观澜A932-0868宗地项目施工总承包 工 程

最高投标限价

发包人： 深圳市龙华高新技术产业园区开发投资有限公司

年 月 日

工　程　名　称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

标　段　名　称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

最高投标限价

最高投标限价(小写)：　558525576.94

(大写)：　伍亿伍仟捌佰伍拾贰万伍仟伍佰柒拾陆元玖角肆分

编　制　人：　深圳市永达信工程造价咨询有限公司
复　核　人：　曹新宇
编　制　单　位：
法　定　代　表　人
或　其　授　权　人：　曹新宇
发　包　人：　深圳市龙华高新技术产业园区开发投资有限公司
法　定　代　表　人
或　其　授　权　人：　朱逸云
编　制　时　间：　2026-09-04

总 说 明

工程名称：　　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

填表须知

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额:(元)	其中		
			安全文明施工费（元）	暂估价（元）	暂列金额（元）
1	观澜A932-0868宗地项目施工总承包	507160730.50	14856156.89	0	0
1.1	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地基与基础工程	33489490.62	1392363.91	0	0
1.1.1	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-土石方工程	9391755.79	285828.03	0	0
1.1.2	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-基坑支护工程	2826149.82	575141.38	0	0
1.1.3	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-桩基工程	21271585.01	531394.5	0	0
1.2	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室工程	121615899.19	3571238.36	0	0
1.2.1	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室结构工程	71278340.83	2392514.67	0	0
1.2.2	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室建筑工程	19466514.03	586269.71	0	0
1.2.3	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室电气工程	9907218.54	187277.36	0	0
1.2.4	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程	5419998.56	102322.83	0	0
1.2.5	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室通风空调工程	981027.4	18341.69	0	0
1.2.6	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程	9991032.42	188982.6	0	0
1.2.7	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下智能化工程	1811109.84	33661.78	0	0
1.2.8	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防机电工程	1502205.96	28240.26	0	0
1.2.9	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防门工程	1258451.61	33627.46	0	0
1.3	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房	166294507.4	4996548.68	0	0
1.3.1	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房结构工程	107929587.99	3582527.61	0	0
1.3.2	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房建筑工程	19958706.2	566228.53	0	0

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

			其中		
1.3.3	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房公区精装修工程	5920587.28	158399.91	0	0
1.3.4	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房幕墙门窗工程	7218286.81	193285.34	0	0
1.3.5	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房电气工程	8637655.84	165270.63	0	0
1.3.6	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房给排水工程	1801332.32	34466.22	0	0
1.3.7	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房通风空调工程	251433.07	4810.86	0	0
1.3.8	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程	12216610.16	246503.89	0	0
1.3.9	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房智能化工程	2360307.73	45055.69	0	0
1.4	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房	129284728.22	3657826.58	0	0
1.4.1	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房结构工程	55681567.17	1819714.94	0	0
1.4.2	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房建筑工程	19904603.96	574723.15	0	0
1.4.3	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房公区精装修工程	3567693.6	94175.49	0	0
1.4.4	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍户内精装修工程	23252902.18	616776.9	0	0
1.4.5	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房幕墙门窗工程	6436316.5	172085.04	0	0
1.4.6	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房电气工程	4213161.03	79014.73	0	0
1.4.7	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房给排水工程	2919251.71	54245.36	0	0
1.4.8	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房通风空调工程	125944.97	2355.45	0	0

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

			其中		
1.4.9	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房智能化工程	2532842.29	48350.58	0	0
1.4.10	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房消防工程	3847604.56	71420.15	0	0
1.4.11	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房精装修机电工程	6802840.25	124964.79	0	0
1.5	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-其它配套	30344118.5	587496.16	0	0
1.5.1	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-充电桩工程	1893207.22	36224.12	0	0
1.5.2	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-高低压工程	13074691.1	251327.84	0	0
1.5.3	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-光伏发电工程	3478283.87	66552.56	0	0
1.5.4	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-泛光照明工程	458349.38	8769.94	0	0
1.5.5	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-移动信号覆盖	2766180.82	52927.37	0	0
1.5.6	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-抗震支架	1571126.12	30061.51	0	0
1.5.7	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-燃气工程	686518.19	14321.35	0	0
1.5.8	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-排油烟工程	1067823.98	20428.88	0	0
1.5.9	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-停车划线工程	426507.38	7597.15	0	0
1.5.10	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-营销中心精装修工程	288999.62	7645.94	0	0
1.5.11	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外电气工程	959178.01	17194.27	0	0
1.5.12	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外给排水工程	2862293	59086.23	0	0
1.5.13	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外智能化工程	810959.81	15359	0	0
1.6	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-园林景观工程	16877165.02	394799.12	0	0

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

			其中		
1.6.1	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-园建部分	12292834.78	296121.21	0	0
1.6.2	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-绿化部分	2948296.04	64733.15	0	0
1.6.3	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-景观机电工程	1636034.2	33944.76	0	0
1.7	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-公共措施部分	9254821.55	255884.08	0	0
1.7.1	观澜A932-0868宗地项目施工总承包-公共措施部分	9254821.55	255884.08	0	0
2	工程建设其他费合计	51364846.44			
3	设备及工器具购置费合计	0			
合计		558525576.94	14856156.89	0	0

注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-土石方工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	8330461.69	
2	措施项目	285828.03	
2.1	安全文明施工	285828.03	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	252506.18	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	33321.85	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	775466.07	
5	含税建安工程造价	9391755.79	
合计		9391755.79	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-土石方工程　　第 1 页，共 2 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					8330461.69	0
1-1	010101B001001	挖一般土石方	(1)土石类别:综合考虑(不区分干湿土，包括淤泥、清表土、软土、杂填土、石方、建筑垃圾、地下各种管线设施等) (2)开挖深度:自行考虑 (3)开挖方式:综合考虑 (4)包含开挖过程中需要采取的机械破除、爆破措施费用 (5)含土石方装车 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	22400	5.93	132832	0
1-2	010102007001	回填混凝土	(1)密实度要求:满足规范和设计要求 (2)填方材料品种:C20素混凝土 (3)填方粒径要求:满足规范和设计要求 (4)填方来源、运距:综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	5316.33	477.82	2540248.8	0
1-3	010102007002	回填混凝土	(1)密实度要求:满足规范和设计要求 (2)填方材料品种:C25素混凝土 (3)填方粒径要求:满足规范和设计要求 (4)填方来源、运距:综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	5316.33	485.81	2582726.28	0
1-4	010102007003	回填方	(1)密实度要求:满足规范和设计要求 (2)填方材料品种:好素土 (3)填方粒径要求:满足规范和设计要求 (4)填方来源、运距:综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	10767.34	30.11	324204.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-土石方工程　　第 2 页，共 2 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	010102007004	回填方	(1)密实度要求:满足规范和设计要求 (2)填方材料品种:级配砂石 (3)填方粒径要求:满足规范和设计要求 (4)填方来源、运距:综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	1000	333.49	333490	0
1-6	010103002001	余方弃置	(1)废弃料品种:综合考虑(不区分干湿土，包括淤泥、清表土、软土、杂填土、石方、建筑垃圾、地下各种管线设施等) (2)运距:按招标文件和合同约定 (3)采用新型全密闭式智能泥头车 (4)工程量按土石方的天然密实度体积以立方米计算 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	22400	107.9	2416960	0
合计							8330461.69	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-土石方工程
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 机械施工土石方工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					285828.03
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	285828.03
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	252506.18
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	33321.85
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							285828.03

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-土石方工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-土石方工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-土石方工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-土石方工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	775466.07
合计					775466.07

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-土石方工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包-土石方工程　　标段： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	010101B001001	项目名称	挖一般土石方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-18	履带式挖掘机挖土方 装车	1000m3	0.0009	1042.79	0	3905.97	555.07	0.938511	0	3.515373	0.499563
120001-57	挖一般松散石方 装车	1000m3	0.0001	1126.21	0	7713.28	849.23	0.112621	0	0.771328	0.084923
小计								1.051132	0	4.286701	0.584486
清单项目综合单价											5.92231900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.756807	1.3889	1.05		
	材料							
	机械	履带式单斗挖掘机　液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.000126	991.2	0.12		
		履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.000588	1060.18	0.62		
		履带式单斗挖掘机　液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.002294	1542.81	3.54		

项目编码	010102007001	项目名称	回填混凝土	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵	10m3	0.1	556.75	3807.15	71.35	342.79	55.675	380.715	7.135	34.279
小计								55.675	380.715	7.135	34.279
清单项目综合单价											477.80400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	40.7549	1.3661	55.68		
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	370.46	374.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.626	1	5.63		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0069	864.32	5.96		
		混凝土振动器　插入式	台班	0.075	10.26	0.77		
		混凝土布料机	台班	0.0069	58.11	0.4		

项目编码	010102007002	项目名称	回填混凝土	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵	10m3	0.1	556.75	3883.32	71.35	346.59	55.675	388.332	7.135	34.659
小计								55.675	388.332	7.135	34.659
清单项目综合单价											485.80100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	40.7549	1.3661	55.68		
	材料	泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	377.89	381.67		
		水	m3	0.2	4.62	0.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.739	1	5.74		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0069	864.32	5.96		
		混凝土振动器　插入式	台班	0.075	10.26	0.77		
		混凝土布料机	台班	0.0069	58.11	0.4		

项目编码	010102007003	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-186	装载机装运土方 运距L（m） L≤20	1000m3	0.001	982.13	0	2190.74	416.45	0.98213	0	2.19074	0.41645
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.61	7.16	527.96	473.02	16.4361	0.0716	5.2796	4.7302
小计								17.41823	0.0716	7.47034	5.14665
清单项目综合单价											30.10682000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.540999	1.3889	17.42		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1191.3	3.67		
		轮胎式装载机　斗容量C(m3) C=1.5	台班	0.00268	817.44	2.19		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	522.86	1.61		

项目编码	010102007004	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-148	机械回填级配砂石	100m3	0.01	1112.31	30029.83	383.51	1823.24	11.1231	300.2983	3.8351	18.2324
小计								11.1231	300.2983	3.8351	18.2324
清单项目综合单价											333.48890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.00857	1.3889	11.12		
	材料	级配砂石	m3	1.25	237.86	297.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.9733	1	2.97		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00302	1191.3	3.6		
		振动压路机　工作质量M(t) M=15	台班	0.0002	1187.06	0.24		

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-214+120001-215*40	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.0003	0	55.99	111802.84	7992.45	0	0.016797	33.540852	2.397735
120001-210+120001-211*40	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.0007	0	55.99	95854.08	6852.73	0	0.039193	67.097856	4.796911
小计								0	0.05599	100.638708	7.194646
清单项目综合单价											107.88934400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.050019	1335.81	66.82		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.021437	1559.01	33.42		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	672.96	0.4		

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-土石方工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-土石方工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-土石方工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-基坑支护工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2017656.62	
2	措施项目	575141.38	
2.1	安全文明施工	575141.38	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	52728.5	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	514342.25	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	8070.63	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	233351.82	
5	含税建安工程造价	2826149.82	
合计		2826149.82	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-基坑支护工程　　第 1 页，共 10 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					2017656.62	0
1-1	040201013001	三轴搅拌桩（实桩）	(1)地层情况:根据岩土工程勘察报告综合考虑(遇孤石、飘石、夹层、淤泥、流砂等不良地质状况时不另计费用) (2)空桩长度、桩长:空桩长度另计 (3)单桩截面尺寸:Φ650mm (4)成孔类型、方法:按设计要求，引孔综合考虑 (5)注浆类型、方法:采用P.042.5R普通硅酸盐水泥，水灰比0.8~1.5，水泥掺入比不小于20%，水泥用量每延米不少于400kg/m/幅 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	500	269.89	134945	0
1-2	040201013002	三轴搅拌桩（空桩）	(1)地层情况:根据岩土工程勘察报告综合考虑(遇孤石、飘石、夹层、淤泥、流砂等不良地质状况时不另计费用) (2)单桩截面尺寸:Φ650mm (3)成孔类型、方法:按设计要求，引孔综合考虑 (4)注浆类型、方法:采用P.042.5R普通硅酸盐水泥，水灰比0.8~1.5，水泥掺入比不小于20%，水泥用量每延米不少于400kg/m/幅 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	100	66.64	6664	0
1-3	010201008001	双重管旋喷桩	(1)地层类别:结合图纸说明、地勘报告综合考虑 (2)空桩长度、桩长:综合考虑 (3)桩径:600mm (4)水泥强度等级、掺量:水泥采用42.5R普硅水泥，水灰比宜取1.0，水泥用量不小于180kg/m (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	100	243.21	24321	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-基坑支护工程　　第 2 页，共 10 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	010202006001	型钢桩、钢板桩	(1)打、拔钢板桩 (2)地层类别:综合考虑 (3)钢桩材质规格和型号:拉森Ⅳ钢板桩 (4)送桩深度、桩长(包括桩尖):综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	50	938.7	46935	0
1-5	010202006002	型钢桩、钢板桩	(1)钢板桩使用费 (2)地层类别:综合考虑 (3)钢桩材质规格和型号:拉森Ⅳ钢板桩 (4)送桩深度、桩长(包括桩尖):综合考虑 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	t	50	278.76	13938	0
1-6	040201016001	微型桩	(1)微型桩桩径300mm (2)桩长度:详见设计图纸 (3)采用一次注浆工艺注纯水泥浆，采用P.042.5普通硅酸盐水泥拌制水泥浆，水灰比0.5~0.6,注浆压加0.4~0.6MPa,孔口益浆即停止注浆，注浆管端部距孔底100mm.注浆时应控制注浆，每米水泥用量不小于50kg,或孔口溢浆即停止注浆，不得造成地下管线堵塞。 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	1000	202.75	202750	0
1-7	010202014001	微型桩钢制作安装	(1)钢材品种、规格:微型桩工字钢材料、外径及壁厚综合考虑 (2)焊缝等级及探伤要求:综合考虑 (3)场外运输运距:综合考虑 (4)防火防锈防腐要求:综合考虑 (5)大型机械使用、进退场等相关内容综合考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	50	5730.38	286519	0
1-8	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	(1)厚度:80mm (2)材料种类:商品混凝土 (3)混凝土(砂浆)类别、强度等级:C20 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1000	95.11	95110	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-基坑支护工程　　第 3 页，共 10 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	010202009002	喷射混凝土、水泥砂浆	(1)厚度:100mm (2)材料种类:商品混凝土 (3)混凝土(砂浆)类别、强度等级:C20 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1000	114.29	114290	0
1-10	010506020001	钢筋网片	(1)桩上带钩膨胀螺栓Φ12(L=150mm)间距1.5x桩间距,挂Φ6@200x200钢筋网 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	t	15	7364.2	110463	0
1-11	010202008001	土钉（打入式钢筋）	(1)土质情况:投标人依据地勘资料自行考虑 (2)钻孔深度:按设计要求 (3)杆体材料品种、规格、数量:打入式三级钢筋Φ20 (4)普通钢筋与抗震带E钢筋综合考虑，不另考虑增加费 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	500	17.61	8805	0
1-12	010202008002	土钉	(1)地层情况:投标人依据地勘资料自行考虑，入岩增加费用综合考虑 (2)钻孔深度:按设计最短长度 (3)杆体材料品种、规格、数量:Φ48×3.5钢花管(含绑扎三级16钢筋等一切制作材料费用) (4)浆液种类、强度等级:详设计图纸 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	1000	81.54	81540	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-基坑支护工程　　第 4 页，共 10 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	010202007001	锚索	(1)地层情况:综合考虑 (2)锚杆(索)类型、部位:可回收预应力锚索，部位详见设计图纸 (3)钻孔深度、直径:详见设计要求 (4)杆体材料品种、规格、数量:3s15.2钢绞线,锚索轴向拉力标准值及锁定荷载等综合考虑 (5)预应力值:详见设计要求 (6)浆液种类、强度等级:采用纯水泥浆注浆，水泥浆采用P.042.5普通硅酸盐水泥拌制，水灰比为0.45~0.55;注浆为两次注浆，第一次为常压注浆，第二次为高压注浆，注浆压力不小于2.5MPo,注浆试块强度M25. (7)锚具、锚垫板及防腐蚀处理等综合考虑 (8)锚索若在砂层和淤泥质土内成孔时采用全程跟管钻进，其余地层泥浆护壁钻进。 (9)回收残值及回收产生的相关费用综合考虑在综合单价中 (10)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	1000	146.56	146560	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-基坑支护工程　　第 5 页，共 10 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	010202007002	锚索	(1)地层情况:综合考虑 (2)锚杆(索)类型、部位:不可回收预应力锚索 (3)钻孔深度、直径:详见设计要求 (4)杆体材料品种、规格、数量:3s15.2钢绞线,锚索轴向拉力标准值及锁定荷综合考虑 (5)预应力:详见设计要求 (6)浆液种类、强度等级:采用纯水泥浆注浆，水泥浆采用P.042.5普通硅酸盐水泥拌制，水灰比为0.45~0.55;注浆为两次注浆，第一次为常压注浆，第二次为高压注浆，注浆压力不小于2.5MPo,注浆试块强度M25. (7)锚具、锚垫板及防腐蚀处理等综合考虑 (8)锚索若在砂层和淤泥质土内成孔时采用全程跟管钻进，其余地层泥浆护壁钻进。 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	1000	131.31	131310	0
1-15	010202007003	锚杆	(1)地层类别:综合考虑 (2)锚杆(索)类型:钢筋锚杆 (3)杆体材料品种、规格、数量:HRB400Φ22,锚杆轴向抗坡力标准值及抗拔力综合考虑 (4)浆液种类、强度等级:采用纯水泥浆注浆，水泥浆28天标准抗压强度不低于20MPa,水泥浆采P.042.5普通硅酸盐水泥拌制，注浆水灰比0.5~0.6。每米水泥用量不小于25kg,或注浆至土层或地面冒浆即可停止注浆。 (5)锚具、锚垫板及防腐蚀处理等综合考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	500	109.47	54735	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-基坑支护工程　　第 6 页，共 10 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	010202007004	锚杆(锚索)入岩增加费	(1)地层类别:综合考虑 (2)钻孔直径:详见设计要求 (3)入岩:中风化岩层 (4)成孔方法:综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	100	140.54	14054	0
1-17	010202007005	锚杆(锚索)入岩增加费	(1)地层类别:综合考虑 (2)钻孔直径:详见设计要求 (3)入岩:微风化岩层 (4)成孔方法:综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	100	200.77	20077	0
1-18	031001008001	泄水孔	(1)泄水管采用PVCΦ75 (2)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	300	18.56	5568	0
1-19	010506B003001	植筋	(1)植筋Φ25(含主材) (2)钢筋级别:HRB400 (3)普通钢筋与抗震带E钢筋综合考虑，不另考虑增加费 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	根	300	43.41	13023	0
1-20	041001001001	混凝土面凿毛	(1)混凝土面凿毛 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	7.51	751	0
1-21	010202012001	钢筋混凝土腰梁、冠梁及支撑	(1)部位:冠梁、腰梁及支撑 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C30 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	100	640.28	64028	0
1-22	010202013001	钢筋混凝土腰梁、冠梁及支撑的模板	(1)构件部位:冠梁、腰梁及支撑 (2)投标人综合考虑，材料和施工工艺满足现场要求 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	300	100.63	30189	0
1-23	010501001001	基础垫层	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度级:C20 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	10	496.1	4961	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-基坑支护工程　　第 7 页，共 10 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-24	010505001001	垫层模板	(1)构件部位:腰梁等 (2)投标人综合考虑，材料和施工工艺满足现场要求 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	30	54.32	1629.6	0
1-25	010506002001	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ8mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	5	6585.62	32928.1	0
1-26	010506002002	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ10mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	10	6590.42	65904.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-基坑支护工程　　第 8 页，共 10 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-27	010506002003	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ16mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	10	5074.48	50744.8	0
1-28	010506002004	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ18mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	3	5084.28	15252.84	0
1-29	010506002005	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ20mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	10	5201.4	52014	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-基坑支护工程　　第 9 页，共 10 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-30	010506002006	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ22mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	16	5212.51	83400.16	0
1-31	010506002007	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ25mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	10	5462.56	54625.6	0
1-32	010506002008	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ28mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	9	5513.48	49621.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-基坑支护工程　　第 10 页，共 10 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
合计							2017656.62	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-基坑支护工程
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 机械施工土石方工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					575141.38
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	575141.38
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	52728.5
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	514342.25
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	131099.78
1-1-2-1-1	01A001001	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）	1.土石方开挖、外运、回填 2.基础制作、安装、拆除 3.围挡、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等 4.补刷油漆	项	1	131099.78	131099.78
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	357607.04
1-1-2-7-1	01A007001	施工区裸土覆盖	1.覆盖、绿化等 2.维护、拆除、运输等	项	1	357607.04	357607.04
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	25635.43
1-1-2-8-1	01A008001	施工区临时排水设施	1.土石方开挖、外运、回填 2.垫层铺筑 3.模板制作、安装 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5.砌筑、勾缝、抹面 6.防水、止水 7.维护、拆除、运输等	项	1	25635.43	25635.43
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	8070.63
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
		合计					575141.38

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-基坑支护工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-基坑支护工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-基坑支护工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-基坑支护工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	233351.82
合计					233351.82

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-基坑支护工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包-基坑支护工程　　标段： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	040201013001	项目名称	三轴搅拌桩（实桩）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120002-19换	湿法深层搅拌桩 三轴非套打	10m3	0.1	447.74	1301.34	715.33	234.67	44.774	130.134	71.533	23.467
小计								44.774	130.134	71.533	23.467
清单项目综合单价								269.90800000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	17.7068	1.3889	24.59		
	技工人工费	元	14.7729	1.3661	20.18		
材料	普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.4018	315.04	126.58		
	水	m3	0.3524	4.62	1.63		
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.923	1	1.92		
机械	三轴搅拌桩机 孔径Dt（mm） Dt=850	台班	0.0186	2303.57	42.85		
	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.05	228.83	11.44		
	挤压式灰浆输送泵 输送量Q（m3/h） Q=3	台班	0.0286	258.5	7.39		
	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10	台班	0.0186	529.68	9.85		

项目编码	040201013002	项目名称	三轴搅拌桩（空桩）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120002-19换	湿法深层搅拌桩 三轴非套打 "（湿法深层搅拌桩空桩部分:人工*0.5机械*0.5材料*0)	10m3	0.1	223.87	0	357.67	84.8	22.387	0	35.767	8.48
小计								22.387	0	35.767	8.48
清单项目综合单价								66.63400000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	8.8534	1.3889	12.3		
	技工人工费	元	7.38645	1.3661	10.09		
材料							
机械	三轴搅拌桩机 孔径Dt（mm） Dt=850	台班	0.0093	2303.57	21.42		
	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.025	228.83	5.72		
	挤压式灰浆输送泵 输送量Q（m3/h） Q=3	台班	0.0143	258.5	3.7		
	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10	台班	0.0093	529.68	4.93		

项目编码	010201008001	项目名称	双重管旋喷桩	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120002-24	高压旋喷水泥桩 钻孔液压钻机	10m	0.1	174.3	10.35	321.11	69.59	17.43	1.035	32.111	6.959
120002-26	高压旋喷水泥桩 喷浆双重管 双重管旋喷桩机	10m	0.1	371.43	904.38	408.15	172.67	37.143	90.438	40.815	17.267
小计								54.573	91.473	72.926	24.226
清单项目综合单价								243.19800000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	13.8521	1.3889	19.24		
	技工人工费	元	25.8652	1.3661	35.33		
材料	普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.263	315.04	82.86		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.851	1	0.85		
	水	m3	1.576	4.62	7.28		
	粘土	m3	0.02	24.27	0.49		
机械	双重管旋喷桩机	台班	0.0164	982.04	16.11		
	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.0164	228.83	3.75		
	电动多级离心清水泵 扬程H(m)/出口直径D（mm） H>120/D=100	台班	0.0163	418.37	6.82		
	高压注浆泵 压力P（MPa） P=50	台班	0.0163	318.05	5.18		
	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.0164	297.66	4.88		
	液压钻机 孔径Dt（mm） Dt=250	台班	0.0254	899.88	22.86		
	泥浆拌合机 罐容量C(m3) 100≤C≤150	台班	0.0127	229.08	2.91		
	泥浆泵 出口直径D（mm） D=50	台班	0.0417	249.82	10.42		

项目编码	010202006001	项目名称	型钢桩、钢板桩	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-76	柴油打桩机 打钢板桩	t	1	192.39	0	184.2	64.07	192.39	0	184.2	64.07
120003-80	振动沉拔桩机 拔钢板桩	t	1	203.28	2.29	209.78	68.9	203.28	2.29	209.78	68.9
120003-82	安拆导向夹具	10m	0.088	64.63	32.36	38.15	21.45	5.68744	2.84768	3.3572	1.8876
小计								401.35744	5.13768	397.3372	134.8576
清单项目综合单价								938.68992000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	25.132088	1.3889	34.91		
	技工人工费	元	268.244944	1.3661	366.45		
材料	预埋铁件	kg	0.0352	5.02	0.18		
	松杂枋板材	m3	0.001584	1685.84	2.67		
	钢丝绳（综合）	kg	0.057	12.33	0.7		
	方木垫	m3	0.002	796.46	1.59		
机械	振动沉拔桩机 激振力F(kN) F=400	台班	0.08	1156.04	92.48		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.058	608.8	35.31		
	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.123	666.58	81.99		
	轨道式柴油打桩机 冲击部分质量M（t） M=2.5	台班	0.08264	1271.59	105.08		
	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.08	1030.82	82.47		

项目编码	010202006002	项目名称	型钢桩、钢板桩	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-79	钢板桩使用费	t·月	1	0	265.49	0	13.27	0	265.49	0	13.27
小计								0	265.49	0	13.27
清单项目综合单价								278.76000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料	钢板桩使用费	元/t·月	1	265.49	265.49		
机械							

项目编码	040201016001	项目名称	微型桩	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-45换	锚杆（锚索）钻孔、灌浆 土层	100m	0.01	2298.14	682.71	1459.7	746.59	22.9814	6.8271	14.597	7.4659
120003-83	压力灌水泥浆树根桩（微型桩）	10m3	0.007065	8183.07	3846.52	6502.65	2822.42	57.81338955	27.1756638	45.94122225	19.9403973
小计								80.79478955	34.0027638	60.53822225	27.4062973
清单项目综合单价								202.74207290			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	13.59354	1.3889	18.88		
	技工人工费	元	45.322299	1.3661	61.91		

工程量清单综合单价分析表

	材料	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.424684	7.08	3.01		
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.032004	315.04	10.08		
		碎石 20～40mm	m3	0.039938	161.12	6.43		
		外加剂	kg	2.812499	2.44	6.86		
		水	m3	0.112503	4.62	0.52		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.02009	336.46	6.76		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.336635	1	0.34		
	机械	汽车式钻孔机 孔径Dt（mm） Dt=1000	台班	0.025596	1099.53	28.14		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.025596	228.83	5.86		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.028126	154.96	4.36		
		锚杆钻孔机 单套管	台班	0.006	1090.5	6.54		
		内燃单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=50	台班	0.0147	251.7	3.7		
		液压注浆泵 压力P（MPa） P=5	台班	0.040296	296.19	11.94		

项目编码	010202014001	项目名称	微型桩钢制作安装	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-7	树根桩（微型桩）工字钢制作、安装	t	1	1361	3497.94	313.95	557.49	1361	3497.94	313.95	557.49
小计								1361	3497.94	313.95	557.49

清单项目综合单价	5730.38000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	136.895	1.3889	190.13		
		技工人工费	元	857.093	1.3661	1170.87		
	材料	工字钢(综合)(以千克计)	kg	1050	3.264	3427.2		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	5.1	7.08	36.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	34.63	1	34.63		
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.12	1030.82	123.7		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.1	172.95	190.25		

项目编码	010202009001	项目名称	喷射混凝土、水泥砂浆	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-51+120003-52*3换	喷射混凝土 网 喷射厚度T（mm） T≤50(实际厚度:80mm)	10m2	0.1	327.92	334.84	172.5	115.84	32.792	33.484	17.25	11.584
小计								32.792	33.484	17.25	11.584

清单项目综合单价	95.11000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.2437	1.3889	7.28		
		技工人工费	元	18.6728	1.3661	25.51		
	材料	高压风管 Φ25mm	m	0.0508	30.27	1.54		
		水	m3	0.2922	4.62	1.35		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0841	359.86	30.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.332	1	0.33		
	机械	混凝土喷射机 生产率Q（m3/h） 4≤Q≤6	台班	0.0157	504.99	7.93		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10	台班	0.0176	529.68	9.32		

项目编码	010202009002	项目名称	喷射混凝土、水泥砂浆	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-51+120003-52*5换	喷射混凝土 网 喷射厚度T（mm） T≤50(实际厚度:100mm)	10m2	0.1	387.34	414.27	203.59	137.76	38.734	41.427	20.359	13.776
小计								38.734	41.427	20.359	13.776

清单项目综合单价	114.29600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.1949	1.3889	8.6		
		技工人工费	元	22.0558	1.3661	30.13		
	材料	高压风管 Φ25mm	m	0.06	30.27	1.82		
		水	m3	0.3454	4.62	1.6		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1045	359.86	37.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.41	1	0.41		
	机械	混凝土喷射机 生产率Q（m3/h） 4≤Q≤6	台班	0.0185	504.99	9.34		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10	台班	0.0208	529.68	11.02		

项目编码	010506020001	项目名称	钢筋网片	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-58换	喷射混凝土挂钢筋网	t	1	2496.4	3540.93	456.59	870.28	2496.4	3540.93	456.59	870.28
小计								2496.4	3540.93	456.59	870.28

清单项目综合单价	7364.20000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	235.998	1.3889	327.78		
		技工人工费	元	1587.45	1.3661	2168.62		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6盘卷	t	1.02	3340.71	3407.52		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.9	4.65	4.19		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	13.3	7.08	94.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	35.06	1	35.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	2.64	172.95	456.59		

项目编码	010202008001	项目名称	土钉（打入式钢筋）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-44换	短钢筋土钉 打入式	t	0.002468	2991.58	3190.89	0	951.18	7.38321944	7.87511652	0	2.34751224
小计								7.38321944	7.87511652	0	2.34751224

清单项目综合单价	17.60584820

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.315875	1.3889	7.38		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.077964	1	0.08		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ20	t	0.002517	3097.35	7.8		
	机械							

项目编码	010202008002	项目名称	土钉	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-43	土钉成孔、灌浆	100m	0.01	1638.73	447.48	1713.57	578.47	16.3873	4.4748	17.1357	5.7847
120003-54换	钢筋锚杆制作、安装	t	0.003841	3062.37	5395.88	271.1	1099.53	11.76256317	20.72537508	1.0412951	4.22329473
小计								28.14986317	25.20037508	18.1769951	10.00799473

清单项目综合单价	81.53522808

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.36354	1.3889	3.28		
		技工人工费	元	18.203034	1.3661	24.87		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	0.003918	3086.73	12.09		
		螺杆带帽（锚杆专用）	kg	0.276667	5.62	1.55		

工程量清单综合单价分析表

	材料	塑料软管	m	0.445095	15.44	6.87		
		空心六角钢	kg	0.0001	4.94	0		
		合金钢钻头（综合）	个	0.031	6.37	0.2		
		高压胶皮管 Φ57mm	m	0.015	8.5	0.13		
		湿拌抹灰砂浆 M7.5	m3	0.0127	323.23	4.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.249486	1	0.25		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.005185	37.84	0.2		
		对焊机 容量E（kV·A） E=75	台班	0.004187	201.85	0.85		
		风动凿岩机 气腿式	台班	0.051	13.09	0.67		
		风动灌浆机	台班	0.01	224.82	2.25		
		风动锻钎机	台班	0.001	448.18	0.45		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10	台班	0.026	529.68	13.77		

项目编码	010202007001	项目名称	锚索	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-45换	锚杆（锚索）钻孔、灌浆 土层	100m	0.01	2298.14	682.71	1459.7	746.59	22.9814	6.8271	14.597	7.4659
120003-56	钢铰线锚杆制作、安装及张拉	t	0.003303	1801.32	6471.37	2082.36	949.04	5.94975996	21.37493511	6.87803508	3.13467912
120003-57	锚墩、承压板制作、安装	10个	0.013	2850.29	1578.66	0	833.18	37.05377	20.52258	0	10.83134
BC-1	回收残值 回收残值材料费	m	1	0	-10.53	0	-0.53	0	-10.53	0	-0.53
小计								65.98492996	38.19461511	21.47503508	20.90191912
清单项目综合单价											146.55649927

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.613548	1.3889	41.13		
		技工人工费	元	18.19392	1.3661	24.85		
	材料	回收残值 材料费	m	-1	10.53	-10.53		
		圆钢(盘圆)(HPB300)Φ6.5～10mm（以千克计）	kg	3.5295	3.185	11.24		
		钢板 δ=4.5～10.0mm(以千克计)	kg	1.27764	3.606	4.61		
		麻布	kg	0.169	1.68	0.28		
		锯材	m3	0.00065	1023.81	0.67		
		酚醛防锈漆	kg	0.013	11.1	0.14		
		石油沥青 10#	kg	0.247	1.73	0.43		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.005564	381.18	2.12		
		钢绞线（综合）	t	0.003369	4035.4	13.6		
		预埋铁件	kg	0.666528	5.02	3.35		
		钢绞线锚具(5孔)	套	0.028406	120.8	3.43		
		塑料软管	m	0.10487	15.44	1.62		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.02009	336.46	6.76		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.482413	1	0.48		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.001916	37.84	0.07		
		预应力拉伸机 拉伸力F（kN） F=900	台班	0.015458	62.8	0.97		
		高压油泵 压力P（MPa） P=80	台班	0.015458	377.46	5.83		
		锚杆钻孔机 单套管	台班	0.006	1090.5	6.54		
		内燃单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=50	台班	0.0147	251.7	3.7		
		液压注浆泵 压力P（MPa） P=5	台班	0.0147	296.19	4.35		

项目编码	010202007002	项目名称	锚索	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-45换	锚杆（锚索）钻孔、灌浆 土层	100m	0.01	2298.14	682.71	1459.7	746.59	22.9814	6.8271	14.597	7.4659
120003-56	钢铰线锚杆制作、安装及张拉	t	0.003303	1801.32	6471.37	2082.36	949.04	5.94975996	21.37493511	6.87803508	3.13467912
120003-57	锚墩、承压板制作、安装	10个	0.008	2850.29	1578.66	0	833.18	22.80232	12.62928	0	6.66544
小计								51.73347996	40.83131511	21.47503508	17.26601912
清单项目综合单价											131.30584927

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.352593	1.3889	26.88		
		技工人工费	元	18.19392	1.3661	24.85		
	材料	钢绞线（综合）	t	0.003369	4035.4	13.6		
		圆钢(盘圆)(HPB300)Φ6.5～10mm（以千克计）	kg	2.172	3.185	6.92		
		钢板 δ=4.5～10.0mm(以千克计)	kg	0.78624	3.606	2.84		
		预埋铁件	kg	0.603028	5.02	3.03		
		麻布	kg	0.104	1.68	0.17		
		钢绞线锚具(5孔)	套	0.028406	120.8	3.43		
		锯材	m3	0.0004	1023.81	0.41		
		酚醛防锈漆	kg	0.008	11.1	0.09		
		石油沥青 10#	kg	0.152	1.73	0.26		
		塑料软管	m	0.10487	15.44	1.62		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.02009	336.46	6.76		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.003424	381.18	1.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.404263	1	0.4		
	机械	锚杆钻孔机 单套管	台班	0.006	1090.5	6.54		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.001916	37.84	0.07		
		预应力拉伸机 拉伸力F（kN） F=900	台班	0.015458	62.8	0.97		
		内燃单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=50	台班	0.0147	251.7	3.7		
		液压注浆泵 压力P（MPa） P=5	台班	0.0147	296.19	4.35		
		高压油泵 压力P（MPa） P=80	台班	0.015458	377.46	5.83		

项目编码	010202007003	项目名称	锚杆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-45换	锚杆（锚索）钻孔、灌浆 土层	100m	0.01	2298.14	682.71	1459.7	746.59	22.9814	6.8271	14.597	7.4659
120003-54	钢筋锚杆制作、安装	t	0.002986	3062.37	6014.91	271.1	1130.48	9.14423682	17.9669212 6	0.8095046	3.37561328
120003-57	锚墩、承压板制作、安装	10个	0.005	2850.29	1578.66	0	833.18	14.25145	7.8933	0	4.1659
小计								46.37708682	32.68092126	15.4065046	15.00741328
清单项目综合单价											109.47192596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.760351	1.3889	17.72		
		技工人工费	元	20.975246	1.3661	28.65		
	材料	圆钢(盘圆)(HPB300)Φ6.5～10mm（以千克计）	kg	1.3575	3.185	4.32		
		钢板 δ=4.5～10.0mm(以千克计)	kg	0.4914	3.606	1.77		
		预埋铁件	kg	0.0635	5.02	0.32		
		麻布	kg	0.065	1.68	0.11		
		锯材	m3	0.00025	1023.81	0.26		
		酚醛防锈漆	kg	0.005	11.1	0.06		
		石油沥青 10#	kg	0.095	1.73	0.16		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.00214	381.18	0.82		
		钢筋 Φ10mm以外	t	0.003046	3687.61	11.23		
		螺杆带帽（锚杆专用）	kg	0.215082	5.62	1.21		
		塑料软管	m	0.346018	15.44	5.34		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.02009	336.46	6.76		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.323566	1	0.32		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.004031	37.84	0.15		
		对焊机 容量E（kV·A） E=75	台班	0.003255	201.85	0.66		
		锚杆钻孔机 单套管	台班	0.006	1090.5	6.54		
		内燃单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=50	台班	0.0147	251.7	3.7		
		液压注浆泵 压力P（MPa） P=5	台班	0.0147	296.19	4.35		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010202007004	项目名称	锚杆(锚索)入岩增加费				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-46换	锚杆（锚索）钻孔、灌浆 入岩增加费 中风化 (钻孔直径在150mm以上、200mm以内的:人工*1.5)	100m	0.01	6806.83	174.45	4912.16	2160.98	68.0683	1.7445	49.1216	21.6098
小计								68.0683	1.7445	49.1216	21.6098
清单项目综合单价											140.54420000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.25895	1.3889		5.92		
		技工人工费				元	45.49665	1.3661		62.15		
	材料	金属周转材料摊销费				元	1.9712	0.885		1.74		
	机械	锚杆钻孔机 单套管				台班	0.045045	1090.5		49.12		
项目编码	010202007005	项目名称	锚杆(锚索)入岩增加费				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-47换	锚杆（锚索）钻孔、灌浆 入岩增加费 微风化 (钻孔直径在150mm以上、200mm以内的:人工*1.5)	100m	0.01	9724.01	249.22	7017.37	3087.1	97.2401	2.4922	70.1737	30.871
小计								97.2401	2.4922	70.1737	30.871
清单项目综合单价											200.77700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.085245	1.3889		8.45		
		技工人工费				元	64.99398	1.3661		88.79		
	材料	金属周转材料摊销费				元	2.816	0.885		2.49		
	机械	锚杆钻孔机 单套管				台班	0.06435	1090.5		70.17		
项目编码	031001008001	项目名称	泄水孔				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-53	承插塑料泄水管	10m	0.1	86.91	72.06	0	26.6	8.691	7.206	0	2.66
小计								8.691	7.206	0	2.66
清单项目综合单价											18.55700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.2572	1.3889		8.69		
	材料	锯条				根	0.105	0.68		0.07		
		承插塑料排水管 dn75 白色UPVC				m	1.015	6.96		7.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.071	1		0.07		
	机械											
项目编码	010506B003001	项目名称	植筋				计量单位		根		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-156换	建筑植筋 直径Φ(mm) Φ=20	10根	0.1	203.88	121.09	45.81	63.28	20.388	12.109	4.581	6.328
小计								20.388	12.109	4.581	6.328
清单项目综合单价											43.40600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.315	1.3889		3.22		
		技工人工费				元	12.5707	1.3661		17.17		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ25				t	0.001538	3119.47		4.8		
		电锤钻头（综合）				个	0.06	39.82		2.39		
		植筋结构胶				kg	0.2208	21.75		4.8		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.12	1		0.12		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.3				台班	0.02	229.06		4.58		
项目编码	041001001001	项目名称	混凝土面凿毛				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-12	钢筋混凝土表面打花、凿毛	100m2	0.01	340.97	37.6	261.42	110.79	3.4097	0.376	2.6142	1.1079
小计								3.4097	0.376	2.6142	1.1079
清单项目综合单价											7.50780000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.45499	1.3889		3.41		
	材料	空心六角钢				kg	0.00554	4.94		0.03		
		编织袋				条	0.5	0.66		0.33		
		合金钢钻头(一字型)				个	0.00194	4.32		0.01		
		高压风管 Φ25-6P-20m				m	0.00083	7.89		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0037	1		0		
	机械	风动凿岩机 手持式				台班	0.0119	11.81		0.14		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0				台班	0.006	412.29		2.47		
项目编码	010202012001	项目名称	钢筋混凝土腰梁、冠梁及支撑				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-85	现浇混凝土 冠梁、腰梁、支撑梁 混凝土	10m3	0.1	1425.44	4016.97	356.81	603.54	142.544	401.697	35.681	60.354
小计								142.544	401.697	35.681	60.354
清单项目综合单价											640.27600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	24.3388	1.3889		33.8		
		技工人工费				元	79.5992	1.3661		108.74		
	材料	水				m3	0.075	4.62		0.35		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.015	391.5		397.37		
		其他材料费(按百分比计算)				元	3.977	1		3.98		
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60				台班	0.02	1719.91		34.4		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.125	10.26		1.28		
项目编码	010202013001	项目名称	钢筋混凝土腰梁、冠梁及支撑的模板				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-14	现浇混凝土 冠梁、腰梁、支撑梁 模板	100m2	0.01	6935.76	1067.78	159.48	1900.13	69.3576	10.6778	1.5948	19.0013
小计								69.3576	10.6778	1.5948	19.0013
清单项目综合单价											100.63150000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.18991	1.3889		21.1		
		技工人工费				元	35.32703	1.3661		48.26		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.6454	4.65	3		
		铁钉(综合)	kg	0.3297	4.87	1.61		
		松杂枋板材	m3	0.00014	1685.84	0.24		
		脱模剂	kg	0.01	7.43	0.07		
		钢模板	kg	0.738	5.31	3.92		
		木支撑	m3	0.00109	1592.92	1.74		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1057	1	0.11		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00071	953.72	0.68		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.00134	666.58	0.89		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.00009	25.94	0		
		木工平刨床 刨削宽度B（mm） B=500	台班	0.00071	31.24	0.02		

项目编码	010501001001	项目名称	基础垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-19换	混凝土垫层 混凝土	10m3	0.1	638.57	3807.1	145.59	369.74	63.857	380.71	14.559	36.974
小计								63.857	380.71	14.559	36.974
清单项目综合单价											496.10000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.735	1.3889	13.52		
		技工人工费	元	36.8466	1.3661	50.34		
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.015	370.46	376.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.769	1	3.77		
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.008	1719.91	13.76		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.078	10.26	0.8		

项目编码	010505001001	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-9	混凝土垫层 模板	100m2	0.01	2861.73	993.59	716.51	858.15	28.6173	9.9359	7.1651	8.5815
小计								28.6173	9.9359	7.1651	8.5815
清单项目综合单价											54.29980000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.65413	1.3889	5.08		
		技工人工费	元	17.2331	1.3661	23.54		
	材料	铁钉(综合)	kg	0.197	4.87	0.96		
		松杂枋板材	m3	0.0016	1685.84	2.7		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0984	1	0.1		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.0065	953.72	6.2		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.001	576.83	0.58		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.015	25.94	0.39		

项目编码	010506002001	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ` 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8盘卷	t	1	798.09	3363.46	44.15	382.52	798.09	3363.46	44.15	382.52
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1569.68	11.77	0	415.95	1569.68	11.77	0	415.95
小计								2367.77	3375.23	44.15	798.47
清单项目综合单价											6585.62000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.793	1.3889	381.66		
		技工人工费	元	1453.853	1.3661	1986.11		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8盘卷	t	1.02	3214.16	3278.44		
		镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.71	1	49.71		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	37.03	11.85		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	37.84	7.57		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.28	24.73		

项目编码	010506002002	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	798.09	3368.03	44.15	382.75	798.09	3368.03	44.15	382.75
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1569.68	11.77	0	415.95	1569.68	11.77	0	415.95
小计								2367.77	3379.8	44.15	798.7
清单项目综合单价											6590.42000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.793	1.3889	381.66		
		技工人工费	元	1453.853	1.3661	1986.11		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10盘卷	t	1.02	3218.58	3282.95		
		镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.77	1	49.77		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	37.03	11.85		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	37.84	7.57		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.28	24.73		

项目编码	010506002003	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	378.81	3211.88	8.24	261.43	378.81	3211.88	8.24	261.43
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	815.75	87.33	84.75	226.29	815.75	87.33	84.75	226.29
小计								1194.56	3299.21	92.99	487.72
清单项目综合单价											5074.48000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3661	1038.36		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	1.025	3086.73	3163.9		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	48.76	1	48.76		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.84	3.78		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.28	4.46		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.49	172.95	84.75		

项目编码	010506002004	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10< φ≤25	t	1	378.81	3140.97	8.24	257.88	378.81	3140.97	8.24	257.88
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10< φ≤25	t	1	815.75	87.33	84.75	226.29	815.75	87.33	84.75	226.29
120005-13	套筒直螺纹接头 直径φ（mm） φ≤25	10个	0.533334	90.78	24.55	16.25	26.41	48.41606052	13.0933497	8.6666775	14.08535094
小计								1242.976061	3241.39335	101.6566775	498.2553509
清单项目综合单价											5084.28143866

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	119.081933	1.3889	165.39		
		技工人工费	元	788.8002	1.3661	1077.58		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.250667	4.65	1.17		
		直螺纹连接套筒 φ25mm	个	5.386667	2.19	11.8		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ18	t	1.025	3018.58	3094.04		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	47.838	1	47.84		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm） D=40	台班	0.058667	37.84	2.22		
		锥型螺纹车丝机	台班	0.133333	48.36	6.45		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.84	3.78		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.28	4.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	172.95	84.75		

项目编码	010506002005	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10< φ≤25	t	1	378.81	3222.92	8.24	261.98	378.81	3222.92	8.24	261.98
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10< φ≤25	t	1	815.75	87.33	84.75	226.29	815.75	87.33	84.75	226.29
120005-13	套筒直螺纹接头 直径φ（mm） φ≤25	10个	0.73	90.78	24.55	16.25	26.41	66.2694	17.9215	11.8625	19.2793
小计								1260.8294	3328.1715	104.8525	507.5493
清单项目综合单价											5201.40270000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	121.52414	1.3889	168.78		
		技工人工费	元	799.38598	1.3661	1092.04		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.3431	4.65	1.6		
		直螺纹连接套筒 φ25mm	个	7.373	2.19	16.15		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ20	t	1.025	3097.35	3174.78		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.0952	1	49.1		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm） D=40	台班	0.0803	37.84	3.04		
		锥型螺纹车丝机	台班	0.1825	48.36	8.83		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.84	3.78		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.28	4.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	172.95	84.75		

项目编码	010506002006	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10< φ≤25 ˙ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ22	t	1	378.81	3221.08	8.24	261.89	378.81	3221.08	8.24	261.89
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10< φ≤25	t	1	815.75	87.33	84.75	226.29	815.75	87.33	84.75	226.29
120005-13	套筒直螺纹接头 直径φ（mm） φ≤25	10个	0.8125	90.78	24.55	16.25	26.41	73.75875	19.946875	13.203125	21.458125
小计								1268.31875	3328.356875	106.193125	509.638125
清单项目综合单价											5212.50687500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	122.548625	1.3889	170.21		
		技工人工费	元	803.826625	1.3661	1098.11		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.381875	4.65	1.78		
		直螺纹连接套筒 φ25mm	个	8.20625	2.19	17.97		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ22	t	1.025	3095.58	3172.97		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.085	1	49.09		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm） D=40	台班	0.089375	37.84	3.38		
		锥型螺纹车丝机	台班	0.203125	48.36	9.82		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.84	3.78		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.28	4.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	172.95	84.75		

项目编码	010506002007	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10< φ≤25	t	1	378.81	3245.94	8.24	263.13	378.81	3245.94	8.24	263.13
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10< φ≤25	t	1	815.75	87.33	84.75	226.29	815.75	87.33	84.75	226.29
120005-13	套筒直螺纹接头 直径φ（mm） φ≤25	10个	2.23	90.78	24.55	16.25	26.41	202.4394	54.7465	36.2375	58.8943
小计								1396.9994	3388.0165	129.2275	548.3143
清单项目综合单价											5462.55770000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	140.15114	1.3889	194.66		
		技工人工费	元	880.12498	1.3661	1202.34		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	1.0481	4.65	4.87		
		直螺纹连接套筒 φ25mm	个	22.523	2.19	49.33		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ25	t	1.025	3119.47	3197.46		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.7952	1	49.8		
		钢筋切断机 直径D(mm） D=40	台班	0.2453	37.84	9.28		
		锥型螺纹车丝机	台班	0.5575	48.36	26.96		

工程量清单综合单价分析表

	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.84	3.78		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.28	4.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	172.95	84.75		

项目编码	010506002008	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ＞25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ28	t	1	367.76	3326.07	6.31	264.07	367.76	3326.07	6.31	264.07
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ＞25	t	1	677.43	96.21	88.2	190.38	677.43	96.21	88.2	190.38
120005-14	套筒直螺纹接头 直径Φ（mm） Φ＞25	10个	2.511112	101.83	38.29	27.02	30.8	255.706535	96.15047848	67.85024624	77.3422496
小计								1300.896535	3518.430478	162.3602462	531.7922496
清单项目综合单价								5513.47950928			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	130.014356	1.3889	180.58		
		技工人工费	元	820.087222	1.3661	1120.32		
	材料	直螺纹连接套筒 Φ32mm	个	25.362222	3.39	85.98		
		镀锌铁丝(综合)	kg	1.983778	4.65	9.22		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ28	t	1.025	3196.46	3276.37		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.87	5.35	4.65		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	12	7.63	91.56		
		水	m3	0.12	4.62	0.55		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.104222	1	50.1		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.477111	37.84	18.05		
		锥型螺纹车丝机	台班	1.029556	48.36	49.79		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.51	172.95	88.2		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	37.84	3.41		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.13	22.28	2.9		

项目编码	01A001001	项目名称	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-19	装配式钢结构围挡H（m） H=2.78	m	71.3	124.25	518.83	0	58.82	8859.025	36992.579	0	4193.866
010002-26	非泵送现浇混凝土 带形基础 混凝土	10m3	1.283	870.37	3704.07	125.2	424.47	1116.68471	4752.32181	160.6316	544.59501
010006-3	基础 木模板	100m2	0.1283	4356.41	1320.4	8.3	1219.41	558.927403	169.40732	1.06489	156.450303
080001-3	钢筋混凝土拆除 基础	10m3	1.283	3322.25	305.35	326.94	917.76	4262.44675	391.76405	419.46402	1177.48608
030212-14	座灯头安装	10套	2.4	178.3	22.58	0	48.31	427.92	54.192	0	115.944
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5	100m单线	0.713	173.17	303.35	0	61	123.47021	216.28855	0	43.493
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	1.283	378.81	3140.97	8.24	257.88	486.01323	4029.86451	10.57192	330.86004
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	1.283	815.75	87.33	84.75	226.29	1046.60725	112.04439	108.73425	290.33007
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0＜Φ≤10 ˉ 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10盘卷	t	0.143	798.09	3333.23	44.15	381.01	114.12687	476.65189	6.31345	54.48443
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0＜Φ≤10	t	0.143	1569.68	11.77	0	415.95	224.46424	1.68311	0	59.48085
BC-3	广告粘贴	m2	1782.5	10	17.7	0	3.53	17825	31550.25	0	6292.225
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.2567	4156.73	0	0	1099.96	1067.032591	0	0	282.359732
120001-135	人工回填夯实 回填土	100m3	0.1283	3643.85	7.16	118.34	973.05	467.505955	0.918628	15.183022	124.842315
120001-214+120001-215*40	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.00385	0	55.99	111802.84	7992.45	0	0.2155615	430.440934	30.7709325
120001-210+120001-211*40	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.00898	0	55.99	95854.08	6852.73	0	0.5027902	860.7696384	61.5375154
小计								36579.22421	78748.68361	2013.173724	13758.72528
清单项目综合单价								131099.80682100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	55.500714	1.3773	76.44		
		广告粘贴 人工费	m2	1782.5	10	17825		
		普工人工费	元	7457.15582	1.3889	10357.24		
		技工人工费	元	6090.874059	1.3661	8320.74		
	材料	空心六角钢	kg	0.895534	4.94	4.42		
		编织袋	条	577.35	0.66	381.05		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.313052	4.32	1.35		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.134715	7.89	1.06		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10盘卷	t	0.14586	3184.96	464.56		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18	t	1.315075	3018.58	3969.66		
		镀锌铁丝（综合）	kg	4.23496	5.35	22.66		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.17825	0.56	0.1		
		铁钉（综合）	kg	2.531359	5.64	14.28		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	4.992	0.44	2.2		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	12.38095	7.63	94.47		
		合金钢钻头(综合)	个	0.168	6.37	1.07		
		焊锡	kg	0.1426	66.9	9.54		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.00713	61.5	0.44		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.026686	1685.84	44.99		
		汽油 60#～70#	kg	0.3565	6.67	2.38		
		脱模剂	kg	1.283	7.43	9.53		
		座灯头	套	24.24	1.59	38.54		
		电线 BV-2.5	m	82.708	2.46	203.46		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	1.60901	43.36	69.77		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	6.226399	4.42	27.52		
		其他材料费	元	14.38154	0.885	12.73		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	12.9583	359.86	4663.17		
		水	m3	4.586725	4.62	21.19		
		广告粘贴 材料费	m2	1782.5	17.7	31550.25		
		槽钢	kg	191.797	3.304	633.7		
		钢板 Q235B δ=2.0mm(成品)	kg	2444.877	3.286	8033.87		
		钢板 Q235B δ=6.0mm(成品)	kg	21.39	4.79	102.46		
		钢梁(成品)	kg	3220.621	4.62	14879.27		
		钢柱(成品)	kg	1065.222	4.62	4921.33		
		钢板 Q235B δ=3.0mm(成品)	kg	129.053	3.139	405.1		
		螺栓 M16	套	135.47	1.53	207.27		
		锚栓 M24	套	181.102	4.12	746.14		
		钢管Φ48×3.5(成品)	m	273.8633	19.12	5236.27		
		法兰盘 δ=10.0mm(成品)	kg	186.806	4.79	894.8		
		钢花管地锚(成品)	套	22.816	24.78	565.38		
		其他材料费(按百分比计算)	元	512.172934	1	512.17		
		风动凿岩机 手持式	台班	1.9245	11.81	22.73		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.96225	412.29	396.73		
		电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.709499	21.4	15.18		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.50037	300.77	150.5		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.98791	10.26	10.14		
		钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.04576	37.03	1.69		

工程量清单综合单价分析表

	机械	钢筋切断机 直径D（mm） D=40	台班	0.1569	37.84	5.94		
		钢筋弯曲机 直径D（mm） D=40	台班	0.41533	22.28	9.25		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.041056	25.94	1.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.62867	172.95	108.73		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.641666	1335.81	857.14		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.275102	1559.01	428.89		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.007698	672.96	5.18		

项目编码	01A007001	项目名称	施工区裸土覆盖	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120002-116	铺土工布 软土	100m2	224	632.31	758.89	0	205.26	141637.44	169991.36	0	45978.24
小计								141637.44	169991.36	0	45978.24
清单项目综合单价											357607.04000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	56003.584	1.3889	77783.38		
		技工人工费	元	46742.08	1.3661	63854.36		
	材料	土工布	m2	24980.48	6.69	167119.41		
		铁钉(综合)	kg	244.16	4.87	1189.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1682.24	1	1682.24		
	机械							

项目编码	01A008001	项目名称	施工区临时排水设施	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.534	640.29	3698.49	125.3	363.32	341.91486	1974.99366	66.9102	194.01288
010001-20换	实心砖明沟、暗沟 湿拌砌筑砂浆	10m3	1.071	4693.42	4483.13	0	1466.13	5026.65282	4801.43223	0	1570.22523
040403-331	非定型井 砖墙 抹灰 井底	100m2	0.2776	2536.43	696.99	94.44	712.79	704.112968	193.484424	26.216544	197.870504
040403-330	非定型井 砖墙 抹灰 井内侧	100m2	0.5952	4082.46	696.99	94.44	1121.9	2429.880192	414.848448	56.210688	667.75488
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.524	4156.73	0	0	1099.96	2178.12652	0	0	576.37904
120001-135	人工回填夯实 回填土	100m3	0.2378	3643.85	7.16	118.34	973.05	866.50753	1.702648	28.141252	231.39129
120001-214+120001-215*40	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.00858	0	55.99	111802.84	7992.45	0	0.4803942	959.2683672	68.575221
120001-210+120001-211*40	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.02003	0	55.99	95854.08	6852.73	0	1.1214797	1919.957222	137.2601819
小计								11547.19489	7388.063284	3056.704274	3643.469227
清单项目综合单价											25635.43167440

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4165.896942	1.3661	5691.03		
		普工人工费	元	4216.402152	1.3889	5856.16		
	材料	普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	5.71914	690.27	3947.75		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	2.451519	289.02	708.54		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	1.78924	337.29	603.49		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	5.3934	359.86	1940.87		
		水	m3	3.319513	4.62	15.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	172.083972	1	172.08		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.482319	300.77	145.07		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.41652	10.26	4.27		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	1.431244	1335.81	1911.87		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.613084	1559.01	955.8		
		电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	1.315034	21.4	28.14		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.017166	672.96	11.55		

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-基坑支护工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-基坑支护工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-基坑支护工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-桩基工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	18983821.11	
2	措施项目	531394.5	
2.1	安全文明施工	531394.5	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	455459.22	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	75935.28	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	1756369.4	
5	含税建安工程造价	21271585.01	
合计		21271585.01	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-桩基工程　　第 1 页，共 15 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		灌注桩					12828492.71	0
1-1	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩 D≤1000	(1)地层情况:根据岩土工程勘察报告综合考虑(遇孤石、飘石、中微风化夹层、淤泥、流砂等不良地质状况时不另计费用) (2)空桩长度、桩长:空桩长度另计 (3)桩径:D≤1000 (4)护筒类型、长度:投标人综合考虑 (5)成孔方法:综合考虑 (6)混凝土种类、强度等级:C30水下砼(混凝土添加剂按设计要求执行),浮浆段(超灌)混凝土及充盈系数综合考虑在综合单价内) (7)投标人综合考虑制作泥浆池、泥浆沟 (8)包含钻孔、清渣、注浆、护臂措施、护筒的埋设及拆除、超灌砼、砼养护及其相关工作 (9)其他:试桩费用综合考虑 (10)桩芯土等成孔施工过程中产生的所有土石方、废泥浆运输距离:投标人自行考虑 (11)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	128.77	1209.72	155775.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-桩基工程　　第 2 页，共 15 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2	010302001002	泥浆护壁成孔灌注桩 D≤1000	(1)地层情况:根据岩土工程勘察报告综合考虑(遇孤石、飘石、中微风化夹层、淤泥、流砂等不良地质状况时不另计费用) (2)空桩长度、桩长:空桩长度另计 (3)桩径:D≤1000 (4)护筒类型、长度:投标人综合考虑 (5)成孔方法:综合考虑 (6)混凝土种类、强度等级:C35水下砼(混凝土添加剂按设计要求执行),浮浆段(超灌)混凝土及充盈系数综合考虑在综合单价内) (7)投标人综合考虑制作泥浆池、泥浆沟 (8)包含钻孔、清渣、注浆、护臂措施、护筒的埋设及拆除、超灌砼、砼养护及其相关工作 (9)其他:试桩费用综合考虑 (10)桩芯土等成孔施工过程中产生的所有土石方、废泥浆运输距离:投标人自行考虑 (11)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	128.77	1236.23	159189.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-桩基工程　　第 3 页，共 15 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	010302001003	泥浆护壁成孔灌注桩 1000＜D≤1500	(1)地层情况:根据岩土工程勘察报告综合考虑(遇孤石、飘石、中微风化夹层、淤泥、流砂等不良地质状况时不另计费用) (2)空桩长度、桩长:空桩长度另计 (3)桩径:1000＜D≤1500 (4)护筒类型、长度:投标人综合考虑 (5)成孔方法:综合考虑 (6)混凝土种类、强度等级:C35水下砼(混凝土添加剂按设计要求执行),浮浆段(超灌)混凝土及充盈系数综合考虑在综合单价内) (7)投标人综合考虑制作泥浆池、泥浆沟 (8)包含钻孔、清渣、注浆、护臂措施、护筒的埋设及拆除、超灌砼、砼养护及其相关工作 (9)其他:试桩费用综合考虑 (10)桩芯土等成孔施工过程中产生的所有土石方、废泥浆运输距离:投标人自行考虑 (11)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	2248.37	1186.14	2666881.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-桩基工程　　第 4 页，共 15 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	010302001004	泥浆护壁成孔灌注桩 1000＜D≤1500	(1)地层情况:根据岩土工程勘察报告综合考虑(遇孤石、飘石、中微风化夹层、淤泥、流砂等不良地质状况时不另计费用) (2)空桩长度、桩长:空桩长度另计 (3)桩径:1000＜D≤1500 (4)护筒类型、长度:投标人综合考虑 (5)成孔方法:综合考虑 (6)混凝土种类、强度等级:C40水下砼(混凝土添加剂按设计要求执行),浮浆段(超灌)混凝土及充盈系数综合考虑在综合单价内) (7)投标人综合考虑制作泥浆池、泥浆沟 (8)包含钻孔、清渣、注浆、护臂措施、护筒的埋设及拆除、超灌砼、砼养护及其相关工作 (9)其他:试桩费用综合考虑 (10)桩芯土等成孔施工过程中产生的所有土石方、废泥浆运输距离:投标人自行考虑 (11)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	1027.53	1210.81	1244143.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-桩基工程　　第 5 页，共 15 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	010302001005	泥浆护壁成孔灌注桩 1500＜D≤2000	(1)地层情况:根据岩土工程勘察报告综合考虑(遇孤石、飘石、中微风化夹层、淤泥、流砂等不良地质状况时不另计费用) (2)空桩长度、桩长:空桩长度另计 (3)桩径:1500＜D≤2000 (4)护筒类型、长度:投标人综合考虑 (5)成孔方法:综合考虑 (6)混凝土种类、强度等级:C35水下砼(混凝土添加剂按设计要求执行),浮浆段(超灌)混凝土及充盈系数综合考虑在综合单价内) (7)投标人综合考虑制作泥浆池、泥浆沟 (8)包含钻孔、清渣、注浆、护臂措施、护筒的埋设及拆除、超灌砼、砼养护及其相关工作 (9)其他:试桩费用综合考虑 (10)桩芯土等成孔施工过程中产生的所有土石方、废泥浆运输距离:投标人自行考虑 (11)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	1244.01	1165.22	1449545.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-桩基工程　　第 6 页，共 15 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	010302001006	泥浆护壁成孔灌注桩 1500＜D≤2000	(1)地层情况:根据岩土工程勘察报告综合考虑(遇孤石、飘石、中微风化夹层、淤泥、流砂等不良地质状况时不另计费用) (2)空桩长度、桩长:空桩长度另计 (3)桩径:1500＜D≤2000 (4)护筒类型、长度:投标人综合考虑 (5)成孔方法:综合考虑 (6)混凝土种类、强度等级:C40水下砼(混凝土添加剂按设计要求执行),浮浆段(超灌)混凝土及充盈系数综合考虑在综合单价内) (7)投标人综合考虑制作泥浆池、泥浆沟 (8)包含钻孔、清渣、注浆、护臂措施、护筒的埋设及拆除、超灌砼、砼养护及其相关工作 (9)其他:试桩费用综合考虑 (10)桩芯土等成孔施工过程中产生的所有土石方、废泥浆运输距离:投标人自行考虑 (11)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	1244.01	1182.58	1471141.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-桩基工程　　第 7 页，共 15 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	010302001007	泥浆护壁成孔灌注桩 D＞2000	(1)地层情况:根据岩土工程勘察报告综合考虑(遇孤石、飘石、中微风化夹层、淤泥、流砂等不良地质状况时不另计费用) (2)空桩长度、桩长:空桩长度另计 (3)桩径:D＞2000 (4)护筒类型、长度:投标人综合考虑 (5)成孔方法:综合考虑 (6)混凝土种类、强度等级:C35水下砼(混凝土添加剂按设计要求执行),浮浆段(超灌)混凝土及充盈系数综合考虑在综合单价内) (7)投标人综合考虑制作泥浆池、泥浆沟 (8)包含钻孔、清渣、注浆、护臂措施、护筒的埋设及拆除、超灌砼、砼养护及其相关工作 (9)其他:试桩费用综合考虑 (10)桩芯土等成孔施工过程中产生的所有土石方、废泥浆运输距离:投标人自行考虑 (11)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	150	1114.36	167154	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-桩基工程　　第 8 页，共 15 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	010302001008	泥浆护壁成孔灌注桩 D＞2000	(1)地层情况:根据岩土工程勘察报告综合考虑(遇孤石、飘石、中微风化夹层、淤泥、流砂等不良地质状况时不另计费用) (2)空桩长度、桩长:空桩长度另计 (3)桩径:D＞2000 (4)护筒类型、长度:投标人综合考虑 (5)成孔方法:综合考虑 (6)混凝土种类、强度等级:C40水下砼(混凝土添加剂按设计要求执行),浮浆段(超灌)混凝土及充盈系数综合考虑在综合单价内) (7)投标人综合考虑制作泥浆池、泥浆沟 (8)包含钻孔、清渣、注浆、护臂措施、护筒的埋设及拆除、超灌砼、砼养护及其相关工作 (9)其他:试桩费用综合考虑 (10)桩芯土等成孔施工过程中产生的所有土石方、废泥浆运输距离:投标人自行考虑 (11)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	150	1131.26	169689	0
1-9	010302001009	泥浆护壁成孔灌注桩（空桩）	(1)地层情况:根据岩土工程勘察报告综合考虑(遇孤石、飘石、中微风化夹层、淤泥、流砂等不良地质状况时不另计费用) (2)桩径:综合考虑 (3)成孔方法:综合考虑 (4)投标人综合考虑制作泥浆池、泥浆沟、泥浆外弃(外弃运距投标人自行考虑) (5)包含钻孔、清渣、护臂措施、护筒的埋设及拆除、超灌砼、砼养护及其相关工作 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	677.93	458.58	310885.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-桩基工程　　第 9 页，共 15 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	010302B001001	入岩增加费（中风化）	(1)入岩增加费 (2)入岩深度:入中风化 (3)成孔方法:综合考虑 (4)设计桩径: D≤1000 (5)结算时工程量按打桩记录入岩长度和设计入岩长度两者取小值(中风化中微风化夹层除外)乘以设计桩裁面尺寸子以结算 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	45	1321.03	59446.35	0
1-11	010302B001002	入岩增加费（中风化）	(1)入岩增加费 (2)入岩深度:入中风化 (3)成孔方法:综合考虑 (4)设计桩径: 1000＜D≤1500 (5)结算时工程量按打桩记录入岩长度和设计入岩长度两者取小值(中风化中微风化夹层除外)乘以设计桩裁面尺寸子以结算 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	549	1172.38	643636.62	0
1-12	010302B001003	入岩增加费（中风化）	(1)入岩增加费 (2)入岩深度:入中风化 (3)成孔方法:综合考虑 (4)设计桩径: 1500＜D≤2000 (5)结算时工程量按打桩记录入岩长度和设计入岩长度两者取小值(中风化中微风化夹层除外)乘以设计桩裁面尺寸子以结算 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	348	1099.29	382552.92	0
1-13	010302B001004	入岩增加费（中风化）	(1)入岩增加费 (2)入岩深度:入中风化 (3)成孔方法:综合考虑 (4)设计桩径: D＞2000 (5)结算时工程量按打桩记录入岩长度和设计入岩长度两者取小值(中风化中微风化夹层除外)乘以设计桩裁面尺寸子以结算 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	86.35	969.15	83686.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-桩基工程　　第 10 页，共 15 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	010302B001005	入岩增加费（微风化）	(1)入岩增加费 (2)入岩深度:入微风化 (3)成孔方法:综合考虑 (4)设计桩径: D≤1000 (5)结算时工程量按打桩记录入岩长度和设计入岩长度两者取小值(微风化中微风化夹层除外)乘以设计桩裁面尺寸子以结算 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	9	3117.04	28053.36	0
1-15	010302B001006	入岩增加费（微风化）	(1)入岩增加费 (2)入岩深度:入微风化 (3)成孔方法:综合考虑 (4)设计桩径:1000＜D≤1500 (5)结算时工程量按打桩记录入岩长度和设计入岩长度两者取小值(微风化中微风化夹层除外)乘以设计桩裁面尺寸子以结算 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	105	2792.8	293244	0
1-16	010302B001007	入岩增加费（微风化）	(1)入岩增加费 (2)入岩深度:入微风化 (3)成孔方法:综合考虑 (4)设计桩径:1500＜D≤2000 (5)结算时工程量按打桩记录入岩长度和设计入岩长度两者取小值(微风化中微风化夹层除外)乘以设计桩裁面尺寸子以结算 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	54	2579.34	139284.36	0
1-17	010302B001008	入岩增加费（微风化）	(1)入岩增加费 (2)入岩深度:入微风化 (3)成孔方法:综合考虑 (4)设计桩径:D＞2000 (5)结算时工程量按打桩记录入岩长度和设计入岩长度两者取小值(微风化中微风化夹层除外)乘以设计桩裁面尺寸子以结算 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	15.7	2330.91	36595.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-桩基工程　　第 11 页，共 15 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-18	010506021001	钢筋笼	(1)钢筋种类:钢筋笼制作、安装 (2)钢筋笼制作、运输:综合考虑钢筋级别 (3)普通钢筋与抗震带E钢筋综合考虑，不另考虑增加费 (4)钢筋连接方式及连接长度在综合单价中综合考虑 (5)含钢筋笼吊装措施费及达到图纸相关技术要求的一切施工工艺和各种措施 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	364.98	6511.42	2376538.07	0
1-19	010302007001	声测管	(1)材质:应采用钢质管材,外径宜为50mm,壁厚不应小于1.5mm(桩长大于50m的不应小于1.8mm) (2)用水泥浆回灌封闭 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	4362	9.07	39563.34	0
1-20	010302007002	界面钻芯管	(1)材质:应采用钢质管材,应具有一定的强度和刚度。外径不宜小于140mm,壁厚不小于4mm。对桩径小于1.0m的灌注桩,可采用外径不宜小于114mm,壁厚不宜小于4mm的钢管。 (2)基桩质量检测的钻芯孔:在确定基桩质量无缺陷后,采用0.5~1.0MPa压力、从孔底往上用水泥浆回灌封闭;对有质量缺陷的基桩另按专项处理方案进行回灌封闭。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	1000	59.88	59880	0
1-21	010102007005	空桩回填	(1)密实度要求:满足规范和设计要求 (2)填方材料品种:综合考虑 (3)填方粒径要求:满足规范和设计要求 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	677.93	26.52	17978.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-桩基工程　　第 12 页，共 15 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-22	010301005001	截(凿)桩头	(1)桩类型:灌注桩 (2)桩头截面、高度:详见设计图纸要求 (3)含钢筋调直、截断及桩头垃圾清理运输等，弃置运距投标人综合考虑 (4)工程量按设计约定最小值的浮浆段长度乘以设计桩截面尺寸予以结算 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	272.25	569.78	155122.61	0
1-23	010302007003	超前钻	(1)岩层类别:详见地质勘察报告，综合考虑 (2)各灌注桩均需进行施工勘察(超前钻探),小于1.8m单桩单孔、≥1.8m单桩两孔。超前钻勘察深度不小于桩底下3倍桩径和6m的较大值。当相邻桩底的基岩面起伏较大时应加深勘探孔的深度。各超前钻孔位完成确认基岩埋深后,方可施工相邻位置桩基。超前钻完成后需由勘察单位判别桩端持力层岩性,并需根据设计入岩标准确认最终桩长。 (3)包含为满足设计、规范等要求的一切工作内容及相关费用 (4)按照有效钻探深度计算，入各类岩层的增加费在此项，不另计价。 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	6444	111.5	718506	0
2		预制桩					1843559.83	0
2-1	010302B002001	扩（引）孔	(1)孔径: 400＜D≤600 (2)地层类别:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	1250	91.88	114850	0
2-2	040301002001	预制钢筋混凝土管桩	(1)地层类别:综合考虑 (2)桩外径、壁厚:PHC-AB型、500mm、125mm (3)送桩深度:L≤4 (4)混凝土强度等级:C80 (5)沉桩方法:综合考虑 (6)其他:试桩费用综合考虑 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	2873	259.93	746778.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-桩基工程　　第 13 页，共 15 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	040301002002	预制钢筋混凝土管桩	(1)地层类别:综合考虑 (2)桩外径、壁厚:PHC-AB型、600mm、130mm (3)送桩深度:L≤4 (4)混凝土强度等级:C80 (5)沉桩方法:综合考虑 (6)其他:试桩费用综合考虑 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	200	337.25	67450	0
2-4	040301002003	送桩	(1)名称:送桩 (2)送桩深度:L＞4 (3)桩外径:500mm (4)壁厚:综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	100	52.7	5270	0
2-5	040301002004	送桩	(1)名称:送桩 (2)送桩长度:L＞4 (3)桩外径:600mm (4)壁厚:综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	100	66.33	6633	0
2-6	040301002005	接桩	(1)管桩直径:综合考虑 (2)采用焊接接头 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	个	200	274.29	54858	0
2-7	040301002006	接桩	(1)管桩直径:综合考虑 (2)采用机械接头 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	个	200	189.27	37854	0
2-8	040301002007	桩尖制作	(1)桩尖类型:综合考虑 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	30	10181.98	305459.4	0
2-9	010502024001	填充混凝土	(1)填充部位:管桩底 (2)混凝土强度等级:C30补偿收缩混凝土 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	100	521.15	52115	0
2-10	010502024002	填充混凝土	(1)填充部位:管桩顶 (2)混凝土强度等级:C35补偿收缩混凝土 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	30	541.56	16246.8	0
2-11	010502024003	填充混凝土	(1)填充部位:管桩顶 (2)混凝土强度等级:C40补偿收缩混凝土 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	200	554.94	110988	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-桩基工程　　第 14 页，共 15 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-12	010506025001	桩顶封堵	(1)钢材种类:圆钢板 (2)规格:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	2	8489.02	16978.04	0
2-13	010506021002	桩顶插筋	(1)类型:桩顶插筋、交叉钢筋、箍筋等 (2)钢筋规格:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	50	5524.21	276210.5	0
2-14	010301005002	截(凿)桩头	(1)桩类型:预应力管桩 (2)桩外径、壁厚:综合考虑 (3)石渣外运，弃置运距由投标人自行考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	根	221	141.8	31337.8	0
2-15	010102007006	桩孔空孔回填	(1)密实度要求:满足规范和设计要求 (2)填方材料品种:综合考虑 (3)填方粒径要求:满足规范和设计要求 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	20	26.52	530.4	0
3		抗浮锚杆					4311768.57	0
3-1	010202007006	抗浮锚杆	(1)孔径:150＜D≤220mm (2)地层情况:综合考虑 (3)锚杆类型:含杆体主筋1Φ36(PSB1080) (4)防腐涂层采用环氧树脂涂层3遍 (5)锚固体采用水泥砂浆满足图纸和施工要求 (6)机械连接、套管增加费、试验锚索、锚板锚具等辅材综合考虑 (7)综合考虑锚杆成孔方式及其他完成工作涉及的所有费用 (8)含渣土外运，运距由投标人自行考虑 (9)其他:试验锚杆费用综合考虑 (10)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	17648	183.16	3232407.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-桩基工程　　第 15 页，共 15 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	010202007007	抗浮锚杆	(1)孔径:150＜D≤220mm (2)地层情况:综合考虑 (3)锚杆类型:采用3Φ28四级钢 (4)防腐涂层采用环氧树脂涂层3遍 (5)锚固体采用水泥砂浆满足图纸和施工要求 (6)机械连接、套管增加费、试验锚索、锚板锚具等辅材综合考虑 (7)综合考虑锚杆成孔方式及其他完成工作涉及的所有费用 (8)含渣土外运，运距由投标人自行考虑 (9)其他:试验锚杆费用综合考虑 (10)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	1000	256.48	256480	0
3-3	010202007008	抗浮锚杆入岩增加费	(1)地层类别:综合考虑 (2)钻孔直径:详见设计要求 (3)入岩:中风化岩层 (4)成孔方法:综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	4968	140.54	698202.72	0
3-4	010202007009	抗浮锚杆入岩增加费	(1)地层类别:综合考虑 (2)钻孔直径:详见设计要求 (3)入岩:微风化岩层 (4)成孔方法:综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	621	200.77	124678.17	0
合计							18983821.11	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-桩基工程
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 机械施工土石方工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					531394.5
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	531394.5
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	455459.22
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	75935.28
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							531394.5

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-桩基工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-桩基工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-桩基工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-桩基工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	1756369.4
合计					1756369.4

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-桩基工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包-桩基工程　　标段： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	010302001001	项目名称	泥浆护壁成孔灌注桩 D≤1000	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-15	旋挖钻机成孔 土层 设计桩径D（mm） D≤1000	10m3	0.1	834.33	207.78	2459.08	406.9	83.433	20.778	245.908	40.69
120004-58换	旋挖钻机成孔桩 灌注混凝土 ˆ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.104388	722.48	5126.35	263.89	466.36	75.41824224	535.1294238	27.54694932	48.68238768
120004-66	钢护筒埋设及拆除 直径D（mm） D≤1000	10m	0.010484	923.66	135.29	934.62	317.97	9.68365144	1.41838036	9.79855608	3.33359748
120001-214+120001-215*40	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.0003	0	55.99	111802.84	7992.45	0	0.016797	33.540852	2.397735
120001-210+120001-211*40	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.000701	0	55.99	95854.08	6852.73	0	0.03924899	67.19371008	4.80376373
小计								168.5348937	557.3818502	383.9880675	99.90748389
清单项目综合单价											1209.81229520

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	14.370974	1.3889	19.96		
	技工人工费	元	108.757933	1.3661	148.57		
材料	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.317894	381.18	502.35		
	钢护筒	t	0.000273	4955.75	1.35		
	导管（浇筑混凝土专用）	kg	0.396673	11.04	4.38		
	预埋铁件	kg	0.0267	5.02	0.13		
	合金钻头 φ4～6mm	kg	1.616	5.58	9.02		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.112	7.08	0.79		
	水	m3	1.992	4.62	9.2		
	粘土	m3	0.061	24.27	1.48		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.341043	1	5.34		
机械	履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.009834	320.87	3.16		
	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.050019	1335.81	66.82		
	新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.021436	1559.01	33.42		
	洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	672.96	0.4		
	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.026723	1030.82	27.55		
	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.007	1542.81	10.8		
	旋挖钻机 孔径Dt（mm） Dt≤1000	台班	0.074181	3046.37	225.98		
	泥浆泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.033	390.88	12.9		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.016	179.38	2.87		

项目编码	010302001002	项目名称	泥浆护壁成孔灌注桩 D≤1000	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-15	旋挖钻机成孔 土层 设计桩径D（mm） D≤1000	10m3	0.1	834.33	207.78	2459.08	406.9	83.433	20.778	245.908	40.69
120004-58换	旋挖钻机成孔桩 灌注混凝土 ˆ（商品）普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.104388	722.48	5368.12	263.89	478.45	75.41824224	560.3673106	27.54694932	49.9444386
120004-66	钢护筒埋设及拆除 直径D（mm） D≤1000	10m	0.010484	923.66	135.29	934.62	317.97	9.68365144	1.41838036	9.79855608	3.33359748
120001-214+120001-215*40	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.0003	0	55.99	111802.84	7992.45	0	0.016797	33.540852	2.397735
120001-210+120001-211*40	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.000701	0	55.99	95854.08	6852.73	0	0.03924899	67.19371008	4.80376373
小计								168.5348937	582.6197369	383.9880675	101.1695348
清单项目综合单价											1236.31223288

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	14.370974	1.3889	19.96		
	技工人工费	元	108.757933	1.3661	148.57		
材料	(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.317894	400.14	527.34		
	钢护筒	t	0.000273	4955.75	1.35		
	导管（浇筑混凝土专用）	kg	0.396673	11.04	4.38		
	预埋铁件	kg	0.0267	5.02	0.13		
	合金钻头 φ4～6mm	kg	1.616	5.58	9.02		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.112	7.08	0.79		
	水	m3	1.992	4.62	9.2		
	粘土	m3	0.061	24.27	1.48		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.591574	1	5.59		
机械	履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.009834	320.87	3.16		
	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.050019	1335.81	66.82		
	新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.021436	1559.01	33.42		
	洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	672.96	0.4		
	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.026723	1030.82	27.55		
	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.007	1542.81	10.8		
	旋挖钻机 孔径Dt（mm） Dt≤1000	台班	0.074181	3046.37	225.98		
	泥浆泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.033	390.88	12.9		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.016	179.38	2.87		

项目编码	010302001003	项目名称	泥浆护壁成孔灌注桩 1000<D≤1500	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-16	旋挖钻机成孔 土层 设计桩径D（mm） 1000<D≤1500	10m3	0.1	644.28	199.19	2302.86	345.01	64.428	19.919	230.286	34.501
120004-58换	旋挖钻机成孔桩 灌注混凝土 ˆ（商品）普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.104103	722.48	5368.12	263.89	478.45	75.21233544	558.8373964	27.47174067	49.80808035
120004-67	钢护筒埋设及拆除 直径D（mm） 1000<D≤1500	10m	0.006805	923.66	254.97	1096.08	335.5	6.2855063	1.73507085	7.4588244	2.2830775
120001-214+120001-215*40	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.0003	0	55.99	111802.84	7992.45	0	0.016797	33.540852	2.397735
120001-210+120001-211*40	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.000701	0	55.99	95854.08	6852.73	0	0.03924899	67.19371008	4.80376373
小计								145.9258417	580.5475132	365.9511272	93.79365658
清单项目综合单价											1186.21813867

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	12.150848	1.3889	16.88		
	技工人工费	元	94.465338	1.3661	129.05		
材料	(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.314294	400.14	525.9		
	钢护筒	t	0.000333	4955.75	1.65		

工程量清单综合单价分析表

	材料	导管（浇筑混凝土专用）	kg	0.39559	11.04	4.37		
		预埋铁件	kg	0.06	5.02	0.3		
		合金钻头 φ4~6mm	kg	1.528	5.58	8.53		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	0.098	7.08	0.69		
		水	m3	1.952	4.62	9.02		
		粘土	m3	0.051	24.27	1.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.583145	1	5.58		
	机械	履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.006383	320.87	2.05		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.050019	1335.81	66.82		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.021436	1559.01	33.42		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	672.96	0.4		
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.02665	1030.82	27.47		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.007	1542.81	10.8		
		旋挖钻机 孔径Dt（mm） 1000<Dt≤1500	台班	0.055415	3822.61	211.83		
		泥浆泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.027	390.88	10.55		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.014	179.38	2.51		

项目编码	010302001004	项目名称	泥浆护壁成孔灌注桩 1000<D≤1500	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-16	旋挖钻机成孔 土层 设计桩径D（mm） 1000<D≤1500	10m3	0.1	644.28	199.19	2302.86	345.01	64.428	19.919	230.286	34.501
120004-58换	旋挖钻机成孔桩 灌注混凝土	10m3	0.104753	722.48	5526.62	263.89	486.37	75.68194744	578.9300249	27.64326917	50.94871661
120004-67	钢护筒埋设及拆除 直径D（mm） 1000<D≤1500	10m	0.007883	923.66	254.97	1096.08	335.5	7.28121178	2.00992851	8.64039864	2.6447465
120001-214+120001-215*40	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.000301	0	55.99	111802.84	7992.45	0	0.01685299	33.65265484	2.40572745
120001-210+120001-211*40	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.0007	0	55.99	95854.08	6852.73	0	0.039193	67.097856	4.796911
小计								147.3911592	600.9149994	367.3201787	95.29710156
清单项目综合单价											1210.92343879

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.349214	1.3889	17.15		
		技工人工费	元	95.336137	1.3661	130.24		
	材料	钢护筒	t	0.000386	4955.75	1.91		
		(商品)普通混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.322496	412.57	545.62		
		导管（浇筑混凝土专用）	kg	0.398058	11.04	4.39		
		预埋铁件	kg	0.06	5.02	0.3		
		合金钻头 φ4~6mm	kg	1.528	5.58	8.53		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	0.098	7.08	0.69		
		水	m3	1.952	4.62	9.02		
		粘土	m3	0.051	24.27	1.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.793786	1	5.79		
	机械	履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.007394	320.87	2.37		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.050018	1335.81	66.81		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.021437	1559.01	33.42		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	672.96	0.4		
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.026817	1030.82	27.64		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.007	1542.81	10.8		
		旋挖钻机 孔径Dt（mm） 1000<Dt≤1500	台班	0.05564	3822.61	212.69		
		泥浆泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.027	390.88	10.55		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.014	179.38	2.51		

项目编码	010302001005	项目名称	泥浆护壁成孔灌注桩 1500<D≤2000	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-17	旋挖钻机成孔 土层 设计桩径D（mm） 1500<D≤2000	10m3	0.1	485.49	187.27	2370.1	307.21	48.549	18.727	237.01	30.721
120004-58换	旋挖钻机成孔桩 灌注混凝土 (商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.104314	722.48	5368.12	263.89	478.45	75.36477872	559.9700697	27.52742146	49.9090333
120004-68	钢护筒埋设及拆除 直径D（mm） 1500<D≤2000	10m	0.003256	923.66	405.88	1248.15	353.91	3.00743696	1.32154528	4.0639764	1.15233096
120001-214+120001-215*40	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.0003	0	55.99	111802.84	7992.45	0	0.016797	33.540852	2.397735
120001-210+120001-211*40	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.000701	0	55.99	95854.08	6852.73	0	0.03924899	67.19371008	4.80376373
小计								126.9212157	580.0746609	369.3359599	88.98386299
清单项目综合单价											1165.31569956

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.381764	1.3889	14.42		
		技工人工费	元	82.351417	1.3661	112.5		
	材料	(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.316958	400.14	526.97		
		钢护筒	t	0.000254	4955.75	1.26		
		导管（浇筑混凝土专用）	kg	0.396391	11.04	4.38		
		预埋铁件	kg	0.06	5.02	0.3		
		合金钻头 φ4~6mm	kg	1.436	5.58	8.01		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	0.0798	7.08	0.56		
		水	m3	1.862	4.62	8.6		
		粘土	m3	0.046	24.27	1.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.562209	1	5.56		
	机械	履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.003054	320.87	0.98		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.050019	1335.81	66.82		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.021436	1559.01	33.42		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	672.96	0.4		
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.026704	1030.82	27.53		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.008	1542.81	12.34		
		旋挖钻机 孔径Dt（mm） 1500<Dt≤2000	台班	0.047677	4553.71	217.11		
		泥浆泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.022	390.88	8.6		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.0114	179.38	2.04		

项目编码	010302001006	项目名称	泥浆护壁成孔灌注桩 1500<D≤2000	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-17	旋挖钻机成孔 土层 设计桩径D（mm） 1500<D≤2000	10m3	0.1	485.49	187.27	2370.1	307.21	48.549	18.727	237.01	30.721
120004-58换	旋挖钻机成孔桩 灌注混凝土	10m3	0.104314	722.48	5526.62	263.89	486.37	75.36477872	576.5038387	27.52742146	50.73520018
120004-68	钢护筒埋设及拆除 直径D（mm） 1500<D≤2000	10m	0.003256	923.66	405.88	1248.15	353.91	3.00743696	1.32154528	4.0639764	1.15233096

工程量清单综合单价分析表

120001-214+120001-215*40	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.0003	0	55.99	111802.84	7992.45	0	0.016797	33.540852	2.397735	
120001-210+120001-211*40	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.000701	0	55.99	95854.08	6852.73	0	0.03924899	67.19371008	4.80376373	
小计								126.9212157	596.60843	369.3359599	89.81002987	
清单项目综合单价											1182.67563544	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.381764	1.3889		14.42		
		技工人工费				元	82.351417	1.3661		112.5		
	材料	钢护筒				t	0.000254	4955.75		1.26		
		导管（浇筑混凝土专用）				kg	0.396391	11.04		4.38		
		(商品)普通混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.316958	412.57		543.34		
		预埋铁件				kg	0.06	5.02		0.3		
		合金钻头 Φ4~6mm				kg	1.436	5.58		8.01		
		低合金钢焊条 E43系列				kg	0.0798	7.08		0.56		
		水				m3	1.862	4.62		8.6		
		粘土				m3	0.046	24.27		1.12		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.725981	1		5.73		
	机械	履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.003054	320.87		0.98		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班	0.050019	1335.81		66.82		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动				台班	0.021436	1559.01		33.42		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.0006	672.96		0.4		
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15				台班	0.026704	1030.82		27.53		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.008	1542.81		12.34		
		旋挖钻机 孔径Dt（mm） 1500＜Dt≤2000				台班	0.047677	4553.71		217.11		
		泥浆泵 出口直径D（mm） D=100				台班	0.022	390.88		8.6		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.0114	179.38		2.04		
项目编码	010302001007	项目名称			泥浆护壁成孔灌注桩 D>2000			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120004-18	旋挖钻机成孔 土层 设计桩径D（mm） D>2000	10m3	0.1	367.51	178.03	2286.55	269.56	36.751	17.803	228.655	26.956	
120004-58换	旋挖钻机成孔桩 灌注混凝土 ˆ（商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1016	722.48	5368.12	263.89	478.45	73.403968	545.400992	26.811224	48.61052	
120004-69	钢护筒埋设及拆除 直径D（mm） D>2000	10m	0.0006	923.66	650.44	1502.13	384.29	0.554196	0.390264	0.901278	0.230574	
120001-214+120001-215*40	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.0003	0	55.99	111802.84	7992.45	0	0.016797	33.540852	2.397735	
120001-210+120001-211*40	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.0007	0	55.99	95854.08	6852.73	0	0.039193	67.097856	4.796911	
小计								110.709164	563.650246	357.00621	82.99174	
清单项目综合单价											1114.35736000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.371239	1.3889		11.63		
		技工人工费				元	72.52928	1.3661		99.08		
	材料	(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.2827	400.14		513.26		
		钢护筒				t	0.000075	4955.75		0.37		
		导管（浇筑混凝土专用）				kg	0.38608	11.04		4.26		
		预埋铁件				kg	0.06	5.02		0.3		
		合金钻头 Φ4~6mm				kg	1.355	5.58		7.56		
		低合金钢焊条 E43系列				kg	0.0679	7.08		0.48		
		水				m3	1.822	4.62		8.42		
		粘土				m3	0.038	24.27		0.92		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.370636	1		5.37		
	机械	履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.000563	320.87		0.18		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班	0.050019	1335.81		66.82		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动				台班	0.021437	1559.01		33.42		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.0006	672.96		0.4		
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15				台班	0.02601	1030.82		26.81		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.01	1542.81		15.43		
		旋挖钻机 孔径Dt（mm） 2000＜Dt≤2500				台班	0.035125	5774.77		202.84		
		泥浆泵 出口直径D（mm） D=100				台班	0.022	390.88		8.6		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.014	179.38		2.51		
项目编码	010302001008	项目名称			泥浆护壁成孔灌注桩 D>2000			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120004-18	旋挖钻机成孔 土层 设计桩径D（mm） D>2000	10m3	0.1	367.51	178.03	2286.55	269.56	36.751	17.803	228.655	26.956	
120004-58换	旋挖钻机成孔桩 灌注混凝土	10m3	0.1016	722.48	5526.62	263.89	486.37	73.403968	561.504592	26.811224	49.415192	
120004-69	钢护筒埋设及拆除 直径D（mm） D>2000	10m	0.0006	923.66	650.44	1502.13	384.29	0.554196	0.390264	0.901278	0.230574	
120001-214+120001-215*40	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.0003	0	55.99	111802.84	7992.45	0	0.016797	33.540852	2.397735	
120001-210+120001-211*40	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.0007	0	55.99	95854.08	6852.73	0	0.039193	67.097856	4.796911	
小计								110.709164	579.753846	357.00621	83.796412	
清单项目综合单价											1131.26563200	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.371239	1.3889		11.63		
		技工人工费				元	72.52928	1.3661		99.08		
	材料	钢护筒				t	0.000075	4955.75		0.37		
		导管（浇筑混凝土专用）				kg	0.38608	11.04		4.26		
		(商品)普通混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.2827	412.57		529.2		
		预埋铁件				kg	0.06	5.02		0.3		
		合金钻头 Φ4~6mm				kg	1.355	5.58		7.56		
		低合金钢焊条 E43系列				kg	0.0679	7.08		0.48		
		水				m3	1.822	4.62		8.42		
		粘土				m3	0.038	24.27		0.92		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.530148	1		5.53		
	机械	履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.000563	320.87		0.18		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班	0.050019	1335.81		66.82		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动				台班	0.021437	1559.01		33.42		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.0006	672.96		0.4		
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15				台班	0.02601	1030.82		26.81		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.01	1542.81		15.43		
		旋挖钻机 孔径Dt（mm） 2000＜Dt≤2500				台班	0.035125	5774.77		202.84		
		泥浆泵 出口直径D（mm） D=100				台班	0.022	390.88		8.6		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.014	179.38		2.51		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010302001009	项目名称	泥浆护壁成孔灌注桩（空桩）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-15	旋挖钻机成孔 土层 设计桩径D（mm） D≤1000	10m3	0.021001	834.33	207.78	2459.08	406.9	17.52176433	4.36358778	51.64313908	8.5453069
120004-16	旋挖钻机成孔 土层 设计桩径D（mm） 1000＜D≤1500	10m3	0.028	644.28	199.19	2302.86	345.01	18.03984	5.57732	64.48008	9.66028
120004-17	旋挖钻机成孔 土层 设计桩径D（mm） 1500＜D≤2000	10m3	0.051	485.49	187.27	2370.1	307.21	24.75999	9.55077	120.8751	15.66771
120001-214+120001-215*40	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.000301	0	55.99	111802.84	7992.45	0	0.01685299	33.65265484	2.40572745
120001-210+120001-211*40	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.0007	0	55.99	95854.08	6852.73	0	0.039193	67.097856	4.796911
小计								60.32159433	19.54772377	337.7488299	41.07593535
清单项目综合单价											458.69408337

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.33494	1.3889	6.02		
		技工人工费	元	39.747996	1.3661	54.3		
	材料	预埋铁件	kg	0.053007	5.02	0.27		
		合金钻头 Φ4～6mm	kg	1.499561	5.58	8.37		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	0.091658	7.08	0.65		
		粘土	m3	0.05055	24.27	1.23		
		水	m3	1.914501	4.62	8.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.19332	1	0.19		
	机械	旋挖钻机 孔径Dt（mm） 1500＜Dt≤2000	台班	0.02397	4553.71	109.15		
		旋挖钻机 孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500	台班	0.01512	3822.61	57.8		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.00751	1542.81	11.59		
		旋挖钻机 孔径Dt（mm） Dt≤1000	台班	0.01512	3046.37	46.06		
		泥浆泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.02571	390.88	10.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.013094	179.38	2.35		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.050018	1335.81	66.81		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.021437	1559.01	33.42		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	672.96	0.4		

项目编码	010302B001001	项目名称	入岩增加费（中风化）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-19	旋挖钻机成孔 中风化入岩增加费 设计桩径D（mm） D≤1000	10m3	0.1	3279.71	859.57	7615.93	1455.1	327.971	85.957	761.593	145.51
小计								327.971	85.957	761.593	145.51
清单项目综合单价											1321.03100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	39.8428	1.3889	55.34		
		技工人工费	元	199.5703	1.3661	272.63		
	材料	合金钻头 Φ4～6mm	kg	12.928	5.58	72.14		
		水	m3	2.208	4.62	10.2		
		粘土	m3	0.114	24.27	2.77		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.851	1	0.85		
	机械	旋挖钻机 孔径Dt（mm） Dt≤1000	台班	0.25	3046.37	761.59		

项目编码	010302B001002	项目名称	入岩增加费（中风化）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-20	旋挖钻机成孔 中风化入岩增加费 设计桩径D（mm） 1000＜D≤1500	10m3	0.1	2873.11	683.77	6880.7	1286.18	287.311	68.377	688.07	128.618
小计								287.311	68.377	688.07	128.618
清单项目综合单价											1172.37600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.301	1.3889	50.42		
		技工人工费	元	173.4085	1.3661	236.89		
	材料	合金钻头 Φ4～6mm	kg	10.22	5.58	57.03		
		水	m3	1.817	4.62	8.39		
		粘土	m3	0.0938	24.27	2.28		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.677	1	0.68		
	机械	旋挖钻机 孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500	台班	0.18	3822.61	688.07		

项目编码	010302B001003	项目名称	入岩增加费（中风化）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-21	旋挖钻机成孔 中风化入岩增加费 设计桩径D（mm） 1500＜D≤2000	10m3	0.1	2523.6	622.4	6671.19	1175.65	252.36	62.24	667.119	117.565
小计								252.36	62.24	667.119	117.565
清单项目综合单价											1099.28400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.2555	1.3889	39.24		
		技工人工费	元	156.0034	1.3661	213.12		
	材料	合金钻头 Φ4～6mm	kg	9.543	5.58	53.25		
		水	m3	1.426	4.62	6.59		
		粘土	m3	0.0736	24.27	1.79		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.616	1	0.62		
	机械	旋挖钻机 孔径Dt（mm） 1500＜Dt≤2000	台班	0.1465	4553.71	667.12		

项目编码	010302B001004	项目名称	入岩增加费（中风化）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-22	旋挖钻机成孔 中风化入岩增加费 设计桩径D（mm） D＞2000	10m3	0.1	2110.78	529.84	6034.63	1016.29	211.078	52.984	603.463	101.629
小计								211.078	52.984	603.463	101.629
清单项目综合单价											969.15400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.2507	1.3889	33.68		
		技工人工费	元	129.8559	1.3661	177.4		
	材料	合金钻头 Φ4～6mm	kg	8.216	5.58	45.85		
		水	m3	1.1265	4.62	5.2		
		粘土	m3	0.0581	24.27	1.41		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.525	1	0.53		
	机械	旋挖钻机 孔径Dt（mm） 2000＜Dt≤2500	台班	0.1045	5774.77	603.46		

项目编码	010302B001005	项目名称	入岩增加费（微风化）	计量单位	m3

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-23	旋挖钻机成孔 微风化入岩增加费 设计桩径D（mm） D≤1000	10m3	0.1	5247.38	859.57	22055.72	3007.68	524.738	85.957	2205.572	300.768
小计								524.738	85.957	2205.572	300.768
清单项目综合单价											3117.03500000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	63.7429		1.3889		88.53		
		技工人工费			元	319.3068		1.3661		436.21		
	材料	合金钻头 φ4～6mm			kg	12.928		5.58		72.14		
		水			m3	2.208		4.62		10.2		
		粘土			m3	0.114		24.27		2.77		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.851		1		0.85		
	机械	旋挖钻机 孔径Dt（mm） Dt≤1000			台班	0.724		3046.37		2205.57		
项目编码	010302B001006	项目名称	入岩增加费（微风化）					计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-24	旋挖钻机成孔 微风化入岩增加费 设计桩径D（mm） 1000＜D≤1500	10m3	0.1	4597.19	683.77	19969.31	2677.75	459.719	68.377	1996.931	267.775
小计								459.719	68.377	1996.931	267.775
清单项目综合单价											2792.80200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	58.0872		1.3889		80.68		
		技工人工费			元	277.4627		1.3661		379.04		
	材料	合金钻头 φ4～6mm			kg	10.22		5.58		57.03		
		水			m3	1.817		4.62		8.39		
		粘土			m3	0.0938		24.27		2.28		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.677		1		0.68		
	机械	旋挖钻机 孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500			台班	0.5224		3822.61		1996.93		
项目编码	010302B001007	项目名称	入岩增加费（微风化）					计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-25	旋挖钻机成孔 微风化入岩增加费 设计桩径D（mm） 1500＜D≤2000	10m3	0.1	4037.65	622.4	18697.53	2435.72	403.765	62.24	1869.753	243.572
小计								403.765	62.24	1869.753	243.572
清单项目综合单价											2579.33000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	45.198		1.3889		62.78		
		技工人工费			元	249.6076		1.3661		340.99		
	材料	合金钻头 φ4～6mm			kg	9.543		5.58		53.25		
		水			m3	1.426		4.62		6.59		
		粘土			m3	0.0736		24.27		1.79		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.616		1		0.62		
	机械	旋挖钻机 孔径Dt（mm） 1500＜Dt≤2000			台班	0.4106		4553.71		1869.75		
项目编码	010302B001008	项目名称	入岩增加费（微风化）					计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-26	旋挖钻机成孔 微风化入岩增加费 设计桩径D（mm） D＞2000	10m3	0.1	3377.21	529.84	17249.24	2152.84	337.721	52.984	1724.924	215.284
小计								337.721	52.984	1724.924	215.284
清单项目综合单价											2330.91300000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	38.8042		1.3889		53.9		
		技工人工费			元	207.7636		1.3661		283.83		
	材料	合金钻头 φ4～6mm			kg	8.216		5.58		45.85		
		水			m3	1.1265		4.62		5.2		
		粘土			m3	0.0581		24.27		1.41		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.525		1		0.53		
	机械	旋挖钻机 孔径Dt（mm） 2000＜Dt≤2500			台班	0.2987		5774.77		1724.92		
项目编码	010506021001	项目名称	钢筋笼					计量单位		t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-6换	混凝土灌注桩 钢筋笼制作、安装	t	1	1447.89	3806.48	328.32	596.93	1447.89	3806.48	328.32	596.93
120005-13	套筒直螺纹接头 直径Φ（mm） Φ≤25	10个	2.100116	90.78	24.55	16.25	26.41	190.6485305	51.5578478	34.126885	55.46406356
小计								1638.53853	3858.037848	362.446885	652.3940636
清单项目综合单价											6511.41732684
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	162.974229		1.3889		226.35		
		技工人工费			元	1033.735794		1.3661		1412.19		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ10盘卷			t	0.121		3218.58		389.45		
		热轧带肋钢筋(HRB400)Eφ25mm			t	0.904		3687.61		3333.6		
		镀锌铁丝(综合)			kg	0.987054		4.65		4.59		
		直螺纹连接套筒 φ25mm			个	21.211162		2.19		46.45		
		镀锌铁丝（综合）			kg	1.8		5.35		9.63		
		低合金钢焊条 E43系列			kg	5.1		7.08		36.11		
		其他材料费(按百分比计算)			元	38.194028		1		38.19		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm） D=40			台班	0.331013		37.84		12.53		
		钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40			台班	0.39		22.28		8.69		
		锥型螺纹车丝机			台班	0.525029		48.36		25.39		
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15			台班	0.12		1030.82		123.7		
		钢筋调直机 直径D(mm） D=40			台班	0.047		40.46		1.9		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	1.1		172.95		190.25		
项目编码	010302007001	项目名称	声测管					计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-63	灌注桩检测管制作、安装	t	0.001794	645.29	3846.74	187.88	376.52	1.15765026	6.90105156	0.33705672	0.67547688
小计								1.15765026	6.90105156	0.33705672	0.67547688
清单项目综合单价											9.07123542
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.223122		1.3889		0.31		
		技工人工费			元	0.620523		1.3661		0.85		
	材料	低合金钢焊条 E43系列			kg	0.006099		7.08		0.04		
		焊接钢管(综合)			t	0.001916		3543.61		6.79		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.06833		1		0.07		
		管子切断机 管径D（mm） D≤250			台班	0.00019		46.33		0.01		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	0.00183	179.38	0.33		
项目编码	010302007002	项目名称	界面钻芯管			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-62换	灌注桩注浆管制作、安装	100m	0.01	400.44	5158.49	62.19	368.33	4.0044	51.5849	0.6219	3.6833
小计								4.0044	51.5849	0.6219	3.6833
清单项目综合单价											59.89450000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.77209	1.3889	1.07		
		技工人工费	元	2.14627	1.3661	2.93		
	材料	无缝钢管 φ140×4.0	m	1.06	48.42	51.33		
		氧气	m3	0.0066	4.16	0.03		
		乙炔气	kg	0.0049	11.27	0.06		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	0.025	7.08	0.18		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.0032	178.42	0.57		
		管子切断机 管径D（mm） D≤250	台班	0.0011	46.33	0.05		

项目编码	010102007005	项目名称	空桩回填	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.61	7.16	527.96	473.02	16.4361	0.0716	5.2796	4.7302
小计								16.4361	0.0716	5.2796	4.7302
清单项目综合单价											26.51750000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.83387	1.3889	16.44		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1191.3	3.67		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	522.86	1.61		

项目编码	010301005001	项目名称	截(凿)桩头	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-65	凿桩头 钢筋混凝土桩	10m3	0.1	2469.98	0	1305.05	746.87	246.998	0	130.505	74.687
120001-57	挖一般松散石方 装车	1000m3	0.001	1126.21	0	7713.28	849.23	1.12621	0	7.71328	0.84923
120001-214+120001-215*40	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.000301	0	55.99	111802.84	7992.45	0	0.01685299	33.65265484	2.40572745
120001-210+120001-211*40	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.000701	0	55.99	95854.08	6852.73	0	0.03924899	67.19371008	4.80376373
小计								248.12421	0.05610198	239.0646449	82.74572118
清单项目综合单价											569.99067808

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	178.648164	1.3889	248.12		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.05002	1335.81	66.82		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.021438	1559.01	33.42		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	672.96	0.4		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00126	991.2	1.25		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.00419	1542.81	6.46		
		风动凿岩机 手持式	台班	0.5005	11.81	5.91		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.5005	248.94	124.59		

项目编码	010302007003	项目名称	超前钻	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	超前钻 超前钻 材料费	m	1	0	106.19	0	5.31	0	106.19	0	5.31
小计								0	106.19	0	5.31
清单项目综合单价											111.50000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	超前钻 材料费	m	1	106.19	106.19		
	机械							

项目编码	010302B002001	项目名称	扩（引）孔	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120002-73	扩孔（引孔） 孔径D（mm） 400＜D≤600	10m	0.1	326.28	39.59	433.48	119.3	32.628	3.959	43.348	11.93
小计								32.628	3.959	43.348	11.93
清单项目综合单价											91.86500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.5355	1.3889	3.52		
		技工人工费	元	21.3058	1.3661	29.11		
	材料	金属周转材料摊销费	元	4.4733	0.885	3.96		
	机械	长螺旋钻机 孔径Dt（mm） Dt=600	台班	0.0544	796.83	43.35		

项目编码	040301002001	项目名称	预制钢筋混凝土管桩	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-91换	压预制混凝土管桩 桩径D（mm） D=500 桩长L（m） L≤18 ˚ 预应力高强混凝土管桩 PHC500×120AB	100m	0.01	910.53	22086.43	1540.47	1455.35	9.1053	220.8643	15.4047	14.5535
小计								9.1053	220.8643	15.4047	14.5535
清单项目综合单价											259.92780000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.56934	1.3889	0.79		
		技工人工费	元	6.08627	1.3661	8.31		
	材料	预应力高强混凝土管桩	m	1.038	205.31	213.11		
		预埋铁件	kg	0.0561	5.02	0.28		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	0.132	7.08	0.93		
		松杂枋板材	m3	0.00258	1685.84	4.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.1868	1	2.19		
	机械	静力压桩机 液压压力F(kN) F=3000	台班	0.0049	2185.09	10.71		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00289	1260.49	3.64		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.0061	172.95	1.05		

项目编码	040301002002	项目名称	预制钢筋混凝土管桩	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-93换	压预制混凝土管桩 桩径D（mm） D=600 桩长L（m） L≤18 ˚（预应力高强混凝土管桩 PHC600×130AB	100m	0.01	977.85	28806.64	2090.63	1848.5	9.7785	288.0664	20.9063	18.485
小计								9.7785	288.0664	20.9063	18.485
清单项目综合单价											337.23620000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.61187	1.3889		0.85		
		技工人工费				元	6.53593	1.3661		8.93		
	材料	预应力高强混凝土管桩				m	1.038	267.26		277.42		
		预埋铁件				kg	0.0808	5.02		0.41		
		低合金钢焊条 E43系列				kg	0.1584	7.08		1.12		
		松杂枋板材				m3	0.00372	1685.84		6.27		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.8521	1		2.85		
	机械	静力压桩机 液压压力F(kN) F=3000				台班	0.0061	2185.09		13.33		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.0049	1260.49		6.18		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.0081	172.95		1.4		
项目编码	040301002003	项目名称		送桩				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-91换	压预制混凝土管桩 桩径D（mm） D=500 桩长L（m） L≤18 ˚（如实际发生送桩时，送桩深度为L>4:人工*1.67机械*1.67）预应力高强混凝土管桩 PHC500×120AB	100m	0.01	1520.57	562.14	2572.59	614.32	15.2057	5.6214	25.7259	6.1432
小计								15.2057	5.6214	25.7259	6.1432
清单项目综合单价											52.69620000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.950798	1.3889		1.32		
		技工人工费				元	10.164071	1.3661		13.89		
	材料	预埋铁件				kg	0.0561	5.02		0.28		
		低合金钢焊条 E43系列				kg	0.132	7.08		0.93		
		松杂枋板材				m3	0.00258	1685.84		4.35		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0557	1		0.06		
	机械	静力压桩机 液压压力F(kN) F=3000				台班	0.008183	2185.09		17.88		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.004826	1260.49		6.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.010187	172.95		1.76		
项目编码	040301002004	项目名称		送桩				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-93换	压预制混凝土管桩 桩径D（mm） D=600 桩长L（m） L≤18 ˚（如实际发生送桩时，送桩深度为L>4:人工*1.67机械*1.67）预应力高强混凝土管桩 PHC600×130AB	100m	0.01	1633.02	787.64	3491.36	721.01	16.3302	7.8764	34.9136	7.2101
小计								16.3302	7.8764	34.9136	7.2101
清单项目综合单价											66.33030000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.021823	1.3889		1.42		
		技工人工费				元	10.915003	1.3661		14.91		
	材料	预埋铁件				kg	0.0808	5.02		0.41		
		低合金钢焊条 E43系列				kg	0.1584	7.08		1.12		
		松杂枋板材				m3	0.00372	1685.84		6.27		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.078	1		0.08		
	机械	静力压桩机 液压压力F(kN) F=3000				台班	0.010187	2185.09		22.26		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.008183	1260.49		10.31		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.013527	172.95		2.34		
项目编码	040301002005	项目名称		接桩				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-102	管桩电焊接桩	10个接口	0.1	1130.17	143.3	1085.55	383.81	113.017	14.33	108.555	38.381
小计								113.017	14.33	108.555	38.381
清单项目综合单价											274.28300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.07	1.3889		9.82		
		技工人工费				元	75.5415	1.3661		103.2		
	材料	低合金钢焊条 E43系列				kg	2.004	7.08		14.19		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.142	1		0.14		
	机械	履带式柴油打桩机 冲击部分质量M（t） M=3.5				台班	0.0469	1429.44		67.04		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.0258	1260.49		32.52		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.052	172.95		8.99		
项目编码	040301002006	项目名称		接桩				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-103	机械接头	10个接口	0.1	339.23	1027.88	358.81	166.8	33.923	102.788	35.881	16.68
小计								33.923	102.788	35.881	16.68
清单项目综合单价											189.27200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.1274	1.3889		2.95		
		技工人工费				元	22.6687	1.3661		30.97		
	材料	管桩机械接头				套	1	101.77		101.77		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.018	1		1.02		
	机械	履带式柴油打桩机 冲击部分质量M（t） M=3.5				台班	0.0169	1429.44		24.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.0093	1260.49		11.72		
项目编码	040301002007	项目名称		桩尖制作				计量单位		t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-107	钢桩尖制作	t	1	3793.96	4267.24	843.2	1277.58	3793.96	4267.24	843.2	1277.58
小计								3793.96	4267.24	843.2	1277.58
清单项目综合单价											10181.98000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	237.382	1.3889		329.7		
		技工人工费				元	2535.873	1.3661		3464.26		
	材料	钢板 δ=8mm				t	1.06	3707.96		3930.44		
		低合金钢焊条 E43系列				kg	29.33	7.08		207.66		
		氧气				m3	9.59	4.16		39.89		

工程量清单综合单价分析表

	材料	乙炔气	kg	4.17	11.27	47		
		其他材料费(按百分比计算)	元	42.25	1	42.25		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.14	1105.38	154.75		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.09	284.43	25.6		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	3.78	172.95	653.75		
		轨道平车 装载质量M（t） M=5	台班	0.49	18.58	9.1		

项目编码	010502024001	项目名称	填充混凝土	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120002-68	钢管内取土、填芯 管内填混凝土	10m3	0.1	516.54	4323.92	17.03	354.1	51.654	432.392	1.703	35.41
小计								51.654	432.392	1.703	35.41
清单项目综合单价											521.15900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.9481	1.3889	13.82		
		技工人工费	元	27.6974	1.3661	37.84		
	材料	水	m3	0.3	4.62	1.39		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	381.18	384.99		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.796	1	5.8		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.077	10.26	0.79		
		潜水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.007	130.45	0.91		

项目编码	010502024002	项目名称	填充混凝土	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120002-68换	钢管内取土、填芯 管内填混凝土	10m3	0.1	516.54	4518.28	17.03	363.82	51.654	451.828	1.703	36.382
小计								51.654	451.828	1.703	36.382
清单项目综合单价											541.56700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.9481	1.3889	13.82		
		技工人工费	元	27.6974	1.3661	37.84		
	材料	(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	400.14	404.14		
		水	m3	0.3	4.62	1.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.083	1	6.08		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.077	10.26	0.79		
		潜水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.007	130.45	0.91		

项目编码	010502024003	项目名称	填充混凝土	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120002-68换	钢管内取土、填芯 管内填混凝土	10m3	0.1	516.54	4645.71	17.03	370.19	51.654	464.571	1.703	37.019
小计								51.654	464.571	1.703	37.019
清单项目综合单价											554.94700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.9481	1.3889	13.82		
		技工人工费	元	27.6974	1.3661	37.84		
	材料	(商品)普通混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	412.57	416.7		
		水	m3	0.3	4.62	1.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.271	1	6.27		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.077	10.26	0.79		
		潜水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.007	130.45	0.91		

项目编码	010506025001	项目名称	桩顶封堵	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-12换	预埋件 铁件制作、安装 钢板 Q235B δ=4	t	1	3175.33	3485.64	759.25	1068.8	3175.33	3485.64	759.25	1068.8
小计								3175.33	3485.64	759.25	1068.8
清单项目综合单价											8489.02000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	98.609	1.3889	136.96		
		技工人工费	元	2224.118	1.3661	3038.37		
	材料	钢板 Q235B	t	1.01	3164.6	3196.25		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	36	7.08	254.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	34.51	1	34.51		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	4.39	172.95	759.25		

项目编码	010506021002	项目名称	桩顶插筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-8换	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ（mm） φ≤10	t	1	1510.33	3358.47	81.96	573.45	1510.33	3358.47	81.96	573.45
小计								1510.33	3358.47	81.96	573.45
清单项目综合单价											5524.21000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	270.914	1.3889	376.27		
		技工人工费	元	830.147	1.3661	1134.06		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ10盘卷	t	1.02	3218.58	3282.95		
		镀锌铁丝(综合)	kg	9.09	4.65	42.27		
		其他材料费(按百分比计算)	元	33.25	1	33.25		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.047	1105.38	51.95		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.11	37.84	4.16		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.31	22.28	6.91		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=40	台班	0.468	40.46	18.94		

项目编码	010301005002	项目名称	截(凿)桩头	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-109	预制混凝土桩截桩 管桩	10根	0.1	447.31	388.26	361.56	163.62	44.731	38.826	36.156	16.362
120001-214+120001-215*40	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.000016	0	55.99	111802.84	7992.45	0	0.00089584	1.78884544	0.1278792
120001-210+120001-211*40	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.000038	0	55.99	95854.08	6852.73	0	0.00212762	3.64245504	0.26040374
小计								44.731	38.82902346	41.58730048	16.75028294
清单项目综合单价											141.89760688

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.3121	1.3889	15.71		
		技工人工费	元	21.2433	1.3661	29.02		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水	m3	0.000637	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000029	1	0		
		石料切割锯片	片	0.675	57.52	38.83		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.001138	1559.01	1.77		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.002655	1335.81	3.55		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.000032	672.96	0.02		
		管桩切割机	台班	0.143	252.84	36.16		

项目编码	010102007006	项目名称	桩孔空孔回填	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.61	7.16	527.96	473.02	16.4361	0.0716	5.2796	4.7302
小计								16.4361	0.0716	5.2796	4.7302
清单项目综合单价											26.51750000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.83387	1.3889	16.44		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1191.3	3.67		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	522.86	1.61		

项目编码	010202007006	项目名称	抗浮锚杆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-45换	锚杆（锚索）钻孔、灌浆 土层 ˉ(钻孔直径在150mm以上、200mm以内的:人工*1.5) 普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	100m	0.01	3447.22	639.25	1786.85	1071.85	34.4722	6.3925	17.8685	10.7185
120003-54换	钢筋锚杆制作、安装 ˉPSB1080 Φ36	t	0.007997	3062.37	6076	271.1	1133.54	24.48977289	48.589772	2.1679867	9.06491938
120003-48换	锚杆（锚索）钻孔、灌浆 套管增加费 ˉ(钻孔直径在150mm以上、200mm以内的:人工*1.5)	100m	0.01	626.88	309.75	0	181.37	6.2688	3.0975	0	1.8137
031103-66	环氧、酚醛树脂漆 一般钢结构 面漆 两遍	100kg	0.079964	68.2	41.56	0	20.13	5.4535448	3.32330384	0	1.60967532
031103-67	环氧、酚醛树脂漆 一般钢结构 面漆 增一遍	100kg	0.079964	34.07	19.85	0	10	2.72437348	1.5872854	0	0.79964
120001-214+120001-215*40	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.000008	0	55.99	111802.84	7992.45	0	0.00044792	0.89442272	0.0639396
120001-210+120001-211*40	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.000018	0	55.99	95854.08	6852.73	0	0.00100782	1.72537344	0.12334914
小计								73.40869117	62.99181698	22.65628286	24.19372344
清单项目综合单价											183.25051445

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	0.627551	1.3773	0.86		
		普工人工费	元	7.751436	1.3889	10.77		
		技工人工费	元	45.220425	1.3661	61.78		
	材料	PSB1080 Φ36	t	0.008156	3746.9	30.56		
		环氧树脂	kg	0.135138	24.69	3.34		
		酚醛树脂	kg	0.057574	11.95	0.69		
		乙二胺	kg	0.013594	21.95	0.3		
		邻苯二甲酸二丁酯	kg	0.019191	8.85	0.17		
		其他材料费	元	0.471463	0.885	0.42		
		水	m3	0.000305	4.62	0		
		金属周转材料摊销费	元	3.5	0.885	3.1		
		螺杆带帽（锚杆专用）	kg	0.575975	5.62	3.24		
		塑料软管	m	0.926613	15.44	14.31		
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.02009	315.04	6.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.544372	1	0.54		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.001272	1335.81	1.7		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.000545	1559.01	0.85		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.000015	672.96	0.01		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.010795	37.84	0.41		
		对焊机 容量E（kV·A） E=75	台班	0.008716	201.85	1.76		
		锚杆钻孔机 单套管	台班	0.009	1090.5	9.81		
		内燃单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=50	台班	0.0147	251.7	3.7		
		液压注浆泵 压力P（MPa） P=5	台班	0.0147	296.19	4.35		

项目编码	010202007007	项目名称	抗浮锚杆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-45换	锚杆（锚索）钻孔、灌浆 土层 ˉ(钻孔直径在150mm以上、200mm以内的:人工*1.5) 普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	100m	0.01	3447.22	639.25	1786.85	1071.85	34.4722	6.3925	17.8685	10.7185
120003-54换	钢筋锚杆制作、安装	t	0.014512	3062.37	5508.93	271.1	1105.18	44.44111344	79.9453921	3.9342032	16.03837216
120003-48换	锚杆（锚索）钻孔、灌浆 套管增加费 ˉ(钻孔直径在150mm以上、200mm以内的:人工*1.5)	100m	0.01	626.88	309.75	0	181.37	6.2688	3.0975	0	1.8137
031103-66	环氧、酚醛树脂漆 一般钢结构 面漆 两遍	100kg	0.145119	68.2	41.56	0	20.13	9.8971158	6.03114564	0	2.92124547
031103-67	环氧、酚醛树脂漆 一般钢结构 面漆 增一遍	100kg	0.145119	34.07	19.85	0	10	4.94420433	2.88061215	0	1.45119
120001-214+120001-215*40	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.00001	0	55.99	111802.84	7992.45	0	0.0005599	1.1180284	0.0799245
120001-210+120001-211*40	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.000022	0	55.99	95854.08	6852.73	0	0.00123178	2.10878976	0.15076006
小计								100.0234336	98.34914163	25.02952136	33.17369219
清单项目综合单价											256.57578875

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	1.138889	1.3773	1.57		
		普工人工费	元	11.749732	1.3889	16.32		
		技工人工费	元	60.12334	1.3661	82.13		
	材料	环氧树脂	kg	0.24525	24.69	6.06		
		酚醛树脂	kg	0.104485	11.95	1.25		
		乙二胺	kg	0.02467	21.95	0.54		
		邻苯二甲酸二丁酯	kg	0.034828	8.85	0.31		
		其他材料费	元	0.855618	0.885	0.76		
		水	m3	0.000377	4.62	0		
		金属周转材料摊销费	元	3.5	0.885	3.1		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ28	t	0.014802	3196.46	47.31		
		螺杆带帽（锚杆专用）	kg	1.045299	5.62	5.87		
		塑料软管	m	1.681651	15.44	25.96		

工程量清单综合单价分析表

		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.02009	315.04	6.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.854802	1	0.85		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.001571	1335.81	2.1		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.000673	1559.01	1.05		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.000019	672.96	0.01		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.019591	37.84	0.74		
		对焊机 容量E（kV·A） E=75	台班	0.015818	201.85	3.19		
		锚杆钻孔机 单套管	台班	0.009	1090.5	9.81		
		内燃单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=50	台班	0.0147	251.7	3.7		
		液压注浆泵 压力P（MPa） P=5	台班	0.0147	296.19	4.35		

项目编码	010202007008	项目名称	抗浮锚杆入岩增加费	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-46换	锚杆（锚索）钻孔、灌浆 入岩增加费 中风化 ˆ（钻孔直径在150mm以上、200mm以内的:人工*1.5)	100m	0.01	6806.83	174.45	4912.16	2160.98	68.0683	1.7445	49.1216	21.6098
小计								68.0683	1.7445	49.1216	21.6098
清单项目综合单价								140.54420000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.25895	1.3889	5.92		
		技工人工费	元	45.49665	1.3661	62.15		
	材料	金属周转材料摊销费	元	1.9712	0.885	1.74		
	机械	锚杆钻孔机 单套管	台班	0.045045	1090.5	49.12		

项目编码	010202007009	项目名称	抗浮锚杆入岩增加费	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-47换	锚杆（锚索）钻孔、灌浆 入岩增加费 微风化 ˆ（钻孔直径在150mm以上、200mm以内的:人工*1.5)	100m	0.01	9724.01	249.22	7017.37	3087.1	97.2401	2.4922	70.1737	30.871
小计								97.2401	2.4922	70.1737	30.871
清单项目综合单价								200.77700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.085245	1.3889	8.45		
		技工人工费	元	64.99398	1.3661	88.79		
	材料	金属周转材料摊销费	元	2.816	0.885	2.49		
	机械	锚杆钻孔机 单套管	台班	0.06435	1090.5	70.17		

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-桩基工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-桩基工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-桩基工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室结构工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	60653244.38	
2	措施项目	4739728.86	
2.1	安全文明施工	2392514.67	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	2140512.84	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	252001.83	
2.2	其他措施项目费	2347214.19	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	5885367.59	
5	含税建安工程造价	71278340.83	
合计		71278340.83	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室结构工程　　第 1 页，共 28 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		土石方工程					1203973.93	0
1-1	010102001001	挖沟槽、基坑土方	(1)土石类别:综合考虑(不区分干湿土，包括淤泥、清表土、软土、杂填土、石方、建筑垃圾、地下各种管线设施等) (2)开挖深度:综合考虑 (3)开挖方式:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	6000	11.65	69900	0
1-2	010102007007	回填方	(1)密实度要求:满足规范和设计要求 (2)填方材料品种:必须符合设计规范 (3)填方粒径要求:满足规范和设计要求 (4)填方来源、运距:综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	1000	30.11	30110	0
1-3	010103002002	余方弃置	(1)废弃料品种:综合考虑(不区分干湿土，包括淤泥、清表土、软土、杂填土、石方、建筑垃圾、地下各种管线设施等) (2)投标人自行考虑场内倒运等 (3)运距:按招标文件和合同约定 (4)含装土，采用新型全密闭式智能泥头车 (5)工程量按土石方的天然密实度体积以立方米计算 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	5000	111.49	557450	0
1-4	010102007008	回填土方	(1)密实度要求:满足规范和设计要求 (2)填方材料品种:好素土 (3)填方粒径要求:满足规范和设计要求 (4)填方来源、运距:综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	10267.2	26.52	272286.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室结构工程　　第 2 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	010102007009	回填流态固化土	(1)密实度要求:满足规范和设计要求 (2)填方材料品种::流态固化土 (3)填方粒径要求:满足规范和设计要求 (4)填方来源、运距:综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	684.48	158.54	108517.46	0
1-6	010102007010	回填水泥石粉渣	(1)密实度要求:满足规范和设计要求 (2)填方材料品种:石粉渣掺6%水泥 (3)填方粒径要求:满足规范和设计要求 (4)填方来源、运距:综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	228.16	248.47	56690.92	0
1-7	010102007011	回填混凝土	(1)密实度要求:满足规范和设计要求 (2)填方材料品种:C20素混凝土 (3)填方粒径要求:满足规范和设计要求 (4)填方来源、运距:综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	228.16	477.82	109019.41	0
2		砌筑工程					1533819.24	0
2-1	010401002001	实心砖墙	(1)砖品种、规格、强度等级:MU10.0灰砂砖,规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:3.6m以内 (4)墙体厚度:200mm (5)砂浆强度等级:M10.0砌筑砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	60	963.7	57822	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室结构工程　　第 3 页，共 28 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	010401002002	实心砖墙	(1)砖品种、规格、强度等级:MU10.0灰砂砖,规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:3.6m以上4.8m以下部分 (4)墙体厚度:200mm (5)砂浆强度等级:M10.0砌筑砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	20	1058.42	21168.4	0
2-3	010401002003	实心砖墙	(1)砖品种、规格、强度等级:MU10.0灰砂砖,规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:超过4.8m部分 (4)墙体厚度:200mm (5)砂浆强度等级:M10.0砌筑砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	10	1153.15	11531.5	0
2-4	010401002004	实心砖墙	(1)砖品种、规格、强度等级:MU10.0灰砂砖,规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:3.6m以内 (4)墙体厚度:100mm (5)砂浆强度等级:M10.0砌筑砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	10	1001.26	10012.6	0
2-5	010401002005	实心砖墙	(1)砖品种、规格、强度等级:MU10.0灰砂砖,规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:3.6m以上4.8m以下部分 (4)墙体厚度:100mm (5)砂浆强度等级:M10.0砌筑砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	10	1102.4	11024	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室结构工程　　第 4 页，共 28 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	010401002006	实心砖墙	(1)砖品种、规格、强度等级:MU10.0灰砂砖,规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:超过4.8m部分 (4)墙体厚度:100mm (5)砂浆强度等级:M10.0砌筑砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	10	1203.54	12035.4	0
2-7	010402001001	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06(优质品)蒸压加气混凝土砌块(II型)，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:3.6m以内 (4)墙体厚度:200mm (5)砂浆强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	1457.82	688.99	1004423.4	0
2-8	010402001002	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06(优质品)蒸压加气混凝土砌块(II型)，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:3.6m以上4.8m以下部分 (4)墙体厚度:200mm (5)砂浆强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	168.99	767.94	129774.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室结构工程　　第 5 页，共 28 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-9	010402001003	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06(优质品)蒸压加气混凝土砌块(Ⅱ型)，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:超过4.8m部分 (4)墙体厚度:200mm (5)砂浆强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	63	846.89	53354.07	0
2-10	010401008001	零星砌砖	(1)砌砖名称、部位:砖砌台阶 (2)砖品种、规格、强度等级:MU7.5灰砂砖 (3)砂浆强度等级、配合比:M5砂浆砌筑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	38.57	1168.69	45076.37	0
2-11	010506023001	钢丝网	(1)楼梯间和人流通道的砌体填充墙应采用钢丝网砂浆面层加强,做法见图集22G614-1中第36页。 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	4565.32	14.69	67064.55	0
2-12	010506023002	钢丝网	(1)不同材质墙体的内外交界处加铺不低于300mm宽耐碱玻纤网格布(单位面积质量≥160g/㎡)(石膏砂浆)/镀锌钢丝网(丝径≥0.8mm,网目不大于20mm×20mm)(水泥砂浆)。 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2990.73	12.71	38012.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室结构工程　　第 6 页，共 28 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-13	010506017001	砌体工程内配钢筋	(1)砌体墙加固钢筋制安 (2)砌筑高度:综合考虑 (3)钢筋种类、规格:非箍筋HRB400，三级钢筋Φ10以内 (4)其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等）包含在综合单价中 (5)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	10.55	6873.99	72520.59	0
3		混凝土及钢筋混凝土工程					57915451.21	0
3-1		混凝土工程					22022009.37	0
3-1-1	010501001002	基础垫层	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	3351.37	477.82	1601351.61	0
3-1-2	010502003001	筏形基础	(1)部位:基础底板 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C35 (4)混凝土浇捣方式:综合考虑 (5)混凝土运距:投标人自行考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	11724.08	532.45	6242486.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室结构工程　　第 7 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-3	010502001001	独立基础	(1)基础类型:独立桩承台 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C35 (4)混凝土浇捣方式:综合考虑 (5)混凝土运距:投标人自行考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	5814.22	532.45	3095781.44	0
3-1-4	010502005001	基础联系梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	50.34	532.45	26803.53	0
3-1-5	010502006001	钢筋混凝土墙、柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C60 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	3479.14	638.15	2220213.19	0
3-1-6	010502006002	钢筋混凝土墙、柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C55 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	100	609.37	60937	0
3-1-7	010502006003	钢筋混凝土墙、柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C50 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	100	605.56	60556	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室结构工程　　第 8 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-8	010502006004	钢筋混凝土墙、柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C45 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	100	587.4	58740	0
3-1-9	010502006005	钢筋混凝土墙、柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C40 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	100	562.59	56259	0
3-1-10	010502006006	钢筋混凝土墙、柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	3314.02	556.86	1845445.18	0
3-1-11	010502006007	钢筋混凝土墙、柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	314.51	532.89	167599.23	0
3-1-12	010502011001	钢筋混凝土梁、板	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	9892.49	547.05	5411686.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室结构工程　　第 9 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-13	010502011002	钢筋混凝土梁、板（坡道）	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	504.85	551.57	278460.11	0
3-1-14	010502020001	楼梯	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	106.48	574.85	61210.03	0
3-1-15	010502021001	构造柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	176.11	773.3	136185.86	0
3-1-16	010502022001	圈梁、过梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	87.78	766.85	67314.09	0
3-1-17	010502004001	设备基础	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	76.82	554.5	42596.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室结构工程　　第 10 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-18	010502025001	零星现浇构件	(1)部位:扶手、压顶 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C25 (4)混凝土浇捣方式:综合考虑 (5)混凝土运距:投标人自行考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	0.21	715.93	150.35	0
3-1-19	010502025002	零星现浇构件	(1)部位:门窗洞口两侧上、中、下应预埋混凝土块(每侧不少于3块)用于固定门窗连接件。 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C20细石混凝土块 (4)混凝土浇捣方式:综合考虑 (5)混凝土运距:投标人自行考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	0.65	738.26	479.87	0
3-1-20	010502025003	其他构件	(1)部位:栏板、反檐 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C25 (4)混凝土浇捣方式:综合考虑 (5)混凝土运距:投标人自行考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	13.04	731.36	9536.93	0
3-1-21	010502025004	其他构件	(1)部位:对防水有严格要求的房间,其四周墙体根部应预先浇筑高出建筑完成面200高、宽度同上部墙体的防水反坎,采用混凝土墙基 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C25细石混凝土 (4)混凝土浇捣方式:综合考虑 (5)混凝土运距:投标人自行考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	27.61	689.77	19044.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室结构工程　　第 11 页，共 28 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-22	010502025005	其他构件	(1)部位:所有设备管井设门槛 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C20混凝土 (4)混凝土浇捣方式:综合考虑 (5)混凝土运距:投标人自行考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	19.32	805.04	15553.37	0
3-1-23	010502033001	后浇带	(1)部位:墙、梁、板 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C40 (4)混凝土浇捣方式:综合考虑 (5)混凝土运距:投标人自行考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	230.19	740.36	170423.47	0
3-1-24	010502033002	后浇带	(1)部位:基础底板、基础梁 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C40 (4)混凝土浇捣方式:综合考虑 (5)混凝土运距:投标人自行考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	211.11	739.8	156179.18	0
3-1-25	010502003002	混凝土抗渗增加费	(1)综合各种混凝土 (2)满足设计说明及规范要求，抗渗等级P6 (3)工程量按相应混凝土体积计算 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	100	6.5	650	0
3-1-26	010502003003	混凝土抗渗增加费	(1)综合各种混凝土 (2)满足设计说明及规范要求，抗渗等级P8 (3)工程量按相应混凝土体积计算 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	18222.33	9.29	169285.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室结构工程　　第 12 页，共 28 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-27	010502003004	混凝土抗渗增加费	(1)综合各种混凝土 (2)满足设计说明及规范要求，抗渗等级P10 (3)工程量按相应混凝土体积计算 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	2567.7	11.15	28629.86	0
3-1-28	010502003005	补偿收缩混凝土增加费	(1)综合各种混凝土 (2)补偿收缩混凝土，膨胀剂品种及掺量宜通过实验确定，投标人综合考虑 (3)工程量按相应混凝土体积计算 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	441.29	41.81	18450.33	0
3-2		混凝土模板工程					12439405.85	0
3-2-1	010401B001001	砖胎模	(1)砌块品种、规格:不低于MU7.5灰砂砖，厚度:综合考虑 (2)墙体类型:砖胎膜 (3)砂浆强度等级:M5水泥砂浆砌筑 (4)抹灰层为20厚1:1.6水泥砂浆 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	1617.22	935.98	1513685.58	0
3-2-2	010505001002	垫层模板	(1)基础垫层 木模板 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1232.24	53.89	66405.41	0
3-2-3	010505002001	基础模板	(1)设备基础 木模板 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	278.77	79.5	22162.22	0
3-2-4	010505002002	基础模板	(1)构件类型:电梯坑、集水坑内模 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1006.43	59.89	60275.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室结构工程　　第 13 页，共 28 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-5	010505004001	柱面模板	(1)柱面模板（矩形、圆形或异型综合考虑） (2)支模高度H(m) 3.6以内 (3)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1667.53	113.66	189531.46	0
3-2-6	010505004002	柱面模板	(1)柱面模板（矩形、圆形或异型综合考虑） (2)支模高度H(m) 3.6＜H≤6 (3)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2742.77	133.87	367174.62	0
3-2-7	010505005001	墙面模板	(1)墙面模板（直形或弧形综合考虑） (2)墙厚:50cm以内 (3)支模高度H(m) 3.6以内 (4)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	15529.73	99.42	1543965.76	0
3-2-8	010505005002	墙面模板	(1)墙面模板（直形或弧形综合考虑） (2)墙厚:50cm以内 (3)支模高度H(m) 3.6＜H≤6 (4)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	11079.72	116.5	1290787.38	0
3-2-9	010505005003	墙面模板	(1)墙面模板（直形或弧形综合考虑） (2)墙厚:50cm以外 (3)支模高度H(m) 3.6以内 (4)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	103.62	10362	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室结构工程　　第 14 页，共 28 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-10	010505005004	墙面模板	(1)墙面模板（直形或弧形综合考虑） (2)墙厚:50cm以外 (3)支模高度H(m) 3.6＜H≤6 (4)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	121.51	12151	0
3-2-11	010505006001	梁模板	(1)梁截面积及支模高度:综合考虑 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)模板支撑架搭拆及使用费用综合考虑在单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	12329.37	161.89	1996001.71	0
3-2-12	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	(1)板厚及支模高度:综合考虑 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)模板支撑架搭拆及使用费用综合考虑在单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	29839.67	153.52	4580986.14	0
3-2-13	010505010001	楼梯模板	(1)类型:直形楼梯 (2)支模高度:综合考虑 (3)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (4)模板支撑架搭拆及使用费用综合考虑在单价中 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	596.24	215.58	128537.42	0
3-2-14	010505011001	构造柱模板	(1)构造柱 (2)支模高度H(m) 3.6以内 (3)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	113.66	11366	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室结构工程　　第 15 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-15	010505011002	构造柱模板	(1)构造柱 (2)支模高度H(m) 3.6＜H≤6 (3)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	980.46	133.87	131254.18	0
3-2-16	010505012001	圈梁模板	(1)圈梁 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	446.61	118.45	52900.95	0
3-2-17	010505013001	过梁模板	(1)过梁 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	310.02	119.34	36997.79	0
3-2-18	010505008001	其他板模板	(1)构件类型:栏板、反檐模板 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	469.49	102.19	47977.18	0
3-2-19	010505008002	其他板模板	(1)构件类型:扶手、压顶 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2.03	130.74	265.4	0
3-2-20	010505014001	零星现浇构件模板	(1)构件类型:所有设备管井设门槛 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	17.17	162.89	2796.82	0
3-2-21	010505014002	零星现浇构件模板	(1)构件类型:对防水有严格要求的房间的混凝土墙基 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	112.02	113.11	12670.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室结构工程　　第 16 页，共 28 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-22	010505016001	井(池)模板	(1)电梯井壁 (2)支模高度H(m) 3.6以内 (3)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	105.36	10536	0
3-2-23	010505016002	井(池)模板	(1)电梯井壁 (2)支模高度H(m) 3.6＜H≤6 (3)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1279.88	124.47	159306.66	0
3-2-24	010505B002001	水平安全兜网	(1)使用部位:综合考虑 (2)材质:综合考虑 (3)其他要求:满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	16650	11.49	191308.5	0
3-3		钢筋工程					23454035.99	0
3-3-1	010506002009	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:一级钢(HPB300) Φ6mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	10	6723.18	67231.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室结构工程　　第 17 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-2	010506002010	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:一级钢(HPB300) Φ8mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	10	6641.41	66414.1	0
3-3-3	010506002011	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:一级钢(HPB300) Φ10mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等）包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	13.63	6645.27	90575.03	0
3-3-4	010506002012	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ6mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	10	6842.47	68424.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室结构工程　　第 18 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-5	010506002013	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ8mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	10	6585.62	65856.2	0
3-3-6	010506002014	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ10mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	92.17	6590.42	607439.01	0
3-3-7	010506002015	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ12mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等）包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	343.83	5370.25	1846453.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室结构工程　　第 19 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-8	010506002016	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ14mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等）包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	29.21	5322.88	155481.32	0
3-3-9	010506002017	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ16mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等）包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	3.27	5283.26	17276.26	0
3-3-10	010506002018	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ18mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	13.45	5208.8	70058.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室结构工程　　第 20 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-11	010506002019	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:一级钢(HPB300) Φ6mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	2	5819	11638	0
3-3-12	010506002020	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:一级钢(HPB300) Φ8mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	5	5738.45	28692.25	0
3-3-13	010506002021	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:一级钢(HPB300) Φ10mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	8	5742.24	45937.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室结构工程　　第 21 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-14	010506002022	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ6mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	1	5674.08	5674.08	0
3-3-15	010506002023	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ8mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	2	5417.23	10834.46	0
3-3-16	010506002024	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ10mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	362.06	5422.03	1963100.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室结构工程　　第 22 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-17	010506002025	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ12mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	793.4	5161.47	4095110.3	0
3-3-18	010506002026	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ14mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	633.15	5114.1	3237992.42	0
3-3-19	010506002027	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ16mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	343.89	5074.48	1745062.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室结构工程　　第 23 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-20	010506002028	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ18mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	177.11	5000.02	885553.54	0
3-3-21	010506002029	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ20mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	177.45	5086.07	902523.12	0
3-3-22	010506002030	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ22mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	386.72	5084.14	1966138.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室结构工程　　第 24 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-23	010506002031	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ25mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	378.21	5110.24	1932743.87	0
3-3-24	010506002032	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ28mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	34.94	5016.43	175274.06	0
3-3-25	010506002033	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ32mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	10	5038.67	50386.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室结构工程　　第 25 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-26	010506002034	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ36mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	10	5156.62	51566.2	0
3-3-27	010506002035	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:四级钢(HRB500E) Φ12mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等）包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.01	5516.25	55.16	0
3-3-28	010506002036	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:四级钢(HRB500E) Φ14mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等）包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.04	5442.79	217.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室结构工程　　第 26 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-29	010506002037	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:四级钢(HRB500E) Φ16mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等）包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	9.93	5379.95	53422.9	0
3-3-30	010506002038	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:四级钢(HRB500E) Φ18mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等）包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	12.96	5308.41	68796.99	0
3-3-31	010506002039	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:四级钢(HRB500E) Φ20mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等）包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	13.78	5380.92	74149.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室结构工程　　第 27 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-32	010506002040	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:四级钢(HRB500E) Φ22mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等）包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	23.74	5380.92	127743.04	0
3-3-33	010506002041	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:四级钢(HRB500E) Φ25mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等）包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	292.37	5415.73	1583396.98	0
3-3-34	010506002042	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:四级钢(HRB500E) Φ28mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等）包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	256.68	5330.62	1368263.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室结构工程　　第 28 页，共 28 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-35	010506002043	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:四级钢(HRB500E) Φ32mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等）包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.18	5334.49	960.21	0
3-3-36	010506002044	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋带E增加费 (2)钢筋种类、规格:综合考虑 (3)工程量计算规则:仅计算所需带E钢筋清单工程量，不计损耗 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	50	55.76	2788	0
3-3-37	010506025002	预埋铁件	(1)铁件种类、规格:综合考虑 (2)综合考虑焊接等费用 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.9	12004.32	10803.89	0
合计							60653244.38	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室结构工程
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					4739728.86
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	2392514.67
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	2140512.84
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	252001.83
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	2347214.19
1-9-1	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	2347214.19	2347214.19
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							4739728.86

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室结构工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室结构工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室结构工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室结构工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	5885367.59
合计					5885367.59

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室结构工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室结构工程　　标段： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	010102001001	项目名称	挖沟槽、基坑土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.001	2023.36	0	5334.56	916.64	2.02336	0	5.33456	0.91664
120001-6	人工挖基坑土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.0006	4463.82	0	0	1181.21	2.678292	0	0	0.708726
小计								4.701652	0	5.33456	1.625366
清单项目综合单价								11.66157800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.385162	1.3889	4.7		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1060.18	0.21		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.005168	991.2	5.12		

项目编码	010102007007	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-186	装载机装运土方 运距L（m） L≤20	1000m3	0.001	982.13	0	2190.74	416.45	0.98213	0	2.19074	0.41645
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.61	7.16	527.96	473.02	16.4361	0.0716	5.2796	4.7302
小计								17.41823	0.0716	7.47034	5.14665
清单项目综合单价								30.10682000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.540999	1.3889	17.42		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1191.3	3.67		
		轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=1.5	台班	0.00268	817.44	2.19		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	522.86	1.61		

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-186	装载机装运土方 运距L（m） L≤20	1000m3	0.001	982.13	0	2190.74	416.45	0.98213	0	2.19074	0.41645
120001-214+120001-215*40	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.0003	0	55.99	111802.84	7992.45	0	0.016797	33.540852	2.397735
120001-210+120001-211*40	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:45km)	1000m3	0.0007	0	55.99	95854.08	6852.73	0	0.039193	67.097856	4.796911
小计								0.98213	0.05599	102.829448	7.611096
清单项目综合单价								111.47866400			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.707129	1.3889	0.98		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=1.5	台班	0.00268	817.44	2.19		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.050019	1335.81	66.82		
		新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.021437	1559.01	33.42		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	672.96	0.4		

项目编码	010102007008	项目名称	回填土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.61	7.16	527.96	473.02	16.4361	0.0716	5.2796	4.7302
小计								16.4361	0.0716	5.2796	4.7302
清单项目综合单价								26.51750000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.83387	1.3889	16.44		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1191.3	3.67		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	522.86	1.61		

项目编码	010102007009	项目名称	回填流态固化土	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填 * 流态固化土	100m3	0.01	1643.61	12580.06	527.96	1101.67	16.4361	125.8006	5.2796	11.0167
小计								16.4361	125.8006	5.2796	11.0167
清单项目综合单价								158.53300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.83387	1.3889	16.44		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1191.3	3.67		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	522.86	1.61		

项目编码	010102007010	项目名称	回填水泥石粉渣	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-146换	机械回填水泥石粉渣 * 6%水泥石粉渣	100m3	0.01	1494.66	21162.82	685.66	1502.65	14.9466	211.6282	6.8566	15.0265
小计								14.9466	211.6282	6.8566	15.0265
清单项目综合单价								248.45790000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.76146	1.3889	14.95		
	材料	6%水泥石粉渣	m3	1.184	178.74	211.63		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.004	1191.3	4.77		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.004	522.86	2.09		

项目编码	010102007011	项目名称	回填混凝土	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 * (商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	556.75	3807.15	71.35	342.79	55.675	380.715	7.135	34.279
小计								55.675	380.715	7.135	34.279
清单项目综合单价								477.80400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	40.7549	1.3661	55.68		

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	370.46	374.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.626	1	5.63		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0069	864.32	5.96		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.075	10.26	0.77		
		混凝土布料机	台班	0.0069	58.11	0.4		

项目编码	010401002001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-6换	实心砖墙 3/4砖 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3745.12	4667.54	0	1224.41	374.512	466.754	0	122.441
小计								374.512	466.754	0	122.441
清单项目综合单价											963.70700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	75.1939	1.3889	104.44		
		技工人工费	元	197.6977	1.3661	270.07		
	材料	MU10.0灰砂砖	千块	0.5404	707.96	382.58		
		铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0007	1685.84	1.18		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.2195	313.41	68.79		
		其他材料费(按百分比计算)	元	13.595	1	13.6		
	机械							

项目编码	010401002002	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-6换	实心砖墙 3/4砖 湿拌砌筑砂浆 [超过3.6m时:人工*1.2)	10m3	0.1	4494.14	4667.54	0	1422.61	449.414	466.754	0	142.261
小计								449.414	466.754	0	142.261
清单项目综合单价											1058.42900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	90.23268	1.3889	125.32		
		技工人工费	元	237.23724	1.3661	324.09		
	材料	MU10.0灰砂砖	千块	0.5404	707.96	382.58		
		铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0007	1685.84	1.18		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.2195	313.41	68.79		
		其他材料费(按百分比计算)	元	13.595	1	13.6		
	机械							

项目编码	010401002003	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-6换	实心砖墙 3/4砖 湿拌砌筑砂浆 [超过4.8m时:人工*1.4)	10m3	0.1	5243.17	4667.54	0	1620.82	524.317	466.754	0	162.082
小计								524.317	466.754	0	162.082
清单项目综合单价											1153.15300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	105.27146	1.3889	146.21		
		技工人工费	元	276.77678	1.3661	378.1		
	材料	MU10.0灰砂砖	千块	0.5404	707.96	382.58		
		铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0007	1685.84	1.18		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.2195	313.41	68.79		
		其他材料费(按百分比计算)	元	13.595	1	13.6		
	机械							

项目编码	010401002004	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-4换	实心砖墙 1/2砖 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3998.69	4719.78	0	1294.12	399.869	471.978	0	129.412
小计								399.869	471.978	0	129.412
清单项目综合单价											1001.25900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.7564	1.3889	102.44		
		技工人工费	元	217.7215	1.3661	297.43		
	材料	MU10.0灰砂砖	千块	0.5577	707.96	394.83		
		铁钉（综合）	kg	0.023	5.64	0.13		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0011	1685.84	1.85		
		水	m3	0.113	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.1943	313.41	60.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	13.747	1	13.75		
	机械							

项目编码	010401002005	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-4换	实心砖墙 1/2砖 湿拌砌筑砂浆 [超过3.6m时:人工*1.2)	10m3	0.1	4798.43	4719.78	0	1505.75	479.843	471.978	0	150.575
小计								479.843	471.978	0	150.575
清单项目综合单价											1102.39600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	88.50768	1.3889	122.93		
		技工人工费	元	261.2658	1.3661	356.92		
	材料	MU10.0灰砂砖	千块	0.5577	707.96	394.83		
		铁钉（综合）	kg	0.023	5.64	0.13		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0011	1685.84	1.85		
		水	m3	0.113	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.1943	313.41	60.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	13.747	1	13.75		
	机械							

项目编码	010401002006	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-4换	实心砖墙 1/2砖 湿拌砌筑砂浆 [超过4.8m时:人工*1.4)	10m3	0.1	5598.17	4719.78	0	1717.38	559.817	471.978	0	171.738
小计								559.817	471.978	0	171.738

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								1203.53300000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	103.25896	1.3889	143.42		
		技工人工费	元	304.8101	1.3661	416.4		
	材料	MU10.0灰砂砖	千块	0.5577	707.96	394.83		
		铁钉（综合）	kg	0.023	5.64	0.13		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0011	1685.84	1.85		
		水	m3	0.113	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.1943	313.41	60.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	13.747	1	13.75		
	机械							
项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙		计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3121.42	2802.42	0	966.11	312.142	280.242	0	96.611
小计								312.142	280.242	0	96.611

清单项目综合单价								688.99500000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.7467	1.3889	76.04		
		技工人工费	元	172.8306	1.3661	236.1		
	材料	湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	289.02	29.13		
		铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	250.44	218.46		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	690.27	21.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1685.84	2.7		
		水	m3	0.1002	4.62	0.46		
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.162	1	8.16		
	机械							
项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙		计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 [换]（超过3.6m时：人工*1.2）湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3745.7	2802.42	0	1131.31	374.57	280.242	0	113.131
小计								374.57	280.242	0	113.131

清单项目综合单价								767.94300000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	65.69604	1.3889	91.25		
		技工人工费	元	207.39672	1.3661	283.32		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	250.44	218.46		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	690.27	21.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1685.84	2.7		
		水	m3	0.1002	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	289.02	29.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.162	1	8.16		
	机械							
项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙		计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 [换]（超过4.8m时：人工*1.4）湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	4369.98	2802.42	0	1296.5	436.998	280.242	0	129.65
小计								436.998	280.242	0	129.65

清单项目综合单价								846.89000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.64538	1.3889	106.45		
		技工人工费	元	241.96284	1.3661	330.55		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	250.44	218.46		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	690.27	21.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1685.84	2.7		
		水	m3	0.1002	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	289.02	29.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.162	1	8.16		
	机械							
项目编码	010401008001	项目名称	零星砌砖		计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-14换	实心砖台阶 湿拌砌筑砂浆 [换] MU7.5灰砂砖，湿拌砌筑砂浆 M5	100m2	0.066666	5729.18	9795.65	0	2005.83	381.9415139	653.0368029	0	133.7206628
小计								381.9415139	653.0368029	0	133.7206628

清单项目综合单价								1168.69897956
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	79.304505	1.3889	110.15		
		技工人工费	元	198.956621	1.3661	271.79		
	材料	MU7.5灰砂砖	千块	0.794656	663.72	527.43		
		水	m3	0.132665	4.62	0.61		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.366662	289.02	105.97		
		其他材料费(按百分比计算)	元	19.02042	1	19.02		
	机械							
项目编码	010506023001	项目名称	钢丝网		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网 [换]（设计要求在不同材质交界处挂网时：人工*1.15）	100m2	0.01	724.87	525.95	0	218.11	7.2487	5.2595	0	2.1811
小计								7.2487	5.2595	0	2.1811

清单项目综合单价								14.68930000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.751123	1.3889	1.04		
		技工人工费	元	1.648571	1.3661	2.25		
		高级技工人工费	元	2.870377	1.3773	3.95		
	材料	U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0521	1	0.05		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	010506023002	项目名称	钢丝网			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 ˆ（设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15)	100m2	0.01	636.93	443.35	0	190.71	6.3693	4.4335	0	1.9071
小计								6.3693	4.4335	0	1.9071
清单项目综合单价											12.70990000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.66048		1.3889	0.92		
		技工人工费			元	1.448563		1.3661	1.98		
		高级技工人工费			元	2.521663		1.3773	3.47		
	材料	玻璃纤维网格布			m2	1.05		2.65	2.78		
		YJ-III胶			kg	0.33		4.87	1.61		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0439		1	0.04		
	机械										
项目编码	010506017001	项目名称	砌体工程内配钢筋			计量单位		t			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-52换	砌体内加固钢筋制作 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ6盘卷	t	1	877.63	3589.49	11.07	412.5	877.63	3589.49	11.07	412.5
010001-53	砌体内加固钢筋安装	t	1	1560.22	9.73	0	413.35	1560.22	9.73	0	413.35
小计								2437.85	3599.22	11.07	825.85
清单项目综合单价											6873.99000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	30.165		1.3889	41.9		
		技工人工费			元	1753.865		1.3661	2395.95		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ6盘卷			t	1.03		3450.44	3553.95		
		镀锌铁丝（综合）			kg	1.8		5.35	9.63		
		其他材料费(按百分比计算)			元	35.64		1	35.64		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.11		37.84	4.16		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	0.31		22.28	6.91		
项目编码	010501001002	项目名称	基础垫层			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵	10m3	0.1	556.75	3807.15	71.35	342.79	55.675	380.715	7.135	34.279
小计								55.675	380.715	7.135	34.279
清单项目综合单价											477.80400000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	40.7549		1.3661	55.68		
	材料	水			m3	0.2		4.62	0.92		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		370.46	374.16		
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.626		1	5.63		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30			台班	0.0069		864.32	5.96		
		混凝土振动器 插入式			台班	0.075		10.26	0.77		
		混凝土布料机			台班	0.0069		58.11	0.4		
项目编码	010502003001	项目名称	筏形基础			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-3换	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵 ˆ（商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	607.23	4263.33	74.73	379.2	60.723	426.333	7.473	37.92
小计								60.723	426.333	7.473	37.92
清单项目综合单价											532.44900000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	44.4498		1.3661	60.72		
	材料	水			m3	0.46		4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		413.77	417.91		
		其他材料费(按百分比计算)			元	6.3		1	6.3		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30			台班	0.0071		864.32	6.14		
		混凝土振动器 插入式			台班	0.09		10.26	0.92		
		混凝土布料机			台班	0.0071		58.11	0.41		
项目编码	010502001001	项目名称	独立基础			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-3换	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵 ˆ（商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	607.23	4263.33	74.73	379.2	60.723	426.333	7.473	37.92
小计								60.723	426.333	7.473	37.92
清单项目综合单价											532.44900000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	44.4498		1.3661	60.72		
	材料	水			m3	0.46		4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		413.77	417.91		
		其他材料费(按百分比计算)			元	6.3		1	6.3		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30			台班	0.0071		864.32	6.14		
		混凝土振动器 插入式			台班	0.09		10.26	0.92		
		混凝土布料机			台班	0.0071		58.11	0.41		
项目编码	010502005001	项目名称	基础联系梁			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-3换	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵 ˆ（商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	607.23	4263.33	74.73	379.2	60.723	426.333	7.473	37.92
小计								60.723	426.333	7.473	37.92
清单项目综合单价											532.44900000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	44.4498		1.3661	60.72		
	材料	水			m3	0.46		4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		413.77	417.91		
		其他材料费(按百分比计算)			元	6.3		1	6.3		
		混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30			台班	0.0071		864.32	6.14		

工程量清单综合单价分析表

	机械	混凝土振动器　插入式	台班	0.09	10.26	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0071	58.11	0.41		
项目编码	010502006001	项目名称	钢筋混凝土墙、柱		计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˆ（商品）泵送混凝土 C60，骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	784.63	5037.53	93.17	466.16	78.463	503.753	9.317	46.616
小计								78.463	503.753	9.317	46.616
清单项目综合单价								638.14900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3661	78.46		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C60，骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	489.29	494.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.445	1	7.45		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	864.32	7.87		
		混凝土振动器　插入式	台班	0.09	10.26	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0091	58.11	0.53		

项目编码	010502006002	项目名称	钢筋混凝土墙、柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˆ（商品）泵送混凝土 C55，骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	784.63	4763.41	93.17	452.45	78.463	476.341	9.317	45.245
小计								78.463	476.341	9.317	45.245
清单项目综合单价								609.36600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3661	78.46		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C55，骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	462.55	467.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.04	1	7.04		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	864.32	7.87		
		混凝土振动器　插入式	台班	0.09	10.26	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0091	58.11	0.53		

项目编码	010502006003	项目名称	钢筋混凝土墙、柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˆ（商品）泵送混凝土 C50，骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	784.63	4727.11	93.17	450.64	78.463	472.711	9.317	45.064
小计								78.463	472.711	9.317	45.064
清单项目综合单价								605.55500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3661	78.46		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C50，骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	459.01	463.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.986	1	6.99		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	864.32	7.87		
		混凝土振动器　插入式	台班	0.09	10.26	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0091	58.11	0.53		

项目编码	010502006004	项目名称	钢筋混凝土墙、柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˆ（商品）泵送混凝土 C45，骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	784.63	4554.16	93.17	441.99	78.463	455.416	9.317	44.199
小计								78.463	455.416	9.317	44.199
清单项目综合单价								587.39500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3661	78.46		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C45，骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	442.14	446.56		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.73	1	6.73		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	864.32	7.87		
		混凝土振动器　插入式	台班	0.09	10.26	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0091	58.11	0.53		

项目编码	010502006005	项目名称	钢筋混凝土墙、柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˆ（商品）泵送混凝土 C40，骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	784.63	4317.87	93.17	430.18	78.463	431.787	9.317	43.018
小计								78.463	431.787	9.317	43.018
清单项目综合单价								562.58500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3661	78.46		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C40，骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	419.09	423.28		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.381	1	6.38		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	864.32	7.87		
		混凝土振动器　插入式	台班	0.09	10.26	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0091	58.11	0.53		

项目编码	010502006006	项目名称	钢筋混凝土墙、柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˆ（商品）泵送混凝土 C35，骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	784.63	4263.33	93.17	427.45	78.463	426.333	9.317	42.745
小计								78.463	426.333	9.317	42.745
清单项目综合单价								556.85800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3661	78.46		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C35，骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	413.77	417.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.3	1	6.3		
		混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	864.32	7.87		

工程量清单综合单价分析表

	机械	混凝土振动器　插入式	台班	0.09	10.26	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0091	58.11	0.53		

项目编码	010502006007	项目名称	钢筋混凝土墙、柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵	10m3	0.1	784.63	4035.03	93.17	416.04	78.463	403.503	9.317	41.604
小计								78.463	403.503	9.317	41.604
清单项目综合单价											532.88700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3661	78.46		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	391.5	395.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.963	1	5.96		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	864.32	7.87		
		混凝土振动器　插入式	台班	0.09	10.26	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0091	58.11	0.53		

项目编码	010502011001	项目名称	钢筋混凝土梁、板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵 *（商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	713.31	4263.33	85.79	408.05	71.331	426.333	8.579	40.805
小计								71.331	426.333	8.579	40.805
清单项目综合单价											547.04800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.2152	1.3661	71.33		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	413.77	417.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.3	1	6.3		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0083	864.32	7.17		
		混凝土振动器　插入式	台班	0.09	10.26	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0083	58.11	0.48		

项目编码	010502011002	项目名称	钢筋混凝土梁、板（坡道）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵 *（坡度大于11°且小于等于26°；人工*1.05）（商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	748.98	4263.33	85.79	417.5	74.898	426.333	8.579	41.75
小计								74.898	426.333	8.579	41.75
清单项目综合单价											551.56000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	54.82596	1.3661	74.9		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	413.77	417.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.3	1	6.3		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0083	864.32	7.17		
		混凝土振动器　插入式	台班	0.09	10.26	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0083	58.11	0.48		

项目编码	010502020001	项目名称	楼梯	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-19换	泵送现浇混凝土 其他部位 混凝土输送泵 *(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	905.07	4263.33	119	461.17	90.507	426.333	11.9	46.117
小计								90.507	426.333	11.9	46.117
清单项目综合单价											574.85700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	66.252	1.3661	90.51		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	413.77	417.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.3	1	6.3		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0119	864.32	10.29		
		混凝土振动器　插入式	台班	0.09	10.26	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0119	58.11	0.69		

项目编码	010502021001	项目名称	构造柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-36换	非泵送现浇混凝土 异型、构造、墙心柱 *（商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2943.52	3806.7	12.72	970.16	294.352	380.67	1.272	97.016
小计								294.352	380.67	1.272	97.016
清单项目综合单价											773.31000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.05	1.3889	33.4		
		技工人工费	元	191.0173	1.3661	260.95		
	材料	水	m3	0.879	4.62	4.06		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	367.31	370.98		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.626	1	5.63		
	机械	混凝土振动器　插入式	台班	0.124	10.26	1.27		

项目编码	010502022001	项目名称	圈梁、过梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 *（商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2908.1	3792.72	7.9	959.75	290.81	379.272	0.79	95.975
小计								290.81	379.272	0.79	95.975
清单项目综合单价											766.84700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.2123	1.3889	30.85		
		技工人工费	元	190.2928	1.3661	259.96		
	材料	水	m3	0.581	4.62	2.68		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	367.31	370.98		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.605	1	5.61		

工程量清单综合单价分析表

	机械	混凝土振动器　插入式	台班	0.077	10.26	0.79		
项目编码	010502004001	项目名称	设备基础		计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-33换	非泵送现浇混凝土 设备基础 ˆ（商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	1044.45	3895.22	125.2	480.09	104.445	389.522	12.52	48.009
小计								104.445	389.522	12.52	48.009
清单项目综合单价								554.49600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.0253	1.3889	31.98		
		技工人工费	元	53.0449	1.3661	72.46		
	材料	水	m3	0.321	4.62	1.48		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	367.31	370.98		
		细石混凝土 C20	m3	0.03	376.67	11.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.756	1	5.76		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	300.77	11.73		
		混凝土振动器　插入式	台班	0.077	10.26	0.79		

项目编码	010502025001	项目名称	零星现浇构件	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 ˆ（商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2453.32	3852.79	10.57	842.59	245.332	385.279	1.057	84.259
小计								245.332	385.279	1.057	84.259
清单项目综合单价								715.92700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.7966	1.3889	19.16		
		技工人工费	元	165.5586	1.3661	226.17		
	材料	水	m3	1.862	4.62	8.6		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	367.31	370.98		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.694	1	5.69		
	机械	混凝土振动器　插入式	台班	0.103	10.26	1.06		

项目编码	010502025002	项目名称	零星现浇构件	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-69换	非泵送现浇混凝土 门框 ˆ 细石混凝土 C20	10m3	0.1	2589.31	3891.45	20.52	881.22	258.931	389.145	2.052	88.122
小计								258.931	389.145	2.052	88.122
清单项目综合单价								738.25000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.5006	1.3889	27.08		
		技工人工费	元	169.7147	1.3661	231.85		
	材料	细石混凝土 C20	m3	1.01	376.67	380.44		
		水	m3	0.64	4.62	2.96		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.751	1	5.75		
	机械	混凝土振动器　插入式	台班	0.2	10.26	2.05		

项目编码	010502025003	项目名称	其他构件	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-63换	非泵送现浇混凝土 栏板、板边反檐 ˆ（商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2618.88	3800.27	10.57	883.78	261.888	380.027	1.057	88.378
小计								261.888	380.027	1.057	88.378
清单项目综合单价								731.35000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.0721	1.3889	18.16		
		技工人工费	元	178.4145	1.3661	243.73		
	材料	水	m3	0.742	4.62	3.43		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	367.31	370.98		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.616	1	5.62		
	机械	混凝土振动器　插入式	台班	0.103	10.26	1.06		

项目编码	010502025004	项目名称	其他构件	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-72换	非泵送现浇混凝土 挡水坎 ˆ（商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2299.33	3787.24	12.52	798.71	229.933	378.724	1.252	79.871
小计								229.933	378.724	1.252	79.871
清单项目综合单价								689.78000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.7724	1.3889	51.07		
		技工人工费	元	130.9275	1.3661	178.86		
	材料	水	m3	0.464	4.62	2.14		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	367.31	370.98		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.597	1	5.6		
	机械	混凝土振动器　插入式	台班	0.122	10.26	1.25		

项目编码	010502025005	项目名称	其他构件	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-64换	非泵送现浇混凝土 小型零星构件 ˆ（商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	3138.45	3866.06	20.52	1025.27	313.845	386.606	2.052	102.527
小计								313.845	386.606	2.052	102.527
清单项目综合单价								805.03000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.886	1.3889	34.56		
		技工人工费	元	204.4367	1.3661	279.28		
	材料	水	m3	2.145	4.62	9.91		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	367.31	370.98		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.713	1	5.71		
	机械	混凝土振动器　插入式	台班	0.2	10.26	2.05		

项目编码	010502033001	项目名称	后浇带	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010002-17换	泵送现浇混凝土 后浇带 梁、楼板、墙 混凝土输送泵 ˉ(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	918.98	4305.68	152.22	469.34	91.898	430.568	15.222	46.934	
010006-44	后浇带快易收口网 梁、板、墙	100m2	0.01	9699.39	3149.07	0	2724.11	96.9939	31.4907	0	27.2411	
小计								188.8919	462.0587	15.222	74.1751	
清单项目综合单价											740.34770000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.26824	1.3889		14.26		
		技工人工费				元	127.83156	1.3661		174.63		
	材料	快易收口网				m2	1.06	26.55		28.14		
		水				m3	0.2	4.62		0.92		
		摊销材料费				元	3.085	0.885		2.73		
		(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	419.09		423.28		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.9805	1		6.98		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.0154	864.32		13.31		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.099	10.26		1.02		
		混凝土布料机				台班	0.0154	58.11		0.89		
项目编码	010502033002	项目名称			后浇带			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-15换	泵送现浇混凝土 后浇带 基础底板、基础梁 混凝土输送泵 ˉ(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	843.1	4305.68	108.86	446.16	84.31	430.568	10.886	44.616	
010006-43	后浇带快易收口网 基础底板	100m2	0.01	10781.2	3149.07	0	3010.38	107.812	31.4907	0	30.1038	
小计								192.122	462.0587	10.886	74.7198	
清单项目综合单价											739.78650000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	22.66501	1.3889		31.48		
		技工人工费				元	117.59242	1.3661		160.64		
	材料	快易收口网				m2	1.06	26.55		28.14		
		水				m3	0.2	4.62		0.92		
		摊销材料费				元	3.085	0.885		2.73		
		(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	419.09		423.28		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.9805	1		6.98		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.0107	864.32		9.25		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.099	10.26		1.02		
		混凝土布料机				台班	0.0107	58.11		0.62		
项目编码	010502003002	项目名称			混凝土抗渗增加费			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	P6抗渗增加费	m3	1	0	6.19	0	0.31	0	6.19	0	0.31	
小计								0	6.19	0	0.31	
清单项目综合单价											6.50000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	P6抗渗增加费 材料费					1	6.19		6.19		
	机械											
项目编码	010502003003	项目名称			混凝土抗渗增加费			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-3	P8抗渗增加费	m3	1	0	8.85	0	0.44	0	8.85	0	0.44	
小计								0	8.85	0	0.44	
清单项目综合单价											9.29000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	P8抗渗增加费 材料费				m3	1	8.85		8.85		
	机械											
项目编码	010502003004	项目名称			混凝土抗渗增加费			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-4	P10抗渗增加费	m3	1	0	10.62	0	0.53	0	10.62	0	0.53	
小计								0	10.62	0	0.53	
清单项目综合单价											11.15000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	P10抗渗增加费 材料费				m3	1	10.62		10.62		
	机械											
项目编码	010502003005	项目名称			补偿收缩混凝土增加费			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-5	10%-12%补偿收缩混凝土增加费 ˉ 10%-12%补偿收缩混凝土增加费 材料费	m3	1	0	39.82	0	1.99	0	39.82	0	1.99	
小计								0	39.82	0	1.99	
清单项目综合单价											41.81000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	10%-12%补偿收缩混凝土增加费 材料费				m3	1	39.82		39.82		
	机械											
项目编码	010401B001001	项目名称			砖胎模			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010001-2换	实心砖基础 湿拌砌筑砂浆 ˉ 湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	2392.2	4465.69	0	856.31	239.22	446.569	0	85.631	
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 ˉ (砖胎膜抹灰:人工*0.9) 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.05	1960.91	772.59	0	557.53	98.0455	38.6295	0	27.8765	
小计								337.2655	485.1985	0	113.5075	
清单项目综合单价											935.97150000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	41.80743	1.3773		57.58		
		普工人工费				元	57.29473	1.3889		79.58		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	146.481493	1.3661	200.11		
	材料	湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.2368	289.02	68.44		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.116	329.15	38.18		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.5286	690.27	364.88		
		水	m3	0.0672	4.62	0.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	13.3895	1	13.39		
	机械							

项目编码	010505001002	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3115.6	1338.61	38.91	894.16	31.156	13.3861	0.3891	8.9416
小计								31.156	13.3861	0.3891	8.9416
清单项目综合单价											53.87280000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.65838	1.3889	5.08		
		技工人工费	元	19.08713	1.3661	26.07		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.0656	5.35	0.35		
		铁钉（综合）	kg	0.1973	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00325	1685.84	5.48		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2625	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.015	25.94	0.39		

项目编码	010505002001	项目名称	基础模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-10	设备基础 木模板	100m2	0.01	5184.48	1319.09	7.78	1438.43	51.8448	13.1909	0.0778	14.3843
小计								51.8448	13.1909	0.0778	14.3843
清单项目综合单价											79.49780000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.21054	1.3889	7.24		
		技工人工费	元	32.65345	1.3661	44.61		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1973	5.64	1.11		
		零星卡具	kg	0.4009	5.75	2.31		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00105	1685.84	1.77		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.3537	4.42	1.56		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2586	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.003	25.94	0.08		

项目编码	010505002002	项目名称	基础模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-8	电梯坑 木模板	100m2	0.01	3368.99	1644.4	1.92	973.86	33.6899	16.444	0.0192	9.7386
小计								33.6899	16.444	0.0192	9.7386
清单项目综合单价											59.89170000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.3488	1.3889	4.65		
		技工人工费	元	21.25672	1.3661	29.04		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1973	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00443	1685.84	7.47		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.15677	43.36	6.8		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3224	1	0.32		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00074	25.94	0.02		

项目编码	010505004001	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板 ^ (建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	7741.76	1492.78	7.03	2123.77	77.4176	14.9278	0.0703	21.2377
小计								77.4176	14.9278	0.0703	21.2377
清单项目综合单价											113.65340000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.658259	1.3889	9.25		
		技工人工费	元	49.901099	1.3661	68.17		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00177	1685.84	2.98		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2927	1	0.29		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00271	25.94	0.07		

项目编码	010505004002	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板 ^ (现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时:人工*1.2,建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	9290.11	1553.65	7.03	2536.53	92.9011	15.5365	0.0703	25.3653
小计								92.9011	15.5365	0.0703	25.3653
清单项目综合单价											133.87320000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.98991	1.3889	11.1		
		技工人工费	元	59.881319	1.3661	81.8		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002124	1685.84	3.58		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3046	1	0.3		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00271	25.94	0.07		

项目编码	010505005001	项目名称	墙面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-29换	直形墙 墙厚T（cm） 0<T≤50 木模板 ˉ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	6251.93	1938.54	0.23	1751.33	62.5193	19.3854	0.0023	17.5133
小计								62.5193	19.3854	0.0023	17.5133
清单项目综合单价											99.42030000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.233397		1.3889		7.27		
		技工人工费			元	40.44404		1.3661		55.25		
	材料	铁钉（综合）			kg	0.2469		5.64		1.39		
		对拉螺栓			kg	0.50184		6.59		3.31		
		松杂枋板材 周转材			m3	0.00353		1685.84		5.95		
		脱模剂			kg	0.1		7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15			张	0.150492		43.36		6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)			kg	0.2458		4.42		1.09		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.3801		1		0.38		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500			台班	0.00009		25.94		0		
项目编码	010505005002	项目名称		墙面模板				计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-29换	直形墙 墙厚T（cm） 0<T≤50 木模板 ˉ（现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时:人工*1.2,建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	7502.31	2059.94	0.23	2088.28	75.0231	20.5994	0.0023	20.8828
小计								75.0231	20.5994	0.0023	20.8828
清单项目综合单价											116.50760000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.280076		1.3889		8.72		
		技工人工费			元	48.532847		1.3661		66.3		
	材料	铁钉（综合）			kg	0.2469		5.64		1.39		
		对拉螺栓			kg	0.50184		6.59		3.31		
		松杂枋板材 周转材			m3	0.004236		1685.84		7.14		
		脱模剂			kg	0.1		7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15			张	0.150492		43.36		6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)			kg	0.2458		4.42		1.09		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.4039		1		0.4		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500			台班	0.00009		25.94		0		
项目编码	010505005003	项目名称		墙面模板				计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-31换	直形墙 墙厚T（cm） T>50 木模板 ˉ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	6566.11	1960.73	0.26	1835.58	65.6611	19.6073	0.0026	18.3558
小计								65.6611	19.6073	0.0026	18.3558
清单项目综合单价											103.62680000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.280024		1.3889		8.72		
		技工人工费			元	41.679784		1.3661		56.94		
	材料	铁钉（综合）			kg	0.2469		5.64		1.39		
		对拉螺栓			kg	0.50184		6.59		3.31		
		松杂枋板材 周转材			m3	0.00353		1685.84		5.95		
		脱模剂			kg	0.1		7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15			张	0.150492		43.36		6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)			kg	0.295		4.42		1.3		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.3845		1		0.38		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500			台班	0.0001		25.94		0		
项目编码	010505005004	项目名称		墙面模板				计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-31换	直形墙 墙厚T（cm） T>50 木模板 ˉ（现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时:人工*1.2,建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）松杂枋板材 周转材	100m2	0.01	7879.33	2082.13	0.26	2189.15	78.7933	20.8213	0.0026	21.8915
小计								78.7933	20.8213	0.0026	21.8915
清单项目综合单价											121.50870000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.536028		1.3889		10.47		
		技工人工费			元	50.01574		1.3661		68.33		
	材料	铁钉（综合）			kg	0.2469		5.64		1.39		
		对拉螺栓			kg	0.50184		6.59		3.31		
		松杂枋板材 周转材			m3	0.004236		1685.84		7.14		
		脱模剂			kg	0.1		7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15			张	0.150492		43.36		6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)			kg	0.295		4.42		1.3		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.4083		1		0.41		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500			台班	0.0001		25.94		0		
项目编码	010505006001	项目名称		梁模板				计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-21换	矩形梁 木模板 ˉ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	6492.76	1451	9.62	1791.36	64.9276	14.51	0.0962	17.9136
010006-58	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 0<H≤3.6	100m3	0.0322	1285.68	0	0	340.21	41.398896	0	0	10.954762
010006-59	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 3.6<H≤5.0	100m3	0.002701	1414.26	0	0	374.24	3.81991626	0	0	1.01082224
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.167001	0	41.4	0	2.07	0	6.9138414	0	0.34569207
小计								110.1464123	21.4238414	0.0962	30.22487631
清单项目综合单价											161.89132997
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费			元	12.712089		1.3889		17.66		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	67.703234	1.3661	92.49		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	167.000017	0.04	6.68		
		铁钉（综合）	kg	0.2125	5.64	1.2		
		对拉螺栓	kg	0.045	6.59	0.3		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00324	1685.84	5.46		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5183	1	0.52		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00371	25.94	0.1		

项目编码	010505007001	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-39换	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板 （建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	5976.09	1299.65	2.15	1646.53	59.7609	12.9965	0.0215	16.4653
010006-58	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 0<H≤3.6	100m3	0.032201	1285.68	0	0	340.21	41.40018168	0	0	10.95510221
010006-59	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 3.6<H≤5.0	100m3	0.0027	1414.26	0	0	374.24	3.818502	0	0	1.010448
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.163	0	41.4	0	2.07	0	6.7482	0	0.33741
小计								104.9795837	19.7447	0.0215	28.76826021
清单项目综合单价											153.51404389

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.901396	1.3889	16.53		
		技工人工费	元	64.745332	1.3661	88.45		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	162.999993	0.04	6.52		
		铁钉（综合）	kg	0.1963	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00259	1685.84	4.37		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.483	1	0.48		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00083	25.94	0.02		

项目编码	010505010001	项目名称	楼梯模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-45	整体楼梯 普通型 木模板	100m2	0.01	9763.3	3585.28	1.3	2762.93	97.633	35.8528	0.013	27.6293
010006-63	楼梯模板支撑架 搭拆	100m2	0.01	2501.22	0	0	661.87	25.0122	0	0	6.6187
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.525	0	41.4	0	2.07	0	21.735	0	1.08675
小计								122.6452	57.5878	0.013	35.33475
清单项目综合单价											215.58075000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.18093	1.3889	18.31		
		技工人工费	元	76.3767	1.3661	104.34		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	525	0.04	21		
		铁钉（综合）	kg	0.568	5.64	3.2		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00402	1685.84	6.78		
		脱模剂	kg	0.155	7.43	1.15		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.55391	43.36	24.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.438	1	1.44		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0005	25.94	0.01		

项目编码	010505011001	项目名称	构造柱模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板 （建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	7741.76	1492.78	7.03	2123.77	77.4176	14.9278	0.0703	21.2377
小计								77.4176	14.9278	0.0703	21.2377
清单项目综合单价											113.65340000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.658259	1.3889	9.25		
		技工人工费	元	49.901099	1.3661	68.17		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00177	1685.84	2.98		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2927	1	0.29		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00271	25.94	0.07		

项目编码	010505011002	项目名称	构造柱模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板 （现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时:人工*1.2,建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	9290.11	1553.65	7.03	2536.53	92.9011	15.5365	0.0703	25.3653
小计								92.9011	15.5365	0.0703	25.3653
清单项目综合单价											133.87320000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.98991	1.3889	11.1		
		技工人工费	元	59.881319	1.3661	81.8		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002124	1685.84	3.58		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3046	1	0.3		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00271	25.94	0.07		

项目编码	010505012001	项目名称	圈梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010006-26换	圈梁 直形 木模板 （建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	8311.88	1258.3	12.32	2263.29	83.1188	12.583	0.1232	22.6329	
小计								83.1188	12.583	0.1232	22.6329	
清单项目综合单价												118.45790000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.788117	1.3889		6.65		
		技工人工费				元	55.975871	1.3661		76.47		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.2416	5.64		1.36		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00123	1685.84		2.07		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.188124	43.36		8.16		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2467	1		0.25		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00475	25.94		0.12		
项目编码	010505013001	项目名称			过梁模板			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-53	独立过梁 木模板	100m2	0.01	7864.48	1888.94	4.54	2175.87	78.6448	18.8894	0.0454	21.7587	
小计								78.6448	18.8894	0.0454	21.7587	
清单项目综合单价												119.33830000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.19946	1.3889		10		
		技工人工费				元	50.24925	1.3661		68.65		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.2416	5.64		1.36		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00436	1685.84		7.35		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.20902	43.36		9.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3704	1		0.37		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00175	25.94		0.05		
项目编码	010505008001	项目名称			其他板模板			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-50	栏板 木模板	100m2	0.01	7053.91	1231.8	4.05	1928.48	70.5391	12.318	0.0405	19.2848	
小计								70.5391	12.318	0.0405	19.2848	
清单项目综合单价												102.18240000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.38614	1.3889		7.48		
		技工人工费				元	46.15939	1.3661		63.06		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.01293	5.64		0.07		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00052	1685.84		0.88		
		脱模剂				kg	0.095	7.43		0.71		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.20902	43.36		9.06		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.30725	4.42		1.36		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2415	1		0.24		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00156	25.94		0.04		
项目编码	010505008002	项目名称			其他板模板			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-52	压顶 木模板	100m2	0.01	8250.92	2514.27	0.23	2309.09	82.5092	25.1427	0.0023	23.0909	
小计								82.5092	25.1427	0.0023	23.0909	
清单项目综合单价												130.74510000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.50371	1.3889		9.03		
		技工人工费				元	53.78539	1.3661		73.48		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.01939	5.64		0.11		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00874	1685.84		14.73		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.20902	43.36		9.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.493	1		0.49		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00009	25.94		0		
项目编码	010505014001	项目名称			零星现浇构件模板			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-57	小型构件 木模板	100m2	0.01	10188.59	3217.97	23.4	2858.68	101.8859	32.1797	0.234	28.5868	
小计								101.8859	32.1797	0.234	28.5868	
清单项目综合单价												162.88640000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.43035	1.3889		13.1		
		技工人工费				元	64.99386	1.3661		88.79		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.0475	5.64		0.27		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.01005	1685.84		16.94		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.31354	43.36		13.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.631	1		0.63		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00902	25.94		0.23		
项目编码	010505014002	项目名称			零星现浇构件模板			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-56	挡水坎 木模板	100m2	0.01	8045.68	1080.76	0.23	2183.1	80.4568	10.8076	0.0023	21.831	
小计								80.4568	10.8076	0.0023	21.831	
清单项目综合单价												113.09770000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.52897	1.3889		7.68		
		技工人工费				元	53.27398	1.3661		72.78		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.0055	5.64		0.03		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00045	1685.84		0.76		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.20902	43.36		9.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2119	1		0.21		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00009	25.94		0		
项目编码	010505016001	项目名称			井(池)模板			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-37	电梯井壁 木模板	100m2	0.01	7346.92	1183.68	0.73	2003.38	73.4692	11.8368	0.0073	20.0338	
小计								73.4692	11.8368	0.0073	20.0338	
清单项目综合单价												105.34710000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	6.01577	1.3889		8.36		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	47.66405	1.3661	65.11		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.0988	5.64	0.56		
		对拉螺栓	kg	0.018	6.59	0.12		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00149	1685.84	2.51		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.15677	43.36	6.8		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.1983	4.42	0.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2321	1	0.23		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00028	25.94	0.01		

项目编码	010505016002	项目名称	井(池)模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-37换	电梯井壁 木模板 ~（现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时:人工*1.2）	100m2	0.01	8816.3	1234.92	0.73	2394.77	88.163	12.3492	0.0073	23.9477
小计								88.163	12.3492	0.0073	23.9477
清单项目综合单价								124.46720000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.218924	1.3889	10.03		
		技工人工费	元	57.19686	1.3661	78.14		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.0988	5.64	0.56		
		对拉螺栓	kg	0.018	6.59	0.12		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.001788	1685.84	3.01		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.15677	43.36	6.8		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.1983	4.42	0.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2421	1	0.24		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00028	25.94	0.01		

项目编码	010505B002001	项目名称	水平安全兜网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-65	水平安全兜网	100m2	0.01	721.94	224.16	0	202.24	7.2194	2.2416	0	2.0224
小计								7.2194	2.2416	0	2.0224
清单项目综合单价								11.48340000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.1546	1.3889	1.6		
		技工人工费	元	4.11079	1.3661	5.62		
	材料	安全兜网	m2	0.3533	6.19	2.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0547	1	0.05		
	机械							

项目编码	010506002009	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ~ 热轧光圆钢筋 HPB300 φ6盘卷	t	1	798.09	3494.47	44.15	389.07	798.09	3494.47	44.15	389.07
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1569.68	11.77	0	415.95	1569.68	11.77	0	415.95
小计								2367.77	3506.24	44.15	805.02
清单项目综合单价								6723.18000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.793	1.3889	381.66		
		技工人工费	元	1453.853	1.3661	1986.11		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ6盘卷	t	1.02	3340.71	3407.52		
		镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.64	1	51.64		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	37.03	11.85		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	37.84	7.57		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.28	24.73		

项目编码	010506002010	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ~ 热轧光圆钢筋 HPB300 φ8盘卷	t	1	798.09	3416.6	44.15	385.17	798.09	3416.6	44.15	385.17
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1569.68	11.77	0	415.95	1569.68	11.77	0	415.95
小计								2367.77	3428.37	44.15	801.12
清单项目综合单价								6641.41000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.793	1.3889	381.66		
		技工人工费	元	1453.853	1.3661	1986.11		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8盘卷	t	1.02	3265.49	3330.8		
		镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.49	1	50.49		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	37.03	11.85		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	37.84	7.57		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.28	24.73		

项目编码	010506002011	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ~ 热轧光圆钢筋 HPB300 φ10盘卷	t	1	798.09	3420.27	44.15	385.36	798.09	3420.27	44.15	385.36
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1569.68	11.77	0	415.95	1569.68	11.77	0	415.95
小计								2367.77	3432.04	44.15	801.31
清单项目综合单价								6645.27000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.793	1.3889	381.66		
		技工人工费	元	1453.853	1.3661	1986.11		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ10盘卷	t	1.02	3269.03	3334.41		
		镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.55	1	50.55		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	37.03	11.85		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	37.84	7.57		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.28	24.73		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010506002012	项目名称	现浇混凝土构件钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 - 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ6盘卷	t	1	798.09	3608.08	44.15	394.75	798.09	3608.08	44.15	394.75
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1569.68	11.77	0	415.95	1569.68	11.77	0	415.95
小计								2367.77	3619.85	44.15	810.7
清单项目综合单价											6842.47000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	274.793		1.3889	381.66		
		技工人工费			元	1453.853		1.3661	1986.11		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ6盘卷			t	1.02		3450.44	3519.45		
		镀锌铁丝（综合）			kg	8.8		5.35	47.08		
		其他材料费(按百分比计算)			元	53.32		1	53.32		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14			台班	0.32		37.03	11.85		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.2		37.84	7.57		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	1.11		22.28	24.73		
项目编码	010506002013	项目名称	现浇混凝土构件钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 - 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8盘卷	t	1	798.09	3363.46	44.15	382.52	798.09	3363.46	44.15	382.52
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1569.68	11.77	0	415.95	1569.68	11.77	0	415.95
小计								2367.77	3375.23	44.15	798.47
清单项目综合单价											6585.62000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	274.793		1.3889	381.66		
		技工人工费			元	1453.853		1.3661	1986.11		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8盘卷			t	1.02		3214.16	3278.44		
		镀锌铁丝（综合）			kg	8.8		5.35	47.08		
		其他材料费(按百分比计算)			元	49.71		1	49.71		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14			台班	0.32		37.03	11.85		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.2		37.84	7.57		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	1.11		22.28	24.73		
项目编码	010506002014	项目名称	现浇混凝土构件钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	798.09	3368.03	44.15	382.75	798.09	3368.03	44.15	382.75
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1569.68	11.77	0	415.95	1569.68	11.77	0	415.95
小计								2367.77	3379.8	44.15	798.7
清单项目综合单价											6590.42000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	274.793		1.3889	381.66		
		技工人工费			元	1453.853		1.3661	1986.11		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10盘卷			t	1.02		3218.58	3282.95		
		镀锌铁丝（综合）			kg	8.8		5.35	47.08		
		其他材料费(按百分比计算)			元	49.77		1	49.77		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14			台班	0.32		37.03	11.85		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.2		37.84	7.57		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	1.11		22.28	24.73		
项目编码	010506002015	项目名称	现浇混凝土构件钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) Φ>10 - 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	t	1	470.86	3313.03	17.89	291.53	470.86	3313.03	17.89	291.53
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) Φ>10	t	1	1004.61	6.18	0	266.15	1004.61	6.18	0	266.15
小计								1475.47	3319.21	17.89	557.68
清单项目综合单价											5370.25000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	172.098		1.3889	239.03		
		技工人工费			元	905.085		1.3661	1236.44		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12			t	1.025		3166.37	3245.53		
		镀锌铁丝（综合）			kg	4.62		5.35	24.72		
		其他材料费(按百分比计算)			元	48.96		1	48.96		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.09		37.84	3.41		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	0.65		22.28	14.48		
项目编码	010506002016	项目名称	现浇混凝土构件钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) Φ>10 - 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14	t	1	470.86	3267.92	17.89	289.27	470.86	3267.92	17.89	289.27
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) Φ>10	t	1	1004.61	6.18	0	266.15	1004.61	6.18	0	266.15
小计								1475.47	3274.1	17.89	555.42
清单项目综合单价											5322.88000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	172.098		1.3889	239.03		
		技工人工费			元	905.085		1.3661	1236.44		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14			t	1.025		3123.01	3201.09		
		镀锌铁丝（综合）			kg	4.62		5.35	24.72		
		其他材料费(按百分比计算)			元	48.29		1	48.29		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.09		37.84	3.41		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	0.65		22.28	14.48		
项目编码	010506002017	项目名称	现浇混凝土构件钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) φ>10 热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	1	470.86	3230.18	17.89	287.39	470.86	3230.18	17.89	287.39	
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ>10	t	1	1004.61	6.18	0	266.15	1004.61	6.18	0	266.15	
小计								1475.47	3236.36	17.89	553.54	
清单项目综合单价											5283.26000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	172.098		1.3889		239.03		
		技工人工费			元	905.085		1.3661		1236.44		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16			t	1.025		3086.73		3163.9		
		镀锌铁丝（综合）			kg	4.62		5.35		24.72		
		其他材料费(按百分比计算)			元	47.74		1		47.74		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.09		37.84		3.41		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	0.65		22.28		14.48		
项目编码	010506002018	项目名称	现浇混凝土构件钢筋				计量单位	t				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) φ>10 热轧带肋钢筋 HRB400E φ18	t	1	470.86	3159.27	17.89	283.84	470.86	3159.27	17.89	283.84	
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ>10	t	1	1004.61	6.18	0	266.15	1004.61	6.18	0	266.15	
小计								1475.47	3165.45	17.89	549.99	
清单项目综合单价											5208.80000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	172.098		1.3889		239.03		
		技工人工费			元	905.085		1.3661		1236.44		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ18			t	1.025		3018.58		3094.04		
		镀锌铁丝（综合）			kg	4.62		5.35		24.72		
		其他材料费(按百分比计算)			元	46.69		1		46.69		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.09		37.84		3.41		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	0.65		22.28		14.48		
项目编码	010506002019	项目名称	现浇混凝土构件钢筋				计量单位	t				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-103换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	563.04	3407.52	22.18	320.95	563.04	3407.52	22.18	320.95	
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1149.95	48.63	0	306.73	1149.95	48.63	0	306.73	
小计								1712.99	3456.15	22.18	627.68	
清单项目综合单价											5819.00000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	199.273		1.3889		276.77		
		技工人工费			元	1051.331		1.3661		1436.22		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ6盘卷			t	1.02		3340.71		3407.52		
		镀锌铁丝（综合）			kg	9.09		5.35		48.63		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14			台班	0.3		37.03		11.11		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.11		37.84		4.16		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	0.31		22.28		6.91		
项目编码	010506002020	项目名称	现浇混凝土构件钢筋				计量单位	t				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-103换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	563.04	3330.8	22.18	317.12	563.04	3330.8	22.18	317.12	
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1149.95	48.63	0	306.73	1149.95	48.63	0	306.73	
小计								1712.99	3379.43	22.18	623.85	
清单项目综合单价											5738.45000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	199.273		1.3889		276.77		
		技工人工费			元	1051.331		1.3661		1436.22		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8盘卷			t	1.02		3265.49		3330.8		
		镀锌铁丝（综合）			kg	9.09		5.35		48.63		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14			台班	0.3		37.03		11.11		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.11		37.84		4.16		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	0.31		22.28		6.91		
项目编码	010506002021	项目名称	现浇混凝土构件钢筋				计量单位	t				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-103换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	563.04	3334.41	22.18	317.3	563.04	3334.41	22.18	317.3	
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1149.95	48.63	0	306.73	1149.95	48.63	0	306.73	
小计								1712.99	3383.04	22.18	624.03	
清单项目综合单价											5742.24000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	199.273		1.3889		276.77		
		技工人工费			元	1051.331		1.3661		1436.22		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ10盘卷			t	1.02		3269.03		3334.41		
		镀锌铁丝（综合）			kg	9.09		5.35		48.63		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14			台班	0.3		37.03		11.11		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.11		37.84		4.16		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	0.31		22.28		6.91		
项目编码	010506002022	项目名称	现浇混凝土构件钢筋				计量单位	t				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	473.52	3572.24	11.07	304.7	473.52	3572.24	11.07	304.7	
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1012.48	30.62	0	269.45	1012.48	30.62	0	269.45	
小计								1486	3602.86	11.07	574.15	
清单项目综合单价											5674.08000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	178.239		1.3889		247.56		
		技工人工费			元	906.546		1.3661		1238.43		

工程量清单综合单价分析表

	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ6盘卷	t	1.02	3450.44	3519.45		
		镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	5.35	30.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	53.24	1	53.24		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	37.84	4.16		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.28	6.91		

项目编码	010506002023	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	473.52	3327.62	11.07	292.47	473.52	3327.62	11.07	292.47
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1012.48	30.62	0	269.45	1012.48	30.62	0	269.45
小计								1486	3358.24	11.07	561.92
清单项目综合单价											5417.23000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	178.239	1.3889	247.56		
		技工人工费	元	906.546	1.3661	1238.43		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ8盘卷	t	1.02	3214.16	3278.44		
		镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	5.35	30.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.63	1	49.63		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	37.84	4.16		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.28	6.91		

项目编码	010506002024	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	473.52	3332.19	11.07	292.7	473.52	3332.19	11.07	292.7
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1012.48	30.62	0	269.45	1012.48	30.62	0	269.45
小计								1486	3362.81	11.07	562.15
清单项目综合单价											5422.03000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	178.239	1.3889	247.56		
		技工人工费	元	906.546	1.3661	1238.43		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ10盘卷	t	1.02	3218.58	3282.95		
		镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	5.35	30.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.69	1	49.69		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	37.84	4.16		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.28	6.91		

项目编码	010506002025	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	378.81	3294.73	8.24	265.57	378.81	3294.73	8.24	265.57
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	815.75	87.33	84.75	226.29	815.75	87.33	84.75	226.29
小计								1194.56	3382.06	92.99	491.86
清单项目综合单价											5161.47000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3661	1038.36		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	1.025	3166.37	3245.53		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.98	1	49.98		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	172.95	84.75		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.84	3.78		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.28	4.46		

项目编码	010506002026	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	378.81	3249.62	8.24	263.31	378.81	3249.62	8.24	263.31
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	815.75	87.33	84.75	226.29	815.75	87.33	84.75	226.29
小计								1194.56	3336.95	92.99	489.6
清单项目综合单价											5114.10000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3661	1038.36		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	t	1.025	3123.01	3201.09		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.31	1	49.31		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.84	3.78		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.28	4.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	172.95	84.75		

项目编码	010506002027	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	378.81	3211.88	8.24	261.43	378.81	3211.88	8.24	261.43
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	815.75	87.33	84.75	226.29	815.75	87.33	84.75	226.29
小计								1194.56	3299.21	92.99	487.72
清单项目综合单价											5074.48000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3661	1038.36		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	1.025	3086.73	3163.9		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	48.76	1	48.76		

工程量清单综合单价分析表

	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.84	3.78		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.28	4.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	172.95	84.75		

项目编码	010506002028	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	378.81	3140.97	8.24	257.88	378.81	3140.97	8.24	257.88
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	815.75	87.33	84.75	226.29	815.75	87.33	84.75	226.29
小计								1194.56	3228.3	92.99	484.17
清单项目综合单价								5000.02000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3661	1038.36		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ18	t	1.025	3018.58	3094.04		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	47.71	1	47.71		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.84	3.78		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.28	4.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	172.95	84.75		

项目编码	010506002029	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ20	t	1	378.81	3222.92	8.24	261.98	378.81	3222.92	8.24	261.98
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	815.75	87.33	84.75	226.29	815.75	87.33	84.75	226.29
小计								1194.56	3310.25	92.99	488.27
清单项目综合单价								5086.07000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3661	1038.36		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ20	t	1.025	3097.35	3174.78		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	48.92	1	48.92		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.84	3.78		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.28	4.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	172.95	84.75		

项目编码	010506002030	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ22	t	1	378.81	3221.08	8.24	261.89	378.81	3221.08	8.24	261.89
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	815.75	87.33	84.75	226.29	815.75	87.33	84.75	226.29
小计								1194.56	3308.41	92.99	488.18
清单项目综合单价								5084.14000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3661	1038.36		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ22	t	1.025	3095.58	3172.97		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	48.89	1	48.89		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.84	3.78		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.28	4.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	172.95	84.75		

项目编码	010506002031	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ25	t	1	378.81	3245.94	8.24	263.13	378.81	3245.94	8.24	263.13
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	815.75	87.33	84.75	226.29	815.75	87.33	84.75	226.29
小计								1194.56	3333.27	92.99	489.42
清单项目综合单价								5110.24000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3661	1038.36		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ25	t	1.025	3119.47	3197.46		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.26	1	49.26		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.84	3.78		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.28	4.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	172.95	84.75		

项目编码	010506002032	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ>25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ28	t	1	367.76	3326.07	6.31	264.07	367.76	3326.07	6.31	264.07
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ>25	t	1	677.43	96.21	88.2	190.38	677.43	96.21	88.2	190.38
小计								1045.19	3422.28	94.51	454.45
清单项目综合单价								5016.43000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	93.887	1.3889	130.4		
		技工人工费	元	669.634	1.3661	914.79		

工程量清单综合单价分析表

	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ28	t	1.025	3196.46	3276.37		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.87	5.35	4.65		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	12	7.63	91.56		
		水	m3	0.12	4.62	0.55		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.15	1	49.15		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.51	172.95	88.2		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	37.84	3.41		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.13	22.28	2.9		

项目编码	010506002033	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ>25 ┐ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ32	t	1	367.76	3347.25	6.31	265.13	367.76	3347.25	6.31	265.13
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ>25	t	1	677.43	96.21	88.2	190.38	677.43	96.21	88.2	190.38
小计								1045.19	3443.46	94.51	455.51
清单项目综合单价											5038.67000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	93.887	1.3889	130.4		
		技工人工费	元	669.634	1.3661	914.79		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ32	t	1.025	3216.81	3297.23		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.87	5.35	4.65		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	12	7.63	91.56		
		水	m3	0.12	4.62	0.55		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.47	1	49.47		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	37.84	3.41		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.13	22.28	2.9		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.51	172.95	88.2		

项目编码	010506002034	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ>25 ┐ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ36	t	1	367.76	3459.58	6.31	270.75	367.76	3459.58	6.31	270.75
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ>25	t	1	677.43	96.21	88.2	190.38	677.43	96.21	88.2	190.38
小计								1045.19	3555.79	94.51	461.13
清单项目综合单价											5156.62000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	93.887	1.3889	130.4		
		技工人工费	元	669.634	1.3661	914.79		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ36	t	1.025	3324.78	3407.9		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.87	5.35	4.65		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	12	7.63	91.56		
		水	m3	0.12	4.62	0.55		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.13	1	51.13		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	37.84	3.41		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.13	22.28	2.9		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.51	172.95	88.2		

项目编码	010506002035	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ┐ 热轧带肋钢筋 HRB500E φ12	t	1	378.81	3632.62	8.24	282.46	378.81	3632.62	8.24	282.46
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	815.75	87.33	84.75	226.29	815.75	87.33	84.75	226.29
小计								1194.56	3719.95	92.99	508.75
清单项目综合单价											5516.25000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3661	1038.36		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB500E φ12	t	1.025	3491.15	3578.43		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	54.97	1	54.97		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.84	3.78		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.28	4.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	172.95	84.75		

项目编码	010506002036	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ┐ 热轧带肋钢筋 HRB500E φ14	t	1	378.81	3562.65	8.24	278.97	378.81	3562.65	8.24	278.97
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	815.75	87.33	84.75	226.29	815.75	87.33	84.75	226.29
小计								1194.56	3649.98	92.99	505.26
清单项目综合单价											5442.79000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3661	1038.36		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB500E φ14	t	1.025	3423.89	3509.49		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	53.94	1	53.94		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.84	3.78		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.28	4.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	172.95	84.75		

项目编码	010506002037	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ┐ 热轧带肋钢筋 HRB500E φ16	t	1	378.81	3502.81	8.24	275.97	378.81	3502.81	8.24	275.97
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	815.75	87.33	84.75	226.29	815.75	87.33	84.75	226.29

工程量清单综合单价分析表

小计					1194.56	3590.14	92.99	502.26
清单项目综合单价								5379.95000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3661	1038.36		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB500E Φ16	t	1.025	3366.37	3450.53		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	53.06	1	53.06		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.84	3.78		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.28	4.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	172.95	84.75		

项目编码	010506002038	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ18	t	1	378.81	3434.67	8.24	272.57	378.81	3434.67	8.24	272.57
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	815.75	87.33	84.75	226.29	815.75	87.33	84.75	226.29

小计					1194.56	3522	92.99	498.86
清单项目综合单价								5308.41000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3661	1038.36		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB500E Φ18	t	1.025	3300.88	3383.4		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	52.05	1	52.05		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.84	3.78		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.28	4.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	172.95	84.75		

项目编码	010506002039	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ20	t	1	378.81	3503.73	8.24	276.02	378.81	3503.73	8.24	276.02
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	815.75	87.33	84.75	226.29	815.75	87.33	84.75	226.29

小计					1194.56	3591.06	92.99	502.31
清单项目综合单价								5380.92000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3661	1038.36		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB500E Φ20	t	1.025	3367.26	3451.44		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	53.07	1	53.07		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.84	3.78		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.28	4.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	172.95	84.75		

项目编码	010506002040	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ22	t	1	378.81	3503.73	8.24	276.02	378.81	3503.73	8.24	276.02
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	815.75	87.33	84.75	226.29	815.75	87.33	84.75	226.29

小计					1194.56	3591.06	92.99	502.31
清单项目综合单价								5380.92000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3661	1038.36		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB500E Φ22	t	1.025	3367.26	3451.44		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	53.07	1	53.07		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.84	3.78		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.28	4.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	172.95	84.75		

项目编码	010506002041	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ25	t	1	378.81	3536.88	8.24	277.68	378.81	3536.88	8.24	277.68
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	815.75	87.33	84.75	226.29	815.75	87.33	84.75	226.29

小计					1194.56	3624.21	92.99	503.97
清单项目综合单价								5415.73000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3661	1038.36		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB500E Φ25	t	1.025	3399.12	3484.1		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	53.56	1	53.56		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.84	3.78		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.28	4.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	172.95	84.75		

项目编码	010506002042	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ>25 - 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ28	t	1	367.76	3625.3	6.31	279.03	367.76	3625.3	6.31	279.03
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ>25	t	1	677.43	96.21	88.2	190.38	677.43	96.21	88.2	190.38
小计								1045.19	3721.51	94.51	469.41
清单项目综合单价											5330.62000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	93.887	1.3889		130.4		
		技工人工费				元	669.634	1.3661		914.79		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB500E Φ28				t	1.025	3484.07		3571.17		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.87	5.35		4.65		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	12	7.63		91.56		
		水				m3	0.12	4.62		0.55		
		其他材料费(按百分比计算)				元	53.58	1		53.58		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.09	37.84		3.41		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.13	22.28		2.9		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.51	172.95		88.2		
项目编码	010506002043	项目名称		现浇混凝土构件钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ>25 - 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ32	t	1	367.76	3628.98	6.31	279.22	367.76	3628.98	6.31	279.22
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ>25	t	1	677.43	96.21	88.2	190.38	677.43	96.21	88.2	190.38
小计								1045.19	3725.19	94.51	469.6
清单项目综合单价											5334.49000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	93.887	1.3889		130.4		
		技工人工费				元	669.634	1.3661		914.79		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB500E Φ32				t	1.025	3487.61		3574.8		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.87	5.35		4.65		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	12	7.63		91.56		
		水				m3	0.12	4.62		0.55		
		其他材料费(按百分比计算)				元	53.63	1		53.63		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.09	37.84		3.41		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.13	22.28		2.9		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.51	172.95		88.2		
项目编码	010506002044	项目名称		现浇混凝土构件钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-2	钢筋带E增加费	t	1	0	53.1	0	2.66	0	53.1	0	2.66
小计								0	53.1	0	2.66
清单项目综合单价											55.76000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	钢筋带E增加费 材料费				t	1	53.1		53.1		
	机械											
项目编码	010506025002	项目名称		预埋铁件				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-137	预埋铁件 制作、安装	t	1	3114.9	6906.34	759.25	1223.83	3114.9	6906.34	759.25	1223.83
小计								3114.9	6906.34	759.25	1223.83
清单项目综合单价											12004.32000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	96.761	1.3889		134.39		
		技工人工费				元	2181.769	1.3661		2980.51		
	材料	电焊条 E4303 Φ3.2				kg	36	7.63		274.68		
		铁件（综合）				kg	1060	6.16		6529.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元	102.06	1		102.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	4.39	172.95		759.25		
项目编码	011601001001	项目名称		脚手架				计量单位		项		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-19	承插型盘扣式钢管双排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤24	100m2	95.5513	3346.38	131.57	0.35	892.13	319750.9593	12571.68454	33.442955	85244.18127
010007-25	承插型盘扣式钢管双排脚手架 使用 搭设高度H(m) 0<H≤24	100m2·10天(有效使用天数)	1433.2695	85.66	74.79	0	26.41	122773.8654	107194.2259	0	37852.64749
010007-71	脚手架上挂安全立网 绿色密目式阻燃安全网	100m2	109.884	329.61	701.57	0	122.3	36218.86524	77091.31788	0	13438.8132
010007-52换	满堂脚手架 搭拆及使用 层高H(m) 0<H≤6	10m3	4360.313	44.21	19.77	0	12.69	192769.4377	86203.38801	0	55332.37197
010007-52	满堂脚手架 搭拆及使用 层高H(m) 0<H≤6	10m3	5260.179	88.42	39.53	0	25.37	465105.0272	207934.8759	0	133450.7412
010007-48换	里脚手架 民用建筑 基本层H(m) H=3.6 （在有满堂脚手架搭设的部分：人工*0.5材料*0.5）	100m2	333	736.51	82.84	0	199.03	245257.83	27585.72	0	66276.99
010007-54	电梯井架	100m3	11.7173	2872.47	1021.18	0	811.17	33657.59273	11965.47241	0	9504.722241
小计								1415533.578	530546.6846	33.442955	401100.4674
清单项目综合单价											2347214.17252500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	124127.1171	1.3773		170960.28		
		普工人工费				元	95167.64656	1.3889		132178.34		
		技工人工费				元	814264.5872	1.3661		1112366.85		
	材料	防锈漆 红色				kg	26.738879	14.51		387.98		
		油漆溶剂油				kg	3.772971	10.03		37.84		
		底座				个	4.55803	15.84		72.2		
		脚手架钢管				kg	3059.286209	3.64		11135.8		
		脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等				个	167.089568	6.55		1094.44		
		冲压钢脚手板				m2	263.598935	96.27		25376.67		
		承插型盘扣式钢管脚手架（成套）				kg	49783.28483	5.85		291232.22		
		密目式阻燃安全网				m2	11208.168	6.81		76327.62		
		承插型盘扣式钢管脚手架（成套）（租赁 10天）				kg	2071260.753	0.05		103563.04		
		镀锌铁丝（综合）				kg	522.952265	5.35		2797.79		
		工字钢（综合）				t	2.770988	3304.42		9156.51		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	2.388783	7.63		18.23		
		其他材料费(按百分比计算)				元	9360.114377	1		9360.11		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.191103	172.95		33.05		

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室结构工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室结构工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室结构工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室建筑工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	17272917.47	
2	措施项目	586269.71	
2.1	安全文明施工	586269.71	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	517178.04	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	69091.67	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	1607326.85	
5	含税建安工程造价	19466514.03	
合计		19466514.03	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 1 页，共 20 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		门窗工程					654853.44	0
1-1	010802004001	钢质防火门	(1)门代号及洞口尺寸:甲级防火门(含可视窗口)，尺寸按设计图纸要求 (2)含闭门器等所需全套五金配件 (3)含门侧塞缝、封边打胶、防水、密封条等所有相关工作内容 (4)耐火、耐热极限:耐火完整性≥1.5h，耐火隔热性≥1.5h (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	396.15	783.86	310526.14	0
1-2	010802004002	钢质防火门	(1)门代号及洞口尺寸:乙级防火门(含可视窗口)，尺寸按设计图纸要求 (2)含闭门器等所需全套五金配件 (3)含门侧塞缝、封边打胶、防水、密封条等所有相关工作内容 (4)耐火、耐热极限:耐火完整性≥1.0h，耐火隔热性≥1.0h (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	125.67	765.6	96212.95	0
1-3	010802004003	钢质防火门	(1)门代号及洞口尺寸:丙级防火门(含可视窗口)，尺寸按设计图纸要求 (2)含闭门器等所需全套五金配件 (3)含门侧塞缝、封边打胶、防水、密封条等所有相关工作内容 (4)耐火、耐热极限:耐火完整性≥0.5h，耐火隔热性≥0.5h (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	10	751.91	7519.1	0
1-4	010803002001	防火卷帘(闸)门	(1)钢制防火卷帘门 (2)门代号及洞口尺寸:详设计图纸 (3)含启动装置及五金配件 (4)耐火极限:满足2.00h耐火极限要求 (5)工程量计算规则按设计洞口尺寸计算 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	165.6	442.57	73289.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 2 页，共 20 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	010803002002	防火卷帘(闸)门	(1)特级防火卷帘门 (2)门代号及洞口尺寸:详设计图纸 (3)含启动装置及五金配件 (4)耐火极限:满足≥3.00h耐火极限要求 (5)工程量计算规则按设计洞口尺寸计算 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	325.88	461.16	150282.82	0
1-6	010807002001	金属防火窗	(1)窗代号及洞口尺寸:甲级防火窗,详设计图纸 (2)35mm水晶硅防火玻璃 (3)耐火极限:不低于1.5小时 (4)含窗侧塞缝、封边打胶、防水、密封条等所有相关工作内容 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	13.21	692.38	9146.34	0
1-7	010807003001	金属百叶窗	(1)窗代号及洞口尺寸:铝合金百叶，尺寸详设计图纸 (2)含窗侧塞缝、封边打胶、防水、密封条等所有相关工作内容 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	20.22	389.54	7876.5	0
2		屋面工程					1292112.09	0
2-1		地下室种植顶板					315366.95	0
2-1-1	010902003001	屋面柔性隔离层	(1)非织造土工布(标称断裂强度不小于6.5kN/m且不小于300g/m2) (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1898.2	8.29	15736.08	0
2-1-2	010902004001	屋面刚性层	(1)100厚碎石疏水层(级配粒径20~30),内置直径50塑料渗排水盲管引至排水措施(详园林/景观设计) (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1898.2	30.61	58103.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 3 页，共 20 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-3	010902004002	屋面刚性层	(1)70厚C25细石混凝土保护层(见备注),内配双向Φ6@150,分隔缝间距6m,缝宽10,耐根穿单组分聚氨酯建筑密封胶嵌缝(备注:当采用建筑找坡时,采用70~250厚C25细石混凝土保护兼找坡,坡度和坡向见设计) (2)防水混凝土顶板,随打随抹平,聚合物砂浆局部修补,抗渗等级按设计 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1898.2	118.95	225790.89	0
2-1-4	010902003002	屋面柔性隔离层	(1)无纺布(200g/m2)隔离层,遇出地面竖墙等构件上翻100mm (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1898.2	8.29	15736.08	0
2-2		地下室普通顶板（非种植）					976745.14	0
2-2-1	010902004003	屋面刚性层	(1)70厚C25细石混凝土保护层(见备注),内配双向Φ6@150,分隔缝间距6m,缝宽10, 单组分聚氨酯建筑密封胶嵌缝(备注:当采用建筑找坡时,采用70~250厚C25细石混凝土保护兼找坡,坡度和坡向见设计) (2)防水混凝土顶板,随打随抹平,聚合物砂浆局部修补,抗渗等级按设计 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	7676.4	118.95	913107.78	0
2-2-2	010902003003	屋面柔性隔离层	(1)无纺布(200g/m2)隔离层,遇出地面竖墙等构件上翻100mm (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	7676.4	8.29	63637.36	0
3		防水工程					4912696.08	0
3-1	010902001001	地下室种植顶板防水	(1)4.0厚自粘改性沥青耐根穿刺防水卷材 (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2201.9	83.42	183682.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 4 页，共 20 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	010902002001	地下室种植顶板防水	(1)2厚非固化橡胶沥青防水涂料 (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2201.9	44.43	97830.42	0
3-3	010902001002	地下室普通顶板防水	(1)3厚自粘改性沥青防水卷材(PY类) (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	7576.49	61.65	467090.61	0
3-4	010902002002	地下室普通顶板防水	(1)2厚非固化橡胶沥青防水涂料 (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	7576.49	44.43	336623.45	0
3-5	010903001001	地下室侧壁防水	(1)1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类高分子膜) (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	7510.91	56.28	422714.01	0
3-6	010903002001	地下室侧壁防水	(1)1.5厚高粘抗滑胶沥青防水涂料 (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	7510.91	48	360523.68	0
3-7	010905001001	基础卷材防水	(1)1.5mm厚预铺防水卷材(R类) (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	26404.98	68.25	1802139.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 5 页，共 20 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	010905002001	基础涂膜防水	(1)1.0厚(用量1.5kg/m2)水泥基渗透结晶防水涂料(背水面) (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)防水混凝土底板随打随抹平,聚合物砂浆局部修补,抗渗等级按设计 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	26404.98	32.23	851032.51	0
3-9	010904002001	楼(地)面涂膜防水（楼4A）	(1)1.0厚(用量不小1.5kg/m2)水泥基渗透结晶防水涂料 (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	299.18	32.23	9642.57	0
3-10	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)（楼4A）	(1)6.0厚聚合物水泥防水砂浆 (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	299.18	49.56	14827.36	0
3-11	010904002002	楼(地)面涂膜防水（楼8）	(1)1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型),沿墙上翻至建筑完成面以上300mm (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	713.17	46.68	33290.78	0
3-12	010904003002	楼(地)面砂浆防水(防潮)（楼8）	(1)5厚聚合物水泥防水砂浆,沿墙上翻至建筑完成面以上300mm,管道、管井、地漏、阴阳角等周边做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向各300mm (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	713.17	42.41	30245.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 6 页，共 20 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-13	010904001001	楼(地)面卷材防水（坡1）	(1)1.5mm厚预铺防水卷材(R类) (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	454.68	54.37	24720.95	0
3-14	010904002003	楼(地)面卷材防水（坡3）	(1)1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型),沿墙上翻至建筑完成面以上300mm (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1082.33	46.68	50523.16	0
3-15	010903003001	墙面砂浆防水（内3）	(1)3厚聚合物水泥防水砂浆 (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	976.2	31.33	30584.35	0
3-16	010903003002	墙面砂浆防水（内12）	(1)3厚聚合物水泥防水砂浆 (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	155.21	31.33	4862.73	0
3-17	010903003003	墙面砂浆防水（干内4）	(1)3厚聚合物水泥防水砂浆 (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	164.48	31.33	5153.16	0
3-18	010903002002	墙面涂膜防水（裙2）	(1)3厚高分子益胶泥 (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	310.21	36.49	11319.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 7 页，共 20 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-19	010904002004	精装顶棚防潮层（棚11）	(1)仅潮湿房间增加防潮层:1.0厚聚合物水泥防水涂料 (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)钢筋混凝土板底面清理干净 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	338.46	33.57	11362.1	0
3-20	010904002005	桩头防水	(1)部位:桩头防水 (2)2厚(2.8kg/m2)水泥基渗透结晶型防水涂料 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	802.1	205.12	164526.75	0
4		保温、隔热、防腐工程					200691.52	0
4-1	010905B001001	地下室外墙防水挤塑聚苯板保护层（侧壁1）	(1)部位:地下室侧壁 (2)30厚XPS挤塑聚苯板(≥150kpa)保护 (3)防水混凝土外墙,聚合物砂浆局部修补,抗渗等级按设计 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	7510.91	26.72	200691.52	0
5		楼地面工程					4323750.74	0
5-1	011101004001	耐磨楼地面（楼1）	(1)部位:车库楼面(非最底层) (2)金刚砂耐磨骨料,按材料工艺要求打磨并养护(详附注7:金刚砂按材料工艺要求施工,用量7KG/㎡,固化剂用量0.25KG/㎡) (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	13622.41	56.77	773344.22	0
5-2	011101007001	细石混凝土找平层（楼1）	(1)部位:车库楼面(非最底层) (2)70厚C30细石混凝土(详附注4:内配单层双向钢筋Φ6@200,钢筋保护层厚度>20,设分隔缝纵横,分隔缝距离≤6m,缝宽5,切割深度应至少为混凝土基层厚度的1/2,建筑密封胶嵌缝。 (3)现浇钢筋混凝土楼板 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	13622.41	83.64	1139378.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 8 页，共 20 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-3	011101004002	耐磨楼地面（楼2a）	(1)部位:车库楼面(车库最底层) (2)金刚砂耐磨骨料,按材料工艺要求打磨并养护(详附注7:金刚砂按材料工艺要求施工,用量7KG/㎡,固化剂用量0.25KG/㎡) (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	9960.73	56.77	565470.64	0
5-4	011101007002	细石混凝土找平层（楼2a）	(1)部位:车库楼面(车库最底层) (2)100厚C30细石混凝土(详附注4:内配单层双向钢筋Φ6@200,钢筋保护层厚度>20,设分隔缝纵横,分隔缝距离≤6m,缝宽5,切割深度应至少为混凝土基层厚度的1/2,建筑密封胶嵌缝。 (3)防水钢筋混凝土底板(外防水见地下室底板) (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	9960.73	99.38	989897.35	0
5-5	011101001001	水泥砂浆楼地面（楼3A）	(1)30厚M20水泥砂浆,面层找平压光 (2)刷素水泥浆一道 (3)现浇钢筋混凝土/预制楼板,修补平整 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1031.99	44.3	45717.16	0
5-6	011106001001	水泥砂浆楼梯（楼3A）	(1)30厚M20水泥砂浆,面层找平压光(踏步压入防滑槽) (2)刷素水泥浆一道 (3)现浇钢筋混凝土楼板 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	206.22	77.04	15887.19	0
5-7	011101001002	水泥砂浆楼地面（楼4A）	(1)部位:(结构钢筋混凝土基层的沟、坑、电梯底坑) (2)仅有找坡要求的位置增加:15厚(最薄处)M20水泥砂浆找坡,压实抹平 (3)防水钢筋混凝土底板/混凝土沟、坑壁 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	284.31	20.3	5771.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 9 页，共 20 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-8	011102003001	块料楼地面（楼6A）	(1)8~10厚防滑地砖(踏步带防滑槽),专用勾缝剂勾缝 (2)20厚M20干硬性水泥砂浆粘结层,面撒水泥粉 (3)刷素水泥浆一道 (4)现浇钢筋混凝土楼板,修补平整/防水钢筋混凝土底板 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2135.39	141.19	301495.71	0
5-9	011102003002	块料楼地面（楼8）	(1)8~10厚防滑地砖(踏步带防滑槽),专用勾缝剂勾缝 (2)5~8厚M15聚合物水泥砂浆,满浆粘贴 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	713.17	178.7	127443.48	0
5-10	011101006001	平面砂浆找平层（楼8）	(1)最薄处20厚M20水泥砂浆,找坡见设计 (2)现浇钢筋混凝土楼板清理干净 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	713.17	24.58	17529.72	0
5-11	011101001003	防油楼面（楼10）	(1)满铺100高黄砂(防油流散门槛详统一规定18)。 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	15.24	26.94	410.57	0
5-12	011101001004	水泥砂浆楼地面（楼10）	(1)20厚M20聚合物水泥砂浆防油层,四周返高至完成面300 (2)20厚M15水泥砂浆找平层 (3)素水泥浆结合层一道 (4)现浇钢筋混凝土楼板,修补平整 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	15.24	173.65	2646.43	0
5-13	011101003001	防静电地坪漆楼面（楼12A）	(1)防静电地坪漆(A级) (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	157.34	78.73	12387.38	0
5-14	011101007003	细石混凝土找平层（楼12A）	(1)50厚C25混凝土面层,找平收光 (2)现浇钢筋混凝土楼板 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	157.34	49.49	7786.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 10 页，共 20 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-15	011101003002	防静电地坪漆楼面（楼12B）	(1)防静电地坪漆(A级) (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	91.27	78.73	7185.69	0
5-16	011101001005	水泥砂浆楼地面（楼12B）	(2)C20细石混凝土,找平收光(施工前刷素水泥浆一道) (3)现浇钢筋混凝土楼板 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	91.27	25.76	2351.12	0
5-17	011101003003	自流平楼地面（坡1）	(1)部位:出室外机动车坡道(结构底板,下无使用空间) (2)3mm环氧撒砂防滑地坪 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	455.45	71.23	32441.7	0
5-18	011101007004	细石混凝土找平层（坡1）	(1)部位:出室外机动车坡道(结构底板,下无使用空间) (2)100厚C30细石混凝土(详楼地面附注4:内配单层双向钢筋Φ6@200,钢筋保护层厚度>20,设分隔缝纵横,分隔缝距离≤6m,缝宽5,切割深度应至少为混凝土基层厚度的1/2,建筑密封胶嵌缝。) (3)防水钢筋混凝土底板(详结施) (4)混凝土(厚度和砼标号按结构图纸)垫层,随打随抹平 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	455.45	99.37	45258.07	0
5-19	011101003004	自流平楼地面（坡3）	(1)部位:出室外机动车坡道(结构底板,下无使用空间) (2)3mm环氧撒砂防滑地坪 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1082.33	71.23	77094.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 11 页，共 20 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-20	011101007005	细石混凝土找平层（坡3）	(1)部位:出室外机动车坡道(下有使用空间) (2)100厚C30细石混凝土(详楼地面附注4:内配单层双向钢筋Φ6@200,钢筋保护层厚度>20,设分隔缝纵横,分隔缝距离≤6m,缝宽5,切割深度应至少为混凝土基层厚度的1/2,建筑密封胶嵌缝。) (3)防水混凝土结构板修补平整,表面收光(厚度不小于250mm,抗渗等级按设计) (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1082.33	99.38	107561.96	0
5-21	011105001001	涂料踢脚（踢1）（砌筑墙体）	(1)100高涂料,二遍 (2)基层处理同墙面 (3)砌筑墙体 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	314.03	21.64	6795.61	0
5-22	011105003001	块料踢脚线（踢2）（砌筑墙体）	(1)100高踢脚砖专用粘结剂粘贴,配套勾缝剂勾缝 (2)基层处理同墙面 (3)砌筑墙体 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	130.28	190.28	24789.68	0
5-23	011105001002	水泥砂浆踢脚线（踢3）（砌筑墙体）	(1)100高15mm厚M20水泥砂浆 (2)基层处理同墙面 (3)砌筑墙体 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	142.49	105.26	14998.5	0
5-24	011105001003	精装踢脚（踢6）（砌筑墙体）	(1)100高精装踢脚,详精装修且精装修施工 (2)基层处理同墙面 (3)砌筑墙体 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	21.01	5.12	107.57	0
6		墙柱面工程					3036820.41	0
6-1	011403001001	抹灰面油漆（内1）	(1)涂料,涂层数按厂商工艺(燃烧性能按防火设计说明) (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	6644.31	24.13	160327.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 12 页，共 20 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2	011403003001	刮腻子（内1）	(1)满刮配套腻子2遍找平 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	6644.31	23.59	156739.27	0
6-3	011201001001	墙、柱面一般抹灰（内1）	(1)5厚M10水泥砂浆 (2)10厚M15水泥砂浆,分两次抹平 (3)基层处理(详附注1) (4)砌筑墙体/结构墙柱 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	6644.31	37.47	248962.3	0
6-4	011403001002	抹灰面油漆（内2）	(1)防霉涂料,涂层数按厂商工艺(燃烧性能按防火设计说明) (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	21204.79	36.11	765704.97	0
6-5	011403003002	刮腻子（内2）	(1)满刮配套耐水腻子2遍找平 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	21204.79	23.94	507642.67	0
6-6	011201001002	墙、柱面一般抹灰（内2）	(1)5厚M10水泥砂浆 (2)10厚M15水泥砂浆,分两次抹平 (3)基层处理(详附注1) (4)砌筑墙体/结构墙柱 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	21204.79	37.47	794543.48	0
6-7	011403001003	抹灰面油漆（内3）	(1)防霉涂料,涂层数按厂商工艺(燃烧性能按防火设计说明) (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	977.25	36.11	35288.5	0
6-8	011403003003	刮腻子（内3）	(1)满刮配套耐水腻子2遍找平 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	977.25	23.94	23395.37	0
6-9	011201001003	墙、柱面一般抹灰（内3）	(1)5厚M10水泥砂浆 (2)10厚M15水泥砂浆,分两次抹平 (3)基层处理(详附注1) (4)砌筑墙体/结构墙柱 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	977.25	37.47	36617.56	0
6-10	011203003001	块料墙、柱面（内4）	(1)5~10厚面砖,专用粘结剂粘贴,配套勾缝剂勾缝 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	151.73	143.97	21844.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 13 页，共 20 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-11	011201001004	墙、柱面一般抹灰（内4）	(1)5厚M10水泥砂浆 (2)10厚M15水泥砂浆,分两次抹平 (3)基层处理(详附注1) (4)砌筑墙体/结构墙柱 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	151.73	37.47	5685.32	0
6-12	011205001001	硅钙板吸音墙面（内7）	(1)12+12mm厚穿孔硅钙板 (2)50系列轻钢龙骨及配件,中填50厚吸音棉(≥32kg/m3),外包玻纤布(100kg/m3) (3)20mm空气层(轻钢龙骨脱落墙面20mm构建) (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	154.69	189.67	29340.05	0
6-13	011201001005	墙、柱面一般抹灰（内7）	(1)10厚M15水泥砂浆,分两次抹平(独立混凝土墙柱仅清理找平) (2)基层处理(详附注1) (3)砌筑墙体 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	154.69	25.2	3898.19	0
6-14	011201001006	墙、柱面一般抹灰（内11）	(1)5厚M15水泥砂浆抹面压光 (2)10厚M15水泥砂浆,分两次抹平 (3)基层处理(详附注1) (4)砌筑墙体/结构墙柱 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	3137.01	37.49	117606.5	0
6-15	011201001007	墙、柱面一般抹灰（内12）	(1)10厚M15水泥砂浆,分两次抹平 (2)基层处理(详附注1) (3)砌筑墙体/结构墙柱 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	155.21	25.2	3911.29	0
6-16	011201B001001	墙、柱面基层处理（内13）	(1)基层处理(详附注1) (2)砌筑墙体/结构墙柱 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	5922.45	5.12	30322.94	0
6-17	011201001008	墙、柱面一般抹灰（内14）	(1)5厚M10水泥砂浆 (2)10厚M15水泥砂浆,分两次抹平 (3)基层处理(详附注1) (4)砌筑墙体/结构墙柱 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1066.83	37.47	39974.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 14 页，共 20 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-18	011203003002	块料墙、柱面（裙2）	(1)5~10厚面砖,专用粘结剂粘贴,配套勾缝剂勾缝(除特殊注明外,墙裙高度1.2m) (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	310.21	143.97	44660.93	0
6-19	011201B001002	墙、柱面基层处理（裙2）	(1)基层处理同墙面 (2)砌筑墙体 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	310.21	5.12	1588.28	0
6-20	011201004001	随砌随抹墙面	(1)除特殊注明外,凡风道、烟道、竖井内壁砌筑灰缝须饱满,并随砌原浆抹平。 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	319.96	27.4	8766.9	0
7		天棚工程					1521050.57	0
7-1	011301B001001	天棚基层处理（棚1）	(1)钢筋混凝土板底面清理修补打磨平整 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1154.89	7.27	8396.05	0
7-2	011403001004	抹灰面油漆（棚2A）	(1)涂料按厂商工艺(燃烧性能等级见防火设计说明) (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2875.13	29.87	85880.13	0
7-3	011403003004	刮腻子（棚2A）	(1)配套腻子,2遍找平 (2)钢筋混凝土板底面清理修补平整 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2875.13	25.97	74667.13	0
7-4	011403001005	抹灰面油漆（棚2B）	(1)涂料面漆一道(燃烧性能等级见防火设计说明) (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	11.05	1105	0
7-5	011403003005	刮腻子（棚2B）	(1)配套腻子,2遍找平 (2)钢筋混凝土板底面清理修补平整 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	25.97	2597	0
7-6	011403001006	抹灰面油漆（棚3B）	(1)防霉面漆一道(燃烧性能等级见防火设计说明) (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	26904.56	16.4	441234.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 15 页，共 20 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-7	011403003006	刮腻子（棚3B）	(1)配套耐水腻子,2遍找平 (2)钢筋混凝土板底面清理修补平整 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	26904.56	32.97	887043.34	0
7-8	011302001001	平面吊顶天棚（棚6）	(1)12mm+12mm双层穿孔硅钙板 (2)50厚吸音棉(≥32kg/m3) (3)轻钢主、次龙骨及配件(生产厂配套) (4)8号镀锌低碳钢吊杆,双向中距≤1000 (5)钢筋混凝土板底面清理修补平整 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	104.07	193.4	20127.14	0
8		栏杆工程					102985.10	0
8-1	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	(1)楼梯栏杆 (2)高度:按设计图纸要求 (3)具体做法详见图集22J403-1 A4/2-8 (4)栏杆材料要求:不锈钢材料宜采用奥氏体型(304)不锈钢、奥氏体型-铁素体型不锈钢 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	184.27	522.2	96225.79	0
8-2	011503003001	扶手	(1)部位:砖砌踏步处 (2)扶手栏杆,详见图集11ZJ401 2Y/13 11/37 (3)具体做法详见节点图JS-T-610/7 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	32.93	126.65	4170.58	0
8-3	011503003002	扶手	(1)扶手栏杆,详见图集22J403-1 A4/2-8 (2)栏杆材料要求:不锈钢材料宜采用奥氏体型(304)不锈钢、奥氏体型-铁素体型不锈钢 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	20.44	126.65	2588.73	0
9		其他工程					1227957.52	0
9-1	010501002001	楼地面垫层	(1)C30细石混凝土 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	281.08	524.46	147415.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 16 页，共 20 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-2	011101006002	平面砂浆找平层	(1)部位:砖砌踏步处 (2)100厚C25素砼抹平 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	39.11	49.06	1918.74	0
9-3	011403001007	钢筋混凝土水池（底板）	(1)无毒、防霉、防菌涂膜 (2)6.0mm厚聚合物水泥防水砂浆 (3)1.0厚及用量≥1.5kg/m2外涂型水泥基渗透结晶防水涂料 (4)防水混凝土(底板及侧壁结构厚度≥300mm,顶板结构厚度≥250mm),抗渗等级按设计 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	500	81.79	40895	0
9-4	011403001008	钢筋混凝土水池（侧壁）	(1)无毒、防霉、防菌涂膜 (2)6.0mm厚聚合物水泥防水砂浆 (3)1.0厚及用量≥1.5kg/m2外涂型水泥基渗透结晶防水涂料 (4)防水混凝土(底板及侧壁结构厚度≥300mm,顶板结构厚度≥250mm),抗渗等级按设计 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	800	86.17	68936	0
9-5	011403001009	水池顶板（防潮顶板）	(1)防水混凝土顶板,抗渗等级按设计 (2)3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆(涂刷型) (3)饰面,另详二次设计 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	500	28.16	14080	0
9-6	010905003001	止水带	(1)部位:地下室底板、外墙、顶板等 (2)3厚钢板止水带 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	3855.58	77.16	297496.55	0
9-7	010905003002	止水带	(1)300宽外贴式橡胶止水带 (2)EPS保温材料填充,单组份聚氨酯密封胶嵌缝 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	620.76	110.67	68699.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 17 页，共 20 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-8	010905003003	止水带	(1)20x30遇水膨胀止水胶(SM胶) (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	1241.52	31.2	38735.42	0
9-9	011101006003	平面砂浆找平层	(1)部位:集水坑底面 (2)6.0厚聚合物水泥防水砂浆 (3)1.0厚(用量不小1.5kg/m2)水泥基渗透结晶防水涂料 (4)钢筋混凝土底板(自防水) (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	500	81.79	40895	0
9-10	011201004002	立面砂浆找平层	(1)部位:集水坑内壁 (2)20厚聚合物水泥砂浆 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	600	159.48	95688	0
9-11	040402017001	集水坑盖板	(1)盖板材质及尺寸:5厚花纹镀锌钢板盖板 (2)预埋铁件:综合考虑 (3)含水泥砖边砌及C30混凝土填缝 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	8.9	447.04	3978.66	0
9-12	040402017002	集水坑盖板	(1)盖板材质及尺寸:-40x5镀锌扁钢≤25,均布下衬一层18目防鼠不锈钢丝网 (2)预埋铁件:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	28.33	388.06	10993.74	0
9-13	040402017003	集水坑盖板	(1)盖板材质及尺寸:预制钢筋混凝土盖板 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	35.74	169.03	6041.13	0
9-14	010607006001	钢梯	(1)各类钢爬梯 (2)预埋铁件制安等辅材在综合单价中综合考虑 (3)表面除锈、热镀锌、刷漆等综合考虑 (4)具体做法规格详设计图纸各类爬梯大样及注明图集做法大样综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.35	10807.22	3782.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 18 页，共 20 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-15	010607006002	钢梯	(1)不锈钢爬梯 (2)不锈钢材料宜采用奥氏体型(304)不锈钢、奥氏体型-铁素体型不锈钢 (3)预埋铁件制安等辅材在综合单价中综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.28	17234.9	4825.77	0
9-16	011101006004	平面砂浆找平层	(1)部位:地下设备基础 (2)20厚M20水泥砂浆,泄水槽找坡0.5%,最低处深50 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	263.74	24.3	6408.88	0
9-17	011104003001	防鼠挡板	(1)成品防鼠挡板，U型不锈钢卡槽 (2)M8不锈钢塑料膨胀螺丝@150 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	109.53	401.09	43931.39	0
9-18	010807001001	金属(塑钢)窗	(1)部位:消防水池检修孔 (2)窗代号及洞口尺寸:详设计图纸 (3)框、扇材质:3厚铝合金板 (4)成品锁、不锈钢合页等五金配件全套 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2.2	466.91	1027.2	0
9-19	011108010001	水泥面踏步防滑条	(1)水泥面踏步防滑条 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	805.8	23.22	18710.68	0
9-20	010502027001	电缆沟、地沟沟壁	(1)沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:商品混凝土,C30 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要	m3	223.88	663	148432.44	0
9-21	011201001009	设备基础抹灰	(1)10mm厚纤维聚合物水泥防水砂浆 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	47.35	78.08	3697.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 19 页，共 20 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-22	010502027002	排水沟盖板	(1)不锈钢篦子(盖板规格综合考虑) (2)包含且不限于排水沟两侧L型角钢焊定、铁件预埋、钢筋支架等一切必要辅材 (3)固定件、橡胶垫等 (4)金属表面除锈刷漆综合考虑 (5)承重等级综合考虑 (6)具体详见图纸相关大样 (7)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	67.6	59.95	4052.62	0
9-23	010502027003	排水沟盖板	(1)成品树脂篦子 (2)包含且不限于盖板周边L型角钢焊定、铁件预埋、钢筋支架等一切必要辅材 (3)固定件、橡胶垫等 (4)金属表面除锈刷漆综合考虑 (5)承重等级综合考虑 (6)具体详见图纸相关大样 (7)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	97.34	61.18	5955.26	0
9-24	010502027004	集水坑盖板	(1)镀锌钢格栅盖板 (2)包含且不限于盖板周边L型角钢焊定、铁件预埋、钢筋支架等一切必要辅材 (3)固定件、拉手、橡胶垫等 (4)金属表面除锈刷漆综合考虑 (5)承重等级综合考虑 (6)具体详见图纸相关大样 (7)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	15.12	365.57	5527.42	0
9-25	010502027005	截(排)水沟（混凝土）	(1)截(排)水沟 (2)C20混凝土排水沟侧壁及底板 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	223.88	640.05	143294.39	0
9-26	010607010001	防撞橡胶（卸货平台）	(1)防撞橡胶 (2)综合考虑预埋铁件制安不另计算 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	49	49.62	2431.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室建筑工程　　第 20 页，共 20 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-27	010607010002	钢护角（卸货平台）	(1)L100x100x10角钢 (2)综合考虑预埋铁件制安不另计算 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	0.015	7166.75	107.5	0
合计							17272917.47	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室建筑工程
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					586269.71
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	586269.71
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	517178.04
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	69091.67
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							586269.71

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室建筑工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室建筑工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室建筑工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室建筑工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	1607326.85
合计					1607326.85

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室建筑工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室建筑工程　　标段： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	010802004001	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装 - 钢质防火门 甲级(成品)	100m2	0.01	7350.57	65800.54	0	5235.14	73.5057	658.0054	0	52.3514
小计								73.5057	658.0054	0	52.3514

清单项目综合单价　783.86250000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	12.29688	1.3889	17.08		
	技工人工费	元	30.79644	1.3661	42.07		
	高级技工人工费	元	10.42297	1.3773	14.36		
材料	聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.54429	10.62	5.78		
	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	327.28	4.42		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.051	1	0.05		
机械							

项目编码	010802004002	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装 - 钢质防火门 乙级(成品)	100m2	0.01	7350.57	64061.52	0	5148.19	73.5057	640.6152	0	51.4819
小计								73.5057	640.6152	0	51.4819

清单项目综合单价　765.60280000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	12.29688	1.3889	17.08		
	技工人工费	元	30.79644	1.3661	42.07		
	高级技工人工费	元	10.42297	1.3773	14.36		
材料	聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.54429	10.62	5.78		
	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	327.28	4.42		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.051	1	0.05		
机械							

项目编码	010802004003	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装 - 钢质防火门 丙级(成品)	100m2	0.01	7350.57	62757.74	0	5083	73.5057	627.5774	0	50.83
小计								73.5057	627.5774	0	50.83

清单项目综合单价　751.91310000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	12.29688	1.3889	17.08		
	技工人工费	元	30.79644	1.3661	42.07		
	高级技工人工费	元	10.42297	1.3773	14.36		
材料	聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.54429	10.62	5.78		
	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	327.28	4.42		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.051	1	0.05		
机械							

项目编码	010803002001	项目名称	防火卷帘(闸)门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-23换	成品镀锌钢板防火卷帘门安装 - 钢制防火卷帘门(成品)	100m2	0.01	7509.31	32666.63	429.99	3651.17	75.0931	326.6663	4.2999	36.5117
小计								75.0931	326.6663	4.2999	36.5117

清单项目综合单价　442.57100000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	11.57607	1.3889	16.08		
	技工人工费	元	32.2081	1.3661	44		
	高级技工人工费	元	10.90222	1.3773	15.02		
材料	铁件(综合)	kg	0.28799	6.16	1.77		
	膨胀螺栓(综合)	套	5.3	1.11	5.88		
	电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.051	7.63	0.39		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0402	1	0.04		
机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.0241	178.42	4.3		

项目编码	010803002002	项目名称	防火卷帘(闸)门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-23换	成品镀锌钢板防火卷帘门安装 - 特级防火卷帘门(成品)	100m2	0.01	7509.31	34436.63	429.99	3739.67	75.0931	344.3663	4.2999	37.3967
小计								75.0931	344.3663	4.2999	37.3967

清单项目综合单价　461.15600000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	11.57607	1.3889	16.08		
	技工人工费	元	32.2081	1.3661	44		
	高级技工人工费	元	10.90222	1.3773	15.02		
材料	铁件(综合)	kg	0.28799	6.16	1.77		
	膨胀螺栓(综合)	套	5.3	1.11	5.88		
	电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.051	7.63	0.39		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0402	1	0.04		
机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.0241	178.42	4.3		

项目编码	010807002001	项目名称	金属防火窗	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-55换	成品钢质防火窗安装 - 甲级防火窗(成品)	100m2	0.01	5435.08	59395.44	0	4408	54.3508	593.9544	0	44.08
小计								54.3508	593.9544	0	44.08

清单项目综合单价　692.38520000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	9.38129	1.3889	13.03		
	技工人工费	元	23.49565	1.3661	32.1		
	高级技工人工费	元	6.69696	1.3773	9.22		
材料	玻璃胶 300mL	支	0.47	10.62	4.99		
	聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	10.62	7.69		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0634	1	0.06		
机械							

项目编码	010807003001	项目名称	金属百叶窗	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-45换	成品铝合金窗安装 百叶窗 ~ 铝合金百叶窗(成品)	100m2	0.01	4677.54	31464.23	0	2810.98	46.7754	314.6423	0	28.1098
小计								46.7754	314.6423	0	28.1098
清单项目综合单价								389.52750000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.37019	1.3889		11.63		
		技工人工费				元	20.96234	1.3661		28.64		
		高级技工人工费				元	4.72903	1.3773		6.51		
	材料	聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	10.62		7.69		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0384	1		0.04		
	机械											
项目编码	010902003001	项目名称		屋面柔性隔离层				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-80	其他防水工程 隔离层	100m2	0.01	237.88	503.28	0	88.11	2.3788	5.0328	0	0.8811
小计								2.3788	5.0328	0	0.8811
清单项目综合单价								8.29270000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.14881	1.3889		0.21		
		技工人工费				元	1.58999	1.3661		2.17		
	材料	无纺布 200g/m2				m2	1.1218	4.42		4.96		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0744	1		0.07		
	机械											
项目编码	010902004001	项目名称		屋面刚性层				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-3	碎石垫层 干铺	10m3	0.01	757.03	1997.1	5.56	300.58	7.5703	19.971	0.0556	3.0058
小计								7.5703	19.971	0.0556	3.0058
清单项目综合单价								30.60270000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.35523	1.3889		1.88		
		技工人工费				元	3.39187	1.3661		4.63		
		高级技工人工费				元	0.76559	1.3773		1.05		
	材料	中砂				m3	0.02872	173.79		4.99		
		碎石 5mm～25mm				m3	0.11016	135.53		14.93		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0498	1		0.05		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62				台班	0.0026	21.4		0.06		
项目编码	010902004002	项目名称		屋面刚性层				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-51换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40 ~ (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2066.59	1646.18	6.38	629.62	20.6659	16.4618	0.0638	6.2962
010004-52换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) 每增减5 ~ 细石混凝土增加费,(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2063.25	2361.01	7.51	664.56	20.6325	23.6101	0.0751	6.6456
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.003334	1091.17	659.51	0	321.73	3.63796078	2.19880634	0	1.07264782
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 0< φ≤10	t	0.00311	563.04	3248.66	22.18	313.01	1.7510544	10.1033326	0.0689798	0.9734611
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 0< φ≤10	t	0.00311	1149.95	48.63	0	306.73	3.5763445	0.1512393	0	0.9539303
小计								50.26375968	52.52527824	0.2078798	15.94183922
清单项目综合单价								118.93875694			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.569446	1.3889		6.35		
		技工人工费				元	32.147044	1.3661		43.92		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	0.028268	5.35		0.15		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷				t	0.003172	3184.96		10.1		
		环氧树脂底漆				m3	0.000003	37778.77		0.11		
		双组分聚氨酯建筑密封膏				kg	0.104999	19.53		2.05		
		水				m3	0.0957	4.62		0.44		
		素水泥浆				m3	0.0004	719.89		0.29		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.101	367.31		37.1		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.477567	1		0.48		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14				台班	0.000933	37.03		0.03		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.000342	37.84		0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.000964	22.28		0.02		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.0111	12.51		0.14		
项目编码	010902003002	项目名称		屋面柔性隔离层				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-80	其他防水工程 隔离层	100m2	0.01	237.88	503.28	0	88.11	2.3788	5.0328	0	0.8811
小计								2.3788	5.0328	0	0.8811
清单项目综合单价								8.29270000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.14881	1.3889		0.21		
		技工人工费				元	1.58999	1.3661		2.17		
	材料	无纺布 200g/m2				m2	1.1218	4.42		4.96		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0744	1		0.07		
	机械											
项目编码	010902004003	项目名称		屋面刚性层				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-51换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40 ~ (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2066.59	1646.18	6.38	629.62	20.6659	16.4618	0.0638	6.2962
010004-52换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) 每增减5 ~ 细石混凝土增加费,(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2063.25	2361.01	7.51	664.56	20.6325	23.6101	0.0751	6.6456

工程量清单综合单价分析表

010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.003334	1091.17	659.51	0	321.73	3.63796078	2.19880634	0	1.07264782	
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	0.00311	563.04	3248.66	22.18	313.01	1.7510544	10.1033326	0.0689798	0.9734611	
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	0.00311	1149.95	48.63	0	306.73	3.5763445	0.1512393	0	0.9539303	
小计								50.26375968	52.52527824	0.2078798	15.94183922	
清单项目综合单价											118.93875694	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.569428	1.3889		6.35		
		技工人工费				元	32.146916	1.3661		43.92		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8~10盘卷				t	0.003172	3184.96		10.1		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.028267	5.35		0.15		
		环氧树脂底漆				m3	0.000003	37778.77		0.11		
		双组分聚氨酯建筑密封膏				kg	0.105	19.53		2.05		
		水				m3	0.0957	4.62		0.44		
		素水泥浆				m3	0.0004	719.89		0.29		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.101	367.31		37.1		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.477567	1		0.48		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.0111	12.51		0.14		
		钢筋调直机 直径D（mm）D=14				台班	0.000933	37.03		0.03		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.000342	37.84		0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.000964	22.28		0.02		
项目编码	010902003003	项目名称	屋面柔性隔离层					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-80	其他防水工程 隔离层	100m2	0.01	237.88	503.28	0	88.11	2.3788	5.0328	0	0.8811	
小计								2.3788	5.0328	0	0.8811	
清单项目综合单价											8.29270000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.14881	1.3889		0.21		
		技工人工费				元	1.58999	1.3661		2.17		
	材料	无纺布 200g/m2				m2	1.1218	4.42		4.96		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0744	1		0.07		
	机械											
项目编码	010902001001	项目名称	地下室种植顶板防水					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-24换	耐根穿刺防水卷材(化学阻根) 热熔法 ˉ (如设计采用防水卷材厚度超过3mm时:人工*1.1)	100m2	0.01	1837.69	5124.02	0	742.49	18.3769	51.2402	0	7.4249	
010004-24换	耐根穿刺防水卷材(化学阻根) 热熔法 ˉ (如设计采用防水卷材厚度超过3mm时:人工*1.1,卷材防水附加层:人工*1.43) 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 聚酯胎 PY-聚乙烯膜 PE（化学阻根剂）-Ⅱ型 δ=4	100m2	0.000676	2627.89	5829.28	0	986.86	1.77645364	3.94059328	0	0.66711736	
小计								20.15335364	55.18079328	0	8.09201736	
清单项目综合单价											83.42616428	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.260894	1.3889		1.75		
		技工人工费				元	13.46875	1.3661		18.4		
	材料	种植屋面用耐根穿刺防水卷材 聚酯胎 PY-聚乙烯膜 PE（化学阻根剂）-Ⅱ型 δ=4				m2	1.239282	40.28		49.92		
		单组分聚氨酯建筑密封膏				kg	0.063805	29.65		1.89		
		石油液化气				kg	0.288142	8.85		2.55		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.81536	1		0.82		
	机械											
项目编码	010902002001	项目名称	地下室种植顶板防水					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-45	涂膜防水 非固化橡胶沥青防水涂料 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1590.44	2316.11	0	536.67	15.9044	23.1611	0	5.3667	
小计								15.9044	23.1611	0	5.3667	
清单项目综合单价											44.43220000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.69448	1.3889		3.74		
		技工人工费				元	8.90268	1.3661		12.16		
	材料											
	机械											
项目编码	010902001002	项目名称	地下室普通顶板防水					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-20	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法	100m2	0.01	1557.09	3542.88	0	589.18	15.5709	35.4288	0	5.8918	
010004-20换	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 ˉ (卷材防水附加层:人工*1.43) 自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎PY-聚乙烯膜 PE-Ⅰ型 δ=3	100m2	0.000673	2226.65	4045.59	0	791.5	1.49853545	2.72268207	0	0.5326795	
小计								17.06943545	38.15148207	0	6.4244795	
清单项目综合单价											61.64539702	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.079772	1.3889		1.5		
		技工人工费				元	11.397253	1.3661		15.57		
	材料	石油沥青冷底子油				t	0.000512	3929.2		2.01		
		自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎PY-聚乙烯膜 PE-Ⅰ型 δ=3				m2	1.221657	29.12		35.57		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.563838	1		0.56		
	机械											
项目编码	010902002002	项目名称	地下室普通顶板防水					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-45	涂膜防水 非固化橡胶沥青防水涂料 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1590.44	2316.11	0	536.67	15.9044	23.1611	0	5.3667	
小计								15.9044	23.1611	0	5.3667	
清单项目综合单价											44.43220000	

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.69448	1.3889	3.74		
		技工人工费	元	8.90268	1.3661	12.16		
	材料							
	机械							

项目编码	010903001001	项目名称	地下室侧壁防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-20换	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 ˉ（直形立面防水卷材:人工*1.15）1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类高分子膜)	100m2	0.01	1790.66	2864.03	0	617.05	17.9066	28.6403	0	6.1705
010004-20换	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 ˉ（直形立面防水卷材:人工*1.15,卷材防水附加层:人工*1.43）1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类高分子膜)	100m2	0.000534	2560.64	3264.92	0	840.84	1.36738176	1.74346728	0	0.44900856
小计								19.27398176	30.38376728	0	6.61950856
清单项目综合单价											56.27725760

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.219209	1.3889	1.69		
		技工人工费	元	12.869039	1.3661	17.58		
	材料	石油沥青冷底子油	t	0.000506	3929.2	1.99		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.029811	1	0.03		
	机械							

项目编码	010903002001	项目名称	地下室侧壁防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-33换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) T=2.0 ˉ 高粘抗滑胶沥青防水涂料	100m2	0.01	1933.63	3758.66	0	699.61	19.3363	37.5866	0	6.9961
010004-34换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-436	-990.29	0	-164.89	-4.36	-9.9029	0	-1.6489
小计								14.9763	27.6837	0	5.3472
清单项目综合单价											48.00720000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.35015	1.3889	4.65		
		技工人工费	元	7.55679	1.3661	10.32		
	材料	二甲苯	kg	0.11095	16.59	1.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0302	1	0.03		
	机械							

项目编码	010905001001	项目名称	基础卷材防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-29换	高分子自粘胶膜防水卷材 预铺反粘法 ˉ 湿铺防水卷材 高分子P-聚乙烯膜PE（进口膜）-Ⅰ型 δ=1.5	100m2	0.01	1946.02	2834.34	0	656.68	19.4602	28.3434	0	6.5668
010004-29换	高分子自粘胶膜防水卷材 预铺反粘法 ˉ（卷材防水附加层:人工*1.43）湿铺防水卷材 高分子P-聚乙烯膜PE（进口膜）-Ⅰ型 δ=1.5	100m2	0.002001	2782.79	3252.68	0	899.01	5.56836279	6.50861268	0	1.79891901
小计								25.02856279	34.85201268	0	8.36571901
清单项目综合单价											68.24629448

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.448268	1.3889	2.01		
		技工人工费	元	16.846667	1.3661	23.01		
	材料	湿铺防水卷材 高分子P-聚乙烯膜PE（进口膜）-Ⅰ型 δ=1.5	m2	1.368252	24.58	33.63		
		单组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.018	29.65	0.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.68336	1	0.68		
	机械							

项目编码	010905002001	项目名称	基础涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-39	涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.0	100m2	0.01	1526.26	1231.53	0	465.46	15.2626	12.3153	0	4.6546
小计								15.2626	12.3153	0	4.6546
清单项目综合单价											32.23250000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.31744	1.3889	1.83		
		技工人工费	元	9.83296	1.3661	13.43		
	材料	水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	1.507	8.05	12.13		
		水	m3	0.00042	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.182	1	0.18		
	机械							

项目编码	010904002001	项目名称	楼(地)面涂膜防水（楼4A）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-39	涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.0	100m2	0.01	1526.26	1231.53	0	465.46	15.2626	12.3153	0	4.6546
小计								15.2626	12.3153	0	4.6546
清单项目综合单价											32.23250000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.31744	1.3889	1.83		
		技工人工费	元	9.83296	1.3661	13.43		
	材料	水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	1.507	8.05	12.13		
		水	m3	0.00042	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.182	1	0.18		
	机械							

项目编码	010904003001	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)（楼4A）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010004-47+010004-48*1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:6mm)	100m2	0.01	1349.77	3093.77	0	511.86	13.4977	30.9377	0	5.1186	
小计								13.4977	30.9377	0	5.1186	
清单项目综合单价											49.55400000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.66859	1.3889		0.93		
		技工人工费				元	9.20072	1.3661		12.57		
	材料	水				m3	0.0024	4.62		0.01		
		聚合物防水砂浆				kg	11.9145	2.57		30.62		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3063	1		0.31		
	机械											
项目编码	010904002002	项目名称			楼(地)面涂膜防水（楼8）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-35	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1266.81	2920.22	0	481.24	12.6681	29.2022	0	4.8124	
小计								12.6681	29.2022	0	4.8124	
清单项目综合单价											46.68270000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.01942	1.3889		2.8		
		技工人工费				元	7.22007	1.3661		9.86		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型				kg	3.22875	8.91		28.77		
		水				m3	0.00053	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.4316	1		0.43		
	机械											
项目编码	010904003002	项目名称			楼(地)面砂浆防水(防潮)（楼8）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-47	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1210.38	2582.36	0	449.41	12.1038	25.8236	0	4.4941	
小计								12.1038	25.8236	0	4.4941	
清单项目综合单价											42.42150000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.57716	1.3889		0.8		
		技工人工费				元	8.27331	1.3661		11.3		
	材料	水				m3	0.002	4.62		0.01		
		聚合物防水砂浆				kg	9.945	2.57		25.56		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2557	1		0.26		
	机械											
项目编码	010904001001	项目名称			楼(地)面卷材防水（坡1）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-29换	高分子自粘胶膜防水卷材 预铺反粘法 湿铺防水卷材 高分子P-聚乙烯膜PE（进口膜）-Ⅰ型 δ=1.5	100m2	0.01	1946.02	2834.34	0	656.68	19.4602	28.3434	0	6.5668	
小计								19.4602	28.3434	0	6.5668	
清单项目综合单价											54.37040000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.12618	1.3889		1.56		
		技工人工费				元	13.10005	1.3661		17.9		
	材料	湿铺防水卷材 高分子P-聚乙烯膜PE（进口膜）-Ⅰ型 δ=1.5				m2	1.1124	24.58		27.34		
		单组分聚氨酯建筑密封膏				kg	0.015	29.65		0.44		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.5558	1		0.56		
	机械											
项目编码	010904002003	项目名称			楼(地)面卷材防水（坡3）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-35	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1266.81	2920.22	0	481.24	12.6681	29.2022	0	4.8124	
小计								12.6681	29.2022	0	4.8124	
清单项目综合单价											46.68270000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.01942	1.3889		2.8		
		技工人工费				元	7.22007	1.3661		9.86		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型				kg	3.22875	8.91		28.77		
		水				m3	0.00053	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.4316	1		0.43		
	机械											
项目编码	010903003001	项目名称			墙面砂浆防水（内3）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.45	2671.47	0	517.92	14.5245	26.7147	0	5.1792	
010004-50换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) 每增减1	100m2	0.01	-334.54	-1032.95	0	-140.17	-3.3454	-10.3295	0	-1.4017	
小计								11.1791	16.3852	0	3.7775	
清单项目综合单价											31.34180000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.47317	1.3889		0.66		
		技工人工费				元	7.70219	1.3661		10.52		
	材料	水				m3	0.00125	4.62		0.01		
		聚合物防水砂浆				kg	6.2595	2.57		16.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2925	1		0.29		
	机械											
项目编码	010903003002	项目名称			墙面砂浆防水（内12）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.45	2671.47	0	517.92	14.5245	26.7147	0	5.1792	
010004-50换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) 每增减1	100m2	0.01	-334.54	-1032.95	0	-140.17	-3.3454	-10.3295	0	-1.4017	
小计								11.1791	16.3852	0	3.7775	

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										31.34180000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费	元	0.47317	1.3889	0.66				
		技工人工费	元	7.70219	1.3661	10.52				
	材料	水	m3	0.00125	4.62	0.01				
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.57	16.09				
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2925	1	0.29				
	机械									
项目编码	010903003003	项目名称	墙面砂浆防水（干内4）		计量单位	m2				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.45	2671.47	0	517.92	14.5245	26.7147	0	5.1792
010004-50换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) 每增减1	100m2	0.01	-334.54	-1032.95	0	-140.17	-3.3454	-10.3295	0	-1.4017
小计								11.1791	16.3852	0	3.7775

清单项目综合单价										31.34180000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费	元	0.47317	1.3889	0.66				
		技工人工费	元	7.70219	1.3661	10.52				
	材料	水	m3	0.00125	4.62	0.01				
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.57	16.09				
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2925	1	0.29				
	机械									
项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水（裙2）		计量单位	m2				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-43	涂膜防水 高分子益胶泥 厚度T(mm) T=3.0	100m2	0.01	1620.52	1522.76	0	504.96	16.2052	15.2276	0	5.0496
小计								16.2052	15.2276	0	5.0496

清单项目综合单价										36.48240000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费	元	1.31744	1.3889	1.83				
		技工人工费	元	10.52296	1.3661	14.38				
	材料	水	m3	0.0012	4.62	0.01				
		高分子益胶泥 干混类-Ⅰ型	kg	4.437	3.38	15				
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.225	1	0.23				
	机械									
项目编码	010904002004	项目名称	精装顶棚防潮层（棚11）		计量单位	m2				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1266.81	2920.22	0	481.24	12.6681	29.2022	0	4.8124
010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-330.95	-850.44	0	-130.1	-3.3095	-8.5044	0	-1.301
小计								9.3586	20.6978	0	3.5114

清单项目综合单价										33.56780000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费	元	1.45736	1.3889	2.02				
		技工人工费	元	5.36888	1.3661	7.33				
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	2.28375	8.91	20.35				
		水	m3	0.00048	4.62	0				
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3474	1	0.35				
	机械									
项目编码	010904002005	项目名称	桩头防水		计量单位	m2				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-84	其他防水工程 桩头防水 直径D(mm) D>500	10m2	0.1	1104.43	623.33	0	323.43	110.443	62.333	0	32.343
小计								110.443	62.333	0	32.343

清单项目综合单价										205.11900000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费	元	6.9104	1.3889	9.6				
		技工人工费	元	73.8197	1.3661	100.85				
	材料	水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	3	8.05	24.15				
		遇水膨胀止水条 30×20	m	6	5.31	31.86				
		遇水膨胀止水条 10×10	m	3	1.77	5.31				
		水	m3	0.02	4.62	0.09				
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.921	1	0.92				
	机械									
项目编码	010905B001001	项目名称	地下室外墙防水挤塑聚苯板保护层（侧壁1）		计量单位	m2				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-78换	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层	100m2	0.01	841.08	1531.76	0	299.16	8.4108	15.3176	0	2.9916
小计								8.4108	15.3176	0	2.9916

清单项目综合单价										26.72000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费	元	0.52636	1.3889	0.73				
		技工人工费	元	5.62166	1.3661	7.68				
	材料	石油沥青 进口AH-70号	kg	0.67	4.49	3.01				
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1203	1	0.12				
	机械									
项目编码	011101004001	项目名称	耐磨楼地面（楼1）		计量单位	m2				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-27	金刚砂耐磨楼地面 金刚砂	100m2	0.01	2502.53	1680.33	698.23	796.13	25.0253	16.8033	6.9823	7.9613
小计								25.0253	16.8033	6.9823	7.9613

清单项目综合单价										56.77220000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费	元	2.599	1.3889	3.61				
		技工人工费	元	5.69176	1.3661	7.78				
		高级技工人工费	元	9.90341	1.3773	13.64				
	材料	固化剂	kg	0.6	8.85	5.31				
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0133	1	0.01				

工程量清单综合单价分析表

	机械	平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0415	27.04	1.12		
		金刚石磨光机	台班	0.024	244.17	5.86		

项目编码	011101007001	项目名称	细石混凝土找平层（楼1）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土增加费	10m3	0.002001	640.29	4095.82	125.3	383.18	1.28122029	8.19573582	0.2507253	0.76674318
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土增加费	100m2	0.01	2364.7	2019.16	5	727.07	23.647	20.1916	0.05	7.2707
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.003334	1091.17	659.51	0	321.73	3.63796078	2.19880634	0	1.07264782
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 0＜φ≤10	t	0.002666	563.04	3248.66	22.18	313.01	1.50106464	8.66092756	0.05913188	0.83448466
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 0＜φ≤10	t	0.002666	1149.95	48.63	0	306.73	3.0657667	0.12964758	0	0.81774218
小计								33.13301241	39.3767173	0.35985718	10.76231784
清单项目综合单价											83.63190473

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	9.35618	1.3773	12.89		
		普工人工费	元	4.570917	1.3889	6.35		
		技工人工费	元	10.171889	1.3661	13.9		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷	t	0.002719	3184.96	8.66		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.024229	5.35	0.13		
		环氧树脂底漆	m3	0.000003	37778.77	0.11		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.105	19.53	2.05		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0707	381.18	26.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.185647	1	0.19		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.0008	37.03	0.03		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000293	37.84	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000826	22.28	0.02		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.51	0.05		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.00078	300.77	0.23		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.00156	10.26	0.02		

项目编码	011101004002	项目名称	耐磨楼地面（楼2a）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-27	金刚砂耐磨楼地面 ˉ 金刚砂	100m2	0.01	2502.53	1680.33	698.23	796.13	25.0253	16.8033	6.9823	7.9613
小计								25.0253	16.8033	6.9823	7.9613
清单项目综合单价											56.77220000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.599	1.3889	3.61		
		技工人工费	元	5.69176	1.3661	7.78		
		高级技工人工费	元	9.90341	1.3773	13.64		
	材料	固化剂	kg	0.6	8.85	5.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0133	1	0.01		
	机械	平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0415	27.04	1.12		
		金刚石磨光机	台班	0.024	244.17	5.86		

项目编码	011101007002	项目名称	细石混凝土找平层（楼2a）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土增加费	10m3	0.005001	640.29	4095.82	125.3	383.18	3.20209029	20.48319582	0.6266253	1.91628318
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土增加费	100m2	0.01	2364.7	2019.16	5	727.07	23.647	20.1916	0.05	7.2707
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.003334	1091.17	659.51	0	321.73	3.63796078	2.19880634	0	1.07264782
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 0＜φ≤10	t	0.002666	563.04	3248.66	22.18	313.01	1.50106464	8.66092756	0.05913188	0.83448466
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 0＜φ≤10	t	0.002666	1149.95	48.63	0	306.73	3.0657667	0.12964758	0	0.81774218
小计								35.05388241	51.6641773	0.73575718	11.91185784
清单项目综合单价											99.36567473

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.862859	1.3889	6.75		
		技工人工费	元	11.281183	1.3661	15.41		
		高级技工人工费	元	9.35618	1.3773	12.89		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷	t	0.002719	3184.96	8.66		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.024229	5.35	0.13		
		环氧树脂底漆	m3	0.000003	37778.77	0.11		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.105	19.53	2.05		
		水	m3	0.01	4.62	0.05		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101	381.18	38.5		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.359319	1	0.36		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.00195	300.77	0.59		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.0039	10.26	0.04		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.51	0.05		
		钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.0008	37.03	0.03		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000293	37.84	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000826	22.28	0.02		

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面（楼3A）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-20+020002-21*10换	水泥砂浆楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ˉ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	2566.31	1128.21	0	735.5	25.6631	11.2821	0	7.355
小计								25.6631	11.2821	0	7.355
清单项目综合单价											44.30020000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.89211	1.3889	4.02		
		技工人工费	元	4.716917	1.3661	6.44		
		高级技工人工费	元	11.03784	1.3773	15.2		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水	m3	0.046411	4.62	0.21		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.030629	336.46	10.31		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0281	1	0.03		
	机械							

项目编码	011106001001	项目名称	水泥砂浆楼梯（楼3A）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-84+020002-85*10换	楼梯水泥砂浆面层 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ~ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	3073.32	1425.31	0	884.53	30.7332	14.2531	0	8.8453
020002-134	楼梯、台阶踏步防滑条 金刚砂	100m	0.01	898.38	1128.53	0	294.16	8.9838	11.2853	0	2.9416
小计								39.717	25.5384	0	11.7869
清单项目综合单价											77.04230000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.43274	1.3889	6.16		
		技工人工费	元	7.50943	1.3661	10.26		
		高级技工人工费	元	16.91847	1.3773	23.3		
	材料	金刚砂防滑条(成品)	m	1.06	10.62	11.26		
		水	m3	0.064459	4.62	0.3		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.041371	336.46	13.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0636	1	0.06		
	机械							

项目编码	011101001002	项目名称	水泥砂浆楼地面（楼4A）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1021.93	702.44	0	305.54	10.2193	7.0244	0	3.0554
小计								10.2193	7.0244	0	3.0554
清单项目综合单价											20.29910000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.183264	1.3889	1.64		
		技工人工费	元	1.726194	1.3661	2.36		
		高级技工人工费	元	4.514424	1.3773	6.22		
	材料	水	m3	0.03098	4.62	0.14		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.0204	336.46	6.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0175	1	0.02		
	机械							

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面（楼6A）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-44换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10 ~ 8~10厚防滑地砖,水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	5078.45	7330.77	0	1710.4	50.7845	73.3077	0	17.104
小计								50.7845	73.3077	0	17.104
清单项目综合单价											141.19620000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.45706	1.3889	7.58		
		技工人工费	元	10.646241	1.3661	14.54		
		高级技工人工费	元	20.80983	1.3773	28.66		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00097	871.68	0.85		
		水	m3	0.025129	4.62	0.12		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.019762	336.46	6.65		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0191	1	0.02		
	机械							

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面（楼8）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-44换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10 ~ 8~10厚防滑地砖,水,湿拌地面砂浆 M15,聚合物防水砂浆	100m2	0.01	5078.45	10902.71	0	1889	50.7845	109.0271	0	18.89
小计								50.7845	109.0271	0	18.89
清单项目综合单价											178.70160000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.45706	1.3889	7.58		
		技工人工费	元	10.646241	1.3661	14.54		
		高级技工人工费	元	20.80983	1.3773	28.66		
	材料	聚合物防水砂浆	kg	13.884	2.57	35.68		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.019762	333.85	6.6		
		石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00097	871.68	0.85		
		水	m3	0.025129	4.62	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1082	1	0.11		
	机械							

项目编码	011101006001	项目名称	平面砂浆找平层（楼8）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9+020002-11*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:25) ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1214.17	878.52	0	365.22	12.1417	8.7852	0	3.6522
小计								12.1417	8.7852	0	3.6522
清单项目综合单价											24.57910000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.413344	1.3889	1.96		
		技工人工费	元	2.010204	1.3661	2.75		
		高级技工人工费	元	5.396504	1.3773	7.43		
	材料	水	m3	0.038696	4.62	0.18		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.025514	336.46	8.58		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0219	1	0.02		
	机械							

项目编码	011101001003	项目名称	防油楼面（楼10）	计量单位	m2

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-1	砂垫层	10m3	0.009974	453.99	2022	3.42	221.48	4.52809626	20.167428	0.03411108	2.20904152
小计								4.52809626	20.167428	0.03411108	2.20904152
清单项目综合单价											26.93867686

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.809988	1.3889	1.12		
		技工人工费	元	2.028272	1.3661	2.77		
		高级技工人工费	元	0.458942	1.3773	0.63		
	材料	中砂	m3	0.114957	173.79	19.98		
		水	m3	0.029921	4.62	0.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.050268	1	0.05		
	机械	电动夯实机　夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.001596	21.4	0.03		

项目编码	011101001004	项目名称	水泥砂浆楼地面（楼10）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1277.41	770.71	0	376.56	12.7741	7.7071	0	3.7656
010004-47+010004-48*15	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:20mm)	100m2	0.01	3301.26	10253.51	0	1386.26	33.0126	102.5351	0	13.8626
小计								45.7867	110.2422	0	17.6282
清单项目综合单价											173.65710000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.42769	1.3889	4.76		
		技工人工费	元	24.342203	1.3661	33.25		
		高级技工人工费	元	5.64303	1.3773	7.77		
	材料	聚合物防水砂浆	kg	39.4875	2.57	101.48		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	333.85	6.81		
		水	m3	0.03898	4.62	0.18		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.0344	1	1.03		
	机械							

项目编码	011101003001	项目名称	防静电地坪漆楼面（楼12A）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-28换	环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2 ~ 防静电地坪漆	100m2	0.01	2529.21	4341.47	107.54	894.04	25.2921	43.4147	1.0754	8.9404
小计								25.2921	43.4147	1.0754	8.9404
清单项目综合单价											78.72260000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.6253	1.3889	3.65		
		技工人工费	元	5.75135	1.3661	7.86		
		高级技工人工费	元	10.01152	1.3773	13.79		
	材料	石英砂	kg	0.612	0.73	0.45		
		环氧渗透底漆	kg	0.41	4.87	2		
		环氧中层漆	kg	0.615	4.87	3		
		环氧渗透底漆界面剂	kg	0.205	5.75	1.18		
		水	m3	0.0306	4.62	0.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0169	1	0.02		
	机械	平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0283	27.04	0.77		
		轴流通风机 功率P（kW） P=7.5	台班	0.008	38.77	0.31		

项目编码	011101007003	项目名称	细石混凝土找平层（楼12A）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ~ (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2364.7	1859.56	5	719.09	23.647	18.5956	0.05	7.1909
小计								23.647	18.5956	0.05	7.1909
清单项目综合单价											49.48350000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.45264	1.3889	3.41		
		技工人工费	元	5.38333	1.3661	7.35		
		高级技工人工费	元	9.35618	1.3773	12.89		
	材料	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0505	367.31	18.55		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0464	1	0.05		
	机械	混凝土振动器　平板式	台班	0.004	12.51	0.05		

项目编码	011101003002	项目名称	防静电地坪漆楼面（楼12B）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-28换	环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2 ~ 防静电地坪漆	100m2	0.01	2529.21	4341.47	107.54	894.04	25.2921	43.4147	1.0754	8.9404
小计								25.2921	43.4147	1.0754	8.9404
清单项目综合单价											78.72260000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.6253	1.3889	3.65		
		技工人工费	元	5.75135	1.3661	7.86		
		高级技工人工费	元	10.01152	1.3773	13.79		
	材料	石英砂	kg	0.612	0.73	0.45		
		环氧渗透底漆	kg	0.41	4.87	2		
		环氧中层漆	kg	0.615	4.87	3		
		环氧渗透底漆界面剂	kg	0.205	5.75	1.18		
		水	m3	0.0306	4.62	0.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0169	1	0.02		
	机械	平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0283	27.04	0.77		
		轴流通风机 功率P（kW） P=7.5	台班	0.008	38.77	0.31		

项目编码	011101001005	项目名称	水泥砂浆楼地面（楼12B）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*(-2)换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:20) ~ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土增加费	100m2	0.01	1399.74	764.49	2	408.77	13.9974	7.6449	0.02	4.0877
小计								13.9974	7.6449	0.02	4.0877
清单项目综合单价											25.75000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	1.454	1.3889	2.02		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	3.18343	1.3661	4.35		
		高级技工人工费	元	5.5391	1.3773	7.63		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0202	359.86	7.27		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0182	1	0.02		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0016	12.51	0.02		

项目编码	011101003003	项目名称	自流平楼地面（坡1）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-28+020002-30*2	环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2(实际面涂层厚度（mm）:2)	100m2	0.01	3707.22	2208.59	107.54	1099.12	37.0722	22.0859	1.0754	10.9912
小计								37.0722	22.0859	1.0754	10.9912

清单项目综合单价							71.22470000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.84664	1.3889	5.34		
	技工人工费	元	8.43351	1.3661	11.52		
	高级技工人工费	元	14.67264	1.3773	20.21		
材料	石英砂	kg	0.612	0.73	0.45		
	环氧渗透底漆	kg	0.41	4.87	2		
	环氧中层漆	kg	0.615	4.87	3		
	环氧自流平面漆	kg	2.3	6.64	15.27		
	环氧渗透底漆界面剂	kg	0.205	5.75	1.18		
	水	m3	0.0306	4.62	0.14		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0551	1	0.06		
机械	平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0283	27.04	0.77		
	轴流通风机 功率P（kW） P=7.5	台班	0.008	38.77	0.31		

项目编码	011101007004	项目名称	细石混凝土找平层（坡1）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土增加费	10m3	0.005	640.29	4095.82	125.3	383.18	3.20145	20.4791	0.6265	1.9159
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土增加费	100m2	0.01	2364.7	2019.16	5	727.07	23.647	20.1916	0.05	7.2707
010004-81	其他防水工程 分格缝缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.003334	1091.17	659.51	0	321.73	3.63796078	2.19880634	0	1.07264782
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	0.002666	563.04	3248.66	22.18	313.01	1.50106464	8.66092756	0.05913188	0.83448466
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	0.002666	1149.95	48.63	0	306.73	3.0657667	0.12964758	0	0.81774218
小计								35.05324212	51.66008148	0.73563188	11.91147466

清单项目综合单价							99.36043014
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.86284	1.3889	6.75		
	技工人工费	元	11.281026	1.3661	15.41		
	高级技工人工费	元	9.35618	1.3773	12.89		
材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷	t	0.002719	3184.96	8.66		
	镀锌铁丝（综合）	kg	0.024229	5.35	0.13		
	环氧树脂底漆	m3	0.000003	37778.77	0.11		
	双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.105002	19.53	2.05		
	水	m3	0.009999	4.62	0.05		
	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.100994	381.18	38.5		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.359285	1	0.36		
机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.00195	300.77	0.59		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.0039	10.26	0.04		
	混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.51	0.05		
	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.0008	37.03	0.03		
	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000293	37.84	0.01		
	钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000826	22.28	0.02		

项目编码	011101003004	项目名称	自流平楼地面（坡3）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-28+020002-30*2	环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2(实际面涂层厚度（mm）:2)	100m2	0.01	3707.22	2208.59	107.54	1099.12	37.0722	22.0859	1.0754	10.9912
小计								37.0722	22.0859	1.0754	10.9912

清单项目综合单价							71.22470000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.84664	1.3889	5.34		
	技工人工费	元	8.43351	1.3661	11.52		
	高级技工人工费	元	14.67264	1.3773	20.21		
材料	石英砂	kg	0.612	0.73	0.45		
	环氧渗透底漆	kg	0.41	4.87	2		
	环氧中层漆	kg	0.615	4.87	3		
	环氧自流平面漆	kg	2.3	6.64	15.27		
	环氧渗透底漆界面剂	kg	0.205	5.75	1.18		
	水	m3	0.0306	4.62	0.14		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0551	1	0.06		
机械	平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0283	27.04	0.77		
	轴流通风机 功率P（kW） P=7.5	台班	0.008	38.77	0.31		

项目编码	011101007005	项目名称	细石混凝土找平层（坡3）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土增加费	10m3	0.005001	640.29	4095.82	125.3	383.18	3.20209029	20.48319582	0.6266253	1.91628318
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土增加费	100m2	0.01	2364.7	2019.16	5	727.07	23.647	20.1916	0.05	7.2707
010004-81	其他防水工程 分格缝缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.003334	1091.17	659.51	0	321.73	3.63796078	2.19880634	0	1.07264782
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	0.002666	563.04	3248.66	22.18	313.01	1.50106464	8.66092756	0.05913188	0.83448466
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	0.002666	1149.95	48.63	0	306.73	3.0657667	0.12964758	0	0.81774218
小计								35.05388241	51.6641773	0.73575718	11.91185784

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								99.36567473
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.862917	1.3889	6.75		
		技工人工费	元	11.281385	1.3661	15.41		
		高级技工人工费	元	9.35618	1.3773	12.89		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷	t	0.002719	3184.96	8.66		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.02423	5.35	0.13		
		环氧树脂底漆	m3	0.000003	37778.77	0.11		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.105001	19.53	2.05		
		水	m3	0.010001	4.62	0.05		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101003	381.18	38.5		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.359336	1	0.36		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.00195	300.77	0.59		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.0039	10.26	0.04		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.51	0.05		
		钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.0008	37.03	0.03		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000293	37.84	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000826	22.28	0.02		

项目编码	011105001001	项目名称	涂料踢脚（踢1）（砌筑墙体）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805
020005-137	室内墙柱面 内墙涂料 二遍 ˉ 内墙涂料	100m2	0.01	901.31	488.69	0	262.94	9.0131	4.8869	0	2.6294
小计								12.1259	6.0216	0	3.5099

清单项目综合单价								21.65740000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.25635	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	2.76057	1.3661	3.77		
		高级技工人工费	元	4.79903	1.3773	6.61		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.00407	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0115	1	0.01		
		砂纸	张	0.08	0.42	0.03		
	机械							

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线（踢2）（砌筑墙体）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805
020002-120	陶瓷地面砖踢脚线 胶粘剂粘贴 ˉ 陶瓷地砖踢脚线(成品)	100m	0.1	779.05	825.09	0	247.41	77.905	82.509	0	24.741
小计								81.0178	83.6437	0	25.6215

清单项目综合单价								190.28300000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.21884	1.3889	11.42		
		技工人工费	元	17.25235	1.3661	23.57		
		高级技工人工费	元	33.42373	1.3773	46.03		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0252	1	0.03		
		专用胶粘剂	kg	3.272	1.77	5.79		
	机械							

项目编码	011105001002	项目名称	水泥砂浆踢脚线（踢3）（砌筑墙体）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805
020002-116换	水泥砂浆踢脚线 厚度T(mm) T=20 ˉ 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m	0.1	733.15	70.59	0	197.54	73.315	7.059	0	19.754
小计								76.4278	8.1937	0	20.6345

清单项目综合单价								105.25600000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.14414	1.3889	11.31		
		技工人工费	元	17.453933	1.3661	23.84		
		高级技工人工费	元	29.96633	1.3773	41.27		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.03868	4.62	0.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0292	1	0.03		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0204	337.29	6.88		
	机械							

项目编码	011105001003	项目名称	精装踢脚（踢6）（砌筑墙体）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805
小计								3.1128	1.1347	0	0.8805

清单项目综合单价								5.12800000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.32284	1.3889	0.45		
		技工人工费	元	0.70815	1.3661	0.97		
		高级技工人工费	元	1.23213	1.3773	1.7		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0112	1	0.01		
	机械							

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆（内1）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-137+020005-138*1	室内墙柱面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	1315.72	713.37	0	383.83	13.1572	7.1337	0	3.8383
小计								13.1572	7.1337	0	3.8383

清单项目综合单价								24.12920000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.36393	1.3889	1.89		
		技工人工费	元	2.99562	1.3661	4.09		
		高级技工人工费	元	5.20619	1.3773	7.17		
	材料	砂纸	张	0.12	0.42	0.05		
		水	m3	0.0001	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0005	1	0		

工程量清单综合单价分析表

	-									
	机械									
项目编码	011403003001	项目名称	刮腻子（内1）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1592.38	329.94	0	437.87	15.9238	3.2994	0	4.3787
小计								15.9238	3.2994	0	4.3787
清单项目综合单价											23.60190000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.653	1.3889		2.3		
		技工人工费				元	3.62373	1.3661		4.95		
		高级技工人工费				元	6.3004	1.3773		8.68		
	材料	砂纸				张	0.04	0.42		0.02		
		腻子粉(成品)				kg	2.0412	1.59		3.25		
		水				m3	0.00095	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0327	1		0.03		
	机械											
项目编码	011201001001	项目名称	墙、柱面一般抹灰（内1）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1266.93	386.29	0	354.57	12.6693	3.8629	0	3.5457
020003-7+020003-11*(-15)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:5) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M10	100m2	0.01	810.99	192.05	0	224.21	8.1099	1.9205	0	2.2421
小计								23.892	6.9181	0	6.6683
清单项目综合单价											37.47840000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.63127	1.3889		3.65		
		技工人工费				元	4.780553	1.3661		6.53		
		高级技工人工费				元	9.95196	1.3773		13.71		
	材料	界面处理剂				kg	0.5	2.21		1.11		
		湿拌抹灰砂浆 M10				m3	0.0058	327.28		1.9		
		水				m3	0.00613	4.62		0.03		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0684	1		0.07		
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.0116	329.15		3.82		
	机械											
项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆（内2）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-168换	室内墙柱面 防霉涂料 三遍 ~ 防霉涂料	100m2	0.01	1774.52	1301.42	0	534.64	17.7452	13.0142	0	5.3464
小计								17.7452	13.0142	0	5.3464
清单项目综合单价											36.10580000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.84194	1.3889		2.56		
		技工人工费				元	4.0358	1.3661		5.51		
		高级技工人工费				元	7.02359	1.3773		9.67		
	材料											
	机械											
项目编码	011403003002	项目名称	刮腻子（内2）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍 ~ 耐水腻子粉(成品)	100m2	0.01	1592.38	363.43	0	439.54	15.9238	3.6343	0	4.3954
小计								15.9238	3.6343	0	4.3954
清单项目综合单价											23.95350000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.653	1.3889		2.3		
		技工人工费				元	3.62373	1.3661		4.95		
		高级技工人工费				元	6.3004	1.3773		8.68		
	材料	砂纸				张	0.04	0.42		0.02		
		水				m3	0.00095	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0002	1		0		
	机械											
项目编码	011201001002	项目名称	墙、柱面一般抹灰（内2）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1266.93	386.29	0	354.57	12.6693	3.8629	0	3.5457
020003-7+020003-11*(-15)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:5) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M10	100m2	0.01	810.99	192.05	0	224.21	8.1099	1.9205	0	2.2421
小计								23.892	6.9181	0	6.6683
清单项目综合单价											37.47840000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.63127	1.3889		3.65		
		技工人工费				元	4.780553	1.3661		6.53		
		高级技工人工费				元	9.95196	1.3773		13.71		
	材料	界面处理剂				kg	0.5	2.21		1.11		
		水				m3	0.00613	4.62		0.03		
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.0116	329.15		3.82		
		湿拌抹灰砂浆 M10				m3	0.0058	327.28		1.9		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0684	1		0.07		
	机械											
项目编码	011403001003	项目名称	抹灰面油漆（内3）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-168换	室内墙柱面 防霉涂料 三遍 ~ 防霉涂料	100m2	0.01	1774.52	1301.42	0	534.64	17.7452	13.0142	0	5.3464
小计								17.7452	13.0142	0	5.3464
清单项目综合单价											36.10580000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	1.84194	1.3889	2.56		
		技工人工费	元	4.0358	1.3661	5.51		
		高级技工人工费	元	7.02359	1.3773	9.67		
	材料							
	机械							

项目编码	011403003003	项目名称	刮腻子（内3）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍 - 耐水腻子粉(成品)	100m2	0.01	1592.38	363.43	0	439.54	15.9238	3.6343	0	4.3954
小计								15.9238	3.6343	0	4.3954
清单项目综合单价											23.95350000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.653	1.3889	2.3		
		技工人工费	元	3.62373	1.3661	4.95		
		高级技工人工费	元	6.3004	1.3773	8.68		
	材料	砂纸	张	0.04	0.42	0.02		
		水	m3	0.00095	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0002	1	0		
	机械							

项目编码	011201001003	项目名称	墙、柱面一般抹灰（内3）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10) - 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1266.93	386.29	0	354.57	12.6693	3.8629	0	3.5457
020003-7+020003-11*(-15)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:5) - 水,湿拌抹灰砂浆 M10	100m2	0.01	810.99	192.05	0	224.21	8.1099	1.9205	0	2.2421
小计								23.892	6.9181	0	6.6683
清单项目综合单价											37.47840000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.63127	1.3889	3.65		
		技工人工费	元	4.780553	1.3661	6.53		
		高级技工人工费	元	9.95196	1.3773	13.71		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.00613	4.62	0.03		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0116	329.15	3.82		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.0058	327.28	1.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0684	1	0.07		
	机械							

项目编码	011203003001	项目名称	块料墙、柱面（内4）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-124换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.06<S≤0.2 内墙 - 5*10厚面砖	100m2	0.01	5198.97	7448.79	0	1748.19	51.9897	74.4879	0	17.4819
小计								51.9897	74.4879	0	17.4819
清单项目综合单价											143.95950000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.39574	1.3889	7.49		
		技工人工费	元	11.82385	1.3661	16.15		
		高级技工人工费	元	20.5787	1.3773	28.34		
	材料	白水泥	t	0.00206	871.68	1.8		
		专用胶粘剂	kg	4.635	1.77	8.2		
		水	m3	0.0022	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.05	1	0.05		
	机械							

项目编码	011201001004	项目名称	墙、柱面一般抹灰（内4）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10) - 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1266.93	386.29	0	354.57	12.6693	3.8629	0	3.5457
020003-7+020003-11*(-15)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:5) - 水,湿拌抹灰砂浆 M10	100m2	0.01	810.99	192.05	0	224.21	8.1099	1.9205	0	2.2421
小计								23.892	6.9181	0	6.6683
清单项目综合单价											37.47840000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.63127	1.3889	3.65		
		技工人工费	元	4.780553	1.3661	6.53		
		高级技工人工费	元	9.95196	1.3773	13.71		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.00613	4.62	0.03		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0116	329.15	3.82		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.0058	327.28	1.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0684	1	0.07		
	机械							

项目编码	011205001001	项目名称	硅钙板吸音墙面（内7）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2224.33	3511.63	0	764.18	22.2433	35.1163	0	7.6418
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面 - 50厚吸音棉	100m2	0.01	677.43	3143.15	0	336.42	6.7743	31.4315	0	3.3642
020003-183换	埃特板 墙面 - 12mm+12mm双层穿孔硅钙板	100m2	0.01	2125.63	5352.48	0	830.11	21.2563	53.5248	0	8.3011
小计								50.2739	120.0726	0	19.3071
清单项目综合单价											189.65360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.22062	1.3889	7.25		
		技工人工费	元	11.43213	1.3661	15.62		
		高级技工人工费	元	19.89793	1.3773	27.41		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	8.85	1.48		
		圆钉 L=60mm	kg	0.00528	4.87	0.03		

工程量清单综合单价分析表

	材料	膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.11	2.35		
		抽芯铆钉 φ4mm×13mm	100个	0.0935	0.88	0.08		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	11.06	21.98		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.8642	1	0.86		
	机械							

项目编码	011201001005	项目名称	墙、柱面一般抹灰（内7）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10) ˆ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1266.93	386.29	0	354.57	12.6693	3.8629	0	3.5457
小计								15.7821	4.9976	0	4.4262
清单项目综合单价											25.20590000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.73348	1.3889	2.41		
		技工人工费	元	3.158169	1.3661	4.31		
		高级技工人工费	元	6.57817	1.3773	9.06		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.00542	4.62	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0494	1	0.05		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0116	329.15	3.82		
	机械							

项目编码	011201001006	项目名称	墙、柱面一般抹灰（内11）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10) ˆ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1266.93	386.29	0	354.57	12.6693	3.8629	0	3.5457
020003-7+020003-11*(-15)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:5) ˆ 水,湿拌抹灰砂浆 M10	100m2	0.01	810.99	193.15	0	224.27	8.1099	1.9315	0	2.2427
小计								23.892	6.9291	0	6.6689
清单项目综合单价											37.49000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.63127	1.3889	3.65		
		技工人工费	元	4.780553	1.3661	6.53		
		高级技工人工费	元	9.95196	1.3773	13.71		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.00613	4.62	0.03		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0174	329.15	5.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0685	1	0.07		
	机械							

项目编码	011201001007	项目名称	墙、柱面一般抹灰（内12）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10) ˆ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1266.93	386.29	0	354.57	12.6693	3.8629	0	3.5457
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805
小计								15.7821	4.9976	0	4.4262
清单项目综合单价											25.20590000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.73348	1.3889	2.41		
		技工人工费	元	3.158169	1.3661	4.31		
		高级技工人工费	元	6.57817	1.3773	9.06		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.00542	4.62	0.03		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0116	329.15	3.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0494	1	0.05		
	机械							

项目编码	011201B001001	项目名称	墙、柱面基层处理（内13）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805
小计								3.1128	1.1347	0	0.8805
清单项目综合单价											5.12800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.32284	1.3889	0.45		
		技工人工费	元	0.70815	1.3661	0.97		
		高级技工人工费	元	1.23213	1.3773	1.7		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0112	1	0.01		
	机械							

项目编码	011201001008	项目名称	墙、柱面一般抹灰（内14）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10) ˆ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1266.93	386.29	0	354.57	12.6693	3.8629	0	3.5457
020003-7+020003-11*(-15)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:5) ˆ 水,湿拌抹灰砂浆 M10	100m2	0.01	810.99	192.05	0	224.21	8.1099	1.9205	0	2.2421
小计								23.892	6.9181	0	6.6683
清单项目综合单价											37.47840000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.63127	1.3889	3.65		
		技工人工费	元	4.780553	1.3661	6.53		
		高级技工人工费	元	9.95196	1.3773	13.71		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0116	329.15	3.82		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.0058	327.28	1.9		
		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水		m3	0.00613	4.62	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0684	1	0.07		
	机械								
项目编码	011203003002	项目名称	块料墙、柱面（裙2）			计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-124换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.06<S≤0.2 内墙	100m2	0.01	5198.97	7448.79	0	1748.19	51.9897	74.4879	0	17.4819
小计								51.9897	74.4879	0	17.4819
清单项目综合单价								143.95950000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.39574	1.3889	7.49		
		技工人工费	元	11.82385	1.3661	16.15		
		高级技工人工费	元	20.5787	1.3773	28.34		
	材料	白水泥	t	0.00206	871.68	1.8		
		专用胶粘剂	kg	4.635	1.77	8.2		
		水	m3	0.0022	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.05	1	0.05		
	机械							

项目编码	011201B001002	项目名称	墙、柱面基层处理（裙2）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805
小计								3.1128	1.1347	0	0.8805
清单项目综合单价								5.12800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.32284	1.3889	0.45		
		技工人工费	元	0.70815	1.3661	0.97		
		高级技工人工费	元	1.23213	1.3773	1.7		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0112	1	0.01		
	机械							

项目编码	011201004001	项目名称	随砌随抹墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 (随砌随抹:人工*0.7) 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1525.16	772.59	0	442.21	15.2516	7.7259	0	4.4221
小计								15.2516	7.7259	0	4.4221
清单项目综合单价								27.39960000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.705438	1.3889	2.37		
		技工人工费	元	2.873701	1.3661	3.93		
		高级技工人工费	元	6.503378	1.3773	8.96		
	材料	水	m3	0.00284	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0232	329.15	7.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0765	1	0.08		
	机械							

项目编码	011301B001001	项目名称	天棚基层处理（棚1）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-3换	天棚面基层处理 混凝土面修补刮平 湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	505.86	83.11	0	138.02	5.0586	0.8311	0	1.3802
小计								5.0586	0.8311	0	1.3802
清单项目综合单价								7.26990000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.52429	1.3889	0.73		
		技工人工费	元	1.15154	1.3661	1.57		
		高级技工人工费	元	2.00193	1.3773	2.76		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0025	329.15	0.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0082	1	0.01		
	机械							

项目编码	011403001004	项目名称	抹灰面油漆（棚2A）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	1710.98	784.18	0	491.96	17.1098	7.8418	0	4.9196
小计								17.1098	7.8418	0	4.9196
清单项目综合单价								29.87120000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.77439	1.3889	2.46		
		技工人工费	元	3.89176	1.3661	5.32		
		高级技工人工费	元	6.77326	1.3773	9.33		
	材料	砂纸	张	0.12	0.42	0.05		
		水	m3	0.0001	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0005	1	0		
	机械							

项目编码	011403003004	项目名称	刮腻子（棚2A）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍 (如在未抹灰的混凝土面直接满刮腻子:人工*1.1材料*1.1)	100m2	0.01	1751.61	362.93	0	481.66	17.5161	3.6293	0	4.8166
小计								17.5161	3.6293	0	4.8166
清单项目综合单价								25.96200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8183	1.3889	2.53		
		技工人工费	元	3.986103	1.3661	5.45		
		高级技工人工费	元	6.93044	1.3773	9.55		
	材料	砂纸	张	0.044	0.42	0.02		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.59	3.57		
		水	m3	0.001045	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0359	1	0.04		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	011403001005	项目名称	抹灰面油漆（棚2B）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139	天棚面 内墙涂料 二遍 内墙涂料	100m2	0.01	1172.28	537.2	0	337.06	11.7228	5.372	0	3.3706
020005-140	天棚面 内墙涂料 每增一遍	100m2	-0.01	538.7	246.97	0	154.9	-5.387	-2.4697	0	-1.549
小计								6.3358	2.9023	0	1.8216
清单项目综合单价											11.05970000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.65827	1.3889		0.91		
		技工人工费				元	1.44136	1.3661		1.97		
		高级技工人工费				元	2.50658	1.3773		3.45		
	材料	砂纸				张	0.04	0.42		0.02		
		水				m3	0.00004	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0001	1		0		
	机械											
项目编码	011403003005	项目名称	刮腻子（棚2B）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍 （如在未抹灰的混凝土面直接满刮腻子:人工*1.1材料*1.1）	100m2	0.01	1751.61	362.93	0	481.66	17.5161	3.6293	0	4.8166
小计								17.5161	3.6293	0	4.8166
清单项目综合单价											25.96200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.8183	1.3889		2.53		
		技工人工费				元	3.986103	1.3661		5.45		
		高级技工人工费				元	6.93044	1.3773		9.55		
	材料	砂纸				张	0.044	0.42		0.02		
		腻子粉(成品)				kg	2.24532	1.59		3.57		
		水				m3	0.001045	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0359	1		0.04		
	机械											
项目编码	011403001006	项目名称	抹灰面油漆（棚3B）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-170+020005-171*(-2)换	天棚面 防霉涂料 三遍 (实际遍数（遍）:1)	100m2	0.01	856.23	531.21	0	253.13	8.5623	5.3121	0	2.5313
小计								8.5623	5.3121	0	2.5313
清单项目综合单价											16.40570000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.89094	1.3889		1.24		
		技工人工费				元	1.94743	1.3661		2.66		
		高级技工人工费				元	3.38669	1.3773		4.66		
	材料											
	机械											
项目编码	011403003006	项目名称	刮腻子（棚3B）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍 （如在未抹灰的混凝土面直接满刮腻子:人工*1.1材料*1.1）耐水腻子粉(成品)	100m2	0.01	2276.32	399.82	0	622.35	22.7632	3.9982	0	6.2235
小计								22.7632	3.9982	0	6.2235
清单项目综合单价											32.98490000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.362008	1.3889		3.28		
		技工人工费				元	5.178668	1.3661		7.07		
		高级技工人工费				元	9.008912	1.3773		12.41		
	材料	砂纸				张	0.044	0.42		0.02		
		水				m3	0.001155	4.62		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0002	1		0		
	机械											
项目编码	011302001001	项目名称	平面吊顶天棚（棚6）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-154	天棚面铺放吸音材料 超细玻璃棉 100mm	100m2	0.01	1389.11	3232.82	0	529.22	13.8911	32.3282	0	5.2922
020004-99	金属方板天棚龙骨 不上人型 浮搁式(面层规格:mm) 600×600	100m2	0.01	2415.35	2207.76	440.74	781.04	24.1535	22.0776	4.4074	7.8104
020004-35	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	2016.42	5518.31	0	809.5	20.1642	55.1831	0	8.095
小计								58.2088	109.5889	4.4074	21.1976
清单项目综合单价											193.40270000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.85585	1.3889		10.91		
		技工人工费				元	14.15518	1.3661		19.34		
		高级技工人工费				元	20.30088	1.3773		27.96		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.35187	8.85		3.11		
		铁件(综合)				kg	0.4	6.16		2.46		
		膨胀螺栓(综合)				套	1.3	1.11		1.44		
		六角螺栓（综合）				kg	0.0147	6.19		0.09		
		吊杆				kg	0.23295	4.87		1.13		
		铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(浮搁式)				m2	1.05	15.93		16.73		
		镀锌铁丝(综合)				kg	0.16	5.35		0.86		
		塑料薄膜				m2	2.2	0.43		0.95		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2677	1		0.27		
	机械	电动切割机				台班	0.02108	209.08		4.41		
项目编码	011503004001	项目名称	成品带扶手栏杆、栏板			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 楼梯不锈钢管栏杆带扶手(成品)	10m	0.1	1076.39	3520.16	153.51	471.81	107.639	352.016	15.351	47.181
小计								107.639	352.016	15.351	47.181
清单项目综合单价											522.18700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	11.1869	1.3889		15.54		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	24.4876	1.3661	33.45		
		高级技工人工费	元	42.5828	1.3773	58.65		
	材料	钨棒	g	0.7	0.36	0.25		
		氩气	m3	0.35	17.7	6.2		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	13.27	23.89		
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.708	1	0.71		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0865	177.47	15.35		

项目编码	011503003001	项目名称	扶手	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-50换	靠墙扶手 不锈钢 ˚3厚100*60方钢管	10m	0.1	420.03	648.26	51.1	147.21	42.003	64.826	5.11	14.721
小计								42.003	64.826	5.11	14.721

清单项目综合单价 126.66000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.3544	1.3889	6.05		
		技工人工费	元	9.5573	1.3661	13.06		
		高级技工人工费	元	16.6259	1.3773	22.9		
	材料	钨棒	g	0.1374	0.36	0.05		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.0247	7.63	0.19		
		氩气	m3	0.0699	17.7	1.24		
		不锈钢管 Φ32mm×1.5mm	m	0.371	25.37	9.41		
		不锈钢法兰盘	个	1.442	13.27	19.14		
		环氧树脂胶	kg	0.0126	33.63	0.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.609	1	0.61		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.016	30.99	0.5		
		氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.026	177.47	4.61		

项目编码	011503003002	项目名称	扶手	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-50换	靠墙扶手 不锈钢 ˚3厚100*60方钢管	10m	0.1	420.03	648.26	51.1	147.21	42.003	64.826	5.11	14.721
小计								42.003	64.826	5.11	14.721

清单项目综合单价 126.66000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.3544	1.3889	6.05		
		技工人工费	元	9.5573	1.3661	13.06		
		高级技工人工费	元	16.6259	1.3773	22.9		
	材料	钨棒	g	0.1374	0.36	0.05		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.0247	7.63	0.19		
		氩气	m3	0.0699	17.7	1.24		
		不锈钢管 Φ32mm×1.5mm	m	0.371	25.37	9.41		
		不锈钢法兰盘	个	1.442	13.27	19.14		
		环氧树脂胶	kg	0.0126	33.63	0.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.609	1	0.61		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.016	30.99	0.5		
		氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.026	177.47	4.61		

项目编码	010501002001	项目名称	楼地面垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ˚普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土增加费	10m3	0.1	640.29	4095.82	125.3	383.18	64.029	409.582	12.53	38.318
小计								64.029	409.582	12.53	38.318

清单项目综合单价 524.45900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.7313	1.3889	13.52		
		技工人工费	元	36.976	1.3661	50.51		
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	381.18	384.99		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.789	1	5.79		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	300.77	11.73		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.078	10.26	0.8		

项目编码	011101006002	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ˚(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.009998	640.29	3774.86	125.3	367.13	6.40161942	37.74105028	1.2527494	3.67056574
小计								6.40161942	37.74105028	1.2527494	3.67056574

清单项目综合单价 49.06598484

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.972881	1.3889	1.35		
		技工人工费	元	3.696655	1.3661	5.05		
	材料	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.100974	367.31	37.09		
		水	m3	0.019995	4.62	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.557757	1	0.56		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.003899	300.77	1.17		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.007798	10.26	0.08		

项目编码	011403001007	项目名称	钢筋混凝土水池（底板）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-47+010004-48*1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:6mm)	100m2	0.01	1349.77	3093.77	0	511.86	13.4977	30.9377	0	5.1186
010004-39	涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.0	100m2	0.01	1526.26	1231.53	0	465.46	15.2626	12.3153	0	4.6546
小计								28.7603	43.253	0	9.7732

清单项目综合单价 81.78650000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.98603	1.3889	2.76		
		技工人工费	元	19.03368	1.3661	26		
	材料	水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	1.507	8.05	12.13		
		水	m3	0.00282	4.62	0.01		
		聚合物防水砂浆	kg	11.9145	2.57	30.62		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4883	1	0.49		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011403001008	项目名称	钢筋混凝土水池（侧壁）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.45	2671.47	0	517.92	14.5245	26.7147	0	5.1792
010004-50	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) 每增减1	100m2	0.01	167.27	516.46	0	70.09	1.6727	5.1646	0	0.7009
010004-39	涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.0	100m2	0.01	1526.26	1231.53	0	465.46	15.2626	12.3153	0	4.6546
小计								31.4598	44.1946	0	10.5347
清单项目综合单价											86.18910000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.11974	1.3889	2.94		
		技工人工费	元	20.87382	1.3661	28.52		
	材料	水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	1.507	8.05	12.13		
		水	m3	0.00287	4.62	0.01		
		聚合物防水砂浆	kg	12.2265	2.57	31.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6279	1	0.63		
	机械							

项目编码	011403001009	项目名称	水池顶板（防潮顶板）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	931.59	1559.53	0	324.5	9.3159	15.5953	0	3.245
小计								9.3159	15.5953	0	3.245
清单项目综合单价											28.15620000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.3943	1.3889	0.55		
		技工人工费	元	6.41849	1.3661	8.77		
	材料	水	m3	0.0012	4.62	0.01		
		聚合物防水砂浆	kg	6.006	2.57	15.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1544	1	0.15		
	机械							

项目编码	010905003001	项目名称	止水带	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-59	止水带 钢板	100m	0.01	2973.46	3519.26	244.14	980.25	29.7346	35.1926	2.4414	9.8025
小计								29.7346	35.1926	2.4414	9.8025
清单项目综合单价											77.17110000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8607	1.3889	2.58		
		技工人工费	元	19.8743	1.3661	27.15		
	材料	钢板 Q235B δ=3	t	0.01042	3138.94	32.71		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.28	7.63	2.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3484	1	0.35		
	机械	剪板机 厚度T/宽度B（mm） T=40/B=3100	台班	0.0011	1056.16	1.16		
		直流电焊机 功率P（kW） P=32	台班	0.007	182.8	1.28		

项目编码	010905003002	项目名称	止水带	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-58	止水带 橡胶	100m	0.01	1444.26	3872.53	0	575.81	14.4426	38.7253	0	5.7581
010004-56换	嵌缝 聚氨酯密封膏 单组分聚氨酯建筑密封膏	100m	0.01	1291.33	3372.85	0	510.36	12.9133	33.7285	0	5.1036
小计								27.3559	72.4538	0	10.8617
清单项目综合单价											110.67140000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.7119	1.3889	2.38		
		技工人工费	元	18.28432	1.3661	24.98		
	材料	单组分聚氨酯建筑密封膏	kg	1.108	29.65	32.85		
		环氧树脂底漆	m3	0.00001	37778.77	0.38		
		651型橡胶止水带	m	1.05	35.4	37.17		
		环氧树脂	kg	0.0304	24.69	0.75		
		丙酮	kg	0.0304	7.79	0.24		
		甲苯	kg	0.024	5.49	0.13		
		乙二胺	kg	0.0024	21.95	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.8819	1	0.88		
	机械							

项目编码	010905003003	项目名称	止水带	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-63	止水带 膨胀止水胶条	100m	0.01	1869.03	720.03	0	530.58	18.6903	7.2003	0	5.3058
小计								18.6903	7.2003	0	5.3058
清单项目综合单价											31.19640000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.16955	1.3889	1.62		
		技工人工费	元	12.49245	1.3661	17.07		
	材料	遇水膨胀止水条 30×20	m	1.05	5.31	5.58		
		木模板	m3	0.001	1483.63	1.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1412	1	0.14		
	机械							

项目编码	011101006003	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-47+010004-48*1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:6mm)	100m2	0.01	1349.77	3093.77	0	511.86	13.4977	30.9377	0	5.1186
010004-39	涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.0	100m2	0.01	1526.26	1231.53	0	465.46	15.2626	12.3153	0	4.6546
小计								28.7603	43.253	0	9.7732
清单项目综合单价											81.78650000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.98603	1.3889	2.76		
		技工人工费	元	19.03368	1.3661	26		
	材料	水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	1.507	8.05	12.13		
		水	m3	0.00282	4.62	0.01		
		聚合物防水砂浆	kg	11.9145	2.57	30.62		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)		元	0.4883	1	0.49		
	机械								
项目编码	011201004002	项目名称	立面砂浆找平层			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.45	2671.47	0	517.92	14.5245	26.7147	0	5.1792
010004-50换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) 每增减1	100m2	0.01	2509.04	7747.07	0	1051.3	25.0904	77.4707	0	10.513
小计								39.6149	104.1854	0	15.6922
清单项目综合单价								159.49250000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.33824	1.3889		3.25		
		技工人工费			元	26.62132	1.3661		36.37		
	材料	水			m3	0.00805	4.62		0.04		
		聚合物防水砂浆			kg	40.0725	2.57		102.99		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.1618	1		1.16		
	机械										
项目编码	040402017001	项目名称	集水坑盖板			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-2	5厚花纹镀锌钢板盖板	m2	1	100	305.31	0	41.73	100	305.31	0	41.73
小计								100	305.31	0	41.73
清单项目综合单价								447.04000000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	5厚花纹镀锌钢板盖板 人工费			m2	1	100		100		
	材料										
	机械										
项目编码	040402017002	项目名称	集水坑盖板			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-39换	零星构件安装 ˉ 零星构件	t	0.039993	2379.87	5919.34	446.21	957.62	95.17814091	236.7321646	17.84527653	38.29809666
小计								95.17814091	236.7321646	17.84527653	38.29809666
清单项目综合单价								388.05367872			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.942631	1.3889		8.25		
		技工人工费			元	44.431397	1.3661		60.7		
		高级技工人工费			元	19.042039	1.3773		26.23		
	材料	零星构件			t	0.039993	5752.21		230.05		
		低碳钢电焊条 J422（综合）			kg	0.275951	7.4		2.04		
		其他材料费(按百分比计算)			元	4.641981	1		4.64		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.103182	172.95		17.85		
项目编码	040402017003	项目名称	集水坑盖板			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-543	渠道（方沟） 拱盖 预制块	10m3	0.014998	4016.48	5896.76	0	1357.68	60.23916704	88.43960648	0	20.36248464
小计								60.23916704	88.43960648	0	20.36248464
清单项目综合单价								169.04125816			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	15.486126	1.3889		21.51		
		技工人工费			元	28.348761	1.3661		38.73		
	材料	混凝土预制块			m3	0.139384	601.77		83.88		
		水			m3	0.006014	4.62		0.03		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5			m3	0.011953	305.75		3.65		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.875537	1		0.88		
	机械										
项目编码	010607006001	项目名称	钢梯			计量单位	t				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-24换	钢楼梯安装 爬式 ˉ 成品镀锌钢爬梯	t	1	2235.78	7562.75	36.32	972.37	2235.78	7562.75	36.32	972.37
小计								2235.78	7562.75	36.32	972.37
清单项目综合单价								10807.22000000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	138.733	1.3889		192.69		
		技工人工费			元	1043.787	1.3661		1425.92		
		高级技工人工费			元	448.098	1.3773		617.17		
	材料	成品镀锌钢爬梯			t	1	7492.92		7492.92		
		钢丝绳 Φ12.5			m	3.28	5.16		16.92		
		低氢低合金焊条 J426（综合）			kg	1.51	10.12		15.28		
		其他材料费(按百分比计算)			元	37.63	1		37.63		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.21	172.95		36.32		
项目编码	010607006002	项目名称	钢梯			计量单位	t				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-24换	钢楼梯安装 爬式 ˉ 不锈钢爬梯	t	1	2235.78	13684.35	36.32	1278.45	2235.78	13684.35	36.32	1278.45
小计								2235.78	13684.35	36.32	1278.45
清单项目综合单价								17234.90000000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	138.733	1.3889		192.69		
		技工人工费			元	1043.787	1.3661		1425.92		
		高级技工人工费			元	448.098	1.3773		617.17		
	材料	不锈钢爬梯			t	1	13584.07		13584.07		
		钢丝绳 Φ12.5			m	3.28	5.16		16.92		
		低氢低合金焊条 J426（综合）			kg	1.51	10.12		15.28		
		其他材料费(按百分比计算)			元	68.08	1		68.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.21	172.95		36.32		
项目编码	011101006004	项目名称	平面砂浆找平层			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ˉ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1277.41	776.06	0	376.83	12.7741	7.7606	0	3.7683

工程量清单综合单价分析表

小计						12.7741	7.7606	0	3.7683
清单项目综合单价									24.30300000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.47908	1.3889		2.05		
		技工人工费		元	2.157743	1.3661		2.95		
		高级技工人工费		元	5.64303	1.3773		7.77		
	材料	水		m3	0.03098	4.62		0.14		
		湿拌地面砂浆 M20		m3	0.0204	336.46		6.86		
		素水泥浆		m3	0.00102	719.89		0.73		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0194	1		0.02		
	机械									
项目编码	011104003001	项目名称	防鼠挡板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	成品防鼠挡板	m2	1	60	309.73	0	31.36	60	309.73	0	31.36
小计								60	309.73	0	31.36
清单项目综合单价									401.09000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	成品防鼠挡板 人工费		m2	1	60		60		
	材料									
	机械									
项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢)窗			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-58	成品铝合金防盗网（格栅） 安装 铝合金防盗网(成品)	100m2	0.01	3550.76	40191.13	0	2949.16	35.5076	401.9113	0	29.4916
小计								35.5076	401.9113	0	29.4916
清单项目综合单价									466.91050000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.28438	1.3889		7.34		
		技工人工费		元	17.72869	1.3661		24.22		
		高级技工人工费		元	2.86712	1.3773		3.95		
	材料	膨胀螺栓(综合)		套	3.3	1.11		3.66		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0183	1		0.02		
	机械									
项目编码	011108010001	项目名称	水泥面踏步防滑条			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-134	楼梯、台阶踏步防滑条 金刚砂	100m	0.01	898.38	1128.53	0	294.16	8.9838	11.2853	0	2.9416
小计								8.9838	11.2853	0	2.9416
清单项目综合单价									23.21070000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.93228	1.3889		1.29		
		技工人工费		元	2.04296	1.3661		2.79		
		高级技工人工费		元	3.55629	1.3773		4.9		
	材料	金刚砂防滑条(成品)		m	1.06	10.62		11.26		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0281	1		0.03		
	机械									
项目编码	010502027001	项目名称	电缆沟、地沟沟壁			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-65换	非泵送现浇混凝土 地沟电缆沟 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	1955.77	3937.77	20.52	715.89	195.577	393.777	2.052	71.589
小计								195.577	393.777	2.052	71.589
清单项目综合单价									662.99500000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	17.2339	1.3889		23.94		
		技工人工费		元	125.6433	1.3661		171.64		
	材料	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	381.18		384.99		
		水		m3	0.642	4.62		2.97		
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.819	1		5.82		
	机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.2	10.26		2.05		
项目编码	011201001009	项目名称	设备基础抹灰			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-47+010004-48*5换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:10mm) 纤维聚合物防水砂浆	100m2	0.01	1907.34	5139.41	0	761.69	19.0734	51.3941	0	7.6169
小计								19.0734	51.3941	0	7.6169
清单项目综合单价									78.08440000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.03431	1.3889		1.44		
		技工人工费		元	12.91036	1.3661		17.64		
	材料	纤维聚合物防水砂浆		kg	19.7925	2.57		50.87		
		水		m3	0.004	4.62		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.5089	1		0.51		
	机械									
项目编码	010502027002	项目名称	排水沟盖板			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-67换	不锈钢线性盖板安装 不锈钢篦子	10m	0.1	150.69	389.42	0	59.35	15.069	38.942	0	5.935
小计								15.069	38.942	0	5.935
清单项目综合单价									59.94600000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	7.3666	1.3889		10.23		
		技工人工费		元	3.5418	1.3661		4.84		
	材料	不锈钢篦子		m	1.02	37.8		38.56		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.386	1		0.39		
	机械									
项目编码	010502027003	项目名称	排水沟盖板			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-67换	不锈钢线性盖板安装 ˉ 成品树脂篦子	10m	0.1	150.69	401.16	0	59.93	15.069	40.116	0	5.993
小计								15.069	40.116	0	5.993
清单项目综合单价											61.17800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.5418	1.3661		4.84		
		普工人工费				元	7.3666	1.3889		10.23		
	材料	成品树脂篦子				m	1.02	38.94		39.72		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.397	1		0.4		
	机械											
项目编码	010502027004	项目名称		集水坑盖板				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-63换	电缆沟盖板包边与底座不锈钢 ˉ 镀锌扁钢(综合)	t	0.031747	2818.23	6811.64	745.99	1139.65	89.47034781	216.2491351	23.68294453	36.18046855
小计								89.47034781	216.2491351	23.68294453	36.18046855
清单项目综合单价											365.58289597
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.628952	1.3889		23.1		
		技工人工费				元	48.58473	1.3661		66.37		
	材料	镀锌扁钢(综合)				kg	34	4.46		151.64		
		不锈钢电焊条 φ2.5mm				kg	1.672381	38.5		64.39		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.215873	1		0.22		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.049016	27.11		1.33		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.146349	152.74		22.35		
项目编码	010502027005	项目名称		截(排)水沟（混凝土）				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-65	非泵送现浇混凝土 地沟电缆沟	10m3	0.1	1955.77	3719.21	20.52	704.96	195.577	371.921	2.052	70.496
小计								195.577	371.921	2.052	70.496
清单项目综合单价											640.04600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.2339	1.3889		23.94		
		技工人工费				元	125.6433	1.3661		171.64		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	359.86		363.46		
		水				m3	0.642	4.62		2.97		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.496	1		5.5		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.2	10.26		2.05		
项目编码	010607010001	项目名称		防撞橡胶（卸货平台）				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-10换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50 ˉ 防撞橡胶	100m	0.01	527.09	4090.82	0	344.02	5.2709	40.9082	0	3.4402
小计								5.2709	40.9082	0	3.4402
清单项目综合单价											49.61930000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.5468	1.3889		0.76		
		技工人工费				元	1.1985	1.3661		1.64		
		高级技工人工费				元	2.08673	1.3773		2.87		
	材料	防撞橡胶				m	1.06	37.17		39.4		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个	0.063	1.29		0.08		
		万能胶				kg	0.04032	15.49		0.62		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.8021	1		0.8		
	机械											
项目编码	010607010002	项目名称		钢护角（卸货平台）				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-39换	零星构件安装 ˉ 角钢（综合）	t	1	2379.87	3503.83	446.21	836.84	2379.87	3503.83	446.21	836.84
小计								2379.87	3503.83	446.21	836.84
清单项目综合单价											7166.75000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	148.592	1.3889		206.38		
		技工人工费				元	1110.981	1.3661		1517.71		
		高级技工人工费				元	476.135	1.3773		655.78		
	材料	角钢（综合）				t	1	3384.07		3384.07		
		低碳钢电焊条 J422（综合）				kg	6.9	7.4		51.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	68.7	1		68.7		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	2.58	172.95		446.21		

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室建筑工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室建筑工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室建筑工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室电气工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	8756298.69	
2	措施项目	332892.63	
2.1	安全文明施工	187277.36	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	152107.9	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	35169.46	
2.2	其他措施项目费	145615.27	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	818027.22	
5	含税建安工程造价	9907218.54	
合计		9907218.54	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室电气工程　　第 1 页，共 29 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		照明及应急照明系统					705840.40	0
1-1	030413003001	荧光灯	1.名称:单管LED支架灯(1.2m) 2.型号:T8LED管,1x18W,4000K,1890lm 3.安装方式:管吊 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	200	56.24	11248	0
1-2	030413003002	荧光灯	1.名称:雷达感应灯 2.型号:1x18W, 4000K 3.安装方式:综合 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	1500	69.34	104010	0
1-3	030413003003	荧光灯	1.名称:单管LED支架灯(1.2m)三防 2.型号:T8LED管,1x18W,4000K,1890lm 3.安装方式:管吊 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	100	87.52	8752	0
1-4	030413003004	荧光灯	1.名称:双管LED支架灯(1.2m) 2.型号:T8LED管,2x18W,4000K,3780lm 3.安装方式:管吊 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	50	86.79	4339.5	0
1-5	030413003005	荧光灯	1.名称:条形灯DL.02 2.型号:光源功率36W/M,色温/出射角度:4000K 120° 制造标准/光通量:IP44 / 2700LM 3.安装方式:管吊 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	20	112.6	2252	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室电气工程　　第 2 页，共 29 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	030413003006	荧光灯	1.名称:壁装单管LED支架灯(1.2m) 2.型号:T8LED管,1x18W,4000K,1890lm 3.安装方式:壁装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	30	68.5	2055	0
1-7	030413003007	荧光灯	1.名称:壁装单管LED支架灯(1.2m)-三防 2.型号:T8LED管,1x18W,4000K,1890lm 3.安装方式:壁装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	10	100.09	1000.9	0
1-8	030413003008	荧光灯	1.名称:壁装双管LED支架灯(1.2m) 2.型号:T8LED管,2x18W,4000K,3780lm 3.安装方式:壁装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	10	84.88	848.8	0
1-9	030413003009	荧光灯	1.名称:壁装双管LED支架灯(1.2m)-防爆 2.型号:T8LED管,2x18W,4000K,3780lm 3.安装方式:壁装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	10	251.5	2515	0
1-10	030413003010	荧光灯	1.名称:壁装单管LED支架灯(0.6m) 2.型号:T8LED管,1x9W,4000K,1890lm 3.安装方式:壁装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	20	64.33	1286.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室电气工程　　第 3 页，共 29 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11	030413001001	普通灯具	1.名称:吸顶灯(红外感应一体灯) 2.型号:LED,1x12W,4000K,1140lm; 3.安装方式:吸顶 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	20	76.95	1539	0
1-12	030413002001	装饰灯	1.名称:LED软灯带 2.型号:光源功率12W/M,色温/出射角度:3000K,120° 制造标准/光通量:IP44 / 1100LM 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	100	34.15	3415	0
1-13	030413001002	普通灯具	1.名称:防爆灯具 2.型号:LED,1x20W,4000K,1900lm; 3.安装方式:吸顶 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	20	167.84	3356.8	0
1-14	030413001003	普通灯具	1.名称:LED球泡灯 2.型号:LED,1x10W,4000K,950lm; 3.安装方式:壁装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	10	64.79	647.9	0
1-15	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:壁装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	20	24.56	491.2	0
1-16	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关(防爆) 2.规格:10A 250V 3.安装方式:壁装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	20	39.49	789.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室电气工程　　第 4 页，共 29 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-17	030413013003	照明开关、按钮	1.名称:三联单控开关 2.规格:10A　250V 3.安装方式:壁装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	20	34.08	681.6	0
1-18	030413013004	照明开关、按钮	1.名称:单联双控开关 2.规格:10A　250V 3.安装方式:壁装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	10	26.88	268.8	0
1-19	030413014001	插座	1.名称:单相二、三极插座 2.规格:10A　250V 3.安装方式:壁装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	50	30.3	1515	0
1-20	030413002002	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:36V,1W 3.安装方式:壁装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	10	101.75	1017.5	0
1-21	030413002003	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:36V,1W 3.安装方式:壁装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	25	101.75	2543.75	0
1-22	030413002004	装饰灯	1.名称:带禁止入内的出口标志灯 2.型号:36V,1W 3.安装方式:壁装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	5	101.75	508.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室电气工程　　第 5 页，共 29 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-23	030413002005	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.型号:36V,1W 3.安装方式:壁装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	100	101.75	10175	0
1-24	030413002006	装饰灯	1.名称:双面疏散指示灯 2.型号:36V,1W 3.安装方式:壁装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	50	101.75	5087.5	0
1-25	030413002007	装饰灯	1.名称:双向疏散指示灯(指示状态可变) 2.型号:36V,1W 3.安装方式:壁装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	50	101.75	5087.5	0
1-26	030413002008	装饰灯	1.名称:楼层指示灯 2.型号:36V,1W 3.安装方式:壁装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	20	101.75	2035	0
1-27	030413002009	装饰灯	1.名称:A型消防应急灯具 2.型号:36V,6W 3.安装方式:壁装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	300	101.75	30525	0
1-28	030413002010	装饰灯	1.名称:A型消防应急灯具 2.型号:36V,3W 3.安装方式:吸顶 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	50	97.23	4861.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室电气工程　　第 6 页，共 29 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-29	030413002011	装饰灯	1.名称:A型消防应急灯具 2.型号:36V,9W 3.安装方式:吸顶 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	50	104.74	5237	0
1-30	030413002012	装饰灯	1.名称:A型消防应急灯具 2.型号:36V,10W 3.安装方式:吸顶 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	50	106.62	5331	0
1-31	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	个	800	11.27	9016	0
1-32	030412004001	配线	1.名称:低烟无卤阻燃电线 2.规格:WDZC-BYJ-2.5 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	25000	7.11	177750	0
1-33	030412004002	配线	1.名称:低烟无卤阻燃耐火电线 2.规格:WDZCN-BYJ-2.5 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	5000	8.31	41550	0
1-34	030412004003	配线	1.名称:低烟无卤阻燃耐火电线 2.规格:WDZCN-RYJS-2X2.5 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	5000	10.66	53300	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室电气工程　　第 7 页，共 29 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-35	030412001001	配管	1.名称:套接紧定式电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	2000	14.33	28660	0
1-36	030412001002	配管	1.名称:刚性阻燃管敷设 2.规格:DN20 3.配置形式:综合 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	2500	12.09	30225	0
1-37	030412001003	配管	1.名称:镀锌焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:综合 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	200	21.24	4248	0
1-38	030412001004	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	1500	26.37	39555	0
1-39	030130001001	凿(压、切割)槽	1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:DN20 3.含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	200	6.97	1394	0
1-40	030412003001	桥架	1.名称:照明线槽 2.规格:50*50 3.类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	3000	32.24	96720	0
2		动力系统					7893182.70	0
2-1		桥架、母线槽					5093291.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室电气工程　　第 8 页，共 29 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-1	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1.名称:铜芯密集型母线 2.型号:2000A/5P 3.含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	1200	3854.08	4624896	0
2-1-2	030412003002	桥架	1.名称:充电桩托盘桥架 2.规格:600*150 3.类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含接地母线 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	10	342.99	3429.9	0
2-1-3	030412003003	桥架	1.名称:充电桩托盘桥架 2.规格:400*150 3.类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含接地母线 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	30	236.66	7099.8	0
2-1-4	030412003004	桥架	1.名称:充电桩托盘桥架 2.规格:300*150 3.类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含接地母线 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	250	215.57	53892.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室电气工程　　第 9 页，共 29 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-5	030412003005	桥架	1.名称:充电桩托盘桥架 2.规格:200*100 3.类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含接地母线 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	15	158.42	2376.3	0
2-1-6	030412003006	桥架	1.名称:普通托盘桥架 2.规格:600*200 3.类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含接地母线 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	10	316.19	3161.9	0
2-1-7	030412003007	桥架	1.名称:普通托盘桥架 2.规格:400*150 3.类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	250	236.66	59165	0
2-1-8	030412003008	桥架	1.名称:普通托盘桥架 2.规格:300*150 3.类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含接地母线 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	70	215.57	15089.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室电气工程　　第 10 页，共 29 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-9	030412003009	桥架	1.名称:普通动力桥架 2.规格:200*100 3.类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含接地母线 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	150	158.42	23763	0
2-1-10	030412003010	桥架	1.名称:普通动力桥架 2.规格:100*100 3.类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、防潮防腐盖板、隔板等配件 4.含接地母线 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	200	115.45	23090	0
2-1-11	030412003011	桥架	1.名称:消防梯架 2.规格:100*100 3.类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含接地母线 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	30	123.71	3711.3	0
2-1-12	030412003012	桥架	1.名称:消防梯架 2.规格:200*100 3.类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含接地母线 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	120	201.06	24127.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室电气工程　　第 11 页，共 29 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-13	030412003013	桥架	1.名称:消防梯架 2.规格:300*150 3.类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含接地母线 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	100	228.35	22835	0
2-1-14	030412003014	桥架	1.名称:消防梯架 2.规格:400*150 3.类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含接地母线 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	200	261.86	52372	0
2-1-15	030412003015	桥架	1.名称:消防梯架 2.规格:600*150 3.类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含接地母线 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	10	339.97	3399.7	0
2-1-16	030412003016	桥架	1.名称:消防梯架 2.规格:600*200 3.类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含接地母线 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	10	358.11	3581.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室电气工程　　第 12 页，共 29 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-17	030412003017	桥架	1.名称:消防梯架 2.规格:800*150 3.类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含接地母线 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	10	397.93	3979.3	0
2-1-18	030412003018	桥架	1.名称:防火封闭式金属 2.规格:FHMR-100x100 3.类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含接地母线 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	250	120.14	30035	0
2-1-19	030412003019	桥架	1.名称:防火封闭式金属 2.规格:FHMR-200*100 3.类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含接地母线 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	400	163.12	65248	0
2-1-20	030412003020	桥架	1.名称:防火封闭式金属 2.规格:FHMR-300*150 3.类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含接地母线 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	20	219.75	4395	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室电气工程　　第 13 页，共 29 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-21	030412003021	桥架	1.名称:防火封闭式金属(高压) 2.规格:FHMR-400*200 3.类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含接地母线 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	90	254.25	22882.5	0
2-1-22	030412003022	桥架	1.名称:防火封闭式金属(高压) 2.规格:FHMR-600*200 3.类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含接地母线 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	50	364.79	18239.5	0
2-1-23	030412003023	桥架	1.名称:防火封闭式金属(高压) 2.规格:FHMR-800*200 3.类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含接地母线 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	50	450.43	22521.5	0
2-2		配管配线					2761563.97	0
2-2-1	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1-4x150+1x70 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	150	753.95	113092.5	0
2-2-2	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1-4*95+1*50 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	50	495.65	24782.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室电气工程　　第 14 页，共 29 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-3	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1-4*70+1*35 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	250	365.81	91452.5	0
2-2-4	030409001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1-4*50+1*25 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	500	259.93	129965	0
2-2-5	030409001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1-4x35+1x16 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	500	189.92	94960	0
2-2-6	030409001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1-4x25+1x16 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	50	150.6	7530	0
2-2-7	030409001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1-5x16 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	400	100.99	40396	0
2-2-8	030409001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1-5x10 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	50	65.49	3274.5	0
2-2-9	030409001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1-5x6 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	125	44.71	5588.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室电气工程　　第 15 页，共 29 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-10	030409001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1-5x4 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	600	32.12	19272	0
2-2-11	030409001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1-5x2.5 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	15	23.25	348.75	0
2-2-12	030409001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1-4x6 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	75	36.46	2734.5	0
2-2-13	030409001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1-4x4 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	50	26.42	1321	0
2-2-14	030409001014	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-B1-3*120+2*70 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	50	651.06	32553	0
2-2-15	030409001015	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-B1-5*70 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	50	458.2	22910	0
2-2-16	030409001016	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-B1-4*70+1*35 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	50	414.49	20724.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室电气工程　　第 16 页，共 29 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-17	030409001017	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-B1-3*25+1*16 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	10	134.12	1341.2	0
2-2-18	030409001018	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-B1-3*35+2*16 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	25	194.33	4858.25	0
2-2-19	030409001019	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-B1-5x16 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	40	117.2	4688	0
2-2-20	030409001020	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-B1-5x10 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	250	75.8	18950	0
2-2-21	030409001021	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-B1-5*6 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	325	57.39	18651.75	0
2-2-22	030409001022	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-B1-5*2.5 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	900	28.24	25416	0
2-2-23	030409001023	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-B1-5*4 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	25	39.59	989.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室电气工程　　第 17 页，共 29 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-24	030409001024	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-B1-4*2.5 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	25	23.29	582.25	0
2-2-25	030409001025	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B2-4x150+1x70 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	150	744.57	111685.5	0
2-2-26	030409001026	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B2-4*95+1*50 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	50	490.95	24547.5	0
2-2-27	030409001027	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B2-4*70+1*35 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	250	356.42	89105	0
2-2-28	030409001028	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B2-4*50+1*25 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	500	255.22	127610	0
2-2-29	030409001029	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B2-4x35+1x16 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	500	186.17	93085	0
2-2-30	030409001030	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B2-4x25+1x16 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	50	145.9	7295	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室电气工程　　第 18 页，共 29 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-31	030409001031	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B2-5x16 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	400	96.85	38740	0
2-2-32	030409001032	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B2-5x10 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	50	63.61	3180.5	0
2-2-33	030409001033	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B2-5x6 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	125	42.83	5353.75	0
2-2-34	030409001034	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B2-5x4 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	600	31.17	18702	0
2-2-35	030409001035	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B2-5x2.5 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	15	22.3	334.5	0
2-2-36	030409001036	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B2-4x6 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	75	33.64	2523	0
2-2-37	030409001037	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B2-4x4 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	50	25.49	1274.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室电气工程　　第 19 页，共 29 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-38	030409001038	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-B2-3*120+2*70 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	50	641.68	32084	0
2-2-39	030409001039	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-B2-5*70 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	50	452.57	22628.5	0
2-2-40	030409001040	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-B2-4*70+1*35 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	50	409.79	20489.5	0
2-2-41	030409001041	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-B2-3*25+1*16 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	10	128.49	1284.9	0
2-2-42	030409001042	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-B2-3*35+2*16 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	25	190.58	4764.5	0
2-2-43	030409001043	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-B2-5x16 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	40	111.56	4462.4	0
2-2-44	030409001044	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-B2-5x10 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	250	73.92	18480	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室电气工程　　第 20 页，共 29 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-45	030409001045	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-B2-5*6 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	325	55.51	18040.75	0
2-2-46	030409001046	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-B2-5*2.5 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	900	27.31	24579	0
2-2-47	030409001047	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-B2-5*4 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	25	37.72	943	0
2-2-48	030409001048	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-B2-4*2.5 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	25	22.35	558.75	0
2-2-49	030409001049	电力电缆	1.名称:矿物质电缆 2.型号:RTTZ-4*185+1*95 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	250	1165.16	291290	0
2-2-50	030409001050	电力电缆	1.名称:矿物质电缆 2.型号:RTTZ-4*150+1*70 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	80	930.66	74452.8	0
2-2-51	030409001051	电力电缆	1.名称:矿物质电缆 2.型号:RTTZ-4x120+1x70 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	450	761.35	342607.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室电气工程　　第 21 页，共 29 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-52	030409001052	电力电缆	1.名称:矿物质电缆 2.型号:RTTZ-4*95+1*50 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	350	595.68	208488	0
2-2-53	030409001053	电力电缆	1.名称:矿物质电缆 2.型号:RTTZ-4x70+1x35 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	180	443.07	79752.6	0
2-2-54	030409001054	电力电缆	1.名称:矿物质电缆 2.型号:RTTZ-4*50+1*25 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	150	319.23	47884.5	0
2-2-55	030409001055	电力电缆	1.名称:矿物质电缆 2.型号:RTTZ-4*35+1*16 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	150	237.69	35653.5	0
2-2-56	030409001056	电力电缆	1.名称:矿物质电缆 2.型号:RTTZ-4*25+1*16 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	450	191.44	86148	0
2-2-57	030409001057	电力电缆	1.名称:矿物质电缆 2.型号:RTTZ-5x16 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	880	129.51	113968.8	0
2-2-58	030409002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZC-KYJY-2x1.0 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	15	10.16	152.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室电气工程　　第 22 页，共 29 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-59	030409003001	压铜端子	1.名称:压铜端子 2.型号:6平方<S≤16平方 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	个	65	7.7	500.5	0
2-2-60	030409005001	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.型号:6芯以内 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	个	2	89.34	178.68	0
2-2-61	030409003002	电力电缆头	1.名称:矿物电缆头 2.型号:10平方<S≤25平方 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	个	2	160.5	321	0
2-2-62	030409003003	电力电缆头	1.名称:矿物电缆头 2.型号:35平方<S≤50平方 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	个	2	207.73	415.46	0
2-2-63	030409003004	电力电缆头	1.名称:矿物电缆头 2.型号:70平方<S≤95平方 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	个	3	323.65	970.95	0
2-2-64	030409003005	电力电缆头	1.名称:矿物电缆头 2.型号:95平方<S≤120平方 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	个	1	374.57	374.57	0
2-2-65	030409003006	电力电缆头	1.名称:矿物电缆头 2.型号:120平方<S≤150平方 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	个	1	407.88	407.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室电气工程　　第 23 页，共 29 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-66	030409003007	电力电缆头	1.名称:矿物电缆头 2.型号:150平方<S≤240平方 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	个	4	552.05	2208.2	0
2-2-67	030409003008	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:120平方<S≤240平方 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	个	4	382.14	1528.56	0
2-2-68	030409003009	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:70平方<S≤120平方 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	个	14	249.34	3490.76	0
2-2-69	030409003010	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:50平方<S≤70平方 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	个	10	210.47	2104.7	0
2-2-70	030409003011	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:16平方<S≤35平方 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	个	5	143.41	717.05	0
2-2-71	030409003012	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:10平方<S≤16平方 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	个	11	94.25	1036.75	0
2-2-72	030409003013	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:10平方以内 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	个	9	69.54	625.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室电气工程　　第 24 页，共 29 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-73	030412004004	配线	1.名称:低烟无卤阻燃耐火电线 2.规格:WDZBN-BYJ-16 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	50	25.07	1253.5	0
2-2-74	030412004005	配线	1.名称:低烟无卤阻燃耐火电线 2.规格:WDZBN-BYJ-6 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	300	11.58	3474	0
2-2-75	030412004006	配线	1.名称:低烟无卤阻燃耐火电线 2.规格:WDZCN-BYJ-4 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	200	8.1	1620	0
2-2-76	030412004007	配线	1.名称:低烟无卤阻燃耐火电线 2.规格:WDZCN-BYJ-2.5 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	2500	8.31	20775	0
2-2-77	030412004008	配线	1.名称:低烟无卤阻燃电线 2.规格:WDZC-BYJ-6 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	180	9.43	1697.4	0
2-2-78	030412004009	配线	1.名称:低烟无卤阻燃耐火电线 2.规格:WDZC-BYJ-4 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	250	6.7	1675	0
2-2-79	030412004010	配线	1.名称:低烟无卤阻燃耐火电线 2.规格:WDZC-BYJ-2.5 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	800	4.8	3840	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室电气工程　　第 25 页，共 29 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-80	030412004011	配线	1.名称:低烟无卤阻燃耐火电线 2.规格:WDZCN-RYS-2*1.0 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	250	5.47	1367.5	0
2-2-81	030412001005	配管	1.名称:镀锌焊接钢管 2.规格:SC125 3.配置形式:综合 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	50	183.51	9175.5	0
2-2-82	030412001006	配管	1.名称:镀锌焊接钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:综合 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	20	157.03	3140.6	0
2-2-83	030412001007	配管	1.名称:镀锌焊接钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:综合 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	10	134.21	1342.1	0
2-2-84	030412001008	配管	1.名称:镀锌焊接钢管 2.规格:SC65 3.配置形式:综合 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	50	105.29	5264.5	0
2-2-85	030412001009	配管	1.名称:镀锌焊接钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:综合 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	100	73.14	7314	0
2-2-86	030412001010	配管	1.名称:镀锌焊接钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:综合 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	50	57.85	2892.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室电气工程　　第 26 页，共 29 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-87	030412001011	配管	1.名称:镀锌焊接钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:综合 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	50	45.12	2256	0
2-2-88	030412001012	配管	1.名称:镀锌焊接钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:综合 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	100	38.01	3801	0
2-2-89	030412001013	配管	1.名称:镀锌焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:综合 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	180	21.24	3823.2	0
2-2-90	030412001014	配管	1.名称:刚性阻燃管敷设 2.规格:DN20 3.配置形式:综合 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	10	12.09	120.9	0
2-2-91	030412001015	配管	1.名称:套接紧定式电线管 2.规格:JDG40 3.配置形式:综合 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	50	27.59	1379.5	0
2-2-92	030412001016	配管	1.名称:套接紧定式电线管 2.规格:JDG32 3.配置形式:综合 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	800	22.59	18072	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室电气工程　　第 27 页，共 29 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-93	030412001017	配管	1.名称:套接紧定式电线管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	50	18.68	934	0
2-2-94	030412001018	配管	1.名称:套接紧定式电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	800	14.33	11464	0
2-2-95	080707013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.名称:防火封堵 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	项	10	146.85	1468.5	0
2-3		系统调试					38327.33	0
2-3-1	030416006001	输配电装置系统	1.名称:1kV以下交流供电系统调试 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	系统	8	905.28	7242.24	0
2-3-2	030416009001	自动投入装置	1.名称:自动投入装置调试 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	系统、套	10	502.73	5027.3	0
2-3-3	030416012001	事故照明切换系统	1.名称:事故照明自动切换系统调试(双电源切换装置调试) 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	台、座	5	116.21	581.05	0
2-3-4	030407004001	小型电动机	1.名称:交流异步电动机检查接线(功率kW以内) 1.5 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	台	6	161.28	967.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室电气工程　　第 28 页，共 29 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-5	030407004002	小型电动机	1.名称:交流异步电动机检查接线(功率kW以内)1.5~3 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	台	12	252.98	3035.76	0
2-3-6	030407004003	小型电动机	1.名称:交流异步电动机检查接线(功率kW以内)3~13 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	台	29	471.37	13669.73	0
2-3-7	030407004004	小型电动机	1.名称:交流异步电动机检查接线(功率kW以内)13~30 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	台	1	714.58	714.58	0
2-3-8	030407004005	小型电动机	1.名称:交流异步电动机检查接线(功率kW以内)30~100 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	台	1	983.43	983.43	0
2-3-9	030407004006	小型电动机	1.名称:交流异步电动机检查接线(功率kW以内)100~220 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	台	4	1499.97	5999.88	0
2-3-10	030407003001	微型电机	1.名称:微型电动机检查接线 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	台	1	105.68	105.68	0
3		基础防雷接地					157275.59	0
3-1	030410002001	接地母线	1.名称:基础接地母线 2.材质:利用建筑物桩基及基础地梁内钢筋作为接地装置; 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	5000	12.76	63800	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室电气工程　　第 29 页，共 29 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	030410002002	接地母线	1.名称:接地干线 2.材质:热镀锌扁钢 25*4 3.安装形式:明敷 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	2000	44.96	89920	0
3-3	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地端子板 2.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	台	20	59.05	1181	0
3-4	030410004001	均压环	1.名称:接地线 2.利用柱内两根≥Φ16钢筋 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	20	12.76	255.2	0
3-5	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地端子箱 2.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	台	4	106.73	426.92	0
3-6	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称:预埋接地钢板 100×100×8 2.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	台	1	59.05	59.05	0
3-7	030412004012	配线	1.名称:接地线 2.型号:WDZC-BYJ-1×25mm2 3.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	4.8	28.98	139.1	0
3-8	030416027001	接地装置	1.名称:接地网调试 2.包含:第三方检测及行政部分验收费，由施工单位报验及施工 3.要求:本项目防雷接地整体调试 4.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	系统、组	1	1494.32	1494.32	0
合计							8756298.69	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室电气工程
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					332892.63
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	187277.36
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	152107.9
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	35169.46
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	36065.22
1-9-1	011601001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	36065.22	36065.22
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	109550.05
1-14-1	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	项	1	109550.05	109550.05
合计							332892.63

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室电气工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室电气工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室电气工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室电气工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	818027.22
合计					818027.22

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室电气工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室电气工程　　标段： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	030413003001	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式 单管 ˉ 单管LED支架灯(1.2m)T8LED管,1x18W	10套	0.1	272.69	207.24	0	82.52	27.269	20.724	0	8.252
小计								27.269	20.724	0	8.252

清单项目综合单价　56.24500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.8804	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	12.2199	1.3661	16.69		
		高级技工人工费	元	2.7569	1.3773	3.8		
	材料	其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		单管LED支架灯(1.2m)T8LED管,1x18W	套	1	18	18		
		膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
	机械							

项目编码	030413003002	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式 单管 ˉ 单管LED支架灯(1.2m)雷达T8LED管,1x18W	10套	0.1	272.69	332.04	0	88.76	27.269	33.204	0	8.876
小计								27.269	33.204	0	8.876

清单项目综合单价　69.34900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.8804	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	12.2199	1.3661	16.69		
		高级技工人工费	元	2.7569	1.3773	3.8		
	材料	其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		单管LED支架灯(1.2m)雷达T8LED管,1x18W	套	1	30.48	30.48		
		膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
	机械							

项目编码	030413003003	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式 单管 ˉ 单管LED支架灯(1.2m)三防T8LED管,1x18W	10套	0.1	272.69	505.14	0	97.42	27.269	50.514	0	9.742
小计								27.269	50.514	0	9.742

清单项目综合单价　87.52500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.8804	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	12.2199	1.3661	16.69		
		高级技工人工费	元	2.7569	1.3773	3.8		
	材料	其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		单管LED支架灯(1.2m)三防T8LED管,1x18W	套	1	47.79	47.79		
		膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
	机械							

项目编码	030413003004	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-16换	荧光灯具安装 吊链式 双管 ˉ 双管LED支架灯(1.2m)T8LED管,2x18W	10套	0.1	385.97	361.74	0	120.22	38.597	36.174	0	12.022
小计								38.597	36.174	0	12.022

清单项目综合单价　86.79300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.9076	1.3889	9.59		
		技工人工费	元	17.2965	1.3661	23.63		
		高级技工人工费	元	3.9021	1.3773	5.37		
	材料	双管LED支架灯(1.2m)T8LED管,2x18W	套	1	33.45	33.45		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
	机械							

项目编码	030413003005	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式 单管 ˉ 条形灯 DL.0236W/M,色温4000K,2700LM	10套	0.1	272.69	744.04	0	109.36	27.269	74.404	0	10.936
小计								27.269	74.404	0	10.936

清单项目综合单价　112.60900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.8804	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	12.2199	1.3661	16.69		
		高级技工人工费	元	2.7569	1.3773	3.8		
	材料	条形灯DL.0236W/M,色温4000K,2700LM	套	1	71.68	71.68		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
	机械							

项目编码	030413003006	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装 ˉ 壁装 单管LED支架灯(1.2m)T8LED管,1x18W	10套	0.1	381.77	192.55	0	110.65	38.177	19.255	0	11.065
小计								38.177	19.255	0	11.065

清单项目综合单价　68.49700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.8322	1.3889	9.49		
		技工人工费	元	17.1086	1.3661	23.37		
		高级技工人工费	元	3.8599	1.3773	5.32		
	材料	壁装单管LED支架灯(1.2m)T8LED管,1x18W	套	1.01	18	18.18		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	4.21	0.08	0.34		
	机械							

项目编码	030413003007	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装 ` 壁装单管LED支架灯(1.2m)-三防T8LED管,1x18W	10套	0.1	381.77	493.43	0	125.69	38.177	49.343	0	12.569
小计								38.177	49.343	0	12.569
清单项目综合单价								100.08900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.8322	1.3889	9.49		
		技工人工费	元	17.1086	1.3661	23.37		
		高级技工人工费	元	3.8599	1.3773	5.32		
	材料	其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		
		壁装单管LED支架灯(1.2m)-三防T8LED管,1x18W	套	1.01	47.79	48.27		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	4.21	0.08	0.34		
	机械							

项目编码	030413003008	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装 ` 壁装双管LED支架灯(1.2m)T8LED管,2x18W	10套	0.1	381.77	348.6	0	118.45	38.177	34.86	0	11.845
小计								38.177	34.86	0	11.845
清单项目综合单价								84.88200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.8322	1.3889	9.49		
		技工人工费	元	17.1086	1.3661	23.37		
		高级技工人工费	元	3.8599	1.3773	5.32		
	材料	其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		
		壁装双管LED支架灯(1.2m)T8LED管,2x18W	套	1.01	33.45	33.78		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	4.21	0.08	0.34		
	机械							

项目编码	030413003009	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装 ` 壁装双管LED支架灯(1.2m)-防爆T8LED管,2x18W	10套	0.1	381.77	1935.41	0	197.79	38.177	193.541	0	19.779
小计								38.177	193.541	0	19.779
清单项目综合单价								251.49700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.8322	1.3889	9.49		
		技工人工费	元	17.1086	1.3661	23.37		
		高级技工人工费	元	3.8599	1.3773	5.32		
	材料	其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		
		壁装双管LED支架灯(1.2m)-防爆T8LED管,2x18W	套	1.01	190.56	192.47		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	4.21	0.08	0.34		
	机械							

项目编码	030413003010	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装 ` 壁装单管LED支架灯(0.6m)T8LED管,1x9W	10套	0.1	381.77	152.86	0	108.66	38.177	15.286	0	10.866
小计								38.177	15.286	0	10.866
清单项目综合单价								64.32900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.8322	1.3889	9.49		
		技工人工费	元	17.1086	1.3661	23.37		
		高级技工人工费	元	3.8599	1.3773	5.32		
	材料	其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		
		壁装单管LED支架灯(0.6m)T8LED管,1x9W	套	1.01	14.07	14.21		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	4.21	0.08	0.34		
	机械							

项目编码	030413001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800 ` 吸顶灯(带声光感应开关)LED,1x12W	10套	0.1	289.48	384.23	0	95.81	28.948	38.423	0	9.581
小计								28.948	38.423	0	9.581
清单项目综合单价								76.95200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.1809	1.3889	7.2		
		技工人工费	元	12.9723	1.3661	17.72		
		高级技工人工费	元	2.9269	1.3773	4.03		
	材料	其他材料费	元	0.582	0.885	0.52		
		吸顶灯(带声光感应开关)LED,1x12W	套	1.01	37.17	37.54		
		木螺钉 M2~4×6~65	10个	0.416	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.416	0.44	0.18		
	机械							

项目编码	030413002001	项目名称	装饰灯	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装 ` LED灯带12W/M,色温3000K,1100LM	10m	0.1	151.78	142.42	0	47.28	15.178	14.242	0	4.728
小计								15.178	14.242	0	4.728

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										34.14800000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	1.7769	1.3889	2.47			
		技工人工费		元	7.786	1.3661	10.64			
		高级技工人工费		元	1.5056	1.3773	2.07			
	材料	其他材料费		元	0.202	0.885	0.18			
		镀锌铁丝 Φ2.8mm		kg	0.101	4.87	0.49			
		尼龙扎带 L=100-150		根	1.05	0.16	0.17			
		LED灯带12W/M,色温3000K,1100LM		m	1.01	13.27	13.4			
	机械									
项目编码	030413001002	项目名称	普通灯具			计量单位	套			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-38换	防爆荧光灯安装	10套	0.1	790.81	646.08	0	241.57	79.081	64.608	0	24.157
小计								79.081	64.608	0	24.157

清单项目综合单价										167.84600000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	14.1533	1.3889	19.66			
		技工人工费		元	35.4384	1.3661	48.41			
		高级技工人工费		元	7.9947	1.3773	11.01			
	材料	其他材料费		元	0.672	0.885	0.59			
		精制六角带帽螺栓 M8×14~75		10套	0.306	4.42	1.35			
		防爆灯具LED,1x20W		套	1.01	62.04	62.66			
	机械									
项目编码	030413001003	项目名称	普通灯具			计量单位	套			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装 LED球泡灯1x10W	10套	0.1	381.77	157.2	0	108.88	38.177	15.72	0	10.888
小计								38.177	15.72	0	10.888

清单项目综合单价										64.78500000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	6.8322	1.3889	9.49			
		技工人工费		元	17.1086	1.3661	23.37			
		高级技工人工费		元	3.8599	1.3773	5.32			
	材料	其他材料费		元	0.605	0.885	0.54			
		LED球泡灯LED,1x10W		套	1.01	14.5	14.65			
		木螺钉 M4×65以下		10个	0.832	0.19	0.16			
		合金钢钻头(综合)		个	0.007	6.37	0.04			
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm		个	4.21	0.08	0.34			
	机械									
项目编码	030413013001	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 照明开关(单控单联)10A 250V	10套	0.1	124	84.54	0	37.04	12.4	8.454	0	3.704
小计								12.4	8.454	0	3.704

清单项目综合单价										24.55800000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	1.4513	1.3889	2.02			
		技工人工费		元	6.3611	1.3661	8.69			
		高级技工人工费		元	1.2296	1.3773	1.69			
	材料	其他材料费		元	0.05	0.885	0.04			
		照明开关(单控单联)10A 250V		个	1	8.41	8.41			
	机械									
项目编码	030413013002	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明 双联单控开关（防爆）10A 250V	10套	0.1	128.26	221.64	0	45.03	12.826	22.164	0	4.503
小计								12.826	22.164	0	4.503

清单项目综合单价										39.49300000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	1.5016	1.3889	2.09			
		技工人工费		元	6.5796	1.3661	8.99			
		高级技工人工费		元	1.2719	1.3773	1.75			
	材料	双联单控开关（防爆）10A 250V		个	1	22.12	22.12			
		其他材料费		元	0.05	0.885	0.04			
	机械									
项目编码	030413013003	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明 三联单控开关10A 250V	10套	0.1	132.54	165.04	0	43.32	13.254	16.504	0	4.332
小计								13.254	16.504	0	4.332

清单项目综合单价										34.09000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	1.5518	1.3889	2.16			
		技工人工费		元	6.7991	1.3661	9.29			
		高级技工人工费		元	1.315	1.3773	1.81			
	材料	其他材料费		元	0.05	0.885	0.04			
		三联单控开关10A 250V		个	1	16.46	16.46			
	机械									
项目编码	030413013004	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 单联双控开关10A 250V	10套	0.1	124	106.64	0	38.15	12.4	10.664	0	3.815
小计								12.4	10.664	0	3.815

清单项目综合单价										26.87900000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	1.4513	1.3889	2.02			
		技工人工费		元	6.3611	1.3661	8.69			
		高级技工人工费		元	1.2296	1.3773	1.69			
	材料	其他材料费		元	0.05	0.885	0.04			
		单联双控开关10A 250V		个	1	10.62	10.62			

工程量清单综合单价分析表

	机械								

项目编码	030413014001	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˊ 单相二、三极插座10A 250V	10套	0.1	144.29	114.79	0	43.92	14.429	11.479	0	4.392
小计								14.429	11.479	0	4.392

清单项目综合单价	30.30000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.8774	1.3889	2.61		
	技工人工费	元	8.225	1.3661	11.24		
	高级技工人工费	元	0.4244	1.3773	0.58		
材料	单相二、三极插座10A 250V	个	1	11.42	11.42		
	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
机械							

项目编码	030413002002	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˊ 安全出口标志灯36V,1W	10套	0.1	463.91	410.34	0	143.27	46.391	41.034	0	14.327
小计								46.391	41.034	0	14.327

清单项目综合单价	101.75200000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
	技工人工费	元	23.798	1.3661	32.51		
	高级技工人工费	元	4.6014	1.3773	6.34		
材料	其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	安全出口标志灯36V,1W	套	1.01	39.82	40.22		
	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
	塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
机械							

项目编码	030413002003	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˊ 疏散出口标志灯36V,1W	10套	0.1	463.91	410.34	0	143.27	46.391	41.034	0	14.327
小计								46.391	41.034	0	14.327

清单项目综合单价	101.75200000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
	技工人工费	元	23.798	1.3661	32.51		
	高级技工人工费	元	4.6014	1.3773	6.34		
材料	其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	疏散出口标志灯36V,1W	套	1.01	39.82	40.22		
	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
	塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
机械							

项目编码	030413002004	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˊ 带禁止入内的出口标志灯36V,1W	10套	0.1	463.91	410.34	0	143.27	46.391	41.034	0	14.327
小计								46.391	41.034	0	14.327

清单项目综合单价	101.75200000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
	技工人工费	元	23.798	1.3661	32.51		
	高级技工人工费	元	4.6014	1.3773	6.34		
材料	其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	带禁止入内的出口标志灯36V,1W	套	1.01	39.82	40.22		
	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
	塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
机械							

项目编码	030413002005	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˊ 疏散指示灯36V,1W	10套	0.1	463.91	410.34	0	143.27	46.391	41.034	0	14.327
小计								46.391	41.034	0	14.327

清单项目综合单价	101.75200000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
	技工人工费	元	23.798	1.3661	32.51		
	高级技工人工费	元	4.6014	1.3773	6.34		
材料	其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	疏散指示灯36V,1W	套	1.01	39.82	40.22		
	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
	塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
机械							

项目编码	030413002006	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˊ 双面疏散指示灯36V,1W	10套	0.1	463.91	410.34	0	143.27	46.391	41.034	0	14.327
小计								46.391	41.034	0	14.327

清单项目综合单价	101.75200000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
	技工人工费	元	23.798	1.3661	32.51		
	高级技工人工费	元	4.6014	1.3773	6.34		
材料	其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	双面疏散指示灯36V,1W	套	1.01	39.82	40.22		
	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
	塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030413002007	项目名称	装饰灯			计量单位	套			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˉ 双向疏散指示灯(指示状态可变)36V,1W	10套	0.1	463.91	410.34	0	143.27	46.391	41.034	0	14.327
小计								46.391	41.034	0	14.327
清单项目综合单价								101.75200000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.4311	1.3889	7.54		
		技工人工费				元	23.798	1.3661	32.51		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3773	6.34		
	材料	其他材料费				元	0.515	0.885	0.46		
		双向疏散指示灯(指示状态可变)36V,1W				套	1.01	39.82	40.22		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.408	0.44	0.18		
	机械										
项目编码	030413002008	项目名称	装饰灯			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˉ 楼层指示灯36V,1W	10套	0.1	463.91	410.34	0	143.27	46.391	41.034	0	14.327
小计								46.391	41.034	0	14.327
清单项目综合单价								101.75200000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.4311	1.3889	7.54		
		技工人工费				元	23.798	1.3661	32.51		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3773	6.34		
	材料	其他材料费				元	0.515	0.885	0.46		
		楼层指示灯36V,1W				套	1.01	39.82	40.22		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.408	0.44	0.18		
	机械										
项目编码	030413002009	项目名称	装饰灯			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˉ A型消防应急灯具36V,6W	10套	0.1	463.91	410.34	0	143.27	46.391	41.034	0	14.327
小计								46.391	41.034	0	14.327
清单项目综合单价								101.75200000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.4311	1.3889	7.54		
		技工人工费				元	23.798	1.3661	32.51		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3773	6.34		
	材料	A型消防应急灯具36V,6W				套	1.01	39.82	40.22		
		其他材料费				元	0.515	0.885	0.46		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.408	0.44	0.18		
	机械										
项目编码	030413002010	项目名称	装饰灯			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-198换	吸顶式标志、诱导灯安装 ˉ A型消防应急灯具36V,3W	10套	0.1	463.91	367.27	0	141.12	46.391	36.727	0	14.112
小计								46.391	36.727	0	14.112
清单项目综合单价								97.23000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.4311	1.3889	7.54		
		技工人工费				元	23.798	1.3661	32.51		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3773	6.34		
	材料	A型消防应急灯具36V,3W				套	1.01	35.4	35.75		
		其他材料费				元	0.896	0.885	0.79		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.204	0.44	0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.204	0.44	0.09		
	机械										
项目编码	030413002011	项目名称	装饰灯			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-198换	吸顶式标志、诱导灯安装 ˉ A型消防应急灯具36V,9W	10套	0.1	463.91	438.78	0	144.7	46.391	43.878	0	14.47
小计								46.391	43.878	0	14.47
清单项目综合单价								104.73900000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.4311	1.3889	7.54		
		技工人工费				元	23.798	1.3661	32.51		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3773	6.34		
	材料	A型消防应急灯具36V,9W				套	1.01	42.48	42.9		
		其他材料费				元	0.896	0.885	0.79		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.204	0.44	0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.204	0.44	0.09		
	机械										
项目编码	030413002012	项目名称	装饰灯			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-198换	吸顶式标志、诱导灯安装 ˉ A型消防应急灯具36V,10W	10套	0.1	463.91	456.66	0	145.59	46.391	45.666	0	14.559
小计								46.391	45.666	0	14.559
清单项目综合单价								106.61600000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.4311	1.3889	7.54		
		技工人工费				元	23.798	1.3661	32.51		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3773	6.34		
	材料	A型消防应急灯具36W,10W				套	1.01	44.25	44.69		
		其他材料费				元	0.896	0.885	0.79		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.204	0.44	0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.204	0.44	0.09		

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	030412006001	项目名称	接线盒			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.68	29.37	0	18.58	6.468	2.937	0	1.858
小计								6.468	2.937	0	1.858
清单项目综合单价								11.26300000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.2513	1.3889		1.74		
		技工人工费				元	2.8201	1.3661		3.85		
		高级技工人工费				元	0.6364	1.3773		0.88		
	材料	其他材料费				元	0.073	0.885		0.06		
		锁紧螺母 M3×15~20				个	2.225	0.31		0.69		
		塑料护口(钢管用)15~20				个	2.225	0.16		0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	1.02	1.79		1.83		
	机械											
项目编码	030412004001	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˆ WDZC-BYJ-B1-2.5	100m单线	0.012	173.17	355.55	0	63.61	2.07804	4.2666	0	0.76332
小计								2.07804	4.2666	0	0.76332
清单项目综合单价								7.10796000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.243252	1.3889		0.34		
		技工人工费				元	1.06602	1.3661		1.46		
		高级技工人工费				元	0.206136	1.3773		0.28		
	材料	其他材料费				元	0.00696	0.885		0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.003	0.56		0		
		焊锡				kg	0.0024	66.9		0.16		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.00012	61.5		0.01		
		汽油 60#~70#				kg	0.006	6.67		0.04		
		WDZC-BYJ-B1-2.5				m	1.392	2.91		4.05		
	机械											
项目编码	030412004002	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˆ WDZCN-BYJ-B1-2.5	100m单线	0.012	173.17	450.67	0	68.36	2.07804	5.40804	0	0.82032
小计								2.07804	5.40804	0	0.82032
清单项目综合单价								8.30640000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.243252	1.3889		0.34		
		技工人工费				元	1.06602	1.3661		1.46		
		高级技工人工费				元	0.206136	1.3773		0.28		
	材料	WDZCN-BYJ-B1-2.5				m	1.392	3.73		5.19		
		其他材料费				元	0.00696	0.885		0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.003	0.56		0		
		焊锡				kg	0.0024	66.9		0.16		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.00012	61.5		0.01		
		汽油 60#~70#				kg	0.006	6.67		0.04		
	机械											
项目编码	030412004003	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˆ WDZCN-RYJS-2X2.5	100m单线	0.01	130.2	857.61	0	77.33	1.302	8.5761	0	0.7733
小计								1.302	8.5761	0	0.7733
清单项目综合单价								10.65140000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.15266	1.3889		0.21		
		技工人工费				元	0.66746	1.3661		0.91		
		高级技工人工费				元	0.12935	1.3773		0.18		
	材料	其他材料费				元	0.005	0.885		0		
		WDZCN-RYJS-2X2.5				m	1.05	8.04		8.44		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.0105	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#~70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
	机械											
项目编码	030412001001	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	681.98	543.98	0	207.67	6.8198	5.4398	0	2.0767
小计								6.8198	5.4398	0	2.0767
清单项目综合单价								14.33630000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.79839	1.3889		1.11		
		技工人工费				元	3.49845	1.3661		4.78		
		高级技工人工费				元	0.6765	1.3773		0.93		
	材料	其他材料费				元	0.0379	0.885		0.03		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)				个	0.2502	1.68		0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm				个	0.1502	1.59		0.24		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm				m	1.03	4.59		4.73		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
	机械											
项目编码	030412001002	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-146	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	846.59	131.25	0	230.58	8.4659	1.3125	0	2.3058
小计								8.4659	1.3125	0	2.3058
清单项目综合单价								12.08420000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.99106	1.3889	1.38		
		技工人工费	元	4.34291	1.3661	5.93		
		高级技工人工费	元	0.83973	1.3773	1.16		
	材料	其他材料费	元	0.0225	0.885	0.02		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0008	11.06	0.01		
		刚性阻燃管 φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.08	1.19		
		塑料管接头 φ16mm-20mm	个	0.2575	0.27	0.07		
	机械							

项目编码	030412001003	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-53	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20	100m	0.01	902.17	907.39	29.12	286.18	9.0217	9.0739	0.2912	2.8618
小计								9.0217	9.0739	0.2912	2.8618
清单项目综合单价								21.24860000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.05618	1.3889	1.47		
		技工人工费	元	4.62798	1.3661	6.32		
		高级技工人工费	元	0.89484	1.3773	1.23		
	材料	镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	1.03	8.24	8.49		
		其他材料费	元	0.0107	0.885	0.01		
		锁紧螺母 M3×20	个	0.1545	0.44	0.07		
		镀锌管接头(50×20)	个	0.1648	2.07	0.34		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.1545	0.16	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0094	11.83	0.11		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0024	5.31	0.01		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	30.42	0.12		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	282.46	0.17		

项目编码	030412001004	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5＜L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	150.07	70.27	0	43.22	15.007	7.027	0	4.322
小计								15.007	7.027	0	4.322
清单项目综合单价								26.35600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.7566	1.3889	2.44		
		技工人工费	元	7.6989	1.3661	10.52		
		高级技工人工费	元	1.4886	1.3773	2.05		
	材料	其他材料费	元	0.327	0.885	0.29		
		锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	2.912	0.27	0.79		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.22	2.29		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	1.472	0.75	1.1		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	1.472	0.06	0.09		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	2.944	0.84	2.47		
	机械							

项目编码	031301001001	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	44.09	0.09	0	11.67	4.409	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.415	0.094	0	1.438
清单项目综合单价								6.94700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3661	5.42		
	材料	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
		水	m3	0.0005	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
	机械							

项目编码	030412003001	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-46换	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤100 ˆ 照明线槽50*50	10m	0.1	147.9	125.88	2.88	45.64	14.79	12.588	0.288	4.564
小计								14.79	12.588	0.288	4.564
清单项目综合单价								32.23000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.2582	1.3889	10.08		
		技工人工费	元	3.447	1.3661	4.71		
	材料	其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
		照明线槽50*50	m	1.01	12.21	12.33		
		电线 BV-4	m	0.042	3.98	0.17		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0005	575.03	0.29		

项目编码	030403006001	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-64换	低压封闭式插接母线槽安装 额定电流I(A) 1250＜I≤2000 ˆ 铜芯密集型母线2000A/5P	10m	0.1	972.1	35407.03	125.13	2036.53	97.21	3540.703	12.513	203.653
小计								97.21	3540.703	12.513	203.653
清单项目综合单价								3854.07900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.4779	1.3889	20.11		
		技工人工费	元	38.3525	1.3661	52.39		
		高级技工人工费	元	17.94	1.3773	24.71		
	材料	其他材料费	元	0.9776	0.885	0.87		
		铜芯密集型母线2000A/5P	m	1	3529.2	3529.2		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	34.48	8.41		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.05	250.25	12.51		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412003002	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600＜B+H≤800 ~ 充电桩托盘桥架600*150 ~	10m	0.1	829.21	1822.05	17.25	311.76	82.921	182.205	1.725	31.176
030209-10换	户内接地母线 明设 ~ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								112.348	189.116	2.182	39.341

清单项目综合单价 342.98700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.2638	1.3889	33.7		
		技工人工费	元	38.4157	1.3661	52.48		
		高级技工人工费	元	19.0007	1.3773	26.17		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.389	0.885	0.34		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		充电桩托盘桥架600*150	m	1.01	179.68	181.48		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		电线 BV-6	m	0.045	5.98	0.27		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	575.03	1.73		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030412003003	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ~ 充电桩托盘桥架400*150	10m	0.1	612.75	1075.88	11.5	216.76	61.275	107.588	1.15	21.676
030209-10换	户内接地母线 明设 ~ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								90.702	114.499	1.607	29.841

清单项目综合单价 236.64900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.3477	1.3889	28.26		
		技工人工费	元	29.6735	1.3661	40.54		
		高级技工人工费	元	15.904	1.3773	21.9		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.38	0.885	0.34		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		充电桩托盘桥架400*150	m	1.01	106.04	107.1		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.46	0.1		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	575.03	1.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030412003004	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ~ 充电桩托盘桥架300*150	10m	0.1	612.75	875.1	11.5	206.72	61.275	87.51	1.15	20.672
030209-10换	户内接地母线 明设 ~ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								90.702	94.421	1.607	28.837

清单项目综合单价 215.56700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.3477	1.3889	28.26		
		技工人工费	元	29.6735	1.3661	40.54		
		高级技工人工费	元	15.904	1.3773	21.9		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.38	0.885	0.34		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		充电桩托盘桥架300*150	m	1.01	86.16	87.02		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.46	0.1		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	575.03	1.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030412003005	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ~ 充电桩托盘桥架200*100	10m	0.1	383.24	613.08	5.75	132.48	38.324	61.308	0.575	13.248
030209-10换	户内接地母线 明设 ~ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								67.751	68.219	1.032	21.413

清单项目综合单价 158.41500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.193	1.3889	22.49		
		技工人工费	元	20.3677	1.3661	27.82		
		高级技工人工费	元	12.66	1.3773	17.44		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.33	0.885	0.29		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		充电桩托盘桥架200*100	m	1.01	60.13	60.73		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.98	0.25		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	575.03	0.58		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030412003006	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-20换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600＜B+H≤800 ~ 普通托盘桥架600*200	10m	0.1	829.21	1994.96	17.25	320.4	82.921	199.496	1.725	32.04	
小计								82.921	199.496	1.725	32.04	
清单项目综合单价												316.18200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.0035	1.3889		20.84		
		技工人工费				元	33.5586	1.3661		45.84		
		高级技工人工费				元	11.7907	1.3773		16.24		
	材料	其他材料费				元	0.368	0.885		0.33		
		普通托盘桥架600*200				m	1.01	196.8		198.77		
		电线 BV-6				m	0.045	5.98		0.27		
		汽油 60#～70#				kg	0.02	6.67		0.13		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.003	575.03		1.73		
项目编码	030412003007	项目名称			桥架			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ~ 普通托盘桥架400*150	10m	0.1	612.75	1075.88	11.5	216.76	61.275	107.588	1.15	21.676	
030209-10换	户内接地母线 明设 ~ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165	
小计								90.702	114.499	1.607	29.841	
清单项目综合单价												236.64900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.3477	1.3889		28.26		
		技工人工费				元	29.6735	1.3661		40.54		
		高级技工人工费				元	15.904	1.3773		21.9		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.03	7.4		0.22		
		其他材料费				元	0.38	0.885		0.34		
		镀锌扁钢 25×4				kg	1.023	4.87		4.98		
		膨胀螺栓 M10×150				10套	0.095	15.75		1.5		
		调和漆				kg	0.02	9.61		0.19		
		普通托盘桥架400*150				m	1.01	106.04		107.1		
		汽油 60#～70#				kg	0.01	6.67		0.07		
		电线 BV-2.5				m	0.042	2.46		0.1		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.002	575.03		1.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.01	30.42		0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.001	153.42		0.15		
项目编码	030412003008	项目名称			桥架			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ~ 普通托盘桥架300*150	10m	0.1	612.75	875.1	11.5	206.72	61.275	87.51	1.15	20.672	
030209-10换	户内接地母线 明设 ~ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165	
小计								90.702	94.421	1.607	28.837	
清单项目综合单价												215.56700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.3477	1.3889		28.26		
		技工人工费				元	29.6735	1.3661		40.54		
		高级技工人工费				元	15.904	1.3773		21.9		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.03	7.4		0.22		
		其他材料费				元	0.38	0.885		0.34		
		镀锌扁钢 25×4				kg	1.023	4.87		4.98		
		膨胀螺栓 M10×150				10套	0.095	15.75		1.5		
		调和漆				kg	0.02	9.61		0.19		
		普通托盘桥架300*150				m	1.01	86.16		87.02		
		汽油 60#～70#				kg	0.01	6.67		0.07		
		电线 BV-2.5				m	0.042	2.46		0.1		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.002	575.03		1.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.01	30.42		0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.001	153.42		0.15		
项目编码	030412003009	项目名称			桥架			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ~ 普通托盘桥架200*100	10m	0.1	383.24	613.08	5.75	132.48	38.324	61.308	0.575	13.248	
030209-10换	户内接地母线 明设 ~ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165	
小计								67.751	68.219	1.032	21.413	
清单项目综合单价												158.41500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.193	1.3889		22.49		
		技工人工费				元	20.3677	1.3661		27.82		
		高级技工人工费				元	12.66	1.3773		17.44		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.03	7.4		0.22		
		其他材料费				元	0.33	0.885		0.29		
		镀锌扁钢 25×4				kg	1.023	4.87		4.98		
		膨胀螺栓 M10×150				10套	0.095	15.75		1.5		
		调和漆				kg	0.02	9.61		0.19		
		普通托盘桥架200*100				m	1.01	60.13		60.73		
		汽油 60#～70#				kg	0.008	6.67		0.05		
		电线 BV-6				m	0.042	5.98		0.25		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.001	575.03		0.58		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.01	30.42		0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.001	153.42		0.15		
项目编码	030412003010	项目名称			桥架			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ~ 普通动力桥架100*100	10m	0.1	223.31	396.43	5.75	79.32	22.331	39.643	0.575	7.932	
030209-10换	户内接地母线 明设 ~ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165	
小计								51.758	46.554	1.032	16.097	
清单项目综合单价												115.44100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.3397	1.3889		18.53		
		技工人工费				元	13.9128	1.3661		19.01		
		高级技工人工费				元	10.3274	1.3773		14.22		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.03	7.4		0.22		
		其他材料费				元	0.231	0.885		0.2		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		普通动力桥架100*100	m	1.01	38.77	39.16		
		电线 BV-6	m	0.05	5.98	0.3		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.001	575.03	0.58		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030412003011	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-24换	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˉ 消防梯架100*100	10m	0.1	250.81	442	5.75	88.88	25.081	44.2	0.575	8.888
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								54.508	51.111	1.032	17.053
清单项目综合单价											123.70400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.7457	1.3889	26.04		
		技工人工费	元	11.3279	1.3661	15.48		
		高级技工人工费	元	9.4365	1.3773	13		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.331	0.885	0.29		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		消防梯架100*100	m	1.01	43.19	43.62		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.98	0.25		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.001	575.03	0.58		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030412003012	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-25换	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤500 ˉ 消防梯架200*100	10m	0.1	675.67	661.21	11.5	212.68	67.567	66.121	1.15	21.268
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								96.994	73.032	1.607	29.433
清单项目综合单价											201.06600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.599	1.3889	30		
		技工人工费	元	32.2584	1.3661	44.07		
		高级技工人工费	元	16.6466	1.3773	22.93		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.378	0.885	0.33		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		消防梯架200*100	m	1.01	64.85	65.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-6	m	0.04	5.98	0.24		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.002	575.03	1.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030412003013	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-25换	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤500 ˉ 消防梯架300*150	10m	0.1	675.67	921.08	11.5	225.67	67.567	92.108	1.15	22.567
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								96.994	99.019	1.607	30.732
清单项目综合单价											228.35200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.599	1.3889	30		
		技工人工费	元	32.2584	1.3661	44.07		
		高级技工人工费	元	16.6466	1.3773	22.93		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.378	0.885	0.33		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		消防梯架300*150	m	1.01	90.58	91.49		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-6	m	0.04	5.98	0.24		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.002	575.03	1.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030412003014	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-26换	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 500＜B+H≤800 ˉ 消防梯架400*150	10m	0.1	758.79	1134.14	17.25	258.73	75.879	113.414	1.725	25.873
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								105.306	120.325	2.182	34.038
清单项目综合单价											261.85100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.1131	1.3889	32.1		
		技工人工费	元	35.6273	1.3661	48.67		
		高级技工人工费	元	17.8132	1.3773	24.53		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.397	0.885	0.35		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		消防梯架400*150	m	1.01	110.46	111.56		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		电线 BV-6	m	0.22	5.98	1.32		

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	575.03	1.73		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030412003015	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-26换	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 500<B+H≤800 ˉ 消防梯架600*150	10m	0.1	758.79	1878	17.25	295.92	75.879	187.8	1.725	29.592
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								105.306	194.711	2.182	37.757
清单项目综合单价								339.95600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.1131	1.3889	32.1		
		技工人工费	元	35.6273	1.3661	48.67		
		高级技工人工费	元	17.8132	1.3773	24.53		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.397	0.885	0.35		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		消防梯架600*150	m	1.01	184.11	185.95		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		电线 BV-6	m	0.22	5.98	1.32		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	575.03	1.73		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030412003016	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-26换	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 500<B+H≤800 ˉ 消防梯架600*200	10m	0.1	758.79	2050.81	17.25	304.57	75.879	205.081	1.725	30.457
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								105.306	211.992	2.182	38.622
清单项目综合单价								358.10200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.1131	1.3889	32.1		
		技工人工费	元	35.6273	1.3661	48.67		
		高级技工人工费	元	17.8132	1.3773	24.53		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.397	0.885	0.35		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		消防梯架600*200	m	1.01	201.22	203.23		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		电线 BV-6	m	0.22	5.98	1.32		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	575.03	1.73		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030412003017	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-27换	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800<B+H≤1000 ˉ 消防梯架800*150	10m	0.1	794.73	2381.04	23	330.99	79.473	238.104	2.3	33.099
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								108.9	245.015	2.757	41.264
清单项目综合单价								397.93600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.7633	1.3889	33		
		技工人工费	元	37.0838	1.3661	50.66		
		高级技工人工费	元	18.322	1.3773	25.23		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.431	0.885	0.38		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		消防梯架800*150	m	1.01	234.01	236.35		
		汽油 60#～70#	kg	0.04	6.67	0.27		
		电线 BV-6	m	0.188	5.98	1.12		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.004	575.03	2.3		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030412003018	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˉ 防火封闭式金属FHMR-100x100	10m	0.1	223.31	441.07	5.75	81.55	22.331	44.107	0.575	8.155
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								51.758	51.018	1.032	16.32
清单项目综合单价								120.12800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.3397	1.3889	18.53		
		技工人工费	元	13.9128	1.3661	19.01		
		高级技工人工费	元	10.3274	1.3773	14.22		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.231	0.885	0.2		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		防火封闭式金属FHMR-100x100	m	1.01	43.19	43.62		
		电线 BV-6	m	0.05	5.98	0.3		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	575.03	0.58		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030412003019	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 " 防火封闭式金属FHMR-200*100	10m	0.1	383.24	657.83	5.75	134.71	38.324	65.783	0.575	13.471
030209-10换	户内接地母线 明设 " 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								67.751	72.694	1.032	21.636
清单项目综合单价											163.11300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.193	1.3889	22.49		
		技工人工费	元	20.3677	1.3661	27.82		
		高级技工人工费	元	12.66	1.3773	17.44		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.33	0.885	0.29		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		防火封闭式金属FHMR-200*100	m	1.01	64.56	65.21		
		电线 BV-6	m	0.042	5.98	0.25		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	575.03	0.58		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030412003020	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 " 防火封闭式金属FHMR-300*150	10m	0.1	612.75	914.89	11.5	208.71	61.275	91.489	1.15	20.871
030209-10换	户内接地母线 明设 " 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								90.702	98.4	1.607	29.036
清单项目综合单价											219.74500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.3477	1.3889	28.26		
		技工人工费	元	29.6735	1.3661	40.54		
		高级技工人工费	元	15.904	1.3773	21.9		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.38	0.885	0.34		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		防火封闭式金属FHMR-300*150	m	1.01	90.1	91		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.46	0.1		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	575.03	1.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030412003021	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 " 防火封闭式金属（高压）FHMR-400*200	10m	0.1	612.75	1243.44	11.5	225.14	61.275	124.344	1.15	22.514
030209-10换	户内接地母线 明设 " 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								90.702	131.255	1.607	30.679
清单项目综合单价											254.24300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.3477	1.3889	28.26		
		技工人工费	元	29.6735	1.3661	40.54		
		高级技工人工费	元	15.904	1.3773	21.9		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.38	0.885	0.34		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		防火封闭式金属（高压）FHMR-400*200	m	1.01	122.63	123.86		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.46	0.1		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	575.03	1.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030412003022	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600＜B+H≤800 " 防火封闭式金属（高压）FHMR-600*200	10m	0.1	829.21	2029.7	17.25	322.14	82.921	202.97	1.725	32.214
030209-10换	户内接地母线 明设 " 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								112.348	209.881	2.182	40.379
清单项目综合单价											364.79000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.2638	1.3889	33.7		
		技工人工费	元	38.4157	1.3661	52.48		
		高级技工人工费	元	19.0007	1.3773	26.17		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.389	0.885	0.34		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		防火封闭式金属（高压）FHMR-600*200	m	1.01	200.24	202.24		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		电线 BV-6	m	0.045	5.98	0.27		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	575.03	1.73		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030412003023	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-21换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800＜B+H≤1000 ~ 防火封闭式金属（高压） FHMR-800*200	10m	0.1	1055.54	2566.91	23	409.3	105.554	256.691	2.3	40.93
030209-10换	户内接地母线 明设 ~ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								134.981	263.602	2.757	49.095
清单项目综合单价											450.43500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.3056	1.3889	39.31		
		技工人工费	元	47.5811	1.3661	65		
		高级技工人工费	元	22.2664	1.3773	30.67		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.458	0.885	0.41		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		防火封闭式金属（高压）FHMR-800*200	m	1.01	253.32	255.85		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		电线 BV-6	m	0.042	5.98	0.25		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.004	575.03	2.3		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120＜S≤240 ~ WDZB-YJY-B2-4x150+1x70	100m	0.01	1979.5	69130.92	283.56	4000.63	19.795	691.3092	2.8356	40.0063
小计								19.795	691.3092	2.8356	40.0063
清单项目综合单价											753.94610000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.31718	1.3889	6		
		技工人工费	元	8.25805	1.3661	11.28		
		高级技工人工费	元	1.82789	1.3773	2.52		
	材料	WDZB-YJY-B2-4x150+1x70	m	1.01	684.35	691.19		
		其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00138	980.24	1.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00198	575.03	1.14		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00132	260.83	0.34		

项目编码	030409001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70＜S≤120 ~ WDZB-YJY-4*95+1*50	100m	0.01	1417.23	45370.78	124.62	2652.47	14.1723	453.7078	1.2462	26.5247
小计								14.1723	453.7078	1.2462	26.5247
清单项目综合单价											495.65100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.09086	1.3889	4.29		
		技工人工费	元	5.91266	1.3661	8.08		
		高级技工人工费	元	1.30842	1.3773	1.8		
	材料	其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
		WDZB-YJY-4*95+1*50	m	1.01	449.1	453.59		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00077	633.57	0.49		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00077	575.03	0.44		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00121	260.83	0.32		

项目编码	030409001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 50＜S≤70 ~ WDZB-YJY-4*70+1*35	100m	0.01	1192.29	33390.16	13.3	1985.97	11.9229	333.9016	0.133	19.8597
小计								11.9229	333.9016	0.133	19.8597
清单项目综合单价											365.81720000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.6003	1.3889	3.61		
		技工人工费	元	4.97427	1.3661	6.8		
		高级技工人工费	元	1.1006	1.3773	1.52		
	材料	其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
		WDZB-YJY-4*70+1*35	m	1.01	330.5	333.81		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	633.57	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 35＜S≤50 ~ WDZB-YJY-4*50+1*25	100m	0.01	805.9	23770.92	13.3	1402.76	8.059	237.7092	0.133	14.0276
小计								8.059	237.7092	0.133	14.0276
清单项目综合单价											259.92880000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.94211	1.3889	2.7		
		技工人工费	元	3.09739	1.3661	4.23		
		高级技工人工费	元	0.82069	1.3773	1.13		
	材料	其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
		WDZB-YJY-4*50+1*25	m	1.01	235.26	237.61		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	633.57	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35 ^ WDZB-YJY-B2-4x35+1x16	100m	0.01	742.37	17180.67	13.3	1056.43	7.4237	171.8067	0.133	10.5643	
小计								7.4237	171.8067	0.133	10.5643	
清单项目综合单价											189.92770000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.61929	1.3889		2.25		
		技工人工费				元	3.09739	1.3661		4.23		
		高级技工人工费				元	0.68495	1.3773		0.94		
	材料	其他材料费				元	0.0502	0.885		0.04		
		WDZB-YJY-B2-4x35+1x16				m	1.01	170.01		171.71		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.00011	633.57		0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	575.03		0.06		
项目编码	030409001006	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35 ^ WDZB-YJY-B2-4x25+1x16	100m	0.01	742.37	13435.59	13.3	869.17	7.4237	134.3559	0.133	8.6917	
小计								7.4237	134.3559	0.133	8.6917	
清单项目综合单价											150.60430000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.61929	1.3889		2.25		
		技工人工费				元	3.09739	1.3661		4.23		
		高级技工人工费				元	0.68495	1.3773		0.94		
	材料	其他材料费				元	0.0502	0.885		0.04		
		WDZB-YJY-B2-4x25+1x16				m	1.01	132.93		134.26		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.00011	633.57		0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	575.03		0.06		
项目编码	030409001007	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 ^ WDZB-YJY-B2-5x16	100m	0.01	486.07	9027.35	6.33	580.44	4.8607	90.2735	0.0633	5.8044	
小计								4.8607	90.2735	0.0633	5.8044	
清单项目综合单价											101.00190000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.05985	1.3889		1.47		
		技工人工费				元	2.02728	1.3661		2.77		
		高级技工人工费				元	0.44954	1.3773		0.62		
	材料	WDZB-YJY-B2-5x16				m	1.01	89.3		90.19		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	575.03		0.06		
项目编码	030409001008	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ^ WDZB-YJY-B2-5x10	100m	0.01	404.94	5742.83	6.33	394.75	4.0494	57.4283	0.0633	3.9475	
小计								4.0494	57.4283	0.0633	3.9475	
清单项目综合单价											65.48850000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.88217	1.3889		1.23		
		技工人工费				元	1.68891	1.3661		2.31		
		高级技工人工费				元	0.37537	1.3773		0.52		
	材料	其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
		WDZB-YJY-B2-5x10				m	1.01	56.78		57.35		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	575.03		0.06		
项目编码	030409001009	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ^ WDZB-YJY-B2-5x6	100m	0.01	404.94	3764.24	6.33	295.82	4.0494	37.6424	0.0633	2.9582	
小计								4.0494	37.6424	0.0633	2.9582	
清单项目综合单价											44.71330000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.88217	1.3889		1.23		
		技工人工费				元	1.68891	1.3661		2.31		
		高级技工人工费				元	0.37537	1.3773		0.52		
	材料	其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
		WDZB-YJY-B2-5x6				m	1.01	37.19		37.56		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	575.03		0.06		
项目编码	030409001010	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ^ WDZB-YJY-B2-5x4	100m	0.01	404.94	2565.37	6.33	235.88	4.0494	25.6537	0.0633	2.3588	
小计								4.0494	25.6537	0.0633	2.3588	
清单项目综合单价											32.12520000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.88217	1.3889		1.23		
		技工人工费				元	1.68891	1.3661		2.31		
		高级技工人工费				元	0.37537	1.3773		0.52		
	材料	其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
		WDZB-YJY-B2-5x4				m	1.01	25.32		25.57		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	575.03		0.06		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030409001011	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ~ WDZB-YJY-B2-5x2.5	100m	0.01	404.94	1720	6.33	193.61	4.0494	17.2	0.0633	1.9361
小计								4.0494	17.2	0.0633	1.9361
清单项目综合单价											23.24880000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	1.68891	1.3661	2.31		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3773	0.52		
	材料	WDZB-YJY-B2-5x2.5	m	1.01	16.95	17.12		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001012	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ~（四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9） WDZB-YJY-B2-4x6	100m	0.01	364.45	3026.94	5.69	248.19	3.6445	30.2694	0.0569	2.4819
小计								3.6445	30.2694	0.0569	2.4819
清单项目综合单价											36.45270000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.793953	1.3889	1.1		
		技工人工费	元	1.520019	1.3661	2.08		
		高级技工人工费	元	0.337833	1.3773	0.47		
	材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		WDZB-YJY-B2-4x6	m	1.01	29.89	30.19		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	575.03	0.06		

项目编码	030409001013	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ~（四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9） WDZB-YJY-B2-4x4	100m	0.01	364.45	2071.48	5.69	200.42	3.6445	20.7148	0.0569	2.0042
小计								3.6445	20.7148	0.0569	2.0042
清单项目综合单价											26.42040000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.793953	1.3889	1.1		
		技工人工费	元	1.520019	1.3661	2.08		
		高级技工人工费	元	0.337833	1.3773	0.47		
	材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		WDZB-YJY-B2-4x4	m	1.01	20.43	20.63		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	575.03	0.06		

项目编码	030409001014	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70< S≤120 ~ WDZBN-YJY-B1-3*120+2*70	100m	0.01	1417.23	60172.33	124.62	3392.55	14.1723	601.7233	1.2462	33.9255
小计								14.1723	601.7233	1.2462	33.9255
清单项目综合单价											651.06730000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.09086	1.3889	4.29		
		技工人工费	元	5.91266	1.3661	8.08		
		高级技工人工费	元	1.30842	1.3773	1.8		
	材料	其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
		WDZBN-YJY-B1-3*120+2*70	m	1.01	595.65	601.61		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00077	633.57	0.49		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00077	575.03	0.44		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00121	260.83	0.32		

项目编码	030409001015	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 50<S≤70 ~ WDZBN-YJY-B1-5*70	100m	0.01	1192.29	42189.28	13.3	2425.92	11.9229	421.8928	0.133	24.2592
小计								11.9229	421.8928	0.133	24.2592
清单项目综合单价											458.20790000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.6003	1.3889	3.61		
		技工人工费	元	4.97427	1.3661	6.8		
		高级技工人工费	元	1.1006	1.3773	1.52		
	材料	其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
		WDZBN-YJY-B1-5*70	m	1.01	417.62	421.8		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	633.57	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001016	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 50<S≤70 ~ WDZBN-YJY-B1-4*70+1*35	100m	0.01	1192.29	38026.06	13.3	2217.76	11.9229	380.2606	0.133	22.1776
小计								11.9229	380.2606	0.133	22.1776
清单项目综合单价											414.49410000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.6003	1.3889	3.61		
		技工人工费	元	4.97427	1.3661	6.8		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	1.1006	1.3773	1.52		
	材料	其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
		WDZBN-YJY-B1-4*70+1*35	m	1.01	376.4	380.16		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	633.57	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001017	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35 WDZBN-YJY-B1-3*25+1*16	100m	0.01	742.37	11866.05	13.3	790.7	7.4237	118.6605	0.133	7.907
小计								7.4237	118.6605	0.133	7.907
清单项目综合单价											134.12420000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.61929	1.3889	2.25		
		技工人工费	元	3.09739	1.3661	4.23		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3773	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
		WDZBN-YJY-B1-3*25+1*16	m	1.01	117.39	118.56		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	633.57	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001018	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35 WDZBN-YJY-B1-3*35+2*16	100m	0.01	742.37	17600.83	13.3	1077.44	7.4237	176.0083	0.133	10.7744
小计								7.4237	176.0083	0.133	10.7744
清单项目综合单价											194.33940000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.61929	1.3889	2.25		
		技工人工费	元	3.09739	1.3661	4.23		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3773	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
		WDZBN-YJY-B1-3*35+2*16	m	1.01	174.17	175.91		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	633.57	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001019	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 WDZBN-YJY-B1-5x16	100m	0.01	486.07	10570.63	6.33	657.61	4.8607	105.7063	0.0633	6.5761
小计								4.8607	105.7063	0.0633	6.5761
清单项目综合单价											117.20640000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.05985	1.3889	1.47		
		技工人工费	元	2.02728	1.3661	2.77		
		高级技工人工费	元	0.44954	1.3773	0.62		
	材料	WDZBN-YJY-B1-5x16	m	1.01	104.58	105.63		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001020	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 WDZBN-YJY-B1-5x10	100m	0.01	404.94	6724.55	6.33	443.84	4.0494	67.2455	0.0633	4.4384
小计								4.0494	67.2455	0.0633	4.4384
清单项目综合单价											75.79660000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	1.68891	1.3661	2.31		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3773	0.52		
	材料	WDZBN-YJY-B1-5x10	m	1.01	66.5	67.17		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001021	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 WDZBN-YJY-B1-5*6	100m	0.01	404.94	4972.2	6.33	356.22	4.0494	49.722	0.0633	3.5622
小计								4.0494	49.722	0.0633	3.5622
清单项目综合单价											57.39690000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	1.68891	1.3661	2.31		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3773	0.52		
	材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		WDZBN-YJY-B1-5*6	m	1.01	49.15	49.64		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001022	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 WDZBN-YJY-B1-5*2.5	100m	0.01	404.94	2195.71	6.33	217.39	4.0494	21.9571	0.0633	2.1739

工程量清单综合单价分析表

小计						4.0494	21.9571	0.0633	2.1739
清单项目综合单价									28.24370000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.88217	1.3889		1.23		
		技工人工费		元	1.68891	1.3661		2.31		
		高级技工人工费		元	0.37537	1.3773		0.52		
	材料	其他材料费		元	0.032	0.885		0.03		
		WDZBN-YJY-B1-5*2.5		m	1.01	21.66		21.88		
		橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌		个	0.06	0.71		0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00011	575.03		0.06		
项目编码	030409001023	项目名称	电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 WDZBN-YJY-B1-5*4	100m	0.01	404.94	3276.41	6.33	271.43	4.0494	32.7641	0.0633	2.7143
小计						4.0494	32.7641	0.0633	2.7143
清单项目综合单价									39.59110000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.88217	1.3889		1.23		
		技工人工费		元	1.68891	1.3661		2.31		
		高级技工人工费		元	0.37537	1.3773		0.52		
	材料	其他材料费		元	0.032	0.885		0.03		
		WDZBN-YJY-B1-5*4		m	1.01	32.36		32.68		
		橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌		个	0.06	0.71		0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00011	575.03		0.06		
项目编码	030409001024	项目名称	电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 WDZBN-YJY-B1-4*2.5	100m	0.01	404.94	1724.04	6.33	193.81	4.0494	17.2404	0.0633	1.9381
小计						4.0494	17.2404	0.0633	1.9381
清单项目综合单价									23.29120000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.88217	1.3889		1.23		
		技工人工费		元	1.68891	1.3661		2.31		
		高级技工人工费		元	0.37537	1.3773		0.52		
	材料	其他材料费		元	0.032	0.885		0.03		
		WDZBN-YJY-B1-4*2.5		m	1.01	16.99		17.16		
		橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌		个	0.06	0.71		0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00011	575.03		0.06		
项目编码	030409001025	项目名称	电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240	100m	0.01	1979.5	68237.07	283.56	3955.94	19.795	682.3707	2.8356	39.5594
小计						19.795	682.3707	2.8356	39.5594
清单项目综合单价									744.56070000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	4.31718	1.3889		6		
		技工人工费		元	8.25805	1.3661		11.28		
		高级技工人工费		元	1.82789	1.3773		2.52		
	材料	WDZB-YJY-B2-4x150+1x70		m	1.01	675.5		682.26		
		其他材料费		元	0.0718	0.885		0.06		
		橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌		个	0.06	0.71		0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.00138	980.24		1.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00198	575.03		1.14		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30		台班	0.00132	260.83		0.34		
项目编码	030409001026	项目名称	电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70< S≤120	100m	0.01	1417.23	44923.35	124.62	2630.1	14.1723	449.2335	1.2462	26.301
小计						14.1723	449.2335	1.2462	26.301
清单项目综合单价									490.95300000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	3.09086	1.3889		4.29		
		技工人工费		元	5.91266	1.3661		8.08		
		高级技工人工费		元	1.30842	1.3773		1.8		
	材料	WDZB-YJY-4*95+1*50		m	1.01	444.67		449.12		
		其他材料费		元	0.073	0.885		0.06		
		橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌		个	0.06	0.71		0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.00077	633.57		0.49		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00077	575.03		0.44		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30		台班	0.00121	260.83		0.32		
项目编码	030409001027	项目名称	电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 50<S≤70	100m	0.01	1192.29	32496.31	13.3	1941.27	11.9229	324.9631	0.133	19.4127
小计						11.9229	324.9631	0.133	19.4127
清单项目综合单价									356.43170000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	2.6003	1.3889		3.61		
		技工人工费		元	4.97427	1.3661		6.8		
		高级技工人工费		元	1.1006	1.3773		1.52		
	材料	WDZB-YJY-4*70+1*35		m	1.01	321.65		324.87		
		其他材料费		元	0.0502	0.885		0.04		
		橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌		个	0.06	0.71		0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.00011	633.57		0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00011	575.03		0.06		
项目编码	030409001028	项目名称	电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 35＜S≤50	100m	0.01	805.9	23323.49	13.3	1380.38	8.059	233.2349	0.133	13.8038
小计								8.059	233.2349	0.133	13.8038
清单项目综合单价											255.23070000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.94211	1.3889		2.7		
		技工人工费				元	3.09739	1.3661		4.23		
		高级技工人工费				元	0.82069	1.3773		1.13		
	材料	WDZB-YJY-4*50+1*25				m	1.01	230.83		233.14		
		其他材料费				元	0.0502	0.885		0.04		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.00011	633.57		0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	575.03		0.06		
项目编码	030409001029	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16＜S≤35	100m	0.01	742.37	16823.13	13.3	1038.55	7.4237	168.2313	0.133	10.3855
小计								7.4237	168.2313	0.133	10.3855
清单项目综合单价											186.17350000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.61929	1.3889		2.25		
		技工人工费				元	3.09739	1.3661		4.23		
		高级技工人工费				元	0.68495	1.3773		0.94		
	材料	WDZB-YJY-B2-4x35+1x16				m	1.01	166.47		168.13		
		其他材料费				元	0.0502	0.885		0.04		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.00011	633.57		0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	575.03		0.06		
项目编码	030409001030	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16＜S≤35	100m	0.01	742.37	12988.16	13.3	846.8	7.4237	129.8816	0.133	8.468
小计								7.4237	129.8816	0.133	8.468
清单项目综合单价											145.90630000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.61929	1.3889		2.25		
		技工人工费				元	3.09739	1.3661		4.23		
		高级技工人工费				元	0.68495	1.3773		0.94		
	材料	WDZB-YJY-B2-4x25+1x16				m	1.01	128.5		129.79		
		其他材料费				元	0.0502	0.885		0.04		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.00011	633.57		0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	575.03		0.06		
项目编码	030409001031	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10＜S≤16 换 WDZB-YJY-B2-5x16	100m	0.01	486.07	8633.45	6.33	560.75	4.8607	86.3345	0.0633	5.6075
小计								4.8607	86.3345	0.0633	5.6075
清单项目综合单价											96.86600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.05985	1.3889		1.47		
		技工人工费				元	2.02728	1.3661		2.77		
		高级技工人工费				元	0.44954	1.3773		0.62		
	材料	WDZB-YJY-B2-5x16				m	1.01	85.4		86.25		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	575.03		0.06		
项目编码	030409001032	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.94	5564.06	6.33	385.81	4.0494	55.6406	0.0633	3.8581
小计								4.0494	55.6406	0.0633	3.8581
清单项目综合单价											63.61140000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.88217	1.3889		1.23		
		技工人工费				元	1.68891	1.3661		2.31		
		高级技工人工费				元	0.37537	1.3773		0.52		
	材料	WDZB-YJY-B2-5x10				m	1.01	55.01		55.56		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	575.03		0.06		
项目编码	030409001033	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.94	3585.47	6.33	286.88	4.0494	35.8547	0.0633	2.8688
小计								4.0494	35.8547	0.0633	2.8688
清单项目综合单价											42.83620000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.88217	1.3889		1.23		
		技工人工费				元	1.68891	1.3661		2.31		
		高级技工人工费				元	0.37537	1.3773		0.52		
	材料	WDZB-YJY-B2-5x6				m	1.01	35.42		35.77		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	575.03		0.06		
项目编码	030409001034	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.94	2475.48	6.33	231.38	4.0494	24.7548	0.0633	2.3138
小计								4.0494	24.7548	0.0633	2.3138
清单项目综合单价											31.18130000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.88217		1.3889	1.23		
		技工人工费			元	1.68891		1.3661	2.31		
		高级技工人工费			元	0.37537		1.3773	0.52		
	材料	WDZB-YJY-B2-5x4			m	1.01		24.43	24.67		
		其他材料费			元	0.032		0.885	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007		13.67	0.01		
		标志牌			个	0.06		0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.00011		575.03	0.06		
项目编码	030409001035	项目名称		电力电缆				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.94	1630.11	6.33	189.11	4.0494	16.3011	0.0633	1.8911
小计								4.0494	16.3011	0.0633	1.8911
清单项目综合单价											22.30490000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.88217		1.3889	1.23		
		技工人工费			元	1.68891		1.3661	2.31		
		高级技工人工费			元	0.37537		1.3773	0.52		
	材料	WDZB-YJY-B2-5x2.5			m	1.01		16.06	16.22		
		其他材料费			元	0.032		0.885	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007		13.67	0.01		
		标志牌			个	0.06		0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.00011		575.03	0.06		
项目编码	030409001036	项目名称		电力电缆				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ^（四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9）	100m	0.01	364.45	2759.29	5.69	234.81	3.6445	27.5929	0.0569	2.3481
小计								3.6445	27.5929	0.0569	2.3481
清单项目综合单价											33.64240000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.793953		1.3889	1.1		
		技工人工费			元	1.520019		1.3661	2.08		
		高级技工人工费			元	0.337833		1.3773	0.47		
	材料	WDZB-YJY-B2-4x6			m	1.01		27.24	27.51		
		其他材料费			元	0.032		0.885	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007		13.67	0.01		
		标志牌			个	0.06		0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.000099		575.03	0.06		
项目编码	030409001037	项目名称		电力电缆				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ^（四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9）	100m	0.01	364.45	1982.6	5.69	195.98	3.6445	19.826	0.0569	1.9598
小计								3.6445	19.826	0.0569	1.9598
清单项目综合单价											25.48720000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.793953		1.3889	1.1		
		技工人工费			元	1.520019		1.3661	2.08		
		高级技工人工费			元	0.337833		1.3773	0.47		
	材料	WDZB-YJY-B2-4x4			m	1.01		19.55	19.75		
		其他材料费			元	0.032		0.885	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007		13.67	0.01		
		标志牌			个	0.06		0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.000099		575.03	0.06		
项目编码	030409001038	项目名称		电力电缆				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70< S≤120	100m	0.01	1417.23	59278.48	124.62	3347.86	14.1723	592.7848	1.2462	33.4786
小计								14.1723	592.7848	1.2462	33.4786
清单项目综合单价											641.68190000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.09086		1.3889	4.29		
		技工人工费			元	5.91266		1.3661	8.08		
		高级技工人工费			元	1.30842		1.3773	1.8		
	材料	WDZBN-YJY-B1-3*120+2*70			m	1.01		586.8	592.67		
		其他材料费			元	0.073		0.885	0.06		
		橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007		13.67	0.01		
		标志牌			个	0.06		0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.00077		633.57	0.49		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.00077		575.03	0.44		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30			台班	0.00121		260.83	0.32		
项目编码	030409001039	项目名称		电力电缆				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 50<S≤70	100m	0.01	1192.29	41652.97	13.3	2399.11	11.9229	416.5297	0.133	23.9911
小计								11.9229	416.5297	0.133	23.9911
清单项目综合单价											452.57670000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.6003		1.3889	3.61		
		技工人工费			元	4.97427		1.3661	6.8		
		高级技工人工费			元	1.1006		1.3773	1.52		
	材料	WDZBN-YJY-B1-5*70			m	1.01		412.31	416.43		
		其他材料费			元	0.0502		0.885	0.04		
		橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007		13.67	0.01		
		标志牌			个	0.06		0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.00011		633.57	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.00011		575.03	0.06		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030409001040	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 50<S≤70	100m	0.01	1192.29	37578.63	13.3	2195.39	11.9229	375.7863	0.133	21.9539
小计								11.9229	375.7863	0.133	21.9539

清单项目综合单价 409.79610000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.6003	1.3889	3.61		
		技工人工费	元	4.97427	1.3661	6.8		
		高级技工人工费	元	1.1006	1.3773	1.52		
	材料	WDZBN-YJY-B1-4*70+1*35	m	1.01	371.97	375.69		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	633.57	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001041	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35	100m	0.01	742.37	11329.74	13.3	763.88	7.4237	113.2974	0.133	7.6388
小计								7.4237	113.2974	0.133	7.6388

清单项目综合单价 128.49290000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.61929	1.3889	2.25		
		技工人工费	元	3.09739	1.3661	4.23		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3773	0.94		
	材料	WDZBN-YJY-B1-3*25+1*16	m	1.01	112.08	113.2		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	633.57	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001042	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35	100m	0.01	742.37	17243.29	13.3	1059.56	7.4237	172.4329	0.133	10.5956
小计								7.4237	172.4329	0.133	10.5956

清单项目综合单价 190.58520000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.61929	1.3889	2.25		
		技工人工费	元	3.09739	1.3661	4.23		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3773	0.94		
	材料	WDZBN-YJY-B1-3*35+2*16	m	1.01	170.63	172.34		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	633.57	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001043	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 ` WDZBN-YJY-B1-5x16	100m	0.01	486.07	10034.32	6.33	630.79	4.8607	100.3432	0.0633	6.3079
小计								4.8607	100.3432	0.0633	6.3079

清单项目综合单价 111.57510000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.05985	1.3889	1.47		
		技工人工费	元	2.02728	1.3661	2.77		
		高级技工人工费	元	0.44954	1.3773	0.62		
	材料	WDZBN-YJY-B1-5x16	m	1.01	99.27	100.26		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001044	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.94	6545.78	6.33	434.9	4.0494	65.4578	0.0633	4.349
小计								4.0494	65.4578	0.0633	4.349

清单项目综合单价 73.91950000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	1.68891	1.3661	2.31		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3773	0.52		
	材料	WDZBN-YJY-B1-5x10	m	1.01	64.73	65.38		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001045	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.94	4793.43	6.33	347.28	4.0494	47.9343	0.0633	3.4728
小计								4.0494	47.9343	0.0633	3.4728

清单项目综合单价 55.51980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	1.68891	1.3661	2.31		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3773	0.52		
	材料	WDZBN-YJY-B1-5*6	m	1.01	47.38	47.85		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001046	项目名称	电力电缆	计量单位	m

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.94	2106.83	6.33	212.95	4.0494	21.0683	0.0633	2.1295
小计								4.0494	21.0683	0.0633	2.1295
清单项目综合单价											27.31050000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	1.68891	1.3661	2.31		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3773	0.52		
	材料	WDZBN-YJY-B1-5*2.5	m	1.01	20.78	20.99		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001047	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.94	3097.64	6.33	262.49	4.0494	30.9764	0.0633	2.6249
小计								4.0494	30.9764	0.0633	2.6249
清单项目综合单价											37.71400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	1.68891	1.3661	2.31		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3773	0.52		
	材料	WDZBN-YJY-B1-5*4	m	1.01	30.59	30.9		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001048	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.94	1635.16	6.33	189.37	4.0494	16.3516	0.0633	1.8937
小计								4.0494	16.3516	0.0633	1.8937
清单项目综合单价											22.35800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	1.68891	1.3661	2.31		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3773	0.52		
	材料	WDZBN-YJY-B1-4*2.5	m	1.01	16.11	16.27		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001049	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-95换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 150＜S≤240 ` RTTZ-4*185+1*95	100m	0.01	6924.73	102566.09	60.24	6965.04	69.2473	1025.6609	0.6024	69.6504
小计								69.2473	1025.6609	0.6024	69.6504
清单项目综合单价											1165.16100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.68226	1.3889	30.11		
		技工人工费	元	27.26667	1.3661	37.25		
		高级技工人工费	元	1.36774	1.3773	1.88		
	材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		RTTZ-4*185+1*95	m	1.03	991.63	1021.38		
		膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0158	3.3	0.05		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00055	980.24	0.54		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001050	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-94换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 120＜S≤150 ` RTTZ-4*150+1*70	100m	0.01	5274.36	82220.5	60.24	5511.03	52.7436	822.205	0.6024	55.1103
小计								52.7436	822.205	0.6024	55.1103
清单项目综合单价											930.66130000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.56331	1.3889	20.23		
		技工人工费	元	21.92109	1.3661	29.95		
		高级技工人工费	元	1.86609	1.3773	2.57		
	材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		RTTZ-4*150+1*70	m	1.03	794.1	817.92		
		膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0158	3.3	0.05		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00055	980.24	0.54		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001051	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-93换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 95＜S≤120 ` RTTZ-4x120+1x70	100m	0.01	3771.83	67905.56	60.24	4397.68	37.7183	679.0556	0.6024	43.9768
小计								37.7183	679.0556	0.6024	43.9768
清单项目综合单价											761.35310000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.0897	1.3889	14.01		
		技工人工费	元	15.94109	1.3661	21.78		
		高级技工人工费	元	1.39957	1.3773	1.93		
	材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		RTTZ-4x120+1x70	m	1.03	655.12	674.77		
		膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0158	3.3	0.05		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00055	980.24	0.54		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001052	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-92换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 70＜S≤95 ˆ RTTZ-4*95+1*50	100m	0.01	2956.25	53109.61	60.24	3442.07	29.5625	531.0961	0.6024	34.4207
小计								29.5625	531.0961	0.6024	34.4207
清单项目综合单价											595.68170000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.90588	1.3889	12.37		
		技工人工费	元	12.11525	1.3661	16.55		
		高级技工人工费	元	0.46652	1.3773	0.64		
	材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		RTTZ-4*95+1*50	m	1.03	511.47	526.81		
		膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0158	3.3	0.05		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00055	980.24	0.54		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001053	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-91换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 50＜S≤70 ˆ RTTZ-4*70+1*35	100m	0.01	2440.12	39197.4	60.24	2609.88	24.4012	391.974	0.6024	26.0988
小计								24.4012	391.974	0.6024	26.0988
清单项目综合单价											443.07640000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.6485	1.3889	9.23		
		技工人工费	元	9.92658	1.3661	13.56		
		高级技工人工费	元	1.16631	1.3773	1.61		
	材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		RTTZ-4*70+1*35	m	1.03	376.4	387.69		
		膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0158	3.3	0.05		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00055	980.24	0.54		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001054	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-90换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 35＜S≤50 ˆ RTTZ-4*50+1*25	100m	0.01	1925.05	28023.41	60.24	1914.88	19.2505	280.2341	0.6024	19.1488
小计								19.2505	280.2341	0.6024	19.1488
清单项目综合单价											319.23580000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.10678	1.3889	7.09		
		技工人工费	元	7.84126	1.3661	10.71		
		高级技工人工费	元	1.04973	1.3773	1.45		
	材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		RTTZ-4*50+1*25	m	1.03	267.93	275.97		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.158	0.23	0.04		
		膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00055	980.24	0.54		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001055	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-89换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 25＜S≤35 ˆ RTTZ-4*35+1*16	100m	0.01	1624.62	20618.74	60.24	1465.15	16.2462	206.1874	0.6024	14.6515
小计								16.2462	206.1874	0.6024	14.6515
清单项目综合单价											237.68750000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.00558	1.3889	5.56		
		技工人工费	元	6.99681	1.3661	9.56		
		高级技工人工费	元	0.81647	1.3773	1.12		
	材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		RTTZ-4*35+1*16	m	1.03	196.04	201.92		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.158	0.23	0.04		
		膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		

工程量清单综合单价分析表

		标志牌		个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.00055	980.24	0.54		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001056	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-89换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 25＜S≤35 ˊ RTTZ-4*25+1*16	100m	0.01	1624.62	16214.46	60.24	1244.93	16.2462	162.1446	0.6024	12.4493
小计								16.2462	162.1446	0.6024	12.4493
清单项目综合单价											191.44250000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.00558	1.3889	5.56		
		技工人工费	元	6.99681	1.3661	9.56		
		高级技工人工费	元	0.81647	1.3773	1.12		
	材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		RTTZ-4*25+1*16	m	1.03	153.28	157.88		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.158	0.23	0.04		
		膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00055	980.24	0.54		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001057	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-88换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 10＜S≤25 ˊ RTTZ-5x16	100m	0.01	1022.98	11040.63	60.24	827.04	10.2298	110.4063	0.6024	8.2704
小计								10.2298	110.4063	0.6024	8.2704
清单项目综合单价											129.50890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.5603	1.3889	3.56		
		技工人工费	元	4.53246	1.3661	6.19		
		高级技工人工费	元	0.34995	1.3773	0.48		
	材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		RTTZ-5x16	m	1.03	102.97	106.06		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00055	980.24	0.54		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ˊ WDZC-KYJY-2x1.0	100m	0.01	553.23	302.22	0	161.51	5.5323	3.0222	0	1.6151
小计								5.5323	3.0222	0	1.6151
清单项目综合单价											10.16960000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.65944	1.3889	0.92		
		技工人工费	元	2.35943	1.3661	3.22		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3773	1.39		
	材料	WDZC-KYJY-2x1.0	m	1.02	2.9	2.96		
		其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
		自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械							

项目编码	030409003001	项目名称	压铜端子	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-103	压铜端子 导线截面S(mm2) 6＜S≤16	10个	0.1	38.58	24.55	2.21	11.59	3.858	2.455	0.221	1.159
小计								3.858	2.455	0.221	1.159
清单项目综合单价											7.69300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.5885	1.3889	0.82		
		技工人工费	元	1.6919	1.3661	2.31		
		高级技工人工费	元	0.5303	1.3773	0.73		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.1	0.66	0.07		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		塑料软管 φ9mm	m	0.01	0.35	0		
		铜接线端子 DT-16	个	1.015	2.21	2.24		
	机械	其他机械费	元	0.25	0.885	0.22		

项目编码	030409005001	项目名称	控制电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-195	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) N≤6	个	1	59.47	13.46	0	16.41	59.47	13.46	0	16.41
小计								59.47	13.46	0	16.41
清单项目综合单价											89.34000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.131	1.3889	9.9		
		技工人工费	元	25.383	1.3661	34.68		
		高级技工人工费	元	10.813	1.3773	14.89		
	材料	其他材料费	元	1.49	0.885	1.32		
		塑料带 20mm×40mm	卷	0.02	0.71	0.01		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.31	3.3	1.02		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		固定卡子 1.5×32	个	1.03	1.77	1.82		
		套管 KT2型	个	1.05	0.88	0.92		
		端子号牌	个	5	0.09	0.45		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030409003002	项目名称	电力电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-163	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 10＜S≤25	个	1	99.39	33.03	0.12	27.96	99.39	33.03	0.12	27.96
小计								99.39	33.03	0.12	27.96
清单项目综合单价											160.50000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.021	1.3889		25.03		
		技工人工费				元	44.804	1.3661		61.21		
		高级技工人工费				元	9.546	1.3773		13.15		
	材料	其他材料费				元	1	0.885		0.89		
		铜接线端子 DT-25				个	3.03	2.48		7.51		
		固定卡子 Φ40mm				个	1.03	1.17		1.21		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	2.02	0.23		0.46		
		裸铜线 10mm2				m	0.01	13.48		0.13		
		矿物绝缘电力电缆终端头				个	1	22.12		22.12		
		标志牌				个	1	0.71		0.71		
	机械	手动液压卡压钳				台班	0.01	11.53		0.12		
项目编码	030409003003	项目名称	电力电缆头			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-165	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 35＜S≤50	个	1	122.37	49.28	1.15	34.93	122.37	49.28	1.15	34.93
小计								122.37	49.28	1.15	34.93
清单项目综合单价											207.73000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	24.397	1.3889		33.88		
		技工人工费				元	55.147	1.3661		75.34		
		高级技工人工费				元	9.546	1.3773		13.15		
	材料	其他材料费				元	1	0.885		0.89		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	3.03	0.23		0.7		
		固定卡子 Φ40mm				个	1.03	1.17		1.21		
		裸铜线 10mm2				m	0.5	13.48		6.74		
		铜接线端子 DT-50				个	3.03	5.58		16.91		
		矿物绝缘电力电缆终端头				个	1	22.12		22.12		
		标志牌				个	1	0.71		0.71		
	机械	手动液压卡压钳				台班	0.1	11.53		1.15		
项目编码	030409003004	项目名称	电力电缆头			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-167	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 70＜S≤95	个	1	211.44	52.88	0.69	58.64	211.44	52.88	0.69	58.64
小计								211.44	52.88	0.69	58.64
清单项目综合单价											323.65000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	52.805	1.3889		73.34		
		技工人工费				元	88.045	1.3661		120.28		
		高级技工人工费				元	12.935	1.3773		17.82		
	材料	其他材料费				元	1	0.885		0.89		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	2.02	0.23		0.46		
		固定卡子 Φ63mm				个	1.03	2.08		2.14		
		裸铜线 10mm2				m	0.5	13.48		6.74		
		铜接线端子 DT-95				个	3.03	6.54		19.82		
		矿物绝缘电力电缆终端头				个	1	22.12		22.12		
		标志牌				个	1	0.71		0.71		
	机械	手动液压卡压钳				台班	0.06	11.53		0.69		
项目编码	030409003005	项目名称	电力电缆头			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-168	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 95＜S≤120	个	1	236.99	70.6	0.69	66.29	236.99	70.6	0.69	66.29
小计								236.99	70.6	0.69	66.29
清单项目综合单价											374.57000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	61.945	1.3889		86.04		
		技工人工费				元	97.449	1.3661		133.13		
		高级技工人工费				元	12.935	1.3773		17.82		
	材料	其他材料费				元	1	0.885		0.89		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	2.02	0.23		0.46		
		固定卡子 Φ63mm				个	1.03	2.08		2.14		
		裸铜线 10mm2				m	0.5	13.48		6.74		
		铜接线端子 DT-120				个	3.03	12.39		37.54		
		矿物绝缘电力电缆终端头				个	1	22.12		22.12		
		标志牌				个	1	0.71		0.71		
	机械	手动液压卡压钳				台班	0.06	11.53		0.69		
项目编码	030409003006	项目名称	电力电缆头			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-169	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 120＜S≤150	个	1	246.24	90.72	1.15	69.77	246.24	90.72	1.15	69.77
小计								246.24	90.72	1.15	69.77
清单项目综合单价											407.88000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	67.075	1.3889		93.16		
		技工人工费				元	99.01	1.3661		135.26		
		高级技工人工费				元	12.935	1.3773		17.82		
	材料	其他材料费				元	1	0.885		0.89		
		铜接线端子 DT-150				个	3.03	19.03		57.66		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	2.02	0.23		0.46		
		固定卡子 Φ63mm				个	1.03	2.08		2.14		
		裸铜线 10mm2				m	0.5	13.48		6.74		
		矿物绝缘电力电缆终端头				个	1	22.12		22.12		
		标志牌				个	1	0.71		0.71		
	机械	手动液压卡压钳				台班	0.1	11.53		1.15		
项目编码	030409003007	项目名称	电力电缆头			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030208-170	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 150<S≤240	个	1	320.43	138.66	1.15	91.81	320.43	138.66	1.15	91.81
小计								320.43	138.66	1.15	91.81
清单项目综合单价											552.05000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	87.221		1.3889	121.14		
		技工人工费			元	128.784		1.3661	175.93		
		高级技工人工费			元	16.963		1.3773	23.36		
	材料	其他材料费			元	1		0.885	0.89		
		铜接线端子 DT-240			个	3.03		34.85	105.6		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下			套	2.02		0.23	0.46		
		固定卡子 Φ63mm			个	1.03		2.08	2.14		
		裸铜线 10mm2			m	0.5		13.48	6.74		
		矿物绝缘电力电缆终端头			个	1		22.12	22.12		
		标志牌			个	1		0.71	0.71		
	机械	手动液压卡压钳			台班	0.1		11.53	1.15		
项目编码	030409003008	项目名称		电力电缆头				计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030208-120	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 120<S≤240	个	1	205.01	116.49	0.53	60.11	205.01	116.49	0.53	60.11
小计								205.01	116.49	0.53	60.11
清单项目综合单价											382.14000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	24.397		1.3889	33.88		
		技工人工费			元	87.422		1.3661	119.43		
		高级技工人工费			元	37.537		1.3773	51.7		
	材料	其他材料费			元	3.18		0.885	2.81		
		焊锡丝			kg	0.1		66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.001		61.5	0.06		
		汽油 60#～70#			kg	0.2		6.67	1.33		
		铜接线端子 DT-240			个	3.03		34.85	105.6		
	机械	其他机械费			元	0.6		0.885	0.53		
项目编码	030409003009	项目名称		电力电缆头				计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030208-119	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 70<S≤120	个	1	156.51	48.43	0.53	43.87	156.51	48.43	0.53	43.87
小计								156.51	48.43	0.53	43.87
清单项目综合单价											249.34000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	18.648		1.3889	25.9		
		技工人工费			元	66.746		1.3661	91.18		
		高级技工人工费			元	28.629		1.3773	39.43		
	材料	其他材料费			元	3.18		0.885	2.81		
		铜接线端子 DT-120			个	3.03		12.39	37.54		
		焊锡丝			kg	0.1		66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.001		61.5	0.06		
		汽油 60#～70#			kg	0.2		6.67	1.33		
	机械	其他机械费			元	0.6		0.885	0.53		
项目编码	030409003010	项目名称		电力电缆头				计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030208-118	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 50<S≤70	个	1	136.69	35.28	0.53	37.97	136.69	35.28	0.53	37.97
小计								136.69	35.28	0.53	37.97
清单项目综合单价											210.47000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	16.271		1.3889	22.6		
		技工人工费			元	58.281		1.3661	79.62		
		高级技工人工费			元	25.025		1.3773	34.47		
	材料	其他材料费			元	3.18		0.885	2.81		
		铜接线端子 DT-70			个	3.03		8.05	24.39		
		焊锡丝			kg	0.1		66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.001		61.5	0.06		
		汽油 60#～70#			kg	0.2		6.67	1.33		
	机械	其他机械费			元	0.6		0.885	0.53		
项目编码	030409003011	项目名称		电力电缆头				计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030208-116	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 16<S≤35	个	1	97.02	19.19	0.53	26.67	97.02	19.19	0.53	26.67
小计								97.02	19.19	0.53	26.67
清单项目综合单价											143.41000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.508		1.3889	15.98		
		技工人工费			元	41.362		1.3661	56.5		
		高级技工人工费			元	17.817		1.3773	24.54		
	材料	其他材料费			元	3.18		0.885	2.81		
		焊锡丝			kg	0.1		66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.001		61.5	0.06		
		汽油 60#～70#			kg	0.2		6.67	1.33		
		铜接线端子 DT-35			个	3.03		2.74	8.3		
	机械	其他机械费			元	0.6		0.885	0.53		
项目编码	030409003012	项目名称		电力电缆头				计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030208-115	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 10<S≤16	个	1	59.47	17.59	0.53	16.66	59.47	17.59	0.53	16.66
小计								59.47	17.59	0.53	16.66
清单项目综合单价											94.25000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.131		1.3889	9.9		
		技工人工费			元	25.383		1.3661	34.68		
		高级技工人工费			元	10.813		1.3773	14.89		
		其他材料费			元	3.18		0.885	2.81		
		铜接线端子 DT-16			个	3.03		2.21	6.7		

工程量清单综合单价分析表

	材料	焊锡丝		kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#		kg	0.2	6.67	1.33		
	机械	其他机械费		元	0.6	0.885	0.53		
项目编码	030409003013	项目名称	电力电缆头			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-114	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) S≤10	个	1	41.27	15.98	0.53	11.76	41.27	15.98	0.53	11.76
小计								41.27	15.98	0.53	11.76
清单项目综合单价								69.54000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.879	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	17.551	1.3661	23.98		
		高级技工人工费	元	7.631	1.3773	10.51		
	材料	其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		铜接线端子 DT-10	个	3.03	1.68	5.09		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		
项目编码	030412004004	项目名称	配线			计量单位	m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-177换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 10＜S≤25 ˆ WDZBN-BYJ-B1-16	100m单线	0.01	211.65	2132.8	0	162.65	2.1165	21.328	0	1.6265
小计								2.1165	21.328	0	1.6265
清单项目综合单价								25.07100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.24774	1.3889	0.34		
		技工人工费	元	1.08573	1.3661	1.48		
		高级技工人工费	元	0.20998	1.3773	0.29		
	材料	其他材料费	元	0.0098	0.885	0.01		
		WDZBN-BYJ-B1-16	m	1.05	20.14	21.15		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.012	0.56	0.01		
		焊锡	kg	0.0014	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0003	61.5	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
	机械							
项目编码	030412004005	项目名称	配线			计量单位	m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-175换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 4＜S≤6 ˆ WDZBN-BYJ-B1-6	100m单线	0.01	134.68	939.88	0	82.63	1.3468	9.3988	0	0.8263
小计								1.3468	9.3988	0	0.8263
清单项目综合单价								11.57190000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15769	1.3889	0.22		
		技工人工费	元	0.69089	1.3661	0.94		
		高级技工人工费	元	0.13357	1.3773	0.18		
	材料	其他材料费	元	0.0071	0.885	0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.009	0.56	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		WDZBN-BYJ-B1-6	m	1.05	8.82	9.26		
	机械							
项目编码	030412004006	项目名称	配线			计量单位	m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-174换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ˆ WDZCN-BYJ-B1-4	100m单线	0.01	115.44	632.15	0	62.16	1.1544	6.3215	0	0.6216
小计								1.1544	6.3215	0	0.6216
清单项目综合单价								8.09750000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.13517	1.3889	0.19		
		技工人工费	元	0.5922	1.3661	0.81		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3773	0.16		
	材料	其他材料费	元	0.0068	0.885	0.01		
		WDZCN-BYJ-B1-4	m	1.05	5.89	6.18		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.008	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
	机械							
项目编码	030412004007	项目名称	配线			计量单位	m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˆ WDZCN-BYJ-B1-2.5	100m单线	0.012	173.17	450.67	0	68.36	2.07804	5.40804	0	0.82032
小计								2.07804	5.40804	0	0.82032
清单项目综合单价								8.30640000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.243252	1.3889	0.34		
		技工人工费	元	1.06602	1.3661	1.46		
		高级技工人工费	元	0.206136	1.3773	0.28		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0024	66.9	0.16		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.00012	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		WDZCN-BYJ-B1-2.5	m	1.392	3.73	5.19		
		其他材料费	元	0.00696	0.885	0.01		
	机械							
项目编码	030412004008	项目名称	配线			计量单位	m	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-175换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 4＜S≤6 ＊ WDZC-BYJ-B1-6	100m单线	0.01	134.68	735.13	0	72.4	1.3468	7.3513	0	0.724
小计								1.3468	7.3513	0	0.724
清单项目综合单价											9.42210000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.15769		1.3889	0.22		
		技工人工费			元	0.69089		1.3661	0.94		
		高级技工人工费			元	0.13357		1.3773	0.18		
	材料	其他材料费			元	0.0071		0.885	0.01		
		WDZC-BYJ-B1-6			m	1.05		6.87	7.21		
		塑料胶布带 25mm×10m			卷	0.009		0.56	0.01		
		焊锡			kg	0.0012		66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		61.5	0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.006		6.67	0.04		
	机械										
项目编码	030412004009	项目名称		配线				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-174换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ＊ WDZC-BYJ-B1-4	100m单线	0.01	115.44	498.8	0	55.49	1.1544	4.988	0	0.5549
小计								1.1544	4.988	0	0.5549
清单项目综合单价											6.69730000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.13517		1.3889	0.19		
		技工人工费			元	0.5922		1.3661	0.81		
		高级技工人工费			元	0.11452		1.3773	0.16		
	材料	其他材料费			元	0.0068		0.885	0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m			卷	0.008		0.56	0		
		焊锡			kg	0.0012		66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		61.5	0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.006		6.67	0.04		
		WDZC-BYJ-B1-4			m	1.05		4.62	4.85		
	机械										
项目编码	030412004010	项目名称		配线				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) S≤2.5 ＊ WDZC-BYJ-B1-2.5	100m单线	0.01	115.44	317.79	0	46.44	1.1544	3.1779	0	0.4644
小计								1.1544	3.1779	0	0.4644
清单项目综合单价											4.79670000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.13517		1.3889	0.19		
		技工人工费			元	0.5922		1.3661	0.81		
		高级技工人工费			元	0.11452		1.3773	0.16		
	材料	其他材料费			元	0.006		0.885	0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m			卷	0.007		0.56	0		
		焊锡			kg	0.0011		66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		61.5	0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.005		6.67	0.03		
		WDZC-BYJ-B1-2.5			m	1.05		2.91	3.06		
	机械										
项目编码	030412004011	项目名称		配线				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75＜S≤1.0 ＊ WDZCN-RYS-B2-2*1.0	100m单线	0.01	126.34	368.5	0	51.85	1.2634	3.685	0	0.5185
小计								1.2634	3.685	0	0.5185
清单项目综合单价											5.46690000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.14764		1.3889	0.21		
		技工人工费			元	0.64857		1.3661	0.89		
		高级技工人工费			元	0.12512		1.3773	0.17		
	材料	其他材料费			元	0.0038		0.885	0		
		塑料胶布带 20mm×50m			卷	0.009		0.62	0.01		
		焊锡			kg	0.0011		66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		61.5	0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.0055		6.67	0.04		
		WDZCN-RYS-B2-2*1.0			m	1.05		3.39	3.56		
	机械										
项目编码	030412001005	项目名称		配管				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-50	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	100m	0.01	7995.53	7814.34	31.83	2508.77	79.9553	78.1434	0.3183	25.0877
小计								79.9553	78.1434	0.3183	25.0877
清单项目综合单价											183.50470000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	9.3601		1.3889	13		
		技工人工费			元	41.01595		1.3661	56.03		
		高级技工人工费			元	7.93086		1.3773	10.92		
	材料	其他材料费			元	0.1302		0.885	0.12		
		镀锌钢管 DN125 δ=4.5mm			m	1.03		70.04	72.14		
		镀锌管接头(100×125)			个	0.0824		13.81	1.14		
		接地管卡 DN125			个	0.164		3.52	0.58		
		管卡子(钢管用DN125)			个	0.2884		3.98	1.15		
		膨胀螺栓 M6			套	0.816		0.52	0.42		
		合金钢钻头(综合)			个	0.0544		6.37	0.35		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.1337		11.83	1.58		
		沥青清漆			kg	0.0158		11.68	0.18		
		清油 C01-1			kg	0.0173		16.99	0.29		
		溶剂汽油 200#			kg	0.0327		5.31	0.17		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87	0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.004		30.42	0.12		
		弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108			台班	0.0018		109.2	0.2		
项目编码	030412001006	项目名称		配管				计量单位		m	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-49	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	100m	0.01	7394.81	6015.66	31.83	2259.87	73.9481	60.1566	0.3183	22.5987
小计								73.9481	60.1566	0.3183	22.5987
清单项目综合单价											157.02170000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.65689	1.3889	12.02		
		技工人工费	元	37.93428	1.3661	51.82		
		高级技工人工费	元	7.335	1.3773	10.1		
	材料	其他材料费	元	0.2619	0.885	0.23		
		锁紧螺母 M3×100	个	0.1545	0.92	0.14		
		镀锌钢管 DN100 δ=4.0mm	m	1.03	51.67	53.22		
		镀锌管接头(100×100)	个	0.1545	9.34	1.44		
		接地管卡 DN100	个	0.309	3.05	0.94		
		管卡子(钢管用DN100)	个	0.515	3.19	1.64		
		塑料护口(钢管用)100	个	0.1545	0.8	0.12		
		膨胀螺栓 M6	套	1.02	0.52	0.53		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0068	6.37	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.1088	11.83	1.29		
		沥青清漆	kg	0.0128	11.68	0.15		
		清油 C01-1	kg	0.0141	16.99	0.24		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0266	5.31	0.14		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	30.42	0.12		
		弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.0018	109.2	0.2		

项目编码	030412001007	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-48	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	100m	0.01	6520.42	4899.57	28.55	1972.46	65.2042	48.9957	0.2855	19.7246
小计								65.2042	48.9957	0.2855	19.7246
清单项目综合单价											134.21000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.63326	1.3889	10.6		
		技工人工费	元	33.44879	1.3661	45.69		
		高级技工人工费	元	6.46776	1.3773	8.91		
	材料	其他材料费	元	0.173	0.885	0.15		
		锁紧螺母 M3×80	个	0.1545	1.06	0.16		
		镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm	m	1.03	39.87	41.07		
		镀锌管接头(80×80)	个	0.1545	23.82	3.68		
		接地管卡 DN80	个	0.309	2.35	0.73		
		管卡子(钢管用DN80)	个	0.515	2.14	1.1		
		塑料护口(钢管用)80	个	0.1545	0.62	0.1		
		膨胀螺栓 M6	套	1.02	0.52	0.53		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0068	6.37	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0844	11.83	1		
		沥青清漆	kg	0.01	11.68	0.12		
		清油 C01-1	kg	0.0109	16.99	0.19		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0216	5.31	0.11		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	30.42	0.12		
		弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.0015	109.2	0.16		

项目编码	030412001008	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-47	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65	100m	0.01	5047.45	3923.12	26.37	1533.7	50.4745	39.2312	0.2637	15.337
小计								50.4745	39.2312	0.2637	15.337
清单项目综合单价											105.30640000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.90894	1.3889	8.21		
		技工人工费	元	25.8927	1.3661	35.37		
		高级技工人工费	元	5.00662	1.3773	6.9		
	材料	其他材料费	元	0.1628	0.885	0.14		
		锁紧螺母 M3×70	个	0.1545	0.82	0.13		
		镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.03	33.65	34.66		
		镀锌管接头(80×65)	个	0.1545	4.86	0.75		
		接地管卡 DN65	个	0.309	2.21	0.68		
		管卡子(钢管用DN65)	个	0.515	1.87	0.96		
		塑料护口(钢管用)65	个	0.1545	0.53	0.08		
		膨胀螺栓 M6	套	1.02	0.52	0.53		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0068	6.37	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0738	11.83	0.87		
		沥青清漆	kg	0.0088	11.68	0.1		
		清油 C01-1	kg	0.0093	16.99	0.16		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0179	5.31	0.1		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	30.42	0.12		
		弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.0013	109.2	0.14		

项目编码	030412001009	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-46	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	100m	0.01	3236.72	3027	40.42	1010.74	32.3672	30.27	0.4042	10.1074
小计								32.3672	30.27	0.4042	10.1074
清单项目综合单价											73.14880000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.78915	1.3889	5.26		
		技工人工费	元	16.6038	1.3661	22.68		
		高级技工人工费	元	3.21056	1.3773	4.42		
	材料	其他材料费	元	0.1118	0.885	0.1		
		膨胀螺栓 M6	套	0.6732	0.52	0.35		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.06864	0.19	0.01		
		锁紧螺母 M3×40～50	个	0.1545	0.65	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0092	6.37	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0556	11.83	0.66		
		沥青清漆	kg	0.0063	11.68	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.0074	16.99	0.13		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0137	5.31	0.07		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.03	25.39	26.15		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.693	0.08	0.06		
		镀锌管接头(70×50)	个	0.1648	7.58	1.25		
		接地管卡 DN50	个	0.3296	1.11	0.37		
		管卡子(钢管用DN40～50)	个	0.6798	1.2	0.82		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0.1545	0.4	0.06		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		

工程量清单综合单价分析表

	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	30.42	0.12		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.001	282.46	0.28		

项目编码	030412001010	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-45	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	100m	0.01	2650.92	2281.29	34.77	818.04	26.5092	22.8129	0.3477	8.1804
小计								26.5092	22.8129	0.3477	8.1804

清单项目综合单价 57.85020000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.10332	1.3889	4.31		
		技工人工费	元	13.59888	1.3661	18.58		
		高级技工人工费	元	2.62951	1.3773	3.62		
	材料	其他材料费	元	0.0971	0.885	0.09		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.03	18.82	19.38		
		镀锌管接头(70×40)	个	0.1648	5.31	0.88		
		接地管卡 DN40	个	0.3296	0.71	0.23		
		膨胀螺栓 M6	套	0.6732	0.52	0.35		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.06864	0.19	0.01		
		锁紧螺母 M3×40～50	个	0.1545	0.65	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0092	6.37	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0444	11.83	0.53		
		沥青清漆	kg	0.0063	11.68	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.006	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0109	5.31	0.06		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.693	0.08	0.06		
		管卡子(钢管用DN40～50)	个	0.6798	1.2	0.82		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0.1545	0.4	0.06		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	30.42	0.12		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0008	282.46	0.23		

项目编码	030412001011	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-44	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	100m	0.01	1966.82	1897.57	29.12	617.42	19.6682	18.9757	0.2912	6.1742
小计								19.6682	18.9757	0.2912	6.1742

清单项目综合单价 45.10930000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.30251	1.3889	3.2		
		技工人工费	元	10.08944	1.3661	13.78		
		高级技工人工费	元	1.95095	1.3773	2.69		
	材料	其他材料费	元	0.0692	0.885	0.06		
		锁紧螺母 M3×25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	1.03	16.2	16.69		
		镀锌管接头(60×32)	个	0.1648	3.58	0.59		
		接地管卡 DN32	个	0.329	0.56	0.18		
		管卡子(钢管用DN25～32)	个	0.8549	0.53	0.45		
		塑料护口(钢管用)25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.17264	0.19	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0115	6.37	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0376	11.83	0.44		
		沥青清漆	kg	0.0053	11.68	0.06		
		清油 C01-1	kg	0.0053	16.99	0.09		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0094	5.31	0.05		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.743	0.08	0.14		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	30.42	0.12		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	282.46	0.17		

项目编码	030412001012	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-43	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	100m	0.01	1812.9	1407.37	29.12	552.18	18.129	14.0737	0.2912	5.5218
小计								18.129	14.0737	0.2912	5.5218

清单项目综合单价 38.01570000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.12231	1.3889	2.95		
		技工人工费	元	9.29987	1.3661	12.7		
		高级技工人工费	元	1.79822	1.3773	2.48		
	材料	镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	1.03	11.76	12.11		
		其他材料费	元	0.0594	0.885	0.05		
		镀锌管接头(60×25)	个	0.1648	2.72	0.45		
		接地管卡 DN25	个	0.329	0.39	0.13		
		锁紧螺母 M3×25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		管卡子(钢管用DN25～32)	个	0.8549	0.53	0.45		
		塑料护口(钢管用)25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.17264	0.19	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0115	6.37	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0297	11.83	0.35		
		沥青清漆	kg	0.0053	11.68	0.06		
		清油 C01-1	kg	0.0042	16.99	0.07		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0074	5.31	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.743	0.08	0.14		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	30.42	0.12		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	282.46	0.17		

项目编码	030412001013	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-53	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	100m	0.01	902.17	907.39	29.12	286.18	9.0217	9.0739	0.2912	2.8618
小计								9.0217	9.0739	0.2912	2.8618

清单项目综合单价 21.24860000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.05618	1.3889	1.47		
		技工人工费	元	4.62798	1.3661	6.32		
		高级技工人工费	元	0.89484	1.3773	1.23		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×20	个	0.1545	0.44	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0094	11.83	0.11		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0024	5.31	0.01		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	1.03	8.24	8.49		
		镀锌管接头(50×20)	个	0.1648	2.07	0.34		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.1545	0.16	0.02		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.0107	0.885	0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	282.46	0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	30.42	0.12		

项目编码	030412001014	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-146	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	846.59	131.25	0	230.58	8.4659	1.3125	0	2.3058
小计								8.4659	1.3125	0	2.3058
清单项目综合单价											12.08420000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.99106	1.3889	1.38		
		技工人工费	元	4.34291	1.3661	5.93		
		高级技工人工费	元	0.83973	1.3773	1.16		
	材料	其他材料费	元	0.0225	0.885	0.02		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0008	11.06	0.01		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.08	1.19		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm	个	0.2575	0.27	0.07		
	机械							

项目编码	030412001015	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-33	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=40	100m	0.01	1227.12	1150.32	0	382.23	12.2712	11.5032	0	3.8223
小计								12.2712	11.5032	0	3.8223
清单项目综合单价											27.59670000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.43658	1.3889	2		
		技工人工费	元	6.29494	1.3661	8.6		
		高级技工人工费	元	1.21718	1.3773	1.68		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ40mm(配螺钉)	个	0.2502	2.12	0.53		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ40mm	个	0.1502	4.95	0.74		
		套接紧定式电线管 Φ40mm×1.6mm	m	1.03	9.85	10.15		
		其他材料费	元	0.0726	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412001016	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-32	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=32	100m	0.01	1019.75	922.68	0	315.98	10.1975	9.2268	0	3.1598
小计								10.1975	9.2268	0	3.1598
清单项目综合单价											22.58410000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.19377	1.3889	1.66		
		技工人工费	元	5.23117	1.3661	7.15		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3773	1.39		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	1.95	0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm	个	0.1502	3.11	0.47		
		套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm	m	1.03	7.97	8.21		
		其他材料费	元	0.0488	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001017	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	919.26	672.08	0	276.86	9.1926	6.7208	0	2.7686
小计								9.1926	6.7208	0	2.7686
清单项目综合单价											18.68200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.07618	1.3889	1.49		
		技工人工费	元	4.71569	1.3661	6.44		
		高级技工人工费	元	0.91182	1.3773	1.26		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
		其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001018	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	681.98	543.98	0	207.67	6.8198	5.4398	0	2.0767
小计								6.8198	5.4398	0	2.0767
清单项目综合单价											14.33630000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	3.49845	1.3661	4.78		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3773	0.93		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	080707013001	项目名称	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-203	防火堵洞 盘柜下	处	1	106.22	11.93	0	28.7	106.22	11.93	0	28.7
小计								106.22	11.93	0	28.7
清单项目综合单价											146.85000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	19.392	1.3889	26.93		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费		元	43.082	1.3661	58.85		
		高级技工人工费		元	14.841	1.3773	20.44		
	材料	其他材料费		元	0.46	0.885	0.41		
		镀锌扁钢 25×4		kg	1.05	4.87	5.11		
		镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫		10套	1.22	2.57	3.14		
		钢锯条		根	1.03	0.58	0.6		
		汽油 60#～70#		kg	0.4	6.67	2.67		
	机械								

项目编码	030416006001	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	692.1	8.85	19.36	184.97	692.1	8.85	19.36	184.97
小计								692.1	8.85	19.36	184.97
清单项目综合单价								905.28000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.055	1.3889	76.47		
		技工人工费	元	247.542	1.3661	338.17		
		高级技工人工费	元	201.449	1.3773	277.46		
	材料	其他材料费	元	10	0.885	8.85		
	机械	仪器仪表使用费	元	22	0.88	19.36		

项目编码	030416009001	项目名称	自动投入装置	计量单位	系统、套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-21	备用电源自投装置调试	系统（套）	1	382.17	5.75	12.5	102.31	382.17	5.75	12.5	102.31
小计								382.17	5.75	12.5	102.31
清单项目综合单价								502.73000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.03	1.3889	33.38		
		技工人工费	元	125.333	1.3661	171.22		
		高级技工人工费	元	128.927	1.3773	177.57		
	材料	其他材料费	元	6.502	0.885	5.75		
	机械	仪器仪表使用费	元	14.2	0.88	12.5		

项目编码	030416012001	项目名称	事故照明切换系统	计量单位	台、座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-34换	事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室 （双电源箱切换装置调试:人工*0.2机械*0.2）	系统（套）	1	85.99	4.96	2.11	23.15	85.99	4.96	2.11	23.15
小计								85.99	4.96	2.11	23.15
清单项目综合单价								116.21000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.405	1.3889	7.51		
		技工人工费	元	28.2012	1.3661	38.53		
		高级技工人工费	元	29.0088	1.3773	39.95		
	材料	其他材料费	元	5.6	0.885	4.96		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.4	0.88	2.11		

项目编码	030407004001	项目名称	小型电动机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-14	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) P≤1.5	台	1	113.03	17.47	0	30.78	113.03	17.47	0	30.78
小计								113.03	17.47	0	30.78
清单项目综合单价								161.28000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.136	1.3889	14.08		
		技工人工费	元	46.998	1.3661	64.2		
		高级技工人工费	元	25.231	1.3773	34.75		
	材料	其他材料费	元	5.05	0.885	4.47		
		镀锌扁钢(综合)	kg	1.5	4.87	7.31		
		金属软管活接头 Φ25mm	套	2.04	0.08	0.16		
	机械							

项目编码	030407004002	项目名称	小型电动机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-15	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 1.5< P≤3	台	1	184.49	18.73	0	49.76	184.49	18.73	0	49.76
小计								184.49	18.73	0	49.76
清单项目综合单价								252.98000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.522	1.3889	22.95		
		技工人工费	元	76.772	1.3661	104.88		
		高级技工人工费	元	41.141	1.3773	56.66		
	材料	其他材料费	元	5.57	0.885	4.93		
		汽油 60#～70#	kg	0.12	6.67	0.8		
		镀锌扁钢(综合)	kg	1.5	4.87	7.31		
		金属软管活接头 Φ25mm	套	2.04	0.08	0.16		
	机械							

项目编码	030407004003	项目名称	小型电动机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-16	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 3< P≤13	台	1	352.44	24.44	0	94.49	352.44	24.44	0	94.49
小计								352.44	24.44	0	94.49
清单项目综合单价								471.37000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.663	1.3889	43.98		
		技工人工费	元	146.484	1.3661	200.11		
		高级技工人工费	元	78.67	1.3773	108.35		
	材料	其他材料费	元	6.39	0.885	5.66		
		汽油 60#～70#	kg	0.21	6.67	1.4		
		镀锌扁钢(综合)	kg	2.4	4.87	11.69		
		金属软管活接头 Φ25mm	套	2.04	0.08	0.16		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030407004004	项目名称	小型电动机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-17	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 13＜P≤30	台	1	542.56	27.09	0	144.93	542.56	27.09	0	144.93
小计								542.56	27.09	0	144.93
清单项目综合单价											714.58000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	48.678		1.3889		67.61		
		技工人工费			元	225.6		1.3661		308.19		
		高级技工人工费			元	121.079		1.3773		166.76		
	材料	其他材料费			元	6.08		0.885		5.38		
		金属软管 DN40			m	1.25		5.88		7.35		
		金属软管活接头 φ40mm			套	2.04		0.33		0.67		
		汽油 60#～70#			kg	0.3		6.67		2		
		镀锌扁钢(综合)			kg	2.4		4.87		11.69		
	机械											
项目编码	030407004005	项目名称	小型电动机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-18	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 30＜P≤100	台	1	748.36	35.28	0	199.79	748.36	35.28	0	199.79
小计								748.36	35.28	0	199.79
清单项目综合单价											983.43000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	67.075		1.3889		93.16		
		技工人工费			元	311.143		1.3661		425.05		
		高级技工人工费			元	167.103		1.3773		230.15		
	材料	其他材料费			元	9.02		0.885		7.98		
		金属软管 DN50			m	1.25		8.55		10.69		
		金属软管尼龙接头 DN50			个	2.04		0.45		0.92		
		汽油 60#～70#			kg	0.6		6.67		4		
		镀锌扁钢(综合)			kg	2.4		4.87		11.69		
	机械											
项目编码	030407004006	项目名称	小型电动机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-19	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 100＜P≤220	台	1	1153.05	39.81	0	307.11	1153.05	39.81	0	307.11
小计								1153.05	39.81	0	307.11
清单项目综合单价											1499.97000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	103.367		1.3889		143.57		
		技工人工费			元	479.411		1.3661		654.92		
		高级技工人工费			元	257.432		1.3773		354.56		
	材料	其他材料费			元	11.12		0.885		9.84		
		金属软管 DN50			m	1.25		8.55		10.69		
		金属软管尼龙接头 DN50			个	2.04		0.45		0.92		
		汽油 60#～70#			kg	1		6.67		6.67		
		镀锌扁钢(综合)			kg	2.4		4.87		11.69		
	机械											
项目编码	030407003001	项目名称	微型电机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-40	微型电动机检查接线	台	1	67.79	19	0	18.89	67.79	19	0	18.89
小计								67.79	19	0	18.89
清单项目综合单价											105.68000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.135		1.3889		8.52		
		技工人工费			元	28.201		1.3661		38.53		
		高级技工人工费			元	15.056		1.3773		20.74		
	材料	其他材料费			元	1.25		0.885		1.11		
		焊锡丝			kg	0.05		66.9		3.35		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.01		61.5		0.62		
		金属软管 DN20			m	0.82		2.22		1.82		
		金属软管尼龙接头 DN15～20			个	2.04		0.06		0.12		
		镀锡铜绞线 6～10mm2			kg	0.2		59.88		11.98		
	机械											
项目编码	030410002001	项目名称	接地母线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-65	避雷网安装均压环敷设利用圈梁钢筋	10m	0.1	76.42	4.38	24.55	22.19	7.642	0.438	2.455	2.219
小计								7.642	0.438	2.455	2.219
清单项目综合单价											12.75400000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.9006		1.3889		1.25		
		技工人工费			元	4.0581		1.3661		5.54		
		高级技工人工费			元	0.6149		1.3773		0.85		
	材料	其他材料费			元	0.1		0.885		0.09		
		钢筋 φ10mm以内			kg	0.04		3.185		0.13		
		电焊条 结422 φ4mm			kg	0.03		7.4		0.22		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.016		153.42		2.45		
项目编码	030410002002	项目名称	接地母线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10换	户内接地母线 明设 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								29.427	6.911	0.457	8.165
清单项目综合单价											44.96000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	9.2603		1.3889		12.86		
		技工人工费			元	4.8571		1.3661		6.64		
		高级技工人工费			元	7.21		1.3773		9.93		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.03		7.4		0.22		
		其他材料费			元	0.021		0.885		0.02		
		镀锌扁钢 25×4			kg	1.023		4.87		4.98		
		膨胀螺栓 M10×150			10套	0.095		15.75		1.5		
		调和漆			kg	0.02		9.61		0.19		

工程量清单综合单价分析表

	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500		台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030410007001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-80换	测试板安装 ~ 接地端子板	套	1	15.42	37.67	0	5.96	15.42	37.67	0	5.96
小计								15.42	37.67	0	5.96
清单项目综合单价								59.05000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.377	1.3889	3.3		
		技工人工费	元	6.734	1.3661	9.2		
		高级技工人工费	元	2.122	1.3773	2.92		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
		接地端子板	块	1.006	30.97	31.16		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		焊锡膏	kg	0.01	61.5	0.62		
		焊锡	kg	0.005	66.9	0.33		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		电线 BV-4	m	0.75	3.98	2.99		
		铜接线端子 DT-6	个	1.02	1.06	1.08		
	机械							

项目编码	030410004001	项目名称	均压环	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-65	避雷网安装均压环敷设利用圈梁钢筋	10m	0.1	76.42	4.42	24.55	22.2	7.642	0.442	2.455	2.22
小计								7.642	0.442	2.455	2.22
清单项目综合单价								12.75900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.9006	1.3889	1.25		
		技工人工费	元	4.0581	1.3661	5.54		
		高级技工人工费	元	0.6149	1.3773	0.85		
	材料	其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
		钢筋 φ10mm	kg	0.04	3.269	0.13		
		电焊条 结422 φ4mm	kg	0.03	7.4	0.22		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.016	153.42	2.45		

项目编码	030410007002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-79换	等电位端子盒安装 ~ 接地端子箱	套	1	15.42	83.08	0	8.23	15.42	83.08	0	8.23
小计								15.42	83.08	0	8.23
清单项目综合单价								106.73000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.377	1.3889	3.3		
		技工人工费	元	6.734	1.3661	9.2		
		高级技工人工费	元	2.122	1.3773	2.92		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
		接地端子箱	个	1.006	76.11	76.57		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		焊锡膏	kg	0.01	61.5	0.62		
		焊锡	kg	0.005	66.9	0.33		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		电线 BV-4	m	0.75	3.98	2.99		
		铜接线端子 DT-6	个	1.02	1.06	1.08		
	机械							

项目编码	030410007003	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-80换	测试板安装 ~ 接地端子板	套	1	15.42	37.67	0	5.96	15.42	37.67	0	5.96
小计								15.42	37.67	0	5.96
清单项目综合单价								59.05000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.377	1.3889	3.3		
		技工人工费	元	6.734	1.3661	9.2		
		高级技工人工费	元	2.122	1.3773	2.92		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
		接地端子板	块	1.006	30.97	31.16		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		焊锡膏	kg	0.01	61.5	0.62		
		焊锡	kg	0.005	66.9	0.33		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		电线 BV-4	m	0.75	3.98	2.99		
		铜接线端子 DT-6	个	1.02	1.06	1.08		
	机械							

项目编码	030412004012	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-177	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 10＜S≤25	100m单线	0.01	211.65	2504.5	0	181.23	2.1165	25.045	0	1.8123
小计								2.1165	25.045	0	1.8123
清单项目综合单价								28.97380000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.24774	1.3889	0.34		
		技工人工费	元	1.08573	1.3661	1.48		
		高级技工人工费	元	0.20998	1.3773	0.29		
	材料	其他材料费	元	0.0098	0.885	0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.012	0.56	0.01		
		焊锡	kg	0.0014	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0003	61.5	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-25	m	1.05	23.68	24.86		
	机械							

项目编码	030416027001	项目名称	接地装置	计量单位	系统、组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-123	接地网调试	系统	1	1173.09	10.29	0	310.94	1173.09	10.29	0	310.94
小计								1173.09	10.29	0	310.94
清单项目综合单价								1494.32000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	177.94	1.3889	247.14		
		技工人工费	元	514.029	1.3661	702.22		
		高级技工人工费	元	162.438	1.3773	223.73		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
		白布	m2	0.28	4.82	1.35		
		丙酮清洗剂	kg	0.65	7.79	5.06		
		电线 BV-4	m	0.75	3.98	2.99		
	机械							

项目编码	011601001002	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	7806.3257	1.98	2.02	0	0.62	15456.52489	15768.77791	0	4839.921934
小计								15456.52489	15768.77791	0	4839.921934
清单项目综合单价								36065.22473400			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031401022001	项目名称	其他措施	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-1	地下室增加费	100元	8856.1076	7.73	0	2.42	2.22	68457.71175	0	21431.78039	19660.55887
小计								68457.71175	0	21431.78039	19660.55887
清单项目综合单价								109550.05101200			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	68439.99953	1	68440		
	材料							
	机械	增加机械费	元	24265.73482	0.885	21475.18		

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室电气工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室电气工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室电气工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	4769084.18	
2	措施项目	203391.56	
2.1	安全文明施工	102322.83	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	83155.94	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	19166.89	
2.2	其他措施项目费	101068.73	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	447522.82	
5	含税建安工程造价	5419998.56	
合计		5419998.56	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 1 页，共 41 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		给水系统					3310571.73	0
1-1		市政给水系统					2118743.20	0
1-1-1	031001006001	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S31603薄壁不锈钢给水管DN200 (3)连接方式:沟槽式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	100	491.03	49103	0
1-1-2	031001006002	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S31603薄壁不锈钢给水管DN150 (3)连接方式:沟槽式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1500	399.34	599010	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 2 页，共 41 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-3	031001006003	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S31603薄壁不锈钢给水管DN100 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1300	294.6	382980	0
1-1-4	031001006004	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S31603薄壁不锈钢给水管DN80 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	100	235.2	23520	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 3 页，共 41 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-5	031001006005	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S31603薄壁不锈钢给水管DN65 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	100	205.53	20553	0
1-1-6	031001006006	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S31603薄壁不锈钢给水管DN50 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	135.87	6793.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 4 页，共 41 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-7	031001006007	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S31603薄壁不锈钢给水管DN40 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	128.54	6427	0
1-1-8	031001006008	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S31603薄壁不锈钢给水管DN32 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	113.89	5694.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 5 页，共 41 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-9	031001006009	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S31603薄壁不锈钢给水管DN25 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	91.71	4585.5	0
1-1-10	031001006010	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S31603薄壁不锈钢给水管DN20 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	80.49	4024.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 6 页，共 41 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-11	031001006011	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S30408薄壁不锈钢给水管DN200 (3)连接方式:沟槽式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	100	424.08	42408	0
1-1-12	031001006012	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S30408薄壁不锈钢给水管DN150 (3)连接方式:沟槽式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1500	340.83	511245	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 7 页，共 41 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-13	031001006013	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S30408薄壁不锈钢给水管DN100 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1300	233.5	303550	0
1-1-14	031001006014	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S30408薄壁不锈钢给水管DN80 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	100	192.91	19291	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 8 页，共 41 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-15	031001006015	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S30408薄壁不锈钢给水管DN65 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	100	173.31	17331	0
1-1-16	031001006016	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S30408薄壁不锈钢给水管DN50 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	113.49	5674.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 9 页，共 41 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-17	031001006017	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S30408薄壁不锈钢给水管DN40 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	114.14	5707	0
1-1-18	031001006018	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S30408薄壁不锈钢给水管DN32 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	105.38	5269	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 10 页，共 41 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-19	031001006019	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S30408薄壁不锈钢给水管DN25 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	82.87	4143.5	0
1-1-20	031001006020	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S30408薄壁不锈钢给水管DN20 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	79.08	3954	0
1-1-21	031002011001	水表	(1)名称:水表 (2)材质、型号:DN150 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	2	1826.51	3653.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 11 页，共 41 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-22	031002001001	不锈钢闸阀	(1)名称:不锈钢闸阀 (2)材质、型号:DN150 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	7	4163.46	29144.22	0
1-1-23	031002001002	不锈钢闸阀	(1)名称:不锈钢闸阀 (2)材质、型号:DN80 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	2274.38	9097.52	0
1-1-24	031002001003	倒流防止器	(1)名称:倒流防止器 (2)材质、型号:DN25 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	487.69	487.69	0
1-1-25	031301003001	套管	(1)名称:柔性防水套管 (2)规格:穿管管径DN100 (3)说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 (4)综合:综合考虑管井内外安装 (5)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	20	705.74	14114.8	0
1-1-26	031301003002	套管	(1)名称:柔性防水套管 (2)规格:穿管管径DN150 (3)说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 (4)综合:综合考虑管井内外安装 (5)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	20	908.58	18171.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 12 页，共 41 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-27	031301003003	套管	(1)名称:钢套管 (2)规格:穿管管径DN50 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	个	50	52.67	2633.5	0
1-1-28	031301003004	套管	(1)名称:钢套管 (2)规格:穿管管径DN65 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	个	10	71.44	714.4	0
1-1-29	031301003005	套管	(1)名称:钢套管 (2)规格:穿管管径DN80 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	个	10	103.4	1034	0
1-1-30	031301003006	套管	(1)名称:钢套管 (2)规格:穿管管径DN100 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	个	20	129.75	2595	0
1-1-31	031301003007	套管	(1)名称:钢套管 (2)规格:穿管管径DN125 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	个	5	165.29	826.45	0
1-1-32	031301003008	套管	(1)名称:钢套管 (2)规格:穿管管径DN150 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	个	10	225.13	2251.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 13 页，共 41 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-33	031301003009	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:穿管管径DN100 (3)说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 (4)综合:综合考虑管井内外安装 (5)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	10	394.17	3941.7	0
1-1-34	031301003010	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:穿管管径DN80 (3)说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 (4)综合:综合考虑管井内外安装 (5)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	10	337.1	3371	0
1-1-35	031301003011	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:穿管管径DN50 (3)说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 (4)综合:综合考虑管井内外安装 (5)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	20	272.15	5443	0
1-2		厂房给水水泵房					384678.50	0
1-2-1	031005001001	变频给水设备	(1)名称:厂房变频加压泵组 (2)参数:全变频给水泵组:Q=12m³/h,H=70m,N=4kw 2用1备 ，隔膜式气压罐:SQL800×1.0，每台泵设独立变频器 (3)附件配置:含橡胶减震器、相关配套管线、配套控制柜 (4)其它:设备基础制作、电动机检查接线 (5)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	1	29814.5	29814.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 14 页，共 41 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2	031005012001	紫外线杀菌设备	(1)名称:紫外线消毒器 (2)参数:处理能力Q=100m3/h,N=1.75KW (3)设备基础垫层 (4)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	2	14214.55	28429.1	0
1-2-3	030605002001	水质监测仪	(1)名称:水质监测仪 (2)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	2	11116.18	22232.36	0
1-2-4	031005016001	水箱	(1)名称:成品不锈钢水箱 (2)材质:S304 (3)附件:含通气管、溢流管、钢丝网、检修爬梯、人孔、水位计、设备混凝土垫层等附件，详见图纸 (4)为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	立方米	100	910.62	91062	0
1-2-5	031001006021	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S30408薄壁不锈钢给水管DN150 (3)连接方式:卡箍连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	100	340.83	34083	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 15 页，共 41 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-6	031001006022	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S30408薄壁不锈钢给水管DN100 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	233.5	11675	0
1-2-7	031001006023	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S30408薄壁不锈钢给水管DN65 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	80	173.31	13864.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 16 页，共 41 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-8	031001006024	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S30408薄壁不锈钢给水管DN50 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	80	113.49	9079.2	0
1-2-9	031001006025	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S30408薄壁不锈钢给水管DN25 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	5	82.93	414.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 17 页，共 41 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-10	031001006026	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S30408薄壁不锈钢给水管DN15 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	14.84559	78.41	1164.04	0
1-2-11	031002001004	金属阀门	(1)名称:不锈钢闸阀 (2)材质、型号:DN150 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	11	4163.46	45798.06	0
1-2-12	031002001005	金属阀门	(1)名称:不锈钢闸阀 (2)型号、规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)含法兰及相关附件 (5)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	7	2929.68	20507.76	0
1-2-13	031002001006	金属阀门	(1)名称:不锈钢闸阀 (2)材质、型号:DN65 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	16	1808.21	28931.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 18 页，共 41 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-14	031002001007	金属阀门	(1)名称:铜闸阀 (2)材质、型号:DN50 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	286.28	572.56	0
1-2-15	031002001008	金属阀门	(1)名称:不锈钢电动阀 (2)材质、型号:DN150 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	1993.76	3987.52	0
1-2-16	031002001009	金属阀门	(1)名称:不锈钢电动阀 (2)材质、型号:DN100 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	1203.22	2406.44	0
1-2-17	031002001010	金属阀门	(1)名称:过滤活塞式遥控浮球阀 (2)材质、型号:DN100 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	3127.51	6255.02	0
1-2-18	031002001011	金属阀门	(1)名称:不锈钢消声止回阀 (2)材质、型号:DN65 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	8	397.67	3181.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 19 页，共 41 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-19	031002001012	金属阀门	(1)名称:不锈钢Y型过滤器 (2)材质、型号:DN150 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	2957.35	5914.7	0
1-2-20	031002001013	自动排气阀	(1)名称:自动排气阀 (2)材质、型号:DN25 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	53.67	53.67	0
1-2-21	031002001014	截止阀	(1)名称:铜截止阀 (2)材质、型号:DN15 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	28.89	115.56	0
1-2-22	031002001015	截止阀	(1)名称:铜截止阀 (2)材质、型号:DN25 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	45.72	91.44	0
1-2-23	080802009001	液位计	(1)名称:D30玻璃液位计 (2)长度:1400mm (3)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	864	1728	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 20 页，共 41 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-24	030601002001	压力表	(1)名称:压力表 (2)含压力表弯，压力表阀 (3)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	10	511.95	5119.5	0
1-2-25	030601002002	真空压力表	(1)名称:真空压力表 (2)含压力表弯，压力表阀 (3)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	8	821.69	6573.52	0
1-2-26	030601002003	不锈钢压力传感器	(1)名称:不锈钢压力传感器 (2)规格:DN150 (3)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	1009.34	1009.34	0
1-2-27	030601002004	不锈钢压力传感器	(1)名称:不锈钢压力传感器 (2)规格:DN100 (3)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	851.38	851.38	0
1-2-28	031002008001	软接头(软管)	(1)名称:可曲挠橡胶接头 (2)材质:橡胶 (3)规格、压力等级:DN65，1.6MPa (4)连接形式:卡箍法兰连接 (5)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	根	16	388.06	6208.96	0
1-2-29	031003008001	18目不锈钢制防虫网罩	(1)名称:18目不锈钢制防虫网罩 (2)规格:DN150 (3)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	2	147.85	295.7	0
1-2-30	031003008002	旋流防止器	(1)名称:旋流防止器 (2)规格:DN150 (3)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	2	1629	3258	0
1-3		宿舍给水水泵房					587413.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 21 页，共 41 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-1	031005001002	变频给水设备	(1)全变频给水泵组 (2)参数:Q=25m³/h H=70m N=11KW 3用1备 (3)辅泵:Q=8m³/h,H=70m,N=3.0kw 1用 (4)附件配置:含橡胶减震器、相关配套管线、配套控制柜 (5)其它:设备基础制作、电动机检查接线 (6)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	1	62801.23	62801.23	0
1-3-2	031005001003	变频给水设备	(1)全变频给水泵组 (2)参数:Q=21m³/h H=100m N=11KW 3用1备 (3)辅泵:Q=8m³/h,H=100m,N=4.0kw 1用 (4)附件配置:含橡胶减震器、相关配套管线、配套控制柜 (5)其它:设备基础制作、电动机检查接线 (6)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	1	63730.43	63730.43	0
1-3-3	031005001004	变频给水设备	(1)名称:全变频给水泵组 (2)参数:Q=29m³/h,H=100m,N=15kw 3用1备 (3)辅泵:Q=10m³/h,H=100m,N=5.5kw 1用 (4)附件配置:含橡胶减震器、相关配套管线、配套控制柜、气压罐 (5)其它:设备基础制作、电动机检查接线 (6)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	1	49981.69	49981.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 22 页，共 41 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-4	031005012002	紫外线杀菌设备	(1)名称:紫外线消毒器 (2)参数:处理能力Q=100m3/h,N=1.75KW (3)设备基础垫层 (4)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	2	14214.55	28429.1	0
1-3-5	030605002002	水质监测仪	(1)名称:水质监测仪 (2)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	2	11116.18	22232.36	0
1-3-6	031005016002	水箱	(1)名称:成品不锈钢水箱 (2)材质: S316L (3)附件:含通气管、溢流管、钢丝网、检修爬梯、人孔、水位计、设备混凝土垫层等附件，详见图纸 (4)为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	立方米	100	1300.89	130089	0
1-3-7	031001006027	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S31603薄壁不锈钢给水管DN150 (3)连接方式:沟槽式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	399.34	19967	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 23 页，共 41 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-8	031001006028	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S31603薄壁不锈钢给水管DN100 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	294.6	14730	0
1-3-9	031001006029	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S31603薄壁不锈钢给水管DN80 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	80	235.2	18816	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 24 页，共 41 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-10	031001006030	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S31603薄壁不锈钢给水管DN65 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	205.53	10276.5	0
1-3-11	031001006031	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S31603薄壁不锈钢给水管DN50 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	135.87	6793.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 25 页，共 41 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-12	031001006032	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S31603薄壁不锈钢给水管DN40 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	128.54	6427	0
1-3-13	031001006033	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S31603薄壁不锈钢给水管DN32 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	113.89	5694.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 26 页，共 41 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-14	031001006034	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S31603薄壁不锈钢给水管DN25 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	91.71	4585.5	0
1-3-15	031002001016	金属阀门	(1)名称:不锈钢闸阀 (2)材质、型号:DN150 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	11	4163.46	45798.06	0
1-3-16	031002001017	金属阀门	(1)名称:不锈钢闸阀 (2)型号、规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)含法兰及相关附件 (5)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	7	2929.68	20507.76	0
1-3-17	031002001018	金属阀门	(1)名称:不锈钢闸阀 (2)材质、型号:DN65 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	16	1808.21	28931.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 27 页，共 41 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-18	031002001019	金属阀门	(1)名称:铜闸阀 (2)材质、型号:DN50 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	286.28	572.56	0
1-3-19	031002001020	金属阀门	(1)名称:不锈钢电动阀 (2)材质、型号:DN150 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	1993.76	3987.52	0
1-3-20	031002001021	金属阀门	(1)名称:不锈钢电动阀 (2)材质、型号:DN100 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	1203.22	2406.44	0
1-3-21	031002001022	金属阀门	(1)名称:过滤活塞式遥控浮球阀 (2)材质、型号:DN100 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	3127.51	6255.02	0
1-3-22	031002001023	金属阀门	(1)名称:不锈钢消声止回阀 (2)材质、型号:DN65 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	8	397.67	3181.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 28 页，共 41 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-23	031002001024	金属阀门	(1)名称:不锈钢Y型过滤器 (2)材质、型号:DN150 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	2957.35	5914.7	0
1-3-24	031002001025	自动排气阀	(1)名称:自动排气阀 (2)材质、型号:DN25 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	53.67	53.67	0
1-3-25	031002001026	截止阀	(1)名称:铜截止阀 (2)材质、型号:DN15 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	28.89	115.56	0
1-3-26	031002001027	截止阀	(1)名称:铜截止阀 (2)材质、型号:DN25 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	45.72	91.44	0
1-3-27	080802009002	液位计	(1)名称:D30玻璃液位计 (2)长度:1400mm (3)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	864	1728	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 29 页，共 41 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-28	030601002005	压力表	(1)名称:压力表 (2)含压力表弯，压力表阀 (3)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	10	511.95	5119.5	0
1-3-29	030601002006	真空压力表	(1)名称:真空压力表 (2)含压力表弯，压力表阀 (3)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	8	821.69	6573.52	0
1-3-30	030601002007	不锈钢压力传感器	(1)名称:不锈钢压力传感器 (2)规格:DN150 (3)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	1009.34	1009.34	0
1-3-31	030601002008	不锈钢压力传感器	(1)名称:不锈钢压力传感器 (2)规格:DN100 (3)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	851.38	851.38	0
1-3-32	031002008002	软接头(软管)	(1)名称:可曲挠橡胶接头 (2)材质:橡胶 (3)规格、压力等级:DN65，1.6MPa (4)连接形式:卡箍法兰连接 (5)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	根	16	388.06	6208.96	0
1-3-33	031003008003	18目不锈钢制防虫网罩	(1)名称:18目不锈钢制防虫网罩 (2)规格:DN150 (3)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	2	147.85	295.7	0
1-3-34	031003008004	旋流防止器	(1)名称:旋流防止器 (2)规格:DN150 (3)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	2	1629	3258	0
1-4		车库冲洗给水系统					219736.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 30 页，共 41 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-1	031001007001	复合管	1.输送介质:车库冲洗给水 2.材质:衬塑钢管(含管件、支吊架制作安装及刷油) 3.型号、规格:DN20 4.连接方式:丝扣连接 5.消毒、冲洗:管道消毒、冲洗、试压 6.安装位置:室内 7.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 8.满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	1500	78.37	117555	0
1-4-2	031001007002	复合管	1.输送介质:车库冲洗给水 2.材质:衬塑钢管(含管件、支吊架制作安装及刷油) 3.型号、规格:DN25 4.连接方式:丝扣连接 5.消毒、冲洗:管道消毒、冲洗、试压 6.安装位置:室内 7.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 8.满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	500	94.66	47330	0
1-4-3	031001007003	复合管	1.输送介质:车库冲洗给水 2.材质:衬塑钢管(含管件、支吊架制作安装及刷油) 3.型号、规格:DN32 4.连接方式:丝扣连接 5.消毒、冲洗:管道消毒、冲洗、试压 6.安装位置:室内 7.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 8.满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	200	106.46	21292	0
1-4-4	031001007004	复合管	1.输送介质:车库冲洗给水 2.材质:衬塑钢管(含管件、支吊架制作安装及刷油) 3.型号、规格:DN40 4.连接方式:丝扣连接 5.消毒、冲洗:管道消毒、冲洗、试压 6.安装位置:室内 7.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 8.满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	100	113.31	11331	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 31 页，共 41 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-5	031001007005	复合管	1.输送介质:车库冲洗给水 2.材质:衬塑钢管(含管件、支吊架制作安装及刷油) 3.型号、规格:DN50 4.连接方式:丝扣连接 5.消毒、冲洗:管道消毒、冲洗、试压 6.安装位置:室内 7.其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 8.满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	100	113.31	11331	0
1-4-6	031002011002	水表	(1)名称:水表 (2)材质、型号:DN25 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组(个)	5	278.43	1392.15	0
1-4-7	031002011003	水表	(1)名称:水表 (2)材质、型号:DN20 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组(个)	5	238.98	1194.9	0
1-4-8	031002001028	截止阀	(1)名称:铜截止阀 (2)材质、型号:DN25 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	45.72	45.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 32 页，共 41 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-9	031002001029	截止阀	(1)名称:铜截止阀 (2)材质、型号:DN20 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	10	35.81	358.1	0
1-4-10	031002001030	水龙头	(1)名称:水龙头 (2)材质、型号:DN20 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	50	112.95	5647.5	0
1-4-11	031002001031	水龙头	(1)名称:水龙头(带压力型真空破坏器组合水嘴) (2)材质、型号:DN20 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	20	112.95	2259	0
2		污（废）水系统					1458512.45	0
2-1		电梯基坑排水系统					96446.25	0
2-1-1	031001002001	镀锌钢管	(1)名称:内外壁热浸镀锌钢管 (2)材质、型号:DN150 (3)连接方式:沟槽式卡箍连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	400	209.4	83760	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 33 页，共 41 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-2	031301003012	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:穿管管径DN150 (3)说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 (4)综合:综合考虑管井内外安装 (5)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	25	507.45	12686.25	0
2-2		压力排水系统					1319945.05	0
2-2-1	030109001001	泵	(1)名称:潜污泵 (2)规格:Q=15M3/H,H=20M,N=1.5KW (3)其他:含支架制作、安装，除锈刷油，其中水泵、配套底座、配套控制柜、耦合器、导轨、吊链、防水电缆及电缆头等、水泵安装需含所有材料设备的供应及安装安装，其他设备支架(如有)制作、安装、除锈刷油，浮球阀及浮球阀接线供应安装、水泵检查接线调试，设备清洗、标识、充水后试运转、设备接地等及水泵系统按图安装完善所需其他一切配件及附件 (4)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	50	3607.05	180352.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 34 页，共 41 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-2	030109001002	泵	(1)名称:隔油提升一体化设备采购、安装(含深化设计) (2)规格:Q=10M3/H,N=3.5KW (3)其他:含支架制作、安装，除锈刷油，其中泵、配套底座、配套控制柜、耦合器、导轨、吊链、防水电缆及电缆头等、泵安装需含所有材料设备的供应及安装安装，其他设备支架(如有)制作、安装、除锈刷油，浮球阀及浮球阀接线供应安装、水泵检查接线调试，设备清洗、标识、充水后试运转、设备接地等及泵系统按图安装完善所需其他一切配件及附件 (4)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	5	7123.17	35615.85	0
2-2-3	030109001003	泵	(1)名称:潜污泵 (2)规格:Q=15M3/H,H=20M,N=2.2KW (3)其他:含支架制作、安装，除锈刷油，其中水泵、配套底座、配套控制柜、耦合器、导轨、吊链、防水电缆及电缆头等、水泵安装需含所有材料设备的供应及安装安装，其他设备支架(如有)制作、安装、除锈刷油，浮球阀及浮球阀接线供应安装、水泵检查接线调试，设备清洗、标识、充水后试运转、设备接地等及水泵系统按图安装完善所需其他一切配件及附件 (4)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	50	3885.8	194290	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 35 页，共 41 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-4	030109001004	泵	(1)名称:潜污泵 (2)规格:Q=40M3/H,H=20M,N=5.5KW (3)其他:含支架制作、安装，除锈刷油，其中水泵、配套底座、配套控制柜、耦合器、导轨、吊链、防水电缆及电缆头等、水泵安装需含所有材料设备的供应及安装安装，其他设备支架(如有)制作、安装、除锈刷油，浮球阀及浮球阀接线供应安装、水泵检查接线调试，设备清洗、标识、充水后试运转、设备接地等及水泵系统按图安装完善所需其他一切配件及附件 (4)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	20	5415.55	108311	0
2-2-5	031001002002	内外壁热浸镀锌钢管	(1)名称:内外壁热浸镀锌钢管 (2)材质、型号:DN150 (3)连接方式:沟槽式卡箍连接 (4)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	300	227.15	68145	0
2-2-6	031001002003	内外壁热浸镀锌钢管	(1)名称:内外壁热浸镀锌钢管 (2)材质、型号:DN100 (3)连接方式:沟槽式卡箍连接 (4)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1500	192.39	288585	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 36 页，共 41 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-7	031001002004	内外壁热浸镀锌钢管	(1)名称:内外壁热浸镀锌钢管 (2)材质、型号:DN80 (3)连接方式:沟槽式卡箍连接 (4)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	300	163.28	48984	0
2-2-8	031001008002	塑料管	(1)名称:实壁普通UPVC排水管 (2)材质、型号:DN100 (3)连接方式:粘接 (4)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	20	85.44	1708.8	0
2-2-9	031002001032	止回阀	(1)名称:止回阀 (2)材质、型号:球墨铸铁DN80 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	50	692.16	34608	0
2-2-10	031002001033	止回阀	(1)名称:止回阀 (2)材质、型号:球墨铸铁DN65 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	140	555.36	77750.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 37 页，共 41 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-11	031002001034	闸阀	(1)名称:闸阀 (2)材质、型号:球墨铸铁DN100 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	20	938.4	18768	0
2-2-12	031002001035	闸阀	(1)名称:闸阀 (2)材质、型号:球墨铸铁DN80 (3)连接方式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	50	753.28	37664	0
2-2-13	030601002009	压力仪表	(1)名称:压力表 (2)含压力表弯，压力表阀 (3)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	140	511.95	71673	0
2-2-14	031002008003	软接头(软管)	(1)名称:可曲挠橡胶接头 (2)材质:橡胶 (3)规格、压力等级:DN100，1.6MPa (4)连接形式:卡箍法兰连接 (5)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	根	50	563.66	28183	0
2-2-15	031002008004	软接头(软管)	(1)名称:可曲挠橡胶接头 (2)材质:橡胶 (3)规格、压力等级:DN80，1.6MPa (4)连接形式:卡箍法兰连接 (5)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	根	100	414.55	41455	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 38 页，共 41 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-16	031003014001	给、排水附件	(1)名称:铸铁地漏 (2)型号、规格:DN100 (3)其他:含存水弯 (4)满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 (5)含高层建筑增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	100	203.46	20346	0
2-2-17	031301003013	套管	(1)名称:柔性防水套管 (2)规格:穿管管径DN150 (3)说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 (4)综合:综合考虑管井内外安装 (5)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	20	908.58	18171.6	0
2-2-18	031301003014	套管	(1)名称:柔性防水套管 (2)规格:穿管管径DN100 (3)说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 (4)综合:综合考虑管井内外安装 (5)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	20	705.74	14114.8	0
2-2-19	031301003015	套管	(1)名称:柔性防水套管 (2)规格:穿管管径DN80 (3)说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 (4)综合:综合考虑管井内外安装 (5)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	20	575.53	11510.6	0
2-2-20	031301003016	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:穿管管径DN100 (3)说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 (4)综合:综合考虑管井内外安装 (5)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	50	394.17	19708.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 39 页，共 41 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3		雨水回流系统					42121.15	0
2-3-1	031001008003	塑料管	(1)名称:实壁普通UPVC给水管 (2)材质、型号:DN50 (3)连接方式:热熔连接 (4)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	61.26	3063	0
2-3-2	031001008004	塑料管	(1)名称:实壁普通UPVC给水管 (2)连接方式:热熔连接 (3)材质、型号:DN40 (4)连接方式:粘接 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	47.97	2398.5	0
2-3-3	031001008005	塑料管	(1)名称:实壁普通UPVC给水管 (2)连接方式:热熔连接 (3)材质、型号:DN32 (4)连接方式:粘接 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	200	41.92	8384	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 40 页，共 41 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-4	031001008006	塑料管	(1)名称:实壁普通UPVC给水管 (2)材质、型号:DN25 (3)连接方式:热熔连接 (4)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	500	40.57	20285	0
2-3-5	031001008007	塑料管	(1)名称:实壁普通UPVC热熔管 (2)材质、型号:DN20 (3)连接方式:热熔连接 (4)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	100	31.4	3140	0
2-3-6	031002011004	水表	(1)名称:有线远传水表 (2)材质、型号:DN50 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组(个)	2	490.84	981.68	0
2-3-7	031002001036	截止阀	(1)名称:截止阀 (2)材质、型号:球墨铸铁DN20 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	15	60.49	907.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程　　第 41 页，共 41 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-8	031002001037	闸阀	(1)名称:闸阀 (2)材质、型号:球墨铸铁DN50 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	1262.53	2525.06	0
2-3-9	031301003017	套管	(1)名称:柔性防水套管 (2)规格:穿管管径DN50 (3)说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 (4)综合:综合考虑管井内外安装 (5)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	436.56	436.56	0
合计							4769084.18	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					203391.56
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	102322.83
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	83155.94
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	19166.89
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	22638.4
1-9-1	031401001001	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	22638.4	22638.4
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	78430.33
1-14-1	031401022002	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	项	1	78430.33	78430.33
合计							203391.56

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	447522.82
合计					447522.82

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程　　标段： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	031001006001	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-88换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 80< DN≤100 ` S31603薄壁不锈钢管 DN200	10m	0.1	341.75	4062.36	5.97	293.98	34.175	406.236	0.597	29.398
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	141.2	103.09	0	42.52	1.412	1.0309	0	0.4252
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.45	1.42	12.58	15.91	0.36128	0.009088	0.080512	0.101824
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0064	1241.25	582.98	281.64	377.74	7.944	3.731072	1.802496	2.417536
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.87	13.77	6.29	8.52	0.178368	0.088128	0.040256	0.054528
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.91	11.65	6.29	8.15	0.172224	0.07456	0.040256	0.05216
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.87	6.44	6.29	8.15	0.178368	0.041216	0.040256	0.05216
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.91	5.48	6.29	7.85	0.172224	0.035072	0.040256	0.05024
小计								44.593464	411.246036	2.641032	32.551648
清单项目综合单价											491.03218000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.773996	1.3889	9.41		
	技工人工费	元	21.184855	1.3661	28.94		
	高级技工人工费	元	4.534382	1.3773	6.25		
材料	S31603薄壁不锈钢管 DN200	m	0.987	352.21	347.63		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.024256	7.4	0.18		
	普通水泥 42.5(R)	kg	0.077459	0.349	0.03		
	型钢	kg	0.6784	4.13	2.8		
	钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
	螺母	kg	0.013248	6.68	0.09		
	螺栓(综合)	kg	0.029491	3.96	0.12		
	尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00512	12.49	0.06		
	铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013504	11.83	0.16		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
	溶剂汽油	kg	0.001574	5.31	0.01		
	漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01		
	氧气(工业用)	m3	0.014349	17.33	0.25		
	乙炔气	m3	0.005018	13.01	0.07		
	水	m3	0.251	4.62	1.16		
	其他材料费	元	0.515096	0.885	0.46		
	砂轮片 φ400mm	片	0.015	16.19	0.24		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0016	30.42	0.05		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000192	1257.55	0.24		
	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00064	325.04	0.21		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003603	225.51	0.81		
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00681	88.68	0.6		
	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000678	24	0.02		
	鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00064	176.71	0.11		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	27.13	0.14		
	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		
	手动液压卡压钳	台班	0.036	11.53	0.42		

项目编码	031001006002	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-88	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 80< DN≤100 ` S31603薄壁不锈钢管 DN150	10m	0.1	341.75	3188.97	6.13	250.32	34.175	318.897	0.613	25.032
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	141.2	103.09	0	42.52	1.412	1.0309	0	0.4252
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.45	1.42	12.58	15.91	0.36128	0.009088	0.080512	0.101824
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0064	1241.25	582.98	281.64	377.74	7.944	3.731072	1.802496	2.417536
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.87	13.77	6.29	8.52	0.178368	0.088128	0.040256	0.054528
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.91	11.65	6.29	8.15	0.172224	0.07456	0.040256	0.05216
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.87	6.44	6.29	8.15	0.178368	0.041216	0.040256	0.05216
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.91	5.48	6.29	7.85	0.172224	0.035072	0.040256	0.05024
小计								44.593464	323.907036	2.657032	28.185648
清单项目综合单价											399.34318000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.773996	1.3889	9.41		
	技工人工费	元	21.184855	1.3661	28.94		
	高级技工人工费	元	4.534382	1.3773	6.25		
材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.024256	7.4	0.18		
	普通水泥 42.5(R)	kg	0.077459	0.349	0.03		
	砂轮片 φ400mm	片	0.015	16.19	0.24		
	漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01		
	水	m3	0.251	4.62	1.16		
	型钢	kg	0.6784	4.13	2.8		
	钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
	螺母	kg	0.013248	6.68	0.09		
	螺栓(综合)	kg	0.029491	3.96	0.12		
	尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00512	12.49	0.06		
	铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013504	11.83	0.16		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
	溶剂汽油	kg	0.001574	5.31	0.01		
	氧气(工业用)	m3	0.014349	17.33	0.25		
	乙炔气	m3	0.005018	13.01	0.07		
	其他材料费	元	0.515096	0.885	0.46		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0066	30.42	0.2		
	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.07	0.05		
	手动液压卡压钳	台班	0.036	11.53	0.42		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000192	1257.55	0.24		
	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00064	325.04	0.21		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003603	225.51	0.81		
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00681	88.68	0.6		
	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000678	24	0.02		
	鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00064	176.71	0.11		

项目编码	031001006003	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-88	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 80< DN≤100 ˆ S31603薄壁不锈钢管 DN100	10m	0.1	341.75	2228.12	6.13	202.28	34.175	222.812	0.613	20.228
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.83	37.49	0	31.47	1.1183	0.3749	0	0.3147
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.45	1.42	12.58	15.91	0.30483	0.007668	0.067932	0.085914
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0054	1241.25	582.98	281.64	377.74	6.70275	3.148092	1.520856	2.039796
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.87	13.77	6.29	8.52	0.150498	0.074358	0.033966	0.046008
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.91	11.65	6.29	8.15	0.145314	0.06291	0.033966	0.04401
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.87	6.44	6.29	8.15	0.150498	0.034776	0.033966	0.04401
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.91	5.48	6.29	7.85	0.145314	0.029592	0.033966	0.04239
小计								42.892504	226.544296	2.337652	22.844828
清单项目综合单价											294.61928000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.458135	1.3889	8.97		
		技工人工费	元	20.394863	1.3661	27.86		
		高级技工人工费	元	4.401397	1.3773	6.06		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.020466	7.4	0.15		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.065356	0.349	0.02		
		型钢	kg	0.5724	4.13	2.36		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		螺母	kg	0.011178	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.024883	3.96	0.1		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00432	12.49	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011394	11.83	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.001328	5.31	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.012107	17.33	0.21		
		乙炔气	m3	0.004234	13.01	0.06		
		其他材料费	元	0.490081	0.885	0.43		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.015	16.19	0.24		
		水	m3	0.111	4.62	0.51		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00635	30.42	0.19		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000162	1257.55	0.2		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00054	325.04	0.18		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00304	225.51	0.69		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.07	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005746	88.68	0.51		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000572	24	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00054	176.71	0.1		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.53	0.42		

项目编码	031001006004	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-87	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 65< DN≤80 ˆ S31603薄壁不锈钢管DN80	10m	0.1	293.18	1744.41	6.13	165.24	29.318	174.441	0.613	16.524
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.83	37.49	0	31.47	1.1183	0.3749	0	0.3147
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.45	1.42	12.58	15.91	0.254025	0.00639	0.05661	0.071595
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0045	1241.25	582.98	281.64	377.74	5.585625	2.62341	1.26738	1.69983
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.87	13.77	6.29	8.52	0.125415	0.061965	0.028305	0.03834
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.91	11.65	6.29	8.15	0.121095	0.052425	0.028305	0.036675
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.87	6.44	6.29	8.15	0.125415	0.02898	0.028305	0.036675
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.91	5.48	6.29	7.85	0.121095	0.02466	0.028305	0.035325
小计								36.76897	177.61373	2.05021	18.75714
清单项目综合单价											235.19005000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.535595	1.3889	7.69		
		技工人工费	元	17.476179	1.3661	23.87		
		高级技工人工费	元	3.779958	1.3773	5.21		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.017055	7.4	0.13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.054464	0.349	0.02		
		型钢	kg	0.477	4.13	1.97		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		螺母	kg	0.009315	6.68	0.06		
		螺栓(综合)	kg	0.020736	3.96	0.08		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0036	12.49	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009495	11.83	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.001107	5.31	0.01		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.010089	17.33	0.17		
		乙炔气	m3	0.003528	13.01	0.05		
		水	m3	0.1	4.62	0.46		
		其他材料费	元	0.415568	0.885	0.37		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN80	个	0.463	88.79	41.11		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.006125	30.42	0.19		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000135	1257.55	0.17		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00045	325.04	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002534	225.51	0.57		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.07	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004788	88.68	0.42		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000477	24	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00045	176.71	0.08		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.53	0.42		

项目编码	031001006005	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-86换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 50< DN≤65 ˆ S31603薄壁不锈钢管DN65	10m	0.1	284.51	1472.43	5.97	149.34	28.451	147.243	0.597	14.934
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.83	37.49	0	31.47	1.1183	0.3749	0	0.3147

工程量清单综合单价分析表

031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.45	1.42	12.58	15.91	0.254025	0.00639	0.05661	0.071595	
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0045	1241.25	582.98	281.64	377.74	5.585625	2.62341	1.26738	1.69983	
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.87	13.77	6.29	8.52	0.125415	0.061965	0.028305	0.03834	
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.91	11.65	6.29	8.15	0.121095	0.052425	0.028305	0.036675	
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.87	6.44	6.29	8.15	0.125415	0.02898	0.028305	0.036675	
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.91	5.48	6.29	7.85	0.121095	0.02466	0.028305	0.035325	
小计								35.90197	150.41573	2.03421	17.16714	
清单项目综合单价											205.51905000	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.409995	1.3889	7.51		
		技工人工费	元	17.053979	1.3661	23.3		
		高级技工人工费	元	3.695558	1.3773	5.09		
	材料	S31603薄壁不锈钢管DN65	m	0.987	110.62	109.18		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.017055	7.4	0.13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.054464	0.349	0.02		
		型钢	kg	0.477	4.13	1.97		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		螺母	kg	0.009315	6.68	0.06		
		螺栓(综合)	kg	0.020736	3.96	0.08		
		砂轮片 φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0036	12.49	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009495	11.83	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.001107	5.31	0.01		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.010089	17.33	0.17		
		乙炔气	m3	0.003528	13.01	0.05		
		水	m3	0.098	4.62	0.45		
		其他材料费	元	0.357568	0.885	0.32		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN65	个	0.526	71.39	37.55		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.036	11.53	0.42		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001125	30.42	0.03		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000135	1257.55	0.17		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00045	325.04	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002534	225.51	0.57		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004788	88.68	0.42		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000477	24	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00045	176.71	0.08		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	27.13	0.14		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		

项目编码	031001006006	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-85换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˜ S31603薄壁不锈钢管 DN50	10m	0.1	269.19	881.42	4.29	115.61	26.919	88.142	0.429	11.561
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.44	0	24.01	0.863	0.2344	0	0.2401
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.45	1.42	12.58	15.91	0.152415	0.003834	0.033966	0.042957
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0027	1241.25	582.98	281.64	377.74	3.351375	1.574046	0.760428	1.019898
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.87	13.77	6.29	8.52	0.075249	0.037179	0.016983	0.023004
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.91	11.65	6.29	8.15	0.072657	0.031455	0.016983	0.022005
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.87	6.44	6.29	8.15	0.075249	0.017388	0.016983	0.022005
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.91	5.48	6.29	7.85	0.072657	0.014796	0.016983	0.021195
小计								31.581602	90.055098	1.291326	12.952164
清单项目综合单价											135.88019000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.654183	1.3889	6.46		
		技工人工费	元	15.042701	1.3661	20.55		
		高级技工人工费	元	3.316079	1.3773	4.57		
	材料	S31603薄壁不锈钢管 DN50	m	0.987	60.88	60.09		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.010233	7.4	0.08		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.032678	0.349	0.01		
		型钢	kg	0.2862	4.13	1.18		
		钢丝刷	把	0.000405	2.45	0		
		螺母	kg	0.005589	6.68	0.04		
		螺栓(综合)	kg	0.012442	3.96	0.05		
		砂轮片 φ400mm	片	0.01	16.19	0.16		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00216	12.49	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005697	11.83	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00459	6.51	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.000664	5.31	0		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.006053	17.33	0.1		
		乙炔气	m3	0.002117	13.01	0.03		
		水	m3	0.066	4.62	0.3		
		其他材料费	元	0.278541	0.885	0.25		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50	个	0.633	43.65	27.63		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.025	11.53	0.29		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.000675	30.42	0.02		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000081	1257.55	0.1		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00027	325.04	0.09		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00152	225.51	0.34		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0035	27.13	0.09		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002873	88.68	0.25		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000286	24	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00027	176.71	0.05		

项目编码	031001006007	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-84换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ˜ S31603薄壁不锈钢管 DN40	10m	0.1	250.2	834.84	4.02	108.23	25.02	83.484	0.402	10.823
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.44	0	24.01	0.863	0.2344	0	0.2401
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.45	1.42	12.58	15.91	0.152415	0.003834	0.033966	0.042957
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0027	1241.25	582.98	281.64	377.74	3.351375	1.574046	0.760428	1.019898

工程量清单综合单价分析表

031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.87	13.77	6.29	8.52	0.075249	0.037179	0.016983	0.023004	
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.91	11.65	6.29	8.15	0.072657	0.031455	0.016983	0.022005	
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.87	6.44	6.29	8.15	0.075249	0.017388	0.016983	0.022005	
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.91	5.48	6.29	7.85	0.072657	0.014796	0.016983	0.021195	
小计								29.682602	85.397098	1.264326	12.214164	
清单项目综合单价											128.55819000	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.391483	1.3889	6.1		
		技工人工费	元	14.134001	1.3661	19.31		
		高级技工人工费	元	3.103879	1.3773	4.27		
	材料	S31603薄壁不锈钢管 DN40	m	0.994	53.1	52.78		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.010233	7.4	0.08		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.032678	0.349	0.01		
		型钢	kg	0.2862	4.13	1.18		
		钢丝刷	把	0.000405	2.45	0		
		螺母	kg	0.005589	6.68	0.04		
		螺栓(综合)	kg	0.012442	3.96	0.05		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00216	12.49	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005697	11.83	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00459	6.51	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.000664	5.31	0		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.006053	17.33	0.1		
		乙炔气	m3	0.002117	13.01	0.03		
		水	m3	0.063	4.62	0.29		
		其他材料费	元	0.273541	0.885	0.24		
		砂轮片 φ400mm	片	0.004	16.19	0.06		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN40	个	0.752	40.42	30.4		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.025	11.53	0.29		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.000675	30.42	0.02		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000081	1257.55	0.1		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00027	325.04	0.09		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00152	225.51	0.34		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002873	88.68	0.25		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000286	24	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00027	176.71	0.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0025	27.13	0.07		

项目编码	031001006008	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-83换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ` S31603薄壁不锈钢管 DN32	10m	0.1	230.39	720.83	2.42	97.18	23.039	72.083	0.242	9.718
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.44	0	24.01	0.863	0.2344	0	0.2401
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.45	1.42	12.58	15.91	0.152415	0.003834	0.033966	0.042957
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0027	1241.25	582.98	281.64	377.74	3.351375	1.574046	0.760428	1.019898
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.87	13.77	6.29	8.52	0.075249	0.037179	0.016983	0.023004
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.91	11.65	6.29	8.15	0.072657	0.031455	0.016983	0.022005
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.87	6.44	6.29	8.15	0.075249	0.017388	0.016983	0.022005
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.91	5.48	6.29	7.85	0.072657	0.014796	0.016983	0.021195
小计								27.701602	73.996098	1.104326	11.109164	
清单项目综合单价											113.91119000	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.115983	1.3889	5.72		
		技工人工费	元	13.177901	1.3661	18		
		高级技工人工费	元	2.891679	1.3773	3.98		
	材料	S31603薄壁不锈钢管 DN32	m	0.986	42.48	41.89		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.010233	7.4	0.08		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.032678	0.349	0.01		
		型钢	kg	0.2862	4.13	1.18		
		钢丝刷	把	0.000405	2.45	0		
		螺母	kg	0.005589	6.68	0.04		
		螺栓(综合)	kg	0.012442	3.96	0.05		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00216	12.49	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005697	11.83	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00459	6.51	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.000664	5.31	0		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.006053	17.33	0.1		
		乙炔气	m3	0.002117	13.01	0.03		
		水	m3	0.059	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.409541	0.885	0.36		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN32	个	0.937	31.86	29.85		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.019	11.53	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.000675	30.42	0.02		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000081	1257.55	0.1		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00027	325.04	0.09		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00152	225.51	0.34		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002873	88.68	0.25		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000286	24	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00027	176.71	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		

项目编码	031001006009	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-82	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ` S31603薄壁不锈钢管 DN25	10m	0.1	220.82	520.98	2.42	84.66	22.082	52.098	0.242	8.466
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.44	0	24.01	0.863	0.2344	0	0.2401
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.45	1.42	12.58	15.91	0.152415	0.003834	0.033966	0.042957
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0027	1241.25	582.98	281.64	377.74	3.351375	1.574046	0.760428	1.019898
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.87	13.77	6.29	8.52	0.075249	0.037179	0.016983	0.023004
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.91	11.65	6.29	8.15	0.072657	0.031455	0.016983	0.022005
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.87	6.44	6.29	8.15	0.075249	0.017388	0.016983	0.022005

工程量清单综合单价分析表

031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.91	5.48	6.29	7.85	0.072657	0.014796	0.016983	0.021195	
小计								26.744602	54.011098	1.104326	9.857164	
清单项目综合单价											91.71719000	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.978783	1.3889		5.53			
		技工人工费			元	12.723901	1.3661		17.38			
		高级技工人工费			元	2.785679	1.3773		3.84			
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.010233	7.4		0.08			
		普通水泥 42.5(R)			kg	0.032678	0.349		0.01			
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25			个	1.075	27.88		29.97			
		型钢			kg	0.2862	4.13		1.18			
		钢丝刷			把	0.000405	2.45		0			
		螺母			kg	0.005589	6.68		0.04			
		螺栓(综合)			kg	0.012442	3.96		0.05			
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm			片	0.00216	12.49		0.03			
		铁砂布 0#-2#			张	0.002943	0.66		0			
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.005697	11.83		0.07			
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.00459	6.51		0.03			
		溶剂汽油			kg	0.000664	5.31		0			
		漂白粉			kg	0.0009	3.81		0			
		氧气(工业用)			m3	0.006053	17.33		0.1			
		乙炔气			m3	0.002117	13.01		0.03			
		水			m3	0.058	4.62		0.27			
		其他材料费			元	0.383541	0.885		0.34			
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.000675	30.42		0.02			
		试压泵 压力P（MPa） P=6			台班	0.0001	229.07		0.02			
		手动液压卡压钳			台班	0.019	11.53		0.22			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000081	1257.55		0.1			
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000			台班	0.00027	325.04		0.09			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.00152	225.51		0.34			
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.002873	88.68		0.25			
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75			台班	0.000286	24		0.01			
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18			台班	0.00027	176.71		0.05			
项目编码	031001006010		项目名称		不锈钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-81	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˇ S31603薄壁不锈钢管 DN20	10m	0.1	203.6	426.91	2.65	75.41	20.36	42.691	0.265	7.541	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.44	0	24.01	0.863	0.2344	0	0.2401	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	56.45	1.42	12.58	15.91	0.16935	0.00426	0.03774	0.04773	
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.003	1241.25	582.98	281.64	377.74	3.72375	1.74894	0.84492	1.13322	
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.87	13.77	6.29	8.52	0.08361	0.04131	0.01887	0.02556	
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.91	11.65	6.29	8.15	0.08073	0.03495	0.01887	0.02445	
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.87	6.44	6.29	8.15	0.08361	0.01932	0.01887	0.02445	
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.91	5.48	6.29	7.85	0.08073	0.01644	0.01887	0.02355	
小计								25.44478	44.79062	1.22314	9.06006	
清单项目综合单价											80.51860000	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.810963	1.3889		5.29			
		技工人工费			元	12.103896	1.3661		16.54			
		高级技工人工费			元	2.625425	1.3773		3.62			
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.01137	7.4		0.08			
		普通水泥 42.5(R)			kg	0.036309	0.349		0.01			
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20			个	1.116	27.43		30.61			
		型钢			kg	0.318	4.13		1.31			
		钢丝刷			把	0.00045	2.45		0			
		螺母			kg	0.00621	6.68		0.04			
		螺栓(综合)			kg	0.013824	3.96		0.05			
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm			片	0.0024	12.49		0.03			
		铁砂布 0#-2#			张	0.00327	0.66		0			
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.00633	11.83		0.07			
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.0051	6.51		0.03			
		溶剂汽油			kg	0.000738	5.31		0			
		漂白粉			kg	0.0009	3.81		0			
		氧气(工业用)			m3	0.006726	17.33		0.12			
		乙炔气			m3	0.002352	13.01		0.03			
		水			m3	0.056	4.62		0.26			
		其他材料费			元	0.378045	0.885		0.33			
	机械	手动液压卡压钳			台班	0.021	11.53		0.24			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.00075	30.42		0.02			
		试压泵 压力P（MPa） P=6			台班	0.0001	228.31		0.02			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.00009	1257.55		0.11			
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000			台班	0.0003	325.04		0.1			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.001689	225.51		0.38			
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.003192	88.68		0.28			
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75			台班	0.000318	24		0.01			
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18			台班	0.0003	176.71		0.05			
项目编码	031001006011		项目名称		不锈钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-88换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 80< DN≤100 ˇ S30408薄壁不锈钢管 DN200	10m	0.1	341.75	3424.76	5.97	262.1	34.175	342.476	0.597	26.21	
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	141.2	103.09	0	42.52	1.412	1.0309	0	0.4252	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.45	1.42	12.58	15.91	0.36128	0.009088	0.080512	0.101824	
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0064	1241.25	582.98	281.64	377.74	7.944	3.731072	1.802496	2.417536	
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.87	13.77	6.29	8.52	0.178368	0.088128	0.040256	0.054528	
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.91	11.65	6.29	8.15	0.172224	0.07456	0.040256	0.05216	
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.87	6.44	6.29	8.15	0.178368	0.041216	0.040256	0.05216	
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.91	5.48	6.29	7.85	0.172224	0.035072	0.040256	0.05024	
小计								44.593464	347.486036	2.641032	29.363648	
清单项目综合单价											424.08418000	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.773996	1.3889		9.41			
		技工人工费			元	21.184855	1.3661		28.94			
		高级技工人工费			元	4.534382	1.3773		6.25			
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.024256	7.4		0.18			

工程量清单综合单价分析表

		普通水泥 42.5(R)	kg	0.077459	0.349	0.03		
		S30408薄壁不锈钢管 DN200	m	0.987	287.61	283.87		
		型钢	kg	0.6784	4.13	2.8		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		螺母	kg	0.013248	6.68	0.09		
		螺栓(综合)	kg	0.029491	3.96	0.12		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00512	12.49	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013504	11.83	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
		溶剂汽油	kg	0.001574	5.31	0.01		
		漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.014349	17.33	0.25		
		乙炔气	m3	0.005018	13.01	0.07		
		水	m3	0.251	4.62	1.16		
		其他材料费	元	0.515096	0.885	0.46		
		砂轮片 φ400mm	片	0.015	16.19	0.24		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.53	0.42		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0016	30.42	0.05		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000192	1257.55	0.24		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00064	325.04	0.21		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003603	225.51	0.81		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00681	88.68	0.6		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000678	24	0.02		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00064	176.71	0.11		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	27.13	0.14		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		

项目编码	031001006012	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-88换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 80< DN≤100 ˇ S30408薄壁不锈钢管 DN150	10m	0.1	341.75	2631.8	6.13	222.46	34.175	263.18	0.613	22.246
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	141.2	103.09	0	42.52	1.412	1.0309	0	0.4252
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.45	1.42	12.58	15.91	0.36128	0.009088	0.080512	0.101824
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0064	1241.25	582.98	281.64	377.74	7.944	3.731072	1.802496	2.417536
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.87	13.77	6.29	8.52	0.178368	0.088128	0.040256	0.054528
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.91	11.65	6.29	8.15	0.172224	0.07456	0.040256	0.05216
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.87	6.44	6.29	8.15	0.178368	0.041216	0.040256	0.05216
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.91	5.48	6.29	7.85	0.172224	0.035072	0.040256	0.05024
小计								44.593464	268.190036	2.657032	25.399648
清单项目综合单价											340.84018000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.773996	1.3889	9.41		
		技工人工费	元	21.184855	1.3661	28.94		
		高级技工人工费	元	4.534382	1.3773	6.25		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.024256	7.4	0.18		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.077459	0.349	0.03		
		砂轮片 φ400mm	片	0.015	16.19	0.24		
		漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01		
		水	m3	0.251	4.62	1.16		
		型钢	kg	0.6784	4.13	2.8		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		螺母	kg	0.013248	6.68	0.09		
		螺栓(综合)	kg	0.029491	3.96	0.12		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00512	12.49	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013504	11.83	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
		溶剂汽油	kg	0.001574	5.31	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.014349	17.33	0.25		
		乙炔气	m3	0.005018	13.01	0.07		
		其他材料费	元	0.515096	0.885	0.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0066	30.42	0.2		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.07	0.05		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.53	0.42		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000192	1257.55	0.24		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00064	325.04	0.21		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003603	225.51	0.81		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00681	88.68	0.6		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000678	24	0.02		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00064	176.71	0.11		

项目编码	031001006013	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-88	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 80< DN≤100 ˇ S30408不锈钢管DN100	10m	0.1	341.75	1646.19	6.13	173.18	34.175	164.619	0.613	17.318
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.83	37.49	0	31.47	1.1183	0.3749	0	0.3147
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.45	1.42	12.58	15.91	0.30483	0.007668	0.067932	0.085914
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0054	1241.25	582.98	281.64	377.74	6.70275	3.148092	1.520856	2.039796
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.87	13.77	6.29	8.52	0.150498	0.074358	0.033966	0.046008
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.91	11.65	6.29	8.15	0.145314	0.06291	0.033966	0.04401
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.87	6.44	6.29	8.15	0.150498	0.034776	0.033966	0.04401
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.91	5.48	6.29	7.85	0.145314	0.029592	0.033966	0.04239
小计								42.892504	168.351296	2.337652	19.934828
清单项目综合单价											233.51628000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.458135	1.3889	8.97		
		技工人工费	元	20.394863	1.3661	27.86		
		高级技工人工费	元	4.401397	1.3773	6.06		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.020466	7.4	0.15		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.065356	0.349	0.02		
		型钢	kg	0.5724	4.13	2.36		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		螺母	kg	0.011178	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.024883	3.96	0.1		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00432	12.49	0.05		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011394	11.83	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.001328	5.31	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.012107	17.33	0.21		
		乙炔气	m3	0.004234	13.01	0.06		
		其他材料费	元	0.490081	0.885	0.43		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		砂轮片 φ400mm	片	0.015	16.19	0.24		
		水	m3	0.111	4.62	0.51		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00635	30.42	0.19		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000162	1257.55	0.2		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00054	325.04	0.18		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00304	225.51	0.69		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.07	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005746	88.68	0.51		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000572	24	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00054	176.71	0.1		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.53	0.42		

项目编码	031001006014	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-87	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80 ˆ S30408不锈钢管 DN80	10m	0.1	293.18	1341.62	6.13	145.1	29.318	134.162	0.613	14.51
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.83	37.49	0	31.47	1.1183	0.3749	0	0.3147
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.45	1.42	12.58	15.91	0.254025	0.00639	0.05661	0.071595
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0045	1241.25	582.98	281.64	377.74	5.585625	2.62341	1.26738	1.69983
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.87	13.77	6.29	8.52	0.125415	0.061965	0.028305	0.03834
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.91	11.65	6.29	8.15	0.121095	0.052425	0.028305	0.036675
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.87	6.44	6.29	8.15	0.125415	0.02898	0.028305	0.036675
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.91	5.48	6.29	7.85	0.121095	0.02466	0.028305	0.035325
	小计							36.76897	137.33473	2.05021	16.74314
	清单项目综合单价										192.89705000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.535595	1.3889	7.69		
		技工人工费	元	17.476179	1.3661	23.87		
		高级技工人工费	元	3.779958	1.3773	5.21		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.017055	7.4	0.13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.054464	0.349	0.02		
		型钢	kg	0.477	4.13	1.97		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		螺母	kg	0.009315	6.68	0.06		
		螺栓(综合)	kg	0.020736	3.96	0.08		
		砂轮片 φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0036	12.49	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009495	11.83	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.001107	5.31	0.01		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.010089	17.33	0.17		
		乙炔气	m3	0.003528	13.01	0.05		
		水	m3	0.1	4.62	0.46		
		其他材料费	元	0.415568	0.885	0.37		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN80	个	0.463	88.79	41.11		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.006125	30.42	0.19		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000135	1257.55	0.17		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00045	325.04	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002534	225.51	0.57		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.07	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004788	88.68	0.42		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000477	24	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00045	176.71	0.08		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.53	0.42		

项目编码	031001006015	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-86换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 50< DN≤65 ˆ S30408薄壁不锈钢管DN65	10m	0.1	284.51	1165.57	5.97	134	28.451	116.557	0.597	13.4
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.83	37.49	0	31.47	1.1183	0.3749	0	0.3147
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.45	1.42	12.58	15.91	0.254025	0.00639	0.05661	0.071595
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0045	1241.25	582.98	281.64	377.74	5.585625	2.62341	1.26738	1.69983
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.87	13.77	6.29	8.52	0.125415	0.061965	0.028305	0.03834
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.91	11.65	6.29	8.15	0.121095	0.052425	0.028305	0.036675
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.87	6.44	6.29	8.15	0.125415	0.02898	0.028305	0.036675
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.91	5.48	6.29	7.85	0.121095	0.02466	0.028305	0.035325
	小计							35.90197	119.72973	2.03421	15.63314
	清单项目综合单价										173.29905000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.409995	1.3889	7.51		
		技工人工费	元	17.053979	1.3661	23.3		
		高级技工人工费	元	3.695558	1.3773	5.09		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.017055	7.4	0.13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.054464	0.349	0.02		
		S30408薄壁不锈钢管DN65	m	0.987	79.53	78.5		
		型钢	kg	0.477	4.13	1.97		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		螺母	kg	0.009315	6.68	0.06		
		螺栓(综合)	kg	0.020736	3.96	0.08		
		砂轮片 φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0036	12.49	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009495	11.83	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.001107	5.31	0.01		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		

工程量清单综合单价分析表

		氧气(工业用)	m3	0.010089	17.33	0.17		
		乙炔气	m3	0.003528	13.01	0.05		
		水	m3	0.098	4.62	0.45		
		其他材料费	元	0.357568	0.885	0.32		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN65	个	0.526	71.39	37.55		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001125	30.42	0.03		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000135	1257.55	0.17		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00045	325.04	0.15		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.002534	225.51	0.57		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004788	88.68	0.42		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000477	24	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00045	176.71	0.08		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	27.13	0.14		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.53	0.42		

项目编码	031001006016	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-85换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˆ S30408薄壁不锈钢管 DN50	10m	0.1	269.19	668.32	4.29	104.96	26.919	66.832	0.429	10.496
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.44	0	24.01	0.863	0.2344	0	0.2401
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.45	1.42	12.58	15.91	0.152415	0.003834	0.033966	0.042957
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0027	1241.25	582.98	281.64	377.74	3.351375	1.574046	0.760428	1.019898
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.87	13.77	6.29	8.52	0.075249	0.037179	0.016983	0.023004
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.91	11.65	6.29	8.15	0.072657	0.031455	0.016983	0.022005
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.87	6.44	6.29	8.15	0.075249	0.017388	0.016983	0.022005
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.91	5.48	6.29	7.85	0.072657	0.014796	0.016983	0.021195
小计								31.581602	68.745098	1.291326	11.887164
清单项目综合单价											113.50519000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.654183	1.3889	6.46		
		技工人工费	元	15.042701	1.3661	20.55		
		高级技工人工费	元	3.316079	1.3773	4.57		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.010233	7.4	0.08		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.032678	0.349	0.01		
		S30408薄壁不锈钢管 DN50	m	0.987	39.29	38.78		
		型钢	kg	0.2862	4.13	1.18		
		钢丝刷	把	0.000405	2.45	0		
		螺母	kg	0.005589	6.68	0.04		
		螺栓(综合)	kg	0.012442	3.96	0.05		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.01	16.19	0.16		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00216	12.49	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005697	11.83	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00459	6.51	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.000664	5.31	0		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.006053	17.33	0.1		
		乙炔气	m3	0.002117	13.01	0.03		
		水	m3	0.066	4.62	0.3		
		其他材料费	元	0.278541	0.885	0.25		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50	个	0.633	43.65	27.63		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.000675	30.42	0.02		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000081	1257.55	0.1		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00027	325.04	0.09		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.00152	225.51	0.34		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0035	27.13	0.09		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002873	88.68	0.25		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000286	24	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00027	176.71	0.05		
		手动液压卡压钳	台班	0.025	11.53	0.29		

项目编码	031001006017	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-84换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ˆ S30408薄壁不锈钢管 DN40	10m	0.1	250.2	697.57	4.02	101.37	25.02	69.757	0.402	10.137
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.44	0	24.01	0.863	0.2344	0	0.2401
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.45	1.42	12.58	15.91	0.152415	0.003834	0.033966	0.042957
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0027	1241.25	582.98	281.64	377.74	3.351375	1.574046	0.760428	1.019898
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.87	13.77	6.29	8.52	0.075249	0.037179	0.016983	0.023004
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.91	11.65	6.29	8.15	0.072657	0.031455	0.016983	0.022005
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.87	6.44	6.29	8.15	0.075249	0.017388	0.016983	0.022005
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.91	5.48	6.29	7.85	0.072657	0.014796	0.016983	0.021195
小计								29.682602	71.670098	1.264326	11.528164
清单项目综合单价											114.14519000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.391483	1.3889	6.1		
		技工人工费	元	14.134001	1.3661	19.31		
		高级技工人工费	元	3.103879	1.3773	4.27		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.010233	7.4	0.08		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.032678	0.349	0.01		
		S30408薄壁不锈钢管 DN40	m	0.994	39.29	39.05		
		型钢	kg	0.2862	4.13	1.18		
		钢丝刷	把	0.000405	2.45	0		
		螺母	kg	0.005589	6.68	0.04		
		螺栓(综合)	kg	0.012442	3.96	0.05		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00216	12.49	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005697	11.83	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00459	6.51	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.000664	5.31	0		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.006053	17.33	0.1		
		乙炔气	m3	0.002117	13.01	0.03		
		水	m3	0.063	4.62	0.29		
		其他材料费	元	0.273541	0.885	0.24		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.004	16.19	0.06		

工程量清单综合单价分析表

		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN40	个	0.752	40.42	30.4		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.000675	30.42	0.02		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000081	1257.55	0.1		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00027	325.04	0.09		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00152	225.51	0.34		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002873	88.68	0.25		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000286	24	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00027	176.71	0.05		
		手动液压卡压钳	台班	0.025	11.53	0.29		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0025	27.13	0.07		

项目编码	031001006018	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-83换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˆ S30408薄壁不锈钢管 DN32	10m	0.1	230.39	639.69	2.42	93.12	23.039	63.969	0.242	9.312
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.44	0	24.01	0.863	0.2344	0	0.2401
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.45	1.42	12.58	15.91	0.152415	0.003834	0.033966	0.042957
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0027	1241.25	582.98	281.64	377.74	3.351375	1.574046	0.760428	1.019898
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.87	13.77	6.29	8.52	0.075249	0.037179	0.016983	0.023004
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.91	11.65	6.29	8.15	0.072657	0.031455	0.016983	0.022005
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.87	6.44	6.29	8.15	0.075249	0.017388	0.016983	0.022005
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.91	5.48	6.29	7.85	0.072657	0.014796	0.016983	0.021195
	小计							27.701602	65.882098	1.104326	10.703164
	清单项目综合单价										105.39119000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.115983	1.3889	5.72		
		技工人工费	元	13.177901	1.3661	18		
		高级技工人工费	元	2.891679	1.3773	3.98		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.010233	7.4	0.08		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.032678	0.349	0.01		
		S30408薄壁不锈钢管 DN32	m	0.986	34.25	33.77		
		型钢	kg	0.2862	4.13	1.18		
		钢丝刷	把	0.000405	2.45	0		
		螺母	kg	0.005589	6.68	0.04		
		螺栓(综合)	kg	0.012442	3.96	0.05		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00216	12.49	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005697	11.83	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00459	6.51	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.000664	5.31	0		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.006053	17.33	0.1		
		乙炔气	m3	0.002117	13.01	0.03		
		水	m3	0.059	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.409541	0.885	0.36		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN32	个	0.937	31.86	29.85		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.000675	30.42	0.02		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000081	1257.55	0.1		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00027	325.04	0.09		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00152	225.51	0.34		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002873	88.68	0.25		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000286	24	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00027	176.71	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		
		手动液压卡压钳	台班	0.019	11.53	0.22		

项目编码	031001006019	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-82	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˆ S30408薄壁不锈钢管 DN25	10m	0.1	220.82	436.78	2.42	80.45	22.082	43.678	0.242	8.045
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.44	0	24.01	0.863	0.2344	0	0.2401
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.45	1.42	12.58	15.91	0.152415	0.003834	0.033966	0.042957
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0027	1241.25	582.98	281.64	377.74	3.351375	1.574046	0.760428	1.019898
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.87	13.77	6.29	8.52	0.075249	0.037179	0.016983	0.023004
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.91	11.65	6.29	8.15	0.072657	0.031455	0.016983	0.022005
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.87	6.44	6.29	8.15	0.075249	0.017388	0.016983	0.022005
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.91	5.48	6.29	7.85	0.072657	0.014796	0.016983	0.021195
	小计							26.744602	45.591098	1.104326	9.436164
	清单项目综合单价										82.87619000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.978783	1.3889	5.53		
		技工人工费	元	12.723901	1.3661	17.38		
		高级技工人工费	元	2.785679	1.3773	3.84		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.010233	7.4	0.08		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.032678	0.349	0.01		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25	个	1.075	27.88	29.97		
		型钢	kg	0.2862	4.13	1.18		
		钢丝刷	把	0.000405	2.45	0		
		螺母	kg	0.005589	6.68	0.04		
		螺栓(综合)	kg	0.012442	3.96	0.05		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00216	12.49	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005697	11.83	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00459	6.51	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.000664	5.31	0		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.006053	17.33	0.1		
		乙炔气	m3	0.002117	13.01	0.03		
		水	m3	0.058	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.383541	0.885	0.34		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.000675	30.42	0.02		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	229.07	0.02		
		手动液压卡压钳	台班	0.019	11.53	0.22		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000081	1257.55	0.1		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00027	325.04	0.09		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00152	225.51	0.34		

工程量清单综合单价分析表

	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002873	88.68	0.25		
	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000286	24	0.01		
	鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00027	176.71	0.05		

项目编码	031001006020	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-81换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˆ S30408薄壁不锈钢管 DN20	10m	0.1	203.6	413.4	2.65	74.74	20.36	41.34	0.265	7.474
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.44	0	24.01	0.863	0.2344	0	0.2401
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	56.45	1.42	12.58	15.91	0.16935	0.00426	0.03774	0.04773
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.003	1241.25	582.98	281.64	377.74	3.72375	1.74894	0.84492	1.13322
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.87	13.77	6.29	8.52	0.08361	0.04131	0.01887	0.02556
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.91	11.65	6.29	8.15	0.08073	0.03495	0.01887	0.02445
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.87	6.44	6.29	8.15	0.08361	0.01932	0.01887	0.02445
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.91	5.48	6.29	7.85	0.08073	0.01644	0.01887	0.02355
小计								25.44478	43.43962	1.22314	8.99306
清单项目综合单价											79.10060000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.810963	1.3889	5.29		
		技工人工费	元	12.103896	1.3661	16.54		
		高级技工人工费	元	2.625425	1.3773	3.62		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01137	7.4	0.08		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.036309	0.349	0.01		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20	个	1.116	27.43	30.61		
		型钢	kg	0.318	4.13	1.31		
		钢丝刷	把	0.00045	2.45	0		
		螺母	kg	0.00621	6.68	0.04		
		螺栓(综合)	kg	0.013824	3.96	0.05		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0024	12.49	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00327	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.00633	11.83	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0051	6.51	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.000738	5.31	0		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.006726	17.33	0.12		
		乙炔气	m3	0.002352	13.01	0.03		
		水	m3	0.056	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.378045	0.885	0.33		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00075	30.42	0.02		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		
		手动液压卡压钳	台班	0.021	11.53	0.24		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1257.55	0.11		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0003	325.04	0.1		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001689	225.51	0.38		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003192	88.68	0.28		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000318	24	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0003	176.71	0.05		

项目编码	031002011001	项目名称	水表	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-225	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤150 ˆ 水表 DN150	个	1	270.68	1360.58	51.88	143.37	270.68	1360.58	51.88	143.37
小计								270.68	1360.58	51.88	143.37
清单项目综合单价											1826.51000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3661	176.78		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3773	40.89		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	172.92	51.88		

项目编码	031002001001	项目名称	不锈钢闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˆ 不锈钢闸阀 DN150	个	1	270.68	3586.25	51.88	254.65	270.68	3586.25	51.88	254.65
小计								270.68	3586.25	51.88	254.65
清单项目综合单价											4163.46000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3661	176.78		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3773	40.89		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	172.92	51.88		

项目编码	031002001002	项目名称	不锈钢闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˆ 不锈钢闸阀 DN80	个	1	144.83	1951.06	39.77	138.72	144.83	1951.06	39.77	138.72
小计								144.83	1951.06	39.77	138.72
清单项目综合单价											2274.38000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	69.247	1.3661	94.6		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3773	21.9		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	172.92	39.77		

项目编码	031002001003	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
090202-369	低阻力倒流防止器安装（法兰连接） 公称直径DN（mm） DN≤80 ' 倒流防止器 DN25	个	1	294.77	109.45	0	83.47	294.77	109.45	0	83.47
小计								294.77	109.45	0	83.47
清单项目综合单价								487.69000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(市政维修)	元	52.682	1.3889	73.17		
		技工人工费(市政维修)	元	132.067	1.3661	180.42		
		高级技工人工费(市政维修)	元	29.9	1.3773	41.18		
	材料	乙炔气	kg	0.165	11.88	1.96		
		无石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.13	6.04	0.79		
		棉纱	kg	0.02	8.05	0.16		
		螺栓 M16mm×60mm	套	4.12	1.19	4.9		
		尼龙砂轮片 Φ100	片	0.069	3.78	0.26		
		氧气(工业用)	m3	0.495	18.19	9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.34	1	0.34		
	机械							

项目编码	031301003001	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-49	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	218.71	179.66	123.66	75.69	218.71	179.66	123.66	75.69
030808-61	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	47.78	45.32	0	14.91	47.78	45.32	0	14.91
小计								266.49	224.98	123.66	90.6
清单项目综合单价								705.73000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.041	1.3889	52.84		
		技工人工费	元	129.248	1.3661	176.57		
		高级技工人工费	元	26.931	1.3773	37.09		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	25.76	3.335	85.91		
		电	kW·h	0.068	0.67	0.05		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	75.9	32.18		
		橡胶密封圈 DN100	个	2	15.89	31.78		
		柔性防水套管 DN100	个	1	0	0		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	4.12	1.8	7.42		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		钢丝刷子	把	0.257	14.6	3.75		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	1.45	5.6	8.12		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.425	6.51	2.77		
		黄干油	kg	0.08	9.91	0.79		
		油麻	kg	0.205	11.5	2.36		
		汽油 70#～90#	kg	0.126	6.67	0.84		
		机油	kg	0.04	10.62	0.42		
		氧气	m3	3.75	6.19	23.21		
		乙炔气	kg	1.25	14.64	18.3		
		密封油膏	kg	0.242	6.86	1.66		
		其他材料费	元	5.69	0.885	5.04		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.05	275.33	13.77		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.51	6.77		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.613	168.23	103.12		

项目编码	031301003002	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-51	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	287.28	251.25	149.4	99.26	287.28	251.25	149.4	99.26
030808-63换	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150 ' 柔性防水套管 DN150	个	1	48.98	56.61	0	15.79	48.98	56.61	0	15.79
小计								336.26	307.86	149.4	115.05
清单项目综合单价								908.57000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	48.05	1.3889	66.74		
		技工人工费	元	163.086	1.3661	222.79		
		高级技工人工费	元	33.934	1.3773	46.74		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	35.12	3.335	117.13		
		电	kW·h	0.102	0.67	0.07		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	146.52	62.12		
		其他材料费	元	7.34	0.885	6.5		
		橡胶密封圈 DN150	个	2	17.81	35.62		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	6.18	1.8	11.12		
		黄干油	kg	0.12	9.91	1.19		
		油麻	kg	0.338	11.5	3.89		
		机油	kg	0.07	10.62	0.74		
		密封油膏	kg	0.4	6.86	2.74		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.15	3.78	0.57		
		钢丝刷子	把	0.351	14.6	5.12		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	1.95	5.6	10.92		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.581	6.51	3.78		
		汽油 70#～90#	kg	0.172	6.67	1.15		
		氧气	m3	4.083	6.19	25.27		
		乙炔气	kg	1.361	14.64	19.93		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.062	275.33	17.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.04	225.51	9.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.733	168.23	123.31		

项目编码	031301003003	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	23.15	20.59	1.65	7.28	23.15	20.59	1.65	7.28

工程量清单综合单价分析表

小计					23.15	20.59	1.65	7.28
清单项目综合单价								52.67000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		技工人工费	元	11.283	1.3661	15.41		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3773	3.22		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.245	0.351	0.09		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.28	9.63		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#~90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.54	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	168.23	1.51		

项目编码	031301003004	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	31.22	28.71	1.69	9.82	31.22	28.71	1.69	9.82
小计								31.22	28.71	1.69	9.82
清单项目综合单价											71.44000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	4.377	1.3889	6.08					
		技工人工费	元	15.198	1.3661	20.76					
		高级技工人工费	元	3.182	1.3773	4.38					
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.332	0.351	0.12					
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6					
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09					
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022	5.6	0.12					
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.038	19.03	0.72					
		砂子	kg	0.997	0.78	0.78					
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.026	6.51	0.17					
		油麻	kg	0.957	11.5	11.01					
		汽油 70#~90#	kg	0.007	6.67	0.05					
		氧气	m3	0.036	6.19	0.22					
		乙炔气	kg	0.012	14.64	0.18					
		密封油膏	kg	0.202	6.86	1.39					
		其他材料费	元	0.55	0.885	0.49					
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.318	40.17	12.77					
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.009	20.54	0.18					
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	168.23	1.51					

项目编码	031301003005	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	41.42	46.47	2.08	13.43	41.42	46.47	2.08	13.43
小计								41.42	46.47	2.08	13.43
清单项目综合单价											103.40000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	5.885	1.3889	8.17					
		技工人工费	元	20.054	1.3661	27.4					
		高级技工人工费	元	4.244	1.3773	5.85					
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.381	0.351	0.13					
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6					
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09					
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14					
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.053	19.03	1.01					
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89					
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23					
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32					
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06					
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37					
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29					
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74					
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94					
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	49.24	15.66					
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.54	0.23					
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011	168.23	1.85					

项目编码	031301003006	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	56.26	53.3	2.46	17.73	56.26	53.3	2.46	17.73
小计								56.26	53.3	2.46	17.73
清单项目综合单价											129.75000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13					
		技工人工费	元	27.262	1.3661	37.24					
		高级技工人工费	元	5.726	1.3773	7.89					
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.44	0.351	0.15					
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	65.4	20.8					
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6					
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09					
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16					
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08					
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03					
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24					
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23					
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06					
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56					
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44					
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77					
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09					
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.54	0.27					
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	168.23	2.19					

项目编码	031301003007	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-33	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	个	1	76.87	62.11	2.67	23.64	76.87	62.11	2.67	23.64
小计								76.87	62.11	2.67	23.64
清单项目综合单价											165.29000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	10.889		1.3889		15.12		
		技工人工费			元	37.289		1.3661		50.94		
		高级技工人工费			元	7.848		1.3773		10.81		
	材料	水泥 P.042.5			kg	0.462		0.351		0.16		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm			m	0.318		65.4		20.8		
		圆钢 φ10mm~14mm			kg	0.158		3.81		0.6		
		钢丝刷子			把	0.008		14.6		0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.032		5.6		0.18		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.063		19.03		1.2		
		砂子			kg	1.387		0.78		1.08		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.051		6.51		0.33		
		油麻			kg	2.849		11.5		32.76		
		汽油 70#~90#			kg	0.013		6.67		0.09		
		氧气			m3	0.15		6.19		0.93		
		乙炔气			kg	0.05		14.64		0.73		
		密封油膏			kg	0.273		6.86		1.87		
		其他材料费			元	1.42		0.885		1.26		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.015		20.54		0.31		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.014		168.23		2.36		

项目编码	031301003008	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	95.73	95.85	3.2	30.35	95.73	95.85	3.2	30.35
小计								95.73	95.85	3.2	30.35
清单项目综合单价											225.13000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	13.644		1.3889		18.95		
		技工人工费			元	46.376		1.3661		63.35		
		高级技工人工费			元	9.753		1.3773		13.43		
	材料	水泥 P.042.5			kg	0.8		0.351		0.28		
		无缝钢管 D219×6			m	0.318		146.52		46.59		
		圆钢 φ10mm~14mm			kg	0.158		3.81		0.6		
		钢丝刷子			把	0.008		14.6		0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.034		5.6		0.19		
		砂子			kg	2.399		0.78		1.87		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.051		6.51		0.33		
		油麻			kg	3.152		11.5		36.25		
		汽油 70#~90#			kg	0.013		6.67		0.09		
		氧气			m3	0.324		6.19		2.01		
		乙炔气			kg	0.108		14.64		1.58		
		密封油膏			kg	0.612		6.86		4.2		
		其他材料费			元	1.97		0.885		1.74		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.019		168.23		3.2		

项目编码	031301003009	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	94.21	99.26	48.1	33.33	94.21	99.26	48.1	33.33
030808-85换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100 ˉ 刚性防水套管 DN100	个	1	79.98	17.26	0	22.03	79.98	17.26	0	22.03
小计								174.19	116.52	48.1	55.36
清单项目综合单价											394.17000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	24.909		1.3889		34.6		
		技工人工费			元	84.444		1.3661		115.36		
		高级技工人工费			元	17.599		1.3773		24.24		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm			kg	5.673		3.335		18.92		
		水泥 P.042.5			kg	1.214		0.351		0.43		
		电			kW·h	0.046		0.67		0.03		
		无缝钢管 D159×4.5			m	0.424		75.9		32.18		
		扁钢 <59			kg	1.25		4.4		5.5		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.068		3.78		0.26		
		钢丝刷子			把	1.054		14.6		15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.58		5.6		3.25		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.064		6.51		0.42		
		油麻			kg	1.089		11.5		12.52		
		汽油 70#~90#			kg	0.032		6.67		0.21		
		氧气			m3	1.875		6.19		11.61		
		乙炔气			kg	0.625		14.64		9.15		
		密封油膏			kg	0.307		6.86		2.11		
		石棉绒			kg	0.52		3.58		1.86		
		其他材料费			元	3.02		0.885		2.67		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000			台班	0.025		275.33		6.88		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.245		168.23		41.22		

项目编码	031301003010	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	73.42	86.68	37.98	26.47	73.42	86.68	37.98	26.47
030808-84换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤80 ˉ 刚性防水套管 DN80	个	1	76.14	15.48	0	20.92	76.14	15.48	0	20.92
小计								149.56	102.16	37.98	47.39
清单项目综合单价											337.09000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	21.401		1.3889		29.72		
		技工人工费			元	72.541		1.3661		99.1		
		高级技工人工费			元	15.055		1.3773		20.74		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm			kg	4.558		3.335		15.2		
		水泥 P.042.5			kg	1.095		0.351		0.38		
		电			kW·h	0.04		0.67		0.03		
		其他材料费			元	2.64		0.885		2.34		
		油麻			kg	0.982		11.5		11.29		
		密封油膏			kg	0.266		6.86		1.82		
		石棉绒			kg	0.469		3.58		1.68		
		扁钢 <59			kg	1.05		4.4		4.62		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.059		3.78		0.22		
		钢丝刷子			把	1.005		14.6		14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.499		5.6		2.79		

工程量清单综合单价分析表

		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51	0.38		
		汽油 70#～90#	kg	0.027	6.67	0.18		
		氧气	m3	1.479	6.19	9.16		
		乙炔气	kg	0.493	14.64	7.22		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02	275.33	5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.193	168.23	32.47		

项目编码	031301003011	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.71	57.29	27.23	20.88	60.71	57.29	27.23	20.88
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.25	12.77	0	20.02	73.25	12.77	0	20.02
小计								133.96	70.06	27.23	40.9
清单项目综合单价								272.15000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.025	1.3889	26.42		
		技工人工费	元	65.025	1.3661	88.83		
		高级技工人工费	元	13.573	1.3773	18.69		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	3.929	3.335	13.1		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.351	0.32		
		电	kW·h	0.027	0.67	0.02		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	37.29	15.81		
		刚性防水套管 DN50	个	1	0	0		
		其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		
		油麻	kg	0.811	11.5	9.33		
		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		扁钢 <59	kg	0.9	4.4	3.96		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	3.78	0.15		
		钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	14.64	5.18		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.014	275.33	3.85		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.139	168.23	23.38		

项目编码	031005001001	项目名称	变频给水设备	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030807-1	变频给水设备 设备重量W(t) W≤0.4 ˆ 给水泵 Q=15m3/h,H=112m,N=11kW	套	1	2223.92	11155.54	403.22	1175.08	2223.92	11155.54	403.22	1175.08
030901-62	风机箱减震台座上安装 风量L(m3/h) L≤2000 ˆ 高区给水变频泵组控制柜（水泵报价已含）	台	1	259.49	7.77	0	69.06	259.49	7.77	0	69.06
030903-414换	减振器安装 ˆ 橡胶减震器	个	1	12.24	44.29	0	5.45	12.24	44.29	0	5.45
030702-94	隔膜式气压水罐安装(气压罐) 公称直径DN(mm) DN≤800	台	1	1362.92	7470.88	160.74	745.69	1362.92	7470.88	160.74	745.69
010002-24	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.96	640.29	3781.83	125.21	367.47	614.6784	3630.5568	120.2016	352.7712
小计								4473.2484	22309.0368	684.1616	2348.0512
清单项目综合单价								29814.49800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	674.43048	1.3889	936.72		
		技工人工费	元	2164.1876	1.3661	2956.5		
		高级技工人工费	元	421.149	1.3773	580.05		
	材料	热轧薄钢板 δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.24	3.322	0.8		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.221	7.4	1.64		
		板枋材	m3	0.002	1685.84	3.37		
		汽油(综合)	kg	0.3	8.63	2.59		
		普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm	m3	9.696	367.99	3568.03		
		橡胶减震器	个	1	44.25	44.25		
		水	m3	1.92	4.62	8.87		
		其他材料费(按百分比计算)	元	53.6544	1	53.65		
		其他材料费	元	4.757	0.885	4.21		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	0.173	23.19	4.01		
		砂轮片 φ100mm	片	0.066	5.81	0.38		
		砂轮片 φ400mm	片	0.057	16.19	0.92		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		铅油	kg	0.1	8.23	0.82		
		氮气	m3	2.5	5.44	13.6		
		平焊法兰 DN65	片	1	13.73	13.73		
		六角螺栓带螺母 M10×80～130	10套	0.832	9.24	7.69		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.56	4.87	2.73		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm	kg	1.45	15.93	23.1		
		聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	0.34	19.12	6.5		
		平垫铁(综合)	kg	3.45	4.87	16.8		
		斜垫铁(综合)	kg	3	4.42	13.26		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.3	5.6	1.68		
		铅油(厚漆)	kg	0.151	8.23	1.24		
		煤油	kg	1.05	7.47	7.84		
		机油	kg	0.63	10.62	6.69		
		黄油钙基脂	kg	0.252	9.91	2.5		
		氧气	m3	0.2	6.19	1.24		
		乙炔气	kg	0.067	14.64	0.98		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.3744	300.59	112.54		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.7488	10.23	7.66		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.013	325.04	4.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.013	27.13	0.35		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.009	24	0.22		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.116	168.23	19.51		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.17	607.8	103.33		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.071	172.92	12.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.44	576.17	253.51		
		吊装机(综合)	台班	0.25	682.11	170.53		

项目编码	031005012001	项目名称	紫外线杀菌设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030807-34	紫外线杀菌设备 进口管径DN(mm) 125< DN≤150 ˆ 紫外线消毒器 Q=100m3/h,N=1.75KW	台	1	526.84	11547.95	227.17	733.04	526.84	11547.95	227.17	733.04
010002-24	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.24	640.29	3781.83	125.21	367.47	153.6696	907.6392	30.0504	88.1928
小计								680.5096	12455.5892	257.2204	821.2328

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								14214.55200000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	97.68612	1.3889	135.68			
		技工人工费	元	340.6644	1.3661	465.38			
		高级技工人工费	元	57.682	1.3773	79.45			
	材料	汽油(综合)	kg	0.068	8.63	0.59			
		普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm	m3	2.424	367.99	892.01			
		其他材料费(按百分比计算)	元	13.4136	1	13.41			
		其他材料费	元	0.98	0.885	0.87			
		热轧薄钢板 δ=3.5mm	kg	1.767	3.112	5.5			
		石棉橡胶板 δ=3.0mm~6.0mm	kg	0.875	15.93	13.94			
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.336	5.6	1.88			
		机油	kg	0.258	10.62	2.74			
		氧气	m3	0.174	6.19	1.08			
		乙炔气	kg	0.058	14.64	0.85			
		水	m3	3.961	4.62	18.3			
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.0936	300.59	28.14			
		混凝土振动器 插入式	台班	0.1872	10.23	1.92			
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.134	168.23	22.54			
		吊装机(综合)	台班	0.3	682.11	204.63			
项目编码	030605002001	项目名称	水质监测仪		计量单位	套			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031004-51	黏度测定 设备上安装 水质监测仪	套	1	2049.08	7830.91	282.25	953.94	2049.08	7830.91	282.25	953.94
小计								2049.08	7830.91	282.25	953.94

清单项目综合单价								11116.18000000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	57.316	1.3889	79.61			
		技工人工费	元	1147.914	1.3661	1568.17			
		高级技工人工费	元	291.364	1.3773	401.3			
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43			
		法兰垫片	个	1	2.65	2.65			
		镀锌六角螺栓 M12×50	套	4	0.32	1.28			
		位号牌	个	1	0.48	0.48			
		校验材料费	元	15.84	0.885	14.02			
		仪表接头	套	1	4.42	4.42			
		取源部件	套	1	16.02	16.02			
	机械	仪器仪表使用费	元	320.74	0.88	282.25			
项目编码	031005016001	项目名称	水箱		计量单位	立方米			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_10	304不锈钢水箱	立方米	1	0	867.26	0	43.36	0	867.26	0	43.36
小计								0	867.26	0	43.36

清单项目综合单价								910.62000000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031001006021	项目名称	不锈钢管		计量单位	m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-88	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 80< DN≤100 S30408薄壁不锈钢管 DN150	10m	0.1	341.75	2631.8	6.13	222.46	34.175	263.18	0.613	22.246
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	141.2	103.09	0	42.52	1.412	1.0309	0	0.4252
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.45	1.42	12.58	15.91	0.36128	0.009088	0.080512	0.101824
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0064	1241.25	582.98	281.64	377.74	7.944	3.731072	1.802496	2.417536
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.87	13.77	6.29	8.52	0.178368	0.088128	0.040256	0.054528
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.91	11.65	6.29	8.15	0.172224	0.07456	0.040256	0.05216
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.87	6.44	6.29	8.15	0.178368	0.041216	0.040256	0.05216
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.91	5.48	6.29	7.85	0.172224	0.035072	0.040256	0.05024
小计								44.593464	268.190036	2.657032	25.399648

清单项目综合单价								340.84018000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	6.773996	1.3889	9.41			
		技工人工费	元	21.184855	1.3661	28.94			
		高级技工人工费	元	4.534382	1.3773	6.25			
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.024256	7.4	0.18			
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.077459	0.349	0.03			
		型钢	kg	0.6784	4.13	2.8			
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0			
		螺母	kg	0.013248	6.68	0.09			
		螺栓(综合)	kg	0.029491	3.96	0.12			
		砂轮片 φ400mm	片	0.015	16.19	0.24			
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00512	12.49	0.06			
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0			
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013504	11.83	0.16			
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07			
		溶剂汽油	kg	0.001574	5.31	0.01			
		漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01			
		氧气(工业用)	m3	0.014349	17.33	0.25			
		乙炔气	m3	0.005018	13.01	0.07			
		水	m3	0.251	4.62	1.16			
		其他材料费	元	0.515096	0.885	0.46			
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0066	30.42	0.2			
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.07	0.05			
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.53	0.42			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000192	1257.55	0.24			
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00064	325.04	0.21			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003603	225.51	0.81			
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00681	88.68	0.6			
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000678	24	0.02			
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00064	176.71	0.11			
项目编码	031001006022	项目名称	不锈钢管		计量单位	m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-88	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˆ S30408不锈钢管 DN100	10m	0.1	341.75	1646.19	6.13	173.18	34.175	164.619	0.613	17.318
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	111.83	37.49	0	31.47	1.1183	0.3749	0	0.3147
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.45	1.42	12.58	15.91	0.30483	0.007668	0.067932	0.085914
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0054	1241.25	582.98	281.64	377.74	6.70275	3.148092	1.520856	2.039796
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.87	13.77	6.29	8.52	0.150498	0.074358	0.033966	0.046008
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.91	11.65	6.29	8.15	0.145314	0.06291	0.033966	0.04401
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.87	6.44	6.29	8.15	0.150498	0.034776	0.033966	0.04401
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.91	5.48	6.29	7.85	0.145314	0.029592	0.033966	0.04239
小计								42.892504	168.351296	2.337652	19.934828
清单项目综合单价											233.51628000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.458135	1.3889	8.97		
		技工人工费	元	20.394863	1.3661	27.86		
		高级技工人工费	元	4.401397	1.3773	6.06		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.020466	7.4	0.15		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.065356	0.349	0.02		
		型钢	kg	0.5724	4.13	2.36		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		螺母	kg	0.011178	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.024883	3.96	0.1		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00432	12.49	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011394	11.83	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.001328	5.31	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.012107	17.33	0.21		
		乙炔气	m3	0.004234	13.01	0.06		
		其他材料费	元	0.490081	0.885	0.43		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.015	16.19	0.24		
		水	m3	0.111	4.62	0.51		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00635	30.42	0.19		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000162	1257.55	0.2		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00054	325.04	0.18		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00304	225.51	0.69		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.07	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005746	88.68	0.51		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000572	24	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00054	176.71	0.1		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.53	0.42		

项目编码	031001006023	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-86换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˆ S30408薄壁不锈钢管DN65	10m	0.1	284.51	1165.57	5.97	134	28.451	116.557	0.597	13.4
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	111.83	37.49	0	31.47	1.1183	0.3749	0	0.3147
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.45	1.42	12.58	15.91	0.254025	0.00639	0.05661	0.071595
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0045	1241.25	582.98	281.64	377.74	5.585625	2.62341	1.26738	1.69983
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.87	13.77	6.29	8.52	0.125415	0.061965	0.028305	0.03834
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.91	11.65	6.29	8.15	0.121095	0.052425	0.028305	0.036675
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.87	6.44	6.29	8.15	0.125415	0.02898	0.028305	0.036675
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.91	5.48	6.29	7.85	0.121095	0.02466	0.028305	0.035325
小计								35.90197	119.72973	2.03421	15.63314
清单项目综合单价											173.29905000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.409995	1.3889	7.51		
		技工人工费	元	17.053979	1.3661	23.3		
		高级技工人工费	元	3.695558	1.3773	5.09		
	材料	型钢	kg	0.477	4.13	1.97		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		螺母	kg	0.009315	6.68	0.06		
		螺栓(综合)	kg	0.020736	3.96	0.08		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0036	12.49	0.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.017055	7.4	0.13		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.054464	0.349	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009495	11.83	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.001107	5.31	0.01		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.010089	17.33	0.17		
		乙炔气	m3	0.003528	13.01	0.05		
		S30408薄壁不锈钢管DN65	m	0.987	79.53	78.5		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN65	个	0.526	71.39	37.55		
		水	m3	0.098	4.62	0.45		
		其他材料费	元	0.357568	0.885	0.32		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000135	1257.55	0.17		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00045	325.04	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002534	225.51	0.57		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001125	30.42	0.03		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	27.13	0.14		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004788	88.68	0.42		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000477	24	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00045	176.71	0.08		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.53	0.42		

项目编码	031001006024	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-85换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˆ S30408薄壁不锈钢管 DN50	10m	0.1	269.19	668.32	4.29	104.96	26.919	66.832	0.429	10.496

工程量清单综合单价分析表

030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.44	0	24.01	0.863	0.2344	0	0.2401	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.45	1.42	12.58	15.91	0.152415	0.003834	0.033966	0.042957	
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0027	1241.25	582.98	281.64	377.74	3.351375	1.574046	0.760428	1.019898	
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.87	13.77	6.29	8.52	0.075249	0.037179	0.016983	0.023004	
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.91	11.65	6.29	8.15	0.072657	0.031455	0.016983	0.022005	
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.87	6.44	6.29	8.15	0.075249	0.017388	0.016983	0.022005	
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.91	5.48	6.29	7.85	0.072657	0.014796	0.016983	0.021195	
小计								31.581602	68.745098	1.291326	11.887164	
清单项目综合单价											113.50519000	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.654183	1.3889	6.46		
		技工人工费	元	15.042701	1.3661	20.55		
		高级技工人工费	元	3.316079	1.3773	4.57		
	材料	型钢	kg	0.2862	4.13	1.18		
		钢丝刷	把	0.000405	2.45	0		
		螺母	kg	0.005589	6.68	0.04		
		螺栓(综合)	kg	0.012442	3.96	0.05		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.01	16.19	0.16		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00216	12.49	0.03		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.010233	7.4	0.08		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.66	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.032678	0.349	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005697	11.83	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00459	6.51	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.000664	5.31	0		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.006053	17.33	0.1		
		乙炔气	m3	0.002117	13.01	0.03		
		S30408薄壁不锈钢管 DN50	m	0.987	39.29	38.78		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50	个	0.633	43.65	27.63		
		水	m3	0.066	4.62	0.3		
		其他材料费	元	0.278541	0.885	0.25		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000081	1257.55	0.1		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=630/L=2000	台班	0.00027	325.04	0.09		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00152	225.51	0.34		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.000675	30.42	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.0035	27.13	0.09		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.002873	88.68	0.25		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.000286	24	0.01		
		鼓风机 通风能力Q(m3/min) Q=18	台班	0.00027	176.71	0.05		
		手动液压卡压钳	台班	0.025	11.53	0.29		

项目编码	031001006025	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-82	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 「S30408薄壁不锈钢管 DN25	10m	0.1	220.82	436.78	2.42	80.45	22.082	43.678	0.242	8.045
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.44	0	24.01	0.863	0.2344	0	0.2401
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00272	56.45	1.42	12.58	15.91	0.153544	0.0038624	0.0342176	0.0432752
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.00272	1241.25	582.98	281.64	377.74	3.3762	1.5857056	0.7660608	1.0274528
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.00272	27.87	13.77	6.29	8.52	0.0758064	0.0374544	0.0171088	0.0231744
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.00272	26.91	11.65	6.29	8.15	0.0731952	0.031688	0.0171088	0.022168
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.00272	27.87	6.44	6.29	8.15	0.0758064	0.0175168	0.0171088	0.022168
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.00272	26.91	5.48	6.29	7.85	0.0731952	0.0149056	0.0171088	0.021352
小计								26.7727472	45.6035328	1.1107136	9.4446904
清单项目综合单价											82.93168400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.984275	1.3889	5.53		
		技工人工费	元	12.736881	1.3661	17.4		
		高级技工人工费	元	2.787702	1.3773	3.84		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.010309	7.4	0.08		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.03292	0.349	0.01		
		型钢	kg	0.28832	4.13	1.19		
		钢丝刷	把	0.000408	2.45	0		
		螺母	kg	0.00563	6.68	0.04		
		螺栓(综合)	kg	0.012534	3.96	0.05		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.002176	12.49	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002965	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005739	11.83	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.004624	6.51	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.000669	5.31	0		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.006098	17.33	0.11		
		乙炔气	m3	0.002132	13.01	0.03		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25	个	1.075	27.88	29.97		
		水	m3	0.058	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.384041	0.885	0.34		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.00068	30.42	0.02		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000082	1257.55	0.1		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=630/L=2000	台班	0.000272	325.04	0.09		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001531	225.51	0.35		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	229.07	0.02		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.002894	88.68	0.26		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.000288	24	0.01		
		鼓风机 通风能力Q(m3/min) Q=18	台班	0.000272	176.71	0.05		
		手动液压卡压钳	台班	0.019	11.53	0.22		

项目编码	031001006026	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-80	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 「S30408不锈钢管 DN15	10m	0.10003	185.51	417.96	2.88	70.2	18.5565653	41.8085388	0.2880864	7.022106
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.010003	86.3	23.44	0	24.01	0.8632589	0.23447032	0	0.24017203
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003402	56.45	1.42	12.58	15.91	0.1920429	0.00483084	0.04279716	0.05412582
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.003402	1241.25	582.98	281.64	377.74	4.2227325	1.98329796	0.95813928	1.28507148
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.003402	27.87	13.77	6.29	8.52	0.09481374	0.04684554	0.02139858	0.02898504

工程量清单综合单价分析表

031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.003402	26.91	11.65	6.29	8.15	0.09154782	0.0396333	0.02139858	0.0277263	
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003402	27.87	6.44	6.29	8.15	0.09481374	0.02190888	0.02139858	0.0277263	
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003402	26.91	5.48	6.29	7.85	0.09154782	0.01864296	0.02139858	0.0267057	
小计								24.20732272	44.1581686	1.37461716	8.71261867	
清单项目综合单价											78.45272715	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.671879	1.3889		5.1		
		技工人工费				元	11.490238	1.3661		15.7		
		高级技工人工费				元	2.47619	1.3773		3.41		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.012892	7.4		0.1		
		普通水泥 42.5(R)				kg	0.041171	0.349		0.01		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15				个	1.241369	26.55		32.96		
		型钢				kg	0.360578	4.13		1.49		
		钢丝刷				把	0.00051	2.45		0		
		螺母				kg	0.007041	6.68		0.05		
		螺栓(综合)				kg	0.015675	3.96		0.06		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.002721	12.49		0.03		
		铁砂布 0#-2#				张	0.003708	0.66		0		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.007178	11.83		0.08		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.005783	6.51		0.04		
		溶剂汽油				kg	0.000837	5.31		0		
		漂白粉				kg	0.0009	3.81		0		
		氧气(工业用)				m3	0.007627	17.33		0.13		
		乙炔气				m3	0.002667	13.01		0.03		
		水				m3	0.055016	4.62		0.25		
		其他材料费				元	0.340169	0.885		0.3		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.00085	30.42		0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0001	228.31		0.02		
		手动液压卡压钳				台班	0.023007	11.53		0.27		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000102	1257.55		0.13		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000				台班	0.00034	325.04		0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.001915	225.51		0.43		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.003619	88.68		0.32		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.000361	24		0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18				台班	0.00034	176.71		0.06		
项目编码	031002001004	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 不锈钢闸阀 DN150	个	1	270.68	3586.25	51.88	254.65	270.68	3586.25	51.88	254.65	
小计								270.68	3586.25	51.88	254.65	
清单项目综合单价											4163.46000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	38.166	1.3889		53.01		
		技工人工费				元	129.407	1.3661		176.78		
		高级技工人工费				元	29.69	1.3773		40.89		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.88	7.4		6.51		
		其他材料费				元	1.88	0.885		1.66		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.55	5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100				套	16.48	2.44		40.21		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.11	17.33		1.91		
		乙炔气				kg	0.037	14.64		0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6				片	2	69.03		138.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.3	172.92		51.88		
项目编码	031002001005	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 不锈钢闸阀 DN100	个	1	178.83	2527.14	46.69	177.02	178.83	2527.14	46.69	177.02	
小计								178.83	2527.14	46.69	177.02	
清单项目综合单价											2929.68000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.276	1.3889		35.11		
		技工人工费				元	85.543	1.3661		116.86		
		高级技工人工费				元	19.505	1.3773		26.86		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.59	7.4		4.37		
		其他材料费				元	1.22	0.885		1.08		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6				片	2	42.48		84.96		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.35	5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		清油 C01-1				kg	0.02	16.99		0.34		
		氧气(工业用)				m3	0.07	17.33		1.21		
		乙炔气				kg	0.024	14.64		0.35		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.27	172.92		46.69		
项目编码	031002001006	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-32	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 不锈钢闸阀 DN65	个	1	125.84	1529.96	39.77	112.64	125.84	1529.96	39.77	112.64	
小计								125.84	1529.96	39.77	112.64	
清单项目综合单价											1808.21000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.769	1.3889		24.68		
		技工人工费				元	60.16	1.3661		82.18		
		高级技工人工费				元	13.779	1.3773		18.98		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.42	7.4		3.11		
		其他材料费				元	0.9	0.885		0.8		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6				片	2	14.35		28.7		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.18	5.52		0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	8.24	1.03		8.49		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99		0.25		
		氧气(工业用)				m3	0.04	17.33		0.69		
		乙炔气				kg	0.014	14.64		0.2		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	172.92		39.77		
项目编码	031002001007	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˉ 铜闸阀 DN50	个	1	93.65	136.92	22.48	33.23	93.65	136.92	22.48	33.23	
小计								93.65	136.92	22.48	33.23	
清单项目综合单价												286.28000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	13.266		1.3889		18.43		
		技工人工费			元	44.804		1.3661		61.21		
		高级技工人工费			元	10.175		1.3773		14.01		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.21		7.4		1.55		
		其他材料费			元	0.75		0.885		0.66		
		锯条			根	0.16		0.68		0.11		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6			片	2		11.66		23.32		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.14		5.52		0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	8.24		1.03		8.49		
		清油 C01-1			kg	0.015		16.99		0.25		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.13		172.92		22.48		
项目编码	031002001008	项目名称	金属阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ 不锈钢电动阀 DN150	个	1	270.68	1519.87	51.88	151.33	270.68	1519.87	51.88	151.33	
小计								270.68	1519.87	51.88	151.33	
清单项目综合单价												1993.76000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	38.166		1.3889		53.01		
		技工人工费			元	129.407		1.3661		176.78		
		高级技工人工费			元	29.69		1.3773		40.89		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.88		7.4		6.51		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100			套	16.48		2.44		40.21		
		不锈钢电动阀 DN150			个	1		1327.43		1327.43		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6			片	2		69.03		138.06		
		其他材料费			元	1.88		0.885		1.66		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.55		5.52		3.04		
		清油 C01-1			kg	0.03		16.99		0.51		
		氧气(工业用)			m3	0.11		17.33		1.91		
		乙炔气			kg	0.037		14.64		0.54		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.3		172.92		51.88		
项目编码	031002001009	项目名称	金属阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˉ 不锈钢电动阀 DN100	个	1	178.83	882.89	46.69	94.81	178.83	882.89	46.69	94.81	
小计								178.83	882.89	46.69	94.81	
清单项目综合单价												1203.22000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	25.276		1.3889		35.11		
		技工人工费			元	85.543		1.3661		116.86		
		高级技工人工费			元	19.505		1.3773		26.86		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.59		7.4		4.37		
		其他材料费			元	1.22		0.885		1.08		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.35		5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03		16.97		
		清油 C01-1			kg	0.02		16.99		0.34		
		氧气(工业用)			m3	0.07		17.33		1.21		
		乙炔气			kg	0.024		14.64		0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6			片	2		42.48		84.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.27		172.92		46.69		
项目编码	031002001010	项目名称	金属阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-80	法兰浮球阀安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100 ˉ 过滤活塞式遥控浮球阀DN100	个	1	79.93	2854.08	27.67	165.83	79.93	2854.08	27.67	165.83	
小计								79.93	2854.08	27.67	165.83	
清单项目综合单价												3127.51000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.267		1.3889		15.65		
		技工人工费			元	38.07		1.3661		52.01		
		高级技工人工费			元	8.908		1.3773		12.27		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.3		7.4		2.22		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.17		5.52		0.94		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	8.24		1.03		8.49		
		清油 C01-1			kg	0.015		16.99		0.25		
		氧气(工业用)			m3	0.04		17.33		0.69		
		乙炔气			kg	0.014		14.64		0.2		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6			片	1		42.48		42.48		
		其他材料费			元	0.65		0.885		0.58		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.16		172.92		27.67		
项目编码	031002001011	项目名称	金属阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˉ 不锈钢消声止回阀 DN65	个	1	125.84	186.59	39.77	45.47	125.84	186.59	39.77	45.47	
小计								125.84	186.59	39.77	45.47	
清单项目综合单价												397.67000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	17.769		1.3889		24.68		
		技工人工费			元	60.16		1.3661		82.18		
		高级技工人工费			元	13.779		1.3773		18.98		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.42		7.4		3.11		
		其他材料费			元	0.9		0.885		0.8		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.18		5.52		0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	8.24		1.03		8.49		
		清油 C01-1			kg	0.015		16.99		0.25		
		氧气(工业用)			m3	0.04		17.33		0.69		
		乙炔气			kg	0.014		14.64		0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6			片	2		14.35		28.7		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.23		172.92		39.77		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031002001012	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˆ 不锈钢Y型过滤器 DN150	个	1	270.68	2437.57	51.88	197.22	270.68	2437.57	51.88	197.22
小计								270.68	2437.57	51.88	197.22

清单项目综合单价 2957.35000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
	技工人工费	元	129.407	1.3661	176.78		
	高级技工人工费	元	29.69	1.3773	40.89		
材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
	六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
	清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
	氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
	乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
	平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
	其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	172.92	51.88		

项目编码	031002001013	项目名称	自动排气阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 ˆ 自动排气阀 :DN25	个	1	14.02	34.22	0	5.43	14.02	34.22	0	5.43
小计								14.02	34.22	0	5.43

清单项目综合单价 53.67000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
	技工人工费	元	6.734	1.3661	9.2		
	高级技工人工费	元	1.484	1.3773	2.04		
材料	其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
	聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
	锯条	根	0.12	0.68	0.08		
	黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
机械							

项目编码	031002001014	项目名称	截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˆ 铜截止阀 DN15	个	1	11.52	13.64	0	3.73	11.52	13.64	0	3.73
小计								11.52	13.64	0	3.73

清单项目综合单价 28.89000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
	技工人工费	元	5.488	1.3661	7.5		
	高级技工人工费	元	1.278	1.3773	1.76		
材料	其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
	聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
	锯条	根	0.07	0.68	0.05		
机械							

项目编码	031002001015	项目名称	截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 ˆ 铜截止阀 DN25	个	1	14.02	26.65	0	5.05	14.02	26.65	0	5.05
小计								14.02	26.65	0	5.05

清单项目综合单价 45.72000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
	技工人工费	元	6.734	1.3661	9.2		
	高级技工人工费	元	1.484	1.3773	2.04		
材料	其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
	聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
	锯条	根	0.12	0.68	0.08		
机械							

项目编码	080802009001	项目名称	液位计	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-115	直读玻璃管(板)液位计管(板) 长度L(mm) 1100＜L≤1700	台	1	267.75	494.4	5.86	95.99	267.75	494.4	5.86	95.99
小计								267.75	494.4	5.86	95.99

清单项目综合单价 864.00000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	7.634	1.3889	10.6		
	技工人工费	元	162.157	1.3661	221.52		
	高级技工人工费	元	25.869	1.3773	35.63		
材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	棉纱	kg	0.2	9.38	1.88		
	法兰垫片	个	1	2.65	2.65		
	酒精	kg	0.1	3.54	0.35		
	位号牌	个	1	0.48	0.48		
	清洗剂 500mL	瓶	0.2	7.08	1.42		
机械	仪器仪表使用费	元	0.44	0.88	0.39		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.01	546.8	5.47		

项目编码	030601002001	项目名称	压力表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031010-54	压力表弯安装	10个	0.2	61.99	7.28	0	16.77	12.398	1.456	0	3.354
031007-60	压力表 ˆ 压力表	台(块)	2	79.01	146.54	0	21.82	158.02	293.08	0	43.64

工程量清单综合单价分析表

小计					170.418	294.536	0	46.994
清单项目综合单价								511.94800000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.3256	1.3889	26.84		
		技工人工费	元	101.6818	1.3661	138.91		
		高级技工人工费	元	3.398	1.3773	4.68		
	材料	其他材料费	元	11.2	0.885	9.91		
		棉纱	kg	0.01	9.38	0.09		
		酚醛调和漆	kg	0.02	11.5	0.23		
		酒精	kg	0.2	3.54	0.71		
		脱脂剂	kg	2	8.85	17.7		
		脱脂用黑光灯	组	0.04	141.59	5.66		
		白滤纸	张	4	0.88	3.52		
		清洗剂 500mL	瓶	0.01	7.08	0.07		
	机械							

项目编码	030601002002	项目名称	真空压力表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031010-54	压力表弯安装	10个	0.2	61.99	7.28	0	16.77	12.398	1.456	0	3.354
031007-60	压力表 ˉ 真空压力表	台(块)	2	79.01	301.41	0	21.82	158.02	602.82	0	43.64
小计								170.418	604.276	0	46.994
清单项目综合单价											821.68800000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	19.3256	1.3889		26.84			
		技工人工费		元	101.6818	1.3661		138.91			
		高级技工人工费		元	3.398	1.3773		4.68			
	材料	其他材料费		元	11.2	0.885		9.91			
		棉纱		kg	0.01	9.38		0.09			
		酚醛调和漆		kg	0.02	11.5		0.23			
		酒精		kg	0.2	3.54		0.71			
		脱脂剂		kg	2	8.85		17.7			
		脱脂用黑光灯		组	0.04	141.59		5.66			
		白滤纸		张	4	0.88		3.52			
		清洗剂 500mL		瓶	0.01	7.08		0.07			
	机械										

项目编码	030601002003	项目名称	不锈钢压力传感器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031007-60	压力表 ˉ 不锈钢压力传感器 DN150	台(块)	2	79.01	385.48	0	40.18	158.02	770.96	0	80.36
小计								158.02	770.96	0	80.36
清单项目综合单价											1009.34000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	17.024	1.3889		23.64			
		技工人工费		元	94.946	1.3661		129.71			
		高级技工人工费		元	3.398	1.3773		4.68			
	材料	其他材料费		元	10	0.885		8.85			
		酒精		kg	0.2	3.54		0.71			
		脱脂剂		kg	2	8.85		17.7			
		脱脂用黑光灯		组	0.04	141.59		5.66			
		白滤纸		张	4	0.88		3.52			
	机械										

项目编码	030601002004	项目名称	不锈钢压力传感器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031007-60	压力表 ˉ 不锈钢压力传感器 DN100	台(块)	2	79.01	310.26	0	36.42	158.02	620.52	0	72.84
小计								158.02	620.52	0	72.84
清单项目综合单价											851.38000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	17.024	1.3889		23.64			
		技工人工费		元	94.946	1.3661		129.71			
		高级技工人工费		元	3.398	1.3773		4.68			
	材料	其他材料费		元	10	0.885		8.85			
		酒精		kg	0.2	3.54		0.71			
		脱脂剂		kg	2	8.85		17.7			
		脱脂用黑光灯		组	0.04	141.59		5.66			
		白滤纸		张	4	0.88		3.52			
	机械										

项目编码	031002008001	项目名称	软接头(软管)	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
060902-63	可曲挠橡胶接头安装 公称直径DN（mm） 50＜DN≤65 ˉ 可曲挠橡胶接头 DN65	个	1	107.07	212.16	27.89	40.94	107.07	212.16	27.89	40.94
小计								107.07	212.16	27.89	40.94
清单项目综合单价											388.06000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	15.142	1.3889		21.03			
		技工人工费		元	51.228	1.3661		69.98			
		高级技工人工费		元	11.664	1.3773		16.06			
	材料	氧气		m3	0.04	6.19		0.25			
		乙炔气		kg	0.014	14.64		0.2			
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6		片	2	30.09		60.18			
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg	0.18	5.52		0.99			
		镀锌六角带母螺栓带2平1弹垫 M16×100以内		套	8.24	1.45		11.95			
		低碳钢焊条 结422 φ2.5ˉφ4mm		kg	0.284	5.49		1.56			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.75	1		0.75			
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.18	154.94		27.89			

项目编码	031003008001	项目名称	18目不锈钢制防虫网罩	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-70换	地漏安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˉ 18目不锈钢制防虫网罩 DN150	10个	0.1	919.95	300.14	0	258.45	91.995	30.014	0	25.845
小计								91.995	30.014	0	25.845
清单项目综合单价											147.85400000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	12.9764	1.3889		18.02			
		技工人工费		元	43.9927	1.3661		60.1			
		高级技工人工费		元	10.073	1.3773		13.87			
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm		m	0.1	65.4		6.54			

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.75	0.5	0.38		
	机械							

项目编码	031003008002	项目名称	旋流防止器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-70换	地漏安装 公称直径DN(mm) 100<DN≤150 ˉ 旋流防止器 DN150	10个	0.1	919.95	14406.34	0	963.76	91.995	1440.634	0	96.376
小计								91.995	1440.634	0	96.376
清单项目综合单价								1629.00500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.9764	1.3889	18.02		
		技工人工费	元	43.9927	1.3661	60.1		
		高级技工人工费	元	10.073	1.3773	13.87		
	材料	焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.1	65.4	6.54		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.75	0.5	0.38		
	机械							

项目编码	031005001002	项目名称	变频给水设备	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030807-1	变频给水设备 设备重量W(t) W≤0.4 ˉ 给水泵Q=25m³/h H=70m N=11KW 3用1备辅泵：Q=8m³/h,H=70m,N=3.0kw 1用	套	1	2223.92	42571.47	403.22	2745.88	2223.92	42571.47	403.22	2745.88
030901-62	风机箱减震台座上安装风量L(m3/h) L≤2000 ˉ 高区给水变频泵组控制柜（水泵报价已含）	台	1	259.49	7.77	0	69.06	259.49	7.77	0	69.06
030903-414换	减振器安装 ˉ 橡胶减震器	个	1	12.24	44.29	0	5.45	12.24	44.29	0	5.45
030702-94	隔膜式气压水罐安装(气压罐) 公称直径DN(mm) DN≤800	台	1	1362.92	7470.88	160.74	745.69	1362.92	7470.88	160.74	745.69
010002-24	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.96	640.29	3781.83	125.21	367.47	614.6784	3630.5568	120.2016	352.7712
小计								4473.2484	53724.9668	684.1616	3918.8512
清单项目综合单价								62801.22800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	674.43048	1.3889	936.72		
		技工人工费	元	2164.1876	1.3661	2956.5		
		高级技工人工费	元	421.149	1.3773	580.05		
	材料	热轧薄钢板 δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.24	3.322	0.8		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.221	7.4	1.64		
		板枋材	m3	0.002	1685.84	3.37		
		汽油(综合)	kg	0.3	8.63	2.59		
		普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm	m3	9.696	367.99	3568.03		
		橡胶减震器	个	1	44.25	44.25		
		水	m3	1.92	4.62	8.87		
		其他材料费(按百分比计算)	元	53.6544	1	53.65		
		其他材料费	元	4.757	0.885	4.21		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	0.173	23.19	4.01		
		砂轮片 φ100mm	片	0.066	5.81	0.38		
		砂轮片 φ400mm	片	0.057	16.19	0.92		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		铅油	kg	0.1	8.23	0.82		
		氮气	m3	2.5	5.44	13.6		
		平焊法兰 DN65	片	1	13.73	13.73		
		六角螺栓带螺母 M10×80～130	10套	0.832	9.24	7.69		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.56	4.87	2.73		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm	kg	1.45	15.93	23.1		
		聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	0.34	19.12	6.5		
		平垫铁(综合)	kg	3.45	4.87	16.8		
		斜垫铁(综合)	kg	3	4.42	13.26		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.3	5.6	1.68		
		铅油(厚漆)	kg	0.151	8.23	1.24		
		煤油	kg	1.05	7.47	7.84		
		机油	kg	0.63	10.62	6.69		
		黄油钙基脂	kg	0.252	9.91	2.5		
		氧气	m3	0.2	6.19	1.24		
		乙炔气	kg	0.067	14.64	0.98		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.013	325.04	4.23		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.009	24	0.22		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.3744	300.59	112.54		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.7488	10.23	7.66		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.013	27.13	0.35		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.116	168.23	19.51		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.17	607.8	103.33		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.071	172.92	12.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.44	576.17	253.51		
		吊装机(综合)	台班	0.25	682.11	170.53		

项目编码	031005001003	项目名称	变频给水设备	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030807-1	变频给水设备 设备重量W(t) W≤0.4 ˉ 给水泵Q=21m³/h H=100m N=11kw 3用1备	套	1	2223.92	43456.42	403.22	2790.13	2223.92	43456.42	403.22	2790.13
030901-62	风机箱减震台座上安装风量L(m3/h) L≤2000 ˉ 高区给水变频泵组控制柜（水泵报价已含）	台	1	259.49	7.77	0	69.06	259.49	7.77	0	69.06
030903-414换	减振器安装 ˉ 橡胶减震器	个	1	12.24	44.29	0	5.45	12.24	44.29	0	5.45
030702-94	隔膜式气压水罐安装(气压罐) 公称直径DN(mm) DN≤800	台	1	1362.92	7470.88	160.74	745.69	1362.92	7470.88	160.74	745.69
010002-24	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.96	640.29	3781.83	125.21	367.47	614.6784	3630.5568	120.2016	352.7712
小计								4473.2484	54609.9168	684.1616	3963.1012
清单项目综合单价								63730.42800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	674.43048	1.3889	936.72		
		技工人工费	元	2164.1876	1.3661	2956.5		
		高级技工人工费	元	421.149	1.3773	580.05		
	材料	热轧薄钢板 δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.24	3.322	0.8		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.221	7.4	1.64		
		板枋材	m3	0.002	1685.84	3.37		
		汽油(综合)	kg	0.3	8.63	2.59		
		普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm	m3	9.696	367.99	3568.03		

工程量清单综合单价分析表

	材料	橡胶减震器	个	1	44.25	44.25		
		水	m3	1.92	4.62	8.87		
		其他材料费(按百分比计算)	元	53.6544	1	53.65		
		其他材料费	元	4.757	0.885	4.21		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	0.173	23.19	4.01		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.066	5.81	0.38		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.057	16.19	0.92		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		铅油	kg	0.1	8.23	0.82		
		氮气	m3	2.5	5.44	13.6		
		平焊法兰 DN65	片	1	13.73	13.73		
		六角螺栓带螺母 M10×80～130	10套	0.832	9.24	7.69		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.56	4.87	2.73		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm	kg	1.45	15.93	23.1		
		聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	0.34	19.12	6.5		
		平垫铁(综合)	kg	3.45	4.87	16.8		
		斜垫铁(综合)	kg	3	4.42	13.26		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.3	5.6	1.68		
		铅油(厚漆)	kg	0.151	8.23	1.24		
		煤油	kg	1.05	7.47	7.84		
		机油	kg	0.63	10.62	6.69		
		黄油钙基脂	kg	0.252	9.91	2.5		
		氧气	m3	0.2	6.19	1.24		
		乙炔气	kg	0.067	14.64	0.98		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.013	325.04	4.23		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.009	24	0.22		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.3744	300.59	112.54		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.7488	10.23	7.66		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.013	27.13	0.35		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.116	168.23	19.51		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.17	607.8	103.33		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.071	172.92	12.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.44	576.17	253.51		
		吊装机(综合)	台班	0.25	682.11	170.53		

项目编码	031005001004	项目名称	变频给水设备	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030807-1	变频给水设备 设备重量W(t) W≤0.4 ˇ 给水泵 Q=29m³/h,H=100m,N=15kw 3用1备	套	3	2223.92	8659.96	403.22	1050.31	6671.76	25979.88	1209.66	3150.93
030901-62	风机箱减震台座上安装 风量L(m3/h) L≤2000 ˇ 低区给水变频泵组控制柜（水泵报价已含）	台	1	259.49	7.77	0	69.06	259.49	7.77	0	69.06
030702-94	隔膜式气压水罐安装(气压罐) 公称直径DN(mm) DN≤800 ˇ 气压罐 D800xH2400-1.6MPa	台	1	1362.92	7470.88	160.74	745.69	1362.92	7470.88	160.74	745.69
030903-414换	减振器安装 ˇ 橡胶减震器	个	1	12.24	44.29	0	5.45	12.24	44.29	0	5.45
010002-24	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.576	640.29	3781.83	125.21	367.47	368.80704	2178.33408	72.12096	211.66272
小计								8675.21704	35681.15408	1442.52096	4182.79272
清单项目综合单价											49981.68480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1264.238288	1.3889	1755.9		
		技工人工费	元	4149.13576	1.3661	5668.13		
		高级技工人工费	元	908.455	1.3773	1251.22		
	材料	热轧薄钢板 δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.72	3.322	2.39		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.221	7.4	1.64		
		板枋材	m3	0.006	1685.84	10.12		
		汽油(综合)	kg	0.9	8.63	7.77		
		普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm	m3	5.8176	367.99	2140.82		
		橡胶减震器	个	1	44.25	44.25		
		水	m3	1.152	4.62	5.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	32.19264	1	32.19		
		其他材料费	元	9.897	0.885	8.76		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	0.173	23.19	4.01		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.066	5.81	0.38		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.057	16.19	0.92		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		铅油	kg	0.1	8.23	0.82		
		氮气	m3	2.5	5.44	13.6		
		平焊法兰 DN65	片	1	13.73	13.73		
		六角螺栓带螺母 M10×80～130	10套	0.832	9.24	7.69		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	1.68	4.87	8.18		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm	kg	4.35	15.93	69.3		
		聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	1.02	19.12	19.5		
		平垫铁(综合)	kg	10.35	4.87	50.4		
		斜垫铁(综合)	kg	9	4.42	39.78		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.9	5.6	5.04		
		铅油(厚漆)	kg	0.453	8.23	3.73		
		煤油	kg	3.15	7.47	23.53		
		机油	kg	1.89	10.62	20.07		
		黄油钙基脂	kg	0.756	9.91	7.49		
		氧气	m3	0.6	6.19	3.71		
		乙炔气	kg	0.201	14.64	2.94		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.013	325.04	4.23		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.009	24	0.22		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.22464	300.59	67.52		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.44928	10.23	4.6		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.013	27.13	0.35		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.348	168.23	58.54		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.17	607.8	103.33		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.071	172.92	12.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	1.18	576.17	679.88		
		吊装机(综合)	台班	0.75	682.11	511.58		

项目编码	031005012002	项目名称	紫外线杀菌设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030807-34	紫外线杀菌设备 进口管径DN(mm) 125< DN≤150 ˇ 紫外线消毒器 Q=100m3/h,N=1.75KW	台	1	526.84	11547.95	227.17	733.04	526.84	11547.95	227.17	733.04
010002-24	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.24	640.29	3781.83	125.21	367.47	153.6696	907.6392	30.0504	88.1928
小计								680.5096	12455.5892	257.2204	821.2328
清单项目综合单价											14214.55200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	97.68612	1.3889	135.68		
		技工人工费	元	340.6644	1.3661	465.38		
		高级技工人工费	元	57.682	1.3773	79.45		

工程量清单综合单价分析表

	材料	汽油(综合)	kg	0.068	8.63	0.59		
		普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm	m3	2.424	367.99	892.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	13.4136	1	13.41		
		其他材料费	元	0.98	0.885	0.87		
		热轧薄钢板 δ=3.5mm	kg	1.767	3.112	5.5		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm	kg	0.875	15.93	13.94		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.336	5.6	1.88		
		机油	kg	0.258	10.62	2.74		
		氧气	m3	0.174	6.19	1.08		
		乙炔气	kg	0.058	14.64	0.85		
		水	m3	3.961	4.62	18.3		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.0936	300.59	28.14		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.1872	10.23	1.92		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.134	168.23	22.54		
		吊装机(综合)	台班	0.3	682.11	204.63		

项目编码	030605002002	项目名称	水质监测仪	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031004-51	黏度测定 设备上安装 - 水质监测仪	套	1	2049.08	7830.91	282.25	953.94	2049.08	7830.91	282.25	953.94
小计								2049.08	7830.91	282.25	953.94

清单项目综合单价 11116.18000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	57.316	1.3889	79.61		
		技工人工费	元	1147.914	1.3661	1568.17		
		高级技工人工费	元	291.364	1.3773	401.3		
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43		
		法兰垫片	个	1	2.65	2.65		
		镀锌六角螺栓 M12×50	套	4	0.32	1.28		
		位号牌	个	1	0.48	0.48		
		校验材料费	元	15.84	0.885	14.02		
		仪表接头	套	1	4.42	4.42		
		取源部件	套	1	16.02	16.02		
	机械	仪器仪表使用费	元	320.74	0.88	282.25		

项目编码	031005016002	项目名称	水箱	计量单位	立方米

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_10	316不锈钢水箱 - SUS316L不锈钢水箱	立方米	1	0	1238.94	0	61.95	0	1238.94	0	61.95
小计								0	1238.94	0	61.95

清单项目综合单价 1300.89000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001006027	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-88	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 80< DN≤100 - S31603薄壁不锈钢管 DN150	10m	0.1	341.75	3188.97	6.13	250.32	34.175	318.897	0.613	25.032
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	141.2	103.09	0	42.52	1.412	1.0309	0	0.4252
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.45	1.42	12.58	15.91	0.36128	0.009088	0.080512	0.101824
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0064	1241.25	582.98	281.64	377.74	7.944	3.731072	1.802496	2.417536
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.87	13.77	6.29	8.52	0.178368	0.088128	0.040256	0.054528
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.91	11.65	6.29	8.15	0.172224	0.07456	0.040256	0.05216
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.87	6.44	6.29	8.15	0.178368	0.041216	0.040256	0.05216
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.91	5.48	6.29	7.85	0.172224	0.035072	0.040256	0.05024
小计								44.593464	323.907036	2.657032	28.185648

清单项目综合单价 399.34318000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.773996	1.3889	9.41		
		技工人工费	元	21.184855	1.3661	28.94		
		高级技工人工费	元	4.534382	1.3773	6.25		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.024256	7.4	0.18		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.077459	0.349	0.03		
		砂轮片 φ400mm	片	0.015	16.19	0.24		
		漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01		
		水	m3	0.251	4.62	1.16		
		型钢	kg	0.6784	4.13	2.8		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		螺母	kg	0.013248	6.68	0.09		
		螺栓(综合)	kg	0.029491	3.96	0.12		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00512	12.49	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013504	11.83	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
		溶剂汽油	kg	0.001574	5.31	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.014349	17.33	0.25		
		乙炔气	m3	0.005018	13.01	0.07		
		其他材料费	元	0.515096	0.885	0.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0066	30.42	0.2		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.07	0.05		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.53	0.42		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000192	1257.55	0.24		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00064	325.04	0.21		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003603	225.51	0.81		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00681	88.68	0.6		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000678	24	0.02		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00064	176.71	0.11		

项目编码	031001006028	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-88	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 80< DN≤100 - S31603薄壁不锈钢管 DN100	10m	0.1	341.75	2228.12	6.13	202.28	34.175	222.812	0.613	20.228
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.83	37.49	0	31.47	1.1183	0.3749	0	0.3147

工程量清单综合单价分析表

031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.45	1.42	12.58	15.91	0.30483	0.007668	0.067932	0.085914
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0054	1241.25	582.98	281.64	377.74	6.70275	3.148092	1.520856	2.039796
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.87	13.77	6.29	8.52	0.150498	0.074358	0.033966	0.046008
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.91	11.65	6.29	8.15	0.145314	0.06291	0.033966	0.04401
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.87	6.44	6.29	8.15	0.150498	0.034776	0.033966	0.04401
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.91	5.48	6.29	7.85	0.145314	0.029592	0.033966	0.04239
小计								42.892504	226.544296	2.337652	22.844828
清单项目综合单价											294.61928000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.458135	1.3889	8.97		
		技工人工费	元	20.394863	1.3661	27.86		
		高级技工人工费	元	4.401397	1.3773	6.06		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.020466	7.4	0.15		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.065356	0.349	0.02		
		型钢	kg	0.5724	4.13	2.36		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		螺母	kg	0.011178	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.024883	3.96	0.1		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00432	12.49	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011394	11.83	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.001328	5.31	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.012107	17.33	0.21		
		乙炔气	m3	0.004234	13.01	0.06		
		其他材料费	元	0.490081	0.885	0.43		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.015	16.19	0.24		
		水	m3	0.111	4.62	0.51		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00635	30.42	0.19		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000162	1257.55	0.2		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00054	325.04	0.18		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00304	225.51	0.69		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.07	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005746	88.68	0.51		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000572	24	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00054	176.71	0.1		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.53	0.42		

项目编码	031001006029	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-87	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˆ S31603薄壁不锈钢管DN80	10m	0.1	293.18	1744.41	6.13	165.24	29.318	174.441	0.613	16.524
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	111.83	37.49	0	31.47	1.1183	0.3749	0	0.3147
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.45	1.42	12.58	15.91	0.254025	0.00639	0.05661	0.071595
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0045	1241.25	582.98	281.64	377.74	5.585625	2.62341	1.26738	1.69983
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.87	13.77	6.29	8.52	0.125415	0.061965	0.028305	0.03834
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.91	11.65	6.29	8.15	0.121095	0.052425	0.028305	0.036675
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.87	6.44	6.29	8.15	0.125415	0.02898	0.028305	0.036675
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.91	5.48	6.29	7.85	0.121095	0.02466	0.028305	0.035325
小计								36.76897	177.61373	2.05021	18.75714
清单项目综合单价											235.19005000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.535595	1.3889	7.69		
		技工人工费	元	17.476179	1.3661	23.87		
		高级技工人工费	元	3.779958	1.3773	5.21		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.017055	7.4	0.13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.054464	0.349	0.02		
		型钢	kg	0.477	4.13	1.97		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		螺母	kg	0.009315	6.68	0.06		
		螺栓(综合)	kg	0.020736	3.96	0.08		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0036	12.49	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009495	11.83	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.001107	5.31	0.01		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.010089	17.33	0.17		
		乙炔气	m3	0.003528	13.01	0.05		
		水	m3	0.1	4.62	0.46		
		其他材料费	元	0.415568	0.885	0.37		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN80	个	0.463	88.79	41.11		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.006125	30.42	0.19		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000135	1257.55	0.17		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00045	325.04	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002534	225.51	0.57		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.07	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004788	88.68	0.42		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000477	24	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00045	176.71	0.08		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.53	0.42		

项目编码	031001006030	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-86换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˆ S31603薄壁不锈钢管DN65	10m	0.1	284.51	1472.43	5.97	149.34	28.451	147.243	0.597	14.934
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	111.83	37.49	0	31.47	1.1183	0.3749	0	0.3147
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.45	1.42	12.58	15.91	0.254025	0.00639	0.05661	0.071595
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0045	1241.25	582.98	281.64	377.74	5.585625	2.62341	1.26738	1.69983
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.87	13.77	6.29	8.52	0.125415	0.061965	0.028305	0.03834
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.91	11.65	6.29	8.15	0.121095	0.052425	0.028305	0.036675

工程量清单综合单价分析表

031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.87	6.44	6.29	8.15	0.125415	0.02898	0.028305	0.036675	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.91	5.48	6.29	7.85	0.121095	0.02466	0.028305	0.035325	
小计								35.90197	150.41573	2.03421	17.16714	
清单项目综合单价											205.51905000	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	5.409995	1.3889		7.51			
		技工人工费			元	17.053979	1.3661		23.3			
		高级技工人工费			元	3.695558	1.3773		5.09			
	材料	S31603薄壁不锈钢管DN65			m	0.987	110.62		109.18			
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.017055	7.4		0.13			
		普通水泥 42.5(R)			kg	0.054464	0.349		0.02			
		型钢			kg	0.477	4.13		1.97			
		钢丝刷			把	0.000675	2.45		0			
		螺母			kg	0.009315	6.68		0.06			
		螺栓(综合)			kg	0.020736	3.96		0.08			
		砂轮片 φ400mm			片	0.013	16.19		0.21			
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm			片	0.0036	12.49		0.04			
		铁砂布 0#-2#			张	0.004905	0.66		0			
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.009495	11.83		0.11			
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.00765	6.51		0.05			
		溶剂汽油			kg	0.001107	5.31		0.01			
		漂白粉			kg	0.0014	3.81		0.01			
		氧气(工业用)			m3	0.010089	17.33		0.17			
		乙炔气			m3	0.003528	13.01		0.05			
		水			m3	0.098	4.62		0.45			
		其他材料费			元	0.357568	0.885		0.32			
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN65			个	0.526	71.39		37.55			
	机械	手动液压卡压钳			台班	0.036	11.53		0.42			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.001125	30.42		0.03			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000135	1257.55		0.17			
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000			台班	0.00045	325.04		0.15			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.002534	225.51		0.57			
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.004788	88.68		0.42			
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75			台班	0.000477	24		0.01			
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18			台班	0.00045	176.71		0.08			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.005	27.13		0.14			
		试压泵 压力P（MPa） P=6			台班	0.0002	228.31		0.05			
项目编码	031001006031		项目名称		不锈钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-85换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˉ S31603薄壁不锈钢管 DN50	10m	0.1	269.19	881.42	4.29	115.61	26.919	88.142	0.429	11.561	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.44	0	24.01	0.863	0.2344	0	0.2401	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.45	1.42	12.58	15.91	0.152415	0.003834	0.033966	0.042957	
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0027	1241.25	582.98	281.64	377.74	3.351375	1.574046	0.760428	1.019898	
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.87	13.77	6.29	8.52	0.075249	0.037179	0.016983	0.023004	
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.91	11.65	6.29	8.15	0.072657	0.031455	0.016983	0.022005	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.87	6.44	6.29	8.15	0.075249	0.017388	0.016983	0.022005	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.91	5.48	6.29	7.85	0.072657	0.014796	0.016983	0.021195	
小计								31.581602	90.055098	1.291326	12.952164	
清单项目综合单价											135.88019000	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	4.654183	1.3889		6.46			
		技工人工费			元	15.042701	1.3661		20.55			
		高级技工人工费			元	3.316079	1.3773		4.57			
	材料	S31603薄壁不锈钢管 DN50			m	0.987	60.88		60.09			
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.010233	7.4		0.08			
		普通水泥 42.5(R)			kg	0.032678	0.349		0.01			
		型钢			kg	0.2862	4.13		1.18			
		钢丝刷			把	0.000405	2.45		0			
		螺母			kg	0.005589	6.68		0.04			
		螺栓(综合)			kg	0.012442	3.96		0.05			
		砂轮片 φ400mm			片	0.01	16.19		0.16			
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm			片	0.00216	12.49		0.03			
		铁砂布 0#-2#			张	0.002943	0.66		0			
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.005697	11.83		0.07			
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.00459	6.51		0.03			
		溶剂汽油			kg	0.000664	5.31		0			
		漂白粉			kg	0.0009	3.81		0			
		氧气(工业用)			m3	0.006053	17.33		0.1			
		乙炔气			m3	0.002117	13.01		0.03			
		水			m3	0.066	4.62		0.3			
		其他材料费			元	0.278541	0.885		0.25			
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50			个	0.633	43.65		27.63			
	机械	手动液压卡压钳			台班	0.025	11.53		0.29			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.000675	30.42		0.02			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000081	1257.55		0.1			
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000			台班	0.00027	325.04		0.09			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.00152	225.51		0.34			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.0035	27.13		0.09			
		试压泵 压力P（MPa） P=6			台班	0.0002	228.31		0.05			
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.002873	88.68		0.25			
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75			台班	0.000286	24		0.01			
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18			台班	0.00027	176.71		0.05			
项目编码	031001006032		项目名称		不锈钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-84换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ˉ S31603薄壁不锈钢管 DN40	10m	0.1	250.2	834.84	4.02	108.23	25.02	83.484	0.402	10.823	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.44	0	24.01	0.863	0.2344	0	0.2401	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.45	1.42	12.58	15.91	0.152415	0.003834	0.033966	0.042957	
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0027	1241.25	582.98	281.64	377.74	3.351375	1.574046	0.760428	1.019898	
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.87	13.77	6.29	8.52	0.075249	0.037179	0.016983	0.023004	
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.91	11.65	6.29	8.15	0.072657	0.031455	0.016983	0.022005	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.87	6.44	6.29	8.15	0.075249	0.017388	0.016983	0.022005	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.91	5.48	6.29	7.85	0.072657	0.014796	0.016983	0.021195	
小计								29.682602	85.397098	1.264326	12.214164	

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价					128.55819000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.391483	1.3889	6.1		
		技工人工费	元	14.134001	1.3661	19.31		
		高级技工人工费	元	3.103879	1.3773	4.27		
	材料	S31603薄壁不锈钢管 DN40	m	0.994	53.1	52.78		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.010233	7.4	0.08		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.032678	0.349	0.01		
		型钢	kg	0.2862	4.13	1.18		
		钢丝刷	把	0.000405	2.45	0		
		螺母	kg	0.005589	6.68	0.04		
		螺栓(综合)	kg	0.012442	3.96	0.05		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00216	12.49	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005697	11.83	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00459	6.51	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.000664	5.31	0		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.006053	17.33	0.1		
		乙炔气	m3	0.002117	13.01	0.03		
		水	m3	0.063	4.62	0.29		
		其他材料费	元	0.273541	0.885	0.24		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.004	16.19	0.06		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN40	个	0.752	40.42	30.4		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.025	11.53	0.29		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.000675	30.42	0.02		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000081	1257.55	0.1		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00027	325.04	0.09		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00152	225.51	0.34		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002873	88.68	0.25		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000286	24	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00027	176.71	0.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0025	27.13	0.07		

项目编码	031001006033	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-83换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 「 S31603薄壁不锈钢管 DN32	10m	0.1	230.39	720.83	2.42	97.18	23.039	72.083	0.242	9.718
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.44	0	24.01	0.863	0.2344	0	0.2401
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.45	1.42	12.58	15.91	0.152415	0.003834	0.033966	0.042957
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0027	1241.25	582.98	281.64	377.74	3.351375	1.574046	0.760428	1.019898
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.87	13.77	6.29	8.52	0.075249	0.037179	0.016983	0.023004
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.91	11.65	6.29	8.15	0.072657	0.031455	0.016983	0.022005
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.87	6.44	6.29	8.15	0.075249	0.017388	0.016983	0.022005
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.91	5.48	6.29	7.85	0.072657	0.014796	0.016983	0.021195
小计								27.701602	73.996098	1.104326	11.109164

清单项目综合单价					113.91119000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.115983	1.3889	5.72		
		技工人工费	元	13.177901	1.3661	18		
		高级技工人工费	元	2.891679	1.3773	3.98		
	材料	S31603薄壁不锈钢管 DN32	m	0.986	42.48	41.89		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.010233	7.4	0.08		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.032678	0.349	0.01		
		型钢	kg	0.2862	4.13	1.18		
		钢丝刷	把	0.000405	2.45	0		
		螺母	kg	0.005589	6.68	0.04		
		螺栓(综合)	kg	0.012442	3.96	0.05		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00216	12.49	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005697	11.83	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00459	6.51	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.000664	5.31	0		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.006053	17.33	0.1		
		乙炔气	m3	0.002117	13.01	0.03		
		水	m3	0.059	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.409541	0.885	0.36		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN32	个	0.937	31.86	29.85		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.019	11.53	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.000675	30.42	0.02		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000081	1257.55	0.1		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00027	325.04	0.09		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00152	225.51	0.34		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002873	88.68	0.25		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000286	24	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00027	176.71	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		

项目编码	031001006034	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-82	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 「 S31603薄壁不锈钢管 DN25	10m	0.1	220.82	520.98	2.42	84.66	22.082	52.098	0.242	8.466
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.44	0	24.01	0.863	0.2344	0	0.2401
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.45	1.42	12.58	15.91	0.152415	0.003834	0.033966	0.042957
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0027	1241.25	582.98	281.64	377.74	3.351375	1.574046	0.760428	1.019898
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.87	13.77	6.29	8.52	0.075249	0.037179	0.016983	0.023004
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.91	11.65	6.29	8.15	0.072657	0.031455	0.016983	0.022005
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.87	6.44	6.29	8.15	0.075249	0.017388	0.016983	0.022005
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.91	5.48	6.29	7.85	0.072657	0.014796	0.016983	0.021195
小计								26.744602	54.011098	1.104326	9.857164

清单项目综合单价					91.71719000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.978783	1.3889	5.53		
		技工人工费	元	12.723901	1.3661	17.38		
		高级技工人工费	元	2.785679	1.3773	3.84		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.010233	7.4	0.08		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.032678	0.349	0.01		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25	个	1.075	27.88	29.97		
		型钢	kg	0.2862	4.13	1.18		
		钢丝刷	把	0.000405	2.45	0		
		螺母	kg	0.005589	6.68	0.04		
		螺栓(综合)	kg	0.012442	3.96	0.05		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00216	12.49	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005697	11.83	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00459	6.51	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.000664	5.31	0		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.006053	17.33	0.1		
		乙炔气	m3	0.002117	13.01	0.03		
		水	m3	0.058	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.383541	0.885	0.34		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.000675	30.42	0.02		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	229.07	0.02		
		手动液压卡压钳	台班	0.019	11.53	0.22		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000081	1257.55	0.1		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00027	325.04	0.09		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00152	225.51	0.34		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002873	88.68	0.25		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000286	24	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00027	176.71	0.05		

项目编码	031002001016	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 不锈钢闸阀 DN150	个	1	270.68	3586.25	51.88	254.65	270.68	3586.25	51.88	254.65
小计								270.68	3586.25	51.88	254.65
清单项目综合单价								4163.46000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3661	176.78		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3773	40.89		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	172.92	51.88		

项目编码	031002001017	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 不锈钢闸阀 DN100	个	1	178.83	2527.14	46.69	177.02	178.83	2527.14	46.69	177.02
小计								178.83	2527.14	46.69	177.02
清单项目综合单价								2929.68000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3661	116.86		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3773	26.86		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	172.92	46.69		

项目编码	031002001018	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 不锈钢闸阀 DN65	个	1	125.84	1529.96	39.77	112.64	125.84	1529.96	39.77	112.64
小计								125.84	1529.96	39.77	112.64
清单项目综合单价								1808.21000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3661	82.18		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3773	18.98		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	172.92	39.77		

项目编码	031002001019	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˉ 铜闸阀 DN50	个	1	93.65	136.92	22.48	33.23	93.65	136.92	22.48	33.23
小计								93.65	136.92	22.48	33.23
清单项目综合单价								286.28000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.266	1.3889	18.43		
		技工人工费	元	44.804	1.3661	61.21		
		高级技工人工费	元	10.175	1.3773	14.01		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		其他材料费	元	0.75	0.885	0.66		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		

工程量清单综合单价分析表

	材料	平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	172.92	22.48		

项目编码	031002001020	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˚ 不锈钢电动阀 DN150	个	1	270.68	1519.87	51.88	151.33	270.68	1519.87	51.88	151.33
小计								270.68	1519.87	51.88	151.33
清单项目综合单价								1993.76000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3661	176.78		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3773	40.89		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21		
		不锈钢电动阀 DN150	个	1	1327.43	1327.43		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	172.92	51.88		

项目编码	031002001021	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˚ 不锈钢电动阀 DN100	个	1	178.83	882.89	46.69	94.81	178.83	882.89	46.69	94.81
小计								178.83	882.89	46.69	94.81
清单项目综合单价								1203.22000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3661	116.86		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3773	26.86		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	172.92	46.69		

项目编码	031002001022	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-80	法兰浮球阀安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˚ 过滤活塞式遥控浮球阀DN100	个	1	79.93	2854.08	27.67	165.83	79.93	2854.08	27.67	165.83
小计								79.93	2854.08	27.67	165.83
清单项目综合单价								3127.51000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.267	1.3889	15.65		
		技工人工费	元	38.07	1.3661	52.01		
		高级技工人工费	元	8.908	1.3773	12.27		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.3	7.4	2.22		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.17	5.52	0.94		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	1	42.48	42.48		
		其他材料费	元	0.65	0.885	0.58		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.16	172.92	27.67		

项目编码	031002001023	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˚ 不锈钢消声止回阀 DN65	个	1	125.84	186.59	39.77	45.47	125.84	186.59	39.77	45.47
小计								125.84	186.59	39.77	45.47
清单项目综合单价								397.67000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3661	82.18		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3773	18.98		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	172.92	39.77		

项目编码	031002001024	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˚ 不锈钢Y型过滤器 DN150	个	1	270.68	2437.57	51.88	197.22	270.68	2437.57	51.88	197.22
小计								270.68	2437.57	51.88	197.22
清单项目综合单价								2957.35000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3661	176.78		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3773	40.89		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	172.92	51.88		

项目编码	031002001025	项目名称	自动排气阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˉ 自动排气阀 :DN25	个	1	14.02	34.22	0	5.43	14.02	34.22	0	5.43
小计								14.02	34.22	0	5.43

清单项目综合单价 53.67000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3661	9.2		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3773	2.04		
	材料	其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
	机械							

项目编码	031002001026	项目名称	截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 铜截止阀 DN15	个	1	11.52	13.64	0	3.73	11.52	13.64	0	3.73
小计								11.52	13.64	0	3.73

清单项目综合单价 28.89000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3661	7.5		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3773	1.76		
	材料	其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
	机械							

项目编码	031002001027	项目名称	截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˉ 铜截止阀 DN25	个	1	14.02	26.65	0	5.05	14.02	26.65	0	5.05
小计								14.02	26.65	0	5.05

清单项目综合单价 45.72000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3661	9.2		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3773	2.04		
	材料	其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
	机械							

项目编码	080802009002	项目名称	液位计	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-115	直读玻璃管(板)液位计 管(板) 长度L(mm) 1100<L≤1700	台	1	267.75	494.4	5.86	95.99	267.75	494.4	5.86	95.99
小计								267.75	494.4	5.86	95.99

清单项目综合单价 864.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.634	1.3889	10.6		
		技工人工费	元	162.157	1.3661	221.52		
		高级技工人工费	元	25.869	1.3773	35.63		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
		棉纱	kg	0.2	9.38	1.88		
		法兰垫片	个	1	2.65	2.65		
		酒精	kg	0.1	3.54	0.35		
		位号牌	个	1	0.48	0.48		
		清洗剂 500mL	瓶	0.2	7.08	1.42		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.44	0.88	0.39		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.01	546.8	5.47		

项目编码	030601002005	项目名称	压力表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031010-54	压力表弯安装	10个	0.2	61.99	7.28	0	16.77	12.398	1.456	0	3.354
031007-60	压力表 ˉ 压力表	台(块)	2	79.01	146.54	0	21.82	158.02	293.08	0	43.64
小计								170.418	294.536	0	46.994

清单项目综合单价 511.94800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.3256	1.3889	26.84		
		技工人工费	元	101.6818	1.3661	138.91		
		高级技工人工费	元	3.398	1.3773	4.68		
	材料	其他材料费	元	11.2	0.885	9.91		
		棉纱	kg	0.01	9.38	0.09		
		酚醛调和漆	kg	0.02	11.5	0.23		
		酒精	kg	0.2	3.54	0.71		
		脱脂剂	kg	2	8.85	17.7		
		脱脂用黑光灯	组	0.04	141.59	5.66		
		白滤纸	张	4	0.88	3.52		

工程量清单综合单价分析表

		清洗剂 500mL		瓶	0.01	7.08	0.07		
	机械								
项目编码	030601002006	项目名称	真空压力表		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031010-54	压力表弯安装	10个	0.2	61.99	7.28	0	16.77	12.398	1.456	0	3.354
031007-60	压力表 - 真空压力表	台(块)	2	79.01	301.41	0	21.82	158.02	602.82	0	43.64
小计								170.418	604.276	0	46.994
清单项目综合单价								821.68800000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	19.3256		1.3889		26.84		
		技工人工费			元	101.6818		1.3661		138.91		
		高级技工人工费			元	3.398		1.3773		4.68		
	材料	其他材料费			元	11.2		0.885		9.91		
		棉纱			kg	0.01		9.38		0.09		
		酚醛调和漆			kg	0.02		11.5		0.23		
		酒精			kg	0.2		3.54		0.71		
		脱脂剂			kg	2		8.85		17.7		
		脱脂用黑光灯			组	0.04		141.59		5.66		
		白滤纸			张	4		0.88		3.52		
		清洗剂 500mL			瓶	0.01		7.08		0.07		
	机械											
项目编码	030601002007	项目名称	不锈钢压力传感器		计量单位	台					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031007-60	压力表 - 不锈钢压力传感器 DN150	台(块)	2	79.01	385.48	0	40.18	158.02	770.96	0	80.36
小计								158.02	770.96	0	80.36
清单项目综合单价								1009.34000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	17.024		1.3889		23.64		
		技工人工费			元	94.946		1.3661		129.71		
		高级技工人工费			元	3.398		1.3773		4.68		
	材料	其他材料费			元	10		0.885		8.85		
		酒精			kg	0.2		3.54		0.71		
		脱脂剂			kg	2		8.85		17.7		
		脱脂用黑光灯			组	0.04		141.59		5.66		
		白滤纸			张	4		0.88		3.52		
	机械											
项目编码	030601002008	项目名称	不锈钢压力传感器		计量单位	台					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031007-60	压力表 - 不锈钢压力传感器 DN100	台(块)	2	79.01	310.26	0	36.42	158.02	620.52	0	72.84
小计								158.02	620.52	0	72.84
清单项目综合单价								851.38000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	17.024		1.3889		23.64		
		技工人工费			元	94.946		1.3661		129.71		
		高级技工人工费			元	3.398		1.3773		4.68		
	材料	其他材料费			元	10		0.885		8.85		
		酒精			kg	0.2		3.54		0.71		
		脱脂剂			kg	2		8.85		17.7		
		脱脂用黑光灯			组	0.04		141.59		5.66		
		白滤纸			张	4		0.88		3.52		
	机械											
项目编码	031002008002	项目名称	软接头(软管)		计量单位	根					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
060902-63	可曲挠橡胶接头安装 公称直径DN（mm）50<DN≤65 - 可曲挠橡胶接头 DN65	个	1	107.07	212.16	27.89	40.94	107.07	212.16	27.89	40.94
小计								107.07	212.16	27.89	40.94
清单项目综合单价								388.06000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	15.142		1.3889		21.03		
		技工人工费			元	51.228		1.3661		69.98		
		高级技工人工费			元	11.664		1.3773		16.06		
	材料	氧气			m3	0.04		6.19		0.25		
		乙炔气			kg	0.014		14.64		0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6			片	2		30.09		60.18		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.18		5.52		0.99		
		镀锌六角带母螺栓带2平1弹垫 M16×100以内			套	8.24		1.45		11.95		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5~Φ4mm			kg	0.284		5.49		1.56		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.75		1		0.75		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.18		154.94		27.89		
项目编码	031003008003	项目名称	18目不锈钢制防虫网罩		计量单位	组					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-70换	地漏安装 公称直径DN(mm) 100<DN≤150 - 18目不锈钢制防虫网罩 DN150	10个	0.1	919.95	300.14	0	258.45	91.995	30.014	0	25.845
小计								91.995	30.014	0	25.845
清单项目综合单价								147.85400000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	12.9764		1.3889		18.02		
		技工人工费			元	43.9927		1.3661		60.1		
		高级技工人工费			元	10.073		1.3773		13.87		
	材料	焊接钢管 DN150 δ=4.5mm			m	0.1		65.4		6.54		
		其他材料费			元	0.1		0.885		0.09		
		普通水泥 32.5(R)			kg	0.75		0.5		0.38		
	机械											
项目编码	031003008004	项目名称	旋流防止器		计量单位	组					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-70换	地漏安装 公称直径DN(mm) 100<DN≤150 - 旋流防止器 DN150	10个	0.1	919.95	14406.34	0	963.76	91.995	1440.634	0	96.376
小计								91.995	1440.634	0	96.376
清单项目综合单价								1629.00500000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.9764	1.3889	18.02		
		技工人工费	元	43.9927	1.3661	60.1		
		高级技工人工费	元	10.073	1.3773	13.87		
	材料	焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.1	65.4	6.54		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.75	0.5	0.38		
	机械							

项目编码	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-380	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	10m	0.1	289.82	222.51	5.66	88.22	28.982	22.251	0.566	8.822
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.45	1.42	12.58	15.91	0.36128	0.009088	0.080512	0.101824
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0064	1241.25	582.98	281.64	377.74	7.944	3.731072	1.802496	2.417536
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.87	13.77	6.29	8.52	0.178368	0.088128	0.040256	0.054528
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.91	11.65	6.29	8.15	0.172224	0.07456	0.040256	0.05216
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.87	6.44	6.29	8.15	0.178368	0.041216	0.040256	0.05216
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.91	5.48	6.29	7.85	0.172224	0.035072	0.040256	0.05024
小计								37.988464	26.230136	2.610032	11.550448
清单项目综合单价											78.37908000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.899646	1.3889	8.19		
		技工人工费	元	18.206585	1.3661	24.87		
		高级技工人工费	元	3.574292	1.3773	4.92		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.024256	7.4	0.18		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.077459	0.349	0.03		
		型钢	kg	0.6784	4.13	2.8		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		螺母	kg	0.013248	6.68	0.09		
		螺栓(综合)	kg	0.029491	3.96	0.12		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00512	12.49	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013504	11.83	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
		溶剂汽油	kg	0.001574	5.31	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.014349	17.33	0.25		
		乙炔气	m3	0.005018	13.01	0.07		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm	kg	0.0032	3.5	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0008	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.304	0.3	0.39		
		六角螺栓	kg	0.0004	5.64	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.0002	5.6	0		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0035	19.03	0.07		
		锯条(各种规格)	根	0.0792	0.68	0.05		
		机油	kg	0.017	10.62	0.18		
		氧气	m3	0.0003	6.19	0		
		乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0014	6.12	0.01		
		橡胶软管 DN20	m	0.0006	7.96	0		
		钢塑复合管 DN20	m	0.991	15.94	15.8		
		室内钢塑复合管螺纹管件 DN20	个	1.21	4.6	5.57		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0004	22.12	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0002	57.52	0.01		
		压力表弯管 DN15	个	0.0002	7.08	0		
		水	m3	0.0014	4.62	0.01		
		其他材料费	元	0.308096	0.885	0.27		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0016	30.42	0.05		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000192	1257.55	0.24		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00064	325.04	0.21		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003603	225.51	0.81		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00681	88.68	0.6		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000678	24	0.02		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00064	176.71	0.11		
		吊装机(综合)	台班	0.0002	682.11	0.14		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0079	43.42	0.34		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001	20.54	0.02		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0001	257.47	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0001	227.81	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0001	168.23	0.02		

项目编码	031001007002	项目名称	复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-381	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	10m	0.1	349.69	299.4	11.67	108.34	34.969	29.94	1.167	10.834
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.45	1.42	12.58	15.91	0.36128	0.009088	0.080512	0.101824
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0064	1241.25	582.98	281.64	377.74	7.944	3.731072	1.802496	2.417536
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.87	13.77	6.29	8.52	0.178368	0.088128	0.040256	0.054528
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.91	11.65	6.29	8.15	0.172224	0.07456	0.040256	0.05216
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.87	6.44	6.29	8.15	0.178368	0.041216	0.040256	0.05216
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.91	5.48	6.29	7.85	0.172224	0.035072	0.040256	0.05024
小计								43.975464	33.919136	3.211032	13.562448
清单项目综合单价											94.66808000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.749946	1.3889	9.38		
		技工人工费	元	21.104785	1.3661	28.83		
		高级技工人工费	元	4.188892	1.3773	5.77		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.024256	7.4	0.18		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.077459	0.349	0.03		
		钢塑复合管 DN25	m	0.991	21.61	21.42		
		室内钢塑复合管螺纹管件 DN25	个	1.14	6.46	7.36		
		型钢	kg	0.6784	4.13	2.8		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		螺母	kg	0.013248	6.68	0.09		
		螺栓(综合)	kg	0.029491	3.96	0.12		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00512	12.49	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013504	11.83	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
		溶剂汽油	kg	0.001574	5.31	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.014349	17.33	0.25		
		乙炔气	m3	0.005018	13.01	0.07		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm	kg	0.0034	3.5	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0008	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.55	0.3	0.47		
		六角螺栓	kg	0.0004	5.64	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.0002	5.6	0		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0086	19.03	0.16		
		锯条(各种规格)	根	0.0815	0.68	0.06		
		机油	kg	0.0203	10.62	0.22		
		氧气	m3	0.0003	6.19	0		
		乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0015	6.12	0.01		
		橡胶软管 DN20	m	0.0007	7.96	0.01		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0004	22.12	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0002	57.52	0.01		
		压力表弯管 DN15	个	0.0002	7.08	0		
		水	m3	0.0023	4.62	0.01		
		其他材料费	元	0.373096	0.885	0.33		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0016	30.42	0.05		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000192	1257.55	0.24		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00064	325.04	0.21		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003603	225.51	0.81		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00681	88.68	0.6		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000678	24	0.02		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00064	176.71	0.11		
		吊装机(综合)	台班	0.0003	682.11	0.2		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0196	43.42	0.85		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0022	20.54	0.05		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0001	257.47	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0001	227.81	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0001	168.23	0.02		

项目编码	031001007003	项目名称	复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-382	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	10m	0.1	378.49	373.2	15.48	119.92	37.849	37.32	1.548	11.992
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.45	1.42	12.58	15.91	0.36128	0.009088	0.080512	0.101824
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0064	1241.25	582.98	281.64	377.74	7.944	3.731072	1.802496	2.417536
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.87	13.77	6.29	8.52	0.178368	0.088128	0.040256	0.054528
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.91	11.65	6.29	8.15	0.172224	0.07456	0.040256	0.05216
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.87	6.44	6.29	8.15	0.178368	0.041216	0.040256	0.05216
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.91	5.48	6.29	7.85	0.172224	0.035072	0.040256	0.05024
小计								46.855464	41.299136	3.592032	14.720448
清单项目综合单价								106.46708000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工 普工人工费	元	7.163446	1.3889	9.95		
	技工人工费	元	22.514985	1.3661	30.76		
	高级技工人工费	元	4.463992	1.3773	6.15		
	材料 电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.024256	7.4	0.18		
	普通水泥 42.5(R)	kg	0.077459	0.349	0.03		
	钢塑复合管 DN32	m	0.991	28.02	27.77		
	室内钢塑复合管螺纹管件 DN32	个	0.983	8.41	8.27		
	型钢	kg	0.6784	4.13	2.8		
	钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
	螺母	kg	0.013248	6.68	0.09		
	螺栓(综合)	kg	0.029491	3.96	0.12		
	尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00512	12.49	0.06		
	铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013504	11.83	0.16		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
	溶剂汽油	kg	0.001574	5.31	0.01		
	氧气(工业用)	m3	0.014349	17.33	0.25		
	乙炔气	m3	0.005018	13.01	0.07		
	热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm	kg	0.0037	3.5	0.01		
	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0009	6.63	0.01		
	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.602	0.3	0.48		
	六角螺栓	kg	0.0005	5.64	0		
	低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.0002	5.6	0		
	尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0117	19.03	0.22		
	锯条(各种规格)	根	0.0821	0.68	0.06		
	机油	kg	0.0206	10.62	0.22		
	氧气	m3	0.0006	6.19	0		
	乙炔气	kg	0.0002	14.64	0		
	焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0016	6.12	0.01		
	橡胶软管 DN20	m	0.0007	7.96	0.01		
	螺纹阀门 DN20	个	0.0005	22.12	0.01		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0002	57.52	0.01		
	压力表弯管 DN15	个	0.0002	7.08	0		
	水	m3	0.004	4.62	0.02		
	其他材料费	元	0.406096	0.885	0.36		
	机械 砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0016	30.42	0.05		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000192	1257.55	0.24		
	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00064	325.04	0.21		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003603	225.51	0.81		
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00681	88.68	0.6		
	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000678	24	0.02		
	鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00064	176.71	0.11		
	吊装机(综合)	台班	0.0004	682.11	0.27		
	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0261	43.42	1.13		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0026	20.54	0.05		
	电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0001	257.47	0.03		
	试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0002	227.81	0.05		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0001	168.23	0.02		

项目编码	031001007004	项目名称	复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-383	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	10m	0.1	383.41	430.6	17.38	124.23	38.341	43.06	1.738	12.423
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.45	1.42	12.58	15.91	0.36128	0.009088	0.080512	0.101824
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0064	1241.25	582.98	281.64	377.74	7.944	3.731072	1.802496	2.417536
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.87	13.77	6.29	8.52	0.178368	0.088128	0.040256	0.054528
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.91	11.65	6.29	8.15	0.172224	0.07456	0.040256	0.05216
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.87	6.44	6.29	8.15	0.178368	0.041216	0.040256	0.05216
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.91	5.48	6.29	7.85	0.172224	0.035072	0.040256	0.05024
小计								47.347464	47.039136	3.782032	15.151448
清单项目综合单价								113.32008000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.238846	1.3889	10.05		
		技工人工费	元	22.734485	1.3661	31.06		
		高级技工人工费	元	4.527792	1.3773	6.24		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.024256	7.4	0.18		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.077459	0.349	0.03		
		型钢	kg	0.6784	4.13	2.8		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm～15.0mm	kg	0.0039	3.5	0.01		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.001	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.619	0.3	0.49		
		六角螺栓	kg	0.0005	5.64	0		
		螺母	kg	0.013248	6.68	0.09		
		螺栓(综合)	kg	0.029491	3.96	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0002	5.6	0		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.012	19.03	0.23		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00512	12.49	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		锯条(各种规格)	根	0.0834	0.68	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013504	11.83	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
		溶剂汽油	kg	0.001574	5.31	0.01		
		机油	kg	0.0209	10.62	0.22		
		氧气	m3	0.0006	6.19	0		
		氧气(工业用)	m3	0.014349	17.33	0.25		
		乙炔气	m3	0.005018	13.01	0.07		
		乙炔气	kg	0.0002	14.64	0		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0016	6.12	0.01		
		橡胶软管 DN20	m	0.0007	7.96	0.01		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0005	22.12	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.0002	57.52	0.01		
		压力表弯管 DN15	个	0.0002	7.08	0		
		水	m3	0.0053	4.62	0.02		
		其他材料费	元	0.446096	0.885	0.39		
		钢塑复合管 DN40	m	1.002	33.72	33.79		
		室内钢塑复合管螺纹管件 DN40	个	0.786	10.09	7.93		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0016	30.42	0.05		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000192	1257.55	0.24		
		吊装机(综合)	台班	0.0005	682.11	0.34		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00064	325.04	0.21		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003603	225.51	0.81		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0284	43.42	1.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0028	20.54	0.06		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0001	257.47	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0002	227.81	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00681	88.68	0.6		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000678	24	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0002	168.23	0.03		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00064	176.71	0.11		

项目编码	031001007005	项目名称	复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-383	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	10m	0.1	383.41	430.6	17.38	124.23	38.341	43.06	1.738	12.423
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.45	1.42	12.58	15.91	0.36128	0.009088	0.080512	0.101824
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0064	1241.25	582.98	281.64	377.74	7.944	3.731072	1.802496	2.417536
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.87	13.77	6.29	8.52	0.178368	0.088128	0.040256	0.054528
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.91	11.65	6.29	8.15	0.172224	0.07456	0.040256	0.05216
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.87	6.44	6.29	8.15	0.178368	0.041216	0.040256	0.05216
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.91	5.48	6.29	7.85	0.172224	0.035072	0.040256	0.05024
小计								47.347464	47.039136	3.782032	15.151448
清单项目综合单价											113.32008000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.238846	1.3889	10.05		
		技工人工费	元	22.734485	1.3661	31.06		
		高级技工人工费	元	4.527792	1.3773	6.24		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.024256	7.4	0.18		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.077459	0.349	0.03		
		型钢	kg	0.6784	4.13	2.8		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm～15.0mm	kg	0.0039	3.5	0.01		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.001	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.619	0.3	0.49		
		六角螺栓	kg	0.0005	5.64	0		
		螺母	kg	0.013248	6.68	0.09		
		螺栓(综合)	kg	0.029491	3.96	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0002	5.6	0		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.012	19.03	0.23		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00512	12.49	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		锯条(各种规格)	根	0.0834	0.68	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013504	11.83	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
		溶剂汽油	kg	0.001574	5.31	0.01		
		机油	kg	0.0209	10.62	0.22		
		氧气	m3	0.0006	6.19	0		
		氧气(工业用)	m3	0.014349	17.33	0.25		
		乙炔气	m3	0.005018	13.01	0.07		
		乙炔气	kg	0.0002	14.64	0		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0016	6.12	0.01		
		橡胶软管 DN20	m	0.0007	7.96	0.01		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0005	22.12	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.0002	57.52	0.01		
		压力表弯管 DN15	个	0.0002	7.08	0		
		水	m3	0.0053	4.62	0.02		
		其他材料费	元	0.446096	0.885	0.39		
		钢塑复合管 DN40	m	1.002	33.72	33.79		
		室内钢塑复合管螺纹管件 DN40	个	0.786	10.09	7.93		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0016	30.42	0.05		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000192	1257.55	0.24		
		吊装机(综合)	台班	0.0005	682.11	0.34		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00064	325.04	0.21		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003603	225.51	0.81		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0284	43.42	1.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0028	20.54	0.06		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0001	257.47	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0002	227.81	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00681	88.68	0.6		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000678	24	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0002	168.23	0.03		

工程量清单综合单价分析表

		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00064	176.71	0.11		
项目编码	031002011002	项目名称	水表		计量单位	组(个)		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-214	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 水表 DN25	组	1	30.48	228.46	0	19.49	30.48	228.46	0	19.49
小计								30.48	228.46	0	19.49
清单项目综合单价											278.43000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.252	1.3889	5.91		
		技工人工费	元	14.566	1.3661	19.9		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3773	4.67		
	材料	其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
		螺纹闸板阀 DN25 Z15T-16	个	1.01	60.74	61.35		
		橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm	kg	0.08	6.63	0.53		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.642	0.09	0.06		
		锯条	根	0.14	0.68	0.1		
	机械							

项目编码	031002011003	项目名称	水表	计量单位	组(个)

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-213	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 水表 DN20	组	1	24.93	197.57	0	16.48	24.93	197.57	0	16.48
小计								24.93	197.57	0	16.48
清单项目综合单价											238.98000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.508	1.3889	4.87		
		技工人工费	元	11.906	1.3661	16.26		
		高级技工人工费	元	2.76	1.3773	3.8		
	材料	其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
		橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm	kg	0.05	6.63	0.33		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.51	0.09	0.05		
		锯条	根	0.13	0.68	0.09		
		螺纹闸板阀 DN20 Z15T-16	个	1.01	45.79	46.25		
	机械							

项目编码	031002001028	项目名称	截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 铜截止阀 DN25	个	1	14.02	26.65	0	5.05	14.02	26.65	0	5.05
小计								14.02	26.65	0	5.05
清单项目综合单价											45.72000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3661	9.2		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3773	2.04		
	材料	黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	031002001029	项目名称	截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 铜截止阀 DN20	个	1	11.72	19.98	0	4.11	11.72	19.98	0	4.11
小计								11.72	19.98	0	4.11
清单项目综合单价											35.81000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3661	7.7		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3773	1.76		
	材料	黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	031002001030	项目名称	水龙头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 水龙头 DN20	个	1	11.72	93.45	0	7.78	11.72	93.45	0	7.78
小计								11.72	93.45	0	7.78
清单项目综合单价											112.95000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3661	7.7		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3773	1.76		
	材料	其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
		橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
	机械							

项目编码	031002001031	项目名称	水龙头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20	个	1	11.72	93.45	0	7.78	11.72	93.45	0	7.78
小计								11.72	93.45	0	7.78
清单项目综合单价											112.95000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3661	7.7		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	1.278	1.3773	1.76		
	材料	其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
	机械							

项目编码	031001002001	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-54	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 内外壁热浸镀锌钢管 DN150 δ=4.5mm	10m	0.1	549.46	1309.38	22.7	212.49	54.946	130.938	2.27	21.249
小计								54.946	130.938	2.27	21.249
清单项目综合单价											209.40300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.7462	1.3889	10.76		
		技工人工费	元	26.273	1.3661	35.89		
		高级技工人工费	元	6.0226	1.3773	8.29		
	材料	其他材料费	元	0.395	0.885	0.35		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	0.4904	46.51	22.81		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		沟槽管件 DN150	个	0.188	113.63	21.36		
		水	m3	0.025	4.62	0.12		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.014	31.12	0.44		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0003	228.31	0.07		
		其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		

项目编码	031301003012	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	121.57	150.3	57.55	43.8	121.57	150.3	57.55	43.8
030808-87换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 刚性防水套管 DN150	个	1	82.29	28.73	0	23.21	82.29	28.73	0	23.21
小计								203.86	179.03	57.55	67.01
清单项目综合单价											507.45000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.152	1.3889	40.49		
		技工人工费	元	98.853	1.3661	135.04		
		高级技工人工费	元	20.566	1.3773	28.33		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	8.606	3.335	28.7		
		水泥 P.042.5	kg	2.025	0.351	0.71		
		电	kW·h	0.068	0.67	0.05		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	146.52	62.12		
		扁钢 ＜59	kg	1.6	4.4	7.04		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		钢丝刷子	把	1.459	14.6	21.3		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.78	5.6	4.37		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		油麻	kg	1.816	11.5	20.88		
		汽油 70#～90#	kg	0.047	6.67	0.31		
		氧气	m3	2.04	6.19	12.63		
		乙炔气	kg	0.68	14.64	9.96		
		密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46		
		石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11		
		其他材料费	元	3.91	0.885	3.46		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.33	8.26		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.293	168.23	49.29		

项目编码	030109001001	项目名称	泵	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) P≤3 ˉ 潜污泵 Q=15M3/H,H=20M,N=1.5KW（含控制柜）	台	1	686.93	1356.9	74.31	254.93	686.93	1356.9	74.31	254.93
030204-25	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ˉ 潜污泵控制柜(半周长1m以内)	台	0.5	225.19	2181.31	0	61.44	112.595	1090.655	0	30.72
小计								799.525	2447.555	74.31	285.65
清单项目综合单价											3607.04000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	94.3565	1.3889	131.05		
		技工人工费	元	335.8225	1.3661	458.77		
		高级技工人工费	元	152.253	1.3773	209.7		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.2	3.322	0.66		
		普通水泥 42.5(R)	kg	38.5	0.349	13.44		
		钢垫板夹板	kg	0.075	4.6	0.35		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.105	3.3	0.35		
		焊锡丝	kg	0.035	66.9	2.34		
		铁砂布 0#-2#	张	0.4	0.66	0.26		
		塑料软管	m	0.075	15.44	1.16		
		裸铜线 10mm2	kg	0.1	76.48	7.65		
		铜接线端子 DT-10	个	1.015	1.68	1.71		
		其他材料费	元	7.275	0.885	6.44		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.8	4.87	8.77		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.1	7.4	0.74		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.2	5.84	7.01		
		砂	m3	0.055	126.21	6.94		
		碎石	m3	0.062	209.71	13		
		木板	m3	0.003	1529.2	4.59		
		煤油	kg	0.56	7.47	4.18		
		机油 5#～7#	kg	0.41	9.91	4.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.16	6.67	1.07		
		黄油 钙基酯	kg	0.15	9.91	1.49		
		氧气(工业用)	m3	0.133	17.33	2.3		
		乙炔气	m3	0.045	13.01	0.59		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.25	12.56	3.14		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	588.19	58.82		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	154.94	15.49		

项目编码	030109001002	项目名称	泵	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030803-99换	不锈钢隔油器安装(进口端管径) DN50 ＂ 隔油提升一体化设备	个	1	121.53	6637.6	0	364.04	121.53	6637.6	0	364.04	
小计								121.53	6637.6	0	364.04	
清单项目综合单价											7123.17000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.643	1.3889		21.73		
		技工人工费				元	52.952	1.3661		72.34		
		高级技工人工费				元	19.938	1.3773		27.46		
	材料	隔油提升一体化设备				个	1	6637.17		6637.17		
		其他材料费				元	0.49	0.885		0.43		
	机械											
项目编码	030109001003	项目名称			泵			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) P≤3 ＂ 潜污泵 Q=15M3/H,H=20M,N=2.2KW	台	1	686.93	1622.38	74.31	268.21	686.93	1622.38	74.31	268.21	
030204-25	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ＂ 潜污泵控制柜(半周长1m以内)	台	0.5	225.19	2181.31	0	61.44	112.595	1090.655	0	30.72	
小计								799.525	2713.035	74.31	298.93	
清单项目综合单价											3885.80000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	94.3565	1.3889		131.05		
		技工人工费				元	335.8225	1.3661		458.77		
		高级技工人工费				元	152.253	1.3773		209.7		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm				kg	0.2	3.322		0.66		
		普通水泥 42.5(R)				kg	38.5	0.349		13.44		
		钢垫板夹板				kg	0.075	4.6		0.35		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.105	3.3		0.35		
		焊锡丝				kg	0.035	66.9		2.34		
		铁砂布 0#-2#				张	0.4	0.66		0.26		
		塑料软管				m	0.075	15.44		1.16		
		裸铜线 10mm2				kg	0.1	76.48		7.65		
		铜接线端子 DT-10				个	1.015	1.68		1.71		
		其他材料费				元	7.275	0.885		6.44		
		平垫铁 0#～3#钢 1#				kg	1.8	4.87		8.77		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.1	7.4		0.74		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#				kg	1.2	5.84		7.01		
		砂				m3	0.055	126.21		6.94		
		碎石				m3	0.062	209.71		13		
		木板				m3	0.003	1529.2		4.59		
		煤油				kg	0.56	7.47		4.18		
		机油 5#～7#				kg	0.41	9.91		4.06		
		汽油 60#～70#				kg	0.16	6.67		1.07		
		黄油 钙基酯				kg	0.15	9.91		1.49		
		氧气(工业用)				m3	0.133	17.33		2.3		
		乙炔气				m3	0.045	13.01		0.59		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm				kg	0.25	12.56		3.14		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.1	588.19		58.82		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.1	154.94		15.49		
项目编码	030109001004	项目名称			泵			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030106-2	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) 3<P≤5.5 ＂ 潜污泵 Q=40M3/H,H=20M,N=5.5KW	台	1	859.77	2671.64	74.31	366.41	859.77	2671.64	74.31	366.41	
030204-25	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ＂ 潜污泵控制柜5.5KW(半周长1m以内)	台	0.5	225.19	2600.19	0	61.44	112.595	1300.095	0	30.72	
小计								972.365	3971.735	74.31	397.13	
清单项目综合单价											5415.54000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	113.8745	1.3889		158.16		
		技工人工费				元	409.1445	1.3661		558.93		
		高级技工人工费				元	185.341	1.3773		255.27		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm				kg	0.3	3.322		1		
		普通水泥 42.5(R)				kg	50.75	0.349		17.71		
		钢垫板夹板				kg	0.075	4.6		0.35		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.105	3.3		0.35		
		焊锡丝				kg	0.035	66.9		2.34		
		铁砂布 0#-2#				张	0.4	0.66		0.26		
		塑料软管				m	0.075	15.44		1.16		
		裸铜线 10mm2				kg	0.1	76.48		7.65		
		铜接线端子 DT-10				个	1.015	1.68		1.71		
		其他材料费				元	8.205	0.885		7.26		
		平垫铁 0#～3#钢 1#				kg	2.032	4.87		9.9		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.126	7.4		0.93		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#				kg	2.04	5.84		11.91		
		砂				m3	0.088	126.21		11.11		
		碎石				m3	0.096	209.71		20.13		
		木板				m3	0.006	1529.2		9.18		
		煤油				kg	0.788	7.47		5.89		
		机油 5#～7#				kg	0.606	9.91		6.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.204	6.67		1.36		
		黄油 钙基酯				kg	0.202	9.91		2		
		氧气(工业用)				m3	0.204	17.33		3.54		
		乙炔气				m3	0.068	13.01		0.88		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm				kg	0.35	12.56		4.4		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.1	588.19		58.82		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.1	154.94		15.49		
项目编码	031001002002	项目名称			内外壁热浸镀锌钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-54	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ＂ 内外壁热浸镀锌钢管 DN150 δ=4.5mm	10m	0.1	549.46	1309.38	22.7	212.49	54.946	130.938	2.27	21.249	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.45	1.42	12.58	15.91	0.36128	0.009088	0.080512	0.101824	
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0064	1241.25	582.98	281.64	377.74	7.944	3.731072	1.802496	2.417536	
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.87	13.77	6.29	8.52	0.178368	0.088128	0.040256	0.054528	
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.91	11.65	6.29	8.15	0.172224	0.07456	0.040256	0.05216	

工程量清单综合单价分析表

031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.87	6.44	6.29	8.15	0.178368	0.041216	0.040256	0.05216	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.91	5.48	6.29	7.85	0.172224	0.035072	0.040256	0.05024	
小计								63.952464	134.917136	4.314032	23.977448	
清单项目综合单价												227.16108000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.503646	1.3889		13.2		
		技工人工费				元	30.426485	1.3661		41.57		
		高级技工人工费				元	6.669992	1.3773		9.19		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.024256	7.4		0.18		
		普通水泥 42.5(R)				kg	0.077459	0.349		0.03		
		型钢				kg	0.6784	4.13		2.8		
		钢丝刷				把	0.00096	2.45		0		
		螺母				kg	0.013248	6.68		0.09		
		螺栓(综合)				kg	0.029491	3.96		0.12		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.00512	12.49		0.06		
		铁砂布 0#-2#				张	0.006976	0.66		0		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.013504	11.83		0.16		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.01088	6.51		0.07		
		溶剂汽油				kg	0.001574	5.31		0.01		
		氧气(工业用)				m3	0.014349	17.33		0.25		
		乙炔气				m3	0.005018	13.01		0.07		
		其他材料费				元	0.555096	0.885		0.49		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm				kg	0.014	4.87		0.07		
		卡箍连接件(含胶圈) DN150				套	0.4904	46.51		22.81		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.037	16.19		0.6		
		沟槽管件 DN150				个	0.188	113.63		21.36		
		水				m3	0.025	4.62		0.12		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.0016	30.42		0.05		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000192	1257.55		0.24		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000				台班	0.00064	325.04		0.21		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.003603	225.51		0.81		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.00681	88.68		0.6		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.000678	24		0.02		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18				台班	0.00064	176.71		0.11		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150				台班	0.014	31.12		0.44		
		试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0003	228.31		0.07		
		其他机械费				元	1.995	0.885		1.77		
项目编码	031001002003	项目名称	内外壁热浸镀锌钢管					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-52	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 δ=4.0mm	10m	0.1	445.71	1140.38	12.44	175.85	44.571	114.038	1.244	17.585	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.45	1.42	12.58	15.91	0.30483	0.007668	0.067932	0.085914	
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0054	1241.25	582.98	281.64	377.74	6.70275	3.148092	1.520856	2.039796	
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.87	13.77	6.29	8.52	0.150498	0.074358	0.033966	0.046008	
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.91	11.65	6.29	8.15	0.145314	0.06291	0.033966	0.04401	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.87	6.44	6.29	8.15	0.150498	0.034776	0.033966	0.04401	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.91	5.48	6.29	7.85	0.145314	0.029592	0.033966	0.04239	
小计								52.170204	117.395396	2.968652	19.887128	
清单项目综合单价												192.42138000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.764245	1.3889		10.78		
		技工人工费				元	24.827503	1.3661		33.92		
		高级技工人工费				元	5.423637	1.3773		7.47		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.020466	7.4		0.15		
		普通水泥 42.5(R)				kg	0.065356	0.349		0.02		
		型钢				kg	0.5724	4.13		2.36		
		钢丝刷				把	0.00081	2.45		0		
		螺母				kg	0.011178	6.68		0.07		
		螺栓(综合)				kg	0.024883	3.96		0.1		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.00432	12.49		0.05		
		铁砂布 0#-2#				张	0.005886	0.66		0		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.011394	11.83		0.13		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.00918	6.51		0.06		
		溶剂汽油				kg	0.001328	5.31		0.01		
		氧气(工业用)				m3	0.012107	17.33		0.21		
		乙炔气				m3	0.004234	13.01		0.06		
		其他材料费				元	0.431081	0.885		0.38		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm				kg	0.012	4.87		0.06		
		卡箍连接件(含胶圈) DN100				套	0.8656	34.62		29.97		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.025	16.19		0.4		
		沟槽管件 DN100				个	0.36	92.39		33.26		
		水				m3	0.015	4.62		0.07		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.00135	30.42		0.04		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000162	1257.55		0.2		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000				台班	0.00054	325.04		0.18		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.00304	225.51		0.69		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.005746	88.68		0.51		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.000572	24		0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18				台班	0.00054	176.71		0.1		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150				台班	0.01	31.12		0.31		
		试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0002	228.31		0.05		
		其他机械费				元	1.002	0.885		0.89		
项目编码	031001002004	项目名称	内外壁热浸镀锌钢管					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-51	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 内外壁热浸镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm	10m	0.1	398.68	948.92	6.59	153.41	39.868	94.892	0.659	15.341	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.45	1.42	12.58	15.91	0.254025	0.00639	0.05661	0.071595	
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0045	1241.25	582.98	281.64	377.74	5.585625	2.62341	1.26738	1.69983	
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.87	13.77	6.29	8.52	0.125415	0.061965	0.028305	0.03834	
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.91	11.65	6.29	8.15	0.121095	0.052425	0.028305	0.036675	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.87	6.44	6.29	8.15	0.125415	0.02898	0.028305	0.036675	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.91	5.48	6.29	7.85	0.121095	0.02466	0.028305	0.035325	
小计								46.20067	97.68983	2.09621	17.25944	
清单项目综合单价												163.24615000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	6.854305	1.3889		9.52		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	21.986819	1.3661	30.04		
		高级技工人工费	元	4.823798	1.3773	6.64		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.017055	7.4	0.13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.054464	0.349	0.02		
		型钢	kg	0.477	4.13	1.97		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		螺母	kg	0.009315	6.68	0.06		
		螺栓(综合)	kg	0.020736	3.96	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0036	12.49	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009495	11.83	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.001107	5.31	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.010089	17.33	0.17		
		乙炔气	m3	0.003528	13.01	0.05		
		其他材料费	元	0.363568	0.885	0.32		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.01	4.87	0.05		
		卡箍连接件(含胶圈) DN80	套	0.981	28.35	27.81		
		沟槽管件 DN80	个	0.414	68.23	28.25		
		水	m3	0.01	4.62	0.05		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001125	30.42	0.03		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000135	1257.55	0.17		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00045	325.04	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002534	225.51	0.57		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004788	88.68	0.42		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000477	24	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00045	176.71	0.08		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.009	31.12	0.28		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		
		其他机械费	元	0.376	0.885	0.33		

项目编码	031001008002	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90＜dn≤110 - UPVC排水管:DN100	10m	0.1	315.81	319.54	0	99.55	31.581	31.954	0	9.955
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0043	56.45	1.42	12.58	15.91	0.242735	0.006106	0.054094	0.068413
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0043	1241.25	582.98	281.64	377.74	5.337375	2.506814	1.211052	1.624282
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0043	27.87	13.77	6.29	8.52	0.119841	0.059211	0.027047	0.036636
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0043	26.91	11.65	6.29	8.15	0.115713	0.050095	0.027047	0.035045
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0043	27.87	6.44	6.29	8.15	0.119841	0.027692	0.027047	0.035045
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0043	26.91	5.48	6.29	7.85	0.115713	0.023564	0.027047	0.033755
小计								37.632218	34.627482	1.373334	11.788176
清单项目综合单价											85.42121000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.635984	1.3889	7.83		
		技工人工费	元	17.893923	1.3661	24.44		
		高级技工人工费	元	3.891067	1.3773	5.36		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.016297	7.4	0.12		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.052043	0.349	0.02		
		型钢	kg	0.4558	4.13	1.88		
		钢丝刷	把	0.000645	2.45	0		
		螺母	kg	0.008901	6.68	0.06		
		螺栓(综合)	kg	0.019814	3.96	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00344	12.49	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004687	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009073	11.83	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00731	6.51	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.001058	5.31	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.009641	17.33	0.17		
		乙炔气	m3	0.003371	13.01	0.04		
		其他材料费	元	0.980565	0.885	0.87		
		锯条	根	0.194	0.68	0.13		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.62	9.96		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001075	30.42	0.03		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000129	1257.55	0.16		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00043	325.04	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002421	225.51	0.55		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004575	88.68	0.41		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000456	24	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00043	176.71	0.08		

项目编码	031002001032	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 - 污水止回阀:DN100	个	1	178.83	396.17	46.69	70.47	178.83	396.17	46.69	70.47
小计								178.83	396.17	46.69	70.47
清单项目综合单价											692.16000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3661	116.86		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3773	26.86		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	172.92	46.69		

项目编码	031002001033	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 - 污水止回阀:DN80	个	1	144.83	313.89	39.77	56.87	144.83	313.89	39.77	56.87
小计								144.83	313.89	39.77	56.87
清单项目综合单价											555.36000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3661	94.6		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3773	21.9		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	172.92	39.77		

项目编码	031002001034	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˊ 闸阀 DN100	个	1	178.83	630.68	46.69	82.2	178.83	630.68	46.69	82.2
小计								178.83	630.68	46.69	82.2

清单项目综合单价 938.40000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
	技工人工费	元	85.543	1.3661	116.86		
	高级技工人工费	元	19.505	1.3773	26.86		
材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
	其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
	清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
	氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
	乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
	平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	172.92	46.69		

项目编码	031002001035	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˊ 闸阀 DN80	个	1	144.83	502.39	39.77	66.29	144.83	502.39	39.77	66.29
小计								144.83	502.39	39.77	66.29

清单项目综合单价 753.28000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
	技工人工费	元	69.247	1.3661	94.6		
	高级技工人工费	元	15.901	1.3773	21.9		
材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
	其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
	清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
	氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
	乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
	平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	172.92	39.77		

项目编码	030601002009	项目名称	压力仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031010-54	压力表弯安装	10个	0.2	61.99	7.28	0	16.77	12.398	1.456	0	3.354
031007-60	压力表 ˊ 压力表	台(块)	2	79.01	146.54	0	21.82	158.02	293.08	0	43.64
小计								170.418	294.536	0	46.994

清单项目综合单价 511.94800000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	19.3256	1.3889	26.84		
	技工人工费	元	101.6818	1.3661	138.91		
	高级技工人工费	元	3.398	1.3773	4.68		
材料	其他材料费	元	11.2	0.885	9.91		
	棉纱	kg	0.01	9.38	0.09		
	酚醛调和漆	kg	0.02	11.5	0.23		
	酒精	kg	0.2	3.54	0.71		
	脱脂剂	kg	2	8.85	17.7		
	脱脂用黑光灯	组	0.04	141.59	5.66		
	白滤纸	张	4	0.88	3.52		
	清洗剂 500mL	瓶	0.01	7.08	0.07		
机械							

项目编码	031002008003	项目名称	软接头(软管)	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
060902-65	可曲挠橡胶接头安装 公称直径DN（mm） 80＜DN≤100 ˊ 可曲挠橡胶接头 DN100	个	1	151.59	311.56	41.83	58.68	151.59	311.56	41.83	58.68
小计								151.59	311.56	41.83	58.68

清单项目综合单价 563.66000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	21.399	1.3889	29.72		
	技工人工费	元	72.533	1.3661	99.09		
	高级技工人工费	元	16.54	1.3773	22.78		
材料	氧气	m3	0.07	6.19	0.43		
	乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
	平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
	镀锌六角带母螺栓带2平1弹垫 M16×100以内	套	16.48	1.45	23.9		
	低碳钢焊条 结422 Φ2.5~Φ4mm	kg	0.436	5.49	2.39		
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.14	1	1.14		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.27	154.94	41.83		

项目编码	031002008004	项目名称	软接头(软管)	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
060902-64	可曲挠橡胶接头安装 公称直径DN（mm） 65＜DN≤80 ˊ 可曲挠橡胶接头 DN80	个	1	121.62	211.96	35.64	45.33	121.62	211.96	35.64	45.33
小计								121.62	211.96	35.64	45.33

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									414.55000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	17.147	1.3889	23.82			
		技工人工费	元	58.123	1.3661	79.4			
		高级技工人工费	元	13.357	1.3773	18.4			
	材料	氧气	m3	0.06	6.19	0.37			
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29			
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44			
		镀锌六角带母螺栓带2平1弹垫 M16×100以内	套	16.48	1.45	23.9			
		低碳钢焊条 结422 φ2.5～φ4mm	kg	0.325	5.49	1.78			
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56			
		其他材料费(按百分比计算)	元	1	1	1			
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.23	154.94	35.64			

项目编码	031003014001	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-69换	地漏安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ～地漏 DN100	10个	0.1	582.64	1235.98	0	215.98	58.264	123.598	0	21.598
小计								58.264	123.598	0	21.598

清单项目综合单价									203.46000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	8.2216	1.3889	11.42			
		技工人工费	元	27.8561	1.3661	38.05			
		高级技工人工费	元	6.383	1.3773	8.79			
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.7	0.5	0.35			
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.1	40.17	4.02			
		存水弯(铸铁)DN100	个	1	37.74	37.74			
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07			
	机械								

项目编码	031301003013	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-51	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	287.28	251.25	149.4	99.26	287.28	251.25	149.4	99.26
030808-63换	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ～柔性防水套管 DN150	个	1	48.98	56.61	0	15.79	48.98	56.61	0	15.79
小计								336.26	307.86	149.4	115.05

清单项目综合单价									908.57000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	48.05	1.3889	66.74			
		技工人工费	元	163.086	1.3661	222.79			
		高级技工人工费	元	33.934	1.3773	46.74			
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	35.12	3.335	117.13			
		电	kW·h	0.102	0.67	0.07			
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	146.52	62.12			
		其他材料费	元	7.34	0.885	6.5			
		橡胶密封圈 DN150	个	2	17.81	35.62			
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	6.18	1.8	11.12			
		黄干油	kg	0.12	9.91	1.19			
		油麻	kg	0.338	11.5	3.89			
		机油	kg	0.07	10.62	0.74			
		密封油膏	kg	0.4	6.86	2.74			
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.15	3.78	0.57			
		钢丝刷子	把	0.351	14.6	5.12			
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.95	5.6	10.92			
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.581	6.51	3.78			
		汽油 70#～90#	kg	0.172	6.67	1.15			
		氧气	m3	4.083	6.19	25.27			
		乙炔气	kg	1.361	14.64	19.93			
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.062	275.33	17.07			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.04	225.51	9.02			
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.733	168.23	123.31			

项目编码	031301003014	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-49	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	218.71	179.66	123.66	75.69	218.71	179.66	123.66	75.69
030808-61换	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ～柔性防水套管 DN100	个	1	47.78	45.32	0	14.91	47.78	45.32	0	14.91
小计								266.49	224.98	123.66	90.6

清单项目综合单价									705.73000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	38.041	1.3889	52.84			
		技工人工费	元	129.248	1.3661	176.57			
		高级技工人工费	元	26.931	1.3773	37.09			
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	25.76	3.335	85.91			
		电	kW·h	0.068	0.67	0.05			
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	75.9	32.18			
		其他材料费	元	5.69	0.885	5.04			
		橡胶密封圈 DN100	个	2	15.89	31.78			
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	4.12	1.8	7.42			
		黄干油	kg	0.08	9.91	0.79			
		油麻	kg	0.205	11.5	2.36			
		机油	kg	0.04	10.62	0.42			
		密封油膏	kg	0.242	6.86	1.66			
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	3.78	0.38			
		钢丝刷子	把	0.257	14.6	3.75			
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.45	5.6	8.12			
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.425	6.51	2.77			
		汽油 70#～90#	kg	0.126	6.67	0.84			
		氧气	m3	3.75	6.19	23.21			
		乙炔气	kg	1.25	14.64	18.3			
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.05	275.33	13.77			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.51	6.77			
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.613	168.23	103.12			

项目编码	031301003015	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-48	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	173.58	156.68	96.78	60.69	173.58	156.68	96.78	60.69

工程量清单综合单价分析表

030808-60换	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80 ˉ 柔性防水套管 DN80	个	1	44.33	30.23	0	13.24	44.33	30.23	0	13.24	
小计								217.91	186.91	96.78	73.93	
清单项目综合单价											575.53000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	31.161		1.3889		43.28		
		技工人工费			元	105.596		1.3661		144.25		
		高级技工人工费			元	22.05		1.3773		30.37		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm			kg	22.86		3.335		76.24		
		电			kW·h	0.057		0.67		0.04		
		其他材料费			元	4.75		0.885		4.2		
		橡胶密封圈 DN80			个	2		8.85		17.7		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80			套	4.12		1.8		7.42		
		黄干油			kg	0.07		9.91		0.69		
		油麻			kg	0.174		11.5		2		
		机油			kg	0.04		10.62		0.42		
		密封油膏			kg	0.206		6.86		1.41		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.084		3.78		0.32		
		钢丝刷子			把	0.229		14.6		3.34		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	1.247		5.6		6.98		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.38		6.51		2.47		
		汽油 70#～90#			kg	0.113		6.67		0.75		
		氧气			m3	2.958		6.19		18.31		
		乙炔气			kg	0.986		14.64		14.44		
		无缝钢管 D133×4			m	0.424		71.18		30.18		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000			台班	0.04		275.33		11.01		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.02		225.51		4.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.483		168.23		81.26		
项目编码	031301003016	项目名称			套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	94.21	99.26	48.1	33.33	94.21	99.26	48.1	33.33	
030808-85换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 刚性防水套管 DN100	个	1	79.98	17.26	0	22.03	79.98	17.26	0	22.03	
小计								174.19	116.52	48.1	55.36	
清单项目综合单价											394.17000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	24.909		1.3889		34.6		
		技工人工费			元	84.444		1.3661		115.36		
		高级技工人工费			元	17.599		1.3773		24.24		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm			kg	5.673		3.335		18.92		
		水泥 P.042.5			kg	1.214		0.351		0.43		
		电			kW·h	0.046		0.67		0.03		
		无缝钢管 D159×4.5			m	0.424		75.9		32.18		
		扁钢 ＜59			kg	1.25		4.4		5.5		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.068		3.78		0.26		
		钢丝刷子			把	1.054		14.6		15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.58		5.6		3.25		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.064		6.51		0.42		
		油麻			kg	1.089		11.5		12.52		
		汽油 70#～90#			kg	0.032		6.67		0.21		
		氧气			m3	1.875		6.19		11.61		
		乙炔气			kg	0.625		14.64		9.15		
		密封油膏			kg	0.307		6.86		2.11		
		石棉绒			kg	0.52		3.58		1.86		
		其他材料费			元	3.02		0.885		2.67		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000			台班	0.025		275.33		6.88		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.245		168.23		41.22		
项目编码	031001008003	项目名称			塑料管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-289	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 40＜dn≤50 ˉ upvc塑料给水管(承压1.0MPa) DN50	10m	0.1	266.45	120.97	32.37	78.87	26.645	12.097	3.237	7.887	
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0041	1241.25	582.98	281.64	377.74	5.089125	2.390218	1.154724	1.548734	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0041	56.45	1.42	12.58	15.91	0.231445	0.005822	0.051578	0.065231	
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0041	27.87	13.77	6.29	8.52	0.114267	0.056457	0.025789	0.034932	
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0041	26.91	11.65	6.29	8.15	0.110331	0.047765	0.025789	0.033415	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0041	27.87	6.44	6.29	8.15	0.114267	0.026404	0.025789	0.033415	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0041	26.91	5.48	6.29	7.85	0.110331	0.022468	0.025789	0.032185	
小计								32.414766	14.646134	4.546458	9.634912	
清单项目综合单价											61.24227000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.879664		1.3889		6.78		
		技工人工费			元	15.397926		1.3661		21.04		
		高级技工人工费			元	3.341636		1.3773		4.6		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.015539		7.4		0.11		
		普通水泥 42.5(R)			kg	0.049622		0.349		0.02		
		电			kW·h	0.1647		0.67		0.11		
		钢丝刷			把	0.000615		2.45		0		
		铁砂布 0#-2#			张	0.004469		0.66		0		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.008651		11.83		0.1		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.00697		6.51		0.05		
		溶剂汽油			kg	0.001009		5.31		0.01		
		型钢			kg	0.4346		4.13		1.79		
		螺母			kg	0.008487		6.68		0.06		
		螺栓(综合)			kg	0.018893		3.96		0.07		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm			片	0.00328		12.49		0.04		
		乙炔气			m3	0.003214		13.01		0.04		
		乙炔气			kg	0.0002		14.64		0		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn50			个	0.742		5.5		4.08		
		氧气(工业用)			m3	0.009792		17.33		0.17		
		其他材料费			元	1.771562		0.885		1.57		
		锯条			根	0.108		0.68		0.07		
		水			m3	0.013		4.62		0.06		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.001025		30.42		0.03		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000123		1257.55		0.15		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000			台班	0.00041		325.04		0.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.002308		225.51		0.52		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.004362		88.68		0.39		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75			台班	0.000435		24		0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18			台班	0.00041		176.71		0.07		

工程量清单综合单价分析表

		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0257	124.17	3.19		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		

项目编码	031001008004	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-288	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 32＜dn≤40 ˆupvc塑料给水管(承压1.0MPa) DN40	10m	0.1	227.2	93.58	31.15	67.03	22.72	9.358	3.115	6.703
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0022	1241.25	582.98	281.64	377.74	2.73075	1.282556	0.619608	0.831028
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0022	56.45	1.42	12.58	15.91	0.12419	0.003124	0.027676	0.035002
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0022	27.87	13.77	6.29	8.52	0.061314	0.030294	0.013838	0.018744
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0022	26.91	11.65	6.29	8.15	0.059202	0.02563	0.013838	0.01793
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0022	27.87	6.44	6.29	8.15	0.061314	0.014168	0.013838	0.01793
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0022	26.91	5.48	6.29	7.85	0.059202	0.012056	0.013838	0.01727
小计								25.815972	10.725828	3.817636	7.640904
清单项目综合单价											48.00034000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.807122	1.3889	5.29		
		技工人工费	元	12.30086	1.3661	16.8		
		高级技工人工费	元	2.703441	1.3773	3.72		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.008338	7.4	0.06		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.026627	0.349	0.01		
		电	kW·h	0.1598	0.67	0.11		
		钢丝刷	把	0.00033	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002398	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.004642	11.83	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00374	6.51	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.000541	5.31	0		
		乙炔气	kg	0.0002	14.64	0		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn40	个	0.887	4.31	3.82		
		型钢	kg	0.2332	4.13	0.96		
		螺母	kg	0.004554	6.68	0.03		
		螺栓(综合)	kg	0.010138	3.96	0.04		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00176	12.49	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.005532	17.33	0.1		
		乙炔气	m3	0.001725	13.01	0.02		
		其他材料费	元	1.475033	0.885	1.31		
		锯条	根	0.093	0.68	0.06		
		水	m3	0.01	4.62	0.05		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00055	30.42	0.02		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000066	1257.55	0.08		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0249	124.17	3.09		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00022	325.04	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001239	225.51	0.28		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002341	88.68	0.21		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000233	24	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00022	176.71	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		

项目编码	031001008005	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-287	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 25＜dn≤32 ˆupvc塑料给水管(承压1.0MPa) DN32	10m	0.1	200.29	65.65	28.04	58.28	20.029	6.565	2.804	5.828
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0024	1241.25	582.98	281.64	377.74	2.979	1.399152	0.675936	0.906576
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0024	56.45	1.42	12.58	15.91	0.13548	0.003408	0.030192	0.038184
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	27.87	13.77	6.29	8.52	0.066888	0.033048	0.015096	0.020448
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	26.91	11.65	6.29	8.15	0.064584	0.02796	0.015096	0.01956
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	27.87	6.44	6.29	8.15	0.066888	0.015456	0.015096	0.01956
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	26.91	5.48	6.29	7.85	0.064584	0.013152	0.015096	0.01884
小计								23.406424	8.057176	3.570512	6.851168
清单项目综合单价											41.88528000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.299742	1.3889	4.58		
		技工人工费	元	10.519257	1.3661	14.37		
		高级技工人工费	元	3.232472	1.3773	4.45		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.009096	7.4	0.07		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.029047	0.349	0.01		
		电	kW·h	0.1405	0.67	0.09		
		钢丝刷	把	0.00036	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002616	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005064	11.83	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00408	6.51	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.00059	5.31	0		
		乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32	个	1.081	1.81	1.96		
		型钢	kg	0.2544	4.13	1.05		
		螺母	kg	0.004968	6.68	0.03		
		螺栓(综合)	kg	0.011059	3.96	0.04		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00192	12.49	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.005681	17.33	0.1		
		乙炔气	m3	0.001882	13.01	0.02		
		其他材料费	元	1.203036	0.885	1.06		
		锯条	根	0.076	0.68	0.05		
		水	m3	0.008	4.62	0.04		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0006	30.42	0.02		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000072	1257.55	0.09		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0224	124.17	2.78		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00024	325.04	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001351	225.51	0.3		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002554	88.68	0.23		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000254	24	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00024	176.71	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		

项目编码	031001008006	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-286	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 20＜dn≤25 ˊupvc塑料给水管(承压1.0MPa) DN25	10m	0.1	188.75	63.95	23.2	54.8	18.875	6.395	2.32	5.48	
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0027	1241.25	582.98	281.64	377.74	3.351375	1.574046	0.760428	1.019898	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.45	1.42	12.58	15.91	0.152415	0.003834	0.033966	0.042957	
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.87	13.77	6.29	8.52	0.075249	0.037179	0.016983	0.023004	
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.91	11.65	6.29	8.15	0.072657	0.031455	0.016983	0.022005	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.87	6.44	6.29	8.15	0.075249	0.017388	0.016983	0.022005	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.91	5.48	6.29	7.85	0.072657	0.014796	0.016983	0.021195	
小计								22.674602	8.073698	3.182326	6.631064	
清单项目综合单价											40.56169000	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.394723	1.3889	4.71		
		技工人工费	元	10.776151	1.3661	14.72		
		高级技工人工费	元	2.351419	1.3773	3.24		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.010233	7.4	0.08		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.032678	0.349	0.01		
		电	kW·h	0.1146	0.67	0.08		
		钢丝刷	把	0.000405	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005697	11.83	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00459	6.51	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.000664	5.31	0		
		乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn25	个	1.225	1.23	1.51		
		型钢	kg	0.2862	4.13	1.18		
		螺母	kg	0.005589	6.68	0.04		
		螺栓(综合)	kg	0.012442	3.96	0.05		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00216	12.49	0.03		
		氧气(工业用)	m3	0.006353	17.33	0.11		
		乙炔气	m3	0.002117	13.01	0.03		
		其他材料费	元	1.018541	0.885	0.9		
		锯条	根	0.057	0.68	0.04		
		水	m3	0.006	4.62	0.03		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.000675	30.42	0.02		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000081	1257.55	0.1		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0185	124.17	2.3		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00027	325.04	0.09		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00152	225.51	0.34		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002873	88.68	0.25		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000286	24	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00027	176.71	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		

项目编码	031001008007	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-274	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) dn≤20 ˊupvc塑料给水管(承压1.0MPa) DN20	10m	0.1	153.75	34.44	0.23	42.42	15.375	3.444	0.023	4.242
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.003	1241.25	582.98	281.64	377.74	3.72375	1.74894	0.84492	1.13322
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	56.45	1.42	12.58	15.91	0.16935	0.00426	0.03774	0.04773
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.87	13.77	6.29	8.52	0.08361	0.04131	0.01887	0.02556
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.91	11.65	6.29	8.15	0.08073	0.03495	0.01887	0.02445
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.87	6.44	6.29	8.15	0.08361	0.01932	0.01887	0.02445
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.91	5.48	6.29	7.85	0.08073	0.01644	0.01887	0.02355
小计								19.59678	5.30922	0.98114	5.52096
清单项目综合单价											31.40810000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.989103	1.3889	4.15		
		技工人工费	元	9.310746	1.3661	12.72		
		高级技工人工费	元	1.979065	1.3773	2.73		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.01137	7.4	0.08		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.036309	0.349	0.01		
		钢丝刷	把	0.00045	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00327	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.00633	11.83	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0051	6.51	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.000738	5.31	0		
		型钢	kg	0.318	4.13	1.31		
		螺母	kg	0.00621	6.68	0.04		
		螺栓(综合)	kg	0.013824	3.96	0.05		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0024	12.49	0.03		
		氧气(工业用)	m3	0.006726	17.33	0.12		
		乙炔气	m3	0.002352	13.01	0.03		
		其他材料费	元	0.960045	0.885	0.85		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.29	0.33		
		锯条	根	0.042	0.68	0.03		
		水	m3	0.005	4.62	0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00075	30.42	0.02		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1257.55	0.11		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0003	325.04	0.1		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001689	225.51	0.38		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003192	88.68	0.28		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000318	24	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0003	176.71	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		

项目编码	031002011004	项目名称	水表	计量单位	组(个)

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-217	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˊ有线远传水表 DN50	组	1	57.95	397.68	0	35.21	57.95	397.68	0	35.21
小计								57.95	397.68	0	35.21
清单项目综合单价											490.84000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.135	1.3889	11.3		
		技工人工费	元	27.727	1.3661	37.88		
		高级技工人工费	元	6.364	1.3773	8.77		
	材料	其他材料费	元	0.178	0.885	0.16		
		螺纹闸板阀 DN50 Z15T-16	个	1.01	123.45	124.68		
		橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		

工程量清单综合单价分析表

		锯条	根	0.34	0.68	0.23		
	机械							
项目编码	031002001036	项目名称	截止阀		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˊ 不锈钢截止阀 DN20	个	1	11.72	43.49	0	5.28	11.72	43.49	0	5.28
小计								11.72	43.49	0	5.28
清单项目综合单价								60.49000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3661	7.7		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3773	1.76		
	材料	其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
	机械							

项目编码	031002001037	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˊ 不锈钢闸阀 DN50	个	1	33.39	1162.2	0	66.94	33.39	1162.2	0	66.94
小计								33.39	1162.2	0	66.94
清单项目综合单价								1262.53000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3661	21.83		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3773	4.96		
	材料	黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
	机械							

项目编码	031301003017	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-47	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	145.32	102.94	68.51	48.49	145.32	102.94	68.51	48.49
030808-59换	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50 ˊ 柔性防水套管 DN50	个	1	43.05	16.05	0	12.2	43.05	16.05	0	12.2
小计								188.37	118.99	68.51	60.69
清单项目综合单价								436.56000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.909	1.3889	37.37		
		技工人工费	元	91.496	1.3661	124.99		
		高级技工人工费	元	18.878	1.3773	26		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	15.4	3.335	51.36		
		电	kW·h	0.034	0.67	0.02		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	37.29	15.81		
		其他材料费	元	2.93	0.885	2.59		
		橡胶密封圈 DN50	个	2	5.31	10.62		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M12×14~75	套	4.12	0.5	2.06		
		黄干油	kg	0.07	9.91	0.69		
		油麻	kg	0.115	11.5	1.32		
		机油	kg	0.01	10.62	0.11		
		密封油膏	kg	0.136	6.86	0.93		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.05	3.78	0.19		
		钢丝刷子	把	0.153	14.6	2.23		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.965	5.6	5.4		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.252	6.51	1.64		
		汽油 70#~90#	kg	0.075	6.67	0.5		
		氧气	m3	2.124	6.19	13.15		
		乙炔气	kg	0.708	14.64	10.37		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.028	275.33	7.71		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.01	225.51	2.26		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.348	168.23	58.54		

项目编码	031401001001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	给排水、燃气工程 脚手架搭拆费	100元	3425.0729	2.47	3.32	0	0.81	8459.930063	11371.24203	0	2774.309049
小计								8459.930063	11371.24203	0	2774.309049
清单项目综合单价								22605.48114000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031401022002	项目名称	其他措施	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-1	地下室增加费	100元	6341.1604	7.73	0	2.42	2.22	49017.16989	0	15345.60817	14077.37609
小计								49017.16989	0	15345.60817	14077.37609
清单项目综合单价								78440.15414800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	49004.48757	1	49004.49		
	材料							
	机械	增加机械费	元	17374.7795	0.885	15376.68		

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室给排水工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室通风空调工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	855669.76	
2	措施项目	44355.38	
2.1	安全文明施工	18341.69	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	14897.24	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	3444.45	
2.2	其他措施项目费	26013.69	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	81002.26	
5	含税建安工程造价	981027.4	
合计		981027.40	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室通风空调工程　　第 1 页，共 17 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		系统设备					444861.17	0
1-1	030108001001	高效轴流风机	1.名称:高效轴流风机 2.型号:P-B1-01 3.规格:风量:2000m3/h,全压:200Pa,功率:0.25kW/380V,50Hz转速:1450rpm,重量:152kg 4.含设备支架制作、安装、除锈及刷油 5.安装方式:吊装 6.含减振器安装 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 8.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	5	2119.79	10598.95	0
1-2	030108001002	高效低噪音混流风机	1.名称:高效低噪音混流风机 2.型号:P-B1-02 3.规格:风量:4500m3/h,全压:400Pa,静压:300Pa,功率:1.5kW/380V,50Hz转速:1450rpm,重量:372kg 4.含设备支架制作、安装、除锈及刷油 5.安装方式:吊装 6.含减振器安装 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 8.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	5	3179.08	15895.4	0
1-3	030108001003	高效低噪音离心风机	1.名称:高效低噪音离心风机 2.型号:P-B1-03 3.规格:风量:4000m3/h,全压:500Pa,静压:390Pa,功率:1.5kW/380V,50Hz转速:1450rpm,重量:372kg 4.含设备支架制作、安装、除锈及刷油 5.安装方式:吊装 6.含减振器安装 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 8.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	5	2923.41	14617.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室通风空调工程　　第 2 页，共 17 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	030108001004	高效低噪音混流风机	1.名称:高效低噪音轴流风机 2.型号:P-B1-04 3.规格:风量:2500m3/h,全压:400Pa,静压:280Pa,功率:0.55kW/380V,50Hz,转速:1450rpm,重量:172kg 4.含设备支架制作、安装、除锈及刷油 5.安装方式:吊装 6.含减振器安装 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 8.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	2	2211.78	4423.56	0
1-5	030108001005	高效低噪音离心风机	1.名称:高效低噪音混流风机 2.型号:P-B1-05 3.规格:风量:4500m3/h,全压:400Pa,静压:280Pa,功率:1.5kW/380V,50Hz转速:1450rpm,重量:372kg 4.含设备支架制作、安装、除锈及刷油 5.安装方式:吊装 6.含减振器安装 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 8.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	3530.17	3530.17	0
1-6	030108001006	高效低噪音混流风机	1.名称:高效低噪音轴流风机 2.型号:P-B1-06 3.规格:风量:2500m3/h,全压:800Pa,静压:280Pa,功率:1.1kW/380V,50Hz,转速:1450rpm,重量:172kg 4.含设备支架制作、安装、除锈及刷油 5.安装方式:吊装 6.含减振器安装 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 8.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	3303.59	3303.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室通风空调工程　　第 3 页，共 17 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030108001007	高效低噪音离心风机	1.名称:高效低噪音离心风机 2.型号:S-B1-07 3.规格:风量:3500m3/h,全压:300Pa,静压:200Pa,功率:1.1kW/380V,50Hz转速:1100rpm,重量:352kg 4.含设备支架制作、安装、除锈及刷油 5.安装方式:吊装 6.含减振器安装 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 8.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	2617.7	2617.7	0
1-8	030108001008	高效低噪音离心风机	1.名称:高效低噪音离心风机 2.型号:S-B1-08 3.规格:风量:2000m3/h,全压:400Pa,静压:300Pa,功率:0.55kW/380V,50Hz转速:1100rpm,重量:172kg 4.含设备支架制作、安装、除锈及刷油 5.安装方式:吊装 6.含减振器安装 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 8.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	2129.87	2129.87	0
1-9	030108001009	高效低噪音离心风机	1.名称:高效低噪音柜式离心风机 2.型号:S-B1-09 3.规格:风量:4000m3/h,全压:300Pa,静压:280Pa,功率:1.5kW/380V,50Hz转速:1100rpm,重量:352kg 4.安装方式:吊装 5.含设备支架制作、安装、除锈及刷油 6.含减振器安装 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 8.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	2923.41	2923.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室通风空调工程　　第 4 页，共 17 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	030108001010	高效低噪音离心风机	1.名称:高效低噪音离心风机 2.型号:S-B1-10 3.规格:风量:2000m3/h,全压:400Pa,静压:300Pa,功率:0.55kW/380V,50Hz转速:1450rpm,重量:172kg 4.含设备支架制作、安装、除锈及刷油 5.安装方式:吊装 6.含减振器安装 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 8.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	2129.87	2129.87	0
1-11	030701003001	空调器	1、名称:侧出风多联机室外机 2、型号:制冷量:33.5KW 制冷功率:10.6KW 3、安装形式:综合考虑(电机内置) 4、含减震弹簧、含阀门支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 5、自带遥控器及电源线、信号线，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6、其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	5	8807.96	44039.8	0
1-12	030701003002	空调器	1、名称:侧出风多联机室外机 2、型号:制冷量:20KW 制冷功率:5.85KW 3、安装形式:综合考虑(电机内置) 4、含减震弹簧、含阀门支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 5、自带遥控器及电源线、信号线，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6、其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	5	7834.5	39172.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室通风空调工程　　第 5 页，共 17 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	030701003003	空调器	1、名称:天花板内置风管式 2、风量:1140m3/h 制冷量:7.1KW 电机功率:0.08KW 3、安装形式:综合考虑(电机内置) 4、含减震弹簧、含阀门支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 5、自带遥控器及电源线、信号线，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6、其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	25	2130.3	53257.5	0
1-14	030701003004	空调器	1、名称:1HP一拖一分体空调(含室外机) 2、含室内外机、所需全部冷媒管、冷凝水管安装及管道保温，含吊支架制安、冷媒补充 3、自带遥控器及电源线、信号线，室内外机之间电线沿冷媒管敷设 4、含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5、其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	20	2059.5	41190	0
1-15	030701003005	空调器	1、名称:1.5HP一拖一分体空调(含室外机) 2、含室内外机、所需全部冷媒管、冷凝水管安装及管道保温，含吊支架制安、冷媒补充 3、自带遥控器及电源线、信号线，室内外机之间电线沿冷媒管敷设 4、含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5、其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	20	2236.49	44729.8	0
1-16	030701003006	空调器	1、名称:2HP一拖一分体空调(含室外机) 2、含室内外机、所需全部冷媒管、冷凝水管安装及管道保温，含吊支架制安、冷媒补充 3、自带遥控器及电源线、信号线，室内外机之间电线沿冷媒管敷设 4、含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5、其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	20	2944.46	58889.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室通风空调工程　　第 6 页，共 17 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-17	030701003007	空调器	1、名称:3HP一拖一分体空调(含室外机) 2、含室内外机、所需全部冷媒管、冷凝水管安装及管道保温，含吊支架制安、冷媒补充 3、自带遥控器及电源线、信号线，室内外机之间电线沿冷媒管敷设 4、含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5、其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	20	3298.44	65968.8	0
1-18	030701002001	除尘设备	1.名称:活性炭过滤器 2.型号:HXT-01 3.规格:风量:583~2916m3/h,重量:100kg,空塔速度:0.2~1.0m/s 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	3624.76	3624.76	0
1-19	030405015001	壁式轴流风机	1.名称:壁式轴流风机PQ300B 2.风量:300m3/h,全压:50Pa,功率:0.025kW/220V 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	50	618.95	30947.5	0
1-20	031301003018	套管	1.名称:风管穿墙、楼板防护套管制作安装 2.规格、材质:1.6mm钢制防护套管 3.套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	5.1	170.93	871.74	0
2		空调水管					81480.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室通风空调工程　　第 7 页，共 17 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	031001005001	铜管	(1)介质:空调水 (2)材质:去磷无缝紫铜管 (3)规格:Φ15.9 (4)安装位置:综合考虑 (5)说明:包含消毒、吹扫、清扫、冲洗、试压、标识标记、封堵、支吊架制安、除锈刷漆、冷媒、需满足声学降噪图纸及技术规范要求、水压、及泄露试验、接地等管道配套内容; (6)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求;	m	300	59.91	17973	0
2-2	031001005002	铜管	(1)介质:空调水 (2)材质:去磷无缝紫铜管 (3)规格:Φ12.7 (4)安装位置:综合考虑 (5)说明:包含消毒、吹扫、清扫、冲洗、试压、标识标记、封堵、支吊架制安、除锈刷漆、冷媒、需满足声学降噪图纸及技术规范要求、水压、及泄露试验、接地等管道配套内容; (6)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求;	m	200	52.17	10434	0
2-3	031001005003	铜管	(1)介质:空调水 (2)材质:去磷无缝紫铜管 (3)规格:Φ9.6 (4)安装位置:综合考虑 (5)说明:包含消毒、吹扫、清扫、冲洗、试压、标识标记、封堵、支吊架制安、除锈刷漆、冷媒、需满足声学降噪图纸及技术规范要求、水压、及泄露试验、接地等管道配套内容; (6)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求;	m	300	48.75	14625	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室通风空调工程　　第 8 页，共 17 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	031001005004	铜管	(1)介质:空调水 (2)材质:去磷无缝紫铜管 (3)规格:φ6.4 (4)安装位置:综合考虑 (5)说明:包含消毒、吹扫、清扫、冲洗、试压、标识标记、封堵、支吊架制安、除锈刷漆、冷媒、需满足声学降噪图纸及技术规范要求、水压、及泄露试验、接地等管道配套内容; (6)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求;	m	200	40.07	8014	0
2-5	031001008008	塑料管	(1)名称:UPVC塑料冷凝水管 (2)规格尺寸:DN32 (3)连接方式:粘接 (4)安装位置:综合考虑; (5)说明:包含消毒、吹扫、清扫、冲洗、试压、标识标记、支吊架制安、除锈刷漆、需满足声学降噪图纸及技术规范要求、水压、及泄露试验、接地等管道配套内容; (6)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求;	m	50	34.68	1734	0
2-6	031001008009	塑料管	(1)名称:UPVC塑料冷凝水管 (2)规格尺寸:DN25 (3)连接方式:粘接 (4)安装位置:综合考虑; (5)说明:包含消毒、吹扫、清扫、冲洗、试压、标识标记、支吊架制安、除锈刷漆、需满足声学降噪图纸及技术规范要求、水压、及泄露试验、接地等管道配套内容; (6)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求;	m	500	32.99	16495	0
2-7	031208003001	通风管道绝热	(1)名称:不燃铝箔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 (2)容重:≥48kg/m3 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	2.83	2640.51	7472.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室通风空调工程　　第 9 页，共 17 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8	031002001038	金属阀门	(1)名称:分歧器 (2)规格:D15.9/D9.5 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	10	148.48	1484.8	0
2-9	031002001039	金属阀门	(1)名称:分歧器 (2)规格:D19.1/D9.5 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	10	157.77	1577.7	0
2-10	031002001040	金属阀门	(1)名称:分歧器 (2)规格:D22.2/D9.5 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	10	167.07	1670.7	0
3		风管及保温					205543.82	0
3-1	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:大边长≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.连接方式:法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 10.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	150	208.16	31224	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室通风空调工程　　第 10 页，共 17 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜大边长≤450 5.板材厚度:0.6mm 6.连接方式:法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 10.含导流叶片、相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	200	169.82	33964	0
3-3	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜大边长≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.连接方式:法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 10.含导流叶片、相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	300	144	43200	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室通风空调工程　　第 11 页，共 17 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜大边长≤1500 5.板材厚度:1.00mm 6.连接方式:法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 10.含导流叶片、相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	400	158.21	63284	0
3-5	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1500＜大边长≤2000 5.板材厚度:1.20mm 6.连接方式:法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 10.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	100	150.68	15068	0
3-6	030702001006	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:2000＜大边长 5.板材厚度:1.2mm 6.连接方式:法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 10.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	100	167.21	16721	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室通风空调工程　　第 12 页，共 17 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-7	030702001007	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:320＜大边长≤450 5.板材厚度:0.6mm 6.连接方式:法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 10.含导流叶片、相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	0.51	204.28	104.18	0
3-8	030703019001	柔性接口	1.名称:风管软接头 2.材质:不燃材料制作的柔性短管 3.连接方式:连接方式为角钢法兰 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	3.1	638.27	1978.64	0
4		风阀及百叶					115115.61	0
4-1	030703001001	碳钢阀门	1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:800*400 3.含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	535.89	535.89	0
4-2	030703001002	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000*1600 3.含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	1382.99	2765.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室通风空调工程　　第 13 页，共 17 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3	030703001003	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:250*120 3.含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	167.03	334.06	0
4-4	030703001004	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:250*160 3.含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	172.06	172.06	0
4-5	030703001005	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:250*200 3.含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	177.7	177.7	0
4-6	030703001006	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:320*200 3.含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	185.35	185.35	0
4-7	030703001007	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:320*320 3.含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	3	207.11	621.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室通风空调工程　　第 14 页，共 17 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-8	030703001008	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*200 3.含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	194.63	389.26	0
4-9	030703001009	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*250 3.含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	225.3	225.3	0
4-10	030703001010	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*400 3.含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	12	258.52	3102.24	0
4-11	030703001011	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*200 3.含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	225.3	225.3	0
4-12	030703001012	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*320 3.含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	3	288.21	864.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室通风空调工程　　第 15 页，共 17 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-13	030703001013	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*500 3.含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	338.36	338.36	0
4-14	030703001014	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:320*320 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	166.08	166.08	0
4-15	030703001015	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:500*200 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	164.77	164.77	0
4-16	030703001016	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:500*320 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	3	197.6	592.8	0
4-17	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称：散流器 2.材质：铝合金型材，叶片厚度≥1.0mm，边框厚度≥1.2mm 3.规格：按设计图示风口外接尺寸（宽 × 高）计算面积，含边框 6.表面处理：静电粉末喷涂，颜色由设计 7.安装方式：与风管法兰连接，含配套法兰、螺栓及密封垫 8.工作内容：成品采购、安装、校正、调试，满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	50	289.84	14492	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室通风空调工程　　第 16 页，共 17 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-18	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1.名称：单层百叶风口 2.材质：铝合金型材，叶片厚度≥1.0mm，边框厚度≥1.2mm 3.规格：按设计图示风口外接尺寸（宽 × 高）计算面积，含边框 6.表面处理：静电粉末喷涂，颜色由设计 7.安装方式：与风管法兰连接，含配套法兰、螺栓及密封垫 8.工作内容：成品采购、安装、校正、调试，满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	50	322.72	16136	0
4-19	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1.名称：双层百叶风口 2.材质：铝合金型材，叶片厚度≥1.0mm，边框厚度≥1.2mm 3.规格：按设计图示风口外接尺寸（宽 × 高）计算面积，含边框 4.表面处理：静电粉末喷涂，颜色由设计 5.安装方式：与风管法兰连接，含配套法兰、螺栓及密封垫 6.工作内容：成品采购、安装、校正、调试，满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	50	399.47	19973.5	0
4-20	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1.名称：单层百叶风口（带调节阀） 2.材质：铝合金型材，叶片厚度≥1.0mm，边框厚度≥1.2mm 3.规格：按设计图示风口外接尺寸（宽 × 高）计算面积，含边框 4.表面处理：静电粉末喷涂，颜色由设计 5.安装方式：与风管法兰连接，含配套法兰、螺栓及密封垫 6.工作内容：成品采购、安装、校正、调试，满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	50	509.12	25456	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室通风空调工程　　第 17 页，共 17 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-21	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1.名称：电动多叶送风口（含机构） 2.材质：铝合金型材，单层活动叶片，可调节出风方向 3.规格：按设计图示风口外接尺寸（宽 × 高）计算面积，含边框 4.风阀：执行机构：远控 / 电控装置 5.安装方式：法兰 / 插接连接，含风管接口密封 6.工作内容：采购、安装、控制接线、联动调试，满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	50	563.94	28197	0
5		通风工程检测、调试					8668.32	0
5-1	030704001001	通风工程检测、调试	1.系统名称:通风空调工程检测、调试 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	系统	1	8668.32	8668.32	0
合计							855669.76	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室通风空调工程
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					44355.38
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	18341.69
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	14897.24
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	3444.45
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	5442.65
1-9-1	031401001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	5442.65	5442.65
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	20571.04
1-14-1	031401022003	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	项	1	20571.04	20571.04
合计							44355.38

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室通风空调工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室通风空调工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室通风空调工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室通风空调工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	81002.26
合计					81002.26

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室通风空调工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室通风空调工程　　标段： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	030108001001	项目名称	高效轴流风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-49	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) L≤8900 ˜ 高效轴流风机P-B1-03-01(吊装)(防爆风机)风量:2000m3/h,全压:200Pa,功率:0.25kW/380V,50Hz转速:1450rpm,重量:152kg	台	1	192.39	1093.67	0	105.59	192.39	1093.67	0	105.59
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	529.31	466.58	459.79	196.25	105.862	93.316	91.958	39.25
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.7	43.24	132.37	82.2	53.34	8.648	26.474	16.44
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.45	1.42	12.93	15.93	11.29	0.284	2.586	3.186
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.87	6.44	6.47	8.16	5.574	1.288	1.294	1.632
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.91	5.48	6.47	7.85	5.382	1.096	1.294	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.91	7.86	0	7.51	5.382	1.572	0	1.502
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								428.18	1377.034	123.606	190.97
清单项目综合单价								2119.79000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	98.0256	1.3889	136.15		
		技工人工费	元	170.2264	1.3661	232.55		
		高级技工人工费	元	43.1956	1.3773	59.49		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		其他材料费	元	2.336	0.885	2.07		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	337.25	3.37		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1293.35	5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	224.87	48.89		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.1	20.46	2.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.3636	166.5	60.54		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.17	6.96		

项目编码	030108001002	项目名称	高效低噪音混流风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-49	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) L≤8900 ˜ 高效低噪音混流风机P-B1-03-02(吊装)(防爆风机)风量:4500m3/h,全压:400Pa,静压:300Pa,功率:1.5kW/380V,50Hz转速:1450rpm,重量:372kg	台	1	192.39	2102.52	0	156.03	192.39	2102.52	0	156.03
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	529.31	466.58	459.79	196.25	105.862	93.316	91.958	39.25
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.7	43.24	132.37	82.2	53.34	8.648	26.474	16.44
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.45	1.42	12.93	15.93	11.29	0.284	2.586	3.186
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.87	6.44	6.47	8.16	5.574	1.288	1.294	1.632
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.91	5.48	6.47	7.85	5.382	1.096	1.294	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.91	7.86	0	7.51	5.382	1.572	0	1.502
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								428.18	2385.884	123.606	241.41
清单项目综合单价								3179.08000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	98.0256	1.3889	136.15		
		技工人工费	元	170.2264	1.3661	232.55		
		高级技工人工费	元	43.1956	1.3773	59.49		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		其他材料费	元	2.336	0.885	2.07		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	337.25	3.37		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1293.35	5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	224.87	48.89		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.1	20.46	2.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.3636	166.5	60.54		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.17	6.96		

项目编码	030108001003	项目名称	高效低噪音离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ˜ 高效低噪音离心风机P-B1-03-03(吊装)风量:4000m3/h,全压:500Pa,静压:390Pa,功率:1.5kW/380V,50Hz转速:1450rpm,重量:372kg	台	1	109.79	1958.5	0	126.98	109.79	1958.5	0	126.98
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	529.31	466.58	459.79	196.25	105.862	93.316	91.958	39.25
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.7	43.24	132.37	82.2	53.34	8.648	26.474	16.44

工程量清单综合单价分析表

031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.45	1.42	12.93	15.93	11.29	0.284	2.586	3.186	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.87	6.44	6.47	8.16	5.574	1.288	1.294	1.632	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.91	5.48	6.47	7.85	5.382	1.096	1.294	1.57	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.91	7.86	0	7.51	5.382	1.572	0	1.502	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
小计								345.58	2241.864	123.606	212.36	
清单项目综合单价											2923.41000000	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	75.3776	1.3889	104.69		
		技工人工费	元	141.5504	1.3661	193.37		
		高级技工人工费	元	34.5046	1.3773	47.52		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		其他材料费	元	2.576	0.885	2.28		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	337.25	3.37		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1293.35	5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	224.87	48.89		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.1	20.46	2.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.3636	166.5	60.54		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.17	6.96		

项目编码	030108001004	项目名称	高效低噪音混流风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-49	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) L≤8900 ~ 高效低噪音混流风机P-B1-03-04(吊装)、P-B1-03-06(吊装)风量:2500m3/h,全压:400Pa,静压:280Pa,功率:0.55kW/380V,50Hz,转速:1450rpm,重量:172kg	台	1	192.39	1181.28	0	109.97	192.39	1181.28	0	109.97
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	529.31	466.58	459.79	196.25	105.862	93.316	91.958	39.25
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.7	43.24	132.37	82.2	53.34	8.648	26.474	16.44
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.45	1.42	12.93	15.93	11.29	0.284	2.586	3.186
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.87	6.44	6.47	8.16	5.574	1.288	1.294	1.632
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.91	5.48	6.47	7.85	5.382	1.096	1.294	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.91	7.86	0	7.51	5.382	1.572	0	1.502
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								428.18	1464.644	123.606	195.35
清单项目综合单价											2211.78000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	98.0256	1.3889	136.15		
		技工人工费	元	170.2264	1.3661	232.55		
		高级技工人工费	元	43.1956	1.3773	59.49		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		其他材料费	元	2.336	0.885	2.07		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	337.25	3.37		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1293.35	5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	224.87	48.89		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.1	20.46	2.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.3636	166.5	60.54		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.17	6.96		

项目编码	030108001005	项目名称	高效低噪音离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 高效低噪音离心风机P-B1-03-05(吊装)风量:4500m3/h,全压:400Pa,静压:280Pa,功率:1.5kW/380V,50Hz转速:1450rpm,重量:372kg	台	1	109.79	2536.37	0	155.87	109.79	2536.37	0	155.87
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	529.31	466.58	459.79	196.25	105.862	93.316	91.958	39.25
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.7	43.24	132.37	82.2	53.34	8.648	26.474	16.44
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.45	1.42	12.93	15.93	11.29	0.284	2.586	3.186
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.87	6.44	6.47	8.16	5.574	1.288	1.294	1.632
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.91	5.48	6.47	7.85	5.382	1.096	1.294	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.91	7.86	0	7.51	5.382	1.572	0	1.502
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								345.58	2819.734	123.606	241.25
清单项目综合单价											3530.17000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	75.3776	1.3889	104.69		
		技工人工费	元	141.5504	1.3661	193.37		
		高级技工人工费	元	34.5046	1.3773	47.52		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		其他材料费	元	2.576	0.885	2.28		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	337.25	3.37		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1293.35	5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	224.87	48.89		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.46	2.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	166.5	60.54		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.17	6.96		

项目编码	030108001006	项目名称	高效低噪音混流风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-49	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) L≤8900 ˜ 高效低噪音轴流风机P-B1-01-01(吊装)风量:2500m3/h,全压:800Pa,静压:280Pa,功率:1.1kW/380V,50Hz,转速:1450rpm,重量:172kg	台	1	192.39	2221.1	0	161.96	192.39	2221.1	0	161.96
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	529.31	466.58	459.79	196.25	105.862	93.316	91.958	39.25
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.7	43.24	132.37	82.2	53.34	8.648	26.474	16.44
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.45	1.42	12.93	15.93	11.29	0.284	2.586	3.186
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.87	6.44	6.47	8.16	5.574	1.288	1.294	1.632
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.91	5.48	6.47	7.85	5.382	1.096	1.294	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.91	7.86	0	7.51	5.382	1.572	0	1.502
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								428.18	2504.464	123.606	247.34
清单项目综合单价											3303.59000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	98.0256	1.3889	136.15		
		技工人工费	元	170.2264	1.3661	232.55		
		高级技工人工费	元	43.1956	1.3773	59.49		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		其他材料费	元	2.336	0.885	2.07		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	337.25	3.37		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1293.35	5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	224.87	48.89		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.46	2.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	166.5	60.54		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.17	6.96		

项目编码	030108001007	项目名称	高效低噪音离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ˜ 高效低噪音离心风机S-B1-03-01(吊装)风量:3500m3/h,全压:300Pa,静压:200Pa,功率:1.1kW/380V,50Hz转速:1100rpm,重量:352kg	台	1	109.79	1667.35	0	112.42	109.79	1667.35	0	112.42
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	529.31	466.58	459.79	196.25	105.862	93.316	91.958	39.25
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.7	43.24	132.37	82.2	53.34	8.648	26.474	16.44
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.45	1.42	12.93	15.93	11.29	0.284	2.586	3.186
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.87	6.44	6.47	8.16	5.574	1.288	1.294	1.632
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.91	5.48	6.47	7.85	5.382	1.096	1.294	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.91	7.86	0	7.51	5.382	1.572	0	1.502
小计								345.58	1950.714	123.606	197.8
清单项目综合单价											2617.70000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	75.3776	1.3889	104.69		
		技工人工费	元	141.5504	1.3661	193.37		
		高级技工人工费	元	34.5046	1.3773	47.52		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		其他材料费	元	2.576	0.885	2.28		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	337.25	3.37		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1293.35	5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	224.87	48.89		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.46	2.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	166.5	60.54		

工程量清单综合单价分析表

		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.17	6.96		

项目编码	030108001008	项目名称	高效低噪音离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 高效低噪音离心风机S-B1-03-02(吊装)风量:2000m3/h,全压:400Pa,静压:300Pa,功率:0.55kW/380V,50Hz转速:1100rpm,重量:172kg	台	1	109.79	1202.75	0	89.19	109.79	1202.75	0	89.19
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	529.31	466.58	459.79	196.25	105.862	93.316	91.958	39.25
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.7	43.24	132.37	82.2	53.34	8.648	26.474	16.44
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.45	1.42	12.93	15.93	11.29	0.284	2.586	3.186
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.87	6.44	6.47	8.16	5.574	1.288	1.294	1.632
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.91	5.48	6.47	7.85	5.382	1.096	1.294	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.91	7.86	0	7.51	5.382	1.572	0	1.502
小计								345.58	1486.114	123.606	174.57
清单项目综合单价											2129.87000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	75.3776	1.3889	104.69		
		技工人工费	元	141.5504	1.3661	193.37		
		高级技工人工费	元	34.5046	1.3773	47.52		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		其他材料费	元	2.576	0.885	2.28		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	337.25	3.37		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1293.35	5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	224.87	48.89		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.1	20.46	2.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.3636	166.5	60.54		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.17	6.96		

项目编码	030108001009	项目名称	高效低噪音离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 高效低噪音离心风机S-B1-03-03(吊装)风量:4000m3/h,全压:300Pa,静压:280Pa,功率:1.5kW/380V,50Hz转速:1100rpm,重量:352kg	台	1	109.79	1958.5	0	126.98	109.79	1958.5	0	126.98
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	529.31	466.58	459.79	196.25	105.862	93.316	91.958	39.25
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.7	43.24	132.37	82.2	53.34	8.648	26.474	16.44
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.45	1.42	12.93	15.93	11.29	0.284	2.586	3.186
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.87	6.44	6.47	8.16	5.574	1.288	1.294	1.632
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.91	5.48	6.47	7.85	5.382	1.096	1.294	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.91	7.86	0	7.51	5.382	1.572	0	1.502
小计								345.58	2241.864	123.606	212.36
清单项目综合单价											2923.41000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	75.3776	1.3889	104.69		
		技工人工费	元	141.5504	1.3661	193.37		
		高级技工人工费	元	34.5046	1.3773	47.52		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		其他材料费	元	2.576	0.885	2.28		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	337.25	3.37		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1293.35	5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	224.87	48.89		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.1	20.46	2.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.3636	166.5	60.54		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.17	6.96		

项目编码	030108001010	项目名称	高效低噪音离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 高效低噪音离心风机S-B1-03-04(吊装)风量:2000m3/h,全压:400Pa,静压:300Pa,功率:0.55kW/380V,50Hz转速:1450rpm,重量:172kg	台	1	109.79	1202.75	0	89.19	109.79	1202.75	0	89.19
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	529.31	466.58	459.79	196.25	105.862	93.316	91.958	39.25
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.7	43.24	132.37	82.2	53.34	8.648	26.474	16.44

工程量清单综合单价分析表

031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.45	1.42	12.93	15.93	11.29	0.284	2.586	3.186	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.87	6.44	6.47	8.16	5.574	1.288	1.294	1.632	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.91	5.48	6.47	7.85	5.382	1.096	1.294	1.57	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.91	7.86	0	7.51	5.382	1.572	0	1.502	
小计								345.58	1486.114	123.606	174.57	
清单项目综合单价											2129.87000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	75.3776		1.3889		104.69		
		技工人工费			元	141.5504		1.3661		193.37		
		高级技工人工费			元	34.5046		1.3773		47.52		
	材料	铁砂布 0#-2#			张	0.218		0.66		0.14		
		其他材料费			元	2.576		0.885		2.28		
		铸铁垫板			kg	3.9		5.45		21.26		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.01		337.25		3.37		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.16		9.65		1.54		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.34		6.51		2.21		
		溶剂汽油			kg	0.0372		5.31		0.2		
		钢丝刷			把	0.03		2.45		0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.8448		6.28		5.31		
		机油			kg	0.0802		10.62		0.85		
		型钢(综合)			kg	21		4.13		86.73		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.608		5.6		3.4		
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.1		19.03		1.9		
		氧气			m3	0.1782		6.19		1.1		
		乙炔气			kg	0.0594		14.64		0.87		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.004		1293.35		5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.2174		224.87		48.89		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.1		20.46		2.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.3636		166.5		60.54		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0276		252.17		6.96		
项目编码	030701003001	项目名称		空调器				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-20	多联体空调机室外机 制冷量Q(kw) Q≤30 ~ 多联体空调机机组 33.5KW	台	1	684.92	7910.02	28.08	184.94	684.92	7910.02	28.08	184.94	
小计								684.92	7910.02	28.08	184.94	
清单项目综合单价											8807.96000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	189.331		1.3889		262.96		
		技工人工费			元	237.04		1.3661		323.82		
		高级技工人工费			元	71.254		1.3773		98.14		
	材料	棉纱			kg	0.5		9.38		4.69		
		镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100			套	10.2		2.18		22.24		
		镀锌弹簧垫圈 M16			个	10.4		0.19		1.98		
		镀锌垫圈 M16			个	20.8		0.18		3.74		
		煤油			kg	0.125		7.47		0.93		
		其他材料费			元	0.378		0.885		0.33		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.021		939.78		19.74		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5			台班	0.009		561.52		5.05		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.013		252.89		3.29		
项目编码	030701003002	项目名称		空调器				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-20	多联体空调机室外机 制冷量Q(kw) Q≤30 ~ 多联体空调机机组20KW	台	1	684.92	6936.56	28.08	184.94	684.92	6936.56	28.08	184.94	
小计								684.92	6936.56	28.08	184.94	
清单项目综合单价											7834.50000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	189.331		1.3889		262.96		
		技工人工费			元	237.04		1.3661		323.82		
		高级技工人工费			元	71.254		1.3773		98.14		
	材料	棉纱			kg	0.5		9.38		4.69		
		镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100			套	10.2		2.18		22.24		
		镀锌弹簧垫圈 M16			个	10.4		0.19		1.98		
		镀锌垫圈 M16			个	20.8		0.18		3.74		
		煤油			kg	0.125		7.47		0.93		
		其他材料费			元	0.378		0.885		0.33		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.021		939.78		19.74		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5			台班	0.009		561.52		5.05		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.013		252.89		3.29		
项目编码	030701003003	项目名称		空调器				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-31	分体式空调器安装制冷量Q（kw）Q≤6 ~ 天花板内置风管式	台	1	362.63	1671.33	0	96.34	362.63	1671.33	0	96.34	
小计								362.63	1671.33	0	96.34	
清单项目综合单价											2130.30000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	100.236		1.3889		139.22		
		技工人工费			元	125.491		1.3661		171.43		
		高级技工人工费			元	37.744		1.3773		51.98		
	材料	精制螺形带帽螺栓 M12×100			10套	0.92		8.27		7.61		
	机械											
项目编码	030701003004	项目名称		空调器				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-31	分体式空调器安装制冷量Q（kw）Q≤6 ~ 分体式空调机1HP	台	1	362.63	1600.53	0	96.34	362.63	1600.53	0	96.34	
小计								362.63	1600.53	0	96.34	
清单项目综合单价											2059.50000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	100.236		1.3889		139.22		
		技工人工费			元	125.491		1.3661		171.43		
		高级技工人工费			元	37.744		1.3773		51.98		
	材料	精制螺形带帽螺栓 M12×100			10套	0.92		8.27		7.61		
	机械											
项目编码	030701003005	项目名称		空调器				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-31	分体式空调器安装制冷量Q（kw）Q≤6 ＂ 分体式空调机1.5HP	台	1	362.63	1777.52	0	96.34	362.63	1777.52	0	96.34
小计								362.63	1777.52	0	96.34
清单项目综合单价											2236.49000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	100.236	1.3889		139.22		
		技工人工费				元	125.491	1.3661		171.43		
		高级技工人工费				元	37.744	1.3773		51.98		
	材料	精制螺形带帽螺栓 M12×100				10套	0.92	8.27		7.61		
	机械											
项目编码	030701003006	项目名称		空调器				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-31	分体式空调器安装制冷量Q（kw）Q≤6 ＂ 分体式空调机2HP	台	1	362.63	2485.49	0	96.34	362.63	2485.49	0	96.34
小计								362.63	2485.49	0	96.34
清单项目综合单价											2944.46000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	100.236	1.3889		139.22		
		技工人工费				元	125.491	1.3661		171.43		
		高级技工人工费				元	37.744	1.3773		51.98		
	材料	精制螺形带帽螺栓 M12×100				10套	0.92	8.27		7.61		
	机械											
项目编码	030701003007	项目名称		空调器				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-31	分体式空调器安装制冷量Q（kw）Q≤6 ＂ 分体式空调机3HP	台	1	362.63	2839.47	0	96.34	362.63	2839.47	0	96.34
小计								362.63	2839.47	0	96.34
清单项目综合单价											3298.44000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	100.236	1.3889		139.22		
		技工人工费				元	125.491	1.3661		171.43		
		高级技工人工费				元	37.744	1.3773		51.98		
	材料	精制螺形带帽螺栓 M12×100				10套	0.92	8.27		7.61		
	机械											
项目编码	030701002001	项目名称		除尘设备				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-72	除尘设备安装 设备重量W(kg) W≤100 ＂ 活性炭过滤器HXT-01	台	1	379.68	2985.94	8.74	250.4	379.68	2985.94	8.74	250.4
小计								379.68	2985.94	8.74	250.4
清单项目综合单价											3624.76000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	122.507	1.3889		170.15		
		技工人工费				元	153.377	1.3661		209.53		
	材料	其他材料费				元	0.067	0.885		0.06		
		低碳钢焊条 结422φ4.0mm				kg	0.5	5.71		2.86		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	337.25		3.37		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.1	87.37		8.74		
项目编码	030405015001	项目名称		壁式轴流风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-265	排气扇安装 ＂ 壁式轴流风机PQ300B	10套	0.1	820.92	5151	0	217.56	82.092	515.1	0	21.756
小计								82.092	515.1	0	21.756
清单项目综合单价											618.94800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.6101	1.3889		13.35		
		技工人工费				元	42.1129	1.3661		57.53		
		高级技工人工费				元	8.143	1.3773		11.22		
	材料	其他材料费				元	0.049	0.885		0.04		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.42	0.19		0.08		
		合金钢钻头(综合)				个	0.03	6.37		0.19		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	4.2	0.08		0.34		
	机械											
项目编码	031301003018	项目名称		套管				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-19换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500＜L≤2000 ＂ 镀锌薄钢板δ=1.6mm	10m2	0.1	625.03	753.96	118.68	211.57	62.503	75.396	11.868	21.157
小计								62.503	75.396	11.868	21.157
清单项目综合单价											170.92400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.2809	1.3889		24		
		技工人工费				元	21.6206	1.3661		29.54		
		高级技工人工费				元	6.5097	1.3773		8.97		
	材料	电				kW·h	0.0012	0.67		0		
		其他材料费				元	0.5955	0.885		0.53		
		圆钢 φ5.5mm～9mm				kg	0.008	3.296		0.03		
		圆钢 φ10mm～14mm				kg	0.185	3.81		0.7		
		扁钢 ＜59				kg	0.102	4.4		0.45		
		槽钢 5#～16#				kg	2.0739	4.15		8.61		
		镀锌薄钢板 δ=1.6mm				m2	1.18	50.13		59.15		
		橡胶密封条				m	1.0004	0.79		0.79		
		膨胀螺栓 M12				套	0.1	0.51		0.05		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)				10套	0.1173	6.9		0.81		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg	0.0167	7.42		0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.0326	19.03		0.62		
		氧气				m3	0.0082	6.19		0.05		
		乙炔气				kg	0.0029	14.64		0.04		
		密封胶 KS型				kg	0.0307	10.47		0.32		
		镀锌风管角码 δ=1.0mm				个	1.0296	0.44		0.45		
		顶丝卡				个	9.876	0.27		2.67		

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0114	219.35	2.5		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0161	55.73	0.9		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0161	232.76	3.75		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0034	87.37	0.3		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0161	274.92	4.43		

项目编码	031001005001	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265换	低压管道 钢及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 '	10m	0.1	74.92	306.26	0.03	35.14	7.492	30.626	0.003	3.514
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.91	102.38	46.86	62.16	2.0291	1.0238	0.4686	0.6216
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.19	91.46	54.57	97.7	3.3719	0.9146	0.5457	0.977
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.003	1241.25	583.21	279.93	377.62	3.72375	1.74963	0.83979	1.13286
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0034	56.45	1.42	12.39	15.89	0.19193	0.004828	0.042126	0.054026
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0034	27.87	6.44	6.19	8.14	0.094758	0.021896	0.021046	0.027676
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0034	26.91	5.48	6.19	7.84	0.091494	0.018632	0.021046	0.026656
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0034	26.91	7.86	0	7.51	0.091494	0.026724	0	0.025534
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0034	26.91	6.89	0	7.47	0.091494	0.023426	0	0.025398
小计								17.17792	34.409526	1.941308	6.40475
清单项目综合单价											59.93351400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.271422	1.3889	4.54		
		技工人工费	元	7.627601	1.3661	10.42		
		高级技工人工费	元	1.607952	1.3773	2.21		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01137	7.4	0.08		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004906	0.66	0		
		其他材料费	元	0.139635	0.885	0.12		
		型钢	kg	0.318	4.13	1.31		
		螺母	kg	0.00621	6.68	0.04		
		螺栓(综合)	kg	0.013824	3.96	0.05		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.036309	0.368	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.006726	17.33	0.12		
		乙炔气	m3	0.002352	13.01	0.03		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	171.68	0.34		
		针型阀	个	0.001	79.73	0.08		
		压力表 0~16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		温度计(0~120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0244	3.315	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0013	34.25	0.04		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0029	12.49	0.04		
		硼砂	kg	0.0004	4.34	0		
		氧气	m3	0.0108	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.0041	14.64	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	406.9	0.81		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		钢丝刷	把	0.00051	2.45	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00578	6.51	0.04		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0051	9.65	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.000714	5.31	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0003	324.43	0.1		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003192	87.37	0.28		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0003	178.86	0.05		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001889	224.63	0.42		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00085	30.42	0.03		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000518	24.14	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	169.85	0.34		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	39.02	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	385.53	0.62		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000068	1238.85	0.08		

项目编码	031001005002	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265换	低压管道 钢及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 '	10m	0.1	74.92	223.06	0.03	30.98	7.492	22.306	0.003	3.098
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.91	102.38	46.86	62.16	2.0291	1.0238	0.4686	0.6216
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.19	91.46	54.57	97.7	3.3719	0.9146	0.5457	0.977
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0034	1241.25	583.21	279.93	377.62	4.22025	1.982914	0.951762	1.283908
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0034	56.45	1.42	12.39	15.89	0.19193	0.004828	0.042126	0.054026
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0034	27.87	6.44	6.19	8.14	0.094758	0.021896	0.021046	0.027676
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0034	26.91	5.48	6.19	7.84	0.091494	0.018632	0.021046	0.026656
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0034	26.91	7.86	0	7.51	0.091494	0.026724	0	0.025534
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0034	26.91	6.89	0	7.47	0.091494	0.023426	0	0.025398
小计								17.67442	26.32282	2.05328	6.139798
清单项目综合单价											52.19031800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.360318	1.3889	4.67		
		技工人工费	元	7.864234	1.3661	10.74		
		高级技工人工费	元	1.644087	1.3773	2.26		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.012886	7.4	0.1		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004906	0.66	0		
		其他材料费	元	0.149491	0.885	0.13		
		型钢	kg	0.3604	4.13	1.49		
		螺母	kg	0.007038	6.68	0.05		
		螺栓(综合)	kg	0.015667	3.96	0.06		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.04115	0.368	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.007623	17.33	0.13		
		乙炔气	m3	0.002666	13.01	0.03		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	171.68	0.34		
		针型阀	个	0.001	79.73	0.08		

工程量清单综合单价分析表

	材料	压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
		铜气焊丝	kg	0.0013	34.25	0.04		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00322	12.49	0.04		
		硼砂	kg	0.0004	4.34	0		
		氧气	m3	0.0108	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.0041	14.64	0.06		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.315	0.08		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	406.9	0.81		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		钢丝刷	把	0.00051	2.45	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00578	6.51	0.04		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0051	9.65	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.000714	5.31	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00034	324.43	0.11		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003618	87.37	0.32		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00034	178.86	0.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00095	30.42	0.03		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002114	224.63	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00056	24.14	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	169.85	0.34		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	39.02	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	385.53	0.62		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000068	1238.85	0.08		

项目编码	031001005003	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265换	低压管道 钢及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ˚	10m	0.1	74.92	140.16	0.03	26.83	7.492	14.016	0.003	2.683
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.91	102.38	46.86	62.16	2.0291	1.0238	0.4686	0.6216
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.19	91.46	54.57	97.7	3.3719	0.9146	0.5457	0.977
BC-1	冷媒R410a ˚ 冷媒R410a	kg	0.06	0	84.07	0	4.2	0	5.0442	0	0.252
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0034	1241.25	583.21	279.93	377.62	4.22025	1.982914	0.951762	1.283908
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0034	56.45	1.42	12.39	15.89	0.19193	0.004828	0.042126	0.054026
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0034	27.87	6.44	6.19	8.14	0.094758	0.021896	0.021046	0.027676
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0034	26.91	5.48	6.19	7.84	0.091494	0.018632	0.021046	0.026656
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0034	26.91	7.86	0	7.51	0.091494	0.026724	0	0.025534
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0034	26.91	6.89	0	7.47	0.091494	0.023426	0	0.025398
小计								17.67442	23.07702	2.05328	5.976798
清单项目综合单价											48.78151800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.360318	1.3889	4.67		
		技工人工费	元	7.864234	1.3661	10.74		
		高级技工人工费	元	1.644087	1.3773	2.26		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.012886	7.4	0.1		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004906	0.66	0		
		其他材料费	元	0.149491	0.885	0.13		
		型钢	kg	0.3604	4.13	1.49		
		钢丝刷	把	0.00051	2.45	0		
		螺母	kg	0.007038	6.68	0.05		
		螺栓(综合)	kg	0.015667	3.96	0.06		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.04115	0.368	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00578	6.51	0.04		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0051	9.65	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.000714	5.31	0		
		氧气(工业用)	m3	0.007623	17.33	0.13		
		乙炔气	m3	0.002666	13.01	0.03		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	171.68	0.34		
		针型阀	个	0.001	79.73	0.08		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.315	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0013	34.25	0.04		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00322	12.49	0.04		
		硼砂	kg	0.0004	4.34	0		
		氧气	m3	0.0108	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.0041	14.64	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	406.9	0.81		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000068	1238.85	0.08		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00034	324.43	0.11		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003618	87.37	0.32		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00034	178.86	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002114	224.63	0.47		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00095	30.42	0.03		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00056	24.14	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	169.85	0.34		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	39.02	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	385.53	0.62		

项目编码	031001005004	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265换	低压管道 钢及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ˚	10m	0.1	74.92	88.56	0.03	24.25	7.492	8.856	0.003	2.425
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.91	102.38	46.86	62.16	2.0291	1.0238	0.4686	0.6216
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.19	91.46	54.57	97.7	3.3719	0.9146	0.5457	0.977
BC-1	冷媒R410a ˚ 冷媒R410a	kg	0.023	0	84.07	0	4.2	0	1.93361	0	0.0966
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0034	1241.25	583.21	279.93	377.62	4.22025	1.982914	0.951762	1.283908

工程量清单综合单价分析表

031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0034	56.45	1.42	12.39	15.89	0.19193	0.004828	0.042126	0.054026	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0034	27.87	6.44	6.19	8.14	0.094758	0.021896	0.021046	0.027676	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0034	26.91	5.48	6.19	7.84	0.091494	0.018632	0.021046	0.026656	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0034	26.91	7.86	0	7.51	0.091494	0.026724	0	0.025534	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0034	26.91	6.89	0	7.47	0.091494	0.023426	0	0.025398	
小计								17.67442	14.80643	2.05328	5.563398	
清单项目综合单价											40.09752800	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.360318	1.3889	4.67		
		技工人工费	元	7.864234	1.3661	10.74		
		高级技工人工费	元	1.644087	1.3773	2.26		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.012886	7.4	0.1		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004906	0.66	0		
		其他材料费	元	0.149491	0.885	0.13		
		型钢	kg	0.3604	4.13	1.49		
		钢丝刷	把	0.00051	2.45	0		
		螺母	kg	0.007038	6.68	0.05		
		螺栓(综合)	kg	0.015667	3.96	0.06		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.04115	0.368	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00578	6.51	0.04		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0051	9.65	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.000714	5.31	0		
		氧气(工业用)	m3	0.007623	17.33	0.13		
		乙炔气	m3	0.002666	13.01	0.03		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	171.68	0.34		
		针型阀	个	0.001	79.73	0.08		
		压力表 0~16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		温度计(0~120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0244	3.315	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0013	34.25	0.04		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00322	12.49	0.04		
		硼砂	kg	0.0004	4.34	0		
		氧气	m3	0.0108	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.0041	14.64	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	406.9	0.81		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000068	1238.85	0.08		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00034	324.43	0.11		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003618	87.37	0.32		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00034	178.86	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002114	224.63	0.47		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00095	30.42	0.03		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00056	24.14	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	169.85	0.34		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	39.02	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	385.53	0.62		

项目编码	031001008008	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-309换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	176.52	55.2	0	49.47	17.652	5.52	0	4.947
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0024	1241.25	583.21	279.93	377.62	2.979	1.399704	0.671832	0.906288
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0024	56.45	1.42	12.39	15.89	0.13548	0.003408	0.029736	0.038136
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	27.87	6.44	6.19	8.14	0.066888	0.015456	0.014856	0.019536
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	26.91	5.48	6.19	7.84	0.064584	0.013152	0.014856	0.018816
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0024	26.91	7.86	0	7.51	0.064584	0.018864	0	0.018024
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0024	26.91	6.89	0	7.47	0.064584	0.016536	0	0.017928
小计								21.02712	6.98712	0.73128	5.965728
清单项目综合单价											34.71124800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.148135	1.3889	4.37		
		技工人工费	元	10.001398	1.3661	13.66		
		高级技工人工费	元	2.172672	1.3773	2.99		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.002616	0.66	0		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.009096	7.4	0.07		
		其他材料费	元	1.203036	0.885	1.06		
		型钢	kg	0.2544	4.13	1.05		
		螺母	kg	0.004968	6.68	0.03		
		螺栓(综合)	kg	0.011059	3.96	0.04		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00192	12.49	0.02		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.029047	0.368	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.005381	17.33	0.09		
		乙炔气	m3	0.001882	13.01	0.02		
		锯条	根	0.076	0.68	0.05		
		塑料给水管接头零件 dn32	个	0.478	1.65	0.79		
		钢丝刷	把	0.00036	2.45	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00408	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0036	9.65	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.000504	5.31	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00024	324.43	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001351	224.63	0.3		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0006	30.42	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002554	87.37	0.22		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000254	24.14	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00024	178.86	0.04		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000048	1238.85	0.06		

项目编码	031001008009	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-308换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	161.17	49.37	0	45.11	16.117	4.937	0	4.511
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0027	1241.25	583.21	279.93	377.62	3.351375	1.574667	0.755811	1.019574
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.45	1.42	12.39	15.89	0.152415	0.003834	0.033453	0.042903
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.87	6.44	6.19	8.14	0.075249	0.017388	0.016713	0.021978

工程量清单综合单价分析表

031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.91	5.48	6.19	7.84	0.072657	0.014796	0.016713	0.021168	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0027	26.91	7.86	0	7.51	0.072657	0.021222	0	0.020277	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0027	26.91	6.89	0	7.47	0.072657	0.018603	0	0.020169	
小计								19.91401	6.58751	0.82269	5.657069	
清单项目综合单价											32.98127900	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.017702	1.3889		4.19		
		技工人工费				元	9.459298	1.3661		12.92		
		高级技工人工费				元	2.033219	1.3773		2.8		
	材料	铁砂布 0#-2#				张	0.002943	0.66		0		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.010233	7.4		0.08		
		其他材料费				元	1.018541	0.885		0.9		
		型钢				kg	0.2862	4.13		1.18		
		螺母				kg	0.005589	6.68		0.04		
		螺栓(综合)				kg	0.012442	3.96		0.05		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.00216	12.49		0.03		
		普通水泥 42.5(R)				kg	0.032678	0.368		0.01		
		氧气(工业用)				m3	0.006053	17.33		0.1		
		乙炔气				m3	0.002117	13.01		0.03		
		钢丝刷				把	0.000405	2.45		0		
		锯条				根	0.057	0.68		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.00459	6.51		0.03		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.00405	9.65		0.04		
		溶剂汽油				kg	0.000567	5.31		0		
		塑料给水管接头零件 dn25				个	0.589	0.94		0.55		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000				台班	0.00027	324.43		0.09		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.00152	224.63		0.34		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.000675	30.42		0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.002873	87.37		0.25		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.000286	24.14		0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18				台班	0.00027	178.86		0.05		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000054	1238.85		0.07		
项目编码	031208003001	项目名称	通风管道绝热			计量单位		m3				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031104-622	橡塑板安装(管道、风管)风管厚度T(mm) 25＜T≤32	m3	1	866.71	1470.9	0	302.9	866.71	1470.9	0	302.9	
小计								866.71	1470.9	0	302.9	
清单项目综合单价											2640.51000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	177.195	1.3889		246.11		
		技工人工费				元	365.35	1.3661		499.1		
		高级技工人工费				元	88.217	1.3773		121.5		
	材料	其他材料费				元	2.6	0.885		2.3		
		胶粘剂				kg	5.29	3.54		18.73		
		贴缝胶带 9m				卷	1.53	10.62		16.25		
	机械											
项目编码	031002001038	项目名称	金属阀门			计量单位		个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031010-8换	外螺纹阀门 铜 分歧器D15.9/D9.5	个	1	52.51	61.69	16.15	18.13	52.51	61.69	16.15	18.13	
小计								52.51	61.69	16.15	18.13	
清单项目综合单价											148.48000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.759	1.3889		13.55		
		技工人工费				元	28.518	1.3661		38.96		
	材料	分歧器D15.9/D9.5				个	1	44.25		44.25		
		仪表阀垫片				个	2	0.71		1.42		
		铜氩弧焊丝				kg	0.014	53.98		0.76		
		氩气				m3	0.012	17.7		0.21		
		铈钨棒				g	0.024	0.41		0.01		
		其他材料费				元	7	0.885		6.2		
		仪表接头				套	2	4.42		8.84		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=3				台班	0.017	227.82		3.87		
		氩弧焊机 电流I（A） I=500				台班	0.055	177.43		9.76		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.3				台班	0.011	229.06		2.52		
项目编码	031002001039	项目名称	金属阀门			计量单位		个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031010-8换	外螺纹阀门 铜 分歧器D19.1/D9.5	个	1	52.51	70.54	16.15	18.57	52.51	70.54	16.15	18.57	
小计								52.51	70.54	16.15	18.57	
清单项目综合单价											157.77000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.759	1.3889		13.55		
		技工人工费				元	28.518	1.3661		38.96		
	材料	分歧器D19.1/D9.5				个	1	53.1		53.1		
		仪表阀垫片				个	2	0.71		1.42		
		铜氩弧焊丝				kg	0.014	53.98		0.76		
		氩气				m3	0.012	17.7		0.21		
		铈钨棒				g	0.024	0.41		0.01		
		其他材料费				元	7	0.885		6.2		
		仪表接头				套	2	4.42		8.84		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=3				台班	0.017	227.82		3.87		
		氩弧焊机 电流I（A） I=500				台班	0.055	177.43		9.76		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.3				台班	0.011	229.06		2.52		
项目编码	031002001040	项目名称	金属阀门			计量单位		个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031010-8换	外螺纹阀门 铜 分歧器D22.2/D9.5	个	1	52.51	79.39	16.15	19.02	52.51	79.39	16.15	19.02	
小计								52.51	79.39	16.15	19.02	
清单项目综合单价											167.07000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.759	1.3889		13.55		
		技工人工费				元	28.518	1.3661		38.96		
	材料	分歧器D22.2/D9.5				个	1	61.95		61.95		
		仪表阀垫片				个	2	0.71		1.42		
		铜氩弧焊丝				kg	0.014	53.98		0.76		
		氩气				m3	0.012	17.7		0.21		
		铈钨棒				g	0.024	0.41		0.01		
		其他材料费				元	7	0.885		6.2		

工程量清单综合单价分析表

		仪表接头	套	2	4.42	8.84		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.017	227.82	3.87		
		氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.055	177.43	9.76		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.3	台班	0.011	229.06	2.52		

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-15	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤320	10m2	0.1	929.38	494.64	300.36	292.12	92.938	49.464	30.036	29.212
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02892	56.45	1.42	12.93	15.93	1.632534	0.0410664	0.3739356	0.4606956
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02892	27.87	6.44	6.47	8.16	0.8060004	0.1862448	0.1871124	0.2359872
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02892	26.91	5.48	6.47	7.85	0.7782372	0.1584816	0.1871124	0.227022
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02892	26.91	7.86	0	7.51	0.7782372	0.2273112	0	0.2171892
小计								96.9330088	50.077104	30.7841604	30.352894
清单项目综合单价											208.14716720

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.947152	1.3889	37.43		
		技工人工费	元	33.538997	1.3661	45.82		
		高级技工人工费	元	9.93911	1.3773	13.69		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.031523	0.66	0.02		
		电	kW·h	0.0018	0.67	0		
		其他材料费	元	0.463245	0.885	0.41		
		扁钢 <59	kg	0.215	4.4	0.95		
		角钢 <63	kg	2.542	4.06	10.32		
		镀锌薄钢板 δ=0.5mm	m2	1.18	17.55	20.71		
		橡胶密封条	m	1.934	0.79	1.53		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.51	0.1		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.5479	2.74	1.5		
		弹簧夹	个	2.1131	4.42	9.34		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.1456	7.42	1.08		
		氧气	m3	0.0099	6.19	0.06		
		密封胶 KS型	kg	0.048	10.47	0.5		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	4.353	0.35	1.52		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.023136	9.65	0.22		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.049164	6.51	0.32		
		溶剂汽油	kg	0.005379	5.31	0.03		
		钢丝刷	把	0.004338	2.45	0.01		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.135	3.296	0.44		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		乙炔气	kg	0.0035	14.64	0.05		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000578	1293.35	0.75		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0382	219.35	8.38		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0312	87.37	2.73		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0336	274.92	9.24		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0336	55.73	1.87		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0336	232.76	7.82		

项目编码	030702001002	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-16	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320< L≤450	10m2	0.1	676.37	492.14	254.37	221.77	67.637	49.214	25.437	22.177
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02392	56.45	1.42	12.93	15.93	1.350284	0.0339664	0.3092856	0.3810456
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02392	27.87	6.44	6.47	8.16	0.6666504	0.1540448	0.1547624	0.1951872
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02392	26.91	5.48	6.47	7.85	0.6436872	0.1310816	0.1547624	0.187772
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02392	26.91	7.86	0	7.51	0.6436872	0.1880112	0	0.1796392
小计								70.9413088	49.721104	26.0558104	23.120644
清单项目综合单价											169.83886720

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.735202	1.3889	27.41		
		技工人工费	元	24.543342	1.3661	33.53		
		高级技工人工费	元	7.263245	1.3773	10		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.026073	0.66	0.02		
		电	kW·h	0.0015	0.67	0		
		其他材料费	元	0.43557	0.885	0.39		
		钢丝刷	把	0.003588	2.45	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.040664	6.51	0.26		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.019136	9.65	0.18		
		溶剂汽油	kg	0.004449	5.31	0.02		
		扁钢 <59	kg	0.133	4.4	0.59		
		角钢 <63	kg	2.066	4.06	8.39		
		镀锌薄钢板 δ=0.6mm	m2	1.18	20.47	24.15		
		橡胶密封条	m	1.4079	0.79	1.11		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.2648	6.9	1.83		
		弹簧夹	个	2.1674	4.42	9.58		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.0647	7.42	0.48		
		氧气	m3	0.0083	6.19	0.05		
		密封胶 KS型	kg	0.0349	10.47	0.37		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	2.1465	0.35	0.75		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.193	3.296	0.64		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0413	19.03	0.79		
		乙炔气	kg	0.0029	14.64	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000478	1293.35	0.62		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0179	219.35	3.93		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0134	87.37	1.17		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0361	274.92	9.92		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0361	55.73	2.01		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0361	232.76	8.4		

项目编码	030702001003	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-17	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450< L≤1000	10m2	0.1	514.86	575.61	134.48	174.64	51.486	57.561	13.448	17.464
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.017897	56.45	1.42	12.93	15.93	1.01028565	0.02541374	0.23140821	0.28509921
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.017897	27.87	6.44	6.47	8.16	0.49878939	0.11525668	0.11579359	0.14603952
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.017897	26.91	5.48	6.47	7.85	0.48160827	0.09807556	0.11579359	0.14049145
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.017897	26.91	7.86	0	7.51	0.48160827	0.14067042	0	0.13440647

工程量清单综合单价分析表

小计					53.95829158	57.9404164	13.91099539	18.17003665
清单项目综合单价								143.97974002
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.005683	1.3889	20.84		
		技工人工费	元	18.664262	1.3661	25.5		
		高级技工人工费	元	5.532633	1.3773	7.62		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.019508	0.66	0.01		
		电	kW·h	0.0011	0.67	0		
		其他材料费	元	0.526711	0.885	0.47		
		钢丝刷	把	0.002685	2.45	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.030425	6.51	0.2		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.014318	9.65	0.14		
		溶剂汽油	kg	0.003329	5.31	0.02		
		扁钢 <59	kg	0.112	4.4	0.49		
		槽钢 5#～16#	kg	1.5287	4.15	6.34		
		镀锌薄钢板 δ=0.75mm	m2	1.18	24.86	29.33		
		橡胶密封条	m	1.0363	0.79	0.82		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.1488	6.9	1.03		
		弹簧夹	个	3.8276	4.42	16.92		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.023	7.42	0.17		
		密封胶 KS型	kg	0.0307	10.47	0.32		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.2636	0.35	0.44		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.149	3.296	0.49		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0309	19.03	0.59		
		氧气	m3	0.0064	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.0023	14.64	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000358	1293.35	0.46		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0132	219.35	2.9		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.018	55.73	1		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0047	87.37	0.41		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.018	274.92	4.95		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.018	232.76	4.19		

项目编码	030702001004	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-18换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000< L≤1500 ˚ 镀锌薄钢板 δ=0.75mm	10m2	0.1	661.31	536.81	130.51	211.16	66.131	53.681	13.051	21.116
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.018883	56.45	1.42	12.93	15.93	1.06594535	0.02681386	0.24415719	0.30080619
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.018883	27.87	6.44	6.47	8.16	0.52626921	0.12160652	0.12217301	0.15408528
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.018883	26.91	5.48	6.47	7.85	0.50814153	0.10347884	0.12217301	0.14823155
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.018883	26.91	7.86	0	7.51	0.50814153	0.14842038	0	0.14181133
小计								68.73949762	54.0813196	13.53950321	21.86093435
清单项目综合单价											158.22125478
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	19.102744	1.3889		26.53			
		技工人工费		元	23.770928	1.3661		32.47			
		高级技工人工费		元	7.067935	1.3773		9.73			
	材料	镀锌薄钢板 δ=0.75mm		m2	1.18	24.86		29.33			
		铁砂布 0#-2#		张	0.020582	0.66		0.01			
		电		kW·h	0.0015	0.67		0			
		其他材料费		元	0.539981	0.885		0.48			
		钢丝刷		把	0.002832	2.45		0.01			
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.032101	6.51		0.21			
		酚醛调和漆(各色)		kg	0.015106	9.65		0.15			
		溶剂汽油		kg	0.003512	5.31		0.02			
		扁钢 <59		kg	0.1095	4.4		0.48			
		槽钢 5#～16#		kg	1.665	4.15		6.91			
		橡胶密封条		m	1.0004	0.79		0.79			
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)		10套	0.1159	6.9		0.8			
		弹簧夹		个	2.8707	4.42		12.69			
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm		kg	0.0215	7.42		0.16			
		密封胶 KS型		kg	0.0307	10.47		0.32			
		镀锌风管角码 δ=0.8mm		个	1.2051	0.35		0.42			
		圆钢 φ5.5mm～9mm		kg	0.1138	3.296		0.38			
		膨胀螺栓 M12		套	0.1375	0.51		0.07			
		尼龙砂轮片 φ400mm		片	0.0409	19.03		0.78			
		氧气		m3	0.0068	6.19		0.04			
		乙炔气		kg	0.0024	14.64		0.04			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.000378	1293.35		0.49			
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.0128	219.35		2.81			
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000		台班	0.0175	55.73		0.98			
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.0044	87.37		0.38			
		等离子切割机 电流I（A） I=400		台班	0.0175	274.92		4.81			
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5		台班	0.0175	232.76		4.07			

项目编码	030702001005	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-19换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500< L≤2000 ˚ 镀锌薄钢板 δ=0.75mm	10m2	0.1	625.03	455.78	118.68	196.66	62.503	45.578	11.868	19.666
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.02	202.66	29.1	0	55.08	4.0532	0.582	0	1.1016
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.023689	56.45	1.42	12.93	15.93	1.33724405	0.03363838	0.30629877	0.37736577
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.023689	27.87	6.44	6.47	8.16	0.66021243	0.15255716	0.15326783	0.19330224
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.023689	26.91	5.48	6.47	7.85	0.63747099	0.12981572	0.15326783	0.18595865
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.023689	26.91	7.86	0	7.51	0.63747099	0.18619554	0	0.17790439
小计								69.82859846	46.6622068	12.48083443	21.70213105
清单项目综合单价											150.67377074
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	19.431861	1.3889		26.99			
		技工人工费		元	24.150302	1.3661		32.99			
		高级技工人工费		元	7.150749	1.3773		9.85			
	材料	镀锌薄钢板 δ=0.75mm		m2	1.18	24.86		29.33			
		铁砂布 0#-2#		张	0.025821	0.66		0.02			
		电		kW·h	0.0012	0.67		0			
		其他材料费		元	0.608623	0.885		0.54			
		镀锌钢板 δ=0.75mm		m2	0.0228	24.86		0.57			
		铁铆钉 M4		kg	0.003	3.82		0.01			
		钢丝刷		把	0.003553	2.45		0.01			
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.040271	6.51		0.26			
		酚醛调和漆(各色)		kg	0.018951	9.65		0.18			
		溶剂汽油		kg	0.004406	5.31		0.02			

工程量清单综合单价分析表

	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.185	3.81	0.7		
		镀锌风管角码 δ=1.0mm	个	1.0296	0.44	0.45		
		顶丝卡	个	9.876	0.27	2.67		
		扁钢 ＜59	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#～16#	kg	2.0739	4.15	8.61		
		橡胶密封条	m	1.0004	0.79	0.79		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.1173	6.9	0.81		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.0167	7.42	0.12		
		密封胶 KS型	kg	0.0307	10.47	0.32		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.008	3.296	0.03		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0326	19.03	0.62		
		氧气	m3	0.0082	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.0029	14.64	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000474	1293.35	0.61		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0114	219.35	2.5		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0161	55.73	0.9		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0034	87.37	0.3		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0161	274.92	4.43		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0161	232.76	3.75		

项目编码	030702001006	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-19	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500＜L≤2000	10m2	0.1	625.03	613.19	118.68	204.53	62.503	61.319	11.868	20.453
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.02	202.66	29.1	0	55.08	4.0532	0.582	0	1.1016
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.023689	56.45	1.42	12.93	15.93	1.33724405	0.03363838	0.30629877	0.37736577
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.023689	27.87	6.44	6.47	8.16	0.66021243	0.15255716	0.15326783	0.19330224
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.023689	26.91	5.48	6.47	7.85	0.63747099	0.12981572	0.15326783	0.18595865
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.023689	26.91	7.86	0	7.51	0.63747099	0.18619554	0	0.17790439
小计								69.82859846	62.4032068	12.48083443	22.48913105
清单项目综合单价											167.20177074

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.431861	1.3889	26.99		
		技工人工费	元	24.150302	1.3661	32.99		
		高级技工人工费	元	7.150749	1.3773	9.85		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.025821	0.66	0.02		
		电	kW·h	0.0012	0.67	0		
		其他材料费	元	0.608623	0.885	0.54		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	0.0228	24.86	0.57		
		铁铆钉 M4	kg	0.003	3.82	0.01		
		钢丝刷	把	0.003553	2.45	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.040271	6.51	0.26		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.018951	9.65	0.18		
		溶剂汽油	kg	0.004406	5.31	0.02		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.185	3.81	0.7		
		镀锌薄钢板 δ=1.2mm	m2	1.18	38.2	45.08		
		镀锌风管角码 δ=1.0mm	个	1.0296	0.44	0.45		
		顶丝卡	个	9.876	0.27	2.67		
		扁钢 ＜59	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#～16#	kg	2.0739	4.15	8.61		
		橡胶密封条	m	1.0004	0.79	0.79		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.1173	6.9	0.81		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.0167	7.42	0.12		
		密封胶 KS型	kg	0.0307	10.47	0.32		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.008	3.296	0.03		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0326	19.03	0.62		
		氧气	m3	0.0082	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.0029	14.64	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000474	1293.35	0.61		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0114	219.35	2.5		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0161	55.73	0.9		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0034	87.37	0.3		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0161	274.92	4.43		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0161	232.76	3.75		

项目编码	030702001007	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-3	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 直径D(mm) 320<D≤450	10m2	0.1	1157.19	411.15	60.11	331.07	115.719	41.115	6.011	33.107
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.037059	56.45	1.42	12.93	15.93	2.09198055	0.05262378	0.47917287	0.59034987
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.037059	27.87	6.44	6.47	8.16	1.03283433	0.23865996	0.23977173	0.30240144
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.037059	26.91	5.48	6.47	7.85	0.99725769	0.20308332	0.23977173	0.29091315
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.037059	26.91	7.86	0	7.51	0.99725769	0.29128374	0	0.27831309
小计								120.8383303	41.9006508	6.96971633	34.56897755
清单项目综合单价											204.27767494

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	33.595947	1.3889	46.66		
		技工人工费	元	41.805843	1.3661	57.11		
		高级技工人工费	元	12.39097	1.3773	17.07		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.007	7.4	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.040394	0.66	0.03		
		电	kW·h	0.064	0.67	0.04		
		其他材料费	元	0.305997	0.885	0.27		
		钢丝刷	把	0.005559	2.45	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.063	6.51	0.41		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.029647	9.65	0.29		
		溶剂汽油	kg	0.006893	5.31	0.04		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.19	3.296	0.63		
		扁钢 ＜60	kg	0.356	4.4	1.57		
		角钢 ＜60	kg	3.16	4.06	12.83		
		镀锌钢板 δ=0.6mm	m2	1.138	20.47	23.29		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.124	6.63	0.82		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.51	0.1		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.7167	1.73	1.24		
		铁铆钉 M4	kg	0.027	3.82	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0023	19.03	0.04		
		氧气	m3	0.0117	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.0042	14.64	0.06		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000741	1293.35	0.96		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012	219.35	2.63		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003	153.42	0.46		

工程量清单综合单价分析表

	机械	剪板机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.54	0.57		
		卷板机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600	台班	0.002	287.4	0.57		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.003	232.76	0.7		
		法兰卷圆机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.032	33.05	1.06		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.003	6.96	0.02		

项目编码	030703019001	项目名称	柔性接口	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145	帆布接口	㎡	1	325.42	182.11	33.16	97.58	325.42	182.11	33.16	97.58
小计								325.42	182.11	33.16	97.58
清单项目综合单价											638.27000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	89.85	1.3889	124.79		
		技工人工费	元	112.647	1.3661	153.89		
		高级技工人工费	元	33.933	1.3773	46.74		
	材料	其他材料费	元	1.508	0.885	1.33		
		扁钢 <59	kg	8.32	4.4	36.61		
		角钢 <63	kg	18.33	4.06	74.42		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.97	6.63	6.43		
		帆布	㎡	1.15	12.52	14.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	18.54	48.2		
		铁铆钉	kg	0.07	3.82	0.27		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.06	7.42	0.45		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.144	219.35	31.59		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.018	87.37	1.57		

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ˆ 70℃电动防火阀800*400	个	1	219.12	246.46	0	70.31	219.12	246.46	0	70.31
小计								219.12	246.46	0	70.31
清单项目综合单价											535.89000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	70.699	1.3889	98.19		
		技工人工费	元	88.519	1.3661	120.93		
	材料	其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
		70℃电动防火阀800*400	个	1	230.92	230.92		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
	机械							

项目编码	030703001002	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400 ˆ 70℃防火阀 1000*1600	个	1	317.72	934.47	0	130.8	317.72	934.47	0	130.8
小计								317.72	934.47	0	130.8
清单项目综合单价											1382.99000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	102.513	1.3889	142.38		
		技工人工费	元	128.353	1.3661	175.34		
	材料	70℃防火阀1000*1600	个	1	905.65	905.65		
		其他材料费	元	4.986	0.885	4.41		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
	机械							

项目编码	030703001003	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ˆ 70℃防火阀250*120	个	1	63.62	82.46	0	20.95	63.62	82.46	0	20.95
小计								63.62	82.46	0	20.95
清单项目综合单价											167.03000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.528	1.3889	28.51		
		技工人工费	元	25.703	1.3661	35.11		
	材料	其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
		70℃防火阀250*120	个	1	78.06	78.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
	机械							

项目编码	030703001004	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ˆ 70℃防火阀250*160	个	1	63.62	87.25	0	21.19	63.62	87.25	0	21.19
小计								63.62	87.25	0	21.19
清单项目综合单价											172.06000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.528	1.3889	28.51		
		技工人工费	元	25.703	1.3661	35.11		
	材料	其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
		70℃防火阀250*160	个	1	82.85	82.85		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
	机械							

项目编码	030703001005	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ˆ 70℃防火阀250*200	个	1	63.62	92.62	0	21.46	63.62	92.62	0	21.46
小计								63.62	92.62	0	21.46
清单项目综合单价											177.70000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.528	1.3889	28.51		
		技工人工费	元	25.703	1.3661	35.11		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	1.287	0.885	1.14		
		70℃防火阀250*200		个	1	88.22	88.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73	1.7		
	机械								
项目编码	030703001006	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ~ 70℃防火阀320*200	个	1	63.62	99.9	0	21.83	63.62	99.9	0	21.83
小计								63.62	99.9	0	21.83
清单项目综合单价								185.35000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.528	1.3889	28.51		
		技工人工费	元	25.703	1.3661	35.11		
	材料	其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
		70℃防火阀320*200	个	1	95.5	95.5		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
	机械							
项目编码	030703001007	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ~ 70℃防火阀320*320	个	1	63.62	120.63	0	22.86	63.62	120.63	0	22.86
小计								63.62	120.63	0	22.86
清单项目综合单价								207.11000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.528	1.3889	28.51		
		技工人工费	元	25.703	1.3661	35.11		
	材料	其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
		70℃防火阀320*320	个	1	116.23	116.23		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
	机械							
项目编码	030703001008	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ~ 70℃防火阀400*200	个	1	63.62	108.74	0	22.27	63.62	108.74	0	22.27
小计								63.62	108.74	0	22.27
清单项目综合单价								194.63000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.528	1.3889	28.51		
		技工人工费	元	25.703	1.3661	35.11		
	材料	其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
		70℃防火阀400*200	个	1	104.34	104.34		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
	机械							
项目编码	030703001009	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600 ~ 70℃防火阀400*250	个	1	78.26	120.31	0	26.73	78.26	120.31	0	26.73
小计								78.26	120.31	0	26.73
清单项目综合单价								225.30000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.249	1.3889	35.07		
		技工人工费	元	31.614	1.3661	43.19		
	材料	其他材料费	元	1.916	0.885	1.7		
		70℃防火阀400*250	个	1	114.5	114.5		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.275	7.08	1.95		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
	机械							
项目编码	030703001010	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600 ~ 70℃防火阀400*400	个	1	78.26	151.95	0	28.31	78.26	151.95	0	28.31
小计								78.26	151.95	0	28.31
清单项目综合单价								258.52000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.249	1.3889	35.07		
		技工人工费	元	31.614	1.3661	43.19		
	材料	其他材料费	元	1.916	0.885	1.7		
		70℃防火阀400*400	个	1	146.14	146.14		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.275	7.08	1.95		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
	机械							
项目编码	030703001011	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600 ~ 70℃防火阀500*200	个	1	78.26	120.31	0	26.73	78.26	120.31	0	26.73
小计								78.26	120.31	0	26.73
清单项目综合单价								225.30000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.249	1.3889	35.07		
		技工人工费	元	31.614	1.3661	43.19		
	材料	其他材料费	元	1.916	0.885	1.7		
		70℃防火阀500*200	个	1	114.5	114.5		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.275	7.08	1.95		

工程量清单综合单价分析表

		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	1.248	1.73		2.16			
	机械										
项目编码	030703001012	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200 ˉ 70℃防火阀 500*320	个	1	97.82	156.68	0	33.71	97.82	156.68	0	33.71
小计								97.82	156.68	0	33.71
清单项目综合单价								288.21000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	31.562		1.3889		43.84		
		技工人工费			元	39.517		1.3661		53.98		
	材料	其他材料费			元	2.197		0.885		1.94		
		70℃防火阀500*320			个	1		146.14		146.14		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.664		2.83		4.71		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.55		7.08		3.89		
	机械											
项目编码	030703001013	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200 ˉ 70℃防火阀 500*500	个	1	97.82	204.44	0	36.1	97.82	204.44	0	36.1
小计								97.82	204.44	0	36.1
清单项目综合单价								338.36000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	31.562		1.3889		43.84		
		技工人工费			元	39.517		1.3661		53.98		
	材料	其他材料费			元	2.197		0.885		1.94		
		70℃防火阀500*500			个	1		193.9		193.9		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.664		2.83		4.71		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.55		7.08		3.89		
	机械											
项目编码	030703001014	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-16换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200 <C≤2000 ˉ 止回阀 320*320	个	1	55.46	91.37	0	19.25	55.46	91.37	0	19.25
小计								55.46	91.37	0	19.25
清单项目综合单价								166.08000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	17.894		1.3889		24.85		
		技工人工费			元	22.407		1.3661		30.61		
	材料	其他材料费			元	1.883		0.885		1.67		
		止回阀320*320			个	1		82.58		82.58		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.274		6.63		1.82		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.872		2.83		5.3		
	机械											
项目编码	030703001015	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-16换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200 <C≤2000 ˉ 止回阀 500*200	个	1	55.46	90.12	0	19.19	55.46	90.12	0	19.19
小计								55.46	90.12	0	19.19
清单项目综合单价								164.77000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	17.894		1.3889		24.85		
		技工人工费			元	22.407		1.3661		30.61		
	材料	其他材料费			元	1.883		0.885		1.67		
		止回阀500*200			个	1		81.33		81.33		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.274		6.63		1.82		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.872		2.83		5.3		
	机械											
项目编码	030703001016	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-16换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200 <C≤2000 ˉ 止回阀 500*320	个	1	55.46	121.39	0	20.75	55.46	121.39	0	20.75
小计								55.46	121.39	0	20.75
清单项目综合单价								197.60000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	17.894		1.3889		24.85		
		技工人工费			元	22.407		1.3661		30.61		
	材料	其他材料费			元	1.883		0.885		1.67		
		止回阀500*320			个	1		112.6		112.6		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.274		6.63		1.82		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.872		2.83		5.3		
	机械											
项目编码	030703011001	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-15换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤320 ˉ 散流器	10m2	0.1	929.38	1331.85	302.86	334.17	92.938	133.185	30.286	33.417
小计								92.938	133.185	30.286	33.417
清单项目综合单价								289.82600000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	25.69		1.3889		35.68		
		技工人工费			元	32.1644		1.3661		43.94		
		高级技工人工费			元	9.6692		1.3773		13.32		
		散流器			m2	1.18		88.5		104.43		

工程量清单综合单价分析表

	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.135	3.296	0.44		
		扁钢 <59	kg	0.215	4.4	0.95		
		角钢 <63	kg	2.542	4.06	10.32		
		橡胶密封条	m	1.934	0.79	1.53		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.51	0.1		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.5479	2.74	1.5		
		弹簧夹	个	2.1131	4.42	9.34		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.1456	7.42	1.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		电	kW·h	0.0018	0.67	0		
		氧气	m3	0.0099	6.19	0.06		
		乙炔气	kg	0.0035	14.64	0.05		
		密封胶 KS型	kg	0.048	10.47	0.5		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	4.353	0.35	1.52		
		其他材料费	元	0.4524	0.885	0.4		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0382	220.23	8.41		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0336	55.84	1.88		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0336	233.59	7.85		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0312	88.69	2.77		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0336	279.19	9.38		

项目编码	030703011002	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-15换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤320 - 单层百叶风口	10m2	0.1	929.38	1645.02	302.86	349.83	92.938	164.502	30.286	34.983
小计								92.938	164.502	30.286	34.983
清单项目综合单价											322.70900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.69	1.3889	35.68		
		技工人工费	元	32.1644	1.3661	43.94		
		高级技工人工费	元	9.6692	1.3773	13.32		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.135	3.296	0.44		
		扁钢 <59	kg	0.215	4.4	0.95		
		角钢 <63	kg	2.542	4.06	10.32		
		单层百叶风口	m2	1.18	115.04	135.75		
		橡胶密封条	m	1.934	0.79	1.53		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.51	0.1		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.5479	2.74	1.5		
		弹簧夹	个	2.1131	4.42	9.34		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.1456	7.42	1.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		电	kW·h	0.0018	0.67	0		
		氧气	m3	0.0099	6.19	0.06		
		乙炔气	kg	0.0035	14.64	0.05		
		密封胶 KS型	kg	0.048	10.47	0.5		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	4.353	0.35	1.52		
		其他材料费	元	0.4524	0.885	0.4		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0382	220.23	8.41		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0336	55.84	1.88		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0336	233.59	7.85		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0312	88.69	2.77		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0336	279.19	9.38		

项目编码	030703011003	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-15换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤320 - 双层百叶风口	10m2	0.1	929.38	2376.03	302.86	386.38	92.938	237.603	30.286	38.638
小计								92.938	237.603	30.286	38.638
清单项目综合单价											399.46500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.69	1.3889	35.68		
		技工人工费	元	32.1644	1.3661	43.94		
		高级技工人工费	元	9.6692	1.3773	13.32		
	材料	双层百叶风口	m2	1.18	176.99	208.85		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.135	3.296	0.44		
		扁钢 <59	kg	0.215	4.4	0.95		
		角钢 <63	kg	2.542	4.06	10.32		
		橡胶密封条	m	1.934	0.79	1.53		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.51	0.1		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.5479	2.74	1.5		
		弹簧夹	个	2.1131	4.42	9.34		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.1456	7.42	1.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		电	kW·h	0.0018	0.67	0		
		氧气	m3	0.0099	6.19	0.06		
		乙炔气	kg	0.0035	14.64	0.05		
		密封胶 KS型	kg	0.048	10.47	0.5		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	4.353	0.35	1.52		
		其他材料费	元	0.4524	0.885	0.4		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0382	220.23	8.41		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0336	55.84	1.88		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0336	233.59	7.85		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0312	88.69	2.77		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0336	279.19	9.38		

项目编码	030703011004	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-15换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤320 - 单层百叶风口（带调节阀）	10m2	0.1	929.38	3420.33	302.86	438.6	92.938	342.033	30.286	43.86
小计								92.938	342.033	30.286	43.86
清单项目综合单价											509.11700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.69	1.3889	35.68		
		技工人工费	元	32.1644	1.3661	43.94		
		高级技工人工费	元	9.6692	1.3773	13.32		
	材料	单层百叶风口（带调节阀）	m2	1.18	265.49	313.28		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.135	3.296	0.44		
		扁钢 <59	kg	0.215	4.4	0.95		
		角钢 <63	kg	2.542	4.06	10.32		
		橡胶密封条	m	1.934	0.79	1.53		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.51	0.1		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.5479	2.74	1.5		
		弹簧夹	个	2.1131	4.42	9.34		

....

工程量清单综合单价分析表

	材料	低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.1456	7.42	1.08		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		电	kW·h	0.0018	0.67	0		
		氧气	m3	0.0099	6.19	0.06		
		乙炔气	kg	0.0035	14.64	0.05		
		密封胶 KS型	kg	0.048	10.47	0.5		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	4.353	0.35	1.52		
		其他材料费	元	0.4524	0.885	0.4		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0382	220.23	8.41		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0336	55.84	1.88		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0336	233.59	7.85		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0312	88.69	2.77		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0336	279.19	9.38		

项目编码	030703011005	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-15换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口)板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤320 电动多叶送风口（含机构）	10m2	0.1	929.38	3942.36	302.86	464.7	92.938	394.236	30.286	46.47
小计								92.938	394.236	30.286	46.47
清单项目综合单价								563.93000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.69	1.3889	35.68		
		技工人工费	元	32.1644	1.3661	43.94		
		高级技工人工费	元	9.6692	1.3773	13.32		
	材料	电动多叶送风口（含机构）	m2	1.18	309.73	365.48		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.135	3.296	0.44		
		扁钢 <59	kg	0.215	4.4	0.95		
		角钢 <63	kg	2.542	4.06	10.32		
		橡胶密封条	m	1.934	0.79	1.53		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.51	0.1		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.5479	2.74	1.5		
		弹簧夹	个	2.1131	4.42	9.34		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.1456	7.42	1.08		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		电	kW·h	0.0018	0.67	0		
		氧气	m3	0.0099	6.19	0.06		
		乙炔气	kg	0.0035	14.64	0.05		
		密封胶 KS型	kg	0.048	10.47	0.5		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	4.353	0.35	1.52		
		其他材料费	元	0.4524	0.885	0.4		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0382	220.23	8.41		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0336	55.84	1.88		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0336	233.59	7.85		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0312	88.69	2.77		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0336	279.19	9.38		

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	1176.1626	3.37	2.96	0	1.04	3963.667962	3481.441296	0	1223.209104
小计								3963.667962	3481.441296	0	1223.209104
清单项目综合单价								8668.31836200			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031401001002	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	1253.1257	1.48	1.99	0	0.49	1854.626036	2493.720143	0	614.031593
031106-47	刷油工程 脚手架搭拆费	100元	45.3938	3.96	5.31	0	1.31	179.759448	241.041078	0	59.465878
小计								2034.385484	2734.761221	0	673.497471
清单项目综合单价								5442.64417600			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031401022003	项目名称	其他措施	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-1	地下室增加费	100元	1662.9775	7.73	0	2.42	2.22	12854.81608	0	4024.40555	3691.81005
小计								12854.81608	0	4024.40555	3691.81005
清单项目综合单价								20571.03167500			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	12851.49012	1	12851.49		
	材料							
	机械	增加机械费	元	4556.55835	0.885	4032.55		

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室通风空调工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室通风空调工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室通风空调工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	8524405.93	
2	措施项目	641678.86	
2.1	安全文明施工	188982.6	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	154273.54	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	34709.06	
2.2	其他措施项目费	452696.26	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	824947.63	
5	含税建安工程造价	9991032.42	
合计		9991032.42	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 1 页，共 63 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		消防水系统					3747341.22	0
1-1		室外消防泵房					148508.97	0
1-1-1	030109001005	室外消火栓泵	(1)名称:室外消火栓泵 (2)Q=40L/S,H=40m,N=30kW (3)附件:含减震器、隔振垫、槽钢基础、防水电缆及施工所需一切辅材等 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	2	8848.52	17697.04	0
1-1-2	030901002001	消防管道	(1)安装部位:室外消防泵房 (2)材质、规格:内外壁热浸无缝钢管DN200 (3)压力等级:PN＞1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (6)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	40	335.27	13410.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 2 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-3	030901002002	消防管道	(1)安装部位:室外消防泵房 (2)材质、规格:内外壁热浸无缝钢管DN150 (3)压力等级:PN＞1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (6)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	40	231.67	9266.8	0
1-1-4	030901002003	消防管道	(1)安装部位:室外消防泵房 (2)材质、规格:内外壁热浸无缝钢管DN65 (3)压力等级:PN＞1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (6)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	20	135.45	2709	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 3 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-5	030901002004	消防管道	(1)安装部位:室外消防泵房 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN50 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (6)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	20	96.27	1925.4	0
1-1-6	030901002005	消防管道	(1)安装部位:室外消防泵房 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN40 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:丝扣 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (6)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	21.87	103.3	2259.17	0
1-1-7	031001008010	放空管	(1)名称:放空管 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN150 (3)连接形式:沟槽连接 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1.53	164.83	252.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 4 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-8	031001008011	溢流管	(1)名称:溢流管 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN150 (3)连接形式:承插粘接 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	7.77	164.83	1280.73	0
1-1-9	031002001041	Y型过滤器	(1)名称:球墨铸铁Y型过滤器 (2)型号:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	1892.71	3785.42	0
1-1-10	031002001042	Y型过滤器	(1)名称:球墨铸铁Y型过滤器 (2)型号:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	1338.02	1338.02	0
1-1-11	031002001043	可曲挠橡胶接头	(1)名称:可曲挠橡胶接头 (2)型号:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	1431.96	2863.92	0
1-1-12	031002001044	可曲挠橡胶接头	(1)名称:可曲挠橡胶接头 (2)型号:DN40 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	387.51	775.02	0
1-1-13	030601004001	流量仪表	(1)名称:直读式流量计(含控制阀) (2)规格:DN150 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	2	5442.41	10884.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 5 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-14	030601004002	磁耦合液位计	(1)名称:磁耦合液位计 (2)测量长度:2.87m (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	1880.39	1880.39	0
1-1-15	031002001045	排污阀	(1)名称:不锈钢排污阀 (2)型号:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	115.34	115.34	0
1-1-16	031002001046	通气阀	(1)名称:不锈钢通气阀 (2)型号:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	115.34	115.34	0
1-1-17	031002001047	通液阀	(1)名称:不锈钢通液阀 (2)型号:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	115.34	115.34	0
1-1-18	030804003001	偏心异径管	(1)名称:偏心异径管 (2)型号:DN200 (3)连接形式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	607.72	1215.44	0
1-1-19	030804003002	偏心异径管	(1)名称:偏心异径管 (2)型号:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	79.18	158.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 6 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-20	030804003003	同心异径管	(1)名称:同心异径管 (2)型号:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	71.29	142.58	0
1-1-21	031002001048	旋流防止器	(1)名称:不锈钢旋流防止器 (2)型号:DN50 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	1304.42	1304.42	0
1-1-22	031002001049	旋流防止器	(1)名称:不锈钢旋流防止器 (2)型号:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	11532.58	23065.16	0
1-1-23	031002016001	水锤消除器	(1)名称:水锤消除器 (2)型号:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	3663.52	7327.04	0
1-1-24	030601002010	压力仪表	(1)名称:压力表 (2)型号:含表弯管及阀门 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	3	233.95	701.85	0
1-1-25	030601002011	压力仪表	(1)名称:真空压力表 (2)型号:含表弯管及阀门 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	2	388.82	777.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 7 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-26	030601002012	压力仪表	(1)名称:压力开关 (2)启泵压力:0.85MPa (3)型号:含表弯管及阀门 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	790.26	790.26	0
1-1-27	031002001050	闸阀	(1)名称:球墨铸铁明杆闸阀 (2)型号:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	8	2168.82	17350.56	0
1-1-28	031002001051	闸阀	(1)名称:球墨铸铁明杆闸阀 (2)型号:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	6	1666.02	9996.12	0
1-1-29	031002001052	闸阀	(1)名称:球墨铸铁明杆闸阀 (2)型号:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	562.58	1125.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 8 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-30	031002001053	闸阀	(1)名称:球墨铸铁明杆闸阀 (2)型号:DN50 (3)连接形式:法兰连接 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	447.69	447.69	0
1-1-31	031002001054	闸阀	(1)名称:球墨铸铁明杆闸阀 (2)型号:DN40 (3)连接形式:法兰连接 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	5	255.57	1277.85	0
1-1-32	031002001055	泄压阀	(1)名称:球墨铸铁泄压阀 (2)型号:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	2360.14	2360.14	0
1-1-33	031002001056	消声止回阀	(1)名称:球墨铸铁消声止回阀 (2)型号:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	2863.77	5727.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 9 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-34	031002001057	止回阀	(1)名称:球墨铸铁止回阀 (2)型号:DN40 (3)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	564.99	1129.98	0
1-1-35	031301003019	套管	(1)名称:钢套管 (2)穿管管径:DN200 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	301.55	603.1	0
1-1-36	031301003020	套管	(1)名称:钢套管 (2)穿管管径:DN150 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	5	225.09	1125.45	0
1-1-37	031301003021	套管	(1)名称:钢套管 (2)穿管管径:DN40 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	52.66	52.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 10 页，共 63 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-38	031003014002	防虫网	(1)名称:防虫网 02S403/98 (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	3	10.13	30.39	0
1-1-39	030909001001	水灭火控制装置调试	(1)消火栓灭火系统调试 (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (3)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	点	4	281.21	1124.84	0
1-2		室内消防泵房					635986.02	0
1-2-1	030109001006	消火栓泵	(1)名称:室内消火栓泵 (2)Q=40L/S,H=110m,N=75kW，一用一备；Q=40L/S,H=120m,N=90kW，一用一备； (3)附件:含减震器、隔振垫、槽钢基础、防水电缆及施工所需一切辅材等 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	1	66680.38	66680.38	0
1-2-2	030109001007	自动喷淋泵	(1)名称:自动喷淋泵 (2)Q=40L/S,H=110m,N=75kW，一用一备；Q=40L/S,H=120m,N=90kW，一用一备； (3)附件:含减震器、隔振垫、槽钢基础、防水电缆及施工所需一切辅材等 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	1	66680.38	66680.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 11 页，共 63 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-3	031005002001	消火栓稳压设备	(1)名称:消火栓稳压设备 (2)泵参数XL-Ⅰ-1.0-20-ADL，Q=1.0L/s H=20m N=0.37Kw，气压罐SQL800x0.6 (3)附件:含减震器、隔振垫、槽钢基础、防水电缆及施工所需一切辅材等 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	1	19568.1	19568.1	0
1-2-4	031005002002	喷淋稳压设备	(1)名称:喷淋稳压设备 (2)泵参数XL-Ⅰ-1.0-20-ADL，Q=1.0L/s H=20m N=0.37Kw，气压罐SQL800x0.6 (3)附件:含减震器、隔振垫、槽钢基础、防水电缆及施工所需一切辅材等 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	1	19568.1	19568.1	0
1-2-5	030901002006	消防管道	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN300 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (6)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	40	564.34	22573.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 12 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-6	030901002007	消防管道	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN200 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (6)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	327.84	16392	0
1-2-7	030901002008	消防管道	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN150 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (6)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	200	214.18	42836	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 13 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-8	030901002009	消防管道	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN65 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (6)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	10	111.6	1116	0
1-2-9	031001008012	放空管	(1)名称:放空管 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管150 (3)连接形式:沟槽连接 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	10	164.83	1648.3	0
1-2-10	031001008013	通气管	(1)名称:通气管 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 (3)连接形式:沟槽连接 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	10	164.83	1648.3	0
1-2-11	031001008014	溢流管	(1)名称:溢流管 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 (3)连接形式:沟槽连接 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	10	164.83	1648.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 14 页，共 63 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-12	031001008015	连通管	(1)名称:连通管 (2)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN300 (3)连接形式:沟槽连接 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	9.81	471.6	4626.4	0
1-2-13	031002001058	Y型过滤器	(1)名称:球墨铸铁Y型过滤器 (2)型号:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	1892.71	7570.84	0
1-2-14	031002001059	Y型过滤器	(1)名称:球墨铸铁Y型过滤器 (2)型号:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	1338.02	2676.04	0
1-2-15	031002001060	可曲挠橡胶接头	(1)名称:可曲挠橡胶接头 (2)型号:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	1431.96	5727.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 15 页，共 63 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-16	030601004003	流量仪表	(1)名称:直读式流量计(含控制阀) (2)规格:DN150 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	4	5442.41	21769.64	0
1-2-17	030601004004	磁耦合液位计	(1)名称:磁耦合液位计 (2)测量长度:2.87m (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	2	1880.39	3760.78	0
1-2-18	031002001061	排污阀	(1)名称:不锈钢排污阀 (2)型号:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	115.34	230.68	0
1-2-19	031002001062	通气阀	(1)名称:不锈钢通气阀 (2)型号:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	115.34	230.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 16 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-20	031002001063	通液阀	(1)名称:不锈钢通液阀 (2)型号:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	115.34	230.68	0
1-2-21	030804003004	偏心异径管	(1)名称:偏心异径管 (2)型号:DN200 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	607.72	2430.88	0
1-2-22	031002001064	旋流防止器	(1)名称:不锈钢旋流防止器 (2)型号:DN300 (3)连接形式:法兰连接 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	31562.34	63124.68	0
1-2-23	030601002013	压力仪表	(1)名称:压力表 (2)型号:含表弯管及阀门 (3)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	6	233.95	1403.7	0
1-2-24	031002016002	水锤消除器	(1)名称:水锤消除器 (2)型号:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	3663.52	14654.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 17 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-25	030601002014	压力仪表	(1)名称:真空压力表 (2)型号:含表弯管及阀门 (3)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	4	388.82	1555.28	0
1-2-26	030601002015	压力仪表	(1)名称:压力开关 DN150 (2)启泵压力:0.85MPa (3)型号:含表弯管及阀门 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	2	556.63	1113.26	0
1-2-27	031002001065	电动阀	(1)名称:球墨铸铁电动阀 (2)型号:DN300 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	5	26942.24	134711.2	0
1-2-28	031002001066	蝶阀	(1)名称:球墨铸铁蝶阀 (2)型号:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	957.6	1915.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 18 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-29	031002001067	闸阀	(1)名称:球墨铸铁明杆闸阀 (2)型号:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	2168.82	8675.28	0
1-2-30	031002001068	闸阀	(1)名称:球墨铸铁明杆闸阀 (2)型号:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	23	1666.02	38318.46	0
1-2-31	031002001069	闸阀	(1)名称:球墨铸铁明杆闸阀 (2)型号:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	937.81	1875.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 19 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-32	031002001070	闸阀	(1)名称:球墨铸铁明杆闸阀 (2)型号:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	562.58	2250.32	0
1-2-33	031002001071	泄压阀	(1)名称:球墨铸铁泄压阀 (2)型号:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	2360.14	4720.28	0
1-2-34	031002001072	消声止回阀	(1)名称:球墨铸铁消声止回阀 (2)型号:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	2863.77	11455.08	0
1-2-35	031301003022	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)穿管管径:DN300 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	997.89	1995.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 20 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-36	031301003023	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)穿管管径:DN150 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	506.9	1013.8	0
1-2-37	031301003024	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)穿管管径:DN100 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	393.71	787.42	0
1-2-38	031301003025	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)穿管管径:DN20 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	271.89	1087.56	0
1-2-39	031301003026	套管	(1)名称:柔性防水套管 (2)穿管管径:DN300 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	1656.56	3313.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 21 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-40	031301003027	套管	(1)名称:钢套管 (2)穿管管径:DN150 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	6	225.09	1350.54	0
1-2-41	031003014003	防虫网	(1)名称:防虫网 02S403/98 (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	6	10.7	64.2	0
1-2-42	030909001002	水灭火控制装置调试	(1)消火栓灭火系统调试 (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (3)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	点	4	281.21	1124.84	0
1-2-43	030909001003	水灭火控制装置调试	(1)自动喷淋灭火系统调试 (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (3)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	点	64	466.6	29862.4	0
1-3		消火栓灭火系统					990029.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 22 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-1	030901002010	消火栓钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸无缝钢管DN150 (3)压力等级:PN＞1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (6)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	335.27	16763.5	0
1-3-2	030901002011	消火栓钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸无缝钢管DN150 (3)压力等级:PN＞1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (6)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	760	335.27	254805.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 23 页，共 63 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-3	030901002012	消火栓钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (6)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1200	145.74	174888	0
1-3-4	030901002013	消火栓钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (6)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1200	107.41	128892	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 24 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-5	030901010001	室内消火栓	(1)甲型单栓室内消火栓箱 (2)规格:650*800*240 (3)型号:箱内设SN65消火栓1个，栓口直径DN65,Φ19mm水枪1支;DN65衬胶消防水龙带25米;消防按钮1个(详图集15S202-19) (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	150	1146.24	171936	0
1-3-6	030910001001	灭火器	(1)ABC4干粉灭火器 (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (3)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	具	700	61.56	43092	0
1-3-7	030910001002	灭火器	(1)推车式水基灭火器-45L (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (3)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	具	100	726.33	72633	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 25 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-8	031002001073	金属阀门	(1)名称:球墨铸铁蝶阀 (2)型号:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	6	957.6	5745.6	0
1-3-9	031002001074	金属阀门	(1)名称:球墨铸铁蝶阀 (2)型号:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	15	593.6	8904	0
1-3-10	031002001075	金属阀门	(1)名称:球墨铸铁明杆闸阀 (2)型号:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	5	1666.02	8330.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 26 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-11	031002001076	金属阀门	(1)名称:球墨铸铁明杆闸阀 (2)型号:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	937.81	1875.62	0
1-3-12	031002001077	金属阀门	(1)名称:减压阀大样(3:1) (2)型号:DN150 (3)含明杆闸阀6个、压力表2个、Y型过滤器2个、比例式减压阀(3:1)2个、可曲挠橡胶接头2个、电接点压力表2个、安全泄压阀2个 (4)连接形式:法兰连接 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	29097	58194	0
1-3-13	031301003028	套管	(1)名称:刚性防水套管-Φ265 (2)穿管管径:DN200 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	697.86	1395.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 27 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-14	031301003029	套管	(1)名称:刚性防水套管-Φ149 (2)穿管管径:DN100 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	393.71	393.71	0
1-3-15	030909001004	水灭火控制装置调试	(1)消火栓灭火系统调试 (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (3)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费	点	150	281.21	42181.5	0
1-4		喷淋灭火系统					1972816.28	0
1-4-1	030901001001	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热镀锌无缝钢管DN150 (3)压力等级:PN＞1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (6)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1000	231.67	231670	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 28 页，共 63 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-2	030901001002	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN150 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (6)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1800	215.48	387864	0
1-4-3	030901001003	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN100 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (6)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	320	145.74	46636.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 29 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-4	030901001004	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN80 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (6)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	500	117.75	58875	0
1-4-5	030901001005	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN65 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (6)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	210	107.41	22556.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 30 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-6	030901001006	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN50 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (6)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	500	96.27	48135	0
1-4-7	030901001007	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN40 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:丝扣 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (6)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	332	103.3	34295.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 31 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-8	030901001008	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN32 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:丝扣 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (6)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	2700	65.37	176499	0
1-4-9	030901001009	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN25 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:丝扣 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (6)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	8800	57.91	509608	0
1-4-10	030901003001	水喷淋(雾)喷头	(1)闭式玻璃球喷头(上喷)，93℃ (2)K=80，标准覆盖面积 (3)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	300	54.28	16284	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 32 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-11	030901003002	水喷淋(雾)喷头	(1)闭式玻璃球喷头(上喷) (2)K=80，标准覆盖面积 (3)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4000	33.54	134160	0
1-4-12	030901003003	水喷淋(雾)喷头	(1)闭式玻璃球喷头(上喷、下喷) (2)K=80，标准覆盖面积 (3)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	200	67.08	13416	0
1-4-13	031002001078	金属阀门	(1)名称:球墨铸铁明杆闸阀 (2)型号:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	21	1666.02	34986.42	0
1-4-14	031002001079	金属阀门	(1)名称:球墨铸铁信号闸阀 (2)型号:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	40	1808.19	72327.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 33 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-15	031002001080	金属阀门	(1)名称:湿式报警阀(含必要组件) (2)型号:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	18	1697.62	30557.16	0
1-4-16	031002001081	金属阀门	(1)名称:减压阀大样(2:1) (2)型号:DN150 (3)含明杆闸阀6个、压力表2个、Y型过滤器2个、比例式减压阀(3:1)2个、可曲挠橡胶接头2个、电接点压力表2个、安全泄压阀2个 (4)连接形式:法兰连接 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	30467.94	121871.76	0
1-4-17	031002001082	金属阀门	(1)自动排气阀 (2)材质、型号:铜、DN25 (3)连接方式:螺纹连接 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	59.33	237.32	0
1-4-18	030901006001	水流指示器	(1)名称:水流指示器 (2)型号:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	702.88	2811.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 34 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-19	030901007001	减压孔板	(1)不锈钢减压孔板 (2)型号:DN150 (3)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	10	279.5	2795	0
1-4-20	030901008001	末端试水装置	(1)末端试水装置 (2)型号:DN25 (3)含压力表，接头等一切配件 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	10	482.35	4823.5	0
1-4-21	031301003030	套管	(1)名称:钢套管Φ219 (2)规格:穿管管径DN150 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	50	225.09	11254.5	0
1-4-22	031301003031	套管	(1)名称:钢套管Φ149 (2)规格:穿管管径DN100 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	50	129.72	6486	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 35 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-23	030909001005	水灭火控制装置调试	(1)自动喷水灭火系统调试 (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (3)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费	点	10	466.6	4666	0
2		消防电系统					1613698.36	0
2-1		火灾自动报警系统					1133884.73	0
2-1-1	030904008001	消防模块箱	1.名称:模块箱 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	20	332.63	6652.6	0
2-1-2	030904007001	消防模块	1.名称:总线隔离模块SI 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	30	160.07	4802.1	0
2-1-3	030904007002	消防模块	1.名称:单输出模块 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	150	168.9	25335	0
2-1-4	030904007003	消防模块	1.名称:单输入单输出模块 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	65	176.01	11440.65	0
2-1-5	030904001001	点型探测器	1.名称:智能型感烟探测器 2.线制:总线制 3.含底座及相关配件 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	500	113.83	56915	0
2-1-6	030904001002	点型探测器	1.名称:智能型感温探测器 2.线制:总线制 3.含底座及相关配件 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	200	109.18	21836	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 36 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-7	030904003001	按钮	1.名称:地址式手动报警器 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	20	89.44	1788.8	0
2-1-8	030904003002	按钮	1.名称:消防电话插孔 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	200	37.18	7436	0
2-1-9	030904003003	按钮	1.名称:带指示灯消火栓按钮 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	200	77.35	15470	0
2-1-10	030904004001	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	27	115.36	3114.72	0
2-1-11	030904004002	水力警铃	1.名称:水力警铃 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	16	109.6	1753.6	0
2-1-12	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:火警对讲电话 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	11	104.1	1145.1	0
2-1-13	030904010001	火灾显示器	1.名称:火灾显示器 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	2	438.97	877.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 37 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-14	030412003024	桥架	1.名称:封闭式防火金属线槽 2.型号:FHMR-100*100 3.配套附件:桥架支架安装及刷漆、防火封堵、含防火涂料、桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	400	131.23	52492	0
2-1-15	030412003025	桥架	1.名称:封闭式防火金属线槽 2.型号:FHMR-200*150 3.配套附件:桥架支架安装及刷漆、防火封堵、含防火涂料、桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	400	192.35	76940	0
2-1-16	030412003026	桥架	1.名称:封闭式防火金属线槽 2.型号:FHMR-300*150 3.配套附件:桥架支架安装及刷漆、防火封堵、含防火涂料、桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	400	242.76	97104	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 38 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-17	030412003027	桥架	1.名称:封闭式防火金属线槽 2.型号:FHMR-400*150 3.配套附件:桥架支架安装及刷漆、防火封堵、含防火涂料、桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	400	267	106800	0
2-1-18	030412001019	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:综合 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	9000	13.94	125460	0
2-1-19	030412001020	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.敷设方式:综合 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	800	18.46	14768	0
2-1-20	030412001021	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.敷设方式:综合 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	600	21.72	13032	0
2-1-21	030412001022	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20，刷防火涂料 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	660	32.5	21450	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 39 页，共 63 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-22	030301001002	凿(压、切割)槽	1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:DN20 3.含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1100	6.97	7667	0
2-1-23	030301001003	凿(压、切割)槽	1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:DN25 3.含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	20	9.27	185.4	0
2-1-24	030412006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:综合考虑 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	461	11.27	5195.47	0
2-1-25	030412004013	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:WDZCN-RYJS-2X1.5mm2 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	23262.98	8.69	202155.3	0
2-1-26	030412004014	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:WDZCN-RYJS-2X1.0mm2 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	15024.58	6.43	96608.05	0
2-1-27	030412004015	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:WDZCN-RYJS-4X1.5mm2 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1000	15.1	15100	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 40 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-28	030412004016	配线	1.名称:消防电源干线 2.配线形式:WDZCN-BYJ-4mm2 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	4000	8.89	35560	0
2-1-29	030412004017	配线	1.名称:消防电源支线 2.配线形式:WDZCN-BYJ-2.5mm2 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	4000	6.17	24680	0
2-1-30	030409002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格型号:WDZCN-KYJ-4X1.5mm2 3.敷设方式及部位:综合考虑 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	4000	20.03	80120	0
2-2		余压监控系统					16367.36	0
2-2-1	030503005001	传感器	1.名称:余压传感器 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	支	20	288.75	5775	0
2-2-2	030412001023	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:综合 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	100	13.94	1394	0
2-2-3	030412004018	配线	1.名称:多芯软导线 2.配线形式:WDZCN-RYS-2x1.5mm2 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1000	8.69	8690	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 41 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-4	030412006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:综合考虑 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	8	11.27	90.16	0
2-2-5	031301001004	凿(压、切割)槽	1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:DN20 3.含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	60	6.97	418.2	0
2-3		防火门监控系统					121679.74	0
2-3-1	030904009001	区域报警控制器	1.名称:防火门监控分机(AC220V) 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	20	3575.99	71519.8	0
2-3-2	030904008002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:常闭单扇防火门监控模块(FHM1) 2.包含:内置监控模块，配套1个门磁，门磁自带接线 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	20	184	3680	0
2-3-3	030904008003	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:常闭双扇防火门监控模块(FHM2) 2.包含:内置监控模块，配套2个门磁，门磁自带接线 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	20	184	3680	0
2-3-4	030412001024	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:综合 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	400	13.94	5576	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 42 页，共 63 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-5	030412001025	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.敷设方式:综合 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	70	18.46	1292.2	0
2-3-6	030412004019	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:WDZCN-RYS-2x1.5mm2 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	3000	8.69	26070	0
2-3-7	030412004020	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:WDZCN-BYJ-2.5mm2 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1400	6.17	8638	0
2-3-8	030412006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:综合考虑 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	22	11.27	247.94	0
2-3-9	031301001005	凿(压、切割)槽	1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:DN20 3.含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	140	6.97	975.8	0
2-4		消防广播系统					288790.61	0
2-4-1	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:3W 3.安装方式:壁挂式 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	105	48.25	5066.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 43 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-2	030904006002	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:3W 3.安装方式:吸顶安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	200	52.84	10568	0
2-4-3	030904006003	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播扬声器 2.功率:3W 3.安装方式:壁装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	8	48.25	386	0
2-4-4	030412003028	桥架	1.名称:封闭式防火金属线槽 2.型号:FHMR-100*100 3.配套附件:桥架支架安装及刷漆、防火封堵、含防火涂料、桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	100	131.24	13124	0
2-4-5	030412003029	桥架	1.名称:封闭式防火金属线槽 2.型号:FHMR-200*100 3.配套附件:桥架支架安装及刷漆、防火封堵、含防火涂料、桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	600	176.64	105984	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 44 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-6	030412003030	桥架	1.名称:封闭式防火金属线槽 2.型号:FHMR-300*100 3.配套附件:桥架支架安装及刷漆、防火封堵、含防火涂料、桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	100	226.71	22671	0
2-4-7	030412001026	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:综合 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1600	13.94	22304	0
2-4-8	030412001027	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20，刷防火涂料 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	80	32.51	2600.8	0
2-4-9	030412004021	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:WDZCN-RYJS-2X1.5mm2 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	12000	8.69	104280	0
2-4-10	030412006005	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:综合考虑 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	38	11.27	428.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 45 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-11	031301001006	凿(压、切割)槽	1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:DN20 3.含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	6.97	348.5	0
2-4-12	030909004001	消防广播系统调试	1.名称:消防通讯调试(广播喇叭及音箱、通信分机及插孔) 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	系统	38	27.1	1029.8	0
2-5		消防电源监控系统					20433.92	0
2-5-1	030904008004	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:消防电源监控模块 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	12	336.71	4040.52	0
2-5-2	030412001028	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:综合 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	60	13.94	836.4	0
2-5-3	030412004022	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:WDZCN-RYS-2x1.5mm2 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1000	8.69	8690	0
2-5-4	030412004023	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:WDZCN-BYJ-2.5mm2 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1000	6.17	6170	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 46 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5-5	031301001007	凿(压、切割)槽	1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:DN20 3.含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	100	6.97	697	0
2-6		消防应急照明集中控制系统					4345	0
2-6-1	030412004024	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:WDZCN-RYS-2x1.5mm2 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	500	8.69	4345	0
2-7		电气火灾监控系统					8690	0
2-7-1	030412004025	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:WDZCN-RYS-2x1.5mm2 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1000	8.69	8690	0
2-8		防火卷帘系统					11831	0
2-8-1	030412001029	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:综合 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	300	13.94	4182	0
2-8-2	031301001008	凿(压、切割)槽	1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:DN20 3.含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	100	6.97	697	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 47 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8-3	030412004026	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:WDZCN-RYJS-2X1.5mm2 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	800	8.69	6952	0
2-9		消防水箱液位监测系统					7676	0
2-9-1	030412004027	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:WDZCN-RYS-4X1.0mm2 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	600	7.37	4422	0
2-9-2	030412001030	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.敷设方式:综合 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	100	23.27	2327	0
2-9-3	031301001009	凿(压、切割)槽	1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:DN25 3.含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	100	9.27	927	0
3		防排烟系统					3123859.57	0
3-1		设备					595646.55	0
3-1-1	030108001011	高效低噪音离心风机	1.名称:高效低噪音离心风机 2.型号:P(Y)-B1-01 3.规格:风量:34500m3/h,全压:575Pa,静压:460Pa,功率:11.0kW/380V,50Hz转速:600rpm,重量:490kg 4.安装方式:落地、混凝土支座安装 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	10	10207.1	102071	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 48 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-2	030108001012	高效低噪音离心风机	1.名称:高效低噪音离心风机 2.型号:P(Y)-B1-02 3.规格:排烟量:41400m3/h,全压:1050Pa,静压:1000Pa,排风量:35000m3/h,全压:457Pa,静压:450Pa,功率:33/11kW/380V,50Hz转速:670/450rpm,重量:807kg 4.安装方式:落地、混凝土支座安装 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	5	16043.93	80219.65	0
3-1-3	030108001013	高效低噪音离心风机	1.名称:高效低噪音离心风机 2.型号:P(Y)-B1-03 3.规格:风量:37800m3/h,全压:630Pa,静压:520Pa,功率:18.5kW/380V,50Hz转速:550rpm,重量:701kg 4.安装方式:落地、混凝土支座安装 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	5	13665.3	68326.5	0
3-1-4	030108001014	高温排烟轴流风机	1.名称:高温排烟轴流风机 2.型号:PY-B1-04 3.规格:排烟量:31200/h,全压:800Pa功率:11kW/380V,50Hz转速:1450rpm,重量:350kg 4.含设备支架制作、安装、除锈及刷油 5.安装方式:吊装 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 7.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	5	8241.66	41208.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 49 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-5	030108001015	高效低噪音轴流风机	1.名称:高温排烟轴流风机 2.型号:SY-B1-01 3.规格:补风量:15600m3/h,全压:400Pa功率:3kW/380V,50Hz转速:1450rpm,重量:350kg 4.含设备支架制作、安装、除锈及刷油 5.安装方式:吊装 6.含减振器安装 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 8.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	5	4375.08	21875.4	0
3-1-6	030108001016	高效低噪音轴流风机	1.名称:高温排烟轴流风机 2.型号:S(Y)-B1-02 3.规格:风量:26500m3/h,全压:490Pa,静压:520Pa,功率:7.5kW/380V,50Hz转速:550rpm,重量:444kg 4.安装方式:落地、混凝土支座安装 5.含减振器安装 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 7.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	5	6603.48	33017.4	0
3-1-7	030703021001	静压箱	1.名称:消声静压箱 2.做法:1.2mm厚镀锌铁皮做外壳,内部粘贴50mm厚玻璃棉加玻璃布,再设一层穿孔率为30%、厚0.5mm穿孔镀锌铁皮,穿孔孔径为Φ3mm 3.规格:2500*2000*500 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	20	4639.37	92787.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 50 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-8	030703021002	静压箱	1.名称:消声静压箱 2.做法:1.2mm厚镀锌铁皮做外壳,内部粘贴50mm厚玻璃棉加玻璃布,再设一层穿孔率为30%、厚0.5mm穿孔镀锌铁皮,穿孔孔径为Φ3mm 3.规格:2800*1500*700 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	20	5356.72	107134.4	0
3-1-9	030702008001	柔性软风管	1.名称:防火软接 2.含相关工序及其所需辅材的安装等内容 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	50	638.27	31913.5	0
3-1-10	031301003032	套管	1.名称:风管穿墙、楼板防护套管制作安装 2.规格、材质:1.6mm钢制防护套管 3.套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	100	170.93	17093	0
3-2		风管及保温					1811809.8	0
3-2-1	030702001008	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:大边长≤450 5.板材厚度:0.75mm 6.连接方式:角钢法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 10.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	160	174.89	27982.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 51 页，共 63 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-2	030702001009	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜大边长≤1000 5.板材厚度:1.00mm 6.连接方式:角钢法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 10.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	1200	150.47	180564	0
3-2-3	030702001010	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜大边长≤1250 5.板材厚度:1.20mm 6.连接方式:角钢法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 10.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	2000	172.26	344520	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 52 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-4	030702001011	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1250≤大边长 5.板材厚度:1.50mm 6.连接方式:角钢法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 10.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	3000	181.36	544080	0
3-2-5	031208003002	通风管道绝热	1.名称:通风管道绝热(耐火0.5h) 2.规格:50mm厚绝热玻璃棉(48kg/m3)+铝箔 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	160	1344	215040	0
3-2-6	031208003003	通风管道绝热	1.名称:通风管道绝热(耐火1.0h) 2.规格:60mm绝热玻璃棉(64kg/m3)+铝箔 3.含相关工序及其所需辅材的安装等内容 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	20	1579.77	31595.4	0
3-2-7	031208003004	通风管道绝热	1.名称:通风管道绝热(耐火1.5h) 2.规格:50mm厚绝热玻璃棉(48kg/m3)+铝箔 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	50	1344	67200	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 53 页，共 63 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-8	031208003005	通风管道绝热	1.名称:通风管道绝热(耐火2.0h) 2.规格:50mm厚岩棉(100kg/m3)+9mm厚无石棉硅酸钙板 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	100	1874.47	187447	0
3-2-9	031208003006	通风管道绝热	1.名称:通风管道绝热(耐火3.0h) 2.规格:50mm厚岩棉(100kg/m3)+12mm厚无石棉硅酸钙板 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	100	2133.81	213381	0
3-3		风阀及百叶					168679.69	0
3-3-1	030703001017	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1000*500 3.含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	20	823.56	16471.2	0
3-3-2	030703001018	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1250*200 3.含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	20	646.39	12927.8	0
3-3-3	030703001019	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1250*320 3.含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	20	751.88	15037.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 54 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-4	030703001020	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1250*400 3.含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	823.56	823.56	0
3-3-5	030703001021	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1600*500 3.含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	1174.51	1174.51	0
3-3-6	030703001022	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:2000*400 3.含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	1174.51	4698.04	0
3-3-7	030703001023	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:630*1000 3.含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	915.79	1831.58	0
3-3-8	030703001024	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:630*1250 3.含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	1165.72	2331.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 55 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-9	030703001025	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:800*320 3.含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	649.96	649.96	0
3-3-10	030703001026	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:800*800 3.含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	921.74	921.74	0
3-3-11	030703001027	碳钢阀门	1.名称:280℃电动防火阀 2.规格:2000*400 3.含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	1174.51	2349.02	0
3-3-12	030703001028	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000*1600 3.含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	1382.99	2765.98	0
3-3-13	030703001029	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:1600*500 3.含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	1060.41	1060.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 56 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-14	030703001030	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*630 3.含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	6	652.83	3916.98	0
3-3-15	030703001031	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*320 3.含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	3	620.1	1860.3	0
3-3-16	030703001032	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*800 3.含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	832.76	1665.52	0
3-3-17	030703001033	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*200 3.含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	194.63	778.52	0
3-3-18	030703001034	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*320 3.含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	361.27	361.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 57 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-19	030703001035	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*400 3.含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	258.52	517.04	0
3-3-20	030703001036	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1000*250，含执行机构 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	239.85	239.85	0
3-3-21	030703001037	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1000*320，含执行机构 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	275.05	275.05	0
3-3-22	030703001038	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1250*200，含执行机构 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	292.91	292.91	0
3-3-23	030703001039	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1250*320，含执行机构 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	368.32	1473.28	0
3-3-24	030703001040	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:500*630 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	298.02	298.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 58 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-25	030703001041	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:500*200 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	164.77	164.77	0
3-3-26	030703001042	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:400*200 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	124.75	249.5	0
3-3-27	030703001043	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:400*320 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	180.09	360.18	0
3-3-28	030703001044	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:400*400 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	197.6	197.6	0
3-3-29	030703001045	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:630*1000 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	470.41	940.82	0
3-3-30	030703001046	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:630*1250 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	556.62	1113.24	0
3-3-31	030703001047	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:800*320 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	265.72	265.72	0
3-3-32	030703001048	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:800*800 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	475.89	951.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 59 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-33	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1.名称：单层百叶风口 2.材质：铝合金型材，叶片厚度≥1.0mm，边框厚度≥1.2mm 3.规格：按设计图示风口外接尺寸（宽 × 高）计算面积，含边框 6.表面处理：静电粉末喷涂，颜色由设计 7.安装方式：与风管法兰连接，含配套法兰、螺栓及密封垫 8.工作内容：成品采购、安装、校正、调试，满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	50	322.48	16124	0
3-3-34	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1.名称：双层百叶风口 2.材质：铝合金型材，叶片厚度≥1.0mm，边框厚度≥1.2mm 3.规格：按设计图示风口外接尺寸（宽 × 高）计算面积，含边框 4.表面处理：静电粉末喷涂，颜色由设计 5.安装方式：与风管法兰连接，含配套法兰、螺栓及密封垫 6.工作内容：成品采购、安装、校正、调试，满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	50	399.23	19961.5	0
3-3-35	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1.名称：单层百叶风口（带调节阀） 2.材质：铝合金型材，叶片厚度≥1.0mm，边框厚度≥1.2mm 3.规格：按设计图示风口外接尺寸（宽 × 高）计算面积，含边框 4.表面处理：静电粉末喷涂，颜色由设计 5.安装方式：与风管法兰连接，含配套法兰、螺栓及密封垫 6.工作内容：成品采购、安装、校正、调试，满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	50	508.88	25444	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 60 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-36	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1.名称：电动多叶送风口（含机构） 2.材质：铝合金型材，单层活动叶片，可调节出风方向 3.规格：按设计图示风口外接尺寸（宽 × 高）计算面积，含边框 4.风阀：执行机构：远控 / 电控装置 5.安装方式：法兰 / 插接连接，含风管接口密封 6.工作内容：采购、安装、控制接线、联动调试，满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	50	563.7	28185	0
3-4		挡烟垂壁					478175	0
3-4-1	011303003001	挡烟垂壁	1.名称:固定挡烟垂壁 2.规格:防火布 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	1000	149.82	149820	0
3-4-2	011303003002	挡烟垂壁	1.名称:固定挡烟垂壁 2.规格:玻璃钢 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	500	189.79	94895	0
3-4-3	011303003003	挡烟垂壁	1.名称:电动挡烟垂壁 2.规格:防火布 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	1000	233.46	233460	0
3-5		通风工程检测、调试					69548.53	0
3-5-1	030704001002	通风工程检测、调试	1.系统名称:通风空调工程检测、调试 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	系统	1	69548.53	69548.53	0
4		气体灭火工程					39506.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 61 页，共 63 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1	030910001003	灭火器	(1)3公斤悬挂式超细干粉灭火装置 (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (3)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	具	16	304.09	4865.44	0
4-2	030910001004	灭火器	(1)5公斤悬挂式超细干粉灭火装置 (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (3)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	具	22	363.55	7998.1	0
4-3	030909002001	气体灭火系统装置调试	(1)气体灭火系统调试 (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (3)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	点	2	851.33	1702.66	0
4-4	030904009002	气体灭火控制器	1.名称:气体灭火控制器 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	4	2223.69	8894.76	0
4-5	030904001003	点型探测器	1.名称:智能型感烟探测器 2.线制:总线制 3.含底座及相关配件 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	113.83	455.32	0
4-6	030904001004	点型探测器	1.名称:智能型感温探测器 2.线制:总线制 3.含底座及相关配件 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	10	109.18	1091.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 62 页，共 63 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-7	080803018001	放气指示灯	1.名称:喷气指示灯 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	128.79	515.16	0
4-8	030904003004	按钮	1.名称:手/自动转换装置及紧急启停按钮 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	125.67	502.68	0
4-9	030412001031	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:综合 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	300	13.94	4182	0
4-10	030412001032	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.敷设方式:综合 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	80	18.68	1494.4	0
4-11	030412004028	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:WDZCN-RYS-2X1.5mm2 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	160	8.69	1390.4	0
4-12	030412004029	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:WDZCN-BYJ-2.5mm2 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	300	6.17	1851	0
4-13	030409002003	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.配线形式:WDZCN-KYJY-4x2.5mm2 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	80	27.13	2170.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　第 63 页，共 63 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-14	030409005002	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:截面10mm2以下 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	8	89.34	714.72	0
4-15	030412001033	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20，刷防火涂料 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	44	32.5	1430	0
4-16	030412006006	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:综合考虑 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	22	11.27	247.94	0
合计							8524405.93	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					641678.86
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	188982.6
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	154273.54
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	34709.06
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	152859.68
1-9-1	011601001003	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	152859.68	152859.68
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	299836.58
1-14-1	031401022004	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	项	1	299836.58	299836.58
合计							641678.86

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	824947.63
合计					824947.63

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程　　标段： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	030109001005	项目名称	室外消火栓泵	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) P≤3 ˜ 室外消火栓泵 Q=40L/S,H=40m,N=30kW	台	1	686.93	7374.59	74.16	190.76	686.93	7374.59	74.16	190.76
030903-414	减振器安装	个	8	12.24	44.29	0	5.45	97.92	354.32	0	43.6
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.028	246.65	550.4	43.84	95.92	6.9062	15.4112	1.22752	2.68576
小计								791.7562	7744.3212	75.38752	237.04576
清单项目综合单价											8848.51068000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	105.691536	1.3889	146.79		
		技工人工费	元	328.287744	1.3661	448.47		
		高级技工人工费	元	142.65092	1.3773	196.47		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.01848	7.4	0.14		
		其他材料费	元	2.3892	0.885	2.11		
		钢筋 φ10mm以内	kg	0.11508	3.185	0.37		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.2	3.322	0.66		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.028	3.173	0.09		
		普通水泥 42.5(R)	kg	38.5	0.349	13.44		
		槽钢 12	m	0.2884	50.05	14.43		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.06636	4.87	0.32		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.8	4.87	8.77		
		电焊条 结422 φ4mm	kg	0.1	7.4	0.74		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.2	5.84	7.01		
		砂	m3	0.055	126.21	6.94		
		碎石	m3	0.062	209.71	13		
		木板	m3	0.003	1529.2	4.59		
		调和漆	kg	0.0028	9.61	0.03		
		煤油	kg	0.56	7.47	4.18		
		机油 5#～7#	kg	0.41	9.91	4.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.16	6.67	1.07		
		黄油 钙基酯	kg	0.15	9.91	1.49		
		氧气(工业用)	m3	0.133	17.33	2.3		
		乙炔气	m3	0.045	13.01	0.59		
		油浸石棉盘根 φ6mm～10mm	kg	0.25	12.56	3.14		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	588.19	58.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00364	30.42	0.11		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.10728	153.42	16.46		

项目编码	030901002001	项目名称	消防管道	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-28	无缝钢管(焊接)安装 外径×壁厚(mm) 219×6.0	10m	0.1	696.5	1626.69	158.72	276.99	69.65	162.669	15.872	27.699
030801-438换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	141.2	101.64	0	42.45	1.412	1.0164	0	0.4245
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.0628	56.45	1.92	0	15.04	3.54506	0.120576	0	0.944512
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.0628	34.66	16.2	0	9.98	2.176648	1.01736	0	0.626744
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.0628	33.67	14.88	0	9.65	2.114476	0.934464	0	0.60602
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01144	920.36	523.48	723.92	321.45	10.5289184	5.9886112	8.2816448	3.677388
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01144	495.61	138.99	283.88	158.39	5.6697784	1.5900456	3.2475872	1.8119816
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01144	56.45	1.42	12.93	15.93	0.645788	0.0162448	0.1479192	0.1822392
031102-49换	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˜ 樟丹防锈漆	100kg	0.01144	27.87	13.77	6.47	8.53	0.3188328	0.1575288	0.0740168	0.0975832
031102-50换	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˜ 樟丹防锈漆	100kg	0.01144	26.91	11.65	6.47	8.16	0.3078504	0.133276	0.0740168	0.0933504
031102-66	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.01144	26.91	12.14	12.93	8.65	0.3078504	0.1388816	0.1479192	0.098956
031102-67	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.01144	26.91	11.17	12.93	8.6	0.3078504	0.1277848	0.1479192	0.098384
小计								96.9850528	173.9101728	27.9930232	36.3606584
清单项目综合单价											335.24890720

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.861838	1.3889	22.03		
		技工人工费	元	45.355165	1.3661	61.96		
		高级技工人工费	元	9.435696	1.3773	13		
	材料	热轧薄钢板 δ=3.5mm～4.0mm	kg	0.014	3.112	0.04		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.223	7.42	1.65		
		乙炔气	m3	0.1001	13.01	1.3		
		无缝钢管 D219×6	m	1.01	146.52	147.99		
		压力表 0～1.6MPa(带弯带阀)	套	0.003	148.67	0.45		
		铁砂布 0#-2#	张	0.10667	0.66	0.07		
		其他材料费	元	4.814337	0.885	4.26		
		樟丹防锈漆	kg	0.024138	11.83	0.29		
		电	kW·h	0.038461	0.67	0.03		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.1556	4.87	0.76		
		型钢(综合)	kg	1.2012	4.13	4.96		
		钢丝刷	把	0.014276	2.45	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.048506	6.64	0.32		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04854	6.28	0.3		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.001052	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.076797	5.6	0.43		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.209768	19.03	3.99		
		合金钢钻头(综合)	个	0.015455	6.37	0.1		
		醇酸磁漆	kg	0.165602	11.93	1.98		
		溶剂汽油	kg	0.000995	5.31	0.01		
		机油	kg	0.006898	10.62	0.07		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.039973	6.07	0.24		
		氧气	m3	0.307973	6.19	1.91		
		乙炔气	kg	0.015924	14.64	0.23		
		水	m3	0.4724	4.62	2.18		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000858	362.83	0.31		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.002	227.02	0.45		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012206	219.35	2.68		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000458	1293.35	0.59		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005308	224.87	1.19		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013453	20.46	0.28		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.136941	166.5	22.8		

项目编码	030901002002	项目名称	消防管道	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-27	无缝钢管(焊接)安装 外径×壁厚(mm) 159×4.5	10m	0.1	591.27	894.7	126.92	210.27	59.127	89.47	12.692	21.027

工程量清单综合单价分析表

030801-438换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	141.2	101.64	0	42.45	1.412	1.0164	0	0.4245	
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.0471	56.45	1.92	0	15.04	2.658795	0.090432	0	0.708384	
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.0471	34.66	16.2	0	9.98	1.632486	0.76302	0	0.470058	
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.0471	33.67	14.88	0	9.65	1.585857	0.700848	0	0.454515	
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00965	920.36	523.48	723.92	321.45	8.881474	5.051582	6.985828	3.1019925	
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00965	495.61	138.99	283.88	158.39	4.7826365	1.3412535	2.739442	1.5284635	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00965	56.45	1.42	12.93	15.93	0.5447425	0.013703	0.1247745	0.1537245	
031102-49换	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ；樟丹防锈漆	100kg	0.00965	27.87	13.77	6.47	8.53	0.2689455	0.1328805	0.0624355	0.0823145	
031102-50换	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ；樟丹防锈漆	100kg	0.00965	26.91	11.65	6.47	8.16	0.2596815	0.1124225	0.0624355	0.078744	
031102-66	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00965	26.91	12.14	12.93	8.65	0.2596815	0.117151	0.1247745	0.0834725	
031102-67	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00965	26.91	11.17	12.93	8.6	0.2596815	0.1077905	0.1247745	0.08299	
小计								81.672981	98.917483	22.9164645	28.1961585	
清单项目综合单价											231.70308700	

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	13.228772	1.3889	18.37		
	技工人工费	元	38.30625	1.3661	52.33		
	高级技工人工费	元	7.964321	1.3773	10.97		
材料	热轧薄钢板 δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.014	3.112	0.04		
	低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.191	7.42	1.42		
	乙炔气	m3	0.0839	13.01	1.09		
	无缝钢管 D159×4.5	m	1.01	75.9	76.66		
	压力表 0~1.6MPa(带弯带阀)	套	0.003	148.67	0.45		
	铁砂布 0#-2#	张	0.081169	0.66	0.05		
	其他材料费	元	4.323523	0.885	3.83		
	樟丹防锈漆	kg	0.020362	11.83	0.24		
	电	kW·h	0.032443	0.67	0.02		
	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.1556	4.87	0.76		
	型钢(综合)	kg	1.01325	4.13	4.18		
	钢丝刷	把	0.010868	2.45	0.03		
	膨胀螺栓(综合)	kg	0.040916	6.64	0.27		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.040945	6.28	0.26		
	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000888	3.78	0		
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.06478	5.6	0.36		
	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.166675	19.03	3.17		
	合金钢钻头(综合)	个	0.013037	6.37	0.08		
	醇酸磁漆	kg	0.126063	11.93	1.5		
	溶剂汽油	kg	0.00084	5.31	0		
	机油	kg	0.005819	10.62	0.06		
	醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.030429	6.07	0.18		
	氧气	m3	0.258498	6.19	1.6		
	乙炔气	kg	0.013433	14.64	0.2		
	水	m3	0.4724	4.62	2.18		
	1:2.5水泥砂浆	m3	0.000724	362.83	0.26		
机械	试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.002	227.02	0.45		
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.010297	219.35	2.26		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000386	1293.35	0.5		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004478	224.87	1.01		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011348	20.46	0.23		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.110903	166.5	18.47		

项目编码	030901002003	项目名称	消防管道	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-23	无缝钢管(焊接)安装 外径×壁厚(mm) 76×4.0	10m	0.1	461.88	364.99	49.53	144.01	46.188	36.499	4.953	14.401
030801-437换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.83	36.96	0	31.44	1.1183	0.3696	0	0.3144
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.0204	56.45	1.92	0	15.04	1.15158	0.039168	0	0.306816
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.0204	34.66	16.2	0	9.98	0.707064	0.33048	0	0.203592
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.0204	33.67	14.88	0	9.65	0.686868	0.303552	0	0.19686
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00713	920.36	523.48	723.92	321.45	6.5621668	3.7324124	5.1615496	2.2919385
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00713	495.61	138.99	283.88	158.39	3.5336993	0.9909987	2.0240644	1.1293207
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00713	56.45	1.42	12.93	15.93	0.4024885	0.0101246	0.0921909	0.1135809
031102-49换	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ；樟丹防锈漆	100kg	0.00713	27.87	13.77	6.47	8.53	0.1987131	0.0981801	0.0461311	0.0608189
031102-50换	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ；樟丹防锈漆	100kg	0.00713	26.91	11.65	6.47	8.16	0.1918683	0.0830645	0.0461311	0.0581808
031102-66	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00713	26.91	12.14	12.93	8.65	0.1918683	0.0865582	0.0921909	0.0616745
031102-67	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00713	26.91	11.17	12.93	8.6	0.1918683	0.0796421	0.0921909	0.061318
小计								61.1244846	42.6227806	12.5074489	19.1995003
清单项目综合单价											135.45421440

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	9.587962	1.3889	13.32		
	技工人工费	元	28.927178	1.3661	39.52		
	高级技工人工费	元	6.019463	1.3773	8.29		
材料	铁砂布 0#-2#	张	0.038372	0.66	0.03		
	其他材料费	元	1.414621	0.885	1.25		
	热轧薄钢板 δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.01	3.112	0.03		
	低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.072	7.42	0.53		
	乙炔气	m3	0.0388	13.01	0.5		
	无缝钢管 D76×4	m	1.01	31.5	31.82		
	压力表 0~1.6MPa(带弯带阀)	套	0.002	148.67	0.3		
	樟丹防锈漆	kg	0.015044	11.83	0.18		
	电	kW·h	0.023971	0.67	0.02		
	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.057	4.87	0.28		
	型钢(综合)	kg	0.74865	4.13	3.09		
	钢丝刷	把	0.00515	2.45	0.01		
	膨胀螺栓(综合)	kg	0.030231	6.64	0.2		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.030253	6.28	0.19		
	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000656	3.78	0		
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.047864	5.6	0.27		
	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057321	19.03	1.09		
	合金钢钻头(综合)	个	0.009633	6.37	0.06		
	醇酸磁漆	kg	0.059734	11.93	0.71		
	溶剂汽油	kg	0.00062	5.31	0		
	机油	kg	0.004299	10.62	0.05		
	醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.014419	6.07	0.09		
	氧气	m3	0.130775	6.19	0.81		
	乙炔气	kg	0.009925	14.64	0.15		
	水	m3	0.1682	4.62	0.78		
	1:2.5水泥砂浆	m3	0.000535	362.83	0.19		

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007608	219.35	1.67		
		试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0015	227.02	0.34		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000285	1293.35	0.37		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003308	224.87	0.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.008385	20.46	0.17		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.055336	166.5	9.21		

项目编码	030901002004	项目名称	消防管道	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-14换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) DN≤50 ˊ 内外热浸镀锌钢管 DN50	10m	0.1	293.69	255.22	3	90.69	29.369	25.522	0.3	9.069
030801-436换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.1	0	23.99	0.863	0.231	0	0.2399
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.0157	56.45	1.92	0	15.04	0.886265	0.030144	0	0.236128
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.0157	34.66	16.2	0	9.98	0.544162	0.25434	0	0.156686
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.0157	33.67	14.88	0	9.65	0.528619	0.233616	0	0.151505
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00713	920.36	523.48	723.92	321.45	6.5621668	3.7324124	5.1615496	2.2919385
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00713	495.61	138.99	283.88	158.39	3.5336993	0.9909987	2.0240644	1.1293207
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00713	56.45	1.42	12.93	15.93	0.4024885	0.0101246	0.0921909	0.1135809
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˊ 樟丹防锈漆	100kg	0.00713	27.87	13.77	6.47	8.53	0.1987131	0.0981801	0.0461311	0.0608189
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˊ 樟丹防锈漆	100kg	0.00713	26.91	11.65	6.47	8.16	0.1918683	0.0830645	0.0461311	0.0581808
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00713	26.91	12.14	12.93	8.65	0.1918683	0.0865582	0.0921909	0.0616745
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00713	26.91	11.17	12.93	8.6	0.1918683	0.0796421	0.0921909	0.061318
小计								43.4637186	31.3520806	7.8544489	13.6300513
清单项目综合单价											96.30029940

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.690537	1.3889	9.29		
		技工人工费	元	20.425197	1.3661	27.9		
		高级技工人工费	元	4.551606	1.3773	6.27		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.031322	0.66	0.02		
		内外热浸镀锌钢管 DN50	m	1.02	24.37	24.86		
		其他材料费	元	0.561271	0.885	0.5		
		樟丹防锈漆	kg	0.015044	11.83	0.18		
		电	kW·h	0.023971	0.67	0.02		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.74865	4.13	3.09		
		钢丝刷	把	0.00421	2.45	0.01		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.030231	6.64	0.2		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.030253	6.28	0.19		
		砂轮片 φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000656	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.047864	5.6	0.27		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.012321	19.03	0.23		
		合金钢钻头(综合)	个	0.009633	6.37	0.06		
		醇酸磁漆	kg	0.04883	11.93	0.58		
		溶剂汽油	kg	0.00062	5.31	0		
		机油	kg	0.004299	10.62	0.05		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.011787	6.07	0.07		
		氧气	m3	0.029775	6.19	0.18		
		乙炔气	kg	0.009925	14.64	0.15		
		水	m3	0.054	4.62	0.25		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000535	362.83	0.19		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007608	219.35	1.67		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000285	1293.35	0.37		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003308	224.87	0.74		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.007	13.74	0.1		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.008385	20.46	0.17		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.027636	166.5	4.6		
		其他机械费	元	0.231	0.885	0.2		

项目编码	030901002005	项目名称	消防管道	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-3换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˊ 内外热浸镀锌钢管 DN40	10m	0.1	329.43	272.07	15.51	101.88	32.943	27.207	1.551	10.188
030801-436换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.1	0	23.99	0.863	0.231	0	0.2399
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.012575	56.45	1.92	0	15.04	0.70985875	0.024144	0	0.189128
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.012575	34.66	16.2	0	9.98	0.4358495	0.203715	0	0.1254985
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.012575	33.67	14.88	0	9.65	0.42340025	0.187116	0	0.12134875
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.007129	920.36	523.48	723.92	321.45	6.56124644	3.73188892	5.16082568	2.29161705
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.007129	495.61	138.99	283.88	158.39	3.53320369	0.99085971	2.02378052	1.12916231
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.007129	56.45	1.42	12.93	15.93	0.40243205	0.01012318	0.09217797	0.11356497
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˊ 樟丹防锈漆	100kg	0.007129	27.87	13.77	6.47	8.53	0.19868523	0.09816633	0.04612463	0.06081037
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˊ 樟丹防锈漆	100kg	0.007129	26.91	11.65	6.47	8.16	0.19184139	0.08305285	0.04612463	0.05817264
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.007129	26.91	12.14	12.93	8.65	0.19184139	0.08654606	0.09217797	0.06166585
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.007129	26.91	11.17	12.93	8.6	0.19184139	0.07963093	0.09217797	0.0613094
小计								46.64620008	32.93324298	9.10438937	14.64017784
清单项目综合单价											103.32401027

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.068488	1.3889	9.82		
		技工人工费	元	22.01365	1.3661	30.07		
		高级技工人工费	元	4.905102	1.3773	6.76		
		铁砂布 0#-2#	张	0.026632	0.66	0.02		
		其他材料费	元	0.109686	0.885	0.1		
		樟丹防锈漆	kg	0.015041	11.83	0.18		
		电	kW·h	0.023966	0.67	0.02		
		内外热浸镀锌钢管 DN40	m	1.02	19.54	19.93		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.748491	4.13	3.09		
		镀锌钢管接头零件 DN40	个	1.223	3.72	4.55		
		钢丝刷	把	0.003584	2.45	0.01		
		密封带	m	0.7958	2.65	2.11		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.030225	6.64	0.2		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.030246	6.28	0.19		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0257	16.19	0.42		

工程量清单综合单价分析表

	材料	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000656	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.047854	5.6	0.27		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.012318	19.03	0.23		
		合金钢钻头(综合)	个	0.009631	6.37	0.06		
		醇酸磁漆	kg	0.041576	11.93	0.5		
		机油 5#～7#	kg	0.0105	9.91	0.1		
		溶剂汽油	kg	0.00062	5.31	0		
		机油	kg	0.004298	10.62	0.05		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.010036	6.07	0.06		
		氧气	m3	0.029769	6.19	0.18		
		乙炔气	kg	0.009923	14.64	0.15		
		水	m3	0.063	4.62	0.29		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000535	362.83	0.19		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007606	219.35	1.67		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000285	1293.35	0.37		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003308	224.87	0.74		
		管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.03	42.95	1.29		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.008383	20.46	0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.0086	30.42	0.26		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.02763	166.5	4.6		

项目编码	031001008010	项目名称	放空管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 内外热浸镀锌钢管 DN150	10m	0.1	509.77	933.25	22.02	183.13	50.977	93.325	2.202	18.313
小计								50.977	93.325	2.202	18.313
清单项目综合单价								164.81700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.1954	1.3889	9.99		
		技工人工费	元	24.3775	1.3661	33.3		
		高级技工人工费	元	5.5767	1.3773	7.68		
	材料	其他材料费	元	4.688	0.885	4.15		
		内外热浸镀锌钢管 DN150	m	1.02	86.66	88.39		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		水	m3	0.025	4.62	0.12		
	机械	管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.014	31.12	0.44		
		其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		

项目编码	031001008011	项目名称	溢流管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 内外热浸镀锌钢管 DN150	10m	0.1	509.77	933.25	22.02	183.13	50.977	93.325	2.202	18.313
小计								50.977	93.325	2.202	18.313
清单项目综合单价								164.81700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.1954	1.3889	9.99		
		技工人工费	元	24.3775	1.3661	33.3		
		高级技工人工费	元	5.5767	1.3773	7.68		
	材料	其他材料费	元	4.688	0.885	4.15		
		内外热浸镀锌钢管 DN150	m	1.02	86.66	88.39		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		水	m3	0.025	4.62	0.12		
	机械	管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.014	31.12	0.44		
		其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		

项目编码	031002001041	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˉ Y型过滤器 DN200	个	1	394.22	1212.69	112.79	173.01	394.22	1212.69	112.79	173.01
小计								394.22	1212.69	112.79	173.01
清单项目综合单价								1892.71000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.558	1.3889	77.16		
		技工人工费	元	188.47	1.3661	257.47		
		高级技工人工费	元	43.263	1.3773	59.59		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
		Y型过滤器 DN200	个	1	932.62	932.62		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	96.46	192.92		
	机械	交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.66	170.9	112.79		

项目编码	031002001042	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ Y型过滤器 DN150	个	1	270.68	895.98	51.27	120.09	270.68	895.98	51.27	120.09
小计								270.68	895.98	51.27	120.09
清单项目综合单价								1338.02000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3661	176.78		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3773	40.89		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		Y型过滤器 DN150	个	1	703.54	703.54		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
	机械	交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.3	170.9	51.27		

项目编码	031002001043	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˉ 可曲挠橡胶接头 DN200	个	1	394.22	773.88	112.79	151.07	394.22	773.88	112.79	151.07
小计								394.22	773.88	112.79	151.07
清单项目综合单价								1431.96000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.558	1.3889	77.16		
		技工人工费	元	188.47	1.3661	257.47		
		高级技工人工费	元	43.263	1.3773	59.59		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
		可曲挠橡胶接头 DN200	个	1	493.81	493.81		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	96.46	192.92		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	170.9	112.79		

项目编码	031002001044	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-30换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˉ 可曲挠橡胶接头DN40	个	1	76.71	254	22.22	34.58	76.71	254	22.22	34.58
小计								76.71	254	22.22	34.58
清单项目综合单价								387.51000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.764	1.3889	14.95		
		技工人工费	元	36.655	1.3661	50.07		
		高级技工人工费	元	8.486	1.3773	11.69		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.17	7.4	1.26		
		可曲挠橡胶接头DN40	个	1	218.58	218.58		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.11	5.52	0.61		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		锯条	根	0.13	0.68	0.09		
		清油 C01-1	kg	0.01	16.99	0.17		
		平焊碳钢法兰 DN40 PN1.6	片	2	12.12	24.24		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	170.9	22.22		

项目编码	030601004001	项目名称	流量仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-63	电磁流量计 插入式 ˉ 电磁流量计(含控制阀)	台	1	698.6	4455.96	94.66	193.19	698.6	4455.96	94.66	193.19
小计								698.6	4455.96	94.66	193.19
清单项目综合单价								5442.41000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.895	1.3889	27.63		
		技工人工费	元	423.167	1.3661	578.09		
		高级技工人工费	元	67.434	1.3773	92.88		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		棉纱	kg	0.2	9.38	1.88		
		法兰垫片	个	1	2.65	2.65		
		接地线 5.5mm2～16mm2	m	1	18.41	18.41		
		位号牌	个	1	0.48	0.48		
		校验材料费	元	2.57	0.885	2.27		
		清洗剂 500mL	瓶	0.4	7.08	2.83		
	机械	仪器仪表使用费	元	80.12	0.88	70.51		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.042	575.03	24.15		

项目编码	030601004002	项目名称	磁耦合液位计	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-119	磁翻板浮子液位计现场就地安装 测量范围L(m) 1<L≤3	台	1	424.66	1328.7	11.89	115.14	424.66	1328.7	11.89	115.14
小计								424.66	1328.7	11.89	115.14
清单项目综合单价								1880.39000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.136	1.3889	16.86		
		技工人工费	元	257.252	1.3661	351.43		
		高级技工人工费	元	40.926	1.3773	56.37		
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43		
		棉纱	kg	0.2	9.38	1.88		
		六角螺栓 M12×20～100	套	4	0.73	2.92		
		法兰垫片	个	3	2.65	7.95		
		酒精	kg	0.2	3.54	0.71		
		接地线 5.5mm2～16mm2	m	1	18.41	18.41		
		位号牌	个	1	0.48	0.48		
		校验材料费	元	0.26	0.885	0.23		
		清洗剂 500mL	瓶	0.2	7.08	1.42		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.44	0.88	0.39		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.02	575.03	11.5		

项目编码	031002001045	项目名称	排污阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-24换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ˉ 排污阀 DN20	个	1	40.67	60.87	0	13.8	40.67	60.87	0	13.8
小计								40.67	60.87	0	13.8
清单项目综合单价								115.34000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.759	1.3889	8		
		技工人工费	元	19.43	1.3661	26.54		
		高级技工人工费	元	4.449	1.3773	6.13		
	材料	其他材料费	元	0.55	0.885	0.49		
		排污阀 DN20	个	1	44.25	44.25		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.04	5.52	0.22		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.34	0.09	0.03		
		六角带帽螺栓带垫 M12×14～75	套	8.24	0.48	3.96		
		锯条	根	0.1	0.68	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.01	16.99	0.17		

工程量清单综合单价分析表

		螺纹法兰 DN20 0.6MPa	片	2	5.84	11.68		
	机械							
项目编码	031002001046	项目名称	通气阀		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-24换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ＊ 通气阀 DN20	个	1	40.67	60.87	0	13.8	40.67	60.87	0	13.8
小计								40.67	60.87	0	13.8
清单项目综合单价								115.34000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.759	1.3889	8		
	技工人工费	元	19.43	1.3661	26.54		
	高级技工人工费	元	4.449	1.3773	6.13		
材料	其他材料费	元	0.55	0.885	0.49		
	通气阀 DN20	个	1	44.25	44.25		
	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.04	5.52	0.22		
	聚四氟乙烯生料带	m	0.34	0.09	0.03		
	六角带帽螺栓带垫 M12×14~75	套	8.24	0.48	3.96		
	锯条	根	0.1	0.68	0.07		
	清油 C01-1	kg	0.01	16.99	0.17		
	螺纹法兰 DN20 0.6MPa	片	2	5.84	11.68		
机械							

项目编码	031002001047	项目名称	通液阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-24换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ＊ 通液阀 DN20	个	1	40.67	60.87	0	13.8	40.67	60.87	0	13.8
小计								40.67	60.87	0	13.8
清单项目综合单价								115.34000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.759	1.3889	8		
	技工人工费	元	19.43	1.3661	26.54		
	高级技工人工费	元	4.449	1.3773	6.13		
材料	其他材料费	元	0.55	0.885	0.49		
	通液阀 DN20	个	1	44.25	44.25		
	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.04	5.52	0.22		
	聚四氟乙烯生料带	m	0.34	0.09	0.03		
	六角带帽螺栓带垫 M12×14~75	套	8.24	0.48	3.96		
	锯条	根	0.1	0.68	0.07		
	清油 C01-1	kg	0.01	16.99	0.17		
	螺纹法兰 DN20 0.6MPa	片	2	5.84	11.68		
机械							

项目编码	030804003001	项目名称	偏心异径管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030602-24换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ＊ 偏心异径管DN200	10个	0.1	903.27	3729.2	951.22	493.46	90.327	372.92	95.122	49.346
小计								90.327	372.92	95.122	49.346
清单项目综合单价								607.71500000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	13.3397	1.3889	18.53		
	技工人工费	元	43.4291	1.3661	59.33		
	高级技工人工费	元	9.0545	1.3773	12.47		
材料	其他材料费	元	0.5957	0.885	0.53		
	角钢(综合)	kg	0.1794	3.384	0.61		
	偏心异径管DN200	个	1	349.77	349.77		
	低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	1.5872	7.42	11.78		
	尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.5993	3.78	2.27		
	氧气	m3	0.7203	6.19	4.46		
	乙炔气	kg	0.2401	14.64	3.52		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.0012	980.24	1.18		
	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.0012	701.57	0.84		
	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0539	23.73	1.28		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.539	166.5	89.74		
	焊条恒温箱	台班	0.0539	38.61	2.08		

项目编码	030804003002	项目名称	偏心异径管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030602-3换	低压管件 碳钢管件(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 ＊ 偏心异径管 DN40	10个	0.1	175.58	528.31	13.98	73.87	17.558	52.831	1.398	7.387
小计								17.558	52.831	1.398	7.387
清单项目综合单价								79.17400000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.5905	1.3889	3.6		
	技工人工费	元	8.4446	1.3661	11.54		
	高级技工人工费	元	1.7601	1.3773	2.42		
材料	其他材料费	元	0.0522	0.885	0.05		
	偏心异径管 DN40	个	1.01	51.56	52.08		
	聚四氟乙烯生料带	m	0.6406	0.09	0.06		
	尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0146	12.49	0.18		
	机油	kg	0.0203	10.62	0.22		
	氧气	m3	0.0212	6.19	0.13		
	乙炔气	kg	0.0083	14.64	0.12		
机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0297	42.95	1.28		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	30.42	0.12		

项目编码	030804003003	项目名称	同心异径管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030602-3换	低压管件 碳钢管件(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25	10个	0.1	175.58	453.16	13.98	70.11	17.558	45.316	1.398	7.011
小计								17.558	45.316	1.398	7.011
清单项目综合单价								71.28300000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.5905	1.3889	3.6		
	技工人工费	元	8.4446	1.3661	11.54		
	高级技工人工费	元	1.7601	1.3773	2.42		

工程量清单综合单价分析表

	材料	同心异径管 DN40	个	1.01	44.12	44.56		
		其他材料费	元	0.0522	0.885	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.6406	0.09	0.06		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0146	12.49	0.18		
		机油	kg	0.0203	10.62	0.22		
		氧气	m3	0.0212	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.0083	14.64	0.12		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0297	42.95	1.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	30.42	0.12		

项目编码	031002001048	项目名称	旋流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ＊ 旋流防止器 DN50	个	1	93.65	1106.83	22.22	81.72	93.65	1106.83	22.22	81.72
小计								93.65	1106.83	22.22	81.72
清单项目综合单价								1304.42000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.266	1.3889	18.43		
		技工人工费	元	44.804	1.3661	61.21		
		高级技工人工费	元	10.175	1.3773	14.01		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		其他材料费	元	0.75	0.885	0.66		
		旋流防止器 DN50	个	1	1071.68	1071.68		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	170.9	22.22		

项目编码	031002001049	项目名称	旋流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ＊ 旋流防止器 DN200	个	1	394.22	10393.52	112.79	632.05	394.22	10393.52	112.79	632.05
小计								394.22	10393.52	112.79	632.05
清单项目综合单价								11532.58000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.558	1.3889	77.16		
		技工人工费	元	188.47	1.3661	257.47		
		高级技工人工费	元	43.263	1.3773	59.59		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
		旋流防止器 DN200	个	1	10113.45	10113.45		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	24.72	2.44	60.32		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	96.46	192.92		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	170.9	112.79		

项目编码	031002016001	项目名称	水锤消除器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-210换	水锤消除器安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ＊ 水锤消除器 DN150	套	1	1101.2	2161.66	1.1	399.56	1101.2	2161.66	1.1	399.56
小计								1101.2	2161.66	1.1	399.56
清单项目综合单价								3663.52000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	155.291	1.3889	215.68		
		技工人工费	元	526.568	1.3661	719.34		
		高级技工人工费	元	120.658	1.3773	166.18		
	材料	其他材料费	元	9.58	0.885	8.48		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	2	8.24	16.48		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	1	11.76	11.76		
		水锤消除器 DN150	套	1	1491.15	1491.15		
		压力表 0~1.6MPa	块	1	72.57	72.57		
		镀锌三通 DN15	个	5	1.15	5.75		
		镀锌活接头 DN15	个	5	2.5	12.5		
		镀锌六角外丝 DN15	个	6	0.6	3.6		
		镀锌补芯 DN15	个	1	0.62	0.62		
		沉砂过滤器 DN150	个	1	344.07	344.07		
		普通水嘴 DN15	个	1	13.27	13.27		
		螺纹闸板阀 DN15 Z15T-16	个	2	34.51	69.02		
		延时逆止阀 Φ15mm	个	1	92.92	92.92		
		压力表汽门及弯管 DN15	个	1	19.47	19.47		
	机械	其他机械费	元	1.24	0.885	1.1		

项目编码	030601002010	项目名称	压力仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-47	压力表 盘装 ＊ 压力表	台(块)	1	63.56	151.65	0.7	18.04	63.56	151.65	0.7	18.04
小计								63.56	151.65	0.7	18.04
清单项目综合单价								233.95000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.749	1.3889	2.43		
		技工人工费	元	38.545	1.3661	52.66		
		高级技工人工费	元	6.149	1.3773	8.47		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		校验材料费	元	0.26	0.885	0.23		
		仪表接头	套	1	4.42	4.42		
		取源部件	套	1	16.02	16.02		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.8	0.88	0.7		

项目编码	030601002011	项目名称	压力仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-47	压力表 盘装 ＊ 真空压力表	台(块)	1	63.56	306.52	0.7	18.04	63.56	306.52	0.7	18.04
小计								63.56	306.52	0.7	18.04
清单项目综合单价								388.82000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	1.749	1.3889	2.43		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	38.545	1.3661	52.66		
		高级技工人工费	元	6.149	1.3773	8.47		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		校验材料费	元	0.26	0.885	0.23		
		仪表接头	套	1	4.42	4.42		
		取源部件	套	1	16.02	16.02		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.8	0.88	0.7		

项目编码	030601002012	项目名称	压力仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-53	压力开关 ˊ 压力开关 DN200	台(块)	1	94.93	663.17	5.36	26.8	94.93	663.17	5.36	26.8
小计								94.93	663.17	5.36	26.8
清单项目综合单价								790.26000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.754	1.3889	3.83		
		技工人工费	元	57.5	1.3661	78.55		
		高级技工人工费	元	9.115	1.3773	12.55		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	套	2	0.04	0.08		
		固定卡子 1.5×32	个	1	1.77	1.77		
		位号牌	个	1	0.48	0.48		
		校验材料费	元	0.64	0.885	0.57		
		仪表接头	套	1	4.42	4.42		
		取源部件	套	1	16.02	16.02		
	机械	仪器仪表使用费	元	6.09	0.88	5.36		

项目编码	031002001050	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˊ 明杆闸阀 DN200	个	1	394.22	1475.65	112.79	186.16	394.22	1475.65	112.79	186.16
小计								394.22	1475.65	112.79	186.16
清单项目综合单价								2168.82000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.558	1.3889	77.16		
		技工人工费	元	188.47	1.3661	257.47		
		高级技工人工费	元	43.263	1.3773	59.59		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
		明杆闸阀 DN200	个	1	1195.58	1195.58		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	24.72	2.44	60.32		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	96.46	192.92		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	170.9	112.79		

项目编码	031002001051	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˊ 明杆闸阀 DN150	个	1	270.68	1208.37	51.27	135.7	270.68	1208.37	51.27	135.7
小计								270.68	1208.37	51.27	135.7
清单项目综合单价								1666.02000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3661	176.78		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3773	40.89		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		明杆闸阀 DN150	个	1	1015.93	1015.93		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	170.9	51.27		

项目编码	031002001052	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˊ 明杆闸阀 DN65	个	1	125.84	344.11	39.31	53.32	125.84	344.11	39.31	53.32
小计								125.84	344.11	39.31	53.32
清单项目综合单价								562.58000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3661	82.18		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3773	18.98		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		明杆闸阀 DN65	个	1	300.88	300.88		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	170.9	39.31		

项目编码	031002001053	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˊ 明杆闸阀 DN50	个	1	93.65	290.9	22.22	40.92	93.65	290.9	22.22	40.92
小计								93.65	290.9	22.22	40.92
清单项目综合单价								447.69000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	13.266	1.3889	18.43		
		技工人工费	元	44.804	1.3661	61.21		
		高级技工人工费	元	10.175	1.3773	14.01		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		其他材料费	元	0.75	0.885	0.66		
		明杆闸阀 DN50	个	1	255.75	255.75		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	170.9	22.22		

项目编码	031002001054	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-30换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˉ 明杆闸阀 DN40	个	1	76.71	128.34	22.22	28.3	76.71	128.34	22.22	28.3
小计								76.71	128.34	22.22	28.3
清单项目综合单价								255.57000000			

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.764	1.3889	14.95		
		技工人工费	元	36.655	1.3661	50.07		
		高级技工人工费	元	8.486	1.3773	11.69		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.17	7.4	1.26		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
		明杆闸阀 DN40	个	1	92.92	92.92		
		平焊碳钢法兰 DN40 PN1.6	片	2	12.12	24.24		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.11	5.52	0.61		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		锯条	根	0.13	0.68	0.09		
		清油 C01-1	kg	0.01	16.99	0.17		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	170.9	22.22		

项目编码	031002001055	项目名称	泄压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ 泄压阀 DN150	个	1	270.68	1869.43	51.27	168.76	270.68	1869.43	51.27	168.76
小计								270.68	1869.43	51.27	168.76
清单项目综合单价								2360.14000000			

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3661	176.78		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3773	40.89		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		泄压阀 DN150	个	1	1676.99	1676.99		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	170.9	51.27		

项目编码	031002001056	项目名称	消声止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ 消声止回阀 DN150	个	1	270.68	2349.08	51.27	192.74	270.68	2349.08	51.27	192.74
小计								270.68	2349.08	51.27	192.74
清单项目综合单价								2863.77000000			

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3661	176.78		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3773	40.89		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		消声止回阀 DN150	个	1	2156.64	2156.64		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	170.9	51.27		

项目编码	031002001057	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-30换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˉ 止回阀 DN40	个	1	76.71	423.03	22.22	43.03	76.71	423.03	22.22	43.03
小计								76.71	423.03	22.22	43.03
清单项目综合单价								564.99000000			

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.764	1.3889	14.95		
		技工人工费	元	36.655	1.3661	50.07		
		高级技工人工费	元	8.486	1.3773	11.69		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.17	7.4	1.26		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
		止回阀 DN40	个	1	387.61	387.61		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.11	5.52	0.61		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		锯条	根	0.13	0.68	0.09		
		清油 C01-1	kg	0.01	16.99	0.17		
		平焊碳钢法兰 DN40 PN1.6	片	2	12.12	24.24		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	170.9	22.22		

项目编码	031301003019	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030808-35	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 150< DN≤200	个	1	116.23	143.47	3.66	38.19	116.23	143.47	3.66	38.19	
小计								116.23	143.47	3.66	38.19	
清单项目综合单价												301.55000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.638	1.3889		23.11		
		技工人工费				元	56.403	1.3661		77.05		
		高级技工人工费				元	11.668	1.3773		16.07		
	材料	其他材料费				元	2.48	0.885		2.19		
		水泥 P.042.5				kg	0.953	0.351		0.33		
		圆钢 φ10mm~14mm				kg	0.316	3.81		1.2		
		钢丝刷子				把	0.01	14.6		0.15		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.035	5.6		0.2		
		砂子				kg	2.859	0.78		2.23		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.063	6.51		0.41		
		油麻				kg	3.236	11.5		37.21		
		汽油 70#~90#				kg	0.016	6.67		0.11		
		氧气				m3	0.414	6.19		2.56		
		乙炔气				kg	0.138	14.64		2.02		
		密封油膏				kg	0.635	6.86		4.36		
		无缝钢管 D273×7				m	0.318	284.58		90.5		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.022	166.5		3.66		
项目编码	031301003020	项目名称			套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	95.73	95.85	3.16	30.35	95.73	95.85	3.16	30.35	
小计								95.73	95.85	3.16	30.35	
清单项目综合单价												225.09000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.644	1.3889		18.95		
		技工人工费				元	46.376	1.3661		63.35		
		高级技工人工费				元	9.753	1.3773		13.43		
	材料	其他材料费				元	1.97	0.885		1.74		
		水泥 P.042.5				kg	0.8	0.351		0.28		
		无缝钢管 D219×6				m	0.318	146.52		46.59		
		圆钢 φ10mm~14mm				kg	0.158	3.81		0.6		
		钢丝刷子				把	0.008	14.6		0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.034	5.6		0.19		
		砂子				kg	2.399	0.78		1.87		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.051	6.51		0.33		
		油麻				kg	3.152	11.5		36.25		
		汽油 70#~90#				kg	0.013	6.67		0.09		
		氧气				m3	0.324	6.19		2.01		
		乙炔气				kg	0.108	14.64		1.58		
		密封油膏				kg	0.612	6.86		4.2		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.019	166.5		3.16		
项目编码	031301003021	项目名称			套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	23.15	20.59	1.64	7.28	23.15	20.59	1.64	7.28	
小计								23.15	20.59	1.64	7.28	
清单项目综合单价												52.66000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.256	1.3889		4.52		
		技工人工费				元	11.283	1.3661		15.41		
		高级技工人工费				元	2.337	1.3773		3.22		
	材料	其他材料费				元	0.4	0.885		0.35		
		水泥 P.042.5				kg	0.245	0.351		0.09		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm				m	0.318	30.28		9.63		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.026	19.03		0.49		
		圆钢 φ10mm~14mm				kg	0.158	3.81		0.6		
		钢丝刷子				把	0.003	14.6		0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.019	5.6		0.11		
		砂子				kg	0.734	0.78		0.57		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.02	6.51		0.13		
		油麻				kg	0.623	11.5		7.16		
		汽油 70#~90#				kg	0.005	6.67		0.03		
		氧气				m3	0.024	6.19		0.15		
		乙炔气				kg	0.008	14.64		0.12		
		密封油膏				kg	0.163	6.86		1.12		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.007	20.46		0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.009	166.5		1.5		
项目编码	031003014002	项目名称			防虫网			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-295换	防虫网制作安装 ` 防虫网	m2	0.03	168.9	116.49	1.75	50.65	5.067	3.4947	0.0525	1.5195	
小计								5.067	3.4947	0.0525	1.5195	
清单项目综合单价												10.13370000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.40037	1.3889		1.94		
		技工人工费				元	1.7532	1.3661		2.4		
		高级技工人工费				元	0.52803	1.3773		0.73		
	材料	其他材料费				元	0.02322	0.885		0.02		
		防虫网				m2	0.0318	7.39		0.24		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.01242	11.83		0.15		
		扁钢 <60				kg	0.58875	4.4		2.59		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20				10套	0.6	0.8		0.48		
		汽油 60#~70#				kg	0.0033	6.67		0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.00024	219.35		0.05		
项目编码	030909001001	项目名称			水灭火控制装置调试			计量单位		点		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030705-10	消火栓灭火系统	点	1	172.25	5.13	54.13	49.7	172.25	5.13	54.13	49.7	
小计								172.25	5.13	54.13	49.7	
清单项目综合单价												281.21000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.565	1.3889		11.9		
		技工人工费				元	37.323	1.3661		50.99		
		高级技工人工费				元	79.405	1.3773		109.36		
	材料	电				kW·h	5	0.67		3.35		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.42	0.62		0.26		
		酒精 95%				kg	0.16	3.54		0.57		

工程量清单综合单价分析表

		电线 BV-1.0	m	1.527	0.62	0.95		
	机械	仪器仪表使用费	元	61.51	0.88	54.13		

项目编码	030109001006	项目名称	消火栓泵	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) P≤3 ˚ 消火栓泵组	套	1	686.93	65206.45	74.16	190.76	686.93	65206.45	74.16	190.76
030903-414	减振器安装	个	8	12.24	44.29	0	5.45	97.92	354.32	0	43.6
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.028	246.65	550.4	43.84	95.92	6.9062	15.4112	1.22752	2.68576
小计								791.7562	65576.1812	75.38752	237.04576
清单项目综合单价											66680.37068000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	105.691536	1.3889	146.79		
		技工人工费	元	328.287744	1.3661	448.47		
		高级技工人工费	元	142.65092	1.3773	196.47		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.01848	7.4	0.14		
		其他材料费	元	2.3892	0.885	2.11		
		钢筋 φ10mm以内	kg	0.11508	3.185	0.37		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.2	3.322	0.66		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.028	3.173	0.09		
		普通水泥 42.5(R)	kg	38.5	0.349	13.44		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.06636	4.87	0.32		
		槽钢 12	m	0.2884	50.05	14.43		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.8	4.87	8.77		
		电焊条 结422 φ4mm	kg	0.1	7.4	0.74		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.2	5.84	7.01		
		砂	m3	0.055	126.21	6.94		
		碎石	m3	0.062	209.71	13		
		木板	m3	0.003	1529.2	4.59		
		调和漆	kg	0.0028	9.61	0.03		
		煤油	kg	0.56	7.47	4.18		
		机油 5#～7#	kg	0.41	9.91	4.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.16	6.67	1.07		
		黄油 钙基酯	kg	0.15	9.91	1.49		
		氧气(工业用)	m3	0.133	17.33	2.3		
		乙炔气	m3	0.045	13.01	0.59		
		油浸石棉盘根 φ6mm～10mm	kg	0.25	12.56	3.14		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	588.19	58.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00364	30.42	0.11		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.10728	153.42	16.46		

项目编码	030109001007	项目名称	自动喷淋泵	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) P≤3 ˚ 自动喷淋泵组	台	1	686.93	65206.45	74.16	190.76	686.93	65206.45	74.16	190.76
030903-414	减振器安装	个	8	12.24	44.29	0	5.45	97.92	354.32	0	43.6
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.028	246.65	550.4	43.84	95.92	6.9062	15.4112	1.22752	2.68576
小计								791.7562	65576.1812	75.38752	237.04576
清单项目综合单价											66680.37068000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	105.691536	1.3889	146.79		
		技工人工费	元	328.287744	1.3661	448.47		
		高级技工人工费	元	142.65092	1.3773	196.47		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.01848	7.4	0.14		
		其他材料费	元	2.3892	0.885	2.11		
		钢筋 φ10mm以内	kg	0.11508	3.185	0.37		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.2	3.322	0.66		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.028	3.173	0.09		
		普通水泥 42.5(R)	kg	38.5	0.349	13.44		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.06636	4.87	0.32		
		槽钢 12	m	0.2884	50.05	14.43		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.8	4.87	8.77		
		电焊条 结422 φ4mm	kg	0.1	7.4	0.74		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.2	5.84	7.01		
		砂	m3	0.055	126.21	6.94		
		碎石	m3	0.062	209.71	13		
		木板	m3	0.003	1529.2	4.59		
		调和漆	kg	0.0028	9.61	0.03		
		煤油	kg	0.56	7.47	4.18		
		机油 5#～7#	kg	0.41	9.91	4.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.16	6.67	1.07		
		黄油 钙基酯	kg	0.15	9.91	1.49		
		氧气(工业用)	m3	0.133	17.33	2.3		
		乙炔气	m3	0.045	13.01	0.59		
		油浸石棉盘根 φ6mm～10mm	kg	0.25	12.56	3.14		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	588.19	58.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00364	30.42	0.11		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.10728	153.42	16.46		

项目编码	031005002001	项目名称	消火栓稳压设备	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030807-7	稳压给水设备 设备重量W(t) W≤0.4 ˚ 稳压给水设备	套	1	2457.25	15483.76	419.62	685.39	2457.25	15483.76	419.62	685.39
030903-414	减振器安装	个	8	12.24	44.29	0	5.45	97.92	354.32	0	43.6
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.028	246.65	550.4	43.84	95.92	6.9062	15.4112	1.22752	2.68576
小计								2562.0762	15853.4912	420.84752	731.67576
清单项目综合单价											19568.09068000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	374.727536	1.3889	520.46		
		技工人工费	元	1211.899744	1.3661	1655.58		
		高级技工人工费	元	280.27892	1.3773	386.03		
	材料	板枋材	m3	0.002	1685.84	3.37		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.01848	7.4	0.14		
		其他材料费	元	3.2692	0.885	2.89		
		钢筋 φ10mm以内	kg	0.11508	3.185	0.37		
		热轧薄钢板 δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.24	3.322	0.8		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.028	3.173	0.09		
		汽油(综合)	kg	0.3	8.63	2.59		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.672	4.87	3.27		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.06636	4.87	0.32		
		槽钢 12	m	0.2884	50.05	14.43		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm	kg	1.623	15.93	25.85		
		聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	0.66	19.12	12.62		
		平垫铁(综合)	kg	3.45	4.87	16.8		
		斜垫铁(综合)	kg	3	4.42	13.26		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.3	5.6	1.68		
		调和漆	kg	0.0028	9.61	0.03		

工程量清单综合单价分析表

		铅油(厚漆)	kg	0.151	8.23	1.24		
		煤油	kg	1.05	7.47	7.84		
		机油	kg	0.63	10.62	6.69		
		黄油钙基脂	kg	0.252	9.91	2.5		
		氧气	m3	0.2	6.19	1.24		
		乙炔气	kg	0.067	14.64	0.98		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00364	30.42	0.11		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00728	153.42	1.12		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.116	166.5	19.31		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.378	608.76	230.11		
		吊装机(综合)	台班	0.25	680.8	170.2		

项目编码	031005002002	项目名称	喷淋稳压设备	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030807-7	稳压给水设备 设备重量W(t) W≤0.4 ˆ 稳压给水设备	套	1	2457.25	15483.76	419.62	685.39	2457.25	15483.76	419.62	685.39
030903-414	减振器安装	个	8	12.24	44.29	0	5.45	97.92	354.32	0	43.6
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.028	246.65	550.4	43.84	95.92	6.9062	15.4112	1.22752	2.68576
小计								2562.0762	15853.4912	420.84752	731.67576
清单项目综合单价											19568.09068000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	374.727536	1.3889	520.46		
	技工人工费	元	1211.899744	1.3661	1655.58		
	高级技工人工费	元	280.27892	1.3773	386.03		
材料	板枋材	m3	0.002	1685.84	3.37		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01848	7.4	0.14		
	其他材料费	元	3.2692	0.885	2.89		
	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.11508	3.185	0.37		
	热轧薄钢板 δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.24	3.322	0.8		
	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.028	3.173	0.09		
	汽油(综合)	kg	0.3	8.63	2.59		
	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.672	4.87	3.27		
	镀锌扁钢 40×4	kg	0.06636	4.87	0.32		
	槽钢 12	m	0.2884	50.05	14.43		
	石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm	kg	1.623	15.93	25.85		
	聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	0.66	19.12	12.62		
	平垫铁(综合)	kg	3.45	4.87	16.8		
	斜垫铁(综合)	kg	3	4.42	13.26		
	低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.3	5.6	1.68		
	调和漆	kg	0.0028	9.61	0.03		
	铅油(厚漆)	kg	0.151	8.23	1.24		
	煤油	kg	1.05	7.47	7.84		
	机油	kg	0.63	10.62	6.69		
	黄油钙基脂	kg	0.252	9.91	2.5		
	氧气	m3	0.2	6.19	1.24		
	乙炔气	kg	0.067	14.64	0.98		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00364	30.42	0.11		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00728	153.42	1.12		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.116	166.5	19.31		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.378	608.76	230.11		
	吊装机(综合)	台班	0.25	680.8	170.2		

项目编码	030901002006	项目名称	消防管道	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-22换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 250＜DN≤300 ˆ 内外热浸镀锌钢管 DN300	10m	0.1	1205.76	2829.03	205.86	475.24	120.576	282.903	20.586	47.524
030801-439换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 200＜DN≤300	100m	0.01	159.75	194.04	0	51.97	1.5975	1.9404	0	0.5197
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.0942	56.45	1.92	0	15.04	5.31759	0.180864	0	1.416768
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.0942	34.66	16.2	0	9.98	3.264972	1.52604	0	0.940116
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.0942	33.67	14.88	0	9.65	3.171714	1.401696	0	0.90903
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01817	920.36	523.48	723.92	321.45	16.7229412	9.5116316	13.1536264	5.8407465
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01817	495.61	138.99	283.88	158.39	9.0052337	2.5254483	5.1580996	2.8779463
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01817	56.45	1.42	12.93	15.93	1.0256965	0.0258014	0.2349381	0.2894481
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˆ 樟丹防锈漆	100kg	0.01817	27.87	13.77	6.47	8.53	0.5063979	0.2502009	0.1175599	0.1549901
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˆ 樟丹防锈漆	100kg	0.01817	26.91	11.65	6.47	8.16	0.4889547	0.2116805	0.1175599	0.1482672
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.01817	26.91	12.14	12.93	8.65	0.4889547	0.2205838	0.2349381	0.1571705
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.01817	26.91	11.17	12.93	8.6	0.4889547	0.2029589	0.2349381	0.156262
小计								162.6549094	300.9003054	39.8376601	60.9344447
清单项目综合单价											564.32731960

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	25.533583	1.3889	35.46		
	技工人工费	元	75.96748	1.3661	103.78		
	高级技工人工费	元	16.999346	1.3773	23.41		
材料	铁砂布 0#-2#	张	0.161105	0.66	0.11		
	其他材料费	元	8.837656	0.885	7.82		
	樟丹防锈漆	kg	0.038339	11.83	0.45		
	电	kW·h	0.061088	0.67	0.04		
	内外热浸镀锌钢管 DN300	m	1.02	260.71	265.92		
	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.79	4.87	3.85		
	型钢(综合)	kg	1.90785	4.13	7.88		
	钢丝刷	把	0.021566	2.45	0.05		
	膨胀螺栓(综合)	kg	0.077041	6.64	0.51		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.077095	6.28	0.48		
	砂轮片 Φ400mm	片	0.345	16.19	5.59		
	尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.001672	3.78	0.01		
	低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.121975	5.6	0.68		
	尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.031398	19.03	0.6		
	合金钢钻头(综合)	个	0.024548	6.37	0.16		
	醇酸磁漆	kg	0.25016	11.93	2.98		
	溶剂汽油	kg	0.001581	5.31	0.01		
	机油	kg	0.010957	10.62	0.12		
	醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.060383	6.07	0.37		
	氧气	m3	0.075878	6.19	0.47		
	乙炔气	kg	0.025293	14.64	0.37		
	水	m3	0.42	4.62	1.94		
	1:2.5水泥砂浆	m3	0.001363	362.83	0.49		
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.019387	219.35	4.25		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.008	633.57	5.07		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000727	1293.35	0.94		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	575.03	1.73		
	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.013	269.93	3.51		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.008431	224.87	1.9		
		管子切断机 管径D（mm） D≤250	台班	0.04	45.74	1.83		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.021368	20.46	0.44		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.002	231.16	0.46		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.070427	166.5	11.73		
		其他机械费	元	9.029	0.885	7.99		

项目编码	030901002007	项目名称	消防管道	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-20换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ＂ 内外热浸镀锌钢管 DN200	10m	0.1	742.81	1540.22	119.49	282.11	74.281	154.022	11.949	28.211
030801-438换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100＜DN≤200	100m	0.01	141.2	101.64	0	42.45	1.412	1.0164	0	0.4245
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.0628	56.45	1.92	0	15.04	3.54506	0.120576	0	0.944512
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.0628	34.66	16.2	0	9.98	2.176648	1.01736	0	0.626744
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.0628	33.67	14.88	0	9.65	2.114476	0.934464	0	0.60602
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01144	920.36	523.48	723.92	321.45	10.5289184	5.9886112	8.2816448	3.677388
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01144	495.61	138.99	283.88	158.39	5.6697784	1.5900456	3.2475872	1.8119816
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01144	56.45	1.42	12.93	15.93	0.645788	0.0162448	0.1479192	0.1822392
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ＂ 樟丹防锈漆	100kg	0.01144	27.87	13.77	6.47	8.53	0.3188328	0.1575288	0.0740168	0.0975832
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ＂ 樟丹防锈漆	100kg	0.01144	26.91	11.65	6.47	8.16	0.3078504	0.133276	0.0740168	0.0933504
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.01144	26.91	12.14	12.93	8.65	0.3078504	0.1388816	0.1479192	0.098956
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.01144	26.91	11.17	12.93	8.6	0.3078504	0.1277848	0.1479192	0.098384
小计								101.6160528	165.2631728	24.0700232	36.8726584
清单项目综合单价											327.82190720

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.036838	1.3889	22.27		
		技工人工费	元	47.391165	1.3661	64.74		
		高级技工人工费	元	10.602496	1.3773	14.6		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.10667	0.66	0.07		
		其他材料费	元	5.760337	0.885	5.1		
		樟丹防锈漆	kg	0.024138	11.83	0.29		
		电	kW·h	0.038461	0.67	0.03		
		内外热浸镀锌钢管 DN200	m	1.02	145.13	148.03		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.016	4.87	0.08		
		型钢(综合)	kg	1.2012	4.13	4.96		
		钢丝刷	把	0.014276	2.45	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.048506	6.64	0.32		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04854	6.28	0.3		
		砂轮片 φ400mm	片	0.051	16.19	0.83		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.001052	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.076797	5.6	0.43		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.019768	19.03	0.38		
		合金钢钻头(综合)	个	0.015455	6.37	0.1		
		醇酸磁漆	kg	0.165602	11.93	1.98		
		溶剂汽油	kg	0.000995	5.31	0.01		
		机油	kg	0.006898	10.62	0.07		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.039973	6.07	0.24		
		氧气	m3	0.047773	6.19	0.3		
		乙炔气	kg	0.015924	14.64	0.23		
		水	m3	0.255	4.62	1.18		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000858	362.83	0.31		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012206	219.35	2.68		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.005	633.57	3.17		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000458	1293.35	0.59		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	575.03	1.15		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.011	269.93	2.97		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005308	224.87	1.19		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.02	31.12	0.62		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013453	20.46	0.28		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.002	231.16	0.46		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.044341	166.5	7.38		
		其他机械费	元	4.043	0.885	3.58		

项目编码	030901002008	项目名称	消防管道	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ＂ 内外热浸镀锌钢管 DN150	10m	0.1	509.77	933.25	22.02	183.13	50.977	93.325	2.202	18.313
030801-438换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100＜DN≤200	100m	0.01	141.2	101.64	0	42.45	1.412	1.0164	0	0.4245
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.0471	56.45	1.92	0	15.04	2.658795	0.090432	0	0.708384
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.0471	34.66	16.2	0	9.98	1.632486	0.76302	0	0.470058
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.0471	33.67	14.88	0	9.65	1.585857	0.700848	0	0.454515
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00965	920.36	523.48	723.92	321.45	8.881474	5.051582	6.985828	3.1019925
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00965	495.61	138.99	283.88	158.39	4.7826365	1.3412535	2.739442	1.5284635
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00965	56.45	1.42	12.93	15.93	0.5447425	0.013703	0.1247745	0.1537245
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ＂ 樟丹防锈漆	100kg	0.00965	27.87	13.77	6.47	8.53	0.2689455	0.1328805	0.0624355	0.0823145
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ＂ 樟丹防锈漆	100kg	0.00965	26.91	11.65	6.47	8.16	0.2596815	0.1124225	0.0624355	0.078744
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00965	26.91	12.14	12.93	8.65	0.2596815	0.117151	0.1247745	0.0834725
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00965	26.91	11.17	12.93	8.6	0.2596815	0.1077905	0.1247745	0.08299
小计								73.522981	102.772483	12.4264645	25.4821585
清单项目综合单价											214.20408700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.689472	1.3889	16.24		
		技工人工费	元	34.24815	1.3661	46.79		
		高级技工人工费	元	7.624521	1.3773	10.5		
		铁砂布 0#-2#	张	0.081169	0.66	0.05		
		其他材料费	元	4.851523	0.885	4.29		
		樟丹防锈漆	kg	0.020362	11.83	0.24		
		电	kW·h	0.032443	0.67	0.02		
		内外热浸镀锌钢管 DN150	m	1.02	86.66	88.39		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		型钢(综合)	kg	1.01325	4.13	4.18		
		钢丝刷	把	0.010868	2.45	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.040916	6.64	0.27		

工程量清单综合单价分析表

	材料	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.040945	6.28	0.26		
		砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000888	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.06478	5.6	0.36		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.016675	19.03	0.32		
		合金钢钻头(综合)	个	0.013037	6.37	0.08		
		醇酸磁漆	kg	0.126063	11.93	1.5		
		溶剂汽油	kg	0.00084	5.31	0		
		机油	kg	0.005819	10.62	0.06		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.030429	6.07	0.18		
		氧气	m3	0.040298	6.19	0.25		
		乙炔气	kg	0.013433	14.64	0.2		
		水	m3	0.245	4.62	1.13		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000724	362.83	0.26		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.010297	219.35	2.26		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000386	1293.35	0.5		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004478	224.87	1.01		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.014	31.12	0.44		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011348	20.46	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.037403	166.5	6.23		
		其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		

项目编码	030901002009	项目名称	消防管道	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 内外热浸镀锌钢管 DN65	10m	0.1	327.52	344.64	5.46	104.29	32.752	34.464	0.546	10.429
030801-437换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	111.83	36.96	0	31.44	1.1183	0.3696	0	0.3144
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.0204	56.45	1.92	0	15.04	1.15158	0.039168	0	0.306816
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.0204	34.66	16.2	0	9.98	0.707064	0.33048	0	0.203592
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.0204	33.67	14.88	0	9.65	0.686868	0.303552	0	0.19686
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00713	920.36	523.48	723.92	321.45	6.5621668	3.7324124	5.1615496	2.2919385
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00713	495.61	138.99	283.88	158.39	3.5336993	0.9909987	2.0240644	1.1293207
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00713	56.45	1.42	12.93	15.93	0.4024885	0.0101246	0.0921909	0.1135809
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.00713	27.87	13.77	6.47	8.53	0.1987131	0.0981801	0.0461311	0.0608189
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.00713	26.91	11.65	6.47	8.16	0.1918683	0.0830645	0.0461311	0.0581808
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00713	26.91	12.14	12.93	8.65	0.1918683	0.0865582	0.0921909	0.0616745
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00713	26.91	11.17	12.93	8.6	0.1918683	0.0796421	0.0921909	0.061318
小计								47.6884846	40.5877806	8.1004489	15.2275003
清单项目综合单价								111.60421440			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.385962	1.3889	10.26		
		技工人工费	元	22.378278	1.3661	30.57		
		高级技工人工费	元	4.980363	1.3773	6.86		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.038372	0.66	0.03		
		其他材料费	元	0.810621	0.885	0.72		
		樟丹防锈漆	kg	0.015044	11.83	0.18		
		电	kW·h	0.023971	0.67	0.02		
		内外热浸镀锌钢管 DN65	m	1.02	32.85	33.51		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.74865	4.13	3.09		
		钢丝刷	把	0.00515	2.45	0.01		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.030231	6.64	0.2		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.030253	6.28	0.19		
		砂轮片 φ400mm	片	0.016	16.19	0.26		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000656	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.047864	5.6	0.27		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.012321	19.03	0.23		
		合金钢钻头(综合)	个	0.009633	6.37	0.06		
		醇酸磁漆	kg	0.059734	11.93	0.71		
		溶剂汽油	kg	0.00062	5.31	0		
		机油	kg	0.004299	10.62	0.05		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.014419	6.07	0.09		
		氧气	m3	0.029775	6.19	0.18		
		乙炔气	kg	0.009925	14.64	0.15		
		水	m3	0.089	4.62	0.41		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000535	362.83	0.19		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007608	219.35	1.67		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000285	1293.35	0.37		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003308	224.87	0.74		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.009	31.12	0.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.008385	20.46	0.17		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.027636	166.5	4.6		
		其他机械费	元	0.301	0.885	0.27		

项目编码	031001008012	项目名称	放空管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 内外热浸镀锌钢管 DN150	10m	0.1	509.77	933.25	22.02	183.13	50.977	93.325	2.202	18.313
小计								50.977	93.325	2.202	18.313
清单项目综合单价								164.81700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.1954	1.3889	9.99		
		技工人工费	元	24.3775	1.3661	33.3		
		高级技工人工费	元	5.5767	1.3773	7.68		
	材料	其他材料费	元	4.688	0.885	4.15		
		内外热浸镀锌钢管 DN150	m	1.02	86.66	88.39		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		水	m3	0.025	4.62	0.12		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.014	31.12	0.44		
		其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		

项目编码	031001008013	项目名称	通气管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 内外热浸镀锌钢管 DN150	10m	0.1	509.77	933.25	22.02	183.13	50.977	93.325	2.202	18.313
小计								50.977	93.325	2.202	18.313

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价						164.81700000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	7.1954	1.3889	9.99		
		技工人工费		元	24.3775	1.3661	33.3		
		高级技工人工费		元	5.5767	1.3773	7.68		
	材料	其他材料费		元	4.688	0.885	4.15		
		内外热浸镀锌钢管 DN150		m	1.02	86.66	88.39		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm		kg	0.014	4.87	0.07		
		砂轮片 Φ400mm		片	0.037	16.19	0.6		
		水		m3	0.025	4.62	0.12		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤150		台班	0.014	31.12	0.44		
		其他机械费		元	1.995	0.885	1.77		
项目编码	031001008014	项目名称	溢流管			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 内外热浸镀锌钢管 DN150	10m	0.1	509.77	933.25	22.02	183.13	50.977	93.325	2.202	18.313
小计								50.977	93.325	2.202	18.313

清单项目综合单价						164.81700000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	7.1954	1.3889	9.99		
		技工人工费		元	24.3775	1.3661	33.3		
		高级技工人工费		元	5.5767	1.3773	7.68		
	材料	其他材料费		元	4.688	0.885	4.15		
		内外热浸镀锌钢管 DN150		m	1.02	86.66	88.39		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm		kg	0.014	4.87	0.07		
		砂轮片 Φ400mm		片	0.037	16.19	0.6		
		水		m3	0.025	4.62	0.12		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤150		台班	0.014	31.12	0.44		
		其他机械费		元	1.995	0.885	1.77		
项目编码	031001008015	项目名称	连通管			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-22换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 250＜DN≤300 ˉ 内外热浸镀锌钢管 DN300	10m	0.1	1205.76	2829.03	205.86	475.24	120.576	282.903	20.586	47.524
小计								120.576	282.903	20.586	47.524

清单项目综合单价						471.58900000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	17.0055	1.3889	23.62		
		技工人工费		元	57.6542	1.3661	78.76		
		高级技工人工费		元	13.211	1.3773	18.2		
	材料	其他材料费		元	8.527	0.885	7.55		
		内外热浸镀锌钢管 DN300		m	1.02	260.71	265.92		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm		kg	0.79	4.87	3.85		
		砂轮片 Φ400mm		片	0.345	16.19	5.59		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.008	633.57	5.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.003	575.03	1.73		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50		台班	0.013	269.93	3.51		
		管子切断机 管径D（mm） D≤250		台班	0.04	45.74	1.83		
		试压泵 压力P（MPa） P=25		台班	0.002	231.16	0.46		
		其他机械费		元	9.029	0.885	7.99		
项目编码	031002001058	项目名称	Y型过滤器			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˉ Y型过滤器 DN200	个	1	394.22	1212.69	112.79	173.01	394.22	1212.69	112.79	173.01
小计								394.22	1212.69	112.79	173.01

清单项目综合单价						1892.71000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	55.558	1.3889	77.16		
		技工人工费		元	188.47	1.3661	257.47		
		高级技工人工费		元	43.263	1.3773	59.59		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	2.35	7.4	17.39		
		其他材料费		元	2.22	0.885	1.96		
		Y型过滤器 DN200		个	1	932.62	932.62		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm		kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100		套	24.72	2.44	60.32		
		清油 C01-1		kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)		m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气		kg	0.05	14.64	0.73		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6		片	2	96.46	192.92		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.66	170.9	112.79		
项目编码	031002001059	项目名称	Y型过滤器			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	270.68	895.98	51.27	120.09	270.68	895.98	51.27	120.09
小计								270.68	895.98	51.27	120.09

清单项目综合单价						1338.02000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费		元	129.407	1.3661	176.78		
		高级技工人工费		元	29.69	1.3773	40.89		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.88	7.4	6.51		
		其他材料费		元	1.88	0.885	1.66		
		Y型过滤器 DN150		个	1	703.54	703.54		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm		kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100		套	16.48	2.44	40.21		
		清油 C01-1		kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)		m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气		kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6		片	2	69.03	138.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.3	170.9	51.27		
项目编码	031002001060	项目名称	可曲挠橡胶接头			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˉ 可曲挠橡胶接头DN200	个	1	394.22	773.88	112.79	151.07	394.22	773.88	112.79	151.07	
小计								394.22	773.88	112.79	151.07	
清单项目综合单价											1431.96000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	55.558	1.3889		77.16		
		技工人工费				元	188.47	1.3661		257.47		
		高级技工人工费				元	43.263	1.3773		59.59		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	2.35	7.4		17.39		
		其他材料费				元	2.22	0.885		1.96		
		可曲挠橡胶接头DN200				个	1	493.81		493.81		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.66	5.52		3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100				套	24.72	2.44		60.32		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.15	17.33		2.6		
		乙炔气				kg	0.05	14.64		0.73		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6				片	2	96.46		192.92		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.66	170.9		112.79		
项目编码	030601004003	项目名称	流量仪表					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031001-63	电磁流量计 插入式 ˉ 直读式流量计（含控制阀）	台	1	698.6	4455.96	94.66	193.19	698.6	4455.96	94.66	193.19	
小计								698.6	4455.96	94.66	193.19	
清单项目综合单价											5442.41000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.895	1.3889		27.63		
		技工人工费				元	423.167	1.3661		578.09		
		高级技工人工费				元	67.434	1.3773		92.88		
	材料	其他材料费				元	3	0.885		2.66		
		棉纱				kg	0.2	9.38		1.88		
		法兰垫片				个	1	2.65		2.65		
		接地线 5.5mm2~16mm2				m	1	18.41		18.41		
		位号牌				个	1	0.48		0.48		
		校验材料费				元	2.57	0.885		2.27		
		清洗剂 500mL				瓶	0.4	7.08		2.83		
	机械	仪器仪表使用费				元	80.12	0.88		70.51		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.042	575.03		24.15		
项目编码	030601004004	项目名称	磁耦合液位计					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031001-119	磁翻板浮子液位计现场就地安装 测量范围L(m) 1<L≤3	台	1	424.66	1328.7	11.89	115.14	424.66	1328.7	11.89	115.14	
小计								424.66	1328.7	11.89	115.14	
清单项目综合单价											1880.39000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.136	1.3889		16.86		
		技工人工费				元	257.252	1.3661		351.43		
		高级技工人工费				元	40.926	1.3773		56.37		
	材料	其他材料费				元	5	0.885		4.43		
		棉纱				kg	0.2	9.38		1.88		
		六角螺栓 M12×20~100				套	4	0.73		2.92		
		法兰垫片				个	3	2.65		7.95		
		酒精				kg	0.2	3.54		0.71		
		接地线 5.5mm2~16mm2				m	1	18.41		18.41		
		位号牌				个	1	0.48		0.48		
		校验材料费				元	0.26	0.885		0.23		
		清洗剂 500mL				瓶	0.2	7.08		1.42		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.44	0.88		0.39		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.02	575.03		11.5		
项目编码	031002001061	项目名称	排污阀					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-24换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˉ 排污阀DN20	个	1	40.67	60.87	0	13.8	40.67	60.87	0	13.8	
小计								40.67	60.87	0	13.8	
清单项目综合单价											115.34000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.759	1.3889		8		
		技工人工费				元	19.43	1.3661		26.54		
		高级技工人工费				元	4.449	1.3773		6.13		
	材料	其他材料费				元	0.55	0.885		0.49		
		排污阀 DN20				个	1	44.25		44.25		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.04	5.52		0.22		
		聚四氟乙烯生料带				m	0.34	0.09		0.03		
		六角带帽螺栓带垫 M12×14~75				套	8.24	0.48		3.96		
		锯条				根	0.1	0.68		0.07		
		清油 C01-1				kg	0.01	16.99		0.17		
		螺纹法兰 DN20 0.6MPa				片	2	5.84		11.68		
	机械											
项目编码	031002001062	项目名称	通气阀					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-24换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˉ 通气阀DN20	个	1	40.67	60.87	0	13.8	40.67	60.87	0	13.8	
小计								40.67	60.87	0	13.8	
清单项目综合单价											115.34000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.759	1.3889		8		
		技工人工费				元	19.43	1.3661		26.54		
		高级技工人工费				元	4.449	1.3773		6.13		
	材料	其他材料费				元	0.55	0.885		0.49		
		通气阀 DN20				个	1	44.25		44.25		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.04	5.52		0.22		
		聚四氟乙烯生料带				m	0.34	0.09		0.03		
		六角带帽螺栓带垫 M12×14~75				套	8.24	0.48		3.96		
		锯条				根	0.1	0.68		0.07		
		清油 C01-1				kg	0.01	16.99		0.17		
		螺纹法兰 DN20 0.6MPa				片	2	5.84		11.68		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	031002001063	项目名称	通液阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-24换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˉ 通液阀 DN20	个	1	40.67	60.87	0	13.8	40.67	60.87	0	13.8
小计								40.67	60.87	0	13.8
清单项目综合单价											115.34000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.759		1.3889	8		
		技工人工费			元	19.43		1.3661	26.54		
		高级技工人工费			元	4.449		1.3773	6.13		
	材料	其他材料费			元	0.55		0.885	0.49		
		通液阀 DN20			个	1		44.25	44.25		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.04		5.52	0.22		
		聚四氟乙烯生料带			m	0.34		0.09	0.03		
		六角带帽螺栓带垫 M12×14~75			套	8.24		0.48	3.96		
		锯条			根	0.1		0.68	0.07		
		清油 C01-1			kg	0.01		16.99	0.17		
		螺纹法兰 DN20 0.6MPa			片	2		5.84	11.68		
	机械										
项目编码	030804003004	项目名称	偏心异径管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030602-24换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˉ 偏心异径管DN200	10个	0.1	903.27	3729.2	951.22	493.46	90.327	372.92	95.122	49.346
小计								90.327	372.92	95.122	49.346
清单项目综合单价											607.71500000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	13.3397		1.3889	18.53		
		技工人工费			元	43.4291		1.3661	59.33		
		高级技工人工费			元	9.0545		1.3773	12.47		
	材料	其他材料费			元	0.5957		0.885	0.53		
		角钢(综合)			kg	0.1794		3.384	0.61		
		偏心异径管DN200			个	1		349.77	349.77		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm			kg	1.5872		7.42	11.78		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm			片	0.5993		3.78	2.27		
		氧气			m3	0.7203		6.19	4.46		
		乙炔气			kg	0.2401		14.64	3.52		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.0012		980.24	1.18		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8			台班	0.0012		701.57	0.84		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75			台班	0.0539		23.73	1.28		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.539		166.5	89.74		
		焊条恒温箱			台班	0.0539		38.61	2.08		
项目编码	031002001064	项目名称	旋流防止器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-39换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 250＜DN≤300 ˉ 旋流防止器 DN300	个	1	521.98	29160.42	264.86	1615.08	521.98	29160.42	264.86	1615.08
小计								521.98	29160.42	264.86	1615.08
清单项目综合单价											31562.34000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	73.578		1.3889	102.19		
		技工人工费			元	249.568		1.3661	340.93		
		高级技工人工费			元	57.26		1.3773	78.86		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	5.79		7.4	42.85		
		其他材料费			元	3.13		0.885	2.77		
		旋流防止器 DN300			个	1		28648.67	28648.67		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.8		5.52	4.42		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90~120			套	24.72		3.66	90.48		
		清油 C01-1			kg	0.05		16.99	0.85		
		氧气(工业用)			m3	0.26		17.33	4.51		
		乙炔气			kg	0.087		14.64	1.27		
		平焊碳钢法兰 DN300 PN1.6			片	2		182.3	364.6		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.06		575.03	34.5		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50			台班	0.1		269.93	26.99		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	1.19		170.9	203.37		
项目编码	030601002013	项目名称	压力仪表			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-47	压力表 盘装 ˉ 压力表	台(块)	1	63.56	151.65	0.7	18.04	63.56	151.65	0.7	18.04
小计								63.56	151.65	0.7	18.04
清单项目综合单价											233.95000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.749		1.3889	2.43		
		技工人工费			元	38.545		1.3661	52.66		
		高级技工人工费			元	6.149		1.3773	8.47		
	材料	其他材料费			元	3		0.885	2.66		
		校验材料费			元	0.26		0.885	0.23		
		仪表接头			套	1		4.42	4.42		
		取源部件			套	1		16.02	16.02		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.8		0.88	0.7		
项目编码	031002016002	项目名称	水锤消除器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-210换	水锤消除器安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˉ 水锤消除器 DN150	套	1	1101.2	2161.66	1.1	399.56	1101.2	2161.66	1.1	399.56
小计								1101.2	2161.66	1.1	399.56
清单项目综合单价											3663.52000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	155.291		1.3889	215.68		
		技工人工费			元	526.568		1.3661	719.34		
		高级技工人工费			元	120.658		1.3773	166.18		
		其他材料费			元	9.58		0.885	8.48		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm			m	2		8.24	16.48		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm			m	1		11.76	11.76		
		水锤消除器 DN150			套	1		1491.15	1491.15		

工程量清单综合单价分析表

	材料	压力表 0~1.6MPa	块	1	72.57	72.57		
		镀锌三通 DN15	个	5	1.15	5.75		
		镀锌活接头 DN15	个	5	2.5	12.5		
		镀锌六角外丝 DN15	个	6	0.6	3.6		
		镀锌补芯 DN15	个	1	0.62	0.62		
		沉砂过滤器 DN150	个	1	344.07	344.07		
		普通水嘴 DN15	个	1	13.27	13.27		
		螺纹闸板阀 DN15 Z15T-16	个	2	34.51	69.02		
		延时逆止阀 φ15mm	个	1	92.92	92.92		
		压力表汽门及弯管 DN15	个	1	19.47	19.47		
	机械	其他机械费	元	1.24	0.885	1.1		

项目编码	030601002014	项目名称	压力仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-47	压力表 盘装 ˊ 真空压力表	台(块)	1	63.56	306.52	0.7	18.04	63.56	306.52	0.7	18.04
小计								63.56	306.52	0.7	18.04
清单项目综合单价								388.82000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.749	1.3889	2.43		
		技工人工费	元	38.545	1.3661	52.66		
		高级技工人工费	元	6.149	1.3773	8.47		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		校验材料费	元	0.26	0.885	0.23		
		仪表接头	套	1	4.42	4.42		
		取源部件	套	1	16.02	16.02		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.8	0.88	0.7		

项目编码	030601002015	项目名称	压力仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-53	压力开关 ˊ 压力开关 DN150	台(块)	1	94.93	429.54	5.36	26.8	94.93	429.54	5.36	26.8
小计								94.93	429.54	5.36	26.8
清单项目综合单价								556.63000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.754	1.3889	3.83		
		技工人工费	元	57.5	1.3661	78.55		
		高级技工人工费	元	9.115	1.3773	12.55		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	套	2	0.04	0.08		
		固定卡子 1.5×32	个	1	1.77	1.77		
		位号牌	个	1	0.48	0.48		
		校验材料费	元	0.64	0.885	0.57		
		仪表接头	套	1	4.42	4.42		
		取源部件	套	1	16.02	16.02		
	机械	仪器仪表使用费	元	6.09	0.88	5.36		

项目编码	031002001065	项目名称	电动阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030603-46换	低压齿轮、液压传动、电动阀门安装 公称直径DN(mm) 250< DN≤300 ˊ 电动阀 DN300	个	1	634.7	24648.08	122.94	1409.15	634.7	24648.08	122.94	1409.15
031002-95	阀门检查接线 多通电动阀	台	1	74.09	21.11	10.74	21.43	74.09	21.11	10.74	21.43
小计								708.79	24669.19	133.68	1430.58
清单项目综合单价								26942.24000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	95.849	1.3889	133.12		
		技工人工费	元	349.994	1.3661	478.13		
		高级技工人工费	元	70.822	1.3773	97.54		
	材料	其他材料费	元	2.256	0.885	2		
		热轧厚钢板 δ=20.0mm	kg	0.165	3.335	0.55		
		无缝钢管 D22×2.5	m	0.01	5.87	0.06		
		电动阀 DN300	个	1	24626.55	24626.55		
		压力表 0~6.0MPa	块	0.02	72.57	1.45		
		接地线 5.5mm2~16mm2	m	1	18.41	18.41		
		位号牌	个	1	0.48	0.48		
		校验材料费	元	0.51	0.885	0.45		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.4	5.52	2.21		
		六角螺栓带螺母 M27×115	套	0.64	6.73	4.31		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.165	7.42	1.22		
		二硫化钼	kg	0.029	79.65	2.31		
		氧气	m3	0.75	6.19	4.64		
		输水软管 Φ25mm	m	0.02	4.87	0.1		
		螺纹截止阀 DN15 J11T-16	个	0.02	29.2	0.58		
		压力表补芯	个	0.02	10.44	0.21		
		乙炔气	kg	0.25	14.64	3.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	12.21	0.88	10.74		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.013	980.24	12.74		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.013	701.57	9.12		
		吊装机(综合)	台班	0.096	680.8	65.36		
		试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.128	232.94	29.82		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.004	23.73	0.09		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.034	166.5	5.66		
		焊条恒温箱	台班	0.004	38.61	0.15		

项目编码	031002001066	项目名称	蝶阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˊ 蝶阀 DN150	个	1	270.68	533.68	51.27	101.97	270.68	533.68	51.27	101.97
小计								270.68	533.68	51.27	101.97
清单项目综合单价								957.60000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3661	176.78		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3773	40.89		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		蝶阀 DN150	个	1	341.24	341.24		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		

工程量清单综合单价分析表

		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	170.9	51.27		

项目编码	031002001067	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˉ 明杆闸阀 DN200	个	1	394.22	1475.65	112.79	186.16	394.22	1475.65	112.79	186.16
小计								394.22	1475.65	112.79	186.16
清单项目综合单价								2168.82000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.558	1.3889	77.16		
		技工人工费	元	188.47	1.3661	257.47		
		高级技工人工费	元	43.263	1.3773	59.59		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
		明杆闸阀 DN200	个	1	1195.58	1195.58		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	96.46	192.92		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	170.9	112.79		

项目编码	031002001068	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 明杆闸阀 DN150	个	1	270.68	1208.37	51.27	135.7	270.68	1208.37	51.27	135.7
小计								270.68	1208.37	51.27	135.7
清单项目综合单价								1666.02000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3661	176.78		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3773	40.89		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		明杆闸阀 DN150	个	1	1015.93	1015.93		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	170.9	51.27		

项目编码	031002001069	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 球墨铸铁明杆闸阀 DN100	个	1	178.83	630.68	46.14	82.16	178.83	630.68	46.14	82.16
小计								178.83	630.68	46.14	82.16
清单项目综合单价								937.81000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3661	116.86		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3773	26.86		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		球墨铸铁明杆闸阀 DN100	个	1	519.47	519.47		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	170.9	46.14		

项目编码	031002001070	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 明杆闸阀 DN65	个	1	125.84	344.11	39.31	53.32	125.84	344.11	39.31	53.32
小计								125.84	344.11	39.31	53.32
清单项目综合单价								562.58000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3661	82.18		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3773	18.98		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		明杆闸阀 DN65	个	1	300.88	300.88		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	170.9	39.31		

项目编码	031002001071	项目名称	泄压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 泄压阀 DN150	个	1	270.68	1869.43	51.27	168.76	270.68	1869.43	51.27	168.76
小计								270.68	1869.43	51.27	168.76
清单项目综合单价								2360.14000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3661	176.78		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3773	40.89		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		泄压阀 DN150	个	1	1676.99	1676.99		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	170.9	51.27		

项目编码	031002001072	项目名称	消声止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˙ 消声止回阀 DN150	个	1	270.68	2349.08	51.27	192.74	270.68	2349.08	51.27	192.74
小计								270.68	2349.08	51.27	192.74
清单项目综合单价								2863.77000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3661	176.78		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3773	40.89		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		消声止回阀 DN150	个	1	2156.64	2156.64		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	170.9	51.27		

项目编码	031301003022	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-78	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 250<DN≤300	个	1	224.87	372.2	120.8	86.75	224.87	372.2	120.8	86.75
030808-90	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 250<DN≤300	个	1	122.6	36.41	0	34.26	122.6	36.41	0	34.26
小计								347.47	408.61	120.8	121.01
清单项目综合单价								997.89000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	49.674	1.3889	68.99		
		技工人工费	元	168.574	1.3661	230.29		
		高级技工人工费	元	34.984	1.3773	48.18		
	材料	其他材料费	元	8.793	0.885	7.78		
		水泥 P.042.5	kg	2.516	0.351	0.88		
		油麻	kg	2.256	11.5	25.94		
		密封油膏	kg	0.73	6.86	5.01		
		石棉绒	kg	1.078	3.58	3.86		
		刚性防水套管 DN300	个	1	0	0		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	26.892	3.335	89.68		
		电	kW·h	0.139	0.67	0.09		
		无缝钢管 D377×10	m	0.424	402.65	170.72		
		扁钢 <59	kg	2.7	4.4	11.88		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.204	3.78	0.77		
		钢丝刷子	把	2.626	14.6	38.34		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	3.367	5.6	18.86		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.187	6.51	1.22		
		汽油 70#～90#	kg	0.125	6.67	0.83		
		氧气	m3	2.958	6.19	18.31		
		乙炔气	kg	0.986	14.64	14.44		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.062	275.33	17.07		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.623	166.5	103.73		

项目编码	031301003023	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	121.57	150.3	57.04	43.76	121.57	150.3	57.04	43.76
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	82.29	28.73	0	23.21	82.29	28.73	0	23.21
小计								203.86	179.03	57.04	66.97
清单项目综合单价								506.90000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.152	1.3889	40.49		
		技工人工费	元	98.853	1.3661	135.04		
		高级技工人工费	元	20.566	1.3773	28.33		
	材料	其他材料费	元	3.91	0.885	3.46		
		水泥 P.042.5	kg	2.025	0.351	0.71		
		油麻	kg	1.816	11.5	20.88		
		密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46		
		石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11		
		刚性防水套管 DN150	个	1	0	0		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	8.606	3.335	28.7		
		电	kW·h	0.068	0.67	0.05		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	146.52	62.12		
		扁钢 <59	kg	1.6	4.4	7.04		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		钢丝刷子	把	1.459	14.6	21.3		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.78	5.6	4.37		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		汽油 70#～90#	kg	0.047	6.67	0.31		
		氧气	m3	2.04	6.19	12.63		
		乙炔气	kg	0.68	14.64	9.96		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.33	8.26		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.293	166.5	48.78		

项目编码	031301003024	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	94.21	99.26	47.67	33.3	94.21	99.26	47.67	33.3
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	79.98	17.26	0	22.03	79.98	17.26	0	22.03

工程量清单综合单价分析表

小计					174.19	116.52	47.67	55.33
清单项目综合单价								393.71000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.909	1.3889		34.6		
		技工人工费	元	84.444	1.3661		115.36		
		高级技工人工费	元	17.599	1.3773		24.24		
	材料	其他材料费	元	3.02	0.885		2.67		
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.351		0.43		
		油麻	kg	1.089	11.5		12.52		
		密封油膏	kg	0.307	6.86		2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58		1.86		
		刚性防水套管 DN100	个	1	0		0		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	3.335		18.92		
		电	kW·h	0.046	0.67		0.03		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	75.9		32.18		
		扁钢 <59	kg	1.25	4.4		5.5		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78		0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6		15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6		3.25		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51		0.42		
		汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67		0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19		11.61		
		乙炔气	kg	0.625	14.64		9.15		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.33		6.88		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	166.5		40.79		

项目编码	031301003025	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.71	57.29	26.99	20.86	60.71	57.29	26.99	20.86
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.25	12.77	0	20.02	73.25	12.77	0	20.02
小计								133.96	70.06	26.99	40.88

清单项目综合单价								271.89000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.025	1.3889		26.42		
		技工人工费	元	65.025	1.3661		88.83		
		高级技工人工费	元	13.573	1.3773		18.69		
	材料	其他材料费	元	1.68	0.885		1.49		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.351		0.32		
		油麻	kg	0.811	11.5		9.33		
		密封油膏	kg	0.216	6.86		1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58		1.39		
		刚性防水套管 DN50	个	1	0		0		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	3.929	3.335		13.1		
		电	kW·h	0.027	0.67		0.02		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	37.29		15.81		
		扁钢 <59	kg	0.9	4.4		3.96		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	3.78		0.15		
		钢丝刷子	把	0.593	14.6		8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	5.6		2.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51		0.31		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67		0.13		
		氧气	m3	1.062	6.19		6.57		
		乙炔气	kg	0.354	14.64		5.18		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.014	275.33		3.85		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.139	166.5		23.14		

项目编码	031301003026	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-54	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 250<DN≤300	个	1	396.33	598.95	305.77	156.68	396.33	598.95	305.77	156.68
030808-66	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 250<DN≤300	个	1	73.62	100.69	0	24.52	73.62	100.69	0	24.52
小计								469.95	699.64	305.77	181.2

清单项目综合单价								1656.56000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.2	1.3889		93.33		
		技工人工费	元	227.796	1.3661		311.19		
		高级技工人工费	元	47.506	1.3773		65.43		
	材料	其他材料费	元	18.17	0.885		16.08		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	83.03	3.335		276.91		
		电	kW·h	0.208	0.67		0.14		
		无缝钢管 D377×10	m	0.424	402.65		170.72		
		橡胶密封圈 DN300	个	2	29.2		58.4		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100	套	8.24	2.65		21.84		
		黄干油	kg	0.16	9.91		1.59		
		油麻	kg	0.774	11.5		8.9		
		机油	kg	0.16	10.62		1.7		
		密封油膏	kg	0.917	6.86		6.29		
		柔性防水套管 DN300	个	1	0		0		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.306	3.78		1.16		
		钢丝刷子	把	0.821	14.6		11.99		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	8.417	5.6		47.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	1.329	6.51		8.65		
		汽油 70#～90#	kg	0.392	6.67		2.61		
		氧气	m3	5.919	6.19		36.64		
		乙炔气	kg	1.973	14.64		28.88		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.12	275.33		33.04		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.06	224.87		13.49		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	1.557	166.5		259.24		

项目编码	031301003027	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	95.73	95.85	3.16	30.35	95.73	95.85	3.16	30.35
小计								95.73	95.85	3.16	30.35

清单项目综合单价								225.09000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.644	1.3889		18.95		
		技工人工费	元	46.376	1.3661		63.35		
		高级技工人工费	元	9.753	1.3773		13.43		
	材料	其他材料费	元	1.97	0.885		1.74		
		水泥 P.042.5	kg	0.8	0.351		0.28		
		无缝钢管 D219×6	m	0.318	146.52		46.59		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.81		0.6		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6		0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034	5.6		0.19		
		砂子	kg	2.399	0.78		1.87		

工程量清单综合单价分析表

	材料	酚醛防锈漆(各色)		kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻		kg	3.152	11.5	36.25		
		汽油 70#～90#		kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气		m3	0.324	6.19	2.01		
		乙炔气		kg	0.108	14.64	1.58		
		密封油膏		kg	0.612	6.86	4.2		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20		台班	0.019	166.5	3.16		

项目编码	031003014003	项目名称	防虫网	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-295换	防虫网制作安装 防虫网	㎡	0.031667	168.9	116.49	1.75	50.65	5.3485563	3.68888883	0.05541725	1.60393355
小计								5.3485563	3.68888883	0.05541725	1.60393355
清单项目综合单价											10.69679593

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.478168	1.3889	2.05		
		技工人工费	元	1.8506	1.3661	2.53		
		高级技工人工费	元	0.557365	1.3773	0.77		
	材料	其他材料费	元	0.02451	0.885	0.02		
		防虫网	㎡	0.033567	7.39	0.25		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.01311	11.83	0.16		
		扁钢 <60	kg	0.621458	4.4	2.73		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.633333	0.8	0.51		
		汽油 60#～70#	kg	0.003483	6.67	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000253	219.35	0.06		

项目编码	030909001002	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-10	消火栓灭火系统	点	1	172.25	5.13	54.13	49.7	172.25	5.13	54.13	49.7
小计								172.25	5.13	54.13	49.7
清单项目综合单价											281.21000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.565	1.3889	11.9		
		技工人工费	元	37.323	1.3661	50.99		
		高级技工人工费	元	79.405	1.3773	109.36		
	材料	电	kW·h	5	0.67	3.35		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.42	0.62	0.26		
		酒精 95%	kg	0.16	3.54	0.57		
		电线 BV-1.0	m	1.527	0.62	0.95		
	机械	仪器仪表使用费	元	61.51	0.88	54.13		

项目编码	030909001003	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-11	自动喷水灭火系统	点	1	256.46	7.53	125.41	77.2	256.46	7.53	125.41	77.2
小计								256.46	7.53	125.41	77.2
清单项目综合单价											466.60000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.698	1.3889	17.64		
		技工人工费	元	55.584	1.3661	75.93		
		高级技工人工费	元	118.264	1.3773	162.89		
	材料	电	kW·h	5	0.67	3.35		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.884	0.62	0.55		
		酒精 95%	kg	0.4	3.54	1.42		
		电线 BV-1.0	m	3.563	0.62	2.21		
	机械	仪器仪表使用费	元	142.51	0.88	125.41		

项目编码	030901002010	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-28	无缝钢管(焊接)安装 外径×壁厚(mm) 219×6.0	10m	0.1	696.5	1626.69	158.72	276.99	69.65	162.669	15.872	27.699
030801-438换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	141.2	101.64	0	42.45	1.412	1.0164	0	0.4245
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.0628	56.45	1.92	0	15.04	3.54506	0.120576	0	0.944512
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.0628	34.66	16.2	0	9.98	2.176648	1.01736	0	0.626744
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.0628	33.67	14.88	0	9.65	2.114476	0.934464	0	0.60602
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01144	920.36	523.48	723.92	321.45	10.5289184	5.9886112	8.2816448	3.677388
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01144	495.61	138.99	283.88	158.39	5.6697784	1.5900456	3.2475872	1.8119816
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01144	56.45	1.42	12.93	15.93	0.645788	0.0162448	0.1479192	0.1822392
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 樟丹防锈漆	100kg	0.01144	27.87	13.77	6.47	8.53	0.3188328	0.1575288	0.0740168	0.0975832
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 樟丹防锈漆	100kg	0.01144	26.91	11.65	6.47	8.16	0.3078504	0.133276	0.0740168	0.0933504
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.01144	26.91	12.14	12.93	8.65	0.3078504	0.1388816	0.1479192	0.098956
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.01144	26.91	11.17	12.93	8.6	0.3078504	0.1277848	0.1479192	0.098384
小计								96.9850528	173.9101728	27.9930232	36.3606584
清单项目综合单价											335.24890720

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.861838	1.3889	22.03		
		技工人工费	元	45.355165	1.3661	61.96		
		高级技工人工费	元	9.435696	1.3773	13		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.10667	0.66	0.07		
		其他材料费	元	4.814337	0.885	4.26		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.1556	4.87	0.76		
		型钢(综合)	kg	1.2012	4.13	4.96		
		钢丝刷	把	0.014276	2.45	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.048506	6.64	0.32		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04854	6.28	0.3		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.001052	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.076797	5.6	0.43		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.209768	19.03	3.99		
		合金钢钻头(综合)	个	0.015455	6.37	0.1		
		樟丹防锈漆	kg	0.024138	11.83	0.29		
		醇酸磁漆	kg	0.165602	11.93	1.98		
		电	kW·h	0.038461	0.67	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.000995	5.31	0.01		
		机油	kg	0.006898	10.62	0.07		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.039973	6.07	0.24		
		氧气	m3	0.307973	6.19	1.91		
		乙炔气	kg	0.015924	14.64	0.23		
		水	m3	0.4724	4.62	2.18		

工程量清单综合单价分析表

		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000858	362.83	0.31		
		热轧薄钢板 δ=3.5mm～4.0mm	kg	0.014	3.112	0.04		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.223	7.42	1.65		
		乙炔气	m3	0.1001	13.01	1.3		
		无缝钢管 D219×6	m	1.01	146.52	147.99		
		压力表 0～1.6MPa(带弯带阀)	套	0.003	148.67	0.45		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012206	219.35	2.68		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000458	1293.35	0.59		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005308	224.87	1.19		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013453	20.46	0.28		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.136941	166.5	22.8		
		试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.002	227.02	0.45		

项目编码	030901002011	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-28	无缝钢管(焊接)安装 外径×壁厚(mm) 219×6.0	10m	0.1	696.5	1626.69	158.72	276.99	69.65	162.669	15.872	27.699
030801-438换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	141.2	101.64	0	42.45	1.412	1.0164	0	0.4245
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.0628	56.45	1.92	0	15.04	3.54506	0.120576	0	0.944512
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.0628	34.66	16.2	0	9.98	2.176648	1.01736	0	0.626744
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.0628	33.67	14.88	0	9.65	2.114476	0.934464	0	0.60602
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01144	920.36	523.48	723.92	321.45	10.5289184	5.9886112	8.2816448	3.677388
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01144	495.61	138.99	283.88	158.39	5.6697784	1.5900456	3.2475872	1.8119816
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01144	56.45	1.42	12.93	15.93	0.645788	0.0162448	0.1479192	0.1822392
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.01144	27.87	13.77	6.47	8.53	0.3188328	0.1575288	0.0740168	0.0975832
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.01144	26.91	11.65	6.47	8.16	0.3078504	0.133276	0.0740168	0.0933504
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.01144	26.91	12.14	12.93	8.65	0.3078504	0.1388816	0.1479192	0.098956
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.01144	26.91	11.17	12.93	8.6	0.3078504	0.1277848	0.1479192	0.098384
小计								96.9850528	173.9101728	27.9930232	36.3606584
清单项目综合单价											335.24890720

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.861838	1.3889	22.03		
		技工人工费	元	45.355165	1.3661	61.96		
		高级技工人工费	元	9.435696	1.3773	13		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.1556	4.87	0.76		
		型钢(综合)	kg	1.2012	4.13	4.96		
		热轧薄钢板 δ=3.5mm～4.0mm	kg	0.014	3.112	0.04		
		钢丝刷	把	0.014276	2.45	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.048506	6.64	0.32		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04854	6.28	0.3		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.001052	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.076797	5.6	0.43		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.223	7.42	1.65		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.209768	19.03	3.99		
		合金钢钻头(综合)	个	0.015455	6.37	0.1		
		铁砂布 0#-2#	张	0.10667	0.66	0.07		
		樟丹防锈漆	kg	0.024138	11.83	0.29		
		醇酸磁漆	kg	0.165602	11.93	1.98		
		电	kW·h	0.038461	0.67	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.000995	5.31	0.01		
		机油	kg	0.006898	10.62	0.07		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.039973	6.07	0.24		
		氧气	m3	0.307973	6.19	1.91		
		乙炔气	m3	0.1001	13.01	1.3		
		乙炔气	kg	0.015924	14.64	0.23		
		无缝钢管 D219×6	m	1.01	146.52	147.99		
		压力表 0～1.6MPa(带弯带阀)	套	0.003	148.67	0.45		
		水	m3	0.4724	4.62	2.18		
		其他材料费	元	4.814337	0.885	4.26		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000858	362.83	0.31		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000458	1293.35	0.59		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005308	224.87	1.19		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012206	219.35	2.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013453	20.46	0.28		
		试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.002	227.02	0.45		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.136941	166.5	22.8		

项目编码	030901002012	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-17	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 80 <DN≤100	10m	0.1	416.73	544.14	11.97	138.33	41.673	54.414	1.197	13.833
030801-437换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.83	36.96	0	31.44	1.1183	0.3696	0	0.3144
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.0314	56.45	1.92	0	15.04	1.77253	0.060288	0	0.472256
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.0314	34.66	16.2	0	9.98	1.088324	0.50868	0	0.313372
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.0314	33.67	14.88	0	9.65	1.057238	0.467232	0	0.30301
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00689	920.36	523.48	723.92	321.45	6.3412804	3.6067772	4.9878088	2.2147905
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00689	495.61	138.99	283.88	158.39	3.4147529	0.9576411	1.9559332	1.0913071
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00689	56.45	1.42	12.93	15.93	0.3889405	0.0097838	0.0890877	0.1097577
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.00689	27.87	13.77	6.47	8.53	0.1920243	0.0948753	0.0445783	0.0587717
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.00689	26.91	11.65	6.47	8.16	0.1854099	0.0802685	0.0445783	0.0562224
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00689	26.91	12.14	12.93	8.65	0.1854099	0.0836446	0.0890877	0.0595985
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00689	26.91	11.17	12.93	8.6	0.1854099	0.0769613	0.0890877	0.059254
小计								57.6026198	60.7297518	8.4971617	18.8857399
清单项目综合单价											145.71527320

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.018648	1.3889	12.53		
		技工人工费	元	26.932868	1.3661	36.79		
		高级技工人工费	元	6.014389	1.3773	8.28		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.025	16.19	0.4		
		镀锌钢管 DN100 δ=4.0mm	m	1.02	51.67	52.7		
		铁砂布 0#-2#	张	0.05461	0.66	0.04		
		其他材料费	元	1.447639	0.885	1.28		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.012	4.87	0.06		

工程量清单综合单价分析表

	材料	型钢(综合)	kg	0.72345	4.13	2.99		
		钢丝刷	把	0.007314	2.45	0.02		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.029214	6.64	0.19		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.029234	6.28	0.18		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000634	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.046253	5.6	0.26		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.011906	19.03	0.23		
		合金钢钻头(综合)	个	0.009308	6.37	0.06		
		樟丹防锈漆	kg	0.014538	11.83	0.17		
		醇酸磁漆	kg	0.084837	11.93	1.01		
		电	kW·h	0.023164	0.67	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.000599	5.31	0		
		机油	kg	0.004155	10.62	0.04		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.020478	6.07	0.12		
		氧气	m3	0.028773	6.19	0.18		
		乙炔气	kg	0.009591	14.64	0.14		
		水	m3	0.095	4.62	0.44		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000517	362.83	0.19		
	机械	其他机械费	元	1.002	0.885	0.89		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.01	30.99	0.31		
		台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16	台班	0.007352	219.35	1.61		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000276	1293.35	0.36		
		立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25	台班	0.003197	224.87	0.72		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.008103	20.46	0.17		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.026706	166.5	4.45		

项目编码	030901002013	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65	10m	0.1	327.52	352.8	5.45	104.7	32.752	35.28	0.545	10.47
030801-437换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	111.83	36.96	0	31.44	1.1183	0.3696	0	0.3144
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.02041	56.45	1.92	0	15.04	1.1521445	0.0391872	0	0.3069664
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.02041	34.66	16.2	0	9.98	0.7074106	0.330642	0	0.2036918
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.02041	33.67	14.88	0	9.65	0.6872047	0.3037008	0	0.1969565
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00582	920.36	523.48	723.92	321.45	5.3564952	3.0466536	4.2132144	1.870839
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00582	495.61	138.99	283.88	158.39	2.8844502	0.8089218	1.6521816	0.9218298
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00582	56.45	1.42	12.93	15.93	0.328539	0.0082644	0.0752526	0.0927126
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ＋ 樟丹防锈漆	100kg	0.00582	27.87	13.77	6.47	8.53	0.1622034	0.0801414	0.0376554	0.0496446
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ＋ 樟丹防锈漆	100kg	0.00582	26.91	11.65	6.47	8.16	0.1566162	0.067803	0.0376554	0.0474912
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00582	26.91	12.14	12.93	8.65	0.1566162	0.0706548	0.0752526	0.050343
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00582	26.91	11.17	12.93	8.6	0.1566162	0.0650094	0.0752526	0.050052
小计								45.6185962	40.4705784	6.7114646	14.5749269
清单项目综合单价											107.37556610

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.053183	1.3889	9.8		
		技工人工费	元	21.404368	1.3661	29.24		
		高级技工人工费	元	4.779051	1.3773	6.58		
	材料	砂轮片 φ400mm	片	0.016	16.19	0.26		
		镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.02	33.65	34.32		
		铁砂布 0#-2#	张	0.036959	0.66	0.02		
		其他材料费	元	0.791624	0.885	0.7		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.6111	4.13	2.52		
		钢丝刷	把	0.004955	2.45	0.01		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.024677	6.64	0.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.024694	6.28	0.16		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000535	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03907	5.6	0.22		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.010057	19.03	0.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007863	6.37	0.05		
		樟丹防锈漆	kg	0.01228	11.83	0.15		
		醇酸磁漆	kg	0.057478	11.93	0.69		
		电	kW·h	0.019567	0.67	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000506	5.31	0		
		机油	kg	0.003509	10.62	0.04		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.013874	6.07	0.08		
		氧气	m3	0.024304	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008101	14.64	0.12		
		水	m3	0.089	4.62	0.41		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000437	362.83	0.16		
	机械	其他机械费	元	0.301	0.885	0.27		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.009	30.99	0.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16	台班	0.00621	219.35	1.36		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000233	1293.35	0.3		
		立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25	台班	0.0027	224.87	0.61		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.006844	20.46	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.022558	166.5	3.76		

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-69换	室内消火栓安装（单出口)DN65 ˉ 甲型单栓室内消火栓箱 650*800*240	套	1	142.92	918.68	0.83	83.81	142.92	918.68	0.83	83.81
小计								142.92	918.68	0.83	83.81
清单项目综合单价											1146.24000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.146	1.3889	27.98		
		技工人工费	元	68.308	1.3661	93.32		
		高级技工人工费	元	15.695	1.3773	21.62		
	材料	其他材料费	元	0.815	0.885	0.72		
		普通水泥 42.5(R)	kg	1.43	0.349	0.5		
		甲型单栓室内消火栓箱650*800*240	套	1	907.08	907.08		
		密封带	m	1.68	2.65	4.45		
		砂轮片 φ400mm	片	0.038	16.19	0.62		
		木材(一级红白松)	m3	0.003	1769.91	5.31		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.013	42.95	0.56		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.009	30.42	0.27		

项目编码	030910001001	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030702-92换	手提式灭火器 ` MF/ABC4	具	1	2.54	55.57	0	3.45	2.54	55.57	0	3.45	
小计								2.54	55.57	0	3.45	
清单项目综合单价												61.56000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.377		1.3889		0.52		
		技工人工费			元	1.256		1.3661		1.72		
		高级技工人工费			元	0.216		1.3773		0.3		
	材料	其他材料费			元	3.8		0.885		3.36		
		MF/ABC4			具	1		52.21		52.21		
	机械											
项目编码	030910001002	项目名称		灭火器				计量单位		具		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-93换	推车式灭火器 ` 推车式水基灭火器-45L	组	0.98	8.98	695.05	0	37.13	8.8004	681.149	0	36.3874	
小计								8.8004	681.149	0	36.3874	
清单项目综合单价												726.33680000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.23088		1.3889		1.71		
		技工人工费			元	4.14736		1.3661		5.67		
		高级技工人工费			元	1.0388		1.3773		1.43		
	材料	其他材料费			元	5.292		0.885		4.68		
		推车式水基灭火器-45L			组	0.98		690.27		676.46		
	机械											
项目编码	031002001073	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ` 蝶阀 DN150	个	1	270.68	533.68	51.27	101.97	270.68	533.68	51.27	101.97	
小计								270.68	533.68	51.27	101.97	
清单项目综合单价												957.60000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	38.166		1.3889		53.01		
		技工人工费			元	129.407		1.3661		176.78		
		高级技工人工费			元	29.69		1.3773		40.89		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.88		7.4		6.51		
		其他材料费			元	1.88		0.885		1.66		
		蝶阀 DN150			个	1		341.24		341.24		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.55		5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100			套	16.48		2.44		40.21		
		清油 C01-1			kg	0.03		16.99		0.51		
		氧气(工业用)			m3	0.11		17.33		1.91		
		乙炔气			kg	0.037		14.64		0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6			片	2		69.03		138.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.3		170.9		51.27		
项目编码	031002001074	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ` 蝶阀 DN100	个	1	178.83	302.86	46.14	65.77	178.83	302.86	46.14	65.77	
小计								178.83	302.86	46.14	65.77	
清单项目综合单价												593.60000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	25.276		1.3889		35.11		
		技工人工费			元	85.543		1.3661		116.86		
		高级技工人工费			元	19.505		1.3773		26.86		
	材料	蝶阀 DN100			个	1		191.65		191.65		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.59		7.4		4.37		
		其他材料费			元	1.22		0.885		1.08		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03		16.97		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6			片	2		42.48		84.96		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.35		5.52		1.93		
		清油 C01-1			kg	0.02		16.99		0.34		
		氧气(工业用)			m3	0.07		17.33		1.21		
		乙炔气			kg	0.024		14.64		0.35		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.27		170.9		46.14		
项目编码	031002001075	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ` 明杆闸阀 DN150	个	1	270.68	1208.37	51.27	135.7	270.68	1208.37	51.27	135.7	
小计								270.68	1208.37	51.27	135.7	
清单项目综合单价												1666.02000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	38.166		1.3889		53.01		
		技工人工费			元	129.407		1.3661		176.78		
		高级技工人工费			元	29.69		1.3773		40.89		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.88		7.4		6.51		
		其他材料费			元	1.88		0.885		1.66		
		明杆闸阀 DN150			个	1		1015.93		1015.93		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.55		5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100			套	16.48		2.44		40.21		
		清油 C01-1			kg	0.03		16.99		0.51		
		氧气(工业用)			m3	0.11		17.33		1.91		
		乙炔气			kg	0.037		14.64		0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6			片	2		69.03		138.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.3		170.9		51.27		
项目编码	031002001076	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ` 明杆闸阀 DN100	个	1	178.83	630.68	46.14	82.16	178.83	630.68	46.14	82.16	
小计								178.83	630.68	46.14	82.16	
清单项目综合单价												937.81000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	25.276		1.3889		35.11		
		技工人工费			元	85.543		1.3661		116.86		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	19.505	1.3773	26.86		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		明杆闸阀 DN100	个	1	519.47	519.47		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	170.9	46.14		

项目编码	031002001077	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 明杆闸阀 DN150	个	6	270.68	1208.37	51.27	135.7	1624.08	7250.22	307.62	814.2
031001-47	压力表 盘装 ˆ 压力表	台(块)	2	63.56	151.65	0.7	18.04	127.12	303.3	1.4	36.08
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ Y型过滤器 DN150	个	2	270.68	895.98	51.27	120.09	541.36	1791.96	102.54	240.18
030802-166换	法兰减压阀单体安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	2	270.68	4020.76	51.27	276.32	541.36	8041.52	102.54	552.64
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 可曲挠橡胶接头 DN150	个	2	270.68	1291.63	51.27	139.87	541.36	2583.26	102.54	279.74
031001-51	电接点压力表 ˉ 电接点压力表	台(块)	2	106.88	125.23	12.54	30.48	213.76	250.46	25.08	60.96
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 安全泄压阀 DN100	个	2	178.83	1005.02	46.14	100.87	357.66	2010.04	92.28	201.74
小计								3946.7	22230.76	734	2185.54
清单项目综合单价											29097.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	518.052	1.3889	719.52		
		技工人工费	元	1930.476	1.3661	2637.22		
		高级技工人工费	元	428.37	1.3773	589.99		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	11.74	7.4	86.88		
		其他材料费	元	37	0.885	32.75		
		安全泄压阀 DN100	个	2	893.81	1787.62		
		法兰阀门 DN150 Z45T-10	个	2	573.53	1147.06		
		Y型过滤器 DN150	个	2	703.54	1407.08		
		明杆闸阀 DN150	个	6	1015.93	6095.58		
		比例式减压阀3:1 DN150	个	2	3828.32	7656.64		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	32.96	1.03	33.95		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	4	42.48	169.92		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	4	0.04	0.16		
		固定卡子 1.5×32	个	2	1.77	3.54		
		位号牌	个	2	0.48	0.96		
		可曲挠橡胶接头 DN150	片	4	331.86	1327.44		
		校验材料费	元	2.06	0.885	1.82		
		仪表接头	套	4	4.42	17.68		
		取源部件	套	4	16.02	64.08		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	7.3	5.52	40.3		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	197.76	2.44	482.53		
		清油 C01-1	kg	0.4	16.99	6.8		
		氧气(工业用)	m3	1.46	17.33	25.3		
		乙炔气	kg	0.492	14.64	7.2		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	20	69.03	1380.6		
	机械	仪器仪表使用费	元	30.1	0.88	26.49		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	4.14	170.9	707.53		

项目编码	031301003028	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-76	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	149.57	237.76	81.3	57.27	149.57	237.76	81.3	57.27
030808-88	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	111.18	29.86	0	30.92	111.18	29.86	0	30.92
小计								260.75	267.62	81.3	88.19
清单项目综合单价											697.86000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	37.296	1.3889	51.8		
		技工人工费	元	126.431	1.3661	172.72		
		高级技工人工费	元	26.292	1.3773	36.21		
	材料	其他材料费	元	5.21	0.885	4.61		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	12.161	3.335	40.56		
		水泥 P.042.5	kg	2.085	0.351	0.73		
		电	kW·h	0.094	0.67	0.06		
		油麻	kg	1.87	11.5	21.51		
		密封油膏	kg	0.559	6.86	3.83		
		石棉绒	kg	0.894	3.58	3.2		
		刚性防水套管 DN200	个	1	0	0		
		扁钢 ＜59	kg	2	4.4	8.8		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.138	3.78	0.52		
		钢丝刷子	把	1.832	14.6	26.75		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.536	5.6	8.6		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.114	6.51	0.74		
		汽油 70#～90#	kg	0.063	6.67	0.42		
		氧气	m3	2.406	6.19	14.89		
		乙炔气	kg	0.802	14.64	11.74		
		无缝钢管 D273×7	m	0.424	284.58	120.66		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.031	275.33	8.54		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.437	166.5	72.76		

项目编码	031301003029	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	94.21	99.26	47.67	33.3	94.21	99.26	47.67	33.3
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	79.98	17.26	0	22.03	79.98	17.26	0	22.03
小计								174.19	116.52	47.67	55.33
清单项目综合单价											393.71000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.909	1.3889	34.6		
		技工人工费	元	84.444	1.3661	115.36		
		高级技工人工费	元	17.599	1.3773	24.24		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	5.673	3.335	18.92		
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.351	0.43		
		电	kW·h	0.046	0.67	0.03		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	75.9	32.18		
		扁钢 <59	kg	1.25	4.4	5.5		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		汽油 70#~90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
		刚性防水套管 DN100	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.33	6.88		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	166.5	40.79		

项目编码	030909001004	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-10	消火栓灭火系统	点	1	172.25	5.13	54.13	49.7	172.25	5.13	54.13	49.7
小计								172.25	5.13	54.13	49.7

清单项目综合单价	281.21000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.565	1.3889	11.9		
		技工人工费	元	37.323	1.3661	50.99		
		高级技工人工费	元	79.405	1.3773	109.36		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.42	0.62	0.26		
		电	kW·h	5	0.67	3.35		
		酒精 95%	kg	0.16	3.54	0.57		
		电线 BV-1.0	m	1.527	0.62	0.95		
	机械	仪器仪表使用费	元	61.51	0.88	54.13		

项目编码	030901001001	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-27	无缝钢管(焊接)安装 外径×壁厚(mm) 159×4.5	10m	0.1	591.27	894.7	126.92	210.27	59.127	89.47	12.692	21.027
030801-438换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	141.2	101.64	0	42.45	1.412	1.0164	0	0.4245
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.0471	56.45	1.92	0	15.04	2.658795	0.090432	0	0.708384
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.0471	34.66	16.2	0	9.98	1.632486	0.76302	0	0.470058
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.0471	33.67	14.88	0	9.65	1.585857	0.700848	0	0.454515
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00965	920.36	523.48	723.92	321.45	8.881474	5.051582	6.985828	3.1019925
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00965	495.61	138.99	283.88	158.39	4.7826365	1.3412535	2.739442	1.5284635
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00965	56.45	1.42	12.93	15.93	0.5447425	0.013703	0.1247745	0.1537245
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ` 樟丹防锈漆	100kg	0.00965	27.87	13.77	6.47	8.53	0.2689455	0.1328805	0.0624355	0.0823145
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ` 樟丹防锈漆	100kg	0.00965	26.91	11.65	6.47	8.16	0.2596815	0.1124225	0.0624355	0.078744
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00965	26.91	12.14	12.93	8.65	0.2596815	0.117151	0.1247745	0.0834725
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00965	26.91	11.17	12.93	8.6	0.2596815	0.1077905	0.1247745	0.08299
小计								81.672981	98.917483	22.9164645	28.1961585

清单项目综合单价	231.70308700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.228772	1.3889	18.37		
		技工人工费	元	38.30625	1.3661	52.33		
		高级技工人工费	元	7.964321	1.3773	10.97		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.081169	0.66	0.05		
		其他材料费	元	4.323523	0.885	3.83		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.1556	4.87	0.76		
		型钢(综合)	kg	1.01325	4.13	4.18		
		热轧薄钢板 δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.014	3.112	0.04		
		钢丝刷	把	0.010868	2.45	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.040916	6.64	0.27		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.040945	6.28	0.26		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000888	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.06478	5.6	0.36		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.191	7.42	1.42		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.166675	19.03	3.17		
		合金钢钻头(综合)	个	0.013037	6.37	0.08		
		樟丹防锈漆	kg	0.020362	11.83	0.24		
		醇酸磁漆	kg	0.126063	11.93	1.5		
		电	kW·h	0.032443	0.67	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.00084	5.31	0		
		机油	kg	0.005819	10.62	0.06		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.030429	6.07	0.18		
		氧气	m3	0.258498	6.19	1.6		
		乙炔气	m3	0.0839	13.01	1.09		
		乙炔气	kg	0.013433	14.64	0.2		
		压力表 0~1.6MPa(带弯带阀)	套	0.003	148.67	0.45		
		水	m3	0.4724	4.62	2.18		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000724	362.83	0.26		
		无缝钢管 D159×4.5	m	1.01	75.9	76.66		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.010297	219.35	2.26		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000386	1293.35	0.5		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004478	224.87	1.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011348	20.46	0.23		
		试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.002	227.02	0.45		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.110903	166.5	18.47		

项目编码	030901001002	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	10m	0.1	509.77	945.7	22	183.76	50.977	94.57	2.2	18.376
030801-438换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	141.2	101.64	0	42.45	1.412	1.0164	0	0.4245
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.0471	56.45	1.92	0	15.04	2.658795	0.090432	0	0.708384
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.0471	34.66	16.2	0	9.98	1.632486	0.76302	0	0.470058

工程量清单综合单价分析表

031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.0471	33.67	14.88	0	9.65	1.585857	0.700848	0	0.454515	
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00965	920.36	523.48	723.92	321.45	8.881474	5.051582	6.985828	3.1019925	
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00965	495.61	138.99	283.88	158.39	4.7826365	1.3412535	2.739442	1.5284635	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00965	56.45	1.42	12.93	15.93	0.5447425	0.013703	0.1247745	0.1537245	
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ` 樟丹防锈漆	100kg	0.00965	27.87	13.77	6.47	8.53	0.2689455	0.1328805	0.0624355	0.0823145	
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ` 樟丹防锈漆	100kg	0.00965	26.91	11.65	6.47	8.16	0.2596815	0.1124225	0.0624355	0.078744	
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00965	26.91	12.14	12.93	8.65	0.2596815	0.117151	0.1247745	0.0834725	
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00965	26.91	11.17	12.93	8.6	0.2596815	0.1077905	0.1247745	0.08299	
小计								73.522981	104.017483	12.4244645	25.5451585	
清单项目综合单价											215.51008700	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.689472	1.3889	16.24		
		技工人工费	元	34.24815	1.3661	46.79		
		高级技工人工费	元	7.624521	1.3773	10.5		
	材料	砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		镀锌钢管 DN150 δ=4.5mm	m	1.02	87.88	89.64		
		铁砂布 0#-2#	张	0.081169	0.66	0.05		
		其他材料费	元	4.851523	0.885	4.29		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		型钢(综合)	kg	1.01325	4.13	4.18		
		钢丝刷	把	0.010868	2.45	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.040916	6.64	0.27		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.040945	6.28	0.26		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000888	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.06478	5.6	0.36		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.016675	19.03	0.32		
		合金钢钻头(综合)	个	0.013037	6.37	0.08		
		樟丹防锈漆	kg	0.020362	11.83	0.24		
		醇酸磁漆	kg	0.126063	11.93	1.5		
		电	kW·h	0.032443	0.67	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.00084	5.31	0		
		机油	kg	0.005819	10.62	0.06		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.030429	6.07	0.18		
		氧气	m3	0.040298	6.19	0.25		
		乙炔气	kg	0.013433	14.64	0.2		
		水	m3	0.245	4.62	1.13		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000724	362.83	0.26		
	机械	其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.014	30.99	0.43		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.010297	219.35	2.26		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000386	1293.35	0.5		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004478	224.87	1.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011348	20.46	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.037403	166.5	6.23		

项目编码	030901001003	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-17	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	10m	0.1	416.73	544.14	11.97	138.33	41.673	54.414	1.197	13.833
030801-437换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	111.83	36.96	0	31.44	1.1183	0.3696	0	0.3144
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.0314	56.45	1.92	0	15.04	1.77253	0.060288	0	0.472256
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.0314	34.66	16.2	0	9.98	1.088324	0.50868	0	0.313372
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.0314	33.67	14.88	0	9.65	1.057238	0.467232	0	0.30301
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00689	920.36	523.48	723.92	321.45	6.3412804	3.6067772	4.9878088	2.2147905
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00689	495.61	138.99	283.88	158.39	3.4147529	0.9576411	1.9559332	1.0913071
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00689	56.45	1.42	12.93	15.93	0.3889405	0.0097838	0.0890877	0.1097577
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ` 樟丹防锈漆	100kg	0.00689	27.87	13.77	6.47	8.53	0.1920243	0.0948753	0.0445783	0.0587717
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ` 樟丹防锈漆	100kg	0.00689	26.91	11.65	6.47	8.16	0.1854099	0.0802685	0.0445783	0.0562224
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00689	26.91	12.14	12.93	8.65	0.1854099	0.0836446	0.0890877	0.0595985
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00689	26.91	11.17	12.93	8.6	0.1854099	0.0769613	0.0890877	0.059254
小计								57.6026198	60.7297518	8.4971617	18.8857399
清单项目综合单价											145.71527320

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.018648	1.3889	12.53		
		技工人工费	元	26.932868	1.3661	36.79		
		高级技工人工费	元	6.014389	1.3773	8.28		
	材料	砂轮片 φ400mm	片	0.025	16.19	0.4		
		镀锌钢管 DN100 δ=4.0mm	m	1.02	51.67	52.7		
		铁砂布 0#-2#	张	0.05461	0.66	0.04		
		其他材料费	元	1.447639	0.885	1.28		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.012	4.87	0.06		
		型钢(综合)	kg	0.72345	4.13	2.99		
		钢丝刷	把	0.007314	2.45	0.02		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.029214	6.64	0.19		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.029234	6.28	0.18		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000634	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.046253	5.6	0.26		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.011906	19.03	0.23		
		合金钢钻头(综合)	个	0.009308	6.37	0.06		
		樟丹防锈漆	kg	0.014538	11.83	0.17		
		醇酸磁漆	kg	0.084837	11.93	1.01		
		电	kW·h	0.023164	0.67	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.000599	5.31	0		
		机油	kg	0.004155	10.62	0.04		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.020478	6.07	0.12		
		氧气	m3	0.028773	6.19	0.18		
		乙炔气	kg	0.009591	14.64	0.14		
		水	m3	0.095	4.62	0.44		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000517	362.83	0.19		
	机械	其他机械费	元	1.002	0.885	0.89		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.01	30.99	0.31		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007352	219.35	1.61		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000276	1293.35	0.36		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003197	224.87	0.72		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.008103	20.46	0.17		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.026706	166.5	4.45		

项目编码	030901001004	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-16	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	10m	0.1	350.31	414.56	6.12	113.87	35.031	41.456	0.612	11.387
030801-437换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	111.83	36.96	0	31.44	1.1183	0.3696	0	0.3144
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.02512	56.45	1.92	0	15.04	1.418024	0.0482304	0	0.3778048
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.02512	34.66	16.2	0	9.98	0.8706592	0.406944	0	0.2506976
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.02512	33.67	14.88	0	9.65	0.8457904	0.3737856	0	0.242408
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00582	920.36	523.48	723.92	321.45	5.3564952	3.0466536	4.2132144	1.870839
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00582	495.61	138.99	283.88	158.39	2.8844502	0.8089218	1.6521816	0.9218298
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00582	56.45	1.42	12.93	15.93	0.328539	0.0082644	0.0752526	0.0927126
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ` 樟丹防锈漆	100kg	0.00582	27.87	13.77	6.47	8.53	0.1622034	0.0801414	0.0376554	0.0496446
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ` 樟丹防锈漆	100kg	0.00582	26.91	11.65	6.47	8.16	0.1566162	0.067803	0.0376554	0.0474912
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00582	26.91	12.14	12.93	8.65	0.1566162	0.0706548	0.0752526	0.050343
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00582	26.91	11.17	12.93	8.6	0.1566162	0.0650094	0.0752526	0.050052
小计								48.48531	46.8020084	6.7784646	15.6552226
清单项目综合单价											117.72100560

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.562869	1.3889	10.5		
		技工人工费	元	22.686968	1.3661	30.99		
		高级技工人工费	元	5.074295	1.3773	6.99		
	材料	镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm	m	1.02	39.87	40.67		
		铁砂布 0#-2#	张	0.044024	0.66	0.03		
		其他材料费	元	0.880979	0.885	0.78		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.01	4.87	0.05		
		型钢(综合)	kg	0.6111	4.13	2.52		
		钢丝刷	把	0.005897	2.45	0.01		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.024677	6.64	0.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.024694	6.28	0.16		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000535	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03907	5.6	0.22		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.010057	19.03	0.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007863	6.37	0.05		
		樟丹防锈漆	kg	0.01228	11.83	0.15		
		醇酸磁漆	kg	0.068405	11.93	0.82		
		电	kW·h	0.019567	0.67	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000506	5.31	0		
		机油	kg	0.003509	10.62	0.04		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.016512	6.07	0.1		
		氧气	m3	0.024304	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008101	14.64	0.12		
		水	m3	0.09	4.62	0.42		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000437	362.83	0.16		
	机械	其他机械费	元	0.376	0.885	0.33		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.009	30.99	0.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00621	219.35	1.36		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000233	1293.35	0.3		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0027	224.87	0.61		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.006844	20.46	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.022558	166.5	3.76		

项目编码	030901001005	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65	10m	0.1	327.52	352.8	5.45	104.7	32.752	35.28	0.545	10.47
030801-437换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	111.83	36.96	0	31.44	1.1183	0.3696	0	0.3144
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.02041	56.45	1.92	0	15.04	1.1521445	0.0391872	0	0.3069664
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.02041	34.66	16.2	0	9.98	0.7074106	0.330642	0	0.2036918
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.02041	33.67	14.88	0	9.65	0.6872047	0.3037008	0	0.1969565
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00582	920.36	523.48	723.92	321.45	5.3564952	3.0466536	4.2132144	1.870839
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00582	495.61	138.99	283.88	158.39	2.8844502	0.8089218	1.6521816	0.9218298
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00582	56.45	1.42	12.93	15.93	0.328539	0.0082644	0.0752526	0.0927126
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ` 樟丹防锈漆	100kg	0.00582	27.87	13.77	6.47	8.53	0.1622034	0.0801414	0.0376554	0.0496446
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ` 樟丹防锈漆	100kg	0.00582	26.91	11.65	6.47	8.16	0.1566162	0.067803	0.0376554	0.0474912
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00582	26.91	12.14	12.93	8.65	0.1566162	0.0706548	0.0752526	0.050343
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00582	26.91	11.17	12.93	8.6	0.1566162	0.0650094	0.0752526	0.050052
小计								45.6185962	40.4705784	6.7114646	14.5749269
清单项目综合单价											107.37556610

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.053165	1.3889	9.8		
		技工人工费	元	21.404347	1.3661	29.24		
		高级技工人工费	元	4.779047	1.3773	6.58		
	材料	砂轮片 φ400mm	片	0.016	16.19	0.26		
		镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.02	33.65	34.32		
		铁砂布 0#-2#	张	0.036958	0.66	0.02		
		其他材料费	元	0.791624	0.885	0.7		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.6111	4.13	2.52		
		钢丝刷	把	0.004955	2.45	0.01		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.024677	6.64	0.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.024694	6.28	0.16		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000535	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03907	5.6	0.22		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.010057	19.03	0.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007863	6.37	0.05		
		樟丹防锈漆	kg	0.01228	11.83	0.15		
		醇酸磁漆	kg	0.057477	11.93	0.69		
		电	kW·h	0.019567	0.67	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000506	5.31	0		
		机油	kg	0.003509	10.62	0.04		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.013874	6.07	0.08		
		氧气	m3	0.024304	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008101	14.64	0.12		
		水	m3	0.089	4.62	0.41		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000437	362.83	0.16		

工程量清单综合单价分析表

	机械	其他机械费	元	0.301	0.885	0.27		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.009	30.99	0.28		
		台式钻床 孔径Dt（mm） Dt=16	台班	0.00621	219.35	1.36		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000233	1293.35	0.3		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.0027	224.87	0.61		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.006844	20.46	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.022558	166.5	3.76		

项目编码	030901001006	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-14换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) DN≤50 ˉ 内外热浸镀锌钢管 DN50	10m	0.1	293.69	255.22	3	90.69	29.369	25.522	0.3	9.069
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.1	0	23.99	0.863	0.231	0	0.2399
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.0157	56.45	1.92	0	15.04	0.886265	0.030144	0	0.236128
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.0157	34.66	16.2	0	9.98	0.544162	0.25434	0	0.156686
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.0157	33.67	14.88	0	9.65	0.528619	0.233616	0	0.151505
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00713	920.36	523.48	723.92	321.45	6.5621668	3.7324124	5.1615496	2.2919385
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00713	495.61	138.99	283.88	158.39	3.5336993	0.9909987	2.0240644	1.1293207
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00713	56.45	1.42	12.93	15.93	0.4024885	0.0101246	0.0921909	0.1135809
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.00713	27.87	13.77	6.47	8.53	0.1987131	0.0981801	0.0461311	0.0608189
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.00713	26.91	11.65	6.47	8.16	0.1918683	0.0830645	0.0461311	0.0581808
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00713	26.91	12.14	12.93	8.65	0.1918683	0.0865582	0.0921909	0.0616745
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00713	26.91	11.17	12.93	8.6	0.1918683	0.0796421	0.0921909	0.061318
小计								43.4637186	31.3520806	7.8544489	13.6300513
清单项目综合单价											96.30029940

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.690537	1.3889	9.29		
		技工人工费	元	20.425197	1.3661	27.9		
		高级技工人工费	元	4.551606	1.3773	6.27		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.031322	0.66	0.02		
		内外热浸镀锌钢管 DN50	m	1.02	24.37	24.86		
		其他材料费	元	0.561271	0.885	0.5		
		樟丹防锈漆	kg	0.015044	11.83	0.18		
		电	kW·h	0.023971	0.67	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.00062	5.31	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.030231	6.64	0.2		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.030253	6.28	0.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.009633	6.37	0.06		
		机油	kg	0.004299	10.62	0.05		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000535	362.83	0.19		
		型钢(综合)	kg	0.74865	4.13	3.09		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000656	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.047864	5.6	0.27		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.012321	19.03	0.23		
		氧气	m3	0.029775	6.19	0.18		
		乙炔气	kg	0.009925	14.64	0.15		
		醇酸磁漆	kg	0.04883	11.93	0.58		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.011787	6.07	0.07		
		钢丝刷	把	0.00421	2.45	0.01		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
		水	m3	0.054	4.62	0.25		
	机械	台式钻床 孔径Dt（mm） Dt=16	台班	0.007608	219.35	1.67		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000285	1293.35	0.37		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.003308	224.87	0.74		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.007	13.74	0.1		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.008385	20.46	0.17		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.027636	166.5	4.6		
		其他机械费	元	0.231	0.885	0.2		

项目编码	030901001007	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-3换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˉ 内外热浸镀锌钢管 DN40	10m	0.1	329.43	272.07	15.51	101.88	32.943	27.207	1.551	10.188
030801-436换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.1	0	23.99	0.863	0.231	0	0.2399
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.012561	56.45	1.92	0	15.04	0.70906845	0.02411712	0	0.18891744
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.012561	34.66	16.2	0	9.98	0.43536426	0.2034882	0	0.12535878
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.012561	33.67	14.88	0	9.65	0.42292887	0.18690768	0	0.12121365
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.007131	920.36	523.48	723.92	321.45	6.56308716	3.73293588	5.16227352	2.29225995
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.007131	495.61	138.99	283.88	158.39	3.53419491	0.99113769	2.02434828	1.12947909
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.007131	56.45	1.42	12.93	15.93	0.40254495	0.01012602	0.09220383	0.11359683
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.007131	27.87	13.77	6.47	8.53	0.19874097	0.09819387	0.04613757	0.06082743
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.007131	26.91	11.65	6.47	8.16	0.19189521	0.08307615	0.04613757	0.05818896
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.007131	26.91	12.14	12.93	8.65	0.19189521	0.08657034	0.09220383	0.06168315
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.007131	26.91	11.17	12.93	8.6	0.19189521	0.07965327	0.09220383	0.0613266
小计								46.6476152	32.93420622	9.10650843	14.64075188
清单项目综合单价											103.32908173

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.068354	1.3889	9.82		
		技工人工费	元	22.014263	1.3661	30.07		
		高级技工人工费	元	4.905231	1.3773	6.76		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.026612	0.66	0.02		
		其他材料费	元	0.109703	0.885	0.1		
		樟丹防锈漆	kg	0.015045	11.83	0.18		
		电	kW·h	0.023971	0.67	0.02		
		内外热浸镀锌钢管 DN40	m	1.02	19.54	19.93		
		溶剂汽油	kg	0.00062	5.31	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.030232	6.64	0.2		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.030253	6.28	0.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.009633	6.37	0.06		
		机油	kg	0.004299	10.62	0.05		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000535	362.83	0.19		
		型钢(综合)	kg	0.748663	4.13	3.09		

工程量清单综合单价分析表

	材料	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000656	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.047864	5.6	0.27		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.012321	19.03	0.23		
		氧气	m3	0.029775	6.19	0.18		
		乙炔气	kg	0.009925	14.64	0.15		
		醇酸磁漆	kg	0.041546	11.93	0.5		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.010028	6.07	0.06		
		钢丝刷	把	0.003582	2.45	0.01		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN40	个	1.223	3.72	4.55		
		密封带	m	0.7958	2.65	2.11		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0257	16.19	0.42		
		机油 5#～7#	kg	0.0105	9.91	0.1		
		水	m3	0.063	4.62	0.29		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007608	219.35	1.67		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000285	1293.35	0.37		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003308	224.87	0.74		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.03	42.95	1.29		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.008385	20.46	0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0086	30.42	0.26		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.027636	166.5	4.6		

项目编码	030901001008	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-2换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 ˊ 内外热浸镀锌钢管 DN32	10m	0.1	289.88	202.6	10.78	87.61	28.988	20.26	1.078	8.761
030801-436换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.1	0	23.99	0.863	0.231	0	0.2399
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.010049	56.45	1.92	0	15.04	0.56726605	0.01929408	0	0.15113696
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.010049	34.66	16.2	0	9.98	0.34829834	0.1627938	0	0.10028902
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.010049	33.67	14.88	0	9.65	0.33834983	0.14952912	0	0.09697285
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00078	920.36	523.48	723.92	321.45	0.7178808	0.4083144	0.5646576	0.250731
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00078	495.61	138.99	283.88	158.39	0.3865758	0.1084122	0.2214264	0.1235442
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00078	56.45	1.42	12.93	15.93	0.044031	0.0011076	0.0100854	0.0124254
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˊ 樟丹防锈漆	100kg	0.00078	27.87	13.77	6.47	8.53	0.0217386	0.0107406	0.0050466	0.0066534
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˊ 樟丹防锈漆	100kg	0.00078	26.91	11.65	6.47	8.16	0.0209898	0.009087	0.0050466	0.0063648
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00078	26.91	12.14	12.93	8.65	0.0209898	0.0094692	0.0100854	0.006747
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00078	26.91	11.17	12.93	8.6	0.0209898	0.0087126	0.0100854	0.006708
小计								32.33810982	21.3784606	1.9044334	9.76247263
清单项目综合单价											65.38347645

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.791858	1.3889	6.66		
		技工人工费	元	15.287904	1.3661	20.88		
		高级技工人工费	元	3.483826	1.3773	4.8		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.015922	0.66	0.01		
		其他材料费	元	0.016338	0.885	0.01		
		樟丹防锈漆	kg	0.001646	11.83	0.02		
		电	kW·h	0.002622	0.67	0		
		内外热浸镀锌钢管 DN32	m	1.02	15.86	16.18		
		溶剂汽油	kg	0.000068	5.31	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.003307	6.64	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.00331	6.28	0.02		
		合金钢钻头(综合)	个	0.001054	6.37	0.01		
		机油	kg	0.00047	10.62	0		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000059	362.83	0.02		
		型钢(综合)	kg	0.0819	4.13	0.34		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000072	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.005236	5.6	0.03		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.001348	19.03	0.03		
		氧气	m3	0.003257	6.19	0.02		
		乙炔气	kg	0.001086	14.64	0.02		
		醇酸磁漆	kg	0.024669	11.93	0.29		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.005955	6.07	0.04		
		钢丝刷	把	0.002127	2.45	0.01		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.807	2.95	2.38		
		密封带	m	0.5027	2.65	1.33		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0145	16.19	0.23		
		机油 5#～7#	kg	0.0057	9.91	0.06		
		水	m3	0.059	4.62	0.27		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000832	219.35	0.18		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000031	1293.35	0.04		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.000362	224.87	0.08		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0217	42.95	0.93		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000917	20.46	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0048	30.42	0.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.003023	166.5	0.5		

项目编码	030901001009	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-1换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) DN≤25 ˊ 内外热浸镀锌钢管 DN25	10m	0.1	278.99	153.82	6.41	81.98	27.899	15.382	0.641	8.198
030801-436换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.1	0	23.99	0.863	0.231	0	0.2399
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.00785	56.45	1.92	0	15.04	0.4431325	0.015072	0	0.118064
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.00785	34.66	16.2	0	9.98	0.272081	0.12717	0	0.078343
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.00785	33.67	14.88	0	9.65	0.2643095	0.116808	0	0.0757525
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00077	920.36	523.48	723.92	321.45	0.7086772	0.4030796	0.5574184	0.2475165
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00077	495.61	138.99	283.88	158.39	0.3816197	0.1070223	0.2185876	0.1219603
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00077	56.45	1.42	12.93	15.93	0.0434665	0.0010934	0.0099561	0.0122661
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˊ 樟丹防锈漆	100kg	0.00077	27.87	13.77	6.47	8.53	0.0214599	0.0106029	0.0049819	0.0065681
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˊ 樟丹防锈漆	100kg	0.00077	26.91	11.65	6.47	8.16	0.0207207	0.0089705	0.0049819	0.0062832
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00077	26.91	12.14	12.93	8.65	0.0207207	0.0093478	0.0099561	0.0066605
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00077	26.91	11.17	12.93	8.6	0.0207207	0.0086009	0.0099561	0.006622
小计								30.9589084	16.4207674	1.4568381	9.1179362
清单项目综合单价											57.95445010

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.553702	1.3889	6.32		
		技工人工费	元	14.669286	1.3661	20.04		
		高级技工人工费	元	3.33568	1.3773	4.59		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.012614	0.66	0.01		
		其他材料费	元	0.015094	0.885	0.01		
		樟丹防锈漆	kg	0.001625	11.83	0.02		
		电	kW·h	0.002589	0.67	0		
		内外热浸镀锌钢管 DN25	m	1.02	12.19	12.43		
		溶剂汽油	kg	0.000067	5.31	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.003265	6.64	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.003267	6.28	0.02		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00104	6.37	0.01		
		机油	kg	0.000464	10.62	0		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000058	362.83	0.02		
		型钢(综合)	kg	0.08085	4.13	0.33		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000071	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.005169	5.6	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.001331	19.03	0.03		
		氧气	m3	0.003216	6.19	0.02		
		乙炔气	kg	0.001072	14.64	0.02		
		醇酸磁漆	kg	0.019552	11.93	0.23		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.004719	6.07	0.03		
		钢丝刷	把	0.001686	2.45	0		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN25	个	0.723	2.36	1.71		
		密封带	m	0.3514	2.65	0.93		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.0116	16.19	0.19		
		机油 5#～7#	kg	0.0049	9.91	0.05		
		水	m3	0.058	4.62	0.27		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000822	219.35	0.18		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000031	1293.35	0.04		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.000357	224.87	0.08		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0118	42.95	0.51		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000906	20.46	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0044	30.42	0.13		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002985	166.5	0.5		

项目编码	030901003001	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-29换	水灭火系统喷头安装(无吊顶) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˝ 高温闭式喷淋喷头	10个	0.1	167.83	309.83	4.92	60.26	16.783	30.983	0.492	6.026
小计								16.783	30.983	0.492	6.026
清单项目综合单价								54.28400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.3653	1.3889	3.29		
		技工人工费	元	8.0214	1.3661	10.96		
		高级技工人工费	元	1.8445	1.3773	2.54		
	材料	高温闭式喷淋喷头	个	1.01	26.55	26.82		
		镀锌丝堵 DN15	个	0.1	0.95	0.1		
		密封带	m	0.642	2.65	1.7		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.01	16.19	0.16		
		机油 5#～7#	kg	0.003	9.91	0.03		
		工业酒精 99.5%	kg	0.005	3.54	0.02		
		镀锌管箍 DN25	个	1.01	2.14	2.16		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0072	42.95	0.31		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.006	30.42	0.18		

项目编码	030901003002	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-29换	水灭火系统喷头安装(无吊顶) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˝ 闭式玻璃球喷头（直立式）	10个	0.1	167.83	112.27	4.92	50.38	16.783	11.227	0.492	5.038
小计								16.783	11.227	0.492	5.038
清单项目综合单价								33.54000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.3653	1.3889	3.29		
		技工人工费	元	8.0214	1.3661	10.96		
		高级技工人工费	元	1.8445	1.3773	2.54		
	材料	闭式玻璃球喷头（直立式）	个	1.01	6.99	7.06		
		镀锌丝堵 DN15	个	0.1	0.95	0.1		
		密封带	m	0.642	2.65	1.7		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.01	16.19	0.16		
		机油 5#～7#	kg	0.003	9.91	0.03		
		工业酒精 99.5%	kg	0.005	3.54	0.02		
		镀锌管箍 DN25	个	1.01	2.14	2.16		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.006	30.42	0.18		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0072	42.95	0.31		

项目编码	030901003003	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-29换	水灭火系统喷头安装(无吊顶) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˝ 闭式玻璃球喷头（直立型）	10个	0.1	167.83	112.27	4.92	50.38	16.783	11.227	0.492	5.038
030702-29换	水灭火系统喷头安装(无吊顶) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˝ 闭式玻璃球喷头（垂直型）	10个	0.1	167.83	112.27	4.92	50.38	16.783	11.227	0.492	5.038
小计								33.566	22.454	0.984	10.076
清单项目综合单价								67.08000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.7306	1.3889	6.57		
		技工人工费	元	16.0428	1.3661	21.92		
		高级技工人工费	元	3.689	1.3773	5.08		
	材料	闭式玻璃球喷头（垂直型）	个	1.01	6.99	7.06		
		镀锌丝堵 DN15	个	0.2	0.95	0.19		
		密封带	m	1.284	2.65	3.4		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.02	16.19	0.32		
		机油 5#～7#	kg	0.006	9.91	0.06		
		工业酒精 99.5%	kg	0.01	3.54	0.04		
		镀锌管箍 DN25	个	2.02	2.14	4.32		
		闭式玻璃球喷头（直立型）	个	1.01	6.99	7.06		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0144	42.95	0.62		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.012	30.42	0.37		

项目编码	031002001078	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˆ 明杆闸阀 DN150	个	1	270.68	1208.37	51.27	135.7	270.68	1208.37	51.27	135.7
小计								270.68	1208.37	51.27	135.7
清单项目综合单价											1666.02000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	38.166	1.3889		53.01		
		技工人工费				元	129.407	1.3661		176.78		
		高级技工人工费				元	29.69	1.3773		40.89		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.88	7.4		6.51		
		其他材料费				元	1.88	0.885		1.66		
		明杆闸阀 DN150				个	1	1015.93		1015.93		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.55	5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100				套	16.48	2.44		40.21		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.11	17.33		1.91		
		乙炔气				kg	0.037	14.64		0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6				片	2	69.03		138.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.3	170.9		51.27		
项目编码	031002001079	项目名称	金属阀门					计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˆ 信号闸阀 DN150	个	1	270.68	1343.77	51.27	142.47	270.68	1343.77	51.27	142.47
小计								270.68	1343.77	51.27	142.47
清单项目综合单价											1808.19000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	38.166	1.3889		53.01		
		技工人工费				元	129.407	1.3661		176.78		
		高级技工人工费				元	29.69	1.3773		40.89		
	材料	信号闸阀 DN150				个	1	1151.33		1151.33		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.88	7.4		6.51		
		其他材料费				元	1.88	0.885		1.66		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.55	5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100				套	16.48	2.44		40.21		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.11	17.33		1.91		
		乙炔气				kg	0.037	14.64		0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6				片	2	69.03		138.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.3	170.9		51.27		
项目编码	031002001080	项目名称	金属阀门					计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˆ 湿式报警阀 DN150（含等必要组件）	个	1	270.68	1238.46	51.27	137.21	270.68	1238.46	51.27	137.21
小计								270.68	1238.46	51.27	137.21
清单项目综合单价											1697.62000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	38.166	1.3889		53.01		
		技工人工费				元	129.407	1.3661		176.78		
		高级技工人工费				元	29.69	1.3773		40.89		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.88	7.4		6.51		
		其他材料费				元	1.88	0.885		1.66		
		湿式报警阀 DN150（含等必要组件）				个	1	1046.02		1046.02		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.55	5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100				套	16.48	2.44		40.21		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.11	17.33		1.91		
		乙炔气				kg	0.037	14.64		0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6				片	2	69.03		138.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.3	170.9		51.27		
项目编码	031002001081	项目名称	金属阀门					计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˆ 明杆闸阀 DN150	个	6	270.68	1208.37	51.27	135.7	1624.08	7250.22	307.62	814.2
031001-47	压力表 盘装 ˆ 压力表	台(块)	2	63.56	151.65	0.7	18.04	127.12	303.3	1.4	36.08
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˆ Y型过滤器 DN150	个	2	270.68	895.98	51.27	120.09	541.36	1791.96	102.54	240.18
030802-166换	法兰减压阀单体安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˆ 比例式减压阀2：1 DN150	个	2	270.68	3693.32	51.27	259.95	541.36	7386.64	102.54	519.9
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˆ 可曲挠橡胶接头 DN150	个	2	270.68	1291.63	51.27	139.87	541.36	2583.26	102.54	279.74
031001-51	电接点压力表 ˆ 电接点压力表	台(块)	2	106.88	125.23	12.54	30.48	213.76	250.46	25.08	60.96
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˆ 安全泄压阀 DN150	个	2	270.68	1869.43	51.27	168.76	541.36	3738.86	102.54	337.52
小计								4130.4	23304.7	744.26	2288.58
清单项目综合单价											30467.94000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	543.832	1.3889		755.33		
		技工人工费				元	2018.204	1.3661		2757.07		
		高级技工人工费				元	448.74	1.3773		618.05		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	12.32	7.4		91.17		
		其他材料费				元	38.32	0.885		33.91		
		安全泄压阀 DN150				个	2	1676.99		3353.98		
		法兰阀门 DN150 Z45T-10				个	2	573.53		1147.06		
		Y型过滤器 DN150				个	2	703.54		1407.08		
		明杆闸阀 DN150				个	6	1015.93		6095.58		
		半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50				套	4	0.04		0.16		
		固定卡子 1.5×32				个	2	1.77		3.54		
		位号牌				个	2	0.48		0.96		
		可曲挠橡胶接头 DN150				片	4	331.86		1327.44		
		比例式减压阀2：1 DN150				个	2	3500.88		7001.76		
		校验材料费				元	2.06	0.885		1.82		
		仪表接头				套	4	4.42		17.68		

工程量清单综合单价分析表

		取源部件	套	4	16.02	64.08		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	7.7	5.52	42.5		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	230.72	2.44	562.96		
		清油 C01-1	kg	0.42	16.99	7.14		
		氧气(工业用)	m3	1.54	17.33	26.69		
		乙炔气	kg	0.518	14.64	7.58		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	24	69.03	1656.72		
	机械	仪器仪表使用费	元	30.1	0.88	26.49		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	4.2	170.9	717.78		

项目编码	031002001082	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-19换	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 自动排气阀 DN25	个	1	20.92	31.3	0	7.11	20.92	31.3	0	7.11
小计								20.92	31.3	0	7.11

清单项目综合单价 59.33000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.88	1.3889	4		
		技工人工费	元	10.027	1.3661	13.7		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3773	3.22		
	材料	其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
		自动排气阀 DN25	个	1	24.78	24.78		
		圆钢 Φ8mm～14mm	kg	0.21	3.81	0.8		
		角钢 <60	kg	0.65	4.06	2.64		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.836	0.09	0.08		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		锯条	根	0.04	0.68	0.03		
		黑玛钢管箍 DN15	个	2.02	0.78	1.58		
		黑玛钢弯头 DN15	个	1.01	0.3	0.3		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN15	个	1.01	0.19	0.19		
	机械							

项目编码	030901006001	项目名称	水流指示器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-48	水灭火系统水流指示器安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100< DN≤150	个	1	268.37	296.27	48.92	89.32	268.37	296.27	48.92	89.32
小计								268.37	296.27	48.92	89.32

清单项目综合单价 702.88000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	37.789	1.3889	52.49		
		技工人工费	元	128.31	1.3661	175.28		
		高级技工人工费	元	29.475	1.3773	40.6		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.687	7.4	5.08		
		电	kW·h	0.215	0.67	0.14		
		铝牌	个	1	0.71	0.71		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	1.104	23.19	25.6		
		带帽螺栓	kg	5.582	4.87	27.18		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.188	5.81	1.09		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.071	16.19	1.15		
		清油 C01-1	kg	0.12	16.99	2.04		
		铅油	kg	0.56	8.23	4.61		
		平焊法兰 DN150	片	2.2	32.74	72.03		
		水流指示器(法兰式) DN150	个	1	156.64	156.64		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.032	323.88	10.36		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.02	30.42	0.61		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.022	23.73	0.52		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.219	170.9	37.43		

项目编码	030901007001	项目名称	减压孔板	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-65	水灭火系统减压孔板安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	54.31	159.19	40.76	25.24	54.31	159.19	40.76	25.24
小计								54.31	159.19	40.76	25.24

清单项目综合单价 279.50000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.634	1.3889	10.6		
		技工人工费	元	26.006	1.3661	35.53		
		高级技工人工费	元	5.942	1.3773	8.18		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.474	7.4	3.51		
		电	kW·h	0.215	0.67	0.14		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	0.36	23.19	8.35		
		镀锌精制六角带帽螺栓 M16×85～140	10套	0.824	31.55	26		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.188	5.81	1.09		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.071	16.19	1.15		
		清油 C01-1	kg	0.12	16.99	2.04		
		铅油	kg	0.56	8.23	4.61		
		汽油 60#～70#	kg	0.12	6.67	0.8		
		法兰减压孔板 DN150	个	1	46.02	46.02		
		平焊法兰 DN150	片	2	32.74	65.48		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.032	323.88	10.36		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.02	30.42	0.61		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.017	23.73	0.4		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.172	170.9	29.39		

项目编码	030901008001	项目名称	末端试水装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-66换	水灭火系统末端试水装置安装 公称直径DN(mm) DN≤25 ˉ 末端试水装置 DN25,压力表0～1.6MPa	组	1	110.12	323.51	3.18	45.54	110.12	323.51	3.18	45.54
小计								110.12	323.51	3.18	45.54

清单项目综合单价 482.35000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.518	1.3889	21.55		
		技工人工费	元	52.645	1.3661	71.92		
		高级技工人工费	元	12.09	1.3773	16.65		
		其他材料费	元	2.86	0.885	2.53		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	0.3	6.43	1.93		
		末端试水装置 DN25	个	2.02	101.77	205.58		
		压力表 0～1.6MPa	块	1	72.57	72.57		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌三通 DN25×15	个	1.01	2.43	2.45		
		密封带	m	2.108	2.65	5.59		
		砂轮片 φ400mm	片	0.064	16.19	1.04		
		机油 5#～7#	kg	0.024	9.91	0.24		
		镀锌六角外丝 DN15	个	1.01	0.6	0.61		
		压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-φ6mm	个	1	30.97	30.97		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.057	42.95	2.45		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.024	30.42	0.73		

项目编码	031301003030	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	95.73	95.85	3.16	30.35	95.73	95.85	3.16	30.35
小计								95.73	95.85	3.16	30.35
清单项目综合单价								225.09000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.644	1.3889	18.95		
		技工人工费	元	46.376	1.3661	63.35		
		高级技工人工费	元	9.753	1.3773	13.43		
	材料	其他材料费	元	1.97	0.885	1.74		
		水泥 P.042.5	kg	0.8	0.351	0.28		
		无缝钢管 D219×6	m	0.318	146.52	46.59		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19		
		砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	3.152	11.5	36.25		
		汽油 70#～90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.324	6.19	2.01		
		乙炔气	kg	0.108	14.64	1.58		
		密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019	166.5	3.16		

项目编码	031301003031	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	56.26	53.3	2.43	17.73	56.26	53.3	2.43	17.73
小计								56.26	53.3	2.43	17.73
清单项目综合单价								129.72000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		技工人工费	元	27.262	1.3661	37.24		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3773	7.89		
	材料	其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.351	0.15		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	65.4	20.8		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.46	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	166.5	2.16		

项目编码	030909001005	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-11	自动喷水灭火系统	点	1	256.46	7.53	125.41	77.2	256.46	7.53	125.41	77.2
小计								256.46	7.53	125.41	77.2
清单项目综合单价								466.60000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.698	1.3889	17.64		
		技工人工费	元	55.584	1.3661	75.93		
		高级技工人工费	元	118.264	1.3773	162.89		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.884	0.62	0.55		
		电	kW·h	5	0.67	3.35		
		酒精 95%	kg	0.4	3.54	1.42		
		电线 BV-1.0	m	3.563	0.62	2.21		
	机械	仪器仪表使用费	元	142.51	0.88	125.41		

项目编码	030904008001	项目名称	消防模块箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-88	端子箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5 ˜ 模块箱	台	1	66.44	248.53	0	17.66	66.44	248.53	0	17.66
小计								66.44	248.53	0	17.66
清单项目综合单价								332.63000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.136	1.3889	14.08		
		技工人工费	元	29.141	1.3661	39.81		
		高级技工人工费	元	9.115	1.3773	12.55		
	材料	其他材料费	元	0.2	0.885	0.18		
		膨胀螺栓 M8×20	10套	0.41	3.54	1.45		
	机械							

项目编码	030904007001	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）˜ 总线隔离模块SI	个	1	106.48	22.31	1.86	29.42	106.48	22.31	1.86	29.42
小计								106.48	22.31	1.86	29.42
清单项目综合单价								160.07000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		技工人工费	元	50.914	1.3661	69.55		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3773	16.07		
	材料	其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		

工程量清单综合单价分析表

	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.88	1.86		

项目编码	030904007002	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）、单输出模块	个	1	106.48	30.72	1.86	29.84	106.48	30.72	1.86	29.84
小计								106.48	30.72	1.86	29.84
清单项目综合单价								168.90000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		技工人工费	元	50.914	1.3661	69.55		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3773	16.07		
	材料	其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
		白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.88	1.86		

项目编码	030904007003	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-21换	控制模块(接口)安装（多输出）、单输入单输出模块	个	1	106.48	36.45	2.88	30.2	106.48	36.45	2.88	30.2
小计								106.48	36.45	2.88	30.2
清单项目综合单价								176.01000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		技工人工费	元	50.914	1.3661	69.55		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3773	16.07		
	材料	其他材料费	元	0.32	0.885	0.28		
		白布	m2	0.11	4.82	0.53		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.12	66.9	8.03		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.15	6.67	1		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.3	1.59	0.48		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.273	0.88	2.88		

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1换	感烟安装、智能型感烟探测器	只	1	42.61	56.33	0.75	14.14	42.61	56.33	0.75	14.14
小计								42.61	56.33	0.75	14.14
清单项目综合单价								113.83000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.01	1.3889	8.35		
		技工人工费	元	20.37	1.3661	27.83		
		高级技工人工费	元	4.666	1.3773	6.43		
	材料	其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
		白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.72	0.14		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	1	15.84	15.84		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.853	0.88	0.75		

项目编码	030904001002	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1换	感烟安装、智能型感温探测器	只	1	42.61	51.9	0.75	13.92	42.61	51.9	0.75	13.92
小计								42.61	51.9	0.75	13.92
清单项目综合单价								109.18000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.01	1.3889	8.35		
		技工人工费	元	20.37	1.3661	27.83		
		高级技工人工费	元	4.666	1.3773	6.43		
	材料	其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
		白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.72	0.14		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	1	15.84	15.84		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.853	0.88	0.75		

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7换	按钮安装 ˉ 地址式手动报警器	只	1	38.37	38.85	0.11	12.11	38.37	38.85	0.11	12.11
小计								38.37	38.85	0.11	12.11
清单项目综合单价											89.44000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.382	1.3889		7.48		
		技工人工费				元	18.333	1.3661		25.04		
		高级技工人工费				元	4.244	1.3773		5.85		
	材料	其他材料费				元	0.28	0.885		0.25		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35				10个	0.32	0.27		0.09		
		钻头 φ3mm				个	0.02	3.45		0.07		
		合金钢钻头(综合)				个	0.06	6.37		0.38		
		焊锡				kg	0.05	66.9		3.35		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.02	61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1				kg	0.05	16.57		0.83		
		汽油 60#～70#				kg	0.03	6.67		0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	1.7	0.08		0.14		
		异形塑料管 φ5mm				m	0.13	1.59		0.21		
		白布				m2	0.05	4.82		0.24		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.121	0.88		0.11		
项目编码	030904003002	项目名称		按钮				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-16	消防通讯插孔安装 ˉ 消防电话插孔	台	1	8.98	24.59	0	3.61	8.98	24.59	0	3.61
小计								8.98	24.59	0	3.61
清单项目综合单价											37.18000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.256	1.3889		1.74		
		技工人工费				元	4.232	1.3661		5.78		
		高级技工人工费				元	1.06	1.3773		1.46		
	材料	其他材料费				元	0.07	0.885		0.06		
		木螺钉 M6×30				个	2	0.35		0.7		
		白布				m2	0.02	4.82		0.1		
		合金钢钻头(综合)				个	0.06	6.37		0.38		
		焊锡				kg	0.02	66.9		1.34		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.01	61.5		0.62		
		防火涂料 A60-1				kg	0.05	16.57		0.83		
		汽油 60#～70#				kg	0.01	6.67		0.07		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	1.7	0.08		0.14		
	机械											
项目编码	030904003003	项目名称		按钮				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7换	按钮安装 ˉ 带指示灯消火栓按钮	只	1	38.37	27.34	0.11	11.53	38.37	27.34	0.11	11.53
小计								38.37	27.34	0.11	11.53
清单项目综合单价											77.35000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.382	1.3889		7.48		
		技工人工费				元	18.333	1.3661		25.04		
		高级技工人工费				元	4.244	1.3773		5.85		
	材料	其他材料费				元	0.28	0.885		0.25		
		白布				m2	0.05	4.82		0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35				10个	0.32	0.27		0.09		
		钻头 φ3mm				个	0.02	3.45		0.07		
		合金钢钻头(综合)				个	0.06	6.37		0.38		
		焊锡				kg	0.05	66.9		3.35		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.02	61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1				kg	0.05	16.57		0.83		
		汽油 60#～70#				kg	0.03	6.67		0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	1.7	0.08		0.14		
		异形塑料管 φ5mm				m	0.13	1.59		0.21		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.121	0.88		0.11		
项目编码	030904004001	项目名称		声光报警器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	55.43	42.2	0.89	16.84	55.43	42.2	0.89	16.84
小计								55.43	42.2	0.89	16.84
清单项目综合单价											115.36000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.759	1.3889		10.78		
		技工人工费				元	26.481	1.3661		36.18		
		高级技工人工费				元	6.149	1.3773		8.47		
	材料	其他材料费				元	0.1	0.885		0.09		
		白布				m2	0.02	4.82		0.1		
		自攻螺钉 M4×30				个	4	0.03		0.12		
		合金钢钻头(综合)				个	0.1	6.37		0.64		
		焊锡				kg	0.02	66.9		1.34		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.01	61.5		0.62		
		防火涂料 A60-1				kg	0.03	16.57		0.5		
		汽油 60#～70#				kg	0.01	6.67		0.07		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	4	0.08		0.32		
		异形塑料管 φ5mm				m	0.05	1.59		0.08		
		标志牌(塑料扁形)				个	1	0.71		0.71		
	机械	仪器仪表使用费				元	1.01	0.88		0.89		
项目编码	030904004002	项目名称		水力警铃				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-9换	警报装置安装 警铃 ˉ 水力警铃	只	1	38.37	57.5	0.65	13.08	38.37	57.5	0.65	13.08
小计								38.37	57.5	0.65	13.08
清单项目综合单价											109.60000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.382	1.3889		7.48		
		技工人工费				元	18.333	1.3661		25.04		
		高级技工人工费				元	4.244	1.3773		5.85		
	材料	其他材料费				元	0.1	0.885		0.09		
		白布				m2	0.02	4.82		0.1		
		自攻螺钉 M4×30				个	4	0.03		0.12		
		合金钢钻头(综合)				个	0.07	6.37		0.45		
		焊锡				kg	0.02	66.9		1.34		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.01	61.5		0.62		
		防火涂料 A60-1				kg	0.03	16.57		0.5		
		汽油 60#～70#				kg	0.01	6.67		0.07		

工程量清单综合单价分析表

		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4	0.08	0.32		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.74	0.88	0.65		

项目编码	030904005001	项目名称	消防报警电话插孔(电话)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-15换	消防通讯分机安装 ˉ 火警对讲电话	台	1	15.95	79.93	0	8.22	15.95	79.93	0	8.22
小计								15.95	79.93	0	8.22

清单项目综合单价 104.10000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		技工人工费	元	7.673	1.3661	10.48		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3773	2.34		
	材料	其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
		木螺钉 M6×30	个	2	0.35	0.7		
		合金钢钻头(综合)	个	0.07	6.37	0.45		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	2	0.08	0.16		
		铜接线端子 DT-10	个	2	1.68	3.36		
	机械							

项目编码	030904010001	项目名称	火灾显示器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出） ˉ 火灾报警显示盘	个	1	106.48	287.93	1.86	42.7	106.48	287.93	1.86	42.7
小计								106.48	287.93	1.86	42.7

清单项目综合单价 438.97000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		技工人工费	元	50.914	1.3661	69.55		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3773	16.07		
	材料	其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
		白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.88	1.86		

项目编码	030412003024	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-48	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 150＜B+H≤200 ˉ 封闭式防火金属线槽100*100	10m	0.1	187.08	438.78	2.88	71.65	18.708	43.878	0.288	7.165
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.007443	900.87	451.87	99.79	268.12	6.70517541	3.36326841	0.74273697	1.99561716
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.007443	56.45	1.42	12.93	15.93	0.42015735	0.01056906	0.09623799	0.11856699
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.007443	27.87	6.44	6.47	8.16	0.20743641	0.04793292	0.04815621	0.06073488
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.007443	26.91	5.48	6.47	7.85	0.20029113	0.04078764	0.04815621	0.05842755
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.007443	26.91	7.86	0	7.51	0.20029113	0.05850198	0	0.05589693
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1039	294.27	69.11	4.57	81.65	30.574653	7.180529	0.474823	8.483435
小计								57.01600443	54.57958901	1.69811038	17.93767851

清单项目综合单价 131.23138233

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.345988	1.3889	26.87		
		技工人工费	元	13.509238	1.3661	18.45		
		高级技工人工费	元	8.488712	1.3773	11.69		
	材料	角钢(综合)	kg	0.558206	3.384	1.89		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.04159	7.4	0.31		
		铁砂布 0#-2#	张	0.045326	0.66	0.03		
		其他材料费	元	0.132797	0.885	0.12		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.005954	9.65	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.012653	6.51	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.001384	5.31	0.01		
		钢丝刷	把	0.001116	2.45	0		
		钢筋 φ10mm以外	kg	0.059542	3.69	0.22		
		扁钢 40×4	kg	0.163741	4.4	0.72		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.022998	3.3	0.08		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013174	11.83	0.16		
		清油 C01-1	kg	0.004466	16.99	0.08		
		溶剂汽油 200#	kg	0.003275	5.31	0.02		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.062897	4.87	5.18		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.098705	15.75	1.55		
		调和漆	kg	0.0312	9.61	0.3		
		电线 BV-4	m	0.042	3.98	0.17		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000149	1293.35	0.19		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0005	575.03	0.29		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01039	30.42	0.32		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005691	153.42	0.87		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.002233	12.99	0.03		

项目编码	030412003025	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400	10m	0.1	383.24	751.86	5.75	139.42	38.324	75.186	0.575	13.942
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.009058	900.87	451.87	99.79	268.12	8.16008046	4.09303846	0.90389782	2.42863096
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.009058	56.45	1.42	12.93	15.93	0.5113241	0.01286236	0.11711994	0.14429394
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.009058	27.87	6.44	6.47	8.16	0.25244646	0.05833352	0.05860526	0.07391328
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.009058	26.91	5.48	6.47	7.85	0.24375078	0.04963784	0.05860526	0.0711053
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.009058	26.91	7.86	0	7.51	0.24375078	0.07119588	0	0.06802558
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1039	294.27	69.11	4.57	81.65	30.574653	7.180529	0.474823	8.483435
小计								78.31000558	86.65159706	2.18805128	25.21140406

清单项目综合单价 192.36105798

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	18.18548	1.3889	25.26		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	24.563493	1.3661	33.56		
		高级技工人工费	元	14.155097	1.3773	19.5		
	材料	角钢(综合)	kg	0.679294	3.384	2.3		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.04385	7.4	0.32		
		铁砂布 0#-2#	张	0.055159	0.66	0.04		
		其他材料费	元	0.344178	0.885	0.3		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.98	0.25		
		钢丝刷	把	0.001359	2.45	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.015397	6.51	0.1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.007246	9.65	0.07		
		溶剂汽油	kg	0.001685	5.31	0.01		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.072458	3.69	0.27		
		扁钢 40×4	kg	0.19926	4.4	0.88		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.027987	3.3	0.09		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.016031	11.83	0.19		
		清油 C01-1	kg	0.005434	16.99	0.09		
		溶剂汽油 200#	kg	0.003985	5.31	0.02		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.062897	4.87	5.18		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.098705	15.75	1.55		
		调和漆	kg	0.03346	9.61	0.32		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000181	1293.35	0.23		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	575.03	0.58		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01039	30.42	0.32		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0067	153.42	1.03		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.002717	12.99	0.04		

项目编码	030412003026	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600 封闭式防火金属线槽 300*150	10m	0.1	612.75	919.74	11.5	208.95	61.275	91.974	1.15	20.895
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.010672	900.87	451.87	99.79	268.12	9.61408464	4.82235664	1.06495888	2.86137664
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.010672	56.45	1.42	12.93	15.93	0.6024344	0.01515424	0.13798896	0.17000496
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.010672	27.87	6.44	6.47	8.16	0.29742864	0.06872768	0.06904784	0.08708352
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.010672	26.91	5.48	6.47	7.85	0.28718352	0.05848256	0.06904784	0.0837752
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.010672	26.91	7.86	0	7.51	0.28718352	0.08388192	0	0.08014672
030209-10换	户内接地母线 明设 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1039	294.27	69.11	4.57	81.65	30.574653	7.180529	0.474823	8.483435
小计								102.9379677	104.203132	2.96586652	32.66082204
清单项目综合单价											242.76778832

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.631018	1.3889	31.43		
		技工人工费	元	34.583558	1.3661	47.24		
		高级技工人工费	元	17.615515	1.3773	24.26		
	材料	角钢(综合)	kg	0.8004	3.384	2.71		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.046111	7.4	0.34		
		铁砂布 0#-2#	张	0.064992	0.66	0.04		
		其他材料费	元	0.39656	0.885	0.35		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.085376	3.69	0.32		
		扁钢 40×4	kg	0.234784	4.4	1.03		
		清油 C01-1	kg	0.006403	16.99	0.11		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.46	0.1		
		钢丝刷	把	0.001601	2.45	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.018142	6.51	0.12		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.008538	9.65	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.001985	5.31	0.01		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.062897	4.87	5.18		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.098705	15.75	1.55		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.032976	3.3	0.11		
		调和漆	kg	0.035721	9.61	0.34		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.018889	11.83	0.22		
		溶剂汽油 200#	kg	0.004696	5.31	0.02		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000213	1293.35	0.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	575.03	1.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01039	30.42	0.32		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007709	153.42	1.18		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.003202	12.99	0.04		

项目编码	030412003027	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600 封闭式防火金属线槽 400*150	10m	0.1	612.75	1120.53	11.5	218.99	61.275	112.053	1.15	21.899
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.012287	900.87	451.87	99.79	268.12	11.06898969	5.55212669	1.22611973	3.29439044
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.012287	56.45	1.42	12.93	15.93	0.69360115	0.01744754	0.15887091	0.19573191
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.012287	27.87	6.44	6.47	8.16	0.34243869	0.07912828	0.07949689	0.10026192
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.012287	26.91	5.48	6.47	7.85	0.33064317	0.06733276	0.07949689	0.09645295
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.012287	26.91	7.86	0	7.51	0.33064317	0.09657582	0	0.09227537
030209-10换	户内接地母线 明设 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1039	294.27	69.11	4.57	81.65	30.574653	7.180529	0.474823	8.483435
小计								104.6159689	125.0461401	3.16880742	34.16154759
清单项目综合单价											266.99246397

-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.921855	1.3889	31.84		
		技工人工费	元	35.297823	1.3661	48.22		
		高级技工人工费	元	17.831934	1.3773	24.56		
	材料	角钢(综合)	kg	0.921506	3.384	3.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.048371	7.4	0.36		
		铁砂布 0#-2#	张	0.074826	0.66	0.05		
		其他材料费	元	0.398942	0.885	0.35		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.46	0.1		
		钢丝刷	把	0.001843	2.45	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.020887	6.51	0.14		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.009829	9.65	0.09		
		溶剂汽油	kg	0.002285	5.31	0.01		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.062897	4.87	5.18		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.098705	15.75	1.55		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.098294	3.69	0.36		
		扁钢 40×4	kg	0.270309	4.4	1.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.037966	3.3	0.13		
		调和漆	kg	0.037981	9.61	0.36		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021748	11.83	0.26		
		清油 C01-1	kg	0.007372	16.99	0.13		

工程量清单综合单价分析表

		溶剂汽油 200#	kg	0.005406	5.31	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000246	1293.35	0.32		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	575.03	1.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01039	30.42	0.32		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008718	153.42	1.34		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.003686	12.99	0.05		

项目编码	030412001019	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20 ` JDG20	100m	0.01	681.98	506.9	0	205.81	6.8198	5.069	0	2.0581
小计								6.8198	5.069	0	2.0581
清单项目综合单价											13.94690000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	3.49845	1.3661	4.78		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3773	0.93		
	材料	其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
	机械							

项目编码	030412001020	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=25 ` JDG25	100m	0.01	919.26	650.45	0	275.78	9.1926	6.5045	0	2.7578
小计								9.1926	6.5045	0	2.7578
清单项目综合单价											18.45490000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.07618	1.3889	1.49		
		技工人工费	元	4.71569	1.3661	6.44		
		高级技工人工费	元	0.91182	1.3773	1.26		
	材料	其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
	机械							

项目编码	030412001021	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-32换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=32 ` JDG32	100m	0.01	1019.75	840.28	0	311.86	10.1975	8.4028	0	3.1186
小计								10.1975	8.4028	0	3.1186
清单项目综合单价											21.71890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.19377	1.3889	1.66		
		技工人工费	元	5.23117	1.3661	7.15		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3773	1.39		
	材料	其他材料费	元	0.0488	0.885	0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	1.95	0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ32mm	个	0.1502	3.11	0.47		
	机械							

项目编码	030412001022	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	150.07	70.27	0	43.22	15.007	7.027	0	4.322
030208-206	刷防火涂料	10kg	0.00942	497.25	21.32	0	132.65	4.684095	0.2008344	0	1.249563
小计								19.691095	7.2278344	0	5.571563
清单项目综合单价											32.49049240

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.611145	1.3889	3.63		
		技工人工费	元	9.598203	1.3661	13.11		
		高级技工人工费	元	2.143787	1.3773	2.95		
	材料	其他材料费	元	0.327848	0.885	0.29		
		防火涂料	kg	0.010173	16.57	0.17		
		汽油 60#～70#	kg	0.00471	6.67	0.03		
		锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	2.912	0.27	0.79		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.22	2.29		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	1.472	0.75	1.1		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	1.472	0.06	0.09		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	2.944	0.84	2.47		
	机械							

项目编码	031301001002	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.09	0.09	0	11.67	4.409	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.415	0.094	0	1.438
清单项目综合单价											6.94700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3661	5.42		
	材料	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
		水	m3	0.0005	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
	机械							

项目编码	031301001003	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.64	0.13	0	15.53	5.864	0.013	0	1.553	
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.48	1.28	0	3.64	1.348	0.128	0	0.364	
小计								7.212	0.141	0	1.917	
清单项目综合单价												9.27000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	5.2793	1.3661		7.21		
	材料	其他材料费				元	0.015	0.885		0.01		
		水				m3	0.0008	4.62		0		
		1∶3水泥砂浆				m3	0.0003	413.51		0.12		
	机械											

项目编码	030412006002	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.68	29.37	0	18.58	6.468	2.937	0	1.858
小计								6.468	2.937	0	1.858
清单项目综合单价											11.26300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.2513	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	2.8201	1.3661	3.85		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3773	0.88		
	材料	其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
	机械							

项目编码	030412004013	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 ˜ 多芯软导线WDZCN-RYJS-2X1.5mm2	100m单线	0.01	128.26	674.17	0	67.65	1.2826	6.7417	0	0.6765
小计								1.2826	6.7417	0	0.6765
清单项目综合单价											8.70080000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15016	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	0.65796	1.3661	0.9		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3773	0.18		
	材料	多芯软导线WDZCN-RYJS-2X1.5mm2	m	1.05	6.3	6.62		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
	机械							

项目编码	030412004014	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 ˜ 多芯软导线WDZCN-RYJS-2X1.0mm2	100m单线	0.01	126.34	459.85	0	56.42	1.2634	4.5985	0	0.5642
小计								1.2634	4.5985	0	0.5642
清单项目综合单价											6.42610000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14764	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	0.64857	1.3661	0.89		
		高级技工人工费	元	0.12512	1.3773	0.17		
	材料	多芯软导线WDZCN-RYJS-2X1.0mm2	m	1.05	4.26	4.47		
		其他材料费	元	0.0038	0.885	0		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
	机械							

项目编码	030412004015	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-192换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 ˜ 多芯软导线WDZCN-RYJS-4X1.5mm2	100m单线	0.01	152	1254.88	0	102.97	1.52	12.5488	0	1.0297
小计								1.52	12.5488	0	1.0297
清单项目综合单价											15.09850000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.17769	1.3889	0.25		
		技工人工费	元	0.78018	1.3661	1.07		
		高级技工人工费	元	0.15056	1.3773	0.21		
	材料	其他材料费	元	0.007	0.885	0.01		
		多芯导线WDZCN-RYJS-4X1.5mm2	m	1.05	11.8	12.39		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.015	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.0066	6.67	0.04		
	机械							

项目编码	030412004016	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-174换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5<S≤4 ˜ WDZCN-BYJ-4mm2	100m单线	0.01	115.44	707.75	0	65.94	1.1544	7.0775	0	0.6594
小计								1.1544	7.0775	0	0.6594
清单项目综合单价											8.89130000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.13517	1.3889	0.19		
		技工人工费	元	0.5922	1.3661	0.81		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3773	0.16		
		WDZCN-BYJ-4mm2	m	1.05	6.61	6.94		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	0.0068	0.885	0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.008	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
	机械							

项目编码	030412004017	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2)S≤2.5 ~ WDZCN-BYJ-2.5mm2	100m单线	0.01	115.44	449.04	0	53	1.1544	4.4904	0	0.53
小计								1.1544	4.4904	0	0.53
清单项目综合单价								6.17480000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.13517	1.3889	0.19		
		技工人工费	元	0.5922	1.3661	0.81		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3773	0.16		
	材料	其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
		WDZCN-BYJ-2.5mm2	m	1.05	4.16	4.37		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.007	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
	机械							

项目编码	030409002002	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ~ 控制电缆WDZCN-KYJ-4X1.5mm2	100m	0.01	553.23	1241.64	0	208.48	5.5323	12.4164	0	2.0848
小计								5.5323	12.4164	0	2.0848
清单项目综合单价								20.03350000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.65944	1.3889	0.92		
		技工人工费	元	2.35943	1.3661	3.22		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3773	1.39		
	材料	控制电缆WDZCN-KYJ-4X1.5mm2	m	1.02	12.11	12.35		
		其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
		自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械							

项目编码	030503005001	项目名称	传感器	计量单位	支

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-42	压力控制器 安装、调试 ~ 余压传感器	台	1	92.47	169.43	2.02	24.83	92.47	169.43	2.02	24.83
小计								92.47	169.43	2.02	24.83
清单项目综合单价								288.75000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.513	1.3889	36.82		
		技工人工费	元	13.567	1.3661	18.53		
		高级技工人工费	元	26.95	1.3773	37.12		
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.3	0.88	2.02		

项目编码	030412001023	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20 ~ JDG20	100m	0.01	681.98	506.9	0	205.81	6.8198	5.069	0	2.0581
小计								6.8198	5.069	0	2.0581
清单项目综合单价								13.94690000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	3.49845	1.3661	4.78		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3773	0.93		
	材料	其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
	机械							

项目编码	030412004018	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 ~ 多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.26	674.17	0	67.65	1.2826	6.7417	0	0.6765
小计								1.2826	6.7417	0	0.6765
清单项目综合单价								8.70080000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15016	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	0.65796	1.3661	0.9		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3773	0.18		
	材料	其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
		多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	m	1.05	6.3	6.62		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
	机械							

项目编码	030412006003	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.68	29.37	0	18.58	6.468	2.937	0	1.858
小计								6.468	2.937	0	1.858

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价							11.26300000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.2513	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	2.8201	1.3661	3.85		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3773	0.88		
	材料	其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
	机械							
项目编码	031301001004	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.09	0.09	0	11.67	4.409	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.415	0.094	0	1.438

清单项目综合单价							6.94700000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3661	5.42		
	材料	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
		水	m3	0.0005	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
	机械							
项目编码	030904009001	项目名称	区域报警控制器		计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-26	壁挂式区域报警控制器 安装 点数dr(点) 200<dr≤500 ˉ 防火门监控分机(AC220V)	台	1	2095.72	618.55	257.8	603.92	2095.72	618.55	257.8	603.92
小计								2095.72	618.55	257.8	603.92

清单项目综合单价							3575.99000000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	295.568	1.3889	410.51		
		技工人工费	元	1002.053	1.3661	1368.9		
		高级技工人工费	元	229.656	1.3773	316.31		
	材料	其他材料费	元	2.96	0.885	2.62		
		白布	m2	0.34	4.82	1.64		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M8	套	4	0.8	3.2		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	0.59	2.42		
		合金钢钻头(综合)	个	0.13	6.37	0.83		
		焊锡	kg	0.38	66.9	25.42		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.1	61.5	6.15		
		汽油 60#～70#	kg	0.62	6.67	4.14		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.95	1.59	1.51		
		线卡子	个	22	1.77	38.94		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
	机械	仪器仪表使用费	元	227.374	0.88	200.09		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2	166.5	33.3		
		载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.05	488.11	24.41		
项目编码	030904008002	项目名称	消防模块箱(端子箱、手报箱)		计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出)	个	1	106.48	45.1	1.86	30.56	106.48	45.1	1.86	30.56
小计								106.48	45.1	1.86	30.56

清单项目综合单价							184.00000000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		技工人工费	元	50.914	1.3661	69.55		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3773	16.07		
	材料	其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
		白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.88	1.86		
项目编码	030904008003	项目名称	消防模块箱(端子箱、手报箱)		计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出) ˉ 常闭双扇防火门监控模块(FHM2)	个	1	106.48	45.1	1.86	30.56	106.48	45.1	1.86	30.56
小计								106.48	45.1	1.86	30.56

清单项目综合单价							184.00000000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		技工人工费	元	50.914	1.3661	69.55		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3773	16.07		
	材料	其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
		白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.88	1.86		
项目编码	030412001024	项目名称	配管		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20 ˉ JDG20	100m	0.01	681.98	506.9	0	205.81	6.8198	5.069	0	2.0581

工程量清单综合单价分析表

小计						6.8198	5.069	0	2.0581
清单项目综合单价									13.94690000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.79839	1.3889		1.11		
		技工人工费		元	3.49845	1.3661		4.78		
		高级技工人工费		元	0.6765	1.3773		0.93		
	材料	其他材料费		元	0.0379	0.885		0.03		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm		kg	0.004	4.87		0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)		个	0.2502	1.68		0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm		个	0.1502	1.59		0.24		
	机械									
项目编码	030412001025	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25 ` JDG25	100m	0.01	919.26	650.45	0	275.78	9.1926	6.5045	0	2.7578
小计						9.1926	6.5045	0	2.7578
清单项目综合单价									18.45490000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.07618	1.3889		1.49		
		技工人工费		元	4.71569	1.3661		6.44		
		高级技工人工费		元	0.91182	1.3773		1.26		
	材料	其他材料费		元	0.043	0.885		0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm		kg	0.004	4.87		0.02		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)		个	0.2502	1.77		0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm		个	0.1502	2.12		0.32		
	机械									
项目编码	030412004019	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0＜S≤1.5 ` 多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.26	674.17	0	67.65	1.2826	6.7417	0	0.6765
小计						1.2826	6.7417	0	0.6765
清单项目综合单价									8.70080000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.15016	1.3889		0.21		
		技工人工费		元	0.65796	1.3661		0.9		
		高级技工人工费		元	0.12719	1.3773		0.18		
	材料	其他材料费		元	0.0045	0.885		0		
		多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2		m	1.05	6.3		6.62		
		塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.01	0.62		0.01		
		焊锡		kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.0055	6.67		0.04		
	机械									
项目编码	030412004020	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤2.5 ` WDZCN-BYJ-2.5mm2	100m单线	0.01	115.44	449.04	0	53	1.1544	4.4904	0	0.53
小计						1.1544	4.4904	0	0.53
清单项目综合单价									6.17480000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.13517	1.3889		0.19		
		技工人工费		元	0.5922	1.3661		0.81		
		高级技工人工费		元	0.11452	1.3773		0.16		
	材料	其他材料费		元	0.006	0.885		0.01		
		WDZCN-BYJ-2.5mm2		m	1.05	4.16		4.37		
		塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.007	0.56		0		
		焊锡		kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.005	6.67		0.03		
	机械									
项目编码	030412006004	项目名称	接线盒			计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.68	29.37	0	18.58	6.468	2.937	0	1.858
小计						6.468	2.937	0	1.858
清单项目综合单价									11.26300000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.2513	1.3889		1.74		
		技工人工费		元	2.8201	1.3661		3.85		
		高级技工人工费		元	0.6364	1.3773		0.88		
	材料	其他材料费		元	0.073	0.885		0.06		
		锁紧螺母 M3×15～20		个	2.225	0.31		0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20		个	2.225	0.16		0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)		个	1.02	1.79		1.83		
	机械									
项目编码	031301001005	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	44.09	0.09	0	11.67	4.409	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计						5.415	0.094	0	1.438
清单项目综合单价									6.94700000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	3.9642	1.3661		5.42		
	材料	其他材料费		元	0.01	0.885		0.01		
		水		m3	0.0005	4.62		0		
		1：3水泥砂浆		m3	0.0002	413.51		0.08		
	机械									
项目编码	030904006001	项目名称	消防广播(扬声器)			计量单位		个		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-18	壁挂式音箱安装 壁挂式消防广播扬声器	台	1	22.78	17.85	0.65	6.97	22.78	17.85	0.65	6.97
小计								22.78	17.85	0.65	6.97
清单项目综合单价											48.25000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		技工人工费	元	10.808	1.3661	14.76		
		高级技工人工费	元	2.544	1.3773	3.5		
	材料	其他材料费	元	0.12	0.885	0.11		
		白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		木螺钉 M4×60	个	2	0.35	0.7		
		合金钢钻头(综合)	个	0.07	6.37	0.45		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	2	0.08	0.16		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.736	0.88	0.65		

项目编码	030904006002	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-17换	吸顶式扬声器安装 吸顶式消防广播扬声器	只	1	26.15	18.16	0.65	7.88	26.15	18.16	0.65	7.88
小计								26.15	18.16	0.65	7.88
清单项目综合单价											52.84000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.758	1.3889	5.22		
		技工人工费	元	12.538	1.3661	17.13		
		高级技工人工费	元	2.76	1.3773	3.8		
	材料	其他材料费	元	0.14	0.885	0.12		
		白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		木螺钉 M4×60	个	0.4	0.35	0.14		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		立时得胶	kg	0.05	12.83	0.64		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.736	0.88	0.65		

项目编码	030904006003	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-18	壁挂式音箱安装 壁挂式消防广播扬声器	台	1	22.78	17.85	0.65	6.97	22.78	17.85	0.65	6.97
小计								22.78	17.85	0.65	6.97
清单项目综合单价											48.25000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		技工人工费	元	10.808	1.3661	14.76		
		高级技工人工费	元	2.544	1.3773	3.5		
	材料	其他材料费	元	0.12	0.885	0.11		
		合金钢钻头(综合)	个	0.07	6.37	0.45		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	2	0.08	0.16		
		白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		木螺钉 M4×60	个	2	0.35	0.7		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.736	0.88	0.65		

项目编码	030412003028	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-48换	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 150＜B+H≤200 封闭式防火金属线槽100*100	10m	0.1	187.08	438.78	2.88	71.65	18.708	43.878	0.288	7.165
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.007443	900.87	451.87	99.79	268.12	6.70517541	3.36326841	0.74273697	1.99561716
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.007443	56.45	1.42	12.93	15.93	0.42015735	0.01056906	0.09623799	0.11856699
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.007443	27.87	6.44	6.47	8.16	0.20743641	0.04793292	0.04815621	0.06073488
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.007443	26.91	5.48	6.47	7.85	0.20029113	0.04078764	0.04815621	0.05842755
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.007443	26.91	7.86	0	7.51	0.20029113	0.05850198	0	0.05589693
030209-10换	户内接地母线 明设 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1039	294.27	69.11	4.57	81.65	30.574653	7.180529	0.474823	8.483435
小计								57.01600443	54.57958901	1.69811038	17.93767851
清单项目综合单价											131.23138233

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.346033	1.3889	26.87		
		技工人工费	元	13.509349	1.3661	18.46		
		高级技工人工费	元	8.488746	1.3773	11.69		
	材料	角钢(综合)	kg	0.558225	3.384	1.89		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.04159	7.4	0.31		
		铁砂布 0#-2#	张	0.045328	0.66	0.03		
		其他材料费	元	0.132797	0.885	0.12		
		钢筋 φ10mm以外	kg	0.059544	3.69	0.22		
		扁钢 40×4	kg	0.163746	4.4	0.72		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.062897	4.87	5.18		
		钢丝刷	把	0.001116	2.45	0		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.098705	15.75	1.55		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.022999	3.3	0.08		
		调和漆	kg	0.0312	9.61	0.3		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013174	11.83	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.012653	6.51	0.08		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.005954	9.65	0.06		
		清油 C01-1	kg	0.004466	16.99	0.08		
		溶剂汽油 200#	kg	0.003275	5.31	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.001384	5.31	0.01		
		电线 BV-4	m	0.042	3.98	0.17		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000149	1293.35	0.19		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0005	575.03	0.29		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01039	30.42	0.32		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005691	153.42	0.87		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.002233	12.99	0.03		

项目编码	030412003029	项目名称	桥架	计量单位	m

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 " 封闭式防火金属线槽 200*100	10m	0.1	383.24	660.76	5.75	134.86	38.324	66.076	0.575	13.486
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.006793	900.87	451.87	99.79	268.12	6.11960991	3.06955291	0.67787347	1.82133916
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.006793	56.45	1.42	12.93	15.93	0.38346485	0.00964606	0.08783349	0.10821249
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.006793	27.87	6.44	6.47	8.16	0.18932091	0.04374692	0.04395071	0.05543088
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.006793	26.91	5.48	6.47	7.85	0.18279963	0.03722564	0.04395071	0.05332505
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.006793	26.91	7.86	0	7.51	0.18279963	0.05339298	0	0.05101543
030209-10换	户内接地母线 明设 " 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								74.80899493	76.20056451	1.88560838	23.74032301
清单项目综合单价											176.63549083

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.416508	1.3889	24.19		
		技工人工费	元	23.372502	1.3661	31.93		
		高级技工人工费	元	13.570439	1.3773	18.69		
	材料	角钢(综合)	kg	0.509475	3.384	1.72		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03951	7.4	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.041369	0.66	0.03		
		其他材料费	元	0.34002	0.885	0.3		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.98	0.25		
		钢丝刷	把	0.001019	2.45	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.011548	6.51	0.08		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.005434	9.65	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.001263	5.31	0.01		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.054344	3.69	0.2		
		扁钢 40×4	kg	0.149446	4.4	0.66		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.02099	3.3	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.012024	11.83	0.14		
		清油 C01-1	kg	0.004076	16.99	0.07		
		溶剂汽油 200#	kg	0.002989	5.31	0.02		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02951	9.61	0.28		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000136	1293.35	0.18		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	575.03	0.58		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005246	153.42	0.8		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.002038	12.99	0.03		

项目编码	030412003030	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600	10m	0.1	612.75	832.88	11.5	204.61	61.275	83.288	1.15	20.461
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.008004	900.87	451.87	99.79	268.12	7.21056348	3.61676748	0.79871916	2.14603248
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.008004	56.45	1.42	12.93	15.93	0.4518258	0.01136568	0.10349172	0.12750372
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.008004	27.87	6.44	6.47	8.16	0.22307148	0.05154576	0.05178588	0.06531264
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.008004	26.91	5.48	6.47	7.85	0.21538764	0.04386192	0.05178588	0.0628314
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.008004	26.91	7.86	0	7.51	0.21538764	0.06291144	0	0.06011004
030209-10换	户内接地母线 明设 " 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								99.01823604	93.98545228	2.61278264	31.08779028
清单项目综合单价											226.70426124

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.789324	1.3889	30.26		
		技工人工费	元	33.213973	1.3661	45.37		
		高级技工人工费	元	16.976744	1.3773	23.38		
	材料	角钢(综合)	kg	0.6003	3.384	2.03		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.041206	7.4	0.3		
		铁砂布 0#-2#	张	0.048744	0.66	0.03		
		其他材料费	元	0.391806	0.885	0.35		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.46	0.1		
		钢丝刷	把	0.001201	2.45	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.013607	6.51	0.09		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.006403	9.65	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.001489	5.31	0.01		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.064032	3.69	0.24		
		扁钢 40×4	kg	0.176088	4.4	0.77		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.024732	3.3	0.08		
		调和漆	kg	0.031206	9.61	0.3		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.014167	11.83	0.17		
		清油 C01-1	kg	0.004802	16.99	0.08		
		溶剂汽油 200#	kg	0.003522	5.31	0.02		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00016	1293.35	0.21		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	575.03	1.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006003	153.42	0.92		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.002401	12.99	0.03		

项目编码	030412001026	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20 " JDG20	100m	0.01	681.98	506.9	0	205.81	6.8198	5.069	0	2.0581
小计								6.8198	5.069	0	2.0581
清单项目综合单价											13.94690000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	3.49845	1.3661	4.78		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3773	0.93		
	材料	其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
	机械							

项目编码	030412001027	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	150.07	70.27	0	43.22	15.007	7.027	0	4.322
030208-206	刷防火涂料	10kg	0.009425	497.25	21.32	0	132.65	4.68658125	0.200941	0	1.25022625
小计								19.69358125	7.227941	0	5.57222625
清单项目综合单价											32.49374850
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.611627	1.3889		3.63		
		技工人工费				元	9.599272	1.3661		13.11		
		高级技工人工费				元	2.144156	1.3773		2.95		
	材料	其他材料费				元	0.327848	0.885		0.29		
		防火涂料				kg	0.010179	16.57		0.17		
		汽油 60#~70#				kg	0.004713	6.67		0.03		
		锁紧螺母(金属软管用 M15~20)				个	2.912	0.27		0.79		
		金属软管 DN20				m	1.03	2.22		2.29		
		镀锌管接头(金属软管用) 20				个	1.472	0.75		1.1		
		金属软管尼龙接头 DN15~20				个	1.472	0.06		0.09		
		管卡子(金属软管用DN15~20)				个	2.944	0.84		2.47		
	机械											
项目编码	030412004021	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 ^多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.26	674.17	0	67.65	1.2826	6.7417	0	0.6765
小计								1.2826	6.7417	0	0.6765
清单项目综合单价											8.70080000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.15016	1.3889		0.21		
		技工人工费				元	0.65796	1.3661		0.9		
		高级技工人工费				元	0.12719	1.3773		0.18		
	材料	其他材料费				元	0.0045	0.885		0		
		多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2				m	1.05	6.3		6.62		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.01	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#~70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
	机械											
项目编码	030412006005	项目名称		接线盒				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.68	29.37	0	18.58	6.468	2.937	0	1.858
小计								6.468	2.937	0	1.858
清单项目综合单价											11.26300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.2513	1.3889		1.74		
		技工人工费				元	2.8201	1.3661		3.85		
		高级技工人工费				元	0.6364	1.3773		0.88		
	材料	其他材料费				元	0.073	0.885		0.06		
		锁紧螺母 M3×15~20				个	2.225	0.31		0.69		
		塑料护口(钢管用)15~20				个	2.225	0.16		0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	1.02	1.79		1.83		
	机械											
项目编码	031301001006	项目名称		凿(压、切割)槽				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.09	0.09	0	11.67	4.409	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.415	0.094	0	1.438
清单项目综合单价											6.94700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.9642	1.3661		5.42		
	材料	其他材料费				元	0.01	0.885		0.01		
		水				m3	0.0005	4.62		0		
		1∶3水泥砂浆				m3	0.0002	413.51		0.08		
	机械											
项目编码	030909004001	项目名称		消防广播系统调试				计量单位		系统		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-13	消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔)	10个	0.1	138.67	50.98	39.22	42.05	13.867	5.098	3.922	4.205
小计								13.867	5.098	3.922	4.205
清单项目综合单价											27.09200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.9518	1.3889		2.71		
		技工人工费				元	6.6271	1.3661		9.05		
		高级技工人工费				元	1.5272	1.3773		2.1		
	材料	电				kW·h	1.28	0.67		0.86		
		电池 5#				节	1.6	2.65		4.24		
	机械	仪器仪表使用费				元	4.457	0.88		3.92		
项目编码	030904008004	项目名称		消防模块箱(端子箱、手报箱)				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装 (单输出) ^消防电源监控模块	个	1	106.48	190.54	1.86	37.83	106.48	190.54	1.86	37.83
小计								106.48	190.54	1.86	37.83
清单项目综合单价											336.71000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.016	1.3889		20.86		
		技工人工费				元	50.914	1.3661		69.55		
		高级技工人工费				元	11.668	1.3773		16.07		
		其他材料费				元	0.21	0.885		0.19		
		白布				m2	0.05	4.82		0.24		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.4	0.19		0.08		
		合金钢钻头(综合)				个	0.03	6.37		0.19		

工程量清单综合单价分析表

	材料	焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.88	1.86		

项目编码	030412001028	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20 ~ JDG20	100m	0.01	681.98	506.9	0	205.81	6.8198	5.069	0	2.0581
小计								6.8198	5.069	0	2.0581
清单项目综合单价											13.94690000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	3.49845	1.3661	4.78		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3773	0.93		
	材料	其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
	机械							

项目编码	030412004022	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 ~ 多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.26	674.17	0	67.65	1.2826	6.7417	0	0.6765
小计								1.2826	6.7417	0	0.6765
清单项目综合单价											8.70080000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15016	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	0.65796	1.3661	0.9		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3773	0.18		
	材料	其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
		多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	m	1.05	6.3	6.62		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
	机械							

项目编码	030412004023	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤2.5 ~ WDZCN-BYJ-2.5mm2	100m单线	0.01	115.44	449.04	0	53	1.1544	4.4904	0	0.53
小计								1.1544	4.4904	0	0.53
清单项目综合单价											6.17480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.13517	1.3889	0.19		
		技工人工费	元	0.5922	1.3661	0.81		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3773	0.16		
	材料	其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
		WDZCN-BYJ-2.5mm2	m	1.05	4.16	4.37		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.007	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
	机械							

项目编码	031301001007	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.09	0.09	0	11.67	4.409	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.415	0.094	0	1.438
清单项目综合单价											6.94700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3661	5.42		
	材料	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
		水	m3	0.0005	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
	机械							

项目编码	030412004024	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 ~ 多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.26	674.17	0	67.65	1.2826	6.7417	0	0.6765
小计								1.2826	6.7417	0	0.6765
清单项目综合单价											8.70080000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15016	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	0.65796	1.3661	0.9		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3773	0.18		
	材料	其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
		多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	m	1.05	6.3	6.62		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
	机械							

项目编码	030412004025	项目名称	配线	计量单位	m

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 ~多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.26	674.17	0	67.65	1.2826	6.7417	0	0.6765
小计								1.2826	6.7417	0	0.6765
清单项目综合单价											8.70080000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.15016		1.3889	0.21		
		技工人工费			元	0.65796		1.3661	0.9		
		高级技工人工费			元	0.12719		1.3773	0.18		
	材料	其他材料费			元	0.0045		0.885	0		
		多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2			m	1.05		6.3	6.62		
		塑料胶布带 20mm×50m			卷	0.01		0.62	0.01		
		焊锡			kg	0.0011		66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		61.5	0.01		
		汽油 60#~70#			kg	0.0055		6.67	0.04		
	机械										
项目编码	030412001029	项目名称		配管				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20 ~ JDG20	100m	0.01	681.98	506.9	0	205.81	6.8198	5.069	0	2.0581
小计								6.8198	5.069	0	2.0581
清单项目综合单价											13.94690000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.79839		1.3889	1.11		
		技工人工费			元	3.49845		1.3661	4.78		
		高级技工人工费			元	0.6765		1.3773	0.93		
	材料	其他材料费			元	0.0379		0.885	0.03		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm			kg	0.004		4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)			个	0.2502		1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm			个	0.1502		1.59	0.24		
	机械										
项目编码	031301001008	项目名称		凿(压、切割)槽				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.09	0.09	0	11.67	4.409	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.415	0.094	0	1.438
清单项目综合单价											6.94700000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	3.9642		1.3661	5.42		
	材料	其他材料费			元	0.01		0.885	0.01		
		水			m3	0.0005		4.62	0		
		1∶3水泥砂浆			m3	0.0002		413.51	0.08		
	机械										
项目编码	030412004026	项目名称		配线				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 ~多芯软导线WDZCN-RYJS-2X1.5mm2	100m单线	0.01	128.26	674.17	0	67.65	1.2826	6.7417	0	0.6765
小计								1.2826	6.7417	0	0.6765
清单项目综合单价											8.70080000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.15016		1.3889	0.21		
		技工人工费			元	0.65796		1.3661	0.9		
		高级技工人工费			元	0.12719		1.3773	0.18		
	材料	多芯软导线WDZCN-RYJS-2X1.5mm2			m	1.05		6.3	6.62		
		其他材料费			元	0.0045		0.885	0		
		塑料胶布带 20mm×50m			卷	0.01		0.62	0.01		
		焊锡			kg	0.0011		66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		61.5	0.01		
		汽油 60#~70#			kg	0.0055		6.67	0.04		
	机械										
项目编码	030412004027	项目名称		配线				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-191换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 ~ WDZCN-RYS-4X1.0mm2	100m单线	0.01	150.45	520.73	0	65.85	1.5045	5.2073	0	0.6585
小计								1.5045	5.2073	0	0.6585
清单项目综合单价											7.37030000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.17643		1.3889	0.25		
		技工人工费			元	0.77237		1.3661	1.06		
		高级技工人工费			元	0.14841		1.3773	0.2		
	材料	其他材料费			元	0.0058		0.885	0.01		
		WDZCN-RYS-4X1.0mm2			m	1.05		4.81	5.05		
		塑料胶布带 20mm×50m			卷	0.0135		0.62	0.01		
		焊锡			kg	0.0013		66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0002		61.5	0.01		
		汽油 60#~70#			kg	0.0066		6.67	0.04		
	机械										
项目编码	030412001030	项目名称		配管				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-54换	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ~ SC25	100m	0.01	1087.94	875.77	29.12	333.76	10.8794	8.7577	0.2912	3.3376
小计								10.8794	8.7577	0.2912	3.3376
清单项目综合单价											23.26590000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费			元	1.27387		1.3889	1.77		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	5.58051	1.3661	7.62		
		高级技工人工费	元	1.07939	1.3773	1.49		
	材料	其他材料费	元	0.0145	0.885	0.01		
		SC25	m	1.03	7.73	7.96		
		锁紧螺母 M3×25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0128	11.83	0.15		
		沥青清漆	kg	0.0049	11.68	0.06		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0032	5.31	0.02		
		镀锌管接头(60×25)	个	0.1648	2.72	0.45		
		塑料护口(钢管用)25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	30.42	0.12		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	282.46	0.17		

项目编码	031301001009	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20＜dn≤25	10m	0.1	58.64	0.13	0	15.53	5.864	0.013	0	1.553
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.48	1.28	0	3.64	1.348	0.128	0	0.364
小计								7.212	0.141	0	1.917
清单项目综合单价											9.27000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.2793	1.3661	7.21		
	材料	其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
		水	m3	0.0008	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0003	413.51	0.12		
	机械							

项目编码	030108001011	项目名称	高效低噪音离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-14	轴流通风机安装 设备重量W(t) 0.2＜W≤0.5 高效低噪音离心风机P(Y)-B1-01-01(落地)、P(Y)-B1-01-02(落地)、P(Y)-B1-03-01(落地)、P(Y)-B1-03-02(落地)风量:34500m3/h,全压:575Pa,静压:460Pa,功率:11.0kW/380V,50Hz转速:600rpm,重量:490kg	台	1	663.45	8846.31	74.16	623.18	663.45	8846.31	74.16	623.18
小计								663.45	8846.31	74.16	623.18
清单项目综合单价											10207.10000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	74.959	1.3889	104.11		
		技工人工费	元	281.38	1.3661	384.39		
		高级技工人工费	元	127.022	1.3773	174.95		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.322	1		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		普通水泥 42.5(R)	kg	50.75	0.349	17.71		
		其他材料费	元	3.23	0.885	2.86		
		砂	m3	0.086	126.21	10.85		
		碎石	m3	0.095	209.71	19.92		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		煤油	kg	1.575	7.47	11.77		
		机油 5#～7#	kg	0.606	9.91	6.01		
		氧气(工业用)	m3	1.02	17.33	17.68		
		乙炔气	m3	0.34	13.01	4.42		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	588.19	58.82		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	153.42	15.34		

项目编码	030108001012	项目名称	高效低噪音离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-15	轴流通风机安装 设备重量W(t) 0.5＜W≤1 高效低噪音离心风机P(Y)-B1-02-01(落地)排烟量:41400m3/h,全压:1050Pa,静压:1000Pa,排风量:35000m3/h,全压:457Pa,静压:450Pa,功率:33/11kW/380V,50Hz转速:670/450rpm,重量:807kg	台	1	964.12	13983.05	132.98	963.78	964.12	13983.05	132.98	963.78
小计								964.12	13983.05	132.98	963.78
清单项目综合单价											16043.93000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	108.865	1.3889	151.2		
		技工人工费	元	409.065	1.3661	558.82		
		高级技工人工费	元	184.488	1.3773	254.1		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.5	3.322	1.66		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		普通水泥 42.5(R)	kg	65.25	0.349	22.77		
		其他材料费	元	4.53	0.885	4.01		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.8	4.87	3.9		
		砂	m3	0.115	126.21	14.51		
		碎石	m3	0.126	209.71	26.42		
		木板	m3	0.01	1529.2	15.29		
		煤油	kg	2.1	7.47	15.69		
		机油 5#～7#	kg	1.01	9.91	10.01		
		黄油 钙基酯	kg	0.303	9.91	3		
		氧气(工业用)	m3	1.02	17.33	17.68		
		乙炔气	m3	0.34	13.01	4.42		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.2	588.19	117.64		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	153.42	15.34		

项目编码	030108001013	项目名称	高效低噪音离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-15	轴流通风机安装 设备重量W(t) 0.5＜W≤1 高效低噪音离心风机P(Y)-B1-02-02(落地)风量:37800m3/h,全压:630Pa,静压:520Pa,功率:18.5kW/380V,50Hz转速:550rpm,重量:701kg	台	1	964.12	11717.69	132.98	850.51	964.12	11717.69	132.98	850.51
小计								964.12	11717.69	132.98	850.51

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								13665.30000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	108.865	1.3889	151.2		
		技工人工费	元	409.065	1.3661	558.82		
		高级技工人工费	元	184.488	1.3773	254.1		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.5	3.322	1.66		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		普通水泥 42.5(R)	kg	65.25	0.349	22.77		
		其他材料费	元	4.53	0.885	4.01		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.8	4.87	3.9		
		砂	m3	0.115	126.21	14.51		
		碎石	m3	0.126	209.71	26.42		
		木板	m3	0.01	1529.2	15.29		
		煤油	kg	2.1	7.47	15.69		
		机油 5#～7#	kg	1.01	9.91	10.01		
		黄油 钙基酯	kg	0.303	9.91	3		
		氧气(工业用)	m3	1.02	17.33	17.68		
		乙炔气	m3	0.34	13.01	4.42		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.2	588.19	117.64		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	153.42	15.34		

项目编码	030108001014	项目名称	高温排烟轴流风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-14	轴流通风机安装 设备重量W(t) 0.2<W≤0.5 高温排烟轴流风机PY-B1-03-01(吊装)排烟量:31200/h,全压:800Pa 功率:11kW/380V,50Hz 转速:1450rpm,重量:350kg	台	1	663.45	6517.11	74.16	506.72	663.45	6517.11	74.16	506.72
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	529.31	466.58	459.79	196.25	105.862	93.316	91.958	39.25
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.7	43.24	132.37	82.2	53.34	8.648	26.474	16.44
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.45	1.42	12.93	15.93	11.29	0.284	2.586	3.186
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.87	6.44	6.47	8.16	5.574	1.288	1.294	1.632
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.91	5.48	6.47	7.85	5.382	1.096	1.294	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.91	7.86	0	7.51	5.382	1.572	0	1.502
小计								850.28	6623.314	197.766	570.3

清单项目综合单价								8241.66000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	106.4016	1.3889	147.78		
		技工人工费	元	368.0914	1.3661	502.85		
		高级技工人工费	元	144.9626	1.3773	199.66		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.322	1		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		普通水泥 42.5(R)	kg	50.75	0.349	17.71		
		其他材料费	元	5.331	0.885	4.72		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		砂	m3	0.086	126.21	10.85		
		碎石	m3	0.095	209.71	19.92		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		煤油	kg	1.575	7.47	11.77		
		机油 5#～7#	kg	0.606	9.91	6.01		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		氧气(工业用)	m3	1.02	17.33	17.68		
		乙炔气	m3	0.34	13.01	4.42		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1293.35	5.17		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	588.19	58.82		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	224.87	48.89		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.46	2.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	153.42	15.34		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	166.5	60.54		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.17	6.96		

项目编码	030108001015	项目名称	高效低噪音轴流风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-14	轴流通风机安装 设备重量W(t) 0.2<W≤0.5 高温排烟轴流风机SY-B1-03-01(吊装)补风量:15600m3/h,全压:400Pa功率:3kW/380V,50Hz转速:1450rpm,重量:350kg	台	1	663.45	2594.99	74.16	310.62	663.45	2594.99	74.16	310.62
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	529.31	466.58	459.79	196.25	105.862	93.316	91.958	39.25
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.7	43.24	132.37	82.2	53.34	8.648	26.474	16.44
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.45	1.42	12.93	15.93	11.29	0.284	2.586	3.186
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.87	6.44	6.47	8.16	5.574	1.288	1.294	1.632
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.91	5.48	6.47	7.85	5.382	1.096	1.294	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.91	7.86	0	7.51	5.382	1.572	0	1.502
110304-26	减震器安装	个	4	13	44.25	0	5.66	52	177	0	22.64
小计								902.28	2878.194	197.766	396.84

清单项目综合单价								4375.08000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	106.4016	1.3889	147.78		
		技工人工费	元	368.0914	1.3661	502.85		
		高级技工人工费	元	144.9626	1.3773	199.66		
		普工人工费	元	14.508	1.3889	20.15		
		技工人工费	元	18.172	1.3661	24.82		
		高级技工人工费	元	5.088	1.3773	7.01		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.322	1		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		普通水泥 42.5(R)	kg	50.75	0.349	17.71		
		其他材料费	元	5.331	0.885	4.72		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		

工程量清单综合单价分析表

	材料	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		砂	m3	0.086	126.21	10.85		
		碎石	m3	0.095	209.71	19.92		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		煤油	kg	1.575	7.47	11.77		
		机油 5#～7#	kg	0.606	9.91	6.01		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		氧气(工业用)	m3	1.02	17.33	17.68		
		乙炔气	m3	0.34	13.01	4.42		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1293.35	5.17		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	588.19	58.82		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	224.87	48.89		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.1	20.46	2.05		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.1	153.42	15.34		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.3636	166.5	60.54		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.17	6.96		

项目编码	030108001016	项目名称	高效低噪音轴流风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-14	轴流通风机安装 设备重量W(t) 0.2<W≤0.5 - 高温排烟轴流风机S(Y)-B1-02-01(落地)、S(Y)-B1-02-02(落地)风量:26500m3/h,全压:490Pa,静压:520Pa,功率:7.5kW/380V,50Hz转速:550rpm,重量:444kg	台	1	663.45	5174.63	74.16	439.6	663.45	5174.63	74.16	439.6
110304-26	减震器安装	个	4	13	44.25	0	5.66	52	177	0	22.64
小计								715.45	5351.63	74.16	462.24
清单项目综合单价											6603.48000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	74.959	1.3889	104.11		
		技工人工费	元	281.38	1.3661	384.39		
		高级技工人工费	元	127.022	1.3773	174.95		
		普工人工费	元	14.508	1.3889	20.15		
		技工人工费	元	18.172	1.3661	24.82		
		高级技工人工费	元	5.088	1.3773	7.01		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.322	1		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		普通水泥 42.5(R)	kg	50.75	0.349	17.71		
		其他材料费	元	3.23	0.885	2.86		
		砂	m3	0.086	126.21	10.85		
		碎石	m3	0.095	209.71	19.92		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		煤油	kg	1.575	7.47	11.77		
		机油 5#～7#	kg	0.606	9.91	6.01		
		氧气(工业用)	m3	1.02	17.33	17.68		
		乙炔气	m3	0.34	13.01	4.42		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	588.19	58.82		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.1	153.42	15.34		

项目编码	030703021001	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-408	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 10<S≤20 - 消声静压箱2500*2000*500	个	1	706.75	3391.14	172.57	368.91	706.75	3391.14	172.57	368.91
小计								706.75	3391.14	172.57	368.91
清单项目综合单价											4639.37000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	195.341	1.3889	271.31		
		技工人工费	元	244.556	1.3661	334.09		
		高级技工人工费	元	73.583	1.3773	101.35		
	材料	其他材料费	元	11.406	0.885	10.09		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	11.472	14.16	162.44		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	45.681	18.54	846.93		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.738	233.84	172.57		

项目编码	030703021002	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-408	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 10<S≤20	个	1	706.75	4074.33	172.57	403.07	706.75	4074.33	172.57	403.07
小计								706.75	4074.33	172.57	403.07
清单项目综合单价											5356.72000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	195.341	1.3889	271.31		
		技工人工费	元	244.556	1.3661	334.09		
		高级技工人工费	元	73.583	1.3773	101.35		
	材料	其他材料费	元	11.406	0.885	10.09		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	11.472	14.16	162.44		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	45.681	18.54	846.93		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.738	233.84	172.57		

项目编码	030702008001	项目名称	柔性软风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	325.42	182.11	33.16	97.58	325.42	182.11	33.16	97.58
小计								325.42	182.11	33.16	97.58
清单项目综合单价											638.27000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	89.85	1.3889	124.79		
		技工人工费	元	112.647	1.3661	153.89		
		高级技工人工费	元	33.933	1.3773	46.74		
	材料	其他材料费	元	1.508	0.885	1.33		
		扁钢 <59	kg	8.32	4.4	36.61		
		角钢 <63	kg	18.33	4.06	74.42		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.97	6.63	6.43		
		帆布	m2	1.15	12.52	14.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	18.54	48.2		
		铁铆钉	kg	0.07	3.82	0.27		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.06	7.42	0.45		

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.144	219.35	31.59		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.018	87.37	1.57		

项目编码	031301003032	项目名称	套管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-19换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000 ` 镀锌薄钢板 δ=1.6mm	10m2	0.1	625.03	753.96	118.68	211.57	62.503	75.396	11.868	21.157
小计								62.503	75.396	11.868	21.157
清单项目综合单价											170.92400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.2809	1.3889	24		
		技工人工费	元	21.6206	1.3661	29.54		
		高级技工人工费	元	6.5097	1.3773	8.97		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.008	3.296	0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.185	3.81	0.7		
		扁钢 <59	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#~16#	kg	2.0739	4.15	8.61		
		镀锌薄钢板 δ=1.6mm	m2	1.18	50.13	59.15		
		橡胶密封条	m	1.0004	0.79	0.79		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		六角螺栓带螺母 M8×(30~50)	10套	0.1173	6.9	0.81		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.0167	7.42	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0326	19.03	0.62		
		电	kW·h	0.0012	0.67	0		
		氧气	m3	0.0082	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.0029	14.64	0.04		
		密封胶 KS型	kg	0.0307	10.47	0.32		
		镀锌风管角码 δ=1.0mm	个	1.0296	0.44	0.45		
		顶丝卡	个	9.876	0.27	2.67		
		其他材料费	元	0.5955	0.885	0.53		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0114	219.35	2.5		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.0161	55.73	0.9		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.0161	232.76	3.75		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.0034	87.37	0.3		
		等离子切割机 电流I(A) I=400	台班	0.0161	274.92	4.43		

项目编码	030702001008	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-9换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450 ` 镀锌钢板 δ=0.75mm	10m2	0.1	860.8	491.55	52.93	256.15	86.08	49.155	5.293	25.615
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03892	56.45	1.42	12.93	15.93	2.197034	0.0552664	0.5032356	0.6199956
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03892	27.87	6.44	6.47	8.16	1.0847004	0.2506448	0.2518124	0.3175872
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03892	26.91	5.48	6.47	7.85	1.0473372	0.2132816	0.2518124	0.305522
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03892	26.91	7.86	0	7.51	1.0473372	0.3059112	0	0.2922892
小计								91.4564088	49.980104	6.2998604	27.150394
清单项目综合单价											174.88676720

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.480252	1.3889	35.39		
		技工人工费	元	31.632307	1.3661	43.21		
		高级技工人工费	元	9.33314	1.3773	12.85		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042423	0.66	0.03		
		电	kW·h	0.0673	0.67	0.05		
		其他材料费	元	0.336195	0.885	0.3		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.193	3.296	0.64		
		扁钢 <60	kg	0.133	4.4	0.59		
		角钢 <60	kg	3.566	4.06	14.48		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	24.86	28.29		
		钢丝刷	把	0.005838	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	0.15	1.24	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
		铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.066164	6.51	0.43		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.031136	9.65	0.3		
		溶剂汽油	kg	0.007239	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000778	1293.35	1.01		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0075	219.35	1.65		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.0075	153.42	1.15		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.54	1.13		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004	55.73	0.22		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	232.76	0.93		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.03	6.96	0.21		

项目编码	030702001009	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000 ` 镀锌钢板 δ=1.0mm	10m2	0.1	646.78	536.75	35.72	200.54	64.678	53.675	3.572	20.054
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03781	56.45	1.42	12.93	15.93	2.1343745	0.0536902	0.4888833	0.6023133
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03781	27.87	6.44	6.47	8.16	1.0537647	0.2434964	0.2446307	0.3085296
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03781	26.91	5.48	6.47	7.85	1.0174671	0.2071988	0.2446307	0.2968085
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03781	26.91	7.86	0	7.51	1.0174671	0.2971866	0	0.2839531
小计								69.9010734	54.476572	4.5501447	21.5456045
清单项目综合单价											150.47339460

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.525501	1.3889	27.12		
		技工人工费	元	24.185147	1.3661	33.04		
		高级技工人工费	元	7.074781	1.3773	9.74		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.049	7.4	0.36		
		铁砂布 0#-2#	张	0.041213	0.66	0.03		
		电	kW·h	0.0653	0.67	0.04		
		其他材料费	元	0.351579	0.885	0.31		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.149	3.296	0.49		
		扁钢 <60	kg	0.112	4.4	0.49		
		角钢 >63	kg	0.016	4.06	0.06		

工程量清单综合单价分析表

	材料	角钢 ＜60	kg	3.504	4.06	14.23		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	31.07	35.36		
		钢丝刷	把	0.005672	2.45	0.01		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.092	6.63	0.61		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.43	2.83	1.22		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0023	19.03	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064277	6.51	0.42		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.030248	9.65	0.29		
		溶剂汽油	kg	0.007033	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000756	1293.35	0.98		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007	219.35	1.54		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002	153.42	0.31		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003	283.54	0.85		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.003	55.73	0.17		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.003	232.76	0.7		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	6.96	0.01		

项目编码	030702001010	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-12	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000＜L≤1500	10m2	0.1	726.34	615.36	28.58	225.02	72.634	61.536	2.858	22.502
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.056633	56.45	1.42	12.93	15.93	3.19693285	0.08041886	0.73226469	0.90216369
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.056633	27.87	6.44	6.47	8.16	1.57836171	0.36471652	0.36641551	0.46212528
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.056633	26.91	5.48	6.47	7.85	1.52399403	0.31034884	0.36641551	0.44456905
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.056633	26.91	7.86	0	7.51	1.52399403	0.44513538	0	0.42531383
小计								80.45728262	62.7366196	4.32309571	24.73617185
清单项目综合单价											172.25316978

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.533237	1.3889	31.3		
		技工人工费	元	27.821723	1.3661	38.01		
		高级技工人工费	元	8.099056	1.3773	11.15		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0453	7.4	0.34		
		铁砂布 0#-2#	张	0.06173	0.66	0.04		
		电	kW·h	0.0835	0.67	0.06		
		其他材料费	元	0.493737	0.885	0.44		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.1138	3.296	0.38		
		扁钢 ＜60	kg	0.1095	4.4	0.48		
		槽钢 5#～16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		角钢 ＞63	kg	0.0185	4.06	0.08		
		角钢 ＜60	kg	3.7565	4.06	15.25		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	31.07	35.36		
		钢丝刷	把	0.008495	2.45	0.02		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.0893	6.63	0.59		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.51	0.07		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.4063	2.83	1.15		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.096276	6.51	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.045306	9.65	0.44		
		溶剂汽油	kg	0.010534	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0143	17.33	0.25		
		乙炔气	kg	0.0051	14.64	0.07		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001133	1293.35	1.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	219.35	1.32		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.54	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0028	55.73	0.16		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0028	232.76	0.65		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	6.96	0.01		

项目编码	030702001011	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-13	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500＜L≤2000	10m2	0.1	669.68	746.13	26.27	216.4	66.968	74.613	2.627	21.64
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.069049	56.45	1.42	12.93	15.93	3.89781605	0.09804958	0.89280357	1.09995057
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.069049	27.87	6.44	6.47	8.16	1.92439563	0.44467556	0.44674703	0.56343984
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.069049	26.91	5.48	6.47	7.85	1.85810859	0.37838852	0.44674703	0.54203465
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.069049	26.91	7.86	0	7.51	1.85810859	0.54272514	0	0.51855799
小计								76.50642886	76.0768388	4.41329763	24.36398305
清单项目综合单价											181.36054834

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.50956	1.3889	29.87		
		技工人工费	元	26.453068	1.3661	36.14		
		高级技工人工费	元	7.620634	1.3773	10.5		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.034	7.4	0.25		
		铁砂布 0#-2#	张	0.075263	0.66	0.05		
		电	kW·h	0.0691	0.67	0.05		
		其他材料费	元	0.687793	0.885	0.61		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.008	3.296	0.03		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.185	3.81	0.7		
		扁钢 ＜60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#～16#	kg	2.0739	4.15	8.61		
		角钢 ＞63	kg	0.026	4.06	0.11		
		角钢 ＜60	kg	4.51	4.06	18.31		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	38.2	43.47		
		钢丝刷	把	0.010357	2.45	0.03		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.0819	6.63	0.54		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.117383	6.51	0.76		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.055239	9.65	0.53		
		溶剂汽油	kg	0.012843	5.31	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.0168	17.33	0.29		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001381	1293.35	1.79		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	219.35	1.32		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

工程量清单综合单价分析表

	机械	剪板机　厚度T（mm）/宽度B（mm）　T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.54	0.57		
		折方机　厚度T（mm）/宽度B（mm）　T=4/B=2000	台班	0.002	55.73	0.11		
		咬口机 板厚T（mm）　T=1.5	台班	0.002	232.76	0.47		
		电锤 功率P（kW）　P=0.52	台班	0.002	6.96	0.01		

项目编码	031208003002	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) 40<T≤50 、50mm厚绝热玻璃棉(48kg/m3)+铝箔	m3	1	331.54	850.05	30.03	132.38	331.54	850.05	30.03	132.38
小计								331.54	850.05	30.03	132.38
清单项目综合单价											1344.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.819	1.3889	94.19		
		技工人工费	元	139.75	1.3661	190.91		
		高级技工人工费	元	33.717	1.3773	46.44		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
		50mm厚绝热玻璃棉(48kg/m3)+铝箔	m3	1.03	708.5	729.76		
		铝箔胶带 （45mm卷）	卷	2.09	26.28	54.93		
		塑料保温钉	套	336	0.18	60.48		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.32	9.73	3.11		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	250.25	30.03		

项目编码	031208003003	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) 40<T≤50 、60mm绝热玻璃棉(64kg/m3)+铝箔	m3	1	331.54	1074.59	30.03	143.61	331.54	1074.59	30.03	143.61
小计								331.54	1074.59	30.03	143.61
清单项目综合单价											1579.77000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.819	1.3889	94.19		
		技工人工费	元	139.75	1.3661	190.91		
		高级技工人工费	元	33.717	1.3773	46.44		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
		60mm绝热玻璃棉(64kg/m3)+铝箔	m3	1.03	926.5	954.3		
		铝箔胶带 （45mm卷）	卷	2.09	26.28	54.93		
		塑料保温钉	套	336	0.18	60.48		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.32	9.73	3.11		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	250.25	30.03		

项目编码	031208003004	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) 40<T≤50 、50mm厚绝热玻璃棉(48kg/m3)+铝箔	m3	1	331.54	850.05	30.03	132.38	331.54	850.05	30.03	132.38
小计								331.54	850.05	30.03	132.38
清单项目综合单价											1344.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.819	1.3889	94.19		
		技工人工费	元	139.75	1.3661	190.91		
		高级技工人工费	元	33.717	1.3773	46.44		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
		50mm厚绝热玻璃棉(48kg/m3)+铝箔	m3	1.03	708.5	729.76		
		铝箔胶带 （45mm卷）	卷	2.09	26.28	54.93		
		塑料保温钉	套	336	0.18	60.48		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.32	9.73	3.11		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	250.25	30.03		

项目编码	031208003005	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) 40<T≤50 、50mm厚岩棉(100kg/m3)+9mm厚无石棉硅酸钙板	m3	1	331.54	1355.26	30.03	157.64	331.54	1355.26	30.03	157.64
小计								331.54	1355.26	30.03	157.64
清单项目综合单价											1874.47000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.819	1.3889	94.19		
		技工人工费	元	139.75	1.3661	190.91		
		高级技工人工费	元	33.717	1.3773	46.44		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
		50mm厚岩棉(100kg/m3)+9mm厚无石棉硅酸钙板	m3	1.03	1199	1234.97		
		铝箔胶带 （45mm卷）	卷	2.09	26.28	54.93		
		塑料保温钉	套	336	0.18	60.48		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.32	9.73	3.11		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	250.25	30.03		

项目编码	031208003006	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) 40<T≤50 、50mm厚岩棉(100kg/m3)+12mm厚无石棉硅酸钙板	m3	1	331.54	1602.25	30.03	169.99	331.54	1602.25	30.03	169.99
小计								331.54	1602.25	30.03	169.99
清单项目综合单价											2133.81000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.819	1.3889	94.19		
		技工人工费	元	139.75	1.3661	190.91		
		高级技工人工费	元	33.717	1.3773	46.44		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
		50mm厚岩棉(100kg/m3)+12mm厚无石棉硅酸钙板	m3	1.03	1438.8	1481.96		
		铝箔胶带 （45mm卷）	卷	2.09	26.28	54.93		
		塑料保温钉	套	336	0.18	60.48		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.32	9.73	3.11		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	250.25	30.03		

项目编码	030703001017	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ° 280℃排烟防火阀1000*500	个	1	219.12	406.09	0	78.29	219.12	406.09	0	78.29	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	529.31	466.58	459.79	196.25	26.4655	23.329	22.9895	9.8125	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.7	43.24	132.37	82.2	13.335	2.162	6.6185	4.11	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.45	1.42	12.93	15.93	2.8225	0.071	0.6465	0.7965	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.47	8.16	1.3935	0.322	0.3235	0.408	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.47	7.85	1.3455	0.274	0.3235	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.91	7.86	0	7.51	1.3455	0.393	0	0.3755	
小计								265.8275	432.641	30.9015	94.185	
清单项目综合单价												823.55500000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	78.55965		1.3889		109.11		
		技工人工费			元	110.19685		1.3661		150.54		
		高级技工人工费			元	4.48515		1.3773		6.18		
	材料	铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		其他材料费			元	3.53125		0.885		3.13		
		280℃排烟防火阀1000*500			个	1		390.55		390.55		
		型钢(综合)			kg	5.25		4.13		21.68		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.739		7.08		5.23		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.704		2.83		7.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.04		9.65		0.39		
		溶剂汽油			kg	0.0093		5.31		0.05		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64		0.22		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001		1293.35		1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.05435		224.87		12.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.025		20.46		0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.0909		166.5		15.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0069		252.17		1.74		
项目编码	030703001018	项目名称		碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ° 280℃排烟防火阀1250*200	个	1	219.12	237.36	0	69.85	219.12	237.36	0	69.85	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	529.31	466.58	459.79	196.25	26.4655	23.329	22.9895	9.8125	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.7	43.24	132.37	82.2	13.335	2.162	6.6185	4.11	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.45	1.42	12.93	15.93	2.8225	0.071	0.6465	0.7965	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.47	8.16	1.3935	0.322	0.3235	0.408	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.47	7.85	1.3455	0.274	0.3235	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.91	7.86	0	7.51	1.3455	0.393	0	0.3755	
小计								265.8275	263.911	30.9015	85.745	
清单项目综合单价												646.38500000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	78.55965		1.3889		109.11		
		技工人工费			元	110.19685		1.3661		150.54		
		高级技工人工费			元	4.48515		1.3773		6.18		
	材料	铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		其他材料费			元	3.53125		0.885		3.13		
		型钢(综合)			kg	5.25		4.13		21.68		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.739		7.08		5.23		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.704		2.83		7.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.04		9.65		0.39		
		溶剂汽油			kg	0.0093		5.31		0.05		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64		0.22		
		280℃排烟防火阀1250*200			个	1		221.82		221.82		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001		1293.35		1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.05435		224.87		12.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.025		20.46		0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.0909		166.5		15.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0069		252.17		1.74		
项目编码	030703001019	项目名称		碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ° 280℃排烟防火阀1250*320	个	1	219.12	337.82	0	74.88	219.12	337.82	0	74.88	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	529.31	466.58	459.79	196.25	26.4655	23.329	22.9895	9.8125	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.7	43.24	132.37	82.2	13.335	2.162	6.6185	4.11	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.45	1.42	12.93	15.93	2.8225	0.071	0.6465	0.7965	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.47	8.16	1.3935	0.322	0.3235	0.408	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.47	7.85	1.3455	0.274	0.3235	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.91	7.86	0	7.51	1.3455	0.393	0	0.3755	
小计								265.8275	364.371	30.9015	90.775	
清单项目综合单价												751.87500000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	78.55965		1.3889		109.11		
		技工人工费			元	110.19685		1.3661		150.54		
		高级技工人工费			元	4.48515		1.3773		6.18		
	材料	铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		其他材料费			元	3.53125		0.885		3.13		
		型钢(综合)			kg	5.25		4.13		21.68		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.739		7.08		5.23		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		

工程量清单综合单价分析表

	材料	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		280℃排烟防火阀1250*320	个	1	322.28	322.28		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1293.35	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	224.87	12.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.46	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	166.5	15.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.17	1.74		

项目编码	030703001020	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ˇ 280℃排烟防火阀1250*400	个	1	219.12	406.09	0	78.29	219.12	406.09	0	78.29
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	529.31	466.58	459.79	196.25	26.4655	23.329	22.9895	9.8125
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.7	43.24	132.37	82.2	13.335	2.162	6.6185	4.11
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.45	1.42	12.93	15.93	2.8225	0.071	0.6465	0.7965
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.47	8.16	1.3935	0.322	0.3235	0.408
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.47	7.85	1.3455	0.274	0.3235	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.91	7.86	0	7.51	1.3455	0.393	0	0.3755
小计								265.8275	432.641	30.9015	94.185
清单项目综合单价											823.55500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	78.55965	1.3889	109.11		
		技工人工费	元	110.19685	1.3661	150.54		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3773	6.18		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
		280℃排烟防火阀1250*400	个	1	390.55	390.55		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1293.35	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	224.87	12.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.46	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	166.5	15.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.17	1.74		

项目编码	030703001021	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400 ˇ 280℃排烟防火阀1600*500	个	1	317.72	621.58	0	115.15	317.72	621.58	0	115.15
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	529.31	466.58	459.79	196.25	26.4655	23.329	22.9895	9.8125
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.7	43.24	132.37	82.2	13.335	2.162	6.6185	4.11
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.45	1.42	12.93	15.93	2.8225	0.071	0.6465	0.7965
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.47	8.16	1.3935	0.322	0.3235	0.408
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.47	7.85	1.3455	0.274	0.3235	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.91	7.86	0	7.51	1.3455	0.393	0	0.3755
小计								364.4275	648.131	30.9015	131.045
清单项目综合单价											1174.50500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	110.37365	1.3889	153.3		
		技工人工费	元	150.03085	1.3661	204.96		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3773	6.18		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		其他材料费	元	5.51125	0.885	4.88		
		280℃排烟防火阀1600*500	个	1	592.76	592.76		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1293.35	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	224.87	12.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.46	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	166.5	15.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.17	1.74		

项目编码	030703001022	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400 ˇ 280℃排烟防火阀2000*400	个	1	317.72	621.58	0	115.15	317.72	621.58	0	115.15
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	529.31	466.58	459.79	196.25	26.4655	23.329	22.9895	9.8125

工程量清单综合单价分析表

030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.7	43.24	132.37	82.2	13.335	2.162	6.6185	4.11	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.45	1.42	12.93	15.93	2.8225	0.071	0.6465	0.7965	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.47	8.16	1.3935	0.322	0.3235	0.408	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.47	7.85	1.3455	0.274	0.3235	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.91	7.86	0	7.51	1.3455	0.393	0	0.3755	
小计								364.4275	648.131	30.9015	131.045	
清单项目综合单价											1174.50500000	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	110.37365	1.3889	153.3		
		技工人工费	元	150.03085	1.3661	204.96		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3773	6.18		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		其他材料费	元	5.51125	0.885	4.88		
		280℃排烟防火阀2000*400	个	1	592.76	592.76		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1293.35	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	224.87	12.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.46	0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	166.5	15.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.17	1.74		

项目编码	030703001023	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ` 280℃排烟防火阀630*1000	个	1	219.12	493.93	0	82.68	219.12	493.93	0	82.68
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	529.31	466.58	459.79	196.25	26.4655	23.329	22.9895	9.8125
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.7	43.24	132.37	82.2	13.335	2.162	6.6185	4.11
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.45	1.42	12.93	15.93	2.8225	0.071	0.6465	0.7965
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.47	8.16	1.3935	0.322	0.3235	0.408
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.47	7.85	1.3455	0.274	0.3235	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.91	7.86	0	7.51	1.3455	0.393	0	0.3755
小计								265.8275	520.481	30.9015	98.575
清单项目综合单价											915.78500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	78.55965	1.3889	109.11		
		技工人工费	元	110.19685	1.3661	150.54		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3773	6.18		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		280℃排烟防火阀630*1000	个	1	478.39	478.39		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1293.35	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	224.87	12.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.46	0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	166.5	15.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.17	1.74		

项目编码	030703001024	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400 ` 280℃排烟防火阀630*1250	个	1	317.72	613.21	0	114.73	317.72	613.21	0	114.73
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	529.31	466.58	459.79	196.25	26.4655	23.329	22.9895	9.8125
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.7	43.24	132.37	82.2	13.335	2.162	6.6185	4.11
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.45	1.42	12.93	15.93	2.8225	0.071	0.6465	0.7965
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.47	8.16	1.3935	0.322	0.3235	0.408
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.47	7.85	1.3455	0.274	0.3235	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.91	7.86	0	7.51	1.3455	0.393	0	0.3755
小计								364.4275	639.761	30.9015	130.625
清单项目综合单价											1165.71500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	110.37365	1.3889	153.3		
		技工人工费	元	150.03085	1.3661	204.96		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3773	6.18		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		其他材料费	元	5.51125	0.885	4.88		
		280℃排烟防火阀630*1250	个	1	584.39	584.39		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		

工程量清单综合单价分析表

		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1293.35	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	224.87	12.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.46	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	166.5	15.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.17	1.74		

项目编码	030703001025	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ˚ 280℃排烟防火阀800*320	个	1	219.12	240.76	0	70.02	219.12	240.76	0	70.02
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	529.31	466.58	459.79	196.25	26.4655	23.329	22.9895	9.8125
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.7	43.24	132.37	82.2	13.335	2.162	6.6185	4.11
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.45	1.42	12.93	15.93	2.8225	0.071	0.6465	0.7965
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.47	8.16	1.3935	0.322	0.3235	0.408
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.47	7.85	1.3455	0.274	0.3235	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.91	7.86	0	7.51	1.3455	0.393	0	0.3755
小计								265.8275	267.311	30.9015	85.915
清单项目综合单价								649.95500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	78.55965	1.3889	109.11		
		技工人工费	元	110.19685	1.3661	150.54		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3773	6.18		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		280℃排烟防火阀800*320	个	1	225.22	225.22		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1293.35	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	224.87	12.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.46	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	166.5	15.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.17	1.74		

项目编码	030703001026	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ˚ 280℃排烟防火阀800*800	个	1	219.12	499.59	0	82.97	219.12	499.59	0	82.97
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	529.31	466.58	459.79	196.25	26.4655	23.329	22.9895	9.8125
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.7	43.24	132.37	82.2	13.335	2.162	6.6185	4.11
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.45	1.42	12.93	15.93	2.8225	0.071	0.6465	0.7965
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.47	8.16	1.3935	0.322	0.3235	0.408
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.47	7.85	1.3455	0.274	0.3235	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.91	7.86	0	7.51	1.3455	0.393	0	0.3755
小计								265.8275	526.141	30.9015	98.865
清单项目综合单价								921.73500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	78.55965	1.3889	109.11		
		技工人工费	元	110.19685	1.3661	150.54		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3773	6.18		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		280℃排烟防火阀800*800	个	1	484.05	484.05		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1293.35	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	224.87	12.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.46	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	166.5	15.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.17	1.74		

项目编码	030703001027	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400 ˚ 280℃排烟防火阀2000*400	个	1	317.72	621.58	0	115.15	317.72	621.58	0	115.15
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	529.31	466.58	459.79	196.25	26.4655	23.329	22.9895	9.8125
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.7	43.24	132.37	82.2	13.335	2.162	6.6185	4.11
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.45	1.42	12.93	15.93	2.8225	0.071	0.6465	0.7965
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.47	8.16	1.3935	0.322	0.3235	0.408

工程量清单综合单价分析表

031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.47	7.85	1.3455	0.274	0.3235	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.91	7.86	0	7.51	1.3455	0.393	0	0.3755	
小计								364.4275	648.131	30.9015	131.045	
清单项目综合单价											1174.50500000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	110.37365	1.3889		153.3		
		技工人工费				元	150.03085	1.3661		204.96		
		高级技工人工费				元	4.48515	1.3773		6.18		
	材料	铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		其他材料费				元	5.51125	0.885		4.88		
		280℃排烟防火阀2000*400				个	1	592.76		592.76		
		型钢(综合)				kg	5.25	4.13		21.68		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	1.203	7.08		8.52		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112	6.28		1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	5.616	2.83		15.89		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.152	5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025	19.03		0.48		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.04	9.65		0.39		
		溶剂汽油				kg	0.0093	5.31		0.05		
		机油				kg	0.02005	10.62		0.21		
		氧气				m3	0.04455	6.19		0.28		
		乙炔气				kg	0.01485	14.64		0.22		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1293.35		1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.05435	224.87		12.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.025	20.46		0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.0909	166.5		15.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0069	252.17		1.74		
项目编码	030703001028	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-39换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400 ˜ 70℃防火阀 1000*1600	个	1	317.72	934.47	0	130.8	317.72	934.47	0	130.8	
小计								317.72	934.47	0	130.8	
清单项目综合单价											1382.99000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	102.513	1.3889		142.38		
		技工人工费				元	128.353	1.3661		175.34		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	1.203	7.08		8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	5.616	2.83		15.89		
		70℃防火阀1000*1600				个	1	905.65		905.65		
		其他材料费				元	4.986	0.885		4.41		
	机械											
项目编码	030703001029	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-39换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400 ˜ 70℃防火阀 1600*500	个	1	317.72	512.91	0	109.72	317.72	512.91	0	109.72	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	529.31	466.58	459.79	196.25	26.4655	23.329	22.9895	9.8125	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.7	43.24	132.37	82.2	13.335	2.162	6.6185	4.11	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.45	1.42	12.93	15.93	2.8225	0.071	0.6465	0.7965	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.47	8.16	1.3935	0.322	0.3235	0.408	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.47	7.85	1.3455	0.274	0.3235	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.91	7.86	0	7.51	1.3455	0.393	0	0.3755	
小计								364.4275	539.461	30.9015	125.615	
清单项目综合单价											1060.40500000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	110.37365	1.3889		153.3		
		技工人工费				元	150.03085	1.3661		204.96		
		高级技工人工费				元	4.48515	1.3773		6.18		
	材料	铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		其他材料费				元	5.51125	0.885		4.88		
		70℃防火阀1600*500				个	1	484.09		484.09		
		型钢(综合)				kg	5.25	4.13		21.68		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	1.203	7.08		8.52		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112	6.28		1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	5.616	2.83		15.89		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.152	5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025	19.03		0.48		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.04	9.65		0.39		
		溶剂汽油				kg	0.0093	5.31		0.05		
		机油				kg	0.02005	10.62		0.21		
		氧气				m3	0.04455	6.19		0.28		
		乙炔气				kg	0.01485	14.64		0.22		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1293.35		1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.05435	224.87		12.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.025	20.46		0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.0909	166.5		15.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0069	252.17		1.74		
项目编码	030703001030	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ˜ 70℃防火阀 500*630	个	1	219.12	243.49	0	70.16	219.12	243.49	0	70.16	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	529.31	466.58	459.79	196.25	26.4655	23.329	22.9895	9.8125	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.7	43.24	132.37	82.2	13.335	2.162	6.6185	4.11	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.45	1.42	12.93	15.93	2.8225	0.071	0.6465	0.7965	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.47	8.16	1.3935	0.322	0.3235	0.408	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.47	7.85	1.3455	0.274	0.3235	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.91	7.86	0	7.51	1.3455	0.393	0	0.3755	
小计								265.8275	270.041	30.9015	86.055	
清单项目综合单价											652.82500000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	78.55965	1.3889	109.11		
		技工人工费	元	110.19685	1.3661	150.54		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3773	6.18		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		70℃防火阀500*630	个	1	227.95	227.95		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1293.35	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	224.87	12.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.46	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	166.5	15.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.17	1.74		

项目编码	030703001031	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ˆ 70℃防火阀 800*320	个	1	219.12	212.32	0	68.6	219.12	212.32	0	68.6
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	529.31	466.58	459.79	196.25	26.4655	23.329	22.9895	9.8125
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.7	43.24	132.37	82.2	13.335	2.162	6.6185	4.11
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.45	1.42	12.93	15.93	2.8225	0.071	0.6465	0.7965
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.47	8.16	1.3935	0.322	0.3235	0.408
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.47	7.85	1.3455	0.274	0.3235	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.91	7.86	0	7.51	1.3455	0.393	0	0.3755
小计								265.8275	238.871	30.9015	84.495
清单项目综合单价											620.09500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	78.55965	1.3889	109.11		
		技工人工费	元	110.19685	1.3661	150.54		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3773	6.18		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		70℃防火阀800*320	个	1	196.78	196.78		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1293.35	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	224.87	12.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.46	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	166.5	15.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.17	1.74		

项目编码	030703001032	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ˆ 70℃防火阀 800*800	个	1	219.12	414.85	0	78.73	219.12	414.85	0	78.73
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	529.31	466.58	459.79	196.25	26.4655	23.329	22.9895	9.8125
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.7	43.24	132.37	82.2	13.335	2.162	6.6185	4.11
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.45	1.42	12.93	15.93	2.8225	0.071	0.6465	0.7965
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.47	8.16	1.3935	0.322	0.3235	0.408
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.47	7.85	1.3455	0.274	0.3235	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.91	7.86	0	7.51	1.3455	0.393	0	0.3755
小计								265.8275	441.401	30.9015	94.625
清单项目综合单价											832.75500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	78.55965	1.3889	109.11		
		技工人工费	元	110.19685	1.3661	150.54		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3773	6.18		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
		70℃防火阀800*800	个	1	399.31	399.31		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1293.35	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	224.87	12.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.46	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	166.5	15.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.17	1.74		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030703001033	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ˜ 70℃防火阀400*200	个	1	63.62	108.74	0	22.27	63.62	108.74	0	22.27
小计								63.62	108.74	0	22.27
清单项目综合单价								194.63000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.528	1.3889	28.51		
		技工人工费	元	25.703	1.3661	35.11		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
		70℃防火阀400*200	个	1	104.34	104.34		
	机械							

项目编码	030703001034	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600 ˜ 70℃防火阀400*320	个	1	78.26	135.46	0	27.49	78.26	135.46	0	27.49
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	529.31	466.58	459.79	196.25	26.4655	23.329	22.9895	9.8125
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.7	43.24	132.37	82.2	13.335	2.162	6.6185	4.11
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.45	1.42	12.93	15.93	2.8225	0.071	0.6465	0.7965
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.47	8.16	1.3935	0.322	0.3235	0.408
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.47	7.85	1.3455	0.274	0.3235	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.91	7.86	0	7.51	1.3455	0.393	0	0.3755
小计								124.9675	162.011	30.9015	43.385
清单项目综合单价								361.26500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	33.10965	1.3889	45.99		
		技工人工费	元	53.29185	1.3661	72.8		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3773	6.18		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		其他材料费	元	2.44125	0.885	2.16		
		70℃防火阀400*320	个	1	129.65	129.65		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.275	7.08	1.95		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1293.35	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	224.87	12.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.46	0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	166.5	15.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.17	1.74		

项目编码	030703001035	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600 ˜ 70℃防火阀400*400	个	1	78.26	151.95	0	28.31	78.26	151.95	0	28.31
小计								78.26	151.95	0	28.31
清单项目综合单价								258.52000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.249	1.3889	35.07		
		技工人工费	元	31.614	1.3661	43.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.275	7.08	1.95		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		70℃防火阀400*400	个	1	146.14	146.14		
		其他材料费	元	1.916	0.885	1.7		
	机械							

项目编码	030703001036	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800 ˜ 手动对开多叶调节阀1000*250	个	1	58.56	157.9	0	23.39	58.56	157.9	0	23.39
小计								58.56	157.9	0	23.39
清单项目综合单价								239.85000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
		技工人工费	元	23.652	1.3661	32.31		
	材料	其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
		手动对开多叶调节阀1000*250	个	1	148.89	148.89		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
	机械							

项目编码	030703001037	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800 ˜ 手动对开多叶调节阀1000*320	个	1	58.56	191.42	0	25.07	58.56	191.42	0	25.07
小计								58.56	191.42	0	25.07
清单项目综合单价								275.05000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
		技工人工费	元	23.652	1.3661	32.31		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		

工程量清单综合单价分析表

	材料	手动对开多叶调节阀1000*320	个	1	182.41	182.41		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
	机械							

项目编码	030703001038	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800<C≤4000 ˚ 手动对开多叶调节阀1250*200	个	1	96.96	162.18	0	33.77	96.96	162.18	0	33.77
小计								96.96	162.18	0	33.77
清单项目综合单价								292.91000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.287	1.3889	43.45		
		技工人工费	元	39.167	1.3661	53.51		
	材料	其他材料费	元	3.154	0.885	2.79		
		手动对开多叶调节阀1250*200	个	1	148.89	148.89		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	6.63	2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
	机械							

项目编码	030703001039	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800<C≤4000 ˚ 手动对开多叶调节阀1250*320	个	1	96.96	234	0	37.36	96.96	234	0	37.36
小计								96.96	234	0	37.36
清单项目综合单价								368.32000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.287	1.3889	43.45		
		技工人工费	元	39.167	1.3661	53.51		
	材料	其他材料费	元	3.154	0.885	2.79		
		手动对开多叶调节阀1250*320	个	1	220.71	220.71		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	6.63	2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
	机械							

项目编码	030703001040	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-17换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 2000<C≤3200 ˚ 止回阀500*630	个	1	64.77	205.82	0	27.43	64.77	205.82	0	27.43
小计								64.77	205.82	0	27.43
清单项目综合单价								298.02000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.899	1.3889	29.03		
		技工人工费	元	26.165	1.3661	35.74		
	材料	其他材料费	元	4.198	0.885	3.72		
		止回阀500*630	个	1	193.4	193.4		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.38	6.63	2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.184	2.83	6.18		
	机械							

项目编码	030703001041	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-16换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200<C≤2000 ˚ 止回阀500*200	个	1	55.46	90.12	0	19.19	55.46	90.12	0	19.19
小计								55.46	90.12	0	19.19
清单项目综合单价								164.77000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.894	1.3889	24.85		
		技工人工费	元	22.407	1.3661	30.61		
	材料	止回阀500*200	个	1	81.33	81.33		
		其他材料费	元	1.883	0.885	1.67		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.274	6.63	1.82		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
	机械							

项目编码	030703001042	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-15换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 800<C≤1200 ˚ 止回阀400*200	个	1	36.06	75.38	0	13.31	36.06	75.38	0	13.31
小计								36.06	75.38	0	13.31
清单项目综合单价								124.75000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.633	1.3889	16.16		
		技工人工费	元	14.566	1.3661	19.9		
	材料	其他材料费	元	0.974	0.885	0.86		
		止回阀400*200	个	1	70.9	70.9		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.22	6.63	1.46		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
	机械							

项目编码	030703001043	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-16换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200<C≤2000 ˚ 止回阀400*320	个	1	55.46	104.71	0	19.92	55.46	104.71	0	19.92
小计								55.46	104.71	0	19.92
清单项目综合单价								180.09000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.894	1.3889	24.85		
		技工人工费	元	22.407	1.3661	30.61		
		其他材料费	元	1.883	0.885	1.67		

工程量清单综合单价分析表

	材料	止回阀400*320		个	1	95.92	95.92		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.274	6.63	1.82		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	1.872	2.83	5.3		
	机械								
项目编码	030703001044	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-16换	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 1200<C≤2000 ˉ 止回阀 400*400	个	1	55.46	121.39	0	20.75	55.46	121.39	0	20.75
小计								55.46	121.39	0	20.75

清单项目综合单价 197.60000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.894	1.3889	24.85		
		技工人工费	元	22.407	1.3661	30.61		
	材料	其他材料费	元	1.883	0.885	1.67		
		止回阀400*400	个	1	112.6	112.6		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.274	6.63	1.82		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
	机械							

项目编码	030703001045	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-17换	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 2000<C≤3200 ˉ 止回阀 630*1000	个	1	64.77	370	0	35.64	64.77	370	0	35.64
小计								64.77	370	0	35.64

清单项目综合单价 470.41000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.899	1.3889	29.03		
		技工人工费	元	26.165	1.3661	35.74		
	材料	其他材料费	元	4.198	0.885	3.72		
		止回阀630*1000	个	1	357.58	357.58		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.38	6.63	2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.184	2.83	6.18		
	机械							

项目编码	030703001046	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-17换	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 2000<C≤3200 ˉ 止回阀 630*1250	个	1	64.77	452.1	0	39.75	64.77	452.1	0	39.75
小计								64.77	452.1	0	39.75

清单项目综合单价 556.62000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.899	1.3889	29.03		
		技工人工费	元	26.165	1.3661	35.74		
	材料	其他材料费	元	4.198	0.885	3.72		
		止回阀630*1250	个	1	439.68	439.68		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.38	6.63	2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.184	2.83	6.18		
	机械							

项目编码	030703001047	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-17换	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 2000<C≤3200 ˉ 止回阀 800*320	个	1	64.77	175.06	0	25.89	64.77	175.06	0	25.89
小计								64.77	175.06	0	25.89

清单项目综合单价 265.72000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.899	1.3889	29.03		
		技工人工费	元	26.165	1.3661	35.74		
	材料	其他材料费	元	4.198	0.885	3.72		
		止回阀800*320	个	1	162.64	162.64		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.38	6.63	2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.184	2.83	6.18		
	机械							

项目编码	030703001048	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-17换	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 2000<C≤3200 ˉ 止回阀 800*800	个	1	64.77	375.22	0	35.9	64.77	375.22	0	35.9
小计								64.77	375.22	0	35.9

清单项目综合单价 475.89000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.899	1.3889	29.03		
		技工人工费	元	26.165	1.3661	35.74		
	材料	其他材料费	元	4.198	0.885	3.72		
		止回阀800*800	个	1	362.8	362.8		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.38	6.63	2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.184	2.83	6.18		
	机械							

项目编码	030703011006	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-15换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 ˉ 大边长L(mm) L≤320 ˉ 单层百叶风口	10m2	0.1	929.38	1645.02	300.7	349.67	92.938	164.502	30.07	34.967
小计								92.938	164.502	30.07	34.967

清单项目综合单价 322.47700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.69	1.3889	35.68		
		技工人工费	元	32.1644	1.3661	43.94		
		高级技工人工费	元	9.6692	1.3773	13.32		

工程量清单综合单价分析表

	材料	单层百叶风口	m2	1.18	115.04	135.75		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.135	3.296	0.44		
		扁钢 ＜59	kg	0.215	4.4	0.95		
		角钢 ＜63	kg	2.542	4.06	10.32		
		橡胶密封条	m	1.934	0.79	1.53		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.51	0.1		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.5479	2.74	1.5		
		弹簧夹	个	2.1131	4.42	9.34		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.1456	7.42	1.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		电	kW·h	0.0018	0.67	0		
		氧气	m3	0.0099	6.19	0.06		
		乙炔气	kg	0.0035	14.64	0.05		
		密封胶 KS型	kg	0.048	10.47	0.5		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	4.353	0.35	1.52		
		其他材料费	元	0.4524	0.885	0.4		
	机械	折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0336	55.73	1.87		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0336	232.76	7.82		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0312	87.37	2.73		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0336	274.92	9.24		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0382	220.23	8.41		

项目编码	030703011007	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-15换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤320 - 双层百叶风口	10m2	0.1	929.38	2376.03	300.7	386.22	92.938	237.603	30.07	38.622
小计								92.938	237.603	30.07	38.622
清单项目综合单价								399.23300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.69	1.3889	35.68		
		技工人工费	元	32.1644	1.3661	43.94		
		高级技工人工费	元	9.6692	1.3773	13.32		
	材料	双层百叶风口	m2	1.18	176.99	208.85		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.135	3.296	0.44		
		扁钢 ＜59	kg	0.215	4.4	0.95		
		角钢 ＜63	kg	2.542	4.06	10.32		
		橡胶密封条	m	1.934	0.79	1.53		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.51	0.1		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.5479	2.74	1.5		
		弹簧夹	个	2.1131	4.42	9.34		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.1456	7.42	1.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		电	kW·h	0.0018	0.67	0		
		氧气	m3	0.0099	6.19	0.06		
		乙炔气	kg	0.0035	14.64	0.05		
		密封胶 KS型	kg	0.048	10.47	0.5		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	4.353	0.35	1.52		
		其他材料费	元	0.4524	0.885	0.4		
	机械	折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0336	55.73	1.87		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0336	232.76	7.82		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0312	87.37	2.73		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0336	274.92	9.24		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0382	220.23	8.41		

项目编码	030703011008	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-15换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤320 - 单层百叶风口（带调节阀）	10m2	0.1	929.38	3420.33	300.7	438.44	92.938	342.033	30.07	43.844
小计								92.938	342.033	30.07	43.844
清单项目综合单价								508.88500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.69	1.3889	35.68		
		技工人工费	元	32.1644	1.3661	43.94		
		高级技工人工费	元	9.6692	1.3773	13.32		
	材料	单层百叶风口（带调节阀）	m2	1.18	265.49	313.28		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.135	3.296	0.44		
		扁钢 ＜59	kg	0.215	4.4	0.95		
		角钢 ＜63	kg	2.542	4.06	10.32		
		橡胶密封条	m	1.934	0.79	1.53		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.51	0.1		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.5479	2.74	1.5		
		弹簧夹	个	2.1131	4.42	9.34		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.1456	7.42	1.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		电	kW·h	0.0018	0.67	0		
		氧气	m3	0.0099	6.19	0.06		
		乙炔气	kg	0.0035	14.64	0.05		
		密封胶 KS型	kg	0.048	10.47	0.5		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	4.353	0.35	1.52		
		其他材料费	元	0.4524	0.885	0.4		
	机械	折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0336	55.73	1.87		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0336	232.76	7.82		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0312	87.37	2.73		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0336	274.92	9.24		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0382	220.23	8.41		

项目编码	030703011009	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-15换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤320 - 电动多叶送风口（含机构）	10m2	0.1	929.38	3942.36	300.7	464.54	92.938	394.236	30.07	46.454
小计								92.938	394.236	30.07	46.454
清单项目综合单价								563.69800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.69	1.3889	35.68		
		技工人工费	元	32.1644	1.3661	43.94		
		高级技工人工费	元	9.6692	1.3773	13.32		
	材料	电动多叶送风口（含机构）	m2	1.18	309.73	365.48		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.135	3.296	0.44		
		扁钢 ＜59	kg	0.215	4.4	0.95		
		角钢 ＜63	kg	2.542	4.06	10.32		
		橡胶密封条	m	1.934	0.79	1.53		

工程量清单综合单价分析表

	材料	膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.51	0.1		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.5479	2.74	1.5		
		弹簧夹	个	2.1131	4.42	9.34		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.1456	7.42	1.08		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		电	kW·h	0.0018	0.67	0		
		氧气	m3	0.0099	6.19	0.06		
		乙炔气	kg	0.0035	14.64	0.05		
		密封胶 KS型	kg	0.048	10.47	0.5		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	4.353	0.35	1.52		
		其他材料费	元	0.4524	0.885	0.4		
	机械	折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0336	55.73	1.87		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0336	232.76	7.82		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0312	87.37	2.73		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0336	274.92	9.24		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0382	220.23	8.41		

项目编码	011303003001	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-23换	成品镀锌钢板防火卷帘门安装 挡烟垂壁防火布	100m2	0.01	7509.31	4790.63	424.57	2256.98	75.0931	47.9063	4.2457	22.5698
小计								75.0931	47.9063	4.2457	22.5698
清单项目综合单价								149.81490000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.57607	1.3889	16.08		
		技工人工费	元	32.2081	1.3661	44		
		高级技工人工费	元	10.90222	1.3773	15.02		
	材料	铁件(综合)	kg	0.28799	6.16	1.77		
		膨胀螺栓(综合)	套	5.3	1.11	5.88		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.051	7.63	0.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0402	1	0.04		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.0241	176.17	4.25		

项目编码	011303003002	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-23	成品镀锌钢板防火卷帘门安装 挡烟垂壁玻璃钢	100m2	0.01	7509.31	8596.63	424.57	2447.28	75.0931	85.9663	4.2457	24.4728
小计								75.0931	85.9663	4.2457	24.4728
清单项目综合单价								189.77790000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.57607	1.3889	16.08		
		技工人工费	元	32.2081	1.3661	44		
		高级技工人工费	元	10.90222	1.3773	15.02		
	材料	铁件(综合)	kg	0.28799	6.16	1.77		
		膨胀螺栓(综合)	套	5.3	1.11	5.88		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.051	7.63	0.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0402	1	0.04		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.0241	176.17	4.25		

项目编码	011303003003	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-23	成品镀锌钢板防火卷帘门安装 电动挡烟垂壁防火布	100m2	0.01	7509.31	12755.63	424.57	2655.23	75.0931	127.5563	4.2457	26.5523
小计								75.0931	127.5563	4.2457	26.5523
清单项目综合单价								233.44740000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.57607	1.3889	16.08		
		技工人工费	元	32.2081	1.3661	44		
		高级技工人工费	元	10.90222	1.3773	15.02		
	材料	铁件(综合)	kg	0.28799	6.16	1.77		
		膨胀螺栓(综合)	套	5.3	1.11	5.88		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.051	7.63	0.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0402	1	0.04		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.0241	176.17	4.25		

项目编码	030704001002	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	9436.7049	3.37	2.96	0	1.04	31801.69551	27932.6465	0	9814.173096
小计								31801.69551	27932.6465	0	9814.173096
清单项目综合单价								69548.51511300			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030910001003	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92换	手提式灭火器 3公斤悬挂式超细干粉	具	1	2.54	286.55	0	15	2.54	286.55	0	15
小计								2.54	286.55	0	15
清单项目综合单价								304.09000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.377	1.3889	0.52		
		技工人工费	元	1.256	1.3661	1.72		
		高级技工人工费	元	0.216	1.3773	0.3		
	材料	3公斤悬挂式超细干粉	具	1	283.19	283.19		
		其他材料费	元	3.8	0.885	3.36		
	机械							

项目编码	030910001004	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92换	手提式灭火器 5公斤悬挂式超细干粉	具	1	2.54	343.18	0	17.83	2.54	343.18	0	17.83
小计								2.54	343.18	0	17.83
清单项目综合单价								363.55000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.377	1.3889	0.52		
		技工人工费	元	1.256	1.3661	1.72		
		高级技工人工费	元	0.216	1.3773	0.3		

工程量清单综合单价分析表

	材料	5公斤悬挂式超细干粉		具	1	339.82	339.82		
		其他材料费		元	3.8	0.885	3.36		
	机械								

项目编码	030909002001	项目名称	气体灭火系统装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-21	气体灭火系统装置调试 试验容器规格V(L) V≤40	点	1	319.44	426.06	0	105.83	319.44	426.06	0	105.83
小计								319.44	426.06	0	105.83

清单项目综合单价							851.33000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	45.046	1.3889	62.56		
		技工人工费	元	152.753	1.3661	208.68		
		高级技工人工费	元	34.995	1.3773	48.2		
	材料	金属密封垫	个	1	1.04	1.04		
		高纯氮气 40L	瓶	1	106.19	106.19		
		锥形堵块	只	1	71.86	71.86		
		大膜片	片	1	35.4	35.4		
		小膜片	片	1	57.52	57.52		
		试验容器 40L	个	0.025	6161.95	154.05		
	机械							

项目编码	030904009002	项目名称	气体灭火控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-23	壁挂式区域报警控制器 安装 点数dr(点) dr≤32 ˚ 气体灭火控制器	台	1	506.86	1424.11	81.56	211.16	506.86	1424.11	81.56	211.16
小计								506.86	1424.11	81.56	211.16

清单项目综合单价							2223.69000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	71.452	1.3889	99.24		
		技工人工费	元	242.371	1.3661	331.1		
		高级技工人工费	元	55.561	1.3773	76.52		
	材料	其他材料费	元	2.1	0.885	1.86		
		白布	m2	0.4	4.82	1.93		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M8	套	4	0.8	3.2		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	0.59	2.42		
		合金钢钻头(综合)	个	0.13	6.37	0.83		
		焊锡	kg	0.4	66.9	26.76		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.1	61.5	6.15		
		汽油 60#～70#	kg	0.25	6.67	1.67		
		异形塑料管 φ5mm	m	1	1.59	1.59		
		线卡子	个	8	1.77	14.16		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
	机械	仪器仪表使用费	元	30.884	0.88	27.18		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2	166.5	33.3		
		载货汽车 装载质量M（t） M=0.5	台班	0.05	421.52	21.08		

项目编码	030904001003	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1换	感烟安装 ˚ 智能型感烟探测器	只	1	42.61	56.33	0.75	14.14	42.61	56.33	0.75	14.14
小计								42.61	56.33	0.75	14.14

清单项目综合单价							113.83000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.01	1.3889	8.35		
		技工人工费	元	20.37	1.3661	27.83		
		高级技工人工费	元	4.666	1.3773	6.43		
	材料	其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
		白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.72	0.14		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	1	15.84	15.84		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.853	0.88	0.75		

项目编码	030904001004	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1换	感烟安装 ˚ 智能型感温探测器	只	1	42.61	51.9	0.75	13.92	42.61	51.9	0.75	13.92
小计								42.61	51.9	0.75	13.92

清单项目综合单价							109.18000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.01	1.3889	8.35		
		技工人工费	元	20.37	1.3661	27.83		
		高级技工人工费	元	4.666	1.3773	6.43		
	材料	其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
		白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.72	0.14		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	1	15.84	15.84		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.853	0.88	0.75		

项目编码	080803018001	项目名称	放气指示灯	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-202	应急灯标志、诱导灯安装 ˚ 喷气指示灯	10套	0.1	389.09	757.99	0	140.86	38.909	75.799	0	14.086
小计								38.909	75.799	0	14.086

清单项目综合单价							128.79400000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	4.5548	1.3889	6.33		
		技工人工费	元	19.9594	1.3661	27.27		
		高级技工人工费	元	3.8599	1.3773	5.32		
	材料	其他材料费	元	0.56	0.885	0.5		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.204	0.44	0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.5	0.08	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.204	0.44	0.09		
	机械							

项目编码	030904003004	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7换	按钮安装 手/自动转换装置及紧急启停按钮	只	1	38.37	73.36	0.11	13.83	38.37	73.36	0.11	13.83
小计								38.37	73.36	0.11	13.83

清单项目综合单价 125.67000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.382	1.3889	7.48		
		技工人工费	元	18.333	1.3661	25.04		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3773	5.85		
	材料	其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
		白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
		钻头 Φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	0.88	0.11		

项目编码	030412001031	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20 JDG20	100m	0.01	681.98	506.9	0	205.81	6.8198	5.069	0	2.0581
小计								6.8198	5.069	0	2.0581

清单项目综合单价 13.94690000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	3.49845	1.3661	4.78		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3773	0.93		
	材料	其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
	机械							

项目编码	030412001032	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	919.26	672.08	0	276.86	9.1926	6.7208	0	2.7686
小计								9.1926	6.7208	0	2.7686

清单项目综合单价 18.68200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.07618	1.3889	1.49		
		技工人工费	元	4.71569	1.3661	6.44		
		高级技工人工费	元	0.91182	1.3773	1.26		
	材料	套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
		其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
	机械							

项目编码	030412004028	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0＜S≤1.5 多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.26	674.17	0	67.65	1.2826	6.7417	0	0.6765
小计								1.2826	6.7417	0	0.6765

清单项目综合单价 8.70080000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15016	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	0.65796	1.3661	0.9		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3773	0.18		
	材料	其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
		多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	m	1.05	6.3	6.62		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
	机械							

项目编码	030412004029	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤2.5 WDZCN-BYJ-2.5mm2	100m单线	0.01	115.44	449.04	0	53	1.1544	4.4904	0	0.53
小计								1.1544	4.4904	0	0.53

清单项目综合单价 6.17480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.13517	1.3889	0.19		
		技工人工费	元	0.5922	1.3661	0.81		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3773	0.16		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
		WDZCN-BYJ-2.5mm2	m	1.05	4.16	4.37		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		

工程量清单综合单价分析表

	材料	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.007	0.56	0		
	机械							

项目编码	030409002003	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ` 控制电缆WDZCN-KYJY-4x2.5mm2	100m	0.01	553.23	1917.9	0	242.29	5.5323	19.179	0	2.4229
小计								5.5323	19.179	0	2.4229
清单项目综合单价								27.13420000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.65944	1.3889	0.92		
		技工人工费	元	2.35943	1.3661	3.22		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3773	1.39		
	材料	控制电缆WDZCN-KYJY-4x2.5mm2	m	1.02	18.74	19.11		
		其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
		自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械							

项目编码	030409005002	项目名称	控制电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-195	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) N≤6	个	1	59.47	13.46	0	16.41	59.47	13.46	0	16.41
小计								59.47	13.46	0	16.41
清单项目综合单价								89.34000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.131	1.3889	9.9		
		技工人工费	元	25.383	1.3661	34.68		
		高级技工人工费	元	10.813	1.3773	14.89		
	材料	其他材料费	元	1.49	0.885	1.32		
		塑料带 20mm×40mm	卷	0.02	0.71	0.01		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.31	3.3	1.02		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		固定卡子 1.5×32	个	1.03	1.77	1.82		
		套管 KT2型	个	1.05	0.88	0.92		
		端子号牌	个	5	0.09	0.45		
	机械							

项目编码	030412001033	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	150.07	70.27	0	43.22	15.007	7.027	0	4.322
030208-206	刷防火涂料	10kg	0.00941	497.25	21.32	0	132.65	4.6791225	0.2006212	0	1.2482365
小计								19.6861225	7.2276212	0	5.5702365
清单项目综合单价								32.48398020			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.610183	1.3889	3.63		
		技工人工费	元	9.596064	1.3661	13.11		
		高级技工人工费	元	2.143049	1.3773	2.95		
	材料	其他材料费	元	0.327847	0.885	0.29		
		防火涂料	kg	0.010162	16.57	0.17		
		汽油 60#～70#	kg	0.004705	6.67	0.03		
		锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	2.912	0.27	0.79		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.22	2.29		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	1.472	0.75	1.1		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	1.472	0.06	0.09		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	2.944	0.84	2.47		
	机械							

项目编码	030412006006	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.68	29.37	0	18.58	6.468	2.937	0	1.858
小计								6.468	2.937	0	1.858
清单项目综合单价								11.26300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.2513	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	2.8201	1.3661	3.85		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3773	0.88		
	材料	其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
	机械							

项目编码	011601001003	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-43	消防工程 脚手架搭拆费	100元	11580.7855	2.47	3.32	0	0.81	28604.54019	38448.20786	0	9380.436255
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	4182.3073	1.98	2.02	0	0.62	8280.968454	8448.260746	0	2593.030526
031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	59.1746	2.47	3.32	0	0.81	146.161262	196.459672	0	47.931426
031106-47	刷油工程 脚手架搭拆费	100元	326.569	3.96	5.31	0	1.31	1293.21324	1734.08139	0	427.80539
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	5034.2202	1.48	1.99	0	0.49	7450.645896	10018.0982	0	2466.767898
031106-49	绝热工程 脚手架搭拆费	100元	1259.852	9.89	13.28	0	3.28	12459.93628	16730.834576	0	4132.31456
小计								58235.46532	75575.94243	0	19048.28606
清单项目综合单价								152859.69379800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031401022004	项目名称	其他措施	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-1	地下室增加费	100元	24239.0118	7.73	0	2.42	2.22	187367.5612	0	58658.40856	53810.6062
小计								187367.5612	0	58658.40856	53810.6062
清单项目综合单价								299836.57596600			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械	增加机械费			元	66414.89233		0.885		58777.18			

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下室消防工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下智能化工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1567612.14	
2	措施项目	93956.52	
2.1	安全文明施工	33661.78	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	27340.32	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	6321.46	
2.2	其他措施项目费	60294.74	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	149541.18	
5	含税建安工程造价	1811109.84	
合计		1811109.84	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下智能化工程　　第 1 页，共 14 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		智能化桥架					312295	0
1-1	030412003031	桥架	(1)名称:桥架 (2)规格:100*100 (3)材质:镀锌桥架 (4)含盖板，三通、弯头等相关配件，含支吊架制安及除锈刷油 (5)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	500	95.51	47755	0
1-2	030412003032	桥架	(1)名称:桥架 (2)规格:200*100 (3)材质:镀锌桥架 (4)含盖板，三通、弯头等相关配件，含支吊架制安及除锈刷油 (5)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	500	146.91	73455	0
1-3	030412003033	桥架	(1)名称:桥架 (2)规格:300*100 (3)材质:镀锌桥架 (4)含盖板，三通、弯头等相关配件，含支吊架制安及除锈刷油 (5)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	500	178.24	89120	0
1-4	030412003034	桥架	(1)名称:桥架 (2)规格:400*100 (3)材质:镀锌桥架 (4)含盖板，三通、弯头等相关配件，含支吊架制安及除锈刷油 (5)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	500	203.93	101965	0
2		管线工程					321918.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下智能化工程　　第 2 页，共 14 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	030502003001	双绞线缆	(1)名称:网络双绞线缆(含水晶头) (2)规格:低烟无卤六类网线 (3)敷设方式:综合考虑敷方式 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	9500	6.49	61655	0
2-2	030502005001	光缆	(1)名称:6芯(9/125μm)单模光纤 (2)满足万兆传输的需求,线缆类型满足CMR及以上防火等级。 (3)敷设方式:线槽或管内敷设 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	2500	5.15	12875	0
2-3	030502005002	光缆	(1)名称:12芯(9/125μm)单模光纤 (2)满足万兆传输的需求,线缆类型满足CMR及以上防火等级。 (3)敷设方式:线槽或管内敷设 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	360	5.52	1987.2	0
2-4	030502005003	光缆	(1)名称:G.652D 48芯单模光纤 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	6400	10.67	68288	0
2-5	030502007001	跳线、跳纤	(1)名称:成品光纤跳线 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	条	4	11.79	47.16	0
2-6	030502007002	跳线、跳纤	(1)名称:成品网络跳线 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	条	730	12.12	8847.6	0
2-7	030502014001	尾纤	(1)名称:光纤尾纤 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	条	324	42.26	13692.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下智能化工程　　第 3 页，共 14 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8	030502012001	光纤接续	(1)接续方式:光纤熔接 (2)规格:单模 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	芯	100	64.9	6490	0
2-9	030412004030	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)配线形式:线槽或管内敷设 (3)型号:RYYP-6*1.0mm2 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	2000	11.74	23480	0
2-10	030412004031	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)配线形式:线槽或管内敷设 (3)型号:RYY-4*1.5mm2 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1700	9.74	16558	0
2-11	030412004032	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)配线形式:线槽或管内敷设 (3)型号:RYY-4*1.0mm2 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	280	7.37	2063.6	0
2-12	030412004033	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)配线形式:线槽或管内敷设 (3)型号:RYY-2*1.0mm2 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	2100	4.5	9450	0
2-13	030412004034	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)配线形式:线槽或管内敷设 (3)型号:NH-RYS-2x1.5mm2 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	600	5.82	3492	0
2-14	030412004035	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)配线形式:线槽或管内敷设 (3)型号:NH-RYS-2x2.5mm2 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	500	5.82	2910	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下智能化工程　　第 4 页，共 14 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-15	030412004036	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)配线形式:线槽或管内敷设 (3)型号:NH-RYS-4x1.0mm2 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	80	7.37	589.6	0
2-16	030412004037	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)配线形式:线槽或管内敷设 (3)型号:RYYP-4*1.0mm2 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	120	8.13	975.6	0
2-17	030412001034	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:综合 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	18.68	934	0
2-18	030412001035	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:综合 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	5250	14.33	75232.5	0
2-19	030412001036	配管	(1)名称:配管 (2)规格:PC20 (3)配置形式:综合 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	150	12.09	1813.5	0
2-20	030412001037	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	150	26.37	3955.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下智能化工程　　第 5 页，共 14 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-21	030412001038	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN25 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	32.39	1619.5	0
2-22	031301001010	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN25 (3)含开槽、挂网抹灰恢复等一切工序 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	9.27	463.5	0
2-23	031301001011	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、挂网抹灰恢复等一切工序 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	250	6.97	1742.5	0
2-24	030412006007	接线盒	(1)名称:86接线盒 (2)含墙面修补 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	206	13.38	2756.28	0
3		智能专网系统					73779.68	0
3-1	030502008001	配线架	(1)名称:理线架 (2)规格:1U高度，支持标准机柜安装 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	架	20	66.03	1320.6	0
3-2	030502008002	配线架	(1)名称:24口六类非屏蔽配线架 (2)规格:一体式RJ45配线架,包括模块，含后置扎线架信息插座处使用 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	架	20	257.19	5143.8	0
3-3	030502008003	配线架	(1)名称:24口机架式光纤配线架 (2)规格:含双芯单模光纤耦合器(LC/SC)、满配搭配 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	架	20	252.77	5055.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下智能化工程　　第 6 页，共 14 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	030501015001	交换机	(1)名称:24口POE网络交换机 (2)规格:24个10/100/1000Base-T自适应以太网接口POE供电;SFP+单模模块 (3)含单模光模块 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	10	4872.31	48723.1	0
3-5	030501005001	插箱、机柜、台架	(1)名称:15U设备网机柜 (2)规格:800*600*450mm，配置2个16位PDU (3)安装方式:壁挂 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	10	1336.35	13363.5	0
3-6	030502019001	光纤测试	(1)调试类别:光纤测试 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	链路	24	7.22	173.28	0
4		出入口控制系统					101094.3	0
4-1	030506008001	出入口执行机构设备	(1)名称:网络四门控制器 (2)类别::Wiegand26/32/34;RS485等 (3)含220V转12V电源模块，含门禁控制器箱、与消防模块联动的中间继电器 (4)规格:工作电压:12-16VDC,通讯接口:1*TCP/IP,读卡器接口 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	20	1884.47	37689.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下智能化工程　　第 7 页，共 14 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2	030506008002	出入口执行机构设备	(1)名称:网络双门控制器 (2)类别:Wiegand26/32/34;RS485等 (3)含220V转12V电源模块，含门禁控制器箱、与消防模块联动的中间继电器 (4)规格:工作电压:12-16VDC,通讯接口:1*TCP/IP,读卡器接口 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	20	1552.61	31052.2	0
4-3	030506008003	出入口执行机构设备	(1)名称:读卡器 (2)类别:Wiegand26/32/34;IC卡+密码 (3)设置于屋面、半室外、室外区域时应具有防水功能(满足IP65) (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	40	235.43	9417.2	0
4-4	030506008004	出入口执行机构设备	(1)名称:双门磁力锁 (2)规格:280KG，带支架，带门磁 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	20	504.45	10089	0
4-5	030506008005	出入口执行机构设备	(1)名称:单门磁力锁 (2)规格:280KG，带支架，带门磁 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	20	362.86	7257.2	0
4-6	030904003005	按钮	(1)名称:出门按钮 (2)安装方式:挂墙安装 (3)屋面、半室外、室外区域,应具有防水功能（满足IP65） (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	20	75.5	1510	0
4-7	030904003006	按钮	(1)名称:破玻按钮 (2)安装方式:挂墙安装 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	10	75.5	755	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下智能化工程　　第 8 页，共 14 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-8	030506001001	入侵探测器	(1)名称:红外微波双鉴探测器 (2)规格:内置电池，触点开关 (3)安装方式:吸顶或壁挂 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	10	326.21	3262.1	0
4-9	030502017001	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线测试 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	点	10	6.22	62.2	0
5		视频监控系统					159590.12	0
5-1	030506010001	监控摄像设备	(1)名称:红外高清枪式摄像机 (2)规格:≥400万像素;包含4~6mm焦距且手动可调;支持H.265及264; (3)含所需支吊架 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	150	631.03	94654.5	0
5-2	030506010002	监控摄像设备	(1)名称:网络半球摄像机 (2)规格:≥200万像素(1080P);包含4~8mm焦距且手动可调;支持H.265及264; (3)含所需支吊架 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	100	644.94	64494	0
5-3	030502017002	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线测试 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	点	71	6.22	441.62	0
6		建筑设备监控系统					478396.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下智能化工程　　第 9 页，共 14 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1	030405014001	端子箱	(1)名称:DDC成套控制箱 (2)规格:主处理器:采用ARM Cortex 48 MHz处理器，内存:Falsh 32G ,RAM 128MB，以太网:2个10Mb/100Mb以太网口，总线:1条RS485总线;，模拟量输入(AI): DC 0~10V 或 4~20mA,模拟量输入通道 A/D 转换分辨率≥12bit；模拟量输出(AO):DC 0~10V 或 4~20mA,模拟量输出通道 D/A 转换分辨率≥12bit;，含DDC控制器、电源、变压器、快融保险丝、接线排子、继电器底座及单元、及内部接线等控制附件 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	15	3183.08	47746.2	0
6-2	080803004001	模块(接口)	(1)名称:数字输入模块DI (2)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	500	608.88	304440	0
6-3	080803004002	模块(接口)	(1)名称:模拟输入模块AI (2)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	50	887.64	44382	0
6-4	080803004003	模块(接口)	(1)名称:数字输出模块DO (2)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	50	701.8	35090	0
6-5	030904009003	区域报警控制器	(1)名称:CO浓度控制器 (2)安装方式:标准35mm导轨式安装 (3)接收CO浓度探测器状态,联动排风机调节现场CO浓度在安全范围内 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	5	1190.95	5954.75	0
6-6	030904001005	点型探测器	(1)名称:CO浓度探测器 (2)带底座及相关配件 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	20	1000.83	20016.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下智能化工程　　第 10 页，共 14 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-7	030907003001	液位检测器	(1)名称:液位检测器 (2)规格:支持低水位、高水位、溢流等信号输出；可靠的水密封技术，不低于IP68级防护；精度:±0.5%FS；安装方式:投入式；量程:0-40mH2O (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	20	1038.37	20767.4	0
7		巡更系统					558.8	0
7-1	030506009001	巡更设备	(1)名称:电子巡更按钮 (2)规格:圆形点卡，读卡距离4CM (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	22	25.4	558.8	0
8		液位显示系统					7042.60	0
8-1	030503002001	控制器	(1)名称:液位显示控制器 (2)供电220V AC交流电 最大功耗：5W 变送器元件耐温及湿度- 水位量程：0-5m 水位分辨率：1cm 水位精度： ±P0.5%FS(@25℃,101kPa) 数据采集通信接口能够采集水位传感器数据,最长通信距离30m，1路继电器输出 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	2736.64	2736.64	0
8-2	030503005002	传感器	(1)名称:水浸报警器 (2)类别:开关量型(干接点) (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	支	1	236.84	236.84	0
8-3	030503005003	传感器	(1)名称:电讯号液位传感器 (2)类别:输出信号:0~5V DC或 0~20mA DC (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	支	6	658.96	3953.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下智能化工程　　第 11 页，共 14 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-4	030904004003	声光报警器	(1)名称:声光报警器 (2)ABS外壳，具有一定阻燃性能 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	115.36	115.36	0
9		水泵房智慧泵房系统					112936.41	0
9-1	030904012001	安防管理主机	(1)名称:安防管理主机 (2)规格:大型多功能网络制报警主机，主机含8个基本有线防区，可扩展到32防区；不低于7个等级10个以上个用户码，1000条事件记录；网络型:带网络模块；支持撤防/布防时间,带防拆开关及变压器；满足水务局使用要求 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	11703.1	11703.1	0
9-2	030505016001	显示设备	(1)名称:触摸管理屏 (2)规格:不低于10.4寸 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	3226.71	3226.71	0
9-3	030506008006	视频报警对讲机	(1)名称:视频报警对讲机 (2)规格:自带呼叫/报警金属按钮,可对指定的设备进行一键呼叫和一键报警;支持一键呼叫多台主机,多台主机可同时收到呼叫信息,任意主机均可接听并进行对讲;支持1080P(1920*1080)可视全双工对讲,对讲音频采样率≥16KHz;内置高清广角摄像头,像素不低于200W,支持ICR红外滤片式 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	1822.83	1822.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下智能化工程　　第 12 页，共 14 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-4	030501002001	12路POE网络NVR	(1)(1)名称:12路POE网络NVR (2)(2)规格:支持不低于12路视频接入；含4T硬盘；支持1个SATA接口；支持H.265、H.264编码前端自适应接入；支持IPC集中管理,包括IPC参数配置、信息的导入、导出和升级等功能 (3)1个HDMI接口,1个VGA接口,可支持8K+1080P 输出 (4)(3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	2155.9	2155.9	0
9-5	030501016001	网关	(1)名称:物联网关 (2)规格:第三方集成接口 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	4095.73	4095.73	0
9-6	030904004004	声光报警器	(1)名称:声光报警器 (2)规格:防火ABS 阻燃外壳,红色或蓝色可选;有警情发生时,发出声光提示。 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	2	115.36	230.72	0
9-7	030501014001	防火墙	(1)名称:防火墙 (2)规格:配置千兆电口≥8个，千兆光口≥4个，硬盘拓展插槽≥2个性能要求:吞吐量≥6Gbps，最大并发连接数≥500万，每秒新建连接数≥8万；带路由功能 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	1	19759.51	19759.51	0
9-8	030503005004	传感器	(1)(1)名称:水浸传感器 (2)(2)规格:支持水、油等多种液体检测 (3)报警输出:支持NC/NO；支持声光报警、报警解除后自动复位 (4)(3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	支	5	172.23	861.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下智能化工程　　第 13 页，共 14 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-9	030904001006	点型探测器	(1)名称:红外微波双鉴探测器 (2)规格:探测能力:不低于八米/角度110°；报警输出:NC/NO；防拆输出:NC (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	2	3194.3	6388.6	0
9-10	080502001001	机柜、机架	(1)名称:安防控制机柜 (2)规格:600*600*2000;含24口光纤配线架、24口网络配线架、理线器(数量与配线架、交换机数量一致)、8位10A的PDU (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	3193.68	3193.68	0
9-11	030501005002	插箱、机柜、台架	(1)名称:PLC控制柜 (2)规格:成套PLC控制柜；采用一泵一变频、一用一备双控制回路(须具备故障自动切换、系统远程控制切换、手动现场切换功能)；每套控制器应由机架、CPU、电源、通讯模块、输入模块、输出模块等组成，且保持品牌一致性；应支持包括Modbus、Profibus-DP、Ethernet在内的任一种通讯协议；应能与其他系统(如变频器等)进行通讯，且无需要增加任何其他硬件设施；备用I/O点应为实际使用量20%；中央处理器应符合:保证充足的内存空间，共用工作内存不小于150KB，集成装载内存不小于4MB，掉电保持内存不少于10KB；配备存储卡，存储卡；应具有用于编程、传送、固件更新等功能；数字量或模拟量输入/输出模块应符合:具有故障锁定功能及故障时标功能；应具有隔离功能，应能实现小流量保压功能。能自动检测、判断用户用水情况，在用水低峰或夜间出现小流量用水时，设备自动进入停泵保压的工作状态，应具有自	台	1	40227.02	40227.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下智能化工程　　第 14 页，共 14 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-12	030506010003	热成像摄像机	(1)名称:热成像摄像机 (2)规格:不低于15W 像素、1/1.8″CMOS 传感器;镜头类型:内置2.8-12 毫米,支持电动变焦;支持标准ONVIF、GB/T 28181、GA/T 1400、FTP 协议;,含支吊架、摄像机电源 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	5	2899.81	14499.05	0
9-13	030506010004	人脸识别摄像机	(1)名称:人脸识别摄像机 (2)规格:不低于400W 像素、1/1.8″CMOS 传感器;镜头类型:内置2.8-12 毫米,支持电动变焦;支持标准ONVIF、GB/T 28181、GA/T 1400、FTP 协议;;含支吊架、摄像机电源 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	2014.85	2014.85	0
9-14	030506008007	人脸识别一体机	(1)名称:人脸识别一体机 (2)规格:不低于7英寸IPS触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；采用宽动态200万双目摄像头；支持人脸、刷卡(Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号)、密码、二维码(通过摄像头识别)；存储容量:本地支持不低于50000人脸库、50000张卡，5万条事件记录； (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	2757.56	2757.56	0
合计							1567612.14	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下智能化工程
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					93956.52
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	33661.78
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	27340.32
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	6321.46
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	12753.35
1-9-1	031401001003	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	12753.35	12753.35
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	47541.39
1-14-1	031401022005	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	项	1	47541.39	47541.39
合计							93956.52

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下智能化工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下智能化工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下智能化工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下智能化工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	149541.18
合计					149541.18

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下智能化工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下智能化工程　　标段： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	030412003031	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˆ UPS桥架100*100	10m	0.1	223.31	396.43	5.75	79.32	22.331	39.643	0.575	7.932
030209-10换	户内接地母线 明设	10m	0.1	0	62.61	0	3.13	0	6.261	0	0.313
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.007	900.87	451.87	99.79	268.12	6.30609	3.16309	0.69853	1.87684
030204-124	电缆桥架支架 安装	100kg	0.007	523.41	22.2	104.09	147.05	3.66387	0.1554	0.72863	1.02935
031101-5换	一般钢结构手工除锈 轻锈 ˆ (除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2)	100kg	0.007	11.29	0.28	2.59	3.19	0.07903	0.00196	0.01813	0.02233
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.007	27.87	6.44	6.47	8.16	0.19509	0.04508	0.04529	0.05712
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.007	26.91	5.48	6.47	7.85	0.18837	0.03836	0.04529	0.05495
小计								32.76345	49.30789	2.11087	11.28559
清单项目综合单价											95.46780000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.737645	1.3889	7.97		
	技工人工费	元	13.586848	1.3661	18.56		
	高级技工人工费	元	4.525507	1.3773	6.23		
材料	UPS桥架100*100	m	1.01	38.77	39.16		
	角钢(综合)	kg	0.525	3.384	1.78		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0224	7.4	0.17		
	铁砂布 0#-2#	张	0.036526	0.66	0.02		
	其他材料费	元	0.225925	0.885	0.2		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0119	6.51	0.08		
	溶剂汽油	kg	0.001113	5.31	0.01		
	钢丝刷	把	0.00021	2.45	0		
	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.056	3.69	0.21		
	扁钢 40×4	kg	0.154	4.4	0.68		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.02569	3.3	0.08		
	调和漆	kg	0.0112	9.61	0.11		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.01449	11.83	0.17		
	清油 C01-1	kg	0.0042	16.99	0.07		
	溶剂汽油 200#	kg	0.00378	5.31	0.02		
	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
	电线 BV-6	m	0.05	5.98	0.3		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1293.35	0.11		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	575.03	0.58		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009065	153.42	1.39		
	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.0028	12.99	0.04		

项目编码	030412003032	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˆ 智能化桥架200*100	10m	0.1	383.24	616.01	5.75	132.62	38.324	61.601	0.575	13.262
030209-10换	户内接地母线 明设	10m	0.1	0	62.61	0	3.13	0	6.261	0	0.313
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0101	900.87	451.87	99.79	268.12	9.098787	4.563887	1.007879	2.708012
030204-124	电缆桥架支架 安装	100kg	0.0101	523.41	22.2	104.09	147.05	5.286441	0.22422	1.051309	1.485205
031101-5换	一般钢结构手工除锈 轻锈 ˆ (除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2)	100kg	0.0101	11.29	0.28	2.59	3.19	0.114029	0.002828	0.026159	0.032219
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0101	27.87	6.44	6.47	8.16	0.281487	0.065044	0.065347	0.082416
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0101	26.91	5.48	6.47	7.85	0.271791	0.055348	0.065347	0.079285
小计								53.376535	72.773327	2.791041	17.962137
清单项目综合单价											146.90304000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	9.325311	1.3889	12.95		
	技工人工费	元	22.048399	1.3661	30.12		
	高级技工人工费	元	7.481698	1.3773	10.3		
材料	智能化桥架200*100	m	1.01	60.42	61.02		
	角钢(综合)	kg	0.7575	3.384	2.56		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03232	7.4	0.24		
	铁砂布 0#-2#	张	0.052702	0.66	0.03		
	其他材料费	元	0.331978	0.885	0.29		
	钢丝刷	把	0.000303	2.45	0		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01717	6.51	0.11		
	溶剂汽油	kg	0.001606	5.31	0.01		
	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.0808	3.69	0.3		
	扁钢 40×4	kg	0.2222	4.4	0.98		
	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.037067	3.3	0.12		
	调和漆	kg	0.01616	9.61	0.16		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.020907	11.83	0.25		
	清油 C01-1	kg	0.00606	16.99	0.1		
	溶剂汽油 200#	kg	0.005454	5.31	0.03		
	电线 BV-6	m	0.042	5.98	0.25		
	汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000121	1293.35	0.16		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	575.03	0.58		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01308	153.42	2.01		
	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00404	12.99	0.05		

项目编码	030412003033	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˆ 运营商桥架300*100	10m	0.1	383.24	789.13	5.75	141.28	38.324	78.913	0.575	14.128
030209-10换	户内接地母线 明设	10m	0.1	0	62.61	0	3.13	0	6.261	0	0.313
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0151	900.87	451.87	99.79	268.12	13.603137	6.823237	1.506829	4.048612
030204-124	电缆桥架支架 安装	100kg	0.0151	523.41	22.2	104.09	147.05	7.903491	0.33522	1.571759	2.220455
031101-5换	一般钢结构手工除锈 轻锈 ˆ (除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2)	100kg	0.0151	11.29	0.28	2.59	3.19	0.170479	0.004228	0.039109	0.048169
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0151	27.87	6.44	6.47	8.16	0.420837	0.097244	0.097697	0.123216
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0151	26.91	5.48	6.47	7.85	0.406341	0.082748	0.097697	0.118535
小计								60.828285	92.516677	3.888091	20.999987
清单项目综合单价											178.23304000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	10.509772	1.3889	14.6		
	技工人工费	元	25.284933	1.3661	34.54		
	高级技工人工费	元	8.487489	1.3773	11.69		

工程量清单综合单价分析表

	材料	运营商桥架300*100	m	1.01	77.56	78.34		
		角钢(综合)	kg	1.1325	3.384	3.83		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.04832	7.4	0.36		
		铁砂布 0#-2#	张	0.078792	0.66	0.05		
		其他材料费	元	0.343353	0.885	0.3		
		钢丝刷	把	0.000453	2.45	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02567	6.51	0.17		
		溶剂汽油	kg	0.002401	5.31	0.01		
		钢筋 φ10mm以外	kg	0.1208	3.69	0.45		
		扁钢 40×4	kg	0.3322	4.4	1.46		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.055417	3.3	0.18		
		调和漆	kg	0.02416	9.61	0.23		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.031257	11.83	0.37		
		清油 C01-1	kg	0.00906	16.99	0.15		
		溶剂汽油 200#	kg	0.008154	5.31	0.04		
		电线 BV-6	m	0.042	5.98	0.25		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000181	1293.35	0.23		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	575.03	0.58		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.019555	153.42	3		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00604	12.99	0.08		

项目编码	030412003034	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˉ 桥架400*100	10m	0.1	383.24	1033.65	5.75	153.5	38.324	103.365	0.575	15.35
030209-10换	户内接地母线 明设	10m	0.1	0	62.61	0	3.13	0	6.261	0	0.313
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0151	900.87	451.87	99.79	268.12	13.603137	6.823237	1.506829	4.048612
030204-124	电缆桥架支架 安装	100kg	0.0151	523.41	22.2	104.09	147.05	7.903491	0.33522	1.571759	2.220455
031101-5换	一般钢结构手工除锈 轻锈 ˉ (除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2)	100kg	0.0151	11.29	0.28	2.59	3.19	0.170479	0.004228	0.039109	0.048169
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0151	27.87	6.44	6.47	8.16	0.420837	0.097244	0.097697	0.123216
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0151	26.91	5.48	6.47	7.85	0.406341	0.082748	0.097697	0.118535
小计								60.828285	116.968677	3.888091	22.221987
清单项目综合单价											203.90704000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.509772	1.3889	14.6		
		技工人工费	元	25.284933	1.3661	34.54		
		高级技工人工费	元	8.487489	1.3773	11.69		
	材料	角钢(综合)	kg	1.1325	3.384	3.83		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.04832	7.4	0.36		
		铁砂布 0#-2#	张	0.078792	0.66	0.05		
		其他材料费	元	0.343353	0.885	0.3		
		桥架400*100	m	1.01	101.77	102.79		
		钢丝刷	把	0.000453	2.45	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02567	6.51	0.17		
		溶剂汽油	kg	0.002401	5.31	0.01		
		钢筋 φ10mm以外	kg	0.1208	3.69	0.45		
		扁钢 40×4	kg	0.3322	4.4	1.46		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.055417	3.3	0.18		
		调和漆	kg	0.02416	9.61	0.23		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.031257	11.83	0.37		
		清油 C01-1	kg	0.00906	16.99	0.15		
		溶剂汽油 200#	kg	0.008154	5.31	0.04		
		电线 BV-6	m	0.042	5.98	0.25		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000181	1293.35	0.23		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	575.03	0.58		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.019555	153.42	3		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00604	12.99	0.08		

项目编码	030502003001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 ˉ CAT6 UTP	100m	0.01	298	255.89	3.41	91.89	2.98	2.5589	0.0341	0.9189
小计								2.98	2.5589	0.0341	0.9189
清单项目综合单价											6.49190000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.28508	1.3889	1.78		
		技工人工费	元	0.87491	1.3661	1.2		
	材料	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
		CAT6 UTP	m	1.02	2.5	2.55		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.0388	0.88	0.03		

项目编码	030502005001	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-63换	管、线、槽内穿放光缆 线芯数N(芯) N≤12 ˉ 6芯(9/125μm)单模光纤	100m	0.01	257.32	177.21	3.09	77.17	2.5732	1.7721	0.0309	0.7717
小计								2.5732	1.7721	0.0309	0.7717
清单项目综合单价											5.14790000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.10922	1.3889	1.54		
		技工人工费	元	0.75586	1.3661	1.03		
	材料	6芯(9/125μm)单模光纤	m	1.02	1.72	1.75		
		其他材料费	元	0.02	0.885	0.02		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.0351	0.88	0.03		

项目编码	030502005002	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-63换	管、线、槽内穿放光缆 线芯数N(芯) N≤12 ˉ 12芯(9/125μm)单模光纤	100m	0.01	257.32	212.91	3.09	78.96	2.5732	2.1291	0.0309	0.7896
小计								2.5732	2.1291	0.0309	0.7896
清单项目综合单价											5.52280000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.10922	1.3889	1.54		
		技工人工费	元	0.75586	1.3661	1.03		
		12芯(9/125μm)单模光纤	m	1.02	2.07	2.11		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	0.02	0.885	0.02		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.0351	0.88	0.03		

项目编码	030502005003	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-65换	管、线、槽内穿放光缆 线芯数N(芯) 36< N≤72 - G.652D 48芯 单模光纤	100m	0.01	510.87	393.05	6.63	155.32	5.1087	3.9305	0.0663	1.5532
小计								5.1087	3.9305	0.0663	1.5532
清单项目综合单价								10.65870000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.20222	1.3889	3.06		
		技工人工费	元	1.50064	1.3661	2.05		
	材料	G.652D 48芯单模光纤	m	1.02	3.81	3.89		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.0753	0.88	0.07		

项目编码	030502007001	项目名称	跳线、跳纤	计量单位	条

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-128换	成品跳线敷设（插接） - 成品光纤跳线	条	1	1.13	9.87	0	0.79	1.13	9.87	0	0.79
小计								1.13	9.87	0	0.79
清单项目综合单价								11.79000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.812	1.3889	1.13		
	材料	成品光纤跳线	条	1	9.87	9.87		
	机械							

项目编码	030502007002	项目名称	跳线、跳纤	计量单位	条

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-128换	成品跳线敷设（插接） - 成品网络跳线	条	1	1.13	10.18	0	0.81	1.13	10.18	0	0.81
小计								1.13	10.18	0	0.81
清单项目综合单价								12.12000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.812	1.3889	1.13		
	材料	成品网络跳线	条	1	10.18	10.18		
	机械							

项目编码	030502014001	项目名称	尾纤	计量单位	条

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-60	布放单头尾纤	2	1	11.32	22.13	4.4	4.41	11.32	22.13	4.4	4.41
小计								11.32	22.13	4.4	4.41
清单项目综合单价								42.26000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.706	1.3889	3.76		
		技工人工费	元	5.537	1.3661	7.56		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
		尾纤(10m单头)	根	1	21.24	21.24		
	机械	仪器仪表使用费	元	5	0.88	4.4		

项目编码	030502012001	项目名称	光纤接续	计量单位	芯

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-57	光纤连接 熔接法 单模	芯	1	42.69	5.9	4.4	11.91	42.69	5.9	4.4	11.91
小计								42.69	5.9	4.4	11.91
清单项目综合单价								64.90000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.222	1.3889	8.64		
		高级技工人工费	元	24.725	1.3773	34.05		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
		光纤连接器材	套	1.01	4.96	5.01		
	机械	仪器仪表使用费	元	5	0.88	4.4		

项目编码	030412004030	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-196换	多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面积 S(mm2) 0.75<S≤1.0 - RYYP-6*1.0mm2	100m单线	0.01	194.75	882.87	0	95.68	1.9475	8.8287	0	0.9568
小计								1.9475	8.8287	0	0.9568
清单项目综合单价								11.73300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.22773	1.3889	0.32		
		技工人工费	元	0.9995	1.3661	1.37		
		高级技工人工费	元	0.19299	1.3773	0.27		
	材料	其他材料费	元	0.0057	0.885	0.01		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.02	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0016	66.9	0.11		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0004	61.5	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.0073	6.67	0.05		
		RYYP-6*1.0mm2	m	1.05	8.22	8.63		
	机械							

项目编码	030412004031	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-192换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积 S(mm2) 1.0<S≤1.5 - 多芯导线 RVV-4×1.5	100m单线	0.01	152	744.58	0	77.45	1.52	7.4458	0	0.7745
小计								1.52	7.4458	0	0.7745
清单项目综合单价								9.74030000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.17769	1.3889	0.25		
		技工人工费	元	0.78018	1.3661	1.07		
		高级技工人工费	元	0.15056	1.3773	0.21		
		其他材料费	元	0.007	0.885	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	材料	RYY-4*1.5mm2	m	1.05	6.94	7.29		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.015	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0066	6.67	0.04		
	机械							

项目编码	030412004032	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-191换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 - RYY-4*1.0mm2	100m单线	0.01	150.45	520.73	0	65.85	1.5045	5.2073	0	0.6585
小计								1.5045	5.2073	0	0.6585
清单项目综合单价											7.37030000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.17643	1.3889	0.25		
		技工人工费	元	0.77237	1.3661	1.06		
		高级技工人工费	元	0.14841	1.3773	0.2		
	材料	其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
		RYY-4*1.0mm2	m	1.05	4.81	5.05		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0135	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0066	6.67	0.04		
	机械							

项目编码	030412004033	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 - RYY-2*1.0mm2	100m单线	0.01	126.34	277.15	0	47.29	1.2634	2.7715	0	0.4729
小计								1.2634	2.7715	0	0.4729
清单项目综合单价											4.50780000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14764	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	0.64857	1.3661	0.89		
		高级技工人工费	元	0.12512	1.3773	0.17		
	材料	其他材料费	元	0.0038	0.885	0		
		RYY-2*1.0mm2	m	1.05	2.52	2.65		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
	机械							

项目编码	030412004034	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - NH-RYS-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.26	400.12	0	53.95	1.2826	4.0012	0	0.5395
小计								1.2826	4.0012	0	0.5395
清单项目综合单价											5.82330000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15016	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	0.65796	1.3661	0.9		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3773	0.18		
	材料	其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
		NH-RYS-2x1.5mm2	m	1.05	3.69	3.87		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
	机械							

项目编码	030412004035	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - NH-RYS-2x2.5mm2	100m单线	0.01	128.26	400.12	0	53.95	1.2826	4.0012	0	0.5395
小计								1.2826	4.0012	0	0.5395
清单项目综合单价											5.82330000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15016	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	0.65796	1.3661	0.9		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3773	0.18		
	材料	其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
		NH-RYS-2x2.5mm2	m	1.05	3.69	3.87		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
	机械							

项目编码	030412004036	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-191换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 - NH-RYS-4x1.0mm2	100m单线	0.01	150.45	520.73	0	65.85	1.5045	5.2073	0	0.6585
小计								1.5045	5.2073	0	0.6585
清单项目综合单价											7.37030000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.17643	1.3889	0.25		
		技工人工费	元	0.77237	1.3661	1.06		
		高级技工人工费	元	0.14841	1.3773	0.2		
	材料	其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
		NH-RYS-4x1.0mm2	m	1.05	4.81	5.05		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0135	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0066	6.67	0.04		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030412004037	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-191换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75＜S≤1.0 - RYYP-4*1.0mm2	100m单线	0.01	150.45	593.18	0	69.47	1.5045	5.9318	0	0.6947
小计								1.5045	5.9318	0	0.6947
清单项目综合单价											8.13100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.17643	1.3889	0.25		
		技工人工费				元	0.77237	1.3661	1.06		
		高级技工人工费				元	0.14841	1.3773	0.2		
	材料	RYYP-4*1.0mm2				m	1.05	5.5	5.78		
		其他材料费				元	0.0058	0.885	0.01		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.0135	0.62	0.01		
		焊锡				kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0066	6.67	0.04		
	机械										
项目编码	030412001034	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	919.26	672.08	0	276.86	9.1926	6.7208	0	2.7686
小计								9.1926	6.7208	0	2.7686
清单项目综合单价											18.68200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.07618	1.3889	1.49		
		技工人工费				元	4.71569	1.3661	6.44		
		高级技工人工费				元	0.91182	1.3773	1.26		
	材料	其他材料费				元	0.043	0.885	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)				个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm				个	0.1502	2.12	0.32		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm				m	1.03	5.73	5.9		
	机械										
项目编码	030412001035	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	681.98	543.98	0	207.67	6.8198	5.4398	0	2.0767
小计								6.8198	5.4398	0	2.0767
清单项目综合单价											14.33630000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.79839	1.3889	1.11		
		技工人工费				元	3.49845	1.3661	4.78		
		高级技工人工费				元	0.6765	1.3773	0.93		
	材料	其他材料费				元	0.0379	0.885	0.03		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)				个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm				个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm				m	1.03	4.59	4.73		
	机械										
项目编码	030412001036	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-146	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	846.59	131.25	0	230.58	8.4659	1.3125	0	2.3058
小计								8.4659	1.3125	0	2.3058
清单项目综合单价											12.08420000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.99106	1.3889	1.38		
		技工人工费				元	4.34291	1.3661	5.93		
		高级技工人工费				元	0.83973	1.3773	1.16		
	材料	其他材料费				元	0.0225	0.885	0.02		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87	0.02		
		锯条				根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂				kg	0.0008	11.06	0.01		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm				m	1.1	1.08	1.19		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm				个	0.2575	0.27	0.07		
	机械										
项目编码	030412001037	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5＜L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	150.07	70.27	0	43.22	15.007	7.027	0	4.322
小计								15.007	7.027	0	4.322
清单项目综合单价											26.35600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.7566	1.3889	2.44		
		技工人工费				元	7.6989	1.3661	10.52		
		高级技工人工费				元	1.4886	1.3773	2.05		
	材料	其他材料费				元	0.327	0.885	0.29		
		锁紧螺母(金属软管用 M15～20)				个	2.912	0.27	0.79		
		金属软管 DN20				m	1.03	2.22	2.29		
		镀锌管接头(金属软管用) 20				个	1.472	0.75	1.1		
		金属软管尼龙接头 DN15～20				个	1.472	0.06	0.09		
		管卡子(金属软管用DN15～20)				个	2.944	0.84	2.47		
	机械										
项目编码	030412001038	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-159	金属软管敷设 管长L(m) 0.5＜L≤1.0 内径d(mm) d≤25	10m	0.1	166.75	107.62	0	49.5	16.675	10.762	0	4.95
小计								16.675	10.762	0	4.95
清单项目综合单价											32.38700000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.9518	1.3889	2.71		
		技工人工费	元	8.5543	1.3661	11.69		
		高级技工人工费	元	1.6539	1.3773	2.28		
	材料	其他材料费	元	0.428	0.885	0.38		
		锁紧螺母(金属软管用 M25~32)	个	2.912	0.44	1.28		
		镀锌管接头(金属软管用) 25	个	1.472	0.97	1.43		
		金属软管尼龙接头 DN25	个	1.472	0.08	0.12		
		管卡子(金属软管用DN25~32)	个	2.944	1.02	3		
	机械							

项目编码	031301001010	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.64	0.13	0	15.53	5.864	0.013	0	1.553
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.48	1.28	0	3.64	1.348	0.128	0	0.364
小计								7.212	0.141	0	1.917
清单项目综合单价											9.27000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.2793	1.3661	7.21		
	材料	其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
		水	m3	0.0008	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0003	413.51	0.12		
	机械							

项目编码	031301001011	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.09	0.09	0	11.67	4.409	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.415	0.094	0	1.438
清单项目综合单价											6.94700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3661	5.42		
	材料	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
		水	m3	0.0005	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
	机械							

项目编码	030412006007	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-35换	接线盒（86型） 暗装 接线盒 86系列(深50mm)	10个	0.1	84.92	25.14	0	23.73	8.492	2.514	0	2.373
小计								8.492	2.514	0	2.373
清单项目综合单价											13.37900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.1143	1.3889	8.49		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
		接线盒 86系列(深50mm)	个	1.02	2.03	2.07		
	机械							

项目编码	030502008001	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-31	理线器（线管理器）安装 高度H(U) H=1	台	1	21.42	37.09	0	7.52	21.42	37.09	0	7.52
小计								21.42	37.09	0	7.52
清单项目综合单价											66.03000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.422	1.3889	21.42		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
		理线器	个	1.01	35.84	36.2		
	机械							

项目编码	030502008002	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-20	综合布线RJ45配线架安装 端口数N(口) N≤24 24口数据配线架	架	1	31.19	217.7	0	8.3	31.19	217.7	0	8.3
小计								31.19	217.7	0	8.3
清单项目综合单价											257.19000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.455	1.3889	31.19		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	030502008003	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-55	光纤配线架 端口数N(口) 12<N≤24 24口光纤配线架	架	1	52.88	185.85	0	14.04	52.88	185.85	0	14.04
小计								52.88	185.85	0	14.04
清单项目综合单价											252.77000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.575	1.3889	10.52		
		技工人工费	元	31.01	1.3661	42.36		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	030501015001	项目名称	交换机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-43	POE交换机 安装、调试 24口POE网络交换机	台（套）	1	189.38	4618.58	13.2	51.15	189.38	4618.58	13.2	51.15
小计								189.38	4618.58	13.2	51.15

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									4872.31000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	高级技工人工费	元	137.501	1.3773	189.38				
材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77				
机械	仪器仪表使用费	元	15	0.88	13.2				
项目编码	030501005001	项目名称	插箱、机柜、台架	计量单位	台				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-2换	安装机柜、机架 墙挂式 ˉ 15U设备网机柜	台	1	169.84	1068.15	0	98.36	169.84	1068.15	0	98.36
小计								169.84	1068.15	0	98.36

清单项目综合单价									1336.35000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费	元	122.285	1.3889	169.84				
材料	15U设备网机柜	个	1	1065.49	1065.49				
	其他材料费	元	3	0.885	2.66				
机械									
项目编码	030502019001	项目名称	光纤测试	计量单位	链路				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-133	光缆链路测试	链路·芯	1	4.9	0.08	0.88	1.36	4.9	0.08	0.88	1.36
小计								4.9	0.08	0.88	1.36

清单项目综合单价									7.22000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费	元	1.082	1.3889	1.5				
	技工人工费	元	2.492	1.3661	3.4				
材料	其他材料费	元	0.09	0.885	0.08				
机械	仪器仪表使用费	元	1	0.88	0.88				
项目编码	030506008001	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-54	门禁控制器 ˉ 网络四门控制器	台	1	53.64	1263.72	0	14.32	53.64	1263.72	0	14.32
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出） ˉ 220V转12V模块	个	1	0	106.19	0	5.31	0	106.19	0	5.31
030204-90	端子箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤2 ˉ 门禁控制器箱	台	1	135.1	270.21	0	35.98	135.1	270.21	0	35.98
小计								188.74	1640.12	0	55.61

清单项目综合单价									1884.47000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费	元	28.098	1.3889	39.03				
	技工人工费	元	90.783	1.3661	124.02				
	高级技工人工费	元	18.661	1.3773	25.7				
材料	其他材料费	元	6.2	0.885	5.49				
	膨胀螺栓 M10×20	10套	0.41	4.6	1.89				
	220V转12V模块	个	1	106.19	106.19				
机械									
项目编码	030506008002	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-54	门禁控制器 ˉ 网络双门控制器	台	1	53.64	931.86	0	14.32	53.64	931.86	0	14.32
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出） ˉ 220V转12V模块	个	1	0	106.19	0	5.31	0	106.19	0	5.31
030204-90	端子箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤2 ˉ 门禁控制器箱	台	1	135.1	270.21	0	35.98	135.1	270.21	0	35.98
小计								188.74	1308.26	0	55.61

清单项目综合单价									1552.61000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费	元	28.098	1.3889	39.03				
	技工人工费	元	90.783	1.3661	124.02				
	高级技工人工费	元	18.661	1.3773	25.7				
材料	其他材料费	元	6.2	0.885	5.49				
	膨胀螺栓 M10×20	10套	0.41	4.6	1.89				
	220V转12V模块	个	1	106.19	106.19				
机械									
项目编码	030506008003	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-55	门禁读卡器	台	1	80.46	133.63	0	21.34	80.46	133.63	0	21.34
小计								80.46	133.63	0	21.34

清单项目综合单价									235.43000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费	元	11.633	1.3889	16.16				
	技工人工费	元	47.068	1.3661	64.3				
材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89				
机械									
项目编码	030506008004	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-52	电磁吸力锁 ˉ 双门磁力锁	台	1	207.75	241.6	0	55.1	207.75	241.6	0	55.1
小计								207.75	241.6	0	55.1

清单项目综合单价									504.45000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费	元	29.76	1.3889	41.33				
	技工人工费	元	121.823	1.3661	166.42				
材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66				
机械									
项目编码	030506008005	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-52	电磁吸力锁 ˉ 单门磁力锁	台	1	207.75	100.01	0	55.1	207.75	100.01	0	55.1

工程量清单综合单价分析表

小计						207.75	100.01	0	55.1
清单项目综合单价									362.86000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	29.76	1.3889		41.33		
		技工人工费		元	121.823	1.3661		166.42		
	材料	其他材料费		元	3	0.885		2.66		
	机械									
项目编码	030904003005	项目名称	按钮			计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7换	按钮安装 ˉ 出门按钮	只	1	38.37	25.57	0.11	11.45	38.37	25.57	0.11	11.45
小计								38.37	25.57	0.11	11.45
清单项目综合单价									75.50000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.382	1.3889		7.48		
		技工人工费		元	18.333	1.3661		25.04		
		高级技工人工费		元	4.244	1.3773		5.85		
	材料	其他材料费		元	0.28	0.885		0.25		
		出门按钮		只	1	18.58		18.58		
		白布		m2	0.05	4.82		0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35		10个	0.32	0.27		0.09		
		钻头 φ3mm		个	0.02	3.45		0.07		
		合金钢钻头(综合)		个	0.06	6.37		0.38		
		焊锡		kg	0.05	66.9		3.35		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.02	61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1		kg	0.05	16.57		0.83		
		汽油 60#～70#		kg	0.03	6.67		0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm		个	1.7	0.08		0.14		
		异形塑料管 φ5mm		m	0.13	1.59		0.21		
	机械	仪器仪表使用费		元	0.121	0.88		0.11		
项目编码	030904003006	项目名称	按钮			计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7换	按钮安装 ˉ 破玻按钮	只	1	38.37	25.57	0.11	11.45	38.37	25.57	0.11	11.45
小计								38.37	25.57	0.11	11.45
清单项目综合单价									75.50000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.382	1.3889		7.48		
		技工人工费		元	18.333	1.3661		25.04		
		高级技工人工费		元	4.244	1.3773		5.85		
	材料	其他材料费		元	0.28	0.885		0.25		
		破玻按钮		只	1	18.58		18.58		
		白布		m2	0.05	4.82		0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35		10个	0.32	0.27		0.09		
		钻头 φ3mm		个	0.02	3.45		0.07		
		合金钢钻头(综合)		个	0.06	6.37		0.38		
		焊锡		kg	0.05	66.9		3.35		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.02	61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1		kg	0.05	16.57		0.83		
		汽油 60#～70#		kg	0.03	6.67		0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm		个	1.7	0.08		0.14		
		异形塑料管 φ5mm		m	0.13	1.59		0.21		
	机械	仪器仪表使用费		元	0.121	0.88		0.11		
项目编码	030506001001	项目名称	入侵探测器			计量单位		套		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-10	红外微波双鉴 探测器	套	1	147.32	139.82	0	39.07	147.32	139.82	0	39.07
小计								147.32	139.82	0	39.07
清单项目综合单价									326.21000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	21.103	1.3889		29.31		
		技工人工费		元	86.383	1.3661		118.01		
	材料	其他材料费		元	2	0.885		1.77		
	机械									
项目编码	030502017001	项目名称	双绞线缆测试			计量单位		点		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-135	双绞线缆测试	信息点	1	4.54	0	0.44	1.24	4.54	0	0.44	1.24
小计								4.54	0	0.44	1.24
清单项目综合单价									6.22000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	3.322	1.3661		4.54		
	材料									
	机械	仪器仪表使用费		元	0.5	0.88		0.44		
项目编码	030506010001	项目名称	监控摄像设备			计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-60	带红外光源CCD摄像机 ˉ 红外高清枪式摄像机 ≥400万像素	台	1	188.87	388.75	3.08	50.33	188.87	388.75	3.08	50.33
小计								188.87	388.75	3.08	50.33
清单项目综合单价									631.03000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	27.054	1.3889		37.58		
		技工人工费		元	110.748	1.3661		151.29		
	材料	其他材料费		元	3	0.885		2.66		
	机械	仪器仪表使用费		元	3.5	0.88		3.08		
项目编码	030506010002	项目名称	监控摄像设备			计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-60	带红外光源CCD摄像机 ˉ 网络半球摄像机 ≥200万像素(1080P)	台	1	188.87	402.66	3.08	50.33	188.87	402.66	3.08	50.33
小计								188.87	402.66	3.08	50.33
清单项目综合单价									644.94000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	27.054	1.3889		37.58		
		技工人工费		元	110.748	1.3661		151.29		
	材料	其他材料费		元	3	0.885		2.66		

工程量清单综合单价分析表

	材料									
	机械	仪器仪表使用费		元	3.5	0.88	3.08		
项目编码	030502017002	项目名称	双绞线缆测试			计量单位	点			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-135	双绞线缆测试	信息点	1	4.54	0	0.44	1.24	4.54	0	0.44	1.24
小计								4.54	0	0.44	1.24
清单项目综合单价								6.22000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.322	1.3661	4.54		
	材料							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.5	0.88	0.44		

项目编码	030405014001	项目名称	端子箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-88	端子箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5 ^ DDC成套控制箱	台	1	66.44	3098.98	0	17.66	66.44	3098.98	0	17.66
小计								66.44	3098.98	0	17.66
清单项目综合单价								3183.08000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.136	1.3889	14.08		
		技工人工费	元	29.141	1.3661	39.81		
		高级技工人工费	元	9.115	1.3773	12.55		
	材料	其他材料费	元	0.2	0.885	0.18		
		膨胀螺栓 M8×20	10套	0.41	3.54	1.45		
	机械							

项目编码	080803004001	项目名称	模块(接口)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）` 数字输入模块DI	个	1	106.48	449.75	1.86	50.79	106.48	449.75	1.86	50.79
小计								106.48	449.75	1.86	50.79
清单项目综合单价								608.88000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		技工人工费	元	50.914	1.3661	69.55		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3773	16.07		
	材料	其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
		数字输入模块DI	个	1	442.48	442.48		
		白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.88	1.86		

项目编码	080803004002	项目名称	模块(接口)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）` 模拟输入模块AI	个	1	106.48	715.23	1.86	64.07	106.48	715.23	1.86	64.07
小计								106.48	715.23	1.86	64.07
清单项目综合单价								887.64000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		技工人工费	元	50.914	1.3661	69.55		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3773	16.07		
	材料	其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
		模拟输入模块AI	个	1	707.96	707.96		
		白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.88	1.86		

项目编码	080803004003	项目名称	模块(接口)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）` 数字输出模块DO	个	1	106.48	538.24	1.86	55.22	106.48	538.24	1.86	55.22
小计								106.48	538.24	1.86	55.22
清单项目综合单价								701.80000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		技工人工费	元	50.914	1.3661	69.55		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3773	16.07		
	材料	其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
		数字输出模块DO	个	1	530.97	530.97		
		白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.88	1.86		

项目编码	030904009003	项目名称	区域报警控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030701-23	壁挂式区域报警控制器安装 点数dr(点) dr≤32 ˜ CO浓度控制器	台	1	506.86	459.51	81.56	143.02	506.86	459.51	81.56	143.02	
小计								506.86	459.51	81.56	143.02	
清单项目综合单价												1190.95000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	71.452	1.3889		99.24		
		技工人工费				元	242.371	1.3661		331.1		
		高级技工人工费				元	55.561	1.3773		76.52		
	材料	其他材料费				元	2.1	0.885		1.86		
		白布				m2	0.4	4.82		1.93		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M8				套	4	0.8		3.2		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120				套	4.1	0.59		2.42		
		合金钢钻头(综合)				个	0.13	6.37		0.83		
		焊锡				kg	0.4	66.9		26.76		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.1	61.5		6.15		
		汽油 60#～70#				kg	0.25	6.67		1.67		
		异形塑料管 φ5mm				m	1	1.59		1.59		
		线卡子				个	8	1.77		14.16		
		标志牌(塑料扁形)				个	1	0.71		0.71		
	机械	仪器仪表使用费				元	30.884	0.88		27.18		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.2	166.5		33.3		
		载货汽车 装载质量M（t） M=0.5				台班	0.05	421.52		21.08		
项目编码	030904001005	项目名称			点型探测器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-5换	可燃气体安装 ˜ CO浓度探测器	只	1	42.82	901.42	0.17	56.42	42.82	901.42	0.17	56.42	
小计								42.82	901.42	0.17	56.42	
清单项目综合单价												1000.83000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.01	1.3889		8.35		
		技工人工费				元	20.528	1.3661		28.04		
		高级技工人工费				元	4.666	1.3773		6.43		
	材料	其他材料费				元	3	0.885		2.66		
		CO浓度探测器				只	1	867.26		867.26		
		白布				m2	0.04	4.82		0.19		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.3	0.19		0.06		
		合金钢钻头(综合)				个	0.02	6.37		0.13		
		焊锡				kg	0.04	66.9		2.68		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.01	61.5		0.62		
		防火涂料 A60-1				kg	0.05	16.57		0.83		
		汽油 60#～70#				kg	0.03	6.67		0.2		
		可燃气体(丙烷)				kg	1	10.62		10.62		
		粘接剂(801胶)				kg	0.01	13.72		0.14		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	0.4	0.08		0.03		
		异形塑料管 φ5mm				m	0.1	1.59		0.16		
		底座				个	1	15.84		15.84		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.193	0.88		0.17		
项目编码	030907003001	项目名称			液位检测器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031001-126	浮球液位控制器/液位开关 ˜ 液位检测器	台	1	141.54	851.05	7.29	38.49	141.54	851.05	7.29	38.49	
小计								141.54	851.05	7.29	38.49	
清单项目综合单价												1038.37000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4	1.3889		5.56		
		技工人工费				元	85.859	1.3661		117.29		
		高级技工人工费				元	13.573	1.3773		18.69		
	材料	其他材料费				元	2	0.885		1.77		
		六角螺栓 M12×20～100				套	6	0.73		4.38		
		法兰垫片				个	1	2.65		2.65		
		位号牌				个	1	0.48		0.48		
		校验材料费				元	0.39	0.885		0.35		
		清洗剂 500mL				瓶	0.1	7.08		0.71		
	机械	仪器仪表使用费				元	8.28	0.88		7.29		
项目编码	030506009001	项目名称			巡更设备			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030409-126	巡更按钮	个	1	11.27	10.62	0	3.51	11.27	10.62	0	3.51	
小计								11.27	10.62	0	3.51	
清单项目综合单价												25.40000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.117	1.3889		11.27		
	材料	其他材料费				元	2	0.885		1.77		
		巡更按钮				个	1	8.85		8.85		
	机械											
项目编码	030503002001	项目名称			控制器			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-35	壁挂式联动控制器安装 点数dr(点) dr≤100 ˜ 液位显示控制器	台	1	942.95	1368.31	162.22	263.16	942.95	1368.31	162.22	263.16	
小计								942.95	1368.31	162.22	263.16	
清单项目综合单价												2736.64000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	133.021	1.3889		184.75		
		技工人工费				元	450.893	1.3661		615.96		
		高级技工人工费				元	103.272	1.3773		142.24		
	材料	其他材料费				元	1.42	0.885		1.26		
		白布				m2	0.11	4.82		0.53		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M10				套	4	0.97		3.88		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M10×80～120				套	4.1	0.96		3.94		
		合金钢钻头(综合)				个	0.13	6.37		0.83		
		焊锡				kg	0.12	66.9		8.03		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.03	61.5		1.85		
		汽油 60#～70#				kg	0.25	6.67		1.67		
		异形塑料管 φ5mm				m	0.3	1.59		0.48		
		线卡子				个	10	1.77		17.7		
		标志牌(塑料扁形)				个	1	0.71		0.71		
	机械	仪器仪表使用费				元	91.035	0.88		80.11		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.2	166.5		33.3		
		载货汽车 装载质量M（t） M=2				台班	0.1	488.11		48.81		
项目编码	030503005002	项目名称			传感器			计量单位		支		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-51	浸入式温度传感器 普通型 安装、调试 ˊ水浸报警器	支	1	27.55	201.78	0	7.51	27.55	201.78	0	7.51	
小计								27.55	201.78	0	7.51	
清单项目综合单价												236.84000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.845	1.3889		10.9		
		技工人工费				元	4.153	1.3661		5.67		
		高级技工人工费				元	7.975	1.3773		10.98		
	材料	其他材料费				元	5	0.885		4.43		
	机械											
项目编码	030503005003	项目名称		传感器				计量单位		支		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-51	浸入式温度传感器 普通型 安装、调试 ˊ电讯号液位传感器	支	1	27.55	623.9	0	7.51	27.55	623.9	0	7.51	
小计								27.55	623.9	0	7.51	
清单项目综合单价												658.96000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.845	1.3889		10.9		
		技工人工费				元	4.153	1.3661		5.67		
		高级技工人工费				元	7.975	1.3773		10.98		
	材料	其他材料费				元	5	0.885		4.43		
	机械											
项目编码	030904004003	项目名称		声光报警器				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	55.43	42.2	0.89	16.84	55.43	42.2	0.89	16.84	
小计								55.43	42.2	0.89	16.84	
清单项目综合单价												115.36000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.759	1.3889		10.78		
		技工人工费				元	26.481	1.3661		36.18		
		高级技工人工费				元	6.149	1.3773		8.47		
	材料	其他材料费				元	0.1	0.885		0.09		
		白布				m2	0.02	4.82		0.1		
		自攻螺钉 M4×30				个	4	0.03		0.12		
		合金钢钻头(综合)				个	0.1	6.37		0.64		
		焊锡				kg	0.02	66.9		1.34		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.01	61.5		0.62		
		防火涂料 A60-1				kg	0.03	16.57		0.5		
		汽油 60#～70#				kg	0.01	6.67		0.07		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	4	0.08		0.32		
		异形塑料管 φ5mm				m	0.05	1.59		0.08		
		标志牌(塑料扁形)				个	1	0.71		0.71		
	机械	仪器仪表使用费				元	1.01	0.88		0.89		
项目编码	030904012001	项目名称		安防管理主机				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-60	壁挂火灾报警系统控制主机安装 点数dr(点) dr≤500 ˊ安防管理主机	台	1	2135.68	8936.2	57.63	573.59	2135.68	8936.2	57.63	573.59	
小计								2135.68	8936.2	57.63	573.59	
清单项目综合单价												11703.10000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	305.327	1.3889		424.07		
		技工人工费				元	1035.267	1.3661		1414.28		
		高级技工人工费				元	215.877	1.3773		297.33		
	材料	其他材料费				元	3.05	0.885		2.7		
		镀锌扁钢(综合)				kg	0.63	4.87		3.07		
		膨胀螺栓 M10				10套	0.412	4.6		1.9		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg	0.045	7.42		0.33		
		焊锡膏				kg	0.07	61.5		4.31		
		焊锡				kg	0.25	66.9		16.73		
		调和漆				kg	0.05	9.61		0.48		
		防锈漆				kg	0.04	15.11		0.6		
		汽油 70#～90#				kg	0.52	6.67		3.47		
		尼龙线卡				个	15	0.12		1.8		
		异形塑料管 φ5mm				m	0.63	1.59		1		
		接地编织铜线				m	0.5	13.27		6.64		
		铜端子 6mm2				个	2.03	3		6.09		
		打印纸卷				盒	0.32	115.04		36.81		
		标志牌				个	1	0.71		0.71		
	机械	仪器仪表使用费				元	37.1	0.88		32.65		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.15	166.5		24.98		
项目编码	030505016001	项目名称		显示设备				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031006-17	显示器 ˊ触摸管理屏	台	1	88.31	3102.18	11.77	24.45	88.31	3102.18	11.77	24.45	
小计								88.31	3102.18	11.77	24.45	
清单项目综合单价												3226.71000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	12.687	1.3661		17.33		
		高级技工人工费				元	51.534	1.3773		70.98		
	材料	其他材料费				元	5	0.885		4.43		
		清洁剂				kg	0.1	3.98		0.4		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.31	0.88		0.27		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.02	575.03		11.5		
项目编码	030506008006	项目名称		视频报警对讲机				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030409-54	门禁控制器 ˊ视频报警对讲机	台	1	53.64	1754.87	0	14.32	53.64	1754.87	0	14.32	
小计								53.64	1754.87	0	14.32	
清单项目综合单价												1822.83000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.575	1.3889		10.52		
		技工人工费				元	31.563	1.3661		43.12		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	3	0.885	2.66		
	机械								
项目编码	030501002001	项目名称	12路POE网络NVR			计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030411-33	编解码器 - 12路POE网络NVR	台	1	303.01	1771.68	0.88	80.33	303.01	1771.68	0.88	80.33
小计								303.01	1771.68	0.88	80.33
清单项目综合单价								2155.90000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	220.002	1.3773	303.01		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	1	0.88	0.88		

项目编码	030501016001	项目名称	网关	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-1	微机 硬件安装 - 物联网关	套	1	87.49	3984.96	0	23.28	87.49	3984.96	0	23.28
小计								87.49	3984.96	0	23.28
清单项目综合单价								4095.73000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	63.525	1.3773	87.49		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030904004004	项目名称	声光报警器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	55.43	42.2	0.89	16.84	55.43	42.2	0.89	16.84
小计								55.43	42.2	0.89	16.84
清单项目综合单价								115.36000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.759	1.3889	10.78		
		技工人工费	元	26.481	1.3661	36.18		
		高级技工人工费	元	6.149	1.3773	8.47		
	材料	其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
		白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		自攻螺钉 M4×30	个	4	0.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.1	6.37	0.64		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4	0.08	0.32		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.01	0.88	0.89		

项目编码	030501014001	项目名称	防火墙	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-49	企业级防火墙 小型安装、调试	台（套）	1	227.26	19470.8	1.14	60.31	227.26	19470.8	1.14	60.31
小计								227.26	19470.8	1.14	60.31
清单项目综合单价								19759.51000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	165.001	1.3773	227.26		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.3	0.88	1.14		

项目编码	030503005004	项目名称	传感器	计量单位	支

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-51	浸入式温度传感器 普通型 安装、调试	支	1	27.55	137.17	0	7.51	27.55	137.17	0	7.51
小计								27.55	137.17	0	7.51
清单项目综合单价								172.23000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.845	1.3889	10.9		
		技工人工费	元	4.153	1.3661	5.67		
		高级技工人工费	元	7.975	1.3773	10.98		
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43		
	机械							

项目编码	030904001006	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-3	红外光束(对)安装	只	1	181.28	2822.3	1.53	189.19	181.28	2822.3	1.53	189.19
小计								181.28	2822.3	1.53	189.19
清单项目综合单价								3194.30000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.528	1.3889	35.46		
		技工人工费	元	86.641	1.3661	118.36		
		高级技工人工费	元	19.938	1.3773	27.46		
	材料	其他材料费	元	0.66	0.885	0.58		
		白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		半圆头镀锌螺栓 M6～12×22～80	套	0.1	0.6	0.06		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.1	6.37	0.64		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	3	0.08	0.24		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	2	15.84	31.68		
		红外光束探测器	只	1	2785.19	2785.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.733	0.88	1.53		

项目编码	080502001001	项目名称	机柜、机架	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

031006-1	标准机柜 ~ 安防控制机柜	台	1	969.19	1464.24	463.8	296.45	969.19	1464.24	463.8	296.45	
小计								969.19	1464.24	463.8	296.45	
清单项目综合单价											3193.68000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	139.275		1.3661		190.26		
		高级技工人工费			元	565.552		1.3773		778.93		
	材料	铁砂布 0#-2#			张	0.5		0.66		0.33		
		其他材料费			元	25		0.885		22.13		
		软橡胶板			m2	0.8		57.52		46.02		
		螺栓绝缘外套			个	6		0.22		1.32		
		棉纱			kg	0.2		9.38		1.88		
		麻绳Φ12mm			m	1.1		2.21		2.43		
		六角螺栓 M10×20～50			套	6		0.4		2.4		
		垫铁			kg	1		2.79		2.79		
		清洁剂			kg	0.2		3.98		0.8		
		接地线 5.5mm2～16mm2			m	3		18.41		55.23		
		线号套管(综合)			m	0.1		0.46		0.05		
		标签纸(综合)			m	0.2		7.16		1.43		
	机械	仪器仪表使用费			元	15.588		0.88		13.72		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.2		588.19		117.64		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25			台班	0.12		1519.02		182.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=15			台班	0.12		1251.35		150.16		
项目编码	030501005002	项目名称		插箱、机柜、台架				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030401-1换	安装机柜、机架 落地式 ~ PLC控制柜	台	1	212.3	38055.76	0	1958.96	212.3	38055.76	0	1958.96	
小计								212.3	38055.76	0	1958.96	
清单项目综合单价											40227.02000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	152.857		1.3889		212.3		
	材料	其他材料费			元	3		0.885		2.66		
		PLC控制柜			个	1		38053.1		38053.1		
	机械											
项目编码	030506010003	项目名称		热成像摄像机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030409-60	带红外光源CCD摄像机 ~ 热成像摄像机	台	1	188.87	2657.53	3.08	50.33	188.87	2657.53	3.08	50.33	
小计								188.87	2657.53	3.08	50.33	
清单项目综合单价											2899.81000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	27.054		1.3889		37.58		
		技工人工费			元	110.748		1.3661		151.29		
	材料	其他材料费			元	3		0.885		2.66		
	机械	仪器仪表使用费			元	3.5		0.88		3.08		
项目编码	030506010004	项目名称		人脸识别摄像机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030409-59	CCD摄像机 ~ 人脸识别摄像机	台	1	188.87	1772.57	3.08	50.33	188.87	1772.57	3.08	50.33	
小计								188.87	1772.57	3.08	50.33	
清单项目综合单价											2014.85000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	27.054		1.3889		37.58		
		技工人工费			元	110.748		1.3661		151.29		
	材料	其他材料费			元	3		0.885		2.66		
	机械	仪器仪表使用费			元	3.5		0.88		3.08		
项目编码	030506008007	项目名称		人脸识别一体机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030409-55	门禁读卡器 ~ 人脸识别一体机	台	1	80.46	2655.76	0	21.34	80.46	2655.76	0	21.34	
小计								80.46	2655.76	0	21.34	
清单项目综合单价											2757.56000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.633		1.3889		16.16		
		技工人工费			元	47.068		1.3661		64.3		
	材料	其他材料费			元	1		0.885		0.89		
	机械											
项目编码	031401001003	项目名称		脚手架				计量单位		项		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-40	建筑智能系统设备安装工程脚手架搭拆费	100元	2760.465	1.98	2.02	0	0.62	5465.7207	5576.1393	0	1711.4883	
小计								5465.7207	5576.1393	0	1711.4883	
清单项目综合单价											12753.34830000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031401022005	项目名称		其他措施				计量单位		项		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-1	地下室增加费	100元	3843.2806	7.73	0	2.42	2.22	29708.55904	0	9300.739052	8532.082932	
小计								29708.55904	0	9300.739052	8532.082932	
清单项目综合单价											47541.38102200	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	29700.87248		1		29700.87		
	材料											
	机械	增加机械费			元	10530.58884		0.885		9319.57		

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下智能化工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下智能化工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-地下智能化工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防机电工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1324230.71	
2	措施项目	53939.9	
2.1	安全文明施工	28240.26	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	22936.43	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	5303.83	
2.2	其他措施项目费	25699.64	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	124035.35	
5	含税建安工程造价	1502205.96	
合计		1502205.96	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防机电工程　　第 1 页，共 26 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		人防电					125227.44	0
1-1	030402011001	配电箱	1.名称:插座箱 2.安装方式:挂墙安装 3.说明:含图纸所示元器件、防火封堵、固定支架制安、墙面修补等配套所有费用 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	6	483.08	2898.48	0
1-2	030413014002	插座	1.名称:三相五孔防水型插座-防水防潮型 2.规格:250V 16A 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	17	28.57	485.69	0
1-3	030413013005	照明开关、按钮	1.名称:防护型呼唤按钮 2.规格:综合考虑 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	3	61.44	184.32	0
1-4	030409001058	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*16 3.部位:水平、竖井、垂直通道等综合考虑 4.说明:满足图纸阻燃、燃烧性能等要求 5.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	20.164	100.62	2028.9	0
1-5	030409001059	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10 3.部位:水平、竖井、垂直通道等综合考虑 4.说明:满足图纸阻燃、燃烧性能等要求 5.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	30.493	65.39	1993.94	0
1-6	030409001060	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*6 3.部位:水平、竖井、垂直通道等综合考虑 4.说明:满足图纸阻燃、燃烧性能等要求 5.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	38.119	44.67	1702.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防机电工程　　第 2 页，共 26 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030409001061	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*4 3.部位:水平、竖井、垂直通道等综合考虑 4.说明:满足图纸阻燃、燃烧性能等要求 5.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	590.83	32.08	18953.83	0
1-8	030409001062	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*2.5 3.部位:水平、竖井、垂直通道等综合考虑 4.说明:满足图纸阻燃、燃烧性能等要求 5.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	1325.16	28.36	37581.54	0
1-9	030409001063	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*2.5 3.部位:水平、竖井、垂直通道等综合考虑 4.说明:满足图纸阻燃、燃烧性能等要求 5.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	320.06	18.79	6013.93	0
1-10	030409001064	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*4 3.部位:水平、竖井、垂直通道等综合考虑 4.说明:满足图纸阻燃、燃烧性能等要求 5.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	23.23	39.61	920.14	0
1-11	030409001065	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZ-KYJY-8*1.5 3.部位:水平、竖井、垂直通道等综合考虑 4.说明:满足图纸阻燃、燃烧性能等要求 5.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	1023.12	26.4	27010.37	0
1-12	030412004038	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ1.5 3.说明:含压铜端子，满足图纸阻燃、燃烧性能等要求 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	140.5	4.8	674.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防机电工程　　第 3 页，共 26 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	030412001039	配管	1.名称:配管 2.材质规格:SC20 3.敷设方式:综合 4.说明:含对应的管件、管卡、支吊架制作安装、除锈刷漆、接地、标识、穿铁丝、分线盒等工作内容 5.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	306.83	27.82	8536.01	0
1-14	030412001040	配管	1.名称:配管 2.材质规格:SC25 3.敷设方式:综合 4.说明:含对应的管件、管卡、支吊架制作安装、除锈刷漆、接地、标识、穿铁丝、分线盒等工作内容 5.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	359.03	37.84	13585.7	0
1-15	030412001041	配管	1.名称:配管 2.材质规格:SC32 3.敷设方式:综合 4.说明:含对应的管件、管卡、支吊架制作安装、除锈刷漆、接地、标识、穿铁丝、分线盒等工作内容 5.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	57.82	45.96	2657.41	0
2		人防风					510567.42	0
2-1		设备					248813.26	0
2-1-1	030108001017	风机	1、名称:电动脚踏两用离心风机 2、风量:450m3/h 全压100Pa 电机功率:0.04KW 3、安装形式:综合考虑(电机内置) 4、含减震弹簧、含阀门支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 5、自带控制箱及电源线、信号线，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6、其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	5073	5073	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防机电工程　　第 4 页，共 26 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-2	030108001018	风机	1.名称:轴流风机（清洁通风） 2.参数:L=7682M/H³，H=690PA，N=2.2KW 3.说明:含设备支架、除锈刷油防腐、设备底座、接管、试压、接地、检查接线、调试等机组配套内容；满足设计减震要求 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	4964.93	9929.86	0
2-1-3	030108001019	风机	1.名称:混流风机（滤毒通风） 2.参数:L=3344M/H³，H=1150PA，N=3.0KW 3.说明:含设备支架、除锈刷油防腐、设备底座、接管、试压、接地、检查接线、调试等机组配套内容；满足设计减震要求 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	7747.44	15494.88	0
2-1-4	030108001020	风机	1.名称:混流风机（滤毒通风） 2.参数:L=3353M/H³，H=1150PA，N=3.0KW 3.说明:含设备支架、除锈刷油防腐、设备底座、接管、试压、接地、检查接线、调试等机组配套内容；满足设计减震要求 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	7747.44	7747.44	0
2-1-5	030108001021	风机	1.名称:混流式风机(防爆型) 2.参数:L=28500M/H³，H=400PA，N=5.5KW 3.说明:含设备支架、除锈刷油防腐、设备底座、接管、试压、接地、检查接线、调试等机组配套内容；满足设计减震要求 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	11325.05	11325.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防机电工程　　第 5 页，共 26 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-6	030108001022	风机	1.名称:混流式风机(防爆型) 2.参数:L=3200M/H³，H=386PA，N=0.75KW 3.说明:含设备支架、除锈刷油防腐、设备底座、接管、试压、接地、检查接线、调试等机组配套内容；满足设计减震要求 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	3989.35	3989.35	0
2-1-7	030701010001	过滤器	1.过滤吸收器RFP-1000型 2.参数:L=1000M/H³，阻力≤850PA 4.含支吊架制作、安装、除锈刷漆 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	12	12218.48	146621.76	0
2-1-8	030701010002	过滤器	1.LWP-X油网过滤器 2.参数:L=1000M/H³，终阻力41.7PA 4.含支吊架制作、安装、除锈刷漆 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	24	2026.33	48631.92	0
2-2		风管					41590.92	0
2-2-1	030702001012	碳钢通风管道	1、名称:碳钢通风管道制作安装 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、板材厚度:0.75mm 5、连接方式:焊接 6、管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框、套管和吊托支架制作安装 7、除锈、防腐、刷油 8、含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 9、其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求 10、综合考虑设置于管道（井）间或管廊内的施工增加费	m2	34.14	140.41	4793.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防机电工程　　第 6 页，共 26 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-2	030702001013	碳钢通风管道	1、名称:碳钢通风管道制作安装 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、板材厚度:1.0mm 5、连接方式:焊接 6、管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框、套管和吊托支架制作安装 7、除锈、防腐、刷油 8、含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 9、其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求 10、综合考虑设置于管道（井）间或管廊内的施工增加费	m2	188.53	165.65	31229.99	0
2-2-3	030702001014	碳钢通风管道	1、名称:碳钢通风管道制作安装 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、板材厚度:3.0mm 5、连接方式:焊接 6、管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框、套管和吊托支架制作安装 7、除锈、防腐、刷油 8、含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 9、其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求 10、综合考虑设置于管道（井）间或管廊内的施工增加费	m2	14.87	374.4	5567.33	0
2-3		风口、风阀					220163.24	0
2-3-1	030703023001	手电动密闭阀	1.名称:手电动密闭阀 2.执行机构:综合考虑执行机构 3.规格:Φ560 4.材质:碳钢 5.说明:含支吊架制作安装、除锈刷油、满足耐火要求等 6.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	16	6264.98	100239.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防机电工程　　第 7 页，共 26 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-2	030703023002	手电动密闭阀	1.名称:手电动密闭阀 2.执行机构:综合考虑执行机构 3.规格:Φ441 4.材质:碳钢 5.说明:含支吊架制作安装、除锈刷油、满足耐火要求等 6.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	5	4149.38	20746.9	0
2-3-3	030703023003	手电动密闭阀	1.名称:手电动密闭阀 2.执行机构:综合考虑执行机构 3.规格:Φ315 4.材质:碳钢 5.说明:含支吊架制作安装、除锈刷油、满足耐火要求等 6.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	3460.31	3460.31	0
2-3-4	030703023004	插板阀	1.名称:插板阀 2.执行机构:综合考虑执行机构 3.规格:800*400 4.材质:碳钢 5.说明:含支吊架制作安装、除锈刷油、满足耐火要求等 6.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	804.69	1609.38	0
2-3-5	030703023005	插板阀	1.名称:插板阀 2.执行机构:综合考虑执行机构 3.规格:630*500 4.材质:碳钢 5.说明:含支吊架制作安装、除锈刷油、满足耐火要求等 6.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	602.44	1204.88	0
2-3-6	030703023006	插板阀	1.名称:插板阀 2.执行机构:综合考虑执行机构 3.规格:Φ560 4.材质:碳钢 5.说明:含支吊架制作安装、除锈刷油、满足耐火要求等 6.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	966.18	1932.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防机电工程　　第 8 页，共 26 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-7	030703023007	插板阀	1.名称:插板阀 2.执行机构:综合考虑执行机构 3.规格:Φ441 4.材质:碳钢 5.说明:含支吊架制作安装、除锈刷油、满足耐火要求等 6.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	835.55	835.55	0
2-3-8	030703022001	人防超压自动排气阀	1.名称:超压排气活门 2.型号、规格:PS-D250,L=800M/H³ 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	16	371.65	5946.4	0
2-3-9	030703024001	人防其他部件	1.名称:换气堵头 2.型号、规格:Φ441 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	1151.47	2302.94	0
2-3-10	030703024002	人防其他部件	1.名称:换气堵头 2.型号、规格:Φ315 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	901.25	901.25	0
2-3-11	030703024003	人防其他部件	1.名称：放射性监测取样管 2.型号、规格：热镀锌钢管DN32 ,末端设球阀 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个(套)	3	1064.43	3193.29	0
2-3-12	030703024004	人防其他部件	1.名称：尾气监测取样管 2.型号、规格：热镀锌钢管DN15 ,末端设截止阀 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个(套)	2	1033.76	2067.52	0
2-3-13	030703024005	人防其他部件	1.名称：压差测量管 2.型号、规格：热镀锌钢管 DN15 ,末端设球阀 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个(套)	18	1033.76	18607.68	0
2-3-14	030703024006	人防其他部件	1.名称：测压装置 2.型号、规格：热镀锌钢管DN15，末端设置球阀或旋塞阀、倾斜式微压计 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个(套)	3	1191.73	3575.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防机电工程　　第 9 页，共 26 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-15	030703024007	人防其他部件	1.名称：气密测量管 2.型号、规格：DN50 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个(套)	25	1157.34	28933.5	0
2-3-16	031301003033	套管	1.名称:防火密闭套管 2.规格:穿管管径DN50 3.说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 4.综合:综合考虑管井内外安装 5.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	6	271.89	1631.34	0
2-3-17	031301003034	套管	1.名称:刚套管 2.规格:穿管管径DN50 3.说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 4.综合:综合考虑管井内外安装 5.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	24	52.66	1263.84	0
2-3-18	031301003035	套管	1.名称:刚套管 2.规格:穿管管径DN32 3.说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 4.综合:综合考虑管井内外安装 5.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	3	33.94	101.82	0
2-3-19	031301003036	套管	1.名称:刚套管 2.规格:穿管管径DN15 3.说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 4.综合:综合考虑管井内外安装 5.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	9	21.14	190.26	0
2-3-20	031301003037	套管	1.名称:刚套管 2.规格:穿管管径Φ870 3.说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 4.综合:综合考虑管井内外安装 5.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	1387.06	2774.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防机电工程　　第 10 页，共 26 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-21	031301003038	套管	1.名称:刚套管 2.规格:穿管管径Φ560 3.说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 4.综合:综合考虑管井内外安装 5.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	15	693.53	10402.95	0
2-3-22	031301003039	套管	1.名称:刚套管 2.规格:穿管管径Φ441 3.说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 4.综合:综合考虑管井内外安装 5.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	3	693.53	2080.59	0
2-3-23	031301003040	套管	1.名称:刚套管 2.规格:穿管管径Φ315 3.说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 4.综合:综合考虑管井内外安装 5.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	3	376.87	1130.61	0
2-3-24	031301003041	套管	1.名称:刚套管 2.规格:穿管管径Φ250 3.说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 4.综合:综合考虑管井内外安装 5.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	16	314.43	5030.88	0
3		人防给排水					688435.85	0
3-1		给水系统					442144.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防机电工程　　第 11 页，共 26 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-1	031005016003	水箱	1.名称:人防304不锈钢水箱 2.规格:5.0X4.0X2.0m 3.说明:含水箱臭氧自洁消毒装置、水箱保温、人孔（带锁具保护）、水箱爬梯、检查孔、消毒冲洗、设备基础槽钢、18目钢制防虫网、液位计、通气管、泄水管、泄水阀、溢流管、放空管、电器信号管、喇叭口、减震器、减震支吊架、隔震垫、设备底座与基础间灌浆、等电位联结、漏电保护、水位检测装置、接地等成套水箱配套内容 4.综合:综合考虑管井内外安装 5.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	47402.83	47402.83	0
3-1-2	031005016004	水箱	1.名称:人防304不锈钢水箱 2.规格:5.5X6.0X2.0m 3.说明:含水箱臭氧自洁消毒装置、水箱保温、人孔（带锁具保护）、水箱爬梯、检查孔、消毒冲洗、设备基础槽钢、18目钢制防虫网、液位计、通气管、泄水管、泄水阀、溢流管、放空管、电器信号管、喇叭口、减震器、减震支吊架、隔震垫、设备底座与基础间灌浆、等电位联结、漏电保护、水位检测装置、接地等成套水箱配套内容 4.综合:综合考虑管井内外安装 5.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	54151.88	54151.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防机电工程　　第 12 页，共 26 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-3	031005016005	水箱	1.名称:人防304不锈钢水箱 2.规格:5.0X6.0X2.0m 3.说明:含水箱臭氧自洁消毒装置、水箱保温、人孔（带锁具保护）、水箱爬梯、检查孔、消毒冲洗、设备基础槽钢、18目钢制防虫网、液位计、通气管、泄水管、泄水阀、溢流管、放空管、电器信号管、喇叭口、减震器、减震支吊架、隔震垫、设备底座与基础间灌浆、等电位联结、漏电保护、水位检测装置、接地等成套水箱配套内容 4.综合:综合考虑管井内外安装 5.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	51320.6	51320.6	0
3-1-4	031005016006	水箱	1.名称:人防304不锈钢水箱 2.规格:7.0X6.0X2.0m 3.说明:含水箱臭氧自洁消毒装置、水箱保温、人孔（带锁具保护）、水箱爬梯、检查孔、消毒冲洗、设备基础槽钢、18目钢制防虫网、液位计、通气管、泄水管、泄水阀、溢流管、放空管、电器信号管、喇叭口、减震器、减震支吊架、隔震垫、设备底座与基础间灌浆、等电位联结、漏电保护、水位检测装置、接地等成套水箱配套内容 4.综合:综合考虑管井内外安装 5.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	63915.14	63915.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防机电工程　　第 13 页，共 26 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-5	031005016007	水箱	1.名称:人防304不锈钢水箱 2.规格:2.0X1X2.0m 3.说明:含水箱臭氧自洁消毒装置、水箱保温、人孔（带锁具保护）、水箱爬梯、检查孔、消毒冲洗、设备基础槽钢、18目钢制防虫网、液位计、通气管、泄水管、泄水阀、溢流管、放空管、电器信号管、喇叭口、减震器、减震支吊架、隔震垫、设备底座与基础间灌浆、等电位联结、漏电保护、水位检测装置、接地等成套水箱配套内容 4.综合:综合考虑管井内外安装 5.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	10210.33	10210.33	0
3-1-6	031005006001	给水管道离心泵	1.名称:给水管道离心泵 2.规格:单泵参数:Q=4m3/h,H=32m,N=1.1kW 3.说明:含气压罐、控制箱及配套管线、按钮、法兰、耦合装置、浮球阀、液位计、设备检查接线及调试等，满足设计减震要求 4.综合:综合考虑管井内外安装 5.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	2	18247.41	36494.82	0
3-1-7	031001006035	不锈钢管	1.名称:S31603薄壁不锈钢管(含管件) 2.规格:DN100 3.压力等级:PN=1.00MPa 4.连接方式:采用双卡压连接方式，需满足行政主管部门要求，投标人在报价中综合考虑 5.说明:包含消毒、冲洗、试压、标识标记、接地跨接、开孔、封堵、支吊架制作安装、除锈刷漆、凿槽恢复等管道配套内容 6.综合:综合考虑管井内外安装 7.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	43.02	337.76	14530.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防机电工程　　第 14 页，共 26 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-8	031001007006	钢塑复合管	1.名称:钢塑复合管(含管件) 2.规格:DN25 3.压力等级:满足要求 4.连接方式:采用螺纹连接方式，需满足行政主管部门要求，投标人在报价中综合考虑 5.说明:包含消毒、冲洗、试压、标识标记、接地跨接、开孔、封堵、支吊架制作安装、除锈刷漆、凿槽恢复等管道配套内容 6.综合:综合考虑管井内外安装 7.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	146.7	83.27	12215.71	0
3-1-9	031001007007	钢塑复合管	1.名称:钢塑复合管(含管件) 2.规格:DN32 3.压力等级:满足要求 4.连接方式:采用螺纹连接方式，需满足行政主管部门要求，投标人在报价中综合考虑 5.说明:包含消毒、冲洗、试压、标识标记、接地跨接、开孔、封堵、支吊架制作安装、除锈刷漆、凿槽恢复等管道配套内容 6.综合:综合考虑管井内外安装 7.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	106.55	92.29	9833.5	0
3-1-10	031001007008	钢塑复合管	1.名称:钢塑复合管(含管件) 2.规格:DN40 3.压力等级:满足要求 4.连接方式:采用螺纹连接方式，需满足行政主管部门要求，投标人在报价中综合考虑 5.说明:包含消毒、冲洗、试压、标识标记、接地跨接、开孔、封堵、支吊架制作安装、除锈刷漆、凿槽恢复等管道配套内容 6.综合:综合考虑管井内外安装 7.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	60.18	97.39	5860.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防机电工程　　第 15 页，共 26 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-11	031001007009	钢塑复合管	1.名称:钢塑复合管(含管件) 2.规格:DN50 3.压力等级:满足要求 4.连接方式:采用螺纹连接方式，需满足行政主管部门要求，投标人在报价中综合考虑 5.说明:包含消毒、冲洗、试压、标识标记、接地跨接、开孔、封堵、支吊架制作安装、除锈刷漆、凿槽恢复等管道配套内容 6.综合:综合考虑管井内外安装 7.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	261.06	115.65	30191.59	0
3-1-12	031001007010	钢塑复合管	1.名称:钢塑复合管(含管件) 2.规格:DN65 3.压力等级:满足要求 4.连接方式:采用螺纹连接方式，需满足行政主管部门要求，投标人在报价中综合考虑 5.说明:包含消毒、冲洗、试压、标识标记、接地跨接、开孔、封堵、支吊架制作安装、除锈刷漆、凿槽恢复等管道配套内容 6.综合:综合考虑管井内外安装 7.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	147.11	135.7	19962.83	0
3-1-13	031001007011	钢塑复合管	1.名称:钢塑复合管(含管件) 2.规格:DN80 3.压力等级:满足要求 4.连接方式:采用螺纹连接方式，需满足行政主管部门要求，投标人在报价中综合考虑 5.说明:包含消毒、冲洗、试压、标识标记、接地跨接、开孔、封堵、支吊架制作安装、除锈刷漆、凿槽恢复等管道配套内容 6.综合:综合考虑管井内外安装 7.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	17.48	150.52	2631.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防机电工程　　第 16 页，共 26 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-14	031002001083	闸阀	1.名称:防护闸阀 2.规格:DN25 3.材质:铜 4.压力等级:不小于管道压力等级 5.连接方式:螺纹连接 6.说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 7.综合:综合考虑管井内外安装 8.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	9	124.17	1117.53	0
3-1-15	031002001084	闸阀	1.名称:防护闸阀 2.规格:DN32 3.材质:铜 4.压力等级:不小于管道压力等级 5.连接方式:螺纹连接 6.说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 7.综合:综合考虑管井内外安装 8.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	10	175.56	1755.6	0
3-1-16	031002001085	闸阀	1.名称:防护闸阀 2.规格:DN40 3.材质:铜 4.压力等级:不小于管道压力等级 5.连接方式:螺纹连接 6.说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 7.综合:综合考虑管井内外安装 8.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	6	232.04	1392.24	0
3-1-17	031002001086	闸阀	1.名称:防护闸阀 2.规格:DN50 3.材质:铜 4.压力等级:不小于管道压力等级 5.连接方式:螺纹连接 6.说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 7.综合:综合考虑管井内外安装 8.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	12	311.12	3733.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防机电工程　　第 17 页，共 26 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-18	031002001087	闸阀	1.名称:防护闸阀 2.规格:DN65 3.材质:铜 4.压力等级:不小于管道压力等级 5.连接方式:法兰连接 6.说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 7.综合:综合考虑管井内外安装 8.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	8	772.95	6183.6	0
3-1-19	031002001088	闸阀	1.名称:防护闸阀 2.规格:DN100 3.材质:不锈钢 4.压力等级:不小于管道压力等级 5.连接方式:法兰连接 6.说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 7.综合:综合考虑管井内外安装 8.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	9	2867.95	25811.55	0
3-1-20	031002001089	橡胶软接头	1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN50 3.材质:综合考虑 4.压力等级:不小于管道压力等级 5.连接方式:法兰连接 6.说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 7.综合:综合考虑管井内外安装 8.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	6	187.54	1125.24	0
3-1-21	031002001090	橡胶软接头	1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN40 3.材质:综合考虑 4.压力等级:不小于管道压力等级 5.连接方式:螺纹连接 6.说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 7.综合:综合考虑管井内外安装 8.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	6	154.63	927.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防机电工程　　第 18 页，共 26 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-22	031002001091	防水锤消声止回阀	1.名称:防水锤消声止回阀 2.规格:DN40 3.材质:铜 4.压力等级:不小于管道压力等级 5.连接方式:螺纹连接 6.说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 7.综合:综合考虑管井内外安装 8.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	6	193.03	1158.18	0
3-1-23	031002001092	大小头	1.名称:大小头 2.规格:DN40 3.材质:铜 4.压力等级:不小于管道压力等级 5.连接方式:螺纹连接 6.说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 7.综合:综合考虑管井内外安装 8.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	6	149.02	894.12	0
3-1-24	031002001093	大小头	1.名称:大小头 2.规格:DN50 3.材质:铜 4.压力等级:不小于管道压力等级 5.连接方式:螺纹连接 6.说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 7.综合:综合考虑管井内外安装 8.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	6	180.09	1080.54	0
3-1-25	031002001094	电动遥控浮球阀	1.名称:电动遥控浮球阀 2.规格:DN50 3.材质:不锈钢 4.压力等级:不小于管道压力等级 5.连接方式:螺纹连接 6.说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 7.综合:综合考虑管井内外安装 8.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	10	3175.62	31756.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防机电工程　　第 19 页，共 26 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-26	031002001095	液位控制阀	1.名称:液位控制阀 2.规格:DN50 3.材质:不锈钢 4.压力等级:不小于管道压力等级 5.连接方式:螺纹连接 6.说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 7.综合:综合考虑管井内外安装 8.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	3175.62	3175.62	0
3-1-27	030601002016	压力仪表	1.名称:压力表 2.规格:量程0-1.0Mpa 3.说明:含压力表弯及压力表阀 4.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	6	237.16	1422.96	0
3-1-28	031003014004	给、排水附件	1.名称:水龙头 2.规格:DN15 3.综合:综合考虑管井内外安装 4.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	36	52.46	1888.56	0
3-2		排水系统					246291.00	0
3-2-1	031005006002	潜水泵	1.名称:潜污泵 2.规格:单泵参数:Q=15m3/h,H=22m,N=2.2kW 3.说明:含控制箱及配套管线、按钮、法兰、耦合装置、浮球阀、液位计、设备检查接线及调试等,满足设计减震要求 4.综合:综合考虑管井内外安装 5.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	17	9920.28	168644.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防机电工程　　第 20 页，共 26 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-2	031001001001	铸铁管	1.名称:机制柔性铸铁管(含管件) 2.规格:DN80 3.连接方式:承插口的A型柔性接口连接，需满足行政主管部门要求，投标人在报价中综合考虑 4.安装位置:综合考虑 5.说明:包含试压、标识标记、伸缩节、H型管、接地跨接、开孔、封堵、止水节、柔性转换接头、固定减震垫、网罩、检查口、管道刷漆、支吊架制作安装、除锈刷漆、凿槽恢复等管道配套内容 6.综合:综合考虑管井内外安装 7.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	5.15	215.36	1109.1	0
3-2-3	031001001002	铸铁管	1.名称:机制柔性铸铁管(含管件) 2.规格:DN100 3.连接方式:承插口的A型柔性接口连接，需满足行政主管部门要求，投标人在报价中综合考虑 4.安装位置:综合考虑 5.说明:包含试压、标识标记、伸缩节、H型管、接地跨接、开孔、封堵、止水节、柔性转换接头、固定减震垫、网罩、检查口、管道刷漆、支吊架制作安装、除锈刷漆、凿槽恢复等管道配套内容 6.综合:综合考虑管井内外安装 7.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	70.48	222.23	15662.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防机电工程　　第 21 页，共 26 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-4	031001001003	铸铁管	1.名称:机制柔性铸铁管(含管件) 2.规格:DN150 3.连接方式:承插口的A型柔性接口连接，需满足行政主管部门要求，投标人在报价中综合考虑 4.安装位置:综合考虑 5.说明:包含试压、标识标记、伸缩节、H型管、接地跨接、开孔、封堵、止水节、柔性转换接头、固定减震垫、网罩、检查口、管道刷漆、支吊架制作安装、除锈刷漆、凿槽恢复等管道配套内容 6.综合:综合考虑管井内外安装 7.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	3.25	351.77	1143.25	0
3-2-5	031001007012	钢塑复合管	1.名称:钢塑复合管(含管件) 2.规格:DN100 3.压力等级:满足要求 4.连接方式:采用螺纹连接方式，需满足行政主管部门要求，投标人在报价中综合考虑 5.说明:包含试压、标识标记、伸缩节、H型管、接地跨接、开孔、封堵、止水节、柔性转换接头、固定减震垫、网罩、检查口、管道刷漆、支吊架制作安装、除锈刷漆、凿槽恢复等管道配套内容 6.综合:综合考虑管井内外安装 7.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	41.11	184.77	7595.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防机电工程　　第 22 页，共 26 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-6	031001007013	钢塑复合管	1.名称:钢塑复合管(含管件) 2.规格:DN80 3.压力等级:满足要求 4.连接方式:采用螺纹连接方式，需满足行政主管部门要求，投标人在报价中综合考虑 5.说明:包含试压、标识标记、伸缩节、H型管、接地跨接、开孔、封堵、止水节、柔性转换接头、固定减震垫、网罩、检查口、管道刷漆、支吊架制作安装、除锈刷漆、凿槽恢复等管道配套内容 6.综合:综合考虑管井内外安装 7.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	45.93	148.71	6830.25	0
3-2-7	031001007014	钢塑复合管	1.名称:钢塑复合管(含管件) 2.规格:DN50 3.压力等级:满足要求 4.连接方式:采用螺纹连接方式，需满足行政主管部门要求，投标人在报价中综合考虑 5.说明:包含试压、标识标记、伸缩节、H型管、接地跨接、开孔、封堵、止水节、柔性转换接头、固定减震垫、网罩、检查口、管道刷漆、支吊架制作安装、除锈刷漆、凿槽恢复等管道配套内容 6.综合:综合考虑管井内外安装 7.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	85	114.32	9717.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防机电工程　　第 23 页，共 26 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-8	031001002005	镀锌钢管	1.名称:镀锌钢管(含管件) 2.规格:DN50 3.压力等级:满足要求 4.连接方式:采用螺纹连接方式，需满足行政主管部门要求，投标人在报价中综合考虑 5.说明:包含试压、标识标记、伸缩节、H型管、接地跨接、开孔、封堵、止水节、柔性转换接头、固定减震垫、网罩、检查口、管道刷漆、支吊架制作安装、除锈刷漆、凿槽恢复等管道配套内容 6.综合:综合考虑管井内外安装 7.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	8.08	106.54	860.84	0
3-2-9	031001002006	镀锌钢管	1.名称:镀锌钢管(含管件) 2.规格:DN32 3.压力等级:满足要求 4.连接方式:采用螺纹连接方式，需满足行政主管部门要求，投标人在报价中综合考虑 5.说明:包含试压、标识标记、伸缩节、H型管、接地跨接、开孔、封堵、止水节、柔性转换接头、固定减震垫、网罩、检查口、管道刷漆、支吊架制作安装、除锈刷漆、凿槽恢复等管道配套内容 6.综合:综合考虑管井内外安装 7.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	0.6	83.17	49.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防机电工程　　第 24 页，共 26 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-10	031001002007	镀锌钢管	1.名称:镀锌钢管(含管件) 2.规格:DN15 3.压力等级:满足要求 4.连接方式:采用螺纹连接方式，需满足行政主管部门要求，投标人在报价中综合考虑 5.说明:包含试压、标识标记、伸缩节、H型管、接地跨接、开孔、封堵、止水节、柔性转换接头、固定减震垫、网罩、检查口、管道刷漆、支吊架制作安装、除锈刷漆、凿槽恢复等管道配套内容 6.综合:综合考虑管井内外安装 7.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	2.7	57.64	155.63	0
3-2-11	031002001096	闸阀	1.名称:防护闸阀 2.规格:DN80 3.材质:铜 4.压力等级:不小于管道压力等级 5.连接方式:法兰连接 6.说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 7.综合:综合考虑管井内外安装 8.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	3	1071.81	3215.43	0
3-2-12	031002001097	止回阀	1.名称:止回阀 2.规格:DN50 3.材质:铜 4.压力等级:不小于管道压力等级 5.连接方式:螺纹连接 6.说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 7.综合:综合考虑管井内外安装 8.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	17	218.14	3708.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防机电工程　　第 25 页，共 26 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-13	031002001098	闸阀	1.名称:闸阀 2.规格:DN50 3.材质:铜 4.压力等级:不小于管道压力等级 5.连接方式:螺纹连接 6.说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 7.综合:综合考虑管井内外安装 8.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	17	215.17	3657.89	0
3-2-14	031002001099	橡胶软接头	1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN50 3.材质:综合考虑 4.压力等级:不小于管道压力等级 5.连接方式:螺纹连接 6.说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 7.综合:综合考虑管井内外安装 8.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	17	187.54	3188.18	0
3-2-15	030601002017	压力仪表	1.名称:压力表 2.规格:量程0-1.0Mpa 3.说明:含压力表弯及压力表阀 4.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	17	237.16	4031.72	0
3-2-16	031003014005	防爆地漏	1.名称:防爆地漏（含存水弯、带水封） 2.规格:DN100 3.综合:综合考虑管井内外安装 4.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	8	172.67	1381.36	0
3-2-17	031003014006	防爆地漏	1.名称:防爆地漏（含存水弯、带水封） 2.规格:DN80 3.综合:综合考虑管井内外安装 4.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	20	147.55	2951	0
3-2-18	031003014007	铸铁地漏	1.名称:铸铁地漏（含存水弯、带水封） 2.规格:DN100 3.综合:综合考虑管井内外安装 4.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	6	172.67	1036.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防机电工程　　第 26 页，共 26 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-19	031301003042	套管	1.名称:防护密闭套管 2.规格:穿管管径DN100 3.说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 4.综合:综合考虑管井内外安装 5.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	9	393.71	3543.39	0
3-2-20	031301003043	套管	1.名称:防护密闭套管 2.规格:穿管管径DN80 3.说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 4.综合:综合考虑管井内外安装 5.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	9	336.74	3030.66	0
3-2-21	031301003044	套管	1.名称:防护密闭套管 2.规格:穿管管径DN50 3.说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 4.综合:综合考虑管井内外安装 5.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	9	271.89	2447.01	0
3-2-22	031301003045	套管	1.名称:防护密闭套管 2.规格:穿管管径DN25 3.说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 4.综合:综合考虑管井内外安装 5.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	9	258.93	2330.37	0
合计							1324230.71	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防机电工程
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					53939.90
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	28240.26
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	22936.43
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	5303.83
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	1726.46
1-9-1	031401001004	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	1726.46	1726.46
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	23973.18
1-14-1	031401022006	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	项	1	23973.18	23973.18
合计							53939.90

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防机电工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防机电工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防机电工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防机电工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	124035.35
合计					124035.35

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防机电工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防机电工程　　标段： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	030402011001	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.5<L≤2.5 ~ 配电箱 1-1~WMLT	台	1	349.45	39.2	0	94.43	349.45	39.2	0	94.43
小计								349.45	39.2	0	94.43
清单项目综合单价								483.08000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.061	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.871	1.3661	188.35		
		高级技工人工费	元	64.468	1.3773	88.79		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	1.2	0.66	0.79		
		其他材料费	元	10.9	0.885	9.65		
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		塑料软管	m	0.25	15.44	3.86		
		裸铜线 10mm2	kg	0.26	76.48	19.88		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	机械							

项目编码	030413014002	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~ 单相二加三孔插座 250V 10A	10套	0.1	144.29	98.29	0	43.09	14.429	9.829	0	4.309
小计								14.429	9.829	0	4.309
清单项目综合单价								28.56700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8774	1.3889	2.61		
		技工人工费	元	8.225	1.3661	11.24		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3773	0.58		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413013005	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-65	按钮安装 普通型 ~ 带灯按钮 综合考虑	个	1	21.46	32.66	0	7.32	21.46	32.66	0	7.32
小计								21.46	32.66	0	7.32
清单项目综合单价								61.44000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		技工人工费	元	9.404	1.3661	12.85		
		高级技工人工费	元	2.966	1.3773	4.09		
	材料	其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
		镀锌精制带帽螺栓 M3×50以内2平1弹垫	10套	0.2	1.33	0.27		
		塑料软管	m	0.05	15.44	0.77		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
	机械							

项目编码	030409001058	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 ~ 电力电缆 WDZ-YJY-5*16	100m	0.009999	486.07	8993.41	6.33	578.74	4.86021393	89.92510659	0.06329367	5.78682126
小计								4.86021393	89.92510659	0.06329367	5.78682126
清单项目综合单价								100.63543545			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.05964	1.3889	1.47		
		技工人工费	元	2.026878	1.3661	2.77		
		高级技工人工费	元	0.449451	1.3773	0.62		
	材料	其他材料费	元	0.031994	0.885	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.059988	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001059	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ~ 电力电缆 WDZ-YJY-5*10	100m	0.01	404.94	5734.14	6.33	394.32	4.0494	57.3414	0.0633	3.9432
小计								4.0494	57.3414	0.0633	3.9432
清单项目综合单价								65.39730000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.882083	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	1.688744	1.3661	2.31		
		高级技工人工费	元	0.375333	1.3773	0.52		
	材料	其他材料费	元	0.031997	0.885	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.059994	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001060	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ~ 电力电缆 WDZ-YJY-5*6	100m	0.010001	404.94	3759.78	6.33	295.6	4.04980494	37.60155978	0.06330633	2.9562956
小计								4.04980494	37.60155978	0.06330633	2.9562956
清单项目综合单价								44.67096665			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.882193	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	1.688954	1.3661	2.31		
		高级技工人工费	元	0.37538	1.3773	0.52		
	材料	其他材料费	元	0.032001	0.885	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.060002	0.71	0.04		

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		
项目编码	030409001061	项目名称	电力电缆		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ~ 电力电缆 WDZ-YJY-5*4	100m	0.01	404.94	2561.51	6.33	235.68	4.0494	25.6151	0.0633	2.3568
小计								4.0494	25.6151	0.0633	2.3568
清单项目综合单价											32.08460000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	1.68891	1.3661	2.31		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3773	0.52		
	材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001062	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ~ 电力电缆 WDZ-YJY-5*2.5	100m	0.01	404.94	2206.82	6.33	217.95	4.0494	22.0682	0.0633	2.1795
小计								4.0494	22.0682	0.0633	2.1795
清单项目综合单价											28.36040000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	1.68891	1.3661	2.31		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3773	0.52		
	材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001063	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ~（四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9）电力电缆 WDZ-YJY-4*2.5	100m	0.01	364.45	1344.9	5.69	164.09	3.6445	13.449	0.0569	1.6409
小计								3.6445	13.449	0.0569	1.6409
清单项目综合单价											18.79130000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.793953	1.3889	1.1		
		技工人工费	元	1.520019	1.3661	2.08		
		高级技工人工费	元	0.337833	1.3773	0.47		
	材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	575.03	0.06		

项目编码	030409001064	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ~ 电力电缆 WDZN-YJY-5*4	100m	0.01	404.94	3278.27	6.33	271.52	4.0494	32.7827	0.0633	2.7152
小计								4.0494	32.7827	0.0633	2.7152
清单项目综合单价											39.61060000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	1.68891	1.3661	2.31		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3773	0.52		
	材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001065	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-181	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) 6<N≤14	100m	0.01	634.72	1744.48	4.83	255.53	6.3472	17.4448	0.0483	2.5553
小计								6.3472	17.4448	0.0483	2.5553
清单项目综合单价											26.39560000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.75703	1.3889	1.05		
		技工人工费	元	2.70719	1.3661	3.7		
		高级技工人工费	元	1.15991	1.3773	1.6		
	材料	其他材料费	元	0.0158	0.885	0.01		
		自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0002	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		控制电缆KVV-0.5kV 14×1.0	m	1.02	17.04	17.38		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=2.5	台班	0.0001	483.05	0.05		

项目编码	030412004038	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) S≤2.5 ~ 配线 WDZ-BYJ1.5	100m单线	0.01	115.44	318.36	0	46.47	1.1544	3.1836	0	0.4647
小计								1.1544	3.1836	0	0.4647
清单项目综合单价											4.80270000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.13517	1.3889	0.19		
		技工人工费	元	0.5922	1.3661	0.81		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3773	0.16		
	材料	其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.007	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		

工程量清单综合单价分析表

		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
	机械							

项目编码	030412001039	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-2	沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 - 配管 SC20	100m	0.01	1347.59	997.11	29.12	408.53	13.4759	9.9711	0.2912	4.0853
小计								13.4759	9.9711	0.2912	4.0853

清单项目综合单价 27.82350000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.27859	1.3889	4.55		
	技工人工费	元	5.1309	1.3661	7.01		
	高级技工人工费	元	1.38896	1.3773	1.91		
材料	其他材料费	元	0.0216	0.885	0.02		
	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	锁紧螺母 M1.5×20	个	0.1545	0.24	0.04		
	木螺钉 M4×65以下	10个	0.2912	0.19	0.06		
	合金钢钻头(综合)	个	0.003	6.37	0.02		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0132	11.83	0.16		
	清油 C01-1	kg	0.0032	16.99	0.05		
	溶剂汽油 200#	kg	0.0032	5.31	0.02		
	塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2.94	0.08	0.24		
	镀锌管接头(15×20)	个	0.2575	1.3	0.33		
	接地管卡 DN20	个	0.515	0.29	0.15		
	管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.24	0.35		
	塑料护口(电线管用)15～20	个	0.1545	0.13	0.02		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	30.42	0.12		
	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	282.46	0.17		

项目编码	030412001040	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-43	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 - 配管 SC25	100m	0.01	1812.9	1390.89	29.12	551.35	18.129	13.9089	0.2912	5.5135
小计								18.129	13.9089	0.2912	5.5135

清单项目综合单价 37.84260000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.12231	1.3889	2.95		
	技工人工费	元	9.29987	1.3661	12.7		
	高级技工人工费	元	1.79822	1.3773	2.48		
材料	其他材料费	元	0.0594	0.885	0.05		
	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	木螺钉 M4×65以下	10个	0.17264	0.19	0.03		
	锁紧螺母 M3×25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
	合金钢钻头(综合)	个	0.0115	6.37	0.07		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0297	11.83	0.35		
	沥青清漆	kg	0.0053	11.68	0.06		
	清油 C01-1	kg	0.0042	16.99	0.07		
	溶剂汽油 200#	kg	0.0074	5.31	0.04		
	塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.743	0.08	0.14		
	镀锌管接头(60×25)	个	0.1648	2.72	0.45		
	接地管卡 DN25	个	0.329	0.39	0.13		
	管卡子(钢管用DN25～32)	个	0.8549	0.53	0.45		
	塑料护口(钢管用)25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	30.42	0.12		
	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	282.46	0.17		

项目编码	030412001041	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-4	沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 - 配管 SC32	100m	0.01	1938.07	2006.35	35.34	615.69	19.3807	20.0635	0.3534	6.1569
小计								19.3807	20.0635	0.3534	6.1569

清单项目综合单价 45.95450000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.71508	1.3889	6.55		
	技工人工费	元	7.37909	1.3661	10.08		
	高级技工人工费	元	1.9976	1.3773	2.75		
材料	其他材料费	元	0.0335	0.885	0.03		
	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	锁紧螺母 M1.5×32	个	0.1545	0.4	0.06		
	木螺钉 M4×65以下	10个	0.1726	0.19	0.03		
	合金钢钻头(综合)	个	0.003	6.37	0.02		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0208	11.83	0.25		
	沥青清漆	kg	0.0062	11.68	0.07		
	清油 C01-1	kg	0.0052	16.99	0.09		
	溶剂汽油 200#	kg	0.0051	5.31	0.03		
	塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.743	0.08	0.14		
	镀锌管接头(15×32)	个	0.2575	2.35	0.61		
	接地管卡 DN32	个	0.515	0.56	0.29		
	管卡子(电线管用DN25～32)	个	0.8549	2	1.71		
	塑料护口(电线管用)25～32	个	0.1545	0.18	0.03		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	30.42	0.12		
	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	282.46	0.17		
	电动管材煨弯机 管径D（mm） D≤100	台班	0.0006	103.61	0.06		

项目编码	030108001017	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-49	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) L≤8900	台	1	192.39	3985.7	0	51.08	192.39	3985.7	0	51.08
110304-26	减震器安装	个	4	13	44.69	0	5.68	52	178.76	0	22.72
030206-21	交流同步电动机检查接线 功率P(kW) 1.5＜P≤3	台	1	257.69	19.27	0	69.15	257.69	19.27	0	69.15
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	529.31	466.58	459.79	196.25	52.931	46.658	45.979	19.625
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.7	43.24	132.37	82.2	26.67	4.324	13.237	8.22
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.45	1.42	12.93	15.93	5.645	0.142	1.293	1.593
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.87	6.44	6.47	8.16	2.787	0.644	0.647	0.816
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.91	5.48	6.47	7.85	2.691	0.548	0.647	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.91	7.86	0	7.51	2.691	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.91	6.89	0	7.47	2.691	0.689	0	0.747

工程量清单综合单价分析表

小计					598.186	4237.521	61.803	175.487
清单项目综合单价								5072.99700000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	92.7785	1.3889		128.86		
		技工人工费	元	218.0559	1.3661		297.89		
		高级技工人工费	元	86.7277	1.3773		119.45		
		普工人工费	元	14.508	1.3889		20.15		
		技工人工费	元	18.172	1.3661		24.82		
		高级技工人工费	元	5.088	1.3773		7.01		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66		0.07		
		其他材料费	元	6.9655	0.885		6.16		
		金属软管活接头 φ25mm	套	2.04	0.08		0.16		
		镀锌扁钢(综合)	kg	1.5	4.87		7.31		
		型钢(综合)	kg	10.5	4.13		43.37		
		钢丝刷	把	0.015	2.45		0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.4224	6.28		2.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.304	5.6		1.7		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03		0.95		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51		1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65		1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31		0.11		
		汽油 60#～70#	kg	0.16	6.67		1.07		
		机油	kg	0.0401	10.62		0.43		
		氧气	m3	0.0891	6.19		0.55		
		乙炔气	kg	0.0297	14.64		0.43		
		减振器	个	4	44.25		177		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.76	1		1.76		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	337.25		3.37		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1293.35		2.59		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.1087	224.87		24.44		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.05	20.46		1.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.1818	166.5		30.27		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0138	252.17		3.48		

项目编码	030108001018	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-49	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) L≤8900	台	1	192.39	3877.63	0	51.08	192.39	3877.63	0	51.08
110304-26	减震器安装	个	4	13	44.69	0	5.68	52	178.76	0	22.72
030206-21	交流同步电动机检查接线 功率P(kW) 1.5< P≤3	台	1	257.69	19.27	0	69.15	257.69	19.27	0	69.15
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	529.31	466.58	459.79	196.25	52.931	46.658	45.979	19.625
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.7	43.24	132.37	82.2	26.67	4.324	13.237	8.22
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.45	1.42	12.93	15.93	5.645	0.142	1.293	1.593
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.87	6.44	6.47	8.16	2.787	0.644	0.647	0.816
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.91	5.48	6.47	7.85	2.691	0.548	0.647	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.91	7.86	0	7.51	2.691	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.91	6.89	0	7.47	2.691	0.689	0	0.747
小计								598.186	4129.451	61.803	175.487
清单项目综合单价											4964.92700000
	-	内容		单位	数量			单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	92.7785			1.3889		128.86		
		技工人工费		元	218.0559			1.3661		297.89		
		高级技工人工费		元	86.7277			1.3773		119.45		
		普工人工费		元	14.508			1.3889		20.15		
		技工人工费		元	18.172			1.3661		24.82		
		高级技工人工费		元	5.088			1.3773		7.01		
	材料	铁砂布 0#-2#		张	0.109			0.66		0.07		
		其他材料费		元	6.9655			0.885		6.16		
		镀锌扁钢(综合)		kg	1.5			4.87		7.31		
		型钢(综合)		kg	10.5			4.13		43.37		
		钢丝刷		把	0.015			2.45		0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)		kg	0.4224			6.28		2.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm		kg	0.304			5.6		1.7		
		尼龙砂轮片 φ400mm		片	0.05			19.03		0.95		
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.17			6.51		1.11		
		酚醛调和漆(各色)		kg	0.15			9.65		1.45		
		溶剂汽油		kg	0.021			5.31		0.11		
		汽油 60#～70#		kg	0.16			6.67		1.07		
		机油		kg	0.0401			10.62		0.43		
		氧气		m3	0.0891			6.19		0.55		
		乙炔气		kg	0.0297			14.64		0.43		
		金属软管活接头 φ25mm		套	2.04			0.08		0.16		
		减振器		个	4			44.25		177		
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.76			1		1.76		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm		m3	0.01			337.25		3.37		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.002			1293.35		2.59		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25		台班	0.1087			224.87		24.44		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400		台班	0.05			20.46		1.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20		台班	0.1818			166.5		30.27		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50		台班	0.0138			252.17		3.48		

项目编码	030108001019	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-49	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) L≤8900	台	1	192.39	6660.14	0	51.08	192.39	6660.14	0	51.08
110304-26	减震器安装	个	4	13	44.69	0	5.68	52	178.76	0	22.72
030206-21	交流同步电动机检查接线 功率P(kW) 1.5< P≤3	台	1	257.69	19.27	0	69.15	257.69	19.27	0	69.15
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	529.31	466.58	459.79	196.25	52.931	46.658	45.979	19.625
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.7	43.24	132.37	82.2	26.67	4.324	13.237	8.22
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.45	1.42	12.93	15.93	5.645	0.142	1.293	1.593
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.87	6.44	6.47	8.16	2.787	0.644	0.647	0.816
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.91	5.48	6.47	7.85	2.691	0.548	0.647	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.91	7.86	0	7.51	2.691	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.91	6.89	0	7.47	2.691	0.689	0	0.747
小计								598.186	6911.961	61.803	175.487
清单项目综合单价											7747.43700000
	-	内容		单位	数量			单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费		元	92.7785			1.3889		128.86		
		技工人工费		元	218.0559			1.3661		297.89		
		高级技工人工费		元	86.7277			1.3773		119.45		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	14.508	1.3889	20.15		
		技工人工费	元	18.172	1.3661	24.82		
		高级技工人工费	元	5.088	1.3773	7.01		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		其他材料费	元	6.9655	0.885	6.16		
		镀锌扁钢(综合)	kg	1.5	4.87	7.31		
		型钢(综合)	kg	10.5	4.13	43.37		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.4224	6.28	2.65		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.304	5.6	1.7		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		汽油 60#～70#	kg	0.16	6.67	1.07		
		机油	kg	0.0401	10.62	0.43		
		氧气	m3	0.0891	6.19	0.55		
		乙炔气	kg	0.0297	14.64	0.43		
		金属软管活接头 Φ25mm	套	2.04	0.08	0.16		
		减振器	个	4	44.25	177		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.76	1	1.76		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	337.25	3.37		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1293.35	2.59		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.1087	224.87	24.44		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.05	20.46	1.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.1818	166.5	30.27		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0138	252.17	3.48		

项目编码	030108001020	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-49	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) L≤8900	台	1	192.39	6660.14	0	51.08	192.39	6660.14	0	51.08
110304-26	减震器安装	个	4	13	44.69	0	5.68	52	178.76	0	22.72
030206-21	交流同步电动机检查接线 功率P(kW) 1.5< P≤3	台	1	257.69	19.27	0	69.15	257.69	19.27	0	69.15
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	529.31	466.58	459.79	196.25	52.931	46.658	45.979	19.625
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.7	43.24	132.37	82.2	26.67	4.324	13.237	8.22
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.45	1.42	12.93	15.93	5.645	0.142	1.293	1.593
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.87	6.44	6.47	8.16	2.787	0.644	0.647	0.816
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.91	5.48	6.47	7.85	2.691	0.548	0.647	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.91	7.86	0	7.51	2.691	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.91	6.89	0	7.47	2.691	0.689	0	0.747
小计								598.186	6911.961	61.803	175.487
清单项目综合单价											7747.43700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	92.7785	1.3889	128.86		
		技工人工费	元	218.0559	1.3661	297.89		
		高级技工人工费	元	86.7277	1.3773	119.45		
		普工人工费	元	14.508	1.3889	20.15		
		技工人工费	元	18.172	1.3661	24.82		
		高级技工人工费	元	5.088	1.3773	7.01		
	材料	其他材料费	元	6.9655	0.885	6.16		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		镀锌扁钢(综合)	kg	1.5	4.87	7.31		
		型钢(综合)	kg	10.5	4.13	43.37		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.4224	6.28	2.65		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.304	5.6	1.7		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		汽油 60#～70#	kg	0.16	6.67	1.07		
		机油	kg	0.0401	10.62	0.43		
		氧气	m3	0.0891	6.19	0.55		
		乙炔气	kg	0.0297	14.64	0.43		
		金属软管活接头 Φ25mm	套	2.04	0.08	0.16		
		减振器	个	4	44.25	177		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.76	1	1.76		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	337.25	3.37		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1293.35	2.59		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.1087	224.87	24.44		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.05	20.46	1.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.1818	166.5	30.27		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0138	252.17	3.48		

项目编码	030108001021	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000<L≤63000	台	1	910.85	8993.69	29.32	243.64	910.85	8993.69	29.32	243.64
110304-26	减震器安装	个	4	13	44.69	0	5.68	52	178.76	0	22.72
030206-22	交流同步电动机检查接线 功率P(kW) 3< P≤13	台	1	492.9	25.24	0	131.69	492.9	25.24	0	131.69
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	529.31	466.58	459.79	196.25	52.931	46.658	45.979	19.625
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.7	43.24	132.37	82.2	26.67	4.324	13.237	8.22
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.45	1.42	12.93	15.93	5.645	0.142	1.293	1.593
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.87	6.44	6.47	8.16	2.787	0.644	0.647	0.816
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.91	5.48	6.47	7.85	2.691	0.548	0.647	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.91	7.86	0	7.51	2.691	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.91	6.89	0	7.47	2.691	0.689	0	0.747
小计								1551.856	9251.481	91.123	430.587
清单项目综合单价											11325.04700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	312.5185	1.3889	434.06		
		技工人工费	元	564.4499	1.3661	771.1		
		高级技工人工费	元	213.9647	1.3773	294.69		
		普工人工费	元	14.508	1.3889	20.15		
		技工人工费	元	18.172	1.3661	24.82		
		高级技工人工费	元	5.088	1.3773	7.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		其他材料费	元	8.0045	0.885	7.08		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	2.4	4.87	11.69		
		型钢(综合)	kg	10.5	4.13	43.37		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.4224	6.28	2.65		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.304	5.6	1.7		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		汽油 60#～70#	kg	0.27	6.67	1.8		
		机油	kg	0.0401	10.62	0.43		
		氧气	m3	0.0891	6.19	0.55		
		乙炔气	kg	0.0297	14.64	0.43		
		金属软管活接头 Φ25mm	套	2.04	0.08	0.16		
		减振器	个	4	44.25	177		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.76	1	1.76		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	337.25	10.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	980.24	20.59		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1293.35	2.59		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	608.76	5.48		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.1087	224.87	24.44		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.05	20.46	1.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.1818	166.5	30.27		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0138	252.17	3.48		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.25	3.25		

项目编码	030108001022	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-49	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) L≤8900	台	1	192.39	3056.89	0	51.08	192.39	3056.89	0	51.08
110304-26	减震器安装	个	4	13	44.69	0	5.68	52	178.76	0	22.72
030206-20	交流同步电动机检查接线 功率P(kW) P≤1.5	台	1	135.68	18.75	0	36.84	135.68	18.75	0	36.84
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	529.31	466.58	459.79	196.25	52.931	46.658	45.979	19.625
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.7	43.24	132.37	82.2	26.67	4.324	13.237	8.22
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.45	1.42	12.93	15.93	5.645	0.142	1.293	1.593
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.87	6.44	6.47	8.16	2.787	0.644	0.647	0.816
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.91	5.48	6.47	7.85	2.691	0.548	0.647	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.91	7.86	0	7.51	2.691	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.91	6.89	0	7.47	2.691	0.689	0	0.747
小计								476.176	3308.191	61.803	143.177
清单项目综合单价								3989.34700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	81.7635	1.3889	113.56		
		技工人工费	元	167.3009	1.3661	228.55		
		高级技工人工费	元	59.5907	1.3773	82.07		
		普工人工费	元	14.508	1.3889	20.15		
		技工人工费	元	18.172	1.3661	24.82		
		高级技工人工费	元	5.088	1.3773	7.01		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		其他材料费	元	6.9855	0.885	6.18		
		镀锌扁钢(综合)	kg	1.5	4.87	7.31		
		型钢(综合)	kg	10.5	4.13	43.37		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.4224	6.28	2.65		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.304	5.6	1.7		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		机油	kg	0.0401	10.62	0.43		
		氧气	m3	0.0891	6.19	0.55		
		乙炔气	kg	0.0297	14.64	0.43		
		金属软管活接头 Φ25mm	套	2.04	0.08	0.16		
		减振器	个	4	44.25	177		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.76	1	1.76		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	337.25	3.37		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1293.35	2.59		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.1087	224.87	24.44		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.05	20.46	1.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.1818	166.5	30.27		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0138	252.17	3.48		

项目编码	030701010001	项目名称	过滤器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-440换	过滤吸收器安装 风量L(m3/h) L≤1000 过滤吸收器RFP-1000型 参数:L=1000M/HP，阻力≤850PA	台	1	313.52	11768.03	49.4	87.53	313.52	11768.03	49.4	87.53
小计								313.52	11768.03	49.4	87.53
清单项目综合单价								12218.48000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	86.718	1.3889	120.44		
		技工人工费	元	108.414	1.3661	148.1		
		高级技工人工费	元	32.657	1.3773	44.98		
	材料	其他材料费	元	0.162	0.885	0.14		
		角钢 <63	kg	3.8	4.06	15.43		
		低碳钢焊条 结422Φ2.5mm	kg	0.24	5.71	1.37		
		银铜焊丝	kg	0.006	64.19	0.39		
		硼砂	kg	0.014	4.34	0.06		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.009	14.64	0.13		
		紫铜管 Φ4mm～13mm	kg	0.04	54.87	2.19		
		橡皮管 Φ6mm	m	0.2	4.87	0.97		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.11	219.35	24.13		
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.13	33.05	4.3		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.24	87.37	20.97		

项目编码	030701010002	项目名称	过滤器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-434	LWP型滤尘器安装 立式	台	1	155.61	1785.52	38.16	47.04	155.61	1785.52	38.16	47.04
小计								155.61	1785.52	38.16	47.04
清单项目综合单价								2026.33000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	43.046	1.3889	59.79		
		技工人工费	元	53.891	1.3661	73.62		
		高级技工人工费	元	16.117	1.3773	22.2		
	材料	其他材料费	元	0.956	0.885	0.85		
		扁钢 <59	kg	3.33	4.4	14.65		
		角钢 <63	kg	4.26	4.06	17.3		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	3.7	3.296	12.2		
		六角螺栓带螺母 M10×75	10套	0.008	5.13	0.04		
		铁铆钉	kg	0.07	3.82	0.27		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.15	7.42	1.11		
		石油沥青油毡 350#	m2	0.25	2.5	0.63		
		锭子油	kg	2.5	6.22	15.55		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.17	219.35	37.29		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01	87.37	0.87		

项目编码	030702001012	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-17	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450< L≤1000	10m2	0.1	514.86	549.77	134.48	173.35	51.486	54.977	13.448	17.335
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01179	26.91	6.89	0	7.47	0.3172689	0.0812331	0	0.0880713
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01179	26.91	7.86	0	7.51	0.3172689	0.0926694	0	0.0885429
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01179	26.91	5.48	6.47	7.85	0.3172689	0.0646092	0.0762813	0.0925515
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01179	27.87	6.44	6.47	8.16	0.3285873	0.0759276	0.0762813	0.0962064
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01179	56.45	1.42	12.93	15.93	0.6655455	0.0167418	0.1524447	0.1878147
小计								53.4319395	55.3081811	13.7530073	17.8881868
清单项目综合单价											140.38131470

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.840552	1.3889	20.61		
		技工人工费	元	18.486591	1.3661	25.25		
		高级技工人工费	元	5.493129	1.3773	7.57		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.012851	0.66	0.01		
		电	kW·h	0.0011	0.67	0		
		其他材料费	元	0.524421	0.885	0.46		
		钢丝刷	把	0.001768	2.45	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.020042	6.51	0.13		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.017685	9.65	0.17		
		溶剂汽油	kg	0.002476	5.31	0.01		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.149	3.296	0.49		
		扁钢 <59	kg	0.112	4.4	0.49		
		槽钢 5#~16#	kg	1.5287	4.15	6.34		
		橡胶密封条	m	1.0363	0.79	0.82		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		六角螺栓带螺母 M8×(30~50)	10套	0.1488	6.9	1.03		
		弹簧夹	个	3.8276	4.42	16.92		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.023	7.42	0.17		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0309	19.03	0.59		
		氧气	m3	0.0064	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.0023	14.64	0.03		
		密封胶 KS型	kg	0.0307	10.47	0.32		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.2636	0.35	0.44		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000236	1293.35	0.31		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0132	219.35	2.9		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.018	55.73	1		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.018	232.76	4.19		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0047	87.37	0.41		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.018	274.92	4.95		

项目编码	030702001013	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-18	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000< L≤1500	10m2	0.1	661.31	600.17	130.51	214.33	66.131	60.017	13.051	21.433
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.018883	26.91	6.89	0	7.47	0.50814153	0.13010387	0	0.14105601
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.018883	26.91	7.86	0	7.51	0.50814153	0.14842038	0	0.14181133
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.018883	26.91	5.48	6.47	7.85	0.50814153	0.10347884	0.12217301	0.14823155
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.018883	27.87	6.44	6.47	8.16	0.52626921	0.12160652	0.12217301	0.15408528
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.018883	56.45	1.42	12.93	15.93	1.06594535	0.02681386	0.24415719	0.30080619
小计								69.24763915	60.54742347	13.53950321	22.31899036
清单项目综合单价											165.65355619

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.263473	1.3889	26.76		
		技工人工费	元	23.951295	1.3661	32.72		
		高级技工人工费	元	7.095957	1.3773	9.77		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.020582	0.66	0.01		
		电	kW·h	0.0015	0.67	0		
		其他材料费	元	0.539981	0.885	0.48		
		钢丝刷	把	0.002832	2.45	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.032101	6.51	0.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.028324	9.65	0.27		
		溶剂汽油	kg	0.003965	5.31	0.02		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.1138	3.296	0.38		
		扁钢 <59	kg	0.1095	4.4	0.48		
		槽钢 5#~16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		橡胶密封条	m	1.0004	0.79	0.79		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.51	0.07		
		六角螺栓带螺母 M8×(30~50)	10套	0.1159	6.9	0.8		
		弹簧夹	个	2.8707	4.42	12.69		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.0215	7.42	0.16		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0409	19.03	0.78		
		氧气	m3	0.0068	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.0024	14.64	0.04		
		密封胶 KS型	kg	0.0307	10.47	0.32		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.2051	0.35	0.42		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000378	1293.35	0.49		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0128	219.35	2.81		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0175	55.73	0.98		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0175	232.76	4.07		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0044	87.37	0.38		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0175	274.92	4.81		

项目编码	030702001014	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-44	薄钢板矩形风管制作安装焊接 板厚δ(mm)，δ=3.0 大边长L(mm) 1250<L≤2000	10m2	0.1	1587.22	1354.34	152.5	498.62	158.722	135.434	15.25	49.862
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.056947	56.45	1.42	12.93	15.93	3.21465815	0.08086474	0.73632471	0.90716571
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.056947	27.87	6.44	6.47	8.16	1.58711289	0.36673868	0.36844709	0.46468752
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.056947	26.91	5.48	6.47	7.85	1.53244377	0.31206956	0.36844709	0.44703395
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.056947	26.91	7.86	0	7.51	1.53244377	0.44760342	0	0.42767197
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.056947	26.91	6.89	0	7.47	1.53244377	0.39236483	0	0.42539409
小计								168.1211024	137.0336412	16.72321889	52.53395324
清单项目综合单价											374.41191571
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		46.832612	1.3889		65.05		
		技工人工费			元		58.178698	1.3661		79.48		
		高级技工人工费			元		17.134794	1.3773		23.6		
	材料	铁砂布 0#-2#			张		0.062072	0.66		0.04		
		电			kW·h		0.0032	0.67		0		
		其他材料费			元		1.525555	0.885		1.35		
		酚醛调和漆(各色)			kg		0.08542	9.65		0.82		
		酚醛防锈漆(各色)			kg		0.09681	6.51		0.63		
		溶剂汽油			kg		0.011959	5.31		0.06		
		钢丝刷			把		0.008542	2.45		0.02		
		圆钢 φ5.5mm~9mm			kg		0.008	3.296		0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm			kg		0.185	3.81		0.7		
		扁钢 <59			kg		0.102	4.4		0.45		
		角钢 <63			kg		4.903	4.06		19.91		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg		0.086	6.63		0.57		
		膨胀螺栓 M12			套		0.1	0.51		0.05		
		六角螺栓带螺母 M8×(30~50)			10套		0.335	6.9		2.31		
		碳钢气焊条 <φ2mm			kg		0.084	22.78		1.91		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm			kg		0.57	5.71		3.25		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm			kg		0.034	7.42		0.25		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片		0.0903	19.03		1.72		
		氧气			m3		0.0801	6.19		0.5		
		乙炔气			kg		0.0286	14.64		0.42		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班		0.001139	1293.35		1.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班		0.023	219.35		5.05		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000			台班		0.0048	55.73		0.27		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000			台班		0.003	283.54		0.85		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21			台班		0.104	87.37		9.09		
项目编码	030703023001	项目名称		手电动密闭阀				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-429	人防手动密闭阀门安装 直径D(mm) 500< D≤600	个	1	1020.31	4420.74	310.7	513.23	1020.31	4420.74	310.7	513.23
小计								1020.31	4420.74	310.7	513.23
清单项目综合单价											6264.98000000
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		281.934	1.3889		391.58		
		技工人工费			元		353.128	1.3661		482.41		
		高级技工人工费			元		106.238	1.3773		146.32		
	材料	其他材料费			元		1.042	0.885		0.92		
		扁钢 <59			kg		19.26	4.4		84.74		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm~6.0mm			kg		1.72	15.93		27.4		
		六角螺栓带螺母 M12×75以下			10套		0.027	7.43		0.2		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm			kg		1.06	7.42		7.87		
		黄干油			kg		2	9.91		19.82		
	机械	普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000			台班		0.35	275.33		96.37		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班		0.5	252.17		126.09		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21			台班		1.01	87.37		88.24		
项目编码	030703023002	项目名称		手电动密闭阀				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-428	人防手动密闭阀门安装 直径D(mm) 400< D≤500	个	1	667.16	2874.15	268.62	339.45	667.16	2874.15	268.62	339.45
小计								667.16	2874.15	268.62	339.45
清单项目综合单价											4149.38000000
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		184.452	1.3889		256.19		
		技工人工费			元		230.929	1.3661		315.47		
		高级技工人工费			元		69.34	1.3773		95.5		
	材料	其他材料费			元		0.908	0.885		0.8		
		扁钢 <59			kg		16.68	4.4		73.39		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm~6.0mm			kg		1.66	15.93		26.44		
		六角螺栓带螺母 M12×75以下			10套		0.025	7.43		0.19		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm			kg		0.92	7.42		6.83		
		黄干油			kg		1.6	9.91		15.86		
	机械	普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000			台班		0.33	275.33		90.86		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班		0.4	252.17		100.87		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21			台班		0.88	87.37		76.89		
项目编码	030703023003	项目名称		手电动密闭阀				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-427	人防手动密闭阀门安装 直径D(mm) 300< D≤400	个	1	527.06	2452.48	204.09	276.68	527.06	2452.48	204.09	276.68
小计								527.06	2452.48	204.09	276.68
清单项目综合单价											3460.31000000
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		145.658	1.3889		202.3		
		技工人工费			元		182.359	1.3661		249.12		
		高级技工人工费			元		54.922	1.3773		75.64		
	材料	其他材料费			元		0.589	0.885		0.52		
		扁钢 <59			kg		8.44	4.4		37.14		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm~6.0mm			kg		1.38	15.93		21.98		
		六角螺栓带螺母 M12×75以下			10套		0.025	7.43		0.19		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm			kg		0.71	7.42		5.27		
		黄干油			kg		1.2	9.91		11.89		
	机械	普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000			台班		0.17	275.33		46.81		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班		0.35	252.17		88.26		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21			台班		0.79	87.37		69.02		
项目编码	030703023004	项目名称		插板阀				计量单位		个		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ˆ	个	1	219.12	502.46	0	83.11	219.12	502.46	0	83.11
小计								219.12	502.46	0	83.11
清单项目综合单价											804.69000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	70.699	1.3889	98.19		
		技工人工费	元	88.519	1.3661	120.93		
	材料	其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
	机械							

项目编码	030703023005	项目名称	插板阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-23	钢制密闭式斜插板阀安装 直径D(mm) 340< D≤400 ˆ	个	1	63.6	497.15	0	41.69	63.6	497.15	0	41.69
小计								63.6	497.15	0	41.69
清单项目综合单价											602.44000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.523	1.3889	28.5		
		技工人工费	元	25.69	1.3661	35.1		
	材料	其他材料费	元	11.938	0.885	10.57		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.259	6.63	1.72		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.1	1.73	1.9		
	机械							

项目编码	030703023006	项目名称	插板阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-23	钢制密闭式斜插板阀安装 直径D(mm) 340< D≤400 ˆ	个	1	63.6	843.57	0	59.01	63.6	843.57	0	59.01
小计								63.6	843.57	0	59.01
清单项目综合单价											966.18000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.523	1.3889	28.5		
		技工人工费	元	25.69	1.3661	35.1		
	材料	其他材料费	元	11.938	0.885	10.57		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.259	6.63	1.72		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.1	1.73	1.9		
	机械							

项目编码	030703023007	项目名称	插板阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-23	钢制密闭式斜插板阀安装 直径D(mm) 340< D≤400 ˆ	个	1	63.6	719.16	0	52.79	63.6	719.16	0	52.79
小计								63.6	719.16	0	52.79
清单项目综合单价											835.55000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.523	1.3889	28.5		
		技工人工费	元	25.69	1.3661	35.1		
	材料	其他材料费	元	11.938	0.885	10.57		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.259	6.63	1.72		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.1	1.73	1.9		
	机械							

项目编码	030703022001	项目名称	人防超压自动排气阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-421	人防排气阀门安装FCS 防爆超压排气阀门（直径250mm） 密闭套管制作、安装	个	1	219.63	81.41	7.86	62.75	219.63	81.41	7.86	62.75
小计								219.63	81.41	7.86	62.75
清单项目综合单价											371.65000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	60.689	1.3889	84.29		
		技工人工费	元	75.982	1.3661	103.8		
		高级技工人工费	元	22.903	1.3773	31.54		
	材料	其他材料费	元	0.657	0.885	0.58		
		扁钢 <59	kg	1.31	4.4	5.76		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.2	7.42	1.48		
		氧气	m3	0.21	6.19	1.3		
		乙炔气	kg	0.08	14.64	1.17		
		焊接钢管 DN300 δ=8.0mm	m	0.31	229.42	71.12		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.09	87.37	7.86		

项目编码	030703024001	项目名称	人防其他部件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-455换	换气堵头安装 直径D(mm) D≤315 ˆ	个	1	101.87	973.95	0	75.65	101.87	973.95	0	75.65
小计								101.87	973.95	0	75.65
清单项目综合单价											1151.47000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.155	1.3889	39.1		
		技工人工费	元	35.251	1.3661	48.16		
		高级技工人工费	元	10.608	1.3773	14.61		
	材料	其他材料费	元	0.389	0.885	0.34		
		石棉橡胶板 高压 δ=1.0mm~6.0mm	kg	0.4	14.96	5.98		
		六角螺栓带螺母 M22×(90~120)	10套	1.236	23.01	28.44		
	机械							

项目编码	030703024002	项目名称	人防其他部件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-455换	换气堵头安装 直径D(mm) D≤315 ˆ	个	1	101.87	735.64	0	63.74	101.87	735.64	0	63.74
小计								101.87	735.64	0	63.74
清单项目综合单价											901.25000000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.155	1.3889	39.1		
		技工人工费	元	35.251	1.3661	48.16		
		高级技工人工费	元	10.608	1.3773	14.61		
	材料	其他材料费	元	0.389	0.885	0.34		
		石棉橡胶板 高压 δ=1.0mm～6.0mm	kg	0.4	14.96	5.98		
		六角螺栓带螺母 M22×(90～120)	10套	1.236	23.01	28.44		
	机械							

项目编码	030703024003	项目名称	人防其他部件	计量单位	个(套)

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-454	高压装置安装 放射性监测取样管 热	套	1	529.14	376.44	0	158.85	529.14	376.44	0	158.85
小计								529.14	376.44	0	158.85
清单项目综合单价								1064.43000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	146.16	1.3889	203		
		技工人工费	元	183.15	1.3661	250.2		
		高级技工人工费	元	55.138	1.3773	75.94		
	材料	板枋材	m3	0.006	1685.84	10.12		
		其他材料费	元	0.113	0.885	0.1		
		圆钉 Φ5mm以内	kg	0.01	6.19	0.06		
		熟桐油	kg	0.12	5.58	0.67		
	机械							

项目编码	030703024004	项目名称	人防其他部件	计量单位	个(套)

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-454	高压装置安装 取气监测取样管 热镀锌钢	套	1	529.14	347.23	0	157.39	529.14	347.23	0	157.39
小计								529.14	347.23	0	157.39
清单项目综合单价								1033.76000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	146.16	1.3889	203		
		技工人工费	元	183.15	1.3661	250.2		
		高级技工人工费	元	55.138	1.3773	75.94		
	材料	板枋材	m3	0.006	1685.84	10.12		
		其他材料费	元	0.113	0.885	0.1		
		圆钉 Φ5mm以内	kg	0.01	6.19	0.06		
		熟桐油	kg	0.12	5.58	0.67		
	机械							

项目编码	030703024005	项目名称	人防其他部件	计量单位	个(套)

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-454	高压装置安装 压差测量管 热镀锌钢	套	1	529.14	347.23	0	157.39	529.14	347.23	0	157.39
小计								529.14	347.23	0	157.39
清单项目综合单价								1033.76000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	146.16	1.3889	203		
		技工人工费	元	183.15	1.3661	250.2		
		高级技工人工费	元	55.138	1.3773	75.94		
	材料	板枋材	m3	0.006	1685.84	10.12		
		其他材料费	元	0.113	0.885	0.1		
		圆钉 Φ5mm以内	kg	0.01	6.19	0.06		
		熟桐油	kg	0.12	5.58	0.67		
	机械							

项目编码	030703024006	项目名称	人防其他部件	计量单位	个(套)

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-454	高压装置安装 测压装置 热镀锌钢管	套	1	529.14	497.68	0	164.91	529.14	497.68	0	164.91
小计								529.14	497.68	0	164.91
清单项目综合单价								1191.73000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	146.16	1.3889	203		
		技工人工费	元	183.15	1.3661	250.2		
		高级技工人工费	元	55.138	1.3773	75.94		
	材料	板枋材	m3	0.006	1685.84	10.12		
		其他材料费	元	0.113	0.885	0.1		
		圆钉 Φ5mm以内	kg	0.01	6.19	0.06		
		熟桐油	kg	0.12	5.58	0.67		
	机械							

项目编码	030703024007	项目名称	人防其他部件	计量单位	个(套)

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-454	高压装置安装 气密测量管 DN50	套	1	529.14	464.93	0	163.27	529.14	464.93	0	163.27
小计								529.14	464.93	0	163.27
清单项目综合单价								1157.34000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	146.16	1.3889	203		
		技工人工费	元	183.15	1.3661	250.2		
		高级技工人工费	元	55.138	1.3773	75.94		
	材料	板枋材	m3	0.006	1685.84	10.12		
		其他材料费	元	0.113	0.885	0.1		
		圆钉 Φ5mm以内	kg	0.01	6.19	0.06		
		熟桐油	kg	0.12	5.58	0.67		
	机械							

项目编码	031301003033	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.71	57.29	26.99	20.86	60.71	57.29	26.99	20.86
030808-83换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.25	12.77	0	20.02	73.25	12.77	0	20.02
小计								133.96	70.06	26.99	40.88
清单项目综合单价								271.89000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.025	1.3889	26.42		
		技工人工费	元	65.025	1.3661	88.83		
		高级技工人工费	元	13.573	1.3773	18.69		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	3.929	3.335	13.1		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.351	0.32		
		电	kW·h	0.027	0.67	0.02		

工程量清单综合单价分析表

	材料	无缝钢管 D89×4	m	0.424	37.29	15.81		
		其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		
		油麻	kg	0.811	11.5	9.33		
		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		扁钢 ＜59	kg	0.9	4.4	3.96		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	3.78	0.15		
		钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	14.64	5.18		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.139	166.5	23.14		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.014	275.33	3.85		

项目编码	031301003034	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN（mm） 32＜DN≤50	个	1	23.15	20.59	1.64	7.28	23.15	20.59	1.64	7.28
小计								23.15	20.59	1.64	7.28
清单项目综合单价											52.66000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		技工人工费	元	11.283	1.3661	15.41		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3773	3.22		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.245	0.351	0.09		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.28	9.63		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.46	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	166.5	1.5		

项目编码	031301003035	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN（mm） 20＜DN≤32	个	1	16.17	11.21	1.6	4.96	16.17	11.21	1.6	4.96
小计								16.17	11.21	1.6	4.96
清单项目综合单价											33.94000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		技工人工费	元	7.832	1.3661	10.7		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3773	2.34		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.186	0.351	0.07		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#～90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	19.28	6.13		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.46	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	166.5	1.5		

项目编码	031301003036	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	0.777778	14.24	7.29	1.41	4.23	11.07555872	5.67000162	1.09666698	3.29000094
小计								11.07555872	5.67000162	1.09666698	3.29000094
清单项目综合单价											21.13222826

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.555556	1.3889	2.16		
		技工人工费	元	5.360444	1.3661	7.32		
		高级技工人工费	元	1.154222	1.3773	1.59		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.100333	0.351	0.04		
		其他材料费	元	0.124444	0.885	0.11		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.122889	3.81	0.47		
		钢丝刷子	把	0.001556	14.6	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.012444	5.6	0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.009333	19.03	0.18		
		砂子	kg	0.300222	0.78	0.23		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.010889	6.51	0.07		
		油麻	kg	0.07	11.5	0.81		
		汽油 70#～90#	kg	0.002333	6.67	0.02		
		氧气	m3	0.014	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.004667	14.64	0.07		
		密封油膏	kg	0.083222	6.86	0.57		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.247333	11.84	2.93		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003111	20.46	0.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.006222	166.5	1.04		

项目编码	031301003037	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-39	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 350＜DN≤400	个	2	188.85	432.71	0.33	71.64	377.7	865.42	0.66	143.28
小计								377.7	865.42	0.66	143.28
清单项目综合单价											1387.06000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	53.8	1.3889	74.72		
		技工人工费	元	183.308	1.3661	250.42		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	38.166	1.3773	52.57		
	材料	水泥 P.042.5	kg	3.106	0.351	1.09		
		其他材料费	元	19.16	0.885	16.96		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.948	3.81	3.61		
		钢丝刷子	把	0.04	14.6	0.58		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.084	5.6	0.47		
		砂子	kg	9.32	0.78	7.27		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.244	6.51	1.59		
		油麻	kg	9.358	11.5	107.62		
		汽油 70#~90#	kg	0.062	6.67	0.41		
		氧气	m3	1.65	6.19	10.21		
		乙炔气	kg	0.55	14.64	8.05		
		密封油膏	kg	1.932	6.86	13.25		
		无缝钢管 D480×10	m	0.636	1091.59	694.25		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.004	166.5	0.67		

项目编码	031301003038	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-39	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 350< DN≤400	个	1	188.85	432.71	0.33	71.64	188.85	432.71	0.33	71.64
小计								188.85	432.71	0.33	71.64
清单项目综合单价								693.53000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.9	1.3889	37.36		
		技工人工费	元	91.654	1.3661	125.21		
		高级技工人工费	元	19.083	1.3773	26.28		
	材料	水泥 P.042.5	kg	1.553	0.351	0.55		
		其他材料费	元	9.58	0.885	8.48		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.474	3.81	1.81		
		钢丝刷子	把	0.02	14.6	0.29		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.042	5.6	0.24		
		砂子	kg	4.66	0.78	3.63		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.122	6.51	0.79		
		油麻	kg	4.679	11.5	53.81		
		汽油 70#~90#	kg	0.031	6.67	0.21		
		氧气	m3	0.825	6.19	5.11		
		乙炔气	kg	0.275	14.64	4.03		
		密封油膏	kg	0.966	6.86	6.63		
		无缝钢管 D480×10	m	0.318	1091.59	347.13		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	166.5	0.33		

项目编码	031301003039	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-39	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 350< DN≤400	个	1	188.85	432.71	0.33	71.64	188.85	432.71	0.33	71.64
小计								188.85	432.71	0.33	71.64
清单项目综合单价								693.53000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.9	1.3889	37.36		
		技工人工费	元	91.654	1.3661	125.21		
		高级技工人工费	元	19.083	1.3773	26.28		
	材料	水泥 P.042.5	kg	1.553	0.351	0.55		
		其他材料费	元	9.58	0.885	8.48		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.474	3.81	1.81		
		钢丝刷子	把	0.02	14.6	0.29		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.042	5.6	0.24		
		砂子	kg	4.66	0.78	3.63		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.122	6.51	0.79		
		油麻	kg	4.679	11.5	53.81		
		汽油 70#~90#	kg	0.031	6.67	0.21		
		氧气	m3	0.825	6.19	5.11		
		乙炔气	kg	0.275	14.64	4.03		
		密封油膏	kg	0.966	6.86	6.63		
		无缝钢管 D480×10	m	0.318	1091.59	347.13		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	166.5	0.33		

项目编码	031301003040	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-37	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 250< DN≤300	个	1	138.12	192.23	0.33	46.19	138.12	192.23	0.33	46.19
小计								138.12	192.23	0.33	46.19
清单项目综合单价								376.87000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.769	1.3889	27.46		
		技工人工费	元	66.894	1.3661	91.38		
		高级技工人工费	元	13.997	1.3773	19.28		
	材料	水泥 P.042.5	kg	1.233	0.351	0.43		
		无缝钢管 D377×10	m	0.318	402.65	128.04		
		其他材料费	元	5.37	0.885	4.75		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.316	3.81	1.2		
		钢丝刷子	把	0.014	14.6	0.2		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.04	5.6	0.22		
		砂子	kg	3.698	0.78	2.88		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.087	6.51	0.57		
		油麻	kg	3.755	11.5	43.18		
		汽油 70#~90#	kg	0.022	6.67	0.15		
		氧气	m3	0.486	6.19	3.01		
		乙炔气	kg	0.162	14.64	2.37		
		密封油膏	kg	0.763	6.86	5.23		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	166.5	0.33		

项目编码	031301003041	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-36	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 200< DN≤250	个	1	123.48	146.66	4	40.29	123.48	146.66	4	40.29
小计								123.48	146.66	4	40.29
清单项目综合单价								314.43000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.643	1.3889	24.5		
		技工人工费	元	59.844	1.3661	81.75		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3773	17.23		
	材料	水泥 P.042.5	kg	1.087	0.351	0.38		
		其他材料费	元	3.06	0.885	2.71		
		无缝钢管 D325×8	m	0.318	282.87	89.95		

工程量清单综合单价分析表

	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.316	3.81	1.2		
		钢丝刷子	把	0.012	14.6	0.18		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.038	5.6	0.21		
		砂子	kg	3.262	0.78	2.54		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.075	6.51	0.49		
		油麻	kg	3.443	11.5	39.59		
		汽油 70#～90#	kg	0.019	6.67	0.13		
		氧气	m3	0.429	6.19	2.66		
		乙炔气	kg	0.143	14.64	2.09		
		密封油膏	kg	0.661	6.86	4.53		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.024	166.5	4		

项目编码	031005016003	项目名称	水箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030301-82	水箱安装 容积V(m3) 30<V≤40 ˉ 人防304不锈钢水箱 5.0X4.0X2.0m	台	1	3834.41	39051.26	1791	1192.56	3834.41	39051.26	1791	1192.56
030801-450	水箱、水池等消毒冲洗V(容量m3) 20<V≤50	m3	40	19.38	13.17	0	5.79	775.2	526.8	0	231.6
小计								4609.61	39578.06	1791	1424.16
清单项目综合单价											47402.83000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	783.889	1.3889	1088.74		
		技工人工费	元	1916.16	1.3661	2617.67		
		高级技工人工费	元	655.735	1.3773	903.14		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	12	3.156	37.87		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	8	7.4	59.2		
		铁砂布 0#-2#	张	7	0.66	4.62		
		其他材料费	元	28.75	0.885	25.44		
		漂白粉	kg	4	3.81	15.24		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	8	4.87	38.96		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	5	5.52	27.6		
		四氟带	kg	0.01	92.92	0.93		
		钢锯条	根	3	0.58	1.74		
		碳钢气焊条 ＜Φ2mm	kg	0.35	22.78	7.97		
		酚醛调和漆	kg	16	11.5	184		
		松香水	kg	1.28	5.69	7.28		
		氧气(工业用)	m3	15	17.33	259.95		
		乙炔气	kg	5.7	14.64	83.45		
		水	m3	166.8	4.62	770.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.648	1293.35	838.09		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=30	台班	0.19	1607.83	305.49		
		平板拖车组 装载质量M（t） M=10	台班	0.286	1042.44	298.14		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.19	23.73	4.51		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	1.905	177.13	337.43		
		焊条恒温箱	台班	0.19	38.61	7.34		

项目编码	031005016004	项目名称	水箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030301-82	水箱安装 容积V(m3) 30<V≤40 ˉ 人防304不锈钢水箱 5.5X6.0X2.0m	台	1	3834.41	44803.47	1791	1192.56	3834.41	44803.47	1791	1192.56
030801-450	水箱、水池等消毒冲洗V(容量m3) 20<V≤50	m3	66	19.38	13.17	0	5.79	1279.08	869.22	0	382.14
小计								5113.49	45672.69	1791	1574.7
清单项目综合单价											54151.88000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	855.493	1.3889	1188.19		
		技工人工费	元	2156.556	1.3661	2946.07		
		高级技工人工费	元	710.907	1.3773	979.13		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	12	3.156	37.87		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	8	7.4	59.2		
		铁砂布 0#-2#	张	7	0.66	4.62		
		其他材料费	元	42.01	0.885	37.18		
		漂白粉	kg	6.6	3.81	25.15		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	8	4.87	38.96		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	5	5.52	27.6		
		四氟带	kg	0.01	92.92	0.93		
		钢锯条	根	3	0.58	1.74		
		碳钢气焊条 ＜Φ2mm	kg	0.35	22.78	7.97		
		酚醛调和漆	kg	16	11.5	184		
		松香水	kg	1.28	5.69	7.28		
		氧气(工业用)	m3	15	17.33	259.95		
		乙炔气	kg	5.7	14.64	83.45		
		水	m3	236.22	4.62	1091.34		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.648	1293.35	838.09		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=30	台班	0.19	1607.83	305.49		
		平板拖车组 装载质量M（t） M=10	台班	0.286	1042.44	298.14		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.19	23.73	4.51		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	1.905	177.13	337.43		
		焊条恒温箱	台班	0.19	38.61	7.34		

项目编码	031005016005	项目名称	水箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030301-82	水箱安装 容积V(m3) 30<V≤40 ˉ 人防304不锈钢水箱 5.0X6.0X2.0m	台	1	3834.41	42202.23	1791	1192.56	3834.41	42202.23	1791	1192.56
030801-450	水箱、水池等消毒冲洗V(容量m3) 20<V≤50	m3	60	19.38	13.17	0	5.79	1162.8	790.2	0	347.4
小计								4997.21	42992.43	1791	1539.96
清单项目综合单价											51320.60000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	838.969	1.3889	1165.24		
		技工人工费	元	2101.08	1.3661	2870.29		
		高级技工人工费	元	698.175	1.3773	961.6		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	12	3.156	37.87		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	8	7.4	59.2		
		铁砂布 0#-2#	张	7	0.66	4.62		
		其他材料费	元	38.95	0.885	34.47		
		漂白粉	kg	6	3.81	22.86		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	8	4.87	38.96		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	5	5.52	27.6		
		四氟带	kg	0.01	92.92	0.93		
		钢锯条	根	3	0.58	1.74		
		碳钢气焊条 ＜Φ2mm	kg	0.35	22.78	7.97		
		酚醛调和漆	kg	16	11.5	184		
		松香水	kg	1.28	5.69	7.28		
		氧气(工业用)	m3	15	17.33	259.95		
		乙炔气	kg	5.7	14.64	83.45		

工程量清单综合单价分析表

		水	m3	220.2	4.62	1017.32		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.648	1293.35	838.09		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=30	台班	0.19	1607.83	305.49		
		平板拖车组 装载质量M（t） M=10	台班	0.286	1042.44	298.14		
	机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.19	23.73	4.51		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	1.905	177.13	337.43		
		焊条恒温箱	台班	0.19	38.61	7.34		

项目编码	031005016006	项目名称	水箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030301-82	水箱安装 容积V(m3) 30＜V≤40 ˆ 人防304不锈钢水箱 7.0X6.0X2.0m	台	1	3834.41	53876.61	1791	1192.56	3834.41	53876.61	1791	1192.56
030801-450	水箱、水池等消毒冲洗V(容量m3) 20＜V≤50	m3	84	19.38	13.17	0	5.79	1627.92	1106.28	0	486.36
小计								5462.33	54982.89	1791	1678.92
清单项目综合单价											63915.14000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	905.065	1.3889	1257.04		
	人工	技工人工费	元	2322.984	1.3661	3173.43		
		高级技工人工费	元	749.103	1.3773	1031.74		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	12	3.156	37.87		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	8	7.4	59.2		
		铁砂布 0#-2#	张	7	0.66	4.62		
		其他材料费	元	51.19	0.885	45.3		
		漂白粉	kg	8.4	3.81	32		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	8	4.87	38.96		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	5	5.52	27.6		
	材料	四氟带	kg	0.01	92.92	0.93		
		钢锯条	根	3	0.58	1.74		
		碳钢气焊条 ＜Φ2mm	kg	0.35	22.78	7.97		
		酚醛调和漆	kg	16	11.5	184		
		松香水	kg	1.28	5.69	7.28		
		氧气(工业用)	m3	15	17.33	259.95		
		乙炔气	kg	5.7	14.64	83.45		
		水	m3	284.28	4.62	1313.37		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.648	1293.35	838.09		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=30	台班	0.19	1607.83	305.49		
		平板拖车组 装载质量M（t） M=10	台班	0.286	1042.44	298.14		
	机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.19	23.73	4.51		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	1.905	177.13	337.43		
		焊条恒温箱	台班	0.19	38.61	7.34		

项目编码	031005016007	项目名称	水箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030301-82	水箱安装 容积V(m3) 30＜V≤40 ˆ 人防304不锈钢水箱2.0*1*2.0m	台	1	3834.41	3058.36	1791	1192.56	3834.41	3058.36	1791	1192.56
030801-448	水箱、水池等消毒冲洗V(容量m3) 2.5＜V≤5	m3	4	53.5	15.08	0	14.92	214	60.32	0	59.68
小计								4048.41	3118.68	1791	1252.24
清单项目综合单价											10210.33000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	703.757	1.3889	977.45		
	人工	技工人工费	元	1648.488	1.3661	2252		
		高级技工人工费	元	594.623	1.3773	818.97		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	12	3.156	37.87		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	8	7.4	59.2		
		铁砂布 0#-2#	张	7	0.66	4.62		
		其他材料费	元	11.79	0.885	10.43		
		漂白粉	kg	0.48	3.81	1.83		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	8	4.87	38.96		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	5	5.52	27.6		
	材料	四氟带	kg	0.01	92.92	0.93		
		钢锯条	根	3	0.58	1.74		
		碳钢气焊条 ＜Φ2mm	kg	0.35	22.78	7.97		
		酚醛调和漆	kg	16	11.5	184		
		松香水	kg	1.28	5.69	7.28		
		氧气(工业用)	m3	15	17.33	259.95		
		乙炔气	kg	5.7	14.64	83.45		
		水	m3	72	4.62	332.64		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.648	1293.35	838.09		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=30	台班	0.19	1607.83	305.49		
		平板拖车组 装载质量M（t） M=10	台班	0.286	1042.44	298.14		
	机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.19	23.73	4.51		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	1.905	177.13	337.43		
		焊条恒温箱	台班	0.19	38.61	7.34		

项目编码	031005006001	项目名称	给水管道离心泵	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) P≤3 ˆ 人防给水加压泵：Q=4M³/H，H=32M，N=1.1KW	台	1	686.93	7732.12	74.16	190.76	686.93	7732.12	74.16	190.76
030204-23	成套配电箱安装 落地式 ˆ 人防给水加压泵控制柜：Q=4M³/H，H=32M，N=1.1KW	台	1	452.06	5083.61	34.5	123.18	452.06	5083.61	34.5	123.18
030702-94	隔膜式气压水罐安装(气压罐) 公称直径DN(mm) DN≤800 ˆ 人防给水气压罐:DN600，Q=4m3/h,H=32m,N=1.1kW	台	0.5	1362.92	5835.48	167.27	374.47	681.46	2917.74	83.635	187.235
小计								1820.45	15733.47	192.295	501.175
清单项目综合单价											18247.39000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	241.0205	1.3889	334.75		
	人工	技工人工费	元	795.7195	1.3661	1087.03		
		高级技工人工费	元	289.4505	1.3773	398.66		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.2	3.322	0.66		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.2605	7.4	1.93		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		普通水泥 42.5(R)	kg	38.5	0.349	13.44		
		其他材料费	元	6.675	0.885	5.91		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	0.0865	23.19	2.01		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.033	5.81	0.19		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.0285	16.19	0.46		
		清油 C01-1	kg	0.01	16.99	0.17		
		铅油	kg	0.05	8.23	0.41		

工程量清单综合单价分析表

		氯气	m3	1.25	5.44	6.8		
		平焊法兰 DN65	片	0.5	13.73	6.87		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.8	4.87	8.77		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.1	7.4	0.74		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.2	5.84	7.01		
		砂	m3	0.055	126.21	6.94		
		碎石	m3	0.062	209.71	13		
		木板	m3	0.003	1529.2	4.59		
		煤油	kg	0.56	7.47	4.18		
		机油 5#～7#	kg	0.41	9.91	4.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.16	6.67	1.07		
		黄油 钙基酯	kg	0.15	9.91	1.49		
		氧气(工业用)	m3	0.133	17.33	2.3		
		乙炔气	m3	0.045	13.01	0.59		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.25	12.56	3.14		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.085	633.57	53.85		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	588.19	58.82		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	575.03	34.5		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.035	608.76	21.31		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0065	323.88	2.11		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0065	30.42	0.2		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0045	23.73	0.11		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	153.42	15.34		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.0355	170.9	6.07		

项目编码	031001006035	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-88	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 80< DN≤100 ˇ S31603薄壁不锈钢管(含管件)DN100：1.00MPa	10m	0.1	341.75	2606.14	6.13	221.18	34.175	260.614	0.613	22.118
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.83	37.49	0	31.47	1.1183	0.3749	0	0.3147
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.053999	56.45	1.92	0	15.04	3.04824355	0.10367808	0	0.81214496
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0054	1241.25	582.98	279.97	377.61	6.70275	3.148092	1.511838	2.039094
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.87	13.77	6.47	8.53	0.150498	0.074358	0.034938	0.046062
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.91	11.65	6.47	8.16	0.145314	0.06291	0.034938	0.044064
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.87	6.44	6.47	8.16	0.150498	0.034776	0.034938	0.044064
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.91	5.48	6.47	7.85	0.145314	0.029592	0.034938	0.04239
小计								45.63591755	264.4423061	2.26459	25.46051896
清单项目综合单价											337.80333259

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.311277	1.3889	10.15		
		技工人工费	元	21.296678	1.3661	29.09		
		高级技工人工费	元	4.638587	1.3773	6.39		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.020465	7.4	0.15		
		铁砂布 0#-2#	张	0.080997	0.66	0.05		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.065354	0.349	0.02		
		其他材料费	元	0.51505	0.885	0.46		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011394	11.83	0.13		
		溶剂汽油	kg	0.001328	5.31	0.01		
		钢丝刷	把	0.0108	2.45	0.03		
		型钢	kg	0.57238	4.13	2.36		
		螺母	kg	0.011178	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.024882	3.96	0.1		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00432	12.49	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.012106	17.33	0.21		
		乙炔气	m3	0.004233	13.01	0.06		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.015	16.19	0.24		
		水	m3	0.111	4.62	0.51		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1293.35	0.14		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00054	323.88	0.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00304	224.87	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00635	30.42	0.19		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000572	23.73	0.01		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005745	87.37	0.5		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00054	178.86	0.1		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.53	0.42		

项目编码	031001007006	项目名称	钢塑复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-381换	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˇ 内壁衬塑的钢塑复合管DN25	10m	0.1	349.69	259.16	11.57	106.32	34.969	25.916	1.157	10.632
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.44	0	24.01	0.863	0.2344	0	0.2401
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.027001	56.45	1.92	0	15.04	1.52420645	0.05184192	0	0.40609504
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.002701	1241.25	582.98	279.97	377.61	3.35261625	1.57462898	0.75619897	1.01992461
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.002701	27.87	13.77	6.47	8.53	0.07527687	0.03719277	0.01747547	0.02303953
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.002701	26.91	11.65	6.47	8.16	0.07268391	0.03146665	0.01747547	0.02204016
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.002701	27.87	6.44	6.47	8.16	0.07527687	0.01739444	0.01747547	0.02204016
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.002701	26.91	5.48	6.47	7.85	0.07268391	0.01480148	0.01747547	0.02120285
小计								41.00474426	27.87772624	1.98310085	12.38644235
清单项目综合单价											83.25201370

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.281923	1.3889	8.72		
		技工人工费	元	19.566641	1.3661	26.73		
		高级技工人工费	元	4.028697	1.3773	5.55		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.010233	7.4	0.08		
		铁砂布 0#-2#	张	0.040501	0.66	0.03		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.032679	0.349	0.01		
		其他材料费	元	0.29303	0.885	0.26		
		型钢	kg	0.286207	4.13	1.18		
		钢丝刷	把	0.0054	2.45	0.01		
		螺母	kg	0.005589	6.68	0.04		
		螺栓(综合)	kg	0.012442	3.96	0.05		

工程量清单综合单价分析表

		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00216	12.49	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005697	11.83	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00459	6.51	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.000664	5.31	0		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.006054	17.33	0.1		
		乙炔气	m3	0.002117	13.01	0.03		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm～15.0mm	kg	0.0034	3.5	0.01		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.0008	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.55	0.3	0.47		
		六角螺栓	kg	0.0004	5.64	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.0002	5.6	0		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0086	19.03	0.16		
		锯条(各种规格)	根	0.0815	0.68	0.06		
		机油	kg	0.0203	10.62	0.22		
		氧气	m3	0.0003	6.19	0		
		乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0015	6.12	0.01		
		橡胶软管 DN20	m	0.0007	7.96	0.01		
		室内钢塑复合管螺纹管件 DN25	个	1.14	6.46	7.36		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0004	22.12	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.0002	57.52	0.01		
		压力表弯管 DN15	个	0.0002	7.08	0		
		水	m3	0.0523	4.62	0.24		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000054	1293.35	0.07		
		吊装机(综合)	台班	0.0003	680.8	0.2		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00027	323.88	0.09		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00152	224.87	0.34		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0196	42.95	0.84		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0022	20.46	0.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.000675	30.42	0.02		
	机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000286	23.73	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0001	166.5	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002873	87.37	0.25		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00027	178.86	0.05		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0001	257.07	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0001	227.02	0.02		

项目编码	031001007007	项目名称	钢塑复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-382换	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 - 内壁衬塑的钢塑复合管 DN32	10m	0.1	378.49	316.51	15.34	117.08	37.849	31.651	1.534	11.708
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.44	0	24.01	0.863	0.2344	0	0.2401
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.023999	56.45	1.92	0	15.04	1.35474355	0.04607808	0	0.36094496
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0024	1241.25	582.98	279.97	377.61	2.979	1.399152	0.671928	0.906264
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	27.87	13.77	6.47	8.53	0.066888	0.033048	0.015528	0.020472
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	26.91	11.65	6.47	8.16	0.064584	0.02796	0.015528	0.019584
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	27.87	6.44	6.47	8.16	0.066888	0.015456	0.015528	0.019584
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	26.91	5.48	6.47	7.85	0.064584	0.013152	0.015528	0.01884
小计								43.30868755	33.42024608	2.26804	13.29378896
清单项目综合单价											92.29076259

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-							
		普工人工费	元	6.565531	1.3889	9.12		
	人工	技工人工费	元	20.731828	1.3661	28.32		
		高级技工人工费	元	4.260234	1.3773	5.87		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.009095	7.4	0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.035997	0.66	0.02		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.029045	0.349	0.01		
		其他材料费	元	0.31713	0.885	0.28		
		型钢	kg	0.25438	4.13	1.05		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm～15.0mm	kg	0.0037	3.5	0.01		
		钢丝刷	把	0.0048	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.0009	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.602	0.3	0.48		
		六角螺栓	kg	0.0005	5.64	0		
		螺母	kg	0.004968	6.68	0.03		
		螺栓(综合)	kg	0.011058	3.96	0.04		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.0002	5.6	0		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0117	19.03	0.22		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00192	12.49	0.02		
		锯条(各种规格)	根	0.0821	0.68	0.06		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005064	11.83	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00408	6.51	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.00059	5.31	0		
		机油	kg	0.0206	10.62	0.22		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.0006	6.19	0		
		氧气(工业用)	m3	0.00538	17.33	0.09		
		乙炔气	m3	0.001881	13.01	0.02		
		乙炔气	kg	0.0002	14.64	0		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0016	6.12	0.01		
		橡胶软管 DN20	m	0.0007	7.96	0.01		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0005	22.12	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.0002	57.52	0.01		
		压力表弯管 DN15	个	0.0002	7.08	0		
		水	m3	0.054	4.62	0.25		
		室内钢塑复合管螺纹管件 DN32	个	0.983	8.41	8.27		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000048	1293.35	0.06		
		吊装机(综合)	台班	0.0004	680.8	0.27		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00024	323.88	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001351	224.87	0.3		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0261	42.95	1.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0026	20.46	0.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0006	30.42	0.02		
	机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000254	23.73	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0001	166.5	0.02		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0001	257.07	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0002	227.02	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002553	87.37	0.22		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00024	178.86	0.04		

项目编码	031001007008	项目名称	钢塑复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-383换	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 - 内壁衬塑的钢塑复合管 DN40	10m	0.1	383.41	364.17	17.21	120.9	38.341	36.417	1.721	12.09

工程量清单综合单价分析表

030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.44	0	24.01	0.863	0.2344	0	0.2401	
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.022001	56.45	1.92	0	15.04	1.24195645	0.04224192	0	0.33089504	
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.002201	1241.25	582.98	279.97	377.61	2.73199125	1.28313898	0.61621397	0.83111961	
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.002201	27.87	13.77	6.47	8.53	0.06134187	0.03030777	0.01424047	0.01877453	
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.002201	26.91	11.65	6.47	8.16	0.05922891	0.02564165	0.01424047	0.01796016	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.002201	27.87	6.44	6.47	8.16	0.06134187	0.01417444	0.01424047	0.01796016	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.002201	26.91	5.48	6.47	7.85	0.05922891	0.01206148	0.01424047	0.01727785	
小计								43.41908926	38.05896624	2.39417585	13.56408735	
清单项目综合单价											97.43631870	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	6.55452	1.3889		9.1			
		技工人工费			元	20.788333	1.3661		28.4			
		高级技工人工费			元	4.295054	1.3773		5.92			
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.008338	7.4		0.06			
		铁砂布 0#-2#			张	0.033001	0.66		0.02			
		普通水泥 42.5(R)			kg	0.026627	0.349		0.01			
		其他材料费			元	0.35121	0.885		0.31			
		型钢			kg	0.233207	4.13		0.96			
		热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm			kg	0.0039	3.5		0.01			
		钢丝刷			把	0.0044	2.45		0.01			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.001	6.63		0.01			
		聚四氟乙烯生料带 宽20			m	1.619	0.3		0.49			
		六角螺栓			kg	0.0005	5.64		0			
		螺母			kg	0.004554	6.68		0.03			
		螺栓(综合)			kg	0.010138	3.96		0.04			
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.0002	5.6		0			
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.012	19.03		0.23			
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm			片	0.00176	12.49		0.02			
		锯条(各种规格)			根	0.0834	0.68		0.06			
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.004642	11.83		0.05			
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.00374	6.51		0.02			
		溶剂汽油			kg	0.000541	5.31		0			
		机油			kg	0.0209	10.62		0.22			
		漂白粉			kg	0.0009	3.81		0			
		氧气			m3	0.0006	6.19		0			
		氧气(工业用)			m3	0.004933	17.33		0.09			
		乙炔气			m3	0.001725	13.01		0.02			
		乙炔气			kg	0.0002	14.64		0			
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm			m	0.0016	6.12		0.01			
		橡胶软管 DN20			m	0.0007	7.96		0.01			
		螺纹阀门 DN20			个	0.0005	22.12		0.01			
		弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa			块	0.0002	57.52		0.01			
		压力表弯管 DN15			个	0.0002	7.08		0			
		水			m3	0.0553	4.62		0.26			
		室内钢塑复合管螺纹管件 DN40			个	0.786	10.09		7.93			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000044	1293.35		0.06			
		吊装机(综合)			台班	0.0005	680.8		0.34			
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000			台班	0.00022	323.88		0.07			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.001239	224.87		0.28			
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159			台班	0.0284	42.95		1.22			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.0028	20.46		0.06			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.00055	30.42		0.02			
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75			台班	0.000233	23.73		0.01			
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.0002	166.5		0.03			
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100			台班	0.0001	257.07		0.03			
		试压泵 压力P（MPa） P=3			台班	0.0002	227.02		0.05			
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.002341	87.37		0.2			
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18			台班	0.00022	178.86		0.04			
项目编码	031001007009		项目名称		钢塑复合管			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-384换	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 内壁衬塑的钢塑复合管DN50	10m	0.1	413.1	436.45	20.83	132.62	41.31	43.645	2.083	13.262
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.44	0	24.01	0.863	0.2344	0	0.2401
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.040999	56.45	1.92	0	15.04	2.31439355	0.07871808	0	0.61662496
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0041	1241.25	582.98	279.97	377.61	5.089125	2.390218	1.147877	1.548201
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0041	27.87	13.77	6.47	8.53	0.114267	0.056457	0.026527	0.034973
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0041	26.91	11.65	6.47	8.16	0.110331	0.047765	0.026527	0.033456
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0041	27.87	6.44	6.47	8.16	0.114267	0.026404	0.026527	0.033456
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0041	26.91	5.48	6.47	7.85	0.110331	0.022468	0.026527	0.032185
小计								50.02571455	46.50143008	3.336985	15.80099596
清单项目综合单价											115.66512559
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.801464	1.3889		10.84		
		技工人工费			元	23.78026	1.3661		32.49		
		高级技工人工费			元	4.867279	1.3773		6.7		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.015538	7.4		0.11		
		铁砂布 0#-2#			张	0.061497	0.66		0.04		
		普通水泥 42.5(R)			kg	0.04962	0.349		0.02		
		其他材料费			元	0.434519	0.885		0.38		
		型钢			kg	0.434581	4.13		1.79		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm			kg	0.0042	3.5		0.01		
		钢丝刷			把	0.0082	2.45		0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.001	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带 宽20			m	1.658	0.3		0.5		
		六角螺栓			kg	0.0005	5.64		0		
		螺母			kg	0.008487	6.68		0.06		
		螺栓(综合)			kg	0.018892	3.96		0.07		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.0002	5.6		0		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.0125	19.03		0.24		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm			片	0.00328	12.49		0.04		
		锯条(各种规格)			根	0.0839	0.68		0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.008651	11.83		0.1		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.00697	6.51		0.05		
		溶剂汽油			kg	0.001009	5.31		0.01		
		机油			kg	0.0213	10.62		0.23		
		漂白粉			kg	0.0009	3.81		0		
		氧气			m3	0.0006	6.19		0		
		氧气(工业用)			m3	0.009192	17.33		0.16		
		乙炔气			m3	0.003214	13.01		0.04		
		乙炔气			kg	0.0002	14.64		0		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm			m	0.0017	6.12		0.01		
		橡胶软管 DN20			m	0.0008	7.96		0.01		
		螺纹阀门 DN20			个	0.0005	22.12		0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa			块	0.0003	57.52		0.02		
		压力表弯管 DN15			个	0.0003	7.08		0		

工程量清单综合单价分析表

		水	m3	0.0588	4.62	0.27		
		室内钢塑复合管螺纹管件 DN50	个	0.661	12.65	8.36		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000082	1293.35	0.11		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0003	608.76	0.18		
		吊装机(综合)	台班	0.0007	680.8	0.48		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00041	323.88	0.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002308	224.87	0.52		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0293	42.95	1.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003	20.46	0.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001025	30.42	0.03		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000435	23.73	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0002	166.5	0.03		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0001	257.07	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0002	227.02	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004362	87.37	0.38		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00041	178.86	0.07		

项目编码	031001007010	项目名称	钢塑复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-385换	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 - 内壁衬塑的钢塑复合管DN65	10m	0.1	439.15	585.95	22.87	147.14	43.915	58.595	2.287	14.714
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.83	37.49	0	31.47	1.1183	0.3749	0	0.3147
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.042003	56.45	1.92	0	15.04	2.37106935	0.08064576	0	0.63172512
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.004201	1241.25	582.98	279.97	377.61	5.21449125	2.44909898	1.17615397	1.58633961
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.004201	27.87	13.77	6.47	8.53	0.11708187	0.05784777	0.02718047	0.03583453
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.004201	26.91	11.65	6.47	8.16	0.11304891	0.04894165	0.02718047	0.03428016
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004201	27.87	6.44	6.47	8.16	0.11708187	0.02705444	0.02718047	0.03428016
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004201	26.91	5.48	6.47	7.85	0.11304891	0.02302148	0.02718047	0.03297785
小计								53.07912216	61.65651008	3.57187585	17.38413743
清单项目综合单价											135.69164552

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.256143	1.3889	11.47		
		技工人工费	元	25.253025	1.3661	34.5		
		高级技工人工费	元	5.16475	1.3773	7.11		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.015919	7.4	0.12		
		铁砂布 0#-2#	张	0.063004	0.66	0.04		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.050836	0.349	0.02		
		其他材料费	元	0.505496	0.885	0.45		
		型钢	kg	0.445227	4.13	1.84		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm	kg	0.0044	3.5	0.02		
		钢丝刷	把	0.008401	2.45	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0011	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.795	0.3	0.54		
		六角螺栓	kg	0.0006	5.64	0		
		螺母	kg	0.008695	6.68	0.06		
		螺栓(综合)	kg	0.019355	3.96	0.08		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.0002	5.6	0		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0141	19.03	0.27		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00336	12.49	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008863	11.83	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.001033	5.31	0.01		
		机油	kg	0.013	10.62	0.14		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.0006	6.19	0		
		氧气(工业用)	m3	0.009417	17.33	0.16		
		乙炔气	m3	0.003293	13.01	0.04		
		乙炔气	kg	0.0002	14.64	0		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0019	6.12	0.01		
		橡胶软管 DN20	m	0.0008	7.96	0.01		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0005	22.12	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0003	57.52	0.02		
		压力表弯管 DN15	个	0.0003	7.08	0		
		水	m3	0.0945	4.62	0.44		
		室内钢塑复合管螺纹管件 DN65	个	0.526	18.67	9.82		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1293.35	0.11		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0004	608.76	0.24		
		吊装机(综合)	台班	0.0009	680.8	0.61		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00042	323.88	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002365	224.87	0.53		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0294	42.95	1.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0031	20.46	0.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00105	30.42	0.03		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000445	23.73	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0002	166.5	0.03		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0001	257.07	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0002	227.02	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004469	87.37	0.39		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00042	178.86	0.08		

项目编码	031001007011	项目名称	钢塑复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-386换	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 - 内壁衬塑的钢塑复合管DN80	10m	0.1	457.23	690.88	27.38	157.5	45.723	69.088	2.738	15.75
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.83	37.49	0	31.47	1.1183	0.3749	0	0.3147
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.045023	56.45	1.92	0	15.04	2.54154835	0.08644416	0	0.67714592
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.004503	1241.25	582.98	279.97	377.61	5.58934875	2.62515894	1.26070491	1.70037783
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.004503	27.87	13.77	6.47	8.53	0.12549861	0.06200631	0.02913441	0.03841059
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.004503	26.91	11.65	6.47	8.16	0.12117573	0.05245995	0.02913441	0.03674448
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004503	27.87	6.44	6.47	8.16	0.12549861	0.02899932	0.02913441	0.03674448
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004503	26.91	5.48	6.47	7.85	0.12117573	0.02467644	0.02913441	0.03534855
小计								55.46554578	72.34264512	4.11524255	18.58947185
清单项目综合单价											150.51290530

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.637102	1.3889	12		
		技工人工费	元	26.376586	1.3661	36.03		
		高级技工人工费	元	5.39917	1.3773	7.44		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.017064	7.4	0.13		

工程量清单综合单价分析表

		铁砂布 0#-2#	张	0.067534	0.66	0.04		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.054491	0.349	0.02		
		其他材料费	元	0.586448	0.885	0.52		
		型钢	kg	0.477243	4.13	1.97		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm～15.0mm	kg	0.0047	3.5	0.02		
		钢丝刷	把	0.009005	2.45	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.0011	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.931	0.3	0.58		
		六角螺栓	kg	0.0006	5.64	0		
		螺母	kg	0.00932	6.68	0.06		
		螺栓(综合)	kg	0.020747	3.96	0.08		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0003	5.6	0		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0146	19.03	0.28		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.003602	12.49	0.04		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0095	11.83	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.007654	6.51	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.001108	5.31	0.01		
		机油	kg	0.011	10.62	0.12		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.0006	6.19	0		
		氧气(工业用)	m3	0.010094	17.33	0.17		
		乙炔气	m3	0.00353	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0002	14.64	0		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.002	6.12	0.01		
		橡胶软管 DN20	m	0.0008	7.96	0.01		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0006	22.12	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.0003	57.52	0.02		
		压力表弯管 DN15	个	0.0003	7.08	0		
		水	m3	0.1004	4.62	0.46		
		室内钢塑复合管螺纹管件 DN80	个	0.463	22.83	10.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1293.35	0.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0006	608.76	0.37		
		吊装机(综合)	台班	0.0012	680.8	0.82		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00045	323.88	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002535	224.87	0.57		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0317	42.95	1.36		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0032	20.46	0.07		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001126	30.42	0.03		
	机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000477	23.73	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0002	166.5	0.03		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	257.07	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0002	227.02	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00479	87.37	0.42		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00045	178.86	0.08		

项目编码	031002001083	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˆ 人防给水阀门；钢芯防护截止阀 DN25	个	1	14.02	101.37	0	8.78	14.02	101.37	0	8.78
小计								14.02	101.37	0	8.78
清单项目综合单价								124.17000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3661	9.2		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3773	2.04		
	材料	其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
	机械							

项目编码	031002001084	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˆ 人防给水阀门；钢芯防护截止阀 DN32	个	1	17.46	146.17	0	11.93	17.46	146.17	0	11.93
小计								17.46	146.17	0	11.93
清单项目综合单价								175.56000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3661	11.35		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3773	2.63		
	材料	其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
	机械							

项目编码	031002001085	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ˆ 人防给水阀门；钢芯防护截止阀 DN40	个	1	31.68	182.83	0	17.53	31.68	182.83	0	17.53
小计								31.68	182.83	0	17.53
清单项目综合单价								232.04000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3661	20.76		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3773	4.67		
	材料	其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
	机械							

项目编码	031002001086	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˚ 人防给水阀门：铜芯防护截止阀DN50	个	1	33.39	256.09	0	21.64	33.39	256.09	0	21.64	
小计								33.39	256.09	0	21.64	
清单项目综合单价												311.12000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.754		1.3889		6.6		
		技工人工费			元	15.979		1.3661		21.83		
		高级技工人工费			元	3.604		1.3773		4.96		
	材料	黑玛钢活接头 DN50			个	1.01		8.97		9.06		
		其他材料费			元	0.44		0.885		0.39		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.01		6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.768		0.09		0.34		
		锯条			根	0.32		0.68		0.22		
	机械											
项目编码	031002001087	项目名称			闸阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˚ 人防给水阀门：铜芯防护截止阀DN65	个	1	125.84	544.46	39.31	63.34	125.84	544.46	39.31	63.34	
小计								125.84	544.46	39.31	63.34	
清单项目综合单价												772.95000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	17.769		1.3889		24.68		
		技工人工费			元	60.16		1.3661		82.18		
		高级技工人工费			元	13.779		1.3773		18.98		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.42		7.4		3.11		
		其他材料费			元	0.9		0.885		0.8		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.18		5.52		0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	8.24		1.03		8.49		
		清油 C01-1			kg	0.015		16.99		0.25		
		氧气(工业用)			m3	0.04		17.33		0.69		
		乙炔气			kg	0.014		14.64		0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6			片	2		14.35		28.7		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.23		170.9		39.31		
项目编码	031002001088	项目名称			闸阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˚ 人防给水阀门：不锈钢防护截止阀DN100	个	1	178.83	2468.91	46.14	174.07	178.83	2468.91	46.14	174.07	
小计								178.83	2468.91	46.14	174.07	
清单项目综合单价												2867.95000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	25.276		1.3889		35.11		
		技工人工费			元	85.543		1.3661		116.86		
		高级技工人工费			元	19.505		1.3773		26.86		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.59		7.4		4.37		
		其他材料费			元	1.22		0.885		1.08		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.35		5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03		16.97		
		清油 C01-1			kg	0.02		16.99		0.34		
		氧气(工业用)			m3	0.07		17.33		1.21		
		乙炔气			kg	0.024		14.64		0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6			片	2		42.48		84.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.27		170.9		46.14		
项目编码	031002001089	项目名称			橡胶软接头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˚ 人防给水阀门：橡胶软接头DN50	个	1	33.39	138.4	0	15.75	33.39	138.4	0	15.75	
小计								33.39	138.4	0	15.75	
清单项目综合单价												187.54000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.754		1.3889		6.6		
		技工人工费			元	15.979		1.3661		21.83		
		高级技工人工费			元	3.604		1.3773		4.96		
	材料	黑玛钢活接头 DN50			个	1.01		8.97		9.06		
		其他材料费			元	0.44		0.885		0.39		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.01		6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.768		0.09		0.34		
		锯条			根	0.32		0.68		0.22		
	机械											
项目编码	031002001090	项目名称			橡胶软接头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˚ 人防给水阀门：橡胶软接头DN40	个	1	31.68	109.11	0	13.84	31.68	109.11	0	13.84	
小计								31.68	109.11	0	13.84	
清单项目综合单价												154.63000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.502		1.3889		6.25		
		技工人工费			元	15.198		1.3661		20.76		
		高级技工人工费			元	3.389		1.3773		4.67		
	材料	其他材料费			元	0.36		0.885		0.32		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.008		6.63		0.05		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.014		0.09		0.27		
		锯条			根	0.23		0.68		0.16		
		黑玛钢活接头 DN40			个	1.01		5.93		5.99		
	机械											
项目编码	031002001091	项目名称			防水锤消声止回阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ˆ 人防给水阀门：铜制防水锤消声止回阀DN40	个	1	31.68	145.68	0	15.67	31.68	145.68	0	15.67	
小计								31.68	145.68	0	15.67	
清单项目综合单价												193.03000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.502		1.3889		6.25		
		技工人工费			元	15.198		1.3661		20.76		
		高级技工人工费			元	3.389		1.3773		4.67		
	材料	其他材料费			元	0.36		0.885		0.32		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.008		6.63		0.05		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.014		0.09		0.27		
		锯条			根	0.23		0.68		0.16		
		黑玛钢活接头 DN40			个	1.01		5.93		5.99		
	机械											
项目编码	031002001092	项目名称		大小头				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ˆ 人防给水阀门：铜制大小头DN40	个	1	31.68	103.76	0	13.58	31.68	103.76	0	13.58	
小计								31.68	103.76	0	13.58	
清单项目综合单价												149.02000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.502		1.3889		6.25		
		技工人工费			元	15.198		1.3661		20.76		
		高级技工人工费			元	3.389		1.3773		4.67		
	材料	其他材料费			元	0.36		0.885		0.32		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.008		6.63		0.05		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.014		0.09		0.27		
		锯条			根	0.23		0.68		0.16		
		黑玛钢活接头 DN40			个	1.01		5.93		5.99		
	机械											
项目编码	031002001093	项目名称		大小头				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˆ 人防给水阀门：铜制大小头DN50	个	1	33.39	131.3	0	15.4	33.39	131.3	0	15.4	
小计								33.39	131.3	0	15.4	
清单项目综合单价												180.09000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.754		1.3889		6.6		
		技工人工费			元	15.979		1.3661		21.83		
		高级技工人工费			元	3.604		1.3773		4.96		
	材料	黑玛钢活接头 DN50			个	1.01		8.97		9.06		
		其他材料费			元	0.44		0.885		0.39		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.01		6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.768		0.09		0.34		
		锯条			根	0.32		0.68		0.22		
	机械											
项目编码	031002001094	项目名称		电动遥控浮球阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˆ 人防给水阀门：不锈钢电动遥控浮球阀DN50	个	1	33.39	2984.19	0	158.04	33.39	2984.19	0	158.04	
小计								33.39	2984.19	0	158.04	
清单项目综合单价												3175.62000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.754		1.3889		6.6		
		技工人工费			元	15.979		1.3661		21.83		
		高级技工人工费			元	3.604		1.3773		4.96		
	材料	黑玛钢活接头 DN50			个	1.01		8.97		9.06		
		其他材料费			元	0.44		0.885		0.39		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.01		6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.768		0.09		0.34		
		锯条			根	0.32		0.68		0.22		
	机械											
项目编码	031002001095	项目名称		液位控制阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˆ 人防给水阀门：新增不锈钢液位控制阀DN50	个	1	33.39	2984.19	0	158.04	33.39	2984.19	0	158.04	
小计								33.39	2984.19	0	158.04	
清单项目综合单价												3175.62000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.754		1.3889		6.6		
		技工人工费			元	15.979		1.3661		21.83		
		高级技工人工费			元	3.604		1.3773		4.96		
	材料	黑玛钢活接头 DN50			个	1.01		8.97		9.06		
		其他材料费			元	0.44		0.885		0.39		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.01		6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.768		0.09		0.34		
		锯条			根	0.32		0.68		0.22		
	机械											
项目编码	030601002016	项目名称		压力仪表				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031001-46	压力表 就地	台(块)	1	57.36	153.98	0.7	16.51	57.36	153.98	0.7	16.51	
031010-54	压力表弯安装	10个	0.1	61.99	7.28	0	16.77	6.199	0.728	0	1.677	
小计								63.559	154.708	0.7	18.187	
清单项目综合单价												237.15400000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.7748		1.3889		3.85		
		技工人工费			元	38.1449		1.3661		52.11		
		高级技工人工费			元	5.51		1.3773		7.59		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	3.6	0.885	3.19		
		棉纱	kg	0.005	9.38	0.05		
		酚醛调和漆	kg	0.01	11.5	0.12		
		清洗剂 500mL	瓶	0.005	7.08	0.04		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	2	0.04	0.08		
		固定卡子 1.5×32	个	1	1.77	1.77		
		位号牌	个	1	0.48	0.48		
		校验材料费	元	0.26	0.885	0.23		
		仪表接头	套	1	4.42	4.42		
		取源部件	套	1	16.02	16.02		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.8	0.88	0.7		

项目编码	031003014004	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-55换	普通水龙头安装 公称直径DN(mm) DN≤15 ˊ人防水龙头DN15	10个	0.1	51.06	438.11	0	35.42	5.106	43.811	0	3.542
小计								5.106	43.811	0	3.542
清单项目综合单价								52.45900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.7257	1.3889	1.01		
		技工人工费	元	2.4443	1.3661	3.34		
		高级技工人工费	元	0.551	1.3773	0.76		
	材料	其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.138	0.09	0.01		
	机械							

项目编码	031005006002	项目名称	潜水泵	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) P≤3 ˊ人防潜污泵：Q=15M³/H，H=22M，N=2.2KW	台	1	686.93	6760.14	74.16	190.76	686.93	6760.14	74.16	190.76
030204-23	成套配电箱安装 落地式 ˊ人防潜污泵控制箱：Q=15M³/H，H=22M，N=2.2KW	台	0.529412	452.06	3561.48	34.5	123.18	239.3259887	1885.49025	18.264714	65.21297016
小计								926.2559887	8645.63025	92.424714	255.9729702
清单项目综合单价								9920.28392264			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	113.231706	1.3889	157.27		
		技工人工费	元	385.874824	1.3661	527.14		
		高级技工人工费	元	175.590059	1.3773	241.84		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.2	3.322	0.66		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.079412	7.4	0.59		
		铁砂布 0#-2#	张	0.529412	0.66	0.35		
		普通水泥 42.5(R)	kg	38.5	0.349	13.44		
		其他材料费	元	3.908824	0.885	3.46		
		钢垫板夹板	kg	0.158824	4.6	0.73		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.158824	10.62	1.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.322941	3.3	1.07		
		焊锡丝	kg	0.079412	66.9	5.31		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.8	4.87	8.77		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.1	7.4	0.74		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.2	5.84	7.01		
		砂	m3	0.055	126.21	6.94		
		碎石	m3	0.062	209.71	13		
		木板	m3	0.003	1529.2	4.59		
		煤油	kg	0.56	7.47	4.18		
		机油 5#～7#	kg	0.41	9.91	4.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.16	6.67	1.07		
		黄油 钙基酯	kg	0.15	9.91	1.49		
		氧气(工业用)	m3	0.133	17.33	2.3		
		乙炔气	m3	0.045	13.01	0.59		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.25	12.56	3.14		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	588.19	58.82		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.031765	575.03	18.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	153.42	15.34		

项目编码	031001001001	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-227	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) 75＜DN≤100 ˊ机制柔性铸铁管(含管件)DN80--A型柔性连接,室内排水柔性铸铁管接头件DN80	10m	0.1	663.18	988.32	0	224.9	66.318	98.832	0	22.49
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.080971	56.45	1.92	0	15.04	4.57081295	0.15546432	0	1.21780384
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.008098	1241.25	582.98	279.97	377.61	10.0516425	4.72097204	2.26719706	3.05788578
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.008098	27.87	13.77	6.47	8.53	0.22569126	0.11150946	0.05239406	0.06907594
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.008098	26.91	11.65	6.47	8.16	0.21791718	0.0943417	0.05239406	0.06607968
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.008098	27.87	6.44	6.47	8.16	0.22569126	0.05215112	0.05239406	0.06607968
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.008098	26.91	5.48	6.47	7.85	0.21791718	0.04437704	0.05239406	0.0635693
小计								81.82767233	104.0108157	2.4767733	27.03049422
清单项目综合单价								215.34575553			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.85004	1.3889	17.85		
		技工人工费	元	38.316829	1.3661	52.34		
		高级技工人工费	元	8.448658	1.3773	11.64		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.030688	7.4	0.23		
		铁砂布 0#-2#	张	0.121456	0.66	0.08		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.097999	0.349	0.03		
		其他材料费	元	0.513998	0.885	0.45		
		型钢	kg	0.858291	4.13	3.54		
		钢丝刷	把	0.016194	2.45	0.04		
		螺母	kg	0.016761	6.68	0.11		
		螺栓(综合)	kg	0.037311	3.96	0.15		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.006478	12.49	0.08		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.017085	11.83	0.2		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.013765	6.51	0.09		
		溶剂汽油	kg	0.001992	5.31	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.018154	17.33	0.31		
		乙炔气	m3	0.006348	13.01	0.08		
		排水橡胶密封圈 DN100	个	2.534	3.82	9.68		
		六角带帽螺栓带垫 M12×14～75	套	7.83	0.48	3.76		
		法兰压盖 DN100(室内排水)	个	2.534	4.16	10.54		

工程量清单综合单价分析表

		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.02	7.35	0.15		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000162	1293.35	0.21		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00081	323.88	0.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25	台班	0.004559	224.87	1.03		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.002024	30.42	0.06		
	机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）L×B×H=60×50×75	台班	0.000858	23.73	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008615	87.37	0.75		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00081	178.86	0.14		

项目编码	031001001002	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-227	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) 75＜DN≤100 ˚ 机制柔性铸铁管(含管件)DN100—A型柔性连接,室内排水柔性铸铁管不锈钢卡箍件 DN100	10m	0.1	663.18	1053.77	0	228.18	66.318	105.377	0	22.818
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.081002	56.45	1.92	0	15.04	4.5725629	0.15552384	0	1.21827008
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.008101	1241.25	582.98	279.97	377.61	10.05536625	4.72272098	2.26803697	3.05901861
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.008101	27.87	13.77	6.47	8.53	0.22577487	0.11155077	0.05241347	0.06910153
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.008101	26.91	11.65	6.47	8.16	0.21799791	0.09437665	0.05241347	0.06610416
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.008101	27.87	6.44	6.47	8.16	0.22577487	0.05217044	0.05241347	0.06610416
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.008101	26.91	5.48	6.47	7.85	0.21799791	0.04439348	0.05241347	0.06359285
小计								81.83347471	110.5577362	2.47769085	27.36019139
清单项目综合单价											222.22909311

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	12.851374	1.3889	17.85		
	人工	技工人工费	元	38.319344	1.3661	52.35		
		高级技工人工费	元	8.449105	1.3773	11.64		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0307	7.4	0.23		
		铁砂布 0#-2#	张	0.121503	0.66	0.08		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.098036	0.349	0.03		
		其他材料费	元	0.514089	0.885	0.45		
		型钢	kg	0.858618	4.13	3.55		
		钢丝刷	把	0.0162	2.45	0.04		
		螺母	kg	0.016767	6.68	0.11		
		螺栓(综合)	kg	0.037326	3.96	0.15		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00648	12.49	0.08		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.017091	11.83	0.2		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01377	6.51	0.09		
		溶剂汽油	kg	0.001993	5.31	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.018161	17.33	0.31		
		乙炔气	m3	0.006351	13.01	0.08		
		排水橡胶密封圈 DN100	个	2.534	3.82	9.68		
		六角带帽螺栓带垫 M12×14~75	套	7.83	0.48	3.76		
		法兰压盖 DN100(室内排水)	个	2.534	4.16	10.54		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.02	7.35	0.15		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000162	1293.35	0.21		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00081	323.88	0.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25	台班	0.00456	224.87	1.03		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.002025	30.42	0.06		
	机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）L×B×H=60×50×75	台班	0.000859	23.73	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008619	87.37	0.75		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00081	178.86	0.14		

项目编码	031001001003	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-228换	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˚ 机制柔性铸铁管(含管件)DN150—A型柔性连接	10m	0.1	697.41	2090.19	0	289.06	69.741	209.019	0	28.906
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.128924	56.45	1.92	0	15.04	7.2777598	0.24753408	0	1.93901696
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.012893	1241.25	582.98	279.97	377.61	16.00343625	7.51636114	3.60965321	4.86852573
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.012893	27.87	13.77	6.47	8.53	0.35932791	0.17753661	0.08341771	0.10997729
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.012893	26.91	11.65	6.47	8.16	0.34695063	0.15020345	0.08341771	0.10520688
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.012893	27.87	6.44	6.47	8.16	0.35932791	0.08303092	0.08341771	0.10520688
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.012893	26.91	5.48	6.47	7.85	0.34695063	0.07065364	0.08341771	0.10121005
小计								94.43475313	217.2643198	3.94332405	36.13514379
清单项目综合单价											351.77754081

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	15.412377	1.3889	21.41		
	人工	技工人工费	元	43.875191	1.3661	59.94		
		高级技工人工费	元	9.504768	1.3773	13.09		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.048862	7.4	0.36		
		铁砂布 0#-2#	张	0.193385	0.66	0.13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.156036	0.349	0.05		
		其他材料费	元	0.697128	0.885	0.62		
		机制柔性铸铁管(含管件)DN150—A型柔性连接	m	0.96	155.3	149.09		
		排水橡胶密封圈 DN150	个	1.769	6.23	11.02		
		六角带帽螺栓带垫 M14×14以上	套	5.466	0.82	4.48		
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN150	个	0.507	57.06	28.93		
		法兰压盖 DN150(室内排水)	个	1.769	8.41	14.88		
		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.02	10.71	0.21		
	材料	型钢	kg	1.366585	4.13	5.64		
		钢丝刷	把	0.025785	2.45	0.06		
		螺母	kg	0.026687	6.68	0.18		
		螺栓(综合)	kg	0.059408	3.96	0.24		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.010314	12.49	0.13		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.027203	11.83	0.32		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.021917	6.51	0.14		
		溶剂汽油	kg	0.003172	5.31	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.028905	17.33	0.5		
		乙炔气	m3	0.010108	13.01	0.13		
		水	m3	0.028	4.62	0.13		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000258	1293.35	0.33		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.001289	323.88	0.42		
		立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25	台班	0.007258	224.87	1.63		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.003223	30.42	0.1		
	机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）L×B×H=60×50×75	台班	0.001367	23.73	0.03		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013717	87.37	1.2		

工程量清单综合单价分析表

		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.001289	178.86	0.23		

项目编码	031001007012	项目名称	钢塑复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-387换	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 - 内壁衬塑的钢塑复合管 DN100	10m	0.1	519.53	876.08	80.83	187.05	51.953	87.608	8.083	18.705
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.054002	56.45	1.92	0	15.04	3.0484129	0.10368384	0	0.81219008
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005401	1241.25	582.98	279.97	377.61	6.70399125	3.14867498	1.51211797	2.03947161
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.005401	27.87	13.77	6.47	8.53	0.15052587	0.07437177	0.03494447	0.04607053
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.005401	26.91	11.65	6.47	8.16	0.14534091	0.06292165	0.03494447	0.04407216
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005401	27.87	6.44	6.47	8.16	0.15052587	0.03478244	0.03494447	0.04407216
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005401	26.91	5.48	6.47	7.85	0.14534091	0.02959748	0.03494447	0.04239785
小计								62.29713771	91.06203216	9.73489585	21.73327439
清单项目综合单价											184.82734011

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.76923	1.3889	13.57		
		技工人工费	元	29.598789	1.3661	40.43		
		高级技工人工费	元	6.021275	1.3773	8.29		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.020467	7.4	0.15		
		铁砂布 0#-2#	张	0.081002	0.66	0.05		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.065358	0.349	0.02		
		其他材料费	元	0.69706	0.885	0.62		
		室内钢塑复合管螺纹管件 DN100	个	0.415	31.68	13.15		
		型钢	kg	0.572415	4.13	2.36		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm～15.0mm	kg	0.0049	3.5	0.02		
		钢丝刷	把	0.0108	2.45	0.03		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.0012	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	2.088	0.3	0.63		
		六角螺栓	kg	0.0006	5.64	0		
		螺母	kg	0.011178	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.024884	3.96	0.1		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0003	5.6	0		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0158	19.03	0.3		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00432	12.49	0.05		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011394	11.83	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.001328	5.31	0.01		
		机油	kg	0.004	10.62	0.04		
		氧气	m3	0.0006	6.19	0		
		氧气(工业用)	m3	0.012107	17.33	0.21		
		乙炔气	m3	0.004234	13.01	0.06		
		乙炔气	kg	0.0002	14.64	0		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0021	6.12	0.01		
		橡胶软管 DN20	m	0.0009	7.96	0.01		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0006	22.12	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.0003	57.52	0.02		
		压力表弯管 DN15	个	0.0003	7.08	0		
		水	m3	0.0353	4.62	0.16		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1293.35	0.14		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0013	608.76	0.79		
		吊装机(综合)	台班	0.0084	680.8	5.72		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00054	323.88	0.17		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.00304	224.87	0.68		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.032	42.95	1.37		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0034	20.46	0.07		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00135	30.42	0.04		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000572	23.73	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0002	166.5	0.03		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	257.07	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0002	227.02	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005746	87.37	0.5		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00054	178.86	0.1		

项目编码	031001007013	项目名称	钢塑复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-386换	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 - 内壁衬塑的钢塑复合管 DN80	10m	0.1	457.23	690.88	27.38	157.5	45.723	69.088	2.738	15.75
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.045004	56.45	1.92	0	15.04	2.5404758	0.08640768	0	0.67686016
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.004501	1241.25	582.98	279.97	377.61	5.58686625	2.62399298	1.26014497	1.69962261
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.004501	27.87	13.77	6.47	8.53	0.12544287	0.06197877	0.02912147	0.03839353
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.004501	26.91	11.65	6.47	8.16	0.12112191	0.05243665	0.02912147	0.03672816
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004501	27.87	6.44	6.47	8.16	0.12544287	0.02898644	0.02912147	0.03672816
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004501	26.91	5.48	6.47	7.85	0.12112191	0.02466548	0.02912147	0.03533285
小计								54.34347161	71.966468	4.11463085	18.27366547
清单项目综合单价											148.69823593

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.478564	1.3889	11.78		
		技工人工费	元	25.840725	1.3661	35.3		
		高级技工人工费	元	5.275925	1.3773	7.27		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.017056	7.4	0.13		
		铁砂布 0#-2#	张	0.067505	0.66	0.04		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.054467	0.349	0.02		
		其他材料费	元	0.58639	0.885	0.52		
		型钢	kg	0.477035	4.13	1.97		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm～15.0mm	kg	0.0047	3.5	0.02		
		钢丝刷	把	0.009001	2.45	0.02		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.0011	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.931	0.3	0.58		
		六角螺栓	kg	0.0006	5.64	0		
		螺母	kg	0.009316	6.68	0.06		
		螺栓(综合)	kg	0.020738	3.96	0.08		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0003	5.6	0		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0146	19.03	0.28		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0036	12.49	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009496	11.83	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.007651	6.51	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.001107	5.31	0.01		
		机油	kg	0.011	10.62	0.12		
		氧气	m3	0.0006	6.19	0		
		氧气(工业用)	m3	0.01009	17.33	0.17		
		乙炔气	m3	0.003528	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0002	14.64	0		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.002	6.12	0.01		

工程量清单综合单价分析表

		橡胶软管 DN20	m	0.0008	7.96	0.01		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0006	22.12	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0003	57.52	0.02		
		压力表弯管 DN15	个	0.0003	7.08	0		
		水	m3	0.0204	4.62	0.09		
		室内钢塑复合管螺纹管件 DN80	个	0.463	22.83	10.57		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1293.35	0.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0006	608.76	0.37		
		吊装机(综合)	台班	0.0012	680.8	0.82		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00045	323.88	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002534	224.87	0.57		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0317	42.95	1.36		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0032	20.46	0.07		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001125	30.42	0.03		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000477	23.73	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0002	166.5	0.03		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	257.07	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0002	227.02	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004788	87.37	0.42		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00045	178.86	0.08		

项目编码	031001007014	项目名称	钢塑复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-384换	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 - 内壁衬塑的钢塑复合管 DN50	10m	0.1	413.1	436.45	20.83	132.62	41.31	43.645	2.083	13.262
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.041	56.45	1.92	0	15.04	2.31445	0.07872	0	0.61664
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0041	1241.25	582.98	279.97	377.61	5.089125	2.390218	1.147877	1.548201
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0041	27.87	13.77	6.47	8.53	0.114267	0.056457	0.026527	0.034973
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0041	26.91	11.65	6.47	8.16	0.110331	0.047765	0.026527	0.033456
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0041	27.87	6.44	6.47	8.16	0.114267	0.026404	0.026527	0.033456
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0041	26.91	5.48	6.47	7.85	0.110331	0.022468	0.026527	0.032185
小计								49.162771	46.267032	3.336985	15.560911
清单项目综合单价											114.32769900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.680181	1.3889	10.67		
		技工人工费	元	23.368353	1.3661	31.92		
		高级技工人工费	元	4.771844	1.3773	6.57		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.015539	7.4	0.11		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0615	0.66	0.04		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.049622	0.349	0.02		
		其他材料费	元	0.434524	0.885	0.38		
		型钢	kg	0.4346	4.13	1.79		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm	kg	0.0042	3.5	0.01		
		钢丝刷	把	0.0082	2.45	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.001	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.658	0.3	0.5		
		六角螺栓	kg	0.0005	5.64	0		
		螺母	kg	0.008487	6.68	0.06		
		螺栓(综合)	kg	0.018893	3.96	0.07		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0002	5.6	0		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0125	19.03	0.24		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00328	12.49	0.04		
		锯条(各种规格)	根	0.0839	0.68	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008651	11.83	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00697	6.51	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.001009	5.31	0.01		
		机油	kg	0.0213	10.62	0.23		
		氧气	m3	0.0006	6.19	0		
		氧气(工业用)	m3	0.009192	17.33	0.16		
		乙炔气	m3	0.003214	13.01	0.04		
		乙炔气	kg	0.0002	14.64	0		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0017	6.12	0.01		
		橡胶软管 DN20	m	0.0008	7.96	0.01		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0005	22.12	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0003	57.52	0.02		
		压力表弯管 DN15	个	0.0003	7.08	0		
		水	m3	0.0088	4.62	0.04		
		室内钢塑复合管螺纹管件 DN50	个	0.661	12.65	8.36		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000082	1293.35	0.11		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0003	608.76	0.18		
		吊装机(综合)	台班	0.0007	680.8	0.48		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00041	323.88	0.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002308	224.87	0.52		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0293	42.95	1.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003	20.46	0.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001025	30.42	0.03		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000435	23.73	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0002	166.5	0.03		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0001	257.07	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0002	227.02	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004362	87.37	0.38		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00041	178.86	0.07		

项目编码	031001002005	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-17换	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 - 人防排水：镀锌钢管 DN50	10m	0.1	411.88	371.34	13.45	128.52	41.188	37.134	1.345	12.852
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.040966	56.45	1.92	0	15.04	2.3125307	0.07865472	0	0.61612864
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.004097	1241.25	582.98	279.97	377.61	5.08540125	2.38846906	1.14703709	1.54706817
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.004097	27.87	13.77	6.47	8.53	0.11418339	0.05641569	0.02650759	0.03494741
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.004097	26.91	11.65	6.47	8.16	0.11025027	0.04773005	0.02650759	0.03343152
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004097	27.87	6.44	6.47	8.16	0.11418339	0.02638468	0.02650759	0.03343152
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004097	26.91	5.48	6.47	7.85	0.11025027	0.02245156	0.02650759	0.03216145
小计								49.03479927	39.75410576	2.59806745	15.14916871
清单项目综合单价											106.53614119

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.578181	1.3889	10.53		
		技工人工费	元	23.036226	1.3661	31.47		
		高级技工人工费	元	5.111242	1.3773	7.04		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.015526	7.4	0.11		
		铁砂布 0#-2#	张	0.061448	0.66	0.04		

工程量清单综合单价分析表

	材料	普通水泥 42.5(R)	kg	0.04958	0.349	0.02		
		其他材料费	元	0.384021	0.885	0.34		
		型钢	kg	0.434233	4.13	1.79		
		钢丝刷	把	0.008193	2.45	0.02		
		螺母	kg	0.00848	6.68	0.06		
		螺栓(综合)	kg	0.018877	3.96	0.07		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.003277	12.49	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008644	11.83	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.006964	6.51	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.001008	5.31	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.009184	17.33	0.16		
		乙炔气	m3	0.003212	13.01	0.04		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.022	16.19	0.36		
		室内镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.651	10.15	6.61		
		水	m3	0.016	4.62	0.07		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000082	1293.35	0.11		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00041	323.88	0.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002306	224.87	0.52		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	13.74	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0293	42.95	1.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001024	30.42	0.03		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000434	23.73	0.01		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004359	87.37	0.38		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00041	178.86	0.07		

项目编码	031001002006	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-15换	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 ˚ 人防排水：镀锌钢管DN32	10m	0.1	375.84	251	11.8	112.85	37.584	25.1	1.18	11.285
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.023334	56.45	1.92	0	15.04	1.3172043	0.04480128	0	0.35094336
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.002334	1241.25	582.98	279.97	377.61	2.8970775	1.36067532	0.65344998	0.88134174
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.002334	27.87	13.77	6.47	8.53	0.06504858	0.03213918	0.01510098	0.01990902
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.002334	26.91	11.65	6.47	8.16	0.06280794	0.0271911	0.01510098	0.01904544
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.002334	27.87	6.44	6.47	8.16	0.06504858	0.01503096	0.01510098	0.01904544
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.002334	26.91	5.48	6.47	7.85	0.06280794	0.01279032	0.01510098	0.0183219
小计								42.05399484	26.59262816	1.8938539	12.5936069
清单项目综合单价											83.13408380

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.314912	1.3889	8.77		
		技工人工费	元	19.87393	1.3661	27.15		
		高级技工人工费	元	4.452629	1.3773	6.13		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.008843	7.4	0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.035	0.66	0.02		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.02824	0.349	0.01		
		其他材料费	元	0.20416	0.885	0.18		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.015	4.87	0.07		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		型钢	kg	0.247333	4.13	1.02		
		钢丝刷	把	0.004667	2.45	0.01		
		螺母	kg	0.00483	6.68	0.03		
		螺栓(综合)	kg	0.010752	3.96	0.04		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.001867	12.49	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.004923	11.83	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.003967	6.51	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.000574	5.31	0		
		氧气(工业用)	m3	0.005231	17.33	0.09		
		乙炔气	m3	0.001829	13.01	0.02		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.602	0.09	0.14		
		室内镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.983	5.58	5.49		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000047	1293.35	0.06		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.000233	323.88	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001314	224.87	0.3		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0026	13.74	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0261	42.95	1.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.000583	30.42	0.02		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000247	23.73	0.01		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002483	87.37	0.22		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.000233	178.86	0.04		

项目编码	031001002007	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-12换	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˚ 人防排水：镀锌钢管DN15	10m	0.1	276.03	102.22	3.27	78.39	27.603	10.222	0.327	7.839
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.034075	56.45	1.92	0	15.04	1.92353375	0.065424	0	0.512488
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.003408	1241.25	582.98	279.97	377.61	4.23018	1.98679584	0.95413776	1.28689488
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.003408	27.87	13.77	6.47	8.53	0.09498096	0.04692816	0.02204976	0.02907024
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.003408	26.91	11.65	6.47	8.16	0.09170928	0.0397032	0.02204976	0.02780928
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003408	27.87	6.44	6.47	8.16	0.09498096	0.02194752	0.02204976	0.02780928
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003408	26.91	5.48	6.47	7.85	0.09170928	0.01867584	0.02204976	0.0267528
小计								34.13009423	12.40147456	1.3693368	9.74982448
清单项目综合单价											57.65073007

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.365961	1.3889	7.45		
		技工人工费	元	15.972389	1.3661	21.82		
		高级技工人工费	元	3.52726	1.3773	4.86		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.012914	7.4	0.1		
		铁砂布 0#-2#	张	0.051111	0.66	0.03		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.04124	0.349	0.01		
		其他材料费	元	0.257996	0.885	0.23		
		室内镀锌钢管接头零件 DN15	个	1.449	1.91	2.77		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		水	m3	0.005	4.62	0.02		
		型钢	kg	0.361185	4.13	1.49		
		钢丝刷	把	0.006815	2.45	0.02		
		螺母	kg	0.007053	6.68	0.05		
		螺栓(综合)	kg	0.015701	3.96	0.06		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.002726	12.49	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.00719	11.83	0.09		

工程量清单综合单价分析表

		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.005793	6.51	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.000838	5.31	0		
		氧气(工业用)	m3	0.007639	17.33	0.13		
		乙炔气	m3	0.002671	13.01	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.098	0.09	0.1		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000068	1293.35	0.09		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.000341	323.88	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001918	224.87	0.43		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0067	42.95	0.29		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0008	20.46	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.000852	30.42	0.03		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000361	23.73	0.01		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003625	87.37	0.32		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.000341	178.86	0.06		

项目编码	031002001096	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 人防给水阀门：铜芯防护闸阀 DN80	个	1	144.83	806.22	39.31	81.45	144.83	806.22	39.31	81.45
小计								144.83	806.22	39.31	81.45
清单项目综合单价											1071.81000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3661	94.6		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3773	21.9		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	170.9	39.31		

项目编码	031002001097	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˉ 人防给水阀门：铜制止回阀DN50	个	1	33.39	167.54	0	17.21	33.39	167.54	0	17.21
小计								33.39	167.54	0	17.21
清单项目综合单价											218.14000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3661	21.83		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3773	4.96		
	材料	黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
	机械							

项目编码	031002001098	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˉ 人防给水阀门：铜制闸阀DN50	个	1	33.39	164.71	0	17.07	33.39	164.71	0	17.07
小计								33.39	164.71	0	17.07
清单项目综合单价											215.17000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3661	21.83		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3773	4.96		
	材料	黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
	机械							

项目编码	031002001099	项目名称	橡胶软接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˉ 人防给水阀门：铜制橡胶软接头 DN50	个	1	33.39	138.4	0	15.75	33.39	138.4	0	15.75
小计								33.39	138.4	0	15.75
清单项目综合单价											187.54000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3661	21.83		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3773	4.96		
	材料	黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
	机械							

项目编码	030601002017	项目名称	压力仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-46	压力表 就地	台(块)	1	57.36	153.98	0.7	16.51	57.36	153.98	0.7	16.51
031010-54	压力表弯安装	10个	0.1	61.99	7.28	0	16.77	6.199	0.728	0	1.677
小计								63.559	154.708	0.7	18.187
清单项目综合单价											237.15400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.7748	1.3889	3.85		
		技工人工费	元	38.1449	1.3661	52.11		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	5.51	1.3773	7.59		
	材料	其他材料费	元	3.6	0.885	3.19		
		棉纱	kg	0.005	9.38	0.05		
		酚醛调和漆	kg	0.01	11.5	0.12		
		清洗剂 500mL	瓶	0.005	7.08	0.04		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	2	0.04	0.08		
		固定卡子 1.5×32	个	1	1.77	1.77		
		位号牌	个	1	0.48	0.48		
		校验材料费	元	0.26	0.885	0.23		
		仪表接头	套	1	4.42	4.42		
		取源部件	套	1	16.02	16.02		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.8	0.88	0.7		

项目编码	031003014005	项目名称	防爆地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-69换	地漏安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 防爆地漏（含存水弯、带水封）DN100	10个	0.1	582.64	942.78	0	201.32	58.264	94.278	0	20.132
小计								58.264	94.278	0	20.132
清单项目综合单价											172.67400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.2216	1.3889	11.42		
		技工人工费	元	27.8561	1.3661	38.05		
		高级技工人工费	元	6.383	1.3773	8.79		
	材料	其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.7	0.5	0.35		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.1	40.17	4.02		
		存水弯(铸铁)DN100	个	1	37.74	37.74		
	机械							

项目编码	031003014006	项目名称	防爆地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80 防爆地漏（含存水弯、带水封）DN80	10个	0.1	497.46	805.96	0	171.94	49.746	80.596	0	17.194
小计								49.746	80.596	0	17.194
清单项目综合单价											147.53600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.0206	1.3889	9.75		
		技工人工费	元	23.7821	1.3661	32.49		
		高级技工人工费	元	5.45	1.3773	7.51		
	材料	焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	30.28	3.03		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.5	0.33		
		存水弯(铸铁)DN75	个	1	37.5	37.5		
	机械							

项目编码	031003014007	项目名称	铸铁地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-69换	地漏安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 铸铁地漏（含存水弯、带水封）DN100	10个	0.1	582.64	942.78	0	201.32	58.264	94.278	0	20.132
小计								58.264	94.278	0	20.132
清单项目综合单价											172.67400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.2216	1.3889	11.42		
		技工人工费	元	27.8561	1.3661	38.05		
		高级技工人工费	元	6.383	1.3773	8.79		
	材料	其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.7	0.5	0.35		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.1	40.17	4.02		
		存水弯(铸铁)DN100	个	1	37.74	37.74		
	机械							

项目编码	031301003042	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	94.21	99.26	47.67	33.3	94.21	99.26	47.67	33.3
030808-85换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	79.98	17.26	0	22.03	79.98	17.26	0	22.03
小计								174.19	116.52	47.67	55.33
清单项目综合单价											393.71000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.909	1.3889	34.6		
		技工人工费	元	84.444	1.3661	115.36		
		高级技工人工费	元	17.599	1.3773	24.24		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	3.335	18.92		
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.351	0.43		
		电	kW·h	0.046	0.67	0.03		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	75.9	32.18		
		其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
		扁钢 ＜59	kg	1.25	4.4	5.5		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	166.5	40.79		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.33	6.88		

项目编码	031301003043	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	73.42	86.68	37.64	26.46	73.42	86.68	37.64	26.46

工程量清单综合单价分析表

030808-84换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	76.14	15.48	0	20.92	76.14	15.48	0	20.92	
小计								149.56	102.16	37.64	47.38	
清单项目综合单价											336.74000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.401	1.3889		29.72		
		技工人工费				元	72.541	1.3661		99.1		
		高级技工人工费				元	15.055	1.3773		20.74		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm				kg	4.558	3.335		15.2		
		水泥 P.042.5				kg	1.095	0.351		0.38		
		电				kW·h	0.04	0.67		0.03		
		其他材料费				元	2.64	0.885		2.34		
		扁钢 ＜59				kg	1.05	4.4		4.62		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.059	3.78		0.22		
		钢丝刷子				把	1.005	14.6		14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.499	5.6		2.79		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.059	6.51		0.38		
		油麻				kg	0.982	11.5		11.29		
		汽油 70#～90#				kg	0.027	6.67		0.18		
		氧气				m3	1.479	6.19		9.16		
		乙炔气				kg	0.493	14.64		7.22		
		密封油膏				kg	0.266	6.86		1.82		
		石棉绒				kg	0.469	3.58		1.68		
		无缝钢管 D133×4				m	0.424	71.18		30.18		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.193	166.5		32.13		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.02	275.33		5.51		
项目编码	031301003044	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.71	57.29	26.99	20.86	60.71	57.29	26.99	20.86	
030808-83换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.25	12.77	0	20.02	73.25	12.77	0	20.02	
小计								133.96	70.06	26.99	40.88	
清单项目综合单价											271.89000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.025	1.3889		26.42		
		技工人工费				元	65.025	1.3661		88.83		
		高级技工人工费				元	13.573	1.3773		18.69		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm				kg	3.929	3.335		13.1		
		水泥 P.042.5				kg	0.905	0.351		0.32		
		电				kW·h	0.027	0.67		0.02		
		无缝钢管 D89×4				m	0.424	37.29		15.81		
		其他材料费				元	1.68	0.885		1.49		
		扁钢 ＜59				kg	0.9	4.4		3.96		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.04	3.78		0.15		
		钢丝刷子				把	0.593	14.6		8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.386	5.6		2.16		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.047	6.51		0.31		
		油麻				kg	0.811	11.5		9.33		
		汽油 70#～90#				kg	0.02	6.67		0.13		
		氧气				m3	1.062	6.19		6.57		
		乙炔气				kg	0.354	14.64		5.18		
		密封油膏				kg	0.216	6.86		1.48		
		石棉绒				kg	0.388	3.58		1.39		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.139	166.5		23.14		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.014	275.33		3.85		
项目编码	031301003045	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-71换	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50 · 无缝钢管 DN25 δ=3.0mm	个	1	60.71	44.95	26.99	20.24	60.71	44.95	26.99	20.24	
030808-83换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.25	12.77	0	20.02	73.25	12.77	0	20.02	
小计								133.96	57.72	26.99	40.26	
清单项目综合单价											258.93000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.025	1.3889		26.42		
		技工人工费				元	65.025	1.3661		88.83		
		高级技工人工费				元	13.573	1.3773		18.69		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm				kg	3.929	3.335		13.1		
		水泥 P.042.5				kg	0.905	0.351		0.32		
		电				kW·h	0.027	0.67		0.02		
		其他材料费				元	1.68	0.885		1.49		
		无缝钢管 DN25 δ=3.0mm				m	0.424	8.19		3.47		
		扁钢 ＜59				kg	0.9	4.4		3.96		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.04	3.78		0.15		
		钢丝刷子				把	0.593	14.6		8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.386	5.6		2.16		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.047	6.51		0.31		
		油麻				kg	0.811	11.5		9.33		
		汽油 70#～90#				kg	0.02	6.67		0.13		
		氧气				m3	1.062	6.19		6.57		
		乙炔气				kg	0.354	14.64		5.18		
		密封油膏				kg	0.216	6.86		1.48		
		石棉绒				kg	0.388	3.58		1.39		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.139	166.5		23.14		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.014	275.33		3.85		
项目编码	031401001004	项目名称		脚手架				计量单位		项		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	373.691	1.98	2.02	0	0.62	739.90818	754.85582	0	231.68842	
小计								739.90818	754.85582	0	231.68842	
清单项目综合单价											1726.45242000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031401022006	项目名称		其他措施				计量单位		项		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-1	地下室增加费	100元	1938.0094	7.73	0	2.42	2.22	14980.81266	0	4689.982748	4302.380868	
小计								14980.81266	0	4689.982748	4302.380868	
清单项目综合单价											23973.17627800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	增加人工费	元	14976.93664	1	14976.94		
	材料							
	机械	增加机械费	元	5310.145756	0.885	4699.48		

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防机电工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防机电工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防机电工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防门工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1120915.3	
2	措施项目	33627.46	
2.1	安全文明施工	33627.46	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	29143.8	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	4483.66	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	103908.85	
5	含税建安工程造价	1258451.61	
合计		1258451.61	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防门工程　　第 1 页，共 5 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					1120915.30	0
1-1	080904001001	人防门	(1)名称:WDFM1222(6)-P-S (2)型号:1260*2260 (3)类别:钢结构无门槛单扇防护密闭门 (4)包含五金配件全套 (5)含门框墙预埋套管,套管内穿对拉螺杆及门类防护设备安装后浇筑高强度灌浆料 (6)满足标准《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》RF32001-2025 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	樘	9	15326	137934	0
1-2	080904001002	人防门	(1)名称:WDFM1522(6)-P-S (2)型号:1560*2260 (3)类别:钢结构无门槛单扇防护密闭门 (4)包含五金配件全套 (5)含门框墙预埋套管,套管内穿对拉螺杆及门类防护设备安装后浇筑高强度灌浆料 (6)满足标准《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准》RF32001-2025 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	樘	1	19266.48	19266.48	0
1-3	080904001003	人防门	(1)名称:WDFM2022(6)-P-S (2)型号:2060*2260 (3)类别:钢结构无门槛单扇防护密闭门 (4)包含五金配件全套 (5)含门框墙预埋套管,套管内穿对拉螺杆及门类防护设备安装后浇筑高强度灌浆料 (6)满足标准《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准》RF32001-2025 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	樘	1	23922.74	23922.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防门工程　　第 2 页，共 5 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	080904001004	人防门	(1)名称:WDFM1222-P-S (2)型号:1260*2260 (3)类别:钢结构无门槛单扇密闭门 (4)包含五金配件全套 (5)含门框墙预埋套管,套管内穿对拉螺杆及门类防护设备安装后浇筑高强度灌浆料 (6)满足标准《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准》RF32001-2025 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	樘	8	13178.67	105429.36	0
1-5	080904001005	人防门	(1)名称:WSFM5525(G6)-P-S (2)型号:5560*2560 (3)类别:连通口双向受力双扇防护密闭门 (4)包含五金配件全套 (5)含门框墙预埋套管,套管内穿对拉螺杆及门类防护设备安装后浇筑高强度灌浆料 (6)满足标准《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准》RF32001-2025 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	樘	1	167778.19	167778.19	0
1-6	080904001006	人防门	(1)名称:WSFM4025(6)-P-S (2)型号:4060*2560 (3)类别:钢结构无门槛双扇防护密闭门 (4)包含五金配件全套 (5)含门框墙预埋套管,套管内穿对拉螺杆及门类防护设备安装后浇筑高强度灌浆料 (6)满足标准《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准》RF32001-2025 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	樘	1	111989.14	111989.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防门工程　　第 3 页，共 5 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	080904001007	人防门	(1)名称:WSFM5525(6)-P-S (2)型号:5560*2560 (3)类别:钢结构无门槛双扇防护密闭门 (4)包含五金配件全套 (5)含门框墙预埋套管,套管内穿对拉螺杆及门类防护设备安装后浇筑高强度灌浆料 (6)满足标准《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准》RF32001-2025 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	樘	3	122241.83	366725.49	0
1-8	080904001008	人防门	(1)名称:KDFM0822(6) 反-P-S (2)型号:860*2260 (3)类别:钢结构固定门槛单扇防护密闭门 (4)包含五金配件全套 (5)含门框墙预埋套管,套管内穿对拉螺杆及门类防护设备安装后浇筑高强度灌浆料 (6)满足标准《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准》RF32001-2025 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	樘	3	19622.69	58868.07	0
1-9	080904001009	人防门	(1)名称:HM8000(6) (2)型号:760*1460 (3)类别:悬摆式防爆波活门 (4)包含五金配件全套 (5)含门框墙预埋套管,套管内穿对拉螺杆及门类防护设备安装后浇筑高强度灌浆料 (6)满足标准《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准》RF32001-2025 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	樘	4	7136.14	28544.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防门工程　　第 4 页，共 5 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	080904001010	人防门	(1)名称:KDMM0822 反-P-S (2)型号:860*2260 (3)类别:钢结构固定门槛单扇密闭门 (4)包含五金配件全套 (5)含门框墙预埋套管,套管内穿对拉螺杆及门类防护设备安装后浇筑高强度灌浆料 (6)满足标准《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准》RF32001-2025 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	樘	3	11202.47	33607.41	0
1-11	080904001011	人防门	(1)名称:KDMM1222-P-S (2)型号:1260*2260 (3)类别:钢结构固定门槛单扇密闭门 (4)包含五金配件全套 (5)含门框墙预埋套管,套管内穿对拉螺杆及门类防护设备安装后浇筑高强度灌浆料 (6)满足标准《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准》RF32001-2025 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	樘	2	12538.76	25077.52	0
1-12	080904001012	人防门	(1)名称:KDMM0822 -P-S (2)型号:860*2260 (3)类别:钢结构固定门槛单扇密闭门 (4)包含五金配件全套 (5)含门框墙预埋套管,套管内穿对拉螺杆及门类防护设备安装后浇筑高强度灌浆料 (6)满足标准《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准》RF32001-2025 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	樘	2	10398.81	20797.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防门工程　　

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	080904001013	人防门	(1)名称:KDMM0822(G6) -P-S (2)型号:860*2260 (3)类别:连通口双向受力固定门槛单扇密闭门 (4)包含五金配件全套 (5)含门框墙预埋套管,套管内穿对拉螺杆及门类防护设备安装后浇筑高强度灌浆料 (6)满足标准《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准》RF32001-2025 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	樘	2	10487.36	20974.72	0
合计							1120915.30	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防门工程
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					33627.46
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	33627.46
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	29143.8
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	4483.66
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							33627.46

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防门工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防门工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防门工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防门工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	103908.85
合计					103908.85

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防门工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防门工程　　标段： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	080904001001	项目名称	人防门	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-32换	成品人防门 安装 - WDFM1222(6)-P-S	100m2	0.028478	28640.14	477965	85.64	31483.13	815.6139069	13611.48727	2.43885592	896.5765761
小计								815.6139069	13611.48727	2.43885592	896.5765761
清单项目综合单价											15326.11660898

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	151.229217	1.3889	210.04		
		技工人工费	元	378.686326	1.3661	517.32		
		高级技工人工费	元	64.06882	1.3773	88.24		
	材料							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.013669	178.42	2.44		

项目编码	080904001002	项目名称	人防门	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-32换	成品人防门 安装 - WDFM1522(6)-P-S	100m2	0.0353	28640.14	485221	85.64	31845.93	1010.996942	17128.3013	3.023092	1124.161329
小计								1010.996942	17128.3013	3.023092	1124.161329
清单项目综合单价											19266.48266300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	187.458144	1.3889	260.36		
		技工人工费	元	469.405562	1.3661	641.25		
		高级技工人工费	元	79.41734	1.3773	109.38		
	材料							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.016944	178.42	3.02		

项目编码	080904001003	项目名称	人防门	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-32换	成品人防门 安装 - WDFM2022(6)-P-S	100m2	0.0466	28640.14	454336	85.64	30301.68	1334.630524	21172.0576	3.990824	1412.058288
小计								1334.630524	21172.0576	3.990824	1412.058288
清单项目综合单价											23922.73723600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	247.465991	1.3889	343.71		
		技工人工费	元	619.668533	1.3661	846.53		
		高级技工人工费	元	104.839888	1.3773	144.4		
	材料							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.022368	178.42	3.99		

项目编码	080904001004	项目名称	人防门	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-32换	成品人防门 安装 - WDFM1222-P-S	100m2	0.028475	28640.14	406195	85.64	27894.63	815.5279865	11566.40263	2.438599	794.2995893
小计								815.5279865	11566.40263	2.438599	794.2995893
清单项目综合单价											13178.66879975

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	151.214466	1.3889	210.02		
		技工人工费	元	378.649388	1.3661	517.27		
		高级技工人工费	元	64.062571	1.3773	88.23		
	材料							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.013668	178.42	2.44		

项目编码	080904001005	项目名称	人防门	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-32换	成品人防门 安装 - WSFM5525(G6)-P-S	100m2	0.1423	28640.14	1088319	85.64	62000.83	4075.491922	154867.7937	12.186572	8822.718109
小计								4075.491922	154867.7937	12.186572	8822.718109
清单项目综合单价											167778.19030300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	755.674047	1.3889	1049.56		
		技工人工费	元	1892.249618	1.3661	2585		
		高级技工人工费	元	320.144121	1.3773	440.93		
	材料							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.068304	178.42	12.19		

项目编码	080904001006	项目名称	人防门	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-32换	成品人防门 安装 - WSFM4025(6)-P-S	100m2	0.1039	28640.14	991947	85.64	57182.23	2975.710546	103063.2933	8.897996	5941.233697
小计								2975.710546	103063.2933	8.897996	5941.233697
清单项目综合单价											111989.13553900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	551.753573	1.3889	766.33		
		技工人工费	元	1381.621471	1.3661	1887.43		
		高级技工人工费	元	233.752454	1.3773	321.95		
	材料							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.049872	178.42	8.9		

项目编码	080904001007	项目名称	人防门	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-32换	成品人防门 安装 - WSFM5525(6)-P-S	100m2	0.142334	28640.14	783363	85.64	46753.03	4076.465687	111499.1892	12.18948376	6654.545772
小计								4076.465687	111499.1892	12.18948376	6654.545772
清单项目综合单价											122242.39018454

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	755.851061	1.3889	1049.8		
		技工人工费	元	1892.692872	1.3661	2585.61		
		高级技工人工费	元	320.219114	1.3773	441.04		
	材料							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.06832	178.42	12.19		

项目编码	080904001008	项目名称	人防门	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020001-32换	成品人防门 安装 KDFM0822(6) 反-P-S	100m2	0.019434	28640.14	927080	85.64	53938.88	556.5924808	18016.87272	1.66432776	1048.248194	
小计								556.5924808	18016.87272	1.66432776	1048.248194	
清单项目综合单价											19623.37772244	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	103.199337	1.3889		143.33		
		技工人工费				元	258.416849	1.3661		353.02		
		高级技工人工费				元	43.720783	1.3773		60.22		
	材料											
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.009328	178.42		1.66		
项目编码	080904001009	项目名称			人防门			计量单位		樘		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-32换	成品人防门 安装 HM8000(6)	100m2	0.0111	28640.14	577699	85.64	36469.83	317.905554	6412.4589	0.950604	404.815113	
小计								317.905554	6412.4589	0.950604	404.815113	
清单项目综合单价											7136.13017100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	58.945762	1.3889		81.87		
		技工人工费				元	147.603449	1.3661		201.64		
		高级技工人工费				元	24.972591	1.3773		34.39		
	材料											
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.005328	178.42		0.95		
项目编码	080904001010	项目名称			人防门			计量单位		樘		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-32换	成品人防门 安装 KDMM0822 反-P-S	100m2	0.019434	28640.14	514425	85.64	33306.13	556.5924808	9997.33545	1.66432776	647.2713304	
小计								556.5924808	9997.33545	1.66432776	647.2713304	
清单项目综合单价											11202.86358894	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	103.199337	1.3889		143.33		
		技工人工费				元	258.416849	1.3661		353.02		
		高级技工人工费				元	43.720783	1.3773		60.22		
	材料											
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.009328	178.42		1.66		
项目编码	080904001011	项目名称			人防门			计量单位		樘		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-32换	成品人防门 安装 KDMM1222-P-S	100m2	0.0285	28640.14	384425	85.64	26806.13	816.24399	10956.1125	2.44074	763.974705	
小计								816.24399	10956.1125	2.44074	763.974705	
清单项目综合单价											12538.77193500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	151.347227	1.3889		210.21		
		技工人工费				元	378.981828	1.3661		517.73		
		高级技工人工费				元	64.118816	1.3773		88.31		
	材料											
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.01368	178.42		2.44		
项目编码	080904001012	项目名称			人防门			计量单位		樘		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-32换	成品人防门 安装 KDMM0822 -P-S	100m2	0.01945	28640.14	474602	85.64	31314.98	557.050723	9231.0089	1.665698	609.076361	
小计								557.050723	9231.0089	1.665698	609.076361	
清单项目综合单价											10398.80168200	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	103.287844	1.3889		143.46		
		技工人工费				元	258.638476	1.3661		353.33		
		高级技工人工费				元	43.758279	1.3773		60.27		
	材料											
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.009336	178.42		1.67		
项目编码	080904001013	项目名称			人防门			计量单位		樘		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-32换	成品人防门 安装 KDMM0822(G6) -P-S	100m2	0.01945	28640.14	478938	85.64	31531.78	557.050723	9315.3441	1.665698	613.293121	
小计								557.050723	9315.3441	1.665698	613.293121	
清单项目综合单价											10487.35364200	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	103.287844	1.3889		143.46		
		技工人工费				元	258.638476	1.3661		353.33		
		高级技工人工费				元	43.758279	1.3773		60.27		
	材料											
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.009336	178.42		1.67		

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防门工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防门工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-人防门工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房结构工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	85315176.95	
2	措施项目	13702793.68	
2.1	安全文明施工	3582527.61	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	3206616.73	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	375910.88	
2.2	其他措施项目费	10120266.07	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	8911617.36	
5	含税建安工程造价	107929587.99	
合计		107929587.99	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房结构工程　　第 1 页，共 28 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		砌筑工程					7004706.01	0
1-1	010402001004	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A7.5/B07(见注2)蒸压加气混凝土砌块(II型)，规格综合考虑 (2)墙体类型:外墙 (3)砌筑高度:3.6m以内 (4)墙体厚度:200mm (5)砂浆强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	947.29	705.62	668426.77	0
1-2	010402001005	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A7.5/B07(见注2)蒸压加气混凝土砌块(II型)，规格综合考虑 (2)墙体类型:外墙 (3)砌筑高度:3.6m以上4.8m以下部分 (4)墙体厚度:200mm (5)砂浆强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	262.24	784.57	205745.64	0
1-3	010402001006	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A7.5/B07(见注2)蒸压加气混凝土砌块(II型)，规格综合考虑 (2)墙体类型:外墙 (3)砌筑高度:超过4.8m部分 (4)墙体厚度:200mm (5)砂浆强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	68.04	863.52	58753.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房结构工程　　第 2 页，共 28 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	010402001007	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A7.5/B07(见注2)蒸压加气混凝土砌块(II型)，规格综合考虑 (2)墙体类型:外墙 (3)砌筑高度:3.6m以内 (4)墙体厚度:100mm (5)砂浆强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	408.3	773.21	315701.64	0
1-5	010402001008	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A7.5/B07(见注2)蒸压加气混凝土砌块(II型)，规格综合考虑 (2)墙体类型:外墙 (3)砌筑高度:3.6m以上4.8m以下部分 (4)墙体厚度:100mm (5)砂浆强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	50	865.91	43295.5	0
1-6	010402001009	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A7.5/B07(见注2)蒸压加气混凝土砌块(II型)，规格综合考虑 (2)墙体类型:外墙 (3)砌筑高度:超过4.8m部分 (4)墙体厚度:100mm (5)砂浆强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	50	958.61	47930.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房结构工程　　第 3 页，共 28 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	010402001010	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A7.5/B07(见注2)蒸压加气混凝土砌块(II型)，规格综合考虑 (2)墙体类型:外墙 (3)砌筑高度:3.6m以内 (4)墙体厚度:200mm以上 (5)砂浆强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	72.92	657.41	47938.34	0
1-8	010402001011	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A7.5/B07(见注2)蒸压加气混凝土砌块(II型)，规格综合考虑 (2)墙体类型:外墙 (3)砌筑高度:3.6m以上4.8m以下部分 (4)墙体厚度:200mm以上 (5)砂浆强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	5.86	726.3	4256.12	0
1-9	010402001012	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A7.5/B07(见注2)蒸压加气混凝土砌块(II型)，规格综合考虑 (2)墙体类型:外墙 (3)砌筑高度:超过4.8m部分 (4)墙体厚度:200mm以上 (5)砂浆强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	5	795.19	3975.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房结构工程　　第 4 页，共 28 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	010402001013	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06(优质品)蒸压加气混凝土砌块(II型)，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:3.6m以内 (4)墙体厚度:200mm (5)砂浆强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	4377.72	688.99	3016205.3	0
1-11	010402001014	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06(优质品)蒸压加气混凝土砌块(II型)，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:3.6m以上4.8m以下部分 (4)墙体厚度:200mm (5)砂浆强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	1230.06	767.94	944612.28	0
1-12	010402001015	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06(优质品)蒸压加气混凝土砌块(II型)，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:超过4.8m部分 (4)墙体厚度:200mm (5)砂浆强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	304.56	846.89	257928.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房结构工程　　第 5 页，共 28 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	010402001016	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06(优质品)蒸压加气混凝土砌块(II型)，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:3.6m以内 (4)墙体厚度:100mm (5)砂浆强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	18.16	756.58	13739.49	0
1-14	010402001017	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06(优质品)蒸压加气混凝土砌块(II型)，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:3.6m以上4.8m以下部分 (4)墙体厚度:100mm (5)砂浆强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	5.17	849.28	4390.78	0
1-15	010402001018	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06(优质品)蒸压加气混凝土砌块(II型)，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:超过4.8m部分 (4)墙体厚度:100mm (5)砂浆强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	1.46	941.98	1375.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房结构工程　　第 6 页，共 28 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	010402001019	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06(优质品)蒸压加气混凝土砌块(Ⅱ型)，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:3.6m以内 (4)墙体厚度:200mm以上 (5)砂浆强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	122.36	640.38	78356.9	0
1-17	010402001020	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06(优质品)蒸压加气混凝土砌块(Ⅱ型)，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:3.6m以上4.8m以下部分 (4)墙体厚度:200mm以上 (5)砂浆强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	35.1	709.28	24895.73	0
1-18	010402001021	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06(优质品)蒸压加气混凝土砌块(Ⅱ型)，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:超过4.8m部分 (4)墙体厚度:200mm以上 (5)砂浆强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	10.69	778.17	8318.64	0
1-19	010401002007	防火隔墙	(1)砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块(Ⅱ型)A5.0/B06（优质品） (2)墙体类型:综合考虑 (3)砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用砌筑砂浆 (4)耐火极限综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	10	834.91	8349.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房结构工程　　第 7 页，共 28 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-20	010401008002	零星砌砖	(1)砌砖名称、部位:砖砌台阶 (2)砖品种、规格、强度等级:MU7.5灰砂砖 (3)砂浆强度等级、配合比:M5砂浆砌筑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	37.16	1168.69	43428.52	0
1-21	010506023003	钢丝网	(1)楼梯间和人流通道的砌体填充墙应采用钢丝网砂浆面层加强,做法见图集22G614-1中第36页。 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	27999.81	14.69	411317.21	0
1-22	010506023004	钢丝网	(1)钢(铁)网品种、材质:砌筑外墙体找平层抹灰前,应满挂热镀锌钢丝网,网目不大于20mm×20mm,钢丝直径应为0.8mm~1mm; (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	22104.98	13.49	298196.18	0
1-23	010506023005	钢丝网	(1)不同材质墙体的内外交界处加铺不低于300mm宽耐碱玻纤网格布(单位面积质量≥160g/㎡)(石膏砂浆)/镀锌钢丝网(丝径≥0.8mm,网目不大于20mm×20mm)(水泥砂浆)。 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	15383.5	12.71	195524.29	0
1-24	010506017002	砌体工程内配钢筋	(1)砌体墙加固钢筋制安 (2)砌筑高度:综合考虑 (3)钢筋种类、规格:非箍筋HRB400，三级钢筋Φ10以内 (4)其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等）包含在综合单价中 (5)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	43.94	6873.99	302043.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房结构工程　　第 8 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2		混凝土及钢筋混凝土工程					78310470.94	0
2-1		混凝土工程					19248269.60	0
2-1-1	010502006008	钢筋混凝土墙、柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C60 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	1437.92	638.15	917608.65	0
2-1-2	010502006009	钢筋混凝土墙、柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C55 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	1449.37	609.37	883202.6	0
2-1-3	010502006010	钢筋混凝土墙、柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C50 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	1614.33	605.56	977573.67	0
2-1-4	010502006011	钢筋混凝土墙、柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C45 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	910	587.4	534534	0
2-1-5	010502006012	钢筋混凝土墙、柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C40 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	2108.31	562.59	1186114.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房结构工程　　第 9 页，共 28 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-6	010502006013	钢筋混凝土墙、柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	2474.27	556.86	1377821.99	0
2-1-7	010502006014	钢筋混凝土墙、柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	617.87	532.89	329256.74	0
2-1-8	010502011003	钢筋混凝土梁、板	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	116.95	547.05	63977.5	0
2-1-9	010502011004	钢筋混凝土梁、板	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	20056.24	523.08	10491018.02	0
2-1-10	010502020002	楼梯	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	58.48	574.85	33617.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房结构工程　　第 10 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-11	010502020003	楼梯	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	315.04	550.88	173549.24	0
2-1-12	010502021002	构造柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	976.17	773.3	754872.26	0
2-1-13	010502022002	圈梁、过梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	314.1	766.85	240867.59	0
2-1-14	010502004002	设备基础	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	18.4	554.5	10202.8	0
2-1-15	010502025006	零星现浇构件	(1)部位:扶手、压顶 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C25 (4)混凝土浇捣方式:综合考虑 (5)混凝土运距:投标人自行考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	185.04	715.93	132475.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房结构工程　　第 11 页，共 28 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-16	010502025007	零星现浇构件	(1)部位:门窗洞口两侧上、中、下应预埋混凝土块(每侧不少于3块)用于固定门窗连接件。 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C20细石混凝土块 (4)混凝土浇捣方式:综合考虑 (5)混凝土运距:投标人自行考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	130.94	738.26	96667.76	0
2-1-17	010502025008	其他构件	(1)部位:栏板、反檐 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C35 (4)混凝土浇捣方式:综合考虑 (5)混凝土运距:投标人自行考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	116.95	766.69	89664.4	0
2-1-18	010502025009	其他构件	(1)部位:栏板、反檐 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C30 (4)混凝土浇捣方式:综合考虑 (5)混凝土运距:投标人自行考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	823.08	746.29	614256.37	0
2-1-19	010502025010	其他构件	(1)部位:除墙、柱、梁、板、楼梯外，其他节点构件 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C30 (4)混凝土浇捣方式:综合考虑 (5)混凝土运距:投标人自行考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	277.97	550.88	153128.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房结构工程　　第 12 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-20	010502025011	其他构件	(1)部位:对防水有严格要求的房间,其四周墙体根部应预先浇筑高出建筑完成面200高、宽度同上部墙体的防水反坎,采用混凝土墙基 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C25细石混凝土 (4)混凝土浇捣方式:综合考虑 (5)混凝土运距:投标人自行考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	116.61	689.77	80434.08	0
2-1-21	010502025012	其他构件	(1)部位:所有设备管井设门槛 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C20混凝土 (4)混凝土浇捣方式:综合考虑 (5)混凝土运距:投标人自行考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	6.4	805.04	5152.26	0
2-1-22	010502033003	后浇带	(1)部位:墙、梁、板 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C40 (4)混凝土浇捣方式:综合考虑 (5)混凝土运距:投标人自行考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	122.87	740.36	90968.03	0
2-1-23	010502003006	混凝土抗渗增加费	(1)综合各种混凝土 (2)满足设计说明及规范要求，抗渗等级P6 (3)工程量按相应混凝土体积计算 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	1739.46	6.5	11306.49	0
2-2		混凝土模板工程					28746116.20	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房结构工程　　第 13 页，共 28 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-1	010505004003	柱面模板	(1)柱面模板（矩形、圆形或异型综合考虑） (2)支模高度H(m) 3.6以内 (3)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1000	113.66	113660	0
2-2-2	010505004004	柱面模板	(1)柱面模板（矩形、圆形或异型综合考虑） (2)支模高度H(m) 3.6＜H≤6 (3)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	19388.18	133.87	2595495.66	0
2-2-3	010505005005	墙面模板	(1)墙面模板（直形或弧形综合考虑） (2)墙厚:50cm以内 (3)支模高度H(m) 3.6以内 (4)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1000	99.42	99420	0
2-2-4	010505005006	墙面模板	(1)墙面模板（直形或弧形综合考虑） (2)墙厚:50cm以内 (3)支模高度H(m) 3.6＜H≤6 (4)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	15371.38	116.5	1790765.77	0
2-2-5	010505005007	墙面模板	(1)墙面模板（直形或弧形综合考虑） (2)墙厚:50cm以外 (3)支模高度H(m) 3.6＜H≤6 (4)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1000	121.51	121510	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房结构工程　　第 14 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-6	010505006002	梁模板	(1)梁截面积及支模高度:综合考虑 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)模板支撑架搭拆及使用费用综合考虑在单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	54705.26	161.89	8856234.54	0
2-2-7	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	(1)板厚及支模高度:综合考虑 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)模板支撑架搭拆及使用费用综合考虑在单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	66080.27	153.52	10144643.05	0
2-2-8	010505010002	楼梯模板	(1)类型:直形楼梯 (2)支模高度:综合考虑 (3)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (4)模板支撑架搭拆及使用费用综合考虑在单价中 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2294.54	215.58	494656.93	0
2-2-9	010505011003	构造柱模板	(1)构造柱 (2)支模高度H(m) 3.6以内 (3)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	500	113.66	56830	0
2-2-10	010505011004	构造柱模板	(1)构造柱 (2)支模高度H(m) 3.6＜H≤6 (3)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	6634.5	133.87	888160.52	0
2-2-11	010505012002	圈梁模板	(1)圈梁 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2761.39	118.45	327086.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房结构工程　　第 15 页，共 28 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-12	010505013002	过梁模板	(1)过梁 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	183.52	119.34	21901.28	0
2-2-13	010505008003	其他板模板	(1)构件类型:雨篷、悬挑板、阳台板 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	4235.41	150.99	639504.56	0
2-2-14	010505008004	其他板模板	(1)构件类型:栏板、反檐模板 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	7726.88	102.19	789609.87	0
2-2-15	010505008005	其他板模板	(1)构件类型:扶手、压顶 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2111.31	130.74	276032.67	0
2-2-16	010505008006	其他现浇构件模板	(1)构件类型:除墙、柱、梁、板、楼梯外，其他节点构件模板 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1435.95	102.19	146739.73	0
2-2-17	010505014003	零星现浇构件模板	(1)构件类型:所有设备管井设门槛 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	67.9	162.89	11060.23	0
2-2-18	010505014004	零星现浇构件模板	(1)构件类型:对防水有严格要求的房间的混凝土墙基 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1006.53	113.11	113848.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房结构工程　　第 16 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-19	010505016003	井(池)模板	(1)电梯井壁 (2)支模高度H(m) 3.6以内 (3)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1000	105.36	105360	0
2-2-20	010505016004	井(池)模板	(1)电梯井壁 (2)支模高度H(m) 3.6＜H≤6 (3)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	5412.68	124.47	673716.28	0
2-2-21	010505B002002	水平安全兜网	(1)使用部位:综合考虑 (2)材质:综合考虑 (3)其他要求:满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	41765	11.49	479879.85	0
2-3		钢筋工程					30316085.14	0
2-3-1	010506002045	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:一级钢(HPB300) Φ6mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	6.345	6723.18	42658.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房结构工程　　第 17 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-2	010506002046	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:一级钢(HPB300) Φ8mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	10.154	6641.41	67436.88	0
2-3-3	010506002047	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:一级钢(HPB300) Φ10mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等）包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	48.447	6645.27	321943.4	0
2-3-4	010506002048	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ6mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	10.154	6842.47	69478.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房结构工程　　第 18 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-5	010506002049	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ8mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	330.074	6585.62	2173741.94	0
2-3-6	010506002050	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ10mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	712.016	6590.42	4692484.49	0
2-3-7	010506002051	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ12mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等）包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	362.97	5370.25	1949239.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房结构工程　　第 19 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-8	010506002052	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ14mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等）包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	34.865	5322.88	185582.21	0
2-3-9	010506002053	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ16mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等）包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	12.69	5283.26	67044.57	0
2-3-10	010506002054	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ18mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	12.69	5208.8	66099.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房结构工程　　第 20 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-11	010506002055	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:一级钢(HPB300) Φ6mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	1.273	5819	7407.59	0
2-3-12	010506002056	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:一级钢(HPB300) Φ8mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.66	5738.45	3787.38	0
2-3-13	010506002057	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:一级钢(HPB300) Φ10mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	1.273	5742.24	7309.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房结构工程　　第 21 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-14	010506002058	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ6mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	126.929	5674.08	720205.3	0
2-3-15	010506002059	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ8mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	585.688	5417.23	3172806.6	0
2-3-16	010506002060	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ10mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	492.463	5422.03	2670149.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房结构工程　　第 22 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-17	010506002061	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ12mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	380.723	5161.47	1965090.34	0
2-3-18	010506002062	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ14mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	157.001	5114.1	802918.81	0
2-3-19	010506002063	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ16mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	50.761	5074.48	257585.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房结构工程　　第 23 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-20	010506002064	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ18mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	15.319	5000.02	76595.31	0
2-3-21	010506002065	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ20mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	28.13	5086.07	143071.15	0
2-3-22	010506002066	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ22mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	250.784	5084.14	1275020.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房结构工程　　第 24 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-23	010506002067	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ25mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	220.154	5110.24	1125039.78	0
2-3-24	010506002068	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ28mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	7.413	5016.43	37186.8	0
2-3-25	010506002069	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ32mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	1.756	5038.67	8847.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房结构工程　　第 25 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-26	010506002070	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ36mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	12.69	5156.62	65437.51	0
2-3-27	010506002071	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:四级钢(HRB500E) Φ12mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等）包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.269	5516.25	1483.87	0
2-3-28	010506002072	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:四级钢(HRB500E) Φ14mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等）包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	6.345	5442.79	34534.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房结构工程　　第 26 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-29	010506002073	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:四级钢(HRB500E) Φ16mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等）包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	34.401	5379.95	185075.66	0
2-3-30	010506002074	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:四级钢(HRB500E) Φ18mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等）包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	75.305	5308.41	399749.82	0
2-3-31	010506002075	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:四级钢(HRB500E) Φ20mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等）包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	197.459	5380.92	1062511.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房结构工程　　第 27 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-32	010506002076	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:四级钢(HRB500E) Φ22mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等）包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	283.494	5380.92	1525458.53	0
2-3-33	010506002077	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:四级钢(HRB500E) Φ25mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等）包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	888.997	5415.73	4814567.72	0
2-3-34	010506002078	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:四级钢(HRB500E) Φ28mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等）包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	32.404	5330.62	172733.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房结构工程　　第 28 页，共 28 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-35	010506002079	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:四级钢(HRB500E) Φ32mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等）包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	19.518	5334.49	104118.58	0
2-3-36	010506002080	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋带E增加费 (2)钢筋种类、规格:综合考虑 (3)工程量计算规则:仅计算所需带E钢筋清单工程量，不计损耗 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	50	55.76	2788	0
2-3-37	010506025003	预埋铁件	(1)铁件种类、规格:综合考虑 (2)综合考虑焊接等费用 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	3.24	12004.32	38894	0
合计							85315176.95	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房结构工程
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					13702793.68
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	3582527.61
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	3206616.73
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	375910.88
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	8662543.37
1-9-1	011601001004	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	8662543.37	8662543.37
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	1457722.7
1-14-1	031401020001	超高施工增加	因施工现场等条件限制不能在白天施工，需在夜间施工时所发生的夜班补助费、夜间施工降效、夜间施工照明设施摊销及照明用电等费用。合理工期内因施工工序需要连续作业夜班施工的和建设单位为缩短合理工期而要求施工企业在夜间施工的情形除外。	项	1	1457722.7	1457722.7
合计							13702793.68

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房结构工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房结构工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房结构工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房结构工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	8911617.36
合计					8911617.36

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房结构工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房结构工程　　标段： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	010402001004	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 - 加气混凝土砌块 7.5MPa,湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3121.42	2960.81	0	974.03	312.142	296.081	0	97.403
小计								312.142	296.081	0	97.403
清单项目综合单价								705.62600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.7467	1.3889	76.04		
		技工人工费	元	172.8306	1.3661	236.1		
	材料	湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	289.02	29.13		
		铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	690.27	21.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1685.84	2.7		
		水	m3	0.1002	4.62	0.46		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.609	1	1.61		
	机械							

项目编码	010402001005	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 - （超过3.6m时:人工*1.2）加气混凝土砌块 7.5MPa,湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3745.7	2960.81	0	1139.23	374.57	296.081	0	113.923
小计								374.57	296.081	0	113.923
清单项目综合单价								784.57400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	65.69604	1.3889	91.25		
		技工人工费	元	207.39672	1.3661	283.32		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	690.27	21.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1685.84	2.7		
		水	m3	0.1002	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	289.02	29.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.609	1	1.61		
	机械							

项目编码	010402001006	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 - （超过4.8m时:人工*1.4）加气混凝土砌块 7.5MPa,湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	4369.98	2960.81	0	1304.42	436.998	296.081	0	130.442
小计								436.998	296.081	0	130.442
清单项目综合单价								863.52100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.64538	1.3889	106.45		
		技工人工费	元	241.96284	1.3661	330.55		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	690.27	21.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1685.84	2.7		
		水	m3	0.1002	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	289.02	29.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.609	1	1.61		
	机械							

项目编码	010402001007	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 - 湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3665.22	2949.48	0	1117.36	366.522	294.948	0	111.736
小计								366.522	294.948	0	111.736
清单项目综合单价								773.20600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.9107	1.3889	106.82		
		技工人工费	元	190.1042	1.3661	259.7		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	690.27	21.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1685.84	1.52		
		水	m3	0.1115	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	289.02	29.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.576	1	1.58		
	机械							

项目编码	010402001008	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 - （超过3.6m时:人工*1.2）加气混凝土砌块 7.5MPa,湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	4398.28	2949.48	0	1311.35	439.828	294.948	0	131.135
小计								439.828	294.948	0	131.135
清单项目综合单价								865.91100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	92.29284	1.3889	128.19		
		技工人工费	元	228.12504	1.3661	311.64		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	690.27	21.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1685.84	1.52		
		水	m3	0.1115	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	289.02	29.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.576	1	1.58		
	机械							

项目编码	010402001009	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 - (超过4.8m时:人工*1.4) 加气混凝土砌块 7.5MPa,湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	5131.32	2949.48	0	1505.32	513.132	294.948	0	150.532
小计								513.132	294.948	0	150.532
清单项目综合单价											958.61200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	107.67498		1.3889		149.55		
		技工人工费			元	266.14588		1.3661		363.58		
	材料	铁钉（综合）			kg	0.017		5.64		0.1		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）			千块	0.0308		690.27		21.26		
		松杂枋板材 周转材			m3	0.0009		1685.84		1.52		
		水			m3	0.1115		4.62		0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M5			m3	0.1008		289.02		29.13		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.576		1		1.58		
	机械											
项目编码	010402001010	项目名称	砌块墙					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-34换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T>200 湿拌砌筑砂浆 - 湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	2723.76	2980.55	0	869.79	272.376	298.055	0	86.979
小计								272.376	298.055	0	86.979
清单项目综合单价											657.41000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	59.2463		1.3889		82.29		
		技工人工费			元	139.1475		1.3661		190.09		
	材料	湿拌砌筑砂浆 M5			m3	0.0791		289.02		22.86		
		铁钉（综合）			kg	0.029		5.64		0.16		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）			千块	0.0315		690.27		21.74		
		松杂枋板材 周转材			m3	0.0025		1685.84		4.21		
		水			m3	0.2117		4.62		0.98		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.499		1		1.5		
	机械											
项目编码	010402001011	项目名称	砌块墙					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-34换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T>200 湿拌砌筑砂浆 - (超过3.6m时:人工*1.2) 加气混凝土砌块 7.5MPa,湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3268.52	2980.55	0	1013.95	326.852	298.055	0	101.395
小计								326.852	298.055	0	101.395
清单项目综合单价											726.30200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	71.09556		1.3889		98.74		
		技工人工费			元	166.977		1.3661		228.11		
	材料	铁钉（综合）			kg	0.029		5.64		0.16		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）			千块	0.0315		690.27		21.74		
		松杂枋板材 周转材			m3	0.0025		1685.84		4.21		
		水			m3	0.2117		4.62		0.98		
		湿拌砌筑砂浆 M5			m3	0.0791		289.02		22.86		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.499		1		1.5		
	机械											
项目编码	010402001012	项目名称	砌块墙					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-34换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T>200 湿拌砌筑砂浆 - (超过4.8m时:人工*1.4) 加气混凝土砌块 7.5MPa,湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3813.27	2980.55	0	1158.09	381.327	298.055	0	115.809
小计								381.327	298.055	0	115.809
清单项目综合单价											795.19100000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	82.94482		1.3889		115.2		
		技工人工费			元	194.8065		1.3661		266.13		
	材料	铁钉（综合）			kg	0.029		5.64		0.16		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）			千块	0.0315		690.27		21.74		
		松杂枋板材 周转材			m3	0.0025		1685.84		4.21		
		水			m3	0.2117		4.62		0.98		
		湿拌砌筑砂浆 M5			m3	0.0791		289.02		22.86		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.499		1		1.5		
	机械											
项目编码	010402001013	项目名称	砌块墙					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 - 湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3121.42	2802.42	0	966.11	312.142	280.242	0	96.611
小计								312.142	280.242	0	96.611
清单项目综合单价											688.99500000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	54.7467		1.3889		76.04		
		技工人工费			元	172.8306		1.3661		236.1		
	材料	铁钉（综合）			kg	0.012		5.64		0.07		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）			m3	0.8723		250.44		218.46		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）			千块	0.0308		690.27		21.26		
		松杂枋板材 周转材			m3	0.0016		1685.84		2.7		
		水			m3	0.1002		4.62		0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M5			m3	0.1008		289.02		29.13		
		其他材料费(按百分比计算)			元	8.162		1		8.16		
	机械											
项目编码	010402001014	项目名称	砌块墙					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 ~（超过3.6m时:人工*1.2）湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3745.7	2802.42	0	1131.31	374.57	280.242	0	113.131	
小计								374.57	280.242	0	113.131	
清单项目综合单价											767.94300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	65.69604	1.3889		91.25		
		技工人工费				元	207.39672	1.3661		283.32		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.012	5.64		0.07		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3	0.8723	250.44		218.46		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.0308	690.27		21.26		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.0016	1685.84		2.7		
		水				m3	0.1002	4.62		0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M5				m3	0.1008	289.02		29.13		
		其他材料费(按百分比计算)				元	8.162	1		8.16		
	机械											
项目编码	010402001015	项目名称			砌块墙			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 ~（超过4.8m时:人工*1.4）湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	4369.98	2802.42	0	1296.5	436.998	280.242	0	129.65	
小计								436.998	280.242	0	129.65	
清单项目综合单价											846.89000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	76.64538	1.3889		106.45		
		技工人工费				元	241.96284	1.3661		330.55		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.012	5.64		0.07		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3	0.8723	250.44		218.46		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.0308	690.27		21.26		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.0016	1685.84		2.7		
		水				m3	0.1002	4.62		0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M5				m3	0.1008	289.02		29.13		
		其他材料费(按百分比计算)				元	8.162	1		8.16		
	机械											
项目编码	010402001016	项目名称			砌块墙			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 ~ 湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3665.22	2791.09	0	1109.44	366.522	279.109	0	110.944	
小计								366.522	279.109	0	110.944	
清单项目综合单价											756.57500000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	76.9107	1.3889		106.82		
		技工人工费				元	190.1042	1.3661		259.7		
	材料	湿拌砌筑砂浆 M5				m3	0.1008	289.02		29.13		
		铁钉（综合）				kg	0.017	5.64		0.1		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3	0.8723	250.44		218.46		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.0308	690.27		21.26		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.0009	1685.84		1.52		
		水				m3	0.1115	4.62		0.52		
		其他材料费(按百分比计算)				元	8.129	1		8.13		
	机械											
项目编码	010402001017	项目名称			砌块墙			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 ~（超过3.6m时:人工*1.2）湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	4398.28	2791.09	0	1303.43	439.828	279.109	0	130.343	
小计								439.828	279.109	0	130.343	
清单项目综合单价											849.28000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	92.29284	1.3889		128.19		
		技工人工费				元	228.12504	1.3661		311.64		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.017	5.64		0.1		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3	0.8723	250.44		218.46		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.0308	690.27		21.26		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.0009	1685.84		1.52		
		水				m3	0.1115	4.62		0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M5				m3	0.1008	289.02		29.13		
		其他材料费(按百分比计算)				元	8.129	1		8.13		
	机械											
项目编码	010402001018	项目名称			砌块墙			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 ~（超过4.8m时:人工*1.4）湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	5131.32	2791.09	0	1497.4	513.132	279.109	0	149.74	
小计								513.132	279.109	0	149.74	
清单项目综合单价											941.98100000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	107.67498	1.3889		149.55		
		技工人工费				元	266.14588	1.3661		363.58		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.017	5.64		0.1		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3	0.8723	250.44		218.46		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.0308	690.27		21.26		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.0009	1685.84		1.52		
		水				m3	0.1115	4.62		0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M5				m3	0.1008	289.02		29.13		
		其他材料费(按百分比计算)				元	8.129	1		8.13		
	机械											
项目编码	010402001019	项目名称			砌块墙			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

010001-34换	加气混凝土砌块墙 墙厚1(mm) T>200 湿拌砌筑砂浆 - 湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	2723.76	2818.39	0	861.68	272.376	281.839	0	86.168	
小计								272.376	281.839	0	86.168	
清单项目综合单价												640.38300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	59.2463	1.3889		82.29		
		技工人工费				元	139.1475	1.3661		190.09		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.029	5.64		0.16		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3	0.8931	250.44		223.67		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.0315	690.27		21.74		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.0025	1685.84		4.21		
		水				m3	0.2117	4.62		0.98		
		湿拌砌筑砂浆 M5				m3	0.0791	289.02		22.86		
		其他材料费(按百分比计算)				元	8.209	1		8.21		
	机械											
项目编码	010402001020	项目名称			砌块墙			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010001-34换	加气混凝土砌块墙 墙厚1(mm) T>200 湿拌砌筑砂浆 - （超过3.6m时:人工*1.2）湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3268.52	2818.39	0	1005.84	326.852	281.839	0	100.584	
小计								326.852	281.839	0	100.584	
清单项目综合单价												709.27500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	71.09556	1.3889		98.74		
		技工人工费				元	166.977	1.3661		228.11		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.029	5.64		0.16		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3	0.8931	250.44		223.67		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.0315	690.27		21.74		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.0025	1685.84		4.21		
		水				m3	0.2117	4.62		0.98		
		湿拌砌筑砂浆 M5				m3	0.0791	289.02		22.86		
		其他材料费(按百分比计算)				元	8.209	1		8.21		
	机械											
项目编码	010402001021	项目名称			砌块墙			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010001-34换	加气混凝土砌块墙 墙厚1(mm) T>200 湿拌砌筑砂浆 - （超过4.8m时:人工*1.4）湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3813.27	2818.39	0	1149.98	381.327	281.839	0	114.998	
小计								381.327	281.839	0	114.998	
清单项目综合单价												778.16400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	82.94482	1.3889		115.2		
		技工人工费				元	194.8065	1.3661		266.13		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.029	5.64		0.16		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3	0.8931	250.44		223.67		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.0315	690.27		21.74		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.0025	1685.84		4.21		
		水				m3	0.2117	4.62		0.98		
		湿拌砌筑砂浆 M5				m3	0.0791	289.02		22.86		
		其他材料费(按百分比计算)				元	8.209	1		8.21		
	机械											
项目编码	010401002007	项目名称			防火隔墙			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010001-4换	实心砖墙 1/2砖 湿拌砌筑砂浆 - 防火隔墙,湿拌砌筑砂浆 M10	10m3	0.1	3998.69	3135.53	0	1214.91	399.869	313.553	0	121.491	
小计								399.869	313.553	0	121.491	
清单项目综合单价												834.91300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	73.7564	1.3889		102.44		
		技工人工费				元	217.7215	1.3661		297.43		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.023	5.64		0.13		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.0011	1685.84		1.85		
		水				m3	0.113	4.62		0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M10				m3	0.1943	313.41		60.9		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.902	1		1.9		
	机械											
项目编码	010401008002	项目名称			零星砌砖			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010001-14换	实心砖台阶 湿拌砌筑砂浆 - MU7.5灰砂砖,湿拌砌筑砂浆 M5	100m2	0.066666	5729.18	9795.65	0	2005.83	381.9415139	653.0368029	0	133.7206628	
小计								381.9415139	653.0368029	0	133.7206628	
清单项目综合单价												1168.69897956
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	79.304466	1.3889		110.15		
		技工人工费				元	198.956523	1.3661		271.79		
	材料	MU7.5灰砂砖				千块	0.794656	663.72		527.43		
		水				m3	0.132665	4.62		0.61		
		湿拌砌筑砂浆 M5				m3	0.366662	289.02		105.97		
		其他材料费(按百分比计算)				元	19.020411	1		19.02		
	机械											
项目编码	010506023003	项目名称			钢丝网			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网 - （设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15）	100m2	0.01	724.87	525.95	0	218.11	7.2487	5.2595	0	2.1811	
小计								7.2487	5.2595	0	2.1811	
清单项目综合单价												14.68930000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.751123	1.3889		1.04		
		技工人工费				元	1.648571	1.3661		2.25		
		高级技工人工费				元	2.870377	1.3773		3.95		

工程量清单综合单价分析表

	材料	U型钉		kg	0.04	14.16	0.57		
		钢丝网 1mm		m2	1.05	4.42	4.64		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0521	1	0.05		
	机械								
项目编码	010506023004	项目名称	钢丝网			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	630.33	525.95	0	193.1	6.3033	5.2595	0	1.931
小计								6.3033	5.2595	0	1.931
清单项目综合单价											13.49380000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.65315	1.3889	0.91		
		技工人工费	元	1.43354	1.3661	1.96		
		高级技工人工费	元	2.49598	1.3773	3.44		
	材料	U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0521	1	0.05		
	机械							

项目编码	010506023005	项目名称	钢丝网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 ˉ（设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15）	100m2	0.01	636.93	443.35	0	190.71	6.3693	4.4335	0	1.9071
小计								6.3693	4.4335	0	1.9071
清单项目综合单价											12.70990000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.66048	1.3889	0.92		
		技工人工费	元	1.448563	1.3661	1.98		
		高级技工人工费	元	2.521663	1.3773	3.47		
	材料	玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-Ⅲ胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0439	1	0.04		
	机械							

项目编码	010506017002	项目名称	砌体工程内配钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-52换	砌体内加固钢筋制作 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ6盘卷	t	1	877.63	3589.49	11.07	412.5	877.63	3589.49	11.07	412.5
010001-53	砌体内加固钢筋安装	t	1	1560.22	9.73	0	413.35	1560.22	9.73	0	413.35
小计								2437.85	3599.22	11.07	825.85
清单项目综合单价											6873.99000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	30.165	1.3889	41.9		
		技工人工费	元	1753.865	1.3661	2395.95		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ6盘卷	t	1.03	3450.44	3553.95		
		镀锌铁丝（综合）	kg	1.8	5.35	9.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	35.64	1	35.64		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	37.84	4.16		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.28	6.91		

项目编码	010502006008	项目名称	钢筋混凝土墙、柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˉ（商品）泵送混凝土 C60,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	784.63	5037.53	93.17	466.16	78.463	503.753	9.317	46.616
小计								78.463	503.753	9.317	46.616
清单项目综合单价											638.14900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3661	78.46		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C60,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	489.29	494.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.445	1	7.45		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	864.32	7.87		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.26	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0091	58.11	0.53		

项目编码	010502006009	项目名称	钢筋混凝土墙、柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˉ（商品）泵送混凝土 C55,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	784.63	4763.41	93.17	452.45	78.463	476.341	9.317	45.245
小计								78.463	476.341	9.317	45.245
清单项目综合单价											609.36600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3661	78.46		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C55,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	462.55	467.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.04	1	7.04		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	864.32	7.87		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.26	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0091	58.11	0.53		

项目编码	010502006010	项目名称	钢筋混凝土墙、柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˉ（商品）泵送混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	784.63	4727.11	93.17	450.64	78.463	472.711	9.317	45.064
小计								78.463	472.711	9.317	45.064
清单项目综合单价											605.55500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3661	78.46		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	459.01	463.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.986	1	6.99		

工程量清单综合单价分析表

	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30		台班	0.0091	864.32	7.87		
		混凝土振动器 插入式		台班	0.09	10.26	0.92		
		混凝土布料机		台班	0.0091	58.11	0.53		

项目编码	010502006011	项目名称	钢筋混凝土墙、柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˆ（商品）泵送混凝土 C45，骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	784.63	4554.16	93.17	441.99	78.463	455.416	9.317	44.199
小计								78.463	455.416	9.317	44.199
清单项目综合单价								587.39500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3661	78.46		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		（商品）泵送混凝土 C45，骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	442.14	446.56		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.73	1	6.73		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	864.32	7.87		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.26	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0091	58.11	0.53		

项目编码	010502006012	项目名称	钢筋混凝土墙、柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˆ（商品）泵送混凝土 C40，骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	784.63	4317.87	93.17	430.18	78.463	431.787	9.317	43.018
小计								78.463	431.787	9.317	43.018
清单项目综合单价								562.58500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3661	78.46		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		（商品）泵送混凝土 C40，骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	419.09	423.28		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.381	1	6.38		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	864.32	7.87		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.26	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0091	58.11	0.53		

项目编码	010502006013	项目名称	钢筋混凝土墙、柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˆ（商品）泵送混凝土 C35，骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	784.63	4263.33	93.17	427.45	78.463	426.333	9.317	42.745
小计								78.463	426.333	9.317	42.745
清单项目综合单价								556.85800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3661	78.46		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		（商品）泵送混凝土 C35，骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	413.77	417.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.3	1	6.3		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	864.32	7.87		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.26	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0091	58.11	0.53		

项目编码	010502006014	项目名称	钢筋混凝土墙、柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵	10m3	0.1	784.63	4035.03	93.17	416.04	78.463	403.503	9.317	41.604
小计								78.463	403.503	9.317	41.604
清单项目综合单价								532.88700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3661	78.46		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C30，骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	391.5	395.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.963	1	5.96		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	864.32	7.87		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.26	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0091	58.11	0.53		

项目编码	010502011003	项目名称	钢筋混凝土梁、板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵 ˆ（商品）泵送混凝土 C35，骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	713.31	4263.33	85.79	408.05	71.331	426.333	8.579	40.805
小计								71.331	426.333	8.579	40.805
清单项目综合单价								547.04800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.2152	1.3661	71.33		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		（商品）泵送混凝土 C35，骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	413.77	417.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.3	1	6.3		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0083	864.32	7.17		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.26	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0083	58.11	0.48		

项目编码	010502011004	项目名称	钢筋混凝土梁、板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵	10m3	0.1	713.31	4035.03	85.79	396.63	71.331	403.503	8.579	39.663
小计								71.331	403.503	8.579	39.663
清单项目综合单价								523.07600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.2152	1.3661	71.33		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C30，骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	391.5	395.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.963	1	5.96		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0083	864.32	7.17		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.26	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0083	58.11	0.48		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010502020002	项目名称	楼梯	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-19换	泵送现浇混凝土 其他部位 混凝土输送泵 换(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	905.07	4263.33	119	461.17	90.507	426.333	11.9	46.117
小计								90.507	426.333	11.9	46.117
清单项目综合单价								574.85700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	66.252	1.3661	90.51		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	413.77	417.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.3	1	6.3		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0119	864.32	10.29		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.26	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0119	58.11	0.69		

项目编码	010502020003	项目名称	楼梯	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-19	泵送现浇混凝土 其他部位 混凝土输送泵	10m3	0.1	905.07	4035.03	119	449.76	90.507	403.503	11.9	44.976
小计								90.507	403.503	11.9	44.976
清单项目综合单价								550.88600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	66.252	1.3661	90.51		
	材料	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	391.5	395.42		
		水	m3	0.46	4.62	2.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.963	1	5.96		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0119	864.32	10.29		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.26	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0119	58.11	0.69		

项目编码	010502021002	项目名称	构造柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-36换	非泵送现浇混凝土 异型、构造、墙心柱 换(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2943.52	3806.7	12.72	970.16	294.352	380.67	1.272	97.016
小计								294.352	380.67	1.272	97.016
清单项目综合单价								773.31000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.05	1.3889	33.4		
		技工人工费	元	191.0173	1.3661	260.95		
	材料	水	m3	0.879	4.62	4.06		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	367.31	370.98		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.626	1	5.63		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.124	10.26	1.27		

项目编码	010502022002	项目名称	圈梁、过梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 换(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2908.1	3792.72	7.9	959.75	290.81	379.272	0.79	95.975
小计								290.81	379.272	0.79	95.975
清单项目综合单价								766.84700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.2123	1.3889	30.85		
		技工人工费	元	190.2928	1.3661	259.96		
	材料	水	m3	0.581	4.62	2.68		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	367.31	370.98		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.605	1	5.61		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.077	10.26	0.79		

项目编码	010502004002	项目名称	设备基础	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-33换	非泵送现浇混凝土 设备基础 换(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	1044.45	3895.22	125.2	480.09	104.445	389.522	12.52	48.009
小计								104.445	389.522	12.52	48.009
清单项目综合单价								554.49600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.0253	1.3889	31.98		
		技工人工费	元	53.0449	1.3661	72.46		
	材料	水	m3	0.321	4.62	1.48		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	367.31	370.98		
		细石混凝土 C20	m3	0.03	376.67	11.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.756	1	5.76		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	300.77	11.73		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.077	10.26	0.79		

项目编码	010502025006	项目名称	零星现浇构件	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 换(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2453.32	3852.79	10.57	842.59	245.332	385.279	1.057	84.259
小计								245.332	385.279	1.057	84.259
清单项目综合单价								715.92700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.7966	1.3889	19.16		
		技工人工费	元	165.5586	1.3661	226.17		
	材料	水	m3	1.862	4.62	8.6		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	367.31	370.98		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.694	1	5.69		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.103	10.26	1.06		

项目编码	010502025007	项目名称	零星现浇构件	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-69换	非泵送现浇混凝土 门框、细石混凝土 C20	10m3	0.1	2589.31	3891.45	20.52	881.22	258.931	389.145	2.052	88.122
小计								258.931	389.145	2.052	88.122
清单项目综合单价											738.25000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	19.5006		1.3889		27.08		
		技工人工费			元	169.7147		1.3661		231.85		
	材料	细石混凝土 C20			m3	1.01		376.67		380.44		
		水			m3	0.64		4.62		2.96		
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.751		1		5.75		
	机械	混凝土振动器 插入式			台班	0.2		10.26		2.05		
项目编码	010502025008	项目名称		其他构件				计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-63换	非泵送现浇混凝土 栏板、板边反檐、(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2618.88	4136.83	10.57	900.61	261.888	413.683	1.057	90.061
小计								261.888	413.683	1.057	90.061
清单项目综合单价											766.68900000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	13.0721		1.3889		18.16		
		技工人工费			元	178.4145		1.3661		243.73		
	材料	(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		400.14		404.14		
		水			m3	0.742		4.62		3.43		
		其他材料费(按百分比计算)			元	6.114		1		6.11		
	机械	混凝土振动器 插入式			台班	0.103		10.26		1.06		
项目编码	010502025009	项目名称		其他构件				计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-63换	非泵送现浇混凝土 栏板、板边反檐、普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2618.88	3942.46	10.57	890.89	261.888	394.246	1.057	89.089
小计								261.888	394.246	1.057	89.089
清单项目综合单价											746.28000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	13.0721		1.3889		18.16		
		技工人工费			元	178.4145		1.3661		243.73		
	材料	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		381.18		384.99		
		水			m3	0.742		4.62		3.43		
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.826		1		5.83		
	机械	混凝土振动器 插入式			台班	0.103		10.26		1.06		
项目编码	010502025010	项目名称		其他构件				计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-19	泵送现浇混凝土 其他部位 混凝土输送泵	10m3	0.1	905.07	4035.03	119	449.76	90.507	403.503	11.9	44.976
小计								90.507	403.503	11.9	44.976
清单项目综合单价											550.88600000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	66.252		1.3661		90.51		
	材料	水			m3	0.46		4.62		2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		391.5		395.42		
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.963		1		5.96		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q(m3/h) Q=30			台班	0.0119		864.32		10.29		
		混凝土振动器 插入式			台班	0.09		10.26		0.92		
		混凝土布料机			台班	0.0119		58.11		0.69		
项目编码	010502025011	项目名称		其他构件				计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-72换	非泵送现浇混凝土 挡水坎、(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2299.33	3787.24	12.52	798.71	229.933	378.724	1.252	79.871
小计								229.933	378.724	1.252	79.871
清单项目综合单价											689.78000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	36.7724		1.3889		51.07		
		技工人工费			元	130.9275		1.3661		178.86		
	材料	水			m3	0.464		4.62		2.14		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		367.31		370.98		
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.597		1		5.6		
	机械	混凝土振动器 插入式			台班	0.122		10.26		1.25		
项目编码	010502025012	项目名称		其他构件				计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-64换	非泵送现浇混凝土 小型零星构件、(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	3138.45	3866.06	20.52	1025.27	313.845	386.606	2.052	102.527
小计								313.845	386.606	2.052	102.527
清单项目综合单价											805.03000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	24.886		1.3889		34.56		
		技工人工费			元	204.4367		1.3661		279.28		
	材料	水			m3	2.145		4.62		9.91		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		367.31		370.98		
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.713		1		5.71		
	机械	混凝土振动器 插入式			台班	0.2		10.26		2.05		
项目编码	010502033003	项目名称		后浇带				计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-17换	泵送现浇混凝土 后浇带 梁、楼板、墙 混凝土输送泵、(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	918.98	4305.68	152.22	469.34	91.898	430.568	15.222	46.934
010006-44	后浇带快易收口网 梁、板、墙	100m2	0.01	9699.39	3149.07	0	2724.11	96.9939	31.4907	0	27.2411
小计								188.8919	462.0587	15.222	74.1751

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									740.34770000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	10.26824	1.3889	14.26			
		技工人工费	元	127.83156	1.3661	174.63			
	材料	快易收口网	m2	1.06	26.55	28.14			
		水	m3	0.2	4.62	0.92			
		摊销材料费	元	3.085	0.885	2.73			
		(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	419.09	423.28			
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.9805	1	6.98			
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0154	864.32	13.31			
		混凝土振动器 插入式	台班	0.099	10.26	1.02			
		混凝土布料机	台班	0.0154	58.11	0.89			
项目编码	010502003006	项目名称	混凝土抗渗增加费		计量单位	m3			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	P6抗渗增加费	m3	1	0	6.19	0	0.31	0	6.19	0	0.31
小计								0	6.19	0	0.31

清单项目综合单价									6.50000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工								
	材料	P6抗渗增加费 材料费		1	6.19	6.19			
	机械								
项目编码	010505004003	项目名称	柱面模板		计量单位	m2			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板 (建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	7741.76	1492.78	7.03	2123.77	77.4176	14.9278	0.0703	21.2377
小计								77.4176	14.9278	0.0703	21.2377

清单项目综合单价									113.65340000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	6.658259	1.3889	9.25			
		技工人工费	元	49.901099	1.3661	68.17			
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12			
		对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25			
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00177	1685.84	2.98			
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74			
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53			
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2927	1	0.29			
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00271	25.94	0.07			
项目编码	010505004004	项目名称	柱面模板		计量单位	m2			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板 (现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时:人工*1.2,建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	9290.11	1553.65	7.03	2536.53	92.9011	15.5365	0.0703	25.3653
小计								92.9011	15.5365	0.0703	25.3653

清单项目综合单价									133.87320000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	7.98991	1.3889	11.1			
		技工人工费	元	59.881319	1.3661	81.8			
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12			
		对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25			
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002124	1685.84	3.58			
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74			
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53			
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3046	1	0.3			
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00271	25.94	0.07			
项目编码	010505005005	项目名称	墙面模板		计量单位	m2			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-29换	直形墙 墙厚T（cm） 0<T≤50 木模板 (建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	6251.93	1938.54	0.23	1751.33	62.5193	19.3854	0.0023	17.5133
小计								62.5193	19.3854	0.0023	17.5133

清单项目综合单价									99.42030000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	5.233397	1.3889	7.27			
		技工人工费	元	40.44404	1.3661	55.25			
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2469	5.64	1.39			
		对拉螺栓	kg	0.50184	6.59	3.31			
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00353	1685.84	5.95			
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74			
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53			
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.2458	4.42	1.09			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3801	1	0.38			
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	25.94	0			
项目编码	010505005006	项目名称	墙面模板		计量单位	m2			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-29换	直形墙 墙厚T（cm） 0<T≤50 木模板 (现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时:人工*1.2,建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	7502.31	2059.94	0.23	2088.28	75.0231	20.5994	0.0023	20.8828
小计								75.0231	20.5994	0.0023	20.8828

清单项目综合单价									116.50760000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	6.280076	1.3889	8.72			
		技工人工费	元	48.532847	1.3661	66.3			

工程量清单综合单价分析表

	材料	铁钉（综合）	kg	0.2469	5.64	1.39		
		对拉螺栓	kg	0.50184	6.59	3.31		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.004236	1685.84	7.14		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.2458	4.42	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4039	1	0.4		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	25.94	0		

项目编码	010505005007	项目名称	墙面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-31换	直形墙 墙厚T（cm） T>50 木模板 ˆ（现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时：人工*1.2,建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15) 松杂枋板材 周转材	100m2	0.01	7879.33	2082.13	0.26	2189.15	78.7933	20.8213	0.0026	21.8915
小计								78.7933	20.8213	0.0026	21.8915
清单项目综合单价											121.50870000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.536028	1.3889	10.47		
		技工人工费	元	50.01574	1.3661	68.33		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2469	5.64	1.39		
		对拉螺栓	kg	0.50184	6.59	3.31		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.004236	1685.84	7.14		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.295	4.42	1.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4083	1	0.41		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0001	25.94	0		

项目编码	010505006002	项目名称	梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-21换	矩形梁 木模板 ˆ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	6492.76	1451	9.62	1791.36	64.9276	14.51	0.0962	17.9136
010006-58	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 0<H≤3.6	100m3	0.032201	1285.68	0	0	340.21	41.40018168	0	0	10.95510221
010006-59	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 3.6<H≤5.0	100m3	0.0027	1414.26	0	0	374.24	3.818502	0	0	1.010448
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.167	0	41.4	0	2.07	0	6.9138	0	0.34569
小计								110.1462837	21.4238	0.0962	30.22484021
清单项目综合单价											161.89112389

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.712089	1.3889	17.66		
		技工人工费	元	67.703235	1.3661	92.49		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	166.999992	0.04	6.68		
		铁钉（综合）	kg	0.2125	5.64	1.2		
		对拉螺栓	kg	0.045	6.59	0.3		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00324	1685.84	5.46		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5183	1	0.52		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00371	25.94	0.1		

项目编码	010505007002	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-39换	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板 ˆ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	5976.09	1299.65	2.15	1646.53	59.7609	12.9965	0.0215	16.4653
010006-58	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 0<H≤3.6	100m3	0.032201	1285.68	0	0	340.21	41.40018168	0	0	10.95510221
010006-59	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 3.6<H≤5.0	100m3	0.0027	1414.26	0	0	374.24	3.818502	0	0	1.010448
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.163	0	41.4	0	2.07	0	6.7482	0	0.33741
小计								104.9795837	19.7447	0.0215	28.76826021
清单项目综合单价											153.51404389

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.901396	1.3889	16.53		
		技工人工费	元	64.745331	1.3661	88.45		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	163	0.04	6.52		
		铁钉（综合）	kg	0.1963	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00259	1685.84	4.37		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.483	1	0.48		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00083	25.94	0.02		

项目编码	010505010002	项目名称	楼梯模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-45	整体楼梯 普通型 木模板	100m2	0.01	9763.3	3585.28	1.3	2762.93	97.633	35.8528	0.013	27.6293
010006-63	楼梯模板支撑架 搭拆	100m2	0.01	2501.22	0	0	661.87	25.0122	0	0	6.6187
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.525001	0	41.4	0	2.07	0	21.7350414	0	1.08675207
小计								122.6452	57.5878414	0.013	35.33475207
清单项目综合单价											215.58079347

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.18093	1.3889	18.31		
		技工人工费	元	76.3767	1.3661	104.34		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	525.000218	0.04	21		
		铁钉（综合）	kg	0.568	5.64	3.2		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00402	1685.84	6.78		
		脱模剂	kg	0.155	7.43	1.15		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.55391	43.36	24.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.438	1	1.44		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0005	25.94	0.01		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010505011003	项目名称	构造柱模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板 ~（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	7741.76	1492.78	7.03	2123.77	77.4176	14.9278	0.0703	21.2377
小计								77.4176	14.9278	0.0703	21.2377
清单项目综合单价											113.65340000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.658259	1.3889	9.25		
		技工人工费	元	49.901099	1.3661	68.17		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00177	1685.84	2.98		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2927	1	0.29		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00271	25.94	0.07		

项目编码	010505011004	项目名称	构造柱模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板 ~（现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时:人工*1.2,建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	9290.11	1553.65	7.03	2536.53	92.9011	15.5365	0.0703	25.3653
小计								92.9011	15.5365	0.0703	25.3653
清单项目综合单价											133.87320000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.98991	1.3889	11.1		
		技工人工费	元	59.881319	1.3661	81.8		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002124	1685.84	3.58		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3046	1	0.3		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00271	25.94	0.07		

项目编码	010505012002	项目名称	圈梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-26换	圈梁 直形 木模板 ~（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	8311.88	1258.3	12.32	2263.29	83.1188	12.583	0.1232	22.6329
小计								83.1188	12.583	0.1232	22.6329
清单项目综合单价											118.45790000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.788117	1.3889	6.65		
		技工人工费	元	55.975871	1.3661	76.47		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2416	5.64	1.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00123	1685.84	2.07		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.188124	43.36	8.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2467	1	0.25		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00475	25.94	0.12		

项目编码	010505013002	项目名称	过梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-53	独立过梁 木模板	100m2	0.01	7864.48	1888.94	4.54	2175.87	78.6448	18.8894	0.0454	21.7587
小计								78.6448	18.8894	0.0454	21.7587
清单项目综合单价											119.33830000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.19946	1.3889	10		
		技工人工费	元	50.24925	1.3661	68.65		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2416	5.64	1.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00436	1685.84	7.35		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3704	1	0.37		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00175	25.94	0.05		

项目编码	010505008003	项目名称	其他板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-47	阳台、雨篷 木模板	100m2	0.01	9956.18	2387.46	2.15	2754.13	99.5618	23.8746	0.0215	27.5413
小计								99.5618	23.8746	0.0215	27.5413
清单项目综合单价											150.99920000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.70018	1.3889	14.86		
		技工人工费	元	62.00156	1.3661	84.7		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.6015	5.64	3.39		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00402	1685.84	6.78		
		脱模剂	kg	0.16469	7.43	1.22		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.66746	4.42	2.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4681	1	0.47		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00083	25.94	0.02		

项目编码	010505008004	项目名称	其他板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-50	栏板 木模板	100m2	0.01	7053.91	1231.8	4.05	1928.48	70.5391	12.318	0.0405	19.2848
小计								70.5391	12.318	0.0405	19.2848
清单项目综合单价											102.18240000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.38614	1.3889	7.48		
		技工人工费	元	46.15939	1.3661	63.06		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铁钉（综合）		kg	0.01293	5.64	0.07		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.00052	1685.84	0.88		
		脱模剂		kg	0.095	7.43	0.71		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.20902	43.36	9.06		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	0.30725	4.42	1.36		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2415	1	0.24		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.00156	25.94	0.04		

项目编码	010505008005	项目名称	其他板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-52	压顶 木模板	100m2	0.01	8250.92	2514.27	0.23	2309.09	82.5092	25.1427	0.0023	23.0909
				小计				82.5092	25.1427	0.0023	23.0909
				清单项目综合单价							130.74510000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.50371	1.3889	9.03		
		技工人工费	元	53.78539	1.3661	73.48		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.01939	5.64	0.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00874	1685.84	14.73		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.493	1	0.49		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	25.94	0		

项目编码	010505008006	项目名称	其他现浇构件模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-50	栏板 木模板	100m2	0.01	7053.91	1231.8	4.05	1928.48	70.5391	12.318	0.0405	19.2848
				小计				70.5391	12.318	0.0405	19.2848
				清单项目综合单价							102.18240000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.38614	1.3889	7.48		
		技工人工费	元	46.15939	1.3661	63.06		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.01293	5.64	0.07		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00052	1685.84	0.88		
		脱模剂	kg	0.095	7.43	0.71		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.30725	4.42	1.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2415	1	0.24		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00156	25.94	0.04		

项目编码	010505014003	项目名称	零星现浇构件模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-57	小型构件 木模板	100m2	0.01	10188.59	3217.97	23.4	2858.68	101.8859	32.1797	0.234	28.5868
				小计				101.8859	32.1797	0.234	28.5868
				清单项目综合单价							162.88640000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.43035	1.3889	13.1		
		技工人工费	元	64.99386	1.3661	88.79		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.0475	5.64	0.27		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.01005	1685.84	16.94		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.31354	43.36	13.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.631	1	0.63		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00902	25.94	0.23		

项目编码	010505014004	项目名称	零星现浇构件模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-56	挡水坎 木模板	100m2	0.01	8045.68	1080.76	0.23	2183.1	80.4568	10.8076	0.0023	21.831
				小计				80.4568	10.8076	0.0023	21.831
				清单项目综合单价							113.09770000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.52897	1.3889	7.68		
		技工人工费	元	53.27398	1.3661	72.78		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.0055	5.64	0.03		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00045	1685.84	0.76		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2119	1	0.21		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	25.94	0		

项目编码	010505016003	项目名称	井(池)模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-37	电梯井壁 木模板	100m2	0.01	7346.92	1183.68	0.73	2003.38	73.4692	11.8368	0.0073	20.0338
				小计				73.4692	11.8368	0.0073	20.0338
				清单项目综合单价							105.34710000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.01577	1.3889	8.36		
		技工人工费	元	47.66405	1.3661	65.11		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.0988	5.64	0.56		
		对拉螺栓	kg	0.018	6.59	0.12		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00149	1685.84	2.51		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.15677	43.36	6.8		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.1983	4.42	0.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2321	1	0.23		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00028	25.94	0.01		

项目编码	010505016004	项目名称	井(池)模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-37换	电梯井壁 木模板 ˉ（现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时:人工*1.2）	100m2	0.01	8816.3	1234.92	0.73	2394.77	88.163	12.3492	0.0073	23.9477
				小计				88.163	12.3492	0.0073	23.9477
				清单项目综合单价							124.46720000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.218924	1.3889	10.03		
		技工人工费	元	57.19686	1.3661	78.14		
		铁钉（综合）	kg	0.0988	5.64	0.56		
		对拉螺栓	kg	0.018	6.59	0.12		

工程量清单综合单价分析表

	材料	松杂枋板材 周转材	m3	0.001788	1685.84	3.01		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.15677	43.36	6.8		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.1983	4.42	0.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2421	1	0.24		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00028	25.94	0.01		

项目编码	010505B002002	项目名称	水平安全兜网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-65	水平安全兜网	100m2	0.01	721.94	224.16	0	202.24	7.2194	2.2416	0	2.0224
小计								7.2194	2.2416	0	2.0224
清单项目综合单价											11.48340000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.1546	1.3889	1.6		
		技工人工费	元	4.11079	1.3661	5.62		
	材料	安全兜网	m2	0.3533	6.19	2.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0547	1	0.05		
	机械							

项目编码	010506002045	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 - 热轧光圆钢筋 HPB300 φ6盘卷	t	1	798.09	3494.47	44.15	389.07	798.09	3494.47	44.15	389.07
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1569.68	11.77	0	415.95	1569.68	11.77	0	415.95
小计								2367.77	3506.24	44.15	805.02
清单项目综合单价											6723.18000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.793	1.3889	381.66		
		技工人工费	元	1453.853	1.3661	1986.11		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ6盘卷	t	1.02	3340.71	3407.52		
		镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.64	1	51.64		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	37.03	11.85		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	37.84	7.57		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.28	24.73		

项目编码	010506002046	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 - 热轧光圆钢筋 HPB300 φ8盘卷	t	1	798.09	3416.6	44.15	385.17	798.09	3416.6	44.15	385.17
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1569.68	11.77	0	415.95	1569.68	11.77	0	415.95
小计								2367.77	3428.37	44.15	801.12
清单项目综合单价											6641.41000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.793	1.3889	381.66		
		技工人工费	元	1453.853	1.3661	1986.11		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8盘卷	t	1.02	3265.49	3330.8		
		镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.49	1	50.49		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	37.03	11.85		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	37.84	7.57		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.28	24.73		

项目编码	010506002047	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 - 热轧光圆钢筋 HPB300 φ10盘卷	t	1	798.09	3420.27	44.15	385.36	798.09	3420.27	44.15	385.36
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1569.68	11.77	0	415.95	1569.68	11.77	0	415.95
小计								2367.77	3432.04	44.15	801.31
清单项目综合单价											6645.27000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.793	1.3889	381.66		
		技工人工费	元	1453.853	1.3661	1986.11		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ10盘卷	t	1.02	3269.03	3334.41		
		镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.55	1	50.55		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	37.03	11.85		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	37.84	7.57		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.28	24.73		

项目编码	010506002048	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 - 热轧带肋钢筋 HRB400E φ6盘卷	t	1	798.09	3608.08	44.15	394.75	798.09	3608.08	44.15	394.75
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1569.68	11.77	0	415.95	1569.68	11.77	0	415.95
小计								2367.77	3619.85	44.15	810.7
清单项目综合单价											6842.47000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.793	1.3889	381.66		
		技工人工费	元	1453.853	1.3661	1986.11		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ6盘卷	t	1.02	3450.44	3519.45		
		镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	53.32	1	53.32		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	37.03	11.85		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	37.84	7.57		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.28	24.73		

项目编码	010506002049	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 - 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8盘卷	t	1	798.09	3363.46	44.15	382.52	798.09	3363.46	44.15	382.52
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1569.68	11.77	0	415.95	1569.68	11.77	0	415.95
小计								2367.77	3375.23	44.15	798.47
清单项目综合单价											6585.62000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	274.793		1.3889	381.66		
		技工人工费			元	1453.853		1.3661	1986.11		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8盘卷			t	1.02		3214.16	3278.44		
		镀锌铁丝（综合）			kg	8.8		5.35	47.08		
		其他材料费(按百分比计算)			元	49.71		1	49.71		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14			台班	0.32		37.03	11.85		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.2		37.84	7.57		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	1.11		22.28	24.73		
项目编码	010506002050	项目名称		现浇混凝土构件钢筋				计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	798.09	3368.03	44.15	382.75	798.09	3368.03	44.15	382.75
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1569.68	11.77	0	415.95	1569.68	11.77	0	415.95
小计								2367.77	3379.8	44.15	798.7
清单项目综合单价											6590.42000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	274.793		1.3889	381.66		
		技工人工费			元	1453.853		1.3661	1986.11		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10盘卷			t	1.02		3218.58	3282.95		
		镀锌铁丝（综合）			kg	8.8		5.35	47.08		
		其他材料费(按百分比计算)			元	49.77		1	49.77		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14			台班	0.32		37.03	11.85		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.2		37.84	7.57		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	1.11		22.28	24.73		
项目编码	010506002051	项目名称		现浇混凝土构件钢筋				计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) Φ>10 - 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	t	1	470.86	3313.03	17.89	291.53	470.86	3313.03	17.89	291.53
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) Φ>10	t	1	1004.61	6.18	0	266.15	1004.61	6.18	0	266.15
小计								1475.47	3319.21	17.89	557.68
清单项目综合单价											5370.25000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	172.098		1.3889	239.03		
		技工人工费			元	905.085		1.3661	1236.44		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12			t	1.025		3166.37	3245.53		
		镀锌铁丝（综合）			kg	4.62		5.35	24.72		
		其他材料费(按百分比计算)			元	48.96		1	48.96		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.09		37.84	3.41		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	0.65		22.28	14.48		
项目编码	010506002052	项目名称		现浇混凝土构件钢筋				计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) Φ>10 - 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14	t	1	470.86	3267.92	17.89	289.27	470.86	3267.92	17.89	289.27
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) Φ>10	t	1	1004.61	6.18	0	266.15	1004.61	6.18	0	266.15
小计								1475.47	3274.1	17.89	555.42
清单项目综合单价											5322.88000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	172.098		1.3889	239.03		
		技工人工费			元	905.085		1.3661	1236.44		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14			t	1.025		3123.01	3201.09		
		镀锌铁丝（综合）			kg	4.62		5.35	24.72		
		其他材料费(按百分比计算)			元	48.29		1	48.29		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.09		37.84	3.41		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	0.65		22.28	14.48		
项目编码	010506002053	项目名称		现浇混凝土构件钢筋				计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) Φ>10 - 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	1	1	470.86	3230.18	17.89	287.39	470.86	3230.18	17.89	287.39
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) Φ>10	t	1	1004.61	6.18	0	266.15	1004.61	6.18	0	266.15
小计								1475.47	3236.36	17.89	553.54
清单项目综合单价											5283.26000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	172.098		1.3889	239.03		
		技工人工费			元	905.085		1.3661	1236.44		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16			t	1.025		3086.73	3163.9		
		镀锌铁丝（综合）			kg	4.62		5.35	24.72		
		其他材料费(按百分比计算)			元	47.74		1	47.74		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.09		37.84	3.41		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	0.65		22.28	14.48		
项目编码	010506002054	项目名称		现浇混凝土构件钢筋				计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) Φ>10 - 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18	t	1	470.86	3159.27	17.89	283.84	470.86	3159.27	17.89	283.84
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) Φ>10	t	1	1004.61	6.18	0	266.15	1004.61	6.18	0	266.15
小计								1475.47	3165.45	17.89	549.99
清单项目综合单价											5208.80000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	172.098	1.3889	239.03		
		技工人工费	元	905.085	1.3661	1236.44		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ18	t	1.025	3018.58	3094.04		
		镀锌铁丝（综合）	kg	4.62	5.35	24.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	46.69	1	46.69		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	37.84	3.41		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.65	22.28	14.48		

项目编码	010506002055	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	563.04	3407.52	22.18	320.95	563.04	3407.52	22.18	320.95
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1149.95	48.63	0	306.73	1149.95	48.63	0	306.73
小计								1712.99	3456.15	22.18	627.68
清单项目综合单价											5819.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	199.273	1.3889	276.77		
		技工人工费	元	1051.331	1.3661	1436.22		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ6盘卷	t	1.02	3340.71	3407.52		
		镀锌铁丝（综合）	kg	9.09	5.35	48.63		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.3	37.03	11.11		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	37.84	4.16		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.28	6.91		

项目编码	010506002056	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	563.04	3330.8	22.18	317.12	563.04	3330.8	22.18	317.12
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1149.95	48.63	0	306.73	1149.95	48.63	0	306.73
小计								1712.99	3379.43	22.18	623.85
清单项目综合单价											5738.45000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	199.273	1.3889	276.77		
		技工人工费	元	1051.331	1.3661	1436.22		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8盘卷	t	1.02	3265.49	3330.8		
		镀锌铁丝（综合）	kg	9.09	5.35	48.63		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.3	37.03	11.11		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	37.84	4.16		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.28	6.91		

项目编码	010506002057	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	563.04	3334.41	22.18	317.3	563.04	3334.41	22.18	317.3
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1149.95	48.63	0	306.73	1149.95	48.63	0	306.73
小计								1712.99	3383.04	22.18	624.03
清单项目综合单价											5742.24000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	199.273	1.3889	276.77		
		技工人工费	元	1051.331	1.3661	1436.22		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ10盘卷	t	1.02	3269.03	3334.41		
		镀锌铁丝（综合）	kg	9.09	5.35	48.63		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.3	37.03	11.11		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	37.84	4.16		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.28	6.91		

项目编码	010506002058	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	473.52	3572.24	11.07	304.7	473.52	3572.24	11.07	304.7
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1012.48	30.62	0	269.45	1012.48	30.62	0	269.45
小计								1486	3602.86	11.07	574.15
清单项目综合单价											5674.08000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	178.239	1.3889	247.56		
		技工人工费	元	906.546	1.3661	1238.43		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ6盘卷	t	1.02	3450.44	3519.45		
		镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	5.35	30.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	53.24	1	53.24		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	37.84	4.16		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.28	6.91		

项目编码	010506002059	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	473.52	3327.62	11.07	292.47	473.52	3327.62	11.07	292.47
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1012.48	30.62	0	269.45	1012.48	30.62	0	269.45
小计								1486	3358.24	11.07	561.92
清单项目综合单价											5417.23000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	178.239	1.3889	247.56		
		技工人工费	元	906.546	1.3661	1238.43		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ8盘卷	t	1.02	3214.16	3278.44		
		镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	5.35	30.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.63	1	49.63		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	37.84	4.16		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.28	6.91		

项目编码	010506002060	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	473.52	3332.19	11.07	292.7	473.52	3332.19	11.07	292.7
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1012.48	30.62	0	269.45	1012.48	30.62	0	269.45
小计								1486	3362.81	11.07	562.15
清单项目综合单价											5422.03000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	178.239	1.3889		247.56		
		技工人工费				元	906.546	1.3661		1238.43		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ10盘卷				t	1.02	3218.58		3282.95		
		镀锌铁丝（综合）				kg	5.64	5.35		30.17		
		其他材料费(按百分比计算)				元	49.69	1		49.69		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.11	37.84		4.16		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.31	22.28		6.91		
项目编码	010506002061	项目名称		现浇混凝土构件钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	378.81	3294.73	8.24	265.57	378.81	3294.73	8.24	265.57
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	815.75	87.33	84.75	226.29	815.75	87.33	84.75	226.29
小计								1194.56	3382.06	92.99	491.86
清单项目综合单价											5161.47000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.459	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	760.093	1.3661		1038.36		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ12				t	1.025	3166.37		3245.53		
		镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	49.98	1		49.98		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	172.95		84.75		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	37.84		3.78		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.28		4.46		
项目编码	010506002062	项目名称		现浇混凝土构件钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	378.81	3249.62	8.24	263.31	378.81	3249.62	8.24	263.31
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	815.75	87.33	84.75	226.29	815.75	87.33	84.75	226.29
小计								1194.56	3336.95	92.99	489.6
清单项目综合单价											5114.10000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.459	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	760.093	1.3661		1038.36		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ14				t	1.025	3123.01		3201.09		
		镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	49.31	1		49.31		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	37.84		3.78		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.28		4.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	172.95		84.75		
项目编码	010506002063	项目名称		现浇混凝土构件钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	378.81	3211.88	8.24	261.43	378.81	3211.88	8.24	261.43
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	815.75	87.33	84.75	226.29	815.75	87.33	84.75	226.29
小计								1194.56	3299.21	92.99	487.72
清单项目综合单价											5074.48000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.459	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	760.093	1.3661		1038.36		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16				t	1.025	3086.73		3163.9		
		镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	48.76	1		48.76		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	37.84		3.78		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.28		4.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	172.95		84.75		
项目编码	010506002064	项目名称		现浇混凝土构件钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	378.81	3140.97	8.24	257.88	378.81	3140.97	8.24	257.88
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	815.75	87.33	84.75	226.29	815.75	87.33	84.75	226.29
小计								1194.56	3228.3	92.99	484.17
清单项目综合单价											5000.02000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.459	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	760.093	1.3661		1038.36		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ18				t	1.025	3018.58		3094.04		
		镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	47.71	1		47.71		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	37.84		3.78		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.28		4.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	172.95		84.75		
项目编码	010506002065	项目名称		现浇混凝土构件钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ20	t	1	378.81	3222.92	8.24	261.98	378.81	3222.92	8.24	261.98
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	815.75	87.33	84.75	226.29	815.75	87.33	84.75	226.29
小计								1194.56	3310.25	92.99	488.27
清单项目综合单价											5086.07000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.459	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	760.093	1.3661		1038.36		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ20				t	1.025	3097.35		3174.78		
		镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	48.92	1		48.92		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	37.84		3.78		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.28		4.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	172.95		84.75		
项目编码	010506002066	项目名称			现浇混凝土构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ22	t	1	378.81	3221.08	8.24	261.89	378.81	3221.08	8.24	261.89
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	815.75	87.33	84.75	226.29	815.75	87.33	84.75	226.29
小计								1194.56	3308.41	92.99	488.18
清单项目综合单价											5084.14000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.459	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	760.093	1.3661		1038.36		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ22				t	1.025	3095.58		3172.97		
		镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	48.89	1		48.89		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	37.84		3.78		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.28		4.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	172.95		84.75		
项目编码	010506002067	项目名称			现浇混凝土构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ25	t	1	378.81	3245.94	8.24	263.13	378.81	3245.94	8.24	263.13
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	815.75	87.33	84.75	226.29	815.75	87.33	84.75	226.29
小计								1194.56	3333.27	92.99	489.42
清单项目综合单价											5110.24000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.459	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	760.093	1.3661		1038.36		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ25				t	1.025	3119.47		3197.46		
		镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	49.26	1		49.26		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	37.84		3.78		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.28		4.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	172.95		84.75		
项目编码	010506002068	项目名称			现浇混凝土构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ>25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ28	t	1	367.76	3326.07	6.31	264.07	367.76	3326.07	6.31	264.07
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ>25	t	1	677.43	96.21	88.2	190.38	677.43	96.21	88.2	190.38
小计								1045.19	3422.28	94.51	454.45
清单项目综合单价											5016.43000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	93.887	1.3889		130.4		
		技工人工费				元	669.634	1.3661		914.79		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ28				t	1.025	3196.46		3276.37		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.87	5.35		4.65		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	12	7.63		91.56		
		水				m3	0.12	4.62		0.55		
		其他材料费(按百分比计算)				元	49.15	1		49.15		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.51	172.95		88.2		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.09	37.84		3.41		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.13	22.28		2.9		
项目编码	010506002069	项目名称			现浇混凝土构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ>25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ32	t	1	367.76	3347.25	6.31	265.13	367.76	3347.25	6.31	265.13
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ>25	t	1	677.43	96.21	88.2	190.38	677.43	96.21	88.2	190.38
小计								1045.19	3443.46	94.51	455.51
清单项目综合单价											5038.67000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	93.887	1.3889		130.4		
		技工人工费				元	669.634	1.3661		914.79		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ32				t	1.025	3216.81		3297.23		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.87	5.35		4.65		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	12	7.63		91.56		
		水				m3	0.12	4.62		0.55		
		其他材料费(按百分比计算)				元	49.47	1		49.47		

工程量清单综合单价分析表

	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	37.84	3.41		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.13	22.28	2.9		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.51	172.95	88.2		

项目编码	010506002070	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ＞25 ˜ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ36	t	1	367.76	3459.58	6.31	270.75	367.76	3459.58	6.31	270.75
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ＞25	t	1	677.43	96.21	88.2	190.38	677.43	96.21	88.2	190.38
小计								1045.19	3555.79	94.51	461.13
清单项目综合单价								5156.62000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	93.887	1.3889	130.4		
		技工人工费	元	669.634	1.3661	914.79		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ36	t	1.025	3324.78	3407.9		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.87	5.35	4.65		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	12	7.63	91.56		
		水	m3	0.12	4.62	0.55		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.13	1	51.13		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	37.84	3.41		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.13	22.28	2.9		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.51	172.95	88.2		

项目编码	010506002071	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25 ˜ 热轧带肋钢筋 HRB500E φ12	t	1	378.81	3632.62	8.24	282.46	378.81	3632.62	8.24	282.46
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	815.75	87.33	84.75	226.29	815.75	87.33	84.75	226.29
小计								1194.56	3719.95	92.99	508.75
清单项目综合单价								5516.25000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3661	1038.36		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB500E φ12	t	1.025	3491.15	3578.43		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	54.97	1	54.97		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.84	3.78		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.28	4.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	172.95	84.75		

项目编码	010506002072	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25 ˜ 热轧带肋钢筋 HRB500E φ14	t	1	378.81	3562.65	8.24	278.97	378.81	3562.65	8.24	278.97
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	815.75	87.33	84.75	226.29	815.75	87.33	84.75	226.29
小计								1194.56	3649.98	92.99	505.26
清单项目综合单价								5442.79000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3661	1038.36		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB500E φ14	t	1.025	3423.89	3509.49		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	53.94	1	53.94		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.84	3.78		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.28	4.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	172.95	84.75		

项目编码	010506002073	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25 ˜ 热轧带肋钢筋 HRB500E φ16	t	1	378.81	3502.81	8.24	275.97	378.81	3502.81	8.24	275.97
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	815.75	87.33	84.75	226.29	815.75	87.33	84.75	226.29
小计								1194.56	3590.14	92.99	502.26
清单项目综合单价								5379.95000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3661	1038.36		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB500E φ16	t	1.025	3366.37	3450.53		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	53.06	1	53.06		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.84	3.78		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.28	4.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	172.95	84.75		

项目编码	010506002074	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25 ˜ 热轧带肋钢筋 HRB500E φ18	t	1	378.81	3434.67	8.24	272.57	378.81	3434.67	8.24	272.57
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	815.75	87.33	84.75	226.29	815.75	87.33	84.75	226.29
小计								1194.56	3522	92.99	498.86
清单项目综合单价								5308.41000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3661	1038.36		

工程量清单综合单价分析表

	材料	热轧带肋钢筋 HRB500E Φ18	t	1.025	3300.88	3383.4		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	52.05	1	52.05		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.84	3.78		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.28	4.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	172.95	84.75		

项目编码	010506002075	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ20	t	1	378.81	3503.73	8.24	276.02	378.81	3503.73	8.24	276.02
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	815.75	87.33	84.75	226.29	815.75	87.33	84.75	226.29
小计								1194.56	3591.06	92.99	502.31
清单项目综合单价											5380.92000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3661	1038.36		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB500E Φ20	t	1.025	3367.26	3451.44		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	53.07	1	53.07		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.84	3.78		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.28	4.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	172.95	84.75		

项目编码	010506002076	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ22	t	1	378.81	3503.73	8.24	276.02	378.81	3503.73	8.24	276.02
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	815.75	87.33	84.75	226.29	815.75	87.33	84.75	226.29
小计								1194.56	3591.06	92.99	502.31
清单项目综合单价											5380.92000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3661	1038.36		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB500E Φ22	t	1.025	3367.26	3451.44		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	53.07	1	53.07		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.84	3.78		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.28	4.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	172.95	84.75		

项目编码	010506002077	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ25	t	1	378.81	3536.88	8.24	277.68	378.81	3536.88	8.24	277.68
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	815.75	87.33	84.75	226.29	815.75	87.33	84.75	226.29
小计								1194.56	3624.21	92.99	503.97
清单项目综合单价											5415.73000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3661	1038.36		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB500E Φ25	t	1.025	3399.12	3484.1		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	53.56	1	53.56		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.84	3.78		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.28	4.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	172.95	84.75		

项目编码	010506002078	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ>25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ28	t	1	367.76	3625.3	6.31	279.03	367.76	3625.3	6.31	279.03
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ>25	t	1	677.43	96.21	88.2	190.38	677.43	96.21	88.2	190.38
小计								1045.19	3721.51	94.51	469.41
清单项目综合单价											5330.62000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	93.887	1.3889	130.4		
		技工人工费	元	669.634	1.3661	914.79		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB500E Φ28	t	1.025	3484.07	3571.17		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.87	5.35	4.65		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	12	7.63	91.56		
		水	m3	0.12	4.62	0.55		
		其他材料费(按百分比计算)	元	53.58	1	53.58		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	37.84	3.41		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.13	22.28	2.9		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.51	172.95	88.2		

项目编码	010506002079	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ>25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ32	t	1	367.76	3628.98	6.31	279.22	367.76	3628.98	6.31	279.22

工程量清单综合单价分析表

010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ>25	t	1	677.43	96.21	88.2	190.38	677.43	96.21	88.2	190.38	
小计								1045.19	3725.19	94.51	469.6	
清单项目综合单价												5334.49000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	93.887	1.3889		130.4		
		技工人工费				元	669.634	1.3661		914.79		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB500E φ32				t	1.025	3487.61		3574.8		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.87	5.35		4.65		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	12	7.63		91.56		
		水				m3	0.12	4.62		0.55		
		其他材料费(按百分比计算)				元	53.63	1		53.63		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.09	37.84		3.41		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.13	22.28		2.9		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.51	172.95		88.2		
项目编码	010506002080	项目名称			现浇混凝土构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-2	钢筋带E增加费	t	1	0	53.1	0	2.66	0	53.1	0	2.66	
小计								0	53.1	0	2.66	
清单项目综合单价												55.76000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	钢筋带E增加费 材料费				t	1	53.1		53.1		
	机械											
项目编码	010506025003	项目名称			预埋铁件			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-137	预埋铁件 制作、安装	t	1	3114.9	6906.34	759.25	1223.83	3114.9	6906.34	759.25	1223.83	
小计								3114.9	6906.34	759.25	1223.83	
清单项目综合单价												12004.32000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	96.761	1.3889		134.39		
		技工人工费				元	2181.769	1.3661		2980.51		
	材料	电焊条 E4303 φ3.2				kg	36	7.63		274.68		
		铁件（综合）				kg	1060	6.16		6529.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元	102.06	1		102.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	4.39	172.95		759.25		
项目编码	011601001004	项目名称			脚手架			计量单位		项		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010007-19	承插型盘扣式钢管双排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤24	100m2	147.84	3346.38	131.57	0.35	892.13	494728.8192	19451.3088	51.744	131892.4992	
010007-25	承插型盘扣式钢管双排脚手架 使用 搭设高度H(m) 0<H≤24	100m2·10天(有效使用天数)	3548.16	85.66	74.79	0	26.41	303935.3856	265366.8864	0	93706.9056	
010007-20	承插型盘扣式钢管双排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 24<H≤50	100m2	138.908	3728.65	358.97	3.46	1004.87	517939.3142	49863.80476	480.62168	139584.482	
010007-26	承插型盘扣式钢管双排脚手架 使用 搭设高度H(m) 24<H≤50	100m2·10天(有效使用天数)	3333.792	106.67	83.46	0	32.4	355615.5926	278238.2803	0	108014.8608	
010007-71	脚手架上挂安全立网 绿色密目式阻燃安全网	100m2	301.644	329.61	701.57	0	122.3	99424.87884	211624.3811	0	36891.0612	
010007-45换	电动吊篮式脚手架 搭拆 作业高度H(m) 0<H≤200.5〞(单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65)	台·次	51	468.07	0	0	123.86	23871.57	0	0	6316.86	
010007-47换	电动吊篮式脚手架 使用〞(单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65机械*0.65)	台·天	9180	139.11	8.01	0	37.21	1277029.8	73531.8	0	341587.8	
010007-45换	电动吊篮式脚手架 搭拆 作业高度H(m) 0<H≤200.5〞(单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65,电动吊篮式脚手架每次移机费用:人工*0.8)	台·次	51	374.46	0	0	99.09	19097.46	0	0	5053.59	
010007-47换	电动吊篮式脚手架 使用〞(单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65机械*0.65,电动吊篮式脚手架每次移机费用:人工*0.8材料*0.8机械*0.8)	台·天	9180	111.29	6.41	0	29.77	1021642.2	58843.8	0	273288.6	
010007-52换	满堂脚手架 搭拆及使用 层高H(m) 0<H≤6	10m3	4360.313	44.21	19.77	0	12.69	192769.4377	86203.38801	0	55332.37197	
010007-52	满堂脚手架 搭拆及使用 层高H(m) 0<H≤6	10m3	5260.179	88.42	39.53	0	25.37	465105.0272	207934.8759	0	133450.7412	
010007-48换	里脚手架 民用建筑 基本层H(m) H=3.6〞(在有满堂脚手架搭设的部分:人工*0.5材料*0.5)	100m2	835.3	736.51	82.84	0	199.03	615206.803	69196.252	0	166249.759	
010007-54	电梯井架	100m3	98.6266	2872.47	1021.18	0	811.17	283301.9497	100715.3114	0	80002.93912	
小计								5669668.238	1420970.289	532.36568	1571372.47	
清单项目综合单价												8662543.36248200
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	124127.1171	1.3773		170960.28		
		普工人工费				元	279820.7534	1.3889		388643.04		
		技工人工费				元	3740627.724	1.3661		5110071.53		
	材料	电				kW·h	197627.04	0.67		132410.12		
		防锈漆 红色				kg	225.065901	14.51		3265.71		
		油漆溶剂油				kg	31.757765	10.03		318.53		
		底座				个	38.365747	15.84		607.71		
		脚手架钢管				kg	23291.03128	3.64		84779.35		
		脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等				个	894.841369	6.55		5861.21		
		冲压钢脚手板				m2	710.578216	96.27		68407.36		
		承插型盘扣式钢管脚手架（成套）				kg	49783.28483	5.85		291232.22		
		密目式阻燃安全网				m2	30767.688	6.81		209527.96		
		承插型盘扣式钢管脚手架（成套）（租赁 10天）				kg	10504312.2	0.05		525215.61		
		镀锌铁丝（综合）				kg	2964.98048	5.35		15862.65		
		工字钢（综合）				t	15.122184	3304.42		49970.05		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	23.976568	7.63		182.94		
		其他材料费(按百分比计算)				元	33374.44257	1		33374.44		
	机械	电动吊篮 租赁费				台·天	10740.6	0		0		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	2.77816	172.95		480.48		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.29568	172.95		51.14		
项目编码	031401020001	项目名称			超高施工增加			计量单位		项		
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
超高费1-2换	建筑物超高增加费	项	1	1138892	0	16292.78	302537.92	1138892	0	16292.78	302537.92
小计								1138892	0	16292.78	302537.92
清单项目综合单价											1457722.70000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	1138892	1		1138892		
	材料											
	机械	降效增加机械费				元	16292.78	1		16292.78		

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房结构工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房结构工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房结构工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房建筑工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	17487461.75	
2	措施项目	823277.88	
2.1	安全文明施工	566228.53	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	496278.68	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	69949.85	
2.2	其他措施项目费	257049.35	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	1647966.57	
5	含税建安工程造价	19958706.2	
合计		19958706.20	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房建筑工程　　第 1 页，共 13 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		门窗工程					1773054.44	0
1-1	010802004004	钢质防火门	(1)门代号及洞口尺寸:甲级防火门(含可视窗口)，尺寸按设计图纸要求 (2)含闭门器等所需全套五金配件 (3)含门侧塞缝、封边打胶、防水、密封条等所有相关工作内容 (4)耐火、耐热极限:耐火完整性≥1.5h，耐火隔热性≥1.5h (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	253.51	783.86	198716.35	0
1-2	010802004005	钢质防火门	(1)门代号及洞口尺寸:乙级防火门(含可视窗口)，尺寸按设计图纸要求 (2)含闭门器等所需全套五金配件 (3)含门侧塞缝、封边打胶、防水、密封条等所有相关工作内容 (4)耐火、耐热极限:耐火完整性≥1.0h，耐火隔热性≥1.0h (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	673.36	765.6	515524.42	0
1-3	010802004006	钢质防火门	(1)门代号及洞口尺寸:丙级防火门(含可视窗口)，尺寸按设计图纸要求 (2)含闭门器等所需全套五金配件 (3)含门侧塞缝、封边打胶、防水、密封条等所有相关工作内容 (4)耐火、耐热极限:耐火完整性≥0.5h，耐火隔热性≥0.5h (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	202.8	751.91	152487.35	0
1-4	010803002003	防火卷帘(闸)门	(1)电动普通卷帘门 (2)门代号及洞口尺寸:详设计图纸 (3)含启动装置及五金配件 (4)耐火极限:综合考虑 (5)工程量计算规则按设计洞口尺寸计算 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	542.64	442.57	240156.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房建筑工程　　第 2 页，共 13 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	010801001001	木质门	(1)成品木质门 (1)门代号及洞口尺寸:详见设计图纸 (2)木夹板基层 (3)含门套、功能插芯锁、拉手、合页、门吸等全套五金配件 (4)含门侧塞缝、封边打胶、防水、密封条等所有相关工作内容 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	939.79	708.85	666170.14	0
2		屋面工程					863854.63	0
2-1		屋1a(上人屋面)					192364.36	0
2-1-1	010902004004	屋面刚性层	(1)8~10厚浅色防滑地砖,分缝与刚性保护层对应 (2)5厚聚合物水泥防水啥浆满浆粘贴并勾平缝 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	693.88	180.5	125245.34	0
2-1-2	010902003004	屋面柔性隔离层	(1)无纺布(200g/m2)隔离层一道 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	693.88	8.29	5752.27	0
2-1-3	010902004005	屋面刚性层	(1)50厚(最薄处)C25细石混凝土保护兼找坡(坡度按平面)内配双向Φ6@150,分隔缝间距≤4m,缝宽10,单组份聚氨酯建筑密封胶嵌缝,表面抹平压光 (2)钢筋混凝土屋面板清理修补平整 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	693.88	88.44	61366.75	0
2-2		屋1a(不上人屋面)					63901.77	0
2-2-1	010902003005	屋面柔性隔离层	(1)无纺布(200g/m2)隔离层一道 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	660.62	8.29	5476.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房建筑工程　　第 3 页，共 13 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-2	010902004006	屋面刚性层	(1)50厚(最薄处)C25细石混凝土保护兼找坡(坡度按平面)内配双向Φ6@150,分隔缝间距≤4m,缝宽10,单组份聚氨酯建筑密封胶嵌缝,表面抹平压光 (2)钢筋混凝土屋面板清理修补平整 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	660.62	88.44	58425.23	0
2-3		屋2a（种植屋面）					607588.50	0
2-3-1	010902003006	屋面柔性隔离层	(1)回填及种植做法详园林/景观设计 (2)非织造土工布(标称断裂强度不小于6.5kN/m且不小于300g/m2) (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	4479.75	8.29	37137.13	0
2-3-2	010902004007	屋面刚性层	(1)100厚碎石疏水层(级配粒径20~30),内置直径50塑料渗排水盲管引至屋面雨水口(详园林/景观设计) (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	4479.75	30.61	137125.15	0
2-3-3	010902003007	屋面柔性隔离层	(1)无纺布(200g/m2)隔离层一道 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	4479.75	8.29	37137.13	0
2-3-4	010902004008	屋面刚性层	(1)50厚(最薄处)C25细石混凝土保护兼找坡(坡度按平面)内配双向Φ6@150,分隔缝间距≤4m,缝宽10,单组份聚氨酯建筑密封胶嵌缝,表面抹平压光 (2)钢筋混凝土屋面板清理修补平整 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	4479.75	88.44	396189.09	0
3		防水工程					2596739.39	0
3-1	010902001003	屋面卷材防水（屋1a）	(1)1.5mm厚三元乙丙橡胶防水卷材 (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1713.04	76.25	130619.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房建筑工程　　第 4 页，共 13 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	010902002003	屋面涂膜防水（屋1a）	(1)2.0厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型) (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1713.04	59.79	102422.66	0
3-3	010902001004	屋面卷材防水（屋2a）	(1)2.0mm厚三元乙丙橡胶防水卷材(耐根穿刺型) (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	4961.86	63.17	313440.7	0
3-4	010902001005	屋面卷材防水（屋2a）	(1)1.2mm厚三元乙丙橡胶防水卷材 (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	4961.86	66.83	331601.1	0
3-5	010902002004	屋面涂膜防水（屋2a）	(1)2.0厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型) (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	4961.86	59.79	296669.61	0
3-6	010904002006	楼(地)面涂膜防水（楼4A）	(1)1.0厚(用量不小1.5kg/m2)水泥基渗透结晶防水涂料 (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	84.1	32.23	2710.54	0
3-7	010904003003	楼(地)面砂浆防水(防潮)（楼4A）	(1)6.0厚聚合物水泥防水砂浆 (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	84.1	49.56	4168	0
3-8	010904002007	楼(地)面涂膜防水（楼7）	(1)2厚聚合物水泥防水涂料(II型) (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	660.4	65.63	43342.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房建筑工程　　第 5 页，共 13 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-9	010903003004	墙面砂浆防水（内12）	(1)3厚聚合物水泥防水砂浆 (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1122.06	31.33	35154.14	0
3-10	010903003005	墙面砂浆防水（外1a）	(1)5厚聚合物水泥防水砂浆 (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	27629.73	46.41	1282295.77	0
3-11	010903002003	墙面涂膜防水（钢筋混凝土雨棚、室外挑板）	(1)1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	913.48	59.46	54315.52	0
4		保温、隔热、防腐工程					1892075.25	0
4-1	011001001001	保温隔热屋面（屋1a）	(1)50厚XPS挤塑聚苯板(B1级),具体按节能设计专篇 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1354.49	35.25	47745.77	0
4-2	011001001002	保温隔热屋面（屋2a）	(1)40厚XPS挤塑聚苯板(B1级),具体按节能设计专篇 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	4479.75	30.99	138827.45	0
4-3	011001003001	保温隔热墙面	(1)15厚保温凝胶 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	16515.27	92.12	1521386.67	0
4-4	011001003002	保温隔热墙面	(1)6厚保温凝胶 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	4074.25	45.19	184115.36	0
5		楼地面工程					799064.91	0
5-1	011101001006	水泥砂浆楼地面（楼3A）	(1)30厚M20水泥砂浆,面层找平压光 (2)刷素水泥浆一道 (3)现浇钢筋混凝土/预制楼板,修补平整 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1527.61	44.3	67673.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房建筑工程　　第 6 页，共 13 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2	011106001002	水泥砂浆楼梯（楼3A）	(1)30厚M20水泥砂浆,面层找平压光(踏步压入防滑槽) (2)刷素水泥浆一道 (3)现浇钢筋混凝土楼板 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	84.1	77.04	6479.06	0
5-3	011102003003	块料楼地面（楼6A）	(1)8~10厚防滑地砖(踏步带防滑槽),专用勾缝剂勾缝 (2)20厚M20干硬性水泥砂浆粘结层,面撒水泥粉 (3)刷素水泥浆一道 (4)现浇钢筋混凝土楼板,修补平整/防水钢筋混凝土底板 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1049.66	141.19	148201.5	0
5-4	011102003004	块料楼地面（楼7）	(1)部位:(敞开式阳台、外廊、室外挑板、楼梯等下方无使用空间) (2)8~10厚防滑地砖(踏步带防滑槽),专用勾缝剂勾缝 (3)5~8厚M15聚合物水泥砂浆,满浆粘贴 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	660.4	178.7	118013.48	0
5-5	011101006005	平面砂浆找平层（楼7）	(1)部位:(敞开式阳台、外廊、室外挑板、楼梯等下方无使用空间) (2)15厚(最薄处)M20水泥砂浆,找坡见设计 (3)现浇钢筋混凝土楼板清理干净 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	660.4	20.3	13406.12	0
5-6	011104003002	金属复合地板（楼11）	(1)预留架空网络地板,高度按单体设计(专业厂家深化设计) (2)现浇钢筋混凝土楼板,修补平整 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	133.9	357.97	47932.18	0
5-7	011105001004	涂料踢脚（踢1）（砌筑墙体）	(1)100高涂料,二遍 (2)基层处理同墙面 (3)砌筑墙体 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	10	21.64	216.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房建筑工程　　第 7 页，共 13 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-8	011105003002	块料踢脚线（踢2）（砌筑墙体）	(1)100高踢脚砖专用粘结剂粘贴,配套勾缝剂勾缝 (2)基层处理同墙面 (3)砌筑墙体 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	310.69	190.28	59118.09	0
5-9	011105001005	水泥砂浆踢脚线（踢3）（砌筑墙体）	(1)100高15mm厚M20水泥砂浆 (2)基层处理同墙面 (3)砌筑墙体 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	11.12	105.26	1170.49	0
5-10	011105001006	精装踢脚（踢6）（砌筑墙体）	(1)100高精装踢脚,详精装修且精装修施工 (2)基层处理同墙面 (3)砌筑墙体 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1577.56	5.12	8077.11	0
5-11	011104003003	不锈钢板地面	(1)部位:垃圾转运站 (2)非高频卸料区域 8MM304拉槽不锈钢地板(穿孔焊接在扁钢上,焊点打磨拉丝) (3)50MM*5MM厚@(600MM~700MM)不锈钢扁钢龙骨,龙骨之间满刮5MM厚瓷砖胶 (4)Φ10MM钢筋爪@600MM预埋与不锈钢扁钢龙骨焊接固定 (5)不锈钢板缝隙满焊打磨拉丝 (6)具体做法详见节点图JS-T-611/A (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	130	1352.47	175821.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房建筑工程　　第 8 页，共 13 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-12	011104003004	不锈钢板地面	(1)部位:垃圾转运站 (2)高频卸料区域20MM304拉丝不锈钢地板(穿孔焊接在扁钢上,焊点打磨拉丝) (3)50MM*5MM厚@(600MM~700MM)不锈钢扁钢龙骨,龙骨之间满刮5MM厚瓷砖胶 (4)Φ10MM钢筋爪@600MM预埋与不锈钢扁钢龙骨焊接固定 (5)具体做法详见节点图JS-T-611/A (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	62	2367.18	146765.16	0
5-13	011105006001	金属踢脚线	(1)部位:垃圾转运站 (2)150MM高3MM厚304不锈钢弧形踢脚 (3)WP M15水泥砂浆满填 (4)40*40*3通长不锈钢骨架 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	54	114.65	6191.1	0
6		墙柱面工程					2372844.69	0
6-1	011403001010	抹灰面油漆（内1）	(1)涂料,涂层数按厂商工艺(燃烧性能按防火设计说明) (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	9038.28	24.13	218093.7	0
6-2	011403003007	刮腻子（内1）	(1)满刮配套腻子2遍找平 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	9038.28	23.59	213213.03	0
6-3	011201001010	墙、柱面一般抹灰（内1）	(1)5厚M10水泥砂浆 (2)10厚M15水泥砂浆,分两次抹平 (3)基层处理(详附注1) (4)砌筑墙体/结构墙柱 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	9038.28	37.47	338664.35	0
6-4	011201001011	墙、柱面一般抹灰（内11）	(1)5厚M15水泥砂浆抹面压光 (2)10厚M15水泥砂浆,分两次抹平 (3)基层处理(详附注1) (4)砌筑墙体/结构墙柱 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	4237.67	37.49	158870.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房建筑工程　　第 9 页，共 13 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-5	011201001012	墙、柱面一般抹灰（内12）	(1)10厚M15水泥砂浆,分两次抹平 (2)基层处理(详附注1) (3)砌筑墙体/结构墙柱 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1122.06	25.2	28275.91	0
6-6	011201B001003	墙、柱面基层处理（内13）	(1)基层处理(详附注1) (2)砌筑墙体/结构墙柱 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	66079.76	5.12	338328.37	0
6-7	011201001013	墙、柱面一般抹灰（内14）	(1)5厚M10水泥砂浆 (2)10厚M15水泥砂浆,分两次抹平 (3)基层处理(详附注1) (4)砌筑墙体/结构墙柱 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	28680.52	37.47	1074659.08	0
6-8	011201004003	随砌随抹墙面	(1)除特殊注明外,凡风道、烟道、竖井内壁砌筑灰缝须饱满,并随砌原浆抹平。 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	27.4	2740	0
7		天棚工程					954146.34	0
7-1	011301B001002	天棚基层处理（棚1）	(1)钢筋混凝土板底面清理修补打磨平整 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	89286.32	7.27	649111.55	0
7-2	011403001011	抹灰面油漆（棚2A）	(1)涂料按厂商工艺(燃烧性能等级见防火设计说明) (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	4220.17	29.87	126056.48	0
7-3	011403003008	刮腻子（棚2A）	(1)配套腻子,2遍找平 (2)钢筋混凝土板底面清理修补平整 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	4220.17	25.97	109597.81	0
7-4	011302001002	铝扣板吊顶（棚4）	(1)成品铝扣板(600x600或者规格由工程设计) (2)铝扣板配套的专用金属龙骨(生产厂配套) (3)钢筋混凝土板底面清理修补平整 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	350	198.23	69380.5	0
8		栏杆工程					652198.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房建筑工程　　第 10 页，共 13 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-1	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	(1)楼梯栏杆 (2)高度:按设计图纸要求 (3)具体做法详见图集22J403-1 A4/2-8 (4)栏杆材料要求:不锈钢材料宜采用奥氏体型(304)不锈钢、奥氏体型-铁素体型不锈钢 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	720.43	522.2	376208.55	0
8-2	011503004003	成品带扶手栏杆、栏板	(1)楼梯护窗栏杆 (2)高度:按设计图纸要求 (3)具体做法详见图集22J403-1 HC7/4-24 (4)栏杆材料要求:不锈钢材料宜采用奥氏体型(304)不锈钢、奥氏体型-铁素体型不锈钢 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	100	305.65	30565	0
8-3	011503003003	扶手	(1)靠墙扶手 (2)具体做法详见图集22J403-1 4/5-4 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	720.43	153.99	110939.02	0
8-4	011503003004	扶手	(1)部位:砖砌踏步处 (2)扶手栏杆,详见图集11ZJ401 2Y/13 11/37 (3)具体做法详见节点图JS-T-610/7 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	9.48	126.65	1200.64	0
8-5	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	(1)部位:砖砌台阶处 (2)楼梯栏杆(临空)，做法参15J403-1 A1/B14 (3)具体详见墙身大样图JS-01-712/25A等 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	9.48	292.68	2774.61	0
8-6	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	(1)部位:货运坡道处 (2)防护栏杆1200高 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	46.48	416.45	19356.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房建筑工程　　第 11 页，共 13 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-7	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	(1)高度:≥1200 (2)铁艺防护栏杆(临空)，做法参15J403-1 A1/B14 (3)靠内侧设置不锈钢金属网等防攀爬措施,具体由专业公司二次设计 (4)具体详见墙身大样图JS-01-713/1B等 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	379.78	292.68	111154.01	0
9		外墙装饰工程					5268794.22	0
9-1	011403001012	抹灰面油漆（外1a）	(1)真石漆 (2)外墙腻子不少于2道(见附注12) (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	21692.46	107.92	2341050.28	0
9-2	011403001013	抹灰面油漆（外1a）	(1)金属漆 (2)外墙腻子不少于2道(见附注12) (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	7230.82	156.76	1133503.34	0
9-3	011201001014	墙、柱面一般抹灰（外1a）	(1)20厚M15预拌防水砂浆(≥P6),兼抹灰分两次抹 (2)砌筑墙体/结构墙柱(详附注1) (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	28923.28	59.66	1725562.88	0
9-4	011403001014	抹灰面油漆	(1)部位:钢筋混凝土雨棚、室外挑板(下方无功能空间) (2)外墙质感涂料底漆一道 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1763.53	10.61	18711.05	0
9-5	011201001015	墙、柱面一般抹灰	(1)部位:钢筋混凝土雨棚、室外挑板(下方无功能空间) (2)15厚(最薄处)M20聚合物水泥砂浆找坡,坡度、坡向详设计 (3)钢筋混凝土屋面板清理修补平整 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	912.8	54.74	49966.67	0
10		其他工程					314689.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房建筑工程　　第 12 页，共 13 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-1	010102007012	屋面覆土回填	(1)密实度要求:综合考虑 (2)填方材料品种:综合考虑 (3)填方粒径要求:综合考虑 (4)填方来源、运距:综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	2239.82	26.52	59400.03	0
10-2	010501002002	楼地面垫层	(1)部位:卸货平台、电梯机房、气室等 (2)陶粒混凝土 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	253.54	570.71	144697.81	0
10-3	011108010002	水泥面踏步防滑条	(1)水泥面踏步防滑条 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	2389.24	23.22	55478.15	0
10-4	010607006003	钢梯	(1)各类钢爬梯 (2)预埋铁件制安等辅材在综合单价中综合考虑 (3)表面除锈、热镀锌、刷漆等综合考虑 (4)具体做法规格详设计图纸各类爬梯大样及注明图集做法大样综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.7	10807.22	7565.05	0
10-5	010607B001001	水簸箕	(1)C20混凝土水簸箕 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	个	6	68.4	410.4	0
10-6	040201022001	304不锈钢U型排水沟	(1)150MM宽2MM厚304不锈钢U型浅明沟 (2)含预埋件 (3)具体做法详见节点图JS-T-611/B等 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	40	165.45	6618	0
10-7	040201022002	304不锈钢渗滤液排放口	(1)2MM304拉槽不锈钢接驳口 (2)4MM厚304不锈钢渗滤液排放口盖板 (3)2MM厚304拉槽不锈钢渗滤液收纳U型槽 (4)2MM厚304不锈钢滤网孔径8MM (5)含预埋件 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	个	9	165.45	1489.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房建筑工程　　第 13 页，共 13 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-8	040201022003	304不锈钢穿孔沉沙池	(1)304不锈钢穿孔沉沙池600x600 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	个	2	683.98	1367.96	0
10-9	010607B001002	不锈钢车挡	(1)不锈钢车挡 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	个	4	342	1368	0
10-10	011302001003	排油烟设备隔声降噪	(1)2mm铝板+100mm厚48kg/m³玻璃棉(外包100g/㎡玻纤布)+ 0.6mm穿孔铝板(穿孔率≥20%))隔声罩等措施 (2)工程量按设计图示尺寸以展开面积计算 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	362.95	36295	0
合计							17487461.75	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房建筑工程
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					823277.88
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	566228.53
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	496278.68
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	69949.85
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	257049.35
1-14-1	031401020002	超高施工增加	因施工现场等条件限制不能在白天施工，需在夜间施工时所发生的夜班补助费、夜间施工降效、夜间施工照明设施摊销及照明用电等费用。合理工期内因施工工序需要连续作业夜班施工的和建设单位为缩短合理工期而要求施工企业在夜间施工的情形除外。	项	1	257049.35	257049.35
合计							823277.88

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房建筑工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房建筑工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房建筑工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房建筑工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	1647966.57
合计					1647966.57

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房建筑工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房建筑工程　　标段： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	010802004004	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装 ~ 钢质防火门 甲级(成品)	100m2	0.01	7350.57	65800.54	0	5235.14	73.5057	658.0054	0	52.3514
小计								73.5057	658.0054	0	52.3514
清单项目综合单价											783.86250000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.29688	1.3889	17.08		
		技工人工费	元	30.79644	1.3661	42.07		
		高级技工人工费	元	10.42297	1.3773	14.36		
	材料	聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.54429	10.62	5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	327.28	4.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.051	1	0.05		
	机械							

项目编码	010802004005	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装 ~ 钢质防火门 乙级(成品)	100m2	0.01	7350.57	64061.52	0	5148.19	73.5057	640.6152	0	51.4819
小计								73.5057	640.6152	0	51.4819
清单项目综合单价											765.60280000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.29688	1.3889	17.08		
		技工人工费	元	30.79644	1.3661	42.07		
		高级技工人工费	元	10.42297	1.3773	14.36		
	材料	聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.54429	10.62	5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	327.28	4.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.051	1	0.05		
	机械							

项目编码	010802004006	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装 ~ 钢质防火门 丙级(成品)	100m2	0.01	7350.57	62757.74	0	5083	73.5057	627.5774	0	50.83
小计								73.5057	627.5774	0	50.83
清单项目综合单价											751.91310000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.29688	1.3889	17.08		
		技工人工费	元	30.79644	1.3661	42.07		
		高级技工人工费	元	10.42297	1.3773	14.36		
	材料	聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.54429	10.62	5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	327.28	4.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.051	1	0.05		
	机械							

项目编码	010803002003	项目名称	防火卷帘(闸)门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-23	成品镀锌钢板防火卷帘门安装 ~ 钢制防火卷帘门(成品)	100m2	0.01	7509.31	32666.63	429.99	3651.17	75.0931	326.6663	4.2999	36.5117
小计								75.0931	326.6663	4.2999	36.5117
清单项目综合单价											442.57100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.57607	1.3889	16.08		
		技工人工费	元	32.2081	1.3661	44		
		高级技工人工费	元	10.90222	1.3773	15.02		
	材料	铁件(综合)	kg	0.28799	6.16	1.77		
		膨胀螺栓(综合)	套	5.3	1.11	5.88		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.051	7.63	0.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0402	1	0.04		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.0241	178.42	4.3		

项目编码	010801001001	项目名称	木质门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇 ~ 成品木质门	100m2	0.01	4841.95	61678.24	0	4365.18	48.4195	616.7824	0	43.6518
小计								48.4195	616.7824	0	43.6518
清单项目综合单价											708.85370000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.56481	1.3889	16.06		
		技工人工费	元	19.29855	1.3661	26.36		
		高级技工人工费	元	4.35159	1.3773	5.99		
	材料	不锈钢合页	个	1.5873	6.64	10.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0527	1	0.05		
	机械							

项目编码	010902004004	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-44换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10 ~ 8~10厚浅色防滑地砖,水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	5078.45	11074.53	0	1897.59	50.7845	110.7453	0	18.9759
小计								50.7845	110.7453	0	18.9759
清单项目综合单价											180.50570000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.45706	1.3889	7.58		
		技工人工费	元	10.646241	1.3661	14.54		
		高级技工人工费	元	20.80983	1.3773	28.66		
	材料	聚合物防水砂浆	kg	13.884	2.57	35.68		
		石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00097	871.68	0.85		
		水	m3	0.025129	4.62	0.12		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.024703	336.46	8.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1125	1	0.11		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	010902003004	项目名称	屋面柔性隔离层				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-80	其他防水工程 隔离层	100m2	0.01	237.88	503.28	0	88.11	2.3788	5.0328	0	0.8811
小计								2.3788	5.0328	0	0.8811
清单项目综合单价											8.29270000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.14881	1.3889	0.21		
		技工人工费				元	1.58999	1.3661	2.17		
	材料	无纺布 200g/m2				m2	1.1218	4.42	4.96		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0744	1	0.07		
	机械										
项目编码	010902004005	项目名称	屋面刚性层				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-51换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40～(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2066.59	1646.18	6.38	629.62	20.6659	16.4618	0.0638	6.2962
010004-52换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) 每增减5～细石混凝土增加费,(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	687.75	787.01	2.5	221.52	6.8775	7.8701	0.025	2.2152
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.005	1091.17	659.51	0	321.73	5.45585	3.29755	0	1.60865
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	0.003111	563.04	3248.66	22.18	313.01	1.75161744	10.1065812 6	0.06900198	0.97377411
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	0.003111	1149.95	48.63	0	306.73	3.57749445	0.15128793	0	0.95423703
小计								38.32836189	37.88731919	0.15780198	12.04806114
清单项目综合单价											88.42154420
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.423034	1.3889	6.14		
		技工人工费				元	23.5587	1.3661	32.18		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷				t	0.003172	3184.96	10.1		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.02827	5.35	0.15		
		环氧树脂底漆				m3	0.000005	37778.77	0.19		
		双组分聚氨酯建筑密封膏				kg	0.1575	19.53	3.08		
		水				m3	0.0877	4.62	0.41		
		素水泥浆				m3	0.0004	719.89	0.29		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.0606	367.31	22.26		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.33975	1	0.34		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.0071	12.51	0.09		
		钢筋调直机 直径D（mm）D=14				台班	0.000933	37.03	0.03		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.000342	37.84	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.000964	22.28	0.02		
项目编码	010902003005	项目名称	屋面柔性隔离层				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-80	其他防水工程 隔离层	100m2	0.01	237.88	503.28	0	88.11	2.3788	5.0328	0	0.8811
小计								2.3788	5.0328	0	0.8811
清单项目综合单价											8.29270000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.14881	1.3889	0.21		
		技工人工费				元	1.58999	1.3661	2.17		
	材料	无纺布 200g/m2				m2	1.1218	4.42	4.96		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0744	1	0.07		
	机械										
项目编码	010902004006	项目名称	屋面刚性层				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-51换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40～(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2066.59	1646.18	6.38	629.62	20.6659	16.4618	0.0638	6.2962
010004-52换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) 每增减5～细石混凝土增加费,(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	687.75	787.01	2.5	221.52	6.8775	7.8701	0.025	2.2152
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.005	1091.17	659.51	0	321.73	5.45585	3.29755	0	1.60865
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	0.00311	563.04	3248.66	22.18	313.01	1.7510544	10.1033326	0.0689798	0.9734611
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	0.00311	1149.95	48.63	0	306.73	3.5763445	0.1512393	0	0.9539303
小计								38.3266489	37.8840219	0.1577798	12.0474414
清单项目综合单价											88.41589200
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.422865	1.3889	6.14		
		技工人工费				元	23.557809	1.3661	32.18		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷				t	0.003171	3184.96	10.1		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.028263	5.35	0.15		
		环氧树脂底漆				m3	0.000005	37778.77	0.19		
		双组分聚氨酯建筑密封膏				kg	0.1575	19.53	3.08		
		水				m3	0.0877	4.62	0.41		
		素水泥浆				m3	0.0004	719.89	0.29		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.0606	367.31	22.26		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.33975	1	0.34		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.0071	12.51	0.09		
		钢筋调直机 直径D（mm）D=14				台班	0.000933	37.03	0.03		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.000342	37.84	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.000964	22.28	0.02		
项目编码	010902003006	项目名称	屋面柔性隔离层				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-80	其他防水工程 隔离层	100m2	0.01	237.88	503.28	0	88.11	2.3788	5.0328	0	0.8811
小计								2.3788	5.0328	0	0.8811
清单项目综合单价											8.29270000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14881	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	1.58999	1.3661	2.17		
	材料	无纺布 200g/m2	m2	1.1218	4.42	4.96		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0744	1	0.07		
	机械							

项目编码	010902004007	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-3	碎石垫层 干铺	10m3	0.010001	757.03	1997.1	5.56	300.58	7.57105703	19.9729971	0.05560556	3.00610058
小计								7.57105703	19.9729971	0.05560556	3.00610058
清单项目综合单价								30.60576027			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.355245	1.3889	1.88		
		技工人工费	元	3.391908	1.3661	4.63		
		高级技工人工费	元	0.765599	1.3773	1.05		
	材料	中砂	m3	0.02872	173.79	4.99		
		碎石 5mm～25mm	m3	0.110161	135.53	14.93		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.049801	1	0.05		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.0026	21.4	0.06		

项目编码	010902003007	项目名称	屋面柔性隔离层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-80	其他防水工程 隔离层	100m2	0.01	237.88	503.28	0	88.11	2.3788	5.0328	0	0.8811
小计								2.3788	5.0328	0	0.8811
清单项目综合单价								8.29270000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14881	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	1.58999	1.3661	2.17		
	材料	无纺布 200g/m2	m2	1.1218	4.42	4.96		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0744	1	0.07		
	机械							

项目编码	010902004008	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-51换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40 ＊(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2066.59	1646.18	6.38	629.62	20.6659	16.4618	0.0638	6.2962
010004-52换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) 每增减5 ＊ 细石混凝土增加费,(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	687.75	787.01	2.5	221.52	6.8775	7.8701	0.025	2.2152
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.005001	1091.17	659.51	0	321.73	5.45694117	3.29820951	0	1.60897173
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 0＜Φ≤10	t	0.00311	563.04	3248.66	22.18	313.01	1.7510544	10.1033326	0.0689798	0.9734611
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 0＜Φ≤10	t	0.00311	1149.95	48.63	0	306.73	3.5763445	0.1512393	0	0.9539303
小计								38.32774007	37.88468141	0.1577798	12.04776313
清单项目综合单价								88.41796441			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.422983	1.3889	6.14		
		技工人工费	元	23.558414	1.3661	32.18		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷	t	0.003172	3184.96	10.1		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.028268	5.35	0.15		
		环氧树脂底漆	m3	0.000005	37778.77	0.19		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.1575	19.53	3.08		
		水	m3	0.0877	4.62	0.41		
		素水泥浆	m3	0.0004	719.89	0.29		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0606	367.31	22.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.33975	1	0.34		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0071	12.51	0.09		
		钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.000933	37.03	0.03		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000342	37.84	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000964	22.28	0.02		

项目编码	010902001003	项目名称	屋面卷材防水（屋1a）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-25	三元乙丙橡胶防水卷材 胶粘法 满铺	100m2	0.01	1588.05	4421.76	0	641.32	15.8805	44.2176	0	6.4132
010004-25换	三元乙丙橡胶防水卷材 胶粘法 满铺 ＊(卷材防水附加层:人工*1.43) 三元乙丙橡胶防水卷材 δ=1.5	100m2	0.0012	2270.92	4979.59	0	849.91	2.725104	5.975508	0	1.019892
小计								18.605604	50.193108	0	7.433092
清单项目综合单价								76.23180400			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.164203	1.3889	1.62		
		技工人工费	元	12.435871	1.3661	16.99		
	材料	三元乙丙橡胶防水卷材 δ=1.5	m2	1.308696	31.86	41.7		
		单组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.0252	29.65	0.75		
		氯丁橡胶粘剂	kg	0.452479	15.49	7.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.741806	1	0.74		
	机械							

项目编码	010902002003	项目名称	屋面涂膜防水（屋1a）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1266.81	2920.22	0	481.24	12.6681	29.2022	0	4.8124
010004-36	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	330.95	850.44	0	130.1	3.3095	8.5044	0	1.301
小计								15.9776	37.7066	0	6.1134
清单项目综合单价								59.79760000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.58148	1.3889	3.59		
		技工人工费	元	9.07126	1.3661	12.39		

工程量清单综合单价分析表

	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	4.17375	8.91	37.19		
		水	m3	0.00058	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5158	1	0.52		
	机械							

项目编码	010902001004	项目名称	屋面卷材防水（屋2a）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-25换	三元乙丙橡胶防水卷材 胶粘法 满铺 厚2.0mm 厚三元乙丙橡胶防水卷材(耐根穿刺型)	100m2	0.01	1588.05	3328.35	0	586.65	15.8805	33.2835	0	5.8665
010004-25换	三元乙丙橡胶防水卷材 胶粘法 满铺 （卷材防水附加层:人工*1.43) 三元乙丙橡胶防水卷材 δ=1.5	100m2	0.0012	2270.92	3722.17	0	787.04	2.725104	4.466604	0	0.944448
小计								18.605604	37.750104	0	6.810948
清单项目综合单价											63.16665600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.164206	1.3889	1.62		
		技工人工费	元	12.435903	1.3661	16.99		
	材料	单组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.0252	29.65	0.75		
		氯丁橡胶粘剂	kg	0.45248	15.49	7.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.116368	1	0.12		
	机械							

项目编码	010902001005	项目名称	屋面卷材防水（屋2a）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-25换	三元乙丙橡胶防水卷材 胶粘法 满铺 厚1.2mm 厚三元乙丙橡胶防水卷材	100m2	0.01	1588.05	3634.25	0	601.95	15.8805	36.3425	0	6.0195
010004-25换	三元乙丙橡胶防水卷材 胶粘法 满铺 （卷材防水附加层:人工*1.43) 2.0mm厚三元乙丙橡胶防水卷材(耐根穿刺型)	100m2	0.0012	2270.92	4073.95	0	804.63	2.725104	4.88874	0	0.965556
小计								18.605604	41.23124	0	6.985056
清单项目综合单价											66.82190000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.164206	1.3889	1.62		
		技工人工费	元	12.435903	1.3661	16.99		
	材料	单组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.0252	29.65	0.75		
		氯丁橡胶粘剂	kg	0.45248	15.49	7.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.116368	1	0.12		
	机械							

项目编码	010902002004	项目名称	屋面涂膜防水（屋2a）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1266.81	2920.22	0	481.24	12.6681	29.2022	0	4.8124
010004-36	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	330.95	850.44	0	130.1	3.3095	8.5044	0	1.301
小计								15.9776	37.7066	0	6.1134
清单项目综合单价											59.79760000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.58148	1.3889	3.59		
		技工人工费	元	9.07126	1.3661	12.39		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	4.17375	8.91	37.19		
		水	m3	0.00058	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5158	1	0.52		
	机械							

项目编码	010904002006	项目名称	楼(地)面涂膜防水（楼4A）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-39	涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.0	100m2	0.01	1526.26	1231.53	0	465.46	15.2626	12.3153	0	4.6546
小计								15.2626	12.3153	0	4.6546
清单项目综合单价											32.23250000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.31744	1.3889	1.83		
		技工人工费	元	9.83296	1.3661	13.43		
	材料	水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	1.507	8.05	12.13		
		水	m3	0.00042	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.182	1	0.18		
	机械							

项目编码	010904003003	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)（楼4A）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-47+010004-48*1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:6mm)	100m2	0.01	1349.77	3093.77	0	511.86	13.4977	30.9377	0	5.1186
小计								13.4977	30.9377	0	5.1186
清单项目综合单价											49.55400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.66859	1.3889	0.93		
		技工人工费	元	9.20072	1.3661	12.57		
	材料	水	m3	0.0024	4.62	0.01		
		聚合物防水砂浆	kg	11.9145	2.57	30.62		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3063	1	0.31		
	机械							

项目编码	010904002007	项目名称	楼(地)面涂膜防水（楼7）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5 聚合物水泥防水涂料(执行标准GB/T23445-2009) Ⅱ型	100m2	0.01	1266.81	3349.52	0	502.7	12.6681	33.4952	0	5.027

工程量清单综合单价分析表

010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5 ˊ 聚合物水泥防水涂料(执行标准GB/T23445-2009) Ⅱ型	100m2	0.01	330.95	975.47	0	136.35	3.3095	9.7547	0	1.3635	
小计								15.9776	43.2499	0	6.3905	
清单项目综合单价											65.61800000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.58148	1.3889		3.59		
		技工人工费				元	9.07126	1.3661		12.39		
	材料	聚合物水泥防水涂料(执行标准GB/T23445-2009)				kg	4.17375	10.22		42.66		
		水				m3	0.00058	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.5916	1		0.59		
	机械											
项目编码	010903003004	项目名称	墙面砂浆防水（内12）					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.45	2671.47	0	517.92	14.5245	26.7147	0	5.1792	
010004-50换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) 每增减1	100m2	0.01	-334.54	-1032.95	0	-140.17	-3.3454	-10.3295	0	-1.4017	
小计								11.1791	16.3852	0	3.7775	
清单项目综合单价											31.34180000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.47317	1.3889		0.66		
		技工人工费				元	7.70219	1.3661		10.52		
	材料	水				m3	0.00125	4.62		0.01		
		聚合物防水砂浆				kg	6.2595	2.57		16.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2925	1		0.29		
	机械											
项目编码	010903003005	项目名称	墙面砂浆防水（外1a）					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.45	2671.47	0	517.92	14.5245	26.7147	0	5.1792	
小计								14.5245	26.7147	0	5.1792	
清单项目综合单价											46.41840000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.69259	1.3889		0.96		
		技工人工费				元	9.92797	1.3661		13.56		
	材料	水				m3	0.00205	4.62		0.01		
		聚合物防水砂浆				kg	10.2375	2.57		26.31		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3948	1		0.39		
	机械											
项目编码	010903002003	项目名称	墙面涂膜防水（钢筋混凝土雨棚、室外挑板）					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-37换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5 ˊ 聚合物水泥防水涂料(执行标准GB/T23445-2009) Ⅱ型	100m2	0.01	1705.84	3607.67	0	631.78	17.0584	36.0767	0	6.3178	
小计								17.0584	36.0767	0	6.3178	
清单项目综合单价											59.45290000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.93564	1.3889		4.08		
		技工人工费				元	9.50232	1.3661		12.98		
	材料	聚合物水泥防水涂料(执行标准GB/T23445-2009)				kg	3.4776	10.22		35.54		
		水				m3	0.00053	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.5332	1		0.53		
	机械											
项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面（屋1a）					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010005-78换	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 ˊ 50厚XPS挤塑聚苯板(B1级)	100m2	0.01	841.08	2343.68	0	339.75	8.4108	23.4368	0	3.3975	
小计								8.4108	23.4368	0	3.3975	
清单项目综合单价											35.24510000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.52636	1.3889		0.73		
		技工人工费				元	5.62166	1.3661		7.68		
	材料	石油沥青 进口AH-70号				kg	0.67	4.49		3.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1203	1		0.12		
	机械											
项目编码	011001001002	项目名称	保温隔热屋面（屋2a）					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010005-78换	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 ˊ 40厚XPS挤塑聚苯板(B1级)	100m2	0.01	841.08	1937.72	0	319.46	8.4108	19.3772	0	3.1946	
小计								8.4108	19.3772	0	3.1946	
清单项目综合单价											30.98260000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.52636	1.3889		0.73		
		技工人工费				元	5.62166	1.3661		7.68		
	材料	石油沥青 进口AH-70号				kg	0.67	4.49		3.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1203	1		0.12		
	机械											
项目编码	011001003001	项目名称	保温隔热墙面					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010005-78换	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 ˊ 15厚保温凝胶	100m2	0.01	841.08	7759.88	0	610.56	8.4108	77.5988	0	6.1056	
小计								8.4108	77.5988	0	6.1056	
清单项目综合单价											92.11520000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	0.52636	1.3889		0.73		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	5.62166	1.3661	7.68		
	材料	石油沥青 进口AH-70号	kg	0.67	4.49	3.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1203	1	0.12		
	机械							

项目编码	011001003002	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-78换	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 ~ 6厚保温凝胶	100m2	0.01	841.08	3291.26	0	387.13	8.4108	32.9126	0	3.8713
小计								8.4108	32.9126	0	3.8713
清单项目综合单价								45.19470000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.52636	1.3889	0.73		
		技工人工费	元	5.62166	1.3661	7.68		
	材料	石油沥青 进口AH-70号	kg	0.67	4.49	3.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1203	1	0.12		
	机械							

项目编码	011101001006	项目名称	水泥砂浆楼地面（楼3A）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-20+020002-21*10换	水泥砂浆楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ~ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	2566.31	1128.21	0	735.5	25.6631	11.2821	0	7.355
小计								25.6631	11.2821	0	7.355
清单项目综合单价								44.30020000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.89211	1.3889	4.02		
		技工人工费	元	4.716917	1.3661	6.44		
		高级技工人工费	元	11.03784	1.3773	15.2		
	材料	水	m3	0.046411	4.62	0.21		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.030629	336.46	10.31		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0281	1	0.03		
	机械							

项目编码	011106001002	项目名称	水泥砂浆楼梯（楼3A）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-84+020002-85*10换	楼梯水泥砂浆面层 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ~ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	3073.32	1425.31	0	884.53	30.7332	14.2531	0	8.8453
020002-134	楼梯、台阶踏步防滑条金刚砂	100m	0.01	898.38	1128.53	0	294.16	8.9838	11.2853	0	2.9416
小计								39.717	25.5384	0	11.7869
清单项目综合单价								77.04230000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.43274	1.3889	6.16		
		技工人工费	元	7.50943	1.3661	10.26		
		高级技工人工费	元	16.91847	1.3773	23.3		
	材料	金刚砂防滑条(成品)	m	1.06	10.62	11.26		
		水	m3	0.064459	4.62	0.3		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.041371	336.46	13.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0636	1	0.06		
	机械							

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面（楼6A）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-44换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10 ~ 8~10厚防滑地砖,水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	5078.45	7330.77	0	1710.4	50.7845	73.3077	0	17.104
小计								50.7845	73.3077	0	17.104
清单项目综合单价								141.19620000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.45706	1.3889	7.58		
		技工人工费	元	10.646241	1.3661	14.54		
		高级技工人工费	元	20.80983	1.3773	28.66		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00097	871.68	0.85		
		水	m3	0.025129	4.62	0.12		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.019762	336.46	6.65		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0191	1	0.02		
	机械							

项目编码	011102003004	项目名称	块料楼地面（楼7）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-44换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10 ~ 8~10厚防滑地砖,水,湿拌地面砂浆 M15,聚合物防水砂浆	100m2	0.01	5078.45	10902.71	0	1889	50.7845	109.0271	0	18.89
小计								50.7845	109.0271	0	18.89
清单项目综合单价								178.70160000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.45706	1.3889	7.58		
		技工人工费	元	10.646241	1.3661	14.54		
		高级技工人工费	元	20.80983	1.3773	28.66		
	材料	聚合物防水砂浆	kg	13.884	2.57	35.68		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.019762	333.85	6.6		
		石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00097	871.68	0.85		
		水	m3	0.025129	4.62	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1082	1	0.11		
	机械							

项目编码	011101006005	项目名称	平面砂浆找平层（楼7）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ˉ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1021.93	702.44	0	305.54	10.2193	7.0244	0	3.0554	
小计								10.2193	7.0244	0	3.0554	
清单项目综合单价											20.29910000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.183264	1.3889		1.64		
		技工人工费				元	1.726194	1.3661		2.36		
		高级技工人工费				元	4.514424	1.3773		6.22		
	材料	水				m3	0.03098	4.62		0.14		
		湿拌地面砂浆 M20				m3	0.0204	336.46		6.86		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0175	1		0.02		
	机械											
项目编码	011104003002	项目名称	金属复合地板（楼11）					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-78换	楼地面防静电地板安装 金属板 ˉ 架空网络地板	100m2	0.01	7089.59	25552.8	0	3153.69	70.8959	255.528	0	31.5369	
小计								70.8959	255.528	0	31.5369	
清单项目综合单价											357.96080000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.35909	1.3889		10.22		
		技工人工费				元	16.12439	1.3661		22.03		
		高级技工人工费				元	28.06024	1.3773		38.65		
	材料											
	机械											
项目编码	011105001004	项目名称	涂料踢脚（踢1）（砌筑墙体）					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805	
020005-137	室内墙柱面 内墙涂料 二遍 ˉ 内墙涂料	100m2	0.01	901.31	488.69	0	262.94	9.0131	4.8869	0	2.6294	
小计								12.1259	6.0216	0	3.5099	
清单项目综合单价											21.65740000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.25635	1.3889		1.74		
		技工人工费				元	2.76057	1.3661		3.77		
		高级技工人工费				元	4.79903	1.3773		6.61		
	材料	界面处理剂				kg	0.5	2.21		1.11		
		水				m3	0.00407	4.62		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0115	1		0.01		
		砂纸				张	0.08	0.42		0.03		
	机械											
项目编码	011105003002	项目名称	块料踢脚线（踢2）（砌筑墙体）					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805	
020002-120	陶瓷地面砖踢脚线 胶粘剂粘贴 ˉ 陶瓷地砖踢脚线(成品)	100m	0.1	779.05	825.09	0	247.41	77.905	82.509	0	24.741	
小计								81.0178	83.6437	0	25.6215	
清单项目综合单价											190.28300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.21884	1.3889		11.42		
		技工人工费				元	17.25235	1.3661		23.57		
		高级技工人工费				元	33.42373	1.3773		46.03		
	材料	界面处理剂				kg	0.5	2.21		1.11		
		水				m3	0.004	4.62		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0252	1		0.03		
		专用胶粘剂				kg	3.272	1.77		5.79		
	机械											
项目编码	011105001005	项目名称	水泥砂浆踢脚线（踢3）（砌筑墙体）					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805	
020002-116换	水泥砂浆踢脚线 厚度T(mm) T=20 ˉ 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m	0.1	733.15	70.59	0	197.54	73.315	7.059	0	19.754	
小计								76.4278	8.1937	0	20.6345	
清单项目综合单价											105.25600000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.14414	1.3889		11.31		
		技工人工费				元	17.453933	1.3661		23.84		
		高级技工人工费				元	29.96633	1.3773		41.27		
	材料	界面处理剂				kg	0.5	2.21		1.11		
		水				m3	0.03868	4.62		0.18		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0292	1		0.03		
		湿拌抹灰砂浆 M20				m3	0.0204	337.29		6.88		
	机械											
项目编码	011105001006	项目名称	精装踢脚（踢6）（砌筑墙体）					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805	
小计								3.1128	1.1347	0	0.8805	
清单项目综合单价											5.12800000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.32284	1.3889		0.45		
		技工人工费				元	0.70815	1.3661		0.97		
		高级技工人工费				元	1.23213	1.3773		1.7		
	材料	界面处理剂				kg	0.5	2.21		1.11		
		水				m3	0.004	4.62		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0112	1		0.01		
	机械											
项目编码	011104003003	项目名称	不锈钢板地面					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				单价				合价			
020002-77换	楼地面金属复合地板	100m2	0.01	2906.72	119001.67	0	6719.26	29.0672	1190.0167	0	67.1926
050004-33	木栈道 钢龙骨	t	0.007854	3451.28	3765.57	103.77	1108.97	27.10635312	29.57180058	0.81500958	8.70985038
小计								56.17355312	1219.591487	0.81500958	75.90245038
清单项目综合单价											1352.48249986

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.393551	1.3889	7.49		
		技工人工费	元	24.036894	1.3661	32.84		
		高级技工人工费	元	11.50449	1.3773	15.85		
	材料	型钢(综合)	t	0.008011	3628.32	29.07		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.00289	6.37	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.008671	17.33	0.15		
		乙炔气	m3	0.00289	16.11	0.05		
		铝合金压条(综合)	m	1.5	3.54	5.31		
		胶粘剂	kg	1	20.35	20.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.356991	1	0.36		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.004712	172.95	0.81		

项目编码	011104003004	项目名称	不锈钢板地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				单价				合价			
020002-77换	楼地面金属复合地板 -20MM304拉丝不锈钢地板	100m2	0.01	2906.72	215638.42	0	11551.09	29.0672	2156.3842	0	115.5109
050004-33	木栈道 钢龙骨	t	0.007855	3451.28	3765.57	103.77	1108.97	27.1098044	29.57885235	0.81511335	8.71095935
小计								56.1770044	2185.962752	0.81511335	124.2218594
清单项目综合单价											2367.17672945

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.393851	1.3889	7.49		
		技工人工费	元	24.039096	1.3661	32.84		
		高级技工人工费	元	11.50449	1.3773	15.85		
	材料	型钢(综合)	t	0.008012	3628.32	29.07		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.002891	6.37	0.02		
		铝合金压条(综合)	m	1.5	3.54	5.31		
		氧气(工业用)	m3	0.008672	17.33	0.15		
		乙炔气	m3	0.002891	16.11	0.05		
		胶粘剂	kg	1	20.35	20.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.357028	1	0.36		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.004713	172.95	0.82		

项目编码	011105006001	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				单价				合价			
020002-116换	水泥砂浆踢脚线 厚度T(mm) T=20	100m	0.01	733.15	69.88	0	197.5	7.3315	0.6988	0	1.975
020002-124换	金属踢脚线 -(弧形踢脚线:人工*1.15) 150MM高3MM厚304不锈钢弧形踢脚	100m	0.01	742.5	6097.12	0	501.34	7.425	60.9712	0	5.0134
050004-33	木栈道 钢龙骨	t	0.003704	3451.28	3765.57	103.77	1108.97	12.78354112	13.94768712	0.38436408	4.10762488
小计								27.54004112	75.61767128	0.38436408	11.09602488
清单项目综合单价											114.63810136

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.674255	1.3889	3.71		
		技工人工费	元	11.580199	1.3661	15.82		
		高级技工人工费	元	5.812119	1.3773	8.01		
	材料	型钢(综合)	t	0.003778	3628.32	13.71		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.001363	6.37	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.004089	17.33	0.07		
		乙炔气	m3	0.001363	16.11	0.02		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.00204	333.85	0.68		
		水	m3	0.003468	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.139774	1	0.14		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.002222	172.95	0.38		

项目编码	011403001010	项目名称	抹灰面油漆（内1）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				单价				合价			
020005-137+020005-138*1	室内墙柱面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	1315.72	713.37	0	383.83	13.1572	7.1337	0	3.8383
小计								13.1572	7.1337	0	3.8383
清单项目综合单价											24.12920000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.36393	1.3889	1.89		
		技工人工费	元	2.99562	1.3661	4.09		
		高级技工人工费	元	5.20619	1.3773	7.17		
	材料	砂纸	张	0.12	0.42	0.05		
		水	m3	0.0001	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0005	1	0		
	机械							

项目编码	011403003007	项目名称	刮腻子（内1）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				单价				合价			
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1592.38	329.94	0	437.87	15.9238	3.2994	0	4.3787
小计								15.9238	3.2994	0	4.3787
清单项目综合单价											23.60190000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.653	1.3889	2.3		
		技工人工费	元	3.62373	1.3661	4.95		
		高级技工人工费	元	6.3004	1.3773	8.68		
	材料	砂纸	张	0.04	0.42	0.02		
		腻子粉(成品)	kg	2.0412	1.59	3.25		
		水	m3	0.00095	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0327	1	0.03		
	机械							

项目编码	011201001010	项目名称	墙、柱面一般抹灰（内1）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				单价				合价			
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10) 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1266.93	386.29	0	354.57	12.6693	3.8629	0	3.5457

工程量清单综合单价分析表

020003-7+020003-11*(-15)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:5) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M10	100m2	0.01	810.99	192.05	0	224.21	8.1099	1.9205	0	2.2421	
小计								23.892	6.9181	0	6.6683	
清单项目综合单价											37.47840000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元	2.63127	1.3889	3.65			
		技工人工费				元	4.780553	1.3661	6.53			
		高级技工人工费				元	9.95196	1.3773	13.71			
	材料	界面处理剂				kg	0.5	2.21	1.11			
		湿拌抹灰砂浆 M10				m3	0.0058	327.28	1.9			
		水				m3	0.00613	4.62	0.03			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0684	1	0.07			
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.0116	329.15	3.82			
	机械											
项目编码	011201001011	项目名称	墙、柱面一般抹灰（内11）					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805	
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1266.93	386.29	0	354.57	12.6693	3.8629	0	3.5457	
020003-7+020003-11*(-15)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:5) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M10	100m2	0.01	810.99	193.15	0	224.27	8.1099	1.9315	0	2.2427	
小计								23.892	6.9291	0	6.6689	
清单项目综合单价											37.49000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元	2.63127	1.3889	3.65			
		技工人工费				元	4.780553	1.3661	6.53			
		高级技工人工费				元	9.95196	1.3773	13.71			
	材料	界面处理剂				kg	0.5	2.21	1.11			
		水				m3	0.00613	4.62	0.03			
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.0174	329.15	5.73			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0685	1	0.07			
	机械											
项目编码	011201001012	项目名称	墙、柱面一般抹灰（内12）					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1266.93	386.29	0	354.57	12.6693	3.8629	0	3.5457	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805	
小计								15.7821	4.9976	0	4.4262	
清单项目综合单价											25.20590000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元	1.73348	1.3889	2.41			
		技工人工费				元	3.158169	1.3661	4.31			
		高级技工人工费				元	6.57817	1.3773	9.06			
	材料	界面处理剂				kg	0.5	2.21	1.11			
		水				m3	0.00542	4.62	0.03			
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.0116	329.15	3.82			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0494	1	0.05			
	机械											
项目编码	011201B001003	项目名称	墙、柱面基层处理（内13）					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805	
小计								3.1128	1.1347	0	0.8805	
清单项目综合单价											5.12800000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元	0.32284	1.3889	0.45			
		技工人工费				元	0.70815	1.3661	0.97			
		高级技工人工费				元	1.23213	1.3773	1.7			
	材料	界面处理剂				kg	0.5	2.21	1.11			
		水				m3	0.004	4.62	0.02			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0112	1	0.01			
	机械											
项目编码	011201001013	项目名称	墙、柱面一般抹灰（内14）					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805	
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1266.93	386.29	0	354.57	12.6693	3.8629	0	3.5457	
020003-7+020003-11*(-15)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:5) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M10	100m2	0.01	810.99	192.05	0	224.21	8.1099	1.9205	0	2.2421	
小计								23.892	6.9181	0	6.6683	
清单项目综合单价											37.47840000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元	2.63127	1.3889	3.65			
		技工人工费				元	4.780553	1.3661	6.53			
		高级技工人工费				元	9.95196	1.3773	13.71			
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.0116	329.15	3.82			
		湿拌抹灰砂浆 M10				m3	0.0058	327.28	1.9			
		界面处理剂				kg	0.5	2.21	1.11			
		水				m3	0.00613	4.62	0.03			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0684	1	0.07			
	机械											
项目编码	011201004003	项目名称	随砌随抹墙面					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 ~ (随砌随抹:人工*0.7) 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1525.16	772.59	0	442.21	15.2516	7.7259	0	4.4221	

工程量清单综合单价分析表

小计					15.2516	7.7259	0	4.4221
清单项目综合单价								27.39960000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.705438	1.3889	2.37		
		技工人工费	元	2.873701	1.3661	3.93		
		高级技工人工费	元	6.503378	1.3773	8.96		
	材料	水	m3	0.00284	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0232	329.15	7.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0765	1	0.08		
	机械							

项目编码	011301B001002	项目名称	天棚基层处理（棚1）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-3换	天棚面基层处理 混凝土面修补刮平＂湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	505.86	83.11	0	138.02	5.0586	0.8311	0	1.3802
小计								5.0586	0.8311	0	1.3802
清单项目综合单价											7.26990000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	0.52429	1.3889	0.73					
		技工人工费	元	1.15154	1.3661	1.57					
		高级技工人工费	元	2.00193	1.3773	2.76					
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0025	329.15	0.82					
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0082	1	0.01					
	机械										

项目编码	011403001011	项目名称	抹灰面油漆（棚2A）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	1710.98	784.18	0	491.96	17.1098	7.8418	0	4.9196
小计								17.1098	7.8418	0	4.9196
清单项目综合单价											29.87120000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	1.77439	1.3889	2.46					
		技工人工费	元	3.89176	1.3661	5.32					
		高级技工人工费	元	6.77326	1.3773	9.33					
	材料	砂纸	张	0.12	0.42	0.05					
		水	m3	0.0001	4.62	0					
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0005	1	0					
	机械										

项目编码	011403003008	项目名称	刮腻子（棚2A）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍＂(如在未抹灰的混凝土面直接满刮腻子:人工*1.1材料*1.1)	100m2	0.01	1751.61	362.93	0	481.66	17.5161	3.6293	0	4.8166
小计								17.5161	3.6293	0	4.8166
清单项目综合单价											25.96200000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	1.8183	1.3889	2.53					
		技工人工费	元	3.986103	1.3661	5.45					
		高级技工人工费	元	6.93044	1.3773	9.55					
	材料	砂纸	张	0.044	0.42	0.02					
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.59	3.57					
		水	m3	0.001045	4.62	0					
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0359	1	0.04					
	机械										

项目编码	011302001002	项目名称	铝扣板吊顶（棚4）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-113换	铝单板天棚 安装在龙骨及型钢骨架上＂成品铝扣板(600x600）	100m2	0.01	5484.92	12272.61	0	2065.05	54.8492	122.7261	0	20.6505
小计								54.8492	122.7261	0	20.6505
清单项目综合单价											198.22580000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	5.6936	1.3889	7.91					
		技工人工费	元	12.47241	1.3661	17.04					
		高级技工人工费	元	21.71114	1.3773	29.9					
	材料	成品铝扣板(600x600）	m2	1.1	108.85	119.74					
		膨胀螺栓(综合)	套	1.6	1.11	1.78					
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.2151	1	1.22					
	机械										

项目编码	011503004002	项目名称	成品带扶手栏杆、栏板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形＂楼梯不锈钢管栏杆带扶手(成品)	10m	0.1	1076.39	3520.16	153.51	471.81	107.639	352.016	15.351	47.181
小计								107.639	352.016	15.351	47.181
清单项目综合单价											522.18700000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	11.1869	1.3889	15.54					
		技工人工费	元	24.4876	1.3661	33.45					
		高级技工人工费	元	42.5828	1.3773	58.65					
	材料	钨棒	g	0.7	0.36	0.25					
		氩气	m3	0.35	17.7	6.2					
		不锈钢法兰盘	个	1.8	13.27	23.89					
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04					
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.708	1	0.71					
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0865	177.47	15.35					

项目编码	011503004003	项目名称	成品带扶手栏杆、栏板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-45	成品不锈钢护窗栏杆 不锈钢扶手＂护窗不锈钢栏杆(成品)	10m	0.1	643.5	2036.32	97.61	279.08	64.35	203.632	9.761	27.908
小计								64.35	203.632	9.761	27.908
清单项目综合单价											305.65100000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.682	1.3889	9.28		
		技工人工费	元	14.6334	1.3661	19.99		
		高级技工人工费	元	25.4689	1.3773	35.08		
	材料	钨棒	g	3.777	0.36	1.36		
		不锈钢电焊条 E308-16 φ2.5mm	kg	0.0778	34.27	2.67		
		氩气	m3	0.2205	17.7	3.9		
		不锈钢法兰盘	个	0.206	13.27	2.73		
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.314	1	0.31		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.055	177.47	9.76		

项目编码	011503003003	项目名称	扶手	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-50	靠墙扶手 不锈钢	10m	0.1	420.03	908.55	51.1	160.23	42.003	90.855	5.11	16.023
小计								42.003	90.855	5.11	16.023
清单项目综合单价											153.99100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.3544	1.3889	6.05		
		技工人工费	元	9.5573	1.3661	13.06		
		高级技工人工费	元	16.6259	1.3773	22.9		
	材料	钨棒	g	0.1374	0.36	0.05		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.0247	7.63	0.19		
		氩气	m3	0.0699	17.7	1.24		
		不锈钢管 φ60mm×2.0mm	m	1.06	55.31	58.63		
		不锈钢管 φ32mm×1.5mm	m	0.371	25.37	9.41		
		不锈钢法兰盘	个	1.442	13.27	19.14		
		环氧树脂胶	kg	0.0126	33.63	0.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.781	1	1.78		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.016	30.99	0.5		
		氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.026	177.47	4.61		

项目编码	011503003004	项目名称	扶手	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-50换	靠墙扶手 不锈钢 ˇ 3厚100*60方钢管	10m	0.1	420.03	648.26	51.1	147.21	42.003	64.826	5.11	14.721
小计								42.003	64.826	5.11	14.721
清单项目综合单价											126.66000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.3544	1.3889	6.05		
		技工人工费	元	9.5573	1.3661	13.06		
		高级技工人工费	元	16.6259	1.3773	22.9		
	材料	钨棒	g	0.1374	0.36	0.05		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.0247	7.63	0.19		
		氩气	m3	0.0699	17.7	1.24		
		不锈钢管 φ32mm×1.5mm	m	0.371	25.37	9.41		
		不锈钢法兰盘	个	1.442	13.27	19.14		
		环氧树脂胶	kg	0.0126	33.63	0.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.609	1	0.61		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.016	30.99	0.5		
		氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.026	177.47	4.61		

项目编码	011503001001	项目名称	带扶手的栏杆、栏板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-42	成品铁栏杆 铁扶手	10m	0.1	768.19	1811.23	49.96	297.41	76.819	181.123	4.996	29.741
小计								76.819	181.123	4.996	29.741
清单项目综合单价											292.67900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.9708	1.3889	11.07		
		技工人工费	元	17.4688	1.3661	23.86		
		高级技工人工费	元	30.4104	1.3773	41.88		
	材料	电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.073	7.97	0.58		
		铁栏杆带铁扶手(成品)	m	1	176.99	176.99		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.551	1	3.55		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.028	178.42	5		

项目编码	011503001002	项目名称	带扶手的栏杆、栏板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 ˇ 防护栏杆1200高	10m	0.1	1076.39	2513.06	153.51	421.46	107.639	251.306	15.351	42.146
小计								107.639	251.306	15.351	42.146
清单项目综合单价											416.44200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.1869	1.3889	15.54		
		技工人工费	元	24.4876	1.3661	33.45		
		高级技工人工费	元	42.5828	1.3773	58.65		
	材料	钨棒	g	0.7	0.36	0.25		
		氩气	m3	0.35	17.7	6.2		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	13.27	23.89		
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.708	1	0.71		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0865	177.47	15.35		

项目编码	011503001003	项目名称	带扶手的栏杆、栏板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-42	成品铁栏杆 铁扶手	10m	0.1	768.19	1811.23	49.96	297.41	76.819	181.123	4.996	29.741
小计								76.819	181.123	4.996	29.741
清单项目综合单价											292.67900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.9708	1.3889	11.07		
		技工人工费	元	17.4688	1.3661	23.86		
		高级技工人工费	元	30.4104	1.3773	41.88		
	材料	电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.073	7.97	0.58		
		铁栏杆带铁扶手(成品)	m	1	176.99	176.99		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.551	1	3.55		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.028	178.42	5		

项目编码	011403001012	项目名称	抹灰面油漆（外1a）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020005-158	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	5748.38	3177.32	174.26	1692.45	57.4838	31.7732	1.7426	16.9245	
小计								57.4838	31.7732	1.7426	16.9245	
清单项目综合单价												107.92410000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.96517	1.3889		8.29		
		技工人工费				元	13.07093	1.3661		17.86		
		高级技工人工费				元	22.75656	1.3773		31.34		
	材料	醇酸清漆				kg	0.277	12.83		3.55		
		真石漆				kg	4.16	5.31		22.09		
		腻子粉(成品)				kg	2.041	1.59		3.25		
		真石面漆				kg	0.312	7.08		2.21		
		醇酸稀释剂				kg	0.031	11.5		0.36		
		水				m3	0.00095	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3146	1		0.31		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1				台班	0.007	248.94		1.74		
项目编码	011403001013	项目名称			抹灰面油漆（外1a）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020005-129+020005-130*(-1)+020005-131*(-1)	氟碳漆 室外墙柱面(光面腻子实际遍数（遍）:1)(抗裂腻子实际遍数（遍）:2)	100m2	0.01	8635.59	4528.73	0	2511.58	86.3559	45.2873	0	25.1158	
小计								86.3559	45.2873	0	25.1158	
清单项目综合单价												156.75900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.96211	1.3889		12.45		
		技工人工费				元	19.64323	1.3661		26.83		
		高级技工人工费				元	34.17832	1.3773		47.07		
	材料	砂纸				张	0.13	0.42		0.05		
		丙烯酸聚氨酯底漆				kg	0.11	25.66		2.82		
		丙烯酸聚氨酯中间漆				kg	0.198	23.01		4.56		
		金属氟碳漆面漆				kg	0.19437	53.1		10.32		
		氟碳罩面清漆				kg	0.11	66.37		7.3		
		氟碳漆用抗裂腻子粉				kg	2.89331	3.1		8.97		
		氟碳漆用光面腻子粉				kg	1.40841	2.21		3.11		
		丙烯酸聚氨酯稀释剂				kg	0.15661	14.16		2.22		
		氟碳漆面漆稀释剂				kg	0.055	15.93		0.88		
		丙烯酸聚氨酯固化剂				kg	0.0495	76.11		3.77		
		氟碳漆固化剂				kg	0.011	76.11		0.84		
		水				m3	0.00081	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.4484	1		0.45		
	机械											
项目编码	011201001014	项目名称			墙、柱面一般抹灰（外1a）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805	
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	3671.06	772.59	0	1010.06	36.7106	7.7259	0	10.1006	
小计								39.8234	8.8606	0	10.9811	
清单项目综合单价												59.66510000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.30961	1.3889		5.99		
		技工人工费				元	8.208477	1.3661		11.21		
		高级技工人工费				元	16.42653	1.3773		22.62		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.0232	329.15		7.64		
		界面处理剂				kg	0.5	2.21		1.11		
		水				m3	0.00684	4.62		0.03		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0877	1		0.09		
	机械											
项目编码	011403001014	项目名称			抹灰面油漆			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020005-150换	室外墙柱面 丙烯酸酯涂料 二遍	100m2	0.01	1099.72	545.08	0	318.26	10.9972	5.4508	0	3.1826	
020005-151换	室外墙柱面 丙烯酸酯涂料 每增一遍	100m2	-0.01	505.17	250.59	0	146.21	-5.0517	-2.5059	0	-1.4621	
小计								5.9455	2.9449	0	1.7205	
清单项目综合单价												10.61090000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.61815	1.3889		0.86		
		技工人工费				元	1.35045	1.3661		1.84		
		高级技工人工费				元	2.35397	1.3773		3.24		
	材料	砂纸				张	0.04	0.42		0.02		
		水				m3	0.00002	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0001	1		0		
	机械											
项目编码	011201001015	项目名称			墙、柱面一般抹灰			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	3671.06	791.66	0	1011.01	36.7106	7.9166	0	10.1101	
小计								36.7106	7.9166	0	10.1101	
清单项目综合单价												54.73730000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.98677	1.3889		5.54		
		技工人工费				元	7.500327	1.3661		10.25		
		高级技工人工费				元	15.1944	1.3773		20.93		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M20				m3	0.0232	337.29		7.83		
		水				m3	0.00284	4.62		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0784	1		0.08		
	机械											
项目编码	010102007012	项目名称			屋面覆土回填			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.61	7.16	527.96	473.02	16.4361	0.0716	5.2796	4.7302	
小计								16.4361	0.0716	5.2796	4.7302	
清单项目综合单价												26.51750000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.83387	1.3889		16.44		
	材料	水				m3	0.0155	4.62		0.07		

工程量清单综合单价分析表

	材料									
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90		台班	0.00308	1191.3	3.67		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班	0.00308	522.86	1.61		

项目编码	010501002002	项目名称	楼地面垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-8	轻质混凝土垫层	10m3	0.1	1115.73	4081.37	9.88	500.02	111.573	408.137	0.988	50.002
小计								111.573	408.137	0.988	50.002
清单项目综合单价											570.70000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.9712	1.3889	27.74		
		技工人工费	元	49.9934	1.3661	68.3		
		高级技工人工费	元	11.2823	1.3773	15.54		
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		陶粒混凝土	m3	1.02	398.23	406.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.018	1	1.02		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.079	12.51	0.99		

项目编码	011108010002	项目名称	水泥面踏步防滑条	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-134	楼梯、台阶踏步防滑条 金刚砂	100m	0.01	898.38	1128.53	0	294.16	8.9838	11.2853	0	2.9416
小计								8.9838	11.2853	0	2.9416
清单项目综合单价											23.21070000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.93228	1.3889	1.29		
		技工人工费	元	2.04296	1.3661	2.79		
		高级技工人工费	元	3.55629	1.3773	4.9		
	材料	金刚砂防滑条(成品)	m	1.06	10.62	11.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0281	1	0.03		
	机械							

项目编码	010607006003	项目名称	钢梯	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-24换	钢楼梯安装 爬式 ˊ 成品镀锌钢爬梯	t	1	2235.78	7562.75	36.32	972.37	2235.78	7562.75	36.32	972.37
小计								2235.78	7562.75	36.32	972.37
清单项目综合单价											10807.22000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	138.733	1.3889	192.69		
		技工人工费	元	1043.787	1.3661	1425.92		
		高级技工人工费	元	448.098	1.3773	617.17		
	材料	成品镀锌钢爬梯	t	1	7492.92	7492.92		
		钢丝绳 Φ12.5	m	3.28	5.16	16.92		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	1.51	10.12	15.28		
		其他材料费(按百分比计算)	元	37.63	1	37.63		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.21	172.95	36.32		

项目编码	010607B001001	项目名称	水簸箕	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-4	混凝土水簸箕	个	1	10	53.1	0	5.3	10	53.1	0	5.3
小计								10	53.1	0	5.3
清单项目综合单价											68.40000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	混凝土水簸箕 人工费	个	1	10	10		
	材料							
	机械							

项目编码	040201022001	项目名称	304不锈钢U型排水沟	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	150MM宽2MM厚304不锈钢U型浅明沟 ˊ 150MM宽2MM厚304不锈钢U型浅明沟 主材费	m	1	50	97.35	0	18.1	50	97.35	0	18.1
小计								50	97.35	0	18.1
清单项目综合单价											165.45000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	150MM宽2MM厚304不锈钢U型浅明沟 人工费	m	1	50	50		
	材料							
	机械							

项目编码	040201022002	项目名称	304不锈钢渗滤液排放口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	150MM宽2MM厚304不锈钢U型浅明沟 ˊ 150MM宽2MM厚304不锈钢U型浅明沟 主材费	m	1	50	97.35	0	18.1	50	97.35	0	18.1
小计								50	97.35	0	18.1
清单项目综合单价											165.45000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	150MM宽2MM厚304不锈钢U型浅明沟 人工费	m	1	50	50		
	材料							
	机械							

项目编码	040201022003	项目名称	304不锈钢穿孔沉沙池	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-2	304不锈钢穿孔沉沙池600x600	个	1	100	530.97	0	53.01	100	530.97	0	53.01
小计								100	530.97	0	53.01
清单项目综合单价											683.98000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	304不锈钢穿孔沉沙池600x600 人工费	个	1	100	100		
	材料							
	机械							

项目编码	010607B001002	项目名称	不锈钢车挡	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-3	不锈钢车挡	个	1	50	265.49	0	26.51	50	265.49	0	26.51
小计								50	265.49	0	26.51
清单项目综合单价											342.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	不锈钢车挡 人工费	个	1	50	50		
	材料							
	机械							

项目编码	011302001003	项目名称	排油烟设备隔声降噪	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-113换	铝单板天棚 安装在龙骨及型钢骨架上 厂 2mm铝板	100m2	0.01	5484.92	21809.44	0	2541.89	54.8492	218.0944	0	25.4189
020003-24	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	677.43	4225.51	0	390.54	6.7743	42.2551	0	3.9054
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	553.86	443.35	0	168.73	5.5386	4.4335	0	1.6873
小计								67.1621	264.783	0	31.0116
清单项目综合单价											362.95670000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.97247	1.3889	9.68		
		技工人工费	元	15.27211	1.3661	20.86		
		高级技工人工费	元	26.58439	1.3773	36.61		
	材料	2mm铝板	m2	1.1	194.69	214.16		
		玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-Ⅲ胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		圆钉 L=60mm	kg	0.00528	4.87	0.03		
		玻璃棉毡 δ=75.0mm	m2	1.05	39.82	41.81		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.6	1.11	1.78		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.6217	1	2.62		
	机械							

项目编码	031401020002	项目名称	超高施工增加	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020000-3换	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	164080.07	0	1237.12	43507.27	164080.07	0	1237.12	43507.27
超高费1-2换	建筑物超高增加费	项	1	38120.25	0	16.11	10088.53	38120.25	0	16.11	10088.53
小计								202200.32	0	1253.23	53595.8
清单项目综合单价											257049.35000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	202200.32	1	202200.32		
	材料							
	机械	降效增加机械费	元	1253.23	1	1253.23		

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房建筑工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房建筑工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房建筑工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房公区精装修工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	5184318.83	
2	措施项目	247412.62	
2.1	安全文明施工	158399.91	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	137662.63	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	20737.28	
2.2	其他措施项目费	89012.71	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	488855.83	
5	含税建安工程造价	5920587.28	
合计		5920587.28	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房公区精装修工程　　第 1 页，共 10 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		卸货电梯厅及过道卸货平台空间					43706.94	0
1-1	011101004003	耐磨楼地面	(1)3-5mm金刚砂耐磨面层 (2)终凝前将骨料均匀撒在找平层上 (3)40厚C25细石混凝土找平层 (4)防水层:3.0厚聚合物水泥防水砂浆 (5)界面剂一道 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	133.77	13377	0
1-2	011502001001	成品装饰线条	(1)L型不锈钢收边条 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	20	14.31	286.2	0
1-3	011404001001	无机涂料墙面	(1)专用界面剂一道 (2)15厚M20预拌水泥砂浆找平层 (3)刮白胶腻子找平一遍,磨平一遍 (4)抗裂柔性耐水腻子刮平一遍 (5)无机涂料(一底两面),颜色综合考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	200	101.78	20356	0
1-4	010808002001	电梯门套	(1)龙骨材料种类、规格、中距:热镀锌钢骨架,规格综合考虑 (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 (3)面层材料品种、规格、颜色:原色拉丝不锈钢,1.2mm厚 (4)工程量计算规则:按面板展开面积计算 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2	295.87	591.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房公区精装修工程　　第 2 页，共 10 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	011404002001	天棚喷刷涂料	(1)刮灰色腻子找平一遍,磨平一遍 (2)抗裂柔性耐水腻子刮平一遍 (3)无机涂料(一底两面),颜色综合考虑;包含天花各类管线、管道、桥架、风管等 (4)工程量计算规则:按设计图示尺寸投影面积计算，不扣除间壁墙、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积。天棚梁两侧、天花水平面设备、管线及桥架等表面喷涂面积不另计算，在单价内综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	90.96	9096	0
2		停车区					228031.74	0
2-1	011101004004	耐磨楼地面	(1)3-5mm金刚砂耐磨面层 (2)终凝前将骨料均匀撒在找平层上 (3)40厚C25细石混凝土找平层 (4)防水层:3.0厚聚合物水泥防水砂浆 (5)界面剂一道 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	784.48	133.77	104939.89	0
2-2	011502001002	成品装饰线条	(1)L型不锈钢收边条 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	150	14.31	2146.5	0
2-3	011404001002	无机涂料墙面	(1)专用界面剂一道 (2)15厚M20预拌水泥砂浆找平层 (3)刮白胶腻子找平一遍,磨平一遍 (4)抗裂柔性耐水腻子刮平一遍 (5)无机涂料(一底两面),颜色综合考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	400	101.78	40712	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房公区精装修工程　　第 3 页，共 10 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	011404001003	无机防霉涂料墙面	(1)专用界面剂一道 (2)15厚M20预拌水泥砂浆找平层 (3)刮白胶腻子找平一遍,磨平一遍 (4)抗裂柔性耐水腻子刮平一遍 (5)无机防霉涂料(一底两面),颜色综合考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	80	102.53	8202.4	0
2-5	011404002002	天棚喷刷涂料	(1)刮灰色腻子找平一遍,磨平一遍 (2)抗裂柔性耐水腻子刮平一遍 (3)无机防霉涂料(一底两面),颜色综合考虑;包含天花各类管线、管道、桥架、风管等 (4)工程量计算规则:按设计图示尺寸投影面积计算，不扣除间壁墙、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积。天棚梁两侧、天花水平面设备、管线及桥架等表面喷涂面积不另计算，在单价内综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	784.48	91.82	72030.95	0
3		地下室电梯厅、前室等					38050.95	0
3-1	011101004005	耐磨楼地面	(1)3-5mm金刚砂耐磨面层 (2)终凝前将骨料均匀撒在找平层上 (3)40厚C25细石混凝土找平层 (4)防水层:3.0厚聚合物水泥防水砂浆 (5)界面剂一道 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	55.44	133.77	7416.21	0
3-2	011502001003	成品装饰线条	(1)L型不锈钢收边条 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	5.15	14.31	73.7	0
3-3	011502001004	不锈钢成品盲道	(1)不锈钢成品盲道 (2)安装方式:打孔注胶 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1.48	484.21	716.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房公区精装修工程　　第 4 页，共 10 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	011105006002	金属踢脚线	(1)踢脚线高度:50mm (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 (3)面层材料品种、规格、颜色:深灰色拉丝不锈钢,1.2mm厚 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	39.12	32.35	1265.53	0
3-5	011404001004	无机涂料墙面	(1)专用界面剂一道 (2)15厚M20预拌水泥砂浆找平层 (3)刮白胶腻子找平一遍,磨平一遍 (4)抗裂柔性耐水腻子刮平一遍 (5)无机涂料(一底两面),颜色综合考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	210	101.78	21373.8	0
3-6	010808002002	电梯门套	(1)龙骨材料种类、规格、中距:热镀锌钢骨架,规格综合考虑 (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 (3)面层材料品种、规格、颜色:原色拉丝不锈钢,1.2mm厚 (4)工程量计算规则:按面板展开面积计算 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	7.31	295.87	2162.81	0
3-7	011404002003	天棚喷刷涂料	(1)刮灰色腻子找平一遍,磨平一遍 (2)抗裂柔性耐水腻子刮平一遍 (3)无机涂料(一底两面),颜色综合考虑;包含天花各类管线、管道、桥架、风管等 (4)工程量计算规则:按设计图示尺寸投影面积计算，不扣除间壁墙、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积。天棚梁两侧、天花水平面设备、管线及桥架等表面喷涂面积不另计算，在单价内综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	55.44	90.95	5042.27	0
4		首层电梯厅、大堂、前室等					232063.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房公区精装修工程　　第 5 页，共 10 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1	011102003005	块料楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5干硬性水泥砂浆调平 (2)结合层厚度、砂浆配合比:10厚素水泥膏粘贴层 (3)面层材料品种、规格、颜色:600*1200*10mmCT01瓷砖 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	164.85	299.99	49453.35	0
4-2	011108001001	石材零星项目	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5干硬性水泥砂浆调平 (2)贴结合层厚度、材料种类:10厚素水泥膏粘贴层 (3)面层材料品种、规格、颜色:20mm石材 (4)防护材料种类:石材做六面防护 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	5.75	718.6	4131.95	0
4-3	011502001005	不锈钢成品盲道	(1)不锈钢成品盲道 (2)安装方式:打孔注胶 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1.48	484.21	716.63	0
4-4	011105006003	金属踢脚线	(1)踢脚线高度:50mm (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 (3)面层材料品种、规格、颜色:深灰色拉丝不锈钢,1.2mm厚 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	106.82	32.34	3454.56	0
4-5	011203003003	块料墙、柱面	(1)12mm硅酸钙板 (2)瓷砖背面做背胶处理 (3)600*1200*10mm瓷砖 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	350	256.45	89757.5	0
4-6	011203003004	干挂瓷砖墙面	(1)安装方式:干挂,热镀锌钢骨架,规格综合考虑 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*1200*10mm瓷砖 (3)镀锌金属干挂件,花岗岩背筋 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	30	581.12	17433.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房公区精装修工程　　第 6 页，共 10 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-7	010808002003	电梯门套	(1)龙骨材料种类、规格、中距:热镀锌钢骨架,规格综合考虑 (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 (3)面层材料品种、规格、颜色:原色拉丝不锈钢,1.2mm厚 (4)工程量计算规则:按面板展开面积计算 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	10.27	295.87	3038.58	0
4-8	010808002004	电梯门头	(1)龙骨材料种类、规格、中距:热镀锌钢骨架,规格综合考虑 (2)基层材料种类、规格:双层9mm阻燃夹板 (3)面层材料品种、规格、颜色:原色拉丝不锈钢,1.2mm厚 (4)工程量计算规则:按面板展开面积计算 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	11.33	408.64	4629.89	0
4-9	011302001004	平面吊顶天棚	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8MM全丝镀锌吊杆间距900*900 (2)龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人主龙骨(间距900) 次龙骨(间距400) (3)基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 (4)刮白胶腻子找平两遍,磨平一遍; (5)无机涂料(一底两面),颜色综合考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	142.98	239.89	34299.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房公区精装修工程　　第 7 页，共 10 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-10	011303001001	成品装饰带	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8MM全丝镀锌吊杆间距900*900 (2)龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人主龙骨(间距900) 次龙骨(间距400) (3)灯带型式、尺寸:综合考虑 (4)9mm阻燃夹板，9.5mm石膏板 (5)刮白胶腻子找平两遍,磨平一遍; (6)无机涂料(一底两面),颜色综合考虑 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	103.98	175.42	18240.17	0
4-11	011205001002	消防栓暗门	(1)门尺寸:详见设计图纸 (2)龙骨材料种类、规格、中距:热镀锌钢骨架,规格综合考虑 (3)金属干挂件 (4)面层材料品种、规格、颜色:600*1200*10mm瓷砖 (5)含弹碰磁吸、鸡嘴铰链等五金配件全套 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	5	656.91	3284.55	0
4-12	011205001003	管井暗门	(1)门尺寸:详见设计图纸 (2)龙骨材料种类、规格、中距:热镀锌钢骨架,规格综合考虑 (3)隔离层材料种类、规格:9厚水泥纤维板,镀锌金属干挂件 (4)面层材料品种、规格、颜色:600*1200*10mm瓷砖 (5)含弹碰磁吸、鸡嘴铰链等五金配件全套 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	5	724.64	3623.2	0
5		标准层电梯厅					3145319.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房公区精装修工程　　第 8 页，共 10 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1	011101004006	耐磨楼地面	(1)3-5mm金刚砂耐磨面层 (2)终凝前将骨料均匀撒在找平层上 (3)40厚C25细石混凝土找平层 (4)防水层:3.0厚聚合物水泥防水砂浆 (5)界面剂一道 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	5803	133.77	776267.31	0
5-2	011502001006	成品装饰线条	(1)L型不锈钢收边条 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	213.83	14.31	3059.91	0
5-3	011502001007	不锈钢成品盲道	(1)不锈钢成品盲道 (2)安装方式:打孔注胶 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	29.66	484.21	14361.67	0
5-4	011105006004	金属踢脚线	(1)踢脚线高度:50mm (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 (3)面层材料品种、规格、颜色:深灰色拉丝不锈钢,1.2mm厚 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	3067.54	32.34	99204.24	0
5-5	011404001005	无机涂料墙面	(1)专用界面剂一道 (2)15厚M20预拌水泥砂浆找平层 (3)刮白胶腻子找平一遍,磨平一遍 (4)抗裂柔性耐水腻子刮平一遍 (5)无机涂料(一底两面),颜色综合考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	16000	101.78	1628480	0
5-6	010808002005	电梯门套	(1)龙骨材料种类、规格、中距:热镀锌钢骨架,规格综合考虑 (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 (3)面层材料品种、规格、颜色:原色拉丝不锈钢,1.2mm厚 (4)工程量计算规则:按面板展开面积计算 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	316.3	295.87	93583.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房公区精装修工程　　第 9 页，共 10 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-7	010808002006	电梯门头	(1)龙骨材料种类、规格、中距:热镀锌钢骨架,规格综合考虑 (2)基层材料种类、规格:双层9mm阻燃夹板 (3)面层材料品种、规格、颜色:原色拉丝不锈钢,1.2mm厚 (4)工程量计算规则:按面板展开面积计算 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	6.18	408.11	2522.12	0
5-8	011404002004	天棚喷刷涂料	(1)刮灰色腻子找平一遍,磨平一遍 (2)抗裂柔性耐水腻子刮平一遍 (3)无机涂料(一底两面),颜色综合考虑;包含天花各类管线、管道、桥架、风管等 (4)工程量计算规则:按设计图示尺寸投影面积计算，不扣除间壁墙、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积。天棚梁两侧、天花水平面设备、管线及桥架等表面喷涂面积不另计算，在单价内综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	5803	90.96	527840.88	0
6		标准层过道					1497145.94	0
6-1	011101004007	耐磨楼地面	(1)3-5mm金刚砂耐磨面层 (2)终凝前将骨料均匀撒在找平层上 (3)40厚C25细石混凝土找平层 (4)防水层:3.0厚聚合物水泥防水砂浆 (5)界面剂一道 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2636.71	133.77	352712.7	0
6-2	011105006005	金属踢脚线	(1)踢脚线高度:50mm (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 (3)面层材料品种、规格、颜色:深灰色拉丝不锈钢,1.2mm厚 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	1535.13	32.34	49646.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房公区精装修工程　　第 10 页，共 10 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-3	011404001006	无机涂料墙面	(1)专用界面剂一道 (2)15厚M20预拌水泥砂浆找平层 (3)刮白胶腻子找平一遍,磨平一遍 (4)抗裂柔性耐水腻子刮平一遍 (5)无机涂料(一底两面),颜色综合考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	8400	101.78	854952	0
6-4	011404002005	天棚喷刷涂料	(1)刮灰色腻子找平一遍,磨平一遍 (2)抗裂柔性耐水腻子刮平一遍 (3)无机涂料(一底两面),颜色综合考虑;包含天花各类管线、管道、桥架、风管等 (4)工程量计算规则:按设计图示尺寸投影面积计算，不扣除间壁墙、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积。天棚梁两侧、天花水平面设备、管线及桥架等表面喷涂面积不另计算，在单价内综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2636.71	90.96	239835.14	0
合计							5184318.83	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房公区精装修工程
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					247412.62
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	158399.91
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	137662.63
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	20737.28
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	89012.71
1-14-1	011601014001	超高施工增加	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	项	1	89012.71	89012.71
合计							247412.62

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房公区精装修工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房公区精装修工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房公区精装修工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房公区精装修工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	488855.83
合计					488855.83

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房公区精装修工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房公区精装修工程　　标段： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	011101004003	项目名称	耐磨楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-27	金刚砂耐磨楼地面 ^ 金刚砂	100m2	0.01	2502.53	1434.33	698.23	783.83	25.0253	14.3433	6.9823	7.8383
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40)	100m2	0.01	2043.03	1559.15	4	618.87	20.4303	15.5915	0.04	6.1887
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	931.59	1559.53	0	324.5	9.3159	15.5953	0	3.245
010004-79	其他防水工程 基层处理剂	100m2	0.01	308.1	501.19	0	106.59	3.081	5.0119	0	1.0659
小计								57.8525	50.542	7.0223	18.3379
清单项目综合单价											133.75470000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.29262	1.3889	8.74		
		技工人工费	元	17.81633	1.3661	24.34		
		高级技工人工费	元	17.98723	1.3773	24.77		
	材料	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0404	367.31	14.84		
		水	m3	0.0012	4.62	0.01		
		聚合物防水砂浆	kg	6.006	2.57	15.44		
		基层处理剂（防水专用）	kg	0.51	9.73	4.96		
		固化剂	kg	0.6	8.85	5.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2544	1	0.25		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0032	12.51	0.04		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0415	27.04	1.12		
		金刚石磨光机	台班	0.024	244.17	5.86		

项目编码	011502001001	项目名称	成品装饰线条	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-10换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50 ^ L型不锈钢收边条	100m	0.01	527.09	728.14	0	175.89	5.2709	7.2814	0	1.7589
小计								5.2709	7.2814	0	1.7589
清单项目综合单价											14.31120000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.5468	1.3889	0.76		
		技工人工费	元	1.1985	1.3661	1.64		
		高级技工人工费	元	2.08673	1.3773	2.87		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.29	0.08		
		万能胶	kg	0.04032	15.49	0.62		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0141	1	0.01		
	机械							

项目编码	011404001001	项目名称	无机涂料墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15)	100m2	0.01	1722.86	593.74	0	485.59	17.2286	5.9374	0	4.8559
020005-101+020005-102*(-1)换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:1)	100m2	0.01	940.42	194.51	0	258.58	9.4042	1.9451	0	2.5858
020005-101+020005-102*(-1)换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:1) ^ 柔性耐水腻子	100m2	0.01	940.42	222.48	0	259.98	9.4042	2.2248	0	2.5998
020005-115+020005-116*1换	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2521.48	820.04	0	708.24	25.2148	8.2004	0	7.0824
小计								64.3646	19.4424	0	18.0044
清单项目综合单价											101.81140000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.81736	1.3889	9.47		
		技工人工费	元	14.000003	1.3661	19.13		
		高级技工人工费	元	25.97158	1.3773	35.77		
	材料	柔性耐水腻子	kg	1.20429	1.82	2.19		
		白胶腻子	kg	1.20429	1.59	1.91		
		砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0174	337.29	5.87		
		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.00731	4.62	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1116	1	0.11		
	机械							

项目编码	010808002001	项目名称	电梯门套	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2004.2	2270.76	53.53	647.71	20.042	22.7076	0.5353	6.4771
020001-68	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	119.04	282.14	0	45.61	11.904	28.214	0	4.561
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	307.67	1547.81	0	158.81	30.767	154.781	0	15.881
小计								62.713	205.7026	0.5353	26.9191
清单项目综合单价											295.87000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.72616	1.3889	13.51		
		技工人工费	元	23.70362	1.3661	32.38		
		高级技工人工费	元	12.21469	1.3773	16.82		
	材料	热镀锌型钢	t	0.00428	4398.23	18.82		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	7.63	0.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5538	1	0.55		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	178.42	0.54		

项目编码	011404002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-103+020005-104*(-1)换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:1) ^ 灰色腻子	100m2	0.0105	1221.49	213.88	0	333.92	12.825645	2.24574	0	3.50616
020005-103+020005-104*(-1)换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:1)	100m2	0.0105	1221.49	244.65	0	335.46	12.825645	2.568825	0	3.52233
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.0105	3276.75	901.79	0	912.19	34.405875	9.468795	0	9.577995
小计								60.057165	14.28336	0	16.606485
清单项目综合单价											90.94701000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.231929	1.3889	8.66		
		技工人工费	元	13.655324	1.3661	18.65		
		高级技工人工费	元	23.776368	1.3773	32.75		
	材料	柔性耐水腻子	kg	1.390956	1.82	2.53		
		灰色腻子	kg	1.390956	1.59	2.21		
		砂纸	张	0.105	0.42	0.04		
		水	m3	0.001365	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.047985	1	0.05		
	机械							

项目编码	011101004004	项目名称	耐磨楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-27	金刚砂耐磨楼地面 ` 金刚砂	100m2	0.01	2502.53	1434.33	698.23	783.83	25.0253	14.3433	6.9823	7.8383
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40)	100m2	0.01	2043.03	1559.15	4	618.87	20.4303	15.5915	0.04	6.1887
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	931.59	1559.53	0	324.5	9.3159	15.5953	0	3.245
010004-79	其他防水工程 基层处理剂	100m2	0.01	308.1	501.19	0	106.59	3.081	5.0119	0	1.0659
小计								57.8525	50.542	7.0223	18.3379
清单项目综合单价											133.75470000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.29262	1.3889	8.74		
		技工人工费	元	17.81633	1.3661	24.34		
		高级技工人工费	元	17.98723	1.3773	24.77		
	材料	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0404	367.31	14.84		
		水	m3	0.0012	4.62	0.01		
		聚合物防水砂浆	kg	6.006	2.57	15.44		
		基层处理剂（防水专用）	kg	0.51	9.73	4.96		
		固化剂	kg	0.6	8.85	5.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2544	1	0.25		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0032	12.51	0.04		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0415	27.04	1.12		
		金刚石磨光机	台班	0.024	244.17	5.86		

项目编码	011502001002	项目名称	成品装饰线条	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-10换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50 ` L型不锈钢收边条	100m	0.01	527.09	728.14	0	175.89	5.2709	7.2814	0	1.7589
小计								5.2709	7.2814	0	1.7589
清单项目综合单价											14.31120000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.5468	1.3889	0.76		
		技工人工费	元	1.1985	1.3661	1.64		
		高级技工人工费	元	2.08673	1.3773	2.87		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.29	0.08		
		万能胶	kg	0.04032	15.49	0.62		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0141	1	0.01		
	机械							

项目编码	011404001002	项目名称	无机涂料墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15)	100m2	0.01	1722.86	593.74	0	485.59	17.2286	5.9374	0	4.8559
020005-101+020005-102*(-1)换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:1)	100m2	0.01	940.42	194.51	0	258.58	9.4042	1.9451	0	2.5858
020005-101+020005-102*(-1)换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:1) ` 柔性耐水腻子	100m2	0.01	940.42	222.48	0	259.98	9.4042	2.2248	0	2.5998
020005-115+020005-116*1换	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2521.48	820.04	0	708.24	25.2148	8.2004	0	7.0824
小计								64.3646	19.4424	0	18.0044
清单项目综合单价											101.81140000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.81736	1.3889	9.47		
		技工人工费	元	14.000003	1.3661	19.13		
		高级技工人工费	元	25.97158	1.3773	35.77		
	材料	柔性耐水腻子	kg	1.20429	1.82	2.19		
		白胶腻子	kg	1.20429	1.59	1.91		
		砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0174	337.29	5.87		
		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.00731	4.62	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1116	1	0.11		
	机械							

项目编码	011404001003	项目名称	无机防霉涂料墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15)	100m2	0.01	1722.86	593.74	0	485.59	17.2286	5.9374	0	4.8559
020005-101+020005-102*(-1)换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:1)	100m2	0.01	940.42	194.51	0	258.58	9.4042	1.9451	0	2.5858
020005-101+020005-102*(-1)换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:1) ` 柔性耐水腻子	100m2	0.01	940.42	222.48	0	259.98	9.4042	2.2248	0	2.5998
020005-115+020005-116*1换	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3) ` 无机防霉涂料	100m2	0.01	2521.48	891.14	0	711.79	25.2148	8.9114	0	7.1179
小计								64.3646	20.1534	0	18.0399
清单项目综合单价											102.55790000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.81736	1.3889	9.47		
		技工人工费	元	14.000003	1.3661	19.13		
		高级技工人工费	元	25.97158	1.3773	35.77		
	材料	柔性耐水腻子	kg	1.20429	1.82	2.19		
		白胶腻子	kg	1.20429	1.59	1.91		

工程量清单综合单价分析表

	材料	砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0174	337.29	5.87		
		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.00731	4.62	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1116	1	0.11		
	机械							

项目编码	011404002002	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-103+020005-104*(-1)换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:1) ˉ 灰色腻子	100m2	0.0105	1221.49	213.88	0	333.92	12.825645	2.24574	0	3.50616
020005-103+020005-104*(-1)换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:1)	100m2	0.0105	1221.49	244.65	0	335.46	12.825645	2.568825	0	3.52233
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.0105	3276.75	980	0	916.1	34.405875	10.29	0	9.61905
小计								60.057165	15.104565	0	16.64754
清单项目综合单价											91.80927000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.231898	1.3889	8.66		
		技工人工费	元	13.655257	1.3661	18.65		
		高级技工人工费	元	23.776253	1.3773	32.75		
	材料	柔性耐水腻子	kg	1.390949	1.82	2.53		
		灰色腻子	kg	1.390949	1.59	2.21		
		砂纸	张	0.104999	0.42	0.04		
		水	m3	0.001365	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.047985	1	0.05		
	机械							

项目编码	011101004005	项目名称	耐磨楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-27	金刚砂耐磨楼地面 ˉ 金刚砂	100m2	0.01	2502.53	1434.33	698.23	783.83	25.0253	14.3433	6.9823	7.8383
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40)	100m2	0.01	2043.03	1559.15	4	618.87	20.4303	15.5915	0.04	6.1887
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	931.59	1559.53	0	324.5	9.3159	15.5953	0	3.245
010004-79	其他防水工程 基层处理剂	100m2	0.01	308.1	501.19	0	106.59	3.081	5.0119	0	1.0659
小计								57.8525	50.542	7.0223	18.3379
清单项目综合单价											133.75470000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.29262	1.3889	8.74		
		技工人工费	元	17.81633	1.3661	24.34		
		高级技工人工费	元	17.98723	1.3773	24.77		
	材料	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0404	367.31	14.84		
		水	m3	0.0012	4.62	0.01		
		聚合物防水砂浆	kg	6.006	2.57	15.44		
		基层处理剂（防水专用）	kg	0.51	9.73	4.96		
		固化剂	kg	0.6	8.85	5.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2544	1	0.25		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0032	12.51	0.04		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0415	27.04	1.12		
		金刚石磨光机	台班	0.024	244.17	5.86		

项目编码	011502001003	项目名称	成品装饰线条	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-10换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50 ˉ L型不锈钢收边条	100m	0.01	527.09	728.14	0	175.89	5.2709	7.2814	0	1.7589
小计								5.2709	7.2814	0	1.7589
清单项目综合单价											14.31120000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.5468	1.3889	0.76		
		技工人工费	元	1.1985	1.3661	1.64		
		高级技工人工费	元	2.08673	1.3773	2.87		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.29	0.08		
		万能胶	kg	0.04032	15.49	0.62		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0141	1	0.01		
	机械							

项目编码	011502001004	项目名称	不锈钢成品盲道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	不锈钢成品盲道	m2	1	100	340.71	0	43.5	100	340.71	0	43.5
小计								100	340.71	0	43.5
清单项目综合单价											484.21000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	不锈钢成品盲道 人工费	m2	1	100	100		
	材料							
	机械							

项目编码	011105006002	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线	100m	0.01	645.65	2063.82	0	274.04	6.4565	20.6382	0	2.7404
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˉ (踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2)	100m2	0.000502	1419.72	2658.85	379.73	535.76	0.71269944	1.3347427	0.19062446	0.26895152
小计								7.16919944	21.9729427	0.19062446	3.00935152
清单项目综合单价											32.34211812

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.744556	1.3889	1.03		
		技工人工费	元	1.629787	1.3661	2.23		
		高级技工人工费	元	2.836904	1.3773	3.91		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.001538	4.87	0.01		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000368	13.27	0		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.008421	7.39	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000747	1	0		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000809	235.27	0.19		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011404001004	项目名称	无机涂料墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15)	100m2	0.01	1722.86	593.74	0	485.59	17.2286	5.9374	0	4.8559
020005-101+020005-102*(-1)换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:1)	100m2	0.01	940.42	194.51	0	258.58	9.4042	1.9451	0	2.5858
020005-101+020005-102*(-1)换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:1) ` 柔性耐水腻子	100m2	0.01	940.42	222.48	0	259.98	9.4042	2.2248	0	2.5998
020005-115+020005-116*1换	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2521.48	820.04	0	708.24	25.2148	8.2004	0	7.0824
小计								64.3646	19.4424	0	18.0044
清单项目综合单价											101.81140000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.81736	1.3889	9.47		
人工	技工人工费	元	14.000003	1.3661	19.13		
人工	高级技工人工费	元	25.97158	1.3773	35.77		
人工							
材料	柔性耐水腻子	kg	1.20429	1.82	2.19		
材料	白胶腻子	kg	1.20429	1.59	1.91		
材料	砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
材料	湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0174	337.29	5.87		
材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
材料	水	m3	0.00731	4.62	0.03		
材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.1116	1	0.11		
材料							
机械							
机械							

项目编码	010808002002	项目名称	电梯门套	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2004.2	2270.76	53.53	647.71	20.042	22.7076	0.5353	6.4771
020001-68	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	119.04	282.14	0	45.61	11.904	28.214	0	4.561
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	307.67	1547.81	0	158.81	30.767	154.781	0	15.881
小计								62.713	205.7026	0.5353	26.9191
清单项目综合单价											295.87000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	9.72616	1.3889	13.51		
人工	技工人工费	元	23.70362	1.3661	32.38		
人工	高级技工人工费	元	12.21469	1.3773	16.82		
人工							
材料	热镀锌型钢	t	0.00428	4398.23	18.82		
材料	膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02		
材料	电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	7.63	0.31		
材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.5538	1	0.55		
材料							
机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	178.42	0.54		
机械							

项目编码	011404002003	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-103+020005-104*(-1)换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:1) ` 灰色腻子	100m2	0.0105	1221.49	213.88	0	333.92	12.825645	2.24574	0	3.50616
020005-103+020005-104*(-1)换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:1)	100m2	0.0105	1221.49	244.65	0	335.46	12.825645	2.568825	0	3.52233
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.0105	3276.75	901.79	0	912.19	34.405875	9.468795	0	9.577995
小计								60.057165	14.28336	0	16.606485
清单项目综合单价											90.94701000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.231714	1.3889	8.66		
人工	技工人工费	元	13.654854	1.3661	18.65		
人工	高级技工人工费	元	23.775551	1.3773	32.75		
人工							
材料	柔性耐水腻子	kg	1.390908	1.82	2.53		
材料	灰色腻子	kg	1.390908	1.59	2.21		
材料	砂纸	张	0.104996	0.42	0.04		
材料	水	m3	0.001365	4.62	0.01		
材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.047983	1	0.05		
材料							
机械							
机械							

项目编码	011102003005	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9+020002-11*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30)	100m2	0.01	1758.03	1120.2	0	521.22	17.5803	11.202	0	5.2122
020002-50换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5108.86	19084.26	94.28	2312.86	51.0886	190.8426	0.9428	23.1286
小计								68.6689	202.0446	0.9428	28.3408
清单项目综合单价											299.99710000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	7.35749	1.3889	10.22		
人工	技工人工费	元	14.489537	1.3661	19.79		
人工	高级技工人工费	元	28.06639	1.3773	38.66		
人工							
材料	石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
材料	白水泥	t	0.00097	871.68	0.85		
材料	水	m3	0.078951	4.62	0.36		
材料	湿拌地面砂浆 M15	m3	0.030629	333.85	10.23		
材料	素水泥浆	m3	0.04425	719.89	31.86		
材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.1083	1	0.11		
材料							
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00412	228.83	0.94		
机械							

项目编码	011108001001	项目名称	石材零星项目	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1277.41	761.11	0	376.08	12.7741	7.6111	0	3.7608
020002-139换	门槛石材铺贴 水泥砂浆粘贴	100m2	0.01	10095.49	53852.77	124.94	5373.03	100.9549	538.5277	1.2494	53.7303
小计								113.729	546.1388	1.2494	57.4911
清单项目综合单价											718.60830000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	11.9581	1.3889	16.61		
人工	技工人工费	元	25.118663	1.3661	34.31		
人工	高级技工人工费	元	45.6007	1.3773	62.81		
人工							
材料	白水泥	t	0.00124	871.68	1.08		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水	m3	0.03098	4.62	0.14		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0204	329.15	6.71		
		素水泥浆	m3	0.05835	719.89	42.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1249	1	0.12		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00546	228.83	1.25		

项目编码	011502001005	项目名称	不锈钢成品盲道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	不锈钢成品盲道	m2	1	100	340.71	0	43.5	100	340.71	0	43.5
小计								100	340.71	0	43.5
清单项目综合单价								484.21000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	不锈钢成品盲道 人工费	m2	1	100	100		
	材料							
	机械							

项目编码	011105006003	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线	100m	0.01	645.65	2063.82	0	274.04	6.4565	20.6382	0	2.7404
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˚（踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2）	100m2	0.0005	1419.72	2658.85	379.73	535.76	0.70986	1.329425	0.189865	0.26788
小计								7.16636	21.967625	0.189865	3.00828
清单项目综合单价								32.33213000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.744392	1.3889	1.03		
		技工人工费	元	1.629427	1.3661	2.23		
		高级技工人工费	元	2.836277	1.3773	3.91		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.001535	4.87	0.01		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000367	13.27	0		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.008403	7.39	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000745	1	0		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000807	235.27	0.19		

项目编码	011203003003	项目名称	块料墙、柱面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1183.1	3656.48	316.44	518.51	11.831	36.5648	3.1644	5.1851
020003-136换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	5098.68	12879.92	0	1993.21	50.9868	128.7992	0	19.9321
小计								62.8178	165.364	3.1644	25.1172
清单项目综合单价								256.46340000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.51953	1.3889	9.05		
		技工人工费	元	14.28668	1.3661	19.52		
		高级技工人工费	元	24.86439	1.3773	34.25		
	材料	白水泥	t	0.00103	871.68	0.9		
		专用胶粘剂	kg	4.635	1.77	8.2		
		水	m3	0.0022	4.62	0.01		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	4.87	0.12		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	13.27	0.08		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	7.39	1.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.058	1	0.06		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	235.27	3.16		

项目编码	011203003004	项目名称	干挂瓷砖墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-23换	干挂石材 型钢骨架 ˚热镀锌型钢	t	0.0183	4085.58	5012.61	859.81	1393.2	74.766114	91.730763	15.734523	25.49556
020003-163	背栓式干挂陶瓷面砖	100m2	0.01	9593.7	24006.88	0	3739.03	95.937	240.0688	0	37.3903
小计								170.703114	331.799563	15.734523	62.88586
清单项目综合单价								581.12306000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.717695	1.3889	24.61		
		技工人工费	元	38.822288	1.3661	53.04		
		高级技工人工费	元	67.566938	1.3773	93.06		
	材料	不锈钢石材挂件 国产304	套	8.4966	5.75	48.86		
		不锈钢型材转接件	kg	2.29	20.8	47.63		
		不锈钢石材背栓	个	8.4966	2.21	18.78		
		云石胶	kg	0.1963	17.7	3.47		
		密封胶	kg	0.1025	10.62	1.09		
		热镀锌型钢	t	0.019398	4398.23	85.32		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.428495	7.63	3.27		
		氧气(工业用)	m3	0.09882	17.33	1.71		
		乙炔气	m3	0.04026	13.01	0.52		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.507329	1	1.51		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.088188	178.42	15.73		

项目编码	010808002003	项目名称	电梯门套	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2004.2	2270.76	53.53	647.71	20.042	22.7076	0.5353	6.4771
020001-68	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	119.04	282.14	0	45.61	11.904	28.214	0	4.561
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	307.67	1547.81	0	158.81	30.767	154.781	0	15.881
小计								62.713	205.7026	0.5353	26.9191
清单项目综合单价								295.87000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.72616	1.3889	13.51		
		技工人工费	元	23.70362	1.3661	32.38		
		高级技工人工费	元	12.21469	1.3773	16.82		
	材料	热镀锌型钢	t	0.00428	4398.23	18.82		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	7.63	0.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5538	1	0.55		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	178.42	0.54		

项目编码	010808002004	项目名称	电梯门头	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-23换	干挂石材 型钢骨架 ˚热镀锌型钢	t	0.015093	4085.58	5012.61	859.81	1393.2	61.66365894	75.655322733	12.97711233	21.0275676

工程量清单综合单价分析表

020003-36换	胶合板基层 墙面 ˉ 9mm阻燃夹板	100m2	0.000504	1183.1	2633.78	316.44	467.37	0.5962824	1.32742512	0.15948576	0.23555448
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˉ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.000504	946.48	2633.78	316.44	404.76	0.47702592	1.32742512	0.15948576	0.20399904
020003-227	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	5094.08	16041.48	0	2150.07	50.9408	160.4148	0	21.5007
小计								113.6777673	238.724973	13.29608385	42.96782112
清单项目综合单价											408.66664520
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.796635	1.3889		16.38		
		技工人工费				元	25.853671	1.3661		35.32		
		高级技工人工费				元	44.994971	1.3773		61.97		
	材料	橡胶密封条				m	2.499	1.77		4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.068	8.85		0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	3.4	2.21		7.51		
		玻璃胶 300mL				支	0.03119	10.62		0.33		
		圆钉 L=60mm				kg	0.002574	4.87		0.01		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.000616	13.27		0.01		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.014094	7.39		0.1		
		热镀锌型钢				t	0.015998	4398.23		70.36		
		电焊条 E4303 φ2.5mm				kg	0.353395	7.63		2.7		
		氧气(工业用)				m3	0.0815	17.33		1.41		
		乙炔气				m3	0.033204	13.01		0.43		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.814697	1		0.81		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.001353	235.27		0.32		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.072732	178.42		12.98		
项目编码	011302001004	项目名称			平面吊顶天棚			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	3177.23	2595.38	661.11	1017.77	31.7723	25.9538	6.6111	10.1777
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1871.97	1994.33	0	595.08	18.7197	19.9433	0	5.9508
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	1497.58	1994.33	0	496.01	14.9758	19.9433	0	4.9601
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2069.38	362.77	0	565.74	20.6938	3.6277	0	5.6574
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	3276.75	901.79	0	912.19	32.7675	9.0179	0	9.1219
小计								118.9291	78.486	6.6111	35.8679
清单项目综合单价											239.89410000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.34389	1.3889		17.14		
		技工人工费				元	27.044978	1.3661		36.95		
		高级技工人工费				元	47.076544	1.3773		64.84		
	材料	白胶腻子				kg	2.24532	1.59		3.57		
		砂纸				张	0.1	0.42		0.04		
		水				m3	0.00111	4.62		0.01		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.47352	8.85		4.19		
		9.5mm厚石膏板				m2	2.1	16.81		35.3		
		铁件(综合)				kg	0.4	6.16		2.46		
		六角螺栓（综合）				kg	0.0183	6.19		0.11		
		射钉				10个	0.153	0.88		0.13		
		吊杆				kg	0.23509	4.87		1.14		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)				m2	1.05	20.8		21.84		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.6882	1		0.69		
	机械	电动切割机				台班	0.03162	209.08		6.61		
项目编码	011303001001	项目名称			成品装饰带			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.004	3177.23	2595.38	661.11	1017.77	12.70892	10.38152	2.64444	4.07108
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.006001	7028.4	4636.26	0	2091.66	42.1774284	27.822196 26	0	12.55205166
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0078	2069.38	362.77	0	565.74	16.141164	2.829606	0	4.412772
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.0078	3276.75	901.79	0	912.19	25.55865	7.033962	0	7.115082
小计								96.5861624	48.06728426	2.64444	28.15098566
清单项目综合单价											175.44887232
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.025196	1.3889		13.92		
		技工人工费				元	21.961334	1.3661		30		
		高级技工人工费				元	38.228578	1.3773		52.65		
	材料	白胶腻子				kg	1.751255	1.59		2.78		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.30577	8.85		2.71		
		砂纸				张	0.077996	0.42		0.03		
		水				m3	0.000866	4.62		0		
		铁件(综合)				kg	0.159992	6.16		0.99		
		六角螺栓（综合）				kg	0.00732	6.19		0.05		
		射钉				10个	0.061197	0.88		0.05		
		吊杆				kg	0.094031	4.87		0.46		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)				m2	0.41998	20.8		8.74		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.15809	1		0.16		
	机械	电动切割机				台班	0.012647	209.08		2.64		
项目编码	011205001002	项目名称			消防栓暗门			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-23换	干挂石材 型钢骨架 ˉ 热镀锌型钢	t	0.018	4085.58	5012.61	859.81	1393.2	73.54044	90.22698	15.47658	25.0776
020003-163	背栓式干挂陶瓷面砖	100m2	0.01	9593.7	24006.88	0	3739.03	95.937	240.0688	0	37.3903
020001-104换	门磁吸安装 ˉ 弹碰磁吸	10个	0.1	116.18	336.3	0	47.56	11.618	33.63	0	4.756
020001-103换	铁搭扣安装 ˉ 鸡嘴铰链	10个	0.1	69	194.7	0	27.99	6.9	19.47	0	2.799
小计								187.99544	383.39578	15.47658	70.0229
清单项目综合单价											656.89070000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.90601	1.3889		29.04		
		技工人工费				元	46.846526	1.3661		64		
		高级技工人工费				元	68.947978	1.3773		94.96		
	材料	不锈钢石材挂件 国产304				套	8.4966	5.75		48.86		
		不锈钢型材转接件				kg	2.29	20.8		47.63		
		不锈钢石材背栓				个	8.4966	2.21		18.78		
		云石胶				kg	0.1963	17.7		3.47		
		密封胶				kg	0.1025	10.62		1.09		
		热镀锌型钢				t	0.01908	4398.23		83.92		

工程量清单综合单价分析表

		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.42147	7.63	3.22		
		氧气(工业用)	m3	0.0972	17.33	1.68		
		乙炔气	m3	0.0396	13.01	0.52		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.49244	1	1.49		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.086742	178.42	15.48		

项目编码	011205001003	项目名称	管井暗门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-23换	干挂石材 型钢骨架 ˆ 热镀锌型钢	t	0.0194	4085.58	5012.61	859.81	1393.2	79.260252	97.244634	16.680314	27.02808
020003-163	背栓式干挂陶瓷面砖	100m2	0.01	9593.7	24006.88	0	3739.03	95.937	240.0688	0	37.3903
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1183.1	3191.33	316.44	495.25	11.831	31.9133	3.1644	4.9525
020001-104换	门磁吸安装 ˆ 弹碰磁吸	10个	0.1	116.18	336.3	0	47.56	11.618	33.63	0	4.756
020001-103换	铁搭扣安装 ˆ 鸡嘴铰链	10个	0.1	69	194.7	0	27.99	6.9	19.47	0	2.799
小计								205.546252	422.326734	19.844714	76.92588
清单项目综合单价											724.64358000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.72713	1.3889	31.57		
		技工人工费	元	50.839036	1.3661	69.45		
		高级技工人工费	元	75.894389	1.3773	104.53		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.02558	4.87	0.12		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	13.27	0.08		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	7.39	1.04		
		热镀锌型钢	t	0.020564	4398.23	90.45		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	8.4966	5.75	48.86		
		不锈钢型材转接件	kg	2.29	20.8	47.63		
		不锈钢石材背栓	个	8.4966	2.21	18.78		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.454251	7.63	3.47		
		氧气(工业用)	m3	0.10476	17.33	1.82		
		乙炔气	m3	0.04268	13.01	0.56		
		云石胶	kg	0.1963	17.7	3.47		
		密封胶	kg	0.1025	10.62	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.574322	1	1.57		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	235.27	3.16		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.093489	178.42	16.68		

项目编码	011101004006	项目名称	耐磨楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-27	金刚砂耐磨楼地面 ˆ 金刚砂	100m2	0.01	2502.53	1434.33	698.23	783.83	25.0253	14.3433	6.9823	7.8383
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40)	100m2	0.01	2043.03	1559.15	4	618.87	20.4303	15.5915	0.04	6.1887
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	931.59	1559.53	0	324.5	9.3159	15.5953	0	3.245
010004-79	其他防水工程 基层处理剂	100m2	0.01	308.1	501.19	0	106.59	3.081	5.0119	0	1.0659
小计								57.8525	50.542	7.0223	18.3379
清单项目综合单价											133.75470000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.29262	1.3889	8.74		
		技工人工费	元	17.81633	1.3661	24.34		
		高级技工人工费	元	17.98723	1.3773	24.77		
	材料	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0404	367.31	14.84		
		水	m3	0.0012	4.62	0.01		
		聚合物防水砂浆	kg	6.006	2.57	15.44		
		基层处理剂（防水专用）	kg	0.51	9.73	4.96		
		固化剂	kg	0.6	8.85	5.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2544	1	0.25		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0032	12.51	0.04		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0415	27.04	1.12		
		金刚石磨光机	台班	0.024	244.17	5.86		

项目编码	011502001006	项目名称	成品装饰线条	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-10换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25<d≤50 ˆ L型不锈钢收边条	100m	0.01	527.09	728.14	0	175.89	5.2709	7.2814	0	1.7589
小计								5.2709	7.2814	0	1.7589
清单项目综合单价											14.31120000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.5468	1.3889	0.76		
		技工人工费	元	1.1985	1.3661	1.64		
		高级技工人工费	元	2.08673	1.3773	2.87		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.29	0.08		
		万能胶	kg	0.04032	15.49	0.62		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0141	1	0.01		
	机械							

项目编码	011502001007	项目名称	不锈钢成品盲道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	不锈钢成品盲道	m2	1	100	340.71	0	43.5	100	340.71	0	43.5
小计								100	340.71	0	43.5
清单项目综合单价											484.21000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	不锈钢成品盲道 人工费	m2	1	100	100		
	材料							
	机械							

项目编码	011105006004	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线	100m	0.01	645.65	2063.82	0	274.04	6.4565	20.6382	0	2.7404
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˆ (踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2)	100m2	0.000501	1419.72	2658.85	379.73	535.76	0.71127972	1.33208385	0.19024473	0.26841576
小计								7.16777972	21.97028385	0.19024473	3.00881576
清单项目综合单价											32.33712406

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.744407	1.3889	1.03		
		技工人工费	元	1.62946	1.3661	2.23		
		高级技工人工费	元	2.836335	1.3773	3.91		

工程量清单综合单价分析表

	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.001535	4.87	0.01		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000367	13.27	0		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.008404	7.39	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000745	1	0		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000807	235.27	0.19		

项目编码	011404001005	项目名称	无机涂料墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15)	100m2	0.01	1722.86	593.74	0	485.59	17.2286	5.9374	0	4.8559
020005-101+020005-102*(-1)换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:1)	100m2	0.01	940.42	194.51	0	258.58	9.4042	1.9451	0	2.5858
020005-101+020005-102*(-1)换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:1) ` 柔性耐水腻子	100m2	0.01	940.42	222.48	0	259.98	9.4042	2.2248	0	2.5998
020005-115+020005-116*1换	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2521.48	820.04	0	708.24	25.2148	8.2004	0	7.0824
小计								64.3646	19.4424	0	18.0044
清单项目综合单价											101.81140000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.81736	1.3889	9.47		
		技工人工费	元	14.000003	1.3661	19.13		
		高级技工人工费	元	25.97158	1.3773	35.77		
	材料	柔性耐水腻子	kg	1.20429	1.82	2.19		
		白胶腻子	kg	1.20429	1.59	1.91		
		砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0174	337.29	5.87		
		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.00731	4.62	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1116	1	0.11		
	机械							

项目编码	010808002005	项目名称	电梯门套	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2004.2	2270.76	53.53	647.71	20.042	22.7076	0.5353	6.4771
020001-68	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	119.04	282.14	0	45.61	11.904	28.214	0	4.561
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	307.67	1547.81	0	158.81	30.767	154.781	0	15.881
小计								62.713	205.7026	0.5353	26.9191
清单项目综合单价											295.87000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.72616	1.3889	13.51		
		技工人工费	元	23.70362	1.3661	32.38		
		高级技工人工费	元	12.21469	1.3773	16.82		
	材料	热镀锌型钢	t	0.00428	4398.23	18.82		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	7.63	0.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5538	1	0.55		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	178.42	0.54		

项目编码	010808002006	项目名称	电梯门头	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-23换	干挂石材 型钢骨架 ` 热镀锌型钢	t	0.015049	4085.58	5012.61	859.81	1393.2	61.48389342	75.43476789	12.93928069	20.9662668
020003-36换	胶合板基层 墙面 ` 9mm阻燃夹板	100m2	0.000502	1183.1	2633.78	316.44	467.37	0.5939162	1.32215756	0.15885288	0.23461974
020003-36换	胶合板基层 墙面 `（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.000502	946.48	2633.78	316.44	404.76	0.47513296	1.32215756	0.15885288	0.20318952
020003-227	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	5094.08	16041.48	0	2150.07	50.9408	160.4148	0	21.5007
小计								113.4937426	238.493883	13.25698645	42.90477606
清单项目综合单价											408.14938810

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.777601	1.3889	16.36		
		技工人工费	元	25.811952	1.3661	35.26		
		高级技工人工费	元	44.922363	1.3773	61.87		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		圆钉 L=60mm	kg	0.002566	4.87	0.01		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000614	13.27	0.01		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.014052	7.39	0.1		
		热镀锌型钢	t	0.015951	4398.23	70.16		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.352362	7.63	2.69		
		氧气(工业用)	m3	0.081262	17.33	1.41		
		乙炔气	m3	0.033107	13.01	0.43		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.812503	1	0.81		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.001349	235.27	0.32		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.072519	178.42	12.94		

项目编码	011404002004	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-103+020005-104*(-1)换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:1) ` 灰色腻子	100m2	0.0105	1221.49	213.88	0	333.92	12.825645	2.24574	0	3.50616
020005-103+020005-104*(-1)换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:1)	100m2	0.0105	1221.49	244.65	0	335.46	12.825645	2.568825	0	3.52233
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.0105	3276.75	901.79	0	912.19	34.405875	9.468795	0	9.577995
小计								60.057165	14.28336	0	16.606485
清单项目综合单价											90.94701000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.231929	1.3889	8.66		
		技工人工费	元	13.655324	1.3661	18.65		
		高级技工人工费	元	23.776368	1.3773	32.75		
	材料	柔性耐水腻子	kg	1.390956	1.82	2.53		
		灰色腻子	kg	1.390956	1.59	2.21		
		砂纸	张	0.105	0.42	0.04		
		水	m3	0.001365	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.047985	1	0.05		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	011101004007	项目名称	耐磨楼地面			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-27	金刚砂耐磨楼地面 ^ 金刚砂	100m2	0.01	2502.53	1434.33	698.23	783.83	25.0253	14.3433	6.9823	7.8383
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40)	100m2	0.01	2043.03	1559.15	4	618.87	20.4303	15.5915	0.04	6.1887
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	931.59	1559.53	0	324.5	9.3159	15.5953	0	3.245
010004-79	其他防水工程 基层处理剂	100m2	0.01	308.1	501.19	0	106.59	3.081	5.0119	0	1.0659
小计								57.8525	50.542	7.0223	18.3379
清单项目综合单价											133.75470000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.29262	1.3889		8.74		
		技工人工费				元	17.81633	1.3661		24.34		
		高级技工人工费				元	17.98723	1.3773		24.77		
	材料	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.0404	367.31		14.84		
		水				m3	0.0012	4.62		0.01		
		聚合物防水砂浆				kg	6.006	2.57		15.44		
		基层处理剂（防水专用）				kg	0.51	9.73		4.96		
		固化剂				kg	0.6	8.85		5.31		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2544	1		0.25		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.0032	12.51		0.04		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3				台班	0.0415	27.04		1.12		
		金刚石磨光机				台班	0.024	244.17		5.86		
项目编码	011105006005	项目名称	金属踢脚线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线	100m	0.01	645.65	2063.82	0	274.04	6.4565	20.6382	0	2.7404
020003-36换	胶合板基层 墙面 ^ (踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2)	100m2	0.000501	1419.72	2658.85	379.73	535.76	0.71127972	1.33208385	0.19024473	0.26841576
小计								7.16777972	21.97028385	0.19024473	3.00881576
清单项目综合单价											32.33712406
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.744409	1.3889		1.03		
		技工人工费				元	1.629465	1.3661		2.23		
		高级技工人工费				元	2.836343	1.3773		3.91		
	材料	圆钉 L=60mm				kg	0.001535	4.87		0.01		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.000367	13.27		0		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.008405	7.39		0.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.000745	1		0		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.000807	235.27		0.19		
项目编码	011404001006	项目名称	无机涂料墙面			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15)	100m2	0.01	1722.86	593.74	0	485.59	17.2286	5.9374	0	4.8559
020005-101+020005-102*(-1)换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:1)	100m2	0.01	940.42	194.51	0	258.58	9.4042	1.9451	0	2.5858
020005-101+020005-102*(-1)换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:1) ^ 柔性耐水腻子	100m2	0.01	940.42	222.48	0	259.98	9.4042	2.2248	0	2.5998
020005-115+020005-116*1换	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2521.48	820.04	0	708.24	25.2148	8.2004	0	7.0824
小计								64.3646	19.4424	0	18.0044
清单项目综合单价											101.81140000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.81736	1.3889		9.47		
		技工人工费				元	14.000003	1.3661		19.13		
		高级技工人工费				元	25.97158	1.3773		35.77		
	材料	柔性耐水腻子				kg	1.20429	1.82		2.19		
		白胶腻子				kg	1.20429	1.59		1.91		
		砂纸				张	0.1	0.42		0.04		
		湿拌抹灰砂浆 M20				m3	0.0174	337.29		5.87		
		界面处理剂				kg	0.5	2.21		1.11		
		水				m3	0.00731	4.62		0.03		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1116	1		0.11		
	机械											
项目编码	011404002005	项目名称	天棚喷刷涂料			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-103+020005-104*(-1)换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:1) ^ 灰色腻子	100m2	0.010501	1221.49	213.88	0	333.92	12.82686649	2.24595388	0	3.50649392
020005-103+020005-104*(-1)换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:1)	100m2	0.010501	1221.49	244.65	0	335.46	12.82686649	2.56906965	0	3.52266546
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.010501	3276.75	901.79	0	912.19	34.40915175	9.46969679	0	9.57890719
小计								60.06288473	14.28472032	0	16.60806657
清单项目综合单价											90.95567162
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.231939	1.3889		8.66		
		技工人工费				元	13.655346	1.3661		18.65		
		高级技工人工费				元	23.776407	1.3773		32.75		
	材料	柔性耐水腻子				kg	1.390958	1.82		2.53		
		灰色腻子				kg	1.390958	1.59		2.21		
		砂纸				张	0.105	0.42		0.04		
		水				m3	0.001365	4.62		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.047985	1		0.05		
	机械											
项目编码	011601014001	项目名称	超高施工增加			计量单位		项			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	68891.49	0	1765.02	18356.2	68891.49	0	1765.02	18356.2

工程量清单综合单价分析表

小计					68891.49	0	1765.02	18356.2	
清单项目综合单价								89012.71000000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	68891.49	1		68891.49		
	材料								
	机械	降效增加机械费	元	1765.02	1		1765.02		

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房公区精装修工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房公区精装修工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房公区精装修工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房幕墙门窗工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	6428996.14	
2	措施项目	193285.34	
2.1	安全文明施工	193285.34	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	167569.36	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	25715.98	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	596005.33	
5	含税建安工程造价	7218286.81	
合计		7218286.81	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房幕墙门窗工程　　第 1 页，共 31 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		幕墙门窗工程					5527106.14	0
1-1	010807001002	铝合金固定窗	(1)窗类型:80系列独立立柱铝合金固定窗 (2)窗框、扇材质:铝合金型材边框 (3)玻璃品种、厚度:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (4)骨架材料种类、规格、中距:热浸镀锌钢型材+铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (5)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (6)洞口四周1.5mm厚JS防水涂膜(宽度不低于300mm) (7)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆、防雷引出线等 (8)工程量计算规则:各种类型窗拆分计算，两种类型的窗按中心两窗间中心线拆分 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	1003.3	100330	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房幕墙门窗工程　　第 2 页，共 31 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2	010807001003	铝合金上悬窗	(1)窗类型:80系列独立立柱铝合金上悬窗 (2)玻璃品种、厚度:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (3)骨架材料种类、规格、中距:热浸镀锌钢型材+铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (4)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (5)洞口四周1.5mm厚JS防水涂膜(宽度不低于300mm) (6)五金:不锈钢安全绳、防坠块、中间锁块、风撑、滑撑、锁块、传动杆、执手等一切所需五金配件及辅材 (7)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆、防雷引出线等 (8)工程量计算规则:各种类型窗拆分计算，两种类型的窗按中心两窗间中心线拆分 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	1204.37	120437	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房幕墙门窗工程　　第 3 页，共 31 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	010807001004	铝合金平开窗	(1)窗类型:80系列独立立柱铝合金平开窗 (2)玻璃品种、厚度:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (3)骨架材料种类、规格、中距:热浸镀锌钢型材+铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (4)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (5)洞口四周1.5mm厚JS防水涂膜(宽度不低于300mm) (6)五金:含五金配件全套及其它一切辅助材料 (7)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆、防雷引出线等 (8)工程量计算规则:各种类型窗拆分计算，两种类型的窗按中心两窗间中心线拆分 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	50	1146.67	57333.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房幕墙门窗工程　　第 4 页，共 31 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	010807001005	断桥铝合金固定窗	(1)窗类型:80系列独立立柱断桥铝合金固定窗 (2)窗框、扇材质:铝合金型材边框 (3)玻璃品种、厚度:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (4)骨架材料种类、规格、中距:热浸镀锌钢型材+铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (5)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (6)洞口四周1.5mm厚JS防水涂膜(宽度不低于300mm) (7)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆、防雷引出线等 (8)工程量计算规则:各种类型窗拆分计算，两种类型的窗按中心两窗间中心线拆分 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	1017.13	101713	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房幕墙门窗工程　　第 5 页，共 31 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	010807001006	断桥铝合金上悬窗	(1)窗类型:80系列独立立柱断桥铝合金上悬窗 (2)玻璃品种、厚度:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (3)骨架材料种类、规格、中距:热浸镀锌钢型材+铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (4)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (5)洞口四周1.5mm厚JS防水涂膜(宽度不低于300mm) (6)五金:不锈钢安全绳、防坠块、中间锁块、风撑、滑撑、锁块、传动杆、执手等一切所需五金配件及辅材 (7)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆、防雷引出线等 (8)工程量计算规则:各种类型窗拆分计算，两种类型的窗按中心两窗间中心线拆分 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	1223.46	122346	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房幕墙门窗工程　　第 6 页，共 31 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	010807001007	断桥铝合金平开窗	(1)窗类型:80系列独立立柱断桥铝合金平开窗 (2)玻璃品种、厚度:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (3)骨架材料种类、规格、中距:热浸镀锌钢型材+铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (4)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (5)洞口四周1.5mm厚JS防水涂膜(宽度不低于300mm) (6)五金:含五金配件全套及其它一切辅助材料 (7)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆、防雷引出线等 (8)工程量计算规则:各种类型窗拆分计算，两种类型的窗按中心两窗间中心线拆分 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	50	1163.08	58154	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房幕墙门窗工程　　第 7 页，共 31 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	010807001008	铝合金固定窗	(1)窗类型:50系列铝合金固定窗 (2)窗框、扇材质:铝合金型材边框 (3)玻璃品种、厚度:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (4)骨架材料种类、规格、中距:铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (5)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (6)洞口四周1.5mm厚JS防水涂膜(宽度不低于300mm) (7)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆、防雷引出线等 (8)工程量计算规则:各种类型窗拆分计算，两种类型的窗按中心两窗间中心线拆分 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	300	524.51	157353	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房幕墙门窗工程　　第 8 页，共 31 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	010807001009	铝合金上悬窗	(1)窗类型:50系列铝合金上悬窗 (2)玻璃品种、厚度:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (3)骨架材料种类、规格、中距:热浸镀锌钢型材+铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (4)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (5)洞口四周1.5mm厚JS防水涂膜(宽度不低于300mm) (6)五金:不锈钢安全绳、防坠块、中间锁块、风撑、滑撑、锁块、传动杆、执手等一切所需五金配件及辅材 (7)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆、防雷引出线等 (8)工程量计算规则:各种类型窗拆分计算，两种类型的窗按中心两窗间中心线拆分 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	200	681.06	136212	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房幕墙门窗工程　　第 9 页，共 31 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	010807001010	铝合金平开窗	(1)窗类型:50系列铝合金平开窗 (2)玻璃品种、厚度:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (3)骨架材料种类、规格、中距:热浸镀锌钢型材+铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (4)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (5)洞口四周1.5mm厚JS防水涂膜(宽度不低于300mm) (6)五金:含五金配件全套及其它一切辅助材料 (7)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆、防雷引出线等 (8)工程量计算规则:各种类型窗拆分计算，两种类型的窗按中心两窗间中心线拆分 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	200	642.72	128544	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房幕墙门窗工程　　第 10 页，共 31 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	010807001011	断桥铝合金固定窗	(1)窗类型:60系列断桥铝合金固定窗 (2)窗框、扇材质:铝合金型材边框 (3)玻璃品种、厚度:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (4)骨架材料种类、规格、中距:铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (5)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (6)洞口四周1.5mm厚JS防水涂膜(宽度不低于300mm) (7)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆、防雷引出线等 (8)工程量计算规则:各种类型窗拆分计算，两种类型的窗按中心两窗间中心线拆分 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	200	635.47	127094	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房幕墙门窗工程　　第 11 页，共 31 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11	010807001012	断桥铝合金上悬窗	(1)窗类型:80系列断桥铝合金上悬窗 (2)玻璃品种、厚度:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (3)骨架材料种类、规格、中距:铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (4)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (5)洞口四周1.5mm厚JS防水涂膜(宽度不低于300mm) (6)五金:不锈钢安全绳、防坠块、中间锁块、风撑、滑撑、锁块、传动杆、执手等一切所需五金配件及辅材 (7)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆、防雷引出线等 (8)工程量计算规则:各种类型窗拆分计算，两种类型的窗按中心两窗间中心线拆分 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	200	769.61	153922	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房幕墙门窗工程　　第 12 页，共 31 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-12	010807001013	断桥铝合金平开窗	(1)窗类型:60系列断桥铝合金平开窗 (2)玻璃品种、厚度:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (3)骨架材料种类、规格、中距:铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (4)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (5)洞口四周1.5mm厚JS防水涂膜(宽度不低于300mm) (6)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆、防雷引出线等 (7)工程量计算规则:各种类型窗拆分计算，两种类型的窗按中心两窗间中心线拆分 (8)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	788.12	78812	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房幕墙门窗工程　　第 13 页，共 31 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	010807001014	断桥铝合金固定窗	(1)窗类型:65系列断桥铝合金固定窗 (2)窗框、扇材质:铝合金型材边框 (3)玻璃品种、厚度:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (4)骨架材料种类、规格、中距:铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (5)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (6)洞口四周1.5mm厚JS防水涂膜(宽度不低于300mm) (7)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆、防雷引出线等 (8)工程量计算规则:各种类型窗拆分计算，两种类型的窗按中心两窗间中心线拆分 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	200	703.45	140690	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房幕墙门窗工程　　第 14 页，共 31 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	010807001015	断桥铝合金上悬窗	(1)窗类型:65系列断桥铝合金上悬窗 (2)玻璃品种、厚度:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (3)骨架材料种类、规格、中距:铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (4)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (5)洞口四周1.5mm厚JS防水涂膜(宽度不低于300mm) (6)五金:不锈钢安全绳、防坠块、中间锁块、风撑、滑撑、锁块、传动杆、执手等一切所需五金配件及辅材 (7)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆、防雷引出线等 (8)工程量计算规则:各种类型窗拆分计算，两种类型的窗按中心两窗间中心线拆分 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	200	799.38	159876	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房幕墙门窗工程　　第 15 页，共 31 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15	010807001016	断桥铝合金平开窗	(1)窗类型:65系列断桥铝合金平开窗 (2)玻璃品种、厚度:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (3)骨架材料种类、规格、中距:铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (4)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (5)洞口四周1.5mm厚JS防水涂膜(宽度不低于300mm) (6)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆、防雷引出线等 (7)工程量计算规则:各种类型窗拆分计算，两种类型的窗按中心两窗间中心线拆分 (8)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	817.88	81788	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房幕墙门窗工程　　第 16 页，共 31 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	010807001017	断桥铝合金固定窗	(1)窗类型:70系列断桥铝合金固定窗 (2)窗框、扇材质:铝合金型材边框 (3)玻璃品种、厚度:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (4)骨架材料种类、规格、中距:铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (5)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (6)洞口四周1.5mm厚JS防水涂膜(宽度不低于300mm) (7)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆、防雷引出线等 (8)工程量计算规则:各种类型窗拆分计算，两种类型的窗按中心两窗间中心线拆分 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	200	684.03	136806	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房幕墙门窗工程　　第 17 页，共 31 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-17	010807001018	断桥铝合金上悬窗	(1)窗类型:70系列断桥铝合金上悬窗 (2)玻璃品种、厚度:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (3)骨架材料种类、规格、中距:铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (4)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (5)洞口四周1.5mm厚JS防水涂膜(宽度不低于300mm) (6)五金:不锈钢安全绳、防坠块、中间锁块、风撑、滑撑、锁块、传动杆、执手等一切所需五金配件及辅材 (7)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆、防雷引出线等 (8)工程量计算规则:各种类型窗拆分计算，两种类型的窗按中心两窗间中心线拆分 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	200	829.15	165830	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房幕墙门窗工程　　第 18 页，共 31 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-18	010807001019	断桥铝合金平开窗	(1)窗类型:70系列断桥铝合金平开窗 (2)玻璃品种、厚度:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (3)骨架材料种类、规格、中距:铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (4)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (5)洞口四周1.5mm厚JS防水涂膜(宽度不低于300mm) (6)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆、防雷引出线等 (7)工程量计算规则:各种类型窗拆分计算，两种类型的窗按中心两窗间中心线拆分 (8)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	837.73	83773	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房幕墙门窗工程　　第 19 页，共 31 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-19	010807001020	断桥铝合金固定窗	(1)窗类型:75系列断桥铝合金固定窗 (2)窗框、扇材质:铝合金型材边框 (3)玻璃品种、厚度:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (4)骨架材料种类、规格、中距:铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (5)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (6)洞口四周1.5mm厚JS防水涂膜(宽度不低于300mm) (7)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆、防雷引出线等 (8)工程量计算规则:各种类型窗拆分计算，两种类型的窗按中心两窗间中心线拆分 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	200	659.96	131992	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房幕墙门窗工程　　第 20 页，共 31 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-20	010807001021	断桥铝合金上悬窗	(1)窗类型:75系列断桥铝合金上悬窗 (2)玻璃品种、厚度:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (3)骨架材料种类、规格、中距:铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (4)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (5)洞口四周1.5mm厚JS防水涂膜(宽度不低于300mm) (6)五金:不锈钢安全绳、防坠块、中间锁块、风撑、滑撑、锁块、传动杆、执手等一切所需五金配件及辅材 (7)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆、防雷引出线等 (8)工程量计算规则:各种类型窗拆分计算，两种类型的窗按中心两窗间中心线拆分 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	200	858.92	171784	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房幕墙门窗工程　　第 21 页，共 31 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-21	010807001022	断桥铝合金平开窗	(1)窗类型:75系列断桥铝合金平开窗 (2)玻璃品种、厚度:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (3)骨架材料种类、规格、中距:铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (4)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (5)洞口四周1.5mm厚JS防水涂膜(宽度不低于300mm) (6)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆、防雷引出线等 (7)工程量计算规则:各种类型窗拆分计算，两种类型的窗按中心两窗间中心线拆分 (8)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	684.14	68414	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房幕墙门窗工程　　第 22 页，共 31 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-22	011206001001	构件式玻璃幕墙	(1)面层材料品种、规格、颜色:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (2)骨架材料种类、规格、中距:热浸镀锌钢型材+铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (3)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (4)层间保温、防火隔离封堵:含背衬板处保温棉；防火材料选用岩棉板(密度不应小于110kg/m3)，采用1.5mm厚镀锌钢板承托，含托板与主体结构、幕墙结构及承托板之间的缝隙填充防火密封材料 (5)包含上悬窗(上悬窗开启扇角度综合考虑，具有手动和联动开启功能)和单双扇平开门 (6)上悬窗五金:含手动上悬窗五金配件，电动五金配件另计取 (7)平开门五金:执手、门锁等一切所需五金配件及辅材 (8)包含顶底部收口板 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收	m2	1000	776.61	776610	0
1-23	011206B002001	铝合金装饰条	(1)线条材料品种、规格、颜色:采用铝合金铝型材材质及供应状态:6063-T6、6063-T5及6061-T6。型材室外可视面采用氟碳喷涂、室内可视面表面处理采用粉末喷涂、室内不可视面表面处理为阳极氧化 (2)包括铝合金装饰线条及与之相连的铝合金连接件、铝合金挑件 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	10	41371.6	413716	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房幕墙门窗工程　　第 23 页，共 31 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-24	010807003002	铝合金防雨百叶窗	(1)门代号及洞口尺寸:详设计图纸 (2)门框、扇材质:铝合金防雨百叶@80 (3)骨架材料种类、规格、中距:热浸镀锌钢型材,氟碳喷涂钢型材及铝合金型材（表面喷涂处理详见设计图纸要求）综合考虑 (4)五金配件:全套五金配件 (5)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	150	446	66900	0
1-25	010807003003	铝合金空调百叶窗	(1)门代号及洞口尺寸:详设计图纸 (2)门框、扇材质:铝合金百叶@160 (3)骨架材料种类、规格、中距:热浸镀锌钢型材,氟碳喷涂钢型材及铝合金型材（表面喷涂处理详见设计图纸要求）综合考虑 (4)五金配件:全套五金配件 (5)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2000	349.23	698460	0
1-26	010807005001	金属格栅百叶	(1)门代号及洞口尺寸:详设计图纸 (2)门框、扇材质:铝合金百叶片 (3)骨架材料种类、规格:铝合金型材；含不锈钢螺栓、钢挂件系统、可调钢支座及其它一切所需之辅材及附件等 (4)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	700	378.43	264901	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房幕墙门窗工程　　第 24 页，共 31 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-27	011503004004	铝合金玻璃栏杆	(1)高度:综合考虑 (2)面层:(8TP+1.52PVB+8TP)mm热反射镀膜玻璃钢化夹层玻璃 (3)铝合金立柱扶手 (4)固定件种类、规格:含预埋件等所有相关制作、安装一切费用 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	200	686.27	137254	0
1-28	011503001004	铝合金护窗栏杆	(1)高度:综合考虑 (2)铝合金护窗栏杆型材 (3)材料规格:铝合金护窗栏杆型材(氟碳喷涂)、铝合金护窗栏杆扣盖(氟碳喷涂) (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	469.23	46923	0
1-29	011503004005	室外氟碳钢栏杆系统	(1)高度:综合考虑 (2)扶手及横管:80x40x3mm钢通,氟碳喷涂、30x30x3mm钢通,氟碳喷涂 (3)大立柱:80x50x4mm钢通,氟碳喷涂@1350C/C (4)小立柱:20x20x1.5mm钢通,氟碳喷涂 (5)固定件种类、规格:含预埋件等所有相关制作、安装一切费用 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	506.39	50639	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房幕墙门窗工程　　第 25 页，共 31 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-30	011206006001	铝板雨篷	(1)部位名称:铝板雨蓬,外挑宽度综合考虑 (2)面层材料品种、规格、颜色:2.5mm厚铝单板(氟碳喷涂) (3)骨架材料种类、规格、中距:热浸镀锌钢型材，钢材材质为Q235B；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (4)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (5)铝板内部含隔音棉、2mm厚铝板批水、耐候胶&泡沫棒等 (6)工程量计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	50	1176.54	58827	0
1-31	011206006002	铝板雨篷	(1)部位名称:铝板雨蓬,外挑宽度综合考虑 (2)面层材料品种、规格、颜色:3mm厚铝单板(氟碳喷涂) (3)骨架材料种类、规格、中距:热浸镀锌钢型材，钢材材质为Q235B；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (4)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (5)铝板内部含隔音棉、2mm厚铝板批水、耐候胶&泡沫棒等 (6)工程量计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	50	1296.83	64841.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房幕墙门窗工程　　第 26 页，共 31 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-32	010901004001	玻璃雨篷	(1)部位名称:玻璃雨蓬,外挑宽度综合考虑 (2)面层材料品种、规格、颜色:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (3)背面材料品种、规格、颜色:铝单板背板(厚度及表面喷涂综合考虑)及采用不小于110Kg/m3容重的保温岩棉 (4)骨架材料种类、规格、中距:热浸镀锌钢型材+铝合金型材；钢材材质为Q235B，铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓、钢挂件系统、可调钢支座及其它一切所需之辅材及附件等 (5)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (6)工程量计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	1376.01	137601	0
1-33	010901004002	蜂窝雨棚	(1)部位名称:25mm蜂窝铝板,外挑宽度综合考虑 (2)面层材料品种、规格、颜色:25mm蜂窝铝板 (3)背面材料品种、规格、颜色:铝单板背板(厚度及表面喷涂综合考虑)及采用不小于110Kg/m3容重的保温岩棉 (4)骨架材料种类、规格、中距:内穿钢芯蜂窝铝板，厚度综合考虑；含不锈钢螺栓、钢挂件系统、可调钢支座及其它一切所需之辅材及附件等 (5)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (6)工程量计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	1917.76	191776	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房幕墙门窗工程　　第 27 页，共 31 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-34	010807001023	不锈钢防虫网	(1)面层材料品种、规格、颜色:不锈钢防虫网 (2)百叶窗位置有效的阻止了室外鸟虫的进入，保证了设备的安全及室内环境的清洁 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	200	67.25	13450	0
1-35	011206B001001	幕墙铝背板	(1)面层材料品种、规格、颜色:2.0mm铝背衬板 (2)骨架已在对应清单项中计取 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	200	251.91	50382	0
1-36	011206B001002	幕墙背板	(1)面层材料品种、规格、颜色:8mm硅酸钙板 (2)骨架已在对应清单项中计取 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	200	90.18	18036	0
1-37	011206B001003	幕墙保温背板	(1)面层材料品种、规格、颜色:保温一体板 (2)骨架已在对应清单项中计取 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	50	684.86	34243	0
1-38	010807001024	手摇开窗器（一拖一）	(1)手摇开窗器的制作与安装(一拖一) (2)五金配件:手摇链式开窗器、机器定制固定支架、转向器定制固定支架、转向器、手摇杆等 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	套	10	198.65	1986.5	0
1-39	010807001025	手摇开窗器（一拖二）	(1)手摇开窗器的制作与安装（一拖二） (2)五金配件:手摇链式开窗器、机器定制固定支架、转向器定制固定支架、转向器、手摇杆等 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	套	10	230.24	2302.4	0
1-40	010807001026	手摇开窗器（一拖三）	(1)手摇开窗器的制作与安装（一拖三） (2)五金配件:手摇链式开窗器、机器定制固定支架、转向器定制固定支架、转向器、手摇杆等 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	套	10	294.36	2943.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房幕墙门窗工程　　第 28 页，共 31 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-41	010807001027	上悬窗五金配件(电动)	(1)名称:上悬窗电动五金配件 (2)电动五金配件:防脱配件(左右各设置一件)、链式开窗器(单链条)、辅助撑杆等 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	樘	4	1826.6	7306.4	0
1-42	010807001028	平开窗五金配件(电动)	(1)名称:平开窗电动五金配件 (2)电动平开窗一切所需五金配件及辅材 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	樘	4	1201.06	4804.24	0
2		埋件工程					517849	0
2-1	010506025004	板式预埋件	(1)板式预埋件制安 (2)钢板选用Q235B，锚板热浸镀锌，采用HRB400锚筋 (3)外露表面需除锈之后进行热浸镀锌处理，除锈级别应达到Sa2.5级,镀锌层厚度不小于85μm,并应满足《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T13912-2020 (4)外露面的边角应倒钝,去毛刺 (5)上述内容，需由投标人根据招标图纸自行深化，投标时在综合单价中一并考虑，结算不做调整 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	50	10356.98	517849	0
3		玻璃配置					384041	0
3-1	011206006003	Low-E镀膜钢化中空玻璃	(1)玻璃品种、规格:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (2)工程量计算规则:按设计图示尺寸以边框外围面积计算 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	182.12	18212	0
3-2	011206006004	Low-E镀膜钢化中空玻璃	(1)玻璃品种、规格:Low-E镀膜钢化中空玻璃(8TP+12A+8TP)mm (2)工程量计算规则:按设计图示尺寸以边框外围面积计算 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	213.72	21372	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房幕墙门窗工程　　第 29 页，共 31 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	011206006005	Low-E镀膜钢化中空玻璃	(1)玻璃品种、规格:Low-E镀膜钢化中空玻璃(10TP+12A+10TP)mm (2)工程量计算规则:按设计图示尺寸以边框外围面积计算 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	274.11	27411	0
3-4	011206006006	Low-E镀膜钢化中空玻璃	(1)玻璃品种、规格:Low-E镀膜钢化中空玻璃(12TP+12A+12TP)mm (2)工程量计算规则:按设计图示尺寸以边框外围面积计算 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	311.28	31128	0
3-5	011206006007	Low-E镀膜钢化中空玻璃	(1)玻璃品种、规格:Low-E镀膜钢化中空玻璃(5TP+12A+5TP)mm (2)工程量计算规则:按设计图示尺寸以边框外围面积计算 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	172.83	17283	0
3-6	011206006008	Low-E镀膜夹层钢化中空玻璃	(1)玻璃品种、规格:Low-E镀膜夹层钢化中空玻璃(6TP+1.52PVB+6TP）+12A+6TP)mm (2)工程量计算规则:按设计图示尺寸以边框外围面积计算 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	418.14	41814	0
3-7	011206006009	Low-E镀膜夹层钢化中空玻璃	(1)玻璃品种、规格:Low-E镀膜夹层钢化中空玻璃(6TP+1.52PVB+6TP）+12A+8TP)mm (2)工程量计算规则:按设计图示尺寸以边框外围面积计算 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	446.02	44602	0
3-8	011206006010	Low-E镀膜夹层钢化中空玻璃	(1)玻璃品种、规格:Low-E镀膜夹层钢化中空玻璃(8TP+1.52PVB+8TP）+12A+10TP)mm (2)工程量计算规则:按设计图示尺寸以边框外围面积计算 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	511.07	51107	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房幕墙门窗工程　　第 30 页，共 31 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-9	011206006011	镀膜夹层钢化玻璃	(1)玻璃品种、规格:镀膜夹层钢化玻璃(6TP+1.52PVB+6TP）mm (2)工程量计算规则:按设计图示尺寸以边框外围面积计算 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	171.91	17191	0
3-10	011206006012	镀膜夹层钢化玻璃	(1)玻璃品种、规格:镀膜夹层钢化玻璃(8TP+1.52PVB+8TP）mm (2)工程量计算规则:按设计图示尺寸以边框外围面积计算 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	218.36	21836	0
3-11	011206006013	镀膜夹层钢化玻璃	(1)玻璃品种、规格:镀膜夹层钢化玻璃(10TP+1.52PVB+10TP）mm (2)工程量计算规则:按设计图示尺寸以边框外围面积计算 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	278.76	27876	0
3-12	011206006014	透明夹层钢化玻璃	(1)玻璃品种、规格:透明夹层钢化玻璃(6TP+1.52PVB+6TP）mm (2)工程量计算规则:按设计图示尺寸以边框外围面积计算 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	171.91	17191	0
3-13	011206006015	透明夹层钢化玻璃	(1)玻璃品种、规格:透明夹层钢化玻璃(8TP+1.52PVB+8TP）mm (2)工程量计算规则:按设计图示尺寸以边框外围面积计算 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	204.42	20442	0
3-14	011206006016	透明夹层钢化玻璃	(1)玻璃品种、规格:透明夹层钢化玻璃(10TP+1.52PVB+10TP）mm (2)工程量计算规则:按设计图示尺寸以边框外围面积计算 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	265.76	26576	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房幕墙门窗工程　　第 31 页，共 31 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
合计							6428996.14	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房幕墙门窗工程
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					193285.34
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	193285.34
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	167569.36
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	25715.98
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
1-14-1	011601014002	超高施工增加	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	项	1	0	0
合计							193285.34

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房幕墙门窗工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房幕墙门窗工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房幕墙门窗工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房幕墙门窗工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	596005.33
合计					596005.33

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房幕墙门窗工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房幕墙门窗工程　　标段： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	010807001002	项目名称	铝合金固定窗	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-44	成品铝合金窗安装 固定	100m2	0.01	4374.59	64451.66	0	4380.19	43.7459	644.5166	0	43.8019
020003-295换	型钢结构骨架	t	0.00855	4301.99	6326.5	770.95	1509.81	36.7820145	54.091575	6.5916225	12.9088755
020003-294	铝合金结构骨架＂铝型材 粉末喷涂	t	0.00409	5514.23	26344.87	770.95	2831.52	22.5532007	107.7505183	3.1531855	11.5809168
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0029	1705.84	3145.26	0	608.66	4.946936	9.121254	0	1.765114
小计								108.0280512	815.4799473	9.744808	70.0568063
清单项目综合单价											1003.30961280

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.941761	1.3889	20.75		
		技工人工费	元	38.036827	1.3661	51.96		
		高级技工人工费	元	25.63947	1.3773	35.31		
	材料	热镀锌钢材Q235B	kg	9.063	4.81	43.59		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.371341	4.87	1.81		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	0.845376	3.98	3.36		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.994173	2.21	8.83		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	0.845376	0.05	0.04		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.26544	7.63	2.03		
		氧气(工业用)	m3	0.066992	17.33	1.16		
		乙炔气	m3	0.026544	13.01	0.35		
		聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	1.008504	8.91	8.99		
		水	m3	0.000154	4.62	0		
		玻璃胶 300mL	支	0.73	10.62	7.75		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.129536	1	1.13		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.054617	178.42	9.74		

项目编码	010807001003	项目名称	铝合金上悬窗	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-43换	成品铝合金窗安装 上、下悬窗	100m2	0.01	6037.48	81599.16	0	5677.6	60.3748	815.9916	0	56.776
020003-295换	型钢结构骨架	t	0.00855	4301.99	6326.5	770.95	1509.81	36.7820145	54.091575	6.5916225	12.9088755
020003-294	铝合金结构骨架＂铝型材 粉末喷涂	t	0.00409	5514.23	26344.87	770.95	2831.52	22.5532007	107.7505183	3.1531855	11.5809168
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0029	1705.84	3145.26	0	608.66	4.946936	9.121254	0	1.765114
小计								124.6569512	986.9549473	9.744808	83.0309063
清单项目综合单价											1204.38761280

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.431841	1.3889	24.21		
		技工人工费	元	44.267537	1.3661	60.47		
		高级技工人工费	元	29.02194	1.3773	39.97		
	材料	热镀锌钢材Q235B	kg	9.063	4.81	43.59		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.371341	4.87	1.81		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	0.845376	3.98	3.36		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.994173	2.21	8.83		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	0.845376	0.05	0.04		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.26544	7.63	2.03		
		氧气(工业用)	m3	0.066992	17.33	1.16		
		乙炔气	m3	0.026544	13.01	0.35		
		聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	1.008504	8.91	8.99		
		水	m3	0.000154	4.62	0		
		玻璃胶 300mL	支	0.47	10.62	4.99		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.115736	1	1.12		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.054617	178.42	9.74		

项目编码	010807001004	项目名称	铝合金平开窗	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-42换	成品铝合金窗安装 平开	100m2	0.01	5190.56	77076.95	0	5227.37	51.9056	770.7695	0	52.2737
020003-295换	型钢结构骨架	t	0.00856	4301.99	6326.5	770.95	1509.81	36.8250344	54.15484	6.599332	12.9239736
020003-294	铝合金结构骨架＂铝型材 粉末喷涂	t	0.0041	5514.23	26344.87	770.95	2831.52	22.608343	108.013967	3.160895	11.609232
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0029	1705.84	3145.26	0	608.66	4.946936	9.121254	0	1.765114
小计								116.2859134	942.059561	9.760227	78.5720196
清单项目综合单价											1146.67772100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.99443	1.3889	22.21		
		技工人工费	元	40.67128	1.3661	55.56		
		高级技工人工费	元	27.960633	1.3773	38.51		
	材料	热镀锌钢材Q235B	kg	9.0736	4.81	43.64		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.372002	4.87	1.81		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	0.846882	3.98	3.37		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	4.001287	2.21	8.84		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	0.846882	0.05	0.04		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.26586	7.63	2.03		
		氧气(工业用)	m3	0.067098	17.33	1.16		
		乙炔气	m3	0.026586	13.01	0.35		
		聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	1.008504	8.91	8.99		
		水	m3	0.000154	4.62	0		
		玻璃胶 300mL	支	0.66	10.62	7.01		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.12706	1	1.13		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.054704	178.42	9.76		

项目编码	010807001005	项目名称	断桥铝合金固定窗	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定 ＂（设计为隔热断桥型材时：人工*1.25）80系列独立立柱铝合金固定窗(6TP+12A+6TPmm)	100m2	0.01	5468.24	64451.66	0	4669.59	54.6824	644.5166	0	46.6959
020003-295换	型钢结构骨架	t	0.00855	4301.99	6326.5	770.95	1509.81	36.7820145	54.091575	6.5916225	12.9088755
020003-294	铝合金结构骨架＂铝型材 粉末喷涂	t	0.00409	5514.23	26344.87	770.95	2831.52	22.5532007	107.7505183	3.1531855	11.5809168
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0029	1705.84	3145.26	0	608.66	4.946936	9.121254	0	1.765114
小计								118.9645512	815.4799473	9.744808	72.9508063
清单项目综合单价											1017.14011280

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.898864	1.3889	23.47		
		技工人工费	元	42.938234	1.3661	58.66		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	26.744845	1.3773	36.84		
	材料	热镀锌钢材Q235B	kg	9.063	4.81	43.59		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.371341	4.87	1.81		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	0.845376	3.98	3.36		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.994173	2.21	8.83		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	0.845376	0.05	0.04		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.26544	7.63	2.03		
		氧气(工业用)	m3	0.066992	17.33	1.16		
		乙炔气	m3	0.026544	13.01	0.35		
		聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	1.008504	8.91	8.99		
		水	m3	0.000154	4.62	0		
		玻璃胶 300mL	支	0.73	10.62	7.75		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.129536	1	1.13		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.054617	178.42	9.74		

项目编码	010807001006	项目名称	断桥铝合金上悬窗	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-43换	成品铝合金窗安装 上、下悬窗 ˉ（设计为隔热断桥型材时:人工*1.25）80系列独立立柱铝合金上悬窗(6TP+12A+6TPmm)	100m2	0.01	7546.85	81599.16	0	6077.01	75.4685	815.9916	0	60.7701
020003-295换	型钢结构骨架	t	0.00855	4301.99	6326.5	770.95	1509.81	36.7820145	54.091575	6.5916225	12.9088755
020003-294	铝合金结构骨架 ˉ 铝型材 粉末喷涂	t	0.00409	5514.23	26344.87	770.95	2831.52	22.5532007	107.7505183	3.1531855	11.5809168
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0029	1705.84	3145.26	0	608.66	4.946936	9.121254	0	1.765114
小计								139.7506512	986.9549473	9.744808	87.0250063

清单项目综合单价	1223.47541280

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.011464	1.3889	27.79		
		技工人工费	元	50.726622	1.3661	69.3		
		高级技工人工费	元	30.972932	1.3773	42.66		
	材料	热镀锌钢材Q235B	kg	9.063	4.81	43.59		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.371341	4.87	1.81		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	0.845376	3.98	3.36		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.994173	2.21	8.83		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	0.845376	0.05	0.04		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.26544	7.63	2.03		
		氧气(工业用)	m3	0.066992	17.33	1.16		
		乙炔气	m3	0.026544	13.01	0.35		
		聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	1.008504	8.91	8.99		
		水	m3	0.000154	4.62	0		
		玻璃胶 300mL	支	0.47	10.62	4.99		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.115736	1	1.12		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.054617	178.42	9.74		

项目编码	010807001007	项目名称	断桥铝合金平开窗	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-42换	成品铝合金窗安装 平开 ˉ（设计为隔热断桥型材时:人工*1.25）80系列独立立柱铝合金平开窗(6TP+12A+6TPmm)	100m2	0.01	6488.2	77076.95	0	5570.76	64.882	770.7695	0	55.7076
020003-295换	型钢结构骨架	t	0.00856	4301.99	6326.5	770.95	1509.81	36.8250344	54.15484	6.599332	12.9239736
020003-294	铝合金结构骨架 ˉ 铝型材 粉末喷涂	t	0.0041	5514.23	26344.87	770.95	2831.52	22.608343	108.013967	3.160895	11.609232
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0029	1705.84	3145.26	0	608.66	4.946936	9.121254	0	1.765114
小计								129.2623134	942.059561	9.760227	82.0059196

清单项目综合单价	1163.08802100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.21211	1.3889	25.29		
		技工人工费	元	46.224818	1.3661	63.15		
		高级技工人工费	元	29.637523	1.3773	40.82		
	材料	热镀锌钢材Q235B	kg	9.0736	4.81	43.64		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.372002	4.87	1.81		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	0.846882	3.98	3.37		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	4.001287	2.21	8.84		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	0.846882	0.05	0.04		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.26586	7.63	2.03		
		氧气(工业用)	m3	0.067098	17.33	1.16		
		乙炔气	m3	0.026586	13.01	0.35		
		聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	1.008504	8.91	8.99		
		水	m3	0.000154	4.62	0		
		玻璃胶 300mL	支	0.66	10.62	7.01		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.12706	1	1.13		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.054704	178.42	9.76		

项目编码	010807001008	项目名称	铝合金固定窗	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-44	成品铝合金窗安装 固定	100m2	0.01	4374.59	43176.66	0	3316.44	43.7459	431.7666	0	33.1644
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0029	1705.84	3145.26	0	608.66	4.946936	9.121254	0	1.765114
小计								48.692836	440.887854	0	34.929514

清单项目综合单价	524.51020400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.679746	1.3889	12.06		
		技工人工费	元	22.361303	1.3661	30.55		
		高级技工人工费	元	4.4215	1.3773	6.09		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	1.008504	8.91	8.99		
		水	m3	0.000154	4.62	0		
		玻璃胶 300mL	支	0.73	10.62	7.75		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.211992	1	0.21		
	机械							

项目编码	010807001009	项目名称	铝合金上悬窗	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-43换	成品铝合金窗安装 上、下悬窗	100m2	0.01	6037.48	56084.16	0	4401.85	60.3748	560.8416	0	44.0185

工程量清单综合单价分析表

010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0029	1705.84	3145.26	0	608.66	4.946936	9.121254	0	1.765114	
小计								65.321736	569.962854	0	45.783614	
清单项目综合单价											681.06820400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元	11.169826	1.3889	15.51			
		技工人工费				元	28.592013	1.3661	39.06			
		高级技工人工费				元	7.80397	1.3773	10.75			
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型				kg	1.008504	8.91	8.99			
		水				m3	0.000154	4.62	0			
		玻璃胶 300mL				支	0.47	10.62	4.99			
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	10.62	7.69			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.198192	1	0.2			
	机械											
项目编码	010807001010	项目名称			铝合金平开窗			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-42换	成品铝合金窗安装 平开	100m2	0.01	5190.56	53451.95	0	4046.12	51.9056	534.5195	0	40.4612	
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0029	1705.84	3145.26	0	608.66	4.946936	9.121254	0	1.765114	
小计								56.852536	543.640754	0	42.226314	
清单项目综合单价											642.71960400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元	9.722056	1.3889	13.5			
		技工人工费				元	24.969823	1.3661	34.11			
		高级技工人工费				元	6.70756	1.3773	9.24			
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型				kg	1.008504	8.91	8.99			
		水				m3	0.000154	4.62	0			
		玻璃胶 300mL				支	0.66	10.62	7.01			
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	10.62	7.69			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.208292	1	0.21			
	机械											
项目编码	010807001011	项目名称			断桥铝合金固定窗			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定 ˇ（设计为隔热断桥型材时:人工*1.25）	100m2	0.01	5468.24	52426.66	0	4068.34	54.6824	524.2666	0	40.6834	
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0029	1705.84	3145.26	0	608.66	4.946936	9.121254	0	1.765114	
小计								59.629336	533.387854	0	42.448514	
清单项目综合单价											635.46570400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元	10.636848	1.3889	14.77			
		技工人工费				元	27.26271	1.3661	37.24			
		高级技工人工费				元	5.526875	1.3773	7.61			
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型				kg	1.008504	8.91	8.99			
		水				m3	0.000154	4.62	0			
		玻璃胶 300mL				支	0.73	10.62	7.75			
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	10.62	7.69			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.211992	1	0.21			
	机械											
项目编码	010807001012	项目名称			断桥铝合金上悬窗			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-43换	成品铝合金窗安装 上、下悬窗 ˇ（设计为隔热断桥型材时:人工*1.25）60系列断桥铝合金上悬窗(6TP+12A+6TP)mm	100m2	0.01	7546.85	62699.16	0	5132.01	75.4685	626.9916	0	51.3201	
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0029	1705.84	3145.26	0	608.66	4.946936	9.121254	0	1.765114	
小计								80.415436	636.112854	0	53.085214	
清单项目综合单价											769.61350400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元	13.749448	1.3889	19.1			
		技工人工费				元	35.051098	1.3661	47.88			
		高级技工人工费				元	9.754963	1.3773	13.44			
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型				kg	1.008504	8.91	8.99			
		水				m3	0.000154	4.62	0			
		玻璃胶 300mL				支	0.47	10.62	4.99			
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	10.62	7.69			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.198192	1	0.2			
	机械											
项目编码	010807001013	项目名称			断桥铝合金平开窗			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-42换	成品铝合金窗安装 平开 ˇ（设计为隔热断桥型材时:人工*1.25）	100m2	0.01	6488.2	65736.95	0	5003.76	64.882	657.3695	0	50.0376	
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0029	1705.84	3145.26	0	608.66	4.946936	9.121254	0	1.765114	
小计								69.828936	666.490754	0	51.802714	
清单项目综合单价											788.12240400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元	11.939736	1.3889	16.58			
		技工人工费				元	30.52336	1.3661	41.7			
		高级技工人工费				元	8.38445	1.3773	11.55			
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型				kg	1.008504	8.91	8.99			
		水				m3	0.000154	4.62	0			
		玻璃胶 300mL				支	0.66	10.62	7.01			
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	10.62	7.69			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.208292	1	0.21			
	机械											
项目编码	010807001014	项目名称			断桥铝合金固定窗			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定 ˇ（设计为隔热断桥型材时:人工*1.25）	100m2	0.01	5468.24	58901.66	0	4392.09	54.6824	589.0166	0	43.9209	

工程量清单综合单价分析表

010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0029	1705.84	3145.26	0	608.66	4.946936	9.121254	0	1.765114	
小计								59.629336	598.137854	0	45.686014	
清单项目综合单价											703.45320400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.636848	1.3889		14.77		
		技工人工费				元	27.26271	1.3661		37.24		
		高级技工人工费				元	5.526875	1.3773		7.61		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型				kg	1.008504	8.91		8.99		
		水				m3	0.000154	4.62		0		
		玻璃胶 300mL				支	0.73	10.62		7.75		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	10.62		7.69		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.211992	1		0.21		
	机械											
项目编码	010807001015	项目名称			断桥铝合金上悬窗			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-43换	成品铝合金窗安装 上、下悬窗 ˆ（设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	7546.85	65534.16	0	5273.76	75.4685	655.3416	0	52.7376	
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0029	1705.84	3145.26	0	608.66	4.946936	9.121254	0	1.765114	
小计								80.415436	664.462854	0	54.502714	
清单项目综合单价											799.38100400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.749448	1.3889		19.1		
		技工人工费				元	35.051098	1.3661		47.88		
		高级技工人工费				元	9.754963	1.3773		13.44		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型				kg	1.008504	8.91		8.99		
		水				m3	0.000154	4.62		0		
		玻璃胶 300mL				支	0.47	10.62		4.99		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	10.62		7.69		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.198192	1		0.2		
	机械											
项目编码	010807001016	项目名称			断桥铝合金平开窗			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-42换	成品铝合金窗安装 平开 ˆ（设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	6488.2	68571.95	0	5145.51	64.882	685.7195	0	51.4551	
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0029	1705.84	3145.26	0	608.66	4.946936	9.121254	0	1.765114	
小计								69.828936	694.840754	0	53.220214	
清单项目综合单价											817.88990400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.939736	1.3889		16.58		
		技工人工费				元	30.52336	1.3661		41.7		
		高级技工人工费				元	8.38445	1.3773		11.55		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型				kg	1.008504	8.91		8.99		
		水				m3	0.000154	4.62		0		
		玻璃胶 300mL				支	0.66	10.62		7.01		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	10.62		7.69		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.208292	1		0.21		
	机械											
项目编码	010807001017	项目名称			断桥铝合金固定窗			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定 ˆ（设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	5468.24	57051.66	0	4299.59	54.6824	570.5166	0	42.9959	
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0029	1705.84	3145.26	0	608.66	4.946936	9.121254	0	1.765114	
小计								59.629336	579.637854	0	44.761014	
清单项目综合单价											684.02820400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.636848	1.3889		14.77		
		技工人工费				元	27.26271	1.3661		37.24		
		高级技工人工费				元	5.526875	1.3773		7.61		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型				kg	1.008504	8.91		8.99		
		水				m3	0.000154	4.62		0		
		玻璃胶 300mL				支	0.73	10.62		7.75		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	10.62		7.69		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.211992	1		0.21		
	机械											
项目编码	010807001018	项目名称			断桥铝合金上悬窗			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-43换	成品铝合金窗安装 上、下悬窗 ˆ（设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	7546.85	68369.16	0	5415.51	75.4685	683.6916	0	54.1551	
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0029	1705.84	3145.26	0	608.66	4.946936	9.121254	0	1.765114	
小计								80.415436	692.812854	0	55.920214	
清单项目综合单价											829.14850400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.749448	1.3889		19.1		
		技工人工费				元	35.051098	1.3661		47.88		
		高级技工人工费				元	9.754963	1.3773		13.44		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型				kg	1.008504	8.91		8.99		
		水				m3	0.000154	4.62		0		
		玻璃胶 300mL				支	0.47	10.62		4.99		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	10.62		7.69		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.198192	1		0.2		
	机械											
项目编码	010807001019	项目名称			断桥铝合金平开窗			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-42换	成品铝合金窗安装 平开 ˆ（设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	6488.2	70461.95	0	5240.01	64.882	704.6195	0	52.4001	

工程量清单综合单价分析表

010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0029	1705.84	3145.26	0	608.66	4.946936	9.121254	0	1.765114
小计								69.828936	713.740754	0	54.165214
清单项目综合单价											837.73490400
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.939736	1.3889	16.58		
		技工人工费				元	30.52336	1.3661	41.7		
		高级技工人工费				元	8.38445	1.3773	11.55		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型				kg	1.008504	8.91	8.99		
		水				m3	0.000154	4.62	0		
		玻璃胶 300mL				支	0.66	10.62	7.01		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.208292	1	0.21		
	机械										
项目编码	010807001020	项目名称			断桥铝合金固定窗			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定 ″（设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	5468.24	54759.51	0	4184.98	54.6824	547.5951	0	41.8498
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0029	1705.84	3145.26	0	608.66	4.946936	9.121254	0	1.765114
小计								59.629336	556.716354	0	43.614914
清单项目综合单价											659.96060400
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.636848	1.3889	14.77		
		技工人工费				元	27.26271	1.3661	37.24		
		高级技工人工费				元	5.526875	1.3773	7.61		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型				kg	1.008504	8.91	8.99		
		水				m3	0.000154	4.62	0		
		玻璃胶 300mL				支	0.73	10.62	7.75		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.211992	1	0.21		
	机械										
项目编码	010807001021	项目名称			断桥铝合金上悬窗			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-43换	成品铝合金窗安装 上、下悬窗 ″（设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	7546.85	71204.16	0	5557.26	75.4685	712.0416	0	55.5726
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0029	1705.84	3145.26	0	608.66	4.946936	9.121254	0	1.765114
小计								80.415436	721.162854	0	57.337714
清单项目综合单价											858.91600400
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.749448	1.3889	19.1		
		技工人工费				元	35.051098	1.3661	47.88		
		高级技工人工费				元	9.754963	1.3773	13.44		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型				kg	1.008504	8.91	8.99		
		水				m3	0.000154	4.62	0		
		玻璃胶 300mL				支	0.47	10.62	4.99		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.198192	1	0.2		
	机械										
项目编码	010807001022	项目名称			断桥铝合金平开窗			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-42换	成品铝合金窗安装 平开 ″（设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	6488.2	55835.24	0	4508.67	64.882	558.3524	0	45.0867
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0029	1705.84	3145.26	0	608.66	4.946936	9.121254	0	1.765114
小计								69.828936	567.473654	0	46.851814
清单项目综合单价											684.15440400
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.939736	1.3889	16.58		
		技工人工费				元	30.52336	1.3661	41.7		
		高级技工人工费				元	8.38445	1.3773	11.55		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型				kg	1.008504	8.91	8.99		
		水				m3	0.000154	4.62	0		
		玻璃胶 300mL				支	0.66	10.62	7.01		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.208292	1	0.21		
	机械										
项目编码	011206001001	项目名称			构件式玻璃幕墙			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-298换	框支撑玻璃面板 明框	100m2	0.01	11650.4	21566.76	0	4161.27	116.504	215.6676	0	41.6127
020003-294	铝合金结构骨架 ″铝型材 粉末喷涂	t	0.00855	5514.23	26344.87	770.95	2831.52	47.1466665	225.2486385	6.5916225	24.209496
020003-295换	型钢结构骨架	t	0.00409	4301.99	6326.5	770.95	1509.81	17.5951391	25.875385	3.1531855	6.1751229
020003-328换	幕墙背板（衬板） 金属背板 镀锌钢板	100m2	0.0009	5753.68	14257.21	0	2235.4	5.178312	12.831489	0	2.01186
020003-301换	玻璃幕墙开启窗人工及五金增加费	10樘	0.009	653.69	2050.81	0	275.52	5.88321	18.45729	0	2.47968
小计								192.3073276	498.0804025	9.744808	76.4888589
清单项目综合单价											776.62139700
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	27.737376	1.3889	38.52		
		技工人工费				元	52.085445	1.3661	71.15		
		高级技工人工费				元	59.993449	1.3773	82.63		
	材料	保温岩棉板 δ=50.0mm				m2	0.0945	57.52	5.44		
		热镀锌钢材Q235B				kg	4.3354	4.81	20.85		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm				套	1.057753	3.98	4.21		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	4.99762	2.21	11.04		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm				套	1.057753	0.05	0.05		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg	0.26544	7.63	2.03		
		氧气(工业用)				m3	0.066992	17.33	1.16		
		乙炔气				m3	0.026544	13.01	0.35		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm				kg	0.464631	4.87	2.26		
		密封胶条				kg	0.67808	17.7	12		
		耐候胶 500mL				支	0.707865	26.55	18.79		
		泡沫条(综合)				m	2.77083	0.88	2.44		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.304514	1	2.3		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	0.054617	178.42	9.74		

项目编码	011206B002001	项目名称	铝合金装饰条	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-294换	铝合金结构骨架 铝型材 氟碳喷涂	t	1	5514.23	31973.47	770.95	3112.95	5514.23	31973.47	770.95	3112.95
小计								5514.23	31973.47	770.95	3112.95
清单项目综合单价											41371.60000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	581.746	1.3889	807.99		
		技工人工费	元	1456.869	1.3661	1990.23		
		高级技工人工费	元	1971.981	1.3773	2716.01		
	材料	镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	43.527	4.87	211.98		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	99.091	3.98	394.38		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	468.182	2.21	1034.68		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	99.091	0.05	4.95		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	21	7.63	160.23		
		氧气(工业用)	m3	5.3	17.33	91.85		
		乙炔气	m3	2.1	13.01	27.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	28.88	1	28.88		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	4.321	178.42	770.95		

项目编码	010807003002	项目名称	铝合金防雨百叶窗	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-45换	成品铝合金窗安装 百叶窗	100m2	0.01	4677.54	33304.15	0	2902.98	46.7754	333.0415	0	29.0298
020001-60换	钢架制作、安装	t	0.003954	2711.24	5468.72	206.97	1005.68	10.72024296	21.6283188	0.81835938	3.97645872
小计								57.49564296	354.6648189	0.81835938	33.00625872
清单项目综合单价											445.98507994

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.28811	1.3889	14.29		
		技工人工费	元	25.765529	1.3661	35.2		
		高级技工人工费	元	5.813034	1.3773	8.01		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.000043	5.35	0		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.108657	7.97	0.87		
		杉木板材（综合）	m3	0.000051	1946.9	0.1		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.026804	15.11	0.41		
		油漆溶剂油	kg	0.002767	9.73	0.03		
		氧气(工业用)	m3	0.00593	17.33	0.1		
		乙炔气	m3	0.003439	13.01	0.04		
		热镀锌钢材Q235B	kg	4.151	4.81	19.97		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.14597	1	0.15		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.004586	178.42	0.82		

项目编码	010807003003	项目名称	铝合金空调百叶窗	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-45换	成品铝合金窗安装 百叶窗 铝合金空调百叶窗	100m2	0.01	4677.54	27115.34	0	2593.54	46.7754	271.1534	0	25.9354
020001-60换	钢架制作、安装	t	0.00057	2711.24	5468.72	206.97	1005.68	1.5454068	3.1171704	0.1179729	0.5732376
小计								48.3208068	274.2705704	0.1179729	26.5086376
清单项目综合单价											349.21798770

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.64672	1.3889	12.01		
		技工人工费	元	21.654874	1.3661	29.58		
		高级技工人工费	元	4.885324	1.3773	6.73		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.000006	5.35	0		
		热镀锌钢材Q235B	kg	0.5985	4.81	2.88		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.015666	7.97	0.12		
		杉木板材（综合）	m3	0.000007	1946.9	0.01		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.003865	15.11	0.06		
		油漆溶剂油	kg	0.000399	9.73	0		
		氧气(工业用)	m3	0.000855	17.33	0.01		
		乙炔气	m3	0.000496	13.01	0.01		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.05391	1	0.05		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.000661	178.42	0.12		

项目编码	010807005001	项目名称	金属格栅百叶	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-45	成品铝合金窗安装 百叶窗 金属格栅百叶	100m2	0.01	4677.54	27115.34	0	2593.54	46.7754	271.1534	0	25.9354
020001-60换	钢架制作、安装	t	0.00368	2711.24	5468.72	206.97	1005.68	9.9773632	20.1248896	0.7616496	3.7009024
小计								56.7527632	291.2782896	0.7616496	29.6363024
清单项目综合单价											378.42900480

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.155505	1.3889	14.1		
		技工人工费	元	25.433437	1.3661	34.74		
		高级技工人工费	元	5.738086	1.3773	7.9		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.00004	5.35	0		
		热镀锌钢材Q235B	kg	3.864	4.81	18.59		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.101145	7.97	0.81		
		杉木板材（综合）	m3	0.000048	1946.9	0.09		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.02495	15.11	0.38		
		油漆溶剂油	kg	0.002576	9.73	0.03		
		氧气(工业用)	m3	0.00552	17.33	0.1		
		乙炔气	m3	0.003202	13.01	0.04		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.138533	1	0.14		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.004269	178.42	0.76		

项目编码	011503004004	项目名称	铝合金玻璃栏杆	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-46换	成品全玻璃栏板	10m	0.12	908.71	4330.35	21.3	458.51	109.0452	519.642	2.556	55.0212
小计								109.0452	519.642	2.556	55.0212
清单项目综合单价											686.26440000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.32248	1.3889	15.73		
		技工人工费	元	24.79788	1.3661	33.88		
		高级技工人工费	元	43.1592	1.3773	59.44		
	材料	钨棒	g	0.0834	0.36	0.03		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.78132	7.63	5.96		
		氩气	m3	0.04296	17.7	0.76		
		玻璃胶 300mL	支	0.57336	10.62	6.09		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2568	1	0.26		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0144	177.47	2.56		

项目编码	011503001004	项目名称	铝合金护窗栏杆	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形	10m	0.1	1076.39	3015.76	153.51	446.59	107.639	301.576	15.351	44.659
小计								107.639	301.576	15.351	44.659
清单项目综合单价											469.22500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.1869	1.3889	15.54		
		技工人工费	元	24.4876	1.3661	33.45		
		高级技工人工费	元	42.5828	1.3773	58.65		
	材料	钨棒	g	0.7	0.36	0.25		
		氩气	m3	0.35	17.7	6.2		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	13.27	23.89		
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.708	1	0.71		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0865	177.47	15.35		

项目编码	011503004005	项目名称	室外氟碳钢栏杆系统	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形	10m	0.1	1076.39	3369.66	153.51	464.29	107.639	336.966	15.351	46.429
小计								107.639	336.966	15.351	46.429
清单项目综合单价											506.38500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.1869	1.3889	15.54		
		技工人工费	元	24.4876	1.3661	33.45		
		高级技工人工费	元	42.5828	1.3773	58.65		
	材料	钨棒	g	0.7	0.36	0.25		
		氩气	m3	0.35	17.7	6.2		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	13.27	23.89		
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.708	1	0.71		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0865	177.47	15.35		

项目编码	011206006001	项目名称	铝板雨篷	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-136	采光天棚、雨棚面板 金属面板 δ 2.5mm铝单板(氟碳喷涂)	100m2	0.0222	9189.33	27978.8	0	3830.62	204.003126	621.12936	0	85.039764
020003-295换	型钢结构骨架 δ（采光天棚、雨棚的骨架(含拉索或拉杆)：人工*0.9）热镀锌钢材Q235B	t	0.01364	3871.79	6326.5	770.95	1395.97	52.8112156	86.29346	10.515758	19.0410308
020003-327换	幕墙背板（衬板） 金属背板 铝板	100m2	0.0035	5002.64	20567.16	0	2352.16	17.50924	71.98506	0	8.23256
小计								274.3235816	779.40788	10.515758	112.3133548
清单项目综合单价											1176.56057440

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	41.372353	1.3889	57.46		
		技工人工费	元	74.660735	1.3661	101.99		
		高级技工人工费	元	83.400399	1.3773	114.87		
	材料	热镀锌钢材Q235B	kg	14.4584	4.81	69.54		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.3084	4.87	1.5		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	0.702092	3.98	2.79		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.317166	2.21	7.33		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	0.702092	0.05	0.04		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.28644	7.63	2.19		
		氧气(工业用)	m3	0.072292	17.33	1.25		
		乙炔气	m3	0.028644	13.01	0.37		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.755154	8.85	15.53		
		耐候胶 500mL	支	1.371535	26.55	36.41		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.794807	1	1.79		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.058938	178.42	10.52		

项目编码	011206006002	项目名称	铝板雨篷	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-136换	采光天棚、雨棚面板 金属面板	100m2	0.0222	9189.33	33138.88	0	4088.63	204.003126	735.683136	0	90.767586
020003-295换	型钢结构骨架 δ（采光天棚、雨棚的骨架(含拉索或拉杆)：人工*0.9）热镀锌钢材Q235B	t	0.01364	3871.79	6326.5	770.95	1395.97	52.8112156	86.29346	10.515758	19.0410308
020003-327换	幕墙背板（衬板） 金属背板 铝板	100m2	0.0035	5002.64	20567.16	0	2352.16	17.50924	71.98506	0	8.23256
小计								274.3235816	893.961656	10.515758	118.0411768
清单项目综合单价											1296.84217240

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	41.372353	1.3889	57.46		
		技工人工费	元	74.660735	1.3661	101.99		
		高级技工人工费	元	83.400399	1.3773	114.87		
	材料	热镀锌钢材Q235B	kg	14.4584	4.81	69.54		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.3084	4.87	1.5		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	0.702092	3.98	2.79		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.317166	2.21	7.33		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	0.702092	0.05	0.04		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.28644	7.63	2.19		
		氧气(工业用)	m3	0.072292	17.33	1.25		
		乙炔气	m3	0.028644	13.01	0.37		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.755154	8.85	15.53		
		耐候胶 500mL	支	1.371535	26.55	36.41		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.794807	1	1.79		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.058938	178.42	10.52		

项目编码	010901004001	项目名称	玻璃雨篷	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-295换	型钢结构骨架 δ（采光天棚、雨棚的骨架(含拉索或拉杆)：人工*0.9）热镀锌钢材Q235B	t	0.03468	3871.79	6326.5	770.95	1395.97	134.2736772	219.40302	26.736546	48.4122396
020003-327换	幕墙背板（衬板） 金属背板 铝板	100m2	0.0035	5002.64	20567.16	0	2352.16	17.50924	71.98506	0	8.23256

工程量清单综合单价分析表

020003-294	铝合金结构骨架＂铝型材 粉末喷涂	t	0.01353	5514.23	26344.87	770.95	2831.52	74.6075319	356.4460911	10.4309535	38.3104656	
020004-135	采光天棚、雨棚面板 玻璃面板	100m2	0.01	10811.12	22186.33	0	3970.15	108.1112	221.8633	0	39.7015	
小计								334.5016491	869.6974711	37.1674995	134.6567652	
清单项目综合单价											1376.02338490	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	41.870394	1.3889		58.15		
		技工人工费				元	89.227101	1.3661		121.89		
		高级技工人工费				元	112.142954	1.3773		154.45		
	材料	结构胶 500mL				支	0.32156	28.76		9.25		
		密封胶条				kg	0.46279	17.7		8.19		
		耐候胶 500mL				支	0.628235	26.55		16.68		
		热镀锌钢材Q235B				kg	36.7608	4.81		176.82		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm				kg	1.373035	4.87		6.69		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm				套	3.125785	3.98		12.44		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	14.76847	2.21		32.64		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm				套	3.125785	0.05		0.16		
		电焊条 E4303 φ2.5mm				kg	1.01241	7.63		7.72		
		氧气(工业用)				m3	0.255513	17.33		4.43		
		乙炔气				m3	0.101241	13.01		1.32		
		其他材料费(按百分比计算)				元	3.974551	1		3.97		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.208315	178.42		37.17		
项目编码	010901004002	项目名称			蜂窝雨棚			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-295换	型钢结构骨架＂(采光天棚、雨棚的骨架(含拉索或拉杆):人工*0.9) 热镀锌钢材Q235B	t	0.03468	3871.79	6326.5	770.95	1395.97	134.2736772	219.40302	26.736546	48.4122396	
020003-327换	幕墙背板（衬板） 金属背板 铝板	100m2	0.0035	5002.64	20567.16	0	2352.16	17.50924	71.98506	0	8.23256	
020004-136	采光天棚、雨棚面板 金属面板＂25mm蜂窝铝板	100m2	0.0222	9189.33	48615.94	0	4862.48	204.003126	1079.273868	0	107.947056	
小计								355.7860432	1370.661948	26.736546	164.5918556	
清单项目综合单价											1917.77639280	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	49.971455	1.3889		69.41		
		技工人工费				元	96.181177	1.3661		131.39		
		高级技工人工费				元	112.529875	1.3773		154.99		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个	1.755154	8.85		15.53		
		耐候胶 500mL				支	1.371535	26.55		36.41		
		热镀锌钢材Q235B				kg	36.7608	4.81		176.82		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm				kg	0.784115	4.87		3.82		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm				套	1.785084	3.98		7.1		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	8.433968	2.21		18.64		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm				套	1.785084	0.05		0.09		
		电焊条 E4303 φ2.5mm				kg	0.72828	7.63		5.56		
		氧气(工业用)				m3	0.183804	17.33		3.19		
		乙炔气				m3	0.072828	13.01		0.95		
		其他材料费(按百分比计算)				元	3.762047	1		3.76		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.149852	178.42		26.74		
项目编码	010807001023	项目名称			不锈钢防虫网			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	553.86	5737.82	0	433.45	5.5386	57.3782	0	4.3345	
小计								5.5386	57.3782	0	4.3345	
清单项目综合单价											67.25130000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.57433	1.3889		0.8		
		技工人工费				元	1.25962	1.3661		1.72		
		高级技工人工费				元	2.19275	1.3773		3.02		
	材料	YJ-III胶				kg	0.33	4.87		1.61		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0161	1		0.02		
	机械											
项目编码	011206B001001	项目名称			幕墙铝背板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-327换	幕墙背板（衬板） 金属背板 铝板	100m2	0.01	5002.64	17965.26	0	2222.06	50.0264	179.6526	0	22.2206	
小计								50.0264	179.6526	0	22.2206	
清单项目综合单价											251.89960000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.19307	1.3889		7.21		
		技工人工费				元	11.37736	1.3661		15.54		
		高级技工人工费				元	19.80042	1.3773		27.27		
	材料	耐候胶 500mL				支	0.4275	26.55		11.35		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1135	1		0.11		
	机械											
项目编码	011206B001002	项目名称			幕墙背板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-326换	幕墙背板（衬板） 非金属背板	100m2	0.01	4708.7	2918.43	0	1391.94	47.087	29.1843	0	13.9194	
小计								47.087	29.1843	0	13.9194	
清单项目综合单价											90.19070000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.88774	1.3889		6.79		
		技工人工费				元	10.7099	1.3661		14.63		
		高级技工人工费				元	18.6362	1.3773		25.67		
	材料	8mm硅酸钙板				m2	1.15	14.16		16.28		
		耐候胶 500mL				支	0.475	26.55		12.61		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.289	1		0.29		
	机械											
项目编码	011206B001003	项目名称			幕墙保温背板			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-326换	幕墙背板（衬板） 非金属背板	100m2	0.05	4708.7	7373.74	0	1614.71	235.435	368.687	0	80.7355	
小计								235.435	368.687	0	80.7355	
清单项目综合单价											684.85750000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	24.4387	1.3889		33.94		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	53.5495	1.3661	73.15		
		高级技工人工费	元	93.181	1.3773	128.34		
	材料	保温岩棉板 δ=50.0mm	m2	5.25	57.52	301.98		
		耐候胶 500mL	支	2.375	26.55	63.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.6505	1	3.65		
	机械							

项目编码	010807001024	项目名称	手摇开窗器（一拖一）	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-90换	锁安装 执手锁	10把	0.1	204.15	1646	0	136.32	20.415	164.6	0	13.632
小计								20.415	164.6	0	13.632
清单项目综合单价											198.64700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6542	1.3889	5.08		
		技工人工费	元	9.1341	1.3661	12.48		
		高级技工人工费	元	2.0782	1.3773	2.86		
	材料							
	机械							

项目编码	010807001025	项目名称	手摇开窗器（一拖二）	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-90换	锁安装 执手锁	10把	0.1	204.15	1946.9	0	151.37	20.415	194.69	0	15.137
小计								20.415	194.69	0	15.137
清单项目综合单价											230.24200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6542	1.3889	5.08		
		技工人工费	元	9.1341	1.3661	12.48		
		高级技工人工费	元	2.0782	1.3773	2.86		
	材料							
	机械							

项目编码	010807001026	项目名称	手摇开窗器（一拖三）	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-90换	锁安装 执手锁	10把	0.1	204.15	2557.5	0	181.9	20.415	255.75	0	18.19
小计								20.415	255.75	0	18.19
清单项目综合单价											294.35500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6542	1.3889	5.08		
		技工人工费	元	9.1341	1.3661	12.48		
		高级技工人工费	元	2.0782	1.3773	2.86		
	材料							
	机械							

项目编码	010807001027	项目名称	上悬窗五金配件(电动)	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-301换	玻璃幕墙开启窗人工及五金增加费	10樘	0.1	653.69	16608.86	0	1003.42	65.369	1660.886	0	100.342
小计								65.369	1660.886	0	100.342
清单项目综合单价											1826.59700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.6986	1.3889	14.86		
		技工人工费	元	15.6361	1.3661	21.36		
		高级技工人工费	元	21.1644	1.3773	29.15		
	材料							
	机械							

项目编码	010807001028	项目名称	平开窗五金配件(电动)	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-301	玻璃幕墙开启窗人工及五金增加费	10樘	0.1	653.69	10651.35	0	705.54	65.369	1065.135	0	70.554
小计								65.369	1065.135	0	70.554
清单项目综合单价											1201.05800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.6986	1.3889	14.86		
		技工人工费	元	15.6361	1.3661	21.36		
		高级技工人工费	元	21.1644	1.3773	29.15		
	材料							
	机械							

项目编码	010506025004	项目名称	板式预埋件	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-285换	结构预埋件制作、安装 平板式预埋件	t	1	3038.41	5405.06	783.26	1130.25	3038.41	5405.06	783.26	1130.25
小计								3038.41	5405.06	783.26	1130.25
清单项目综合单价											10356.98000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	157.673	1.3889	218.99		
		技工人工费	元	986.707	1.3661	1347.94		
		高级技工人工费	元	1068.38	1.3773	1471.48		
	材料	热镀锌钢材Q235B	kg	1050	4.81	5050.5		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	36	7.63	274.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	79.88	1	79.88		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	4.39	178.42	783.26		

项目编码	011206006003	项目名称	Low-E镀膜钢化中空玻璃	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm	m2	1	0	173.45	0	8.67	0	173.45	0	8.67
小计								0	173.45	0	8.67
清单项目综合单价											182.12000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	011206006004	项目名称	Low-E镀膜钢化中空玻璃				计量单位			㎡		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-2	Low-E镀膜钢化中空玻璃(8TP+12A+8TP)㎜	㎡	1	0	203.54	0	10.18	0	203.54	0	10.18	
小计								0	203.54	0	10.18	
清单项目综合单价												213.72000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011206006005	项目名称	Low-E镀膜钢化中空玻璃				计量单位			㎡		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-3	Low-E镀膜钢化中空玻璃(10TP+12A+10TP)㎜	㎡	1	0	261.06	0	13.05	0	261.06	0	13.05	
小计								0	261.06	0	13.05	
清单项目综合单价												274.11000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011206006006	项目名称	Low-E镀膜钢化中空玻璃				计量单位			㎡		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-4	Low-E镀膜钢化中空玻璃(12TP+12A+12TP)㎜	㎡	1	0	296.46	0	14.82	0	296.46	0	14.82	
小计								0	296.46	0	14.82	
清单项目综合单价												311.28000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011206006007	项目名称	Low-E镀膜钢化中空玻璃				计量单位			㎡		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-5	Low-E镀膜钢化中空玻璃(5TP+12A+5TP)㎜	㎡	1	0	164.6	0	8.23	0	164.6	0	8.23	
小计								0	164.6	0	8.23	
清单项目综合单价												172.83000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011206006008	项目名称	Low-E镀膜夹层钢化中空玻璃				计量单位			㎡		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-6	Low-E镀膜夹层钢化中空玻璃(6TP+1.52PVB+6TP)+12A+6TP)㎜	㎡	1	0	398.23	0	19.91	0	398.23	0	19.91	
小计								0	398.23	0	19.91	
清单项目综合单价												418.14000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011206006009	项目名称	Low-E镀膜夹层钢化中空玻璃				计量单位			㎡		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-7	Low-E镀膜夹层钢化中空玻璃(6TP+1.52PVB+6TP)+12A+8TP)㎜	㎡	1	0	424.78	0	21.24	0	424.78	0	21.24	
小计								0	424.78	0	21.24	
清单项目综合单价												446.02000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011206006010	项目名称	Low-E镀膜夹层钢化中空玻璃				计量单位			㎡		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-8	Low-E镀膜夹层钢化中空玻璃(8TP+1.52PVB+8TP)+12A+10TP)㎜	㎡	1	0	486.73	0	24.34	0	486.73	0	24.34	
小计								0	486.73	0	24.34	
清单项目综合单价												511.07000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011206006011	项目名称	镀膜夹层钢化玻璃				计量单位			㎡		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-9	镀膜夹层钢化玻璃(6TP+1.52PVB+6TP)㎜	㎡	1	0	163.72	0	8.19	0	163.72	0	8.19	
小计								0	163.72	0	8.19	
清单项目综合单价												171.91000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	011206006012	项目名称	镀膜夹层钢化玻璃				计量单位			㎡	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-10	镀膜夹层钢化玻璃(8TP+1.52PVB+8TP）mm	㎡	1	0	207.96	0	10.4	0	207.96	0	10.4
小计								0	207.96	0	10.4
清单项目综合单价								218.36000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011206006013	项目名称	镀膜夹层钢化玻璃				计量单位			㎡	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-11	镀膜夹层钢化玻璃(10TP+1.52PVB+10TP）mm	㎡	1	0	265.49	0	13.27	0	265.49	0	13.27
小计								0	265.49	0	13.27
清单项目综合单价								278.76000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011206006014	项目名称	透明夹层钢化玻璃				计量单位			㎡	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-12	透明夹层钢化玻璃(6TP+1.52PVB+6TP）mm	㎡	1	0	163.72	0	8.19	0	163.72	0	8.19
小计								0	163.72	0	8.19
清单项目综合单价								171.91000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011206006015	项目名称	透明夹层钢化玻璃				计量单位			㎡	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-13	透明夹层钢化玻璃(8TP+1.52PVB+8TP）mm	㎡	1	0	194.69	0	9.73	0	194.69	0	9.73
小计								0	194.69	0	9.73
清单项目综合单价								204.42000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011206006016	项目名称	透明夹层钢化玻璃				计量单位			㎡	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-14	透明夹层钢化玻璃(10TP+1.52PVB+10TP）mm	㎡	1	0	253.1	0	12.66	0	253.1	0	12.66
小计								0	253.1	0	12.66
清单项目综合单价								265.76000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011601014002	项目名称	超高施工增加				计量单位			项	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020000-4换	幕墙、建筑外墙装饰工程超高增加费	项	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房幕墙门窗工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房幕墙门窗工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房幕墙门窗工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房电气工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	7758203.85	
2	措施项目	166251.05	
2.1	安全文明施工	165270.63	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	134233.89	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	31036.74	
2.1.4		0	
2.2	其他措施项目费	980.42	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	713200.94	
5	含税建安工程造价	8637655.84	
合计		8637655.84	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房电气工程　　第 1 页，共 26 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		照明及应急照明系统					1139397.09	0
1-1	030413003011	荧光灯	1.名称:双管LED支架灯(1.2m) 2.型号:T8LED管,2x18W,4000K,3780lm 3.安装方式:管吊 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	30	86.79	2603.7	0
1-2	030413003012	荧光灯	1.名称:双管LED支架灯(1.2m)(防爆) 2.型号:T8LED管,2x18W,4000K,3780lm 3.安装方式:管吊 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	50	251.76	12588	0
1-3	030413003013	荧光灯	1.名称:壁装单管LED支架灯(1.2m) 2.型号:T8LED管,1x18W,4000K,1890lm 3.安装方式:壁装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	40	68.5	2740	0
1-4	030413003014	荧光灯	1.名称:壁装双管LED支架灯(1.2m)(防爆) 2.型号:T8LED管,2x18W,4000K,3780lm 3.安装方式:壁装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	10	251.5	2515	0
1-5	030413003015	荧光灯	1.1.名称:条形灯DL.02 2.2.型号:光源功率36W/M,色温/出射角度:4000K 120° 制造标准 3./光通量: IP44 / 2700LM 4.3.安装方式:管吊 5.4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.5.含高层建筑增加费 7.6.综合考虑管井内外及超高降效费用 8.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	250	112.6	28150	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房电气工程　　第 2 页，共 26 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	030413003016	荧光灯	1.1.名称:条形灯DL.03 2.2.型号:光源功率72W/M,色温/出射角度:4000K 120° 制造标准 3./光通量:IP44 / 5600LM 4.3.安装方式:管吊 5.4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.5.含高层建筑增加费 7.6.综合考虑管井内外及超高降效费用 8.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	10	192.52	1925.2	0
1-7	030413003017	荧光灯	1.1.名称:条形灯DL.04 2.2.型号:光源功率18W/M,色温/出射角度:4000K 120° 制造标准 3./光通量:IP44 / 1350LM 4.3.安装方式:管吊 5.4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.5.含高层建筑增加费 7.6.综合考虑管井内外及超高降效费用 8.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	10	122.83	1228.3	0
1-8	030413002013	装饰灯	1.名称:LED软灯带 2.型号:光源功率12W/M,色温/出射角度:3000K,120° 制造标准 3./光通量:IP44 / 1100LM 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	44.27	34.15	1511.82	0
1-9	030413001004	普通灯具	1.名称:吸顶灯(红外感应一体灯) 2.型号:LED,1x12W,4000K,1140lm; 3.安装方式:吸顶 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	162	76.95	12465.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房电气工程　　第 3 页，共 26 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	030413005001	工厂灯	1.名称:防潮防尘灯 2.型号:LED,1x20W,1900lm;防护等级不低于IP54 3.安装方式:吸顶 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	26	132.18	3436.68	0
1-11	030413002014	装饰灯	1.1.名称:LED嵌入式射灯 2.2.型号:15W,色温/出射角度:4000K, 40° 制造标准 3./光通量:IP20 / 1200LM 4.3.安装方式:天花嵌入安装 5.4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.5.含高层建筑增加费 7.6.综合考虑管井内外及超高降效费用 8.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	12	74.45	893.4	0
1-12	030413001005	普通灯具	1.名称:LED球泡灯 2.型号:LED,1x10W,4000K,950lm; 3.安装方式:壁装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	103	64.79	6673.37	0
1-13	030413013006	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A　250V 3.安装方式:壁装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	101	24.56	2480.56	0
1-14	030413013007	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.规格:10A　250V 3.安装方式:壁装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	40	28.72	1148.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房电气工程　　第 4 页，共 26 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15	030413013008	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关(防爆) 2.规格:10A　250V 3.安装方式:壁装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	20	39.49	789.8	0
1-16	030413013009	照明开关、按钮	1.名称:三联单控开关 2.规格:10A　250V 3.安装方式:壁装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	10	34.08	340.8	0
1-17	030413013010	照明开关、按钮	1.名称:四联单控开关 2.规格:10A　250V 3.安装方式:壁装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	2	35.93	71.86	0
1-18	030413013011	照明开关、按钮	1.名称:双联双控开关 2.规格:10A　250V 3.安装方式:壁装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	5	32.5	162.5	0
1-19	030413013012	照明开关、按钮	1.名称:温控器开关 2.规格:10A　250V 3.安装方式:壁装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	20	134.66	2693.2	0
1-20	030413014003	插座	1.名称:单相二、三极插座 2.规格:10A　250V 3.安装方式:壁装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	150	30.3	4545	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房电气工程　　第 5 页，共 26 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-21	030413014004	插座	1.名称:空调插座 2.规格:16A　250V 3.安装方式:壁装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	10	33.01	330.1	0
1-22	030413002015	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:36V,1W 3.安装方式:壁装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	20	101.75	2035	0
1-23	030413002016	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:36V,1W 3.安装方式:壁装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	150	101.75	15262.5	0
1-24	030413002017	装饰灯	1.名称:地下室标志灯 2.型号:36V,1W 3.安装方式:壁装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	10	101.75	1017.5	0
1-25	030413002018	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.型号:36V,1W 3.安装方式:壁装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	895	101.75	91066.25	0
1-26	030413002019	装饰灯	1.名称:多信息复合标志灯 2.型号:36V,1W 3.安装方式:壁装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	7	101.75	712.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房电气工程　　第 6 页，共 26 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-27	030413002020	装饰灯	1.名称:双面多信息复合标志灯 2.型号:36V,1W 3.安装方式:壁装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	61	101.75	6206.75	0
1-28	030413002021	装饰灯	1.名称:楼层指示灯 2.型号:36V,1W 3.安装方式:壁装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	63	101.75	6410.25	0
1-29	030413002022	装饰灯	1.名称:A型消防应急灯具 2.型号:36V,6W 3.安装方式:壁装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	1000	101.75	101750	0
1-30	030413002023	装饰灯	1.名称:A型消防应急灯具 2.型号:36V,6W 3.安装方式:吸顶 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	60	101.91	6114.6	0
1-31	030412004039	配线	1.名称:低烟无卤阻燃耐火电线 2.规格:WDZC-BYJ-2.5 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	20000	5.9	118000	0
1-32	030412004040	配线	1.名称:低烟无卤阻燃耐火电线 2.规格:WDZC-BYJ-4 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	5000	8.12	40600	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房电气工程　　第 7 页，共 26 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-33	030412004041	配线	1.名称:低烟无卤阻燃耐火电线 2.规格:WDZCN-BYJ-2.5 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	6000	6.92	41520	0
1-34	030412004042	配线	1.名称:低烟无卤阻燃耐火电线 2.规格:WDZCN-RYJS-2X2.5 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	20000	10.66	213200	0
1-35	030412001042	配管	1.名称:套接紧定式电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	18000	14.33	257940	0
1-36	030412001043	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC20 3.配置形式:综合 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	3200	12.09	38688	0
1-37	030412001044	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC25 3.配置形式:综合 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	1600	15.41	24656	0
1-38	031301001012	凿(压、切割)槽	1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:DN20 3.含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	200	6.97	1394	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房电气工程　　第 8 页，共 26 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-39	030412001045	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	1800	26.37	47466	0
1-40	030412006008	接线盒	1.名称:接线盒 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	个	3200	11.27	36064	0
2		动力系统					6465100.60	0
2-1		桥架、母线槽					2452109.4	0
2-1-1	030403006002	低压封闭式插接母线槽	1.名称:铜芯密集型母线 2.型号:1600A/5P/IP54 3.含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	100	1486.48	148648	0
2-1-2	030403006003	低压封闭式插接母线槽	1.名称:铜芯密集型母线 2.型号:2500A/5P/IP54 3.含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	200	4380.04	876008	0
2-1-3	030403006004	低压封闭式插接母线槽	1.名称:铜芯密集型母线 2.型号:2000A/5P/IP54 3.含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	200	3854.08	770816	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房电气工程　　第 9 页，共 26 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-4	030402011002	成套配电箱	1.型号:母线插接箱 2.安装方式:明装 3.包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	台	40	3517.12	140684.8	0
2-1-5	030412003035	桥架	1.名称:低压托盘桥架 2.规格:600*200 3.类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含接地母线 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	20	361.15	7223	0
2-1-6	030412003036	桥架	1.名称:低压托盘桥架 2.规格:400*200 3.类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含接地母线 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	40	248.93	9957.2	0
2-1-7	030412003037	桥架	1.名称:低压托盘桥架 2.规格:400*150 3.类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含接地母线 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	150	236.66	35499	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房电气工程　　第 10 页，共 26 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-8	030412003038	桥架	1.名称:普通动力桥架 2.规格:300*150 3.类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含接地母线 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	320	215.57	68982.4	0
2-1-9	030412003039	桥架	1.名称:普通动力桥架 2.规格:200*150 3.类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含接地母线 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	70	167.89	11752.3	0
2-1-10	030412003040	桥架	1.名称:普通动力桥架 2.规格:200*100 3.类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含接地母线 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	320	158.42	50694.4	0
2-1-11	030412003041	桥架	1.名称:普通动力桥架 2.规格:100*100 3.类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、防潮防腐盖板、隔板等配件 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含接地母线 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	20	115.45	2309	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房电气工程　　第 11 页，共 26 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-12	030412003042	桥架	1.名称:防火封闭式金属 2.规格:FHMR-100x100 3.类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含接地母线 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	200	120.14	24028	0
2-1-13	030412003043	桥架	1.名称:防火封闭式金属 2.规格:FHMR-200x100 3.类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含接地母线 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	80	163.12	13049.6	0
2-1-14	030412003044	桥架	1.名称:防火封闭式金属 2.规格:FHMR-200x150 3.类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含接地母线 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	30	172.59	5177.7	0
2-1-15	030412003045	桥架	1.名称:防火封闭式金属 2.规格:FHMR-300x150 3.类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含接地母线 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	100	219.75	21975	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房电气工程　　第 12 页，共 26 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-16	030412003046	桥架	1.名称:消防梯架 2.规格:600*200 3.类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含接地母线 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	100	358.11	35811	0
2-1-17	030412003047	桥架	1.名称:消防梯架 2.规格:400*200 3.类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含接地母线 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	300	274.77	82431	0
2-1-18	030412003048	桥架	1.名称:消防梯架 2.规格:400*150 3.类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含接地母线 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	300	261.86	78558	0
2-1-19	030412003049	桥架	1.名称:消防梯架 2.规格:300*150 3.类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含接地母线 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	300	228.35	68505	0
2-2		配管配线					3948433.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房电气工程　　第 13 页，共 26 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-1	030409001066	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1-4x240+1x120 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	120	1199.79	143974.8	0
2-2-2	030409001067	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1-4x185+1x95 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	250	934.48	233620	0
2-2-3	030409001068	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1-4x150+1x70 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	150	753.95	113092.5	0
2-2-4	030409001069	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1-4x120+1x70 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	350	629.4	220290	0
2-2-5	030409001070	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1-4x95+1x50 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	30	495.65	14869.5	0
2-2-6	030409001071	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1-4x70+1x35 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	600	365.81	219486	0
2-2-7	030409001072	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1-4x50+1x25 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	400	259.93	103972	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房电气工程　　第 14 页，共 26 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-8	030409001073	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1-4x35+1x16 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	1200	189.92	227904	0
2-2-9	030409001074	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1-4x25+1x16 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	150	150.6	22590	0
2-2-10	030409001075	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1-5x16 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	600	100.99	60594	0
2-2-11	030409001076	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1-5x6 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	700	45.73	32011	0
2-2-12	030409001077	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1-5x4 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	350	32.12	11242	0
2-2-13	030409001078	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1-5x2.5 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	1800	23.25	41850	0
2-2-14	030409001079	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-B1-4x25+1*16 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	50	174.72	8736	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房电气工程　　第 15 页，共 26 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-15	030409001080	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-B1-5x16 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	300	117.2	35160	0
2-2-16	030409001081	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-B1-5x10 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	400	75.8	30320	0
2-2-17	030409001082	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-B1-5x2.5 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	150	28.24	4236	0
2-2-18	030409001083	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-B1-4x16 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	50	94.66	4733	0
2-2-19	030409001084	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B2-4x240+1x120 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	120	1162.26	139471.2	0
2-2-20	030409001085	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B2-4x185+1x95 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	250	915.71	228927.5	0
2-2-21	030409001086	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B2-4x150+1x70 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	150	735.18	110277	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房电气工程　　第 16 页，共 26 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-22	030409001087	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B2-4x120+1x70 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	350	620.01	217003.5	0
2-2-23	030409001088	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B2-4x95+1x50 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	30	478.12	14343.6	0
2-2-24	030409001089	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B2-4x70+1x35 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	600	348.95	209370	0
2-2-25	030409001090	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B2-4x50+1x25 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	400	256.52	102608	0
2-2-26	030409001091	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B2-4x35+1x16 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	1200	188.13	225756	0
2-2-27	030409001092	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B2-4x25+1x16 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	150	146.17	21925.5	0
2-2-28	030409001093	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B2-5x16 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	600	96.96	58176	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房电气工程　　第 17 页，共 26 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-29	030409001094	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B2-5x6 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	700	44.58	31206	0
2-2-30	030409001095	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B2-5x4 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	350	29.03	10160.5	0
2-2-31	030409001096	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B2-5x2.5 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	1800	22.92	41256	0
2-2-32	030409001097	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-B2-4x25+1*16 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	50	172.45	8622.5	0
2-2-33	030409001098	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-B2-5x16 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	300	110	33000	0
2-2-34	030409001099	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-B2-5x10 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	400	73.03	29212	0
2-2-35	030409001100	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-B2-5x2.5 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	150	27.33	4099.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房电气工程　　第 18 页，共 26 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-36	030409001101	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-B2-4x16 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	50	93.43	4671.5	0
2-2-37	030409002004	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZC-KYJY-2x1.0 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	100	10.16	1016	0
2-2-38	030409002005	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZC-KYJY-4x1.0 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	50	13.28	664	0
2-2-39	030409002006	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZCN-KYJY-2x1.0 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	50	11.05	552.5	0
2-2-40	030409002007	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZCN-KYJY-4x1.0 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	50	15.02	751	0
2-2-41	030409001102	电力电缆	1.名称:矿物质电缆 2.型号:RTTZ-4x120+1x70 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	500	761.35	380675	0
2-2-42	030409001103	电力电缆	1.名称:矿物质电缆 2.型号:RTTZ-4x95+1x50 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	80	595.68	47654.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房电气工程　　第 19 页，共 26 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-43	030409001104	电力电缆	1.名称:矿物质电缆 2.型号:RTTZ-4x70+1x35 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	300	443.07	132921	0
2-2-44	030409001105	电力电缆	1.名称:矿物质电缆 2.型号:RTTZ-4x25+1x16 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	600	183.92	110352	0
2-2-45	030409001106	电力电缆	1.名称:矿物质电缆 2.型号:RTTZ-5x16 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	600	129.51	77706	0
2-2-46	030409001107	电力电缆	1.名称:矿物质电缆 2.型号:RTTZ-5x4 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	100	43.35	4335	0
2-2-47	030409003014	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:10平方以内 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	个	8	69.54	556.32	0
2-2-48	030409003015	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:10平方<S≤16平方 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	个	36	94.25	3393	0
2-2-49	030409003016	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:16平方<S≤35平方 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	个	39	143.41	5592.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房电气工程　　第 20 页，共 26 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-50	030409003017	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:35平方<S≤50平方 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	个	12	177.54	2130.48	0
2-2-51	030409003018	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:50平方<S≤70平方 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	个	8	210.47	1683.76	0
2-2-52	030409003019	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:70平方<S≤120平方 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	个	50	249.34	12467	0
2-2-53	030409003020	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:120平方<S≤240平方 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	个	81	382.14	30953.34	0
2-2-54	030409003021	电力电缆头	1.名称:矿物电缆头 2.型号:95平方<S≤120平方 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	个	8	374.57	2996.56	0
2-2-55	030409003022	电力电缆头	1.名称:矿物电缆头 2.型号:70平方<S≤95平方 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	个	4	323.65	1294.6	0
2-2-56	030409003023	电力电缆头	1.名称:矿物电缆头 2.型号:50平方<S≤70平方 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	个	8	267.72	2141.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房电气工程　　第 21 页，共 26 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-57	030409003024	电力电缆头	1.名称:矿物电缆头 2.型号:10平方<S≤25平方 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	个	50	160.5	8025	0
2-2-58	030409005003	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.型号:6芯以内 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	个	26	89.34	2322.84	0
2-2-59	030409003025	压铜端子	1.名称:压铜端子 2.型号:6平方<S≤16平方 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	个	100	7.7	770	0
2-2-60	030412004043	配线	1.名称:低烟无卤阻燃耐火电线 2.规格:WDZN-RYS-2*1.0 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	200	5.47	1094	0
2-2-61	030412004044	配线	1.名称:低烟无卤阻燃耐火电线 2.规格:WDZC-RYJ-7*1.5 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	800	16.31	13048	0
2-2-62	030412004045	配线	1.名称:低烟无卤阻燃耐火电线 2.规格:WDZBN-BYJ-10 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	150	16.65	2497.5	0
2-2-63	030412004046	配线	1.名称:低烟无卤阻燃耐火电线 2.规格:WDZBN-BYJ-6 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	250	11.58	2895	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房电气工程　　第 22 页，共 26 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-64	030412004047	配线	1.名称:低烟无卤阻燃耐火电线 2.规格:WDZBN-BYJ-2.5 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	80	5.68	454.4	0
2-2-65	030412004048	配线	1.名称:低烟无卤阻燃耐火电线 2.规格:WDZCN-BYJ-2.5 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	880	5.7	5016	0
2-2-66	030412004049	配线	1.名称:低烟无卤阻燃耐火电线 2.规格:WDZC-BYJ-2.5 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	1680	4.79	8047.2	0
2-2-67	030412004050	配线	1.名称:低烟无卤阻燃耐火电线 2.规格:WDZC-BYJ-4 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	380	6.7	2546	0
2-2-68	030412001046	配管	1.名称:镀锌焊接钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:综合 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	20	117.06	2341.2	0
2-2-69	030412001047	配管	1.名称:镀锌焊接钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:综合 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	20	102.76	2055.2	0
2-2-70	030412001048	配管	1.名称:镀锌焊接钢管 2.规格:SC65 3.配置形式:综合 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	60	105.29	6317.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房电气工程　　第 23 页，共 26 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-71	030412001049	配管	1.名称:镀锌焊接钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:综合 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	50	55.41	2770.5	0
2-2-72	030412001050	配管	1.名称:镀锌焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:综合 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	300	21.22	6366	0
2-2-73	030412001051	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC20 3.配置形式:综合 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	60	12.09	725.4	0
2-2-74	030412001052	配管	1.名称:套接紧定式电线管 2.规格:JDG40 3.配置形式:综合 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	60	27.59	1655.4	0
2-2-75	030412001053	配管	1.名称:套接紧定式电线管 2.规格:JDG32 3.配置形式:综合 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	330	22.59	7454.7	0
2-2-76	030412001054	配管	1.名称:套接紧定式电线管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	1800	11.78	21204	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房电气工程　　第 24 页，共 26 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-77	080707013002	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.名称:防火封堵 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含高层增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	项	60	203.74	12224.4	0
2-3		系统调试					64557.25	0
2-3-1	030416006002	输配电装置系统	1.名称:1kV以下交流供电系统调试 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	系统	40	905.28	36211.2	0
2-3-2	030416012002	事故照明切换系统	1.名称:事故照明自动切换系统调试(双电源切换装置调试) 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	台、座	12	116.21	1394.52	0
2-3-3	030416009002	自动投入装置	1.名称:自动投入装置 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	系统、套	30	502.73	15081.9	0
2-3-4	030407003002	微型电机	1.名称:微型电机检查接线 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	台	7	105.68	739.76	0
2-3-5	030407004007	小型电动机	1.名称:交流异步电动机检查接线(功率kW以内)13 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	台	13	471.37	6127.81	0
2-3-6	030407004008	小型电动机	1.名称:交流异步电动机检查接线(功率kW以内)30 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	台	7	714.58	5002.06	0
3		防雷接地					153706.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房电气工程　　第 25 页，共 26 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	030410005001	接闪带	1.名称:明敷接闪带 2.材质:φ10热镀锌圆钢 3.安装形式:明敷 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	800	25.04	20032	0
3-2	030410002003	接地母线	1.名称:接地干线 2.材质:25*4镀锌扁钢 3.安装形式:明敷 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	500	44.96	22480	0
3-3	030410005002	接闪带	1.名称:暗敷接闪带 2.材质:利用屋面楼板内结构主筋作为暗敷接闪带 3.安装形式:暗敷 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	1500	12.76	19140	0
3-4	030410004002	均压环	1.名称:均压环 2.利用圈梁钢筋 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	1500	12.76	19140	0
3-5	030410011001	接地跨接	1.名称:接地跨接 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	处	54	22.94	1238.76	0
3-6	030410011002	接地跨接	1.名称:钢铝门窗接地 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	处	324	40.42	13096.08	0
3-7	030410003001	引下线	1.名称:引下线 2.材质:利用柱内钢筋通长焊接作为引下线 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	3500	16.31	57085	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房电气工程　　第 26 页，共 26 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	030416027002	接地装置	1.名称:接地网调试 2.包含:第三方检测及行政部分验收费，由施工单位报验及施工 3.要求:本项目防雷接地整体调试 4.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求 5.含高层增加费 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	系统、组	1	1494.32	1494.32	0
合计							7758203.85	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房电气工程
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					166251.05
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	165270.63
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	134233.89
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	31036.74
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	980.42
1-9-1	011601001005	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	980.42	980.42
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							166251.05

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房电气工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房电气工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房电气工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房电气工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	713200.94
合计					713200.94

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房电气工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房电气工程　　标段： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	030413003011	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-16换	荧光灯具安装 吊链式 双管 ˉ 双管LED支架灯(1.2m)T8LED管,2x18W	10套	0.1	385.97	361.74	0	120.22	38.597	36.174	0	12.022
小计								38.597	36.174	0	12.022
清单项目综合单价								86.79300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.9076	1.3889	9.59		
		技工人工费	元	17.2965	1.3661	23.63		
		高级技工人工费	元	3.9021	1.3773	5.37		
	材料	双管LED支架灯(1.2m)T8LED管,2x18W	套	1	33.45	33.45		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
	机械							

项目编码	030413003012	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-16换	荧光灯具安装 吊链式 双管 ˉ 双管LED支架灯(1.2m)（防爆）T8LED管,2x18W	10套	0.1	385.97	1932.84	0	198.78	38.597	193.284	0	19.878
小计								38.597	193.284	0	19.878
清单项目综合单价								251.75900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.9076	1.3889	9.59		
		技工人工费	元	17.2965	1.3661	23.63		
		高级技工人工费	元	3.9021	1.3773	5.37		
	材料	其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		双管LED支架灯(1.2m)（防爆）T8LED管,2x18W	套	1	190.56	190.56		
		膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
	机械							

项目编码	030413003013	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装 ˉ 壁装单管LED支架灯(1.2m)T8LED管,1x18W	10套	0.1	381.77	192.55	0	110.65	38.177	19.255	0	11.065
小计								38.177	19.255	0	11.065
清单项目综合单价								68.49700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.8322	1.3889	9.49		
		技工人工费	元	17.1086	1.3661	23.37		
		高级技工人工费	元	3.8599	1.3773	5.32		
	材料	其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		
		壁装单管LED支架灯(1.2m)T8LED管,1x18W	套	1.01	18	18.18		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	4.21	0.08	0.34		
	机械							

项目编码	030413003014	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装 ˉ 双管LED支架灯(1.2m)（防爆）T8LED管,2x18W	10套	0.1	381.77	1935.41	0	197.79	38.177	193.541	0	19.779
小计								38.177	193.541	0	19.779
清单项目综合单价								251.49700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.8322	1.3889	9.49		
		技工人工费	元	17.1086	1.3661	23.37		
		高级技工人工费	元	3.8599	1.3773	5.32		
	材料	其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		
		双管LED支架灯(1.2m)（防爆）T8LED管,2x18W	套	1.01	190.56	192.47		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	4.21	0.08	0.34		
	机械							

项目编码	030413003015	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式 单管 ˉ 条形灯 DL.0236W/M,色温4000K,2700LM	10套	0.1	272.69	744.04	0	109.36	27.269	74.404	0	10.936
小计								27.269	74.404	0	10.936
清单项目综合单价								112.60900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.8804	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	12.2199	1.3661	16.69		
		高级技工人工费	元	2.7569	1.3773	3.8		
	材料	条形灯DL.0236W/M,色温4000K,2700LM	套	1	71.68	71.68		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
	机械							

项目编码	030413003016	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式 单管 ˉ 条形灯 DL.0372W/M,色温4000K,5600LM	10套	0.1	272.69	1505.14	0	147.42	27.269	150.514	0	14.742
小计								27.269	150.514	0	14.742
清单项目综合单价								192.52500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.8804	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	12.2199	1.3661	16.69		
		高级技工人工费	元	2.7569	1.3773	3.8		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	0.44	0.885	0.39		
		条形灯DL.0372W/M,色温4000K,5600LM		套	1	147.79	147.79		
		膨胀螺栓 M12×160		套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100		10个	0.21	10.93	2.3		
	机械								

项目编码	030413003017	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式 单管 ˉ 条形灯 DL.0472W/M,色温 4000K,5600LM	10套	0.1	272.69	841.44	0	114.23	27.269	84.144	0	11.423
小计								27.269	84.144	0	11.423
清单项目综合单价											122.83600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.8804	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	12.2199	1.3661	16.69		
		高级技工人工费	元	2.7569	1.3773	3.8		
	材料	其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		条形灯DL.0418W/M,色温3000K,1350LM	套	1	81.42	81.42		
		膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
	机械							

项目编码	030413002013	项目名称	装饰灯	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装 ˉ LED灯带12W/M,色温 3000K,1100LM	10m	0.1	151.78	142.42	0	47.28	15.178	14.242	0	4.728
小计								15.178	14.242	0	4.728
清单项目综合单价											34.14800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.7769	1.3889	2.47		
		技工人工费	元	7.786	1.3661	10.64		
		高级技工人工费	元	1.5056	1.3773	2.07		
	材料	其他材料费	元	0.202	0.885	0.18		
		镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	4.87	0.49		
		LED灯带12W/M,色温3000K,1100LM	m	1.01	13.27	13.4		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.16	0.17		
	机械							

项目编码	030413001004	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800 ˉ 吸顶灯(带声光感应开关)LED,1x12W	10套	0.1	289.48	384.23	0	95.81	28.948	38.423	0	9.581
小计								28.948	38.423	0	9.581
清单项目综合单价											76.95200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.1809	1.3889	7.2		
		技工人工费	元	12.9723	1.3661	17.72		
		高级技工人工费	元	2.9269	1.3773	4.03		
	材料	其他材料费	元	0.582	0.885	0.52		
		吸顶灯(带声光感应开关)LED,1x12W	套	1.01	37.17	37.54		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.416	0.44	0.18		
	机械							

项目编码	030413005001	项目名称	工厂灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-29换	防尘防水灯安装 吸顶式 ˉ 防潮防尘灯1x20W	10套	0.1	557.96	586.79	0	176.99	55.796	58.679	0	17.699
小计								55.796	58.679	0	17.699
清单项目综合单价											132.17400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.9859	1.3889	13.87		
		技工人工费	元	25.0043	1.3661	34.16		
		高级技工人工费	元	5.6405	1.3773	7.77		
	材料	其他材料费	元	0.896	0.885	0.79		
		防潮防尘灯LED,1x20W	套	1	57.52	57.52		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.416	0.44	0.18		
	机械							

项目编码	030413002014	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-211	装饰射灯安装 吸顶式	10套	0.1	207.36	459.21	0	77.83	20.736	45.921	0	7.783
小计								20.736	45.921	0	7.783
清单项目综合单价											74.44000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.4272	1.3889	3.37		
		技工人工费	元	10.6377	1.3661	14.53		
		高级技工人工费	元	2.0567	1.3773	2.83		
	材料	其他材料费	元	0.246	0.885	0.22		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.208	0.44	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.05	6.37	0.32		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2.03	0.08	0.16		
		LED嵌入式射灯15w	套	1	45.13	45.13		
	机械							

项目编码	030413001005	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装 ˉ LED球泡灯LED,1x10W	10套	0.1	381.77	157.2	0	108.88	38.177	15.72	0	10.888
小计								38.177	15.72	0	10.888
清单项目综合单价											64.78500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.8322	1.3889	9.49		
		技工人工费	元	17.1086	1.3661	23.37		
		高级技工人工费	元	3.8599	1.3773	5.32		

工程量清单综合单价分析表

	材料	LED球泡灯LED,1x10W	套	1.01	14.5	14.65		
		其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	4.21	0.08	0.34		
	机械							

项目编码	030413013006	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 单联单控开关10A 250V	10套	0.1	124	84.54	0	37.04	12.4	8.454	0	3.704
小计								12.4	8.454	0	3.704

清单项目综合单价	24.55800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.4513	1.3889	2.02		
		技工人工费	元	6.3611	1.3661	8.69		
		高级技工人工费	元	1.2296	1.3773	1.69		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
		单联单控开关10A 250V	个	1	8.41	8.41		
	机械							

项目编码	030413013007	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明 双联单控开关10A 250V	10套	0.1	128.26	119.04	0	39.9	12.826	11.904	0	3.99
小计								12.826	11.904	0	3.99

清单项目综合单价	28.72000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.5016	1.3889	2.09		
		技工人工费	元	6.5796	1.3661	8.99		
		高级技工人工费	元	1.2719	1.3773	1.75		
	材料	双联单控开关10A 250V	个	1	11.86	11.86		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013008	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明 双联单控开关（防爆）10A 250V	10套	0.1	128.26	221.64	0	45.03	12.826	22.164	0	4.503
小计								12.826	22.164	0	4.503

清单项目综合单价	39.49300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.5016	1.3889	2.09		
		技工人工费	元	6.5796	1.3661	8.99		
		高级技工人工费	元	1.2719	1.3773	1.75		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
		双联单控开关（防爆）10A 250V	个	1	22.12	22.12		
	机械							

项目编码	030413013009	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明 三联单控开关10A 250V	10套	0.1	132.54	165.04	0	43.32	13.254	16.504	0	4.332
小计								13.254	16.504	0	4.332

清单项目综合单价	34.09000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.5518	1.3889	2.16		
		技工人工费	元	6.7991	1.3661	9.29		
		高级技工人工费	元	1.315	1.3773	1.81		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
		三联单控开关10A 250V	个	1	16.46	16.46		
	机械							

项目编码	030413013010	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-241换	开关安装 四联照明 四联单控开关10A 250V	10套	0.1	136.82	177.44	0	45.08	13.682	17.744	0	4.508
小计								13.682	17.744	0	4.508

清单项目综合单价	35.93400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.602	1.3889	2.23		
		技工人工费	元	7.0187	1.3661	9.59		
		高级技工人工费	元	1.3573	1.3773	1.87		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
		四联单控开关10A 250V	个	1	17.7	17.7		
	机械							

项目编码	030413013011	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明 双联双控开关10A 250V	10套	0.1	128.26	155.04	0	41.7	12.826	15.504	0	4.17
小计								12.826	15.504	0	4.17

清单项目综合单价	32.50000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.5016	1.3889	2.09		
		技工人工费	元	6.5796	1.3661	8.99		
		高级技工人工费	元	1.2719	1.3773	1.75		
	材料	双联双控开关10A 250V	个	1	15.46	15.46		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013012	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 ˊ温控器开关10A 250V	10套	0.1	124	1133.14	0	89.47	12.4	113.314	0	8.947
小计								12.4	113.314	0	8.947
清单项目综合单价											134.66100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.4513	1.3889		2.02		
		技工人工费				元	6.3611	1.3661		8.69		
		高级技工人工费				元	1.2296	1.3773		1.69		
	材料	其他材料费				元	0.05	0.885		0.04		
		温控器开关10A 250V				个	1	113.27		113.27		
	机械											
项目编码	030413014003	项目名称		插座				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˊ单相二、三极插座10A 250V	10套	0.1	144.29	114.79	0	43.92	14.429	11.479	0	4.392
小计								14.429	11.479	0	4.392
清单项目综合单价											30.30000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.8774	1.3889		2.61		
		技工人工费				元	8.225	1.3661		11.24		
		高级技工人工费				元	0.4244	1.3773		0.58		
	材料	其他材料费				元	0.067	0.885		0.06		
		单相二、三极插座10A 250V				个	1	11.42		11.42		
	机械											
项目编码	030413014004	项目名称		插座				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˊ空调插座16A 250V	10套	0.1	144.29	140.59	0	45.21	14.429	14.059	0	4.521
小计								14.429	14.059	0	4.521
清单项目综合单价											33.00900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.8774	1.3889		2.61		
		技工人工费				元	8.225	1.3661		11.24		
		高级技工人工费				元	0.4244	1.3773		0.58		
	材料	其他材料费				元	0.067	0.885		0.06		
		空调插座16A 250V				个	1	14		14		
	机械											
项目编码	030413002015	项目名称		装饰灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˊ安全出口标志灯36V,1W	10套	0.1	463.91	410.34	0	143.27	46.391	41.034	0	14.327
小计								46.391	41.034	0	14.327
清单项目综合单价											101.75200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.4311	1.3889		7.54		
		技工人工费				元	23.798	1.3661		32.51		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3773		6.34		
	材料	其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
		安全出口标志灯36V,1W				套	1.01	39.82		40.22		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
	机械											
项目编码	030413002016	项目名称		装饰灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˊ疏散出口标志灯36V,1W	10套	0.1	463.91	410.34	0	143.27	46.391	41.034	0	14.327
小计								46.391	41.034	0	14.327
清单项目综合单价											101.75200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.4311	1.3889		7.54		
		技工人工费				元	23.798	1.3661		32.51		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3773		6.34		
	材料	其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
		疏散出口标志灯36V,1W				套	1.01	39.82		40.22		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
	机械											
项目编码	030413002017	项目名称		装饰灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˊ地下室标志灯36V,1W	10套	0.1	463.91	410.34	0	143.27	46.391	41.034	0	14.327
小计								46.391	41.034	0	14.327
清单项目综合单价											101.75200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.4311	1.3889		7.54		
		技工人工费				元	23.798	1.3661		32.51		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3773		6.34		
	材料	其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
		地下室标志灯36V,1W				套	1.01	39.82		40.22		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
	机械											
项目编码	030413002018	项目名称		装饰灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˊ疏散指示灯36V,1W	10套	0.1	463.91	410.34	0	143.27	46.391	41.034	0	14.327
小计								46.391	41.034	0	14.327
清单项目综合单价											101.75200000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		技工人工费	元	23.798	1.3661	32.51		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3773	6.34		
	材料	其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
		疏散指示灯36V,1W	套	1.01	39.82	40.22		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
	机械							

项目编码	030413002019	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˉ 多信息复合标志灯36V,1W	10套	0.1	463.91	410.34	0	143.27	46.391	41.034	0	14.327
小计								46.391	41.034	0	14.327
清单项目综合单价								101.75200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		技工人工费	元	23.798	1.3661	32.51		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3773	6.34		
	材料	其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
		多信息复合标志灯36V,1W	套	1.01	39.82	40.22		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
	机械							

项目编码	030413002020	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˉ 双面多信息复合标志灯36V,1W	10套	0.1	463.91	410.34	0	143.27	46.391	41.034	0	14.327
小计								46.391	41.034	0	14.327
清单项目综合单价								101.75200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		技工人工费	元	23.798	1.3661	32.51		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3773	6.34		
	材料	其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
		双面多信息复合标志灯36V,1W	套	1.01	39.82	40.22		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
	机械							

项目编码	030413002021	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˉ 楼层指示灯36V,1W	10套	0.1	463.91	410.34	0	143.27	46.391	41.034	0	14.327
小计								46.391	41.034	0	14.327
清单项目综合单价								101.75200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		技工人工费	元	23.798	1.3661	32.51		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3773	6.34		
	材料	楼层指示灯36V,1W	套	1.01	39.82	40.22		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
	机械							

项目编码	030413002022	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˉ A型消防应急灯具36V,6W	10套	0.1	463.91	410.34	0	143.27	46.391	41.034	0	14.327
小计								46.391	41.034	0	14.327
清单项目综合单价								101.75200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		技工人工费	元	23.798	1.3661	32.51		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3773	6.34		
	材料	A型消防应急灯具36V,6W	套	1.01	39.82	40.22		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
	机械							

项目编码	030413002023	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-198换	吸顶式标志、诱导灯安装 ˉ A型消防应急灯具36V,6W	10套	0.1	463.91	411.91	0	143.35	46.391	41.191	0	14.335
小计								46.391	41.191	0	14.335
清单项目综合单价								101.91700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		技工人工费	元	23.798	1.3661	32.51		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3773	6.34		
	材料	A型消防应急灯具36V,6W	套	1.01	39.82	40.22		
		其他材料费	元	0.896	0.885	0.79		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.204	0.44	0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.204	0.44	0.09		
	机械							

项目编码	030412004039	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˉ WDZC-BYJ-2.5	100m单线	0.01	173.17	354.39	0	63.55	1.7317	3.5439	0	0.6355

工程量清单综合单价分析表

小计						1.7317	3.5439	0	0.6355
清单项目综合单价									5.91110000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.20271	1.3889		0.28		
		技工人工费		元	0.88835	1.3661		1.21		
		高级技工人工费		元	0.17178	1.3773		0.24		
	材料	其他材料费		元	0.0058	0.885		0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.0025	0.56		0		
		焊锡		kg	0.002	66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.005	6.67		0.03		
		WDZC-BYJ-2.5		m	1.16	2.9		3.36		
	机械									
项目编码	030412004040	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ˉ WDZC-BYJ-4	100m单线	0.01	207.58	522.75	0	81.07	2.0758	5.2275	0	0.8107
小计								2.0758	5.2275	0	0.8107
清单项目综合单价									8.11400000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.24272	1.3889		0.34		
		技工人工费		元	1.06536	1.3661		1.46		
		高级技工人工费		元	0.20567	1.3773		0.28		
	材料	其他材料费		元	0.0057	0.885		0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.003	0.56		0		
		焊锡		kg	0.002	66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.005	6.67		0.03		
		WDZC-BYJ-4		m	1.0925	4.62		5.05		
	机械									
项目编码	030412004041	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˉ WDZCN-BYJ-B1-2.5	100m单线	0.01	173.17	450.67	0	68.36	1.7317	4.5067	0	0.6836
小计								1.7317	4.5067	0	0.6836
清单项目综合单价									6.92200000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.20271	1.3889		0.28		
		技工人工费		元	0.88835	1.3661		1.21		
		高级技工人工费		元	0.17178	1.3773		0.24		
	材料	WDZCN-BYJ-B1-2.5		m	1.16	3.73		4.33		
		其他材料费		元	0.0058	0.885		0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.0025	0.56		0		
		焊锡		kg	0.002	66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.005	6.67		0.03		
	机械									
项目编码	030412004042	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˉ WDZCN-RYJS-2X2.5	100m单线	0.01	130.2	857.61	0	77.33	1.302	8.5761	0	0.7733
小计								1.302	8.5761	0	0.7733
清单项目综合单价									10.65140000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.15266	1.3889		0.21		
		技工人工费		元	0.66746	1.3661		0.91		
		高级技工人工费		元	0.12935	1.3773		0.18		
	材料	其他材料费		元	0.005	0.885		0		
		塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.0105	0.62		0.01		
		焊锡		kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.0055	6.67		0.04		
		WDZCN-RYJS-2X2.5		m	1.05	8.04		8.44		
	机械									
项目编码	030412001042	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	681.98	543.98	0	207.67	6.8198	5.4398	0	2.0767
小计								6.8198	5.4398	0	2.0767
清单项目综合单价									14.33630000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.79839	1.3889		1.11		
		技工人工费		元	3.49845	1.3661		4.78		
		高级技工人工费		元	0.6765	1.3773		0.93		
	材料	其他材料费		元	0.0379	0.885		0.03		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)		个	0.2502	1.68		0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm		个	0.1502	1.59		0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm		m	1.03	4.59		4.73		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm		kg	0.004	4.87		0.02		
	机械									
项目编码	030412001043	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-146	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	846.59	131.25	0	230.58	8.4659	1.3125	0	2.3058
小计								8.4659	1.3125	0	2.3058
清单项目综合单价									12.08420000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.99106	1.3889		1.38		
		技工人工费		元	4.34291	1.3661		5.93		
		高级技工人工费		元	0.83973	1.3773		1.16		
	材料	其他材料费		元	0.0225	0.885		0.02		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm		kg	0.004	4.87		0.02		

工程量清单综合单价分析表

	材料	锯条		根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂		kg	0.0008	11.06	0.01		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm		m	1.1	1.08	1.19		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm		个	0.2575	0.27	0.07		
	机械								

项目编码	030412001044	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-147	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤25	100m	0.01	1058.23	194.08	0	289.73	10.5823	1.9408	0	2.8973
小计								10.5823	1.9408	0	2.8973
清单项目综合单价								15.42040000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.23879	1.3889	1.72		
		技工人工费	元	5.42853	1.3661	7.42		
		高级技工人工费	元	1.04973	1.3773	1.45		
	材料	其他材料费	元	0.0445	0.885	0.04		
		刚性阻燃管 Φ25mm×1.9mm	m	1.1	1.54	1.69		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm	个	0.2575	0.66	0.17		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.001	11.06	0.01		
	机械							

项目编码	031301001012	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.09	0.09	0	11.67	4.409	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.415	0.094	0	1.438
清单项目综合单价								6.94700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3661	5.42		
	材料	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
		水	m3	0.0005	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
	机械							

项目编码	030412001045	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	150.07	70.27	0	43.22	15.007	7.027	0	4.322
小计								15.007	7.027	0	4.322
清单项目综合单价								26.35600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.7566	1.3889	2.44		
		技工人工费	元	7.6989	1.3661	10.52		
		高级技工人工费	元	1.4886	1.3773	2.05		
	材料	其他材料费	元	0.327	0.885	0.29		
		锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	2.912	0.27	0.79		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.22	2.29		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	1.472	0.75	1.1		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	1.472	0.06	0.09		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	2.944	0.84	2.47		
	机械							

项目编码	030412006008	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.68	29.37	0	18.58	6.468	2.937	0	1.858
小计								6.468	2.937	0	1.858
清单项目综合单价								11.26300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.2513	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	2.8201	1.3661	3.85		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3773	0.88		
	材料	其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
	机械							

项目编码	030403006002	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-64换	低压封闭式插接母线槽 安装额定电流I(A) 1250<I≤2000 ˜ 铜芯密集型母线1600A/5P	10m	0.1	972.1	12858.43	125.13	909.1	97.21	1285.843	12.513	90.91
小计								97.21	1285.843	12.513	90.91
清单项目综合单价								1486.47600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.4779	1.3889	20.11		
		技工人工费	元	38.3525	1.3661	52.39		
		高级技工人工费	元	17.94	1.3773	24.71		
	材料	铜芯密集型母线1600A/5P	m	1	1274.34	1274.34		
		其他材料费	元	0.9776	0.885	0.87		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	34.48	8.41		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.05	250.25	12.51		

项目编码	030403006003	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-65换	低压封闭式插接母线槽 安装额定电流I(A) 2000<I≤4000 ˜ 铜芯密集型母线2500A/5P	10m	0.1	1336.6	39938.92	162.66	2362.27	133.66	3993.892	16.266	236.227
小计								133.66	3993.892	16.266	236.227
清单项目综合单价								4380.04500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	19.909	1.3889	27.65		
		技工人工费	元	52.7349	1.3661	72.04		
		高级技工人工费	元	24.6619	1.3773	33.97		
	材料	其他材料费	元	1.0776	0.885	0.95		
		铜芯密集型母线2500A/5P	m	1	3982.3	3982.3		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	34.48	8.41		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.065	250.25	16.27		

项目编码	030403006004	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-64换	低压封闭式插接母线槽安装 额定电流I(A) 1250<I≤2000 - 铜芯密集型母线2000A/5P	10m	0.1	972.1	35407.03	125.13	2036.53	97.21	3540.703	12.513	203.653
小计								97.21	3540.703	12.513	203.653

清单项目综合单价 3854.07900000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	14.4779	1.3889	20.11		
	技工人工费	元	38.3525	1.3661	52.39		
	高级技工人工费	元	17.94	1.3773	24.71		
材料	其他材料费	元	0.9776	0.885	0.87		
	铜芯密集型母线2000A/5P	m	1	3529.2	3529.2		
	电线 BVR35mm2	m	0.244	34.48	8.41		
	铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.05	250.25	12.51		

项目编码	030402011002	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 - 母线插接箱	台	1	366.89	3051.46	0	98.77	366.89	3051.46	0	98.77
小计								366.89	3051.46	0	98.77

清单项目综合单价 3517.12000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	54.688	1.3889	75.96		
	技工人工费	元	144.763	1.3661	197.76		
	高级技工人工费	元	67.65	1.3773	93.17		
材料	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
机械							

项目编码	030412003035	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600<B+H≤800 - 低压托盘桥架600*200	10m	0.1	829.21	1994.96	17.25	320.4	82.921	199.496	1.725	32.04
030209-10换	户内接地母线 明设 - 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								112.348	206.407	2.182	40.205

清单项目综合单价 361.14200000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	24.2638	1.3889	33.7		
	技工人工费	元	38.4157	1.3661	52.48		
	高级技工人工费	元	19.0007	1.3773	26.17		
材料	低压托盘桥架600*200	m	1.01	196.8	198.77		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
	其他材料费	元	0.389	0.885	0.34		
	电线 BV-6	m	0.045	5.98	0.27		
	镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
	膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
	调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
	汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	575.03	1.73		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030412003036	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600 - 低压托盘桥架400*200	10m	0.1	612.75	1192.84	11.5	222.61	61.275	119.284	1.15	22.261
030209-10换	户内接地母线 明设 - 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								90.702	126.195	1.607	30.426

清单项目综合单价 248.93000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	20.3477	1.3889	28.26		
	技工人工费	元	29.6735	1.3661	40.54		
	高级技工人工费	元	15.904	1.3773	21.9		
材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
	其他材料费	元	0.38	0.885	0.34		
	低压托盘桥架400*200	m	1.01	117.62	118.8		
	镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
	膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
	调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
	汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
	电线 BV-2.5	m	0.042	2.46	0.1		
机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	575.03	1.15		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030412003037	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600 - 普通动力桥架400*150	10m	0.1	612.75	1075.88	11.5	216.76	61.275	107.588	1.15	21.676
030209-10换	户内接地母线 明设 - 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165

工程量清单综合单价分析表

小计					90.702	114.499	1.607	29.841
清单项目综合单价								236.64900000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.3477	1.3889	28.26		
		技工人工费	元	29.6735	1.3661	40.54		
		高级技工人工费	元	15.904	1.3773	21.9		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.38	0.885	0.34		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		普通动力桥架400*150	m	1.01	106.04	107.1		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.46	0.1		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	575.03	1.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030412003038	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600 " 普通动力桥架300*150	10m	0.1	612.75	875.1	11.5	206.72	61.275	87.51	1.15	20.672
030209-10换	户内接地母线 明设 " 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								90.702	94.421	1.607	28.837
清单项目综合单价											215.56700000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	20.3477	1.3889	28.26					
		技工人工费	元	29.6735	1.3661	40.54					
		高级技工人工费	元	15.904	1.3773	21.9					
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22					
		其他材料费	元	0.38	0.885	0.34					
		普通动力桥架300*150	m	1.01	86.16	87.02					
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98					
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5					
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19					
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07					
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.46	0.1					
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	575.03	1.15					
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3					
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15					

项目编码	030412003039	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400 " 普通动力桥架200*150	10m	0.1	383.24	703.28	5.75	136.99	38.324	70.328	0.575	13.699
030209-10换	户内接地母线 明设 " 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								67.751	77.239	1.032	21.864
清单项目综合单价											167.88600000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	16.193	1.3889	22.49					
		技工人工费	元	20.3677	1.3661	27.82					
		高级技工人工费	元	12.66	1.3773	17.44					
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22					
		其他材料费	元	0.33	0.885	0.29					
		普通动力桥架200*150	m	1.01	69.06	69.75					
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98					
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5					
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19					
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05					
		电线 BV-6	m	0.042	5.98	0.25					
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	575.03	0.58					
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3					
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15					

项目编码	030412003040	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400 " 普通动力桥架200*100	10m	0.1	383.24	613.08	5.75	132.48	38.324	61.308	0.575	13.248
030209-10换	户内接地母线 明设 " 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								67.751	68.219	1.032	21.413
清单项目综合单价											158.41500000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	16.193	1.3889	22.49					
		技工人工费	元	20.3677	1.3661	27.82					
		高级技工人工费	元	12.66	1.3773	17.44					
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22					
		其他材料费	元	0.33	0.885	0.29					
		普通动力桥架200*100	m	1.01	60.13	60.73					
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98					
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5					
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19					
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05					
		电线 BV-6	m	0.042	5.98	0.25					
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	575.03	0.58					
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3					
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15					

项目编码	030412003041	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 " 普通动力桥架100*100	10m	0.1	223.31	396.43	5.75	79.32	22.331	39.643	0.575	7.932
030209-10换	户内接地母线 明设 " 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								51.758	46.554	1.032	16.097
清单项目综合单价											115.44100000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	13.3397	1.3889	18.53					
		技工人工费	元	13.9128	1.3661	19.01					
		高级技工人工费	元	10.3274	1.3773	14.22					

工程量清单综合单价分析表

	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.231	0.885	0.2		
		普通动力桥架100*100	m	1.01	38.77	39.16		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		电线 BV-6	m	0.05	5.98	0.3		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	575.03	0.58		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030412003042	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 " 防火封闭式金属FHMR-100x100	10m	0.1	223.31	441.07	5.75	81.55	22.331	44.107	0.575	8.155
030209-10换	户内接地母线 明设 " 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								51.758	51.018	1.032	16.32
清单项目综合单价											120.12800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.3397	1.3889	18.53		
		技工人工费	元	13.9128	1.3661	19.01		
		高级技工人工费	元	10.3274	1.3773	14.22		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.231	0.885	0.2		
		防火封闭式金属FHMR-100x100	m	1.01	43.19	43.62		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		电线 BV-6	m	0.05	5.98	0.3		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	575.03	0.58		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030412003043	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400 " 防火封闭式金属FHMR-200x100	10m	0.1	383.24	657.83	5.75	134.71	38.324	65.783	0.575	13.471
030209-10换	户内接地母线 明设 " 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								67.751	72.694	1.032	21.636
清单项目综合单价											163.11300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.193	1.3889	22.49		
		技工人工费	元	20.3677	1.3661	27.82		
		高级技工人工费	元	12.66	1.3773	17.44		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.33	0.885	0.29		
		防火封闭式金属FHMR-200x100	m	1.01	64.56	65.21		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.98	0.25		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	575.03	0.58		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030412003044	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400 " 防火封闭式金属FHMR-200x150	10m	0.1	383.24	748.02	5.75	139.22	38.324	74.802	0.575	13.922
030209-10换	户内接地母线 明设 " 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								67.751	81.713	1.032	22.087
清单项目综合单价											172.58300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.193	1.3889	22.49		
		技工人工费	元	20.3677	1.3661	27.82		
		高级技工人工费	元	12.66	1.3773	17.44		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.33	0.885	0.29		
		防火封闭式金属FHMR-200x150	m	1.01	73.49	74.22		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.98	0.25		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	575.03	0.58		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030412003045	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600 " 防火封闭式金属FHMR-300x150	10m	0.1	612.75	914.89	11.5	208.71	61.275	91.489	1.15	20.871
030209-10换	户内接地母线 明设 " 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								90.702	98.4	1.607	29.036
清单项目综合单价											219.74500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.3477	1.3889	28.26		
		技工人工费	元	29.6735	1.3661	40.54		
		高级技工人工费	元	15.904	1.3773	21.9		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.38	0.885	0.34		
		防火封闭式金属FHMR-300x150	m	1.01	90.1	91		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.46	0.1		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌扁钢 25×4		kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150		10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆		kg	0.02	9.61	0.19		
		汽油 60#～70#		kg	0.01	6.67	0.07		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.002	575.03	1.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500		台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.001	153.42	0.15		
项目编码	030412003046	项目名称	桥架			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-26换	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 500＜B+H≤800 ˉ 消防梯架600*200	10m	0.1	758.79	2050.81	17.25	304.57	75.879	205.081	1.725	30.457
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								105.306	211.992	2.182	38.622

清单项目综合单价 358.10200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.1131	1.3889	32.1		
		技工人工费	元	35.6273	1.3661	48.67		
		高级技工人工费	元	17.8132	1.3773	24.53		
	材料	消防梯架600*200	m	1.01	201.22	203.23		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.397	0.885	0.35		
		电线 BV-6	m	0.22	5.98	1.32		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	575.03	1.73		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030412003047	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-26换	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 500＜B+H≤800 ˉ 消防梯架400*200	10m	0.1	758.79	1257.05	17.25	264.88	75.879	125.705	1.725	26.488
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								105.306	132.616	2.182	34.653

清单项目综合单价 274.75700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.1131	1.3889	32.1		
		技工人工费	元	35.6273	1.3661	48.67		
		高级技工人工费	元	17.8132	1.3773	24.53		
	材料	消防梯架400*200	m	1.01	122.63	123.86		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.397	0.885	0.35		
		电线 BV-6	m	0.22	5.98	1.32		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	575.03	1.73		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030412003048	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-26换	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 500＜B+H≤800 ˉ 消防梯架400*150	10m	0.1	758.79	1134.14	17.25	258.73	75.879	113.414	1.725	25.873
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								105.306	120.325	2.182	34.038

清单项目综合单价 261.85100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.1131	1.3889	32.1		
		技工人工费	元	35.6273	1.3661	48.67		
		高级技工人工费	元	17.8132	1.3773	24.53		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.397	0.885	0.35		
		消防梯架400*150	m	1.01	110.46	111.56		
		电线 BV-6	m	0.22	5.98	1.32		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	575.03	1.73		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030412003049	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-25换	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤500 ˉ 消防梯架300*150	10m	0.1	675.67	921.08	11.5	225.67	67.567	92.108	1.15	22.567
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								96.994	99.019	1.607	30.732

清单项目综合单价 228.35200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.599	1.3889	30		
		技工人工费	元	32.2584	1.3661	44.07		
		高级技工人工费	元	16.6466	1.3773	22.93		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.378	0.885	0.33		
		消防梯架300*150	m	1.01	90.58	91.49		
		电线 BV-6	m	0.04	5.98	0.24		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	575.03	1.15		

工程量清单综合单价分析表

	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		
项目编码	030409001066	项目名称	电力电缆		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240 ˆ WDZB-YJY-B2-4x240+1x120	100m	0.01	1979.5	111592.33	283.56	6123.7	19.795	1115.9233	2.8356	61.237
小计								19.795	1115.9233	2.8356	61.237
清单项目综合单价											1199.79090000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	4.31718	1.3889		6			
		技工人工费		元	8.25805	1.3661		11.28			
		高级技工人工费		元	1.82789	1.3773		2.52			
	材料	其他材料费		元	0.0718	0.885		0.06			
		WDZB-YJY-B2-4x240+1x120		m	1.01	1104.76		1115.81			
		橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.0007	13.67		0.01			
		标志牌		个	0.06	0.71		0.04			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.00138	980.24		1.35			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00198	575.03		1.14			
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30		台班	0.00132	260.83		0.34			
项目编码	030409001067	项目名称	电力电缆		计量单位	m					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240 ˆ WDZB-YJY-B2-4x185+1x95	100m	0.01	1979.5	86324.15	283.56	4860.29	19.795	863.2415	2.8356	48.6029
小计								19.795	863.2415	2.8356	48.6029
清单项目综合单价											934.47500000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	4.31718	1.3889		6			
		技工人工费		元	8.25805	1.3661		11.28			
		高级技工人工费		元	1.82789	1.3773		2.52			
	材料	其他材料费		元	0.0718	0.885		0.06			
		WDZB-YJY-B2-4x185+1x95		m	1.01	854.58		863.13			
		橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.0007	13.67		0.01			
		标志牌		个	0.06	0.71		0.04			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.00138	980.24		1.35			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00198	575.03		1.14			
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30		台班	0.00132	260.83		0.34			
项目编码	030409001068	项目名称	电力电缆		计量单位	m					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240 ˆ WDZB-YJY-B2-4x150+1x70	100m	0.01	1979.5	69130.92	283.56	4000.63	19.795	691.3092	2.8356	40.0063
小计								19.795	691.3092	2.8356	40.0063
清单项目综合单价											753.94610000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	4.31718	1.3889		6			
		技工人工费		元	8.25805	1.3661		11.28			
		高级技工人工费		元	1.82789	1.3773		2.52			
	材料	其他材料费		元	0.0718	0.885		0.06			
		WDZB-YJY-B2-4x150+1x70		m	1.01	684.35		691.19			
		橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.0007	13.67		0.01			
		标志牌		个	0.06	0.71		0.04			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.00138	980.24		1.35			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00198	575.03		1.14			
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30		台班	0.00132	260.83		0.34			
项目编码	030409001069	项目名称	电力电缆		计量单位	m					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70< S≤120 ˆ WDZB-YJY-B2-4x120+1x70	100m	0.01	1417.23	58108.9	124.62	3289.38	14.1723	581.089	1.2462	32.8938
小计								14.1723	581.089	1.2462	32.8938
清单项目综合单价											629.40130000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	3.09086	1.3889		4.29			
		技工人工费		元	5.91266	1.3661		8.08			
		高级技工人工费		元	1.30842	1.3773		1.8			
	材料	其他材料费		元	0.073	0.885		0.06			
		WDZB-YJY-B2-4x120+1x70		m	1.01	575.22		580.97			
		橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.0007	13.67		0.01			
		标志牌		个	0.06	0.71		0.04			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.00077	633.57		0.49			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00077	575.03		0.44			
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30		台班	0.00121	260.83		0.32			
项目编码	030409001070	项目名称	电力电缆		计量单位	m					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70< S≤120 ˆ WDZB-YJY-B2-4x95+1x50	100m	0.01	1417.23	45370.78	124.62	2652.47	14.1723	453.7078	1.2462	26.5247
小计								14.1723	453.7078	1.2462	26.5247
清单项目综合单价											495.65100000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	3.09086	1.3889		4.29			
		技工人工费		元	5.91266	1.3661		8.08			
		高级技工人工费		元	1.30842	1.3773		1.8			
	材料	其他材料费		元	0.073	0.885		0.06			
		WDZB-YJY-B2-4x95+1x50		m	1.01	449.1		453.59			
		橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.0007	13.67		0.01			
		标志牌		个	0.06	0.71		0.04			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.00077	633.57		0.49			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00077	575.03		0.44			
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30		台班	0.00121	260.83		0.32			
项目编码	030409001071	项目名称	电力电缆		计量单位	m					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 50<S≤70 WDZB-YJY-B2-4x70+1x35	100m	0.01	1192.29	33390.16	13.3	1985.97	11.9229	333.9016	0.133	19.8597
小计								11.9229	333.9016	0.133	19.8597
清单项目综合单价								365.81720000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.6003	1.3889	3.61		
		技工人工费	元	4.97427	1.3661	6.8		
		高级技工人工费	元	1.1006	1.3773	1.52		
	材料	其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
		WDZB-YJY-B2-4x70+1x35	m	1.01	330.5	333.81		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	633.57	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001072	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 35<S≤50 WDZB-YJY-B2-4x50+1x25	100m	0.01	805.9	23770.92	13.3	1402.76	8.059	237.7092	0.133	14.0276
小计								8.059	237.7092	0.133	14.0276
清单项目综合单价								259.92880000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.94211	1.3889	2.7		
		技工人工费	元	3.09739	1.3661	4.23		
		高级技工人工费	元	0.82069	1.3773	1.13		
	材料	其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
		WDZB-YJY-B2-4x50+1x25	m	1.01	235.26	237.61		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	633.57	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001073	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35 WDZB-YJY-B2-4x35+1x16	100m	0.01	742.37	17180.67	13.3	1056.43	7.4237	171.8067	0.133	10.5643
小计								7.4237	171.8067	0.133	10.5643
清单项目综合单价								189.92770000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.61929	1.3889	2.25		
		技工人工费	元	3.09739	1.3661	4.23		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3773	0.94		
	材料	WDZB-YJY-B2-4x35+1x16	m	1.01	170.01	171.71		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	633.57	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001074	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35 WDZB-YJY-B2-4x25+1x16	100m	0.01	742.37	13435.59	13.3	869.17	7.4237	134.3559	0.133	8.6917
小计								7.4237	134.3559	0.133	8.6917
清单项目综合单价								150.60430000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.61929	1.3889	2.25		
		技工人工费	元	3.09739	1.3661	4.23		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3773	0.94		
	材料	WDZB-YJY-B2-4x25+1x16	m	1.01	132.93	134.26		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	633.57	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001075	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 WDZB-YJY-B2-5x16	100m	0.01	486.07	9027.35	6.33	580.44	4.8607	90.2735	0.0633	5.8044
小计								4.8607	90.2735	0.0633	5.8044
清单项目综合单价								101.00190000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.05985	1.3889	1.47		
		技工人工费	元	2.02728	1.3661	2.77		
		高级技工人工费	元	0.44954	1.3773	0.62		
	材料	WDZB-YJY-B2-5x16	m	1.01	89.3	90.19		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001076	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 WDZB-YJY-B2-5x6	100m	0.01	486.07	3764.24	6.33	317.29	4.8607	37.6424	0.0633	3.1729
小计								4.8607	37.6424	0.0633	3.1729
清单项目综合单价								45.73930000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.05985	1.3889	1.47		
		技工人工费	元	2.02728	1.3661	2.77		
		高级技工人工费	元	0.44954	1.3773	0.62		
	材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		WDZB-YJY-B2-5x6	m	1.01	37.19	37.56		

工程量清单综合单价分析表

	材料	橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌		个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00011	575.03	0.06		
项目编码	030409001077	项目名称	电力电缆			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 WDZB-YJY-B2-5x4	100m	0.01	404.94	2565.37	6.33	235.88	4.0494	25.6537	0.0633	2.3588
小计								4.0494	25.6537	0.0633	2.3588
清单项目综合单价								32.12520000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	1.68891	1.3661	2.31		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3773	0.52		
	材料	WDZB-YJY-B2-5x4	m	1.01	25.32	25.57		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001078	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 WDZB-YJY-B2-5x2.5	100m	0.01	404.94	1720	6.33	193.61	4.0494	17.2	0.0633	1.9361
小计								4.0494	17.2	0.0633	1.9361
清单项目综合单价								23.24880000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	1.68891	1.3661	2.31		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3773	0.52		
	材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		WDZB-YJY-B2-5x2.5	m	1.01	16.95	17.12		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001079	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35 WDZBN-YJY-B1-4x25+1*16	100m	0.01	742.37	15733.34	13.3	984.06	7.4237	157.3334	0.133	9.8406
小计								7.4237	157.3334	0.133	9.8406
清单项目综合单价								174.73070000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.61929	1.3889	2.25		
		技工人工费	元	3.09739	1.3661	4.23		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3773	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
		WDZBN-YJY-B1-4x25+1*16	m	1.01	155.68	157.24		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	633.57	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001080	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 WDZBN-YJY-B1-5x16	100m	0.01	486.07	10570.63	6.33	657.61	4.8607	105.7063	0.0633	6.5761
小计								4.8607	105.7063	0.0633	6.5761
清单项目综合单价								117.20640000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.05985	1.3889	1.47		
		技工人工费	元	2.02728	1.3661	2.77		
		高级技工人工费	元	0.44954	1.3773	0.62		
	材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		WDZBN-YJY-B1-5x16	m	1.01	104.58	105.63		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001081	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 WDZBN-YJY-B1-5x10	100m	0.01	404.94	6724.55	6.33	443.84	4.0494	67.2455	0.0633	4.4384
小计								4.0494	67.2455	0.0633	4.4384
清单项目综合单价								75.79660000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	1.68891	1.3661	2.31		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3773	0.52		
	材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		WDZBN-YJY-B1-5x10	m	1.01	66.5	67.17		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001082	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 WDZBN-YJY-B1-5x2.5	100m	0.01	404.94	2195.71	6.33	217.39	4.0494	21.9571	0.0633	2.1739
小计								4.0494	21.9571	0.0633	2.1739
清单项目综合单价								28.24370000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	1.68891	1.3661	2.31		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3773	0.52		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		WDZBN-YJY-B1-5x2.5	m	1.01	21.66	21.88		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001083	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10＜S≤16 （四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9） WDZBN-YJY-B1-4x16	100m	0.01	437.45	8481.95	5.69	540.26	4.3745	84.8195	0.0569	5.4026
小计								4.3745	84.8195	0.0569	5.4026
清单项目综合单价											94.65350000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.953865	1.3889	1.32		
		技工人工费	元	1.824552	1.3661	2.49		
		高级技工人工费	元	0.404586	1.3773	0.56		
	材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		WDZBN-YJY-B1-4x16	m	1.01	83.9	84.74		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	575.03	0.06		

项目编码	030409001084	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120＜S≤240	100m	0.01	1979.5	108016.93	283.56	5944.93	19.795	1080.1693	2.8356	59.4493
小计								19.795	1080.1693	2.8356	59.4493
清单项目综合单价											1162.24920000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.31718	1.3889	6		
		技工人工费	元	8.25805	1.3661	11.28		
		高级技工人工费	元	1.82789	1.3773	2.52		
	材料	WDZB-YJY-B2-4x240+1x120	m	1.01	1069.36	1080.05		
		其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00138	980.24	1.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00198	575.03	1.14		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00132	260.83	0.34		

项目编码	030409001085	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120＜S≤240	100m	0.01	1979.5	84536.45	283.56	4770.91	19.795	845.3645	2.8356	47.7091
小计								19.795	845.3645	2.8356	47.7091
清单项目综合单价											915.70420000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.31718	1.3889	6		
		技工人工费	元	8.25805	1.3661	11.28		
		高级技工人工费	元	1.82789	1.3773	2.52		
	材料	WDZB-YJY-B2-4x185+1x95	m	1.01	836.88	845.25		
		其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00138	980.24	1.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00198	575.03	1.14		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00132	260.83	0.34		

项目编码	030409001086	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120＜S≤240	100m	0.01	1979.5	67343.22	283.56	3911.24	19.795	673.4322	2.8356	39.1124
小计								19.795	673.4322	2.8356	39.1124
清单项目综合单价											735.17520000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.31718	1.3889	6		
		技工人工费	元	8.25805	1.3661	11.28		
		高级技工人工费	元	1.82789	1.3773	2.52		
	材料	WDZB-YJY-B2-4x150+1x70	m	1.01	666.65	673.32		
		其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00138	980.24	1.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00198	575.03	1.14		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00132	260.83	0.34		

项目编码	030409001087	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70＜S≤120	100m	0.01	1417.23	57215.05	124.62	3244.69	14.1723	572.1505	1.2462	32.4469
小计								14.1723	572.1505	1.2462	32.4469
清单项目综合单价											620.01590000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.09086	1.3889	4.29		
		技工人工费	元	5.91266	1.3661	8.08		
		高级技工人工费	元	1.30842	1.3773	1.8		
	材料	WDZB-YJY-B2-4x120+1x70	m	1.01	566.37	572.03		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00077	633.57	0.49		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00077	575.03	0.44		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00121	260.83	0.32		

项目编码	030409001088	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70＜S≤120	100m	0.01	1417.23	43701.25	124.62	2569	14.1723	437.0125	1.2462	25.69
小计								14.1723	437.0125	1.2462	25.69
清单项目综合单价											478.12100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.09086	1.3889	4.29		
		技工人工费				元	5.91266	1.3661	8.08		
		高级技工人工费				元	1.30842	1.3773	1.8		
	材料	WDZB-YJY-B2-4x95+1x50				m	1.01	432.57	436.9		
		其他材料费				元	0.073	0.885	0.06		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.00077	633.57	0.49		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00077	575.03	0.44		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30				台班	0.00121	260.83	0.32		
项目编码	030409001089	项目名称			电力电缆			计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 50＜S≤70	100m	0.01	1192.29	31784.26	13.3	1905.67	11.9229	317.8426	0.133	19.0567
小计								11.9229	317.8426	0.133	19.0567
清单项目综合单价											348.95520000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.6003	1.3889	3.61		
		技工人工费				元	4.97427	1.3661	6.8		
		高级技工人工费				元	1.1006	1.3773	1.52		
	材料	WDZB-YJY-B2-4x70+1x35				m	1.01	314.6	317.75		
		其他材料费				元	0.0502	0.885	0.04		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.00011	633.57	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	575.03	0.06		
项目编码	030409001090	项目名称			电力电缆			计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 35＜S≤50	100m	0.01	805.9	23445.7	13.3	1386.5	8.059	234.457	0.133	13.865
小计								8.059	234.457	0.133	13.865
清单项目综合单价											256.5140000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.94211	1.3889	2.7		
		技工人工费				元	3.09739	1.3661	4.23		
		高级技工人工费				元	0.82069	1.3773	1.13		
	材料	WDZB-YJY-B2-4x50+1x25				m	1.01	232.04	234.36		
		其他材料费				元	0.0502	0.885	0.04		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.00011	633.57	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	575.03	0.06		
项目编码	030409001091	项目名称			电力电缆			计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16＜S≤35 - WDZB-YJY-B2-4x35+1x16	100m	0.01	742.37	17009.98	13.3	1047.89	7.4237	170.0998	0.133	10.4789
小计								7.4237	170.0998	0.133	10.4789
清单项目综合单价											188.13540000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.61929	1.3889	2.25		
		技工人工费				元	3.09739	1.3661	4.23		
		高级技工人工费				元	0.68495	1.3773	0.94		
	材料	WDZB-YJY-B2-4x35+1x16				m	1.01	168.32	170		
		其他材料费				元	0.0502	0.885	0.04		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.00011	633.57	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	575.03	0.06		
项目编码	030409001092	项目名称			电力电缆			计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16＜S≤35	100m	0.01	742.37	13014.42	13.3	848.12	7.4237	130.1442	0.133	8.4812
小计								7.4237	130.1442	0.133	8.4812
清单项目综合单价											146.18210000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.61929	1.3889	2.25		
		技工人工费				元	3.09739	1.3661	4.23		
		高级技工人工费				元	0.68495	1.3773	0.94		
	材料	WDZB-YJY-B2-4x25+1x16				m	1.01	128.76	130.05		
		其他材料费				元	0.0502	0.885	0.04		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.00011	633.57	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	575.03	0.06		
项目编码	030409001093	项目名称			电力电缆			计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10＜S≤16 - WDZB-YJY-B2-5x16	100m	0.01	486.07	8642.54	6.33	561.2	4.8607	86.4254	0.0633	5.612
小计								4.8607	86.4254	0.0633	5.612
清单项目综合单价											96.96140000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.05985	1.3889	1.47		
		技工人工费				元	2.02728	1.3661	2.77		
		高级技工人工费				元	0.44954	1.3773	0.62		
	材料	WDZB-YJY-B2-5x16				m	1.01	85.49	86.34		
		其他材料费				元	0.032	0.885	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71	0.04		

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4		台班	0.00011	575.03	0.06		
项目编码	030409001094	项目名称	电力电缆			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16	100m	0.01	486.07	3655.16	6.33	311.83	4.8607	36.5516	0.0633	3.1183
小计								4.8607	36.5516	0.0633	3.1183
清单项目综合单价											44.59390000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.05985	1.3889		1.47		
		技工人工费				元	2.02728	1.3661		2.77		
		高级技工人工费				元	0.44954	1.3773		0.62		
	材料	WDZB-YJY-B2-5x6				m	1.01	36.11		36.47		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	575.03		0.06		
项目编码	030409001095	项目名称	电力电缆			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 * WDZB-YJY-B2-5x4	100m	0.01	404.94	2271.46	6.33	221.18	4.0494	22.7146	0.0633	2.2118
小计								4.0494	22.7146	0.0633	2.2118
清单项目综合单价											29.03910000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.88217	1.3889		1.23		
		技工人工费				元	1.68891	1.3661		2.31		
		高级技工人工费				元	0.37537	1.3773		0.52		
	材料	WDZB-YJY-B2-5x4				m	1.01	22.41		22.63		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	575.03		0.06		
项目编码	030409001096	项目名称	电力电缆			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.94	1688.69	6.33	192.04	4.0494	16.8869	0.0633	1.9204
小计								4.0494	16.8869	0.0633	1.9204
清单项目综合单价											22.92000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.88217	1.3889		1.23		
		技工人工费				元	1.68891	1.3661		2.31		
		高级技工人工费				元	0.37537	1.3773		0.52		
	材料	WDZB-YJY-B2-5x2.5				m	1.01	16.64		16.81		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	575.03		0.06		
项目编码	030409001097	项目名称	电力电缆			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35	100m	0.01	742.37	15517.2	13.3	973.25	7.4237	155.172	0.133	9.7325
小计								7.4237	155.172	0.133	9.7325
清单项目综合单价											172.46120000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.61929	1.3889		2.25		
		技工人工费				元	3.09739	1.3661		4.23		
		高级技工人工费				元	0.68495	1.3773		0.94		
	材料	WDZBN-YJY-B1-4x25+1*16				m	1.01	153.54		155.08		
		其他材料费				元	0.0502	0.885		0.04		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.00011	633.57		0.07		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	575.03		0.06		
项目编码	030409001098	项目名称	电力电缆			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16	100m	0.01	486.07	9884.84	6.33	623.32	4.8607	98.8484	0.0633	6.2332
小计								4.8607	98.8484	0.0633	6.2332
清单项目综合单价											110.00560000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.05985	1.3889		1.47		
		技工人工费				元	2.02728	1.3661		2.77		
		高级技工人工费				元	0.44954	1.3773		0.62		
	材料	WDZBN-YJY-B1-5x16				m	1.01	97.79		98.77		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	575.03		0.06		
项目编码	030409001099	项目名称	电力电缆			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.94	6460.94	6.33	430.66	4.0494	64.6094	0.0633	4.3066
小计								4.0494	64.6094	0.0633	4.3066
清单项目综合单价											73.02870000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.88217	1.3889		1.23		
		技工人工费				元	1.68891	1.3661		2.31		
		高级技工人工费				元	0.37537	1.3773		0.52		
	材料	WDZBN-YJY-B1-5x10				m	1.01	63.89		64.53		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	575.03		0.06		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030409001100	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.94	2108.85	6.33	213.05	4.0494	21.0885	0.0633	2.1305
小计								4.0494	21.0885	0.0633	2.1305

清单项目综合单价 27.33170000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
	技工人工费	元	1.68891	1.3661	2.31		
	高级技工人工费	元	0.37537	1.3773	0.52		
材料	WDZBN-YJY-B1-5x2.5	m	1.01	20.8	21.01		
	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
	标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001101	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10＜S≤16 （四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9）	100m	0.01	437.45	8364.79	5.69	534.4	4.3745	83.6479	0.0569	5.344
小计								4.3745	83.6479	0.0569	5.344

清单项目综合单价 93.42330000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.953865	1.3889	1.32		
	技工人工费	元	1.824552	1.3661	2.49		
	高级技工人工费	元	0.404586	1.3773	0.56		
材料	WDZBN-YJY-B1-4x16	m	1.01	82.74	83.57		
	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
	标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	575.03	0.06		

项目编码	030409002004	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 WDZC-KYJY-2x1.0	100m	0.01	553.23	302.22	0	161.51	5.5323	3.0222	0	1.6151
小计								5.5323	3.0222	0	1.6151

清单项目综合单价 10.16960000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.65944	1.3889	0.92		
	技工人工费	元	2.35943	1.3661	3.22		
	高级技工人工费	元	1.01152	1.3773	1.39		
材料	其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
	WDZC-KYJY-2x1.0	m	1.02	2.9	2.96		
	自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
	钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
	标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
机械							

项目编码	030409002005	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 WDZC-KYJY-4x1.0	100m	0.01	553.23	599.04	0	176.35	5.5323	5.9904	0	1.7635
小计								5.5323	5.9904	0	1.7635

清单项目综合单价 13.28620000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.65944	1.3889	0.92		
	技工人工费	元	2.35943	1.3661	3.22		
	高级技工人工费	元	1.01152	1.3773	1.39		
材料	其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
	WDZC-KYJY-4x1.0	m	1.02	5.81	5.93		
	自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
	钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
	标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
机械							

项目编码	030409002006	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 WDZCN-KYJY-2x1.0	100m	0.01	553.23	385.86	0	165.69	5.5323	3.8586	0	1.6569
小计								5.5323	3.8586	0	1.6569

清单项目综合单价 11.04780000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.65944	1.3889	0.92		
	技工人工费	元	2.35943	1.3661	3.22		
	高级技工人工费	元	1.01152	1.3773	1.39		
材料	其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
	WDZCN-KYJY-2x1.0	m	1.02	3.72	3.79		
	自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
	钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
	标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
机械							

项目编码	030409002007	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 WDZCN-KYJY-4x1.0	100m	0.01	553.23	764.28	0	184.61	5.5323	7.6428	0	1.8461
小计								5.5323	7.6428	0	1.8461

清单项目综合单价 15.02120000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.65944	1.3889	0.92		
	技工人工费	元	2.35943	1.3661	3.22		
	高级技工人工费	元	1.01152	1.3773	1.39		
材料	其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
	WDZCN-KYJY-4x1.0	m	1.02	7.43	7.58		
	自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢锯条		根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌		个	0.06	0.71	0.04		
	机械								

项目编码	030409001102	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-93换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 95<S≤120 ˆ RTTZ-4x120+1x70	100m	0.01	3771.83	67905.56	60.24	4397.68	37.7183	679.0556	0.6024	43.9768
小计								37.7183	679.0556	0.6024	43.9768
清单项目综合单价								761.35310000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.0897	1.3889	14.01		
		技工人工费	元	15.94109	1.3661	21.78		
		高级技工人工费	元	1.39957	1.3773	1.93		
	材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		RTTZ-4x120+1x70	m	1.03	655.12	674.77		
		膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0158	3.3	0.05		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00055	980.24	0.54		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001103	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-92换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 70<S≤95 ˆ RTTZ-4x95+1x50	100m	0.01	2956.25	53109.61	60.24	3442.07	29.5625	531.0961	0.6024	34.4207
小计								29.5625	531.0961	0.6024	34.4207
清单项目综合单价								595.68170000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.90588	1.3889	12.37		
		技工人工费	元	12.11525	1.3661	16.55		
		高级技工人工费	元	0.46652	1.3773	0.64		
	材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		RTTZ-4x95+1x50	m	1.03	511.47	526.81		
		膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0158	3.3	0.05		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00055	980.24	0.54		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001104	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-91换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 50<S≤70 ˆ RTTZ-4x70+1x35	100m	0.01	2440.12	39197.4	60.24	2609.88	24.4012	391.974	0.6024	26.0988
小计								24.4012	391.974	0.6024	26.0988
清单项目综合单价								443.07640000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.6485	1.3889	9.23		
		技工人工费	元	9.92658	1.3661	13.56		
		高级技工人工费	元	1.16631	1.3773	1.61		
	材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		RTTZ-4x70+1x35	m	1.03	376.4	387.69		
		膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0158	3.3	0.05		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00055	980.24	0.54		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001105	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-88换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤25 ˆ RTTZ-4x25+1x16	100m	0.01	1022.98	16222.56	60.24	1086.14	10.2298	162.2256	0.6024	10.8614
小计								10.2298	162.2256	0.6024	10.8614
清单项目综合单价								183.91920000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.5603	1.3889	3.56		
		技工人工费	元	4.53246	1.3661	6.19		
		高级技工人工费	元	0.34995	1.3773	0.48		
	材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		RTTZ-4x25+1x16	m	1.03	153.28	157.88		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00055	980.24	0.54		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001106	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-88换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤25 ˆ RTTZ-5x16	100m	0.01	1022.98	11040.63	60.24	827.04	10.2298	110.4063	0.6024	8.2704
小计								10.2298	110.4063	0.6024	8.2704

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									129.50890000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	2.5603	1.3889	3.56			
		技工人工费	元	4.53246	1.3661	6.19			
		高级技工人工费	元	0.34995	1.3773	0.48			
	材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03			
		RTTZ-5x16	m	1.03	102.97	106.06			
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12			
		膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1			
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03			
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09			
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92			
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02			
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00055	980.24	0.54			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06			

项目编码	030409001107	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ^ RTTZ-5x4	100m	0.01	654.44	3279.87	60.24	341.48	6.5444	32.7987	0.6024	3.4148
小计								6.5444	32.7987	0.6024	3.4148

清单项目综合单价									43.36030000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	1.72065	1.3889	2.39			
		技工人工费	元	2.68841	1.3661	3.67			
		高级技工人工费	元	0.34995	1.3773	0.48			
	材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03			
		RTTZ-5x4	m	1.03	28.19	29.04			
		固定卡子 1.5×32	个	1.32	1.77	2.34			
		汽油 70#～90#	kg	0.002	6.67	0.01			
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12			
		膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1			
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03			
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09			
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00055	980.24	0.54			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06			

项目编码	030409003014	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-114	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) S≤10	个	1	41.27	15.98	0.53	11.76	41.27	15.98	0.53	11.76
小计								41.27	15.98	0.53	11.76

清单项目综合单价									69.54000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	4.879	1.3889	6.78			
		技工人工费	元	17.551	1.3661	23.98			
		高级技工人工费	元	7.631	1.3773	10.51			
	材料	其他材料费	元	3.18	0.885	2.81			
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69			
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06			
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33			
		铜接线端子 DT-10	个	3.03	1.68	5.09			
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53			

项目编码	030409003015	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-115	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 10<S≤16	个	1	59.47	17.59	0.53	16.66	59.47	17.59	0.53	16.66
小计								59.47	17.59	0.53	16.66

清单项目综合单价									94.25000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	7.131	1.3889	9.9			
		技工人工费	元	25.383	1.3661	34.68			
		高级技工人工费	元	10.813	1.3773	14.89			
	材料	其他材料费	元	3.18	0.885	2.81			
		铜接线端子 DT-16	个	3.03	2.21	6.7			
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69			
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06			
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33			
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53			

项目编码	030409003016	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-116	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 16<S≤35	个	1	97.02	19.19	0.53	26.67	97.02	19.19	0.53	26.67
小计								97.02	19.19	0.53	26.67

清单项目综合单价									143.41000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	11.508	1.3889	15.98			
		技工人工费	元	41.362	1.3661	56.5			
		高级技工人工费	元	17.817	1.3773	24.54			
	材料	其他材料费	元	3.18	0.885	2.81			
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69			
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06			
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33			
		铜接线端子 DT-35	个	3.03	2.74	8.3			
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53			

项目编码	030409003017	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-117	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 35<S≤50	个	1	116.86	27.8	0.53	32.35	116.86	27.8	0.53	32.35
小计								116.86	27.8	0.53	32.35

清单项目综合单价									177.54000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	13.894	1.3889	19.3			
		技工人工费	元	49.817	1.3661	68.06			
		高级技工人工费	元	21.421	1.3773	29.5			

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
		铜接线端子 DT-50	个	3.03	5.58	16.91		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409003018	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-118	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 50＜S≤70	个	1	136.69	35.28	0.53	37.97	136.69	35.28	0.53	37.97
小计								136.69	35.28	0.53	37.97
清单项目综合单价											210.47000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	58.281	1.3661	79.62		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3773	34.47		
	材料	其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
		铜接线端子 DT-70	个	3.03	8.05	24.39		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409003019	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-119	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 70＜S≤120	个	1	156.51	48.43	0.53	43.87	156.51	48.43	0.53	43.87
小计								156.51	48.43	0.53	43.87
清单项目综合单价											249.34000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.648	1.3889	25.9		
		技工人工费	元	66.746	1.3661	91.18		
		高级技工人工费	元	28.629	1.3773	39.43		
	材料	其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
		铜接线端子 DT-120	个	3.03	12.39	37.54		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409003020	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-120	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 120＜S≤240	个	1	205.01	116.49	0.53	60.11	205.01	116.49	0.53	60.11
小计								205.01	116.49	0.53	60.11
清单项目综合单价											382.14000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.397	1.3889	33.88		
		技工人工费	元	87.422	1.3661	119.43		
		高级技工人工费	元	37.537	1.3773	51.7		
	材料	其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
		铜接线端子 DT-240	个	3.03	34.85	105.6		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409003021	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-168	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 95＜S≤120	个	1	236.99	70.6	0.69	66.29	236.99	70.6	0.69	66.29
小计								236.99	70.6	0.69	66.29
清单项目综合单价											374.57000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	61.945	1.3889	86.04		
		技工人工费	元	97.449	1.3661	133.13		
		高级技工人工费	元	12.935	1.3773	17.82		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	2.02	0.23	0.46		
		固定卡子 Φ63mm	个	1.03	2.08	2.14		
		裸铜线 10mm2	m	0.5	13.48	6.74		
		铜接线端子 DT-120	个	3.03	12.39	37.54		
		矿物绝缘电力电缆终端头	个	1	22.12	22.12		
		标志牌	个	1	0.71	0.71		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.06	11.53	0.69		

项目编码	030409003022	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-167	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 70＜S≤95	个	1	211.44	52.88	0.69	58.64	211.44	52.88	0.69	58.64
小计								211.44	52.88	0.69	58.64
清单项目综合单价											323.65000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.805	1.3889	73.34		
		技工人工费	元	88.045	1.3661	120.28		
		高级技工人工费	元	12.935	1.3773	17.82		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
		铜接线端子 DT-95	个	3.03	6.54	19.82		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	2.02	0.23	0.46		
		固定卡子 Φ63mm	个	1.03	2.08	2.14		
		裸铜线 10mm2	m	0.5	13.48	6.74		
		矿物绝缘电力电缆终端头	个	1	22.12	22.12		
		标志牌	个	1	0.71	0.71		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.06	11.53	0.69		

项目编码	030409003023	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-166	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 50＜S≤70	个	1	163.6	56.76	1.15	46.21	163.6	56.76	1.15	46.21
小计								163.6	56.76	1.15	46.21
清单项目综合单价								267.72000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.668	1.3889	50.93		
		技工人工费	元	72.847	1.3661	99.52		
		高级技工人工费	元	9.546	1.3773	13.15		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
		固定卡子 Φ40mm	个	1.03	1.17	1.21		
		铜接线端子 DT-70	个	3.03	8.05	24.39		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	3.03	0.23	0.7		
		裸铜线 10mm2	m	0.5	13.48	6.74		
		矿物绝缘电力电缆终端头	个	1	22.12	22.12		
		标志牌	个	1	0.71	0.71		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.1	11.53	1.15		

项目编码	030409003024	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-163	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 10＜S≤25	个	1	99.39	33.03	0.12	27.96	99.39	33.03	0.12	27.96
小计								99.39	33.03	0.12	27.96
清单项目综合单价								160.50000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.021	1.3889	25.03		
		技工人工费	元	44.804	1.3661	61.21		
		高级技工人工费	元	9.546	1.3773	13.15		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
		铜接线端子 DT-25	个	3.03	2.48	7.51		
		固定卡子 Φ40mm	个	1.03	1.17	1.21		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	2.02	0.23	0.46		
		裸铜线 10mm2	m	0.01	13.48	0.13		
		矿物绝缘电力电缆终端头	个	1	22.12	22.12		
		标志牌	个	1	0.71	0.71		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.01	11.53	0.12		

项目编码	030409005003	项目名称	控制电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-195	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) N≤6	个	1	59.47	13.46	0	16.41	59.47	13.46	0	16.41
小计								59.47	13.46	0	16.41
清单项目综合单价								89.34000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.131	1.3889	9.9		
		技工人工费	元	25.383	1.3661	34.68		
		高级技工人工费	元	10.813	1.3773	14.89		
	材料	其他材料费	元	1.49	0.885	1.32		
		塑料带 20mm×40mm	卷	0.02	0.71	0.01		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.31	3.3	1.02		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		固定卡子 1.5×32	个	1.03	1.77	1.82		
		套管 KT2型	个	1.05	0.88	0.92		
		端子号牌	个	5	0.09	0.45		
	机械							

项目编码	030409003025	项目名称	压铜端子	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-103	压铜端子 导线截面S(mm2) 6＜S≤16	10个	0.1	38.58	24.55	2.21	11.59	3.858	2.455	0.221	1.159
小计								3.858	2.455	0.221	1.159
清单项目综合单价								7.69300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.5885	1.3889	0.82		
		技工人工费	元	1.6919	1.3661	2.31		
		高级技工人工费	元	0.5303	1.3773	0.73		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.1	0.66	0.07		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		塑料软管 φ9mm	m	0.01	0.35	0		
		铜接线端子 DT-16	个	1.015	2.21	2.24		
	机械	其他机械费	元	0.25	0.885	0.22		

项目编码	030412004043	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75＜S≤1.0 ` WDZCN-RYS-2*1.0	100m单线	0.01	126.34	368.5	0	51.85	1.2634	3.685	0	0.5185
小计								1.2634	3.685	0	0.5185
清单项目综合单价								5.46690000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14764	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	0.64857	1.3661	0.89		
		高级技工人工费	元	0.12512	1.3773	0.17		
	材料	其他材料费	元	0.0038	0.885	0		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		WDZCN-RYS-2*1.0	m	1.05	3.39	3.56		
	机械							

项目编码	030412004044	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-197换	多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0＜S≤1.5 ` WDZC-RYJ-7*1.5	100m单线	0.01	198.61	1312.54	0	118.19	1.9861	13.1254	0	1.1819
小计								1.9861	13.1254	0	1.1819
清单项目综合单价								16.29340000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.23276	1.3889	0.32		
		技工人工费	元	1.01838	1.3661	1.39		
		高级技工人工费	元	0.19723	1.3773	0.27		
	材料	其他材料费	元	0.0063	0.885	0.01		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0225	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0016	66.9	0.11		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0004	61.5	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.0073	6.67	0.05		
		WDZC-RYJ-7*1.5	m	1.05	12.31	12.93		
	机械							

项目编码	030412004045	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-176换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 6<S≤10 ˊ WDZBN-BYJ-B1-10	100m单线	0.01	153.92	1400.85	0	110.77	1.5392	14.0085	0	1.1077
小计								1.5392	14.0085	0	1.1077
清单项目综合单价								16.65540000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.18021	1.3889	0.25		
		技工人工费	元	0.78958	1.3661	1.08		
		高级技工人工费	元	0.15272	1.3773	0.21		
	材料	其他材料费	元	0.0084	0.885	0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.01	0.56	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.007	6.67	0.05		
		WDZBN-BYJ-B1-10	m	1.05	13.19	13.85		
	机械							

项目编码	030412004046	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-175换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 4<S≤6 ˊ WDZBN-BYJ-B1-6	100m单线	0.01	134.68	939.88	0	82.63	1.3468	9.3988	0	0.8263
小计								1.3468	9.3988	0	0.8263
清单项目综合单价								11.57190000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15769	1.3889	0.22		
		技工人工费	元	0.69089	1.3661	0.94		
		高级技工人工费	元	0.13357	1.3773	0.18		
	材料	其他材料费	元	0.0071	0.885	0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.009	0.56	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		WDZBN-BYJ-B1-6	m	1.05	8.82	9.26		
	机械							

项目编码	030412004047	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤2.5 ˊ WDZBN-BYJ-B1-2.5	100m单线	0.01	115.44	401.79	0	50.64	1.1544	4.0179	0	0.5064
小计								1.1544	4.0179	0	0.5064
清单项目综合单价								5.67870000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.13517	1.3889	0.19		
		技工人工费	元	0.5922	1.3661	0.81		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3773	0.16		
	材料	其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.007	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		WDZBN-BYJ-B1-2.5	m	1.05	3.71	3.9		
	机械							

项目编码	030412004048	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤2.5 ˊ WDZCN-BYJ-B1-2.5	100m单线	0.01	115.44	403.89	0	50.75	1.1544	4.0389	0	0.5075
小计								1.1544	4.0389	0	0.5075
清单项目综合单价								5.70080000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.13517	1.3889	0.19		
		技工人工费	元	0.5922	1.3661	0.81		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3773	0.16		
	材料	WDZCN-BYJ-B1-2.5	m	1.05	3.73	3.92		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.007	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
	机械							

项目编码	030412004049	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤2.5 ˊ WDZC-BYJ-2.5	100m单线	0.01	115.44	316.74	0	46.39	1.1544	3.1674	0	0.4639
小计								1.1544	3.1674	0	0.4639
清单项目综合单价								4.78570000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.13517	1.3889	0.19		
		技工人工费	元	0.5922	1.3661	0.81		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3773	0.16		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.007	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		WDZC-BYJ-2.5	m	1.05	2.9	3.05		
	机械							

项目编码	030412004050	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-174换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 WDZC-BYJ-4	100m单线	0.01	115.44	498.8	0	55.49	1.1544	4.988	0	0.5549
小计								1.1544	4.988	0	0.5549
清单项目综合单价											6.69730000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.13517	1.3889	0.19		
		技工人工费	元	0.5922	1.3661	0.81		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3773	0.16		
	材料	其他材料费	元	0.0068	0.885	0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.008	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		WDZC-BYJ-4	m	1.05	4.62	4.85		
	机械							

项目编码	030412001046	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-60	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	100m	0.01	4594.22	5583.94	30.75	1497.12	45.9422	55.8394	0.3075	14.9712
小计								45.9422	55.8394	0.3075	14.9712
清单项目综合单价											117.06030000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.3783	1.3889	7.47		
		技工人工费	元	23.56769	1.3661	32.2		
		高级技工人工费	元	4.55708	1.3773	6.28		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×100	个	0.1545	0.92	0.14		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0509	11.83	0.6		
		沥青清漆	kg	0.0128	11.68	0.15		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0127	5.31	0.07		
		镀锌钢管 DN100 δ=4.0mm	m	1.03	51.67	53.22		
		镀锌管接头(100×100)	个	0.1545	9.34	1.44		
		塑料护口(钢管用)100	个	0.1545	0.8	0.12		
		其他材料费	元	0.0815	0.885	0.07		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.0018	110.27	0.2		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.26	0.11		

项目编码	030412001047	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-59	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	100m	0.01	4308.35	4571.03	27.44	1370.59	43.0835	45.7103	0.2744	13.7059
小计								43.0835	45.7103	0.2744	13.7059
清单项目综合单价											102.77410000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.04418	1.3889	7.01		
		技工人工费	元	22.10126	1.3661	30.19		
		高级技工人工费	元	4.27294	1.3773	5.89		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×80	个	0.1545	1.06	0.16		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0395	11.83	0.47		
		沥青清漆	kg	0.01	11.68	0.12		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0099	5.31	0.05		
		镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm	m	1.03	39.87	41.07		
		镀锌管接头(80×80)	个	0.1545	23.82	3.68		
		塑料护口(钢管用)80	个	0.1545	0.62	0.1		
		其他材料费	元	0.0545	0.885	0.05		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.0015	110.27	0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.26	0.11		

项目编码	030412001048	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-47	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65	100m	0.01	5047.45	3923.12	26.37	1533.7	50.4745	39.2312	0.2637	15.337
小计								50.4745	39.2312	0.2637	15.337
清单项目综合单价											105.30640000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.90894	1.3889	8.21		
		技工人工费	元	25.8927	1.3661	35.37		
		高级技工人工费	元	5.00662	1.3773	6.9		
	材料	其他材料费	元	0.1628	0.885	0.14		
		锁紧螺母 M3×70	个	0.1545	0.82	0.13		
		镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.03	33.65	34.66		
		镀锌管接头(80×65)	个	0.1545	4.86	0.75		
		接地管卡 DN65	个	0.309	2.21	0.68		
		管卡子(钢管用DN65)	个	0.515	1.87	0.96		
		塑料护口(钢管用)65	个	0.1545	0.53	0.08		
		膨胀螺栓 M6	套	1.02	0.52	0.53		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0068	6.37	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0738	11.83	0.87		
		沥青清漆	kg	0.0088	11.68	0.1		
		清油 C01-1	kg	0.0093	16.99	0.16		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0179	5.31	0.1		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	30.42	0.12		
		弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.0013	109.2	0.14		

项目编码	030412001049	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-57	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	100m	0.01	2023	2802.43	38.47	678.2	20.23	28.0243	0.3847	6.782
小计								20.23	28.0243	0.3847	6.782

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									55.42100000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	2.36879	1.3889	3.29		
		技工人工费		元	10.37778	1.3661	14.18		
		高级技工人工费		元	2.00604	1.3773	2.76		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm		kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×40～50		个	0.1545	0.65	0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.025	11.83	0.3		
		沥青清漆		kg	0.007	11.68	0.08		
		溶剂汽油 200#		kg	0.0062	5.31	0.03		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm		m	1.03	25.39	26.15		
		镀锌管接头(70×50)		个	0.1648	7.58	1.25		
		塑料护口(钢管用)40～50		个	0.1545	0.4	0.06		
		其他材料费		元	0.0353	0.885	0.03		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60		台班	0.001	275.68	0.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500		台班	0.004	27.26	0.11		
项目编码	030412001050	项目名称	配管			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-53	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20	100m	0.01	902.17	907.39	27.44	286.06	9.0217	9.0739	0.2744	2.8606
小计								9.0217	9.0739	0.2744	2.8606
清单项目综合单价									21.23060000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.05618	1.3889	1.47		
		技工人工费		元	4.62798	1.3661	6.32		
		高级技工人工费		元	0.89484	1.3773	1.23		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm		kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×20		个	0.1545	0.44	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.0094	11.83	0.11		
		溶剂汽油 200#		kg	0.0024	5.31	0.01		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm		m	1.03	8.24	8.49		
		镀锌管接头(50×20)		个	0.1648	2.07	0.34		
		塑料护口(钢管用)15～20		个	0.1545	0.16	0.02		
		其他材料费		元	0.0107	0.885	0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60		台班	0.0006	275.68	0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500		台班	0.004	27.26	0.11		
项目编码	030412001051	项目名称	配管			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-146	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	846.59	131.25	0	230.58	8.4659	1.3125	0	2.3058
小计								8.4659	1.3125	0	2.3058
清单项目综合单价									12.08420000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.99106	1.3889	1.38		
		技工人工费		元	4.34291	1.3661	5.93		
		高级技工人工费		元	0.83973	1.3773	1.16		
	材料	其他材料费		元	0.0225	0.885	0.02		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm		kg	0.004	4.87	0.02		
		锯条		根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂		kg	0.0008	11.06	0.01		
		刚性阻燃管 φ20mm×1.6mm		m	1.1	1.08	1.19		
		塑料管接头 φ16mm-20mm		个	0.2575	0.27	0.07		
	机械								
项目编码	030412001052	项目名称	配管			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-33	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=40	100m	0.01	1227.12	1150.32	0	382.23	12.2712	11.5032	0	3.8223
小计								12.2712	11.5032	0	3.8223
清单项目综合单价									27.59670000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.43658	1.3889	2		
		技工人工费		元	6.29494	1.3661	8.6		
		高级技工人工费		元	1.21718	1.3773	1.68		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm		kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 φ40mm(配螺钉)		个	0.2502	2.12	0.53		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ40mm		个	0.1502	4.95	0.74		
		套接紧定式电线管 φ40mm×1.6mm		m	1.03	9.85	10.15		
		其他材料费		元	0.0726	0.885	0.06		
	机械								
项目编码	030412001053	项目名称	配管			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-32	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=32	100m	0.01	1019.75	922.68	0	315.98	10.1975	9.2268	0	3.1598
小计								10.1975	9.2268	0	3.1598
清单项目综合单价									22.58410000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.19377	1.3889	1.66		
		技工人工费		元	5.23117	1.3661	7.15		
		高级技工人工费		元	1.01152	1.3773	1.39		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm		kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 φ32mm(配螺钉)		个	0.2502	1.95	0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ32mm		个	0.1502	3.11	0.47		
		套接紧定式电线管 φ32mm×1.6mm		m	1.03	7.97	8.21		
		其他材料费		元	0.0488	0.885	0.04		
	机械								
项目编码	030412001054	项目名称	配管			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-29	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=16	100m	0.01	645.62	344.02	0	188.04	6.4562	3.4402	0	1.8804
小计								6.4562	3.4402	0	1.8804
清单项目综合单价									11.77680000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.75578	1.3889	1.05		
		技工人工费		元	3.31197	1.3661	4.52		
		高级技工人工费		元	0.64037	1.3773	0.88		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0345	0.885	0.03		
		套接紧定式直接头 Φ16mm(配螺钉)	个	0.2502	1.5	0.38		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ16mm	个	0.1502	1.42	0.21		
		套接紧定式电线管 Φ16mm×1.6mm	m	1.03	2.72	2.8		
	机械							

项目编码	080707013002	项目名称	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-203	防火堵洞 盘柜下	处	1	106.22	11.93	0	28.7	106.22	11.93	0	28.7
031106-1	地下室增加费	100元	4.599055	7.73	0	2.42	2.22	35.55069515	0	11.1297131	10.2099021
小计								141.7706952	11.93	11.1297131	38.9099021
清单项目综合单价											203.74031035

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.392	1.3889	26.93		
		技工人工费	元	43.082	1.3661	58.85		
		高级技工人工费	元	14.841	1.3773	20.44		
		增加人工费	元	35.541497	1	35.54		
	材料	镀锌扁钢 25×4	kg	1.05	4.87	5.11		
		镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫	10套	1.22	2.57	3.14		
		钢锯条	根	1.03	0.58	0.6		
		汽油 60#～70#	kg	0.4	6.67	2.67		
		其他材料费	元	0.46	0.885	0.41		
	机械	增加机械费	元	12.601411	0.885	11.15		

项目编码	030416006002	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	692.1	8.85	19.36	184.97	692.1	8.85	19.36	184.97
小计								692.1	8.85	19.36	184.97
清单项目综合单价											905.28000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.055	1.3889	76.47		
		技工人工费	元	247.542	1.3661	338.17		
		高级技工人工费	元	201.449	1.3773	277.46		
	材料	其他材料费	元	10	0.885	8.85		
	机械	仪器仪表使用费	元	22	0.88	19.36		

项目编码	030416012002	项目名称	事故照明切换系统	计量单位	台、座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-34换	事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室 （双电源箱切换装置调试:人工*0.2机械*0.2）	系统（套）	1	85.99	4.96	2.11	23.15	85.99	4.96	2.11	23.15
小计								85.99	4.96	2.11	23.15
清单项目综合单价											116.21000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.405	1.3889	7.51		
		技工人工费	元	28.2012	1.3661	38.53		
		高级技工人工费	元	29.0088	1.3773	39.95		
	材料	其他材料费	元	5.6	0.885	4.96		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.4	0.88	2.11		

项目编码	030416009002	项目名称	自动投入装置	计量单位	系统、套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-21	备用电源自投装置调试	系统（套）	1	382.17	5.75	12.5	102.31	382.17	5.75	12.5	102.31
小计								382.17	5.75	12.5	102.31
清单项目综合单价											502.73000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.03	1.3889	33.38		
		技工人工费	元	125.333	1.3661	171.22		
		高级技工人工费	元	128.927	1.3773	177.57		
	材料	其他材料费	元	6.502	0.885	5.75		
	机械	仪器仪表使用费	元	14.2	0.88	12.5		

项目编码	030407003002	项目名称	微型电机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-40	微型电动机检查接线	台	1	67.79	19	0	18.89	67.79	19	0	18.89
小计								67.79	19	0	18.89
清单项目综合单价											105.68000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.135	1.3889	8.52		
		技工人工费	元	28.201	1.3661	38.53		
		高级技工人工费	元	15.056	1.3773	20.74		
	材料	其他材料费	元	1.25	0.885	1.11		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		金属软管 DN20	m	0.82	2.22	1.82		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	2.04	0.06	0.12		
		镀锡铜绞线 6～10mm2	kg	0.2	59.88	11.98		
	机械							

项目编码	030407004007	项目名称	小型电动机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-16	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 3< P≤13	台	1	352.44	24.44	0	94.49	352.44	24.44	0	94.49
小计								352.44	24.44	0	94.49
清单项目综合单价											471.37000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.663	1.3889	43.98		
		技工人工费	元	146.484	1.3661	200.11		
		高级技工人工费	元	78.67	1.3773	108.35		
	材料	其他材料费	元	6.39	0.885	5.66		
		汽油 60#～70#	kg	0.21	6.67	1.4		
		镀锌扁钢(综合)	kg	2.4	4.87	11.69		
		金属软管活接头 Φ25mm	套	2.04	0.08	0.16		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030407004008	项目名称	小型电动机			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-17	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 13＜P≤30	台	1	542.56	27.09	0	144.93	542.56	27.09	0	144.93
小计								542.56	27.09	0	144.93
清单项目综合单价											714.58000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	48.678	1.3889		67.61		
		技工人工费				元	225.6	1.3661		308.19		
		高级技工人工费				元	121.079	1.3773		166.76		
	材料	其他材料费				元	6.08	0.885		5.38		
		汽油 60#～70#				kg	0.3	6.67		2		
		金属软管 DN40				m	1.25	5.88		7.35		
		金属软管活接头 Φ40mm				套	2.04	0.33		0.67		
		镀锌扁钢(综合)				kg	2.4	4.87		11.69		
	机械											
项目编码	030410005001	项目名称	接闪带			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-63	避雷网安装 沿女儿墙明设	10m	0.1	149.59	38.02	19.94	42.91	14.959	3.802	1.994	4.291
小计								14.959	3.802	1.994	4.291
清单项目综合单价											25.04600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.7643	1.3889		2.45		
		技工人工费				元	7.959	1.3661		10.87		
		高级技工人工费				元	1.1875	1.3773		1.64		
	材料	其他材料费				元	0.014	0.885		0.01		
		镀锌圆钢 Φ10mm				m	1.015	2.66		2.7		
		镀锌扁钢 40×4				m	0.102	6.12		0.62		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.025	7.4		0.19		
		普通水泥 32.5(R)				kg	0.078	0.5		0.04		
		砂				m3	0.0002	126.21		0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.014	11.83		0.17		
		清油 C01-1				kg	0.003	16.99		0.05		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.013	153.42		1.99		
项目编码	030410002003	项目名称	接地母线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10换	户内接地母线 明设 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								29.427	6.911	0.457	8.165
清单项目综合单价											44.96000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.2603	1.3889		12.86		
		技工人工费				元	4.8571	1.3661		6.64		
		高级技工人工费				元	7.21	1.3773		9.93		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.03	7.4		0.22		
		其他材料费				元	0.021	0.885		0.02		
		镀锌扁钢 25×4				kg	1.023	4.87		4.98		
		膨胀螺栓 M10×150				10套	0.095	15.75		1.5		
		调和漆				kg	0.02	9.61		0.19		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.01	30.42		0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.001	153.42		0.15		
项目编码	030410005002	项目名称	接闪带			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-65	避雷网安装均压环敷设利用圈梁钢筋	10m	0.1	76.42	4.42	24.55	22.2	7.642	0.442	2.455	2.22
小计								7.642	0.442	2.455	2.22
清单项目综合单价											12.75900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.9006	1.3889		1.25		
		技工人工费				元	4.0581	1.3661		5.54		
		高级技工人工费				元	0.6149	1.3773		0.85		
	材料	其他材料费				元	0.1	0.885		0.09		
		钢筋 Φ10mm				kg	0.04	3.269		0.13		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.03	7.4		0.22		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.016	153.42		2.45		
项目编码	030410004002	项目名称	均压环			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-65	避雷网安装均压环敷设利用圈梁钢筋	10m	0.1	76.42	4.42	24.55	22.2	7.642	0.442	2.455	2.22
小计								7.642	0.442	2.455	2.22
清单项目综合单价											12.75900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.9006	1.3889		1.25		
		技工人工费				元	4.0581	1.3661		5.54		
		高级技工人工费				元	0.6149	1.3773		0.85		
	材料	其他材料费				元	0.1	0.885		0.09		
		钢筋 Φ10mm				kg	0.04	3.269		0.13		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.03	7.4		0.22		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.016	153.42		2.45		
项目编码	030410011001	项目名称	接地跨接			计量单位		处			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-13	接地跨接线	10处	0.1	141.02	33.08	15.34	40.07	14.102	3.308	1.534	4.007
小计								14.102	3.308	1.534	4.007
清单项目综合单价											22.95100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.4774	1.3889		3.44		
		技工人工费				元	5.6868	1.3661		7.77		
		高级技工人工费				元	2.0998	1.3773		2.89		
	材料	其他材料费				元	0.062	0.885		0.05		
		镀锌扁钢(综合)				kg	0.459	4.87		2.24		
		镀锌精制带帽螺栓 M16×100以内2平1弹簧				10套	0.102	8.53		0.87		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.02	7.4		0.15		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.01	153.42	1.53		

项目编码	030410011002	项目名称	接地跨接	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-14	钢铝窗接地安装	10处	0.1	294.62	19.24	10.74	79.69	29.462	1.924	1.074	7.969
小计								29.462	1.924	1.074	7.969
清单项目综合单价											40.42900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.2186	1.3889	7.25		
		技工人工费	元	11.9855	1.3661	16.37		
		高级技工人工费	元	4.2409	1.3773	5.84		
	材料	其他材料费	元	0.082	0.885	0.07		
		钢筋 Φ10mm	kg	0.488	3.269	1.6		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.013	4.87	0.06		
		调和漆	kg	0.005	9.61	0.05		
		清油 C01-1	kg	0.002	16.99	0.03		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.015	7.4	0.11		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007	153.42	1.07		

项目编码	030410003001	项目名称	引下线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-61	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	106.12	2.35	24.55	29.95	10.612	0.235	2.455	2.995
小计								10.612	0.235	2.455	2.995
清单项目综合单价											16.29700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.2513	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	5.6403	1.3661	7.71		
		高级技工人工费	元	0.8486	1.3773	1.17		
	材料	其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.03	7.4	0.22		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.016	153.42	2.45		

项目编码	030416027002	项目名称	接地装置	计量单位	系统、组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-123	接地网调试	系统	1	1173.09	10.29	0	310.94	1173.09	10.29	0	310.94
小计								1173.09	10.29	0	310.94
清单项目综合单价											1494.32000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	177.94	1.3889	247.14		
		技工人工费	元	514.029	1.3661	702.22		
		高级技工人工费	元	162.438	1.3773	223.73		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
		白布	m2	0.28	4.82	1.35		
		丙酮清洗剂	kg	0.65	7.79	5.06		
		电线 BV-4	m	0.75	3.98	2.99		
	机械							

项目编码	011601001005	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	212.2113	1.98	2.02	0	0.62	420.178374	428.666826	0	131.571006
小计								420.178374	428.666826	0	131.571006
清单项目综合单价											980.41620600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房电气工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房电气工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房电气工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房给排水工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1618132.24	
2	措施项目	34466.22	
2.1	安全文明施工	34466.22	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	27993.69	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	6472.53	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	148733.86	
5	含税建安工程造价	1801332.32	
合计		1801332.32	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房给排水工程　　第 1 页，共 17 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		给水系统					429490.66	0
1-1	031001006036	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S30408不锈钢管DN100 (3)连接方式:卡箍连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	80	239.36	19148.8	0
1-2	031001006037	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S30408不锈钢管DN80 (3)连接方式:卡箍连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	200	197.79	39558	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房给排水工程　　第 2 页，共 17 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	031001006038	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S30408不锈钢管DN65 (3)连接方式:卡箍连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	450	165.78	74601	0
1-4	031001006039	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S30408不锈钢管DN50 (3)连接方式:卡箍连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	150	115.13	17269.5	0
1-5	031002001100	不锈钢伸缩器	(1)名称:不锈钢伸缩器DN100 (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (3)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	532.88	1065.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房给排水工程　　第 3 页，共 17 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	031002011005	水表	(1)名称:水表 (2)材质、型号:DN65 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	56	965.59	54073.04	0
1-7	031002011006	水表	(1)名称:水表 (2)材质、型号:DN50 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	3	490.84	1472.52	0
1-8	031002001101	截止阀	(1)名称:铜截止阀 (2)材质、型号:DN50 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	3	120.38	361.14	0
1-9	031002001102	不锈钢闸阀	(1)名称:不锈钢闸阀 (2)材质、型号:DN65 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	58	1656.95	96103.1	0
1-10	031002001103	弹性座软密封闸阀	(1)名称:铜闸阀 (2)材质、型号:DN50 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	52	160.73	8357.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房给排水工程　　第 4 页，共 17 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11	031002001104	自动排气阀阀组	(1)名称:自动排气阀阀组 (2)材质、型号:DN20 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:含铜截止阀、真空破坏器、排气阀等 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	6	174.31	1045.86	0
1-12	031002001105	带真空破坏器龙头	(1)名称:铜质真空破坏器 (2)材质、型号:DN50 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	175.75	351.5	0
1-13	031002001106	减压阀组	(1)名称:减压阀组 (2)规格:DN80 (3)材质:不锈钢 (4)压力等级:PN=1.6MPa (5)连接方式:螺纹连接 (6)说明:含先导可调式稳压减压阀、内螺纹铜闸、不锈钢Y型过滤器、不锈钢可曲挠橡胶接头、压力表(带阀及表弯)、阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 (7)综合:综合考虑管井内外安装 (8)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (9)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	18	3718.71	66936.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房给排水工程　　第 5 页，共 17 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	031002001107	减压阀组	(1)名称:减压阀组 (2)规格:DN50 (3)材质:不锈钢 (4)压力等级:PN=1.6MPa (5)连接方式:螺纹连接 (6)说明:含先导可调式稳压减压阀、内螺纹铜闸、不锈钢Y型过滤器、不锈钢可曲挠橡胶接头、压力表(带阀及表弯)、阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 (7)综合:综合考虑管井内外安装 (8)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (9)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	18	2531.9	45574.2	0
1-15	031301003046	套管	(1)名称:钢套管 (2)规格:穿管管径DN65 (3)说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 (4)综合:综合考虑管井内外安装 (5)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	50	71.43	3571.5	0
2		污废水系统					135332.20	0
2-1	031001008016	UPVC排水管	(1)名称:实壁普通UPVC排水管 (2)材质、型号:DN150 (3)连接方式:粘接 (4)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	320	138.18	44217.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房给排水工程　　第 6 页，共 17 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	031001008017	UPVC排水管	(1)名称:实壁普通UPVC排水管 (2)材质、型号:DN100 (3)连接方式:粘接 (4)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	550	94.31	51870.5	0
2-3	031001008018	UPVC排水管	(1)名称:实壁普通UPVC排水管 (2)材质、型号:DN75 (3)连接方式:粘接 (4)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	10	67.82	678.2	0
2-4	031001001004	铸铁管	(1)名称:机制柔性接口排水铸铁管 (2)材质、型号:DN100 (3)连接方式:不锈钢卡箍连接 (4)附件:含管件、标识及管道、支架制作安装除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	20	241.02	4820.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房给排水工程　　第 7 页，共 17 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	031001001005	铸铁管	(1)名称:机制柔性接口排水铸铁管 (2)材质、型号:DN150 (3)连接方式:不锈钢卡箍连接 (4)附件:含管件、标识及管道、支架制作安装除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	5	276.85	1384.25	0
2-6	031003008005	地漏	(1)名称:地漏 (2)材质、型号:DN150 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	6	302.69	1816.14	0
2-7	031003008006	地漏	(1)名称:地漏 (2)材质、型号:DN100 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	56	159.17	8913.52	0
2-8	031003008007	地漏	(1)名称:地漏 (2)材质、型号:DN75 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	41	150.48	6169.68	0
2-9	031003008008	地漏	(1)名称:地漏 (2)材质、型号:DN50 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	26	103.7	2696.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房给排水工程　　第 8 页，共 17 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-10	031301003047	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:穿管管径DN100 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	393.71	393.71	0
2-11	031003008009	阻火圈	(1)名称:阻火圈 (2)材质、型号:DN100 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	84	75	6300	0
2-12	031003008010	阻火圈	(1)名称:阻火圈 (2)材质、型号:DN150 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	48	126.5	6072	0
3		雨水系统					261173.20	0
3-1	031001008019	UPVC排水管	(1)名称:实壁普通UPVC排水管 (2)材质、型号:DN100 (3)连接方式:粘接 (4)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	60	94.31	5658.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房给排水工程　　第 9 页，共 17 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	031001002008	镀锌钢管	(1)名称:内外壁热浸镀锌钢管 (2)材质、型号:DN150 (3)连接方式:沟槽连接 (4)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	20	191.16	3823.2	0
3-3	031001002009	镀锌钢管	(1)名称:内外壁热浸镀锌钢管 (2)材质、型号:DN100 (3)连接方式:沟槽连接 (4)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1800	132.39	238302	0
3-4	031003008011	87型雨水斗	(1)名称:87型钢制雨水斗 (2)规格:DN100 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	21	205.46	4314.66	0
3-5	031003008012	侧入式雨水斗	(1)名称:侧排雨水斗 (2)规格:DN100 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	20	178.14	3562.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房给排水工程　　第 10 页，共 17 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-6	031301003048	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:穿管管径DN100 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	14	393.71	5511.94	0
4		冷凝水系统					46417.90	0
4-1	031001008020	UPVC排水管	(1)名称:PVC-U排水管 (2)规格、型号:DN75 (3)连接形式:粘接 (4)附件:附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	20	67.82	1356.4	0
4-2	031001008021	UPVC排水管	(1)名称:PVC-U排水管 (2)规格、型号:DN100 (3)连接形式:粘接 (4)附件:附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	120	94.31	11317.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房给排水工程　　第 11 页，共 17 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3	031001008022	UPVC排水管	(1)名称:PVC-U排水管 (2)规格、型号:DN125 (3)连接形式:粘接 (4)附件:附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	150	128.12	19218	0
4-4	031301003049	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:穿管管径DN125 (3)说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 (4)综合:综合考虑管井内外安装 (5)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	443.28	443.28	0
4-5	031003008013	阻火圈	(1)名称:阻火圈 (2)材质、型号:DN100 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	24	75	1800	0
4-6	031003008014	阻火圈	(1)名称:阻火圈 (2)材质、型号:DN150 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	24	126.5	3036	0
4-7	031001008023	塑料管	(1)名称:UPVC给水管 (2)安装部位:室内 (3)介质:冷凝水管 (4)材质、规格:dn15 (5)连接形式:承插粘接 (6)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压 (7)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油 (8)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (9)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	6.91	45.92	317.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房给排水工程　　第 12 页，共 17 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-8	031001008024	塑料管	(1)名称:UPVC给水管 (2)安装部位:室内 (3)介质:冷凝水管 (4)材质、规格:dn20 (5)连接形式:承插粘接 (6)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压 (7)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油 (8)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (9)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	41.64	2082	0
4-9	031001008025	塑料管	(1)名称:UPVC给水管 (2)安装部位:室内 (3)介质:冷凝水管 (4)材质、规格:dn25 (5)连接形式:承插粘接 (6)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压 (7)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油 (8)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (9)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	15	45.72	685.8	0
4-10	031001008026	塑料管	(1)名称:UPVC给水管 (2)安装部位:室内 (3)介质:冷凝水管 (4)材质、规格:dn32 (5)连接形式:承插粘接 (6)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压 (7)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油 (8)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (9)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	46.88	2344	0
4-11	040601028001	尼龙网板	(1)材料品种:防虫网罩 (2)材料规格:10*10mm不锈钢铁丝 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	5	337.79	1688.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房给排水工程　　第 13 页，共 17 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-12	031208002001	管道绝热	(1)绝热材料品种:不燃铝箔橡塑(难燃B1级) (2)绝热厚度:20mm (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	1	2128.96	2128.96	0
5		公共卫生间					745718.28	0
5-1	031001008027	塑料管	(1)材质:PPR管（S5） (2)规格:DN15 (3)连接形式:电熔 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (5)含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	160	32.07	5131.2	0
5-2	031001008028	塑料管	(1)材质:PPR管(S5) (2)规格:DN20 (3)连接形式:电熔 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (5)含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	80	37.2	2976	0
5-3	031001008029	塑料管	(1)材质:PPR管(S5) (2)规格:DN25 (3)连接形式:电熔 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (5)含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	160	42.84	6854.4	0
5-4	031001008030	塑料管	(1)材质:PPR管(S5) (2)规格:DN32 (3)连接形式:电熔 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (5)含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	80	52.72	4217.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房给排水工程　　第 14 页，共 17 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-5	031001008031	塑料管	(1)材质:PPR管(S5) (2)规格:DN40 (3)连接形式:电熔 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (5)含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	80	62.35	4988	0
5-6	031001008032	塑料管	(1)材质:PPR管(S5) (2)规格:DN50 (3)连接形式:电熔 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (5)含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	80	75.27	6021.6	0
5-7	031001008033	塑料管	(1)材质:PPR管(S5) (2)规格:DN65 (3)连接形式:电熔 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (5)含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	32	90.96	2910.72	0
5-8	031001008034	UPVC排水管	(1)名称:实壁普通UPVC排水管 (2)材质、型号:DN100 (3)连接方式:粘接 (4)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	800	94.31	75448	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房给排水工程　　第 15 页，共 17 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-9	031001008035	UPVC排水管	(1)名称:实壁普通UPVC排水管 (2)材质、型号:DN75 (3)连接方式:粘接 (4)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	320	67.82	21702.4	0
5-10	031001008036	UPVC排水管	(1)名称:实壁普通UPVC排水管 (2)材质、型号:DN50 (3)连接方式:粘接 (4)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	800	58.77	47016	0
5-11	031002001108	金属阀门	(1)类型:铜截止阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN20 (4)满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	32	35.81	1145.92	0
5-12	031002001109	金属阀门	(1)类型:铜截止阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN50 (4)满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	32	120.38	3852.16	0
5-13	031003014008	给、排水附件	(1)类型:清扫口 (2)规格:DN100 (3)满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	32	172.67	5525.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房给排水工程　　第 16 页，共 17 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-14	031003008015	地漏	(1)名称:地漏 (2)材质、型号:DN50 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	32	103.7	3318.4	0
5-15	031003006001	大便器	(1)类型:蹲便器 (2)材质:陶瓷 (3)含按键式冲水箱，含相关工序所需主材(角阀、金属软管、存水弯、排水配件等)及辅材的购买与安装 (4)满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	384	648.19	248904.96	0
5-16	031003006002	大便器	(1)类型:坐便器 (2)材质:陶瓷，含相关工序所需主材(角阀、金属软管、存水弯、排水配件等)及辅材的购买与安装 (3)满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	20	1171.31	23426.2	0
5-17	031003003001	洗脸盆	(1)类型:立柱一体盆 (2)材质:陶瓷 (3)含不锈钢单冷龙头，含相关工序所需主材(角阀、金属软管、存水弯、排水配件等)及辅材的购买与安装 (4)满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	128	497.52	63682.56	0
5-18	031003003002	洗脸盆	(1)类型:壁挂洗手盆 (2)材质:陶瓷 (3)含不锈钢单冷龙头，含相关工序所需主材(角阀、金属软管、存水弯、排水配件等)及辅材的购买与安装 (4)满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	20	642.06	12841.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房给排水工程　　第 17 页，共 17 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-19	031003004001	洗涤盆	(1)类型:洗涤盆 (2)材质:陶瓷，含相关工序所需主材(角阀、金属软管、存水弯、排水配件等)及辅材的购买与安装 (3)满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	32	404.51	12944.32	0
5-20	031003007001	小便器	(1)类型:感应壁挂式小便器 (2)材质:陶瓷 (3)规格:w:380xd:390xh:660(mm)，水效等级:1级，名义用水量:0.5L (4)含感应冲洗阀 (5)安装方式:壁挂式 (6)满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	160	887.87	142059.2	0
5-21	031002001110	金属阀门	(1)名称:拖把水龙头 (2)规格、压力等级:DN15 (3)满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	32	39.32	1258.24	0
5-22	031003008016	其他成品卫生器具	(1)名称:纸巾盒 (2)组装形式:包含安装的一切附件 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	组	384	59.8	22963.2	0
5-23	031003008017	其他成品卫生器具	(1)名称:挂衣钩 (2)组装形式:包含安装的一切附件 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	组	384	69.09	26530.56	0
合计							1618132.24	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房给排水工程
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					34466.22
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	34466.22
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	27993.69
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	6472.53
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-9-1	031401001005	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	0	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							34466.22

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房给排水工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房给排水工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房给排水工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房给排水工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	148733.86
合计					148733.86

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房给排水工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房给排水工程　　标段： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	031001006036	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-88	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 80< DN≤100 ˉ S30408不锈钢管DN100	10m	0.1	341.75	1646.19	6.13	173.18	34.175	164.619	0.613	17.318
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.83	37.49	0	31.47	1.1183	0.3749	0	0.3147
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.45	1.42	12.58	15.91	0.30483	0.007668	0.067932	0.085914
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	920.36	523.48	725.13	321.54	4.969944	2.826792	3.915702	1.736316
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	495.61	138.99	283.88	158.39	2.676294	0.750546	1.532952	0.855306
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.87	13.77	6.29	8.52	0.150498	0.074358	0.033966	0.046008
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.91	11.65	6.29	8.15	0.145314	0.06291	0.033966	0.04401
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.87	6.44	6.29	8.15	0.150498	0.034776	0.033966	0.04401
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.91	5.48	6.29	7.85	0.145314	0.029592	0.033966	0.04239
小计								43.835992	168.780542	6.26545	20.486654
清单项目综合单价											239.36863800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.350702	1.3889	8.82		
		技工人工费	元	20.908424	1.3661	28.56		
		高级技工人工费	元	4.685356	1.3773	6.45		
	材料	电	kW·h	0.018155	0.67	0.01		
		型钢(综合)	kg	0.567	4.13	2.34		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.022896	6.64	0.15		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.022912	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000497	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03625	5.6	0.2		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.009331	19.03	0.18		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007295	6.37	0.05		
		机油	kg	0.003256	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.02255	6.19	0.14		
		乙炔气	kg	0.007517	14.64	0.11		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000405	362.83	0.15		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011394	11.83	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.001328	5.31	0.01		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		水	m3	0.111	4.62	0.51		
		其他材料费	元	0.433327	0.885	0.38		
		砂轮片 φ400mm	片	0.015	16.19	0.24		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00635	20.46	0.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	30.42	0.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.02093	166.5	3.48		
		台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16	台班	0.005762	220.21	1.27		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000162	1257.55	0.2		
		立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25	台班	0.002506	225.51	0.57		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.07	0.05		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.53	0.42		

项目编码	031001006037	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-87	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80 ˉ S30408不锈钢管DN80	10m	0.1	293.18	1341.62	6.13	145.1	29.318	134.162	0.613	14.51
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.83	37.49	0	31.47	1.1183	0.3749	0	0.3147
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.45	1.42	12.58	15.91	0.254025	0.00639	0.05661	0.071595
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0045	920.36	523.48	725.13	321.54	4.14162	2.35566	3.263085	1.44693
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0045	495.61	138.99	283.88	158.39	2.230245	0.625455	1.27746	0.712755
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.87	13.77	6.29	8.52	0.125415	0.061965	0.028305	0.03834
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.91	11.65	6.29	8.15	0.121095	0.052425	0.028305	0.036675
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.87	6.44	6.29	8.15	0.125415	0.02898	0.028305	0.036675
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.91	5.48	6.29	7.85	0.121095	0.02466	0.028305	0.035325
小计								37.55521	137.692435	5.323375	17.202995
清单项目综合单价											197.77401500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.446067	1.3889	7.56		
		技工人工费	元	17.904147	1.3661	24.46		
		高级技工人工费	元	4.01659	1.3773	5.53		
	材料	电	kW·h	0.015129	0.67	0.01		
		型钢(综合)	kg	0.4725	4.13	1.95		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.01908	6.64	0.13		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.019094	6.28	0.12		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000414	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.030209	5.6	0.17		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007776	19.03	0.15		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00608	6.37	0.04		
		机油	kg	0.002714	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.018792	6.19	0.12		
		乙炔气	kg	0.006264	14.64	0.09		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000338	362.83	0.12		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		砂轮片 φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009495	11.83	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.001107	5.31	0.01		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		水	m3	0.1	4.62	0.46		
		其他材料费	元	0.368273	0.885	0.33		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN80	个	0.463	88.79	41.11		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005292	20.46	0.11		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	30.42	0.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.017442	166.5	2.9		
		台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16	台班	0.004802	220.21	1.06		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000135	1257.55	0.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25	台班	0.002088	225.51	0.47		

工程量清单综合单价分析表

		试压泵 压力P（MPa） P=6		台班	0.0002	229.07	0.05		
		手动液压卡压钳		台班	0.036	11.53	0.42		

项目编码	031001006038	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-86	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 50< DN≤65 ˇ S30408不锈钢管DN65	10m	0.1	284.51	1058.19	6.13	128.64	28.451	105.819	0.613	12.864
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.83	37.49	0	31.47	1.1183	0.3749	0	0.3147
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.45	1.42	12.58	15.91	0.23709	0.005964	0.052836	0.066822
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0042	920.36	523.48	725.13	321.54	3.865512	2.198616	3.045546	1.350468
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0042	495.61	138.99	283.88	158.39	2.081562	0.583758	1.192296	0.665238
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.87	13.77	6.29	8.52	0.117054	0.057834	0.026418	0.035784
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.91	11.65	6.29	8.15	0.113022	0.04893	0.026418	0.03423
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.87	6.44	6.29	8.15	0.117054	0.027048	0.026418	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.91	5.48	6.29	7.85	0.113022	0.023016	0.026418	0.03297
小计								36.213616	109.139066	5.00935	15.398442
清单项目综合单价											165.76047400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.244055	1.3889	7.28		
		技工人工费	元	17.258721	1.3661	23.58		
		高级技工人工费	元	3.886068	1.3773	5.35		
	材料	电	kW·h	0.01412	0.67	0.01		
		型钢(综合)	kg	0.441	4.13	1.82		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.017808	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017821	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000386	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028195	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007258	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005674	6.37	0.04		
		机油	kg	0.002533	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.017539	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.005846	14.64	0.09		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000315	362.83	0.11		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		砂轮片 φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008862	11.83	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.001033	5.31	0.01		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		水	m3	0.098	4.62	0.45		
		其他材料费	元	0.305921	0.885	0.27		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN65	个	0.526	71.39	37.55		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004939	20.46	0.1		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	30.42	0.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.016279	166.5	2.71		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004481	220.21	0.99		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000126	1257.55	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001949	225.51	0.44		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.07	0.05		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.53	0.42		

项目编码	031001006039	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-85	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˇ S30408不锈钢管DN50	10m	0.1	269.19	604.46	4.4	101.77	26.919	60.446	0.44	10.177
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.44	0	24.01	0.863	0.2344	0	0.2401
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0041	56.45	1.42	12.58	15.91	0.231445	0.005822	0.051578	0.065231
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0041	920.36	523.48	725.13	321.54	3.773476	2.146268	2.973033	1.318314
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0041	495.61	138.99	283.88	158.39	2.032001	0.569859	1.163908	0.649399
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0041	27.87	13.77	6.29	8.52	0.114267	0.056457	0.025789	0.034932
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0041	26.91	11.65	6.29	8.15	0.110331	0.047765	0.025789	0.033415
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0041	27.87	6.44	6.29	8.15	0.114267	0.026404	0.025789	0.033415
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0041	26.91	5.48	6.29	7.85	0.110331	0.022468	0.025789	0.032185
小计								34.268118	63.555443	4.731675	12.583991
清单项目综合单价											115.13922700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.957055	1.3889	6.88		
		技工人工费	元	16.341203	1.3661	22.32		
		高级技工人工费	元	3.673294	1.3773	5.06		
	材料	电	kW·h	0.013784	0.67	0.01		
		型钢(综合)	kg	0.4305	4.13	1.78		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.017384	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017396	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000377	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.027523	5.6	0.15		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007085	19.03	0.13		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005539	6.37	0.04		
		机油	kg	0.002472	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.017122	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.005707	14.64	0.08		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000308	362.83	0.11		
		钢丝刷	把	0.000615	2.45	0		
		砂轮片 φ400mm	片	0.01	16.19	0.16		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004469	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008651	11.83	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00697	6.51	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.001009	5.31	0.01		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		水	m3	0.066	4.62	0.3		
		其他材料费	元	0.270471	0.885	0.24		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50	个	0.633	43.65	27.63		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004822	20.46	0.1		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0035	30.42	0.11		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.015892	166.5	2.65		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004375	220.21	0.96		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000123	1257.55	0.15		

工程量清单综合单价分析表

		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25		台班	0.001902	225.51	0.43		
		试压泵 压力P（MPa） P=6		台班	0.0002	229.07	0.05		
		手动液压卡压钳		台班	0.025	11.53	0.29		

项目编码	031002001100	项目名称	不锈钢伸缩器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-197	法兰式套筒伸缩器安装（焊接） 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 - 不锈钢伸缩器	个	1	122.43	312.4	46.69	51.36	122.43	312.4	46.69	51.36
小计								122.43	312.4	46.69	51.36
清单项目综合单价								532.88000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	17.266	1.3889	23.98		
	技工人工费	元	58.597	1.3661	80.05		
	高级技工人工费	元	13.357	1.3773	18.4		
材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
	锯条	根	0.4	0.68	0.27		
	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
	六角带帽螺栓带垫 M16×85～140	套	16.48	1.65	27.19		
	清油 C01-1	kg	0.06	16.99	1.02		
	氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
	乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
	平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	172.92	46.69		

项目编码	031002011005	项目名称	水表	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-218	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80 - 水表DN65	组	1	130.99	761.85	0	72.75	130.99	761.85	0	72.75
小计								130.99	761.85	0	72.75
清单项目综合单价								965.59000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	18.523	1.3889	25.73		
	技工人工费	元	62.513	1.3661	85.4		
	高级技工人工费	元	14.418	1.3773	19.86		
材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.19	6.63	1.26		
	锯条	根	0.41	0.68	0.28		
	其他材料费	元	0.243	0.885	0.22		
	螺纹闸板阀 DN80 Z15T-16	个	1.01	279.42	282.21		
机械							

项目编码	031002011006	项目名称	水表	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-217	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 - 水表DN50	组	1	57.95	397.68	0	35.21	57.95	397.68	0	35.21
小计								57.95	397.68	0	35.21
清单项目综合单价								490.84000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	8.135	1.3889	11.3		
	技工人工费	元	27.727	1.3661	37.88		
	高级技工人工费	元	6.364	1.3773	8.77		
材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
	锯条	根	0.34	0.68	0.23		
	其他材料费	元	0.178	0.885	0.16		
	螺纹闸板阀 DN50 Z15T-16	个	1.01	123.45	124.68		
机械							

项目编码	031002001101	项目名称	截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 - 铜截止阀 DN50	个	1	33.39	74.44	0	12.55	33.39	74.44	0	12.55
小计								33.39	74.44	0	12.55
清单项目综合单价								120.38000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
	技工人工费	元	15.979	1.3661	21.83		
	高级技工人工费	元	3.604	1.3773	4.96		
材料	黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
	聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
	锯条	根	0.32	0.68	0.22		
	其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
机械							

项目编码	031002001102	项目名称	不锈钢闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-7	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 - 不锈钢闸阀 DN65	个	1	49.14	1518.87	0	88.94	49.14	1518.87	0	88.94
小计								49.14	1518.87	0	88.94
清单项目综合单价								1656.95000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	7.005	1.3889	9.73		
	技工人工费	元	23.505	1.3661	32.11		
	高级技工人工费	元	5.303	1.3773	7.3		
材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.016	6.63	0.11		
	聚四氟乙烯生料带	m	4.898	0.09	0.44		
	锯条	根	0.42	0.68	0.29		
	其他材料费	元	0.53	0.885	0.47		
	黑玛钢活接头 DN65	个	1.01	15.8	15.96		
机械							

项目编码	031002001103	项目名称	弹性座软密封闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 - 铜闸阀DN50	个	1	33.39	112.87	0	14.47	33.39	112.87	0	14.47

工程量清单综合单价分析表

小计					33.39	112.87	0	14.47
清单项目综合单价								160.73000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3661	21.83		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3773	4.96		
	材料	黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	031002001104	项目名称	自动排气阀阀组	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ' 铜截止阀 DN20	个	1	11.72	19.98	0	4.11	11.72	19.98	0	4.11
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ' 真空破坏器 DN20	个	1	11.72	87.82	0	7.5	11.72	87.82	0	7.5
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ' 自动排气阀 DN20	个	1	11.72	15.86	0	3.9	11.72	15.86	0	3.9
小计								35.16	123.66	0	15.51

清单项目综合单价								174.33000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.872	1.3889	6.77		
		技工人工费	元	16.908	1.3661	23.1		
		高级技工人工费	元	3.834	1.3773	5.28		
	材料	其他材料费	元	0.336	0.885	0.3		
		聚四氟乙烯生料带	m	4.521	0.09	0.41		
		锯条	根	0.168	0.68	0.11		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	3.03	1.97	5.97		
	机械							

项目编码	031002001105	项目名称	带真空破坏器龙头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ' 真空破坏器 DN50	个	1	33.39	127.17	0	15.19	33.39	127.17	0	15.19
小计								33.39	127.17	0	15.19

清单项目综合单价								175.75000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3661	21.83		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3773	4.96		
	材料	黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	031002001106	项目名称	减压阀组	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-155	螺纹减压阀单体安装 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ' 先导可调式稳压减压阀DN80	个	1	96.09	802.88	0	65.57	96.09	802.88	0	65.57
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ' 内螺纹铜闸阀DN80	个	1	76.71	761.42	0	58.37	76.71	761.42	0	58.37
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ' 不锈钢Y型过滤器DN80	个	1	76.71	1086.41	0	74.62	76.71	1086.41	0	74.62
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ' 不锈钢可曲挠橡胶接头DN80	个	1	76.71	272.15	0	33.91	76.71	272.15	0	33.91
031001-46	压力表 就地	台(块)	1	57.36	153.98	0.7	16.51	57.36	153.98	0.7	16.51
031010-54	压力表弯安装	10个	0.1	61.99	7.28	0	16.77	6.199	0.728	0	1.677
小计								389.779	3077.568	0.7	250.657

清单项目综合单价								3718.70400000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	48.5838	1.3889	67.48		
		技工人工费	元	194.0109	1.3661	265.04		
		高级技工人工费	元	41.576	1.3773	57.26		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.088	6.63	0.58		
		聚四氟乙烯生料带	m	19.069	0.09	1.72		
		棉纱	kg	0.005	9.38	0.05		
		半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	套	2	0.04	0.08		
		固定卡子 1.5×32	个	1	1.77	1.77		
		锯条	根	2	0.68	1.36		
		酚醛调和漆	kg	0.01	11.5	0.12		
		位号牌	个	1	0.48	0.48		
		其他材料费	元	6.17	0.885	5.46		
		校验材料费	元	0.26	0.885	0.23		
		清洗剂 500mL	瓶	0.005	7.08	0.04		
		仪表接头	套	1	4.42	4.42		
		取源部件	套	1	16.02	16.02		
		黑玛钢活接头 DN80	个	4.04	20.98	84.76		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.8	0.88	0.7		

项目编码	031002001107	项目名称	减压阀组	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-155	螺纹减压阀单体安装 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ' 先导可调式稳压减压阀DN50	个	1	96.09	464.85	0	48.67	96.09	464.85	0	48.67
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ' 内螺纹铜闸阀DN50	个	1	76.71	527.78	0	46.69	76.71	527.78	0	46.69

工程量清单综合单价分析表

030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80 ˊ 不锈钢Y型过滤器DN50	个	1	76.71	527.78	0	46.69	76.71	527.78	0	46.69	
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80 ˊ 不锈钢可曲挠橡胶接头DN50	个	1	76.71	272.15	0	33.91	76.71	272.15	0	33.91	
031001-46	压力表 就地	台(块)	1	57.36	153.98	0.7	16.51	57.36	153.98	0.7	16.51	
031010-54	压力表弯安装	10个	0.1	61.99	7.28	0	16.77	6.199	0.728	0	1.677	
小计								389.779	1947.268	0.7	194.147	
清单项目综合单价												2531.89400000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	48.5838		1.3889		67.48		
		技工人工费			元	194.0109		1.3661		265.04		
		高级技工人工费			元	41.576		1.3773		57.26		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.088		6.63		0.58		
		聚四氟乙烯生料带			m	19.069		0.09		1.72		
		棉纱			kg	0.005		9.38		0.05		
		半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50			套	2		0.04		0.08		
		固定卡子 1.5×32			个	1		1.77		1.77		
		锯条			根	2		0.68		1.36		
		酚醛调和漆			kg	0.01		11.5		0.12		
		位号牌			个	1		0.48		0.48		
		其他材料费			元	6.17		0.885		5.46		
		校验材料费			元	0.26		0.885		0.23		
		清洗剂 500mL			瓶	0.005		7.08		0.04		
		仪表接头			套	1		4.42		4.42		
		取源部件			套	1		16.02		16.02		
		黑玛钢活接头 DN80			个	4.04		20.98		84.76		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.8		0.88		0.7		
项目编码	031301003046	项目名称			套管			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	31.22	28.71	1.68	9.82	31.22	28.71	1.68	9.82
小计								31.22	28.71	1.68	9.82
清单项目综合单价											71.43000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.377		1.3889		6.08		
		技工人工费			元	15.198		1.3661		20.76		
		高级技工人工费			元	3.182		1.3773		4.38		
	材料	水泥 P.042.5			kg	0.332		0.351		0.12		
		圆钢 φ10mm~14mm			kg	0.158		3.81		0.6		
		钢丝刷子			把	0.006		14.6		0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.022		5.6		0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.038		19.03		0.72		
		砂子			kg	0.997		0.78		0.78		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.026		6.51		0.17		
		油麻			kg	0.957		11.5		11.01		
		汽油 70#~90#			kg	0.007		6.67		0.05		
		氧气			m3	0.036		6.19		0.22		
		乙炔气			kg	0.012		14.64		0.18		
		密封油膏			kg	0.202		6.86		1.39		
		其他材料费			元	0.55		0.885		0.49		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm			m	0.318		40.17		12.77		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.009		20.46		0.18		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.009		166.5		1.5		
项目编码	031001008016	项目名称			UPVC排水管			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-315	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 110<dn≤160 ˊ 实壁普通UPVC排水管 DN150	10m	0.1	441.67	548.94	0	144.32	44.167	54.894	0	14.432
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0064	920.36	523.48	725.13	321.54	5.890304	3.350272	4.640832	2.057856
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0064	495.61	138.99	283.88	158.39	3.171904	0.889536	1.816832	1.013696
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.45	1.42	12.58	15.91	0.36128	0.009088	0.080512	0.101824
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.87	13.77	6.29	8.52	0.178368	0.088128	0.040256	0.054528
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.91	11.65	6.29	8.15	0.172224	0.07456	0.040256	0.05216
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.87	6.44	6.29	8.15	0.178368	0.041216	0.040256	0.05216
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.91	5.48	6.29	7.85	0.172224	0.035072	0.040256	0.05024
小计								54.291672	59.381872	6.6992	17.814464
清单项目综合单价											138.18720800
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.862318		1.3889		10.92		
		技工人工费			元	25.88145		1.3661		35.36		
		高级技工人工费			元	5.819136		1.3773		8.01		
	材料	电			kW·h	0.021517		0.67		0.01		
		型钢(综合)			kg	0.672		4.13		2.78		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.027136		6.64		0.18		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.027155		6.28		0.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.000589		3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.042963		5.6		0.24		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.011059		19.03		0.21		
		合金钢钻头(综合)			个	0.008646		6.37		0.06		
		机油			kg	0.003859		10.62		0.04		
		氧气			m3	0.026726		6.19		0.17		
		乙炔气			kg	0.008909		14.64		0.13		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.00048		362.83		0.17		
		钢丝刷			把	0.00096		2.45		0		
		铁砂布 0#-2#			张	0.006976		0.66		0		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.013504		11.83		0.16		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.01088		6.51		0.07		
		溶剂汽油			kg	0.001574		5.31		0.01		
		锯条			根	0.242		0.68		0.16		
		粘合剂			kg	0.136		19.71		2.68		
		其他材料费			元	1.080832		0.885		0.96		
		承插塑料排水管件 dn160			个	0.595		21.64		12.88		
		伸缩节 dn160			个	0.35		39.75		13.91		
		透气帽(铅丝球) DN150			个	0.03		10.71		0.32		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.007526		20.46		0.15		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.024806		166.5		4.13		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.006829		220.21		1.5		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000192		1257.55		0.24		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.00297		225.51		0.67		
项目编码	031001008017	项目名称			UPVC排水管			计量单位		m		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 - 实壁普通UPVC排水管 DN100	10m	0.1	315.81	319.54	0	99.55	31.581	31.954	0	9.955
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	920.36	523.48	725.13	321.54	4.969944	2.826792	3.915702	1.736316
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	495.61	138.99	283.88	158.39	2.676294	0.750546	1.532952	0.855306
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.45	1.42	12.58	15.91	0.30483	0.007668	0.067932	0.085914
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.87	13.77	6.29	8.52	0.150498	0.074358	0.033966	0.046008
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.91	11.65	6.29	8.15	0.145314	0.06291	0.033966	0.04401
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.87	6.44	6.29	8.15	0.150498	0.034776	0.033966	0.04401
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.91	5.48	6.29	7.85	0.145314	0.029592	0.033966	0.04239
小计								40.123692	35.740642	5.65245	12.808954
清单项目综合单价											94.32573800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.830612	1.3889	8.1		
		技工人工费	元	19.121364	1.3661	26.12		
		高级技工人工费	元	4.286296	1.3773	5.9		
	材料	电	kW·h	0.018155	0.67	0.01		
		型钢(综合)	kg	0.567	4.13	2.34		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.022896	6.64	0.15		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.022912	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000497	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03625	5.6	0.2		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.009331	19.03	0.18		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007295	6.37	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		锯条	根	0.194	0.68	0.13		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011394	11.83	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.001328	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003256	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.02255	6.19	0.14		
		乙炔气	kg	0.007517	14.64	0.11		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.62	9.96		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
		其他材料费	元	0.951327	0.885	0.84		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000405	362.83	0.15		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00635	20.46	0.13		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.02093	166.5	3.48		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000162	1257.55	0.2		
		立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25	台班	0.002506	225.51	0.57		
		台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16	台班	0.005762	220.21	1.27		

项目编码	031001008018	项目名称	UPVC排水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 - 实壁普通UPVC排水管 DN75	10m	0.1	280.91	149.28	0	81.8	28.091	14.928	0	8.18
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0043	920.36	523.48	725.13	321.54	3.957548	2.250964	3.118059	1.382622
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0043	495.61	138.99	283.88	158.39	2.131123	0.597657	1.220684	0.681077
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0043	56.45	1.42	12.58	15.91	0.242735	0.006106	0.054094	0.068413
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0043	27.87	13.77	6.29	8.52	0.119841	0.059211	0.027047	0.036636
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0043	26.91	11.65	6.29	8.15	0.115713	0.050095	0.027047	0.035045
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0043	27.87	6.44	6.29	8.15	0.119841	0.027692	0.027047	0.035045
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0043	26.91	5.48	6.29	7.85	0.115713	0.023564	0.027047	0.033755
小计								34.893514	17.943289	4.501025	10.452593
清单项目综合单价											67.79042100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.049936	1.3889	7.01		
		技工人工费	元	16.64157	1.3661	22.73		
		高级技工人工费	元	3.736182	1.3773	5.15		
	材料	电	kW·h	0.014457	0.67	0.01		
		型钢(综合)	kg	0.4515	4.13	1.86		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018232	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018245	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000396	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028866	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.00743	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005809	6.37	0.04		
		机油	kg	0.002593	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.017957	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.005986	14.64	0.09		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000323	362.83	0.12		
		钢丝刷	把	0.000645	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004687	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009073	11.83	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00731	6.51	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.001058	5.31	0.01		
		锯条	根	0.083	0.68	0.06		
		粘合剂	kg	0.05	19.71	0.99		
		其他材料费	元	0.695372	0.885	0.62		
		承插塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.35	3.08		
		伸缩节 dn75	个	0.35	7.8	2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.36	0.22		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005057	20.46	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.016667	166.5	2.78		
		台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16	台班	0.004588	220.21	1.01		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000129	1257.55	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25	台班	0.001995	225.51	0.45		

项目编码	031001001004	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-227	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) 75< DN≤100 " 机制柔性铸铁管DN100,室内排水柔性铸铁管不锈钢卡箍件DN100	10m	0.1	663.18	1260.6	0	238.52	66.318	126.06	0	23.852
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.054	56.45	1.92	0	15.04	3.0483	0.10368	0	0.81216
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.45	1.42	12.58	15.91	0.30483	0.007668	0.067932	0.085914
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	920.36	523.48	725.13	321.54	4.969944	2.826792	3.915702	1.736316
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	495.61	138.99	283.88	158.39	2.676294	0.750546	1.532952	0.855306
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.87	13.77	6.29	8.52	0.150498	0.074358	0.033966	0.046008
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.91	11.65	6.29	8.15	0.145314	0.06291	0.033966	0.04401
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.87	6.44	6.29	8.15	0.150498	0.034776	0.033966	0.04401
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.91	5.48	6.29	7.85	0.145314	0.029592	0.033966	0.04239
小计								77.908992	129.950322	5.65245	27.518114
清单项目综合单价											241.02987800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.670636	1.3889	16.21		
		技工人工费	元	36.72975	1.3661	50.18		
		高级技工人工费	元	8.36767	1.3773	11.52		
	材料	电	kW·h	0.018155	0.67	0.01		
		型钢(综合)	kg	0.567	4.13	2.34		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.022896	6.64	0.15		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.022912	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000497	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03625	5.6	0.2		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.009331	19.03	0.18		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007295	6.37	0.05		
		机油	kg	0.003256	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.02255	6.19	0.14		
		乙炔气	kg	0.007517	14.64	0.11		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000405	362.83	0.15		
		其他材料费	元	0.379327	0.885	0.34		
		铁砂布 0#-2#	张	0.086886	0.66	0.06		
		钢丝刷	把	0.01161	2.45	0.03		
		排水橡胶密封圈 DN100	个	2.534	3.82	9.68		
		六角带帽螺栓带垫 M12×14~75	套	7.83	0.48	3.76		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011394	11.83	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.001328	5.31	0.01		
		法兰压盖 DN100(室内排水)	个	2.534	4.16	10.54		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.02	7.35	0.15		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00635	20.46	0.13		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.02093	166.5	3.48		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002506	225.51	0.57		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005762	220.21	1.27		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000162	1257.55	0.2		

项目编码	031001001005	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-228	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) 100< DN≤150 " 机制柔性铸铁管DN150	10m	0.1	697.41	1516.88	0	260.39	69.741	151.688	0	26.039
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.064	56.45	1.92	0	15.04	3.6128	0.12288	0	0.96256
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.45	1.42	12.58	15.91	0.36128	0.009088	0.080512	0.101824
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0064	920.36	523.48	725.13	321.54	5.890304	3.350272	4.640832	2.057856
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0064	495.61	138.99	283.88	158.39	3.171904	0.889536	1.816832	1.013696
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.87	13.77	6.29	8.52	0.178368	0.088128	0.040256	0.054528
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.91	11.65	6.29	8.15	0.172224	0.07456	0.040256	0.05216
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.87	6.44	6.29	8.15	0.178368	0.041216	0.040256	0.05216
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.91	5.48	6.29	7.85	0.172224	0.035072	0.040256	0.05024
小计								83.478472	156.298752	6.6992	30.384024
清单项目综合单价											276.86044800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.588802	1.3889	17.48		
		技工人工费	元	39.304826	1.3661	53.69		
		高级技工人工费	元	8.93062	1.3773	12.3		
	材料	电	kW·h	0.021517	0.67	0.01		
		型钢(综合)	kg	0.672	4.13	2.78		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.027136	6.64	0.18		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.027155	6.28	0.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000589	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.042963	5.6	0.24		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.011059	19.03	0.21		
		合金钢钻头(综合)	个	0.008646	6.37	0.06		
		机油	kg	0.003859	10.62	0.04		
		氧气	m3	0.026726	6.19	0.17		
		乙炔气	kg	0.008909	14.64	0.13		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00048	362.83	0.17		
		钢丝刷	把	0.01376	2.45	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.102976	0.66	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013504	11.83	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
		溶剂汽油	kg	0.001574	5.31	0.01		
		水	m3	0.028	4.62	0.13		
		其他材料费	元	0.439832	0.885	0.39		
		排水橡胶密封圈 DN150	个	1.769	6.23	11.02		
		六角带帽螺栓带垫 M14×14以上	套	5.466	0.82	4.48		
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN150	个	0.507	57.06	28.93		
		法兰压盖 DN150(室内排水)	个	1.769	8.41	14.88		
		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.02	10.71	0.21		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007526	20.46	0.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.024806	166.5	4.13		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006829	220.21	1.5		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000192	1257.55	0.24		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00297	225.51	0.67		

项目编码	031003008005	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-70	地漏安装 公称直径DN(mm) 100<DN≤150 " 地漏DN150	10个	0.1	919.95	1774.84	0	332.18	91.995	177.484	0	33.218

工程量清单综合单价分析表

小计						91.995	177.484	0	33.218	
清单项目综合单价										302.69700000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	12.9764	1.3889		18.02		
		技工人工费		元	43.9927	1.3661		60.1		
		高级技工人工费		元	10.073	1.3773		13.87		
	材料	焊接钢管 DN150 δ=4.5mm		m	0.1	65.4		6.54		
		普通水泥 32.5(R)		kg	0.75	0.5		0.38		
		存水弯(铸铁)DN100		个	1	37.74		37.74		
		其他材料费		元	0.1	0.885		0.09		
	机械									
项目编码	031003008006	项目名称	地漏			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-69换	地漏安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 - 地漏DN100	10个	0.1	582.64	814.2	0	194.89	58.264	81.42	0	19.489
小计						58.264	81.42	0	19.489	
清单项目综合单价										159.17300000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	8.2216	1.3889		11.42		
		技工人工费		元	27.8561	1.3661		38.05		
		高级技工人工费		元	6.383	1.3773		8.79		
	材料									
	机械									
项目编码	031003008007	项目名称	地漏			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80 - 地漏DN75,存水弯DN75	10个	0.1	497.46	833.86	0	173.33	49.746	83.386	0	17.333
小计						49.746	83.386	0	17.333	
清单项目综合单价										150.46500000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	7.0206	1.3889		9.75		
		技工人工费		元	23.7821	1.3661		32.49		
		高级技工人工费		元	5.45	1.3773		7.51		
	材料	焊接钢管 DN80 δ=4.0mm		m	0.1	30.28		3.03		
		存水弯DN75		个	1	37.5		37.5		
		普通水泥 32.5(R)		kg	0.65	0.5		0.33		
		其他材料费		元	0.06	0.885		0.05		
	机械									
项目编码	031003008008	项目名称	地漏			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径DN(mm) DN≤50 - 地漏DN50,存水弯 DN50	10个	0.1	251.7	684.53	0	100.83	25.17	68.453	0	10.083
小计						25.17	68.453	0	10.083	
清单项目综合单价										103.70600000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	3.5537	1.3889		4.94		
		技工人工费		元	12.032	1.3661		16.44		
		高级技工人工费		元	2.7569	1.3773		3.8		
	材料	存水弯 DN50		个	1	29.38		29.38		
		普通水泥 32.5(R)		kg	0.6	0.5		0.3		
		其他材料费		元	0.04	0.885		0.04		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm		m	0.1	19.28		1.93		
	机械									
项目编码	031301003047	项目名称	套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	94.21	99.26	47.67	33.3	94.21	99.26	47.67	33.3
030808-85换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	79.98	17.26	0	22.03	79.98	17.26	0	22.03
小计						174.19	116.52	47.67	55.33	
清单项目综合单价										393.71000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	24.909	1.3889		34.6		
		技工人工费		元	84.444	1.3661		115.36		
		高级技工人工费		元	17.599	1.3773		24.24		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm		kg	5.673	3.335		18.92		
		水泥 P.042.5		kg	1.214	0.351		0.43		
		电		kW·h	0.046	0.67		0.03		
		无缝钢管 D159×4.5		m	0.424	75.9		32.18		
		其他材料费		元	3.02	0.885		2.67		
		扁钢 <59		kg	1.25	4.4		5.5		
		尼龙砂轮片 φ100mm		片	0.068	3.78		0.26		
		钢丝刷子		把	1.054	14.6		15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm		kg	0.58	5.6		3.25		
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.064	6.51		0.42		
		油麻		kg	1.089	11.5		12.52		
		汽油 70#～90#		kg	0.032	6.67		0.21		
		氧气		m3	1.875	6.19		11.61		
		乙炔气		kg	0.625	14.64		9.15		
		密封油膏		kg	0.307	6.86		2.11		
		石棉绒		kg	0.52	3.58		1.86		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20		台班	0.245	166.5		40.79		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000		台班	0.025	275.33		6.88		
项目编码	031003008009	项目名称	阻火圈			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-94	阻火圈公称直径DN(mm) 50<DN≤100	个	1	51.22	9.74	0	14.04	51.22	9.74	0	14.04
小计						51.22	9.74	0	14.04	
清单项目综合单价										75.00000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	7.634	1.3889		10.6		
		技工人工费		元	24.602	1.3661		33.61		
		高级技工人工费		元	5.088	1.3773		7.01		
	....	阻火圈DN100		个	1	7.08		7.08		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	3	0.885	2.66		
	机械								

项目编码	031003008010	项目名称	阻火圈	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-95	阻火圈公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˉ 阻火圈DN150	个	1	86.81	15.93	0	23.76	86.81	15.93	0	23.76
小计								86.81	15.93	0	23.76
清单项目综合单价								126.50000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.889	1.3889	17.9		
		技工人工费	元	41.678	1.3661	56.94		
		高级技工人工费	元	8.692	1.3773	11.97		
	材料	阻火圈DN150	个	1	13.27	13.27		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	031001008019	项目名称	UPVC排水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90＜dn≤110 ˉ 实壁普通UPVC排水管DN100	10m	0.1	315.81	319.54	0	99.55	31.581	31.954	0	9.955
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	920.36	523.48	725.13	321.54	4.969944	2.826792	3.915702	1.736316
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	495.61	138.99	283.88	158.39	2.676294	0.750546	1.532952	0.855306
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.45	1.42	12.58	15.91	0.30483	0.007668	0.067932	0.085914
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.87	13.77	6.29	8.52	0.150498	0.074358	0.033966	0.046008
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.91	11.65	6.29	8.15	0.145314	0.06291	0.033966	0.04401
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.87	6.44	6.29	8.15	0.150498	0.034776	0.033966	0.04401
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.91	5.48	6.29	7.85	0.145314	0.029592	0.033966	0.04239
小计								40.123692	35.740642	5.65245	12.808954
清单项目综合单价								94.32573800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.830612	1.3889	8.1		
		技工人工费	元	19.121364	1.3661	26.12		
		高级技工人工费	元	4.286296	1.3773	5.9		
	材料	型钢(综合)	kg	0.567	4.13	2.34		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.022896	6.64	0.15		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.022912	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000497	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03625	5.6	0.2		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.009331	19.03	0.18		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007295	6.37	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		锯条	根	0.194	0.68	0.13		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011394	11.83	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		电	kW·h	0.018155	0.67	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001328	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003256	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.02255	6.19	0.14		
		乙炔气	kg	0.007517	14.64	0.11		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.62	9.96		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
		其他材料费	元	0.951327	0.885	0.84		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000405	362.83	0.15		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000162	1257.55	0.2		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002506	225.51	0.57		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005762	220.21	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.00635	20.46	0.13		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.02093	166.5	3.48		

项目编码	031001002008	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 内外壁热浸镀锌钢管 DN150	10m	0.1	509.77	942.43	21.99	183.59	50.977	94.243	2.199	18.359
031101-1换	管道手工除锈 轻锈 ˉ (除微锈:人工*0.2材料*0.2)	10m2	0.0471	11.29	0.39	0	3.01	0.531759	0.018369	0	0.141771
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.45	1.42	12.58	15.91	0.36128	0.009088	0.080512	0.101824
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0064	920.36	523.48	725.13	321.54	5.890304	3.350272	4.640832	2.057856
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0064	495.61	138.99	283.88	158.39	3.171904	0.889536	1.816832	1.013696
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.87	13.77	6.29	8.52	0.178368	0.088128	0.040256	0.054528
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.91	11.65	6.29	8.15	0.172224	0.07456	0.040256	0.05216
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.87	6.44	6.29	8.15	0.178368	0.041216	0.040256	0.05216
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.91	5.48	6.29	7.85	0.172224	0.035072	0.040256	0.05024
小计								61.633431	98.749241	8.8982	21.883235
清单项目综合单价								191.16410700			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.990896	1.3889	12.49		
		技工人工费	元	29.314476	1.3661	40.05		
		高级技工人工费	元	6.606615	1.3773	9.1		
	材料	电	kW·h	0.021517	0.67	0.01		
		型钢(综合)	kg	0.672	4.13	2.78		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.027136	6.64	0.18		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.027155	6.28	0.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000589	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.042963	5.6	0.24		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.011059	19.03	0.21		
		合金钢钻头(综合)	个	0.008646	6.37	0.06		
		机油	kg	0.003859	10.62	0.04		
		氧气	m3	0.026726	6.19	0.17		
		乙炔气	kg	0.008909	14.64	0.13		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00048	362.83	0.17		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		

工程量清单综合单价分析表

		钢丝刷	把	0.002844	2.45	0.01		
		砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.021106	0.66	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013504	11.83	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
		溶剂汽油	kg	0.001574	5.31	0.01		
		水	m3	0.025	4.62	0.12		
		其他材料费	元	4.785542	0.885	4.24		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007526	20.46	0.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.024806	166.5	4.13		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006829	220.21	1.5		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000192	1257.55	0.24		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00297	225.51	0.67		
		其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.014	30.9	0.43		

项目编码	031001002009	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-17	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 - 内外壁热浸镀锌钢管 DN100	10m	0.1	416.73	544.14	11.96	138.33	41.673	54.414	1.196	13.833
031101-1换	管道手工除锈 轻锈 - (除微锈:人工*0.2材料*0.2)	10m2	0.0314	11.29	0.39	0	3.01	0.354506	0.012246	0	0.094514
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.45	1.42	12.58	15.91	0.30483	0.007668	0.067932	0.085914
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	920.36	523.48	725.13	321.54	4.969944	2.826792	3.915702	1.736316
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	495.61	138.99	283.88	158.39	2.676294	0.750546	1.532952	0.855306
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.87	13.77	6.29	8.52	0.150498	0.074358	0.033966	0.046008
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.91	11.65	6.29	8.15	0.145314	0.06291	0.033966	0.04401
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.87	6.44	6.29	8.15	0.150498	0.034776	0.033966	0.04401
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.91	5.48	6.29	7.85	0.145314	0.029592	0.033966	0.04239
小计								50.570198	58.212888	6.84845	16.781468
清单项目综合单价											132.41300400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.367064	1.3889	10.23		
		技工人工费	元	24.063315	1.3661	32.87		
		高级技工人工费	元	5.420049	1.3773	7.47		
	材料	电	kW·h	0.018155	0.67	0.01		
		型钢(综合)	kg	0.567	4.13	2.34		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.022896	6.64	0.15		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.022912	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000497	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03625	5.6	0.2		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.009331	19.03	0.18		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007295	6.37	0.05		
		机油	kg	0.003256	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.02255	6.19	0.14		
		乙炔气	kg	0.007517	14.64	0.11		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000405	362.83	0.15		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.012	4.87	0.06		
		钢丝刷	把	0.002066	2.45	0.01		
		砂轮片 φ400mm	片	0.025	16.19	0.4		
		铁砂布 0#-2#	张	0.015306	0.66	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011394	11.83	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.001328	5.31	0.01		
		水	m3	0.015	4.62	0.07		
		其他材料费	元	1.413467	0.885	1.25		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00635	20.46	0.13		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.02093	166.5	3.48		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002506	225.51	0.57		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005762	220.21	1.27		
		其他机械费	元	1.002	0.885	0.89		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000162	1257.55	0.2		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.01	30.9	0.31		

项目编码	031003008011	项目名称	87型雨水斗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-96	虹吸雨水斗安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100 - 87型钢制雨水斗DN100	个	1	61.01	122.2	0	22.25	61.01	122.2	0	22.25
小计								61.01	122.2	0	22.25
清单项目综合单价											205.46000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.006	1.3889	12.51		
		技工人工费	元	29.299	1.3661	40.03		
		高级技工人工费	元	6.149	1.3773	8.47		
	材料	其他材料费	元	2.88	0.885	2.55		
		密封膏	kg	0.025	7.27	0.18		
	机械							

项目编码	031003008012	项目名称	侧入式雨水斗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-96	虹吸雨水斗安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100 - 侧排雨水斗DN100	个	1	61.01	96.18	0	20.95	61.01	96.18	0	20.95
小计								61.01	96.18	0	20.95
清单项目综合单价											178.14000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.006	1.3889	12.51		
		技工人工费	元	29.299	1.3661	40.03		
		高级技工人工费	元	6.149	1.3773	8.47		
	材料	其他材料费	元	2.88	0.885	2.55		
		密封膏	kg	0.025	7.27	0.18		
	机械							

项目编码	031301003048	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	94.21	99.26	47.67	33.3	94.21	99.26	47.67	33.3

工程量清单综合单价分析表

030808-85换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	79.98	17.26	0	22.03	79.98	17.26	0	22.03	
小计								174.19	116.52	47.67	55.33	
清单项目综合单价											393.71000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	24.909	1.3889		34.6		
		技工人工费				元	84.444	1.3661		115.36		
		高级技工人工费				元	17.599	1.3773		24.24		
	材料	扁钢 <59				kg	1.25	4.4		5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm				kg	5.673	3.335		18.92		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.068	3.78		0.26		
		钢丝刷子				把	1.054	14.6		15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.58	5.6		3.25		
		水泥 P.042.5				kg	1.214	0.351		0.43		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.064	6.51		0.42		
		油麻				kg	1.089	11.5		12.52		
		电				kW·h	0.046	0.67		0.03		
		汽油 70#～90#				kg	0.032	6.67		0.21		
		氧气				m3	1.875	6.19		11.61		
		乙炔气				kg	0.625	14.64		9.15		
		密封油膏				kg	0.307	6.86		2.11		
		石棉绒				kg	0.52	3.58		1.86		
		无缝钢管 D159×4.5				m	0.424	75.9		32.18		
		其他材料费				元	3.02	0.885		2.67		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.025	275.33		6.88		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.245	166.5		40.79		
项目编码	031001008020	项目名称			UPVC排水管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-312	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 - UPVC排水管DN75	10m	0.1	280.91	149.28	0	81.8	28.091	14.928	0	8.18	
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0043	920.36	523.48	725.13	321.54	3.957548	2.250964	3.118059	1.382622	
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0043	495.61	138.99	283.88	158.39	2.131123	0.597657	1.220684	0.681077	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0043	56.45	1.42	12.58	15.91	0.242735	0.006106	0.054094	0.068413	
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0043	27.87	13.77	6.29	8.52	0.119841	0.059211	0.027047	0.036636	
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0043	26.91	11.65	6.29	8.15	0.115713	0.050095	0.027047	0.035045	
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0043	27.87	6.44	6.29	8.15	0.119841	0.027692	0.027047	0.035045	
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0043	26.91	5.48	6.29	7.85	0.115713	0.023564	0.027047	0.033755	
小计								34.893514	17.943289	4.501025	10.452593	
清单项目综合单价											67.79042100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.049936	1.3889		7.01		
		技工人工费				元	16.64157	1.3661		22.73		
		高级技工人工费				元	3.736182	1.3773		5.15		
	材料	电				kW·h	0.014457	0.67		0.01		
		型钢(综合)				kg	0.4515	4.13		1.86		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.018232	6.64		0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.018245	6.28		0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.000396	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.028866	5.6		0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.00743	19.03		0.14		
		合金钢钻头(综合)				个	0.005809	6.37		0.04		
		机油				kg	0.002593	10.62		0.03		
		氧气				m3	0.017957	6.19		0.11		
		乙炔气				kg	0.005986	14.64		0.09		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.000323	362.83		0.12		
		钢丝刷				把	0.000645	2.45		0		
		铁砂布 0#-2#				张	0.004687	0.66		0		
		锯条				根	0.083	0.68		0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.009073	11.83		0.11		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.00731	6.51		0.05		
		溶剂汽油				kg	0.001058	5.31		0.01		
		粘合剂				kg	0.05	19.71		0.99		
		其他材料费				元	0.695372	0.885		0.62		
		承插塑料排水管件 dn75				个	0.92	3.35		3.08		
		伸缩节 dn75				个	0.35	7.8		2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65				个	0.05	4.36		0.22		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.005057	20.46		0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.016667	166.5		2.78		
		台式钻床 孔径Dt（mm） Dt=16				台班	0.004588	220.21		1.01		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000129	1257.55		0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.001995	225.51		0.45		
项目编码	031001008021	项目名称			UPVC排水管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 - UPVC排水管DN100	10m	0.1	315.81	319.54	0	99.55	31.581	31.954	0	9.955	
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	920.36	523.48	725.13	321.54	4.969944	2.826792	3.915702	1.736316	
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	495.61	138.99	283.88	158.39	2.676294	0.750546	1.532952	0.855306	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.45	1.42	12.58	15.91	0.30483	0.007668	0.067932	0.085914	
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.87	13.77	6.29	8.52	0.150498	0.074358	0.033966	0.046008	
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.91	11.65	6.29	8.15	0.145314	0.06291	0.033966	0.04401	
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.87	6.44	6.29	8.15	0.150498	0.034776	0.033966	0.04401	
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.91	5.48	6.29	7.85	0.145314	0.029592	0.033966	0.04239	
小计								40.123692	35.740642	5.65245	12.808954	
清单项目综合单价											94.32573800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.830612	1.3889		8.1		
		技工人工费				元	19.121364	1.3661		26.12		
		高级技工人工费				元	4.286296	1.3773		5.9		
		电				kW·h	0.018155	0.67		0.01		
		型钢(综合)				kg	0.567	4.13		2.34		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.022896	6.64		0.15		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.022912	6.28		0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.000497	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.03625	5.6		0.2		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.009331	19.03		0.18		
		合金钢钻头(综合)				个	0.007295	6.37		0.05		
		机油				kg	0.003256	10.62		0.03		
		氧气				m3	0.02255	6.19		0.14		

工程量清单综合单价分析表

	材料	乙块气	kg	0.007517	14.64	0.11		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000405	362.83	0.15		
		锯条	根	0.194	0.68	0.13		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011394	11.83	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.001328	5.31	0.01		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		其他材料费	元	0.951327	0.885	0.84		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.62	9.96		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00635	20.46	0.13		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.02093	166.5	3.48		
		台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16	台班	0.005762	220.21	1.27		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000162	1257.55	0.2		
		立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25	台班	0.002506	225.51	0.57		

项目编码	031001008022	项目名称	UPVC排水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-315	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 110<dn≤160 UPVC排水管DN125	10m	0.1	441.67	474.74	0	140.61	44.167	47.474	0	14.061
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0058	920.36	523.48	725.13	321.54	5.338088	3.036184	4.205754	1.864932
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0058	495.61	138.99	283.88	158.39	2.874538	0.806142	1.646504	0.918662
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0058	56.45	1.42	12.58	15.91	0.32741	0.008236	0.072964	0.092278
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0058	27.87	13.77	6.29	8.52	0.161646	0.079866	0.036482	0.049416
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0058	26.91	11.65	6.29	8.15	0.156078	0.06757	0.036482	0.04727
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0058	27.87	6.44	6.29	8.15	0.161646	0.037352	0.036482	0.04727
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0058	26.91	5.48	6.29	7.85	0.156078	0.031784	0.036482	0.04553
小计								53.342484	51.541134	6.07115	17.126358
清单项目综合单价											128.08112600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.709495	1.3889	10.71		
		技工人工费	元	25.434999	1.3661	34.75		
		高级技工人工费	元	5.726892	1.3773	7.89		
	材料	电	kW·h	0.0195	0.67	0.01		
		型钢(综合)	kg	0.609	4.13	2.52		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.024592	6.64	0.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.024609	6.28	0.15		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000534	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.038935	5.6	0.22		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.010022	19.03	0.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007836	6.37	0.05		
		机油	kg	0.003497	10.62	0.04		
		氧气	m3	0.024221	6.19	0.15		
		乙块气	kg	0.008074	14.64	0.12		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000435	362.83	0.16		
		钢丝刷	把	0.00087	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006322	0.66	0		
		锯条	根	0.242	0.68	0.16		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.012238	11.83	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00986	6.51	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.001427	5.31	0.01		
		粘合剂	kg	0.136	19.71	2.68		
		其他材料费	元	1.072129	0.885	0.95		
		承插塑料排水管件 dn160	个	0.595	21.64	12.88		
		伸缩节 dn160	个	0.35	39.75	13.91		
		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.03	10.71	0.32		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.006821	20.46	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.022481	166.5	3.74		
		台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16	台班	0.006189	220.21	1.36		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000174	1257.55	0.22		
		立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25	台班	0.002691	225.51	0.61		

项目编码	031301003049	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-74	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 100<DN≤125	个	1	116.74	108.05	56.21	40.31	116.74	108.05	56.21	40.31
030808-86	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 100<DN≤125	个	1	81.7	17.76	0	22.51	81.7	17.76	0	22.51
小计								198.44	125.81	56.21	62.82
清单项目综合单价											443.28000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.271	1.3889	39.27		
		技工人工费	元	96.202	1.3661	131.42		
		高级技工人工费	元	20.145	1.3773	27.75		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	7.273	3.335	24.26		
		水泥 P.042.5	kg	1.249	0.351	0.44		
		电	kW·h	0.057	0.67	0.04		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	75.9	32.18		
		刚性防水套管 DN125	个	1	0	0		
		扁钢 <59	kg	1.4	4.4	6.16		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.084	3.78	0.32		
		钢丝刷子	把	1.069	14.6	15.61		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.72	5.6	4.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.08	6.51	0.52		
		油麻	kg	1.12	11.5	12.88		
		汽油 70#~90#	kg	0.038	6.67	0.25		
		氧气	m3	2.001	6.19	12.39		
		乙块气	kg	0.667	14.64	9.76		
		密封油膏	kg	0.316	6.86	2.17		
		石棉绒	kg	0.535	3.58	1.92		
		其他材料费	元	3.26	0.885	2.89		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.288	166.5	47.95		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.33	8.26		

项目编码	031003008013	项目名称	阻火圈	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-94	阻火圈公称直径DN(mm) 50<DN≤100	个	1	51.22	9.74	0	14.04	51.22	9.74	0	14.04
小计								51.22	9.74	0	14.04
清单项目综合单价											75.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	7.634	1.3889	10.6		
		技工人工费	元	24.602	1.3661	33.61		
		高级技工人工费	元	5.088	1.3773	7.01		
	材料	阻火圈DN100	个	1	7.08	7.08		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	031003008014	项目名称	阻火圈	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-95	阻火圈公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˊ 阻火圈DN150	个	1	86.81	15.93	0	23.76	86.81	15.93	0	23.76
小计								86.81	15.93	0	23.76
清单项目综合单价											126.50000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.889	1.3889	17.9		
		技工人工费	元	41.678	1.3661	56.94		
		高级技工人工费	元	8.692	1.3773	11.97		
	材料	阻火圈DN150	个	1	13.27	13.27		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	031001008023	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) dn≤20 ˊ UPVC给水管 dn15	10m	0.1	153.75	37.9	0.23	42.6	15.375	3.79	0.023	4.26
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005804	920.36	523.48	728.99	321.81	5.34176944	3.03827792	4.23105796	1.86778524
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005804	495.61	138.99	286.83	158.6	2.87652044	0.80669796	1.66476132	0.9205144
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005804	56.45	1.42	12.58	15.91	0.3276358	0.00824168	0.07301432	0.09234164
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.005804	27.87	13.77	6.29	8.52	0.16175748	0.07992108	0.03650716	0.04945008
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.005804	26.91	11.65	6.29	8.15	0.15618564	0.0676166	0.03650716	0.0473026
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005804	27.87	6.44	6.29	8.15	0.16175748	0.03737776	0.03650716	0.0473026
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005804	26.91	5.48	6.29	7.85	0.15618564	0.03180592	0.03650716	0.0455614
小计								24.55681192	7.85993892	6.13786224	7.33025796
清单项目综合单价											45.88487104

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.643406	1.3889	5.06		
		技工人工费	元	11.681868	1.3661	15.96		
		高级技工人工费	元	2.567781	1.3773	3.54		
	材料	电	kW·h	0.01951	0.67	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.009865	6.51	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.012245	11.83	0.14		
		溶剂汽油	kg	0.001428	5.31	0.01		
		钢丝刷	把	0.00087	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006325	0.66	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.024605	6.64	0.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.024623	6.28	0.15		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00784	6.37	0.05		
		机油	kg	0.003499	10.62	0.04		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000435	362.83	0.16		
		型钢(综合)	kg	0.609334	4.13	2.52		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000534	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.038957	5.6	0.22		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.010028	19.03	0.19		
		氧气	m3	0.024234	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008078	14.64	0.12		
		UPVC给水管 dn15	m	1.02	2.57	2.62		
		其他材料费	元	0.969175	0.885	0.86		
		锯条	根	0.042	0.68	0.03		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.29	0.33		
		水	m3	0.005	4.62	0.02		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000174	1257.55	0.22		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002693	225.51	0.61		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006192	220.21	1.36		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.006825	20.54	0.14		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.022493	168.23	3.78		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		

项目编码	031001008024	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) dn≤20 ˊ UPVC给水管 dn20	10m	0.1	153.75	37.9	0.23	42.6	15.375	3.79	0.023	4.26
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0047	920.36	523.48	728.99	321.81	4.325692	2.460356	3.426253	1.512507
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0047	495.61	138.99	286.83	158.6	2.329367	0.653253	1.348101	0.74542
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0047	56.45	1.42	12.58	15.91	0.265315	0.006674	0.059126	0.074777
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0047	27.87	13.77	6.29	8.52	0.130989	0.064719	0.029563	0.040044
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0047	26.91	11.65	6.29	8.15	0.126477	0.054755	0.029563	0.038305
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0047	27.87	6.44	6.29	8.15	0.130989	0.030268	0.029563	0.038305
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0047	26.91	5.48	6.29	7.85	0.126477	0.025756	0.029563	0.036895
小计								22.810306	7.085781	4.974732	6.746253
清单项目综合单价											41.61707200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.362418	1.3889	4.67		
		技工人工费	元	10.861004	1.3661	14.84		
		高级技工人工费	元	2.398178	1.3773	3.3		
	材料	电	kW·h	0.015801	0.67	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00799	6.51	0.05		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009917	11.83	0.12		
		溶剂汽油	kg	0.001156	5.31	0.01		
		钢丝刷	把	0.000705	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005123	0.66	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.019928	6.64	0.13		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.019942	6.28	0.13		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00635	6.37	0.04		
		机油	kg	0.002834	10.62	0.03		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000353	362.83	0.13		
		型钢(综合)	kg	0.4935	4.13	2.04		

工程量清单综合单价分析表

		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000432	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.031551	5.6	0.18		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.008122	19.03	0.15		
		氧气	m3	0.019627	6.19	0.12		
		乙炔气	kg	0.006542	14.64	0.1		
		UPVC给水管 dn20	m	1.02	2.57	2.62		
		其他材料费	元	0.953174	0.885	0.84		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.29	0.33		
		锯条	根	0.042	0.68	0.03		
		水	m3	0.005	4.62	0.02		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000141	1257.55	0.18		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002181	225.51	0.49		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005015	220.21	1.1		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.005527	20.54	0.11		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.018217	168.23	3.06		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		

项目编码	031001008025	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-275换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25 - UPVC给水管 dn25	10m	0.1	159.23	59.57	0.23	45.13	15.923	5.957	0.023	4.513
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005	920.36	523.48	728.99	321.81	4.6018	2.6174	3.64495	1.60905
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005	495.61	138.99	286.83	158.6	2.47805	0.69495	1.43415	0.793
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005	56.45	1.42	12.58	15.91	0.28225	0.0071	0.0629	0.07955
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.005	27.87	13.77	6.29	8.52	0.13935	0.06885	0.03145	0.0426
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.005	26.91	11.65	6.29	8.15	0.13455	0.05825	0.03145	0.04075
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005	27.87	6.44	6.29	8.15	0.13935	0.0322	0.03145	0.04075
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005	26.91	5.48	6.29	7.85	0.13455	0.0274	0.03145	0.03925
小计								23.8329	9.46315	5.2908	7.15795
清单项目综合单价											45.74480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.52583	1.3889	4.9		
		技工人工费	元	11.33433	1.3661	15.48		
		高级技工人工费	元	2.507	1.3773	3.45		
	材料	UPVC给水管 dn25	m	1.02	3.82	3.9		
		电	kW·h	0.01681	0.67	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0085	6.51	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.01055	11.83	0.12		
		溶剂汽油	kg	0.00123	5.31	0.01		
		钢丝刷	把	0.00075	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00545	0.66	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0212	6.64	0.14		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.021215	6.28	0.13		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006755	6.37	0.04		
		机油	kg	0.003015	10.62	0.03		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000375	362.83	0.14		
		型钢(综合)	kg	0.525	4.13	2.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00046	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.033565	5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.00864	19.03	0.16		
		氧气	m3	0.02088	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.00696	14.64	0.1		
		其他材料费	元	1.023525	0.885	0.91		
		塑料给水管接头零件 dn25	个	1.225	0.94	1.15		
		锯条	根	0.057	0.68	0.04		
		水	m3	0.006	4.62	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00015	1257.55	0.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00232	225.51	0.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005335	220.21	1.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.00588	20.54	0.12		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.01938	168.23	3.26		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		

项目编码	031001008026	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-275换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25 - UPVC给水管 dn32	10m	0.1	159.23	59.57	0.23	45.13	15.923	5.957	0.023	4.513
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0053	920.36	523.48	728.99	321.81	4.877908	2.774444	3.863647	1.705593
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0053	495.61	138.99	286.83	158.6	2.626733	0.736647	1.520199	0.84058
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0053	56.45	1.42	12.58	15.91	0.299185	0.007526	0.066674	0.084323
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0053	27.87	13.77	6.29	8.52	0.147711	0.072981	0.033337	0.045156
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0053	26.91	11.65	6.29	8.15	0.142623	0.061745	0.033337	0.043195
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0053	27.87	6.44	6.29	8.15	0.147711	0.034132	0.033337	0.043195
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0053	26.91	5.48	6.29	7.85	0.142623	0.029044	0.033337	0.041605
小计								24.307494	9.673519	5.606868	7.316647
清单项目综合单价											46.90452800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.602242	1.3889	5		
		技工人工费	元	11.557556	1.3661	15.79		
		高级技工人工费	元	2.553122	1.3773	3.52		
	材料	电	kW·h	0.017819	0.67	0.01		
		UPVC给水管 dn32	m	1.02	3.82	3.9		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00901	6.51	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011183	11.83	0.13		
		溶剂汽油	kg	0.001304	5.31	0.01		
		钢丝刷	把	0.000795	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005777	0.66	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.022472	6.64	0.15		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.022488	6.28	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00716	6.37	0.05		
		机油	kg	0.003196	10.62	0.03		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000398	362.83	0.14		
		型钢(综合)	kg	0.5565	4.13	2.3		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000488	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.035579	5.6	0.2		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.009158	19.03	0.17		
		氧气	m3	0.022133	6.19	0.14		
		乙炔气	kg	0.007378	14.64	0.11		
		其他材料费	元	1.027877	0.885	0.91		
		塑料给水管接头零件 dn25	个	1.225	0.94	1.15		
		锯条	根	0.057	0.68	0.04		

工程量清单综合单价分析表

		水		m3	0.006	4.62	0.03		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.000159	1257.55	0.2		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25		台班	0.002459	225.51	0.55		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.005655	220.21	1.25		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400		台班	0.006233	20.54	0.13		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20		台班	0.020543	168.23	3.46		
		试压泵 压力P(MPa) P=6		台班	0.0001	228.31	0.02		

项目编码	040601028001	项目名称	尼龙网板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-295换	防虫网制作安装 防虫网	m2	1	168.9	116.49	1.75	50.65	168.9	116.49	1.75	50.65
小计								168.9	116.49	1.75	50.65
清单项目综合单价											337.79000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	46.679	1.3889	64.83		
		技工人工费	元	58.44	1.3661	79.83		
		高级技工人工费	元	17.601	1.3773	24.24		
	材料	防虫网	m2	1.06	7.39	7.83		
		其他材料费	元	0.774	0.885	0.68		
		扁钢 <60	kg	19.625	4.4	86.35		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	20	0.8	16		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.414	11.83	4.9		
		汽油 60#～70#	kg	0.11	6.67	0.73		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.35	1.75		

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) DN≤50 不燃铝箔橡塑(难燃B1级)20mm	m3	1	1119.26	679.54	0	330.16	1119.26	679.54	0	330.16
小计								1119.26	679.54	0	330.16
清单项目综合单价											2128.96000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	228.744	1.3889	317.7		
		技工人工费	元	471.728	1.3661	644.43		
		高级技工人工费	元	114.086	1.3773	157.13		
	材料	不燃铝箔橡塑(难燃B1级)20mm	m3	1.03	460.18	473.99		
		其他材料费	元	1.6	0.885	1.42		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	26.28	158.99		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	10.62	45.14		
	机械							

项目编码	031001008027	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-296	室内塑料给水管安装(电熔连接) 公称外径 dn(mm) dn≤20	10m	0.1	178.52	61.08	16.28	51.46	17.852	6.108	1.628	5.146
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.44	0	24.01	0.863	0.2344	0	0.2401
小计								18.715	6.3424	1.628	5.3861
清单项目综合单价											32.07150000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.63646	1.3889	3.66		
		技工人工费	元	8.93475	1.3661	12.21		
		高级技工人工费	元	2.06776	1.3773	2.85		
	材料	锯条	根	0.042	0.68	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
		塑料给水管(电熔连接) dn20	米	1.02	2.34	2.39		
		水	m3	0.055	4.62	0.25		
		其他材料费	元	0.885	0.885	0.78		
		塑料给水管接头零件(电熔连接) dn20	个	1.152	2.5	2.88		
	机械	试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	229.07	0.02		
		电熔焊接机	台班	0.0133	120.7	1.61		

项目编码	031001008028	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-297	室内塑料给水管安装(电熔连接) 公称外径 dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	198.11	79.99	22.56	58.03	19.811	7.999	2.256	5.803
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.44	0	24.01	0.863	0.2344	0	0.2401
小计								20.674	8.2334	2.256	6.0431
清单项目综合单价											37.20650000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.91186	1.3889	4.04		
		技工人工费	元	9.87505	1.3661	13.49		
		高级技工人工费	元	2.27976	1.3773	3.14		
	材料	锯条	根	0.057	0.68	0.04		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
		水	m3	0.056	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.951	0.885	0.84		
		塑料给水管(电熔连接) dn25	米	1.02	3.21	3.27		
		塑料给水管接头零件(电熔连接) dn25	个	1.225	3.11	3.81		
	机械	试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	229.07	0.02		
		电熔焊接机	台班	0.0185	120.7	2.23		

项目编码	031001008029	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-298	室内塑料给水管安装(电熔连接) 公称外径 dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	214.9	108.69	27.27	64.25	21.49	10.869	2.727	6.425
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.44	0	24.01	0.863	0.2344	0	0.2401
小计								22.353	11.1034	2.727	6.6651
清单项目综合单价											42.84850000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.14956	1.3889	4.37		
		技工人工费	元	10.68985	1.3661	14.6		
		高级技工人工费	元	2.44976	1.3773	3.37		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		

工程量清单综合单价分析表

	材料	锯条	根	0.076	0.68	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
		塑料给水管(电熔连接) dn32	米	1.02	5.14	5.24		
		塑料给水管接头零件(电熔连接) dn32	个	1.081	4.18	4.52		
		水	m3	0.058	4.62	0.27		
		其他材料费	元	1.143	0.885	1.01		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	229.07	0.02		
		电熔焊接机	台班	0.0224	120.7	2.7		

项目编码	031001008030	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-299	室内塑料给水管安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.1	247.68	160.2	30.28	75.71	24.768	16.02	3.028	7.571
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.44	0	24.01	0.863	0.2344	0	0.2401
小计								25.631	16.2544	3.028	7.8111
清单项目综合单价											52.72450000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.61226	1.3889	5.02		
		技工人工费	元	12.25615	1.3661	16.74		
		高级技工人工费	元	2.81016	1.3773	3.87		
	材料	锯条	根	0.093	0.68	0.06		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
		水	m3	0.06	4.62	0.28		
		其他材料费	元	1.42	0.885	1.26		
		塑料给水管(电熔连接) dn40	米	1.02	8.83	9.01		
		塑料给水管接头零件(电熔连接) dn40	个	0.887	6.36	5.64		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	229.07	0.02		
		电熔焊接机	台班	0.0249	120.7	3.01		

项目编码	031001008031	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-300	室内塑料给水管安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.1	279.37	225.12	31.48	87.44	27.937	22.512	3.148	8.744
小计								27.937	22.512	3.148	8.744
清单项目综合单价											62.34100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.9422	1.3889	5.48		
		技工人工费	元	13.3639	1.3661	18.26		
		高级技工人工费	元	3.0536	1.3773	4.21		
	材料	锯条	根	0.108	0.68	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.0002	14.64	0		
		水	m3	0.013	4.62	0.06		
		其他材料费	元	1.669	0.885	1.48		
		塑料给水管(电熔连接) dn50	米	1.02	13.35	13.62		
		塑料给水管接头零件(电熔连接) dn50	个	0.742	9.8	7.27		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.07	0.05		
		电熔焊接机	台班	0.0257	120.7	3.1		

项目编码	031001008032	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-301	室内塑料给水管安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) 50<dn≤63	10m	0.1	305.13	316.81	31.96	98.87	30.513	31.681	3.196	9.887
小计								30.513	31.681	3.196	9.887
清单项目综合单价											75.27700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.3046	1.3889	5.98		
		技工人工费	元	14.6019	1.3661	19.95		
		高级技工人工费	元	3.3295	1.3773	4.59		
	材料	锯条	根	0.123	0.68	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.0002	14.64	0		
		水	m3	0.016	4.62	0.07		
		其他材料费	元	1.963	0.885	1.74		
		塑料给水管(电熔连接) dn63	米	1.02	21.21	21.63		
		塑料给水管接头零件(电熔连接) dn63	个	0.659	12.35	8.14		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.07	0.05		
		电熔焊接机	台班	0.0261	120.7	3.15		

项目编码	031001008033	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-302	室内塑料给水管安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75	10m	0.1	314.1	442.2	32.45	107.55	31.41	44.22	3.245	10.755
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.44	0	24.01	0.863	0.2344	0	0.2401
小计								32.273	44.4544	3.245	10.9951
清单项目综合单价											90.96750000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.55146	1.3889	6.32		
		技工人工费	元	15.43625	1.3661	21.09		
		高级技工人工费	元	3.53096	1.3773	4.86		
	材料	塑料给水管(电熔连接) dn75	米	1.02	30.72	31.33		
		塑料给水管接头零件(电熔连接) dn75	个	0.603	17.88	10.78		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		锯条	根	0.136	0.68	0.09		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.0002	14.64	0		
		水	m3	0.072	4.62	0.33		
		其他材料费	元	2.144	0.885	1.9		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.07	0.05		
		电熔焊接机	台班	0.0265	120.7	3.2		

项目编码	031001008034	项目名称	UPVC排水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 实壁普通UPVC排水管DN100	10m	0.1	315.81	319.54	0	99.55	31.581	31.954	0	9.955

工程量清单综合单价分析表

030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	920.36	523.48	725.13	321.54	4.969944	2.826792	3.915702	1.736316
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	495.61	138.99	283.88	158.39	2.676294	0.750546	1.532952	0.855306
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.45	1.42	12.58	15.91	0.30483	0.007668	0.067932	0.085914
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.87	13.77	6.29	8.52	0.150498	0.074358	0.033966	0.046008
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.91	11.65	6.29	8.15	0.145314	0.06291	0.033966	0.04401
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.87	6.44	6.29	8.15	0.150498	0.034776	0.033966	0.04401
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.91	5.48	6.29	7.85	0.145314	0.029592	0.033966	0.04239
小计								40.123692	35.740642	5.65245	12.808954
清单项目综合单价											94.32573800

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.830612	1.3889	8.1		
		技工人工费	元	19.121364	1.3661	26.12		
		高级技工人工费	元	4.286296	1.3773	5.9		
	材料	型钢(综合)	kg	0.567	4.13	2.34		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.022896	6.64	0.15		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.022912	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000497	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03625	5.6	0.2		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.009331	19.03	0.18		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007295	6.37	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		锯条	根	0.194	0.68	0.13		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011394	11.83	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		电	kW·h	0.018155	0.67	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001328	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003256	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.02255	6.19	0.14		
		乙炔气	kg	0.007517	14.64	0.11		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.62	9.96		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
		其他材料费	元	0.951327	0.885	0.84		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000405	362.83	0.15		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000162	1257.55	0.2		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002506	225.51	0.57		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005762	220.21	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00635	20.46	0.13		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.02093	166.5	3.48		

项目编码	031001008035	项目名称	UPVC排水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 - 实壁普通UPVC排水管 DN75	10m	0.1	280.91	149.28	0	81.8	28.091	14.928	0	8.18
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0043	920.36	523.48	725.13	321.54	3.957548	2.250964	3.118059	1.382622
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0043	495.61	138.99	283.88	158.39	2.131123	0.597657	1.220684	0.681077
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0043	56.45	1.42	12.58	15.91	0.242735	0.006106	0.054094	0.068413
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0043	27.87	13.77	6.29	8.52	0.119841	0.059211	0.027047	0.036636
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0043	26.91	11.65	6.29	8.15	0.115713	0.050095	0.027047	0.035045
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0043	27.87	6.44	6.29	8.15	0.119841	0.027692	0.027047	0.035045
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0043	26.91	5.48	6.29	7.85	0.115713	0.023564	0.027047	0.033755
小计								34.893514	17.943289	4.501025	10.452593
清单项目综合单价											67.79042100

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.049936	1.3889	7.01		
		技工人工费	元	16.64157	1.3661	22.73		
		高级技工人工费	元	3.736182	1.3773	5.15		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4515	4.13	1.86		
		钢丝刷	把	0.000645	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018232	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018245	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000396	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028866	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.00743	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005809	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004687	0.66	0		
		锯条	根	0.083	0.68	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009073	11.83	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00731	6.51	0.05		
		电	kW·h	0.014457	0.67	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001058	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002593	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.017957	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.005986	14.64	0.09		
		粘合剂	kg	0.05	19.71	0.99		
		承插塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.35	3.08		
		伸缩节 dn75	个	0.35	7.8	2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.36	0.22		
		其他材料费	元	0.695372	0.885	0.62		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000323	362.83	0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000129	1257.55	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001995	225.51	0.45		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004588	220.21	1.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005057	20.46	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.016667	166.5	2.78		

项目编码	031001008036	项目名称	UPVC排水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤63 - UPVC排水管DN50	10m	0.1	256.66	111.32	0	73.48	25.666	11.132	0	7.348
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0041	920.36	523.48	725.13	321.54	3.773476	2.146268	2.973033	1.318314
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0041	495.61	138.99	283.88	158.39	2.032001	0.569859	1.163908	0.649399
小计								31.471477	13.848127	4.136941	9.315713
清单项目综合单价											58.77225800

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.446119	1.3889	6.18		
		技工人工费	元	15.082717	1.3661	20.6		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	3.406684	1.3773	4.69		
	材料	电	kW·h	0.013784	0.67	0.01		
		型钢(综合)	kg	0.4305	4.13	1.78		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.017384	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017396	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000377	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.027523	5.6	0.15		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007085	19.03	0.13		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005539	6.37	0.04		
		机油	kg	0.002472	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.017122	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.005707	14.64	0.08		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000308	362.83	0.11		
		粘合剂	kg	0.033	19.71	0.65		
		锯条	根	0.068	0.68	0.05		
		其他材料费	元	1.705933	0.885	1.51		
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.08	2.56		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.22	1.83		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.36	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.004822	20.46	0.1		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.015892	166.5	2.65		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004375	220.21	0.96		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001902	225.51	0.43		

项目编码	031002001108	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 - 铜截止阀 DN20	个	1	11.72	19.98	0	4.11	11.72	19.98	0	4.11
小计								11.72	19.98	0	4.11
清单项目综合单价								35.81000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3661	7.7		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3773	1.76		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	031002001109	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 - 铜截止阀 DN50	个	1	33.39	74.44	0	12.55	33.39	74.44	0	12.55
小计								33.39	74.44	0	12.55
清单项目综合单价								120.38000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3661	21.83		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3773	4.96		
	材料	黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	031003014008	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-69换	地漏安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 - 清扫口DN100	10个	0.1	582.64	942.78	0	201.32	58.264	94.278	0	20.132
小计								58.264	94.278	0	20.132
清单项目综合单价								172.67400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.2216	1.3889	11.42		
		技工人工费	元	27.8561	1.3661	38.05		
		高级技工人工费	元	6.383	1.3773	8.79		
	材料	清扫口DN100	个	1	52.1	52.1		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.7	0.5	0.35		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.1	40.17	4.02		
		存水弯(铸铁)DN100	个	1	37.74	37.74		
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
	机械							

项目编码	031003008015	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径DN(mm) DN≤50 - 地漏 DN50,存水弯 DN50	10个	0.1	251.7	684.53	0	100.83	25.17	68.453	0	10.083
小计								25.17	68.453	0	10.083
清单项目综合单价								103.70600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.5537	1.3889	4.94		
		技工人工费	元	12.032	1.3661	16.44		
		高级技工人工费	元	2.7569	1.3773	3.8		
	材料	存水弯 DN50	个	1	29.38	29.38		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3		
		其他材料费	元	0.04	0.885	0.04		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	19.28	1.93		
	机械							

项目编码	031003006001	项目名称	大便器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-26换	蹲式大便器 瓷高水箱 - 瓷蹲式大便器(带水箱)	10套	0.1	1320.83	4582.41	0	578.64	132.083	458.241	0	57.864
小计								132.083	458.241	0	57.864
清单项目综合单价								648.18800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	18.6201	1.3889	25.86		
		技工人工费	元	63.1531	1.3661	86.27		
		高级技工人工费	元	14.4838	1.3773	19.95		
	材料	瓷蹲式大便器（带水箱）	个	1.01	308.85	311.94		
		铜丝 16#	kg	0.08	44.66	3.57		
		铅板 δ=2.6mm~3.0mm	kg	0.03	21.02	0.63		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.02	6.63	0.13		
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.5	0.5		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	126.21	0.25		
		红砖	块	16	0.31	4.96		
		木材(一级红松)	m3	0.0001	2123.89	0.21		
		连接软管 长300	根	1.01	9.35	9.44		
		大便器存水弯 PVC-U DN100	个	1.005	11.94	12		
		管卡子(单立管)DN32以内	个	1.05	1.45	1.52		
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	30.97	31.28		
		大便器胶皮碗	个	1.1	3.54	3.89		
		瓷蹲式大便器高水箱配件	套	1.01	39.82	40.22		
		大便器排水接头PVC-U de130×110	个	1.1	12.74	14.01		
		高水箱冲洗管 DN32	根	1.01	22.12	22.34		
		其他材料费	元	1.4998	0.885	1.33		
	机械							

项目编码	031003006002	项目名称	大便器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-33换	坐式大便器 连体水箱 - 连体坐便器	10套	0.1	963.41	9995.01	0	754.69	96.341	999.501	0	75.469
小计								96.341	999.501	0	75.469

清单项目综合单价 1171.31100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.7773	1.3889	19.14		
		技工人工费	元	46.703	1.3661	63.8		
		高级技工人工费	元	9.7331	1.3773	13.41		
	材料	电	kW·h	0.032	0.67	0.02		
		连体坐便器	个	1.01	584.07	589.91		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.6	0.3	0.48		
		膨胀螺栓 M6~12×50~120	套	2.06	0.06	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.024	6.37	0.15		
		锯条(各种规格)	根	0.2	0.68	0.14		
		防水密封胶	支	0.5	8.75	4.38		
		金属软管 DN15	根	1.01	1.58	1.6		
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	30.97	31.28		
		大便器排水接头	个	1.01	4.6	4.65		
		座便器桶盖	套	1.01	362.83	366.46		
		水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
	机械							

项目编码	031003003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-6换	洗脸盆 普通冷水 - 立柱一体盆	10组	0.1	826.29	3743.14	0	405.81	82.629	374.314	0	40.581
小计								82.629	374.314	0	40.581

清单项目综合单价 497.52400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.6497	1.3889	16.18		
		技工人工费	元	39.5124	1.3661	53.98		
		高级技工人工费	元	9.0545	1.3773	12.47		
	材料	立柱一体盆	个	1.01	204.42	206.46		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.015	6.63	0.1		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	126.21	0.25		
		存水弯(塑料)DN32	个	1.005	3.41	3.43		
		提拉排水装置 DN32	套	1.01	57.52	58.1		
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	30.97	31.28		
		其他材料费	元	2.0496	0.885	1.81		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.5	0.15		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2123.89	2.12		
		龙头 DN15	个	1.01	69.91	70.61		
	机械							

项目编码	031003003002	项目名称	洗脸盆	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-6换	洗脸盆 普通冷水 - 壁挂洗手盆	10组	0.1	826.29	5119.67	0	474.63	82.629	511.967	0	47.463
小计								82.629	511.967	0	47.463

清单项目综合单价 642.05900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.6497	1.3889	16.18		
		技工人工费	元	39.5124	1.3661	53.98		
		高级技工人工费	元	9.0545	1.3773	12.47		
	材料	壁挂洗手盆	个	1.01	340.71	344.12		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.015	6.63	0.1		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.5	0.15		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	126.21	0.25		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2123.89	2.12		
		存水弯(塑料)DN32	个	1.005	3.41	3.43		
		提拉排水装置 DN32	套	1.01	57.52	58.1		
		龙头 DN15	个	1.01	69.91	70.61		
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	30.97	31.28		
		其他材料费	元	2.0496	0.885	1.81		
	机械							

项目编码	031003004001	项目名称	洗涤盆	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-11	洗涤盆 冷水龙头	10组	0.1	667.81	3048.17	0	329.12	66.781	304.817	0	32.912
小计								66.781	304.817	0	32.912

清单项目综合单价 404.51000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.4226	1.3889	13.09		
		技工人工费	元	31.9291	1.3661	43.62		
		高级技工人工费	元	7.3161	1.3773	10.08		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.02	6.63	0.13		
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.13	0.54		
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.5	0.5		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	126.21	0.25		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	11.92	4.77		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	11.95	12.07		
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	4.61	4.63		

工程量清单综合单价分析表

		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	36.28	36.64		
		普通水嘴 DN15	个	1.01	13.27	13.4		
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	30.97	31.28		
		洗涤盆	个	1.01	194.69	196.64		
		其他材料费	元	4.477	0.885	3.96		
	机械							

项目编码	031003007001	项目名称	小便器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-38换	落地式小便器 感应式冲洗阀 落地式小便器(带水封)	10套	0.1	602.86	7729.8	0	546.01	60.286	772.98	0	54.601
小计								60.286	772.98	0	54.601

清单项目综合单价	887.86700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.497	1.3889	11.8		
		技工人工费	元	28.8429	1.3661	39.4		
		高级技工人工费	元	6.5951	1.3773	9.08		
	材料	落地式小便器(带水封)	个	1.01	548.67	554.16		
		铅板 δ=2.6mm～3.0mm	kg	0.04	21.02	0.84		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.06	6.63	0.4		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	126.21	0.25		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2123.89	2.12		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.005	11.95	12.01		
		花篮罩排水栓(铜镀铬)DN50	套	1.01	23.01	23.24		
		喷水鸭嘴 DN50	个	1.01	13.27	13.4		
		感应式冲洗阀 DN15	个	1.01	157.52	159.1		
		小便器存水弯(PVC-U)DN50	个	1.005	6.19	6.22		
		其他材料费	元	1.0608	0.885	0.94		
	机械							

项目编码	031002001110	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-55换	普通水龙头安装 公称直径DN(mm) DN≤15 拖把池龙头	10个	0.1	51.06	312.97	0	29.16	5.106	31.297	0	2.916
小计								5.106	31.297	0	2.916

清单项目综合单价	39.31900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.7257	1.3889	1.01		
		技工人工费	元	2.4443	1.3661	3.34		
		高级技工人工费	元	0.551	1.3773	0.76		
	材料	拖把池龙头	个	1.01	30.97	31.28		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.138	0.09	0.01		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031003008016	项目名称	其他成品卫生器具	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-98换	烘手器 纸巾盒	10个	0.1	156.93	380.53	0	60.56	15.693	38.053	0	6.056
小计								15.693	38.053	0	6.056

清单项目综合单价	59.80200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.3151	1.3889	3.22		
		技工人工费	元	7.5516	1.3661	10.32		
		高级技工人工费	元	1.5695	1.3773	2.16		
	材料	纸巾盒	个	1	35.4	35.4		
		电	kW·h	0.064	0.67	0.04		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2123.89	2.12		
		其他材料费	元	0.5496	0.885	0.49		
	机械							

项目编码	031003008017	项目名称	其他成品卫生器具	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-98换	烘手器 挂衣钩	10个	0.1	156.93	469.03	0	64.98	15.693	46.903	0	6.498
小计								15.693	46.903	0	6.498

清单项目综合单价	69.09400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.3151	1.3889	3.22		
		技工人工费	元	7.5516	1.3661	10.32		
		高级技工人工费	元	1.5695	1.3773	2.16		
	材料	电	kW·h	0.064	0.67	0.04		
		挂衣钩	个	1	44.25	44.25		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2123.89	2.12		
		其他材料费	元	0.5496	0.885	0.49		
	机械							

项目编码	031401001005	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	给排水、燃气工程 脚手架搭拆费	100元	0	2.47	3.32	0	0.81	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0E-8

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房给排水工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房给排水工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房给排水工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房通风空调工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	225861.68	
2	措施项目	4810.86	
2.1	安全文明施工	4810.86	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	3907.41	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	903.45	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	20760.53	
5	含税建安工程造价	251433.07	
合计		251433.07	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房通风空调工程　　第 1 页，共 9 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		通风、空调系统设备					61234.97	0
1-1	030108001023	高效低噪音柜式离心风机	1.名称:高效低噪音柜式离心风机 2.型号:P-1#-1F-01(吊装) 3.规格:风量:14000m3/h,全压:360Pa,静压:397Pa,功率:3kW/380V,50Hz,转速:800rpm,重量:219kg 4.含设备支架制作、安装、除锈及刷油 5.安装方式:吊装 6.含减振器安装 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 8.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	7764.36	7764.36	0
1-2	030108001024	高效低噪音离心式管道风机	1.名称:高效低噪音离心式管道风机 2.型号:P-1#-1F-02(吊装) 3.规格:风量:800m3/h,全压:150Pa,静压:149Pa,功率:0.09kW/220V,50Hz转速:690rpm,重量:21kg 4.含设备支架制作、安装、除锈及刷油 5.安装方式:吊装 6.含减振器安装 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 8.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	1970.97	1970.97	0
1-3	030108001025	高效低噪音柜式离心风机	1.名称:高效低噪音柜式离心风机 2.型号:P-1#-1F-03(吊装) 3.规格:风量:4500m3/h,全压:220Pa,静压:218Pa,功率:0.75kW/380V,50Hz,转速:550rpm,重量:72kg 4.含设备支架制作、安装、除锈及刷油 5.安装方式:吊装 6.含减振器安装 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 8.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	2924.33	2924.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房通风空调工程　　第 2 页，共 9 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	030108001026	高效低噪音离心式管道风机	1.名称:高效低噪音离心式管道风机 2.型号:P-1#-1F-04(吊装) 3.规格:风量:3200m3/h,全压:185Pa,静压:184Pa,功率:0.37kW/380V,50Hz,转速:550rpm,重量:55kg 4.含设备支架制作、安装、除锈及刷油 5.安装方式:吊装 6.含减振器安装 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 8.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	3127.83	3127.83	0
1-5	030108001027	高效低噪音离心式管道风机	1.名称:高效低噪音离心式管道风机 2.型号:P-1#-1F-05(吊装) 3.规格:风量:900m3/h,全压:130Pa,静压:129Pa,功率:0.09kW/380V,50Hz转速:550rpm,重量:29kg 4.含设备支架制作、安装、除锈及刷油 5.安装方式:吊装 6.含减振器安装 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 8.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	1721.94	1721.94	0
1-6	030108001028	高效低噪音柜式离心风机	1.名称:高效低噪音柜式离心风机 2.型号:S-1#-1F-01(吊装) 3.规格:风量:12000m3/h,全压:300Pa,静压:297Pa,功率:4.0kW/380V,50Hz转速:650rpm,重量:295kg 4.含设备支架制作、安装、除锈及刷油 5.安装方式:吊装 6.含减振器安装 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 8.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	5758.21	5758.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房通风空调工程　　第 3 页，共 9 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030108001029	高效低噪音柜式离心风机	1.名称:高效低噪音柜式离心风机 2.型号:S-1#-1F-02(吊装) 3.规格:风量:3200m3/h,全压:185Pa,静压:184Pa,功率:0.37kW/380V,50Hz转速:550rpm,重量:55kg 4.含设备支架制作、安装、除锈及刷油 5.安装方式:吊装 6.含减振器安装 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 8.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	2602.83	2602.83	0
1-8	030405015002	壁式轴流风机	1.名称:壁式轴流风机PQ300B 2.风量:300m3/h,全压:50Pa,功率:0.025kW/220V 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	30	618.95	18568.5	0
1-9	030405015003	壁式轴流风机	1.名称:壁式轴流风机PQ1000B 2.风量:1000m3/h,全压:56Pa,功率:0.06kW/220V 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	10	1122.2	11222	0
1-10	031301003050	套管	1.名称:风管穿墙、楼板防护套管制作安装 2.规格、材质:1.6mm钢制防护套管 3.套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	30	185.8	5574	0
2		分体空调					86005.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房通风空调工程　　第 4 页，共 9 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	030701003008	多联机室外机	1.名称:多联机室外机 2.型号:SWJ-1F-01、SWJ-1F-02 3.安装方式:落地安装, 4.规格:制冷量:73.5kw,功率:8.1+10.2kw,循环风量:24500m3,电压:380V 5.含减振器安装及配套通信管线 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 7.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	2	43002.93	86005.86	0
3		冷媒管系统					35694.22	0
3-1	031001005005	铜管	1.名称:去磷无缝紫铜管 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:Φ6.4,壁厚0.8mm 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气密性试验 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 7.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	59.29	2964.5	0
3-2	031001005006	铜管	1.名称:去磷无缝紫铜管 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:Φ9.5,壁厚0.8mm 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气密性试验 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 7.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	80	65.14	5211.2	0
3-3	031001005007	铜管	1.名称:去磷无缝紫铜管 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:Φ12.7,壁厚0.8mm 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气密性试验 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 7.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	100	71.86	7186	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房通风空调工程　　第 5 页，共 9 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	031001005008	铜管	1.名称:去磷无缝紫铜管 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:φ15.9,壁厚1mm 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气密性试验 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 7.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	66.85	84.1	5622.09	0
3-5	031001005009	铜管	1.名称:去磷无缝紫铜管 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:φ19.1,壁厚1mm 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气密性试验 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 7.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	15	91.19	1367.85	0
3-6	031001005010	铜管	1.名称:去磷无缝紫铜管 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:φ22.2,壁厚1.2mm 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气密性试验 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 7.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	5	98.57	492.85	0
3-7	031001005011	铜管	1.名称:去磷无缝紫铜管 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:φ28.6,壁厚1.3mm 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、气密性试验 6.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 7.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	113.74	5687	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房通风空调工程　　第 6 页，共 9 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	031301005001	管道支架	1.名称:管道支架 2.含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	kg	54.91	37.89	2080.54	0
3-9	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:不燃铝箔橡塑(难燃B1级) 2.绝热厚度:25mm 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	1	2445.99	2445.99	0
3-10	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:不燃铝箔橡塑(难燃B1级) 2.绝热厚度:28mm 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	1	2636.2	2636.2	0
4		风管及保温					27109.80	0
4-1	030702001015	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:大边长≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.连接方式:法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 10.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	2	208.16	416.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房通风空调工程　　第 7 页，共 9 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2	030702001016	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜大边长≤450 5.板材厚度:0.6mm 6.连接方式:法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 10.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	30	169.82	5094.6	0
4-3	030702001017	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜大边长≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.连接方式:法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 10.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	100	144	14400	0
4-4	030702001018	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜大边长≤1250 5.板材厚度:1.0mm 6.连接方式:法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 10.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	20	165.91	3318.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房通风空调工程　　第 8 页，共 9 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5	030703019002	柔性接口	1.名称:风管软接头 2.材质:不燃材料制作的柔性短管 3.连接方式:连接方式为角钢法兰 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	6.08	638.27	3880.68	0
5		风阀及百叶					12561.31	0
5-1	030703001049	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:350*350 3.含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	30	237.83	7134.9	0
5-2	030703001050	碳钢阀门	1.名称:70° 全自动防烟防火阀 2.规格:1250*630 3.含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	1009.55	2019.1	0
5-3	030703001051	碳钢阀门	1.名称:70° 全自动防烟防火阀 2.规格:320*200 3.含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	3	214.35	643.05	0
5-4	030703001052	碳钢阀门	1.名称:70° 全自动防烟防火阀 2.规格:400*200 3.含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	234.3	234.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房通风空调工程　　第 9 页，共 9 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-5	030703001053	碳钢阀门	1.名称:70° 全自动防烟防火阀 2.规格:500*500 3.含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	497.84	995.68	0
5-6	030703001054	碳钢阀门	1.名称:70° 全自动防烟防火阀 2.规格:630*630 3.含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	767.14	1534.28	0
6		通风工程检测、调试					3255.52	0
6-1	030704001003	通风工程检测、调试	1.系统名称:通风空调工程检测、调试 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	系统	1	3255.52	3255.52	0
合计							225861.68	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房通风空调工程
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					4810.86
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	4810.86
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	3907.41
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	903.45
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-9-1	031401001006	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	0	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							4810.86

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房通风空调工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房通风空调工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房通风空调工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房通风空调工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	20760.53
合计					20760.53

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房通风空调工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房通风空调工程　　标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	030108001023	项目名称	高效低噪音柜式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000＜L≤19300 ˉ 高效低噪音柜式离心风机P-1#-1F-01（吊装）	台	1	957.34	5518.22	29.32	531.34	957.34	5518.22	29.32	531.34
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	529.31	466.58	459.79	196.25	105.862	93.316	91.958	39.25
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.7	43.24	132.37	82.2	53.34	8.648	26.474	16.44
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.45	1.42	12.93	15.93	11.29	0.284	2.586	3.186
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.87	6.44	6.47	8.16	5.574	1.288	1.294	1.632
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.91	5.48	6.47	7.85	5.382	1.096	1.294	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.91	7.86	0	7.51	5.382	1.572	0	1.502
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								1193.13	5801.584	152.926	616.72
清单项目综合单价											7764.36000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	309.5036	1.3889	429.87		
		技工人工费	元	434.9934	1.3661	594.24		
		高级技工人工费	元	122.7206	1.3773	169.02		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		其他材料费	元	3.622	0.885	3.21		
		铸铁垫板	kg	5.2	5.45	28.34		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	337.25	10.12		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	980.24	20.59		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1293.35	5.17		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	608.76	5.48		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	224.87	48.89		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.46	2.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	166.5	60.54		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.25	3.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.17	6.96		

项目编码	030108001024	项目名称	高效低噪音离心式管道风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ˉ 高效低噪音离心式管道风机P-1#-1F-02（吊装）	台	1	109.79	1051.42	0	81.62	109.79	1051.42	0	81.62
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	529.31	466.58	459.79	196.25	105.862	93.316	91.958	39.25
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.7	43.24	132.37	82.2	53.34	8.648	26.474	16.44
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.45	1.42	12.93	15.93	11.29	0.284	2.586	3.186
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.87	6.44	6.47	8.16	5.574	1.288	1.294	1.632
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.91	5.48	6.47	7.85	5.382	1.096	1.294	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.91	7.86	0	7.51	5.382	1.572	0	1.502
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								345.58	1334.784	123.606	167
清单项目综合单价											1970.97000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	75.3776	1.3889	104.69		
		技工人工费	元	141.5504	1.3661	193.37		
		高级技工人工费	元	34.5046	1.3773	47.52		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		其他材料费	元	2.576	0.885	2.28		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	337.25	3.37		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1293.35	5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	224.87	48.89		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.46	2.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	166.5	60.54		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.17	6.96		

项目编码	030108001025	项目名称	高效低噪音柜式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ˉ 高效低噪音柜式离心风机P-1#-1F-03（吊装）	台	1	109.79	1959.38	0	127.02	109.79	1959.38	0	127.02
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	529.31	466.58	459.79	196.25	105.862	93.316	91.958	39.25
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.7	43.24	132.37	82.2	53.34	8.648	26.474	16.44
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.45	1.42	12.93	15.93	11.29	0.284	2.586	3.186
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.87	6.44	6.47	8.16	5.574	1.288	1.294	1.632
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.91	5.48	6.47	7.85	5.382	1.096	1.294	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.91	7.86	0	7.51	5.382	1.572	0	1.502
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8

工程量清单综合单价分析表

小计					345.58	2242.744	123.606	212.4
清单项目综合单价								2924.33000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	75.3776	1.3889	104.69		
		技工人工费	元	141.5504	1.3661	193.37		
		高级技工人工费	元	34.5046	1.3773	47.52		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		其他材料费	元	2.576	0.885	2.28		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	337.25	3.37		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1293.35	5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	224.87	48.89		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.46	2.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	166.5	60.54		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.17	6.96		

项目编码	030108001026	项目名称	高效低噪音离心式管道风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 高效低噪音离心式管道风机LP-1#-1F-04（吊装）	台	1	109.79	2153.19	0	136.71	109.79	2153.19	0	136.71
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	529.31	466.58	459.79	196.25	105.862	93.316	91.958	39.25
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.7	43.24	132.37	82.2	53.34	8.648	26.474	16.44
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.45	1.42	12.93	15.93	11.29	0.284	2.586	3.186
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.87	6.44	6.47	8.16	5.574	1.288	1.294	1.632
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.91	5.48	6.47	7.85	5.382	1.096	1.294	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.91	7.86	0	7.51	5.382	1.572	0	1.502
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								345.58	2436.554	123.606	222.09
清单项目综合单价											3127.83000000
	-	内容		单位	数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	75.3776			1.3889	104.69		
		技工人工费		元	141.5504			1.3661	193.37		
		高级技工人工费		元	34.5046			1.3773	47.52		
	材料	铁砂布 0#-2#		张	0.218			0.66	0.14		
		其他材料费		元	2.576			0.885	2.28		
		铸铁垫板		kg	3.9			5.45	21.26		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm		m3	0.01			337.25	3.37		
		钢丝刷		把	0.03			2.45	0.07		
		型钢(综合)		kg	21			4.13	86.73		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)		kg	0.8448			6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm		kg	0.608			5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm		片	0.1			19.03	1.9		
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.34			6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)		kg	0.16			9.65	1.54		
		溶剂汽油		kg	0.0372			5.31	0.2		
		机油		kg	0.0802			10.62	0.85		
		氧气		m3	0.1782			6.19	1.1		
		乙炔气		kg	0.0594			14.64	0.87		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.004			1293.35	5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25		台班	0.2174			224.87	48.89		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400		台班	0.1			20.46	2.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20		台班	0.3636			166.5	60.54		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50		台班	0.0276			252.17	6.96		

项目编码	030108001027	项目名称	高效低噪音离心式管道风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 高效低噪音离心式管道风机LP-1#-1F-05（吊装）	台	1	109.79	814.25	0	69.76	109.79	814.25	0	69.76
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	529.31	466.58	459.79	196.25	105.862	93.316	91.958	39.25
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.7	43.24	132.37	82.2	53.34	8.648	26.474	16.44
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.45	1.42	12.93	15.93	11.29	0.284	2.586	3.186
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.87	6.44	6.47	8.16	5.574	1.288	1.294	1.632
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.91	5.48	6.47	7.85	5.382	1.096	1.294	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.91	7.86	0	7.51	5.382	1.572	0	1.502
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								345.58	1097.614	123.606	155.14
清单项目综合单价											1721.94000000
	-	内容		单位	数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	75.3776			1.3889	104.69		
		技工人工费		元	141.5504			1.3661	193.37		
		高级技工人工费		元	34.5046			1.3773	47.52		
	材料	铁砂布 0#-2#		张	0.218			0.66	0.14		
		其他材料费		元	2.576			0.885	2.28		
		铸铁垫板		kg	3.9			5.45	21.26		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm		m3	0.01			337.25	3.37		
		钢丝刷		把	0.03			2.45	0.07		
		型钢(综合)		kg	21			4.13	86.73		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)		kg	0.8448			6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm		kg	0.608			5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm		片	0.1			19.03	1.9		
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.34			6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)		kg	0.16			9.65	1.54		
		溶剂汽油		kg	0.0372			5.31	0.2		
		机油		kg	0.0802			10.62	0.85		
		氧气		m3	0.1782			6.19	1.1		
		乙炔气		kg	0.0594			14.64	0.87		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.004			1293.35	5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25		台班	0.2174			224.87	48.89		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400		台班	0.1			20.46	2.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20		台班	0.3636			166.5	60.54		

工程量清单综合单价分析表

		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50		台班	0.0276	252.17	6.96		
项目编码	030108001028	项目名称	高效低噪音柜式离心风机			计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000＜L≤19300 ˉ 高效低噪音柜式离心风机LS-1#-1F-01(吊装)	台	1	957.34	3607.6	29.32	435.81	957.34	3607.6	29.32	435.81
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	529.31	466.58	459.79	196.25	105.862	93.316	91.958	39.25
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.7	43.24	132.37	82.2	53.34	8.648	26.474	16.44
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.45	1.42	12.93	15.93	11.29	0.284	2.586	3.186
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.87	6.44	6.47	8.16	5.574	1.288	1.294	1.632
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.91	5.48	6.47	7.85	5.382	1.096	1.294	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.91	7.86	0	7.51	5.382	1.572	0	1.502
小计								1193.13	3890.964	152.926	521.19
清单项目综合单价											5758.21000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	309.5036	1.3889	429.87		
		技工人工费	元	434.9934	1.3661	594.24		
		高级技工人工费	元	122.7206	1.3773	169.02		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		其他材料费	元	3.622	0.885	3.21		
		铸铁垫板	kg	5.2	5.45	28.34		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	337.25	10.12		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	980.24	20.59		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1293.35	5.17		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	608.76	5.48		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	224.87	48.89		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.46	2.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	166.5	60.54		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.25	3.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.17	6.96		

项目编码	030108001029	项目名称	高效低噪音柜式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ˉ 高效低噪音柜式离心风机S-1#-1F-02(吊装)	台	1	109.79	1653.19	0	111.71	109.79	1653.19	0	111.71
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	529.31	466.58	459.79	196.25	105.862	93.316	91.958	39.25
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.7	43.24	132.37	82.2	53.34	8.648	26.474	16.44
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.45	1.42	12.93	15.93	11.29	0.284	2.586	3.186
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.87	6.44	6.47	8.16	5.574	1.288	1.294	1.632
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.91	5.48	6.47	7.85	5.382	1.096	1.294	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.91	7.86	0	7.51	5.382	1.572	0	1.502
小计								345.58	1936.554	123.606	197.09
清单项目综合单价											2602.83000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	75.3776	1.3889	104.69		
		技工人工费	元	141.5504	1.3661	193.37		
		高级技工人工费	元	34.5046	1.3773	47.52		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		其他材料费	元	2.576	0.885	2.28		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	337.25	3.37		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1293.35	5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	224.87	48.89		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.46	2.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	166.5	60.54		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.17	6.96		

项目编码	030405015002	项目名称	壁式轴流风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-265	排气扇安装 ˉ 壁式轴流风机PQ300B	10套	0.1	820.92	5151	0	217.56	82.092	515.1	0	21.756
小计								82.092	515.1	0	21.756
清单项目综合单价											618.94800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.6101	1.3889	13.35		
		技工人工费	元	42.1129	1.3661	57.53		
		高级技工人工费	元	8.143	1.3773	11.22		
	材料	其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.2	0.08	0.34		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030405015003	项目名称	壁式轴流风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-265	排气扇安装 ˉ 壁式轴流风机PQ1000B	10套	0.1	820.92	10183.5	0	217.56	82.092	1018.35	0	21.756
小计								82.092	1018.35	0	21.756
清单项目综合单价											1122.19800000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	9.6101		1.3889	13.35		
		技工人工费			元	42.1129		1.3661	57.53		
		高级技工人工费			元	8.143		1.3773	11.22		
	材料	其他材料费			元	0.049		0.885	0.04		
		木螺钉 M4×65以下			10个	0.42		0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)			个	0.03		6.37	0.19		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm			个	4.2		0.08	0.34		
	机械										
项目编码	031301003050	项目名称	套管			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000＜L≤4000 ˉ 镀锌钢板δ=1.6mm	10m2	0.1	703.06	895.92	26.27	232.71	70.306	89.592	2.627	23.271
小计								70.306	89.592	2.627	23.271
清单项目综合单价											185.79600000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	19.4336		1.3889	26.99		
		技工人工费			元	24.331		1.3661	33.24		
		高级技工人工费			元	7.3161		1.3773	10.08		
	材料	镀锌钢板 δ=1.6mm			m2	1.138		50.13	57.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.0357		7.4	0.26		
		电			kW·h	0.0691		0.67	0.05		
		其他材料费			元	0.6712		0.885	0.59		
		圆钢 φ5.5mm～9mm			kg	0.008		3.296	0.03		
		圆钢 φ10mm～14mm			kg	0.185		3.81	0.7		
		扁钢 ＜60			kg	0.102		4.4	0.45		
		槽钢 5#～16#			kg	2.1776		4.15	9.04		
		角钢 ＞63			kg	0.0273		4.06	0.11		
		角钢 ＜60			kg	4.7397		4.06	19.24		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm			kg	0.081		6.63	0.54		
		膨胀螺栓 M12			套	0.1		0.51	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	0.335		2.83	0.95		
		铁铆钉 M4			kg	0.0231		3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.0025		19.03	0.05		
		氧气(工业用)			m3	0.0176		17.33	0.31		
		乙炔气			kg	0.0063		14.64	0.09		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.006		219.35	1.32		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.001		153.42	0.15		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000			台班	0.002		283.54	0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000			台班	0.002		55.73	0.11		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5			台班	0.002		232.76	0.47		
		电锤 功率P(kW) P=0.52			台班	0.002		6.96	0.01		
项目编码	030701003008	项目名称	多联机室外机			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-22	多联体空调机室外机制冷量Q(kw) 50＜Q≤90 ˉ 多联机室外机SWJ-1F-01、SWJ-1F-02	台	1	1744.7	40514.35	29.34	466.62	1744.7	40514.35	29.34	466.62
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								1793.66	40691.51	29.34	488.42
清单项目综合单价											43002.93000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	495.799		1.3889	688.62		
		技工人工费			元	620.732		1.3661	847.98		
		高级技工人工费			元	186.634		1.3773	257.05		
	材料	其他材料费			元	0.833		0.885	0.74		
		棉纱			kg	0.5		9.38	4.69		
		镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100			套	18.36		2.18	40.02		
		镀锌弹簧垫圈 M16			个	18.72		0.19	3.56		
		镀锌垫圈 M16			个	37.44		0.18	6.74		
		煤油			kg	0.169		7.47	1.26		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.021		980.24	20.59		
		载货汽车 装载质量M(t) M=5			台班	0.009		608.76	5.48		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.013		251.67	3.27		
项目编码	031001005005	项目名称	铜管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-115换	室内铜给水管安装(螺纹连接) 公称外径D(mm) D≤18 ˉ 去磷无缝紫铜管φ6.4	10m	0.1	301.55	104.63	2.13	85.18	30.155	10.463	0.213	8.518
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.19	91.52	53.68	97.64	3.3719	0.9152	0.5368	0.9764
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.91	102.4	46.09	62.11	2.0291	1.024	0.4609	0.6211
小计								35.556	12.4022	1.2107	10.1155
清单项目综合单价											59.28440000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.56826		1.3889	7.73		
		技工人工费			元	16.46857		1.3661	22.5		
		高级技工人工费			元	3.86566		1.3773	5.32		
	材料	其他材料费			元	0.19784		0.885	0.18		
		去磷无缝紫铜管φ6.4			m	0.986		10.43	10.28		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.0054		5.52	0.03		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm			m	0.005		10.73	0.05		
		截止阀 DN32 PN10			个	0.002		406.9	0.81		
		法兰 DN32			片	0.004		12.39	0.05		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm			kg	0.0244		3.35	0.08		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.004		5.52	0.02		
		六角螺栓(综合)			10套	0.0048		4.71	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm			kg	0.004		7.42	0.03		
		肥皂			块	0.0015		1.24	0		
		氧气			m3	0.003		6.19	0.02		
		乙炔气			kg	0.001		14.64	0.01		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm			m	0.01		5.79	0.06		
		截止阀 DN20 PN10			个	0.002		171.68	0.34		
		针型阀			个	0.001		79.73	0.08		

工程量清单综合单价分析表

		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
		水	m3	0.005	4.62	0.02		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0002	224.87	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.003	42.95	0.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.002	30.42	0.06		
	机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	23.73	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	166.5	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.61	0.01		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	379.44	0.61		

项目编码	031001005006	项目名称	铜管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-115换	室内铜给水管安装(螺纹连接) 公称外径D(mm) D≤18 ˊ 去磷无缝紫铜管φ9.5	10m	0.1	301.55	160.34	2.13	87.97	30.155	16.034	0.213	8.797
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.19	91.52	53.68	97.64	3.3719	0.9152	0.5368	0.9764
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.91	102.4	46.09	62.11	2.0291	1.024	0.4609	0.6211
小计								35.556	17.9732	1.2107	10.3945
清单项目综合单价								65.13440000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.56826	1.3889	7.73		
		技工人工费	元	16.46857	1.3661	22.5		
		高级技工人工费	元	3.86566	1.3773	5.32		
	材料	其他材料费	元	0.19784	0.885	0.18		
		去磷无缝紫铜管φ9.5	m	0.986	16.08	15.85		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	406.9	0.81		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.35	0.08		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.003	6.19	0.02		
		乙炔气	kg	0.001	14.64	0.01		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	171.68	0.34		
		针型阀	个	0.001	79.73	0.08		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
		水	m3	0.005	4.62	0.02		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0002	224.87	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.003	42.95	0.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.002	30.42	0.06		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	23.73	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	166.5	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.61	0.01		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	379.44	0.61		

项目编码	031001005007	项目名称	铜管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-115换	室内铜给水管安装(螺纹连接) 公称外径D(mm) D≤18 ˊ 去磷无缝紫铜管φ12.7	10m	0.1	301.55	224.33	2.13	91.16	30.155	22.433	0.213	9.116
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.19	91.52	53.68	97.64	3.3719	0.9152	0.5368	0.9764
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.91	102.4	46.09	62.11	2.0291	1.024	0.4609	0.6211
小计								35.556	24.3722	1.2107	10.7135
清单项目综合单价								71.85240000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.56826	1.3889	7.73		
		技工人工费	元	16.46857	1.3661	22.5		
		高级技工人工费	元	3.86566	1.3773	5.32		
	材料	其他材料费	元	0.19784	0.885	0.18		
		去磷无缝紫铜管φ12.7	m	0.986	22.57	22.25		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	406.9	0.81		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.35	0.08		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.003	6.19	0.02		
		乙炔气	kg	0.001	14.64	0.01		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	171.68	0.34		
		针型阀	个	0.001	79.73	0.08		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
		水	m3	0.005	4.62	0.02		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0002	224.87	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.003	42.95	0.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.002	30.42	0.06		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	23.73	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	166.5	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.61	0.01		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	379.44	0.61		

项目编码	031001005008	项目名称	铜管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-115换	室内铜给水管安装(螺纹连接) 公称外径D(mm) D≤18 ˊ 去磷无缝紫铜管φ15.9	10m	0.1	301.55	340.88	2.13	96.99	30.155	34.088	0.213	9.699
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.19	91.52	53.68	97.64	3.3719	0.9152	0.5368	0.9764
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.91	102.4	46.09	62.11	2.0291	1.024	0.4609	0.6211

工程量清单综合单价分析表

小计					35.556	36.0272	1.2107	11.2965	
清单项目综合单价									84.09040000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.56826	1.3889		7.73		
		技工人工费	元	16.46857	1.3661		22.5		
		高级技工人工费	元	3.86566	1.3773		5.32		
	材料	其他材料费	元	0.19784	0.885		0.18		
		去磷无缝紫铜管φ15.9	m	0.986	34.39		33.91		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52		0.03		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73		0.05		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	406.9		0.81		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39		0.05		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.35		0.08		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52		0.02		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71		0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.004	7.42		0.03		
		肥皂	块	0.0015	1.24		0		
		氧气	m3	0.003	6.19		0.02		
		乙炔气	kg	0.001	14.64		0.01		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79		0.06		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	171.68		0.34		
		针型阀	个	0.001	79.73		0.08		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47		0.24		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97		0.06		
		水	m3	0.005	4.62		0.02		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0002	224.87		0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.003	42.95		0.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.002	30.42		0.06		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	23.73		0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	166.5		0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.61		0.01		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.31		0.02		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	379.44		0.61		

项目编码	031001005009	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-115换	室内铜给水管安装(螺纹连接) 公称外径D(mm) D≤18 ┐去磷无缝紫铜管φ19.1	10m	0.1	301.55	408.42	2.13	100.37	30.155	40.842	0.213	10.037
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.19	91.52	53.68	97.64	3.3719	0.9152	0.5368	0.9764
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.91	102.4	46.09	62.11	2.0291	1.024	0.4609	0.6211

小计					35.556	42.7812	1.2107	11.6345	
清单项目综合单价									91.18240000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.56826	1.3889		7.73		
		技工人工费	元	16.46857	1.3661		22.5		
		高级技工人工费	元	3.86566	1.3773		5.32		
	材料	其他材料费	元	0.19784	0.885		0.18		
		去磷无缝紫铜管φ19.1	m	0.986	41.24		40.66		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52		0.03		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73		0.05		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	406.9		0.81		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39		0.05		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.35		0.08		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52		0.02		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71		0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.004	7.42		0.03		
		肥皂	块	0.0015	1.24		0		
		氧气	m3	0.003	6.19		0.02		
		乙炔气	kg	0.001	14.64		0.01		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79		0.06		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	171.68		0.34		
		针型阀	个	0.001	79.73		0.08		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47		0.24		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97		0.06		
		水	m3	0.005	4.62		0.02		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0002	224.87		0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.003	42.95		0.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.002	30.42		0.06		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	23.73		0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	166.5		0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.61		0.01		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.31		0.02		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	379.44		0.61		

项目编码	031001005010	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-115换	室内铜给水管安装(螺纹连接) 公称外径D(mm) D≤18 ┐去磷无缝紫铜管φ22.2	10m	0.1	301.55	478.72	2.13	103.88	30.155	47.872	0.213	10.388
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.19	91.52	53.68	97.64	3.3719	0.9152	0.5368	0.9764
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.91	102.4	46.09	62.11	2.0291	1.024	0.4609	0.6211

小计					35.556	49.8112	1.2107	11.9855	
清单项目综合单价									98.56340000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.56826	1.3889		7.73		
		技工人工费	元	16.46857	1.3661		22.5		
		高级技工人工费	元	3.86566	1.3773		5.32		
	材料	其他材料费	元	0.19784	0.885		0.18		
		去磷无缝紫铜管φ22.2	m	0.986	48.37		47.69		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52		0.03		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73		0.05		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	406.9		0.81		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39		0.05		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.35		0.08		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52		0.02		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71		0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.004	7.42		0.03		
		肥皂	块	0.0015	1.24		0		
		氧气	m3	0.003	6.19		0.02		
		乙炔气	kg	0.001	14.64		0.01		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79		0.06		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	171.68		0.34		
		针型阀	个	0.001	79.73		0.08		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47		0.24		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97		0.06		
		水	m3	0.005	4.62		0.02		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0002	224.87	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.003	42.95	0.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.002	30.42	0.06		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	23.73	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	166.5	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.61	0.01		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	379.44	0.61		

项目编码	031001005011	项目名称	铜管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-115换	室内铜给水管安装(螺纹连接) 公称外径D(mm) D≤18 ˊ 去磷无缝紫铜管φ28.6	10m	0.1	301.55	623.17	2.13	111.11	30.155	62.317	0.213	11.111
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.19	91.52	53.68	97.64	3.3719	0.9152	0.5368	0.9764
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.91	102.4	46.09	62.11	2.0291	1.024	0.4609	0.6211
小计								35.556	64.2562	1.2107	12.7085
清单项目综合单价											113.73140000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.56826	1.3889	7.73		
		技工人工费	元	16.46857	1.3661	22.5		
		高级技工人工费	元	3.86566	1.3773	5.32		
	材料	其他材料费	元	0.19784	0.885	0.18		
		去磷无缝紫铜管φ28.6	m	0.986	63.02	62.14		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	406.9	0.81		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.35	0.08		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.003	6.19	0.02		
		乙炔气	kg	0.001	14.64	0.01		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	171.68	0.34		
		针型阀	个	0.001	79.73	0.08		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
		水	m3	0.005	4.62	0.02		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0002	224.87	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.003	42.95	0.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.002	30.42	0.06		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	23.73	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	166.5	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.61	0.01		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	379.44	0.61		

项目编码	031301005001	项目名称	管道支架	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	920.36	523.48	723.92	321.45	9.2036	5.2348	7.2392	3.2145
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.01	495.61	138.99	283.88	158.39	4.9561	1.3899	2.8388	1.5839
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.45	1.42	12.93	15.93	0.5645	0.0142	0.1293	0.1593
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	27.87	6.44	6.47	8.16	0.2787	0.0644	0.0647	0.0816
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	26.91	5.48	6.47	7.85	0.2691	0.0548	0.0647	0.0785
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	26.91	7.86	0	7.51	0.2691	0.0786	0	0.0751
小计								15.5411	6.8367	10.3367	5.1929
清单项目综合单价											37.90740000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.45816	1.3889	3.41		
		技工人工费	元	7.34218	1.3661	10.03		
		高级技工人工费	元	1.52256	1.3773	2.1		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.66	0.01		
		电	kW·h	0.03362	0.67	0.02		
		其他材料费	元	0.14505	0.885	0.13		
		钢丝刷	把	0.0015	2.45	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.008	9.65	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.00186	5.31	0.01		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	6.64	0.28		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	6.28	0.27		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01351	6.37	0.09		
		机油	kg	0.00603	10.62	0.06		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	362.83	0.27		
		型钢(综合)	kg	1.05	4.13	4.34		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00092	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.06713	5.6	0.38		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01728	19.03	0.33		
		氧气	m3	0.04176	6.19	0.26		
		乙炔气	kg	0.01392	14.64	0.2		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1293.35	0.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00464	224.87	1.04		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01067	219.35	2.34		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.01176	20.46	0.24		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.03876	166.5	6.45		

项目编码	031208002002	项目名称	管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) DN≤50 ˊ 不燃铝箔橡塑(难燃B1级)25mm	m3	1	1119.26	981.47	0	345.26	1119.26	981.47	0	345.26
小计								1119.26	981.47	0	345.26
清单项目综合单价											2445.99000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	228.744	1.3889	317.7		
		技工人工费	元	471.728	1.3661	644.43		
		高级技工人工费	元	114.086	1.3773	157.13		
	材料	其他材料费	元	1.6	0.885	1.42		
		不燃铝箔橡塑(难燃B1级)25mm	m3	1.03	753.32	775.92		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	26.28	158.99		

工程量清单综合单价分析表

		贴缝胶带 9m	卷	4.25	10.62	45.14		
	机械							

项目编码	031208002003	项目名称	管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) DN≤50 ˊ 不燃铝箔橡塑(难燃B1级)28mm	m3	1	1119.26	1162.63	0	354.31	1119.26	1162.63	0	354.31
小计								1119.26	1162.63	0	354.31
清单项目综合单价								2636.20000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	228.744	1.3889	317.7		
		技工人工费	元	471.728	1.3661	644.43		
		高级技工人工费	元	114.086	1.3773	157.13		
	材料	其他材料费	元	1.6	0.885	1.42		
		不燃铝箔橡塑(难燃B1级)28mm	m3	1.03	929.2	957.08		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	26.28	158.99		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	10.62	45.14		
	机械							

项目编码	030702001015	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-15	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤320	10m2	0.1	929.38	494.64	300.36	292.12	92.938	49.464	30.036	29.212
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0289	56.45	1.42	12.93	15.93	1.631405	0.041038	0.373677	0.460377
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0289	27.87	6.44	6.47	8.16	0.805443	0.186116	0.186983	0.235824
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0289	26.91	5.48	6.47	7.85	0.777699	0.158372	0.186983	0.226865
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0289	26.91	7.86	0	7.51	0.777699	0.227154	0	0.217039
小计								96.930246	50.07668	30.783643	30.352105
清单项目综合单价								208.14267400			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.946283	1.3889	37.43		
		技工人工费	元	33.538046	1.3661	45.82		
		高级技工人工费	元	9.938924	1.3773	13.69		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.031501	0.66	0.02		
		电	kW·h	0.0018	0.67	0		
		其他材料费	元	0.463238	0.885	0.41		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.02312	9.65	0.22		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.04913	6.51	0.32		
		溶剂汽油	kg	0.005375	5.31	0.03		
		钢丝刷	把	0.004335	2.45	0.01		
		扁钢 <59	kg	0.215	4.4	0.95		
		角钢 <63	kg	2.542	4.06	10.32		
		镀锌薄钢板 δ=0.5mm	m2	1.18	17.55	20.71		
		橡胶密封条	m	1.934	0.79	1.53		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.51	0.1		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.5479	2.74	1.5		
		弹簧夹	个	2.1131	4.42	9.34		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.1456	7.42	1.08		
		氧气	m3	0.0099	6.19	0.06		
		密封胶 KS型	kg	0.048	10.47	0.5		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	4.353	0.35	1.52		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.135	3.296	0.44		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		乙炔气	kg	0.0035	14.64	0.05		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000578	1293.35	0.75		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0382	219.35	8.38		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.0312	87.37	2.73		
		等离子切割机 电流I(A) I=400	台班	0.0336	274.92	9.24		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.0336	55.73	1.87		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.0336	232.76	7.82		

项目编码	030702001016	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-16	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320< L≤450	10m2	0.1	676.37	492.14	254.37	221.77	67.637	49.214	25.437	22.177
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02392	56.45	1.42	12.93	15.93	1.350284	0.0339664	0.3092856	0.3810456
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02392	27.87	6.44	6.47	8.16	0.6666504	0.1540448	0.1547624	0.1951872
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02392	26.91	5.48	6.47	7.85	0.6436872	0.1310816	0.1547624	0.187772
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02392	26.91	7.86	0	7.51	0.6436872	0.1880112	0	0.1796392
小计								70.9413088	49.721104	26.0558104	23.120644
清单项目综合单价								169.83886720			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.735202	1.3889	27.41		
		技工人工费	元	24.543342	1.3661	33.53		
		高级技工人工费	元	7.263245	1.3773	10		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.026073	0.66	0.02		
		电	kW·h	0.0015	0.67	0		
		其他材料费	元	0.43557	0.885	0.39		
		扁钢 <59	kg	0.133	4.4	0.59		
		角钢 <63	kg	2.066	4.06	8.39		
		橡胶密封条	m	1.4079	0.79	1.11		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.2648	6.9	1.83		
		弹簧夹	个	2.1674	4.42	9.58		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.0647	7.42	0.48		
		氧气	m3	0.0083	6.19	0.05		
		密封胶 KS型	kg	0.0349	10.47	0.37		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	2.1465	0.35	0.75		
		钢丝刷	把	0.003588	2.45	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.040664	6.51	0.26		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.019136	9.65	0.18		
		溶剂汽油	kg	0.004449	5.31	0.02		
		镀锌薄钢板 δ=0.6mm	m2	1.18	20.47	24.15		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.193	3.296	0.64		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0413	19.03	0.79		
		乙炔气	kg	0.0029	14.64	0.04		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000478	1293.35	0.62		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0179	219.35	3.93		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.0134	87.37	1.17		

工程量清单综合单价分析表

	机械	等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0361	274.92	9.92		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0361	55.73	2.01		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0361	232.76	8.4		

项目编码	030702001017	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-17	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450<L≤1000	10m2	0.1	514.86	575.61	134.48	174.64	51.486	57.561	13.448	17.464
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.017897	56.45	1.42	12.93	15.93	1.01028565	0.02541374	0.23140821	0.28509921
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.017897	27.87	6.44	6.47	8.16	0.49878939	0.11525668	0.11579359	0.14603952
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.017897	26.91	5.48	6.47	7.85	0.48160827	0.09807556	0.11579359	0.14049145
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.017897	26.91	7.86	0	7.51	0.48160827	0.14067042	0	0.13440647
小计								53.95829158	57.9404164	13.91099539	18.17003665
清单项目综合单价											143.97974002

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.005683	1.3889	20.84		
		技工人工费	元	18.664262	1.3661	25.5		
		高级技工人工费	元	5.532633	1.3773	7.62		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.019508	0.66	0.01		
		电	kW·h	0.0011	0.67	0		
		其他材料费	元	0.526711	0.885	0.47		
		钢丝刷	把	0.002685	2.45	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.030425	6.51	0.2		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.014318	9.65	0.14		
		溶剂汽油	kg	0.003329	5.31	0.02		
		扁钢 <59	kg	0.112	4.4	0.49		
		槽钢 5#～16#	kg	1.5287	4.15	6.34		
		镀锌薄钢板 δ=0.75mm	m2	1.18	24.86	29.33		
		橡胶密封条	m	1.0363	0.79	0.82		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.1488	6.9	1.03		
		弹簧夹	个	3.8276	4.42	16.92		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.023	7.42	0.17		
		密封胶 KS型	kg	0.0307	10.47	0.32		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.2636	0.35	0.44		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.149	3.296	0.49		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0309	19.03	0.59		
		氧气	m3	0.0064	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.0023	14.64	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000358	1293.35	0.46		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0132	219.35	2.9		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.018	55.73	1		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0047	87.37	0.41		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.018	274.92	4.95		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.018	232.76	4.19		

项目编码	030702001018	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-18	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500	10m2	0.1	661.31	610.09	130.51	214.83	66.131	61.009	13.051	21.483
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.018885	56.45	1.42	12.93	15.93	1.06605825	0.0268167	0.24418305	0.30083805
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.018885	27.87	6.44	6.47	8.16	0.52632495	0.1216194	0.12218595	0.1541016
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.018885	26.91	5.48	6.47	7.85	0.50819535	0.1034898	0.12218595	0.14824725
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.018885	26.91	7.86	0	7.51	0.50819535	0.1484361	0	0.14182635
小计								68.7397739	61.409362	13.53955495	22.22801325
清单项目综合单价											165.91670410

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.102831	1.3889	26.53		
		技工人工费	元	23.771023	1.3661	32.47		
		高级技工人工费	元	7.067954	1.3773	9.73		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.020585	0.66	0.01		
		电	kW·h	0.0015	0.67	0		
		其他材料费	元	0.539982	0.885	0.48		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm	m2	1.18	31.07	36.66		
		钢丝刷	把	0.002833	2.45	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.032105	6.51	0.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015108	9.65	0.15		
		溶剂汽油	kg	0.003513	5.31	0.02		
		扁钢 <59	kg	0.1095	4.4	0.48		
		槽钢 5#～16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		橡胶密封条	m	1.0004	0.79	0.79		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.1159	6.9	0.8		
		弹簧夹	个	2.8707	4.42	12.69		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.0215	7.42	0.16		
		密封胶 KS型	kg	0.0307	10.47	0.32		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.2051	0.35	0.42		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.1138	3.296	0.38		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.51	0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0409	19.03	0.78		
		氧气	m3	0.0068	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.0024	14.64	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000378	1293.35	0.49		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0128	219.35	2.81		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0175	55.73	0.98		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0044	87.37	0.38		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0175	274.92	4.81		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0175	232.76	4.07		

项目编码	030703019002	项目名称	柔性接口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	325.42	182.11	33.16	97.58	325.42	182.11	33.16	97.58
小计								325.42	182.11	33.16	97.58
清单项目综合单价											638.27000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	89.85	1.3889	124.79		
		技工人工费	元	112.647	1.3661	153.89		
		高级技工人工费	元	33.933	1.3773	46.74		
		其他材料费	元	1.508	0.885	1.33		
		扁钢 <59	kg	8.32	4.4	36.61		
		角钢 <63	kg	18.33	4.06	74.42		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.97	6.63	6.43		
	....							

工程量清单综合单价分析表

	材料	帆布		m2	1.15	12.52	14.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下		10套	2.6	18.54	48.2		
		铁铆钉		kg	0.07	3.82	0.27		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm		kg	0.06	7.42	0.45		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.144	219.35	31.59		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.018	87.37	1.57		

项目编码	030703001049	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600 ˉ 70℃防火阀 350*350	个	1	78.26	132.24	0	27.33	78.26	132.24	0	27.33
小计								78.26	132.24	0	27.33
清单项目综合单价								237.83000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.249	1.3889	35.07		
		技工人工费	元	31.614	1.3661	43.19		
	材料	其他材料费	元	1.916	0.885	1.7		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		70℃防火阀350*350	个	1	126.43	126.43		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.275	7.08	1.95		
	机械							

项目编码	030703001050	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400 ˉ 70° 全自动防烟防火阀1250*630	个	1	317.72	578.82	0	113.01	317.72	578.82	0	113.01
小计								317.72	578.82	0	113.01
清单项目综合单价								1009.55000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	102.513	1.3889	142.38		
		技工人工费	元	128.353	1.3661	175.34		
	材料	其他材料费	元	4.986	0.885	4.41		
		70° 全自动防烟防火阀1250*630	个	1	550	550		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
	机械							

项目编码	030703001051	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ˉ 70° 全自动防烟防火阀 320*200	个	1	63.62	127.52	0	23.21	63.62	127.52	0	23.21
小计								63.62	127.52	0	23.21
清单项目综合单价								214.35000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.528	1.3889	28.51		
		技工人工费	元	25.703	1.3661	35.11		
	材料	其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
		70° 全自动防烟防火阀320*200	个	1	123.12	123.12		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
	机械							

项目编码	030703001052	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ˉ 70° 全自动防烟防火阀 400*200	个	1	63.62	146.52	0	24.16	63.62	146.52	0	24.16
小计								63.62	146.52	0	24.16
清单项目综合单价								234.30000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.528	1.3889	28.51		
		技工人工费	元	25.703	1.3661	35.11		
	材料	其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
		70° 全自动防烟防火阀400*200	个	1	142.12	142.12		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
	机械							

项目编码	030703001053	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200 ˉ 70° 全自动防烟防火阀500*500	个	1	97.82	356.32	0	43.7	97.82	356.32	0	43.7
小计								97.82	356.32	0	43.7
清单项目综合单价								497.84000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.562	1.3889	43.84		
		技工人工费	元	39.517	1.3661	53.98		
	材料	其他材料费	元	2.197	0.885	1.94		
		70° 全自动防烟防火阀500*500	个	1	345.78	345.78		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
	机械							

项目编码	030703001054	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ˉ 70° 全自动防烟防火阀630*630	个	1	219.12	466.7	0	81.32	219.12	466.7	0	81.32
小计								219.12	466.7	0	81.32
清单项目综合单价								767.14000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	70.699	1.3889	98.19		
		技工人工费	元	88.519	1.3661	120.93		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
		70° 全自动防烟防火阀630*630	个	1	451.16	451.16		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
	机械							

项目编码	030704001003	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	441.728	3.37	2.96	0	1.04	1488.62336	1307.51488	0	459.39712
小计								1488.62336	1307.51488	0	459.39712
清单项目综合单价								3255.53536000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031401001006	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	0	1.48	1.99	0	0.49	0	0	0	0
031106-47	刷油工程 脚手架搭拆费	100元	0	3.96	5.31	0	1.31	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0E-8			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房通风空调工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房通风空调工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房通风空调工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	10961395.34	
2	措施项目	246503.89	
2.1	安全文明施工	246503.89	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	202658.31	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	43845.58	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	1008710.93	
5	含税建安工程造价	12216610.16	
合计		12216610.16	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程　　第 1 页，共 35 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		消防水系统					4048154.89	0
1-1		消火栓灭火系统					1635722.14	0
1-1-1	030901002014	消火栓钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN150 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道冲洗、管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	m	400	214.18	85672	0
1-1-2	030901002015	消火栓钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN100 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道冲洗、管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	m	400	151.84	60736	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程　　第 2 页，共 35 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-3	030901002016	消火栓钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN65 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道冲洗、管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	m	60	106.55	6393	0
1-1-4	030901002017	消火栓钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN150 (3)压力等级:PN＞1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道冲洗、管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	m	400	251.42	100568	0
1-1-5	030901002018	消火栓钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN100 (3)压力等级:PN＞1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道冲洗、管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	m	2000	167.8	335600	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程　　第 3 页，共 35 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-6	030901002019	消火栓钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN65 (3)压力等级:PN＞1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道冲洗、管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	m	1200	109.57	131484	0
1-1-7	030901010002	室内消火栓	(1)稳压型甲型单栓带消防软管卷盘消火栓(含报警按钮) (2)规格:1000*700*240 (3)型号:详图集15S202-13 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	套	440	1382.82	608440.8	0
1-1-8	030901010003	室内消火栓	(1)普通型甲型单栓带消防软管卷盘消火栓(含报警按钮) (2)规格:1000*700*240 (3)型号:详图集15S202-13 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	套	60	1298.26	77895.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程　　第 4 页，共 35 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-9	030901010004	室内消火栓	(1)试验消火栓(含报警按钮) (2)规格:800*650*240 (3)型号:详图集15S202-13 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	套	2	902.17	1804.34	0
1-1-10	030910001005	灭火器	(1)ABC5干粉灭火器 (2)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	具	1000	71.79	71790	0
1-1-11	030910001006	灭火器	(1)MT5二氧化碳灭火器 (2)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	具	8	239.04	1912.32	0
1-1-12	031002001111	金属阀门	(1)名称:球墨铸铁蝶阀 (2)型号:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	个	25	957.6	23940	0
1-1-13	031002001112	金属阀门	(1)名称:球墨铸铁蝶阀 (2)型号:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	个	38	593.6	22556.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程　　第 5 页，共 35 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-14	031002001113	金属阀门	(1)名称:压力表 (2)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	个	1	233.95	233.95	0
1-1-15	031002001114	金属阀门	(1)名称:自动排气阀 (2)材质、型号:铜、DN25 (3)连接方式:螺纹连接 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	个	1	79.22	79.22	0
1-1-16	031002007001	补偿器	(1)名称:不锈钢伸缩器 (2)型号:DN100 (3)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	个	19	592.68	11260.92	0
1-1-17	031301003051	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:穿管管径DN150 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	个	2	506.9	1013.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程　　第 6 页，共 35 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-18	031301003052	套管	(1)名称:钢套管 (2)规格:穿管管径DN100 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	个	400	129.72	51888	0
1-1-19	031301003053	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:穿管管径DN65 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	个	1	271.89	271.89	0
1-1-20	030909001006	水灭火控制装置调试	(1)消火栓灭火系统调试 (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (3)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费	点	150	281.21	42181.5	0
1-2		喷淋灭火系统					2412432.75	0
1-2-1	030901001010	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN150 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道冲洗、管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	m	1000	214.18	214180	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程　　第 7 页，共 35 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2	030901001011	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN100 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道冲洗、管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	m	100	151.84	15184	0
1-2-3	030901001012	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN80 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道冲洗、管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	m	200	119.42	23884	0
1-2-4	030901001013	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN65 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道冲洗、管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	m	200	106.55	21310	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程　　第 8 页，共 35 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-5	030901001014	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN50 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道冲洗、管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	m	6000	96.27	577620	0
1-2-6	030901001015	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN40 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:丝扣 (5)含管道冲洗、管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	m	4000	103.3	413200	0
1-2-7	030901001016	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN32 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:丝扣 (5)含管道冲洗、管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	m	4000	65.37	261480	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程　　第 9 页，共 35 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-8	030901001017	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN25 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:丝扣 (5)含管道冲洗、管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	m	6400	57.91	370624	0
1-2-9	030901003004	水喷淋(雾)喷头	(1)闭式玻璃球喷头 ZSTZ15 (2)直立式，K =80，标准覆盖面积 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	个	10000	33.54	335400	0
1-2-10	031002001115	金属阀门	(1)球墨铸铁明杆闸阀 (2)型号:DN150 (3)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	个	4	1666.02	6664.08	0
1-2-11	031002001116	金属阀门	(1)球墨铸铁明杆闸阀 (2)型号:DN100 (3)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	个	1	937.81	937.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程　　第 10 页，共 35 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-12	031002001117	金属阀门	(1)球墨铸铁信号闸阀 (2)型号:DN150 (3)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	个	31	1808.19	56053.89	0
1-2-13	031002001118	金属阀门	(1)湿式报警阀 (2)型号:DN150 (3)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	个	7	1697.62	11883.34	0
1-2-14	031002001119	金属阀门	(1)名称:自动排气阀 (2)材质、型号:铜、DN25 (3)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	个	14	79.22	1109.08	0
1-2-15	030901006002	水流指示器	(1)名称:不锈钢水流指示器 (2)型号:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	个	20	702.88	14057.6	0
1-2-16	030901007002	减压孔板	(1)不锈钢减压孔板 (2)型号:DN150 (3)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	个	20	279.5	5590	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程　　第 11 页，共 35 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-17	030901008002	末端试水装置	(1)末端试水装置 (2)型号:DN25 (3)含压力表，接头等一切配件 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	套	20	482.35	9647	0
1-2-18	031002001120	不锈钢截止阀	(1)不锈钢截止阀 (2)型号:DN50 (3)连接方式:螺纹连接 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	个	20	195.46	3909.2	0
1-2-19	031002007002	补偿器	(1)名称:不锈钢伸缩器 (2)型号:DN150 (3)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	个	5	928.71	4643.55	0
1-2-20	031301003054	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:穿管管径DN150 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	个	30	506.9	15207	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程　　第 12 页，共 35 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-21	031301003055	套管	(1)名称:钢套管 (2)规格:穿管管径DN150 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	个	180	225.09	40516.2	0
1-2-22	030909001007	水灭火控制装置调试	(1)自动喷水灭火系统调试 (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (3)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费	点	20	466.6	9332	0
2		消防电系统					2345416.03	0
2-1		火灾自动报警系统					1678436.87	0
2-1-1	030904008005	消防模块箱	(1)名称:模块箱 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	40	332.63	13305.2	0
2-1-2	030904007004	消防模块	(1)名称:总线隔离模块SI (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	240	160.07	38416.8	0
2-1-3	030904007005	消防模块	(1)名称:单输出模块 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	389	168.9	65702.1	0
2-1-4	030904007006	消防模块	(1)名称:单输入单输出模块 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	330	176.01	58083.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程　　第 13 页，共 35 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-5	030904001007	点型探测器	(1)名称:智能型感烟探测器 (2)线制:总线制 (3)含底座及相关配件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1686	113.83	191917.38	0
2-1-6	030904001008	点型探测器	(1)名称:智能型感温探测器 (2)线制:总线制 (3)含底座及相关配件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	14	109.18	1528.52	0
2-1-7	030904003007	按钮	(1)名称:地址式手动报警器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	156	89.44	13952.64	0
2-1-8	030904003008	按钮	(1)名称:消防电话插孔 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	156	37.18	5800.08	0
2-1-9	030904003009	按钮	(1)名称:带指示灯消火栓按钮 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	267	77.35	20652.45	0
2-1-10	030904004005	声光报警器	(1)名称:声光报警器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	168	115.36	19380.48	0
2-1-11	030904005002	消防报警电话插孔(电话)	(1)名称:火警对讲电话 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	21	104.1	2186.1	0
2-1-12	030904010002	火灾显示器	(1)名称:火灾显示器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	14	438.97	6145.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程　　第 14 页，共 35 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-13	030412003050	桥架	(1)名称:封闭式防火金属线槽 (2)型号:FHMR-200*100 (3)配套附件:桥架支架安装及刷漆、防火封堵、含防火涂料、桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1000	161.98	161980	0
2-1-14	030412003051	桥架	(1)名称:封闭式防火金属线槽 (2)型号:FHMR-300*150 (3)配套附件:桥架支架安装及刷漆、防火封堵、含防火涂料、桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	80	192.42	15393.6	0
2-1-15	030412001055	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)敷设方式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	25000	13.94	348500	0
2-1-16	030412001056	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG25 (3)敷设方式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1000	18.46	18460	0
2-1-17	030412001057	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG32 (3)敷设方式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1800	21.72	39096	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程　　第 15 页，共 35 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-18	030412001058	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20，刷防火涂料 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	800	42.93	34344	0
2-1-19	031301001013	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	2000	6.97	13940	0
2-1-20	031301001014	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN25 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	50	9.27	463.5	0
2-1-21	030412006009	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)材质:金属 (3)安装形式:综合考虑 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2482	11.27	27972.14	0
2-1-22	030412004051	配线	(1)名称:电气配线 (2)配线形式:WDZCN-RYJS-2X1.5mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	25000	8.69	217250	0
2-1-23	030412004052	配线	(1)名称:电气配线 (2)配线形式:WDZCN-RYJS-2X1.0mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	35000	6.43	225050	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程　　第 16 页，共 35 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-24	030412004053	配线	(1)名称:消防电源干线 (2)配线形式:WDZCN-BYJ-4mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	800	8.89	7112	0
2-1-25	030412004054	配线	(1)名称:消防电源支线 (2)配线形式:WDZCN-BYJ-2.5mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	10000	6.17	61700	0
2-1-26	030409002008	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格型号:WDZCN-KYJ-4X1.5mm2 (3)敷设方式及部位:综合考虑 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	3500	20.03	70105	0
2-2		余压监控系统					46677.77	0
2-2-1	030405004001	控制器	(1)名称:余压控制器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	11	232.91	2562.01	0
2-2-2	030503005005	传感器	(1)名称:余压传感器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	支	73	288.75	21078.75	0
2-2-3	030405004002	控制器	(1)名称:泄压阀执行器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	11	152.3	1675.3	0
2-2-4	030412001059	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)敷设方式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	600	13.94	8364	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程　　第 17 页，共 35 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-5	030412004055	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)配线形式:WDZCN-RYS-2x1.5mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1000	8.69	8690	0
2-2-6	030412006010	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)材质:金属 (3)安装形式:综合考虑 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	73	11.27	822.71	0
2-2-7	031301001015	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	500	6.97	3485	0
2-3		防火门监控系统					55921.5	0
2-3-1	030904008006	消防模块箱(端子箱、手报箱)	(1)名称:常闭双扇防火门监控模块(FHM2) (2)包含:内置监控模块，配套2个门磁，门磁自带接线 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	150	184	27600	0
2-3-2	030412001060	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)敷设方式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1000	13.94	13940	0
2-3-3	030412004056	配线	(1)名称:电气配线 (2)配线形式:WDZCN-RYS-2x1.5mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1300	8.69	11297	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程　　第 18 页，共 35 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-4	030412006011	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)材质:金属 (3)安装形式:综合考虑 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	150	11.27	1690.5	0
2-3-5	031301001016	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	200	6.97	1394	0
2-4		消防广播系统					155603.12	0
2-4-1	030904006004	消防广播(扬声器)	(1)名称:消防广播扬声器 (2)功率:3W (3)安装方式:吸顶安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	332	52.84	17542.88	0
2-4-2	030412003052	桥架	(1)名称:封闭式防火金属线槽 (2)型号:FHMR-100*100 (3)配套附件:桥架支架安装及刷漆、防火封堵、含防火涂料、桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	72.5	132.64	9616.4	0
2-4-3	030412001061	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)敷设方式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	5000	13.94	69700	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程　　第 19 页，共 35 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-4	030412001062	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20，刷防火涂料 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	100	42.93	4293	0
2-4-5	030412004057	配线	(1)名称:电气配线 (2)配线形式:WDZCN-RYJS-2X1.5mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	4800	8.69	41712	0
2-4-6	030412006012	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)材质:金属 (3)安装形式:综合考虑 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	332	11.27	3741.64	0
2-4-7	030909004002	消防广播系统调试	(1)名称:消防通讯调试(广播喇叭及音箱、通信分机及插孔) (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	系统	332	27.1	8997.2	0
2-5		消防电源监控系统					35118.28	0
2-5-1	030904008007	消防模块箱(端子箱、手报箱)	(1)名称:消防电源监控模块 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	18	336.71	6060.78	0
2-5-2	030412001063	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)敷设方式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	400	13.94	5576	0
2-5-3	030412004058	配线	(1)名称:电气配线 (2)配线形式:WDZCN-RYS-2x1.5mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1100	8.69	9559	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程　　第 20 页，共 35 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5-4	030412004059	配线	(1)名称:电气配线 (2)配线形式:WDZCN-BYJ-2.5mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	2200	6.17	13574	0
2-5-5	031301001017	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	50	6.97	348.5	0
2-6		消防应急照明集中控制系统					11482.5	0
2-6-1	030412001064	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)敷设方式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	300	13.94	4182	0
2-6-2	030412004060	配线	(1)名称:电气配线 (2)配线形式:WDZCN-RYS-2x1.5mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	800	8.69	6952	0
2-6-3	031301001018	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	50	6.97	348.5	0
2-7		电气火灾监控系统					55971.09	0
2-7-1	030904008008	消防模块箱(端子箱、手报箱)	(1)名称:电气火灾监控模块 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	67	282.27	18912.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程　　第 21 页，共 35 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7-2	030412001065	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)敷设方式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1000	13.94	13940	0
2-7-3	030412004061	配线	(1)名称:电气配线 (2)配线形式:WDZCN-RYS-2x1.5mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	2500	8.69	21725	0
2-7-4	031301001019	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	200	6.97	1394	0
2-8		消防控制室					306204.90	0
2-8-1	030904012002	火灾报警控制器	(1)名称:火灾报警控制器 (2)规格:3200点,32个回路 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	3	20250.78	60752.34	0
2-8-2	030904013001	联动控制主机	(1)名称:消防联动控制柜 (2)控制点数:1600点 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	7915.71	7915.71	0
2-8-3	030904015001	图形显示装置	(1)名称:图形显示装置 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	7071.89	7071.89	0
2-8-4	030904014001	消防广播及对讲电话主机	(1)名称:消防专用电话主机 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	3471.76	3471.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程　　第 22 页，共 35 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8-5	030904014002	消防广播及对讲电话主机	(1)名称:消防广播主机 (2)含功放设备(500W*4+200W) (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	10713.75	10713.75	0
2-8-6	030904013002	联动控制主机	(1)名称:应急照明控制器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	8820.43	8820.43	0
2-8-7	030904013003	联动控制主机	(1)名称:电气火灾监控主机 (2)规格及型号:JBF-61S30 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	4883.96	4883.96	0
2-8-8	030904013004	联动控制主机	(1)名称:余压监控主机 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	4254.22	4254.22	0
2-8-9	030904013005	液位显示控制器	(1)名称:液位显示控制器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	4052.1	4052.1	0
2-8-10	030904013006	联动控制主机	(1)名称:消防设备电源监控主机 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	6012.76	6012.76	0
2-8-11	030904013007	联动控制主机	(1)名称:防火门监控器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	5032.75	5032.75	0
2-8-12	030904013008	联动控制主机	(1)名称:手动控制盘 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	464.42	464.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程　　第 23 页，共 35 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8-13	030501005003	插箱、机柜、台架	(1)名称:UPS主机 (2)电池容量:15kVA (3)含控制柜、UPS电池柜，蓄电池组的容量应保证火灾自动报警及联动控制系统在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作3h以上。 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	11134.49	11134.49	0
2-8-14	030904007007	消防模块	(1)名称:预留各系统接口监控模块 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	9	577.92	5201.28	0
2-8-15	030501019001	服务器	(1)名称:FAS工作站 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	4816.19	4816.19	0
2-8-16	030904014003	消防广播及对讲电话主机	(1)名称:外接119直拨电话 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	92.05	92.05	0
2-8-17	030909003001	自动报警系统调试	(1)名称:自动报警系统调试 (2)线制:总线制 (3)点数:2000点以内 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	系统	3	34003.74	102011.22	0
2-8-18	030909010001	消防电源监控系统调试	(1)名称:电源监控系统调试 (2)线制:总线制 (3)点数:256点以下 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	系统	1	12607.16	12607.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程　　第 24 页，共 35 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8-19	030909009001	电气火灾监控系统调试	(1)名称:电气火灾监控系统调试 (2)线制:总线制 (3)点数:256点以下 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	系统	1	12607.16	12607.16	0
2-8-20	030909003002	自动报警系统调试	(1)名称:余压监控系统调试 (2)线制:总线制 (3)点数:256点以下 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	系统	1	12607.16	12607.16	0
2-8-21	030909008001	防火门监控系统调试	(1)名称:防火门监控系统调试 (2)线制:总线制 (3)点数:252点以下 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	系统	284	66.05	18758.2	0
2-8-22	030909005001	消防电话系统调试	(1)名称:消防电话系统调试 (2)线制:总线制 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	系统	50	27.1	1355	0
2-8-23	030909006001	防火控制装置调试	(1)名称:电动对开多叶调节阀、排烟阀、防火阀、排烟口、送风口等调试 (2)含检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验等 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	22	53.67	1180.74	0
2-8-24	030909006002	防火控制装置调试	(1)名称:切断非消防电源调试 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	388.16	388.16	0
3		防排烟系统					4259449.12	0
3-1		设备					262598.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程　　第 25 页，共 35 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-1	030108001030	高效低噪音轴流风机	(1)名称:高效低噪音轴流风机 (2)型号:JS-1#-LT1 (3)规格:风量:36000m3/h,全压:650Pa,静压:395Pa,功率:11kW/380V,50Hz转速:1440rpm,重量:225kg (4)安装方式:吊装 (5)含减振器安装 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	5	6698.08	33490.4	0
3-1-2	030108001031	高效低噪音轴流风机	(1)名称:高效低噪音轴流风机 (2)型号:JS-1#-LT2 (3)规格:风量:46000m3/h,全压:720Pa,静压:549Pa,功率:15kW/380V,50Hz转速:1460rpm,重量:338kg (4)安装方式:吊装 (5)含减振器安装 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	5	9173.48	45867.4	0
3-1-3	030108001032	高效低噪音轴流风机	(1)名称:高效低噪音轴流风机 (2)型号:JS-1#-LT3 (3)规格:风量:34500m3/h,全压:670Pa,静压:436Pa,功率:11kW/380V,50Hz转速:1460rpm,重量:225kg (4)安装方式:落地、混凝土支座安装 (5)含减振器安装 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	5	6462.85	32314.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程　　第 26 页，共 35 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-4	030108001033	高效低噪音轴流风机	(1)名称:高效低噪音轴流风机 (2)型号:JS-1#-LT4 (3)规格:风量:10000m3/h,全压:600Pa,静压:512Pa,功率:4kW/380V,50Hz转速:2890rpm,重量:91kg (4)安装方式:吊装 (5)含减振器安装 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	5	4484.98	22424.9	0
3-1-5	030108001034	高效低噪音轴流风机	(1)名称:高效低噪音轴流风机 (2)型号:JS-1#-LT5 (3)规格:风量:65000m3/h,全压:750Pa,,静压:517Pa,功率:22kW/380V,50Hz,转速:1470rpm,重量:417kg (4)安装方式:吊装 (5)含减振器安装 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	5	10742.5	53712.5	0
3-1-6	030108001035	耐高温消防排烟轴流风机	(1)名称:耐高温消防排烟轴流风机 (2)型号:PY-1#-1 (3)规格:风量:36000m3/h,全压:870Pa功率:15kW/380V,50Hz转速:1460rpm,重量:292kg (4)安装方式:吊装 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	5	9965.2	49826	0
3-1-7	030702008002	柔性软风管	(1)名称:防火软接 (2)含相关工序及其所需辅材的安装等内容 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	10	638.27	6382.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程　　第 27 页，共 35 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-8	031301003056	套管	1.名称:风管穿墙、楼板防护套管制作安装 2.规格、材质:1.6mm钢制防护套管 3.套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	100	185.8	18580	0
3-2		风管及保温					2305628	0
3-2-1	030702001019	碳钢通风管道	(1)名称:碳钢通风管道制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:矩形 (4)规格:大边长≤450 (5)板材厚度:0.75mm (6)连接方式:角钢法兰连接 (7)管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 (8)含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (10)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	2000	174.89	349780	0
3-2-2	030702001020	碳钢通风管道	(1)名称:碳钢通风管道制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:矩形 (4)规格:450＜大边长≤1000 (5)板材厚度:1.00mm (6)连接方式:角钢法兰连接 (7)管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 (8)含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (10)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	2000	150.47	300940	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程　　第 28 页，共 35 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-3	030702001021	碳钢通风管道	(1)名称:碳钢通风管道制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:矩形 (4)规格:1000＜大边长≤1250 (5)板材厚度:1.20mm (6)连接方式:角钢法兰连接 (7)管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 (8)含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (10)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	2000	172.26	344520	0
3-2-4	030702001022	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1250≤大边长 5.板材厚度:1.50mm 6.连接方式:角钢法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 10.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	3000	181.36	544080	0
3-2-5	031208003007	通风管道绝热	(1)名称:通风管道绝热(耐火0.5h) (2)规格:50mm厚绝热玻璃棉(48kg/m3)+铝箔 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	100	1344	134400	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程　　

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-6	031208003008	通风管道绝热	(1)名称:通风管道绝热(耐火1.0h) (2)规格:60mm绝热玻璃棉(64kg/m3)+铝箔 (3)含相关工序及其所需辅材的安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	400	1579.77	631908	0
3-3		风阀及百叶					69086.69	0
3-3-1	030703001055	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1250*500 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	29	911.47	26432.63	0
3-3-2	030703001056	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:800*320 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	17	649.96	11049.32	0
3-3-3	030703001057	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:800*800 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	7	921.74	6452.18	0
3-3-4	030703001058	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀(常闭) (2)规格:800*320 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	17	649.96	11049.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程　　第 30 页，共 35 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-5	030703001059	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀(常闭) (2)规格:800*800 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	921.74	1843.48	0
3-3-6	030703001060	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:200*800 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	408.27	408.27	0
3-3-7	030703001061	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:300*630 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	424.7	424.7	0
3-3-8	030703001062	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*600 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	452.78	452.78	0
3-3-9	030703001063	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*250 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	345.36	345.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程　　第 31 页，共 35 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-10	030703001064	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*1250 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	6	824.61	4947.66	0
3-3-11	030703001065	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*1350 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	990.83	990.83	0
3-3-12	030703001066	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*1250 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	1170.76	1170.76	0
3-3-13	030703001067	碳钢阀门	(1)名称:电动对开多叶调节阀 (2)规格:200*200，含执行机构 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	8	144.82	1158.56	0
3-3-14	030703001068	碳钢阀门	(1)名称:电动对开多叶调节阀 (2)规格:400*400，含执行机构 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	242.19	484.38	0
3-3-15	030703001069	碳钢阀门	(1)名称:电动对开多叶调节阀 (2)规格:500*1250，含执行机构 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	603.38	603.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程　　第 32 页，共 35 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-16	030703001070	碳钢阀门	(1)名称:电动对开多叶调节阀 (2)规格:630*500，含执行机构 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	345.02	345.02	0
3-3-17	030703001071	碳钢阀门	(1)名称:电动对开多叶调节阀 (2)规格:φ800，含执行机构 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	464.03	928.06	0
3-4		挡烟垂壁					1498200	0
3-4-1	011303003004	挡烟垂壁	(1)名称:固定挡烟垂壁 (2)规格:防火布 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	10000	149.82	1498200	0
3-5		通风工程检测、调试					123936.28	0
3-5-1	030704001004	通风工程检测、调试	(1)系统名称:通风空调工程检测、调试 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	系统	1	123936.28	123936.28	0
4		气体灭火工程					308375.30	0
4-1	030910001007	灭火器	(1)3公斤悬挂式超细干粉灭火装置 (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (3)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	具	30	304.09	9122.7	0
4-2	030910001008	灭火器	(1)5公斤悬挂式超细干粉灭火装置 (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (3)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	具	30	363.55	10906.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程　　第 33 页，共 35 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3	030902010001	无管网气体灭火装置	(1)预制式七氟丙烷灭火装置(单瓶) (2)型号、规格:GQQ120/2.5-105Kg (3)安装部位:机房 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	4	11684.03	46736.12	0
4-4	030902010002	无管网气体灭火装置	(1)预制式七氟丙烷灭火装置(瓶组) (2)型号、规格:17组*GQQ120/2.5-95Kg (3)安装部位:机房 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	1	210330.04	210330.04	0
4-5	030902011001	泄压装置	(1)名称:泄压装置0.25㎡ (2)型号:综合考虑 (3)规格:位于防护区净高的2/3以上 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	套	4	658.95	2635.8	0
4-6	030909002002	气体灭火系统装置调试	(1)名称:气体灭火系统装置调试 120L以内 (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	点	2	2036.35	4072.7	0
4-7	030904009004	气体灭火控制器	(1)名称:气体灭火控制器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	4	2223.69	8894.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程　　第 34 页，共 35 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-8	030904001009	点型探测器	(1)名称:智能型感烟探测器 (2)线制:总线制 (3)含底座及相关配件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	14	113.83	1593.62	0
4-9	030904001010	点型探测器	(1)名称:智能型感温探测器 (2)线制:总线制 (3)含底座及相关配件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	24	109.18	2620.32	0
4-10	030904003010	按钮	(1)名称:手/自动转换装置及紧急启停按钮 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	6	125.67	754.02	0
4-11	080803018002	放气指示灯	(1)名称:喷气指示灯 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	6	128.79	772.74	0
4-12	030412001066	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)敷设方式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	200	13.94	2788	0
4-13	030412001067	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG25 (3)敷设方式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	20	31.28	625.6	0
4-14	030412004062	配线	(1)名称:电气配线 (2)配线形式:WDZCN-RYJS-2X1.5mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	150	8.69	1303.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程　　第 35 页，共 35 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-15	030412004063	配线	(1)名称:电气配线 (2)配线形式:WDZCN-BYJ-2.5mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	80	6.17	493.6	0
4-16	030409002009	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)配线形式:WDZCN-KYJY-4x2.5mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	20	27.13	542.6	0
4-17	030409002010	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)配线形式:WDZCN-RYY-4x1.5mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	20	20.03	400.6	0
4-18	030409005004	控制电缆头	(1)名称:控制电缆头 (2)规格:截面10mm2以下 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	12	89.34	1072.08	0
4-19	030412001068	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20，刷防火涂料 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	42.93	2146.5	0
4-20	030412006013	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)材质:金属 (3)安装形式:综合考虑 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	50	11.27	563.5	0
合计							10961395.34	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					246503.89
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	246503.89
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	202658.31
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	43845.58
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-9-1	011601001006	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	0	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							246503.89

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	1008710.93
合计					1008710.93

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程　　标段： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	030901002014	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ＂ 内外壁热浸镀锌钢管DN150	10m	0.1	509.77	933.25	22.02	183.13	50.977	93.325	2.202	18.313
030801-438换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100＜DN≤200	100m	0.01	141.2	101.64	0	42.45	1.412	1.0164	0	0.4245
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.0471	56.45	1.92	0	15.04	2.658795	0.090432	0	0.708384
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.0471	34.66	16.2	0	9.98	1.632486	0.76302	0	0.470058
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.0471	33.67	14.88	0	9.65	1.585857	0.700848	0	0.454515
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00965	920.36	523.48	723.92	321.45	8.881474	5.051582	6.985828	3.1019925
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00965	495.61	138.99	283.88	158.39	4.7826365	1.3412535	2.739442	1.5284635
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00965	56.45	1.42	12.93	15.93	0.5447425	0.013703	0.1247745	0.1537245
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ＂ 樟丹防锈漆	100kg	0.00965	27.87	13.77	6.47	8.53	0.2689455	0.1328805	0.0624355	0.0823145
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ＂ 樟丹防锈漆	100kg	0.00965	26.91	11.65	6.47	8.16	0.2596815	0.1124225	0.0624355	0.078744
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00965	26.91	12.14	12.93	8.65	0.2596815	0.117151	0.1247745	0.0834725
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00965	26.91	11.17	12.93	8.6	0.2596815	0.1077905	0.1247745	0.08299
小计								73.522981	102.772483	12.4264645	25.4821585
清单项目综合单价											214.20408700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.689472	1.3889	16.24		
		技工人工费	元	34.24815	1.3661	46.79		
		高级技工人工费	元	7.624521	1.3773	10.5		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.081169	0.66	0.05		
		其他材料费	元	4.851523	0.885	4.29		
		樟丹防锈漆	kg	0.020362	11.83	0.24		
		电	kW·h	0.032443	0.67	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.00084	5.31	0		
		醇酸磁漆	kg	0.126063	11.93	1.5		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.030429	6.07	0.18		
		钢丝刷	把	0.010868	2.45	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.040916	6.64	0.27		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.040945	6.28	0.26		
		合金钢钻头(综合)	个	0.013037	6.37	0.08		
		机油	kg	0.005819	10.62	0.06		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000724	362.83	0.26		
		型钢(综合)	kg	1.01325	4.13	4.18		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000888	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.06478	5.6	0.36		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.016675	19.03	0.32		
		氧气	m3	0.040298	6.19	0.25		
		乙炔气	kg	0.013433	14.64	0.2		
		内外热浸镀锌钢管 DN150	m	1.02	86.66	88.39		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		水	m3	0.245	4.62	1.13		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.010297	219.35	2.26		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000386	1293.35	0.5		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004478	224.87	1.01		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.014	31.12	0.44		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.011348	20.46	0.23		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.037403	166.5	6.23		
		其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		

项目编码	030901002015	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-18换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ＂ 内外壁热浸镀锌钢管 DN100	10m	0.1	457.21	548.08	17.23	149.63	45.721	54.808	1.723	14.963
030801-437换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	111.83	36.96	0	31.44	1.1183	0.3696	0	0.3144
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.0314	56.45	1.92	0	15.04	1.77253	0.060288	0	0.472256
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.0314	34.66	16.2	0	9.98	1.088324	0.50868	0	0.313372
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.0314	33.67	14.88	0	9.65	1.057238	0.467232	0	0.30301
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00689	920.36	523.48	723.92	321.45	6.3412804	3.6067772	4.9878088	2.2147905
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00689	495.61	138.99	283.88	158.39	3.4147529	0.9576411	1.9559332	1.0913071
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00689	56.45	1.42	12.93	15.93	0.3889405	0.0097838	0.0890877	0.1097577
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ＂ 樟丹防锈漆	100kg	0.00689	27.87	13.77	6.47	8.53	0.1920243	0.0948753	0.0445783	0.0587717
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ＂ 樟丹防锈漆	100kg	0.00689	26.91	11.65	6.47	8.16	0.1854099	0.0802685	0.0445783	0.0562224
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00689	26.91	12.14	12.93	8.65	0.1854099	0.0836446	0.0890877	0.0595985
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00689	26.91	11.17	12.93	8.6	0.1854099	0.0769613	0.0890877	0.059254
小计								61.6506198	61.1237518	9.0231617	20.0157399
清单项目综合单价											151.81327320

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.581948	1.3889	13.31		
		技工人工费	元	28.874968	1.3661	39.45		
		高级技工人工费	元	6.459289	1.3773	8.9		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.05461	0.66	0.04		
		其他材料费	元	3.272639	0.885	2.9		
		樟丹防锈漆	kg	0.014538	11.83	0.17		
		电	kW·h	0.023164	0.67	0.02		
		内外壁热浸镀锌钢管 DN100	m	1.02	50.35	51.36		
		溶剂汽油	kg	0.000599	5.31	0		
		型钢(综合)	kg	0.72345	4.13	2.99		
		钢丝刷	把	0.007314	2.45	0.02		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.029214	6.64	0.19		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.029234	6.28	0.18		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000634	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.046253	5.6	0.26		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.011906	19.03	0.23		
		合金钢钻头(综合)	个	0.009308	6.37	0.06		
		醇酸磁漆	kg	0.084837	11.93	1.01		
		机油	kg	0.004155	10.62	0.04		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.020478	6.07	0.12		

工程量清单综合单价分析表

		氧气	m3	0.028773	6.19	0.18		
		乙炔气	kg	0.009591	14.64	0.14		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000517	362.83	0.19		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.013	4.87	0.06		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.031	16.19	0.5		
		水	m3	0.1	4.62	0.46		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007352	219.35	1.61		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000276	1293.35	0.36		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003197	224.87	0.72		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.012	31.12	0.37		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.008103	20.46	0.17		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.026706	166.5	4.45		
		其他机械费	元	1.525	0.885	1.35		

项目编码	030901002016	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ` 内外壁热浸镀锌钢管DN65	10m	0.1	327.52	344.64	5.46	104.29	32.752	34.464	0.546	10.429
030801-437换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	111.83	36.96	0	31.44	1.1183	0.3696	0	0.3144
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.020417	56.45	1.92	0	15.04	1.15253965	0.03920064	0	0.30707168
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.020417	34.66	16.2	0	9.98	0.70765322	0.3307554	0	0.20376166
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.020417	33.67	14.88	0	9.65	0.68744039	0.30380496	0	0.19702405
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00582	920.36	523.48	723.92	321.45	5.3564952	3.0466536	4.2132144	1.870839
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00582	495.61	138.99	283.88	158.39	2.8844502	0.8089218	1.6521816	0.9218298
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00582	56.45	1.42	12.93	15.93	0.328539	0.0082644	0.0752526	0.0927126
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ` 樟丹防锈漆	100kg	0.00582	27.87	13.77	6.47	8.53	0.1622034	0.0801414	0.0376554	0.0496446
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ` 樟丹防锈漆	100kg	0.00582	26.91	11.65	6.47	8.16	0.1566162	0.067803	0.0376554	0.0474912
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00582	26.91	12.14	12.93	8.65	0.1566162	0.0706548	0.0752526	0.050343
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00582	26.91	11.17	12.93	8.6	0.1566162	0.0650094	0.0752526	0.050052
小计								45.61946966	39.6548094	6.7124646	14.53416959
清单项目综合单价											106.52091325

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.053444	1.3889	9.8		
		技工人工费	元	21.404653	1.3661	29.24		
		高级技工人工费	元	4.779109	1.3773	6.58		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.036969	0.66	0.02		
		其他材料费	元	0.791627	0.885	0.7		
		樟丹防锈漆	kg	0.01228	11.83	0.15		
		电	kW·h	0.019567	0.67	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000506	5.31	0		
		型钢(综合)	kg	0.6111	4.13	2.52		
		钢丝刷	把	0.004956	2.45	0.01		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.024677	6.64	0.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.024694	6.28	0.16		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000535	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.03907	5.6	0.22		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.010057	19.03	0.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007863	6.37	0.05		
		醇酸磁漆	kg	0.057493	11.93	0.69		
		机油	kg	0.003509	10.62	0.04		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.013878	6.07	0.08		
		氧气	m3	0.024304	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008101	14.64	0.12		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000437	362.83	0.16		
		内外热浸镀锌钢管 DN65	m	1.02	32.85	33.51		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.016	16.19	0.26		
		水	m3	0.089	4.62	0.41		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00621	219.35	1.36		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000233	1293.35	0.3		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0027	224.87	0.61		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.009	31.12	0.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.006844	20.46	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.022558	166.5	3.76		
		其他机械费	元	0.301	0.885	0.27		

项目编码	030901002017	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	10m	0.1	509.77	1288.01	22.02	200.87	50.977	128.801	2.202	20.087
030801-438换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100＜DN≤200	100m	0.01	141.2	101.64	0	42.45	1.412	1.0164	0	0.4245
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.0471	56.45	1.92	0	15.04	2.658795	0.090432	0	0.708384
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.0471	34.66	16.2	0	9.98	1.632486	0.76302	0	0.470058
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.0471	33.67	14.88	0	9.65	1.585857	0.700848	0	0.454515
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00965	920.36	523.48	723.92	321.45	8.881474	5.051582	6.985828	3.1019925
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00965	495.61	138.99	283.88	158.39	4.7826365	1.3412535	2.739442	1.5284635
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00965	56.45	1.42	12.93	15.93	0.5447425	0.013703	0.1247745	0.1537245
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ` 樟丹防锈漆	100kg	0.00965	27.87	13.77	6.47	8.53	0.2689455	0.1328805	0.0624355	0.0823145
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ` 樟丹防锈漆	100kg	0.00965	26.91	11.65	6.47	8.16	0.2596815	0.1124225	0.0624355	0.078744
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00965	26.91	12.14	12.93	8.65	0.2596815	0.117151	0.1247745	0.0834725
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00965	26.91	11.17	12.93	8.6	0.2596815	0.1077905	0.1247745	0.08299
小计								73.522981	138.248483	12.4264645	27.2561585
清单项目综合单价											251.45408700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.689472	1.3889	16.24		
		技工人工费	元	34.24815	1.3661	46.79		
		高级技工人工费	元	7.624521	1.3773	10.5		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.081169	0.66	0.05		
		内外热浸镀锌无缝钢管 DN150	m	1.02	121.44	123.87		
		其他材料费	元	4.851523	0.885	4.29		
		樟丹防锈漆	kg	0.020362	11.83	0.24		
		电	kW·h	0.032443	0.67	0.02		

工程量清单综合单价分析表

	材料	溶剂汽油	kg	0.00084	5.31	0		
		型钢(综合)	kg	1.01325	4.13	4.18		
		钢丝刷	把	0.010868	2.45	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.040916	6.64	0.27		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.040945	6.28	0.26		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000888	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.06478	5.6	0.36		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.016675	19.03	0.32		
		合金钢钻头(综合)	个	0.013037	6.37	0.08		
		醇酸磁漆	kg	0.126063	11.93	1.5		
		机油	kg	0.005819	10.62	0.06		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.030429	6.07	0.18		
		氧气	m3	0.040298	6.19	0.25		
		乙炔气	kg	0.013433	14.64	0.2		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000724	362.83	0.26		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		水	m3	0.245	4.62	1.13		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.010297	219.35	2.26		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000386	1293.35	0.5		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004478	224.87	1.01		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.014	31.12	0.44		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011348	20.46	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.037403	166.5	6.23		
		其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		

项目编码	030901002018	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-17换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN100	10m	0.1	416.73	754.16	11.98	148.83	41.673	75.416	1.198	14.883
030801-437换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	111.83	36.96	0	31.44	1.1183	0.3696	0	0.3144
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.0314	56.45	1.92	0	15.04	1.77253	0.060288	0	0.472256
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.0314	34.66	16.2	0	9.98	1.088324	0.50868	0	0.313372
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.0314	33.67	14.88	0	9.65	1.057238	0.467232	0	0.30301
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00689	920.36	523.48	723.92	321.45	6.3412804	3.6067772	4.9878088	2.2147905
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00689	495.61	138.99	283.88	158.39	3.4147529	0.9576411	1.9559332	1.0913071
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00689	56.45	1.42	12.93	15.93	0.3889405	0.0097838	0.0890877	0.1097577
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.00689	27.87	13.77	6.47	8.53	0.1920243	0.0948753	0.0445783	0.0587717
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.00689	26.91	11.65	6.47	8.16	0.1854099	0.0802685	0.0445783	0.0562224
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00689	26.91	12.14	12.93	8.65	0.1854099	0.0836446	0.0890877	0.0595985
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00689	26.91	11.17	12.93	8.6	0.1854099	0.0769613	0.0890877	0.059254
小计								57.6026198	81.7317518	8.4981617	19.9357399
清单项目综合单价											167.76827320

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.018648	1.3889	12.53		
		技工人工费	元	26.932868	1.3661	36.79		
		高级技工人工费	元	6.014389	1.3773	8.28		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.05461	0.66	0.04		
		其他材料费	元	1.447639	0.885	1.28		
		樟丹防锈漆	kg	0.014538	11.83	0.17		
		电	kW·h	0.023164	0.67	0.02		
		内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN100	m	1.02	72.26	73.71		
		溶剂汽油	kg	0.000599	5.31	0		
		型钢(综合)	kg	0.72345	4.13	2.99		
		钢丝刷	把	0.007314	2.45	0.02		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.029214	6.64	0.19		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.029234	6.28	0.18		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000634	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.046253	5.6	0.26		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.011906	19.03	0.23		
		合金钢钻头(综合)	个	0.009308	6.37	0.06		
		醇酸磁漆	kg	0.084837	11.93	1.01		
		机油	kg	0.004155	10.62	0.04		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.020478	6.07	0.12		
		氧气	m3	0.028773	6.19	0.18		
		乙炔气	kg	0.009591	14.64	0.14		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000517	362.83	0.19		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.012	4.87	0.06		
		砂轮片 φ400mm	片	0.025	16.19	0.4		
		水	m3	0.095	4.62	0.44		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007352	219.35	1.61		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000276	1293.35	0.36		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003197	224.87	0.72		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.01	31.12	0.31		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.008103	20.46	0.17		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.026706	166.5	4.45		
		其他机械费	元	1.002	0.885	0.89		

项目编码	030901002019	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN65	10m	0.1	327.52	373.3	5.46	105.73	32.752	37.33	0.546	10.573
030801-437换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	111.83	36.96	0	31.44	1.1183	0.3696	0	0.3144
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.02041	56.45	1.92	0	15.04	1.1521445	0.0391872	0	0.3069664
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.02041	34.66	16.2	0	9.98	0.7074106	0.330642	0	0.2036918
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.02041	33.67	14.88	0	9.65	0.6872047	0.3037008	0	0.1969565
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00582	920.36	523.48	723.92	321.45	5.3564952	3.0466536	4.2132144	1.870839
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00582	495.61	138.99	283.88	158.39	2.8844502	0.8089218	1.6521816	0.9218298
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00582	56.45	1.42	12.93	15.93	0.328539	0.0082644	0.0752526	0.0927126
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.00582	27.87	13.77	6.47	8.53	0.1622034	0.0801414	0.0376554	0.0496446
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.00582	26.91	11.65	6.47	8.16	0.1566162	0.067803	0.0376554	0.0474912
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00582	26.91	12.14	12.93	8.65	0.1566162	0.0706548	0.0752526	0.050343
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00582	26.91	11.17	12.93	8.6	0.1566162	0.0650094	0.0752526	0.050052

工程量清单综合单价分析表

小计					45.6185962	42.5205784	6.7124646	14.6779269
清单项目综合单价								109.52956610
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.053183	1.3889	9.8		
		技工人工费	元	21.404368	1.3661	29.24		
		高级技工人工费	元	4.779051	1.3773	6.58		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.036959	0.66	0.02		
		其他材料费	元	0.791624	0.885	0.7		
		樟丹防锈漆	kg	0.01228	11.83	0.15		
		电	kW·h	0.019567	0.67	0.01		
		内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN65	m	1.02	35.66	36.37		
		型钢(综合)	kg	0.6111	4.13	2.52		
		钢丝刷	把	0.004955	2.45	0.01		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.024677	6.64	0.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.024694	6.28	0.16		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000535	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.03907	5.6	0.22		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.010057	19.03	0.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007863	6.37	0.05		
		醇酸磁漆	kg	0.057478	11.93	0.69		
		溶剂汽油	kg	0.000506	5.31	0		
		机油	kg	0.003509	10.62	0.04		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.013874	6.07	0.08		
		氧气	m3	0.024304	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008101	14.64	0.12		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000437	362.83	0.16		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.016	16.19	0.26		
		水	m3	0.089	4.62	0.41		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00621	219.35	1.36		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000233	1293.35	0.3		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0027	224.87	0.61		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.009	31.12	0.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.006844	20.46	0.14		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.022558	166.5	3.76		
		其他机械费	元	0.301	0.885	0.27		

项目编码	030901010002	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-71换	室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65 ~ 稳压型单栓带消防软管卷盘消火栓	套	1	171.18	1109.95	0.83	100.86	171.18	1109.95	0.83	100.86
小计								171.18	1109.95	0.83	100.86
清单项目综合单价											1382.82000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	24.156	1.3889		33.55			
		技工人工费		元	81.934	1.3661		111.93			
		高级技工人工费		元	18.661	1.3773		25.7			
	材料	其他材料费		元	0.85	0.885		0.75			
		普通水泥 42.5(R)		kg	1.43	0.349		0.5			
		稳压型单栓带消防软管卷盘消火栓		套	1	1098.23		1098.23			
		密封带		m	1.7	2.65		4.51			
		砂轮片 Φ400mm		片	0.04	16.19		0.65			
		木材(一级红白松)		m3	0.003	1769.91		5.31			
	机械	管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159		台班	0.013	42.95		0.56			
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500		台班	0.009	30.42		0.27			

项目编码	030901010003	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-71换	室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65 ~ 普通型单栓带消防软管卷盘消火栓	套	1	171.18	1029.42	0.83	96.83	171.18	1029.42	0.83	96.83
小计								171.18	1029.42	0.83	96.83
清单项目综合单价											1298.26000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	24.156	1.3889		33.55			
		技工人工费		元	81.934	1.3661		111.93			
		高级技工人工费		元	18.661	1.3773		25.7			
	材料	其他材料费		元	0.85	0.885		0.75			
		普通水泥 42.5(R)		kg	1.43	0.349		0.5			
		普通型单栓带消防软管卷盘消火栓		套	1	1017.7		1017.7			
		密封带		m	1.7	2.65		4.51			
		砂轮片 Φ400mm		片	0.04	16.19		0.65			
		木材(一级红白松)		m3	0.003	1769.91		5.31			
	机械	管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159		台班	0.013	42.95		0.56			
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500		台班	0.009	30.42		0.27			

项目编码	030901010004	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-73换	室内消火栓安装（试验消火栓)DN65 ~ 试验消火栓	套	1	38.37	812.15	0.83	50.82	38.37	812.15	0.83	50.82
小计								38.37	812.15	0.83	50.82
清单项目综合单价											902.17000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.382	1.3889		7.48			
		技工人工费		元	18.333	1.3661		25.04			
		高级技工人工费		元	4.244	1.3773		5.85			
	材料	试验消火栓		套	1	807.08		807.08			
		密封带		m	1.68	2.65		4.45			
		砂轮片 Φ400mm		片	0.038	16.19		0.62			
	机械	管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159		台班	0.013	42.95		0.56			
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500		台班	0.009	30.42		0.27			

项目编码	030910001005	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92换	手提式灭火器 ~ ABC5干粉灭火器	具	1	2.54	65.31	0	3.94	2.54	65.31	0	3.94
小计								2.54	65.31	0	3.94
清单项目综合单价											71.79000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.377	1.3889		0.52			
		技工人工费		元	1.256	1.3661		1.72			
		高级技工人工费		元	0.216	1.3773		0.3			
	材料	其他材料费		元	3.8	0.885		3.36			
		ABC5干粉灭火器		具	1	61.95		61.95			

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030910001006	项目名称	灭火器			计量单位	具			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92换	手提式灭火器 ˉ MT5二氧化碳灭火器	具	1	2.54	224.6	0	11.9	2.54	224.6	0	11.9
小计								2.54	224.6	0	11.9
清单项目综合单价								239.04000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.377		1.3889		0.52		
		技工人工费			元	1.256		1.3661		1.72		
		高级技工人工费			元	0.216		1.3773		0.3		
	材料	其他材料费			元	3.8		0.885		3.36		
		MT5二氧化碳灭火器			具	1		221.24		221.24		
	机械											
项目编码	031002001111	项目名称	金属阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 蝶阀 DN150	个	1	270.68	533.68	51.27	101.97	270.68	533.68	51.27	101.97
小计								270.68	533.68	51.27	101.97
清单项目综合单价								957.60000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	38.166		1.3889		53.01		
		技工人工费			元	129.407		1.3661		176.78		
		高级技工人工费			元	29.69		1.3773		40.89		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.88		7.4		6.51		
		蝶阀 DN150			个	1		341.24		341.24		
		其他材料费			元	1.88		0.885		1.66		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.55		5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100			套	16.48		2.44		40.21		
		清油 C01-1			kg	0.03		16.99		0.51		
		氧气(工业用)			m3	0.11		17.33		1.91		
		乙炔气			kg	0.037		14.64		0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6			片	2		69.03		138.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.3		170.9		51.27		
项目编码	031002001112	项目名称	金属阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 蝶阀 DN100	个	1	178.83	302.86	46.14	65.77	178.83	302.86	46.14	65.77
小计								178.83	302.86	46.14	65.77
清单项目综合单价								593.60000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	25.276		1.3889		35.11		
		技工人工费			元	85.543		1.3661		116.86		
		高级技工人工费			元	19.505		1.3773		26.86		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.59		7.4		4.37		
		蝶阀 DN100			个	1		191.65		191.65		
		其他材料费			元	1.22		0.885		1.08		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03		16.97		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6			片	2		42.48		84.96		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.35		5.52		1.93		
		清油 C01-1			kg	0.02		16.99		0.34		
		氧气(工业用)			m3	0.07		17.33		1.21		
		乙炔气			kg	0.024		14.64		0.35		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.27		170.9		46.14		
项目编码	031002001113	项目名称	金属阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-47	压力表 盘装	台(块)	1	63.56	151.65	0.7	18.04	63.56	151.65	0.7	18.04
小计								63.56	151.65	0.7	18.04
清单项目综合单价								233.95000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.749		1.3889		2.43		
		技工人工费			元	38.545		1.3661		52.66		
		高级技工人工费			元	6.149		1.3773		8.47		
	材料	其他材料费			元	3		0.885		2.66		
		校验材料费			元	0.26		0.885		0.23		
		仪表接头			套	1		4.42		4.42		
		取源部件			套	1		16.02		16.02		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.8		0.88		0.7		
项目编码	031002001114	项目名称	金属阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-21换	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 ˉ 自动排气阀 DN25	个	1	34.52	33.87	0	10.83	34.52	33.87	0	10.83
小计								34.52	33.87	0	10.83
清单项目综合单价								79.22000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.879		1.3889		6.78		
		技工人工费			元	16.454		1.3661		22.48		
		高级技工人工费			元	3.82		1.3773		5.26		
	材料	其他材料费			元	0.46		0.885		0.41		
		自动排气阀 DN25			个	1		24.78		24.78		
		圆钢 Φ8mm~14mm			kg	0.21		3.81		0.8		
		角钢 ＜60			kg	0.65		4.06		2.64		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.328		0.09		0.12		
		六角螺母 M8			个	2.06		0.18		0.37		
		钢垫圈 M8.5			个	2.06		0.04		0.08		
		普通水泥 32.5(R)			kg	0.5		0.5		0.25		
		锯条			根	0.06		0.68		0.04		
		黑玛钢管箍 DN25			个	2.02		1.65		3.33		
		黑玛钢弯头 DN25			个	1.01		0.69		0.7		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN25			个	1.01		0.35		0.35		
	机械											
项目编码	031002007001	项目名称	补偿器			计量单位	个				

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-197	法兰式套筒伸缩器安装（焊接） 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	122.43	369.92	46.14	54.19	122.43	369.92	46.14	54.19
小计								122.43	369.92	46.14	54.19
清单项目综合单价											592.68000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.266	1.3889	23.98		
		技工人工费	元	58.597	1.3661	80.05		
		高级技工人工费	元	13.357	1.3773	18.4		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×85~140	套	16.48	1.65	27.19		
		锯条	根	0.4	0.68	0.27		
		清油 C01-1	kg	0.06	16.99	1.02		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		法兰套筒伸缩器 DN100 TSS2-10	个	1	247.79	247.79		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	170.9	46.14		

项目编码	031301003051	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	121.57	150.3	57.04	43.76	121.57	150.3	57.04	43.76
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	82.29	28.73	0	23.21	82.29	28.73	0	23.21
小计								203.86	179.03	57.04	66.97
清单项目综合单价											506.90000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.152	1.3889	40.49		
		技工人工费	元	98.853	1.3661	135.04		
		高级技工人工费	元	20.566	1.3773	28.33		
	材料	其他材料费	元	3.91	0.885	3.46		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	8.606	3.335	28.7		
		水泥 P.042.5	kg	2.025	0.351	0.71		
		电	kW·h	0.068	0.67	0.05		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	146.52	62.12		
		石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11		
		刚性防水套管 DN150	个	1	0	0		
		扁钢 <59	kg	1.6	4.4	7.04		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		钢丝刷子	把	1.459	14.6	21.3		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.78	5.6	4.37		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		油麻	kg	1.816	11.5	20.88		
		汽油 70#~90#	kg	0.047	6.67	0.31		
		氧气	m3	2.04	6.19	12.63		
		乙炔气	kg	0.68	14.64	9.96		
		密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.33	8.26		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.293	166.5	48.78		

项目编码	031301003052	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	56.26	53.3	2.43	17.73	56.26	53.3	2.43	17.73
小计								56.26	53.3	2.43	17.73
清单项目综合单价											129.72000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		技工人工费	元	27.262	1.3661	37.24		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3773	7.89		
	材料	其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.351	0.15		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	65.4	20.8		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.46	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	166.5	2.16		

项目编码	031301003053	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.71	57.29	26.99	20.86	60.71	57.29	26.99	20.86
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.25	12.77	0	20.02	73.25	12.77	0	20.02
小计								133.96	70.06	26.99	40.88
清单项目综合单价											271.89000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.025	1.3889	26.42		
		技工人工费	元	65.025	1.3661	88.83		
		高级技工人工费	元	13.573	1.3773	18.69		
	材料	其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	3.929	3.335	13.1		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.351	0.32		
		电	kW·h	0.027	0.67	0.02		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	37.29	15.81		
		油麻	kg	0.811	11.5	9.33		
		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		刚性防水套管 DN50	个	1	0	0		
		扁钢 <59	kg	0.9	4.4	3.96		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	3.78	0.15		
		钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31		

工程量清单综合单价分析表

		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	14.64	5.18		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.014	275.33	3.85		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.139	166.5	23.14		

项目编码	030909001006	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-10	消火栓灭火系统	点	1	172.25	5.13	54.13	49.7	172.25	5.13	54.13	49.7
小计								172.25	5.13	54.13	49.7
清单项目综合单价											281.21000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.565	1.3889	11.9		
		技工人工费	元	37.323	1.3661	50.99		
		高级技工人工费	元	79.405	1.3773	109.36		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.42	0.62	0.26		
		电	kW·h	5	0.67	3.35		
		酒精 95%	kg	0.16	3.54	0.57		
		电线 BV-1.0	m	1.527	0.62	0.95		
	机械	仪器仪表使用费	元	61.51	0.88	54.13		

项目编码	030901001010	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˚ 内外热浸镀锌钢管 DN150	10m	0.1	509.77	933.25	22.02	183.13	50.977	93.325	2.202	18.313
030801-438换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100＜DN≤200	100m	0.01	141.2	101.64	0	42.45	1.412	1.0164	0	0.4245
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.0471	56.45	1.92	0	15.04	2.658795	0.090432	0	0.708384
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.0471	34.66	16.2	0	9.98	1.632486	0.76302	0	0.470058
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.0471	33.67	14.88	0	9.65	1.585857	0.700848	0	0.454515
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00965	920.36	523.48	723.92	321.45	8.881474	5.051582	6.985828	3.1019925
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00965	495.61	138.99	283.88	158.39	4.7826365	1.3412535	2.739442	1.5284635
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00965	56.45	1.42	12.93	15.93	0.5447425	0.013703	0.1247745	0.1537245
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˚ 樟丹防锈漆	100kg	0.00965	27.87	13.77	6.47	8.53	0.2689455	0.1328805	0.0624355	0.0823145
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˚ 樟丹防锈漆	100kg	0.00965	26.91	11.65	6.47	8.16	0.2596815	0.1124225	0.0624355	0.078744
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00965	26.91	12.14	12.93	8.65	0.2596815	0.117151	0.1247745	0.0834725
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00965	26.91	11.17	12.93	8.6	0.2596815	0.1077905	0.1247745	0.08299
小计								73.522981	102.772483	12.4264645	25.4821585
清单项目综合单价											214.20408700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.689472	1.3889	16.24		
		技工人工费	元	34.24815	1.3661	46.79		
		高级技工人工费	元	7.624521	1.3773	10.5		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.081169	0.66	0.05		
		其他材料费	元	4.851523	0.885	4.29		
		樟丹防锈漆	kg	0.020362	11.83	0.24		
		电	kW·h	0.032443	0.67	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.00084	5.31	0		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		型钢(综合)	kg	1.01325	4.13	4.18		
		钢丝刷	把	0.010868	2.45	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.040916	6.64	0.27		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.040945	6.28	0.26		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000888	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.06478	5.6	0.36		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.016675	19.03	0.32		
		合金钢钻头(综合)	个	0.013037	6.37	0.08		
		醇酸磁漆	kg	0.126063	11.93	1.5		
		机油	kg	0.005819	10.62	0.06		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.030429	6.07	0.18		
		氧气	m3	0.040298	6.19	0.25		
		乙炔气	kg	0.013433	14.64	0.2		
		内外热浸镀锌钢管 DN150	m	1.02	86.66	88.39		
		水	m3	0.245	4.62	1.13		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000724	362.83	0.26		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.010297	219.35	2.26		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000386	1293.35	0.5		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004478	224.87	1.01		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.014	31.12	0.44		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011348	20.46	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.037403	166.5	6.23		
		其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		

项目编码	030901001011	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-18换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˚ 内外热浸镀锌钢管 DN100	10m	0.1	457.21	548.08	17.23	149.63	45.721	54.808	1.723	14.963
030801-437换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	111.83	36.96	0	31.44	1.1183	0.3696	0	0.3144
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.0314	56.45	1.92	0	15.04	1.77253	0.060288	0	0.472256
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.0314	34.66	16.2	0	9.98	1.088324	0.50868	0	0.313372
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.0314	33.67	14.88	0	9.65	1.057238	0.467232	0	0.30301
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00689	920.36	523.48	723.92	321.45	6.3412804	3.6067772	4.9878088	2.2147905
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00689	495.61	138.99	283.88	158.39	3.4147529	0.9576411	1.9559332	1.0913071
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00689	56.45	1.42	12.93	15.93	0.3889405	0.0097838	0.0890877	0.1097577
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˚ 樟丹防锈漆	100kg	0.00689	27.87	13.77	6.47	8.53	0.1920243	0.0948753	0.0445783	0.0587717
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˚ 樟丹防锈漆	100kg	0.00689	26.91	11.65	6.47	8.16	0.1854099	0.0802685	0.0445783	0.0562224
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00689	26.91	12.14	12.93	8.65	0.1854099	0.0836446	0.0890877	0.0595985
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00689	26.91	11.17	12.93	8.6	0.1854099	0.0769613	0.0890877	0.059254
小计								61.6506198	61.1237518	9.0231617	20.0157399

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								151.81327320
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	9.581948	1.3889	13.31		
	技工人工费	元	28.874968	1.3661	39.45		
	高级技工人工费	元	6.459289	1.3773	8.9		
材料	铁砂布 0#-2#	张	0.05461	0.66	0.04		
	其他材料费	元	3.272639	0.885	2.9		
	樟丹防锈漆	kg	0.014538	11.83	0.17		
	电	kW·h	0.023164	0.67	0.02		
	内外热浸镀锌钢管 DN100	m	1.02	50.35	51.36		
	溶剂汽油	kg	0.000599	5.31	0		
	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.013	4.87	0.06		
	型钢(综合)	kg	0.72345	4.13	2.99		
	钢丝刷	把	0.007314	2.45	0.02		
	膨胀螺栓(综合)	kg	0.029214	6.64	0.19		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.029234	6.28	0.18		
	砂轮片 Φ400mm	片	0.031	16.19	0.5		
	尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000634	3.78	0		
	低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.046253	5.6	0.26		
	尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.011906	19.03	0.23		
	合金钢钻头(综合)	个	0.009308	6.37	0.06		
	醇酸磁漆	kg	0.084837	11.93	1.01		
	机油	kg	0.004155	10.62	0.04		
	醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.020478	6.07	0.12		
	氧气	m3	0.028773	6.19	0.18		
	乙炔气	kg	0.009591	14.64	0.14		
	水	m3	0.1	4.62	0.46		
	1:2.5水泥砂浆	m3	0.000517	362.83	0.19		
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007352	219.35	1.61		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000276	1293.35	0.36		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003197	224.87	0.72		
	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.012	31.12	0.37		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.008103	20.46	0.17		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.026706	166.5	4.45		
	其他机械费	元	1.525	0.885	1.35		

项目编码	030901001012	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-16换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˊ 内外热浸镀锌钢管 DN80	10m	0.1	350.31	430.48	6.13	114.66	35.031	43.048	0.613	11.466
030801-437换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	111.83	36.96	0	31.44	1.1183	0.3696	0	0.3144
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.02512	56.45	1.92	0	15.04	1.418024	0.0482304	0	0.3778048
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.02512	34.66	16.2	0	9.98	0.8706592	0.406944	0	0.2506976
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.02512	33.67	14.88	0	9.65	0.8457904	0.3737856	0	0.242408
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00582	920.36	523.48	723.92	321.45	5.3564952	3.0466536	4.2132144	1.870839
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00582	495.61	138.99	283.88	158.39	2.8844502	0.8089218	1.6521816	0.9218298
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00582	56.45	1.42	12.93	15.93	0.328539	0.0082644	0.0752526	0.0927126
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˊ 樟丹防锈漆	100kg	0.00582	27.87	13.77	6.47	8.53	0.1622034	0.0801414	0.0376554	0.0496446
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˊ 樟丹防锈漆	100kg	0.00582	26.91	11.65	6.47	8.16	0.1566162	0.067803	0.0376554	0.0474912
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00582	26.91	12.14	12.93	8.65	0.1566162	0.0706548	0.0752526	0.050343
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00582	26.91	11.17	12.93	8.6	0.1566162	0.0650094	0.0752526	0.050052
小计								48.48531	48.3940084	6.7794646	15.7342226

清单项目综合单价								119.39300560
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	7.562869	1.3889	10.5		
	技工人工费	元	22.686968	1.3661	30.99		
	高级技工人工费	元	5.074295	1.3773	6.99		
材料	铁砂布 0#-2#	张	0.044024	0.66	0.03		
	其他材料费	元	0.880979	0.885	0.78		
	樟丹防锈漆	kg	0.01228	11.83	0.15		
	电	kW·h	0.019567	0.67	0.01		
	内外热浸镀锌钢管 DN80	m	1.02	41.43	42.26		
	溶剂汽油	kg	0.000506	5.31	0		
	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.01	4.87	0.05		
	型钢(综合)	kg	0.6111	4.13	2.52		
	钢丝刷	把	0.005897	2.45	0.01		
	膨胀螺栓(综合)	kg	0.024677	6.64	0.16		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.024694	6.28	0.16		
	尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000535	3.78	0		
	低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.03907	5.6	0.22		
	尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.010057	19.03	0.19		
	合金钢钻头(综合)	个	0.007863	6.37	0.05		
	醇酸磁漆	kg	0.068405	11.93	0.82		
	机油	kg	0.003509	10.62	0.04		
	醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.016512	6.07	0.1		
	氧气	m3	0.024304	6.19	0.15		
	乙炔气	kg	0.008101	14.64	0.12		
	水	m3	0.09	4.62	0.42		
	1:2.5水泥砂浆	m3	0.000437	362.83	0.16		
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00621	219.35	1.36		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000233	1293.35	0.3		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0027	224.87	0.61		
	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.009	31.12	0.28		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.006844	20.46	0.14		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.022558	166.5	3.76		
	其他机械费	元	0.376	0.885	0.33		

项目编码	030901001013	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˊ 内外热浸镀锌钢管 DN65	10m	0.1	327.52	344.64	5.46	104.29	32.752	34.464	0.546	10.429
030801-437换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	111.83	36.96	0	31.44	1.1183	0.3696	0	0.3144
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.02041	56.45	1.92	0	15.04	1.1521445	0.0391872	0	0.3069664
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.02041	34.66	16.2	0	9.98	0.7074106	0.330642	0	0.2036918
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.02041	33.67	14.88	0	9.65	0.6872047	0.3037008	0	0.1969565
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00582	920.36	523.48	723.92	321.45	5.3564952	3.0466536	4.2132144	1.870839
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00582	495.61	138.99	283.88	158.39	2.8844502	0.8089218	1.6521816	0.9218298

工程量清单综合单价分析表

031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00582	56.45	1.42	12.93	15.93	0.328539	0.0082644	0.0752526	0.0927126
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ` 樟丹防锈漆	100kg	0.00582	27.87	13.77	6.47	8.53	0.1622034	0.0801414	0.0376554	0.0496446
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ` 樟丹防锈漆	100kg	0.00582	26.91	11.65	6.47	8.16	0.1566162	0.067803	0.0376554	0.0474912
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00582	26.91	12.14	12.93	8.65	0.1566162	0.0706548	0.0752526	0.050343
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00582	26.91	11.17	12.93	8.6	0.1566162	0.0650094	0.0752526	0.050052
小计								45.6185962	39.6545784	6.7124646	14.5339269
清单项目综合单价											106.51956610
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.053183	1.3889		9.8		
		技工人工费				元	21.404368	1.3661		29.24		
		高级技工人工费				元	4.779051	1.3773		6.58		
	材料	铁砂布 0#-2#				张	0.036959	0.66		0.02		
		其他材料费				元	0.791624	0.885		0.7		
		樟丹防锈漆				kg	0.01228	11.83		0.15		
		电				kW·h	0.019567	0.67		0.01		
		溶剂汽油				kg	0.000506	5.31		0		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm				kg	0.008	4.87		0.04		
		型钢(综合)				kg	0.6111	4.13		2.52		
		钢丝刷				把	0.004955	2.45		0.01		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.024677	6.64		0.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.024694	6.28		0.16		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.016	16.19		0.26		
		尼龙砂轮片 Φ100mm				片	0.000535	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.03907	5.6		0.22		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.010057	19.03		0.19		
		合金钢钻头(综合)				个	0.007863	6.37		0.05		
		醇酸磁漆				kg	0.057478	11.93		0.69		
		机油				kg	0.003509	10.62		0.04		
		醇酸漆稀释剂(X6)				kg	0.013874	6.07		0.08		
		氧气				m3	0.024304	6.19		0.15		
		乙炔气				kg	0.008101	14.64		0.12		
		内外热浸镀锌钢管 DN65				m	1.02	32.85		33.51		
		水				m3	0.089	4.62		0.41		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.000437	362.83		0.16		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.00621	219.35		1.36		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000233	1293.35		0.3		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.0027	224.87		0.61		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150				台班	0.009	31.12		0.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.006844	20.46		0.14		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.022558	166.5		3.76		
		其他机械费				元	0.301	0.885		0.27		
项目编码	030901001014	项目名称			水喷淋钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-14换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) DN≤50 ` 镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	10m	0.1	293.69	255.22	3	90.69	29.369	25.522	0.3	9.069
030801-436换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.1	0	23.99	0.863	0.231	0	0.2399
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.0157	56.45	1.92	0	15.04	0.886265	0.030144	0	0.236128
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.0157	34.66	16.2	0	9.98	0.544162	0.25434	0	0.156686
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.0157	33.67	14.88	0	9.65	0.528619	0.233616	0	0.151505
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00713	920.36	523.48	723.92	321.45	6.5621668	3.7324124	5.1615496	2.2919385
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00713	495.61	138.99	283.88	158.39	3.5336993	0.9909987	2.0240644	1.1293207
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00713	56.45	1.42	12.93	15.93	0.4024885	0.0101246	0.0921909	0.1135809
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ` 樟丹防锈漆	100kg	0.00713	27.87	13.77	6.47	8.53	0.1987131	0.0981801	0.0461311	0.0608189
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ` 樟丹防锈漆	100kg	0.00713	26.91	11.65	6.47	8.16	0.1918683	0.0830645	0.0461311	0.0581808
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00713	26.91	12.14	12.93	8.65	0.1918683	0.0865582	0.0921909	0.0616745
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00713	26.91	11.17	12.93	8.6	0.1918683	0.0796421	0.0921909	0.061318
小计								43.4637186	31.3520806	7.8544489	13.6300513
清单项目综合单价											96.30029940
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.690537	1.3889		9.29		
		技工人工费				元	20.425197	1.3661		27.9		
		高级技工人工费				元	4.551606	1.3773		6.27		
	材料	铁砂布 0#-2#				张	0.031322	0.66		0.02		
		其他材料费				元	0.561271	0.885		0.5		
		樟丹防锈漆				kg	0.015044	11.83		0.18		
		电				kW·h	0.023971	0.67		0.02		
		内外热浸镀锌钢管 DN50				m	1.02	24.37		24.86		
		溶剂汽油				kg	0.00062	5.31		0		
		型钢(综合)				kg	0.74865	4.13		3.09		
		钢丝刷				把	0.00421	2.45		0.01		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.030231	6.64		0.2		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.030253	6.28		0.19		
		尼龙砂轮片 Φ100mm				片	0.000656	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.047864	5.6		0.27		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.012321	19.03		0.23		
		合金钢钻头(综合)				个	0.009633	6.37		0.06		
		醇酸磁漆				kg	0.04883	11.93		0.58		
		机油				kg	0.004299	10.62		0.05		
		醇酸漆稀释剂(X6)				kg	0.011787	6.07		0.07		
		氧气				m3	0.029775	6.19		0.18		
		乙炔气				kg	0.009925	14.64		0.15		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.000535	362.83		0.19		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm				kg	0.008	4.87		0.04		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.013	16.19		0.21		
		水				m3	0.054	4.62		0.25		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.007608	219.35		1.67		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000285	1293.35		0.37		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.003308	224.87		0.74		
		管子切断机 管径D(mm) D≤60				台班	0.007	13.74		0.1		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.008385	20.46		0.17		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.027636	166.5		4.6		
		其他机械费				元	0.231	0.885		0.2		
项目编码	030901001015	项目名称			水喷淋钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030702-3换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˉ 热镀锌钢管DN40	10m	0.1	329.43	272.07	15.51	101.88	32.943	27.207	1.551	10.188	
030801-436换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.1	0	23.99	0.863	0.231	0	0.2399	
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.01256	56.45	1.92	0	15.04	0.709012	0.0241152	0	0.1889024	
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.01256	34.66	16.2	0	9.98	0.4353296	0.203472	0	0.1253488	
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.01256	33.67	14.88	0	9.65	0.4228952	0.1868928	0	0.121204	
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00713	920.36	523.48	723.92	321.45	6.5621668	3.7324124	5.1615496	2.2919385	
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00713	495.61	138.99	283.88	158.39	3.5336993	0.9909987	2.0240644	1.1293207	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00713	56.45	1.42	12.93	15.93	0.4024885	0.0101246	0.0921909	0.1135809	
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.00713	27.87	13.77	6.47	8.53	0.1987131	0.0981801	0.0461311	0.0608189	
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.00713	26.91	11.65	6.47	8.16	0.1918683	0.0830645	0.0461311	0.0581808	
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00713	26.91	12.14	12.93	8.65	0.1918683	0.0865582	0.0921909	0.0616745	
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00713	26.91	11.17	12.93	8.6	0.1918683	0.0796421	0.0921909	0.061318	
小计								46.6459094	32.9334606	9.1054489	14.6401875	
清单项目综合单价											103.32500640	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.068314	1.3889	9.82		
		技工人工费	元	22.014163	1.3661	30.07		
		高级技工人工费	元	4.90521	1.3773	6.76		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.026612	0.66	0.02		
		其他材料费	元	0.109701	0.885	0.1		
		樟丹防锈漆	kg	0.015044	11.83	0.18		
		电	kW·h	0.023971	0.67	0.02		
		内外热浸镀锌钢管 DN40	m	1.02	19.54	19.93		
		溶剂汽油	kg	0.00062	5.31	0		
		型钢(综合)	kg	0.74865	4.13	3.09		
		钢丝刷	把	0.003582	2.45	0.01		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.030231	6.64	0.2		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.030253	6.28	0.19		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000656	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.047864	5.6	0.27		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.012321	19.03	0.23		
		合金钢钻头(综合)	个	0.009633	6.37	0.06		
		醇酸磁漆	kg	0.041545	11.93	0.5		
		机油	kg	0.004299	10.62	0.05		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.010028	6.07	0.06		
		氧气	m3	0.029775	6.19	0.18		
		乙炔气	kg	0.009925	14.64	0.15		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000535	362.83	0.19		
		镀锌钢管接头零件 DN40	个	1.223	3.72	4.55		
		密封带	m	0.7958	2.65	2.11		
		机油 5#～7#	kg	0.0105	9.91	0.1		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0257	16.19	0.42		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		水	m3	0.063	4.62	0.29		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007608	219.35	1.67		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000285	1293.35	0.37		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003308	224.87	0.74		
		管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.03	42.95	1.29		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.008385	20.46	0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.0086	30.42	0.26		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.027636	166.5	4.6		

项目编码	030901001016	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-2换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 ˉ 内外热浸镀锌钢管 DN32	10m	0.1	289.88	202.6	10.78	87.61	28.988	20.26	1.078	8.761
030801-436换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.1	0	23.99	0.863	0.231	0	0.2399
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.010048	56.45	1.92	0	15.04	0.5672096	0.01929216	0	0.15112192
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.010048	34.66	16.2	0	9.98	0.34826368	0.1627776	0	0.10027904
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.010048	33.67	14.88	0	9.65	0.33831616	0.14951424	0	0.0969632
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00078	920.36	523.48	723.92	321.45	0.7178808	0.4083144	0.5646576	0.250731
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00078	495.61	138.99	283.88	158.39	0.3865758	0.1084122	0.2214264	0.1235442
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00078	56.45	1.42	12.93	15.93	0.044031	0.0011076	0.0100854	0.0124254
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.00078	27.87	13.77	6.47	8.53	0.0217386	0.0107406	0.0050466	0.0066534
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.00078	26.91	11.65	6.47	8.16	0.0209898	0.009087	0.0050466	0.0063648
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00078	26.91	12.14	12.93	8.65	0.0209898	0.0094692	0.0100854	0.006747
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00078	26.91	11.17	12.93	8.6	0.0209898	0.0087126	0.0100854	0.006708
小计								32.33798504	21.3784276	1.9044334	9.76243796
清单项目综合单价											65.38328400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.791852	1.3889	6.66		
		技工人工费	元	15.287897	1.3661	20.88		
		高级技工人工费	元	3.483824	1.3773	4.8		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.015922	0.66	0.01		
		其他材料费	元	0.016338	0.885	0.01		
		樟丹防锈漆	kg	0.001646	11.83	0.02		
		电	kW·h	0.002622	0.67	0		
		内外热浸镀锌钢管 DN32	m	1.02	15.86	16.18		
		溶剂汽油	kg	0.000068	5.31	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.003307	6.64	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.00331	6.28	0.02		
		合金钢钻头(综合)	个	0.001054	6.37	0.01		
		机油	kg	0.00047	10.62	0		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000059	362.83	0.02		
		型钢(综合)	kg	0.0819	4.13	0.34		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000072	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.005236	5.6	0.03		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.001348	19.03	0.03		
		氧气	m3	0.003257	6.19	0.02		
		乙炔气	kg	0.001086	14.64	0.02		
		醇酸磁漆	kg	0.024669	11.93	0.29		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.005954	6.07	0.04		
		钢丝刷	把	0.002127	2.45	0.01		
		镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.807	2.95	2.38		
		密封带	m	0.5027	2.65	1.33		

工程量清单综合单价分析表

		机油 5#～7#	kg	0.0057	9.91	0.06		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0145	16.19	0.23		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		水	m3	0.059	4.62	0.27		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000832	219.35	0.18		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000031	1293.35	0.04		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.000362	224.87	0.08		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0217	42.95	0.93		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000917	20.46	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0048	30.42	0.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.003023	166.5	0.5		

项目编码	030901001017	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-1换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) DN≤25 ＂ 内外热浸镀锌钢管 DN25	10m	0.1	278.99	153.82	6.41	81.98	27.899	15.382	0.641	8.198
030801-436换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.1	0	23.99	0.863	0.231	0	0.2399
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.00785	56.45	1.92	0	15.04	0.4431325	0.015072	0	0.118064
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.00785	34.66	16.2	0	9.98	0.272081	0.12717	0	0.078343
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.00785	33.67	14.88	0	9.65	0.2643095	0.116808	0	0.0757525
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00077	920.36	523.48	723.92	321.45	0.7086772	0.4030796	0.5574184	0.2475165
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00077	495.61	138.99	283.88	158.39	0.3816197	0.1070223	0.2185876	0.1219603
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00077	56.45	1.42	12.93	15.93	0.0434665	0.0010934	0.0099561	0.0122661
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ＂ 樟丹防锈漆	100kg	0.00077	27.87	13.77	6.47	8.53	0.0214599	0.0106029	0.0049819	0.0065681
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ＂ 樟丹防锈漆	100kg	0.00077	26.91	11.65	6.47	8.16	0.0207207	0.0089705	0.0049819	0.0062832
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00077	26.91	12.14	12.93	8.65	0.0207207	0.0093478	0.0099561	0.0066605
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00077	26.91	11.17	12.93	8.6	0.0207207	0.0086009	0.0099561	0.006622
小计								30.9589084	16.4207674	1.4568381	9.1179362
清单项目综合单价											57.95445010

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.553702	1.3889	6.32		
		技工人工费	元	14.669286	1.3661	20.04		
		高级技工人工费	元	3.33568	1.3773	4.59		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.012614	0.66	0.01		
		其他材料费	元	0.015094	0.885	0.01		
		樟丹防锈漆	kg	0.001625	11.83	0.02		
		电	kW·h	0.002589	0.67	0		
		内外热浸镀锌钢管 DN25	m	1.02	12.19	12.43		
		溶剂汽油	kg	0.000067	5.31	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.003265	6.64	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.003267	6.28	0.02		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00104	6.37	0.01		
		机油	kg	0.000464	10.62	0		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000058	362.83	0.02		
		型钢(综合)	kg	0.08085	4.13	0.33		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000071	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.005169	5.6	0.03		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.001331	19.03	0.03		
		氧气	m3	0.003216	6.19	0.02		
		乙炔气	kg	0.001072	14.64	0.02		
		醇酸磁漆	kg	0.019552	11.93	0.23		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.004719	6.07	0.03		
		钢丝刷	把	0.001686	2.45	0		
		镀锌钢管接头零件 DN25	个	0.723	2.36	1.71		
		密封带	m	0.3514	2.65	0.93		
		机油 5#～7#	kg	0.0049	9.91	0.05		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0116	16.19	0.19		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		水	m3	0.058	4.62	0.27		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000822	219.35	0.18		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000031	1293.35	0.04		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.000357	224.87	0.08		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0118	42.95	0.51		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000906	20.46	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0044	30.42	0.13		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002985	166.5	0.5		

项目编码	030901003004	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-29换	水灭火系统喷头安装(无吊顶) 公称直径DN(mm) DN≤15 ＂ 闭式玻璃球直立式	10个	0.1	167.83	112.27	4.92	50.38	16.783	11.227	0.492	5.038
小计								16.783	11.227	0.492	5.038
清单项目综合单价											33.54000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.3653	1.3889	3.29		
		技工人工费	元	8.0214	1.3661	10.96		
		高级技工人工费	元	1.8445	1.3773	2.54		
	材料	镀锌丝堵 DN15	个	0.1	0.95	0.1		
		密封带	m	0.642	2.65	1.7		
		砂轮片 φ400mm	片	0.01	16.19	0.16		
		机油 5#～7#	kg	0.003	9.91	0.03		
		工业酒精 99.5%	kg	0.005	3.54	0.02		
		镀锌管箍 DN25	个	1.01	2.14	2.16		
		闭式玻璃球直立式	个	1.01	6.99	7.06		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0072	42.95	0.31		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.006	30.42	0.18		

项目编码	031002001115	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ＂ 明杆闸阀 DN150	个	1	270.68	1208.37	51.27	135.7	270.68	1208.37	51.27	135.7
小计								270.68	1208.37	51.27	135.7
清单项目综合单价											1666.02000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3661	176.78		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3773	40.89		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		明杆闸阀 DN150	个	1	1015.93	1015.93		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	170.9	51.27		

项目编码	031002001116	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˉ 明杆闸阀 DN100	个	1	178.83	630.68	46.14	82.16	178.83	630.68	46.14	82.16
小计								178.83	630.68	46.14	82.16
清单项目综合单价								937.81000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3661	116.86		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3773	26.86		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		明杆闸阀 DN100	个	1	519.47	519.47		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	170.9	46.14		

项目编码	031002001117	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ 信号闸阀 DN150	个	1	270.68	1343.77	51.27	142.47	270.68	1343.77	51.27	142.47
小计								270.68	1343.77	51.27	142.47
清单项目综合单价								1808.19000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3661	176.78		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3773	40.89		
	材料	信号闸阀 DN150	个	1	1151.33	1151.33		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	170.9	51.27		

项目编码	031002001118	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ 湿式报警阀 DN150	个	1	270.68	1238.46	51.27	137.21	270.68	1238.46	51.27	137.21
小计								270.68	1238.46	51.27	137.21
清单项目综合单价								1697.62000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3661	176.78		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3773	40.89		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		湿式报警阀 DN150	个	1	1046.02	1046.02		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	170.9	51.27		

项目编码	031002001119	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-21换	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˉ 自动排气阀 DN25	个	1	34.52	33.87	0	10.83	34.52	33.87	0	10.83
小计								34.52	33.87	0	10.83
清单项目综合单价								79.22000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.879	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	16.454	1.3661	22.48		
		高级技工人工费	元	3.82	1.3773	5.26		
	材料	其他材料费	元	0.46	0.885	0.41		
		自动排气阀 DN25	个	1	24.78	24.78		
		圆钢 φ8mm～14mm	kg	0.21	3.81	0.8		
		角钢 <60	kg	0.65	4.06	2.64		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.328	0.09	0.12		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		锯条	根	0.06	0.68	0.04		
		黑玛钢管箍 DN25	个	2.02	1.65	3.33		
		黑玛钢弯头 DN25	个	1.01	0.69	0.7		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN25	个	1.01	0.35	0.35		
	机械							

项目编码	030901006002	项目名称	水流指示器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-48换	水灭火系统水流指示器安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100< DN≤150 ˉ 水流指示器 DN150	个	1	268.37	296.27	48.92	89.32	268.37	296.27	48.92	89.32
小计								268.37	296.27	48.92	89.32
清单项目综合单价											702.88000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	37.789		1.3889		52.49		
		技工人工费			元	128.31		1.3661		175.28		
		高级技工人工费			元	29.475		1.3773		40.6		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.687		7.4		5.08		
		电			kW·h	0.215		0.67		0.14		
		铝牌			个	1		0.71		0.71		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm			kg	1.104		23.19		25.6		
		带帽螺栓			kg	5.582		4.87		27.18		
		砂轮片 Φ100mm			片	0.188		5.81		1.09		
		砂轮片 Φ400mm			片	0.071		16.19		1.15		
		清油 C01-1			kg	0.12		16.99		2.04		
		铅油			kg	0.56		8.23		4.61		
		平焊法兰 DN150			片	2.2		32.74		72.03		
		水流指示器 DN150			个	1		156.64		156.64		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000			台班	0.032		323.88		10.36		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.02		30.42		0.61		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75			台班	0.022		23.73		0.52		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.219		170.9		37.43		
项目编码	030901007002	项目名称		减压孔板				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-65换	水灭火系统减压孔板安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ 减压孔板 DN150	个	1	54.31	159.19	40.76	25.24	54.31	159.19	40.76	25.24
小计								54.31	159.19	40.76	25.24
清单项目综合单价											279.50000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.634		1.3889		10.6		
		技工人工费			元	26.006		1.3661		35.53		
		高级技工人工费			元	5.942		1.3773		8.18		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.474		7.4		3.51		
		电			kW·h	0.215		0.67		0.14		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm			kg	0.36		23.19		8.35		
		镀锌精制六角带帽螺栓 M16×85～140			10套	0.824		31.55		26		
		砂轮片 Φ100mm			片	0.188		5.81		1.09		
		砂轮片 Φ400mm			片	0.071		16.19		1.15		
		清油 C01-1			kg	0.12		16.99		2.04		
		铅油			kg	0.56		8.23		4.61		
		汽油 60#～70#			kg	0.12		6.67		0.8		
		减压孔板 DN150			个	1		46.02		46.02		
		平焊法兰 DN150			片	2		32.74		65.48		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000			台班	0.032		323.88		10.36		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.02		30.42		0.61		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75			台班	0.017		23.73		0.4		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.172		170.9		29.39		
项目编码	030901008002	项目名称		末端试水装置				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-66换	水灭火系统末端试水装置安装 公称直径DN(mm) DN≤25 ˉ 末端试水装置	组	1	110.12	323.51	3.18	45.54	110.12	323.51	3.18	45.54
小计								110.12	323.51	3.18	45.54
清单项目综合单价											482.35000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	15.518		1.3889		21.55		
		技工人工费			元	52.645		1.3661		71.92		
		高级技工人工费			元	12.09		1.3773		16.65		
	材料	压力表 0～1.6MPa			块	1		72.57		72.57		
		其他材料费			元	2.86		0.885		2.53		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm			m	0.3		6.43		1.93		
		镀锌三通 DN25×15			个	1.01		2.43		2.45		
		密封带			m	2.108		2.65		5.59		
		砂轮片 Φ400mm			片	0.064		16.19		1.04		
		机油 5#～7#			kg	0.024		9.91		0.24		
		镀锌六角外丝 DN15			个	1.01		0.6		0.61		
		末端试水装置			个	2.02		101.77		205.58		
		压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-Φ6mm			个	1		30.97		30.97		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159			台班	0.057		42.95		2.45		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.024		30.42		0.73		
项目编码	031002001120	项目名称		不锈钢截止阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˉ 不锈钢截止阀 DN50	个	1	33.39	145.94	0	16.13	33.39	145.94	0	16.13
小计								33.39	145.94	0	16.13
清单项目综合单价											195.46000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.754		1.3889		6.6		
		技工人工费			元	15.979		1.3661		21.83		
		高级技工人工费			元	3.604		1.3773		4.96		
	材料	黑玛钢活接头 DN50			个	1.01		8.97		9.06		
		其他材料费			元	0.44		0.885		0.39		
		不锈钢截止阀 DN50			个	1.01		134.51		135.86		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm			kg	0.01		6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.768		0.09		0.34		
		锯条			根	0.32		0.68		0.22		
	机械											
项目编码	031002007002	项目名称		补偿器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-199	法兰式套筒伸缩器安装(焊接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	219.33	568.01	51.27	90.1	219.33	568.01	51.27	90.1
小计								219.33	568.01	51.27	90.1

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								928.71000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	30.91	1.3889	42.93			
	技工人工费	元	104.964	1.3661	143.39			
	高级技工人工费	元	23.964	1.3773	33.01			
材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51			
	其他材料费	元	1.74	0.885	1.54			
	六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21			
	法兰套筒伸缩器 DN150 TSS2-10	个	1	374.08	374.08			
	平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06			
	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04			
	锯条	根	0.8	0.68	0.54			
	清油 C01-1	kg	0.08	16.99	1.36			
	氧气(工业用)	m3	0.12	17.33	2.08			
	乙炔气	kg	0.04	14.64	0.59			
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	170.9	51.27			

项目编码	031301003054	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	121.57	150.3	57.04	43.76	121.57	150.3	57.04	43.76
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	82.29	28.73	0	23.21	82.29	28.73	0	23.21
小计								203.86	179.03	57.04	66.97

清单项目综合单价								506.90000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	29.152	1.3889	40.49			
	技工人工费	元	98.853	1.3661	135.04			
	高级技工人工费	元	20.566	1.3773	28.33			
材料	扁钢 ＜59	kg	1.6	4.4	7.04			
	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	8.606	3.335	28.7			
	尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.1	3.78	0.38			
	钢丝刷子	把	1.459	14.6	21.3			
	低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.78	5.6	4.37			
	水泥 P.042.5	kg	2.025	0.351	0.71			
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55			
	油麻	kg	1.816	11.5	20.88			
	电	kW·h	0.068	0.67	0.05			
	汽油 70#～90#	kg	0.047	6.67	0.31			
	氧气	m3	2.04	6.19	12.63			
	乙炔气	kg	0.68	14.64	9.96			
	密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46			
	石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11			
	无缝钢管 D219×6	m	0.424	146.52	62.12			
	刚性防水套管 DN150	个	1	0	0			
	其他材料费	元	3.91	0.885	3.46			
机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.33	8.26			
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.293	166.5	48.78			

项目编码	031301003055	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	95.73	95.85	3.16	30.35	95.73	95.85	3.16	30.35
小计								95.73	95.85	3.16	30.35

清单项目综合单价								225.09000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	13.644	1.3889	18.95			
	技工人工费	元	46.376	1.3661	63.35			
	高级技工人工费	元	9.753	1.3773	13.43			
材料	其他材料费	元	1.97	0.885	1.74			
	水泥 P.042.5	kg	0.8	0.351	0.28			
	无缝钢管 D219×6	m	0.318	146.52	46.59			
	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.158	3.81	0.6			
	钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12			
	低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19			
	砂子	kg	2.399	0.78	1.87			
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33			
	油麻	kg	3.152	11.5	36.25			
	汽油 70#～90#	kg	0.013	6.67	0.09			
	氧气	m3	0.324	6.19	2.01			
	乙炔气	kg	0.108	14.64	1.58			
	密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2			
机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019	166.5	3.16			

项目编码	030909001007	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-11	自动喷水灭火系统	点	1	256.46	7.53	125.41	77.2	256.46	7.53	125.41	77.2
小计								256.46	7.53	125.41	77.2

清单项目综合单价								466.60000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	12.698	1.3889	17.64			
	技工人工费	元	55.584	1.3661	75.93			
	高级技工人工费	元	118.264	1.3773	162.89			
材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.884	0.62	0.55			
	电	kW·h	5	0.67	3.35			
	酒精 95%	kg	0.4	3.54	1.42			
	电线 BV-1.0	m	3.563	0.62	2.21			
机械	仪器仪表使用费	元	142.51	0.88	125.41			

项目编码	030904008005	项目名称	消防模块箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-88	端子箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5 ` 模块箱	台	1	66.44	248.53	0	17.66	66.44	248.53	0	17.66
小计								66.44	248.53	0	17.66

清单项目综合单价								332.63000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	10.136	1.3889	14.08			
	技工人工费	元	29.141	1.3661	39.81			
	高级技工人工费	元	9.115	1.3773	12.55			
材料	其他材料费	元	0.2	0.885	0.18			
	膨胀螺栓 M8×20	10套	0.41	3.54	1.45			
机械								

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030904007004	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）	个	1	106.48	22.31	1.86	29.42	106.48	22.31	1.86	29.42
小计								106.48	22.31	1.86	29.42

清单项目综合单价 160.07000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		技工人工费	元	50.914	1.3661	69.55		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3773	16.07		
	材料	其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
		白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.88	1.86		

项目编码	030904007005	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）＋单输出模块	个	1	106.48	30.72	1.86	29.84	106.48	30.72	1.86	29.84
小计								106.48	30.72	1.86	29.84

清单项目综合单价 168.90000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		技工人工费	元	50.914	1.3661	69.55		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3773	16.07		
	材料	其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
		白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.88	1.86		

项目编码	030904007006	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-21换	控制模块(接口)安装（多输出）＋单输入单输出模块	个	1	106.48	36.45	2.88	30.2	106.48	36.45	2.88	30.2
小计								106.48	36.45	2.88	30.2

清单项目综合单价 176.01000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		技工人工费	元	50.914	1.3661	69.55		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3773	16.07		
	材料	其他材料费	元	0.32	0.885	0.28		
		白布	m2	0.11	4.82	0.53		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.12	66.9	8.03		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.15	6.67	1		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.3	1.59	0.48		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.273	0.88	2.88		

项目编码	030904001007	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1换	感烟安装＂智能型感烟探测器	只	1	42.61	56.33	0.75	14.14	42.61	56.33	0.75	14.14
小计								42.61	56.33	0.75	14.14

清单项目综合单价 113.83000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.01	1.3889	8.35		
		技工人工费	元	20.37	1.3661	27.83		
		高级技工人工费	元	4.666	1.3773	6.43		
	材料	其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
		白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.72	0.14		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	1	15.84	15.84		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.853	0.88	0.75		

项目编码	030904001008	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1换	感烟安装＂智能型感温探测器	只	1	42.61	51.9	0.75	13.92	42.61	51.9	0.75	13.92
小计								42.61	51.9	0.75	13.92

清单项目综合单价 109.18000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.01	1.3889	8.35		
		技工人工费	元	20.37	1.3661	27.83		
		高级技工人工费	元	4.666	1.3773	6.43		
	材料	其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
		白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		

工程量清单综合单价分析表

	材料	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.72	0.14		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	1	15.84	15.84		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.853	0.88	0.75		

项目编码	030904003007	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7换	按钮安装 ^ 地址式手动报警器	只	1	38.37	38.85	0.11	12.11	38.37	38.85	0.11	12.11
小计								38.37	38.85	0.11	12.11
清单项目综合单价								89.44000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.382	1.3889	7.48		
		技工人工费	元	18.333	1.3661	25.04		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3773	5.85		
	材料	其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
		白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
		钻头 Φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	0.88	0.11		

项目编码	030904003008	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-16	消防通讯插孔安装 ^ 消防电话插孔	台	1	8.98	24.59	0	3.61	8.98	24.59	0	3.61
小计								8.98	24.59	0	3.61
清单项目综合单价								37.18000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.256	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	4.232	1.3661	5.78		
		高级技工人工费	元	1.06	1.3773	1.46		
	材料	其他材料费	元	0.07	0.885	0.06		
		木螺钉 M6×30	个	2	0.35	0.7		
		白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
	机械							

项目编码	030904003009	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7换	按钮安装 ^ 带指示灯消火栓按钮	只	1	38.37	27.34	0.11	11.53	38.37	27.34	0.11	11.53
小计								38.37	27.34	0.11	11.53
清单项目综合单价								77.35000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.382	1.3889	7.48		
		技工人工费	元	18.333	1.3661	25.04		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3773	5.85		
	材料	其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
		白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
		钻头 Φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	0.88	0.11		

项目编码	030904004005	项目名称	声光报警器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	55.43	42.2	0.89	16.84	55.43	42.2	0.89	16.84
小计								55.43	42.2	0.89	16.84
清单项目综合单价								115.36000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.759	1.3889	10.78		
		技工人工费	元	26.481	1.3661	36.18		
		高级技工人工费	元	6.149	1.3773	8.47		
	材料	其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
		白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		自攻螺钉 M4×30	个	4	0.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.1	6.37	0.64		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4	0.08	0.32		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.01	0.88	0.89		

项目编码	030904005002	项目名称	消防报警电话插孔(电话)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-15换	消防通讯分机安装 ^ 火警对讲电话	台	1	15.95	79.93	0	8.22	15.95	79.93	0	8.22
小计								15.95	79.93	0	8.22
清单项目综合单价								104.10000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		技工人工费	元	7.673	1.3661	10.48		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3773	2.34		
	材料	其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
		木螺钉 M6×30	个	2	0.35	0.7		
		合金钢钻头(综合)	个	0.07	6.37	0.45		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	2	0.08	0.16		
		铜接线端子 DT-10	个	2	1.68	3.36		
	机械							

项目编码	030904010002	项目名称	火灾显示器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）＂火灾报警显示盘	个	1	106.48	287.93	1.86	42.7	106.48	287.93	1.86	42.7
小计								106.48	287.93	1.86	42.7
清单项目综合单价								438.97000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		技工人工费	元	50.914	1.3661	69.55		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3773	16.07		
	材料	其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
		白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#~70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.88	1.86		

项目编码	030412003050	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-49	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤300 ＂封闭式防火金属线槽200*100	10m	0.1	223.85	657.55	2.88	92.31	22.385	65.755	0.288	9.231
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.009058	900.87	451.87	99.79	268.12	8.16008046	4.09303846	0.90389782	2.42863096
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.009058	56.45	1.42	12.93	15.93	0.5113241	0.01286236	0.11711994	0.14429394
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.009058	27.87	6.44	6.47	8.16	0.25244646	0.05833352	0.05860526	0.07391328
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.009058	26.91	5.48	6.47	7.85	0.24375078	0.04963784	0.05860526	0.0711053
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.009058	26.91	7.86	0	7.51	0.24375078	0.07119588	0	0.06802558
030209-10换	户内接地母线 明设＂镀锌扁钢 25×4	10m	0.1039	294.27	69.11	4.57	81.65	30.574653	7.180529	0.474823	8.483435
小计								62.37100558	77.22059706	1.90105128	20.50040406
清单项目综合单价								161.99305798			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.514089	1.3889	29.88		
		技工人工费	元	15.006615	1.3661	20.5		
		高级技工人工费	元	8.705104	1.3773	11.99		
	材料	角钢(综合)	kg	0.679298	3.384	2.3		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.04385	7.4	0.32		
		铁砂布 0#-2#	张	0.055159	0.66	0.04		
		其他材料费	元	0.135179	0.885	0.12		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.007246	9.65	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.015397	6.51	0.1		
		溶剂汽油	kg	0.001685	5.31	0.01		
		钢丝刷	把	0.001359	2.45	0		
		钢筋 φ10mm以外	kg	0.072458	3.69	0.27		
		扁钢 40×4	kg	0.199261	4.4	0.88		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.027987	3.3	0.09		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.016031	11.83	0.19		
		清油 C01-1	kg	0.005434	16.99	0.09		
		溶剂汽油 200#	kg	0.003985	5.31	0.02		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.062897	4.87	5.18		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.098705	15.75	1.55		
		调和漆	kg	0.03346	9.61	0.32		
		电线 BV-4	m	0.042	3.98	0.17		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000181	1293.35	0.23		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0005	575.03	0.29		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01039	30.42	0.32		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0067	153.42	1.03		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.002717	12.99	0.04		

项目编码	030412003051	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-49	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤300	10m	0.1	223.85	917.42	2.88	105.31	22.385	91.742	0.288	10.531
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.010673	900.87	451.87	99.79	268.12	9.61498551	4.82280851	1.06505867	2.86164476
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.010673	26.91	7.86	0	7.51	0.28721043	0.08388978	0	0.08015423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.010673	26.91	5.48	6.47	7.85	0.28721043	0.05848804	0.06905431	0.08378305
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.010673	27.87	6.44	6.47	8.16	0.29745651	0.06873412	0.06905431	0.08709168
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.010673	56.45	1.42	12.93	15.93	0.60249085	0.01515566	0.13800189	0.17002089
030209-10换	户内接地母线 明设＂镀锌扁钢 25×4	10m	0.1039	294.27	69.11	4.57	81.65	30.574653	7.180529	0.474823	8.483435
小计								64.04900673	103.9716051	2.10399218	22.29712961
清单项目综合单价								192.42173363			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.805008	1.3889	30.28		
		技工人工费	元	15.721079	1.3661	21.48		
		高级技工人工费	元	8.921582	1.3773	12.29		
	材料	角钢(综合)	kg	0.800438	3.384	2.71		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.046112	7.4	0.34		
		铁砂布 0#-2#	张	0.064996	0.66	0.04		
		其他材料费	元	0.137561	0.885	0.12		
		钢丝刷	把	0.001601	2.45	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.018143	6.51	0.12		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.008538	9.65	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.001985	5.31	0.01		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.062897	4.87	5.18		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.098705	15.75	1.55		
		钢筋 φ10mm以外	kg	0.08538	3.69	0.32		

工程量清单综合单价分析表

		扁钢 40×4	kg	0.234795	4.4	1.03		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.032978	3.3	0.11		
		调和漆	kg	0.035722	9.61	0.34		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.01889	11.83	0.22		
		清油 C01-1	kg	0.006404	16.99	0.11		
		溶剂汽油 200#	kg	0.004696	5.31	0.02		
		电线 BV-4	m	0.042	3.98	0.17		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000213	1293.35	0.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0005	575.03	0.29		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01039	30.42	0.32		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007709	153.42	1.18		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.003202	12.99	0.04		

项目编码	030412001055	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20 JDG20	100m	0.01	681.98	506.9	0	205.81	6.8198	5.069	0	2.0581
小计								6.8198	5.069	0	2.0581
清单项目综合单价								13.94690000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	3.49845	1.3661	4.78		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3773	0.93		
	材料	其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
	机械							

项目编码	030412001056	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25 JDG25	100m	0.01	919.26	650.45	0	275.78	9.1926	6.5045	0	2.7578
小计								9.1926	6.5045	0	2.7578
清单项目综合单价								18.45490000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.07618	1.3889	1.49		
		技工人工费	元	4.71569	1.3661	6.44		
		高级技工人工费	元	0.91182	1.3773	1.26		
	材料	其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
	机械							

项目编码	030412001057	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-32换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=32 JDG32	100m	0.01	1019.75	840.28	0	311.86	10.1975	8.4028	0	3.1186
小计								10.1975	8.4028	0	3.1186
清单项目综合单价								21.71890000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.19377	1.3889	1.66		
		技工人工费	元	5.23117	1.3661	7.15		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3773	1.39		
	材料	其他材料费	元	0.0488	0.885	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	1.95	0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm	个	0.1502	3.11	0.47		
	机械							

项目编码	030412001058	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-155	金属软管敷设 管长L(m) L≤0.5 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	216.68	89.5	0	61.81	21.668	8.95	0	6.181
030208-206	刷防火涂料	10kg	0.00942	497.25	21.32	0	132.65	4.684095	0.2008344	0	1.249563
小计								26.352095	9.1508344	0	7.430563
清单项目综合单价								42.93349240			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.388573	1.3889	4.71		
		技工人工费	元	13.010364	1.3661	17.77		
		高级技工人工费	元	2.811908	1.3773	3.87		
	材料	其他材料费	元	0.463848	0.885	0.41		
		防火涂料	kg	0.010174	16.57	0.17		
		汽油 60#～70#	kg	0.00471	6.67	0.03		
		锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	4.16	0.27	1.12		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.22	2.29		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	2.06	0.75	1.55		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	2.06	0.06	0.12		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	4.12	0.84	3.46		
	机械							

项目编码	031301001013	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.09	0.09	0	11.67	4.409	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.415	0.094	0	1.438
清单项目综合单价								6.94700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3661	5.42		
	材料	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
		水	m3	0.0005	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031301001014	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20＜dn≤25	10m	0.1	58.64	0.13	0	15.53	5.864	0.013	0	1.553
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.48	1.28	0	3.64	1.348	0.128	0	0.364
小计								7.212	0.141	0	1.917
清单项目综合单价											9.27000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.2793	1.3661	7.21		
	材料	其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
		水	m3	0.0008	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0003	413.51	0.12		
	机械							

项目编码	030412006009	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.68	29.37	0	18.58	6.468	2.937	0	1.858
小计								6.468	2.937	0	1.858
清单项目综合单价											11.26300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.2513	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	2.8201	1.3661	3.85		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3773	0.88		
	材料	其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
	机械							

项目编码	030412004051	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0＜S≤1.5 ˉ多芯软导线WDZCN-RYJS-2X1.5mm2	100m单线	0.01	128.26	674.17	0	67.65	1.2826	6.7417	0	0.6765
小计								1.2826	6.7417	0	0.6765
清单项目综合单价											8.70080000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15016	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	0.65796	1.3661	0.9		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3773	0.18		
	材料	多芯软导线WDZCN-RYJS-2X1.5mm2	m	1.05	6.3	6.62		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
	机械							

项目编码	030412004052	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75＜S≤1.0 ˉ多芯软导线WDZCN-RYJS-2X1.0mm2	100m单线	0.01	126.34	459.85	0	56.42	1.2634	4.5985	0	0.5642
小计								1.2634	4.5985	0	0.5642
清单项目综合单价											6.42610000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14764	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	0.64857	1.3661	0.89		
		高级技工人工费	元	0.12512	1.3773	0.17		
	材料	多芯软导线WDZCN-RYJS-2X1.0mm2	m	1.05	4.26	4.47		
		其他材料费	元	0.0038	0.885	0		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
	机械							

项目编码	030412004053	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-174换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ˉWDZCN-BYJ-4mm2	100m单线	0.01	115.44	707.75	0	65.94	1.1544	7.0775	0	0.6594
小计								1.1544	7.0775	0	0.6594
清单项目综合单价											8.89130000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.13517	1.3889	0.19		
		技工人工费	元	0.5922	1.3661	0.81		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3773	0.16		
	材料	WDZCN-BYJ-4mm2	m	1.05	6.61	6.94		
		其他材料费	元	0.0068	0.885	0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.008	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
	机械							

项目编码	030412004054	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) S≤2.5 ˉWDZCN-BYJ-2.5mm2	100m单线	0.01	115.44	449.04	0	53	1.1544	4.4904	0	0.53
小计								1.1544	4.4904	0	0.53
清单项目综合单价											6.17480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.13517	1.3889	0.19		
		技工人工费	元	0.5922	1.3661	0.81		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	0.11452	1.3773	0.16		
	材料	WDZCN-BYJ-2.5mm2	m	1.05	4.16	4.37		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.007	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
	机械							

项目编码	030409002008	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ˊ 控制电缆WDZCN-KYJ-4X1.5mm2	100m	0.01	553.23	1241.64	0	208.48	5.5323	12.4164	0	2.0848
小计								5.5323	12.4164	0	2.0848

清单项目综合单价 20.03350000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.65944	1.3889	0.92		
		技工人工费	元	2.35943	1.3661	3.22		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3773	1.39		
	材料	控制电缆WDZCN-KYJ-4X1.5mm2	m	1.02	12.11	12.35		
		其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
		自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械							

项目编码	030405004001	项目名称	控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-39	压差控制器 安装、调试 ˊ 余压控制器	台	1	87.57	117.7	3.96	23.68	87.57	117.7	3.96	23.68
小计								87.57	117.7	3.96	23.68

清单项目综合单价 232.91000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.161	1.3889	34.95		
		技工人工费	元	12.736	1.3661	17.4		
		高级技工人工费	元	25.575	1.3773	35.22		
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43		
	机械	仪器仪表使用费	元	4.5	0.88	3.96		

项目编码	030503005005	项目名称	传感器	计量单位	支

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-42	压力控制器 安装、调试 ˊ 余压传感器	台	1	92.47	169.43	2.02	24.83	92.47	169.43	2.02	24.83
小计								92.47	169.43	2.02	24.83

清单项目综合单价 288.75000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.513	1.3889	36.82		
		技工人工费	元	13.567	1.3661	18.53		
		高级技工人工费	元	26.95	1.3773	37.12		
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.3	0.88	2.02		

项目编码	030405004002	项目名称	控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装 ˊ 泄压阀执行器	套	1	38.78	98.34	0	15.18	38.78	98.34	0	15.18
小计								38.78	98.34	0	15.18

清单项目综合单价 152.30000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.513	1.3889	17.38		
		技工人工费	元	15.663	1.3661	21.4		
	材料	汽油	kg	0.2	8.63	1.73		
		其他材料费	元	3.115	0.885	2.76		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.07	4.28		
		电焊条 结422 Φ2.5mm	kg	0.05	7.4	0.37		
	机械							

项目编码	030412001059	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20 ˊ JDG20	100m	0.01	681.98	506.9	0	205.81	6.8198	5.069	0	2.0581
小计								6.8198	5.069	0	2.0581

清单项目综合单价 13.94690000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	3.49845	1.3661	4.78		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3773	0.93		
	材料	其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
	机械							

项目编码	030412004055	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 ˊ 多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.26	674.17	0	67.65	1.2826	6.7417	0	0.6765
小计								1.2826	6.7417	0	0.6765

清单项目综合单价 8.70080000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15016	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	0.65796	1.3661	0.9		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3773	0.18		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
		多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	m	1.05	6.3	6.62		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
	机械							

项目编码	030412006010	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.68	29.37	0	18.58	6.468	2.937	0	1.858
小计								6.468	2.937	0	1.858
清单项目综合单价											11.26300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.2513	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	2.8201	1.3661	3.85		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3773	0.88		
	材料	其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
	机械							

项目编码	031301001015	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.09	0.09	0	11.67	4.409	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.415	0.094	0	1.438
清单项目综合单价											6.94700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3661	5.42		
	材料	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
		水	m3	0.0005	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
	机械							

项目编码	030904008006	项目名称	消防模块箱(端子箱、手报箱)	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）-常闭双扇防火门监控模块(FHM2)	个	1	106.48	45.1	1.86	30.56	106.48	45.1	1.86	30.56
小计								106.48	45.1	1.86	30.56
清单项目综合单价											184.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		技工人工费	元	50.914	1.3661	69.55		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3773	16.07		
	材料	其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
		白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.88	1.86		

项目编码	030412001060	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20 -JDG20	100m	0.01	681.98	506.9	0	205.81	6.8198	5.069	0	2.0581
小计								6.8198	5.069	0	2.0581
清单项目综合单价											13.94690000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	3.49845	1.3661	4.78		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3773	0.93		
	材料	其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
	机械							

项目编码	030412004056	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 -多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.26	674.17	0	67.65	1.2826	6.7417	0	0.6765
小计								1.2826	6.7417	0	0.6765
清单项目综合单价											8.70080000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15016	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	0.65796	1.3661	0.9		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3773	0.18		
	材料	其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
		多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	m	1.05	6.3	6.62		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
	机械							

项目编码	030412006011	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.68	29.37	0	18.58	6.468	2.937	0	1.858
小计								6.468	2.937	0	1.858
清单项目综合单价											11.26300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.2513	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	2.8201	1.3661	3.85		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3773	0.88		
	材料	其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
	机械							

项目编码	031301001016	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.09	0.09	0	11.67	4.409	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.415	0.094	0	1.438
清单项目综合单价											6.94700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3661	5.42		
	材料	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
		水	m3	0.0005	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
	机械							

项目编码	030904006004	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-17换	吸顶式扬声器安装 ~ 吸顶式消防广播扬声器	只	1	26.15	18.16	0.65	7.88	26.15	18.16	0.65	7.88
小计								26.15	18.16	0.65	7.88
清单项目综合单价											52.84000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.758	1.3889	5.22		
		技工人工费	元	12.538	1.3661	17.13		
		高级技工人工费	元	2.76	1.3773	3.8		
	材料	其他材料费	元	0.14	0.885	0.12		
		白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		木螺钉 M4×60	个	0.4	0.35	0.14		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		立时得胶	kg	0.05	12.83	0.64		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.736	0.88	0.65		

项目编码	030412003052	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-48	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 150<B+H≤200 ~ 封闭式防火金属线槽100*100	10m	0.1	187.08	438.78	2.88	71.65	18.708	43.878	0.288	7.165
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.103904	294.27	81.9	4.57	82.29	30.57583008	8.5097376	0.47484128	8.55026016
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.007443	900.87	451.87	99.79	268.12	6.70517541	3.36326841	0.74273697	1.99561716
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.007443	56.45	1.42	12.93	15.93	0.42015735	0.01056906	0.09623799	0.11856699
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.007443	27.87	6.44	6.47	8.16	0.20743641	0.04793292	0.04815621	0.06073488
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.007443	26.91	5.48	6.47	7.85	0.20029113	0.04078764	0.04815621	0.05842755
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.007443	26.91	7.86	0	7.51	0.20029113	0.05850198	0	0.05589693
小计								57.01718151	55.90879761	1.69812866	18.00450367
清单项目综合单价											132.62861145

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.346309	1.3889	26.87		
		技工人工费	元	13.509409	1.3661	18.46		
		高级技工人工费	元	8.488962	1.3773	11.69		
	材料	角钢(综合)	kg	0.558207	3.384	1.89		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.041591	7.4	0.31		
		铁砂布 0#-2#	张	0.045326	0.66	0.03		
		其他材料费	元	0.132798	0.885	0.12		
		钢丝刷	把	0.001116	2.45	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.012653	6.51	0.08		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.005954	9.65	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.001384	5.31	0.01		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.062932	6.12	6.51		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.098708	15.75	1.55		
		钢筋 φ10mm以外	kg	0.059542	3.69	0.22		
		扁钢 40×4	kg	0.163741	4.4	0.72		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.022998	3.3	0.08		
		调和漆	kg	0.031201	9.61	0.3		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013174	11.83	0.16		
		清油 C01-1	kg	0.004466	16.99	0.08		
		溶剂汽油 200#	kg	0.003275	5.31	0.02		
		电线 BV-4	m	0.042	3.98	0.17		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000149	1293.35	0.19		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0005	575.03	0.29		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01039	30.42	0.32		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005691	153.42	0.87		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.002233	12.99	0.03		

项目编码	030412001061	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20 ~ JDG20	100m	0.01	681.98	506.9	0	205.81	6.8198	5.069	0	2.0581
小计								6.8198	5.069	0	2.0581
清单项目综合单价											13.94690000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	3.49845	1.3661	4.78		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3773	0.93		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
	机械							

项目编码	030412001062	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-155	金属软管敷设 管长L(m) L≤0.5 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	216.68	89.5	0	61.81	21.668	8.95	0	6.181
030208-206	刷防火涂料	10kg	0.00942	497.25	21.32	0	132.65	4.684095	0.2008344	0	1.249563
小计								26.352095	9.1508344	0	7.430563
清单项目综合单价											42.93349240

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.388573	1.3889	4.71		
		技工人工费	元	13.010364	1.3661	17.77		
		高级技工人工费	元	2.811908	1.3773	3.87		
	材料	其他材料费	元	0.463848	0.885	0.41		
		锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	4.16	0.27	1.12		
		防火涂料	kg	0.010174	16.57	0.17		
		汽油 60#～70#	kg	0.00471	6.67	0.03		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.22	2.29		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	2.06	0.75	1.55		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	2.06	0.06	0.12		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	4.12	0.84	3.46		
	机械							

项目编码	030412004057	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.26	674.17	0	67.65	1.2826	6.7417	0	0.6765
小计								1.2826	6.7417	0	0.6765
清单项目综合单价											8.70080000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15016	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	0.65796	1.3661	0.9		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3773	0.18		
	材料	其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
		多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	m	1.05	6.3	6.62		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
	机械							

项目编码	030412006012	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.68	29.37	0	18.58	6.468	2.937	0	1.858
小计								6.468	2.937	0	1.858
清单项目综合单价											11.26300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.2513	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	2.8201	1.3661	3.85		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3773	0.88		
	材料	其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
	机械							

项目编码	030909004002	项目名称	消防广播系统调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-13	消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔)	10个	0.1	138.67	50.98	39.22	42.05	13.867	5.098	3.922	4.205
小计								13.867	5.098	3.922	4.205
清单项目综合单价											27.09200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.9518	1.3889	2.71		
		技工人工费	元	6.6271	1.3661	9.05		
		高级技工人工费	元	1.5272	1.3773	2.1		
	材料	电	kW·h	1.28	0.67	0.86		
		电池 5#	节	1.6	2.65	4.24		
	机械	仪器仪表使用费	元	4.457	0.88	3.92		

项目编码	030904008007	项目名称	消防模块箱(端子箱、手报箱)	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装 （单输出） 消防电源监控模块	个	1	106.48	190.54	1.86	37.83	106.48	190.54	1.86	37.83
小计								106.48	190.54	1.86	37.83
清单项目综合单价											336.71000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		技工人工费	元	50.914	1.3661	69.55		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3773	16.07		
	材料	其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
		白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.88	1.86		

项目编码	030412001063	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20 ˜ JDG20	100m	0.01	681.98	506.9	0	205.81	6.8198	5.069	0	2.0581
小计								6.8198	5.069	0	2.0581
清单项目综合单价											13.94690000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.79839		1.3889		1.11		
		技工人工费			元	3.49845		1.3661		4.78		
		高级技工人工费			元	0.6765		1.3773		0.93		
	材料	其他材料费			元	0.0379		0.885		0.03		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87		0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)			个	0.2502		1.68		0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm			个	0.1502		1.59		0.24		
	机械											
项目编码	030412004058	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 ˜ 多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.26	674.17	0	67.65	1.2826	6.7417	0	0.6765
小计								1.2826	6.7417	0	0.6765
清单项目综合单价											8.70080000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.15016		1.3889		0.21		
		技工人工费			元	0.65796		1.3661		0.9		
		高级技工人工费			元	0.12719		1.3773		0.18		
	材料	其他材料费			元	0.0045		0.885		0		
		多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2			m	1.05		6.3		6.62		
		塑料胶布带 20mm×50m			卷	0.01		0.62		0.01		
		焊锡			kg	0.0011		66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		61.5		0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.0055		6.67		0.04		
	机械											
项目编码	030412004059	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤2.5 ˜ WDZCN-BYJ-2.5mm2	100m单线	0.01	115.44	449.04	0	53	1.1544	4.4904	0	0.53
小计								1.1544	4.4904	0	0.53
清单项目综合单价											6.17480000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.13517		1.3889		0.19		
		技工人工费			元	0.5922		1.3661		0.81		
		高级技工人工费			元	0.11452		1.3773		0.16		
	材料	WDZCN-BYJ-2.5mm2			m	1.05		4.16		4.37		
		其他材料费			元	0.006		0.885		0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m			卷	0.007		0.56		0		
		焊锡			kg	0.0011		66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		61.5		0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.005		6.67		0.03		
	机械											
项目编码	031301001017	项目名称		凿(压、切割)槽				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.09	0.09	0	11.67	4.409	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.415	0.094	0	1.438
清单项目综合单价											6.94700000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	3.9642		1.3661		5.42		
	材料	其他材料费			元	0.01		0.885		0.01		
		水			m3	0.0005		4.62		0		
		1∶3水泥砂浆			m3	0.0002		413.51		0.08		
	机械											
项目编码	030412001064	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20 ˜ JDG20	100m	0.01	681.98	506.9	0	205.81	6.8198	5.069	0	2.0581
小计								6.8198	5.069	0	2.0581
清单项目综合单价											13.94690000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.79839		1.3889		1.11		
		技工人工费			元	3.49845		1.3661		4.78		
		高级技工人工费			元	0.6765		1.3773		0.93		
	材料	其他材料费			元	0.0379		0.885		0.03		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87		0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)			个	0.2502		1.68		0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm			个	0.1502		1.59		0.24		
	机械											
项目编码	030412004060	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 ˜ 多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.26	674.17	0	67.65	1.2826	6.7417	0	0.6765
小计								1.2826	6.7417	0	0.6765
清单项目综合单价											8.70080000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.15016		1.3889		0.21		
		技工人工费			元	0.65796		1.3661		0.9		
		高级技工人工费			元	0.12719		1.3773		0.18		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
		多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	m	1.05	6.3	6.62		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
	机械							

项目编码	031301001018	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	44.09	0.09	0	11.67	4.409	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.415	0.094	0	1.438
清单项目综合单价								6.94700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3661	5.42		
	材料	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
		水	m3	0.0005	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
	机械							

项目编码	030904008008	项目名称	消防模块箱(端子箱、手报箱)	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）＊电气火灾监控模块	个	1	106.48	138.69	1.86	35.24	106.48	138.69	1.86	35.24
小计								106.48	138.69	1.86	35.24
清单项目综合单价								282.27000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		技工人工费	元	50.914	1.3661	69.55		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3773	16.07		
	材料	其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
		白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.88	1.86		

项目编码	030412001065	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20 ＊JDG20	100m	0.01	681.98	506.9	0	205.81	6.8198	5.069	0	2.0581
小计								6.8198	5.069	0	2.0581
清单项目综合单价								13.94690000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	3.49845	1.3661	4.78		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3773	0.93		
	材料	其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
	机械							

项目编码	030412004061	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0＜S≤1.5 ＊多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.26	674.17	0	67.65	1.2826	6.7417	0	0.6765
小计								1.2826	6.7417	0	0.6765
清单项目综合单价								8.70080000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15016	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	0.65796	1.3661	0.9		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3773	0.18		
	材料	其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
		多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	m	1.05	6.3	6.62		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
	机械							

项目编码	031301001019	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	44.09	0.09	0	11.67	4.409	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.415	0.094	0	1.438
清单项目综合单价								6.94700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3661	5.42		
	材料	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
		水	m3	0.0005	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
	机械							

项目编码	030904012002	项目名称	火灾报警控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-67	落地火灾报警系统控制主机安装 点数dr(点) 2000＜dr≤5000 ˊ 火灾报警控制器	台	1	4491.97	14442.72	104.46	1211.63	4491.97	14442.72	104.46	1211.63
小计								4491.97	14442.72	104.46	1211.63
清单项目综合单价											20250.78000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	642.443		1.3889	892.29		
		技工人工费			元	2177.702		1.3661	2974.96		
		高级技工人工费			元	453.586		1.3773	624.72		
	材料	其他材料费			元	9.86		0.885	8.73		
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M10×100以内			10套	0.824		5.62	4.63		
		打印纸卷			盒	0.6		115.04	69.02		
		镀锌扁钢(综合)			kg	0.63		4.87	3.07		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm			kg	0.045		7.42	0.33		
		焊锡膏			kg	0.4		61.5	24.6		
		焊锡			kg	1.6		66.9	107.04		
		调和漆			kg	0.7		9.61	6.73		
		防锈漆			kg	0.6		15.11	9.07		
		汽油 70#～90#			kg	2.6		6.67	17.34		
		尼龙线卡			个	120		0.12	14.4		
		异形塑料管 φ5mm			m	4.2		1.59	6.68		
		接地编织铜线			m	1		13.27	13.27		
		铜端子 16mm2			个	4.06		6	24.36		
		标志牌			个	1		0.71	0.71		
	机械	仪器仪表使用费			元	84.09		0.88	74		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.15		166.5	24.98		
		液压泵车			台班	0.063		86.94	5.48		
项目编码	030904013001	项目名称		联动控制主机				计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-72	落地联动控制主机安装 点数dr(点) dr＞1000 ˊ 消防联动控制柜	台	1	2886.32	4175.66	76.17	777.56	2886.32	4175.66	76.17	777.56
小计								2886.32	4175.66	76.17	777.56
清单项目综合单价											7915.71000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	412.694		1.3889	573.19		
		技工人工费			元	1399.054		1.3661	1911.25		
		高级技工人工费			元	291.787		1.3773	401.88		
	材料	其他材料费			元	5.37		0.885	4.75		
		镀锌扁钢(综合)			kg	0.63		4.87	3.07		
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M8×100以内			10套	0.618		4.51	2.79		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm			kg	0.045		7.42	0.33		
		焊锡膏			kg	0.23		61.5	14.15		
		焊锡			kg	0.98		66.9	65.56		
		调和漆			kg	0.65		9.61	6.25		
		防锈漆			kg	0.5		15.11	7.56		
		汽油 70#～90#			kg	1.8		6.67	12.01		
		尼龙线卡			个	68		0.12	8.16		
		异形塑料管 φ5mm			m	2.415		1.59	3.84		
		接地编织铜线			m	1		13.27	13.27		
		铜端子 16mm2			个	4.06		6	24.36		
		标志牌			个	1		0.71	0.71		
	机械	仪器仪表使用费			元	51.94		0.88	45.71		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.15		166.5	24.98		
		液压泵车			台班	0.063		86.94	5.48		
项目编码	030904015001	项目名称		图形显示装置				计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-73	火灾报警控制微机、图形显示及打印终端 ˊ 图形显示装置	台	1	1221.54	5500.98	19.59	329.78	1221.54	5500.98	19.59	329.78
小计								1221.54	5500.98	19.59	329.78
清单项目综合单价											7071.89000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	174.693		1.3889	242.63		
		技工人工费			元	592.364		1.3661	809.23		
		高级技工人工费			元	123.201		1.3773	169.68		
	材料	其他材料费			元	3.44		0.885	3.04		
		打印纸132-1			箱	0.6		166.19	99.71		
	机械	仪器仪表使用费			元	22.26		0.88	19.59		
项目编码	030904014001	项目名称		消防广播及对讲电话主机				计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-59	电话交换机安装 门数N(门) 40＜N≤60 ˊ 消防电话主机	台	1	2025.22	904.35	0	542.19	2025.22	904.35	0	542.19
小计								2025.22	904.35	0	542.19
清单项目综合单价											3471.76000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	285.558		1.3889	396.61		
		技工人工费			元	968.531		1.3661	1323.11		
		高级技工人工费			元	221.809		1.3773	305.5		
	材料	其他材料费			元	4.13		0.885	3.66		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M10			套	4		0.97	3.88		
		白布			m2	1.1		4.82	5.3		
		焊锡			kg	1.23		66.9	82.29		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.31		61.5	19.07		
		汽油 60#～70#			kg	0.98		6.67	6.54		
		异形塑料管 φ5mm			m	3.05		1.59	4.85		
	机械										
项目编码	030904014002	项目名称		消防广播及对讲电话主机				计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-56	消防广播控制柜安装 ˊ 消防广播主机含功放设备(500W*4+200W)	台	1	958.8	9490.92	4.88	259.15	958.8	9490.92	4.88	259.15
小计								958.8	9490.92	4.88	259.15
清单项目综合单价											10713.75000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	135.146		1.3889	187.7		
		技工人工费			元	458.418		1.3661	626.24		
		高级技工人工费			元	105.179		1.3773	144.86		
		铁砂布 0#-2#			张	2		0.66	1.32		
		其他材料费			元	3.15		0.885	2.79		

工程量清单综合单价分析表

		橡胶板 δ=5.0mm	m2	0.05	48.01	2.4		
		棉纱	kg	1.4	9.38	13.13		
		白布	m2	0.27	4.82	1.3		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	0.59	2.42		
		焊锡	kg	0.57	66.9	38.13		
	材料	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.143	61.5	8.79		
		垫铁	kg	2	2.79	5.58		
		汽油 60#～70#	kg	1.64	6.67	10.94		
		塑料软管 φ4mm	m	0.15	0.18	0.03		
		异形塑料管 φ5mm	m	1.43	1.59	2.27		
		接地线 BV-4mm2	m	3	3.91	11.73		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.01	488.11	4.88		

项目编码	030904013002	项目名称	联动控制主机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-42	落地式联动控制器安装 点数dr(点) dr＞500 ˜ 应急照明控制器	台	1	2522.46	5028.09	327.57	942.31	2522.46	5028.09	327.57	942.31
小计								2522.46	5028.09	327.57	942.31

清单项目综合单价 8820.43000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	355.764	1.3889	494.12		
	人工	技工人工费	元	1206.195	1.3661	1647.78		
		高级技工人工费	元	276.308	1.3773	380.56		
		其他材料费	元	5.29	0.885	4.68		
		白布	m2	0.61	4.82	2.94		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	0.59	2.42		
		焊锡	kg	0.68	66.9	45.49		
	材料	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.17	61.5	10.46		
		汽油 60#～70#	kg	1.5	6.67	10.01		
		异形塑料管 φ5mm	m	1.7	1.59	2.7		
		线卡子	个	46	1.77	81.42		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		仪器仪表使用费	元	227.377	0.88	200.09		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.4	166.5	66.6		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.1	608.76	60.88		

项目编码	030904013003	项目名称	联动控制主机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-26	壁挂式区域报警控制器 安装 点数dr(点) 200＜dr≤500 ˜ 电气火灾监控主机	台	1	2095.72	1953.07	257.8	577.37	2095.72	1953.07	257.8	577.37
小计								2095.72	1953.07	257.8	577.37

清单项目综合单价 4883.96000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	295.568	1.3889	410.51		
	人工	技工人工费	元	1002.053	1.3661	1368.9		
		高级技工人工费	元	229.656	1.3773	316.31		
		其他材料费	元	2.96	0.885	2.62		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M8	套	4	0.8	3.2		
		合金钢钻头(综合)	个	0.13	6.37	0.83		
		白布	m2	0.34	4.82	1.64		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	0.59	2.42		
	材料	焊锡	kg	0.38	66.9	25.42		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.1	61.5	6.15		
		汽油 60#～70#	kg	0.62	6.67	4.14		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.95	1.59	1.51		
		线卡子	个	22	1.77	38.94		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		仪器仪表使用费	元	227.374	0.88	200.09		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2	166.5	33.3		
		载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.05	488.11	24.41		

项目编码	030904013004	项目名称	联动控制主机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-23	壁挂式区域报警控制器 安装 点数dr(点) dr≤32 ˜ 余压监控主机	台	1	506.86	3522.78	81.56	143.02	506.86	3522.78	81.56	143.02
小计								506.86	3522.78	81.56	143.02

清单项目综合单价 4254.22000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	71.452	1.3889	99.24		
	人工	技工人工费	元	242.371	1.3661	331.1		
		高级技工人工费	元	55.561	1.3773	76.52		
		其他材料费	元	2.1	0.885	1.86		
		白布	m2	0.4	4.82	1.93		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M8	套	4	0.8	3.2		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	0.59	2.42		
		合金钢钻头(综合)	个	0.13	6.37	0.83		
	材料	焊锡	kg	0.4	66.9	26.76		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.1	61.5	6.15		
		汽油 60#～70#	kg	0.25	6.67	1.67		
		异形塑料管 φ5mm	m	1	1.59	1.59		
		线卡子	个	8	1.77	14.16		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		仪器仪表使用费	元	30.884	0.88	27.18		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2	166.5	33.3		
		载货汽车 装载质量M（t） M=0.5	台班	0.05	421.52	21.08		

项目编码	030904013005	项目名称	液位显示控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-118	监视器 尺寸in(寸) in≤22 ˜ 液位显示控制器	台	1	75.55	3768.15	0	208.4	75.55	3768.15	0	208.4
小计								75.55	3768.15	0	208.4

清单项目综合单价 4052.10000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	10.822	1.3889	15.03		
	人工	技工人工费	元	44.299	1.3661	60.52		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030904013006	项目名称	联动控制主机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价		合价	

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-37	壁挂式联动控制器安装 点数dr（点）200< dr≤500 ˜ 消防设备电源监控主机	台	1	1858.87	3278.87	204.57	670.45	1858.87	3278.87	204.57	670.45
小计								1858.87	3278.87	204.57	670.45
清单项目综合单价								6012.76000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	262.156	1.3889	364.11		
		技工人工费	元	888.941	1.3661	1214.38		
		高级技工人工费	元	203.571	1.3773	280.38		
	材料	其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M10	套	4	0.97	3.88		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M10×80～120	套	4.1	0.96	3.94		
		白布	m2	0.33	4.82	1.59		
		合金钢钻头(综合)	个	0.13	6.37	0.83		
		焊锡	kg	0.36	66.9	24.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.09	61.5	5.54		
		汽油 60#～70#	kg	0.86	6.67	5.74		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.9	1.59	1.43		
		线卡子	个	24	1.77	42.48		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
	机械	仪器仪表使用费	元	139.155	0.88	122.46		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2	166.5	33.3		
		载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.1	488.11	48.81		

项目编码	030904013007	项目名称	联动控制主机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-41	落地式联动控制器安装 点数dr（点）200< dr≤500 ˜ 防火门监控器	台	1	1858.87	2422.79	237.87	513.22	1858.87	2422.79	237.87	513.22
小计								1858.87	2422.79	237.87	513.22
清单项目综合单价								5032.75000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	262.156	1.3889	364.11		
		技工人工费	元	888.941	1.3661	1214.38		
		高级技工人工费	元	203.571	1.3773	280.38		
	材料	其他材料费	元	2.85	0.885	2.52		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	0.59	2.42		
		白布	m2	0.33	4.82	1.59		
		焊锡	kg	0.36	66.9	24.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.09	61.5	5.54		
		汽油 60#～70#	kg	0.86	6.67	5.74		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.9	1.59	1.43		
		线卡子	个	24	1.77	42.48		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
	机械	仪器仪表使用费	元	139.157	0.88	122.46		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.4	166.5	66.6		
		载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.1	488.11	48.81		

项目编码	030904013008	项目名称	联动控制主机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-125	主控键盘 ˜ 手动控制盘	台	1	134.1	294.7	0	35.62	134.1	294.7	0	35.62
小计								134.1	294.7	0	35.62
清单项目综合单价								464.42000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.208	1.3889	26.68		
		技工人工费	元	78.631	1.3661	107.42		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030501005003	项目名称	插箱、机柜、台架	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-74	消防报警备用电源安装 ˜ UPS主机15kVA	台	1	73.46	10515.11	0.68	545.24	73.46	10515.11	0.68	545.24
小计								73.46	10515.11	0.68	545.24
清单项目综合单价								11134.49000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.387	1.3889	14.43		
		技工人工费	元	35.093	1.3661	47.94		
		高级技工人工费	元	8.053	1.3773	11.09		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	0.35	0.885	0.31		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.02	13.67	0.27		
		白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		半圆头螺钉 M6～12×12～50	套	4.1	1.77	7.26		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.77	0.88	0.68		

项目编码	030904007007	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-22换	报警接口安装 ˜ 预留各系统接口监控模块	个	1	106.48	419.91	2.2	49.33	106.48	419.91	2.2	49.33
小计								106.48	419.91	2.2	49.33
清单项目综合单价								577.92000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		技工人工费	元	50.914	1.3661	69.55		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3773	16.07		
	材料	其他材料费	元	1.21	0.885	1.07		
		白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.503	0.88	2.2		

项目编码	030501019001	项目名称	服务器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-28	工作站安装、调试 ^ FAS工作站	台（套）	1	132.57	4426.55	0.62	256.45	132.57	4426.55	0.62	256.45
小计								132.57	4426.55	0.62	256.45
清单项目综合单价											4816.19000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	96.25	1.3773		132.57		
	材料	其他材料费				元	2	0.885		1.77		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.7	0.88		0.62		
项目编码	030904014003	项目名称		消防广播及对讲电话主机				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-15	消防通讯分机安装 ^ 外接119直拨电话	台	1	15.95	68.46	0	7.64	15.95	68.46	0	7.64
小计								15.95	68.46	0	7.64
清单项目综合单价											92.05000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.252	1.3889		3.13		
		技工人工费				元	7.673	1.3661		10.48		
		高级技工人工费				元	1.699	1.3773		2.34		
	材料	其他材料费				元	0.08	0.885		0.07		
		木螺钉 M6×30				个	2	0.35		0.7		
		合金钢钻头(综合)				个	0.07	6.37		0.45		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm				个	2	0.08		0.16		
		铜接线端子 DT-10				个	2	1.68		3.36		
	机械											
项目编码	030909003001	项目名称		自动报警系统调试				计量单位		系统		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-7	自动报警系统装置调试点数dr(点) 1000< dr≤2000	系统	1	22854.69	1662.96	3131.36	6354.73	22854.69	1662.96	3131.36	6354.73
小计								22854.69	1662.96	3131.36	6354.73
清单项目综合单价											34003.74000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3223.121	1.3889		4476.59		
		技工人工费				元	10928.916	1.3661		14929.99		
		高级技工人工费				元	2503.532	1.3773		3448.11		
	材料	电				kW·h	740	0.67		495.8		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷	16.82	0.62		10.43		
		光盘				片	1	1.77		1.77		
		酒精 95%				kg	0.7	3.54		2.48		
		电线 BV-1.0				m	15.32	0.62		9.5		
		打印纸				盒	0.5	20.35		10.18		
		电池				节	640	1.77		1132.8		
	机械	仪器仪表使用费				元	3558.36	0.88		3131.36		
项目编码	030909010001	项目名称		消防电源监控系统调试				计量单位		系统		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-4	自动报警系统装置调试点数dr(点) 128< dr≤256	系统	1	8829.59	222.48	1126.95	2428.14	8829.59	222.48	1126.95	2428.14
小计								8829.59	222.48	1126.95	2428.14
清单项目综合单价											12607.16000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1245.221	1.3889		1729.49		
		技工人工费				元	4222.231	1.3661		5767.99		
		高级技工人工费				元	967.193	1.3773		1332.11		
	材料	电				kW·h	86	0.67		57.62		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷	8.84	0.62		5.48		
		光盘				片	1	1.77		1.77		
		酒精 95%				kg	0.46	3.54		1.63		
		电线 BV-1.0				m	15.32	0.62		9.5		
		打印纸				盒	0.24	20.35		4.88		
		电池				节	80	1.77		141.6		
	机械	仪器仪表使用费				元	1280.63	0.88		1126.95		
项目编码	030909009001	项目名称		电气火灾监控系统调试				计量单位		系统		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-4	自动报警系统装置调试点数dr(点) 128< dr≤256	系统	1	8829.59	222.48	1126.95	2428.14	8829.59	222.48	1126.95	2428.14
小计								8829.59	222.48	1126.95	2428.14
清单项目综合单价											12607.16000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1245.221	1.3889		1729.49		
		技工人工费				元	4222.231	1.3661		5767.99		
		高级技工人工费				元	967.193	1.3773		1332.11		
	材料	电				kW·h	86	0.67		57.62		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷	8.84	0.62		5.48		
		光盘				片	1	1.77		1.77		
		酒精 95%				kg	0.46	3.54		1.63		
		电线 BV-1.0				m	15.32	0.62		9.5		
		打印纸				盒	0.24	20.35		4.88		
		电池				节	80	1.77		141.6		
	机械	仪器仪表使用费				元	1280.63	0.88		1126.95		
项目编码	030909003002	项目名称		自动报警系统调试				计量单位		系统		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-4	自动报警系统装置调试点数dr(点) 128< dr≤256	系统	1	8829.59	222.48	1126.95	2428.14	8829.59	222.48	1126.95	2428.14
小计								8829.59	222.48	1126.95	2428.14
清单项目综合单价											12607.16000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1245.221	1.3889		1729.49		
		技工人工费				元	4222.231	1.3661		5767.99		
		高级技工人工费				元	967.193	1.3773		1332.11		
	材料	电				kW·h	86	0.67		57.62		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷	8.84	0.62		5.48		
		光盘				片	1	1.77		1.77		
		酒精 95%				kg	0.46	3.54		1.63		
		电线 BV-1.0				m	15.32	0.62		9.5		

工程量清单综合单价分析表

		打印纸	盒	0.24	20.35	4.88		
		电池	节	80	1.77	141.6		
	机械	仪器仪表使用费	元	1280.63	0.88	1126.95		

项目编码	030909008001	项目名称	防火门监控系统调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-15	电动防火门调试	10处	0.1	500.7	1.34	24.23	134.3	50.07	0.134	2.423	13.43
小计								50.07	0.134	2.423	13.43
清单项目综合单价								66.05700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.0573	1.3889	9.8		
		技工人工费	元	23.9394	1.3661	32.7		
		高级技工人工费	元	5.4922	1.3773	7.56		
	材料	电	kW·h	0.2	0.67	0.13		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.753	0.88	2.42		

项目编码	030909005001	项目名称	消防电话系统调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-13	消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔)	10个	0.1	138.67	50.98	39.22	42.05	13.867	5.098	3.922	4.205
小计								13.867	5.098	3.922	4.205
清单项目综合单价								27.09200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.9518	1.3889	2.71		
		技工人工费	元	6.6271	1.3661	9.05		
		高级技工人工费	元	1.5272	1.3773	2.1		
	材料	电	kW·h	1.28	0.67	0.86		
		电池 5#	节	1.6	2.65	4.24		
	机械	仪器仪表使用费	元	4.457	0.88	3.92		

项目编码	030909006001	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-17	正压送风阀、排烟阀、防火阀调试	10处	0.1	334.57	39.77	66.92	95.3	33.457	3.977	6.692	9.53
小计								33.457	3.977	6.692	9.53
清单项目综合单价								53.65600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.7181	1.3889	6.55		
		技工人工费	元	15.9962	1.3661	21.85		
		高级技工人工费	元	3.6683	1.3773	5.05		
	材料	电	kW·h	0.5	0.67	0.34		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
		电线 ZRBV-1.5mm2	m	0.4	1.98	0.79		
		蓄电池 24Ah	块	0.004	646.02	2.58		
	机械	仪器仪表使用费	元	7.605	0.88	6.69		

项目编码	030909006002	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-18	切断非消防电源调试	点	1	278.23	29.11	5.36	75.46	278.23	29.11	5.36	75.46
小计								278.23	29.11	5.36	75.46
清单项目综合单价								388.16000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.769	1.3889	19.12		
		技工人工费	元	60.319	1.3661	82.4		
		高级技工人工费	元	128.299	1.3773	176.71		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		铜芯塑料绝缘电线 BV-1.5mm2	m	0.407	1.5	0.61		
		蓄电池 24Ah	块	0.04	646.02	25.84		
	机械	仪器仪表使用费	元	6.09	0.88	5.36		

项目编码	030108001030	项目名称	高效低噪音轴流风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-14	轴流通风机安装 设备重量W(t) 0.2<W≤0.5 高效低噪音轴流风机JS-1#-LT2-WM-01(吊装)、JS-1#-LT3-WM-01(吊装)、JS-1#-LT1-JF-01(吊装)风量:36000m3/h,全压:650Pa,静压：395Pa,功率:11kW/380V,50Hz转速:1440rpm,重量:225kg	台	1	663.45	4807.37	74.16	421.24	663.45	4807.37	74.16	421.24
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	529.31	466.58	459.79	196.25	105.862	93.316	91.958	39.25
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.7	43.24	132.37	82.2	53.34	8.648	26.474	16.44
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.45	1.42	12.93	15.93	11.29	0.284	2.586	3.186
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.87	6.44	6.47	8.16	5.574	1.288	1.294	1.632
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.91	5.48	6.47	7.85	5.382	1.096	1.294	1.57
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.91	7.86	0	7.51	5.382	1.572	0	1.502
110304-26	减震器安装	个	4	13	44.25	0	5.66	52	177	0	22.64
小计								902.28	5090.574	197.766	507.46
清单项目综合单价								6698.08000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	106.4016	1.3889	147.78		
		技工人工费	元	368.0914	1.3661	502.85		
		高级技工人工费	元	144.9626	1.3773	199.66		
		普工人工费	元	14.508	1.3889	20.15		
		技工人工费	元	18.172	1.3661	24.82		
		高级技工人工费	元	5.088	1.3773	7.01		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.322	1		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		普通水泥 42.5(R)	kg	50.75	0.349	17.71		
		其他材料费	元	5.331	0.885	4.72		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		

工程量清单综合单价分析表

	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		砂	m3	0.086	126.21	10.85		
		碎石	m3	0.095	209.71	19.92		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		煤油	kg	1.575	7.47	11.77		
		机油 5#～7#	kg	0.606	9.91	6.01		
		氧气(工业用)	m3	1.02	17.33	17.68		
		乙炔气	m3	0.34	13.01	4.42		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1293.35	5.17		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	588.19	58.82		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	224.87	48.89		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.46	2.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	153.42	15.34		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	166.5	60.54		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.17	6.96		

项目编码	030108001031	项目名称	高效低噪音轴流风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-14	轴流通风机安装 设备重量W(t) 0.2＜W≤0.5 高效低噪音轴流风机JS-1#-LT4-JF-01(吊装)风量:46000m3/h,全压:720Pa,静压：549Pa,功率:15kW/380V,50Hz转速:1460rpm,重量:338kg	台	1	663.45	7164.9	74.16	539.11	663.45	7164.9	74.16	539.11
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	529.31	466.58	459.79	196.25	105.862	93.316	91.958	39.25
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.7	43.24	132.37	82.2	53.34	8.648	26.474	16.44
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.45	1.42	12.93	15.93	11.29	0.284	2.586	3.186
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.87	6.44	6.47	8.16	5.574	1.288	1.294	1.632
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.91	5.48	6.47	7.85	5.382	1.096	1.294	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.91	7.86	0	7.51	5.382	1.572	0	1.502
110304-26	减震器安装	个	4	13	44.25	0	5.66	52	177	0	22.64
小计								902.28	7448.104	197.766	625.33
清单项目综合单价											9173.48000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	106.4016	1.3889	147.78		
		技工人工费	元	368.0914	1.3661	502.85		
		高级技工人工费	元	144.9626	1.3773	199.66		
		普工人工费	元	14.508	1.3889	20.15		
		技工人工费	元	18.172	1.3661	24.82		
		高级技工人工费	元	5.088	1.3773	7.01		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.322	1		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		普通水泥 42.5(R)	kg	50.75	0.349	17.71		
		其他材料费	元	5.331	0.885	4.72		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		砂	m3	0.086	126.21	10.85		
		碎石	m3	0.095	209.71	19.92		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		煤油	kg	1.575	7.47	11.77		
		机油 5#～7#	kg	0.606	9.91	6.01		
		氧气(工业用)	m3	1.02	17.33	17.68		
		乙炔气	m3	0.34	13.01	4.42		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1293.35	5.17		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	588.19	58.82		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	224.87	48.89		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.46	2.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	153.42	15.34		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	166.5	60.54		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.17	6.96		

项目编码	030108001032	项目名称	高效低噪音轴流风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-14	轴流通风机安装 设备重量W(t) 0.2＜W≤0.5 高效低噪音轴流风机JS-1#-LT3-WM-02(吊装)、JS-1#-LT2-WM-02(吊装)、JS-1#-LT4-JF-02(吊装)、JS-1#-LT1-JF-02(吊装)风量:34500m3/h,全压:670Pa,静压：436Pa,功率:11kW/380V,50Hz转速:1460rpm,重量:225kg	台	1	663.45	4807.37	74.16	186.01	663.45	4807.37	74.16	186.01
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	529.31	466.58	459.79	196.25	105.862	93.316	91.958	39.25
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.7	43.24	132.37	82.2	53.34	8.648	26.474	16.44
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.45	1.42	12.93	15.93	11.29	0.284	2.586	3.186
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.87	6.44	6.47	8.16	5.574	1.288	1.294	1.632
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.91	5.48	6.47	7.85	5.382	1.096	1.294	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.91	7.86	0	7.51	5.382	1.572	0	1.502
110304-26	减震器安装	个	4	13	44.25	0	5.66	52	177	0	22.64
小计								902.28	5090.574	197.766	272.23
清单项目综合单价											6462.85000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	106.4016	1.3889	147.78		
		技工人工费	元	368.0914	1.3661	502.85		
		高级技工人工费	元	144.9626	1.3773	199.66		
		普工人工费	元	14.508	1.3889	20.15		
		技工人工费	元	18.172	1.3661	24.82		
		高级技工人工费	元	5.088	1.3773	7.01		

工程量清单综合单价分析表

	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.322	1		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
	铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
	普通水泥 42.5(R)	kg	50.75	0.349	17.71		
	其他材料费	元	5.331	0.885	4.72		
	型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
	钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
材料	溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
	机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
	氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
	乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
	砂	m3	0.086	126.21	10.85		
	碎石	m3	0.095	209.71	19.92		
	木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
	煤油	kg	1.575	7.47	11.77		
	机油 5#～7#	kg	0.606	9.91	6.01		
	氧气(工业用)	m3	1.02	17.33	17.68		
	乙炔气	m3	0.34	13.01	4.42		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1293.35	5.17		
	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	588.19	58.82		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	224.87	48.89		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.46	2.05		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	153.42	15.34		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	166.5	60.54		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.17	6.96		

项目编码	030108001033	项目名称	高效低噪音轴流风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-13	轴流通风机安装 设备重量W(t) W≤0.2 ˆ 高效低噪音轴流风机JS-1#-LT3-WM-03(吊装)、JS-1#-LT1-JF-03(吊装)、JS-1#-LT4-JF-03(吊装)风量:10000m3/h,全压:600Pa,静压:512Pa,功率:4kW/380V,50Hz转速:2890rpm,重量:91kg	台	1	438.33	3114.5	74.16	126.13	438.33	3114.5	74.16	126.13
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	529.31	466.58	459.79	196.25	105.862	93.316	91.958	39.25
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.7	43.24	132.37	82.2	53.34	8.648	26.474	16.44
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.45	1.42	12.93	15.93	11.29	0.284	2.586	3.186
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.87	6.44	6.47	8.16	5.574	1.288	1.294	1.632
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.91	5.48	6.47	7.85	5.382	1.096	1.294	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.91	7.86	0	7.51	5.382	1.572	0	1.502
110304-26	减震器安装	个	4	13	44.25	0	5.66	52	177	0	22.64
	小计							677.16	3397.704	197.766	212.35
	清单项目综合单价										4484.98000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	81.0006	1.3889	112.5		
		技工人工费	元	272.5214	1.3661	372.29		
		高级技工人工费	元	101.9136	1.3773	140.37		
	人工	普工人工费	元	14.508	1.3889	20.15		
		技工人工费	元	18.172	1.3661	24.82		
		高级技工人工费	元	5.088	1.3773	7.01		
	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.322	1		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
	铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
	普通水泥 42.5(R)	kg	47.85	0.349	16.7		
	其他材料费	元	5.241	0.885	4.64		
	型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
	钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
材料	溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
	机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
	氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
	乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
	砂	m3	0.082	126.21	10.35		
	碎石	m3	0.092	209.71	19.29		
	木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
	煤油	kg	1.05	7.47	7.84		
	机油 5#～7#	kg	0.606	9.91	6.01		
	氧气(工业用)	m3	1.02	17.33	17.68		
	乙炔气	m3	0.34	13.01	4.42		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1293.35	5.17		
	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	588.19	58.82		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	224.87	48.89		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.46	2.05		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	153.42	15.34		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	166.5	60.54		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.17	6.96		

项目编码	030108001034	项目名称	高效低噪音轴流风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-14	轴流通风机安装 设备重量W(t) 0.2<W≤0.5 ˆ 高效低噪音轴流风机JS-1#-LT1-JF-04(吊装)风量:65000m3/h,全压:750Pa,,静压：517Pa,功率:22kW/380V,50Hz,转速:1470rpm,重量:417kg	台	1	663.45	9087.02	74.16	186.01	663.45	9087.02	74.16	186.01
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	529.31	466.58	459.79	196.25	105.862	93.316	91.958	39.25
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.7	43.24	132.37	82.2	53.34	8.648	26.474	16.44
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.45	1.42	12.93	15.93	11.29	0.284	2.586	3.186
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.87	6.44	6.47	8.16	5.574	1.288	1.294	1.632
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.91	5.48	6.47	7.85	5.382	1.096	1.294	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.91	7.86	0	7.51	5.382	1.572	0	1.502

工程量清单综合单价分析表

110304-26	减震器安装	个	4	13	44.25	0	5.66	52	177	0	22.64	
小计								902.28	9370.224	197.766	272.23	
清单项目综合单价											10742.50000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	106.4016	1.3889		147.78		
		技工人工费				元	368.0914	1.3661		502.85		
		高级技工人工费				元	144.9626	1.3773		199.66		
		普工人工费				元	14.508	1.3889		20.15		
		技工人工费				元	18.172	1.3661		24.82		
		高级技工人工费				元	5.088	1.3773		7.01		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm				kg	0.3	3.322		1		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.21	7.4		1.55		
		铁砂布 0#-2#				张	0.218	0.66		0.14		
		普通水泥 42.5(R)				kg	50.75	0.349		17.71		
		其他材料费				元	5.331	0.885		4.72		
		型钢(综合)				kg	21	4.13		86.73		
		钢丝刷				把	0.03	2.45		0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.8448	6.28		5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.608	5.6		3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.1	19.03		1.9		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.34	6.51		2.21		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.16	9.65		1.54		
		溶剂汽油				kg	0.0372	5.31		0.2		
		机油				kg	0.0802	10.62		0.85		
		氧气				m3	0.1782	6.19		1.1		
		乙炔气				kg	0.0594	14.64		0.87		
		砂				m3	0.086	126.21		10.85		
		碎石				m3	0.095	209.71		19.92		
		木板				m3	0.006	1529.2		9.18		
		煤油				kg	1.575	7.47		11.77		
		机油 5#～7#				kg	0.606	9.91		6.01		
		氧气(工业用)				m3	1.02	17.33		17.68		
		乙炔气				m3	0.34	13.01		4.42		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.004	1293.35		5.17		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.1	588.19		58.82		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.2174	224.87		48.89		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.1	20.46		2.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.1	153.42		15.34		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.3636	166.5		60.54		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0276	252.17		6.96		
项目编码	030108001035		项目名称		耐高温消防排烟轴流风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030104-14	轴流通风机安装 设备重量W(t) 0.2＜W≤0.5 耐高温消防排烟轴流风机PY-1#-WM-01(吊装)、PY-1#-6F-01、PY-1#-6F-02、PY-1#-JF-01(吊装)风量:36000m3/h,全压:870Pa功率:15kW/380V,50Hz转速:1460rpm,重量:292kg	台	1	663.45	8561.36	74.16	186.01	663.45	8561.36	74.16	186.01	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	529.31	466.58	459.79	196.25	105.862	93.316	91.958	39.25	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.7	43.24	132.37	82.2	53.34	8.648	26.474	16.44	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.45	1.42	12.93	15.93	11.29	0.284	2.586	3.186	
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.87	6.44	6.47	8.16	5.574	1.288	1.294	1.632	
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.91	5.48	6.47	7.85	5.382	1.096	1.294	1.57	
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.91	7.86	0	7.51	5.382	1.572	0	1.502	
小计								850.28	8667.564	197.766	249.59	
清单项目综合单价											9965.20000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	106.4016	1.3889		147.78		
		技工人工费				元	368.0914	1.3661		502.85		
		高级技工人工费				元	144.9626	1.3773		199.66		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm				kg	0.3	3.322		1		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.21	7.4		1.55		
		铁砂布 0#-2#				张	0.218	0.66		0.14		
		普通水泥 42.5(R)				kg	50.75	0.349		17.71		
		其他材料费				元	5.331	0.885		4.72		
		型钢(综合)				kg	21	4.13		86.73		
		钢丝刷				把	0.03	2.45		0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.8448	6.28		5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.608	5.6		3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.1	19.03		1.9		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.34	6.51		2.21		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.16	9.65		1.54		
		溶剂汽油				kg	0.0372	5.31		0.2		
		机油				kg	0.0802	10.62		0.85		
		氧气				m3	0.1782	6.19		1.1		
		乙炔气				kg	0.0594	14.64		0.87		
		砂				m3	0.086	126.21		10.85		
		碎石				m3	0.095	209.71		19.92		
		木板				m3	0.006	1529.2		9.18		
		煤油				kg	1.575	7.47		11.77		
		机油 5#～7#				kg	0.606	9.91		6.01		
		氧气(工业用)				m3	1.02	17.33		17.68		
		乙炔气				m3	0.34	13.01		4.42		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.004	1293.35		5.17		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.1	588.19		58.82		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.2174	224.87		48.89		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.1	20.46		2.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.1	153.42		15.34		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.3636	166.5		60.54		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0276	252.17		6.96		
项目编码	030702008002		项目名称		柔性软风管			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-145	帆布接口	m2	1	325.42	182.11	33.16	97.58	325.42	182.11	33.16	97.58	
小计								325.42	182.11	33.16	97.58	
清单项目综合单价											638.27000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	89.85	1.3889		124.79		
		技工人工费				元	112.647	1.3661		153.89		
		高级技工人工费				元	33.933	1.3773		46.74		
	材料	其他材料费				元	1.508	0.885		1.33		
		扁钢 ＜59				kg	8.32	4.4		36.61		
		角钢 ＜63				kg	18.33	4.06		74.42		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.97	6.63		6.43		
		帆布				m2	1.15	12.52		14.4		

工程量清单综合单价分析表

		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	18.54	48.2		
		铁铆钉	kg	0.07	3.82	0.27		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.06	7.42	0.45		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.144	219.35	31.59		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.018	87.37	1.57		

项目编码	031301003056	项目名称	套管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000<L≤4000 镀锌钢板 δ=1.6mm	10m2	0.1	703.06	895.92	26.27	232.71	70.306	89.592	2.627	23.271
小计								70.306	89.592	2.627	23.271
清单项目综合单价								185.79600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.4336	1.3889	26.99		
		技工人工费	元	24.331	1.3661	33.24		
		高级技工人工费	元	7.3161	1.3773	10.08		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.008	3.296	0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.185	3.81	0.7		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#~16#	kg	2.1776	4.15	9.04		
		角钢 >63	kg	0.0273	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.7397	4.06	19.24		
		镀锌钢板 δ=1.6mm	m2	1.138	50.13	57.05		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		
		电	kW·h	0.0691	0.67	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	17.33	0.31		
		乙炔气	kg	0.0063	14.64	0.09		
		其他材料费	元	0.6712	0.885	0.59		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	219.35	1.32		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.54	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.73	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	232.76	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	6.96	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030702001019	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-9换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450 镀锌钢板 δ=0.75mm	10m2	0.1	860.8	491.55	52.93	256.15	86.08	49.155	5.293	25.615
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03892	56.45	1.42	12.93	15.93	2.197034	0.0552664	0.5032356	0.6199956
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03892	27.87	6.44	6.47	8.16	1.0847004	0.2506448	0.2518124	0.3175872
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03892	26.91	5.48	6.47	7.85	1.0473372	0.2132816	0.2518124	0.305522
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03892	26.91	7.86	0	7.51	1.0473372	0.3059112	0	0.2922892
小计								91.4564088	49.980104	6.2998604	27.150394
清单项目综合单价								174.88676720			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.480252	1.3889	35.39		
		技工人工费	元	31.632307	1.3661	43.21		
		高级技工人工费	元	9.33314	1.3773	12.85		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042423	0.66	0.03		
		电	kW·h	0.0673	0.67	0.05		
		其他材料费	元	0.336195	0.885	0.3		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	24.86	28.29		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
		钢丝刷	把	0.005838	2.45	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.066164	6.51	0.43		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.031136	9.65	0.3		
		溶剂汽油	kg	0.007239	5.31	0.04		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	0.15	1.24	0.19		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.193	3.296	0.64		
		扁钢 <60	kg	0.133	4.4	0.59		
		角钢 <60	kg	3.566	4.06	14.48		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000778	1293.35	1.01		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0075	219.35	1.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0075	153.42	1.15		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.54	1.13		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004	55.73	0.22		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	232.76	0.93		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.03	6.96	0.21		

项目编码	030702001020	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000 镀锌钢板 δ=1.0mm	10m2	0.1	646.78	536.75	35.72	200.54	64.678	53.675	3.572	20.054
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03781	56.45	1.42	12.93	15.93	2.1343745	0.0536902	0.4888833	0.6023133
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03781	27.87	6.44	6.47	8.16	1.0537647	0.2434964	0.2446307	0.3085296
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03781	26.91	5.48	6.47	7.85	1.0174671	0.2071988	0.2446307	0.2968085
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03781	26.91	7.86	0	7.51	1.0174671	0.2971866	0	0.2839531
小计								69.9010734	54.476572	4.5501447	21.5456045
清单项目综合单价								150.47339460			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.525501	1.3889	27.12		
		技工人工费	元	24.185147	1.3661	33.04		
		高级技工人工费	元	7.074781	1.3773	9.74		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.049	7.4	0.36		
		铁砂布 0#-2#	张	0.041213	0.66	0.03		

工程量清单综合单价分析表

		电	kW·h	0.0653	0.67	0.04		
		其他材料费	元	0.351579	0.885	0.31		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	31.07	35.36		
		角钢 >63	kg	0.016	4.06	0.06		
		钢丝刷	把	0.005672	2.45	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064277	6.51	0.42		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.030248	9.65	0.29		
		溶剂汽油	kg	0.007033	5.31	0.04		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.149	3.296	0.49		
		扁钢 <60	kg	0.112	4.4	0.49		
		角钢 <60	kg	3.504	4.06	14.23		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.092	6.63	0.61		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.43	2.83	1.22		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0023	19.03	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000756	1293.35	0.98		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007	219.35	1.54		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.002	153.42	0.31		
	机械	剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.003	283.54	0.85		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.003	55.73	0.17		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.003	232.76	0.7		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	6.96	0.01		

项目编码	030702001021	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-12	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm),δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500	10m2	0.1	726.34	615.36	28.58	225.02	72.634	61.536	2.858	22.502
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.056633	56.45	1.42	12.93	15.93	3.19693285	0.08041886	0.73226469	0.90216369
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.056633	27.87	6.44	6.47	8.16	1.57836171	0.36471652	0.36641551	0.46212528
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.056633	26.91	5.48	6.47	7.85	1.52399403	0.31034884	0.36641551	0.44456905
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.056633	26.91	7.86	0	7.51	1.52399403	0.44513538	0	0.42531383
小计								80.45728262	62.7366196	4.32309571	24.73617185
清单项目综合单价											172.25316978

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	22.533237	1.3889	31.3		
	人工	技工人工费	元	27.821723	1.3661	38.01		
		高级技工人工费	元	8.099056	1.3773	11.15		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0453	7.4	0.34		
		铁砂布 0#-2#	张	0.06173	0.66	0.04		
		电	kW·h	0.0835	0.67	0.06		
		其他材料费	元	0.493737	0.885	0.44		
		槽钢 5#~16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	31.07	35.36		
		角钢 >63	kg	0.0185	4.06	0.08		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.045306	9.65	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.096276	6.51	0.63		
		溶剂汽油	kg	0.010534	5.31	0.06		
	材料	钢丝刷	把	0.008495	2.45	0.02		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.1138	3.296	0.38		
		扁钢 <60	kg	0.1095	4.4	0.48		
		角钢 <60	kg	3.7565	4.06	15.25		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0893	6.63	0.59		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.51	0.07		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.4063	2.83	1.15		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0143	17.33	0.25		
		乙炔气	kg	0.0051	14.64	0.07		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001133	1293.35	1.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	219.35	1.32		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	153.42	0.15		
	机械	剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.54	0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.0028	55.73	0.16		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.0028	232.76	0.65		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	6.96	0.01		

项目编码	030702001022	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-13	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm),δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000	10m2	0.1	669.68	746.13	26.27	216.4	66.968	74.613	2.627	21.64
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.069049	56.45	1.42	12.93	15.93	3.89781605	0.09804958	0.89280357	1.09995057
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.069049	27.87	6.44	6.47	8.16	1.92439563	0.44467556	0.44674703	0.56343984
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.069049	26.91	5.48	6.47	7.85	1.85810859	0.37838852	0.44674703	0.54203465
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.069049	26.91	7.86	0	7.51	1.85810859	0.54272514	0	0.51855799
小计								76.50642886	76.0768388	4.41329763	24.36398305
清单项目综合单价											181.36054834

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	21.50956	1.3889	29.87		
	人工	技工人工费	元	26.453068	1.3661	36.14		
		高级技工人工费	元	7.620634	1.3773	10.5		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.034	7.4	0.25		
		铁砂布 0#-2#	张	0.075263	0.66	0.05		
		电	kW·h	0.0691	0.67	0.05		
		其他材料费	元	0.687793	0.885	0.61		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.185	3.81	0.7		
		槽钢 5#~16#	kg	2.0739	4.15	8.61		
		角钢 >63	kg	0.026	4.06	0.11		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	38.2	43.47		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.055239	9.65	0.53		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.117383	6.51	0.76		
		溶剂汽油	kg	0.012843	5.31	0.07		
	材料	钢丝刷	把	0.010357	2.45	0.03		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.008	3.296	0.03		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		角钢 <60	kg	4.51	4.06	18.31		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0819	6.63	0.54		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0168	17.33	0.29		

工程量清单综合单价分析表

		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001381	1293.35	1.79		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	219.35	1.32		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	153.42	0.15		
	机械	剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.54	0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.002	55.73	0.11		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.002	232.76	0.47		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	6.96	0.01		

项目编码	031208003007	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) 40＜T≤50 、50mm厚绝热玻璃棉(48kg/m3)+铝箔	m3	1	331.54	850.05	30.03	132.38	331.54	850.05	30.03	132.38
小计								331.54	850.05	30.03	132.38
清单项目综合单价								1344.00000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.819	1.3889	94.19		
		技工人工费	元	139.75	1.3661	190.91		
		高级技工人工费	元	33.717	1.3773	46.44		
	材料	50mm厚绝热玻璃棉(48kg/m3)+铝箔	m3	1.03	708.5	729.76		
		其他材料费	元	2	0.885	1.77		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	2.09	26.28	54.93		
		塑料保温钉	套	336	0.18	60.48		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.32	9.73	3.11		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	250.25	30.03		

项目编码	031208003008	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) 40＜T≤50 、60mm绝热玻璃棉(64kg/m3)+铝箔	m3	1	331.54	1074.59	30.03	143.61	331.54	1074.59	30.03	143.61
小计								331.54	1074.59	30.03	143.61
清单项目综合单价								1579.77000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.819	1.3889	94.19		
		技工人工费	元	139.75	1.3661	190.91		
		高级技工人工费	元	33.717	1.3773	46.44		
	材料	60mm绝热玻璃棉(64kg/m3)+铝箔	m3	1.03	926.5	954.3		
		其他材料费	元	2	0.885	1.77		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	2.09	26.28	54.93		
		塑料保温钉	套	336	0.18	60.48		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.32	9.73	3.11		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	250.25	30.03		

项目编码	030703001055	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200＜C≤3600 、280℃排烟防火阀1250*500	个	1	219.12	489.81	0	82.48	219.12	489.81	0	82.48
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	529.31	466.58	459.79	196.25	26.4655	23.329	22.9895	9.8125
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.7	43.24	132.37	82.2	13.335	2.162	6.6185	4.11
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.45	1.42	12.93	15.93	2.8225	0.071	0.6465	0.7965
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.47	8.16	1.3935	0.322	0.3235	0.408
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.47	7.85	1.3455	0.274	0.3235	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.91	7.86	0	7.51	1.3455	0.393	0	0.3755
小计								265.8275	516.361	30.9015	98.375
清单项目综合单价								911.46500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	78.55965	1.3889	109.11		
		技工人工费	元	110.19685	1.3661	150.54		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3773	6.18		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
		280℃排烟防火阀1250*500	个	1	474.27	474.27		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1293.35	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	224.87	12.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.46	0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	166.5	15.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.17	1.74		

项目编码	030703001056	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200＜C≤3600 、280℃排烟防火阀800*320	个	1	219.12	240.76	0	70.02	219.12	240.76	0	70.02
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	529.31	466.58	459.79	196.25	26.4655	23.329	22.9895	9.8125
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.7	43.24	132.37	82.2	13.335	2.162	6.6185	4.11
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.45	1.42	12.93	15.93	2.8225	0.071	0.6465	0.7965
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.47	8.16	1.3935	0.322	0.3235	0.408
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.47	7.85	1.3455	0.274	0.3235	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.91	7.86	0	7.51	1.3455	0.393	0	0.3755
小计								265.8275	267.311	30.9015	85.915
清单项目综合单价								649.95500000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	78.55965	1.3889	109.11		
		技工人工费	元	110.19685	1.3661	150.54		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3773	6.18		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		280℃排烟防火阀800*320	个	1	225.22	225.22		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1293.35	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	224.87	12.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.46	0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	166.5	15.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.17	1.74		

项目编码	030703001057	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ˜ 280℃排烟防火阀800*800	个	1	219.12	499.59	0	82.97	219.12	499.59	0	82.97
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	529.31	466.58	459.79	196.25	26.4655	23.329	22.9895	9.8125
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.7	43.24	132.37	82.2	13.335	2.162	6.6185	4.11
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.45	1.42	12.93	15.93	2.8225	0.071	0.6465	0.7965
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.47	8.16	1.3935	0.322	0.3235	0.408
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.47	7.85	1.3455	0.274	0.3235	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.91	7.86	0	7.51	1.3455	0.393	0	0.3755
小计								265.8275	526.141	30.9015	98.865
清单项目综合单价											921.73500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	78.55965	1.3889	109.11		
		技工人工费	元	110.19685	1.3661	150.54		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3773	6.18		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		280℃排烟防火阀800*800	个	1	484.05	484.05		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1293.35	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	224.87	12.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.46	0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	166.5	15.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.17	1.74		

项目编码	030703001058	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ˜ 280℃排烟防火阀(常闭)800*320	个	1	219.12	240.76	0	70.02	219.12	240.76	0	70.02
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	529.31	466.58	459.79	196.25	26.4655	23.329	22.9895	9.8125
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.7	43.24	132.37	82.2	13.335	2.162	6.6185	4.11
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.45	1.42	12.93	15.93	2.8225	0.071	0.6465	0.7965
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.47	8.16	1.3935	0.322	0.3235	0.408
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.47	7.85	1.3455	0.274	0.3235	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.91	7.86	0	7.51	1.3455	0.393	0	0.3755
小计								265.8275	267.311	30.9015	85.915
清单项目综合单价											649.95500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	78.55965	1.3889	109.11		
		技工人工费	元	110.19685	1.3661	150.54		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3773	6.18		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
		280℃排烟防火阀(常闭)800*320	个	1	225.22	225.22		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1293.35	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	224.87	12.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.46	0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	166.5	15.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.17	1.74		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030703001059	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ˚ 280℃排烟防火阀(常闭)800*800	个	1	219.12	499.59	0	82.97	219.12	499.59	0	82.97
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	529.31	466.58	459.79	196.25	26.4655	23.329	22.9895	9.8125
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.7	43.24	132.37	82.2	13.335	2.162	6.6185	4.11
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.45	1.42	12.93	15.93	2.8225	0.071	0.6465	0.7965
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.47	8.16	1.3935	0.322	0.3235	0.408
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.47	7.85	1.3455	0.274	0.3235	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.91	7.86	0	7.51	1.3455	0.393	0	0.3755
小计								265.8275	526.141	30.9015	98.865
清单项目综合单价											921.73500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	78.55965	1.3889	109.11		
		技工人工费				元	110.19685	1.3661	150.54		
		高级技工人工费				元	4.48515	1.3773	6.18		
	材料	铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66	0.04		
		其他材料费				元	3.53125	0.885	3.13		
		280℃排烟防火阀(常闭)800*800				个	1	484.05	484.05		
		型钢(综合)				kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08	5.23		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83	7.65		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025	19.03	0.48		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油				kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油				kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气				m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气				kg	0.01485	14.64	0.22		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1293.35	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.05435	224.87	12.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.025	20.46	0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.0909	166.5	15.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0069	252.17	1.74		
项目编码	030703001060	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200 ˚ 70℃防火阀200*800	个	1	97.82	156.68	0	33.71	97.82	156.68	0	33.71
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	529.31	466.58	459.79	196.25	26.4655	23.329	22.9895	9.8125
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.7	43.24	132.37	82.2	13.335	2.162	6.6185	4.11
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.45	1.42	12.93	15.93	2.8225	0.071	0.6465	0.7965
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.47	8.16	1.3935	0.322	0.3235	0.408
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.47	7.85	1.3455	0.274	0.3235	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.91	7.86	0	7.51	1.3455	0.393	0	0.3755
小计								144.5275	183.231	30.9015	49.605
清单项目综合单价											408.26500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	39.42265	1.3889	54.75		
		技工人工费				元	61.19485	1.3661	83.6		
		高级技工人工费				元	4.48515	1.3773	6.18		
	材料	铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66	0.04		
		其他材料费				元	2.72225	0.885	2.41		
		70℃防火阀200*800				个	1	146.14	146.14		
		型钢(综合)				kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55	7.08	3.89		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664	2.83	4.71		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025	19.03	0.48		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油				kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油				kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气				m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气				kg	0.01485	14.64	0.22		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1293.35	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.05435	224.87	12.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.025	20.46	0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.0909	166.5	15.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0069	252.17	1.74		
项目编码	030703001061	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200 ˚ 70℃防火阀300*630	个	1	97.82	172.32	0	34.5	97.82	172.32	0	34.5
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	529.31	466.58	459.79	196.25	26.4655	23.329	22.9895	9.8125
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.7	43.24	132.37	82.2	13.335	2.162	6.6185	4.11
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.45	1.42	12.93	15.93	2.8225	0.071	0.6465	0.7965
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.47	8.16	1.3935	0.322	0.3235	0.408
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.47	7.85	1.3455	0.274	0.3235	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.91	7.86	0	7.51	1.3455	0.393	0	0.3755
小计								144.5275	198.871	30.9015	50.395
清单项目综合单价											424.69500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	39.42265	1.3889	54.75		
		技工人工费				元	61.19485	1.3661	83.6		
		高级技工人工费				元	4.48515	1.3773	6.18		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66	0.04		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	2.72225	0.885	2.41		
		70℃防火阀300*630	个	1	161.78	161.78		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
	材料	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1293.35	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	224.87	12.22		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.46	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	166.5	15.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.17	1.74		

项目编码	030703001062	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200 ˆ 70℃防火阀 400*600	个	1	97.82	199.07	0	35.83	97.82	199.07	0	35.83
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	529.31	466.58	459.79	196.25	26.4655	23.329	22.9895	9.8125
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.7	43.24	132.37	82.2	13.335	2.162	6.6185	4.11
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.45	1.42	12.93	15.93	2.8225	0.071	0.6465	0.7965
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.47	8.16	1.3935	0.322	0.3235	0.408
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.47	7.85	1.3455	0.274	0.3235	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.91	7.86	0	7.51	1.3455	0.393	0	0.3755
小计								144.5275	225.621	30.9015	51.725
清单项目综合单价											452.77500000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	39.42265	1.3889	54.75		
	人工	技工人工费	元	61.19485	1.3661	83.6		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3773	6.18		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		其他材料费	元	2.72225	0.885	2.41		
		70℃防火阀400*600	个	1	188.53	188.53		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
	材料	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1293.35	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	224.87	12.22		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.46	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	166.5	15.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.17	1.74		

项目编码	030703001063	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600 ˆ 70℃防火阀 500*200	个	1	78.26	120.31	0	26.73	78.26	120.31	0	26.73
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	529.31	466.58	459.79	196.25	26.4655	23.329	22.9895	9.8125
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.7	43.24	132.37	82.2	13.335	2.162	6.6185	4.11
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.45	1.42	12.93	15.93	2.8225	0.071	0.6465	0.7965
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.47	8.16	1.3935	0.322	0.3235	0.408
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.47	7.85	1.3455	0.274	0.3235	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.91	7.86	0	7.51	1.3455	0.393	0	0.3755
小计								124.9675	146.861	30.9015	42.625
清单项目综合单价											345.35500000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	33.10965	1.3889	45.99		
	人工	技工人工费	元	53.29185	1.3661	72.8		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3773	6.18		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		70℃防火阀500*200	个	1	114.5	114.5		
		其他材料费	元	2.44125	0.885	2.16		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.275	7.08	1.95		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
	材料	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1293.35	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	224.87	12.22		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.46	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	166.5	15.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.17	1.74		

项目编码	030703001064	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ˚ 70℃防火阀 500*1250	个	1	219.12	407.09	0	78.34	219.12	407.09	0	78.34	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	529.31	466.58	459.79	196.25	26.4655	23.329	22.9895	9.8125	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.7	43.24	132.37	82.2	13.335	2.162	6.6185	4.11	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.45	1.42	12.93	15.93	2.8225	0.071	0.6465	0.7965	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.47	8.16	1.3935	0.322	0.3235	0.408	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.47	7.85	1.3455	0.274	0.3235	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.91	7.86	0	7.51	1.3455	0.393	0	0.3755	
小计								265.8275	433.641	30.9015	94.235	
清单项目综合单价												824.60500000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	78.55965		1.3889		109.11		
		技工人工费			元	110.19685		1.3661		150.54		
		高级技工人工费			元	4.48515		1.3773		6.18		
	材料	铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		其他材料费			元	3.53125		0.885		3.13		
		70℃防火阀500*1250			个	1		391.55		391.55		
		型钢(综合)			kg	5.25		4.13		21.68		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.739		7.08		5.23		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.704		2.83		7.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.04		9.65		0.39		
		溶剂汽油			kg	0.0093		5.31		0.05		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64		0.22		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001		1293.35		1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.05435		224.87		12.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.025		20.46		0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.0909		166.5		15.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0069		252.17		1.74		
项目编码	030703001065	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个						
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-39换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400 ˚ 70℃防火阀 500*1350	个	1	317.72	446.64	0	106.41	317.72	446.64	0	106.41	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	529.31	466.58	459.79	196.25	26.4655	23.329	22.9895	9.8125	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.7	43.24	132.37	82.2	13.335	2.162	6.6185	4.11	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.45	1.42	12.93	15.93	2.8225	0.071	0.6465	0.7965	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.47	8.16	1.3935	0.322	0.3235	0.408	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.47	7.85	1.3455	0.274	0.3235	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.91	7.86	0	7.51	1.3455	0.393	0	0.3755	
小计								364.4275	473.191	30.9015	122.305	
清单项目综合单价												990.82500000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	110.37365		1.3889		153.3		
		技工人工费			元	150.03085		1.3661		204.96		
		高级技工人工费			元	4.48515		1.3773		6.18		
	材料	铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		其他材料费			元	5.51125		0.885		4.88		
		70℃防火阀500*1350			个	1		417.82		417.82		
		型钢(综合)			kg	5.25		4.13		21.68		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	1.203		7.08		8.52		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	5.616		2.83		15.89		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.04		9.65		0.39		
		溶剂汽油			kg	0.0093		5.31		0.05		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64		0.22		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001		1293.35		1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.05435		224.87		12.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.025		20.46		0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.0909		166.5		15.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0069		252.17		1.74		
项目编码	030703001066	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个						
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-39换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400 ˚ 70℃防火阀 800*1250	个	1	317.72	618.01	0	114.97	317.72	618.01	0	114.97	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	529.31	466.58	459.79	196.25	26.4655	23.329	22.9895	9.8125	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.7	43.24	132.37	82.2	13.335	2.162	6.6185	4.11	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.45	1.42	12.93	15.93	2.8225	0.071	0.6465	0.7965	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.47	8.16	1.3935	0.322	0.3235	0.408	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.47	7.85	1.3455	0.274	0.3235	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.91	7.86	0	7.51	1.3455	0.393	0	0.3755	
小计								364.4275	644.561	30.9015	130.865	
清单项目综合单价												1170.75500000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	110.37365		1.3889		153.3		
		技工人工费			元	150.03085		1.3661		204.96		
		高级技工人工费			元	4.48515		1.3773		6.18		
	材料	铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		70℃防火阀800*1250			个	1		589.19		589.19		
		其他材料费			元	5.51125		0.885		4.88		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	5.616		2.83		15.89		
		型钢(综合)			kg	5.25		4.13		21.68		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		

工程量清单综合单价分析表

	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1293.35	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	224.87	12.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.46	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	166.5	15.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.17	1.74		

项目编码	030703001067	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 电动对开多叶调节阀 200*200	个	1	52.35	74.87	0	17.6	52.35	74.87	0	17.6
小计								52.35	74.87	0	17.6
清单项目综合单价								144.82000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3661	28.89		
	材料	其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
		电动对开多叶调节阀200*200	个	1	71.42	71.42		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
	机械							

项目编码	030703001068	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600 电动对开多叶调节阀400*400	个	1	65.93	151.25	0	25.01	65.93	151.25	0	25.01
小计								65.93	151.25	0	25.01
清单项目综合单价								242.19000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.276	1.3889	29.55		
		技工人工费	元	26.629	1.3661	36.38		
	材料	其他材料费	元	1.186	0.885	1.05		
		电动对开多叶调节阀400*400	个	1	146.98	146.98		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
	机械							

项目编码	030703001069	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000 电动对开多叶调节阀500*1250	个	1	96.96	457.87	0	48.55	96.96	457.87	0	48.55
小计								96.96	457.87	0	48.55
清单项目综合单价								603.38000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.287	1.3889	43.45		
		技工人工费	元	39.167	1.3661	53.51		
	材料	其他材料费	元	3.154	0.885	2.79		
		电动对开多叶调节阀500*1250	个	1	444.58	444.58		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	6.63	2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
	机械							

项目编码	030703001070	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800 电动对开多叶调节阀630*500	个	1	58.56	258.06	0	28.4	58.56	258.06	0	28.4
小计								58.56	258.06	0	28.4
清单项目综合单价								345.02000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
		技工人工费	元	23.652	1.3661	32.31		
	材料	其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
		电动对开多叶调节阀630*500	个	1	249.05	249.05		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
	机械							

项目编码	030703001071	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800 电动对开多叶调节阀 Φ800	个	1	58.56	371.4	0	34.07	58.56	371.4	0	34.07
小计								58.56	371.4	0	34.07
清单项目综合单价								464.03000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
		技工人工费	元	23.652	1.3661	32.31		
	材料	其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
		电动对开多叶调节阀Φ800	个	1	362.39	362.39		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
	机械							

项目编码	011303003004	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020001-23换	成品镀锌钢板防火卷帘门安装 ˉ 挡烟垂壁防火布	100m2	0.01	7509.31	4790.63	424.57	2256.98	75.0931	47.9063	4.2457	22.5698	
小计								75.0931	47.9063	4.2457	22.5698	
清单项目综合单价											149.81490000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.57607	1.3889		16.08		
		技工人工费				元	32.2081	1.3661		44		
		高级技工人工费				元	10.90222	1.3773		15.02		
	材料	铁件(综合)				kg	0.28799	6.16		1.77		
		膨胀螺栓(综合)				套	5.3	1.11		5.88		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm				kg	0.051	7.63		0.39		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0402	1		0.04		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.0241	176.17		4.25		
项目编码	030704001004	项目名称			通风工程检测、调试			计量单位		系统		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-50	通风空调系统调整费	100元	16816.3214	3.37	2.96	0	1.04	56671.00312	49776.31134	0	17488.97426	
小计								56671.00312	49776.31134	0	17488.97426	
清单项目综合单价											123936.28871800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030910001007	项目名称			灭火器			计量单位		具		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-92换	手提式灭火器 ˉ 3公斤 悬挂式超细干粉	具	1	2.54	286.55	0	15	2.54	286.55	0	15	
小计								2.54	286.55	0	15	
清单项目综合单价											304.09000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.377	1.3889		0.52		
		技工人工费				元	1.256	1.3661		1.72		
		高级技工人工费				元	0.216	1.3773		0.3		
	材料	3公斤悬挂式超细干粉				具	1	283.19		283.19		
		其他材料费				元	3.8	0.885		3.36		
	机械											
项目编码	030910001008	项目名称			灭火器			计量单位		具		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-92换	手提式灭火器 ˉ 5公斤 悬挂式超细干粉	具	1	2.54	343.18	0	17.83	2.54	343.18	0	17.83	
小计								2.54	343.18	0	17.83	
清单项目综合单价											363.55000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.377	1.3889		0.52		
		技工人工费				元	1.256	1.3661		1.72		
		高级技工人工费				元	0.216	1.3773		0.3		
	材料	其他材料费				元	3.8	0.885		3.36		
		5公斤悬挂式超细干粉				具	1	339.82		339.82		
	机械											
项目编码	030902010001	项目名称			无管网气体灭火装置			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030703-47	无管网气体灭火装置 贮存容器容积V(L) 90＜V≤150 ˉ GQQ120/2.5-105Kg（含药剂）	套	1	1418.7	9883.25	5.48	376.6	1418.7	9883.25	5.48	376.6	
小计								1418.7	9883.25	5.48	376.6	
清单项目综合单价											11684.03000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	202.723	1.3889		281.56		
		技工人工费				元	688.091	1.3661		940		
		高级技工人工费				元	143.138	1.3773		197.14		
	材料	其他材料费				元	0.59	0.885		0.52		
		铝牌				个	1	0.71		0.71		
		膨胀螺栓 M12				10套	0.412	5.13		2.11		
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内				10套	0.206	7.83		1.61		
		厌氧胶 325# 200g				瓶	0.24	46.02		11.04		
	机械	液压泵车				台班	0.063	86.94		5.48		
项目编码	030902010002	项目名称			无管网气体灭火装置			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030703-47	无管网气体灭火装置 贮存容器容积V(L) 90＜V≤150 ˉ 17#GQQ120/2.5-95Kg	套	1	1418.7	208529.26	5.48	376.6	1418.7	208529.26	5.48	376.6	
小计								1418.7	208529.26	5.48	376.6	
清单项目综合单价											210330.04000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	202.723	1.3889		281.56		
		技工人工费				元	688.091	1.3661		940		
		高级技工人工费				元	143.138	1.3773		197.14		
	材料	其他材料费				元	0.59	0.885		0.52		
		铝牌				个	1	0.71		0.71		
		膨胀螺栓 M12				10套	0.412	5.13		2.11		
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内				10套	0.206	7.83		1.61		
		厌氧胶 325# 200g				瓶	0.24	46.02		11.04		
	机械	液压泵车				台班	0.063	86.94		5.48		
项目编码	030902011001	项目名称			泄压装置			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800 ˉ 泄压装置0.25m²	个	1	58.19	550.77	6.58	43.41	58.19	550.77	6.58	43.41	
小计								58.19	550.77	6.58	43.41	
清单项目综合单价											658.95000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	18.774	1.3889		26.08		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	23.505	1.3661	32.11		
	材料	其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
		泄压装置0.25m³	个	1	545.13	545.13		
		扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.35	6.58		

项目编码	030909002002	项目名称	气体灭火系统装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-24	气体灭火系统装置调试 试验容器规格V(L) 90＜V≤155	点	1	958.31	785.19	0	292.85	958.31	785.19	0	292.85
小计								958.31	785.19	0	292.85

清单项目综合单价	2036.35000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	135.146	1.3889	187.7		
		技工人工费	元	458.26	1.3661	626.03		
		高级技工人工费	元	104.973	1.3773	144.58		
	材料	试验容器 155L	个	0.025	12031.86	300.8		
		金属密封垫	个	1	1.04	1.04		
		高纯氮气 40L	瓶	3	106.19	318.57		
		锥形堵块	只	1	71.86	71.86		
		大膜片	片	1	35.4	35.4		
		小膜片	片	1	57.52	57.52		
	机械							

项目编码	030904009004	项目名称	气体灭火控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-23	壁挂式区域报警控制器 安装 点数dr(点) dr≤32 气体灭火控制器	台	1	506.86	1424.11	81.56	211.16	506.86	1424.11	81.56	211.16
小计								506.86	1424.11	81.56	211.16

清单项目综合单价	2223.69000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	71.452	1.3889	99.24		
		技工人工费	元	242.371	1.3661	331.1		
		高级技工人工费	元	55.561	1.3773	76.52		
	材料	其他材料费	元	2.1	0.885	1.86		
		白布	m2	0.4	4.82	1.93		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M8	套	4	0.8	3.2		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	0.59	2.42		
		合金钢钻头(综合)	个	0.13	6.37	0.83		
		焊锡	kg	0.4	66.9	26.76		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.1	61.5	6.15		
		汽油 60#～70#	kg	0.25	6.67	1.67		
		异形塑料管 Φ5mm	m	1	1.59	1.59		
		线卡子	个	8	1.77	14.16		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
	机械	仪器仪表使用费	元	30.884	0.88	27.18		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2	166.5	33.3		
		载货汽车 装载质量M（t） M=0.5	台班	0.05	421.52	21.08		

项目编码	030904001009	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1换	感烟安装 智能型感烟探测器	只	1	42.61	56.33	0.75	14.14	42.61	56.33	0.75	14.14
小计								42.61	56.33	0.75	14.14

清单项目综合单价	113.83000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.01	1.3889	8.35		
		技工人工费	元	20.37	1.3661	27.83		
		高级技工人工费	元	4.666	1.3773	6.43		
	材料	白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.72	0.14		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	1	15.84	15.84		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.853	0.88	0.75		

项目编码	030904001010	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1换	感烟安装 智能型感温探测器	只	1	42.61	51.9	0.75	13.92	42.61	51.9	0.75	13.92
小计								42.61	51.9	0.75	13.92

清单项目综合单价	109.18000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.01	1.3889	8.35		
		技工人工费	元	20.37	1.3661	27.83		
		高级技工人工费	元	4.666	1.3773	6.43		
	材料	白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.72	0.14		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	1	15.84	15.84		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.853	0.88	0.75		

项目编码	030904003010	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7换	按钮安装 手/自动转换装置及紧急启停按钮	只	1	38.37	73.36	0.11	13.83	38.37	73.36	0.11	13.83

工程量清单综合单价分析表

小计						38.37	73.36	0.11	13.83
清单项目综合单价									125.67000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.382	1.3889		7.48		
		技工人工费		元	18.333	1.3661		25.04		
		高级技工人工费		元	4.244	1.3773		5.85		
	材料	其他材料费		元	0.28	0.885		0.25		
		白布		m2	0.05	4.82		0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35		10个	0.32	0.27		0.09		
		钻头 Φ3mm		个	0.02	3.45		0.07		
		合金钢钻头(综合)		个	0.06	6.37		0.38		
		焊锡		kg	0.05	66.9		3.35		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.02	61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1		kg	0.05	16.57		0.83		
		汽油 60#～70#		kg	0.03	6.67		0.2		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm		个	1.7	0.08		0.14		
		异形塑料管 Φ5mm		m	0.13	1.59		0.21		
	机械	仪器仪表使用费		元	0.121	0.88		0.11		
项目编码	080803018002	项目名称	放气指示灯			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-202	应急灯标志、诱导灯安装 喷气指示灯	10套	0.1	389.09	757.99	0	140.86	38.909	75.799	0	14.086
小计						38.909	75.799	0	14.086		
清单项目综合单价									128.79400000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	4.5548	1.3889		6.33		
		技工人工费		元	19.9594	1.3661		27.27		
		高级技工人工费		元	3.8599	1.3773		5.32		
	材料	其他材料费		元	0.56	0.885		0.5		
		木螺钉 M2～4×6～65		10个	0.204	0.44		0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm		个	0.5	0.08		0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm		10个	0.204	0.44		0.09		
	机械									
项目编码	030412001066	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20 JDG20	100m	0.01	681.98	506.9	0	205.81	6.8198	5.069	0	2.0581
小计						6.8198	5.069	0	2.0581		
清单项目综合单价									13.94690000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.79839	1.3889		1.11		
		技工人工费		元	3.49845	1.3661		4.78		
		高级技工人工费		元	0.6765	1.3773		0.93		
	材料	其他材料费		元	0.0379	0.885		0.03		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm		kg	0.004	4.87		0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)		个	0.2502	1.68		0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm		个	0.1502	1.59		0.24		
	机械									
项目编码	030412001067	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-25换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=25 JDG25	100m	0.01	1609.79	1039.57	0	477.96	16.0979	10.3957	0	4.7796
小计						16.0979	10.3957	0	4.7796		
清单项目综合单价									31.27320000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.88453	1.3889		2.62		
		技工人工费		元	8.25805	1.3661		11.28		
		高级技工人工费		元	1.59678	1.3773		2.2		
	材料	其他材料费		元	0.043	0.885		0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm		kg	0.004	4.87		0.02		
		木螺钉 M6×65		10个	0.1541	1		0.15		
		面漆		kg	0.0174	45.13		0.79		
		塑料膨胀管 Φ8mm		10个	0.1541	0.44		0.07		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)		个	0.2502	1.77		0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm		个	0.1502	2.12		0.32		
		管卡子(电线管用DN25～32)		个	1.442	2		2.88		
	机械									
项目编码	030412004062	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0＜S≤1.5 多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.26	674.17	0	67.65	1.2826	6.7417	0	0.6765
小计						1.2826	6.7417	0	0.6765		
清单项目综合单价									8.70080000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.15016	1.3889		0.21		
		技工人工费		元	0.65796	1.3661		0.9		
		高级技工人工费		元	0.12719	1.3773		0.18		
	材料	其他材料费		元	0.0045	0.885		0		
		多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2		m	1.05	6.3		6.62		
		塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.01	0.62		0.01		
		焊锡		kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.0055	6.67		0.04		
	机械									
项目编码	030412004063	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤2.5 WDZCN-BYJ-2.5mm2	100m单线	0.01	115.44	449.04	0	53	1.1544	4.4904	0	0.53
小计						1.1544	4.4904	0	0.53		
清单项目综合单价									6.17480000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	0.13517	1.3889	0.19		
		技工人工费	元	0.5922	1.3661	0.81		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3773	0.16		
	材料	WDZCN-BYJ-2.5mm2	m	1.05	4.16	4.37		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.007	0.56	0		
	机械							

项目编码	030409002009	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ` 控制电缆WDZCN-KYJY-4x2.5mm2	100m	0.01	553.23	1917.9	0	242.29	5.5323	19.179	0	2.4229
小计								5.5323	19.179	0	2.4229
清单项目综合单价								27.13420000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.65944	1.3889	0.92		
		技工人工费	元	2.35943	1.3661	3.22		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3773	1.39		
	材料	控制电缆WDZCN-KYJY-4x2.5mm2	m	1.02	18.74	19.11		
		其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
		自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械							

项目编码	030409002010	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ` 控制电缆WDZCN-RYY-4x1.5mm2	100m	0.01	553.23	1241.64	0	208.48	5.5323	12.4164	0	2.0848
小计								5.5323	12.4164	0	2.0848
清单项目综合单价								20.03350000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.65944	1.3889	0.92		
		技工人工费	元	2.35943	1.3661	3.22		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3773	1.39		
	材料	其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
		控制电缆WDZCN-RYY-4x1.5mm2	m	1.02	12.11	12.35		
		自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械							

项目编码	030409005004	项目名称	控制电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-195	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) N≤6	个	1	59.47	13.46	0	16.41	59.47	13.46	0	16.41
小计								59.47	13.46	0	16.41
清单项目综合单价								89.34000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.131	1.3889	9.9		
		技工人工费	元	25.383	1.3661	34.68		
		高级技工人工费	元	10.813	1.3773	14.89		
	材料	其他材料费	元	1.49	0.885	1.32		
		塑料带 20mm×40mm	卷	0.02	0.71	0.01		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.31	3.3	1.02		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		固定卡子 1.5×32	个	1.03	1.77	1.82		
		套管 KT2型	个	1.05	0.88	0.92		
		端子号牌	个	5	0.09	0.45		
	机械							

项目编码	030412001068	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-155	金属软管敷设 管长L(m) L≤0.5 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	216.68	89.5	0	61.81	21.668	8.95	0	6.181
030208-206	刷防火涂料	10kg	0.00942	497.25	21.32	0	132.65	4.684095	0.2008344	0	1.249563
小计								26.352095	9.1508344	0	7.430563
清单项目综合单价								42.93349240			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.388573	1.3889	4.71		
		技工人工费	元	13.010364	1.3661	17.77		
		高级技工人工费	元	2.811908	1.3773	3.87		
	材料	其他材料费	元	0.463848	0.885	0.41		
		防火涂料	kg	0.010174	16.57	0.17		
		汽油 60#～70#	kg	0.00471	6.67	0.03		
		锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	4.16	0.27	1.12		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.22	2.29		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	2.06	0.75	1.55		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	2.06	0.06	0.12		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	4.12	0.84	3.46		
	机械							

项目编码	030412006013	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.68	29.37	0	18.58	6.468	2.937	0	1.858
小计								6.468	2.937	0	1.858
清单项目综合单价								11.26300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.2513	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	2.8201	1.3661	3.85		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3773	0.88		
	材料	其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		

工程量清单综合单价分析表

	机械							

项目编码	011601001006	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-43	消防工程 脚手架搭拆费	100元	0	2.47	3.32	0	0.81	0	0	0	0
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	0	1.98	2.02	0	0.62	0	0	0	0
031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	0	2.47	3.32	0	0.81	0	0	0	0
031106-47	刷油工程 脚手架搭拆费	100元	0	3.96	5.31	0	1.31	0	0	0	0
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	0	1.48	1.99	0	0.49	0	0	0	0
031106-49	绝热工程 脚手架搭拆费	100元	0	9.89	13.28	0	3.28	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0E-8			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房消防工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房智能化工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2120364.25	
2	措施项目	45055.69	
2.1	安全文明施工	45055.69	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	36574.23	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	8481.46	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	194887.79	
5	含税建安工程造价	2360307.73	
合计		2360307.73	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房智能化工程　　第 1 页，共 18 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		智能化桥架					380466	0
1-1	030412003053	桥架	(1)名称:桥架 (2)规格:100*100 (3)材质:镀锌桥架 (4)含盖板，三通、弯头等相关配件，含支吊架制安及除锈刷油 (5)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	500	102.04	51020	0
1-2	030412003054	桥架	(1)名称:桥架 (2)规格:150*100 (3)材质:镀锌桥架 (4)含盖板，三通、弯头等相关配件，含支吊架制安及除锈刷油 (5)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	500	113.83	56915	0
1-3	030412003055	桥架	(1)名称:桥架 (2)规格:200*100 (3)材质:镀锌桥架 (4)含盖板，三通、弯头等相关配件，含支吊架制安及除锈刷油 (5)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1000	146.91	146910	0
1-4	030412003056	桥架	(1)名称:桥架 (2)规格:200*150 (3)材质:镀锌桥架 (4)含盖板，三通、弯头等相关配件，含支吊架制安及除锈刷油 (5)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	500	153.4	76700	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房智能化工程　　第 2 页，共 18 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	030412003057	桥架	(1)名称:桥架 (2)规格:300*100 (3)材质:镀锌桥架 (4)含盖板，三通、弯头等相关配件，含支吊架制安及除锈刷油 (5)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	300	163.07	48921	0
2		管线工程及开槽					585065.70	0
2-1	030502003002	双绞线缆	(1)名称:网络双绞线缆(含水晶头) (2)规格:低烟无卤六类网线 (3)敷设方式:综合考虑敷方式 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	14500	6.49	94105	0
2-2	030502005004	光缆	(1)名称:6芯(9/125μm)单模光纤 (2)满足万兆传输的需求,线缆类型满足CMR及以上防火等级。 (3)敷设方式:线槽或管内敷设 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	2500	5.15	12875	0
2-3	030502005005	光缆	(1)名称:12芯(9/125μm)单模光纤 (2)满足万兆传输的需求,线缆类型满足CMR及以上防火等级。 (3)敷设方式:线槽或管内敷设 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	200	5.52	1104	0
2-4	030502005006	光缆	(1)名称:G.652D 48芯单模光纤 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1500	10.67	16005	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房智能化工程　　第 3 页，共 18 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	030502007003	跳线、跳纤	(1)名称:成品光纤跳线 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	条	8	11.79	94.32	0
2-6	030502007004	跳线、跳纤	(1)名称:成品网络跳线 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	条	800	12.12	9696	0
2-7	030502014002	尾纤	(1)名称:光纤尾纤 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	条	2928	42.26	123737.28	0
2-8	030502012002	光纤接续	(1)接续方式:光纤熔接 (2)规格:单模 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	芯	2928	64.9	190027.2	0
2-9	030412004064	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)配线形式:线槽或管内敷设 (3)型号:RYYP-6*1.0mm2 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	800	11.74	9392	0
2-10	030412004065	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)配线形式:线槽或管内敷设 (3)型号:RYY-4*1.5mm2 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1000	9.74	9740	0
2-11	030412004066	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)配线形式:线槽或管内敷设 (3)型号:RYY-4*1.0mm2 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	250	7.37	1842.5	0
2-12	030412004067	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)配线形式:线槽或管内敷设 (3)型号:RYYP-4*1.0mm2 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	850	8.13	6910.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房智能化工程　　第 4 页，共 18 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-13	030412004068	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)配线形式:线槽或管内敷设 (3)型号:RYY-2*1.0mm2 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	700	4.5	3150	0
2-14	030412004069	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)配线形式:线槽或管内敷设 (3)型号:RYYP-2*1.0mm2 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	900	6.84	6156	0
2-15	030412001069	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:综合 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	80	18.68	1494.4	0
2-16	030412001070	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:综合 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	3000	14.33	42990	0
2-17	030412001071	配管	(1)名称:配管 (2)规格:PC20 (3)配置形式:综合 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	2000	12.09	24180	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房智能化工程　　第 5 页，共 18 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-18	030412001072	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC25 (3)配置形式:综合 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	150	38.01	5701.5	0
2-19	030412001073	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	200	26.37	5274	0
2-20	030412001074	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN25 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	200	32.39	6478	0
2-21	031301001020	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN25 (3)含开槽、挂网抹灰恢复等一切工序 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	500	9.27	4635	0
2-22	031301001021	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、挂网抹灰恢复等一切工序 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	400	6.97	2788	0
2-23	030412006014	接线盒	(1)名称:86接线盒 (2)含墙面修补 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	500	13.38	6690	0
3		智能化专网					137670.04	0
3-1	030502008004	配线架	(1)名称:理线架 (2)规格:1U高度，支持标准机柜安装 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	架	20	66.03	1320.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房智能化工程　　第 6 页，共 18 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	030502008005	配线架	(1)名称:24口六类非屏蔽配线架 (2)规格:一体式RJ45配线架,包括模块 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	架	20	257.19	5143.8	0
3-3	030502008006	配线架	(1)名称:24口机架式光纤配线架 (2)规格:含双芯单模光纤耦合器(LC/SC)、满配搭配 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	架	20	252.77	5055.4	0
3-4	030501015002	交换机	(1)名称:24口POE网络交换机 (2)规格:24个10/100/1000Base-T自适应以太网接口POE供电;SFP+单模模块 (3)含单模光模块 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	20	4872.31	97446.2	0
3-5	030904004006	声光报警器	(1)名称:声光报警器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	5	115.36	576.8	0
3-6	030904003011	按钮	(1)名称:紧急求助按钮 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	5	89.44	447.2	0
3-7	030501005004	插箱、机柜、台架	(1)名称:15U设备网机柜 (2)规格:800*600*450mm，配置2个16位PDU (3)安装方式:壁挂 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	20	1336.35	26727	0
3-8	030502019002	光纤测试	(1)调试类别:光纤测试 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	链路	132	7.22	953.04	0
4		出入口控制系统					84301.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房智能化工程　　第 7 页，共 18 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1	030506008008	出入口执行机构设备	(1)名称:网络四门控制器 (2)类别::Wiegand26/32/34;RS485等 (3)含220V转12V电源模块，含门禁控制器箱、与消防模块联动的中间继电器 (4)规格:工作电压:12-16VDC,通讯接口:1*TCP/IP,读卡器接口 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	20	1884.47	37689.4	0
4-2	030506008009	出入口执行机构设备	(1)名称:网络双门控制器 (2)类别::Wiegand26/32/34;RS485等 (3)含220V转12V电源模块，含门禁控制器箱、与消防模块联动的中间继电器 (4)规格:工作电压:12-16VDC,通讯接口:1*TCP/IP,读卡器接口 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	20	1552.61	31052.2	0
4-3	030506008010	出入口执行机构设备	(1)名称:读卡器 (2)类别:Wiegand26/32/34;IC卡+密码 (3)设置于屋面、半室外、室外区域时应具有防水功能(满足IP65) (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	20	235.43	4708.6	0
4-4	030506008011	出入口执行机构设备	(1)名称:双门磁力锁 (2)规格:280KG，带支架，带门磁 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	18	504.45	9080.1	0
4-5	030506008012	出入口执行机构设备	(1)名称:单门磁力锁 (2)规格:280KG，带支架，带门磁 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	362.86	362.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房智能化工程　　第 8 页，共 18 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-6	030904003012	按钮	(1)名称:出门按钮 (2)安装方式:挂墙安装 (3)设置于屋面、半室外、室外区域时应具有防水功能(满足IP65) (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	16	75.5	1208	0
4-7	030904003013	按钮	(1)名称:破玻按钮 (2)安装方式:挂墙安装 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	75.5	151	0
4-8	030502017003	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线测试 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	点	8	6.22	49.76	0
5		视频监控系统					211282.74	0
5-1	030506010005	监控摄像设备	(1)名称:红外高清枪式摄像机 (2)规格:≥400万像素;焦距手动可调;支持H.265及264; (3)含所需支吊架 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	200	631.03	126206	0
5-2	030506010006	监控摄像设备	(1)名称:室外红外高清枪式摄像机(带防护罩) (2)规格:≥400万像素;包含4~6mm焦距且手动可调;支持H.265及264; (3)含所需支吊架 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	20	678.57	13571.4	0
5-3	030506010007	监控摄像设备	(1)名称:红外半球摄像机 (2)规格:≥200万像素(1080P);包含4~8mm焦距且手动可调;支持H.265及264; (3)含所需支吊架 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	50	644.94	32247	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房智能化工程　　第 9 页，共 18 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-4	030506010008	监控摄像设备	(1)名称:红外半球摄像机 (2)规格:≥400万像素(1080P);包含4~8mm焦距且手动可调;支持H.265及264; (3)含所需支吊架 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	10	675.91	6759.1	0
5-5	030506010009	监控摄像设备	(1)名称:电梯半球型摄像机 (2)规格:≥200万像素(1080P);包含4~8mm焦距且手动可调;支持H.265及264; (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	20	644.94	12898.8	0
5-6	030501018001	网桥	(1)名称:无线网桥（发射端+接收端） (2)规格:2.4G 300M 电梯监控专用网桥 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	20	942.08	18841.6	0
5-7	030502017004	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线测试 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	点	122	6.22	758.84	0
6		能源计量系统					11775.20	0
6-1	030604009001	数据采集及巡回检测报警装置	(1)名称:终端数据采集器 (2)规格:下行总线接入,支持多根总线,支持TCP/IP协议上联 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	2	3647.33	7294.66	0
6-2	030502017005	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线测试 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	点	2	6.22	12.44	0
6-3	030503010001	水表接线	(1)名称:水表接线 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	62	54.11	3354.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房智能化工程　　第 10 页，共 18 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-4	030503010002	水表接线	(1)名称:电表接线 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	28	39.76	1113.28	0
7		光纤入户系统					29344.28	0
7-1	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	(1)名称:汇聚分纤箱 (2)规格:450*400*80mm (3)包含光纤熔接、接头、电源等安装所需的配件 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	28	448.68	12563.04	0
7-2	030502008007	配线架	(1)名称:24口机架式光纤配线架 (2)规格:含双芯单模光纤耦合器(LC/SC)、满配搭配 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	架	28	252.77	7077.56	0
7-3	030502019003	光纤测试	(1)调试类别:光纤测试 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	链路	1344	7.22	9703.68	0
8		电梯五方对讲系统					12496.5	0
8-1	030412004070	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)配线形式:线槽或管内敷设 (3)型号:WDZC-RYYP-6X1.0mm2 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	960.53	13.01	12496.5	0
9		电子巡更系统					3496.26	0
9-1	030506009002	巡更设备	(1)名称:电子巡更按钮 (2)规格:圆形点卡，读卡距离4CM (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	102	25.4	2590.8	0
9-2	030506009003	巡更设备	(1)名称:巡更棒 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	3	301.82	905.46	0
10		弱电机房					664465.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房智能化工程　　第 11 页，共 18 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-1	030412003058	桥架	(1)名称:桥架 (2)规格:300*100 (3)材质:镀锌桥架 (4)含盖板，三通、弯头等相关配件，含支吊架制安及除锈刷油 (5)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	19.44	163.07	3170.08	0
10-2	030412003059	桥架	(1)名称:桥架 (2)规格:200*100 (3)材质:镀锌桥架 (4)含盖板，三通、弯头等相关配件，含支吊架制安及除锈刷油 (5)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	19.24	146.91	2826.55	0
10-3	030502008008	配线架	(1)名称:24口机架式光纤配线架 (2)规格:含双芯单模光纤耦合器(LC/SC)、满配搭配 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	架	6	252.77	1516.62	0
10-4	030502008009	配线架	(1)名称:理线架 (2)规格:1U高度，支持标准机柜安装 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	架	1	66.03	66.03	0
10-5	030502007005	跳线、跳纤	(1)名称:成品光纤跳线 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	条	17	11.79	200.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房智能化工程　　第 12 页，共 18 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-6	030501015003	交换机	(1)名称:核心交换机 (2)规格:模块化交换机,至少提供4个插槽，整机交换容量≥756Gbps/7.56Tbps (3)，整机包转发能力≥252Mpps/432Mpps (4)48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,4个 (5)1/10GESFP+口;电源:支持并配置冗余交流电源,可热插拔 (6)48光口板卡:24端口千兆光口,4端口万兆以太网光口,配套所需光模块 (7)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	26108.21	26108.21	0
10-7	030501014002	防火墙	(1)名称:防火墙 (2)规格:多核架构,千兆电口≥10,千兆光口≥6,10G接口≥3;吞吐量≥10Gbps,最大并发连接数≥80万,支持AV病毒防护、IPS深度安全防护、URL过滤、反垃圾邮件及敏感信息防泄露、应用识别及带宽管理功能，单台实际配置:配置万兆多模模块≥2个,AV、URL、IPS特征库升级服务年数≥3年,SSLVPN用户数≥100 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	66285.17	66285.17	0
10-8	030501010001	路由器	(1)名称:路由器 (2)规格:转发性能≥40 Mpps整机交换容量300Gbps端口 ≥3 * GE(2 * Combo) /4 *GE Combo+ 2 * GE SFP /4 *GE Combo+ 2 * 10GE SFP+ (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	7107.8	7107.8	0
10-9	030501002002	输出设备	(1)名称:门禁发卡器 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	691.88	691.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房智能化工程　　第 13 页，共 18 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-10	030501019002	服务器	(1)名称:门禁管理工作站(管理电脑) (2)规格:处理器:不低于3.4 GHz　内存:不少于4G 硬盘:1T 显示器:21.5英寸，配备鼠标键盘等 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	2	5037.43	10074.86	0
10-11	030501002003	输出设备	(1)名称:数字解码器 (2)规格:支持HDMI、VGA输出接口 输出分辨率最高都支持1920*1080 支持H.264、MPEG4、MPEG2等主流的编码格式 支持6路800W,或12路500W,或18路300W,或24路1080P,或48路720P,或90路4CIF及以下分辨率 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	13961.21	13961.21	0
10-12	030502007006	跳线、跳纤	(1)名称:HDMI线 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	条	12	10.55	126.6	0
10-13	030501003001	控制设备	(1)名称:视频监控系统专用控制键盘 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	247.95	247.95	0
10-14	030501019003	服务器	(1)名称:平台管理软件（含视频管理服务器） (2)规格:采用B/S管理、C/S操作模式,使系统维护与各业务管理方便快捷,便于用户操作,同时支持桌面及移动应用;支持后期按需license扩容;含服务器硬件;不低于8核2.1GHz×1/32 GB/300GSAS×2/DVD/1GbE×4/冗电 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	26916.5	26916.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房智能化工程　　第 14 页，共 18 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-15	030501004001	存储设备	(1)名称:IPSAN存储服务器(磁盘阵列) (2)规格:机架式/8U48盘位/2048Mbps接入带宽/SATA硬盘/可定制支持SAS扩展柜/双64位多核处理器,8GB高速缓存(可扩展到128GB),4个千兆网口(可扩展至6个千兆)/冗余电源 (3)盘位配置:48盘*2 (4)硬盘配置:72块8TB企业级硬盘，硬盘的储存容量应满足30天、24小时/天的要求。系统支持H265格式存储,200W按照2Mb/s码率,400W按照4Mb/s码率,800W按照8Mb/s 码率 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	241708.68	241708.68	0
10-16	030504004001	电视墙	(1)名称:55寸3*4视频安防监控屏幕墙 (2)规格:单块尺寸:55英寸;，总计12块，分辨率:1920x1080;对比度:4500:1;亮度:500cd;物理拼缝:3.5mm; (3)含液晶显示屏背部支撑电视墙、拼接辅材 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	1	68539.8	68539.8	0
10-17	030501019004	服务器	(1)名称:视频安防监控系统管理电脑 (2)规格:处理器:不低于3.4 GHz　内存:不少于4G硬盘:1T 显示器:21.5英寸，配备鼠标键盘等 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	5037.43	5037.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房智能化工程　　第 15 页，共 18 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-18	030501006001	操作台	(1)名称:操作台 (2)类别:五联操作台 (3)规格:Q235厚冷轧板，T=1.0-1.2-1.5，配置风扇，搁板，面板。门，电源等一切所需，表面：酸洗磷化，静电喷涂 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	1	10036.24	10036.24	0
10-19	030503002002	控制器	(1)名称:CO浓度监控器 (2)规格:传输距离为1千米 ,每条回路可带32个CO监控控制器 (3)功能:CO浓度监控器主机与各防火分区的CO浓度控制器及CO浓度探测器联网,接受CO浓度探测器的数据信息,可远程监控地下停车库CO浓度及排风运行情况,并进行声光报警、记录等功能; (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	2794.18	2794.18	0
10-20	030503012001	能耗监测系统中心管理设备	(1)名称:能耗管理服务器及软件 (2)规格:B/S架构,主要用于能耗查看及计费,计量点位1000个，要求本系统需具备与电力监控系统向下集成通讯接口,并可提供向上一级节能监测部门通讯接口 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	33606.75	33606.75	0
10-21	030501019005	服务器	(1)名称:能耗管理工作站(管理电脑) (2)规格:处理器:不低于3.4 GHz　内存:不少于4G硬盘:1T 显示器:21.5英寸，配备鼠标键盘等 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	5037.43	5037.43	0
10-22	030501002004	输出设备	(1)名称:打印机 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	2686.16	2686.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房智能化工程　　第 16 页，共 18 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-23	030503010003	采集系统	(1)名称:巡更信息数据采集器 (2)规格:功耗 待机电流不大于0.06mA;电池寿命电池可连续使用一年以上;读卡距离 2~5cm;通讯格式: 无线通讯，工作温度-20℃~70℃;工作湿度0~95%; (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	3689.42	3689.42	0
10-24	030503002003	控制器	(1)名称:巡更信息数据变送器 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	1243.58	1243.58	0
10-25	030501023001	软件	(1)名称:巡更系统软件 (2)规格:满足功能使用需求 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	1	6340.01	6340.01	0
10-26	030501019006	服务器	(1)名称:停车场管理服务器 (2)规格:处理器:主频不低于2.0GHz、6核、单CPU (3)内存:16GB及以上 (4)硬盘:1TB以上SAS或SATA企业级硬盘，服务器存储时间为365天*24小时 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	6353.2	6353.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房智能化工程　　第 17 页，共 18 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-27	030501019007	服务器	(1)名称:停车场管理工作站(管理电脑)含停车场管理软件 (2)规格:处理器:不低于3.4 GHz　内存:不少于4G 硬盘:1T 显示器:21.5英寸，配备鼠标键盘等 (3)管理软件满足功能使用需求 (4)配备无线话筒，停车场手动按钮 (5)出入口控制系统、停车库(场)管理系统应能接收消防联动控制信号,并应具有解除门禁控制的功能 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	6807.34	6807.34	0
10-28	030904016001	备用电源及电池主机	(1)名称:UPS主机 (2)规格:UPS容量70KVA (3)含控制柜、蓄电池、电池柜、电池连接线及配套线、电池柜承重加固支架，支架材质应用角铁或槽钢，表面处理采用静电喷塑工艺 (4)蓄电池组的容量应保证安防监控系统在断电状态同时工作负荷条件下连续工作15min以上 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	1	80345.45	80345.45	0
10-29	030410002004	接地母线	(1)名称:接地干线 (2)规格:30*3铜排 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	242.05	81.84	19809.37	0
10-30	030410007004	等电位端子箱、测试板	(1)名称:LEB局部等电位连接板 (2)规格:采用综合接地，接地电阻不大于1欧姆 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	106.73	106.73	0
10-31	030506020001	安全防范分系统调试	(1)调试内容:出入口控制系统调试 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	系统	1	835.93	835.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房智能化工程　　第 18 页，共 18 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-32	030506020002	安全防范分系统调试	(1)调试内容:视频监控系统调试 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	系统	1	1488.75	1488.75	0
10-33	030506020003	安全防范分系统调试	(1)调试内容:能源计量抄表系统调试 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	系统	1	1009.77	1009.77	0
10-34	030506020004	安全防范分系统调试	(1)调试内容:停车场管理系统调试 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	系统	1	2477.8	2477.8	0
10-35	030501022001	计算机应用、网络系统联调及试运行	(1)调试内容:计算机应用，系统软件联调 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	系统	1	2427.87	2427.87	0
10-36	030501005005	插箱、机柜、台架	(1)名称:ODF机柜 (2)规格:800*600*2200mm; 柜体喷涂ODF标号标识,端子表过塑粘贴,光缆挂牌，机柜摆放位置须与基础支架固定，包含光纤熔接、接头、电源等安装所需的配件 (3)安装方式:落地安装，机柜摆放位置与基础支架固定 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	2783.83	2783.83	0
合计							2120364.25	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房智能化工程
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					45055.69
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	45055.69
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	36574.23
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	8481.46
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-9-1	031401001007	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	0	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							45055.69

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房智能化工程　　第 1 页，共 1 页
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房智能化工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房智能化工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房智能化工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	194887.79
合计					194887.79

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房智能化工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房智能化工程　　标段： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	030412003053	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˆ UPS桥架100*100	10m	0.1	223.31	396.43	5.75	79.32	22.331	39.643	0.575	7.932
030209-10换	户内接地母线 明设	10m	0.1	0	62.61	0	3.13	0	6.261	0	0.313
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0095	900.87	451.87	99.79	268.12	8.558265	4.292765	0.948005	2.54714
030204-124	电缆桥架支架 安装	100kg	0.0095	523.41	22.2	104.09	147.05	4.972395	0.2109	0.988855	1.396975
031101-5换	一般钢结构手工除锈 轻锈 ˆ (除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2)	100kg	0.0095	11.29	0.28	2.59	3.19	0.107255	0.00266	0.024605	0.030305
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0095	27.87	6.44	6.47	8.16	0.264765	0.06118	0.061465	0.07752
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0095	26.91	5.48	6.47	7.85	0.255645	0.05206	0.061465	0.074575
小计								36.489325	50.523565	2.659395	12.371515
清单项目综合单价											102.04380000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.329876	1.3889	8.79		
		技工人工费	元	15.205115	1.3661	20.77		
		高级技工人工费	元	5.028403	1.3773	6.93		
	材料	角钢(综合)	kg	0.7125	3.384	2.41		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0304	7.4	0.22		
		铁砂布 0#-2#	张	0.049571	0.66	0.03		
		UPS桥架100*100	m	1.01	38.77	39.16		
		其他材料费	元	0.231613	0.885	0.2		
		钢丝刷	把	0.000285	2.45	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01615	6.51	0.11		
		溶剂汽油	kg	0.001511	5.31	0.01		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.076	3.69	0.28		
		扁钢 40×4	kg	0.209	4.4	0.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.034865	3.3	0.12		
		调和漆	kg	0.0152	9.61	0.15		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.019665	11.83	0.23		
		清油 C01-1	kg	0.0057	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.00513	5.31	0.03		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		电线 BV-6	m	0.05	5.98	0.3		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000114	1293.35	0.15		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	575.03	0.58		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.012303	153.42	1.89		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.0038	12.99	0.05		

项目编码	030412003054	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˆ UPS桥架150*100	10m	0.1	223.31	508.74	5.75	84.94	22.331	50.874	0.575	8.494
030209-10换	户内接地母线 明设	10m	0.1	0	62.61	0	3.13	0	6.261	0	0.313
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0095	900.87	451.87	99.79	268.12	8.558265	4.292765	0.948005	2.54714
030204-124	电缆桥架支架 安装	100kg	0.0095	523.41	22.2	104.09	147.05	4.972395	0.2109	0.988855	1.396975
031101-5换	一般钢结构手工除锈 轻锈 ˆ (除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2)	100kg	0.0095	11.29	0.28	2.59	3.19	0.107255	0.00266	0.024605	0.030305
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0095	27.87	6.44	6.47	8.16	0.264765	0.06118	0.061465	0.07752
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0095	26.91	5.48	6.47	7.85	0.255645	0.05206	0.061465	0.074575
小计								36.489325	61.754565	2.659395	12.933515
清单项目综合单价											113.83680000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.329876	1.3889	8.79		
		技工人工费	元	15.205115	1.3661	20.77		
		高级技工人工费	元	5.028403	1.3773	6.93		
	材料	角钢(综合)	kg	0.7125	3.384	2.41		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0304	7.4	0.22		
		铁砂布 0#-2#	张	0.049571	0.66	0.03		
		其他材料费	元	0.231613	0.885	0.2		
		钢丝刷	把	0.000285	2.45	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01615	6.51	0.11		
		溶剂汽油	kg	0.001511	5.31	0.01		
		UPS桥架150*100	m	1.01	49.89	50.39		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.076	3.69	0.28		
		扁钢 40×4	kg	0.209	4.4	0.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.034865	3.3	0.12		
		调和漆	kg	0.0152	9.61	0.15		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.019665	11.83	0.23		
		清油 C01-1	kg	0.0057	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.00513	5.31	0.03		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		电线 BV-6	m	0.05	5.98	0.3		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000114	1293.35	0.15		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	575.03	0.58		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.012303	153.42	1.89		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.0038	12.99	0.05		

项目编码	030412003055	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˆ 智能化桥架200*100	10m	0.1	383.24	616.01	5.75	132.62	38.324	61.601	0.575	13.262
030209-10换	户内接地母线 明设	10m	0.1	0	62.61	0	3.13	0	6.261	0	0.313
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0101	900.87	451.87	99.79	268.12	9.098787	4.563887	1.007879	2.708012
030204-124	电缆桥架支架 安装	100kg	0.0101	523.41	22.2	104.09	147.05	5.286441	0.22422	1.051309	1.485205
031101-5换	一般钢结构手工除锈 轻锈 ˆ (除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2)	100kg	0.0101	11.29	0.28	2.59	3.19	0.114029	0.002828	0.026159	0.032219
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0101	27.87	6.44	6.47	8.16	0.281487	0.065044	0.065347	0.082416
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0101	26.91	5.48	6.47	7.85	0.271791	0.055348	0.065347	0.079285
小计								53.376535	72.773327	2.791041	17.962137
清单项目综合单价											146.90304000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.325311	1.3889	12.95		
		技工人工费	元	22.048399	1.3661	30.12		
		高级技工人工费	元	7.481698	1.3773	10.3		
	材料	角钢(综合)	kg	0.7575	3.384	2.56		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.03232	7.4	0.24		
		铁砂布 0#-2#	张	0.052702	0.66	0.03		
		智能化桥架200*100	m	1.01	60.42	61.02		
		其他材料费	元	0.331978	0.885	0.29		
		钢丝刷	把	0.000303	2.45	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01717	6.51	0.11		
		溶剂汽油	kg	0.001606	5.31	0.01		
		钢筋 φ10mm以外	kg	0.0808	3.69	0.3		
		扁钢 40×4	kg	0.2222	4.4	0.98		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.037067	3.3	0.12		
		调和漆	kg	0.01616	9.61	0.16		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.020907	11.83	0.25		
		清油 C01-1	kg	0.00606	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005454	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.042	5.98	0.25		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000121	1293.35	0.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	575.03	0.58		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01308	153.42	2.01		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00404	12.99	0.05		

项目编码	030412003056	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ゛桥架200*150	10m	0.1	223.31	947.79	5.75	106.89	22.331	94.779	0.575	10.689
030209-10换	户内接地母线 明设	10m	0.1	0	62.61	0	3.13	0	6.261	0	0.313
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.007	900.87	451.87	99.79	268.12	6.30609	3.16309	0.69853	1.87684
030204-124	电缆桥架支架 安装	100kg	0.007	523.41	22.2	104.09	147.05	3.66387	0.1554	0.72863	1.02935
031101-5换	一般钢结构手工除锈 轻锈 ゛(除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2)	100kg	0.007	11.29	0.28	2.59	3.19	0.07903	0.00196	0.01813	0.02233
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.007	27.87	6.44	6.47	8.16	0.19509	0.04508	0.04529	0.05712
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.007	26.91	5.48	6.47	7.85	0.18837	0.03836	0.04529	0.05495
小计								32.76345	104.44389	2.11087	14.04259

清单项目综合单价 153.36080000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.737645	1.3889	7.97		
		技工人工费	元	13.586848	1.3661	18.56		
		高级技工人工费	元	4.525507	1.3773	6.23		
	材料	角钢(综合)	kg	0.525	3.384	1.78		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0224	7.4	0.17		
		铁砂布 0#-2#	张	0.036526	0.66	0.02		
		其他材料费	元	0.225925	0.885	0.2		
		桥架200*150	m	1.01	93.36	94.29		
		钢丝刷	把	0.00021	2.45	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0119	6.51	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.001113	5.31	0.01		
		钢筋 φ10mm以外	kg	0.056	3.69	0.21		
		扁钢 40×4	kg	0.154	4.4	0.68		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.02569	3.3	0.08		
		调和漆	kg	0.0112	9.61	0.11		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.01449	11.83	0.17		
		清油 C01-1	kg	0.0042	16.99	0.07		
		溶剂汽油 200#	kg	0.00378	5.31	0.02		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		电线 BV-6	m	0.05	5.98	0.3		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1293.35	0.11		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	575.03	0.58		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009065	153.42	1.39		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.0028	12.99	0.04		

项目编码	030412003057	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400 ゛桥架300*100	10m	0.1	383.24	769.94	5.75	140.32	38.324	76.994	0.575	14.032
030209-10换	户内接地母线 明设	10m	0.1	0	62.61	0	3.13	0	6.261	0	0.313
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0101	900.87	451.87	99.79	268.12	9.098787	4.563887	1.007879	2.708012
030204-124	电缆桥架支架 安装	100kg	0.0101	523.41	22.2	104.09	147.05	5.286441	0.22422	1.051309	1.485205
031101-5换	一般钢结构手工除锈 轻锈 ゛(除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2)	100kg	0.0101	11.29	0.28	2.59	3.19	0.114029	0.002828	0.026159	0.032219
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0101	27.87	6.44	6.47	8.16	0.281487	0.065044	0.065347	0.082416
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0101	26.91	5.48	6.47	7.85	0.271791	0.055348	0.065347	0.079285
小计								53.376535	88.166327	2.791041	18.732137

清单项目综合单价 163.06604000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.325311	1.3889	12.95		
		技工人工费	元	22.048399	1.3661	30.12		
		高级技工人工费	元	7.481698	1.3773	10.3		
	材料	角钢(综合)	kg	0.7575	3.384	2.56		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.03232	7.4	0.24		
		铁砂布 0#-2#	张	0.052702	0.66	0.03		
		其他材料费	元	0.331978	0.885	0.29		
		钢丝刷	把	0.000303	2.45	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01717	6.51	0.11		
		溶剂汽油	kg	0.001606	5.31	0.01		
		桥架300*100	m	1.01	75.66	76.42		
		钢筋 φ10mm以外	kg	0.0808	3.69	0.3		
		扁钢 40×4	kg	0.2222	4.4	0.98		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.037067	3.3	0.12		
		调和漆	kg	0.01616	9.61	0.16		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.020907	11.83	0.25		
		清油 C01-1	kg	0.00606	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005454	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.042	5.98	0.25		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000121	1293.35	0.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	575.03	0.58		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01308	153.42	2.01		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00404	12.99	0.05		

项目编码	030502003002	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 ~ CAT6 UTP	100m	0.01	298	255.89	3.41	91.89	2.98	2.5589	0.0341	0.9189	
小计								2.98	2.5589	0.0341	0.9189	
清单项目综合单价												6.49190000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.28508	1.3889		1.78		
		技工人工费				元	0.87491	1.3661		1.2		
	材料	其他材料费				元	0.01	0.885		0.01		
		CAT6 UTP				m	1.02	2.5		2.55		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.0388	0.88		0.03		
项目编码	030502005004	项目名称			光缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030401-63换	管、线、槽内穿放光缆线芯数N(芯) N≤12 ~ 6芯(9/125μm)单模光纤	100m	0.01	257.32	177.21	3.09	77.17	2.5732	1.7721	0.0309	0.7717	
小计								2.5732	1.7721	0.0309	0.7717	
清单项目综合单价												5.14790000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.10922	1.3889		1.54		
		技工人工费				元	0.75586	1.3661		1.03		
	材料	6芯(9/125μm)单模光纤				m	1.02	1.72		1.75		
		其他材料费				元	0.02	0.885		0.02		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.0351	0.88		0.03		
项目编码	030502005005	项目名称			光缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030401-63换	管、线、槽内穿放光缆线芯数N(芯) N≤12 ~ 12芯(9/125μm)单模光纤	100m	0.01	257.32	212.91	3.09	78.96	2.5732	2.1291	0.0309	0.7896	
小计								2.5732	2.1291	0.0309	0.7896	
清单项目综合单价												5.52280000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.10922	1.3889		1.54		
		技工人工费				元	0.75586	1.3661		1.03		
	材料	12芯(9/125μm)单模光纤				m	1.02	2.07		2.11		
		其他材料费				元	0.02	0.885		0.02		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.0351	0.88		0.03		
项目编码	030502005006	项目名称			光缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030401-65换	管、线、槽内穿放光缆线芯数N(芯) 36< N≤72 ~ G.652D 48芯单模光纤	100m	0.01	510.87	393.05	6.63	155.32	5.1087	3.9305	0.0663	1.5532	
小计								5.1087	3.9305	0.0663	1.5532	
清单项目综合单价												10.65870000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.20222	1.3889		3.06		
		技工人工费				元	1.50064	1.3661		2.05		
	材料	G.652D 48芯单模光纤				m	1.02	3.81		3.89		
		其他材料费				元	0.05	0.885		0.04		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.0753	0.88		0.07		
项目编码	030502007003	项目名称			跳线、跳纤			计量单位		条		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030401-128换	成品跳线敷设（插接）~ 成品光纤跳线	条	1	1.13	9.87	0	0.79	1.13	9.87	0	0.79	
小计								1.13	9.87	0	0.79	
清单项目综合单价												11.79000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.812	1.3889		1.13		
	材料	成品光纤跳线				条	1	9.87		9.87		
	机械											
项目编码	030502007004	项目名称			跳线、跳纤			计量单位		条		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030401-128换	成品跳线敷设（插接）~ 成品网络跳线	条	1	1.13	10.18	0	0.81	1.13	10.18	0	0.81	
小计								1.13	10.18	0	0.81	
清单项目综合单价												12.12000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.812	1.3889		1.13		
	材料	成品网络跳线				条	1	10.18		10.18		
	机械											
项目编码	030502014002	项目名称			尾纤			计量单位		条		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030401-60	布放单头尾纤	根	1	11.32	22.13	4.4	4.41	11.32	22.13	4.4	4.41	
小计								11.32	22.13	4.4	4.41	
清单项目综合单价												42.26000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.706	1.3889		3.76		
		技工人工费				元	5.537	1.3661		7.56		
	材料	其他材料费				元	1	0.885		0.89		
		尾纤(10m单头)				根	1	21.24		21.24		
	机械	仪器仪表使用费				元	5	0.88		4.4		
项目编码	030502012002	项目名称			光纤接续			计量单位		芯		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030401-57	光纤连接 熔接法 单模	芯	1	42.69	5.9	4.4	11.91	42.69	5.9	4.4	11.91	
小计								42.69	5.9	4.4	11.91	
清单项目综合单价												64.90000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	6.222	1.3889	8.64		
		高级技工人工费	元	24.725	1.3773	34.05		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
		光纤连接器材	套	1.01	4.96	5.01		
	机械	仪器仪表使用费	元	5	0.88	4.4		

项目编码	030412004064	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-196换	多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 - RYYP-6*1.0mm2	100m单线	0.01	194.75	882.87	0	95.68	1.9475	8.8287	0	0.9568
小计								1.9475	8.8287	0	0.9568
清单项目综合单价											11.73300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.22773	1.3889	0.32		
		技工人工费	元	0.9995	1.3661	1.37		
		高级技工人工费	元	0.19299	1.3773	0.27		
	材料	其他材料费	元	0.0057	0.885	0.01		
		RYYP-6*1.0mm2	m	1.05	8.22	8.63		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.02	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0016	66.9	0.11		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0004	61.5	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.0073	6.67	0.05		
	机械							

项目编码	030412004065	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-192换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - RYY-4*1.5mm2	100m单线	0.01	152	744.58	0	77.45	1.52	7.4458	0	0.7745
小计								1.52	7.4458	0	0.7745
清单项目综合单价											9.74030000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.17769	1.3889	0.25		
		技工人工费	元	0.78018	1.3661	1.07		
		高级技工人工费	元	0.15056	1.3773	0.21		
	材料	其他材料费	元	0.007	0.885	0.01		
		RYY-4*1.5mm2	m	1.05	6.94	7.29		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.015	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0066	6.67	0.04		
	机械							

项目编码	030412004066	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-191换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 - RYY-4*1.0mm2	100m单线	0.01	150.45	520.73	0	65.85	1.5045	5.2073	0	0.6585
小计								1.5045	5.2073	0	0.6585
清单项目综合单价											7.37030000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.17643	1.3889	0.25		
		技工人工费	元	0.77237	1.3661	1.06		
		高级技工人工费	元	0.14841	1.3773	0.2		
	材料	其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
		RYY-4*1.0mm2	m	1.05	4.81	5.05		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0135	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0066	6.67	0.04		
	机械							

项目编码	030412004067	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-191换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 - RYYP-4*1.0mm2	100m单线	0.01	150.45	593.18	0	69.47	1.5045	5.9318	0	0.6947
小计								1.5045	5.9318	0	0.6947
清单项目综合单价											8.13100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.17643	1.3889	0.25		
		技工人工费	元	0.77237	1.3661	1.06		
		高级技工人工费	元	0.14841	1.3773	0.2		
	材料	RYYP-4*1.0mm2	m	1.05	5.5	5.78		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0135	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0066	6.67	0.04		
	机械							

项目编码	030412004068	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 - RYY-2*1.0mm2	100m单线	0.01	126.34	277.15	0	47.29	1.2634	2.7715	0	0.4729
小计								1.2634	2.7715	0	0.4729
清单项目综合单价											4.50780000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14764	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	0.64857	1.3661	0.89		
		高级技工人工费	元	0.12512	1.3773	0.17		
	材料	其他材料费	元	0.0038	0.885	0		
		RYY-2*1.0mm2	m	1.05	2.52	2.65		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030412004069	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75＜S≤1.0 - RYYP-2*1.0mm2	100m单线	0.01	126.34	498.7	0	58.36	1.2634	4.987	0	0.5836
小计								1.2634	4.987	0	0.5836
清单项目综合单价											6.83400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.14764	1.3889	0.21		
		技工人工费				元	0.64857	1.3661	0.89		
		高级技工人工费				元	0.12512	1.3773	0.17		
	材料	RYYP-2*1.0mm2				m	1.05	4.63	4.86		
		其他材料费				元	0.0038	0.885	0		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67	0.04		
	机械										
项目编码	030412001069	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	919.26	672.08	0	276.86	9.1926	6.7208	0	2.7686
小计								9.1926	6.7208	0	2.7686
清单项目综合单价											18.68200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.07618	1.3889	1.49		
		技工人工费				元	4.71569	1.3661	6.44		
		高级技工人工费				元	0.91182	1.3773	1.26		
	材料	其他材料费				元	0.043	0.885	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)				个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm				个	0.1502	2.12	0.32		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm				m	1.03	5.73	5.9		
	机械										
项目编码	030412001070	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	681.98	543.98	0	207.67	6.8198	5.4398	0	2.0767
小计								6.8198	5.4398	0	2.0767
清单项目综合单价											14.33630000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.79839	1.3889	1.11		
		技工人工费				元	3.49845	1.3661	4.78		
		高级技工人工费				元	0.6765	1.3773	0.93		
	材料	其他材料费				元	0.0379	0.885	0.03		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)				个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm				个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm				m	1.03	4.59	4.73		
	机械										
项目编码	030412001071	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-146	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	846.59	131.25	0	230.58	8.4659	1.3125	0	2.3058
小计								8.4659	1.3125	0	2.3058
清单项目综合单价											12.08420000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.99106	1.3889	1.38		
		技工人工费				元	4.34291	1.3661	5.93		
		高级技工人工费				元	0.83973	1.3773	1.16		
	材料	其他材料费				元	0.0225	0.885	0.02		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87	0.02		
		锯条				根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂				kg	0.0008	11.06	0.01		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm				m	1.1	1.08	1.19		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm				个	0.2575	0.27	0.07		
	机械										
项目编码	030412001072	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-43	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25	100m	0.01	1812.9	1407.37	29.12	552.18	18.129	14.0737	0.2912	5.5218
小计								18.129	14.0737	0.2912	5.5218
清单项目综合单价											38.01570000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.12231	1.3889	2.95		
		技工人工费				元	9.29987	1.3661	12.7		
		高级技工人工费				元	1.79822	1.3773	2.48		
	材料	镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm				m	1.03	11.76	12.11		
		其他材料费				元	0.0594	0.885	0.05		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.17264	0.19	0.03		
		锁紧螺母 M3×25～32				个	0.1545	0.29	0.04		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0115	6.37	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.0297	11.83	0.35		
		沥青清漆				kg	0.0053	11.68	0.06		
		清油 C01-1				kg	0.0042	16.99	0.07		
		溶剂汽油 200#				kg	0.0074	5.31	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个	1.743	0.08	0.14		
		镀锌管接头(60×25)				个	0.1648	2.72	0.45		
		接地管卡 DN25				个	0.329	0.39	0.13		
		管卡子(钢管用DN25～32)				个	0.8549	0.53	0.45		
		塑料护口(钢管用)25～32				个	0.1545	0.29	0.04		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.004	30.42	0.12		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60				台班	0.0006	282.46	0.17		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412001073	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	150.07	70.27	0	43.22	15.007	7.027	0	4.322
小计								15.007	7.027	0	4.322
清单项目综合单价											26.35600000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.7566		1.3889		2.44		
		技工人工费			元	7.6989		1.3661		10.52		
		高级技工人工费			元	1.4886		1.3773		2.05		
	材料	其他材料费			元	0.327		0.885		0.29		
		锁紧螺母(金属软管用 M15～20)			个	2.912		0.27		0.79		
		金属软管 DN20			m	1.03		2.22		2.29		
		镀锌管接头(金属软管用) 20			个	1.472		0.75		1.1		
		金属软管尼龙接头 DN15～20			个	1.472		0.06		0.09		
		管卡子(金属软管用DN15～20)			个	2.944		0.84		2.47		
	机械											
项目编码	030412001074	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-159	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤25	10m	0.1	166.75	107.62	0	49.5	16.675	10.762	0	4.95
小计								16.675	10.762	0	4.95
清单项目综合单价											32.38700000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.9518		1.3889		2.71		
		技工人工费			元	8.5543		1.3661		11.69		
		高级技工人工费			元	1.6539		1.3773		2.28		
	材料	其他材料费			元	0.428		0.885		0.38		
		锁紧螺母(金属软管用 M25～32)			个	2.912		0.44		1.28		
		镀锌管接头(金属软管用) 25			个	1.472		0.97		1.43		
		金属软管尼龙接头 DN25			个	1.472		0.08		0.12		
		管卡子(金属软管用DN25～32)			个	2.944		1.02		3		
	机械											
项目编码	031301001020	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.64	0.13	0	15.53	5.864	0.013	0	1.553
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.48	1.28	0	3.64	1.348	0.128	0	0.364
小计								7.212	0.141	0	1.917
清单项目综合单价											9.27000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	5.2793		1.3661		7.21		
	材料	其他材料费			元	0.015		0.885		0.01		
		水			m3	0.0008		4.62		0		
		1∶3水泥砂浆			m3	0.0003		413.51		0.12		
	机械											
项目编码	031301001021	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.09	0.09	0	11.67	4.409	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.415	0.094	0	1.438
清单项目综合单价											6.94700000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	3.9642		1.3661		5.42		
	材料	其他材料费			元	0.01		0.885		0.01		
		水			m3	0.0005		4.62		0		
		1∶3水泥砂浆			m3	0.0002		413.51		0.08		
	机械											
项目编码	030412006014	项目名称	接线盒			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-35换	接线盒（86型） 暗装 接线盒 86系列(深50mm)	10个	0.1	84.92	25.14	0	23.73	8.492	2.514	0	2.373
小计								8.492	2.514	0	2.373
清单项目综合单价											13.37900000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.1143		1.3889		8.49		
	材料	其他材料费			元	0.5		0.885		0.44		
		接线盒 86系列(深50mm)			个	1.02		2.03		2.07		
	机械											
项目编码	030502008004	项目名称	配线架			计量单位		架		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-31	理线器（线管理器）安装 高度H(U) H=1	台	1	21.42	37.09	0	7.52	21.42	37.09	0	7.52
小计								21.42	37.09	0	7.52
清单项目综合单价											66.03000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	15.422		1.3889		21.42		
	材料	其他材料费			元	1		0.885		0.89		
		理线器			个	1.01		35.84		36.2		
	机械											
项目编码	030502008005	项目名称	配线架			计量单位		架		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-20	综合布线RJ45配线架安装 端口数N(口) N≤24 24口数据配线架	架	1	31.19	217.7	0	8.3	31.19	217.7	0	8.3

工程量清单综合单价分析表

小计						31.19	217.7	0	8.3	
清单项目综合单价										257.19000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	22.455	1.3889		31.19		
	材料	其他材料费		元	1	0.885		0.89		
	机械									

项目编码	030502008006	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-55	光纤配线架 端口数N(口) 12<N≤24 ˉ 24口光纤配线架	架	1	52.88	185.85	0	14.04	52.88	185.85	0	14.04
小计								52.88	185.85	0	14.04

清单项目综合单价										252.77000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	7.575	1.3889		10.52		
		技工人工费		元	31.01	1.3661		42.36		
	材料	其他材料费		元	1	0.885		0.89		
	机械									

项目编码	030501015002	项目名称	交换机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-43	POE交换机 安装、调试 ˉ 24口POE网络交换机	台（套）	1	189.38	4618.58	13.2	51.15	189.38	4618.58	13.2	51.15
小计								189.38	4618.58	13.2	51.15

清单项目综合单价										4872.31000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费		元	137.501	1.3773		189.38		
	材料	其他材料费		元	2	0.885		1.77		
	机械	仪器仪表使用费		元	15	0.88		13.2		

项目编码	030904004006	项目名称	声光报警器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	55.43	42.2	0.89	16.84	55.43	42.2	0.89	16.84
小计								55.43	42.2	0.89	16.84

清单项目综合单价										115.36000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	7.759	1.3889		10.78		
		技工人工费		元	26.481	1.3661		36.18		
		高级技工人工费		元	6.149	1.3773		8.47		
	材料	白布		m2	0.02	4.82		0.1		
		自攻螺钉 M4×30		个	4	0.03		0.12		
		合金钢钻头(综合)		个	0.1	6.37		0.64		
		焊锡		kg	0.02	66.9		1.34		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.01	61.5		0.62		
		防火涂料 A60-1		kg	0.03	16.57		0.5		
		汽油 60#～70#		kg	0.01	6.67		0.07		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm		个	4	0.08		0.32		
		异形塑料管 φ5mm		m	0.05	1.59		0.08		
		标志牌(塑料扁形)		个	1	0.71		0.71		
		其他材料费		元	0.1	0.885		0.09		
	机械	仪器仪表使用费		元	1.01	0.88		0.89		

项目编码	030904003011	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7	按钮安装 ˉ 紧急求助按钮	只	1	38.37	38.85	0.11	12.11	38.37	38.85	0.11	12.11
小计								38.37	38.85	0.11	12.11

清单项目综合单价										89.44000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.382	1.3889		7.48		
		技工人工费		元	18.333	1.3661		25.04		
		高级技工人工费		元	4.244	1.3773		5.85		
	材料	其他材料费		元	0.28	0.885		0.25		
		白布		m2	0.05	4.82		0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35		10个	0.32	0.27		0.09		
		钻头 φ3mm		个	0.02	3.45		0.07		
		合金钢钻头(综合)		个	0.06	6.37		0.38		
		焊锡		kg	0.05	66.9		3.35		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.02	61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1		kg	0.05	16.57		0.83		
		汽油 60#～70#		kg	0.03	6.67		0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm		个	1.7	0.08		0.14		
		异形塑料管 φ5mm		m	0.13	1.59		0.21		
	机械	仪器仪表使用费		元	0.121	0.88		0.11		

项目编码	030501005004	项目名称	插箱、机柜、台架	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-2换	安装机柜、机架 墙挂式 ˉ 15U设备网机柜	台	1	169.84	1068.15	0	98.36	169.84	1068.15	0	98.36
小计								169.84	1068.15	0	98.36

清单项目综合单价										1336.35000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	122.285	1.3889		169.84		
	材料	其他材料费		元	3	0.885		2.66		
		15U设备网机柜		个	1	1065.49		1065.49		
	机械									

项目编码	030502019002	项目名称	光纤测试	计量单位	链路

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-133	光缆链路测试	链路·芯	1	4.9	0.08	0.88	1.36	4.9	0.08	0.88	1.36
小计								4.9	0.08	0.88	1.36

清单项目综合单价										7.22000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.082	1.3889		1.5		
		技工人工费		元	2.492	1.3661		3.4		
	材料	其他材料费		元	0.09	0.885		0.08		
	机械	仪器仪表使用费		元	1	0.88		0.88		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030506008008	项目名称	出入口执行机构设备				计量单位		台	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-54	门禁控制器 ˆ 网络四门控制器	台	1	53.64	1263.72	0	14.32	53.64	1263.72	0	14.32
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出） ˆ 220V转12V模块	个	1	0	106.19	0	5.31	0	106.19	0	5.31
030204-90	端子箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤2 ˆ 门禁控制器箱	台	1	135.1	270.21	0	35.98	135.1	270.21	0	35.98
小计								188.74	1640.12	0	55.61
清单项目综合单价											1884.47000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	28.098		1.3889		39.03		
		技工人工费			元	90.783		1.3661		124.02		
		高级技工人工费			元	18.661		1.3773		25.7		
	材料	其他材料费			元	6.2		0.885		5.49		
		220V转12V模块			个	1		106.19		106.19		
		膨胀螺栓 M10×20			10套	0.41		4.6		1.89		
	机械											
项目编码	030506008009	项目名称	出入口执行机构设备				计量单位		台	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-54	门禁控制器 ˆ 网络双门控制器	台	1	53.64	931.86	0	14.32	53.64	931.86	0	14.32
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出） ˆ 220V转12V模块	个	1	0	106.19	0	5.31	0	106.19	0	5.31
030204-90	端子箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤2 ˆ 门禁控制器箱	台	1	135.1	270.21	0	35.98	135.1	270.21	0	35.98
小计								188.74	1308.26	0	55.61
清单项目综合单价											1552.61000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	28.098		1.3889		39.03		
		技工人工费			元	90.783		1.3661		124.02		
		高级技工人工费			元	18.661		1.3773		25.7		
	材料	其他材料费			元	6.2		0.885		5.49		
		220V转12V模块			个	1		106.19		106.19		
		膨胀螺栓 M10×20			10套	0.41		4.6		1.89		
	机械											
项目编码	030506008010	项目名称	出入口执行机构设备				计量单位		台	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-55	门禁读卡器	台	1	80.46	133.63	0	21.34	80.46	133.63	0	21.34
小计								80.46	133.63	0	21.34
清单项目综合单价											235.43000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.633		1.3889		16.16		
		技工人工费			元	47.068		1.3661		64.3		
	材料	其他材料费			元	1		0.885		0.89		
	机械											
项目编码	030506008011	项目名称	出入口执行机构设备				计量单位		台	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-52	电磁吸力锁 ˆ 双门磁力锁	台	1	207.75	241.6	0	55.1	207.75	241.6	0	55.1
小计								207.75	241.6	0	55.1
清单项目综合单价											504.45000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	29.76		1.3889		41.33		
		技工人工费			元	121.823		1.3661		166.42		
	材料	其他材料费			元	3		0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030506008012	项目名称	出入口执行机构设备				计量单位		台	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-52	电磁吸力锁 ˆ 单门磁力锁	台	1	207.75	100.01	0	55.1	207.75	100.01	0	55.1
小计								207.75	100.01	0	55.1
清单项目综合单价											362.86000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	29.76		1.3889		41.33		
		技工人工费			元	121.823		1.3661		166.42		
	材料	其他材料费			元	3		0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030904003012	项目名称	按钮				计量单位		个	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7换	按钮安装 ˆ 出门按钮	只	1	38.37	25.57	0.11	11.45	38.37	25.57	0.11	11.45
小计								38.37	25.57	0.11	11.45
清单项目综合单价											75.50000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.382		1.3889		7.48		
		技工人工费			元	18.333		1.3661		25.04		
		高级技工人工费			元	4.244		1.3773		5.85		
	材料	其他材料费			元	0.28		0.885		0.25		
		出门按钮			只	1		18.58		18.58		
		白布			m2	0.05		4.82		0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35			10个	0.32		0.27		0.09		
		钻头 φ3mm			个	0.02		3.45		0.07		
		合金钢钻头(综合)			个	0.06		6.37		0.38		
		焊锡			kg	0.05		66.9		3.35		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.02		61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1			kg	0.05		16.57		0.83		
		汽油 60#～70#			kg	0.03		6.67		0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm			个	1.7		0.08		0.14		
		异形塑料管 φ5mm			m	0.13		1.59		0.21		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.121		0.88		0.11		
项目编码	030904003013	项目名称	按钮				计量单位		个	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7换	按钮安装 ˉ 破玻按钮	只	1	38.37	25.57	0.11	11.45	38.37	25.57	0.11	11.45
小计								38.37	25.57	0.11	11.45
清单项目综合单价											75.50000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.382	1.3889	7.48		
		技工人工费	元	18.333	1.3661	25.04		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3773	5.85		
	材料	其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
		破玻按钮	只	1	18.58	18.58		
		白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
		钻头 φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	0.88	0.11		

项目编码	030502017003	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-135	双绞线缆测试	信息点	1	4.54	0	0.44	1.24	4.54	0	0.44	1.24
小计								4.54	0	0.44	1.24
清单项目综合单价											6.22000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.322	1.3661	4.54		
	材料							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.5	0.88	0.44		

项目编码	030506010005	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-60	带红外光源CCD摄像机 ˉ 红外高清枪式摄像机 ≥400万像素	台	1	188.87	388.75	3.08	50.33	188.87	388.75	3.08	50.33
小计								188.87	388.75	3.08	50.33
清单项目综合单价											631.03000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.054	1.3889	37.58		
		技工人工费	元	110.748	1.3661	151.29		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	0.88	3.08		

项目编码	030506010006	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-60	带红外光源CCD摄像机 ˉ 室外红外高清枪式摄像机(带防护罩)	台	1	188.87	436.29	3.08	50.33	188.87	436.29	3.08	50.33
小计								188.87	436.29	3.08	50.33
清单项目综合单价											678.57000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.054	1.3889	37.58		
		技工人工费	元	110.748	1.3661	151.29		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	0.88	3.08		

项目编码	030506010007	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-60	带红外光源CCD摄像机 ˉ 网络半球摄像机 ≥200万像素(1080P)	台	1	188.87	402.66	3.08	50.33	188.87	402.66	3.08	50.33
小计								188.87	402.66	3.08	50.33
清单项目综合单价											644.94000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.054	1.3889	37.58		
		技工人工费	元	110.748	1.3661	151.29		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	0.88	3.08		

项目编码	030506010008	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-60	带红外光源CCD摄像机 ˉ 网络半球摄像机 ≥400万像素(1080P)	台	1	188.87	433.63	3.08	50.33	188.87	433.63	3.08	50.33
小计								188.87	433.63	3.08	50.33
清单项目综合单价											675.91000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.054	1.3889	37.58		
		技工人工费	元	110.748	1.3661	151.29		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	0.88	3.08		

项目编码	030506010009	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-59	CCD摄像机 ˉ 电梯半球型摄像机	台	1	188.87	402.66	3.08	50.33	188.87	402.66	3.08	50.33
小计								188.87	402.66	3.08	50.33
清单项目综合单价											644.94000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.054	1.3889	37.58		
		技工人工费	元	110.748	1.3661	151.29		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	0.88	3.08		

项目编码	030501018001	项目名称	网桥	计量单位	套

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031006-23	无线网桥 ˆ 电梯专用无线网桥	台	1	87.23	831.33	0.26	23.26	87.23	831.33	0.26	23.26
小计								87.23	831.33	0.26	23.26
清单项目综合单价								942.08000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.538	1.3661	17.13		
		高级技工人工费	元	50.894	1.3773	70.1		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		校验材料费	元	0.39	0.885	0.35		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.3	0.88	0.26		

项目编码	030502017004	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-135	双绞线缆测试	信息点	1	4.54	0	0.44	1.24	4.54	0	0.44	1.24
小计								4.54	0	0.44	1.24
清单项目综合单价								6.22000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.322	1.3661	4.54		
	材料							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.5	0.88	0.44		

项目编码	030604009001	项目名称	数据采集及巡回检测报警装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-7	集中式远程总线抄表采集器 安装、调试 ˆ 终端数据采集器	个	1	97.91	3519.48	2.64	27.3	97.91	3519.48	2.64	27.3
小计								97.91	3519.48	2.64	27.3
清单项目综合单价								3647.33000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	49.238	1.3889	68.39		
		技工人工费	元	10.799	1.3661	14.75		
		高级技工人工费	元	10.725	1.3773	14.77		
	材料	其他材料费	元	27	0.885	23.9		
	机械	仪器仪表使用费	元	3	0.88	2.64		

项目编码	030502017005	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-135	双绞线缆测试	信息点	1	4.54	0	0.44	1.24	4.54	0	0.44	1.24
小计								4.54	0	0.44	1.24
清单项目综合单价								6.22000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.322	1.3661	4.54		
	材料							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.5	0.88	0.44		

项目编码	030503010001	项目名称	水表接线	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-1	远传冷/热水表接线	个	1	37.82	5.98	0	10.31	37.82	5.98	0	10.31
小计								37.82	5.98	0	10.31
清单项目综合单价								54.11000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	27.687	1.3661	37.82		
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43		
		多芯导线 RVV-3×0.5	m	1.01	1.53	1.55		
	机械							

项目编码	030503010002	项目名称	水表接线	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-2	远传脉冲电表接线	个	1	26.48	5.98	0	7.3	26.48	5.98	0	7.3
小计								26.48	5.98	0	7.3
清单项目综合单价								39.76000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	19.381	1.3661	26.48		
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43		
		多芯导线 RVV-3×0.5	m	1.01	1.53	1.55		
	机械							

项目编码	030502001001	项目名称	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-89	端子箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ˆ 汇聚分纤箱	台	1	94.42	329.06	0	25.2	94.42	329.06	0	25.2
小计								94.42	329.06	0	25.2
清单项目综合单价								448.68000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.261	1.3889	19.81		
		技工人工费	元	41.362	1.3661	56.5		
		高级技工人工费	元	13.15	1.3773	18.11		
	材料	其他材料费	元	3.2	0.885	2.83		
		膨胀螺栓 M8×20	10套	0.41	3.54	1.45		
	机械							

项目编码	030502008007	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-55	光纤配线架 端口数N(口) 12<N≤24 ˆ 24口光纤配线架	架	1	52.88	185.85	0	14.04	52.88	185.85	0	14.04
小计								52.88	185.85	0	14.04
清单项目综合单价								252.77000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.575	1.3889	10.52		
		技工人工费	元	31.01	1.3661	42.36		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								

项目编码	030502019003	项目名称	光纤测试	计量单位	链路

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-133	光缆链路测试	链路·芯	1	4.9	0.08	0.88	1.36	4.9	0.08	0.88	1.36
小计								4.9	0.08	0.88	1.36
清单项目综合单价								7.22000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.082	1.3889	1.5		
		技工人工费	元	2.492	1.3661	3.4		
	材料	其他材料费	元	0.09	0.885	0.08		
	机械	仪器仪表使用费	元	1	0.88	0.88		

项目编码	030412004070	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-196换	多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 ' WDZC-RYYP-6X1.0mm2	100m单线	0.01	194.75	1003.62	0	101.72	1.9475	10.0362	0	1.0172
小计								1.9475	10.0362	0	1.0172
清单项目综合单价								13.00090000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.22773	1.3889	0.32		
		技工人工费	元	0.9995	1.3661	1.37		
		高级技工人工费	元	0.19299	1.3773	0.27		
	材料	其他材料费	元	0.0057	0.885	0.01		
		WDZC-RYYP-6X1.0mm2	m	1.05	9.37	9.84		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.02	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0016	66.9	0.11		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0004	61.5	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.0073	6.67	0.05		
	机械							

项目编码	030506009002	项目名称	巡更设备	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-126	巡更按钮	个	1	11.27	10.62	0	3.51	11.27	10.62	0	3.51
小计								11.27	10.62	0	3.51
清单项目综合单价								25.40000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.117	1.3889	11.27		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
		巡更按钮	个	1	8.85	8.85		
	机械							

项目编码	030506009003	项目名称	巡更设备	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-127	巡更棒（机）	台	1	27.99	266.38	0	7.45	27.99	266.38	0	7.45
小计								27.99	266.38	0	7.45
清单项目综合单价								301.82000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.488	1.3661	27.99		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	030412003058	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400 ' 桥架300*100	10m	0.1	383.24	769.94	5.75	140.32	38.324	76.994	0.575	14.032
030209-10换	户内接地母线 明设	10m	0.1	0	62.61	0	3.13	0	6.261	0	0.313
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.010098	900.87	451.87	99.79	268.12	9.09698526	4.56298326	1.00767942	2.70747576
030204-124	电缆桥架支架 安装	100kg	0.010098	523.41	22.2	104.09	147.05	5.28539418	0.2241756	1.05110082	1.4849109
031101-5换	一般钢结构手工除锈 轻锈 ' (除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2)	100kg	0.010098	11.29	0.28	2.59	3.19	0.11400642	0.00282744	0.02615382	0.03221262
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.010098	27.87	6.44	6.47	8.16	0.28143126	0.06503112	0.06533406	0.08239968
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.010098	26.91	5.48	6.47	7.85	0.27173718	0.05533704	0.06533406	0.0792693
小计								53.3735543	88.16535446	2.79060218	18.73126826
清单项目综合单价								163.06077920			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.324775	1.3889	12.95		
		技工人工费	元	22.046934	1.3661	30.12		
		高级技工人工费	元	7.481243	1.3773	10.3		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.080782	3.69	0.3		
		扁钢 40×4	kg	0.22215	4.4	0.98		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		角钢(综合)	kg	0.75733	3.384	2.56		
		钢丝刷	把	0.000303	2.45	0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.037059	3.3	0.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.032313	7.4	0.24		
		铁砂布 0#-2#	张	0.05269	0.66	0.03		
		调和漆	kg	0.016156	9.61	0.16		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.020902	11.83	0.25		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017166	6.51	0.11		
		清油 C01-1	kg	0.006059	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005453	5.31	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.001606	5.31	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.98	0.25		
		桥架300*100	m	1.01	75.66	76.42		
		其他材料费	元	0.331972	0.885	0.29		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000121	1293.35	0.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	575.03	0.58		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.004039	12.99	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013077	153.42	2.01		

项目编码	030412003059	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˆ 智能化桥架200*100	10m	0.1	383.24	616.01	5.75	132.62	38.324	61.601	0.575	13.262	
030209-10换	户内接地母线 明设	10m	0.1	0	62.61	0	3.13	0	6.261	0	0.313	
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.010099	900.87	451.87	99.79	268.12	9.09788613	4.56343513	1.00777921	2.70774388	
030204-124	电缆桥架支架 安装	100kg	0.010099	523.41	22.2	104.09	147.05	5.28591759	0.2241978	1.05120491	1.48505795	
031101-5换	一般钢结构手工除锈 轻锈 ˆ （除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2）	100kg	0.010099	11.29	0.28	2.59	3.19	0.11401771	0.00282772	0.02615641	0.03221581	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.010099	27.87	6.44	6.47	8.16	0.28145913	0.06503756	0.06534053	0.08240784	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.010099	26.91	5.48	6.47	7.85	0.27176409	0.05534252	0.06534053	0.07927715	
小计								53.37504465	72.77284073	2.79082159	17.96170263	
清单项目综合单价											146.90040960	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.325016	1.3889	12.95		
		技工人工费	元	22.047591	1.3661	30.12		
		高级技工人工费	元	7.481447	1.3773	10.3		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.08079	3.69	0.3		
		扁钢 40×4	kg	0.222173	4.4	0.98		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		角钢(综合)	kg	0.757406	3.384	2.56		
		钢丝刷	把	0.000303	2.45	0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.037062	3.3	0.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.032316	7.4	0.24		
		铁砂布 0#-2#	张	0.052695	0.66	0.03		
		调和漆	kg	0.016158	9.61	0.16		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.020904	11.83	0.25		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017168	6.51	0.11		
		清油 C01-1	kg	0.006059	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005453	5.31	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.001606	5.31	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.98	0.25		
		智能化桥架200*100	m	1.01	60.42	61.02		
		其他材料费	元	0.331975	0.885	0.29		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000121	1293.35	0.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	575.03	0.58		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00404	12.99	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013078	153.42	2.01		

项目编码	030502008008	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-55	光纤配线架 端口数N(口) 12＜N≤24 ˆ 24口光纤配线架	架	1	52.88	185.85	0	14.04	52.88	185.85	0	14.04
小计								52.88	185.85	0	14.04
清单项目综合单价											252.77000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.575	1.3889	10.52		
		技工人工费	元	31.01	1.3661	42.36		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	030502008009	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-31	理线器（线管理器）安装 高度H(U) H=1	台	1	21.42	37.09	0	7.52	21.42	37.09	0	7.52
小计								21.42	37.09	0	7.52
清单项目综合单价											66.03000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.422	1.3889	21.42		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
		理线器	个	1.01	35.84	36.2		
	机械							

项目编码	030502007005	项目名称	跳线、跳纤	计量单位	条

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-128换	成品跳线敷设（插接） ˆ 成品光纤跳线	条	1	1.13	9.87	0	0.79	1.13	9.87	0	0.79
小计								1.13	9.87	0	0.79
清单项目综合单价											11.79000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.812	1.3889	1.13		
	材料	成品光纤跳线	条	1	9.87	9.87		
	机械							

项目编码	030501015003	项目名称	交换机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-42	核心层交换机 安装、调试 ˆ 核心交换机	台（套）	1	473.45	25490.27	17.6	126.89	473.45	25490.27	17.6	126.89
小计								473.45	25490.27	17.6	126.89
清单项目综合单价											26108.21000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	343.752	1.3773	473.45		
	材料	其他材料费	元	8	0.885	7.08		
	机械	仪器仪表使用费	元	20	0.88	17.6		

项目编码	030501014002	项目名称	防火墙	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-49	企业级防火墙 小型安装、调试 ˆ 防火墙	台（套）	1	227.26	65996.46	1.14	60.31	227.26	65996.46	1.14	60.31
小计								227.26	65996.46	1.14	60.31
清单项目综合单价											66285.17000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	165.001	1.3773	227.26		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.3	0.88	1.14		

项目编码	030501010001	项目名称	路由器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-45	局域网路由器 安装、调试	台（套）	1	113.63	6959.29	4.4	30.48	113.63	6959.29	4.4	30.48
小计								113.63	6959.29	4.4	30.48
清单项目综合单价											7107.80000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	82.501	1.3773		113.63		
	材料	其他材料费				元	2	0.885		1.77		
	机械	仪器仪表使用费				元	5	0.88		4.4		
项目编码	030501002002	项目名称		输出设备				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-57	门禁发卡器	套	1	6.8	683.19	0	1.89	6.8	683.19	0	1.89
小计								6.8	683.19	0	1.89
清单项目综合单价											691.88000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.082	1.3889		1.5		
		技工人工费				元	3.877	1.3661		5.3		
	材料	其他材料费				元	2	0.885		1.77		
	机械											
项目编码	030501019002	项目名称		服务器				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-28	工作站安装、调试 门禁管理工作站(管理电脑)	台（套）	1	132.57	4869.03	0.62	35.21	132.57	4869.03	0.62	35.21
小计								132.57	4869.03	0.62	35.21
清单项目综合单价											5037.43000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	96.25	1.3773		132.57		
	材料	其他材料费				元	2	0.885		1.77		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.7	0.88		0.62		
项目编码	030501002003	项目名称		输出设备				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030411-33	编解码器 数字解码器	台	1	303.01	13576.99	0.88	80.33	303.01	13576.99	0.88	80.33
小计								303.01	13576.99	0.88	80.33
清单项目综合单价											13961.21000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	220.002	1.3773		303.01		
	材料	其他材料费				元	2	0.885		1.77		
	机械	仪器仪表使用费				元	1	0.88		0.88		
项目编码	030502007006	项目名称		跳线、跳纤				计量单位		条		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-132换	制作（打接）音频线 HDMI线	条	1	3.01	6.38	0.04	1.12	3.01	6.38	0.04	1.12
小计								3.01	6.38	0.04	1.12
清单项目综合单价											10.55000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.164	1.3889		3.01		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
		HDMI线				m	1.02	2.35		2.4		
		音频端子				个	2	1.77		3.54		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.05	0.88		0.04		
项目编码	030501003001	项目名称		控制设备				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030408-10	专用键盘	套	1	67.97	161.95	0	18.03	67.97	161.95	0	18.03
小计								67.97	161.95	0	18.03
清单项目综合单价											247.95000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	14.61	1.3889		20.29		
		技工人工费				元	19.934	1.3661		27.23		
		高级技工人工费				元	14.85	1.3773		20.45		
	材料	其他材料费				元	1	0.885		0.89		
	机械											
项目编码	030501019003	项目名称		服务器				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-29换	服务器安装、调试 高度H(U) H=1 平台管理软件（含视频管理服务器）	台（套）	1	265.13	25314.18	1.23	1335.96	265.13	25314.18	1.23	1335.96
小计								265.13	25314.18	1.23	1335.96
清单项目综合单价											26916.50000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	192.502	1.3773		265.13		
	材料	其他材料费				元	5	0.885		4.43		
		平台管理软件（含视频管理服务器）				台	1	25309.73		25309.73		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.02	1		0.02		
	机械	仪器仪表使用费				元	1.4	0.88		1.23		
项目编码	030501004001	项目名称		存储设备				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031006-14换	硬盘阵列柜安装 柜式 IPSAN存储服务器(磁盘阵列)+72块企业级硬盘	台	1	295.74	241307.19	24.13	81.62	295.74	241307.19	24.13	81.62
小计								295.74	241307.19	24.13	81.62
清单项目综合单价											241708.68000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	42.46	1.3661		58		
		高级技工人工费				元	172.613	1.3773		237.74		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	5	0.885	4.43		
		清洁剂		kg	0.2	3.98	0.8		
		接地线 5.5mm2～16mm2		m	1.5	18.41	27.62		
	机械	仪器仪表使用费		元	1.28	0.88	1.13		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.04	575.03	23		
项目编码	030504004001	项目名称	电视墙			计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-123	液晶显示器 尺寸in(寸) in＞32 ˊ 55寸3*4视频安防监控屏幕墙	台	12	338.07	5284.08	0	89.5	4056.84	63408.96	0	1074
小计								4056.84	63408.96	0	1074
清单项目综合单价								68539.80000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	581.136	1.3889	807.14		
		技工人工费	元	2378.868	1.3661	3249.77		
	材料	其他材料费	元	12	0.885	10.62		
	机械							
项目编码	030501019004	项目名称	服务器		计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-28	工作站安装、调试 ˊ 视频安防监控系统管理电脑	台（套）	1	132.57	4869.03	0.62	35.21	132.57	4869.03	0.62	35.21
小计								132.57	4869.03	0.62	35.21
清单项目综合单价								5037.43000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	96.25	1.3773	132.57		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.7	0.88	0.62		
项目编码	030501006001	项目名称	操作台		计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031009-7	操作台	台	1	528.53	9323.34	40.08	144.29	528.53	9323.34	40.08	144.29
小计								528.53	9323.34	40.08	144.29
清单项目综合单价								10036.24000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	98.236	1.3889	136.44		
		技工人工费	元	287.016	1.3661	392.09		
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43		
		膨胀螺栓 M12	套	2	0.51	1.02		
		六角螺栓 M12×20～100	套	6	0.73	4.38		
		六角螺栓 M6～8×20～70	套	4	0.31	1.24		
		垫铁	kg	1.2	2.79	3.35		
		接地线 5.5mm2～16mm2	m	0.8	18.41	14.73		
		标签纸(综合)	m	0.3	7.16	2.15		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.7	0.88	1.5		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.03	701.57	21.05		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=3	台班	0.03	584.46	17.53		
项目编码	030503002002	项目名称	控制器		计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
110305-290	总线制报警控制器 路数N(路) N≤8 ˊ CO浓度监控器	套	1	493.89	2163.72	5.28	131.29	493.89	2163.72	5.28	131.29
小计								493.89	2163.72	5.28	131.29
清单项目综合单价								2794.18000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.908	1.3889	88.76		
		技工人工费	元	296.56	1.3661	405.13		
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43		
	机械	仪器仪表使用费	元	6	0.88	5.28		
项目编码	030503012001	项目名称	能耗监测系统中心管理设备		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-29换	服务器安装、调试 高度H(U) H=1 ˊ 能耗管理服务器及软件	台（套）	1	265.13	31685.85	1.23	1654.54	265.13	31685.85	1.23	1654.54
小计								265.13	31685.85	1.23	1654.54
清单项目综合单价								33606.75000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	192.502	1.3773	265.13		
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43		
		能耗管理服务器及软件	台	1	31681.42	31681.42		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.4	0.88	1.23		
项目编码	030501019005	项目名称	服务器		计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-28	工作站安装、调试 ˊ 能耗管理工作站(管理电脑)	台（套）	1	132.57	4869.03	0.62	35.21	132.57	4869.03	0.62	35.21
小计								132.57	4869.03	0.62	35.21
清单项目综合单价								5037.43000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	96.25	1.3773	132.57		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.7	0.88	0.62		
项目编码	030501002004	项目名称	输出设备		计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-8	喷墨打印机安装	台	1	80.55	2584.08	0	21.53	80.55	2584.08	0	21.53
小计								80.55	2584.08	0	21.53
清单项目综合单价								2686.16000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.633	1.3889	16.16		
		高级技工人工费	元	46.75	1.3773	64.39		
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43		

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	030503010003	项目名称	采集系统		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-15	无线抄表采集器的安装、调试	个	1	149.58	3498.24	1.76	39.84	149.58	3498.24	1.76	39.84
小计								149.58	3498.24	1.76	39.84
清单项目综合单价											3689.42000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.194	1.3889	44.71		
		技工人工费	元	21.873	1.3661	29.88		
		高级技工人工费	元	54.45	1.3773	74.99		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	2	0.88	1.76		

项目编码	030503002003	项目名称	控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-139换	调制解调器 ˉ 巡更信息数据变送器	台	1	289.81	798.02	36.55	119.2	289.81	798.02	36.55	119.2
小计								289.81	798.02	36.55	119.2
清单项目综合单价											1243.58000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	33.915	1.3889	47.1		
		技工人工费	元	111.391	1.3661	152.17		
		高级技工人工费	元	65.735	1.3773	90.54		
	材料	其他材料费	元	8.525	0.885	7.54		
		巡更信息数据变送器	台	1	787.61	787.61		
		镀锌扁钢(综合)	kg	0.1	4.87	0.49		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.1	11.06	1.11		
		棉纱	kg	0.1	9.38	0.94		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1	3.3	0.33		
	机械	仪器仪表使用费	元	35	0.88	30.8		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.01	575.03	5.75		

项目编码	030501023001	项目名称	软件	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-136	服务器及系统软件 ˉ 巡更系统软件	套（台）	1	805.51	5314.03	6.63	213.84	805.51	5314.03	6.63	213.84
小计								805.51	5314.03	6.63	213.84
清单项目综合单价											6340.01000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	94.352	1.3889	131.05		
		技工人工费	元	309.422	1.3661	422.7		
		高级技工人工费	元	182.789	1.3773	251.76		
	材料	其他材料费	元	2.061	0.885	1.82		
		镀锌扁钢(综合)	kg	0.02	4.87	0.1		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.1	11.06	1.11		
		棉纱	kg	0.1	9.38	0.94		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1	3.3	0.33		
	机械	仪器仪表使用费	元	1	0.88	0.88		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.01	575.03	5.75		

项目编码	030501019006	项目名称	服务器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-29换	服务器安装、调试 高度H(U) H=1 ˉ 停车场管理服务器	台（套）	1	265.13	5730.09	1.23	356.75	265.13	5730.09	1.23	356.75
小计								265.13	5730.09	1.23	356.75
清单项目综合单价											6353.20000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	192.502	1.3773	265.13		
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43		
		停车场管理服务器	台	1	5725.66	5725.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.4	0.88	1.23		

项目编码	030501019007	项目名称	服务器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-28	工作站安装、调试 ˉ 停车场管理工作站(管理电脑)含停车场管理软件	台（套）	1	132.57	6638.94	0.62	35.21	132.57	6638.94	0.62	35.21
小计								132.57	6638.94	0.62	35.21
清单项目综合单价											6807.34000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	96.25	1.3773	132.57		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.7	0.88	0.62		

项目编码	030904016001	项目名称	备用电源及电池主机	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
060701-10	不间断电源（UPS） 功率Pw（kV·A） 50＜Pw≤100 ˉ UPS80kV·A	台	1	982.75	78183.96	857.41	321.33	982.75	78183.96	857.41	321.33
小计								982.75	78183.96	857.41	321.33
清单项目综合单价											80345.45000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	146.408	1.3889	203.35		
		技工人工费	元	387.739	1.3661	529.69		
		高级技工人工费	元	181.306	1.3773	249.71		
	材料							
	机械	仪器仪表使用费	元	974.33	0.88	857.41		

项目编码	030410002004	项目名称	接地母线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 铜排 30×3	10m	0.1	294.27	420.31	4.57	99.21	29.427	42.031	0.457	9.921
小计								29.427	42.031	0.457	9.921
清单项目综合单价											81.83600000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.2603	1.3889	12.86		
		技工人工费	元	4.8571	1.3661	6.64		
		高级技工人工费	元	7.21	1.3773	9.93		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.021	0.885	0.02		
		钢排 30×3	m	1.023	39.2	40.1		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030410007004	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-79	等电位端子盒安装	套	1	15.42	83.08	0	8.23	15.42	83.08	0	8.23
小计								15.42	83.08	0	8.23
清单项目综合单价								106.73000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.377	1.3889	3.3		
		技工人工费	元	6.734	1.3661	9.2		
		高级技工人工费	元	2.122	1.3773	2.92		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		焊锡膏	kg	0.01	61.5	0.62		
		焊锡	kg	0.005	66.9	0.33		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		电线 BV-4	m	0.75	3.98	2.99		
		铜接线端子 DT-6	个	1.02	1.06	1.08		
		等电位端子盒	个	1.006	76.11	76.57		
	机械							

项目编码	030506020001	项目名称	安全防范分系统调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030410-35	门禁系统联调 前端点数量dr(点) dr≤100	系统	1	643.89	2.66	17.6	171.78	643.89	2.66	17.6	171.78
小计								643.89	2.66	17.6	171.78
清单项目综合单价								835.93000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	467.504	1.3773	643.89		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	20	0.88	17.6		

项目编码	030506020002	项目名称	安全防范分系统调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030410-32	电视监控系统联调 前端点数量dr(点) dr≤500	系统	1	1136.28	4.43	44	304.04	1136.28	4.43	44	304.04
小计								1136.28	4.43	44	304.04
清单项目综合单价								1488.75000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	825.007	1.3773	1136.28		
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43		
	机械	仪器仪表使用费	元	50	0.88	44		

项目编码	030506020003	项目名称	安全防范分系统调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030410-18	抄表数据管理系统联调 表数量dr(点) dr≤500	系统	1	757.52	4.43	44	203.82	757.52	4.43	44	203.82
小计								757.52	4.43	44	203.82
清单项目综合单价								1009.77000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	550.005	1.3773	757.52		
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43		
	机械	仪器仪表使用费	元	50	0.88	44		

项目编码	030506020004	项目名称	安全防范分系统调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030410-28	停车场管理系统联调 2进2出以上	系统	1	1893.8	7.08	70.4	506.52	1893.8	7.08	70.4	506.52
小计								1893.8	7.08	70.4	506.52
清单项目综合单价								2477.80000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	1375.011	1.3773	1893.8		
	材料	其他材料费	元	8	0.885	7.08		
	机械	仪器仪表使用费	元	80	0.88	70.4		

项目编码	030501022001	项目名称	计算机应用、网络系统联调及试运行	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030410-8	网络系统联调 信息点数量dr(点) dr≤1000	系统	1	1893.8	4.43	26.4	503.24	1893.8	4.43	26.4	503.24
小计								1893.8	4.43	26.4	503.24
清单项目综合单价								2427.87000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	1375.011	1.3773	1893.8		
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43		
	机械	仪器仪表使用费	元	30	0.88	26.4		

项目编码	030501005005	项目名称	插箱、机柜、台架	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-1换	安装机柜、机架 落地式 ` ODF机柜	台	1	212.3	2395.58	0	175.95	212.3	2395.58	0	175.95
小计								212.3	2395.58	0	175.95
清单项目综合单价								2783.83000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	152.857	1.3889	212.3		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	····							

工程量清单综合单价分析表

	材料	ODF机柜	个	1	2392.92	2392.92		
	机械							

项目编码	031401001007	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-40	建筑智能系统设备安装工程脚手架搭拆费	100元	0	1.98	2.02	0	0.62	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0E-8			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房智能化工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房智能化工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-厂房智能化工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房结构工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	43740740.03	
2	措施项目	7343266.55	
2.1	安全文明施工	1819714.94	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	1628729.82	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	190985.12	
2.2	其他措施项目费	5523551.61	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	4597560.59	
5	含税建安工程造价	55681567.17	
合计		55681567.17	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房结构工程　　第 1 页，共 27 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		砌筑工程					1957249.72	0
1-1	010402001022	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A7.5/B07(见注2)蒸压加气混凝土砌块(II型)，规格综合考虑 (2)墙体类型:外墙 (3)砌筑高度:3.6m以内 (4)墙体厚度:200mm (5)砂浆强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	93.26	705.62	65806.12	0
1-2	010402001023	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A7.5/B07(见注2)蒸压加气混凝土砌块(II型)，规格综合考虑 (2)墙体类型:外墙 (3)砌筑高度:3.6m以上4.8m以下部分 (4)墙体厚度:200mm (5)砂浆强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	11.82	784.57	9273.62	0
1-3	010402001024	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A7.5/B07(见注2)蒸压加气混凝土砌块(II型)，规格综合考虑 (2)墙体类型:外墙 (3)砌筑高度:超过4.8m部分 (4)墙体厚度:200mm (5)砂浆强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	1.7	863.52	1467.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房结构工程　　第 2 页，共 27 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	010402001025	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A7.5/B07(见注2)蒸压加气混凝土砌块(II型)，规格综合考虑 (2)墙体类型:外墙 (3)砌筑高度:3.6m以内 (4)墙体厚度:200mm以上 (5)砂浆强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	5.3	657.41	3484.27	0
1-5	010402001026	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A7.5/B07(见注2)蒸压加气混凝土砌块(II型)，规格综合考虑 (2)墙体类型:外墙 (3)砌筑高度:3.6m以上4.8m以下部分 (4)墙体厚度:200mm以上 (5)砂浆强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	7.5	726.3	5447.25	0
1-6	010402001027	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A7.5/B07(见注2)蒸压加气混凝土砌块(II型)，规格综合考虑 (2)墙体类型:外墙 (3)砌筑高度:超过4.8m部分 (4)墙体厚度:200mm以上 (5)砂浆强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	7.5	795.19	5963.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房结构工程　　第 3 页，共 27 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	010402001028	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06(优质品)蒸压加气混凝土砌块(II型)，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:3.6m以内 (4)墙体厚度:200mm (5)砂浆强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	1182.95	688.99	815040.72	0
1-8	010402001029	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06(优质品)蒸压加气混凝土砌块(II型)，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:3.6m以上4.8m以下部分 (4)墙体厚度:200mm (5)砂浆强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	114.03	767.94	87568.2	0
1-9	010402001030	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06(优质品)蒸压加气混凝土砌块(II型)，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:超过4.8m部分 (4)墙体厚度:200mm (5)砂浆强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	18.68	846.89	15819.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房结构工程　　第 4 页，共 27 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	010402001031	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06(优质品)蒸压加气混凝土砌块(Ⅱ型)，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:3.6m以内 (4)墙体厚度:100mm (5)砂浆强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	383.54	756.58	290178.69	0
1-11	010402001032	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06(优质品)蒸压加气混凝土砌块(Ⅱ型)，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:3.6m以上4.8m以下部分 (4)墙体厚度:100mm (5)砂浆强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	5.07	849.28	4305.85	0
1-12	010402001033	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06(优质品)蒸压加气混凝土砌块(Ⅱ型)，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:超过4.8m部分 (4)墙体厚度:100mm (5)砂浆强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	1.08	941.98	1017.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房结构工程　　第 5 页，共 27 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	010402001034	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06(优质品)蒸压加气混凝土砌块(Ⅱ型)，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:3.6m以内 (4)墙体厚度:200mm以上 (5)砂浆强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	12.86	640.38	8235.29	0
1-14	010402001035	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06(优质品)蒸压加气混凝土砌块(Ⅱ型)，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:3.6m以上4.8m以下部分 (4)墙体厚度:200mm以上 (5)砂浆强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	4.01	709.28	2844.21	0
1-15	010402001036	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06(优质品)蒸压加气混凝土砌块(Ⅱ型)，规格综合考虑 (2)墙体类型:内墙 (3)砌筑高度:超过4.8m部分 (4)墙体厚度:200mm以上 (5)砂浆强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆 (6)其他:墙顶部构造处理按设计要求 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	0.74	778.17	575.85	0
1-16	010401002008	防火隔墙	(1)砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块(Ⅱ型)A5.0/B06（优质品） (2)墙体类型:综合考虑 (3)砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用砌筑砂浆 (4)耐火极限综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	11.85	834.91	9893.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房结构工程　　第 6 页，共 27 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-17	010401008003	零星砌砖	(1)砌砖名称、部位:砖砌台阶 (2)砖品种、规格、强度等级:MU7.5灰砂砖 (3)砂浆强度等级、配合比:M5砂浆砌筑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	15	1168.71	17530.65	0
1-18	010506023006	钢丝网	(1)楼梯间和人流通道的砌体填充墙应采用钢丝网砂浆面层加强,做法见图集22G614-1中第36页。 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	6230.55	14.69	91526.78	0
1-19	010506023007	钢丝网	(1)钢(铁)网品种、材质:砌筑外墙体找平层抹灰前,应满挂热镀锌钢丝网,网目不大于20mm×20mm,钢丝直径应为0.8mm~1mm; (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2294.19	13.49	30948.62	0
1-20	010506023008	钢丝网	(1)不同材质墙体的内外交界处加铺不低于300mm宽耐碱玻纤网格布(单位面积质量≥160g/㎡)(石膏砂浆)/镀锌钢丝网(丝径≥0.8mm,网目不大于20mm×20mm)(水泥砂浆)。 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	30594.86	12.71	388860.67	0
1-21	010506017003	砌体工程内配钢筋	(1)砌体墙加固钢筋制安 (2)砌筑高度:综合考虑 (3)钢筋种类、规格:非箍筋HRB400，三级钢筋Φ10以内 (4)其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等）包含在综合单价中 (5)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	14.76	6873.99	101460.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房结构工程　　第 7 页，共 27 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2		混凝土及钢筋混凝土工程					41783490.31	0
2-1		混凝土工程					9270950.09	0
2-1-1	010502006015	钢筋混凝土墙、柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C60 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	2346.98	638.15	1497725.29	0
2-1-2	010502006016	钢筋混凝土墙、柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C55 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	1075.71	609.37	655505.4	0
2-1-3	010502006017	钢筋混凝土墙、柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C50 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	919.37	605.56	556733.7	0
2-1-4	010502006018	钢筋混凝土墙、柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C45 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	661.07	587.4	388312.52	0
2-1-5	010502006019	钢筋混凝土墙、柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C40 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	419.76	562.59	236152.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房结构工程　　第 8 页，共 27 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-6	010502006020	钢筋混凝土墙、柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	419.42	556.86	233558.22	0
2-1-7	010502006021	钢筋混凝土墙、柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	986.27	532.89	525573.42	0
2-1-8	010502011005	钢筋混凝土梁、板	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	150	547.05	82057.5	0
2-1-9	010502011006	钢筋混凝土梁、板	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	6244.07	523.08	3266148.14	0
2-1-10	010502020004	楼梯	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	15	574.85	8622.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房结构工程　　第 9 页，共 27 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-11	010502020005	楼梯	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	111.68	550.88	61522.28	0
2-1-12	010502021003	构造柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	903.24	773.3	698475.49	0
2-1-13	010502022003	圈梁、过梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	47.13	766.85	36141.64	0
2-1-14	010502004003	设备基础	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)混凝土浇捣方式:综合考虑 (4)混凝土运距:投标人自行考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	1.65	554.5	914.93	0
2-1-15	010502025013	零星现浇构件	(1)部位:扶手、压顶 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C25 (4)混凝土浇捣方式:综合考虑 (5)混凝土运距:投标人自行考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	54.3	715.93	38875	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房结构工程　　第 10 页，共 27 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-16	010502025014	零星现浇构件	(1)部位:门窗洞口两侧上、中、下应预埋混凝土块(每侧不少于3块)用于固定门窗连接件。 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C20细石混凝土块 (4)混凝土浇捣方式:综合考虑 (5)混凝土运距:投标人自行考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	196.53	738.26	145090.24	0
2-1-17	010502025015	其他构件	(1)部位:栏板、反檐 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C35 (4)混凝土浇捣方式:综合考虑 (5)混凝土运距:投标人自行考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	15	766.69	11500.35	0
2-1-18	010502025016	其他构件	(1)部位:栏板、反檐 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C30 (4)混凝土浇捣方式:综合考虑 (5)混凝土运距:投标人自行考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	188.1	746.29	140377.15	0
2-1-19	010502019001	雨篷、悬挑板、阳台板	(1)部位:雨篷、悬挑板、阳台板 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C30 (4)混凝土浇捣方式:综合考虑 (5)混凝土运距:投标人自行考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	419.21	694.13	290986.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房结构工程　　第 11 页，共 27 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-20	010502025017	其他构件	(1)部位:除墙、柱、梁、板、楼梯外，其他节点构件 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C30 (4)混凝土浇捣方式:综合考虑 (5)混凝土运距:投标人自行考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	108.05	550.88	59522.58	0
2-1-21	010502025018	其他构件	(1)部位:对防水有严格要求的房间,其四周墙体根部应预先浇筑高出建筑完成面200高、宽度同上部墙体的防水反坎,采用混凝土墙基 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C25细石混凝土 (4)混凝土浇捣方式:综合考虑 (5)混凝土运距:投标人自行考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	484.77	689.77	334379.8	0
2-1-22	010502025019	其他构件	(1)部位:所有设备管井设门槛 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C20混凝土 (4)混凝土浇捣方式:综合考虑 (5)混凝土运距:投标人自行考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	0.53	805.04	426.67	0
2-1-23	010502003007	混凝土抗渗增加费	(1)综合各种混凝土 (2)满足设计说明及规范要求，抗渗等级P6 (3)工程量按相应混凝土体积计算 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	361.23	6.5	2348	0
2-2		混凝土模板工程					15590766.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房结构工程　　第 12 页，共 27 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-1	010505004005	柱面模板	(1)柱面模板（矩形、圆形或异型综合考虑） (2)支模高度H(m) 3.6以内 (3)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	150	113.66	17049	0
2-2-2	010505004006	柱面模板	(1)柱面模板（矩形、圆形或异型综合考虑） (2)支模高度H(m) 3.6＜H≤6 (3)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	750	133.87	100402.5	0
2-2-3	010505005008	墙面模板	(1)墙面模板（直形或弧形综合考虑） (2)墙厚:50cm以内 (3)支模高度H(m) 3.6以内 (4)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	39928.37	99.42	3969678.55	0
2-2-4	010505005009	墙面模板	(1)墙面模板（直形或弧形综合考虑） (2)墙厚:50cm以内 (3)支模高度H(m) 3.6＜H≤6 (4)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	7311.06	116.5	851738.49	0
2-2-5	010505006003	梁模板	(1)梁截面积及支模高度:综合考虑 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)模板支撑架搭拆及使用费用综合考虑在单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	21139.62	161.89	3422293.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房结构工程　　第 13 页，共 27 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-6	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	(1)板厚及支模高度:综合考虑 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)模板支撑架搭拆及使用费用综合考虑在单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	20284.23	153.52	3114034.99	0
2-2-7	010505010003	楼梯模板	(1)类型:直形楼梯 (2)支模高度:综合考虑 (3)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (4)模板支撑架搭拆及使用费用综合考虑在单价中 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1072.71	215.58	231254.82	0
2-2-8	010505011005	构造柱模板	(1)构造柱 (2)支模高度H(m) 3.6以内 (3)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	10802.06	113.66	1227762.14	0
2-2-9	010505011006	构造柱模板	(1)构造柱 (2)支模高度H(m) 3.6＜H≤6 (3)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	240.27	133.87	32164.94	0
2-2-10	010505012003	圈梁模板	(1)圈梁 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	230.91	118.45	27351.29	0
2-2-11	010505013003	过梁模板	(1)过梁 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	407.75	119.34	48660.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房结构工程　　第 14 页，共 27 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-12	010505008007	其他板模板	(1)构件类型:雨篷、悬挑板、阳台板 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	3496.04	150.99	527867.08	0
2-2-13	010505008008	其他板模板	(1)构件类型:栏板、反檐模板 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1485.26	102.19	151778.72	0
2-2-14	010505008009	其他板模板	(1)构件类型:扶手、压顶 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1086.02	130.74	141986.25	0
2-2-15	010505008010	其他现浇构件模板	(1)构件类型:除墙、柱、梁、板、楼梯外，其他节点构件模板 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	150	102.19	15328.5	0
2-2-16	010505014005	零星现浇构件模板	(1)构件类型:所有设备管井设门槛 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	6.77	162.89	1102.77	0
2-2-17	010505014006	零星现浇构件模板	(1)构件类型:对防水有严格要求的房间的混凝土墙基 (2)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	6931.95	113.11	784072.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房结构工程　　第 15 页，共 27 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-18	010505016005	井(池)模板	(1)电梯井壁 (2)支模高度H(m) 3.6以内 (3)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	5111.55	105.36	538552.91	0
2-2-19	010505016006	井(池)模板	(1)电梯井壁 (2)支模高度H(m) 3.6＜H≤6 (3)模板支撑类型、模板的材料规格及类型:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1093.08	124.47	136055.67	0
2-2-20	010505B002003	水平安全兜网	(1)使用部位:综合考虑 (2)材质:综合考虑 (3)其他要求:满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	21900	11.49	251631	0
2-3		钢筋工程					9132935.19	0
2-3-1	010506002081	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:一级钢(HPB300) Φ6mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	2.493	6723.18	16760.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房结构工程　　第 16 页，共 27 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-2	010506002082	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:一级钢(HPB300) Φ8mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	8.825	6641.41	58610.44	0
2-3-3	010506002083	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:一级钢(HPB300) Φ10mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等）包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	1.247	6645.27	8286.65	0
2-3-4	010506002084	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ6mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	12.465	6842.47	85291.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房结构工程　　第 17 页，共 27 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-5	010506002085	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ8mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	159.24	6585.62	1048694.13	0
2-3-6	010506002086	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ10mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	94.809	6590.42	624831.13	0
2-3-7	010506002087	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ12mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等）包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	54.771	5370.25	294133.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房结构工程　　第 18 页，共 27 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-8	010506002088	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ14mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等）包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	4.6	5322.88	24485.25	0
2-3-9	010506002089	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ16mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等）包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.087	5283.26	459.64	0
2-3-10	010506002090	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ18mm，箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	6.233	5208.8	32466.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房结构工程　　第 19 页，共 27 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-11	010506002091	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:一级钢(HPB300) Φ6mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	1.247	5819	7256.29	0
2-3-12	010506002092	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:一级钢(HPB300) Φ8mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	1.247	5738.45	7155.85	0
2-3-13	010506002093	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:一级钢(HPB300) Φ10mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	1.247	5742.24	7160.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房结构工程　　第 20 页，共 27 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-14	010506002094	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ6mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	62.325	5674.08	353637.04	0
2-3-15	010506002095	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ8mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	435.191	5417.23	2357529.74	0
2-3-16	010506002096	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ10mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	139.022	5422.03	753781.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房结构工程　　第 21 页，共 27 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-17	010506002097	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ12mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	129.661	5161.47	669241.36	0
2-3-18	010506002098	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ14mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	34.977	5114.1	178875.88	0
2-3-19	010506002099	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ16mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	65.105	5074.48	330374.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房结构工程　　第 22 页，共 27 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-20	010506002100	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ18mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	34.142	5000.02	170710.68	0
2-3-21	010506002101	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ20mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	52.602	5086.07	267537.45	0
2-3-22	010506002102	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ22mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	83.715	5084.14	425618.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房结构工程　　第 23 页，共 27 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-23	010506002103	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ25mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	263.934	5110.24	1348766.08	0
2-3-24	010506002104	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ28mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	3.503	5016.43	17572.55	0
2-3-25	010506002105	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ32mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.922	5038.67	4645.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房结构工程　　第 24 页，共 27 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-26	010506002106	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ36mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	2.493	5156.62	12855.45	0
2-3-27	010506002107	现浇混凝土构件钢筋	(1)钢筋带E增加费 (2)钢筋种类、规格:综合考虑 (3)工程量计算规则:仅计算所需带E钢筋清单工程量，不计损耗 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	50	55.76	2788	0
2-3-28	010506025005	预埋铁件	(1)铁件种类、规格:综合考虑 (2)综合考虑焊接等费用 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	1.95	12004.32	23408.42	0
2-4		装配式工程					7788838.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房结构工程　　第 25 页，共 27 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-1	010504004001	叠合楼板	(1)预制叠合板构件，单个构件体积综合考虑，钢筋含量暂按143kg/m3考虑 (2)构件规格及安装高度:综合考虑 (3)含接缝处理(构件接缝处采用耐候性密封胶)以及完成构件安装需要的所有其他辅助施工工艺及措施 (4)包含预留预埋栏杆扶手安装埋件、预埋线盒、立管留洞、地漏止水节、滴水线等 (5)包含结合面清理；构件就位、支撑加固、吊装、校正、垫实固定；接头钢筋调直；搭设及拆除钢支撑等工作内容 (6)含成品构件原价及运至施工现场指定地点的所有费用 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	985.74	2687.71	2649383.26	0
2-4-2	010504008001	外挂墙板	(1)预制外墙构件，单个构件体积综合考虑,钢筋含量暂按120kg/m3考虑 (2)构件规格及安装高度:综合考虑 (3)含接缝处理(构件接缝处专用粘接剂以及专用密封胶粘牢封实)以及完成构件安装需要的所有其他辅助施工工艺及措施 (4)包含预留预埋线盒、设备管线、空调留洞等 (5)含成品构件原价及运至施工现场指定地点的所有费用 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	326.6	2987.66	975769.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房结构工程　　第 26 页，共 27 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-3	010504013001	空调板	(1)预制空调板构件，单个构件体积综合考虑，钢筋含量暂按100kg/m3考虑 (2)构件规格及安装高度:综合考虑 (3)含接缝处理(构件接缝处采用耐候性密封胶)以及完成构件安装需要的所有其他辅助施工工艺及措施 (4)包含预留预埋栏杆扶手安装埋件、预埋线盒、立管留洞、地漏止水节、滴水线等 (5)包含结合面清理；构件就位、支撑加固、吊装、校正、垫实固定；接头钢筋调直；搭设及拆除钢支撑等工作内容 (6)含成品构件原价及运至施工现场指定地点的所有费用 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	23.54	2974.89	70028.91	0
2-4-4	010504B001001	非承重隔墙安装	(1)墙体厚度:100mm (2)墙体高度:综合考虑 (3)墙体类型:预制板内墙，钢筋含量综合考虑 (4)含接缝处理以及完成构件安装需要的所有其他辅助施工工艺及措施 (5)含连接件、预埋件等所有费用 (6)包含预埋线盒、立管留洞、地漏止水节、滴水线等 (7)包含结合面清理；构件就位、支撑加固、吊装、校正、垫实固定 (8)含成品构件原价及运至施工现场指定地点的所有费用 (9)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (10)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	8665.65	131.2	1136933.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房结构工程　　第 27 页，共 27 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-5	010504B001002	非承重隔墙安装	(1)墙体厚度:120mm (2)墙体高度:综合考虑 (3)墙体类型:预制板内墙，钢筋含量综合考虑 (4)含接缝处理以及完成构件安装需要的所有其他辅助施工工艺及措施 (5)含连接件、预埋件等所有费用 (6)包含预埋线盒、立管留洞、地漏止水节、滴水线等 (7)包含结合面清理；构件就位、支撑加固、吊装、校正、垫实固定 (8)含成品构件原价及运至施工现场指定地点的所有费用 (9)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (10)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	75	144.8	10860	0
2-4-6	010504B001003	非承重隔墙安装	(1)墙体厚度:200mm (2)墙体高度:综合考虑 (3)墙体类型:预制板内墙，钢筋含量综合考虑 (4)含接缝处理以及完成构件安装需要的所有其他辅助施工工艺及措施 (5)含连接件、预埋件等所有费用 (6)包含预埋线盒、立管留洞、地漏止水节、滴水线等 (7)包含结合面清理；构件就位、支撑加固、吊装、校正、垫实固定； (8)含成品构件原价及运至施工现场指定地点的所有费 (9)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (10)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	14568.6	193.48	2818732.73	0
2-4-7	010506016001	预制构件钢筋含量增加费	(1)名称:预制构件钢筋含量增加费 (2)钢筋种类、规格:综合考虑 (3)构件类型及规格:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	kg	38177.37	3.33	127130.64	0
合计							43740740.03	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房结构工程
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					7343266.55
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	1819714.94
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	1628729.82
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	190985.12
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	4005539.83
1-9-1	011601001007	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	4005539.83	4005539.83
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	1518011.78
1-14-1	031401020003	超高施工增加	因施工现场等条件限制不能在白天施工，需在夜间施工时所发生的夜班补助费、夜间施工降效、夜间施工照明设施摊销及照明用电等费用。合理工期内因施工工序需要连续作业夜班施工的和建设单位为缩短合理工期而要求施工企业在夜间施工的情形除外。	项	1	1518011.78	1518011.78
合计							7343266.55

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房结构工程　　第 1 页，共 1 页
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房结构工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房结构工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房结构工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	4597560.59
合计					4597560.59

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房结构工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房结构工程　　标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	010402001022	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 - 加气混凝土砌块 7.5MPa,湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3121.42	2960.81	0	974.03	312.142	296.081	0	97.403
小计								312.142	296.081	0	97.403
清单项目综合单价								705.62600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.7467	1.3889	76.04		
		技工人工费	元	172.8306	1.3661	236.1		
	材料	湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	289.02	29.13		
		铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	690.27	21.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1685.84	2.7		
		水	m3	0.1002	4.62	0.46		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.609	1	1.61		
	机械							

项目编码	010402001023	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 - （超过3.6m时:人工*1.2）加气混凝土砌块 7.5MPa,湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3745.7	2960.81	0	1139.23	374.57	296.081	0	113.923
小计								374.57	296.081	0	113.923
清单项目综合单价								784.57400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	65.69604	1.3889	91.25		
		技工人工费	元	207.39672	1.3661	283.32		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	690.27	21.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1685.84	2.7		
		水	m3	0.1002	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	289.02	29.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.609	1	1.61		
	机械							

项目编码	010402001024	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 - （超过4.8m时:人工*1.4）加气混凝土砌块 7.5MPa,湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	4369.98	2960.81	0	1304.42	436.998	296.081	0	130.442
小计								436.998	296.081	0	130.442
清单项目综合单价								863.52100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.64538	1.3889	106.45		
		技工人工费	元	241.96284	1.3661	330.55		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	690.27	21.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1685.84	2.7		
		水	m3	0.1002	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	289.02	29.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.609	1	1.61		
	机械							

项目编码	010402001025	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-34换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T>200 湿拌砌筑砂浆 - 湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	2723.76	2980.55	0	869.79	272.376	298.055	0	86.979
小计								272.376	298.055	0	86.979
清单项目综合单价								657.41000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	59.2463	1.3889	82.29		
		技工人工费	元	139.1475	1.3661	190.09		
	材料	湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.0791	289.02	22.86		
		铁钉（综合）	kg	0.029	5.64	0.16		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0315	690.27	21.74		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0025	1685.84	4.21		
		水	m3	0.2117	4.62	0.98		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.499	1	1.5		
	机械							

项目编码	010402001026	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-34换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T>200 湿拌砌筑砂浆 - （超过3.6m时:人工*1.2）加气混凝土砌块 7.5MPa,湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3268.52	2980.55	0	1013.95	326.852	298.055	0	101.395
小计								326.852	298.055	0	101.395
清单项目综合单价								726.30200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	71.09556	1.3889	98.74		
		技工人工费	元	166.977	1.3661	228.11		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.029	5.64	0.16		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0315	690.27	21.74		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0025	1685.84	4.21		
		水	m3	0.2117	4.62	0.98		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.0791	289.02	22.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.499	1	1.5		
	机械							

项目编码	010402001027	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-34换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T>200 湿拌砌筑砂浆 - (超过4.8m时:人工*1.4) 加气混凝土砌块 7.5MPa,湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3813.27	2980.55	0	1158.09	381.327	298.055	0	115.809
小计								381.327	298.055	0	115.809
清单项目综合单价											795.19100000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	82.94482		1.3889		115.2		
		技工人工费			元	194.8065		1.3661		266.13		
	材料	铁钉（综合）			kg	0.029		5.64		0.16		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）			千块	0.0315		690.27		21.74		
		松杂枋板材 周转材			m3	0.0025		1685.84		4.21		
		水			m3	0.2117		4.62		0.98		
		湿拌砌筑砂浆 M5			m3	0.0791		289.02		22.86		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.499		1		1.5		
	机械											
项目编码	010402001028	项目名称	砌块墙					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 - 湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3121.42	2802.42	0	966.11	312.142	280.242	0	96.611
小计								312.142	280.242	0	96.611
清单项目综合单价											688.99500000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	54.7467		1.3889		76.04		
		技工人工费			元	172.8306		1.3661		236.1		
	材料	铁钉（综合）			kg	0.012		5.64		0.07		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）			m3	0.8723		250.44		218.46		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）			千块	0.0308		690.27		21.26		
		松杂枋板材 周转材			m3	0.0016		1685.84		2.7		
		水			m3	0.1002		4.62		0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M5			m3	0.1008		289.02		29.13		
		其他材料费(按百分比计算)			元	8.162		1		8.16		
	机械											
项目编码	010402001029	项目名称	砌块墙					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 - (超过3.6m时:人工*1.2) 湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3745.7	2802.42	0	1131.31	374.57	280.242	0	113.131
小计								374.57	280.242	0	113.131
清单项目综合单价											767.94300000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	65.69604		1.3889		91.25		
		技工人工费			元	207.39672		1.3661		283.32		
	材料	铁钉（综合）			kg	0.012		5.64		0.07		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）			m3	0.8723		250.44		218.46		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）			千块	0.0308		690.27		21.26		
		松杂枋板材 周转材			m3	0.0016		1685.84		2.7		
		水			m3	0.1002		4.62		0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M5			m3	0.1008		289.02		29.13		
		其他材料费(按百分比计算)			元	8.162		1		8.16		
	机械											
项目编码	010402001030	项目名称	砌块墙					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 - (超过4.8m时:人工*1.4) 湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	4369.98	2802.42	0	1296.5	436.998	280.242	0	129.65
小计								436.998	280.242	0	129.65
清单项目综合单价											846.89000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	76.64538		1.3889		106.45		
		技工人工费			元	241.96284		1.3661		330.55		
	材料	铁钉（综合）			kg	0.012		5.64		0.07		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）			m3	0.8723		250.44		218.46		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）			千块	0.0308		690.27		21.26		
		松杂枋板材 周转材			m3	0.0016		1685.84		2.7		
		水			m3	0.1002		4.62		0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M5			m3	0.1008		289.02		29.13		
		其他材料费(按百分比计算)			元	8.162		1		8.16		
	机械											
项目编码	010402001031	项目名称	砌块墙					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 - 湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3665.22	2791.09	0	1109.44	366.522	279.109	0	110.944
小计								366.522	279.109	0	110.944
清单项目综合单价											756.57500000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	76.9107		1.3889		106.82		
		技工人工费			元	190.1042		1.3661		259.7		
	材料	湿拌砌筑砂浆 M5			m3	0.1008		289.02		29.13		
		铁钉（综合）			kg	0.017		5.64		0.1		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）			m3	0.8723		250.44		218.46		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）			千块	0.0308		690.27		21.26		
		松杂枋板材 周转材			m3	0.0009		1685.84		1.52		
		水			m3	0.1115		4.62		0.52		
		其他材料费(按百分比计算)			元	8.129		1		8.13		
	机械											
项目编码	010402001032	项目名称	砌块墙					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 - (超过3.6m时:人工*1.2) 湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	4398.28	2791.09	0	1303.43	439.828	279.109	0	130.343	
小计								439.828	279.109	0	130.343	
清单项目综合单价											849.28000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	92.29284	1.3889		128.19		
		技工人工费				元	228.12504	1.3661		311.64		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.017	5.64		0.1		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3	0.8723	250.44		218.46		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.0308	690.27		21.26		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.0009	1685.84		1.52		
		水				m3	0.1115	4.62		0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M5				m3	0.1008	289.02		29.13		
		其他材料费(按百分比计算)				元	8.129	1		8.13		
	机械											
项目编码	010402001033	项目名称			砌块墙			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 - (超过4.8m时:人工*1.4) 湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	5131.32	2791.09	0	1497.4	513.132	279.109	0	149.74	
小计								513.132	279.109	0	149.74	
清单项目综合单价											941.98100000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	107.67498	1.3889		149.55		
		技工人工费				元	266.14588	1.3661		363.58		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.017	5.64		0.1		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3	0.8723	250.44		218.46		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.0308	690.27		21.26		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.0009	1685.84		1.52		
		水				m3	0.1115	4.62		0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M5				m3	0.1008	289.02		29.13		
		其他材料费(按百分比计算)				元	8.129	1		8.13		
	机械											
项目编码	010402001034	项目名称			砌块墙			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010001-34换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T>200 湿拌砌筑砂浆 - 湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	2723.76	2818.39	0	861.68	272.376	281.839	0	86.168	
小计								272.376	281.839	0	86.168	
清单项目综合单价											640.38300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	59.2463	1.3889		82.29		
		技工人工费				元	139.1475	1.3661		190.09		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.029	5.64		0.16		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3	0.8931	250.44		223.67		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.0315	690.27		21.74		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.0025	1685.84		4.21		
		水				m3	0.2117	4.62		0.98		
		湿拌砌筑砂浆 M5				m3	0.0791	289.02		22.86		
		其他材料费(按百分比计算)				元	8.209	1		8.21		
	机械											
项目编码	010402001035	项目名称			砌块墙			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010001-34换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T>200 湿拌砌筑砂浆 - (超过3.6m时:人工*1.2) 湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3268.52	2818.39	0	1005.84	326.852	281.839	0	100.584	
小计								326.852	281.839	0	100.584	
清单项目综合单价											709.27500000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	71.09556	1.3889		98.74		
		技工人工费				元	166.977	1.3661		228.11		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.029	5.64		0.16		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3	0.8931	250.44		223.67		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.0315	690.27		21.74		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.0025	1685.84		4.21		
		水				m3	0.2117	4.62		0.98		
		湿拌砌筑砂浆 M5				m3	0.0791	289.02		22.86		
		其他材料费(按百分比计算)				元	8.209	1		8.21		
	机械											
项目编码	010402001036	项目名称			砌块墙			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010001-34换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T>200 湿拌砌筑砂浆 - (超过4.8m时:人工*1.4) 湿拌砌筑砂浆 M5	10m3	0.1	3813.27	2818.39	0	1149.98	381.327	281.839	0	114.998	
小计								381.327	281.839	0	114.998	
清单项目综合单价											778.16400000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	82.94482	1.3889		115.2		
		技工人工费				元	194.8065	1.3661		266.13		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.029	5.64		0.16		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3	0.8931	250.44		223.67		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.0315	690.27		21.74		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.0025	1685.84		4.21		
		水				m3	0.2117	4.62		0.98		
		湿拌砌筑砂浆 M5				m3	0.0791	289.02		22.86		
		其他材料费(按百分比计算)				元	8.209	1		8.21		
	机械											
项目编码	010401002008	项目名称			防火隔墙			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

010001-4换	实心砖墙 1/2砖 湿拌砌筑砂浆 ~ 防火隔墙,湿拌砌筑砂浆 M10	10m3	0.1	3998.69	3135.53	0	1214.91	399.869	313.553	0	121.491	
小计								399.869	313.553	0	121.491	
清单项目综合单价											834.91300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	73.7564	1.3889		102.44		
		技工人工费				元	217.7215	1.3661		297.43		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.023	5.64		0.13		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.0011	1685.84		1.85		
		水				m3	0.113	4.62		0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M10				m3	0.1943	313.41		60.9		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.902	1		1.9		
	机械											
项目编码	010401008003	项目名称			零星砌砖			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010001-14换	实心砖台阶 湿拌砌筑砂浆 ~ MU7.5灰砂砖,湿拌砌筑砂浆 M5	100m2	0.066667	5729.18	9795.65	0	2005.83	381.9472431	653.0465986	0	133.7226686	
小计								381.9472431	653.0465986	0	133.7226686	
清单项目综合单价											1168.71651022	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	79.305533	1.3889		110.15		
		技工人工费				元	198.9592	1.3661		271.8		
	材料	MU7.5灰砂砖				千块	0.794667	663.72		527.44		
		水				m3	0.132667	4.62		0.61		
		湿拌砌筑砂浆 M5				m3	0.366667	289.02		105.97		
		其他材料费(按百分比计算)				元	19.020667	1		19.02		
	机械											
项目编码	010506023006	项目名称			钢丝网			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网 ~（设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15）	100m2	0.01	724.87	525.95	0	218.11	7.2487	5.2595	0	2.1811	
小计								7.2487	5.2595	0	2.1811	
清单项目综合单价											14.68930000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.751123	1.3889		1.04		
		技工人工费				元	1.648571	1.3661		2.25		
		高级技工人工费				元	2.870377	1.3773		3.95		
	材料	U型钉				kg	0.04	14.16		0.57		
		钢丝网 1mm				m2	1.05	4.42		4.64		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0521	1		0.05		
	机械											
项目编码	010506023007	项目名称			钢丝网			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	630.33	525.95	0	193.1	6.3033	5.2595	0	1.931	
小计								6.3033	5.2595	0	1.931	
清单项目综合单价											13.49380000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.65315	1.3889		0.91		
		技工人工费				元	1.43354	1.3661		1.96		
		高级技工人工费				元	2.49598	1.3773		3.44		
	材料	U型钉				kg	0.04	14.16		0.57		
		钢丝网 1mm				m2	1.05	4.42		4.64		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0521	1		0.05		
	机械											
项目编码	010506023008	项目名称			钢丝网			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 ~（设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15）	100m2	0.01	636.93	443.35	0	190.71	6.3693	4.4335	0	1.9071	
小计								6.3693	4.4335	0	1.9071	
清单项目综合单价											12.70990000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.66048	1.3889		0.92		
		技工人工费				元	1.448563	1.3661		1.98		
		高级技工人工费				元	2.521663	1.3773		3.47		
	材料	玻璃纤维网格布				m2	1.05	2.65		2.78		
		YJ-III胶				kg	0.33	4.87		1.61		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0439	1		0.04		
	机械											
项目编码	010506017003	项目名称			砌体工程内配钢筋			计量单位			t	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010001-52换	砌体内加固钢筋制作 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ6盘卷	t	1	877.63	3589.49	11.07	412.5	877.63	3589.49	11.07	412.5	
010001-53	砌体内加固钢筋安装	t	1	1560.22	9.73	0	413.35	1560.22	9.73	0	413.35	
小计								2437.85	3599.22	11.07	825.85	
清单项目综合单价											6873.99000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	30.165	1.3889		41.9		
		技工人工费				元	1753.865	1.3661		2395.95		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ6盘卷				t	1.03	3450.44		3553.95		
		镀锌铁丝（综合）				kg	1.8	5.35		9.63		
		其他材料费(按百分比计算)				元	35.64	1		35.64		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.11	37.84		4.16		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.31	22.28		6.91		
项目编码	010502006015	项目名称			钢筋混凝土墙、柱			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˉ(商品)泵送混凝土 C60,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	784.63	5037.53	93.17	466.16	78.463	503.753	9.317	46.616	
小计								78.463	503.753	9.317	46.616	
清单项目综合单价												638.14900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	57.4355	1.3661		78.46		
	材料	水				m3	0.46	4.62		2.13		
		(商品)泵送混凝土 C60,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	489.29		494.18		
		其他材料费(按百分比计算)				元	7.445	1		7.45		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.0091	864.32		7.87		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.09	10.26		0.92		
		混凝土布料机				台班	0.0091	58.11		0.53		
项目编码	010502006016	项目名称			钢筋混凝土墙、柱			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˉ(商品)泵送混凝土 C55,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	784.63	4763.41	93.17	452.45	78.463	476.341	9.317	45.245	
小计								78.463	476.341	9.317	45.245	
清单项目综合单价												609.36600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	57.4355	1.3661		78.46		
	材料	水				m3	0.46	4.62		2.13		
		(商品)泵送混凝土 C55,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	462.55		467.18		
		其他材料费(按百分比计算)				元	7.04	1		7.04		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.0091	864.32		7.87		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.09	10.26		0.92		
		混凝土布料机				台班	0.0091	58.11		0.53		
项目编码	010502006017	项目名称			钢筋混凝土墙、柱			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˉ(商品)泵送混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	784.63	4727.11	93.17	450.64	78.463	472.711	9.317	45.064	
小计								78.463	472.711	9.317	45.064	
清单项目综合单价												605.55500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	57.4355	1.3661		78.46		
	材料	水				m3	0.46	4.62		2.13		
		(商品)泵送混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	459.01		463.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.986	1		6.99		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.0091	864.32		7.87		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.09	10.26		0.92		
		混凝土布料机				台班	0.0091	58.11		0.53		
项目编码	010502006018	项目名称			钢筋混凝土墙、柱			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˉ(商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	784.63	4554.16	93.17	441.99	78.463	455.416	9.317	44.199	
小计								78.463	455.416	9.317	44.199	
清单项目综合单价												587.39500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	57.4355	1.3661		78.46		
	材料	水				m3	0.46	4.62		2.13		
		(商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	442.14		446.56		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.73	1		6.73		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.0091	864.32		7.87		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.09	10.26		0.92		
		混凝土布料机				台班	0.0091	58.11		0.53		
项目编码	010502006019	项目名称			钢筋混凝土墙、柱			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˉ(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	784.63	4317.87	93.17	430.18	78.463	431.787	9.317	43.018	
小计								78.463	431.787	9.317	43.018	
清单项目综合单价												562.58500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	57.4355	1.3661		78.46		
	材料	水				m3	0.46	4.62		2.13		
		(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	419.09		423.28		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.381	1		6.38		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.0091	864.32		7.87		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.09	10.26		0.92		
		混凝土布料机				台班	0.0091	58.11		0.53		
项目编码	010502006020	项目名称			钢筋混凝土墙、柱			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˉ(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	784.63	4263.33	93.17	427.45	78.463	426.333	9.317	42.745	
小计								78.463	426.333	9.317	42.745	
清单项目综合单价												556.85800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	57.4355	1.3661		78.46		
	材料	水				m3	0.46	4.62		2.13		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	413.77		417.91		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.3	1		6.3		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.0091	864.32		7.87		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.09	10.26		0.92		
		混凝土布料机				台班	0.0091	58.11		0.53		
项目编码	010502006021	项目名称			钢筋混凝土墙、柱			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

010002-5	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵	10m3	0.1	784.63	4035.03	93.17	416.04	78.463	403.503	9.317	41.604
小计								78.463	403.503	9.317	41.604
清单项目综合单价											532.88700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	57.4355	1.3661		78.46		
	材料	水				m3	0.46	4.62		2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	391.5		395.42		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.963	1		5.96		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.0091	864.32		7.87		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.09	10.26		0.92		
		混凝土布料机				台班	0.0091	58.11		0.53		
项目编码	010502011005	项目名称			钢筋混凝土梁、板			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵 ˉ（商品）泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	713.31	4263.33	85.79	408.05	71.331	426.333	8.579	40.805
小计								71.331	426.333	8.579	40.805
清单项目综合单价											547.04800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	52.2152	1.3661		71.33		
	材料	水				m3	0.46	4.62		2.13		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	413.77		417.91		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.3	1		6.3		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.0083	864.32		7.17		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.09	10.26		0.92		
		混凝土布料机				台班	0.0083	58.11		0.48		
项目编码	010502011006	项目名称			钢筋混凝土梁、板			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵	10m3	0.1	713.31	4035.03	85.79	396.63	71.331	403.503	8.579	39.663
小计								71.331	403.503	8.579	39.663
清单项目综合单价											523.07600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	52.2152	1.3661		71.33		
	材料	水				m3	0.46	4.62		2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	391.5		395.42		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.963	1		5.96		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.0083	864.32		7.17		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.09	10.26		0.92		
		混凝土布料机				台班	0.0083	58.11		0.48		
项目编码	010502020004	项目名称			楼梯			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-19换	泵送现浇混凝土 其他部位 混凝土输送泵 ˉ(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	905.07	4263.33	119	461.17	90.507	426.333	11.9	46.117
小计								90.507	426.333	11.9	46.117
清单项目综合单价											574.85700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	66.252	1.3661		90.51		
	材料	水				m3	0.46	4.62		2.13		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	413.77		417.91		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.3	1		6.3		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.0119	864.32		10.29		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.09	10.26		0.92		
		混凝土布料机				台班	0.0119	58.11		0.69		
项目编码	010502020005	项目名称			楼梯			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-19	泵送现浇混凝土 其他部位 混凝土输送泵	10m3	0.1	905.07	4035.03	119	449.76	90.507	403.503	11.9	44.976
小计								90.507	403.503	11.9	44.976
清单项目综合单价											550.88600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	66.252	1.3661		90.51		
	材料	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	391.5		395.42		
		水				m3	0.46	4.62		2.13		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.963	1		5.96		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.0119	864.32		10.29		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.09	10.26		0.92		
		混凝土布料机				台班	0.0119	58.11		0.69		
项目编码	010502021003	项目名称			构造柱			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-36换	非泵送现浇混凝土 异型、构造、墙心柱 ˉ（商品）普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2943.52	3806.7	12.72	970.16	294.352	380.67	1.272	97.016
小计								294.352	380.67	1.272	97.016
清单项目综合单价											773.31000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	24.05	1.3889		33.4		
		技工人工费				元	191.0173	1.3661		260.95		
	材料	水				m3	0.879	4.62		4.06		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	367.31		370.98		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.626	1		5.63		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.124	10.26		1.27		
项目编码	010502022003	项目名称			圈梁、过梁			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 ˉ（商品）普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2908.1	3792.72	7.9	959.75	290.81	379.272	0.79	95.975
小计								290.81	379.272	0.79	95.975
清单项目综合单价											766.84700000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.2123	1.3889	30.85		
		技工人工费	元	190.2928	1.3661	259.96		
	材料	水	m3	0.581	4.62	2.68		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	367.31	370.98		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.605	1	5.61		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.077	10.26	0.79		

项目编码	010502004003	项目名称	设备基础	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-33换	非泵送现浇混凝土 设备基础 ^ (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	1044.45	3895.22	125.2	480.09	104.445	389.522	12.52	48.009
小计								104.445	389.522	12.52	48.009
清单项目综合单价											554.49600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.0253	1.3889	31.98		
		技工人工费	元	53.0449	1.3661	72.46		
	材料	水	m3	0.321	4.62	1.48		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	367.31	370.98		
		细石混凝土 C20	m3	0.03	376.67	11.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.756	1	5.76		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	300.77	11.73		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.077	10.26	0.79		

项目编码	010502025013	项目名称	零星现浇构件	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 ^ (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2453.32	3852.79	10.57	842.59	245.332	385.279	1.057	84.259
小计								245.332	385.279	1.057	84.259
清单项目综合单价											715.92700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.7966	1.3889	19.16		
		技工人工费	元	165.5586	1.3661	226.17		
	材料	水	m3	1.862	4.62	8.6		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	367.31	370.98		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.694	1	5.69		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.103	10.26	1.06		

项目编码	010502025014	项目名称	零星现浇构件	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-69换	非泵送现浇混凝土 门框 细石混凝土 C20	10m3	0.1	2589.31	3891.45	20.52	881.22	258.931	389.145	2.052	88.122
小计								258.931	389.145	2.052	88.122
清单项目综合单价											738.25000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.5006	1.3889	27.08		
		技工人工费	元	169.7147	1.3661	231.85		
	材料	细石混凝土 C20	m3	1.01	376.67	380.44		
		水	m3	0.64	4.62	2.96		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.751	1	5.75		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.2	10.26	2.05		

项目编码	010502025015	项目名称	其他构件	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-63换	非泵送现浇混凝土 栏板、板边反檐 ^ (商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2618.88	4136.83	10.57	900.61	261.888	413.683	1.057	90.061
小计								261.888	413.683	1.057	90.061
清单项目综合单价											766.68900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.0721	1.3889	18.16		
		技工人工费	元	178.4145	1.3661	243.73		
	材料	(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	400.14	404.14		
		水	m3	0.742	4.62	3.43		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.114	1	6.11		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.103	10.26	1.06		

项目编码	010502025016	项目名称	其他构件	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-63换	非泵送现浇混凝土 栏板、板边反檐 ^ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2618.88	3942.46	10.57	890.89	261.888	394.246	1.057	89.089
小计								261.888	394.246	1.057	89.089
清单项目综合单价											746.28000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.0721	1.3889	18.16		
		技工人工费	元	178.4145	1.3661	243.73		
	材料	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	381.18	384.99		
		水	m3	0.742	4.62	3.43		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.826	1	5.83		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.103	10.26	1.06		

项目编码	010502019001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-60换	非泵送现浇混凝土 悬挑板、阳台、雨篷 ^ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2176.36	3972.94	16.26	775.72	217.636	397.294	1.626	77.572
小计								217.636	397.294	1.626	77.572
清单项目综合单价											694.12800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.2395	1.3889	17		
		技工人工费	元	146.8688	1.3661	200.64		
	材料	水	m3	1.392	4.62	6.43		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	381.18	384.99		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费(按百分比计算)		元	5.871	1	5.87		
	机械	混凝土振动器　平板式		台班	0.13	12.51	1.63		

项目编码	010502025017	项目名称	其他构件	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-19	泵送现浇混凝土 其他部位 混凝土输送泵	10m3	0.1	905.07	4035.03	119	449.76	90.507	403.503	11.9	44.976
小计								90.507	403.503	11.9	44.976
清单项目综合单价								550.88600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	66.252	1.3661	90.51		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	391.5	395.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.963	1	5.96		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0119	864.32	10.29		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.26	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0119	58.11	0.69		

项目编码	010502025018	项目名称	其他构件	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-72换	非泵送现浇混凝土 挡水坎 ˊ（商品）普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2299.33	3787.24	12.52	798.71	229.933	378.724	1.252	79.871
小计								229.933	378.724	1.252	79.871
清单项目综合单价								689.78000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.7724	1.3889	51.07		
		技工人工费	元	130.9275	1.3661	178.86		
	材料	水	m3	0.464	4.62	2.14		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	367.31	370.98		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.597	1	5.6		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.122	10.26	1.25		

项目编码	010502025019	项目名称	其他构件	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-64换	非泵送现浇混凝土 小型零星构件 ˊ（商品）普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	3138.45	3866.06	20.52	1025.27	313.845	386.606	2.052	102.527
小计								313.845	386.606	2.052	102.527
清单项目综合单价								805.03000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.886	1.3889	34.56		
		技工人工费	元	204.4367	1.3661	279.28		
	材料	水	m3	2.145	4.62	9.91		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	367.31	370.98		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.713	1	5.71		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.2	10.26	2.05		

项目编码	010502003007	项目名称	混凝土抗渗增加费	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	P6抗渗增加费	m3	1	0	6.19	0	0.31	0	6.19	0	0.31
小计								0	6.19	0	0.31
清单项目综合单价								6.50000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	P6抗渗增加费　材料费		1	6.19	6.19		
	机械							

项目编码	010505004005	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板 ˊ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	7741.76	1492.78	7.03	2123.77	77.4176	14.9278	0.0703	21.2377
小计								77.4176	14.9278	0.0703	21.2377
清单项目综合单价								113.65340000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.658259	1.3889	9.25		
		技工人工费	元	49.901099	1.3661	68.17		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00177	1685.84	2.98		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2927	1	0.29		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00271	25.94	0.07		

项目编码	010505004006	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板 ˊ（现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时:人工*1.2,建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	9290.11	1553.65	7.03	2536.53	92.9011	15.5365	0.0703	25.3653
小计								92.9011	15.5365	0.0703	25.3653
清单项目综合单价								133.87320000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.98991	1.3889	11.1		
		技工人工费	元	59.881319	1.3661	81.8		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002124	1685.84	3.58		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)		元	0.3046	1	0.3		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.00271	25.94	0.07		

项目编码	010505005008	项目名称	墙面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-29换	直形墙 墙厚T（cm） 0＜T≤50 木模板 ˊ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	6251.93	1938.54	0.23	1751.33	62.5193	19.3854	0.0023	17.5133
小计								62.5193	19.3854	0.0023	17.5133
清单项目综合单价								99.42030000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.233397	1.3889	7.27		
		技工人工费	元	40.44404	1.3661	55.25		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2469	5.64	1.39		
		对拉螺栓	kg	0.50184	6.59	3.31		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00353	1685.84	5.95		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.2458	4.42	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3801	1	0.38		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	25.94	0		

项目编码	010505005009	项目名称	墙面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-29换	直形墙 墙厚T（cm） 0＜T≤50 木模板 ˊ（现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时:人工*1.2,建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	7502.31	2059.94	0.23	2088.28	75.0231	20.5994	0.0023	20.8828
小计								75.0231	20.5994	0.0023	20.8828
清单项目综合单价								116.50760000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.280076	1.3889	8.72		
		技工人工费	元	48.532847	1.3661	66.3		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2469	5.64	1.39		
		对拉螺栓	kg	0.50184	6.59	3.31		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.004236	1685.84	7.14		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.2458	4.42	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4039	1	0.4		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	25.94	0		

项目编码	010505006003	项目名称	梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-21换	矩形梁 木模板 ˊ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	6492.76	1451	9.62	1791.36	64.9276	14.51	0.0962	17.9136
010006-58	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 0＜H≤3.6	100m3	0.032201	1285.68	0	0	340.21	41.40018168	0	0	10.95510221
010006-59	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 3.6＜H≤5.0	100m3	0.002701	1414.26	0	0	374.24	3.81991626	0	0	1.01082224
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.167001	0	41.4	0	2.07	0	6.9138414	0	0.34569207
小计								110.1476979	21.4238414	0.0962	30.22521652
清单项目综合单价								161.89295586			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.712089	1.3889	17.66		
		技工人工费	元	67.703237	1.3661	92.49		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	167.000022	0.04	6.68		
		铁钉（综合）	kg	0.2125	5.64	1.2		
		对拉螺栓	kg	0.045	6.59	0.3		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00324	1685.84	5.46		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5183	1	0.52		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00371	25.94	0.1		

项目编码	010505007003	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-39换	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板 ˊ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	5976.09	1299.65	2.15	1646.53	59.7609	12.9965	0.0215	16.4653
010006-58	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 0＜H≤3.6	100m3	0.0322	1285.68	0	0	340.21	41.398896	0	0	10.954762
010006-59	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 3.6＜H≤5.0	100m3	0.0027	1414.26	0	0	374.24	3.818502	0	0	1.010448
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.163	0	41.4	0	2.07	0	6.7482	0	0.33741
小计								104.978298	19.7447	0.0215	28.76792
清单项目综合单价								153.51241800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.901396	1.3889	16.53		
		技工人工费	元	64.74533	1.3661	88.45		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	162.999976	0.04	6.52		
		铁钉（综合）	kg	0.1963	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00259	1685.84	4.37		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.483	1	0.48		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00083	25.94	0.02		

项目编码	010505010003	项目名称	楼梯模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010006-45	整体楼梯 普通型 木模板	100m2	0.01	9763.3	3585.28	1.3	2762.93	97.633	35.8528	0.013	27.6293	
010006-63	楼梯模板支撑架 搭拆	100m2	0.01	2501.22	0	0	661.87	25.0122	0	0	6.6187	
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.525001	0	41.4	0	2.07	0	21.7350414	0	1.08675207	
小计								122.6452	57.5878414	0.013	35.33475207	
清单项目综合单价											215.58079347	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.18093	1.3889		18.31		
		技工人工费				元	76.3767	1.3661		104.34		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）				kg	525.000233	0.04		21		
		铁钉（综合）				kg	0.568	5.64		3.2		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00402	1685.84		6.78		
		脱模剂				kg	0.155	7.43		1.15		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.55391	43.36		24.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.438	1		1.44		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.0005	25.94		0.01		
项目编码	010505011005	项目名称			构造柱模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-15换	矩形柱 木模板 （建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	7741.76	1492.78	7.03	2123.77	77.4176	14.9278	0.0703	21.2377	
小计								77.4176	14.9278	0.0703	21.2377	
清单项目综合单价											113.65340000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.658259	1.3889		9.25		
		技工人工费				元	49.901099	1.3661		68.17		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.1985	5.64		1.12		
		对拉螺栓				kg	0.19013	6.59		1.25		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00177	1685.84		2.98		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.150492	43.36		6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.45484	4.42		2.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2927	1		0.29		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00271	25.94		0.07		
项目编码	010505011006	项目名称			构造柱模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-15换	矩形柱 木模板 （现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时:人工*1.2,建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	9290.11	1553.65	7.03	2536.53	92.9011	15.5365	0.0703	25.3653	
小计								92.9011	15.5365	0.0703	25.3653	
清单项目综合单价											133.87320000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.98991	1.3889		11.1		
		技工人工费				元	59.881319	1.3661		81.8		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.1985	5.64		1.12		
		对拉螺栓				kg	0.19013	6.59		1.25		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.002124	1685.84		3.58		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.150492	43.36		6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.45484	4.42		2.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3046	1		0.3		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00271	25.94		0.07		
项目编码	010505012003	项目名称			圈梁模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-26换	圈梁 直形 木模板 （建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	8311.88	1258.3	12.32	2263.29	83.1188	12.583	0.1232	22.6329	
小计								83.1188	12.583	0.1232	22.6329	
清单项目综合单价											118.45790000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.788117	1.3889		6.65		
		技工人工费				元	55.975871	1.3661		76.47		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.2416	5.64		1.36		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00123	1685.84		2.07		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.188124	43.36		8.16		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2467	1		0.25		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00475	25.94		0.12		
项目编码	010505013003	项目名称			过梁模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-53	独立过梁 木模板	100m2	0.01	7864.48	1888.94	4.54	2175.87	78.6448	18.8894	0.0454	21.7587	
小计								78.6448	18.8894	0.0454	21.7587	
清单项目综合单价											119.33830000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.19946	1.3889		10		
		技工人工费				元	50.24925	1.3661		68.65		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.2416	5.64		1.36		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00436	1685.84		7.35		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.20902	43.36		9.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3704	1		0.37		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00175	25.94		0.05		
项目编码	010505008007	项目名称			其他板模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-47	阳台、雨篷 木模板	100m2	0.01	9956.18	2387.46	2.15	2754.13	99.5618	23.8746	0.0215	27.5413	
小计								99.5618	23.8746	0.0215	27.5413	
清单项目综合单价											150.99920000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.70018	1.3889		14.86		
		技工人工费				元	62.00156	1.3661		84.7		
		铁钉（综合）				kg	0.6015	5.64		3.39		

工程量清单综合单价分析表

	材料	松杂枋板材 周转材	m3	0.00402	1685.84	6.78		
		脱模剂	kg	0.16469	7.43	1.22		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.66746	4.42	2.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4681	1	0.47		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00083	25.94	0.02		

项目编码	010505008008	项目名称	其他板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-50	栏板 木模板	100m2	0.01	7053.91	1231.8	4.05	1928.48	70.5391	12.318	0.0405	19.2848
小计								70.5391	12.318	0.0405	19.2848

清单项目综合单价 102.18240000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.38614	1.3889	7.48		
		技工人工费	元	46.15939	1.3661	63.06		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.01293	5.64	0.07		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00052	1685.84	0.88		
		脱模剂	kg	0.095	7.43	0.71		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.30725	4.42	1.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2415	1	0.24		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00156	25.94	0.04		

项目编码	010505008009	项目名称	其他板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-52	压顶 木模板	100m2	0.01	8250.92	2514.27	0.23	2309.09	82.5092	25.1427	0.0023	23.0909
小计								82.5092	25.1427	0.0023	23.0909

清单项目综合单价 130.74510000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.50371	1.3889	9.03		
		技工人工费	元	53.78539	1.3661	73.48		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.01939	5.64	0.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00874	1685.84	14.73		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.493	1	0.49		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	25.94	0		

项目编码	010505008010	项目名称	其他现浇构件模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-50	栏板 木模板	100m2	0.01	7053.91	1231.8	4.05	1928.48	70.5391	12.318	0.0405	19.2848
小计								70.5391	12.318	0.0405	19.2848

清单项目综合单价 102.18240000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.38614	1.3889	7.48		
		技工人工费	元	46.15939	1.3661	63.06		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.01293	5.64	0.07		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00052	1685.84	0.88		
		脱模剂	kg	0.095	7.43	0.71		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.30725	4.42	1.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2415	1	0.24		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00156	25.94	0.04		

项目编码	010505014005	项目名称	零星现浇构件模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-57	小型构件 木模板	100m2	0.01	10188.59	3217.97	23.4	2858.68	101.8859	32.1797	0.234	28.5868
小计								101.8859	32.1797	0.234	28.5868

清单项目综合单价 162.88640000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.43035	1.3889	13.1		
		技工人工费	元	64.99386	1.3661	88.79		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.0475	5.64	0.27		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.01005	1685.84	16.94		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.31354	43.36	13.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.631	1	0.63		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00902	25.94	0.23		

项目编码	010505014006	项目名称	零星现浇构件模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-56	挡水坎 木模板	100m2	0.01	8045.68	1080.76	0.23	2183.1	80.4568	10.8076	0.0023	21.831
小计								80.4568	10.8076	0.0023	21.831

清单项目综合单价 113.09770000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.52897	1.3889	7.68		
		技工人工费	元	53.27398	1.3661	72.78		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.0055	5.64	0.03		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00045	1685.84	0.76		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2119	1	0.21		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	25.94	0		

项目编码	010505016005	项目名称	井(池)模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-37	电梯井壁 木模板	100m2	0.01	7346.92	1183.68	0.73	2003.38	73.4692	11.8368	0.0073	20.0338
小计								73.4692	11.8368	0.0073	20.0338

清单项目综合单价 105.34710000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.01577	1.3889	8.36		
		技工人工费	元	47.66405	1.3661	65.11		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.0988	5.64	0.56		
		对拉螺栓	kg	0.018	6.59	0.12		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00149	1685.84	2.51		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.15677	43.36	6.8		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.1983	4.42	0.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2321	1	0.23		

工程量清单综合单价分析表

	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500		台班	0.00028	25.94	0.01		

项目编码	010505016006	项目名称	井(池)模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-37换	电梯井壁 木模板 (现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时:人工*1.2)	100m2	0.01	8816.3	1234.92	0.73	2394.77	88.163	12.3492	0.0073	23.9477
小计								88.163	12.3492	0.0073	23.9477

清单项目综合单价　124.46720000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.218924	1.3889	10.03		
		技工人工费	元	57.19686	1.3661	78.14		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.0988	5.64	0.56		
		对拉螺栓	kg	0.018	6.59	0.12		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.001788	1685.84	3.01		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.15677	43.36	6.8		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.1983	4.42	0.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2421	1	0.24		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500	台班	0.00028	25.94	0.01		

项目编码	010505B002003	项目名称	水平安全兜网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-65	水平安全兜网	100m2	0.01	721.94	224.16	0	202.24	7.2194	2.2416	0	2.0224
小计								7.2194	2.2416	0	2.0224

清单项目综合单价　11.48340000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.1546	1.3889	1.6		
		技工人工费	元	4.11079	1.3661	5.62		
	材料	安全兜网	m2	0.3533	6.19	2.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0547	1	0.05		
	机械							

项目编码	010506002081	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 热轧光圆钢筋 HPB300 φ6盘卷	t	1	798.09	3494.47	44.15	389.07	798.09	3494.47	44.15	389.07
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1569.68	11.77	0	415.95	1569.68	11.77	0	415.95
小计								2367.77	3506.24	44.15	805.02

清单项目综合单价　6723.18000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.793	1.3889	381.66		
		技工人工费	元	1453.853	1.3661	1986.11		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ6盘卷	t	1.02	3340.71	3407.52		
		镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.64	1	51.64		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	37.03	11.85		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	37.84	7.57		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.28	24.73		

项目编码	010506002082	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 热轧光圆钢筋 HPB300 φ8盘卷	t	1	798.09	3416.6	44.15	385.17	798.09	3416.6	44.15	385.17
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1569.68	11.77	0	415.95	1569.68	11.77	0	415.95
小计								2367.77	3428.37	44.15	801.12

清单项目综合单价　6641.41000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.793	1.3889	381.66		
		技工人工费	元	1453.853	1.3661	1986.11		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8盘卷	t	1.02	3265.49	3330.8		
		镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.49	1	50.49		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	37.03	11.85		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	37.84	7.57		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.28	24.73		

项目编码	010506002083	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 热轧光圆钢筋 HPB300 φ10盘卷	t	1	798.09	3420.27	44.15	385.36	798.09	3420.27	44.15	385.36
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1569.68	11.77	0	415.95	1569.68	11.77	0	415.95
小计								2367.77	3432.04	44.15	801.31

清单项目综合单价　6645.27000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.793	1.3889	381.66		
		技工人工费	元	1453.853	1.3661	1986.11		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ10盘卷	t	1.02	3269.03	3334.41		
		镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.55	1	50.55		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	37.03	11.85		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	37.84	7.57		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.28	24.73		

项目编码	010506002084	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 热轧带肋钢筋 HRB400E φ6盘卷	t	1	798.09	3608.08	44.15	394.75	798.09	3608.08	44.15	394.75

工程量清单综合单价分析表

010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1569.68	11.77	0	415.95	1569.68	11.77	0	415.95	
小计								2367.77	3619.85	44.15	810.7	
清单项目综合单价											6842.47000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	274.793	1.3889		381.66		
		技工人工费				元	1453.853	1.3661		1986.11		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ6盘卷				t	1.02	3450.44		3519.45		
		镀锌铁丝（综合）				kg	8.8	5.35		47.08		
		其他材料费(按百分比计算)				元	53.32	1		53.32		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14				台班	0.32	37.03		11.85		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	37.84		7.57		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	1.11	22.28		24.73		
项目编码	010506002085	项目名称		现浇混凝土构件钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 - 热轧带肋钢筋 HRB400E φ8盘卷	t	1	798.09	3363.46	44.15	382.52	798.09	3363.46	44.15	382.52	
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1569.68	11.77	0	415.95	1569.68	11.77	0	415.95	
小计								2367.77	3375.23	44.15	798.47	
清单项目综合单价											6585.62000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	274.793	1.3889		381.66		
		技工人工费				元	1453.853	1.3661		1986.11		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ8盘卷				t	1.02	3214.16		3278.44		
		镀锌铁丝（综合）				kg	8.8	5.35		47.08		
		其他材料费(按百分比计算)				元	49.71	1		49.71		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14				台班	0.32	37.03		11.85		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	37.84		7.57		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	1.11	22.28		24.73		
项目编码	010506002086	项目名称		现浇混凝土构件钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	798.09	3368.03	44.15	382.75	798.09	3368.03	44.15	382.75	
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1569.68	11.77	0	415.95	1569.68	11.77	0	415.95	
小计								2367.77	3379.8	44.15	798.7	
清单项目综合单价											6590.42000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	274.793	1.3889		381.66		
		技工人工费				元	1453.853	1.3661		1986.11		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ10盘卷				t	1.02	3218.58		3282.95		
		镀锌铁丝（综合）				kg	8.8	5.35		47.08		
		其他材料费(按百分比计算)				元	49.77	1		49.77		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14				台班	0.32	37.03		11.85		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	37.84		7.57		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	1.11	22.28		24.73		
项目编码	010506002087	项目名称		现浇混凝土构件钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) φ>10 - 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	1	470.86	3313.03	17.89	291.53	470.86	3313.03	17.89	291.53	
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ>10	t	1	1004.61	6.18	0	266.15	1004.61	6.18	0	266.15	
小计								1475.47	3319.21	17.89	557.68	
清单项目综合单价											5370.25000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	172.098	1.3889		239.03		
		技工人工费				元	905.085	1.3661		1236.44		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ12				t	1.025	3166.37		3245.53		
		镀锌铁丝（综合）				kg	4.62	5.35		24.72		
		其他材料费(按百分比计算)				元	48.96	1		48.96		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.09	37.84		3.41		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.65	22.28		14.48		
项目编码	010506002088	项目名称		现浇混凝土构件钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) φ>10 - 热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	t	1	470.86	3267.92	17.89	289.27	470.86	3267.92	17.89	289.27	
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ>10	t	1	1004.61	6.18	0	266.15	1004.61	6.18	0	266.15	
小计								1475.47	3274.1	17.89	555.42	
清单项目综合单价											5322.88000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	172.098	1.3889		239.03		
		技工人工费				元	905.085	1.3661		1236.44		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ14				t	1.025	3123.01		3201.09		
		镀锌铁丝（综合）				kg	4.62	5.35		24.72		
		其他材料费(按百分比计算)				元	48.29	1		48.29		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.09	37.84		3.41		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.65	22.28		14.48		
项目编码	010506002089	项目名称		现浇混凝土构件钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) φ>10 - 热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	1	470.86	3230.18	17.89	287.39	470.86	3230.18	17.89	287.39	
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ>10	t	1	1004.61	6.18	0	266.15	1004.61	6.18	0	266.15	
小计								1475.47	3236.36	17.89	553.54	
清单项目综合单价											5283.26000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	172.098	1.3889		239.03		
		技工人工费				元	905.085	1.3661		1236.44		

工程量清单综合单价分析表

	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	1.025	3086.73	3163.9		
		镀锌铁丝（综合）	kg	4.62	5.35	24.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	47.74	1	47.74		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	37.84	3.41		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.65	22.28	14.48		

项目编码	010506002090	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) φ＞10 热轧带肋钢筋 HRB400E φ18	t	1	470.86	3159.27	17.89	283.84	470.86	3159.27	17.89	283.84
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ＞10	t	1	1004.61	6.18	0	266.15	1004.61	6.18	0	266.15
小计								1475.47	3165.45	17.89	549.99
清单项目综合单价											5208.80000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	172.098	1.3889	239.03		
		技工人工费	元	905.085	1.3661	1236.44		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ18	t	1.025	3018.58	3094.04		
		镀锌铁丝（综合）	kg	4.62	5.35	24.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	46.69	1	46.69		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	37.84	3.41		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.65	22.28	14.48		

项目编码	010506002091	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 0＜φ≤10	t	1	563.04	3407.52	22.18	320.95	563.04	3407.52	22.18	320.95
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 0＜φ≤10	t	1	1149.95	48.63	0	306.73	1149.95	48.63	0	306.73
小计								1712.99	3456.15	22.18	627.68
清单项目综合单价											5819.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	199.273	1.3889	276.77		
		技工人工费	元	1051.331	1.3661	1436.22		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ6盘卷	t	1.02	3340.71	3407.52		
		镀锌铁丝（综合）	kg	9.09	5.35	48.63		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.3	37.03	11.11		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	37.84	4.16		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.28	6.91		

项目编码	010506002092	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 0＜φ≤10	t	1	563.04	3330.8	22.18	317.12	563.04	3330.8	22.18	317.12
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 0＜φ≤10	t	1	1149.95	48.63	0	306.73	1149.95	48.63	0	306.73
小计								1712.99	3379.43	22.18	623.85
清单项目综合单价											5738.45000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	199.273	1.3889	276.77		
		技工人工费	元	1051.331	1.3661	1436.22		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8盘卷	t	1.02	3265.49	3330.8		
		镀锌铁丝（综合）	kg	9.09	5.35	48.63		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.3	37.03	11.11		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	37.84	4.16		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.28	6.91		

项目编码	010506002093	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 0＜φ≤10	t	1	563.04	3334.41	22.18	317.3	563.04	3334.41	22.18	317.3
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 0＜φ≤10	t	1	1149.95	48.63	0	306.73	1149.95	48.63	0	306.73
小计								1712.99	3383.04	22.18	624.03
清单项目综合单价											5742.24000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	199.273	1.3889	276.77		
		技工人工费	元	1051.331	1.3661	1436.22		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ10盘卷	t	1.02	3269.03	3334.41		
		镀锌铁丝（综合）	kg	9.09	5.35	48.63		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.3	37.03	11.11		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	37.84	4.16		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.28	6.91		

项目编码	010506002094	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0＜φ≤10	t	1	473.52	3572.24	11.07	304.7	473.52	3572.24	11.07	304.7
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0＜φ≤10	t	1	1012.48	30.62	0	269.45	1012.48	30.62	0	269.45
小计								1486	3602.86	11.07	574.15
清单项目综合单价											5674.08000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	178.239	1.3889	247.56		
		技工人工费	元	906.546	1.3661	1238.43		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ6盘卷	t	1.02	3450.44	3519.45		
		镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	5.35	30.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	53.24	1	53.24		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	37.84	4.16		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.28	6.91		

项目编码	010506002095	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0< φ≤10	t	1	473.52	3327.62	11.07	292.47	473.52	3327.62	11.07	292.47	
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0< φ≤10	t	1	1012.48	30.62	0	269.45	1012.48	30.62	0	269.45	
小计								1486	3358.24	11.07	561.92	
清单项目综合单价											5417.23000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	178.239	1.3889		247.56		
		技工人工费				元	906.546	1.3661		1238.43		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ8盘卷				t	1.02	3214.16		3278.44		
		镀锌铁丝（综合）				kg	5.64	5.35		30.17		
		其他材料费(按百分比计算)				元	49.63	1		49.63		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.11	37.84		4.16		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.31	22.28		6.91		
项目编码	010506002096	项目名称			现浇混凝土构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0< φ≤10	t	1	473.52	3332.19	11.07	292.7	473.52	3332.19	11.07	292.7	
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0< φ≤10	t	1	1012.48	30.62	0	269.45	1012.48	30.62	0	269.45	
小计								1486	3362.81	11.07	562.15	
清单项目综合单价											5422.03000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	178.239	1.3889		247.56		
		技工人工费				元	906.546	1.3661		1238.43		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ10盘卷				t	1.02	3218.58		3282.95		
		镀锌铁丝（综合）				kg	5.64	5.35		30.17		
		其他材料费(按百分比计算)				元	49.69	1		49.69		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.11	37.84		4.16		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.31	22.28		6.91		
项目编码	010506002097	项目名称			现浇混凝土构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10< φ≤25	t	1	378.81	3294.73	8.24	265.57	378.81	3294.73	8.24	265.57	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10< φ≤25	t	1	815.75	87.33	84.75	226.29	815.75	87.33	84.75	226.29	
小计								1194.56	3382.06	92.99	491.86	
清单项目综合单价											5161.47000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.459	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	760.093	1.3661		1038.36		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ12				t	1.025	3166.37		3245.53		
		镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	49.98	1		49.98		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	172.95		84.75		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	37.84		3.78		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.28		4.46		
项目编码	010506002098	项目名称			现浇混凝土构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10< φ≤25	t	1	378.81	3249.62	8.24	263.31	378.81	3249.62	8.24	263.31	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10< φ≤25	t	1	815.75	87.33	84.75	226.29	815.75	87.33	84.75	226.29	
小计								1194.56	3336.95	92.99	489.6	
清单项目综合单价											5114.10000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.459	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	760.093	1.3661		1038.36		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ14				t	1.025	3123.01		3201.09		
		镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	49.31	1		49.31		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	37.84		3.78		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.28		4.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	172.95		84.75		
项目编码	010506002099	项目名称			现浇混凝土构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10< φ≤25	t	1	378.81	3211.88	8.24	261.43	378.81	3211.88	8.24	261.43	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10< φ≤25	t	1	815.75	87.33	84.75	226.29	815.75	87.33	84.75	226.29	
小计								1194.56	3299.21	92.99	487.72	
清单项目综合单价											5074.48000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.459	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	760.093	1.3661		1038.36		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16				t	1.025	3086.73		3163.9		
		镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	48.76	1		48.76		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	37.84		3.78		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.28		4.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	172.95		84.75		
项目编码	010506002100	项目名称			现浇混凝土构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10< φ≤25	t	1	378.81	3140.97	8.24	257.88	378.81	3140.97	8.24	257.88	

工程量清单综合单价分析表

010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	815.75	87.33	84.75	226.29	815.75	87.33	84.75	226.29	
小计								1194.56	3228.3	92.99	484.17	
清单项目综合单价												5000.02000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.459	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	760.093	1.3661		1038.36		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ18				t	1.025	3018.58		3094.04		
		镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	47.71	1		47.71		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	37.84		3.78		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.28		4.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	172.95		84.75		
项目编码	010506002101	项目名称			现浇混凝土构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ20	t	1	378.81	3222.92	8.24	261.98	378.81	3222.92	8.24	261.98	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	815.75	87.33	84.75	226.29	815.75	87.33	84.75	226.29	
小计								1194.56	3310.25	92.99	488.27	
清单项目综合单价												5086.07000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.459	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	760.093	1.3661		1038.36		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ20				t	1.025	3097.35		3174.78		
		镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	48.92	1		48.92		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	37.84		3.78		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.28		4.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	172.95		84.75		
项目编码	010506002102	项目名称			现浇混凝土构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ22	t	1	378.81	3221.08	8.24	261.89	378.81	3221.08	8.24	261.89	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	815.75	87.33	84.75	226.29	815.75	87.33	84.75	226.29	
小计								1194.56	3308.41	92.99	488.18	
清单项目综合单价												5084.14000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.459	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	760.093	1.3661		1038.36		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ22				t	1.025	3095.58		3172.97		
		镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	48.89	1		48.89		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	37.84		3.78		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.28		4.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	172.95		84.75		
项目编码	010506002103	项目名称			现浇混凝土构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ25	t	1	378.81	3245.94	8.24	263.13	378.81	3245.94	8.24	263.13	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	815.75	87.33	84.75	226.29	815.75	87.33	84.75	226.29	
小计								1194.56	3333.27	92.99	489.42	
清单项目综合单价												5110.24000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.459	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	760.093	1.3661		1038.36		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ25				t	1.025	3119.47		3197.46		
		镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	49.26	1		49.26		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	37.84		3.78		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.28		4.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	172.95		84.75		
项目编码	010506002104	项目名称			现浇混凝土构件钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-113换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ>25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ28	t	1	367.76	3326.07	6.31	264.07	367.76	3326.07	6.31	264.07	
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ>25	t	1	677.43	96.21	88.2	190.38	677.43	96.21	88.2	190.38	
小计								1045.19	3422.28	94.51	454.45	
清单项目综合单价												5016.43000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	93.887	1.3889		130.4		
		技工人工费				元	669.634	1.3661		914.79		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ28				t	1.025	3196.46		3276.37		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.87	5.35		4.65		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	12	7.63		91.56		
		水				m3	0.12	4.62		0.55		
		其他材料费(按百分比计算)				元	49.15	1		49.15		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.51	172.95		88.2		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.09	37.84		3.41		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.13	22.28		2.9		
项目编码	010506002105	项目名称			现浇混凝土构件钢筋			计量单位		t		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ>25 ` 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ32	t	1	367.76	3347.25	6.31	265.13	367.76	3347.25	6.31	265.13
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ>25	t	1	677.43	96.21	88.2	190.38	677.43	96.21	88.2	190.38
小计								1045.19	3443.46	94.51	455.51
清单项目综合单价											5038.67000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	93.887	1.3889	130.4		
		技工人工费	元	669.634	1.3661	914.79		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ32	t	1.025	3216.81	3297.23		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.87	5.35	4.65		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	12	7.63	91.56		
		水	m3	0.12	4.62	0.55		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.47	1	49.47		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	37.84	3.41		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.13	22.28	2.9		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.51	172.95	88.2		

项目编码	010506002106	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ>25 ` 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ36	t	1	367.76	3459.58	6.31	270.75	367.76	3459.58	6.31	270.75
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ>25	t	1	677.43	96.21	88.2	190.38	677.43	96.21	88.2	190.38
小计								1045.19	3555.79	94.51	461.13
清单项目综合单价											5156.62000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	93.887	1.3889	130.4		
		技工人工费	元	669.634	1.3661	914.79		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ36	t	1.025	3324.78	3407.9		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.87	5.35	4.65		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	12	7.63	91.56		
		水	m3	0.12	4.62	0.55		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.13	1	51.13		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	37.84	3.41		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.13	22.28	2.9		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.51	172.95	88.2		

项目编码	010506002107	项目名称	现浇混凝土构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-2	钢筋带E增加费	t	1	0	53.1	0	2.66	0	53.1	0	2.66
小计								0	53.1	0	2.66
清单项目综合单价											55.76000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	钢筋带E增加费 材料费	t	1	53.1	53.1		
	机械							

项目编码	010506025005	项目名称	预埋铁件	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-137	预埋铁件 制作、安装	t	1	3114.9	6906.34	759.25	1223.83	3114.9	6906.34	759.25	1223.83
小计								3114.9	6906.34	759.25	1223.83
清单项目综合单价											12004.32000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	96.761	1.3889	134.39		
		技工人工费	元	2181.769	1.3661	2980.51		
	材料	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	36	7.63	274.68		
		铁件（综合）	kg	1060	6.16	6529.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	102.06	1	102.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	4.39	172.95	759.25		

项目编码	010504004001	项目名称	叠合楼板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100001-3换	预制混凝土叠合板安装 ` 预制混凝土楼板（钢筋桁架叠合板） 特征描述1.C30；2.钢筋含量为143kg/m3	10m3	0.1	4365.57	20339.29	0	2172.18	436.557	2033.929	0	217.218
小计								436.557	2033.929	0	217.218
清单项目综合单价											2687.70400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.7137	1.3889	38.49		
		技工人工费	元	197.604	1.3661	269.95		
		高级技工人工费	元	93.0212	1.3773	128.12		
	材料	预制混凝土楼板（钢筋桁架叠合板）	m3	1.005	1924.61	1934.23		
		条形铝板材	kg	2.2528	20.35	45.84		
		工具式钢支撑及配件	kg	8.338	4.96	41.36		
		调平垫铁	kg	0.5179	4.59	2.38		
		其他材料费(按百分比计算)	元	10.119	1	10.12		
	机械							

项目编码	010504008001	项目名称	外挂墙板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100001-8换	预制混凝土外挂墙板安装 ` 预制混凝土承重墙（叠合墙） 特征描述1.C40；2.钢筋含量为120kg/m3	10m3	0.1	2913.62	24944.8	0	2018.24	291.362	2494.48	0	201.824
小计								291.362	2494.48	0	201.824
清单项目综合单价											2987.66600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.4011	1.3889	22.78		
		技工人工费	元	132.863	1.3661	181.5		
		高级技工人工费	元	63.2242	1.3773	87.08		
	材料	预制混凝土承重墙（叠合墙）	m3	1.005	2443.15	2455.37		
		工具式钢支撑及配件	kg	2.3538	4.96	11.67		
		铁件（综合）	kg	1.6885	5.92	10		
		水	m3	0.0257	4.62	0.12		

工程量清单综合单价分析表

		干混砌筑砂浆M10	t	0.0126	390	4.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	12.41	1	12.41		
	机械							

项目编码	010504013001	项目名称	空调板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100001-13换	预制混凝土空调板安装 预制混凝土空调板 特征描述1.C30；2.钢筋含量为100kg/m3	10m3	0.1	4646.52	22660.55	73.85	2367.87	464.652	2266.055	7.385	236.787
小计								464.652	2266.055	7.385	236.787
清单项目综合单价								2974.87900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.286	1.3889	43.45		
		技工人工费	元	201.6127	1.3661	275.42		
		高级技工人工费	元	105.8421	1.3773	145.78		
	材料	预制混凝土空调板	m3	1.005	2184.35	2195.27		
		工具式钢支撑及配件	kg	8.494	4.96	42.13		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	0.5833	10.12	5.9		
		调平垫铁	kg	0.576	4.59	2.64		
		垫木	m3	0.01	883.19	8.83		
		其他材料费(按百分比计算)	元	11.274	1	11.27		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.0427	172.95	7.38		

项目编码	010504B001001	项目名称	非承重隔墙安装	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100001-18换	蒸压加气混凝土墙板(ALC)安装 墙厚T(mm) 0＜T≤100 ˉ 预制内墙条板（蒸压加气混凝土（ALC）墙板） 特征描述1.产品厚度90-100mm；2.抗压强度A5.0	100m2	0.01	6210.08	4947.65	66.42	1895.44	62.1008	49.4765	0.6642	18.9544
小计								62.1008	49.4765	0.6642	18.9544
清单项目综合单价								131.19590000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.85391	1.3889	5.35		
		技工人工费	元	29.08974	1.3661	39.74		
		高级技工人工费	元	12.34926	1.3773	17.01		
	材料	预制内墙条板（蒸压加气混凝土（ALC）墙板）	m2	1.02	37.78	38.54		
		合金钢切割片 Φ300	片	0.00233	26.55	0.06		
		耐碱玻璃纤维网格布	m2	0.2856	2.05	0.59		
		墙板固定金属配件	kg	0.32686	13.27	4.34		
		专用砂浆	t	0.01103	495.58	5.47		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4899	1	0.49		
	机械	电动切割机 电圆锯	台班	0.01301	51.05	0.66		

项目编码	010504B001002	项目名称	非承重隔墙安装	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100001-19换	蒸压加气混凝土墙板(ALC)安装 墙厚T(mm) 100＜T≤150 ˉ 蒸压加气混凝土墙板（ALC） T=120mm	100m2	0.01	6451.26	5935.24	83.93	2009.89	64.5126	59.3524	0.8393	20.0989
小计								64.5126	59.3524	0.8393	20.0989
清单项目综合单价								144.80320000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.80681	1.3889	3.9		
		技工人工费	元	30.79961	1.3661	42.08		
		高级技工人工费	元	13.4603	1.3773	18.54		
	材料	蒸压加气混凝土墙板（ALC） T=120mm	m2	1.02	45.34	46.25		
		合金钢切割片 Φ300	片	0.00349	26.55	0.09		
		耐碱玻璃纤维网格布	m2	0.2856	2.05	0.59		
		墙板固定金属配件	kg	0.43511	13.27	5.77		
		专用砂浆	t	0.01224	495.58	6.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5876	1	0.59		
	机械	电动切割机 电圆锯	台班	0.01644	51.05	0.84		

项目编码	010504B001003	项目名称	非承重隔墙安装	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100001-20换	蒸压加气混凝土墙板(ALC)安装 墙厚T(mm) 150＜T≤200 ˉ 预制内墙条板（蒸压加气混凝土（ALC）墙板） 特征描述1.产品厚度200mm；2.抗压强度A5.0	100m2	0.01	7141.16	9732.74	90.61	2382.81	71.4116	97.3274	0.9061	23.8281
小计								71.4116	97.3274	0.9061	23.8281
清单项目综合单价								193.47320000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.53952	1.3889	6.3		
		技工人工费	元	33.68328	1.3661	46.01		
		高级技工人工费	元	13.86193	1.3773	19.09		
	材料	预制内墙条板（蒸压加气混凝土（ALC）墙板）	m2	1.02	79.27	80.86		
		合金钢切割片 Φ300	片	0.00489	26.55	0.13		
		耐碱玻璃纤维网格布	m2	0.2856	2.05	0.59		
		墙板固定金属配件	kg	0.54338	13.27	7.21		
		专用砂浆	t	0.0153	495.58	7.58		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9636	1	0.96		
	机械	电动切割机 电圆锯	台班	0.01775	51.05	0.91		

项目编码	010506016001	项目名称	预制构件钢筋含量增加费	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-2	预制构件钢筋含量增加费	KG	1	0	3.17	0	0.16	0	3.17	0	0.16
小计								0	3.17	0	0.16
清单项目综合单价								3.33000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	预制构件钢筋含量增加费 材料费	t	1	3.166	3.17		
	机械							

项目编码	011601001007	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-19	承插型盘扣式钢管双排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤24	100m2	74.4	3346.38	131.57	0.35	892.13	248970.672	9788.808	26.04	66374.472
010007-25	承插型盘扣式钢管双排脚手架 使用 搭设高度H(m) 0<H≤24	100m2·10天(有效使用天数)	1785.6	85.66	74.79	0	26.41	152954.496	133545.024	0	47157.696
010007-20	承插型盘扣式钢管双排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 24<H≤50	100m2	75.2525	3728.65	358.97	3.46	1004.87	280590.2341	27013.38993	260.37365	75618.97967
010007-26	承插型盘扣式钢管双排脚手架 使用 搭设高度H(m) 24<H≤50	100m2·10天(有效使用天数)	1806.06	106.67	83.46	0	32.4	192652.4202	150733.7676	0	58516.344
010007-21	承插型盘扣式钢管双排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) H>50	100m2	3.9525	4126.33	543.83	4.15	1119.4	16309.31933	2149.488075	16.402875	4424.4285
010007-27	承插型盘扣式钢管双排脚手架 使用 搭设高度H(m) H>50	100m2·10天(有效使用天数)	94.86	123	91.74	0	37.13	11667.78	8702.4564	0	3522.1518
010007-71	脚手架上挂安全立网 绿色密目式阻燃安全网	100m2	169.461	329.61	701.57	0	122.3	55856.04021	118888.7538	0	20725.0803
010007-45换	电动吊篮式脚手架 搭拆 作业高度H(m) 0<H≤200.5〞(单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65)	台·次	26	468.07	0	0	123.86	12169.82	0	0	3220.36
010007-45换	电动吊篮式脚手架 搭拆 作业高度H(m) 0<H≤200.5〞(单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65,电动吊篮式脚手架每次移机费用:人工*0.8)	台·次	26	374.46	0	0	99.09	9735.96	0	0	2576.34
010007-47换	电动吊篮式脚手架 使用〞(单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65机械*0.65)	台·天	4680	139.11	8.01	0	37.21	651034.8	37486.8	0	174142.8
010007-47换	电动吊篮式脚手架 使用〞(单独搭设的装饰工程外脚手架:人工*0.65材料*0.65机械*0.65,电动吊篮式脚手架每次移机费用:人工*0.8材料*0.8机械*0.8)	台·天	4680	111.29	6.41	0	29.77	520837.2	29998.8	0	139323.6
010007-52换	满堂脚手架 搭拆及使用 层高H(m) 0<H≤6	10m3	4360.313	44.21	19.77	0	12.69	192769.4377	86203.38801	0	55332.37197
010007-48换	里脚手架 民用建筑 基本层H(m) H=3.6〞(在有满堂脚手架搭设的部分:人工*0.5材料*0.5)	100m2	292	736.51	82.84	0	199.03	215060.92	24189.28	0	58116.76
010007-54	电梯井架	100m3	22.7164	2872.47	1021.18	0	811.17	65252.17751	[illegible]	0	18426.86219
小计								2625861.277	651897.4891	302.816525	727478.2464
清单项目综合单价											4005539.82918800
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费			元	36371.55089		1.3773	50094.54		
		普工人工费			元	125255.5412		1.3889	173967.42		
		技工人工费			元	1758150.138		1.3661	2401808.9		
	材料	电			kW·h	100751.04		0.67	67503.2		
		防锈漆 红色			kg	51.838825		14.51	752.18		
		油漆溶剂油			kg	7.314681		10.03	73.37		
		底座			个	8.83668		15.84	139.97		
		脚手架钢管			kg	5489.070199		3.64	19980.22		
		脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等			个	232.004384		6.55	1519.63		
		冲压钢脚手板			m2	240.014793		96.27	23106.22		
		承插型盘扣式钢管脚手架（成套）			kg	14587.42714		5.85	85336.45		
		密目式阻燃安全网			m2	17285.022		6.81	117711		
		承插型盘扣式钢管脚手架（成套）（租赁 10天）			kg	5661416.91		0.05	283070.85		
		镀锌铁丝（综合）			kg	1682.49152		5.35	9001.33		
		工字钢（综合）			t	8.469975		3304.42	27988.35		
		电焊条 E4303 φ3.2			kg	14.131428		7.63	107.82		
		其他材料费(按百分比计算)			元	15625.90283		1	15625.9		
	机械	电动吊篮 租赁费			台·天	5475.6		0	0		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	1.59991		172.95	276.7		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.1488		172.95	25.73		

项目编码	031401020003	项目名称	超高施工增加	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
超高费1-2换	建筑物超高增加费	项	1	1189266.48	0	13105.08	315640.22	1189266.48	0	13105.08	315640.22
小计								1189266.48	0	13105.08	315640.22
清单项目综合单价											1518011.78000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费			元	1189266.48		1	1189266.48		
	材料										
	机械	降效增加机械费			元	13105.08		1	13105.08		

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房结构工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房结构工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房结构工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房建筑工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	17573899.25	
2	措施项目	687205.3	
2.1	安全文明施工	574723.15	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	504427.55	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	70295.6	
2.2	其他措施项目费	112482.15	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	1643499.41	
5	含税建安工程造价	19904603.96	
合计		19904603.96	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房建筑工程　　第 1 页，共 13 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		门窗工程					1736270.29	0
1-1	010802004007	钢质防火门	(1)门代号及洞口尺寸:甲级防火门(含可视窗口)，尺寸按设计图纸要求 (2)含闭门器等所需全套五金配件 (3)含门侧塞缝、封边打胶、防水、密封条等所有相关工作内容 (4)耐火、耐热极限:耐火完整性≥1.5h，耐火隔热性≥1.5h (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	12.32	783.86	9657.16	0
1-2	010802004008	钢质防火门	(1)门代号及洞口尺寸:乙级防火门(含可视窗口)，尺寸按设计图纸要求 (2)含闭门器等所需全套五金配件 (3)含门侧塞缝、封边打胶、防水、密封条等所有相关工作内容 (4)耐火、耐热极限:耐火完整性≥1.0h，耐火隔热性≥1.0h (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	665.98	765.6	509874.29	0
1-3	010801001002	入户门	(1)门代号及洞口尺寸:详见设计图纸 (2)成品隔声防盗门,宿舍户门,具有自动关闭的功能。应在关闭后具有烟密闭的性能 (3)含五金配件全套 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1849.85	657.75	1216738.84	0
2		屋面工程					593555.94	0
2-1		屋1a(上人屋面)					356276.56	0
2-1-1	010902004009	屋面刚性层	(1)8~10厚浅色防滑地砖,分缝与刚性保护层对应 (2)5厚聚合物水泥防水啥浆满浆粘贴并勾平缝 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1007.37	180.5	181830.29	0
2-1-2	010902003008	屋面柔性隔离层	(1)无纺布(200g/m2)隔离层一道 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1007.37	8.29	8351.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房建筑工程　　第 2 页，共 13 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-3	010902004010	屋面刚性层	(1)50厚(最薄处)C25细石混凝土保护兼找坡(坡度2%)内配双向Φ6@150,分隔缝间距≤4m,缝宽10,单组份聚氨酯建筑密封胶嵌缝,表面抹平压光 (2)钢筋混凝土屋面板清理修补平整 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1007.37	164.88	166095.17	0
2-2		屋1a(不上人屋面)					20492.94	0
2-2-1	010902003009	屋面柔性隔离层	(1)无纺布(200g/m2)隔离层一道 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	118.34	8.29	981.04	0
2-2-2	010902004011	屋面刚性层	(1)50厚(最薄处)C25细石混凝土保护兼找坡(坡度2%)内配双向Φ6@150,分隔缝间距≤4m,缝宽10,单组份聚氨酯建筑密封胶嵌缝,表面抹平压光 (2)钢筋混凝土屋面板清理修补平整 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	118.34	164.88	19511.9	0
2-3		屋2a（种植屋面）					216786.44	0
2-3-1	010902003010	屋面柔性隔离层	(1)回填及种植做法详园林/景观设计 (2)非织造土工布(标称断裂强度不小于6.5kN/m且不小于300g/m2) (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1022.24	8.29	8474.37	0
2-3-2	010902004012	屋面刚性层	(1)100厚碎石疏水层(级配粒径20~30),内置直径50塑料渗排水盲管引至屋面雨水口(详园林/景观设计) (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1022.24	30.61	31290.77	0
2-3-3	010902003011	屋面柔性隔离层	(1)无纺布(200g/m2)隔离层一道 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1022.24	8.29	8474.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房建筑工程　　第 3 页，共 13 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-4	010902004013	屋面刚性层	(1)50厚(最薄处)C25细石混凝土保护兼找坡(坡度2%)内配双向Φ6@150,分隔缝间距≤4m,缝宽10,单组份聚氨酯建筑密封胶嵌缝,表面抹平压光 (2)钢筋混凝土屋面板清理修补平整 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1022.24	164.88	168546.93	0
3		防水工程					4152442.25	0
3-1	010902001006	屋面卷材防水（屋1a）	(1)1.5mm厚三元乙丙橡胶防水卷材 (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2649.45	76.25	202020.56	0
3-2	010902002005	屋面涂膜防水（屋1a）	(1)2.0厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型) (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2649.45	59.79	158410.62	0
3-3	010902001007	屋面卷材防水（屋2a）	(1)2.0mm厚三元乙丙橡胶防水卷材(耐根穿刺型) (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1157.38	63.17	73111.69	0
3-4	010902001008	屋面卷材防水（屋2a）	(1)1.2mm厚三元乙丙橡胶防水卷材 (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1157.38	66.83	77347.71	0
3-5	010902002006	屋面涂膜防水（屋2a）	(1)2.0厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型) (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1157.38	59.79	69199.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房建筑工程　　第 4 页，共 13 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-6	010904002008	楼(地)面涂膜防水（楼17）	(1)1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型),沿墙上翻至建筑完成面以上300mm (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	4884.56	51.2	250089.47	0
3-7	010904003004	楼(地)面砂浆防水(防潮)（楼17）	(1)5厚聚合物水泥防水砂浆,沿墙上翻至建筑完成面以上300mm,管道、管井、地漏、阴阳角等周边做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向各300mm (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	4884.56	42.41	207154.19	0
3-8	010904002009	楼(地)面涂膜防水（楼18）	(1)2厚聚合物水泥防水涂料(II型),沿墙上翻至建筑完成面以上300mm (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	6934.79	65.63	455130.27	0
3-9	010904002010	楼(地)面涂膜防水（楼18）	(1)1.5厚聚氨酯防水涂料(单组份Ⅰ型),沿墙上翻至建筑完成面以上300,地漏及立管、烟道周边300范围内及拐角处先做一布二涂加强层。卫生间防水需延展,应刷至门口500mm外,并向门洞两侧延伸200。 (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	6934.79	51.2	355061.25	0
3-10	010903003006	墙面砂浆防水（内10）	(1)3厚聚合物水泥防水砂浆 (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	623.88	31.33	19546.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房建筑工程　　第 5 页，共 13 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-11	010903003007	墙面砂浆防水（内12）	(1)3厚聚合物水泥防水砂浆 (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1321.19	31.33	41392.88	0
3-12	010903003008	墙面砂浆防水（干内4）	(1)5厚聚合物水泥防水砂浆 (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	18144.39	46.41	842081.14	0
3-13	010904002011	精装顶棚防潮层（棚11）	(1)仅潮湿房间增加防潮层:1.0厚聚合物水泥防水涂料 (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)钢筋混凝土板底面清理干净 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	3658.34	33.57	122810.47	0
3-14	010903003009	墙面砂浆防水（外1a）	(1)5厚聚合物水泥防水砂浆 (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	24609.3	46.41	1142117.61	0
3-15	010903002004	墙面涂膜防水（凸窗顶板、底板及侧壁）	(1)1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1197.77	59.46	71219.4	0
3-16	010903002005	墙面涂膜防水（钢筋混凝土雨棚、室外挑板）	(1)1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) (2)防水搭接及附加层用量不另计算，在综合单价中考虑。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1105.77	59.46	65749.08	0
4		保温、隔热、防腐工程					1140804.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房建筑工程　　第 6 页，共 13 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1	011001001003	保温隔热屋面（屋1a）	(1)100厚XPS挤塑聚苯板(B1级),具体按节能设计专篇 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1125.7	56.57	63680.85	0
4-2	011001001004	保温隔热屋面（屋2a）	(1)100厚XPS挤塑聚苯板(B1级),具体按节能设计专篇 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1022.24	56.57	57828.12	0
4-3	011001003003	保温隔热墙面	(1)16厚保温凝胶 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	10472.57	97.33	1019295.24	0
5		楼地面工程					1785056.72	0
5-1	011101001007	水泥砂浆楼地面（楼3A）	(1)30厚M20水泥砂浆,面层找平压光 (2)刷素水泥浆一道 (3)现浇钢筋混凝土/预制楼板,修补平整 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	650	44.3	28795	0
5-2	011106001003	水泥砂浆楼梯（楼3A）	(1)30厚M20水泥砂浆,面层找平压光(踏步压入防滑槽) (2)刷素水泥浆一道 (3)现浇钢筋混凝土楼板 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	918.19	77.04	70737.36	0
5-3	011101001008	水泥砂浆楼地面（楼3B）	(1)20厚M20水泥砂浆,面层找平压光(踏步压入防滑槽) (2)现浇钢筋混凝土楼板 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	130	30.23	3929.9	0
5-4	011101001009	水泥砂浆楼地面（楼4B）	(1)部位:(非地下底板的室内独立的沟、坑) (2)仅有找坡要求的位置增加:15厚(最薄处)M20水泥砂浆找坡,压实抹平 (3)钢筋混凝土/混凝土沟、坑壁 (4)注:非地下底板的有水房间内沟、坑壁防水层同本房间楼地面) (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	32.24	20.3	654.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房建筑工程　　第 7 页，共 13 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-5	011102003006	块料楼地面（楼6A）	(1)8~10厚防滑地砖(踏步带防滑槽),专用勾缝剂勾缝 (2)20厚M20干硬性水泥砂浆粘结层,面撒水泥粉 (3)刷素水泥浆一道 (4)现浇钢筋混凝土楼板,修补平整/防水钢筋混凝土底板 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	472.68	141.19	66737.69	0
5-6	011102003007	块料楼地面（楼6B）	(1)8~10厚防滑地砖(踏步带防滑槽),专用勾缝剂勾缝 (2)20厚M15水泥砂浆粘结层 (3)现浇钢筋混凝土楼板 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	65	141.13	9173.45	0
5-7	011101001010	水泥砂浆楼地面（楼18）	(1)最薄处15厚M20水泥砂浆保护层兼找坡层,坡向二次排水口 (2)现浇钢筋混凝土楼板,修补平整 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	3084.24	20.3	62610.07	0
5-8	011101001011	水泥砂浆楼地面（隔音楼4）	(1)5厚隔音涂料 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	18112.6	51.67	935878.04	0
5-9	011101001012	水泥砂浆楼地面（隔音楼4）	(1)25厚1:2(M20)水泥砂浆找平 (2)现浇钢筋混凝土楼板,修补平整 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	18112.6	29.19	528706.79	0
5-10	010502024004	填充混凝土	(1)C20细石混凝土 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	61.69	501.51	30938.15	0
5-11	011105001007	涂料踢脚（踢1）（砌筑墙体）	(1)100高涂料,二遍 (2)基层处理同墙面 (3)砌筑墙体 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	33.63	21.64	727.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房建筑工程　　第 8 页，共 13 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-12	011105003003	块料踢脚线（踢2）（砌筑墙体）	(1)100高踢脚砖专用粘结剂粘贴,配套勾缝剂勾缝 (2)基层处理同墙面 (3)砌筑墙体 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	91.66	190.28	17441.06	0
5-13	011105001008	水泥砂浆踢脚线（踢3）（砌筑墙体）	(1)100高15mm厚M20水泥砂浆 (2)基层处理同墙面 (3)砌筑墙体 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	133.98	105.26	14102.73	0
5-14	011105001009	精装踢脚（踢6）（砌筑墙体）	(1)100高精装踢脚,详精装修且精装修施工 (2)基层处理同墙面 (3)砌筑墙体 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2856.3	5.12	14624.26	0
6		墙柱面工程					1370989.87	0
6-1	011403001015	抹灰面油漆（内1）	(1)涂料,涂层数按厂商工艺(燃烧性能按防火设计说明) (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1124.64	24.13	27137.56	0
6-2	011403003009	刮腻子（内1）	(1)满刮配套腻子2遍找平 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1124.64	23.59	26530.26	0
6-3	011201001016	墙、柱面一般抹灰（内1）	(1)5厚M10水泥砂浆 (2)10厚M15水泥砂浆,分两次抹平 (3)基层处理(详附注1) (4)砌筑墙体/结构墙柱 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1124.64	37.47	42140.26	0
6-4	011201001017	墙、柱面一般抹灰（内10）	(1)5厚M10水泥砂浆 (2)10厚M15水泥砂浆,分两次抹平 (3)基层处理(详附注1) (4)砌筑墙体/结构墙柱 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	623.88	37.47	23376.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房建筑工程　　第 9 页，共 13 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-5	011201001018	墙、柱面一般抹灰（内11）	(1)5厚M15水泥砂浆抹面压光 (2)10厚M15水泥砂浆,分两次抹平 (3)基层处理(详附注1) (4)砌筑墙体/结构墙柱 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1503.16	37.49	56353.47	0
6-6	011201001019	墙、柱面一般抹灰（内12）	(1)10厚M15水泥砂浆,分两次抹平 (2)基层处理(详附注1) (3)砌筑墙体/结构墙柱 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1321.19	25.2	33293.99	0
6-7	011201B001004	墙、柱面基层处理（内13）	(1)基层处理(详附注1) (2)砌筑墙体/结构墙柱 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	7313.15	5.12	37443.33	0
6-8	011201001020	墙、柱面一般抹灰（内14）	(1)5厚M10水泥砂浆 (2)10厚M15水泥砂浆,分两次抹平 (3)基层处理(详附注1) (4)砌筑墙体/结构墙柱 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	11386.35	37.47	426646.53	0
6-9	011201B001005	墙、柱面基层处理（干内4）	(1)干式工法内墙,基层处理详附注 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	18144.39	5.12	92899.28	0
6-10	011201001021	墙、柱面一般抹灰（干内4）	(1)5厚聚合物纤维水泥抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布(无保温的内墙取消) (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2600	46.85	121810	0
6-11	011201B001006	墙、柱面基层处理（干内6）	(1)干式工法内墙,基层处理详附注 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	45754.51	5.12	234263.09	0
6-12	011201004004	随砌随抹墙面	(1)除特殊注明外,凡风道、烟道、竖井内壁砌筑灰缝须饱满,并随砌原浆抹平。 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	9091.07	27.4	249095.32	0
7		天棚工程					499080.00	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房建筑工程　　第 10 页，共 13 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-1	011301B001003	天棚基层处理（棚1）	(1)钢筋混凝土板底面清理修补打磨平整 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1598.14	7.27	11618.48	0
7-2	011403001016	抹灰面油漆（棚2A）	(1)涂料按厂商工艺(燃烧性能等级见防火设计说明) (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1126.83	29.87	33658.41	0
7-3	011403003010	刮腻子（棚2A）	(1)配套腻子,2遍找平 (2)钢筋混凝土板底面清理修补平整 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1126.83	25.97	29263.78	0
7-4	011403001017	抹灰面油漆（棚3B）	(1)防霉面漆一道(燃烧性能等级见防火设计说明) (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	6.64	16.4	108.9	0
7-5	011403003011	刮腻子（棚3B）	(1)配套耐水腻子,2遍找平 (2)钢筋混凝土板底面清理修补平整 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	6.64	32.97	218.92	0
7-6	011403001018	抹灰面油漆（棚7A）	(1)外墙涂料按厂商工艺(燃烧性能等级见防火设计说明)，架空层遇墙下返,涂料颜色、分界线位置按工程设计 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	5770.8	47.54	274343.83	0
7-7	011403003012	刮腻子（棚7A）	(1)配套腻子,2遍找平 (2)钢筋混凝土板底面清理修补平整 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	5770.8	25.97	149867.68	0
8		栏杆工程					239187.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房建筑工程　　第 11 页，共 13 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-1	011503004006	成品带扶手栏杆、栏板	(1)楼梯栏杆 (2)高度:按设计图纸要求 (3)具体做法详见图集22J403-1 A4/2-8 (4)栏杆材料要求:不锈钢材料宜采用奥氏体型(304)不锈钢、奥氏体型-铁素体型不锈钢 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	424.4	522.2	221621.68	0
8-2	011503004007	成品带扶手栏杆、栏板	(1)楼梯护窗栏杆 (2)高度:按设计图纸要求 (3)具体做法详见图集22J403-1 HC7/4-24 (4)栏杆材料要求:不锈钢材料宜采用奥氏体型(304)不锈钢、奥氏体型-铁素体型不锈钢 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	57.47	305.65	17565.71	0
9		外墙装饰工程					5332706.47	0
9-1	011403001019	抹灰面油漆（外1a）	(1)真石漆 (2)外墙腻子不少于2道(见附注12) (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	19773.77	107.92	2133985.26	0
9-2	011403001020	抹灰面油漆（外1a）	(1)金属漆 (2)外墙腻子不少于2道(见附注12) (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	9400.07	156.76	1473554.97	0
9-3	011201001022	墙、柱面一般抹灰（外1a）	(1)20厚M15预拌防水砂浆(≥P6),兼抹灰分两次抹 (2)砌筑墙体/结构墙柱(详附注1) (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	26365.03	59.66	1572937.69	0
9-4	011201001023	墙、柱面一般抹灰（凸窗顶板）	(1)15厚(最薄处)M20聚合物水泥砂浆找坡,坡度、坡向详设计 (2)基层处理按外墙 (3)钢筋混凝土结构凸窗/预制装配式凸窗 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	189.59	48	9100.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房建筑工程　　第 12 页，共 13 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-5	011403001021	抹灰面油漆（凸窗底板及侧壁）	(1)外墙质感涂料底漆一道 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1008.18	10.61	10696.79	0
9-6	011201B001007	墙、柱面基层处理（凸窗底板及侧壁）	(1)基层处理按外墙 (2)凸窗/外墙凹槽 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1008.18	59.66	60148.02	0
9-7	011403001022	抹灰面油漆	(1)部位:钢筋混凝土雨棚、室外挑板(下方无功能空间) (2)外墙质感涂料底漆一道 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1105.77	10.61	11732.22	0
9-8	011201001024	墙、柱面一般抹灰	(1)部位:钢筋混凝土雨棚、室外挑板(下方无功能空间) (2)15厚(最薄处)M20聚合物水泥砂浆找坡,坡度、坡向详设计 (3)钢筋混凝土屋面板清理修补平整 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1106.16	54.74	60551.2	0
10		其他工程					723806.11	0
10-1	011502001008	门窗底部收口	(1)聚合物水泥防水砂浆收口建筑密封膏嵌缝(采用-20X2钢压条中距500水泥钉固定)1.5mm厚铝扣板防水,由厂家制作安装尺寸为180X200(宽X高,长度同门宽) (2)具体做法详见墙身大样图JS-02-703/5等 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	3869.24	114.67	443685.75	0
10-2	010607006004	钢梯	(1)各类钢爬梯 (2)预埋铁件制安等辅材在综合单价中综合考虑 (3)表面除锈、热镀锌、刷漆等综合考虑 (4)具体做法规格详设计图纸各类爬梯大样及注明图集做法大样综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.156	10807.22	1685.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房建筑工程　　第 13 页，共 13 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-3	010607B001003	屋面检修孔	(1)屋面检修孔，具体做法详见节点图JS-T-604/9 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	个	1	527.84	527.84	0
10-4	010607B001004	水簸箕	(1)C20混凝土水簸箕 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	个	5	68.4	342	0
10-5	010607B002001	卫生间排气道	(1)宿舍卫生间排气道采用内设等截面排气道,选用图集:23J916-1,型号F-PW2-28,预留洞口尺寸:350x350(长x宽)。卫生间内排气道安装包括防火止回阀。 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	2395.65	94.98	227538.84	0
10-6	010607B001005	卫生间排气道风帽	(1)排气道出屋面,顶部应设置成品烟道自带的防雨、防倒灌不锈钢风帽。 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	座	22	90.54	1991.88	0
10-7	011104003005	防鼠挡板	(1)成品防鼠挡板，U型不锈钢卡槽 (2)M8不锈钢塑料膨胀螺丝@150 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	27.27	401.09	10937.72	0
10-8	010501002003	楼地面垫层	(1)陶粒混凝土 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	65	570.71	37096.15	0
合计							17573899.25	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房建筑工程
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					687205.30
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	574723.15
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	504427.55
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	70295.6
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	112482.15
1-14-1	031401020004	超高施工增加	因施工现场等条件限制不能在白天施工，需在夜间施工时所发生的夜班补助费、夜间施工降效、夜间施工照明设施摊销及照明用电等费用。合理工期内因施工工序需要连续作业夜班施工的和建设单位为缩短合理工期而要求施工企业在夜间施工的情形除外。	项	1	112482.15	112482.15
合计							687205.30

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房建筑工程　　第 1 页，共 1 页
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房建筑工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房建筑工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房建筑工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	1643499.41
合计					1643499.41

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房建筑工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房建筑工程　　标段： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	010802004007	项目名称	钢质防火门	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装 钢质防火门 甲级(成品)	100m2	0.01	7350.57	65800.54	0	5235.14	73.5057	658.0054	0	52.3514
小计								73.5057	658.0054	0	52.3514
清单项目综合单价											783.86250000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.29688	1.3889	17.08		
		技工人工费	元	30.79644	1.3661	42.07		
		高级技工人工费	元	10.42297	1.3773	14.36		
	材料	聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.54429	10.62	5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	327.28	4.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.051	1	0.05		
	机械							

项目编码	010802004008	项目名称	钢质防火门	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装 钢质防火门 乙级(成品)	100m2	0.01	7350.57	64061.52	0	5148.19	73.5057	640.6152	0	51.4819
小计								73.5057	640.6152	0	51.4819
清单项目综合单价											765.60280000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.29688	1.3889	17.08		
		技工人工费	元	30.79644	1.3661	42.07		
		高级技工人工费	元	10.42297	1.3773	14.36		
	材料	聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.54429	10.62	5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	327.28	4.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.051	1	0.05		
	机械							

项目编码	010801001002	项目名称	入户门	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇 成品隔声防盗门	100m2	0.01	4841.95	56811.24	0	4121.83	48.4195	568.1124	0	41.2183
小计								48.4195	568.1124	0	41.2183
清单项目综合单价											657.75020000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.56481	1.3889	16.06		
		技工人工费	元	19.29855	1.3661	26.36		
		高级技工人工费	元	4.35159	1.3773	5.99		
	材料	不锈钢合页	个	1.5873	6.64	10.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0527	1	0.05		
	机械							

项目编码	010902004009	项目名称	屋面刚性层	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-44换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10 8~10厚浅色防滑地砖,水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	5078.45	11074.53	0	1897.59	50.7845	110.7453	0	18.9759
小计								50.7845	110.7453	0	18.9759
清单项目综合单价											180.50570000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.45706	1.3889	7.58		
		技工人工费	元	10.646241	1.3661	14.54		
		高级技工人工费	元	20.80983	1.3773	28.66		
	材料	聚合物防水砂浆	kg	13.884	2.57	35.68		
		石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00097	871.68	0.85		
		水	m3	0.025129	4.62	0.12		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.024703	336.46	8.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1125	1	0.11		
	机械							

项目编码	010902003008	项目名称	屋面柔性隔离层	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-80	其他防水工程 隔离层	100m2	0.01	237.88	503.28	0	88.11	2.3788	5.0328	0	0.8811
小计								2.3788	5.0328	0	0.8811
清单项目综合单价											8.29270000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14881	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	1.58999	1.3661	2.17		
	材料	无纺布 200g/m2	m2	1.1218	4.42	4.96		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0744	1	0.07		
	机械							

项目编码	010902004010	项目名称	屋面刚性层	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-51换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40 (商品)普通混凝土C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2066.59	1646.18	6.38	629.62	20.6659	16.4618	0.0638	6.2962
010004-52换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) 每增减5 细石混凝土增加费,(商品)普通混凝土C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	3782.61	4328.53	13.76	1218.37	37.8261	43.2853	0.1376	12.1837
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.005001	1091.17	659.51	0	321.73	5.45694117	3.29820951	0	1.60897173
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	0.003111	563.04	3248.66	22.18	313.01	1.75161744	10.1065812 6	0.06900198	0.97377411
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	0.003111	1149.95	48.63	0	306.73	3.57749445	0.15128793	0	0.95423703
小计								69.27805306	73.3031787	0.27040198	22.01688287
清单项目综合单价											164.86851661

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.31918	1.3889	8.78		
		技工人工费	元	44.285751	1.3661	60.5		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷	t	0.003172	3184.96	10.1		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.028271	5.35	0.15		
		环氧树脂底漆	m3	0.000005	37778.77	0.19		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.157502	19.53	3.08		
		水	m3	0.1057	4.62	0.49		
		素水泥浆	m3	0.0004	719.89	0.29		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1515	367.31	55.65		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.67445	1	0.67		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0161	12.51	0.2		
		钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.000933	37.03	0.03		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000342	37.84	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000964	22.28	0.02		

项目编码	010902003009	项目名称	屋面柔性隔离层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-80	其他防水工程 隔离层	100m2	0.01	237.88	503.28	0	88.11	2.3788	5.0328	0	0.8811
小计								2.3788	5.0328	0	0.8811
清单项目综合单价											8.29270000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14881	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	1.58999	1.3661	2.17		
	材料	无纺布 200g/m2	m2	1.1218	4.42	4.96		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0744	1	0.07		
	机械							

项目编码	010902004011	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-51换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40 ~ (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2066.59	1646.18	6.38	629.62	20.6659	16.4618	0.0638	6.2962
010004-52换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) 每增减5 ~ 细石混凝土增加费,(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	3782.61	4328.53	13.76	1218.37	37.8261	43.2853	0.1376	12.1837
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.005	1091.17	659.51	0	321.73	5.45585	3.29755	0	1.60865
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 0< Φ≤10	t	0.00311	563.04	3248.66	22.18	313.01	1.7510544	10.1033326	0.0689798	0.9734611
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 0< Φ≤10	t	0.00311	1149.95	48.63	0	306.73	3.5763445	0.1512393	0	0.9539303
小计								69.2752489	73.2992219	0.2703798	22.0159414
清单项目综合单价											164.86079200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.319081	1.3889	8.78		
		技工人工费	元	44.285317	1.3661	60.5		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷	t	0.003172	3184.96	10.1		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.028267	5.35	0.15		
		环氧树脂底漆	m3	0.000005	37778.77	0.19		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.1575	19.53	3.08		
		水	m3	0.1057	4.62	0.49		
		素水泥浆	m3	0.0004	719.89	0.29		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1515	367.31	55.65		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.67445	1	0.67		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0161	12.51	0.2		
		钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.000933	37.03	0.03		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000342	37.84	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000964	22.28	0.02		

项目编码	010902003010	项目名称	屋面柔性隔离层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-80	其他防水工程 隔离层	100m2	0.01	237.88	503.28	0	88.11	2.3788	5.0328	0	0.8811
小计								2.3788	5.0328	0	0.8811
清单项目综合单价											8.29270000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14881	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	1.58999	1.3661	2.17		
	材料	无纺布 200g/m2	m2	1.1218	4.42	4.96		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0744	1	0.07		
	机械							

项目编码	010902004012	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-3	碎石垫层 干铺	10m3	0.01	757.03	1997.1	5.56	300.58	7.5703	19.971	0.0556	3.0058
小计								7.5703	19.971	0.0556	3.0058
清单项目综合单价											30.60270000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.355177	1.3889	1.88		
		技工人工费	元	3.391737	1.3661	4.63		
		高级技工人工费	元	0.76556	1.3773	1.05		
	材料	中砂	m3	0.028719	173.79	4.99		
		碎石 5mm～25mm	m3	0.110156	135.53	14.93		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.049798	1	0.05		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.0026	21.4	0.06		

项目编码	010902003011	项目名称	屋面柔性隔离层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-80	其他防水工程 隔离层	100m2	0.01	237.88	503.28	0	88.11	2.3788	5.0328	0	0.8811
小计								2.3788	5.0328	0	0.8811
清单项目综合单价											8.29270000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14881	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	1.58999	1.3661	2.17		
	材料	无纺布 200g/m2	m2	1.1218	4.42	4.96		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0744	1	0.07		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	010902004013	项目名称	屋面刚性层			计量单位		㎡2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-51换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40 ˉ(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2066.59	1646.18	6.38	629.62	20.6659	16.4618	0.0638	6.2962
010004-52换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) 每增减5 ˉ 细石混凝土增加费,(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	3782.61	4328.53	13.76	1218.37	37.8261	43.2853	0.1376	12.1837
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.005	1091.17	659.51	0	321.73	5.45585	3.29755	0	1.60865
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 0< φ≤10	t	0.00311	563.04	3248.66	22.18	313.01	1.7510544	10.1033326	0.0689798	0.9734611
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 0< φ≤10	t	0.00311	1149.95	48.63	0	306.73	3.5763445	0.1512393	0	0.9539303
小计								69.2752489	73.2992219	0.2703798	22.0159414
清单项目综合单价											164.86079200
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.319112		1.3889		8.78		
		技工人工费			元	44.285478		1.3661		60.5		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷			t	0.003172		3184.96		10.1		
		镀锌铁丝（综合）			kg	0.028268		5.35		0.15		
		环氧树脂底漆			m3	0.000005		37778.77		0.19		
		双组分聚氨酯建筑密封膏			kg	0.1575		19.53		3.08		
		水			m3	0.1057		4.62		0.49		
		素水泥浆			m3	0.0004		719.89		0.29		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm			m3	0.1515		367.31		55.65		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.67445		1		0.67		
	机械	混凝土振动器 平板式			台班	0.0161		12.51		0.2		
		钢筋调直机 直径D（mm）D=14			台班	0.000933		37.03		0.03		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.000342		37.84		0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	0.000964		22.28		0.02		
项目编码	010902001006	项目名称	屋面卷材防水（屋1a）			计量单位		㎡2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-25	三元乙丙橡胶防水卷材 胶粘法 满铺	100m2	0.01	1588.05	4421.76	0	641.32	15.8805	44.2176	0	6.4132
010004-25换	三元乙丙橡胶防水卷材 胶粘法 满铺 ˉ(卷材防水附加层:人工*1.43) 三元乙丙橡胶防水卷材 δ=1.5	100m2	0.0012	2270.92	4979.59	0	849.91	2.725104	5.975508	0	1.019892
小计								18.605604	50.193108	0	7.433092
清单项目综合单价											76.23180400
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.164205		1.3889		1.62		
		技工人工费			元	12.43589		1.3661		16.99		
	材料	三元乙丙橡胶防水卷材 δ=1.5			m2	1.308698		31.86		41.7		
		单组分聚氨酯建筑密封膏			kg	0.0252		29.65		0.75		
		氯丁橡胶粘剂			kg	0.452479		15.49		7.01		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.741807		1		0.74		
	机械											
项目编码	010902002005	项目名称	屋面涂膜防水（屋1a）			计量单位		㎡2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1266.81	2920.22	0	481.24	12.6681	29.2022	0	4.8124
010004-36	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	330.95	850.44	0	130.1	3.3095	8.5044	0	1.301
小计								15.9776	37.7066	0	6.1134
清单项目综合单价											59.79760000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.58148		1.3889		3.59		
		技工人工费			元	9.07126		1.3661		12.39		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型			kg	4.17375		8.91		37.19		
		水			m3	0.00058		4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.5158		1		0.52		
	机械											
项目编码	010902001007	项目名称	屋面卷材防水（屋2a）			计量单位		㎡2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-25换	三元乙丙橡胶防水卷材 胶粘法 满铺 ˉ 2.0mm厚三元乙丙橡胶防水卷材(耐根穿刺型)	100m2	0.01	1588.05	3328.35	0	586.65	15.8805	33.2835	0	5.8665
010004-25换	三元乙丙橡胶防水卷材 胶粘法 满铺 ˉ(卷材防水附加层:人工*1.43) 三元乙丙橡胶防水卷材 δ=1.5	100m2	0.001201	2270.92	3722.17	0	787.04	2.72737492	4.47032617	0	0.94523504
小计								18.60787492	37.75382617	0	6.81173504
清单项目综合单价											63.17343613
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.164213		1.3889		1.62		
		技工人工费			元	12.435971		1.3661		16.99		
	材料	单组分聚氨酯建筑密封膏			kg	0.0252		29.65		0.75		
		氯丁橡胶粘剂			kg	0.452482		15.49		7.01		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.116368		1		0.12		
	机械											
项目编码	010902001008	项目名称	屋面卷材防水（屋2a）			计量单位		㎡2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-25换	三元乙丙橡胶防水卷材 胶粘法 满铺 ˉ 1.2mm厚三元乙丙橡胶防水卷材	100m2	0.01	1588.05	3634.25	0	601.95	15.8805	36.3425	0	6.0195

工程量清单综合单价分析表

010004-25换	三元乙丙橡胶防水卷材胶粘法 满铺 ˊ（卷材防水附加层:人工*1.43）2.0mm厚三元乙丙橡胶防水卷材(耐根穿刺型)	100m2	0.001201	2270.92	4073.95	0	804.63	2.72737492	4.89281395	0	0.96636063
小计								18.60787492	41.23531395	0	6.98586063
清单项目综合单价											66.82904950
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.164213	1.3889		1.62		
		技工人工费				元	12.435971	1.3661		16.99		
	材料	单组分聚氨酯建筑密封膏				kg	0.0252	29.65		0.75		
		氯丁橡胶粘剂				kg	0.452482	15.49		7.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.116368	1		0.12		
	机械											
项目编码	010902002006	项目名称			屋面涂膜防水（屋2a）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1266.81	2920.22	0	481.24	12.6681	29.2022	0	4.8124
010004-36	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	330.95	850.44	0	130.1	3.3095	8.5044	0	1.301
小计								15.9776	37.7066	0	6.1134
清单项目综合单价											59.79760000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.58148	1.3889		3.59		
		技工人工费				元	9.07126	1.3661		12.39		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型				kg	4.17375	8.91		37.19		
		水				m3	0.00058	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.5158	1		0.52		
	机械											
项目编码	010904002008	项目名称			楼(地)面涂膜防水（楼17）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5 ˊ 聚合物水泥防水涂料(执行标准GB/T23445-2009) Ⅱ型	100m2	0.01	1266.81	3349.52	0	502.7	12.6681	33.4952	0	5.027
小计								12.6681	33.4952	0	5.027
清单项目综合单价											51.19030000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.01942	1.3889		2.8		
		技工人工费				元	7.22007	1.3661		9.86		
	材料	聚合物水泥防水涂料(执行标准GB/T23445-2009)				kg	3.22875	10.22		33		
		水				m3	0.00053	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.495	1		0.5		
	机械											
项目编码	010904003004	项目名称			楼(地)面砂浆防水(防潮)（楼17）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-47	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1210.38	2582.36	0	449.41	12.1038	25.8236	0	4.4941
小计								12.1038	25.8236	0	4.4941
清单项目综合单价											42.42150000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.57716	1.3889		0.8		
		技工人工费				元	8.27331	1.3661		11.3		
	材料	水				m3	0.002	4.62		0.01		
		聚合物防水砂浆				kg	9.945	2.57		25.56		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2557	1		0.26		
	机械											
项目编码	010904002009	项目名称			楼(地)面涂膜防水（楼18）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5 ˊ 聚合物水泥防水涂料(执行标准GB/T23445-2009) Ⅱ型	100m2	0.01	1266.81	3349.52	0	502.7	12.6681	33.4952	0	5.027
010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	330.95	975.47	0	136.35	3.3095	9.7547	0	1.3635
小计								15.9776	43.2499	0	6.3905
清单项目综合单价											65.61800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.58148	1.3889		3.59		
		技工人工费				元	9.07126	1.3661		12.39		
	材料	聚合物水泥防水涂料(执行标准GB/T23445-2009)				kg	4.17375	10.22		42.66		
		水				m3	0.00058	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.5916	1		0.59		
	机械											
项目编码	010904002010	项目名称			楼(地)面涂膜防水（楼18）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5 ˊ 聚合物水泥防水涂料(执行标准GB/T23445-2009) Ⅱ型	100m2	0.01	1266.81	3349.52	0	502.7	12.6681	33.4952	0	5.027
小计								12.6681	33.4952	0	5.027
清单项目综合单价											51.19030000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.01942	1.3889		2.8		
		技工人工费				元	7.22007	1.3661		9.86		
	材料	聚合物水泥防水涂料(执行标准GB/T23445-2009)				kg	3.22875	10.22		33		
		水				m3	0.00053	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.495	1		0.5		
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	010903003006	项目名称	墙面砂浆防水（内10）				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.45	2671.47	0	517.92	14.5245	26.7147	0	5.1792
010004-50换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) 每增减1	100m2	0.01	-334.54	-1032.95	0	-140.17	-3.3454	-10.3295	0	-1.4017
小计								11.1791	16.3852	0	3.7775
清单项目综合单价											31.34180000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.47317		1.3889	0.66		
		技工人工费			元	7.70219		1.3661	10.52		
	材料	水			m3	0.00125		4.62	0.01		
		聚合物防水砂浆			kg	6.2595		2.57	16.09		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.2925		1	0.29		
	机械										
项目编码	010903003007	项目名称	墙面砂浆防水（内12）				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.45	2671.47	0	517.92	14.5245	26.7147	0	5.1792
010004-50换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) 每增减1	100m2	0.01	-334.54	-1032.95	0	-140.17	-3.3454	-10.3295	0	-1.4017
小计								11.1791	16.3852	0	3.7775
清单项目综合单价											31.34180000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.47317		1.3889	0.66		
		技工人工费			元	7.70219		1.3661	10.52		
	材料	水			m3	0.00125		4.62	0.01		
		聚合物防水砂浆			kg	6.2595		2.57	16.09		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.2925		1	0.29		
	机械										
项目编码	010903003008	项目名称	墙面砂浆防水（干内4）				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.45	2671.47	0	517.92	14.5245	26.7147	0	5.1792
小计								14.5245	26.7147	0	5.1792
清单项目综合单价											46.41840000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.69259		1.3889	0.96		
		技工人工费			元	9.92797		1.3661	13.56		
	材料	水			m3	0.00205		4.62	0.01		
		聚合物防水砂浆			kg	10.2375		2.57	26.31		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.3948		1	0.39		
	机械										
项目编码	010904002011	项目名称	精装顶棚防潮层（棚11）				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1266.81	2920.22	0	481.24	12.6681	29.2022	0	4.8124
010004-36换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-330.95	-850.44	0	-130.1	-3.3095	-8.5044	0	-1.301
小计								9.3586	20.6978	0	3.5114
清单项目综合单价											33.56780000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.45736		1.3889	2.02		
		技工人工费			元	5.36888		1.3661	7.33		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型			kg	2.28375		8.91	20.35		
		水			m3	0.00048		4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.3474		1	0.35		
	机械										
项目编码	010903003009	项目名称	墙面砂浆防水（外1a）				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1452.45	2671.47	0	517.92	14.5245	26.7147	0	5.1792
小计								14.5245	26.7147	0	5.1792
清单项目综合单价											46.41840000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.69259		1.3889	0.96		
		技工人工费			元	9.92797		1.3661	13.56		
	材料	水			m3	0.00205		4.62	0.01		
		聚合物防水砂浆			kg	10.2375		2.57	26.31		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.3948		1	0.39		
	机械										
项目编码	010903002004	项目名称	墙面涂膜防水（凸窗顶板、底板及侧壁）				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-37换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5 ˜ 聚合物水泥防水涂料(执行标准GB/T23445-2009) Ⅱ型	100m2	0.01	1705.84	3607.67	0	631.78	17.0584	36.0767	0	6.3178
小计								17.0584	36.0767	0	6.3178
清单项目综合单价											59.45290000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.93564		1.3889	4.08		
		技工人工费			元	9.50232		1.3661	12.98		
	材料	聚合物水泥防水涂料(执行标准GB/T23445-2009)			kg	3.4776		10.22	35.54		
		水			m3	0.00053		4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.5332		1	0.53		
	机械										

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010903002005	项目名称	墙面涂膜防水（钢筋混凝土雨棚、室外挑板）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-37换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5 ~ 聚合物水泥防水涂料(执行标准GB/T23445-2009) Ⅱ型	100m2	0.01	1705.84	3607.67	0	631.78	17.0584	36.0767	0	6.3178
小计								17.0584	36.0767	0	6.3178

清单项目综合单价 59.45290000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.93564	1.3889	4.08		
		技工人工费	元	9.50232	1.3661	12.98		
	材料	聚合物水泥防水涂料(执行标准GB/T23445-2009)	kg	3.4776	10.22	35.54		
		水	m3	0.00053	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5332	1	0.53		
	机械							

项目编码	011001001003	项目名称	保温隔热屋面（屋1a）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-78	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 ~ 100厚XPS挤塑聚苯板(B1级)	100m2	0.01	841.08	4374.5	0	441.3	8.4108	43.745	0	4.413
小计								8.4108	43.745	0	4.413

清单项目综合单价 56.56880000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.52636	1.3889	0.73		
		技工人工费	元	5.62166	1.3661	7.68		
	材料	石油沥青 进口AH-70号	kg	0.67	4.49	3.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1203	1	0.12		
	机械							

项目编码	011001001004	项目名称	保温隔热屋面（屋2a）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-78	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 ~ 40厚XPS挤塑聚苯板(B1级)	100m2	0.01	841.08	4374.5	0	441.3	8.4108	43.745	0	4.413
小计								8.4108	43.745	0	4.413

清单项目综合单价 56.56880000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.52636	1.3889	0.73		
		技工人工费	元	5.62166	1.3661	7.68		
	材料	石油沥青 进口AH-70号	kg	0.67	4.49	3.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1203	1	0.12		
	机械							

项目编码	011001003003	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-78	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 ~ 16厚保温凝胶	100m2	0.01	841.08	8256.62	0	635.4	8.4108	82.5662	0	6.354
小计								8.4108	82.5662	0	6.354

清单项目综合单价 97.33100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.52636	1.3889	0.73		
		技工人工费	元	5.62166	1.3661	7.68		
	材料	石油沥青 进口AH-70号	kg	0.67	4.49	3.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1203	1	0.12		
	机械							

项目编码	011101001007	项目名称	水泥砂浆楼地面（楼3A）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-20+020002-21*10换	水泥砂浆楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ~ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	2566.31	1128.21	0	735.5	25.6631	11.2821	0	7.355
小计								25.6631	11.2821	0	7.355

清单项目综合单价 44.30020000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.89211	1.3889	4.02		
		技工人工费	元	4.716917	1.3661	6.44		
		高级技工人工费	元	11.03784	1.3773	15.2		
	材料	水	m3	0.046411	4.62	0.21		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.030629	336.46	10.31		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0281	1	0.03		
	机械							

项目编码	011106001003	项目名称	水泥砂浆楼梯（楼3A）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-84+020002-85*10换	楼梯水泥砂浆面层 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ~ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	3073.32	1425.31	0	884.53	30.7332	14.2531	0	8.8453
020002-134	楼梯、台阶踏步防滑条金刚砂	100m	0.01	898.38	1128.53	0	294.16	8.9838	11.2853	0	2.9416
小计								39.717	25.5384	0	11.7869

清单项目综合单价 77.04230000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.43274	1.3889	6.16		
		技工人工费	元	7.50943	1.3661	10.26		
		高级技工人工费	元	16.91847	1.3773	23.3		
	材料	金刚砂防滑条(成品)	m	1.06	10.62	11.26		
		水	m3	0.064459	4.62	0.3		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.041371	336.46	13.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0636	1	0.06		
	机械							

项目编码	011101001008	项目名称	水泥砂浆楼地面（楼3B）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020002-20换	水泥砂浆楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1745.82	776.06	0	500.79	17.4582	7.7606	0	5.0079	
小计								17.4582	7.7606	0	5.0079	
清单项目综合单价												30.22670000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.96581	1.3889		2.73		
		技工人工费				元	3.223093	1.3661		4.4		
		高级技工人工费				元	7.49644	1.3773		10.32		
	材料	水				m3	0.03098	4.62		0.14		
		湿拌地面砂浆 M20				m3	0.0204	336.46		6.86		
		素水泥浆				m3	0.00102	719.89		0.73		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0194	1		0.02		
	机械											
项目编码	011101001009	项目名称	水泥砂浆楼地面（楼4B）					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1021.93	702.44	0	305.54	10.2193	7.0244	0	3.0554	
小计								10.2193	7.0244	0	3.0554	
清单项目综合单价												20.29910000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.183264	1.3889		1.64		
		技工人工费				元	1.726194	1.3661		2.36		
		高级技工人工费				元	4.514424	1.3773		6.22		
	材料	水				m3	0.03098	4.62		0.14		
		湿拌地面砂浆 M20				m3	0.0204	336.46		6.86		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0175	1		0.02		
	机械											
项目编码	011102003006	项目名称	块料楼地面（楼6A）					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-44换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10 ~ 8~10厚防滑地砖,水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	5078.45	7330.77	0	1710.4	50.7845	73.3077	0	17.104	
小计								50.7845	73.3077	0	17.104	
清单项目综合单价												141.19620000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.45706	1.3889		7.58		
		技工人工费				元	10.646241	1.3661		14.54		
		高级技工人工费				元	20.80983	1.3773		28.66		
	材料	石料切割锯片				片	0.00287	16.11		0.05		
		白水泥				t	0.00097	871.68		0.85		
		水				m3	0.025129	4.62		0.12		
		湿拌地面砂浆 M20				m3	0.019762	336.46		6.65		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0191	1		0.02		
	机械											
项目编码	011102003007	项目名称	块料楼地面（楼6B）					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-44换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10 ~ 8~10厚防滑地砖,水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	5078.45	7325.6	0	1710.14	50.7845	73.256	0	17.1014	
小计								50.7845	73.256	0	17.1014	
清单项目综合单价												141.14190000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.45706	1.3889		7.58		
		技工人工费				元	10.646241	1.3661		14.54		
		高级技工人工费				元	20.80983	1.3773		28.66		
	材料	湿拌地面砂浆 M15				m3	0.019762	333.85		6.6		
		石料切割锯片				片	0.00287	16.11		0.05		
		白水泥				t	0.00097	871.68		0.85		
		水				m3	0.025129	4.62		0.12		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.019	1		0.02		
	机械											
项目编码	011101001010	项目名称	水泥砂浆楼地面（楼18）					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1021.93	702.44	0	305.54	10.2193	7.0244	0	3.0554	
小计								10.2193	7.0244	0	3.0554	
清单项目综合单价												20.29910000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.183264	1.3889		1.64		
		技工人工费				元	1.726194	1.3661		2.36		
		高级技工人工费				元	4.514424	1.3773		6.22		
	材料	水				m3	0.03098	4.62		0.14		
		湿拌地面砂浆 M20				m3	0.0204	336.46		6.86		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0175	1		0.02		
	机械											
项目编码	011101001011	项目名称	水泥砂浆楼地面（隔音楼4）					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-2	5厚隔音涂料	m2	1	10	37.17	0	4.5	10	37.17	0	4.5	
小计								10	37.17	0	4.5	
清单项目综合单价												51.67000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	5厚隔音涂料 人工费				m2	1	10		10		
	材料											
	机械											
项目编码	011101001012	项目名称	水泥砂浆楼地面（隔音楼4）					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9+020002-11*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:25)	100m2	0.01	1517.72	952.13	0	449.22	15.1772	9.5213	0	4.4922
小计								15.1772	9.5213	0	4.4922
清单项目综合单价											29.19070000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.76668		1.3889	2.45		
		技工人工费			元	2.512755		1.3661	3.43		
		高级技工人工费			元	6.74563		1.3773	9.29		
	材料	素水泥浆			m3	0.00102		719.89	0.73		
		水			m3	0.038696		4.62	0.18		
		湿拌地面砂浆 M20			m3	0.025514		336.46	8.58		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0237		1	0.02		
	机械										
项目编码	010502024004	项目名称	填充混凝土					计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ˉ 细石混凝土增加费,普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	640.29	3877.26	125.3	372.25	64.029	387.726	12.53	37.225
小计								64.029	387.726	12.53	37.225
清单项目综合单价											501.51000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	9.7313		1.3889	13.52		
		技工人工费			元	36.976		1.3661	50.51		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		359.86	363.46		
		水			m3	0.2		4.62	0.92		
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.466		1	5.47		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1			台班	0.039		300.77	11.73		
		混凝土振动器 插入式			台班	0.078		10.26	0.8		
项目编码	011105001007	项目名称	涂料踢脚（踢1）（砌筑墙体）					计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805
020005-137	室内墙柱面 内墙涂料 二遍 ˉ 内墙涂料	100m2	0.01	901.31	488.69	0	262.94	9.0131	4.8869	0	2.6294
小计								12.1259	6.0216	0	3.5099
清单项目综合单价											21.65740000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.25635		1.3889	1.74		
		技工人工费			元	2.76057		1.3661	3.77		
		高级技工人工费			元	4.79903		1.3773	6.61		
	材料	界面处理剂			kg	0.5		2.21	1.11		
		水			m3	0.00407		4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0115		1	0.01		
		砂纸			张	0.08		0.42	0.03		
	机械										
项目编码	011105003003	项目名称	块料踢脚线（踢2）（砌筑墙体）					计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805
020002-120	陶瓷地面砖踢脚线 胶粘剂粘贴 ˉ 陶瓷地砖踢脚线(成品)	100m	0.1	779.05	825.09	0	247.41	77.905	82.509	0	24.741
小计								81.0178	83.6437	0	25.6215
清单项目综合单价											190.28300000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	8.21884		1.3889	11.42		
		技工人工费			元	17.25235		1.3661	23.57		
		高级技工人工费			元	33.42373		1.3773	46.03		
	材料	界面处理剂			kg	0.5		2.21	1.11		
		水			m3	0.004		4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0252		1	0.03		
		专用胶粘剂			kg	3.272		1.77	5.79		
	机械										
项目编码	011105001008	项目名称	水泥砂浆踢脚线（踢3）（砌筑墙体）					计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805
020002-116换	水泥砂浆踢脚线 厚度T(mm) T=20 ˉ 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m	0.1	733.15	70.59	0	197.54	73.315	7.059	0	19.754
小计								76.4278	8.1937	0	20.6345
清单项目综合单价											105.25600000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	8.14414		1.3889	11.31		
		技工人工费			元	17.453933		1.3661	23.84		
		高级技工人工费			元	29.96633		1.3773	41.27		
	材料	界面处理剂			kg	0.5		2.21	1.11		
		水			m3	0.03868		4.62	0.18		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0292		1	0.03		
		湿拌抹灰砂浆 M20			m3	0.0204		337.29	6.88		
	机械										
项目编码	011105001009	项目名称	精装踢脚（踢6）（砌筑墙体）					计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805
小计								3.1128	1.1347	0	0.8805
清单项目综合单价											5.12800000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.32284		1.3889	0.45		
		技工人工费			元	0.70815		1.3661	0.97		
		高级技工人工费			元	1.23213		1.3773	1.7		
	材料	界面处理剂			kg	0.5		2.21	1.11		
		水			m3	0.004		4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0112		1	0.01		
	机械										

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	011403001015	项目名称	抹灰面油漆（内1）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-137+020005-138*1	室内墙柱面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	1315.72	713.37	0	383.83	13.1572	7.1337	0	3.8383
小计								13.1572	7.1337	0	3.8383
清单项目综合单价											24.12920000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.36393		1.3889		1.89		
		技工人工费			元	2.99562		1.3661		4.09		
		高级技工人工费			元	5.20619		1.3773		7.17		
	材料	砂纸			张	0.12		0.42		0.05		
		水			m3	0.0001		4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0005		1		0		
	机械											
项目编码	011403003009	项目名称	刮腻子（内1）			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1592.38	329.94	0	437.87	15.9238	3.2994	0	4.3787
小计								15.9238	3.2994	0	4.3787
清单项目综合单价											23.60190000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.653		1.3889		2.3		
		技工人工费			元	3.62373		1.3661		4.95		
		高级技工人工费			元	6.3004		1.3773		8.68		
	材料	砂纸			张	0.04		0.42		0.02		
		腻子粉(成品)			kg	2.0412		1.59		3.25		
		水			m3	0.00095		4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0327		1		0.03		
	机械											
项目编码	011201001016	项目名称	墙、柱面一般抹灰（内1）			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1266.93	386.29	0	354.57	12.6693	3.8629	0	3.5457
020003-7+020003-11*(-15)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:5) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M10	100m2	0.01	810.99	192.05	0	224.21	8.1099	1.9205	0	2.2421
小计								23.892	6.9181	0	6.6683
清单项目综合单价											37.47840000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.63127		1.3889		3.65		
		技工人工费			元	4.780553		1.3661		6.53		
		高级技工人工费			元	9.95196		1.3773		13.71		
	材料	界面处理剂			kg	0.5		2.21		1.11		
		湿拌抹灰砂浆 M10			m3	0.0058		327.28		1.9		
		水			m3	0.00613		4.62		0.03		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0684		1		0.07		
		湿拌抹灰砂浆 M15			m3	0.0116		329.15		3.82		
	机械											
项目编码	011201001017	项目名称	墙、柱面一般抹灰（内10）			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1266.93	386.29	0	354.57	12.6693	3.8629	0	3.5457
020003-7+020003-11*(-15)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:5) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M10	100m2	0.01	810.99	192.05	0	224.21	8.1099	1.9205	0	2.2421
小计								23.892	6.9181	0	6.6683
清单项目综合单价											37.47840000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.63127		1.3889		3.65		
		技工人工费			元	4.780553		1.3661		6.53		
		高级技工人工费			元	9.95196		1.3773		13.71		
	材料	界面处理剂			kg	0.5		2.21		1.11		
		湿拌抹灰砂浆 M10			m3	0.0058		327.28		1.9		
		水			m3	0.00613		4.62		0.03		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0684		1		0.07		
		湿拌抹灰砂浆 M15			m3	0.0116		329.15		3.82		
	机械											
项目编码	011201001018	项目名称	墙、柱面一般抹灰（内11）			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1266.93	386.29	0	354.57	12.6693	3.8629	0	3.5457
020003-7+020003-11*(-15)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:5) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M10	100m2	0.01	810.99	193.15	0	224.27	8.1099	1.9315	0	2.2427
小计								23.892	6.9291	0	6.6689
清单项目综合单价											37.49000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.63127		1.3889		3.65		
		技工人工费			元	4.780553		1.3661		6.53		
		高级技工人工费			元	9.95196		1.3773		13.71		
	材料	界面处理剂			kg	0.5		2.21		1.11		
		水			m3	0.00613		4.62		0.03		
		湿拌抹灰砂浆 M15			m3	0.0174		329.15		5.73		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0685		1		0.07		
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011201001019	项目名称	墙、柱面一般抹灰（内12）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10) ˉ水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1266.93	386.29	0	354.57	12.6693	3.8629	0	3.5457
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805
小计								15.7821	4.9976	0	4.4262

清单项目综合单价 25.20590000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.73348	1.3889	2.41		
		技工人工费	元	3.158169	1.3661	4.31		
		高级技工人工费	元	6.57817	1.3773	9.06		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.00542	4.62	0.03		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0116	329.15	3.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0494	1	0.05		
	机械							

项目编码	011201B001004	项目名称	墙、柱面基层处理（内13）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805
小计								3.1128	1.1347	0	0.8805

清单项目综合单价 5.12800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.32284	1.3889	0.45		
		技工人工费	元	0.70815	1.3661	0.97		
		高级技工人工费	元	1.23213	1.3773	1.7		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0112	1	0.01		
	机械							

项目编码	011201001020	项目名称	墙、柱面一般抹灰（内14）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10) ˉ水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1266.93	386.29	0	354.57	12.6693	3.8629	0	3.5457
020003-7+020003-11*(-15)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:5) ˉ水,湿拌抹灰砂浆 M10	100m2	0.01	810.99	192.05	0	224.21	8.1099	1.9205	0	2.2421
小计								23.892	6.9181	0	6.6683

清单项目综合单价 37.47840000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.63127	1.3889	3.65		
		技工人工费	元	4.780553	1.3661	6.53		
		高级技工人工费	元	9.95196	1.3773	13.71		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0116	329.15	3.82		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.0058	327.28	1.9		
		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.00613	4.62	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0684	1	0.07		
	机械							

项目编码	011201B001005	项目名称	墙、柱面基层处理（千内4）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805
小计								3.1128	1.1347	0	0.8805

清单项目综合单价 5.12800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.32284	1.3889	0.45		
		技工人工费	元	0.70815	1.3661	0.97		
		高级技工人工费	元	1.23213	1.3773	1.7		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0112	1	0.01		
	机械							

项目编码	011201001021	项目名称	墙、柱面一般抹灰（千内4）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-81+010005-82*(-15)	内墙保温砂浆 厚度T(mm) T=15+5(实际厚度:5mm) ˉ抗裂砂浆	100m2	0.01	2119.54	1909.25	0	656.33	21.1954	19.0925	0	6.5633
小计								21.1954	19.0925	0	6.5633

清单项目综合单价 46.85120000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.19474	1.3889	1.66		
		技工人工费	元	14.3006	1.3661	19.54		
	材料	界面剂	kg	0.7	8.85	6.2		
		耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.1	2.05	2.26		
		抗裂砂浆	m3	0.00525	1991.15	10.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.189	1	0.19		
	机械							

项目编码	011201B001006	项目名称	墙、柱面基层处理（千内6）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805
小计								3.1128	1.1347	0	0.8805

清单项目综合单价 5.12800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.32284	1.3889	0.45		
		技工人工费	元	0.70815	1.3661	0.97		
		高级技工人工费	元	1.23213	1.3773	1.7		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费(按百分比计算)		元	0.0112	1	0.01		
	机械								

项目编码	011201004004	项目名称	随砌随抹墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 ˜ (随砌随抹:人工*0.7) 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1525.16	772.59	0	442.21	15.2516	7.7259	0	4.4221
小计								15.2516	7.7259	0	4.4221
清单项目综合单价								27.39960000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.705438	1.3889	2.37		
		技工人工费	元	2.873701	1.3661	3.93		
		高级技工人工费	元	6.503378	1.3773	8.96		
	材料	水	m3	0.00284	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0232	329.15	7.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0765	1	0.08		
	机械							

项目编码	011301B001003	项目名称	天棚基层处理（棚1）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-3换	天棚面基层处理 混凝土面修补刮平 ˜ 湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	505.86	83.11	0	138.02	5.0586	0.8311	0	1.3802
小计								5.0586	0.8311	0	1.3802
清单项目综合单价								7.26990000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.52429	1.3889	0.73		
		技工人工费	元	1.15154	1.3661	1.57		
		高级技工人工费	元	2.00193	1.3773	2.76		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0025	329.15	0.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0082	1	0.01		
	机械							

项目编码	011403001016	项目名称	抹灰面油漆（棚2A）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139+020005-140*1	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	1710.98	784.18	0	491.96	17.1098	7.8418	0	4.9196
小计								17.1098	7.8418	0	4.9196
清单项目综合单价								29.87120000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.77439	1.3889	2.46		
		技工人工费	元	3.89176	1.3661	5.32		
		高级技工人工费	元	6.77326	1.3773	9.33		
	材料	砂纸	张	0.12	0.42	0.05		
		水	m3	0.0001	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0005	1	0		
	机械							

项目编码	011403003010	项目名称	刮腻子（棚2A）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍 ˜ (如在未抹灰的混凝土面直接满刮腻子:人工*1.1材料*1.1)	100m2	0.01	1751.61	362.93	0	481.66	17.5161	3.6293	0	4.8166
小计								17.5161	3.6293	0	4.8166
清单项目综合单价								25.96200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8183	1.3889	2.53		
		技工人工费	元	3.986103	1.3661	5.45		
		高级技工人工费	元	6.93044	1.3773	9.55		
	材料	砂纸	张	0.044	0.42	0.02		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.59	3.57		
		水	m3	0.001045	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0359	1	0.04		
	机械							

项目编码	011403001017	项目名称	抹灰面油漆（棚3B）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-170+020005-171*(-2)换	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数（遍）:1)	100m2	0.01	856.23	531.21	0	253.13	8.5623	5.3121	0	2.5313
小计								8.5623	5.3121	0	2.5313
清单项目综合单价								16.40570000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.89094	1.3889	1.24		
		技工人工费	元	1.94743	1.3661	2.66		
		高级技工人工费	元	3.38669	1.3773	4.66		
	材料							
	机械							

项目编码	011403003011	项目名称	刮腻子（棚3B）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍 ˜ (如在未抹灰的混凝土面直接满刮腻子:人工*1.1材料*1.1) 耐水腻子粉(成品)	100m2	0.01	2276.32	399.82	0	622.35	22.7632	3.9982	0	6.2235
小计								22.7632	3.9982	0	6.2235
清单项目综合单价								32.98490000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.362008	1.3889	3.28		
		技工人工费	元	5.178668	1.3661	7.07		
		高级技工人工费	元	9.008912	1.3773	12.41		
	材料	砂纸	张	0.044	0.42	0.02		
		水	m3	0.001155	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0002	1	0		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011403001018	项目名称	抹灰面油漆（棚7A）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-119+020005-120*1	室外墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	3026.1	882.34	0	844.88	30.261	8.8234	0	8.4488
小计								30.261	8.8234	0	8.4488
清单项目综合单价								47.53320000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.14334	1.3889	4.37		
		技工人工费	元	6.87782	1.3661	9.4		
		高级技工人工费	元	11.97955	1.3773	16.5		
	材料	砂纸	张	0.06	0.42	0.03		
		水	m3	0.00006	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0003	1	0		
	机械							

项目编码	011403003012	项目名称	刮腻子（棚7A）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍 ` (如在未抹灰的混凝土面直接满刮腻子:人工*1.1材料*1.1)	100m2	0.01	1751.61	362.93	0	481.66	17.5161	3.6293	0	4.8166
小计								17.5161	3.6293	0	4.8166
清单项目综合单价								25.96200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8183	1.3889	2.53		
		技工人工费	元	3.986103	1.3661	5.45		
		高级技工人工费	元	6.93044	1.3773	9.55		
	材料	腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.59	3.57		
		砂纸	张	0.044	0.42	0.02		
		水	m3	0.001045	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0359	1	0.04		
	机械							

项目编码	011503004006	项目名称	成品带扶手栏杆、栏板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 ` 楼梯不锈钢管栏杆带扶手(成品)	10m	0.1	1076.39	3520.16	153.51	471.81	107.639	352.016	15.351	47.181
小计								107.639	352.016	15.351	47.181
清单项目综合单价								522.18700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.1869	1.3889	15.54		
		技工人工费	元	24.4876	1.3661	33.45		
		高级技工人工费	元	42.5828	1.3773	58.65		
	材料	钨棒	g	0.7	0.36	0.25		
		氩气	m3	0.35	17.7	6.2		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	13.27	23.89		
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.708	1	0.71		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0865	177.47	15.35		

项目编码	011503004007	项目名称	成品带扶手栏杆、栏板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-45	成品不锈钢护窗栏杆 不锈钢扶手 ` 护窗不锈钢栏杆(成品)	10m	0.1	643.5	2036.32	97.61	279.08	64.35	203.632	9.761	27.908
小计								64.35	203.632	9.761	27.908
清单项目综合单价								305.65100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.682	1.3889	9.28		
		技工人工费	元	14.6334	1.3661	19.99		
		高级技工人工费	元	25.4689	1.3773	35.08		
	材料	钨棒	g	3.777	0.36	1.36		
		不锈钢电焊条 E308-16 φ2.5mm	kg	0.0778	34.27	2.67		
		氩气	m3	0.2205	17.7	3.9		
		不锈钢法兰盘	个	0.206	13.27	2.73		
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.314	1	0.31		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.055	177.47	9.76		

项目编码	011403001019	项目名称	抹灰面油漆（外1a）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-158	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	5748.38	3177.32	174.26	1692.45	57.4838	31.7732	1.7426	16.9245
小计								57.4838	31.7732	1.7426	16.9245
清单项目综合单价								107.92410000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.96517	1.3889	8.29		
		技工人工费	元	13.07093	1.3661	17.86		
		高级技工人工费	元	22.75656	1.3773	31.34		
	材料	醇酸清漆	kg	0.277	12.83	3.55		
		真石漆	kg	4.16	5.31	22.09		
		腻子粉(成品)	kg	2.041	1.59	3.25		
		真石面漆	kg	0.312	7.08	2.21		
		醇酸稀释剂	kg	0.031	11.5	0.36		
		水	m3	0.00095	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3146	1	0.31		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.007	248.94	1.74		

项目编码	011403001020	项目名称	抹灰面油漆（外1a）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-129+020005-130*(-1)+020005-131*(-1)	氟碳漆 室外墙柱面(光面腻子实际遍数（遍）:1)(抗裂腻子实际遍数（遍）:2)	100m2	0.01	8635.59	4528.73	0	2511.58	86.3559	45.2873	0	25.1158
小计								86.3559	45.2873	0	25.1158
清单项目综合单价								156.75900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.96211	1.3889	12.45		
		技工人工费	元	19.64323	1.3661	26.83		
		高级技工人工费	元	34.17832	1.3773	47.07		

工程量清单综合单价分析表

	材料	砂纸	张	0.13	0.42	0.05		
		丙烯酸聚氨酯底漆	kg	0.11	25.66	2.82		
		丙烯酸聚氨酯中间漆	kg	0.198	23.01	4.56		
		金属氟碳漆面漆	kg	0.19437	53.1	10.32		
		氟碳罩面清漆	kg	0.11	66.37	7.3		
		氟碳漆用抗裂腻子粉	kg	2.89331	3.1	8.97		
		氟碳漆用光面腻子粉	kg	1.40841	2.21	3.11		
		丙烯酸聚氨酯稀释剂	kg	0.15661	14.16	2.22		
		氟碳漆面漆稀释剂	kg	0.055	15.93	0.88		
		丙烯酸聚氨酯固化剂	kg	0.0495	76.11	3.77		
		氟碳漆固化剂	kg	0.011	76.11	0.84		
		水	m3	0.00081	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4484	1	0.45		
	机械							

项目编码	011201001022	项目名称	墙、柱面一般抹灰（外1a）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	3671.06	772.59	0	1010.06	36.7106	7.7259	0	10.1006
小计								39.8234	8.8606	0	10.9811
清单项目综合单价											59.66510000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.30961	1.3889	5.99		
		技工人工费	元	8.208477	1.3661	11.21		
		高级技工人工费	元	16.42653	1.3773	22.62		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0232	329.15	7.64		
		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.00684	4.62	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0877	1	0.09		
	机械							

项目编码	011201001023	项目名称	墙、柱面一般抹灰（凸窗顶板）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805
020003-8+020003-12*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	2898.31	593.74	0	796.63	28.9831	5.9374	0	7.9663
小计								32.0959	7.0721	0	8.8468
清单项目综合单价											48.01480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.46511	1.3889	4.81		
		技工人工费	元	6.660193	1.3661	9.1		
		高级技工人工费	元	13.20313	1.3773	18.18		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0174	337.29	5.87		
		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.00613	4.62	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.07	1	0.07		
	机械							

项目编码	011403001021	项目名称	抹灰面油漆（凸窗底板及侧壁）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-150换	室外墙柱面 丙烯酸酯涂料 二遍	100m2	0.01	1099.72	545.08	0	318.26	10.9972	5.4508	0	3.1826
020005-151换	室外墙柱面 丙烯酸酯涂料 每增一遍	100m2	-0.01	505.17	250.59	0	146.21	-5.0517	-2.5059	0	-1.4621
小计								5.9455	2.9449	0	1.7205
清单项目综合单价											10.61090000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.61815	1.3889	0.86		
		技工人工费	元	1.35045	1.3661	1.84		
		高级技工人工费	元	2.35397	1.3773	3.24		
	材料	砂纸	张	0.04	0.42	0.02		
		水	m3	0.00002	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0001	1	0		
	机械							

项目编码	011201B001007	项目名称	墙、柱面基层处理（凸窗底板及侧壁）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	3671.06	772.59	0	1010.06	36.7106	7.7259	0	10.1006
小计								39.8234	8.8606	0	10.9811
清单项目综合单价											59.66510000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.30961	1.3889	5.99		
		技工人工费	元	8.208477	1.3661	11.21		
		高级技工人工费	元	16.42653	1.3773	22.62		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0232	329.15	7.64		
		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.00684	4.62	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0877	1	0.09		
	机械							

项目编码	011403001022	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-150换	室外墙柱面 丙烯酸酯涂料 二遍	100m2	0.01	1099.72	545.08	0	318.26	10.9972	5.4508	0	3.1826
020005-151换	室外墙柱面 丙烯酸酯涂料 每增一遍	100m2	-0.01	505.17	250.59	0	146.21	-5.0517	-2.5059	0	-1.4621
小计								5.9455	2.9449	0	1.7205
清单项目综合单价											10.61090000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.61815	1.3889	0.86		
		技工人工费	元	1.35045	1.3661	1.84		
		高级技工人工费	元	2.35397	1.3773	3.24		
	材料	砂纸	张	0.04	0.42	0.02		
		水	m3	0.00002	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0001	1	0		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	011201001024	项目名称	墙、柱面一般抹灰				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	3671.06	791.66	0	1011.01	36.7106	7.9166	0	10.1101
小计								36.7106	7.9166	0	10.1101
清单项目综合单价											54.73730000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.98677	1.3889		5.54		
		技工人工费				元	7.500327	1.3661		10.25		
		高级技工人工费				元	15.1944	1.3773		20.93		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M20				m3	0.0232	337.29		7.83		
		水				m3	0.00284	4.62		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0784	1		0.08		
	机械											
项目编码	011502001008	项目名称	门窗底部收口				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-329换	幕墙收边收口条 展开宽度d(mm) d≤500 ~ (设计要求不设置保温岩棉时:人工*0.85) 1.5mm厚铝扣板	100m	0.01	2954.77	7361.73	0	1149.97	29.5477	73.6173	0	11.4997
小计								29.5477	73.6173	0	11.4997
清单项目综合单价											114.66470000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.067531	1.3889		4.26		
		技工人工费				元	6.719735	1.3661		9.18		
		高级技工人工费				元	11.694929	1.3773		16.11		
	材料	耐候胶 500mL				支	0.2625	26.55		6.97		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2091	1		0.21		
	机械											
项目编码	010607006004	项目名称	钢梯				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-24换	钢楼梯安装 爬式 ~ 成品镀锌钢爬梯	t	1	2235.78	7562.75	36.32	972.37	2235.78	7562.75	36.32	972.37
小计								2235.78	7562.75	36.32	972.37
清单项目综合单价											10807.22000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	138.733	1.3889		192.69		
		技工人工费				元	1043.787	1.3661		1425.92		
		高级技工人工费				元	448.098	1.3773		617.17		
	材料	成品镀锌钢爬梯				t	1	7492.92		7492.92		
		钢丝绳 φ12.5				m	3.28	5.16		16.92		
		低氢低合金焊条 J426（综合）				kg	1.51	10.12		15.28		
		其他材料费(按百分比计算)				元	37.63	1		37.63		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.21	172.95		36.32		
项目编码	010607B001003	项目名称	屋面检修孔				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-3	屋面检修孔	个	1	50	442.48	0	35.36	50	442.48	0	35.36
小计								50	442.48	0	35.36
清单项目综合单价											527.84000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	屋面检修孔 人工费				个	1	50		50		
	材料											
	机械											
项目编码	010607B001004	项目名称	水簸箕				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-4	混凝土水簸箕	个	1	10	53.1	0	5.3	10	53.1	0	5.3
小计								10	53.1	0	5.3
清单项目综合单价											68.40000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	混凝土水簸箕 人工费				个	1	10		10		
	材料											
	机械											
项目编码	010607B002001	项目名称	卫生间排气道				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-5	卫生间排气道	m	1	20	66.37	0	8.61	20	66.37	0	8.61
小计								20	66.37	0	8.61
清单项目综合单价											94.98000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	卫生间排气道 人工费				m	1	20		20		
	材料											
	机械											
项目编码	010607B001005	项目名称	卫生间排气道风帽				计量单位		座		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-6	卫生间排气道风帽	座	1	40	38.05	0	12.49	40	38.05	0	12.49
小计								40	38.05	0	12.49
清单项目综合单价											90.54000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	卫生间排气道风帽 人工费				座	1	40		40		
	材料											
	机械											
项目编码	011104003005	项目名称	防鼠挡板				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	成品防鼠挡板	m2	1	60	309.73	0	31.36	60	309.73	0	31.36

工程量清单综合单价分析表

小计						60	309.73	0	31.36	
清单项目综合单价										401.09000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	成品防鼠挡板 人工费		m2	1	60		60		
	材料									
	机械									

项目编码	010501002003	项目名称	楼地面垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-8	轻质混凝土垫层	10m3	0.1	1115.73	4081.37	9.88	500.02	111.573	408.137	0.988	50.002
小计								111.573	408.137	0.988	50.002
清单项目综合单价											570.70000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	19.9712		1.3889		27.74		
		技工人工费			元	49.9934		1.3661		68.3		
		高级技工人工费			元	11.2823		1.3773		15.54		
	材料	水			m3	0.2		4.62		0.92		
		陶粒混凝土			m3	1.02		398.23		406.19		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.018		1		1.02		
	机械	混凝土振动器 平板式			台班	0.079		12.51		0.99		

项目编码	031401020004	项目名称	超高施工增加	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
超高费1-2换	建筑物超高增加费	项	1	46863.85	0	37.49	12403.79	46863.85	0	37.49	12403.79
020000-3换	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	41896.75	0	180.64	11099.63	41896.75	0	180.64	11099.63
小计								88760.6	0	218.13	23503.42
清单项目综合单价											112482.15000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费			元	88760.6		1		88760.6		
	材料											
	机械	降效增加机械费			元	218.13		1		218.13		

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房建筑工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房建筑工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房建筑工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房公区精装修工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	3139182.99	
2	措施项目	133930.4	
2.1	安全文明施工	94175.49	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	81618.76	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	12556.73	
2.2	其他措施项目费	39754.91	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	294580.21	
5	含税建安工程造价	3567693.6	
合计		3567693.60	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房公区精装修工程　　第 1 页，共 8 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		地下室电梯厅、前室等					102785.27	0
1-1	011102003008	块料楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5干硬性水泥砂浆调平 (2)结合层厚度、砂浆配合比:10厚素水泥膏粘贴层 (3)面层材料品种、规格、颜色:600*1200*10mm瓷砖 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	105.81	299.99	31741.94	0
1-2	011108001002	石材零星项目	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5干硬性水泥砂浆调平 (2)贴结合层厚度、材料种类:10厚素水泥膏粘贴层 (3)面层材料品种、规格、颜色:20mm石材 (4)防护材料种类:石材做六面防护 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	4.9	718.6	3521.14	0
1-3	011502001009	不锈钢成品盲道	(1)不锈钢成品盲道 (2)安装方式:打孔注胶 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1.04	484.21	503.58	0
1-4	011105006006	金属踢脚线MT02	(1)踢脚线高度:50mm (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 (3)面层材料品种、规格、颜色:深灰色拉丝不锈钢,1.2mm厚 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	69.28	32.34	2240.52	0
1-5	011404001007	无机涂料墙面	(1)专用界面剂一道 (2)15厚M20预拌水泥砂浆找平层 (3)刮白胶腻子找平一遍,磨平一遍 (4)抗裂柔性耐水腻子刮平一遍 (5)无机涂料(一底两面),颜色综合考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	330	101.78	33587.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房公区精装修工程　　第 2 页，共 8 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	010808002007	电梯门套MT01	(1)龙骨材料种类、规格、中距:热镀锌钢骨架,规格综合考虑 (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 (3)面层材料品种、规格、颜色:原色拉丝不锈钢,1.2mm厚 (4)工程量计算规则:按面板展开面积计算 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	19.63	295.87	5807.93	0
1-7	011302001005	平面吊顶天棚	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8MM全丝镀锌吊杆间距900*900 (2)龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人主龙骨(间距900) 次龙骨(间距400) (3)基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 (4)刮白胶腻子找平两遍,磨平一遍; (5)无机涂料(一底两面),颜色综合考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	105.81	239.89	25382.76	0
2		标准层电梯厅					656015.36	0
2-1	011102003009	块料楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5干硬性水泥砂浆调平 (2)结合层厚度、砂浆配合比:10厚素水泥膏粘贴层 (3)面层材料品种、规格、颜色:600*1200*10mm仿大理石地砖 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	576.65	255	147045.75	0
2-2	011108001003	石材零星项目	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5干硬性水泥砂浆调平 (2)贴结合层厚度、材料种类:10厚素水泥膏粘贴层 (3)面层材料品种、规格、颜色:20mm石材 (4)防护材料种类:石材做六面防护 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	33.48	718.6	24058.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房公区精装修工程　　第 3 页，共 8 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	011502001010	不锈钢成品盲道	(1)不锈钢成品盲道 (2)安装方式:打孔注胶 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	10.82	484.21	5239.15	0
2-4	011105006007	金属踢脚线MT02	(1)踢脚线高度:50mm (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 (3)面层材料品种、规格、颜色:深灰色拉丝不锈钢,1.2mm厚 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	338.72	32.34	10954.2	0
2-5	011203003005	块料墙、柱面	(1)12mm硅酸钙板 (2)瓷砖背面做背胶处理 (3)600*1200*10mm 米色仿大理石瓷砖 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	930	256.45	238498.5	0
2-6	010808002008	电梯门套MT01	(1)龙骨材料种类、规格、中距:热镀锌钢骨架,规格综合考虑 (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 (3)面层材料品种、规格、颜色:原色拉丝不锈钢,1.2mm厚 (4)工程量计算规则:按面板展开面积计算 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	206.09	295.87	60975.85	0
2-7	010808002009	电梯门头MT01	(1)龙骨材料种类、规格、中距:热镀锌钢骨架,规格综合考虑 (2)基层材料种类、规格:双层9mm阻燃夹板 (3)面层材料品种、规格、颜色:原色拉丝不锈钢,1.2mm厚 (4)工程量计算规则:按面板展开面积计算 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	11.25	408.81	4599.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房公区精装修工程　　第 4 页，共 8 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8	011302001006	平面吊顶天棚	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8MM全丝镀锌吊杆间距900*900 (2)龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人主龙骨(间距900) 次龙骨(间距400) (3)基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 (4)刮白胶腻子找平两遍,磨平一遍; (5)无机涂料(一底两面),颜色综合考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	576.65	239.89	138332.57	0
2-9	011303001002	成品装饰带	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8MM全丝镀锌吊杆间距900*900 (2)龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人主龙骨(间距900) 次龙骨(间距400) (3)灯带型式、尺寸:综合考虑 (4)9mm阻燃夹板，9.5mm石膏板 (5)刮白胶腻子找平两遍,磨平一遍; (6)无机涂料(一底两面),颜色综合考虑 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	150	175.41	26311.5	0
3		标准层过道					2075107.33	0
3-1	011102003010	块料楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5干硬性水泥砂浆调平 (2)结合层厚度、砂浆配合比:10厚素水泥膏粘贴层 (3)面层材料品种、规格、颜色:600*1200*10mm仿大理石地砖 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2861	255	729555	0
3-2	011105006008	金属踢脚线MT02	(1)踢脚线高度:50mm (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 (3)面层材料品种、规格、颜色:深灰色拉丝不锈钢,1.2mm厚 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	1867.75	32.34	60403.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房公区精装修工程　　第 5 页，共 8 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	011404001008	无机涂料墙面	(1)专用界面剂一道 (2)15厚M20预拌水泥砂浆找平层 (3)刮白胶腻子找平一遍,磨平一遍 (4)抗裂柔性耐水腻子刮平一遍 (5)无机涂料(一底两面),颜色综合考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	5625	101.78	572512.5	0
3-4	011302001007	平面吊顶天棚	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8MM全丝镀锌吊杆间距900*900 (2)龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人主龙骨(间距900) 次龙骨(间距400) (3)基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 (4)刮白胶腻子找平两遍,磨平一遍; (5)无机涂料(一底两面),颜色综合考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2861	239.89	686325.29	0
3-5	011303001003	成品装饰带	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8MM全丝镀锌吊杆间距900*900 (2)龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人主龙骨(间距900) 次龙骨(间距400) (3)灯带型式、尺寸:综合考虑 (4)9mm阻燃夹板，9.5mm石膏板 (5)刮白胶腻子找平两遍,磨平一遍; (6)无机涂料(一底两面),颜色综合考虑 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	150	175.41	26311.5	0
4		其他					305275.03	0
4-1	011102003011	块料楼地面	(1)8-10厚防滑地砖,(勾缝剂颜色与地砖同色) (2)20厚M15水泥砂浆结合层,面撒水泥粉 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	286.6	28660	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房公区精装修工程　　第 6 页，共 8 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2	011102003012	块料楼地面	(1)8-10厚防滑地砖,(美缝剂勾缝) (2)20厚M15水泥砂浆结合层,面撒水泥粉 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	50	306.46	15323	0
4-3	011102003013	块料楼地面	(1)8-10厚防滑地砖,(勾缝剂颜色与地砖同色) (2)5-8厚水泥砂浆 (3)25厚M20水泥砂浆找平层 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	50	303.18	15159	0
4-4	011108001004	石材零星项目	(1)20厚石材饰面, 六面做防护,表面结晶镜面,两端防水砂浆灌缝 (2)5-8厚水泥砂浆 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	5	701.59	3507.95	0
4-5	010809001001	窗台板	(1)20厚人造石窗台板 (2)10MM专用石材胶粘剂 (3)水泥浆一道,扫毛(内掺建筑胶) (4)原建筑窗台结构	m2	5	1772.75	8863.75	0
4-6	011102001001	石材楼地面	(1)20厚石材,石材六面做防护,表面结晶镜面 (2)10厚专用石材胶粘剂 (3)现浇钢筋混凝土楼板,修补平整	m2	50	714.08	35704	0
4-7	011203003006	块料墙、柱面	(1)5.5mm厚陶瓷薄板,(玻化砖须涂刷背涂胶),专用勾缝剂勾缝(设计选样)薄板切2mm深斜口,环氧胶(结构胶)辅助粘贴(版面过大厂家需增加背筋) (2)5mm厚瓷砖胶粘剂 (3)不锈钢挂件	m2	100	355.24	35524	0
4-8	011203003007	块料墙、柱面	(1)6~10mm厚瓷砖(玻化砖须涂刷背涂胶),美缝剂勾缝及专用勾缝剂勾缝(设计选样) (2)5mm厚瓷砖胶粘剂 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	50	210.11	10505.5	0
4-9	011203003008	块料墙、柱面	(1)6~10mm厚瓷砖,(玻化砖须涂刷背涂胶),专用勾缝剂勾缝(设计选样) (2)5mm厚瓷砖胶粘剂 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	50	190.25	9512.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房公区精装修工程　　第 7 页，共 8 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-10	011203001001	石材干挂墙面	(1)板缝塞聚乙烯泡沫棒(条)作背衬,表面用硅酮胶密封 (2)25~30厚石板开槽,插入到金属干挂件中 (3)L50x50x4横向角钢与竖向龙骨焊接,金属干挂件与横向角钢用螺栓固定 (4)8#槽钢竖向龙骨与角钢固定件焊接,竖向龙骨间距宜与石材墙面竖向分缝位置相对 (5)用M8x80膨胀螺栓将L50x50x5角钢固定件固定墙上(双向间距由石材尺寸定) (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	50	1083.17	54158.5	0
4-11	011203001002	石材墙、柱面	(1)20厚石材饰面, 六面做防护,表面结晶镜面,两端防水砂浆灌缝 (2)10MM专用石材胶粘剂 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	50	697.1	34855	0
4-12	011207003001	成品隔断	(1)部位:卫生间 (2)隔断材料品种、规格、颜色:15mm厚抗倍特板 (3)含开启门以及门配套五金 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	40	575.85	23034	0
4-13	011207003002	小便斗隔断	(1)隔断材料品种、规格、颜色:15mm厚抗倍特板 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2	547.72	1095.44	0
4-14	011505003001	成品银镜	(1)面层:超白镜6mm厚 (2)基层:12mm厚高性能石膏基纤维板(A级) (3)骨架:镀锌钢骨架 (4)含四周不锈钢包边,原色拉丝不锈钢,1.2mm厚 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	8	466.83	3734.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房公区精装修工程　　第 8 页，共 8 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-15	011505001001	洗漱台	(1)部位:洗手区 (2)柜体规格:综合考虑 (3)台面种类、规格:20mm厚釉面砖哑光面人造石(含挡水条) (4)柜体板材种类、规格:木饰面，基层板双面0.6mm木皮 (5)骨架:镀锌钢骨架 (6)含成品五金合页，把手、防撞胶垫五金配件全套 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	10	2480.72	24807.2	0
4-16	011303002001	成品检修口	(1)风口材料品种、规格:综合考虑 (2)材质:合金材料 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	个	5	166.11	830.55	0
合计							3139182.99	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房公区精装修工程
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					133930.40
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	94175.49
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	81618.76
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	12556.73
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	39754.91
1-14-1	011601014003	超高施工增加	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	项	1	39754.91	39754.91
合计							133930.40

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房公区精装修工程　　第 1 页，共 1 页
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房公区精装修工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房公区精装修工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房公区精装修工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	294580.21
合计					294580.21

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房公区精装修工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房公区精装修工程　　标段： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	011102003008	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9+020002-11*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30)	100m2	0.01	1758.03	1120.2	0	521.22	17.5803	11.202	0	5.2122
020002-50换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5108.86	19084.26	94.28	2312.86	51.0886	190.8426	0.9428	23.1286
小计								68.6689	202.0446	0.9428	28.3408
清单项目综合单价								299.99710000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	7.35749	1.3889	10.22		
人工	技工人工费	元	14.489537	1.3661	19.79		
人工	高级技工人工费	元	28.06639	1.3773	38.66		
人工							
材料	石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
材料	白水泥	t	0.00097	871.68	0.85		
材料	水	m3	0.078951	4.62	0.36		
材料	湿拌地面砂浆 M15	m3	0.030629	333.85	10.23		
材料	素水泥浆	m3	0.04425	719.89	31.86		
材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.1083	1	0.11		
材料							
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00412	228.83	0.94		
机械							

项目编码	011108001002	项目名称	石材零星项目	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1277.41	761.11	0	376.08	12.7741	7.6111	0	3.7608
020002-139换	门槛石材铺贴 水泥砂浆粘贴	100m2	0.01	10095.49	53852.77	124.94	5373.03	100.9549	538.5277	1.2494	53.7303
小计								113.729	546.1388	1.2494	57.4911
清单项目综合单价								718.60830000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	11.9581	1.3889	16.61		
人工	技工人工费	元	25.118663	1.3661	34.31		
人工	高级技工人工费	元	45.6007	1.3773	62.81		
人工							
材料	白水泥	t	0.00124	871.68	1.08		
材料	水	m3	0.03098	4.62	0.14		
材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0204	329.15	6.71		
材料	素水泥浆	m3	0.05835	719.89	42.01		
材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.1249	1	0.12		
材料							
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00546	228.83	1.25		
机械							

项目编码	011502001009	项目名称	不锈钢成品盲道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	不锈钢成品盲道	m2	1	100	340.71	0	43.5	100	340.71	0	43.5
小计								100	340.71	0	43.5
清单项目综合单价								484.21000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	不锈钢成品盲道 人工费	m2	1	100	100		
人工							
材料							
材料							
机械							
机械							

项目编码	011105006006	项目名称	金属踢脚线 MT02	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线	100m	0.01	645.65	2063.82	0	274.04	6.4565	20.6382	0	2.7404
020003-36换	胶合板基层 墙面 （踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2）	100m2	0.0005	1419.72	2658.85	379.73	535.76	0.70986	1.329425	0.189865	0.26788
小计								7.16636	21.967625	0.189865	3.00828
清单项目综合单价								32.33213000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.74432	1.3889	1.03		
人工	技工人工费	元	1.629271	1.3661	2.23		
人工	高级技工人工费	元	2.836005	1.3773	3.91		
人工							
材料	圆钉 L=60mm	kg	0.001533	4.87	0.01		
材料	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000367	13.27	0		
材料	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.008394	7.39	0.06		
材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.000744	1	0		
材料							
机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000806	235.27	0.19		
机械							

项目编码	011404001007	项目名称	无机涂料墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15)	100m2	0.01	1722.86	593.74	0	485.59	17.2286	5.9374	0	4.8559
020005-101+020005-102*(-1)换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:1)	100m2	0.01	940.42	194.51	0	258.58	9.4042	1.9451	0	2.5858
020005-101+020005-102*(-1)换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:1) 柔性耐水腻子	100m2	0.01	940.42	222.48	0	259.98	9.4042	2.2248	0	2.5998
020005-115+020005-116*1换	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2521.48	820.04	0	708.24	25.2148	8.2004	0	7.0824
小计								64.3646	19.4424	0	18.0044
清单项目综合单价								101.81140000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.81736	1.3889	9.47		
人工	技工人工费	元	14.000003	1.3661	19.13		
人工	高级技工人工费	元	25.97158	1.3773	35.77		
人工							
材料	柔性耐水腻子	kg	1.20429	1.82	2.19		
材料	白胶腻子	kg	1.20429	1.59	1.91		
材料	砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
材料	湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0174	337.29	5.87		
材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
材料	水	m3	0.00731	4.62	0.03		
材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.1116	1	0.11		
材料							
机械							
机械							

项目编码	010808002007	项目名称	电梯门套 MT01	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2004.2	2270.76	53.53	647.71	20.042	22.7076	0.5353	6.4771
020001-68	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	119.04	282.14	0	45.61	11.904	28.214	0	4.561
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	307.67	1547.81	0	158.81	30.767	154.781	0	15.881
小计								62.713	205.7026	0.5353	26.9191
清单项目综合单价											295.87000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.72616	1.3889		13.51		
		技工人工费				元	23.70362	1.3661		32.38		
		高级技工人工费				元	12.21469	1.3773		16.82		
	材料	热镀锌型钢				t	0.00428	4398.23		18.82		
		膨胀螺栓(综合)				套	2.72	1.11		3.02		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg	0.04065	7.63		0.31		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.5538	1		0.55		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.003	178.42		0.54		
项目编码	011302001005	项目名称		平面吊顶天棚				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	3177.23	2595.38	661.11	1017.77	31.7723	25.9538	6.6111	10.1777
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1871.97	1994.33	0	595.08	18.7197	19.9433	0	5.9508
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ` （设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	1497.58	1994.33	0	496.01	14.9758	19.9433	0	4.9601
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2069.38	362.77	0	565.74	20.6938	3.6277	0	5.6574
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	3276.75	901.79	0	912.19	32.7675	9.0179	0	9.1219
小计								118.9291	78.486	6.6111	35.8679
清单项目综合单价											239.89410000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.34389	1.3889		17.14		
		技工人工费				元	27.044978	1.3661		36.95		
		高级技工人工费				元	47.076544	1.3773		64.84		
	材料	白胶腻子				kg	2.24532	1.59		3.57		
		砂纸				张	0.1	0.42		0.04		
		水				m3	0.00111	4.62		0.01		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.47352	8.85		4.19		
		9.5mm厚石膏板				m2	2.1	16.81		35.3		
		铁件(综合)				kg	0.4	6.16		2.46		
		六角螺栓（综合）				kg	0.0183	6.19		0.11		
		射钉				10个	0.153	0.88		0.13		
		吊杆				kg	0.23509	4.87		1.14		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)				m2	1.05	20.8		21.84		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.6882	1		0.69		
	机械	电动切割机				台班	0.03162	209.08		6.61		
项目编码	011102003009	项目名称		块料楼地面				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9+020002-11*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30)	100m2	0.01	1758.03	1120.2	0	521.22	17.5803	11.202	0	5.2122
020002-50换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5108.86	14800.49	94.28	2098.67	51.0886	148.0049	0.9428	20.9867
小计								68.6689	159.2069	0.9428	26.1989
清单项目综合单价											255.01750000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.35749	1.3889		10.22		
		技工人工费				元	14.489537	1.3661		19.79		
		高级技工人工费				元	28.06639	1.3773		38.66		
	材料	石料切割锯片				片	0.00287	16.11		0.05		
		白水泥				t	0.00097	871.68		0.85		
		水				m3	0.078951	4.62		0.36		
		湿拌地面砂浆 M15				m3	0.030629	333.85		10.23		
		素水泥浆				m3	0.04425	719.89		31.86		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1083	1		0.11		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.00412	228.83		0.94		
项目编码	011108001003	项目名称		石材零星项目				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1277.41	761.11	0	376.08	12.7741	7.6111	0	3.7608
020002-139换	门槛石材铺贴 水泥砂浆粘贴	100m2	0.01	10095.49	53852.77	124.94	5373.03	100.9549	538.5277	1.2494	53.7303
小计								113.729	546.1388	1.2494	57.4911
清单项目综合单价											718.60830000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.9581	1.3889		16.61		
		技工人工费				元	25.118663	1.3661		34.31		
		高级技工人工费				元	45.6007	1.3773		62.81		
	材料	白水泥				t	0.00124	871.68		1.08		
		水				m3	0.03098	4.62		0.14		
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.0204	329.15		6.71		
		素水泥浆				m3	0.05835	719.89		42.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1249	1		0.12		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.00546	228.83		1.25		
项目编码	011502001010	项目名称		不锈钢成品盲道				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	不锈钢成品盲道	m2	1	100	340.71	0	43.5	100	340.71	0	43.5
小计								100	340.71	0	43.5
清单项目综合单价											484.21000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	不锈钢成品盲道 人工费				m2	1	100		100		
	材料											
	机械											
项目编码	011105006007	项目名称		金属踢脚线 MT02				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020002-124换	金属踢脚线	100m	0.01	645.65	2063.82	0	274.04	6.4565	20.6382	0	2.7404
020003-36换	胶合板基层 墙面 *（踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2）	100m2	0.000501	1419.72	2658.85	379.73	535.76	0.71127972	1.33208385	0.19024473	0.26841576
小计								7.16777972	21.97028385	0.19024473	3.00881576
清单项目综合单价											32.33712406
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.744423	1.3889		1.03		
		技工人工费				元	1.629495	1.3661		2.23		
		高级技工人工费				元	2.836396	1.3773		3.91		
	材料	圆钉 L=60mm				kg	0.001535	4.87		0.01		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.000367	13.27		0		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.008406	7.39		0.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.000745	1		0		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.000807	235.27		0.19		
项目编码	011203003005	项目名称			块料墙、柱面			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1183.1	3656.48	316.44	518.51	11.831	36.5648	3.1644	5.1851
020003-136	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙 *600*1200*10mm 米色仿大理石瓷砖	100m2	0.01	5098.68	12879.92	0	1993.21	50.9868	128.7992	0	19.9321
小计								62.8178	165.364	3.1644	25.1172
清单项目综合单价											256.46340000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.51953	1.3889		9.05		
		技工人工费				元	14.28668	1.3661		19.52		
		高级技工人工费				元	24.86439	1.3773		34.25		
	材料	白水泥				t	0.00103	871.68		0.9		
		专用胶粘剂				kg	4.635	1.77		8.2		
		水				m3	0.0022	4.62		0.01		
		圆钉 L=60mm				kg	0.02558	4.87		0.12		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.00612	13.27		0.08		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.14007	7.39		1.04		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.058	1		0.06		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.01345	235.27		3.16		
项目编码	010808002008	项目名称			电梯门套 MT01			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2004.2	2270.76	53.53	647.71	20.042	22.7076	0.5353	6.4771
020001-68	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	119.04	282.14	0	45.61	11.904	28.214	0	4.561
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	307.67	1547.81	0	158.81	30.767	154.781	0	15.881
小计								62.713	205.7026	0.5353	26.9191
清单项目综合单价											295.87000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.72616	1.3889		13.51		
		技工人工费				元	23.70362	1.3661		32.38		
		高级技工人工费				元	12.21469	1.3773		16.82		
	材料	热镀锌型钢				t	0.00428	4398.23		18.82		
		膨胀螺栓(综合)				套	2.72	1.11		3.02		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg	0.04065	7.63		0.31		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.5538	1		0.55		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.003	178.42		0.54		
项目编码	010808002009	项目名称			电梯门头 MT01			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-23换	干挂石材 型钢骨架 *热镀锌型钢	t	0.015112	4085.58	5012.61	859.81	1393.2	61.74128496	75.75056232	12.99344872	21.0540384
020003-36换	胶合板基层 墙面 *9mm阻燃夹板	100m2	0.000498	1183.1	2633.78	316.44	467.37	0.5891838	1.31162244	0.15758712	0.23275026
020003-36换	胶合板基层 墙面 *（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.000498	946.48	2633.78	316.44	404.76	0.47134704	1.31162244	0.15758712	0.20157048
020003-227	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	5094.08	16041.48	0	2150.07	50.9408	160.4148	0	21.5007
小计								113.7426158	238.7886072	13.30862296	42.98905914
清单项目综合单价											408.82890510
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.803278	1.3889		16.39		
		技工人工费				元	25.868229	1.3661		35.34		
		高级技工人工费				元	45.020311	1.3773		62.01		
	材料	橡胶密封条				m	2.499	1.77		4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.068	8.85		0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	3.4	2.21		7.51		
		玻璃胶 300mL				支	0.03119	10.62		0.33		
		圆钉 L=60mm				kg	0.002547	4.87		0.01		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.000609	13.27		0.01		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.013945	7.39		0.1		
		热镀锌型钢				t	0.016018	4398.23		70.45		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg	0.353827	7.63		2.7		
		氧气(工业用)				m3	0.0816	17.33		1.41		
		乙炔气				m3	0.033244	13.01		0.43		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.815599	1		0.82		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.001339	235.27		0.32		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.07282	178.42		12.99		
项目编码	011302001006	项目名称			平面吊顶天棚			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	3177.23	2595.38	661.11	1017.77	31.7723	25.9538	6.6111	10.1777
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1871.97	1994.33	0	595.08	18.7197	19.9433	0	5.9508
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 *（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	1497.58	1994.33	0	496.01	14.9758	19.9433	0	4.9601
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2069.38	362.77	0	565.74	20.6938	3.6277	0	5.6574
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	3276.75	901.79	0	912.19	32.7675	9.0179	0	9.1219
小计								118.9291	78.486	6.6111	35.8679
清单项目综合单价											239.89410000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	12.34389	1.3889		17.14		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	27.044978	1.3661	36.95		
		高级技工人工费	元	47.076544	1.3773	64.84		
	材料	白胶腻子	kg	2.24532	1.59	3.57		
		砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
		水	m3	0.00111	4.62	0.01		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	8.85	4.19		
		9.5mm厚石膏板	m2	2.1	16.81	35.3		
		铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11		
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
		吊杆	kg	0.23509	4.87	1.14		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	1.05	20.8	21.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6882	1	0.69		
	机械	电动切割机	台班	0.03162	209.08	6.61		

项目编码	011303001002	项目名称	成品装饰带	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.004	3177.23	2595.38	661.11	1017.77	12.70892	10.38152	2.64444	4.07108
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.006	7028.4	4636.26	0	2091.66	42.1704	27.81756	0	12.54996
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0078	2069.38	362.77	0	565.74	16.141164	2.829606	0	4.412772
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.0078	3276.75	901.79	0	912.19	25.55865	7.033962	0	7.115082
小计								96.579134	48.062648	2.64444	28.148894
清单项目综合单价											175.43511600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.025354	1.3889	13.92		
		技工人工费	元	21.961679	1.3661	30		
		高级技工人工费	元	38.22918	1.3773	52.65		
	材料	白胶腻子	kg	1.75135	1.59	2.78		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.30576	8.85	2.71		
		砂纸	张	0.078	0.42	0.03		
		水	m3	0.000866	4.62	0		
		铁件(综合)	kg	0.16	6.16	0.99		
		六角螺栓（综合）	kg	0.00732	6.19	0.05		
		射钉	10个	0.0612	0.88	0.05		
		吊杆	kg	0.094036	4.87	0.46		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	0.42	20.8	8.74		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.158096	1	0.16		
	机械	电动切割机	台班	0.012648	209.08	2.64		

项目编码	011102003010	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9+020002-11*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30)	100m2	0.01	1758.03	1120.2	0	521.22	17.5803	11.202	0	5.2122
020002-50换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5108.86	14800.49	94.28	2098.67	51.0886	148.0049	0.9428	20.9867
小计								68.6689	159.2069	0.9428	26.1989
清单项目综合单价											255.01750000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.35749	1.3889	10.22		
		技工人工费	元	14.489537	1.3661	19.79		
		高级技工人工费	元	28.06639	1.3773	38.66		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00097	871.68	0.85		
		水	m3	0.078951	4.62	0.36		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.030629	333.85	10.23		
		素水泥浆	m3	0.04425	719.89	31.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1083	1	0.11		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00412	228.83	0.94		

项目编码	011105006008	项目名称	金属踢脚线 MT02	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线	100m	0.01	645.65	2063.82	0	274.04	6.4565	20.6382	0	2.7404
020003-36换	胶合板基层 墙面 ^（踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2)	100m2	0.000501	1419.72	2658.85	379.73	535.76	0.71127972	1.33208385	0.19024473	0.26841576
小计								7.16777972	21.97028385	0.19024473	3.00881576
清单项目综合单价											32.33712406

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.744407	1.3889	1.03		
		技工人工费	元	1.629462	1.3661	2.23		
		高级技工人工费	元	2.836337	1.3773	3.91		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.001535	4.87	0.01		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000367	13.27	0		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.008404	7.39	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000745	1	0		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000807	235.27	0.19		

项目编码	011404001008	项目名称	无机涂料墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15)	100m2	0.01	1722.86	593.74	0	485.59	17.2286	5.9374	0	4.8559
020005-101+020005-102*(-1)换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:1)	100m2	0.01	940.42	194.51	0	258.58	9.4042	1.9451	0	2.5858
020005-101+020005-102*(-1)换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:1) ^ 柔性耐水腻子	100m2	0.01	940.42	222.48	0	259.98	9.4042	2.2248	0	2.5998
020005-115+020005-116*1换	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2521.48	820.04	0	708.24	25.2148	8.2004	0	7.0824
小计								64.3646	19.4424	0	18.0044
清单项目综合单价											101.81140000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.81736	1.3889	9.47		
		技工人工费	元	14.000003	1.3661	19.13		
		高级技工人工费	元	25.97158	1.3773	35.77		
		柔性耐水腻子	kg	1.20429	1.82	2.19		
		白胶腻子	kg	1.20429	1.59	1.91		

工程量清单综合单价分析表

	材料	砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0174	337.29	5.87		
		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.00731	4.62	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1116	1	0.11		
	机械							

项目编码	011302001007	项目名称	平面吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	3177.23	2595.38	661.11	1017.77	31.7723	25.9538	6.6111	10.1777
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1871.97	1994.33	0	595.08	18.7197	19.9433	0	5.9508
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 "（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1497.58	1994.33	0	496.01	14.9758	19.9433	0	4.9601
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2069.38	362.77	0	565.74	20.6938	3.6277	0	5.6574
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	3276.75	901.79	0	912.19	32.7675	9.0179	0	9.1219
小计								118.9291	78.486	6.6111	35.8679

清单项目综合单价							239.89410000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	12.34389	1.3889	17.14		
	技工人工费	元	27.044978	1.3661	36.95		
	高级技工人工费	元	47.076544	1.3773	64.84		
材料	白胶腻子	kg	2.24532	1.59	3.57		
	砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
	水	m3	0.00111	4.62	0.01		
	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	8.85	4.19		
	9.5mm厚石膏板	m2	2.1	16.81	35.3		
	铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46		
	六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11		
	射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
	吊杆	kg	0.23509	4.87	1.14		
	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	1.05	20.8	21.84		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.6882	1	0.69		
机械	电动切割机	台班	0.03162	209.08	6.61		

项目编码	011303001003	项目名称	成品装饰带	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.004	3177.23	2595.38	661.11	1017.77	12.70892	10.38152	2.64444	4.07108
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.006	7028.4	4636.26	0	2091.66	42.1704	27.81756	0	12.54996
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0078	2069.38	362.77	0	565.74	16.141164	2.829606	0	4.412772
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.0078	3276.75	901.79	0	912.19	25.55865	7.033962	0	7.115082
小计								96.579134	48.062648	2.64444	28.148894

清单项目综合单价							175.43511600
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	10.025354	1.3889	13.92		
	技工人工费	元	21.961679	1.3661	30		
	高级技工人工费	元	38.22918	1.3773	52.65		
材料	白胶腻子	kg	1.75135	1.59	2.78		
	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.30576	8.85	2.71		
	砂纸	张	0.078	0.42	0.03		
	水	m3	0.000866	4.62	0		
	铁件(综合)	kg	0.16	6.16	0.99		
	六角螺栓（综合）	kg	0.00732	6.19	0.05		
	射钉	10个	0.0612	0.88	0.05		
	吊杆	kg	0.094036	4.87	0.46		
	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	0.42	20.8	8.74		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.158096	1	0.16		
机械	电动切割机	台班	0.012648	209.08	2.64		

项目编码	011102003011	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1203.18	512.55	0	344.01	12.0318	5.1255	0	3.4401
020002-50换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5108.86	19084.26	94.28	2312.86	51.0886	190.8426	0.9428	23.1286
小计								63.1204	195.9681	0.9428	26.5687

清单项目综合单价							286.60000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.78229	1.3889	9.42		
	技工人工费	元	13.236137	1.3661	18.08		
	高级技工人工费	元	25.86119	1.3773	35.62		
材料	石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
	白水泥	t	0.00097	871.68	0.85		
	水	m3	0.060451	4.62	0.28		
	湿拌地面砂浆 M15	m3	0.012729	333.85	4.25		
	素水泥浆	m3	0.04425	719.89	31.86		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0932	1	0.09		
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00412	228.83	0.94		

项目编码	011102003012	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1203.18	512.55	0	344.01	12.0318	5.1255	0	3.4401
020002-50换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5108.86	19084.26	94.28	2312.86	51.0886	190.8426	0.9428	23.1286
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	520.77	129.18	0	144.27	13.01925	3.2295	0	3.60675
小计								76.13965	199.1976	0.9428	30.17545

清单项目综合单价							306.45550000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	8.13369	1.3889	11.3		
	技工人工费	元	16.197187	1.3661	22.13		
	高级技工人工费	元	31.01429	1.3773	42.72		
	美缝剂 400mL	支	0.13	24.78	3.22		
	石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		

工程量清单综合单价分析表

	材料	白水泥	t	0.00097	871.68	0.85		
		水	m3	0.060451	4.62	0.28		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.012729	333.85	4.25		
		素水泥浆	m3	0.04425	719.89	31.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1012	1	0.1		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00412	228.83	0.94		

项目编码	011102003013	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9+020002-11*12换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:32) ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1868.99	1241.73	46.68	560	18.6899	12.4173	0.4668	5.6
020002-50换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5108.86	19084.26	94.28	2312.86	51.0886	190.8426	0.9428	23.1286
小计								69.7785	203.2599	1.4096	28.7286
清单项目综合单价								303.17660000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.47253	1.3889	10.38		
		技工人工费	元	14.740217	1.3661	20.14		
		高级技工人工费	元	28.50743	1.3773	39.26		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00097	871.68	0.85		
		水	m3	0.082651	4.62	0.38		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.034209	333.85	11.42		
		素水泥浆	m3	0.04425	719.89	31.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1114	1	0.11		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00616	228.83	1.41		

项目编码	011108001004	项目名称	石材零星项目	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9+020002-11*(-14)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:6.5) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	500.63	75.97	0	136.28	5.0063	0.7597	0	1.3628
020002-139换	门槛石材铺贴 水泥砂浆粘贴	100m2	0.01	10095.49	53852.77	124.94	5373.03	100.9549	538.5277	1.2494	53.7303
小计								105.9612	539.2874	1.2494	55.0931
清单项目综合单价								701.59110000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.15282	1.3889	15.49		
		技工人工费	元	23.363903	1.3661	31.92		
		高级技工人工费	元	42.51342	1.3773	58.55		
	材料	白水泥	t	0.00124	871.68	1.08		
		水	m3	0.00508	4.62	0.02		
		素水泥浆	m3	0.05835	719.89	42.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1078	1	0.11		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00546	228.83	1.25		

项目编码	010809001001	项目名称	窗台板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-10+020002-11*(-5)换	水泥砂浆找平层 填充料上 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15)	100m2	0.01	1278.28	697.77	0	373.15	12.7828	6.9777	0	3.7315
020001-78换	窗台板面层 石材饰面板 胶粘剂粘贴	10m2	0.1	476.03	16086.23	0	930.28	47.603	1608.623	0	93.028
小计								60.3858	1615.6007	0	96.7595
清单项目综合单价								1772.74600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.98955	1.3889	13.87		
		技工人工费	元	23.4861	1.3661	32.08		
		高级技工人工费	元	10.47506	1.3773	14.43		
	材料	湿拌地面砂浆 M20	m3	0.020389	336.46	6.86		
		专用胶粘剂	kg	7.803	1.77	13.81		
		水	m3	0.034233	4.62	0.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0864	1	0.09		
	机械							

项目编码	011102001001	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-36换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.36<S≤0.64 ~ 20mmST01石材,专用胶粘剂	100m2	0.01	6527.57	52835.01	0	4369.08	65.2757	528.3501	0	43.6908
020002-10换	水泥砂浆找平层 填充料上 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1555.7	1003.94	19.45	463.25	15.557	10.0394	0.1945	4.6325
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3346.89	231.79	147.1	907.75	33.4689	2.3179	1.471	9.0775
小计								114.3016	540.7074	1.6655	57.4008
清单项目综合单价								714.07530000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.07538	1.3889	16.77		
		技工人工费	元	26.47968	1.3661	36.17		
		高级技工人工费	元	44.5482	1.3773	61.36		
	材料	晶面剂	kg	0.03938	49.56	1.95		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.029339	336.46	9.87		
		石料切割锯片	片	0.00615	16.11	0.1		
		白水泥	t	0.00102	871.68	0.89		
		专用胶粘剂	kg	22.95	1.77	40.62		
		水	m3	0.131983	4.62	0.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1351	1	0.14		
	机械	平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	27.04	1.47		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00085	228.83	0.19		

项目编码	011203003006	项目名称	块料墙、柱面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-132换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.36<S≤0.64 内墙 ~ 5.5mm厚陶瓷薄板,专用胶粘剂	100m2	0.01	4906.36	27922.66	0	2694.45	49.0636	279.2266	0	26.9445
小计								49.0636	279.2266	0	26.9445
清单项目综合单价								355.23470000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	5.0942	1.3889	7.08		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	11.15802	1.3661	15.24		
		高级技工人工费	元	19.41868	1.3773	26.75		
	材料	白水泥	t	0.00103	871.68	0.9		
		专用胶粘剂	kg	11.5875	1.77	20.51		
		水	m3	0.0022	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1071	1	0.11		
	机械							

项目编码	011203003007	项目名称	块料墙、柱面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-135换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.36<S≤0.64 零星项目	100m2	0.01	6506.63	10281.85	0	2235.88	65.0663	102.8185	0	22.3588
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	520.77	129.18	0	144.27	13.01925	3.2295	0	3.60675
小计								78.08555	106.048	0	25.96555

清单项目综合单价 210.09910000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.10483	1.3889	11.26		
		技工人工费	元	17.76007	1.3661	24.26		
		高级技工人工费	元	30.9061	1.3773	42.57		
	材料	美缝剂 400ml.	支	0.13	24.78	3.22		
		白水泥	t	0.0011	871.68	0.96		
		专用胶粘剂	kg	15.06375	1.77	26.66		
		水	m3	0.00231	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1462	1	0.15		
	机械							

项目编码	011203003008	项目名称	块料墙、柱面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-135换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.36<S≤0.64 零星项目	100m2	0.01	6506.63	10281.85	0	2235.88	65.0663	102.8185	0	22.3588
小计								65.0663	102.8185	0	22.3588

清单项目综合单价 190.24360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.75343	1.3889	9.38		
		技工人工费	元	14.79902	1.3661	20.22		
		高级技工人工费	元	25.753	1.3773	35.47		
	材料	白水泥	t	0.0011	871.68	0.96		
		专用胶粘剂	kg	15.06375	1.77	26.66		
		水	m3	0.00231	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1382	1	0.14		
	机械							

项目编码	011203001001	项目名称	石材干挂墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-75换	背栓式干挂石材 密缝 25厚石材	100m2	0.01	13291.74	70956.79	0	7065.1	132.9174	709.5679	0	70.651
020003-295	型钢结构骨架	t	0.013	4301.99	6487.88	770.95	1517.88	55.92587	84.34244	10.02235	19.73244
小计								188.84327	793.91034	10.02235	90.38344

清单项目综合单价 1083.15940000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.700732	1.3889	27.36		
		技工人工费	元	45.003619	1.3661	61.48		
		高级技工人工费	元	72.606856	1.3773	100		
	材料	不锈钢石材挂件 国产304	套	6.375	5.75	36.66		
		不锈钢型材转接件	kg	1.73	20.8	35.98		
		不锈钢石材背栓	个	6.375	2.21	14.09		
		不锈钢螺栓 M8×30mm	个	6.375	0.71	4.53		
		不锈钢螺栓 M6×30mm	个	6.375	0.4	2.55		
		云石胶	kg	0.1963	17.7	3.47		
		密封胶	kg	0.1025	10.62	1.09		
		镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	kg	13.78	4.96	68.35		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.29393	4.87	1.43		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	0.669149	3.98	2.66		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.161522	2.21	6.99		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	0.669149	0.05	0.03		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.273	7.63	2.08		
		氧气(工业用)	m3	0.0689	17.33	1.19		
		乙炔气	m3	0.0273	13.01	0.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.73824	1	1.74		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.056173	178.42	10.02		

项目编码	011203001002	项目名称	石材墙、柱面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙 专用胶粘剂	100m2	0.01	7242.68	53253.76	0	4579.24	72.4268	532.5376	0	45.7924
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3346.89	231.79	147.1	907.75	33.4689	2.3179	1.471	9.0775
小计								105.8957	534.8555	1.471	54.8699

清单项目综合单价 697.09210000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.05057	1.3889	15.35		
		技工人工费	元	25.31302	1.3661	34.58		
		高级技工人工费	元	40.63566	1.3773	55.97		
	材料	晶面剂	kg	0.03938	49.56	1.95		
		专用胶粘剂	kg	23.175	1.77	41.02		
		水	m3	0.0808	4.62	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.211	1	0.21		
	机械	平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	27.04	1.47		

项目编码	011207003001	项目名称	成品隔断	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-266换	成品浴厕隔断 卫生间 15mm厚抗倍特板	100m2	0.01	4456.09	45073.35	0	3432.83	44.5609	450.7335	0	34.3283
020001-90	锁安装 执手锁	10把	0.0125	204.15	1778.75	0	142.96	2.551875	22.234375	0	1.787
020001-97	弹簧合页安装	10个	0.025	189.7	520.29	0	76.21	4.7425	13.00725	0	1.90525
小计								51.855275	485.975125	0	38.02055

清单项目综合单价 575.85095000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.92953	1.3889	8.24		
		技工人工费	元	13.399638	1.3661	18.31		
		高级技工人工费	元	18.37973	1.3773	25.31		

工程量清单综合单价分析表

	材料	弹簧合页		个	0.25	51.77	12.94		
		执手锁		把	0.125	176.99	22.12		
		尼龙站脚		个	0.483	13.27	6.41		
		铝合金门档 40mm×40mm		m	0.572	13.27	7.59		
		铝合金压条 T型		m	0.896	7.96	7.13		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.576875	1	0.58		
	机械								

项目编码	011207003002	项目名称	小便斗隔断	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-267换	成品浴厕隔断 小便斗	100m2	0.01	1337.3	50553.56	0	2881.55	13.373	505.5356	0	28.8155
小计								13.373	505.5356	0	28.8155
清单项目综合单价											547.72410000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.389	1.3889	1.93		
		技工人工费	元	3.04257	1.3661	4.16		
		高级技工人工费	元	5.291	1.3773	7.29		
	材料	尼龙站脚	个	2	13.27	26.54		
		圆形塑料角码 5mm×5mm	个	4	2.65	10.6		
		软塑料线条 宽200mm	m	5.88	6.64	39.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1524	1	0.15		
	机械							

项目编码	011505003001	项目名称	成品银镜	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-32换	石膏板基层 墙面 12mm厚高性能石膏基纤维板	100m2	0.01	1086.74	2707.08	0	422.93	10.8674	27.0708	0	4.2293
020003-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2004.2	2240.49	53.53	646.2	20.042	22.4049	0.5353	6.462
020003-227换	金属装饰板 墙面 原色拉丝不锈钢,1.2mm厚	100m2	0.01	5094.08	16115.22	0	2153.76	50.9408	161.1522	0	21.5376
020003-247换	玻璃面层 墙面 超白镜6mm厚	100m2	0.01	3573.94	9179.54	0	1404.71	35.7394	91.7954	0	14.0471
小计								117.5896	302.4233	0.5353	46.276
清单项目综合单价											466.82420000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.20434	1.3889	16.95		
		技工人工费	元	26.74347	1.3661	36.53		
		高级技工人工费	元	46.54382	1.3773	64.1		
	材料	超白镜6mm厚	m2	1.03	70.8	72.92		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.24202	5.13	6.37		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		玻璃胶 300mL	支	1.16519	10.62	12.37		
		型钢(综合)	t	0.00428	4329.2	18.53		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	7.63	0.31		
		12mm厚高性能石膏基纤维板	m2	1.06	23.89	25.32		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.23516	8.85	2.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.073	1	2.07		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	178.42	0.54		

项目编码	011505001001	项目名称	洗漱台	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-56换	石材洗漱台制作、安装 石材面板安装 20mm厚釉面砖哑光面人造石	10m2	0.1	777.75	16053.67	0	1008.49	77.775	1605.367	0	100.849
020006-57	石材洗漱台制作、安装 钢骨架安装	t	0.0096	3573.39	4209.09	181.99	1169.05	34.304544	40.407264	1.747104	11.22288
020003-195换	木质饰面板（钉板） 墙面 木饰面	100m2	0.038	2739.86	11523.46	431.96	1332.07	104.11468	437.89148	16.41448	50.61866
小计								216.194224	2083.665744	18.161584	162.69054
清单项目综合单价											2480.71209200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.74614	1.3889	23.26		
		技工人工费	元	65.600979	1.3661	89.62		
		高级技工人工费	元	75.014176	1.3773	103.32		
	材料	木饰面	m2	3.838	113.27	434.73		
		圆钉 L=60mm	kg	0.09614	4.87	0.47		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.03876	13.27	0.51		
		角钢(综合)	t	0.010176	3366.37	34.26		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.486058	1.11	0.54		
		合金钢钻头 10mm	个	0.214435	15.93	3.42		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.235334	7.63	1.8		
		云石胶	kg	0.4375	17.7	7.74		
		玻璃胶 300mL	支	0.2667	10.62	2.83		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.684572	1	2.68		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.069768	235.27	16.41		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.009792	178.42	1.75		

项目编码	011303002001	项目名称	成品检修口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-148	成品检修口 上人吊顶	个	1	34.87	116.2	0	15.04	34.87	116.2	0	15.04
小计								34.87	116.2	0	15.04
清单项目综合单价											166.11000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.251	1.3889	7.29		
		技工人工费	元	7.366	1.3661	10.06		
		高级技工人工费	元	12.721	1.3773	17.52		
	材料	检修口 500mm×500mm(成品)	个	1	79.65	79.65		
		加强龙骨 上人吊顶	套	1	35.4	35.4		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.15	1	1.15		
	机械							

项目编码	011601014003	项目名称	超高施工增加	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	30749.01	0	811.13	8194.77	30749.01	0	811.13	8194.77
小计								30749.01	0	811.13	8194.77
清单项目综合单价											39754.91000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	30749.01	1	30749.01		
	材料							

工程量清单综合单价分析表

	机械	降效增加机械费	元	811.13	1	811.13		

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房公区精装修工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房公区精装修工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房公区精装修工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍户内精装修工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	20490313.75	
2	措施项目	842624.03	
2.1	安全文明施工	616776.9	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	534815.64	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	81961.26	
2.2	其他措施项目费	225847.13	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	1919964.4	
5	含税建安工程造价	23252902.18	
合计		23252902.18	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍户内精装修工程　　第 1 页，共 9 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		玄关、客厅、餐厅、廊道					3066774.87	0
1-1	011102003014	块料楼地面	(1)8-10mm厚防滑地砖800*800mm，瓷砖(留缝2mm)专用美缝剂勾缝(同地面瓷砖色)。 (2)5-8mm厚瓷砖专用粘结剂满浆粘贴，齿形抹子。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	3072.3	209.93	644967.94	0
1-2	011108001005	石材零星项目 （门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚M15水泥砂浆 (2)贴结合层厚度、材料种类:5+5mm厚石材专用粘结剂(益胶泥)(地面一道,石材背面一道) (3)面层材料品种、规格、颜色:20mm石材 (4)防护材料种类:六面做防护,表面结晶镜面 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	129.36	798.15	103248.68	0
1-3	011105006009	金属踢脚线	(1)踢脚线高度:50mm (2)成品暖灰色铝合金踢脚线踢脚线2.0mm厚,成品卡件固定； (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	3388	32.79	111092.52	0
1-4	010809001002	窗台板	(1)找平层材质:15mm水泥浆一道,扫毛(内掺建筑胶) (2)粘结层材质、厚度:5mm专用胶粘剂 (3)窗台板材质、规格:20mm人造石 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	234.08	1772.75	414965.32	0
1-5	011403001023	抹灰面油漆(墙面、柱面)	(1)界面剂一道 (2)满刮2mm厚耐水腻子,刮平打磨平整 (3)喷涂白色涂料饰面(A级，耐擦洗、环保防腐防霉)，一底两面； (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	9658.88	69.2	668394.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍户内精装修工程　　第 2 页，共 9 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	011301001001	天棚抹灰	(1)基层类型:除装配式叠合板外钢筋砼板 (2)M15水泥砂浆修补嵌缝(装配式叠合板取消本层) (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	3073.84	7.27	22346.82	0
1-7	011403001024	抹灰面油漆(顶棚)	(1)界面剂一道 (2)满刮2mm厚耐水腻子,刮平打磨平整 (3)喷涂白色涂料饰面(A级，耐擦洗、环保防腐防霉)，一底两面； (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1536.92	87.77	134895.47	0
1-8	011302001008	平面吊顶天棚	(1)Φ8全螺吊杆通过M8后扩底机械锚栓固定于板底 (2)C型轻钢次龙骨CB50*19中距400mm与主龙骨固定(吊顶面积超6平米可采用50系列轻钢主龙骨,不足6平米采用38系列轻钢主龙骨)。 (3)C型CB50*19型轻钢承载主龙骨@900~1200mm,配套吊件。 (4)C型轻钢横撑龙骨CB50*19中距1200mm(大面积吊顶每隔12米在主龙骨上部焊接承载龙骨一道)。 (5)双层9.5mm厚1200X2400mm纸面石膏板 (6)天花阳角处采用20*20mmL型阳角收边条,外漏收边条材质和颜色根据方案确定、基层收边条采用铝制材质。 (7)界面剂(抗碱封闭底漆一道) (8)满刮2mm厚耐水腻子,刮平打磨平整 (9)喷涂白色涂料饰面(A级，耐擦洗、环保防腐防霉)，一底两面； (10)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	616	259.11	159611.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍户内精装修工程　　第 3 页，共 9 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	011302001009	平面吊顶天棚	(1)部位:玄关 (2)φ8全螺吊杆通过M8后扩底机械锚栓固定于板底 (3)C型轻钢次龙骨CB50*19中距400mm与主龙骨固定(吊顶面积超6平米可采用50系列轻钢主龙骨,不足6平米采用38系列轻钢主龙骨)。 (4)C型CB50*19型轻钢承载主龙骨@900~1200mm,配套吊件。 (5)C型轻钢横撑龙骨CB50*19中距1200mm(大面积吊顶每隔12米在主龙骨上部焊接承载龙骨一道)。 (6)双层6mm厚1200X2400mm硅酸钙板,吊顶沿墙边缘宜留出10-20mm槽(L型铝制收边条收边)。 (7)天花阳角处采用20*20mmL型阳角收边条,外漏收边条材质和颜色根据方案确定、基层收边条采用铝制材质。 (8)界面剂(抗碱封闭底漆一道) (9)满刮2mm厚耐水腻子,刮平打磨平整 (10)喷涂白色涂料饰面(A级，耐擦洗、环保防腐防霉)，一底两面; (11)满足施工图纸、招标	m2	3073.84	262.62	807251.86	0
2		卧室					6920383.00	0
2-1	011102003015	块料楼地面	(1)8-10mm厚木纹砖150*900mm，瓷砖(留缝2mm)专用美缝剂勾缝(同地面瓷砖色)。 (2)5-8mm厚瓷砖专用粘结剂满浆粘贴，齿形抹子。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	12042.8	218.33	2629304.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍户内精装修工程　　第 4 页，共 9 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	011108001006	石材零星项目 （门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚M15水泥砂浆 (2)贴结合层厚度、材料种类:5+5mm厚石材专用粘结剂(益胶泥)(地面一道,石材背面一道) (3)面层材料品种、规格、颜色:20mm深灰色石材 (4)防护材料种类:六面做防护,表面结晶镜面 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	110.88	798.15	88498.87	0
2-3	011105006010	金属踢脚线	(1)踢脚线高度:50mm (2)成品暖灰色铝合金踢脚线踢脚线2.0mm厚,成品卡件固定； (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	8808.8	32.79	288840.55	0
2-4	011403001025	抹灰面油漆(墙面、柱面)	(1)界面剂一道 (2)满刮2mm厚耐水腻子,刮平打磨平整 (3)喷涂白色涂料饰面(A级，耐擦洗、环保防腐防霉)，一底两面； (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	25108.16	69.2	1737484.67	0
2-5	011301001002	天棚抹灰	(1)基层类型:除装配式叠合板外钢筋砼板 (2)M15水泥砂浆修补嵌缝(装配式叠合板取消本层) (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	12042.8	7.27	87551.16	0
2-6	011403001026	抹灰面油漆(顶棚)	(1)界面剂一道 (2)满刮2mm厚耐水腻子,刮平打磨平整 (3)喷涂白色涂料饰面(A级，耐擦洗、环保防腐防霉)，一底两面； (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	6021.4	87.77	528498.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍户内精装修工程　　第 5 页，共 9 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7	011302001010	平面吊顶天棚	(1)Φ8全螺吊杆通过M8后扩底机械锚栓固定于板底 (2)C型轻钢次龙骨CB50*19中距400mm与主龙骨固定(吊顶面积超6平米可采用50系列轻钢主龙骨,不足6平米采用38系列轻钢主龙骨)。 (3)C型CB50*19型轻钢承载主龙骨@900~1200mm,配套吊件。 (4)C型轻钢横撑龙骨CB50*19中距1200mm(大面积吊顶每隔12米在主龙骨上部焊接承载龙骨一道)。 (5)双层9.5mm厚1200X2400mm纸面石膏板 (6)天花阳角处采用20*20mmL型阳角收边条,外漏收边条材质和颜色根据方案确定、基层收边条采用铝制材质。 (7)界面剂(抗碱封闭底漆一道) (8)满刮2mm厚耐水腻子,刮平打磨平整 (9)喷涂白色涂料饰面(A级，耐擦洗、环保防腐防霉)，一底两面； (10)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	6021.4	259.11	1560204.95	0
3		茶水间					3258869.71	0
3-1	011102003016	块料楼地面	(1)8-10mm厚防滑地砖800*800mm，瓷砖(留缝2mm)专用美缝剂勾缝(同地面瓷砖色)。 (2)5-8mm厚瓷砖专用粘结剂满浆粘贴，齿形抹子。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	3072.3	209.93	644967.94	0
3-2	010904002012	楼(地)面涂膜防水	(1) 2.0mm厚聚合物水泥防水涂料"Ⅱ型"(内衬50g/ 聚酯无纺布) (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	129.36	76.04	9836.53	0
3-3	011101006006	平面砂浆找平层	(1)30mm厚(最薄处)预拌普通防水砂浆 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	3072.3	28.85	88635.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍户内精装修工程　　第 6 页，共 9 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	011108001007	石材零星项目（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚M15水泥砂浆 (2)贴结合层厚度、材料种类:5+5mm厚石材专用粘结剂(益胶泥)(地面一道,石材背面一道) (3)面层材料品种、规格、颜色:20mm深灰色石材 (4)防护材料种类:六面做防护,表面结晶镜面 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	110.88	798.15	88498.87	0
3-5	011203003009	块料墙、柱面	(1)8-10mm厚800*800mm墙面砖(满刷背覆胶),瓷砖(留缝2mm)专用勾缝剂勾缝(同墙面瓷砖色)。 (2)5-8mm厚专用瓷砖粘贴剂(双面刮胶) (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	9658.88	190.25	1837601.92	0
3-6	011302001011	平面吊顶天棚	(1)铝扣板安装(0.8厚300*600铝扣板),面层粉末喷涂(两涂,涂层厚度:≥40um) (2)通过配套挂件将吊顶配套V型三角龙骨与主龙骨牢固连接,并水平调整 (3)十字连口固定下层暗架龙骨,中距300~600mm (4)8吊筋和配件固定38系列主龙骨,中距900~1200mm,距墙≤200mm。用Φ8全螺吊杆和配件固定上层暗架龙骨,中距900~1200mm。龙骨吸顶吊件用M8后扩底机械锚栓与钢筋混凝土板固定。沿墙用自攻镙钉固定好配套铝型材收边条。 (5)Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,与膨胀螺栓固定 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	3072.3	184.55	566992.97	0
3-7	011301001003	天棚抹灰	(1)基层类型:除装配式叠合板外钢筋砼板 (2)M15水泥砂浆修补嵌缝(装配式叠合板取消本层) (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	3072.3	7.27	22335.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍户内精装修工程　　第 7 页，共 9 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4		卫生间					5297549.87	0
4-1	011102003017	块料楼地面	(1)8-10mm厚防滑地砖800*800mm，瓷砖(留缝2mm)专用美缝剂勾缝(同地面瓷砖色)。 (2)5-8mm厚瓷砖专用粘结剂满浆粘贴，齿形抹子。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2896.74	209.93	608112.63	0
4-2	010904002013	楼(地)面涂膜防水	(1)2.0mm厚聚合物水泥防水涂料"Ⅱ型"(内衬50g/聚酯无纺布) (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	3186.41	76.04	242294.62	0
4-3	011101006007	平面砂浆找平层	(1)20mm厚(最薄处)预拌普通防水砂浆(兼找平找坡,≥P6) (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2896.74	20.3	58803.82	0
4-4	011101007006	细石混凝土找平层	(1)30mm厚细石混凝土 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2896.74	33.81	97938.78	0
4-5	010501002004	楼地面垫层	(1)陶粒砼垫层(水泥:砂:陶粒=1:3:3。) (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	1158.7	570.71	661281.68	0
4-6	011108001008	石材零星项目 （门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚M15水泥砂浆 (2)贴结合层厚度、材料种类:5+5mm厚石材专用粘结剂(益胶泥)(地面一道,石材背面一道) (3)面层材料品种、规格、颜色:20mm深灰色石材 (4)防护材料种类:六面做防护,表面结晶镜面 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	110.88	798.15	88498.87	0
4-7	011203003010	块料墙、柱面	(1)8-10mm厚800*800mm墙面砖(满刷背覆胶),瓷砖(留缝2mm)专用勾缝剂勾缝(同墙面瓷砖色)。 (2)5-8mm厚专用瓷砖粘贴剂(双面刮胶) (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	15800.4	190.25	3006026.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍户内精装修工程　　第 8 页，共 9 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-8	011302001012	平面吊顶天棚	(1)铝扣板安装(0.8厚300*300铝扣板),面层粉末喷涂(两涂,涂层厚度:≥40um) (2)通过配套挂件将吊顶配套V型三角龙骨与主龙骨牢固连接,并水平调整 (3)十字连口固定下层暗架龙骨,中距300~600mm (4)8吊筋和配件固定38系列主龙骨,中距900~1200mm,距墙≤200mm。用Φ8全螺吊杆和配件固定上层暗架龙骨,中距900~1200mm。龙骨吸顶吊件用M8后扩底机械锚栓与钢筋混凝土板固定。沿墙用自攻镙钉固定好配套铝型材收边条。 (5)Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,与膨胀螺栓固定 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2896.74	184.55	534593.37	0
5		阳台					858641.42	0
5-1	011102003018	块料楼地面	(1)8-10厚防滑地砖400*400mm,专用美缝剂勾缝; (2)5-8mm厚瓷砖专用粘结剂满浆粘贴，齿形抹子。 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2932.16	191.74	562212.36	0
5-2	011108001009	石材零星项目（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚M15水泥砂浆 (2)贴结合层厚度、材料种类:5+5mm厚石材专用粘结剂(益胶泥)(地面一道,石材背面一道) (3)面层材料品种、规格、颜色:20mm深灰色石材 (4)防护材料种类:六面做防护,表面结晶镜面 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	246.4	798.15	196664.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍户内精装修工程　　第 9 页，共 9 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-3	011105003004	块料踢脚线	(1)踢脚线高度:50mm (2)8-10mm墙面瓷砖(满刷背覆胶),专用勾缝剂勾缝(同地面瓷砖色) (3)5-8mm厚专用瓷砖粘贴剂(双面刮胶) (4)界面剂一道(不透底) (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	4681.6	21.31	99764.9	0
6		门窗工程及其他					1088094.88	0
6-1	010805004001	卫生间平开门	(1)门洞口尺寸:详见设计图纸 (2)框材质:2.0mm暖灰色铝合金 (3)玻璃品种、厚度:8.0mm钢化磨砂玻璃 (4)五金种类、规格:含门锁等所有相关制作、安装一切五金费用 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1219.68	615.37	750554.48	0
6-2	010808002010	金属门窗套	(1)龙骨材料种类、规格、中距:详见设计图纸,规格综合考虑 (2)基层材料种类、规格及厚度:综合考虑 (3)面层材料品种、规格、颜色:2.0mm暖灰色铝合金 (4)工程量计算规则:按面板展开面积计算 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	788.48	428.09	337540.4	0
合计							20490313.75	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍户内精装修工程
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					842624.03
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	616776.9
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	534815.64
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	81961.26
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	225847.13
1-14-1	011601014004	超高施工增加	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	项	1	225847.13	225847.13
合计							842624.03

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍户内精装修工程　　第 1 页，共 1 页
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍户内精装修工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍户内精装修工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍户内精装修工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	1919964.4
合计					1919964.4

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍户内精装修工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍户内精装修工程　　标段： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	011102003014	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-49换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.36＜S≤0.64	100m2	0.01	4859.1	14140.91	0	1992.86	48.591	141.4091	0	19.9286
小计								48.591	141.4091	0	19.9286

清单项目综合单价　209.92870000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.04537	1.3889	7.01		
		技工人工费	元	11.04986	1.3661	15.1		
		高级技工人工费	元	19.23205	1.3773	26.49		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00097	871.68	0.85		
		专用胶粘剂	kg	14.9175	1.77	26.4		
		水	m3	0.023	4.62	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0685	1	0.07		
	机械							

项目编码	011108001005	项目名称	石材零星项目 （门槛石）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9+020002-11*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30)	100m2	0.01	1832.26	1378.38	38.9	556.55	18.3226	13.7838	0.389	5.5655
020002-140换	门槛石材铺贴 胶粘剂粘贴	100m2	0.01	9792.63	54086.5	0	5295.65	97.9263	540.865	0	52.9565
020002-144	楼地面石材底面刷保护液 光面	100m2	0.01	407.65	514.92	0	133.61	4.0765	5.1492	0	1.3361
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	407.65	598.74	0	137.81	4.0765	5.9874	0	1.3781
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3346.89	231.79	147.1	907.75	33.4689	2.3179	1.471	9.0775
小计								157.8708	568.1033	1.86	70.3137

清单项目综合单价　798.14780000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.61368	1.3889	23.07		
		技工人工费	元	36.678333	1.3661	50.11		
		高级技工人工费	元	61.48975	1.3773	84.69		
	材料	晶面剂	kg	0.03938	49.56	1.95		
		石材保护液	kg	0.465	23.89	11.11		
		专用胶粘剂	kg	25.245	1.77	44.68		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0383	333.85	12.79		
		水	m3	0.12748	4.62	0.59		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1796	1	0.18		
	机械	平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	27.04	1.47		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.0017	228.83	0.39		

项目编码	011105006009	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线	100m	0.01	645.65	2344.72	0	288.09	6.4565	23.4472	0	2.8809
小计								6.4565	23.4472	0	2.8809

清单项目综合单价　32.78460000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.67075	1.3889	0.93		
		技工人工费	元	1.46796	1.3661	2.01		
		高级技工人工费	元	2.55539	1.3773	3.52		
	材料							
	机械							

项目编码	010809001002	项目名称	窗台板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-10+020002-11*(-5)换	水泥砂浆找平层 填充料上 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15)	100m2	0.01	1278.28	697.77	0	373.15	12.7828	6.9777	0	3.7315
020001-78换	窗台板面层 石材饰面板 胶粘剂粘贴	10m2	0.1	476.03	16086.23	0	930.28	47.603	1608.623	0	93.028
小计								60.3858	1615.6007	0	96.7595

清单项目综合单价　1772.74600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.98955	1.3889	13.87		
		技工人工费	元	23.4861	1.3661	32.08		
		高级技工人工费	元	10.47506	1.3773	14.43		
	材料	湿拌地面砂浆 M20	m3	0.020389	336.46	6.86		
		专用胶粘剂	kg	7.803	1.77	13.81		
		水	m3	0.034233	4.62	0.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0864	1	0.09		
	机械							

项目编码	011403001023	项目名称	抹灰面油漆 （墙面、柱面）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1592.38	329.94	0	437.87	15.9238	3.2994	0	4.3787
020005-115+020005-116*1	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2521.48	820.04	0	708.24	25.2148	8.2004	0	7.0824
小计								44.2514	12.6345	0	12.3416

清单项目综合单价　69.22750000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.59489	1.3889	6.38		
		技工人工费	元	10.0629	1.3661	13.75		
		高级技工人工费	元	17.51445	1.3773	24.12		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		腻子粉(成品)	kg	2.0412	1.59	3.25		
		砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
		水	m3	0.00501	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0442	1	0.04		
	机械							

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020004-3换	天棚面基层处理 混凝土面修补刮平	100m2	0.01	505.86	83.11	0	138.02	5.0586	0.8311	0	1.3802	
小计								5.0586	0.8311	0	1.3802	
清单项目综合单价											7.26990000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.52429	1.3889		0.73		
		技工人工费				元	1.15154	1.3661		1.57		
		高级技工人工费				元	2.00193	1.3773		2.76		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.0025	329.15		0.82		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0082	1		0.01		
	机械											
项目编码	011403001024	项目名称			抹灰面油漆（顶棚）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-1	天棚面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	450.1	113.47	0	124.78	4.501	1.1347	0	1.2478	
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2069.38	362.77	0	565.74	20.6938	3.6277	0	5.6574	
020005-117+020005-118*1	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	3276.75	901.79	0	912.19	32.7675	9.0179	0	9.1219	
小计								57.9623	13.7803	0	16.0271	
清单项目综合单价											87.76970000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.01767	1.3889		8.36		
		技工人工费				元	13.17746	1.3661		18		
		高级技工人工费				元	22.94528	1.3773		31.6		
	材料	砂纸				张	0.1	0.42		0.04		
		腻子粉(成品)				kg	2.24532	1.59		3.57		
		界面处理剂				kg	0.5	2.21		1.11		
		水				m3	0.00511	4.62		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0474	1		0.05		
	机械											
项目编码	011302001008	项目名称			平面吊顶天棚			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	3177.23	2595.38	661.11	1017.77	31.7723	25.9538	6.6111	10.1777	
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˊ 9.5mm厚石膏板	100m2	0.01	1871.97	1976.68	0	594.19	18.7197	19.7668	0	5.9419	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˊ（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1497.58	1976.68	0	495.13	14.9758	19.7668	0	4.9513	
020004-1	天棚面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	450.1	113.47	0	124.78	4.501	1.1347	0	1.2478	
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2069.38	362.77	0	565.74	20.6938	3.6277	0	5.6574	
020005-117+020005-118*1	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	3276.75	901.79	0	912.19	32.7675	9.0179	0	9.1219	
020006-10换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50 ˊ（如天棚面安装直线型线条:人工*1.3) 20*20mm.型阳角收边条	100m	0.0025	685.21	4012.02	0	381.92	1.713025	10.03005	0	0.9548	
小计								125.143125	89.29775	6.6111	38.0528	
清单项目综合单价											259.10477500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.98958	1.3889		18.04		
		技工人工费				元	28.457521	1.3661		38.88		
		高级技工人工费				元	49.536031	1.3773		68.23		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个	0.01575	1.29		0.02		
		万能胶				kg	0.01008	15.49		0.16		
		砂纸				张	0.1	0.42		0.04		
		腻子粉(成品)				kg	2.24532	1.59		3.57		
		界面处理剂				kg	0.5	2.21		1.11		
		水				m3	0.00511	4.62		0.02		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.47352	8.85		4.19		
		铁件(综合)				kg	0.4	6.16		2.46		
		六角螺栓（综合）				kg	0.0183	6.19		0.11		
		射钉				10个	0.153	0.88		0.13		
		吊杆				kg	0.23509	4.87		1.14		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)				m2	1.05	20.8		21.84		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.349925	1		0.35		
	机械	电动切割机				台班	0.03162	209.08		6.61		
项目编码	011302001009	项目名称			平面吊顶天棚			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	3177.23	2595.38	661.11	1017.77	31.7723	25.9538	6.6111	10.1777	
020004-35	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	2016.42	1987.16	0	632.95	20.1642	19.8716	0	6.3295	
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上 ˊ(设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8) 硅酸钙板 δ=6.0mm	100m2	0.01	1613.14	1987.16	0	526.23	16.1314	19.8716	0	5.2623	
020004-1	天棚面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	450.1	113.47	0	124.78	4.501	1.1347	0	1.2478	
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2069.38	362.77	0	565.74	20.6938	3.6277	0	5.6574	
020005-117+020005-118*1	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	3276.75	901.79	0	912.19	32.7675	9.0179	0	9.1219	
020006-10换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50 ˊ（如天棚面安装直线型线条:人工*1.3) 20*20mm.型阳角收边条	100m	0.0025	685.21	4012.02	0	381.92	1.713025	10.03005	0	0.9548	
小计								127.743225	89.50735	6.6111	38.7514	
清单项目综合单价											262.61307500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.259886	1.3889		18.42		
		技工人工费				元	29.046877	1.3661		39.68		
		高级技工人工费				元	50.566639	1.3773		69.65		
	材料	铁件(综合)				kg	0.4	6.16		2.46		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.70374	8.85		6.23		
		六角螺栓（综合）				kg	0.0183	6.19		0.11		
		射钉				10个	0.153	0.88		0.13		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个	0.01575	1.29		0.02		
		吊杆				kg	0.23509	4.87		1.14		
		砂纸				张	0.1	0.42		0.04		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)				m2	1.05	20.8		21.84		

工程量清单综合单价分析表

		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.59	3.57		
		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		万能胶	kg	0.01008	15.49	0.16		
		水	m3	0.00511	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.370125	1	0.37		
	机械	电动切割机	台班	0.03162	209.08	6.61		

项目编码	011102003015	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-47换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36	100m2	0.01	4691.07	15143.1	0	1998.5	46.9107	151.431	0	19.985
小计								46.9107	151.431	0	19.985

清单项目综合单价	218.32670000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.87023	1.3889	6.76		
		技工人工费	元	10.66922	1.3661	14.58		
		高级技工人工费	元	18.56619	1.3773	25.57		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00097	871.68	0.85		
		专用胶粘剂	kg	14.9175	1.77	26.4		
		水	m3	0.023	4.62	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0685	1	0.07		
	机械							

项目编码	011108001006	项目名称	石材零星项目 （门槛石）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9+020002-11*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30)	100m2	0.01	1832.26	1378.38	38.9	556.55	18.3226	13.7838	0.389	5.5655
020002-140换	门槛石材铺贴 胶粘剂粘贴	100m2	0.01	9792.63	54086.5	0	5295.65	97.9263	540.865	0	52.9565
020002-144	楼地面石材底面刷保护液 光面	100m2	0.01	407.65	514.92	0	133.61	4.0765	5.1492	0	1.3361
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	407.65	598.74	0	137.81	4.0765	5.9874	0	1.3781
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3346.89	231.79	147.1	907.75	33.4689	2.3179	1.471	9.0775
小计								157.8708	568.1033	1.86	70.3137

清单项目综合单价	798.14780000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.61368	1.3889	23.07		
		技工人工费	元	36.678333	1.3661	50.11		
		高级技工人工费	元	61.48975	1.3773	84.69		
	材料	晶面剂	kg	0.03938	49.56	1.95		
		石材保护液	kg	0.465	23.89	11.11		
		专用胶粘剂	kg	25.245	1.77	44.68		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0383	333.85	12.79		
		水	m3	0.12748	4.62	0.59		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1796	1	0.18		
	机械	平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	27.04	1.47		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.0017	228.83	0.39		

项目编码	011105006010	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线	100m	0.01	645.65	2344.72	0	288.09	6.4565	23.4472	0	2.8809
小计								6.4565	23.4472	0	2.8809

清单项目综合单价	32.78460000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.67075	1.3889	0.93		
		技工人工费	元	1.46796	1.3661	2.01		
		高级技工人工费	元	2.55539	1.3773	3.52		
	材料							
	机械							

项目编码	011403001025	项目名称	抹灰面油漆（墙面、柱面）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.28	113.47	0	88.05	3.1128	1.1347	0	0.8805
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子二遍	100m2	0.01	1592.38	329.94	0	437.87	15.9238	3.2994	0	4.3787
020005-115+020005-116*1	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2521.48	820.04	0	708.24	25.2148	8.2004	0	7.0824
小计								44.2514	12.6345	0	12.3416

清单项目综合单价	69.22750000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.59489	1.3889	6.38		
		技工人工费	元	10.0629	1.3661	13.75		
		高级技工人工费	元	17.51445	1.3773	24.12		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		腻子粉(成品)	kg	2.0412	1.59	3.25		
		砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
		水	m3	0.00501	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0442	1	0.04		
	机械							

项目编码	011301001002	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-3换	天棚面基层处理 混凝土面修补刮平	100m2	0.01	505.86	83.11	0	138.02	5.0586	0.8311	0	1.3802
小计								5.0586	0.8311	0	1.3802

清单项目综合单价	7.26990000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.52429	1.3889	0.73		
		技工人工费	元	1.15154	1.3661	1.57		
		高级技工人工费	元	2.00193	1.3773	2.76		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0025	329.15	0.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0082	1	0.01		
	机械							

项目编码	011403001026	项目名称	抹灰面油漆（顶棚）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020004-1	天棚面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	450.1	113.47	0	124.78	4.501	1.1347	0	1.2478	
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2069.38	362.77	0	565.74	20.6938	3.6277	0	5.6574	
020005-117+020005-118*1	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	3276.75	901.79	0	912.19	32.7675	9.0179	0	9.1219	
小计								57.9623	13.7803	0	16.0271	
清单项目综合单价											87.76970000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.01767	1.3889		8.36		
		技工人工费				元	13.17746	1.3661		18		
		高级技工人工费				元	22.94528	1.3773		31.6		
	材料	砂纸				张	0.1	0.42		0.04		
		腻子粉(成品)				kg	2.24532	1.59		3.57		
		界面处理剂				kg	0.5	2.21		1.11		
		水				m3	0.00511	4.62		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0474	1		0.05		
	机械											
项目编码	011302001010	项目名称	平面吊顶天棚					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	3177.23	2595.38	661.11	1017.77	31.7723	25.9538	6.6111	10.1777	
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ 9.5mm厚石膏板	100m2	0.01	1871.97	1976.68	0	594.19	18.7197	19.7668	0	5.9419	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ (设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1497.58	1976.68	0	495.13	14.9758	19.7668	0	4.9513	
020004-1	天棚面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	450.1	113.47	0	124.78	4.501	1.1347	0	1.2478	
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2069.38	362.77	0	565.74	20.6938	3.6277	0	5.6574	
020005-117+020005-118*1	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	3276.75	901.79	0	912.19	32.7675	9.0179	0	9.1219	
020006-10换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50 ˉ (如天棚面安装直线型线条:人工*1.3) 20*20mmL型阳角收边条	100m	0.0025	685.21	4012.02	0	381.92	1.713025	10.03005	0	0.9548	
小计								125.143125	89.29775	6.6111	38.0528	
清单项目综合单价											259.10477500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.98958	1.3889		18.04		
		技工人工费				元	28.457521	1.3661		38.88		
		高级技工人工费				元	49.536031	1.3773		68.23		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个	0.01575	1.29		0.02		
		万能胶				kg	0.01008	15.49		0.16		
		砂纸				张	0.1	0.42		0.04		
		腻子粉(成品)				kg	2.24532	1.59		3.57		
		界面处理剂				kg	0.5	2.21		1.11		
		水				m3	0.00511	4.62		0.02		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.47352	8.85		4.19		
		铁件(综合)				kg	0.4	6.16		2.46		
		六角螺栓（综合）				kg	0.0183	6.19		0.11		
		射钉				10个	0.153	0.88		0.13		
		吊杆				kg	0.23509	4.87		1.14		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)				m2	1.05	20.8		21.84		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.349925	1		0.35		
	机械	电动切割机				台班	0.03162	209.08		6.61		
项目编码	011102003016	项目名称	块料楼地面					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-49换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.36＜S≤0.64	100m2	0.01	4859.1	14140.91	0	1992.86	48.591	141.4091	0	19.9286	
小计								48.591	141.4091	0	19.9286	
清单项目综合单价											209.92870000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.04537	1.3889		7.01		
		技工人工费				元	11.04986	1.3661		15.1		
		高级技工人工费				元	19.23205	1.3773		26.49		
	材料	石料切割锯片				片	0.00287	16.11		0.05		
		白水泥				t	0.00097	871.68		0.85		
		专用胶粘剂				kg	14.9175	1.77		26.4		
		水				m3	0.023	4.62		0.11		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0685	1		0.07		
	机械											
项目编码	010904002012	项目名称	楼(地)面涂膜防水					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-37换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1705.84	3607.67	0	631.78	17.0584	36.0767	0	6.3178	
010004-38换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	436.49	1053.5	0	168.18	4.3649	10.535	0	1.6818	
小计								21.4233	46.6117	0	7.9996	
清单项目综合单价											76.03460000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.86703	1.3889		5.37		
		技工人工费				元	11.75057	1.3661		16.05		
	材料	聚合物水泥防水涂料(执行标准GB/T23445-2009)				kg	4.4982	10.22		45.97		
		水				m3	0.00058	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.6375	1		0.64		
	机械											
项目编码	011101006006	项目名称	平面砂浆找平层					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-9+020002-11*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ˉ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)	100m2	0.01	1406.42	1054.6	0	424.89	14.0642	10.546	0	4.2489	
小计								14.0642	10.546	0	4.2489	
清单项目综合单价											28.85910000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.643424	1.3889		2.28		
		技工人工费				元	2.294213	1.3661		3.13		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	6.278584	1.3773	8.65		
	材料	水	m3	0.046411	4.62	0.21		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.030629	336.46	10.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0263	1	0.03		
	机械							

项目编码	011108001007	项目名称	石材零星项目（门槛石）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9+020002-11*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30)	100m2	0.01	1832.26	1378.38	38.9	556.55	18.3226	13.7838	0.389	5.5655
020002-140换	门槛石材铺贴 胶粘剂粘贴	100m2	0.01	9792.63	54086.5	0	5295.65	97.9263	540.865	0	52.9565
020002-144	楼地面石材底面刷保护液 光面	100m2	0.01	407.65	514.92	0	133.61	4.0765	5.1492	0	1.3361
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	407.65	598.74	0	137.81	4.0765	5.9874	0	1.3781
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3346.89	231.79	147.1	907.75	33.4689	2.3179	1.471	9.0775
小计								157.8708	568.1033	1.86	70.3137
清单项目综合单价											798.14780000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.61368	1.3889	23.07		
		技工人工费	元	36.678333	1.3661	50.11		
		高级技工人工费	元	61.48975	1.3773	84.69		
	材料	晶面剂	kg	0.03938	49.56	1.95		
		石材保护液	kg	0.465	23.89	11.11		
		专用胶粘剂	kg	25.245	1.77	44.68		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0383	333.85	12.79		
		水	m3	0.12748	4.62	0.59		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1796	1	0.18		
	机械	平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	27.04	1.47		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.0017	228.83	0.39		

项目编码	011203003009	项目名称	块料墙、柱面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-135换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.36＜S≤0.64 零星项目	100m2	0.01	6506.63	10281.85	0	2235.88	65.0663	102.8185	0	22.3588
小计								65.0663	102.8185	0	22.3588
清单项目综合单价											190.24360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.75343	1.3889	9.38		
		技工人工费	元	14.79902	1.3661	20.22		
		高级技工人工费	元	25.753	1.3773	35.47		
	材料	白水泥	t	0.0011	871.68	0.96		
		专用胶粘剂	kg	15.06375	1.77	26.66		
		水	m3	0.00231	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1382	1	0.14		
	机械							

项目编码	011302001011	项目名称	平面吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-84	条型板龙骨 不上人型	100m2	0.01	2411.53	1840.62	439.9	761.61	24.1153	18.4062	4.399	7.6161
020004-91换	空腹PVC扣板 安装在龙骨上	100m2	0.01	2714.31	9112.71	0	1173.89	27.1431	91.1271	0	11.7389
小计								51.2584	109.5333	4.399	19.355
清单项目综合单价											184.54570000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.35951	1.3889	7.44		
		技工人工费	元	11.47291	1.3661	15.67		
		高级技工人工费	元	20.4323	1.3773	28.14		
	材料	铁件(综合)	kg	0.2528	6.16	1.56		
		射钉	10个	0.083	0.88	0.07		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.08151	2.21	0.18		
		吊杆	kg	0.22253	4.87	1.08		
		条型板烤漆龙骨(不上人型)	m2	1.05	14.6	15.33		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.1714	8.85	1.52		
		聚氯乙烯边条	m	1.4583	5.31	7.74		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2748	1	0.27		
	机械	电动切割机	台班	0.02104	209.08	4.4		

项目编码	011301001003	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-3换	天棚面基层处理 混凝土面修补刮平	100m2	0.01	505.86	83.11	0	138.02	5.0586	0.8311	0	1.3802
小计								5.0586	0.8311	0	1.3802
清单项目综合单价											7.26990000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.52429	1.3889	0.73		
		技工人工费	元	1.15154	1.3661	1.57		
		高级技工人工费	元	2.00193	1.3773	2.76		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0025	329.15	0.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0082	1	0.01		
	机械							

项目编码	011102003017	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-49换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.36＜S≤0.64	100m2	0.01	4859.1	14140.91	0	1992.86	48.591	141.4091	0	19.9286
小计								48.591	141.4091	0	19.9286
清单项目综合单价											209.92870000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.04537	1.3889	7.01		
		技工人工费	元	11.04986	1.3661	15.1		
		高级技工人工费	元	19.23205	1.3773	26.49		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00097	871.68	0.85		
		专用胶粘剂	kg	14.9175	1.77	26.4		
		水	m3	0.023	4.62	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0685	1	0.07		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	010904002013	项目名称	楼(地)面涂膜防水				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-37换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1705.84	3607.67	0	631.78	17.0584	36.0767	0	6.3178
010004-38换	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	436.49	1053.5	0	168.18	4.3649	10.535	0	1.6818
小计								21.4233	46.6117	0	7.9996
清单项目综合单价											76.03460000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.86703	1.3889		5.37		
		技工人工费				元	11.75057	1.3661		16.05		
	材料	聚合物水泥防水涂料(执行标准GB/T23445-2009)				kg	4.4982	10.22		45.97		
		水				m3	0.00058	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.6375	1		0.64		
	机械											
项目编码	011101006007	项目名称	平面砂浆找平层				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1021.93	702.44	0	305.54	10.2193	7.0244	0	3.0554
小计								10.2193	7.0244	0	3.0554
清单项目综合单价											20.29910000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.183264	1.3889		1.64		
		技工人工费				元	1.726194	1.3661		2.36		
		高级技工人工费				元	4.514424	1.3773		6.22		
	材料	水				m3	0.03098	4.62		0.14		
		湿拌地面砂浆 M20				m3	0.0204	336.46		6.86		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0175	1		0.02		
	机械											
项目编码	011101007006	项目名称	细石混凝土找平层				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	1721.38	1144.16	3	512.93	17.2138	11.4416	0.03	5.1293
小计								17.2138	11.4416	0.03	5.1293
清单项目综合单价											33.81470000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.78688	1.3889		2.48		
		技工人工费				元	3.91673	1.3661		5.35		
		高级技工人工费				元	6.81146	1.3773		9.38		
	材料	细石混凝土 C20				m3	0.0303	376.67		11.41		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0285	1		0.03		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.0024	12.51		0.03		
项目编码	010501002004	项目名称	楼地面垫层				计量单位			m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-8	轻质混凝土垫层	10m3	0.1	1115.73	4081.37	9.88	500.02	111.573	408.137	0.988	50.002
小计								111.573	408.137	0.988	50.002
清单项目综合单价											570.70000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.9712	1.3889		27.74		
		技工人工费				元	49.9934	1.3661		68.3		
		高级技工人工费				元	11.2823	1.3773		15.54		
	材料	水				m3	0.2	4.62		0.92		
		陶粒混凝土				m3	1.02	398.23		406.19		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.018	1		1.02		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.079	12.51		0.99		
项目编码	011108001008	项目名称	石材零星项目 （门槛石）				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9+020002-11*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30)	100m2	0.01	1832.26	1378.38	38.9	556.55	18.3226	13.7838	0.389	5.5655
020002-140换	门槛石材铺贴 胶粘剂粘贴	100m2	0.01	9792.63	54086.5	0	5295.65	97.9263	540.865	0	52.9565
020002-144	楼地面石材底面刷保护液 光面	100m2	0.01	407.65	514.92	0	133.61	4.0765	5.1492	0	1.3361
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	407.65	598.74	0	137.81	4.0765	5.9874	0	1.3781
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3346.89	231.79	147.1	907.75	33.4689	2.3179	1.471	9.0775
小计								157.8708	568.1033	1.86	70.3137
清单项目综合单价											798.14780000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.61368	1.3889		23.07		
		技工人工费				元	36.678333	1.3661		50.11		
		高级技工人工费				元	61.48975	1.3773		84.69		
	材料	晶面剂				kg	0.03938	49.56		1.95		
		石材保护液				kg	0.465	23.89		11.11		
		专用胶粘剂				kg	25.245	1.77		44.68		
		湿拌地面砂浆 M15				m3	0.0383	333.85		12.79		
		水				m3	0.12748	4.62		0.59		
		素水泥浆				m3	0.00102	719.89		0.73		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1796	1		0.18		
	机械	平面水磨石机 功率P（kW） P=3				台班	0.0544	27.04		1.47		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.0017	228.83		0.39		
项目编码	011203003010	项目名称	块料墙、柱面				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-135换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.36<S≤0.64 零星项目	100m2	0.01	6506.63	10281.85	0	2235.88	65.0663	102.8185	0	22.3588
小计								65.0663	102.8185	0	22.3588
清单项目综合单价											190.24360000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.75343	1.3889		9.38		
		技工人工费				元	14.79902	1.3661		20.22		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	25.753	1.3773	35.47		
	材料	白水泥	t	0.0011	871.68	0.96		
		专用胶粘剂	kg	15.06375	1.77	26.66		
		水	m3	0.00231	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1382	1	0.14		
	机械							

项目编码	011302001012	项目名称	平面吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-84	条型板龙骨 不上人型	100m2	0.01	2411.53	1840.62	439.9	761.61	24.1153	18.4062	4.399	7.6161
020004-91换	空腹PVC扣板 安装在龙骨上	100m2	0.01	2714.31	9112.71	0	1173.89	27.1431	91.1271	0	11.7389
小计								51.2584	109.5333	4.399	19.355

清单项目综合单价 184.54570000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.35951	1.3889	7.44		
		技工人工费	元	11.47291	1.3661	15.67		
		高级技工人工费	元	20.4323	1.3773	28.14		
	材料	铁件(综合)	kg	0.2528	6.16	1.56		
		射钉	10个	0.083	0.88	0.07		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.08151	2.21	0.18		
		吊杆	kg	0.22253	4.87	1.08		
		条型板烤漆龙骨(不上人型)	m2	1.05	14.6	15.33		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.1714	8.85	1.52		
		聚氯乙烯边条	m	1.4583	5.31	7.74		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2748	1	0.27		
	机械	电动切割机	台班	0.02104	209.08	4.4		

项目编码	011102003018	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-49换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.36<S≤0.64	100m2	0.01	4859.1	12409.48	0	1906.29	48.591	124.0948	0	19.0629
小计								48.591	124.0948	0	19.0629

清单项目综合单价 191.74870000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.04537	1.3889	7.01		
		技工人工费	元	11.04986	1.3661	15.1		
		高级技工人工费	元	19.23205	1.3773	26.49		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00097	871.68	0.85		
		专用胶粘剂	kg	14.9175	1.77	26.4		
		水	m3	0.023	4.62	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0685	1	0.07		
	机械							

项目编码	011108001009	项目名称	石材零星项目（门槛石）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9+020002-11*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度(mm):30)	100m2	0.01	1832.26	1378.38	38.9	556.55	18.3226	13.7838	0.389	5.5655
020002-140换	门槛石材铺贴 胶粘剂粘贴	100m2	0.01	9792.63	54086.5	0	5295.65	97.9263	540.865	0	52.9565
020002-144	楼地面石材底面刷保护液 光面	100m2	0.01	407.65	514.92	0	133.61	4.0765	5.1492	0	1.3361
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	407.65	598.74	0	137.81	4.0765	5.9874	0	1.3781
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	3346.89	231.79	147.1	907.75	33.4689	2.3179	1.471	9.0775
小计								157.8708	568.1033	1.86	70.3137

清单项目综合单价 798.14780000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.61368	1.3889	23.07		
		技工人工费	元	36.678333	1.3661	50.11		
		高级技工人工费	元	61.48975	1.3773	84.69		
	材料	晶面剂	kg	0.03938	49.56	1.95		
		石材保护液	kg	0.465	23.89	11.11		
		专用胶粘剂	kg	25.245	1.77	44.68		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0383	333.85	12.79		
		水	m3	0.12748	4.62	0.59		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1796	1	0.18		
	机械	平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	27.04	1.47		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.0017	228.83	0.39		

项目编码	011105003004	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-120换	陶瓷地面砖踢脚线 胶粘剂粘贴	100m	0.01	779.05	1091.39	0	260.72	7.7905	10.9139	0	2.6072
小计								7.7905	10.9139	0	2.6072

清单项目综合单价 21.31160000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.7896	1.3889	1.1		
		技工人工费	元	1.65442	1.3661	2.26		
		高级技工人工费	元	3.21916	1.3773	4.43		
	材料	专用胶粘剂	kg	1.0634	1.77	1.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0047	1	0		
	机械							

项目编码	010805004001	项目名称	卫生间平开门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-33换	成品全玻璃门扇安装 有框门扇 ` 卫生间玻璃平开门(成品)	100m2	0.01	8154.8	48784.84	0	4597.16	81.548	487.8484	0	45.9716
小计								81.548	487.8484	0	45.9716

清单项目综合单价 615.36800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.56909	1.3889	21.62		
		技工人工费	元	35.73628	1.3661	48.82		
		高级技工人工费	元	8.06271	1.3773	11.1		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.0034	327.28	1.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0056	1	0.01		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010808002010	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-66	门窗套 木龙骨	10m2	0.1	232.02	378.25	0	80.3	23.202	37.825	0	8.03
020001-70	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	307.67	3048.67	0	233.85	30.767	304.867	0	23.385
小计								53.969	342.692	0	31.415
清单项目综合单价											428.07600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.6606	1.3889	13.42		
		技工人工费	元	24.1897	1.3661	33.05		
		高级技工人工费	元	5.4506	1.3773	7.51		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.559	1	0.56		
		杉木板材（综合）	m3	0.0152	1946.9	29.59		
		防腐油	kg	0.2752	27.88	7.67		
	机械							

项目编码	011601014004	项目名称	超高施工增加	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020000-3换	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	176610.97	0	2334.53	46901.63	176610.97	0	2334.53	46901.63
小计								176610.97	0	2334.53	46901.63
清单项目综合单价											225847.13000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	176610.97	1	176610.97		
	材料							
	机械	降效增加机械费	元	2334.53	1	2334.53		

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍户内精装修工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍户内精装修工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍户内精装修工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房幕墙门窗工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	5732792.48	
2	措施项目	172085.04	
2.1	安全文明施工	172085.04	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	149153.87	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	22931.17	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	531438.98	
5	含税建安工程造价	6436316.5	
合计		6436316.50	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房幕墙门窗工程　　第 1 页，共 25 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		幕墙门窗工程					5088459.88	0
1-1	010807001029	断桥铝合金固定窗	(1)窗类型:80系列独立立柱断桥铝合金固定窗 (2)窗框、扇材质:铝合金型材边框 (3)玻璃品种、厚度:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (4)骨架材料种类、规格、中距:热浸镀锌钢型材+铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (5)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (6)洞口四周1.5mm厚JS防水涂膜(宽度不低于300mm) (7)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆、防雷引出线等 (8)工程量计算规则:各种类型窗拆分计算，两种类型的窗按中心两窗间中心线拆分 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	60	1016.91	61014.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房幕墙门窗工程　　第 2 页，共 25 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2	010807001030	断桥铝合金上悬窗	(1)窗类型:80系列独立立柱断桥铝合金上悬窗 (2)玻璃品种、厚度:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (3)骨架材料种类、规格、中距:热浸镀锌钢型材+铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (4)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (5)洞口四周1.5mm厚JS防水涂膜(宽度不低于300mm) (6)五金:不锈钢安全绳、防坠块、中间锁块、风撑、滑撑、锁块、传动杆、执手等一切所需五金配件及辅材 (7)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆、防雷引出线等 (8)工程量计算规则:各种类型窗拆分计算，两种类型的窗按中心两窗间中心线拆分 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	60	1223.24	73394.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房幕墙门窗工程　　第 3 页，共 25 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	010807001031	断桥铝合金平开窗	(1)窗类型:80系列独立立柱断桥铝合金平开窗 (2)玻璃品种、厚度:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (3)骨架材料种类、规格、中距:热浸镀锌钢型材+铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (4)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (5)洞口四周1.5mm厚JS防水涂膜(宽度不低于300mm) (6)五金:含五金配件全套及其它一切辅助材料 (7)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆、防雷引出线等 (8)工程量计算规则:各种类型窗拆分计算，两种类型的窗按中心两窗间中心线拆分 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	60	1162.37	69742.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房幕墙门窗工程　　第 4 页，共 25 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	010807001032	断桥铝合金固定窗	(1)窗类型:60系列断桥铝合金固定窗 (2)窗框、扇材质:铝合金型材边框 (3)玻璃品种、厚度:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (4)骨架材料种类、规格、中距:铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (5)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (6)洞口四周1.5mm厚JS防水涂膜(宽度不低于300mm) (7)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆、防雷引出线等 (8)工程量计算规则:各种类型窗拆分计算，两种类型的窗按中心两窗间中心线拆分 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	50	635.47	31773.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房幕墙门窗工程　　第 5 页，共 25 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	010807001033	断桥铝合金上悬窗	(1)窗类型:60系列断桥铝合金上悬窗 (2)玻璃品种、厚度:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (3)骨架材料种类、规格、中距:铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (4)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (5)洞口四周1.5mm厚JS防水涂膜(宽度不低于300mm) (6)五金:不锈钢安全绳、防坠块、中间锁块、风撑、滑撑、锁块、传动杆、执手等一切所需五金配件及辅材 (7)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆、防雷引出线等 (8)工程量计算规则:各种类型窗拆分计算，两种类型的窗按中心两窗间中心线拆分 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	50	769.61	38480.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房幕墙门窗工程　　第 6 页，共 25 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	010807001034	断桥铝合金平开窗	(1)窗类型:60系列断桥铝合金平开窗 (2)玻璃品种、厚度:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (3)骨架材料种类、规格、中距:铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (4)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (5)洞口四周1.5mm厚JS防水涂膜(宽度不低于300mm) (6)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆、防雷引出线等 (7)工程量计算规则:各种类型窗拆分计算，两种类型的窗按中心两窗间中心线拆分 (8)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	50	788.12	39406	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房幕墙门窗工程　　第 7 页，共 25 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	010807001035	断桥铝合金固定窗	(1)窗类型:65系列断桥铝合金固定窗 (2)窗框、扇材质:铝合金型材边框 (3)玻璃品种、厚度:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (4)骨架材料种类、规格、中距:铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (5)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (6)洞口四周1.5mm厚JS防水涂膜(宽度不低于300mm) (7)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆、防雷引出线等 (8)工程量计算规则:各种类型窗拆分计算，两种类型的窗按中心两窗间中心线拆分 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	50	703.45	35172.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房幕墙门窗工程　　第 8 页，共 25 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	010807001036	断桥铝合金上悬窗	(1)窗类型:65系列断桥铝合金上悬窗 (2)玻璃品种、厚度:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (3)骨架材料种类、规格、中距:铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (4)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (5)洞口四周1.5mm厚JS防水涂膜(宽度不低于300mm) (6)五金:不锈钢安全绳、防坠块、中间锁块、风撑、滑撑、锁块、传动杆、执手等一切所需五金配件及辅材 (7)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆、防雷引出线等 (8)工程量计算规则:各种类型窗拆分计算，两种类型的窗按中心两窗间中心线拆分 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	50	799.38	39969	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房幕墙门窗工程　　第 9 页，共 25 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	010807001037	断桥铝合金平开窗	(1)窗类型:65系列断桥铝合金平开窗 (2)玻璃品种、厚度:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (3)骨架材料种类、规格、中距:铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (4)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (5)洞口四周1.5mm厚JS防水涂膜(宽度不低于300mm) (6)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆、防雷引出线等 (7)工程量计算规则:各种类型窗拆分计算，两种类型的窗按中心两窗间中心线拆分 (8)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	50	817.88	40894	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房幕墙门窗工程　　第 10 页，共 25 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	010807001038	断桥铝合金固定窗	(1)窗类型:70系列断桥铝合金固定窗 (2)窗框、扇材质:铝合金型材边框 (3)玻璃品种、厚度:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (4)骨架材料种类、规格、中距:铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (5)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (6)洞口四周1.5mm厚JS防水涂膜(宽度不低于300mm) (7)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆、防雷引出线等 (8)工程量计算规则:各种类型窗拆分计算，两种类型的窗按中心两窗间中心线拆分 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	50	684.03	34201.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房幕墙门窗工程　　第 11 页，共 25 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11	010807001039	断桥铝合金上悬窗	(1)窗类型:70系列断桥铝合金上悬窗 (2)玻璃品种、厚度:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (3)骨架材料种类、规格、中距:铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (4)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (5)洞口四周1.5mm厚JS防水涂膜(宽度不低于300mm) (6)五金:不锈钢安全绳、防坠块、中间锁块、风撑、滑撑、锁块、传动杆、执手等一切所需五金配件及辅材 (7)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆、防雷引出线等 (8)工程量计算规则:各种类型窗拆分计算，两种类型的窗按中心两窗间中心线拆分 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	50	829.15	41457.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房幕墙门窗工程　　第 12 页，共 25 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-12	010807001040	断桥铝合金平开窗	(1)窗类型:70系列断桥铝合金平开窗 (2)玻璃品种、厚度:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (3)骨架材料种类、规格、中距:铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (4)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (5)洞口四周1.5mm厚JS防水涂膜(宽度不低于300mm) (6)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆、防雷引出线等 (7)工程量计算规则:各种类型窗拆分计算，两种类型的窗按中心两窗间中心线拆分 (8)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	50	837.73	41886.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房幕墙门窗工程　　第 13 页，共 25 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	010807001041	断桥铝合金固定窗	(1)窗类型:75系列断桥铝合金固定窗 (2)窗框、扇材质:铝合金型材边框 (3)玻璃品种、厚度:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (4)骨架材料种类、规格、中距:铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (5)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (6)洞口四周1.5mm厚JS防水涂膜(宽度不低于300mm) (7)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆、防雷引出线等 (8)工程量计算规则:各种类型窗拆分计算，两种类型的窗按中心两窗间中心线拆分 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	50	659.96	32998	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房幕墙门窗工程　　第 14 页，共 25 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	010807001042	断桥铝合金上悬窗	(1)窗类型:75系列断桥铝合金上悬窗 (2)玻璃品种、厚度:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (3)骨架材料种类、规格、中距:铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (4)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (5)洞口四周1.5mm厚JS防水涂膜(宽度不低于300mm) (6)五金:不锈钢安全绳、防坠块、中间锁块、风撑、滑撑、锁块、传动杆、执手等一切所需五金配件及辅材 (7)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆、防雷引出线等 (8)工程量计算规则:各种类型窗拆分计算，两种类型的窗按中心两窗间中心线拆分 (9)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	50	858.92	42946	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房幕墙门窗工程　　第 15 页，共 25 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15	010807001043	断桥铝合金平开窗	(1)窗类型:75系列断桥铝合金平开窗 (2)玻璃品种、厚度:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (3)骨架材料种类、规格、中距:铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (4)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (5)洞口四周1.5mm厚JS防水涂膜(宽度不低于300mm) (6)其他:包含1.5mm厚镀锌固定片、门窗专用微膨胀聚合物防水砂浆、防雷引出线等 (7)工程量计算规则:各种类型窗拆分计算，两种类型的窗按中心两窗间中心线拆分 (8)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	50	684.14	34207	0
1-16	010802001001	断桥铝合金推拉门	(1)门类型:160系列断桥铝合金推拉门 (2)门框、扇材质:铝合金型材边框 (3)面层材料品种、规格、颜色:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (4)骨架材料种类、规格、中距:热浸镀锌钢型材+铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (5)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (6)含五金配件全套及其它一切辅助材料 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2500	1126.43	2816075	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房幕墙门窗工程　　第 16 页，共 25 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-17	010807002002	金属防火窗	(1)乙级防火门窗 (2)窗框、扇材质:钢质边框 (3)面层材料品种、规格、颜色:5low-e+12A+25mm无机硅防火玻璃 (4)骨架材料种类、规格、中距:铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (5)窗四周1.5mm镀锌钢片@350mm(C/C)连接及0.8厚镀锌板 (6)嵌缝、塞口材料种类:聚氨酯密封胶、∅4水泥射钉@350、防水砂浆填充材料等其它设计要求的材料 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	20	712.4	14248	0
1-18	010807003004	金属格栅百叶	(1)门代号及洞口尺寸:详设计图纸 (2)门框、扇材质:铝合金百叶片 (3)骨架材料种类、规格:热浸镀锌钢型材,氟碳喷涂钢型材及铝合金型材（表面喷涂处理详见设计图纸要求）综合考虑；含不锈钢螺栓、钢挂件系统、可调钢支座及其它一切所需之辅材及附件等 (4)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	378.43	37843	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房幕墙门窗工程　　第 17 页，共 25 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-19	010807003005	金属空调百叶	(1)门代号及洞口尺寸:详设计图纸 (2)门框、扇材质:铝合金空调百叶 (3)骨架材料种类、规格:镀锌钢型材；含不锈钢螺栓、钢挂件系统、可调钢支座及其它一切所需之辅材及附件等 (4)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1108.8	378.43	419603.18	0
1-20	011206003001	构件式金属板幕墙	(1)部位:屋顶穿孔铝板幕墙系统 (2)面层材料品种、规格、颜色:3mm双面氟碳喷涂穿孔铝板 (3)骨架材料种类、规格:氟碳钢型材,钢材材质为Q235B；铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓、钢挂件系统、可调钢支座及其它一切所需之辅材及附件等； (4)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料。 (5)工程量计算规则:按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	200	1156.08	231216	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房幕墙门窗工程　　第 18 页，共 25 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-21	011206003002	构件式金属板幕墙	(1)部位:氟碳喷涂铝板幕墙 (2)面层材料品种、规格、颜色:3mm厚铝单板(氟碳喷涂) (3)骨架材料种类、规格:热浸镀锌钢型材,钢材材质为Q235B；含不锈钢螺栓、钢挂件系统、可调钢支座及其它一切所需之辅材及附件等； (4)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料。 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	300	893.12	267936	0
1-22	011302001013	铝板吊顶	(1)面层材料品种、规格:3mm厚铝单板(氟碳喷涂) (2)骨架种类、规格:热浸镀锌钢型材，钢材材质为Q235B (3)含吊顶填缝及封边 (4)工程量计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	650.67	65067	0
1-23	011503004008	铝合金玻璃栏杆	(1)高度:综合考虑 (2)面层:(8TP+1.52PVB+8TP)mm热反射镀膜玻璃钢化夹层玻璃 (3)铝合金立柱扶手 (4)固定件种类、规格:含预埋件等所有相关制作、安装一切费用 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	200	686.27	137254	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房幕墙门窗工程　　第 19 页，共 25 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-24	011503004009	室外氟碳钢栏杆系统	(1)高度:综合考虑 (2)扶手及横管:80x40x3mm钢通,氟碳喷涂、30x30x3mm钢通,氟碳喷涂 (3)大立柱:80x50x4mm钢通,氟碳喷涂@1350C/C (4)小立柱:20x20x1.5mm钢通,氟碳喷涂 (5)固定件种类、规格:含预埋件等所有相关制作、安装一切费用 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	506.39	50639	0
1-25	011206006017	铝板雨篷	(1)部位名称:铝板雨蓬,外挑宽度综合考虑 (2)面层材料品种、规格、颜色:2.5mm厚铝单板(氟碳喷涂) (3)骨架材料种类、规格、中距:热浸镀锌钢型材，钢材材质为Q235B；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (4)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (5)铝板内部含隔音棉、2mm厚铝板批水、耐候胶&泡沫棒等 (6)工程量计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	50	1176.54	58827	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房幕墙门窗工程　　第 20 页，共 25 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-26	011206006018	铝板雨篷	(1)部位名称:铝板雨蓬,外挑宽度综合考虑 (2)面层材料品种、规格、颜色:3mm厚铝单板(氟碳喷涂) (3)骨架材料种类、规格、中距:热浸镀锌钢型材，钢材材质为Q235B；含不锈钢螺栓及其它一切所需之辅材及附件等 (4)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (5)铝板内部含隔音棉、2mm厚铝板批水、耐候胶&泡沫棒等 (6)工程量计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	50	1296.83	64841.5	0
1-27	010901004003	玻璃雨篷	(1)部位名称:玻璃雨蓬,外挑宽度综合考虑 (2)面层材料品种、规格、颜色:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (3)背面材料品种、规格、颜色:铝单板背板(厚度及表面喷涂综合考虑)及采用不小于110Kg/m3容重的保温岩棉 (4)骨架材料种类、规格、中距:热浸镀锌钢型材+铝合金型材；钢材材质为Q235B，铝合金型材材质和表面喷涂处理详见设计图纸要求；含不锈钢螺栓、钢挂件系统、可调钢支座及其它一切所需之辅材及附件等 (5)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (6)工程量计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	50	1376.36	68818	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房幕墙门窗工程　　第 21 页，共 25 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-28	010901004004	蜂窝雨棚	(1)部位名称:25mm蜂窝铝板,外挑宽度综合考虑 (2)面层材料品种、规格、颜色:25mm蜂窝铝板 (3)背面材料品种、规格、颜色:铝单板背板(厚度及表面喷涂综合考虑)及采用不小于110Kg/m3容重的保温岩棉 (4)骨架材料种类、规格、中距:内穿钢芯蜂窝铝板，厚度综合考虑；含不锈钢螺栓、钢挂件系统、可调钢支座及其它一切所需之辅材及附件等 (5)嵌缝、塞口材料种类:胶条、泡沫棒、硅酮耐候密封胶、密封、嵌缝、塞口材料等其它设计要求的材料 (6)工程量计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	50	1917.76	95888	0
1-29	011206B001004	幕墙铝背板	(1)面层材料品种、规格、颜色:2.0mm铝背衬板 (2)骨架已在对应清单项中计取 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	200	251.91	50382	0
1-30	011206B001005	幕墙背板	(1)面层材料品种、规格、颜色:8mm硅酸钙板 (2)骨架已在对应清单项中计取 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	200	90.18	18036	0
1-31	011206B001006	幕墙保温背板	(1)面层材料品种、规格、颜色:保温一体板 (2)骨架已在对应清单项中计取 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	50	684.86	34243	0
2		埋件工程					207139.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房幕墙门窗工程　　第 22 页，共 25 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	010506025006	板式预埋件	(1)板式预埋件制安 (2)钢板选用Q235B，锚板热浸镀锌，采用HRB400锚筋 (3)外露表面需除锈之后进行热浸镀锌处理，除锈级别应达到Sa2.5级,镀锌层厚度不小于85μm,并应满足《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T13912-2020 (4)外露面的边角应倒钝,去毛刺 (5)上述内容，需由投标人根据招标图纸自行深化，投标时在综合单价中一并考虑，结算不做调整 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	20	10356.98	207139.6	0
3		玻璃配置					437193	0
3-1	011206006019	Low-E镀膜钢化中空玻璃	(1)玻璃品种、规格:Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm (2)工程量计算规则:按设计图示尺寸以边框外围面积计算 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	182.12	18212	0
3-2	011206006020	Low-E镀膜钢化中空玻璃	(1)玻璃品种、规格:Low-E镀膜钢化中空玻璃(8TP+12A+8TP)mm (2)工程量计算规则:按设计图示尺寸以边框外围面积计算 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	213.72	21372	0
3-3	011206006021	Low-E镀膜钢化中空玻璃	(1)玻璃品种、规格:Low-E镀膜钢化中空玻璃(10TP+12A+10TP)mm (2)工程量计算规则:按设计图示尺寸以边框外围面积计算 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	274.11	27411	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房幕墙门窗工程　　第 23 页，共 25 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	011206006022	Low-E镀膜钢化中空玻璃	(1)玻璃品种、规格:Low-E镀膜钢化中空玻璃(12TP+12A+12TP)mm (2)工程量计算规则:按设计图示尺寸以边框外围面积计算 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	311.28	31128	0
3-5	011206006023	Low-E镀膜钢化中空玻璃	(1)玻璃品种、规格:Low-E镀膜钢化中空玻璃(5TP+12A+5TP)mm (2)工程量计算规则:按设计图示尺寸以边框外围面积计算 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	172.83	17283	0
3-6	011206006024	Low-E镀膜夹层钢化中空玻璃	(1)玻璃品种、规格:Low-E镀膜夹层钢化中空玻璃(6TP+1.52PVB+6TP）+12A+6TP)mm (2)工程量计算规则:按设计图示尺寸以边框外围面积计算 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	418.14	41814	0
3-7	011206006025	Low-E镀膜夹层钢化中空玻璃	(1)玻璃品种、规格:Low-E镀膜夹层钢化中空玻璃(6TP+1.52PVB+6TP）+12A+8TP)mm (2)工程量计算规则:按设计图示尺寸以边框外围面积计算 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	446.02	44602	0
3-8	011206006026	Low-E镀膜夹层钢化中空玻璃	(1)玻璃品种、规格:Low-E镀膜夹层钢化中空玻璃(8TP+1.52PVB+8TP）+12A+10TP)mm (2)工程量计算规则:按设计图示尺寸以边框外围面积计算 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	511.07	51107	0
3-9	011206006027	镀膜夹层钢化玻璃	(1)玻璃品种、规格:镀膜夹层钢化玻璃(6TP+1.52PVB+6TP）mm (2)工程量计算规则:按设计图示尺寸以边框外围面积计算 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	171.91	17191	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房幕墙门窗工程　　第 24 页，共 25 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-10	011206006028	镀膜夹层钢化玻璃	(1)玻璃品种、规格:镀膜夹层钢化玻璃(8TP+1.52PVB+8TP）mm (2)工程量计算规则:按设计图示尺寸以边框外围面积计算 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	218.36	21836	0
3-11	011206006029	镀膜夹层钢化玻璃	(1)玻璃品种、规格:镀膜夹层钢化玻璃(10TP+1.52PVB+10TP）mm (2)工程量计算规则:按设计图示尺寸以边框外围面积计算 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	278.76	27876	0
3-12	011206006030	透明夹层钢化玻璃	(1)玻璃品种、规格:透明夹层钢化玻璃(6TP+1.52PVB+6TP）mm (2)工程量计算规则:按设计图示尺寸以边框外围面积计算 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	171.91	17191	0
3-13	011206006031	透明夹层钢化玻璃	(1)玻璃品种、规格:透明夹层钢化玻璃(8TP+1.52PVB+8TP）mm (2)工程量计算规则:按设计图示尺寸以边框外围面积计算 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	204.42	20442	0
3-14	011206006032	透明夹层钢化玻璃	(1)玻璃品种、规格:透明夹层钢化玻璃(10TP+1.52PVB+10TP）mm (2)工程量计算规则:按设计图示尺寸以边框外围面积计算 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	265.76	26576	0
3-15	011206006033	无机硅防火玻璃	(1)玻璃品种、规格:5low-e+12A+25mm无机硅防火玻璃 (2)工程量计算规则:按设计图示尺寸以边框外围面积计算 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	265.76	26576	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房幕墙门窗工程　　第 25 页，共 25 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-16	011206006034	无机硅防火玻璃	(1)玻璃品种、规格:6low-e+12A+25mm无机硅防火玻璃 (2)工程量计算规则:按设计图示尺寸以边框外围面积计算 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	265.76	26576	0
合计							5732792.48	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房幕墙门窗工程
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					172085.04
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	172085.04
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	149153.87
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	22931.17
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
1-14-1	011601014005	超高施工增加	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	项	1	0	0
合计							172085.04

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房幕墙门窗工程　　第 1 页，共 1 页
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房幕墙门窗工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房幕墙门窗工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房幕墙门窗工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	531438.98
合计					531438.98

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房幕墙门窗工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房幕墙门窗工程　　标段： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	010807001029	项目名称	断桥铝合金固定窗	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定 ˉ（设计为隔热断桥型材时:人工*1.25）80系列独立立柱铝合金固定窗(6TP+12A+6TPmm)	100m2	0.01	5468.24	64451.66	0	4669.59	54.6824	644.5166	0	46.6959
020003-295换	型钢结构骨架	t	0.00855	4301.99	6326.5	770.95	1509.81	36.7820145	54.091575	6.5916225	12.9088755
020003-294	铝合金结构骨架 ˉ 铝型材 粉末喷涂	t	0.004084	5514.23	26344.87	770.95	2831.52	22.52011532	107.5924491	3.1485598	11.56392768
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0029	1705.84	3145.26	0	608.66	4.946936	9.121254	0	1.765114
小计								118.9314658	815.3218781	9.7401823	72.93381718
清单项目综合单价											1016.92734338

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.894986	1.3889	23.47		
		技工人工费	元	42.928522	1.3661	58.64		
		高级技工人工费	元	26.731698	1.3773	36.82		
	材料	热镀锌钢材Q235B	kg	9.063	4.81	43.59		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.371051	4.87	1.81		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	0.844716	3.98	3.36		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.991052	2.21	8.82		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	0.844716	0.05	0.04		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.2653	7.63	2.02		
		氧气(工业用)	m3	0.066957	17.33	1.16		
		乙炔气	m3	0.02653	13.01	0.35		
		聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	1.008504	8.91	8.99		
		水	m3	0.000154	4.62	0		
		玻璃胶 300mL	支	0.73	10.62	7.75		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.129344	1	1.13		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.054589	178.42	9.74		

项目编码	010807001030	项目名称	断桥铝合金上悬窗	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-43换	成品铝合金窗安装 上、下悬窗 ˉ（设计为隔热断桥型材时:人工*1.25）80系列独立立柱铝合金上悬窗(6TP+12A+6TPmm)	100m2	0.01	7546.85	81599.16	0	6077.01	75.4685	815.9916	0	60.7701
020003-295换	型钢结构骨架	t	0.00855	4301.99	6326.5	770.95	1509.81	36.7820145	54.091575	6.5916225	12.9088755
020003-294	铝合金结构骨架 ˉ 铝型材 粉末喷涂	t	0.004084	5514.23	26344.87	770.95	2831.52	22.52011532	107.5924491	3.1485598	11.56392768
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0029	1705.84	3145.26	0	608.66	4.946936	9.121254	0	1.765114
小计								139.7175658	986.7968781	9.7401823	87.00801718
清单项目综合单价											1223.26264338

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.007586	1.3889	27.79		
		技工人工费	元	50.716909	1.3661	69.28		
		高级技工人工费	元	30.959786	1.3773	42.64		
	材料	热镀锌钢材Q235B	kg	9.063	4.81	43.59		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.371051	4.87	1.81		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	0.844716	3.98	3.36		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.991052	2.21	8.82		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	0.844716	0.05	0.04		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.2653	7.63	2.02		
		氧气(工业用)	m3	0.066957	17.33	1.16		
		乙炔气	m3	0.02653	13.01	0.35		
		聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	1.008504	8.91	8.99		
		水	m3	0.000154	4.62	0		
		玻璃胶 300mL	支	0.47	10.62	4.99		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.115544	1	1.12		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.054589	178.42	9.74		

项目编码	010807001031	项目名称	断桥铝合金平开窗	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-42换	成品铝合金窗安装 平开 ˉ（设计为隔热断桥型材时:人工*1.25）80系列独立立柱铝合金平开窗(6TP+12A+6TPmm)	100m2	0.01	6488.2	77076.95	0	5570.76	64.882	770.7695	0	55.7076
020003-295换	型钢结构骨架	t	0.00855	4301.99	6326.5	770.95	1509.81	36.7820145	54.091575	6.5916225	12.9088755
020003-294	铝合金结构骨架 ˉ 铝型材 粉末喷涂	t	0.004084	5514.23	26344.87	770.95	2831.52	22.52011532	107.5924491	3.1485598	11.56392768
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0029	1705.84	3145.26	0	608.66	4.946936	9.121254	0	1.765114
小计								129.1310658	941.5747781	9.7401823	81.94551718
清单项目综合单价											1162.39154338

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.197873	1.3889	25.28		
		技工人工费	元	46.189172	1.3661	63.1		
		高级技工人工费	元	29.589273	1.3773	40.75		
	材料	热镀锌钢材Q235B	kg	9.063	4.81	43.59		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.371051	4.87	1.81		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	0.844716	3.98	3.36		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.991052	2.21	8.82		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	0.844716	0.05	0.04		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.2653	7.63	2.02		
		氧气(工业用)	m3	0.066957	17.33	1.16		
		乙炔气	m3	0.02653	13.01	0.35		
		聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	1.008504	8.91	8.99		
		水	m3	0.000154	4.62	0		
		玻璃胶 300mL	支	0.66	10.62	7.01		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.125644	1	1.13		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.054589	178.42	9.74		

项目编码	010807001032	项目名称	断桥铝合金固定窗	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定 ˉ（设计为隔热断桥型材时:人工*1.25）	100m2	0.01	5468.24	52426.66	0	4068.34	54.6824	524.2666	0	40.6834
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0029	1705.84	3145.26	0	608.66	4.946936	9.121254	0	1.765114

工程量清单综合单价分析表

小计					59.629336	533.387854	0	42.448514
清单项目综合单价								635.46570400
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.636848	1.3889	14.77		
		技工人工费	元	27.26271	1.3661	37.24		
		高级技工人工费	元	5.526875	1.3773	7.61		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	1.008504	8.91	8.99		
		水	m3	0.000154	4.62	0		
		玻璃胶 300mL	支	0.73	10.62	7.75		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.211992	1	0.21		
	机械							
项目编码	010807001033	项目名称	断桥铝合金上悬窗		计量单位	m2		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价			合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-43换	成品铝合金窗安装 上、下悬窗 ˆ（设计为隔热断桥型材时:人工*1.25）60系列断桥铝合金上悬窗(6TP+12A+6TP)mm	100m2	0.01	7546.85	62699.16	0	5132.01	75.4685	626.9916	0	51.3201
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0029	1705.84	3145.26	0	608.66	4.946936	9.121254	0	1.765114
小计								80.415436	636.112854	0	53.085214
清单项目综合单价											769.61350400
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.749448	1.3889	19.1		
		技工人工费	元	35.051098	1.3661	47.88		
		高级技工人工费	元	9.754963	1.3773	13.44		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	1.008504	8.91	8.99		
		水	m3	0.000154	4.62	0		
		玻璃胶 300mL	支	0.47	10.62	4.99		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.198192	1	0.2		
	机械							
项目编码	010807001034	项目名称	断桥铝合金平开窗		计量单位	m2		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价			合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-42换	成品铝合金窗安装 平开 ˆ（设计为隔热断桥型材时:人工*1.25）	100m2	0.01	6488.2	65736.95	0	5003.76	64.882	657.3695	0	50.0376
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0029	1705.84	3145.26	0	608.66	4.946936	9.121254	0	1.765114
小计								69.828936	666.490754	0	51.802714
清单项目综合单价											788.12240400
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.939736	1.3889	16.58		
		技工人工费	元	30.52336	1.3661	41.7		
		高级技工人工费	元	8.38445	1.3773	11.55		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	1.008504	8.91	8.99		
		水	m3	0.000154	4.62	0		
		玻璃胶 300mL	支	0.66	10.62	7.01		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.208292	1	0.21		
	机械							
项目编码	010807001035	项目名称	断桥铝合金固定窗		计量单位	m2		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价			合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定 ˆ（设计为隔热断桥型材时:人工*1.25）	100m2	0.01	5468.24	58901.66	0	4392.09	54.6824	589.0166	0	43.9209
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0029	1705.84	3145.26	0	608.66	4.946936	9.121254	0	1.765114
小计								59.629336	598.137854	0	45.686014
清单项目综合单价											703.45320400
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.636848	1.3889	14.77		
		技工人工费	元	27.26271	1.3661	37.24		
		高级技工人工费	元	5.526875	1.3773	7.61		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	1.008504	8.91	8.99		
		水	m3	0.000154	4.62	0		
		玻璃胶 300mL	支	0.73	10.62	7.75		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.211992	1	0.21		
	机械							
项目编码	010807001036	项目名称	断桥铝合金上悬窗		计量单位	m2		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价			合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-43换	成品铝合金窗安装 上、下悬窗 ˆ（设计为隔热断桥型材时:人工*1.25）	100m2	0.01	7546.85	65534.16	0	5273.76	75.4685	655.3416	0	52.7376
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0029	1705.84	3145.26	0	608.66	4.946936	9.121254	0	1.765114
小计								80.415436	664.462854	0	54.502714
清单项目综合单价											799.38100400
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.749448	1.3889	19.1		
		技工人工费	元	35.051098	1.3661	47.88		
		高级技工人工费	元	9.754963	1.3773	13.44		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	1.008504	8.91	8.99		
		水	m3	0.000154	4.62	0		
		玻璃胶 300mL	支	0.47	10.62	4.99		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.198192	1	0.2		
	机械							
项目编码	010807001037	项目名称	断桥铝合金平开窗		计量单位	m2		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价			合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-42换	成品铝合金窗安装 平开 ˆ（设计为隔热断桥型材时:人工*1.25）	100m2	0.01	6488.2	68571.95	0	5145.51	64.882	685.7195	0	51.4551

工程量清单综合单价分析表

010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0029	1705.84	3145.26	0	608.66	4.946936	9.121254	0	1.765114
小计								69.828936	694.840754	0	53.220214
清单项目综合单价											817.88990400
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.939736	1.3889	16.58		
		技工人工费				元	30.52336	1.3661	41.7		
		高级技工人工费				元	8.38445	1.3773	11.55		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型				kg	1.008504	8.91	8.99		
		水				m3	0.000154	4.62	0		
		玻璃胶 300mL				支	0.66	10.62	7.01		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.208292	1	0.21		
	机械										
项目编码	010807001038	项目名称			断桥铝合金固定窗			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定 ˊ（设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	5468.24	57051.66	0	4299.59	54.6824	570.5166	0	42.9959
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0029	1705.84	3145.26	0	608.66	4.946936	9.121254	0	1.765114
小计								59.629336	579.637854	0	44.761014
清单项目综合单价											684.02820400
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.636848	1.3889	14.77		
		技工人工费				元	27.26271	1.3661	37.24		
		高级技工人工费				元	5.526875	1.3773	7.61		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型				kg	1.008504	8.91	8.99		
		水				m3	0.000154	4.62	0		
		玻璃胶 300mL				支	0.73	10.62	7.75		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.211992	1	0.21		
	机械										
项目编码	010807001039	项目名称			断桥铝合金上悬窗			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-43换	成品铝合金窗安装 上、下悬窗 ˊ（设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	7546.85	68369.16	0	5415.51	75.4685	683.6916	0	54.1551
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0029	1705.84	3145.26	0	608.66	4.946936	9.121254	0	1.765114
小计								80.415436	692.812854	0	55.920214
清单项目综合单价											829.14850400
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.749448	1.3889	19.1		
		技工人工费				元	35.051098	1.3661	47.88		
		高级技工人工费				元	9.754963	1.3773	13.44		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型				kg	1.008504	8.91	8.99		
		水				m3	0.000154	4.62	0		
		玻璃胶 300mL				支	0.47	10.62	4.99		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.198192	1	0.2		
	机械										
项目编码	010807001040	项目名称			断桥铝合金平开窗			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-42换	成品铝合金窗安装 平开 ˊ（设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	6488.2	70461.95	0	5240.01	64.882	704.6195	0	52.4001
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0029	1705.84	3145.26	0	608.66	4.946936	9.121254	0	1.765114
小计								69.828936	713.740754	0	54.165214
清单项目综合单价											837.73490400
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.939736	1.3889	16.58		
		技工人工费				元	30.52336	1.3661	41.7		
		高级技工人工费				元	8.38445	1.3773	11.55		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型				kg	1.008504	8.91	8.99		
		水				m3	0.000154	4.62	0		
		玻璃胶 300mL				支	0.66	10.62	7.01		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.208292	1	0.21		
	机械										
项目编码	010807001041	项目名称			断桥铝合金固定窗			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定 ˊ（设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	5468.24	54759.51	0	4184.98	54.6824	547.5951	0	41.8498
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0029	1705.84	3145.26	0	608.66	4.946936	9.121254	0	1.765114
小计								59.629336	556.716354	0	43.614914
清单项目综合单价											659.96060400
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.636848	1.3889	14.77		
		技工人工费				元	27.26271	1.3661	37.24		
		高级技工人工费				元	5.526875	1.3773	7.61		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型				kg	1.008504	8.91	8.99		
		水				m3	0.000154	4.62	0		
		玻璃胶 300mL				支	0.73	10.62	7.75		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.211992	1	0.21		
	机械										
项目编码	010807001042	项目名称			断桥铝合金上悬窗			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-43换	成品铝合金窗安装 上、下悬窗 ˊ（设计为隔热断桥型材时:人工*1.25)	100m2	0.01	7546.85	71204.16	0	5557.26	75.4685	712.0416	0	55.5726

工程量清单综合单价分析表

010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0029	1705.84	3145.26	0	608.66	4.946936	9.121254	0	1.765114	
小计								80.415436	721.162854	0	57.337714	
清单项目综合单价											858.91600400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.749448	1.3889		19.1		
		技工人工费				元	35.051098	1.3661		47.88		
		高级技工人工费				元	9.754963	1.3773		13.44		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型				kg	1.008504	8.91		8.99		
		水				m3	0.000154	4.62		0		
		玻璃胶 300mL				支	0.47	10.62		4.99		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	10.62		7.69		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.198192	1		0.2		
	机械											
项目编码	010807001043	项目名称			断桥铝合金平开窗			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-42换	成品铝合金窗安装 平开 （设计为隔热断桥型材时:人工*1.25）	100m2	0.01	6488.2	55835.24	0	4508.67	64.882	558.3524	0	45.0867	
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.0029	1705.84	3145.26	0	608.66	4.946936	9.121254	0	1.765114	
小计								69.828936	567.473654	0	46.851814	
清单项目综合单价											684.15440400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.939736	1.3889		16.58		
		技工人工费				元	30.52336	1.3661		41.7		
		高级技工人工费				元	8.38445	1.3773		11.55		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型				kg	1.008504	8.91		8.99		
		水				m3	0.000154	4.62		0		
		玻璃胶 300mL				支	0.66	10.62		7.01		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	10.62		7.69		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.208292	1		0.21		
	机械											
项目编码	010802001001	项目名称			断桥铝合金推拉门			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-33换	成品全玻璃门扇安装 有框门扇	100m2	0.01	8154.8	97456.84	0	7030.76	81.548	974.5684	0	70.3076	
小计								81.548	974.5684	0	70.3076	
清单项目综合单价											1126.42400000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.56909	1.3889		21.62		
		技工人工费				元	35.73628	1.3661		48.82		
		高级技工人工费				元	8.06271	1.3773		11.1		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M10				m3	0.0034	327.28		1.11		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0056	1		0.01		
	机械											
项目编码	010807002002	项目名称			金属防火窗			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-55换	成品钢质防火窗安装	100m2	0.01	5435.08	59395.44	0	4408	54.3508	593.9544	0	44.08	
020003-328换	幕墙背板（衬板） 金属背板 镀锌钢板	100m2	0.0009	5753.68	14257.21	0	2235.4	5.178312	12.831489	0	2.01186	
小计								59.529112	606.785889	0	46.09186	
清单项目综合单价											712.40686100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.918828	1.3889		13.78		
		技工人工费				元	24.673301	1.3661		33.71		
		高级技工人工费				元	8.74658	1.3773		12.05		
	材料	保温岩棉板 δ=50.0mm				m2	0.0945	57.52		5.44		
		耐候胶 500mL				支	0.038475	26.55		1.02		
		玻璃胶 300mL				支	0.47	10.62		4.99		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	10.62		7.69		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.127975	1		0.13		
	机械											
项目编码	010807003004	项目名称			金属格栅百叶			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-45	成品铝合金窗安装 百叶窗	100m2	0.01	4677.54	27115.34	0	2593.54	46.7754	271.1534	0	25.9354	
020001-60换	钢架制作、安装	t	0.00368	2711.24	5468.72	206.97	1005.68	9.9773632	20.1248896	0.7616496	3.7009024	
小计								56.7527632	291.2782896	0.7616496	29.6363024	
清单项目综合单价											378.42900480	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.155505	1.3889		14.1		
		技工人工费				元	25.433437	1.3661		34.74		
		高级技工人工费				元	5.738086	1.3773		7.9		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg	0.00004	5.35		0		
		热镀锌钢材Q235B				kg	3.864	4.81		18.59		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm				kg	0.101145	7.97		0.81		
		杉木板材（综合）				m3	0.000048	1946.9		0.09		
		红丹环氧防锈漆				kg	0.02495	15.11		0.38		
		油漆溶剂油				kg	0.002576	9.73		0.03		
		氧气(工业用)				m3	0.00552	17.33		0.1		
		乙炔气				m3	0.003202	13.01		0.04		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	10.62		7.69		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.138533	1		0.14		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.004269	178.42		0.76		
项目编码	010807003005	项目名称			金属空调百叶			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-45换	成品铝合金窗安装 百叶窗 ` 铝合金空调百叶窗	100m2	0.01	4677.54	27115.34	0	2593.54	46.7754	271.1534	0	25.9354	
020001-60换	钢架制作、安装	t	0.00368	2711.24	5468.72	206.97	1005.68	9.9773632	20.1248896	0.7616496	3.7009024	
小计								56.7527632	291.2782896	0.7616496	29.6363024	
清单项目综合单价											378.42900480	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.155337	1.3889		14.1		
		技工人工费				元	25.433016	1.3661		34.74		
		高级技工人工费				元	5.737991	1.3773		7.9		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.00004	5.35	0		
		热镀锌钢材Q235B	kg	3.863636	4.81	18.58		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.101135	7.97	0.81		
		杉木板材（综合）	m3	0.000048	1946.9	0.09		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.024948	15.11	0.38		
		油漆溶剂油	kg	0.002576	9.73	0.03		
		氧气(工业用)	m3	0.005519	17.33	0.1		
		乙炔气	m3	0.003201	13.01	0.04		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.138523	1	0.14		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.004268	178.42	0.76		

项目编码	011206003001	项目名称	构件式金属板幕墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-319换	铝板幕墙面板	100m2	0.012	11894.47	38945.87	0	5094.81	142.73364	467.35044	0	61.13772
020003-295换	型钢结构骨架	t	0.01888	4301.99	6842.93	770.95	1535.63	81.2215712	129.194358	14.555536	28.9926944
020003-294	铝合金结构骨架 ＂铝型材 氟碳喷涂	t	0.00521	5514.23	34782.47	770.95	3253.4	28.7291383	181.2166687	4.0166495	16.950214
小计								252.6843495	777.7616271	18.5721855	107.0806284

清单项目综合单价	1156.09879050

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.379425	1.3889	49.14		
		技工人工费	元	68.736439	1.3661	93.9		
		高级技工人工费	元	79.608636	1.3773	109.64		
	材料	热镀锌钢材Q235B(氟碳喷涂)	kg	20.0128	5.29	105.87		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.653652	4.87	3.18		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	1.488074	3.98	5.92		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	7.030731	2.21	15.54		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	1.488074	0.05	0.07		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.50589	7.63	3.86		
		氧气(工业用)	m3	0.127677	17.33	2.21		
		乙炔气	m3	0.050589	13.01	0.66		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	26.04	0.09	2.34		
		密封胶条	kg	0.3804	17.7	6.73		
		耐候胶 500mL	支	0.573756	26.55	15.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.424479	1	2.42		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.104093	178.42	18.57		

项目编码	011206003002	项目名称	构件式金属板幕墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-319	铝板幕墙面板	100m2	0.011	11894.47	32720.42	0	4783.54	130.83917	359.92462	0	52.61894
020003-295换	型钢结构骨架	t	0.026	4301.99	6842.93	770.95	1535.63	111.85174	177.91618	20.0447	39.92638
小计								242.69091	537.8408	20.0447	92.54532

清单项目综合单价	893.12173000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	33.600582	1.3889	46.67		
		技工人工费	元	65.930464	1.3661	90.07		
		高级技工人工费	元	76.929789	1.3773	105.96		
	材料	镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.58786	4.87	2.86		
		热镀锌钢材Q235B(氟碳喷涂)	kg	27.56	5.29	145.79		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	1.338298	3.98	5.33		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	6.323044	2.21	13.97		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	1.338298	0.05	0.07		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	23.87	0.09	2.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.546	7.63	4.17		
		氧气(工业用)	m3	0.1378	17.33	2.39		
		乙炔气	m3	0.0546	13.01	0.71		
		密封胶条	kg	0.3487	17.7	6.17		
		耐候胶 500mL	支	0.525943	26.55	13.96		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.96367	1	2.96		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.112346	178.42	20.04		

项目编码	011302001013	项目名称	铝板吊顶	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-295换	型钢结构骨架	t	0.018	4301.99	6842.93	770.95	1535.63	77.43582	123.17274	13.8771	27.64134
020004-113	铝单板天棚 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.01	5484.92	32303.78	0	3066.61	54.8492	323.0378	0	30.6661
小计								132.28502	446.21054	13.8771	58.30744

清单项目综合单价	650.68010000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.867652	1.3889	19.26		
		技工人工费	元	32.929104	1.3661	44.98		
		高级技工人工费	元	49.400756	1.3773	68.04		
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	1.6	1.11	1.78		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.40698	4.87	1.98		
		热镀锌钢材Q235B(氟碳喷涂)	kg	19.08	5.29	100.93		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	0.926514	3.98	3.69		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	4.377492	2.21	9.67		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	0.926514	0.05	0.05		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.378	7.63	2.88		
		氧气(工业用)	m3	0.0954	17.33	1.65		
		乙炔气	m3	0.0378	13.01	0.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.83814	1	1.84		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.077778	178.42	13.88		

项目编码	011503004008	项目名称	铝合金玻璃栏杆	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-46换	成品全玻璃栏板	10m	0.12	908.71	4330.35	21.3	458.51	109.0452	519.642	2.556	55.0212
小计								109.0452	519.642	2.556	55.0212

清单项目综合单价	686.26440000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.32248	1.3889	15.73		
		技工人工费	元	24.79788	1.3661	33.88		
		高级技工人工费	元	43.1592	1.3773	59.44		
	材料	钨棒	g	0.0834	0.36	0.03		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.78132	7.63	5.96		
		氩气	m3	0.04296	17.7	0.76		
		玻璃胶 300mL	支	0.57336	10.62	6.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2568	1	0.26		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0144	177.47	2.56		

项目编码	011503004009	项目名称	室外氟碳钢栏杆系统	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形	10m	0.1	1076.39	3369.66	153.51	464.29	107.639	336.966	15.351	46.429

工程量清单综合单价分析表

小计						107.639	336.966	15.351	46.429
清单项目综合单价									506.38500000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	11.1869	1.3889		15.54		
		技工人工费		元	24.4876	1.3661		33.45		
		高级技工人工费		元	42.5828	1.3773		58.65		
	材料	钨棒		g	0.7	0.36		0.25		
		氩气		m3	0.35	17.7		6.2		
		不锈钢法兰盘		个	1.8	13.27		23.89		
		环氧树脂胶		kg	0.15	33.63		5.04		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.708	1		0.71		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500		台班	0.0865	177.47		15.35		
项目编码	011206006017	项目名称	铝板雨篷			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-136	采光天棚、雨棚面板 金属面板 ＂2.5mm铝单板(氟碳喷涂)	100m2	0.0222	9189.33	27978.8	0	3830.62	204.003126	621.12936	0	85.039764
020003-295换	型钢结构骨架 ＂（采光天棚、雨棚的骨架(含拉索或拉杆)：人工*0.9）热镀锌钢材Q235B	t	0.01364	3871.79	6326.5	770.95	1395.97	52.8112156	86.29346	10.515758	19.0410308
020003-327换	幕墙背板（衬板） 金属背板 铝板	100m2	0.0035	5002.64	20567.16	0	2352.16	17.50924	71.98506	0	8.23256
小计								274.3235816	779.40788	10.515758	112.3133548
清单项目综合单价											1176.56057440
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	41.372353	1.3889		57.46		
		技工人工费		元	74.660735	1.3661		101.99		
		高级技工人工费		元	83.400399	1.3773		114.87		
	材料	热镀锌钢材Q235B		kg	14.4584	4.81		69.54		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm		kg	0.3084	4.87		1.5		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm		套	0.702092	3.98		2.79		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	3.317166	2.21		7.33		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm		套	0.702092	0.05		0.04		
		电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.28644	7.63		2.19		
		氧气(工业用)		m3	0.072292	17.33		1.25		
		乙炔气		m3	0.028644	13.01		0.37		
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	1.755154	8.85		15.53		
		耐候胶 500mL		支	1.371535	26.55		36.41		
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.794807	1		1.79		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	0.058938	178.42		10.52		
项目编码	011206006018	项目名称	铝板雨篷			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-136换	采光天棚、雨棚面板 金属面板	100m2	0.0222	9189.33	33138.88	0	4088.63	204.003126	735.683136	0	90.767586
020003-295换	型钢结构骨架 ＂（采光天棚、雨棚的骨架(含拉索或拉杆)：人工*0.9）热镀锌钢材Q235B	t	0.01364	3871.79	6326.5	770.95	1395.97	52.8112156	86.29346	10.515758	19.0410308
020003-327换	幕墙背板（衬板） 金属背板 铝板	100m2	0.0035	5002.64	20567.16	0	2352.16	17.50924	71.98506	0	8.23256
小计								274.3235816	893.961656	10.515758	118.0411768
清单项目综合单价											1296.84217240
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	41.372353	1.3889		57.46		
		技工人工费		元	74.660735	1.3661		101.99		
		高级技工人工费		元	83.400399	1.3773		114.87		
	材料	热镀锌钢材Q235B		kg	14.4584	4.81		69.54		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm		kg	0.3084	4.87		1.5		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm		套	0.702092	3.98		2.79		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	3.317166	2.21		7.33		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm		套	0.702092	0.05		0.04		
		电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.28644	7.63		2.19		
		氧气(工业用)		m3	0.072292	17.33		1.25		
		乙炔气		m3	0.028644	13.01		0.37		
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	1.755154	8.85		15.53		
		耐候胶 500mL		支	1.371535	26.55		36.41		
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.794807	1		1.79		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	0.058938	178.42		10.52		
项目编码	010901004003	项目名称	玻璃雨篷			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-295换	型钢结构骨架 ＂（采光天棚、雨棚的骨架(含拉索或拉杆)：人工*0.9）热镀锌钢材Q235B	t	0.03468	3871.79	6326.5	770.95	1395.97	134.2736772	219.40302	26.736546	48.4122396
020003-327换	幕墙背板（衬板） 金属背板 铝板	100m2	0.0035	5002.64	20567.16	0	2352.16	17.50924	71.98506	0	8.23256
020003-294	铝合金结构骨架 ＂铝型材 粉末喷涂	t	0.01354	5514.23	26344.87	770.95	2831.52	74.6626742	356.7095398	10.438663	38.3387808
020004-135	采光天棚、雨棚面板 玻璃面板	100m2	0.01	10811.12	22186.33	0	3970.15	108.1112	221.8633	0	39.7015
小计								334.5567914	869.9609198	37.175209	134.6850804
清单项目综合单价											1376.37800060
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	41.876212	1.3889		58.16		
		技工人工费		元	89.24167	1.3661		121.91		
		高级技工人工费		元	112.162674	1.3773		154.48		
	材料	结构胶 500mL		支	0.32156	28.76		9.25		
		密封胶条		kg	0.46279	17.7		8.19		
		耐候胶 500mL		支	0.628235	26.55		16.68		
		热镀锌钢材Q235B		kg	36.7608	4.81		176.82		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm		kg	1.37347	4.87		6.69		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm		套	3.126776	3.98		12.44		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	14.773152	2.21		32.65		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm		套	3.126776	0.05		0.16		
		电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	1.01262	7.63		7.73		
		氧气(工业用)		m3	0.255566	17.33		4.43		
		乙炔气		m3	0.101262	13.01		1.32		
		其他材料费(按百分比计算)		元	3.97484	1		3.97		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	0.208359	178.42		37.18		
项目编码	010901004004	项目名称	蜂窝雨棚			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020003-295换	型钢结构背架 ^（采光天棚、雨棚的背架(含拉索或拉杆)：人工*0.9）热镀锌钢材 Q235B	t	0.03468	3871.79	6326.5	770.95	1395.97	134.2736772	219.40302	26.736546	48.4122396	
020003-327换	幕墙背板（衬板） 金属背板 铝板	100m2	0.0035	5002.64	20567.16	0	2352.16	17.50924	71.98506	0	8.23256	
020004-136	采光天棚、雨棚面板 金属面板 ^ 25mm蜂窝铝板	100m2	0.0222	9189.33	48615.94	0	4862.48	204.003126	1079.273868	0	107.947056	
小计								355.7860432	1370.661948	26.736546	164.5918556	
清单项目综合单价												1917.77639280
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	49.971455	1.3889		69.41		
		技工人工费				元	96.181177	1.3661		131.39		
		高级技工人工费				元	112.529875	1.3773		154.99		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个	1.755154	8.85		15.53		
		耐候胶 500mL				支	1.371535	26.55		36.41		
		热镀锌钢材Q235B				kg	36.7608	4.81		176.82		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm				kg	0.784115	4.87		3.82		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm				套	1.785084	3.98		7.1		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	8.433968	2.21		18.64		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm				套	1.785084	0.05		0.09		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg	0.72828	7.63		5.56		
		氧气(工业用)				m3	0.183804	17.33		3.19		
		乙炔气				m3	0.072828	13.01		0.95		
		其他材料费(按百分比计算)				元	3.762047	1		3.76		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.149852	178.42		26.74		
项目编码	011206B001004	项目名称	幕墙铝背板					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-327换	幕墙背板（衬板） 金属背板 铝板	100m2	0.01	5002.64	17965.26	0	2222.06	50.0264	179.6526	0	22.2206	
小计								50.0264	179.6526	0	22.2206	
清单项目综合单价												251.89960000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.19307	1.3889		7.21		
		技工人工费				元	11.37736	1.3661		15.54		
		高级技工人工费				元	19.80042	1.3773		27.27		
	材料	耐候胶 500mL				支	0.4275	26.55		11.35		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1135	1		0.11		
	机械											
项目编码	011206B001005	项目名称	幕墙背板					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-326换	幕墙背板（衬板） 非金属背板	100m2	0.01	4708.7	2918.43	0	1391.94	47.087	29.1843	0	13.9194	
小计								47.087	29.1843	0	13.9194	
清单项目综合单价												90.19070000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.88774	1.3889		6.79		
		技工人工费				元	10.7099	1.3661		14.63		
		高级技工人工费				元	18.6362	1.3773		25.67		
	材料	8mm硅酸钙板				m2	1.15	14.16		16.28		
		耐候胶 500mL				支	0.475	26.55		12.61		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.289	1		0.29		
	机械											
项目编码	011206B001006	项目名称	幕墙保温背板					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-326换	幕墙背板（衬板） 非金属背板	100m2	0.05	4708.7	7373.74	0	1614.71	235.435	368.687	0	80.7355	
小计								235.435	368.687	0	80.7355	
清单项目综合单价												684.85750000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	24.4387	1.3889		33.94		
		技工人工费				元	53.5495	1.3661		73.15		
		高级技工人工费				元	93.181	1.3773		128.34		
	材料	保温岩棉板 δ=50.0mm				m2	5.25	57.52		301.98		
		耐候胶 500mL				支	2.375	26.55		63.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	3.6505	1		3.65		
	机械											
项目编码	010506025006	项目名称	板式预埋件					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-285换	结构预埋件制作、安装 平板式预埋件	t	1	3038.41	5405.06	783.26	1130.25	3038.41	5405.06	783.26	1130.25	
小计								3038.41	5405.06	783.26	1130.25	
清单项目综合单价												10356.98000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	157.673	1.3889		218.99		
		技工人工费				元	986.707	1.3661		1347.94		
		高级技工人工费				元	1068.38	1.3773		1471.48		
	材料	热镀锌钢材Q235B				kg	1050	4.81		5050.5		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg	36	7.63		274.68		
		其他材料费(按百分比计算)				元	79.88	1		79.88		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	4.39	178.42		783.26		
项目编码	011206006019	项目名称	Low-E镀膜钢化中空玻璃					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	Low-E镀膜钢化中空玻璃(6TP+12A+6TP)mm	m2	1	0	173.45	0	8.67	0	173.45	0	8.67	
小计								0	173.45	0	8.67	
清单项目综合单价												182.12000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011206006020	项目名称	Low-E镀膜钢化中空玻璃					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

BC-2	Low-E镀膜钢化中空玻璃(8TP+12A+8TP)mm	㎡	1	0	203.54	0	10.18	0	203.54	0	10.18	
小计								0	203.54	0	10.18	
清单项目综合单价											213.72000000	
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011206006021	项目名称		Low-E镀膜钢化中空玻璃				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-3	Low-E镀膜钢化中空玻璃(10TP+12A+10TP)mm	㎡	1	0	261.06	0	13.05	0	261.06	0	13.05	
小计								0	261.06	0	13.05	
清单项目综合单价											274.11000000	
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011206006022	项目名称		Low-E镀膜钢化中空玻璃				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-4	Low-E镀膜钢化中空玻璃(12TP+12A+12TP)mm	㎡	1	0	296.46	0	14.82	0	296.46	0	14.82	
小计								0	296.46	0	14.82	
清单项目综合单价											311.28000000	
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011206006023	项目名称		Low-E镀膜钢化中空玻璃				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-5	Low-E镀膜钢化中空玻璃(5TP+12A+5TP)mm	㎡	1	0	164.6	0	8.23	0	164.6	0	8.23	
小计								0	164.6	0	8.23	
清单项目综合单价											172.83000000	
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011206006024	项目名称		Low-E镀膜夹层钢化中空玻璃				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-6	Low-E镀膜夹层钢化中空玻璃(6TP+1.52PVB+6TP)+12A+6TP)mm	㎡	1	0	398.23	0	19.91	0	398.23	0	19.91	
小计								0	398.23	0	19.91	
清单项目综合单价											418.14000000	
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011206006025	项目名称		Low-E镀膜夹层钢化中空玻璃				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-7	Low-E镀膜夹层钢化中空玻璃(6TP+1.52PVB+6TP)+12A+8TP)mm	㎡	1	0	424.78	0	21.24	0	424.78	0	21.24	
小计								0	424.78	0	21.24	
清单项目综合单价											446.02000000	
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011206006026	项目名称		Low-E镀膜夹层钢化中空玻璃				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-8	Low-E镀膜夹层钢化中空玻璃(8TP+1.52PVB+8TP)+12A+10TP)mm	㎡	1	0	486.73	0	24.34	0	486.73	0	24.34	
小计								0	486.73	0	24.34	
清单项目综合单价											511.07000000	
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011206006027	项目名称		镀膜夹层钢化玻璃				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-9	镀膜夹层钢化玻璃(6TP+1.52PVB+6TP)mm	㎡	1	0	163.72	0	8.19	0	163.72	0	8.19	
小计								0	163.72	0	8.19	
清单项目综合单价											171.91000000	
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011206006028	项目名称		镀膜夹层钢化玻璃				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

BC-10	镀膜夹层钢化玻璃（8TP+1.52PVB+8TP）mm	㎡	1	0	207.96	0	10.4	0	207.96	0	10.4	
小计								0	207.96	0	10.4	
清单项目综合单价											218.36000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011206006029	项目名称		镀膜夹层钢化玻璃				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-11	镀膜夹层钢化玻璃（10TP+1.52PVB+10TP）mm	㎡	1	0	265.49	0	13.27	0	265.49	0	13.27	
小计								0	265.49	0	13.27	
清单项目综合单价											278.76000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011206006030	项目名称		透明夹层钢化玻璃				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-12	透明夹层钢化玻璃（6TP+1.52PVB+6TP）mm	㎡	1	0	163.72	0	8.19	0	163.72	0	8.19	
小计								0	163.72	0	8.19	
清单项目综合单价											171.91000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011206006031	项目名称		透明夹层钢化玻璃				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-13	透明夹层钢化玻璃（8TP+1.52PVB+8TP）mm	㎡	1	0	194.69	0	9.73	0	194.69	0	9.73	
小计								0	194.69	0	9.73	
清单项目综合单价											204.42000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011206006032	项目名称		透明夹层钢化玻璃				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-14	透明夹层钢化玻璃（10TP+1.52PVB+10TP）mm	㎡	1	0	253.1	0	12.66	0	253.1	0	12.66	
小计								0	253.1	0	12.66	
清单项目综合单价											265.76000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011206006033	项目名称		无机硅防火玻璃				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-14	透明夹层钢化玻璃（10TP+1.52PVB+10TP）mm	㎡	1	0	253.1	0	12.66	0	253.1	0	12.66	
小计								0	253.1	0	12.66	
清单项目综合单价											265.76000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011206006034	项目名称		无机硅防火玻璃				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-14	透明夹层钢化玻璃（10TP+1.52PVB+10TP）mm	㎡	1	0	253.1	0	12.66	0	253.1	0	12.66	
小计								0	253.1	0	12.66	
清单项目综合单价											265.76000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011601014005	项目名称		超高施工增加				计量单位		项		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020000-4换	幕墙、建筑外墙装饰工程超高增加费	项	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房幕墙门窗工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房幕墙门窗工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房幕墙门窗工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房电气工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	3709611.33	
2	措施项目	155674.02	
2.1	安全文明施工	79014.73	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	64176.28	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	14838.45	
2.2	其他措施项目费	76659.29	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	347875.68	
5	含税建安工程造价	4213161.03	
合计		4213161.03	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房电气工程　　第 1 页，共 28 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		照明及应急照明系统					636118.17	0
1-1	030413003018	荧光灯	(1)名称:双管LED支架灯(1.2m) (2)型号:T8LED管,2x18W，4000K,3780lm (3)安装方式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	5	86.79	433.95	0
1-2	030413003019	荧光灯	(1)名称:双管LED支架灯(1.2m)(防爆) (2)型号:T8LED管,2x18W，4000K,3780lm (3)安装方式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	5	251.76	1258.8	0
1-3	030413003020	荧光灯	(1)名称:壁装单管LED支架灯(1.2m) (2)型号:T8LED管,1x18W，4000K,1890lm (3)安装方式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	40	68.5	2740	0
1-4	030413003021	荧光灯	(1)名称:壁装双管LED支架灯(1.2m)(防爆) (2)型号:T8LED管,2x18W，4000K,3780lm (3)安装方式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	5	251.5	1257.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房电气工程　　第 2 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	030413003022	荧光灯	(1)名称:条形灯DL.02 (2)型号:光源功率36W/M,色温/出射角度:4000K 120° 制造标准/光通量:IP44 / 2700LM (3)安装方式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	150	112.6	16890	0
1-6	030413003023	荧光灯	(1)名称:条形灯DL.05 (2)型号:光源功率36W/M,色温/出射角度:4000K 120° 制造标准/光通量:IP44 / 4600LM (3)安装方式:管吊 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含高层建筑增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	7	144.83	1013.81	0
1-7	030413001006	普通灯具	(1)名称:LED平板灯 (2)型号:600x600，36W,4000K,3780lm (3)安装方式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	22	106.62	2345.64	0
1-8	030413002024	装饰灯	(1)名称:LED软灯带 (2)型号:光源功率12W/M,色温/出射角度:3000K,120° 制造标准/光通量:IP44 / 1100LM (3)安装方式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	200	34.15	6830	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房电气工程　　第 3 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	030413001007	普通灯具	1.名称:吸顶灯(红外感应一体灯) 2.型号:LED,1x12W,4000K,1140lm; 3.安装方式:吸顶 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	20	76.95	1539	0
1-10	030413005002	工厂灯	1.名称:防潮防尘灯 2.型号:LED,1x20W,1900lm;防护等级不低于IP54 3.安装方式:吸顶 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	20	132.18	2643.6	0
1-11	030413002025	装饰灯	1.1.名称:LED嵌入式射灯 2.2.型号:15W,色温/出射角度:4000K, 40° 制造标准 3./光通量:IP20 / 1200LM 4.3.安装方式:天花嵌入安装 5.4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.5.含高层建筑增加费 7.6.综合考虑管井内外及超高降效费用 8.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	20	74.45	1489	0
1-12	030413001008	普通灯具	1.名称:LED球泡灯 2.型号:LED,1x10W,4000K,950lm; 3.安装方式:综合 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	616	64.79	39910.64	0
1-13	030413013013	照明开关、按钮	(1)名称:单联单控开关 (2)规格:10A　250V (3)安装方式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	616	24.56	15128.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房电气工程　　第 4 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	030413013014	照明开关、按钮	(1)名称:双联单控开关 (2)规格:10A　250V (3)安装方式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	20	28.72	574.4	0
1-15	030413013015	照明开关、按钮	(1)名称:双联单控开关(防爆) (2)规格:10A　250V (3)安装方式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	20	39.49	789.8	0
1-16	030413013016	照明开关、按钮	(1)名称:三联单控开关 (2)规格:10A　250V (3)安装方式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	5	34.08	170.4	0
1-17	030413013017	照明开关、按钮	(1)名称:四联单控开关 (2)规格:10A　250V (3)安装方式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	2	35.93	71.86	0
1-18	030413013018	照明开关、按钮	(1)名称:双联双控开关 (2)规格:10A　250V (3)安装方式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	2	32.5	65	0
1-19	030413013019	照明开关、按钮	(1)名称:温控器开关 (2)规格:10A　250V (3)安装方式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	20	134.66	2693.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房电气工程　　第 5 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-20	030413014005	插座	(1)名称:单相二、三极插座 (2)规格:10A　250V (3)安装方式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	616	30.3	18664.8	0
1-21	030413014006	插座	(1)名称:空调插座 (2)规格:16A　250V (3)安装方式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	616	33.01	20334.16	0
1-22	030413002026	装饰灯	(1)名称:安全出口标志灯 (2)型号:36V,1W (3)安装方式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	50	101.75	5087.5	0
1-23	030413002027	装饰灯	(1)名称:疏散出口标志灯 (2)型号:36V,1W (3)安装方式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	150	101.75	15262.5	0
1-24	030413002028	装饰灯	(1)名称:地下室标志灯 (2)型号:36V,1W (3)安装方式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	2	101.75	203.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房电气工程　　第 6 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-25	030413002029	装饰灯	(1)名称:消防控制室标识灯 (2)型号:36V,1W (3)安装方式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	1	101.75	101.75	0
1-26	030413002030	装饰灯	(1)名称:疏散指示灯 (2)型号:36V,1W (3)安装方式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	616	101.75	62678	0
1-27	030413002031	装饰灯	(1)名称:双面疏散指示灯 (2)型号:36V,1W (3)安装方式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	50	101.75	5087.5	0
1-28	030413002032	装饰灯	(1)名称:楼层指示灯 (2)型号:36V,1W (3)安装方式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	50	101.75	5087.5	0
1-29	030413002033	装饰灯	(1)名称:A型消防应急灯具 (2)型号:36V,6W (3)安装方式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	616	101.75	62678	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房电气工程　　第 7 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-30	030413002034	装饰灯	(1)名称:A型消防应急灯具 (2)型号:36V,6W (3)安装方式:吸顶 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	20	101.91	2038.2	0
1-31	030412004071	配线	(1)名称:低烟无卤阻燃耐火电线 (2)规格:WDZC-BYJ-2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	5000	5.9	29500	0
1-32	030412004072	配线	(1)名称:低烟无卤阻燃耐火电线 (2)规格:WDZC-BYJ-4 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	3000	8.12	24360	0
1-33	030412004073	配线	(1)名称:低烟无卤阻燃耐火电线 (2)规格:WDZCN-BYJ-2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	5000	6.92	34600	0
1-34	030412004074	配线	(1)名称:低烟无卤阻燃耐火电线 (2)规格:WDZCN-RYJS-2X2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	6000	10.66	63960	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房电气工程　　第 8 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-35	030412001075	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	80	18.68	1494.4	0
1-36	030412001076	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	1000	14.33	14330	0
1-37	030412001077	配管	(1)名称:刚性阻燃管 (2)规格:PC20 (3)配置形式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	6160	12.09	74474.4	0
1-38	030412001078	配管	(1)名称:刚性阻燃管 (2)规格:PC25 (3)配置形式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	616	15.41	9492.56	0
1-39	030412001079	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	1232	26.37	32487.84	0
1-40	030412006015	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	5000	11.27	56350	0
2		动力系统					2911712.40	0
2-1		桥架、母线槽					1465749.10	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房电气工程　　第 9 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-1	030403006005	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线 (2)型号:2000A/5P (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	300	3854.08	1156224	0
2-1-2	030402011003	成套配电箱	(1)型号:母线插接箱 (2)安装方式:明装 (3)包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	20	3517.12	70342.4	0
2-1-3	030412003060	桥架	(1)名称:低压托盘桥架 (2)规格:600*200 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	30	361.15	10834.5	0
2-1-4	030412003061	桥架	(1)名称:低压托盘桥架 (2)规格:600*150 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	10	342.99	3429.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房电气工程　　第 10 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-5	030412003062	桥架	(1)名称:低压托盘桥架 (2)规格:400*200 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	50	248.93	12446.5	0
2-1-6	030412003063	桥架	(1)名称:低压托盘桥架 (2)规格:400*150 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	150	236.66	35499	0
2-1-7	030412003064	桥架	(1)名称:普通动力桥架 (2)规格:300*150 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	300	215.57	64671	0
2-1-8	030412003065	桥架	(1)名称:普通动力桥架 (2)规格:200*150 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	50	167.89	8394.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房电气工程　　第 11 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-9	030412003066	桥架	(1)名称:普通动力桥架 (2)规格:200*100 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	200	158.42	31684	0
2-1-10	030412003067	桥架	(1)名称:普通动力桥架 (2)规格:100*100 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、防潮防腐盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	50	115.45	5772.5	0
2-1-11	030412003068	桥架	(1)名称:防火封闭式金属 (2)规格:FHMR-100x100 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	100	120.14	12014	0
2-1-12	030412003069	桥架	(1)名称:防火封闭式金属 (2)规格:FHMR-200x100 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	5	163.12	815.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房电气工程　　第 12 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-13	030412003070	桥架	(1)名称:防火封闭式金属 (2)规格:FHMR-200x150 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	50	172.59	8629.5	0
2-1-14	030412003071	桥架	(1)名称:防火封闭式金属 (2)规格:FHMR-300x150 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	5	190.85	954.25	0
2-1-15	030412003072	桥架	(1)名称:封闭式防火金属槽盒(高压线缆) (2)规格:FHMR-400*200 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	5	254.25	1271.25	0
2-1-16	030412003073	桥架	(1)名称:封闭式防火金属槽盒(高压线缆) (2)规格:FHMR-600*200 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	5	364.79	1823.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房电气工程　　第 13 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-17	030412003074	桥架	(1)名称:消防梯架 (2)规格:800*150 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	5	397.93	1989.65	0
2-1-18	030412003075	桥架	(1)名称:消防梯架 (2)规格:600*200 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	20	358.11	7162.2	0
2-1-19	030412003076	桥架	(1)名称:消防梯架 (2)规格:400*200 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	20	274.77	5495.4	0
2-1-20	030412003077	桥架	(1)名称:消防梯架 (2)规格:300*150 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	100	228.35	22835	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房电气工程　　第 14 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-21	030412003078	桥架	(1)名称:消防梯架 (2)规格:200*150 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	20	173	3460	0
2-2		配管配线					1396231.74	0
2-2-1	030409001108	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B1-4x95+1x50 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	50	495.65	24782.5	0
2-2-2	030409001109	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B1-4x70+1x35 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	200	365.81	73162	0
2-2-3	030409001110	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B1-4x50+1x25 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	200	259.93	51986	0
2-2-4	030409001111	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B1-4x35+1x16 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	500	189.92	94960	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房电气工程　　第 15 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-5	030409001112	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B1-4x25+1x16 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	200	150.6	30120	0
2-2-6	030409001113	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B1-5x16 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	350	100.99	35346.5	0
2-2-7	030409001114	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B1-5x10 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	200	65.49	13098	0
2-2-8	030409001115	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B1-5x6 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	500	45.73	22865	0
2-2-9	030409001116	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B1-5x4 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	400	32.12	12848	0
2-2-10	030409001117	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B1-5x2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	1500	23.25	34875	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房电气工程　　第 16 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-11	030409001118	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZBN-YJY-B1-4x25+1*16 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	20	174.72	3494.4	0
2-2-12	030409001119	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZBN-YJY-B1-5x16 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	300	117.2	35160	0
2-2-13	030409001120	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZBN-YJY-B1-5x10 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	150	75.8	11370	0
2-2-14	030409001121	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZBN-YJY-B1-5x2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	30	28.24	847.2	0
2-2-15	030409001122	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZBN-YJY-B1-4x16 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	20	94.66	1893.2	0
2-2-16	030409001123	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B2-4x95+1x50 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	50	495.65	24782.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房电气工程　　第 17 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-17	030409001124	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B2-4x70+1x35 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	200	365.81	73162	0
2-2-18	030409001125	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B2-4x50+1x25 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	200	259.93	51986	0
2-2-19	030409001126	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B2-4x35+1x16 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	500	189.92	94960	0
2-2-20	030409001127	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B2-4x25+1x16 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	200	150.6	30120	0
2-2-21	030409001128	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B2-5x16 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	350	100.99	35346.5	0
2-2-22	030409001129	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B2-5x10 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	200	65.49	13098	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房电气工程　　第 18 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-23	030409001130	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B2-5x6 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	500	45.73	22865	0
2-2-24	030409001131	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B2-5x4 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	400	32.12	12848	0
2-2-25	030409001132	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-B2-5x2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	1500	23.25	34875	0
2-2-26	030409001133	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZBN-YJY-B2-4x25+1*16 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	20	174.72	3494.4	0
2-2-27	030409001134	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZBN-YJY-B2-5x16 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	300	117.2	35160	0
2-2-28	030409001135	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZBN-YJY-B2-5x10 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	150	75.8	11370	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房电气工程　　第 19 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-29	030409001136	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZBN-YJY-B2-5x2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	30	28.24	847.2	0
2-2-30	030409001137	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZBN-YJY-B2-4x16 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	20	94.66	1893.2	0
2-2-31	030409002011	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)型号:WDZC-KYJY-2x1.0 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	90	10.16	914.4	0
2-2-32	030409002012	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)型号:WDZC-KYJY-4x1.0 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	40	13.28	531.2	0
2-2-33	030409001138	电力电缆	1.名称:矿物质电缆 2.型号:RTTZ-4x70+1x35 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	300	443.07	132921	0
2-2-34	030409001139	电力电缆	1.名称:矿物质电缆 2.型号:RTTZ-4x25+1x16 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	600	183.92	110352	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房电气工程　　第 20 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-35	030409001140	电力电缆	1.名称:矿物质电缆 2.型号:RTTZ-5x16 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	600	129.51	77706	0
2-2-36	030409001141	电力电缆	1.名称:矿物质电缆 2.型号:RTTZ-5x4 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	100	43.35	4335	0
2-2-37	030409003026	电力电缆头	1.名称:矿物电缆头 2.型号:70平方<S≤95平方 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	个	4	323.65	1294.6	0
2-2-38	030409003027	电力电缆头	1.名称:矿物电缆头 2.型号:50平方<S≤70平方 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	个	8	267.72	2141.76	0
2-2-39	030409003028	电力电缆头	1.名称:矿物电缆头 2.型号:10平方<S≤25平方 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	个	50	160.5	8025	0
2-2-40	030409003029	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头 (2)型号:120平方<S≤240平方 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	个	80	382.14	30571.2	0
2-2-41	030409003030	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头 (2)型号:70平方<S≤120平方 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	个	70	249.34	17453.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房电气工程　　第 21 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-42	030409003031	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头 (2)型号:50平方<S≤70平方 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	10	210.47	2104.7	0
2-2-43	030409003032	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头 (2)型号:35平方<S≤50平方 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	10	177.54	1775.4	0
2-2-44	030409003033	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头 (2)型号:16平方<S≤35平方 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	20	143.41	2868.2	0
2-2-45	030409003034	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头 (2)型号:10平方<S≤16平方 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	32	94.25	3016	0
2-2-46	030409003035	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头 (2)型号:10平方以内 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	12	69.54	834.48	0
2-2-47	030412004075	配线	(1)名称:低烟无卤阻燃耐火电线 (2)规格:WDZCN-RYS-2*1.0 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	150	5.47	820.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房电气工程　　第 22 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-48	030412004076	配线	(1)名称:低烟无卤阻燃耐火电线 (2)规格:WDZBN-BYJ-10 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	80	16.65	1332	0
2-2-49	030412004077	配线	(1)名称:低烟无卤阻燃耐火电线 (2)规格:WDZBN-BYJ-6 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	300	11.58	3474	0
2-2-50	030412004078	配线	(1)名称:低烟无卤阻燃耐火电线 (2)规格:WDZBN-BYJ-2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	100	5.68	568	0
2-2-51	030412004079	配线	(1)名称:低烟无卤阻燃耐火电线 (2)规格:WDZCN-BYJ-2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	300	5.7	1710	0
2-2-52	030412004080	配线	(1)名称:低烟无卤阻燃耐火电线 (2)规格:WDZC-BYJ4 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	400	6.7	2680	0
2-2-53	030412004081	配线	(1)名称:低烟无卤阻燃耐火电线 (2)规格:WDZC-BYJ-2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	1500	4.79	7185	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房电气工程　　第 23 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-54	030412001080	配管	(1)名称:镀锌焊接钢管 (2)规格:SC100 (3)配置形式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	20	157.03	3140.6	0
2-2-55	030412001081	配管	(1)名称:镀锌焊接钢管 (2)规格:SC80 (3)配置形式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	10	134.21	1342.1	0
2-2-56	030412001082	配管	(1)名称:镀锌焊接钢管 (2)规格:SC65 (3)配置形式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	150	105.29	15793.5	0
2-2-57	030412001083	配管	(1)名称:镀锌焊接钢管 (2)规格:SC50 (3)配置形式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	150	73.14	10971	0
2-2-58	030412001084	配管	(1)名称:镀锌焊接钢管 (2)规格:SC20 (3)配置形式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	150	31.66	4749	0
2-2-59	030412001085	配管	(1)名称:刚性阻燃管 (2)规格:PC50 (3)配置形式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	150	27.08	4062	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房电气工程　　第 24 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-60	030412001086	配管	(1)名称:刚性阻燃管 (2)规格:PC40 (3)配置形式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	10	22.8	228	0
2-2-61	030412001087	配管	(1)名称:刚性阻燃管 (2)规格:PC20 (3)配置形式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	200	12.09	2418	0
2-2-62	030412001088	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG40 (3)配置形式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	20	36.48	729.6	0
2-2-63	030412001089	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG32 (3)配置形式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	300	35.18	10554	0
2-2-64	030412001090	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	1000	18.68	18680	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房电气工程　　第 25 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-65	030412001091	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	400	14.33	5732	0
2-2-66	030412001092	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	30	26.37	791.1	0
2-2-67	080707013003	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	(1)名称:防火封堵 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	项	60	146.85	8811	0
2-3		系统调试					49731.56	0
2-3-1	030416006003	输配电装置系统	(1)名称:1kV以下交流供电系统调试 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	系统	25	905.28	22632	0
2-3-2	030416012003	事故照明切换系统	(1)名称:事故照明自动切换系统调试(双电源切换装置调试) (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台、座	25	116.21	2905.25	0
2-3-3	030416009003	自动投入装置	(1)名称:自动投入装置 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	系统、套	25	502.73	12568.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房电气工程　　第 26 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-4	030407004009	小型电动机	(1)名称:交流异步电动机检查接线(功率kW以内)1.5-3 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	252.98	252.98	0
2-3-5	030407004010	小型电动机	(1)名称:交流异步电动机检查接线(功率kW以内) 3-13 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	12	471.37	5656.44	0
2-3-6	030407004011	小型电动机	(1)名称:交流异步电动机检查接线(功率kW以内)13~30 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	8	714.58	5716.64	0
3		防雷接地系统					161780.76	0
3-1	030410005003	接闪带	(1)名称:明敷接闪带 (2)材质:Φ10热镀锌圆钢 (3)安装形式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	600	25.04	15024	0
3-2	030410005004	接闪带	(1)名称:暗敷接闪带 (2)材质:利用屋面楼板内结构主筋作为暗敷接闪带 (3)安装形式:暗敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	1500	12.76	19140	0
3-3	030410011003	接地跨接	(1)名称:接地跨接 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	处	50	22.94	1147	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房电气工程　　第 27 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	030410011004	接地跨接	(1)名称:钢铝门窗接地 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	处	616	40.42	24898.72	0
3-5	030410011005	接地跨接	(1)名称:卫生间接地 (2)含LEB局部等电位端子箱安装、接地母线敷设、卫生间内金属管道及金属构件等电位联结、地面及墙内钢筋网联结、端子板安装及接线等全套工序 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	616	40.42	24898.72	0
3-6	030410002005	接地母线	(1)名称:接地干线 (2)材质:25*4镀锌扁钢 (3)安装形式:明敷 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	300	44.96	13488	0
3-7	030410003002	引下线	(1)名称:引下线 (2)材质:利用柱内钢筋通长焊接作为引下线 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	3000	16.31	48930	0
3-8	030410004003	均压环	(1)名称:均压环 (2)利用圈梁钢筋 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	1000	12.76	12760	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房电气工程　　第 28 页，共 28 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-9	030416027003	接地装置	(1)名称:接地网调试 (2)包含:第三方检测及行政部分验收费，由施工单位报验及施工 (3)要求:本项目防雷接地整体调试 (4)满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	系统、组	1	1494.32	1494.32	0
合计							3709611.33	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房电气工程
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					155674.02
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	79014.73
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	64176.28
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	14838.45
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-9-1	011601001008	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	0	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	76659.29
1-14-1	031401022007	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	项	1	76659.29	76659.29
合计							155674.02

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房电气工程　　第 1 页，共 1 页
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房电气工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房电气工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房电气工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	347875.68
合计					347875.68

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房电气工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房电气工程　　标段： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	030413003018	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-16换	荧光灯具安装 吊链式 双管 ˉ 双管LED支架灯(1.2m)T8LED管,2x18W	10套	0.1	385.97	361.74	0	120.22	38.597	36.174	0	12.022
小计								38.597	36.174	0	12.022
清单项目综合单价								86.79300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.9076	1.3889	9.59		
		技工人工费	元	17.2965	1.3661	23.63		
		高级技工人工费	元	3.9021	1.3773	5.37		
	材料	双管LED支架灯(1.2m)T8LED管,2x18W	套	1	33.45	33.45		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
	机械							

项目编码	030413003019	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-16换	荧光灯具安装 吊链式 双管 ˉ 双管LED支架灯(1.2m)（防爆）T8LED管,2x18W	10套	0.1	385.97	1932.84	0	198.78	38.597	193.284	0	19.878
小计								38.597	193.284	0	19.878
清单项目综合单价								251.75900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.9076	1.3889	9.59		
		技工人工费	元	17.2965	1.3661	23.63		
		高级技工人工费	元	3.9021	1.3773	5.37		
	材料	双管LED支架灯(1.2m)（防爆）T8LED管,2x18W	套	1	190.56	190.56		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
	机械							

项目编码	030413003020	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装 ˉ 壁装单管LED支架灯(1.2m)T8LED管,1x18W	10套	0.1	381.77	192.55	0	110.65	38.177	19.255	0	11.065
小计								38.177	19.255	0	11.065
清单项目综合单价								68.49700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.8322	1.3889	9.49		
		技工人工费	元	17.1086	1.3661	23.37		
		高级技工人工费	元	3.8599	1.3773	5.32		
	材料	其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		
		壁装单管LED支架灯(1.2m)T8LED管,1x18W	套	1.01	18	18.18		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	4.21	0.08	0.34		
	机械							

项目编码	030413003021	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装 ˉ 双管LED支架灯(1.2m)（防爆）T8LED管,2x18W	10套	0.1	381.77	1935.41	0	197.79	38.177	193.541	0	19.779
小计								38.177	193.541	0	19.779
清单项目综合单价								251.49700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.8322	1.3889	9.49		
		技工人工费	元	17.1086	1.3661	23.37		
		高级技工人工费	元	3.8599	1.3773	5.32		
	材料	双管LED支架灯(1.2m)（防爆）T8LED管,2x18W	套	1.01	190.56	192.47		
		其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	4.21	0.08	0.34		
	机械							

项目编码	030413003022	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式 单管 ˉ 条形灯 DL.0236W/M,色温4000K,2700LM	10套	0.1	272.69	744.04	0	109.36	27.269	74.404	0	10.936
小计								27.269	74.404	0	10.936
清单项目综合单价								112.60900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.8804	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	12.2199	1.3661	16.69		
		高级技工人工费	元	2.7569	1.3773	3.8		
	材料	其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		条形灯DL.0236W/M,色温4000K,2700LM	套	1	71.68	71.68		
		膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
	机械							

项目编码	030413003023	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式 单管 ˉ 条形灯 DL.0536W/M,色温3000K,4600LM	10套	0.1	272.69	1050.94	0	124.71	27.269	105.094	0	12.471
小计								27.269	105.094	0	12.471
清单项目综合单价								144.83400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.8804	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	12.2199	1.3661	16.69		
		高级技工人工费	元	2.7569	1.3773	3.8		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	0.44	0.885	0.39		
		条形灯DL.0536W/M,色温3000K,4600LM		套	1	102.37	102.37		
		膨胀螺栓 M12×160		套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100		10个	0.21	10.93	2.3		
	机械								

项目编码	030413001006	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-4换	方形吸顶灯安装 矩形罩 ＂ LED平板灯600x600，36W	10套	0.1	406.93	525.33	0	133.95	40.693	52.533	0	13.395
小计								40.693	52.533	0	13.395
清单项目综合单价								106.62100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.2824	1.3889	10.11		
		技工人工费	元	18.2359	1.3661	24.91		
		高级技工人工费	元	4.1141	1.3773	5.67		
	材料	其他材料费	元	0.47	0.885	0.42		
		LED平板灯600x600，36W	套	1.01	51.15	51.66		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.44	0.18		
		合金钢钻头(综合)	个	0.014	6.37	0.09		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.416	0.44	0.18		
	机械							

项目编码	030413002024	项目名称	装饰灯	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装 ＂ LED灯带12W/M,色温3000K,1100LM	10m	0.1	151.78	142.42	0	47.28	15.178	14.242	0	4.728
小计								15.178	14.242	0	4.728
清单项目综合单价								34.14800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.7769	1.3889	2.47		
		技工人工费	元	7.786	1.3661	10.64		
		高级技工人工费	元	1.5056	1.3773	2.07		
	材料	LED灯带12W/M,色温3000K,1100LM	m	1.01	13.27	13.4		
		其他材料费	元	0.202	0.885	0.18		
		镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	4.87	0.49		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.16	0.17		
	机械							

项目编码	030413001007	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800 ＂ 吸顶灯(带声光感应开关)LED,1x12W	10套	0.1	289.48	384.23	0	95.81	28.948	38.423	0	9.581
小计								28.948	38.423	0	9.581
清单项目综合单价								76.95200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.1809	1.3889	7.2		
		技工人工费	元	12.9723	1.3661	17.72		
		高级技工人工费	元	2.9269	1.3773	4.03		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.416	0.44	0.18		
		吸顶灯(带声光感应开关)LED,1x12W	套	1.01	37.17	37.54		
		其他材料费	元	0.582	0.885	0.52		
	机械							

项目编码	030413005002	项目名称	工厂灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-29换	防尘防水灯安装 吸顶式 ＂ 防潮防尘灯1x20W	10套	0.1	557.96	586.79	0	176.99	55.796	58.679	0	17.699
小计								55.796	58.679	0	17.699
清单项目综合单价								132.17400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.9859	1.3889	13.87		
		技工人工费	元	25.0043	1.3661	34.16		
		高级技工人工费	元	5.6405	1.3773	7.77		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.416	0.44	0.18		
		防潮防尘灯LED,1x20W	套	1	57.52	57.52		
		其他材料费	元	0.896	0.885	0.79		
	机械							

项目编码	030413002025	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-211	装饰射灯安装 吸顶式	10套	0.1	207.36	459.21	0	77.83	20.736	45.921	0	7.783
小计								20.736	45.921	0	7.783
清单项目综合单价								74.44000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.4272	1.3889	3.37		
		技工人工费	元	10.6377	1.3661	14.53		
		高级技工人工费	元	2.0567	1.3773	2.83		
	材料	其他材料费	元	0.246	0.885	0.22		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.208	0.44	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.05	6.37	0.32		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	2.03	0.08	0.16		
		LED嵌入式射灯15w	套	1	45.13	45.13		
	机械							

项目编码	030413001008	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装 ＂ LED球泡灯LED,1x10W	10套	0.1	381.77	157.2	0	108.88	38.177	15.72	0	10.888
小计								38.177	15.72	0	10.888
清单项目综合单价								64.78500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.8322	1.3889	9.49		
		技工人工费	元	17.1086	1.3661	23.37		
		高级技工人工费	元	3.8599	1.3773	5.32		

工程量清单综合单价分析表

	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.21	0.08	0.34		
		LED球泡灯LED,1x10W	套	1.01	14.5	14.65		
		其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		
	机械							

项目编码	030413013013	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 单联单控开关10A 250V	10套	0.1	124	84.54	0	37.04	12.4	8.454	0	3.704
小计								12.4	8.454	0	3.704

清单项目综合单价 24.55800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.4513	1.3889	2.02		
		技工人工费	元	6.3611	1.3661	8.69		
		高级技工人工费	元	1.2296	1.3773	1.69		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
		单联单控开关10A 250V	个	1	8.41	8.41		
	机械							

项目编码	030413013014	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明 双联单控开关10A 250V	10套	0.1	128.26	119.04	0	39.9	12.826	11.904	0	3.99
小计								12.826	11.904	0	3.99

清单项目综合单价 28.72000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.5016	1.3889	2.09		
		技工人工费	元	6.5796	1.3661	8.99		
		高级技工人工费	元	1.2719	1.3773	1.75		
	材料	双联单控开关10A 250V	个	1	11.86	11.86		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013015	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明 双联单控开关（防爆）10A 250V	10套	0.1	128.26	221.64	0	45.03	12.826	22.164	0	4.503
小计								12.826	22.164	0	4.503

清单项目综合单价 39.49300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.5016	1.3889	2.09		
		技工人工费	元	6.5796	1.3661	8.99		
		高级技工人工费	元	1.2719	1.3773	1.75		
	材料	双联单控开关（防爆）10A 250V	个	1	22.12	22.12		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013016	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明 三联单控开关10A 250V	10套	0.1	132.54	165.04	0	43.32	13.254	16.504	0	4.332
小计								13.254	16.504	0	4.332

清单项目综合单价 34.09000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.5518	1.3889	2.16		
		技工人工费	元	6.7991	1.3661	9.29		
		高级技工人工费	元	1.315	1.3773	1.81		
	材料	三联单控开关10A 250V	个	1	16.46	16.46		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013017	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-241换	开关安装 四联照明 四联单控开关10A 250V	10套	0.1	136.82	177.44	0	45.08	13.682	17.744	0	4.508
小计								13.682	17.744	0	4.508

清单项目综合单价 35.93400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.602	1.3889	2.23		
		技工人工费	元	7.0187	1.3661	9.59		
		高级技工人工费	元	1.3573	1.3773	1.87		
	材料	四联单控开关10A 250V	个	1	17.7	17.7		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013018	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明 双联双控开关10A 250V	10套	0.1	128.26	155.04	0	41.7	12.826	15.504	0	4.17
小计								12.826	15.504	0	4.17

清单项目综合单价 32.50000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.5016	1.3889	2.09		
		技工人工费	元	6.5796	1.3661	8.99		
		高级技工人工费	元	1.2719	1.3773	1.75		
	材料	双联双控开关10A 250V	个	1	15.46	15.46		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013019	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 ˊ温控器开关10A 250V	10套	0.1	124	1133.14	0	89.47	12.4	113.314	0	8.947
小计								12.4	113.314	0	8.947
清单项目综合单价											134.66100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.4513	1.3889		2.02		
		技工人工费				元	6.3611	1.3661		8.69		
		高级技工人工费				元	1.2296	1.3773		1.69		
	材料	其他材料费				元	0.05	0.885		0.04		
		温控器开关10A 250V				个	1	113.27		113.27		
	机械											
项目编码	030413014005	项目名称		插座				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˊ单相二、三极插座10A 250V	10套	0.1	144.29	114.79	0	43.92	14.429	11.479	0	4.392
小计								14.429	11.479	0	4.392
清单项目综合单价											30.30000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.8774	1.3889		2.61		
		技工人工费				元	8.225	1.3661		11.24		
		高级技工人工费				元	0.4244	1.3773		0.58		
	材料	其他材料费				元	0.067	0.885		0.06		
		单相二、三极插座10A 250V				个	1	11.42		11.42		
	机械											
项目编码	030413014006	项目名称		插座				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˊ空调插座16A 250V	10套	0.1	144.29	140.59	0	45.21	14.429	14.059	0	4.521
小计								14.429	14.059	0	4.521
清单项目综合单价											33.00900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.8774	1.3889		2.61		
		技工人工费				元	8.225	1.3661		11.24		
		高级技工人工费				元	0.4244	1.3773		0.58		
	材料	其他材料费				元	0.067	0.885		0.06		
		空调插座16A 250V				个	1	14		14		
	机械											
项目编码	030413002026	项目名称		装饰灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˊ安全出口标志灯36V,1W	10套	0.1	463.91	410.34	0	143.27	46.391	41.034	0	14.327
小计								46.391	41.034	0	14.327
清单项目综合单价											101.75200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.4311	1.3889		7.54		
		技工人工费				元	23.798	1.3661		32.51		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3773		6.34		
	材料	其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
		安全出口标志灯36V,1W				套	1.01	39.82		40.22		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
	机械											
项目编码	030413002027	项目名称		装饰灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˊ疏散出口标志灯36V,1W	10套	0.1	463.91	410.34	0	143.27	46.391	41.034	0	14.327
小计								46.391	41.034	0	14.327
清单项目综合单价											101.75200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.4311	1.3889		7.54		
		技工人工费				元	23.798	1.3661		32.51		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3773		6.34		
	材料	疏散出口标志灯36V,1W				套	1.01	39.82		40.22		
		其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
	机械											
项目编码	030413002028	项目名称		装饰灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˊ地下室标志灯36V,1W	10套	0.1	463.91	410.34	0	143.27	46.391	41.034	0	14.327
小计								46.391	41.034	0	14.327
清单项目综合单价											101.75200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.4311	1.3889		7.54		
		技工人工费				元	23.798	1.3661		32.51		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3773		6.34		
	材料	地下室标志灯36V,1W				套	1.01	39.82		40.22		
		其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
	机械											
项目编码	030413002029	项目名称		装饰灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˊ消防控制室标识灯36V,1W	10套	0.1	463.91	410.34	0	143.27	46.391	41.034	0	14.327
小计								46.391	41.034	0	14.327
清单项目综合单价											101.75200000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		技工人工费	元	23.798	1.3661	32.51		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3773	6.34		
	材料	其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
		消防控制室标识灯36V,1W	套	1.01	39.82	40.22		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
	机械							

项目编码	030413002030	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˉ 疏散指示灯 36V,1W	10套	0.1	463.91	410.34	0	143.27	46.391	41.034	0	14.327
小计								46.391	41.034	0	14.327
清单项目综合单价								101.75200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		技工人工费	元	23.798	1.3661	32.51		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3773	6.34		
	材料	疏散指示灯36V,1W	套	1.01	39.82	40.22		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
	机械							

项目编码	030413002031	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˉ 双面疏散指示灯 36V,1W	10套	0.1	463.91	410.34	0	143.27	46.391	41.034	0	14.327
小计								46.391	41.034	0	14.327
清单项目综合单价								101.75200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		技工人工费	元	23.798	1.3661	32.51		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3773	6.34		
	材料	双面疏散指示灯36V,1W	套	1.01	39.82	40.22		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
	机械							

项目编码	030413002032	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˉ 楼层指示灯 36V,1W	10套	0.1	463.91	410.34	0	143.27	46.391	41.034	0	14.327
小计								46.391	41.034	0	14.327
清单项目综合单价								101.75200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		技工人工费	元	23.798	1.3661	32.51		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3773	6.34		
	材料	楼层指示灯36V,1W	套	1.01	39.82	40.22		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
	机械							

项目编码	030413002033	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装 ˉ A型消防应急灯具 36V,6W	10套	0.1	463.91	410.34	0	143.27	46.391	41.034	0	14.327
小计								46.391	41.034	0	14.327
清单项目综合单价								101.75200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		技工人工费	元	23.798	1.3661	32.51		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3773	6.34		
	材料	其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
		A型消防应急灯具36V,6W	套	1.01	39.82	40.22		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
	机械							

项目编码	030413002034	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-198换	吸顶式标志、诱导灯安装 ˉ A型消防应急灯具 36V,6W	10套	0.1	463.91	411.91	0	143.35	46.391	41.191	0	14.335
小计								46.391	41.191	0	14.335
清单项目综合单价								101.91700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		技工人工费	元	23.798	1.3661	32.51		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3773	6.34		
	材料	其他材料费	元	0.896	0.885	0.79		
		A型消防应急灯具36V,6W	套	1.01	39.82	40.22		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.204	0.44	0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.204	0.44	0.09		
	机械							

项目编码	030412004071	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˉ WDZC-BYJ-2.5	100m单线	0.01	173.17	354.39	0	63.55	1.7317	3.5439	0	0.6355

工程量清单综合单价分析表

小计						1.7317	3.5439	0	0.6355
清单项目综合单价									5.91110000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.20271	1.3889		0.28		
		技工人工费		元	0.88835	1.3661		1.21		
		高级技工人工费		元	0.17178	1.3773		0.24		
	材料	其他材料费		元	0.0058	0.885		0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.0025	0.56		0		
		焊锡		kg	0.002	66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.005	6.67		0.03		
		WDZC-BYJ-2.5		m	1.16	2.9		3.36		
	机械									
项目编码	030412004072	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 - WDZC-BYJ-4	100m单线	0.01	207.58	522.75	0	81.07	2.0758	5.2275	0	0.8107
小计						2.0758	5.2275	0	0.8107
清单项目综合单价									8.11400000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.24272	1.3889		0.34		
		技工人工费		元	1.06536	1.3661		1.46		
		高级技工人工费		元	0.20567	1.3773		0.28		
	材料	其他材料费		元	0.0057	0.885		0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.003	0.56		0		
		焊锡		kg	0.002	66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.005	6.67		0.03		
		WDZC-BYJ-4		m	1.0925	4.62		5.05		
	机械									
项目编码	030412004073	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 - WDZCN-BYJ-B1-2.5	100m单线	0.01	173.17	450.67	0	68.36	1.7317	4.5067	0	0.6836
小计						1.7317	4.5067	0	0.6836
清单项目综合单价									6.92200000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.20271	1.3889		0.28		
		技工人工费		元	0.88835	1.3661		1.21		
		高级技工人工费		元	0.17178	1.3773		0.24		
	材料	WDZCN-BYJ-B1-2.5		m	1.16	3.73		4.33		
		其他材料费		元	0.0058	0.885		0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.0025	0.56		0		
		焊锡		kg	0.002	66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.005	6.67		0.03		
	机械									
项目编码	030412004074	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 - WDZCN-RYJS-2X2.5	100m单线	0.01	130.2	857.61	0	77.33	1.302	8.5761	0	0.7733
小计						1.302	8.5761	0	0.7733
清单项目综合单价									10.65140000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.15266	1.3889		0.21		
		技工人工费		元	0.66746	1.3661		0.91		
		高级技工人工费		元	0.12935	1.3773		0.18		
	材料	WDZCN-RYJS-2X2.5		m	1.05	8.04		8.44		
		其他材料费		元	0.005	0.885		0		
		塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.0105	0.62		0.01		
		焊锡		kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.0055	6.67		0.04		
	机械									
项目编码	030412001075	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	919.26	672.08	0	276.86	9.1926	6.7208	0	2.7686
小计						9.1926	6.7208	0	2.7686
清单项目综合单价									18.68200000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.07618	1.3889		1.49		
		技工人工费		元	4.71569	1.3661		6.44		
		高级技工人工费		元	0.91182	1.3773		1.26		
	材料	其他材料费		元	0.043	0.885		0.04		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)		个	0.2502	1.77		0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm		个	0.1502	2.12		0.32		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm		m	1.03	5.73		5.9		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm		kg	0.004	4.87		0.02		
	机械									
项目编码	030412001076	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	681.98	543.98	0	207.67	6.8198	5.4398	0	2.0767
小计						6.8198	5.4398	0	2.0767
清单项目综合单价									14.33630000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.79839	1.3889		1.11		
		技工人工费		元	3.49845	1.3661		4.78		
		高级技工人工费		元	0.6765	1.3773		0.93		
	材料	其他材料费		元	0.0379	0.885		0.03		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)		个	0.2502	1.68		0.42		

工程量清单综合单价分析表

	材料	螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	机械							

项目编码	030412001077	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-146	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	846.59	131.25	0	230.58	8.4659	1.3125	0	2.3058
小计								8.4659	1.3125	0	2.3058
清单项目综合单价								12.08420000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.99106	1.3889	1.38		
		技工人工费	元	4.34291	1.3661	5.93		
		高级技工人工费	元	0.83973	1.3773	1.16		
	材料	其他材料费	元	0.0225	0.885	0.02		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0008	11.06	0.01		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.08	1.19		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm	个	0.2575	0.27	0.07		
	机械							

项目编码	030412001078	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-147	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤25	100m	0.01	1058.23	194.08	0	289.73	10.5823	1.9408	0	2.8973
小计								10.5823	1.9408	0	2.8973
清单项目综合单价								15.42040000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.23879	1.3889	1.72		
		技工人工费	元	5.42853	1.3661	7.42		
		高级技工人工费	元	1.04973	1.3773	1.45		
	材料	其他材料费	元	0.0445	0.885	0.04		
		刚性阻燃管 Φ25mm×1.9mm	m	1.1	1.54	1.69		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm	个	0.2575	0.66	0.17		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.001	11.06	0.01		
	机械							

项目编码	030412001079	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	150.07	70.27	0	43.22	15.007	7.027	0	4.322
小计								15.007	7.027	0	4.322
清单项目综合单价								26.35600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.7566	1.3889	2.44		
		技工人工费	元	7.6989	1.3661	10.52		
		高级技工人工费	元	1.4886	1.3773	2.05		
	材料	其他材料费	元	0.327	0.885	0.29		
		锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	2.912	0.27	0.79		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.22	2.29		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	1.472	0.75	1.1		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	1.472	0.06	0.09		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	2.944	0.84	2.47		
	机械							

项目编码	030412006015	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.68	29.37	0	18.58	6.468	2.937	0	1.858
小计								6.468	2.937	0	1.858
清单项目综合单价								11.26300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.2513	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	2.8201	1.3661	3.85		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3773	0.88		
	材料	其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
	机械							

项目编码	030403006005	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-64换	低压封闭式插接母线槽安装 额定电流I(A) 1250<I≤2000 ~ 铜芯密集型母线2000A/5P	10m	0.1	972.1	35407.03	125.13	2036.53	97.21	3540.703	12.513	203.653
小计								97.21	3540.703	12.513	203.653
清单项目综合单价								3854.07900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.4779	1.3889	20.11		
		技工人工费	元	38.3525	1.3661	52.39		
		高级技工人工费	元	17.94	1.3773	24.71		
	材料	其他材料费	元	0.9776	0.885	0.87		
		铜芯密集型母线2000A/5P	m	1	3529.2	3529.2		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	34.48	8.41		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.05	250.25	12.51		

项目编码	030402011003	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 母线插接箱	台	1	366.89	3051.46	0	98.77	366.89	3051.46	0	98.77
小计								366.89	3051.46	0	98.77

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								3517.12000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	54.688	1.3889	75.96		
		技工人工费		元	144.763	1.3661	197.76		
		高级技工人工费		元	67.65	1.3773	93.17		
	材料	铁砂布 0#-2#		张	1	0.66	0.66		
		其他材料费		元	8.82	0.885	7.81		
		膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	10.62	4.29		
		裸铜线 10mm2		kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.68	3.41		
	机械								
项目编码	030412003060	项目名称	桥架			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600<B+H≤800 ~ 低压托盘桥架600*200	10m	0.1	829.21	1994.96	17.25	320.4	82.921	199.496	1.725	32.04
030209-10换	户内接地母线 明设 ~ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								112.348	206.407	2.182	40.205

清单项目综合单价								361.14200000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	24.2638	1.3889	33.7		
		技工人工费		元	38.4157	1.3661	52.48		
		高级技工人工费		元	19.0007	1.3773	26.17		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.03	7.4	0.22		
		低压托盘桥架600*200		m	1.01	196.8	198.77		
		其他材料费		元	0.389	0.885	0.34		
		镀锌扁钢 25×4		kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150		10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆		kg	0.02	9.61	0.19		
		汽油 60#～70#		kg	0.02	6.67	0.13		
		电线 BV-6		m	0.045	5.98	0.27		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.003	575.03	1.73		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500		台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.001	153.42	0.15		
项目编码	030412003061	项目名称	桥架			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600<B+H≤800 ~ 低压托盘桥架600*150	10m	0.1	829.21	1822.05	17.25	311.76	82.921	182.205	1.725	31.176
030209-10换	户内接地母线 明设 ~ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								112.348	189.116	2.182	39.341

清单项目综合单价								342.98700000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	24.2638	1.3889	33.7		
		技工人工费		元	38.4157	1.3661	52.48		
		高级技工人工费		元	19.0007	1.3773	26.17		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费		元	0.389	0.885	0.34		
		低压托盘桥架600*150		m	1.01	179.68	181.48		
		镀锌扁钢 25×4		kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150		10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆		kg	0.02	9.61	0.19		
		汽油 60#～70#		kg	0.02	6.67	0.13		
		电线 BV-6		m	0.045	5.98	0.27		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.003	575.03	1.73		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500		台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.001	153.42	0.15		
项目编码	030412003062	项目名称	桥架			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600 ~ 低压托盘桥架400*200	10m	0.1	612.75	1192.84	11.5	222.61	61.275	119.284	1.15	22.261
030209-10换	户内接地母线 明设 ~ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								90.702	126.195	1.607	30.426

清单项目综合单价								248.93000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	20.3477	1.3889	28.26		
		技工人工费		元	29.6735	1.3661	40.54		
		高级技工人工费		元	15.904	1.3773	21.9		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费		元	0.38	0.885	0.34		
		镀锌扁钢 25×4		kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150		10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆		kg	0.02	9.61	0.19		
		汽油 60#～70#		kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5		m	0.042	2.46	0.1		
		低压托盘桥架400*200		m	1.01	117.62	118.8		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.002	575.03	1.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500		台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.001	153.42	0.15		
项目编码	030412003063	项目名称	桥架			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600 ~ 普通动力桥架400*150	10m	0.1	612.75	1075.88	11.5	216.76	61.275	107.588	1.15	21.676
030209-10换	户内接地母线 明设 ~ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								90.702	114.499	1.607	29.841

清单项目综合单价								236.64900000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	20.3477	1.3889	28.26		
		技工人工费		元	29.6735	1.3661	40.54		
		高级技工人工费		元	15.904	1.3773	21.9		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费		元	0.38	0.885	0.34		
		镀锌扁钢 25×4		kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150		10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆		kg	0.02	9.61	0.19		

工程量清单综合单价分析表

		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.46	0.1		
		普通动力桥架400*150	m	1.01	106.04	107.1		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	575.03	1.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030412003064	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ˉ 普通动力桥架300*150	10m	0.1	612.75	875.1	11.5	206.72	61.275	87.51	1.15	20.672
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								90.702	94.421	1.607	28.837
清单项目综合单价											215.56700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.3477	1.3889	28.26		
		技工人工费	元	29.6735	1.3661	40.54		
		高级技工人工费	元	15.904	1.3773	21.9		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.38	0.885	0.34		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.46	0.1		
		普通动力桥架300*150	m	1.01	86.16	87.02		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	575.03	1.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030412003065	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˉ 普通动力桥架200*150	10m	0.1	383.24	703.28	5.75	136.99	38.324	70.328	0.575	13.699
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								67.751	77.239	1.032	21.864
清单项目综合单价											167.88600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.193	1.3889	22.49		
		技工人工费	元	20.3677	1.3661	27.82		
		高级技工人工费	元	12.66	1.3773	17.44		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.33	0.885	0.29		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.98	0.25		
		普通动力桥架200*150	m	1.01	69.06	69.75		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	575.03	0.58		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030412003066	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˉ 普通动力桥架200*100	10m	0.1	383.24	613.08	5.75	132.48	38.324	61.308	0.575	13.248
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								67.751	68.219	1.032	21.413
清单项目综合单价											158.41500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.193	1.3889	22.49		
		技工人工费	元	20.3677	1.3661	27.82		
		高级技工人工费	元	12.66	1.3773	17.44		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.33	0.885	0.29		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.98	0.25		
		普通动力桥架200*100	m	1.01	60.13	60.73		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	575.03	0.58		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030412003067	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˉ 普通动力桥架100*100	10m	0.1	223.31	396.43	5.75	79.32	22.331	39.643	0.575	7.932
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								51.758	46.554	1.032	16.097
清单项目综合单价											115.44100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.3397	1.3889	18.53		
		技工人工费	元	13.9128	1.3661	19.01		
		高级技工人工费	元	10.3274	1.3773	14.22		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.231	0.885	0.2		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		电线 BV-6	m	0.05	5.98	0.3		
		普通动力桥架100*100	m	1.01	38.77	39.16		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	575.03	0.58		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412003068	项目名称	桥架			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 - 防火封闭式金属FHMR-100x100	10m	0.1	223.31	441.07	5.75	81.55	22.331	44.107	0.575	8.155
030209-10换	户内接地母线 明设 - 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								51.758	51.018	1.032	16.32
清单项目综合单价											120.12800000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	13.3397		1.3889		18.53		
		技工人工费			元	13.9128		1.3661		19.01		
		高级技工人工费			元	10.3274		1.3773		14.22		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.03		7.4		0.22		
		其他材料费			元	0.231		0.885		0.2		
		镀锌扁钢 25×4			kg	1.023		4.87		4.98		
		膨胀螺栓 M10×150			10套	0.095		15.75		1.5		
		调和漆			kg	0.02		9.61		0.19		
		电线 BV-6			m	0.05		5.98		0.3		
		防火封闭式金属FHMR-100x100			m	1.01		43.19		43.62		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.001		575.03		0.58		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.01		30.42		0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.001		153.42		0.15		
项目编码	030412003069	项目名称	桥架			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 - 防火封闭式金属FHMR-200x100	10m	0.1	383.24	657.83	5.75	134.71	38.324	65.783	0.575	13.471
030209-10换	户内接地母线 明设 - 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								67.751	72.694	1.032	21.636
清单项目综合单价											163.11300000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	16.193		1.3889		22.49		
		技工人工费			元	20.3677		1.3661		27.82		
		高级技工人工费			元	12.66		1.3773		17.44		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.03		7.4		0.22		
		其他材料费			元	0.33		0.885		0.29		
		镀锌扁钢 25×4			kg	1.023		4.87		4.98		
		膨胀螺栓 M10×150			10套	0.095		15.75		1.5		
		调和漆			kg	0.02		9.61		0.19		
		汽油 60#～70#			kg	0.008		6.67		0.05		
		电线 BV-6			m	0.042		5.98		0.25		
		防火封闭式金属FHMR-200x100			m	1.01		64.56		65.21		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.001		575.03		0.58		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.01		30.42		0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.001		153.42		0.15		
项目编码	030412003070	项目名称	桥架			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 - 防火封闭式金属FHMR-200x150	10m	0.1	383.24	748.02	5.75	139.22	38.324	74.802	0.575	13.922
030209-10换	户内接地母线 明设 - 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								67.751	81.713	1.032	22.087
清单项目综合单价											172.58300000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	16.193		1.3889		22.49		
		技工人工费			元	20.3677		1.3661		27.82		
		高级技工人工费			元	12.66		1.3773		17.44		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.03		7.4		0.22		
		其他材料费			元	0.33		0.885		0.29		
		镀锌扁钢 25×4			kg	1.023		4.87		4.98		
		膨胀螺栓 M10×150			10套	0.095		15.75		1.5		
		调和漆			kg	0.02		9.61		0.19		
		汽油 60#～70#			kg	0.008		6.67		0.05		
		电线 BV-6			m	0.042		5.98		0.25		
		防火封闭式金属FHMR-200x150			m	1.01		73.49		74.22		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.001		575.03		0.58		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.01		30.42		0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.001		153.42		0.15		
项目编码	030412003071	项目名称	桥架			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 - 防火封闭式金属FHMR-300x150	10m	0.1	383.24	921.94	5.75	147.92	38.324	92.194	0.575	14.792
030209-10换	户内接地母线 明设 - 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								67.751	99.105	1.032	22.957
清单项目综合单价											190.84500000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	16.193		1.3889		22.49		
		技工人工费			元	20.3677		1.3661		27.82		
		高级技工人工费			元	12.66		1.3773		17.44		
	材料	防火封闭式金属FHMR-300x150			m	1.01		90.71		91.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.03		7.4		0.22		
		其他材料费			元	0.33		0.885		0.29		
		镀锌扁钢 25×4			kg	1.023		4.87		4.98		
		膨胀螺栓 M10×150			10套	0.095		15.75		1.5		
		调和漆			kg	0.02		9.61		0.19		
		汽油 60#～70#			kg	0.008		6.67		0.05		
		电线 BV-6			m	0.042		5.98		0.25		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.001		575.03		0.58		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.01		30.42		0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.001		153.42		0.15		
项目编码	030412003072	项目名称	桥架			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600 ~ 封闭式防火金属槽盒(高压线缆)400*200	10m	0.1	612.75	1243.44	11.5	225.14	61.275	124.344	1.15	22.514
030209-10换	户内接地母线 明设 ~ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								90.702	131.255	1.607	30.679
清单项目综合单价											254.24300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.3477	1.3889	28.26		
		技工人工费	元	29.6735	1.3661	40.54		
		高级技工人工费	元	15.904	1.3773	21.9		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.38	0.885	0.34		
		封闭式防火金属槽盒(高压线缆)400*200	m	1.01	122.63	123.86		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.46	0.1		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		汽油 60#~70#	kg	0.01	6.67	0.07		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	575.03	1.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030412003073	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600<B+H≤800 ~ 封闭式防火金属槽盒(高压线缆)600*200	10m	0.1	829.21	2029.7	17.25	322.14	82.921	202.97	1.725	32.214
030209-10换	户内接地母线 明设 ~ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								112.348	209.881	2.182	40.379
清单项目综合单价											364.79000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.2638	1.3889	33.7		
		技工人工费	元	38.4157	1.3661	52.48		
		高级技工人工费	元	19.0007	1.3773	26.17		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.389	0.885	0.34		
		封闭式防火金属槽盒(高压线缆)600*200	m	1.01	200.24	202.24		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		汽油 60#~70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		电线 BV-6	m	0.045	5.98	0.27		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	575.03	1.73		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030412003074	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-27换	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800<B+H≤1000 ~ 消防梯架800*150	10m	0.1	794.73	2381.04	23	330.99	79.473	238.104	2.3	33.099
030209-10换	户内接地母线 明设 ~ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								108.9	245.015	2.757	41.264
清单项目综合单价											397.93600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.7633	1.3889	33		
		技工人工费	元	37.0838	1.3661	50.66		
		高级技工人工费	元	18.322	1.3773	25.23		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.431	0.885	0.38		
		消防梯架800*150	m	1.01	234.01	236.35		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		汽油 60#~70#	kg	0.04	6.67	0.27		
		电线 BV-6	m	0.188	5.98	1.12		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.004	575.03	2.3		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030412003075	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-26换	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 500<B+H≤800 ~ 消防梯架600*200	10m	0.1	758.79	2050.81	17.25	304.57	75.879	205.081	1.725	30.457
030209-10换	户内接地母线 明设 ~ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								105.306	211.992	2.182	38.622
清单项目综合单价											358.10200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.1131	1.3889	32.1		
		技工人工费	元	35.6273	1.3661	48.67		
		高级技工人工费	元	17.8132	1.3773	24.53		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		消防梯架600*200	m	1.01	201.22	203.23		
		其他材料费	元	0.397	0.885	0.35		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		汽油 60#~70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		电线 BV-6	m	0.22	5.98	1.32		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	575.03	1.73		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030412003076	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-26换	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 500<B+H≤800 ~ 消防梯架400*200	10m	0.1	758.79	1257.05	17.25	264.88	75.879	125.705	1.725	26.488

工程量清单综合单价分析表

030209-10换	户内接地母线 明设 - 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165	
小计								105.306	132.616	2.182	34.653	
清单项目综合单价											274.75700000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	23.1131	1.3889		32.1		
		技工人工费				元	35.6273	1.3661		48.67		
		高级技工人工费				元	17.8132	1.3773		24.53		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.03	7.4		0.22		
		消防梯架400*200				m	1.01	122.63		123.86		
		其他材料费				元	0.397	0.885		0.35		
		镀锌扁钢 25×4				kg	1.023	4.87		4.98		
		膨胀螺栓 M10×150				10套	0.095	15.75		1.5		
		调和漆				kg	0.02	9.61		0.19		
		汽油 60#～70#				kg	0.03	6.67		0.2		
		电线 BV-6				m	0.22	5.98		1.32		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.003	575.03		1.73		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.01	30.42		0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.001	153.42		0.15		
项目编码	030412003077	项目名称			桥架			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-25换	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤500 - 消防梯架300*150	10m	0.1	675.67	921.08	11.5	225.67	67.567	92.108	1.15	22.567	
030209-10换	户内接地母线 明设 - 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165	
小计								96.994	99.019	1.607	30.732	
清单项目综合单价											228.35200000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.599	1.3889		30		
		技工人工费				元	32.2584	1.3661		44.07		
		高级技工人工费				元	16.6466	1.3773		22.93		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.03	7.4		0.22		
		消防梯架300*150				m	1.01	90.58		91.49		
		其他材料费				元	0.378	0.885		0.33		
		镀锌扁钢 25×4				kg	1.023	4.87		4.98		
		膨胀螺栓 M10×150				10套	0.095	15.75		1.5		
		调和漆				kg	0.02	9.61		0.19		
		汽油 60#～70#				kg	0.01	6.67		0.07		
		电线 BV-6				m	0.04	5.98		0.24		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.002	575.03		1.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.01	30.42		0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.001	153.42		0.15		
项目编码	030412003078	项目名称			桥架			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400 - 消防梯架200*150	10m	0.1	383.24	751.86	5.75	139.42	38.324	75.186	0.575	13.942	
030209-10换	户内接地母线 明设 - 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165	
小计								67.751	82.097	1.032	22.107	
清单项目综合单价											172.98700000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.193	1.3889		22.49		
		技工人工费				元	20.3677	1.3661		27.82		
		高级技工人工费				元	12.66	1.3773		17.44		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.03	7.4		0.22		
		其他材料费				元	0.33	0.885		0.29		
		消防梯架200*150				m	1.01	73.87		74.61		
		镀锌扁钢 25×4				kg	1.023	4.87		4.98		
		膨胀螺栓 M10×150				10套	0.095	15.75		1.5		
		调和漆				kg	0.02	9.61		0.19		
		汽油 60#～70#				kg	0.008	6.67		0.05		
		电线 BV-6				m	0.042	5.98		0.25		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.001	575.03		0.58		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.01	30.42		0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.001	153.42		0.15		
项目编码	030409001108	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70< S≤120 - WDZB-YJY-B2-4x95+1x50	100m	0.01	1417.23	45370.78	124.62	2652.47	14.1723	453.7078	1.2462	26.5247	
小计								14.1723	453.7078	1.2462	26.5247	
清单项目综合单价											495.65100000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.09086	1.3889		4.29		
		技工人工费				元	5.91266	1.3661		8.08		
		高级技工人工费				元	1.30842	1.3773		1.8		
	材料	其他材料费				元	0.073	0.885		0.06		
		WDZB-YJY-B2-4x95+1x50				m	1.01	449.1		453.59		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.00077	633.57		0.49		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00077	575.03		0.44		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30				台班	0.00121	260.83		0.32		
项目编码	030409001109	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-54换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 50<S≤70 - WDZB-YJY-B2-4x70+1x35	100m	0.01	1192.29	33390.16	13.3	1985.97	11.9229	333.9016	0.133	19.8597	
小计								11.9229	333.9016	0.133	19.8597	
清单项目综合单价											365.81720000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.6003	1.3889		3.61		
		技工人工费				元	4.97427	1.3661		6.8		
		高级技工人工费				元	1.1006	1.3773		1.52		
	材料	WDZB-YJY-B2-4x70+1x35				m	1.01	330.5		333.81		
		其他材料费				元	0.0502	0.885		0.04		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.00011	633.57	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00011	575.03	0.06		
项目编码	030409001110	项目名称	电力电缆			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 35<S≤50 - WDZB-YJY-B2-4x50+1x25	100m	0.01	805.9	23770.92	13.3	1402.76	8.059	237.7092	0.133	14.0276
小计								8.059	237.7092	0.133	14.0276
清单项目综合单价											259.92880000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.94211	1.3889	2.7		
		技工人工费	元	3.09739	1.3661	4.23		
		高级技工人工费	元	0.82069	1.3773	1.13		
	材料	WDZB-YJY-B2-4x50+1x25	m	1.01	235.26	237.61		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	633.57	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001111	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35 - WDZB-YJY-B2-4x35+1x16	100m	0.01	742.37	17180.67	13.3	1056.43	7.4237	171.8067	0.133	10.5643
小计								7.4237	171.8067	0.133	10.5643
清单项目综合单价											189.92770000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.61929	1.3889	2.25		
		技工人工费	元	3.09739	1.3661	4.23		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3773	0.94		
	材料	WDZB-YJY-B2-4x35+1x16	m	1.01	170.01	171.71		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	633.57	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001112	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35 - WDZB-YJY-B2-4x25+1x16	100m	0.01	742.37	13435.59	13.3	869.17	7.4237	134.3559	0.133	8.6917
小计								7.4237	134.3559	0.133	8.6917
清单项目综合单价											150.60430000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.61929	1.3889	2.25		
		技工人工费	元	3.09739	1.3661	4.23		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3773	0.94		
	材料	WDZB-YJY-B2-4x25+1x16	m	1.01	132.93	134.26		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	633.57	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001113	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 - WDZB-YJY-B2-5x16	100m	0.01	486.07	9027.35	6.33	580.44	4.8607	90.2735	0.0633	5.8044
小计								4.8607	90.2735	0.0633	5.8044
清单项目综合单价											101.00190000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.05985	1.3889	1.47		
		技工人工费	元	2.02728	1.3661	2.77		
		高级技工人工费	元	0.44954	1.3773	0.62		
	材料	WDZB-YJY-B2-5x16	m	1.01	89.3	90.19		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001114	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 - WDZB-YJY-B2-5x10	100m	0.01	404.94	5742.83	6.33	394.75	4.0494	57.4283	0.0633	3.9475
小计								4.0494	57.4283	0.0633	3.9475
清单项目综合单价											65.48850000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	1.68891	1.3661	2.31		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3773	0.52		
	材料	WDZB-YJY-B2-5x10	m	1.01	56.78	57.35		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001115	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 - WDZB-YJY-B2-5x6	100m	0.01	486.07	3764.24	6.33	317.29	4.8607	37.6424	0.0633	3.1729
小计								4.8607	37.6424	0.0633	3.1729
清单项目综合单价											45.73930000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.05985	1.3889	1.47		
		技工人工费	元	2.02728	1.3661	2.77		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	0.44954	1.3773	0.62		
	材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		WDZB-YJY-B2-5x6	m	1.01	37.19	37.56		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001116	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ~ WDZB-YJY-B2-5x4	100m	0.01	404.94	2565.37	6.33	235.88	4.0494	25.6537	0.0633	2.3588
小计								4.0494	25.6537	0.0633	2.3588

清单项目综合单价 32.12520000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	1.68891	1.3661	2.31		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3773	0.52		
	材料	WDZB-YJY-B2-5x4	m	1.01	25.32	25.57		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001117	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ~ WDZB-YJY-B2-5x2.5	100m	0.01	404.94	1720	6.33	193.61	4.0494	17.2	0.0633	1.9361
小计								4.0494	17.2	0.0633	1.9361

清单项目综合单价 23.24880000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	1.68891	1.3661	2.31		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3773	0.52		
	材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		WDZB-YJY-B2-5x2.5	m	1.01	16.95	17.12		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001118	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35 ~ WDZBN-YJY-B1-4x25+1*16	100m	0.01	742.37	15733.34	13.3	984.06	7.4237	157.3334	0.133	9.8406
小计								7.4237	157.3334	0.133	9.8406

清单项目综合单价 174.73070000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.61929	1.3889	2.25		
		技工人工费	元	3.09739	1.3661	4.23		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3773	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
		WDZBN-YJY-B1-4x25+1*16	m	1.01	155.68	157.24		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	633.57	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001119	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 ~ WDZBN-YJY-B1-5x16	100m	0.01	486.07	10570.63	6.33	657.61	4.8607	105.7063	0.0633	6.5761
小计								4.8607	105.7063	0.0633	6.5761

清单项目综合单价 117.20640000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.05985	1.3889	1.47		
		技工人工费	元	2.02728	1.3661	2.77		
		高级技工人工费	元	0.44954	1.3773	0.62		
	材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		WDZBN-YJY-B1-5x16	m	1.01	104.58	105.63		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001120	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ~ WDZBN-YJY-B1-5x10	100m	0.01	404.94	6724.55	6.33	443.84	4.0494	67.2455	0.0633	4.4384
小计								4.0494	67.2455	0.0633	4.4384

清单项目综合单价 75.79660000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	1.68891	1.3661	2.31		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3773	0.52		
	材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		WDZBN-YJY-B1-5x10	m	1.01	66.5	67.17		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001121	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ~ WDZBN-YJY-B1-5x2.5	100m	0.01	404.94	2195.71	6.33	217.39	4.0494	21.9571	0.0633	2.1739
小计								4.0494	21.9571	0.0633	2.1739

清单项目综合单价 28.24370000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	1.68891	1.3661	2.31		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3773	0.52		
	材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		WDZBN-YJY-B1-5x2.5	m	1.01	21.66	21.88		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001122	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 （四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9）WDZBN-YJY-B1-4x16	100m	0.01	437.45	8481.95	5.69	540.26	4.3745	84.8195	0.0569	5.4026
小计								4.3745	84.8195	0.0569	5.4026
清单项目综合单价								94.65350000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.953865	1.3889	1.32		
		技工人工费	元	1.824552	1.3661	2.49		
		高级技工人工费	元	0.404586	1.3773	0.56		
	材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		WDZBN-YJY-B1-4x16	m	1.01	83.9	84.74		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	575.03	0.06		

项目编码	030409001123	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70<S≤120 WDZB-YJY-B2-4x95+1x50	100m	0.01	1417.23	45370.78	124.62	2652.47	14.1723	453.7078	1.2462	26.5247
小计								14.1723	453.7078	1.2462	26.5247
清单项目综合单价								495.65100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.09086	1.3889	4.29		
		技工人工费	元	5.91266	1.3661	8.08		
		高级技工人工费	元	1.30842	1.3773	1.8		
	材料	其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
		WDZB-YJY-B2-4x95+1x50	m	1.01	449.1	453.59		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00077	633.57	0.49		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00077	575.03	0.44		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00121	260.83	0.32		

项目编码	030409001124	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 50<S≤70 WDZB-YJY-B2-4x70+1x35	100m	0.01	1192.29	33390.16	13.3	1985.97	11.9229	333.9016	0.133	19.8597
小计								11.9229	333.9016	0.133	19.8597
清单项目综合单价								365.81720000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.6003	1.3889	3.61		
		技工人工费	元	4.97427	1.3661	6.8		
		高级技工人工费	元	1.1006	1.3773	1.52		
	材料	WDZB-YJY-B2-4x70+1x35	m	1.01	330.5	333.81		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	633.57	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001125	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 35<S≤50 WDZB-YJY-B2-4x50+1x25	100m	0.01	805.9	23770.92	13.3	1402.76	8.059	237.7092	0.133	14.0276
小计								8.059	237.7092	0.133	14.0276
清单项目综合单价								259.92880000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.94211	1.3889	2.7		
		技工人工费	元	3.09739	1.3661	4.23		
		高级技工人工费	元	0.82069	1.3773	1.13		
	材料	WDZB-YJY-B2-4x50+1x25	m	1.01	235.26	237.61		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	633.57	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001126	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35 WDZB-YJY-B2-4x35+1x16	100m	0.01	742.37	17180.67	13.3	1056.43	7.4237	171.8067	0.133	10.5643
小计								7.4237	171.8067	0.133	10.5643
清单项目综合单价								189.92770000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.61929	1.3889	2.25		
		技工人工费	元	3.09739	1.3661	4.23		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3773	0.94		
	材料	WDZB-YJY-B2-4x35+1x16	m	1.01	170.01	171.71		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	633.57	0.07		

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		
项目编码	030409001127	项目名称	电力电缆		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16＜S≤35 ˆ WDZB-YJY-B2-4x25+1x16	100m	0.01	742.37	13435.59	13.3	869.17	7.4237	134.3559	0.133	8.6917
小计								7.4237	134.3559	0.133	8.6917
清单项目综合单价											150.60430000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.61929	1.3889	2.25		
		技工人工费	元	3.09739	1.3661	4.23		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3773	0.94		
	材料	WDZB-YJY-B2-4x25+1x16	m	1.01	132.93	134.26		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	633.57	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001128	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10＜S≤16 ˆ WDZB-YJY-B2-5x16	100m	0.01	486.07	9027.35	6.33	580.44	4.8607	90.2735	0.0633	5.8044
小计								4.8607	90.2735	0.0633	5.8044
清单项目综合单价											101.00190000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.05985	1.3889	1.47		
		技工人工费	元	2.02728	1.3661	2.77		
		高级技工人工费	元	0.44954	1.3773	0.62		
	材料	WDZB-YJY-B2-5x16	m	1.01	89.3	90.19		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001129	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ WDZB-YJY-B2-5x10	100m	0.01	404.94	5742.83	6.33	394.75	4.0494	57.4283	0.0633	3.9475
小计								4.0494	57.4283	0.0633	3.9475
清单项目综合单价											65.48850000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	1.68891	1.3661	2.31		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3773	0.52		
	材料	WDZB-YJY-B2-5x10	m	1.01	56.78	57.35		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001130	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10＜S≤16 ˆ WDZB-YJY-B2-5x6	100m	0.01	486.07	3764.24	6.33	317.29	4.8607	37.6424	0.0633	3.1729
小计								4.8607	37.6424	0.0633	3.1729
清单项目综合单价											45.73930000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.05985	1.3889	1.47		
		技工人工费	元	2.02728	1.3661	2.77		
		高级技工人工费	元	0.44954	1.3773	0.62		
	材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		WDZB-YJY-B2-5x6	m	1.01	37.19	37.56		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001131	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ WDZB-YJY-B2-5x4	100m	0.01	404.94	2565.37	6.33	235.88	4.0494	25.6537	0.0633	2.3588
小计								4.0494	25.6537	0.0633	2.3588
清单项目综合单价											32.12520000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	1.68891	1.3661	2.31		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3773	0.52		
	材料	WDZB-YJY-B2-5x4	m	1.01	25.32	25.57		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001132	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ WDZB-YJY-B2-5x2.5	100m	0.01	404.94	1720	6.33	193.61	4.0494	17.2	0.0633	1.9361
小计								4.0494	17.2	0.0633	1.9361
清单项目综合单价											23.24880000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	1.68891	1.3661	2.31		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3773	0.52		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	材料	WDZB-YJY-B2-5x2.5	m	1.01	16.95	17.12		
		....						

工程量清单综合单价分析表

	材料	橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌		个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001133	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35 ˉ WDZBN-YJY-B1-4x25+1*16	100m	0.01	742.37	15733.34	13.3	984.06	7.4237	157.3334	0.133	9.8406
小计								7.4237	157.3334	0.133	9.8406
清单项目综合单价											174.73070000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.61929	1.3889	2.25		
		技工人工费	元	3.09739	1.3661	4.23		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3773	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
		WDZBN-YJY-B1-4x25+1*16	m	1.01	155.68	157.24		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	633.57	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001134	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 ˉ WDZBN-YJY-B1-5x16	100m	0.01	486.07	10570.63	6.33	657.61	4.8607	105.7063	0.0633	6.5761
小计								4.8607	105.7063	0.0633	6.5761
清单项目综合单价											117.20640000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.05985	1.3889	1.47		
		技工人工费	元	2.02728	1.3661	2.77		
		高级技工人工费	元	0.44954	1.3773	0.62		
	材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		WDZBN-YJY-B1-5x16	m	1.01	104.58	105.63		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001135	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˉ WDZBN-YJY-B1-5x10	100m	0.01	404.94	6724.55	6.33	443.84	4.0494	67.2455	0.0633	4.4384
小计								4.0494	67.2455	0.0633	4.4384
清单项目综合单价											75.79660000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	1.68891	1.3661	2.31		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3773	0.52		
	材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		WDZBN-YJY-B1-5x10	m	1.01	66.5	67.17		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001136	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˉ WDZBN-YJY-B1-5x2.5	100m	0.01	404.94	2195.71	6.33	217.39	4.0494	21.9571	0.0633	2.1739
小计								4.0494	21.9571	0.0633	2.1739
清单项目综合单价											28.24370000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	1.68891	1.3661	2.31		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3773	0.52		
	材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		WDZBN-YJY-B1-5x2.5	m	1.01	21.66	21.88		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001137	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 ˉ (四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9) WDZBN-YJY-B1-4x16	100m	0.01	437.45	8481.95	5.69	540.26	4.3745	84.8195	0.0569	5.4026
小计								4.3745	84.8195	0.0569	5.4026
清单项目综合单价											94.65350000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.953865	1.3889	1.32		
		技工人工费	元	1.824552	1.3661	2.49		
		高级技工人工费	元	0.404586	1.3773	0.56		
	材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		WDZBN-YJY-B1-4x16	m	1.01	83.9	84.74		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	575.03	0.06		

项目编码	030409002011	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ˉ WDZC-KYJY-2x1.0	100m	0.01	553.23	302.22	0	161.51	5.5323	3.0222	0	1.6151
小计								5.5323	3.0222	0	1.6151
清单项目综合单价											10.16960000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.65944	1.3889	0.92		
		技工人工费	元	2.35943	1.3661	3.22		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	1.01152	1.3773	1.39		
	材料	其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
		WDZC-KYJY-2x1.0	m	1.02	2.9	2.96		
		自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械							

项目编码	030409002012	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ~ WDZC-KYJY-4x1.0	100m	0.01	553.23	599.04	0	176.35	5.5323	5.9904	0	1.7635
小计								5.5323	5.9904	0	1.7635
清单项目综合单价											13.28620000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.65944	1.3889	0.92		
		技工人工费	元	2.35943	1.3661	3.22		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3773	1.39		
	材料	其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
		WDZC-KYJY-4x1.0	m	1.02	5.81	5.93		
		自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械							

项目编码	030409001138	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-91换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 50< S≤70 ~ RTTZ-4x70+1x35	100m	0.01	2440.12	39197.4	60.24	2609.88	24.4012	391.974	0.6024	26.0988
小计								24.4012	391.974	0.6024	26.0988
清单项目综合单价											443.07640000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.6485	1.3889	9.23		
		技工人工费	元	9.92658	1.3661	13.56		
		高级技工人工费	元	1.16631	1.3773	1.61		
	材料	RTTZ-4x70+1x35	m	1.03	376.4	387.69		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0158	3.3	0.05		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00055	980.24	0.54		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001139	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-88换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 10< S≤25 ~ RTTZ-4x25+1x16	100m	0.01	1022.98	16222.56	60.24	1086.14	10.2298	162.2256	0.6024	10.8614
小计								10.2298	162.2256	0.6024	10.8614
清单项目综合单价											183.91920000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.5603	1.3889	3.56		
		技工人工费	元	4.53246	1.3661	6.19		
		高级技工人工费	元	0.34995	1.3773	0.48		
	材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		RTTZ-4x25+1x16	m	1.03	153.28	157.88		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00055	980.24	0.54		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001140	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-88换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 10< S≤25 ~ RTTZ-5x16	100m	0.01	1022.98	11040.63	60.24	827.04	10.2298	110.4063	0.6024	8.2704
小计								10.2298	110.4063	0.6024	8.2704
清单项目综合单价											129.50890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.5603	1.3889	3.56		
		技工人工费	元	4.53246	1.3661	6.19		
		高级技工人工费	元	0.34995	1.3773	0.48		
	材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		RTTZ-5x16	m	1.03	102.97	106.06		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00055	980.24	0.54		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001141	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ~ RTTZ-5x4	100m	0.01	654.44	3279.87	60.24	341.48	6.5444	32.7987	0.6024	3.4148
小计								6.5444	32.7987	0.6024	3.4148
清单项目综合单价											43.36030000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	1.72065	1.3889	2.39		
		技工人工费	元	2.68841	1.3661	3.67		
		高级技工人工费	元	0.34995	1.3773	0.48		
	材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		RTTZ-5x4	m	1.03	28.19	29.04		
		固定卡子 1.5×32	个	1.32	1.77	2.34		
		汽油 70#～90#	kg	0.002	6.67	0.01		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00055	980.24	0.54		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409003026	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-167	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 70＜S≤95	个	1	211.44	52.88	0.69	58.64	211.44	52.88	0.69	58.64
小计								211.44	52.88	0.69	58.64

清单项目综合单价							323.65000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	52.805	1.3889	73.34		
	技工人工费	元	88.045	1.3661	120.28		
	高级技工人工费	元	12.935	1.3773	17.82		
材料	镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	2.02	0.23	0.46		
	固定卡子 φ63mm	个	1.03	2.08	2.14		
	裸铜线 10mm2	m	0.5	13.48	6.74		
	铜接线端子 DT-95	个	3.03	6.54	19.82		
	矿物绝缘电力电缆终端头	个	1	22.12	22.12		
	标志牌	个	1	0.71	0.71		
	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
机械	手动液压卡压钳	台班	0.06	11.53	0.69		

项目编码	030409003027	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-166	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 50＜S≤70	个	1	163.6	56.76	1.15	46.21	163.6	56.76	1.15	46.21
小计								163.6	56.76	1.15	46.21

清单项目综合单价							267.72000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	36.668	1.3889	50.93		
	技工人工费	元	72.847	1.3661	99.52		
	高级技工人工费	元	9.546	1.3773	13.15		
材料	镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	3.03	0.23	0.7		
	固定卡子 φ40mm	个	1.03	1.17	1.21		
	裸铜线 10mm2	m	0.5	13.48	6.74		
	铜接线端子 DT-70	个	3.03	8.05	24.39		
	矿物绝缘电力电缆终端头	个	1	22.12	22.12		
	标志牌	个	1	0.71	0.71		
	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
机械	手动液压卡压钳	台班	0.1	11.53	1.15		

项目编码	030409003028	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-163	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 10＜S≤25	个	1	99.39	33.03	0.12	27.96	99.39	33.03	0.12	27.96
小计								99.39	33.03	0.12	27.96

清单项目综合单价							160.50000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	18.021	1.3889	25.03		
	技工人工费	元	44.804	1.3661	61.21		
	高级技工人工费	元	9.546	1.3773	13.15		
材料	镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	2.02	0.23	0.46		
	固定卡子 φ40mm	个	1.03	1.17	1.21		
	裸铜线 10mm2	m	0.01	13.48	0.13		
	铜接线端子 DT-25	个	3.03	2.48	7.51		
	矿物绝缘电力电缆终端头	个	1	22.12	22.12		
	标志牌	个	1	0.71	0.71		
	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
机械	手动液压卡压钳	台班	0.01	11.53	0.12		

项目编码	030409003029	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-120	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 120＜S≤240	个	1	205.01	116.49	0.53	60.11	205.01	116.49	0.53	60.11
小计								205.01	116.49	0.53	60.11

清单项目综合单价							382.14000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	24.397	1.3889	33.88		
	技工人工费	元	87.422	1.3661	119.43		
	高级技工人工费	元	37.537	1.3773	51.7		
材料	其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
	铜接线端子 DT-240	个	3.03	34.85	105.6		
	焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
	汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409003030	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-119	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 70＜S≤120	个	1	156.51	48.43	0.53	43.87	156.51	48.43	0.53	43.87
小计								156.51	48.43	0.53	43.87

清单项目综合单价							249.34000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	18.648	1.3889	25.9		
	技工人工费	元	66.746	1.3661	91.18		
	高级技工人工费	元	28.629	1.3773	39.43		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	3.18	0.885	2.81		
		铜接线端子 DT-120		个	3.03	12.39	37.54		
		焊锡丝		kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#		kg	0.2	6.67	1.33		
	机械	其他机械费		元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409003031	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-118	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 50<S≤70	个	1	136.69	35.28	0.53	37.97	136.69	35.28	0.53	37.97
小计								136.69	35.28	0.53	37.97

清单项目综合单价 210.47000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	58.281	1.3661	79.62		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3773	34.47		
	材料	其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
		铜接线端子 DT-70	个	3.03	8.05	24.39		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409003032	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-117	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 35<S≤50	个	1	116.86	27.8	0.53	32.35	116.86	27.8	0.53	32.35
小计								116.86	27.8	0.53	32.35

清单项目综合单价 177.54000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.894	1.3889	19.3		
		技工人工费	元	49.817	1.3661	68.06		
		高级技工人工费	元	21.421	1.3773	29.5		
	材料	其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
		铜接线端子 DT-50	个	3.03	5.58	16.91		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409003033	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-116	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 16<S≤35	个	1	97.02	19.19	0.53	26.67	97.02	19.19	0.53	26.67
小计								97.02	19.19	0.53	26.67

清单项目综合单价 143.41000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.508	1.3889	15.98		
		技工人工费	元	41.362	1.3661	56.5		
		高级技工人工费	元	17.817	1.3773	24.54		
	材料	其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		铜接线端子 DT-35	个	3.03	2.74	8.3		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409003034	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-115	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 10<S≤16	个	1	59.47	17.59	0.53	16.66	59.47	17.59	0.53	16.66
小计								59.47	17.59	0.53	16.66

清单项目综合单价 94.25000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.131	1.3889	9.9		
		技工人工费	元	25.383	1.3661	34.68		
		高级技工人工费	元	10.813	1.3773	14.89		
	材料	其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
		铜接线端子 DT-16	个	3.03	2.21	6.7		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409003035	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-114	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) S≤10	个	1	41.27	15.98	0.53	11.76	41.27	15.98	0.53	11.76
小计								41.27	15.98	0.53	11.76

清单项目综合单价 69.54000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.879	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	17.551	1.3661	23.98		
		高级技工人工费	元	7.631	1.3773	10.51		
	材料	其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		铜接线端子 DT-10	个	3.03	1.68	5.09		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030412004075	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 ˊ WDZCN-RYS-2*1.0	100m单线	0.01	126.34	368.5	0	51.85	1.2634	3.685	0	0.5185	
小计								1.2634	3.685	0	0.5185	
清单项目综合单价												5.46690000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.14764	1.3889		0.21		
		技工人工费				元	0.64857	1.3661		0.89		
		高级技工人工费				元	0.12512	1.3773		0.17		
	材料	WDZCN-RYS-2*1.0				m	1.05	3.39		3.56		
		其他材料费				元	0.0038	0.885		0		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.009	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
	机械											
项目编码	030412004076	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-176换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 6<S≤10 ˊ WDZBN-BYJ-B1-10	100m单线	0.01	153.92	1400.85	0	110.77	1.5392	14.0085	0	1.1077	
小计								1.5392	14.0085	0	1.1077	
清单项目综合单价												16.65540000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.18021	1.3889		0.25		
		技工人工费				元	0.78958	1.3661		1.08		
		高级技工人工费				元	0.15272	1.3773		0.21		
	材料	其他材料费				元	0.0084	0.885		0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.01	0.56		0.01		
		焊锡				kg	0.0013	66.9		0.09		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0002	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.007	6.67		0.05		
		WDZBN-BYJ-B1-10				m	1.05	13.19		13.85		
	机械											
项目编码	030412004077	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-175换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 4<S≤6 ˊ WDZBN-BYJ-B1-6	100m单线	0.01	134.68	939.88	0	82.63	1.3468	9.3988	0	0.8263	
小计								1.3468	9.3988	0	0.8263	
清单项目综合单价												11.57190000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.15769	1.3889		0.22		
		技工人工费				元	0.69089	1.3661		0.94		
		高级技工人工费				元	0.13357	1.3773		0.18		
	材料	其他材料费				元	0.0071	0.885		0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.009	0.56		0.01		
		焊锡				kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.006	6.67		0.04		
		WDZBN-BYJ-B1-6				m	1.05	8.82		9.26		
	机械											
项目编码	030412004078	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-173换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) S≤2.5 ˊ WDZBN-BYJ-B1-2.5	100m单线	0.01	115.44	401.79	0	50.64	1.1544	4.0179	0	0.5064	
小计								1.1544	4.0179	0	0.5064	
清单项目综合单价												5.67870000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.13517	1.3889		0.19		
		技工人工费				元	0.5922	1.3661		0.81		
		高级技工人工费				元	0.11452	1.3773		0.16		
	材料	其他材料费				元	0.006	0.885		0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.007	0.56		0		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.005	6.67		0.03		
		WDZBN-BYJ-B1-2.5				m	1.05	3.71		3.9		
	机械											
项目编码	030412004079	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-173换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) S≤2.5 ˊ WDZCN-BYJ-B1-2.5	100m单线	0.01	115.44	403.89	0	50.75	1.1544	4.0389	0	0.5075	
小计								1.1544	4.0389	0	0.5075	
清单项目综合单价												5.70080000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.13517	1.3889		0.19		
		技工人工费				元	0.5922	1.3661		0.81		
		高级技工人工费				元	0.11452	1.3773		0.16		
	材料	WDZCN-BYJ-B1-2.5				m	1.05	3.73		3.92		
		其他材料费				元	0.006	0.885		0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.007	0.56		0		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.005	6.67		0.03		
	机械											
项目编码	030412004080	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-174换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5<S≤4 ˊ WDZC-BYJ-4	100m单线	0.01	115.44	498.8	0	55.49	1.1544	4.988	0	0.5549	
小计								1.1544	4.988	0	0.5549	
清单项目综合单价												6.69730000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	0.13517	1.3889	0.19		
		技工人工费	元	0.5922	1.3661	0.81		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3773	0.16		
	材料	其他材料费	元	0.0068	0.885	0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.008	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		WDZC-BYJ-4	m	1.05	4.62	4.85		
	机械							

项目编码	030412004081	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤2.5 ' WDZC-BYJ-2.5	100m单线	0.01	115.44	316.74	0	46.39	1.1544	3.1674	0	0.4639
小计								1.1544	3.1674	0	0.4639
清单项目综合单价								4.78570000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.13517	1.3889	0.19		
		技工人工费	元	0.5922	1.3661	0.81		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3773	0.16		
	材料	其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.007	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		WDZC-BYJ-2.5	m	1.05	2.9	3.05		
	机械							

项目编码	030412001080	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-49	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	100m	0.01	7394.81	6015.66	31.83	2259.87	73.9481	60.1566	0.3183	22.5987
小计								73.9481	60.1566	0.3183	22.5987
清单项目综合单价								157.02170000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.65689	1.3889	12.02		
		技工人工费	元	37.93428	1.3661	51.82		
		高级技工人工费	元	7.335	1.3773	10.1		
	材料	其他材料费	元	0.2619	0.885	0.23		
		锁紧螺母 M3×100	个	0.1545	0.92	0.14		
		镀锌钢管 DN100 δ=4.0mm	m	1.03	51.67	53.22		
		镀锌管接头(100×100)	个	0.1545	9.34	1.44		
		接地管卡 DN100	个	0.309	3.05	0.94		
		管卡子(钢管用DN100)	个	0.515	3.19	1.64		
		塑料护口(钢管用)100	个	0.1545	0.8	0.12		
		膨胀螺栓 M6	套	1.02	0.52	0.53		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0068	6.37	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.1088	11.83	1.29		
		沥青清漆	kg	0.0128	11.68	0.15		
		清油 C01-1	kg	0.0141	16.99	0.24		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0266	5.31	0.14		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	30.42	0.12		
		弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.0018	109.2	0.2		

项目编码	030412001081	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-48	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	100m	0.01	6520.42	4899.57	28.55	1972.46	65.2042	48.9957	0.2855	19.7246
小计								65.2042	48.9957	0.2855	19.7246
清单项目综合单价								134.21000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.63326	1.3889	10.6		
		技工人工费	元	33.44879	1.3661	45.69		
		高级技工人工费	元	6.46776	1.3773	8.91		
	材料	其他材料费	元	0.173	0.885	0.15		
		锁紧螺母 M3×80	个	0.1545	1.06	0.16		
		镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm	m	1.03	39.87	41.07		
		镀锌管接头(80×80)	个	0.1545	23.82	3.68		
		接地管卡 DN80	个	0.309	2.35	0.73		
		管卡子(钢管用DN80)	个	0.515	2.14	1.1		
		塑料护口(钢管用)80	个	0.1545	0.62	0.1		
		膨胀螺栓 M6	套	1.02	0.52	0.53		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0068	6.37	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0844	11.83	1		
		沥青清漆	kg	0.01	11.68	0.12		
		清油 C01-1	kg	0.0109	16.99	0.19		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0216	5.31	0.11		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	30.42	0.12		
		弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.0015	109.2	0.16		

项目编码	030412001082	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-47	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65	100m	0.01	5047.45	3923.12	26.37	1533.7	50.4745	39.2312	0.2637	15.337
小计								50.4745	39.2312	0.2637	15.337
清单项目综合单价								105.30640000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.90894	1.3889	8.21		
		技工人工费	元	25.8927	1.3661	35.37		
		高级技工人工费	元	5.00662	1.3773	6.9		
	材料	其他材料费	元	0.1628	0.885	0.14		
		锁紧螺母 M3×70	个	0.1545	0.82	0.13		
		镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.03	33.65	34.66		
		镀锌管接头(80×65)	个	0.1545	4.86	0.75		
		接地管卡 DN65	个	0.309	2.21	0.68		
		管卡子(钢管用DN65)	个	0.515	1.87	0.96		
		塑料护口(钢管用)65	个	0.1545	0.53	0.08		
		膨胀螺栓 M6	套	1.02	0.52	0.53		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0068	6.37	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0738	11.83	0.87		

工程量清单综合单价分析表

		沥青清漆	kg	0.0088	11.68	0.1		
		清油 C01-1	kg	0.0093	16.99	0.16		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0179	5.31	0.1		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	30.42	0.12		
		弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.0013	109.2	0.14		

项目编码	030412001083	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-46	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	100m	0.01	3236.72	3027	40.42	1010.74	32.3672	30.27	0.4042	10.1074
小计								32.3672	30.27	0.4042	10.1074
清单项目综合单价											73.14880000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.78915	1.3889	5.26		
		技工人工费	元	16.6038	1.3661	22.68		
		高级技工人工费	元	3.21056	1.3773	4.42		
	材料	其他材料费	元	0.1118	0.885	0.1		
		膨胀螺栓 M6	套	0.6732	0.52	0.35		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.06864	0.19	0.01		
		锁紧螺母 M3×40～50	个	0.1545	0.65	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0092	6.37	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0556	11.83	0.66		
		沥青清漆	kg	0.0063	11.68	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.0074	16.99	0.13		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0137	5.31	0.07		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.03	25.39	26.15		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.693	0.08	0.06		
		镀锌管接头(70×50)	个	0.1648	7.58	1.25		
		接地管卡 DN50	个	0.3296	1.11	0.37		
		管卡子(钢管用DN40～50)	个	0.6798	1.2	0.82		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0.1545	0.4	0.06		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	30.42	0.12		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.001	282.46	0.28		

项目编码	030412001084	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-42	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20	100m	0.01	1631.18	1021.18	29.12	484.78	16.3118	10.2118	0.2912	4.8478
小计								16.3118	10.2118	0.2912	4.8478
清单项目综合单价											31.66260000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.90955	1.3889	2.65		
		技工人工费	元	8.36771	1.3661	11.43		
		高级技工人工费	元	1.61799	1.3773	2.23		
	材料	镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	1.03	8.24	8.49		
		其他材料费	元	0.058	0.885	0.05		
		锁紧螺母 M3×20	个	0.1545	0.44	0.07		
		镀锌管接头(50×20)	个	0.1648	2.07	0.34		
		接地管卡 DN20	个	0.329	0.29	0.1		
		管卡子(钢管用DN15～20)	个	1.236	0.33	0.41		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.1545	0.16	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.2496	0.19	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0166	6.37	0.11		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0233	11.83	0.28		
		清油 C01-1	kg	0.0033	16.99	0.06		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0057	5.31	0.03		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2.52	0.08	0.2		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	30.42	0.12		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	282.46	0.17		

项目编码	030412001085	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-150	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤50	100m	0.01	1654.68	586.16	0	467.17	16.5468	5.8616	0	4.6717
小计								16.5468	5.8616	0	4.6717
清单项目综合单价											27.08010000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.93708	1.3889	2.69		
		技工人工费	元	8.48835	1.3661	11.6		
		高级技工人工费	元	1.64127	1.3773	2.26		
	材料	其他材料费	元	0.0661	0.885	0.06		
		刚性阻燃管 Φ50mm×2.8mm	m	1.1	4.76	5.24		
		塑料管接头 Φ40mm-50mm	个	0.2575	2.04	0.53		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0014	11.06	0.02		
	机械							

项目编码	030412001086	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-149	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤40	100m	0.01	1443.04	433.27	0	403.52	14.4304	4.3327	0	4.0352
小计								14.4304	4.3327	0	4.0352
清单项目综合单价											22.79830000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.68935	1.3889	2.35		
		技工人工费	元	7.40262	1.3661	10.11		
		高级技工人工费	元	1.43138	1.3773	1.97		
	材料	其他材料费	元	0.0662	0.885	0.06		
		刚性阻燃管 Φ40mm×2.3mm	m	1.1	3.37	3.71		
		塑料管接头 Φ40mm-50mm	个	0.2575	2.04	0.53		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0014	11.06	0.02		
	机械							

项目编码	030412001087	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-146	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	846.59	131.25	0	230.58	8.4659	1.3125	0	2.3058	
小计								8.4659	1.3125	0	2.3058	
清单项目综合单价												12.08420000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.99106	1.3889		1.38		
		技工人工费				元	4.34291	1.3661		5.93		
		高级技工人工费				元	0.83973	1.3773		1.16		
	材料	其他材料费				元	0.0225	0.885		0.02		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		锯条				根	0.01	0.68		0.01		
		胶合剂				kg	0.0008	11.06		0.01		
		刚性阻燃管 φ20mm×1.6mm				m	1.1	1.08		1.19		
		塑料管接头 φ16mm-20mm				个	0.2575	0.27		0.07		
	机械											
项目编码	030412001088	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-27	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=40	100m	0.01	1765.86	1347.06	0	534.63	17.6586	13.4706	0	5.3463	
小计								17.6586	13.4706	0	5.3463	
清单项目综合单价												36.47550000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.06724	1.3889		2.87		
		技工人工费				元	9.0586	1.3661		12.37		
		高级技工人工费				元	1.75157	1.3773		2.41		
	材料	其他材料费				元	0.0726	0.885		0.06		
		套接紧定式直接头 φ40mm(配螺钉)				个	0.2502	2.12		0.53		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ40mm				个	0.1502	4.95		0.74		
		套接紧定式电线管 φ40mm×1.6mm				m	1.03	9.85		10.15		
		管卡子(电线管用DN40~50)				个	1.442	0.78		1.12		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		木螺钉 M6×65				10个	0.115	1		0.12		
		面漆				kg	0.015	45.13		0.68		
		塑料膨胀管 φ8mm				10个	0.115	0.44		0.05		
	机械											
项目编码	030412001089	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-26	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=32	100m	0.01	1680.35	1327.14	0	511.01	16.8035	13.2714	0	5.1101	
小计								16.8035	13.2714	0	5.1101	
清单项目综合单价												35.18500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.96713	1.3889		2.73		
		技工人工费				元	8.61995	1.3661		11.78		
		高级技工人工费				元	1.66681	1.3773		2.3		
	材料	其他材料费				元	0.0488	0.885		0.04		
		管卡子(电线管用DN25~32)				个	1.442	2		2.88		
		套接紧定式直接头 φ32mm(配螺钉)				个	0.2502	1.95		0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ32mm				个	0.1502	3.11		0.47		
		套接紧定式电线管 φ32mm×1.6mm				m	1.03	7.97		8.21		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		木螺钉 M6×65				10个	0.1541	1		0.15		
		面漆				kg	0.0208	45.13		0.94		
		塑料膨胀管 φ8mm				10个	0.1541	0.44		0.07		
	机械											
项目编码	030412001090	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=25	100m	0.01	919.26	672.08	0	276.86	9.1926	6.7208	0	2.7686	
小计								9.1926	6.7208	0	2.7686	
清单项目综合单价												18.68200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.07618	1.3889		1.49		
		技工人工费				元	4.71569	1.3661		6.44		
		高级技工人工费				元	0.91182	1.3773		1.26		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)				个	0.2502	1.77		0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm				个	0.1502	2.12		0.32		
		套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm				m	1.03	5.73		5.9		
		其他材料费				元	0.043	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030412001091	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	681.98	543.98	0	207.67	6.8198	5.4398	0	2.0767	
小计								6.8198	5.4398	0	2.0767	
清单项目综合单价												14.33630000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.79839	1.3889		1.11		
		技工人工费				元	3.49845	1.3661		4.78		
		高级技工人工费				元	0.6765	1.3773		0.93		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)				个	0.2502	1.68		0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm				个	0.1502	1.59		0.24		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm				m	1.03	4.59		4.73		
		其他材料费				元	0.0379	0.885		0.03		
	机械											
项目编码	030412001092	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	150.07	70.27	0	43.22	15.007	7.027	0	4.322	
小计								15.007	7.027	0	4.322	
清单项目综合单价												26.35600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	1.7566	1.3889	2.44		
		技工人工费	元	7.6989	1.3661	10.52		
		高级技工人工费	元	1.4886	1.3773	2.05		
	材料	其他材料费	元	0.327	0.885	0.29		
		锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	2.912	0.27	0.79		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.22	2.29		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	1.472	0.75	1.1		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	1.472	0.06	0.09		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	2.944	0.84	2.47		
	机械							

项目编码	080707013003	项目名称	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-203	防火堵洞 盘柜下	处	1	106.22	11.93	0	28.7	106.22	11.93	0	28.7
小计								106.22	11.93	0	28.7
清单项目综合单价								146.85000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.392	1.3889	26.93		
		技工人工费	元	43.082	1.3661	58.85		
		高级技工人工费	元	14.841	1.3773	20.44		
	材料	其他材料费	元	0.46	0.885	0.41		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.05	4.87	5.11		
		镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫	10套	1.22	2.57	3.14		
		钢锯条	根	1.03	0.58	0.6		
		汽油 60#～70#	kg	0.4	6.67	2.67		
	机械							

项目编码	030416006003	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	692.1	8.85	19.36	184.97	692.1	8.85	19.36	184.97
小计								692.1	8.85	19.36	184.97
清单项目综合单价								905.28000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.055	1.3889	76.47		
		技工人工费	元	247.542	1.3661	338.17		
		高级技工人工费	元	201.449	1.3773	277.46		
	材料	其他材料费	元	10	0.885	8.85		
	机械	仪器仪表使用费	元	22	0.88	19.36		

项目编码	030416012003	项目名称	事故照明切换系统	计量单位	台、座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-34换	事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室 (双电源箱切换装置调试:人工*0.2机械*0.2)	系统（套）	1	85.99	4.96	2.11	23.15	85.99	4.96	2.11	23.15
小计								85.99	4.96	2.11	23.15
清单项目综合单价								116.21000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.405	1.3889	7.51		
		技工人工费	元	28.2012	1.3661	38.53		
		高级技工人工费	元	29.0088	1.3773	39.95		
	材料	其他材料费	元	5.6	0.885	4.96		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.4	0.88	2.11		

项目编码	030416009003	项目名称	自动投入装置	计量单位	系统、套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-21	备用电源自投装置调试	系统（套）	1	382.17	5.75	12.5	102.31	382.17	5.75	12.5	102.31
小计								382.17	5.75	12.5	102.31
清单项目综合单价								502.73000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.03	1.3889	33.38		
		技工人工费	元	125.333	1.3661	171.22		
		高级技工人工费	元	128.927	1.3773	177.57		
	材料	其他材料费	元	6.502	0.885	5.75		
	机械	仪器仪表使用费	元	14.2	0.88	12.5		

项目编码	030407004009	项目名称	小型电动机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-15	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 1.5< P≤3	台	1	184.49	18.73	0	49.76	184.49	18.73	0	49.76
小计								184.49	18.73	0	49.76
清单项目综合单价								252.98000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.522	1.3889	22.95		
		技工人工费	元	76.772	1.3661	104.88		
		高级技工人工费	元	41.141	1.3773	56.66		
	材料	其他材料费	元	5.57	0.885	4.93		
		汽油 60#～70#	kg	0.12	6.67	0.8		
		镀锌扁钢(综合)	kg	1.5	4.87	7.31		
		金属软管活接头 φ25mm	套	2.04	0.08	0.16		
	机械							

项目编码	030407004010	项目名称	小型电动机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-16	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 3< P≤13	台	1	352.44	24.44	0	94.49	352.44	24.44	0	94.49
小计								352.44	24.44	0	94.49
清单项目综合单价								471.37000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.663	1.3889	43.98		
		技工人工费	元	146.484	1.3661	200.11		
		高级技工人工费	元	78.67	1.3773	108.35		
	材料	其他材料费	元	6.39	0.885	5.66		
		汽油 60#～70#	kg	0.21	6.67	1.4		
		镀锌扁钢(综合)	kg	2.4	4.87	11.69		

工程量清单综合单价分析表

		金属软管活接头 Φ25mm	套	2.04	0.08	0.16		
	机械							
项目编码	030407004011	项目名称	小型电动机		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-17	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 13< P≤30	台	1	542.56	27.09	0	144.93	542.56	27.09	0	144.93
小计								542.56	27.09	0	144.93
清单项目综合单价								714.58000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	48.678	1.3889		67.61			
		技工人工费		元	225.6	1.3661		308.19			
		高级技工人工费		元	121.079	1.3773		166.76			
	材料	其他材料费		元	6.08	0.885		5.38			
		汽油 60#～70#		kg	0.3	6.67		2			
		金属软管 DN40		m	1.25	5.88		7.35			
		金属软管活接头 Φ40mm		套	2.04	0.33		0.67			
		镀锌扁钢(综合)		kg	2.4	4.87		11.69			
	机械										
项目编码	030410005003	项目名称	接闪带		计量单位	m					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-63	避雷网安装 沿女儿墙明设	10m	0.1	149.59	38.02	19.94	42.91	14.959	3.802	1.994	4.291
小计								14.959	3.802	1.994	4.291
清单项目综合单价								25.04600000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.7643	1.3889		2.45			
		技工人工费		元	7.959	1.3661		10.87			
		高级技工人工费		元	1.1875	1.3773		1.64			
	材料	其他材料费		元	0.014	0.885		0.01			
		镀锌圆钢 Φ10mm		m	1.015	2.66		2.7			
		镀锌扁钢 40×4		m	0.102	6.12		0.62			
		电焊条 结422 Φ4mm		kg	0.025	7.4		0.19			
		普通水泥 32.5(R)		kg	0.078	0.5		0.04			
		砂		m3	0.0002	126.21		0.03			
		醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.014	11.83		0.17			
		清油 C01-1		kg	0.003	16.99		0.05			
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.013	153.42		1.99			
项目编码	030410005004	项目名称	接闪带		计量单位	m					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-65	避雷网安装均压环敷设利用圈梁钢筋	10m	0.1	76.42	4.42	24.55	22.2	7.642	0.442	2.455	2.22
小计								7.642	0.442	2.455	2.22
清单项目综合单价								12.75900000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.9006	1.3889		1.25			
		技工人工费		元	4.0581	1.3661		5.54			
		高级技工人工费		元	0.6149	1.3773		0.85			
	材料	其他材料费		元	0.1	0.885		0.09			
		钢筋 Φ10mm		kg	0.04	3.269		0.13			
		电焊条 结422 Φ4mm		kg	0.03	7.4		0.22			
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.016	153.42		2.45			
项目编码	030410011003	项目名称	接地跨接		计量单位	处					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-13	接地跨接线	10处	0.1	141.02	33.08	15.34	40.07	14.102	3.308	1.534	4.007
小计								14.102	3.308	1.534	4.007
清单项目综合单价								22.95100000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	2.4774	1.3889		3.44			
		技工人工费		元	5.6868	1.3661		7.77			
		高级技工人工费		元	2.0998	1.3773		2.89			
	材料	其他材料费		元	0.062	0.885		0.05			
		镀锌扁钢(综合)		kg	0.459	4.87		2.24			
		镀锌精制带帽螺栓 M16×100以内2平1弹簧		10套	0.102	8.53		0.87			
		电焊条 结422 Φ4mm		kg	0.02	7.4		0.15			
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.01	153.42		1.53			
项目编码	030410011004	项目名称	接地跨接		计量单位	处					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-14	钢铝窗接地安装	10处	0.1	294.62	19.24	10.74	79.69	29.462	1.924	1.074	7.969
小计								29.462	1.924	1.074	7.969
清单项目综合单价								40.42900000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.2186	1.3889		7.25			
		技工人工费		元	11.9855	1.3661		16.37			
		高级技工人工费		元	4.2409	1.3773		5.84			
	材料	其他材料费		元	0.082	0.885		0.07			
		钢筋 Φ10mm		kg	0.488	3.269		1.6			
		镀锌扁钢 40×4		kg	0.013	4.87		0.06			
		电焊条 结422 Φ4mm		kg	0.015	7.4		0.11			
		调和漆		kg	0.005	9.61		0.05			
		清油 C01-1		kg	0.002	16.99		0.03			
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.007	153.42		1.07			
项目编码	030410011005	项目名称	接地跨接		计量单位	套					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-14	钢铝窗接地安装	10处	0.1	294.62	19.24	10.74	79.69	29.462	1.924	1.074	7.969
小计								29.462	1.924	1.074	7.969
清单项目综合单价								40.42900000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.2186	1.3889		7.25			
		技工人工费		元	11.9855	1.3661		16.37			
		高级技工人工费		元	4.2409	1.3773		5.84			
	材料	其他材料费		元	0.082	0.885		0.07			
		钢筋 Φ10mm		kg	0.488	3.269		1.6			
		镀锌扁钢 40×4		kg	0.013	4.87		0.06			

工程量清单综合单价分析表

	材料	电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.015	7.4	0.11		
		调和漆	kg	0.005	9.61	0.05		
		清油 C01-1	kg	0.002	16.99	0.03		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007	153.42	1.07		

项目编码	030410002005	项目名称	接地母线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10换	户内接地母线 明设 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								29.427	6.911	0.457	8.165
清单项目综合单价								44.96000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.2603	1.3889	12.86		
		技工人工费	元	4.8571	1.3661	6.64		
		高级技工人工费	元	7.21	1.3773	9.93		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.021	0.885	0.02		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030410003002	项目名称	引下线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-61	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	106.12	2.35	24.55	29.95	10.612	0.235	2.455	2.995
小计								10.612	0.235	2.455	2.995
清单项目综合单价								16.29700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.2513	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	5.6403	1.3661	7.71		
		高级技工人工费	元	0.8486	1.3773	1.17		
	材料	其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.03	7.4	0.22		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.016	153.42	2.45		

项目编码	030410004003	项目名称	均压环	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-65	避雷网安装均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	76.42	4.42	24.55	22.2	7.642	0.442	2.455	2.22
小计								7.642	0.442	2.455	2.22
清单项目综合单价								12.75900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.9006	1.3889	1.25		
		技工人工费	元	4.0581	1.3661	5.54		
		高级技工人工费	元	0.6149	1.3773	0.85		
	材料	其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
		钢筋 Φ10mm	kg	0.04	3.269	0.13		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.03	7.4	0.22		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.016	153.42	2.45		

项目编码	030416027003	项目名称	接地装置	计量单位	系统、组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-123	接地网调试	系统	1	1173.09	10.29	0	310.94	1173.09	10.29	0	310.94
小计								1173.09	10.29	0	310.94
清单项目综合单价								1494.32000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	177.94	1.3889	247.14		
		技工人工费	元	514.029	1.3661	702.22		
		高级技工人工费	元	162.438	1.3773	223.73		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
		白布	m2	0.28	4.82	1.35		
		丙酮清洗剂	kg	0.65	7.79	5.06		
		电线 BV-4	m	0.75	3.98	2.99		
	机械							

项目编码	011601001008	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	0	1.98	2.02	0	0.62	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0E-8			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031401022007	项目名称	其他措施	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	7204.8205	5.03	0	3.99	1.62	36240.24712	0	28747.2338	11671.80921
小计								36240.24712	0	28747.2338	11671.80921
清单项目综合单价								76659.29012000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械	增加机械费	元	32493.74046	0.885	28756.96		

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房电气工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房电气工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房电气工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房给排水工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2546730.74	
2	措施项目	131481.84	
2.1	安全文明施工	54245.36	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	44058.44	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	10186.92	
2.2	其他措施项目费	77236.48	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	241039.13	
5	含税建安工程造价	2919251.71	
合计		2919251.71	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房给排水工程　　第 1 页，共 16 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		给水系统					1069023.58	0
1-1	031001006040	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S31603薄壁不锈钢给水管DN100 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	400	294.6	117840	0
1-2	031001006041	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S31603薄壁不锈钢给水管DN80 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	400	235.2	94080	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房给排水工程　　第 2 页，共 16 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	031001006042	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S31603薄壁不锈钢给水管DN65 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	400	205.53	82212	0
1-4	031001006043	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S31603薄壁不锈钢给水管DN50 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	400	135.87	54348	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房给排水工程　　第 3 页，共 16 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	031001006044	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S31603薄壁不锈钢给水管DN40 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1000	128.54	128540	0
1-6	031001006045	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S31603薄壁不锈钢给水管DN32 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	400	113.89	45556	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房给排水工程　　第 4 页，共 16 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	031001006046	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S31603薄壁不锈钢给水管DN25 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	400	91.71	36684	0
1-8	031001006047	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:S31603薄壁不锈钢给水管DN20 (3)连接方式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 (5)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	80.49	4024.5	0
1-9	031002001121	不锈钢伸缩器	(1)名称:不锈钢伸缩器DN100 (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (3)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	532.88	1065.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房给排水工程　　第 5 页，共 16 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	031002011007	水表	(1)名称:远传水表 (2)材质、型号:DN80 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	40	1080.53	43221.2	0
1-11	031002011008	水表	(1)名称:远传水表 (2)材质、型号:DN65 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	40	965.59	38623.6	0
1-12	031002011009	水表	(1)名称:远传水表 (2)材质、型号:DN50 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	40	490.84	19633.6	0
1-13	031002011010	水表	(1)名称:远传水表 (2)材质、型号:DN25 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	40	223.82	8952.8	0
1-14	031002011011	水表	(1)名称:远传水表 (2)材质、型号:DN20 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	40	223.82	8952.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房给排水工程　　第 6 页，共 16 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15	031002011012	水表	(1)名称:远传水表 (2)材质、型号:DN15 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	616	223.82	137873.12	0
1-16	031002001122	截止阀	(1)名称:铜截止阀 (2)材质、型号:DN50 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	40	120.38	4815.2	0
1-17	031002001123	不锈钢闸阀	(1)名称:不锈钢闸阀 (2)材质、型号:DN65 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	40	1656.95	66278	0
1-18	031002001124	弹性座软密封闸阀	(1)名称:铜闸阀 (2)材质、型号:DN50 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	40	160.73	6429.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房给排水工程　　第 7 页，共 16 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-19	031002001125	自动排气阀阀组	(1)名称:自动排气阀阀组 (2)材质、型号:DN20 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他:含铜截止阀、真空破坏器、排气阀等 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	40	174.31	6972.4	0
1-20	031002001126	带真空破坏器龙头	(1)名称:铜质真空破坏器 (2)材质、型号:DN50 (3)连接方式:螺纹连接 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	40	175.75	7030	0
1-21	031002001127	减压阀组	(1)名称:减压阀组 (2)规格:DN80 (3)材质:不锈钢 (4)压力等级:PN=1.6MPa (5)连接方式:螺纹连接 (6)说明:含先导可调式稳压减压阀、内螺纹铜闸、不锈钢Y型过滤器、不锈钢可曲挠橡胶接头、压力表(带阀及表弯)、阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 (7)综合:综合考虑管井内外安装 (8)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (9)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	40	3718.71	148748.4	0
1-22	031301003057	套管	(1)名称:钢套管 (2)规格:穿管管径DN65 (3)说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 (4)综合:综合考虑管井内外安装 (5)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	100	71.43	7143	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房给排水工程　　第 8 页，共 16 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2		污废水系统					1078818.32	0
2-1	031001008037	UPVC排水管	(1)名称:实壁普通UPVC排水管 (2)材质、型号:DN150 (3)连接方式:粘接 (4)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	500	138.18	69090	0
2-2	031001008038	UPVC排水管	(1)名称:实壁普通UPVC排水管 (2)材质、型号:DN100 (3)连接方式:粘接 (4)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	2000	94.31	188620	0
2-3	031001008039	UPVC排水管	(1)名称:实壁普通UPVC排水管 (2)材质、型号:DN75 (3)连接方式:粘接 (4)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	2000	67.82	135640	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房给排水工程　　第 9 页，共 16 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	031001008040	UPVC排水管	(1)名称:实壁普通UPVC排水管 (2)材质、型号:DN50 (3)连接方式:粘接 (4)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	2000	58.77	117540	0
2-5	031001001006	铸铁管	(1)名称:机制柔性接口排水铸铁管 (2)材质、型号:DN150 (3)连接方式:不锈钢卡箍连接 (4)附件:含管件、标识及管道、支架制作安装除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	800	276.85	221480	0
2-6	031001001007	铸铁管	(1)名称:机制柔性接口排水铸铁管 (2)材质、型号:DN100 (3)连接方式:不锈钢卡箍连接 (4)附件:含管件、标识及管道、支架制作安装除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	200	241.02	48204	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房给排水工程　　第 10 页，共 16 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7	031003008018	地漏	(1)名称:地漏 (2)材质、型号:DN150 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	6	302.69	1816.14	0
2-8	031003008019	地漏	(1)名称:地漏 (2)材质、型号:DN100 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	56	159.17	8913.52	0
2-9	031003008020	地漏	(1)名称:地漏 (2)材质、型号:DN75 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	39	150.48	5868.72	0
2-10	031003008021	地漏	(1)名称:地漏 (2)材质、型号:DN50 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	616	103.7	63879.2	0
2-11	031301003058	套管	(1)名称:钢套管 (2)规格:穿管管径DN100 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1232	129.72	159815.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房给排水工程　　第 11 页，共 16 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-12	031301003059	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:穿管管径DN100 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	393.71	393.71	0
2-13	031301003060	套管	(1)名称:钢套管 (2)规格:穿管管径DN150 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	225.09	225.09	0
2-14	031301003061	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:穿管管径DN150 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	506.9	506.9	0
2-15	031003008022	阻火圈	(1)名称:阻火圈 (2)材质、型号:DN100 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	616	75	46200	0
2-16	031003008023	阻火圈	(1)名称:阻火圈 (2)材质、型号:DN150 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	84	126.5	10626	0
3		雨水系统					321743.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房给排水工程　　第 12 页，共 16 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	031001008041	UPVC排水管	(1)名称:实壁普通UPVC排水管 (2)材质、型号:DN100 (3)连接方式:粘接 (4)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	94.31	4715.5	0
3-2	031001002010	镀锌钢管	(1)名称:内外壁热浸镀锌钢管 (2)材质、型号:DN150 (3)连接方式:沟槽连接 (4)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	200	191.16	38232	0
3-3	031001002011	镀锌钢管	(1)名称:内外壁热浸镀锌钢管 (2)材质、型号:DN100 (3)连接方式:沟槽连接 (4)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	2000	132.39	264780	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房给排水工程　　第 13 页，共 16 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	031003008024	87型雨水斗	(1)名称:87型钢制雨水斗 (2)规格:DN100 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	23	205.46	4725.58	0
3-5	031003008025	侧入式雨水斗	(1)名称:侧排雨水斗 (2)规格:DN100 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	19	178.14	3384.66	0
3-6	031301003062	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:穿管管径DN100 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	15	393.71	5905.65	0
4		冷凝水系统					77145.45	0
4-1	031001008042	UPVC排水管	(1)名称:PVC-U排水管 (2)规格、型号:DN50 (3)连接形式:粘接 (4)附件:附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	10	53.43	534.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房给排水工程　　第 14 页，共 16 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2	031001008043	UPVC排水管	(1)名称:PVC-U排水管 (2)规格、型号:DN75 (3)连接形式:粘接 (4)附件:附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	20	67.82	1356.4	0
4-3	031001008044	UPVC排水管	(1)名称:PVC-U排水管 (2)规格、型号:DN100 (3)连接形式:粘接 (4)附件:附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	94.31	4715.5	0
4-4	031001008045	UPVC排水管	(1)名称:PVC-U排水管 (2)规格、型号:DN150 (3)连接形式:粘接 (4)附件:附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	138.18	6909	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房给排水工程　　第 15 页，共 16 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5	031001008046	塑料管	(1)名称:UPVC给水管 (2)安装部位:室内 (3)介质:冷凝水管 (4)材质、规格:dn20 (5)连接形式:承插粘接 (6)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压 (7)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油 (8)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (9)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	100	41.64	4164	0
4-6	031001008047	塑料管	(1)名称:UPVC给水管 (2)安装部位:室内 (3)介质:冷凝水管 (4)材质、规格:dn25 (5)连接形式:承插粘接 (6)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压 (7)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油 (8)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (9)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	616	45.72	28163.52	0
4-7	031001008048	塑料管	(1)名称:UPVC给水管 (2)安装部位:室内 (3)介质:冷凝水管 (4)材质、规格:dn32 (5)连接形式:承插粘接 (6)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压 (7)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油 (8)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (9)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	46.88	2344	0
4-8	040601028002	尼龙网板	(1)材料品种:防虫网罩 (2)材料规格:10*10mm不锈钢铁丝 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	2	337.79	675.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房给排水工程　　第 16 页，共 16 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-9	031208002004	管道绝热	(1)绝热材料品种:不燃铝箔橡塑(难燃B1级) (2)绝热厚度:20mm (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	2	2128.96	4257.92	0
4-10	031301003063	套管	(1)名称:穿楼板（墙）套管制安 (2)材质:UPVC (3)规格:D≤32 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	616	24.83	15295.28	0
4-11	031301003064	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:穿管管径DN32 (3)说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 (4)综合:综合考虑管井内外安装 (5)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	5	271.89	1359.45	0
4-12	031301003065	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:穿管管径DN150 (3)说明:含开孔、防火防渗封堵，满足阻燃要求等套管配套内容 (4)综合:综合考虑管井内外安装 (5)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	5	506.9	2534.5	0
4-13	031003008026	阻火圈	(1)名称:阻火圈 (2)材质、型号:DN100 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	24	75	1800	0
4-14	031003008027	阻火圈	(1)名称:阻火圈 (2)材质、型号:DN150 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	24	126.5	3036	0
合计							2546730.74	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房给排水工程
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					131481.84
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	54245.36
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	44058.44
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	10186.92
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-9-1	031401001008	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	0	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	77236.48
1-14-1	031401022008	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	项	1	77236.48	77236.48
合计							131481.84

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房给排水工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房给排水工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房给排水工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	241039.13
合计					241039.13

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房给排水工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房给排水工程　　标段： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	031001006040	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-88	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 80< DN≤100 ˆ S31603薄壁不锈钢管 DN100	10m	0.1	341.75	2228.12	6.13	202.28	34.175	222.812	0.613	20.228
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.83	37.49	0	31.47	1.1183	0.3749	0	0.3147
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.45	1.42	12.58	15.91	0.30483	0.007668	0.067932	0.085914
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0054	1241.25	582.98	281.64	377.74	6.70275	3.148092	1.520856	2.039796
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.87	13.77	6.29	8.52	0.150498	0.074358	0.033966	0.046008
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.91	11.65	6.29	8.15	0.145314	0.06291	0.033966	0.04401
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.87	6.44	6.29	8.15	0.150498	0.034776	0.033966	0.04401
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.91	5.48	6.29	7.85	0.145314	0.029592	0.033966	0.04239
小计								42.892504	226.544296	2.337652	22.844828
清单项目综合单价											294.61928000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.458135	1.3889	8.97		
		技工人工费	元	20.394863	1.3661	27.86		
		高级技工人工费	元	4.401397	1.3773	6.06		
	材料	普通水泥 42.5(R)	kg	0.065356	0.349	0.02		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.020466	7.4	0.15		
		型钢	kg	0.5724	4.13	2.36		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		螺母	kg	0.011178	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.024883	3.96	0.1		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00432	12.49	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011394	11.83	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.001328	5.31	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.012107	17.33	0.21		
		乙炔气	m3	0.004234	13.01	0.06		
		其他材料费	元	0.490081	0.885	0.43		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.015	16.19	0.24		
		水	m3	0.111	4.62	0.51		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00635	30.42	0.19		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000162	1257.55	0.2		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00054	325.04	0.18		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00304	225.51	0.69		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.07	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005746	88.68	0.51		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000572	24	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00054	176.71	0.1		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.53	0.42		

项目编码	031001006041	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-87	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80 ˆ S31603薄壁不锈钢管DN80	10m	0.1	293.18	1744.41	6.13	165.24	29.318	174.441	0.613	16.524
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.83	37.49	0	31.47	1.1183	0.3749	0	0.3147
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.45	1.42	12.58	15.91	0.254025	0.00639	0.05661	0.071595
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0045	1241.25	582.98	281.64	377.74	5.585625	2.62341	1.26738	1.69983
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.87	13.77	6.29	8.52	0.125415	0.061965	0.028305	0.03834
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.91	11.65	6.29	8.15	0.121095	0.052425	0.028305	0.036675
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.87	6.44	6.29	8.15	0.125415	0.02898	0.028305	0.036675
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.91	5.48	6.29	7.85	0.121095	0.02466	0.028305	0.035325
小计								36.76897	177.61373	2.05021	18.75714
清单项目综合单价											235.19005000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.535595	1.3889	7.69		
		技工人工费	元	17.476179	1.3661	23.87		
		高级技工人工费	元	3.779958	1.3773	5.21		
	材料	普通水泥 42.5(R)	kg	0.054464	0.349	0.02		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.017055	7.4	0.13		
		型钢	kg	0.477	4.13	1.97		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		螺母	kg	0.009315	6.68	0.06		
		螺栓(综合)	kg	0.020736	3.96	0.08		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0036	12.49	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009495	11.83	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.001107	5.31	0.01		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.010089	17.33	0.17		
		乙炔气	m3	0.003528	13.01	0.05		
		水	m3	0.1	4.62	0.46		
		其他材料费	元	0.415568	0.885	0.37		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN80	个	0.463	88.79	41.11		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.006125	30.42	0.19		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000135	1257.55	0.17		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00045	325.04	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002534	225.51	0.57		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.07	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004788	88.68	0.42		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000477	24	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00045	176.71	0.08		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.53	0.42		

项目编码	031001006042	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-86换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˊ S31603薄壁不锈钢管DN65	10m	0.1	284.51	1472.43	5.97	149.34	28.451	147.243	0.597	14.934
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	111.83	37.49	0	31.47	1.1183	0.3749	0	0.3147
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.45	1.42	12.58	15.91	0.254025	0.00639	0.05661	0.071595
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0045	1241.25	582.98	281.64	377.74	5.585625	2.62341	1.26738	1.69983
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.87	13.77	6.29	8.52	0.125415	0.061965	0.028305	0.03834
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.91	11.65	6.29	8.15	0.121095	0.052425	0.028305	0.036675
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.87	6.44	6.29	8.15	0.125415	0.02898	0.028305	0.036675
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.91	5.48	6.29	7.85	0.121095	0.02466	0.028305	0.035325
小计								35.90197	150.41573	2.03421	17.16714
清单项目综合单价											205.51905000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.409995	1.3889	7.51		
		技工人工费	元	17.053979	1.3661	23.3		
		高级技工人工费	元	3.695558	1.3773	5.09		
	材料	普通水泥 42.5(R)	kg	0.054464	0.349	0.02		
		S31603薄壁不锈钢管DN65	m	0.987	110.62	109.18		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.017055	7.4	0.13		
		型钢	kg	0.477	4.13	1.97		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		螺母	kg	0.009315	6.68	0.06		
		螺栓(综合)	kg	0.020736	3.96	0.08		
		砂轮片 φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0036	12.49	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009495	11.83	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.001107	5.31	0.01		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.010089	17.33	0.17		
		乙炔气	m3	0.003528	13.01	0.05		
		水	m3	0.098	4.62	0.45		
		其他材料费	元	0.357568	0.885	0.32		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN65	个	0.526	71.39	37.55		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.036	11.53	0.42		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001125	30.42	0.03		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000135	1257.55	0.17		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00045	325.04	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002534	225.51	0.57		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004788	88.68	0.42		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000477	24	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00045	176.71	0.08		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	27.13	0.14		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		

项目编码	031001006043	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-85换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˊ S31603薄壁不锈钢管 DN50	10m	0.1	269.19	881.42	4.29	115.61	26.919	88.142	0.429	11.561
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.44	0	24.01	0.863	0.2344	0	0.2401
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.45	1.42	12.58	15.91	0.152415	0.003834	0.033966	0.042957
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0027	1241.25	582.98	281.64	377.74	3.351375	1.574046	0.760428	1.019898
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.87	13.77	6.29	8.52	0.075249	0.037179	0.016983	0.023004
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.91	11.65	6.29	8.15	0.072657	0.031455	0.016983	0.022005
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.87	6.44	6.29	8.15	0.075249	0.017388	0.016983	0.022005
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.91	5.48	6.29	7.85	0.072657	0.014796	0.016983	0.021195
小计								31.581602	90.055098	1.291326	12.952164
清单项目综合单价											135.88019000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.654183	1.3889	6.46		
		技工人工费	元	15.042701	1.3661	20.55		
		高级技工人工费	元	3.316079	1.3773	4.57		
	材料	普通水泥 42.5(R)	kg	0.032678	0.349	0.01		
		S31603薄壁不锈钢管 DN50	m	0.987	60.88	60.09		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.010233	7.4	0.08		
		型钢	kg	0.2862	4.13	1.18		
		钢丝刷	把	0.000405	2.45	0		
		螺母	kg	0.005589	6.68	0.04		
		螺栓(综合)	kg	0.012442	3.96	0.05		
		砂轮片 φ400mm	片	0.01	16.19	0.16		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00216	12.49	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005697	11.83	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00459	6.51	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.000664	5.31	0		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.006053	17.33	0.1		
		乙炔气	m3	0.002117	13.01	0.03		
		水	m3	0.066	4.62	0.3		
		其他材料费	元	0.278541	0.885	0.25		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50	个	0.633	43.65	27.63		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.025	11.53	0.29		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.000675	30.42	0.02		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000081	1257.55	0.1		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00027	325.04	0.09		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00152	225.51	0.34		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0035	27.13	0.09		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002873	88.68	0.25		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000286	24	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00027	176.71	0.05		

项目编码	031001006044	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-84换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ˊ S31603薄壁不锈钢管 DN40	10m	0.1	250.2	834.84	4.02	108.23	25.02	83.484	0.402	10.823
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.44	0	24.01	0.863	0.2344	0	0.2401
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.45	1.42	12.58	15.91	0.152415	0.003834	0.033966	0.042957
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0027	1241.25	582.98	281.64	377.74	3.351375	1.574046	0.760428	1.019898
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.87	13.77	6.29	8.52	0.075249	0.037179	0.016983	0.023004
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.91	11.65	6.29	8.15	0.072657	0.031455	0.016983	0.022005
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.87	6.44	6.29	8.15	0.075249	0.017388	0.016983	0.022005
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.91	5.48	6.29	7.85	0.072657	0.014796	0.016983	0.021195
小计								29.682602	85.397098	1.264326	12.214164
清单项目综合单价											128.55819000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.391483	1.3889	6.1		
		技工人工费	元	14.134001	1.3661	19.31		
		高级技工人工费	元	3.103879	1.3773	4.27		
	材料	普通水泥 42.5(R)	kg	0.032678	0.349	0.01		
		S31603薄壁不锈钢管 DN40	m	0.994	53.1	52.78		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.010233	7.4	0.08		
		型钢	kg	0.2862	4.13	1.18		
		钢丝刷	把	0.000405	2.45	0		
		螺母	kg	0.005589	6.68	0.04		
		螺栓(综合)	kg	0.012442	3.96	0.05		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00216	12.49	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005697	11.83	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00459	6.51	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.000664	5.31	0		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.006053	17.33	0.1		
		乙炔气	m3	0.002117	13.01	0.03		
		水	m3	0.063	4.62	0.29		
		其他材料费	元	0.273541	0.885	0.24		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.004	16.19	0.06		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN40	个	0.752	40.42	30.4		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.025	11.53	0.29		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.000675	30.42	0.02		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000081	1257.55	0.1		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00027	325.04	0.09		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00152	225.51	0.34		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002873	88.68	0.25		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000286	24	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00027	176.71	0.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0025	27.13	0.07		

项目编码	031001006045	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-83换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˊ S31603薄壁不锈钢管 DN32	10m	0.1	230.39	720.83	2.42	97.18	23.039	72.083	0.242	9.718
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.44	0	24.01	0.863	0.2344	0	0.2401
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.45	1.42	12.58	15.91	0.152415	0.003834	0.033966	0.042957
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0027	1241.25	582.98	281.64	377.74	3.351375	1.574046	0.760428	1.019898
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.87	13.77	6.29	8.52	0.075249	0.037179	0.016983	0.023004
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.91	11.65	6.29	8.15	0.072657	0.031455	0.016983	0.022005
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.87	6.44	6.29	8.15	0.075249	0.017388	0.016983	0.022005
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.91	5.48	6.29	7.85	0.072657	0.014796	0.016983	0.021195
小计								27.701602	73.996098	1.104326	11.109164
清单项目综合单价											113.91119000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.115983	1.3889	5.72		
		技工人工费	元	13.177901	1.3661	18		
		高级技工人工费	元	2.891679	1.3773	3.98		
	材料	普通水泥 42.5(R)	kg	0.032678	0.349	0.01		
		S31603薄壁不锈钢管 DN32	m	0.986	42.48	41.89		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.010233	7.4	0.08		
		型钢	kg	0.2862	4.13	1.18		
		钢丝刷	把	0.000405	2.45	0		
		螺母	kg	0.005589	6.68	0.04		
		螺栓(综合)	kg	0.012442	3.96	0.05		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00216	12.49	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005697	11.83	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00459	6.51	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.000664	5.31	0		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.006053	17.33	0.1		
		乙炔气	m3	0.002117	13.01	0.03		
		水	m3	0.059	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.409541	0.885	0.36		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN32	个	0.937	31.86	29.85		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.019	11.53	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.000675	30.42	0.02		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000081	1257.55	0.1		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00027	325.04	0.09		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00152	225.51	0.34		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002873	88.68	0.25		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000286	24	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00027	176.71	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		

项目编码	031001006046	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-82	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˊ S31603薄壁不锈钢管 DN25	10m	0.1	220.82	520.98	2.42	84.66	22.082	52.098	0.242	8.466
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.44	0	24.01	0.863	0.2344	0	0.2401

工程量清单综合单价分析表

031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.45	1.42	12.58	15.91	0.152415	0.003834	0.033966	0.042957	
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0027	1241.25	582.98	281.64	377.74	3.351375	1.574046	0.760428	1.019898	
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.87	13.77	6.29	8.52	0.075249	0.037179	0.016983	0.023004	
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.91	11.65	6.29	8.15	0.072657	0.031455	0.016983	0.022005	
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.87	6.44	6.29	8.15	0.075249	0.017388	0.016983	0.022005	
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.91	5.48	6.29	7.85	0.072657	0.014796	0.016983	0.021195	
小计								26.744602	54.011098	1.104326	9.857164	
清单项目综合单价											91.71719000	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.978783	1.3889	5.53		
		技工人工费	元	12.723901	1.3661	17.38		
		高级技工人工费	元	2.785679	1.3773	3.84		
	材料	普通水泥 42.5(R)	kg	0.032678	0.349	0.01		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.010233	7.4	0.08		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25	个	1.075	27.88	29.97		
		型钢	kg	0.2862	4.13	1.18		
		钢丝刷	把	0.000405	2.45	0		
		螺母	kg	0.005589	6.68	0.04		
		螺栓(综合)	kg	0.012442	3.96	0.05		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00216	12.49	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005697	11.83	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00459	6.51	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.000664	5.31	0		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.006053	17.33	0.1		
		乙炔气	m3	0.002117	13.01	0.03		
		水	m3	0.058	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.383541	0.885	0.34		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.000675	30.42	0.02		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	229.07	0.02		
		手动液压卡压钳	台班	0.019	11.53	0.22		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000081	1257.55	0.1		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00027	325.04	0.09		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00152	225.51	0.34		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002873	88.68	0.25		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000286	24	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00027	176.71	0.05		

项目编码	031001006047	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-81	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ^ S31603薄壁不锈钢管 DN20	10m	0.1	203.6	426.91	2.65	75.41	20.36	42.691	0.265	7.541
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.44	0	24.01	0.863	0.2344	0	0.2401
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	56.45	1.42	12.58	15.91	0.16935	0.00426	0.03774	0.04773
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.003	1241.25	582.98	281.64	377.74	3.72375	1.74894	0.84492	1.13322
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.87	13.77	6.29	8.52	0.08361	0.04131	0.01887	0.02556
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.91	11.65	6.29	8.15	0.08073	0.03495	0.01887	0.02445
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.87	6.44	6.29	8.15	0.08361	0.01932	0.01887	0.02445
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.91	5.48	6.29	7.85	0.08073	0.01644	0.01887	0.02355
小计								25.44478	44.79062	1.22314	9.06006
清单项目综合单价											80.51860000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.810963	1.3889	5.29		
		技工人工费	元	12.103896	1.3661	16.54		
		高级技工人工费	元	2.625425	1.3773	3.62		
	材料	普通水泥 42.5(R)	kg	0.036309	0.349	0.01		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.01137	7.4	0.08		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20	个	1.116	27.43	30.61		
		型钢	kg	0.318	4.13	1.31		
		钢丝刷	把	0.00045	2.45	0		
		螺母	kg	0.00621	6.68	0.04		
		螺栓(综合)	kg	0.013824	3.96	0.05		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0024	12.49	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00327	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.00633	11.83	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0051	6.51	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.000738	5.31	0		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.006726	17.33	0.12		
		乙炔气	m3	0.002352	13.01	0.03		
		水	m3	0.056	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.378045	0.885	0.33		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.021	11.53	0.24		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00075	30.42	0.02		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1257.55	0.11		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0003	325.04	0.1		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001689	225.51	0.38		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003192	88.68	0.28		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000318	24	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0003	176.71	0.05		

项目编码	031002001121	项目名称	不锈钢伸缩器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-197	法兰式套筒伸缩器安装(焊接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ^ 不锈钢伸缩器	个	1	122.43	312.4	46.69	51.36	122.43	312.4	46.69	51.36
小计								122.43	312.4	46.69	51.36
清单项目综合单价											532.88000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.266	1.3889	23.98		
		技工人工费	元	58.597	1.3661	80.05		
		高级技工人工费	元	13.357	1.3773	18.4		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×85～140	套	16.48	1.65	27.19		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		锯条	根	0.4	0.68	0.27		
		清油 C01-1	kg	0.06	16.99	1.02		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		

工程量清单综合单价分析表

		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	172.92	46.69		

项目编码	031002011007	项目名称	水表	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-218换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80 - 水表DN80	组	1	130.99	871.32	0	78.22	130.99	871.32	0	78.22
小计								130.99	871.32	0	78.22
清单项目综合单价								1080.53000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.523	1.3889	25.73		
		技工人工费	元	62.513	1.3661	85.4		
		高级技工人工费	元	14.418	1.3773	19.86		
	材料	水表DN80	个	1	587.35	587.35		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.19	6.63	1.26		
		锯条	根	0.41	0.68	0.28		
		其他材料费	元	0.243	0.885	0.22		
		螺纹闸板阀 DN80 Z15T-16	个	1.01	279.42	282.21		
	机械							

项目编码	031002011008	项目名称	水表	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-218	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80 - 水表DN65	组	1	130.99	761.85	0	72.75	130.99	761.85	0	72.75
小计								130.99	761.85	0	72.75
清单项目综合单价								965.59000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.523	1.3889	25.73		
		技工人工费	元	62.513	1.3661	85.4		
		高级技工人工费	元	14.418	1.3773	19.86		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.19	6.63	1.26		
		锯条	根	0.41	0.68	0.28		
		其他材料费	元	0.243	0.885	0.22		
		螺纹闸板阀 DN80 Z15T-16	个	1.01	279.42	282.21		
	机械							

项目编码	031002011009	项目名称	水表	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-217	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 - 水表DN50	组	1	57.95	397.68	0	35.21	57.95	397.68	0	35.21
小计								57.95	397.68	0	35.21
清单项目综合单价								490.84000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.135	1.3889	11.3		
		技工人工费	元	27.727	1.3661	37.88		
		高级技工人工费	元	6.364	1.3773	8.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		锯条	根	0.34	0.68	0.23		
		其他材料费	元	0.178	0.885	0.16		
		螺纹闸板阀 DN50 Z15T-16	个	1.01	123.45	124.68		
	机械							

项目编码	031002011010	项目名称	水表	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-214换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 - 水表DN25	组	1	30.48	176.45	0	16.89	30.48	176.45	0	16.89
小计								30.48	176.45	0	16.89
清单项目综合单价								223.82000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.252	1.3889	5.91		
		技工人工费	元	14.566	1.3661	19.9		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3773	4.67		
	材料	水表DN25	个	1	114.36	114.36		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.642	0.09	0.06		
		螺纹闸板阀 DN25 Z15T-16	个	1.01	60.74	61.35		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.08	6.63	0.53		
		锯条	根	0.14	0.68	0.1		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械							

项目编码	031002011011	项目名称	水表	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-214换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 - 水表DN25	组	1	30.48	176.45	0	16.89	30.48	176.45	0	16.89
小计								30.48	176.45	0	16.89
清单项目综合单价								223.82000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.252	1.3889	5.91		
		技工人工费	元	14.566	1.3661	19.9		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3773	4.67		
	材料	水表DN25	个	1	114.36	114.36		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.642	0.09	0.06		
		螺纹闸板阀 DN25 Z15T-16	个	1.01	60.74	61.35		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.08	6.63	0.53		
		锯条	根	0.14	0.68	0.1		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械							

项目编码	031002011012	项目名称	水表	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-214换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 - 水表DN25	组	1	30.48	176.45	0	16.89	30.48	176.45	0	16.89
小计								30.48	176.45	0	16.89
清单项目综合单价								223.82000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.252	1.3889	5.91		
		技工人工费	元	14.566	1.3661	19.9		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3773	4.67		
	材料	水表DN25	个	1	114.36	114.36		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.642	0.09	0.06		
		螺纹闸板阀 DN25 Z15T-16	个	1.01	60.74	61.35		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.08	6.63	0.53		
		锯条	根	0.14	0.68	0.1		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械							

项目编码	031002001122	项目名称	截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˉ 铜截止阀 DN50	个	1	33.39	74.44	0	12.55	33.39	74.44	0	12.55
小计								33.39	74.44	0	12.55
清单项目综合单价								120.38000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3661	21.83		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3773	4.96		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	031002001123	项目名称	不锈钢闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-7	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50< DN≤65 ˉ 不锈钢闸阀 DN65	个	1	49.14	1518.87	0	88.94	49.14	1518.87	0	88.94
小计								49.14	1518.87	0	88.94
清单项目综合单价								1656.95000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.005	1.3889	9.73		
		技工人工费	元	23.505	1.3661	32.11		
		高级技工人工费	元	5.303	1.3773	7.3		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.016	6.63	0.11		
		聚四氟乙烯生料带	m	4.898	0.09	0.44		
		锯条	根	0.42	0.68	0.29		
		黑玛钢活接头 DN65	个	1.01	15.8	15.96		
		其他材料费	元	0.53	0.885	0.47		
	机械							

项目编码	031002001124	项目名称	弹性座软密封闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˉ 铜闸阀DN50	个	1	33.39	112.87	0	14.47	33.39	112.87	0	14.47
小计								33.39	112.87	0	14.47
清单项目综合单价								160.73000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3661	21.83		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3773	4.96		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	031002001125	项目名称	自动排气阀阀组	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˉ 铜截止阀 DN20	个	1	11.72	19.98	0	4.11	11.72	19.98	0	4.11
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˉ 真空破坏器 DN20	个	1	11.72	87.82	0	7.5	11.72	87.82	0	7.5
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˉ 自动排气阀 DN20	个	1	11.72	15.86	0	3.9	11.72	15.86	0	3.9
小计								35.16	123.66	0	15.51
清单项目综合单价								174.33000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.872	1.3889	6.77		
		技工人工费	元	16.908	1.3661	23.1		
		高级技工人工费	元	3.834	1.3773	5.28		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	4.521	0.09	0.41		
		锯条	根	0.168	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN20	个	3.03	1.97	5.97		
		其他材料费	元	0.336	0.885	0.3		
	机械							

项目编码	031002001126	项目名称	带真空破坏器龙头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˉ 真空破坏器 DN50	个	1	33.39	127.17	0	15.19	33.39	127.17	0	15.19
小计								33.39	127.17	0	15.19
清单项目综合单价								175.75000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3661	21.83		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	3.604	1.3773	4.96		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	031002001127	项目名称	减压阀组	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-155	螺纹减压阀单体安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80 ˆ 先导可调式稳压减压阀DN80	个	1	96.09	802.88	0	65.57	96.09	802.88	0	65.57
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80 ˆ 内螺纹铜闸阀DN80	个	1	76.71	761.42	0	58.37	76.71	761.42	0	58.37
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80 ˆ 不锈钢Y型过滤器DN80	个	1	76.71	1086.41	0	74.62	76.71	1086.41	0	74.62
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80 ˆ 不锈钢可曲挠橡胶接头DN80	个	1	76.71	272.15	0	33.91	76.71	272.15	0	33.91
031001-46	压力表 就地	台(块)	1	57.36	153.98	0.7	16.51	57.36	153.98	0.7	16.51
031010-54	压力表弯安装	10个	0.1	61.99	7.28	0	16.77	6.199	0.728	0	1.677
小计								389.779	3077.568	0.7	250.657
清单项目综合单价											3718.70400000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	48.5838	1.3889	67.48		
		技工人工费	元	194.0109	1.3661	265.04		
		高级技工人工费	元	41.576	1.3773	57.26		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.088	6.63	0.58		
		聚四氟乙烯生料带	m	19.069	0.09	1.72		
		棉纱	kg	0.005	9.38	0.05		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	2	0.04	0.08		
		固定卡子 1.5×32	个	1	1.77	1.77		
		锯条	根	2	0.68	1.36		
		酚醛调和漆	kg	0.01	11.5	0.12		
		黑玛钢活接头 DN80	个	4.04	20.98	84.76		
		位号牌	个	1	0.48	0.48		
		其他材料费	元	6.17	0.885	5.46		
		校验材料费	元	0.26	0.885	0.23		
		清洗剂 500mL	瓶	0.005	7.08	0.04		
		仪表接头	套	1	4.42	4.42		
		取源部件	套	1	16.02	16.02		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.8	0.88	0.7		

项目编码	031301003057	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	31.22	28.71	1.68	9.82	31.22	28.71	1.68	9.82
小计								31.22	28.71	1.68	9.82
清单项目综合单价											71.43000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.377	1.3889	6.08		
		技工人工费	元	15.198	1.3661	20.76		
		高级技工人工费	元	3.182	1.3773	4.38		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.038	19.03	0.72		
		水泥 P.042.5	kg	0.332	0.351	0.12		
		砂子	kg	0.997	0.78	0.78		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.026	6.51	0.17		
		油麻	kg	0.957	11.5	11.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.007	6.67	0.05		
		氧气	m3	0.036	6.19	0.22		
		乙炔气	kg	0.012	14.64	0.18		
		密封油膏	kg	0.202	6.86	1.39		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.318	40.17	12.77		
		其他材料费	元	0.55	0.885	0.49		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.009	20.46	0.18		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	166.5	1.5		

项目编码	031001008037	项目名称	UPVC排水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-315	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 110<dn≤160 ˆ 实壁普通UPVC排水管DN150	10m	0.1	441.67	548.94	0	144.32	44.167	54.894	0	14.432
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0064	920.36	523.48	725.13	321.54	5.890304	3.350272	4.640832	2.057856
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0064	495.61	138.99	283.88	158.39	3.171904	0.889536	1.816832	1.013696
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.45	1.42	12.58	15.91	0.36128	0.009088	0.080512	0.101824
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.87	13.77	6.29	8.52	0.178368	0.088128	0.040256	0.054528
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.91	11.65	6.29	8.15	0.172224	0.07456	0.040256	0.05216
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.87	6.44	6.29	8.15	0.178368	0.041216	0.040256	0.05216
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.91	5.48	6.29	7.85	0.172224	0.035072	0.040256	0.05024
小计								54.291672	59.381872	6.6992	17.814464
清单项目综合单价											138.18720800

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.862318	1.3889	10.92		
		技工人工费	元	25.88145	1.3661	35.36		
		高级技工人工费	元	5.819136	1.3773	8.01		
		型钢(综合)	kg	0.672	4.13	2.78		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.027136	6.64	0.18		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.027155	6.28	0.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000589	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.042963	5.6	0.24		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.011059	19.03	0.21		
		合金钢钻头(综合)	个	0.008646	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		锯条	根	0.242	0.68	0.16		

工程量清单综合单价分析表

	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013504	11.83	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
		电	kW·h	0.021517	0.67	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001574	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003859	10.62	0.04		
		氧气	m3	0.026726	6.19	0.17		
		乙炔气	kg	0.008909	14.64	0.13		
		粘合剂	kg	0.136	19.71	2.68		
		承插塑料排水管件 dn160	个	0.595	21.64	12.88		
		伸缩节 dn160	个	0.35	39.75	13.91		
		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.03	10.71	0.32		
		其他材料费	元	1.080832	0.885	0.96		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00048	362.83	0.17		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000192	1257.55	0.24		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00297	225.51	0.67		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006829	220.21	1.5		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007526	20.46	0.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.024806	166.5	4.13		

项目编码	031001008038	项目名称	UPVC排水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 实壁普通UPVC排水管 DN100	10m	0.1	315.81	319.54	0	99.55	31.581	31.954	0	9.955
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	920.36	523.48	725.13	321.54	4.969944	2.826792	3.915702	1.736316
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	495.61	138.99	283.88	158.39	2.676294	0.750546	1.532952	0.855306
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.45	1.42	12.58	15.91	0.30483	0.007668	0.067932	0.085914
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.87	13.77	6.29	8.52	0.150498	0.074358	0.033966	0.046008
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.91	11.65	6.29	8.15	0.145314	0.06291	0.033966	0.04401
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.87	6.44	6.29	8.15	0.150498	0.034776	0.033966	0.04401
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.91	5.48	6.29	7.85	0.145314	0.029592	0.033966	0.04239
小计								40.123692	35.740642	5.65245	12.808954
清单项目综合单价											94.32573800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.830612	1.3889	8.1		
		技工人工费	元	19.121364	1.3661	26.12		
		高级技工人工费	元	4.286296	1.3773	5.9		
	材料	型钢(综合)	kg	0.567	4.13	2.34		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.022896	6.64	0.15		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.022912	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000497	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03625	5.6	0.2		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.009331	19.03	0.18		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007295	6.37	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		锯条	根	0.194	0.68	0.13		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011394	11.83	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		电	kW·h	0.018155	0.67	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001328	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003256	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.02255	6.19	0.14		
		乙炔气	kg	0.007517	14.64	0.11		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.62	9.96		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
		其他材料费	元	0.951327	0.885	0.84		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000405	362.83	0.15		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000162	1257.55	0.2		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002506	225.51	0.57		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005762	220.21	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00635	20.46	0.13		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.02093	166.5	3.48		

项目编码	031001008039	项目名称	UPVC排水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 实壁普通UPVC排水管 DN75	10m	0.1	280.91	149.28	0	81.8	28.091	14.928	0	8.18
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0043	920.36	523.48	725.13	321.54	3.957548	2.250964	3.118059	1.382622
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0043	495.61	138.99	283.88	158.39	2.131123	0.597657	1.220684	0.681077
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0043	56.45	1.42	12.58	15.91	0.242735	0.006106	0.054094	0.068413
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0043	27.87	13.77	6.29	8.52	0.119841	0.059211	0.027047	0.036636
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0043	26.91	11.65	6.29	8.15	0.115713	0.050095	0.027047	0.035045
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0043	27.87	6.44	6.29	8.15	0.119841	0.027692	0.027047	0.035045
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0043	26.91	5.48	6.29	7.85	0.115713	0.023564	0.027047	0.033755
小计								34.893514	17.943289	4.501025	10.452593
清单项目综合单价											67.79042100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.049936	1.3889	7.01		
		技工人工费	元	16.64157	1.3661	22.73		
		高级技工人工费	元	3.736182	1.3773	5.15		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4515	4.13	1.86		
		钢丝刷	把	0.000645	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018232	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018245	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000396	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028866	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.00743	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005809	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004687	0.66	0		
		锯条	根	0.083	0.68	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009073	11.83	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00731	6.51	0.05		
		电	kW·h	0.014457	0.67	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001058	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002593	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.017957	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.005986	14.64	0.09		
		粘合剂	kg	0.05	19.71	0.99		

工程量清单综合单价分析表

		承插塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.35	3.08		
		伸缩节 dn75	个	0.35	7.8	2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.36	0.22		
		其他材料费	元	0.695372	0.885	0.62		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000323	362.83	0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000129	1257.55	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001995	225.51	0.45		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004588	220.21	1.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005057	20.46	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.016667	166.5	2.78		

项目编码	031001008040	项目名称	UPVC排水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤63 - UPVC排水管DN50	10m	0.1	256.66	111.32	0	73.48	25.666	11.132	0	7.348
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0041	920.36	523.48	725.13	321.54	3.773476	2.146268	2.973033	1.318314
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0041	495.61	138.99	283.88	158.39	2.032001	0.569859	1.163908	0.649399
小计								31.471477	13.848127	4.136941	9.315713
清单项目综合单价											58.77225800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.446119	1.3889	6.18		
		技工人工费	元	15.082717	1.3661	20.6		
		高级技工人工费	元	3.406684	1.3773	4.69		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4305	4.13	1.78		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.017384	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017396	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000377	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.027523	5.6	0.15		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007085	19.03	0.13		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005539	6.37	0.04		
		锯条	根	0.068	0.68	0.05		
		电	kW·h	0.013784	0.67	0.01		
		机油	kg	0.002472	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.017122	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.005707	14.64	0.08		
		粘合剂	kg	0.033	19.71	0.65		
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.08	2.56		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.22	1.83		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.36	0.2		
		其他材料费	元	1.705933	0.885	1.51		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000308	362.83	0.11		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001902	225.51	0.43		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004375	220.21	0.96		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004822	20.46	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.015892	166.5	2.65		

项目编码	031001001006	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-228	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) 100< DN≤150 ˚ 机制柔性铸铁管DN150	10m	0.1	697.41	1516.88	0	260.39	69.741	151.688	0	26.039
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.064	56.45	1.92	0	15.04	3.6128	0.12288	0	0.96256
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.45	1.42	12.58	15.91	0.36128	0.009088	0.080512	0.101824
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0064	920.36	523.48	725.13	321.54	5.890304	3.350272	4.640832	2.057856
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0064	495.61	138.99	283.88	158.39	3.171904	0.889536	1.816832	1.013696
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.87	13.77	6.29	8.52	0.178368	0.088128	0.040256	0.054528
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.91	11.65	6.29	8.15	0.172224	0.07456	0.040256	0.05216
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.87	6.44	6.29	8.15	0.178368	0.041216	0.040256	0.05216
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.91	5.48	6.29	7.85	0.172224	0.035072	0.040256	0.05024
小计								83.478472	156.298752	6.6992	30.384024
清单项目综合单价											276.86044800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.588802	1.3889	17.48		
		技工人工费	元	39.304826	1.3661	53.69		
		高级技工人工费	元	8.93062	1.3773	12.3		
	材料	型钢(综合)	kg	0.672	4.13	2.78		
		钢丝刷	把	0.01376	2.45	0.03		
		排水橡胶密封圈 DN150	个	1.769	6.23	11.02		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.027136	6.64	0.18		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.027155	6.28	0.17		
		六角带帽螺栓带垫 M14×14以上	套	5.466	0.82	4.48		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000589	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.042963	5.6	0.24		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.011059	19.03	0.21		
		合金钢钻头(综合)	个	0.008646	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.102976	0.66	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013504	11.83	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
		电	kW·h	0.021517	0.67	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001574	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003859	10.62	0.04		
		氧气	m3	0.026726	6.19	0.17		
		乙炔气	kg	0.008909	14.64	0.13		
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN150	个	0.507	57.06	28.93		
		法兰压盖 DN150(室内排水)	个	1.769	8.41	14.88		
		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.02	10.71	0.21		
		水	m3	0.028	4.62	0.13		
		其他材料费	元	0.439832	0.885	0.39		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00048	362.83	0.17		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000192	1257.55	0.24		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00297	225.51	0.67		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006829	220.21	1.5		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007526	20.46	0.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.024806	166.5	4.13		

项目编码	031001001007	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-227	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) 75< DN≤100 ˚ 机制柔性铸铁管DN100,室内排水柔性铸铁管不锈钢卡箍件DN100	10m	0.1	663.18	1260.6	0	238.52	66.318	126.06	0	23.852	
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.054	56.45	1.92	0	15.04	3.0483	0.10368	0	0.81216	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.45	1.42	12.58	15.91	0.30483	0.007668	0.067932	0.085914	
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	920.36	523.48	725.13	321.54	4.969944	2.826792	3.915702	1.736316	
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	495.61	138.99	283.88	158.39	2.676294	0.750546	1.532952	0.855306	
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.87	13.77	6.29	8.52	0.150498	0.074358	0.033966	0.046008	
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.91	11.65	6.29	8.15	0.145314	0.06291	0.033966	0.04401	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.87	6.44	6.29	8.15	0.150498	0.034776	0.033966	0.04401	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.91	5.48	6.29	7.85	0.145314	0.029592	0.033966	0.04239	
小计								77.908992	129.950322	5.65245	27.518114	
清单项目综合单价												241.02987800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.670636	1.3889	16.21		
		技工人工费	元	36.72975	1.3661	50.18		
		高级技工人工费	元	8.36767	1.3773	11.52		
	材料	型钢(综合)	kg	0.567	4.13	2.34		
		钢丝刷	把	0.01161	2.45	0.03		
		排水橡胶密封圈 DN100	个	2.534	3.82	9.68		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.022896	6.64	0.15		
		六角带帽螺栓带垫 M12×14～75	套	7.83	0.48	3.76		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.022912	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000497	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03625	5.6	0.2		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.009331	19.03	0.18		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007295	6.37	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.086886	0.66	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011394	11.83	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		电	kW·h	0.018155	0.67	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001328	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003256	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.02255	6.19	0.14		
		乙炔气	kg	0.007517	14.64	0.11		
		法兰压盖 DN100(室内排水)	个	2.534	4.16	10.54		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.02	7.35	0.15		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.379327	0.885	0.34		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000405	362.83	0.15		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000162	1257.55	0.2		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002506	225.51	0.57		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005762	220.21	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00635	20.46	0.13		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.02093	166.5	3.48		

项目编码	031003008018	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-70	地漏安装 公称直径DN(mm) 100<DN≤150 ˚ 地漏DN150	10个	0.1	919.95	1774.84	0	332.18	91.995	177.484	0	33.218
小计								91.995	177.484	0	33.218
清单项目综合单价											302.69700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.9764	1.3889	18.02		
		技工人工费	元	43.9927	1.3661	60.1		
		高级技工人工费	元	10.073	1.3773	13.87		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.75	0.5	0.38		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.1	65.4	6.54		
		存水弯(铸铁)DN100	个	1	37.74	37.74		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
	机械							

项目编码	031003008019	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-69换	地漏安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˚ 地漏DN100	10个	0.1	582.64	814.2	0	194.89	58.264	81.42	0	19.489
小计								58.264	81.42	0	19.489
清单项目综合单价											159.17300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.2216	1.3889	11.42		
		技工人工费	元	27.8561	1.3661	38.05		
		高级技工人工费	元	6.383	1.3773	8.79		
	材料							
	机械							

项目编码	031003008020	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80 ˚ 地漏DN75,存水弯DN75	10个	0.1	497.46	833.86	0	173.33	49.746	83.386	0	17.333
小计								49.746	83.386	0	17.333
清单项目综合单价											150.46500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.0206	1.3889	9.75		
		技工人工费	元	23.7821	1.3661	32.49		
		高级技工人工费	元	5.45	1.3773	7.51		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.5	0.33		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	30.28	3.03		
		存水弯DN75	个	1	37.5	37.5		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械							

项目编码	031003008021	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径DN(mm) DN≤50 ˚ 地漏DN50,存水弯DN50	10个	0.1	251.7	684.53	0	100.83	25.17	68.453	0	10.083
小计								25.17	68.453	0	10.083

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									103.70600000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	3.5537	1.3889	4.94		
		技工人工费		元	12.032	1.3661	16.44		
		高级技工人工费		元	2.7569	1.3773	3.8		
	材料	存水弯DN50		个	1	29.38	29.38		
		普通水泥 32.5(R)		kg	0.6	0.5	0.3		
		其他材料费		元	0.04	0.885	0.04		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm		m	0.1	19.28	1.93		
	机械								
项目编码	031301003058	项目名称		套管		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.26	53.3	2.43	17.73	56.26	53.3	2.43	17.73
小计								56.26	53.3	2.43	17.73

清单项目综合单价									129.72000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	8.01	1.3889	11.13		
		技工人工费		元	27.262	1.3661	37.24		
		高级技工人工费		元	5.726	1.3773	7.89		
	材料	水泥 P.042.5		kg	0.44	0.351	0.15		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm		m	0.318	65.4	20.8		
		其他材料费		元	1.23	0.885	1.09		
		圆钢 φ10mm~14mm		kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子		把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm		kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm		片	0.057	19.03	1.08		
		砂子		kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻		kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#~90#		kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气		m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气		kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏		kg	0.258	6.86	1.77		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400		台班	0.013	20.46	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20		台班	0.013	166.5	2.16		
项目编码	031301003059	项目名称		套管		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	94.21	99.26	47.67	33.3	94.21	99.26	47.67	33.3
030808-85换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	79.98	17.26	0	22.03	79.98	17.26	0	22.03
小计								174.19	116.52	47.67	55.33

清单项目综合单价									393.71000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	24.909	1.3889	34.6		
		技工人工费		元	84.444	1.3661	115.36		
		高级技工人工费		元	17.599	1.3773	24.24		
	材料	扁钢 <59		kg	1.25	4.4	5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm		kg	5.673	3.335	18.92		
		尼龙砂轮片 φ100mm		片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子		把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm		kg	0.58	5.6	3.25		
		水泥 P.042.5		kg	1.214	0.351	0.43		
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.064	6.51	0.42		
		油麻		kg	1.089	11.5	12.52		
		电		kW·h	0.046	0.67	0.03		
		汽油 70#~90#		kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气		m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气		kg	0.625	14.64	9.15		
		密封油膏		kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒		kg	0.52	3.58	1.86		
		无缝钢管 D159×4.5		m	0.424	75.9	32.18		
		其他材料费		元	3.02	0.885	2.67		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000		台班	0.025	275.33	6.88		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20		台班	0.245	166.5	40.79		
项目编码	031301003060	项目名称		套管		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	95.73	95.85	3.16	30.35	95.73	95.85	3.16	30.35
小计								95.73	95.85	3.16	30.35

清单项目综合单价									225.09000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	13.644	1.3889	18.95		
		技工人工费		元	46.376	1.3661	63.35		
		高级技工人工费		元	9.753	1.3773	13.43		
	材料	水泥 P.042.5		kg	0.8	0.351	0.28		
		无缝钢管 D219×6		m	0.318	146.52	46.59		
		圆钢 φ10mm~14mm		kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子		把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm		kg	0.034	5.6	0.19		
		砂子		kg	2.399	0.78	1.87		
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻		kg	3.152	11.5	36.25		
		汽油 70#~90#		kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气		m3	0.324	6.19	2.01		
		乙炔气		kg	0.108	14.64	1.58		
		密封油膏		kg	0.612	6.86	4.2		
		其他材料费		元	1.97	0.885	1.74		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20		台班	0.019	166.5	3.16		
项目编码	031301003061	项目名称		套管		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	121.57	150.3	57.04	43.76	121.57	150.3	57.04	43.76
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	82.29	28.73	0	23.21	82.29	28.73	0	23.21
小计								203.86	179.03	57.04	66.97

清单项目综合单价									506.90000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	29.152	1.3889	40.49		
		技工人工费	元	98.853	1.3661	135.04		
		高级技工人工费	元	20.566	1.3773	28.33		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	8.606	3.335	28.7		
		水泥 P.042.5	kg	2.025	0.351	0.71		
		电	kW·h	0.068	0.67	0.05		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	146.52	62.12		
		刚性防水套管 DN150	个	1	0	0		
		扁钢 <59	kg	1.6	4.4	7.04		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		钢丝刷子	把	1.459	14.6	21.3		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.78	5.6	4.37		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		油麻	kg	1.816	11.5	20.88		
		汽油 70#～90#	kg	0.047	6.67	0.31		
		氧气	m3	2.04	6.19	12.63		
		乙炔气	kg	0.68	14.64	9.96		
		密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46		
		石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11		
		其他材料费	元	3.91	0.885	3.46		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.293	166.5	48.78		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.33	8.26		

项目编码	031003008022	项目名称	阻火圈	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-94	阻火圈公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	个	1	51.22	9.74	0	14.04	51.22	9.74	0	14.04
小计								51.22	9.74	0	14.04
清单项目综合单价											75.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.634	1.3889	10.6		
		技工人工费	元	24.602	1.3661	33.61		
		高级技工人工费	元	5.088	1.3773	7.01		
	材料	阻火圈DN100	个	1	7.08	7.08		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	031003008023	项目名称	阻火圈	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-95	阻火圈公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 换 阻火圈DN150	个	1	86.81	15.93	0	23.76	86.81	15.93	0	23.76
小计								86.81	15.93	0	23.76
清单项目综合单价											126.50000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.889	1.3889	17.9		
		技工人工费	元	41.678	1.3661	56.94		
		高级技工人工费	元	8.692	1.3773	11.97		
	材料	阻火圈DN150	个	1	13.27	13.27		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	031001008041	项目名称	UPVC排水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90＜dn≤110 实壁普通UPVC排水管 DN100	10m	0.1	315.81	319.54	0	99.55	31.581	31.954	0	9.955
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	920.36	523.48	725.13	321.54	4.969944	2.826792	3.915702	1.736316
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	495.61	138.99	283.88	158.39	2.676294	0.750546	1.532952	0.855306
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.45	1.42	12.58	15.91	0.30483	0.007668	0.067932	0.085914
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.87	13.77	6.29	8.52	0.150498	0.074358	0.033966	0.046008
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.91	11.65	6.29	8.15	0.145314	0.06291	0.033966	0.04401
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.87	6.44	6.29	8.15	0.150498	0.034776	0.033966	0.04401
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.91	5.48	6.29	7.85	0.145314	0.029592	0.033966	0.04239
小计								40.123692	35.740642	5.65245	12.808954
清单项目综合单价											94.32573800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.830612	1.3889	8.1		
		技工人工费	元	19.121364	1.3661	26.12		
		高级技工人工费	元	4.286296	1.3773	5.9		
	材料	型钢(综合)	kg	0.567	4.13	2.34		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.022896	6.64	0.15		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.022912	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000497	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03625	5.6	0.2		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.009331	19.03	0.18		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007295	6.37	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		锯条	根	0.194	0.68	0.13		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011394	11.83	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		电	kW·h	0.018155	0.67	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001328	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003256	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.02255	6.19	0.14		
		乙炔气	kg	0.007517	14.64	0.11		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.62	9.96		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
		其他材料费	元	0.951327	0.885	0.84		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000405	362.83	0.15		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000162	1257.55	0.2		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002506	225.51	0.57		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005762	220.21	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00635	20.46	0.13		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.02093	166.5	3.48		

项目编码	031001002010	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˇ 内外壁热浸镀锌钢管 DN150	10m	0.1	509.77	942.43	21.99	183.59	50.977	94.243	2.199	18.359	
031101-1换	管道手工除锈 轻锈 ˇ (除微锈:人工*0.2材料*0.2)	10m2	0.0471	11.29	0.39	0	3.01	0.531759	0.018369	0	0.141771	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.45	1.42	12.58	15.91	0.36128	0.009088	0.080512	0.101824	
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0064	920.36	523.48	725.13	321.54	5.890304	3.350272	4.640832	2.057856	
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0064	495.61	138.99	283.88	158.39	3.171904	0.889536	1.816832	1.013696	
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.87	13.77	6.29	8.52	0.178368	0.088128	0.040256	0.054528	
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.91	11.65	6.29	8.15	0.172224	0.07456	0.040256	0.05216	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.87	6.44	6.29	8.15	0.178368	0.041216	0.040256	0.05216	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.91	5.48	6.29	7.85	0.172224	0.035072	0.040256	0.05024	
小计								61.633431	98.749241	8.8982	21.883235	
清单项目综合单价											191.16410700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.990896	1.3889		12.49		
		技工人工费				元	29.314476	1.3661		40.05		
		高级技工人工费				元	6.606615	1.3773		9.1		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm				kg	0.014	4.87		0.07		
		型钢(综合)				kg	0.672	4.13		2.78		
		钢丝刷				把	0.002844	2.45		0.01		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.027136	6.64		0.18		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.027155	6.28		0.17		
		砂轮片 φ400mm				片	0.037	16.19		0.6		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.000589	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.042963	5.6		0.24		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.011059	19.03		0.21		
		合金钢钻头(综合)				个	0.008646	6.37		0.06		
		铁砂布 0#-2#				张	0.021106	0.66		0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.013504	11.83		0.16		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.01088	6.51		0.07		
		电				kW·h	0.021517	0.67		0.01		
		溶剂汽油				kg	0.001574	5.31		0.01		
		机油				kg	0.003859	10.62		0.04		
		氧气				m3	0.026726	6.19		0.17		
		乙炔气				kg	0.008909	14.64		0.13		
		水				m3	0.025	4.62		0.12		
		其他材料费				元	4.785542	0.885		4.24		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.00048	362.83		0.17		
	机械	其他机械费				元	1.995	0.885		1.77		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000192	1257.55		0.24		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.00297	225.51		0.67		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.006829	220.21		1.5		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150				台班	0.014	30.9		0.43		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.007526	20.46		0.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.024806	166.5		4.13		
项目编码	031001002011		项目名称		镀锌钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-17	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˇ 内外壁热浸镀锌钢管 DN100	10m	0.1	416.73	544.14	11.96	138.33	41.673	54.414	1.196	13.833	
031101-1换	管道手工除锈 轻锈 ˇ (除微锈:人工*0.2材料*0.2)	10m2	0.0314	11.29	0.39	0	3.01	0.354506	0.012246	0	0.094514	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.45	1.42	12.58	15.91	0.30483	0.007668	0.067932	0.085914	
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	920.36	523.48	725.13	321.54	4.969944	2.826792	3.915702	1.736316	
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	495.61	138.99	283.88	158.39	2.676294	0.750546	1.532952	0.855306	
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.87	13.77	6.29	8.52	0.150498	0.074358	0.033966	0.046008	
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.91	11.65	6.29	8.15	0.145314	0.06291	0.033966	0.04401	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.87	6.44	6.29	8.15	0.150498	0.034776	0.033966	0.04401	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.91	5.48	6.29	7.85	0.145314	0.029592	0.033966	0.04239	
小计								50.570198	58.212888	6.84845	16.781468	
清单项目综合单价											132.41300400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.367064	1.3889		10.23		
		技工人工费				元	24.063315	1.3661		32.87		
		高级技工人工费				元	5.420049	1.3773		7.47		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm				kg	0.012	4.87		0.06		
		型钢(综合)				kg	0.567	4.13		2.34		
		钢丝刷				把	0.002066	2.45		0.01		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.022896	6.64		0.15		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.022912	6.28		0.14		
		砂轮片 φ400mm				片	0.025	16.19		0.4		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.000497	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.03625	5.6		0.2		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.009331	19.03		0.18		
		合金钢钻头(综合)				个	0.007295	6.37		0.05		
		铁砂布 0#-2#				张	0.015306	0.66		0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.011394	11.83		0.13		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.00918	6.51		0.06		
		电				kW·h	0.018155	0.67		0.01		
		溶剂汽油				kg	0.001328	5.31		0.01		
		机油				kg	0.003256	10.62		0.03		
		氧气				m3	0.02255	6.19		0.14		
		乙炔气				kg	0.007517	14.64		0.11		
		水				m3	0.015	4.62		0.07		
		其他材料费				元	1.413467	0.885		1.25		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.000405	362.83		0.15		
	机械	其他机械费				元	1.002	0.885		0.89		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000162	1257.55		0.2		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.002506	225.51		0.57		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.005762	220.21		1.27		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150				台班	0.01	30.9		0.31		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.00635	20.46		0.13		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.02093	166.5		3.48		
项目编码	031003008024		项目名称		87型雨水斗			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-96	虹吸雨水斗安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100 ˇ 87型钢制雨水斗DN100	个	1	61.01	122.2	0	22.25	61.01	122.2	0	22.25	
小计								61.01	122.2	0	22.25	

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								205.46000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	9.006	1.3889	12.51			
	技工人工费	元	29.299	1.3661	40.03			
	高级技工人工费	元	6.149	1.3773	8.47			
材料	密封膏	kg	0.025	7.27	0.18			
	其他材料费	元	2.88	0.885	2.55			
机械								

项目编码	031003008025	项目名称	侧入式雨水斗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-96	虹吸雨水斗安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤100 ˙ 侧排雨水斗 DN100	个	1	61.01	96.18	0	20.95	61.01	96.18	0	20.95
小计								61.01	96.18	0	20.95

清单项目综合单价								178.14000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	9.006	1.3889	12.51			
	技工人工费	元	29.299	1.3661	40.03			
	高级技工人工费	元	6.149	1.3773	8.47			
材料	密封膏	kg	0.025	7.27	0.18			
	其他材料费	元	2.88	0.885	2.55			
机械								

项目编码	031301003062	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	94.21	99.26	47.67	33.3	94.21	99.26	47.67	33.3
030808-85换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	79.98	17.26	0	22.03	79.98	17.26	0	22.03
小计								174.19	116.52	47.67	55.33

清单项目综合单价								393.71000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	24.909	1.3889	34.6			
	技工人工费	元	84.444	1.3661	115.36			
	高级技工人工费	元	17.599	1.3773	24.24			
材料	扁钢 <59	kg	1.25	4.4	5.5			
	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	3.335	18.92			
	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26			
	钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39			
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25			
	水泥 P.042.5	kg	1.214	0.351	0.43			
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42			
	油麻	kg	1.089	11.5	12.52			
	电	kW·h	0.046	0.67	0.03			
	汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21			
	氧气	m3	1.875	6.19	11.61			
	乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15			
	密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11			
	石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86			
	无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	75.9	32.18			
	其他材料费	元	3.02	0.885	2.67			
机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.33	6.88			
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	166.5	40.79			

项目编码	031001008042	项目名称	UPVC排水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤63 ˙ UPVC排水管DN50	10m	0.1	256.66	111.32	0	73.48	25.666	11.132	0	7.348
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0024	920.36	523.48	725.13	321.54	2.208864	1.256352	1.740312	0.771696
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0024	495.61	138.99	283.88	158.39	1.189464	0.333576	0.681312	0.380136
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0024	56.45	1.42	12.58	15.91	0.13548	0.003408	0.030192	0.038184
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	27.87	13.77	6.29	8.52	0.066888	0.033048	0.015096	0.020448
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	26.91	11.65	6.29	8.15	0.064584	0.02796	0.015096	0.01956
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	27.87	6.44	6.29	8.15	0.066888	0.015456	0.015096	0.01956
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	26.91	5.48	6.29	7.85	0.064584	0.013152	0.015096	0.01884
小计								29.462752	12.814952	2.5122	8.616424

清单项目综合单价								53.40632800
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	4.227794	1.3889	5.87			
	技工人工费	元	14.053106	1.3661	19.2			
	高级技工人工费	元	3.189676	1.3773	4.39			
材料	电	kW·h	0.008069	0.67	0.01			
	粘合剂	kg	0.033	19.71	0.65			
	承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.08	2.56			
	伸缩节 dn63	个	0.35	5.22	1.83			
	透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.36	0.2			
	型钢(综合)	kg	0.252	4.13	1.04			
	膨胀螺栓(综合)	kg	0.010176	6.64	0.07			
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010183	6.28	0.06			
	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000221	3.78	0			
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.016111	5.6	0.09			
	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004147	19.03	0.08			
	合金钢钻头(综合)	个	0.003242	6.37	0.02			
	机油	kg	0.001447	10.62	0.02			
	氧气	m3	0.010022	6.19	0.06			
	乙炔气	kg	0.003341	14.64	0.05			
	1:2.5水泥砂浆	m3	0.00018	362.83	0.07			
	钢丝刷	把	0.00036	2.45	0			
	铁砂布 0#-2#	张	0.002616	0.66	0			
	锯条	根	0.068	0.68	0.05			
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005064	11.83	0.06			
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00408	6.51	0.03			
	溶剂汽油	kg	0.00059	5.31	0			
	其他材料费	元	1.682812	0.885	1.49			
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002822	20.46	0.06			
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009302	166.5	1.55			
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002561	220.21	0.56			
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000072	1257.55	0.09			
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001114	225.51	0.25			

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031001008043	项目名称	UPVC排水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63＜dn≤75 - UPVC排水管DN75	10m	0.1	280.91	149.28	0	81.8	28.091	14.928	0	8.18
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0043	920.36	523.48	725.13	321.54	3.957548	2.250964	3.118059	1.382622
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0043	495.61	138.99	283.88	158.39	2.131123	0.597657	1.220684	0.681077
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0043	56.45	1.42	12.58	15.91	0.242735	0.006106	0.054094	0.068413
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0043	27.87	13.77	6.29	8.52	0.119841	0.059211	0.027047	0.036636
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0043	26.91	11.65	6.29	8.15	0.115713	0.050095	0.027047	0.035045
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0043	27.87	6.44	6.29	8.15	0.119841	0.027692	0.027047	0.035045
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0043	26.91	5.48	6.29	7.85	0.115713	0.023564	0.027047	0.033755
小计								34.893514	17.943289	4.501025	10.452593
清单项目综合单价											67.79042100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.049936	1.3889	7.01		
		技工人工费	元	16.64157	1.3661	22.73		
		高级技工人工费	元	3.736182	1.3773	5.15		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4515	4.13	1.86		
		钢丝刷	把	0.000645	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018232	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018245	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000396	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.028866	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.00743	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005809	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004687	0.66	0		
		锯条	根	0.083	0.68	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009073	11.83	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00731	6.51	0.05		
		电	kW·h	0.014457	0.67	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001058	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002593	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.017957	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.005986	14.64	0.09		
		粘合剂	kg	0.05	19.71	0.99		
		承插塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.35	3.08		
		伸缩节 dn75	个	0.35	7.8	2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.36	0.22		
		其他材料费	元	0.695372	0.885	0.62		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000323	362.83	0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000129	1257.55	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001995	225.51	0.45		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004588	220.21	1.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.005057	20.46	0.1		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.016667	166.5	2.78		

项目编码	031001008044	项目名称	UPVC排水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90＜dn≤110 - UPVC排水管DN100	10m	0.1	315.81	319.54	0	99.55	31.581	31.954	0	9.955
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	920.36	523.48	725.13	321.54	4.969944	2.826792	3.915702	1.736316
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	495.61	138.99	283.88	158.39	2.676294	0.750546	1.532952	0.855306
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.45	1.42	12.58	15.91	0.30483	0.007668	0.067932	0.085914
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.87	13.77	6.29	8.52	0.150498	0.074358	0.033966	0.046008
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.91	11.65	6.29	8.15	0.145314	0.06291	0.033966	0.04401
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.87	6.44	6.29	8.15	0.150498	0.034776	0.033966	0.04401
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.91	5.48	6.29	7.85	0.145314	0.029592	0.033966	0.04239
小计								40.123692	35.740642	5.65245	12.808954
清单项目综合单价											94.32573800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.830612	1.3889	8.1		
		技工人工费	元	19.121364	1.3661	26.12		
		高级技工人工费	元	4.286296	1.3773	5.9		
	材料	型钢(综合)	kg	0.567	4.13	2.34		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.022896	6.64	0.15		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.022912	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000497	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.03625	5.6	0.2		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.009331	19.03	0.18		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007295	6.37	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		锯条	根	0.194	0.68	0.13		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011394	11.83	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		电	kW·h	0.018155	0.67	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001328	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003256	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.02255	6.19	0.14		
		乙炔气	kg	0.007517	14.64	0.11		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.62	9.96		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
		其他材料费	元	0.951327	0.885	0.84		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000405	362.83	0.15		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000162	1257.55	0.2		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002506	225.51	0.57		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005762	220.21	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.00635	20.46	0.13		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.02093	166.5	3.48		

项目编码	031001008045	项目名称	UPVC排水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-315	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 110＜dn≤160 - UPVC排水管DN150	10m	0.1	441.67	548.94	0	144.32	44.167	54.894	0	14.432
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0064	920.36	523.48	725.13	321.54	5.890304	3.350272	4.640832	2.057856

工程量清单综合单价分析表

030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0064	495.61	138.99	283.88	158.39	3.171904	0.889536	1.816832	1.013696
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.45	1.42	12.58	15.91	0.36128	0.009088	0.080512	0.101824
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.87	13.77	6.29	8.52	0.178368	0.088128	0.040256	0.054528
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.91	11.65	6.29	8.15	0.172224	0.07456	0.040256	0.05216
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.87	6.44	6.29	8.15	0.178368	0.041216	0.040256	0.05216
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.91	5.48	6.29	7.85	0.172224	0.035072	0.040256	0.05024
小计								54.291672	59.381872	6.6992	17.814464
清单项目综合单价											138.18720800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.862318	1.3889	10.92		
		技工人工费	元	25.88145	1.3661	35.36		
		高级技工人工费	元	5.819136	1.3773	8.01		
	材料	电	kW·h	0.021517	0.67	0.01		
		型钢(综合)	kg	0.672	4.13	2.78		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.027136	6.64	0.18		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.027155	6.28	0.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000589	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.042963	5.6	0.24		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.011059	19.03	0.21		
		合金钢钻头(综合)	个	0.008646	6.37	0.06		
		机油	kg	0.003859	10.62	0.04		
		氧气	m3	0.026726	6.19	0.17		
		乙炔气	kg	0.008909	14.64	0.13		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00048	362.83	0.17		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		锯条	根	0.242	0.68	0.16		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013504	11.83	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
		溶剂汽油	kg	0.001574	5.31	0.01		
		粘合剂	kg	0.136	19.71	2.68		
		其他材料费	元	1.080832	0.885	0.96		
		承插塑料排水管件 dn160	个	0.595	21.64	12.88		
		伸缩节 dn160	个	0.35	39.75	13.91		
		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.03	10.71	0.32		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007526	20.46	0.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.024806	166.5	4.13		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006829	220.21	1.5		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000192	1257.55	0.24		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00297	225.51	0.67		

项目编码	031001008046	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) dn≤20 - UPVC给水管 dn20	10m	0.1	153.75	37.9	0.23	42.6	15.375	3.79	0.023	4.26
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0047	920.36	523.48	728.99	321.81	4.325692	2.460356	3.426253	1.512507
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0047	495.61	138.99	286.83	158.6	2.329367	0.653253	1.348101	0.74542
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0047	56.45	1.42	12.58	15.91	0.265315	0.006674	0.059126	0.074777
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0047	27.87	6.44	6.29	8.15	0.130989	0.030268	0.029563	0.038305
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0047	26.91	5.48	6.29	7.85	0.126477	0.025756	0.029563	0.036895
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0047	27.87	13.77	6.29	8.52	0.130989	0.064719	0.029563	0.040044
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0047	26.91	11.65	6.29	8.15	0.126477	0.054755	0.029563	0.038305
小计								22.810306	7.085781	4.974732	6.746253
清单项目综合单价											41.61707200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.362418	1.3889	4.67		
		技工人工费	元	10.861004	1.3661	14.84		
		高级技工人工费	元	2.398178	1.3773	3.3		
	材料	电	kW·h	0.015801	0.67	0.01		
		UPVC给水管 dn20	m	1.02	2.57	2.62		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009917	11.83	0.12		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00799	6.51	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.001156	5.31	0.01		
		钢丝刷	把	0.000705	2.45	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005123	0.66	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.019928	6.64	0.13		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.019942	6.28	0.13		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00635	6.37	0.04		
		机油	kg	0.002834	10.62	0.03		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000353	362.83	0.13		
		型钢(综合)	kg	0.4935	4.13	2.04		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000432	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.031551	5.6	0.18		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.008122	19.03	0.15		
		氧气	m3	0.019627	6.19	0.12		
		乙炔气	kg	0.006542	14.64	0.1		
		其他材料费	元	0.953174	0.885	0.84		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.29	0.33		
		锯条	根	0.042	0.68	0.03		
		水	m3	0.005	4.62	0.02		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000141	1257.55	0.18		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002181	225.51	0.49		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005015	220.21	1.1		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005527	20.54	0.11		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.018217	168.23	3.06		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		

项目编码	031001008047	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-275换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 20＜dn≤25 - UPVC给水管 dn25	10m	0.1	159.23	59.57	0.23	45.13	15.923	5.957	0.023	4.513
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005	920.36	523.48	728.99	321.81	4.6018	2.6174	3.64495	1.60905
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005	495.61	138.99	286.83	158.6	2.47805	0.69495	1.43415	0.793
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005	56.45	1.42	12.58	15.91	0.28225	0.0071	0.0629	0.07955
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005	27.87	6.44	6.29	8.15	0.13935	0.0322	0.03145	0.04075
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005	26.91	5.48	6.29	7.85	0.13455	0.0274	0.03145	0.03925
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.005	27.87	13.77	6.29	8.52	0.13935	0.06885	0.03145	0.0426

工程量清单综合单价分析表

031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.005	26.91	11.65	6.29	8.15	0.13455	0.05825	0.03145	0.04075	
小计								23.8329	9.46315	5.2908	7.15795	
清单项目综合单价											45.74480000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.52583	1.3889		4.9		
		技工人工费				元	11.33433	1.3661		15.48		
		高级技工人工费				元	2.507	1.3773		3.45		
	材料	电				kW·h	0.01681	0.67		0.01		
		UPVC给水管 dn25				m	1.02	3.82		3.9		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.01055	11.83		0.12		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.0085	6.51		0.06		
		溶剂汽油				kg	0.00123	5.31		0.01		
		钢丝刷				把	0.00075	2.45		0		
		铁砂布 0#-2#				张	0.00545	0.66		0		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.0212	6.64		0.14		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.021215	6.28		0.13		
		合金钢钻头(综合)				个	0.006755	6.37		0.04		
		机油				kg	0.003015	10.62		0.03		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.000375	362.83		0.14		
		型钢(综合)				kg	0.525	4.13		2.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.00046	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.033565	5.6		0.19		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.00864	19.03		0.16		
		氧气				m3	0.02088	6.19		0.13		
		乙炔气				kg	0.00696	14.64		0.1		
		其他材料费				元	1.023525	0.885		0.91		
		塑料给水管接头零件 dn25				个	1.225	0.94		1.15		
		锯条				根	0.057	0.68		0.04		
		水				m3	0.006	4.62		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.00015	1257.55		0.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.00232	225.51		0.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.005335	220.21		1.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.00588	20.54		0.12		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.01938	168.23		3.26		
		试压泵 压力P(MPa) P=6				台班	0.0001	228.31		0.02		
项目编码	031001008048	项目名称			塑料管			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-275换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(dn(mm) 20<dn≤25 - UPVC给水管 dn32	10m	0.1	159.23	59.57	0.23	45.13	15.923	5.957	0.023	4.513	
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0053	920.36	523.48	728.99	321.81	4.877908	2.774444	3.863647	1.705593	
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0053	495.61	138.99	286.83	158.6	2.626733	0.736647	1.520199	0.84058	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0053	56.45	1.42	12.58	15.91	0.299185	0.007526	0.066674	0.084323	
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0053	27.87	13.77	6.29	8.52	0.147711	0.072981	0.033337	0.045156	
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0053	26.91	11.65	6.29	8.15	0.142623	0.061745	0.033337	0.043195	
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0053	27.87	6.44	6.29	8.15	0.147711	0.034132	0.033337	0.043195	
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0053	26.91	5.48	6.29	7.85	0.142623	0.029044	0.033337	0.041605	
小计								24.307494	9.673519	5.606868	7.316647	
清单项目综合单价											46.90452800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.602242	1.3889		5		
		技工人工费				元	11.557556	1.3661		15.79		
		高级技工人工费				元	2.553122	1.3773		3.52		
	材料	UPVC给水管 dn32				m	1.02	3.82		3.9		
		电				kW·h	0.017819	0.67		0.01		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.00901	6.51		0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.011183	11.83		0.13		
		溶剂汽油				kg	0.001304	5.31		0.01		
		钢丝刷				把	0.000795	2.45		0		
		铁砂布 0#-2#				张	0.005777	0.66		0		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.022472	6.64		0.15		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.022488	6.28		0.14		
		合金钢钻头(综合)				个	0.00716	6.37		0.05		
		机油				kg	0.003196	10.62		0.03		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.000398	362.83		0.14		
		型钢(综合)				kg	0.5565	4.13		2.3		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.000488	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.035579	5.6		0.2		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.009158	19.03		0.17		
		氧气				m3	0.022133	6.19		0.14		
		乙炔气				kg	0.007378	14.64		0.11		
		其他材料费				元	1.027877	0.885		0.91		
		塑料给水管接头零件 dn25				个	1.225	0.94		1.15		
		锯条				根	0.057	0.68		0.04		
		水				m3	0.006	4.62		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000159	1257.55		0.2		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.002459	225.51		0.55		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.005655	220.21		1.25		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.006233	20.54		0.13		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.020543	168.23		3.46		
		试压泵 压力P(MPa) P=6				台班	0.0001	228.31		0.02		
项目编码	040601028002	项目名称			尼龙网板			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-295换	防虫网制作安装 - 防虫网	m2	1	168.9	116.49	1.75	50.65	168.9	116.49	1.75	50.65	
小计								168.9	116.49	1.75	50.65	
清单项目综合单价											337.79000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	46.679	1.3889		64.83		
		技工人工费				元	58.44	1.3661		79.83		
		高级技工人工费				元	17.601	1.3773		24.24		
	材料	扁钢 <60				kg	19.625	4.4		86.35		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20				10套	20	0.8		16		
		防虫网				m2	1.06	7.39		7.83		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.414	11.83		4.9		
		汽油 60#~70#				kg	0.11	6.67		0.73		
		其他材料费				元	0.774	0.885		0.68		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.008	219.35		1.75		
项目编码	031208002004	项目名称			管道绝热			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) DN≤50 ˊ 不燃铝箔橡塑(难燃B1级)20mm	m3	1	1119.26	679.54	0	330.16	1119.26	679.54	0	330.16	
小计								1119.26	679.54	0	330.16	
清单项目综合单价											2128.96000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	228.744		1.3889		317.7		
		技工人工费			元	471.728		1.3661		644.43		
		高级技工人工费			元	114.086		1.3773		157.13		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)			卷	6.05		26.28		158.99		
		不燃铝箔橡塑(难燃B1级)20mm			m3	1.03		460.18		473.99		
		贴缝胶带 9m			卷	4.25		10.62		45.14		
		其他材料费			元	1.6		0.885		1.42		
	机械											
项目编码	031301003063	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-40换	一般塑料套管制作安装 公称外径dn(mm) dn≤32 ˊ 塑料管 dn63	个	1	14.84	5.78	0	4.21	14.84	5.78	0	4.21	
小计								14.84	5.78	0	4.21	
清单项目综合单价											24.83000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.125		1.3889		2.95		
		技工人工费			元	7.208		1.3661		9.85		
		高级技工人工费			元	1.484		1.3773		2.04		
	材料	水泥 P.042.5			kg	0.186		0.351		0.07		
		塑料管 dn63			m	0.318		7.26		2.31		
		其他材料费			元	0.08		0.885		0.07		
		砂子			kg	0.558		0.78		0.44		
		锯条(各种规格)			根	0.031		0.68		0.02		
		油麻			kg	0.158		11.5		1.82		
		密封油膏			kg	0.153		6.86		1.05		
	机械											
项目编码	031301003064	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.71	57.29	26.99	20.86	60.71	57.29	26.99	20.86	
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.25	12.77	0	20.02	73.25	12.77	0	20.02	
小计								133.96	70.06	26.99	40.88	
清单项目综合单价											271.89000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	19.025		1.3889		26.42		
		技工人工费			元	65.025		1.3661		88.83		
		高级技工人工费			元	13.573		1.3773		18.69		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm			kg	3.929		3.335		13.1		
		水泥 P.042.5			kg	0.905		0.351		0.32		
		电			kW·h	0.027		0.67		0.02		
		无缝钢管 D89×4			m	0.424		37.29		15.81		
		刚性防水套管 DN50			个	1		0		0		
		扁钢 <59			kg	0.9		4.4		3.96		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.04		3.78		0.15		
		钢丝刷子			把	0.593		14.6		8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.386		5.6		2.16		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.047		6.51		0.31		
		油麻			kg	0.811		11.5		9.33		
		汽油 70#～90#			kg	0.02		6.67		0.13		
		氧气			m3	1.062		6.19		6.57		
		乙炔气			kg	0.354		14.64		5.18		
		密封油膏			kg	0.216		6.86		1.48		
		石棉绒			kg	0.388		3.58		1.39		
		其他材料费			元	1.68		0.885		1.49		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.139		166.5		23.14		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000			台班	0.014		275.33		3.85		
项目编码	031301003065	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	121.57	150.3	57.04	43.76	121.57	150.3	57.04	43.76	
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	82.29	28.73	0	23.21	82.29	28.73	0	23.21	
小计								203.86	179.03	57.04	66.97	
清单项目综合单价											506.90000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	29.152		1.3889		40.49		
		技工人工费			元	98.853		1.3661		135.04		
		高级技工人工费			元	20.566		1.3773		28.33		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm			kg	8.606		3.335		28.7		
		水泥 P.042.5			kg	2.025		0.351		0.71		
		电			kW·h	0.068		0.67		0.05		
		无缝钢管 D219×6			m	0.424		146.52		62.12		
		刚性防水套管 DN150			个	1		0		0		
		扁钢 <59			kg	1.6		4.4		7.04		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.1		3.78		0.38		
		钢丝刷子			把	1.459		14.6		21.3		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.78		5.6		4.37		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		油麻			kg	1.816		11.5		20.88		
		汽油 70#～90#			kg	0.047		6.67		0.31		
		氧气			m3	2.04		6.19		12.63		
		乙炔气			kg	0.68		14.64		9.96		
		密封油膏			kg	0.505		6.86		3.46		
		石棉绒			kg	0.868		3.58		3.11		
		其他材料费			元	3.91		0.885		3.46		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.293		166.5		48.78		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000			台班	0.03		275.33		8.26		
项目编码	031003008026	项目名称		阻火圈				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-94	阻火圈公称直径DN(mm) 50<DN≤100	个	1	51.22	9.74	0	14.04	51.22	9.74	0	14.04	
小计								51.22	9.74	0	14.04	
清单项目综合单价											75.00000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	7.634	1.3889	10.6		
		技工人工费	元	24.602	1.3661	33.61		
		高级技工人工费	元	5.088	1.3773	7.01		
	材料	阻火圈DN100	个	1	7.08	7.08		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	031003008027	项目名称	阻火圈	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-95	阻火圈公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˉ 阻火圈DN150	个	1	86.81	15.93	0	23.76	86.81	15.93	0	23.76
小计								86.81	15.93	0	23.76
清单项目综合单价								126.50000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.889	1.3889	17.9		
		技工人工费	元	41.678	1.3661	56.94		
		高级技工人工费	元	8.692	1.3773	11.97		
	材料	阻火圈DN150	个	1	13.27	13.27		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	031401001008	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	给排水、燃气工程 脚手架搭拆费	100元	0	2.47	3.32	0	0.81	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0E-8			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031401022008	项目名称	其他措施	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	7261.679	5.03	0	3.99	1.62	36526.24537	0	28974.09921	11763.91998
小计								36526.24537	0	28974.09921	11763.91998
清单项目综合单价								77264.26456000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	36497.19865	1	36497.2		
	材料							
	机械	增加机械费	元	32750.17229	0.885	28983.9		

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房给排水工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房给排水工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房给排水工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房通风空调工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	110584.59	
2	措施项目	4961.25	
2.1	安全文明施工	2355.45	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	1913.11	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	442.34	
2.2	其他措施项目费	2605.8	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	10399.13	
5	含税建安工程造价	125944.97	
合计		125944.97	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房通风空调工程　　第 1 页，共 6 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		通风系统设备					61708.52	0
1-1	030108001036	高效低噪音柜式离心风机	1.名称:高效低噪音柜式离心风机 2.型号:P-2-1 3.规格:风量:10175m3/h,全压:442Pa,静压:335Pa,功率:2.2kW/380V,50Hz转速:900rpm,重量:186kg 4.含设备支架制作、安装、除锈及刷油 5.安装方式:吊装 6.含减振器安装 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 8.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	5257.37	5257.37	0
1-2	030108001037	高效低噪音离心式管道风机	1.名称:高效低噪音离心式管道风机 2.型号:P-2-2 3.规格:风量:1000m3/h,全压:300Pa功率:0.25kW/380V,50Hz转速:1380rpm,重量:18kg 4.含设备支架制作、安装、除锈及刷油 5.安装方式:吊装 6.含减振器安装 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 8.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	2290.8	2290.8	0
1-3	030108001038	高效低噪音离心式管道风机	1.名称:高效低噪音离心式管道风机 2.型号:P-2-3 3.规格:风量:560m3/h,全压:142Pa功率:0.09kW/220V,50Hz转速:900rpm,重量:16kg 4.含设备支架制作、安装、除锈及刷油 5.安装方式:吊装 6.含减振器安装 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 8.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	1456.19	1456.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房通风空调工程　　第 2 页，共 6 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	030108001039	高效低噪音离心式管道风机	1.名称:高效低噪音离心式管道风机 2.型号:P-2-4 3.规格:风量:2400m3/h,全压:260Pa功率:0.37kW/220V,50Hz转速:690rpm,重量:58kg 4.含设备支架制作、安装、除锈及刷油 5.安装方式:吊装 6.含减振器安装 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 8.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	2788.67	2788.67	0
1-5	030108001040	高效低噪音柜式离心风机	1.名称:高效低噪音柜式离心风机 2.型号:S-2-5 3.规格:风量:8000m3/h,全压:465Pa功率:2.2kW/380V,50Hz转速:900rpm,重量:186kg 4.含设备支架制作、安装、除锈及刷油 5.安装方式:吊装 6.含减振器安装 7.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 8.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	4562.39	4562.39	0
1-6	030405015004	壁式轴流风机	1.名称:壁式轴流风机PQ300B 2.风量:300m3/h,全压:50Pa,功率:0.025kW/220V 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	2	618.95	1237.9	0
1-7	030405015005	壁式轴流风机	1.名称:壁式轴流风机PQ1000B 2.风量:1000m3/h,全压:56Pa,功率:0.06kW/220V 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	36	1122.2	40399.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房通风空调工程　　第 3 页，共 6 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	031301003066	套管	1.名称:风管穿墙、楼板防护套管制作安装 2.规格、材质:1.6mm钢制防护套管 3.套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	20	185.8	3716	0
2		风管及保温					30245.55	0
2-1	030702001023	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:大边长≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.连接方式:法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 10.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	20	208.16	4163.2	0
2-2	030702001024	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜大边长≤450 5.板材厚度:0.6mm 6.连接方式:法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 10.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	50	169.82	8491	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房通风空调工程　　第 4 页，共 6 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	030702001025	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜大边长≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.连接方式:法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 10.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	100	144	14400	0
2-4	030703019003	柔性接口	1.名称:风管软接头 2.材质:不燃材料制作的柔性短管 3.连接方式:连接方式为角钢法兰 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	5	638.27	3191.35	0
3		风阀及百叶					18630.52	0
3-1	030703001072	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:350*350 3.含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	29	237.83	6897.07	0
3-2	030703001073	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:250*200 3.含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	5	177.7	888.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房通风空调工程　　第 5 页，共 6 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	030703001074	碳钢阀门	1.名称:70° 全自动防烟防火阀 2.规格:1000*630 3.含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	5	611.7	3058.5	0
3-4	030703001075	碳钢阀门	1.名称:70° 全自动防烟防火阀 2.规格:400*200 3.含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	5	234.3	1171.5	0
3-5	030703001076	碳钢阀门	1.名称:70° 全自动防烟防火阀 2.规格:400*250 3.含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	5	254.25	1271.25	0
3-6	030703001077	碳钢阀门	1.名称:70° 全自动防烟防火阀 2.规格:800*630 3.含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	5	557.24	2786.2	0
3-7	030703001078	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:800*630 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	5	385.88	1929.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房通风空调工程　　第 6 页，共 6 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	030703001079	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*120 3.含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	5	125.62	628.1	0
4		通风工程检测、调试					0	0
4-1	030704001005	通风工程检测、调试	1.系统名称:通风空调工程检测、调试 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	系统	1	0	0	0
合计							110584.59	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房通风空调工程
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					4961.25
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	2355.45
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	1913.11
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	442.34
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-9-1	031401001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	0	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	2605.8
1-14-1	031401022009	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	项	1	2605.8	2605.8
合计							4961.25

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房通风空调工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房通风空调工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房通风空调工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	10399.13
合计					10399.13

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房通风空调工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房通风空调工程　　标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	030108001036	项目名称	高效低噪音柜式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000<＜L≤19300 ＂ 高效低噪音柜式离心风机P-2-1F-01（吊装）	台	1	957.34	3130.61	29.32	411.96	957.34	3130.61	29.32	411.96
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	529.31	466.58	459.79	196.25	105.862	93.316	91.958	39.25
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.7	43.24	132.37	82.2	53.34	8.648	26.474	16.44
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.45	1.42	12.93	15.93	11.29	0.284	2.586	3.186
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.87	6.44	6.47	8.16	5.574	1.288	1.294	1.632
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.91	5.48	6.47	7.85	5.382	1.096	1.294	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.91	7.86	0	7.51	5.382	1.572	0	1.502
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								1193.13	3413.974	152.926	497.34
清单项目综合单价											5257.37000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	309.5036	1.3889	429.87		
		技工人工费	元	434.9934	1.3661	594.24		
		高级技工人工费	元	122.7206	1.3773	169.02		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		其他材料费	元	3.622	0.885	3.21		
		铸铁垫板	kg	5.2	5.45	28.34		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	337.25	10.12		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	980.24	20.59		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1293.35	5.17		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	608.76	5.48		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	224.87	48.89		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.46	2.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	166.5	60.54		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.25	3.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.17	6.96		

项目编码	030108001037	项目名称	高效低噪音离心式管道风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ＂ 高效低噪音离心式管道风机P-2-1F-02（吊装）	台	1	109.79	1356.02	0	96.85	109.79	1356.02	0	96.85
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	529.31	466.58	459.79	196.25	105.862	93.316	91.958	39.25
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.7	43.24	132.37	82.2	53.34	8.648	26.474	16.44
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.45	1.42	12.93	15.93	11.29	0.284	2.586	3.186
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.87	6.44	6.47	8.16	5.574	1.288	1.294	1.632
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.91	5.48	6.47	7.85	5.382	1.096	1.294	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.91	7.86	0	7.51	5.382	1.572	0	1.502
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								345.58	1639.384	123.606	182.23
清单项目综合单价											2290.80000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	75.3776	1.3889	104.69		
		技工人工费	元	141.5504	1.3661	193.37		
		高级技工人工费	元	34.5046	1.3773	47.52		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		其他材料费	元	2.576	0.885	2.28		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	337.25	3.37		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1293.35	5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	224.87	48.89		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.46	2.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	166.5	60.54		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.17	6.96		

项目编码	030108001038	项目名称	高效低噪音离心式管道风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ＂ 高效低噪音离心式管道风机P-2-1F-03（吊装）	台	1	109.79	561.15	0	57.11	109.79	561.15	0	57.11
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	529.31	466.58	459.79	196.25	105.862	93.316	91.958	39.25
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.7	43.24	132.37	82.2	53.34	8.648	26.474	16.44
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.45	1.42	12.93	15.93	11.29	0.284	2.586	3.186
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.87	6.44	6.47	8.16	5.574	1.288	1.294	1.632
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.91	5.48	6.47	7.85	5.382	1.096	1.294	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.91	7.86	0	7.51	5.382	1.572	0	1.502
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8

工程量清单综合单价分析表

小计					345.58	844.514	123.606	142.49
清单项目综合单价								1456.19000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	75.3776	1.3889	104.69		
		技工人工费	元	141.5504	1.3661	193.37		
		高级技工人工费	元	34.5046	1.3773	47.52		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		其他材料费	元	2.576	0.885	2.28		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	337.25	3.37		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1293.35	5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	224.87	48.89		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.46	2.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	166.5	60.54		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.17	6.96		

项目编码	030108001039	项目名称	高效低噪音离心式管道风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ˜ 高效低噪音离心式管道风机LP-2-1F-04(吊装)	台	1	109.79	1830.18	0	120.56	109.79	1830.18	0	120.56
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	529.31	466.58	459.79	196.25	105.862	93.316	91.958	39.25
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.7	43.24	132.37	82.2	53.34	8.648	26.474	16.44
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.45	1.42	12.93	15.93	11.29	0.284	2.586	3.186
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.87	6.44	6.47	8.16	5.574	1.288	1.294	1.632
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.91	5.48	6.47	7.85	5.382	1.096	1.294	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.91	7.86	0	7.51	5.382	1.572	0	1.502
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								345.58	2113.544	123.606	205.94

清单项目综合单价								2788.67000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	75.3776	1.3889	104.69		
		技工人工费	元	141.5504	1.3661	193.37		
		高级技工人工费	元	34.5046	1.3773	47.52		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		其他材料费	元	2.576	0.885	2.28		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	337.25	3.37		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1293.35	5.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	224.87	48.89		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.46	2.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	166.5	60.54		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.17	6.96		

项目编码	030108001040	项目名称	高效低噪音柜式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-44	离心式通风机 风量L(m3/h) 4500< L≤7000 ˜ 高效低噪音柜式离心风机S-2-1F-01(吊装)	台	1	438.72	3123.28	0	272.25	438.72	3123.28	0	272.25
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	529.31	466.58	459.79	196.25	105.862	93.316	91.958	39.25
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.7	43.24	132.37	82.2	53.34	8.648	26.474	16.44
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.45	1.42	12.93	15.93	11.29	0.284	2.586	3.186
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.87	6.44	6.47	8.16	5.574	1.288	1.294	1.632
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.91	5.48	6.47	7.85	5.382	1.096	1.294	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.91	7.86	0	7.51	5.382	1.572	0	1.502
小计								674.51	3406.644	123.606	357.63

清单项目综合单价								4562.39000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	166.1056	1.3889	230.7		
		技工人工费	元	255.4534	1.3661	348.97		
		高级技工人工费	元	68.8606	1.3773	94.84		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		其他材料费	元	3.345	0.885	2.96		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	337.25	10.12		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1293.35	5.17		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25		台班	0.2174	224.87	48.89		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400		台班	0.1	20.46	2.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20		台班	0.3636	166.5	60.54		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50		台班	0.0276	252.17	6.96		

项目编码	030405015004	项目名称	壁式轴流风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-265	排气扇安装 壁式轴流风机PQ300B	10套	0.1	820.92	5151	0	217.56	82.092	515.1	0	21.756
小计								82.092	515.1	0	21.756
清单项目综合单价								618.94800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.6101	1.3889	13.35		
		技工人工费	元	42.1129	1.3661	57.53		
		高级技工人工费	元	8.143	1.3773	11.22		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.2	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030405015005	项目名称	壁式轴流风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-265	排气扇安装 壁式轴流风机PQ1000B	10套	0.1	820.92	10183.5	0	217.56	82.092	1018.35	0	21.756
小计								82.092	1018.35	0	21.756
清单项目综合单价								1122.19800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.6101	1.3889	13.35		
		技工人工费	元	42.1129	1.3661	57.53		
		高级技工人工费	元	8.143	1.3773	11.22		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.2	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	031301003066	项目名称	套管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000< L≤4000 镀锌钢板 δ=1.6mm	10m2	0.1	703.06	895.92	26.27	232.71	70.306	89.592	2.627	23.271
小计								70.306	89.592	2.627	23.271
清单项目综合单价								185.79600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.4336	1.3889	26.99		
		技工人工费	元	24.331	1.3661	33.24		
		高级技工人工费	元	7.3161	1.3773	10.08		
	材料	圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.008	3.296	0.03		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.185	3.81	0.7		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#～16#	kg	2.1776	4.15	9.04		
		角钢 >63	kg	0.0273	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.7397	4.06	19.24		
		镀锌钢板 δ=1.6mm	m2	1.138	50.13	57.05		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		
		电	kW·h	0.0691	0.67	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	17.33	0.31		
		乙炔气	kg	0.0063	14.64	0.09		
		其他材料费	元	0.6712	0.885	0.59		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	219.35	1.32		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.54	0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.002	55.73	0.11		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.002	232.76	0.47		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	6.96	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030702001023	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-15	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤320	10m2	0.1	929.38	494.64	300.36	292.12	92.938	49.464	30.036	29.212
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0289	56.45	1.42	12.93	15.93	1.631405	0.041038	0.373677	0.460377
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0289	27.87	6.44	6.47	8.16	0.805443	0.186116	0.186983	0.235824
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0289	26.91	5.48	6.47	7.85	0.777699	0.158372	0.186983	0.226865
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0289	26.91	7.86	0	7.51	0.777699	0.227154	0	0.217039
小计								96.930246	50.07668	30.783643	30.352105
清单项目综合单价								208.14267400			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.946283	1.3889	37.43		
		技工人工费	元	33.538046	1.3661	45.82		
		高级技工人工费	元	9.938924	1.3773	13.69		
	材料	圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.135	3.296	0.44		
		扁钢 <59	kg	0.215	4.4	0.95		
		角钢 <63	kg	2.542	4.06	10.32		
		镀锌薄钢板 δ=0.5mm	m2	1.18	17.55	20.71		
		钢丝刷	把	0.004335	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	1.934	0.79	1.53		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.51	0.1		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.5479	2.74	1.5		
		弹簧夹	个	2.1131	4.42	9.34		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.1456	7.42	1.08		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		铁砂布 0#-2#	张	0.031501	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.04913	6.51	0.32		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.02312	9.65	0.22		
		电	kW·h	0.0018	0.67	0		
		溶剂汽油	kg	0.005375	5.31	0.03		

工程量清单综合单价分析表

		氧气	m3	0.0099	6.19	0.06		
		乙炔气	kg	0.0035	14.64	0.05		
		密封胶 KS型	kg	0.048	10.47	0.5		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	4.353	0.35	1.52		
		其他材料费	元	0.463238	0.885	0.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000578	1293.35	0.75		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0382	219.35	8.38		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0336	55.73	1.87		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0336	232.76	7.82		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0312	87.37	2.73		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0336	274.92	9.24		

项目编码	030702001024	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-16	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320＜L≤450	10m2	0.1	676.37	492.14	254.37	221.77	67.637	49.214	25.437	22.177
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02392	56.45	1.42	12.93	15.93	1.350284	0.0339664	0.3092856	0.3810456
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02392	27.87	6.44	6.47	8.16	0.6666504	0.1540448	0.1547624	0.1951872
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02392	26.91	5.48	6.47	7.85	0.6436872	0.1310816	0.1547624	0.187772
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02392	26.91	7.86	0	7.51	0.6436872	0.1880112	0	0.1796392
小计								70.9413088	49.721104	26.0558104	23.120644
清单项目综合单价											169.83886720

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.735202	1.3889	27.41		
		技工人工费	元	24.543342	1.3661	33.53		
		高级技工人工费	元	7.263245	1.3773	10		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.193	3.296	0.64		
		扁钢 ＜59	kg	0.133	4.4	0.59		
		角钢 ＜63	kg	2.066	4.06	8.39		
		镀锌薄钢板 δ=0.6mm	m2	1.18	20.47	24.15		
		钢丝刷	把	0.003588	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	1.4079	0.79	1.11		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		六角螺栓带螺母 M8×(30~50)	10套	0.2648	6.9	1.83		
		弹簧夹	个	2.1674	4.42	9.58		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.0647	7.42	0.48		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0413	19.03	0.79		
		铁砂布 0#-2#	张	0.026073	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.040664	6.51	0.26		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.019136	9.65	0.18		
		电	kW·h	0.0015	0.67	0		
		溶剂汽油	kg	0.004449	5.31	0.02		
		氧气	m3	0.0083	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.0029	14.64	0.04		
		密封胶 KS型	kg	0.0349	10.47	0.37		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	2.1465	0.35	0.75		
		其他材料费	元	0.43557	0.885	0.39		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000478	1293.35	0.62		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0179	219.35	3.93		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0361	55.73	2.01		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0361	232.76	8.4		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0134	87.37	1.17		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0361	274.92	9.92		

项目编码	030702001025	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-17	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450＜L≤1000	10m2	0.1	514.86	575.61	134.48	174.64	51.486	57.561	13.448	17.464
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.017897	56.45	1.42	12.93	15.93	1.01028565	0.02541374	0.23140821	0.28509921
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.017897	27.87	6.44	6.47	8.16	0.49878939	0.11525668	0.11579359	0.14603952
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.017897	26.91	5.48	6.47	7.85	0.48160827	0.09807556	0.11579359	0.14049145
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.017897	26.91	7.86	0	7.51	0.48160827	0.14067042	0	0.13440647
小计								53.95829158	57.9404164	13.91099539	18.17003665
清单项目综合单价											143.97974002

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.005683	1.3889	20.84		
		技工人工费	元	18.664262	1.3661	25.5		
		高级技工人工费	元	5.532633	1.3773	7.62		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.149	3.296	0.49		
		扁钢 ＜59	kg	0.112	4.4	0.49		
		槽钢 5#~16#	kg	1.5287	4.15	6.34		
		镀锌薄钢板 δ=0.75mm	m2	1.18	24.86	29.33		
		钢丝刷	把	0.002685	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	1.0363	0.79	0.82		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		六角螺栓带螺母 M8×(30~50)	10套	0.1488	6.9	1.03		
		弹簧夹	个	3.8276	4.42	16.92		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.023	7.42	0.17		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0309	19.03	0.59		
		铁砂布 0#-2#	张	0.019508	0.66	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.030425	6.51	0.2		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.014318	9.65	0.14		
		电	kW·h	0.0011	0.67	0		
		溶剂汽油	kg	0.003329	5.31	0.02		
		氧气	m3	0.0064	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.0023	14.64	0.03		
		密封胶 KS型	kg	0.0307	10.47	0.32		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.2636	0.35	0.44		
		其他材料费	元	0.526711	0.885	0.47		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000358	1293.35	0.46		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0132	219.35	2.9		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.018	55.73	1		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.018	232.76	4.19		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0047	87.37	0.41		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.018	274.92	4.95		

项目编码	030703019003	项目名称	柔性接口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	325.42	182.11	33.16	97.58	325.42	182.11	33.16	97.58
小计								325.42	182.11	33.16	97.58
清单项目综合单价											638.27000000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	89.85	1.3889	124.79		
		技工人工费	元	112.647	1.3661	153.89		
		高级技工人工费	元	33.933	1.3773	46.74		
	材料	扁钢 <59	kg	8.32	4.4	36.61		
		角钢 <63	kg	18.33	4.06	74.42		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.97	6.63	6.43		
		帆布	m2	1.15	12.52	14.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	18.54	48.2		
		铁铆钉	kg	0.07	3.82	0.27		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.06	7.42	0.45		
		其他材料费	元	1.508	0.885	1.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.144	219.35	31.59		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.018	87.37	1.57		

项目编码	030703001072	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600 ˆ 70℃防火阀 350*350	个	1	78.26	132.24	0	27.33	78.26	132.24	0	27.33
小计								78.26	132.24	0	27.33
清单项目综合单价								237.83000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.249	1.3889	35.07		
		技工人工费	元	31.614	1.3661	43.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.275	7.08	1.95		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		70℃防火阀350*350	个	1	126.43	126.43		
		其他材料费	元	1.916	0.885	1.7		
	机械							

项目编码	030703001073	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ˆ 70℃防火阀250*200	个	1	63.62	92.62	0	21.46	63.62	92.62	0	21.46
小计								63.62	92.62	0	21.46
清单项目综合单价								177.70000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.528	1.3889	28.51		
		技工人工费	元	25.703	1.3661	35.11		
	材料	其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
		70℃防火阀250*200	个	1	88.22	88.22		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
	机械							

项目编码	030703001074	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000 ˆ 70° 全自动防烟防火阀1000*630	个	1	96.96	465.79	0	48.95	96.96	465.79	0	48.95
小计								96.96	465.79	0	48.95
清单项目综合单价								611.70000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.287	1.3889	43.45		
		技工人工费	元	39.167	1.3661	53.51		
	材料	其他材料费	元	3.154	0.885	2.79		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	6.63	2.85		
		70° 全自动防烟防火阀1000*630	个	1	452.5	452.5		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
	机械							

项目编码	030703001075	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ˆ 70° 全自动防烟防火阀 400*200	个	1	63.62	146.52	0	24.16	63.62	146.52	0	24.16
小计								63.62	146.52	0	24.16
清单项目综合单价								234.30000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.528	1.3889	28.51		
		技工人工费	元	25.703	1.3661	35.11		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		70° 全自动防烟防火阀400*200	个	1	142.12	142.12		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械							

项目编码	030703001076	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600 ˆ 70° 全自动防烟防火阀400*250	个	1	65.93	162.73	0	25.59	65.93	162.73	0	25.59
小计								65.93	162.73	0	25.59
清单项目综合单价								254.25000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.276	1.3889	29.55		
		技工人工费	元	26.629	1.3661	36.38		
	材料	其他材料费	元	1.186	0.885	1.05		
		70° 全自动防烟防火阀400*250	个	1	158.46	158.46		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
	机械							

项目编码	030703001077	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2800 ˉ 70° 全自动防烟防火阀800*630	个	1	58.56	460.17	0	38.51	58.56	460.17	0	38.51	
小计								58.56	460.17	0	38.51	
清单项目综合单价												557.24000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	18.899		1.3889		26.25		
		技工人工费			元	23.652		1.3661		32.31		
	材料	其他材料费			元	1.799		0.885		1.59		
		70° 全自动防烟防火阀800*630			个	1		451.16		451.16		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.32		6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.872		2.83		5.3		
	机械											
项目编码	030703001078	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-16换	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 1200<C≤2000 ˉ 止回阀800*630	个	1	55.46	300.7	0	29.72	55.46	300.7	0	29.72	
小计								55.46	300.7	0	29.72	
清单项目综合单价												385.88000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	17.894		1.3889		24.85		
		技工人工费			元	22.407		1.3661		30.61		
	材料	其他材料费			元	1.883		0.885		1.67		
		止回阀800*630			个	1		291.91		291.91		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.274		6.63		1.82		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.872		2.83		5.3		
	机械											
项目编码	030703001079	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 ˉ 手动对开多叶调节阀400*120	个	1	52.35	56.59	0	16.68	52.35	56.59	0	16.68	
小计								52.35	56.59	0	16.68	
清单项目综合单价												125.62000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	16.89		1.3889		23.46		
		技工人工费			元	21.151		1.3661		28.89		
	材料	其他材料费			元	0.781		0.885		0.69		
		手动对开多叶调节阀400*120			个	1		53.14		53.14		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.16		6.63		1.06		
	机械											
项目编码	030704001005	项目名称		通风工程检测、调试				计量单位		系统		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-50	通风空调系统调整费	100元	0	3.37	2.96	0	1.04	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0E-8
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031401001009	项目名称		脚手架				计量单位		项		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	0	1.48	1.99	0	0.49	0	0	0	0	
031106-47	刷油工程 脚手架搭拆费	100元	0	3.96	5.31	0	1.31	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0E-8
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031401022009	项目名称		其他措施				计量单位		项		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	244.9056	5.03	0	3.99	1.62	1231.875168	0	977.173344	396.747072	
小计								1231.875168	0	977.173344	396.747072	
清单项目综合单价												2605.79558400
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	1230.895546		1		1230.9		
	材料											
	机械	增加机械费			元	1104.524256		0.885		977.5		

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房通风空调工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房通风空调工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房通风空调工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房智能化工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2259944.66	
2	措施项目	63763.86	
2.1	安全文明施工	48350.58	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	39270.66	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	9079.92	
2.2	其他措施项目费	15413.28	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	209133.77	
5	含税建安工程造价	2532842.29	
合计		2532842.29	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房智能化工程　　第 1 页，共 13 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		智能化桥架					269541	0
1-1	030412003079	桥架	(1)名称:桥架 (2)规格:150*100 (3)材质:镀锌桥架 (4)含盖板，三通、弯头等相关配件，含支吊架制安及除锈刷油 (5)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (6)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (7)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	300	113.83	34149	0
1-2	030412003080	桥架	(1)名称:桥架 (2)规格:100*100 (3)材质:镀锌桥架 (4)含盖板，三通、弯头等相关配件，含支吊架制安及除锈刷油 (5)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (6)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (7)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	500	102.04	51020	0
1-3	030412003081	桥架	(1)名称:桥架 (2)规格:200*100 (3)材质:镀锌桥架 (4)含盖板，三通、弯头等相关配件，含支吊架制安及除锈刷油 (5)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (6)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (7)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	400	146.91	58764	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房智能化工程　　第 2 页，共 13 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	030412003082	桥架	(1)名称:运营商桥架 (2)规格:200*100 (3)材质:镀锌桥架 (4)含盖板，三通、弯头等相关配件，含支吊架制安及除锈刷油 (5)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (6)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (7)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	300	146.91	44073	0
1-5	030412003083	桥架	(1)名称:桥架 (2)规格:300*100 (3)材质:镀锌桥架 (4)含盖板，三通、弯头等相关配件，含支吊架制安及除锈刷油 (5)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (6)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (7)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	500	163.07	81535	0
2		管线工程及开槽					577292.42	0
2-1	030502003003	双绞线缆	(1)名称:网络双绞线缆(含水晶头) (2)规格:低烟无卤六类网线 (3)敷设方式:综合考虑敷方式 (4)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	40000	6.49	259600	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房智能化工程　　第 3 页，共 13 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	030502005007	光缆	(1)名称:6芯(9/125μm)单模光纤 (2)满足万兆传输的需求,线缆类型满足CMR及以上防火等级。 (3)敷设方式:线槽或管内敷设 (4)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1000	5.15	5150	0
2-3	030502005008	光缆	(1)名称:12芯(9/125μm)单模光纤 (2)满足万兆传输的需求,线缆类型满足CMR及以上防火等级。 (3)敷设方式:线槽或管内敷设 (4)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	600	5.52	3312	0
2-4	030502005009	光缆	(1)名称:G.652D 48芯单模光纤 (2)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	4000	10.67	42680	0
2-5	030502007007	跳线、跳纤	(1)名称:成品光纤跳线 (2)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	条	616	11.79	7262.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房智能化工程　　第 4 页，共 13 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	030502007008	跳线、跳纤	(1)名称:成品网络跳线 (2)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	条	616	12.12	7465.92	0
2-7	030502014003	尾纤	(1)名称:光纤尾纤 (2)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	条	616	42.26	26032.16	0
2-8	030502012003	光纤接续	(1)接续方式:光纤熔接 (2)规格:单模 (3)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	芯	1323	64.9	85862.7	0
2-9	030412004082	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)配线形式:线槽或管内敷设 (3)型号:RYYP-6*1.0mm2 (4)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1200	11.74	14088	0
2-10	030412004083	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)配线形式:线槽或管内敷设 (3)型号:RYY-4*1.5mm2 (4)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1000	9.74	9740	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房智能化工程　　第 5 页，共 13 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11	030412004084	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)配线形式:线槽或管内敷设 (3)型号:RYY-4*1.0mm2 (4)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1000	7.37	7370	0
2-12	030412004085	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)配线形式:线槽或管内敷设 (3)型号:RYYP-4*1.0mm2 (4)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	2000	8.13	16260	0
2-13	030412004086	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)配线形式:线槽或管内敷设 (3)型号:RYY-2*1.0mm2 (4)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1000	4.5	4500	0
2-14	030412004087	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)配线形式:线槽或管内敷设 (3)型号:RYYP-2*1.0mm2 (4)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1000	6.84	6840	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房智能化工程　　第 6 页，共 13 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-15	030412001093	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:综合 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	400	18.68	7472	0
2-16	030412001094	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:综合 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	200	12.09	2418	0
2-17	030412001095	配管	(1)名称:配管 (2)规格:PC20 (3)配置形式:综合 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	3000	12.09	36270	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房智能化工程　　第 7 页，共 13 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-18	030412001096	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC25 (3)配置形式:明敷 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	100	38.01	3801	0
2-19	030412001097	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	200	26.37	5274	0
2-20	030412001098	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN25 (3)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	200	32.39	6478	0
2-21	031301001022	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN25 (3)含开槽、挂网抹灰恢复等一切工序 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	200	9.27	1854	0
2-22	031301001023	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、挂网抹灰恢复等一切工序 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	600	6.97	4182	0
2-23	030412006016	接线盒	(1)名称:86接线盒 (2)含墙面修补 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1000	13.38	13380	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房智能化工程　　第 8 页，共 13 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3		智能化专网					61422.88	0
3-1	030502008010	配线架	(1)名称:理线架 (2)规格:1U高度，支持标准机柜安装 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	架	40	66.03	2641.2	0
3-2	030502008011	配线架	(1)名称:24口六类非屏蔽配线架 (2)规格:一体式RJ45配线架,包括模块，含后置扎线架信息插座处使用 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	架	16	257.19	4115.04	0
3-3	030502008012	配线架	(1)名称:24口机架式光纤配线架 (2)规格:含双芯单模光纤耦合器(LC/SC)、满配搭配 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	架	16	252.77	4044.32	0
3-4	030501015004	交换机	(1)名称:24口POE网络交换机 (2)规格:24个10/100/1000Base-T自适应以太网接口POE供电;SFP+单模模块 (3)含单模光模块 (4)含高层建筑增加费 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	8	4872.31	38978.48	0
3-5	030501005006	插箱、机柜、台架	(1)名称:15U设备网机柜 (2)规格:800*600*450mm，配置2个16位PDU (3)安装方式:壁挂 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	8	1336.35	10690.8	0
3-6	030502019004	光纤测试	(1)调试类别:光纤测试 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	链路	132	7.22	953.04	0
4		出入口控制系统					80635.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房智能化工程　　第 9 页，共 13 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1	030506008013	出入口执行机构设备	(1)名称:网络四门控制器 (2)类别::Wiegand26/32/34;RS485等 (3)含220V转12V电源模块，含门禁控制器箱、与消防模块联动的中间继电器 (4)规格:工作电压:12-16VDC,通讯接口:1*TCP/IP,读卡器接口 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	20	1884.47	37689.4	0
4-2	030506008014	出入口执行机构设备	(1)名称:网络双门控制器 (2)类别::Wiegand26/32/34;RS485等 (3)含220V转12V电源模块，含门禁控制器箱、与消防模块联动的中间继电器 (4)规格:工作电压:12-16VDC,通讯接口:1*TCP/IP,读卡器接口 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	20	1552.61	31052.2	0
4-3	030506008015	出入口执行机构设备	(1)名称:读卡器 (2)类别:Wiegand26/32/34;IC卡+密码 (3)若设置于屋面、半室外、室外区域时应具有防水功能(满足IP65) (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	16	235.43	3766.88	0
4-4	030506008016	出入口执行机构设备	(1)名称:双门磁力锁 (2)规格:280KG，带支架，带门磁 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	13	504.45	6557.85	0
4-5	030506008017	出入口执行机构设备	(1)名称:单门磁力锁 (2)规格:280KG，带支架，带门磁 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	362.86	362.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房智能化工程　　第 10 页，共 13 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-6	030904003014	按钮	(1)名称:出门按钮 (2)安装方式:挂墙安装 (3)屋面、半室外、室外区域,应具有防水功能（满足IP65） (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	12	75.5	906	0
4-7	030904003015	按钮	(1)名称:破玻按钮 (2)安装方式:挂墙安装 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	75.5	151	0
4-8	030502017006	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线测试 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	点	24	6.22	149.28	0
5		视频监控系统					181945.75	0
5-1	030506010010	监控摄像设备	(1)名称:红外高清枪式摄像机 (2)规格:≥400万像素;焦距手动可调;支持H.265及264; (3)含所需支吊架 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	150	631.03	94654.5	0
5-2	030506010011	监控摄像设备	(1)名称:室外红外高清枪式摄像机(带防护罩) (2)规格:≥400万像素;包含4~6mm焦距且手动可调;支持H.265及264; (3)含所需支吊架 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	50	678.57	33928.5	0
5-3	030506010012	监控摄像设备	(1)名称:红外半球摄像机 (2)规格:≥200万像素(1080P);包含4~8mm焦距且手动可调;支持H.265及264; (3)含所需支吊架 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	50	644.94	32247	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房智能化工程　　第 11 页，共 13 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-4	030506010013	监控摄像设备	(1)名称:红外半球摄像机 (2)规格:≥400万像素(1080P);包含4~8mm焦距且手动可调;支持H.265及264; (3)含所需支吊架 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	5	675.91	3379.55	0
5-5	030506010014	监控摄像设备	(1)名称:电梯半球型摄像机 (2)规格:≥200万像素(1080P);包含4~8mm焦距且手动可调;支持H.265及264; (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	10	644.94	6449.4	0
5-6	030501018002	网桥	1.名称:无线网桥（发射端+接收端） 2.规格:2.4G 300M 电梯监控专用网桥 3.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	10	942.08	9420.8	0
5-7	030502017007	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线测试 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	点	300	6.22	1866	0
6		能源计量系统					12013.04	0
6-1	030604009002	数据采集及巡回检测报警装置	1.名称:终端数据采集器 2.规格:下行总线接入,支持多根总线,支持TCP/IP协议上联 3.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	2	3647.33	7294.66	0
6-2	030502017008	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线测试 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	点	4	6.22	24.88	0
6-3	030503010004	水表接线	(1)名称:水表接线 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	50	54.11	2705.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房智能化工程　　第 12 页，共 13 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-4	030503010005	水表接线	(1)名称:电表接线 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	50	39.76	1988	0
7		光纤入户系统					30070.6	0
7-1	030502001002	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	(1)名称:汇聚分纤箱 (2)规格:450*400*80mm (3)包含箱体，光纤熔接、接头、电源等安装所需的配件 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	30	448.68	13460.4	0
7-2	030502008013	配线架	(1)名称:24口机架式光纤配线架 (2)规格:含双芯单模光纤耦合器(LC/SC)、满配搭配 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	架	60	252.77	15166.2	0
7-3	030502019005	光纤测试	(1)调试类别:光纤测试 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	链路	200	7.22	1444	0
8		电梯五方对讲系统					26020	0
8-1	030412004088	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)配线形式:线槽或管内敷设 (3)型号:WDZC-RYYP-6X1.0mm2 (4)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	2000	13.01	26020	0
9		有线电视系统					1016954.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房智能化工程　　第 13 页，共 13 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-1	030504011001	有线电视系统管理设备	(1)名称:有线电视及共享FTTH网络 (2)规格:包含前端机柜/机架/配电、OLT主机及电源、OLT板卡、配线架内配线单元箱、有线电视光发射机、光接收机(光工作站)、机房ODF光纤配线架、PLC光分路器(含盒体)、户内多媒体弱电箱、光缆交接箱、光缆接头盒、有线电视终端面板、主干光纤、布放跳纤、FTTH光纤信息面板、皮线光纤、皮线光纤+网线组合缆、线缆接续、皮线光缆链路测试等; (3)其他:含全网系统调试、有线电视信号调试、熔接成端、FTTH链路OTDR/光功率测试、测试报告，现场实测、综合排布、深化优化、点位复核、图纸细化、材料供货、运输、现场安装、固定调试、验收送检、成品保护以及配合有线电视专营方及运营商入网验收、资料报送;专营方可能收取的审核/认证/检测相关费用已在清单内考虑，不另行计取任何费用。 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	户	616	1650.9	1016954.4	0
10		电子巡更系统					4049.1	0
10-1	030506009004	巡更设备	(1)名称:电子巡更按钮 (2)规格:圆形点卡，读卡距离4CM (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	100	25.4	2540	0
10-2	030506009005	巡更设备	1.名称:巡更棒 2.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	5	301.82	1509.1	0
合计							2259944.66	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房智能化工程
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					63763.86
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	48350.58
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	39270.66
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	9079.92
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	10035.6
1-9-1	031401001010	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	10035.6	10035.6
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	5377.68
1-14-1	031401022010	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	项	1	5377.68	5377.68
合计							63763.86

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房智能化工程　　第 1 页，共 1 页
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房智能化工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房智能化工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房智能化工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	209133.77
合计					209133.77

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房智能化工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房智能化工程　　标段： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	030412003079	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˆ UPS桥架150*100	10m	0.1	223.31	508.74	5.75	84.94	22.331	50.874	0.575	8.494
030209-10换	户内接地母线 明设	10m	0.1	0	62.61	0	3.13	0	6.261	0	0.313
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0095	900.87	451.87	99.79	268.12	8.558265	4.292765	0.948005	2.54714
030204-124	电缆桥架支架 安装	100kg	0.0095	523.41	22.2	104.09	147.05	4.972395	0.2109	0.988855	1.396975
031101-5换	一般钢结构手工除锈 轻锈 ˆ (除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2)	100kg	0.0095	11.29	0.28	2.59	3.19	0.107255	0.00266	0.024605	0.030305
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0095	27.87	6.44	6.47	8.16	0.264765	0.06118	0.061465	0.07752
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0095	26.91	5.48	6.47	7.85	0.255645	0.05206	0.061465	0.074575
小计								36.489325	61.754565	2.659395	12.933515
清单项目综合单价											113.83680000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.329876	1.3889	8.79		
		技工人工费	元	15.205115	1.3661	20.77		
		高级技工人工费	元	5.028403	1.3773	6.93		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.076	3.69	0.28		
		扁钢 40×4	kg	0.209	4.4	0.92		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		角钢(综合)	kg	0.7125	3.384	2.41		
		钢丝刷	把	0.000285	2.45	0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.034865	3.3	0.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0304	7.4	0.22		
		铁砂布 0#-2#	张	0.049571	0.66	0.03		
		调和漆	kg	0.0152	9.61	0.15		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.019665	11.83	0.23		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01615	6.51	0.11		
		清油 C01-1	kg	0.0057	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.00513	5.31	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.001511	5.31	0.01		
		电线 BV-6	m	0.05	5.98	0.3		
		UPS桥架150*100	m	1.01	49.89	50.39		
		其他材料费	元	0.231613	0.885	0.2		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000114	1293.35	0.15		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	575.03	0.58		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.0038	12.99	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.012303	153.42	1.89		

项目编码	030412003080	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˆ UPS桥架100*100	10m	0.1	223.31	396.43	5.75	79.32	22.331	39.643	0.575	7.932
030209-10换	户内接地母线 明设	10m	0.1	0	62.61	0	3.13	0	6.261	0	0.313
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0095	900.87	451.87	99.79	268.12	8.558265	4.292765	0.948005	2.54714
030204-124	电缆桥架支架 安装	100kg	0.0095	523.41	22.2	104.09	147.05	4.972395	0.2109	0.988855	1.396975
031101-5换	一般钢结构手工除锈 轻锈 ˆ (除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2)	100kg	0.0095	11.29	0.28	2.59	3.19	0.107255	0.00266	0.024605	0.030305
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0095	27.87	6.44	6.47	8.16	0.264765	0.06118	0.061465	0.07752
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0095	26.91	5.48	6.47	7.85	0.255645	0.05206	0.061465	0.074575
小计								36.489325	50.523565	2.659395	12.371515
清单项目综合单价											102.04380000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.329876	1.3889	8.79		
		技工人工费	元	15.205115	1.3661	20.77		
		高级技工人工费	元	5.028403	1.3773	6.93		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.076	3.69	0.28		
		扁钢 40×4	kg	0.209	4.4	0.92		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		角钢(综合)	kg	0.7125	3.384	2.41		
		钢丝刷	把	0.000285	2.45	0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.034865	3.3	0.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0304	7.4	0.22		
		铁砂布 0#-2#	张	0.049571	0.66	0.03		
		调和漆	kg	0.0152	9.61	0.15		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.019665	11.83	0.23		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01615	6.51	0.11		
		清油 C01-1	kg	0.0057	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.00513	5.31	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.001511	5.31	0.01		
		电线 BV-6	m	0.05	5.98	0.3		
		UPS桥架100*100	m	1.01	38.77	39.16		
		其他材料费	元	0.231613	0.885	0.2		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000114	1293.35	0.15		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	575.03	0.58		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.0038	12.99	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.012303	153.42	1.89		

项目编码	030412003081	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˆ 智能化桥架200*100	10m	0.1	383.24	616.01	5.75	132.62	38.324	61.601	0.575	13.262
030209-10换	户内接地母线 明设	10m	0.1	0	62.61	0	3.13	0	6.261	0	0.313
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0101	900.87	451.87	99.79	268.12	9.098787	4.563887	1.007879	2.708012
030204-124	电缆桥架支架 安装	100kg	0.0101	523.41	22.2	104.09	147.05	5.286441	0.22422	1.051309	1.485205
031101-5换	一般钢结构手工除锈 轻锈 ˆ (除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2)	100kg	0.0101	11.29	0.28	2.59	3.19	0.114029	0.002828	0.026159	0.032219
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0101	27.87	6.44	6.47	8.16	0.281487	0.065044	0.065347	0.082416
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0101	26.91	5.48	6.47	7.85	0.271791	0.055348	0.065347	0.079285
小计								53.376535	72.773327	2.791041	17.962137
清单项目综合单价											146.90304000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.325311	1.3889	12.95		
		技工人工费	元	22.048399	1.3661	30.12		
		高级技工人工费	元	7.481698	1.3773	10.3		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.0808	3.69	0.3		

工程量清单综合单价分析表

		扁钢 40×4	kg	0.2222	4.4	0.98		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		角钢(综合)	kg	0.7575	3.384	2.56		
		钢丝刷	把	0.000303	2.45	0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.037067	3.3	0.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03232	7.4	0.24		
		铁砂布 0#-2#	张	0.052702	0.66	0.03		
		调和漆	kg	0.01616	9.61	0.16		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.020907	11.83	0.25		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01717	6.51	0.11		
		清油 C01-1	kg	0.00606	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005454	5.31	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.001606	5.31	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.98	0.25		
		智能化桥架200*100	m	1.01	60.42	61.02		
		其他材料费	元	0.331978	0.885	0.29		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000121	1293.35	0.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	575.03	0.58		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00404	12.99	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01308	153.42	2.01		

项目编码	030412003082	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 运营商桥架200*100	10m	0.1	383.24	616.01	5.75	132.62	38.324	61.601	0.575	13.262
030209-10换	户内接地母线 明设	10m	0.1	0	62.61	0	3.13	0	6.261	0	0.313
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0101	900.87	451.87	99.79	268.12	9.098787	4.563887	1.007879	2.708012
030204-124	电缆桥架支架 安装	100kg	0.0101	523.41	22.2	104.09	147.05	5.286441	0.22422	1.051309	1.485205
031101-5换	一般钢结构手工除锈 轻锈 (除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2)	100kg	0.0101	11.29	0.28	2.59	3.19	0.114029	0.002828	0.026159	0.032219
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0101	27.87	6.44	6.47	8.16	0.281487	0.065044	0.065347	0.082416
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0101	26.91	5.48	6.47	7.85	0.271791	0.055348	0.065347	0.079285
小计								53.376535	72.773327	2.791041	17.962137

清单项目综合单价 146.90304000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	9.325311	1.3889	12.95		
	人工	技工人工费	元	22.048399	1.3661	30.12		
		高级技工人工费	元	7.481698	1.3773	10.3		
		角钢(综合)	kg	0.7575	3.384	2.56		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03232	7.4	0.24		
		铁砂布 0#-2#	张	0.052702	0.66	0.03		
		其他材料费	元	0.331978	0.885	0.29		
		钢丝刷	把	0.000303	2.45	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01717	6.51	0.11		
		溶剂汽油	kg	0.001606	5.31	0.01		
		运营商桥架200*100	m	1.01	60.42	61.02		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.0808	3.69	0.3		
	材料	扁钢 40×4	kg	0.2222	4.4	0.98		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.037067	3.3	0.12		
		调和漆	kg	0.01616	9.61	0.16		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.020907	11.83	0.25		
		清油 C01-1	kg	0.00606	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005454	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.042	5.98	0.25		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000121	1293.35	0.16		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	575.03	0.58		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01308	153.42	2.01		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00404	12.99	0.05		

项目编码	030412003083	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 桥架300*100	10m	0.1	383.24	769.94	5.75	140.32	38.324	76.994	0.575	14.032
030209-10换	户内接地母线 明设	10m	0.1	0	62.61	0	3.13	0	6.261	0	0.313
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0101	900.87	451.87	99.79	268.12	9.098787	4.563887	1.007879	2.708012
030204-124	电缆桥架支架 安装	100kg	0.0101	523.41	22.2	104.09	147.05	5.286441	0.22422	1.051309	1.485205
031101-5换	一般钢结构手工除锈 轻锈 (除微锈:人工*0.2材料*0.2机械*0.2)	100kg	0.0101	11.29	0.28	2.59	3.19	0.114029	0.002828	0.026159	0.032219
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0101	27.87	6.44	6.47	8.16	0.281487	0.065044	0.065347	0.082416
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0101	26.91	5.48	6.47	7.85	0.271791	0.055348	0.065347	0.079285
小计								53.376535	88.166327	2.791041	18.732137

清单项目综合单价 163.06604000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	9.325311	1.3889	12.95		
	人工	技工人工费	元	22.048399	1.3661	30.12		
		高级技工人工费	元	7.481698	1.3773	10.3		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.0808	3.69	0.3		
		扁钢 40×4	kg	0.2222	4.4	0.98		
		镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		角钢(综合)	kg	0.7575	3.384	2.56		
		钢丝刷	把	0.000303	2.45	0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.037067	3.3	0.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03232	7.4	0.24		
		铁砂布 0#-2#	张	0.052702	0.66	0.03		
		调和漆	kg	0.01616	9.61	0.16		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.020907	11.83	0.25		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01717	6.51	0.11		
		清油 C01-1	kg	0.00606	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005454	5.31	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.001606	5.31	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.98	0.25		
		桥架300*100	m	1.01	75.66	76.42		
		其他材料费	元	0.331978	0.885	0.29		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000121	1293.35	0.16		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	575.03	0.58		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00404	12.99	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01308	153.42	2.01		

项目编码	030502003003	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 ^ CAT6 UTP	100m	0.01	298	255.89	3.41	91.89	2.98	2.5589	0.0341	0.9189
小计								2.98	2.5589	0.0341	0.9189
清单项目综合单价								6.49190000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.28508		1.3889		1.78		
		技工人工费			元	0.87491		1.3661		1.2		
	材料	其他材料费			元	0.01		0.885		0.01		
		CAT6 UTP			m	1.02		2.5		2.55		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.0388		0.88		0.03		
项目编码	030502005007	项目名称		光缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-63换	管、线、槽内穿放光缆 线芯数N(芯) N≤12 ^ 6芯(9/125μm)单模光纤	100m	0.01	257.32	177.21	3.09	77.17	2.5732	1.7721	0.0309	0.7717
小计								2.5732	1.7721	0.0309	0.7717
清单项目综合单价								5.14790000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.10922		1.3889		1.54		
		技工人工费			元	0.75586		1.3661		1.03		
	材料	6芯(9/125μm)单模光纤			m	1.02		1.72		1.75		
		其他材料费			元	0.02		0.885		0.02		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.0351		0.88		0.03		
项目编码	030502005008	项目名称		光缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-63换	管、线、槽内穿放光缆 线芯数N(芯) N≤12 ^ 12芯(9/125μm)单模光纤	100m	0.01	257.32	212.91	3.09	78.96	2.5732	2.1291	0.0309	0.7896
小计								2.5732	2.1291	0.0309	0.7896
清单项目综合单价								5.52280000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.10922		1.3889		1.54		
		技工人工费			元	0.75586		1.3661		1.03		
	材料	12芯(9/125μm)单模光纤			m	1.02		2.07		2.11		
		其他材料费			元	0.02		0.885		0.02		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.0351		0.88		0.03		
项目编码	030502005009	项目名称		光缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-65换	管、线、槽内穿放光缆 线芯数N(芯) 36< N≤72 ^ G.652D 48芯单模光纤	100m	0.01	510.87	393.05	6.63	155.32	5.1087	3.9305	0.0663	1.5532
小计								5.1087	3.9305	0.0663	1.5532
清单项目综合单价								10.65870000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.20222		1.3889		3.06		
		技工人工费			元	1.50064		1.3661		2.05		
	材料	其他材料费			元	0.05		0.885		0.04		
		G.652D 48芯单模光纤			m	1.02		3.81		3.89		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.0753		0.88		0.07		
项目编码	030502007007	项目名称		跳线、跳纤				计量单位		条		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-128换	成品跳线敷设（插接） ^ 成品光纤跳线	条	1	1.13	9.87	0	0.79	1.13	9.87	0	0.79
小计								1.13	9.87	0	0.79
清单项目综合单价								11.79000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.812		1.3889		1.13		
	材料	成品光纤跳线			条	1		9.87		9.87		
	机械											
项目编码	030502007008	项目名称		跳线、跳纤				计量单位		条		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-128换	成品跳线敷设（插接） ^ 成品网络跳线	条	1	1.13	10.18	0	0.81	1.13	10.18	0	0.81
小计								1.13	10.18	0	0.81
清单项目综合单价								12.12000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.812		1.3889		1.13		
	材料	成品网络跳线			条	1		10.18		10.18		
	机械											
项目编码	030502014003	项目名称		尾纤				计量单位		条		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-60	布放单头尾纤	根	1	11.32	22.13	4.4	4.41	11.32	22.13	4.4	4.41
小计								11.32	22.13	4.4	4.41
清单项目综合单价								42.26000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.706		1.3889		3.76		
		技工人工费			元	5.537		1.3661		7.56		
	材料	其他材料费			元	1		0.885		0.89		
		尾纤(10m单头)			根	1		21.24		21.24		
	机械	仪器仪表使用费			元	5		0.88		4.4		
项目编码	030502012003	项目名称		光纤接续				计量单位		芯		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-57	光纤连接 熔接法 单模	芯	1	42.69	5.9	4.4	11.91	42.69	5.9	4.4	11.91
小计								42.69	5.9	4.4	11.91
清单项目综合单价								64.90000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.222	1.3889	8.64		
		高级技工人工费	元	24.725	1.3773	34.05		
	材料	光纤连接器材	套	1.01	4.96	5.01		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	仪器仪表使用费	元	5	0.88	4.4		

项目编码	030412004082	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-196换	多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 ` RYYP-6*1.0mm2	100m单线	0.01	194.75	882.87	0	95.68	1.9475	8.8287	0	0.9568
小计								1.9475	8.8287	0	0.9568
清单项目综合单价											11.73300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.22773	1.3889	0.32		
		技工人工费	元	0.9995	1.3661	1.37		
		高级技工人工费	元	0.19299	1.3773	0.27		
	材料	其他材料费	元	0.0057	0.885	0.01		
		RYYP-6*1.0mm2	m	1.05	8.22	8.63		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.02	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0016	66.9	0.11		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0004	61.5	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.0073	6.67	0.05		
	机械							

项目编码	030412004083	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-192换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 ` RYY-4*1.5mm2	100m单线	0.01	152	744.58	0	77.45	1.52	7.4458	0	0.7745
小计								1.52	7.4458	0	0.7745
清单项目综合单价											9.74030000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.17769	1.3889	0.25		
		技工人工费	元	0.78018	1.3661	1.07		
		高级技工人工费	元	0.15056	1.3773	0.21		
	材料	其他材料费	元	0.007	0.885	0.01		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.015	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0066	6.67	0.04		
		RYY-4*1.5mm2	m	1.05	6.94	7.29		
	机械							

项目编码	030412004084	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-191换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 ` RYY-4*1.0mm2	100m单线	0.01	150.45	520.73	0	65.85	1.5045	5.2073	0	0.6585
小计								1.5045	5.2073	0	0.6585
清单项目综合单价											7.37030000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.17643	1.3889	0.25		
		技工人工费	元	0.77237	1.3661	1.06		
		高级技工人工费	元	0.14841	1.3773	0.2		
	材料	其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
		RYY-4*1.0mm2	m	1.05	4.81	5.05		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0135	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0066	6.67	0.04		
	机械							

项目编码	030412004085	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-191换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 ` RYYP-4*1.0mm2	100m单线	0.01	150.45	593.18	0	69.47	1.5045	5.9318	0	0.6947
小计								1.5045	5.9318	0	0.6947
清单项目综合单价											8.13100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.17643	1.3889	0.25		
		技工人工费	元	0.77237	1.3661	1.06		
		高级技工人工费	元	0.14841	1.3773	0.2		
	材料	RYYP-4*1.0mm2	m	1.05	5.5	5.78		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0135	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0066	6.67	0.04		
	机械							

项目编码	030412004086	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 ` RYY-2*1.0mm2	100m单线	0.01	126.34	277.15	0	47.29	1.2634	2.7715	0	0.4729
小计								1.2634	2.7715	0	0.4729
清单项目综合单价											4.50780000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14764	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	0.64857	1.3661	0.89		
		高级技工人工费	元	0.12512	1.3773	0.17		
	材料	其他材料费	元	0.0038	0.885	0		
		RYY-2*1.0mm2	m	1.05	2.52	2.65		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		

工程量清单综合单价分析表

	机械								

项目编码	030412004087	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75＜S≤1.0 ~ RYYP-2*1.0mm2	100m单线	0.01	126.34	498.7	0	58.36	1.2634	4.987	0	0.5836
小计								1.2634	4.987	0	0.5836
清单项目综合单价											6.83400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14764	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	0.64857	1.3661	0.89		
		高级技工人工费	元	0.12512	1.3773	0.17		
	材料	其他材料费	元	0.0038	0.885	0		
		RYYP-2*1.0mm2	m	1.05	4.63	4.86		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
	机械							

项目编码	030412001093	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	919.26	672.08	0	276.86	9.1926	6.7208	0	2.7686
小计								9.1926	6.7208	0	2.7686
清单项目综合单价											18.68200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.07618	1.3889	1.49		
		技工人工费	元	4.71569	1.3661	6.44		
		高级技工人工费	元	0.91182	1.3773	1.26		
	材料	其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
	机械							

项目编码	030412001094	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-146	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	846.59	131.25	0	230.58	8.4659	1.3125	0	2.3058
小计								8.4659	1.3125	0	2.3058
清单项目综合单价											12.08420000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.99106	1.3889	1.38		
		技工人工费	元	4.34291	1.3661	5.93		
		高级技工人工费	元	0.83973	1.3773	1.16		
	材料	其他材料费	元	0.0225	0.885	0.02		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0008	11.06	0.01		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.08	1.19		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm	个	0.2575	0.27	0.07		
	机械							

项目编码	030412001095	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-146	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	846.59	131.25	0	230.58	8.4659	1.3125	0	2.3058
小计								8.4659	1.3125	0	2.3058
清单项目综合单价											12.08420000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.99106	1.3889	1.38		
		技工人工费	元	4.34291	1.3661	5.93		
		高级技工人工费	元	0.83973	1.3773	1.16		
	材料	其他材料费	元	0.0225	0.885	0.02		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0008	11.06	0.01		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.08	1.19		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm	个	0.2575	0.27	0.07		
	机械							

项目编码	030412001096	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-43	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25	100m	0.01	1812.9	1407.37	29.12	552.18	18.129	14.0737	0.2912	5.5218
小计								18.129	14.0737	0.2912	5.5218
清单项目综合单价											38.01570000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.12231	1.3889	2.95		
		技工人工费	元	9.29987	1.3661	12.7		
		高级技工人工费	元	1.79822	1.3773	2.48		
	材料	镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	1.03	11.76	12.11		
		其他材料费	元	0.0594	0.885	0.05		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.17264	0.19	0.03		
		锁紧螺母 M3×25～32	个	0.1545	0.29	0.04		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0115	6.37	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0297	11.83	0.35		
		沥青清漆	kg	0.0053	11.68	0.06		
		清油 C01-1	kg	0.0042	16.99	0.07		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0074	5.31	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.743	0.08	0.14		
		镀锌管接头(60×25)	个	0.1648	2.72	0.45		
		接地管卡 DN25	个	0.329	0.39	0.13		
		管卡子(钢管用DN25～32)	个	0.8549	0.53	0.45		
		塑料护口(钢管用)25～32	个	0.1545	0.29	0.04		

工程量清单综合单价分析表

	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500		台班	0.004	30.42	0.12		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60		台班	0.0006	282.46	0.17		

项目编码	030412001097	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	150.07	70.27	0	43.22	15.007	7.027	0	4.322
小计								15.007	7.027	0	4.322
清单项目综合单价											26.35600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.7566	1.3889	2.44		
		技工人工费	元	7.6989	1.3661	10.52		
		高级技工人工费	元	1.4886	1.3773	2.05		
	材料	其他材料费	元	0.327	0.885	0.29		
		锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	2.912	0.27	0.79		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.22	2.29		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	1.472	0.75	1.1		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	1.472	0.06	0.09		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	2.944	0.84	2.47		
	机械							

项目编码	030412001098	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-159	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤25	10m	0.1	166.75	107.62	0	49.5	16.675	10.762	0	4.95
小计								16.675	10.762	0	4.95
清单项目综合单价											32.38700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.9518	1.3889	2.71		
		技工人工费	元	8.5543	1.3661	11.69		
		高级技工人工费	元	1.6539	1.3773	2.28		
	材料	其他材料费	元	0.428	0.885	0.38		
		锁紧螺母(金属软管用 M25～32)	个	2.912	0.44	1.28		
		镀锌管接头(金属软管用) 25	个	1.472	0.97	1.43		
		金属软管尼龙接头 DN25	个	1.472	0.08	0.12		
		管卡子(金属软管用DN25～32)	个	2.944	1.02	3		
	机械							

项目编码	031301001022	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.64	0.13	0	15.53	5.864	0.013	0	1.553
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.48	1.28	0	3.64	1.348	0.128	0	0.364
小计								7.212	0.141	0	1.917
清单项目综合单价											9.27000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.2793	1.3661	7.21		
	材料	其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
		水	m3	0.0008	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0003	413.51	0.12		
	机械							

项目编码	031301001023	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.09	0.09	0	11.67	4.409	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.415	0.094	0	1.438
清单项目综合单价											6.94700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3661	5.42		
	材料	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
		水	m3	0.0005	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
	机械							

项目编码	030412006016	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-35换	接线盒（86型） 暗装 接线盒 86系列(深50mm)	10个	0.1	84.92	25.14	0	23.73	8.492	2.514	0	2.373
小计								8.492	2.514	0	2.373
清单项目综合单价											13.37900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.1143	1.3889	8.49		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
		接线盒 86系列(深50mm)	个	1.02	2.03	2.07		
	机械							

项目编码	030502008010	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-31	理线器（线管理器）安装 高度H(U) H=1	台	1	21.42	37.09	0	7.52	21.42	37.09	0	7.52
小计								21.42	37.09	0	7.52
清单项目综合单价											66.03000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.422	1.3889	21.42		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
		理线器	个	1.01	35.84	36.2		
	机械							

项目编码	030502008011	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030401-20	综合布线RJ45配线架安装 端口数N(口) N≤24 ˊ 24口数据配线架	架	1	31.19	217.7	0	8.3	31.19	217.7	0	8.3	
小计								31.19	217.7	0	8.3	
清单项目综合单价												257.19000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	22.455	1.3889		31.19		
	材料	其他材料费				元	1	0.885		0.89		
	机械											
项目编码	030502008012	项目名称		配线架				计量单位		架		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030401-55	光纤配线架 端口数N(口) 12<N≤24 ˊ 24口光纤配线架	架	1	52.88	185.85	0	14.04	52.88	185.85	0	14.04	
小计								52.88	185.85	0	14.04	
清单项目综合单价												252.77000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.575	1.3889		10.52		
		技工人工费				元	31.01	1.3661		42.36		
	材料	其他材料费				元	1	0.885		0.89		
	机械											
项目编码	030501015004	项目名称		交换机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030403-43	POE交换机 安装、调试 ˊ 24口POE网络交换机	台（套）	1	189.38	4618.58	13.2	51.15	189.38	4618.58	13.2	51.15	
小计								189.38	4618.58	13.2	51.15	
清单项目综合单价												4872.31000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	137.501	1.3773		189.38		
	材料	其他材料费				元	2	0.885		1.77		
	机械	仪器仪表使用费				元	15	0.88		13.2		
项目编码	030501005006	项目名称		插箱、机柜、台架				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030401-2换	安装机柜、机架 墙挂式 15U设备网机柜	台	1	169.84	1068.15	0	98.36	169.84	1068.15	0	98.36	
小计								169.84	1068.15	0	98.36	
清单项目综合单价												1336.35000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	122.285	1.3889		169.84		
	材料	其他材料费				元	3	0.885		2.66		
		15U设备网机柜				个	1	1065.49		1065.49		
	机械											
项目编码	030502019004	项目名称		光纤测试				计量单位		链路		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030401-133	光缆链路测试	链路·芯	1	4.9	0.08	0.88	1.36	4.9	0.08	0.88	1.36	
小计								4.9	0.08	0.88	1.36	
清单项目综合单价												7.22000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.082	1.3889		1.5		
		技工人工费				元	2.492	1.3661		3.4		
	材料	其他材料费				元	0.09	0.885		0.08		
	机械	仪器仪表使用费				元	1	0.88		0.88		
项目编码	030506008013	项目名称		出入口执行机构设备				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030409-54	门禁控制器 ˊ 网络四门控制器	台	1	53.64	1263.72	0	14.32	53.64	1263.72	0	14.32	
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出） ˊ 220V转12V模块	个	1	0	106.19	0	5.31	0	106.19	0	5.31	
030204-90	端子箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤2 ˊ 门禁控制器箱	台	1	135.1	270.21	0	35.98	135.1	270.21	0	35.98	
小计								188.74	1640.12	0	55.61	
清单项目综合单价												1884.47000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.098	1.3889		39.03		
		技工人工费				元	90.783	1.3661		124.02		
		高级技工人工费				元	18.661	1.3773		25.7		
	材料	膨胀螺栓 M10×20				10套	0.41	4.6		1.89		
		其他材料费				元	6.2	0.885		5.49		
		220V转12V模块				个	1	106.19		106.19		
	机械											
项目编码	030506008014	项目名称		出入口执行机构设备				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030409-54	门禁控制器 ˊ 网络双门控制器	台	1	53.64	931.86	0	14.32	53.64	931.86	0	14.32	
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出） ˊ 220V转12V模块	个	1	0	106.19	0	5.31	0	106.19	0	5.31	
030204-90	端子箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤2 ˊ 门禁控制器箱	台	1	135.1	270.21	0	35.98	135.1	270.21	0	35.98	
小计								188.74	1308.26	0	55.61	
清单项目综合单价												1552.61000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.098	1.3889		39.03		
		技工人工费				元	90.783	1.3661		124.02		
		高级技工人工费				元	18.661	1.3773		25.7		
	材料	膨胀螺栓 M10×20				10套	0.41	4.6		1.89		
		其他材料费				元	6.2	0.885		5.49		
		220V转12V模块				个	1	106.19		106.19		
	机械											
项目编码	030506008015	项目名称		出入口执行机构设备				计量单位		台		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-55	门禁读卡器	台	1	80.46	133.63	0	21.34	80.46	133.63	0	21.34
小计								80.46	133.63	0	21.34
清单项目综合单价											235.43000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.633	1.3889	16.16		
		技工人工费	元	47.068	1.3661	64.3		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	030506008016	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-52	电磁吸力锁 ˉ 双门磁力锁	台	1	207.75	241.6	0	55.1	207.75	241.6	0	55.1
小计								207.75	241.6	0	55.1
清单项目综合单价											504.45000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.76	1.3889	41.33		
		技工人工费	元	121.823	1.3661	166.42		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030506008017	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-52	电磁吸力锁 ˉ 单门磁力锁	台	1	207.75	100.01	0	55.1	207.75	100.01	0	55.1
小计								207.75	100.01	0	55.1
清单项目综合单价											362.86000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.76	1.3889	41.33		
		技工人工费	元	121.823	1.3661	166.42		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030904003014	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7换	按钮安装 ˉ 出门按钮	只	1	38.37	25.57	0.11	11.45	38.37	25.57	0.11	11.45
小计								38.37	25.57	0.11	11.45
清单项目综合单价											75.50000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.382	1.3889	7.48		
		技工人工费	元	18.333	1.3661	25.04		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3773	5.85		
	材料	其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
		出门按钮	只	1	18.58	18.58		
		白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
		钻头 φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	0.88	0.11		

项目编码	030904003015	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7换	按钮安装 ˉ 破玻按钮	只	1	38.37	25.57	0.11	11.45	38.37	25.57	0.11	11.45
小计								38.37	25.57	0.11	11.45
清单项目综合单价											75.50000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.382	1.3889	7.48		
		技工人工费	元	18.333	1.3661	25.04		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3773	5.85		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
		钻头 φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
		破玻按钮	只	1	18.58	18.58		
		其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	0.88	0.11		

项目编码	030502017006	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-135	双绞线缆测试	信息点	1	4.54	0	0.44	1.24	4.54	0	0.44	1.24
小计								4.54	0	0.44	1.24
清单项目综合单价											6.22000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.322	1.3661	4.54		
	材料							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.5	0.88	0.44		

项目编码	030506010010	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-60	带红外光源CCD摄像机 ˉ 红外高清枪式摄像机≥400万像素	台	1	188.87	388.75	3.08	50.33	188.87	388.75	3.08	50.33
小计								188.87	388.75	3.08	50.33
清单项目综合单价											631.03000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	27.054	1.3889	37.58		
		技工人工费	元	110.748	1.3661	151.29		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	0.88	3.08		

项目编码	030506010011	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-60	带红外光源CCD摄像机＂室外红外高清枪式摄像机(带防护罩)	台	1	188.87	436.29	3.08	50.33	188.87	436.29	3.08	50.33
小计								188.87	436.29	3.08	50.33
清单项目综合单价								678.57000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.054	1.3889	37.58		
		技工人工费	元	110.748	1.3661	151.29		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	0.88	3.08		

项目编码	030506010012	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-60	带红外光源CCD摄像机＂网络半球摄像机≥200万像素(1080P)	台	1	188.87	402.66	3.08	50.33	188.87	402.66	3.08	50.33
小计								188.87	402.66	3.08	50.33
清单项目综合单价								644.94000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.054	1.3889	37.58		
		技工人工费	元	110.748	1.3661	151.29		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	0.88	3.08		

项目编码	030506010013	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-60	带红外光源CCD摄像机＂网络半球摄像机≥400万像素(1080P)	台	1	188.87	433.63	3.08	50.33	188.87	433.63	3.08	50.33
小计								188.87	433.63	3.08	50.33
清单项目综合单价								675.91000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.054	1.3889	37.58		
		技工人工费	元	110.748	1.3661	151.29		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	0.88	3.08		

项目编码	030506010014	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-59	CCD摄像机＂电梯半球型摄像机	台	1	188.87	402.66	3.08	50.33	188.87	402.66	3.08	50.33
小计								188.87	402.66	3.08	50.33
清单项目综合单价								644.94000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.054	1.3889	37.58		
		技工人工费	元	110.748	1.3661	151.29		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	0.88	3.08		

项目编码	030501018002	项目名称	网桥	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031006-23	无线网桥＂电梯专用无线网桥	台	1	87.23	831.33	0.26	23.26	87.23	831.33	0.26	23.26
小计								87.23	831.33	0.26	23.26
清单项目综合单价								942.08000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.538	1.3661	17.13		
		高级技工人工费	元	50.894	1.3773	70.1		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		校验材料费	元	0.39	0.885	0.35		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.3	0.88	0.26		

项目编码	030502017007	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-135	双绞线缆测试	信息点	1	4.54	0	0.44	1.24	4.54	0	0.44	1.24
小计								4.54	0	0.44	1.24
清单项目综合单价								6.22000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.322	1.3661	4.54		
	材料							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.5	0.88	0.44		

项目编码	030604009002	项目名称	数据采集及巡回检测报警装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-7	集中式远程总线抄表采集器 安装、调试＂终端数据采集器	个	1	97.91	3519.48	2.64	27.3	97.91	3519.48	2.64	27.3
小计								97.91	3519.48	2.64	27.3
清单项目综合单价								3647.33000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	49.238	1.3889	68.39		
		技工人工费	元	10.799	1.3661	14.75		
		高级技工人工费	元	10.725	1.3773	14.77		
	材料	其他材料费	元	27	0.885	23.9		
	机械	仪器仪表使用费	元	3	0.88	2.64		

项目编码	030502017008	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-135	双绞线缆测试	信息点	1	4.54	0	0.44	1.24	4.54	0	0.44	1.24
小计								4.54	0	0.44	1.24
清单项目综合单价								6.22000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.322	1.3661	4.54		
	材料							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.5	0.88	0.44		

项目编码	030503010004	项目名称	水表接线	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-1	远传冷/热水表接线	个	1	37.82	5.98	0	10.31	37.82	5.98	0	10.31
小计								37.82	5.98	0	10.31
清单项目综合单价								54.11000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	27.687	1.3661	37.82		
	材料	多芯导线 RVV-3×0.5	m	1.01	1.53	1.55		
		其他材料费	元	5	0.885	4.43		
	机械							

项目编码	030503010005	项目名称	水表接线	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-2	远传脉冲电表接线	个	1	26.48	5.98	0	7.3	26.48	5.98	0	7.3
小计								26.48	5.98	0	7.3
清单项目综合单价								39.76000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	19.381	1.3661	26.48		
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43		
		多芯导线 RVV-3×0.5	m	1.01	1.53	1.55		
	机械							

项目编码	030502001002	项目名称	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-89	端子箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ~ 光纤入户系统（户）	台	1	94.42	329.06	0	25.2	94.42	329.06	0	25.2
小计								94.42	329.06	0	25.2
清单项目综合单价								448.68000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.261	1.3889	19.81		
		技工人工费	元	41.362	1.3661	56.5		
		高级技工人工费	元	13.15	1.3773	18.11		
	材料	其他材料费	元	3.2	0.885	2.83		
		膨胀螺栓 M8×20	10套	0.41	3.54	1.45		
	机械							

项目编码	030502008013	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-55	光纤配线架 端口数N(口) 12<N≤24 ~ 24口光纤配线架	架	1	52.88	185.85	0	14.04	52.88	185.85	0	14.04
小计								52.88	185.85	0	14.04
清单项目综合单价								252.77000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.575	1.3889	10.52		
		技工人工费	元	31.01	1.3661	42.36		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	030502019005	项目名称	光纤测试	计量单位	链路

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-133	光缆链路测试	链路·芯	1	4.9	0.08	0.88	1.36	4.9	0.08	0.88	1.36
小计								4.9	0.08	0.88	1.36
清单项目综合单价								7.22000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.082	1.3889	1.5		
		技工人工费	元	2.492	1.3661	3.4		
	材料	其他材料费	元	0.09	0.885	0.08		
	机械	仪器仪表使用费	元	1	0.88	0.88		

项目编码	030412004088	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-196换	多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 ~ WDZC-RYYP-6X1.0mm2	100m单线	0.01	194.75	1003.62	0	101.72	1.9475	10.0362	0	1.0172
小计								1.9475	10.0362	0	1.0172
清单项目综合单价								13.00090000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.22773	1.3889	0.32		
		技工人工费	元	0.9995	1.3661	1.37		
		高级技工人工费	元	0.19299	1.3773	0.27		
	材料	其他材料费	元	0.0057	0.885	0.01		
		WDZC-RYYP-6X1.0mm2	m	1.05	9.37	9.84		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.02	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0016	66.9	0.11		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0004	61.5	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.0073	6.67	0.05		
	机械							

项目编码	030504011001	项目名称	有线电视系统管理设备	计量单位	户

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030405-1	电视设备箱安装、调试 ~ 有线电视系统	户	1	77.16	1553.1	0	20.64	77.16	1553.1	0	20.64
小计								77.16	1553.1	0	20.64
清单项目综合单价								1650.90000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	56.481	1.3661	77.16		
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43		
	机械							

项目编码	030506009004	项目名称	巡更设备	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-126	巡更按钮	个	1	11.27	10.62	0	3.51	11.27	10.62	0	3.51
小计								11.27	10.62	0	3.51
清单项目综合单价								25.40000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.117	1.3889	11.27		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
		巡更按钮	个	1	8.85	8.85		
	机械							

项目编码	030506009005	项目名称	巡更设备	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-127	巡更棒（机）	台	1	27.99	266.38	0	7.45	27.99	266.38	0	7.45
小计								27.99	266.38	0	7.45
清单项目综合单价								301.82000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.488	1.3661	27.99		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	031401001010	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-40	建筑智能系统设备安装工程脚手架搭拆费	100元	2172.2069	1.98	2.02	0	0.62	4300.969662	4387.857938	0	1346.768278
小计								4300.969662	4387.857938	0	1346.768278
清单项目综合单价								10035.59587800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031401022010	项目名称	其他措施	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	505.4207	5.03	0	3.99	1.62	2542.266121	0	2016.628593	818.781534
小计								2542.266121	0	2016.628593	818.781534
清单项目综合单价								5377.67624800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房智能化工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房智能化工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房智能化工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房消防工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	3322676.44	
2	措施项目	207236	
2.1	安全文明施工	71420.15	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	58129.44	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	13290.71	
2.2	其他措施项目费	135815.85	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	317692.12	
5	含税建安工程造价	3847604.56	
合计		3847604.56	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房消防工程　　第 1 页，共 29 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		消防水系统					2043654.03	0
1-1		消火栓灭火系统					601147.57	0
1-1-1	030901002020	消火栓钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN150 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道冲洗、管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	m	800	214.18	171344	0
1-1-2	030901002021	消火栓钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN100 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道冲洗、管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	m	500	151.84	75920	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房消防工程　　第 2 页，共 29 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-3	030901002022	消火栓钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN65 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道冲洗、管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	m	200	106.55	21310	0
1-1-4	030901010005	室内消火栓	(1)稳压甲型单栓带消防软管卷盘消火栓(含报警按钮) (2)规格:1000*700*240 (3)型号:详图集15S202-13 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	套	100	1382.82	138282	0
1-1-5	030901010006	室内消火栓	(1)普通甲型单栓带消防软管卷盘消火栓(含报警按钮) (2)规格:1000*700*240 (3)型号:详图集15S202-13 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	套	50	1298.26	64913	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房消防工程　　第 3 页，共 29 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-6	030901010007	室内消火栓	(1)试验消火栓(含报警按钮) (2)规格:800*650*240 (3)型号:详图集15S202-13 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	套	1	902.17	902.17	0
1-1-7	030910001009	灭火器	(1)ABC5干粉灭火器(含灭火器放置箱，含2只灭火器) (2)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	具	616	71.79	44222.64	0
1-1-8	031002001128	金属阀门	(1)名称:球墨铸铁蝶阀 (2)型号:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	个	20	957.6	19152	0
1-1-9	031002001129	金属阀门	(1)名称:球墨铸铁蝶阀 (2)型号:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	个	20	593.6	11872	0
1-1-10	031002001130	金属阀门	(1)名称:压力表 (2)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	个	1	233.95	233.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房消防工程　　第 4 页，共 29 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-11	031002001131	金属阀门	(1)名称:自动排气阀 (2)材质、型号:铜、DN25 (3)连接方式:螺纹连接 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	个	1	79.22	79.22	0
1-1-12	031002007003	补偿器	(1)名称:不锈钢伸缩器 (2)型号:DN100 (3)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	个	5	592.68	2963.4	0
1-1-13	031301003067	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:穿管管径DN150 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	个	2	506.9	1013.8	0
1-1-14	031301003068	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:穿管管径DN65 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	个	1	271.89	271.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房消防工程　　第 5 页，共 29 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-15	031301003069	套管	(1)名称:钢套管 (2)规格:穿管管径DN100 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	个	50	129.72	6486	0
1-1-16	030909001008	水灭火控制装置调试	(1)消火栓灭火系统调试 (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (3)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费	点	150	281.21	42181.5	0
1-2		喷淋灭火系统					1442506.46	0
1-2-1	030901001018	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN150 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道冲洗、管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	m	500	214.18	107090	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房消防工程　　第 6 页，共 29 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2	030901001019	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN100 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道冲洗、管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	m	200	151.84	30368	0
1-2-3	030901001020	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN80 (3)压力等级:PN＞1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道冲洗、管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	m	300	146.14	43842	0
1-2-4	030901001021	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN65 (3)压力等级:PN＞1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道冲洗、管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	m	300	109.57	32871	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房消防工程　　第 7 页，共 29 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-5	030901001022	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN50 (3)压力等级:PN＞1.2MPa (4)连接形式:沟槽连接 (5)含管道冲洗、管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	m	500	104.4	52200	0
1-2-6	030901001023	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN40 (3)压力等级:PN＞1.2MPa (4)连接形式:丝扣 (5)含管道冲洗、管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	m	500	114.91	57455	0
1-2-7	030901001024	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN32 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:丝扣 (5)含管道冲洗、管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	m	2000	65.37	130740	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房消防工程　　第 8 页，共 29 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-8	030901001025	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、材质、型号:内外壁热浸镀锌钢管DN25 (3)压力等级:PN＜1.2MPa (4)连接形式:丝扣 (5)含管道冲洗、管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	m	15000	57.91	868650	0
1-2-9	030901003005	水喷淋(雾)喷头	(1)闭式玻璃球喷头ZSTZ15(直立式) (2)K =80，标准覆盖面积 (3)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	个	1500	33.54	50310	0
1-2-10	031002001132	金属阀门	(1)球墨铸铁明杆闸阀 (2)型号:DN150 (3)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	个	7	1666.02	11662.14	0
1-2-11	031002001133	金属阀门	(1)信号闸阀 (2)型号:DN150 (3)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	个	7	1808.19	12657.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房消防工程　　第 9 页，共 29 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-12	031002001134	金属阀门	(1)湿式报警阀 (2)型号:DN150 (3)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	个	7	1697.62	11883.34	0
1-2-13	031002001135	金属阀门	(1)名称:自动排气阀 (2)材质、型号:铜、DN25 (3)连接方式:螺纹连接 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	个	5	79.22	396.1	0
1-2-14	030901006003	水流指示器	(1)名称:水流指示器 (2)型号:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	个	7	702.88	4920.16	0
1-2-15	030901007003	减压孔板	(1)减压孔板 (2)型号:DN150 (3)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	个	7	279.5	1956.5	0
1-2-16	030901008003	末端试水装置	(1)末端试水装置 (2)型号:DN25 (3)含压力表，接头等一切配件 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	套	7	482.35	3376.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房消防工程　　第 10 页，共 29 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-17	031002001136	金属阀门	(1)截止阀 (2)型号:DN50 (3)连接方式:螺纹连接 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	个	7	195.46	1368.22	0
1-2-18	031002007004	补偿器	(1)名称:不锈钢伸缩器 (2)型号:DN150 (3)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	个	2	928.71	1857.42	0
1-2-19	031301003070	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:穿管管径DN150 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	个	10	506.9	5069	0
1-2-20	031301003071	套管	(1)名称:钢套管 (2)规格:穿管管径DN150 (3)填料材质:包含开孔洞、防火防水材料填实，套管安装完成后的孔洞封堵、修补等工作内容 (4)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容。	个	20	225.09	4501.8	0
1-2-21	030909001009	水灭火控制装置调试	(1)自动喷水灭火系统调试 (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (3)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费	点	20	466.6	9332	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房消防工程　　第 11 页，共 29 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2		消防电系统					701177.65	0
2-1		火灾自动报警系统					535594.95	0
2-1-1	030904008009	消防模块箱	(1)名称:模块箱 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	10	332.63	3326.3	0
2-1-2	030904007008	消防模块	(1)名称:总线隔离模块SI (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	30	160.07	4802.1	0
2-1-3	030904007009	消防模块	(1)名称:单输出模块 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	100	168.9	16890	0
2-1-4	030904007010	消防模块	(1)名称:单输入单输出模块 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	20	176.01	3520.2	0
2-1-5	030904001011	点型探测器	(1)名称:智能型感烟探测器 (2)线制:总线制 (3)含底座及相关配件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1000	113.83	113830	0
2-1-6	030904001012	点型探测器	(1)名称:智能型感温探测器 (2)线制:总线制 (3)含底座及相关配件 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	100	109.18	10918	0
2-1-7	030904003016	按钮	(1)名称:地址式手动报警器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	50	89.44	4472	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房消防工程　　第 12 页，共 29 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-8	030904003017	按钮	(1)名称:消防电话插孔 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	50	37.18	1859	0
2-1-9	030904003018	按钮	(1)名称:带指示灯消火栓按钮 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	50	77.35	3867.5	0
2-1-10	030904004007	声光报警器	(1)名称:声光报警器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	20	115.36	2307.2	0
2-1-11	030904005003	消防报警电话插孔(电话)	(1)名称:火警对讲电话 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	5	104.1	520.5	0
2-1-12	030904010003	火灾显示器	(1)名称:火灾显示器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	5	438.97	2194.85	0
2-1-13	030412003084	桥架	(1)名称:封闭式防火金属线槽 (2)型号:FHMR-200*100 (3)配套附件:桥架支架安装及刷漆、防火封堵、含防火涂料、桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	500	161.98	80990	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房消防工程　　第 13 页，共 29 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-14	030412003085	桥架	(1)名称:封闭式防火金属线槽 (2)型号:FHMR-300*150 (3)配套附件:桥架支架安装及刷漆、防火封堵、含防火涂料、桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	200	192.42	38484	0
2-1-15	030412003086	桥架	(1)名称:封闭式防火金属线槽 (2)型号:FHMR-400*100 (3)配套附件:桥架支架安装及刷漆、防火封堵、含防火涂料、桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	100	250.76	25076	0
2-1-16	030412003087	桥架	(1)名称:封闭式防火金属线槽 (2)型号:FHMR-400*150 (3)配套附件:桥架支架安装及刷漆、防火封堵、含防火涂料、桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	10	266.83	2668.3	0
2-1-17	030412001099	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)敷设方式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	8000	13.94	111520	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房消防工程　　第 14 页，共 29 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-18	030412001100	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG25 (3)敷设方式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	200	18.46	3692	0
2-1-19	030412001101	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG32 (3)敷设方式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	200	21.72	4344	0
2-1-20	030412001102	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20，刷防火涂料 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	42.93	2146.5	0
2-1-21	031301001024	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	500	6.97	3485	0
2-1-22	031301001025	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN25 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	50	9.27	463.5	0
2-1-23	030412006017	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)材质:金属 (3)安装形式:综合考虑 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	500	11.27	5635	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房消防工程　　第 15 页，共 29 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-24	030412004089	配线	(1)名称:电气配线 (2)配线形式:WDZCN-RYJS-2X1.5mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	3000	8.69	26070	0
2-1-25	030412004090	配线	(1)名称:电气配线 (2)配线形式:WDZCN-RYJS-2X1.0mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	3000	6.43	19290	0
2-1-26	030412004091	配线	(1)名称:消防电源干线 (2)配线形式:WDZCN-BYJ-4mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	200	8.89	1778	0
2-1-27	030412004092	配线	(1)名称:消防电源支线 (2)配线形式:WDZCN-BYJ-2.5mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	200	6.17	1234	0
2-1-28	030412004093	配线	(1)名称:电气配线 (2)配线形式:WDZCN-RYJS-4X1.5mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含地下室增加费 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	10	15.1	151	0
2-1-29	030409002013	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格型号:WDZCN-KYJ-4X1.5mm2 (3)敷设方式及部位:综合考虑 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	2000	20.03	40060	0
2-2		余压监控系统					36100.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房消防工程　　第 16 页，共 29 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-1	030405004003	控制器	(1)名称:余压控制器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	50	232.91	11645.5	0
2-2-2	030503005006	传感器	(1)名称:余压传感器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	支	50	288.75	14437.5	0
2-2-3	030405004004	控制器	(1)名称:泄压阀执行器 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	50	152.3	7615	0
2-2-4	030412001103	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)敷设方式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	100	13.94	1394	0
2-2-5	030412004094	配线	(1)名称:多芯软导线 (2)配线形式:WDZCN-RYS-2x1.5mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	100	8.69	869	0
2-2-6	031301001026	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	20	6.97	139.4	0
2-3		防火门监控系统					9392.0	0
2-3-1	030904008010	消防模块箱(端子箱、手报箱)	(1)名称:常闭双扇防火门监控模块(FHM2) (2)包含:内置监控模块，配套2个门磁，门磁自带接线 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	30	184	5520	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房消防工程　　第 17 页，共 29 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-2	030412001104	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)敷设方式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	150	13.94	2091	0
2-3-3	030412004095	配线	(1)名称:电气配线 (2)配线形式:WDZCN-RYS-2x1.5mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	150	8.69	1303.5	0
2-3-4	030412006018	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)材质:金属 (3)安装形式:综合考虑 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	30	11.27	338.1	0
2-3-5	031301001027	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	20	6.97	139.4	0
2-4		消防广播系统					71079.9	0
2-4-1	030904006005	消防广播(扬声器)	(1)名称:消防广播扬声器 (2)功率:3W (3)安装方式:吸顶安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	200	52.84	10568	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房消防工程　　第 18 页，共 29 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-2	030412003088	桥架	(1)名称:封闭式防火金属线槽 (2)型号:FHMR-100*100 (3)配套附件:桥架支架安装及刷漆、防火封堵、含防火涂料、桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	132.63	6631.5	0
2-4-3	030412003089	桥架	(1)名称:封闭式防火金属线槽 (2)型号:FHMR-300*100 (3)配套附件:桥架支架安装及刷漆、防火封堵、含防火涂料、桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含桥架本体、接地扁钢及与建筑主体接地系统跨接 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	10	184.54	1845.4	0
2-4-4	030412001105	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)敷设方式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	2000	13.94	27880	0
2-4-5	030412001106	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20，刷防火涂料 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	100	42.93	4293	0
2-4-6	030412004096	配线	(1)名称:电气配线 (2)配线形式:WDZCN-RYJS-2X1.5mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	2000	8.69	17380	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房消防工程　　第 19 页，共 29 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-7	030412006019	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)材质:金属 (3)安装形式:综合考虑 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	100	11.27	1127	0
2-4-8	030909004003	消防广播系统调试	(1)名称:消防通讯调试(广播喇叭及音箱、通信分机及插孔) (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	系统	50	27.1	1355	0
2-5		消防电源监控系统					10844.5	0
2-5-1	030904008011	消防模块箱(端子箱、手报箱)	(1)名称:消防电源监控模块 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	10	336.71	3367.1	0
2-5-2	030412001107	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)敷设方式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	100	13.94	1394	0
2-5-3	030412004097	配线	(1)名称:电气配线 (2)配线形式:WDZCN-RYS-2x1.5mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	400	8.69	3476	0
2-5-4	030412004098	配线	(1)名称:电气配线 (2)配线形式:WDZCN-BYJ-2.5mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	400	6.17	2468	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房消防工程　　第 20 页，共 29 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5-5	030301001028	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	20	6.97	139.4	0
2-6		消防应急照明集中控制系统					22769.4	0
2-6-1	030412001108	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)敷设方式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1000	13.94	13940	0
2-6-2	030412004099	配线	(1)名称:电气配线 (2)配线形式:WDZCN-RYS-2x1.5mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1000	8.69	8690	0
2-6-3	030301001029	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	20	6.97	139.4	0
2-7		电气火灾监控系统					15396.5	0
2-7-1	030904008012	消防模块箱(端子箱、手报箱)	(1)名称:电气火灾监控模块 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	30	282.27	8468.1	0
2-7-2	030412001109	配管	(1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)敷设方式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	300	13.94	4182	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房消防工程　　第 21 页，共 29 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7-3	030412004100	配线	(1)名称:电气配线 (2)配线形式:WDZCN-RYS-2x1.5mm2 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	300	8.69	2607	0
2-7-4	031301001030	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	20	6.97	139.4	0
3		防排烟系统					577844.76	0
3-1		设备					140047.63	0
3-1-1	030108001041	高效低噪音轴流风机	(1)名称:高效低噪音轴流风机 (2)型号:JS-2-LT1-JF-01、JS-2-LT3-WM-01、JS-2-LT2-WM-01 (3)规格:风量:36000m3/h,全压:650Pa,静压:395Pa,功率:11kW/380V,50Hz转速:1440rpm,重量:225kg (4)含设备支架制作、安装、除锈及刷油 (5)安装方式:吊装 (6)含减振器安装 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	3	6698.08	20094.24	0
3-1-2	030108001042	高效低噪音轴流风机	(1)名称:高效低噪音轴流风机 (2)型号:JS-2-LT4-JF-01 (3)规格:风量:风量:36000m3/h,全压:650Pa,静压:395Pa,功率:11kW/380V,50Hz转速:1460rpm,重量:225kg (4)安装方式:落地、混凝土支座安装 (5)含减振器安装 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	6217.86	6217.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房消防工程　　第 22 页，共 29 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-3	030108001043	高效低噪音轴流风机	(1)名称:高效低噪音轴流风机 (2)型号:JS-2-LT1-JF-02、JS-2-LT3-WM-02、JS-2-LT2-WM-02 (3)规格:风量:34500m3/h,全压:670Pa,静压:436Pa,功率:11kW/380V,50Hz转速:1460rpm,重量:225kg (4)含设备支架制作、安装、除锈及刷油 (5)安装方式:吊装 (6)含减振器安装 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	3	6698.08	20094.24	0
3-1-4	030108001044	高效低噪音轴流风机	(1)名称:高效低噪音轴流风机 (2)型号:JS-2-LT4-JF-02 (3)规格:风量:34500m3/h,全压:670Pa,静压:436Pa,功率:11kW/380V,50Hz转速:1460rpm,重量:225kg (4)安装方式:落地、混凝土支座安装 (5)含减振器安装 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	6217.86	6217.86	0
3-1-5	030108001045	高效低噪音轴流风机	(1)名称:高效低噪音轴流风机 (2)型号:JS-2-LT4-JF-03、JS-2-LT1-JF-04、JS-2-LT2-WM-03、JS-2-LT3-WM-03 (3)规格:风量:10000m3/h,全压:600Pa,静压:512Pa,功率:4kW/380V,50Hz转速:2890rpm,重量:91kg (4)含设备支架制作、安装、除锈及刷油 (5)安装方式:吊装 (6)含减振器安装 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	4	4635.87	18543.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房消防工程　　第 23 页，共 29 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-6	030108001046	高效低噪音轴流风机	(1)名称:高效低噪音轴流风机 (2)型号:JS-2-LT4-WM-01、JS-2-LT1-JF-03 (3)规格:风量:65000m3/h,全压:750Pa,,静压:517Pa,功率:22kW/380V,50Hz,转速:1470rpm,重量:417kg (4)安装方式:落地、混凝土支座安装 (5)含减振器安装 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	2	10711.49	21422.98	0
3-1-7	030108001047	耐高温消防排烟轴流风机	(1)名称:耐高温消防排烟轴流风机 (2)型号:PY-2-JF-01、PY-2-WM-01、PY-2-6F-01、PY-2-6F-02 (3)规格:风量:36000m3/h,全压:870Pa,静压:711Pa,功率:15kW/380V,50Hz转速:1460rpm,重量:292kg (4)安装方式:落地、混凝土支座安装 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	4	9484.98	37939.92	0
3-1-8	030702008003	柔性软风管	(1)名称:防火软接 (2)含相关工序及其所需辅材的安装等内容 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	0.51	638.27	325.52	0
3-1-9	031301003072	套管	1.名称:风管穿墙、楼板防护套管制作安装 2.规格、材质:1.6mm钢制防护套管 3.套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	49.47	185.8	9191.53	0
3-2		风管及保温					293820.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房消防工程　　第 24 页，共 29 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-1	030702001026	碳钢通风管道	(1)名称:碳钢通风管道制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:矩形 (4)规格:大边长≤450 (5)板材厚度:0.75mm (6)连接方式:角钢法兰连接 (7)管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 (8)含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (10)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	200	174.89	34978	0
3-2-2	030702001027	碳钢通风管道	(1)名称:碳钢通风管道制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:矩形 (4)规格:450＜大边长≤1000 (5)板材厚度:1.00mm (6)连接方式:角钢法兰连接 (7)管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 (8)含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (10)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	500	150.47	75235	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房消防工程　　第 25 页，共 29 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-3	030702001028	碳钢通风管道	(1)名称:碳钢通风管道制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)形状:矩形 (4)规格:1000＜大边长≤1250 (5)板材厚度:1.20mm (6)连接方式:角钢法兰连接 (7)管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 (8)含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (10)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	200	172.26	34452	0
3-2-4	030702001029	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1250≤大边长 5.板材厚度:1.50mm 6.连接方式:角钢法兰连接 7.管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框和吊托支架制作安装 8.含支架除锈刷油，防锈漆两道、调和漆一道 9.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 10.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	500	181.36	90680	0
3-2-5	031208003009	通风管道绝热	(1)名称:通风管道绝热(耐火0.5h) (2)规格:50mm厚绝热玻璃棉(48kg/m3)+铝箔 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	20	1344	26880	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房消防工程　　第 26 页，共 29 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-6	031208003010	通风管道绝热	(1)名称:通风管道绝热(耐火1.0h) (2)规格:60mm绝热玻璃棉(64kg/m3)+铝箔 (3)含相关工序及其所需辅材的安装等内容 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	20	1579.77	31595.4	0
3-3		风阀及百叶					69066.73	0
3-3-1	030703001080	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀(常闭) (2)规格:800*500 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	11	751.88	8270.68	0
3-3-2	030703001081	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1250*500 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	33	911.47	30078.51	0
3-3-3	030703001082	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1250*800 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	1315.16	1315.16	0
3-3-4	030703001083	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:800*500 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	11	751.88	8270.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房消防工程　　第 27 页，共 29 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-5	030703001084	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:800*800 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	6	921.74	5530.44	0
3-3-6	030703001085	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1600*800 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	1326.24	1326.24	0
3-3-7	030703001086	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:300*800 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	452.78	452.78	0
3-3-8	030703001087	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*400 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	3	378.58	1135.74	0
3-3-9	030703001088	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*1250 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	824.61	1649.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房消防工程　　第 28 页，共 29 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-10	030703001089	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:630*1000 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	827.73	3310.92	0
3-3-11	030703001090	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*1250 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	1170.76	1170.76	0
3-3-12	030703001091	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*1600 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	1326.24	1326.24	0
3-3-13	030703001092	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*800 (3)含执行机构，支架制作、安装、除锈及刷油及其附件供应及安装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	832.76	1665.52	0
3-3-14	030703001093	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:300*800 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	256.97	256.97	0
3-3-15	030703001094	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:400*400 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	3	197.6	592.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房消防工程　　第 29 页，共 29 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-16	030703001095	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:630*1000 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	470.41	940.82	0
3-3-17	030703001096	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:800*800 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	475.89	951.78	0
3-3-18	030703001097	碳钢阀门	(1)名称:电动对开多叶调节阀 (2)规格:200*200，含执行机构 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	144.82	579.28	0
3-3-19	030703001098	碳钢阀门	(1)名称:电动对开多叶调节阀 (2)规格:500*500，含执行机构 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	242.19	242.19	0
3-4		挡烟垂壁					74910	0
3-4-1	011303003005	挡烟垂壁	(1)名称:固定挡烟垂壁 (2)规格:防火布 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	500	149.82	74910	0
3-5		通风工程检测、调试					0	0
3-5-1	030704001006	通风工程检测、调试	(1)系统名称:通风空调工程检测、调试 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	系统	1	0	0	0
合计							3322676.44	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房消防工程
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					207236.00
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	71420.15
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	58129.44
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	13290.71
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-9-1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	0	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	135815.85
1-14-1	031401022011	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	项	1	135815.85	135815.85
合计							207236.00

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房消防工程　　第 1 页，共 1 页
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房消防工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房消防工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房消防工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	317692.12
合计					317692.12

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房消防工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房消防工程　　标段： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	030901002020	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 内外壁热浸镀锌钢管DN150	10m	0.1	509.77	933.25	22.02	183.13	50.977	93.325	2.202	18.313
030801-438换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100＜DN≤200	100m	0.01	141.2	101.64	0	42.45	1.412	1.0164	0	0.4245
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.0471	56.45	1.92	0	15.04	2.658795	0.090432	0	0.708384
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.0471	34.66	16.2	0	9.98	1.632486	0.76302	0	0.470058
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.0471	33.67	14.88	0	9.65	1.585857	0.700848	0	0.454515
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00965	920.36	523.48	723.92	321.45	8.881474	5.051582	6.985828	3.1019925
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00965	495.61	138.99	283.88	158.39	4.7826365	1.3412535	2.739442	1.5284635
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00965	56.45	1.42	12.93	15.93	0.5447425	0.013703	0.1247745	0.1537245
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.00965	27.87	13.77	6.47	8.53	0.2689455	0.1328805	0.0624355	0.0823145
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.00965	26.91	11.65	6.47	8.16	0.2596815	0.1124225	0.0624355	0.078744
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00965	26.91	12.14	12.93	8.65	0.2596815	0.117151	0.1247745	0.0834725
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00965	26.91	11.17	12.93	8.6	0.2596815	0.1077905	0.1247745	0.08299
小计								73.522981	102.772483	12.4264645	25.4821585
清单项目综合单价											214.20408700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.689472	1.3889	16.24		
		技工人工费	元	34.24815	1.3661	46.79		
		高级技工人工费	元	7.624521	1.3773	10.5		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		型钢(综合)	kg	1.01325	4.13	4.18		
		钢丝刷	把	0.010868	2.45	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.040916	6.64	0.27		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.040945	6.28	0.26		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000888	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.06478	5.6	0.36		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.016675	19.03	0.32		
		合金钢钻头(综合)	个	0.013037	6.37	0.08		
		铁砂布 0#-2#	张	0.081169	0.66	0.05		
		樟丹防锈漆	kg	0.020362	11.83	0.24		
		醇酸磁漆	kg	0.126063	11.93	1.5		
		电	kW·h	0.032443	0.67	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.00084	5.31	0		
		机油	kg	0.005819	10.62	0.06		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.030429	6.07	0.18		
		氧气	m3	0.040298	6.19	0.25		
		乙炔气	kg	0.013433	14.64	0.2		
		内外热浸镀锌钢管 DN150	m	1.02	86.66	88.39		
		水	m3	0.245	4.62	1.13		
		其他材料费	元	4.851523	0.885	4.29		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000724	362.83	0.26		
	机械	其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000386	1293.35	0.5		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004478	224.87	1.01		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.010297	219.35	2.26		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.014	31.12	0.44		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.011348	20.46	0.23		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.037403	166.5	6.23		

项目编码	030901002021	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-18换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˉ 内外壁热浸镀锌钢管 DN100	10m	0.1	457.21	548.08	17.23	149.63	45.721	54.808	1.723	14.963
030801-437换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	111.83	36.96	0	31.44	1.1183	0.3696	0	0.3144
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.0314	56.45	1.92	0	15.04	1.77253	0.060288	0	0.472256
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.0314	34.66	16.2	0	9.98	1.088324	0.50868	0	0.313372
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.0314	33.67	14.88	0	9.65	1.057238	0.467232	0	0.30301
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00689	920.36	523.48	723.92	321.45	6.3412804	3.6067772	4.9878088	2.2147905
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00689	495.61	138.99	283.88	158.39	3.4147529	0.9576411	1.9559332	1.0913071
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00689	56.45	1.42	12.93	15.93	0.3889405	0.0097838	0.0890877	0.1097577
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.00689	27.87	13.77	6.47	8.53	0.1920243	0.0948753	0.0445783	0.0587717
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.00689	26.91	11.65	6.47	8.16	0.1854099	0.0802685	0.0445783	0.0562224
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00689	26.91	12.14	12.93	8.65	0.1854099	0.0836446	0.0890877	0.0595985
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00689	26.91	11.17	12.93	8.6	0.1854099	0.0769613	0.0890877	0.059254
小计								61.6506198	61.1237518	9.0231617	20.0157399
清单项目综合单价											151.81327320

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.581948	1.3889	13.31		
		技工人工费	元	28.874968	1.3661	39.45		
		高级技工人工费	元	6.459289	1.3773	8.9		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.013	4.87	0.06		
		型钢(综合)	kg	0.72345	4.13	2.99		
		钢丝刷	把	0.007314	2.45	0.02		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.029214	6.64	0.19		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.029234	6.28	0.18		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.031	16.19	0.5		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000634	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.046253	5.6	0.26		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.011906	19.03	0.23		
		合金钢钻头(综合)	个	0.009308	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.05461	0.66	0.04		
		樟丹防锈漆	kg	0.014538	11.83	0.17		
		醇酸磁漆	kg	0.084837	11.93	1.01		
		电	kW·h	0.023164	0.67	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.000599	5.31	0		
		机油	kg	0.004155	10.62	0.04		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.020478	6.07	0.12		

工程量清单综合单价分析表

		氧气	m3	0.028773	6.19	0.18		
		乙炔气	kg	0.009591	14.64	0.14		
		内外壁热浸镀锌钢管 DN100	m	1.02	50.35	51.36		
		水	m3	0.1	4.62	0.46		
		其他材料费	元	3.272639	0.885	2.9		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000517	362.83	0.19		
	机械	其他机械费	元	1.525	0.885	1.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000276	1293.35	0.36		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003197	224.87	0.72		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007352	219.35	1.61		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.012	31.12	0.37		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.008103	20.46	0.17		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.026706	166.5	4.45		

项目编码	030901002022	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˊ 内外壁热浸镀锌钢管DN65	10m	0.1	327.52	344.64	5.46	104.29	32.752	34.464	0.546	10.429
030801-437换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	111.83	36.96	0	31.44	1.1183	0.3696	0	0.3144
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.020415	56.45	1.92	0	15.04	1.15242675	0.0391968	0	0.3070416
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.020415	34.66	16.2	0	9.98	0.7075839	0.330723	0	0.2037417
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.020415	33.67	14.88	0	9.65	0.68737305	0.3037752	0	0.19700475
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00582	920.36	523.48	723.92	321.45	5.3564952	3.0466536	4.2132144	1.870839
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00582	495.61	138.99	283.88	158.39	2.8844502	0.8089218	1.6521816	0.9218298
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00582	56.45	1.42	12.93	15.93	0.328539	0.0082644	0.0752526	0.0927126
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˊ 樟丹防锈漆	100kg	0.00582	27.87	13.77	6.47	8.53	0.1622034	0.0801414	0.0376554	0.0496446
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˊ 樟丹防锈漆	100kg	0.00582	26.91	11.65	6.47	8.16	0.1566162	0.067803	0.0376554	0.0474912
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00582	26.91	12.14	12.93	8.65	0.1566162	0.0706548	0.0752526	0.050343
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00582	26.91	11.17	12.93	8.6	0.1566162	0.0650094	0.0752526	0.050052
小计								45.6192201	39.6547434	6.7124646	14.53410025
清单项目综合单价											106.52052835

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.053379	1.3889	9.8		
		技工人工费	元	21.404582	1.3661	29.24		
		高级技工人工费	元	4.779094	1.3773	6.58		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.6111	4.13	2.52		
		钢丝刷	把	0.004956	2.45	0.01		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.024677	6.64	0.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.024694	6.28	0.16		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.016	16.19	0.26		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000535	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.03907	5.6	0.22		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.010057	19.03	0.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007863	6.37	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.036966	0.66	0.02		
		樟丹防锈漆	kg	0.01228	11.83	0.15		
		醇酸磁漆	kg	0.05749	11.93	0.69		
		电	kW·h	0.019567	0.67	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000506	5.31	0		
		机油	kg	0.003509	10.62	0.04		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.013877	6.07	0.08		
		氧气	m3	0.024304	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008101	14.64	0.12		
		内外热浸镀锌钢管 DN65	m	1.02	32.85	33.51		
		水	m3	0.089	4.62	0.41		
		其他材料费	元	0.791627	0.885	0.7		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000437	362.83	0.16		
	机械	其他机械费	元	0.301	0.885	0.27		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000233	1293.35	0.3		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0027	224.87	0.61		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00621	219.35	1.36		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.009	31.12	0.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.006844	20.46	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.022558	166.5	3.76		

项目编码	030901010005	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-71换	室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65 ˊ 稳压甲型单栓带消防软管卷盘消火栓	套	1	171.18	1109.95	0.83	100.86	171.18	1109.95	0.83	100.86
小计								171.18	1109.95	0.83	100.86
清单项目综合单价											1382.82000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.156	1.3889	33.55		
		技工人工费	元	81.934	1.3661	111.93		
		高级技工人工费	元	18.661	1.3773	25.7		
	材料	其他材料费	元	0.85	0.885	0.75		
		普通水泥 42.5(R)	kg	1.43	0.349	0.5		
		稳压甲型单栓带消防软管卷盘消火栓	套	1	1098.23	1098.23		
		密封带	m	1.7	2.65	4.51		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.04	16.19	0.65		
		木材(一级红白松)	m3	0.003	1769.91	5.31		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.013	42.95	0.56		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.009	30.42	0.27		

项目编码	030901010006	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-71换	室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65 ˊ 普通甲型单栓带消防软管卷盘消火栓	套	1	171.18	1029.42	0.83	96.83	171.18	1029.42	0.83	96.83
小计								171.18	1029.42	0.83	96.83
清单项目综合单价											1298.26000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.156	1.3889	33.55		
		技工人工费	元	81.934	1.3661	111.93		
		高级技工人工费	元	18.661	1.3773	25.7		
		其他材料费	元	0.85	0.885	0.75		

工程量清单综合单价分析表

	材料	普通水泥 42.5(R)	kg	1.43	0.349	0.5		
		普通甲型单栓带消防软管卷盘消火栓	套	1	1017.7	1017.7		
		密封带	m	1.7	2.65	4.51		
		砂轮片 φ400mm	片	0.04	16.19	0.65		
		木材(一级红白松)	m3	0.003	1769.91	5.31		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.013	42.95	0.56		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.009	30.42	0.27		

项目编码	030901010007	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-73换	室内消火栓安装（试验消火栓)DN65 ~ 试验消火栓	套	1	38.37	812.15	0.83	50.82	38.37	812.15	0.83	50.82
小计								38.37	812.15	0.83	50.82

清单项目综合单价 902.17000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.382	1.3889	7.48		
		技工人工费	元	18.333	1.3661	25.04		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3773	5.85		
	材料	密封带	m	1.68	2.65	4.45		
		砂轮片 φ400mm	片	0.038	16.19	0.62		
		试验消火栓	套	1	807.08	807.08		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.013	42.95	0.56		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.009	30.42	0.27		

项目编码	030910001009	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92换	手提式灭火器 ~ MF/ABC5	具	1	2.54	65.31	0	3.94	2.54	65.31	0	3.94
小计								2.54	65.31	0	3.94

清单项目综合单价 71.79000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.377	1.3889	0.52		
		技工人工费	元	1.256	1.3661	1.72		
		高级技工人工费	元	0.216	1.3773	0.3		
	材料	其他材料费	元	3.8	0.885	3.36		
		MF/ABC5	具	1	61.95	61.95		
	机械							

项目编码	031002001128	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ~ 蝶阀 DN150	个	1	270.68	533.68	51.27	101.97	270.68	533.68	51.27	101.97
小计								270.68	533.68	51.27	101.97

清单项目综合单价 957.60000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3661	176.78		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3773	40.89		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		蝶阀 DN150	个	1	341.24	341.24		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	170.9	51.27		

项目编码	031002001129	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ~ 蝶阀 DN100	个	1	178.83	302.86	46.14	65.77	178.83	302.86	46.14	65.77
小计								178.83	302.86	46.14	65.77

清单项目综合单价 593.60000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3661	116.86		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3773	26.86		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		蝶阀 DN100	个	1	191.65	191.65		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	170.9	46.14		

项目编码	031002001130	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-47	压力表 盘装	台(块)	1	63.56	151.65	0.7	18.04	63.56	151.65	0.7	18.04
小计								63.56	151.65	0.7	18.04

清单项目综合单价 233.95000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.749	1.3889	2.43		
		技工人工费	元	38.545	1.3661	52.66		
		高级技工人工费	元	6.149	1.3773	8.47		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		校验材料费	元	0.26	0.885	0.23		
		仪表接头	套	1	4.42	4.42		
		取源部件	套	1	16.02	16.02		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.8	0.88	0.7		

项目编码	031002001131	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-21换	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 ˉ 自动排气阀 DN25	个	1	34.52	33.87	0	10.83	34.52	33.87	0	10.83	
小计								34.52	33.87	0	10.83	
清单项目综合单价												79.22000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.879		1.3889		6.78		
		技工人工费			元	16.454		1.3661		22.48		
		高级技工人工费			元	3.82		1.3773		5.26		
	材料	圆钢 φ8mm～14mm			kg	0.21		3.81		0.8		
		角钢 ＜60			kg	0.65		4.06		2.64		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.328		0.09		0.12		
		六角螺母 M8			个	2.06		0.18		0.37		
		钢垫圈 M8.5			个	2.06		0.04		0.08		
		普通水泥 32.5(R)			kg	0.5		0.5		0.25		
		锯条			根	0.06		0.68		0.04		
		黑玛钢管箍 DN25			个	2.02		1.65		3.33		
		黑玛钢弯头 DN25			个	1.01		0.69		0.7		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN25			个	1.01		0.35		0.35		
		自动排气阀 DN25			个	1		24.78		24.78		
		其他材料费			元	0.46		0.885		0.41		
	机械											
项目编码	031002007003	项目名称	补偿器				计量单位	个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-197	法兰式套筒伸缩器安装(焊接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	122.43	369.92	46.14	54.19	122.43	369.92	46.14	54.19	
小计								122.43	369.92	46.14	54.19	
清单项目综合单价												592.68000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	17.266		1.3889		23.98		
		技工人工费			元	58.597		1.3661		80.05		
		高级技工人工费			元	13.357		1.3773		18.4		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.35		5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×85～140			套	16.48		1.65		27.19		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.59		7.4		4.37		
		锯条			根	0.4		0.68		0.27		
		清油 C01-1			kg	0.06		16.99		1.02		
		氧气(工业用)			m3	0.07		17.33		1.21		
		乙炔气			kg	0.02		14.64		0.29		
		法兰套筒伸缩器 DN100 TSS2-10			个	1		247.79		247.79		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6			片	2		42.48		84.96		
		其他材料费			元	1		0.885		0.89		
	机械	交流电焊机 容量E(kV·A) E=30			台班	0.27		170.9		46.14		
项目编码	031301003067	项目名称	套管				计量单位	个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	121.57	150.3	57.04	43.76	121.57	150.3	57.04	43.76	
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	82.29	28.73	0	23.21	82.29	28.73	0	23.21	
小计								203.86	179.03	57.04	66.97	
清单项目综合单价												506.90000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	29.152		1.3889		40.49		
		技工人工费			元	98.853		1.3661		135.04		
		高级技工人工费			元	20.566		1.3773		28.33		
	材料	扁钢 ＜59			kg	1.6		4.4		7.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm			kg	8.606		3.335		28.7		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.1		3.78		0.38		
		钢丝刷子			把	1.459		14.6		21.3		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.78		5.6		4.37		
		水泥 P.042.5			kg	2.025		0.351		0.71		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		油麻			kg	1.816		11.5		20.88		
		电			kW·h	0.068		0.67		0.05		
		汽油 70#～90#			kg	0.047		6.67		0.31		
		氧气			m3	2.04		6.19		12.63		
		乙炔气			kg	0.68		14.64		9.96		
		密封油膏			kg	0.505		6.86		3.46		
		石棉绒			kg	0.868		3.58		3.11		
		无缝钢管 D219×6			m	0.424		146.52		62.12		
		刚性防水套管 DN150			个	1		0		0		
		其他材料费			元	3.91		0.885		3.46		
	机械	普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000			台班	0.03		275.33		8.26		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.293		166.5		48.78		
项目编码	031301003068	项目名称	套管				计量单位	个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.71	57.29	26.99	20.86	60.71	57.29	26.99	20.86	
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.25	12.77	0	20.02	73.25	12.77	0	20.02	
小计								133.96	70.06	26.99	40.88	
清单项目综合单价												271.89000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	19.025		1.3889		26.42		
		技工人工费			元	65.025		1.3661		88.83		
		高级技工人工费			元	13.573		1.3773		18.69		
	材料	扁钢 ＜59			kg	0.9		4.4		3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm			kg	3.929		3.335		13.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.04		3.78		0.15		
		钢丝刷子			把	0.593		14.6		8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.386		5.6		2.16		
		水泥 P.042.5			kg	0.905		0.351		0.32		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.047		6.51		0.31		
		油麻			kg	0.811		11.5		9.33		
		电			kW·h	0.027		0.67		0.02		
		汽油 70#～90#			kg	0.02		6.67		0.13		
		氧气			m3	1.062		6.19		6.57		
		乙炔气			kg	0.354		14.64		5.18		
		密封油膏			kg	0.216		6.86		1.48		
		石棉绒			kg	0.388		3.58		1.39		
		无缝钢管 D89×4			m	0.424		37.29		15.81		
		刚性防水套管 DN50			个	1		0		0		
		其他材料费			元	1.68		0.885		1.49		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000			台班	0.014		275.33		3.85		

工程量清单综合单价分析表

	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20		台班	0.139	166.5	23.14		

项目编码	031301003069	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.26	53.3	2.43	17.73	56.26	53.3	2.43	17.73
小计								56.26	53.3	2.43	17.73
清单项目综合单价											129.72000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		技工人工费	元	27.262	1.3661	37.24		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3773	7.89		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.351	0.15		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	65.4	20.8		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.46	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	166.5	2.16		

项目编码	030909001008	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-10	消火栓灭火系统	点	1	172.25	5.13	54.13	49.7	172.25	5.13	54.13	49.7
小计								172.25	5.13	54.13	49.7
清单项目综合单价											281.21000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.565	1.3889	11.9		
		技工人工费	元	37.323	1.3661	50.99		
		高级技工人工费	元	79.405	1.3773	109.36		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.42	0.62	0.26		
		电	kW·h	5	0.67	3.35		
		酒精 95%	kg	0.16	3.54	0.57		
		电线 BV-1.0	m	1.527	0.62	0.95		
	机械	仪器仪表使用费	元	61.51	0.88	54.13		

项目编码	030901001018	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 内外热浸镀锌钢管 DN150	10m	0.1	509.77	933.25	22.02	183.13	50.977	93.325	2.202	18.313
030801-438换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	141.2	101.64	0	42.45	1.412	1.0164	0	0.4245
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.0471	56.45	1.92	0	15.04	2.658795	0.090432	0	0.708384
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.0471	34.66	16.2	0	9.98	1.632486	0.76302	0	0.470058
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.0471	33.67	14.88	0	9.65	1.585857	0.700848	0	0.454515
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00965	920.36	523.48	723.92	321.45	8.881474	5.051582	6.985828	3.1019925
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00965	495.61	138.99	283.88	158.39	4.7826365	1.3412535	2.739442	1.5284635
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00965	56.45	1.42	12.93	15.93	0.5447425	0.013703	0.1247745	0.1537245
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.00965	27.87	13.77	6.47	8.53	0.2689455	0.1328805	0.0624355	0.0823145
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.00965	26.91	11.65	6.47	8.16	0.2596815	0.1124225	0.0624355	0.078744
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00965	26.91	12.14	12.93	8.65	0.2596815	0.117151	0.1247745	0.0834725
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00965	26.91	11.17	12.93	8.6	0.2596815	0.1077905	0.1247745	0.08299
小计								73.522981	102.772483	12.4264645	25.4821585
清单项目综合单价											214.20408700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.689472	1.3889	16.24		
		技工人工费	元	34.24815	1.3661	46.79		
		高级技工人工费	元	7.624521	1.3773	10.5		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		型钢(综合)	kg	1.01325	4.13	4.18		
		钢丝刷	把	0.010868	2.45	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.040916	6.64	0.27		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.040945	6.28	0.26		
		砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000888	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.06478	5.6	0.36		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.016675	19.03	0.32		
		合金钢钻头(综合)	个	0.013037	6.37	0.08		
		铁砂布 0#-2#	张	0.081169	0.66	0.05		
		樟丹防锈漆	kg	0.020362	11.83	0.24		
		醇酸磁漆	kg	0.126063	11.93	1.5		
		电	kW·h	0.032443	0.67	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.00084	5.31	0		
		机油	kg	0.005819	10.62	0.06		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.030429	6.07	0.18		
		氧气	m3	0.040298	6.19	0.25		
		乙炔气	kg	0.013433	14.64	0.2		
		内外热浸镀锌钢管 DN150	m	1.02	86.66	88.39		
		水	m3	0.245	4.62	1.13		
		其他材料费	元	4.851523	0.885	4.29		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000724	362.83	0.26		
	机械	其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000386	1293.35	0.5		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004478	224.87	1.01		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.010297	219.35	2.26		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.014	31.12	0.44		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011348	20.46	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.037403	166.5	6.23		

项目编码	030901001019	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-18换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˉ 内外热浸镀锌钢管 DN100	10m	0.1	457.21	548.08	17.23	149.63	45.721	54.808	1.723	14.963
030801-437换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	111.83	36.96	0	31.44	1.1183	0.3696	0	0.3144
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.0314	56.45	1.92	0	15.04	1.77253	0.060288	0	0.472256
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.0314	34.66	16.2	0	9.98	1.088324	0.50868	0	0.313372
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.0314	33.67	14.88	0	9.65	1.057238	0.467232	0	0.30301
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00689	920.36	523.48	723.92	321.45	6.3412804	3.6067772	4.9878088	2.2147905
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00689	495.61	138.99	283.88	158.39	3.4147529	0.9576411	1.9559332	1.0913071
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00689	56.45	1.42	12.93	15.93	0.3889405	0.0097838	0.0890877	0.1097577
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.00689	27.87	13.77	6.47	8.53	0.1920243	0.0948753	0.0445783	0.0587717
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.00689	26.91	11.65	6.47	8.16	0.1854099	0.0802685	0.0445783	0.0562224
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00689	26.91	12.14	12.93	8.65	0.1854099	0.0836446	0.0890877	0.0595985
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00689	26.91	11.17	12.93	8.6	0.1854099	0.0769613	0.0890877	0.059254
小计								61.6506198	61.1237518	9.0231617	20.0157399
清单项目综合单价											151.81327320

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.581948	1.3889	13.31		
		技工人工费	元	28.874968	1.3661	39.45		
		高级技工人工费	元	6.459289	1.3773	8.9		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.013	4.87	0.06		
		型钢(综合)	kg	0.72345	4.13	2.99		
		钢丝刷	把	0.007314	2.45	0.02		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.029214	6.64	0.19		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.029234	6.28	0.18		
		砂轮片 φ400mm	片	0.031	16.19	0.5		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000634	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.046253	5.6	0.26		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.011906	19.03	0.23		
		合金钢钻头(综合)	个	0.009308	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.05461	0.66	0.04		
		樟丹防锈漆	kg	0.014538	11.83	0.17		
		醇酸磁漆	kg	0.084837	11.93	1.01		
		电	kW·h	0.023164	0.67	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.000599	5.31	0		
		机油	kg	0.004155	10.62	0.04		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.020478	6.07	0.12		
		氧气	m3	0.028773	6.19	0.18		
		乙炔气	kg	0.009591	14.64	0.14		
		内外热浸镀锌钢管 DN100	m	1.02	50.35	51.36		
		水	m3	0.1	4.62	0.46		
		其他材料费	元	3.272639	0.885	2.9		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000517	362.83	0.19		
	机械	其他机械费	元	1.525	0.885	1.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000276	1293.35	0.36		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003197	224.87	0.72		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007352	219.35	1.61		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.012	31.12	0.37		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.008103	20.46	0.17		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.026706	166.5	4.45		

项目编码	030901001020	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-16换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 内外热浸镀锌无缝钢管 DN80	10m	0.1	350.31	684.86	6.13	127.38	35.031	68.486	0.613	12.738
030801-437换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	111.83	36.96	0	31.44	1.1183	0.3696	0	0.3144
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.02512	56.45	1.92	0	15.04	1.418024	0.0482304	0	0.3778048
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.02512	34.66	16.2	0	9.98	0.8706592	0.406944	0	0.2506976
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.02512	33.67	14.88	0	9.65	0.8457904	0.3737856	0	0.242408
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00582	920.36	523.48	723.92	321.45	5.3564952	3.0466536	4.2132144	1.870839
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00582	495.61	138.99	283.88	158.39	2.8844502	0.8089218	1.6521816	0.9218298
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00582	56.45	1.42	12.93	15.93	0.328539	0.0082644	0.0752526	0.0927126
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.00582	27.87	13.77	6.47	8.53	0.1622034	0.0801414	0.0376554	0.0496446
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˉ 樟丹防锈漆	100kg	0.00582	26.91	11.65	6.47	8.16	0.1566162	0.067803	0.0376554	0.0474912
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00582	26.91	12.14	12.93	8.65	0.1566162	0.0706548	0.0752526	0.050343
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00582	26.91	11.17	12.93	8.6	0.1566162	0.0650094	0.0752526	0.050052
小计								48.48531	73.8320084	6.7794646	17.0062226
清单项目综合单价											146.10300560

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.562869	1.3889	10.5		
		技工人工费	元	22.686968	1.3661	30.99		
		高级技工人工费	元	5.074295	1.3773	6.99		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.044024	0.66	0.03		
		其他材料费	元	0.880979	0.885	0.78		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.01	4.87	0.05		
		型钢(综合)	kg	0.6111	4.13	2.52		
		钢丝刷	把	0.005897	2.45	0.01		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.024677	6.64	0.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.024694	6.28	0.16		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000535	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03907	5.6	0.22		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.010057	19.03	0.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007863	6.37	0.05		
		樟丹防锈漆	kg	0.01228	11.83	0.15		
		醇酸磁漆	kg	0.068405	11.93	0.82		
		电	kW·h	0.019567	0.67	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000506	5.31	0		
		机油	kg	0.003509	10.62	0.04		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.016512	6.07	0.1		
		氧气	m3	0.024304	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008101	14.64	0.12		
		内外热浸镀锌无缝钢管 DN80	m	1.02	66.37	67.7		
		水	m3	0.09	4.62	0.42		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000437	362.83	0.16		

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00621	219.35	1.36		
		其他机械费	元	0.376	0.885	0.33		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000233	1293.35	0.3		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0027	224.87	0.61		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.009	31.12	0.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.006844	20.46	0.14		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.022558	166.5	3.76		

项目编码	030901001021	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ内外热浸镀锌无缝钢管 DN65	10m	0.1	327.52	373.3	5.46	105.73	32.752	37.33	0.546	10.573
030801-437换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	111.83	36.96	0	31.44	1.1183	0.3696	0	0.3144
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.02041	56.45	1.92	0	15.04	1.1521445	0.0391872	0	0.3069664
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.02041	34.66	16.2	0	9.98	0.7074106	0.330642	0	0.2036918
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.02041	33.67	14.88	0	9.65	0.6872047	0.3037008	0	0.1969565
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00582	920.36	523.48	723.92	321.45	5.3564952	3.0466536	4.2132144	1.870839
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00582	495.61	138.99	283.88	158.39	2.8844502	0.8089218	1.6521816	0.9218298
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00582	56.45	1.42	12.93	15.93	0.328539	0.0082644	0.0752526	0.0927126
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍ˉ樟丹防锈漆	100kg	0.00582	27.87	13.77	6.47	8.53	0.1622034	0.0801414	0.0376554	0.0496446
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍ˉ樟丹防锈漆	100kg	0.00582	26.91	11.65	6.47	8.16	0.1566162	0.067803	0.0376554	0.0474912
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00582	26.91	12.14	12.93	8.65	0.1566162	0.0706548	0.0752526	0.050343
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00582	26.91	11.17	12.93	8.6	0.1566162	0.0650094	0.0752526	0.050052
小计								45.6185962	42.5205784	6.7124646	14.6779269
清单项目综合单价											109.52956610

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.053183	1.3889	9.8		
		技工人工费	元	21.404368	1.3661	29.24		
		高级技工人工费	元	4.779051	1.3773	6.58		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.036959	0.66	0.02		
		其他材料费	元	0.791624	0.885	0.7		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.6111	4.13	2.52		
		钢丝刷	把	0.004955	2.45	0.01		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.024677	6.64	0.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.024694	6.28	0.16		
		砂轮片 φ400mm	片	0.016	16.19	0.26		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000535	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03907	5.6	0.22		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.010057	19.03	0.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007863	6.37	0.05		
		樟丹防锈漆	kg	0.01228	11.83	0.15		
		醇酸磁漆	kg	0.057478	11.93	0.69		
		电	kW·h	0.019567	0.67	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000506	5.31	0		
		机油	kg	0.003509	10.62	0.04		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.013874	6.07	0.08		
		氧气	m3	0.024304	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008101	14.64	0.12		
		内外热浸镀锌无缝钢管 DN65	m	1.02	35.66	36.37		
		水	m3	0.089	4.62	0.41		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000437	362.83	0.16		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00621	219.35	1.36		
		其他机械费	元	0.301	0.885	0.27		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000233	1293.35	0.3		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0027	224.87	0.61		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.009	31.12	0.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.006844	20.46	0.14		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.022558	166.5	3.76		

项目编码	030901001022	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-14换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) DN≤50 ˉ内外热浸镀锌无缝钢管 DN50	10m	0.1	293.69	332.64	3	94.56	29.369	33.264	0.3	9.456
030801-436换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.1	0	23.99	0.863	0.231	0	0.2399
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.0157	56.45	1.92	0	15.04	0.886265	0.030144	0	0.236128
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.0157	34.66	16.2	0	9.98	0.544162	0.25434	0	0.156686
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.0157	33.67	14.88	0	9.65	0.528619	0.233616	0	0.151505
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00713	920.36	523.48	723.92	321.45	6.5621668	3.7324124	5.1615496	2.2919385
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00713	495.61	138.99	283.88	158.39	3.5336993	0.9909987	2.0240644	1.1293207
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00713	56.45	1.42	12.93	15.93	0.4024885	0.0101246	0.0921909	0.1135809
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍ˉ樟丹防锈漆	100kg	0.00713	27.87	13.77	6.47	8.53	0.1987131	0.0981801	0.0461311	0.0608189
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍ˉ樟丹防锈漆	100kg	0.00713	26.91	11.65	6.47	8.16	0.1918683	0.0830645	0.0461311	0.0581808
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00713	26.91	12.14	12.93	8.65	0.1918683	0.0865582	0.0921909	0.0616745
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00713	26.91	11.17	12.93	8.6	0.1918683	0.0796421	0.0921909	0.061318
小计								43.4637186	39.0940806	7.8544489	14.0170513
清单项目综合单价											104.42929940

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.690537	1.3889	9.29		
		技工人工费	元	20.425197	1.3661	27.9		
		高级技工人工费	元	4.551606	1.3773	6.27		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.031322	0.66	0.02		
		其他材料费	元	0.561271	0.885	0.5		
		樟丹防锈漆	kg	0.015044	11.83	0.18		
		电	kW·h	0.023971	0.67	0.02		
		内外热浸镀锌无缝钢管 DN50	m	1.02	31.96	32.6		
		溶剂汽油	kg	0.00062	5.31	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.030231	6.64	0.2		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.030253	6.28	0.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.009633	6.37	0.06		
		机油	kg	0.004299	10.62	0.05		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000535	362.83	0.19		
		型钢(综合)	kg	0.74865	4.13	3.09		

工程量清单综合单价分析表

	材料	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000656	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.047864	5.6	0.27		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.012321	19.03	0.23		
		氧气	m3	0.029775	6.19	0.18		
		乙炔气	kg	0.009925	14.64	0.15		
		醇酸磁漆	kg	0.04883	11.93	0.58		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.011787	6.07	0.07		
		钢丝刷	把	0.00421	2.45	0.01		
		砂轮片 φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		水	m3	0.054	4.62	0.25		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007608	219.35	1.67		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000285	1293.35	0.37		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003308	224.87	0.74		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.007	13.74	0.1		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.008385	20.46	0.17		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.027636	166.5	4.6		
		其他机械费	元	0.231	0.885	0.2		

项目编码	030901001023	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-3换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˚ 内外热浸镀锌无缝钢管 DN40	10m	0.1	329.43	382.64	15.51	107.41	32.943	38.264	1.551	10.741
030801-436换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.1	0	23.99	0.863	0.231	0	0.2399
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.01256	56.45	1.92	0	15.04	0.709012	0.0241152	0	0.1889024
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.01256	34.66	16.2	0	9.98	0.4353296	0.203472	0	0.1253488
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.01256	33.67	14.88	0	9.65	0.4228952	0.1868928	0	0.121204
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00713	920.36	523.48	723.92	321.45	6.5621668	3.7324124	5.1615496	2.2919385
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00713	495.61	138.99	283.88	158.39	3.5336993	0.9909987	2.0240644	1.1293207
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00713	56.45	1.42	12.93	15.93	0.4024885	0.0101246	0.0921909	0.1135809
031102-49换	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˚ 樟丹防锈漆	100kg	0.00713	27.87	13.77	6.47	8.53	0.1987131	0.0981801	0.0461311	0.0608189
031102-50换	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˚ 樟丹防锈漆	100kg	0.00713	26.91	11.65	6.47	8.16	0.1918683	0.0830645	0.0461311	0.0581808
031102-66	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00713	26.91	12.14	12.93	8.65	0.1918683	0.0865582	0.0921909	0.0616745
031102-67	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00713	26.91	11.17	12.93	8.6	0.1918683	0.0796421	0.0921909	0.061318
小计								46.6459094	43.9904606	9.1054489	15.1931875
清单项目综合单价											114.93500640

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.068314	1.3889	9.82		
		技工人工费	元	22.014163	1.3661	30.07		
		高级技工人工费	元	4.90521	1.3773	6.76		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.026612	0.66	0.02		
		其他材料费	元	0.109701	0.885	0.1		
		樟丹防锈漆	kg	0.015044	11.83	0.18		
		电	kW·h	0.023971	0.67	0.02		
		内外热浸镀锌无缝钢管 DN40	m	1.02	30.38	30.99		
		溶剂汽油	kg	0.00062	5.31	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.030231	6.64	0.2		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.030253	6.28	0.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.009633	6.37	0.06		
		机油	kg	0.004299	10.62	0.05		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000535	362.83	0.19		
		型钢(综合)	kg	0.74865	4.13	3.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000656	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.047864	5.6	0.27		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.012321	19.03	0.23		
		氧气	m3	0.029775	6.19	0.18		
		乙炔气	kg	0.009925	14.64	0.15		
		醇酸磁漆	kg	0.041545	11.93	0.5		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.010028	6.07	0.06		
		钢丝刷	把	0.003582	2.45	0.01		
		镀锌钢管接头零件 DN40	个	1.223	3.72	4.55		
		密封带	m	0.7958	2.65	2.11		
		机油 5#~7#	kg	0.0105	9.91	0.1		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0257	16.19	0.42		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		水	m3	0.063	4.62	0.29		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007608	219.35	1.67		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000285	1293.35	0.37		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003308	224.87	0.74		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.03	42.95	1.29		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.008385	20.46	0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0086	30.42	0.26		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.027636	166.5	4.6		

项目编码	030901001024	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-2换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 ˚ 内外热浸镀锌钢管 DN32	10m	0.1	289.88	202.6	10.78	87.61	28.988	20.26	1.078	8.761
030801-436换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.1	0	23.99	0.863	0.231	0	0.2399
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.010048	56.45	1.92	0	15.04	0.5672096	0.01929216	0	0.15112192
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.010048	34.66	16.2	0	9.98	0.34826368	0.1627776	0	0.10027904
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.010048	33.67	14.88	0	9.65	0.33831616	0.14951424	0	0.0969632
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00078	920.36	523.48	723.92	321.45	0.7178808	0.4083144	0.5646576	0.250731
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00078	495.61	138.99	283.88	158.39	0.3865758	0.1084122	0.2214264	0.1235442
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00078	56.45	1.42	12.93	15.93	0.044031	0.0011076	0.0100854	0.0124254
031102-49换	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ˚ 樟丹防锈漆	100kg	0.00078	27.87	13.77	6.47	8.53	0.0217386	0.0107406	0.0050466	0.0066534
031102-50换	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ˚ 樟丹防锈漆	100kg	0.00078	26.91	11.65	6.47	8.16	0.0209898	0.009087	0.0050466	0.0063648
031102-66	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00078	26.91	12.14	12.93	8.65	0.0209898	0.0094692	0.0100854	0.006747
031102-67	金属结构刷油 一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00078	26.91	11.17	12.93	8.6	0.0209898	0.0087126	0.0100854	0.006708
小计								32.33798504	21.3784276	1.9044334	9.76243796
清单项目综合单价											65.38328400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.791852	1.3889	6.66		
		技工人工费	元	15.287897	1.3661	20.88		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	3.483824	1.3773	4.8		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.0819	4.13	0.34		
		镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.807	2.95	2.38		
		钢丝刷	把	0.002127	2.45	0.01		
		密封带	m	0.5027	2.65	1.33		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.003307	6.64	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.00331	6.28	0.02		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.0145	16.19	0.23		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000072	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.005236	5.6	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.001348	19.03	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.001054	6.37	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.015922	0.66	0.01		
		樟丹防锈漆	kg	0.001646	11.83	0.02		
		醇酸磁漆	kg	0.024669	11.93	0.29		
		机油 5#～7#	kg	0.0057	9.91	0.06		
		电	kW·h	0.002622	0.67	0		
		溶剂汽油	kg	0.000068	5.31	0		
		机油	kg	0.00047	10.62	0		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.005954	6.07	0.04		
		氧气	m3	0.003257	6.19	0.02		
		乙炔气	kg	0.001086	14.64	0.02		
		内外热浸镀锌钢管 DN32	m	1.02	15.86	16.18		
		水	m3	0.059	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.016338	0.885	0.01		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000059	362.83	0.02		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000031	1293.35	0.04		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.000362	224.87	0.08		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000832	219.35	0.18		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0217	42.95	0.93		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000917	20.46	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0048	30.42	0.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.003023	166.5	0.5		

项目编码	030901001025	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-1换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) DN≤25 ' 内外热浸镀锌钢管 DN25	10m	0.1	278.99	153.82	6.41	81.98	27.899	15.382	0.641	8.198
030801-436换	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.1	0	23.99	0.863	0.231	0	0.2399
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.00785	56.45	1.92	0	15.04	0.4431325	0.015072	0	0.118064
031102-16	管道刷油 醇酸磁漆 第一遍	10m2	0.00785	34.66	16.2	0	9.98	0.272081	0.12717	0	0.078343
031102-17	管道刷油 醇酸磁漆 增一遍	10m2	0.00785	33.67	14.88	0	9.65	0.2643095	0.116808	0	0.0757525
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00077	920.36	523.48	723.92	321.45	0.7086772	0.4030796	0.5574184	0.2475165
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.00077	495.61	138.99	283.88	158.39	0.3816197	0.1070223	0.2185876	0.1219603
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00077	56.45	1.42	12.93	15.93	0.0434665	0.0010934	0.0099561	0.0122661
031102-49换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 ' 樟丹防锈漆	100kg	0.00077	27.87	13.77	6.47	8.53	0.0214599	0.0106029	0.0049819	0.0065681
031102-50换	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 ' 樟丹防锈漆	100kg	0.00077	26.91	11.65	6.47	8.16	0.0207207	0.0089705	0.0049819	0.0062832
031102-66	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.00077	26.91	12.14	12.93	8.65	0.0207207	0.0093478	0.0099561	0.0066605
031102-67	金属结构刷油一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.00077	26.91	11.17	12.93	8.6	0.0207207	0.0086009	0.0099561	0.006622
小计								30.9589084	16.4207674	1.4568381	9.1179362
清单项目综合单价											57.95445010

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.553702	1.3889	6.32		
		技工人工费	元	14.669286	1.3661	20.04		
		高级技工人工费	元	3.33568	1.3773	4.59		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.08085	4.13	0.33		
		镀锌钢管接头零件 DN25	个	0.723	2.36	1.71		
		钢丝刷	把	0.001686	2.45	0		
		密封带	m	0.3514	2.65	0.93		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.003265	6.64	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.003267	6.28	0.02		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.0116	16.19	0.19		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000071	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.005169	5.6	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.001331	19.03	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00104	6.37	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.012614	0.66	0.01		
		樟丹防锈漆	kg	0.001625	11.83	0.02		
		醇酸磁漆	kg	0.019552	11.93	0.23		
		机油 5#～7#	kg	0.0049	9.91	0.05		
		电	kW·h	0.002589	0.67	0		
		溶剂汽油	kg	0.000067	5.31	0		
		机油	kg	0.000464	10.62	0		
		醇酸漆稀释剂(X6)	kg	0.004719	6.07	0.03		
		氧气	m3	0.003216	6.19	0.02		
		乙炔气	kg	0.001072	14.64	0.02		
		内外热浸镀锌钢管 DN25	m	1.02	12.19	12.43		
		水	m3	0.058	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.015094	0.885	0.01		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000058	362.83	0.02		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000031	1293.35	0.04		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.000357	224.87	0.08		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000822	219.35	0.18		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0118	42.95	0.51		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000906	20.46	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0044	30.42	0.13		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002985	166.5	0.5		

项目编码	030901003005	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-29换	水灾火系统喷头安装(无吊顶) 公称直径DN(mm) DN≤15 ' 闭式玻璃球喷头(直立式)	10个	0.1	167.83	112.27	4.92	50.38	16.783	11.227	0.492	5.038
小计								16.783	11.227	0.492	5.038
清单项目综合单价											33.54000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.3653	1.3889	3.29		
		技工人工费	元	8.0214	1.3661	10.96		
		高级技工人工费	元	1.8445	1.3773	2.54		
		闭式玻璃球喷头(直立式)	个	1.01	6.99	7.06		
		镀锌丝堵 DN15	个	0.1	0.95	0.1		

工程量清单综合单价分析表

	材料	密封带	m	0.642	2.65	1.7		
		砂轮片 φ400mm	片	0.01	16.19	0.16		
		机油 5#～7#	kg	0.003	9.91	0.03		
		工业酒精 99.5%	kg	0.005	3.54	0.02		
		镀锌管箍 DN25	个	1.01	2.14	2.16		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0072	42.95	0.31		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.006	30.42	0.18		

项目编码	031002001132	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 - 明杆闸阀 DN150	个	1	270.68	1208.37	51.27	135.7	270.68	1208.37	51.27	135.7
小计								270.68	1208.37	51.27	135.7
清单项目综合单价											1666.02000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3661	176.78		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3773	40.89		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		明杆闸阀 DN150	个	1	1015.93	1015.93		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	170.9	51.27		

项目编码	031002001133	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 - 信号闸阀 DN150	个	1	270.68	1343.77	51.27	142.47	270.68	1343.77	51.27	142.47
小计								270.68	1343.77	51.27	142.47
清单项目综合单价											1808.19000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3661	176.78		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3773	40.89		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		信号闸阀 DN150	个	1	1151.33	1151.33		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	170.9	51.27		

项目编码	031002001134	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 - 湿式报警阀 DN150	个	1	270.68	1238.46	51.27	137.21	270.68	1238.46	51.27	137.21
小计								270.68	1238.46	51.27	137.21
清单项目综合单价											1697.62000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3661	176.78		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3773	40.89		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		湿式报警阀 DN150	个	1	1046.02	1046.02		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	170.9	51.27		

项目编码	031002001135	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-21换	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 - 自动排气阀 DN25	个	1	34.52	33.87	0	10.83	34.52	33.87	0	10.83
小计								34.52	33.87	0	10.83
清单项目综合单价											79.22000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.879	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	16.454	1.3661	22.48		
		高级技工人工费	元	3.82	1.3773	5.26		
	材料	圆钢 φ8mm～14mm	kg	0.21	3.81	0.8		
		角钢 ＜60	kg	0.65	4.06	2.64		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.328	0.09	0.12		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		锯条	根	0.06	0.68	0.04		
		黑玛钢管箍 DN25	个	2.02	1.65	3.33		
		黑玛钢弯头 DN25	个	1.01	0.69	0.7		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN25	个	1.01	0.35	0.35		
		自动排气阀 DN25	个	1	24.78	24.78		
		其他材料费	元	0.46	0.885	0.41		
	机械							

项目编码	030901006003	项目名称	水流指示器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030702-48换	水灭火系统水流指示器安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100< DN≤150 ˉ 水流指示器 DN150	个	1	268.37	296.27	48.92	89.32	268.37	296.27	48.92	89.32	
小计								268.37	296.27	48.92	89.32	
清单项目综合单价												702.88000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	37.789	1.3889		52.49		
		技工人工费				元	128.31	1.3661		175.28		
		高级技工人工费				元	29.475	1.3773		40.6		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.687	7.4		5.08		
		电				kW·h	0.215	0.67		0.14		
		铝牌				个	1	0.71		0.71		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm				kg	1.104	23.19		25.6		
		带帽螺栓				kg	5.582	4.87		27.18		
		砂轮片 Φ100mm				片	0.188	5.81		1.09		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.071	16.19		1.15		
		清油 C01-1				kg	0.12	16.99		2.04		
		铅油				kg	0.56	8.23		4.61		
		平焊法兰 DN150				片	2.2	32.74		72.03		
		水流指示器 DN150				个	1	156.64		156.64		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000				台班	0.032	323.88		10.36		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.02	30.42		0.61		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.022	23.73		0.52		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.219	170.9		37.43		
项目编码	030901007003	项目名称		减压孔板				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-65换	水灭火系统减压孔板安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 减压孔板 DN150	个	1	54.31	159.19	40.76	25.24	54.31	159.19	40.76	25.24	
小计								54.31	159.19	40.76	25.24	
清单项目综合单价												279.50000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.634	1.3889		10.6		
		技工人工费				元	26.006	1.3661		35.53		
		高级技工人工费				元	5.942	1.3773		8.18		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.474	7.4		3.51		
		电				kW·h	0.215	0.67		0.14		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm				kg	0.36	23.19		8.35		
		镀锌精制六角带帽螺栓 M16×85～140				10套	0.824	31.55		26		
		砂轮片 Φ100mm				片	0.188	5.81		1.09		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.071	16.19		1.15		
		清油 C01-1				kg	0.12	16.99		2.04		
		铅油				kg	0.56	8.23		4.61		
		汽油 60#～70#				kg	0.12	6.67		0.8		
		减压孔板 DN150				个	1	46.02		46.02		
		平焊法兰 DN150				片	2	32.74		65.48		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000				台班	0.032	323.88		10.36		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.02	30.42		0.61		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.017	23.73		0.4		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.172	170.9		29.39		
项目编码	030901008003	项目名称		末端试水装置				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-66换	水灭火系统末端试水装置安装 公称直径DN(mm) DN≤25 ˉ 末端试水装置	组	1	110.12	323.51	3.18	45.54	110.12	323.51	3.18	45.54	
小计								110.12	323.51	3.18	45.54	
清单项目综合单价												482.35000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.518	1.3889		21.55		
		技工人工费				元	52.645	1.3661		71.92		
		高级技工人工费				元	12.09	1.3773		16.65		
	材料	镀锌三通 DN25×15				个	1.01	2.43		2.45		
		密封带				m	2.108	2.65		5.59		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.064	16.19		1.04		
		机油 5#～7#				kg	0.024	9.91		0.24		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm				m	0.3	6.43		1.93		
		镀锌六角外丝 DN15				个	1.01	0.6		0.61		
		末端试水装置				个	2.02	101.77		205.58		
		压力表 0～1.6MPa				块	1	72.57		72.57		
		压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-Φ6mm				个	1	30.97		30.97		
		其他材料费				元	2.86	0.885		2.53		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159				台班	0.057	42.95		2.45		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.024	30.42		0.73		
项目编码	031002001136	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˉ 截止阀 DN50	个	1	33.39	145.94	0	16.13	33.39	145.94	0	16.13	
小计								33.39	145.94	0	16.13	
清单项目综合单价												195.46000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.754	1.3889		6.6		
		技工人工费				元	15.979	1.3661		21.83		
		高级技工人工费				元	3.604	1.3773		4.96		
	材料	黑玛钢活接头 DN50				个	1.01	8.97		9.06		
		其他材料费				元	0.44	0.885		0.39		
		截止阀 DN50				个	1.01	134.51		135.86		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.01	6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.768	0.09		0.34		
		锯条				根	0.32	0.68		0.22		
	机械											
项目编码	031002007004	项目名称		补偿器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-199	法兰式套筒伸缩器安装(焊接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	219.33	568.01	51.27	90.1	219.33	568.01	51.27	90.1	
小计								219.33	568.01	51.27	90.1	
清单项目综合单价												928.71000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	30.91	1.3889		42.93		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	104.964	1.3661	143.39		
		高级技工人工费	元	23.964	1.3773	33.01		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		锯条	根	0.8	0.68	0.54		
		清油 C01-1	kg	0.08	16.99	1.36		
		氧气(工业用)	m3	0.12	17.33	2.08		
		乙炔气	kg	0.04	14.64	0.59		
		法兰套筒伸缩器 DN150 TSS2-10	个	1	374.08	374.08		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.74	0.885	1.54		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	170.9	51.27		

项目编码	031301003070	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	121.57	150.3	57.04	43.76	121.57	150.3	57.04	43.76
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	82.29	28.73	0	23.21	82.29	28.73	0	23.21
小计								203.86	179.03	57.04	66.97
清单项目综合单价											506.90000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.152	1.3889	40.49		
		技工人工费	元	98.853	1.3661	135.04		
		高级技工人工费	元	20.566	1.3773	28.33		
	材料	扁钢 ＜59	kg	1.6	4.4	7.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	8.606	3.335	28.7		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		钢丝刷子	把	1.459	14.6	21.3		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.78	5.6	4.37		
		水泥 P.042.5	kg	2.025	0.351	0.71		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		油麻	kg	1.816	11.5	20.88		
		电	kW·h	0.068	0.67	0.05		
		汽油 70#～90#	kg	0.047	6.67	0.31		
		氧气	m3	2.04	6.19	12.63		
		乙炔气	kg	0.68	14.64	9.96		
		密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46		
		石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	146.52	62.12		
		刚性防水套管 DN150	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.91	0.885	3.46		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.33	8.26		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.293	166.5	48.78		

项目编码	031301003071	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	95.73	95.85	3.16	30.35	95.73	95.85	3.16	30.35
小计								95.73	95.85	3.16	30.35
清单项目综合单价											225.09000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.644	1.3889	18.95		
		技工人工费	元	46.376	1.3661	63.35		
		高级技工人工费	元	9.753	1.3773	13.43		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19		
		水泥 P.042.5	kg	0.8	0.351	0.28		
		砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	3.152	11.5	36.25		
		汽油 70#～90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.324	6.19	2.01		
		乙炔气	kg	0.108	14.64	1.58		
		密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
		无缝钢管 D219×6	m	0.318	146.52	46.59		
		其他材料费	元	1.97	0.885	1.74		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019	166.5	3.16		

项目编码	030909001009	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-11	自动喷水灭火系统	点	1	256.46	7.53	125.41	77.2	256.46	7.53	125.41	77.2
小计								256.46	7.53	125.41	77.2
清单项目综合单价											466.60000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.698	1.3889	17.64		
		技工人工费	元	55.584	1.3661	75.93		
		高级技工人工费	元	118.264	1.3773	162.89		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.884	0.62	0.55		
		电	kW·h	5	0.67	3.35		
		酒精 95%	kg	0.4	3.54	1.42		
		电线 BV-1.0	m	3.563	0.62	2.21		
	机械	仪器仪表使用费	元	142.51	0.88	125.41		

项目编码	030904008009	项目名称	消防模块箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-88	端子箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5 ˆ 模块箱	台	1	66.44	248.53	0	17.66	66.44	248.53	0	17.66
小计								66.44	248.53	0	17.66
清单项目综合单价											332.63000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.136	1.3889	14.08		
		技工人工费	元	29.141	1.3661	39.81		
		高级技工人工费	元	9.115	1.3773	12.55		
	材料	膨胀螺栓 M8×20	10套	0.41	3.54	1.45		
		其他材料费	元	0.2	0.885	0.18		
	机械							

项目编码	030904007008	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）	个	1	106.48	22.31	1.86	29.42	106.48	22.31	1.86	29.42
小计								106.48	22.31	1.86	29.42
清单项目综合单价											160.07000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.016	1.3889		20.86		
		技工人工费				元	50.914	1.3661		69.55		
		高级技工人工费				元	11.668	1.3773		16.07		
	材料	白布				m2	0.05	4.82		0.24		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.4	0.19		0.08		
		合金钢钻头(综合)				个	0.03	6.37		0.19		
		焊锡				kg	0.06	66.9		4.01		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.02	61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1				kg	0.03	16.57		0.5		
		汽油 60#～70#				kg	0.08	6.67		0.53		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	0.8	0.08		0.06		
		异形塑料管 φ5mm				m	0.15	1.59		0.24		
		其他材料费				元	0.21	0.885		0.19		
	机械	仪器仪表使用费				元	2.118	0.88		1.86		
项目编码	030904007009	项目名称		消防模块				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）_单输出模块	个	1	106.48	30.72	1.86	29.84	106.48	30.72	1.86	29.84
小计								106.48	30.72	1.86	29.84
清单项目综合单价											168.90000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.016	1.3889		20.86		
		技工人工费				元	50.914	1.3661		69.55		
		高级技工人工费				元	11.668	1.3773		16.07		
	材料	白布				m2	0.05	4.82		0.24		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.4	0.19		0.08		
		合金钢钻头(综合)				个	0.03	6.37		0.19		
		焊锡				kg	0.06	66.9		4.01		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.02	61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1				kg	0.03	16.57		0.5		
		汽油 60#～70#				kg	0.08	6.67		0.53		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	0.8	0.08		0.06		
		异形塑料管 φ5mm				m	0.15	1.59		0.24		
		其他材料费				元	0.21	0.885		0.19		
	机械	仪器仪表使用费				元	2.118	0.88		1.86		
项目编码	030904007010	项目名称		消防模块				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-21换	控制模块(接口)安装（多输出）_单输入单输出模块	个	1	106.48	36.45	2.88	30.2	106.48	36.45	2.88	30.2
小计								106.48	36.45	2.88	30.2
清单项目综合单价											176.01000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.016	1.3889		20.86		
		技工人工费				元	50.914	1.3661		69.55		
		高级技工人工费				元	11.668	1.3773		16.07		
	材料	白布				m2	0.11	4.82		0.53		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.4	0.19		0.08		
		合金钢钻头(综合)				个	0.03	6.37		0.19		
		焊锡				kg	0.12	66.9		8.03		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.03	61.5		1.85		
		防火涂料 A60-1				kg	0.03	16.57		0.5		
		汽油 60#～70#				kg	0.15	6.67		1		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	0.8	0.08		0.06		
		异形塑料管 φ5mm				m	0.3	1.59		0.48		
		其他材料费				元	0.32	0.885		0.28		
	机械	仪器仪表使用费				元	3.273	0.88		2.88		
项目编码	030904001011	项目名称		点型探测器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1换	感烟安装_智能型感烟探测器	只	1	42.61	56.33	0.75	14.14	42.61	56.33	0.75	14.14
小计								42.61	56.33	0.75	14.14
清单项目综合单价											113.83000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.01	1.3889		8.35		
		技工人工费				元	20.37	1.3661		27.83		
		高级技工人工费				元	4.666	1.3773		6.43		
	材料	白布				m2	0.04	4.82		0.19		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.3	0.19		0.06		
		合金钢钻头(综合)				个	0.02	6.37		0.13		
		焊锡				kg	0.04	66.9		2.68		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.01	61.5		0.62		
		防火涂料 A60-1				kg	0.05	16.57		0.83		
		汽油 60#～70#				kg	0.03	6.67		0.2		
		粘接剂(801胶)				kg	0.01	13.72		0.14		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	0.4	0.08		0.03		
		异形塑料管 φ5mm				m	0.1	1.59		0.16		
		底座				个	1	15.84		15.84		
		其他材料费				元	0.06	0.885		0.05		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.853	0.88		0.75		
项目编码	030904001012	项目名称		点型探测器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1换	感烟安装_智能型感温探测器	只	1	42.61	51.9	0.75	13.92	42.61	51.9	0.75	13.92
小计								42.61	51.9	0.75	13.92
清单项目综合单价											109.18000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.01	1.3889		8.35		
		技工人工费				元	20.37	1.3661		27.83		
		高级技工人工费				元	4.666	1.3773		6.43		
	材料	白布				m2	0.04	4.82		0.19		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.3	0.19		0.06		
		合金钢钻头(综合)				个	0.02	6.37		0.13		
		焊锡				kg	0.04	66.9		2.68		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.01	61.5		0.62		
		防火涂料 A60-1				kg	0.05	16.57		0.83		
		汽油 60#～70#				kg	0.03	6.67		0.2		
		粘接剂(801胶)				kg	0.01	13.72		0.14		

工程量清单综合单价分析表

		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	1	15.84	15.84		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.853	0.88	0.75		

项目编码	030904003016	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7换	按钮安装 点型 地址式手动报警器	只	1	38.37	38.85	0.11	12.11	38.37	38.85	0.11	12.11
小计								38.37	38.85	0.11	12.11
清单项目综合单价								89.44000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.382	1.3889	7.48		
		技工人工费	元	18.333	1.3661	25.04		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3773	5.85		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
		钻头 Φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
		其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	0.88	0.11		

项目编码	030904003017	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-16	消防通讯插孔安装 消防电话插孔	台	1	8.98	24.59	0	3.61	8.98	24.59	0	3.61
小计								8.98	24.59	0	3.61
清单项目综合单价								37.18000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.256	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	4.232	1.3661	5.78		
		高级技工人工费	元	1.06	1.3773	1.46		
	材料	其他材料费	元	0.07	0.885	0.06		
		木螺钉 M6×30	个	2	0.35	0.7		
		白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
	机械							

项目编码	030904003018	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7换	按钮安装 带指示灯消火栓按钮	只	1	38.37	27.34	0.11	11.53	38.37	27.34	0.11	11.53
小计								38.37	27.34	0.11	11.53
清单项目综合单价								77.35000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.382	1.3889	7.48		
		技工人工费	元	18.333	1.3661	25.04		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3773	5.85		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
		钻头 Φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
		其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	0.88	0.11		

项目编码	030904004007	项目名称	声光报警器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	55.43	42.2	0.89	16.84	55.43	42.2	0.89	16.84
小计								55.43	42.2	0.89	16.84
清单项目综合单价								115.36000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.759	1.3889	10.78		
		技工人工费	元	26.481	1.3661	36.18		
		高级技工人工费	元	6.149	1.3773	8.47		
	材料	白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		自攻螺钉 M4×30	个	4	0.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.1	6.37	0.64		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4	0.08	0.32		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.01	0.88	0.89		

项目编码	030904005003	项目名称	消防报警电话插孔(电话)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-15	消防通讯分机安装 火警对讲电话	台	1	15.95	79.93	0	8.22	15.95	79.93	0	8.22
小计								15.95	79.93	0	8.22
清单项目综合单价								104.10000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		技工人工费	元	7.673	1.3661	10.48		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	1.699	1.3773	2.34		
	材料	其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
		木螺钉 M6×30	个	2	0.35	0.7		
		合金钢钻头(综合)	个	0.07	6.37	0.45		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2	0.08	0.16		
		铜接线端子 DT-10	个	2	1.68	3.36		
	机械							

项目编码	030904010003	项目名称	火灾显示器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）、火灾报警显示盘	个	1	106.48	287.93	1.86	42.7	106.48	287.93	1.86	42.7
小计								106.48	287.93	1.86	42.7
清单项目综合单价											438.97000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		技工人工费	元	50.914	1.3661	69.55		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3773	16.07		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.88	1.86		

项目编码	030412003084	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-49	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤300 、封闭式防火金属线槽200*100	10m	0.1	223.85	657.55	2.88	92.31	22.385	65.755	0.288	9.231
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.009058	900.87	451.87	99.79	268.12	8.16008046	4.09303846	0.90389782	2.42863096
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.009058	56.45	1.42	12.93	15.93	0.5113241	0.01286236	0.11711994	0.14429394
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.009058	27.87	6.44	6.47	8.16	0.25244646	0.05833352	0.05860526	0.07391328
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.009058	26.91	5.48	6.47	7.85	0.24375078	0.04963784	0.05860526	0.0711053
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.009058	26.91	7.86	0	7.51	0.24375078	0.07119588	0	0.06802558
030209-10换	户内接地母线 明设 、镀锌扁钢 25×4	10m	0.1039	294.27	69.11	4.57	81.65	30.574653	7.180529	0.474823	8.483435
小计								62.37100558	77.22059706	1.90105128	20.50040406
清单项目综合单价											161.99305798

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.514107	1.3889	29.88		
		技工人工费	元	15.006659	1.3661	20.5		
		高级技工人工费	元	8.705117	1.3773	11.99		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.072459	3.69	0.27		
		扁钢 40×4	kg	0.199263	4.4	0.88		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.062897	4.87	5.18		
		角钢(综合)	kg	0.679305	3.384	2.3		
		钢丝刷	把	0.001359	2.45	0		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.098705	15.75	1.55		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.027987	3.3	0.09		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.04385	7.4	0.32		
		铁砂布 0#-2#	张	0.05516	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.03346	9.61	0.32		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.016032	11.83	0.19		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.015398	6.51	0.1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.007246	9.65	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.005434	16.99	0.09		
		溶剂汽油 200#	kg	0.003985	5.31	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.001685	5.31	0.01		
		电线 BV-4	m	0.042	3.98	0.17		
		其他材料费	元	0.135179	0.885	0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000181	1293.35	0.23		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0005	575.03	0.29		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01039	30.42	0.32		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.002717	12.99	0.04		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0067	153.42	1.03		

项目编码	030412003085	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-49	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤300	10m	0.1	223.85	917.42	2.88	105.31	22.385	91.742	0.288	10.531
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.010673	900.87	451.87	99.79	268.12	9.61498551	4.82280851	1.06505867	2.86164476
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.010673	26.91	7.86	0	7.51	0.28721043	0.08388978	0	0.08015423
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.010673	26.91	5.48	6.47	7.85	0.28721043	0.05848804	0.06905431	0.08378305
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.010673	27.87	6.44	6.47	8.16	0.29745651	0.06873412	0.06905431	0.08709168
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.010673	56.45	1.42	12.93	15.93	0.60249085	0.01515566	0.13800189	0.17002089
030209-10换	户内接地母线 明设 、镀锌扁钢 25×4	10m	0.1039	294.27	69.11	4.57	81.65	30.574653	7.180529	0.474823	8.483435
小计								64.04900673	103.9716051	2.10399218	22.29712961
清单项目综合单价											192.42173363

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.805008	1.3889	30.28		
		技工人工费	元	15.721079	1.3661	21.48		
		高级技工人工费	元	8.921582	1.3773	12.29		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.08538	3.69	0.32		
		扁钢 40×4	kg	0.234795	4.4	1.03		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.062897	4.87	5.18		
		角钢(综合)	kg	0.800438	3.384	2.71		
		钢丝刷	把	0.001601	2.45	0		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.098705	15.75	1.55		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.032978	3.3	0.11		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.046112	7.4	0.34		
		铁砂布 0#-2#	张	0.064996	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.035722	9.61	0.34		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.01889	11.83	0.22		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.018143	6.51	0.12		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.008538	9.65	0.08		
		清油 C01-1	kg	0.006404	16.99	0.11		

工程量清单综合单价分析表

		溶剂汽油 200#	kg	0.004696	5.31	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.001985	5.31	0.01		
		电线 BV-4	m	0.042	3.98	0.17		
		其他材料费	元	0.137561	0.885	0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000213	1293.35	0.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0005	575.03	0.29		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01039	30.42	0.32		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.003202	12.99	0.04		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007709	153.42	1.18		

项目编码	030412003086	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ˉ 封闭式防火金属线槽 400*100	10m	0.1	612.75	967.51	11.5	211.34	61.275	96.751	1.15	21.134
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.012287	900.87	451.87	99.79	268.12	11.06898969	5.55212669	1.22611973	3.29439044
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.012287	26.91	7.86	0	7.51	0.33064317	0.09657582	0	0.09227537
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.012287	26.91	5.48	6.47	7.85	0.33064317	0.06733276	0.07949689	0.09645295
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.012287	27.87	6.44	6.47	8.16	0.34243869	0.07912828	0.07949689	0.10026192
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.012287	56.45	1.42	0	15.01	0.69360115	0.01744754	0	0.18442787
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1039	294.27	69.11	4.57	81.65	30.574653	7.180529	0.474823	8.483435
小计								104.6159689	109.7441401	3.00993651	33.38524355
清单项目综合单价								250.75528902			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.9219	1.3889	31.84		
		技工人工费	元	35.297934	1.3661	48.22		
		高级技工人工费	元	17.831967	1.3773	24.56		
	材料	角钢(综合)	kg	0.921525	3.384	3.12		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.048372	7.4	0.36		
		铁砂布 0#-2#	张	0.074828	0.66	0.05		
		其他材料费	元	0.398942	0.885	0.35		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.46	0.1		
		钢丝刷	把	0.001843	2.45	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.020888	6.51	0.14		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00983	9.65	0.09		
		溶剂汽油	kg	0.002285	5.31	0.01		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.062897	4.87	5.18		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.098705	15.75	1.55		
		钢筋 φ10mm以外	kg	0.098296	3.69	0.36		
		扁钢 40×4	kg	0.270314	4.4	1.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.037967	3.3	0.13		
		调和漆	kg	0.037982	9.61	0.37		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021748	11.83	0.26		
		清油 C01-1	kg	0.007372	16.99	0.13		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005406	5.31	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000123	1293.35	0.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	575.03	1.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01039	30.42	0.32		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008718	153.42	1.34		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.003686	12.99	0.05		

项目编码	030412003087	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ˉ 封闭式防火金属线槽 400*150	10m	0.1	612.75	1120.53	11.5	218.99	61.275	112.053	1.15	21.899
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.01229	900.87	451.87	99.79	268.12	11.0716923	5.5534823	1.2264191	3.2951948
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01229	26.91	7.86	0	7.51	0.3307239	0.0965994	0	0.0922979
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01229	26.91	5.48	6.47	7.85	0.3307239	0.0673492	0.0795163	0.0964765
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01229	27.87	6.44	6.47	8.16	0.3425223	0.0791476	0.0795163	0.1002864
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01229	56.45	1.42	0	15.01	0.6937705	0.0174518	0	0.1844729
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1039	294.27	69.11	4.57	81.65	30.574653	7.180529	0.474823	8.483435
小计								104.6190859	125.0475593	3.0102747	34.1511635
清单项目综合单价								266.82808340			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.92244	1.3889	31.84		
		技工人工费	元	35.299261	1.3661	48.22		
		高级技工人工费	元	17.83237	1.3773	24.56		
	材料	角钢(综合)	kg	0.92175	3.384	3.12		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.048376	7.4	0.36		
		铁砂布 0#-2#	张	0.074846	0.66	0.05		
		其他材料费	元	0.398947	0.885	0.35		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.46	0.1		
		钢丝刷	把	0.001844	2.45	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.020893	6.51	0.14		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.009832	9.65	0.09		
		溶剂汽油	kg	0.002286	5.31	0.01		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.062897	4.87	5.18		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.098705	15.75	1.55		
		钢筋 φ10mm以外	kg	0.09832	3.69	0.36		
		扁钢 40×4	kg	0.27038	4.4	1.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.037976	3.3	0.13		
		调和漆	kg	0.037986	9.61	0.37		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021753	11.83	0.26		
		清油 C01-1	kg	0.007374	16.99	0.13		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005408	5.31	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000123	1293.35	0.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	575.03	1.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01039	30.42	0.32		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00872	153.42	1.34		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.003687	12.99	0.05		

项目编码	030412001099	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20 ˉ JDG20	100m	0.01	681.98	506.9	0	205.81	6.8198	5.069	0	2.0581
小计								6.8198	5.069	0	2.0581
清单项目综合单价								13.94690000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	3.49845	1.3661	4.78		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3773	0.93		
	材料	其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
	机械							

项目编码	030412001100	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25 ~ JDG25	100m	0.01	919.26	650.45	0	275.78	9.1926	6.5045	0	2.7578
小计								9.1926	6.5045	0	2.7578
清单项目综合单价											18.45490000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.07618	1.3889	1.49		
		技工人工费	元	4.71569	1.3661	6.44		
		高级技工人工费	元	0.91182	1.3773	1.26		
	材料	其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
	机械							

项目编码	030412001101	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-32换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=32 ~ JDG32	100m	0.01	1019.75	840.28	0	311.86	10.1975	8.4028	0	3.1186
小计								10.1975	8.4028	0	3.1186
清单项目综合单价											21.71890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.19377	1.3889	1.66		
		技工人工费	元	5.23117	1.3661	7.15		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3773	1.39		
	材料	其他材料费	元	0.0488	0.885	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	1.95	0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm	个	0.1502	3.11	0.47		
	机械							

项目编码	030412001102	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-155	金属软管敷设 管长L(m) L≤0.5 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	216.68	89.5	0	61.81	21.668	8.95	0	6.181
030208-206	刷防火涂料	10kg	0.00942	497.25	21.32	0	132.65	4.684095	0.2008344	0	1.249563
小计								26.352095	9.1508344	0	7.430563
清单项目综合单价											42.93349240

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.388573	1.3889	4.71		
		技工人工费	元	13.010364	1.3661	17.77		
		高级技工人工费	元	2.811908	1.3773	3.87		
	材料	其他材料费	元	0.463848	0.885	0.41		
		锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	4.16	0.27	1.12		
		防火涂料	kg	0.010174	16.57	0.17		
		汽油 60#～70#	kg	0.00471	6.67	0.03		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.22	2.29		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	2.06	0.75	1.55		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	2.06	0.06	0.12		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	4.12	0.84	3.46		
	机械							

项目编码	031301001024	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.09	0.09	0	11.67	4.409	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.415	0.094	0	1.438
清单项目综合单价											6.94700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3661	5.42		
	材料	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
		水	m3	0.0005	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
	机械							

项目编码	031301001025	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.64	0.13	0	15.53	5.864	0.013	0	1.553
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.48	1.28	0	3.64	1.348	0.128	0	0.364
小计								7.212	0.141	0	1.917
清单项目综合单价											9.27000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.2793	1.3661	7.21		
	材料	其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
		水	m3	0.0008	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0003	413.51	0.12		
	机械							

项目编码	030412006017	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.68	29.37	0	18.58	6.468	2.937	0	1.858	
小计								6.468	2.937	0	1.858	
清单项目综合单价											11.26300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.2513	1.3889		1.74		
		技工人工费				元	2.8201	1.3661		3.85		
		高级技工人工费				元	0.6364	1.3773		0.88		
	材料	其他材料费				元	0.073	0.885		0.06		
		锁紧螺母 M3×15~20				个	2.225	0.31		0.69		
		塑料护口(钢管用)15~20				个	2.225	0.16		0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	1.02	1.79		1.83		
	机械											
项目编码	030412004089		项目名称		配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 ˆ 多芯软导线WDZCN-RYJS-2X1.5mm2	100m单线	0.01	128.26	674.17	0	67.65	1.2826	6.7417	0	0.6765	
小计								1.2826	6.7417	0	0.6765	
清单项目综合单价											8.70080000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.15016	1.3889		0.21		
		技工人工费				元	0.65796	1.3661		0.9		
		高级技工人工费				元	0.12719	1.3773		0.18		
	材料	其他材料费				元	0.0045	0.885		0		
		多芯软导线WDZCN-RYJS-2X1.5mm2				m	1.05	6.3		6.62		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.01	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#~70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
	机械											
项目编码	030412004090		项目名称		配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 ˆ 多芯软导线WDZCN-RYJS-2X1.0mm2	100m单线	0.01	126.34	459.85	0	56.42	1.2634	4.5985	0	0.5642	
小计								1.2634	4.5985	0	0.5642	
清单项目综合单价											6.42610000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.14764	1.3889		0.21		
		技工人工费				元	0.64857	1.3661		0.89		
		高级技工人工费				元	0.12512	1.3773		0.17		
	材料	其他材料费				元	0.0038	0.885		0		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.009	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#~70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		多芯软导线WDZCN-RYJS-2X1.0mm2				m	1.05	4.26		4.47		
	机械											
项目编码	030412004091		项目名称		配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-174换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5<S≤4 ˆ WDZCN-BYJ-4mm2	100m单线	0.01	115.44	707.75	0	65.94	1.1544	7.0775	0	0.6594	
小计								1.1544	7.0775	0	0.6594	
清单项目综合单价											8.89130000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.13517	1.3889		0.19		
		技工人工费				元	0.5922	1.3661		0.81		
		高级技工人工费				元	0.11452	1.3773		0.16		
	材料	其他材料费				元	0.0068	0.885		0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.008	0.56		0		
		焊锡				kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#~70#				kg	0.006	6.67		0.04		
		WDZCN-BYJ-4mm2				m	1.05	6.61		6.94		
	机械											
项目编码	030412004092		项目名称		配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-173换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) S≤2.5 ˆ WDZCN-BYJ-2.5mm2	100m单线	0.01	115.44	449.04	0	53	1.1544	4.4904	0	0.53	
小计								1.1544	4.4904	0	0.53	
清单项目综合单价											6.17480000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.13517	1.3889		0.19		
		技工人工费				元	0.5922	1.3661		0.81		
		高级技工人工费				元	0.11452	1.3773		0.16		
	材料	其他材料费				元	0.006	0.885		0.01		
		WDZCN-BYJ-2.5mm2				m	1.05	4.16		4.37		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.007	0.56		0		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#~70#				kg	0.005	6.67		0.03		
	机械											
项目编码	030412004093		项目名称		配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-192换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 ˆ 多芯导线WDZCN-RYJS-4X1.5mm2	100m单线	0.01	152	1254.88	0	102.97	1.52	12.5488	0	1.0297	
小计								1.52	12.5488	0	1.0297	
清单项目综合单价											15.09850000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	0.17769	1.3889		0.25		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	0.78018	1.3661	1.07		
		高级技工人工费	元	0.15056	1.3773	0.21		
	材料	其他材料费	元	0.007	0.885	0.01		
		多芯导线WDZCN-RYJS-4X1.5mm2	m	1.05	11.8	12.39		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.015	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0066	6.67	0.04		
	机械							

项目编码	030409002013	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ˉ 控制电缆WDZCN-KYJ-4X1.5mm2	100m	0.01	553.23	1241.64	0	208.48	5.5323	12.4164	0	2.0848
小计								5.5323	12.4164	0	2.0848
清单项目综合单价								20.03350000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.65944	1.3889	0.92		
		技工人工费	元	2.35943	1.3661	3.22		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3773	1.39		
	材料	控制电缆WDZCN-KYJ-4X1.5mm2	m	1.02	12.11	12.35		
		其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
		自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械							

项目编码	030405004003	项目名称	控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-39	压差控制器 安装、调试 ˉ 余压控制器	台	1	87.57	117.7	3.96	23.68	87.57	117.7	3.96	23.68
小计								87.57	117.7	3.96	23.68
清单项目综合单价								232.91000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.161	1.3889	34.95		
		技工人工费	元	12.736	1.3661	17.4		
		高级技工人工费	元	25.575	1.3773	35.22		
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43		
	机械	仪器仪表使用费	元	4.5	0.88	3.96		

项目编码	030503005006	项目名称	传感器	计量单位	支

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-42	压力控制器 安装、调试 ˉ 余压传感器	台	1	92.47	169.43	2.02	24.83	92.47	169.43	2.02	24.83
小计								92.47	169.43	2.02	24.83
清单项目综合单价								288.75000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.513	1.3889	36.82		
		技工人工费	元	13.567	1.3661	18.53		
		高级技工人工费	元	26.95	1.3773	37.12		
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.3	0.88	2.02		

项目编码	030405004004	项目名称	控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装 ˉ 泄压阀执行器	套	1	38.78	98.34	0	15.18	38.78	98.34	0	15.18
小计								38.78	98.34	0	15.18
清单项目综合单价								152.30000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.513	1.3889	17.38		
		技工人工费	元	15.663	1.3661	21.4		
	材料	镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.07	4.28		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.4	0.37		
		汽油	kg	0.2	8.63	1.73		
		其他材料费	元	3.115	0.885	2.76		
	机械							

项目编码	030412001103	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20 ˉ JDG20	100m	0.01	681.98	506.9	0	205.81	6.8198	5.069	0	2.0581
小计								6.8198	5.069	0	2.0581
清单项目综合单价								13.94690000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	3.49845	1.3661	4.78		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3773	0.93		
	材料	其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
	机械							

项目编码	030412004094	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 ˉ 多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.26	674.17	0	67.65	1.2826	6.7417	0	0.6765
小计								1.2826	6.7417	0	0.6765
清单项目综合单价								8.70080000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15016	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	0.65796	1.3661	0.9		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3773	0.18		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
		多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	m	1.05	6.3	6.62		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
	机械							

项目编码	031301001026	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	44.09	0.09	0	11.67	4.409	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.415	0.094	0	1.438
清单项目综合单价											6.94700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3661	5.42		
	材料	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
		水	m3	0.0005	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
	机械							

项目编码	030904008010	项目名称	消防模块箱(端子箱、手报箱)	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）＊常闭双扇防火门监控模块(FHM2)	个	1	106.48	45.1	1.86	30.56	106.48	45.1	1.86	30.56
小计								106.48	45.1	1.86	30.56
清单项目综合单价											184.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		技工人工费	元	50.914	1.3661	69.55		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3773	16.07		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.88	1.86		

项目编码	030412001104	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20 ＊JDG20	100m	0.01	681.98	506.9	0	205.81	6.8198	5.069	0	2.0581
小计								6.8198	5.069	0	2.0581
清单项目综合单价											13.94690000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	3.49845	1.3661	4.78		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3773	0.93		
	材料	其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
	机械							

项目编码	030412004095	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0＜S≤1.5 ＊多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.26	674.17	0	67.65	1.2826	6.7417	0	0.6765
小计								1.2826	6.7417	0	0.6765
清单项目综合单价											8.70080000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15016	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	0.65796	1.3661	0.9		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3773	0.18		
	材料	其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
		多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	m	1.05	6.3	6.62		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
	机械							

项目编码	030412006018	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.68	29.37	0	18.58	6.468	2.937	0	1.858
小计								6.468	2.937	0	1.858
清单项目综合单价											11.26300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.2513	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	2.8201	1.3661	3.85		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3773	0.88		
	材料	其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
	机械							

项目编码	031301001027	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.09	0.09	0	11.67	4.409	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.415	0.094	0	1.438
清单项目综合单价											6.94700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.9642	1.3661		5.42		
	材料	其他材料费				元	0.01	0.885		0.01		
		水				m3	0.0005	4.62		0		
		1∶3水泥砂浆				m3	0.0002	413.51		0.08		
	机械											
项目编码	030904006005	项目名称		消防广播(扬声器)				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-17	吸顶式扬声器安装 ˇ 吸顶式消防广播扬声器	只	1	26.15	18.16	0.65	7.88	26.15	18.16	0.65	7.88
小计								26.15	18.16	0.65	7.88
清单项目综合单价											52.84000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.758	1.3889		5.22		
		技工人工费				元	12.538	1.3661		17.13		
		高级技工人工费				元	2.76	1.3773		3.8		
	材料	其他材料费				元	0.14	0.885		0.12		
		白布				m2	0.02	4.82		0.1		
		木螺钉 M4×60				个	0.4	0.35		0.14		
		焊锡				kg	0.02	66.9		1.34		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.01	61.5		0.62		
		防火涂料 A60-1				kg	0.05	16.57		0.83		
		汽油 60#～70#				kg	0.02	6.67		0.13		
		立时得胶				kg	0.05	12.83		0.64		
		异形塑料管 Φ5mm				m	0.05	1.59		0.08		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.736	0.88		0.65		
项目编码	030412003088	项目名称		桥架				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-48	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 150<B+H≤200 ˇ 封闭式防火金属线槽100*100	10m	0.1	187.08	438.78	2.88	71.65	18.708	43.878	0.288	7.165
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1039	294.27	81.9	4.57	82.29	30.574653	8.50941	0.474823	8.549931
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.007442	900.87	451.87	99.79	268.12	6.70427454	3.36281654	0.74263718	1.99534904
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.007442	56.45	1.42	12.93	15.93	0.4201009	0.01056764	0.09622506	0.11855106
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.007442	27.87	6.44	6.47	8.16	0.20740854	0.04792648	0.04814974	0.06072672
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.007442	26.91	5.48	6.47	7.85	0.20026422	0.04078216	0.04814974	0.0584197
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.007442	26.91	7.86	0	7.51	0.20026422	0.05849412	0	0.05588942
小计								57.01496542	55.90799694	1.69798472	18.00386694
清单项目综合单价											132.62481402
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.345853	1.3889		26.87		
		技工人工费				元	13.508906	1.3661		18.45		
		高级技工人工费				元	8.488611	1.3773		11.69		
	材料	钢筋 Φ10mm以外				kg	0.059536	3.69		0.22		
		扁钢 40×4				kg	0.163724	4.4		0.72		
		镀锌扁钢 40×4				m	1.062897	6.12		6.5		
		角钢(综合)				kg	0.55815	3.384		1.89		
		钢丝刷				把	0.001116	2.45		0		
		膨胀螺栓 M10×150				10套	0.098705	15.75		1.55		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.022996	3.3		0.08		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.041589	7.4		0.31		
		铁砂布 0#-2#				张	0.045322	0.66		0.03		
		调和漆				kg	0.031199	9.61		0.3		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.013172	11.83		0.16		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.012651	6.51		0.08		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.005954	9.65		0.06		
		清油 C01-1				kg	0.004465	16.99		0.08		
		溶剂汽油 200#				kg	0.003274	5.31		0.02		
		溶剂汽油				kg	0.001384	5.31		0.01		
		电线 BV-4				m	0.042	3.98		0.17		
		其他材料费				元	0.132796	0.885		0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000149	1293.35		0.19		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.0005	575.03		0.29		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.01039	30.42		0.32		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.002233	12.99		0.03		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.00569	153.42		0.87		
项目编码	030412003089	项目名称		桥架				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-49	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤300	10m	0.1	223.85	830.56	2.88	100.97	22.385	83.056	0.288	10.097
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1039	294.27	81.9	4.57	82.29	30.574653	8.50941	0.474823	8.549931
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.01067	900.87	451.87	99.79	268.12	9.6122829	4.8214529	1.0647593	2.8608404
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01067	56.45	1.42	0	15.01	0.6023215	0.0151514	0	0.1601567
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01067	27.87	6.44	6.47	8.16	0.2973729	0.0687148	0.0690349	0.0870672
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01067	26.91	5.48	6.47	7.85	0.2871297	0.0584716	0.0690349	0.0837595
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01067	26.91	7.86	0	7.51	0.2871297	0.0838662	0	0.0801317
小计								64.0458897	96.6130669	1.9656521	21.9188865
清单项目综合单价											184.54349520
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.804557	1.3889		30.28		
		技工人工费				元	15.719973	1.3661		21.48		
		高级技工人工费				元	8.921247	1.3773		12.29		
	材料	角钢(综合)				kg	0.80025	3.384		2.71		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.046108	7.4		0.34		
		铁砂布 0#-2#				张	0.06498	0.66		0.04		
		其他材料费				元	0.137557	0.885		0.12		
		钢丝刷				把	0.001601	2.45		0		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.018139	6.51		0.12		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.008536	9.65		0.08		
		溶剂汽油				kg	0.001985	5.31		0.01		
		镀锌扁钢 40×4				m	1.062897	6.12		6.5		
		膨胀螺栓 M10×150				10套	0.098705	15.75		1.55		

工程量清单综合单价分析表

		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.08536	3.69	0.31		
		扁钢 40×4	kg	0.23474	4.4	1.03		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.03297	3.3	0.11		
		调和漆	kg	0.035718	9.61	0.34		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.018886	11.83	0.22		
		清油 C01-1	kg	0.006402	16.99	0.11		
		溶剂汽油 200#	kg	0.004695	5.31	0.02		
		电线 BV-4	m	0.042	3.98	0.17		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000107	1293.35	0.14		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0005	575.03	0.29		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01039	30.42	0.32		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007708	153.42	1.18		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.003201	12.99	0.04		

项目编码	030412001105	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20 ^ JDG20	100m	0.01	681.98	506.9	0	205.81	6.8198	5.069	0	2.0581
小计								6.8198	5.069	0	2.0581

清单项目综合单价 13.94690000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79839	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	3.49845	1.3661	4.78		
		高级技工人工费	元	0.6765	1.3773	0.93		
	材料	其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
	机械							

项目编码	030412001106	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-155	金属软管敷设 管长L(m) L≤0.5 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	216.68	89.5	0	61.81	21.668	8.95	0	6.181
030208-206	刷防火涂料	10kg	0.00942	497.25	21.32	0	132.65	4.684095	0.2008344	0	1.249563
小计								26.352095	9.1508344	0	7.430563

清单项目综合单价 42.93349240

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.388573	1.3889	4.71		
		技工人工费	元	13.010364	1.3661	17.77		
		高级技工人工费	元	2.811908	1.3773	3.87		
	材料	其他材料费	元	0.463848	0.885	0.41		
		锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	4.16	0.27	1.12		
		防火涂料	kg	0.010174	16.57	0.17		
		汽油 60#～70#	kg	0.00471	6.67	0.03		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.22	2.29		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	2.06	0.75	1.55		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	2.06	0.06	0.12		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	4.12	0.84	3.46		
	机械							

项目编码	030412004096	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 ^ 多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.26	674.17	0	67.65	1.2826	6.7417	0	0.6765
小计								1.2826	6.7417	0	0.6765

清单项目综合单价 8.70080000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15016	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	0.65796	1.3661	0.9		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3773	0.18		
	材料	其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
		多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	m	1.05	6.3	6.62		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
	机械							

项目编码	030412006019	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.68	29.37	0	18.58	6.468	2.937	0	1.858
小计								6.468	2.937	0	1.858

清单项目综合单价 11.26300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.2513	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	2.8201	1.3661	3.85		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3773	0.88		
	材料	其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
	机械							

项目编码	030909004003	项目名称	消防广播系统调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-13	消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔)	10个	0.1	138.67	50.98	39.22	42.05	13.867	5.098	3.922	4.205
小计								13.867	5.098	3.922	4.205

清单项目综合单价 27.09200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.9518	1.3889	2.71		
		技工人工费	元	6.6271	1.3661	9.05		
		高级技工人工费	元	1.5272	1.3773	2.1		
	材料	电	kW·h	1.28	0.67	0.86		
		电池 5#	节	1.6	2.65	4.24		
	机械	仪器仪表使用费	元	4.457	0.88	3.92		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030904008011	项目名称	消防模块箱(端子箱、手报箱)				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（单输出）＊消防电源监控模块	个	1	106.48	190.54	1.86	37.83	106.48	190.54	1.86	37.83
小计								106.48	190.54	1.86	37.83
清单项目综合单价								336.71000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	15.016		1.3889		20.86		
		技工人工费			元	50.914		1.3661		69.55		
		高级技工人工费			元	11.668		1.3773		16.07		
	材料	白布			m2	0.05		4.82		0.24		
		木螺钉 M4×65以下			10个	0.4		0.19		0.08		
		合金钢钻头(综合)			个	0.03		6.37		0.19		
		焊锡			kg	0.06		66.9		4.01		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.02		61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1			kg	0.03		16.57		0.5		
		汽油 60#～70#			kg	0.08		6.67		0.53		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm			个	0.8		0.08		0.06		
		异形塑料管 φ5mm			m	0.15		1.59		0.24		
		其他材料费			元	0.21		0.885		0.19		
	机械	仪器仪表使用费			元	2.118		0.88		1.86		
项目编码	030412001107	项目名称	配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20 ＊JDG20	100m	0.01	681.98	506.9	0	205.81	6.8198	5.069	0	2.0581
小计								6.8198	5.069	0	2.0581
清单项目综合单价								13.94690000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.79839		1.3889		1.11		
		技工人工费			元	3.49845		1.3661		4.78		
		高级技工人工费			元	0.6765		1.3773		0.93		
	材料	其他材料费			元	0.0379		0.885		0.03		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87		0.02		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)			个	0.2502		1.68		0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm			个	0.1502		1.59		0.24		
	机械											
项目编码	030412004097	项目名称	配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 ＊多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.26	674.17	0	67.65	1.2826	6.7417	0	0.6765
小计								1.2826	6.7417	0	0.6765
清单项目综合单价								8.70080000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.15016		1.3889		0.21		
		技工人工费			元	0.65796		1.3661		0.9		
		高级技工人工费			元	0.12719		1.3773		0.18		
	材料	其他材料费			元	0.0045		0.885		0		
		多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2			m	1.05		6.3		6.62		
		塑料胶布带 20mm×50m			卷	0.01		0.62		0.01		
		焊锡			kg	0.0011		66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		61.5		0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.0055		6.67		0.04		
	机械											
项目编码	030412004098	项目名称	配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤2.5 ＊WDZCN-BYJ-2.5mm2	100m单线	0.01	115.44	449.04	0	53	1.1544	4.4904	0	0.53
小计								1.1544	4.4904	0	0.53
清单项目综合单价								6.17480000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.13517		1.3889		0.19		
		技工人工费			元	0.5922		1.3661		0.81		
		高级技工人工费			元	0.11452		1.3773		0.16		
	材料	其他材料费			元	0.006		0.885		0.01		
		WDZCN-BYJ-2.5mm2			m	1.05		4.16		4.37		
		塑料胶布带 25mm×10m			卷	0.007		0.56		0		
		焊锡			kg	0.0011		66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		61.5		0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.005		6.67		0.03		
	机械											
项目编码	031301001028	项目名称	凿(压、切割)槽				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.09	0.09	0	11.67	4.409	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.415	0.094	0	1.438
清单项目综合单价								6.94700000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	3.9642		1.3661		5.42		
	材料	其他材料费			元	0.01		0.885		0.01		
		水			m3	0.0005		4.62		0		
		1∶3水泥砂浆			m3	0.0002		413.51		0.08		
	机械											
项目编码	030412001108	项目名称	配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20 ` JDG20	100m	0.01	681.98	506.9	0	205.81	6.8198	5.069	0	2.0581	
小计								6.8198	5.069	0	2.0581	
清单项目综合单价											13.94690000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.79839	1.3889		1.11		
		技工人工费				元	3.49845	1.3661		4.78		
		高级技工人工费				元	0.6765	1.3773		0.93		
	材料	其他材料费				元	0.0379	0.885		0.03		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)				个	0.2502	1.68		0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm				个	0.1502	1.59		0.24		
	机械											
项目编码	030412004099	项目名称			配线			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 ` 多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.26	674.17	0	67.65	1.2826	6.7417	0	0.6765	
小计								1.2826	6.7417	0	0.6765	
清单项目综合单价											8.70080000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.15016	1.3889		0.21		
		技工人工费				元	0.65796	1.3661		0.9		
		高级技工人工费				元	0.12719	1.3773		0.18		
	材料	其他材料费				元	0.0045	0.885		0		
		多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2				m	1.05	6.3		6.62		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.01	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#~70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
	机械											
项目编码	031301001029	项目名称			凿(压、切割)槽			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.09	0.09	0	11.67	4.409	0.009	0	1.167	
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271	
小计								5.415	0.094	0	1.438	
清单项目综合单价											6.94700000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.9642	1.3661		5.42		
	材料	其他材料费				元	0.01	0.885		0.01		
		水				m3	0.0005	4.62		0		
		1∶3水泥砂浆				m3	0.0002	413.51		0.08		
	机械											
项目编码	030904008012	项目名称			消防模块箱(端子箱、手报箱)			计量单位			台	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-20换	控制模块(接口)安装 (单输出) ` 电气火灾监控模块	个	1	106.48	138.69	1.86	35.24	106.48	138.69	1.86	35.24	
小计								106.48	138.69	1.86	35.24	
清单项目综合单价											282.27000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.016	1.3889		20.86		
		技工人工费				元	50.914	1.3661		69.55		
		高级技工人工费				元	11.668	1.3773		16.07		
	材料	白布				m2	0.05	4.82		0.24		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.4	0.19		0.08		
		合金钢钻头(综合)				个	0.03	6.37		0.19		
		焊锡				kg	0.06	66.9		4.01		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.02	61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1				kg	0.03	16.57		0.5		
		汽油 60#~70#				kg	0.08	6.67		0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm				个	0.8	0.08		0.06		
		异形塑料管 Φ5mm				m	0.15	1.59		0.24		
		其他材料费				元	0.21	0.885		0.19		
	机械	仪器仪表使用费				元	2.118	0.88		1.86		
项目编码	030412001109	项目名称			配管			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-30换	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20 ` JDG20	100m	0.01	681.98	506.9	0	205.81	6.8198	5.069	0	2.0581	
小计								6.8198	5.069	0	2.0581	
清单项目综合单价											13.94690000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.79839	1.3889		1.11		
		技工人工费				元	3.49845	1.3661		4.78		
		高级技工人工费				元	0.6765	1.3773		0.93		
	材料	其他材料费				元	0.0379	0.885		0.03		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)				个	0.2502	1.68		0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm				个	0.1502	1.59		0.24		
	机械											
项目编码	030412004100	项目名称			配线			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 ` 多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	100m单线	0.01	128.26	674.17	0	67.65	1.2826	6.7417	0	0.6765	
小计								1.2826	6.7417	0	0.6765	
清单项目综合单价											8.70080000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.15016	1.3889		0.21		
		技工人工费				元	0.65796	1.3661		0.9		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	0.12719	1.3773	0.18		
	材料	其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
		多芯软导线WDZCN-RYS-2x1.5mm2	m	1.05	6.3	6.62		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
	机械							

项目编码	031301001030	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.09	0.09	0	11.67	4.409	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.415	0.094	0	1.438
清单项目综合单价								6.94700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3661	5.42		
	材料	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
		水	m3	0.0005	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
	机械							

项目编码	030108001041	项目名称	高效低噪音轴流风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-14	轴流通风机安装 设备重量W(t) 0.2<W≤0.5 - 高效低噪音轴流风机 JS-2-LT1-JF-01、JS-2-LT3-WM-01、JS-2-LT2-WM-01	台	1	663.45	4807.37	74.16	421.24	663.45	4807.37	74.16	421.24
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	529.31	466.58	459.79	196.25	105.862	93.316	91.958	39.25
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.7	43.24	132.37	82.2	53.34	8.648	26.474	16.44
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.45	1.42	12.93	15.93	11.29	0.284	2.586	3.186
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.87	6.44	6.47	8.16	5.574	1.288	1.294	1.632
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.91	5.48	6.47	7.85	5.382	1.096	1.294	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.91	7.86	0	7.51	5.382	1.572	0	1.502
110304-26	减震器安装	个	4	13	44.25	0	5.66	52	177	0	22.64
小计								902.28	5090.574	197.766	507.46
清单项目综合单价								6698.08000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	106.4016	1.3889	147.78		
		技工人工费	元	368.0914	1.3661	502.85		
		高级技工人工费	元	144.9626	1.3773	199.66		
		普工人工费	元	14.508	1.3889	20.15		
		技工人工费	元	18.172	1.3661	24.82		
		高级技工人工费	元	5.088	1.3773	7.01		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.322	1		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		其他材料费	元	5.331	0.885	4.72		
		普通水泥 42.5(R)	kg	50.75	0.349	17.71		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		砂	m3	0.086	126.21	10.85		
		碎石	m3	0.095	209.71	19.92		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		煤油	kg	1.575	7.47	11.77		
		机油 5#～7#	kg	0.606	9.91	6.01		
		氧气(工业用)	m3	1.02	17.33	17.68		
		乙炔气	m3	0.34	13.01	4.42		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1293.35	5.17		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	588.19	58.82		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	224.87	48.89		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.1	20.46	2.05		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.1	153.42	15.34		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.3636	166.5	60.54		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.17	6.96		

项目编码	030108001042	项目名称	高效低噪音轴流风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-14	轴流通风机安装 设备重量W(t) 0.2<W≤0.5 - 高效低噪音轴流风机 JS-2-LT4-JF-01	台	1	663.45	4807.37	74.16	421.24	663.45	4807.37	74.16	421.24
110304-26	减震器安装	个	4	13	44.25	0	5.66	52	177	0	22.64
小计								715.45	4984.37	74.16	443.88
清单项目综合单价								6217.86000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	74.959	1.3889	104.11		
		技工人工费	元	281.38	1.3661	384.39		
		高级技工人工费	元	127.022	1.3773	174.95		
		普工人工费	元	14.508	1.3889	20.15		
		技工人工费	元	18.172	1.3661	24.82		
		高级技工人工费	元	5.088	1.3773	7.01		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.322	1		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		其他材料费	元	3.23	0.885	2.86		
		普通水泥 42.5(R)	kg	50.75	0.349	17.71		
		砂	m3	0.086	126.21	10.85		
		碎石	m3	0.095	209.71	19.92		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		煤油	kg	1.575	7.47	11.77		
		机油 5#～7#	kg	0.606	9.91	6.01		
		氧气(工业用)	m3	1.02	17.33	17.68		
		乙炔气	m3	0.34	13.01	4.42		

工程量清单综合单价分析表

	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	588.19	58.82		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	153.42	15.34		

项目编码	030108001043	项目名称	高效低噪音轴流风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-14换	轴流通风机安装 设备重量W(t) 0.2<W≤0.5 ˉ 高效低噪音轴流风机JS-2-LT1-JF-02、JS-2-LT3-WM-02、JS-2-LT2-WM-02	台	1	663.45	4807.37	74.16	421.24	663.45	4807.37	74.16	421.24
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	529.31	466.58	459.79	196.25	105.862	93.316	91.958	39.25
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.7	43.24	132.37	82.2	53.34	8.648	26.474	16.44
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.45	1.42	12.93	15.93	11.29	0.284	2.586	3.186
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.87	6.44	6.47	8.16	5.574	1.288	1.294	1.632
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.91	5.48	6.47	7.85	5.382	1.096	1.294	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.91	7.86	0	7.51	5.382	1.572	0	1.502
110304-26	减震器安装	个	4	13	44.25	0	5.66	52	177	0	22.64
小计								902.28	5090.574	197.766	507.46
清单项目综合单价											6698.08000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	106.4016	1.3889	147.78		
		技工人工费	元	368.0914	1.3661	502.85		
		高级技工人工费	元	144.9626	1.3773	199.66		
		普工人工费	元	14.508	1.3889	20.15		
		技工人工费	元	18.172	1.3661	24.82		
		高级技工人工费	元	5.088	1.3773	7.01		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.322	1		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		其他材料费	元	5.331	0.885	4.72		
		普通水泥 42.5(R)	kg	50.75	0.349	17.71		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		砂	m3	0.086	126.21	10.85		
		碎石	m3	0.095	209.71	19.92		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		煤油	kg	1.575	7.47	11.77		
		机油 5#～7#	kg	0.606	9.91	6.01		
		氧气(工业用)	m3	1.02	17.33	17.68		
		乙炔气	m3	0.34	13.01	4.42		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1293.35	5.17		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	588.19	58.82		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	224.87	48.89		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.46	2.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	153.42	15.34		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	166.5	60.54		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.17	6.96		

项目编码	030108001044	项目名称	高效低噪音轴流风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-14换	轴流通风机安装 设备重量W(t) 0.2<W≤0.5 ˉ 高效低噪音轴流风机JS-2-LT4-JF-02	台	1	663.45	4807.37	74.16	421.24	663.45	4807.37	74.16	421.24
110304-26	减震器安装	个	4	13	44.25	0	5.66	52	177	0	22.64
小计								715.45	4984.37	74.16	443.88
清单项目综合单价											6217.86000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	74.959	1.3889	104.11		
		技工人工费	元	281.38	1.3661	384.39		
		高级技工人工费	元	127.022	1.3773	174.95		
		普工人工费	元	14.508	1.3889	20.15		
		技工人工费	元	18.172	1.3661	24.82		
		高级技工人工费	元	5.088	1.3773	7.01		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.322	1		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		其他材料费	元	3.23	0.885	2.86		
		普通水泥 42.5(R)	kg	50.75	0.349	17.71		
		砂	m3	0.086	126.21	10.85		
		碎石	m3	0.095	209.71	19.92		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		煤油	kg	1.575	7.47	11.77		
		机油 5#～7#	kg	0.606	9.91	6.01		
		氧气(工业用)	m3	1.02	17.33	17.68		
		乙炔气	m3	0.34	13.01	4.42		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	588.19	58.82		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	153.42	15.34		

项目编码	030108001045	项目名称	高效低噪音轴流风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-13换	轴流通风机安装 设备重量W(t) W≤0.2 ˉ 高效低噪音轴流风机JS-2-LT4-JF-03、JS-2-LT1-JF-04、JS-2-LT2-WM-03、JS-2-LT3-WM-03	台	1	438.33	3114.5	74.16	277.02	438.33	3114.5	74.16	277.02
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	529.31	466.58	459.79	196.25	105.862	93.316	91.958	39.25
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.7	43.24	132.37	82.2	53.34	8.648	26.474	16.44
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.45	1.42	12.93	15.93	11.29	0.284	2.586	3.186
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.87	6.44	6.47	8.16	5.574	1.288	1.294	1.632
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.91	5.48	6.47	7.85	5.382	1.096	1.294	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.91	7.86	0	7.51	5.382	1.572	0	1.502
110304-26	减震器安装	个	4	13	44.25	0	5.66	52	177	0	22.64
小计								677.16	3397.704	197.766	363.24
清单项目综合单价											4635.87000000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	81.0006	1.3889	112.5		
		技工人工费	元	272.5214	1.3661	372.29		
		高级技工人工费	元	101.9136	1.3773	140.37		
		普工人工费	元	14.508	1.3889	20.15		
		技工人工费	元	18.172	1.3661	24.82		
		高级技工人工费	元	5.088	1.3773	7.01		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.322	1		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		其他材料费	元	5.241	0.885	4.64		
		普通水泥 42.5(R)	kg	47.85	0.349	16.7		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		型钢(综合)	kg	21	4.13	86.73		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.16	9.65	1.54		
		溶剂汽油	kg	0.0372	5.31	0.2		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		砂	m3	0.082	126.21	10.35		
		碎石	m3	0.092	209.71	19.29		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		煤油	kg	1.05	7.47	7.84		
		机油 5#～7#	kg	0.606	9.91	6.01		
		氧气(工业用)	m3	1.02	17.33	17.68		
		乙炔气	m3	0.34	13.01	4.42		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1293.35	5.17		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	588.19	58.82		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	224.87	48.89		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.1	20.46	2.05		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.1	153.42	15.34		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.3636	166.5	60.54		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.17	6.96		

项目编码	030108001046	项目名称	高效低噪音轴流风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-14	轴流通风机安装 设备重量W(t) 0.2<W≤0.5 高效低噪音轴流风机JS-2-LT4-WM-01、JS-2-LT1-JF-03	台	1	663.45	9087.02	74.16	635.22	663.45	9087.02	74.16	635.22
110304-26	减震器安装	个	4	13	44.25	0	5.66	52	177	0	22.64
小计								715.45	9264.02	74.16	657.86
清单项目综合单价											10711.49000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	74.959	1.3889	104.11		
		技工人工费	元	281.38	1.3661	384.39		
		高级技工人工费	元	127.022	1.3773	174.95		
		普工人工费	元	14.508	1.3889	20.15		
		技工人工费	元	18.172	1.3661	24.82		
		高级技工人工费	元	5.088	1.3773	7.01		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.322	1		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		其他材料费	元	3.23	0.885	2.86		
		普通水泥 42.5(R)	kg	50.75	0.349	17.71		
		砂	m3	0.086	126.21	10.85		
		碎石	m3	0.095	209.71	19.92		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		煤油	kg	1.575	7.47	11.77		
		机油 5#～7#	kg	0.606	9.91	6.01		
		氧气(工业用)	m3	1.02	17.33	17.68		
		乙炔气	m3	0.34	13.01	4.42		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	588.19	58.82		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.1	153.42	15.34		

项目编码	030108001047	项目名称	耐高温消防排烟轴流风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-14	轴流通风机安装 设备重量W(t) 0.2<W≤0.5 耐高温消防排烟轴流风机PY-2-JF-01、PY-2-WM-01、PY-2-6F-01、PY-2-6F-02	台	1	663.45	8561.36	74.16	186.01	663.45	8561.36	74.16	186.01
小计								663.45	8561.36	74.16	186.01
清单项目综合单价											9484.98000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	74.959	1.3889	104.11		
		技工人工费	元	281.38	1.3661	384.39		
		高级技工人工费	元	127.022	1.3773	174.95		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.322	1		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		其他材料费	元	3.23	0.885	2.86		
		普通水泥 42.5(R)	kg	50.75	0.349	17.71		
		砂	m3	0.086	126.21	10.85		
		碎石	m3	0.095	209.71	19.92		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		煤油	kg	1.575	7.47	11.77		
		机油 5#～7#	kg	0.606	9.91	6.01		
		氧气(工业用)	m3	1.02	17.33	17.68		
		乙炔气	m3	0.34	13.01	4.42		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	588.19	58.82		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.1	153.42	15.34		

项目编码	030702008003	项目名称	柔性软风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	325.42	182.11	33.16	97.58	325.42	182.11	33.16	97.58
小计								325.42	182.11	33.16	97.58
清单项目综合单价											638.27000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	89.85	1.3889	124.79		
		技工人工费	元	112.647	1.3661	153.89		
		高级技工人工费	元	33.933	1.3773	46.74		
	材料	扁钢 <59	kg	8.32	4.4	36.61		
		角钢 <63	kg	18.33	4.06	74.42		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.97	6.63	6.43		
		帆布	m2	1.15	12.52	14.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	18.54	48.2		
		铁铆钉	kg	0.07	3.82	0.27		

工程量清单综合单价分析表

		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.06	7.42	0.45		
		其他材料费	元	1.508	0.885	1.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.144	219.35	31.59		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.018	87.37	1.57		

项目编码	031301003072	项目名称	套管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000<L≤4000 ˚ 镀锌钢板δ=1.6mm	10m2	0.1	703.06	895.92	26.27	232.71	70.306	89.592	2.627	23.271
小计								70.306	89.592	2.627	23.271
清单项目综合单价								185.79600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.4336	1.3889	26.99		
		技工人工费	元	24.331	1.3661	33.24		
		高级技工人工费	元	7.3161	1.3773	10.08		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.008	3.296	0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.185	3.81	0.7		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#~16#	kg	2.1776	4.15	9.04		
		角钢 >63	kg	0.0273	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.7397	4.06	19.24		
		镀锌钢板 δ=1.6mm	m2	1.138	50.13	57.05		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		
		电	kW·h	0.0691	0.67	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	17.33	0.31		
		乙炔气	kg	0.0063	14.64	0.09		
		其他材料费	元	0.6712	0.885	0.59		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	219.35	1.32		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.54	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.73	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	232.76	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	6.96	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030702001026	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-9换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450 ˚ 镀锌钢板 δ=0.75mm	10m2	0.1	860.8	491.55	52.93	256.15	86.08	49.155	5.293	25.615
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03892	56.45	1.42	12.93	15.93	2.197034	0.0552664	0.5032356	0.6199956
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03892	27.87	6.44	6.47	8.16	1.0847004	0.2506448	0.2518124	0.3175872
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03892	26.91	5.48	6.47	7.85	1.0473372	0.2132816	0.2518124	0.305522
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03892	26.91	7.86	0	7.51	1.0473372	0.3059112	0	0.2922892
小计								91.4564088	49.980104	6.2998604	27.150394
清单项目综合单价								174.88676720			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.480252	1.3889	35.39		
		技工人工费	元	31.632307	1.3661	43.21		
		高级技工人工费	元	9.33314	1.3773	12.85		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.193	3.296	0.64		
		扁钢 <60	kg	0.133	4.4	0.59		
		角钢 <60	kg	3.566	4.06	14.48		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	24.86	28.29		
		钢丝刷	把	0.005838	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	0.15	1.24	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
		铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042423	0.66	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.066164	6.51	0.43		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.031136	9.65	0.3		
		电	kW·h	0.0673	0.67	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.007239	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.336195	0.885	0.3		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000778	1293.35	1.01		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0075	219.35	1.65		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.54	1.13		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004	55.73	0.22		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	232.76	0.93		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.03	6.96	0.21		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0075	153.42	1.15		

项目编码	030702001027	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000 ˚ 镀锌钢板 δ=1.0mm	10m2	0.1	646.78	536.75	35.72	200.54	64.678	53.675	3.572	20.054
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03781	56.45	1.42	12.93	15.93	2.1343745	0.0536902	0.4888833	0.6023133
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03781	27.87	6.44	6.47	8.16	1.0537647	0.2434964	0.2446307	0.3085296
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03781	26.91	5.48	6.47	7.85	1.0174671	0.2071988	0.2446307	0.2968085
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03781	26.91	7.86	0	7.51	1.0174671	0.2971866	0	0.2839531
小计								69.9010734	54.476572	4.5501447	21.5456045
清单项目综合单价								150.47339460			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.525501	1.3889	27.12		
		技工人工费	元	24.185147	1.3661	33.04		
		高级技工人工费	元	7.074781	1.3773	9.74		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.149	3.296	0.49		
		扁钢 <60	kg	0.112	4.4	0.49		
		角钢 >63	kg	0.016	4.06	0.06		

工程量清单综合单价分析表

	材料	角钢 ＜60	kg	3.504	4.06	14.23		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	31.07	35.36		
		钢丝刷	把	0.005672	2.45	0.01		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.092	6.63	0.61		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.43	2.83	1.22		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0023	19.03	0.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.049	7.4	0.36		
		铁砂布 0#-2#	张	0.041213	0.66	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064277	6.51	0.42		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.030248	9.65	0.29		
		电	kW·h	0.0653	0.67	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.007033	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.351579	0.885	0.31		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000756	1293.35	0.98		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007	219.35	1.54		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003	283.54	0.85		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.003	55.73	0.17		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.003	232.76	0.7		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	6.96	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002	153.42	0.31		

项目编码	030702001028	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-12	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000＜L≤1500	10m2	0.1	726.34	615.36	28.58	225.02	72.634	61.536	2.858	22.502
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.056633	56.45	1.42	12.93	15.93	3.19693285	0.08041886	0.73226469	0.90216369
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.056633	27.87	6.44	6.47	8.16	1.57836171	0.36471652	0.36641551	0.46212528
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.056633	26.91	5.48	6.47	7.85	1.52399403	0.31034884	0.36641551	0.44456905
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.056633	26.91	7.86	0	7.51	1.52399403	0.44513538	0	0.42531383
小计								80.45728262	62.7366196	4.32309571	24.73617185
清单项目综合单价											172.25316978

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.533237	1.3889	31.3		
		技工人工费	元	27.821723	1.3661	38.01		
		高级技工人工费	元	8.099056	1.3773	11.15		
	材料	圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.1138	3.296	0.38		
		扁钢 ＜60	kg	0.1095	4.4	0.48		
		槽钢 5#～16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		角钢 ＞63	kg	0.0185	4.06	0.08		
		角钢 ＜60	kg	3.7565	4.06	15.25		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	31.07	35.36		
		钢丝刷	把	0.008495	2.45	0.02		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.0893	6.63	0.59		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.51	0.07		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.4063	2.83	1.15		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0453	7.4	0.34		
		铁砂布 0#-2#	张	0.06173	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.096276	6.51	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.045306	9.65	0.44		
		电	kW·h	0.0835	0.67	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.010534	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0143	17.33	0.25		
		乙炔气	kg	0.0051	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.493737	0.885	0.44		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001133	1293.35	1.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	219.35	1.32		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.54	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0028	55.73	0.16		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0028	232.76	0.65		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	6.96	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030702001029	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-13	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500＜L≤2000	10m2	0.1	669.68	746.13	26.27	216.4	66.968	74.613	2.627	21.64
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.069049	56.45	1.42	12.93	15.93	3.89781605	0.09804958	0.89280357	1.09995057
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.069049	27.87	6.44	6.47	8.16	1.92439563	0.44467556	0.44674703	0.56343984
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.069049	26.91	5.48	6.47	7.85	1.85810859	0.37838852	0.44674703	0.54203465
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.069049	26.91	7.86	0	7.51	1.85810859	0.54272514	0	0.51855799
小计								76.50642886	76.0768388	4.41329763	24.36398305
清单项目综合单价											181.36054834

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.50956	1.3889	29.87		
		技工人工费	元	26.453068	1.3661	36.14		
		高级技工人工费	元	7.620634	1.3773	10.5		
	材料	圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.008	3.296	0.03		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.185	3.81	0.7		
		扁钢 ＜60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#～16#	kg	2.0739	4.15	8.61		
		角钢 ＞63	kg	0.026	4.06	0.11		
		角钢 ＜60	kg	4.51	4.06	18.31		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	38.2	43.47		
		钢丝刷	把	0.010357	2.45	0.03		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.0819	6.63	0.54		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.034	7.4	0.25		
		铁砂布 0#-2#	张	0.075263	0.66	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.117383	6.51	0.76		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.055239	9.65	0.53		
		电	kW·h	0.0691	0.67	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.012843	5.31	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.0168	17.33	0.29		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		其他材料费	元	0.687793	0.885	0.61		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001381	1293.35	1.79		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	219.35	1.32		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.54	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.73	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	232.76	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	6.96	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	031208003009	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) 40<T≤50 、50mm厚绝热玻璃棉(48kg/m3)+铝箔	m3	1	331.54	850.05	30.03	132.38	331.54	850.05	30.03	132.38
小计								331.54	850.05	30.03	132.38
清单项目综合单价								1344.00000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.819	1.3889	94.19		
		技工人工费	元	139.75	1.3661	190.91		
		高级技工人工费	元	33.717	1.3773	46.44		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	2.09	26.28	54.93		
		塑料保温钉	套	336	0.18	60.48		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.32	9.73	3.11		
		50mm厚绝热玻璃棉(48kg/m3)+铝箔	m3	1.03	708.5	729.76		
		其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	250.25	30.03		

项目编码	031208003010	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) 40<T≤50 、60mm绝热玻璃棉(64kg/m3)+铝箔	m3	1	331.54	1074.59	30.03	143.61	331.54	1074.59	30.03	143.61
小计								331.54	1074.59	30.03	143.61
清单项目综合单价								1579.77000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.819	1.3889	94.19		
		技工人工费	元	139.75	1.3661	190.91		
		高级技工人工费	元	33.717	1.3773	46.44		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	2.09	26.28	54.93		
		塑料保温钉	套	336	0.18	60.48		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.32	9.73	3.11		
		60mm绝热玻璃棉(64kg/m3)+铝箔	m3	1.03	926.5	954.3		
		其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	250.25	30.03		

项目编码	030703001080	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600 、280℃排烟防火阀（常闭）800*500	个	1	219.12	337.82	0	74.88	219.12	337.82	0	74.88
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	529.31	466.58	459.79	196.25	26.4655	23.329	22.9895	9.8125
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.7	43.24	132.37	82.2	13.335	2.162	6.6185	4.11
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.45	1.42	12.93	15.93	2.8225	0.071	0.6465	0.7965
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.47	8.16	1.3935	0.322	0.3235	0.408
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.47	7.85	1.3455	0.274	0.3235	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.91	7.86	0	7.51	1.3455	0.393	0	0.3755
小计								265.8275	364.371	30.9015	90.775
清单项目综合单价								751.87500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	78.55965	1.3889	109.11		
		技工人工费	元	110.19685	1.3661	150.54		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3773	6.18		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
		280℃排烟防火阀（常闭）800*500	个	1	322.28	322.28		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1293.35	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	224.87	12.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.46	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	166.5	15.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.17	1.74		

项目编码	030703001081	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600 、280℃排烟防火阀1250*500	个	1	219.12	489.81	0	82.48	219.12	489.81	0	82.48
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	529.31	466.58	459.79	196.25	26.4655	23.329	22.9895	9.8125
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.7	43.24	132.37	82.2	13.335	2.162	6.6185	4.11
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.45	1.42	12.93	15.93	2.8225	0.071	0.6465	0.7965
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.47	8.16	1.3935	0.322	0.3235	0.408
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.47	7.85	1.3455	0.274	0.3235	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.91	7.86	0	7.51	1.3455	0.393	0	0.3755
小计								265.8275	516.361	30.9015	98.375
清单项目综合单价								911.46500000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	78.55965	1.3889	109.11		
		技工人工费	元	110.19685	1.3661	150.54		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3773	6.18		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		280℃排烟防火阀1250*500	个	1	474.27	474.27		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1293.35	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	224.87	12.22		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.17	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.46	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	166.5	15.13		

项目编码	030703001082	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400 ˜ 280℃排烟防火阀1250*800	个	1	317.72	755.53	0	121.85	317.72	755.53	0	121.85
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	529.31	466.58	459.79	196.25	26.4655	23.329	22.9895	9.8125
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.7	43.24	132.37	82.2	13.335	2.162	6.6185	4.11
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.45	1.42	12.93	15.93	2.8225	0.071	0.6465	0.7965
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.47	8.16	1.3935	0.322	0.3235	0.408
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.47	7.85	1.3455	0.274	0.3235	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.91	7.86	0	7.51	1.3455	0.393	0	0.3755
小计								364.4275	782.081	30.9015	137.745
清单项目综合单价											1315.15500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	110.37365	1.3889	153.3		
		技工人工费	元	150.03085	1.3661	204.96		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3773	6.18		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		其他材料费	元	5.51125	0.885	4.88		
		280℃排烟防火阀1250*800	个	1	726.71	726.71		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1293.35	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	224.87	12.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.46	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	166.5	15.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.17	1.74		

项目编码	030703001083	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ˜ 280℃排烟防火阀800*500	个	1	219.12	337.82	0	74.88	219.12	337.82	0	74.88
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	529.31	466.58	459.79	196.25	26.4655	23.329	22.9895	9.8125
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.7	43.24	132.37	82.2	13.335	2.162	6.6185	4.11
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.45	1.42	12.93	15.93	2.8225	0.071	0.6465	0.7965
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.47	8.16	1.3935	0.322	0.3235	0.408
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.47	7.85	1.3455	0.274	0.3235	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.91	7.86	0	7.51	1.3455	0.393	0	0.3755
小计								265.8275	364.371	30.9015	90.775
清单项目综合单价											751.87500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	78.55965	1.3889	109.11		
		技工人工费	元	110.19685	1.3661	150.54		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3773	6.18		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
		280℃排烟防火阀800*500	个	1	322.28	322.28		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1293.35	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	224.87	12.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.46	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	166.5	15.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.17	1.74		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030703001084	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ˚ 280℃排烟防火阀800*800	个	1	219.12	499.59	0	82.97	219.12	499.59	0	82.97
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	529.31	466.58	459.79	196.25	26.4655	23.329	22.9895	9.8125
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.7	43.24	132.37	82.2	13.335	2.162	6.6185	4.11
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.45	1.42	12.93	15.93	2.8225	0.071	0.6465	0.7965
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.47	8.16	1.3935	0.322	0.3235	0.408
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.47	7.85	1.3455	0.274	0.3235	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.91	7.86	0	7.51	1.3455	0.393	0	0.3755
小计								265.8275	526.141	30.9015	98.865
清单项目综合单价											921.73500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	78.55965	1.3889	109.11		
		技工人工费				元	110.19685	1.3661	150.54		
		高级技工人工费				元	4.48515	1.3773	6.18		
	材料	型钢(综合)				kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08	5.23		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83	7.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油				kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油				kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气				m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气				kg	0.01485	14.64	0.22		
		280℃排烟防火阀800*800				个	1	484.05	484.05		
		其他材料费				元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1293.35	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.05435	224.87	12.22		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0069	252.17	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.025	20.46	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.0909	166.5	15.13		
项目编码	030703001085	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400 ˚ 70℃防火阀1600*800	个	1	317.72	766.08	0	122.38	317.72	766.08	0	122.38
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	529.31	466.58	459.79	196.25	26.4655	23.329	22.9895	9.8125
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.7	43.24	132.37	82.2	13.335	2.162	6.6185	4.11
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.45	1.42	12.93	15.93	2.8225	0.071	0.6465	0.7965
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.47	8.16	1.3935	0.322	0.3235	0.408
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.47	7.85	1.3455	0.274	0.3235	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.91	7.86	0	7.51	1.3455	0.393	0	0.3755
小计								364.4275	792.631	30.9015	138.275
清单项目综合单价											1326.23500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	110.37365	1.3889	153.3		
		技工人工费				元	150.03085	1.3661	204.96		
		高级技工人工费				元	4.48515	1.3773	6.18		
	材料	铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66	0.04		
		其他材料费				元	5.51125	0.885	4.88		
		70℃防火阀1600*800				个	1	737.26	737.26		
		型钢(综合)				kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	1.203	7.08	8.52		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	5.616	2.83	15.89		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025	19.03	0.48		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油				kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油				kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气				m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气				kg	0.01485	14.64	0.22		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1293.35	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.05435	224.87	12.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.025	20.46	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.0909	166.5	15.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0069	252.17	1.74		
项目编码	030703001086	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200 ˚ 70℃防火阀300*800	个	1	97.82	199.07	0	35.83	97.82	199.07	0	35.83
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	529.31	466.58	459.79	196.25	26.4655	23.329	22.9895	9.8125
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.7	43.24	132.37	82.2	13.335	2.162	6.6185	4.11
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.45	1.42	12.93	15.93	2.8225	0.071	0.6465	0.7965
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.47	8.16	1.3935	0.322	0.3235	0.408
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.47	7.85	1.3455	0.274	0.3235	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.91	7.86	0	7.51	1.3455	0.393	0	0.3755
小计								144.5275	225.621	30.9015	51.725
清单项目综合单价											452.77500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	39.42265	1.3889	54.75		
		技工人工费				元	61.19485	1.3661	83.6		
		高级技工人工费				元	4.48515	1.3773	6.18		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66	0.04		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	2.72225	0.885	2.41		
		70℃防火阀300*800	个	1	188.53	188.53		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
	材料	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1293.35	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	224.87	12.22		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.46	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	166.5	15.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.17	1.74		

项目编码	030703001087	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600 ˜ 70℃防火阀 400*400	个	1	78.26	151.95	0	28.31	78.26	151.95	0	28.31
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	529.31	466.58	459.79	196.25	26.4655	23.329	22.9895	9.8125
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.7	43.24	132.37	82.2	13.335	2.162	6.6185	4.11
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.45	1.42	12.93	15.93	2.8225	0.071	0.6465	0.7965
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.47	8.16	1.3935	0.322	0.3235	0.408
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.47	7.85	1.3455	0.274	0.3235	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.91	7.86	0	7.51	1.3455	0.393	0	0.3755
小计								124.9675	178.501	30.9015	44.205

清单项目综合单价	378.57500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	33.10965	1.3889	45.99		
	人工	技工人工费	元	53.29185	1.3661	72.8		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3773	6.18		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		70℃防火阀400*400	个	1	146.14	146.14		
		其他材料费	元	2.44125	0.885	2.16		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.275	7.08	1.95		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
	材料	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1293.35	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	224.87	12.22		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.46	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	166.5	15.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.17	1.74		

项目编码	030703001088	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ˜ 70℃防火阀 500*1250	个	1	219.12	407.09	0	78.34	219.12	407.09	0	78.34
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	529.31	466.58	459.79	196.25	26.4655	23.329	22.9895	9.8125
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.7	43.24	132.37	82.2	13.335	2.162	6.6185	4.11
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.45	1.42	12.93	15.93	2.8225	0.071	0.6465	0.7965
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.47	8.16	1.3935	0.322	0.3235	0.408
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.47	7.85	1.3455	0.274	0.3235	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.91	7.86	0	7.51	1.3455	0.393	0	0.3755
小计								265.8275	433.641	30.9015	94.235

清单项目综合单价	824.60500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	78.55965	1.3889	109.11		
	人工	技工人工费	元	110.19685	1.3661	150.54		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3773	6.18		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		70℃防火阀500*1250	个	1	391.55	391.55		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1293.35	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	224.87	12.22		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.17	1.74		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.46	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	166.5	15.13		

项目编码	030703001089	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ˚ 70℃防火阀 630*1000	个	1	219.12	410.06	0	78.49	219.12	410.06	0	78.49	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	529.31	466.58	459.79	196.25	26.4655	23.329	22.9895	9.8125	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.7	43.24	132.37	82.2	13.335	2.162	6.6185	4.11	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.45	1.42	12.93	15.93	2.8225	0.071	0.6465	0.7965	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.47	8.16	1.3935	0.322	0.3235	0.408	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.47	7.85	1.3455	0.274	0.3235	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.91	7.86	0	7.51	1.3455	0.393	0	0.3755	
小计								265.8275	436.611	30.9015	94.385	
清单项目综合单价												827.72500000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	78.55965		1.3889		109.11		
		技工人工费			元	110.19685		1.3661		150.54		
		高级技工人工费			元	4.48515		1.3773		6.18		
	材料	铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		其他材料费			元	3.53125		0.885		3.13		
		70℃防火阀630*1000			个	1		394.52		394.52		
		型钢(综合)			kg	5.25		4.13		21.68		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.739		7.08		5.23		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.704		2.83		7.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.04		9.65		0.39		
		溶剂汽油			kg	0.0093		5.31		0.05		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64		0.22		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001		1293.35		1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.05435		224.87		12.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.025		20.46		0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.0909		166.5		15.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0069		252.17		1.74		
项目编码	030703001090	项目名称		碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-39换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400 ˚ 70℃防火阀 800*1250	个	1	317.72	618.01	0	114.97	317.72	618.01	0	114.97	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	529.31	466.58	459.79	196.25	26.4655	23.329	22.9895	9.8125	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.7	43.24	132.37	82.2	13.335	2.162	6.6185	4.11	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.45	1.42	12.93	15.93	2.8225	0.071	0.6465	0.7965	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.47	8.16	1.3935	0.322	0.3235	0.408	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.47	7.85	1.3455	0.274	0.3235	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.91	7.86	0	7.51	1.3455	0.393	0	0.3755	
小计								364.4275	644.561	30.9015	130.865	
清单项目综合单价												1170.75500000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	110.37365		1.3889		153.3		
		技工人工费			元	150.03085		1.3661		204.96		
		高级技工人工费			元	4.48515		1.3773		6.18		
	材料	型钢(综合)			kg	5.25		4.13		21.68		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	1.203		7.08		8.52		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	5.616		2.83		15.89		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.04		9.65		0.39		
		溶剂汽油			kg	0.0093		5.31		0.05		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64		0.22		
		70℃防火阀800*1250			个	1		589.19		589.19		
		其他材料费			元	5.51125		0.885		4.88		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001		1293.35		1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.05435		224.87		12.22		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0069		252.17		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.025		20.46		0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.0909		166.5		15.13		
项目编码	030703001091	项目名称		碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-39换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400 ˚ 70℃防火阀 800*1600	个	1	317.72	766.08	0	122.38	317.72	766.08	0	122.38	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	529.31	466.58	459.79	196.25	26.4655	23.329	22.9895	9.8125	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.7	43.24	132.37	82.2	13.335	2.162	6.6185	4.11	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.45	1.42	12.93	15.93	2.8225	0.071	0.6465	0.7965	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.47	8.16	1.3935	0.322	0.3235	0.408	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.47	7.85	1.3455	0.274	0.3235	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.91	7.86	0	7.51	1.3455	0.393	0	0.3755	
小计								364.4275	792.631	30.9015	138.275	
清单项目综合单价												1326.23500000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	110.37365		1.3889		153.3		
		技工人工费			元	150.03085		1.3661		204.96		
		高级技工人工费			元	4.48515		1.3773		6.18		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		其他材料费			元	5.51125		0.885		4.88		
		70℃防火阀800*1600			个	1		737.26		737.26		
		型钢(综合)			kg	5.25		4.13		21.68		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	1.203		7.08		8.52		

工程量清单综合单价分析表

	材料	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1293.35	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	224.87	12.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.46	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	166.5	15.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.17	1.74		

项目编码	030703001092	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200＜C≤3600 ˉ 70℃防火阀 800*800	个	1	219.12	414.85	0	78.73	219.12	414.85	0	78.73
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	529.31	466.58	459.79	196.25	26.4655	23.329	22.9895	9.8125
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.7	43.24	132.37	82.2	13.335	2.162	6.6185	4.11
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.45	1.42	12.93	15.93	2.8225	0.071	0.6465	0.7965
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.47	8.16	1.3935	0.322	0.3235	0.408
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.47	7.85	1.3455	0.274	0.3235	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.91	7.86	0	7.51	1.3455	0.393	0	0.3755
小计								265.8275	441.401	30.9015	94.625
清单项目综合单价											832.75500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	78.55965	1.3889	109.11		
		技工人工费	元	110.19685	1.3661	150.54		
		高级技工人工费	元	4.48515	1.3773	6.18		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
		70℃防火阀800*800	个	1	399.31	399.31		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.13	21.68		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04	9.65	0.39		
		溶剂汽油	kg	0.0093	5.31	0.05		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1293.35	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	224.87	12.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.46	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	166.5	15.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.17	1.74		

项目编码	030703001093	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-17换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 2000＜C≤3200 ˉ 止回阀 300*800	个	1	64.77	166.72	0	25.48	64.77	166.72	0	25.48
小计								64.77	166.72	0	25.48
清单项目综合单价											256.97000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.899	1.3889	29.03		
		技工人工费	元	26.165	1.3661	35.74		
	材料	其他材料费	元	4.198	0.885	3.72		
		止回阀300*800	个	1	154.3	154.3		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.38	6.63	2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.184	2.83	6.18		
	机械							

项目编码	030703001094	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-16换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200＜C≤2000 ˉ 止回阀 400*400	个	1	55.46	121.39	0	20.75	55.46	121.39	0	20.75
小计								55.46	121.39	0	20.75
清单项目综合单价											197.60000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.894	1.3889	24.85		
		技工人工费	元	22.407	1.3661	30.61		
	材料	止回阀400*400	个	1	112.6	112.6		
		其他材料费	元	1.883	0.885	1.67		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.274	6.63	1.82		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
	机械							

项目编码	030703001095	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-17换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 2000＜C≤3200 ˉ 止回阀 630*1000	个	1	64.77	370	0	35.64	64.77	370	0	35.64
小计								64.77	370	0	35.64
清单项目综合单价											470.41000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.899	1.3889	29.03		
		技工人工费	元	26.165	1.3661	35.74		
	材料	止回阀630*1000	个	1	357.58	357.58		
		其他材料费	元	4.198	0.885	3.72		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.38	6.63	2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.184	2.83	6.18		

工程量清单综合单价分析表

	机械								

项目编码	030703001096	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-17换	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 2000＜C≤3200 ˊ 止回阀 800*800	个	1	64.77	375.22	0	35.9	64.77	375.22	0	35.9
小计								64.77	375.22	0	35.9

清单项目综合单价	475.89000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.899	1.3889	29.03		
		技工人工费	元	26.165	1.3661	35.74		
	材料	止回阀800*800	个	1	362.8	362.8		
		其他材料费	元	4.198	0.885	3.72		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.38	6.63	2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.184	2.83	6.18		
	机械							

项目编码	030703001097	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 ˊ 电动对开多叶调节阀 200*200	个	1	52.35	74.87	0	17.6	52.35	74.87	0	17.6
小计								52.35	74.87	0	17.6

清单项目综合单价	144.82000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3661	28.89		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		电动对开多叶调节阀200*200	个	1	71.42	71.42		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001098	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280＜C≤1600 ˊ 电动对开多叶调节阀400*400	个	1	65.93	151.25	0	25.01	65.93	151.25	0	25.01
小计								65.93	151.25	0	25.01

清单项目综合单价	242.19000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.276	1.3889	29.55		
		技工人工费	元	26.629	1.3661	36.38		
	材料	其他材料费	元	1.186	0.885	1.05		
		电动对开多叶调节阀400*400	个	1	146.98	146.98		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
	机械							

项目编码	011303003005	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-23换	成品镀锌钢板防火卷帘门安装 ˊ 挡烟垂壁防火布	100m2	0.01	7509.31	4790.63	424.57	2256.98	75.0931	47.9063	4.2457	22.5698
小计								75.0931	47.9063	4.2457	22.5698

清单项目综合单价	149.81490000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.57607	1.3889	16.08		
		技工人工费	元	32.2081	1.3661	44		
		高级技工人工费	元	10.90222	1.3773	15.02		
	材料	铁件(综合)	kg	0.28799	6.16	1.77		
		膨胀螺栓(综合)	套	5.3	1.11	5.88		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.051	7.63	0.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0402	1	0.04		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.0241	176.17	4.25		

项目编码	030704001006	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	0	3.37	2.96	0	1.04	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0E-8

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011601001009	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-43	消防工程 脚手架搭拆费	100元	0	2.47	3.32	0	0.81	0	0	0	0
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	0	1.98	2.02	0	0.62	0	0	0	0
031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	0	2.47	3.32	0	0.81	0	0	0	0
031106-47	刷油工程 脚手架搭拆费	100元	0	3.96	5.31	0	1.31	0	0	0	0
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	0	1.48	1.99	0	0.49	0	0	0	0
031106-49	绝热工程 脚手架搭拆费	100元	0	9.89	13.28	0	3.28	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0E-8

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031401022011	项目名称	其他措施	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	12764.6476	5.03	0	3.99	1.62	64206.17743	0	50930.94392	20678.72911
小计								64206.17743	0	50930.94392	20678.72911
清单项目综合单价								135815.85046400			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	64155.11884	1	64155.12		
	材料							
	机械	增加机械费	元	57568.56068	0.885	50948.18		

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房消防工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房消防工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房消防工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房精装修机电工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	5866891.36	
2	措施项目	374246.48	
2.1	安全文明施工	124964.79	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	101497.22	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	23467.57	
2.2	其他措施项目费	249281.69	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	561702.41	
5	含税建安工程造价	6802840.25	
合计		6802840.25	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房精装修机电工程　　第 1 页，共 21 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		照明					1658422.90	0
1-1	030413002035	装饰灯	(1)(1)名称:SL12 LED灯带 (2)(2)参数:12W /m，DC24V；3500K；Ra≥90；光束角120°；光通量≥900lm；宽/径12.0mm；高/深4.0mm；IP20；外置LED驱动器；配铝槽安装；色容差≤5 (3)安装方式:综合考虑，含灯具开孔、堵洞等工作内容 (4)(3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	100	33.88	3388	0
1-2	030413002036	装饰灯	(1)名称:SL12.4 LED灯带 (2)参数:12W /m，DC24V；4000K；Ra≥90；光束角120°；光通量≥900lm；宽/径12.0mm；高/深4.0mm；IP20；外置LED驱动器；配铝槽安装；色容差≤5 (3)安装方式:综合考虑，含灯具开孔、堵洞等工作内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	100	33.88	3388	0
1-3	030413002037	装饰灯	(1)名称:RL6 LED柔性灯带 (2)参数:6W /m，DC24V；4000K；Ra≥90；光束角120°；光通量≥450lm；宽/径10.0mm；高/深10.0mm；IP44；外置LED驱动器；配铝槽安装；色容差≤5 (3)安装方式:综合考虑，含灯具开孔、堵洞等工作内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	100	32.47	3247	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房精装修机电工程　　第 2 页，共 21 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	030413002038	装饰灯	(1)名称:S5.24A LED筒灯 (2)参数:5W；4000K；Ra≥90；光束角24°；光通量≥400(中心光强1966cd)lm；宽/径Φ86；开孔Φ75；高/深93.0mm；IP44；外置LED驱动器；安装:嵌装；色容差≤3 (3)安装方式:综合考虑，含灯具开孔、堵洞等工作内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	100	64.3	6430	0
1-5	030413002039	装饰灯	(1)名称:S7.34A LED筒灯 (2)参数:7W；4000K；Ra≥90；光束角36°；光通量≥580(中心光强1400cd)lm；宽/径Φ86；开孔Φ75；高/深93.0mm；IP44；外置LED驱动器；安装:嵌装；色容差≤3 (3)安装方式:综合考虑，含灯具开孔、堵洞等工作内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	100	64.3	6430	0
1-6	030413002040	装饰灯	(1)名称:S7.94 LED筒灯 (2)参数:7W；4000K；Ra≥90；光束角90°；光通量≥570lm；宽/径Φ106；开孔Φ85；高/深53.0mm；IP44；外置LED驱动器；安装:嵌装；色容差≤3 (3)安装方式:综合考虑，含灯具开孔、堵洞等工作内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	100	64.3	6430	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房精装修机电工程　　第 3 页，共 21 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030413002041	装饰灯	(1)名称:L7.24ALED筒灯 (2)参数:7W；4000K；Ra≥90；光束角24°；光通量≥580(中心光强2907cd)lm；宽/径φ86；开孔φ75；高/深93.0mm；IP20；外置LED驱动器；安装:嵌装；色容差≤3 (3)安装方式:综合考虑，含灯具开孔、堵洞等工作内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	100	64.3	6430	0
1-8	030413002042	装饰灯	(1)名称:L7.34ALED筒灯 (2)参数:7W；4000K；Ra≥90；光束角36°；光通量≥580(中心光强1400cd)lm；宽/径φ86；开孔φ75；高/深93.0mm；IP20；外置LED驱动器；安装:嵌装；色容差≤3 (3)安装方式:综合考虑，含灯具开孔、堵洞等工作内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	100	64.3	6430	0
1-9	030413002043	装饰灯	(1)名称:L9.54 LED筒灯 (2)参数:9W；4000K；Ra≥90；光束角50°；光通量≥800(中心光强1116cd)lm；宽/径φ86；开孔φ75；高/深93.0mm；IP20；外置LED驱动器；安装:嵌装；色容差≤3 (3)安装方式:综合考虑，含灯具开孔、堵洞等工作内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	100	64.3	6430	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房精装修机电工程　　第 4 页，共 21 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	030413002044	装饰灯	(1)名称:L9.5 LED筒灯 (2)参数:9W；3500K；Ra≥90；光束角50°；光通量≥800(中心光强1116cd)lm；宽/径φ86；开孔φ75；高/深93.0mm；IP20；外置LED驱动器；安装:嵌装；色容差≤3 (3)安装方式:综合考虑，含灯具开孔、堵洞等工作内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	100	64.3	6430	0
1-11	030413002045	装饰灯	(1)名称:L10.24A LED筒灯 (2)参数:10W；4000K；Ra≥90；光束角24°；光通量≥850(中心光强3650cd)lm；宽/径φ86；开孔φ75；高/深93.0mm；IP20；外置LED驱动器；安装:嵌装；色容差≤3 (3)安装方式:综合考虑，含灯具开孔、堵洞等工作内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	100	64.3	6430	0
1-12	030413002046	装饰灯	(1)名称:L10.34A LED筒灯 (2)参数:10W；4000K；Ra≥90；光束角36°；光通量≥850(中心光强1509cd)lm；宽/径φ86；开孔φ75；高/深93.0mm；IP20；外置LED驱动器；安装:嵌装；色容差≤3 (3)安装方式:综合考虑，含灯具开孔、堵洞等工作内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	100	64.3	6430	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房精装修机电工程　　第 5 页，共 21 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	030413002047	装饰灯	(1)名称:L12.54 LED筒灯 (2)参数:12W；4000K；Ra≥90；光束角50°；光通量≥970(中心光强1709cd)lm；宽/径φ86；开孔φ75；高/深93.0mm；IP20；外置LED驱动器；安装:嵌装；色容差≤3 (3)安装方式:综合考虑，含灯具开孔、堵洞等工作内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	100	64.3	6430	0
1-14	030413002048	装饰灯	(1)名称:L15.54 LED筒灯 (2)参数:15W；4000K；Ra≥90；光束角50°；光通量≥1150(中心光强2044cd)lm；宽/径φ86；开孔φ75；高/深93.0mm；IP20；外置LED驱动器；安装:嵌装；色容差≤3 (3)安装方式:综合考虑，含灯具开孔、堵洞等工作内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	100	64.3	6430	0
1-15	030413002049	装饰灯	(1)名称:L15.5 LED筒灯 (2)参数:15W；3500K；Ra≥90；光束角50°；光通量≥1150(中心光强2044cd)lm；宽/径φ86；开孔φ75；高/深93.0mm；IP20；外置LED驱动器；安装:嵌装；色容差≤3 (3)安装方式:综合考虑，含灯具开孔、堵洞等工作内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	100	64.3	6430	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房精装修机电工程　　第 6 页，共 21 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	030413002050	装饰灯	(1)名称:L15.5b LED筒灯 (2)参数:15W；3500K；Ra≥90；光束角50°；光通量≥1150(中心光强2044cd)lm；宽/径φ86；开孔φ75；高/深93.0mm；IP20；外置LED驱动器；安装:嵌装；色容差≤3 (3)安装方式:综合考虑，含灯具开孔、堵洞等工作内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	100	64.3	6430	0
1-17	030413002051	装饰灯	(1)名称:L20.5 LED筒灯 (2)参数:20W；3500K；Ra≥90；光束角50°；光通量≥1350(中心光强2768cd)lm；宽/径φ116；开孔φ105；高/深130.0mm；IP20；外置LED驱动器；安装:嵌装；色容差≤3 (3)安装方式:综合考虑，含灯具开孔、堵洞等工作内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	100	64.3	6430	0
1-18	030413002052	装饰灯	(1)名称:L10.44S LED筒灯 (2)参数:10W；4000K；Ra≥90；光束角45°；光通量≥880(中心光强1629cd)lm；宽/径φ73；高/深150.0mm；IP20；内置LED驱动器；安装:吊装；定制吊杆配件安装；色容差≤3 (3)安装方式:综合考虑，含灯具开孔、堵洞等工作内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	100	64.3	6430	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房精装修机电工程　　第 7 页，共 21 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-19	030413002053	装饰灯	(1)名称:L15.44S LED筒灯 (2)参数:15W；4000K；Ra≥90；光束角45°；光通量≥1450(中心光强2182cd)lm；宽/径Φ113；高/深150.0mm；IP20；内置LED驱动器；安装:吊装；定制吊杆配件安装(吊杆长度待确认)；色容差≤3 (3)安装方式:综合考虑，含灯具开孔、堵洞等工作内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	100	64.3	6430	0
1-20	030413002054	装饰灯	(1)名称:L24.4S LED吊装线形灯 (2)参数:24W/1.2m；4000K；Ra≥90；光束角120°；光通量≥1920lm；宽/径W50,长度详见图纸；高/深60.0mm；IP20；内置LED驱动器；安装:吊装；配吊杆安装；色容差≤5 (3)安装方式:综合考虑，含灯具开孔、堵洞等工作内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	100	81.3	8130	0
1-21	030413002055	装饰灯	(1)名称:L36.4S LED吊装线形灯 (2)参数:36W/1.2m；4000K；Ra≥90；光束角120°；光通量≥2880lm；宽/径W50,长度详见图纸；高/深60.0mm；IP20；内置LED驱动器；安装:吊装；配吊杆安装；色容差≤5 (3)安装方式:综合考虑，含灯具开孔、堵洞等工作内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	100	81.3	8130	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房精装修机电工程　　第 8 页，共 21 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-22	030413002056	装饰灯	(1)名称:L24.3S LED吊装线形灯 (2)参数:24W/1.2m;3500K；Ra≥90；光束角120°；光通量≥1920lm；宽/径W50,长度详见图纸；高/深60.0mm；IP20；内置LED驱动器；安装:吊装；配吊杆安装；色容差≤5 (3)安装方式:综合考虑,含灯具开孔、堵洞等工作内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	100	81.3	8130	0
1-23	030413002057	装饰灯	(1)名称:CM24.3R LED嵌装线形灯 (2)参数:24W/1.2m;3500K；Ra≥90；光束角120°；光通量≥1920lm；宽/径W50,长度详见图纸；高/深60.0mm；IP20；内置LED驱动器；安装:嵌装；色容差≤5 (3)安装方式:综合考虑,含灯具开孔、堵洞等工作内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	100	81.3	8130	0
1-24	030413002058	装饰灯	(1)名称:CM24.4R LED嵌装线形灯 (2)参数:24W/1.2m;4000K；Ra≥90；光束角120°；光通量≥1920lm；宽/径W60,长度详见图纸；高/深60.0mm；IP20；内置LED驱动器；安装:嵌装；色容差≤5 (3)安装方式:综合考虑,含灯具开孔、堵洞等工作内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	100	81.3	8130	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房精装修机电工程　　第 9 页，共 21 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-25	030413002059	装饰灯	(1)名称:RL6 LED硬灯条 (2)参数:6W/m,DC24V；3500K；Ra≥90；光束角120°；光通量≥800lm；宽/径W10,长度详见图纸；高/深10mm；IP20；外置LED驱动器；安装:嵌装；配卡槽；色容差≤5 (3)安装方式:综合考虑，含灯具开孔、堵洞等工作内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	100	81.3	8130	0
1-26	030413002060	装饰灯	(1)名称:RL6.4 LED硬灯条 (2)参数:6W/m,DC24V；4000K；Ra≥90；光束角120°；光通量≥800lm；宽/径W10,长度详见图纸；高/深10mm；IP20；外置LED驱动器；安装:嵌装；配卡槽；色容差≤5 (3)安装方式:综合考虑，含灯具开孔、堵洞等工作内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	100	81.3	8130	0
1-27	030413002061	装饰灯	(1)名称:F10.5 LED格栅灯 (2)参数:10W；3500K；Ra≥90；光束角45°；光通量≥800(中心光强1050cd)lm；宽/径150*45mm；高/深50.0mm；IP20；外置LED驱动器；安装:嵌装；色容差≤3 (3)安装方式:综合考虑，含灯具开孔、堵洞等工作内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	100	81.3	8130	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房精装修机电工程　　第 10 页，共 21 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-28	030413002062	装饰灯	(1)名称:L7.5 LED筒灯 (2)参数:7W；3500K；Ra≥90；光束角50°；光通量≥580(中心光强854cd)lm；宽/径Φ86；开孔Φ75；高/深93.0mm；IP20；外置LED驱动器；安装:嵌装；色容差≤3 (3)安装方式:综合考虑，含灯具开孔、堵洞等工作内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	100	64.3	6430	0
1-29	030413002063	装饰灯	(1)名称:DL-01 LED吸顶灯 (2)参数:7W；4000K；Ra≥90；光束角50°；光通量≥470(中心光强754cd)lm；宽/径Φ86；开孔Φ75；高/深92.8mm；IP20；外置LED驱动器；安装:嵌装；色容差≤3 (3)安装方式:综合考虑，含灯具开孔、堵洞等工作内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	1232	74.45	91722.4	0
1-30	030413002064	装饰灯	(1)名称:DL-02 LED吸顶灯 (2)参数:24W；4000K；Ra≥90；光束角120°；光通量≥1920lm；宽/径400*400mm；高/深60mm；IP20；内置LED驱动器；安装:吸顶明装；色容差≤3 (3)安装方式:综合考虑，含灯具开孔、堵洞等工作内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	1232	74.45	91722.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房精装修机电工程　　第 11 页，共 21 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-31	030413002065	装饰灯	(1)名称:DL-02a LED吸顶灯 (2)参数:18W；4000K；Ra≥90；光束角120°；光通量≥1440lm；宽/径280*280mm；高/深60mm；IP20；内置LED驱动器；安装:吸顶明装；色容差≤3 (3)安装方式:综合考虑，含灯具开孔、堵洞等工作内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	1232	74.45	91722.4	0
1-32	030413002066	装饰灯	(1)名称:DL-03 LED面板灯 (2)参数:12W；4000K；Ra≥90；光束角120°；光通量≥960lm；宽/径300*300mm；开孔300*300mm；高/深32mm；IP44；内置LED驱动器；安装:嵌装；色容差≤3 (3)安装方式:综合考虑，含灯具开孔、堵洞等工作内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	616	74.45	45861.2	0
1-33	030413002067	装饰灯	(1)名称:DL-04 LED面板灯 (2)参数:18W；4000K；Ra≥90；光束角120°；光通量≥1440lm；宽/径300*600mm；开孔300*600mm；高/深32mm；IP20；配LED驱动器；安装:嵌装；色容差≤3 (3)安装方式:综合考虑，含灯具开孔、堵洞等工作内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	616	74.45	45861.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房精装修机电工程　　第 12 页，共 21 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-34	030413002068	装饰灯	(1)名称:DL-05 LED吸顶灯 (2)参数:18W；4000K；Ra≥90；光束角120°；光通量≥1440lm；宽/径Φ280；高/深70mm；IP44；内置LED驱动器；安装:吸顶明装；色容差≤5 (3)安装方式:综合考虑，含灯具开孔、堵洞等工作内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	1232	74.45	91722.4	0
1-35	030413013020	照明开关、按钮	(1)名称:单联单控开关 (2)规格:10A　250V (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	616	24.55	15122.8	0
1-36	030413013021	照明开关、按钮	(1)名称:双联单控开关 (2)规格:10A　250V (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	616	28.72	17691.52	0
1-37	030413013022	照明开关、按钮	(1)名称:三联单控开关 (2)规格:10A　250V (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	616	34.08	20993.28	0
1-38	030413013023	照明开关、按钮	(1)名称:四联单控开关 (2)规格:10A　250V (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	10	35.93	359.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房精装修机电工程　　第 13 页，共 21 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-39	030413013024	照明开关、按钮	(1)名称:双联双控开关 (2)规格:10A　250V (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	10	32.5	325	0
1-40	030413013025	照明开关、按钮	(1)名称:温控器开关 (2)规格:10A　250V (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	616	134.65	82944.4	0
1-41	030413014007	插座	(1)名称:单相二、三极插座 (2)规格:10A　250V (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	3080	30.3	93324	0
1-42	030413014008	插座	(1)名称:空调插座 (2)规格:16A　250V (3)安装方式:壁装 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	616	33.01	20334.16	0
1-43	030412001110	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	1232	26.37	32487.84	0
1-44	030412006020	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	5000	11.27	56350	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房精装修机电工程　　第 14 页，共 21 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-45	030412004101	配线	(1)名称:低烟无卤阻燃耐火电线 (2)规格:WDZC-BYJ-2.5 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	36960	5.9	218064	0
1-46	030412004102	配线	(1)名称:低烟无卤阻燃耐火电线 (2)规格:WDZC-BYJ-4 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	18480	8.13	150242.4	0
1-47	030412001111	配管	(1)名称:刚性阻燃管 (2)规格:PC20 (3)配置形式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	6160	12.09	74474.4	0
1-48	030412001112	配管	(1)名称:刚性阻燃管 (2)规格:PC25 (3)配置形式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	12320	15.41	189851.2	0
1-49	031301001031	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	6160	6.96	42873.6	0
2		给排水					3763981.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房精装修机电工程　　第 15 页，共 21 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	031001008049	塑料管	(1)材质:PPR管（S5） (2)规格:DN15 (3)连接形式:电熔 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (5)含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	6160	30.96	190713.6	0
2-2	031001008050	塑料管	(1)材质:PPR管(S5) (2)规格:DN20 (3)连接形式:电熔 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (5)含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	3080	37.2	114576	0
2-3	031001008051	塑料管	(1)材质:PPR管(S5) (2)规格:DN25 (3)连接形式:电熔 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (5)含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	12320	42.84	527788.8	0
2-4	031001008052	塑料管	(1)材质:PPR管(S5) (2)规格:DN32 (3)连接形式:电熔 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (5)含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	3080	52.72	162377.6	0
2-5	031001008053	塑料管	(1)材质:PPR管(S5) (2)规格:DN40 (3)连接形式:电熔 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (5)含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	616	62.35	38407.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房精装修机电工程　　第 16 页，共 21 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	031001008054	塑料管	(1)材质:PPR管(S5) (2)规格:DN50 (3)连接形式:电熔 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (5)含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	616	75.27	46366.32	0
2-7	031001008055	塑料管	(1)材质:PPR管(S5) (2)规格:DN65 (3)连接形式:电熔 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 (5)含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	616	90.96	56031.36	0
2-8	031001008056	UPVC排水管	(1)名称:实壁普通UPVC排水管 (2)材质、型号:DN100 (3)连接方式:粘接 (4)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	3080	94.31	290474.8	0
2-9	031001008057	UPVC排水管	(1)名称:实壁普通UPVC排水管 (2)材质、型号:DN75 (3)连接方式:粘接 (4)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	3080	67.82	208885.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房精装修机电工程　　第 17 页，共 21 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-10	031001008058	UPVC排水管	(1)名称:实壁普通UPVC排水管 (2)材质、型号:DN50 (3)连接方式:粘接 (4)附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	12320	58.77	724046.4	0
2-11	031002001137	金属阀门	(1)类型:铜截止阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN20 (4)满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	616	35.81	22058.96	0
2-12	031002001138	金属阀门	(1)类型:铜截止阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN50 (4)满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	616	120.38	74154.08	0
2-13	031003014009	给、排水附件	(1)类型:清扫口 (2)规格:DN100 (3)满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	616	172.67	106364.72	0
2-14	031003006003	大便器	(1)类型:蹲便器 (2)材质:陶瓷 (3)含按键式冲水箱，含相关工序所需主材(角阀、金属软管、存水弯、排水配件等)及辅材的购买与安装 (4)满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	616	648.19	399285.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房精装修机电工程　　第 18 页，共 21 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-15	031003006004	大便器	(1)类型:感应式蹲便器 (2)材质:陶瓷 (3)含相关工序所需主材(角阀、金属软管、存水弯、排水配件等)及辅材的购买与安装 (4)满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	50	648.19	32409.5	0
2-16	031003006005	大便器	(1)类型:坐便器 (2)材质:陶瓷，含相关工序所需主材(角阀、金属软管、存水弯、排水配件等)及辅材的购买与安装 (3)满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	20	1171.31	23426.2	0
2-17	031003003003	洗脸盆	(1)类型:立柱一体盆 (2)材质:陶瓷 (3)含不锈钢单冷龙头，含相关工序所需主材(角阀、金属软管、存水弯、排水配件等)及辅材的购买与安装 (4)满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	616	497.52	306472.32	0
2-18	031003003004	洗脸盆	(1)类型:壁挂洗手盆 (2)材质:陶瓷 (3)含不锈钢单冷龙头，含相关工序所需主材(角阀、金属软管、存水弯、排水配件等)及辅材的购买与安装 (4)满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	20	642.06	12841.2	0
2-19	031003007002	小便器	(1)类型:感应壁挂式小便器 (2)材质:陶瓷 (3)规格:w:380xd:390xh:660(mm)，水效等级:1级，名义用水量:0.5L (4)含感应冲洗阀 (5)安装方式:壁挂式 (6)满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	30	887.87	26636.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房精装修机电工程　　第 19 页，共 21 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-20	031003007003	小便器	(1)类型:壁挂式小便器 (2)材质:陶瓷 (3)规格:w:380xd:390xh:660(mm)，水效等级:1级，名义用水量:0.5L (4)含冲洗阀 (5)安装方式:壁挂式 (6)满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	30	887.87	26636.1	0
2-21	031003010001	淋浴器	(1)类型:淋浴器 (2)安装方式:壁挂式 (3)满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	616	438.98	270411.68	0
2-22	031002001139	金属阀门	(1)名称:拖把水龙头 (2)规格、压力等级:DN15 (3)满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	616	39.32	24221.12	0
2-23	031003008028	其他成品卫生器具	(1)名称:纸巾盒 (2)组装形式:包含安装的一切附件 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	组	616	59.8	36836.8	0
2-24	031003008029	其他成品卫生器具	(1)名称:挂衣钩 (2)组装形式:包含安装的一切附件 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	组	616	69.09	42559.44	0
3		弱电					444487.12	0
3-1	030502003004	双绞线缆	(1)名称:网络双绞线缆(含水晶头) (2)规格:低烟无卤六类网线 (3)敷设方式:综合考虑敷方式 (4)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	12320	6.49	79956.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房精装修机电工程　　第 20 页，共 21 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	030502005010	光缆	(1)名称:2芯光纤 (2)敷设方式:线槽或管内敷设 (3)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	3080	5.15	15862	0
3-3	030502010001	信息、网络插座	(1)名称:电视信号插座 (2)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	616	15.67	9652.72	0
3-4	030502019006	光纤测试	(1)名称:光缆测试 (2)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	链路	616	7.22	4447.52	0
3-5	030502017009	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线测试 (2)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	链路	616	6.22	3831.52	0
3-6	030502010002	信息、网络插座	(1)名称:电视信号插座 (2)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	616	15.67	9652.72	0
3-7	030412006021	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; ;	个	1232	11.27	13884.64	0
3-8	030412001113	配管	(1)名称:刚性阻燃管 (2)规格:PC25 (3)配置形式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; ;	m	12320	15.41	189851.2	0
3-9	030412001114	配管	(1)名称:刚性阻燃管 (2)规格:PC20 (3)配置形式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容; ;	m	6160	12.09	74474.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房精装修机电工程　　第 21 页，共 21 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-10	030801001032	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)含开槽、抹灰、挂网相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	6160	6.96	42873.6	0
合计							5866891.36	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房精装修机电工程
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					374246.48
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	124964.79
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	101497.22
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	23467.57
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-9-1	031401001011	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	0	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	249281.69
1-14-1	031401022012	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	项	1	249281.69	249281.69
合计							374246.48

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房精装修机电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房精装修机电工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房精装修机电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房精装修机电工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	561702.41
合计					561702.41

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房精装修机电工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房精装修机电工程　　标段： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	030413002035	项目名称	装饰灯	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ˊ LED灯带	10m	0.1	42.11	271.96	0	24.74	4.211	27.196	0	2.474
小计								4.211	27.196	0	2.474

清单项目综合单价	33.88100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.7634	1.3889	1.06		
		技工人工费	元	1.7078	1.3661	2.33		
		高级技工人工费	元	0.5942	1.3773	0.82		
	材料	LED灯带	m	1.01	26.55	26.82		
		电线 BV-2.5	m	0.0458	2.46	0.11		
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.06	0.11		
		其他材料费	元	0.18	0.885	0.16		
	机械							

项目编码	030413002036	项目名称	装饰灯	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ˊ LED灯带	10m	0.1	42.11	271.96	0	24.74	4.211	27.196	0	2.474
小计								4.211	27.196	0	2.474

清单项目综合单价	33.88100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.7634	1.3889	1.06		
		技工人工费	元	1.7078	1.3661	2.33		
		高级技工人工费	元	0.5942	1.3773	0.82		
	材料	LED灯带	m	1.01	26.55	26.82		
		电线 BV-2.5	m	0.0458	2.46	0.11		
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.06	0.11		
		其他材料费	元	0.18	0.885	0.16		
	机械							

项目编码	030413002037	项目名称	装饰灯	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	42.11	258.52	0	24.07	4.211	25.852	0	2.407
小计								4.211	25.852	0	2.407

清单项目综合单价	32.47000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.7634	1.3889	1.06		
		技工人工费	元	1.7078	1.3661	2.33		
		高级技工人工费	元	0.5942	1.3773	0.82		
	材料	LED灯带	m	1.01	25.22	25.47		
		电线 BV-2.5	m	0.0458	2.46	0.11		
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.06	0.11		
		其他材料费	元	0.18	0.885	0.16		
	机械							

项目编码	030413002038	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150	10套	0.1	311.91	236.71	0	94.37	31.191	23.671	0	9.437
小计								31.191	23.671	0	9.437

清单项目综合单价	64.29900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6542	1.3889	5.08		
		技工人工费	元	15.9962	1.3661	21.85		
		高级技工人工费	元	3.0957	1.3773	4.26		
	材料	其他材料费	元	1.38	0.885	1.22		
		筒灯 6寸	套	1	22.45	22.45		
	机械							

项目编码	030413002039	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150	10套	0.1	311.91	236.71	0	94.37	31.191	23.671	0	9.437
小计								31.191	23.671	0	9.437

清单项目综合单价	64.29900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6542	1.3889	5.08		
		技工人工费	元	15.9962	1.3661	21.85		
		高级技工人工费	元	3.0957	1.3773	4.26		
	材料	其他材料费	元	1.38	0.885	1.22		
		筒灯 6寸	套	1	22.45	22.45		
	机械							

项目编码	030413002040	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150	10套	0.1	311.91	236.71	0	94.37	31.191	23.671	0	9.437
小计								31.191	23.671	0	9.437

清单项目综合单价	64.29900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6542	1.3889	5.08		
		技工人工费	元	15.9962	1.3661	21.85		
		高级技工人工费	元	3.0957	1.3773	4.26		
	材料	其他材料费	元	1.38	0.885	1.22		
		筒灯 6寸	套	1	22.45	22.45		
	机械							

项目编码	030413002041	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150	10套	0.1	311.91	236.71	0	94.37	31.191	23.671	0	9.437
小计								31.191	23.671	0	9.437

清单项目综合单价	64.29900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	3.6542	1.3889	5.08		
		技工人工费	元	15.9962	1.3661	21.85		
		高级技工人工费	元	3.0957	1.3773	4.26		
	材料	其他材料费	元	1.38	0.885	1.22		
		筒灯 6寸	套	1	22.45	22.45		
	机械							

项目编码	030413002042	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150	10套	0.1	311.91	236.71	0	94.37	31.191	23.671	0	9.437
小计								31.191	23.671	0	9.437
清单项目综合单价								64.29900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6542	1.3889	5.08		
		技工人工费	元	15.9962	1.3661	21.85		
		高级技工人工费	元	3.0957	1.3773	4.26		
	材料	其他材料费	元	1.38	0.885	1.22		
		筒灯 6寸	套	1	22.45	22.45		
	机械							

项目编码	030413002043	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150	10套	0.1	311.91	236.71	0	94.37	31.191	23.671	0	9.437
小计								31.191	23.671	0	9.437
清单项目综合单价								64.29900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6542	1.3889	5.08		
		技工人工费	元	15.9962	1.3661	21.85		
		高级技工人工费	元	3.0957	1.3773	4.26		
	材料	其他材料费	元	1.38	0.885	1.22		
		筒灯 6寸	套	1	22.45	22.45		
	机械							

项目编码	030413002044	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150	10套	0.1	311.91	236.71	0	94.37	31.191	23.671	0	9.437
小计								31.191	23.671	0	9.437
清单项目综合单价								64.29900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6542	1.3889	5.08		
		技工人工费	元	15.9962	1.3661	21.85		
		高级技工人工费	元	3.0957	1.3773	4.26		
	材料	其他材料费	元	1.38	0.885	1.22		
		筒灯 6寸	套	1	22.45	22.45		
	机械							

项目编码	030413002045	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150	10套	0.1	311.91	236.71	0	94.37	31.191	23.671	0	9.437
小计								31.191	23.671	0	9.437
清单项目综合单价								64.29900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6542	1.3889	5.08		
		技工人工费	元	15.9962	1.3661	21.85		
		高级技工人工费	元	3.0957	1.3773	4.26		
	材料	其他材料费	元	1.38	0.885	1.22		
		筒灯 6寸	套	1	22.45	22.45		
	机械							

项目编码	030413002046	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150	10套	0.1	311.91	236.71	0	94.37	31.191	23.671	0	9.437
小计								31.191	23.671	0	9.437
清单项目综合单价								64.29900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6542	1.3889	5.08		
		技工人工费	元	15.9962	1.3661	21.85		
		高级技工人工费	元	3.0957	1.3773	4.26		
	材料	其他材料费	元	1.38	0.885	1.22		
		筒灯 6寸	套	1	22.45	22.45		
	机械							

项目编码	030413002047	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150	10套	0.1	311.91	236.71	0	94.37	31.191	23.671	0	9.437
小计								31.191	23.671	0	9.437
清单项目综合单价								64.29900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6542	1.3889	5.08		
		技工人工费	元	15.9962	1.3661	21.85		
		高级技工人工费	元	3.0957	1.3773	4.26		
	材料	其他材料费	元	1.38	0.885	1.22		
		筒灯 6寸	套	1	22.45	22.45		
	机械							

项目编码	030413002048	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150	10套	0.1	311.91	236.71	0	94.37	31.191	23.671	0	9.437
小计								31.191	23.671	0	9.437
清单项目综合单价								64.29900000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6542	1.3889	5.08		
		技工人工费	元	15.9962	1.3661	21.85		
		高级技工人工费	元	3.0957	1.3773	4.26		
	材料	其他材料费	元	1.38	0.885	1.22		
		筒灯 6寸	套	1	22.45	22.45		
	机械							

项目编码	030413002049	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150	10套	0.1	311.91	236.71	0	94.37	31.191	23.671	0	9.437
小计								31.191	23.671	0	9.437
清单项目综合单价								64.29900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6542	1.3889	5.08		
		技工人工费	元	15.9962	1.3661	21.85		
		高级技工人工费	元	3.0957	1.3773	4.26		
	材料	其他材料费	元	1.38	0.885	1.22		
		筒灯 6寸	套	1	22.45	22.45		
	机械							

项目编码	030413002050	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150	10套	0.1	311.91	236.71	0	94.37	31.191	23.671	0	9.437
小计								31.191	23.671	0	9.437
清单项目综合单价								64.29900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6542	1.3889	5.08		
		技工人工费	元	15.9962	1.3661	21.85		
		高级技工人工费	元	3.0957	1.3773	4.26		
	材料	其他材料费	元	1.38	0.885	1.22		
		筒灯 6寸	套	1	22.45	22.45		
	机械							

项目编码	030413002051	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150	10套	0.1	311.91	236.71	0	94.37	31.191	23.671	0	9.437
小计								31.191	23.671	0	9.437
清单项目综合单价								64.29900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6542	1.3889	5.08		
		技工人工费	元	15.9962	1.3661	21.85		
		高级技工人工费	元	3.0957	1.3773	4.26		
	材料	其他材料费	元	1.38	0.885	1.22		
		筒灯 6寸	套	1	22.45	22.45		
	机械							

项目编码	030413002052	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150	10套	0.1	311.91	236.71	0	94.37	31.191	23.671	0	9.437
小计								31.191	23.671	0	9.437
清单项目综合单价								64.29900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6542	1.3889	5.08		
		技工人工费	元	15.9962	1.3661	21.85		
		高级技工人工费	元	3.0957	1.3773	4.26		
	材料	其他材料费	元	1.38	0.885	1.22		
		筒灯 6寸	套	1	22.45	22.45		
	机械							

项目编码	030413002053	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150	10套	0.1	311.91	236.71	0	94.37	31.191	23.671	0	9.437
小计								31.191	23.671	0	9.437
清单项目综合单价								64.29900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6542	1.3889	5.08		
		技工人工费	元	15.9962	1.3661	21.85		
		高级技工人工费	元	3.0957	1.3773	4.26		
	材料	其他材料费	元	1.38	0.885	1.22		
		筒灯 6寸	套	1	22.45	22.45		
	机械							

项目编码	030413002054	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-18	荧光灯具安装 吊管式单管	10套	0.1	320.94	387.83	0	104.32	32.094	38.783	0	10.432
小计								32.094	38.783	0	10.432
清单项目综合单价								81.30900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.7443	1.3889	7.98		
		技工人工费	元	14.3824	1.3661	19.65		
		高级技工人工费	元	3.244	1.3773	4.47		
	材料	其他材料费	元	0.582	0.885	0.52		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.624	0.19	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.021	6.37	0.13		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.624	0.44	0.27		
		荧光灯(单管吊管式)	套	1	37.74	37.74		
	机械							

项目编码	030413002055	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030212-18	荧光灯具安装 吊管式单管	10套	0.1	320.94	387.83	0	104.32	32.094	38.783	0	10.432	
小计								32.094	38.783	0	10.432	
清单项目综合单价												81.30900000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.7443		1.3889		7.98		
		技工人工费			元	14.3824		1.3661		19.65		
		高级技工人工费			元	3.244		1.3773		4.47		
	材料	其他材料费			元	0.582		0.885		0.52		
		木螺钉 M4×65以下			10个	0.624		0.19		0.12		
		合金钢钻头(综合)			个	0.021		6.37		0.13		
		塑料膨胀管 Φ6mm			10个	0.624		0.44		0.27		
		荧光灯(单管吊管式)			套	1		37.74		37.74		
	机械											
项目编码	030413002056	项目名称		装饰灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-18	荧光灯具安装 吊管式单管	10套	0.1	320.94	387.83	0	104.32	32.094	38.783	0	10.432	
小计								32.094	38.783	0	10.432	
清单项目综合单价												81.30900000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.7443		1.3889		7.98		
		技工人工费			元	14.3824		1.3661		19.65		
		高级技工人工费			元	3.244		1.3773		4.47		
	材料	其他材料费			元	0.582		0.885		0.52		
		木螺钉 M4×65以下			10个	0.624		0.19		0.12		
		合金钢钻头(综合)			个	0.021		6.37		0.13		
		塑料膨胀管 Φ6mm			10个	0.624		0.44		0.27		
		荧光灯(单管吊管式)			套	1		37.74		37.74		
	机械											
项目编码	030413002057	项目名称		装饰灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-18	荧光灯具安装 吊管式单管	10套	0.1	320.94	387.83	0	104.32	32.094	38.783	0	10.432	
小计								32.094	38.783	0	10.432	
清单项目综合单价												81.30900000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.7443		1.3889		7.98		
		技工人工费			元	14.3824		1.3661		19.65		
		高级技工人工费			元	3.244		1.3773		4.47		
	材料	其他材料费			元	0.582		0.885		0.52		
		木螺钉 M4×65以下			10个	0.624		0.19		0.12		
		合金钢钻头(综合)			个	0.021		6.37		0.13		
		塑料膨胀管 Φ6mm			10个	0.624		0.44		0.27		
		荧光灯(单管吊管式)			套	1		37.74		37.74		
	机械											
项目编码	030413002058	项目名称		装饰灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-18	荧光灯具安装 吊管式单管	10套	0.1	320.94	387.83	0	104.32	32.094	38.783	0	10.432	
小计								32.094	38.783	0	10.432	
清单项目综合单价												81.30900000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.7443		1.3889		7.98		
		技工人工费			元	14.3824		1.3661		19.65		
		高级技工人工费			元	3.244		1.3773		4.47		
	材料	其他材料费			元	0.582		0.885		0.52		
		木螺钉 M4×65以下			10个	0.624		0.19		0.12		
		合金钢钻头(综合)			个	0.021		6.37		0.13		
		塑料膨胀管 Φ6mm			10个	0.624		0.44		0.27		
		荧光灯(单管吊管式)			套	1		37.74		37.74		
	机械											
项目编码	030413002059	项目名称		装饰灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-18	荧光灯具安装 吊管式单管	10套	0.1	320.94	387.83	0	104.32	32.094	38.783	0	10.432	
小计								32.094	38.783	0	10.432	
清单项目综合单价												81.30900000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.7443		1.3889		7.98		
		技工人工费			元	14.3824		1.3661		19.65		
		高级技工人工费			元	3.244		1.3773		4.47		
	材料	其他材料费			元	0.582		0.885		0.52		
		木螺钉 M4×65以下			10个	0.624		0.19		0.12		
		合金钢钻头(综合)			个	0.021		6.37		0.13		
		塑料膨胀管 Φ6mm			10个	0.624		0.44		0.27		
		荧光灯(单管吊管式)			套	1		37.74		37.74		
	机械											
项目编码	030413002060	项目名称		装饰灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-18	荧光灯具安装 吊管式单管	10套	0.1	320.94	387.83	0	104.32	32.094	38.783	0	10.432	
小计								32.094	38.783	0	10.432	
清单项目综合单价												81.30900000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.7443		1.3889		7.98		
		技工人工费			元	14.3824		1.3661		19.65		
		高级技工人工费			元	3.244		1.3773		4.47		
	材料	其他材料费			元	0.582		0.885		0.52		
		木螺钉 M4×65以下			10个	0.624		0.19		0.12		
		合金钢钻头(综合)			个	0.021		6.37		0.13		
		塑料膨胀管 Φ6mm			10个	0.624		0.44		0.27		
		荧光灯(单管吊管式)			套	1		37.74		37.74		
	机械											
项目编码	030413002061	项目名称		装饰灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-18	荧光灯具安装 吊管式 单管	10套	0.1	320.94	387.83	0	104.32	32.094	38.783	0	10.432
小计								32.094	38.783	0	10.432
清单项目综合单价								81.30900000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.7443	1.3889		7.98		
		技工人工费				元	14.3824	1.3661		19.65		
		高级技工人工费				元	3.244	1.3773		4.47		
	材料	其他材料费				元	0.582	0.885		0.52		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.624	0.19		0.12		
		合金钢钻头(综合)				个	0.021	6.37		0.13		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.624	0.44		0.27		
		荧光灯(单管吊管式)				套	1	37.74		37.74		
	机械											
项目编码	030413002062	项目名称		装饰灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-208	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150	10套	0.1	311.91	236.71	0	94.37	31.191	23.671	0	9.437
小计								31.191	23.671	0	9.437
清单项目综合单价								64.29900000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.6542	1.3889		5.08		
		技工人工费				元	15.9962	1.3661		21.85		
		高级技工人工费				元	3.0957	1.3773		4.26		
	材料	其他材料费				元	1.38	0.885		1.22		
		筒灯 6寸				套	1	22.45		22.45		
	机械											
项目编码	030413002063	项目名称		装饰灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-211	装饰射灯安装 吸顶式	10套	0.1	207.36	459.21	0	77.83	20.736	45.921	0	7.783
小计								20.736	45.921	0	7.783
清单项目综合单价								74.44000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.4272	1.3889		3.37		
		技工人工费				元	10.6377	1.3661		14.53		
		高级技工人工费				元	2.0567	1.3773		2.83		
	材料	其他材料费				元	0.246	0.885		0.22		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.208	0.44		0.09		
		合金钢钻头(综合)				个	0.05	6.37		0.32		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个	2.03	0.08		0.16		
		LED嵌入式射灯15w				套	1	45.13		45.13		
	机械											
项目编码	030413002064	项目名称		装饰灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-211	装饰射灯安装 吸顶式	10套	0.1	207.36	459.21	0	77.83	20.736	45.921	0	7.783
小计								20.736	45.921	0	7.783
清单项目综合单价								74.44000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.4272	1.3889		3.37		
		技工人工费				元	10.6377	1.3661		14.53		
		高级技工人工费				元	2.0567	1.3773		2.83		
	材料	其他材料费				元	0.246	0.885		0.22		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.208	0.44		0.09		
		合金钢钻头(综合)				个	0.05	6.37		0.32		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个	2.03	0.08		0.16		
		LED嵌入式射灯15w				套	1	45.13		45.13		
	机械											
项目编码	030413002065	项目名称		装饰灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-211	装饰射灯安装 吸顶式	10套	0.1	207.36	459.21	0	77.83	20.736	45.921	0	7.783
小计								20.736	45.921	0	7.783
清单项目综合单价								74.44000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.4272	1.3889		3.37		
		技工人工费				元	10.6377	1.3661		14.53		
		高级技工人工费				元	2.0567	1.3773		2.83		
	材料	其他材料费				元	0.246	0.885		0.22		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.208	0.44		0.09		
		合金钢钻头(综合)				个	0.05	6.37		0.32		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个	2.03	0.08		0.16		
		LED嵌入式射灯15w				套	1	45.13		45.13		
	机械											
项目编码	030413002066	项目名称		装饰灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-211	装饰射灯安装 吸顶式	10套	0.1	207.36	459.21	0	77.83	20.736	45.921	0	7.783
小计								20.736	45.921	0	7.783
清单项目综合单价								74.44000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.4272	1.3889		3.37		
		技工人工费				元	10.6377	1.3661		14.53		
		高级技工人工费				元	2.0567	1.3773		2.83		
	材料	其他材料费				元	0.246	0.885		0.22		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.208	0.44		0.09		
		合金钢钻头(综合)				个	0.05	6.37		0.32		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个	2.03	0.08		0.16		
		LED嵌入式射灯15w				套	1	45.13		45.13		
	机械											
项目编码	030413002067	项目名称		装饰灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-211	装饰射灯安装 吸顶式	10套	0.1	207.36	459.21	0	77.83	20.736	45.921	0	7.783
小计								20.736	45.921	0	7.783
清单项目综合单价								74.44000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	2.4272	1.3889	3.37		
		技工人工费	元	10.6377	1.3661	14.53		
		高级技工人工费	元	2.0567	1.3773	2.83		
	材料	其他材料费	元	0.246	0.885	0.22		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.208	0.44	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.05	6.37	0.32		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2.03	0.08	0.16		
		LED嵌入式射灯15w	套	1	45.13	45.13		
	机械							

项目编码	030413002068	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-211	装饰射灯安装 吸顶式	10套	0.1	207.36	459.21	0	77.83	20.736	45.921	0	7.783
小计								20.736	45.921	0	7.783
清单项目综合单价								74.44000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.4272	1.3889	3.37		
		技工人工费	元	10.6377	1.3661	14.53		
		高级技工人工费	元	2.0567	1.3773	2.83		
	材料	其他材料费	元	0.246	0.885	0.22		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.208	0.44	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.05	6.37	0.32		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2.03	0.08	0.16		
		LED嵌入式射灯15w	套	1	45.13	45.13		
	机械							

项目编码	030413013020	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 单联单控开关10A 250V	10套	0.1	124	84.54	0	37.04	12.4	8.454	0	3.704
小计								12.4	8.454	0	3.704
清单项目综合单价								24.55800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.4513	1.3889	2.02		
		技工人工费	元	6.3611	1.3661	8.69		
		高级技工人工费	元	1.2296	1.3773	1.69		
	材料	单联单控开关10A 250V	个	1	8.41	8.41		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013021	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明 双联单控开关10A 250V	10套	0.1	128.26	119.04	0	39.9	12.826	11.904	0	3.99
小计								12.826	11.904	0	3.99
清单项目综合单价								28.72000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.5016	1.3889	2.09		
		技工人工费	元	6.5796	1.3661	8.99		
		高级技工人工费	元	1.2719	1.3773	1.75		
	材料	双联单控开关10A 250V	个	1	11.86	11.86		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013022	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明 三联单控开关10A 250V	10套	0.1	132.54	165.04	0	43.32	13.254	16.504	0	4.332
小计								13.254	16.504	0	4.332
清单项目综合单价								34.09000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.5518	1.3889	2.16		
		技工人工费	元	6.7991	1.3661	9.29		
		高级技工人工费	元	1.315	1.3773	1.81		
	材料	三联单控开关10A 250V	个	1	16.46	16.46		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013023	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-241换	开关安装 四联照明 四联单控开关10A 250V	10套	0.1	136.82	177.44	0	45.08	13.682	17.744	0	4.508
小计								13.682	17.744	0	4.508
清单项目综合单价								35.93400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.602	1.3889	2.23		
		技工人工费	元	7.0187	1.3661	9.59		
		高级技工人工费	元	1.3573	1.3773	1.87		
	材料	四联单控开关10A 250V	个	1	17.7	17.7		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013024	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明 双联双控开关10A 250V	10套	0.1	128.26	155.04	0	41.7	12.826	15.504	0	4.17
小计								12.826	15.504	0	4.17
清单项目综合单价								32.50000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.5016	1.3889	2.09		
		技工人工费	元	6.5796	1.3661	8.99		
		高级技工人工费	元	1.2719	1.3773	1.75		
	材料	双联双控开关10A 250V	个	1	15.46	15.46		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030413013025	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 ~ 温控器开关10A 250V	10套	0.1	124	1133.14	0	89.47	12.4	113.314	0	8.947
小计								12.4	113.314	0	8.947
清单项目综合单价											134.66100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.4513	1.3889	2.02		
		技工人工费				元	6.3611	1.3661	8.69		
		高级技工人工费				元	1.2296	1.3773	1.69		
	材料	温控器开关10A 250V				个	1	113.27	113.27		
		其他材料费				元	0.05	0.885	0.04		
	机械										
项目编码	030413014007	项目名称	插座			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~ 单相二、三极插座10A 250V	10套	0.1	144.29	114.79	0	43.92	14.429	11.479	0	4.392
小计								14.429	11.479	0	4.392
清单项目综合单价											30.30000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.8774	1.3889	2.61		
		技工人工费				元	8.225	1.3661	11.24		
		高级技工人工费				元	0.4244	1.3773	0.58		
	材料	单相二、三极插座10A 250V				个	1	11.42	11.42		
		其他材料费				元	0.067	0.885	0.06		
	机械										
项目编码	030413014008	项目名称	插座			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~ 空调插座16A 250V	10套	0.1	144.29	140.59	0	45.21	14.429	14.059	0	4.521
小计								14.429	14.059	0	4.521
清单项目综合单价											33.00900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.8774	1.3889	2.61		
		技工人工费				元	8.225	1.3661	11.24		
		高级技工人工费				元	0.4244	1.3773	0.58		
	材料	空调插座16A 250V				个	1	14	14		
		其他材料费				元	0.067	0.885	0.06		
	机械										
项目编码	030412001110	项目名称	配管			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	150.07	70.27	0	43.22	15.007	7.027	0	4.322
小计								15.007	7.027	0	4.322
清单项目综合单价											26.35600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.7566	1.3889	2.44		
		技工人工费				元	7.6989	1.3661	10.52		
		高级技工人工费				元	1.4886	1.3773	2.05		
	材料	其他材料费				元	0.327	0.885	0.29		
		锁紧螺母(金属软管用 M15~20)				个	2.912	0.27	0.79		
		金属软管 DN20				m	1.03	2.22	2.29		
		镀锌管接头(金属软管用) 20				个	1.472	0.75	1.1		
		金属软管尼龙接头 DN15~20				个	1.472	0.06	0.09		
		管卡子(金属软管用DN15~20)				个	2.944	0.84	2.47		
	机械										
项目编码	030412006020	项目名称	接线盒			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.68	29.37	0	18.58	6.468	2.937	0	1.858
小计								6.468	2.937	0	1.858
清单项目综合单价											11.26300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.2513	1.3889	1.74		
		技工人工费				元	2.8201	1.3661	3.85		
		高级技工人工费				元	0.6364	1.3773	0.88		
	材料	其他材料费				元	0.073	0.885	0.06		
		锁紧螺母 M3×15~20				个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15~20				个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	1.02	1.79	1.83		
	机械										
项目编码	030412004101	项目名称	配线			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 ~ WDZC-BYJ-2.5	100m单线	0.01	173.17	354.39	0	63.55	1.7317	3.5439	0	0.6355
小计								1.7317	3.5439	0	0.6355
清单项目综合单价											5.91110000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.20271	1.3889	0.28		
		技工人工费				元	0.88835	1.3661	1.21		
		高级技工人工费				元	0.17178	1.3773	0.24		
	材料	WDZC-BYJ-2.5				m	1.16	2.9	3.36		
		其他材料费				元	0.0058	0.885	0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡				kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#~70#				kg	0.005	6.67	0.03		
	机械										
项目编码	030412004102	项目名称	配线			计量单位	m				

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ˉ WDZC-BYJ-4	100m单线	0.01	207.58	522.75	0	81.07	2.0758	5.2275	0	0.8107
小计								2.0758	5.2275	0	0.8107
清单项目综合单价											8.11400000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.24272		1.3889		0.34		
		技工人工费			元	1.06536		1.3661		1.46		
		高级技工人工费			元	0.20567		1.3773		0.28		
	材料	WDZC-BYJ-4			m	1.0925		4.62		5.05		
		其他材料费			元	0.0057		0.885		0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m			卷	0.003		0.56		0		
		焊锡			kg	0.002		66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		61.5		0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.005		6.67		0.03		
	机械											
项目编码	030412001111	项目名称		配管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-146	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	846.59	131.25	0	230.58	8.4659	1.3125	0	2.3058
小计								8.4659	1.3125	0	2.3058
清单项目综合单价											12.08420000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.99106		1.3889		1.38		
		技工人工费			元	4.34291		1.3661		5.93		
		高级技工人工费			元	0.83973		1.3773		1.16		
	材料	其他材料费			元	0.0225		0.885		0.02		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87		0.02		
		锯条			根	0.01		0.68		0.01		
		胶合剂			kg	0.0008		11.06		0.01		
		刚性阻燃管 φ20mm×1.6mm			m	1.1		1.08		1.19		
		塑料管接头 φ16mm-20mm			个	0.2575		0.27		0.07		
	机械											
项目编码	030412001112	项目名称		配管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-147	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤25	100m	0.01	1058.23	194.08	0	289.73	10.5823	1.9408	0	2.8973
小计								10.5823	1.9408	0	2.8973
清单项目综合单价											15.42040000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.23879		1.3889		1.72		
		技工人工费			元	5.42853		1.3661		7.42		
		高级技工人工费			元	1.04973		1.3773		1.45		
	材料	其他材料费			元	0.0445		0.885		0.04		
		刚性阻燃管 φ25mm×1.9mm			m	1.1		1.54		1.69		
		塑料管接头 φ25mm-32mm			个	0.2575		0.66		0.17		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87		0.02		
		锯条			根	0.01		0.68		0.01		
		胶合剂			kg	0.001		11.06		0.01		
	机械											
项目编码	031301001031	项目名称		凿(压、切割)槽				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	44.09	0.09	0	11.67	4.409	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.415	0.094	0	1.438
清单项目综合单价											6.94700000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	3.9642		1.3661		5.42		
	材料	其他材料费			元	0.01		0.885		0.01		
		水			m3	0.0005		4.62		0		
		1：3水泥砂浆			m3	0.0002		413.51		0.08		
	机械											
项目编码	031001008049	项目名称		塑料管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-296换	室内塑料给水管安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20 ˉ 塑料给水管接头零件(电熔连接) dn15	10m	0.1	178.52	50.6	16.28	50.93	17.852	5.06	1.628	5.093
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.44	0	24.01	0.863	0.2344	0	0.2401
小计								18.715	5.2944	1.628	5.3331
清单项目综合单价											30.97050000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.63646		1.3889		3.66		
		技工人工费			元	8.93475		1.3661		12.21		
		高级技工人工费			元	2.06776		1.3773		2.85		
	材料	漂白粉			kg	0.0009		3.81		0		
		塑料给水管接头零件(电熔连接) dn15			个	1.152		1.59		1.83		
		锯条			根	0.042		0.68		0.03		
		氧气(工业用)			m3	0.0003		17.33		0.01		
		乙炔气			kg	0.0001		14.64		0		
		塑料给水管(电熔连接) dn20			米	1.02		2.34		2.39		
		水			m3	0.055		4.62		0.25		
		其他材料费			元	0.885		0.885		0.78		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6			台班	0.0001		229.07		0.02		
		电熔焊接机			台班	0.0133		120.7		1.61		
项目编码	031001008050	项目名称		塑料管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-297	室内塑料给水管安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) 20＜dn≤25	10m	0.1	198.11	79.99	22.56	58.03	19.811	7.999	2.256	5.803

工程量清单综合单价分析表

030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.44	0	24.01	0.863	0.2344	0	0.2401	
小计								20.674	8.2334	2.256	6.0431	
清单项目综合单价												37.20650000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.91186	1.3889		4.04		
		技工人工费				元	9.87505	1.3661		13.49		
		高级技工人工费				元	2.27976	1.3773		3.14		
	材料	锯条				根	0.057	0.68		0.04		
		漂白粉				kg	0.0009	3.81		0		
		氧气(工业用)				m3	0.0003	17.33		0.01		
		乙炔气				kg	0.0001	14.64		0		
		水				m3	0.056	4.62		0.26		
		其他材料费				元	0.951	0.885		0.84		
		塑料给水管(电熔连接) dn25				米	1.02	3.21		3.27		
		塑料给水管接头零件(电熔连接) dn25				个	1.225	3.11		3.81		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0001	229.07		0.02		
		电熔焊接机				台班	0.0185	120.7		2.23		
项目编码	031001008051	项目名称			塑料管			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-298	室内塑料给水管安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	214.9	108.69	27.27	64.25	21.49	10.869	2.727	6.425	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.44	0	24.01	0.863	0.2344	0	0.2401	
小计								22.353	11.1034	2.727	6.6651	
清单项目综合单价												42.84850000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.14956	1.3889		4.37		
		技工人工费				元	10.68985	1.3661		14.6		
		高级技工人工费				元	2.44976	1.3773		3.37		
	材料	锯条				根	0.076	0.68		0.05		
		漂白粉				kg	0.0009	3.81		0		
		氧气(工业用)				m3	0.0003	17.33		0.01		
		乙炔气				kg	0.0001	14.64		0		
		塑料给水管(电熔连接) dn32				米	1.02	5.14		5.24		
		塑料给水管接头零件(电熔连接) dn32				个	1.081	4.18		4.52		
		水				m3	0.058	4.62		0.27		
		其他材料费				元	1.143	0.885		1.01		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0001	229.07		0.02		
		电熔焊接机				台班	0.0224	120.7		2.7		
项目编码	031001008052	项目名称			塑料管			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-299	室内塑料给水管安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.1	247.68	160.2	30.28	75.71	24.768	16.02	3.028	7.571	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.44	0	24.01	0.863	0.2344	0	0.2401	
小计								25.631	16.2544	3.028	7.8111	
清单项目综合单价												52.72450000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.61226	1.3889		5.02		
		技工人工费				元	12.25615	1.3661		16.74		
		高级技工人工费				元	2.81016	1.3773		3.87		
	材料	锯条				根	0.093	0.68		0.06		
		漂白粉				kg	0.0009	3.81		0		
		氧气(工业用)				m3	0.0003	17.33		0.01		
		乙炔气				kg	0.0001	14.64		0		
		水				m3	0.06	4.62		0.28		
		其他材料费				元	1.42	0.885		1.26		
		塑料给水管(电熔连接) dn40				米	1.02	8.83		9.01		
		塑料给水管接头零件(电熔连接) dn40				个	0.887	6.36		5.64		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0001	229.07		0.02		
		电熔焊接机				台班	0.0249	120.7		3.01		
项目编码	031001008053	项目名称			塑料管			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-300	室内塑料给水管安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.1	279.37	225.12	31.48	87.44	27.937	22.512	3.148	8.744	
小计								27.937	22.512	3.148	8.744	
清单项目综合单价												62.34100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.9422	1.3889		5.48		
		技工人工费				元	13.3639	1.3661		18.26		
		高级技工人工费				元	3.0536	1.3773		4.21		
	材料	锯条				根	0.108	0.68		0.07		
		氧气(工业用)				m3	0.0006	17.33		0.01		
		乙炔气				kg	0.0002	14.64		0		
		水				m3	0.013	4.62		0.06		
		其他材料费				元	1.669	0.885		1.48		
		塑料给水管(电熔连接) dn50				米	1.02	13.35		13.62		
		塑料给水管接头零件(电熔连接) dn50				个	0.742	9.8		7.27		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0002	229.07		0.05		
		电熔焊接机				台班	0.0257	120.7		3.1		
项目编码	031001008054	项目名称			塑料管			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-301	室内塑料给水管安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) 50<dn≤63	10m	0.1	305.13	316.81	31.96	98.87	30.513	31.681	3.196	9.887	
小计								30.513	31.681	3.196	9.887	
清单项目综合单价												75.27700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.3046	1.3889		5.98		
		技工人工费				元	14.6019	1.3661		19.95		
		高级技工人工费				元	3.3295	1.3773		4.59		
	材料	锯条				根	0.123	0.68		0.08		
		氧气(工业用)				m3	0.0006	17.33		0.01		
		乙炔气				kg	0.0002	14.64		0		
		水				m3	0.016	4.62		0.07		
		其他材料费				元	1.963	0.885		1.74		
		塑料给水管(电熔连接) dn63				米	1.02	21.21		21.63		
		塑料给水管接头零件(电熔连接) dn63				个	0.659	12.35		8.14		
		试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0002	229.07		0.05		

工程量清单综合单价分析表

	机械	电焊焊接机		台班	0.0261	120.7	3.15		

项目编码	031001008055	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-302	室内塑料给水管安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) 63＜dn≤75	10m	0.1	314.1	442.2	32.45	107.55	31.41	44.22	3.245	10.755
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.44	0	24.01	0.863	0.2344	0	0.2401
小计								32.273	44.4544	3.245	10.9951
清单项目综合单价											90.96750000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.55146	1.3889	6.32		
		技工人工费	元	15.43625	1.3661	21.09		
		高级技工人工费	元	3.53096	1.3773	4.86		
	材料	锯条	根	0.136	0.68	0.09		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.0002	14.64	0		
		塑料给水管(电熔连接) dn75	米	1.02	30.72	31.33		
		塑料给水管接头零件(电熔连接) dn75	个	0.603	17.88	10.78		
		水	m3	0.072	4.62	0.33		
		其他材料费	元	2.144	0.885	1.9		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	229.07	0.05		
		电焊焊接机	台班	0.0265	120.7	3.2		

项目编码	031001008056	项目名称	UPVC排水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90＜dn≤110 实壁普通UPVC排水管 DN100	10m	0.1	315.81	319.54	0	99.55	31.581	31.954	0	9.955
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	920.36	523.48	725.13	321.54	4.969944	2.826792	3.915702	1.736316
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	495.61	138.99	283.88	158.39	2.676294	0.750546	1.532952	0.855306
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.45	1.42	12.58	15.91	0.30483	0.007668	0.067932	0.085914
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.87	13.77	6.29	8.52	0.150498	0.074358	0.033966	0.046008
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.91	11.65	6.29	8.15	0.145314	0.06291	0.033966	0.04401
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.87	6.44	6.29	8.15	0.150498	0.034776	0.033966	0.04401
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.91	5.48	6.29	7.85	0.145314	0.029592	0.033966	0.04239
小计								40.123692	35.740642	5.65245	12.808954
清单项目综合单价											94.32573800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.830612	1.3889	8.1		
		技工人工费	元	19.121364	1.3661	26.12		
		高级技工人工费	元	4.286296	1.3773	5.9		
	材料	型钢(综合)	kg	0.567	4.13	2.34		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.022896	6.64	0.15		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.022912	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000497	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03625	5.6	0.2		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.009331	19.03	0.18		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007295	6.37	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		锯条	根	0.194	0.68	0.13		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011394	11.83	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		电	kW·h	0.018155	0.67	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001328	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003256	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.02255	6.19	0.14		
		乙炔气	kg	0.007517	14.64	0.11		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.62	9.96		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
		其他材料费	元	0.951327	0.885	0.84		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000405	362.83	0.15		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000162	1257.55	0.2		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002506	225.51	0.57		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005762	220.21	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00635	20.46	0.13		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.02093	166.5	3.48		

项目编码	031001008057	项目名称	UPVC排水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63＜dn≤75 实壁普通UPVC排水管 DN75	10m	0.1	280.91	149.28	0	81.8	28.091	14.928	0	8.18
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0043	920.36	523.48	725.13	321.54	3.957548	2.250964	3.118059	1.382622
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0043	495.61	138.99	283.88	158.39	2.131123	0.597657	1.220684	0.681077
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0043	56.45	1.42	12.58	15.91	0.242735	0.006106	0.054094	0.068413
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0043	27.87	13.77	6.29	8.52	0.119841	0.059211	0.027047	0.036636
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0043	26.91	11.65	6.29	8.15	0.115713	0.050095	0.027047	0.035045
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0043	27.87	6.44	6.29	8.15	0.119841	0.027692	0.027047	0.035045
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0043	26.91	5.48	6.29	7.85	0.115713	0.023564	0.027047	0.033755
小计								34.893514	17.943289	4.501025	10.452593
清单项目综合单价											67.79042100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.049936	1.3889	7.01		
		技工人工费	元	16.64157	1.3661	22.73		
		高级技工人工费	元	3.736182	1.3773	5.15		
		型钢(综合)	kg	0.4515	4.13	1.86		
		钢丝刷	把	0.000645	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018232	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018245	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000396	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028866	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.00743	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005809	6.37	0.04		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.004687	0.66	0		
		锯条	根	0.083	0.68	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009073	11.83	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00731	6.51	0.05		
		电	kW·h	0.014457	0.67	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001058	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002593	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.017957	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.005986	14.64	0.09		
		粘合剂	kg	0.05	19.71	0.99		
		承插塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.35	3.08		
		伸缩节 dn75	个	0.35	7.8	2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.36	0.22		
		其他材料费	元	0.695372	0.885	0.62		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000323	362.83	0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000129	1257.55	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001995	225.51	0.45		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004588	220.21	1.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.005057	20.46	0.1		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.016667	166.5	2.78		

项目编码	031001008058	项目名称	UPVC排水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤63 - UPVC排水管DN50	10m	0.1	256.66	111.32	0	73.48	25.666	11.132	0	7.348
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0041	920.36	523.48	725.13	321.54	3.773476	2.146268	2.973033	1.318314
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0041	495.61	138.99	283.88	158.39	2.032001	0.569859	1.163908	0.649399
小计								31.471477	13.848127	4.136941	9.315713
清单项目综合单价											58.77225800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.446119	1.3889	6.18		
		技工人工费	元	15.082717	1.3661	20.6		
		高级技工人工费	元	3.406684	1.3773	4.69		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4305	4.13	1.78		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.017384	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017396	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000377	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.027523	5.6	0.15		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007085	19.03	0.13		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005539	6.37	0.04		
		锯条	根	0.068	0.68	0.05		
		电	kW·h	0.013784	0.67	0.01		
		机油	kg	0.002472	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.017122	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.005707	14.64	0.08		
		粘合剂	kg	0.033	19.71	0.65		
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.08	2.56		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.22	1.83		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.36	0.2		
		其他材料费	元	1.705933	0.885	1.51		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000308	362.83	0.11		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001902	225.51	0.43		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004375	220.21	0.96		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.004822	20.46	0.1		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.015892	166.5	2.65		

项目编码	031002001137	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 - 铜截止阀 DN20	个	1	11.72	19.98	0	4.11	11.72	19.98	0	4.11
小计								11.72	19.98	0	4.11
清单项目综合单价											35.81000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3661	7.7		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3773	1.76		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	031002001138	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 - 铜截止阀 DN50	个	1	33.39	74.44	0	12.55	33.39	74.44	0	12.55
小计								33.39	74.44	0	12.55
清单项目综合单价											120.38000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3661	21.83		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3773	4.96		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	031003014009	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-69换	地漏安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 - 清扫口DN100	10个	0.1	582.64	942.78	0	201.32	58.264	94.278	0	20.132
小计								58.264	94.278	0	20.132
清单项目综合单价											172.67400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.2216	1.3889	11.42		
		技工人工费	元	27.8561	1.3661	38.05		
		高级技工人工费	元	6.383	1.3773	8.79		

工程量清单综合单价分析表

	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.7	0.5	0.35		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.1	40.17	4.02		
		存水弯(铸铁)DN100	个	1	37.74	37.74		
		清扫口DN100	个	1	52.1	52.1		
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
	机械							

项目编码	031003006003	项目名称	大便器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-26换	蹲式大便器 瓷高水箱 瓷蹲式大便器（带水箱）	10套	0.1	1320.83	4582.41	0	578.64	132.083	458.241	0	57.864
小计								132.083	458.241	0	57.864

清单项目综合单价							648.18800000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.6201	1.3889	25.86		
		技工人工费	元	63.1531	1.3661	86.27		
		高级技工人工费	元	14.4838	1.3773	19.95		
	材料	钢丝 16#	kg	0.08	44.66	3.57		
		铅板 δ=2.6mm～3.0mm	kg	0.03	21.02	0.63		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.02	6.63	0.13		
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.5	0.5		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	126.21	0.25		
		红砖	块	16	0.31	4.96		
		木材(一级红松)	m3	0.0001	2123.89	0.21		
		连接软管 长300	根	1.01	9.35	9.44		
		大便器存水弯 PVC-U DN100	个	1.005	11.94	12		
		管卡子(单立管)DN32以内	个	1.05	1.45	1.52		
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	30.97	31.28		
		瓷蹲式大便器（带水箱）	个	1.01	308.85	311.94		
		大便器胶皮碗	个	1.1	3.54	3.89		
		瓷蹲式大便器高水箱配件	套	1.01	39.82	40.22		
		大便器排水接头PVC-U de130×110	个	1.1	12.74	14.01		
		高水箱冲洗管 DN32	根	1.01	22.12	22.34		
		其他材料费	元	1.4998	0.885	1.33		
	机械							

项目编码	031003006004	项目名称	大便器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-26换	蹲式大便器 瓷高水箱 瓷蹲式大便器（带水箱）	10套	0.1	1320.83	4582.41	0	578.64	132.083	458.241	0	57.864
小计								132.083	458.241	0	57.864

清单项目综合单价							648.18800000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.6201	1.3889	25.86		
		技工人工费	元	63.1531	1.3661	86.27		
		高级技工人工费	元	14.4838	1.3773	19.95		
	材料	瓷蹲式大便器（带水箱）	个	1.01	308.85	311.94		
		钢丝 16#	kg	0.08	44.66	3.57		
		铅板 δ=2.6mm～3.0mm	kg	0.03	21.02	0.63		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.02	6.63	0.13		
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.5	0.5		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	126.21	0.25		
		红砖	块	16	0.31	4.96		
		木材(一级红松)	m3	0.0001	2123.89	0.21		
		连接软管 长300	根	1.01	9.35	9.44		
		大便器存水弯 PVC-U DN100	个	1.005	11.94	12		
		管卡子(单立管)DN32以内	个	1.05	1.45	1.52		
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	30.97	31.28		
		大便器胶皮碗	个	1.1	3.54	3.89		
		瓷蹲式大便器高水箱配件	套	1.01	39.82	40.22		
		大便器排水接头PVC-U de130×110	个	1.1	12.74	14.01		
		高水箱冲洗管 DN32	根	1.01	22.12	22.34		
		其他材料费	元	1.4998	0.885	1.33		
	机械							

项目编码	031003006005	项目名称	大便器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-33换	坐式大便器 连体水箱 连体坐便器	10套	0.1	963.41	9995.01	0	754.69	96.341	999.501	0	75.469
小计								96.341	999.501	0	75.469

清单项目综合单价							1171.31100000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.7773	1.3889	19.14		
		技工人工费	元	46.703	1.3661	63.8		
		高级技工人工费	元	9.7331	1.3773	13.41		
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.6	0.3	0.48		
		膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	2.06	0.06	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.024	6.37	0.15		
		锯条(各种规格)	根	0.2	0.68	0.14		
		防水密封胶	支	0.5	8.75	4.38		
		电	kW·h	0.032	0.67	0.02		
		金属软管 DN15	根	1.01	1.58	1.6		
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	30.97	31.28		
		大便器排水接头	个	1.01	4.6	4.65		
		座便器桶盖	套	1.01	362.83	366.46		
		连体坐便器	个	1.01	584.07	589.91		
		水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
	机械							

项目编码	031003003003	项目名称	洗脸盆	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-6换	洗脸盆 普通冷水 立柱一体盆	10组	0.1	826.29	3743.14	0	405.81	82.629	374.314	0	40.581
小计								82.629	374.314	0	40.581

清单项目综合单价							497.52400000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.6497	1.3889	16.18		
		技工人工费	元	39.5124	1.3661	53.98		
		高级技工人工费	元	9.0545	1.3773	12.47		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.015	6.63	0.1		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.5	0.15		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	126.21	0.25		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2123.89	2.12		
		存水弯(塑料)DN32	个	1.005	3.41	3.43		
		提拉排水装置 DN32	套	1.01	57.52	58.1		

工程量清单综合单价分析表

		龙头 DN15	个	1.01	69.91	70.61		
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	30.97	31.28		
		立柱一体盆	个	1.01	204.42	206.46		
		其他材料费	元	2.0496	0.885	1.81		
	机械							

项目编码	031003003004	项目名称	洗脸盆	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-6换	洗脸盆 普通冷水 ˉ 壁挂洗手盆	10组	0.1	826.29	5119.67	0	474.63	82.629	511.967	0	47.463
小计								82.629	511.967	0	47.463
清单项目综合单价								642.05900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.6497	1.3889	16.18		
		技工人工费	元	39.5124	1.3661	53.98		
		高级技工人工费	元	9.0545	1.3773	12.47		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.015	6.63	0.1		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.5	0.15		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	126.21	0.25		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2123.89	2.12		
		存水弯(塑料)DN32	个	1.005	3.41	3.43		
		提拉排水装置 DN32	套	1.01	57.52	58.1		
		龙头 DN15	个	1.01	69.91	70.61		
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	30.97	31.28		
		壁挂洗手盆	个	1.01	340.71	344.12		
		其他材料费	元	2.0496	0.885	1.81		
	机械							

项目编码	031003007002	项目名称	小便器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-38换	落地式小便器 感应式冲洗阀 ˉ 落地式小便器(带水封)	10套	0.1	602.86	7729.8	0	546.01	60.286	772.98	0	54.601
小计								60.286	772.98	0	54.601
清单项目综合单价								887.86700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.497	1.3889	11.8		
		技工人工费	元	28.8429	1.3661	39.4		
		高级技工人工费	元	6.5951	1.3773	9.08		
	材料	铅板 δ=2.6mm~3.0mm	kg	0.04	21.02	0.84		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.06	6.63	0.4		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	126.21	0.25		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2123.89	2.12		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.005	11.95	12.01		
		花篮罩排水栓(铜镀铬)DN50	套	1.01	23.01	23.24		
		喷水鸭嘴 DN50	个	1.01	13.27	13.4		
		感应式冲洗阀 DN15	个	1.01	157.52	159.1		
		小便器存水弯(PVC-U)DN50	个	1.005	6.19	6.22		
		落地式小便器(带水封)	个	1.01	548.67	554.16		
		其他材料费	元	1.0608	0.885	0.94		
	机械							

项目编码	031003007003	项目名称	小便器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-38换	落地式小便器 感应式冲洗阀 ˉ 落地式小便器(带水封)	10套	0.1	602.86	7729.8	0	546.01	60.286	772.98	0	54.601
小计								60.286	772.98	0	54.601
清单项目综合单价								887.86700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.497	1.3889	11.8		
		技工人工费	元	28.8429	1.3661	39.4		
		高级技工人工费	元	6.5951	1.3773	9.08		
	材料	落地式小便器(带水封)	个	1.01	548.67	554.16		
		铅板 δ=2.6mm~3.0mm	kg	0.04	21.02	0.84		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.06	6.63	0.4		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	126.21	0.25		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2123.89	2.12		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.005	11.95	12.01		
		花篮罩排水栓(铜镀铬)DN50	套	1.01	23.01	23.24		
		喷水鸭嘴 DN50	个	1.01	13.27	13.4		
		感应式冲洗阀 DN15	个	1.01	157.52	159.1		
		小便器存水弯(PVC-U)DN50	个	1.005	6.19	6.22		
		其他材料费	元	1.0608	0.885	0.94		
	机械							

项目编码	031003010001	项目名称	淋浴器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-24换	双管管件淋浴器 ˉ 淋浴器	10组	0.1	458.12	3629.11	0	302.68	45.812	362.911	0	30.268
小计								45.812	362.911	0	30.268
清单项目综合单价								438.99100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.4573	1.3889	8.97		
		技工人工费	元	21.9024	1.3661	29.92		
		高级技工人工费	元	5.0256	1.3773	6.92		
	材料	镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	2.5	6.43	16.08		
		淋浴器	个	1	309.73	309.73		
		镀锌三通 DN15	个	1.01	1.15	1.16		
		镀锌弯头 DN15	个	3.03	2.31	7		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.5	0.15		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	126.21	0.25		
		木材(一级红松)	m3	0.003	2123.89	6.37		
		镀锌活接头 DN15	个	2.02	2.5	5.05		
		管卡子(单立管)DN15以内	个	1.05	0.88	0.92		
		截止阀 DN15 J11T-10	个	2.02	7.61	15.37		
		其他材料费	元	0.9318	0.885	0.82		
	机械							

项目编码	031002001139	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-55换	普通水龙头安装 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 拖把池龙头	10个	0.1	51.06	312.97	0	29.16	5.106	31.297	0	2.916

工程量清单综合单价分析表

小计						5.106	31.297	0	2.916
清单项目综合单价									39.31900000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.7257	1.3889		1.01		
		技工人工费		元	2.4443	1.3661		3.34		
		高级技工人工费		元	0.551	1.3773		0.76		
	材料	拖把池龙头		个	1.01	30.97		31.28		
		聚四氟乙烯生料带		m	0.138	0.09		0.01		
		其他材料费		元	0.006	0.885		0.01		
	机械									
项目编码	031003008028	项目名称	其他成品卫生器具			计量单位		组	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-98换	烘手器 ˉ 纸巾盒	10个	0.1	156.93	380.53	0	60.56	15.693	38.053	0	6.056
小计						15.693	38.053	0	6.056
清单项目综合单价									59.80200000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	2.3151	1.3889		3.22		
		技工人工费		元	7.5516	1.3661		10.32		
		高级技工人工费		元	1.5695	1.3773		2.16		
	材料	电		kW·h	0.064	0.67		0.04		
		纸巾盒		个	1	35.4		35.4		
		木材(一级红松)		m3	0.001	2123.89		2.12		
		其他材料费		元	0.5496	0.885		0.49		
	机械									
项目编码	031003008029	项目名称	其他成品卫生器具			计量单位		组	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-98换	烘手器 ˉ 挂衣钩	10个	0.1	156.93	469.03	0	64.98	15.693	46.903	0	6.498
小计						15.693	46.903	0	6.498
清单项目综合单价									69.09400000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	2.3151	1.3889		3.22		
		技工人工费		元	7.5516	1.3661		10.32		
		高级技工人工费		元	1.5695	1.3773		2.16		
	材料	挂衣钩		个	1	44.25		44.25		
		电		kW·h	0.064	0.67		0.04		
		木材(一级红松)		m3	0.001	2123.89		2.12		
		其他材料费		元	0.5496	0.885		0.49		
	机械									
项目编码	030502003004	项目名称	双绞线缆			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 ˉ CAT6 UTP	100m	0.01	298	255.89	3.41	91.89	2.98	2.5589	0.0341	0.9189
小计						2.98	2.5589	0.0341	0.9189
清单项目综合单价									6.49190000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.28508	1.3889		1.78		
		技工人工费		元	0.87491	1.3661		1.2		
	材料	CAT6 UTP		m	1.02	2.5		2.55		
		其他材料费		元	0.01	0.885		0.01		
	机械	仪器仪表使用费		元	0.0388	0.88		0.03		
项目编码	030502005010	项目名称	光缆			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-63换	管、线、槽内穿放光缆 线芯数N(芯) N≤12 ˉ 2芯光纤	100m	0.01	257.32	177.21	3.09	77.17	2.5732	1.7721	0.0309	0.7717
小计						2.5732	1.7721	0.0309	0.7717
清单项目综合单价									5.14790000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.10922	1.3889		1.54		
		技工人工费		元	0.75586	1.3661		1.03		
	材料	2芯光纤		m	1.02	1.72		1.75		
		其他材料费		元	0.02	0.885		0.02		
	机械	仪器仪表使用费		元	0.0351	0.88		0.03		
项目编码	030502010001	项目名称	信息、网络插座			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030405-17	电视插座安装	10个	0.1	48.85	90.27	0	17.44	4.885	9.027	0	1.744
小计						4.885	9.027	0	1.744
清单项目综合单价									15.65600000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	3.517	1.3889		4.88		
	材料	用户终端盒(TV.FM)		个	1	8.85		8.85		
		其他材料费		元	0.2	0.885		0.18		
	机械									
项目编码	030502019006	项目名称	光纤测试			计量单位		链路	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-133	光缆链路测试	链路·芯	1	4.9	0.08	0.88	1.36	4.9	0.08	0.88	1.36
小计						4.9	0.08	0.88	1.36
清单项目综合单价									7.22000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.082	1.3889		1.5		
		技工人工费		元	2.492	1.3661		3.4		
	材料	其他材料费		元	0.09	0.885		0.08		
	机械	仪器仪表使用费		元	1	0.88		0.88		
项目编码	030502017009	项目名称	双绞线缆测试			计量单位		链路	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-135	双绞线缆测试	信息点	1	4.54	0	0.44	1.24	4.54	0	0.44	1.24
小计						4.54	0	0.44	1.24
清单项目综合单价									6.22000000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.322	1.3661	4.54		
	材料							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.5	0.88	0.44		

项目编码	030502010002	项目名称	信息、网络插座	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030405-17	电视插座安装	10个	0.1	48.85	90.27	0	17.44	4.885	9.027	0	1.744
小计								4.885	9.027	0	1.744

清单项目综合单价	15.65600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.517	1.3889	4.88		
	材料	用户终端盒(TV.FM)	个	1	8.85	8.85		
		其他材料费	元	0.2	0.885	0.18		
	机械							

项目编码	030412006021	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.68	29.37	0	18.58	6.468	2.937	0	1.858
小计								6.468	2.937	0	1.858

清单项目综合单价	11.26300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.2513	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	2.8201	1.3661	3.85		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3773	0.88		
	材料	其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
	机械							

项目编码	030412001113	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-147	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤25	100m	0.01	1058.23	194.08	0	289.73	10.5823	1.9408	0	2.8973
小计								10.5823	1.9408	0	2.8973

清单项目综合单价	15.42040000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.23879	1.3889	1.72		
		技工人工费	元	5.42853	1.3661	7.42		
		高级技工人工费	元	1.04973	1.3773	1.45		
	材料	其他材料费	元	0.0445	0.885	0.04		
		刚性阻燃管 Φ25mm×1.9mm	m	1.1	1.54	1.69		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm	个	0.2575	0.66	0.17		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.001	11.06	0.01		
	机械							

项目编码	030412001114	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-146	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	846.59	131.25	0	230.58	8.4659	1.3125	0	2.3058
小计								8.4659	1.3125	0	2.3058

清单项目综合单价	12.08420000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.99106	1.3889	1.38		
		技工人工费	元	4.34291	1.3661	5.93		
		高级技工人工费	元	0.83973	1.3773	1.16		
	材料	其他材料费	元	0.0225	0.885	0.02		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0008	11.06	0.01		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.08	1.19		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm	个	0.2575	0.27	0.07		
	机械							

项目编码	031301001032	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44.09	0.09	0	11.67	4.409	0.009	0	1.167
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.06	0.85	0	2.71	1.006	0.085	0	0.271
小计								5.415	0.094	0	1.438

清单项目综合单价	6.94700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3661	5.42		
	材料	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
		水	m3	0.0005	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
	机械							

项目编码	031401001011	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	给排水、燃气工程 脚手架搭拆费	100元	0	2.47	3.32	0	0.81	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0E-8

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031401022012	项目名称	其他措施	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	23437.1617	5.03	0	3.99	1.62	117888.9234	0	93514.27518	37968.20195
小计								117888.9234	0	93514.27518	37968.20195
清单项目综合单价											249371.40048800
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	117795.1747		1		117795.17		
	材料											
	机械	增加机械费			元	105701.5993		0.885		93545.92		

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房精装修机电工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房精装修机电工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-宿舍及配套用房精装修机电工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-充电桩工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1700663.24	
2	措施项目	36224.12	
2.1	安全文明施工	36224.12	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	29421.47	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	6802.65	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	156319.86	
5	含税建安工程造价	1893207.22	
合计		1893207.22	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-充电桩工程　　第 1 页，共 3 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		室外电动自行车充电桩工程					99504.4	0
1-1	030412001115	配管	1.名称:塑料埋地电缆保护管 2.规格:PC20 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	1500	5.98	8970	0
1-2	030409001142	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-3x4 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	1500	29.89	44835	0
1-3	030402011004	成套配电箱	1.名称:室外充电桩 2.型号:30KW/60KW 3.安装方式:明装 4.含一切仪表、元器件、接地等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，配套屏，小程序及控制对接，达到合格标准并需通过相关部门验收；	台	20	2284.97	45699.4	0
2		地下室充电桩工程					1601158.84	0
2-1	030402011005	成套配电箱	1.名称:充电桩 2.型号:5KW 3.安装方式:明装 4.含一切仪表、元器件、接地等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，配套屏，小程序及控制对接，达到合格标准并需通过相关部门验收；	台	10	1240.72	12407.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-充电桩工程　　第 2 页，共 3 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	030402011006	成套配电箱	1.名称:充电桩 2.型号:7KW 3.安装方式:明装 4.含一切仪表、元器件、接地等 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，配套屏，小程序及控制对接，达到合格标准并需通过相关部门验收；	台	204	1453.11	296434.44	0
2-3	030412001116	配管	1.名称:套接紧定式镀锌电线管 2.规格:JDG40 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	14100	36.48	514368	0
2-4	030412004103	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-10 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	14100	12.96	182736	0
2-5	030412003090	桥架	1.名称:托盘桥架 2.规格:300*150 3.类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含接地母线 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	500	215.57	107785	0
2-6	030412003091	桥架	1.名称:托盘桥架 2.规格:400*150 3.类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含接地母线 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	400	236.66	94664	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-充电桩工程　　第 3 页，共 3 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7	030412003092	桥架	1.名称:托盘桥架 2.规格:200*100 3.类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含接地母线 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	1000	158.42	158420	0
2-8	030412003093	桥架	1.名称:托盘桥架 2.规格:100*80 3.类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.含接地母线 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	2000	111.56	223120	0
2-9	030416006004	输配电装置系统	1.名称:1kV以下交流供电系统调试 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	系统	10	905.28	9052.8	0
2-10	030409003036	压铜端子	1.名称:压铜端子 2.型号:6平方<S≤16平方 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	个	282	7.7	2171.4	0
合计							1700663.24	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-充电桩工程
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					36224.12
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	36224.12
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	29421.47
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	6802.65
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-9-1	031401001012	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	0	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							36224.12

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-充电桩工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-充电桩工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-充电桩工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-充电桩工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	156319.86
合计					156319.86

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-充电桩工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包-充电桩工程　　标段： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	030412001115	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-13换	塑料埋地电缆保护管 管外径dn(mm) dn≤50 ` PC20	10m	0.1	36.34	13.03	0.23	10.28	3.634	1.303	0.023	1.028
小计								3.634	1.303	0.023	1.028
清单项目综合单价											5.98800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.9006	1.3889	1.25		
		技工人工费	元	1.5515	1.3661	2.12		
		高级技工人工费	元	0.1906	1.3773	0.26		
	材料	其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
		PC20	m	1.03	1.08	1.11		
		锯条	根	0.02	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.008	11.06	0.09		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=100	台班	0.002	11.7	0.02		

项目编码	030409001142	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ` (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) WDZB-YJY-3x4	100m	0.01	303.7	2476.49	4.74	204.53	3.037	24.7649	0.0474	2.0453
小计								3.037	24.7649	0.0474	2.0453
清单项目综合单价											29.89460000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.661628	1.3889	0.92		
		技工人工费	元	1.266683	1.3661	1.73		
		高级技工人工费	元	0.281528	1.3773	0.39		
	材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		WDZB-YJY-3x4	m	1.01	24.44	24.68		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	575.03	0.05		

项目编码	030402011004	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5 ` 室外充电桩	台	1	244.63	1974.24	0	66.1	244.63	1974.24	0	66.1
小计								244.63	1974.24	0	66.1
清单项目综合单价											2284.97000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.417	1.3889	50.58		
		技工人工费	元	96.509	1.3661	131.84		
		高级技工人工费	元	45.169	1.3773	62.21		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		其他材料费	元	8.55	0.885	7.57		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
	机械							

项目编码	030402011005	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5 ` 充电桩5kw	台	1	244.63	929.99	0	66.1	244.63	929.99	0	66.1
小计								244.63	929.99	0	66.1
清单项目综合单价											1240.72000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.417	1.3889	50.58		
		技工人工费	元	96.509	1.3661	131.84		
		高级技工人工费	元	45.169	1.3773	62.21		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		其他材料费	元	8.55	0.885	7.57		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
	机械							

项目编码	030402011006	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	244.63	1142.38	0	66.1	244.63	1142.38	0	66.1
小计								244.63	1142.38	0	66.1
清单项目综合单价											1453.11000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.417	1.3889	50.58		
		技工人工费	元	96.509	1.3661	131.84		
		高级技工人工费	元	45.169	1.3773	62.21		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		其他材料费	元	8.55	0.885	7.57		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
	机械							

项目编码	030412001116	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-27	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=40	100m	0.01	1765.86	1347.06	0	534.63	17.6586	13.4706	0	5.3463
小计								17.6586	13.4706	0	5.3463
清单项目综合单价											36.47550000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.06724	1.3889	2.87		
		技工人工费	元	9.0586	1.3661	12.37		
		高级技工人工费	元	1.75157	1.3773	2.41		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	0.0726	0.885	0.06		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.115	1	0.12		
		面漆	kg	0.015	45.13	0.68		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.115	0.44	0.05		
		套接紧定式直接头 Φ40mm(配螺钉)	个	0.2502	2.12	0.53		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ40mm	个	0.1502	4.95	0.74		
		管卡子(电线管用DN40~50)	个	1.442	0.78	1.12		
		套接紧定式电线管 Φ40mm×1.6mm	m	1.03	9.85	10.15		
	机械							

项目编码	030412004103	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-176	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 6<S≤10	100m单线	0.01	153.92	1049.1	0	93.18	1.5392	10.491	0	0.9318
小计								1.5392	10.491	0	0.9318
清单项目综合单价								12.96200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.18021	1.3889	0.25		
		技工人工费	元	0.78958	1.3661	1.08		
		高级技工人工费	元	0.15272	1.3773	0.21		
	材料	其他材料费	元	0.0084	0.885	0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.01	0.56	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.007	6.67	0.05		
		电线 BV-10	m	1.05	9.84	10.33		
	机械							

项目编码	030412003090	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600 - 托盘桥架300*150	10m	0.1	612.75	875.1	11.5	206.72	61.275	87.51	1.15	20.672
030209-10换	户内接地母线 明设 - 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								90.702	94.421	1.607	28.837
清单项目综合单价								215.56700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.3477	1.3889	28.26		
		技工人工费	元	29.6735	1.3661	40.54		
		高级技工人工费	元	15.904	1.3773	21.9		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.38	0.885	0.34		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		托盘桥架300*150	m	1.01	86.16	87.02		
		汽油 60#~70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.46	0.1		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	575.03	1.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030412003091	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600 - 托盘桥架400*150	10m	0.1	612.75	1075.88	11.5	216.76	61.275	107.588	1.15	21.676
030209-10换	户内接地母线 明设 - 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								90.702	114.499	1.607	29.841
清单项目综合单价								236.64900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.3477	1.3889	28.26		
		技工人工费	元	29.6735	1.3661	40.54		
		高级技工人工费	元	15.904	1.3773	21.9		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.38	0.885	0.34		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		托盘桥架400*150	m	1.01	106.04	107.1		
		汽油 60#~70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.46	0.1		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	575.03	1.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030412003092	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400 - 托盘桥架200*100	10m	0.1	383.24	613.08	5.75	132.48	38.324	61.308	0.575	13.248
030209-10换	户内接地母线 明设 - 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								67.751	68.219	1.032	21.413
清单项目综合单价								158.41500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.193	1.3889	22.49		
		技工人工费	元	20.3677	1.3661	27.82		
		高级技工人工费	元	12.66	1.3773	17.44		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.33	0.885	0.29		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		托盘桥架200*100	m	1.01	60.13	60.73		
		电线 BV-6	m	0.042	5.98	0.25		
		汽油 60#~70#	kg	0.008	6.67	0.05		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	575.03	0.58		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030412003093	项目名称	桥架	计量单位	m

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˉ 托盘桥架 100*80	10m	0.1	223.31	359.36	5.75	77.47	22.331	35.936	0.575	7.747
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165
小计								51.758	42.847	1.032	15.912
清单项目综合单价								111.54900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.3397	1.3889	18.53		
		技工人工费	元	13.9128	1.3661	19.01		
		高级技工人工费	元	10.3274	1.3773	14.22		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		其他材料费	元	0.231	0.885	0.2		
		镀锌扁钢 25×4	kg	1.023	4.87	4.98		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		托盘桥架100*80	m	1.01	35.1	35.45		
		电线 BV-6	m	0.05	5.98	0.3		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	575.03	0.58		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	30.42	0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	153.42	0.15		

项目编码	030416006004	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	692.1	8.85	19.36	184.97	692.1	8.85	19.36	184.97
小计								692.1	8.85	19.36	184.97
清单项目综合单价								905.28000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.055	1.3889	76.47		
		技工人工费	元	247.542	1.3661	338.17		
		高级技工人工费	元	201.449	1.3773	277.46		
	材料	其他材料费	元	10	0.885	8.85		
	机械	仪器仪表使用费	元	22	0.88	19.36		

项目编码	030409003036	项目名称	压铜端子	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-103	压铜端子 导线截面S(mm2) 6<S≤16	10个	0.1	38.58	24.55	2.21	11.59	3.858	2.455	0.221	1.159
小计								3.858	2.455	0.221	1.159
清单项目综合单价								7.69300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.5885	1.3889	0.82		
		技工人工费	元	1.6919	1.3661	2.31		
		高级技工人工费	元	0.5303	1.3773	0.73		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.1	0.66	0.07		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		塑料软管 Φ9mm	m	0.01	0.35	0		
		铜接线端子 DT-16	个	1.015	2.21	2.24		
	机械	其他机械费	元	0.25	0.885	0.22		

项目编码	031401001012	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	0	1.98	2.02	0	0.62	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0E-8			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-充电桩工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-充电桩工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-充电桩工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-高低压工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	11743013.92	
2	措施项目	252115.53	
2.1	安全文明施工	251327.84	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	204352.63	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	46975.21	
2.2	其他措施项目费	787.69	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	1079561.65	
5	含税建安工程造价	13074691.1	
合计		13074691.10	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-高低压工程　　第 1 页，共 22 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		柴油发电机					2323180.72	0
1-1	030113005001	柴油发电机组	(1)名称:柴油发电机组 (2)型号:常载功率1500kW (3)包含但不限于柴油发动机、交流发动机、控制系统、水箱、开关、油箱、柴油、蓄电池、波纹管、消音器、各类信号线、排烟排油风管及防火包裹材料、风管保温隔热材料等采购、安装及培训、技术服务 (4)包含排风减震降噪系统、进风降噪系统、排烟净化系统、隔声处理及吸音装饰、发电机油路系统、机房接地照明、安装、管理、运输、环保监测等 (5)自带启动柜、含发电机至自启动柜及控制柜电缆、蓄电池 (6)发电机调试、发电机转子接地装置调试，满足设计图纸和施工规范要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (8)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	1	1194452.57	1194452.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-高低压工程　　第 2 页，共 22 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2	030113005002	柴油发电机组	(1)名称:柴油发电机组 (2)型号:常载功率900kW (3)包含但不限于柴油发动机、交流发动机、控制系统、水箱、开关、油箱、柴油、蓄电池、波纹管、消音器、各类信号线、排烟排油风管及防火包裹材料、风管保温隔热材料等采购、安装及培训、技术服务 (4)包含排风减震降噪系统、进风降噪系统、排烟净化系统、隔声处理及吸音装饰、发电机油路系统、机房接地照明、安装、管理、运输、环保监测等 (5)自带启动柜、含发电机至自启动柜及控制柜电缆、蓄电池 (6)发电机调试、发电机转子接地装置调试，满足设计图纸和施工规范要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (8)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	1	721886.2	721886.2	0
1-3	030113005003	柴油发电机组	(1)名称:柴油发电机组 (2)型号:常载功率500kW (3)包含但不限于柴油发动机、交流发动机、控制系统、水箱、开关、油箱、柴油、蓄电池、波纹管、消音器、各类信号线、排烟排油风管及防火包裹材料、风管保温隔热材料等采购、安装及培训、技术服务 (4)包含排风减震降噪系统、进风降噪系统、排烟净化系统、隔声处理及吸音装饰、发电机油路系统、机房接地照明、安装、管理、运输、环保监测等 (5)自带启动柜、含发电机至自启动柜及控制柜电缆、蓄电池 (6)发电机调试、发电机转子接地装置调试，满足设计图纸和施工规范要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (8)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	1	406841.95	406841.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-高低压工程　　第 3 页，共 22 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2		变压器					2029575.63	0
2-1	030401002001	干式变压器	(1)名称:干式变压器(含调试) (2)型号:SCB14 (3)容量(kV·A):2500KVA (4)电压(kV):10KV/0.4KV (5)基础型钢形式、规格:槽钢 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	252533.32	505066.64	0
2-2	030401002002	干式变压器	(1)名称:干式变压器(含调试) (2)型号:SCB14 (3)容量(kV·A):2000KVA (4)电压(kV):10KV/0.4KV (5)基础型钢形式、规格:槽钢 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	235371.03	470742.06	0
2-3	030401002003	干式变压器	(1)名称:干式变压器(含调试) (2)型号:SCB14 (3)容量(kV·A):1600KVA (4)电压(kV):10KV/0.4KV (5)基础型钢形式、规格:槽钢 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	163441.83	326883.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-高低压工程　　第 4 页，共 22 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	030401002004	干式变压器	(1)名称:干式变压器(含调试) (2)型号:SCB14 (3)容量(kV·A):1000KVA (4)电压(kV):10KV/0.4KV (5)基础型钢形式、规格:槽钢 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	103857.56	207715.12	0
2-5	030401002005	干式变压器	(1)名称:干式变压器(含调试) (2)型号:SCB14 (3)容量(kV·A):800KVA (4)电压(kV):10KV/0.4KV (5)基础型钢形式、规格:槽钢 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	82497	164994	0
2-6	030401002006	干式变压器	(1)名称:干式变压器(含调试) (2)型号:SCB14 (3)容量(kV·A):630KVA (4)电压(kV):10KV/0.4KV (5)基础型钢形式、规格:槽钢 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	65797.89	131595.78	0
2-7	030401002007	干式变压器	(1)名称:干式变压器(含调试) (2)型号:SCB14 (3)容量(kV·A):500KVA (4)电压(kV):10KV/0.4KV (5)基础型钢形式、规格:槽钢 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	52038.53	104077.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-高低压工程　　第 5 页，共 22 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8	030401002008	干式变压器	(1)名称:干式变压器(含调试) (2)型号:SCB14 (3)容量(kV·A):400KVA (4)电压(kV):10KV/0.4KV (5)基础型钢形式、规格:槽钢 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	42286.32	84572.64	0
2-9	030401002009	干式变压器	(1)名称:干式变压器(含调试) (2)型号:SCB14 (3)容量(kV·A):315KVA (4)电压(kV):10KV/0.4KV (5)基础型钢形式、规格:槽钢 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	33928.67	33928.67	0
3		调试费					81658.68	0
3-1	030416006005	输配电装置系统	(1)名称:送配电装置系统 (2)电压等级(kV):10kV以下 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	系统	6	2986.02	17916.12	0
3-2	030416006006	输配电装置系统	(1)名称:1kV以下交流供电系统调试 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	系统	41	905.28	37116.48	0
3-3	030416007001	母线系统	(1)名称:母线系统调试 (2)电压等级(kV):1kV以下 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	段	8	424.5	3396	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-高低压工程　　第 6 页，共 22 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	030416007002	变配电房安健环	(1)名称:变配电房安健环 (2)内容:挡鼠板、各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、柜内进出线空洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、放电棒、手电、警戒线、灭火器、窗户内部防小动物网隔、配电工具箱、标签纸、温湿度计、防毒面具箱及防毒面具、防火涂料等 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	套	1	23230.08	23230.08	0
4		电缆沟					52358.8	0
4-1	010502027006	电缆沟、地沟	(1)名称:电缆沟600*800 (2)盖板类型:5厚防滑加肋花纹钢盖板 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	30	574.36	17230.8	0
4-2	010502027007	电缆沟、地沟	(1)名称:电缆沟800*800 (2)盖板类型:5厚防滑加肋花纹钢盖板 (3)满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	50	702.56	35128	0
5		母线槽、电缆、桥架					7148299.00	0
5-1	030403006006	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线(耐火) (2)型号:630A/5P/IP65 (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	5	1249.08	6245.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-高低压工程　　第 7 页，共 22 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2	030403006007	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线(耐火) (2)型号:800A/5P/IP65 (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	50	1532.93	76646.5	0
5-3	030403006008	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线(耐火) (2)型号:1000A/5P/IP65 (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	50	1826.02	91301	0
5-4	030403006009	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线(耐火) (2)型号:1250A/5P/IP65 (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	50	2285.59	114279.5	0
5-5	030403006010	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线(耐火) (2)型号:1600A/5P/IP65 (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	50	2869.13	143456.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-高低压工程　　第 8 页，共 22 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-6	030403006011	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线(耐火) (2)型号:2000A/5P/IP65 (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	10	3599.52	35995.2	0
5-7	030403006012	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线(耐火) (2)型号:2500A/5P/IP65 (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	10	4398.63	43986.3	0
5-8	030403006013	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线(耐火) (2)型号:3200A/5P/IP65 (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	10	5634.47	56344.7	0
5-9	030403006014	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线(耐火) (2)型号:4000A/5P/IP65 (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	40	6944.65	277786	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-高低压工程　　第 9 页，共 22 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-10	030403006015	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线(耐火) (2)型号:5000A/5P/IP65 (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	50	8690.85	434542.5	0
5-11	030403006016	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线 (2)型号:630A/5P/IP65 (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	5	1136.66	5683.3	0
5-12	030403006017	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线 (2)型号:800A/5P/IP65 (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	50	1486.48	74324	0
5-13	030403006018	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线 (2)型号:1000A/5P/IP65 (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	50	1775.84	88792	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-高低压工程　　第 10 页，共 22 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-14	030403006019	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线 (2)型号:1250A/5P/IP65 (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	50	2239.13	111956.5	0
5-15	030403006020	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线 (2)型号:1600A/5P/IP65 (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	50	2889.57	144478.5	0
5-16	030403006021	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线 (2)型号:2000A/5P/IP65 (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	10	3543.76	35437.6	0
5-17	030403006022	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线 (2)型号:2500A/5P/IP65 (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	10	4380.04	43800.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-高低压工程　　第 11 页，共 22 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-18	030403006023	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线 (2)型号:3200A/5P/IP65 (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	10	5495.09	54950.9	0
5-19	030403006024	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线 (2)型号:4000A/5P/IP65 (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	40	6913.99	276559.6	0
5-20	030403006025	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线 (2)型号:5000A/5P/IP65 (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	50	8643.45	432172.5	0
5-21	030403006026	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线 (2)型号:630A/5P/IP54 (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	5	1136.66	5683.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-高低压工程　　第 12 页，共 22 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-22	030403006027	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线 (2)型号:800A/5P/IP54 (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	50	1486.48	74324	0
5-23	030403006028	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线 (2)型号:1000A/5P/IP54 (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	50	1775.84	88792	0
5-24	030403006029	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线 (2)型号:1250A/5P/IP54 (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	50	2239.13	111956.5	0
5-25	030403006030	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线 (2)型号:1600A/5P/IP54 (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	50	2843.11	142155.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-高低压工程　　第 13 页，共 22 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-26	030403006031	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线 (2)型号:2000A/5P/IP54 (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	10	3543.76	35437.6	0
5-27	030403006032	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线 (2)型号:2500A/5P/IP54 (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	10	4380.04	43800.4	0
5-28	030403006033	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线 (2)型号:3200A/5P/IP54 (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	10	5495.09	54950.9	0
5-29	030403006034	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线 (2)型号:4000A/5P/IP54 (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	40	6913.99	276559.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-高低压工程　　第 14 页，共 22 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-30	030403006035	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线 (2)型号:5000A/5P/IP54 (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	120	8643.45	1037214	0
5-31	030403006036	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线 (2)型号:630A/5P/IP41 (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	5	1136.66	5683.3	0
5-32	030403006037	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线 (2)型号:800A/5P/IP41 (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	50	1486.48	74324	0
5-33	030403006038	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线 (2)型号:1000A/5P/IP41 (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	50	1775.84	88792	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-高低压工程　　第 15 页，共 22 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-34	030403006039	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线 (2)型号:1250A/5P/IP41 (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	50	2239.13	111956.5	0
5-35	030403006040	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线 (2)型号:1600A/5P/IP41 (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	50	2898.86	144943	0
5-36	030403006041	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线 (2)型号:2000A/5P/IP41 (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	10	3543.76	35437.6	0
5-37	030403006042	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线 (2)型号:2500A/5P/IP41 (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	10	4380.04	43800.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-高低压工程　　第 16 页，共 22 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-38	030403006043	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线 (2)型号:3200A/5P/IP41 (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	10	5495.09	54950.9	0
5-39	030403006044	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线 (2)型号:4000A/5P/IP41 (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	40	6913.99	276559.6	0
5-40	030403006045	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:铜芯密集型母线 (2)型号:5000A/5P/IP41 (3)含抬升装置、接合器、弯头，搭接铜排、法兰、端头封闭等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	120	8643.45	1037214	0
5-41	030403007001	始端箱、分线箱	(1)名称:始端箱、分线箱 (2)型号:630A (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	1069.31	2138.62	0
5-42	030403007002	始端箱、分线箱	(1)名称:始端箱、分线箱 (2)型号:800A (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	4	883.47	3533.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-高低压工程　　第 17 页，共 22 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-43	030403007003	始端箱、分线箱	(1)名称:始端箱、分线箱 (2)型号:1000A (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	4	1069.31	4277.24	0
5-44	030403007004	始端箱、分线箱	(1)名称:始端箱、分线箱 (2)型号:1600A (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	4	1315.09	5260.36	0
5-45	030403007005	始端箱、分线箱	(1)名称:始端箱、分线箱 (2)型号:2000A (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	1352.8	2705.6	0
5-46	030403007006	始端箱、分线箱	(1)名称:始端箱、分线箱 (2)型号:2500A (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	2	1371.38	2742.76	0
5-47	030403007007	始端箱、分线箱	(1)名称:始端箱、分线箱 (2)型号:3200A (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	6	1417.85	8507.1	0
5-48	030403007008	始端箱、分线箱	(1)名称:始端箱、分线箱 (2)型号:4000A (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	6	1464.3	8785.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-高低压工程　　第 18 页，共 22 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-49	030403007009	始端箱、分线箱	(1)名称:始端箱、分线箱 (2)型号:5000A (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	20	1629.99	32599.8	0
5-50	031301005002	支/吊架、基础型钢	(1)名称:母线槽支架制作安装 (2)支吊架类型综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	kg	552	29.82	16460.64	0
5-51	030409001143	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZAN-YJY-8.7/15kV-3X300 (3)材质:铜芯 (4)电压(kV):8.7/15kV (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	350	1231.23	430930.5	0
5-52	030409001144	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZAN-YJY-8.7/15kV-3X120 (3)材质:铜芯 (4)电压(kV):8.7/15kV (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	400	529.06	211624	0
5-53	030409001145	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZAN-YJY-8.7/15kV-3X70 (3)材质:铜芯 (4)电压(kV):8.7/15kV (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	50	335.02	16751	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-高低压工程　　第 19 页，共 22 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-54	030409003037	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头 (2)型号:截面S(mm2) 240＜S≤400 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	8	481.76	3854.08	0
5-55	030409003038	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头 (2)型号:截面S(mm2) 70＜S≤120 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	22	249.34	5485.48	0
5-56	030409003039	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头 (2)型号:截面S(mm2) 50＜S≤70 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	个	2	210.47	420.94	0
5-57	080707013004	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	(1)名称:防火封堵 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	项	12	146.85	1762.2	0
5-58	030412003094	桥架	(1)名称:电缆桥架(高压) (2)规格:400*200 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	100	249.55	24955	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-高低压工程　　第 20 页，共 22 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-59	030412003095	桥架	(1)名称:电缆桥架(高压) (2)规格:600*200 (3)类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 (4)含接地母线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	200	361.15	72230	0
6		防雷接地系统					25523.19	0
6-1	030410007005	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地连接板 2.材质:热镀锌钢板 100*100*10 3.其他:含地下室增加费 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	8	59.05	472.4	0
6-2	030410002006	接地母线	1.名称:接地干线 2.材质:热镀锌扁钢 40*4 3.安装形式:明敷 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	371.79	46.31	17217.59	0
6-3	030410007006	等电位端子箱、测试板	1.名称:总电位连接箱MEB 2.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	8	231.99	1855.92	0
6-4	030416027004	接地装置	1.名称:接地网调试 2.包含:第三方检测及行政部分验收费，由施工单位报验及施工 3.要求:本项目防雷接地整体调试 4.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	系统、组	4	1494.32	5977.28	0
7		电力监控系统					82417.90	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-高低压工程　　第 21 页，共 22 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-1	030501003002	控制设备	(1)名称:电力监控主机 (2)内容:含计算机主机、显示器、操作系统、键盘、鼠标及其他配套软硬件、电力监控系统软件、内配485/JDGI转换卡、音响、系统调试等 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	13246.31	13246.31	0
7-2	030501019008	服务器	(1)名称:通讯管理机 (2)型号:PMC-1380(1) (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	3	4132.41	12397.23	0
7-3	030501002005	输出设备	(1)名称:打印机 (2)具体详见招标文件及图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	2318.9	2318.9	0
7-4	030501015005	交换机	(1)名称:工业网络交换机(PMC-108M) (2)具体详见招标文件及图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	台	1	2247.46	2247.46	0
7-5	030412001117	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:综合 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	2500	14.33	35825	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-高低压工程　　第 22 页，共 22 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-6	030412004104	配线	(1)名称:低烟无卤阻燃耐火电线 (2)规格:RS-485 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	2500	5.82	14550	0
7-7	030412004105	配线	(1)名称:配线 (2)规格:CAT6 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m	300	6.11	1833	0
合计							11743013.92	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-高低压工程
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					252115.53
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	251327.84
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	204352.63
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	46975.21
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	787.69
1-9-1	011601001010	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	787.69	787.69
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							252115.53

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-高低压工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-高低压工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-高低压工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-高低压工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	1079561.65
合计					1079561.65

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-高低压工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包-高低压工程　　标段： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	030113005001	项目名称	柴油发电机组	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030108-22	柴油发电机组 设备重量W(t) 2<W≤2.5 ~ 柴油发电机组1500kW	台	1	1960.71	1186572.28	485.87	590.14	1960.71	1186572.28	485.87	590.14
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	246.65	550.75	43.84	95.94	98.66	220.3	17.536	38.376
BCZC_2	尾气处理及其他配套相关费用	项	1	0	884.96	0	44.25	0	884.96	0	44.25
030210-3	柴油发电机调试 功率P(kW) P>600	台	1	2577.2	60.42	202.4	699.47	2577.2	60.42	202.4	699.47
小计								4636.57	1187737.96	705.806	1372.236

清单项目综合单价　1194452.57200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	408.2668	1.3889	567.04		
		技工人工费	元	1930.6242	1.3661	2637.43		
		高级技工人工费	元	1039.797	1.3773	1432.11		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.4	3.173	1.27		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.264	7.4	1.95		
		普通水泥 42.5(R)	kg	207	0.349	72.24		
		柴油	kg	43.62	7.24	315.81		
		其他材料费	元	105.857	0.885	93.68		
		钢筋 φ10mm	kg	1.644	3.269	5.37		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.948	4.87	4.62		
		槽钢 12	m	4.12	50.05	206.21		
		调和漆	kg	0.04	9.61	0.38		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	4.176	5.84	24.39		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	3	4.87	14.61		
		草袋	个	2	1.33	2.66		
		白布	m2	0.31	4.82	1.49		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	4.064	4.87	19.79		
		铁钉 5#	kg	0.04	2.65	0.11		
		电焊条 结422 φ4mm	kg	0.242	7.4	1.79		
		砂	m3	0.352	126.21	44.43		
		碎石	m3	0.383	209.71	80.32		
		木板	m3	0.02	1529.2	30.58		
		道木	m3	0.04	840.71	33.63		
		白漆	kg	0.08	11.15	0.89		
		铅油	kg	0.05	8.23	0.41		
		煤油	kg	3.45	7.47	25.77		
		机油 5#～7#	kg	0.606	9.91	6.01		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	9.91	2		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.143	34.35	4.91		
		水	m3	3.67	4.62	16.96		
	机械	仪器仪表使用费	元	230	0.88	202.4		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.3	980.24	294.07		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.3	588.19	176.46		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.052	30.42	1.58		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.204	153.42	31.3		

项目编码	030113005002	项目名称	柴油发电机组	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030108-22	柴油发电机组 设备重量W(t) 2<W≤2.5 ~ 柴油发电机组900kW	台	1	1960.71	714005.91	485.87	590.14	1960.71	714005.91	485.87	590.14
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	246.65	550.75	43.84	95.94	98.66	220.3	17.536	38.376
BCZC_2	尾气处理及其他配套相关费用	项	1	0	884.96	0	44.25	0	884.96	0	44.25
030210-3	柴油发电机调试 功率P(kW) P>600	台	1	2577.2	60.42	202.4	699.47	2577.2	60.42	202.4	699.47
小计								4636.57	715171.59	705.806	1372.236

清单项目综合单价　721886.20200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	408.2668	1.3889	567.04		
		技工人工费	元	1930.6242	1.3661	2637.43		
		高级技工人工费	元	1039.797	1.3773	1432.11		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.4	3.173	1.27		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.264	7.4	1.95		
		普通水泥 42.5(R)	kg	207	0.349	72.24		
		柴油	kg	43.62	7.24	315.81		
		其他材料费	元	105.857	0.885	93.68		
		钢筋 φ10mm	kg	1.644	3.269	5.37		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.948	4.87	4.62		
		槽钢 12	m	4.12	50.05	206.21		
		调和漆	kg	0.04	9.61	0.38		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	4.176	5.84	24.39		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	3	4.87	14.61		
		草袋	个	2	1.33	2.66		
		白布	m2	0.31	4.82	1.49		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	4.064	4.87	19.79		
		铁钉 5#	kg	0.04	2.65	0.11		
		电焊条 结422 φ4mm	kg	0.242	7.4	1.79		
		砂	m3	0.352	126.21	44.43		
		碎石	m3	0.383	209.71	80.32		
		木板	m3	0.02	1529.2	30.58		
		道木	m3	0.04	840.71	33.63		
		白漆	kg	0.08	11.15	0.89		
		铅油	kg	0.05	8.23	0.41		
		煤油	kg	3.45	7.47	25.77		
		机油 5#～7#	kg	0.606	9.91	6.01		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	9.91	2		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.143	34.35	4.91		
		水	m3	3.67	4.62	16.96		
	机械	仪器仪表使用费	元	230	0.88	202.4		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.3	980.24	294.07		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.3	588.19	176.46		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.052	30.42	1.58		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.204	153.42	31.3		

项目编码	030113005003	项目名称	柴油发电机组	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030108-22	柴油发电机组 设备重量W(t) 2<W≤2.5 ~ 柴油发电机组500kW	台	1	1960.71	398961.66	485.87	590.14	1960.71	398961.66	485.87	590.14
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	246.65	550.75	43.84	95.94	98.66	220.3	17.536	38.376
BCZC_2	尾气处理及其他配套相关费用	项	1	0	884.96	0	44.25	0	884.96	0	44.25
030210-3	柴油发电机调试 功率P(kW) P>600	台	1	2577.2	60.42	202.4	699.47	2577.2	60.42	202.4	699.47
小计								4636.57	400127.34	705.806	1372.236

清单项目综合单价　406841.95200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	408.2668	1.3889	567.04		
		技工人工费	元	1930.6242	1.3661	2637.43		
		高级技工人工费	元	1039.797	1.3773	1432.11		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.4	3.173	1.27		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.264	7.4	1.95		
		普通水泥 42.5(R)	kg	207	0.349	72.24		
		柴油	kg	43.62	7.24	315.81		
		其他材料费	元	105.857	0.885	93.68		
		钢筋 φ10mm	kg	1.644	3.269	5.37		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.948	4.87	4.62		
		槽钢 12	m	4.12	50.05	206.21		
		调和漆	kg	0.04	9.61	0.38		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	4.176	5.84	24.39		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	3	4.87	14.61		
		草袋	个	2	1.33	2.66		
		白布	m2	0.31	4.82	1.49		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	4.064	4.87	19.79		
		铁钉 5#	kg	0.04	2.65	0.11		
		电焊条 结422 φ4mm	kg	0.242	7.4	1.79		
		砂	m3	0.352	126.21	44.43		
		碎石	m3	0.383	209.71	80.32		
		木板	m3	0.02	1529.2	30.58		
		道木	m3	0.04	840.71	33.63		
		白漆	kg	0.08	11.15	0.89		
		铅油	kg	0.05	8.23	0.41		
		煤油	kg	3.45	7.47	25.77		
		机油 5#～7#	kg	0.606	9.91	6.01		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	9.91	2		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.143	34.35	4.91		
		水	m3	3.67	4.62	16.96		
	机械	仪器仪表使用费	元	230	0.88	202.4		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.3	980.24	294.07		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.3	588.19	176.46		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.052	30.42	1.58		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.204	153.42	31.3		

项目编码	030401002001	项目名称	干式变压器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030201-14	干式电力变压器 变压器容量C(kV·A) 2000＜C≤2500	台	1	4169.32	246112.51	717.33	1159.29	4169.32	246112.51	717.33	1159.29
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	246.65	550.75	43.84	95.94	98.66	220.3	17.536	38.376
小计								4267.98	246332.81	734.866	1197.666
清单项目综合单价								252533.32200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	743.3818	1.3889	1032.48		
		技工人工费	元	1658.9652	1.3661	2266.31		
		高级技工人工费	元	703.685	1.3773	969.19		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.4	3.173	1.27		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.564	7.4	4.17		
		铁砂布 0#-2#	张	2	0.66	1.32		
		其他材料费	元	5.86	0.885	5.19		
		钢筋 φ10mm	kg	1.644	3.269	5.37		
		槽钢 12	m	4.12	50.05	206.21		
		调和漆	kg	0.04	9.61	0.38		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	2.8	4.87	13.64		
		镀锌扁钢 40×4	kg	5.448	4.87	26.53		
		钢垫板夹板	kg	7	4.6	32.2		
		塑料布 聚乙烯 0.05	m2	3	0.58	1.74		
		镀锌精制带帽螺栓 M20×100以内2平1弹簧	10套	0.41	17.25	7.07		
		汽油 60#～70#	kg	1.5	6.67	10.01		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.467	980.24	457.77		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.3	701.57	210.47		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.052	30.42	1.58		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.424	153.42	65.05		

项目编码	030401002002	项目名称	干式变压器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030201-13	干式电力变压器 变压器容量C(kV·A) 1000＜C≤2000	台	1	3800.68	229472.02	665.59	1057.87	3800.68	229472.02	665.59	1057.87
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	246.65	550.75	43.84	95.94	98.66	220.3	17.536	38.376
小计								3899.34	229692.32	683.126	1096.246
清单项目综合单价								235371.03200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	656.5368	1.3889	911.86		
		技工人工费	元	1585.8022	1.3661	2166.36		
		高级技工人工费	元	596.169	1.3773	821.1		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.4	3.173	1.27		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.564	7.4	4.17		
		铁砂布 0#-2#	张	2	0.66	1.32		
		其他材料费	元	5.86	0.885	5.19		
		钢筋 φ10mm	kg	1.644	3.269	5.37		
		槽钢 12	m	4.12	50.05	206.21		
		调和漆	kg	0.04	9.61	0.38		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	2.65	4.87	12.91		
		镀锌扁钢 40×4	kg	5.448	4.87	26.53		
		钢垫板夹板	kg	6.5	4.6	29.9		
		塑料布 聚乙烯 0.05	m2	2.5	0.58	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M20×100以内2平1弹簧	10套	0.41	17.25	7.07		
		汽油 60#～70#	kg	1.5	6.67	10.01		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.45	980.24	441.11		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.25	701.57	175.39		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.052	30.42	1.58		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.424	153.42	65.05		

项目编码	030401002003	项目名称	干式变压器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030201-13	干式电力变压器 变压器容量C(kV·A) 1000＜C≤2000 ˇ 干式电力变压器 1600kV·A	台	1	3800.68	157542.82	665.59	1057.87	3800.68	157542.82	665.59	1057.87
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	246.65	550.75	43.84	95.94	98.66	220.3	17.536	38.376
小计								3899.34	157763.12	683.126	1096.246
清单项目综合单价								163441.83200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	656.5368	1.3889	911.86		
		技工人工费	元	1585.8022	1.3661	2166.36		
		高级技工人工费	元	596.169	1.3773	821.1		

工程量清单综合单价分析表

	材料	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.4	3.173	1.27		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.564	7.4	4.17		
		铁砂布 0#-2#	张	2	0.66	1.32		
		其他材料费	元	5.86	0.885	5.19		
		钢筋 φ10mm	kg	1.644	3.269	5.37		
		槽钢 12	m	4.12	50.05	206.21		
		调和漆	kg	0.04	9.61	0.38		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	2.65	4.87	12.91		
		镀锌扁钢 40×4	kg	5.448	4.87	26.53		
		钢垫板夹板	kg	6.5	4.6	29.9		
		塑料布 聚乙烯 0.05	m2	2.5	0.58	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M20×100以内2平1弹簧	10套	0.41	17.25	7.07		
		汽油 60#～70#	kg	1.5	6.67	10.01		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.45	980.24	441.11		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.25	701.57	175.39		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.052	30.42	1.58		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.424	153.42	65.05		

项目编码	030401002004	项目名称	干式变压器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030201-12	干式电力变压器 变压器容量C(kV·A) 800＜C≤1000 ˊ 干式电力变压器 1000kV·A	台	1	3458.03	98489.76	574.63	960.27	3458.03	98489.76	574.63	960.27
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	246.65	550.75	43.84	95.94	98.66	220.3	17.536	38.376
	小计							3556.69	98710.06	592.166	998.646
	清单项目综合单价										103857.56200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	605.4828	1.3889	840.96		
		技工人工费	元	1450.6002	1.3661	1981.66		
		高级技工人工费	元	532.978	1.3773	734.07		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.4	3.173	1.27		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.564	7.4	4.17		
		铁砂布 0#-2#	张	2	0.66	1.32		
		其他材料费	元	5.86	0.885	5.19		
		钢筋 φ10mm	kg	1.644	3.269	5.37		
		槽钢 12	m	4.12	50.05	206.21		
		调和漆	kg	0.04	9.61	0.38		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	2	4.87	9.74		
		镀锌扁钢 40×4	kg	5.448	4.87	26.53		
		钢垫板夹板	kg	6	4.6	27.6		
		塑料布 聚乙烯 0.05	m2	2.5	0.58	1.45		
		镀锌精制带帽螺栓 M20×100以内2平1弹簧	10套	0.41	17.25	7.07		
		汽油 60#～70#	kg	1	6.67	6.67		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.4	953.72	381.49		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.22	666.58	146.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.3	154.96	46.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.052	30.42	1.58		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.104	153.42	15.96		

项目编码	030401002005	项目名称	干式变压器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030201-11	干式电力变压器 变压器容量C(kV·A) 500＜C≤800 ˊ 干式电力变压器 800kV·A	台	1	2554.4	78664.03	208.83	694.87	2554.4	78664.03	208.83	694.87
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	246.65	550.75	43.84	95.94	98.66	220.3	17.536	38.376
	小计							2653.06	78884.33	226.366	733.246
	清单项目综合单价										82497.00200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	578.1958	1.3889	803.06		
		技工人工费	元	1064.8792	1.3661	1454.73		
		高级技工人工费	元	286.998	1.3773	395.28		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.4	3.173	1.27		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.564	7.4	4.17		
		铁砂布 0#-2#	张	2	0.66	1.32		
		其他材料费	元	5.86	0.885	5.19		
		钢筋 φ10mm	kg	1.644	3.269	5.37		
		槽钢 12	m	4.12	50.05	206.21		
		调和漆	kg	0.04	9.61	0.38		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	1.5	4.87	7.31		
		镀锌扁钢 40×4	kg	5.448	4.87	26.53		
		钢垫板夹板	kg	6	4.6	27.6		
		塑料布 聚乙烯 0.05	m2	2	0.58	1.16		
		镀锌精制带帽螺栓 M20×100以内2平1弹簧	10套	0.41	17.25	7.07		
		汽油 60#～70#	kg	1	6.67	6.67		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.15	608.8	91.32		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.15	576.83	86.52		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.2	154.96	30.99		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.052	30.42	1.58		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.104	153.42	15.96		

项目编码	030401002006	项目名称	干式变压器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030201-11	干式电力变压器 变压器容量C(kV·A) 500＜C≤800 ˊ 干式电力变压器 630kV·A	台	1	2554.4	61964.92	208.83	694.87	2554.4	61964.92	208.83	694.87
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	246.65	550.75	43.84	95.94	98.66	220.3	17.536	38.376
	小计							2653.06	62185.22	226.366	733.246
	清单项目综合单价										65797.89200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	578.1958	1.3889	803.06		
		技工人工费	元	1064.8792	1.3661	1454.73		
		高级技工人工费	元	286.998	1.3773	395.28		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.4	3.173	1.27		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.564	7.4	4.17		
		铁砂布 0#-2#	张	2	0.66	1.32		
		其他材料费	元	5.86	0.885	5.19		
		钢筋 φ10mm	kg	1.644	3.269	5.37		
		槽钢 12	m	4.12	50.05	206.21		
		调和漆	kg	0.04	9.61	0.38		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	1.5	4.87	7.31		
		镀锌扁钢 40×4	kg	5.448	4.87	26.53		
		钢垫板夹板	kg	6	4.6	27.6		
		塑料布 聚乙烯 0.05	m2	2	0.58	1.16		
		镀锌精制带帽螺栓 M20×100以内2平1弹簧	10套	0.41	17.25	7.07		
		汽油 60#～70#	kg	1	6.67	6.67		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.15	608.8	91.32		

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.15	576.83	86.52		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.2	154.96	30.99		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.052	30.42	1.58		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.104	153.42	15.96		

项目编码	030401002007	项目名称	干式变压器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030201-10	干式电力变压器 变压器容量C(kV·A) 250<C≤500	台	1	1814.56	49180.03	173.27	495.8	1814.56	49180.03	173.27	495.8
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	246.65	550.75	43.84	95.94	98.66	220.3	17.536	38.376
小计								1913.22	49400.33	190.806	534.176
清单项目综合单价								52038.53200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	360.7178	1.3889	501		
		技工人工费	元	802.1402	1.3661	1095.8		
		高级技工人工费	元	229.739	1.3773	316.42		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.4	3.173	1.27		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.564	7.4	4.17		
		铁砂布 0#-2#	张	2	0.66	1.32		
		其他材料费	元	5.86	0.885	5.19		
		钢筋 Φ10mm	kg	1.644	3.269	5.37		
		槽钢 12	m	4.12	50.05	206.21		
		调和漆	kg	0.04	9.61	0.38		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	1	4.87	4.87		
		镀锌扁钢 40×4	kg	5.448	4.87	26.53		
		钢垫板夹板	kg	4	4.6	18.4		
		塑料布 聚乙烯 0.05	m2	2	0.58	1.16		
		镀锌精制带帽螺栓 M20×100以内2平1弹簧	10套	0.41	17.25	7.07		
		汽油 60#～70#	kg	0.5	6.67	3.34		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.12	608.8	73.06		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.12	576.83	69.22		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.2	154.96	30.99		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.052	30.42	1.58		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.104	153.42	15.96		

项目编码	030401002008	项目名称	干式变压器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030201-10	干式电力变压器 变压器容量C(kV·A) 250<C≤500 「干式电力变压器 400kV·A	台	1	1814.56	39427.82	173.27	495.8	1814.56	39427.82	173.27	495.8
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	246.65	550.75	43.84	95.94	98.66	220.3	17.536	38.376
小计								1913.22	39648.12	190.806	534.176
清单项目综合单价								42286.32200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	360.7178	1.3889	501		
		技工人工费	元	802.1402	1.3661	1095.8		
		高级技工人工费	元	229.739	1.3773	316.42		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.4	3.173	1.27		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.564	7.4	4.17		
		铁砂布 0#-2#	张	2	0.66	1.32		
		其他材料费	元	5.86	0.885	5.19		
		钢筋 Φ10mm	kg	1.644	3.269	5.37		
		槽钢 12	m	4.12	50.05	206.21		
		调和漆	kg	0.04	9.61	0.38		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	1	4.87	4.87		
		镀锌扁钢 40×4	kg	5.448	4.87	26.53		
		钢垫板夹板	kg	4	4.6	18.4		
		塑料布 聚乙烯 0.05	m2	2	0.58	1.16		
		镀锌精制带帽螺栓 M20×100以内2平1弹簧	10套	0.41	17.25	7.07		
		汽油 60#～70#	kg	0.5	6.67	3.34		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.12	608.8	73.06		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.12	576.83	69.22		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.2	154.96	30.99		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.052	30.42	1.58		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.104	153.42	15.96		

项目编码	030401002009	项目名称	干式变压器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030201-10	干式电力变压器 变压器容量C(kV·A) 250<C≤500 「干式电力变压器315kV·A	台	1	1814.56	31063.22	179.76	496.26	1814.56	31063.22	179.76	496.26
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	246.65	550.75	43.84	95.94	98.66	220.3	17.536	38.376
小计								1913.22	31283.52	197.296	534.636
清单项目综合单价								33928.67200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	360.7178	1.3889	501		
		技工人工费	元	802.1402	1.3661	1095.8		
		高级技工人工费	元	229.739	1.3773	316.42		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.4	3.173	1.27		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.564	7.4	4.17		
		铁砂布 0#-2#	张	2	0.66	1.32		
		其他材料费	元	5.86	0.885	5.19		
		钢筋 Φ10mm	kg	1.644	3.269	5.37		
		槽钢 12	m	4.12	50.05	206.21		
		调和漆	kg	0.04	9.61	0.38		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	1	4.87	4.87		
		镀锌扁钢 40×4	kg	5.448	4.87	26.53		
		钢垫板夹板	kg	4	4.6	18.4		
		塑料布 聚乙烯 0.05	m2	2	0.58	1.16		
		镀锌精制带帽螺栓 M20×100以内2平1弹簧	10套	0.41	17.25	7.07		
		汽油 60#～70#	kg	0.5	6.67	3.34		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.12	633.57	76.03		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.12	608.76	73.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.052	30.42	1.58		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.304	153.42	46.64		

项目编码	030416006005	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-31	10kV以下交流供电系统调试 断路器	系统	1	2301.88	26.55	44	613.59	2301.88	26.55	44	613.59
小计								2301.88	26.55	44	613.59
清单项目综合单价								2986.02000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	135.146	1.3889	187.7		
		技工人工费	元	767.681	1.3661	1048.73		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费		元	773.581	1.3773	1065.45		
	材料	其他材料费		元	30	0.885	26.55		
	机械	仪器仪表使用费		元	50	0.88	44		
项目编码	030416006006	项目名称	输配电装置系统			计量单位	系统		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	692.1	8.85	19.36	184.97	692.1	8.85	19.36	184.97
小计								692.1	8.85	19.36	184.97
清单项目综合单价								905.28000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.055	1.3889	76.47		
		技工人工费	元	247.542	1.3661	338.17		
		高级技工人工费	元	201.449	1.3773	277.46		
	材料	其他材料费	元	10	0.885	8.85		
	机械	仪器仪表使用费	元	22	0.88	19.36		
项目编码	030416007001	项目名称	母线系统		计量单位	段		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-15	母线系统调试 电压U(kV) U≤1	段	1	310.51	2.47	27.28	84.24	310.51	2.47	27.28	84.24
小计								310.51	2.47	27.28	84.24
清单项目综合单价								424.50000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.518	1.3889	27.11		
		技工人工费	元	101.838	1.3661	139.12		
		高级技工人工费	元	104.756	1.3773	144.28		
	材料	其他材料费	元	2.786	0.885	2.47		
	机械	仪器仪表使用费	元	31	0.88	27.28		
项目编码	030416007002	项目名称	变配电房安健环		计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_1	变配电房安健环项	项	1	0	22123.89	0	1106.19	0	22123.89	0	1106.19
小计								0	22123.89	0	1106.19
清单项目综合单价								23230.08000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010502027006	项目名称	电缆沟、地沟		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_22	5厚防滑加肋花纹钢盖板	米	1	0	88.5	0	4.43	0	88.5	0	4.43
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.027247	900.87	448.19	99.79	267.93	24.54600489	12.21183293	2.71897813	7.30028871
010002-62	非泵送现浇混凝土 压顶	10m3	0.004	2453.32	3776.42	10.45	838.76	9.81328	15.10568	0.0418	3.35504
030204-124	电缆桥架支架 安装	100kg	0.027247	523.41	22.2	104.09	147.05	14.26135227	0.6048834	2.83614023	4.00667135
010001-20	实心砖明沟、暗沟 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.036	4693.42	4522.57	0	1468.11	168.96312	162.81252	0	52.85196
小计								217.5837572	279.2349163	5.59691836	71.94396006
清单项目综合单价								574.35955191			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	41.78184	1.3889	58.03		
		技工人工费	元	111.376764	1.3661	152.15		
		高级技工人工费	元	5.373424	1.3773	7.4		
	材料	角钢(综合)	kg	2.0435	3.384	6.92		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.087189	7.4	0.65		
		铁砂布 0#-2#	张	0.136233	0.66	0.09		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.19224	690.27	132.7		
		其他材料费	元	0.059943	0.885	0.05		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0404	359.86	14.54		
		水	m3	0.113	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.082404	305.75	25.2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.96552	1	4.97		
		钢筋 φ12	kg	0.217973	3.23	0.7		
		扁钢 40×4	kg	0.599427	4.4	2.64		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.099995	3.3	0.33		
		调和漆	kg	0.043595	9.61	0.42		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.056401	11.83	0.67		
		清油 C01-1	kg	0.016348	16.99	0.28		
		溶剂汽油 200#	kg	0.014713	5.31	0.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.035284	153.42	5.41		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.00412	10.15	0.04		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.010899	12.99	0.14		
项目编码	010502027007	项目名称	电缆沟、地沟		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-62	非泵送现浇混凝土 压顶	10m3	0.004	2453.32	3776.42	10.45	838.76	9.81328	15.10568	0.0418	3.35504
010001-20	实心砖明沟、暗沟 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.048	4693.42	4522.57	0	1468.11	225.28416	217.08336	0	70.46928
BCZC_22	5厚防滑加肋花纹钢盖板	米	1	0	88.5	0	4.43	0	88.5	0	4.43
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.027248	900.87	448.19	99.79	267.93	24.54690576	12.21228113	2.71907792	7.30055664
030204-124	电缆桥架支架 安装	100kg	0.027248	523.41	22.2	104.09	147.05	14.26187568	0.6049056	2.83624432	4.0068184
小计								273.9062214	333.5062267	5.59712224	89.56169504
清单项目综合单价								702.57126544			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	53.563884	1.3889	74.39		
		技工人工费	元	140.62684	1.3661	192.11		
		高级技工人工费	元	5.373687	1.3773	7.4		
	材料	角钢(综合)	kg	2.0436	3.384	6.92		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.087194	7.4	0.65		
		铁砂布 0#-2#	张	0.13624	0.66	0.09		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.25632	690.27	176.93		
		其他材料费	元	0.059946	0.885	0.05		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0404	359.86	14.54		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.109872	305.75	33.59		
		钢筋 φ12	kg	0.217984	3.23	0.7		
		扁钢 40×4	kg	0.599456	4.4	2.64		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1	3.3	0.33		
		调和漆	kg	0.043597	9.61	0.42		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.056403	11.83	0.67		

工程量清单综合单价分析表

		清油 C01-1	kg	0.016349	16.99	0.28		
		溶剂汽油 200#	kg	0.014714	5.31	0.08		
		水	m3	0.12584	4.62	0.58		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.54628	1	6.55		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.035286	153.42	5.41		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.010899	12.99	0.14		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.00412	10.15	0.04		

项目编码	030403006006	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-62换	低压封闭式插接母线槽安装 额定电流I(A) 400＜I≤800 ˚ 铜芯密集型母线630A/5P	10m	0.1	524.13	11175.35	87.59	703.72	52.413	1117.535	8.759	70.372
小计								52.413	1117.535	8.759	70.372
清单项目综合单价											1249.07900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.808	1.3889	10.84		
		技工人工费	元	20.6802	1.3661	28.25		
		高级技工人工费	元	9.6692	1.3773	13.32		
	材料	铜芯密集型母线630A/5P	m	1	1106.19	1106.19		
		其他材料费	元	0.7984	0.885	0.71		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	34.48	8.41		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.035	250.25	8.76		

项目编码	030403006007	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-64换	低压封闭式插接母线槽安装 额定电流I(A) 1250＜I≤2000	10m	0.1	972.1	13300.83	125.13	931.22	97.21	1330.083	12.513	93.122
小计								97.21	1330.083	12.513	93.122
清单项目综合单价											1532.92800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.4779	1.3889	20.11		
		技工人工费	元	38.3525	1.3661	52.39		
		高级技工人工费	元	17.94	1.3773	24.71		
	材料	铜芯密集型母线1600A/5P	m	1	1318.58	1318.58		
		其他材料费	元	0.9776	0.885	0.87		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	34.48	8.41		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.05	250.25	12.51		

项目编码	030403006008	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-63换	低压封闭式插接母线槽安装 额定电流I(A) 800＜I≤1250	10m	0.1	655.2	16486.73	112.61	1005.76	65.52	1648.673	11.261	100.576
小计								65.52	1648.673	11.261	100.576
清单项目综合单价											1826.03000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.7607	1.3889	13.56		
		技工人工费	元	25.8507	1.3661	35.31		
		高级技工人工费	元	12.0873	1.3773	16.65		
	材料	铜芯密集型母线1000A/5P	m	1	1637.17	1637.17		
		其他材料费	元	0.9776	0.885	0.87		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	34.48	8.41		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.045	250.25	11.26		

项目编码	030403006009	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-64换	低压封闭式插接母线槽安装 额定电流I(A) 1250＜I≤2000	10m	0.1	972.1	20469.03	125.13	1289.63	97.21	2046.903	12.513	128.963
小计								97.21	2046.903	12.513	128.963
清单项目综合单价											2285.58900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.4779	1.3889	20.11		
		技工人工费	元	38.3525	1.3661	52.39		
		高级技工人工费	元	17.94	1.3773	24.71		
	材料	铜芯密集型母线1250A/5P	m	1	2035.4	2035.4		
		其他材料费	元	0.9776	0.885	0.87		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	34.48	8.41		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.05	250.25	12.51		

项目编码	030403006010	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-64换	低压封闭式插接母线槽安装 额定电流I(A) 1250＜I≤2000 ˚ 铜芯密集型母线1600A/5P	10m	0.1	972.1	26026.53	125.13	1567.5	97.21	2602.653	12.513	156.75
小计								97.21	2602.653	12.513	156.75
清单项目综合单价											2869.12600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.4779	1.3889	20.11		
		技工人工费	元	38.3525	1.3661	52.39		
		高级技工人工费	元	17.94	1.3773	24.71		
	材料	铜芯密集型母线1600A/5P	m	1	2591.15	2591.15		
		其他材料费	元	0.9776	0.885	0.87		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	34.48	8.41		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.05	250.25	12.51		

项目编码	030403006011	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-65换	低压封闭式插接母线槽安装 额定电流I(A) 2000＜I≤4000	10m	0.1	1336.6	32505.32	162.66	1990.59	133.66	3250.532	16.266	199.059
小计								133.66	3250.532	16.266	199.059
清单项目综合单价											3599.51700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	19.909	1.3889	27.65		
		技工人工费	元	52.7349	1.3661	72.04		
		高级技工人工费	元	24.6619	1.3773	33.97		
	材料	铜芯密集型母线2000A/5P	m	1	3238.94	3238.94		
		其他材料费	元	1.0776	0.885	0.95		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	34.48	8.41		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.065	250.25	16.27		

项目编码	030403006012	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-65换	低压封闭式插接母线槽安装 额定电流I(A) 2000<I≤4000	10m	0.1	1336.6	40115.92	162.66	2371.12	133.66	4011.592	16.266	237.112
小计								133.66	4011.592	16.266	237.112
清单项目综合单价											4398.63000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.909	1.3889	27.65		
		技工人工费	元	52.7349	1.3661	72.04		
		高级技工人工费	元	24.6619	1.3773	33.97		
	材料	铜芯密集型母线2500A/5P	m	1	4000	4000		
		其他材料费	元	1.0776	0.885	0.95		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	34.48	8.41		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.065	250.25	16.27		

项目编码	030403006013	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-65换	低压封闭式插接母线槽安装 额定电流I(A) 2000<I≤4000	10m	0.1	1336.6	51885.82	162.66	2959.61	133.66	5188.582	16.266	295.961
小计								133.66	5188.582	16.266	295.961
清单项目综合单价											5634.46900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.909	1.3889	27.65		
		技工人工费	元	52.7349	1.3661	72.04		
		高级技工人工费	元	24.6619	1.3773	33.97		
	材料	铜芯密集型母线3200A/5P	m	1	5176.99	5176.99		
		其他材料费	元	1.0776	0.885	0.95		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	34.48	8.41		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.065	250.25	16.27		

项目编码	030403006014	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-65换	低压封闭式插接母线槽安装 额定电流I(A) 2000<I≤4000	10m	0.1	1336.6	64363.72	162.66	3583.51	133.66	6436.372	16.266	358.351
小计								133.66	6436.372	16.266	358.351
清单项目综合单价											6944.64900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.909	1.3889	27.65		
		技工人工费	元	52.7349	1.3661	72.04		
		高级技工人工费	元	24.6619	1.3773	33.97		
	材料	铜芯密集型母线4000A/5P	m	1	6424.78	6424.78		
		其他材料费	元	1.0776	0.885	0.95		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	34.48	8.41		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.065	250.25	16.27		

项目编码	030403006015	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-66换	低压封闭式插接母线槽安装 额定电流I(A) 4000<I≤5000 ˜ 铜芯密集型母线5000A/5P	10m	0.1	1624.91	80646.92	162.66	4473.96	162.491	8064.692	16.266	447.396
小计								162.491	8064.692	16.266	447.396
清单项目综合单价											8690.84500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.2011	1.3889	33.61		
		技工人工费	元	64.1093	1.3661	87.58		
		高级技工人工费	元	29.9851	1.3773	41.3		
	材料	铜芯密集型母线5000A/5P	m	1	8053.1	8053.1		
		其他材料费	元	1.0776	0.885	0.95		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	34.48	8.41		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.065	250.25	16.27		

项目编码	030403006016	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-62换	低压封闭式插接母线槽安装 额定电流I(A) 400<I≤800 ˜ 铜芯密集型母线630A/5P	10m	0.1	524.13	10104.65	87.59	650.18	52.413	1010.465	8.759	65.018
小计								52.413	1010.465	8.759	65.018
清单项目综合单价											1136.65500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.808	1.3889	10.84		
		技工人工费	元	20.6802	1.3661	28.25		
		高级技工人工费	元	9.6692	1.3773	13.32		
	材料	其他材料费	元	0.7984	0.885	0.71		
		铜芯密集型母线630A/5P	m	1	999.12	999.12		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	34.48	8.41		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.035	250.25	8.76		

项目编码	030403006017	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-64换	低压封闭式插接母线槽安装 额定电流I(A) 1250<I≤2000 ˜ 铜芯密集型母线1600A/5P	10m	0.1	972.1	12858.43	125.13	909.1	97.21	1285.843	12.513	90.91

工程量清单综合单价分析表

小计						97.21	1285.843	12.513	90.91
清单项目综合单价									1486.47600000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	14.4779	1.3889		20.11		
		技工人工费		元	38.3525	1.3661		52.39		
		高级技工人工费		元	17.94	1.3773		24.71		
	材料	铜芯密集型母线1600A/5P		m	1	1274.34		1274.34		
		其他材料费		元	0.9776	0.885		0.87		
		电线 BVR35mm2		m	0.244	34.48		8.41		
		铜接线端子 DT-35		个	0.812	2.74		2.22		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10		台班	0.05	250.25		12.51		
项目编码	030403006018	项目名称	低压封闭式插接母线槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-63换	低压封闭式插接母线槽安装 额定电流I(A) 800<I≤1250 ˉ 铜芯密集型母线800A/5P	10m	0.1	655.2	16008.83	112.61	981.86	65.52	1600.883	11.261	98.186
小计						65.52	1600.883	11.261	98.186
清单项目综合单价									1775.85000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	9.7607	1.3889		13.56		
		技工人工费		元	25.8507	1.3661		35.31		
		高级技工人工费		元	12.0873	1.3773		16.65		
	材料	其他材料费		元	0.9776	0.885		0.87		
		铜芯密集型母线1000A/5P		m	1	1589.38		1589.38		
		电线 BVR35mm2		m	0.244	34.48		8.41		
		铜接线端子 DT-35		个	0.812	2.74		2.22		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10		台班	0.045	250.25		11.26		
项目编码	030403006019	项目名称	低压封闭式插接母线槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-64换	低压封闭式插接母线槽安装 额定电流I(A) 1250<I≤2000 ˉ 铜芯密集型母线1250A/5P	10m	0.1	972.1	20026.53	125.13	1267.5	97.21	2002.653	12.513	126.75
小计						97.21	2002.653	12.513	126.75
清单项目综合单价									2239.12600000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	14.4779	1.3889		20.11		
		技工人工费		元	38.3525	1.3661		52.39		
		高级技工人工费		元	17.94	1.3773		24.71		
	材料	铜芯密集型母线1250A/5P		m	1	1991.15		1991.15		
		其他材料费		元	0.9776	0.885		0.87		
		电线 BVR35mm2		m	0.244	34.48		8.41		
		铜接线端子 DT-35		个	0.812	2.74		2.22		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10		台班	0.05	250.25		12.51		
项目编码	030403006020	项目名称	低压封闭式插接母线槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-64换	低压封闭式插接母线槽安装 额定电流I(A) 1250<I≤2000 ˉ 铜芯密集型母线1600A/5P	10m	0.1	972.1	26221.23	125.13	1577.24	97.21	2622.123	12.513	157.724
小计						97.21	2622.123	12.513	157.724
清单项目综合单价									2889.57000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	14.4779	1.3889		20.11		
		技工人工费		元	38.3525	1.3661		52.39		
		高级技工人工费		元	17.94	1.3773		24.71		
	材料	铜芯密集型母线1600A/5P		m	1	2610.62		2610.62		
		其他材料费		元	0.9776	0.885		0.87		
		电线 BVR35mm2		m	0.244	34.48		8.41		
		铜接线端子 DT-35		个	0.812	2.74		2.22		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10		台班	0.05	250.25		12.51		
项目编码	030403006021	项目名称	低压封闭式插接母线槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-65换	低压封闭式插接母线槽安装 额定电流I(A) 2000<I≤4000 ˉ 铜芯密集型母线2000A/5P	10m	0.1	1336.6	31974.32	162.66	1964.04	133.66	3197.432	16.266	196.404
小计						133.66	3197.432	16.266	196.404
清单项目综合单价									3543.76200000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	19.909	1.3889		27.65		
		技工人工费		元	52.7349	1.3661		72.04		
		高级技工人工费		元	24.6619	1.3773		33.97		
	材料	铜芯密集型母线2000A/5P		m	1	3185.84		3185.84		
		其他材料费		元	1.0776	0.885		0.95		
		电线 BVR35mm2		m	0.244	34.48		8.41		
		铜接线端子 DT-35		个	0.812	2.74		2.22		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10		台班	0.065	250.25		16.27		
项目编码	030403006022	项目名称	低压封闭式插接母线槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-65换	低压封闭式插接母线槽安装 额定电流I(A) 2000<I≤4000 ˉ 铜芯密集型母线2500A/5P	10m	0.1	1336.6	39938.92	162.66	2362.27	133.66	3993.892	16.266	236.227
小计						133.66	3993.892	16.266	236.227
清单项目综合单价									4380.04500000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	19.909	1.3889		27.65		
		技工人工费		元	52.7349	1.3661		72.04		
		高级技工人工费		元	24.6619	1.3773		33.97		
	材料	其他材料费		元	1.0776	0.885		0.95		
		铜芯密集型母线2500A/5P		m	1	3982.3		3982.3		
		电线 BVR35mm2		m	0.244	34.48		8.41		
		铜接线端子 DT-35		个	0.812	2.74		2.22		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10		台班	0.065	250.25		16.27		
项目编码	030403006023	项目名称	低压封闭式插接母线槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-65换	低压封闭式插接母线槽 安装 额定电流I(A) 2000＜I≤4000 ˉ 铜芯 密集型母线3200A/5P	10m	0.1	1336.6	50558.42	162.66	2893.24	133.66	5055.842	16.266	289.324
小计								133.66	5055.842	16.266	289.324
清单项目综合单价											5495.09200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	19.909		1.3889		27.65		
		技工人工费			元	52.7349		1.3661		72.04		
		高级技工人工费			元	24.6619		1.3773		33.97		
	材料	铜芯密集型母线3200A/5P			m	1		5044.25		5044.25		
		其他材料费			元	1.0776		0.885		0.95		
		电线 BVR35mm2			m	0.244		34.48		8.41		
		铜接线端子 DT-35			个	0.812		2.74		2.22		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.065		250.25		16.27		
项目编码	030403006024	项目名称		低压封闭式插接母线槽				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-65换	低压封闭式插接母线槽 安装 额定电流I(A) 2000＜I≤4000 ˉ 铜芯 密集型母线4000A/5P	10m	0.1	1336.6	64071.72	162.66	3568.91	133.66	6407.172	16.266	356.891
小计								133.66	6407.172	16.266	356.891
清单项目综合单价											6913.98900000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	19.909		1.3889		27.65		
		技工人工费			元	52.7349		1.3661		72.04		
		高级技工人工费			元	24.6619		1.3773		33.97		
	材料	其他材料费			元	1.0776		0.885		0.95		
		铜芯密集型母线4000A/5P			m	1		6395.58		6395.58		
		电线 BVR35mm2			m	0.244		34.48		8.41		
		铜接线端子 DT-35			个	0.812		2.74		2.22		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.065		250.25		16.27		
项目编码	030403006025	项目名称		低压封闭式插接母线槽				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-66换	低压封闭式插接母线槽 安装 额定电流I(A) 4000＜I≤5000 ˉ 铜芯 密集型母线5000A/5P	10m	0.1	1624.91	80195.52	162.66	4451.39	162.491	8019.552	16.266	445.139
小计								162.491	8019.552	16.266	445.139
清单项目综合单价											8643.44800000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	24.2011		1.3889		33.61		
		技工人工费			元	64.1093		1.3661		87.58		
		高级技工人工费			元	29.9851		1.3773		41.3		
	材料	其他材料费			元	1.0776		0.885		0.95		
		铜芯密集型母线5000A/5P			m	1		8007.96		8007.96		
		电线 BVR35mm2			m	0.244		34.48		8.41		
		铜接线端子 DT-35			个	0.812		2.74		2.22		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.065		250.25		16.27		
项目编码	030403006026	项目名称		低压封闭式插接母线槽				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-62换	低压封闭式插接母线槽 安装 额定电流I(A) 400＜I≤800 ˉ 铜芯密 集型母线630A/5P	10m	0.1	524.13	10104.65	87.59	650.18	52.413	1010.465	8.759	65.018
小计								52.413	1010.465	8.759	65.018
清单项目综合单价											1136.65500000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.808		1.3889		10.84		
		技工人工费			元	20.6802		1.3661		28.25		
		高级技工人工费			元	9.6692		1.3773		13.32		
	材料	其他材料费			元	0.7984		0.885		0.71		
		铜芯密集型母线630A/5P			m	1		999.12		999.12		
		电线 BVR35mm2			m	0.244		34.48		8.41		
		铜接线端子 DT-35			个	0.812		2.74		2.22		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.035		250.25		8.76		
项目编码	030403006027	项目名称		低压封闭式插接母线槽				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-64换	低压封闭式插接母线槽 安装 额定电流I(A) 1250＜I≤2000 ˉ 铜芯 密集型母线1600A/5P	10m	0.1	972.1	12858.43	125.13	909.1	97.21	1285.843	12.513	90.91
小计								97.21	1285.843	12.513	90.91
清单项目综合单价											1486.47600000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	14.4779		1.3889		20.11		
		技工人工费			元	38.3525		1.3661		52.39		
		高级技工人工费			元	17.94		1.3773		24.71		
	材料	铜芯密集型母线1600A/5P			m	1		1274.34		1274.34		
		其他材料费			元	0.9776		0.885		0.87		
		电线 BVR35mm2			m	0.244		34.48		8.41		
		铜接线端子 DT-35			个	0.812		2.74		2.22		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.05		250.25		12.51		
项目编码	030403006028	项目名称		低压封闭式插接母线槽				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-63换	低压封闭式插接母线槽 安装 额定电流I(A) 800＜I≤1250 ˉ 铜芯 密集型母线800A/5P	10m	0.1	655.2	16008.83	112.61	981.86	65.52	1600.883	11.261	98.186
小计								65.52	1600.883	11.261	98.186
清单项目综合单价											1775.85000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	9.7607		1.3889		13.56		
		技工人工费			元	25.8507		1.3661		35.31		
		高级技工人工费			元	12.0873		1.3773		16.65		
	材料	其他材料费			元	0.9776		0.885		0.87		
		铜芯密集型母线1000A/5P			m	1		1589.38		1589.38		
		电线 BVR35mm2			m	0.244		34.48		8.41		

工程量清单综合单价分析表

		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.045	250.25	11.26		

项目编码	030403006029	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-64换	低压封闭式插接母线槽 安装 额定电流I(A) 1250<I≤2000 ˜ 铜芯密集型母线1250A/5P	10m	0.1	972.1	20026.53	125.13	1267.5	97.21	2002.653	12.513	126.75
小计								97.21	2002.653	12.513	126.75
清单项目综合单价								2239.12600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.4779	1.3889	20.11		
		技工人工费	元	38.3525	1.3661	52.39		
		高级技工人工费	元	17.94	1.3773	24.71		
	材料	铜芯密集型母线1250A/5P	m	1	1991.15	1991.15		
		其他材料费	元	0.9776	0.885	0.87		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	34.48	8.41		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.05	250.25	12.51		

项目编码	030403006030	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-64换	低压封闭式插接母线槽 安装 额定电流I(A) 1250<I≤2000 ˜ 铜芯密集型母线1600A/5P	10m	0.1	972.1	25778.73	125.13	1555.11	97.21	2577.873	12.513	155.511
小计								97.21	2577.873	12.513	155.511
清单项目综合单价								2843.10700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.4779	1.3889	20.11		
		技工人工费	元	38.3525	1.3661	52.39		
		高级技工人工费	元	17.94	1.3773	24.71		
	材料	铜芯密集型母线1600A/5P	m	1	2566.37	2566.37		
		其他材料费	元	0.9776	0.885	0.87		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	34.48	8.41		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.05	250.25	12.51		

项目编码	030403006031	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-65换	低压封闭式插接母线槽 安装 额定电流I(A) 2000<I≤4000 ˜ 铜芯密集型母线2000A/5P	10m	0.1	1336.6	31974.32	162.66	1964.04	133.66	3197.432	16.266	196.404
小计								133.66	3197.432	16.266	196.404
清单项目综合单价								3543.76200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.909	1.3889	27.65		
		技工人工费	元	52.7349	1.3661	72.04		
		高级技工人工费	元	24.6619	1.3773	33.97		
	材料	铜芯密集型母线2000A/5P	m	1	3185.84	3185.84		
		其他材料费	元	1.0776	0.885	0.95		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	34.48	8.41		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.065	250.25	16.27		

项目编码	030403006032	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-65换	低压封闭式插接母线槽 安装 额定电流I(A) 2000<I≤4000 ˜ 铜芯密集型母线2500A/5P	10m	0.1	1336.6	39938.92	162.66	2362.27	133.66	3993.892	16.266	236.227
小计								133.66	3993.892	16.266	236.227
清单项目综合单价								4380.04500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.909	1.3889	27.65		
		技工人工费	元	52.7349	1.3661	72.04		
		高级技工人工费	元	24.6619	1.3773	33.97		
	材料	其他材料费	元	1.0776	0.885	0.95		
		铜芯密集型母线2500A/5P	m	1	3982.3	3982.3		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	34.48	8.41		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.065	250.25	16.27		

项目编码	030403006033	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-65换	低压封闭式插接母线槽 安装 额定电流I(A) 2000<I≤4000 ˜ 铜芯密集型母线3200A/5P	10m	0.1	1336.6	50558.42	162.66	2893.24	133.66	5055.842	16.266	289.324
小计								133.66	5055.842	16.266	289.324
清单项目综合单价								5495.09200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.909	1.3889	27.65		
		技工人工费	元	52.7349	1.3661	72.04		
		高级技工人工费	元	24.6619	1.3773	33.97		
	材料	铜芯密集型母线3200A/5P	m	1	5044.25	5044.25		
		其他材料费	元	1.0776	0.885	0.95		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	34.48	8.41		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.065	250.25	16.27		

项目编码	030403006034	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-65换	低压封闭式插接母线槽 安装 额定电流I(A) 2000<I≤4000 ˜ 铜芯密集型母线4000A/5P	10m	0.1	1336.6	64071.72	162.66	3568.91	133.66	6407.172	16.266	356.891
小计								133.66	6407.172	16.266	356.891
清单项目综合单价								6913.98900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	19.909	1.3889	27.65		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	52.7349	1.3661	72.04		
		高级技工人工费	元	24.6619	1.3773	33.97		
	材料	其他材料费	元	1.0776	0.885	0.95		
		铜芯密集型母线4000A/5P	m	1	6395.58	6395.58		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	34.48	8.41		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.065	250.25	16.27		

项目编码	030403006035	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-66换	低压封闭式插接母线槽安装 额定电流I(A) 4000<I≤5000 ~ 铜芯密集型母线5000A/5P	10m	0.1	1624.91	80195.52	162.66	4451.39	162.491	8019.552	16.266	445.139
小计								162.491	8019.552	16.266	445.139
清单项目综合单价											8643.44800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.2011	1.3889	33.61		
		技工人工费	元	64.1093	1.3661	87.58		
		高级技工人工费	元	29.9851	1.3773	41.3		
	材料	其他材料费	元	1.0776	0.885	0.95		
		铜芯密集型母线5000A/5P	m	1	8007.96	8007.96		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	34.48	8.41		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.065	250.25	16.27		

项目编码	030403006036	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-62换	低压封闭式插接母线槽安装 额定电流I(A) 400<I≤800 ~ 铜芯密集型母线630A/5P	10m	0.1	524.13	10104.65	87.59	650.18	52.413	1010.465	8.759	65.018
小计								52.413	1010.465	8.759	65.018
清单项目综合单价											1136.65500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.808	1.3889	10.84		
		技工人工费	元	20.6802	1.3661	28.25		
		高级技工人工费	元	9.6692	1.3773	13.32		
	材料	其他材料费	元	0.7984	0.885	0.71		
		铜芯密集型母线630A/5P	m	1	999.12	999.12		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	34.48	8.41		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.035	250.25	8.76		

项目编码	030403006037	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-64换	低压封闭式插接母线槽安装 额定电流I(A) 1250<I≤2000 ~ 铜芯密集型母线1600A/5P	10m	0.1	972.1	12858.43	125.13	909.1	97.21	1285.843	12.513	90.91
小计								97.21	1285.843	12.513	90.91
清单项目综合单价											1486.47600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.4779	1.3889	20.11		
		技工人工费	元	38.3525	1.3661	52.39		
		高级技工人工费	元	17.94	1.3773	24.71		
	材料	铜芯密集型母线1600A/5P	m	1	1274.34	1274.34		
		其他材料费	元	0.9776	0.885	0.87		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	34.48	8.41		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.05	250.25	12.51		

项目编码	030403006038	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-63换	低压封闭式插接母线槽安装 额定电流I(A) 800<I≤1250 ~ 铜芯密集型母线800A/5P	10m	0.1	655.2	16008.83	112.61	981.86	65.52	1600.883	11.261	98.186
小计								65.52	1600.883	11.261	98.186
清单项目综合单价											1775.85000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.7607	1.3889	13.56		
		技工人工费	元	25.8507	1.3661	35.31		
		高级技工人工费	元	12.0873	1.3773	16.65		
	材料	其他材料费	元	0.9776	0.885	0.87		
		铜芯密集型母线1000A/5P	m	1	1589.38	1589.38		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	34.48	8.41		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.045	250.25	11.26		

项目编码	030403006039	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-64换	低压封闭式插接母线槽安装 额定电流I(A) 1250<I≤2000 ~ 铜芯密集型母线1250A/5P	10m	0.1	972.1	20026.53	125.13	1267.5	97.21	2002.653	12.513	126.75
小计								97.21	2002.653	12.513	126.75
清单项目综合单价											2239.12600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.4779	1.3889	20.11		
		技工人工费	元	38.3525	1.3661	52.39		
		高级技工人工费	元	17.94	1.3773	24.71		
	材料	铜芯密集型母线1250A/5P	m	1	1991.15	1991.15		
		其他材料费	元	0.9776	0.885	0.87		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	34.48	8.41		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.05	250.25	12.51		

项目编码	030403006040	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030203-64换	低压封闭式插接母线槽安装 额定电流I(A)1250<I≤2000 ˜ 铜芯密集型母线1600A/5P	10m	0.1	972.1	26309.73	125.13	1581.66	97.21	2630.973	12.513	158.166	
小计								97.21	2630.973	12.513	158.166	
清单项目综合单价												2898.86200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	14.4779	1.3889		20.11		
		技工人工费				元	38.3525	1.3661		52.39		
		高级技工人工费				元	17.94	1.3773		24.71		
	材料	铜芯密集型母线1600A/5P				m	1	2619.47		2619.47		
		其他材料费				元	0.9776	0.885		0.87		
		电线 BVR35mm2				m	0.244	34.48		8.41		
		铜接线端子 DT-35				个	0.812	2.74		2.22		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.05	250.25		12.51		
项目编码	030403006041	项目名称	低压封闭式插接母线槽			计量单位		m				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-65换	低压封闭式插接母线槽安装 额定电流I(A)2000<I≤4000 ˜ 铜芯密集型母线2000A/5P	10m	0.1	1336.6	31974.32	162.66	1964.04	133.66	3197.432	16.266	196.404
小计								133.66	3197.432	16.266	196.404
清单项目综合单价												3543.76200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.909	1.3889		27.65		
		技工人工费				元	52.7349	1.3661		72.04		
		高级技工人工费				元	24.6619	1.3773		33.97		
	材料	铜芯密集型母线2000A/5P				m	1	3185.84		3185.84		
		其他材料费				元	1.0776	0.885		0.95		
		电线 BVR35mm2				m	0.244	34.48		8.41		
		铜接线端子 DT-35				个	0.812	2.74		2.22		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.065	250.25		16.27		
项目编码	030403006042	项目名称	低压封闭式插接母线槽			计量单位		m				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-65换	低压封闭式插接母线槽安装 额定电流I(A)2000<I≤4000 ˜ 铜芯密集型母线2500A/5P	10m	0.1	1336.6	39938.92	162.66	2362.27	133.66	3993.892	16.266	236.227
小计								133.66	3993.892	16.266	236.227	
清单项目综合单价												4380.04500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.909	1.3889		27.65		
		技工人工费				元	52.7349	1.3661		72.04		
		高级技工人工费				元	24.6619	1.3773		33.97		
	材料	其他材料费				元	1.0776	0.885		0.95		
		铜芯密集型母线2500A/5P				m	1	3982.3		3982.3		
		电线 BVR35mm2				m	0.244	34.48		8.41		
		铜接线端子 DT-35				个	0.812	2.74		2.22		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.065	250.25		16.27		
项目编码	030403006043	项目名称	低压封闭式插接母线槽			计量单位		m				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-65换	低压封闭式插接母线槽安装 额定电流I(A)2000<I≤4000 ˜ 铜芯密集型母线3200A/5P	10m	0.1	1336.6	50558.42	162.66	2893.24	133.66	5055.842	16.266	289.324
小计								133.66	5055.842	16.266	289.324	
清单项目综合单价												5495.09200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.909	1.3889		27.65		
		技工人工费				元	52.7349	1.3661		72.04		
		高级技工人工费				元	24.6619	1.3773		33.97		
	材料	铜芯密集型母线3200A/5P				m	1	5044.25		5044.25		
		其他材料费				元	1.0776	0.885		0.95		
		电线 BVR35mm2				m	0.244	34.48		8.41		
		铜接线端子 DT-35				个	0.812	2.74		2.22		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.065	250.25		16.27		
项目编码	030403006044	项目名称	低压封闭式插接母线槽			计量单位		m				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-65换	低压封闭式插接母线槽安装 额定电流I(A)2000<I≤4000 ˜ 铜芯密集型母线4000A/5P	10m	0.1	1336.6	64071.72	162.66	3568.91	133.66	6407.172	16.266	356.891
小计								133.66	6407.172	16.266	356.891	
清单项目综合单价												6913.98900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.909	1.3889		27.65		
		技工人工费				元	52.7349	1.3661		72.04		
		高级技工人工费				元	24.6619	1.3773		33.97		
	材料	其他材料费				元	1.0776	0.885		0.95		
		铜芯密集型母线4000A/5P				m	1	6395.58		6395.58		
		电线 BVR35mm2				m	0.244	34.48		8.41		
		铜接线端子 DT-35				个	0.812	2.74		2.22		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.065	250.25		16.27		
项目编码	030403006045	项目名称	低压封闭式插接母线槽			计量单位		m				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-66换	低压封闭式插接母线槽安装 额定电流I(A)4000<I≤5000 ˜ 铜芯密集型母线5000A/5P	10m	0.1	1624.91	80195.52	162.66	4451.39	162.491	8019.552	16.266	445.139
小计								162.491	8019.552	16.266	445.139	
清单项目综合单价												8643.44800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	24.2011	1.3889		33.61		
		技工人工费				元	64.1093	1.3661		87.58		
		高级技工人工费				元	29.9851	1.3773		41.3		
	材料	其他材料费				元	1.0776	0.885		0.95		
		铜芯密集型母线5000A/5P				m	1	8007.96		8007.96		
		电线 BVR35mm2				m	0.244	34.48		8.41		
		铜接线端子 DT-35				个	0.812	2.74		2.22		

工程量清单综合单价分析表

	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10		台班	0.065	250.25	16.27		
项目编码	030403007001	项目名称	始端箱、分线箱		计量单位	台			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-70换	封闭母线槽进出分线箱安装 额定电流I(A) 600＜I≤1000 ˆ 母线槽进出分线箱630A	台	1	233.66	736.97	0	98.68	233.66	736.97	0	98.68
小计								233.66	736.97	0	98.68
清单项目综合单价								1069.31000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	34.784	1.3889	48.31		
		技工人工费	元	92.277	1.3661	126.06		
		高级技工人工费	元	43.048	1.3773	59.29		
	材料	其他材料费	元	2.31	0.885	2.04		
		母线槽进出分线箱630A	台	1	707.96	707.96		
		电线 BVR35mm2	m	0.62	34.48	21.38		
		铜接线端子 DT-35	个	2.04	2.74	5.59		
	机械							

项目编码	030403007002	项目名称	始端箱、分线箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-70换	封闭母线槽进出分线箱安装 额定电流I(A) 600＜I≤1000 ˆ 母线槽进出分线箱800A	台	1	233.66	559.98	0	89.83	233.66	559.98	0	89.83
小计								233.66	559.98	0	89.83
清单项目综合单价								883.47000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	34.784	1.3889	48.31		
		技工人工费	元	92.277	1.3661	126.06		
		高级技工人工费	元	43.048	1.3773	59.29		
	材料	母线槽进出分线箱800A	台	1	530.97	530.97		
		其他材料费	元	2.31	0.885	2.04		
		电线 BVR35mm2	m	0.62	34.48	21.38		
		铜接线端子 DT-35	个	2.04	2.74	5.59		
	机械							

项目编码	030403007003	项目名称	始端箱、分线箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-70换	封闭母线槽进出分线箱安装 额定电流I(A) 600＜I≤1000 ˆ 母线槽进出分线箱1000A	台	1	233.66	736.97	0	98.68	233.66	736.97	0	98.68
小计								233.66	736.97	0	98.68
清单项目综合单价								1069.31000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	34.784	1.3889	48.31		
		技工人工费	元	92.277	1.3661	126.06		
		高级技工人工费	元	43.048	1.3773	59.29		
	材料	其他材料费	元	2.31	0.885	2.04		
		母线槽进出分线箱1000A	台	1	707.96	707.96		
		电线 BVR35mm2	m	0.62	34.48	21.38		
		铜接线端子 DT-35	个	2.04	2.74	5.59		
	机械							

项目编码	030403007004	项目名称	始端箱、分线箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-71换	封闭母线槽进出分线箱安装 额定电流I(A) 1000＜I≤2000 ˆ 母线槽进出分线箱1600A	台	1	428.01	736.97	0	150.11	428.01	736.97	0	150.11
小计								428.01	736.97	0	150.11
清单项目综合单价								1315.09000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.819	1.3889	88.64		
		技工人工费	元	168.891	1.3661	230.72		
		高级技工人工费	元	78.887	1.3773	108.65		
	材料	其他材料费	元	2.31	0.885	2.04		
		母线槽进出分线箱1600A	台	1	707.96	707.96		
		电线 BVR35mm2	m	0.62	34.48	21.38		
		铜接线端子 DT-35	个	2.04	2.74	5.59		
	机械							

项目编码	030403007005	项目名称	始端箱、分线箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-72换	封闭母线槽进出分线箱安装 额定电流I(A) 2000＜I≤4000 ˆ 母线槽进出分线箱2000A	台	1	546	630.78	0	176.02	546	630.78	0	176.02
小计								546	630.78	0	176.02
清单项目综合单价								1352.80000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	81.337	1.3889	112.97		
		技工人工费	元	215.425	1.3661	294.29		
		高级技工人工费	元	100.73	1.3773	138.74		
	材料	母线槽进出分线箱2000A	台	1	601.77	601.77		
		其他材料费	元	2.31	0.885	2.04		
		电线 BVR35mm2	m	0.62	34.48	21.38		
		铜接线端子 DT-35	个	2.04	2.74	5.59		
	机械							

项目编码	030403007006	项目名称	始端箱、分线箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-72换	封闭母线槽进出分线箱安装 额定电流I(A) 2000＜I≤4000 ˆ 母线槽进出分线箱2500A	台	1	546	648.48	0	176.9	546	648.48	0	176.9
小计								546	648.48	0	176.9
清单项目综合单价								1371.38000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	81.337	1.3889	112.97		
		技工人工费	元	215.425	1.3661	294.29		
		高级技工人工费	元	100.73	1.3773	138.74		

工程量清单综合单价分析表

	材料	母线槽进出分线箱2500A	台	1	619.47	619.47		
		其他材料费	元	2.31	0.885	2.04		
		电线 BVR35mm2	m	0.62	34.48	21.38		
		铜接线端子 DT-35	个	2.04	2.74	5.59		
	机械							

项目编码	030403007007	项目名称	始端箱、分线箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-72换	封闭母线槽进出分线箱安装 额定电流I(A) 2000＜I≤4000 ˆ 母线槽进出分线箱3200A	台	1	546	692.73	0	179.12	546	692.73	0	179.12
小计								546	692.73	0	179.12
清单项目综合单价											1417.85000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	81.337	1.3889	112.97		
		技工人工费	元	215.425	1.3661	294.29		
		高级技工人工费	元	100.73	1.3773	138.74		
	材料	母线槽进出分线箱3200A	台	1	663.72	663.72		
		其他材料费	元	2.31	0.885	2.04		
		电线 BVR35mm2	m	0.62	34.48	21.38		
		铜接线端子 DT-35	个	2.04	2.74	5.59		
	机械							

项目编码	030403007008	项目名称	始端箱、分线箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-72换	封闭母线槽进出分线箱安装 额定电流I(A) 2000＜I≤4000 ˆ 母线槽进出分线箱4000A	台	1	546	736.97	0	181.33	546	736.97	0	181.33
小计								546	736.97	0	181.33
清单项目综合单价											1464.30000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	81.337	1.3889	112.97		
		技工人工费	元	215.425	1.3661	294.29		
		高级技工人工费	元	100.73	1.3773	138.74		
	材料	其他材料费	元	2.31	0.885	2.04		
		母线槽进出分线箱4000A	台	1	707.96	707.96		
		电线 BVR35mm2	m	0.62	34.48	21.38		
		铜接线端子 DT-35	个	2.04	2.74	5.59		
	机械							

项目编码	030403007009	项目名称	始端箱、分线箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-73换	封闭母线槽进出分线箱安装 额定电流I(A) 4000＜I≤5000 ˆ 母线槽进出分线箱5000A	台	1	677.02	736.97	0	216	677.02	736.97	0	216
小计								677.02	736.97	0	216
清单项目综合单价											1629.99000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	100.864	1.3889	140.09		
		技工人工费	元	267.121	1.3661	364.91		
		高级技工人工费	元	124.9	1.3773	172.02		
	材料	其他材料费	元	2.31	0.885	2.04		
		母线槽进出分线箱5000A	台	1	707.96	707.96		
		电线 BVR35mm2	m	0.62	34.48	21.38		
		铜接线端子 DT-35	个	2.04	2.74	5.59		
	机械							

项目编码	031301005002	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.01	1001.72	507.71	117.43	298.85	10.0172	5.0771	1.1743	2.9885
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.01	729.28	22.2	104.09	201.53	7.2928	0.222	1.0409	2.0153
小计								17.31	5.2991	2.2152	5.0038
清单项目综合单价											29.82810000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.62543	1.3889	3.65		
		技工人工费	元	7.58594	1.3661	10.36		
		高级技工人工费	元	2.39626	1.3773	3.3		
	材料	角钢(综合)	kg	0.75	3.384	2.54		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.032	7.4	0.24		
		铁砂布 0#-2#	张	0.05	0.66	0.03		
		其他材料费	元	0.022	0.885	0.02		
		钢筋 Φ12	kg	0.08	3.23	0.26		
		扁钢 40×4	kg	0.22	4.4	0.97		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0688	3.3	0.23		
		调和漆	kg	0.016	9.61	0.15		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0207	11.83	0.24		
		清油 C01-1	kg	0.006	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0054	5.31	0.03		
		氧气(工业用)	m3	0.0226	17.33	0.39		
		乙炔气	m3	0.0075	13.01	0.1		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0141	153.42	2.16		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.004	12.99	0.05		

项目编码	030409001143	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-57换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 240＜S≤400 ˆ (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) WDZAN-YJY-8.7/15kV-3X300	100m	0.01	2243.98	114286.47	265.76	6327.12	22.4398	1142.8647	2.6576	63.2712
小计								22.4398	1142.8647	2.6576	63.2712
清单项目综合单价											1231.23330000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.893465	1.3889	6.8		
		技工人工费	元	9.360158	1.3661	12.79		
		高级技工人工费	元	2.07393	1.3773	2.86		
	材料	其他材料费	元	0.0761	0.885	0.07		
		WDZAN-YJY-8.7/15kV-3X300	m	1.01	1131.41	1142.72		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.084	0.71	0.06		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.001388	980.24	1.36		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.001733	575.03	1		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30		台班	0.001155	260.83	0.3		

项目编码	030409001144	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70<S≤120 ˜（三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) WDZAN-YJY-8.7/15kV-3X120	100m	0.01	1062.93	49011.83	93.47	2738.54	10.6293	490.1183	0.9347	27.3854
小计								10.6293	490.1183	0.9347	27.3854
清单项目综合单价											529.06770000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.318145	1.3889	3.22		
		技工人工费	元	4.434495	1.3661	6.06		
		高级技工人工费	元	0.981315	1.3773	1.35		
	材料	其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
		WDZAN-YJY-8.7/15kV-3X120	m	1.01	485.15	490		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000578	633.57	0.37		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000578	575.03	0.33		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.000908	260.83	0.24		

项目编码	030409001145	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 50<S≤70 ˜（三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) WDZAN-YJY-8.7/15kV-3X70	100m	0.01	894.21	30819.71	9.97	1778.32	8.9421	308.1971	0.0997	17.7832
小计								8.9421	308.1971	0.0997	17.7832
清单项目综合单价											335.02210000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.950225	1.3889	2.71		
		技工人工费	元	3.730703	1.3661	5.1		
		高级技工人工费	元	0.82545	1.3773	1.14		
	材料	其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
		WDZAN-YJY-8.7/15kV-3X70	m	1.01	305.05	308.1		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000083	633.57	0.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	575.03	0.05		

项目编码	030409003037	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-121	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 240<S≤400	个	1	227.06	184.81	0.53	69.36	227.06	184.81	0.53	69.36
小计								227.06	184.81	0.53	69.36
清单项目综合单价											481.76000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.025	1.3889	37.54		
		技工人工费	元	96.825	1.3661	132.27		
		高级技工人工费	元	41.564	1.3773	57.25		
	材料	其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		铜接线端子 DT300～500	个	3.03	57.4	173.92		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409003038	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-119	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 70<S≤120	个	1	156.51	48.43	0.53	43.87	156.51	48.43	0.53	43.87
小计								156.51	48.43	0.53	43.87
清单项目综合单价											249.34000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.648	1.3889	25.9		
		技工人工费	元	66.746	1.3661	91.18		
		高级技工人工费	元	28.629	1.3773	39.43		
	材料	其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
		铜接线端子 DT-120	个	3.03	12.39	37.54		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409003039	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-118	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 50<S≤70	个	1	136.69	35.28	0.53	37.97	136.69	35.28	0.53	37.97
小计								136.69	35.28	0.53	37.97
清单项目综合单价											210.47000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	58.281	1.3661	79.62		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3773	34.47		
	材料	其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
		铜接线端子 DT-70	个	3.03	8.05	24.39		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	080707013004	项目名称	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-203	防火堵洞 盘柜下	处	1	106.22	11.93	0	28.7	106.22	11.93	0	28.7	
小计								106.22	11.93	0	28.7	
清单项目综合单价												146.85000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.392	1.3889		26.93		
		技工人工费				元	43.082	1.3661		58.85		
		高级技工人工费				元	14.841	1.3773		20.44		
	材料	其他材料费				元	0.46	0.885		0.41		
		镀锌扁钢 25×4				kg	1.05	4.87		5.11		
		镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫				10套	1.22	2.57		3.14		
		钢锯条				根	1.03	0.58		0.6		
		汽油 60#～70#				kg	0.4	6.67		2.67		
	机械											
项目编码	030412003094	项目名称		桥架				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ˉ 电缆桥架(高压)400*200	10m	0.1	612.75	1198.7	11.5	222.9	61.275	119.87	1.15	22.29	
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165	
小计								90.702	126.781	1.607	30.455	
清单项目综合单价												249.54500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.3477	1.3889		28.26		
		技工人工费				元	29.6735	1.3661		40.54		
		高级技工人工费				元	15.904	1.3773		21.9		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.03	7.4		0.22		
		其他材料费				元	0.38	0.885		0.34		
		电缆桥架(高压)400*200				m	1.01	118.2		119.38		
		镀锌扁钢 25×4				kg	1.023	4.87		4.98		
		膨胀螺栓 M10×150				10套	0.095	15.75		1.5		
		调和漆				kg	0.02	9.61		0.19		
		汽油 60#～70#				kg	0.01	6.67		0.07		
		电线 BV-2.5				m	0.042	2.46		0.1		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.002	575.03		1.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.01	30.42		0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.001	153.42		0.15		
项目编码	030412003095	项目名称		桥架				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-20换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600＜B+H≤800 ˉ 电缆桥架(高压)600*200	10m	0.1	829.21	1994.96	17.25	320.4	82.921	199.496	1.725	32.04	
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 镀锌扁钢 25×4	10m	0.1	294.27	69.11	4.57	81.65	29.427	6.911	0.457	8.165	
小计								112.348	206.407	2.182	40.205	
清单项目综合单价												361.14200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	24.2638	1.3889		33.7		
		技工人工费				元	38.4157	1.3661		52.48		
		高级技工人工费				元	19.0007	1.3773		26.17		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.03	7.4		0.22		
		其他材料费				元	0.389	0.885		0.34		
		电缆桥架(高压)600*200				m	1.01	196.8		198.77		
		电线 BV-6				m	0.045	5.98		0.27		
		镀锌扁钢 25×4				kg	1.023	4.87		4.98		
		膨胀螺栓 M10×150				10套	0.095	15.75		1.5		
		调和漆				kg	0.02	9.61		0.19		
		汽油 60#～70#				kg	0.02	6.67		0.13		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.003	575.03		1.73		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.01	30.42		0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.001	153.42		0.15		
项目编码	030410007005	项目名称		等电位端子箱、测试板				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030209-80	测试板安装	套	1	15.42	37.67	0	5.96	15.42	37.67	0	5.96	
小计								15.42	37.67	0	5.96	
清单项目综合单价												59.05000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.377	1.3889		3.3		
		技工人工费				元	6.734	1.3661		9.2		
		高级技工人工费				元	2.122	1.3773		2.92		
	材料	其他材料费				元	1	0.885		0.89		
		棉纱				kg	0.05	9.38		0.47		
		焊锡膏				kg	0.01	61.5		0.62		
		焊锡				kg	0.005	66.9		0.33		
		测试板				块	1.006	30.97		31.16		
		汽油 70#～90#				kg	0.02	6.67		0.13		
		电线 BV-4				m	0.75	3.98		2.99		
		铜接线端子 DT-6				个	1.02	1.06		1.08		
	机械											
项目编码	030410002006	项目名称		接地母线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.27	81.9	4.57	82.29	29.427	8.19	0.457	8.229	
小计								29.427	8.19	0.457	8.229	
清单项目综合单价												46.30300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.2603	1.3889		12.86		
		技工人工费				元	4.8571	1.3661		6.64		
		高级技工人工费				元	7.21	1.3773		9.93		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.03	7.4		0.22		
		其他材料费				元	0.021	0.885		0.02		
		膨胀螺栓 M10×150				10套	0.095	15.75		1.5		
		调和漆				kg	0.02	9.61		0.19		
		镀锌扁钢 40×4				m	1.023	6.12		6.26		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.01	30.42		0.3		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.001	153.42		0.15		
项目编码	030410007006	项目名称		等电位端子箱、测试板				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030209-79换	等电位端子盒安装 ˆ 总电位连接箱MEB	套	1	15.42	202.37	0	14.2	15.42	202.37	0	14.2	
小计								15.42	202.37	0	14.2	
清单项目综合单价												231.99000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.377		1.3889		3.3		
		技工人工费			元	6.734		1.3661		9.2		
		高级技工人工费			元	2.122		1.3773		2.92		
	材料	其他材料费			元	1		0.885		0.89		
		总电位连接箱MEB			个	1.006		194.69		195.86		
		棉纱			kg	0.05		9.38		0.47		
		焊锡膏			kg	0.01		61.5		0.62		
		焊锡			kg	0.005		66.9		0.33		
		汽油 70#～90#			kg	0.02		6.67		0.13		
		电线 BV-4			m	0.75		3.98		2.99		
		铜接线端子 DT-6			个	1.02		1.06		1.08		
	机械											
项目编码	030416027004	项目名称			接地装置			计量单位			系统、组	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030210-123	接地网调试	系统	1	1173.09	10.29	0	310.94	1173.09	10.29	0	310.94	
小计								1173.09	10.29	0	310.94	
清单项目综合单价												1494.32000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	177.94		1.3889		247.14		
		技工人工费			元	514.029		1.3661		702.22		
		高级技工人工费			元	162.438		1.3773		223.73		
	材料	其他材料费			元	1		0.885		0.89		
		白布			m2	0.28		4.82		1.35		
		丙酮清洗剂			kg	0.65		7.79		5.06		
		电线 BV-4			m	0.75		3.98		2.99		
	机械											
项目编码	030501003002	项目名称			控制设备			计量单位			台	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-137	工作站及系统软件 ˆ 电力监控主机	套（台）	1	724.51	12322.74	6.63	192.43	724.51	12322.74	6.63	192.43	
小计								724.51	12322.74	6.63	192.43	
清单项目综合单价												13246.31000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	84.845		1.3889		117.84		
		技工人工费			元	278.402		1.3661		380.32		
		高级技工人工费			元	164.343		1.3773		226.35		
	材料	其他材料费			元	2.061		0.885		1.82		
		镀锌扁钢(综合)			kg	0.1		4.87		0.49		
		塑料带 20mm×40mm			kg	0.1		11.06		1.11		
		棉纱			kg	0.1		9.38		0.94		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.1		3.3		0.33		
	机械	仪器仪表使用费			元	1		0.88		0.88		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.01		575.03		5.75		
项目编码	030501019008	项目名称			服务器			计量单位			台	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030403-29换	服务器安装、调试 高度H(U) H=1 ˆ 通讯管理机	台（套）	1	265.13	3615.05	1.23	251	265.13	3615.05	1.23	251	
小计								265.13	3615.05	1.23	251	
清单项目综合单价												4132.41000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费			元	192.502		1.3773		265.13		
	材料	其他材料费			元	5		0.885		4.43		
		通讯管理机			台	1		3610.62		3610.62		
	机械	仪器仪表使用费			元	1.4		0.88		1.23		
项目编码	030501002005	项目名称			输出设备			计量单位			台	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030403-8	喷墨打印机安装 ˆ 打印机	台	1	80.55	2216.82	0	21.53	80.55	2216.82	0	21.53	
小计								80.55	2216.82	0	21.53	
清单项目综合单价												2318.90000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.633		1.3889		16.16		
		高级技工人工费			元	46.75		1.3773		64.39		
	材料	其他材料费			元	5		0.885		4.43		
	机械											
项目编码	030501015005	项目名称			交换机			计量单位			台	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030403-40	接入层交换机 安装、调试 ˆ 工业网络交换机(PMC-108M)	台（套）	1	162.49	2037.17	4.4	43.4	162.49	2037.17	4.4	43.4	
小计								162.49	2037.17	4.4	43.4	
清单项目综合单价												2247.46000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费			元	117.975		1.3773		162.49		
	材料	其他材料费			元	2		0.885		1.77		
	机械	仪器仪表使用费			元	5		0.88		4.4		
项目编码	030412001117	项目名称			配管			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	681.98	543.98	0	207.67	6.8198	5.4398	0	2.0767	
小计								6.8198	5.4398	0	2.0767	
清单项目综合单价												14.33630000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.79839		1.3889		1.11		
		技工人工费			元	3.49845		1.3661		4.78		
		高级技工人工费			元	0.6765		1.3773		0.93		
	材料	其他材料费			元	0.0379		0.885		0.03		

工程量清单综合单价分析表

	材料	套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	机械							

项目编码	030412004104	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - RS-485	100m单线	0.01	128.26	400.12	0	53.95	1.2826	4.0012	0	0.5395
小计								1.2826	4.0012	0	0.5395
清单项目综合单价											5.82330000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15016	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	0.65796	1.3661	0.9		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3773	0.18		
	材料	其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		RS-485	m	1.05	3.69	3.87		
	机械							

项目编码	030412004105	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-5换	明敷式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 - CAT6	100m	0.01	268.25	255.89	3.41	84.02	2.6825	2.5589	0.0341	0.8402
小计								2.6825	2.5589	0.0341	0.8402
清单项目综合单价											6.11570000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.15522	1.3889	1.6		
		技工人工费	元	0.78908	1.3661	1.08		
	材料	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
		CAT6	m	1.02	2.5	2.55		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.0388	0.88	0.03		

项目编码	011601001010	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	170.495	1.98	2.02	0	0.62	337.5801	344.3999	0	105.7069
小计								337.5801	344.3999	0	105.7069
清单项目综合单价											787.68690000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-高低压工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-高低压工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-高低压工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-光伏发电工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	3098984.34	
2	措施项目	92101.78	
2.1	安全文明施工	66552.56	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	54054.43	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	12498.13	
2.2	其他措施项目费	25549.22	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	287197.75	
5	含税建安工程造价	3478283.87	
合计		3478283.87	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-光伏发电工程　　第 1 页，共 2 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					3098984.34	0
1-1	030402011007	成套配电箱	1.名称:并网箱 2.安装方式:明装 3.包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	台	6	2011.3	12067.8	0
1-2	030402011008	成套配电箱	1.名称:汇流箱 2.安装方式:明装 3.包含一切元器件成套配置，箱体安装、墙面修补、接地、端子板接线、开关及机构调整等 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	台	6	2011.3	12067.8	0
1-3	030406007001	光伏逆变器	1.名称:光伏逆变器30KW 2.安装方式:明装 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	台	2	13482.75	26965.5	0
1-4	030406007002	光伏逆变器	1.名称:光伏逆变器20KW 2.安装方式:明装 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	台	2	11712.84	23425.68	0
1-5	030406007003	光伏逆变器	1.名称:光伏逆变器5KW 2.安装方式:明装 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	台	2	3351.11	6702.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-光伏发电工程　　第 2 页，共 2 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	030406006001	光伏组件	1.名称:光伏组件 2.安装方式:明装 3.包含辅材(MC4接头、PVC管、接地线缆、防火泥等)、钢结构系统(含钢立柱、钢梁、檩条、后置埋件、螺栓等结构支撑系统) 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m2	3988.56	729.89	2911210.06	0
1-7	030409001146	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5×6 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	2000	44.64	89280	0
1-8	030409001147	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:PV1-F1*4.0光伏电缆 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	2000	8.18	16360	0
1-9	030416006007	输配电装置系统	1.名称:光伏发电并网调试 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	系统	1	905.28	905.28	0
合计							3098984.34	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-光伏发电工程
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					92101.78
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	66552.56
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	54054.43
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	12498.13
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	25549.22
1-9-1	031401001013	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	25549.22	25549.22
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							92101.78

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-光伏发电工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-光伏发电工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-光伏发电工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-光伏发电工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	287197.75
合计					287197.75

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-光伏发电工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包-光伏发电工程　　标段： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	030402011007	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 并网箱	台	1	366.89	1545.64	0	98.77	366.89	1545.64	0	98.77
小计								366.89	1545.64	0	98.77

清单项目综合单价　2011.30000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.3889	75.96		
		技工人工费	元	144.763	1.3661	197.76		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3773	93.17		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	机械							

项目编码	030402011008	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 汇流箱	台	1	366.89	1545.64	0	98.77	366.89	1545.64	0	98.77
小计								366.89	1545.64	0	98.77

清单项目综合单价　2011.30000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.3889	75.96		
		技工人工费	元	144.763	1.3661	197.76		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3773	93.17		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	机械							

项目编码	030406007001	项目名称	光伏逆变器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030205-64	光伏逆变器安装 功率P(kW) 10<P≤100 ~ 光伏逆变器30kw	组	1	701.12	12405.33	169.05	207.25	701.12	12405.33	169.05	207.25
小计								701.12	12405.33	169.05	207.25

清单项目综合单价　13482.75000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	79.211	1.3889	110.02		
		技工人工费	元	297.359	1.3661	406.22		
		高级技工人工费	元	134.231	1.3773	184.88		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		镀锌扁钢 40×4	kg	3.92	4.87	19.09		
		型钢	kg	28.6	4.13	118.12		
		钢板 δ=1.5mm	kg	1.1	3.286	3.61		
		棉纱	kg	0.11	9.38	1.03		
		钢锯条	根	1.1	0.58	0.64		
		电焊条	kg	0.33	7.4	2.44		
		焊锡丝	kg	0.22	66.9	14.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.044	61.5	2.71		
		酚醛调和漆	kg	0.22	11.5	2.53		
		铁红防锈漆	kg	0.22	15.11	3.32		
		汽油 60#～70#	kg	0.22	6.67	1.47		
		机油 20#	kg	0.11	9.29	1.02		
		钙基脂	kg	0.088	9.91	0.87		
		焊接钢管(综合)	kg	5.28	3.54361	18.71		
	机械	仪器仪表使用费	元	96	0.88	84.48		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.05	633.57	31.68		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.05	608.76	30.44		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.257	87.37	22.45		

项目编码	030406007002	项目名称	光伏逆变器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030205-64	光伏逆变器安装 功率P(kW) 10<P≤100 ~ 光伏逆变器20kw	组	1	701.12	10635.42	169.05	207.25	701.12	10635.42	169.05	207.25
小计								701.12	10635.42	169.05	207.25

清单项目综合单价　11712.84000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	79.211	1.3889	110.02		
		技工人工费	元	297.359	1.3661	406.22		
		高级技工人工费	元	134.231	1.3773	184.88		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		镀锌扁钢 40×4	kg	3.92	4.87	19.09		
		型钢	kg	28.6	4.13	118.12		
		钢板 δ=1.5mm	kg	1.1	3.286	3.61		
		棉纱	kg	0.11	9.38	1.03		
		钢锯条	根	1.1	0.58	0.64		
		电焊条	kg	0.33	7.4	2.44		
		焊锡丝	kg	0.22	66.9	14.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.044	61.5	2.71		
		酚醛调和漆	kg	0.22	11.5	2.53		
		铁红防锈漆	kg	0.22	15.11	3.32		
		汽油 60#～70#	kg	0.22	6.67	1.47		
		机油 20#	kg	0.11	9.29	1.02		
		钙基脂	kg	0.088	9.91	0.87		
		焊接钢管(综合)	kg	5.28	3.54361	18.71		
	机械	仪器仪表使用费	元	96	0.88	84.48		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.05	633.57	31.68		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.05	608.76	30.44		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.257	87.37	22.45		

项目编码	030406007003	项目名称	光伏逆变器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030205-63	光伏逆变器安装 功率P(kW) P≤10 ~ 光伏逆变器	组	1	482.17	2590.11	133.85	144.98	482.17	2590.11	133.85	144.98
小计								482.17	2590.11	133.85	144.98

清单项目综合单价　3351.11000000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.438	1.3889	75.61		
		技工人工费	元	204.607	1.3661	279.51		
		高级技工人工费	元	92.244	1.3773	127.05		
	材料	其他材料费	元	1.8	0.885	1.59		
		镀锌扁钢 40×4	kg	3.04	4.87	14.8		
		型钢	kg	24.7	4.13	102.01		
		钢板 δ=1.5mm	kg	0.95	3.286	3.12		
		棉纱	kg	0.095	9.38	0.89		
		钢锯条	根	1	0.58	0.58		
		电焊条	kg	0.285	7.4	2.11		
		焊锡丝	kg	0.095	66.9	6.36		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.019	61.5	1.17		
		酚醛调和漆	kg	0.19	11.5	2.19		
		铁红防锈漆	kg	0.19	15.11	2.87		
		汽油 60#～70#	kg	0.19	6.67	1.27		
		机油 20#	kg	0.095	9.29	0.88		
		钙基脂	kg	0.048	9.91	0.48		
		焊接钢管(综合)	kg	4.56	3.54361	16.16		
	机械	仪器仪表使用费	元	56	0.88	49.28		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.05	633.57	31.68		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.05	608.76	30.44		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.257	87.37	22.45		

项目编码	030406006001	项目名称	光伏组件	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030205-56	钢架安装 在墙面、屋面上	m2	1	132.96	497.11	59.84	39.98	132.96	497.11	59.84	39.98
小计								132.96	497.11	59.84	39.98
清单项目综合单价								729.89000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		技工人工费	元	56.403	1.3661	77.05		
		高级技工人工费	元	25.448	1.3773	35.05		
	材料	其他材料费	元	1.8	0.885	1.59		
		电焊条 结422 φ4mm	kg	0.32	7.4	2.37		
		普通水泥 42.5(R)(散装)	t	0.001	315.04	0.32		
		河砂	m3	0.001	105.83	0.11		
		普通混凝土空心砖 240mm×115mm×180mm	1000块	0.002	1061.95	2.12		
		色调和漆	kg	0.06	9.61	0.58		
		酚醛防锈漆	kg	0.09	6.51	0.59		
		油漆溶剂油	kg	0.03	9.73	0.29		
		水	m3	0.001	4.62	0		
		白布	m2	0.5	4.82	2.41		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.05	153.42	7.67		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.2	260.83	52.17		

项目编码	030409001146	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ' WDZB-YJY-5×6	100m	0.01	404.94	3757.17	6.33	295.47	4.0494	37.5717	0.0633	2.9547
小计								4.0494	37.5717	0.0633	2.9547
清单项目综合单价								44.63910000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	1.68891	1.3661	2.31		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3773	0.52		
	材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		WDZB-YJY-5×6	m	1.01	37.12	37.49		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030409001147	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ' PV1-F1*4.0光伏电缆	100m	0.01	404.94	284.79	6.33	121.85	4.0494	2.8479	0.0633	1.2185
小计								4.0494	2.8479	0.0633	1.2185
清单项目综合单价								8.17910000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	1.68891	1.3661	2.31		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3773	0.52		
	材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		PV1-F1*4.0光伏电缆	m	1.01	2.74	2.77		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	575.03	0.06		

项目编码	030416006007	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	692.1	8.85	19.36	184.97	692.1	8.85	19.36	184.97
小计								692.1	8.85	19.36	184.97
清单项目综合单价								905.28000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.055	1.3889	76.47		
		技工人工费	元	247.542	1.3661	338.17		
		高级技工人工费	元	201.449	1.3773	277.46		
	材料	其他材料费	元	10	0.885	8.85		
	机械	仪器仪表使用费	元	22	0.88	19.36		

项目编码	031401001013	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	5530.1356	1.98	2.02	0	0.62	10949.66849	11170.873911	0	3428.684072
小计								10949.66849	11170.87391	0	3428.684072
清单项目综合单价								25549.22647200			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							

工程量清单综合单价分析表

	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-光伏发电工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-光伏发电工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-光伏发电工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-泛光照明工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	410254.38	
2	措施项目	10249.64	
2.1	安全文明施工	8769.94	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	7123	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1646.94	
2.2	其他措施项目费	1479.7	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	37845.36	
5	含税建安工程造价	458349.38	
合计		458349.38	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-泛光照明工程　　第 1 页，共 3 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					410254.38	0
1-1	030409001148	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-3*4 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	2000	26.2	52400	0
1-2	030412004106	配线	1.名称:配线 2.型号:ZC-RVV-2x4 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	1500	13.86	20790	0
1-3	030412003096	桥架	1.名称:不锈钢线槽 2.规格:50*50 3.类型:桥架支架制作安装及刷漆、防火封堵、含桥架成品三通、弯头、盖板、隔板等配件 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	50	64.62	3231	0
1-4	030412001118	配管	1.名称:套接紧定式电线管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	1500	31.5	47250	0
1-5	030412001119	配管	1.名称:套接紧定式电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	1000	14.33	14330	0
1-6	030412001120	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗敷 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	30	26.37	791.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-泛光照明工程　　第 2 页，共 3 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030413002069	装饰灯	1.名称:无颗粒小洗墙灯L01 2.规格:LED 18W/M 3500K DC24V IP66 DC24V 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	2000	88.32	176640	0
1-8	030413002070	装饰灯	1.名称:吊杆条形灯L02 2.规格:LED 40W/M 4000K AC220V IP54 AC220V，含驱动 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	100	123.84	12384	0
1-9	030413002071	装饰灯	1.名称:筒灯D01 2.规格:LED 10W 3500K IP54 AC220V，含驱动 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	100	148.91	14891	0
1-10	030413002072	装饰灯	1.名称:筒灯D02 2.规格:LED 15W 3500K IP54 AC220V，含驱动 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	100	162.05	16205	0
1-11	030413002073	装饰灯	1.名称:筒灯D03 2.规格:LED 20W 3500K IP54 AC220V，含驱动 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	套	100	180.82	18082	0
1-12	030404006001	高频开关电源	1.名称:开关电源(带防水箱) 2.型号:350W,AC220/DC24V,IP65,功率因素≥0.9 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	座	50	466.78	23339	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-泛光照明工程　　第 3 页，共 3 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	030412006022	接线盒	1.名称:接线盒 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	个	800	11.27	9016	0
1-14	030413015001	照明系统调试	1.名称:1kV以下交流供电系统调试 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	系统	1	905.28	905.28	0
合计							410254.38	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-泛光照明工程
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					10249.64
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	8769.94
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	7123
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1646.94
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	1479.7
1-9-1	031401001014	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	1479.7	1479.7
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							10249.64

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-泛光照明工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-泛光照明工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-泛光照明工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-泛光照明工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	37845.36
合计					37845.36

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-泛光照明工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包-泛光照明工程　　标段： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	030409001148	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ~（三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75）WDZB-YJY-3*4	100m	0.01	303.7	2124	4.74	186.9	3.037	21.24	0.0474	1.869
小计								3.037	21.24	0.0474	1.869
清单项目综合单价								26.19340000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.661628	1.3889	0.92		
	技工人工费	元	1.266683	1.3661	1.73		
	高级技工人工费	元	0.281528	1.3773	0.39		
材料	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	WDZB-YJY-3*4	m	1.01	20.95	21.16		
	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
	标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	575.03	0.05		

项目编码	030412004106	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-189换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 2.5<=S<=4 ~ZC-RVV-2x4	100m单线	0.01	171.69	1113.21	0	101.09	1.7169	11.1321	0	1.0109
小计								1.7169	11.1321	0	1.0109
清单项目综合单价								13.85990000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.3003	1.3889	0.42		
	技工人工费	元	0.81469	1.3661	1.11		
	高级技工人工费	元	0.13573	1.3773	0.19		
材料	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0105	0.62	0.01		
	焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
	汽油 60#~70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
	ZC-RVV-2x4	m	1.05	10.47	10.99		
机械							

项目编码	030412003096	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ~（不锈钢桥架安装:人工*1.1机械*1.1）不锈钢线槽50*50	10m	0.1	245.63	313.2	6.33	81.12	24.563	31.32	0.633	8.112
小计								24.563	31.32	0.633	8.112
清单项目综合单价								64.62800000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.48734	1.3889	6.23		
	技工人工费	元	9.96127	1.3661	13.61		
	高级技工人工费	元	3.42914	1.3773	4.72		
材料	其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	不锈钢线槽50*50	m	1.01	30.53	30.84		
	电线 BV-6	m	0.05	5.98	0.3		
机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0011	575.03	0.63		

项目编码	030412001118	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-25	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	1609.79	1061.2	0	479.04	16.0979	10.612	0	4.7904
小计								16.0979	10.612	0	4.7904
清单项目综合单价								31.50030000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.88453	1.3889	2.62		
	技工人工费	元	8.25805	1.3661	11.28		
	高级技工人工费	元	1.59678	1.3773	2.2		
材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1	0.15		
	面漆	kg	0.0174	45.13	0.79		
	塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.1541	0.44	0.07		
	套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
	螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
	管卡子(电线管用DN25~32)	个	1.442	2	2.88		
	套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
	其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
机械							

项目编码	030412001119	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	681.98	543.98	0	207.67	6.8198	5.4398	0	2.0767
小计								6.8198	5.4398	0	2.0767
清单项目综合单价								14.33630000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.79839	1.3889	1.11		
	技工人工费	元	3.49845	1.3661	4.78		
	高级技工人工费	元	0.6765	1.3773	0.93		
材料	其他材料费	元	0.0379	0.885	0.03		
	套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
	螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
	套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
机械							

项目编码	030412001120	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	150.07	70.27	0	43.22	15.007	7.027	0	4.322	
小计								15.007	7.027	0	4.322	
清单项目综合单价												26.35600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.7566	1.3889		2.44		
		技工人工费				元	7.6989	1.3661		10.52		
		高级技工人工费				元	1.4886	1.3773		2.05		
	材料	其他材料费				元	0.327	0.885		0.29		
		锁紧螺母(金属软管用 M15～20)				个	2.912	0.27		0.79		
		金属软管 DN20				m	1.03	2.22		2.29		
		镀锌管接头(金属软管用) 20				个	1.472	0.75		1.1		
		金属软管尼龙接头 DN15～20				个	1.472	0.06		0.09		
		管卡子(金属软管用DN15～20)				个	2.944	0.84		2.47		
	机械											
项目编码	030413002069	项目名称	装饰灯					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ˇ 无颗粒小洗墙灯L01	10m	0.1	42.11	790.39	0	50.67	4.211	79.039	0	5.067	
小计								4.211	79.039	0	5.067	
清单项目综合单价												88.31700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.7634	1.3889		1.06		
		技工人工费				元	1.7078	1.3661		2.33		
		高级技工人工费				元	0.5942	1.3773		0.82		
	材料	无颗粒小洗墙灯L01				m	1.01	77.88		78.66		
		电线 BV-2.5				m	0.0458	2.46		0.11		
		铜接线端子 DT-6				个	0.1015	1.06		0.11		
		其他材料费				元	0.18	0.885		0.16		
	机械											
项目编码	030413002070	项目名称	装饰灯					计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-21换	荧光灯具安装 嵌入式 单管 ˇ #1-2LED线光灯7W/0.4m,DC24V,120°,4000K,IP65,ON/OFF,带防坠连	10套	0.1	291.58	828.15	0	118.57	29.158	82.815	0	11.857	
小计								29.158	82.815	0	11.857	
清单项目综合单价												123.83000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.2186	1.3889		7.25		
		技工人工费				元	13.0663	1.3661		17.85		
		高级技工人工费				元	2.9475	1.3773		4.06		
	材料	其他材料费				元	0.582	0.885		0.52		
		#1-2LED线光灯7W/0.4m,DC24V,120°,4000K,IP65,ON/OFF,带防坠连				套	1	82.3		82.3		
	机械											
项目编码	030413002071	项目名称	装饰灯					计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-273换	立面点光源灯 灯具直径D(mm) D≤150 ˇ #4LED筒灯 24W,AC220V,30°,4000K,IP65,ON/OFF,带防坠连	套	1	28.51	107.48	0	12.92	28.51	107.48	0	12.92	
小计								28.51	107.48	0	12.92	
清单项目综合单价												148.91000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.13	1.3889		7.13		
		技工人工费				元	11.589	1.3661		15.83		
		高级技工人工费				元	4.027	1.3773		5.55		
	材料	其他材料费				元	1.8	0.885		1.59		
		#4LED筒灯24W,AC220V,30°,4000K,IP65,ON/OFF,带防坠连				套	1.01	102.65		103.68		
		电线 BV-2.5				m	0.458	2.46		1.13		
		铜接线端子 DT-6				个	1.015	1.06		1.08		
	机械											
项目编码	030413002072	项目名称	装饰灯					计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-273换	立面点光源灯 灯具直径D(mm) D≤150 ˇ 筒灯D02	套	1	28.51	119.99	0	13.55	28.51	119.99	0	13.55	
小计								28.51	119.99	0	13.55	
清单项目综合单价												162.05000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.13	1.3889		7.13		
		技工人工费				元	11.589	1.3661		15.83		
		高级技工人工费				元	4.027	1.3773		5.55		
	材料	筒灯D02				套	1.01	115.04		116.19		
		其他材料费				元	1.8	0.885		1.59		
		电线 BV-2.5				m	0.458	2.46		1.13		
		铜接线端子 DT-6				个	1.015	1.06		1.08		
	机械											
项目编码	030413002073	项目名称	装饰灯					计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-273换	立面点光源灯 灯具直径D(mm) D≤150 ˇ 筒灯D03	套	1	28.51	137.87	0	14.44	28.51	137.87	0	14.44	
小计								28.51	137.87	0	14.44	
清单项目综合单价												180.82000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.13	1.3889		7.13		
		技工人工费				元	11.589	1.3661		15.83		
		高级技工人工费				元	4.027	1.3773		5.55		
	材料	筒灯D03				套	1.01	132.74		134.07		
		其他材料费				元	1.8	0.885		1.59		
		电线 BV-2.5				m	0.458	2.46		1.13		
		铜接线端子 DT-6				个	1.015	1.06		1.08		
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030404006001	项目名称	高频开关电源				计量单位			座	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030407-1	开关电源安装调试 功率P(W) P≤500	台	1	283.67	107.96	0	75.15	283.67	107.96	0	75.15
小计								283.67	107.96	0	75.15
清单项目综合单价								466.78000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	207.652	1.3661		283.67		
	材料	其他材料费				元	2	0.885		1.77		
	机械											
项目编码	030412006022	项目名称	接线盒				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.68	29.37	0	18.58	6.468	2.937	0	1.858
小计								6.468	2.937	0	1.858
清单项目综合单价								11.26300000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.2513	1.3889		1.74		
		技工人工费				元	2.8201	1.3661		3.85		
		高级技工人工费				元	0.6364	1.3773		0.88		
	材料	其他材料费				元	0.073	0.885		0.06		
		锁紧螺母 M3×15～20				个	2.225	0.31		0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20				个	2.225	0.16		0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	1.02	1.79		1.83		
	机械											
项目编码	030413015001	项目名称	照明系统调试				计量单位			系统	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	692.1	8.85	19.36	184.97	692.1	8.85	19.36	184.97
小计								692.1	8.85	19.36	184.97
清单项目综合单价								905.28000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	55.055	1.3889		76.47		
		技工人工费				元	247.542	1.3661		338.17		
		高级技工人工费				元	201.449	1.3773		277.46		
	材料	其他材料费				元	10	0.885		8.85		
	机械	仪器仪表使用费				元	22	0.88		19.36		
项目编码	031401001014	项目名称	脚手架				计量单位			项	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	320.2841	1.98	2.02	0	0.62	634.162518	646.973882	0	198.576142
小计								634.162518	646.973882	0	198.576142
清单项目综合单价								1479.71254200			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-泛光照明工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-泛光照明工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-泛光照明工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-移动信号覆盖
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2484853.2	
2	措施项目	52927.37	
2.1	安全文明施工	52927.37	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	42987.96	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	9939.41	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	228400.25	
5	含税建安工程造价	2766180.82	
合计		2766180.82	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-移动信号覆盖　　第 1 页，共 1 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					2484853.2	0
1-1	030504017001	移动信号覆盖工程	1.名称： 移动信号覆盖工程（含室内分布系统及多运营商接入） 2.部位： 地下室（含车库、设备机房、人行/车行通道）、地上公共区域、电梯轿厢及电梯井、强弱电井、室外等招标范围内全部需信号覆盖区域（具体覆盖边界以设计图纸及铁塔公司/运营商接入要求为准）。 3.系统组成（包括但不限于）： 分布系统：馈线、主干光纤、GPS天线、泄漏电缆、无源器件、室内外天线、接头及辅材； 配套：设备机柜/箱、市电引入与通信电源（含UPS/蓄电池按设计要求）、接地与防雷、桥架/套管/管线预埋（含与机电综合支吊架共架部分）、机房网络、安防及综合布线设备（含门禁、监控、交换机、安防机柜、管线等配套设备及辅材）。 4.其他： 移动信号覆盖工程范围内所有涉及到信号覆盖系统的深化设计与制作安装，包含：现场勘测、信号仿真、综合排布、深化优化；点位复核、图纸细化（含与机电、消	m2	152820	16.26	2484853.2	0
合计							2484853.2	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-移动信号覆盖
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					52927.37
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	52927.37
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	42987.96
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	9939.41
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							52927.37

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-移动信号覆盖　　第 1 页，共 1 页
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-移动信号覆盖
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-移动信号覆盖
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-移动信号覆盖
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	228400.25
合计					228400.25

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-移动信号覆盖
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-移动信号覆盖　　标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	030504017001	项目名称	移动信号覆盖工程	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_150	移动信号覆盖工程（含室内分布系统及多运营商接入）` 移动信号覆盖工程（含室内分布系统及多运营商接入）	㎡	1	0	15.49	0	0.77	0	15.49	0	0.77
小计								0	15.49	0	0.77
清单项目综合单价								16.26000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-移动信号覆盖
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-移动信号覆盖
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-移动信号覆盖
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-抗震支架
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1411338.6	
2	措施项目	30061.51	
2.1	安全文明施工	30061.51	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	24416.16	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	5645.35	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	129726.01	
5	含税建安工程造价	1571126.12	
合计		1571126.12	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-抗震支架　　第 1 页，共 1 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					1411338.6	0
1-1	031301004001	成品支架	1.名称:抗震支吊架 2.部位:地下室 3.其他:全专业所有涉及到抗震支架的制作安装，包含现场实测、综合排布、深化优化、点位复核、图纸细化、材料供货、运输、现场安装、固定调试、验收送检、成品保护、配合消防及竣工验收等全部工作内容。所有相关人工、材料、机械、深化设计、措施、验收配套费用均包含在本次综合单价内，不另行计取任何费用。 5.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m2	33300	10.69	355977	0
1-2	031301004002	成品支架	1.名称:抗震支吊架 2.部位:地上 3.其他:全专业所有涉及到抗震支架的制作安装，包含现场实测、综合排布、深化优化、点位复核、图纸细化、材料供货、运输、现场安装、固定调试、验收送检、成品保护、配合消防及竣工验收等全部工作内容。所有相关人工、材料、机械、深化设计、措施、验收配套费用均包含在本次综合单价内，不另行计取任何费用。 5.满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m2	119520	8.83	1055361.6	0
合计							1411338.6	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-抗震支架
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					30061.51
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	30061.51
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	24416.16
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	5645.35
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-9-1	031401001015	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	0	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							30061.51

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-抗震支架
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-抗震支架
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-抗震支架
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-抗震支架
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	129726.01
合计					129726.01

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-抗震支架
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包-抗震支架　　标段： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	031301004001	项目名称	成品支架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
18230225	门型抗震支吊架 - 地下室抗震支吊架	m2	1	0	10.18	0	0.51	0	10.18	0	0.51
小计								0	10.18	0	0.51
清单项目综合单价								10.69000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	地下室抗震支吊架	m2	1	10.18	10.18		
	机械							

项目编码	031301004002	项目名称	成品支架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
18230225	门型抗震支吊架 - 地上抗震支吊架	m2	1	0	8.41	0	0.42	0	8.41	0	0.42
小计								0	8.41	0	0.42
清单项目综合单价								8.83000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	地上抗震支吊架	m2	1	8.41	8.41		
	机械							

项目编码	031401001015	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-抗震支架
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-抗震支架
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-抗震支架
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-燃气工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	615511.85	
2	措施项目	14321.35	
2.1	安全文明施工	14321.35	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	11859.3	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2462.05	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	56684.99	
5	含税建安工程造价	686518.19	
合计		686518.19	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-燃气工程　　第 1 页，共 16 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		室外部分					247864.79	0
1-1	031001008059	塑料管	(1)名称:SDR11系列聚乙烯(PE)燃气管(含管件) (2)规格:D110X10 (3)连接方式:电熔连接 (4)说明:包含吹扫、冲洗、试压、强度试验、严密实验、标识标记、开孔、封堵等管道配套内容 (5)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	220.96	217.12	47974.84	0
1-2	031001008060	塑料管	(1)名称:SDR11系列聚乙烯(PE)燃气管(含管件) (2)规格:D90X8.2 (3)连接方式:电熔连接 (4)说明:包含吹扫、冲洗、试压、强度试验、严密实验、标识标记、开孔、封堵等管道配套内容 (5)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	81.91	95.4	7814.21	0
1-3	031001008061	塑料管	(1)名称:SDR11系列聚乙烯(PE)燃气管(含管件) (2)规格:D63X5.8 (3)连接方式:电熔连接 (4)说明:包含吹扫、冲洗、试压、强度试验、严密实验、标识标记、开孔、封堵等管道配套内容 (5)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	319.6	55.47	17728.21	0
1-4	031002003001	塑料阀门	(1)名称:PE球阀 (2)规格:DN100 (3)材质:塑料 (4)连接方式:电熔连接 (5)说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 (6)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	2182.62	2182.62	0
1-5	031002001140	金属阀门	(1)名称:球阀 BBS (2)规格:DN40 (3)材质:钢制 (4)连接方式:螺纹连接 (5)说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 (6)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	249.91	499.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-燃气工程　　第 2 页，共 16 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	031002001141	金属阀门	(1)名称:放散阀 (2)规格:DN40 (3)材质:钢制 (4)连接方式:螺纹连接 (5)说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 (6)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	249.91	499.82	0
1-7	031002001142	金属阀门	1.名称:丝堵 2.规格:DN40 3.材质:钢制 4.连接方式:螺纹连接 5.说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 6.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	69.72	139.44	0
1-8	031001010001	室外管道碰头	(1)说明:包括但不限于自市政管网或燃气站接至工地红线内已施工的燃气预留点的燃气管道、拆除路面、挖沟槽土方、回填方及余方弃置等红线外所有工作内容；需负责报建、施工、验收、与现有管线或市政管网或燃气站碰口、调试、通气并承担此相关的市政燃气管网连接需的规划、施工许可、占道施工等相关手续和费用。 (2)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	处	1	52856.69	52856.69	0
1-9	031002001143	钢塑转换接头	(1)名称:钢塑转换接头(含相应的管配件) (2)规格:DN50 (3)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	100	200	0
1-10	031002001144	钢塑转换接头	(1)名称:钢塑转换接头(含相应的管配件) (2)规格:D63/DN50 (3)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	6	169	1014	0
1-11	031002001145	钢塑转换接头	(1)名称:钢塑转换接头(含相应的管配件) (2)规格:D63/DN15 (3)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	6	100	600	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-燃气工程　　第 3 页，共 16 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-12	031301003073	电熔套筒	(1)名称:电熔套筒 (2)规格:DN100 (3)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	6	154	924	0
1-13	031301003074	电熔套筒	(1)名称:电熔套筒 (2)规格:DN50 (3)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	4	70.3	281.2	0
1-14	031301003075	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN50(套管管径) 3.说明:钢套管套管DN150；含套管内的聚乙烯热收缩套DN50；含聚乙烯热收缩套防腐、含管口封堵及填充干河砂等 4.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	6	141.02	846.12	0
1-15	040504001001	砌筑井	(1)名称:PE球阀保护井 (2)类型:砖砌 (3)说明:含井盖、井座等阀门井安装 (4)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	1	1566.3	1566.3	0
1-16	040504001002	砌筑井	(1)名称:放散阀保护井 (2)类型:砖砌 (3)说明:含井盖、井座等阀门井安装 (4)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	2	1566.3	3132.6	0
1-17	010502027008	电缆沟、地沟	(1)名称:管沟(D90管使用) (2)类型:钢筋混凝土 (3)说明:C15砼垫层、C30砼浇灌沟内抹1:2水泥砂浆、Φ12@150、Φ16@120 (4)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	17.38	545.63	9483.05	0
1-18	010502027009	电缆沟、地沟	(1)名称:管沟(D63管使用) (2)类型:钢筋混凝土 (3)说明:C15砼垫层、C30砼浇灌沟内抹1:2水泥砂浆、Φ12@150、Φ16@120 (4)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	133.6	506.61	67683.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-燃气工程　　第 4 页，共 16 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-19	030409008001	铺砂、盖保护板(砖)	(1)名称:聚乙烯保护板 (2)规格:厚度不小于5mm (3)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	471.49	23.01	10848.98	0
1-20	040205003001	标志牌	(1)名称:标志桩 (2)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	71	144.07	10228.97	0
1-21	040205003002	电子标签	(1)名称:电子标签 (2)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	块	57	190.22	10842.54	0
1-22	030308001001	X射线探伤	(1)名称:X射线探伤 (2)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	张	6	86.38	518.28	0
2		室内部分					367647.06	0
2-1	031006005001	智慧厨房配套设备	(1)名称:智慧厨房配套设备 (2)规格:5G智能网关、激光甲烷报警器、电磁阀无线控制器阀 (3)材质:满足设计及验收要求 (4)说明:含接线、燃气表需满足分项计量/费、信号采集、数据处理、存储及实时数据上传、远传预付费、温压补偿的功能 (5)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	20	1232.28	24645.6	0
2-2	031006005002	燃气表	(1)名称:NB-2.5无线远传超声波燃气表 (2)规格:Qmax=4Nm³/h (3)材质:满足设计及验收要求 (4)说明:含接线、燃气表需满足分项计量/费、信号采集、数据处理、存储及实时数据上传、远传预付费、温压补偿的功能 (5)综合:综合考虑管井内外安装 (6)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	20	799.97	15999.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-燃气工程　　第 5 页，共 16 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	031006005003	燃气表	(1)名称:NB-4无线远传超声波燃气表 (2)规格:Qmax=6Nm³/h (3)材质:满足设计及验收要求 (4)说明:含接线、燃气表需满足分项计量/费、信号采集、数据处理、存储及实时数据上传、远传预付费、温压补偿的功能 (5)综合:综合考虑管井内外安装 (6)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	20	942.45	18849	0
2-4	031006011001	调压箱、调压装置	(1)名称:低压调压器 (2)规格:Q=4Nm³/H P1=7KPA P2=2.5KPA (3)材质:满足设计及验收要求 (4)连接方式:螺纹连接 (5)综合:综合考虑管井内外安装 (6)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	102	419.54	42793.08	0
2-5	031006011002	调压箱、调压装置	(1)名称:低压调压器 (2)规格:Q=25Nm³/H P1=7KPA P2=2.5KPA (3)材质:满足设计及验收要求 (4)连接方式:螺纹连接 (5)综合:综合考虑管井内外安装 (6)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	34	1021.48	34730.32	0
2-6	031002017001	成品表箱	(1)名称:下降立管控制阀阀门保护箱(DN50) (2)规格:综合考虑 (3)材质:复合材料箱体 (4)说明:包含控制阀、防撞保护、刷漆等阀门箱配套内容 (5)综合:综合考虑管井内外安装 (6)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	2728.02	2728.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-燃气工程　　第 6 页，共 16 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7	031002017002	成品表箱	(1)名称:下降立管控制阀阀门保护箱(DN40) (2)规格:综合考虑 (3)材质:复合材料箱体 (4)说明:包含控制阀、防撞保护、刷漆、接地、基础等阀门箱配套内容 (5)综合:综合考虑管井内外安装 (6)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	3	2440.88	7322.64	0
2-8	031002017003	成品表箱	(1)名称:出地阀门箱 (2)规格:综合考虑 (3)材质:复合材料箱体 (4)说明:包含防撞保护、刷漆、接地、基础等阀门箱配套内容 (5)综合:综合考虑管井内外安装 (6)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	1267.48	1267.48	0
2-9	031002017004	成品表箱	(1)名称:紧急切断阀阀门箱 (2)规格:综合考虑 (3)材质:复合材料箱体 (4)说明:包含防撞保护、刷漆、接地、基础等阀门箱配套内容 (5)综合:综合考虑管井内外安装 (6)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	1267.48	1267.48	0
2-10	031002017005	成品表箱	(1)名称:放散阀阀门保护箱 (2)规格:综合考虑 (3)材质:复合材料箱体 (4)说明:包含防撞保护、刷漆、接地、基础等阀门箱配套内容 (5)综合:综合考虑管井内外安装 (6)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	1267.48	1267.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-燃气工程　　第 7 页，共 16 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11	031002017006	成品表箱	(1)名称:放液阀保护箱 (2)规格:综合考虑 (3)材质:复合材料箱体 (4)说明:包含防撞保护、刷漆、接地、基础等阀门箱配套内容 (5)综合:综合考虑管井内外安装 (6)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	4	1267.48	5069.92	0
2-12	031002017007	成品表箱	(1)名称:成品调压箱 (2)规格:P1=0.08-1.0MPA，P2=7KPA，QMAX=100M³/H（1路、无旁通、含过滤器、箱体及超压切断装置等调压箱配套内容） (3)材质:综合考虑 (4)说明:包含防撞保护、刷漆、接地、基础等阀门箱配套内容 (5)综合:综合考虑管井内外安装 (6)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	14802.8	14802.8	0
2-13	031001003001	无缝钢管	(1)名称:无缝钢管(含管件) (2)规格:DN80 (3)连接方式:焊接 (4)说明:包含吹扫、冲洗、试压、强度试验、严密实验、标识标记、接地跨接、开孔、封堵、支吊架制作安装、除锈刷漆、防腐、焊缝检查等管道配套内容 (5)综合:综合考虑管井内外安装 (6)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	157.06	175.59	27578.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-燃气工程　　第 8 页，共 16 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-14	031001003002	无缝钢管	(1)名称:无缝钢管(含管件) (2)规格:DN50 (3)连接方式:焊接 (4)说明:包含吹扫、冲洗、试压、强度试验、严密实验、标识标记、接地跨接、开孔、封堵、支吊架制作安装、除锈刷漆、防腐、焊缝检查等管道配套内容 (5)综合:综合考虑管井内外安装 (6)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	115.83	107.4	12440.14	0
2-15	031001003003	无缝钢管	(1)名称:无缝钢管(含管件) (2)规格:DN40 (3)连接方式:焊接 (4)说明:包含吹扫、冲洗、试压、强度试验、严密实验、标识标记、接地跨接、开孔、封堵、支吊架制作安装、除锈刷漆、防腐、焊缝检查等管道配套内容 (5)综合:综合考虑管井内外安装 (6)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	343.77	102.23	35143.61	0
2-16	031001002012	无缝钢管	(1)名称:无缝钢管(含管件) (2)规格:DN20 (3)连接方式:螺纹连接 (4)说明:包含吹扫、冲洗、试压、强度试验、严密实验、标识标记、接地跨接、开孔、封堵、支吊架制作安装、除锈刷漆、防腐、焊缝检查等管道配套内容 (5)综合:综合考虑管井内外安装 (6)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	68	66.37	4513.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-燃气工程　　第 9 页，共 16 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-17	031001002013	无缝钢管	(1)名称:无缝钢管(含管件) (2)规格:DN15 (3)连接方式:螺纹连接 (4)说明:包含吹扫、冲洗、试压、强度试验、严密实验、标识标记、接地跨接、开孔、封堵、支吊架制作安装、除锈刷漆、防腐、焊缝检查等管道配套内容 (5)综合:综合考虑管井内外安装 (6)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	286.74	61.92	17754.94	0
2-18	031001002014	无缝钢管	(1)名称:无缝钢管(含管件) (2)规格:DN50(厚壁管不小于4mm) (3)连接方式:焊接 (4)说明:包含吹扫、冲洗、试压、强度试验、严密实验、标识标记、接地跨接、开孔、封堵、支吊架制作安装、除锈刷漆、防腐、焊缝检查等管道配套内容 (5)综合:综合考虑管井内外安装 (6)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	14.21	138.36	1966.1	0
2-19	031001002015	无缝钢管	(1)名称:无缝钢管(含管件) (2)规格:DN40(厚壁管不小于4mm) (3)连接方式:焊接 (4)说明:包含吹扫、冲洗、试压、强度试验、严密实验、标识标记、接地跨接、开孔、封堵、支吊架制作安装、除锈刷漆、防腐、焊缝检查等管道配套内容 (5)综合:综合考虑管井内外安装 (6)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	50	113.59	5679.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-燃气工程　　第 10 页，共 16 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-20	031001003004	无缝钢管	(1)名称:无缝钢管10#(含管件) (2)规格:D32X3 (3)连接方式:焊接 (4)说明:包含吹扫、冲洗、试压、强度试验、严密实验、标识标记、接地跨接、开孔、封堵、支吊架制作安装、除锈刷漆、防腐、焊缝检查等管道配套内容 (5)综合:综合考虑管井内外安装 (6)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	50	70.21	3510.5	0
2-21	031001003005	无缝钢管	(1)名称:无缝钢管10#(含管件) (2)规格:D22X3 (3)连接方式:焊接 (4)说明:包含吹扫、冲洗、试压、强度试验、严密实验、标识标记、接地跨接、开孔、封堵、支吊架制作安装、除锈刷漆、防腐、焊缝检查等管道配套内容 (5)综合:综合考虑管井内外安装 (6)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	50	73.63	3681.5	0
2-22	031001002016	波纹管	(1)名称:不锈钢波纹管(含管件) (2)规格:DN15 (3)连接方式:螺纹连接 (4)说明:包含吹扫、冲洗、试压、强度试验、严密实验、标识标记、接地跨接、开孔、封堵、焊缝检查等管道配套内容 (5)综合:综合考虑管井内外安装 (6)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	50	78.03	3901.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-燃气工程　　第 11 页，共 16 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-23	031001002017	波纹管	(1)名称:定长不锈钢波纹管(含管件) (2)规格:DN10（L=2000mm） (3)连接方式:螺纹连接 (4)说明:包含吹扫、冲洗、试压、强度试验、严密实验、标识标记、接地跨接、开孔、封堵、焊缝检查等管道配套内容 (5)综合:综合考虑管井内外安装 (6)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	根	50	89.11	4455.5	0
2-24	070110016001	楼梯预制踏步板	(1)名称:踏步保护 (2)综合:综合考虑管井内外安装 (3)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	3.07	264.04	810.6	0
2-25	031002001146	金属阀门	(1)名称:电动防爆紧急切断阀 (2)规格:DN80 (3)材质:钢制 (4)连接方式:法兰连接 (5)说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 (6)综合:综合考虑管井内外安装 (7)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	9386.95	9386.95	0
2-26	031002001147	金属阀门	(1)名称:紧急切断阀 (2)规格:DN25 (3)材质:钢制 (4)连接方式:螺纹连接 (5)说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 (6)综合:综合考虑管井内外安装 (7)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	34	406.17	13809.78	0
2-27	031002001148	金属阀门	(1)名称:紧急切断阀 (2)规格:DN15 (3)材质:钢制 (4)连接方式:螺纹连接 (5)说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 (6)综合:综合考虑管井内外安装 (7)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	102	40.26	4106.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-燃气工程　　第 12 页，共 16 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-28	031002001149	金属阀门	(1)名称:法兰球阀 (2)规格:DN50 (3)材质:钢制 (4)连接方式:法兰连接 (5)说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 (6)综合:综合考虑管井内外安装 (7)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	704.15	704.15	0
2-29	031002001150	金属阀门	(1)名称:电磁阀 (2)规格:DN15 (3)材质:钢制 (4)连接方式:螺纹连接 (5)说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 (6)综合:综合考虑管井内外安装 (7)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	136	40.26	5475.36	0
2-30	031002001151	金属阀门	(1)名称:自闭阀 (2)规格:DN15 (3)材质:钢制 (4)连接方式:螺纹连接 (5)说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 (6)综合:综合考虑管井内外安装 (7)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	136	61.38	8347.68	0
2-31	031002007005	补偿器	(1)名称:补偿器 (2)规格:D89X4无缝钢管煨弯 (3)材质:钢制 (4)连接方式:综合考虑 (5)说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 (6)综合:综合考虑管井内外安装 (7)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	42.45	84.9	0
2-32	031002007006	补偿器	(1)名称:补偿器 (2)规格:D57X4无缝钢管煨弯 (3)材质:钢制 (4)连接方式:综合考虑 (5)说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 (6)综合:综合考虑管井内外安装 (7)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	17.8	35.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-燃气工程　　第 13 页，共 16 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-33	031002007007	补偿器	(1)名称:补偿器 (2)规格:D48X4无缝钢管煨弯 (3)材质:钢制 (4)连接方式:综合考虑 (5)说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 (6)综合:综合考虑管井内外安装 (7)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	6	17.8	106.8	0
2-34	031002001152	金属阀门	(1)名称:钢制无缝大小头 (2)规格:DN80X50 (3)材质:钢制 (4)连接方式:法兰连接 (5)说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 (6)综合:综合考虑管井内外安装 (7)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	355.09	710.18	0
2-35	031002001153	金属阀门	(1)名称:钢制无缝大小头 (2)规格:DN80X40 (3)材质:钢制 (4)连接方式:法兰连接 (5)说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 (6)综合:综合考虑管井内外安装 (7)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	3	355.09	1065.27	0
2-36	031002001154	金属阀门	(1)名称:钢制无缝大小头 (2)规格:DN50X15 (3)材质:钢制 (4)连接方式:螺纹连接 (5)说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 (6)综合:综合考虑管井内外安装 (7)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	3	80.97	242.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-燃气工程　　第 14 页，共 16 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-37	031002001155	金属阀门	(1)名称:钢制无缝大小头 (2)规格:DN40X15 (3)材质:钢制 (4)连接方式:螺纹连接 (5)说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 (6)综合:综合考虑管井内外安装 (7)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	75.36	75.36	0
2-38	031002001156	金属阀门	(1)名称:大小头 (2)规格:DN25X15 (3)材质:钢制 (4)连接方式:螺纹连接 (5)说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 (6)综合:综合考虑管井内外安装 (7)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	34	49.55	1684.7	0
2-39	031002001157	金属阀门	(1)名称:大小头 (2)规格:DN20X15 (3)材质:钢制 (4)连接方式:螺纹连接 (5)说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 (6)综合:综合考虑管井内外安装 (7)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	68	45.38	3085.84	0
2-40	031002001158	金属阀门	(1)名称:放液球阀 (2)规格:DN15 (3)材质:钢制 (4)连接方式:螺纹连接 (5)说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 (6)综合:综合考虑管井内外安装 (7)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	4	71.23	284.92	0
2-41	031002001159	金属阀门	(1)名称:螺纹球阀 (2)规格:DN25 (3)材质:钢制 (4)连接方式:螺纹连接 (5)说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 (6)综合:综合考虑管井内外安装 (7)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	36	288.86	10398.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-燃气工程　　第 15 页，共 16 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-42	031002001160	金属阀门	(1)名称:螺纹球阀 (2)规格:DN15 (3)材质:钢制 (4)连接方式:螺纹连接 (5)说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 (6)综合:综合考虑管井内外安装 (7)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	50	180.1	9005	0
2-43	031002001161	金属阀门	(1)名称:丝堵 (2)规格:DN25 (3)材质:钢制 (4)连接方式:螺纹连接 (5)说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 (6)综合:综合考虑管井内外安装 (7)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	50	30.78	1539	0
2-44	031002001162	金属阀门	(1)名称:丝堵 (2)规格:DN15 (3)材质:钢制 (4)连接方式:螺纹连接 (5)说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 (6)综合:综合考虑管井内外安装 (7)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	50	22.43	1121.5	0
2-45	031002001163	金属阀门	(1)名称:转换接头 (2)规格:DN15 (3)材质:钢制 (4)连接方式:螺纹连接 (5)说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 (6)综合:综合考虑管井内外安装 (7)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	50	22.43	1121.5	0
2-46	031002001164	金属阀门	(1)名称:旋塞阀KC-140 (2)规格:DN15 (3)材质:钢制 (4)连接方式:螺纹连接 (5)说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 (6)综合:综合考虑管井内外安装 (7)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	50	57.15	2857.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-燃气工程　　第 16 页，共 16 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-47	031002009001	法兰	(1)名称:法兰 (2)规格:DN50 (3)材质:钢制 (4)连接方式:焊接 (5)说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 (6)综合:综合考虑管井内外安装 (7)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	副	2	109.12	218.24	0
合计							615511.85	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-燃气工程
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					14321.35
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	14321.35
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	11859.3
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2462.05
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-9-1	031401001016	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	0	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							14321.35

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-燃气工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-燃气工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-燃气工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-燃气工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	56684.99
合计					56684.99

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-燃气工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包-燃气工程　　标段： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	031001008059	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030805-43	室外燃气塑料管(电熔焊) 公称外径dn(mm) 110＜dn≤160 ˆ SDR11系列聚乙烯（PE）燃气管(含管件) D110X10	10m	0.1	263.91	1737.44	12.25	157.58	26.391	173.744	1.225	15.758
小计								26.391	173.744	1.225	15.758
清单项目综合单价											217.11800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.7161	1.3889	5.16		
		技工人工费	元	12.6115	1.3661	17.23		
		高级技工人工费	元	2.9052	1.3773	4		
	材料	其他材料费	元	0.498	0.885	0.44		
		塑料燃气管件(电熔焊) dn160	个	0.513	216.18	110.9		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.004	31.12	0.12		
		电熔焊接机	台班	0.006	120.31	0.72		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.001	379.44	0.38		

项目编码	031001008060	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030805-41	室外燃气塑料管(电熔焊) 公称外径dn(mm) 63＜dn≤90 ˆ SDR11系列聚乙烯（PE）燃气管(含管件) D90X8.2	10m	0.1	171.28	692.87	9.22	80.63	17.128	69.287	0.922	8.063
小计								17.128	69.287	0.922	8.063
清单项目综合单价											95.40000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.4156	1.3889	3.36		
		技工人工费	元	8.1786	1.3661	11.17		
		高级技工人工费	元	1.8876	1.3773	2.6		
	材料	其他材料费	元	0.444	0.885	0.39		
		砂轮片 Φ200mm	片	0.007	14.69	0.1		
		塑料燃气管件(电熔焊) dn90	个	0.376	69.91	26.29		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.002	31.12	0.06		
		电熔焊接机	台班	0.004	120.31	0.48		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.001	379.44	0.38		

项目编码	031001008061	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030805-40	室外燃气塑料管(电熔焊) 公称外径dn(mm) dn≤63 ˆ SDR11系列聚乙烯（PE）燃气管(含管件) D63X5.8	10m	0.1	140.09	352.83	6.51	55.18	14.009	35.283	0.651	5.518
小计								14.009	35.283	0.651	5.518
清单项目综合单价											55.46100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.9769	1.3889	2.75		
		技工人工费	元	6.7052	1.3661	9.16		
		高级技工人工费	元	1.5272	1.3773	2.1		
	材料	其他材料费	元	0.162	0.885	0.14		
		砂轮片 Φ200mm	片	0.006	14.69	0.09		
		塑料燃气管件(电熔焊) dn63	个	0.376	37.91	14.25		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.001	31.12	0.03		
		电熔焊接机	台班	0.002	120.31	0.24		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.001	379.44	0.38		

项目编码	031002003001	项目名称	塑料阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-124	塑料阀门安装(熔接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˆ PE球阀 DN100	个	1	50.48	2017.89	0	114.25	50.48	2017.89	0	114.25
小计								50.48	2017.89	0	114.25
清单项目综合单价											2182.62000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.257	1.3889	10.08		
		技工人工费	元	24.443	1.3661	33.39		
		高级技工人工费	元	5.088	1.3773	7.01		
	材料	电	kW·h	0.524	0.67	0.35		
		其他材料费	元	2.035	0.885	1.8		
		铁砂布	张	0.042	1.05	0.04		
		锯条(各种规格)	根	0.236	0.68	0.16		
	机械							

项目编码	031002001140	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˆ 球阀 BBS DN40	个	1	31.68	199.85	0	18.38	31.68	199.85	0	18.38
小计								31.68	199.85	0	18.38
清单项目综合单价											249.91000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3661	20.76		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3773	4.67		
	材料	其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
		橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
	机械							

项目编码	031002001141	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˆ 放散阀 DN40	个	1	31.68	199.85	0	18.38	31.68	199.85	0	18.38
小计								31.68	199.85	0	18.38

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								249.91000000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25			
		技工人工费	元	15.198	1.3661	20.76			
		高级技工人工费	元	3.389	1.3773	4.67			
	材料	其他材料费	元	0.36	0.885	0.32			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05			
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27			
		锯条	根	0.23	0.68	0.16			
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99			
	机械								
项目编码	031002001142	项目名称	金属阀门		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 丝堵 DN40	个	1	31.68	28.24	0	9.8	31.68	28.24	0	9.8
小计								31.68	28.24	0	9.8

清单项目综合单价								69.72000000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25			
		技工人工费	元	15.198	1.3661	20.76			
		高级技工人工费	元	3.389	1.3773	4.67			
	材料	其他材料费	元	0.36	0.885	0.32			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05			
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27			
		锯条	根	0.23	0.68	0.16			
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99			
	机械								
项目编码	031001010001	项目名称	室外管道碰头		计量单位	处			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	燃气接驳服务费	项	1	48672.57	0	0	0	48672.57	0	0	0
030805-67	室外燃气钢管新旧管连接 公称直径DN(mm) 100<DN≤200	处	1	2902.59	124	357.69	799.84	2902.59	124	357.69	799.84
小计								51575.16	124	357.69	799.84

清单项目综合单价								52856.69000000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	409.322	1.3889	568.51			
		技工人工费	元	1388.089	1.3661	1896.27			
		高级技工人工费	元	317.873	1.3773	437.81			
		燃气接驳服务费 人工费	项	1	48672.57	48672.57			
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	2.2	7.4	16.28			
		其他材料费	元	4.9	0.885	4.34			
		氧气(工业用)	m3	3.6	17.33	62.39			
		氮气	m3	3.31	5.44	18.01			
		乙炔气	kg	1.57	14.64	22.98			
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.2	575.03	115.01			
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	1.44	166.5	239.76			
		其他机械费	元	3.3	0.885	2.92			
项目编码	031002001143	项目名称	钢塑转换接头		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	钢塑转换接头(含相应的管配件) DN50	个	1	41	59	0	0	41	59	0	0
小计								41	59	0	0

清单项目综合单价								100.000000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031002001144	项目名称	钢塑转换接头		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	钢塑转换接头(含相应的管配件) D63/DN50	个	1	41	128	0	0	41	128	0	0
小计								41	128	0	0

清单项目综合单价								169.000000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031002001145	项目名称	钢塑转换接头		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	钢塑转换接头(含相应的管配件) D63/DN15	个	1	41	59	0	0	41	59	0	0
小计								41	59	0	0

清单项目综合单价								100.000000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031301003073	项目名称	电熔套筒		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	电熔套筒 DN100	个	1	100	54	0	0	100	54	0	0
小计								100	54	0	0

清单项目综合单价								154.000000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031301003074	项目名称	电熔套筒		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

独立费	电熔套筒 DN50	个	1	50	20.3	0	0	50	20.3	0	0	
小计								50	20.3	0	0	
清单项目综合单价											70.3000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003075	项目名称	套管					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	聚乙烯热收缩套DN50	个	1	0	11.3	0	0	0	11.3	0	0	
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.26	53.3	2.43	17.73	56.26	53.3	2.43	17.73	
小计								56.26	64.6	2.43	17.73	
清单项目综合单价											141.02000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.01	1.3889		11.13		
		技工人工费				元	27.262	1.3661		37.24		
		高级技工人工费				元	5.726	1.3773		7.89		
	材料	水泥 P.042.5				kg	0.44	0.351		0.15		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm				m	0.318	65.4		20.8		
		其他材料费				元	1.23	0.885		1.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.057	19.03		1.08		
		圆钢 Φ10mm~14mm				kg	0.158	3.81		0.6		
		钢丝刷子				把	0.006	14.6		0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.029	5.6		0.16		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.037	6.51		0.24		
		汽油 70#~90#				kg	0.009	6.67		0.06		
		氧气				m3	0.09	6.19		0.56		
		乙炔气				kg	0.03	14.64		0.44		
		砂子				kg	1.319	0.78		1.03		
		油麻				kg	2.194	11.5		25.23		
		密封油膏				kg	0.258	6.86		1.77		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.013	20.46		0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.013	166.5		2.16		
项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井					计量单位		座		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040604-23换	直埋阀井、放散阀井砌筑 轻型方形铸铁井盖 385mm×265mm	座	1	691.73	657.58	0.99	216	691.73	657.58	0.99	216	
小计								691.73	657.58	0.99	216	
清单项目综合单价											1566.30000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	385.409	1.3889		535.29		
		技工人工费				元	114.517	1.3661		156.44		
	材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)				千块	0.15	690.27		103.54		
		轻型方形铸铁井盖 385mm×265mm				套	1.01	452.64		457.17		
		水				m3	0.001	4.62		0		
		湿拌砌筑砂浆 M10				m3	0.08	317.33		25.39		
		湿拌地面砂浆 M20				m3	0.02	352.32		7.05		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.15	386.13		57.92		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.51	1		6.51		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.08	12.38		0.99		
项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井					计量单位		座		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040604-23	直埋阀井、放散阀井砌筑	座	1	691.73	657.58	0.99	216	691.73	657.58	0.99	216	
小计								691.73	657.58	0.99	216	
清单项目综合单价											1566.30000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	385.409	1.3889		535.29		
		技工人工费				元	114.517	1.3661		156.44		
	材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)				千块	0.15	690.27		103.54		
		轻型方形铸铁井盖 385mm×265mm				套	1.01	452.64		457.17		
		湿拌地面砂浆 M20				m3	0.02	352.32		7.05		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.15	386.13		57.92		
		水				m3	0.001	4.62		0		
		湿拌砌筑砂浆 M10				m3	0.08	317.33		25.39		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.51	1		6.51		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.08	12.38		0.99		
项目编码	010502027008	项目名称	电缆沟、地沟					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.006502	640.29	3802.33	128.12	368.7	4.16316558	24.72274966	0.83303624	2.3972874	
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.000202	3115.6	1338.61	39.23	894.18	0.6293512	0.27039922	0.00792446	0.18062436	
010002-52	非泵送现浇混凝土 钢管混凝土	10m3	0.030265	2246.45	3993.52	14.4	795.16	67.98880925	120.8638828	0.435816	24.0655174	
010006-55	电缆沟、地沟 木模板	100m2	0.013902	7838.95	1489.1	0.24	2148.82	108.9770829	20.7014682	0.00333648	29.87289564	
010002-105	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 10< Φ≤25	t	0.000116	391.07	4357.25	9.24	322	0.04536412	0.505441	0.00107184	0.037352	
010002-105	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 10< Φ≤25	t	0.021922	391.07	4357.25	9.24	322	8.57303654	95.5196345	0.20255928	7.058884	
010002-106	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 10< Φ≤25	t	0.000116	879.12	54.94	76.91	240.87	0.10197792	0.00637304	0.00892156	0.02794092	
010002-106	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 10< Φ≤25	t	0.021922	879.12	54.94	76.91	240.87	19.27206864	1.20439468	1.68602102	5.28035214	
小计								209.7508562	263.7943431	3.17868688	68.92085386	
清单项目综合单价											545.64473999	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.654107	1.3889		21.74		
		技工人工费				元	137.61559	1.3661		188		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	0.341757	5.35		1.83		
		铁钉（综合）				kg	0.253636	5.64		1.43		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.305673	387.45		118.43		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.001317	1685.84		2.22		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	0.158665	7.63		1.21		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ>10				t	0.022588	4250.44		96.01		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.065667	369.99		24.3		
		零星卡具				kg	0.020991	5.75		0.12		

工程量清单综合单价分析表

		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.27228	4.42	1.2		
		脱模剂	kg	0.141024	7.43	1.05		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.293085	43.36	12.71		
		水	m3	0.154865	4.62	0.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.562749	1	2.56		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.009917	170.9	1.69		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.000427	26.15	0.01		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.001983	38.1	0.08		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.00573	22.36	0.13		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.002536	305.28	0.77		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.0426	11.61	0.49		

项目编码	010502027009	项目名称	电缆沟、地沟	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ˉ 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.006228	640.29	3802.33	128.12	368.7	3.98772612	23.68091124	0.79793136	2.2962636
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.0002	3115.6	1338.61	39.23	894.18	0.62312	0.267722	0.007846	0.178836
010002-52	非泵送现浇混凝土 钢管混凝土	10m3	0.028294	2246.45	3993.52	14.4	795.16	63.5610563	112.9926549	0.4074336	22.49825704
010006-55	电缆沟、地沟 木模板	100m2	0.013631	7838.95	1489.1	0.24	2148.82	106.8527275	20.2979221	0.00327144	29.29056542
010002-105	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.000113	391.07	4357.25	9.24	322	0.04419091	0.49236925	0.00104412	0.036386
010002-105	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.018661	391.07	4357.25	9.24	322	7.29775727	81.310642225	0.17242764	6.008842
010002-106	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.000113	879.12	54.94	76.91	240.87	0.09934056	0.00620822	0.00869083	0.02721831
010002-106	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.018661	879.12	54.94	76.91	240.87	16.40525832	1.02523534	1.43521751	4.49487507
小计								198.8711769	240.0736653	2.8338625	64.83124344
清单项目综合单价											506.60994815

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.789295	1.3889	20.54		
		技工人工费	元	130.5322	1.3661	178.32		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.335116	5.35	1.79		
		铁钉（综合）	kg	0.248742	5.64	1.4		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.285763	387.45	110.72		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.001292	1685.84	2.18		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.062898	369.99	23.27		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ＞10	t	0.019242	4250.44	81.79		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.135162	7.63	1.03		
		零星卡具	kg	0.020582	5.75	0.12		
		脱模剂	kg	0.138301	7.43	1.03		
		水	m3	0.144857	4.62	0.67		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.287406	43.36	12.46		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.266976	4.42	1.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.423052	1	2.42		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.008448	170.9	1.44		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.000422	26.15	0.01		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.002429	305.28	0.74		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.039941	11.61	0.46		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.00169	38.1	0.06		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.004881	22.36	0.11		

项目编码	030409008001	项目名称	铺砂、盖保护板(砖)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040604-22	聚乙烯保护板安装 ˉ 聚乙烯保护板 厚度不小于5mm	10m	0.1	3.56	214.82	0	11.69	0.356	21.482	0	1.169
小计								0.356	21.482	0	1.169
清单项目综合单价											23.00700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.2256	1.3889	0.31		
		技工人工费	元	0.0314	1.3661	0.04		
	材料	塑料接驳栓 25mm	个	0.21	0.44	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001	1	0		
	机械							

项目编码	040205003001	项目名称	标志牌	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040604-17	标志桩安装 埋地式 ˉ 标志桩	件	1	48.01	79.39	0	16.67	48.01	79.39	0	16.67
小计								48.01	79.39	0	16.67
清单项目综合单价											144.07000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	30.408	1.3889	42.23		
		技工人工费	元	4.232	1.3661	5.78		
	材料	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.152	387.45	58.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.59	1	0.59		
	机械							

项目编码	040205003002	项目名称	电子标签	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040604-21	电子标识器安装 ˉ 电子标签	10个	0.1	35.55	1768.7	0	97.85	3.555	176.87	0	9.785
小计								3.555	176.87	0	9.785
清单项目综合单价											190.21000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.2524	1.3889	3.13		
		技工人工费	元	0.3129	1.3661	0.43		
	材料	PVC面布 6.6cm×25m	卷	0.45	3.63	1.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.016	1	0.02		
	机械							

项目编码	030308001001	项目名称	X射线探伤	计量单位	张

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030504-1	X射线探伤 板厚δ(mm) δ≤16	10张	0.1	449.51	112.96	164.87	136.38	44.951	11.296	16.487	13.638
小计								44.951	11.296	16.487	13.638
清单项目综合单价											86.37200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	10.1734	1.3889	14.13		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	9.5411	1.3661	13.03		
		高级技工人工费	元	12.9143	1.3773	17.79		
	材料	电	kW·h	0.075	0.67	0.05		
		其他材料费	元	0.49	0.885	0.43		
		铅板 80×300×3	块	0.038	6.19	0.24		
		阿拉伯铅号码	套	0.038	9.73	0.37		
		英文铅号码	套	0.038	13.27	0.5		
		塑料暗袋 80×300	副	0.058	8.85	0.51		
		医用白胶布	m2	0.012	0.51	0.01		
		显影剂	L	0.026	1.21	0.03		
		X射线胶片 80×300	张	1.2	6.23	7.48		
		定影剂	L	0.026	4.65	0.12		
		水	m3	0.015	4.62	0.07		
		增感屏 80×300	副	0.045	15.93	0.72		
		像质计	个	0.058	13.27	0.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	18.735	0.88	16.49		

项目编码	031006005001	项目名称	智慧厨房配套设备	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
060513-6	网关及交换机设备安装 、调试 网络编码器	台	1	164.36	0.8	2.46	43.71	164.36	0.8	2.46	43.71
060802-14	控制器安装 空气压力控制器	台	1	77.2	0.45	11.61	21.28	77.2	0.45	11.61	21.28
060604-56	报警器安装 ~ 5G智能网关、激光甲烷报警器、电磁阀无线控制器阀	套	1	109.2	770.75	1.42	29.04	109.2	770.75	1.42	29.04
小计								350.76	772	15.49	94.03
清单项目综合单价											1232.28000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	49.552	1.3889	68.82		
		技工人工费	元	151.649	1.3661	207.17		
		高级技工人工费	元	54.287	1.3773	74.77		
	材料	室内组合排架铭牌	个	1	0.8	0.8		
		自攻螺钉 M10×30～50	个	4.08	0.07	0.29		
		塑料膨胀管 Φ6～8mm	个	4.08	0.04	0.16		
		脱脂棉	kg	0.02	11.55	0.23		
		清洁剂	瓶	0.1	5.31	0.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.08	1	0.08		
	机械	仪器仪表使用费	元	17.611	0.88	15.5		

项目编码	031006005002	项目名称	燃气表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030806-13	民用燃气表安装 燃气表型号 2.0m3/h ~ NB-2.5无线远传超声波燃气表	块	1	102.23	669.34	0	28.4	102.23	669.34	0	28.4
小计								102.23	669.34	0	28.4
清单项目综合单价											799.97000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.388	1.3889	19.98		
		技工人工费	元	48.877	1.3661	66.77		
		高级技工人工费	元	11.236	1.3773	15.48		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.5	0.09	0.05		
		燃气计量表接头	套	2.02	13.27	26.81		
	机械							

项目编码	031006005003	项目名称	燃气表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030806-13	民用燃气表安装 燃气表型号 2.0m3/h ~ NB-4无线远传超声波燃气表	块	1	102.23	811.82	0	28.4	102.23	811.82	0	28.4
小计								102.23	811.82	0	28.4
清单项目综合单价											942.45000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.388	1.3889	19.98		
		技工人工费	元	48.877	1.3661	66.77		
		高级技工人工费	元	11.236	1.3773	15.48		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.5	0.09	0.05		
		燃气计量表接头	套	2.02	13.27	26.81		
	机械							

项目编码	031006011001	项目名称	调压箱、调压装置	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030806-29	室内调压器安装 居民用户调压器 ~ 低低压调压器 Q=4Nm³/H P1=7KPA P2=2.5KPA	个	1	46.83	343.16	0	29.55	46.83	343.16	0	29.55
小计								46.83	343.16	0	29.55
清单项目综合单价											419.54000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.629	1.3889	9.21		
		技工人工费	元	22.407	1.3661	30.61		
		高级技工人工费	元	5.088	1.3773	7.01		
	材料	其他材料费	元	0.72	0.885	0.64		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1	1.81	1.81		
	机械							

项目编码	031006011002	项目名称	调压箱、调压装置	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030806-30	室内调压器安装(m3/h) 25 ~ 低低压调压器 Q=25Nm³/H P1=7KPA P2=2.5KPA	个	1	89.23	865.37	0	66.88	89.23	865.37	0	66.88
小计								89.23	865.37	0	66.88
清单项目综合单价											1021.48000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.513	1.3889	17.38		
		技工人工费	元	42.766	1.3661	58.42		
		高级技工人工费	元	9.753	1.3773	13.43		
	材料	其他材料费	元	0.83	0.885	0.73		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1	1.81	1.81		
		冲压异径管 DN50/DN15	个	1	1.77	1.77		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	031002017001	项目名称	成品表箱				计量单位		个	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030806-42	燃气表箱、阀门箱制作安装 箱体规格(长m×宽m×厚m) 1.1x0.8x0.35	套	1	655.93	218.33	194.81	198.41	655.93	218.33	194.81	198.41
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 下降立管控制阀 DN50	个	1	33.39	1350.78	0	76.37	33.39	1350.78	0	76.37
小计								689.32	1569.11	194.81	274.78
清单项目综合单价											2728.02000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	97.231		1.3889		135.04		
		技工人工费			元	329.633		1.3661		450.31		
		高级技工人工费			元	75.488		1.3773		103.97		
	材料	普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm			kg	36.44		3.173		115.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	1.92		7.4		14.21		
		黑玛钢活接头 DN50			个	1.01		8.97		9.06		
		其他材料费			元	7.33		0.885		6.49		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.01		6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.768		0.09		0.34		
		锯条			根	0.32		0.68		0.22		
		扁钢 <60			kg	1.54		4.4		6.78		
		角钢 <60			kg	12.1		4.06		49.13		
		膨胀螺栓 M8×100			套	4		0.71		2.84		
		石膏粉			kg	0.78		0.53		0.41		
		酚醛调和漆			kg	0.5		11.5		5.75		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.5		11.83		5.92		
		清油 C01-1			kg	0.49		16.99		8.33		
		溶剂汽油 200#			kg	0.61		5.31		3.24		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.52		166.5		86.58		
		其他机械费			元	14.86		0.885		13.15		
		联合冲剪机 厚度T（mm） T=16			台班	0.23		296.89		68.28		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3			台班	0.09		297.76		26.8		
项目编码	031002017002	项目名称	成品表箱				计量单位		个	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030806-42	燃气表箱、阀门箱制作安装 箱体规格(长m×宽m×厚m) 1.1x0.8x0.35	套	1	655.93	218.33	194.81	198.41	655.93	218.33	194.81	198.41
030802-5	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 下降立管控制阀 DN40	个	1	31.68	1079.36	0	62.36	31.68	1079.36	0	62.36
小计								687.61	1297.69	194.81	260.77
清单项目综合单价											2440.88000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	96.979		1.3889		134.69		
		技工人工费			元	328.852		1.3661		449.24		
		高级技工人工费			元	75.273		1.3773		103.67		
	材料	普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm			kg	36.44		3.173		115.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	1.92		7.4		14.21		
		其他材料费			元	7.25		0.885		6.42		
		黑玛钢活接头 DN40			个	1.01		5.93		5.99		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.008		6.63		0.05		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.014		0.09		0.27		
		锯条			根	0.23		0.68		0.16		
		扁钢 <60			kg	1.54		4.4		6.78		
		角钢 <60			kg	12.1		4.06		49.13		
		膨胀螺栓 M8×100			套	4		0.71		2.84		
		石膏粉			kg	0.78		0.53		0.41		
		酚醛调和漆			kg	0.5		11.5		5.75		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.5		11.83		5.92		
		清油 C01-1			kg	0.49		16.99		8.33		
		溶剂汽油 200#			kg	0.61		5.31		3.24		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.52		166.5		86.58		
		其他机械费			元	14.86		0.885		13.15		
		联合冲剪机 厚度T（mm） T=16			台班	0.23		296.89		68.28		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3			台班	0.09		297.76		26.8		
项目编码	031002017003	项目名称	成品表箱				计量单位		个	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030806-42	燃气表箱、阀门箱制作安装 箱体规格(长m×宽m×厚m) 1.1x0.8x0.35	套	1	655.93	218.33	194.81	198.41	655.93	218.33	194.81	198.41
小计								655.93	218.33	194.81	198.41
清单项目综合单价											1267.48000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	92.477		1.3889		128.44		
		技工人工费			元	313.654		1.3661		428.48		
		高级技工人工费			元	71.884		1.3773		99.01		
	材料	普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm			kg	36.44		3.173		115.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	1.92		7.4		14.21		
		其他材料费			元	6.89		0.885		6.1		
		扁钢 <60			kg	1.54		4.4		6.78		
		角钢 <60			kg	12.1		4.06		49.13		
		膨胀螺栓 M8×100			套	4		0.71		2.84		
		石膏粉			kg	0.78		0.53		0.41		
		酚醛调和漆			kg	0.5		11.5		5.75		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.5		11.83		5.92		
		清油 C01-1			kg	0.49		16.99		8.33		
		溶剂汽油 200#			kg	0.61		5.31		3.24		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.52		166.5		86.58		
		其他机械费			元	14.86		0.885		13.15		
		联合冲剪机 厚度T（mm） T=16			台班	0.23		296.89		68.28		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3			台班	0.09		297.76		26.8		
项目编码	031002017004	项目名称	成品表箱				计量单位		个	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030806-42	燃气表箱、阀门箱制作安装 箱体规格(长m×宽m×厚m) 1.1x0.8x0.35	套	1	655.93	218.33	194.81	198.41	655.93	218.33	194.81	198.41
小计								655.93	218.33	194.81	198.41
清单项目综合单价											1267.48000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	92.477		1.3889		128.44		
		技工人工费			元	313.654		1.3661		428.48		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	71.884	1.3773	99.01		
	材料	普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	36.44	3.173	115.62		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	1.92	7.4	14.21		
		其他材料费	元	6.89	0.885	6.1		
		扁钢 <60	kg	1.54	4.4	6.78		
		角钢 <60	kg	12.1	4.06	49.13		
		膨胀螺栓 M8×100	套	4	0.71	2.84		
		石膏粉	kg	0.78	0.53	0.41		
		酚醛调和漆	kg	0.5	11.5	5.75		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.5	11.83	5.92		
		清油 C01-1	kg	0.49	16.99	8.33		
		溶剂汽油 200#	kg	0.61	5.31	3.24		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.52	166.5	86.58		
		其他机械费	元	14.86	0.885	13.15		
		联合冲剪机 厚度T（mm） T=16	台班	0.23	296.89	68.28		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.09	297.76	26.8		

项目编码	031002017005	项目名称	成品表箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030806-42	燃气表箱、阀门箱制作安装 箱体规格(长m×宽m×厚m) 1.1x0.8x0.35	套	1	655.93	218.33	194.81	198.41	655.93	218.33	194.81	198.41
小计								655.93	218.33	194.81	198.41
清单项目综合单价											1267.48000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-							
	人工	普工人工费	元	92.477	1.3889	128.44		
		技工人工费	元	313.654	1.3661	428.48		
		高级技工人工费	元	71.884	1.3773	99.01		
	材料	普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	36.44	3.173	115.62		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	1.92	7.4	14.21		
		其他材料费	元	6.89	0.885	6.1		
		扁钢 <60	kg	1.54	4.4	6.78		
		角钢 <60	kg	12.1	4.06	49.13		
		膨胀螺栓 M8×100	套	4	0.71	2.84		
		石膏粉	kg	0.78	0.53	0.41		
		酚醛调和漆	kg	0.5	11.5	5.75		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.5	11.83	5.92		
		清油 C01-1	kg	0.49	16.99	8.33		
		溶剂汽油 200#	kg	0.61	5.31	3.24		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.52	166.5	86.58		
		其他机械费	元	14.86	0.885	13.15		
		联合冲剪机 厚度T（mm） T=16	台班	0.23	296.89	68.28		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.09	297.76	26.8		

项目编码	031002017006	项目名称	成品表箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030806-42	燃气表箱、阀门箱制作安装 箱体规格(长m×宽m×厚m) 1.1x0.8x0.35	套	1	655.93	218.33	194.81	198.41	655.93	218.33	194.81	198.41
小计								655.93	218.33	194.81	198.41
清单项目综合单价											1267.48000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-							
	人工	普工人工费	元	92.477	1.3889	128.44		
		技工人工费	元	313.654	1.3661	428.48		
		高级技工人工费	元	71.884	1.3773	99.01		
	材料	普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	36.44	3.173	115.62		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	1.92	7.4	14.21		
		其他材料费	元	6.89	0.885	6.1		
		扁钢 <60	kg	1.54	4.4	6.78		
		角钢 <60	kg	12.1	4.06	49.13		
		膨胀螺栓 M8×100	套	4	0.71	2.84		
		石膏粉	kg	0.78	0.53	0.41		
		酚醛调和漆	kg	0.5	11.5	5.75		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.5	11.83	5.92		
		清油 C01-1	kg	0.49	16.99	8.33		
		溶剂汽油 200#	kg	0.61	5.31	3.24		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.52	166.5	86.58		
		其他机械费	元	14.86	0.885	13.15		
		联合冲剪机 厚度T（mm） T=16	台班	0.23	296.89	68.28		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.09	297.76	26.8		

项目编码	031002017007	项目名称	成品表箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	成品调压箱 P1=0.08-1.0MPA，P2=7KPA，QMAX=100M³/H（1路、无旁通、含过滤器及超压切断装置）＂成品调压箱100m2/H	套	1	0	10501.77	0	525.09	0	10501.77	0	525.09
030806-45	燃气表箱、阀门箱制作安装 箱体规格(长m×宽m×厚m) 1.5x1.5x0.4	套	1	1228.98	420.4	397.82	374.66	1228.98	420.4	397.82	374.66
030901-77	中、低效过滤器安装＂过滤器 DN50	台	1	10.38	1277.1	0	66.6	10.38	1277.1	0	66.6
小计								1239.36	12199.27	397.82	966.35
清单项目综合单价											14802.80000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-							
	人工	普工人工费	元	176.192	1.3889	244.71		
		技工人工费	元	591.267	1.3661	807.73		
		高级技工人工费	元	135.712	1.3773	186.92		
	材料	普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	76.66	3.173	243.24		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	4.12	7.4	30.49		
		其他材料费	元	10.301	0.885	9.12		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.1	5.52	0.55		
		密封胶 KS型	kg	0.46	10.47	4.82		
		扁钢 <60	kg	2.1	4.4	9.24		
		角钢 <60	kg	18.51	4.06	75.15		
		膨胀螺栓 M8×100	套	6	0.71	4.26		
		石膏粉	kg	1.68	0.53	0.89		
		酚醛调和漆	kg	1.05	11.5	12.08		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	1.06	11.83	12.54		
		清油 C01-1	kg	0.98	16.99	16.65		
		溶剂汽油 200#	kg	1.28	5.31	6.8		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	1	166.5	166.5		
		其他机械费	元	16.26	0.885	14.39		
		联合冲剪机 厚度T（mm） T=16	台班	0.5	296.89	148.45		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.23	297.76	68.48		

项目编码	031001003001	项目名称	无缝钢管	计量单位	m

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030805-34	室内燃气无缝钢管安装（焊接）外径D(mm)×壁厚T(mm) 76<D≤89 3.5<T≤4.0 ˊ 镀锌钢管 DN80	10m	0.1	504.94	661.54	93.84	173.4	50.494	66.154	9.384	17.34
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.027945	56.45	1.92	0	15.04	1.57749525	0.0536544	0	0.4202928
031103-320	环氧富锌、云铁中间漆 管道 云铁中间漆 第一遍	10m2	0.027945	102.47	80.71	0	31.15	2.86352415	2.25544095	0	0.87048675
031103-321	环氧富锌、云铁中间漆 管道 云铁中间漆 增一遍	10m2	0.027945	97.68	75.54	0	29.63	2.7296676	2.1109653	0	0.82801035
031103-372	TO树脂漆涂料 设备 面漆 第一遍	10m2	0.027945	64.08	31.83	0	18.55	1.7907156	0.88948935	0	0.51837975
031103-373	TO树脂漆涂料 设备 面漆 增一遍	10m2	0.027945	64.08	31.83	0	18.55	1.7907156	0.88948935	0	0.51837975
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.004501	1241.25	582.98	279.97	377.61	5.58686625	2.62399298	1.26014497	1.69962261
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.004501	27.87	13.77	6.47	8.53	0.12544287	0.06197877	0.02912147	0.03839353
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.004501	26.91	11.65	6.47	8.16	0.12112191	0.05243665	0.02912147	0.03672816
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004501	27.87	6.44	6.47	8.16	0.12544287	0.02898644	0.02912147	0.03672816
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004501	26.91	5.48	6.47	7.85	0.12112191	0.02466548	0.02912147	0.03533285
小计								67.32611401	75.14509967	10.76063085	22.34235471
清单项目综合单价											175.57419924

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.634663	1.3889	16.16		
		技工人工费	元	30.51069	1.3661	41.68		
		高级技工人工费	元	6.885999	1.3773	9.48		
	材料	普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.01	3.156	0.03		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.109056	7.4	0.81		
		铁砂布 0#-2#	张	0.041917	0.66	0.03		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.054466	0.349	0.02		
		电	kW·h	0.057566	0.67	0.04		
		其他材料费	元	0.383652	0.885	0.34		
		TO树脂面漆	kg	0.084281	17.7	1.49		
		氧化铁红	kg	0.008383	5.04	0.04		
		动力苯	kg	0.012296	8.85	0.11		
		TO固化剂	kg	0.008719	10.88	0.09		
		氯化橡胶云铁中间漆	kg	0.320806	13.61	4.37		
		钢丝刷	把	0.005589	2.45	0.01		
		型钢	kg	0.47702	4.13	1.97		
		螺母	kg	0.009315	6.68	0.06		
		螺栓(综合)	kg	0.020737	3.96	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0036	12.49	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009495	11.83	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.001107	5.31	0.01		
		乙炔气	m3	0.003528	13.01	0.05		
		铁丝 Φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.076	5.81	0.44		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.011	16.19	0.18		
		氧气(工业用)	m3	0.151089	17.33	2.62		
		乙炔气	kg	0.047	14.64	0.69		
		压制弯头 DN80	个	0.185	19.82	3.67		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1293.35	0.12		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00045	323.88	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002534	224.87	0.57		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.009125	30.42	0.28		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000477	23.73	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.052	166.5	8.66		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004788	87.37	0.42		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00045	178.86	0.08		
		其他机械费	元	0.117	0.885	0.1		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.001	379.44	0.38		

项目编码	031001003002	项目名称	无缝钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030805-32换	室内燃气无缝钢管安装（焊接）外径D(mm)×壁厚T(mm) 45<D≤57 T≤3.5	10m	0.1	396.53	303.76	13.89	121.11	39.653	30.376	1.389	12.111
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.017897	56.45	1.92	0	15.04	1.01028565	0.03436224	0	0.26917088
031103-320	环氧富锌、云铁中间漆 管道 云铁中间漆 第一遍	10m2	0.017897	102.47	80.71	0	31.15	1.83390559	1.44446687	0	0.55749155
031103-321	环氧富锌、云铁中间漆 管道 云铁中间漆 增一遍	10m2	0.017897	97.68	75.54	0	29.63	1.74817896	1.35193938	0	0.53028811
031103-372	TO树脂漆涂料 设备 面漆 第一遍	10m2	0.017897	64.08	31.83	0	18.55	1.14683976	0.56966151	0	0.33198935
031103-373	TO树脂漆涂料 设备 面漆 增一遍	10m2	0.017897	64.08	31.83	0	18.55	1.14683976	0.56966151	0	0.33198935
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0041	1241.25	582.98	279.97	377.61	5.089125	2.390218	1.147877	1.548201
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0041	27.87	13.77	6.47	8.53	0.114267	0.056457	0.026527	0.034973
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0041	26.91	11.65	6.47	8.16	0.110331	0.047765	0.026527	0.033456
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0041	27.87	6.44	6.47	8.16	0.114267	0.026404	0.026527	0.033456
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0041	26.91	5.48	6.47	7.85	0.110331	0.022468	0.026527	0.032185
小计								52.07737072	36.88940351	2.642985	15.81420024
清单项目综合单价											107.42395947

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.797854	1.3889	12.22		
		技工人工费	元	23.802532	1.3661	32.52		
		高级技工人工费	元	5.329867	1.3773	7.34		
	材料	普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.009	3.156	0.03		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.016539	7.4	0.12		
		铁砂布 0#-2#	张	0.026845	0.66	0.02		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.049622	0.349	0.02		
		电	kW·h	0.036868	0.67	0.02		
		其他材料费	元	0.321762	0.885	0.28		
		镀锌钢管 DN50	m	1.02	25.45	25.96		
		铁丝 Φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		型钢	kg	0.434597	4.13	1.79		
		钢丝刷	把	0.003579	2.45	0.01		
		螺母	kg	0.008487	6.68	0.06		
		螺栓(综合)	kg	0.018893	3.96	0.07		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.022	5.81	0.13		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.009	16.19	0.15		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00328	12.49	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008651	11.83	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00697	6.51	0.05		
		氯化橡胶云铁中间漆	kg	0.205457	13.61	2.8		

工程量清单综合单价分析表

		TO树脂面漆	kg	0.053977	17.7	0.96		
		溶剂汽油	kg	0.001009	5.31	0.01		
		氧化铁红	kg	0.005369	5.04	0.03		
		动力苯	kg	0.007875	8.85	0.07		
		TO固化剂	kg	0.005584	10.88	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.110192	17.33	1.91		
		乙炔气	m3	0.003214	13.01	0.04		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		锯条	根	0.108	0.68	0.07		
		压制弯头 DN50	个	0.21	7.52	1.58		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000082	1293.35	0.11		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00041	323.88	0.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002308	224.87	0.52		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004025	30.42	0.12		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000435	23.73	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.005	166.5	0.83		
		其他机械费	元	0.097	0.885	0.09		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004362	87.37	0.38		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.001	379.44	0.38		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00041	178.86	0.07		

项目编码	031001003003	项目名称	无缝钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030805-32	室内燃气无缝钢管安装(焊接) 外径D(mm)×壁厚T(mm) 45<D≤57 T≤3.5 ' 镀锌钢管 DN40	10m	0.1	396.53	322.43	13.89	122.04	39.653	32.243	1.389	12.204
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.015072	56.45	1.92	0	15.04	0.8508144	0.02893824	0	0.22668288
031103-320	环氧富锌、云铁中间漆 管道 云铁中间漆 第一遍	10m2	0.015072	102.47	80.71	0	31.15	1.54442784	1.21646112	0	0.4694928
031103-321	环氧富锌、云铁中间漆 管道 云铁中间漆 增一遍	10m2	0.015072	97.68	75.54	0	29.63	1.47223296	1.13853888	0	0.44658336
031103-372	TO树脂漆涂料 设备 面漆 第一遍	10m2	0.015072	64.08	31.83	0	18.55	0.96581376	0.47974176	0	0.2795856
031103-373	TO树脂漆涂料 设备 面漆 增一遍	10m2	0.015072	64.08	31.83	0	18.55	0.96581376	0.47974176	0	0.2795856
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.002201	1241.25	582.98	279.97	377.61	2.73199125	1.28313898	0.61621397	0.83111961
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.002201	27.87	13.77	6.47	8.53	0.06134187	0.03030777	0.01424047	0.01877453
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.002201	26.91	11.65	6.47	8.16	0.05922891	0.02564165	0.01424047	0.01796016
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.002201	27.87	6.44	6.47	8.16	0.06134187	0.01417444	0.01424047	0.01796016
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.002201	26.91	5.48	6.47	7.85	0.05922891	0.01206148	0.01424047	0.01727785
小计								48.42523553	36.95174608	2.06217585	14.80902255
清单项目综合单价											102.24818001

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.969935	1.3889	11.07		
		技工人工费	元	22.247742	1.3661	30.39		
		高级技工人工费	元	5.054087	1.3773	6.96		
	材料	普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.009	3.156	0.03		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.009338	7.4	0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.022607	0.66	0.01		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.026627	0.349	0.01		
		电	kW·h	0.031047	0.67	0.02		
		其他材料费	元	0.273251	0.885	0.24		
		铁丝 φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		型钢	kg	0.233202	4.13	0.96		
		钢丝刷	把	0.003014	2.45	0.01		
		螺母	kg	0.004554	6.68	0.03		
		螺栓(综合)	kg	0.010138	3.96	0.04		
		砂轮片 φ100mm	片	0.022	5.81	0.13		
		砂轮片 φ400mm	片	0.009	16.19	0.15		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00176	12.49	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.004642	11.83	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00374	6.51	0.02		
		氯化橡胶云铁中间漆	kg	0.173016	13.61	2.35		
		TO树脂面漆	kg	0.045455	17.7	0.8		
		溶剂汽油	kg	0.000541	5.31	0		
		氧化铁红	kg	0.004521	5.04	0.02		
		动力苯	kg	0.006631	8.85	0.06		
		TO固化剂	kg	0.004702	10.88	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.105932	17.33	1.84		
		乙炔气	m3	0.001725	13.01	0.02		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		锯条	根	0.108	0.68	0.07		
		压制弯头 DN50	个	0.21	7.52	1.58		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000044	1293.35	0.06		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00022	323.88	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001239	224.87	0.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00355	30.42	0.11		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000233	23.73	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.005	166.5	0.83		
		其他机械费	元	0.097	0.885	0.09		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002341	87.37	0.2		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.001	379.44	0.38		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00022	178.86	0.04		

项目编码	031001002012	项目名称	无缝钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030805-6	室内燃气镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ' 燃气镀锌钢管 DN20	10m	0.1	294.73	148.45	9.04	86.06	29.473	14.845	0.904	8.606
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.00628	56.45	1.92	0	15.04	0.354506	0.0120576	0	0.0944512
031103-320	环氧富锌、云铁中间漆 管道 云铁中间漆 第一遍	10m2	0.00628	102.47	80.71	0	31.15	0.6435116	0.5068588	0	0.195622
031103-321	环氧富锌、云铁中间漆 管道 云铁中间漆 增一遍	10m2	0.00628	97.68	75.54	0	29.63	0.6134304	0.4743912	0	0.1860764
031103-372	TO树脂漆涂料 设备 面漆 第一遍	10m2	0.00628	64.08	31.83	0	18.55	0.4024224	0.1998924	0	0.116494
031103-373	TO树脂漆涂料 设备 面漆 增一遍	10m2	0.00628	64.08	31.83	0	18.55	0.4024224	0.1998924	0	0.116494
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.003	1241.25	582.98	279.97	377.61	3.72375	1.74894	0.83991	1.13283
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.87	13.77	6.47	8.53	0.08361	0.04131	0.01941	0.02559
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.91	11.65	6.47	8.16	0.08073	0.03495	0.01941	0.02448
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.87	6.44	6.47	8.16	0.08361	0.01932	0.01941	0.02448
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.91	5.48	6.47	7.85	0.08073	0.01644	0.01941	0.02355

工程量清单综合单价分析表

小计					35.9417228	18.0990524	1.82155	10.5460676
清单项目综合单价								66.40839280
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.680363	1.3889	7.89		
		技工人工费	元	16.785216	1.3661	22.93		
		高级技工人工费	元	3.718682	1.3773	5.12		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01137	7.4	0.08		
		铁砂布 0#-2#	张	0.009419	0.66	0.01		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.036309	0.349	0.01		
		电	kW·h	0.012936	0.67	0.01		
		其他材料费	元	0.129688	0.885	0.11		
		室内燃气镀锌钢管接头零件 DN20	个	0.916	2	1.83		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.037	4.87	0.18		
		型钢	kg	0.318	4.13	1.31		
		钢丝刷	把	0.001256	2.45	0		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.277	0.09	0.02		
		螺母	kg	0.00621	6.68	0.04		
		螺栓(综合)	kg	0.013824	3.96	0.05		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0024	12.49	0.03		
		锯条	根	0.183	0.68	0.12		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.00633	11.83	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0051	6.51	0.03		
		氯化橡胶云铁中间漆	kg	0.072088	13.61	0.98		
		TO树脂面漆	kg	0.018939	17.7	0.34		
		溶剂汽油	kg	0.000738	5.31	0		
		氧化铁红	kg	0.001884	5.04	0.01		
		动力苯	kg	0.002763	8.85	0.02		
		TO固化剂	kg	0.001959	10.88	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.006726	17.33	0.12		
		乙炔气	m3	0.002352	13.01	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00006	1293.35	0.08		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=630/L=2000	台班	0.0003	323.88	0.1		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001689	224.87	0.38		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.00075	30.42	0.02		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.000318	23.73	0.01		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D(mm) D≤108	台班	0.004	131.28	0.53		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.003192	87.37	0.28		
		电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=6	台班	0.001	379.44	0.38		
		鼓风机 通风能力Q(m3/min) Q=18	台班	0.0003	178.86	0.05		

项目编码	031001002013	项目名称	无缝钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030805-5	室内燃气镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 燃气镀锌钢管 DN15	10m	0.1	282.18	121.32	9.04	81.38	28.218	12.132	0.904	8.138
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.004712	56.45	1.92	0	15.04	0.2659924	0.00904704	0	0.07086848
031103-320	环氧富锌、云铁中间漆 管道 云铁中间漆 第一遍	10m2	0.004712	102.47	80.71	0	31.15	0.48283864	0.38030552	0	0.1467788
031103-321	环氧富锌、云铁中间漆 管道 云铁中间漆 增一遍	10m2	0.004712	97.68	75.54	0	29.63	0.46026816	0.35594448	0	0.13961656
031103-372	TO树脂漆涂料 设备 面漆 第一遍	10m2	0.004712	64.08	31.83	0	18.55	0.30194496	0.14998296	0	0.0874076
031103-373	TO树脂漆涂料 设备 面漆 增一遍	10m2	0.004712	64.08	31.83	0	18.55	0.30194496	0.14998296	0	0.0874076
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0034	1241.25	582.98	279.97	377.61	4.22025	1.982132	0.951898	1.283874
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0034	27.87	13.77	6.47	8.53	0.094758	0.046818	0.021998	0.029002
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0034	26.91	11.65	6.47	8.16	0.091494	0.03961	0.021998	0.027744
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0034	27.87	6.44	6.47	8.16	0.094758	0.021896	0.021998	0.027744
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0034	26.91	5.48	6.47	7.85	0.091494	0.018632	0.021998	0.02669
小计								34.62374312	15.28635096	1.94389	10.06513304
清单项目综合单价											61.91911712
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.418978	1.3889		7.53			
		技工人工费		元	16.228169	1.3661		22.17			
		高级技工人工费		元	3.577863	1.3773		4.93			
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.012886	7.4		0.1			
		铁砂布 0#-2#		张	0.007067	0.66		0			
		普通水泥 42.5(R)		kg	0.04115	0.349		0.01			
		电		kW·h	0.009706	0.67		0.01			
		其他材料费		元	0.120602	0.885		0.11			
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm		kg	0.037	4.87		0.18			
		型钢		kg	0.360394	4.13		1.49			
		钢丝刷		把	0.000942	2.45		0			
		聚四氟乙烯生料带		m	0.248	0.09		0.02			
		螺母		kg	0.007038	6.68		0.05			
		螺栓(综合)		kg	0.015667	3.96		0.06			
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm		片	0.00272	12.49		0.03			
		锯条		根	0.138	0.68		0.09			
		醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.007174	11.83		0.08			
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.00578	6.51		0.04			
		氯化橡胶云铁中间漆		kg	0.054089	13.61		0.74			
		TO树脂面漆		kg	0.01421	17.7		0.25			
		溶剂汽油		kg	0.000836	5.31		0			
		氧化铁红		kg	0.001413	5.04		0.01			
		动力苯		kg	0.002073	8.85		0.02			
		TO固化剂		kg	0.00147	10.88		0.02			
		氧气(工业用)		m3	0.007623	17.33		0.13			
		乙炔气		m3	0.002666	13.01		0.03			
		室内燃气镀锌钢管接头零件 DN15		个	0.985	1.91		1.88			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.000068	1293.35		0.09			
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=630/L=2000		台班	0.00034	323.88		0.11			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25		台班	0.001914	224.87		0.43			
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500		台班	0.00085	30.42		0.03			
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75		台班	0.00036	23.73		0.01			
		弯管机(带胎芯压机) 管径D(mm) D≤108		台班	0.004	131.28		0.53			
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21		台班	0.003618	87.37		0.32			
		电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=6		台班	0.001	379.44		0.38			
		鼓风机 通风能力Q(m3/min) Q=18		台班	0.00034	178.86		0.06			

项目编码	031001002014	项目名称	无缝钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030805-10	室内燃气镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 镀锌钢管 DN50(厚壁管不小于4mm)	10m	0.1	436.74	552.86	11.32	144.02	43.674	55.286	1.132	14.402
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.017875	56.45	1.92	0	15.04	1.00904375	0.03432	0	0.26884

工程量清单综合单价分析表

031103-320	环氧富锌、云铁中间漆 管道 云铁中间漆 第一遍	10m2	0.017875	102.47	80.71	0	31.15	1.83165125	1.44269125	0	0.55680625	
031103-321	环氧富锌、云铁中间漆 管道 云铁中间漆 增一遍	10m2	0.017875	97.68	75.54	0	29.63	1.74603	1.3502775	0	0.52963625	
031103-372	TO树脂漆涂料 设备 面漆 第一遍	10m2	0.017875	64.08	31.83	0	18.55	1.14543	0.56896125	0	0.33158125	
031103-373	TO树脂漆涂料 设备 面漆 增一遍	10m2	0.017875	64.08	31.83	0	18.55	1.14543	0.56896125	0	0.33158125	
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.004103	1241.25	582.98	279.97	377.61	5.09284875	2.39196694	1.14871691	1.54933383	
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.004103	27.87	13.77	6.47	8.53	0.11435061	0.05649831	0.02654641	0.03499859	
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.004103	26.91	11.65	6.47	8.16	0.11041173	0.04779995	0.02654641	0.03348048	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004103	27.87	6.44	6.47	8.16	0.11435061	0.02642332	0.02654641	0.03348048	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004103	26.91	5.48	6.47	7.85	0.11041173	0.02248444	0.02654641	0.03220855	
小计								56.09395843	61.79638421	2.38690255	18.10394693	
清单项目综合单价											138.38119212	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.3592	1.3889	13		
		技工人工费	元	25.744577	1.3661	35.17		
		高级技工人工费	元	5.753805	1.3773	7.92		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.015549	7.4	0.12		
		铁砂布 0#-2#	张	0.026812	0.66	0.02		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.049656	0.349	0.02		
		电	kW·h	0.036822	0.67	0.02		
		其他材料费	元	0.231816	0.885	0.21		
		型钢	kg	0.434891	4.13	1.8		
		螺母	kg	0.008493	6.68	0.06		
		螺栓(综合)	kg	0.018905	3.96	0.07		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.003282	12.49	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008657	11.83	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.006975	6.51	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.001009	5.31	0.01		
		乙炔气	m3	0.003217	13.01	0.04		
		钢丝刷	把	0.003575	2.45	0.01		
		氯化橡胶云铁中间漆	kg	0.205202	13.61	2.79		
		TO树脂面漆	kg	0.05391	17.7	0.95		
		氧化铁红	kg	0.005362	5.04	0.03		
		动力苯	kg	0.007865	8.85	0.07		
		TO固化剂	kg	0.005577	10.88	0.06		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.037	4.87	0.18		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.588	0.09	0.05		
		砂轮片 φ400mm	片	0.02	16.19	0.32		
		锯条	根	0.177	0.68	0.12		
		氧气(工业用)	m3	0.044198	17.33	0.77		
		乙炔气	kg	0.013	14.64	0.19		
		室内燃气镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.852	10.06	8.57		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000082	1293.35	0.11		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00041	323.88	0.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00231	224.87	0.52		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.014	42.95	0.6		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.006026	30.42	0.18		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000435	23.73	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004365	87.37	0.38		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00041	178.86	0.07		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.001	379.44	0.38		

项目编码	031001002015	项目名称	无缝钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030805-9	室内燃气镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 镀锌钢管 DN40(厚壁管不小于4mm)	10m	0.1	406.71	424.02	8.27	129.42	40.671	42.402	0.827	12.942
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.01508	56.45	1.92	0	15.04	0.851266	0.0289536	0	0.2268032
031103-320	环氧富锌、云铁中间漆 管道 云铁中间漆 第一遍	10m2	0.01508	102.47	80.71	0	31.15	1.5452476	1.2171068	0	0.469742
031103-321	环氧富锌、云铁中间漆 管道 云铁中间漆 增一遍	10m2	0.01508	97.68	75.54	0	29.63	1.4730144	1.1391432	0	0.4468204
031103-372	TO树脂漆涂料 设备 面漆 第一遍	10m2	0.01508	64.08	31.83	0	18.55	0.9663264	0.4799964	0	0.279734
031103-373	TO树脂漆涂料 设备 面漆 增一遍	10m2	0.01508	64.08	31.83	0	18.55	0.9663264	0.4799964	0	0.279734
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0022	1241.25	582.98	279.97	377.61	2.73075	1.282556	0.615934	0.830742
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0022	27.87	13.77	6.47	8.53	0.061314	0.030294	0.014234	0.018766
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0022	26.91	11.65	6.47	8.16	0.059202	0.02563	0.014234	0.017952
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0022	27.87	6.44	6.47	8.16	0.061314	0.014168	0.014234	0.017952
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0022	26.91	5.48	6.47	7.85	0.059202	0.012056	0.014234	0.01727
小计								49.4449628	47.1119004	1.49987	15.5475156
清单项目综合单价											113.60424880

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.121797	1.3889	11.28		
		技工人工费	元	22.734353	1.3661	31.06		
		高级技工人工费	元	5.160377	1.3773	7.11		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.008338	7.4	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.02262	0.66	0.01		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.026627	0.349	0.01		
		电	kW·h	0.031065	0.67	0.02		
		其他材料费	元	0.152256	0.885	0.13		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.037	4.87	0.18		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.548	0.09	0.05		
		砂轮片 φ400mm	片	0.007	16.19	0.11		
		锯条	根	0.33	0.68	0.22		
		氧气(工业用)	m3	0.031932	17.33	0.55		
		乙炔气	kg	0.011	14.64	0.16		
		钢丝刷	把	0.003016	2.45	0.01		
		氯化橡胶云铁中间漆	kg	0.173118	13.61	2.36		
		TO树脂面漆	kg	0.045481	17.7	0.81		
		氧化铁红	kg	0.004524	5.04	0.02		
		动力苯	kg	0.006635	8.85	0.06		
		TO固化剂	kg	0.004705	10.88	0.05		
		型钢	kg	0.2332	4.13	0.96		
		螺母	kg	0.004554	6.68	0.03		
		螺栓(综合)	kg	0.010138	3.96	0.04		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00176	12.49	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.004642	11.83	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00374	6.51	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.000541	5.31	0		
		乙炔气	m3	0.001725	13.01	0.02		
		室内燃气镀锌钢管接头零件 DN40	个	0.863	6.16	5.32		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000044	1293.35	0.06		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00022	323.88	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001239	224.87	0.28		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.009	42.95	0.39		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00255	30.42	0.08		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000233	23.73	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.001	379.44	0.38		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002341	87.37	0.2		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00022	178.86	0.04		

项目编码	031001003004	项目名称	无缝钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030805-30换	室内燃气无缝钢管安装（焊接）外径D(mm)×壁厚T(mm) D≤38 T≤3.5 无缝钢管10# D32×3	10m	0.1	331.15	121.23	10.11	94.41	33.115	12.123	1.011	9.441
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.01004	56.45	1.92	0	15.04	0.566758	0.0192768	0	0.1510016
031103-320	环氧富锌、云铁中间漆 管道 云铁中间漆 第一遍	10m2	0.01004	102.47	80.71	0	31.15	1.0287988	0.8103284	0	0.312746
031103-321	环氧富锌、云铁中间漆 管道 云铁中间漆 增一遍	10m2	0.01004	97.68	75.54	0	29.63	0.9807072	0.7584216	0	0.2974852
031103-372	TO树脂漆涂料 设备 面漆 第一遍	10m2	0.01004	64.08	31.83	0	18.55	0.6433632	0.3195732	0	0.186242
031103-373	TO树脂漆涂料 设备 面漆 增一遍	10m2	0.01004	64.08	31.83	0	18.55	0.6433632	0.3195732	0	0.186242
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0027	1241.25	582.98	279.97	377.61	3.351375	1.574046	0.755919	1.019547
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.87	13.77	6.47	8.53	0.075249	0.037179	0.017469	0.023031
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.91	11.65	6.47	8.16	0.072657	0.031455	0.017469	0.022032
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.87	6.44	6.47	8.16	0.075249	0.017388	0.017469	0.022032
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.91	5.48	6.47	7.85	0.072657	0.014796	0.017469	0.021195
小计								40.6251774	16.0250372	1.836795	11.6825538
清单项目综合单价											70.16956340

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.568318	1.3889	9.12		
		技工人工费	元	18.809606	1.3661	25.7		
		高级技工人工费	元	4.216084	1.3773	5.81		
	材料	普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.009	3.156	0.03		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.011033	7.4	0.08		
		铁砂布 0#-2#	张	0.01506	0.66	0.01		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.032678	0.349	0.01		
		电	kW·h	0.020682	0.67	0.01		
		其他材料费	元	0.249552	0.885	0.22		
		无缝钢管10# D32×3	m	1.02	10.4	10.61		
		铁丝 Φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		型钢	kg	0.2862	4.13	1.18		
		钢丝刷	把	0.002008	2.45	0		
		螺母	kg	0.005589	6.68	0.04		
		螺栓(综合)	kg	0.012442	3.96	0.05		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.015	5.81	0.09		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.002	16.19	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00216	12.49	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005697	11.83	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00459	6.51	0.03		
		氯化橡胶云铁中间漆	kg	0.115259	13.61	1.57		
		TO树脂面漆	kg	0.030281	17.7	0.54		
		溶剂汽油	kg	0.000664	5.31	0		
		氧化铁红	kg	0.003012	5.04	0.02		
		动力苯	kg	0.004418	8.85	0.04		
		TO固化剂	kg	0.003132	10.88	0.03		
		氧气(工业用)	m3	0.030053	17.33	0.52		
		乙炔气	m3	0.002117	13.01	0.03		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		锯条	根	0.066	0.68	0.04		
		压制弯头 DN32	个	0.194	3.12	0.61		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000054	1293.35	0.07		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00027	323.88	0.09		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00152	224.87	0.34		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.002675	30.42	0.08		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000286	23.73	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.003	166.5	0.5		
		其他机械费	元	0.08	0.885	0.07		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002873	87.37	0.25		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.001	379.44	0.38		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00027	178.86	0.05		

项目编码	031001003005	项目名称	无缝钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030805-30	室内燃气无缝钢管安装（焊接）外径D(mm)×壁厚T(mm) D≤38 T≤3.5 无缝钢管10# D22×3	10m	0.1	331.15	157.85	10.11	96.24	33.115	15.785	1.011	9.624
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.0069	56.45	1.92	0	15.04	0.389505	0.013248	0	0.103776
031103-320	环氧富锌、云铁中间漆 管道 云铁中间漆 第一遍	10m2	0.0069	102.47	80.71	0	31.15	0.707043	0.556899	0	0.214935
031103-321	环氧富锌、云铁中间漆 管道 云铁中间漆 增一遍	10m2	0.0069	97.68	75.54	0	29.63	0.673992	0.521226	0	0.204447
031103-372	TO树脂漆涂料 设备 面漆 第一遍	10m2	0.0069	64.08	31.83	0	18.55	0.442152	0.219627	0	0.127995
031103-373	TO树脂漆涂料 设备 面漆 增一遍	10m2	0.0069	64.08	31.83	0	18.55	0.442152	0.219627	0	0.127995
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0034	1241.25	582.98	279.97	377.61	4.22025	1.982132	0.951898	1.283874
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0034	27.87	13.77	6.47	8.53	0.094758	0.046818	0.021998	0.029002
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0034	26.91	11.65	6.47	8.16	0.091494	0.03961	0.021998	0.027744
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0034	27.87	6.44	6.47	8.16	0.094758	0.021896	0.021998	0.027744
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0034	26.91	5.48	6.47	7.85	0.091494	0.018632	0.021998	0.02669
小计								40.362598	19.424715	2.05089	11.798202
清单项目综合单价											73.63640500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.37095	1.3889	8.85		
		技工人工费	元	18.854191	1.3661	25.76		
		高级技工人工费	元	4.180286	1.3773	5.76		
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.009	3.156	0.03		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.013686	7.4	0.1		
		铁砂布 0#-2#	张	0.01035	0.66	0.01		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.04115	0.349	0.01		
		电	kW·h	0.014214	0.67	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	0.264916	0.885	0.23		
		铁丝 φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		型钢	kg	0.3604	4.13	1.49		
		钢丝刷	把	0.00138	2.45	0		
		螺母	kg	0.007038	6.68	0.05		
		螺栓(综合)	kg	0.015667	3.96	0.06		
		砂轮片 φ100mm	片	0.015	5.81	0.09		
		砂轮片 φ400mm	片	0.002	16.19	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00272	12.49	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.007174	11.83	0.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00578	6.51	0.04		
		氯化橡胶云铁中间漆	kg	0.079212	13.61	1.08		
		TO树脂面漆	kg	0.02081	17.7	0.37		
		溶剂汽油	kg	0.000836	5.31	0		
		氧化铁红	kg	0.00207	5.04	0.01		
		动力苯	kg	0.003036	8.85	0.03		
		TO固化剂	kg	0.002153	10.88	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.031623	17.33	0.55		
		乙炔气	m3	0.002666	13.01	0.03		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		锯条	根	0.066	0.68	0.04		
		压制弯头 DN32	个	0.194	3.12	0.61		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000068	1293.35	0.09		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00034	323.88	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001914	224.87	0.43		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00285	30.42	0.09		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00036	23.73	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.003	166.5	0.5		
		其他机械费	元	0.08	0.885	0.07		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003618	87.37	0.32		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.001	379.44	0.38		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00034	178.86	0.06		

项目编码	031001002016	项目名称	波纹管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040706-103	金属软管敷设 公称直径DN(mm) DN≤15 管长L(mm) 500<L≤1000 - 不锈钢波纹管 DN15	10m	0.1	190.9	513.22	0	76.18	19.09	51.322	0	7.618
小计								19.09	51.322	0	7.618
清单项目综合单价								78.03000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.9292	1.3889	5.46		
		技工人工费	元	9.9792	1.3661	13.63		
	材料	镀锌锁紧螺母(金属软管用) 15	个	1.472	0.22	0.32		
		镀锌管接头(金属软管用) 15	个	1.472	0.66	0.97		
		接地管卡 DN15	个	2.944	0.27	0.79		
		电线 BVR-4	m	0.8832	4.04	3.57		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.085	1	0.09		
	机械							

项目编码	031001002017	项目名称	波纹管	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-301	低压管道 金属软管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 - 定长不锈钢波纹管(含管件) DN10（L=2000mm）	根	1	36.42	41.01	0	11.68	36.42	41.01	0	11.68
小计								36.42	41.01	0	11.68
清单项目综合单价								89.11000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.382	1.3889	7.48		
		技工人工费	元	17.551	1.3661	23.98		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3773	4.96		
	材料	其他材料费	元	0.211	0.885	0.19		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.004	0.09	0		
		机油	kg	0.01	10.62	0.11		
	机械							

项目编码	070110016001	项目名称	楼梯预制踏步板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030503-45	斜梯安装 格栅板踏步	t	0.1	1589.33	209.24	383.51	458.44	158.933	20.924	38.351	45.844
小计								158.933	20.924	38.351	45.844
清单项目综合单价								264.05200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.4784	1.3889	36.78		
		技工人工费	元	44.1806	1.3661	60.36		
		高级技工人工费	元	44.8715	1.3773	61.8		
	材料	其他材料费	元	4.68	0.885	4.14		
		镀锌低碳钢丝(综合)	kg	2.0706	4.33	8.97		
		低碳钢电焊条	kg	1.4647	3.84	5.62		
		松杂枋板材(周转材、综合)	m3	0.0013	1685.84	2.19		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.0295	980.24	28.92		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.0552	170.9	9.43		

项目编码	031002001146	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 - 电动防爆紧急切断阀 DN80	个	1	144.83	8725.4	39.31	477.41	144.83	8725.4	39.31	477.41
小计								144.83	8725.4	39.31	477.41
清单项目综合单价								9386.95000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3661	94.6		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3773	21.9		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	170.9	39.31		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031002001147	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˉ 紧急切断阀 DN25	个	1	14.02	369.94	0	22.21	14.02	369.94	0	22.21
小计								14.02	369.94	0	22.21
清单项目综合单价								406.17000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3661	9.2		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3773	2.04		
	材料	其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
	机械							

项目编码	031002001148	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 紧急切断阀 DN15	个	1	11.52	24.47	0	4.27	11.52	24.47	0	4.27
小计								11.52	24.47	0	4.27
清单项目综合单价								40.26000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3661	7.5		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3773	1.76		
	材料	其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
	机械							

项目编码	031002001149	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-31	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˉ 法兰球阀 DN50	个	1	93.65	535.15	22.22	53.13	93.65	535.15	22.22	53.13
小计								93.65	535.15	22.22	53.13
清单项目综合单价								704.15000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.266	1.3889	18.43		
		技工人工费	元	44.804	1.3661	61.21		
		高级技工人工费	元	10.175	1.3773	14.01		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		其他材料费	元	0.75	0.885	0.66		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	170.9	22.22		

项目编码	031002001150	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 钢制电磁阀 DN15	个	1	11.52	24.47	0	4.27	11.52	24.47	0	4.27
小计								11.52	24.47	0	4.27
清单项目综合单价								40.26000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3661	7.5		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3773	1.76		
	材料	其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
	机械							

项目编码	031002001151	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 钢制自闭阀 DN15	个	1	11.52	44.59	0	5.27	11.52	44.59	0	5.27
小计								11.52	44.59	0	5.27
清单项目综合单价								61.38000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3661	7.5		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3773	1.76		
	材料	其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
	机械							

项目编码	031002007005	项目名称	补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040602-70	钢管煨弯(弯管机) 管外径D(mm) 76<D≤89	个	1	28.9	0.4	5.12	8.03	28.9	0.4	5.12	8.03
小计								28.9	0.4	5.12	8.03
清单项目综合单价								42.45000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	5.008	1.3889	6.96		
		技工人工费	元	10.5	1.3661	14.34		
		高级技工人工费	元	5.517	1.3773	7.6		
	材料	氧气	m3	0.062	3.64	0.23		
		乙炔气	kg	0.021	7.92	0.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.004	1	0		
	机械	弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108	台班	0.039	131.28	5.12		

项目编码	031002007006	项目名称	补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040602-68	钢管煨弯(弯管机) 管外径D(mm) D≤57	个	1	11.77	0.23	2.49	3.31	11.77	0.23	2.49	3.31
小计								11.77	0.23	2.49	3.31

清单项目综合单价 17.80000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.004	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	4.232	1.3661	5.78		
		高级技工人工费	元	2.333	1.3773	3.21		
	材料	氧气	m3	0.036	3.64	0.13		
		乙炔气	kg	0.012	7.92	0.1		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002	1	0		
	机械	弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108	台班	0.019	131.28	2.49		

项目编码	031002007007	项目名称	补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040602-68	钢管煨弯(弯管机) 管外径D(mm) D≤57	个	1	11.77	0.23	2.49	3.31	11.77	0.23	2.49	3.31
小计								11.77	0.23	2.49	3.31

清单项目综合单价 17.80000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.004	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	4.232	1.3661	5.78		
		高级技工人工费	元	2.333	1.3773	3.21		
	材料	氧气	m3	0.036	3.64	0.13		
		乙炔气	kg	0.012	7.92	0.1		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002	1	0		
	机械	弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108	台班	0.019	131.28	2.49		

项目编码	031002001152	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˚ 钢制无缝大小头 DN80X50	个	1	144.83	123.63	39.31	47.32	144.83	123.63	39.31	47.32
小计								144.83	123.63	39.31	47.32

清单项目综合单价 355.09000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3661	94.6		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3773	21.9		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	170.9	39.31		

项目编码	031002001153	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˚ 钢制无缝大小头 DN80X40	个	1	144.83	123.63	39.31	47.32	144.83	123.63	39.31	47.32
小计								144.83	123.63	39.31	47.32

清单项目综合单价 355.09000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3661	94.6		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3773	21.9		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	170.9	39.31		

项目编码	031002001154	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˚ 钢制无缝大小头 DN50X15	个	1	33.39	36.9	0	10.68	33.39	36.9	0	10.68
小计								33.39	36.9	0	10.68

清单项目综合单价 80.97000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3661	21.83		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3773	4.96		
	材料	黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
	机械							

项目编码	031002001155	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40 - 钢制无缝大小头 DN40X15	个	1	31.68	33.61	0	10.07	31.68	33.61	0	10.07
小计								31.68	33.61	0	10.07
清单项目综合单价											75.36000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.502		1.3889		6.25		
		技工人工费			元	15.198		1.3661		20.76		
		高级技工人工费			元	3.389		1.3773		4.67		
	材料	其他材料费			元	0.36		0.885		0.32		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.008		6.63		0.05		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.014		0.09		0.27		
		锯条			根	0.23		0.68		0.16		
		黑玛钢活接头 DN40			个	1.01		5.93		5.99		
	机械											
项目编码	031002001156	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 - 钢制大小头 DN25X15	个	1	14.02	30.3	0	5.23	14.02	30.3	0	5.23
小计								14.02	30.3	0	5.23
清单项目综合单价											49.55000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2		1.3889		2.78		
		技工人工费			元	6.734		1.3661		9.2		
		高级技工人工费			元	1.484		1.3773		2.04		
	材料	其他材料费			元	0.24		0.885		0.21		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.004		6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.883		0.09		0.17		
		锯条			根	0.12		0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25			个	1.01		2.96		2.99		
	机械											
项目编码	031002001157	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 - 钢制大小头 DN20X15	个	1	11.72	29.1	0	4.56	11.72	29.1	0	4.56
小计								11.72	29.1	0	4.56
清单项目综合单价											45.38000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.624		1.3889		2.26		
		技工人工费			元	5.636		1.3661		7.7		
		高级技工人工费			元	1.278		1.3773		1.76		
	材料	其他材料费			元	0.112		0.885		0.1		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.002		6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.507		0.09		0.14		
		锯条			根	0.056		0.68		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20			个	1.01		1.97		1.99		
	机械											
项目编码	031002001158	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 - 放液球阀 DN15	个	1	11.52	53.97	0	5.74	11.52	53.97	0	5.74
小计								11.52	53.97	0	5.74
清单项目综合单价											71.23000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.624		1.3889		2.26		
		技工人工费			元	5.488		1.3661		7.5		
		高级技工人工费			元	1.278		1.3773		1.76		
	材料	其他材料费			元	0.16		0.885		0.14		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.002		6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.13		0.09		0.1		
		锯条			根	0.07		0.68		0.05		
		黑玛钢活接头 DN15			个	1.01		1.81		1.83		
	机械											
项目编码	031002001159	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 - 螺纹球阀 DN25	个	1	14.02	258.21	0	16.63	14.02	258.21	0	16.63
小计								14.02	258.21	0	16.63
清单项目综合单价											288.86000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2		1.3889		2.78		
		技工人工费			元	6.734		1.3661		9.2		
		高级技工人工费			元	1.484		1.3773		2.04		
	材料	其他材料费			元	0.24		0.885		0.21		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.004		6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.883		0.09		0.17		
		锯条			根	0.12		0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25			个	1.01		2.96		2.99		
	机械											
项目编码	031002001160	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 - 螺纹球阀 DN15	个	1	11.52	157.65	0	10.93	11.52	157.65	0	10.93
小计								11.52	157.65	0	10.93
清单项目综合单价											180.10000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.624		1.3889		2.26		
		技工人工费			元	5.488		1.3661		7.5		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	1.278	1.3773	1.76		
	材料	其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
	机械							

项目编码	031002001161	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˉ 丝堵 DN25	个	1	14.02	12.42	0	4.34	14.02	12.42	0	4.34
小计								14.02	12.42	0	4.34
清单项目综合单价								30.78000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3661	9.2		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3773	2.04		
	材料	其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
	机械							

项目编码	031002001162	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 丝堵 DN15	个	1	11.52	7.49	0	3.42	11.52	7.49	0	3.42
小计								11.52	7.49	0	3.42
清单项目综合单价								22.43000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3661	7.5		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3773	1.76		
	材料	其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
	机械							

项目编码	031002001163	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 转换接头 DN15	个	1	11.52	7.49	0	3.42	11.52	7.49	0	3.42
小计								11.52	7.49	0	3.42
清单项目综合单价								22.43000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3661	7.5		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3773	1.76		
	材料	其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
	机械							

项目编码	031002001164	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 旋塞阀KC-140 DN15	个	1	11.52	40.56	0	5.07	11.52	40.56	0	5.07
小计								11.52	40.56	0	5.07
清单项目综合单价								57.15000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3661	7.5		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3773	1.76		
	材料	其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
	机械							

项目编码	031002009001	项目名称	法兰	计量单位	副

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-179	碳钢法兰安装(焊接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˉ 钢制法兰 DN50	副	1	37.76	34.02	23.93	13.41	37.76	34.02	23.93	13.41
小计								37.76	34.02	23.93	13.41
清单项目综合单价								109.12000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.257	1.3889	7.3		
		技工人工费	元	18.016	1.3661	24.61		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3773	5.85		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		其他材料费	元	0.51	0.885	0.45		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.07	5.52	0.39		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	4.12	1.03	4.24		
		清油 C01-1	kg	0.01	16.99	0.17		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.01	14.64	0.15		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.14	170.9	23.93		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031401001016	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-燃气工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-燃气工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-燃气工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-排油烟工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	959192	
2	措施项目	20463.03	
2.1	安全文明施工	20428.88	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	16591.98	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	3836.9	
2.2	其他措施项目费	34.15	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	88168.95	
5	含税建安工程造价	1067823.98	
合计		1067823.98	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-排油烟工程　　第 1 页，共 3 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		排油烟					959192.00	0
1-1		设备					162435.76	0
1-1-1	030108001048	低噪声箱体离心风机	(1)名称:低噪声箱体离心风机 (2)参数:L=18000M3/H，H=720PA，N=7.5KW (3)说明:含设备支架、除锈刷油防腐、设备底座、接管、试压、接地、检查接线、调试等机组配套内容；满足设计减震要求 (4)安装方式:综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	14764.39	29528.78	0
1-1-2	030108001049	低噪声箱体离心风机	(1)名称:低噪声箱体离心风机 (2)参数:L=25000M3/H，H=900PA，N=15KW (3)说明:含设备支架、除锈刷油防腐、设备底座、接管、试压、接地、检查接线、调试等机组配套内容；满足设计减震要求 (4)安装方式:综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	19941.39	39882.78	0
1-1-3	030108001050	油烟净化器	(1)名称:油烟净化器 (2)参数:L=20000M3/H，N=500W/220V，除油效率≥95% (3)说明:含设备支架、除锈刷油防腐、设备底座、接管、试压、接地、检查接线、调试等机组配套内容；满足设计减震要求 (4)安装方式:综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	13339.64	26679.28	0
1-1-4	030108001051	油烟净化器	(1)名称:油烟净化器 (2)参数:L=40000M3/H，N=1000W/220V，除油效率≥95% (3)说明:含设备支架、除锈刷油防腐、设备底座、接管、试压、接地、检查接线、调试等机组配套内容；满足设计减震要求 (4)安装方式:综合考虑 (5)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	18849.08	37698.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-排油烟工程　　第 2 页，共 3 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-5	030703020001	消声器	(1)名称:侧排风消声器 (2)规格:1800*1200*1000(mm) (3)含相关工序及其所需辅材的安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	6	4774.46	28646.76	0
1-2		风管					796756.24	0
1-2-1	030702003001	不锈钢板通风管道	(1)名称:不锈钢管道制作安装 (2)材质:不锈钢板 (3)形状:矩形 (4)规格:大边长综合 (5)板材厚度:1.5mm (6)连接方式:满焊连接 (7)管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框、盲板封堵、套管和吊托支架制作安装 (8)除锈、防腐、刷油 (9)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (10)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (11)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费	m2	500	782.21	391105	0
1-2-2	030702003002	不锈钢板通风管道	(1)名称:不锈钢管道制作安装 (2)材质:不锈钢板 (3)形状:矩形 (4)规格:大边长综合 (5)板材厚度:1.2mm (6)连接方式:满焊连接 (7)管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流叶片、风管法兰、加固框、盲板封堵、套管和吊托支架制作安装 (8)除锈、防腐、刷油 (9)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (10)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求 (11)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费	m2	500	711.97	355985	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-排油烟工程　　第 3 页，共 3 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-3	030703001099	150℃防火阀	(1)名称:不锈钢150℃防火阀 (2)执行机构:综合考虑执行机构(含钢丝绳及配管) (3)规格:750*750 (4)材质:不锈钢 (5)说明:含支吊架制作安装、除锈刷油、满足耐火要求等 (6)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	5	999.8	4999	0
1-2-4	031208003011	通风管道绝热	(1)名称:不燃A级铝箔离心玻璃棉保温 (2)容重:≥48kg/m3 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	10	1257.28	12572.8	0
1-2-5	030703019004	柔性接口	(1)名称:柔性软接 (2)材质:不燃材质 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	10	751.38	7513.8	0
1-2-6	030704001007	通风工程检测、调试	(1)名称:通风空调工程检测、调试 (2)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	系统	1	24580.64	24580.64	0
合计							959192.00	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-排油烟工程
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					20463.03
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	20428.88
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	16591.98
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	3836.9
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	34.15
1-9-1	031401001017	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	34.15	34.15
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							20463.03

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-排油烟工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-排油烟工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-排油烟工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-排油烟工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	88168.95
合计					88168.95

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-排油烟工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包-排油烟工程　　标段： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	030108001048	项目名称	低噪声箱体离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-1	离心式通(引)风机安装 设备重量W(t) W≤0.3	台	1	667.87	12684.65	74.16	190.16	667.87	12684.65	74.16	190.16
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	529.31	466.58	459.79	196.25	52.931	46.658	45.979	19.625
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.7	43.24	132.37	82.2	26.67	4.324	13.237	8.22
110304-26	减震器安装	个	4	13	44.69	0	5.68	52	178.76	0	22.72
030206-22	交流同步电动机检查接线 功率P(kW) 3< P≤13	台	1	492.9	25.24	0	131.69	492.9	25.24	0	131.69
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.45	1.42	12.93	15.93	5.645	0.142	1.293	1.593
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.87	6.44	6.47	8.16	2.787	0.644	0.647	0.816
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.91	5.48	6.47	7.85	2.691	0.548	0.647	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.91	7.86	0	7.51	2.691	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.91	6.89	0	7.47	2.691	0.689	0	0.747
小计								1308.876	12942.441	135.963	377.107
清单项目综合单价											14764.38700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	136.2015	1.3889	189.17		
		技工人工费	元	532.4919	1.3661	727.44		
		高级技工人工费	元	247.0447	1.3773	340.25		
		普工人工费	元	14.508	1.3889	20.15		
		技工人工费	元	18.172	1.3661	24.82		
		高级技工人工费	元	5.088	1.3773	7.01		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.322	1		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		普通水泥 42.5(R)	kg	52.2	0.349	18.22		
		其他材料费	元	11.9105	0.885	10.54		
		镀锌扁钢(综合)	kg	2.4	4.87	11.69		
		金属软管活接头 φ25mm	套	2.04	0.08	0.16		
		减振器	个	4	44.25	177		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.76	1	1.76		
		型钢(综合)	kg	10.5	4.13	43.37		
		紫铜皮 δ=0.25mm～0.5mm	kg	0.1	44.25	4.43		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.3	5.52	1.66		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	4.87	14.84		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.4224	6.28	2.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.304	5.6	1.7		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	5.84	17.87		
		砂	m3	0.088	126.21	11.11		
		碎石	m3	0.096	209.71	20.13		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		煤油	kg	2.1	7.47	15.69		
		机油 5#～7#	kg	1.01	9.91	10.01		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		汽油 60#～70#	kg	1.29	6.67	8.6		
		机油	kg	0.0401	10.62	0.43		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	9.91	2		
		氧气	m3	0.0891	6.19	0.55		
		氧气(工业用)	m3	1.02	17.33	17.68		
		乙炔气	m3	0.34	13.01	4.42		
		乙炔气	kg	0.0297	14.64	0.43		
		石棉编绳 φ11mm～25mm 烧失量24%	kg	0.3	7.96	2.39		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1293.35	2.59		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	588.19	58.82		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.1087	224.87	24.44		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.05	20.46	1.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	153.42	15.34		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.1818	166.5	30.27		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0138	252.17	3.48		

项目编码	030108001049	项目名称	低噪声箱体离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-1	离心式通(引)风机安装 设备重量W(t) W≤0.3 低噪声箱体离心风机 L=25000M3/H，H=900PA，N=15KW	台	1	667.87	17861.65	74.16	190.16	667.87	17861.65	74.16	190.16
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	529.31	466.58	459.79	196.25	52.931	46.658	45.979	19.625
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.7	43.24	132.37	82.2	26.67	4.324	13.237	8.22
110304-26	减震器安装	个	4	13	44.69	0	5.68	52	178.76	0	22.72
030206-22	交流同步电动机检查接线 功率P(kW) 3< P≤13	台	1	492.9	25.24	0	131.69	492.9	25.24	0	131.69
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.45	1.42	12.93	15.93	5.645	0.142	1.293	1.593
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.87	6.44	6.47	8.16	2.787	0.644	0.647	0.816
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.91	5.48	6.47	7.85	2.691	0.548	0.647	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.91	7.86	0	7.51	2.691	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.91	6.89	0	7.47	2.691	0.689	0	0.747
小计								1308.876	18119.441	135.963	377.107
清单项目综合单价											19941.38700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	136.2015	1.3889	189.17		
		技工人工费	元	532.4919	1.3661	727.44		
		高级技工人工费	元	247.0447	1.3773	340.25		
		普工人工费	元	14.508	1.3889	20.15		
		技工人工费	元	18.172	1.3661	24.82		
		高级技工人工费	元	5.088	1.3773	7.01		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.322	1		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		普通水泥 42.5(R)	kg	52.2	0.349	18.22		
		其他材料费	元	11.9105	0.885	10.54		
		镀锌扁钢(综合)	kg	2.4	4.87	11.69		
		金属软管活接头 φ25mm	套	2.04	0.08	0.16		
		减振器	个	4	44.25	177		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.76	1	1.76		
		型钢(综合)	kg	10.5	4.13	43.37		
		紫铜皮 δ=0.25mm～0.5mm	kg	0.1	44.25	4.43		

工程量清单综合单价分析表

		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.3	5.52	1.66		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	4.87	14.84		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.4224	6.28	2.65		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.304	5.6	1.7		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	5.84	17.87		
		砂	m3	0.088	126.21	11.11		
		碎石	m3	0.096	209.71	20.13		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		煤油	kg	2.1	7.47	15.69		
		机油 5#～7#	kg	1.01	9.91	10.01		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		汽油 60#～70#	kg	1.29	6.67	8.6		
		机油	kg	0.0401	10.62	0.43		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	9.91	2		
		氧气	m3	0.0891	6.19	0.55		
		氧气(工业用)	m3	1.02	17.33	17.68		
		乙炔气	m3	0.34	13.01	4.42		
		乙炔气	kg	0.0297	14.64	0.43		
		石棉编绳 φ11mm～25mm 烧失量24%	kg	0.3	7.96	2.39		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1293.35	2.59		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	588.19	58.82		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.1087	224.87	24.44		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.05	20.46	1.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	153.42	15.34		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.1818	166.5	30.27		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0138	252.17	3.48		

项目编码	030108001050	项目名称	油烟净化器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-1	离心式通(引)风机安装 设备重量W(t) W≤0.3	台	1	667.87	11909.73	74.16	190.16	667.87	11909.73	74.16	190.16
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	529.31	466.58	459.79	196.25	52.931	46.658	45.979	19.625
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.7	43.24	132.37	82.2	26.67	4.324	13.237	8.22
110304-26	减震器安装	个	4	13	44.69	0	5.68	52	178.76	0	22.72
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.45	1.42	12.93	15.93	5.645	0.142	1.293	1.593
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.87	6.44	6.47	8.16	2.787	0.644	0.647	0.816
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.91	5.48	6.47	7.85	2.691	0.548	0.647	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.91	7.86	0	7.51	2.691	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.91	6.89	0	7.47	2.691	0.689	0	0.747
小计								815.976	12142.281	135.963	245.417
清单项目综合单价											13339.63700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	92.0255	1.3889	127.81		
		技工人工费	元	327.5689	1.3661	447.49		
		高级技工人工费	元	136.9847	1.3773	188.67		
		普工人工费	元	14.508	1.3889	20.15		
		技工人工费	元	18.172	1.3661	24.82		
		高级技工人工费	元	5.088	1.3773	7.01		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.322	1		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		普通水泥 42.5(R)	kg	52.2	0.349	18.22		
		其他材料费	元	5.0605	0.885	4.48		
		减振器	个	4	44.25	177		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.76	1	1.76		
		型钢(综合)	kg	10.5	4.13	43.37		
		紫铜皮 δ=0.25mm～0.5mm	kg	0.1	44.25	4.43		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.3	5.52	1.66		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	4.87	14.84		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.4224	6.28	2.65		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.304	5.6	1.7		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	5.84	17.87		
		砂	m3	0.088	126.21	11.11		
		碎石	m3	0.096	209.71	20.13		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		煤油	kg	2.1	7.47	15.69		
		机油 5#～7#	kg	1.01	9.91	10.01		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		汽油 60#～70#	kg	1.02	6.67	6.8		
		机油	kg	0.0401	10.62	0.43		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	9.91	2		
		氧气	m3	0.0891	6.19	0.55		
		氧气(工业用)	m3	1.02	17.33	17.68		
		乙炔气	m3	0.34	13.01	4.42		
		乙炔气	kg	0.0297	14.64	0.43		
		石棉编绳 φ11mm～25mm 烧失量24%	kg	0.3	7.96	2.39		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1293.35	2.59		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	588.19	58.82		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.1087	224.87	24.44		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.05	20.46	1.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	153.42	15.34		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.1818	166.5	30.27		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0138	252.17	3.48		

项目编码	030108001051	项目名称	油烟净化器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-1	离心式通(引)风机安装 设备重量W(t) W≤0.3 油烟净化器 L=40000M3/H, N=1000W/220V，除油效率≥95%	台	1	667.87	17419.17	74.16	190.16	667.87	17419.17	74.16	190.16
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	529.31	466.58	459.79	196.25	52.931	46.658	45.979	19.625
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.7	43.24	132.37	82.2	26.67	4.324	13.237	8.22
110304-26	减震器安装	个	4	13	44.69	0	5.68	52	178.76	0	22.72
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.45	1.42	12.93	15.93	5.645	0.142	1.293	1.593
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.87	6.44	6.47	8.16	2.787	0.644	0.647	0.816
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.91	5.48	6.47	7.85	2.691	0.548	0.647	0.785

工程量清单综合单价分析表

031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.91	7.86	0	7.51	2.691	0.786	0	0.751	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.91	6.89	0	7.47	2.691	0.689	0	0.747	
小计								815.976	17651.721	135.963	245.417	
清单项目综合单价											18849.07700000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	92.0255		1.3889		127.81		
		技工人工费			元	327.5689		1.3661		447.49		
		高级技工人工费			元	136.9847		1.3773		188.67		
		普工人工费			元	14.508		1.3889		20.15		
		技工人工费			元	18.172		1.3661		24.82		
		高级技工人工费			元	5.088		1.3773		7.01		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm			kg	0.3		3.322		1		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.21		7.4		1.55		
		铁砂布 0#-2#			张	0.109		0.66		0.07		
		普通水泥 42.5(R)			kg	52.2		0.349		18.22		
		其他材料费			元	5.0605		0.885		4.48		
		减振器			个	4		44.25		177		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.76		1		1.76		
		型钢(综合)			kg	10.5		4.13		43.37		
		紫铜皮 δ=0.25mm～0.5mm			kg	0.1		44.25		4.43		
		钢丝刷			把	0.015		2.45		0.04		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.3		5.52		1.66		
		平垫铁 0#～3#钢 1#			kg	3.048		4.87		14.84		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.4224		6.28		2.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.304		5.6		1.7		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.05		19.03		0.95		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#			kg	3.06		5.84		17.87		
		砂			m3	0.088		126.21		11.11		
		碎石			m3	0.096		209.71		20.13		
		木板			m3	0.006		1529.2		9.18		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.17		6.51		1.11		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.15		9.65		1.45		
		煤油			kg	2.1		7.47		15.69		
		机油 5#～7#			kg	1.01		9.91		10.01		
		溶剂汽油			kg	0.021		5.31		0.11		
		汽油 60#～70#			kg	1.02		6.67		6.8		
		机油			kg	0.0401		10.62		0.43		
		黄油 钙基酯			kg	0.202		9.91		2		
		氧气			m3	0.0891		6.19		0.55		
		氧气(工业用)			m3	1.02		17.33		17.68		
		乙炔气			m3	0.34		13.01		4.42		
		乙炔气			kg	0.0297		14.64		0.43		
		石棉编绳 φ11mm～25mm 烧失量24%			kg	0.3		7.96		2.39		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.002		1293.35		2.59		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.1		588.19		58.82		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.1087		224.87		24.44		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.05		20.46		1.02		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.1		153.42		15.34		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.1818		166.5		30.27		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0138		252.17		3.48		
项目编码	030703020001	项目名称	消声器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-352	微穿孔板消声器安装 周长C(mm) 4000< C≤5000 ˉ 微穿孔板消声器	节	1	796.6	3756.24	0	221.62	796.6	3756.24	0	221.62	
小计								796.6	3756.24	0	221.62	
清单项目综合单价											4774.46000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	220.116		1.3889		305.72		
		技工人工费			元	275.733		1.3661		376.68		
		高级技工人工费			元	82.913		1.3773		114.2		
	材料	其他材料费			元	1.537		0.885		1.36		
		圆钢 φ10mm～14mm			kg	10.73		3.81		40.88		
		槽钢 5#～16#			kg	35.75		4.15		148.36		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm			kg	1.825		6.63		12.1		
		膨胀螺栓 M12			套	4.16		0.51		2.12		
		六角螺母 M12～16			10个	0.424		2.65		1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25			套	37.44		0.28		10.48		
	机械											
项目编码	030702003001	项目名称	不锈钢板通风管道					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-80	不锈钢矩形风管制作安装氩弧焊 板厚δ(mm) , δ=3.0 大边长L(mm) 700<L≤1120 ˉ 304不锈钢板 δ=2.5mm	10m2	0.1	3071.23	2411.43	1195.92	1018.74	307.123	241.143	119.592	101.874	
030903-391	不锈钢风管吊托支架制作	100kg	0.005	1043.1	1025.44	93.82	334	5.2155	5.1272	0.4691	1.67	
小计								312.3385	246.2702	120.0611	103.544	
清单项目综合单价											782.21380000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	32.55006		1.3889		45.21		
		技工人工费			元	135.94455		1.3661		185.71		
		高级技工人工费			元	59.112485		1.3773		81.42		
	材料	铁砂布 0#-2#			张	1.95		0.66		1.29		
		其他材料费			元	7.1225		0.885		6.3		
		热轧薄钢板 δ=0.5mm			m2	0.015		15.81		0.24		
		不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti			kg	0.5125		70.8		36.29		
		钢锯条			条	2.1		0.58		1.22		
		煤油			kg	0.195		7.47		1.46		
		硝酸			kg	0.4		2.14		0.86		
		氩气			m3	0.6314		17.7		11.18		
		钍钨棒			kg	0.0012		610.62		0.73		
		扁钢 <60			kg	0.1025		4.4		0.45		
		不锈钢扁钢 <59			kg	0.1025		17.7		1.81		
		角钢 <60			kg	0.315		4.06		1.28		
		不锈钢垫圈 M10～12			10个	0.02315		5.29		0.12		
		不锈钢六角带帽螺栓 M8×50以下			10套	0.0116		63.54		0.74		
		不锈钢电焊条 奥102φ3.2mm			kg	0.002		34.27		0.07		
		氧气(工业用)			m3	0.0298		17.33		0.52		
		乙炔气			m3	0.01065		13.01		0.14		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.001		219.35		0.22		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.0015		166.5		0.25		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000			台班	0.03		283.54		8.51		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000			台班	0.03		55.73		1.67		
		氩弧焊机 电流I(A) I=500			台班	0.616		177.62		109.41		
项目编码	030702003002	项目名称	不锈钢板通风管道					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-80	不锈钢矩形风管制作安装氩弧焊 板厚δ(mm)，δ=3.0 大边长L(mm) 700<L≤1120 ˜ 304不锈钢板δ=1.2mm	10m2	0.1	3071.23	1742.37	1195.92	985.29	307.123	174.237	119.592	98.529
030903-391	不锈钢风管吊托支架制作	100kg	0.005	1043.1	1025.44	93.82	334	5.2155	5.1272	0.4691	1.67
小计								312.3385	179.3642	120.0611	100.199
清单项目综合单价											711.96280000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	32.55006		1.3889		45.21		
		技工人工费			元	135.94455		1.3661		185.71		
		高级技工人工费			元	59.112485		1.3773		81.42		
	材料	铁砂布 0#-2#			张	1.95		0.66		1.29		
		其他材料费			元	7.1225		0.885		6.3		
		热轧薄钢板 δ=0.5mm			m2	0.015		15.81		0.24		
		不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti			kg	0.5125		70.8		36.29		
		钢锯条			条	2.1		0.58		1.22		
		煤油			kg	0.195		7.47		1.46		
		硝酸			kg	0.4		2.14		0.86		
		氩气			m3	0.6314		17.7		11.18		
		钍钨棒			kg	0.0012		610.62		0.73		
		扁钢 <60			kg	0.1025		4.4		0.45		
		不锈钢扁钢 <59			kg	0.1025		17.7		1.81		
		角钢 <60			kg	0.315		4.06		1.28		
		不锈钢垫圈 M10～12			10个	0.02315		5.29		0.12		
		不锈钢六角带帽螺栓 M8×50以下			10套	0.0116		63.54		0.74		
		不锈钢电焊条 奥102φ3.2mm			kg	0.002		34.27		0.07		
		氧气(工业用)			m3	0.0298		17.33		0.52		
		乙炔气			m3	0.01065		13.01		0.14		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.001		219.35		0.22		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.0015		166.5		0.25		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000			台班	0.03		283.54		8.51		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000			台班	0.03		55.73		1.67		
		氩弧焊机 电流I（A） I=500			台班	0.616		177.62		109.41		
项目编码	030703001099	项目名称		150℃防火阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ˜	个	1	219.12	571.97	0	86.58	219.12	571.97	0	86.58
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	529.31	466.58	459.79	196.25	26.4655	23.329	22.9895	9.8125
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.7	43.24	132.37	82.2	13.335	2.162	6.6185	4.11
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.45	1.42	12.93	15.93	2.8225	0.071	0.6465	0.7965
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.87	6.44	6.47	8.16	1.3935	0.322	0.3235	0.408
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	5.48	6.47	7.85	1.3455	0.274	0.3235	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.91	7.86	0	7.51	1.3455	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.91	6.89	0	7.47	1.3455	0.3445	0	0.3735
小计								267.173	598.8655	30.9015	102.8485
清单项目综合单价											999.78850000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	78.98525		1.3889		109.7		
		技工人工费			元	110.67445		1.3661		151.19		
		高级技工人工费			元	4.55935		1.3773		6.28		
	材料	铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		其他材料费			元	3.53125		0.885		3.13		
		型钢(综合)			kg	5.25		4.13		21.68		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.739		7.08		5.23		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.704		2.83		7.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075		9.65		0.72		
		溶剂汽油			kg	0.0105		5.31		0.06		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64		0.22		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001		1293.35		1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.05435		224.87		12.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.025		20.46		0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.0909		166.5		15.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0069		252.17		1.74		
项目编码	031208003011	项目名称		通风管道绝热				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) 40<T≤50 ˜ 50mm厚不燃A级铝箔离心玻璃棉保温≥48kg/m3	m3	1	331.54	767.46	30.03	128.25	331.54	767.46	30.03	128.25
小计								331.54	767.46	30.03	128.25
清单项目综合单价											1257.28000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	67.819		1.3889		94.19		
		技工人工费			元	139.75		1.3661		190.91		
		高级技工人工费			元	33.717		1.3773		46.44		
	材料	其他材料费			元	2		0.885		1.77		
		铝箔胶带 (45mm卷)			卷	2.09		26.28		54.93		
		塑料保温钉			套	336		0.18		60.48		
		氯丁胶 XY401、88#胶			kg	0.32		9.73		3.11		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.12		250.25		30.03		
项目编码	030703019004	项目名称		柔性接口				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145换	帆布接口 ˜ 帆布接口	m2	1	325.42	289.83	33.16	102.97	325.42	289.83	33.16	102.97
小计								325.42	289.83	33.16	102.97
清单项目综合单价											751.38000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	89.85		1.3889		124.79		
		技工人工费			元	112.647		1.3661		153.89		
		高级技工人工费			元	33.933		1.3773		46.74		
		帆布接口			m2	1.15		106.19		122.12		
		其他材料费			元	1.508		0.885		1.33		
		扁钢 <59			kg	8.32		4.4		36.61		

工程量清单综合单价分析表

	材料	角钢 ＜63	kg	18.33	4.06	74.42		
		橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm	kg	0.97	6.63	6.43		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	18.54	48.2		
		铁铆钉	kg	0.07	3.82	0.27		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.06	7.42	0.45		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.144	219.35	31.59		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.018	87.37	1.57		

项目编码	030704001007	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	3335.2294	3.37	2.96	0	1.04	11239.72308	9872.279024	0	3468.638576
小计								11239.72308	9872.279024	0	3468.638576
清单项目综合单价								24580.64067800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031401001017	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	5.1741	2.47	3.32	0	0.81	12.780027	17.178012	0	4.191021
小计								12.780027	17.178012	0	4.191021
清单项目综合单价								34.14906000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-排油烟工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-排油烟工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-排油烟工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-停车划线工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	383694.02	
2	措施项目	7597.15	
2.1	安全文明施工	7597.15	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	6062.37	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1534.78	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	35216.21	
5	含税建安工程造价	426507.38	
合计		426507.38	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-停车划线工程　　第 1 页，共 4 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		停车划线					73431.47	0
1-1	040205007001	车位标线	(1)材料品种:环氧划线漆，白色 (2)工艺:冷涂二遍，漆面平整、光洁 (3)线型:车位标线，100mm宽 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	746.861	13.85	10344.02	0
1-2	040205007002	斑马线	(1)材料品种:环氧划线漆，白色 (2)工艺:涂刷二遍，漆面平整、光洁 (3)线型:斑马线，尺寸3000*300mm，间隔300mm (4)按实际涂刷面积计算 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	73.44	18.83	1382.88	0
1-3	040205007003	车道线	(1)材料品种:环氧划线漆，白色 (2)工艺:涂刷二遍，漆面平整、光洁 (3)线型:宽度150mm，边缘线为实线，分道线为虚线 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	577.303	13.85	7995.65	0
1-4	040205007004	消防通道线、禁停线	(1)工艺:热熔涂料标线，黄色 (2)线型:宽度150mm，实线 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	473.637	49.54	23463.98	0
1-5	040205007005	箭头标线	(1)材料品种:环氧划线漆，白色 (2)工艺:冷涂二遍，漆面平整、光洁 (3)线型:箭头（直行、左右、三向、左转、右转、掉头等） (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	114.24	18.83	2151.14	0
1-6	040205008001	消防标识	(1)类型、尺寸:消防车道禁止占用，综合考虑 (2)颜色:黄色 (3)工艺:热熔涂料 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	296.1	58.78	17404.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-停车划线工程　　第 2 页，共 4 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	040205008002	零星标识	(1)类型:车位、充电、无障碍标识等 (2)尺寸、颜色:综合考虑 (3)工艺:丝印工艺 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	567.66	18.83	10689.04	0
2		交通安全设施					310262.55	0
2-1	040205017001	反光道钉	(1)材料品种:双面反光道钉 (2)规格、型号:100*100mm (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	个	209	12.73	2660.57	0
2-2	040205018001	橡胶减速带	(1)材料品种:橡胶减速带 (2)规格、型号:500*300*35mm，橡胶成品 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	255.272	74.53	19025.42	0
2-3	040205018002	橡胶定位器	(1)材料品种:橡胶定位器 (2)规格、型号:560*160*100mm，橡胶成品，贴美国3M工程级反光膜 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	个	1346	88.78	119497.88	0
2-4	040205016001	广角镜	(1)材料品种:广角镜，高弹性PC玻璃，耐压，耐摔 (2)规格、型号:直径600mm，附墙安装 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	个	29	419.35	12161.15	0
2-5	040205016002	钢制防护桩	(1)材料品种:钢制防护桩 (2)规格、型号:镀锌钢管，直径65*750mm，表面贴工程级反光膜 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	根	190	187.08	35545.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-停车划线工程　　第 3 页，共 4 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	040205016003	护角板	(1)材料品种:橡胶直角护角板 (2)规格、型号:800*200*7mm，橡胶成品，贴工程级反光膜 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	个	694	76.69	53222.86	0
2-7	040205003003	导向标志牌	(1)材质、规格尺寸:1200*300*1.2mm，高强度铝板+工程级反光膜 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	块	73	177.38	12948.74	0
2-8	040205003004	矩形标志牌	(1)类型:出口标志、无障碍停车位标志、负二层标志等 (2)材质、规格尺寸:600*400*1.5mm，高强度铝板 (3)板面反光膜等级:3M7年级反光膜 (4)铝板按国家标准制作，质量好、强度高、耐用性强、图文规范、色彩鲜艳，在自然环境中可保持七年内不褪色、不断裂。 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	块	54	151.82	8198.28	0
2-9	040205003005	矩形标志牌	(1)类型:P字牌标志 (2)材质、规格尺寸:600*600*1.5mm，高强度铝板，含铝槽 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	块	7	177.38	1241.66	0
2-10	040205003006	三角形标志牌	(1)材质、规格尺寸:700*1.5mm，高强度铝板，含铝槽 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	块	3	242.9	728.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-停车划线工程　　第 4 页，共 4 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11	040205003007	圆形标志牌	(1)类型:转弯标志、掉头标志等 (2)材质、规格尺寸:直径600*1.5mm，高强度铝板 (3)板面反光膜等级:3M7年级反光膜 (4)铝板按国家标准制作，质量好、强度高、耐用性强、图文规范、色彩鲜艳，在自然环境中可保持七年内不褪色、不断裂。 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	块	136	221.51	30125.36	0
2-12	040205003008	圆形标志牌	(1)类型:限速标志、禁止鸣笛标志、禁止非机动车标志等 (2)材质、规格尺寸:直径600*1.5mm，高强度铝板，含铝槽 (3)板面反光膜等级:3M7年级反光膜 (4)铝板按国家标准制作，质量好、强度高、耐用性强、图文规范、色彩鲜艳，在自然环境中可保持七年内不褪色、不断裂。 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	块	17	221.51	3765.67	0
2-13	040205002001	交通标志杆	(1)类型:钢制单立柱 (2)规格尺寸:直径80mm，长3000mm，壁厚2.5mm (3)基础、垫层：材料品种、厚度:C30砼基础 (4)含法兰盘底座及预埋件 (5)含挖土、回填、外运等相关费用 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	根	7	1591.58	11141.06	0
合计							383694.02	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-停车划线工程
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					7597.15
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	7597.15
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	6062.37
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1534.78
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							7597.15

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-停车划线工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-停车划线工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-停车划线工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-停车划线工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	35216.21
合计					35216.21

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-停车划线工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包-停车划线工程　　标段： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	040205007001	项目名称	车位标线	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-30	纵向标线 常温漆标线	100m2	0.01	518.89	404.66	283.23	177.78	5.1889	4.0466	2.8323	1.7778
小计								5.1889	4.0466	2.8323	1.7778

清单项目综合单价　13.84560000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.674288	1.3889	2.33		
		技工人工费	元	2.096107	1.3661	2.86		
	材料	常温标线涂料	kg	0.443699	8.5	3.77		
		稀释剂	kg	0.0148	10.62	0.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1179	1	0.12		
	机械	路面标线涂料喷涂机	台班	0.0036	239.36	0.86		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.0036	547.38	1.97		

项目编码	040205007002	项目名称	斑马线	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-35	零星标线 常温漆标线	100m2	0.01	778.72	404.66	440.57	257.79	7.7872	4.0466	4.4057	2.5779
小计								7.7872	4.0466	4.4057	2.5779

清单项目综合单价　18.81740000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.51266	1.3889	3.49		
		技工人工费	元	3.14577	1.3661	4.3		
	材料	常温标线涂料	kg	0.4437	8.5	3.77		
		稀释剂	kg	0.0148	10.62	0.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1179	1	0.12		
	机械	路面标线涂料喷涂机	台班	0.0056	239.36	1.34		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.0056	547.38	3.07		

项目编码	040205007003	项目名称	车道线	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-30	纵向标线 常温漆标线	100m2	0.01	518.89	404.66	283.23	177.78	5.1889	4.0466	2.8323	1.7778
小计								5.1889	4.0466	2.8323	1.7778

清单项目综合单价　13.84560000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.674281	1.3889	2.33		
		技工人工费	元	2.096099	1.3661	2.86		
	材料	常温标线涂料	kg	0.443698	8.5	3.77		
		稀释剂	kg	0.0148	10.62	0.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.117899	1	0.12		
	机械	路面标线涂料喷涂机	台班	0.0036	239.36	0.86		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.0036	547.38	1.97		

项目编码	040205007004	项目名称	消防通道线、禁停线	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-31	纵向标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=2	100m2	0.010001	589.08	2506.44	1472	386.4	5.89138908	25.06690644	14.721472	3.8643864
小计								5.89138908	25.06690644	14.721472	3.8643864

清单项目综合单价　49.54415392

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.900802	1.3889	2.64		
		技工人工费	元	2.379655	1.3661	3.25		
	材料	热塑标线底漆	kg	0.184001	10.62	1.95		
		热塑型标线涂料(深标II型)	kg	4.386028	4.58	20.09		
		液化石油气	m3	0.169401	9.36	1.59		
		反光玻璃珠	kg	0.420003	2.83	1.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.248202	1	0.25		
	机械	热熔釜溶解车	台班	0.01	409.82	4.1		
		路面标线热熔涂料涂敷机	台班	0.01	514.8	5.15		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.01	547.38	5.47		

项目编码	040205007005	项目名称	箭头标线	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-35	零星标线 常温漆标线	100m2	0.01	778.72	404.66	440.57	257.79	7.7872	4.0466	4.4057	2.5779
小计								7.7872	4.0466	4.4057	2.5779

清单项目综合单价　18.81740000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.51266	1.3889	3.49		
		技工人工费	元	3.14577	1.3661	4.3		
	材料	常温标线涂料	kg	0.4437	8.5	3.77		
		稀释剂	kg	0.0148	10.62	0.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1179	1	0.12		
	机械	路面标线涂料喷涂机	台班	0.0056	239.36	1.34		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.0056	547.38	3.07		

项目编码	040205008001	项目名称	消防标识	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-37	零星标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=2	100m2	0.01	883.82	2506.44	1987.2	501.21	8.8382	25.0644	19.872	5.0121
小计								8.8382	25.0644	19.872	5.0121

清单项目综合单价　58.78670000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.8518	1.3889	3.96		
		技工人工费	元	3.57027	1.3661	4.88		
	材料	热塑标线底漆	kg	0.184	10.62	1.95		
		热塑型标线涂料(深标II型)	kg	4.386	4.58	20.09		
		液化石油气	m3	0.1694	9.36	1.59		
		反光玻璃珠	kg	0.42	2.83	1.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2482	1	0.25		
	机械	热熔釜溶解车	台班	0.0135	409.82	5.53		
		路面标线热熔涂料涂敷机	台班	0.0135	514.8	6.95		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.0135	547.38	7.39		

项目编码	040205008002	项目名称	零星标识	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

040801-35	零星标线 常温漆标线	100m2	0.01	778.72	404.66	440.57	257.79	7.7872	4.0466	4.4057	2.5779	
小计								7.7872	4.0466	4.4057	2.5779	
清单项目综合单价											18.81740000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.51266	1.3889		3.49		
		技工人工费				元	3.14577	1.3661		4.3		
	材料	常温标线涂料				kg	0.4437	8.5		3.77		
		稀释剂				kg	0.0148	10.62		0.16		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1179	1		0.12		
	机械	路面标线涂料喷涂机				台班	0.0056	239.36		1.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.0056	547.38		3.07		
项目编码	040205017001	项目名称			反光道钉			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040801-71换	附着式反光轮廓标安装 反光道钉	100个	0.01	168.31	1009.78	0	95.02	1.6831	10.0978	0	0.9502	
小计								1.6831	10.0978	0	0.9502	
清单项目综合单价											12.73110000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.54308	1.3889		0.75		
		技工人工费				元	0.67987	1.3661		0.93		
	材料	螺栓 M6mm×25mm				套	2.02	0.13		0.26		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0079	1		0.01		
	机械											
项目编码	040205018001	项目名称			橡胶减速带			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040801-77	橡胶减速带安装 橡胶减速带	m	0.999993	32.96	31.28	0	10.29	32.95976928	31.279781044	0	10.28992797	
小计								32.95976928	31.27978104	0	10.28992797	
清单项目综合单价											74.52947829	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.635917	1.3889		14.77		
		技工人工费				元	13.315896	1.3661		18.19		
	材料											
	机械											
项目编码	040205018002	项目名称			橡胶定位器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040801-75换	防撞桶安装 橡胶定位器,中砂	个	1	49.63	24.78	0	14.37	49.63	24.78	0	14.37	
小计								49.63	24.78	0	14.37	
清单项目综合单价											88.78000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.014	1.3889		22.24		
		技工人工费				元	20.05	1.3661		27.39		
	材料											
	机械											
项目编码	040205016001	项目名称			广角镜			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040801-81换	凸面镜安装 直径Φ(mm) Φ=1000 无缝钢管 D89×4,凸面镜Φ600,普通预拌混凝土C30,骨料最大粒径31.5mm	套	1	232.69	91.2	27.37	68.09	232.69	91.2	27.37	68.09	
小计								232.69	91.2	27.37	68.09	
清单项目综合单价											419.35000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	75.079	1.3889		104.28		
		技工人工费				元	94	1.3661		128.41		
	材料	螺母 M20mm				个	8.08	0.2		1.62		
		垫圈 M16mm～30mm				个	8.08	0.13		1.05		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.03	1		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.05	547.38		27.37		
项目编码	040205016002	项目名称			钢制防护桩			计量单位		根		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040801-57换	分隔柱安装 镀锌钢管 钢制防护桩 Φ65mm×750mm,普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10根	0.1	544.38	1059.24	65.49	201.7	54.438	105.924	6.549	20.17	
小计								54.438	105.924	6.549	20.17	
清单项目综合单价											187.08100000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.1463	1.3889		11.31		
		技工人工费				元	31.5672	1.3661		43.12		
	材料	钢制防护桩 Φ65mm×750mm				根	1.01	44.25		44.69		
		角钢(综合)				kg	4.7	3.366		15.82		
		超强级反光膜				m2	0.358	123.89		44.35		
		水				m3	0.002	4.62		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.049	1		1.05		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=2				台班	0.014	467.79		6.55		
项目编码	040205016003	项目名称			护角板			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040801-75换	防撞桶安装 橡胶直角护角板,中砂	个	1	49.63	13.27	0	13.79	49.63	13.27	0	13.79	
小计								49.63	13.27	0	13.79	
清单项目综合单价											76.69000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.014	1.3889		22.24		
		技工人工费				元	20.05	1.3661		27.39		
	材料											
	机械											
项目编码	040205003003	项目名称			导向标志牌			计量单位		块		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040801-22换	小型标志牌 圆形或八角形标志牌 - 导向标志牌	块	1	21.32	143.25	0	12.81	21.32	143.25	0	12.81	
小计								21.32	143.25	0	12.81	
清单项目综合单价												177.38000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.878	1.3889		9.55		
		技工人工费				元	8.617	1.3661		11.77		
	材料	螺栓 M10mm×20mm				套	6.06	0.19		1.15		
		镀锌角钢抱箍 63mm×6mm				副	3.03	22.57		68.39		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.7	1		0.7		
	机械											
项目编码	040205003004	项目名称		矩形标志牌				计量单位		块		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040801-22换	小型标志牌 圆形或八角形标志牌 - 600*400标志牌	块	1	21.32	118.91	0	11.59	21.32	118.91	0	11.59	
小计								21.32	118.91	0	11.59	
清单项目综合单价												151.82000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.878	1.3889		9.55		
		技工人工费				元	8.617	1.3661		11.77		
	材料	螺栓 M10mm×20mm				套	6.06	0.19		1.15		
		镀锌角钢抱箍 63mm×6mm				副	3.03	22.57		68.39		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.7	1		0.7		
	机械											
项目编码	040205003005	项目名称		矩形标志牌				计量单位		块		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040801-22换	小型标志牌 圆形或八角形标志牌 - 600*600标志牌	块	1	21.32	143.25	0	12.81	21.32	143.25	0	12.81	
小计								21.32	143.25	0	12.81	
清单项目综合单价												177.38000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.878	1.3889		9.55		
		技工人工费				元	8.617	1.3661		11.77		
	材料	螺栓 M10mm×20mm				套	6.06	0.19		1.15		
		镀锌角钢抱箍 63mm×6mm				副	3.03	22.57		68.39		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.7	1		0.7		
	机械											
项目编码	040205003006	项目名称		三角形标志牌				计量单位		块		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040801-21换	小型标志牌 三角形标志牌 - 三角形标志牌	块	1	20.94	206.11	0	15.85	20.94	206.11	0	15.85	
小计								20.94	206.11	0	15.85	
清单项目综合单价												242.90000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.761	1.3889		9.39		
		技工人工费				元	8.456	1.3661		11.55		
	材料	螺栓 M10mm×20mm				套	4.04	0.19		0.77		
		镀锌角钢抱箍 63mm×6mm				副	2.02	22.57		45.59		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.46	1		0.46		
	机械											
项目编码	040205003007	项目名称		圆形标志牌				计量单位		块		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040801-22换	小型标志牌 圆形或八角形标志牌 - 圆形标志牌	块	1	21.32	185.28	0	14.91	21.32	185.28	0	14.91	
小计								21.32	185.28	0	14.91	
清单项目综合单价												221.51000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.878	1.3889		9.55		
		技工人工费				元	8.617	1.3661		11.77		
	材料	螺栓 M10mm×20mm				套	6.06	0.19		1.15		
		镀锌角钢抱箍 63mm×6mm				副	3.03	22.57		68.39		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.7	1		0.7		
	机械											
项目编码	040205003008	项目名称		圆形标志牌				计量单位		块		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040801-22换	小型标志牌 圆形或八角形标志牌 - 圆形标志牌	块	1	21.32	185.28	0	14.91	21.32	185.28	0	14.91	
小计								21.32	185.28	0	14.91	
清单项目综合单价												221.51000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.878	1.3889		9.55		
		技工人工费				元	8.617	1.3661		11.77		
	材料	螺栓 M10mm×20mm				套	6.06	0.19		1.15		
		镀锌角钢抱箍 63mm×6mm				副	3.03	22.57		68.39		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.7	1		0.7		
	机械											
项目编码	040205002001	项目名称		交通标志杆				计量单位		根		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040801-1换	单柱杆制作 无缝钢管 - 无缝钢管 D80×2.5	根	1	273.8	266.21	86.45	91.94	273.8	266.21	86.45	91.94	
040801-10	标志杆安装 单柱标志杆 无缝钢管	根	1	57.78	582.32	27.37	46.36	57.78	582.32	27.37	46.36	
040704-2换	基础制作 混凝土基础 - 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径 31.5mm	10m3	0.028858	1012.09	3896.08	141.07	472.7	29.20689322	112.4330766	4.07099806	13.6411766	
小计								360.7868932	960.9630766	117.8909981	151.9411766	
清单项目综合单价												1591.58214452

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	118.537051	1.3889	164.64		
		技工人工费	元	143.585257	1.3661	196.15		
	材料	无缝钢管 D80×2.5	m	3.33	46.12	153.58		
		水	m3	0.047326	4.62	0.22		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.291457	381.18	111.1		
		螺母 M20mm	个	8.08	0.2	1.62		
		垫圈 M16mm～30mm	个	8.08	0.13	1.05		
		单柱标杆 无缝钢管	根	1	579.65	579.65		
		热轧薄钢板 δ=1mm～4mm	t	0.029	3111.5	90.23		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	2.24	5.49	12.3		
		氧气	m3	0.73	3.64	2.66		
		乙炔气	kg	0.28	7.92	2.22		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.333309	1	6.33		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.011254	300.77	3.38		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.054829	12.51	0.69		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.05	547.38	27.37		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.125	234.62	29.33		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500	台班	0.058	451.88	26.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.168	27.26	4.58		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.03	15.05	0.45		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=40	台班	0.125	207.02	25.88		

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-停车划线工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-停车划线工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-停车划线工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-营销中心精装修工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	254864.46	
2	措施项目	10272.81	
2.1	安全文明施工	7645.94	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	6626.48	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1019.46	
2.2	其他措施项目费	2626.87	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	23862.35	
5	含税建安工程造价	288999.62	
合计		288999.62	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-营销中心精装修工程　　第 1 页，共 3 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		营销中心					254864.46	0
1-1	011102003019	块料楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5干硬性水泥砂浆调平 (2)结合层厚度、砂浆配合比:10厚素水泥膏粘贴层 (3)面层材料品种、规格、颜色:600*1200*10mmCT01瓷砖 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	200	299.99	59998	0
1-2	011108001010	石材零星项目	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5干硬性水泥砂浆调平 (2)贴结合层厚度、材料种类:10厚素水泥膏粘贴层 (3)面层材料品种、规格、颜色:20mm石材 (4)防护材料种类:石材做六面防护 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	5	718.6	3593	0
1-3	011502001011	不锈钢成品盲道	(1)不锈钢成品盲道 (2)安装方式:打孔注胶 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2	484.21	968.42	0
1-4	011105006011	金属踢脚线	(1)踢脚线高度:50mm (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 (3)面层材料品种、规格、颜色:深灰色拉丝不锈钢,1.2mm厚 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	100	32.34	3234	0
1-5	011203003011	块料墙、柱面	(1)12mm硅酸钙板 (2)瓷砖背面做背胶处理 (3)600*1200*10mm瓷砖 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	350	256.45	89757.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-营销中心精装修工程　　第 2 页，共 3 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	011203003012	干挂瓷砖墙面	(1)安装方式:干挂,热镀锌钢骨架,规格综合考虑 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*1200*10mm瓷砖 (3)镀锌金属干挂件,花岗岩背筋 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	30	581.12	17433.6	0
1-7	010808002011	电梯门套	(1)龙骨材料种类、规格、中距:热镀锌钢骨架,规格综合考虑 (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 (3)面层材料品种、规格、颜色:原色拉丝不锈钢,1.2mm厚 (4)工程量计算规则:按面板展开面积计算 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	10	295.87	2958.7	0
1-8	010808002012	电梯门头	(1)龙骨材料种类、规格、中距:热镀锌钢骨架,规格综合考虑 (2)基层材料种类、规格:双层9mm阻燃夹板 (3)面层材料品种、规格、颜色:原色拉丝不锈钢,1.2mm厚 (4)工程量计算规则:按面板展开面积计算 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	11	408.59	4494.49	0
1-9	011302001014	平面吊顶天棚	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8MM全丝镀锌吊杆间距900*900 (2)龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人主龙骨(间距900) 次龙骨(间距400) (3)基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板 (4)刮白胶腻子找平两遍,磨平一遍; (5)无机涂料(一底两面),颜色综合考虑 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	200	239.89	47978	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-营销中心精装修工程　　第 3 页，共 3 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	011303001004	成品装饰带	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8MM全丝镀锌吊杆间距900*900 (2)龙骨材料种类、规格、中距:60系列上人主龙骨(间距900) 次龙骨(间距400) (3)灯带型式、尺寸:综合考虑 (4)9mm阻燃夹板，9.5mm石膏板 (5)刮白胶腻子找平两遍,磨平一遍; (6)无机涂料(一底两面),颜色综合考虑 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	100	175.41	17541	0
1-11	011205001004	消防栓暗门	(1)门尺寸:详见设计图纸 (2)龙骨材料种类、规格、中距:热镀锌钢骨架,规格综合考虑 (3)金属干挂件 (4)面层材料品种、规格、颜色:600*1200*10mm瓷砖 (5)含弹碰磁吸、鸡嘴铰链等五金配件全套 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	5	656.91	3284.55	0
1-12	011205001005	管井暗门	(1)门尺寸:详见设计图纸 (2)龙骨材料种类、规格、中距:热镀锌钢骨架,规格综合考虑 (3)隔离层材料种类、规格:9厚水泥纤维板,镀锌金属干挂件 (4)面层材料品种、规格、颜色:600*1200*10mm瓷砖 (5)含弹碰磁吸、鸡嘴铰链等五金配件全套 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	5	724.64	3623.2	0
合计							254864.46	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-营销中心精装修工程
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					10272.81
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	7645.94
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	6626.48
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1019.46
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	2626.87
1-14-1	011601014006	超高施工增加	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	项	1	2626.87	2626.87
合计							10272.81

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-营销中心精装修工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-营销中心精装修工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-营销中心精装修工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-营销中心精装修工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	23862.35
合计					23862.35

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-营销中心精装修工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包-营销中心精装修工程　　标段： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	011102003019	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9+020002-11*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30)	100m2	0.01	1758.03	1120.2	0	521.22	17.5803	11.202	0	5.2122
020002-50换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5108.86	19084.26	94.28	2312.86	51.0886	190.8426	0.9428	23.1286
小计								68.6689	202.0446	0.9428	28.3408
清单项目综合单价								299.99710000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.35749	1.3889	10.22		
		技工人工费	元	14.489537	1.3661	19.79		
		高级技工人工费	元	28.06639	1.3773	38.66		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00097	871.68	0.85		
		水	m3	0.078951	4.62	0.36		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.030629	333.85	10.23		
		素水泥浆	m3	0.04425	719.89	31.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1083	1	0.11		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00412	228.83	0.94		

项目编码	011108001010	项目名称	石材零星项目	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1277.41	761.11	0	376.08	12.7741	7.6111	0	3.7608
020002-139换	门槛石材铺贴 水泥砂浆粘贴	100m2	0.01	10095.49	53852.77	124.94	5373.03	100.9549	538.5277	1.2494	53.7303
小计								113.729	546.1388	1.2494	57.4911
清单项目综合单价								718.60830000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.9581	1.3889	16.61		
		技工人工费	元	25.118663	1.3661	34.31		
		高级技工人工费	元	45.6007	1.3773	62.81		
	材料	白水泥	t	0.00124	871.68	1.08		
		水	m3	0.03098	4.62	0.14		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0204	329.15	6.71		
		素水泥浆	m3	0.05835	719.89	42.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1249	1	0.12		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00546	228.83	1.25		

项目编码	011502001011	项目名称	不锈钢成品盲道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	不锈钢成品盲道	m2	1	100	340.71	0	43.5	100	340.71	0	43.5
小计								100	340.71	0	43.5
清单项目综合单价								484.21000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	不锈钢成品盲道 人工费	m2	1	100	100		
	材料							
	机械							

项目编码	011105006011	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线	100m	0.01	645.65	2063.82	0	274.04	6.4565	20.6382	0	2.7404
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˉ(踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2)	100m2	0.0005	1419.72	2658.85	379.73	535.76	0.70986	1.329425	0.189865	0.26788
小计								7.16636	21.967625	0.189865	3.00828
清单项目综合单价								32.33213000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.744405	1.3889	1.03		
		技工人工费	元	1.629457	1.3661	2.23		
		高级技工人工费	元	2.83633	1.3773	3.91		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.001535	4.87	0.01		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000367	13.27	0		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.008404	7.39	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000745	1	0		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000807	235.27	0.19		

项目编码	011203003011	项目名称	块料墙、柱面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1183.1	3656.48	316.44	518.51	11.831	36.5648	3.1644	5.1851
020003-136换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	5098.68	12879.92	0	1993.21	50.9868	128.7992	0	19.9321
小计								62.8178	165.364	3.1644	25.1172
清单项目综合单价								256.46340000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.51953	1.3889	9.05		
		技工人工费	元	14.28668	1.3661	19.52		
		高级技工人工费	元	24.86439	1.3773	34.25		
	材料	白水泥	t	0.00103	871.68	0.9		
		专用胶粘剂	kg	4.635	1.77	8.2		
		水	m3	0.0022	4.62	0.01		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	4.87	0.12		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	13.27	0.08		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	7.39	1.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.058	1	0.06		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	235.27	3.16		

项目编码	011203003012	项目名称	干挂瓷砖墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-23换	干挂石材 型钢骨架 ˉ热镀锌型钢	t	0.0183	4085.58	5012.61	859.81	1393.2	74.766114	91.730763	15.734523	25.49556
020003-163	背栓式干挂陶瓷面砖	100m2	0.01	9593.7	24006.88	0	3739.03	95.937	240.0688	0	37.3903
小计								170.703114	331.799563	15.734523	62.88586
清单项目综合单价								581.12306000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.717695	1.3889	24.61		
		技工人工费	元	38.822288	1.3661	53.04		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	67.566938	1.3773	93.06		
	材料	不锈钢石材挂件 国产304	套	8.4966	5.75	48.86		
		不锈钢型材转接件	kg	2.29	20.8	47.63		
		不锈钢石材背栓	个	8.4966	2.21	18.78		
		云石胶	kg	0.1963	17.7	3.47		
		密封胶	kg	0.1025	10.62	1.09		
		热镀锌型钢	t	0.019398	4398.23	85.32		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.428495	7.63	3.27		
		氧气(工业用)	m3	0.09882	17.33	1.71		
		乙炔气	m3	0.04026	13.01	0.52		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.507329	1	1.51		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.088188	178.42	15.73		

项目编码	010808002011	项目名称	电梯门套	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2004.2	2270.76	53.53	647.71	20.042	22.7076	0.5353	6.4771
020001-68	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	119.04	282.14	0	45.61	11.904	28.214	0	4.561
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	307.67	1547.81	0	158.81	30.767	154.781	0	15.881
小计								62.713	205.7026	0.5353	26.9191
清单项目综合单价											295.87000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.72616	1.3889	13.51		
		技工人工费	元	23.70362	1.3661	32.38		
		高级技工人工费	元	12.21469	1.3773	16.82		
	材料	热镀锌型钢	t	0.00428	4398.23	18.82		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	7.63	0.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5538	1	0.55		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	178.42	0.54		

项目编码	010808002012	项目名称	电梯门头	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-23换	干挂石材 型钢骨架 热镀锌型钢	t	0.015091	4085.58	5012.61	859.81	1393.2	61.65548778	75.64529751	12.97539271	21.0247812
020003-36换	胶合板基层 墙面 9mm阻燃夹板	100m2	0.0005	1183.1	2633.78	316.44	467.37	0.59155	1.31689	0.15822	0.233685
020003-36换	胶合板基层 墙面 （设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.0005	946.48	2633.78	316.44	404.76	0.47324	1.31689	0.15822	0.20238
020003-227	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	5094.08	16041.48	0	2150.07	50.9408	160.4148	0	21.5007
小计								113.6610778	238.6938775	13.29183271	42.9615462
清单项目综合单价											408.60833420

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.795204	1.3889	16.38		
		技工人工费	元	25.850534	1.3661	35.31		
		高级技工人工费	元	44.989513	1.3773	61.96		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	10.62	0.33		
		圆钉 L=60mm	kg	0.002558	4.87	0.01		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000612	13.27	0.01		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.014007	7.39	0.1		
		热镀锌型钢	t	0.015996	4398.23	70.35		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.353354	7.63	2.7		
		氧气(工业用)	m3	0.081491	17.33	1.41		
		乙炔气	m3	0.0332	13.01	0.43		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.814602	1	0.81		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.001345	235.27	0.32		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.072723	178.42	12.98		

项目编码	011302001014	项目名称	平面吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	3177.23	2595.38	661.11	1017.77	31.7723	25.9538	6.6111	10.1777
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1871.97	1994.33	0	595.08	18.7197	19.9433	0	5.9508
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 （设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1497.58	1994.33	0	496.01	14.9758	19.9433	0	4.9601
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2069.38	362.77	0	565.74	20.6938	3.6277	0	5.6574
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	3276.75	901.79	0	912.19	32.7675	9.0179	0	9.1219
小计								118.9291	78.486	6.6111	35.8679
清单项目综合单价											239.89410000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.34389	1.3889	17.14		
		技工人工费	元	27.044978	1.3661	36.95		
		高级技工人工费	元	47.076544	1.3773	64.84		
	材料	白胶腻子	kg	2.24532	1.59	3.57		
		砂纸	张	0.1	0.42	0.04		
		水	m3	0.00111	4.62	0.01		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	8.85	4.19		
		9.5mm厚石膏板	m2	2.1	16.81	35.3		
		铁件(综合)	kg	0.4	6.16	2.46		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	6.19	0.11		
		射钉	10个	0.153	0.88	0.13		
		吊杆	kg	0.23509	4.87	1.14		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	1.05	20.8	21.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6882	1	0.69		
	机械	电动切割机	台班	0.03162	209.08	6.61		

项目编码	011303001004	项目名称	成品装饰带	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.004	3177.23	2595.38	661.11	1017.77	12.70892	10.38152	2.64444	4.07108
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.006	7028.4	4636.26	0	2091.66	42.1704	27.81756	0	12.54996
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0078	2069.38	362.77	0	565.74	16.141164	2.829606	0	4.412772
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.0078	3276.75	901.79	0	912.19	25.55865	7.033962	0	7.115082

工程量清单综合单价分析表

小计					96.579134	48.062648	2.64444	28.148894
清单项目综合单价								175.43511600
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.025354	1.3889		13.92		
		技工人工费	元	21.961679	1.3661		30		
		高级技工人工费	元	38.22918	1.3773		52.65		
	材料	白胶腻子	kg	1.75135	1.59		2.78		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.30576	8.85		2.71		
		砂纸	张	0.078	0.42		0.03		
		水	m3	0.000866	4.62		0		
		铁件(综合)	kg	0.16	6.16		0.99		
		六角螺栓（综合）	kg	0.00732	6.19		0.05		
		射钉	10个	0.0612	0.88		0.05		
		吊杆	kg	0.094036	4.87		0.46		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	0.42	20.8		8.74		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.158096	1		0.16		
	机械	电动切割机	台班	0.012648	209.08		2.64		
项目编码	011205001004	项目名称	消防栓暗门		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-23换	干挂石材 型钢骨架 ˉ 热镀锌型钢	t	0.018	4085.58	5012.61	859.81	1393.2	73.54044	90.22698	15.47658	25.0776
020003-163	背栓式干挂陶瓷面砖	100m2	0.01	9593.7	24006.88	0	3739.03	95.937	240.0688	0	37.3903
020001-104换	门磁吸安装 ˉ 弹碰磁吸	10个	0.1	116.18	336.3	0	47.56	11.618	33.63	0	4.756
020001-103换	铁搭扣安装 ˉ 鸡嘴铰链	10个	0.1	69	194.7	0	27.99	6.9	19.47	0	2.799
小计								187.99544	383.39578	15.47658	70.0229
清单项目综合单价											656.89070000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.90601	1.3889		29.04		
		技工人工费	元	46.846526	1.3661		64		
		高级技工人工费	元	68.947978	1.3773		94.96		
	材料	不锈钢石材挂件 国产304	套	8.4966	5.75		48.86		
		不锈钢型材转接件	kg	2.29	20.8		47.63		
		不锈钢石材背栓	个	8.4966	2.21		18.78		
		云石胶	kg	0.1963	17.7		3.47		
		密封胶	kg	0.1025	10.62		1.09		
		热镀锌型钢	t	0.01908	4398.23		83.92		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.42147	7.63		3.22		
		氧气(工业用)	m3	0.0972	17.33		1.68		
		乙炔气	m3	0.0396	13.01		0.52		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.49244	1		1.49		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.086742	178.42		15.48		
项目编码	011205001005	项目名称	管井暗门		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-23换	干挂石材 型钢骨架 ˉ 热镀锌型钢	t	0.0194	4085.58	5012.61	859.81	1393.2	79.260252	97.244634	16.680314	27.02808
020003-163	背栓式干挂陶瓷面砖	100m2	0.01	9593.7	24006.88	0	3739.03	95.937	240.0688	0	37.3903
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1183.1	3191.33	316.44	495.25	11.831	31.9133	3.1644	4.9525
020001-104换	门磁吸安装 ˉ 弹碰磁吸	10个	0.1	116.18	336.3	0	47.56	11.618	33.63	0	4.756
020001-103换	铁搭扣安装 ˉ 鸡嘴铰链	10个	0.1	69	194.7	0	27.99	6.9	19.47	0	2.799
小计								205.546252	422.326734	19.844714	76.92588
清单项目综合单价											724.64358000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.72713	1.3889		31.57		
		技工人工费	元	50.839036	1.3661		69.45		
		高级技工人工费	元	75.894389	1.3773		104.53		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.02558	4.87		0.12		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	13.27		0.08		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	7.39		1.04		
		热镀锌型钢	t	0.020564	4398.23		90.45		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	8.4966	5.75		48.86		
		不锈钢型材转接件	kg	2.29	20.8		47.63		
		不锈钢石材背栓	个	8.4966	2.21		18.78		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.454251	7.63		3.47		
		氧气(工业用)	m3	0.10476	17.33		1.82		
		乙炔气	m3	0.04268	13.01		0.56		
		云石胶	kg	0.1963	17.7		3.47		
		密封胶	kg	0.1025	10.62		1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.574322	1		1.57		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	235.27		3.16		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.093489	178.42		16.68		
项目编码	011601014006	项目名称	超高施工增加		计量单位		项		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1998.34	0	93.08	535.45	1998.34	0	93.08	535.45
小计								1998.34	0	93.08	535.45
清单项目综合单价											2626.87000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1998.34	1		1998.34		
	材料								
	机械	降效增加机械费	元	93.08	1		93.08		

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-营销中心精装修工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-营销中心精装修工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-营销中心精装修工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外电气工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	862785.56	
2	措施项目	17194.27	
2.1	安全文明施工	17194.27	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	13743.13	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	3451.14	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	79198.18	
5	含税建安工程造价	959178.01	
合计		959178.01	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外电气工程　　第 1 页，共 2 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					862785.56	0
1-1	040205001001	人(手)孔井	1.名称:电缆手孔井 2.规格尺寸:600(L)x600(W)x1000(H) 3.盖板材质、规格:电缆井做法参见07SD101-8 4.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	座	5	2993.85	14969.25	0
1-2	040205001002	人(手)孔井	1.名称:电缆手孔井 2.规格尺寸:1500(L)x1000(W)x1000(H) 3.盖板材质、规格:电缆井做法参见07SD101-8 4.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	座	5	5182.78	25913.9	0
1-3	040205001003	人(手)孔井	1.名称:电缆手孔井 2.规格尺寸:2980(L)x2390(W)x2100(H) 3.盖板材质、规格:电缆井做法参见07SD101-8 4.满足设计图纸、招标文件、发包人技术及相关专业技术规范要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	座	5	18698.67	93493.35	0
1-4	030409001149	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZBN-YJY23-B1-8.7/15kV-3x120mm (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	50	490.8	24540	0
1-5	030409001150	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:FYWDZBN-YJY23-B1-8.7/15kV-3x120mm (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容；	m	1000	575.75	575750	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外电气工程　　第 2 页，共 2 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	030412001121	配管	(1)名称:配管 (2)材质规格:SC50 (3)敷设方式:埋地敷设 (4)说明:含对应的管件、管卡、除锈刷漆、接地、标识、穿铁丝、分线盒等工作内容 (5)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	84.51	53.45	4517.06	0
1-7	030412001122	配管	(1)名称:配管 (2)材质规格:SC100 (3)敷设方式:埋地敷设 (4)说明:含对应的管件、管卡、除锈刷漆、接地、标识、穿铁丝、分线盒等工作内容 (5)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	1000	94.96	94960	0
1-8	030412001123	配管	(1)名称:配管 (2)材质规格:SC150 (3)敷设方式:埋地敷设 (4)说明:含对应的管件、管卡、除锈刷漆、接地、标识、穿铁丝、分线盒等工作内容 (5)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	200	133.77	26754	0
1-9	010102007013	回填方	(1)名称:原土回填 (2)方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m3	50	26.76	1338	0
1-10	040101002001	挖一般土方	(1)名称:挖土方 (2)土壤类别:综合类别 (3)方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m3	50	11	550	0
合计							862785.56	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外电气工程
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					17194.27
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	17194.27
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	13743.13
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	3451.14
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							17194.27

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外电气工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外电气工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外电气工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外电气工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	79198.18
合计					79198.18

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外电气工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外电气工程　　标段： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	040205001001	项目名称	人(手)孔井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-15换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 ˇ 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.0328	1539.14	3785.51	141.04	606.64	50.483792	124.164728	4.626112	19.897792
040701-20	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌	10m3	0.0806	3336.52	4561.44	99.8	1118.11	268.923512	367.652064	8.04388	90.119666
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.0234	2341.6	3873.24	23.64	814.99	54.79344	90.633816	0.553176	19.070766
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.0234	3255.92	665.91	0	894.88	76.188528	15.582294	0	20.940192
040202-24换	挡墙压顶 混凝土 ˇ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.0174	243.46	3846.49	0	256.75	4.236204	66.928926	0	4.46745
70015160	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	4.32	0	327.28	0	16.36	0	1413.8496	0	70.6752
BCZC_1	复核支架	个	2	0	4.42	0	0.22	0	8.84	0	0.44
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.02	562.89	3281.15	22.12	314.59	11.2578	65.623	0.4424	6.2918
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.02	1177.92	41.81	60.67	318.13	23.5584	0.8362	1.2134	6.3626
040205-3	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.015	391.05	4400.78	9.18	324.18	5.86575	66.0117	0.1377	4.8627
040205-4	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.015	907.31	54.94	138.48	252.73	13.60965	0.8241	2.0772	3.79095
小计								508.917076	2220.946428	17.093868	246.919116

清单项目综合单价　　2993.87648800

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	140.488027	1.3889	195.12		
	技工人工费	元	229.700151	1.3661	313.79		
材料	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.179013	315.11	56.41		
	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.439189	690.27	303.16		
	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.41208	373.66	153.98		
	电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.108	7.63	0.82		
	热轧光圆钢筋 HPB300 φ＞10	t	0.015375	4250.44	65.35		
	镀锌钢丝(综合)	kg	0.1818	4.6	0.84		
	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.0204	3184.96	64.97		
	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	4.32	327.28	1413.85		
	湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.047993	317.33	15.23		
	煤焦沥青漆	kg	0.251956	16.19	4.08		
	水	m3	0.608148	4.62	2.81		
	普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.33128	369.99	122.57		
	其他材料费(按百分比计算)	元	8.038176	1	8.04		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.00675	172.92	1.17		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.001925	1103.04	2.12		
	钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.006	36.9	0.22		
	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.00355	37.78	0.13		
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.0101	22.24	0.22		
	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039551	300.59	11.89		
	混凝土振动器 平板式	台班	0.107071	12.46	1.33		

项目编码	040205001002	项目名称	人(手)孔井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-15换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 ˇ 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.0732	1539.14	3785.51	141.04	606.64	112.665048	277.099332	10.324128	44.406048
040701-20	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌	10m3	0.143	3336.52	4561.44	99.8	1118.11	477.12236	652.28592	14.2714	159.88973
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.0586	2341.6	3873.24	23.64	814.99	137.21776	226.971864	1.385304	47.758414
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.0586	3255.92	665.91	0	894.88	190.796912	39.022326	0	52.439968
040202-24换	挡墙压顶 混凝土 ˇ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.032	243.46	3846.49	0	256.75	7.79072	123.08768	0	8.216
70015160	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	6.92	0	327.28	0	16.36	0	2264.7776	0	113.2112
BCZC_1	复核支架	个	2	0	4.42	0	0.22	0	8.84	0	0.44
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.02	562.89	3281.15	22.12	314.59	11.2578	65.623	0.4424	6.2918
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.02	1177.92	41.81	60.67	318.13	23.5584	0.8362	1.2134	6.3626
040205-3	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.015	391.05	4400.78	9.18	324.18	5.86575	66.0117	0.1377	4.8627
040205-4	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.015	907.31	54.94	138.48	252.73	13.60965	0.8241	2.0772	3.79095
小计								979.8844	3725.379722	29.851532	447.66941

清单项目综合单价　　5182.78506400

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	279.56949	1.3889	388.29		
	技工人工费	元	433.050673	1.3661	591.59		
材料	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.317603	315.11	100.08		
	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.779207	690.27	537.86		
	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.91506	373.66	341.92		
	电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.108	7.63	0.82		
	热轧光圆钢筋 HPB300 φ＞10	t	0.015375	4250.44	65.35		
	镀锌钢丝(综合)	kg	0.1818	4.6	0.84		
	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.0204	3184.96	64.97		
	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	6.92	327.28	2264.78		
	湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.120189	317.33	38.14		
	煤焦沥青漆	kg	0.447018	16.19	7.24		
	水	m3	1.354997	4.62	6.26		
	普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.73932	369.99	273.54		
	其他材料费(按百分比计算)	元	14.735952	1	14.74		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.00675	172.92	1.17		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.001925	1103.04	2.12		
	钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.006	36.9	0.22		
	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.00355	37.78	0.13		
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.0101	22.24	0.22		
	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.076024	300.59	22.85		
	混凝土振动器 平板式	台班	0.251049	12.46	3.13		

项目编码	040205001003	项目名称	人(手)孔井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-15换	电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 ˇ 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.2248	1539.14	3785.51	141.04	606.64	345.998672	850.982648	31.705792	136.372672
040701-20	电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌	10m3	0.5896	3336.52	4561.44	99.8	1118.11	1967.212192	2689.425024	58.84208	659.237656
040701-25	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板预制	10m3	0.1986	2341.6	3873.24	23.64	814.99	465.04176	769.225464	4.694904	161.857014
040701-26	电力电缆井及照明拉线井 混凝土井盖板安装	10m3	0.1986	3255.92	665.91	0	894.88	646.625712	132.249726	0	177.723168
040202-24换	挡墙压顶 混凝土 ˇ 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.056	243.46	3846.49	0	256.75	13.63376	215.40344	0	14.378

工程量清单综合单价分析表

70015160	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	26.586	0	327.28	0	16.36	0	8701.06608	0	434.94696
BCZC_1	复核支架	个	2	0	4.42	0	0.22	0	8.84	0	0.44
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.02	562.89	3281.15	22.12	314.59	11.2578	65.623	0.4424	6.2918
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.02	1177.92	41.81	60.67	318.13	23.5584	0.8362	1.2134	6.3626
040205-3	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.015	391.05	4400.78	9.18	324.18	5.86575	66.0117	0.1377	4.8627
040205-4	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.015	907.31	54.94	138.48	252.73	13.60965	0.8241	2.0772	3.79095
小计								3492.803696	13500.48738	99.113476	1606.26352
清单项目综合单价											18698.66807400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1023.037588	1.3889		1420.9		
		技工人工费				元	1516.659498	1.3661		2071.91		
	材料	湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	1.309502	315.11		412.64		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)				千块	3.21273	690.27		2217.65		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	2.57146	373.66		960.85		
		电焊条 E4303 φ3.2mm				kg	0.108	7.63		0.82		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ＞10				t	0.015375	4250.44		65.35		
		镀锌钢丝(综合)				kg	0.1818	4.6		0.84		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷				t	0.0204	3184.96		64.97		
		湿拌抹灰砂浆 M10				m3	26.586	327.28		8701.07		
		湿拌砌筑砂浆 M10				m3	0.407329	317.33		129.26		
		煤焦沥青漆				kg	1.84309	16.19		29.84		
		水				m3	4.244009	4.62		19.61		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm				m3	2.27048	369.99		840.05		
		其他材料费(按百分比计算)				元	48.697696	1		48.7		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.00675	172.92		1.17		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.001925	1103.04		2.12		
		钢筋调直机 直径D(mm） D=14				台班	0.006	36.9		0.22		
		钢筋切断机 直径D(mm） D=40				台班	0.00355	37.78		0.13		
		钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40				台班	0.0101	22.24		0.22		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.283419	300.59		85.19		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.806337	12.46		10.05		
项目编码	030409001149	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70< S≤120 ˚（三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75）WDZBN-YJY23-B1-8.7/15kV-3x120mm	100m	0.01	1062.93	45370.78	90.46	2556.27	10.6293	453.7078	0.9046	25.5627
小计								10.6293	453.7078	0.9046	25.5627
清单项目综合单价											490.80440000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.318145	1.3889		3.22		
		技工人工费				元	4.434495	1.3661		6.06		
		高级技工人工费				元	0.981315	1.3773		1.35		
	材料	WDZBN-YJY23-B1-8.7/15kV-3x120mm				m	1.01	449.1		453.59		
		其他材料费				元	0.073	0.885		0.06		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.000578	607.8		0.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000578	546.8		0.32		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30				台班	0.000908	262.02		0.24		
项目编码	030409001150	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70< S≤120 ˚（三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75）FYWDZBN-YJY23-B1-8.7/15kV-3x120mm	100m	0.01	1062.93	53460.88	90.46	2960.78	10.6293	534.6088	0.9046	29.6078
小计								10.6293	534.6088	0.9046	29.6078
清单项目综合单价											575.75050000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.318145	1.3889		3.22		
		技工人工费				元	4.434495	1.3661		6.06		
		高级技工人工费				元	0.981315	1.3773		1.35		
	材料	FYWDZBN-YJY23-B1-8.7/15kV-3x120mm				m	1.01	529.2		534.49		
		其他材料费				元	0.073	0.885		0.06		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.000578	607.8		0.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000578	546.8		0.32		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30				台班	0.000908	262.02		0.24		
项目编码	030412001121	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-83换	钢管埋地敷设 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˚ 配管 SC50	100m	0.01	1679.71	3025.97	40.42	598.67	16.7971	30.2597	0.4042	5.9867
小计								16.7971	30.2597	0.4042	5.9867
清单项目综合单价											53.44770000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.96635	1.3889		2.73		
		技工人工费				元	8.61666	1.3661		11.77		
		高级技工人工费				元	1.66613	1.3773		2.29		
	材料	其他材料费				元	0.1118	0.885		0.1		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		膨胀螺栓 M6				套	0.6732	0.52		0.35		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.06864	0.19		0.01		
		锁紧螺母 M3×40～50				个	0.1545	0.65		0.1		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0092	6.37		0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.0556	11.83		0.66		
		沥青清漆				kg	0.0063	11.68		0.07		
		清油 C01-1				kg	0.0074	16.99		0.13		
		溶剂汽油 200#				kg	0.0137	5.31		0.07		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	0.693	0.08		0.06		
		镀锌管接头(70×50)				个	0.1648	7.58		1.25		
		接地管卡 DN50				个	0.3296	1.11		0.37		
		管卡子(钢管用DN40～50)				个	0.6798	1.2		0.82		
		塑料护口(钢管用)40～50				个	0.1545	0.4		0.06		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.004	30.42		0.12		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60				台班	0.001	282.46		0.28		
项目编码	030412001122	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-85	钢管埋地敷设 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 - 配管 SC100	100m	0.01	2424.31	6095.4	28.55	948.33	24.2431	60.954	0.2855	9.4833
小计								24.2431	60.954	0.2855	9.4833
清单项目综合单价											94.96590000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.83809		1.3889		3.94		
		技工人工费			元	12.43638		1.3661		16.99		
		高级技工人工费			元	2.40472		1.3773		3.31		
	材料	其他材料费			元	0.173		0.885		0.15		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm			kg	0.004		4.87		0.02		
		膨胀螺栓 M6			套	1.02		0.52		0.53		
		锁紧螺母 M3×80			个	0.1545		1.06		0.16		
		合金钢钻头(综合)			个	0.0068		6.37		0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.0844		11.83		1		
		沥青清漆			kg	0.01		11.68		0.12		
		清油 C01-1			kg	0.0109		16.99		0.19		
		溶剂汽油 200#			kg	0.0216		5.31		0.11		
		镀锌管接头(80×80)			个	0.1545		23.82		3.68		
		接地管卡 DN80			个	0.309		2.35		0.73		
		管卡子(钢管用DN80)			个	0.515		2.14		1.1		
		塑料护口(钢管用)80			个	0.1545		0.62		0.1		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.004		30.42		0.12		
		弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108			台班	0.0015		109.2		0.16		
项目编码	030412001123	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-85换	钢管埋地敷设 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 - 配管 SC150	100m	0.01	2424.31	9791.04	28.55	1133.11	24.2431	97.9104	0.2855	11.3311
小计								24.2431	97.9104	0.2855	11.3311
清单项目综合单价											133.77010000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.83809		1.3889		3.94		
		技工人工费			元	12.43638		1.3661		16.99		
		高级技工人工费			元	2.40472		1.3773		3.31		
	材料	其他材料费			元	0.173		0.885		0.15		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm			kg	0.004		4.87		0.02		
		膨胀螺栓 M6			套	1.02		0.52		0.53		
		锁紧螺母 M3×80			个	0.1545		1.06		0.16		
		合金钢钻头(综合)			个	0.0068		6.37		0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.0844		11.83		1		
		沥青清漆			kg	0.01		11.68		0.12		
		清油 C01-1			kg	0.0109		16.99		0.19		
		溶剂汽油 200#			kg	0.0216		5.31		0.11		
		镀锌管接头(80×80)			个	0.1545		23.82		3.68		
		接地管卡 DN80			个	0.309		2.35		0.73		
		管卡子(钢管用DN80)			个	0.515		2.14		1.1		
		塑料护口(钢管用)80			个	0.1545		0.62		0.1		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.004		30.42		0.12		
		弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108			台班	0.0015		109.2		0.16		
项目编码	010102007013	项目名称		回填方				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.61	7.16	551.41	474.69	16.4361	0.0716	5.5141	4.7469
小计								16.4361	0.0716	5.5141	4.7469
清单项目综合单价											26.76870000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.83387		1.3889		16.44		
	材料	水			m3	0.0155		4.62		0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90			台班	0.00308		1243.43		3.83		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8			台班	0.00308		546.86		1.68		
项目编码	040101002001	项目名称		挖一般土方				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2023.36	0	5832.49	952.22	2.02336	0	5.83249	0.95222
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0006	2902.6	0	0	768.08	1.74156	0	0	0.460848
小计								3.76492	0	5.83249	1.413068
清单项目综合单价											11.01047800
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.71072		1.3889		3.76		
	材料											
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75			台班	0.0002		1058.94		0.21		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5			台班	0.00568		989.56		5.62		

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外电气工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外电气工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外电气工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外给排水工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2566870.65	
2	措施项目	59086.23	
2.1	安全文明施工	59086.23	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	48818.75	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	10267.48	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	236336.12	
5	含税建安工程造价	2862293	
合计		2862293.00	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外给排水工程　　第 1 页，共 19 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		室外给水工程					176197.13	0
1-1	031001001008	铸铁管	1.名称:球墨铸铁管 2.规格:DN250 3.连接方式:橡胶圈承插连接 4.含管件(含弯头、三通、异径管、管箍、钢塑转换件、堵头安装等)，管道消毒、冲洗费用等 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	100	237.46	23746	0
1-2	031001001009	铸铁管	1.名称:球墨铸铁管 2.规格:DN150 3.连接方式:橡胶圈承插连接 4.含管件(含弯头、三通、异径管、管箍、钢塑转换件、堵头安装等)，管道消毒、冲洗费用等 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	100	142.3	14230	0
1-3	040501005001	塑料管	1.名称:PVC-UH 2.安装部位:室外给水 3.规格:DN75 4.连接方式:热熔连接 5.含管件(含法兰、弯头、三通、异径管、管箍、钢塑转换件、堵头安装等)，管道消毒等 6.管道基础:详管道施工手册 7.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 8.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	10	36.3	363	0
1-4	040501005002	塑料管	1.名称:PVC-UH 2.安装部位:室外给水 3.规格:DN50 4.连接方式:热熔连接 5.含管件(含法兰、弯头、三通、异径管、管箍、钢塑转换件、堵头安装等)，管道消毒等 6.管道基础:详管道施工手册 7.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 8.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	30	23.45	703.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外给排水工程　　第 2 页，共 19 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	040503002001	现浇混凝土支墩	1.名称:钢筋混凝土支墩 2.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	2	663.93	1327.86	0
1-6	031201002001	管道刷油	1.名称:管道刷油 2.做法:内衬水泥砂浆或环氧涂料进行内防腐；外壁应除锈及热喷涂石油沥青进行外防腐，采用一底二布四油加强级环氧煤沥青涂料防腐,防腐涂料厚度不得小于0.6mm。 3.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m2	50	85.46	4273	0
1-7	031002001165	弹性座软密封闸阀	(1)名称:弹性座软密封闸阀 (2)规格:DN80 (3)材质:316不锈钢 (4)压力等级:综合考虑 (5)连接方式:法兰连接 (6)说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 (7)综合:综合考虑管井内外安装 (8)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	5	2781.07	13905.35	0
1-8	031002001166	弹性座软密封闸阀	(1)名称:弹性座软密封闸阀 (2)规格:DN150 (3)材质:316不锈钢 (4)压力等级:综合考虑 (5)连接方式:法兰连接 (6)说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 (7)综合:综合考虑管井内外安装 (8)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	2	4802.63	9605.26	0
1-9	031002001167	弹性座软密封闸阀	1.名称:弹性座软密封闸阀 2.规格:DN32 3.材质:316不锈钢 4.压力等级:综合考虑 5.连接方式:法兰连接 6.说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 7.综合:综合考虑管井内外安装 8.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	251.7	251.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外给排水工程　　第 3 页，共 19 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	031002001168	倒流防止器	1.名称:倒流防止器 2.规格:DN32 3.材质:316不锈钢 4.压力等级:综合考虑 5.连接方式:法兰连接 6.说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 7.综合:综合考虑管井内外安装 8.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	375.1	375.1	0
1-11	031002001169	倒流防止器	(1)名称:倒流防止器 (2)规格:DN80 (3)材质:316不锈钢 (4)压力等级:综合考虑 (5)连接方式:法兰连接 (6)说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 (7)综合:综合考虑管井内外安装 (8)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	3144.76	3144.76	0
1-12	031002001170	倒流防止器	(1)名称:倒流防止器 (2)规格:DN150 (3)材质:316不锈钢 (4)压力等级:综合考虑 (5)连接方式:法兰连接 (6)说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 (7)综合:综合考虑管井内外安装 (8)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	4955.88	4955.88	0
1-13	031002001171	Y型过滤器	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN80 (3)材质:316不锈钢 (4)压力等级:综合考虑 (5)连接方式:法兰连接 (6)说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 (7)综合:综合考虑管井内外安装 (8)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	2124	2124	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外给排水工程　　第 4 页，共 19 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	031002001172	Y型过滤器	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN150 (3)材质:316不锈钢 (4)压力等级:综合考虑 (5)连接方式:法兰连接 (6)说明:含阀门标识牌、支架、法兰等阀门配套 (7)综合:综合考虑管井内外安装 (8)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	3905.2	3905.2	0
1-15	031002011013	水表	(1)名称:室外生活远传水表 (2)规格:DN150 (3)材质:不锈钢，且满足设计及验收要求 (4)连接方式:综合考虑 (5)说明:含接线、水表需满足分项计量/费、信号采集、数据处理、存储及实时数据上传的功能 (6)综合:综合考虑管井内外安装 (7)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	1	9503.28	9503.28	0
1-16	031002011014	水表	(1)名称:室外生活远传水表 (2)规格:DN100 (3)材质:不锈钢，且满足设计及验收要求 (4)连接方式:综合考虑 (5)说明:含接线、水表需满足分项计量/费、信号采集、数据处理、存储及实时数据上传的功能 (6)综合:综合考虑管井内外安装 (7)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	1	8291.18	8291.18	0
1-17	031002011015	水表	(1)名称:室外生活远传水表 (2)规格:DN80 (3)材质:不锈钢，且满足设计及验收要求 (4)连接方式:综合考虑 (5)说明:含接线、水表需满足分项计量/费、信号采集、数据处理、存储及实时数据上传的功能 (6)综合:综合考虑管井内外安装 (7)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	组	1	7112.44	7112.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外给排水工程　　第 5 页，共 19 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-18	030601002018	压力仪表	(1)名称:压力表 (2)规格:量程0-1.0Mpa (3)说明:含压力表弯及压力表阀 (4)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	2	237.16	474.32	0
1-19	040101002002	挖沟槽土方	(1)名称:挖土方 (2)土壤类别:综合类别 (3)方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	500	12.17	6085	0
1-20	010102007014	回填方	(1)名称:原土回填 (2)方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	300	26.76	8028	0
1-21	010102007015	回填方	(1)名称:中粗砂回填 (2)方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	200	263.95	52790	0
1-22	040103003001	余方弃置	(1)名称:余方外运弃置 (2)土质类别:综合考虑(含土石方、砖渣、淤泥等) (3)说明:场地内转运、外运运距:运距、弃土场地综合考虑 (4)其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	10	100.23	1002.3	0
2		室外污水工程					549680.0	0
2-1	040501001001	混凝土管	1.名称:钢筋混凝土管III级 2.规格:DN300 3.连接方式:橡胶圈承插连接 4.含管件、堵头安装等,管道含闭水试验等 5.管道基础:详管道施工手册 6.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 7.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	3000	142.28	426840	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外给排水工程　　第 6 页，共 19 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	040501005003	塑料管	1.名称:PVC-UH 2.安装部位:室外排水 3.规格:DN400 4.连接方式:承插式胶圈接口连接，压力等级综合考虑 5.含管件、管道闭水试验等 6.管道基础:详管道施工手册 7.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 8.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	30	451.84	13555.2	0
2-3	040501005004	塑料管	1.名称:PVC-UH 2.安装部位:室外排水 3.规格:DN300 4.连接方式:承插式胶圈接口连接，压力等级综合考虑 5.含管件、管道闭水试验等 6.管道基础:详管道施工手册 7.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 8.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	30	329.15	9874.5	0
2-4	040501005005	塑料管	1.名称:PVC-UH 2.安装部位:室外排水 3.规格:DN200 4.连接方式:承插式胶圈接口连接，压力等级综合考虑 5.含管件、管道闭水试验等 6.管道基础:详管道施工手册 7.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 8.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	30	217.68	6530.4	0
2-5	040501005006	塑料管	1.名称:PVC-UH 2.安装部位:室外排水 3.规格:DN150 4.连接方式:承插式胶圈接口连接，压力等级综合考虑 5.含管件、管道闭水试验等 6.管道基础:详管道施工手册 7.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 8.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	30	53.21	1596.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外给排水工程　　第 7 页，共 19 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	010502028001	钢筋混凝土检查井	(1)名称:钢筋混凝土检查井 (2)直径:φ1000 (3)深度:综合考虑 (4)说明:含重型铸铁井盖安装、防坠落装置，井内做好防水措施以及排水装置等，详见图集20S515选型 (5)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	座	20	3203.58	64071.6	0
2-7	040101002003	挖沟槽土方	(1)名称:挖土方 (2)土壤类别:综合类别 (3)方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	300	12.17	3651	0
2-8	010102007016	回填方	(1)名称:原土回填 (2)方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	200	26.76	5352	0
2-9	010102007017	回填方	(1)名称:中粗砂回填 (2)方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	50	263.95	13197.5	0
2-10	040103003002	余方弃置	(1)名称:余方外运弃置 (2)土质类别:综合考虑(含土石方、砖渣、淤泥等) (3)说明:场地内转运、外运运距:运距、弃土场地综合考虑 (4)其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	50	100.23	5011.5	0
3		室外雨水工程					1182202.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外给排水工程　　第 8 页，共 19 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	040501001002	混凝土管	1.名称:钢筋混凝土管III级 2.规格:DN800 3.连接方式:橡胶圈承插连接 4.含管件、堵头安装等，管道含闭水试验，管道包封等 5.管道基础:详管道施工手册 6.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 7.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	755.14	37757	0
3-2	040501001003	混凝土管	1.名称:钢筋混凝土管III级 2.规格:DN600 3.连接方式:橡胶圈承插连接 4.含管件、堵头安装等，管道含闭水试验，管道包封等 5.管道基础:详管道施工手册 6.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 7.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	100	491.32	49132	0
3-3	040501001004	混凝土管	1.名称:钢筋混凝土管III级 2.规格:DN500 3.连接方式:橡胶圈承插连接 4.含管件、堵头安装等，管道含闭水试验等 5.管道基础:详管道施工手册 6.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 7.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	200	236.37	47274	0
3-4	040501001005	混凝土管	1.名称:钢筋混凝土管III级 2.规格:DN400 3.连接方式:橡胶圈承插连接 4.含管件、堵头安装等，管道含闭水试验等 5.管道基础:详管道施工手册 6.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 7.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	150	185.15	27772.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外给排水工程　　第 9 页，共 19 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5	040501001006	混凝土管	1.名称:钢筋混凝土管III级 2.规格:DN300 3.连接方式:橡胶圈承插连接 4.含管件、堵头安装等，管道含闭水试验等 5.管道基础:详管道施工手册 6.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 7.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	5000	142.32	711600	0
3-6	010502028002	钢筋混凝土检查井	(1)名称:钢筋混凝土检查井 (2)直径:φ700 (3)深度:综合考虑 (4)说明:含重型铸铁井盖安装、防坠落装置等，详见图集20S515选型 (5)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	20	2331.52	46630.4	0
3-7	010502028003	钢筋混凝土检查井	(1)名称:钢筋混凝土检查井 (2)直径:φ1000 (3)深度:综合考虑 (4)说明:含重型铸铁井盖安装、防坠落装置等，详见图集20S515选型 (5)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	20	3203.7	64074	0
3-8	010502028004	钢筋混凝土检查井	1.名称:钢筋混凝土检查井 2.直径:φ1250 3.深度:综合考虑 4.说明:含重型铸铁井盖安装、防坠落装置等，详见图集20S515选型 5.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	5	4047.93	20239.65	0
3-9	040504010001	雨水口	(1)名称:砖砌平箅式雨水口 (2)说明:详见图集16S518 (3)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	40	821.86	32874.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外给排水工程　　第 10 页，共 19 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-10	040101002004	挖沟槽土方	(1)名称:挖土方 (2)土壤类别:综合类别 (3)方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	700	12.17	8519	0
3-11	010102007018	回填方	(1)名称:原土回填 (2)方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	400	26.76	10704	0
3-12	010102007019	回填方	(1)名称:中粗砂回填 (2)方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	400	263.95	105580	0
3-13	040103003003	余方弃置	(1)名称:余方外运弃置 (2)土质类别:综合考虑(含土石方、砖渣、淤泥等) (3)说明:场地内转运、外运运距:运距、弃土场地综合考虑 (4)其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	200	100.23	20046	0
4		消火栓系统					153218.71	0
4-1	031001001010	铸铁管	1.名称:球墨铸铁管 2.规格:DN200 3.连接方式:橡胶圈承插连接 4.含管件(含弯头、三通、异径管、管箍、钢塑转换件、堵头安装等)，管道消毒、冲洗费用等 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	100	189.68	18968	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外给排水工程　　第 11 页，共 19 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2	031001001011	铸铁管	1.名称:球墨铸铁管 2.规格:DN150 3.连接方式:橡胶圈承插连接 4.含管件(含弯头、三通、异径管、管箍、钢塑转换件、堵头安装等)，管道消毒、冲洗费用等 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	100	142.3	14230	0
4-3	031001001012	铸铁管	1.名称:球墨铸铁管 2.规格:DN100 3.连接方式:橡胶圈承插连接 4.含管件(含弯头、三通、异径管、管箍、钢塑转换件、堵头安装等)，管道消毒、冲洗费用等 5.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	100	106.37	10637	0
4-4	030901012001	消防水泵接合器	(1)名称:水泵接合器 (2)型号:SQD150-1.6(多用式) (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	10	1283.09	12830.9	0
4-5	030901011001	室外消火栓	(1)名称:地上式防撞室外消火栓 (2)型号、规格:SSF100/65-1.0 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	10	1134.18	11341.8	0
4-6	030910001010	灭火器	(1)名称:MS/T9水基型灭火器 (2)规格:700*500*160 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	具	30	309.67	9290.1	0
4-7	030910002001	轻便消防水龙箱	(1)名称:轻便消防水龙箱 (2)规格:700*500*160 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	11	532.57	5858.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外给排水工程　　第 12 页，共 19 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-8	010401007001	阀门井	(1)名称:圆形阀门井 (2)规格:D1200 (3)详见图集05S502-P68~P88 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	座	3	2984.88	8954.64	0
4-9	010101B001002	挖沟槽土方	(1)土石类别:综合考虑(不区分干湿土，包括淤泥、清表土、软土、杂填土、石方、建筑垃圾、地下各种管线设施等) (2)开挖深度:按0.8m，结算以现场施工实际开挖深度考虑 (3)开挖方式:综合考虑 (4)包含开挖过程中需要采取的机械破除、爆破措施费用 (5)含土石方装车，不含外运 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	400	11.42	4568	0
4-10	010102007020	回填方	(1)名称:中粗砂回填 (2)包含管道基础0.15m，管底至管底以上0.25m (3)充分考虑因招标人提供的地质资料、基础支护施工图、参考工程量、施工图等相关资料可能与实际不符及其他风险而引起的费用增加； (4)其他:具体满足设计、招标文件及有关技术规范要求等所有工作内容，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	200	256.19	51238	0
4-11	010102007021	回填方	(1)名称:原土回填 (2)充分考虑因招标人提供的地质资料、基础支护施工图、参考工程量、施工图等相关资料可能与实际不符及其他风险而引起的费用增加； (3)其他:具体满足设计、招标文件及有关技术规范要求等所有工作内容，含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	200	26.51	5302	0
5		室外压力排水工程					30009.10	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外给排水工程　　第 13 页，共 19 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1	031001002018	内外壁热浸镀锌钢管	(1)名称:内外壁热浸镀锌钢管 (2)材质、型号:DN150 (3)连接方式:沟槽式卡箍连接 (4)附件:含管件、标识、管道含闭水试验等 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)超高增加费综合考虑 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	100	212.96	21296	0
5-2	031001002019	内外壁热浸镀锌钢管	(1)名称:内外壁热浸镀锌钢管 (2)材质、型号:DN100 (3)连接方式:沟槽式卡箍连接 (4)附件:含管件、标识、管道含闭水试验等 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)超高增加费综合考虑 (7)综合考虑设置于管道(井)间或管廊内的施工增加费 (8)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	20	181	3620	0
5-3	040101002005	挖沟槽土方	(1)名称:挖土方 (2)土壤类别:综合类别 (3)方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	30	12.17	365.1	0
5-4	010102007022	回填方	(1)名称:原土回填 (2)方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	10	26.76	267.6	0
5-5	010102007023	回填方	(1)名称:中粗砂回填 (2)方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	15	263.95	3959.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外给排水工程　　第 14 页，共 19 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-6	040103003004	余方弃置	(1)名称:余方外运弃置 (2)土质类别:综合考虑(含土石方、砖渣、淤泥等) (3)说明:场地内转运、外运运距:运距、弃土场地综合考虑 (4)其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	5	100.23	501.15	0
6		化粪池工程					311800.69	0
6-1	040504009001	整体化粪池	(1)名称:钢筋混凝土化粪池(G11-50SF) (2)基础垫层C10； (3)池底C30P6 (4)池壁C30P6 (5)池盖C30P6 (6)独立过梁C30P6 (7)预制其他构件盖板井圈C30 (8)聚合物水泥防水砂浆20厚 (9)现浇构件螺纹钢筋制作　Φ10-25以内 (10)现浇构件螺纹钢筋安装　Φ10-25以内 (11)Φ700井盖及井座 (12)规格:50m3钢筋混凝土化粪池 (13)说明:含支护措施等相关事项，详见图集22S702 (14)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (15)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	座	1	62939.3	62939.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外给排水工程　　第 15 页，共 19 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2	040504009002	整体化粪池	(1)名称:钢筋混凝土化粪池(G12-75SF) (2)基础垫层C10； (3)池底C30P6 (4)池壁C30P6 (5)池盖C30P6 (6)独立过梁C30P6 (7)预制其他构件盖板井圈C30 (8)聚合物水泥防水砂浆20厚 (9)现浇构件螺纹钢筋制作 Φ10-25以内 (10)现浇构件螺纹钢筋安装 Φ10-25以内 (11)Φ700井盖及井座 (12)规格:75m3钢筋混凝土化粪池 (13)说明:含支护措施等相关事项，详见图集22S702 (14)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (15)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	座	1	93431.32	93431.32	0
6-3	040504009003	整体化粪池	(1)名称:钢筋混凝土化粪池(G13-100SF) (2)基础垫层C10； (3)池底C30P6 (4)池壁C30P6 (5)池盖C30P6 (6)独立过梁C30P6 (7)预制其他构件盖板井圈C30 (8)聚合物水泥防水砂浆20厚 (9)现浇构件螺纹钢筋制作 Φ10-25以内 (10)现浇构件螺纹钢筋安装 Φ10-25以内 (11)Φ700井盖及井座 (12)规格:100m3钢筋混凝土化粪池 (13)说明:含支护措施等相关事项，详见图集22S702 (14)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (15)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	座	1	123609.29	123609.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外给排水工程　　第 16 页，共 19 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-4	040504009004	钢筋混凝土隔油池	(1)名称:钢筋混凝土隔油池 (2)规格:详图集GG-2SF (3)具体详见设计图纸，满足设计、招标文件及规范要求	套	2	6886.61	13773.22	0
6-5	040504009005	钢筋混凝土隔油池	(1)名称:钢筋混凝土隔油池 (2)规格:详图集GG-4SF (3)具体详见设计图纸，满足设计、招标文件及规范要求	套	2	9023.78	18047.56	0
7		雨水回收工程					163762.07	0
7-1	031005016008	PP模块组合水池	(1)名称:PP模块组合水池 (2)型号:100m3 (3)附件:含PP雨水模块、土工布、土工膜、聚苯板、混凝土池壁、池底、钢筋、钢筋混凝土垫层、素混凝土垫层等 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	m3	100	1011.79	101179	0
7-2	040504006001	预制混凝土井筒	(1)名称:雨水分流井 (2)型号:做法详见 《排水检查井》20S515 (3)含井盖、支座、垫层等配套工作 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	个	1	12093.02	12093.02	0
7-3	040504001003	砌筑井	(1)名称:反冲洗阀门井 (2)型号:Φ700 (3)含井盖、支座、垫层等配套工作 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	座	1	7081.94	7081.94	0
7-4	040504001004	砌筑井	(1)名称:成品出水井 (2)型号:Φ700 (3)含井盖、支座、垫层等配套工作 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	座	1	6214.15	6214.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外给排水工程　　第 17 页，共 19 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-5	031002006001	除污器(过滤器)	(1)名称:清洗过滤器 (2)规格:Q=15m3/h N=0.50kW (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	组	1	5235.15	5235.15	0
7-6	031002006002	紫外线消毒器	(1)名称:紫外线消毒器 (2)型号、规格:Q=15m3/h N=0.55kW (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	组	1	1873.5	1873.5	0
7-7	030109001008	离心式泵	(1)名称:回用泵 (2)型号:Q=15m3/h H=40m N=5.5kW (3)含减震器 (4)含水泵控制柜、防水电缆、配管相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	3224.77	3224.77	0
7-8	030109001009	离心式泵	(1)名称:排污泵 (2)型号:Q=10m3/h H=10m N=0.75kW (3)含减震器 (4)含水泵控制柜、防水电缆、配管相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	2058.19	2058.19	0
7-9	030109001010	离心式泵	(1)名称:设备间排污泵 (2)型号:40WQ5-10-0.75/380 (3)含减震器 (4)含水泵控制柜、防水电缆、配管相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	10767.53	10767.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外给排水工程　　第 18 页，共 19 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-10	030109001011	成品埋地设备间	(1)名称:成品埋地设备间 (2)规格:Φ1800×2500mm (3)说明:当埋设在过车路面下方时,罐体上方需采取相应的承重措施。 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	台	1	7823.98	7823.98	0
7-11	030601001001	温度仪表	(1)名称:压力表 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	支	1	233.95	233.95	0
7-12	030611001001	焊接法兰阀门	(1)名称:电动蝶阀 (2)材质、型号:DN65 (3)连接方式:综合考虑 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	1596.39	1596.39	0
7-13	030611001002	焊接法兰阀门	(1)名称:手动蝶阀 (2)材质、型号:DN65 (3)连接方式:综合考虑 (4)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	977.72	977.72	0
7-14	030611001003	焊接法兰阀门	(1)名称:浮球开关 (2)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	328.77	328.77	0
7-15	080802009003	液位计	(1)名称:液位计 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	个	1	732.66	732.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外给排水工程　　第 19 页，共 19 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-16	031001008062	塑料管	(1)安装部位:室外 (2)材质、规格:UPVC雨水管DN300 (3)连接方式:综合考虑 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 (5)附件:含管件、标识及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	5	280.77	1403.85	0
7-17	031001008063	塑料管	(1)安装部位:室外 (2)材质、规格:排泥管DE50 (3)连接方式:综合考虑 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 (5)附件:含管件、标识及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	10	22.12	221.2	0
7-18	031001008064	塑料管	(1)安装部位:室外 (2)材质、规格:冲洗主管DE75 (3)连接方式:综合考虑 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 (5)附件:含管件、标识及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	15	36.3	544.5	0
7-19	031001008065	塑料管	(1)安装部位:室外 (2)材质、规格:冲洗支管DE32 (3)连接方式:综合考虑 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 (5)附件:含管件、标识及施工所需一切辅材 (6)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	10	17.18	171.8	0
合计							2566870.65	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外给排水工程
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					59086.23
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	59086.23
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	48818.75
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	10267.48
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							59086.23

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外给排水工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外给排水工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外给排水工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外给排水工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	236336.12
合计					236336.12

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外给排水工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外给排水工程　　标段： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	031001001008	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-173换	室外承接铸铁给水管安装(胶圈接口) 公称直径DN(mm) 200< DN≤250 ˚ 球墨铸铁管 DN150	10m	0.1	339.9	1753.93	58.13	181.79	33.99	175.393	5.813	18.179
030801-439	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 200< DN≤300	100m	0.01	159.75	196.82	0	52.11	1.5975	1.9682	0	0.5211
	小计							35.5875	177.3612	5.813	18.7001
	清单项目综合单价							237.46180000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.01773	1.3889	6.97		
		技工人工费	元	17.00938	1.3661	23.24		
		高级技工人工费	元	3.90821	1.3773	5.38		
	材料	球墨铸铁管 DN150	m	1	170.26	170.26		
		橡胶圈 DN250	个	0.275	17.54	4.82		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
		漂白粉	kg	0.0073	3.81	0.03		
		水	m3	0.47	4.62	2.17		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.007	607.8	4.25		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	546.8	1.09		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.002	232.02	0.46		

项目编码	031001001009	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-171	室外承接铸铁给水管安装(胶圈接口) 公称直径DN(mm) 100< DN≤150 ˚ 球墨铸铁管 :DN150	10m	0.1	266.67	1002.04	4.62	121	26.667	100.204	0.462	12.1
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	141.2	103.09	0	42.52	1.412	1.0309	0	0.4252
	小计							28.079	101.2349	0.462	12.5252
	清单项目综合单价							142.30110000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.95275	1.3889	5.49		
		高级技工人工费	元	3.08169	1.3773	4.24		
		技工人工费	元	13.42807	1.3661	18.34		
	材料	其他材料费	元	0.082	0.885	0.07		
		漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01		
		水	m3	0.24	4.62	1.11		
		橡胶圈 DN150	个	0.396	11.26	4.46		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.002	231.16	0.46		

项目编码	040501005001	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-264	室外塑料给水管安装(热熔焊) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75	10m	0.1	131.63	161.65	8.18	43.5	13.163	16.165	0.818	4.35
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.83	37.49	0	31.47	1.1183	0.3749	0	0.3147
	小计							14.2813	16.5399	0.818	4.6647
	清单项目综合单价							36.30390000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.00999	1.3889	2.79		
		技工人工费	元	6.83216	1.3661	9.33		
		高级技工人工费	元	1.56476	1.3773	2.16		
	材料	漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.013	5.81	0.08		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.007	16.19	0.11		
		室外塑料给水管接头零件 dn75	个	0.111	17.24	1.91		
		其他材料费	元	0.225	0.885	0.2		
		水	m3	0.089	4.62	0.41		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001	27.13	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.006	124.17	0.75		

项目编码	040501005002	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-262	室外塑料给水管安装(热熔焊) 公称外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.1	111.83	70.54	5.43	33.51	11.183	7.054	0.543	3.351
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.44	0	24.01	0.863	0.2344	0	0.2401
	小计							12.046	7.2884	0.543	3.5911
	清单项目综合单价							23.46850000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.69826	1.3889	2.36		
		技工人工费	元	5.75465	1.3661	7.86		
		高级技工人工费	元	1.32506	1.3773	1.83		
	材料	室外塑料给水管接头零件 dn50	个	0.101	5.17	0.52		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.008	5.81	0.05		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.003	16.19	0.05		
		其他材料费	元	0.154	0.885	0.14		
		水	m3	0.054	4.62	0.25		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.004	124.17	0.5		

项目编码	040503002001	项目名称	现浇混凝土支墩	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040501-55	现浇混凝土 支墩	10m3	0.1	1954.92	3947.29	20.87	716.16	195.492	394.729	2.087	71.616
	小计							195.492	394.729	2.087	71.616
	清单项目综合单价							663.92400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	49.4402	1.3889	68.67		
		技工人工费	元	92.8371	1.3661	126.82		
	材料	水	m3	1.981	4.62	9.15		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	377.89	381.67		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.908	1	3.91		

工程量清单综合单价分析表

	机械	混凝土振动器　插入式	台班	0.204	10.23	2.09		
项目编码	031201002001	项目名称	管道刷油		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.1	56.45	1.92	0	15.04	5.645	0.192	0	1.504
090202-462+090202-463*3	钢管防腐刷油 沥青漆 一遍(实际值:4遍)	10m2	0.1	281.08	177.89	0	83.27	28.108	17.789	0	8.327
090202-484	钢管刷涂防腐 环氧树脂IPN（互穿网络聚合物）防腐涂料 底漆 两遍	10m2	0.1	43.23	84.1	89.46	22.03	4.323	8.41	8.946	2.203
小计								38.076	26.391	8.946	12.034
清单项目综合单价											85.44700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.7556	1.3889	2.44		
		技工人工费	元	1.8559	1.3661	2.54		
		高级技工人工费	元	0.4881	1.3773	0.67		
		普工人工费(市政维修)	元	5.8066	1.3889	8.06		
		技工人工费(市政维修)	元	14.5225	1.3661	19.84		
		高级技工人工费(市政维修)	元	3.2869	1.3773	4.53		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.15	0.66	0.1		
		环氧煤沥青面漆	kg	1.029	15.33	15.77		
		动力苯	kg	0.169	8.85	1.5		
		钢丝刷	把	0.02	2.45	0.05		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
		棉纱	kg	0.04	8.05	0.32		
		砂布	张	0.4	1.11	0.44		
		环氧树脂新型高分子防腐涂料(IPN8710)	kg	0.242	24.78	6		
		环氧树脂新型高分子防腐涂料(IPN8710)稀释剂	kg	0.12	11.68	1.4		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.763	1	0.76		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.0266	297.61	7.92		
		轴流通风机 功率P（kW） P=7.5	台班	0.0266	38.74	1.03		

项目编码	031002001165	项目名称	弹性座软密封闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-55	阀门安装(卡压法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˚ 给水阀门；316不锈钢弹性座软密封闸阀DN80（1.60mpa）	个	1	108.61	2516.12	1.68	154.66	108.61	2516.12	1.68	154.66
小计								108.61	2516.12	1.68	154.66
清单项目综合单价											2781.07000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.266	1.3889	21.2		
		技工人工费	元	52.012	1.3661	71.05		
		高级技工人工费	元	11.875	1.3773	16.36		
	材料	其他材料费	元	1.13	0.885	1		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		不锈钢六角带帽带垫螺栓 M16×60	套	8.24	4.14	34.11		
		砂轮片 φ400mm	片	0.02	16.19	0.32		
		厌氧胶 200g	瓶	0.008	46.02	0.37		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.015	27.13	0.41		
		手动液压卡压钳	台班	0.11	11.53	1.27		

项目编码	031002001166	项目名称	弹性座软密封闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˚ 给水阀门；316不锈钢弹性座软密封闸阀DN150（1.60mpa），不锈钢卡压法兰 DN150	个	1	270.68	4194.98	51.88	285.09	270.68	4194.98	51.88	285.09
小计								270.68	4194.98	51.88	285.09
清单项目综合单价											4802.63000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3661	176.78		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3773	40.89		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	172.92	51.88		

项目编码	031002001167	项目名称	弹性座软密封闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-29换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤32 ˚ 给水阀门；316不锈钢弹性座软密封闸阀DN150（1.0mpa）	个	1	72.37	129.61	22.48	27.24	72.37	129.61	22.48	27.24
小计								72.37	129.61	22.48	27.24
清单项目综合单价											251.70000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.261	1.3889	14.25		
		技工人工费	元	34.629	1.3661	47.31		
		高级技工人工费	元	7.848	1.3773	10.81		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.14	7.4	1.04		
		其他材料费	元	0.59	0.885	0.52		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		锯条	根	0.08	0.68	0.05		
		平焊碳钢法兰 DN32 PN1.6	片	2	9.78	19.56		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.08	5.52	0.44		
		清油 C01-1	kg	0.01	16.99	0.17		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	172.92	22.48		

项目编码	031002001168	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-51换	阀门安装(卡压法兰连接) 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 ˚ 给水阀门：316不锈钢倒流防止器DN32（1.0mpa）	个	1	41.48	306.34	0.92	26.36	41.48	306.34	0.92	26.36
小计								41.48	306.34	0.92	26.36
清单项目综合单价											375.10000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.885		1.3889		8.17		
		技工人工费			元	19.895		1.3661		27.18		
		高级技工人工费			元	4.449		1.3773		6.13		
	材料	其他材料费			元	0.65		0.885		0.58		
		不锈钢六角带帽带垫螺栓 M12×50			套	8.24		1.93		15.9		
		不锈钢卡压法兰 DN32			片	2		123.01		246.02		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.08		5.52		0.44		
		厌氧胶 200g			瓶	0.006		46.02		0.28		
	机械	手动液压卡压钳			台班	0.08		11.53		0.92		
项目编码	031002001169	项目名称		倒流防止器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-55	阀门安装(卡压法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˚ 给水阀门：316不锈钢倒流防止器DN80（1.60mpa）	个	1	108.61	2862.49	1.68	171.98	108.61	2862.49	1.68	171.98
小计								108.61	2862.49	1.68	171.98
清单项目综合单价											3144.76000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	15.266		1.3889		21.2		
		技工人工费			元	52.012		1.3661		71.05		
		高级技工人工费			元	11.875		1.3773		16.36		
	材料	其他材料费			元	1.13		0.885		1		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.26		5.52		1.44		
		不锈钢六角带帽带垫螺栓 M16×60			套	8.24		4.14		34.11		
		砂轮片 Φ400mm			片	0.02		16.19		0.32		
		厌氧胶 200g			瓶	0.008		46.02		0.37		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.015		27.13		0.41		
		手动液压卡压钳			台班	0.11		11.53		1.27		
项目编码	031002001170	项目名称		倒流防止器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˚ 给水阀门：316不锈钢倒流防止器DN150（1.60mpa），不锈钢卡压法兰 DN150	个	1	270.68	4340.94	51.88	292.38	270.68	4340.94	51.88	292.38
小计								270.68	4340.94	51.88	292.38
清单项目综合单价											4955.88000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	38.166		1.3889		53.01		
		技工人工费			元	129.407		1.3661		176.78		
		高级技工人工费			元	29.69		1.3773		40.89		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.88		7.4		6.51		
		其他材料费			元	1.88		0.885		1.66		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.55		5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100			套	16.48		2.44		40.21		
		清油 C01-1			kg	0.03		16.99		0.51		
		氧气(工业用)			m3	0.11		17.33		1.91		
		乙炔气			kg	0.037		14.64		0.54		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.3		172.92		51.88		
项目编码	031002001171	项目名称		Y型过滤器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-55	阀门安装(卡压法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˚ 给水阀门：316不锈钢Y型过滤器DN80（1.60mpa）	个	1	108.61	1890.34	1.68	123.37	108.61	1890.34	1.68	123.37
小计								108.61	1890.34	1.68	123.37
清单项目综合单价											2124.00000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	15.266		1.3889		21.2		
		技工人工费			元	52.012		1.3661		71.05		
		高级技工人工费			元	11.875		1.3773		16.36		
	材料	其他材料费			元	1.13		0.885		1		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.26		5.52		1.44		
		不锈钢六角带帽带垫螺栓 M16×60			套	8.24		4.14		34.11		
		砂轮片 Φ400mm			片	0.02		16.19		0.32		
		厌氧胶 200g			瓶	0.008		46.02		0.37		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.015		27.13		0.41		
		手动液压卡压钳			台班	0.11		11.53		1.27		
项目编码	031002001172	项目名称		Y型过滤器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˚ 给水阀门：316不锈钢Y型过滤器DN150（1.60mpa），不锈钢卡压法兰 DN150	个	1	270.68	3340.29	51.88	242.35	270.68	3340.29	51.88	242.35
小计								270.68	3340.29	51.88	242.35
清单项目综合单价											3905.20000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	38.166		1.3889		53.01		
		技工人工费			元	129.407		1.3661		176.78		
		高级技工人工费			元	29.69		1.3773		40.89		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.88		7.4		6.51		
		其他材料费			元	1.88		0.885		1.66		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.55		5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100			套	16.48		2.44		40.21		
		清油 C01-1			kg	0.03		16.99		0.51		
		氧气(工业用)			m3	0.11		17.33		1.91		
		乙炔气			kg	0.037		14.64		0.54		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.3		172.92		51.88		
项目编码	031002011013	项目名称		水表				计量单位		组		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-225换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˊ 室外生活远传水表DN150	个	1	270.68	8671.79	51.88	508.93	270.68	8671.79	51.88	508.93
小计								270.68	8671.79	51.88	508.93
清单项目综合单价											9503.28000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3661	176.78		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3773	40.89		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	172.92	51.88		

项目编码	031002011014	项目名称	水表	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-224换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˊ 室外生活远传水表DN100	个	1	178.83	7633.33	46.69	432.33	178.83	7633.33	46.69	432.33
小计								178.83	7633.33	46.69	432.33
清单项目综合单价											8291.18000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3661	116.86		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3773	26.86		
	材料	室外生活远传水表DN100	个	1	7522.12	7522.12		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	172.92	46.69		

项目编码	031002011015	项目名称	水表	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-223换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80 ˊ 室外生活远传水表DN80	个	1	144.83	6558.73	39.77	369.11	144.83	6558.73	39.77	369.11
小计								144.83	6558.73	39.77	369.11
清单项目综合单价											7112.44000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3661	94.6		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3773	21.9		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	172.92	39.77		

项目编码	030601002018	项目名称	压力仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-46	压力表 就地	台(块)	1	57.36	153.98	0.7	16.51	57.36	153.98	0.7	16.51
031010-54	压力表弯安装	10个	0.1	61.99	7.28	0	16.77	6.199	0.728	0	1.677
小计								63.559	154.708	0.7	18.187
清单项目综合单价											237.15400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.7748	1.3889	3.85		
		技工人工费	元	38.1449	1.3661	52.11		
		高级技工人工费	元	5.51	1.3773	7.59		
	材料	其他材料费	元	3.6	0.885	3.19		
		棉纱	kg	0.005	9.38	0.05		
		酚醛调和漆	kg	0.01	11.5	0.12		
		清洗剂 500mL	瓶	0.005	7.08	0.04		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	2	0.04	0.08		
		固定卡子 1.5×32	个	1	1.77	1.77		
		位号牌	个	1	0.48	0.48		
		校验材料费	元	0.26	0.885	0.23		
		仪表接头	套	1	4.42	4.42		
		取源部件	套	1	16.02	16.02		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.8	0.88	0.7		

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2023.36	0	6031.14	966.42	2.02336	0	6.03114	0.96642
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.0006	4156.73	0	0	1099.96	2.494038	0	0	0.659976
小计								4.517398	0	6.03114	1.626396
清单项目综合单价											12.17493400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.252497	1.3889	4.52		
	材料							
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00568	1023.12	5.81		
		履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1099.09	0.22		

项目编码	010102007014	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.61	7.16	551.41	474.69	16.4361	0.0716	5.5141	4.7469
小计								16.4361	0.0716	5.5141	4.7469
清单项目综合单价											26.76870000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.83387	1.3889		16.44		
	材料	水				m3	0.0155	4.62		0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90				台班	0.00308	1243.43		3.83		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.00308	546.86		1.68		
项目编码	010102007015	项目名称		回填方				计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-144换	机械回填砂 ˉ 中砂	100m3	0.01	1494.66	22810.47	516.9	1572.98	14.9466	228.1047	5.169	15.7298
小计								14.9466	228.1047	5.169	15.7298
清单项目综合单价											263.95010000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.76146	1.3889		14.95		
	材料	中砂				m3	1.27	179.61		228.1		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90				台班	0.00302	1189.58		3.59		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.00302	522.01		1.58		
项目编码	040103003001	项目名称		余方弃置				计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	656.96	0	1810.37	303.22	0.65696	0	1.81037	0.30322
120001-210+120001-211*35	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:40km)	1000m3	0.0007	0	55.99	86615.87	6192.54	0	0.039193	60.631109	4.334778
120001-214+120001-215*35	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:40km)	1000m3	0.0003	0	55.99	100902.23	7213.47	0	0.016797	30.270669	2.164041
小计								0.65696	0.05599	92.712148	6.802039
清单项目综合单价											100.22713700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.473004	1.3889		0.66		
	材料	水				m3	0.012	4.62		0.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.00055	1		0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 纯电动				台班	0.019395	1554.51		30.15		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班	0.045255	1333.53		60.35		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.0006	671.93		0.4		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.001176	1539.43		1.81		
项目编码	040501001001	项目名称		混凝土管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-65	套接(承插口)式混凝土管 人机配合下管 管内径d(mm) d≤300 ˉ Ⅲ级钢筋混凝土管 DN300	100m	0.01	911.77	8223.42	207.72	667.29	9.1177	82.2342	2.0772	6.6729
040401-635	橡胶圈接口(承插口、企口) 管内径d(mm) d≤300	10个口	0.050034	192.36	503.47	0	76.08	9.62454024	25.190617978	0	3.80658672
040401-684	管道闭水试验 管内径d(mm) d≤300	100m	0.01	220.41	74.19	0	62.03	2.2041	0.7419	0	0.6203
小计								20.94634024	108.166718	2.0772	11.09978672
清单项目综合单价											142.29004494
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.751367	1.3889		5.21		
		技工人工费				元	9.380562	1.3661		12.81		
		高级技工人工费				元	2.12101	1.3773		2.92		
	材料	湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	0.00018	315.11		0.06		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)				千块	0.00027	690.27		0.19		
		镀锌钢丝(综合)				kg	0.0068	4.6		0.03		
		润滑油				kg	0.037375	2.83		0.11		
		焊接钢管 D40×3.5				m	0.0003	13.76		0		
		橡胶管				m	0.015	15.65		0.23		
		水				m3	0.04566	4.62		0.21		
		湿拌抹灰砂浆 M20				m3	0.00002	337.29		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.014002	1		0.01		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.00223	931.48		2.08		
项目编码	040501005003	项目名称		塑料管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-198换	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn(mm) 355＜dn≤400 ˉ UPVC排水管 DN400	10m	0.1	392.02	3779.05	17.65	293.95	39.202	377.905	1.765	29.395
040401-684	管道闭水试验 管内径d(mm) d≤300	100m	0.01	220.41	74.19	0	62.03	2.2041	0.7419	0	0.6203
小计								41.4061	378.6469	1.765	30.0153
清单项目综合单价											451.83330000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.41756	1.3889		10.3		
		高级技工人工费				元	4.18978	1.3773		5.77		
		技工人工费				元	18.54394	1.3661		25.33		
	材料	湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	0.00018	315.11		0.06		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)				千块	0.00027	690.27		0.19		
		镀锌钢丝(综合)				kg	0.0068	4.6		0.03		
		砂布				张	0.1478	1.11		0.16		
		润滑油				kg	0.0181	2.83		0.05		
		焊接钢管 D40×3.5				m	0.0003	13.76		0		
		橡胶管				m	0.015	15.65		0.23		
		水				m3	0.04566	4.62		0.21		
		湿拌抹灰砂浆 M20				m3	0.00002	337.29		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.014	1		0.01		
	机械	半自动切割机 厚度T（mm） T=100				台班	0.0094	187.77		1.77		
项目编码	040501005004	项目名称		塑料管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-196换	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn(mm) 250＜dn≤315 ˉ UPVC排水管 DN300	10m	0.1	295.97	2728.51	15.58	215.85	29.597	272.851	1.558	21.585
040401-684	管道闭水试验 管内径d(mm) d≤300	100m	0.01	220.41	74.19	0	62.03	2.2041	0.7419	0	0.6203
小计								31.8011	273.5929	1.558	22.2053

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								329.15730000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.69116	1.3889	7.9		
		高级技工人工费	元	3.21458	1.3773	4.43		
		技工人工费	元	14.25154	1.3661	19.47		
	材料	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.00018	315.11	0.06		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.00027	690.27	0.19		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.0068	4.6	0.03		
		砂布	张	0.1217	1.11	0.14		
		润滑油	kg	0.0141	2.83	0.04		
		焊接钢管 D40×3.5	m	0.0003	13.76	0		
		橡胶管	m	0.015	15.65	0.23		
		水	m3	0.04566	4.62	0.21		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.00002	337.29	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.014	1	0.01		
	机械	半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.0083	187.77	1.56		

项目编码	040501005005	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-195换	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn(mm) 160＜dn≤250 ˊ UPVC排水管 DN200	10m	0.1	247.73	1725.57	15.02	152.9	24.773	172.557	1.502	15.29
040401-684	管道闭水试验 管内径d(mm) d≤300	100m	0.01	220.41	74.19	0	62.03	2.2041	0.7419	0	0.6203
小计								26.9771	173.2989	1.502	15.9103

清单项目综合单价								217.68830000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.82796	1.3889	6.71		
		高级技工人工费	元	2.72698	1.3773	3.76		
		技工人工费	元	12.08954	1.3661	16.52		
	材料	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.00018	315.11	0.06		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.00027	690.27	0.19		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.0068	4.6	0.03		
		砂布	张	0.1104	1.11	0.12		
		润滑油	kg	0.0141	2.83	0.04		
		焊接钢管 D40×3.5	m	0.0003	13.76	0		
		橡胶管	m	0.015	15.65	0.23		
		水	m3	0.04566	4.62	0.21		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.00002	337.29	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.013	1	0.01		
	机械	半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.008	187.77	1.5		

项目编码	040501005006	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-194	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn(mm) 125＜dn≤160 ˊ PVC-UH:DN150	10m	0.1	127.22	312.12	7.51	49.81	12.722	31.212	0.751	4.981
040401-684	管道闭水试验 管内径d(mm) d≤300	100m	0.01	220.41	74.19	0	62.03	2.2041	0.7419	0	0.6203
小计								14.9261	31.9539	0.751	5.6013

清单项目综合单价								53.23230000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.00096	1.3889	4.17		
		高级技工人工费	元	0.37298	1.3773	0.51		
		技工人工费	元	7.49944	1.3661	10.24		
	材料	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.00018	315.11	0.06		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.00027	690.27	0.19		
		橡胶圈 DN150	个	0.206	20.35	4.19		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.0068	4.6	0.03		
		砂布	张	0.0696	1.11	0.08		
		润滑油	kg	0.0101	2.83	0.03		
		焊接钢管 D40×3.5	m	0.0003	13.76	0		
		橡胶管	m	0.015	15.65	0.23		
		水	m3	0.04566	4.62	0.21		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.00002	337.29	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.075	1	0.08		
	机械	半自动切割机 厚度T（mm） T=100	台班	0.004	187.77	0.75		

项目编码	010502028001	项目名称	钢筋混凝土检查井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-60换	圆形污水检查井 混凝土 井内径φ(mm)1000 适用管径D(mm)200≤D≤600 井深H(m)3.02 ˊ 钢筋混凝土井铸铁井盖	座	1	672.41	1588.06	18.5	258.66	672.41	1588.06	18.5	258.66
040202-3	基础 混凝土	10m3	0.0242	440.65	4153.72	13.58	325.27	10.66373	100.520024	0.328636	7.871534
040208-2	基础 模板	10m2	0.209	390.15	172.21	0.53	111.89	81.54135	35.99189	0.11077	23.38501
040205-9	带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.07095	378.75	3119.09	8.23	256.76	26.8723125	221.2994355	0.5839185	18.217122
040205-10	带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.07095	843.76	84.3	145.4	237.89	59.864772	5.981085	10.31613	16.8782955
BC-1	钢筋混凝土井一防坠网	个	1	0	43.36	0	2.17	0	43.36	0	2.17
小计								851.3521645	1995.212435	29.8394545	327.1819615

清单项目综合单价								3203.58601500
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	219.997385	1.3889	305.55		
		技工人工费	元	399.527843	1.3661	545.79		
	材料	钢钉(综合)	kg	0.05016	4.87	0.24		
		水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.03	491.51	14.75		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	2.254	387.45	873.31		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.684668	7.63	5.22		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.087	690.27	60.05		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	0.072724	3012.39	219.07		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.164604	4.6	0.76		
		组合钢模板	kg	1.2331	5.31	6.55		
		零星卡具	kg	2.51845	5.49	13.83		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00627	1685.84	10.57		
		煤焦沥青漆	kg	0.49	16.19	7.93		
		模板嵌缝料	kg	0.1045	7.08	0.74		
		脱模剂	kg	0.209	7.43	1.55		
		钢支撑	kg	0.48488	3.72	1.8		
		塑钢踏步	kg	7.272	5.57	40.51		
		水	m3	2.18588	4.62	10.1		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.055	317.33	17.45		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.235	369.99	86.95		
		泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.24442	406.43	99.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.442702	1	9.44		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.004389	25.43	0.11		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.009	952.08	8.57		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.003902	1103.04	4.3		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.009	665.58	5.99		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.028314	11.61	0.33		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.318	12.38	3.94		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.007095	37.78	0.27		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.01419	22.24	0.32		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.034766	172.92	6.01		

项目编码	040101002003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2023.36	0	6031.14	966.42	2.02336	0	6.03114	0.96642
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.0006	4156.73	0	0	1099.96	2.494038	0	0	0.659976
小计								4.517398	0	6.03114	1.626396
清单项目综合单价											12.17493400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.252497	1.3889	4.52		
	材料							
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00568	1023.12	5.81		
		履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1099.09	0.22		

项目编码	010102007016	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.61	7.16	551.41	474.69	16.4361	0.0716	5.5141	4.7469
小计								16.4361	0.0716	5.5141	4.7469
清单项目综合单价											26.76870000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.83387	1.3889	16.44		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1243.43	3.83		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	546.86	1.68		

项目编码	010102007017	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-144换	机械回填砂 ˆ 中砂	100m3	0.01	1494.66	22810.47	516.9	1572.98	14.9466	228.1047	5.169	15.7298
小计								14.9466	228.1047	5.169	15.7298
清单项目综合单价											263.95010000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.76146	1.3889	14.95		
	材料	中砂	m3	1.27	179.61	228.1		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00302	1189.58	3.59		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00302	522.01	1.58		

项目编码	040103003002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	656.96	0	1810.37	303.22	0.65696	0	1.81037	0.30322
120001-210+120001-211*35	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:40km)	1000m3	0.0007	0	55.99	86615.87	6192.54	0	0.039193	60.631109	4.334778
120001-214+120001-215*35	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:40km)	1000m3	0.0003	0	55.99	100902.23	7213.47	0	0.016797	30.270669	2.164041
小计								0.65696	0.05599	92.712148	6.802039
清单项目综合单价											100.22713700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.473004	1.3889	0.66		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.019395	1554.51	30.15		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.045255	1333.53	60.35		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	671.93	0.4		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001176	1539.43	1.81		

项目编码	040501001002	项目名称	混凝土管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-70	套接(承插口)式混凝土管 人机配合下管 管内径d(mm) 700＜d≤800 ˆ 钢筋混凝土管:DN800	100m	0.01	2550.01	56942.79	985.04	3592.32	25.5001	569.4279	9.8504	35.9232
040401-640	橡胶圈接口(承插口、企口) 管内径d(mm) 700＜d≤800	10个口	0.052	685.31	990.78	0	230.89	35.63612	51.52056	0	12.00628
040401-689	管道闭水试验 管内径d(mm) 700＜d≤800	100m	0.01	761.19	538.17	0	228.34	7.6119	5.3817	0	2.2834
小计								68.74812	626.33016	9.8504	50.21288
清单项目综合单价											755.14156000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.324518	1.3889	17.12		
		技工人工费	元	30.769596	1.3661	42.03		
		高级技工人工费	元	6.96701	1.3773	9.6		
	材料	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.00121	315.11	0.38		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.0029	690.27	2		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.0068	4.6	0.03		
		橡胶圈 DN800	个	0.5356	92.92	49.77		
		润滑油	kg	0.088868	2.83	0.25		
		焊接钢管 D40×3.5	m	0.0003	13.76	0		
		橡胶管	m	0.015	15.65	0.23		
		水	m3	0.5573	4.62	2.57		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.00022	337.29	0.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.58022	1	1.58		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.00827	1133.38	9.37		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=3	台班	0.00083	575.01	0.48		

项目编码	040501001003	项目名称	混凝土管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-68	套接(承插口)式混凝土管 人机配合下管 管内径d(mm) 500＜d≤600 ˆ 钢筋混凝土管:DN600	100m	0.01	1985.26	35901.46	521.74	2357.7	19.8526	359.0146	5.2174	23.577

工程量清单综合单价分析表

040401-638	橡胶圈接口(承插口、企口) 管内径d(mm) 500＜d≤600	10个口	0.051	479.73	792.54	0	166.58	24.46623	40.41954	0	8.49558	
040401-687	管道闭水试验 管内径d(mm) 500＜d≤600	100m	0.01	537.91	329.73	0	158.83	5.3791	3.2973	0	1.5883	
小计								49.69793	402.73144	5.2174	33.66088	
清单项目综合单价											491.30765000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.906411	1.3889		12.37		
		技工人工费				元	22.249247	1.3661		30.39		
		高级技工人工费				元	5.03393	1.3773		6.93		
	材料	湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	0.00068	315.11		0.21		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)				千块	0.00165	690.27		1.14		
		镀锌钢丝(综合)				kg	0.0068	4.6		0.03		
		橡胶圈 DN600				个	0.5253	74.34		39.05		
		润滑油				kg	0.067728	2.83		0.19		
		焊接钢管 D40×3.5				m	0.0003	13.76		0		
		橡胶管				m	0.015	15.65		0.23		
		水				m3	0.34156	4.62		1.58		
		湿拌抹灰砂浆 M20				m3	0.00014	337.29		0.05		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.22578	1		1.23		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.00548	952.08		5.22		
项目编码	040501001004	项目名称			混凝土管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040401-67	套接(承插口)式混凝土管 人机配合下管 管内径d(mm) 400＜d≤500	100m	0.01	1567.68	13406.74	385.59	1112.74	15.6768	134.0674	3.8559	11.1274	
040401-637	橡胶圈接口(承插口、企口) 管内径d(mm) 400＜d≤500	10个口	0.0505	400.62	716.84	0	141.86	20.23131	36.20042	0	7.16393	
040401-686	管道闭水试验 管内径d(mm) 400＜d≤500	100m	0.01	432.65	244.12	0	126.69	4.3265	2.4412	0	1.2669	
小计								40.23461	172.70902	3.8559	19.55823	
清单项目综合单价											236.35776000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.209589	1.3889		10.01		
		技工人工费				元	18.016538	1.3661		24.61		
		高级技工人工费				元	4.072511	1.3773		5.61		
	材料	湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	0.00051	315.11		0.16		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)				千块	0.00119	690.27		0.82		
		橡胶圈 DN500				个	0.52015	67.26		34.99		
		镀锌钢丝(综合)				kg	0.0068	4.6		0.03		
		润滑油				kg	0.056661	2.83		0.16		
		焊接钢管 D40×3.5				m	0.0003	13.76		0		
		橡胶管				m	0.015	15.65		0.23		
		水				m3	0.24223	4.62		1.12		
		湿拌抹灰砂浆 M20				m3	0.0001	337.29		0.03		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.09054	1		1.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.00405	952.08		3.86		
项目编码	040501001005	项目名称			混凝土管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040401-66	套接(承插口)式混凝土管 人机配合下管 管内径d(mm) 300＜d≤400	100m	0.01	1246.37	10278.77	320.85	866.69	12.4637	102.7877	3.2085	8.6669	
040401-636	橡胶圈接口(承插口、企口) 管内径d(mm) 300＜d≤400	10个口	0.050667	320.53	595.22	0	114.58	16.24029351	30.15801174	0	5.80542486	
040401-685	管道闭水试验 管内径d(mm) 300＜d≤400	100m	0.01	327.6	158.83	0	94.63	3.276	1.5883	0	0.9463	
小计								31.97999351	134.5340117	3.2085	15.41862486	
清单项目综合单价											185.14113011	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.725537	1.3889		7.95		
		技工人工费				元	14.323843	1.3661		19.57		
		高级技工人工费				元	3.238217	1.3773		4.46		
	材料	湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	0.00035	315.11		0.11		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)				千块	0.00073	690.27		0.5		
		镀锌钢丝(综合)				kg	0.0068	4.6		0.03		
		润滑油				kg	0.047981	2.83		0.14		
		焊接钢管 D40×3.5				m	0.0003	13.76		0		
		橡胶管				m	0.015	15.65		0.23		
		水				m3	0.14289	4.62		0.66		
		湿拌抹灰砂浆 M20				m3	0.00006	337.29		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.027553	1		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.00337	952.08		3.21		
项目编码	040501001006	项目名称			混凝土管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040401-65	套接(承插口)式混凝土管 人机配合下管 管内径d(mm) d≤300	100m	0.01	911.77	8223.42	212.31	667.62	9.1177	82.2342	2.1231	6.6762	
040401-635	橡胶圈接口(承插口、企口) 管内径d(mm) d≤300	10个口	0.05002	192.36	503.47	0	76.08	9.6218472	25.1835694	0	3.8055216	
040401-684	管道闭水试验 管内径d(mm) d≤300	100m	0.01	220.41	74.19	0	62.03	2.2041	0.7419	0	0.6203	
小计								20.9436472	108.1596694	2.1231	11.1020216	
清单项目综合单价											142.32843820	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.750908	1.3889		5.21		
		技工人工费				元	9.379413	1.3661		12.81		
		高级技工人工费				元	2.12075	1.3773		2.92		
	材料	湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	0.00018	315.11		0.06		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)				千块	0.00027	690.27		0.19		
		镀锌钢丝(综合)				kg	0.0068	4.6		0.03		
		润滑油				kg	0.037365	2.83		0.11		
		焊接钢管 D40×3.5				m	0.0003	13.76		0		
		橡胶管				m	0.015	15.65		0.23		
		水				m3	0.04566	4.62		0.21		
		湿拌抹灰砂浆 M20				m3	0.00002	337.29		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.014001	1		0.01		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.00223	952.08		2.12		
项目编码	010502028002	项目名称			钢筋混凝土检查井			计量单位		座		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

040403-60换	圆形污水检查井 混凝土 井内径Φ(mm)1000 适用管径D(mm)200≤D≤600 井深H(m)3.02 ~ 钢筋混凝土井铸铁井盖	座	0.7	672.41	1588.06	18.5	258.66	470.687	1111.642	12.95	181.062
040202-3	基础 混凝土	10m3	0.0128	440.65	4153.72	13.58	325.27	5.64032	53.167616	0.173824	4.163456
040208-2	基础 模板	10m2	0.128	390.15	172.21	0.53	111.89	49.9392	22.04288	0.06784	14.32192
040205-9	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	0.07095	378.75	3119.09	8.23	256.76	26.8723125	221.2994355	0.5839185	18.217122
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	0.07095	843.76	84.3	147.07	238	59.864772	5.981085	10.4346165	16.8861
BC-1	钢筋混凝土井一防坠网	个	1	0	43.36	0	2.17	0	43.36	0	2.17
小计								613.0036045	1457.493017	24.210199	236.820598
清单项目综合单价											2331.52741800

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	154.175528	1.3889	214.13		
	技工人工费	元	291.975041	1.3661	398.87		
材料	水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.021	491.51	10.32		
	钢钉(综合)	kg	0.03072	4.87	0.15		
	电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.684668	7.63	5.22		
	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.0609	690.27	42.04		
	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.5778	387.45	611.32		
	镀锌钢丝(综合)	kg	0.164604	4.6	0.76		
	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	0.072724	3012.39	219.07		
	组合钢模板	kg	0.7552	5.31	4.01		
	零星卡具	kg	1.5424	5.49	8.47		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.00384	1685.84	6.47		
	模板嵌缝料	kg	0.064	7.08	0.45		
	脱模剂	kg	0.128	7.43	0.95		
	钢支撑	kg	0.29696	3.72	1.1		
	泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.12928	406.43	52.54		
	煤焦沥青漆	kg	0.343	16.19	5.55		
	塑钢踏步	kg	5.0904	5.57	28.35		
	水	m3	1.525601	4.62	7.05		
	湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.0385	317.33	12.22		
	普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1645	369.99	60.86		
	其他材料费(按百分比计算)	元	7.03504	1	7.04		
机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.002688	25.43	0.07		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.003902	1133.38	4.42		
	交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.034766	172.92	6.01		
	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.007095	37.78	0.27		
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.01419	22.24	0.32		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.014976	11.61	0.17		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.0063	952.08	6		
	载货汽车 装载质量M(t) M=8	台班	0.0063	665.58	4.19		
	混凝土振动器 平板式	台班	0.2226	12.38	2.76		

项目编码	010502028003	项目名称	钢筋混凝土检查井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-60换	圆形污水检查井 混凝土 井内径Φ(mm)1000 适用管径D(mm)200≤D≤600 井深H(m)3.02 ~ 钢筋混凝土井铸铁井盖	座	1	672.41	1588.06	18.5	258.66	672.41	1588.06	18.5	258.66
040202-3	基础 混凝土	10m3	0.0242	440.65	4153.72	13.58	325.27	10.66373	100.520024	0.328636	7.871534
040208-2	基础 模板	10m2	0.209	390.15	172.21	0.53	111.89	81.54135	35.99189	0.11077	23.38501
040205-9	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	0.07095	378.75	3119.09	8.23	256.76	26.8723125	221.2994355	0.5839185	18.217122
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	0.07095	843.76	84.3	147.07	238	59.864772	5.981085	10.4346165	16.8861
BC-1	钢筋混凝土井一防坠网	个	1	0	43.36	0	2.17	0	43.36	0	2.17
小计								851.3521645	1995.212435	29.957941	327.189766
清单项目综合单价											3203.71230600

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	219.997385	1.3889	305.55		
	技工人工费	元	399.527843	1.3661	545.79		
材料	水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.03	491.51	14.75		
	钢钉(综合)	kg	0.05016	4.87	0.24		
	电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.684668	7.63	5.22		
	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.087	690.27	60.05		
	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	2.254	387.45	873.31		
	镀锌钢丝(综合)	kg	0.164604	4.6	0.76		
	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	0.072724	3012.39	219.07		
	组合钢模板	kg	1.2331	5.31	6.55		
	零星卡具	kg	2.51845	5.49	13.83		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.00627	1685.84	10.57		
	模板嵌缝料	kg	0.1045	7.08	0.74		
	脱模剂	kg	0.209	7.43	1.55		
	钢支撑	kg	0.48488	3.72	1.8		
	泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.24442	406.43	99.34		
	煤焦沥青漆	kg	0.49	16.19	7.93		
	塑钢踏步	kg	7.272	5.57	40.51		
	水	m3	2.18588	4.62	10.1		
	湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.055	317.33	17.45		
	普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.235	369.99	86.95		
	其他材料费(按百分比计算)	元	9.442702	1	9.44		
机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.004389	25.43	0.11		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.003902	1133.38	4.42		
	交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.034766	172.92	6.01		
	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.007095	37.78	0.27		
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.01419	22.24	0.32		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.028314	11.61	0.33		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.009	952.08	8.57		
	载货汽车 装载质量M(t) M=8	台班	0.009	665.58	5.99		
	混凝土振动器 平板式	台班	0.318	12.38	3.94		

项目编码	010502028004	项目名称	钢筋混凝土检查井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-61	圆形污水检查井 混凝土 井内径Φ(mm)1250 适用管径D(mm)600≤D≤800 井深H(m)3.26	座	1	939.43	2055.66	32.77	353.72	939.43	2055.66	32.77	353.72
040202-3	基础 混凝土	10m3	0.0242	440.65	4153.72	13.58	325.27	10.66373	100.520024	0.328636	7.871534
040208-2	基础 模板	10m2	0.209	390.15	172.21	0.53	111.89	81.54135	35.99189	0.11077	23.38501
040205-9	带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	0.071	378.75	3119.09	8.23	256.76	26.89125	221.45539	0.58433	18.22996
040205-10	带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10＜Φ≤25	t	0.071	843.76	84.3	147.07	238	59.90696	5.9853	10.44197	16.898
BC-1	钢筋混凝土井一防坠网	个	1	0	43.36	0	2.17	0	43.36	0	2.17
小计								1118.43329	2462.972604	44.235706	422.274504
清单项目综合单价											4047.91610400

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	295.450636	1.3889	410.35		
	技工人工费	元	518.323233	1.3661	708.08		
材料	水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.05	491.51	24.58		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢钉(综合)	kg	0.05016	4.87	0.24		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.68515	7.63	5.23		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.158	690.27	109.06		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	3.091	387.45	1197.61		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.16472	4.6	0.76		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	0.072775	3012.39	219.23		
		组合钢模板	kg	1.2331	5.31	6.55		
		零星卡具	kg	2.51845	5.49	13.83		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00627	1685.84	10.57		
		模板嵌缝料	kg	0.1045	7.08	0.74		
		脱模剂	kg	0.209	7.43	1.55		
		钢支撑	kg	0.48488	3.72	1.8		
		泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.24442	406.43	99.34		
		煤焦沥青漆	kg	0.49	16.19	7.93		
		塑钢踏步	kg	7.272	5.57	40.51		
		水	m3	2.228885	4.62	10.3		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.1	317.33	31.73		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.306	369.99	113.22		
		其他材料费(按百分比计算)	元	11.564246	1	11.56		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.004389	25.43	0.11		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.003905	1133.38	4.43		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.03479	172.92	6.02		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.0071	37.78	0.27		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.0142	22.24	0.32		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.028314	11.61	0.33		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.017	952.08	16.19		
		载货汽车 装载质量M(t) M=8	台班	0.017	665.58	11.31		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.426	12.38	5.27		

项目编码	040504010001	项目名称	雨水口	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-441换	砖砌体平算式单算雨水口 长度L(mm)×宽度B(mm)680×380 井深H(m) H=1.00 ˚ 雨水口井圈盖	座	1	340.64	372.13	0.32	108.77	340.64	372.13	0.32	108.77
小计								340.64	372.13	0.32	108.77
清单项目综合单价								821.86000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	100.11	1.3889	139.04		
		技工人工费	元	147.577	1.3661	201.6		
	材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.369	690.27	254.71		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.137	359.86	49.3		
		煤焦沥青漆	kg	0.347	16.19	5.62		
		水	m3	0.177	4.62	0.82		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.153	317.33	48.55		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.007	327.28	2.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	10.84	1	10.84		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.026	12.38	0.32		

项目编码	040101002004	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2023.36	0	6031.14	966.42	2.02336	0	6.03114	0.96642
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H(m) H≤2	100m3	0.0006	4156.73	0	0	1099.96	2.494038	0	0	0.659976
小计								4.517398	0	6.03114	1.626396
清单项目综合单价								12.17493400			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.252497	1.3889	4.52		
	材料							
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00568	1023.12	5.81		
		履带式推土机 功率P(kW) P=75	台班	0.0002	1099.09	0.22		

项目编码	010102007018	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.61	7.16	551.41	474.69	16.4361	0.0716	5.5141	4.7469
小计								16.4361	0.0716	5.5141	4.7469
清单项目综合单价								26.76870000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.83387	1.3889	16.44		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P(kW) P=90	台班	0.00308	1243.43	3.83		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	546.86	1.68		

项目编码	010102007019	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-144换	机械回填砂 ˚ 中砂	100m3	0.01	1494.66	22810.47	516.9	1572.98	14.9466	228.1047	5.169	15.7298
小计								14.9466	228.1047	5.169	15.7298
清单项目综合单价								263.95010000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.76146	1.3889	14.95		
	材料	中砂	m3	1.27	179.61	228.1		
	机械	履带式推土机 功率P(kW) P=90	台班	0.00302	1189.58	3.59		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00302	522.01	1.58		

项目编码	040103003003	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	656.96	0	1810.37	303.22	0.65696	0	1.81037	0.30322
120001-210+120001-211*35	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L(km) L≤5(实际运距:40km)	1000m3	0.0007	0	55.99	86615.87	6192.54	0	0.039193	60.631109	4.334778
120001-214+120001-215*35	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L(km) L≤5(实际运距:40km)	1000m3	0.0003	0	55.99	100902.23	7213.47	0	0.016797	30.270669	2.164041
小计								0.65696	0.05599	92.712148	6.802039
清单项目综合单价								100.22713700			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.473004	1.3889	0.66		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		

工程量清单综合单价分析表

	机械	新型全密闭式智能泥头车 纯电动		台班	0.019395	1554.51	30.15		
		新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF		台班	0.045255	1333.53	60.35		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4		台班	0.0006	671.93	0.4		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0		台班	0.001176	1539.43	1.81		

项目编码	031001001010	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-172换	室外承接铸铁给水管安装(胶圈接口) 公称直径DN(mm) 150< DN≤200 ˉ 承插铸铁给水管 DN200 连续A级10.1	10m	0.1	310.96	1333.72	58.11	153.13	31.096	133.372	5.811	15.313
030801-439	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 200< DN≤300	100m	0.01	159.75	196.82	0	52.11	1.5975	1.9682	0	0.5211
小计								32.6935	135.3402	5.811	15.8341
清单项目综合单价								189.67880000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.60513	1.3889	6.4		
		技工人工费	元	15.63088	1.3661	21.35		
		高级技工人工费	元	3.59001	1.3773	4.94		
	材料	球墨铸铁管 DN200	m	1	128.94	128.94		
		橡胶圈 DN200	个	0.264	15.95	4.21		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
		漂白粉	kg	0.0073	3.81	0.03		
		水	m3	0.451	4.62	2.08		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.002	231.16	0.46		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.007	607.8	4.25		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	546.8	1.09		

项目编码	031001001011	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-171	室外承接铸铁给水管安装(胶圈接口) 公称直径DN(mm) 100< DN≤150 ˉ 球墨铸铁管:DN150	10m	0.1	266.67	1002.04	4.62	121	26.667	100.204	0.462	12.1
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	141.2	103.09	0	42.52	1.412	1.0309	0	0.4252
小计								28.079	101.2349	0.462	12.5252
清单项目综合单价								142.30110000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.95275	1.3889	5.49		
		高级技工人工费	元	3.08169	1.3773	4.24		
		技工人工费	元	13.42807	1.3661	18.34		
	材料	其他材料费	元	0.082	0.885	0.07		
		漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01		
		水	m3	0.24	4.62	1.11		
		橡胶圈 DN150	个	0.396	11.26	4.46		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.002	231.16	0.46		

项目编码	031001001012	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-170换	室外承接铸铁给水管安装(胶圈接口) 公称直径DN(mm) DN≤100 ˉ 承插铸铁给水管 DN100 连续A级9.0	10m	0.1	216.59	734.43	0.46	94.07	21.659	73.443	0.046	9.407
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.83	37.49	0	31.47	1.1183	0.3749	0	0.3147
小计								22.7773	73.8179	0.046	9.7217
清单项目综合单价								106.36290000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.21099	1.3889	4.46		
		高级技工人工费	元	2.49786	1.3773	3.44		
		技工人工费	元	10.89026	1.3661	14.88		
	材料	球墨铸铁管:DN100	m	1	70.58	70.58		
		橡胶圈 DN100	个	0.335	8.19	2.74		
		其他材料费	元	0.082	0.885	0.07		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		水	m3	0.09	4.62	0.42		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		

项目编码	030901012001	项目名称	消防水泵接合器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-91换	消防水泵接合器安装(墙壁式) DN150 ˉ 水泵接合器SQD150-1.6	套	1	402.69	711.46	25.02	143.92	402.69	711.46	25.02	143.92
小计								402.69	711.46	25.02	143.92
清单项目综合单价								1283.09000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	56.813	1.3889	78.91		
		技工人工费	元	192.543	1.3661	263.03		
		高级技工人工费	元	44.108	1.3773	60.75		
	材料	电	kW·h	0.215	0.67	0.14		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.29	7.4	2.15		
		水泵接合器SQD150-1.6	套	1	548.67	548.67		
		其他材料费	元	5.618	0.885	4.97		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	1.1	23.19	25.51		
		膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	4.12	0.06	0.25		
		精制六角带帽螺栓 镀锌带2个垫圈M20×85～100	10套	2.472	21.19	52.38		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.097	5.81	0.56		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.071	16.19	1.15		
		清油 C01-1	kg	0.12	16.99	2.04		
		铅油	kg	0.56	8.23	4.61		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	1	69.03	69.03		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.02	27.13	0.54		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.11	172.92	19.02		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.016	325.04	5.2		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.011	24	0.26		

项目编码	030901011001	项目名称	室外消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030702-82换	室外地上式消火栓安装(1.0MPa) 浅100型 ^ 室外消火栓 SSF100/65-1.0	套	1	122.43	932.72	0	79.03	122.43	932.72	0	79.03	
小计								122.43	932.72	0	79.03	
清单项目综合单价												1134.18000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.266	1.3889		23.98		
		技工人工费				元	58.597	1.3661		80.05		
		高级技工人工费				元	13.357	1.3773		18.4		
	材料	室外消火栓 SSF100/65-1.0				个	1	929.2		929.2		
		其他材料费				元	1	0.885		0.89		
		普通水泥 52.5(R)				kg	0.47	0.35		0.16		
		氧气(工业用)				m3	0.103	17.33		1.78		
		乙炔气				kg	0.034	14.64		0.5		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN15				个	1.01	0.19		0.19		
	机械											
项目编码	030910001010	项目名称			灭火器			计量单位		具		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-92换	手提式灭火器 ^ 水基型灭火器700**500*160	具	1	2.54	291.86	0	15.27	2.54	291.86	0	15.27	
小计								2.54	291.86	0	15.27	
清单项目综合单价												309.67000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.377	1.3889		0.52		
		技工人工费				元	1.256	1.3661		1.72		
		高级技工人工费				元	0.216	1.3773		0.3		
	材料	水基型灭火器700**500*160				具	1	288.5		288.5		
		其他材料费				元	3.8	0.885		3.36		
	机械											
项目编码	030910002001	项目名称			轻便消防水龙箱			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-71换	室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65 ^ 轻便消防水龙箱700*500*160	套	1	171.18	300.22	0.8	60.37	171.18	300.22	0.8	60.37	
小计								171.18	300.22	0.8	60.37	
清单项目综合单价												532.57000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	24.156	1.3889		33.55		
		技工人工费				元	81.934	1.3661		111.93		
		高级技工人工费				元	18.661	1.3773		25.7		
	材料	普通水泥 42.5(R)				kg	1.43	0.349		0.5		
		轻便消防水龙箱700*500*160				套	1	288.5		288.5		
		其他材料费				元	0.85	0.885		0.75		
		密封带				m	1.7	2.65		4.51		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.04	16.19		0.65		
		木材(一级红白松)				m3	0.003	1769.91		5.31		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.009	27.13		0.24		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159				台班	0.013	43.42		0.56		
项目编码	010401007001	项目名称			阀门井			计量单位		座		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040403-1	立式闸阀井 井内径Φ(m)1.20 井室深h(m)1.20 井深H(m)1.45	座	1	884.81	1738.44	37.86	323.77	884.81	1738.44	37.86	323.77	
小计								884.81	1738.44	37.86	323.77	
清单项目综合单价												2984.88000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	264.158	1.3889		366.89		
		技工人工费				元	379.121	1.3661		517.92		
	材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)				千块	0.675	690.27		465.93		
		普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.579	367.99		213.07		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.788	373.66		294.44		
		煤焦沥青漆				kg	0.519	16.19		8.4		
		钢筋混凝土管 d300				m	0.513	116.81		59.92		
		塑钢踏步				kg	8.13	5.57		45.28		
		水				m3	0.416	4.62		1.92		
		湿拌砌筑砂浆 M10				m3	0.41	317.33		130.11		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.1	1		6.1		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.022	665.58		14.64		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.259	12.46		3.23		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.021	952.08		19.99		
项目编码	010101B001002	项目名称			挖沟槽土方			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.00094	2023.36	0	5832.49	952.22	1.9019584	0	5.4825406	0.8950868	
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.0006	4156.73	0	0	1099.96	2.494038	0	0	0.659976	
小计								4.3959964	0	5.4825406	1.5550628	
清单项目综合单价												11.43359980
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.165089	1.3889		4.4		
	材料											
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5				台班	0.005339	989.56		5.28		
		履带式推土机 功率P（kW） P=75				台班	0.000188	1058.94		0.2		
项目编码	010102007020	项目名称			回填方			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-144	机械回填砂	100m3	0.01	1494.66	22071.33	516.9	1536.02	14.9466	220.7133	5.169	15.3602	
小计								14.9466	220.7133	5.169	15.3602	
清单项目综合单价												256.18910000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.76146	1.3889		14.95		
	材料	中砂				m3	1.27	173.79		220.71		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90				台班	0.00302	1189.58		3.59		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.00302	522.01		1.58		
项目编码	010102007021	项目名称			回填方			计量单位		m3		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.61	7.16	527.17	472.96	16.4361	0.0716	5.2717	4.7296
小计								16.4361	0.0716	5.2717	4.7296

清单项目综合单价 26.50900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.83387	1.3889	16.44		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1189.58	3.66		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	522.01	1.61		

项目编码	031001002018	项目名称	内外壁热浸镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-54	室内钢管安装(沟槽连接）公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˇ 内外壁热浸镀锌钢管 DN150 δ=4.5mm	10m	0.1	549.46	1309.38	22.7	212.49	54.946	130.938	2.27	21.249
040401-684	管道闭水试验 管内径d(mm) d≤300	100m	0.01	220.41	74.19	0	62.03	2.2041	0.7419	0	0.6203
小计								57.1501	131.6799	2.27	21.8693

清单项目综合单价 212.96930000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.14416	1.3889	11.31		
		技工人工费	元	27.25524	1.3661	37.23		
		高级技工人工费	元	6.24738	1.3773	8.6		
	材料	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.00018	315.11	0.06		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.00027	690.27	0.19		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.0068	4.6	0.03		
		焊接钢管 D40×3.5	m	0.0003	13.76	0		
		橡胶管	m	0.015	15.65	0.23		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.00002	337.29	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.011	1	0.01		
		其他材料费	元	0.395	0.885	0.35		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		卡箍连接件(含胶圈）DN150	套	0.4904	46.51	22.81		
		砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		沟槽管件 DN150	个	0.188	113.63	21.36		
		水	m3	0.07066	4.62	0.33		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.014	31.12	0.44		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0003	228.31	0.07		
		其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		

项目编码	031001002019	项目名称	内外壁热浸镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-52	室内钢管安装(沟槽连接）公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˇ 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 δ=4.0mm	10m	0.1	445.71	1140.38	12.44	175.85	44.571	114.038	1.244	17.585
040401-684	管道闭水试验 管内径d(mm) d≤300	100m	0.01	220.41	74.19	0	62.03	2.2041	0.7419	0	0.6203
小计								46.7751	114.7799	1.244	18.2053

清单项目综合单价 181.00430000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.67936	1.3889	9.28		
		技工人工费	元	22.30524	1.3661	30.47		
		高级技工人工费	元	5.10218	1.3773	7.03		
	材料	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.00018	315.11	0.06		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.00027	690.27	0.19		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.0068	4.6	0.03		
		焊接钢管 D40×3.5	m	0.0003	13.76	0		
		橡胶管	m	0.015	15.65	0.23		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.00002	337.29	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.011	1	0.01		
		其他材料费	元	0.296	0.885	0.26		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.012	4.87	0.06		
		卡箍连接件(含胶圈）DN100	套	0.8656	34.62	29.97		
		砂轮片 φ400mm	片	0.025	16.19	0.4		
		沟槽管件 DN100	个	0.36	92.39	33.26		
		水	m3	0.06066	4.62	0.28		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.01	31.12	0.31		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		
		其他机械费	元	1.002	0.885	0.89		

项目编码	040101002005	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2023.36	0	6031.14	966.42	2.02336	0	6.03114	0.96642
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.0006	4156.73	0	0	1099.96	2.494038	0	0	0.659976
小计								4.517398	0	6.03114	1.626396

清单项目综合单价 12.17493400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.252497	1.3889	4.52		
	材料							
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00568	1023.12	5.81		
		履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1099.09	0.22		

项目编码	010102007022	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.61	7.16	551.41	474.69	16.4361	0.0716	5.5141	4.7469
小计								16.4361	0.0716	5.5141	4.7469

清单项目综合单价 26.76870000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.83387	1.3889	16.44		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1243.43	3.83		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	546.86	1.68		

项目编码	010102007023	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-144换	机械回填砂 ˇ 中砂	100m3	0.01	1494.66	22810.47	516.9	1572.98	14.9466	228.1047	5.169	15.7298
小计								14.9466	228.1047	5.169	15.7298

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价						263.95010000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	10.76146	1.3889	14.95			
	材料	中砂	m3	1.27	179.61	228.1			
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00302	1189.58	3.59			
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00302	522.01	1.58			

项目编码	040103003004	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	656.96	0	1810.37	303.22	0.65696	0	1.81037	0.30322
120001-210+120001-211*35	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:40km)	1000m3	0.0007	0	55.99	86615.87	6192.54	0	0.039193	60.631109	4.334778
120001-214+120001-215*35	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:40km)	1000m3	0.0003	0	55.99	100902.23	7213.47	0	0.016797	30.270669	2.164041
小计								0.65696	0.05599	92.712148	6.802039

清单项目综合单价						100.22713700			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	0.473004	1.3889	0.66			
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0			
	机械	新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.019395	1554.51	30.15			
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.045255	1333.53	60.35			
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	671.93	0.4			
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001176	1539.43	1.81			

项目编码	040504009001	项目名称	整体化粪池	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.256	640.29	3781.83	125.21	367.47	163.91424	968.14848	32.05376	94.07232
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.0203	3115.6	1338.61	38.87	894.16	63.24668	27.173783	0.789061	18.151448
010002-73换	非泵送现浇混凝土贮水(油)池 池底 ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm,P6抗渗剂	10m3	0.708	1250.14	4080.86	24.92	536.64	885.09912	2889.24888	17.64336	379.94112
010002-74换	非泵送现浇混凝土贮水(油)池 池壁 ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm,P6抗渗剂	10m3	1.853	2573.14	4111.01	20.46	887.92	4768.02842	7617.70153	37.91238	1645.31576
010006-77	矩形池壁模板	100m2	1.7537	4032.84	1210.86	0.73	1127.77	7072.391508	2123.483182	1.280201	1977.770249
010002-75换	非泵送现浇混凝土贮水(油)池 池盖 ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm,P6抗渗剂	10m3	0.188	2097.6	4069.98	24.92	760.35	394.3488	765.15624	4.68496	142.9458
010006-81	无梁池盖模板	100m2	0.0643	5486.03	1592.85	5.96	1531.79	352.751729	102.420255	0.383228	98.494097
010002-40	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m3	0.051	2908.1	3716.35	7.88	955.93	148.3131	189.53385	0.40188	48.75243
010006-21	矩形梁 木模板	100m2	0.0147	5645.87	1340.08	9.61	1561.7	82.994289	19.699176	0.141267	22.95699
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0＜φ≤10	t	1.429	473.52	3267.15	11.05	289.45	676.66008	4668.75735	15.79045	413.62405
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0＜φ≤10	t	1.429	1012.48	30.62	0	269.45	1446.83392	43.75598	0	385.04405
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	2.144	378.81	3790.06	8.23	290.34	812.16864	8125.88864	17.64512	622.48896
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	2.144	815.75	87.33	84.73	226.28	1748.968	187.23552	181.66112	485.14432
010004-47+010004-48*15	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:20mm)	100m2	0.2198	3301.26	10253.51	0	1386.26	725.616948	2253.721498	0	304.699948
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.2269	1452.45	2671.47	0	517.92	329.560905	606.156543	0	117.516048
010004-50换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) 每增减1	100m2	0.2269	2509.04	7747.07	0	1051.3	569.301176	1757.810183	0	238.53997
040401-567	矩形盖板预制	10m3	0.153	2340	3867.62	23.64	814.28	358.02	591.74586	3.61692	124.58484
040403-345	检查井 铸铁 井盖、座安装	10套	0.3	790.45	5300.15	0	474.18	237.135	1590.045	0	142.254
小计								20835.35256	34527.68395	314.003707	7262.2964

清单项目综合单价						62939.33661200			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	2291.589035	1.3889	3182.79			
		技工人工费	元	12921.85498	1.3661	17652.55			
	材料	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.0828	315.11	26.09			
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	27.7649	387.45	10757.51			
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.5151	359.86	185.36			
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.5453	373.66	577.42			
		煤焦沥青漆	kg	1.476	16.19	23.9			
		聚合物防水砂浆	kg	1777.180275	2.57	4567.35			
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	20.6896	7.63	157.86			
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10～Φ25	t	2.1976	3642.48	8004.71			
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8～10盘卷	t	1.45758	3155.75	4599.76			
		对拉螺栓	kg	0.06615	6.59	0.44			
		铁件（综合）	kg	34.319398	6.16	211.41			
		P6抗渗剂	m3	27.7649	6.8	188.8			
		镀锌铁丝（综合）	kg	23.966615	5.35	128.22			
		铁钉（综合）	kg	27.650914	5.64	155.95			
		松杂枋板材 周转材	m3	0.692929	1685.84	1168.17			
		脱模剂	kg	18.53	7.43	137.68			
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	11.440995	43.36	496.08			
		水	m3	36.452883	4.62	168.41			
		普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm	m3	2.5856	367.99	951.47			
		其他材料费(按百分比计算)	元	481.260536	1	481.26			
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.05056	172.92	181.66			
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.37159	37.78	14.04			
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.87179	22.24	19.39			
		混凝土振动器 平板式	台班	2.082241	12.46	25.94			
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.099796	25.91	2.59			
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.09984	300.59	30.01			
		混凝土振动器 插入式	台班	3.94495	10.23	40.36			

项目编码	040504009002	项目名称	整体化粪池	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.384	640.29	3781.83	125.21	367.47	245.87136	1452.22272	48.08064	141.10848
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.0304	3115.6	1338.61	38.87	894.16	94.71424	40.693744	1.181648	27.182464

工程量清单综合单价分析表

010002-73换	非泵送现浇混凝土贮水(油)池 池底 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm,P6抗渗剂	10m3	1.062	1250.14	4080.86	24.92	536.64	1327.64868	4333.87332	26.46504	569.91168
010002-74换	非泵送现浇混凝土贮水(油)池 池壁 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm,P6抗渗剂	10m3	2.78	2573.14	4111.01	20.46	887.92	7153.3292	11428.6078	56.8788	2468.4176
010006-77	矩形池壁模板	100m2	2.6306	4032.84	1210.86	0.73	1127.77	10608.7889	3185.28851	1.920338	2966.711762
010002-75换	非泵送现浇混凝土贮水(油)池 池盖 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm,P6抗渗剂	10m3	0.282	2097.6	4069.98	24.92	760.35	591.5232	1147.73436	7.02744	214.4187
010006-81	无梁池盖模板	100m2	0.0965	5486.03	1592.85	5.96	1531.79	529.401895	153.710025	0.57514	147.817735
010002-40	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m3	0.076	2908.1	3716.35	7.88	955.93	221.0156	282.4426	0.59888	72.65068
010006-21	矩形梁 木模板	100m2	0.022	5645.87	1340.08	9.61	1561.7	124.20914	29.48176	0.21142	34.3574
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	2.144	473.52	3267.15	11.05	289.45	1015.22688	7004.7696	23.6912	620.5808
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	2.144	1012.48	30.62	0	269.45	2170.75712	65.64928	0	577.7008
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	3.216	378.81	3790.06	8.23	290.34	1218.25296	12188.83296	26.46768	933.73344
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	3.216	815.75	87.33	84.73	226.28	2623.452	280.85328	272.49168	727.71648
010004-47+010004-48*15	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:20mm)	100m2	0.3297	3301.26	10253.51	0	1386.26	1088.425422	3380.582247	0	457.049922
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.3404	1452.45	2671.47	0	517.92	494.41398	909.368388	0	176.299968
010004-50换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) 每增减1	100m2	0.3404	2509.04	7747.07	0	1051.3	854.077216	2637.102628	0	357.86252
040401-567	矩形盖板预制	10m3	0.23	2340	3867.62	23.64	814.28	538.2	889.5526	5.4372	187.2844
040403-345	检查井 铸铁 井盖、座安装	10套	0.3	790.45	5300.15	0	474.18	237.135	1590.045	0	142.254
小计								31136.4428	51000.81063	471.027106	10823.05883
清单项目综合单价											93431.33936200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3403.623939	1.3889	4727.29		
		技工人工费	元	19331.76352	1.3661	26409.12		
	材料	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.0828	315.11	26.09		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	41.6524	387.45	16138.22		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.7676	359.86	276.23		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	2.323	373.66	868.01		
		煤焦沥青漆	kg	1.476	16.19	23.9		
		聚合物防水砂浆	kg	2665.970775	2.57	6851.54		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	31.0344	7.63	236.79		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ10～φ25	t	3.2964	3642.48	12007.07		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～10盘卷	t	2.18688	3155.75	6901.25		
		对拉螺栓	kg	0.099	6.59	0.65		
		铁件（综合）	kg	51.482177	6.16	317.13		
		P6抗渗剂	m3	41.6524	6.8	283.24		
		镀锌铁丝（综合）	kg	35.952799	5.35	192.35		
		铁钉（综合）	kg	41.477114	5.64	233.93		
		松杂枋板材 周转材	m3	1.039402	1685.84	1752.27		
		脱模剂	kg	27.795	7.43	206.52		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	17.160782	43.36	744.09		
		水	m3	54.685782	4.62	252.65		
		普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm	m3	3.8784	367.99	1427.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	721.837435	1	721.84		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.57584	172.92	272.49		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.55744	37.78	21.06		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.30784	22.24	29.09		
		混凝土振动器 平板式	台班	3.12431	12.46	38.93		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.149614	25.91	3.88		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.14976	300.59	45.02		
		混凝土振动器 插入式	台班	5.91804	10.23	60.54		

项目编码	040504009003	项目名称	整体化粪池	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.511	640.29	3781.83	125.21	367.47	327.18819	1932.51513	63.98231	187.77717
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.0404	3115.6	1338.61	38.87	894.16	125.87024	54.079844	1.570348	36.124064
010002-73换	非泵送现浇混凝土贮水(油)池 池底 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm,P6抗渗剂	10m3	1.412	1250.14	4080.86	24.92	536.64	1765.19768	5762.17432	35.18704	757.73568
010002-74换	非泵送现浇混凝土贮水(油)池 池壁 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm,P6抗渗剂	10m3	3.697	2573.14	4111.01	20.46	887.92	9512.89858	15198.40397	75.64062	3282.64024
010006-77	矩形池壁模板	100m2	3.4987	4032.84	1210.86	0.73	1127.77	14109.69731	4236.43388	2.554051	3945.728899
010002-75换	非泵送现浇混凝土贮水(油)池 池盖 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm,P6抗渗剂	10m3	0.375	2097.6	4069.98	24.92	760.35	786.6	1526.2425	9.345	285.13125
010006-81	无梁池盖模板	100m2	0.1283	5486.03	1592.85	5.96	1531.79	703.857649	204.362655	0.764668	196.528657
010002-40	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m3	0.101	2908.1	3716.35	7.88	955.93	293.7181	375.35135	0.79588	96.54893
010006-21	矩形梁 木模板	100m2	0.0293	5645.87	1340.08	9.61	1561.7	165.423991	39.264344	0.281573	45.75781
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	2.852	473.52	3267.15	11.05	289.45	1350.47904	9317.9118	31.5146	825.5114
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	2.852	1012.48	30.62	0	269.45	2887.59296	87.32824	0	768.4714
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	4.277	378.81	3790.06	8.23	290.34	1620.17037	16210.08662	35.19971	1241.78418
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	4.277	815.75	87.33	84.73	226.28	3488.96275	373.51041	362.39021	967.79956
010004-47+010004-48*15	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:20mm)	100m2	0.4385	3301.26	10253.51	0	1386.26	1447.60251	4496.164135	0	607.87501
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.4527	1452.45	2671.47	0	517.92	657.524115	1209.374469	0	234.462384
010004-50换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) 每增减1	100m2	0.4527	2509.04	7747.07	0	1051.3	1135.842408	3507.098589	0	475.92351
040401-567	矩形盖板预制	10m3	0.306	2340	3867.62	23.64	814.28	716.04	1183.49172	7.23384	249.16968
040403-345	检查井 铸铁 井盖、座安装	10套	0.3	790.45	5300.15	0	474.18	237.135	1590.045	0	142.254
小计								41331.80089	67303.84098	626.45985	14347.22382

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								123609.32554300
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	4504.186603	1.3889	6255.86			
	技工人工费	元	25675.93877	1.3661	35075.9			
材料	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.0828	315.11	26.09			
	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	55.3884	387.45	21460.24			
	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.0201	359.86	367.09			
	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	3.0906	373.66	1154.83			
	煤焦沥青漆	kg	1.476	16.19	23.9			
	聚合物防水砂浆	kg	3545.60895	2.57	9112.22			
	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	41.27305	7.63	314.91			
	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10～Φ25	t	4.383925	3642.48	15968.36			
	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8～10盘卷	t	2.90904	3155.75	9180.2			
	对拉螺栓	kg	0.13185	6.59	0.87			
	铁件（综合）	kg	68.469368	6.16	421.77			
	P6抗渗剂	m3	55.3884	6.8	376.64			
	镀锌铁丝（综合）	kg	47.819011	5.35	255.83			
	铁钉（综合）	kg	55.162917	5.64	311.12			
	松杂枋板材 周转材	m3	1.382388	1685.84	2330.48			
	脱模剂	kg	36.967	7.43	274.66			
	涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	22.823737	43.36	989.64			
	水	m3	72.72239	4.62	335.98			
	普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm	m3	5.1611	367.99	1899.23			
	其他材料费(按百分比计算)	元	959.927187	1	959.93			
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	2.09573	172.92	362.39			
	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.74142	37.78	28.01			
	钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.73952	22.24	38.69			
	混凝土振动器 平板式	台班	4.154482	12.46	51.76			
	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.198943	25.91	5.15			
	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.19929	300.59	59.9			
	混凝土振动器 插入式	台班	7.87035	10.23	80.51			

项目编码	040504009004	项目名称	钢筋混凝土隔油池	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-434换	整体混凝土化粪池 容积V（m3） 10<V≤15 - GG-2SF	套	1	293.88	5752.21	443.46	397.06	293.88	5752.21	443.46	397.06
小计								293.88	5752.21	443.46	397.06

清单项目综合单价								6886.61000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	84.465	1.3889	117.31			
	技工人工费	元	129.249	1.3661	176.57			
材料								
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25	台班	0.3	1478.2	443.46			

项目编码	040504009005	项目名称	钢筋混凝土隔油池	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-434换	整体混凝土化粪池 容积V（m3） 10<V≤15 - GG-4SF	套	1	293.88	7787.61	443.46	498.83	293.88	7787.61	443.46	498.83
小计								293.88	7787.61	443.46	498.83

清单项目综合单价								9023.78000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	84.465	1.3889	117.31			
	技工人工费	元	129.249	1.3661	176.57			
材料								
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25	台班	0.3	1478.2	443.46			

项目编码	031005016008	项目名称	PP模块组合水池	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_1	PP模块组合水池 - PP模块组合水池m3	m3	1	0	973.45	0	0	0	973.45	0	0
030801-450	水箱、水池等消毒冲洗V(容量m3) 20<V≤50	m3	1	19.38	13.17	0	5.79	19.38	13.17	0	5.79
小计								19.38	986.62	0	5.79

清单项目综合单价								1011.79000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	2.754	1.3889	3.83			
	技工人工费	元	9.246	1.3661	12.63			
	高级技工人工费	元	2.122	1.3773	2.92			
材料	漂白粉	kg	0.1	3.81	0.38			
	水	m3	2.67	4.62	12.34			
	其他材料费	元	0.51	0.885	0.45			
机械								

项目编码	040504006001	项目名称	预制混凝土井筒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-106	矩形直线雨水检查井 砖砌 井室净尺寸长L(m)×宽B(m)×高H(m) 2.60×1.10×2.75 适用管径D(mm)2000 井深H(m)3.71	座	1	4150.02	6437.56	79.69	1425.75	4150.02	6437.56	79.69	1425.75
小计								4150.02	6437.56	79.69	1425.75

清单项目综合单价								12093.02000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	1241.075	1.3889	1723.73			
	技工人工费	元	1776.067	1.3661	2426.29			
材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	5.063	690.27	3494.84			
	煤焦沥青漆	kg	0.49	16.19	7.93			
	塑钢踏步	kg	6.06	5.57	33.75			
	水	m3	1.216	4.62	5.62			
	湿拌砌筑砂浆 M10	m3	2.089	317.33	662.9			
	水泥防水砂浆 1∶2	m3	0.639	491.51	314.07			
	普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.938	337.25	316.34			
	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	2.795	387.45	1082.92			
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.92	1	5.92			
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.045	952.08	42.84			
	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.046	665.58	30.62			
	混凝土振动器 平板式	台班	0.5	12.46	6.23			

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

040403-7	立式闸阀井 井内径Φ(m)2.00 井室深h(m)2.50 井深H(m)2.80	座	1	2473.29	3639.55	123.79	845.31	2473.29	3639.55	123.79	845.31	
小计								2473.29	3639.55	123.79	845.31	
清单项目综合单价												7081.94000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	742.043		1.3889		1030.62		
		技工人工费			元	1056.051		1.3661		1442.67		
	材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)			千块	2.139		690.27		1476.49		
		普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm			m3	0.891		367.99		327.88		
		煤焦沥青漆			kg	0.519		16.19		8.4		
		钢筋混凝土管 d300			m	0.513		116.81		59.92		
		塑钢踏步			kg	17.675		5.57		98.45		
		水			m3	1.034		4.62		4.78		
		湿拌砌筑砂浆 M10			m3	1.3		317.33		412.53		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.933		373.66		722.28		
		其他材料费(按百分比计算)			元	15.55		1		15.55		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.072		952.08		68.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8			台班	0.073		665.58		48.59		
		混凝土振动器 平板式			台班	0.534		12.46		6.65		
项目编码	040504001004	项目名称		砌筑井				计量单位		座		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040403-6	立式闸阀井 井内径Φ(m)2.00 井室深h(m)2.00 井深H(m)2.30	座	1	2116.59	3242.7	123.79	731.07	2116.59	3242.7	123.79	731.07	
小计								2116.59	3242.7	123.79	731.07	
清单项目综合单价												6214.15000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	633.302		1.3889		879.59		
		技工人工费			元	905.496		1.3661		1237		
	材料	普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)			千块	1.715		690.27		1183.81		
		普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm			m3	0.891		367.99		327.88		
		煤焦沥青漆			kg	0.519		16.19		8.4		
		钢筋混凝土管 d300			m	0.513		116.81		59.92		
		塑钢踏步			kg	14.141		5.57		78.77		
		水			m3	0.963		4.62		4.45		
		湿拌砌筑砂浆 M10			m3	1.041		317.33		330.34		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.933		373.66		722.28		
		其他材料费(按百分比计算)			元	13.58		1		13.58		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.072		952.08		68.55		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8			台班	0.073		665.58		48.59		
		混凝土振动器 平板式			台班	0.534		12.46		6.65		
项目编码	031002006001	项目名称		除污器(过滤器)				计量单位		组		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) P≤3 ˚ 清洗过滤器 Q=15m3/h N=0.50kW	台	1	686.93	4286.1	71.55	190.57	686.93	4286.1	71.55	190.57	
小计								686.93	4286.1	71.55	190.57	
清单项目综合单价												5235.15000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	77.588		1.3889		107.76		
		技工人工费			元	291.405		1.3661		398.09		
		高级技工人工费			元	131.471		1.3773		181.08		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm			kg	0.2		3.322		0.66		
		普通水泥 42.5(R)			kg	38.5		0.349		13.44		
		平垫铁 0#～3#钢 1#			kg	1.8		4.87		8.77		
		电焊条 结422 Φ4mm			kg	0.1		7.4		0.74		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#			kg	1.2		5.84		7.01		
		砂			m3	0.055		126.21		6.94		
		碎石			m3	0.062		209.71		13		
		木板			m3	0.003		1529.2		4.59		
		煤油			kg	0.56		7.47		4.18		
		机油 5#～7#			kg	0.41		9.91		4.06		
		汽油 60#～70#			kg	0.16		6.67		1.07		
		黄油 钙基酯			kg	0.15		9.91		1.49		
		氧气(工业用)			m3	0.133		17.33		2.3		
		乙炔气			m3	0.045		13.01		0.59		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm			kg	0.25		12.56		3.14		
		其他材料费			元	1.95		0.885		1.73		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.1		560.59		56.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.1		154.94		15.49		
项目编码	031002006002	项目名称		紫外线消毒器				计量单位		组		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030807-32	紫外线杀菌设备 进口管径DN(mm) 80< DN≤100 ˚ 紫外线消毒器Q=15m3/h N=0.55kW	台	1	380.41	1229.16	150.89	113.04	380.41	1229.16	150.89	113.04	
小计								380.41	1229.16	150.89	113.04	
清单项目综合单价												1873.50000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	53.558		1.3889		74.39		
		技工人工费			元	181.894		1.3661		248.49		
		高级技工人工费			元	41.77		1.3773		57.53		
	材料	汽油(综合)			kg	0.044		8.63		0.38		
		热轧薄钢板 δ=3.5mm			kg	1.331		3.112		4.14		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm			kg	0.525		15.93		8.36		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.215		5.6		1.2		
		机油			kg	0.192		10.62		2.04		
		氧气			m3	0.117		6.19		0.72		
		乙炔气			kg	0.039		14.64		0.57		
		水			m3	2.981		4.62		13.77		
		其他材料费			元	0.71		0.885		0.63		
	机械	吊装机(综合)			台班	0.2		682.11		136.42		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.086		168.23		14.47		
项目编码	030109001008	项目名称		离心式泵				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030106-2	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) 3<P≤5.5 ˚ 回用泵 Q=15m3/h H=40m N=5.5kW	台	1	859.77	2055.4	71.55	238.05	859.77	2055.4	71.55	238.05	
小计								859.77	2055.4	71.55	238.05	
清单项目综合单价												3224.77000000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	97.106	1.3889	134.87		
		技工人工费	元	364.727	1.3661	498.25		
		高级技工人工费	元	164.559	1.3773	226.65		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.322	1		
		普通水泥 42.5(R)	kg	50.75	0.349	17.71		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	2.032	4.87	9.9		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.126	7.4	0.93		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	2.04	5.84	11.91		
		砂	m3	0.088	126.21	11.11		
		碎石	m3	0.096	209.71	20.13		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		煤油	kg	0.788	7.47	5.89		
		机油 5#～7#	kg	0.606	9.91	6.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.204	6.67	1.36		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	9.91	2		
		氧气(工业用)	m3	0.204	17.33	3.54		
		乙炔气	m3	0.068	13.01	0.88		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.35	12.56	4.4		
		其他材料费	元	2.88	0.885	2.55		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	560.59	56.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	154.94	15.49		

项目编码	030109001009	项目名称	离心式泵	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) P≤3 ˊ 排污泵 Q=10m3/h H=10m N=0.75kW	台	1	686.93	1047.16	71.55	190.57	686.93	1047.16	71.55	190.57
030903-414	减振器安装	个	1	12.24	44.29	0	5.45	12.24	44.29	0	5.45
小计								699.17	1091.45	71.55	196.02
清单项目综合单价								2058.19000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	80.97	1.3889	112.46		
		技工人工费	元	295.637	1.3661	403.87		
		高级技工人工费	元	132.749	1.3773	182.84		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.2	3.322	0.66		
		普通水泥 42.5(R)	kg	38.5	0.349	13.44		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.8	4.87	8.77		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.1	7.4	0.74		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.2	5.84	7.01		
		砂	m3	0.055	126.21	6.94		
		碎石	m3	0.062	209.71	13		
		木板	m3	0.003	1529.2	4.59		
		煤油	kg	0.56	7.47	4.18		
		机油 5#～7#	kg	0.41	9.91	4.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.16	6.67	1.07		
		黄油 钙基酯	kg	0.15	9.91	1.49		
		氧气(工业用)	m3	0.133	17.33	2.3		
		乙炔气	m3	0.045	13.01	0.59		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.25	12.56	3.14		
		其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	560.59	56.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	154.94	15.49		

项目编码	030109001010	项目名称	离心式泵	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) P≤3 ˊ 排污泵40WQ5-10-0.75/380	台	1	686.93	781.67	71.55	190.57	686.93	781.67	71.55	190.57
030204-23	成套配电箱安装 落地式 ˊ 水泵控制柜	台	1	452.06	8180.95	32.81	123.05	452.06	8180.95	32.81	123.05
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								1187.95	9139.78	104.36	335.42
清单项目综合单价								10767.51000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	158.443	1.3889	220.06		
		技工人工费	元	486.776	1.3661	664.98		
		高级技工人工费	元	219.919	1.3773	302.89		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.2	3.322	0.66		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		普通水泥 42.5(R)	kg	38.5	0.349	13.44		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.15	7.4	1.11		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.8	4.87	8.77		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.1	7.4	0.74		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.2	5.84	7.01		
		砂	m3	0.055	126.21	6.94		
		碎石	m3	0.062	209.71	13		
		木板	m3	0.003	1529.2	4.59		
		煤油	kg	0.56	7.47	4.18		
		机油 5#～7#	kg	0.41	9.91	4.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.16	6.67	1.07		
		黄油 钙基酯	kg	0.15	9.91	1.49		
		氧气(工业用)	m3	0.133	17.33	2.3		
		乙炔气	m3	0.045	13.01	0.59		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.25	12.56	3.14		
		其他材料费	元	5.85	0.885	5.18		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	546.8	32.81		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	560.59	56.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	154.94	15.49		

项目编码	030109001011	项目名称	成品埋地设备间	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-437	玻璃钢化粪池 有效容积V（m3） 4<V≤12 ˊ 成品埋地设备间 Φ1800×2500mm	套	1	49.08	7570.7	176.2	28	49.08	7570.7	176.2	28
小计								49.08	7570.7	176.2	28
清单项目综合单价								7823.98000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.766	1.3889	19.12		
		技工人工费	元	21.933	1.3661	29.96		
	材料	扁钢(综合)	kg	11.76	4.05	47.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.95	1	0.95		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20	台班	0.125	1409.58	176.2		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030601001001	项目名称	温度仪表				计量单位		支		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-47	压力表 盘装	台(块)	1	63.56	151.65	0.7	18.04	63.56	151.65	0.7	18.04
小计								63.56	151.65	0.7	18.04
清单项目综合单价								233.95000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.749		1.3889	2.43		
		技工人工费			元	38.545		1.3661	52.66		
		高级技工人工费			元	6.149		1.3773	8.47		
	材料	其他材料费			元	3		0.885	2.66		
		校验材料费			元	0.26		0.885	0.23		
		仪表接头			套	1		4.42	4.42		
		取源部件			套	1		16.02	16.02		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.8		0.88	0.7		
项目编码	030611001001	项目名称	焊接法兰阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-88	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˊ 电动蝶阀DN65	个	1	163.32	1271.25	51.37	110.45	163.32	1271.25	51.37	110.45
小计								163.32	1271.25	51.37	110.45
清单项目综合单价								1596.39000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	23.025		1.3889	31.98		
		技工人工费			元	78.176		1.3661	106.8		
		高级技工人工费			元	17.817		1.3773	24.54		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.2		5.52	1.1		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	8.24		1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.42		7.4	3.11		
		氧气(工业用)			m3	0.05		17.33	0.87		
		乙炔气			kg	0.025		14.64	0.37		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6			片	2		14.35	28.7		
		其他材料费			元	2.33		0.885	2.06		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25			台班	0.05		232.02	11.6		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.23		172.92	39.77		
项目编码	030611001002	项目名称	焊接法兰阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˊ 手动蝶阀DN65	个	1	125.84	739.02	39.77	73.09	125.84	739.02	39.77	73.09
小计								125.84	739.02	39.77	73.09
清单项目综合单价								977.72000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	17.769		1.3889	24.68		
		技工人工费			元	60.16		1.3661	82.18		
		高级技工人工费			元	13.779		1.3773	18.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.18		5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	8.24		1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.42		7.4	3.11		
		清油 C01-1			kg	0.015		16.99	0.25		
		氧气(工业用)			m3	0.04		17.33	0.69		
		乙炔气			kg	0.014		14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6			片	2		14.35	28.7		
		其他材料费			元	0.9		0.885	0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.23		172.92	39.77		
项目编码	030611001003	项目名称	焊接法兰阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-70	浮球开关安装 ˊ 浮球开关	套	1	175.92	101.23	0	51.62	175.92	101.23	0	51.62
小计								175.92	101.23	0	51.62
清单项目综合单价								328.77000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	26.658		1.3889	37.03		
		技工人工费			元	77.079		1.3661	105.3		
		高级技工人工费			元	24.387		1.3773	33.59		
	材料	焊锡			kg	0.05		66.9	3.35		
		尼龙扎带 L=100-150			根	8.8		0.16	1.41		
		其他材料费			元	1		0.885	0.89		
	机械										
项目编码	080802009003	项目名称	液位计				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-113	直读玻璃管(板)液位计管(板) 长度L(mm) L≤500 ˊ 液位计	台	1	165.26	492.75	5.86	68.79	165.26	492.75	5.86	68.79
小计								165.26	492.75	5.86	68.79
清单项目综合单价								732.66000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.754		1.3889	6.6		
		技工人工费			元	100.109		1.3661	136.76		
		高级技工人工费			元	15.901		1.3773	21.9		
	材料	棉纱			kg	0.1		9.38	0.94		
		法兰垫片			个	1		2.65	2.65		
		酒精			kg	0.1		3.54	0.35		
		位号牌			个	1		0.48	0.48		
		其他材料费			元	1		0.885	0.89		
		清洗剂 500mL			瓶	0.1		7.08	0.71		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.44		0.88	0.39		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.01		546.8	5.47		
项目编码	031001008062	项目名称	塑料管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-271	室外塑料给水管安装(热熔焊) 公称外径 dn(mm) 250＜dn≤315 ˊ UPVC雨水管DN300	10m	0.1	298.58	2203.17	108.98	196.96	29.858	220.317	10.898	19.696
小计								29.858	220.317	10.898	19.696
清单项目综合单价								280.76900000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.205	1.3889	5.84		
		技工人工费	元	14.2885	1.3661	19.52		
		高级技工人工费	元	3.2657	1.3773	4.5		
	材料	砂轮片 Φ400mm	片	0.108	16.19	1.75		
		室外塑料给水管接头零件 dn315	个	0.06	465.8	27.95		
		水	m3	0.07	4.62	0.32		
		其他材料费	元	0.457	0.885	0.4		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	546.8	0.55		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.13	0.11		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.002	232.02	0.46		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤630	台班	0.04	244.46	9.78		

项目编码	031001008063	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-262	室外塑料给水管安装(热熔焊) 公称外径 dn(mm) 40＜dn≤50 - UPVC给水管DN50	10m	0.1	111.83	70.54	5.43	33.51	11.183	7.054	0.543	3.351
小计								11.183	7.054	0.543	3.351
清单项目综合单价								22.13100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.5769	1.3889	2.19		
		技工人工费	元	5.3426	1.3661	7.3		
		高级技工人工费	元	1.2296	1.3773	1.69		
	材料	砂轮片 Φ100mm	片	0.008	5.81	0.05		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.003	16.19	0.05		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		其他材料费	元	0.154	0.885	0.14		
		室外塑料给水管接头零件 dn50	个	0.101	5.17	0.52		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.004	124.17	0.5		

项目编码	031001008064	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-264	室外塑料给水管安装(热熔焊) 公称外径 dn(mm) 63＜dn≤75 - UPVC给水管DN75	10m	0.1	131.63	161.65	8.18	43.5	13.163	16.165	0.818	4.35
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	111.83	37.49	0	31.47	1.1183	0.3749	0	0.3147
小计								14.2813	16.5399	0.818	4.6647
清单项目综合单价								36.30390000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.00999	1.3889	2.79		
		技工人工费	元	6.83216	1.3661	9.33		
		高级技工人工费	元	1.56476	1.3773	2.16		
	材料	漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.013	5.81	0.08		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.007	16.19	0.11		
		室外塑料给水管接头零件 dn75	个	0.111	17.24	1.91		
		水	m3	0.089	4.62	0.41		
		其他材料费	元	0.225	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001	27.13	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.006	124.17	0.75		

项目编码	031001008065	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-260	室外塑料给水管安装(热熔焊) 公称外径 dn(mm) dn≤32 - UPVC给水管DN32	10m	0.1	89.71	37.53	5.2	25.98	8.971	3.753	0.52	2.598
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.44	0	24.01	0.863	0.2344	0	0.2401
小计								9.834	3.9874	0.52	2.8381
清单项目综合单价								17.17950000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.47306	1.3889	2.05		
		技工人工费	元	4.64225	1.3661	6.34		
		高级技工人工费	元	1.05006	1.3773	1.45		
	材料	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.006	5.81	0.03		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.001	16.19	0.02		
		室外塑料给水管接头零件 dn32	个	0.096	1.49	0.14		
		水	m3	0.054	4.62	0.25		
		其他材料费	元	0.151	0.885	0.13		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.004	124.17	0.5		

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外给排水工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外给排水工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外给排水工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外智能化工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	728640.83	
2	措施项目	15359	
2.1	安全文明施工	15359	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	12444.44	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2914.56	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	66959.98	
5	含税建安工程造价	810959.81	
合计		810959.81	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外智能化工程　　第 1 页，共 11 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		管线工程及沟槽开挖					368846.78	0
1-1	030502003005	双绞线缆	(1)名称:网络双绞线缆(含水晶头) (2)规格:低烟无卤六类网线 (3)敷设方式:综合考虑敷方式 (4)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1500	6.49	9735	0
1-2	030502005011	光缆	(1)名称:室外铠装6芯(9/125μm)单模光纤 (2)满足万兆传输的需求,线缆类型满足CMR及以上防火等级。 (3)敷设方式:线槽或管内敷设 (4)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	7800	5.15	40170	0
1-3	030502005012	光缆	(1)名称:2芯(9/125μm)单模光纤 (2)满足万兆传输的需求,线缆类型满足CMR及以上防火等级。 (3)敷设方式:线槽或管内敷设 (4)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	700	5.01	3507	0
1-4	030502007009	跳线、跳纤	(1)名称:成品光纤跳线 (2)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	条	7	11.79	82.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外智能化工程　　第 2 页，共 11 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	030502014004	尾纤	(1)名称:光纤尾纤 (2)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	条	36	42.26	1521.36	0
1-6	030502012004	光纤接续	(1)接续方式:光纤熔接 (2)规格:单模 (3)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	芯	36	64.9	2336.4	0
1-7	030412004107	配线	(1)名称:防水橡套软电缆 (2)配线形式:管内敷设 (3)型号:JHS-3*1.5mm2 (4)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	700	14.76	10332	0
1-8	030412004108	配线	(1)名称:配线 (2)型号:RYY3*2.5mm2 (3)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1500	14.36	21540	0
1-9	030412004109	配线	(1)名称:配线 (2)型号:RYY4*0.5mm2 (3)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	6.16	308	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外智能化工程　　第 3 页，共 11 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	030412004110	配线	(1)名称:配线 (2)型号:RYY6*1.0mm2 (3)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	9.57	478.5	0
1-11	030412004111	配线	(1)名称:配线 (2)型号:RYYP8*1.0mm2 (3)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	9.57	478.5	0
1-12	030412004112	配线	(1)名称:配线 (2)型号:WDZC-BYJ-B2-2.5mm2 (3)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	20000	4.79	95800	0
1-13	030412001124	配管	(1)名称:PC管 (2)规格:DN20 (3)配置形式:埋地 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	650	11.41	7416.5	0
1-14	030412001125	配管	(1)名称:PC管 (2)规格:DN50 (3)配置形式:埋地 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	250	27.9	6975	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外智能化工程　　第 4 页，共 11 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15	030412001126	配管	(1)名称:配管 (2)规格:PC110 (3)配置形式:埋地 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1000	48.43	48430	0
1-16	030412001127	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)配置形式:埋地 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	20	19.15	383	0
1-17	030412001128	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC50 (3)配置形式:埋地 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	150	47.18	7077	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外智能化工程　　第 5 页，共 11 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-18	030412001129	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC110 (3)配置形式:埋地 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容，含接地、穿引线、过线盒等 (5)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	600	87.37	52422	0
1-19	030412001130	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	15	26.37	395.55	0
1-20	030412001131	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN25 (3)综合考虑设置于管井内、竖井内、封闭吊顶天棚内，暗室内的施工增加费 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	15	32.39	485.85	0
1-21	030412006023	接线盒	(1)名称:86接线盒 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	64	13.38	856.32	0
1-22	031301003076	套管	(1)名称:一般钢套管制安 (2)规格:SC110 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	129.72	518.88	0
1-23	031301003077	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:SC125 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	4	443.28	1773.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外智能化工程　　第 6 页，共 11 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-24	030402004001	避雷器	(1)名称:信号防雷器/电源防雷器 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	62	83.04	5148.48	0
1-25	030501013001	收发器	(1)名称:光纤收发器 (2)类别:含所需相关配件 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	7	175.89	1231.23	0
1-26	080501007001	人(手)孔砌筑	(1)名称:小型手孔井 (2)规格:900*700*900(L*W*H) (3)参《地下通信线缆敷设》05X101-2 (P45) 小号手孔 (4)手孔盖板详见《地下通信线缆敷设》05X101-2(P46~52) (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	20	1727.33	34546.6	0
1-27	080501007002	人(手)孔砌筑	(1)名称:大型手孔井 (2)规格:1500*1500*1200(L*W*H) (3)参《地下通信线缆敷设》05X101-2 (P45) (4)手孔盖板详见《地下通信线缆敷设》05X101-2(P46~52) (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	3672.98	7345.96	0
1-28	040101002006	挖一般土方	(1)名称:挖土方 (2)土壤类别:综合类别 (3)方式:综合考虑 (4)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m3	200	11	2200	0
1-29	010102007024	回填方	(1)名称:原土回填 (2)方式:综合考虑 (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容;	m3	200	26.76	5352	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外智能化工程　　第 7 页，共 11 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2		室外设备					24716.22	0
2-1	030402011009	成套配电箱	(1)名称:室外防水弱电箱（IP65）01、03、06 (2)规格:600*800*400 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	3	441.29	1323.87	0
2-2	030402011010	成套配电箱	(1)名称:室外防水弱电箱(IP65)02、04、05 (2)规格:400*600*300 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	3	397.04	1191.12	0
2-3	030502011001	光纤接续盒	(1)名称:6口光纤盒 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	6	168.6	1011.6	0
2-4	030501015006	交换机	(1)名称:24口POE交换机 (2)规格:24个10/100/1000Base-T自适应以太网接口POE供电;SFP+单模模块 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	3	4872.31	14616.93	0
2-5	030501015007	交换机	(1)名称:8口POE交换机 (2)8个10/100/1000Base-T自适应以太网接口POE供电;SFP+单模模块 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	3	2190.9	6572.7	0
3		视频监控系统					96790.71	0
3-1	030506010015	监控摄像设备	(1)名称:红外双枪智能分析摄像机 (2)规格≥400万像素;包含12~25mm焦距且电动可调，支持H.265及.264 (3)含所需支吊架 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	30	2173.26	65197.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外智能化工程　　第 8 页，共 11 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	030506010016	监控摄像设备	(1)名称:室外枪机摄像机 (2)规格:≥400万像素;包含6~12mm焦距且手动可调;支持H.265及264; (3)含所需支吊架 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	30	681.22	20436.6	0
3-3	030506010017	监控摄像设备	(1)名称:红外高清球形摄像机 (2)规格:≥400万像素;包含8~25mm焦距且电动可调，支持H.265及.264; (3)含所需支吊架 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	5	644.94	3224.7	0
3-4	040805002001	监控立杆	(1)名称:监控立杆 (2)立杆杆材质、高度:4m杆体选用Q235厚度D:4优质钢板;吊臂采用优质钢管; (3)杆体加工焊接方式:杆内焊接;杆体内外和杆体主筋基础底法兰盘及吊臂热镀锌,锌层厚度≮85μm;杆体基础主筋兼接地通道,底法兰盘与紧固螺母间接触面不喷涂;杆体内管径要求不小于Φ40mm,便于穿线; (4)含立杆基础、防雷接地 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	套	6	1141.9	6851.4	0
3-5	030506010018	监控摄像设备	(1)名称:红外半球摄像机(带拾音功能) (2)规格:≥200万像素(1080P);包含4~8mm焦距且手动可调，支持H.265及.264; (3)含所需支吊架 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	1	675.91	675.91	0
3-6	030502017010	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线测试 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	点	65	6.22	404.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外智能化工程　　第 9 页，共 11 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4		停车场管理系统					238287.12	0
4-1	030501015008	交换机	(1)名称:8口接入交换机 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	3	1338.69	4016.07	0
4-2	030501005007	插箱、机柜、台架	(1)名称:6U防水机柜 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	3	960.94	2882.82	0
4-3	030502008014	配线架	(1)名称:12口机架式光纤配线架 (2)规格:含双芯单模光纤耦合器(LC/SC)、满配搭配 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	架	3	208.43	625.29	0
4-4	030506019001	停车场管理设备	(1)名称:道闸 (2)规格:可提供直杆，折杆及栅栏杆道闸供业主根据不同使用场景选择使用，道杆起落时间不大于2s，道闸应内置控制器，提供不少于5组的输入点。道杆应可配置防砸车地感线圈，以及防砸人压力电波或其他传感器设备，下降时遇阻反弹或上升时遇阻自动限压功能，有效保护车辆和电机，停电时不需摇柄即可手动抬杆或落杆，具有车辆检测器接口，可实现智能防砸保护与自动落闸功能，外接压力电波，实现多重防砸功能，具有升降等状态输出接口，可扩充RS485通讯接口，方便电脑远程控制，机柜具有防水、防雷、防尘、防腐蚀、防潮、防电子干扰、通风良好性能 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	6	8109.65	48657.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外智能化工程　　第 10 页，共 11 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5	030506019002	停车场管理设备	(1)名称:一体式控制机 (2)规格:用户存储容量:20 万 (3)记录存储容量:5 万条 (4)通讯方式:TCP/IP、蓝牙 (5)语音提示:情景化的可自定义语音提示 (6)LCD 显示屏:12.1 寸 16:10 (7)支持用户自定义。还可用于无牌车扫码进出,临时车扫动态码缴费等功能 (8)系统组成联动具备防砸车、语音提示、自动取卡、呼叫对讲等功能 (9)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 (10)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	台	6	8286.64	49719.84	0
4-6	030506019003	停车场管理设备	(1)名称:出/入口车牌识别摄像机 (2)规格:自动车牌识别功能，识别率高达99.6%；自动补光功能，当车场光线不足时，补光灯自动开启；车辆捕获率：≥99.7%；车牌识别正确率：≥99.6%；车牌宽度：80~400像素；虚假车牌检测：支持；适应车速范围：0~30Km/h抓拍触发类型：视频，线圈，视频+线圈；搭配10.1寸高亮液晶显示屏；有线通讯接口：1路100M网口，2路RS485接口；语音对讲：支持，最远线距10米；输入接口：2路开关量，2路电平量输入（高电平有效）；输出接口：2路开关量输出（继电器）。含立杆及立杆基础、支吊架、摄像机电源、防雷器 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	6	6534.43	39206.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外智能化工程　　第 11 页，共 11 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-7	030506019004	停车场管理设备	(1)名称:出/入口控制器 (2)规格:屏幕尺寸：10.1寸高亮高清LCD屏；屏幕分辨率：1024*600；运行寿命：≥10万小时；平均无故障时间：5000小时；对讲功能：局域网双向语音对讲；语音对讲距离：≤1米；喇叭 ：4R 8W；通讯接口：多路I/O接口；通讯方式：10/100M自适应RJ45网口；噪音：≤65dB；支持多种支付方式，可选择微信、支付宝二维码主扫方式缴费出场；支持无牌车扫码入场。 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	6	5383.99	32303.94	0
4-8	030506019005	停车场管理设备	(1)名称:车位剩余显示灯箱 (2)规格:工作环境：-25℃到60℃；工作湿度：≤95%，不凝露；电源：AC220V±10%，50Hz；防护等级：IP54；防雷级别：三级防雷保护；通讯接口：标准RS485或TCP/IP接口，带防雷保护；显示规格：红色高亮LED，数字显示范围0~999，显示内容为“剩余车位：XXXX”。 (3)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	4	4290.75	17163	0
4-9	030506019006	停车场管理设备	(1)名称:车辆岗亭 (2)规格:1500*1200*3000，含空调（不小于1.5P定频空调）、五孔插排以及电源线、信号线等 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他:满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	4	10927.92	43711.68	0
合计							728640.83	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外智能化工程
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					15359
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	15359
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	12444.44
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2914.56
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							15359

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外智能化工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外智能化工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外智能化工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外智能化工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	66959.98
合计					66959.98

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外智能化工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外智能化工程　　标段： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	030502003005	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 ˜ CAT6 UTP	100m	0.01	298	255.89	3.41	91.89	2.98	2.5589	0.0341	0.9189
小计								2.98	2.5589	0.0341	0.9189
清单项目综合单价											6.49190000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.28508	1.3889	1.78		
		技工人工费	元	0.87491	1.3661	1.2		
	材料	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
		CAT6 UTP	m	1.02	2.5	2.55		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.0388	0.88	0.03		

项目编码	030502005011	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-63换	管、线、槽内穿放光缆 线芯数N(芯) N≤12 ˜ 室外铠装6芯 (9/125μm)单模光纤	100m	0.01	257.32	177.21	3.09	77.17	2.5732	1.7721	0.0309	0.7717
小计								2.5732	1.7721	0.0309	0.7717
清单项目综合单价											5.14790000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.10922	1.3889	1.54		
		技工人工费	元	0.75586	1.3661	1.03		
	材料	其他材料费	元	0.02	0.885	0.02		
		室外铠装6芯(9/125μm)单模光纤	m	1.02	1.72	1.75		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.0351	0.88	0.03		

项目编码	030502005012	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-63换	管、线、槽内穿放光缆 线芯数N(芯) N≤12 ˜ 2芯(9/125μm)单模光纤	100m	0.01	257.32	163.95	3.09	76.51	2.5732	1.6395	0.0309	0.7651
小计								2.5732	1.6395	0.0309	0.7651
清单项目综合单价											5.00870000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.10922	1.3889	1.54		
		技工人工费	元	0.75586	1.3661	1.03		
	材料	其他材料费	元	0.02	0.885	0.02		
		2芯(9/125μm)单模光纤	m	1.02	1.59	1.62		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.0351	0.88	0.03		

项目编码	030502007009	项目名称	跳线、跳纤	计量单位	条

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-128换	成品跳线敷设（插接） ˜ 成品光纤跳线	条	1	1.13	9.87	0	0.79	1.13	9.87	0	0.79
小计								1.13	9.87	0	0.79
清单项目综合单价											11.79000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.812	1.3889	1.13		
	材料	成品光纤跳线	条	1	9.87	9.87		
	机械							

项目编码	030502014004	项目名称	尾纤	计量单位	条

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-60	布放单头尾纤	根	1	11.32	22.13	4.4	4.41	11.32	22.13	4.4	4.41
小计								11.32	22.13	4.4	4.41
清单项目综合单价											42.26000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.706	1.3889	3.76		
		技工人工费	元	5.537	1.3661	7.56		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
		尾纤(10m单头)	根	1	21.24	21.24		
	机械	仪器仪表使用费	元	5	0.88	4.4		

项目编码	030502012004	项目名称	光纤接续	计量单位	芯

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-57	光纤连接 熔接法 单模	芯	1	42.69	5.9	4.4	11.91	42.69	5.9	4.4	11.91
小计								42.69	5.9	4.4	11.91
清单项目综合单价											64.90000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.222	1.3889	8.64		
		高级技工人工费	元	24.725	1.3773	34.05		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
		光纤连接器材	套	1.01	4.96	5.01		
	机械	仪器仪表使用费	元	5	0.88	4.4		

项目编码	030412004107	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ˜ JHS-3*1.5mm2	100m	0.01	553.23	739.8	0	183.39	5.5323	7.398	0	1.8339
小计								5.5323	7.398	0	1.8339
清单项目综合单价											14.76420000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.65944	1.3889	0.92		
		技工人工费	元	2.35943	1.3661	3.22		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3773	1.39		
	材料	其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
		JHS-3*1.5mm2	m	1.02	7.19	7.33		
		自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030412004108	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-193换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ~ RYY3*2.5	100m单线	0.01	155.85	1179.7	0	100.23	1.5585	11.797	0	1.0023
小计								1.5585	11.797	0	1.0023
清单项目综合单价								14.35780000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.18271	1.3889	0.25		
		技工人工费				元	0.79896	1.3661	1.09		
		高级技工人工费				元	0.15479	1.3773	0.21		
	材料	其他材料费				元	0.0085	0.885	0.01		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.0158	0.62	0.01		
		焊锡				kg	0.0014	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0003	61.5	0.02		
		汽油 60#~70#				kg	0.0066	6.67	0.04		
		RYY3*2.5				m	1.05	11.07	11.62		
	机械										
项目编码	030412004109	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-190换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) S≤0.75 ~ RYY4*0.5	100m单线	0.01	147.3	409.51	0	59.46	1.473	4.0951	0	0.5946
小计								1.473	4.0951	0	0.5946
清单项目综合单价								6.16270000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.17266	1.3889	0.24		
		技工人工费				元	0.75516	1.3661	1.03		
		高级技工人工费				元	0.14634	1.3773	0.2		
	材料	其他材料费				元	0.005	0.885	0		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.0113	0.62	0.01		
		焊锡				kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#~70#				kg	0.0058	6.67	0.04		
		RYY4*0.5				m	1.05	3.77	3.96		
	机械										
项目编码	030412004110	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-196换	多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75＜S≤1.0 ~ RYY6*1.0mm2	100m单线	0.01	194.75	676.02	0	85.34	1.9475	6.7602	0	0.8534
小计								1.9475	6.7602	0	0.8534
清单项目综合单价								9.56110000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.22773	1.3889	0.32		
		技工人工费				元	0.9995	1.3661	1.37		
		高级技工人工费				元	0.19299	1.3773	0.27		
	材料	其他材料费				元	0.0057	0.885	0.01		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.02	0.62	0.01		
		焊锡				kg	0.0016	66.9	0.11		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0004	61.5	0.02		
		汽油 60#~70#				kg	0.0073	6.67	0.05		
		RYY6*1.0mm2				m	1.05	6.25	6.56		
	机械										
项目编码	030412004111	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-196换	多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75＜S≤1.0 ~ RYYP8*1.0mm2	100m单线	0.01	194.75	676.02	0	85.34	1.9475	6.7602	0	0.8534
小计								1.9475	6.7602	0	0.8534
清单项目综合单价								9.56110000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.22773	1.3889	0.32		
		技工人工费				元	0.9995	1.3661	1.37		
		高级技工人工费				元	0.19299	1.3773	0.27		
	材料	其他材料费				元	0.0057	0.885	0.01		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.02	0.62	0.01		
		焊锡				kg	0.0016	66.9	0.11		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0004	61.5	0.02		
		汽油 60#~70#				kg	0.0073	6.67	0.05		
		RYYP8*1.0mm2				m	1.05	6.25	6.56		
	机械										
项目编码	030412004112	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) S≤2.5 ~ WDZC-BYJ-B2-2.5	100m单线	0.01	115.44	316.74	0	46.39	1.1544	3.1674	0	0.4639
小计								1.1544	3.1674	0	0.4639
清单项目综合单价								4.78570000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.13517	1.3889	0.19		
		技工人工费				元	0.5922	1.3661	0.81		
		高级技工人工费				元	0.11452	1.3773	0.16		
	材料	WDZC-BYJ-B2-2.5				m	1.05	2.9	3.05		
		其他材料费				元	0.006	0.885	0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#~70#				kg	0.005	6.67	0.03		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.007	0.56	0		
	机械										
项目编码	030412001124	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

040706-73	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称外径dn(mm) 20＜dn≤25	100m	0.01	643.37	312.24	0	185.86	6.4337	3.1224	0	1.8586	
小计								6.4337	3.1224	0	1.8586	
清单项目综合单价												11.41470000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.32389	1.3889		1.84		
		技工人工费				元	3.36349	1.3661		4.59		
	材料	镀锌钢丝(综合)				kg	0.00257	4.6		0.01		
		钢锯条				根	0.006	0.58		0		
		刚性阻燃管 Φ25×1.9				m	1.06	2.8		2.97		
		难燃塑料管接头 25				个	0.2575	0.42		0.11		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0309	1		0.03		
	机械											
项目编码	030412001125	项目名称			配管			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040706-77	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称外径dn(mm) 50＜dn≤65	100m	0.01	1080.4	1356.34	0	353.71	10.804	13.5634	0	3.5371	
小计								10.804	13.5634	0	3.5371	
清单项目综合单价												27.90450000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.22241	1.3889		3.09		
		技工人工费				元	5.64916	1.3661		7.72		
	材料	镀锌钢丝(综合)				kg	0.00257	4.6		0.01		
		钢锯条				根	0.015	0.58		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1343	1		0.13		
		刚性阻燃管 Φ70×3.0				m	1.06	11.95		12.67		
		难燃塑料管接头 65				个	0.2575	2.88		0.74		
	机械											
项目编码	030412001126	项目名称			配管			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040706-80	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称外径dn(mm) 100＜dn≤150	100m	0.01	1274.31	3077.53	0	491.09	12.7431	30.7753	0	4.9109	
小计								12.7431	30.7753	0	4.9109	
清单项目综合单价												48.42930000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.62154	1.3889		3.64		
		技工人工费				元	6.66278	1.3661		9.1		
	材料	镀锌钢丝(综合)				kg	0.0025	4.6		0.01		
		钢锯条				根	0.015	0.58		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3047	1		0.3		
		刚性阻燃管 Φ150×3.5				m	1.06	27.33		28.97		
		难燃塑料管接头 150				个	0.2575	5.75		1.48		
	机械											
项目编码	030412001127	项目名称			配管			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040706-19	钢管敷设 镀锌钢管理地敷设 公称直径DN(mm) DN≤20	100m	0.01	702.77	968.08	9.13	235.02	7.0277	9.6808	0.0913	2.3502	
小计								7.0277	9.6808	0.0913	2.3502	
清单项目综合单价												19.15000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.44654	1.3889		2.01		
		技工人工费				元	3.67365	1.3661		5.02		
	材料	镀锌钢丝(综合)				kg	0.00679	4.6		0.03		
		镀锌锁紧螺母 20				个	0.16056	0.31		0.05		
		铅油				kg	0.00568	8.23		0.05		
		热镀锌钢管 DN20×2.8				m	1.04	8.17		8.5		
		镀锌管接头 3×20				个	0.1648	1.77		0.29		
		镀锌钢管塑料护口 20				个	0.1545	0.18		0.03		
		接地管卡 DN20				个	0.4841	0.29		0.14		
		电线 BVR-4				m	0.14523	4.04		0.59		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0097	1		0.01		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.003	30.42		0.09		
项目编码	030412001128	项目名称			配管			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040706-23	钢管敷设 镀锌钢管理地敷设 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	100m	0.01	1326.11	2877.01	18.74	496.11	13.2611	28.7701	0.1874	4.9611	
小计								13.2611	28.7701	0.1874	4.9611	
清单项目综合单价												47.17970000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.7279	1.3889		3.79		
		技工人工费				元	6.93384	1.3661		9.47		
	材料	镀锌钢丝(综合)				kg	0.00679	4.6		0.03		
		铅油				kg	0.01448	8.23		0.12		
		电线 BVR-4				m	0.15656	4.04		0.63		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0287	1		0.03		
		镀锌锁紧螺母 50				个	0.16056	0.8		0.13		
		热镀锌钢管 DN50×3.8				m	1.04	25.39		26.41		
		镀锌管接头 50				个	0.1648	5.4		0.89		
		镀锌钢管塑料护口 50				个	0.1545	0.5		0.08		
		接地管卡 DN50				个	0.412	1.11		0.46		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.003	30.42		0.09		
		弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108				台班	0.00088	109.2		0.1		
项目编码	030412001129	项目名称			配管			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040706-26	钢管敷设 镀锌钢管理地敷设 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	100m	0.01	2070.44	5793.21	33.8	839.96	20.7044	57.9321	0.338	8.3996	
小计								20.7044	57.9321	0.338	8.3996	
清单项目综合单价												87.37410000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.25951	1.3889		5.92		
		技工人工费				元	10.8253	1.3661		14.79		
		镀锌钢丝(综合)				kg	0.00679	4.6		0.03		
		镀锌锁紧螺母 100				个	0.16056	2.17		0.35		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铅油	kg	0.02448	8.23	0.2		
		热镀锌钢管 DN100×4.0	m	1.04	51.67	53.74		
		镀锌管接头 100	个	0.1545	9.34	1.44		
		镀锌钢管塑料护口 100	个	0.1545	1.02	0.16		
		接地管卡 DN100	个	0.412	3.05	1.26		
		电线 BVR-4	m	0.17304	4.04	0.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0579	1	0.06		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0035	30.42	0.11		
		弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.00212	109.2	0.23		

项目编码	030412001130	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	150.07	70.27	0	43.22	15.007	7.027	0	4.322
小计								15.007	7.027	0	4.322
清单项目综合单价											26.35600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.7566	1.3889	2.44		
		技工人工费	元	7.6989	1.3661	10.52		
		高级技工人工费	元	1.4886	1.3773	2.05		
	材料	其他材料费	元	0.327	0.885	0.29		
		锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	2.912	0.27	0.79		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.22	2.29		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	1.472	0.75	1.1		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	1.472	0.06	0.09		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	2.944	0.84	2.47		
	机械							

项目编码	030412001131	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-159	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤25	10m	0.1	166.75	107.62	0	49.5	16.675	10.762	0	4.95
小计								16.675	10.762	0	4.95
清单项目综合单价											32.38700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.9518	1.3889	2.71		
		技工人工费	元	8.5543	1.3661	11.69		
		高级技工人工费	元	1.6539	1.3773	2.28		
	材料	其他材料费	元	0.428	0.885	0.38		
		锁紧螺母(金属软管用 M25～32)	个	2.912	0.44	1.28		
		镀锌管接头(金属软管用) 25	个	1.472	0.97	1.43		
		金属软管尼龙接头 DN25	个	1.472	0.08	0.12		
		管卡子(金属软管用DN25～32)	个	2.944	1.02	3		
	机械							

项目编码	030412006023	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-35换	接线盒（86型） 暗装 接线盒 86系列(深50mm)	10个	0.1	84.92	25.14	0	23.73	8.492	2.514	0	2.373
小计								8.492	2.514	0	2.373
清单项目综合单价											13.37900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.1143	1.3889	8.49		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
		接线盒 86系列(深50mm)	个	1.02	2.03	2.07		
	机械							

项目编码	031301003076	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.26	53.3	2.43	17.73	56.26	53.3	2.43	17.73
小计								56.26	53.3	2.43	17.73
清单项目综合单价											129.72000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		技工人工费	元	27.262	1.3661	37.24		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3773	7.89		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.44	0.351	0.15		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	65.4	20.8		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.81	0.6		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.46	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	166.5	2.16		

项目编码	031301003077	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-74	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	个	1	116.74	108.05	56.21	40.31	116.74	108.05	56.21	40.31
030808-86换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	个	1	81.7	17.76	0	22.51	81.7	17.76	0	22.51
小计								198.44	125.81	56.21	62.82
清单项目综合单价											443.28000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.271	1.3889	39.27		
		技工人工费	元	96.202	1.3661	131.42		
		高级技工人工费	元	20.145	1.3773	27.75		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	7.273	3.335	24.26		
		水泥 P.042.5	kg	1.249	0.351	0.44		
		电	kW·h	0.057	0.67	0.04		

工程量清单综合单价分析表

	材料	无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	75.9	32.18		
		其他材料费	元	3.26	0.885	2.89		
		石棉绒	kg	0.535	3.58	1.92		
		扁钢 ＜59	kg	1.4	4.4	6.16		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.084	3.78	0.32		
		钢丝刷子	把	1.069	14.6	15.61		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.72	5.6	4.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.08	6.51	0.52		
		油麻	kg	1.12	11.5	12.88		
		汽油 70#～90#	kg	0.038	6.67	0.25		
		氧气	m3	2.001	6.19	12.39		
		乙炔气	kg	0.667	14.64	9.76		
		密封油膏	kg	0.316	6.86	2.17		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.33	8.26		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.288	166.5	47.95		

项目编码	030402004001	项目名称	避雷器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030407-21	接口双绞线 防雷器	个	1	26.44	49.56	0	7.04	26.44	49.56	0	7.04
小计								26.44	49.56	0	7.04
清单项目综合单价								83.04000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.788	1.3889	5.26		
		技工人工费	元	15.504	1.3661	21.18		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	030501013001	项目名称	收发器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031008-91	GPS收发机安装测试 光纤收发器	台	1	26.01	131.98	10.16	7.74	26.01	131.98	10.16	7.74
小计								26.01	131.98	10.16	7.74
清单项目综合单价								175.89000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.13	1.3889	4.35		
		技工人工费	元	14.566	1.3661	19.9		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3773	1.76		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		校验材料费	元	0.13	0.885	0.12		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.45	0.88	0.4		
		载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.02	488.11	9.76		

项目编码	080501007001	项目名称	人(手)孔砌筑	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040202-2换	垫层 混凝土 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.023	712.19	3784.07	4.97	378.02	16.38037	87.03361	0.11431	8.69446
040208-1	垫层 模板	10m2	0.0608	230.53	100.33	9.9	66.72	14.016224	6.100064	0.60192	4.056576
040403-325	非定型井砌筑 砖砌 矩形	10m3	0.08985	3263.98	4538.86	101.35	1097.9	293.268603	407.816571	9.1062975	98.646315
040403-330换	非定型井 砖墙 抹灰 井内侧 （井外壁抹灰:人工*0.8）水泥砂浆 1：2.5	100m2	0.04608	3265.97	800.54	95.86	911.11	150.4958976	36.8888832	4.4172288	41.9839488
040403-330换	非定型井 砖墙 抹灰 井内侧 水泥砂浆 1：2.5	100m2	0.0288	4082.46	800.54	95.86	1127.17	117.574848	23.055552	2.760768	32.462496
040403-341换	钢筋混凝土 井盖 制作 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.00755	1879.93	4017.67	23.66	700.04	14.1934715	30.3334085	0.178633	5.285302
040403-346	检查井 混凝土 井盖、座 安装	10套	0.1	712.69	1204.66	0	248.82	71.269	120.466	0	24.882
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.007	562.89	3281.15	21.9	314.57	3.94023	22.96805	0.1533	2.20199
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.007	1177.92	41.81	62.34	318.25	8.24544	0.29267	0.43638	2.22775
040205-3	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.01	391.05	4400.78	9.05	324.17	3.9105	44.0078	0.0905	3.2417
040205-4	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	0.01	907.31	54.94	139.25	252.79	9.0731	0.5494	1.3925	2.5279
小计								702.3676841	779.5120087	19.2518373	226.2104378
清单项目综合单价								1727.34196790			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	204.740952	1.3889	284.36		
		技工人工费	元	305.982995	1.3661	418		
	材料	钢钉(综合)	kg	0.119776	4.87	0.58		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.227157	315.11	71.58		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.489593	690.27	337.95		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.06363	4.6	0.29		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷	t	0.00714	3184.96	22.74		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ＞10	t	0.01025	4250.44	43.57		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.072	7.63	0.55		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.000973	1685.84	1.64		
		煤焦沥青漆	kg	0.280871	16.19	4.55		
		脱模剂	kg	0.0608	7.43	0.45		
		水	m3	0.234931	4.62	1.09		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.076243	43.36	3.31		
		水泥砂浆 1：2.5	m3	0.153504	387.55	59.49		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.2323	369.99	85.95		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.076255	386.13	29.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.60934	1	4.61		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.000608	608.76	0.37		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.0045	170.9	0.77		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.000935	1133.38	1.06		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.053343	305.28	16.28		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.01127	10.15	0.11		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.014428	12.38	0.18		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14	台班	0.0021	36.67	0.08		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.00167	37.14	0.06		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.00477	21.98	0.1		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.00912	25.43	0.23		

项目编码	080501007002	项目名称	人(手)孔砌筑	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040202-2换	垫层 混凝土 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.0445	712.19	3784.07	4.97	378.02	31.692455	168.391115	0.221165	16.82189
040208-1	垫层 模板	10m2	0.0695	230.53	100.33	9.9	66.72	16.021835	6.972935	0.68805	4.63704
040403-325	非定型井砌筑 砖砌 矩形	10m3	0.2005	3263.98	4538.86	101.35	1097.9	654.42799	910.04143	20.320675	220.12895

工程量清单综合单价分析表

040403-330换	非定型井 砖墙 抹灰井内侧 ˉ（井外壁抹灰:人工*0.8）水泥砂浆1：2.5	100m2	0.09505	3265.97	800.54	95.86	911.11	310.4304485	76.091327	9.111493	86.6010055
040403-330换	非定型井 砖墙 抹灰井内侧 ˉ 水泥砂浆1：2.5	100m2	0.072	4082.46	800.54	95.86	1127.17	293.93712	57.63888	6.90192	81.15624
040403-341换	钢筋混凝土 井盖 制作 ˉ 普通预拌混凝土C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.0345	1879.93	4017.67	23.66	700.04	64.857585	138.609615	0.81627	24.15138
040403-346	检查井 混凝土 井盖、座 安装	10套	0.1	712.69	1204.66	0	248.82	71.269	120.466	0	24.882
040205-1	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) φ≤10	t	0.005	562.89	3281.15	21.9	314.57	2.81445	16.40575	0.1095	1.57285
040205-2	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) φ≤10	t	0.005	1177.92	41.81	62.34	318.25	5.8896	0.20905	0.3117	1.59125
040205-3	光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.035	391.05	4400.78	9.05	324.17	13.68675	154.0273	0.31675	11.34595
040205-4	光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	0.035	907.31	54.94	139.25	252.79	31.75585	1.9229	4.87375	8.84765
小计								1496.783084	1650.776302	43.671273	481.7362055
清单项目综合单价											3672.96686400
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	437.18986	1.3889	607.21		
		技工人工费				元	651.174587	1.3661	889.57		
	材料	钢钉(综合)				kg	0.136915	4.87	0.67		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	0.472911	315.11	149.02		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)				千块	1.092525	690.27	754.14		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.34845	386.13	134.55		
		电焊条 E4303 φ3.2mm				kg	0.252	7.63	1.92		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ＞10				t	0.035875	4250.44	152.48		
		镀锌钢丝(综合)				kg	0.04545	4.6	0.21		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷				t	0.0051	3184.96	16.24		
		水泥砂浆 1：2.5				m3	0.342453	387.55	132.72		
		煤焦沥青漆				kg	0.626763	16.19	10.15		
		普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.44945	369.99	166.29		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.001112	1685.84	1.87		
		脱模剂				kg	0.0695	7.43	0.52		
		涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm				张	0.087153	43.36	3.78		
		水				m3	0.660241	4.62	3.05		
		其他材料费(按百分比计算)				元	11.444789	1	11.44		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.000695	608.76	0.42		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.01575	170.9	2.69		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.0022	1133.38	2.49		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=14				台班	0.0015	36.67	0.06		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40				台班	0.0037	37.14	0.14		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40				台班	0.01065	21.98	0.23		
		混凝土振动器 平板式				台班	0.06593	12.38	0.82		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.11902	305.28	36.33		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班	0.010425	25.43	0.27		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.021805	10.15	0.22		
项目编码	040101002006	项目名称	挖一般土方					计量单位	m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2023.36	0	5832.49	952.22	2.02336	0	5.83249	0.95222
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0006	2902.6	0	0	768.08	1.74156	0	0	0.460848
小计								3.76492	0	5.83249	1.413068
清单项目综合单价											11.01047800
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.71072	1.3889	3.76		
	材料										
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75				台班	0.0002	1058.94	0.21		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5				台班	0.00568	989.56	5.62		
项目编码	010102007024	项目名称	回填方					计量单位	m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.61	7.16	551.41	474.69	16.4361	0.0716	5.5141	4.7469
小计								16.4361	0.0716	5.5141	4.7469
清单项目综合单价											26.76870000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.83387	1.3889	16.44		
	材料	水				m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90				台班	0.00308	1243.43	3.83		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.00308	546.86	1.68		
项目编码	030402011009	项目名称	成套配电箱					计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-90	端子箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤2 ˉ 室外防水弱电箱 600*800*400	台	1	135.1	270.21	0	35.98	135.1	270.21	0	35.98
小计								135.1	270.21	0	35.98
清单项目综合单价											441.29000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.523	1.3889	28.5		
		技工人工费				元	59.22	1.3661	80.9		
		高级技工人工费				元	18.661	1.3773	25.7		
	材料	其他材料费				元	3.2	0.885	2.83		
		膨胀螺栓 M10×20				10套	0.41	4.6	1.89		
	机械										
项目编码	030402011010	项目名称	成套配电箱					计量单位	台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-90	端子箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤2 ˉ 室外防水弱电箱 400*600*300	台	1	135.1	225.96	0	35.98	135.1	225.96	0	35.98
小计								135.1	225.96	0	35.98
清单项目综合单价											397.04000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.523	1.3889	28.5		
		技工人工费				元	59.22	1.3661	80.9		
		高级技工人工费				元	18.661	1.3773	25.7		
	材料	其他材料费				元	3.2	0.885	2.83		
		膨胀螺栓 M10×20				10套	0.41	4.6	1.89		
	机械										

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030502011001	项目名称	光纤接续盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-54	光纤配线架 端口数N(口) N≤12 ˉ 6口光纤盒	架	1	47.21	108.85	0	12.54	47.21	108.85	0	12.54
小计								47.21	108.85	0	12.54

清单项目综合单价	168.60000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.763	1.3889	9.39		
		技工人工费	元	27.687	1.3661	37.82		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	030501015006	项目名称	交换机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-43	POE交换机 安装、调试 ˉ 24口POE交换机	台（套）	1	189.38	4618.58	13.2	51.15	189.38	4618.58	13.2	51.15
小计								189.38	4618.58	13.2	51.15

清单项目综合单价	4872.31000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	137.501	1.3773	189.38		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	15	0.88	13.2		

项目编码	030501015007	项目名称	交换机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-43	POE交换机 安装、调试 ˉ 8口POE交换机	台（套）	1	189.38	1937.17	13.2	51.15	189.38	1937.17	13.2	51.15
小计								189.38	1937.17	13.2	51.15

清单项目综合单价	2190.90000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	137.501	1.3773	189.38		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	15	0.88	13.2		

项目编码	030506010015	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-60	带红外光源CCD摄像机 ˉ 红外双枪智能分析摄像机	台	1	188.87	1930.98	3.08	50.33	188.87	1930.98	3.08	50.33
小计								188.87	1930.98	3.08	50.33

清单项目综合单价	2173.26000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.054	1.3889	37.58		
		技工人工费	元	110.748	1.3661	151.29		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	0.88	3.08		

项目编码	030506010016	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-60	带红外光源CCD摄像机 ˉ 室外枪机摄像机	台	1	188.87	438.94	3.08	50.33	188.87	438.94	3.08	50.33
小计								188.87	438.94	3.08	50.33

清单项目综合单价	681.22000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.054	1.3889	37.58		
		技工人工费	元	110.748	1.3661	151.29		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	0.88	3.08		

项目编码	030506010017	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-60	带红外光源CCD摄像机 ˉ 红外高清球形摄像机	台	1	188.87	402.66	3.08	50.33	188.87	402.66	3.08	50.33
小计								188.87	402.66	3.08	50.33

清单项目综合单价	644.94000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.054	1.3889	37.58		
		技工人工费	元	110.748	1.3661	151.29		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.5	0.88	3.08		

项目编码	040805002001	项目名称	监控立杆	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-88换	摄像机立杆 5m以下 ˉ 4m监控立杆	根	1	453.28	541.59	0	147.03	453.28	541.59	0	147.03
小计								453.28	541.59	0	147.03

清单项目综合单价	1141.90000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	64.93	1.3889	90.18		
		技工人工费	元	265.795	1.3661	363.1		
	材料	其他材料费	元	12	0.885	10.62		
		4m监控立杆	根	1	530.97	530.97		
	机械							

项目编码	030506010018	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-60	带红外光源CCD摄像机 ˉ 红外半球摄像机（带拾音功能）	台	1	188.87	433.63	3.08	50.33	188.87	433.63	3.08	50.33
小计								188.87	433.63	3.08	50.33

清单项目综合单价	675.91000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.054	1.3889	37.58		
		技工人工费	元	110.748	1.3661	151.29		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	3	0.885	2.66		
	机械	仪器仪表使用费		元	3.5	0.88	3.08		

项目编码	030502017010	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-135	双绞线缆测试	信息点	1	4.54	0	0.44	1.24	4.54	0	0.44	1.24
小计								4.54	0	0.44	1.24
清单项目综合单价								6.22000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.322	1.3661	4.54		
	材料							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.5	0.88	0.44		

项目编码	030501015008	项目名称	交换机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-43	POE交换机 安装、调试 ~ 8口接入交换机	台（套）	1	189.38	1084.96	13.2	51.15	189.38	1084.96	13.2	51.15
小计								189.38	1084.96	13.2	51.15
清单项目综合单价								1338.69000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	137.501	1.3773	189.38		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	15	0.88	13.2		

项目编码	030501005007	项目名称	插箱、机柜、台架	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-2换	安装机柜、机架 墙挂式 ~ 6U防水机柜	台	1	169.84	710.62	0	80.48	169.84	710.62	0	80.48
小计								169.84	710.62	0	80.48
清单项目综合单价								960.94000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	122.285	1.3889	169.84		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		6U防水机柜	个	1	707.96	707.96		
	机械							

项目编码	030502008014	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-54	光纤配线架 端口数N(口) N≤12	架	1	47.21	148.68	0	12.54	47.21	148.68	0	12.54
小计								47.21	148.68	0	12.54
清单项目综合单价								208.43000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.763	1.3889	9.39		
		技工人工费	元	27.687	1.3661	37.82		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	030506019001	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030408-8	出入口控制机 ~ 道闸	套	1	407.86	7593.81	0	107.98	407.86	7593.81	0	107.98
小计								407.86	7593.81	0	107.98
清单项目综合单价								8109.65000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	87.655	1.3889	121.74		
		技工人工费	元	119.608	1.3661	163.4		
		高级技工人工费	元	89.101	1.3773	122.72		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	030506019002	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030408-8	出入口控制机 ~ 一体式控制机	套	1	407.86	7770.8	0	107.98	407.86	7770.8	0	107.98
小计								407.86	7770.8	0	107.98
清单项目综合单价								8286.64000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	87.655	1.3889	121.74		
		技工人工费	元	119.608	1.3661	163.4		
		高级技工人工费	元	89.101	1.3773	122.72		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	030506019003	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030408-8	出入口控制机 ~ 一体式辅机	套	1	407.86	6018.59	0	107.98	407.86	6018.59	0	107.98
小计								407.86	6018.59	0	107.98
清单项目综合单价								6534.43000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	87.655	1.3889	121.74		
		技工人工费	元	119.608	1.3661	163.4		
		高级技工人工费	元	89.101	1.3773	122.72		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	030506019004	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030408-8	出入口控制机 ~ 出/入口控制器	套	1	407.86	4868.15	0	107.98	407.86	4868.15	0	107.98
小计								407.86	4868.15	0	107.98
清单项目综合单价								5383.99000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	87.655	1.3889	121.74		
		技工人工费	元	119.608	1.3661	163.4		
		高级技工人工费	元	89.101	1.3773	122.72		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	030506019005	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030408-22	场内车位 显示板 ˉ 车位剩余显示灯箱	套	1	241.7	3984.96	0	64.09	241.7	3984.96	0	64.09
小计								241.7	3984.96	0	64.09
清单项目综合单价								4290.75000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	51.944	1.3889	72.15		
		技工人工费	元	70.879	1.3661	96.83		
		高级技工人工费	元	52.801	1.3773	72.72		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030506019006	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030408-22	场内车位 显示板 ˉ 车辆岗亭	套	1	241.7	10622.13	0	64.09	241.7	10622.13	0	64.09
小计								241.7	10622.13	0	64.09
清单项目综合单价								10927.92000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	51.944	1.3889	72.15		
		技工人工费	元	70.879	1.3661	96.83		
		高级技工人工费	元	52.801	1.3773	72.72		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外智能化工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外智能化工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-室外智能化工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-园建部分
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	10981708.86	
2	措施项目	296121.21	
2.1	安全文明施工	296121.21	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	252194.37	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	43926.84	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	1015004.71	
5	含税建安工程造价	12292834.78	
合计		12292834.78	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-园建部分　　第 1 页，共 17 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		土石方工程					794702.34	0
1-1	010102007025	回填方	(1)密实度要求:满足规范和设计要求 (2)填方材料品种:必须符合设计规范 (3)填方粒径要求:满足规范和设计要求 (4)填方来源、运距:综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	24543	32.38	794702.34	0
2		首层景观部分					9698327.32	0
2-1		沥青路面（车行路面）					2609135	0
2-1-1	040203006001	沥青混凝土	(1)沥青混凝土种类:40mm厚细粒式沥青混凝土(AC-10) (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	5300	50.59	268127	0
2-1-2	040203006002	沥青混凝土	(1)沥青混凝土种类:60mm厚中粒式沥青混凝土(AC-16) (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	5300	68.91	365223	0
2-1-3	040203003001	透层、粘层	(1)材料品种:PC-3改性乳化沥青粘层(0.6L/m2) (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	5300	2.16	11448	0
2-1-4	040203003002	透层、粘层	(1)材料品种:PC-3改性乳化沥青粘层(1.2L/m2) (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	5300	4.7	24910	0
2-1-5	040203007001	水泥混凝土	(1)混凝土种类:200厚C30混凝土垫层，配筋Φ10@200单层双向 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	5300	152.32	807296	0
2-1-6	040203007002	水泥混凝土	(1)混凝土种类:200厚C30混凝土垫层 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	5300	116.41	616973	0
2-1-7	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	(1)200mm厚6%再生骨料石水泥粉渣垫层 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	5300	81.6	432480	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-园建部分　　第 2 页，共 17 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-8	050201001001	园路碾压	(1)园路碾压，整形 (2)素土压实,压实系数≥93% (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	5300	4.67	24751	0
2-1-9	080307002001	施工缝	(1)伸缩膨胀缝详细做法详见03J012-1第44页 (2)满足施工图纸、招标文件、设计规范、施工及验收要求	m	1200	7.87	9444	0
2-1-10	010505001003	垫层模板	(1)垫层模板 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	900	53.87	48483	0
2-2		景观铺装车行道基层硬化部分					3678689.19	0
2-2-1	040203007003	水泥混凝土	(1)混凝土种类:200厚C30混凝土垫层 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	8000	116.41	931280	0
2-2-2	040203007004	水泥混凝土	(1)混凝土种类:350厚C35混凝土垫层 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	8000	193.63	1549040	0
2-2-3	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	(1)200mm厚再生骨料石水泥粉渣垫层 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	8000	59.62	476960	0
2-2-4	010506002108	顶板边缘处加固	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ12mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	122.32	5159.91	631160.19	0
2-2-5	080307002002	施工缝	(1)伸缩膨胀缝详细做法详见03J012-1第44页 (2)满足施工图纸、招标文件、设计规范、施工及验收要求	m	1200	7.87	9444	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-园建部分　　第 3 页，共 17 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-6	010505001004	垫层模板	(1)垫层模板 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1500	53.87	80805	0
2-3		景观铺装人行道基层硬化部分					274763	0
2-3-1	040203007005	水泥混凝土	(1)混凝土种类:100厚C20混凝土垫层 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	3000	64.1	192300	0
2-3-2	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	(1)100mm厚6%再生骨料石水泥粉渣垫层 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	3000	12.79	38370	0
2-3-3	050201001002	园路碾压	(1)园路碾压，整形 (2)素土压实,压实系数≥93% (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	3000	4.67	14010	0
2-3-4	080307002003	施工缝	(1)伸缩膨胀缝详细做法详见03J012-1第44页 (2)满足施工图纸、招标文件、设计规范、施工及验收要求	m	400	7.87	3148	0
2-3-5	050505001005	垫层模板	(1)垫层模板 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	500	53.87	26935	0
2-4		园路铺装部分					1806244.5	0
2-4-1	050201003001	园路面层	(1)结合层厚度、材料种类:30厚DSM15干硬性预拌砂浆 (2)面层材料种类:18厚仿烧面仿石石英砖 (3)面层材料颜色、规格:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	900	136.04	122436	0
2-4-2	050201003002	园路面层	(1)结合层厚度、材料种类:30厚DSM15干硬性预拌砂浆 (2)面层材料种类:18厚仿烧面福鼎黑石英砖 (3)面层材料颜色、规格:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	900	133.17	119853	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-园建部分　　第 4 页，共 17 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-3	050201003003	园路面层	(1)结合层厚度、材料种类:30厚DSM15干硬性预拌砂浆 (2)面层材料种类:18厚仿烧面海浪灰石英砖 (3)面层材料颜色、规格:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	800	140.84	112672	0
2-4-4	050201003004	园路面层	(1)结合层厚度、材料种类:30厚DSM15干硬性预拌砂浆 (2)面层材料种类:25厚仿烧面仿石石英砖 (3)面层材料颜色、规格:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2000	159.98	319960	0
2-4-5	050201003005	园路面层	(1)结合层厚度、材料种类:30厚DSM15干硬性预拌砂浆 (2)面层材料种类:25厚仿烧面福鼎黑石英砖 (3)面层材料颜色、规格:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	2000	155.18	310360	0
2-4-6	050201003006	园路面层	(1)结合层厚度、材料种类:30厚DSM15干硬性预拌砂浆 (2)面层材料种类:25厚仿烧面海浪灰石英砖 (3)面层材料颜色、规格:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	3000	165.72	497160	0
2-4-7	050201009001	植草砖(格)地面	(1)400*200*80厚8字形灰色预制混凝土植草砖 (2)30厚中砂砂垫层 (3)100厚砂土养植层(细石:粗砂:种植土=3:2:5) (4)200厚级配碎石层 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	800	146.6	117280	0
2-4-8	050201003007	园路面层	(1)600x300x60厚透水砖(陶瓷仿芝麻黑白灰透水砖) (2)30厚DSM15预拌砂浆 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	200	159.13	31826	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-园建部分　　第 5 页，共 17 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-9	050201003008	园路面层	(1)600x300x60厚透水砖(水泥基底透水砖) (2)30厚DSM15预拌砂浆 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	200	121.58	24316	0
2-4-10	050201006001	硬质地面面层	(1)表面一层2厚无色透明密封剂 (2)40厚3~5mm粒径C25彩色混凝土 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	200	179.75	35950	0
2-4-11	050201003009	园路面层	(1)1200x1200x8mm 304拉槽不锈钢地板（穿孔焊接在扁钢上，焊点打磨拉丝） (2)50x5不锈钢扁通龙骨@600mm,龙骨之间满刮5mm瓷砖胶,Φ10mm钢筋爪@600mm与不锈钢扁通龙骨焊接固定 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	50	1261.43	63071.5	0
2-4-12	011502001012	成品装饰线条	(1)材料名称、规格:100x5厚304#不锈钢板收边，原色拉丝面、通长 (2)固定件:M8膨胀螺栓固定@400 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	800	64.2	51360	0
2-5		台阶铺装部分					58775.7	0
2-5-1	011107002001	石材台阶	(1)部位:首层台阶踏步 (2)900*350（其余级）/300（第一级）*50厚烧面芝麻黑花岗岩踏面（含防滑槽处理）,450*150*20厚烧面芝麻黑花岗岩踢面,900x400/300x30厚烧面芝麻黑花岗岩 (3)20厚DSM15预拌砂浆结合层 (4)石材六面防碱处理 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	50	635.19	31759.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-园建部分　　第 6 页，共 17 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5-2	011203001003	石材墙、柱面	(1)室外台阶挡墙侧壁 (2)900*320/300*20厚烧面芝麻黑花岗岩 (3)20厚DPM20预拌砂浆 (4)石材六面防碱处理 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	15	292.52	4387.8	0
2-5-3	010501001003	基础垫层	(1)部位:首层台阶踏步 (2)120厚C20混凝土垫层 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	80	74.6	5968	0
2-5-4	010501001004	基础垫层	(1)部位:首层台阶踏步 (2)120厚C30混凝土垫层 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	10	78.04	780.4	0
2-5-5	010505018001	台阶模板	(1)部位:首层台阶踏步 (2)木模板 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	134.24	13424	0
2-5-6	011107002002	台阶垫层	(1)部位:台阶踏步 (2)100厚6%再生骨料水稳石粉渣垫层 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	24.56	2456	0
2-6		道牙部分					291828	0
2-6-1	050201011001	路牙铺设	(1)部位:平石接绿化处直线段 (2)600*100*100-250烧面芝麻灰花岗岩平道牙 (3)30厚DSM15预拌砂浆 (4)100厚C20混凝土 (5)100厚6%再生骨料水稳石粉渣垫层 (6)石材六面防碱处理 (7)含混凝土模板制作、安装、拆除 (8)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	400	172.52	69008	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-园建部分　　第 7 页，共 17 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6-2	050201011002	路牙铺设	(1)部位:车行道路与人行道交接处 (2)600*100*250烧面芝麻灰花岗岩立道牙 (3)30厚DSM15预拌砂浆 (4)100厚C20混凝土 (5)100厚6%再生骨料水稳石粉渣垫层 (6)石材六面防碱处理 (7)含混凝土模板制作、安装、拆除 (8)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	1000	222.82	222820	0
2-7		座凳、木平台及花池					173431.73	0
2-7-1	020510004001	坐凳面	(1)20厚哑光面芝麻灰花岗岩 (2)20厚DPM20预拌砂浆 (3)石材六面防碱处理 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	140	245.63	34388.2	0
2-7-2	010501001005	基础垫层	(1)100厚C20素砼垫层 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	12.77	483.1	6169.19	0
2-7-3	010505001006	垫层模板	(1)垫层模板 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	10	53.87	538.7	0
2-7-4	010401001001	砖基础	(1)DMM10预拌砂浆砌MU15再生骨料砖 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	50.62	566.36	28669.14	0
2-7-5	010903003010	墙面砂浆防水	(1)防潮层:20厚DPM20预拌砂浆内掺5%防水剂 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	80	54.74	4379.2	0
2-7-6	050201008001	栗色平面板竹木	(1)木坐凳 (2)面层材料品种、规格:Lx137x30厚栗色户外防霉竹木，缝宽5 (3)龙骨材料品种、规格:50x50x3厚镀锌钢方通龙骨 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	552.54	55254	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-园建部分　　第 8 页，共 17 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7-7	050201008002	栗色小沟槽竹木	(1)面层材料品种、规格:Lx137x18厚栗色户外防霉竹木，缝宽5 (2)龙骨材料品种、规格:50x50x3厚镀锌钢方通龙骨 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	50	469.13	23456.5	0
2-7-8	011203003013	块料墙、柱面	(1)饰面:20厚各色无机水磨石面层 (2)20厚1:2.5水泥砂浆 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	80	257.21	20576.8	0
2-8		非机动车停车位					154611.15	0
2-8-1	011207002001	充电位隔火墙	(1)充电位隔火墙 (2)50x50x3厚热镀锌钢方通外喷深灰色氟碳漆，1.5厚热镀锌钢板包面，60um厚氟碳漆平均分两道涂刷 (3)含柱脚预埋固定等所有相关费用 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	102.3	569.86	58296.68	0
2-8-2	010502001002	独立基础	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	47.62	508.4	24210.01	0
2-8-3	010505002003	基础模板	(1)基础模板 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	238.08	69.04	16437.04	0
2-8-4	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:三级钢(HRB400E) Φ12mm，非箍筋 (2)其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、冷挤压接头、套筒等)包含在综合单价中 (3)无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价中 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	3.809	5159.91	19654.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-园建部分　　第 9 页，共 17 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8-5	011506001001	自行车雨棚	(1)名称:自行车雨棚 (2)SUS304不锈钢框架，顶棚UV涂层实心PC耐力板；全套不锈钢连接件 (3)骨架材料种类、规格、中距:骨架Q235B方矩管热浸镀锌；顶棚采用镀铝锌彩钢压型板；配套热镀锌紧固件； (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	62	580.86	36013.32	0
2-9		其他部分					458964.45	0
2-9-1	050201012001	不锈钢线性排水沟	(1)部位:首层铺装区域 (2)成品线性排水沟 (3)5厚拉丝面不锈钢板，30*30*3厚拉丝面不锈钢方通@400 (4)C20素土 (5)20厚DPM20预拌砂浆内掺5%防水剂 (6)DMM10预拌砂浆砌MU10再生砌块 (7)100厚C20混凝土垫层 (8)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	120	498.58	59829.6	0
2-9-2	050201012002	不锈钢格栅盖板	(1)1000*300*50 4厚304不锈钢格栅盖板 (2)140*5厚热镀锌角钢@600M12化学螺栓固定 (3)C30钢筋砼 (4)内配C8@120双层双向钢筋 (5)20厚DPM20预拌砂浆内掺5%防水剂 (6)100厚C20混凝土垫层 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	15	470.11	7051.65	0
2-9-3	050201012003	仿石沟盖板	(1)600*300*30厚仿烧面芝麻黑石英砖盖板 (2)L50*30*3厚热镀锌角钢 (3)C20素土 (4)20厚DPM20预拌砂浆内掺5%防水剂 (5)DMM10预拌砂浆砌MU10再生砌块 (6)100厚C20混凝土垫层 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	30	338.31	10149.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-园建部分　　第 10 页，共 17 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-9-4	011503001005	带扶手的栏杆、栏板	(1)Φ40x2厚不锈钢扶手，原色拉丝面 (2)高度:900mm (3)固定配件种类:含预埋件等所有相关费用 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	16	474.61	7593.76	0
2-9-5	011503004010	铁艺栏杆	(1)高度:1200mm扶手60x30x3厚热镀锌扁通，外喷深灰色氟碳漆，立杆-60x10厚热镀锌钢板柱@1200，外喷深灰色氟碳漆，-40x5厚热镀锌钢板@100,外喷深灰色氟碳漆; (2)氟碳漆参数:①锌磷酸底漆2*40/um-底,②环氧中间漆2*40/um-中,③氟碳面漆2*40/um-面 (3)150*150*10厚镀锌钢板预埋件 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	350	505.01	176753.5	0
2-9-6	011404001009	墙面喷刷涂料	(1)仿芝麻灰真石漆饰面 (2)20厚DPM20预拌砂浆 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	700	158.72	111104	0
2-9-7	040504010002	雨水口	(1)C20素砼 (2)20厚DPM20预拌砂浆内掺5%防水剂 (3)DMM10预拌砂浆砌MU10再生砌块 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	座	2	2614.75	5229.5	0
2-9-8	040504010003	雨水口	(1)绿化区域500*300*30绿色复合材料雨水篦子 (2)成品加厚PP防蚊闸 (3)M6膨胀螺栓固定 (4)15厚DPM20预拌砂浆内掺5%防水剂 (5)100厚C20混凝土井圈 (6)MU10再生砌块DMM10预拌砂浆砌筑 (7)100厚C20混凝土垫层 (8)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	座	14	435.07	6090.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-园建部分　　第 11 页，共 17 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-9-9	040504010004	雨水口	(1)沥青路面雨水口750*450*50重型黑色铸铁雨水篦子 (2)成品加厚PP防蚊闸 (3)M6膨胀螺栓固定 (4)15厚DPM20预拌砂浆内掺5%防水剂 (5)100厚C20混凝土井圈 (6)MU10再生砌块DMM10预拌砂浆砌筑 (7)100厚C20混凝土垫层 (8)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	座	25	821.58	20539.5	0
2-9-10	040504010005	雨水口	(1)直径300x120成品球墨铸铁溢流井盖 (2)丝径0.6mm、孔径4.5mm不锈钢滤网 (3)20厚DPM20预拌防水砂浆,喷深灰色真石漆 (4)20厚DPM20预拌砂浆 (5)250厚C20混凝土井圈 (6)MU10再生砌块DMM10预拌砂浆砌筑 (7)100厚C20混凝土垫层 (8)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	座	23	947.29	21787.67	0
2-9-11	040504010006	雨水口	(1)硬质区域雨水口600*600 (2)成品加厚PP防蚊闸 (3)M6膨胀螺栓固定 (4)15厚DPM20预拌砂浆内掺5%防水剂 (5)100厚C20混凝土井圈 (6)MU10再生砌块DMM10预拌砂浆砌筑 (7)100厚C20混凝土垫层 (8)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	座	11	344.09	3784.99	0
2-9-12	040202009001	卵石	(1)100厚粒径20~30灰色乱石散置 (2)20厚DSM15预拌砂浆(纵向找坡) (3)100厚C20混凝土 (4)运距:投标人自行综合考虑 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	290.5	29050	0
2-10		装饰井盖					102707.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-园建部分　　第 12 页，共 17 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-10-1	050201004001	圆形绿化装饰井盖	(1)900x900成品圆形绿化装饰井盖 (2)成品防坠网 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	套	24	229.14	5499.36	0
2-10-2	010609004001	成品硬质铺装装饰井盖	(1)900x900成品硬质铺装装饰井盖(人行) (2)成品防坠网 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	套	25	1172.67	29316.75	0
2-10-3	010609004002	成品硬质铺装装饰井盖	(1)900x900成品硬质铺装装饰井盖(车行) (2)成品防坠网 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	套	40	1697.29	67891.6	0
2-11		门禁系统及户外部品					56225.30	0
2-11-1	050307017001	成品保安亭	(1)单人小型岗亭(次入口)1500×1500×2800mm,1500×2000×2800mm (2)双人标准岗亭(主出入口)1800×2000×2800mm,2000×2000×2900mm,2000×2500×2900mm (3)大型多人岗亭(主大门)2500×3000×3000mm (4)热镀锌方通承重骨架，外墙 SUS304 不锈钢板材；中空钢化玻璃窗，墙体保温隔热，屋面防水处理，配套室内电气、防滑地板 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	套	1	10619.3	10619.3	0
2-11-2	010805003001	电动伸缩门	(1)电动无轨段滑门，门体高度 1500-2000，门洞净宽 6000-12000；材质:6063-T6 铝合金型材，户外静电粉末喷塑，Q235B 热镀锌方通框架，表面高温氟碳喷塑；防锈底漆+户外面漆；LED显示屏、车牌识别联动、门禁控制模块 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	套	1	11972.66	11972.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-园建部分　　第 13 页，共 17 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11-3	050307018001	生活分类垃圾回收桶（单桶）	(1)名称:生活分类垃圾回收桶（单桶） (2)材质:不锈钢，包送货安装 (3)规格:740x950x1820mm (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	套	6	888.09	5328.54	0
2-11-4	050307018002	分类垃圾桶（双桶）	(1)名称:分类垃圾桶（双桶） (2)材质:不锈钢，包送货安装 (3)规格:1600x950x1820mm (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	套	1	1863.75	1863.75	0
2-11-5	050307017002	拖把池	(1)名称:拖把池(盆+高弯龙头) (2)材质:不锈钢、花岗岩 (3)规格:490(长)x430(宽)x500(高) (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	套	3	256.23	768.69	0
2-11-6	050307017003	洗手池	(1)名称:洗手池 (2)规格:400x400x800高(盆+7字手动龙头) (3)材质:不锈钢、花岗岩 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	套	3	1213.31	3639.93	0
2-11-7	050305004001	成品坐凳	(1)名称:成品坐凳 (2)规格:400(宽)x450(高) (3)材质:热镀锌钢框架+防腐实木座板、预制清水混凝土一体式坐凳、水磨石一体式坐凳 (4)工程量按座凳水平投影面积计算 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m	8.9	1109.59	9875.35	0
2-11-8	011507003001	成品花箱	(1)名称:成品花箱 (2)规格:综合考虑 (3)材质:3厚304不锈钢 (4)工程量按花箱设计尺寸以体积计算 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	4.5	1863.75	8386.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-园建部分　　第 14 页，共 17 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11-9	050307017004	灭烟柱	(1)名称:灭烟柱,1.080m高 (2)材质:304不锈钢围边焊接成型 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	个	10	377.02	3770.2	0
2-12		健身设施					32951.59	0
2-12-1	050307020001	其他景观小摆设	(1)名称:固定式羽毛球柱 (2)规格:立柱Φ42、Φ50×3.0,地上高度1550 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	个	1	2792.96	2792.96	0
2-12-2	050307020002	其他景观小摆设	(1)名称:乒乓球桌 (2)尺寸:2740×1525×760mm (3)材质:室内高密度纤维板、室外SMC复合材料模压台面 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	个	1	2052.38	2052.38	0
2-12-3	050307020003	其他景观小摆设	(1)名称:双人漫步机 (2)规格:2136x507x1199mm (3)材质:塑木+镀锌钢 (4)其他:满足室外健身器材安全国标要求 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	个	1	1350.84	1350.84	0
2-12-4	050307020004	其他景观小摆设	(1)名称:上下肢组合训练器 (2)规格:1170x590x1360mm (3)材质:环保橡胶+镀锌钢 (4)其他:满足室外健身器材安全国标要求 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	个	2	3536.32	7072.64	0
2-12-5	050307020005	其他景观小摆设	(1)名称:太极推揉器 (2)规格:1158x1002x1270mm (3)材质:塑木+镀锌钢 (4)其他:满足室外健身器材安全国标要求 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	个	1	1126.89	1126.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-园建部分　　第 15 页，共 17 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-12-6	050307020006	其他景观小摆设	(1)名称:背腹肌训练器 (2)规格:1106x581x1662mm (3)材质:环保橡胶+镀锌钢 (4)其他:满足室外健身器材安全国标要求 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	个	1	2607.12	2607.12	0
2-12-7	050307020007	其他景观小摆设	(1)名称:压腿按摩器 (2)规格:1024x1024x1003mm (3)材质:环保橡胶+镀锌钢 (4)其他:满足室外健身器材安全国标要求 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	个	1	1399.15	1399.15	0
2-12-8	050307020008	其他景观小摆设	(1)名称:腰背按摩器 (2)规格:953x745x1555mm (3)材质:环保橡胶+镀锌钢 (4)其他:满足室外健身器材安全国标要求 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	个	1	1352.69	1352.69	0
2-12-9	050307020009	其他景观小摆设	(1)名称:双人钟摆器 (2)规格:1240x774x1427mm (3)材质:塑木+不锈钢 (4)其他:满足室外健身器材安全国标要求 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	个	1	2862.65	2862.65	0
2-12-10	050307020010	其他景观小摆设	(1)名称:双人上肢牵引器 (2)规格:775x552x2463mm (3)材质:塑木+不锈钢 (4)其他:满足室外健身器材安全国标要求 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	个	1	888.09	888.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-园建部分　　第 16 页，共 17 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-12-11	050307020011	其他景观小摆设	(1)名称:多功能训练器 (2)规格:1500x1000x2250mm (3)材质:环保橡胶+镀锌钢 (4)其他:满足室外健身器材安全国标要求 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	个	1	3029.34	3029.34	0
2-12-12	050307020012	其他景观小摆设	(1)名称:双位椭圆机 (2)规格:1420x950x1450mm (3)材质:塑木+不锈钢 (4)其他:满足室外健身器材安全国标要求 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	个	1	6416.84	6416.84	0
3		架空层地面					184122.2	0
3-1	040203007006	水泥混凝土	(1)混凝土种类:100厚C20混凝土垫层 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	610	64.1	39101	0
3-2	010505001007	垫层模板	(1)垫层模板 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	80	53.87	4309.6	0
3-3	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	(1)100mm厚6%再生骨料石水泥粉渣垫层 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	610	12.79	7801.9	0
3-4	050201001003	园路碾压	(1)园路碾压，整形 (2)素土压实,压实系数≥93% (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	610	4.67	2848.7	0
3-5	050201003010	园路面层	(1)9厚彩色硅PU (2)包含划线 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	460	255.35	117461	0
3-6	050201003011	园路面层	(1)20厚通体现浇EPDM安全地垫(透气型),颜色详铺装平面图 (2)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	150	84	12600	0
4		海绵城市					304557.0	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-园建部分　　第 17 页，共 17 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1	040501005007	塑料管	(1)安装部位:室外 (2)材质、规格:穿孔盲板管DN300 (3)连接方式:综合考虑 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	m	100	95.64	9564	0
4-2	040501005008	塑料管	(1)安装部位:室外 (2)材质、规格:穿孔盲板管DN200 (3)连接方式:综合考虑 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 (5)其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求	m	50	80.39	4019.5	0
4-3	050101003001	栽植土回填	(1)回填土质要求:生物过滤介质（60%改良种植土、20%椰糠、20%中砂并添加一定的营养剂） (2)取土运距:投标人自行综合考虑 (3)回填厚度:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	700	379.49	265643	0
4-4	040202010001	碎石	(1)150厚碎石(粒径20-40) (2)300g/㎡透水土工布 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	450	56.29	25330.5	0
合计							10981708.86	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-园建部分
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 园林建筑(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					296121.21
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	296121.21
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	252194.37
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	43926.84
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3	100	0
1-13-1	13.1	支撑		项		100	0
1-13-2	13.2	环绕		项		100	0
1-13-3	13.3	假植		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							296121.21

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-园建部分　　第 1 页，共 1 页
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-园建部分
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-园建部分
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-园建部分
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	1015004.71
合计					1015004.71

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-园建部分
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包-园建部分　　标段： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	010102007025	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.61	7.16	536.86	473.66	16.4361	0.0716	5.3686	4.7366
120001-186+120001-187*4	装载机装运土方 运距L（m） L≤20(实际运距:100m)	1000m3	0.001	982.13	0	4217.99	561.31	0.98213	0	4.21799	0.56131
小计								17.41823	0.0716	9.58659	5.29791
清单项目综合单价											32.37433000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.540999	1.3889	17.42		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=1.5	台班	0.00516	817.44	4.22		
		履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1191.3	3.67		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	551.75	1.7		

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-37+040103-38*1换	细粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=30(实际厚度:40mm) ˉ 沥青混凝土 细粒式 AC-10	100m2	0.01	239.4	4095.63	424.62	298.47	2.394	40.9563	4.2462	2.9847
小计								2.394	40.9563	4.2462	2.9847
清单项目综合单价											50.58120000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.5382	1.3889	0.75		
		技工人工费	元	1.205269	1.3661	1.65		
	材料	沥青混凝土 细粒式AC-10	m3	0.0404	995.12	40.2		
		柴油	kg	0.04	8.7	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4055	1	0.41		
	机械	沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8	台班	0.000587	1351.79	0.79		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.000587	712.23	0.42		
		振动压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.001415	1046.57	1.48		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001185	1313.06	1.56		

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-33+040103-34*2换	中粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=40(实际厚度:60mm) ˉ 沥青混凝土 中粒式 AC-16	100m2	0.01	254.57	5859.83	387.68	388.06	2.5457	58.5983	3.8768	3.8806
小计								2.5457	58.5983	3.8768	3.8806
清单项目综合单价											68.90140000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.572838	1.3889	0.8		
		技工人工费	元	1.281066	1.3661	1.75		
	材料	沥青混凝土 中粒式AC-16	m3	0.0606	948.78	57.5		
		柴油	kg	0.06	8.7	0.52		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5802	1	0.58		
	机械	沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8	台班	0.000552	1351.79	0.75		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.000552	712.23	0.39		
		振动压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.001231	1046.57	1.29		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001104	1313.06	1.45		

项目编码	040203003001	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-15换	沥青层 乳化沥青粘层 0.3kg/m2 ˉ 乳化沥青	100m2	0.01	3.92	197.36	4.45	11.22	0.0392	1.9736	0.0445	0.1122
小计								0.0392	1.9736	0.0445	0.1122
清单项目综合单价											2.16950000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.008694	1.3889	0.01		
		技工人工费	元	0.019803	1.3661	0.03		
	材料	乳化沥青	kg	0.63036	3.1	1.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0195	1	0.02		
	机械	汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L） C=4000	台班	0.000058	773.96	0.04		

项目编码	040203003002	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-13换	半刚性基层 乳化沥青透层 0.7kg/m2 ˉ 乳化沥青	100m2	0.01	6.18	424.01	16	23.98	0.0618	4.2401	0.16	0.2398
小计								0.0618	4.2401	0.16	0.2398
清单项目综合单价											4.70170000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.014375	1.3889	0.02		
		技工人工费	元	0.030625	1.3661	0.04		
	材料	乳化沥青	kg	1.26	3.1	3.91		
		石屑 0～5mm	m3	0.00255	114.56	0.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.042	1	0.04		
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.000161	551.75	0.09		
		汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L） C=4000	台班	0.000092	773.96	0.07		

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040102-27换	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200 ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2356.09	8219.88	28.5	1036.5	23.5609	82.1988	0.285	10.365
040103-45换	路面钢筋制作、安装 钢筋网	t	0.00617	1715.51	3443.45	32.41	628.44	10.5846967	21.2460865	0.1999697	3.8774748
小计								34.1455967	103.4448865	0.4849697	14.2424748
清单项目综合单价											152.31792770

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.708862	1.3889	10.71		
		技工人工费	元	17.15743	1.3661	23.44		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.02468	4.6	0.11		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～Φ10盘卷	t	0.006324	3323.89	21.02		
		铁件(综合)	kg	0.05909	6.16	0.36		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm～Φ4mm	kg	0.001049	5.49	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	材料	松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07		
		脱模剂	kg	0.01	7.43	0.07		
		水	m3	0.2678	4.62	1.24		
		钢模板	kg	0.0716	5.31	0.38		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.202	394.39	79.67		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.514592	1	0.51		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.023	12.39	0.28		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.000873	36.87	0.03		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.000873	21.89	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.000873	170.34	0.15		

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040102-27换	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200 ~ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2356.09	8219.88	28.5	1036.5	23.5609	82.1988	0.285	10.365
小计								23.5609	82.1988	0.285	10.365
清单项目综合单价								116.40970000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.390614	1.3889	7.49		
		技工人工费	元	11.766248	1.3661	16.07		
	材料	铁件(综合)	kg	0.05909	6.16	0.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07		
		脱模剂	kg	0.01	7.43	0.07		
		水	m3	0.2678	4.62	1.24		
		钢模板	kg	0.0716	5.31	0.38		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.202	394.39	79.67		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4089	1	0.41		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.023	12.39	0.28		

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎(砾)石	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040102-1+040102-2*5换	机械摊铺石粉渣垫层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:200mm)	100m2	0.01	582.02	6728.97	333.59	514.3	5.8202	67.2897	3.3359	5.143
小计								5.8202	67.2897	3.3359	5.143
清单项目综合单价								81.58880000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.71967	1.3889	3.78		
		技工人工费	元	1.495449	1.3661	2.04		
	材料	再生骨料石水泥粉渣垫层	m3	0.268	247.79	66.41		
		水	m3	0.0467	4.62	0.22		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6662	1	0.67		
	机械	平地机 功率P（kW） P=90	台班	0.00138	1005.09	1.39		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.000437	551.75	0.24		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001656	830.92	1.38		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00046	721.2	0.33		

项目编码	050201001001	项目名称	园路碾压	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050009-2	园路路床整理 机械碾压	100m2	0.01	351.86	0	21.37	94.64	3.5186	0	0.2137	0.9464
小计								3.5186	0	0.2137	0.9464
清单项目综合单价								4.67870000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.65865	1.3889	2.3		
		技工人工费	元	0.8893	1.3661	1.21		
	材料							
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.0003	712.23	0.21		

项目编码	080307002001	项目名称	施工缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-52换	缩缝 切缝机切缝 缝宽6mm 缝深H(mm) H=50	100m	0.01	298.31	266.61	18.67	93.61	2.9831	2.6661	0.1867	0.9361
040103-56换	PG道路嵌缝胶灌缝	100m	0.002	253.55	219.84	0	78.09	0.5071	0.43968	0	0.15618
小计								3.4902	3.10578	0.1867	1.09228
清单项目综合单价								7.87496000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.787998	1.3889	1.09		
		技工人工费	元	1.75369	1.3661	2.4		
	材料	PG道路嵌缝胶	kg	0.03906	11.09	0.43		
		切缝机刀片	片	0.0044	486.73	2.14		
		水	m3	0.105	4.62	0.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0459	1	0.05		
	机械	混凝土路面切缝机	台班	0.007188	25.97	0.19		

项目编码	010505001003	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3115.6	1338.61	37.83	894.08	31.156	13.3861	0.3783	8.9408
小计								31.156	13.3861	0.3783	8.9408
清单项目综合单价								53.86120000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.65838	1.3889	5.08		
		技工人工费	元	19.08713	1.3661	26.07		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.0656	5.35	0.35		
		铁钉（综合）	kg	0.1973	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00325	1685.84	5.48		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2625	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.015	25.22	0.38		

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040102-27换	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200 ~ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2356.09	8219.88	28.5	1036.5	23.5609	82.1988	0.285	10.365
小计								23.5609	82.1988	0.285	10.365
清单项目综合单价								116.40970000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	5.390614	1.3889	7.49		
		技工人工费	元	11.766248	1.3661	16.07		
	材料	铁件(综合)	kg	0.05909	6.16	0.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07		
		脱模剂	kg	0.01	7.43	0.07		
		水	m3	0.2678	4.62	1.24		
		钢模板	kg	0.0716	5.31	0.38		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.202	394.39	79.67		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4089	1	0.41		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.023	12.39	0.28		

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040102-27+040102-28*15换	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:350mm) * (商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	3202.6	14532.18	49.87	1577.64	32.026	145.3218	0.4987	15.7764
小计								32.026	145.3218	0.4987	15.7764

清单项目综合单价 193.62290000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.312264	1.3889	10.16		
		技工人工费	元	16.009058	1.3661	21.87		
	材料	铁件(综合)	kg	0.05909	6.16	0.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07		
		脱模剂	kg	0.0175	7.43	0.13		
		水	m3	0.41615	4.62	1.92		
		钢模板	kg	0.1253	5.31	0.67		
		(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.3535	400.14	141.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.723	1	0.72		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.04025	12.39	0.5		

项目编码	040202015002	项目名称	水泥稳定碎(砾)石	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040102-13+040102-14*5换	机械摊铺水泥稳定石粉渣基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:200mm) * 再生骨料石水泥粉渣垫层	100m2	0.01	143.63	5087.02	408.83	321.57	1.4363	50.8702	4.0883	3.2157
小计								1.4363	50.8702	4.0883	3.2157

清单项目综合单价 59.61050000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.46337	1.3889	0.64		
		技工人工费	元	0.580244	1.3661	0.79		
	材料	再生骨料石水泥粉渣垫层	m3	0.204	247.79	50.55		
		水	m3	0.0147	4.62	0.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2531	1	0.25		
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.000759	830.92	0.63		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001173	1313.06	1.54		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8	台班	0.001173	1351.79	1.59		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00046	721.2	0.33		

项目编码	010506002108	项目名称	顶板边缘处加固	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	378.81	3294.73	8.07	265.55	378.81	3294.73	8.07	265.55
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	815.75	87.33	83.47	226.2	815.75	87.33	83.47	226.2
小计								1194.56	3382.06	91.54	491.75

清单项目综合单价 5159.91000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3661	1038.36		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	t	1.025	3166.37	3245.53		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.98	1	49.98		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	36.87	3.69		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	21.89	4.38		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	170.34	83.47		

项目编码	080307002002	项目名称	施工缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-52换	缩缝 切缝机切缝 缝宽6mm 缝深H(mm) H=50	100m	0.01	298.31	266.61	18.67	93.61	2.9831	2.6661	0.1867	0.9361
040103-56换	PG道路嵌缝胶灌缝	100m	0.002	253.55	219.84	0	78.09	0.5071	0.43968	0	0.15618
小计								3.4902	3.10578	0.1867	1.09228

清单项目综合单价 7.87496000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.787998	1.3889	1.09		
		技工人工费	元	1.75369	1.3661	2.4		
	材料	PG道路嵌缝胶	kg	0.03906	11.09	0.43		
		切缝机刀片	片	0.0044	486.73	2.14		
		水	m3	0.105	4.62	0.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0459	1	0.05		
	机械	混凝土路面切缝机	台班	0.007188	25.97	0.19		

项目编码	010505001004	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3115.6	1338.61	37.83	894.08	31.156	13.3861	0.3783	8.9408
小计								31.156	13.3861	0.3783	8.9408

清单项目综合单价 53.86120000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.65838	1.3889	5.08		
		技工人工费	元	19.08713	1.3661	26.07		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.0656	5.35	0.35		
		铁钉（综合）	kg	0.1973	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00325	1685.84	5.48		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2625	1	0.26		

工程量清单综合单价分析表

	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500	台班	0.015	25.22	0.38		
项目编码	040203007005	项目名称	水泥混凝土		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040102-27+040102-28*(-10)换	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	1791.75	3932.38	14.25	671.77	17.9175	39.3238	0.1425	6.7177
小计								17.9175	39.3238	0.1425	6.7177
清单项目综合单价											64.10150000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.109514	1.3889	5.71		
		技工人工费	元	8.937708	1.3661	12.21		
	材料	铁件(综合)	kg	0.05909	6.16	0.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07		
		脱模剂	kg	0.005	7.43	0.04		
		水	m3	0.1689	4.62	0.78		
		钢模板	kg	0.0358	5.31	0.19		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101	373.16	37.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1956	1	0.2		
	机械	混凝土振动器　平板式	台班	0.0115	12.39	0.14		
项目编码	040202015003	项目名称	水泥稳定碎(砾)石		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040102-13+040102-14*(-5)换	机械摊铺水泥稳定石粉渣基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	90.05	877.65	226.94	83.92	0.9005	8.7765	2.2694	0.8392
小计								0.9005	8.7765	2.2694	0.8392
清单项目综合单价											12.78560000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.29064	1.3889	0.4		
		技工人工费	元	0.363699	1.3661	0.5		
	材料	6%再生骨料石水泥粉渣垫层	m3	0.102	84.95	8.66		
		水	m3	0.0147	4.62	0.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0437	1	0.04		
	机械	振动压路机　工作质量M(t) M=15	台班	0.000598	1313.06	0.79		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8	台班	0.000598	1351.79	0.81		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.000414	830.92	0.34		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00046	721.2	0.33		
项目编码	050201001002	项目名称	园路碾压		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050009-2	园路路床整理 机械碾压	100m2	0.01	351.86	0	21.37	94.64	3.5186	0	0.2137	0.9464
小计								3.5186	0	0.2137	0.9464
清单项目综合单价											4.67870000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.65865	1.3889	2.3		
		技工人工费	元	0.8893	1.3661	1.21		
	材料							
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.0003	712.23	0.21		
项目编码	080307002003	项目名称	施工缝		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-52换	缩缝 切缝机切缝 缝宽6mm 缝深H(mm) H=50	100m	0.01	298.31	266.61	18.67	93.61	2.9831	2.6661	0.1867	0.9361
040103-56换	PG道路嵌缝胶灌缝	100m	0.002	253.55	219.84	0	78.09	0.5071	0.43968	0	0.15618
小计								3.4902	3.10578	0.1867	1.09228
清单项目综合单价											7.87496000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.787998	1.3889	1.09		
		技工人工费	元	1.75369	1.3661	2.4		
	材料	PG道路嵌缝胶	kg	0.03906	11.09	0.43		
		切缝机刀片	片	0.0044	486.73	2.14		
		水	m3	0.105	4.62	0.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0459	1	0.05		
	机械	混凝土路面切缝机	台班	0.007188	25.97	0.19		
项目编码	010505001005	项目名称	垫层模板		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3115.6	1338.61	37.83	894.08	31.156	13.3861	0.3783	8.9408
小计								31.156	13.3861	0.3783	8.9408
清单项目综合单价											53.86120000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.65838	1.3889	5.08		
		技工人工费	元	19.08713	1.3661	26.07		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.0656	5.35	0.35		
		铁钉（综合）	kg	0.1973	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00325	1685.84	5.48		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2625	1	0.26		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500	台班	0.015	25.22	0.38		
项目编码	050201003001	项目名称	园路面层		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-44换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10	100m2	0.01	5078.45	6840.14	0	1685.87	50.7845	68.4014	0	16.8587
小计								50.7845	68.4014	0	16.8587
清单项目综合单价											136.04460000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.45706	1.3889	7.58		
		技工人工费	元	10.646241	1.3661	14.54		
		高级技工人工费	元	20.80983	1.3773	28.66		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00097	920.35	0.89		
		水	m3	0.025129	4.62	0.12		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.029643	333.85	9.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0274	1	0.03		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	050201003002	项目名称	园路面层		计量单位		m2			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-44换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10 ~ 18厚仿烧面福鼎黑石英砖	100m2	0.01	5078.45	6567.19	0	1672.22	50.7845	65.6719	0	16.7222
小计								50.7845	65.6719	0	16.7222
清单项目综合单价											133.17860000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.45706		1.3889	7.58		
		技工人工费			元	10.646241		1.3661	14.54		
		高级技工人工费			元	20.80983		1.3773	28.66		
	材料	石料切割锯片			片	0.00287		16.11	0.05		
		白水泥			t	0.00097		920.35	0.89		
		水			m3	0.025129		4.62	0.12		
		湿拌地面砂浆 M15			m3	0.029643		333.85	9.9		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0274		1	0.03		
	机械										
项目编码	050201003003	项目名称	园路面层		计量单位		m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-44换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10	100m2	0.01	5078.45	7296.43	0	1708.69	50.7845	72.9643	0	17.0869
小计								50.7845	72.9643	0	17.0869
清单项目综合单价											140.83570000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.45706		1.3889	7.58		
		技工人工费			元	10.646241		1.3661	14.54		
		高级技工人工费			元	20.80983		1.3773	28.66		
	材料	石料切割锯片			片	0.00287		16.11	0.05		
		白水泥			t	0.00097		920.35	0.89		
		水			m3	0.025129		4.62	0.12		
		湿拌地面砂浆 M15			m3	0.029643		333.85	9.9		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0274		1	0.03		
	机械										
项目编码	050201003004	项目名称	园路面层		计量单位		m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-44换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10	100m2	0.01	5078.45	9119.53	0	1799.84	50.7845	91.1953	0	17.9984
小计								50.7845	91.1953	0	17.9984
清单项目综合单价											159.97820000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.45706		1.3889	7.58		
		技工人工费			元	10.646241		1.3661	14.54		
		高级技工人工费			元	20.80983		1.3773	28.66		
	材料	石料切割锯片			片	0.00287		16.11	0.05		
		白水泥			t	0.00097		920.35	0.89		
		水			m3	0.025129		4.62	0.12		
		湿拌地面砂浆 M15			m3	0.029643		333.85	9.9		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0274		1	0.03		
	机械										
项目编码	050201003005	项目名称	园路面层		计量单位		m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-44换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10	100m2	0.01	5078.45	8663.24	0	1777.03	50.7845	86.6324	0	17.7703
小计								50.7845	86.6324	0	17.7703
清单项目综合单价											155.18720000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.45706		1.3889	7.58		
		技工人工费			元	10.646241		1.3661	14.54		
		高级技工人工费			元	20.80983		1.3773	28.66		
	材料	石料切割锯片			片	0.00287		16.11	0.05		
		白水泥			t	0.00097		920.35	0.89		
		水			m3	0.025129		4.62	0.12		
		湿拌地面砂浆 M15			m3	0.029643		333.85	9.9		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0274		1	0.03		
	机械										
项目编码	050201003006	项目名称	园路面层		计量单位		m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-44换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10	100m2	0.01	5078.45	9666.46	0	1827.19	50.7845	96.6646	0	18.2719
小计								50.7845	96.6646	0	18.2719
清单项目综合单价											165.72100000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.45706		1.3889	7.58		
		技工人工费			元	10.646241		1.3661	14.54		
		高级技工人工费			元	20.80983		1.3773	28.66		
	材料	石料切割锯片			片	0.00287		16.11	0.05		
		白水泥			t	0.00097		920.35	0.89		
		水			m3	0.025129		4.62	0.12		
		湿拌地面砂浆 M15			m3	0.029643		333.85	9.9		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0274		1	0.03		
	机械										
项目编码	050201009001	项目名称	植草砖(格)地面		计量单位		m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050004-21	植草格铺设	10m2	0.1	180.79	520.75	0	73.87	18.079	52.075	0	7.387
020002-1换	砂垫层	10m3	0.01	453.99	1181.92	3.36	179.47	4.5399	11.8192	0.0336	1.7947
040102-3+040102-4*5换	机械摊铺级配碎石垫层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:200mm)	100m2	0.01	633.37	3670.68	402.77	379.92	6.3337	36.7068	4.0277	3.7992
小计								28.9526	100.601	4.0613	12.9809
清单项目综合单价											146.59580000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	8.375393	1.3889	11.63		
		技工人工费	元	12.21492	1.3661	16.69		
		高级技工人工费	元	0.46015	1.3773	0.63		
	材料	粗砂	m3	0.020301	232.04	4.71		
		中砂	m3	0.0312	179.61	5.6		
		细沙	m3	0.030597	179.61	5.5		
		碎石 5mm～25mm	m3	0.0928	141.75	13.15		
		碎石 20mm～40mm	m3	0.062	168.93	10.47		
		石屑 0～5mm	m3	0.1104	114.56	12.65		
		种植土	m3	0.052501	27.52	1.44		
		水	m3	0.0447	4.62	0.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4009	1	0.4		
	机械	平地机 功率P（kW） P=90	台班	0.001748	1005.09	1.76		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00038	551.75	0.21		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.002082	830.92	1.73		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.0016	21	0.03		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00046	721.2	0.33		

项目编码	050201003007	项目名称	园路面层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050004-16	透水砖 砂浆铺设	10m2	0.1	428.03	999.9	0	163.26	42.803	99.99	0	16.326
小计								42.803	99.99	0	16.326
清单项目综合单价								159.11900000			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.9932	1.3889	5.55		
		技工人工费	元	27.2724	1.3661	37.26		
	材料	水	m3	0.0294	4.62	0.14		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0312	333.85	10.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.053	1	0.05		
	机械							

项目编码	050201003008	项目名称	园路面层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050004-16	透水砖 砂浆铺设 600x300x60厚透水砖(水泥基底透水砖)	10m2	0.1	428.03	642.36	0	145.38	42.803	64.236	0	14.538
小计								42.803	64.236	0	14.538
清单项目综合单价								121.57700000			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.9932	1.3889	5.55		
		技工人工费	元	27.2724	1.3661	37.26		
	材料	湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0312	333.85	10.42		
		水	m3	0.0294	4.62	0.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.053	1	0.05		
	机械							

项目编码	050201006001	项目名称	硬质地面面层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050004-8	彩色沥青混凝土路面 厚度T（cm） T=4	10m2	0.1	241.41	1371.5	48.73	135.94	24.141	137.15	4.873	13.594
小计								24.141	137.15	4.873	13.594
清单项目综合单价								179.75800000			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.1121	1.3889	4.32		
		技工人工费	元	14.508	1.3661	19.82		
	材料	彩色沥青混凝土	m3	0.042	3185.84	133.81		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.345	1	3.35		
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.0058	522.86	3.03		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=4	台班	0.0019	968.48	1.84		

项目编码	050201003009	项目名称	园路面层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-78换	楼地面防静电地板安装 金属板 1200x1200x8mm 304拉槽不锈钢地板地板(含支架横梁)50x5不锈钢扁通龙骨@600	100m2	0.01	7089.59	111597.2	0	7455.91	70.8959	1115.972	0	74.5591
小计								70.8959	1115.972	0	74.5591
清单项目综合单价								1261.42700000			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.35909	1.3889	10.22		
		技工人工费	元	16.12439	1.3661	22.03		
		高级技工人工费	元	28.06024	1.3773	38.65		
	材料	1200x1200x8mm 304拉槽不锈钢地板地板(含支架横梁)50x5不锈钢扁通龙骨@600	m2	1.05	1060.18	1113.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.783	1	2.78		
	机械							

项目编码	011502001012	项目名称	成品装饰线条	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050004-26	金属收边条（线条） 5厚拉丝面不锈钢板	m	1	8.88	50.44	0	4.88	8.88	50.44	0	4.88
小计								8.88	50.44	0	4.88
清单项目综合单价								64.20000000			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.763	1.3889	1.06		
		技工人工费	元	5.724	1.3661	7.82		
	材料	膨胀螺栓 M8mm	套	2	0.4	0.8		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.004	1	0		
	机械							

项目编码	011107002001	项目名称	石材台阶	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-108换	台阶石材面层 水泥砂浆粘贴	100m2	0.01	10453.38	47904.15	0	5161.38	104.5338	479.0415	0	51.6138
小计								104.5338	479.0415	0	51.6138
清单项目综合单价								635.18910000			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.18567	1.3889	15.54		
		技工人工费	元	22.147572	1.3661	30.26		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费		元	42.65028	1.3773	58.74		
	材料	湿拌地面砂浆 M15		m3	0.0444	333.85	14.82		
		石料切割锯片		片	0.0224	16.11	0.36		
		白水泥		t	0.00151	920.35	1.39		
		水		m3	0.02522	4.62	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0417	1	0.04		
	机械								

项目编码	011203001003	项目名称	石材墙、柱面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-58	挂贴石材 外墙	100m2	0.01	10465	15228.05	26.33	3532.53	104.65	152.2805	0.2633	35.3253
小计								104.65	152.2805	0.2633	35.3253

清单项目综合单价 292.51910000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.86406	1.3889	15.09		
		技工人工费	元	23.79964	1.3661	32.51		
		高级技工人工费	元	41.42034	1.3773	57.05		
	材料	圆钢(HPB300) Φ10mm以外	kg	1.0765	4.17	4.49		
		铁件(综合)	kg	0.3487	6.16	2.15		
		膨胀螺栓(综合)	套	5.2887	1.11	5.87		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.0151	7.63	0.12		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0515	337.29	17.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.15	1	0.15		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.0015	175.52	0.26		

项目编码	010501001003	项目名称	基础垫层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.015	640.29	3834.83	128.64	370.36	9.60435	57.52245	1.9296	5.5554
小计								9.60435	57.52245	1.9296	5.5554

清单项目综合单价 74.61180000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.459695	1.3889	2.03		
		技工人工费	元	5.5464	1.3661	7.58		
	材料	水	m3	0.03	4.62	0.14		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1515	373.16	56.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.85005	1	0.85		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.00585	309.57	1.81		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.0117	10.14	0.12		

项目编码	010501001004	项目名称	基础垫层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.015	640.29	4052.47	128.64	381.25	9.60435	60.78705	1.9296	5.71875
小计								9.60435	60.78705	1.9296	5.71875

清单项目综合单价 78.03975000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.459695	1.3889	2.03		
		技工人工费	元	5.5464	1.3661	7.58		
	材料	普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.1515	394.39	59.75		
		水	m3	0.03	4.62	0.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.89835	1	0.9		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.00585	309.57	1.81		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.0117	10.14	0.12		

项目编码	010505018001	项目名称	台阶模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-48	台阶 木模板	100m2	0.01	9114.77	1801.88	5.04	2502.4	91.1477	18.0188	0.0504	25.024
小计								91.1477	18.0188	0.0504	25.024

清单项目综合单价 134.24090000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.0467	1.3889	8.4		
		技工人工费	元	60.57349	1.3661	82.75		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.5476	5.64	3.09		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00283	1685.84	4.77		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3533	1	0.35		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.002	25.22	0.05		

项目编码	011107002002	项目名称	台阶垫层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040102-13+040102-14*5换	机械摊铺水泥稳定石粉渣基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:200mm)	100m2	0.01	143.63	1748.47	408.83	154.64	1.4363	17.4847	4.0883	1.5464
小计								1.4363	17.4847	4.0883	1.5464

清单项目综合单价 24.55570000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.46337	1.3889	0.64		
		技工人工费	元	0.580244	1.3661	0.79		
	材料	6%再生骨料石水泥粉渣垫层	m3	0.204	84.95	17.33		
		水	m3	0.0147	4.62	0.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.087	1	0.09		
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.000759	830.92	0.63		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001173	1313.06	1.54		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t） M=8	台班	0.001173	1351.79	1.59		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00046	721.2	0.33		

项目编码	050201011001	项目名称	路牙铺设	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040104-43换	路缘石安砌 石质平缘石	100m	0.01	1328.89	10026.3	5.53	853.36	13.2889	100.263	0.0553	8.5336
040104-34换	路缘石垫层 人工铺装混凝土垫层（基座）	m3	0.032	178.32	412.6	0	67.82	5.70624	13.2032	0	2.17024
040503-49换	小型构件 木模板	100m2	0.0015	7566.43	3180.78	0	2161.27	11.349645	4.77117	0	3.241905
040104-33换	路缘石垫层 人工铺装石粉渣垫层	m3	0.03	177.54	100.94	0	52.03	5.3262	3.0282	0	1.5609
小计								35.670985	121.26557	0.0553	15.506645

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价							172.49850000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.825251	1.3889	12.26		
		技工人工费	元	17.138966	1.3661	23.41		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0001	329.15	0.03		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0062	333.85	2.07		
		钢钉(综合)	kg	0.114135	4.87	0.56		
		石料切割锯片	片	0.0042	57.52	0.24		
		6%再生骨料水稳石粉渣垫层	m3	0.0384	77.43	2.97		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.001262	1685.84	2.13		
		嵌缝料	kg	0.015	1.46	0.02		
		脱模剂	kg	0.015	7.43	0.11		
		水	m3	0.0118	4.62	0.05		
		覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.047031	58.41	2.75		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03264	373.16	12.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.243095	1	0.24		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00204	27.11	0.06		

项目编码	050201011002	项目名称	路牙铺设	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040104-39换	路缘石安砌 石质立缘石 单件体积V（m3）V≤0.018	100m	0.01	2572.16	10734.93	5.53	1217.78	25.7216	107.3493	0.0553	12.1778
040104-34换	路缘石垫层 人工铺装混凝土垫层（基座）	m3	0.04	178.32	412.6	0	67.82	7.1328	16.504	0	2.7128
040503-49换	小型构件 木模板	100m2	0.003	7566.43	3180.78	0	2161.27	22.69929	9.54234	0	6.48381
040104-33换	路缘石垫层 人工铺装石粉渣垫层 ` 6%再生骨料水稳石粉渣垫层	m3	0.033	177.54	100.94	0	52.03	5.85882	3.33102	0	1.71699
050009-2	园路路床整理 机械碾压	100m2	0.0033	351.86	0	21.37	94.64	1.161138	0	0.070521	0.312312
小计								62.573648	136.72666	0.125821	23.403712

清单项目综合单价							222.82984100	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.072633	1.3889	19.55		
		技工人工费	元	31.497039	1.3661	43.03		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0005	329.15	0.16		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0082	333.85	2.74		
		钢钉(综合)	kg	0.22827	4.87	1.11		
		石料切割锯片	片	0.0042	57.52	0.24		
		6%再生骨料水稳石粉渣垫层	m3	0.04224	77.43	3.27		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00214	1685.84	3.61		
		嵌缝料	kg	0.03	1.46	0.04		
		脱模剂	kg	0.03	7.43	0.22		
		水	m3	0.01394	4.62	0.06		
		覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm	张	0.094062	58.41	5.49		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0408	373.16	15.22		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.35333	1	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00204	27.11	0.06		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.000099	712.23	0.07		

项目编码	020510004001	项目名称	坐凳面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-58	挂贴石材 外墙	100m2	0.01	10465	10761.97	26.33	3309.22	104.65	107.6197	0.2633	33.0922
小计								104.65	107.6197	0.2633	33.0922

清单项目综合单价							245.62520000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.86406	1.3889	15.09		
		技工人工费	元	23.79964	1.3661	32.51		
		高级技工人工费	元	41.42034	1.3773	57.05		
	材料	圆钢(HPB300) Φ10mm以外	kg	1.0765	4.17	4.49		
		铁件(综合)	kg	0.3487	6.16	2.15		
		膨胀螺栓(综合)	套	5.2887	1.11	5.87		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.0151	7.63	0.12		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0515	337.29	17.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.15	1	0.15		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.0015	175.52	0.26		

项目编码	010501001005	项目名称	基础垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.1	640.29	3698.49	128.64	363.55	64.029	369.849	12.864	36.355
小计								64.029	369.849	12.864	36.355

清单项目综合单价							483.09700000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.7313	1.3889	13.52		
		技工人工费	元	36.976	1.3661	50.51		
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	359.86	363.46		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.466	1	5.47		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	309.57	12.07		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.078	10.14	0.79		

项目编码	010505001006	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3115.6	1338.61	37.83	894.08	31.156	13.3861	0.3783	8.9408
小计								31.156	13.3861	0.3783	8.9408

清单项目综合单价							53.86120000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.65838	1.3889	5.08		
		技工人工费	元	19.08713	1.3661	26.07		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.0656	5.35	0.35		
		铁钉（综合）	kg	0.1973	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00325	1685.84	5.48		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2625	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.015	25.22	0.38		

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-2换	实心砖基础 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	2392.2	2512.69	0	758.66	239.22	251.269	0	75.866
小计								239.22	251.269	0	75.866
清单项目综合单价								566.35500000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	46.3312	1.3889	64.35		
		技工人工费	元	128.0077	1.3661	174.87		
	材料	再生骨料砖	千块	0.5286	320.64	169.49		
		水	m3	0.053	4.62	0.24		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.2368	313.41	74.22		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.319	1	7.32		
	机械							

项目编码	010903003010	项目名称	墙面砂浆防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	3671.06	791.66	0	1011.01	36.7106	7.9166	0	10.1101
小计								36.7106	7.9166	0	10.1101
清单项目综合单价											54.73730000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.98677	1.3889	5.54		
		技工人工费	元	7.500327	1.3661	10.25		
		高级技工人工费	元	15.1944	1.3773	20.93		
	材料	水	m3	0.00284	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0232	337.29	7.83		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0784	1	0.08		
	机械							

项目编码	050201008001	项目名称	栗色平面板竹木	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050004-31换	木栈道 面层 Lx137x30厚栗色户外防霉竹木	10m2	0.1	867.21	2612.11	0	360.09	86.721	261.211	0	36.009
050004-33	木栈道 钢龙骨	t	0.02	3451.28	3765.57	103.77	1108.97	69.0256	75.3114	2.0754	22.1794
小计								155.7466	336.5224	2.0754	58.1884
清单项目综合单价											552.53280000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.21012	1.3889	15.57		
		技工人工费	元	102.61082	1.3661	140.18		
	材料	型钢(综合)	t	0.0204	3628.32	74.02		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.00736	6.37	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.02208	17.33	0.38		
		乙炔气	m3	0.00736	16.11	0.12		
		不锈钢钉 M4mm×16mm	kg	0.33	30.97	10.22		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7966	1	0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.012	172.95	2.08		

项目编码	050201008002	项目名称	栗色小沟槽竹木	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050004-31换	木栈道 面层 Lx137x18厚栗色户外防霉竹木	10m2	0.1	867.21	1817.74	0	320.37	86.721	181.774	0	32.037
050004-33	木栈道 钢龙骨	t	0.02	3451.28	3765.57	103.77	1108.97	69.0256	75.3114	2.0754	22.1794
小计								155.7466	257.0854	2.0754	54.2164
清单项目综合单价											469.12380000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.21012	1.3889	15.57		
		技工人工费	元	102.61082	1.3661	140.18		
	材料	型钢(综合)	t	0.0204	3628.32	74.02		
		不锈钢钉 M4mm×16mm	kg	0.33	30.97	10.22		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.00736	6.37	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.02208	17.33	0.38		
		乙炔气	m3	0.00736	16.11	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7966	1	0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.012	172.95	2.08		

项目编码	011203003013	项目名称	块料墙、柱面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-82换	水泥砂浆粘贴陶瓷面砖 密缝 单块面积S(m2) 0.06＜S≤0.2 外墙	100m2	0.01	5899.44	17391.32	0	2430.68	58.9944	173.9132	0	24.3068
小计								58.9944	173.9132	0	24.3068
清单项目综合单价											257.21440000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.1228	1.3889	8.5		
		技工人工费	元	13.4156	1.3661	18.33		
		高级技工人工费	元	23.35243	1.3773	32.16		
	材料	白水泥	t	0.00206	920.35	1.9		
		水	m3	0.0022	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0051	337.29	1.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0181	1	0.02		
	机械							

项目编码	011207002001	项目名称	充电位隔火墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-295换	型钢结构骨架	t	0.012552	4301.99	6326.5	758.42	1508.92	53.99857848	79.410228	9.51968784	18.93996384
020003-227换	金属装饰板 墙面 （圆弧形、锯齿形等不规则镶贴块料面层、饰面板、隔断:人工*1.15材料*1.05）1.5厚热镀锌钢板	100m2	0.01	5858.2	8061.51	0	1953.28	58.582	80.6151	0	19.5328
020005-89+020005-90*(-2)换	金属面 氟碳面漆 厚度d(μm) d=80(实际厚度(μm):60)	100m2	0.02	4676.91	2994.86	222.96	1403.28	93.5382	59.8972	4.4592	28.0656
010002-137	预埋铁件 制作、安装	t	0.005279	3114.9	6906.34	747.79	1223.02	16.4435571	36.4536685	3.94758341	6.45632258
小计								222.5623356	256.3810969	17.92647125	72.99468642
清单项目综合单价											569.86459011

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.998161	1.3889	30.55		
		技工人工费	元	60.380197	1.3661	82.49		
		高级技工人工费	元	79.517536	1.3773	109.52		
		氟碳金属面漆	kg	0.51968	106.19	55.18		
		氧气(工业用)	m3	0.066522	17.33	1.15		
		乙炔气	m3	0.026358	13.01	0.34		
		热镀锌钢材Q235B	kg	13.304399	4.81	63.99		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.283785	4.87	1.38		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	0.646054	3.98	2.57		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	0.646054	0.05	0.03		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.190029	7.63	1.45		
		铁件（综合）	kg	5.595308	6.16	34.47		
		氟碳漆稀释剂	kg	0.2586	15.93	4.12		
		橡胶密封条	m	2.62395	1.77	4.64		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.0714	8.85	0.63		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	6.622406	2.21	14.64		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.263578	7.63	2.01		
		玻璃胶 300mL	支	0.03275	10.62	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.372882	1	2.37		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.018	247.73	4.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.023173	170.34	3.95		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.054234	175.52	9.52		

项目编码	010502001002	项目名称	独立基础	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-3换	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵	10m3	0.1	607.23	4035.03	74.13	367.73	60.723	403.503	7.413	36.773
小计								60.723	403.503	7.413	36.773
清单项目综合单价								508.41200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	44.4498	1.3661	60.72		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	391.5	395.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.963	1	5.96		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0071	858.1	6.09		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.14	0.91		
		混凝土布料机	台班	0.0071	57.27	0.41		

项目编码	010505002003	项目名称	基础模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-3	基础 木模板	100m2	0.01	4356.41	1320.4	8.07	1219.4	43.5641	13.204	0.0807	12.194
小计								43.5641	13.204	0.0807	12.194
清单项目综合单价								69.04280000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.32067	1.3889	6		
		技工人工费	元	27.49662	1.3661	37.56		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1973	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00208	1685.84	3.51		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.4853	4.42	2.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2589	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0032	25.22	0.08		

项目编码	010506001001	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	378.81	3294.73	8.07	265.55	378.81	3294.73	8.07	265.55
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	815.75	87.33	83.47	226.2	815.75	87.33	83.47	226.2
小计								1194.56	3382.06	91.54	491.75
清单项目综合单价								5159.91000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3661	1038.36		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	1.025	3166.37	3245.53		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.98	1	49.98		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	36.87	3.69		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	21.89	4.38		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	170.34	83.47		

项目编码	011506001001	项目名称	自行车雨棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-295换	型钢结构骨架	t	0.010888	4301.99	6842.93	758.42	1534.74	46.84006712	74.50582184	8.25767696	16.71024912
020004-137	采光天棚、雨棚面板 阳光板	100m2	0.01	7810.73	22438.35	0	3188.79	78.1073	224.3835	0	31.8879
100002-22	墙面板安装 彩色压型钢板	100m2	0.01	2742.24	6237.18	0	1037.51	27.4224	62.3718	0	10.3751
小计								152.3697671	361.2611218	8.25767696	58.97324912
清单项目综合单价								580.86181504			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.655573	1.3889	27.3		
		技工人工费	元	46.89445	1.3661	64.06		
		高级技工人工费	元	44.292182	1.3773	61		
	材料	彩色压型钢板 δ=0.5	m2	1.06	44.25	46.91		
		彩钢密封圈	个	6.5	0.56	3.64		
		自攻螺钉（综合）	套	6.5	0.17	1.11		
		橡皮密封条 20×4	m	1.733	1.58	2.74		
		铝拉铆钉	个	3.5	0.09	0.32		
		硅酮密封胶	L	0.096	73.45	7.05		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.246157	4.87	1.2		
		热镀锌钢材Q235B(氟碳喷涂)	kg	11.540323	5.29	61.05		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	0.560392	3.98	2.23		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	2.647677	2.21	5.85		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	0.560392	0.05	0.03		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.228629	7.63	1.74		
		氧气(工业用)	m3	0.057702	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.022863	13.01	0.3		
		透明有机板 1000mm×600mm×15mm	m2	1.06	199.12	211.07		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.5106	8.85	4.52		
		耐候胶 500mL	支	0.24768	26.55	6.58		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.940112	1	3.94		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.047043	175.52	8.26		

项目编码	050201012001	项目名称	不锈钢线性排水沟	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	不锈钢线性排水沟	m	1	93	362.83	0	42.75	93	362.83	0	42.75
小计								93	362.83	0	42.75
清单项目综合单价								498.58000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	不锈钢线性排水沟 人工费		m	1	93	93		
	材料	不锈钢线性排水沟 材料费		m	1	362.83	362.83		
	机械								
项目编码	050201012002	项目名称	不锈钢格栅盖板			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-2	不锈钢格栅盖板	m	1	166	247.79	0	56.32	166	247.79	0	56.32
小计								166	247.79	0	56.32

清单项目综合单价 470.11000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	不锈钢格栅盖板 人工费	m	1	166	166		
	材料	不锈钢格栅盖板 材料费	m	1	247.79	247.79		
	机械							

项目编码	050201012003	项目名称	仿石沟盖板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-3	仿石沟盖板	m	1	172	115.04	0	51.27	172	115.04	0	51.27
小计								172	115.04	0	51.27

清单项目综合单价 338.31000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	仿石沟盖板 人工费	m	1	172	172		
	材料	仿石沟盖板 材料费	m	1	115.04	115.04		
	机械							

项目编码	011503001005	项目名称	带扶手的栏杆、栏板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形	10m	0.1	1076.39	3068.85	151.68	449.11	107.639	306.885	15.168	44.911
小计								107.639	306.885	15.168	44.911

清单项目综合单价 474.60300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.1869	1.3889	15.54		
		技工人工费	元	24.4876	1.3661	33.45		
		高级技工人工费	元	42.5828	1.3773	58.65		
	材料	钨棒	g	0.7	0.36	0.25		
		不锈钢管栏杆带扶手(成品)	m	1	265.49	265.49		
		氩气	m3	0.35	17.7	6.2		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	13.27	23.89		
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.017	1	6.02		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0865	175.35	15.17		

项目编码	011503004010	项目名称	铁艺栏杆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-42	成品铁栏杆 铁扶手	10m	0.1	768.19	3669.64	49.15	390.27	76.819	366.964	4.915	39.027
010002-137	预埋铁件 制作、安装	t	0.00144	3114.9	6906.34	747.79	1223.02	4.485456	9.9451296	1.0768176	1.7611488
小计								81.304456	376.9091296	5.9918176	40.7881488

清单项目综合单价 504.99355200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.110136	1.3889	11.26		
		技工人工费	元	20.610547	1.3661	28.16		
		高级技工人工费	元	30.4104	1.3773	41.88		
	材料	电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.05184	7.63	0.4		
		铁件（综合）	kg	1.5264	6.16	9.4		
		电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.073	7.97	0.58		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.158966	1	0.16		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.006322	170.34	1.08		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.028	175.52	4.91		

项目编码	011404001009	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-158换	室外墙柱面 真石漆 真石漆	100m2	0.01	5748.38	2803.38	173.41	1673.69	57.4838	28.0338	1.7341	16.7369
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	3671.06	791.66	0	1011.01	36.7106	7.9166	0	10.1101
小计								94.1944	35.9504	1.7341	26.847

清单项目综合单价 158.72590000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.95194	1.3889	13.82		
		技工人工费	元	20.571257	1.3661	28.1		
		高级技工人工费	元	37.95096	1.3773	52.27		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.0232	337.29	7.83		
		真石漆	kg	4.16	4.42	18.39		
		醇酸清漆	kg	0.277	12.83	3.55		
		腻子粉(成品)	kg	2.041	1.59	3.25		
		真石面漆	kg	0.312	7.08	2.21		
		醇酸稀释剂	kg	0.031	11.5	0.36		
		水	m3	0.00379	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.356	1	0.36		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.007	247.73	1.73		

项目编码	040504010002	项目名称	雨水口	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-5	C20素砼雨水口	座	1	909.48	1394.86	0	310.41	909.48	1394.86	0	310.41
小计								909.48	1394.86	0	310.41

清单项目综合单价 2614.75000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	C20素砼雨水口 人工费	座	1	909.48	909.48		
	材料	C20素砼雨水口 材料费	座	1	1121.53	1121.53		
	机械							

项目编码	040504010003	项目名称	雨水口	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-6	绿化区域雨水口	座	1	225.75	142.46	0	66.86	225.75	142.46	0	66.86
小计								225.75	142.46	0	66.86

清单项目综合单价 435.07000000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	绿化区域雨水口 人工费		座	1	225.75		225.75			
	材料	绿化区域雨水口 材料费		座	1	67		67			
	机械										
项目编码	040504010004	项目名称	雨水口			计量单位		座			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-7	沥青路面雨水口	座	1	303.81	416.55	0	101.22	303.81	416.55	0	101.22
小计								303.81	416.55	0	101.22
清单项目综合单价								821.58000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	沥青路面雨水口 人工费	座	1	303.81	303.81		
	材料	沥青路面雨水口 材料费	座	1	102.29	102.29		
	机械							
项目编码	040504010005	项目名称	雨水口		计量单位	座		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-8	雨水口	座	1	411.15	406.99	0	129.15	411.15	406.99	0	129.15
小计								411.15	406.99	0	129.15
清单项目综合单价								947.29000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	雨水口 人工费	座	1	411.15	411.15		
	材料	雨水口 材料费	座	1	117.89	117.89		
	机械							
项目编码	040504010006	项目名称	雨水口		计量单位	座		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-9	硬质区域雨水口	座	1	160.22	134.73	0	49.14	160.22	134.73	0	49.14
小计								160.22	134.73	0	49.14
清单项目综合单价								344.09000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	硬质区域雨水口 人工费	座	1	160.22	160.22		
	材料	硬质区域雨水口 材料费	座	1	102.48	102.48		
	机械							
项目编码	040202009001	项目名称	卵石		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-60	卵石 墙面墙裙	100m2	0.01	17440.01	2061.49	0	4718.05	174.4001	20.6149	0	47.1805
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.01	640.29	3698.49	128.64	363.55	6.4029	36.9849	1.2864	3.6355
小计								180.803	57.5998	1.2864	50.816
清单项目综合单价								290.50520000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.77235	1.3889	34.41		
		技工人工费	元	107.16398	1.3661	146.4		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101	359.86	36.35		
		棉纱	kg	0.03	9.38	0.28		
		本色卵石 30mm~50mm	t	0.042	221.24	9.29		
		水	m3	0.0225	4.62	0.1		
		素水泥浆	m3	0.002	498.2	1		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.0305	327.28	9.98		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.598	1	0.6		
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.0039	309.57	1.21		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.0078	10.14	0.08		
项目编码	050201004001	项目名称	圆形绿化装饰井盖		计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-66换	植草井盖安装 900x900成品圆形绿化装饰井盖	套	1	53.35	153.98	0	21.81	53.35	153.98	0	21.81
小计								53.35	153.98	0	21.81
清单项目综合单价								229.14000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.413	1.3889	53.35		
	材料							
	机械							
项目编码	010609004001	项目名称	成品硬质铺装装饰井盖		计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-30换	电力电缆井及照明拉线井 装饰井盖(每个) 面积S(m2) 0.5<S≤1.0	套	1	147.28	939.45	0	85.94	147.28	939.45	0	85.94
小计								147.28	939.45	0	85.94
清单项目综合单价								1172.67000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	16.09655	1.3773	22.17		
		普工人工费	元	18.84965	1.3889	26.18		
		技工人工费	元	72.42125	1.3661	98.93		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.13	1	0.13		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.029	305.75	8.87		
	机械							
项目编码	010609004002	项目名称	成品硬质铺装装饰井盖		计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040701-30换	电力电缆井及照明拉线井 装饰井盖(每个) 面积S(m2) 0.5<S≤1.0	套	1	147.28	1439.09	0	110.92	147.28	1439.09	0	110.92
小计								147.28	1439.09	0	110.92
清单项目综合单价								1697.29000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	16.09655	1.3773	22.17		
		普工人工费	元	18.84965	1.3889	26.18		
		技工人工费	元	72.42125	1.3661	98.93		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.13	1	0.13		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.029	305.75	8.87		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	050307017001	项目名称	成品保安亭				计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-59	多向指示牌安装 * 成品岗亭(门、窗位置需带雨棚)	套	1	57.6	10044.25	0	517.45	57.6	10044.25	0	517.45
小计								57.6	10044.25	0	517.45
清单项目综合单价											10619.30000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.599	1.3889		18.89		
		技工人工费				元	28.334	1.3661		38.71		
	材料											
	机械											
项目编码	010805003001	项目名称	电动伸缩门				计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-40换	成品不锈钢伸缩门电动装置安装 * 伸缩门电动装置系统(成品)L12m*H1.1m	套	1	245.54	11106.8	0	620.32	245.54	11106.8	0	620.32
小计								245.54	11106.8	0	620.32
清单项目综合单价											11972.66000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	46.798	1.3889		65		
		技工人工费				元	105.435	1.3661		144.03		
		高级技工人工费				元	26.512	1.3773		36.51		
	材料											
	机械											
项目编码	050307018001	项目名称	生活分类垃圾回收桶（单桶）				计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-63	成品垃圾桶安置	个	1	4.23	840.71	0	43.15	4.23	840.71	0	43.15
小计								4.23	840.71	0	43.15
清单项目综合单价											888.09000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.045	1.3889		4.23		
	材料											
	机械											
项目编码	050307018002	项目名称	分类垃圾桶（双桶）				计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-63	成品垃圾桶安置 * 分类垃圾桶（双桶）	个	1	4.23	1769.91	0	89.61	4.23	1769.91	0	89.61
小计								4.23	1769.91	0	89.61
清单项目综合单价											1863.75000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.045	1.3889		4.23		
	材料											
	机械											
项目编码	050307017002	项目名称	拖把池				计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-63	成品垃圾桶安置 * 拖把池(盆+高弯龙头)	个	1	4.23	238.94	0	13.06	4.23	238.94	0	13.06
小计								4.23	238.94	0	13.06
清单项目综合单价											256.23000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.045	1.3889		4.23		
	材料											
	机械											
项目编码	050307017003	项目名称	洗手池				计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-63换	成品垃圾桶安置 * 成品洗手池	个	1	4.23	1150.44	0	58.64	4.23	1150.44	0	58.64
小计								4.23	1150.44	0	58.64
清单项目综合单价											1213.31000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.045	1.3889		4.23		
	材料	成品洗手池				个	1	1150.44		1150.44		
	机械											
项目编码	050305004001	项目名称	成品坐凳				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-26换	成品石桌椅安装 石靠背椅安装	套	1.011236	87.73	939.35	0	70.18	88.71573428	949.9045366	0	70.96854248
小计								88.71573428	949.9045366	0	70.96854248
清单项目综合单价											1109.58881336
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.61236	1.3889		7.8		
		技工人工费				元	59.237191	1.3661		80.92		
	材料	成品石靠背椅				套	1.011236	915.93		926.22		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	0.046517	305.75		14.22		
		水				m3	0.014157	4.62		0.07		
		其他材料费(按百分比计算)				元	9.404494	1		9.4		
	机械											
项目编码	011507003001	项目名称	成品花箱				计量单位	m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-63	成品垃圾桶安置 * 成品花箱	m3	1	4.23	1769.91	0	89.61	4.23	1769.91	0	89.61
小计								4.23	1769.91	0	89.61
清单项目综合单价											1863.75000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费		元	3.045	1.3889	4.23		
	材料								
	机械								
项目编码	050307017004	项目名称	灭烟柱			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-63换	成品垃圾桶安置＂烟灰柱	个	1	4.23	353.98	0	18.81	4.23	353.98	0	18.81
小计								4.23	353.98	0	18.81
清单项目综合单价								377.02000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.045	1.3889	4.23		
	材料							
	机械							
项目编码	050307020001	项目名称	其他景观小摆设		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-63	成品垃圾桶安置＂固定式羽毛球柱	个	1	4.23	2654.87	0	133.86	4.23	2654.87	0	133.86
小计								4.23	2654.87	0	133.86
清单项目综合单价								2792.96000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.045	1.3889	4.23		
	材料							
	机械							
项目编码	050307020002	项目名称	其他景观小摆设		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-63换	成品垃圾桶安置＂乒乓球桌成品	个	1	4.23	1949.56	0	98.59	4.23	1949.56	0	98.59
小计								4.23	1949.56	0	98.59
清单项目综合单价								2052.38000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.045	1.3889	4.23		
	材料							
	机械							
项目编码	050307020003	项目名称	其他景观小摆设		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-63换	成品垃圾桶安置＂成品双人漫步机	个	1	4.23	1281.42	0	65.19	4.23	1281.42	0	65.19
小计								4.23	1281.42	0	65.19
清单项目综合单价								1350.84000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.045	1.3889	4.23		
	材料							
	机械							
项目编码	050307020004	项目名称	其他景观小摆设		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-63	成品垃圾桶安置＂上下肢组合训练	个	1	4.23	3362.83	0	169.26	4.23	3362.83	0	169.26
小计								4.23	3362.83	0	169.26
清单项目综合单价								3536.32000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.045	1.3889	4.23		
	材料							
	机械							
项目编码	050307020005	项目名称	其他景观小摆设		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-63换	成品垃圾桶安置＂太极推揉器	个	1	4.23	1068.14	0	54.52	4.23	1068.14	0	54.52
小计								4.23	1068.14	0	54.52
清单项目综合单价								1126.89000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.045	1.3889	4.23		
	材料							
	机械							
项目编码	050307020006	项目名称	其他景观小摆设		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-63	成品垃圾桶安置＂背腹肌训练器	个	1	4.23	2477.88	0	125.01	4.23	2477.88	0	125.01
小计								4.23	2477.88	0	125.01
清单项目综合单价								2607.12000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.045	1.3889	4.23		
	材料							
	机械							
项目编码	050307020007	项目名称	其他景观小摆设		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-63	成品垃圾桶安置＂压腿按摩器	个	1	4.23	1327.43	0	67.49	4.23	1327.43	0	67.49
小计								4.23	1327.43	0	67.49
清单项目综合单价								1399.15000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.045	1.3889	4.23		
	材料							
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	050307020008	项目名称	其他景观小摆设				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050005-63	成品垃圾桶安置 双 腰背按摩器	个	1	4.23	1283.19	0	65.27	4.23	1283.19	0	65.27	
小计								4.23	1283.19	0	65.27	
清单项目综合单价												1352.69000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.045	1.3889		4.23		
	材料											
	机械											
项目编码	050307020009	项目名称	其他景观小摆设				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050005-63	成品垃圾桶安置 双 人钟摇器	个	1	4.23	2721.24	0	137.18	4.23	2721.24	0	137.18	
小计								4.23	2721.24	0	137.18	
清单项目综合单价												2862.65000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.045	1.3889		4.23		
	材料											
	机械											
项目编码	050307020010	项目名称	其他景观小摆设				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050005-63	成品垃圾桶安置 双 人上肢牵引器	个	1	4.23	840.71	0	43.15	4.23	840.71	0	43.15	
小计								4.23	840.71	0	43.15	
清单项目综合单价												888.09000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.045	1.3889		4.23		
	材料											
	机械											
项目编码	050307020011	项目名称	其他景观小摆设				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050005-63	成品垃圾桶安置 多功能训练器	个	1	4.23	2880	0	145.11	4.23	2880	0	145.11	
小计								4.23	2880	0	145.11	
清单项目综合单价												3029.34000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.045	1.3889		4.23		
	材料											
	机械											
项目编码	050307020012	项目名称	其他景观小摆设				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050005-63	成品垃圾桶安置 双 位椭圆机	个	1	4.23	6106.19	0	306.42	4.23	6106.19	0	306.42	
小计								4.23	6106.19	0	306.42	
清单项目综合单价												6416.84000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.045	1.3889		4.23		
	材料											
	机械											
项目编码	040203007006	项目名称	水泥混凝土				计量单位			m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040102-27+040102-28*(-10)换	水泥混凝土基层 浇筑厚度T(mm) T=200(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	1791.75	3932.38	14.25	671.77	17.9175	39.3238	0.1425	6.7177	
小计								17.9175	39.3238	0.1425	6.7177	
清单项目综合单价												64.10150000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.109514	1.3889		5.71		
		技工人工费				元	8.937708	1.3661		12.21		
	材料	铁件(综合)				kg	0.05909	6.16		0.36		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00004	1685.84		0.07		
		脱模剂				kg	0.005	7.43		0.04		
		水				m3	0.1689	4.62		0.78		
		钢模板				kg	0.0358	5.31		0.19		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.101	373.16		37.69		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1956	1		0.2		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.0115	12.39		0.14		
项目编码	010505001007	项目名称	垫层模板				计量单位			m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3115.6	1338.61	37.83	894.08	31.156	13.3861	0.3783	8.9408	
小计								31.156	13.3861	0.3783	8.9408	
清单项目综合单价												53.86120000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.65838	1.3889		5.08		
		技工人工费				元	19.08713	1.3661		26.07		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	0.0656	5.35		0.35		
		铁钉（综合）				kg	0.1973	5.64		1.11		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00325	1685.84		5.48		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.12541	43.36		5.44		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2625	1		0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.015	25.22		0.38		
项目编码	040202015004	项目名称	水泥稳定碎(砾)石				计量单位			m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

040102-13+040102-14*(-5)换	机械摊铺水泥稳定石粉渣基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:100mm)	100m2	0.01	90.05	877.65	226.94	83.92	0.9005	8.7765	2.2694	0.8392	
小计								0.9005	8.7765	2.2694	0.8392	
清单项目综合单价												12.78560000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.29064	1.3889		0.4		
		技工人工费				元	0.363699	1.3661		0.5		
	材料	6%再生骨料石水泥粉渣垫层				m3	0.102	84.95		8.66		
		水				m3	0.0147	4.62		0.07		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0437	1		0.04		
	机械	振动压路机 工作质量M(t) M=15				台班	0.000598	1313.06		0.79		
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8				台班	0.000598	1351.79		0.81		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15				台班	0.000414	830.92		0.34		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.00046	721.2		0.33		
项目编码	050201001003	项目名称			园路碾压			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050009-2	园路路床整理 机械碾压	100m2	0.01	351.86	0	21.37	94.64	3.5186	0	0.2137	0.9464	
小计								3.5186	0	0.2137	0.9464	
清单项目综合单价												4.67870000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.65865	1.3889		2.3		
		技工人工费				元	0.8893	1.3661		1.21		
	材料											
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12				台班	0.0003	712.23		0.21		
项目编码	050201003010	项目名称			园路面层			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050007-42+050007-43*1	弹性纯PU球场面层 厚度T（mm） T=8(实际厚度:9mm)	100m2	0.01	2582.13	21208.56	0	1743.71	25.8213	212.0856	0	17.4371	
小计								25.8213	212.0856	0	17.4371	
清单项目综合单价												255.34400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.33287	1.3889		3.24		
		技工人工费				元	16.52965	1.3661		22.58		
	材料	喷面漆				kg	0.02	45.13		0.9		
		画线漆主剂				kg	0.01	46.02		0.46		
		底层硬化剂				kg	1.3882	22.83		31.69		
		底层主剂				kg	4.165	24.16		100.63		
		防重流添加剂				kg	0.0936	42.92		4.02		
		画线漆硬化剂				kg	0.01	46.02		0.46		
		聚氨酯面层硬化剂				kg	0.78	23.32		18.19		
		聚氨酯面层主剂				kg	1.56	23.32		36.38		
		稀释剂				kg	0.351	10.62		3.73		
		单液型粘结剂				kg	0.4668	32.35		15.1		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.5289	1		0.53		
	机械											
项目编码	050201003011	项目名称			园路面层			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050007-39换	聚氨酯弹性安全地砖	100m2	0.01	2065.49	5513.49	0	822.25	20.6549	55.1349	0	8.2225	
小计								20.6549	55.1349	0	8.2225	
清单项目综合单价												84.01230000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.86502	1.3889		2.59		
		技工人工费				元	13.22346	1.3661		18.06		
	材料	单液型粘结剂				kg	0.03	32.35		0.97		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0024	1		0		
	机械											
项目编码	040501005007	项目名称			塑料管			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040401-196换	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn(mm) 250＜dn≤315 ˚ 穿孔盲板管 DN300	10m	0.1	295.97	539.18	14.92	106.34	29.597	53.918	1.492	10.634	
小计								29.597	53.918	1.492	10.634	
清单项目综合单价												95.64100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.2932	1.3889		7.35		
		技工人工费				元	13.2693	1.3661		18.13		
		高级技工人工费				元	2.9898	1.3773		4.12		
	材料	砂布				张	0.1217	1.11		0.14		
		润滑油				kg	0.0141	2.83		0.04		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.003	1		0		
	机械	半自动切割机 厚度T（mm） T=100				台班	0.0083	179.75		1.49		
项目编码	040501005008	项目名称			塑料管			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040401-196换	塑料管安装 胶圈接口 公称外径dn(mm) 250＜dn≤315 ˚ 穿孔盲板管 DN200	10m	0.1	295.97	393.86	14.92	99.08	29.597	39.386	1.492	9.908	
小计								29.597	39.386	1.492	9.908	
清单项目综合单价												80.38300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.2932	1.3889		7.35		
		技工人工费				元	13.2693	1.3661		18.13		
		高级技工人工费				元	2.9898	1.3773		4.12		
	材料	砂布				张	0.1217	1.11		0.14		
		润滑油				kg	0.0141	2.83		0.04		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.003	1		0		
	机械	半自动切割机 厚度T（mm） T=100				台班	0.0083	179.75		1.49		
项目编码	050101003001	项目名称			栽植土回填			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

120001-214	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5	1000m3	0.001	0	55.99	26959.28	1929.37	0	0.05599	26.95928	1.92937	
BC-4	种植土（介质土）	m3	1	0	318.58	0	15.93	0	318.58	0	15.93	
120001-134	人工松填土	100m3	0.01	1267.51	0	0	335.41	12.6751	0	0	3.3541	
小计								12.6751	318.63599	26.95928	21.21347	
清单项目综合单价												379.48384000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.12601	1.3889		12.68		
	材料	水				m3	0.012	4.62		0.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.00055	1		0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 纯电动				台班	0.017015	1559.01		26.53		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.0006	721.2		0.43		
项目编码	040202010001	项目名称			碎石			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-3	碎石垫层 干铺	10m3	0.015	757.03	1997.1	5.46	300.57	11.35545	29.9565	0.0819	4.50855	
050002-4	屋顶花园滤水层 土工布	100m2	0.01	411.91	493.49	0	133.67	4.1191	4.9349	0	1.3367	
小计								15.47455	34.8914	0.0819	5.84525	
清单项目综合单价												56.29310000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.130755	1.3889		4.35		
		高级技工人工费				元	1.148385	1.3773		1.58		
		技工人工费				元	6.986765	1.3661		9.54		
	材料	中砂				m3	0.04308	173.79		7.49		
		碎石 5mm~25mm				m3	0.16524	135.53		22.39		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1476	1		0.15		
		无纺布 200g/m2				m2	1.1	4.42		4.86		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62				台班	0.0039	21		0.08		

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-园建部分
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-园建部分
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-园建部分
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-绿化部分
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2640125.6	
2	措施项目	64733.15	
2.1	安全文明施工	64733.15	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	54172.65	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	10560.5	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	243437.29	
5	含税建安工程造价	2948296.04	
合计		2948296.04	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-绿化部分　　第 1 页，共 14 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		乔灌木					507380.19	0
1-1	050103001001	栽植乔木	(1)种类:丛生朴树 (2)米径:3-4杆以上，地/合径≥50cm (3)株高:950-1000cm (4)冠径:700-750cm (5)养护期:十二个月 (6)假植一年以上，全冠，主景树，五级分叉，造型优美，冠幅饱满。 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	株	2	23294.7	46589.4	0
1-2	050103001002	栽植乔木	(1)种类:低分枝朴树 (2)米径:D40-45cm (3)株高:850-900cm (4)冠径:600-650cm (5)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (6)假植一年以上，全冠，主景树，五级分叉，造型优美，冠幅饱满。 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	株	1	26303.09	26303.09	0
1-3	050103001003	栽植乔木	(1)种类:丛生乌桕 (2)米径:3-4杆以上,地/合径≥45cm (3)株高:900-950cm (4)冠径:550-600cm (5)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (6)假植一年以上，全冠，主景树，五级分叉，造型优美，冠幅饱满。 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	株	1	20413.39	20413.39	0
1-4	050103001004	栽植乔木	(1)种类:低分枝麻楝 (2)米径:D30-32cm (3)株高:850-900cm (4)冠径:600-650cm (5)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (6)假植一年以上，全冠，主景树，五级分叉，造型优美，冠幅饱满。 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	株	1	18757.67	18757.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-绿化部分　　第 2 页，共 14 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	050103001005	栽植乔木	(1)种类:秋枫A (2)米径:25cm (3)株高:700-750cm (4)冠径:400-450cm (5)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (6)假植一年以上，全冠，主景树，五级分叉，造型优美，冠幅饱满。 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	株	6	4196.99	25181.94	0
1-6	050103001006	栽植乔木	(1)种类:凤凰木A (2)米径:25cm (3)株高:650-700cm (4)冠径:300-350cm (5)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (6)假植一年以上，全冠，主景树，五级分叉，造型优美，冠幅饱满。 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	株	4	7666.71	30666.84	0
1-7	050103001007	栽植乔木	(1)种类:凤凰木B (2)米径:20cm (3)株高:650-700cm (4)冠径:300-350cm (5)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (6)假植一年以上，全冠，主景树，五级分叉，造型优美，冠幅饱满。 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	株	6	5261.57	31569.42	0
1-8	050103001008	栽植乔木	(1)种类:丛生铁冬青 (2)米径:D20-22cm (3)株高:300-350cm (4)冠径:300-350cm (5)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (6)假植苗，全冠，树型良好，冠幅饱满，丛生 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	株	19	5038.39	95729.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-绿化部分　　第 3 页，共 14 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	050103001009	栽植乔木	(1)种类:秋风B (2)米径:16-18cm (3)株高:650-700cm (4)冠径:300-350cm (5)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (6)假植一年以上，全冠，主景树，五级分叉，造型优美，冠幅饱满。 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	株	6	2351.24	14107.44	0
1-10	050103001010	栽植乔木	(1)种类:小叶榄仁 (2)米径:15-16cm (3)株高:650-700cm (4)冠径:300-350cm (5)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (6)容器苗，全冠，树干笔直，分层六层以上，高度统一。 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	株	10	3920.11	39201.1	0
1-11	050103001011	栽植乔木	(1)种类:人面子 (2)米径:13-14cm (3)株高:500-550cm (4)冠径:200-250cm (5)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (6)假植一年以上，全冠，四级分叉，树干笔直，树型良好，冠幅饱满。 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	株	16	1847.67	29562.72	0
1-12	050103001012	栽植乔木	(1)种类:紫花风铃木 (2)米径:12cm (3)株高:350-400cm (4)冠径:150-200cm (5)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (6)容器苗，全冠，四级分叉，树型良好，冠幅饱满。 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	株	8	1899.61	15196.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-绿化部分　　第 4 页，共 14 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	050103001013	栽植乔木	(1)种类:黄花风铃木 (2)米径:10-12cm (3)株高:550-600cm (4)冠径:400-450cm (5)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (6)容器苗，全冠，四级分叉，树型良好，冠幅饱满。 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	株	5	1485.62	7428.1	0
1-14	050103001014	栽植乔木	(1)种类:锦叶榄仁 (2)米径:10-12cm (3)株高:450-500cm (4)冠径:200-250cm (5)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (6)容器苗，全冠，树干笔直，分层六层以上，高度统一。 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	株	6	1951.87	11711.22	0
1-15	050103001015	栽植乔木	(1)种类:黄槐 (2)米径:7-8cm (3)株高:350-400cm (4)冠径:150-200cm (5)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (6)假植一年以上，全冠，四级分叉，树型良好，冠幅饱满。 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	株	15	848.15	12722.25	0
1-16	050103001016	栽植乔木	(1)种类:四季桂 (2)米径:D8-10cm (3)株高:250-300cm (4)冠径:200-250cm (5)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (6)假植一年以上，全冠，四级分叉，树型良好，冠幅饱满。 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	株	6	1085.58	6513.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-绿化部分　　第 5 页，共 14 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-17	050103001017	栽植乔木	(1)种类:丛生黄皮 (2)米径:D14-15cm (3)株高:400-450cm (4)冠径:350-400cm (5)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (6)假植一年以上，全冠，多杆式丛生，3-5杆，枝叶完整。 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	株	8	4479.48	35835.84	0
1-18	050103001018	栽植乔木	(1)种类:丛生柚子 (2)米径:D12-13cm (3)株高:300-350cm (4)冠径:250-300cm (5)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (6)假植一年以上，全冠，多杆式丛生，3-5杆，枝叶完整。 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	株	5	3705.06	18525.3	0
1-19	050103001019	栽植乔木	(1)种类:红花鸡蛋花 (2)米径:D12-14cm (3)株高:250-300cm (4)冠径:230-250cm (5)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (6)假植苗，全冠，树型良好，冠幅饱满。 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	株	5	1847.67	9238.35	0
1-20	050103001020	栽植乔木	(1)种类:丛生小叶紫薇 (2)米径:D12-14cm (3)株高:300-350cm (4)冠径:280-300cm (5)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (6)假植苗，全冠，丛生，树型良好，冠幅饱满。 (7)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	株	3	1290.63	3871.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-绿化部分　　第 6 页，共 14 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-21	050103002001	栽植单株灌木	(1)种类:琴叶榕 (2)株高:200-250cm (3)冠径:180-200cm (4)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (5)假植苗，全冠，树型良好，冠幅饱满，丛生。 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	株	5	593.43	2967.15	0
1-22	050103002002	栽植单株灌木	(1)种类:米仔兰球 (2)株高:120-130cm (3)冠径:120-130cm (4)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (5)假植苗，造型为球形，冠幅饱满，不脱脚，设计规格为修剪后规格。 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	株	8	384.18	3073.44	0
1-23	050103002003	栽植单株灌木	(1)种类:龟甲冬青球A (2)株高:80cm (3)冠径:80cm (4)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (5)假植苗，造型为球形，冠幅饱满，不脱脚，设计规格为修剪后规格。 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	株	5	305.59	1527.95	0
1-24	050103002004	栽植单株灌木	(1)种类:龟甲冬青球B (2)株高:60cm (3)冠径:60cm (4)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (5)假植苗，造型为球形，冠幅饱满，不脱脚，设计规格为修剪后规格。 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	株	3	228.64	685.92	0
2		灌木地被					1569396.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-绿化部分　　第 7 页，共 14 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	050103009001	栽植花卉	(1)种类:火山榕柱绿篱A (2)株高/冠径:160-180cm,50-60cm (3)单位面积株数:6 (4)养护期:十二个月 (5)单排种植，密植成绿篱墙，低分支，多侧枝，枝叶完整、修剪同一高度130cm。 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	210	516.36	108435.6	0
2-2	050103009002	栽植花卉	(1)种类:火山榕柱绿篱B (2)株高/冠径:120-130cm,40-45cm (3)单位面积株数:8 (4)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (5)单排种植，密植成绿篱墙，低分支，多侧枝，枝叶完整、修剪同一高度130cm。 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	210	498.15	104611.5	0
2-3	050103009003	栽植花卉	(1)种类:大鹤望兰 (2)株高/冠径:60-65cm,35-40cm (3)单位面积株数:9 (4)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (5)容器苗，有脚叶，多侧枝，不露土。 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	150	203.84	30576	0
2-4	050103009004	栽植花卉	(1)种类:棕竹 (2)株高/冠径:60cm,60cm (3)单位面积株数:9 (4)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (5)容器苗，有脚叶，多侧枝，不露土。 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	50	658.98	32949	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-绿化部分　　第 8 页，共 14 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	050103009005	栽植花卉	(1)种类:米兰A (2)株高/冠径:60cm,60cm (3)单位面积株数:9 (4)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (5)容器苗，有脚叶，3-4分枝，不露土。 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	60	540.6	32436	0
2-6	050103009006	栽植花卉	(1)种类:春羽 (2)株高/冠径:60-80cm,40-60cm (3)单位面积株数:16 (4)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (5)容器苗，有脚叶，3-4分枝，不露土。 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	130	247.22	32138.6	0
2-7	050103009007	栽植花卉	(1)种类:也铁门 (2)株高/冠径:60-80cm,60-80cm (3)单位面积株数:9 (4)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (5)容器苗，有脚叶，多侧枝，不露土。 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	70	449.62	31473.4	0
2-8	050103009008	栽植花卉	(1)种类:小叶龙船花 (2)株高/冠径:30-40cm,25-35cm (3)单位面积株数:49 (4)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (5)容器苗，有脚叶，多侧枝，不露土。 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	190	171.34	32554.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-绿化部分　　第 9 页，共 14 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-9	050103009009	栽植花卉	(1)种类:花叶美人蕉 (2)株高/冠径:30-40cm,25-35cm (3)单位面积株数:49 (4)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (5)容器苗，有脚叶，多侧枝，不露土。 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	110	182.15	20036.5	0
2-10	050103009010	栽植花卉	(1)种类:花叶万年青 (2)株高/冠径:30-40cm,25-35cm (3)单位面积株数:49 (4)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (5)容器苗，有脚叶，3-4分枝，不露土。 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	80	175.67	14053.6	0
2-11	050103009011	栽植花卉	(1)种类:狐尾天门冬 (2)株高/冠径:30-40cm,25-35cm (3)单位面积株数:49 (4)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (5)容器苗，有脚叶，3-4分枝，不露土。 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	150	216.18	32427	0
2-12	050103009012	栽植花卉	(1)种类:鸭脚木 (2)株高/冠径:30-40cm,25-35cm (3)单位面积株数:49 (4)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (5)容器苗，有脚叶，3-4分枝，不露土。 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	230	186.47	42888.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-绿化部分　　第 10 页，共 14 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-13	050103009013	栽植花卉	(1)种类:紫花翠芦莉 (2)株高/冠径:30-40cm,30-40cm (3)单位面积株数:49 (4)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (5)容器苗，有脚叶，3-4分枝，不露土。 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	190	178.9	33991	0
2-14	050103009014	栽植花卉	(1)种类:米兰 (2)株高/冠径:20-30cm,15-20cm (3)单位面积株数:64 (4)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (5)容器苗，有脚叶，3-4分枝，不露土。 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	320	190.03	60809.6	0
2-15	050103009015	栽植花卉	(1)种类:胡椒木 (2)株高/冠径:20-30cm,15-25cm (3)单位面积株数:64 (4)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (5)容器苗，有脚叶，3-4分枝，不露土。 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	280	194.98	54594.4	0
2-16	050103009016	栽植花卉	(1)种类:黄金叶 (2)株高/冠径:20-30cm,10-20cm (3)单位面积株数:64 (4)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (5)容器苗，有脚叶，3-4分枝，不露土。 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	300	205.56	61668	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-绿化部分　　第 11 页，共 14 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-17	050103009017	栽植花卉	(1)种类:花叶假连翘 (2)株高/冠径:20-30cm,15-25cm (3)单位面积株数:64 (4)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (5)容器苗，有脚叶，3-4分枝，不露土。 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	260	201.33	52345.8	0
2-18	050103009018	栽植花卉	(1)种类:珍珠狗牙花 (2)株高/冠径:25-30cm,25-30cm (3)单位面积株数:64 (4)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (5)容器苗，有脚叶，3-4分枝，不露土。 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	80	193.56	15484.8	0
2-19	050103009019	栽植花卉	(1)种类:青叶玉芙蓉 (2)株高/冠径:25-30cm,25-30cm (3)单位面积株数:64 (4)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (5)容器苗，有脚叶，3-4分枝，不露土。 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	100	195.68	19568	0
2-20	050103009020	栽植花卉	(1)种类:芙蓉菊 (2)株高/冠径:20-25cm,20-25cm (3)单位面积株数:64 (4)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (5)容器苗，有脚叶，3-4分枝，不露土。 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	30	192.15	5764.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-绿化部分　　第 12 页，共 14 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-21	050103009021	栽植花卉	(1)种类:六月雪 (2)株高/冠径:20-30cm,15-25cm (3)单位面积株数:64 (4)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (5)容器苗，有脚叶，3-4分枝，不露土。 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	160	192.85	30856	0
2-22	050103009022	栽植花卉	(1)种类:九里香 (2)株高/冠径:20-30cm,15-25cm (3)单位面积株数:64 (4)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (5)容器苗，有脚叶，3-4分枝，不露土。 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	40	191.45	7658	0
2-23	050103009023	栽植花卉	(1)种类:锡兰叶下珠 (2)株高/冠径:20-30cm,15-25cm (3)单位面积株数:64 (4)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (5)容器苗，有脚叶，3-4分枝，不露土。 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	150	205.56	30834	0
2-24	050103009024	栽植花卉	(1)种类:栀子花 (2)株高/冠径:20-30cm,10-20cm (3)单位面积株数:81 (4)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (5)容器苗，有脚叶，3-4分枝，不露土。 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	300	229.76	68928	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-绿化部分　　第 13 页，共 14 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-25	050103009025	栽植花卉	(1)种类:鸢尾 (2)株高/冠径:20-25cm,15-20cm (3)单位面积株数:64 (4)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (5)容器苗，有脚叶，3-4分枝，不露土。 (6)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	180	197.09	35476.2	0
2-26	050103015001	铺种草皮	(1)草皮种类:马尼拉草 (2)铺种方式:满铺 (3)养护期:十二个月 (4)草块，30*30件，杂草率小于3%，盖度0.9 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	9200	51.6	474720	0
2-27	050103015002	铺种草皮	(1)草皮种类:大叶油草 (2)铺种方式:满铺 (3)养护期:十二个月(成活期6个月，日常养护6个月) (4)草块，30*30件，杂草率小于3%，盖度0.9 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	800	51.12	40896	0
2-28	050103017001	植草砖(格)孔内植草	(1)植草砖种类、规格:综合考虑 (2)草坪/草籽种类:马尼拉草 (3)杂草率小于3%，盖度0.9 (4)养护期:十二个月 (5)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	1350	45.35	61222.5	0
3		其他					563348.71	0
3-1	050101003002	栽植土回填	(1)回填土质要求:满足设计要求 (2)回填土厚度:综合考虑 (3)取土运距:投标人自行综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	6152	44.95	276532.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-绿化部分　　第 14 页，共 14 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	050403001001	树木支撑架	(1)支撑类型、材质:钢索支护及镀锌钢管支撑 (2)支撑材料规格:42*3mm厚钢管支撑4条，深灰色漆，可调式弹性支护腰带，L=1000，50*5cm角钢埋深至少400，与钢管螺杆螺帽固定 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	套	91	241.07	21937.37	0
3-3	050403001002	树木支撑架	(1)支撑类型、材质:圆木支撑 (2)支撑材料规格:圆木+粗麻绳固定 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	套	39	38.06	1484.34	0
3-4	050403001003	树木支撑架	(1)支撑类型、材质:铁丝支撑 (2)支撑材料规格:综合考虑 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	套	2940	89.59	263394.6	0
合计							2640125.60	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-绿化部分
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 园林建筑(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					64733.15
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	64733.15
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	54172.65
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	10560.5
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3	100	0
1-13-1	13.1	支撑		项		100	0
1-13-2	13.2	环绕		项		100	0
1-13-3	13.3	假植		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							64733.15

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-绿化部分
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-绿化部分
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-绿化部分
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-绿化部分
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	243437.29
合计					243437.29

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-绿化部分
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包-绿化部分　　标段： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	050103001001	项目名称	栽植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-134换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 50＜φ≤60 ˇ 丛生朴树	株	1	714.88	20766.46	241.38	1244.75	714.88	20766.46	241.38	1244.75
050003-4	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） φ＞50	100株·月	0.03	2329.95	329.84	562.45	673.24	69.8985	9.8952	16.8735	20.1972
050003-4换	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） φ＞50 ˇ（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100株·月	0.09	1397.97	197.91	337.46	403.94	125.8173	17.8119	30.3714	36.3546
小计								910.5958	20794.1671	288.6249	1301.3018
清单项目综合单价											23294.68960000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	533.829948	1.3889	741.44		
		技工人工费	元	123.83	1.3661	169.16		
	材料	肥料	kg	2.729244	1.77	4.83		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.244104	22.12	5.4		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2	4.6	9.2		
		胶管(水管)	m	1.5	3.1	4.65		
		有机肥	kg	19	0.33	6.27		
		水	m3	6.162024	4.62	28.47		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1656	1	1.17		
	机械	手动油锯机	台班	0.1932	31.53	6.09		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0546	576.83	31.49		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.01512	638.84	9.66		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.09	705.89	63.53		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25	台班	0.12	1482.1	177.85		

项目编码	050103001002	项目名称	栽植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-132	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 40＜φ≤45 ˇ 低分枝朴树 米径D40-45cm	株	1	467.26	24070.41	176.8	1339.8	467.26	24070.41	176.8	1339.8
050003-3	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 30＜φ≤50	100株·月	0.03	1736.46	238.88	480.88	505.81	52.0938	7.1664	14.4264	15.1743
050003-3换	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 30＜φ≤50 ˇ（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100株·月	0.09	1041.88	143.33	288.52	303.49	93.7692	12.8997	25.9668	27.3141
小计								613.123	24090.4761	217.1932	1382.2884
清单项目综合单价											26303.08070000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	362.791244	1.3889	503.88		
		技工人工费	元	79.962	1.3661	109.24		
	材料	肥料	kg	2.480856	1.77	4.39		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.228648	22.12	5.06		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2	4.6	9.2		
		胶管(水管)	m	1.5	3.1	4.65		
		有机肥	kg	17	0.33	5.61		
		水	m3	4.560912	4.62	21.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.8616	1	0.86		
	机械	手动油锯机	台班	0.1806	31.53	5.69		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0462	576.83	26.65		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.0126	638.84	8.05		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25	台班	0.085	1482.1	125.98		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.072	705.89	50.82		

项目编码	050103001003	项目名称	栽植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-132换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 40＜φ≤45 ˇ 丛生乌桕	株	1	467.26	18461.17	176.8	1059.34	467.26	18461.17	176.8	1059.34
050003-3	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 30＜φ≤50	100株·月	0.03	1736.46	238.88	480.88	505.81	52.0938	7.1664	14.4264	15.1743
050003-3换	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 30＜φ≤50 ˇ（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100株·月	0.09	1041.88	143.33	288.52	303.49	93.7692	12.8997	25.9668	27.3141
小计								613.123	18481.2361	217.1932	1101.8284
清单项目综合单价											20413.38070000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	362.791244	1.3889	503.88		
		技工人工费	元	79.962	1.3661	109.24		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	2	4.6	9.2		
		胶管(水管)	m	1.5	3.1	4.65		
		有机肥	kg	17	0.33	5.61		
		肥料	kg	2.480856	1.77	4.39		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.228648	22.12	5.06		
		水	m3	4.560912	4.62	21.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.8616	1	0.86		
	机械	手动油锯机	台班	0.1806	31.53	5.69		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.072	705.89	50.82		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25	台班	0.085	1482.1	125.98		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0462	576.83	26.65		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.0126	638.84	8.05		

项目编码	050103001004	项目名称	栽植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-130换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 30＜φ≤35 ˇ 低分枝麻楝 米径D30-32cm	株	1	369.38	17056.24	123.83	959.4	369.38	17056.24	123.83	959.4
050003-3	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 30＜φ≤50	100株·月	0.03	1736.46	238.88	480.88	505.81	52.0938	7.1664	14.4264	15.1743
050003-3换	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 30＜φ≤50 ˇ（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100株·月	0.09	1041.88	143.33	288.52	303.49	93.7692	12.8997	25.9668	27.3141
小计								515.243	17076.3061	164.2232	1001.8884
清单项目综合单价											18757.66070000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	307.734244	1.3889	427.41		
		技工人工费	元	64.296	1.3661	87.83		
	材料	肥料	kg	2.480856	1.77	4.39		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.228648	22.12	5.06		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2	4.6	9.2		
		胶管(水管)	m	1.5	3.1	4.65		
		有机肥	kg	15	0.33	4.95		
		水	m3	4.140912	4.62	19.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.8516	1	0.85		
	机械	手动油锯机	台班	0.1806	31.53	5.69		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0462	576.83	26.65		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.0126	638.84	8.05		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.054	705.89	38.12		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.068	1260.49	85.71		

项目编码	050103001005	项目名称	栽植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-128换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 20＜φ≤25 ˆ 秋枫A 米径25cm	株	1	278.46	3414.53	85.38	250.51	278.46	3414.53	85.38	250.51
050003-2	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30	100株·月	0.03	1090.08	166.75	417.97	326.67	32.7024	5.0025	12.5391	9.8001
050003-2换	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30 ˆ（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100株·月	0.09	654.05	100.05	250.78	195.99	58.8645	9.0045	22.5702	17.6391
小计								370.0269	3428.537	120.4893	277.9492
清单项目综合单价											4197.00240000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	218.587736	1.3889	303.6		
		技工人工费	元	48.63	1.3661	66.43		
	材料	肥料	kg	2.09706	1.77	3.71		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.182028	22.12	4.03		
		有机肥	kg	13	0.33	4.29		
		水	m3	2.235428	4.62	10.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5688	1	0.57		
	机械	手动油锯机	台班	0.1596	31.53	5.03		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.04284	576.83	24.71		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.0084	638.84	5.37		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.027	705.89	19.06		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.06	1105.38	66.32		

项目编码	050103001006	项目名称	栽植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-128换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 20＜φ≤25 ˆ 凤凰木A 米径25cm	株	1	278.46	6719.02	85.38	415.74	278.46	6719.02	85.38	415.74
050003-2	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30	100株·月	0.03	1090.08	166.75	417.97	326.67	32.7024	5.0025	12.5391	9.8001
050003-2换	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30 ˆ（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100株·月	0.09	654.05	100.05	250.78	195.99	58.8645	9.0045	22.5702	17.6391
小计								370.0269	6733.027	120.4893	443.1792
清单项目综合单价											7666.72240000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	218.587736	1.3889	303.6		
		技工人工费	元	48.63	1.3661	66.43		
	材料	有机肥	kg	13	0.33	4.29		
		肥料	kg	2.09706	1.77	3.71		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.182028	22.12	4.03		
		水	m3	2.235428	4.62	10.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5688	1	0.57		
	机械	手动油锯机	台班	0.1596	31.53	5.03		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.027	705.89	19.06		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.06	1105.38	66.32		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.04284	576.83	24.71		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.0084	638.84	5.37		

项目编码	050103001007	项目名称	栽植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-127换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 15＜φ≤20 ˆ 凤凰木B 米径20cm	株	1	218.22	4527.69	59.19	288.36	218.22	4527.69	59.19	288.36
050003-2	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30	100株·月	0.03	1090.08	166.75	417.97	326.67	32.7024	5.0025	12.5391	9.8001
050003-2换	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30 ˆ（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100株·月	0.09	654.05	100.05	250.78	195.99	58.8645	9.0045	22.5702	17.6391
小计								309.7869	4541.697	94.2993	315.7992
清单项目综合单价											5261.58240000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	186.055736	1.3889	258.41		
		技工人工费	元	37.6	1.3661	51.37		
	材料	肥料	kg	2.09706	1.77	3.71		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.182028	22.12	4.03		
		有机肥	kg	12	0.33	3.96		
		水	m3	1.900428	4.62	8.78		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5588	1	0.56		
	机械	手动油锯机	台班	0.1596	31.53	5.03		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.04284	576.83	24.71		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.0084	638.84	5.37		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.019	705.89	13.41		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.048	953.72	45.78		

项目编码	050103001008	项目名称	栽植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

050001-128换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 20＜φ≤25 ＂ 丛生铁冬青 米径D20-22cm	株	1	278.46	4215.86	85.38	290.58	278.46	4215.86	85.38	290.58	
050003-2	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30	100株·月	0.03	1090.08	166.75	417.97	326.67	32.7024	5.0025	12.5391	9.8001	
050003-2换	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30 ＂(设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100株·月	0.09	654.05	100.05	250.78	195.99	58.8645	9.0045	22.5702	17.6391	
小计								370.0269	4229.867	120.4893	318.0192	
清单项目综合单价											5038.40240000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	218.587736	1.3889		303.6		
		技工人工费				元	48.63	1.3661		66.43		
	材料	有机肥				kg	13	0.33		4.29		
		肥料				kg	2.09706	1.77		3.71		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.182028	22.12		4.03		
		水				m3	2.235428	4.62		10.33		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.5688	1		0.57		
	机械	手动油锯机				台班	0.1596	31.53		5.03		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.027	705.89		19.06		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12				台班	0.06	1105.38		66.32		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.04284	576.83		24.71		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9				台班	0.0084	638.84		5.37		
项目编码	050103001009	项目名称			栽植乔木			计量单位		株		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050001-127换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 15＜φ≤20 ＂ 秋风B 米径16-18cm	株	1	218.22	1755.95	59.19	149.77	218.22	1755.95	59.19	149.77	
050003-2	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30	100株·月	0.03	1090.08	166.75	417.97	326.67	32.7024	5.0025	12.5391	9.8001	
050003-2换	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30 ＂(设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100株·月	0.09	654.05	100.05	250.78	195.99	58.8645	9.0045	22.5702	17.6391	
小计								309.7869	1769.957	94.2993	177.2092	
清单项目综合单价											2351.25240000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	186.055736	1.3889		258.41		
		技工人工费				元	37.6	1.3661		51.37		
	材料	有机肥				kg	12	0.33		3.96		
		肥料				kg	2.09706	1.77		3.71		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.182028	22.12		4.03		
		水				m3	1.900428	4.62		8.78		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.5588	1		0.56		
	机械	手动油锯机				台班	0.1596	31.53		5.03		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.019	705.89		13.41		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.048	953.72		45.78		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.04284	576.83		24.71		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9				台班	0.0084	638.84		5.37		
项目编码	050103001010	项目名称			栽植乔木			计量单位		株		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050001-127换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 15＜φ≤20 ＂ 小叶榄仁 米径15-16cm	株	1	218.22	3250.11	59.19	224.48	218.22	3250.11	59.19	224.48	
050003-2	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30	100株·月	0.03	1090.08	166.75	417.97	326.67	32.7024	5.0025	12.5391	9.8001	
050003-2换	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30 ＂(设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100株·月	0.09	654.05	100.05	250.78	195.99	58.8645	9.0045	22.5702	17.6391	
小计								309.7869	3264.117	94.2993	251.9192	
清单项目综合单价											3920.12240000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	186.055736	1.3889		258.41		
		技工人工费				元	37.6	1.3661		51.37		
	材料	有机肥				kg	12	0.33		3.96		
		肥料				kg	2.09706	1.77		3.71		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.182028	22.12		4.03		
		水				m3	1.900428	4.62		8.78		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.5588	1		0.56		
	机械	手动油锯机				台班	0.1596	31.53		5.03		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.019	705.89		13.41		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.048	953.72		45.78		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.04284	576.83		24.71		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9				台班	0.0084	638.84		5.37		
项目编码	050103001011	项目名称			栽植乔木			计量单位		株		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050001-126换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 12＜φ≤15 ＂ 人面子 米径13-14cm	株	1	139.95	1381.07	48.95	109.59	139.95	1381.07	48.95	109.59	
050003-2	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30	100株·月	0.03	1090.08	166.75	417.97	326.67	32.7024	5.0025	12.5391	9.8001	
050003-2换	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30 ＂(设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100株·月	0.09	654.05	100.05	250.78	195.99	58.8645	9.0045	22.5702	17.6391	
小计								231.5169	1395.077	84.0593	137.0292	
清单项目综合单价											1847.68240000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	143.510736	1.3889		199.32		
		技工人工费				元	23.565	1.3661		32.19		
	材料	肥料				kg	2.09706	1.77		3.71		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.182028	22.12		4.03		
		有机肥				kg	10	0.33		3.3		
		水				m3	1.650428	4.62		7.62		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.5588	1		0.56		

工程量清单综合单价分析表

	机械	手动油锯机		台班	0.1596	31.53	5.03		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5		台班	0.04284	576.83	24.71		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9		台班	0.0084	638.84	5.37		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8		台班	0.018	705.89	12.71		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.038	953.72	36.24		

项目编码	050103001012	项目名称	栽植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-125换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 10＜φ≤12＂紫花风铃木 米径12.0cm	株	1	107.05	1482.28	37.08	105.09	107.05	1482.28	37.08	105.09
050003-2	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30	100株·月	0.03	1090.08	166.75	417.97	326.67	32.7024	5.0025	12.5391	9.8001
050003-2换	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30＂（设计要求成活期养护超过3个月的：人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100株·月	0.09	654.05	100.05	250.78	195.99	58.8645	9.0045	22.5702	17.6391
小计								198.6169	1496.287	72.1893	132.5292
清单项目综合单价											1899.62240000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	125.987736	1.3889	174.98		
		技工人工费	元	17.297	1.3661	23.63		
	材料	肥料	kg	2.09706	1.77	3.71		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.182028	22.12	4.03		
		紫花风铃木 米径12.0cm	株	1.04	1417.43	1474.13		
		有机肥	kg	8	0.33	2.64		
		水	m3	1.473428	4.62	6.81		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.9688	1	4.97		
	机械	手动油锯机	台班	0.1596	31.53	5.03		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.04284	576.83	24.71		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.0084	638.84	5.37		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.012	705.89	8.47		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.03	953.72	28.61		

项目编码	050103001013	项目名称	栽植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-125换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 10＜φ≤12＂黄花风铃木 米径10-12cm	株	1	107.05	1088	37.08	85.38	107.05	1088	37.08	85.38
050003-2	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30	100株·月	0.03	1090.08	166.75	417.97	326.67	32.7024	5.0025	12.5391	9.8001
050003-2换	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30＂（设计要求成活期养护超过3个月的：人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100株·月	0.09	654.05	100.05	250.78	195.99	58.8645	9.0045	22.5702	17.6391
小计								198.6169	1102.007	72.1893	112.8192
清单项目综合单价											1485.63240000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	125.987736	1.3889	174.98		
		技工人工费	元	17.297	1.3661	23.63		
	材料	黄花风铃木 米径10-12cm	株	1.04	1039.45	1081.03		
		有机肥	kg	8	0.33	2.64		
		肥料	kg	2.09706	1.77	3.71		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.182028	22.12	4.03		
		水	m3	1.473428	4.62	6.81		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.7888	1	3.79		
	机械	手动油锯机	台班	0.1596	31.53	5.03		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.012	705.89	8.47		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.03	953.72	28.61		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.04284	576.83	24.71		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.0084	638.84	5.37		

项目编码	050103001014	项目名称	栽植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-125换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 10＜φ≤12＂锦叶榄仁 米径10-12cm	株	1	107.05	1532.05	37.08	107.58	107.05	1532.05	37.08	107.58
050003-2	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30	100株·月	0.03	1090.08	166.75	417.97	326.67	32.7024	5.0025	12.5391	9.8001
050003-2换	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30＂（设计要求成活期养护超过3个月的：人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100株·月	0.09	654.05	100.05	250.78	195.99	58.8645	9.0045	22.5702	17.6391
小计								198.6169	1546.057	72.1893	135.0192
清单项目综合单价											1951.88240000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	125.987736	1.3889	174.98		
		技工人工费	元	17.297	1.3661	23.63		
	材料	锦叶榄仁 米径10-12cm	株	1.04	1465.14	1523.75		
		有机肥	kg	8	0.33	2.64		
		肥料	kg	2.09706	1.77	3.71		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.182028	22.12	4.03		
		水	m3	1.473428	4.62	6.81		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.1188	1	5.12		
	机械	手动油锯机	台班	0.1596	31.53	5.03		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.012	705.89	8.47		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.03	953.72	28.61		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.04284	576.83	24.71		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.0084	638.84	5.37		

项目编码	050103001015	项目名称	栽植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-123换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 5＜φ≤8＂黄槐 米径7-8cm	株	1	45.14	680.39	2.12	46.12	45.14	680.39	2.12	46.12
050003-1	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） φ≤10	100株·月	0.03	296.82	131.97	346.75	109.93	8.9046	3.9591	10.4025	3.2979

工程量清单综合单价分析表

050003-1换	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） φ≤10 ˉ（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100株·月	0.09	178.09	79.18	208.05	65.95	16.0281	7.1262	18.7245	5.9355	
小计								70.0727	691.4753	31.247	55.3534	
清单项目综合单价											848.14840000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	44.285388	1.3889		61.51		
		技工人工费				元	6.268	1.3661		8.56		
	材料	肥料				kg	1.827504	1.77		3.23		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.167916	22.12		3.71		
		有机肥				kg	5	0.33		1.65		
		水				m3	0.878956	4.62		4.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.4369	1		0.44		
	机械	手动油锯机				台班	0.1554	31.53		4.9		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.042	576.83		24.23		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.003	705.89		2.12		
项目编码	050103001016	项目名称			栽植乔木			计量单位		株		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050001-123换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 5＜φ≤8 ˉ四季桂 米径D8-10cm	株	1	45.14	906.52	2.12	57.42	45.14	906.52	2.12	57.42	
050003-1	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） φ≤10	100株·月	0.03	296.82	131.97	346.75	109.93	8.9046	3.9591	10.4025	3.2979	
050003-1换	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） φ≤10 ˉ（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100株·月	0.09	178.09	79.18	208.05	65.95	16.0281	7.1262	18.7245	5.9355	
小计								70.0727	917.6053	31.247	66.6534	
清单项目综合单价											1085.57840000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	44.285388	1.3889		61.51		
		技工人工费				元	6.268	1.3661		8.56		
	材料	有机肥				kg	5	0.33		1.65		
		肥料				kg	1.827504	1.77		3.23		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.167916	22.12		3.71		
		水				m3	0.878956	4.62		4.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.4369	1		0.44		
	机械	手动油锯机				台班	0.1554	31.53		4.9		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.003	705.89		2.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.042	576.83		24.23		
项目编码	050103001017	项目名称			栽植乔木			计量单位		株		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050001-126换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 12＜φ≤15 ˉ从生黄皮 米径D14-15cm	株	1	139.95	3887.56	48.95	234.91	139.95	3887.56	48.95	234.91	
050003-2	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30	100株·月	0.03	1090.08	166.75	417.97	326.67	32.7024	5.0025	12.5391	9.8001	
050003-2换	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30 ˉ（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100株·月	0.09	654.05	100.05	250.78	195.99	58.8645	9.0045	22.5702	17.6391	
小计								231.5169	3901.567	84.0593	262.3492	
清单项目综合单价											4479.49240000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	143.510736	1.3889		199.32		
		技工人工费				元	23.565	1.3661		32.19		
	材料	肥料				kg	2.09706	1.77		3.71		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.182028	22.12		4.03		
		有机肥				kg	10	0.33		3.3		
		水				m3	1.650428	4.62		7.62		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.5588	1		0.56		
	机械	手动油锯机				台班	0.1596	31.53		5.03		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.04284	576.83		24.71		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9				台班	0.0084	638.84		5.37		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.018	705.89		12.71		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.038	953.72		36.24		
项目编码	050103001018	项目名称			栽植乔木			计量单位		株		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050001-126换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 12＜φ≤15 ˉ从生柚子 米径D12-13cm	株	1	139.95	3150.01	48.95	198.04	139.95	3150.01	48.95	198.04	
050003-2	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30	100株·月	0.03	1090.08	166.75	417.97	326.67	32.7024	5.0025	12.5391	9.8001	
050003-2换	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30 ˉ（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100株·月	0.09	654.05	100.05	250.78	195.99	58.8645	9.0045	22.5702	17.6391	
小计								231.5169	3164.017	84.0593	225.4792	
清单项目综合单价											3705.07240000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	143.510736	1.3889		199.32		
		技工人工费				元	23.565	1.3661		32.19		
	材料	有机肥				kg	10	0.33		3.3		
		肥料				kg	2.09706	1.77		3.71		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.182028	22.12		4.03		
		水				m3	1.650428	4.62		7.62		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.5588	1		0.56		
	机械	手动油锯机				台班	0.1596	31.53		5.03		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.018	705.89		12.71		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.038	953.72		36.24		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.04284	576.83		24.71		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9				台班	0.0084	638.84		5.37		
项目编码	050103001019	项目名称			栽植乔木			计量单位		株		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

050001-126换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 12＜φ≤15 ˆ 红花鸡蛋花 米径D12-14cm	株	1	139.95	1381.07	48.95	109.59	139.95	1381.07	48.95	109.59	
050003-2	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30	100株·月	0.03	1090.08	166.75	417.97	326.67	32.7024	5.0025	12.5391	9.8001	
050003-2换	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30 ˆ (设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100株·月	0.09	654.05	100.05	250.78	195.99	58.8645	9.0045	22.5702	17.6391	
小计								231.5169	1395.077	84.0593	137.0292	
清单项目综合单价											1847.68240000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	143.510736	1.3889		199.32		
		技工人工费				元	23.565	1.3661		32.19		
	材料	有机肥				kg	10	0.33		3.3		
		肥料				kg	2.09706	1.77		3.71		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.182028	22.12		4.03		
		水				m3	1.650428	4.62		7.62		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.5588	1		0.56		
	机械	手动油锯机				台班	0.1596	31.53		5.03		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.018	705.89		12.71		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.038	953.72		36.24		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.04284	576.83		24.71		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9				台班	0.0084	638.84		5.37		
项目编码	050103001020	项目名称			栽植乔木			计量单位		株		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050001-126换	种植乔木(带土球) 米径φ（cm） 12＜φ≤15 ˆ 丛生小叶紫薇 米径D12-14cm	株	1	139.95	850.56	48.95	83.06	139.95	850.56	48.95	83.06	
050003-2	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30	100株·月	0.03	1090.08	166.75	417.97	326.67	32.7024	5.0025	12.5391	9.8001	
050003-2换	单排、独立乔木类养护 米径φ（cm） 10＜φ≤30 ˆ (设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100株·月	0.09	654.05	100.05	250.78	195.99	58.8645	9.0045	22.5702	17.6391	
小计								231.5169	864.567	84.0593	110.4992	
清单项目综合单价											1290.64240000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	143.510736	1.3889		199.32		
		技工人工费				元	23.565	1.3661		32.19		
	材料	有机肥				kg	10	0.33		3.3		
		肥料				kg	2.09706	1.77		3.71		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.182028	22.12		4.03		
		水				m3	1.650428	4.62		7.62		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.5588	1		0.56		
	机械	手动油锯机				台班	0.1596	31.53		5.03		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.018	705.89		12.71		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.038	953.72		36.24		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.04284	576.83		24.71		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9				台班	0.0084	638.84		5.37		
项目编码	050103002001	项目名称			栽植单株灌木			计量单位		株		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050001-143换	种植灌木(带土球) 冠幅P（cm） 180＜P≤200 ˆ 琴叶榕 冠幅180-200cm	株	1	214.86	201.43	42.66	69.98	214.86	201.43	42.66	69.98	
050003-15	灌木类养护 冠幅P（cm） 100＜P≤200	100株·月	0.03	391.27	104.22	152.52	119.65	11.7381	3.1266	4.5756	3.5895	
050003-15换	灌木类养护 冠幅P（cm） 100＜P≤200 ˆ (设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100株·月	0.09	234.76	62.54	91.51	71.79	21.1284	5.6286	8.2359	6.4611	
小计								247.7265	210.1852	55.4715	80.0306	
清单项目综合单价											593.41380000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	142.05006	1.3889		197.29		
		技工人工费				元	36.917	1.3661		50.43		
	材料	肥料				kg	1.550892	1.77		2.75		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.132636	22.12		2.93		
		有机肥				kg	10	0.33		3.3		
		水				m3	0.934704	4.62		4.32		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3472	1		0.35		
	机械	绿篱机				台班	0.10752	24.52		2.64		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.01764	576.83		10.18		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.013	705.89		9.18		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.055	608.8		33.48		
项目编码	050103002002	项目名称			栽植单株灌木			计量单位		株		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050001-141换	种植灌木(带土球) 冠幅P（cm） 120＜P≤150 ˆ 米仔兰球 冠幅120-130cm	株	1	87.94	179.74	18.43	33.57	87.94	179.74	18.43	33.57	
050003-15	灌木类养护 冠幅P（cm） 100＜P≤200	100株·月	0.03	391.27	104.22	152.52	119.65	11.7381	3.1266	4.5756	3.5895	
050003-15换	灌木类养护 冠幅P（cm） 100＜P≤200 ˆ (设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100株·月	0.09	234.76	62.54	91.51	71.79	21.1284	5.6286	8.2359	6.4611	
小计								120.8065	188.4952	31.2415	43.6206	
清单项目综合单价											384.16380000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	71.97606	1.3889		99.97		
		技工人工费				元	15.255	1.3661		20.84		
	材料	肥料				kg	1.550892	1.77		2.75		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.132636	22.12		2.93		
		有机肥				kg	7	0.33		2.31		
		水				m3	0.792704	4.62		3.66		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3402	1		0.34		
	机械	绿篱机				台班	0.10752	24.52		2.64		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.01764	576.83		10.18		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.008	705.89		5.65		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.021	608.8		12.78		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	050103002003	项目名称	栽植单株灌木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-138换	种植灌木(带土球) 冠幅P（cm） 60<P≤80 - 龟甲冬青球A 冠幅80cm	株	1	23.08	223.45	2.12	17.43	23.08	223.45	2.12	17.43
050003-14	灌木类养护 冠幅P（cm） P≤100	100株·月	0.03	202.51	84.48	117.17	66.19	6.0753	2.5344	3.5151	1.9857
050003-14换	灌木类养护 冠幅P（cm） P≤100 -（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100株·月	0.09	121.51	50.69	70.3	39.71	10.9359	4.5621	6.327	3.5739
小计								40.0912	230.5465	11.9621	22.9896

清单项目综合单价 305.58940000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.975788	1.3889	34.69		
		技工人工费	元	3.953	1.3661	5.4		
	材料	肥料	kg	1.206576	1.77	2.14		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.10584	22.12	2.34		
		有机肥	kg	4	0.33	1.32		
		水	m3	0.583032	4.62	2.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.275	1	0.28		
	机械	绿篱机	台班	0.105	24.52	2.57		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0126	576.83	7.27		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.003	705.89	2.12		

项目编码	050103002004	项目名称	栽植单株灌木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-137换	种植灌木(带土球) 冠幅P（cm） 40<P≤60 - 龟甲冬青球B 冠幅60cm	株	1	11.38	164.98	1.41	11.36	11.38	164.98	1.41	11.36
050003-14	灌木类养护 冠幅P（cm） P≤100	100株·月	0.03	202.51	84.48	117.17	66.19	6.0753	2.5344	3.5151	1.9857
050003-14换	灌木类养护 冠幅P（cm） P≤100 -（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100株·月	0.09	121.51	50.69	70.3	39.71	10.9359	4.5621	6.327	3.5739
小计								28.3912	172.0765	11.2521	16.9196

清单项目综合单价 228.63940000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.560788	1.3889	25.78		
		技工人工费	元	1.911	1.3661	2.61		
	材料	肥料	kg	1.206576	1.77	2.14		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.10584	22.12	2.34		
		有机肥	kg	3	0.33	0.99		
		水	m3	0.558032	4.62	2.58		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.274	1	0.27		
	机械	绿篱机	台班	0.105	24.52	2.57		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0126	576.83	7.27		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.002	705.89	1.41		

项目编码	050103009001	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-175换	普通花坛 种植密度D（株/m2） D≤16 - 火山榕柱绿篱A	10m2	0.1	218.22	4110.81	12	264.14	21.822	411.081	1.2	26.414
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	410.46	91.63	46.15	116.49	12.3138	2.7489	1.3845	3.4947
050003-29换	花坛养护 普通花坛 -（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100m2·月	0.09	246.28	54.98	27.69	69.9	22.1652	4.9482	2.4921	6.291
小计								56.301	418.7781	5.0766	36.1997

清单项目综合单价 516.35540000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.837236	1.3889	51.16		
		技工人工费	元	3.76	1.3661	5.14		
	材料	肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
		有机肥	kg	1.5	0.33	0.5		
		水	m3	0.933056	4.62	4.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2965	1	0.3		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00672	576.83	3.88		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0017	705.89	1.2		

项目编码	050103009002	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-175换	普通花坛 种植密度D（株/m2） D≤16 - 火山榕柱绿篱B	10m2	0.1	218.22	3937.35	12	255.47	21.822	393.735	1.2	25.547
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	410.46	91.63	46.15	116.49	12.3138	2.7489	1.3845	3.4947
050003-29换	花坛养护 普通花坛 -（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100m2·月	0.09	246.28	54.98	27.69	69.9	22.1652	4.9482	2.4921	6.291
小计								56.301	401.4321	5.0766	35.3327

清单项目综合单价 498.14240000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.837236	1.3889	51.16		
		技工人工费	元	3.76	1.3661	5.14		
	材料	有机肥	kg	1.5	0.33	0.5		
		肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
		水	m3	0.933056	4.62	4.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2965	1	0.3		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0017	705.89	1.2		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00672	576.83	3.88		

项目编码	050103009003	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-175换	普通花坛 种植密度D（株/m2） D≤16 - 大鹤望兰	10m2	0.1	218.22	1134.38	12	115.32	21.822	113.438	1.2	11.532
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	410.46	91.63	46.15	116.49	12.3138	2.7489	1.3845	3.4947

工程量清单综合单价分析表

050003-29换	花坛养护 普通花坛 (设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6 材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.09	246.28	54.98	27.69	69.9	22.1652	4.9482	2.4921	6.291	
小计								56.301	121.1351	5.0766	21.3177	
清单项目综合单价											203.83040000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.837236	1.3889		51.16		
		技工人工费				元	3.76	1.3661		5.14		
	材料	有机肥				kg	1.5	0.33		0.5		
		肥料				kg	1.437996	1.77		2.55		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.033852	22.12		0.75		
		水				m3	0.933056	4.62		4.31		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2965	1		0.3		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.0017	705.89		1.2		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.00672	576.83		3.88		
项目编码	050103009004	项目名称			栽植花卉			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050001-175换	普通花坛 种植密度D（株/m2） D≤16 ~ 标竹	10m2	0.1	218.22	5469.09	12	332.06	21.822	546.909	1.2	33.206	
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	410.46	91.63	46.15	116.49	12.3138	2.7489	1.3845	3.4947	
050003-29换	花坛养护 普通花坛 (设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6 材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.09	246.28	54.98	27.69	69.9	22.1652	4.9482	2.4921	6.291	
小计								56.301	554.6061	5.0766	42.9917	
清单项目综合单价											658.97540000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.837236	1.3889		51.16		
		技工人工费				元	3.76	1.3661		5.14		
	材料	有机肥				kg	1.5	0.33		0.5		
		肥料				kg	1.437996	1.77		2.55		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.033852	22.12		0.75		
		水				m3	0.933056	4.62		4.31		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2965	1		0.3		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.0017	705.89		1.2		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.00672	576.83		3.88		
项目编码	050103009005	项目名称			栽植花卉			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050001-175换	普通花坛 种植密度D（株/m2） D≤16 ~ 米兰A	10m2	0.1	218.22	4341.71	12	275.69	21.822	434.171	1.2	27.569	
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	410.46	91.63	46.15	116.49	12.3138	2.7489	1.3845	3.4947	
050003-29换	花坛养护 普通花坛 (设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6 材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.09	246.28	54.98	27.69	69.9	22.1652	4.9482	2.4921	6.291	
小计								56.301	441.8681	5.0766	37.3547	
清单项目综合单价											540.60040000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.837236	1.3889		51.16		
		技工人工费				元	3.76	1.3661		5.14		
	材料	有机肥				kg	1.5	0.33		0.5		
		肥料				kg	1.437996	1.77		2.55		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.033852	22.12		0.75		
		水				m3	0.933056	4.62		4.31		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2965	1		0.3		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.0017	705.89		1.2		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.00672	576.83		3.88		
项目编码	050103009006	项目名称			栽植花卉			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050001-175换	普通花坛 种植密度D（株/m2） D≤16 ~ 春羽	10m2	0.1	218.22	1547.55	12	135.98	21.822	154.755	1.2	13.598	
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	410.46	91.63	46.15	116.49	12.3138	2.7489	1.3845	3.4947	
050003-29换	花坛养护 普通花坛 (设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6 材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.09	246.28	54.98	27.69	69.9	22.1652	4.9482	2.4921	6.291	
小计								56.301	162.4521	5.0766	23.3837	
清单项目综合单价											247.21340000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.837236	1.3889		51.16		
		技工人工费				元	3.76	1.3661		5.14		
	材料	肥料				kg	1.437996	1.77		2.55		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.033852	22.12		0.75		
		有机肥				kg	1.5	0.33		0.5		
		水				m3	0.933056	4.62		4.31		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2965	1		0.3		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.00672	576.83		3.88		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.0017	705.89		1.2		
项目编码	050103009007	项目名称			栽植花卉			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050001-175换	普通花坛 种植密度D（株/m2） D≤16 ~ 也铁门	10m2	0.1	218.22	3475.14	12	232.36	21.822	347.514	1.2	23.236	
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	410.46	91.63	46.15	116.49	12.3138	2.7489	1.3845	3.4947	
050003-29换	花坛养护 普通花坛 (设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6 材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.09	246.28	54.98	27.69	69.9	22.1652	4.9482	2.4921	6.291	
小计								56.301	355.2111	5.0766	33.0217	
清单项目综合单价											449.61040000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.837236	1.3889		51.16		
		技工人工费				元	3.76	1.3661		5.14		
	材料	有机肥				kg	1.5	0.33		0.5		
		肥料				kg	1.437996	1.77		2.55		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.033852	22.12		0.75		
		水				m3	0.933056	4.62		4.31		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2965	1		0.3		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.0017	705.89		1.2		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.00672	576.83		3.88		
项目编码	050103009008	项目名称			栽植花卉			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-178换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 36<D≤49 - 小叶龙船花	10m2	0.1	330.78	685.09	16.24	122.94	33.078	68.509	1.624	12.294
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	410.46	91.63	46.15	116.49	12.3138	2.7489	1.3845	3.4947
050003-29换	花坛养护 普通花坛 -（设计要求成活期养护超过3个月的：人工*0.6 材料*0.6机械*0.6）	100m2·月	0.09	246.28	54.98	27.69	69.9	22.1652	4.9482	2.4921	6.291
小计								67.557	76.2061	5.5006	22.0797
清单项目综合单价											171.34340000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.093836	1.3889	59.85		
		技工人工费	元	5.6397	1.3661	7.7		
	材料	肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
		有机肥	kg	2.5	0.33	0.83		
		水	m3	0.950056	4.62	4.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2975	1	0.3		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00672	576.83	3.88		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0023	705.89	1.62		

项目编码	050103009009	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-178换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 36<D≤49 - 花叶美人蕉	10m2	0.1	330.78	787.99	16.24	128.09	33.078	78.799	1.624	12.809
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	410.46	91.63	46.15	116.49	12.3138	2.7489	1.3845	3.4947
050003-29换	花坛养护 普通花坛 -（设计要求成活期养护超过3个月的：人工*0.6 材料*0.6机械*0.6）	100m2·月	0.09	246.28	54.98	27.69	69.9	22.1652	4.9482	2.4921	6.291
小计								67.557	86.4961	5.5006	22.5947
清单项目综合单价											182.14840000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.093836	1.3889	59.85		
		技工人工费	元	5.6397	1.3661	7.7		
	材料	有机肥	kg	2.5	0.33	0.83		
		肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
		水	m3	0.950056	4.62	4.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2975	1	0.3		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0023	705.89	1.62		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00672	576.83	3.88		

项目编码	050103009010	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-178换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 36<D≤49 - 花叶万年青	10m2	0.1	330.78	726.25	16.24	125	33.078	72.625	1.624	12.5
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	410.46	91.63	46.15	116.49	12.3138	2.7489	1.3845	3.4947
050003-29换	花坛养护 普通花坛 -（设计要求成活期养护超过3个月的：人工*0.6 材料*0.6机械*0.6）	100m2·月	0.09	246.28	54.98	27.69	69.9	22.1652	4.9482	2.4921	6.291
小计								67.557	80.3221	5.5006	22.2857
清单项目综合单价											175.66540000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.093836	1.3889	59.85		
		技工人工费	元	5.6397	1.3661	7.7		
	材料	有机肥	kg	2.5	0.33	0.83		
		肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
		水	m3	0.950056	4.62	4.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2975	1	0.3		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0023	705.89	1.62		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00672	576.83	3.88		

项目编码	050103009011	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-178换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 36<D≤49 - 狐尾天门冬	10m2	0.1	330.78	1112.12	16.24	144.29	33.078	111.212	1.624	14.429
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	410.46	91.63	46.15	116.49	12.3138	2.7489	1.3845	3.4947
050003-29换	花坛养护 普通花坛 -（设计要求成活期养护超过3个月的：人工*0.6 材料*0.6机械*0.6）	100m2·月	0.09	246.28	54.98	27.69	69.9	22.1652	4.9482	2.4921	6.291
小计								67.557	118.9091	5.5006	24.2147
清单项目综合单价											216.18140000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.093836	1.3889	59.85		
		技工人工费	元	5.6397	1.3661	7.7		
	材料	有机肥	kg	2.5	0.33	0.83		
		肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
		水	m3	0.950056	4.62	4.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2975	1	0.3		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0023	705.89	1.62		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00672	576.83	3.88		

项目编码	050103009012	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-178换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 36<D≤49 - 鸭脚木	10m2	0.1	330.78	829.15	16.24	130.15	33.078	82.915	1.624	13.015
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	410.46	91.63	46.15	116.49	12.3138	2.7489	1.3845	3.4947
050003-29换	花坛养护 普通花坛 -（设计要求成活期养护超过3个月的：人工*0.6 材料*0.6机械*0.6）	100m2·月	0.09	246.28	54.98	27.69	69.9	22.1652	4.9482	2.4921	6.291
小计								67.557	90.6121	5.5006	22.8007
清单项目综合单价											186.47040000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.093836	1.3889	59.85		
		技工人工费	元	5.6397	1.3661	7.7		
	材料	有机肥	kg	2.5	0.33	0.83		
		肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水	m3	0.950056	4.62	4.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2975	1	0.3		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0023	705.89	1.62		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00672	576.83	3.88		

项目编码	050103009013	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-178换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 36<D≤49 -紫花翠芦莉	10m2	0.1	330.78	757.12	16.24	126.54	33.078	75.712	1.624	12.654
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	410.46	91.63	46.15	116.49	12.3138	2.7489	1.3845	3.4947
050003-29换	花坛养护 普通花坛 -(设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.09	246.28	54.98	27.69	69.9	22.1652	4.9482	2.4921	6.291
小计								67.557	83.4091	5.5006	22.4397
清单项目综合单价								178.90640000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.093836	1.3889	59.85		
		技工人工费	元	5.6397	1.3661	7.7		
	材料	有机肥	kg	2.5	0.33	0.83		
		肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
		水	m3	0.950056	4.62	4.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2975	1	0.3		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0023	705.89	1.62		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00672	576.83	3.88		

项目编码	050103009014	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-179换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 49<D≤64 -米兰	10m2	0.1	381.86	799.31	18.35	142.33	38.186	79.931	1.835	14.233
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	410.46	91.63	46.15	116.49	12.3138	2.7489	1.3845	3.4947
050003-29换	花坛养护 普通花坛 -(设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.09	246.28	54.98	27.69	69.9	22.1652	4.9482	2.4921	6.291
小计								72.665	87.6281	5.7116	24.0187
清单项目综合单价								190.02340000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	45.846636	1.3889	63.68		
		技工人工费	元	6.5795	1.3661	8.99		
	材料	肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
		有机肥	kg	3	0.33	0.99		
		水	m3	0.957056	4.62	4.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2985	1	0.3		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00672	576.83	3.88		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0026	705.89	1.84		

项目编码	050103009015	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-179换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 49<D≤64 -胡椒木	10m2	0.1	381.86	846.35	18.35	144.68	38.186	84.635	1.835	14.468
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	410.46	91.63	46.15	116.49	12.3138	2.7489	1.3845	3.4947
050003-29换	花坛养护 普通花坛 -(设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.09	246.28	54.98	27.69	69.9	22.1652	4.9482	2.4921	6.291
小计								72.665	92.3321	5.7116	24.2537
清单项目综合单价								194.96240000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	45.846636	1.3889	63.68		
		技工人工费	元	6.5795	1.3661	8.99		
	材料	有机肥	kg	3	0.33	0.99		
		肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
		水	m3	0.957056	4.62	4.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2985	1	0.3		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0026	705.89	1.84		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00672	576.83	3.88		

项目编码	050103009016	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-179换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 49<D≤64 -黄金叶	10m2	0.1	381.86	947.15	18.35	149.72	38.186	94.715	1.835	14.972
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	410.46	91.63	46.15	116.49	12.3138	2.7489	1.3845	3.4947
050003-29换	花坛养护 普通花坛 -(设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.09	246.28	54.98	27.69	69.9	22.1652	4.9482	2.4921	6.291
小计								72.665	102.4121	5.7116	24.7577
清单项目综合单价								205.54640000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	45.846636	1.3889	63.68		
		技工人工费	元	6.5795	1.3661	8.99		
	材料	有机肥	kg	3	0.33	0.99		
		肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
		水	m3	0.957056	4.62	4.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2985	1	0.3		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0026	705.89	1.84		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00672	576.83	3.88		

项目编码	050103009017	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-179换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 49<D≤64 -花叶假连翘	10m2	0.1	381.86	906.83	18.35	147.7	38.186	90.683	1.835	14.77
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	410.46	91.63	46.15	116.49	12.3138	2.7489	1.3845	3.4947
050003-29换	花坛养护 普通花坛 -(设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.09	246.28	54.98	27.69	69.9	22.1652	4.9482	2.4921	6.291
小计								72.665	98.3801	5.7116	24.5557

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								201.31240000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	45.846636	1.3889	63.68		
		技工人工费	元	6.5795	1.3661	8.99		
	材料	有机肥	kg	3	0.33	0.99		
		肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
		水	m3	0.957056	4.62	4.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2985	1	0.3		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0026	705.89	1.84		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00672	576.83	3.88		

项目编码	050103009018	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-179换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 49<D≤64 - 珍珠狗牙花	10m2	0.1	381.86	832.91	18.35	144.01	38.186	83.291	1.835	14.401
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	410.46	91.63	46.15	116.49	12.3138	2.7489	1.3845	3.4947
050003-29换	花坛养护 普通花坛 - (设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6 材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.09	246.28	54.98	27.69	69.9	22.1652	4.9482	2.4921	6.291
小计								72.665	90.9881	5.7116	24.1867

清单项目综合单价								193.55140000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	45.846636	1.3889	63.68		
		技工人工费	元	6.5795	1.3661	8.99		
	材料	有机肥	kg	3	0.33	0.99		
		肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
		水	m3	0.957056	4.62	4.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2985	1	0.3		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0026	705.89	1.84		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00672	576.83	3.88		

项目编码	050103009019	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-179换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 49<D≤64 - 青叶玉芙蓉	10m2	0.1	381.86	853.07	18.35	145.02	38.186	85.307	1.835	14.502
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	410.46	91.63	46.15	116.49	12.3138	2.7489	1.3845	3.4947
050003-29换	花坛养护 普通花坛 - (设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6 材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.09	246.28	54.98	27.69	69.9	22.1652	4.9482	2.4921	6.291
小计								72.665	93.0041	5.7116	24.2877

清单项目综合单价								195.66840000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	45.846636	1.3889	63.68		
		技工人工费	元	6.5795	1.3661	8.99		
	材料	有机肥	kg	3	0.33	0.99		
		肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
		水	m3	0.957056	4.62	4.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2985	1	0.3		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0026	705.89	1.84		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00672	576.83	3.88		

项目编码	050103009020	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-179换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 49<D≤64 - 芙蓉菊	10m2	0.1	381.86	819.47	18.35	143.34	38.186	81.947	1.835	14.334
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	410.46	91.63	46.15	116.49	12.3138	2.7489	1.3845	3.4947
050003-29换	花坛养护 普通花坛 - (设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6 材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.09	246.28	54.98	27.69	69.9	22.1652	4.9482	2.4921	6.291
小计								72.665	89.6441	5.7116	24.1197

清单项目综合单价								192.14040000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	45.846636	1.3889	63.68		
		技工人工费	元	6.5795	1.3661	8.99		
	材料	有机肥	kg	3	0.33	0.99		
		肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
		水	m3	0.957056	4.62	4.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2985	1	0.3		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0026	705.89	1.84		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00672	576.83	3.88		

项目编码	050103009021	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-179换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 49<D≤64 - 六月雪	10m2	0.1	381.86	826.19	18.35	143.67	38.186	82.619	1.835	14.367
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	410.46	91.63	46.15	116.49	12.3138	2.7489	1.3845	3.4947
050003-29换	花坛养护 普通花坛 - (设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6 材料*0.6机械*0.6)	100m2·月	0.09	246.28	54.98	27.69	69.9	22.1652	4.9482	2.4921	6.291
小计								72.665	90.3161	5.7116	24.1527

清单项目综合单价								192.84540000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	45.846636	1.3889	63.68		
		技工人工费	元	6.5795	1.3661	8.99		
	材料	有机肥	kg	3	0.33	0.99		
		肥料	kg	1.437996	1.77	2.55		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.033852	22.12	0.75		
		水	m3	0.957056	4.62	4.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2985	1	0.3		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0026	705.89	1.84		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.00672	576.83	3.88		

项目编码	050103009022	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

050001-179换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 49<D≤64 ~ 九里香	10m2	0.1	381.86	812.75	18.35	143	38.186	81.275	1.835	14.3	
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	410.46	91.63	46.15	116.49	12.3138	2.7489	1.3845	3.4947	
050003-29换	花坛养护 普通花坛 ~ （设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6 材料*0.6机械*0.6）	100m2·月	0.09	246.28	54.98	27.69	69.9	22.1652	4.9482	2.4921	6.291	
小计								72.665	88.9721	5.7116	24.0857	
清单项目综合单价												191.43440000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	45.846636	1.3889		63.68		
		技工人工费				元	6.5795	1.3661		8.99		
	材料	有机肥				kg	3	0.33		0.99		
		肥料				kg	1.437996	1.77		2.55		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.033852	22.12		0.75		
		水				m3	0.957056	4.62		4.42		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2985	1		0.3		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.0026	705.89		1.84		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.00672	576.83		3.88		
项目编码	050103009023	项目名称			栽植花卉			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050001-179换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 49<D≤64 ~ 锡兰叶下珠	10m2	0.1	381.86	947.15	18.35	149.72	38.186	94.715	1.835	14.972	
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	410.46	91.63	46.15	116.49	12.3138	2.7489	1.3845	3.4947	
050003-29换	花坛养护 普通花坛 ~ （设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6 材料*0.6机械*0.6）	100m2·月	0.09	246.28	54.98	27.69	69.9	22.1652	4.9482	2.4921	6.291	
小计								72.665	102.4121	5.7116	24.7577	
清单项目综合单价												205.54640000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	45.846636	1.3889		63.68		
		技工人工费				元	6.5795	1.3661		8.99		
	材料	有机肥				kg	3	0.33		0.99		
		肥料				kg	1.437996	1.77		2.55		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.033852	22.12		0.75		
		水				m3	0.957056	4.62		4.42		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2985	1		0.3		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.0026	705.89		1.84		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.00672	576.83		3.88		
项目编码	050103009024	项目名称			栽植花卉			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050001-180换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 64<D≤81 ~ 栀子花	10m2	0.1	420.05	1128.78	21.18	169.11	42.005	112.878	2.118	16.911	
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	410.46	91.63	46.15	116.49	12.3138	2.7489	1.3845	3.4947	
050003-29换	花坛养护 普通花坛 ~ （设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6 材料*0.6机械*0.6）	100m2·月	0.09	246.28	54.98	27.69	69.9	22.1652	4.9482	2.4921	6.291	
小计								76.484	120.5751	5.9946	26.6967	
清单项目综合单价												229.75040000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	47.979736	1.3889		66.64		
		技工人工费				元	7.2063	1.3661		9.84		
	材料	有机肥				kg	3.5	0.33		1.16		
		肥料				kg	1.437996	1.77		2.55		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.033852	22.12		0.75		
		水				m3	0.969056	4.62		4.48		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2985	1		0.3		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.003	705.89		2.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.00672	576.83		3.88		
项目编码	050103009025	项目名称			栽植花卉			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050001-179换	普通花坛 种植密度D（株/m2） 49<D≤64 ~ 鸢尾	10m2	0.1	381.86	866.51	18.35	145.69	38.186	86.651	1.835	14.569	
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.03	410.46	91.63	46.15	116.49	12.3138	2.7489	1.3845	3.4947	
050003-29换	花坛养护 普通花坛 ~ （设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6 材料*0.6机械*0.6）	100m2·月	0.09	246.28	54.98	27.69	69.9	22.1652	4.9482	2.4921	6.291	
小计								72.665	94.3481	5.7116	24.3547	
清单项目综合单价												197.07940000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	45.846636	1.3889		63.68		
		技工人工费				元	6.5795	1.3661		8.99		
	材料	有机肥				kg	3	0.33		0.99		
		肥料				kg	1.437996	1.77		2.55		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.033852	22.12		0.75		
		水				m3	0.957056	4.62		4.42		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2985	1		0.3		
	机械	洒水车 罐容量V（m3） V=8				台班	0.0026	705.89		1.84		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.00672	576.83		3.88		
项目编码	050103015001	项目名称			铺种草皮			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050001-200换	铺种草皮 满铺 ~ 马尼拉草 盖度 0.9cm 杂草率 小于3%	10m2	0.1	88.72	73.46	28.94	29.22	8.872	7.346	2.894	2.922	
050003-31	普通草坪类养护	100m2·月	0.03	213.54	37.47	39.88	61.23	6.4062	1.1241	1.1964	1.8369	
050003-31换	普通草坪类养护 ~ （设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100m2·月	0.09	128.12	22.49	23.93	36.74	11.5308	2.0241	2.1537	3.3066	
小计								26.809	10.4942	6.2441	8.0655	
清单项目综合单价												51.61280000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.302348	1.3889		26.81		
	材料	马尼拉草				m2	1.05	6.19		6.5		
		肥料				kg	0.285096	1.77		0.5		
		杀虫药剂(综合)				kg	0.009912	22.12		0.22		
		有机肥				kg	1	0.33		0.33		
		水				m3	0.618032	4.62		2.86		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0848	1		0.08		

工程量清单综合单价分析表

	机械	剪草机 推式	台班	0.0168	107.34	1.8		
		梳草机	台班	0.0084	83.8	0.7		
		草坪打孔机	台班	0.0084	100.27	0.84		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0041	705.89	2.89		

项目编码	050103015002	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-200换	铺种草皮 满铺 ˊ 大叶油草 盖度 0.9cm 杂草率 小于3%	10m2	0.1	88.72	68.84	28.94	28.99	8.872	6.884	2.894	2.899
050003-31	普通草坪类养护	100m2·月	0.03	213.54	37.47	39.88	61.23	6.4062	1.1241	1.1964	1.8369
050003-31换	普通草坪类养护 ˊ（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100m2·月	0.09	128.12	22.49	23.93	36.74	11.5308	2.0241	2.1537	3.3066
小计								26.809	10.0322	6.2441	8.0425
清单项目综合单价											51.12780000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.302348	1.3889	26.81		
	材料	大叶油草	m2	1.05	5.75	6.04		
		有机肥	kg	1	0.33	0.33		
		肥料	kg	0.285096	1.77	0.5		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.009912	22.12	0.22		
		水	m3	0.618032	4.62	2.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0848	1	0.08		
	机械	剪草机 推式	台班	0.0168	107.34	1.8		
		梳草机	台班	0.0084	83.8	0.7		
		草坪打孔机	台班	0.0084	100.27	0.84		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0041	705.89	2.89		

项目编码	050103017001	项目名称	植草砖(格)孔内植草	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-202换	植草砖（格） 孔内植草 ˊ 马尼拉草 盖度 0.9cm 杂草率 小于3%	10m2	0.1	88.72	26.91	16.24	25.99	8.872	2.691	1.624	2.599
050003-31	普通草坪类养护	100m2·月	0.03	213.54	37.47	39.88	61.23	6.4062	1.1241	1.1964	1.8369
050003-31换	普通草坪类养护 ˊ（设计要求成活期养护超过3个月的:人工*0.6材料*0.6机械*0.6）	100m2·月	0.09	128.12	22.49	23.93	36.74	11.5308	2.0241	2.1537	3.3066
小计								26.809	5.8392	4.9741	7.7425
清单项目综合单价											45.36480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.302348	1.3889	26.81		
	材料	马尼拉草	m2	0.368	6.19	2.28		
		肥料	kg	0.285096	1.77	0.5		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.009912	22.12	0.22		
		有机肥	kg	0.4	0.33	0.13		
		水	m3	0.568032	4.62	2.62		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0808	1	0.08		
	机械	剪草机 推式	台班	0.0168	107.34	1.8		
		梳草机	台班	0.0084	83.8	0.7		
		草坪打孔机	台班	0.0084	100.27	0.84		
		洒水车 罐容量V（m3） V=8	台班	0.0023	705.89	1.62		

项目编码	050101003002	项目名称	栽植土回填	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-134	人工松填土	100m3	0.01	1267.51	0	0	335.41	12.6751	0	0	3.3541
120001-214	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5	1000m3	0.001	0	55.99	26930.34	1927.3	0	0.05599	26.93034	1.9273
小计								12.6751	0.05599	26.93034	5.2814
清单项目综合单价											44.94283000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.12601	1.3889	12.68		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.017015	1559.01	26.53		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	672.96	0.4		

项目编码	050403001001	项目名称	树木支撑架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050009-19换	镀锌钢管护树桩制作、安装 四桩 ˊ 镀锌钢管护树桩(四桩)	套	1	45.97	174.22	0	20.88	45.97	174.22	0	20.88
小计								45.97	174.22	0	20.88
清单项目综合单价											241.07000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	33.647	1.3661	45.97		
	材料	镀锌钢管护树桩(四桩)	套	1	170.8	170.8		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.42	1	3.42		
	机械							

项目编码	050403001002	项目名称	树木支撑架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050009-21	树棍桩 三脚桩	株	1	6.95	27.88	0	3.23	6.95	27.88	0	3.23
小计								6.95	27.88	0	3.23
清单项目综合单价											38.06000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.003	1.3889	6.95		
	材料	树棍桩（三桩）棍长L(m) L=2	套	1	26.55	26.55		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.33	1	1.33		
	机械							

项目编码	050403001003	项目名称	树木支撑架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050009-23	钢丝绳支撑 三绳 绳长L（m） L≤2.5	株	1	22.52	58.2	0	8.87	22.52	58.2	0	8.87
小计								22.52	58.2	0	8.87
清单项目综合单价											89.59000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	16.482	1.3661	22.52		

工程量清单综合单价分析表

	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	kg	3.8	3.012	11.45		
		钢丝绳 Φ6mm	m	9	1.86	16.74		
		护树塑料套	套	4	3.1	12.4		
		花篮螺栓 M6mmx120mm	套	3	5.49	16.47		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.14	1	1.14		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-绿化部分
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-绿化部分
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-绿化部分
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-景观机电工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1467004.05	
2	措施项目	33944.76	
2.1	安全文明施工	33944.76	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	28076.74	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	5868.02	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	135085.39	
5	含税建安工程造价	1636034.2	
合计		1636034.20	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-景观机电工程　　第 1 页，共 11 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		景观给水					177021.19	0
1-1	031001008066	塑料管	1.材质:PE管(PE100级) 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	1000	34.94	34940	0
1-2	031001008067	塑料管	1.材质:PE管(PE100级) 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	800	57.87	46296	0
1-3	031001008068	塑料管	1.材质:PE管(PE100级) 2.规格:DN80 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	300	77.72	23316	0
1-4	031001006048	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:覆塑不锈钢管DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗 5.附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 6.其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 7.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	200	85.73	17146	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-景观机电工程　　第 2 页，共 11 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	031002001173	喷嘴	1.名称:喷嘴 2.规格:M1\M2\M3\N3 3.连接方式:螺纹连接 4.说明:含配套 5.综合:综合考虑管井内外安装 6.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 7.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	113	41.1	4644.3	0
1-6	031002011016	水表	1.名称:有线远传水表 2.材质、型号:DN80 3.连接方式:螺纹连接 4.包含水表接线，其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	1	1281.51	1281.51	0
1-7	031002011017	水表	1.名称:有线远传水表 2.材质、型号:DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.包含水表接线，其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 5.含地下室增加费 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组(个)	1	335.83	335.83	0
1-8	031002001174	闸阀组	1.名称:闸阀组(电磁阀) 2.规格:DN50 3.材质:铜 4.压力等级:PN=1.0MPa 5.连接方式:螺纹连接 6.其他:含一站干电池无线控制器,配闸阀,直流电磁头,配1320阀箱，需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 7.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	12	1367.52	16410.24	0
1-9	031002001175	塑料取水阀	1.名称:塑料取水阀 2.规格:DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.说明:含配套 5.综合:综合考虑管井内外安装 6.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 7.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	29	42.6	1235.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-景观机电工程　　第 3 页，共 11 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	031002001176	弹性座软密封闸阀	1.名称:铜闸阀 2.材质、型号:DN50 3.连接方式:螺纹连接 4.其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	2	160.73	321.46	0
1-11	031002001177	弹性座软密封闸阀	1.名称:不锈钢闸阀 2.材质、型号:DN80 3.连接方式:螺纹连接 4.其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	1	1262.53	1262.53	0
1-12	031003003005	洗脸盆	1.类型:立柱一体盆 2.材质:陶瓷 3.含不锈钢单冷龙头 4.满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	组	2	506.32	1012.64	0
1-13	040101002007	挖沟槽土方	1.名称:挖土方 2.土壤类别:综合类别 3.方式:综合考虑 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	733.59	12.17	8927.79	0
1-14	010102007026	回填方	1.名称:原土回填 2.方式:综合考虑 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	730.18	26.76	19539.62	0
1-15	040103003005	余方弃置	1.名称:余方外运弃置 2.土质类别:综合考虑(含土石方、砖渣、淤泥等) 3.说明:场地内转运、外运运距:运距、弃土场地综合考虑 4.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	3.4	103.49	351.87	0
2		景观排水					445181.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-景观机电工程　　第 4 页，共 11 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	031001008069	UPVC排水管	1.名称:UPVC排水管 2.材质、型号:DN100 3.连接方式:粘接 4.附件:含管件、标识及支架制作安装、除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 5.其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	86.9	4345	0
2-2	031001001013	铸铁管	1.名称:球墨铸铁管 2.材质、型号:DN200 3.连接方式:柔性连接 4.附件:含管件、标识及管道、支架制作安装除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 5.其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	50	331.11	16555.5	0
2-3	031001001014	铸铁管	1.名称:球墨铸铁管 2.材质、型号:DN300 3.连接方式:柔性连接 4.附件:含管件、标识及管道、支架制作安装除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 5.其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	200	388.34	77668	0
2-4	031001001015	铸铁管	1.名称:球墨铸铁管 2.材质、型号:DN400 3.连接方式:柔性连接 4.附件:含管件、标识及管道、支架制作安装除锈刷油及施工所需一切辅材、管井增加费 5.其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m	200	497.56	99512	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-景观机电工程　　第 5 页，共 11 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	040504009006	雨水口	1.绿化区域500*300*30绿色复合材料雨水篦子 2.成品加厚PP防蚊闸 3.M6膨胀螺栓固定 4.15厚DPM20预拌砂浆内掺5%防水剂 5.100厚C20混凝土井圈 6.MU10再生砌块DMM10预拌砂浆砌筑 7.100厚C20混凝土垫层 8.详见图纸1~3/LT-4.1 9.满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	座	50	594.45	29722.5	0
2-6	040504009007	雨水口	1.沥青路面600x400x50重型黑色铸铁雨水篦子 2.成品加厚PP防蚊闸 3.排水管,详水施 4.15厚DPM20预拌砂浆内掺水泥重量5%的防水剂 5.100厚C20混凝土垫层 6.素土夯实≥93% 7.详见图纸4~6/LT-4.1 8.满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	座	15	794.58	11918.7	0
2-7	040504010007	溢流雨水口	1.Φ300x120成品球墨铸铁溢流井盖 2.(L≤600)x120x15深灰麻仿石砖，由厂家按弧形订制 3.250厚C20素砼基座 4.M6膨胀螺栓固定 5.雨水口设置丝径0.6mm、孔径4.5mm不锈钢滤网 6.20mm厚1:3水泥砂浆抹面 7.MU10再生砌块DMM10预拌砂浆砌筑 8.C20细石混凝土 9.100厚C15混凝土垫层 10.素土夯实 11.详见图纸3/LT-4.3 12.满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	座	6	721.68	4330.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-景观机电工程　　第 6 页，共 11 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8	050101013001	下凹绿地	1.50厚覆盖物 2.300mm/400mm介质土 3.透水土工布 4.50mm碎石(粒径3-8mm) 5.50mm碎石(粒径15-30mm) 6.200mm碎石(粒径30-50mm) 7.详图纸HM-06 8.满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	500	282.88	141440	0
2-9	010905001002	防渗土工布	1.部位:雨水花园全包 2.防渗土工布土工复合材料(两布一膜) 3.满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	200	49.76	9952	0
2-10	031003008030	地漏	1.名称:地漏 2.材质、型号:DN100 3.其他需满足招标文件、图纸及设计规范等文件要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	个	13	165.35	2149.55	0
2-11	040504009008	沉沙池	1.球墨铸铁井盖，尺寸综合考虑 2.排水管,详水施 3.15厚DPM20预拌砂浆内掺水泥重量5%的防水剂 4.100厚C20混凝土垫层 5.素土夯实≥93% 6.满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求 7.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	座	19	1235.32	23471.08	0
2-12	040101002008	挖沟槽土方	1.名称:挖土方 2.土壤类别:综合类别 3.方式:综合考虑 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	510.02	12.17	6206.94	0
2-13	010102007027	回填方	1.名称:原土回填 2.方式:综合考虑 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	454.48	26.76	12161.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-景观机电工程　　第 7 页，共 11 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-14	040103003006	余方弃置	1.名称:余方外运弃置 2.土质类别:综合考虑(含土石方、砖渣、淤泥等) 3.说明:场地内转运、外运运距:运距、弃土场地综合考虑 4.其它:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容	m3	55.54	103.49	5747.83	0
3		景观电气					844801.8	0
3-1	040205001004	人(手)孔井	1.名称:电缆井 2.规格尺寸 :0.96*0.96*0.9 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	座	10	1982.72	19827.2	0
3-2	030413012001	景观灯	1.庭院灯 2.光源:50W/LED灯 AC220V 3.光源色温:3500K 显色RA:≥85 4.灯体颜色:深灰 光效:≥100lm/w 5.材质:Q235，热镀锌静电喷涂处理 6.规格:H=4000mm，灯杆直径70mm，厚3mm，20mm高透亚克力灯罩 7.含基础及接地	套	80	856.33	68506.4	0
3-3	030413012002	景观灯	1.图案投影灯 2.光源:350W/LED灯 AC220V 3.光源色温:7500K 4.光效:≥100lm/w 显色:≥85 灯体颜色:深灰色 功能模式:DMX512\主从\自走 5.材质:压铸铝，表面经防腐蚀静电喷涂处理，灯杆材质:不锈钢，表面经防腐蚀静电喷涂处理 6.灯杆规格:H=6000MM，灯杆Φ80mm，厚4mm 7.含基础及接地	套	50	2140.49	107024.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-景观机电工程　　第 8 页，共 11 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	030413012003	景观灯	1.草坪灯 2.光源:12W/LED灯 AC220V 3.光源色温:3000K 显色RA:≥85 4.灯体颜色:砂深灰 光效: ≥100lm/w 5.材质:压铸铝，表面热镀锌静电喷涂处理 6.规格:H=500mm 7.含基础及接地	套	50	765.27	38263.5	0
3-5	030413012004	景观灯	(1)球场灯(单杆) (2)光源:2x300W/LED灯 AC220V (3)光源色温:5500K 显色RA:≥85 (4)灯杆材质:Q235，热镀锌静电喷涂处理，颜色同围网 (5)安装高度:H=8000mm (6)含基础及接地	套	50	5858.6	292930	0
3-6	030413012005	景观灯	1.点光埋地灯 2.光源:1W/LED DC24V 3.光源色温:3000K显色RA:≥85 光效:≥100lm/w 4.灯体颜色:深灰色 5.材质:不锈钢 6.透光罩:清光钢化玻璃 7.规格:Φ22mm,开孔16mm 8.含基础及接地	套	50	235.62	11781	0
3-7	030413012006	景观灯	1.插地照树灯1 2.光源:20W/LED AC220V 3.光源色温:3000K 显色RA:≥85 光效:≥90lm/w 光照角:15°~45°可调 4.灯体颜色:深灰色 5.材质:压铸铝 6.规格:按实 7.含基础及接地	套	60	263.5	15810	0
3-8	030413012007	景观灯	1.插地照树灯2 2.光源:10W/LED AC220V 3.光源色温:3000K 显色RA:≥85光效:≥90lm/w 光照角:15°~45°可调 4.灯体颜色:深灰色 5.材质:压铸铝 6.规格:按实 7.含基础及接地	套	50	217.04	10852	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-景观机电工程　　第 9 页，共 11 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-9	030413012008	景观灯	1.插地照树灯3 2.光源:6W/LED DC24V 3.光源色温:3000K 显色RA:≥85 光效:≥90lm/w 光照角:15°~45° 可调 4.灯体颜色:深灰色 5.材质:压铸铝 6.规格:按实 7.含基础及接地	套	40	207.74	8309.6	0
3-10	030413012009	景观灯	1.水下埋地灯 2.光源:3W LED DC24V 3.光源色温:3000K 控制方式:ON/OFF 4.灯体颜色:不锈钢 5.材质:不锈钢,清光钢化玻璃 6.规格:Φ62xH90mm,中孔38mm,石材开孔直径58mm	套	30	104.28	3128.4	0
3-11	030413012010	景观灯	1.环形中孔灯 2.光源:9W LED DC24V 3.光源色温:3000K 控制方式:ON/OFF 4.灯体颜色:不锈钢 5.材质:不锈钢 6.规格:Φ150xH76mm,中孔38mm,石材开孔直径130mm	套	50	123.05	6152.5	0
3-12	030413012011	景观灯	(1)光源:8W/M LED DC24V (2)光效:≥90lm/w 光源色温:3000K (3)材质:乳白PC罩 (4)规格:10~15mm 固定方式:铝槽嵌套	m	100	33.88	3388	0
3-13	030413014009	插座	1.户外防水电源插座 2.AC250V 16A 2P 立杆材质:不锈钢，高度300mm	套	50	55.48	2774	0
3-14	030413012012	景观灯	1.立杆投光灯 2.光源:4x50W /LED灯 AC220V 3.光源色温:5000K 4.光效:≥100lm/w 显色:≥85 颜色:深灰色 5.灯杆材质:Q235，热镀锌静电喷涂处理 6.灯杆规格:H=6000MM，灯杆Φ90mm 7.含基础及接地	套	20	3965.72	79314.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-景观机电工程　　第 10 页，共 11 页

标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-15	030413012013	景观灯	1.线性地砖灯 2.光源:12W/m LED DC24V 3.光源色温:3000K光效:≥100lm/w 光束角:60° 4.材质:高压压铸铝成型外壳,磨砂钢化玻璃 5.规格:L1000*W45*H60mm	套	50	159.62	7981	0
3-16	030413012014	景观灯	1.线性洗墙灯 2.光源:18W/m LED DC24V 3.光源色温:3000K 光效:≥100lm/w 光束角:60° 4.材质:高压压铸铝成型外壳,清光钢化玻璃，含遮光板 5.规格:L1000*W22*42.23mm	套	80	169.01	13520.8	0
3-17	030412001132	配管	1.名称:电缆保护管 2.规格:HDPE40 3.敷设形式:埋地敷设 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	1500	14.26	21390	0
3-18	030412001133	配管	1.名称:电缆保护管 2.规格:HDPE25 3.敷设形式:埋地敷设 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	500	8.8	4400	0
3-19	030412001134	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC25 3.敷设形式:暗敷 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	20	15.41	308.2	0
3-20	030412001135	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC20 3.敷设形式:综合 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	10	12.09	120.9	0
3-21	030409001151	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3x6 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	150	24.91	3736.5	0
3-22	030409001152	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-2x6 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	1600	17.92	28672	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-景观机电工程　　第 11 页，共 11 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-23	030409001153	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-2x4 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	500	13.61	6805	0
3-24	030409003040	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.规格:截面S(mm2)S≤10 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	150	69.54	10431	0
3-25	030412004113	配线	1.名称:配线 2.规格:ZR-BYJ-4 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	70	7.57	529.9	0
3-26	030412004114	配线	1.名称:配线 2.规格:ZR-BYJ-2.5 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	50	5.54	277	0
3-27	030412006024	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	200	11.27	2254	0
3-28	040101002009	挖一般土方	1.名称:挖土方 2.土壤类别:综合类别 3.方式:综合考虑 4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	800	11.21	8968	0
3-29	010102007028	回填方	1.名称:中粗砂回填 2.方式:综合考虑 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	200	256.45	51290	0
3-30	010102007029	回填方	1.名称:原土回填 2.方式:综合考虑 3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	600	26.76	16056	0
合计							1467004.05	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-景观机电工程
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					33944.76
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	33944.76
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	28076.74
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	5868.02
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							33944.76

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-景观机电工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-景观机电工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-景观机电工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-景观机电工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	135085.39
合计					135085.39

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-景观机电工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包-景观机电工程　　标段： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	031001008066	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-287	室内塑料给水管安装（热熔连接） 公称外径dn(mm) 25＜dn≤32 - PE管(PE100级) DN25	10m	0.1	200.29	50.25	28.04	57.51	20.029	5.025	2.804	5.751
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.44	0	24.01	0.863	0.2344	0	0.2401
小计								20.892	5.2594	2.804	5.9911
清单项目综合单价								34.94650000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.76206	1.3889	3.84		
	技工人工费	元	9.37375	1.3661	12.81		
	高级技工人工费	元	3.08516	1.3773	4.25		
材料	电	kW·h	0.1405	0.67	0.09		
	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
	锯条	根	0.076	0.68	0.05		
	氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
	乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
	水	m3	0.058	4.62	0.27		
	其他材料费	元	1.143	0.885	1.01		
	塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32	个	1.081	1.81	1.96		
机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		
	热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0224	124.17	2.78		

项目编码	031001008067	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-290	室内塑料给水管安装（热熔连接） 公称外径dn(mm) 50＜dn≤63 - PE管(PE100级) DN50	10m	0.1	290.27	155.2	32.87	86.92	29.027	15.52	3.287	8.692
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.44	0	24.01	0.863	0.2344	0	0.2401
小计								29.89	15.7544	3.287	8.9321
清单项目综合单价								57.86350000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.21326	1.3889	5.85		
	技工人工费	元	14.29315	1.3661	19.53		
	高级技工人工费	元	3.27656	1.3773	4.51		
材料	电	kW·h	0.1843	0.67	0.12		
	锯条	根	0.123	0.68	0.08		
	氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
	乙炔气	kg	0.0002	14.64	0		
	水	m3	0.066	4.62	0.3		
	其他材料费	元	1.963	0.885	1.74		
	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
	塑料给水管接头零件(热熔连接) dn63	个	0.659	10.64	7.01		
机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		
	热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0261	124.17	3.24		

项目编码	031001008068	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-292	室内塑料给水管安装（热熔连接） 公称外径dn(mm) 75＜dn≤90 - PE管(PE100级) DN80	10m	0.1	329.94	285.33	39.53	104.4	32.994	28.533	3.953	10.44
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	111.83	37.49	0	31.47	1.1183	0.3749	0	0.3147
小计								34.1123	28.9079	3.953	10.7547
清单项目综合单价								77.72790000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.80039	1.3889	6.67		
	技工人工费	元	16.31086	1.3661	22.28		
	高级技工人工费	元	3.74916	1.3773	5.16		
材料	电	kW·h	0.2231	0.67	0.15		
	锯条	根	0.149	0.68	0.1		
	漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
	氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
	乙炔气	kg	0.0002	14.64	0		
	水	m3	0.105	4.62	0.49		
	其他材料费	元	2.525	0.885	2.23		
	塑料给水管接头零件(热熔连接) dn90	个	0.395	24.51	9.68		
机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		
	热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤160	台班	0.0271	144.18	3.91		

项目编码	031001006048	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-381	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25	10m	0.1	349.69	299.4	11.67	108.34	34.969	29.94	1.167	10.834
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.3	23.44	0	24.01	0.863	0.2344	0	0.2401
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.45	1.42	12.93	15.93	0.152415	0.003834	0.034911	0.043011
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0027	1241.25	582.98	281.64	377.74	3.351375	1.574046	0.760428	1.019898
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.87	13.77	6.47	8.53	0.075249	0.037179	0.017469	0.023031
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.91	11.65	6.47	8.16	0.072657	0.031455	0.017469	0.022032
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.87	6.44	6.47	8.16	0.075249	0.017388	0.017469	0.022032
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.91	5.48	6.47	7.85	0.072657	0.014796	0.017469	0.021195
小计								39.631602	31.853098	2.032215	12.225299
清单项目综合单价								85.74221400			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.855283	1.3889	8.13		
	技工人工费	元	19.115601	1.3661	26.11		
	高级技工人工费	元	3.910079	1.3773	5.39		
	铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.66	0		
	普通水泥 42.5(R)	kg	0.032678	0.349	0.01		
	型钢	kg	0.2862	4.13	1.18		
	钢丝刷	把	0.000405	2.45	0		
	螺母	kg	0.005589	6.68	0.04		
	螺栓(综合)	kg	0.012442	3.96	0.05		
	尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00216	12.49	0.03		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.010233	7.4	0.08		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005697	11.83	0.07		

工程量清单综合单价分析表

	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00459	6.51	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.000664	5.31	0		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.006053	17.33	0.1		
		乙炔气	m3	0.002117	13.01	0.03		
		水	m3	0.0523	4.62	0.24		
		其他材料费	元	0.280541	0.885	0.25		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm	kg	0.0034	3.5	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0008	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.55	0.3	0.47		
		六角螺栓	kg	0.0004	5.64	0		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0002	5.6	0		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0086	19.03	0.16		
		锯条(各种规格)	根	0.0815	0.68	0.06		
		机油	kg	0.0203	10.62	0.22		
		氧气	m3	0.0003	6.19	0		
		乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0015	6.12	0.01		
		橡胶软管 DN20	m	0.0007	7.96	0.01		
		钢塑复合管 DN25	m	0.991	21.61	21.42		
		室内钢塑复合管螺纹管件 DN25	个	1.14	6.46	7.36		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0004	22.12	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0002	57.52	0.01		
		压力表弯管 DN15	个	0.0002	7.08	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000081	1293.35	0.1		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.000675	30.42	0.02		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00027	325.04	0.09		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00152	225.51	0.34		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002873	88.68	0.25		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000286	24	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00027	176.71	0.05		
		吊装机(综合)	台班	0.0003	682.11	0.2		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0196	43.42	0.85		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0022	20.54	0.05		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0001	257.47	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0001	227.81	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0001	168.23	0.02		

项目编码	031002001173	项目名称	喷嘴	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˝ 喷嘴（ M1\M2\M3\N3）	个	1	14.02	22.25	0	4.83	14.02	22.25	0	4.83
小计								14.02	22.25	0	4.83

清单项目综合单价							41.10000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	6.734	1.3661	9.2		
	高级技工人工费	元	1.484	1.3773	2.04		
	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
	聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
	锯条	根	0.12	0.68	0.08		
	其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
机械							

项目编码	031002011016	项目名称	水表	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-218	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80 ˝ 有线远传水表DN80	组	1	130.99	1062.73	0	87.79	130.99	1062.73	0	87.79
小计								130.99	1062.73	0	87.79

清单项目综合单价							1281.51000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	18.523	1.3889	25.73		
	技工人工费	元	62.513	1.3661	85.4		
	高级技工人工费	元	14.418	1.3773	19.86		
材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.19	6.63	1.26		
	锯条	根	0.41	0.68	0.28		
	其他材料费	元	0.243	0.885	0.22		
	螺纹闸板阀 DN80 Z15T-16	个	1.01	279.42	282.21		
机械							

项目编码	031002011017	项目名称	水表	计量单位	组(个)

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-214	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˝ 有线远传水表 DN25	组	1	30.48	283.13	0	22.22	30.48	283.13	0	22.22
小计								30.48	283.13	0	22.22

清单项目综合单价							335.83000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.252	1.3889	5.91		
	技工人工费	元	14.566	1.3661	19.9		
	高级技工人工费	元	3.389	1.3773	4.67		
材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.08	6.63	0.53		
	聚四氟乙烯生料带	m	0.642	0.09	0.06		
	锯条	根	0.14	0.68	0.1		
	其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	螺纹水表 DN25 LXS-C	个	1	114.36	114.36		
机械							

项目编码	031002001174	项目名称	闸阀组	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˝ 电磁阀 DN50,一站干电池无线控制器,1320阀箱	个	1	33.39	1262.19	0	71.94	33.39	1262.19	0	71.94
小计								33.39	1262.19	0	71.94

清单项目综合单价							1367.52000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
	技工人工费	元	15.979	1.3661	21.83		
	高级技工人工费	元	3.604	1.3773	4.96		
材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
	聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
	锯条	根	0.32	0.68	0.22		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							
项目编码	031002001175	项目名称	塑料取水阀		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˊ 塑料取水阀 DN25	个	1	14.02	23.68	0	4.9	14.02	23.68	0	4.9
小计								14.02	23.68	0	4.9
清单项目综合单价								42.60000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.734	1.3661	9.2		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3773	2.04		
		普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
	机械							

项目编码	031002001176	项目名称	弹性座软密封闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˊ 铜闸阀DN50	个	1	33.39	112.87	0	14.47	33.39	112.87	0	14.47
小计								33.39	112.87	0	14.47
清单项目综合单价								160.73000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3661	21.83		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3773	4.96		
	材料	黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	031002001177	项目名称	弹性座软密封闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˊ 不锈钢闸阀 DN50	个	1	33.39	1162.2	0	66.94	33.39	1162.2	0	66.94
小计								33.39	1162.2	0	66.94
清单项目综合单价								1262.53000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3661	21.83		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3773	4.96		
	材料	黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	031003003005	项目名称	洗脸盆	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-6换	洗脸盆 普通冷水 ˊ 立柱一体盆	10组	0.1	826.29	3743.14	0	405.81	82.629	374.314	0	40.581
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.8263	5.03	0	3.99	1.62	4.156289	0	3.296937	1.338606
小计								86.785289	374.314	3.296937	41.919606
清单项目综合单价								506.31583200			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.6497	1.3889	16.18		
		技工人工费	元	39.5124	1.3661	53.98		
		高级技工人工费	元	9.0545	1.3773	12.47		
		增加人工费	元	4.152984	1	4.15		
	材料	立柱一体盆	个	1.01	204.42	206.46		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.015	6.63	0.1		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	126.21	0.25		
		存水弯(塑料)DN32	个	1.005	3.41	3.43		
		提拉排水装置 DN32	套	1.01	57.52	58.1		
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	30.97	31.28		
		其他材料费	元	2.0496	0.885	1.81		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.5	0.15		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2123.89	2.12		
		龙头 DN15	个	1.01	69.91	70.61		
	机械	增加机械费	元	3.726613	0.885	3.3		

项目编码	040101002007	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2023.36	0	6031.14	966.42	2.02336	0	6.03114	0.96642
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.000601	4156.73	0	0	1099.96	2.49819473	0	0	0.66107596
小计								4.52155473	0	6.03114	1.62749596
清单项目综合单价								12.18019069			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.252685	1.3889	4.52		
	材料							
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00568	1023.12	5.81		
		履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1099.09	0.22		

项目编码	010102007026	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.61	7.16	551.41	474.69	16.4361	0.0716	5.5141	4.7469
小计								16.4361	0.0716	5.5141	4.7469

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								26.76870000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.83387	1.3889	16.44		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1243.43	3.83		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	546.86	1.68		

项目编码	040103003005	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	656.96	0	1885.35	308.58	0.65696	0	1.88535	0.30858
120001-210+120001-211*35	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:40km)	1000m3	0.0007	0	55.99	90834.23	6493.99	0	0.039193	63.583961	4.545793
120001-214+120001-215*35	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:40km)	1000m3	0.0003	0	55.99	100922.21	7214.9	0	0.016797	30.276663	2.16447
小计								0.65696	0.05599	95.745974	7.018843

清单项目综合单价								103.47776700
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.473004	1.3889	0.66		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.019395	1554.51	30.15		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.045255	1398.47	63.29		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	705.23	0.42		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001176	1603.19	1.89		

项目编码	031001008069	项目名称	UPVC排水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90＜dn≤110 实壁普通UPVC排水管 DN100	10m	0.1	315.81	319.54	0	99.55	31.581	31.954	0	9.955
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0054	1241.25	582.98	281.64	377.74	6.70275	3.148092	1.520856	2.039796
小计								38.28375	35.102092	1.520856	11.994796

清单项目综合单价								86.90149400
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.655301	1.3889	7.85		
		技工人工费	元	18.297848	1.3661	25		
		高级技工人工费	元	3.943925	1.3773	5.43		
	材料	普通水泥 42.5(R)	kg	0.065356	0.349	0.02		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.020466	7.4	0.15		
		型钢	kg	0.5724	4.13	2.36		
		螺母	kg	0.011178	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.024883	3.96	0.1		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00432	12.49	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.012107	17.33	0.21		
		乙炔气	m3	0.004234	13.01	0.06		
		其他材料费	元	1.006056	0.885	0.89		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.62	9.96		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
		锯条	根	0.194	0.68	0.13		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00135	30.42	0.04		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00054	325.04	0.18		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00304	225.51	0.69		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005746	88.68	0.51		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000572	24	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00054	176.71	0.1		

项目编码	031001001013	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-229	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 球墨铸铁管 DN200	10m	0.1	764.72	1787.61	0	291.74	76.472	178.761	0	29.174
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.133	56.45	1.92	0	15.04	7.50785	0.25536	0	2.00032
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0133	56.45	1.42	12.93	15.93	0.750785	0.018886	0.171969	0.211869
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0133	1241.25	582.98	281.64	377.74	16.508625	7.753634	3.745812	5.023942
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0133	27.87	13.77	6.47	8.53	0.370671	0.183141	0.086051	0.113449
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0133	26.91	11.65	6.47	8.16	0.357903	0.154945	0.086051	0.108528
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0133	27.87	6.44	6.47	8.16	0.370671	0.085652	0.086051	0.108528
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0133	26.91	5.48	6.47	7.85	0.357903	0.072884	0.086051	0.104405
小计								102.696408	187.285502	4.261985	36.845041

清单项目综合单价								331.08893600
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.774041	1.3889	23.3		
		技工人工费	元	47.666508	1.3661	65.12		
		高级技工人工费	元	10.370335	1.3773	14.28		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.213997	0.66	0.14		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.16097	0.349	0.06		
		型钢	kg	1.4098	4.13	5.82		
		钢丝刷	把	0.028595	2.45	0.07		
		螺母	kg	0.027531	6.68	0.18		
		螺栓(综合)	kg	0.061286	3.96	0.24		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.01064	12.49	0.13		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.050407	7.4	0.37		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.028063	11.83	0.33		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02261	6.51	0.15		
		溶剂汽油	kg	0.003272	5.31	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.029819	17.33	0.52		
		乙炔气	m3	0.010427	13.01	0.14		
		水	m3	0.051	4.62	0.24		
		其他材料费	元	0.7662	0.885	0.68		
		排水橡胶密封圈 DN200	个	1.479	9.31	13.77		
		六角带帽螺栓带垫 M14×14以上	套	4.57	0.82	3.75		
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN200	个	0.375	96.35	36.13		
		法兰压盖 DN200(室内排水)	个	1.479	13.01	19.24		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000399	1293.35	0.52		

工程量清单综合单价分析表

	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.003325	30.42	0.1		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00133	325.04	0.43		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.007488	225.51	1.69		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.014151	88.68	1.25		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00141	24	0.03		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00133	176.71	0.24		

项目编码	031001001014	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-229	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) 150< DN≤200 ˚ 球墨铸铁管 DN300	10m	0.1	764.72	2282.7	0	316.5	76.472	228.27	0	31.65
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.148	56.45	1.92	0	15.04	8.3546	0.28416	0	2.22592
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0148	56.45	1.42	12.93	15.93	0.83546	0.021016	0.191364	0.235764
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0148	1241.25	582.98	281.64	377.74	18.3705	8.628104	4.168272	5.590552
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0148	27.87	13.77	6.47	8.53	0.412476	0.203796	0.095756	0.126244
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0148	26.91	11.65	6.47	8.16	0.398268	0.17242	0.095756	0.120768
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0148	27.87	6.44	6.47	8.16	0.412476	0.095312	0.095756	0.120768
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0148	26.91	5.48	6.47	7.85	0.398268	0.081104	0.095756	0.11618
小计								105.654048	237.755912	4.74266	40.186196
清单项目综合单价											388.33881600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.449283	1.3889	24.24		
		技工人工费	元	48.918366	1.3661	66.83		
		高级技工人工费	元	10.595282	1.3773	14.59		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.238132	0.66	0.16		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.179124	0.349	0.06		
		型钢	kg	1.5688	4.13	6.48		
		钢丝刷	把	0.03182	2.45	0.08		
		螺母	kg	0.030636	6.68	0.2		
		螺栓(综合)	kg	0.068198	3.96	0.27		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.01184	12.49	0.15		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.056092	7.4	0.42		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.031228	11.83	0.37		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02516	6.51	0.16		
		溶剂汽油	kg	0.003641	5.31	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.033182	17.33	0.58		
		乙炔气	m3	0.011603	13.01	0.15		
		水	m3	0.051	4.62	0.24		
		其他材料费	元	0.811222	0.885	0.72		
		排水橡胶密封圈 DN200	个	1.479	9.31	13.77		
		六角带帽螺栓带垫 M14×14以上	套	4.57	0.82	3.75		
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN200	个	0.375	96.35	36.13		
		法兰压盖 DN200(室内排水)	个	1.479	13.01	19.24		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000444	1293.35	0.57		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0037	30.42	0.11		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00148	325.04	0.48		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.008332	225.51	1.88		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015747	88.68	1.4		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.001569	24	0.04		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00148	176.71	0.26		

项目编码	031001001015	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-229	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) 150< DN≤200 ˚ 球墨铸铁管 DN400	10m	0.1	764.72	3028.88	0	353.81	76.472	302.888	0	35.381
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.236	56.45	1.92	0	15.04	13.3222	0.45312	0	3.54944
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0236	56.45	1.42	12.93	15.93	1.33222	0.033512	0.305148	0.375948
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0236	1241.25	582.98	281.64	377.74	29.2935	13.758328	6.646704	8.914664
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0236	27.87	13.77	6.47	8.53	0.657732	0.324972	0.152692	0.201308
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0236	26.91	11.65	6.47	8.16	0.635076	0.27494	0.152692	0.192576
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0236	27.87	6.44	6.47	8.16	0.657732	0.151984	0.152692	0.192576
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0236	26.91	5.48	6.47	7.85	0.635076	0.129328	0.152692	0.18526
小计								123.005536	318.014184	7.56262	48.992772
清单项目综合单价											497.57511200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.4107	1.3889	29.74		
		技工人工费	元	56.262599	1.3661	76.86		
		高级技工人工费	元	11.914974	1.3773	16.41		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.379724	0.66	0.25		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.285631	0.349	0.1		
		型钢	kg	2.5016	4.13	10.33		
		钢丝刷	把	0.05074	2.45	0.12		
		螺母	kg	0.048852	6.68	0.33		
		螺栓(综合)	kg	0.108749	3.96	0.43		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.01888	12.49	0.24		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.089444	7.4	0.66		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.049796	11.83	0.59		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.04012	6.51	0.26		
		溶剂汽油	kg	0.005806	5.31	0.03		
		氧气(工业用)	m3	0.052911	17.33	0.92		
		乙炔气	m3	0.018502	13.01	0.24		
		水	m3	0.051	4.62	0.24		
		其他材料费	元	1.075354	0.885	0.95		
		排水橡胶密封圈 DN200	个	1.479	9.31	13.77		
		六角带帽螺栓带垫 M14×14以上	套	4.57	0.82	3.75		
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN200	个	0.375	96.35	36.13		
		法兰压盖 DN200(室内排水)	个	1.479	13.01	19.24		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000708	1293.35	0.92		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0059	30.42	0.18		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00236	325.04	0.77		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.013287	225.51	3		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.02511	88.68	2.23		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.002502	24	0.06		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00236	176.71	0.42		

项目编码	040504009006	项目名称	雨水口	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

050007-66换	植草井盖安装 500*300*30绿色复合材料雨水篦子,成品加厚PP防蚊闸	套	1	53.35	40.5	0	16.14	53.35	40.5	0	16.14	
010001-1	实心砖基础 干混砌筑砂浆	10m3	0.01104	2678.9	5449.15	101.58	988.6	29.575056	60.158616	1.1214432	10.914144	
010002-64	非泵送现浇混凝土 小型零星构件	10m3	0.0288	3138.45	3789.7	20.46	1021.45	90.38736	109.14336	0.589248	29.41776	
010006-57	小型构件 木模板	100m2	0.0016	10188.59	3217.97	23.37	2858.68	16.301744	5.148752	0.037392	4.573888	
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 干混抹灰砂浆 M20	100m2	0.008	3839.43	1524.05	88.54	1098.52	30.71544	12.1924	0.70832	8.78816	
010002-24	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.0079	640.29	3781.83	127.04	367.6	5.058291	29.876457	1.003616	2.90404	
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.00356	3115.6	1338.61	38.87	894.16	11.091536	4.7654516	0.1383772	3.1832096	
050009-2	园路路床整理 机械碾压	100m2	0.0356	352.2	0	20.9	94.7	12.53832	0	0.74404	3.37132	
小计								249.017747	261.7850366	4.3424364	79.2925216	
清单项目综合单价											594.43774160	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	57.639644	1.3889		80.06			
		技工人工费			元	102.250081	1.3661		139.68			
		高级技工人工费			元	12.15552	1.3773		16.74			
		普工人工费			元	5.904794	1.3889		8.2			
		技工人工费			元	3.165908	1.37		4.34			
	材料	干混抹灰砂浆 M20			t	0.0272	442.48		12.04			
		普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm			m3	0.07979	367.99		29.36			
		镀锌铁丝（综合）			kg	0.023354	5.35		0.12			
		铁钉（综合）			kg	0.077839	5.64		0.44			
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）			千块	0.058357	690.27		40.28			
		500*300*30绿色复合材料雨水篦子			m2	1	22.4		22.4			
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm			m3	0.29088	359.86		104.68			
		成品加厚PP防蚊闸			m2	1	17.7		17.7			
		松杂枋板材 周转材			m3	0.002765	1685.84		4.66			
		脱模剂			kg	0.0516	7.43		0.38			
		水			m3	0.65509	4.62		3.03			
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15			张	0.094812	43.36		4.11			
		干混砌筑砂浆 M7.5			t	0.04575	401		18.35			
		其他材料费(按百分比计算)			元	4.237075	1		4.24			
	机械	混凝土振动器 插入式			台班	0.063762	10.23		0.65			
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500			台班	0.006783	25.91		0.18			
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12			台班	0.001068	696.75		0.74			
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1			台班	0.003081	305.28		0.94			
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200			台班	0.007998	228.79		1.83			
项目编码	040504009007	项目名称		雨水口			计量单位		座			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050007-66换	植草井盖安装 600x400x50重型黑色铸铁雨水篦子,成品加厚PP防蚊闸	套	1	53.35	202.9	0	24.26	53.35	202.9	0	24.26	
010001-1	实心砖基础 干混砌筑砂浆	10m3	0.0114	2678.9	5449.15	101.58	988.6	30.53946	62.12031	1.158012	11.27004	
010002-64	非泵送现浇混凝土 小型零星构件	10m3	0.028	3138.45	3789.7	20.46	1021.45	87.8766	106.1116	0.57288	28.6006	
010006-57	小型构件 木模板	100m2	0.002	10188.59	3217.97	23.37	2858.68	20.37718	6.43594	0.04674	5.71736	
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 干混抹灰砂浆 M20	100m2	0.01	3839.43	1524.05	88.54	1098.52	38.3943	15.2405	0.8854	10.9852	
010002-24	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.009734	640.29	3781.83	127.04	367.6	6.23258286	36.81233322	1.23660736	3.5782184	
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.00396	3115.6	1338.61	38.87	894.16	12.337776	5.3008956	0.1539252	3.5408736	
050009-2	园路路床整理 机械碾压	100m2	0.0396	352.2	0	20.9	94.7	13.94712	0	0.82764	3.75012	
小计								263.0550189	434.9215788	4.88120456	91.702412	
清单项目综合单价											794.56021424	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	59.112368	1.3889		82.1			
		技工人工费			元	106.932853	1.3661		146.08			
		高级技工人工费			元	15.1944	1.3773		20.93			
		普工人工费			元	6.568254	1.3889		9.12			
		技工人工费			元	3.521628	1.37		4.82			
	材料	干混抹灰砂浆 M20			t	0.034	442.48		15.04			
		普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm			m3	0.098307	367.99		36.18			
		镀锌铁丝（综合）			kg	0.025978	5.35		0.14			
		铁钉（综合）			kg	0.087631	5.64		0.49			
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）			千块	0.06026	690.27		41.6			
		成品加厚PP防蚊闸			m2	1	17.7		17.7			
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm			m3	0.2828	359.86		101.77			
		600x400x50重型黑色铸铁雨水篦子			m2	1	183.19		183.19			
		松杂枋板材 周转材			m3	0.003297	1685.84		5.56			
		脱模剂			kg	0.0596	7.43		0.44			
		水			m3	0.644003	4.62		2.98			
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15			张	0.11237	43.36		4.87			
		干混砌筑砂浆 M7.5			t	0.047242	401		18.94			
		其他材料费(按百分比计算)			元	6.0185	1		6.02			
	机械	混凝土振动器 插入式			台班	0.063592	10.23		0.65			
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500			台班	0.007744	25.91		0.2			
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12			台班	0.001188	696.75		0.83			
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1			台班	0.003796	305.28		1.16			
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200			台班	0.008932	228.79		2.04			
项目编码	040504010007	项目名称		溢流雨水口			计量单位		座			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
050007-66换	植草井盖安装 Φ300x120成品球墨铸铁溢流井盖	套	1	53.35	118.52	0	20.04	53.35	118.52	0	20.04	
020006-20换	瓷砖装饰线 砂浆粘贴 宽度d(mm) d≤50 120x15厚深灰麻仿石砖,水,湿拌砌筑砂浆 M20	100m	0.0245	850.96	6898.15	0	570.09	20.84852	169.004675	0	13.967205	
010001-1	实心砖基础 干混砌筑砂浆	10m3	0.021667	2678.9	5449.15	101.58	988.6	58.0437263	118.0667331	2.20093386	21.4199962	
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 干混抹灰砂浆 M20	100m2	0.009417	3839.43	1524.05	88.54	1098.52	36.15591231	14.351978855	0.83378118	10.34476284	
010004-51	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40	100m2	0.000534	2066.59	1613.06	6.35	627.97	1.10355906	0.86137404	0.0033909	0.33533598	
010004-52换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) 每增减5	100m2	0.000534	3782.61	4236.91	13.71	1213.78	2.01991374	2.26250994	0.00732114	0.64815852	
010002-24	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.006	640.29	3781.83	127.04	367.6	3.84174	22.69098	0.76224	2.2056	
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.002767	3115.6	1338.61	38.87	894.16	8.6208652	3.70393387	0.10755329	2.47414072	
050009-2	园路路床整理 机械碾压	100m2	0.027634	352.2	0	20.9	94.7	9.7326948	0	0.5775506	2.6169398	
小计								193.7169314	449.4621848	4.49277097	74.05213906	
清单项目综合单价											721.72402619	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	56.505311	1.3889		78.48			
		技工人工费			元	54.461769	1.3661		74.4			

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	22.579456	1.3773	31.1		
		普工人工费	元	4.583403	1.3889	6.37		
		技工人工费	元	2.457432	1.37	3.37		
	材料	干混抹灰砂浆 M20	t	0.032017	442.48	14.17		
		普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0606	367.99	22.3		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.018149	5.35	0.1		
		铁钉（综合）	kg	0.054586	5.64	0.31		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.11453	690.27	79.06		
		120x15厚深灰麻仿石砖	m	2.597	63.72	165.48		
		Φ300x120成品球墨铸铁溢流井盖	m2	1	117.35	117.35		
		湿拌砌筑砂浆 M20	m3	0.00063	326.51	0.21		
		素水泥浆	m3	0.000021	719.89	0.02		
		细石混凝土 C20	m3	0.00808	376.67	3.04		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.000899	1685.84	1.52		
		脱模剂	kg	0.027667	7.43	0.21		
		水	m3	0.054621	4.62	0.25		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.034697	43.36	1.5		
		干混砌筑砂浆 M7.5	t	0.089787	401	36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.948737	1	7.95		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.00468	10.23	0.05		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00415	25.91	0.11		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.000829	696.75	0.58		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.000859	12.46	0.01		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.00234	305.28	0.71		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.013264	228.79	3.03		

项目编码	050101013001	项目名称	下凹绿地	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-134换	人工松填土	100m3	0.004	1267.51	27454.35	0	1708.13	5.07004	109.8174	0	6.83252
120002-116换	铺土工布 软土 ~ 透水土工布	100m2	0.03	632.31	758.89	0	205.26	18.9693	22.7667	0	6.1578
120003-13换	碎石垫层 干铺 ~ 碎石 3~30,碎石 30~50	10m3	0.03	1286.52	2040.72	4.91	442.83	38.5956	61.2216	0.1473	13.2849
小计								62.63494	193.8057	0.1473	26.27522
清单项目综合单价											282.86316000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.911234	1.3889	29.04		
		技工人工费	元	24.58932	1.3661	33.59		
	材料	透水土工布	m2	3.3456	6.69	22.38		
		铁钉(综合)	kg	0.0327	4.87	0.16		
		中砂	m3	0.0594	173.79	10.32		
		碎石 3~30	m3	0.1091	141.75	15.46		
		生物介质土	m3	0.42	261.47	109.82		
		碎石 30~50	m3	0.2182	161.12	35.16		
		水	m3	0.06	4.62	0.28		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2253	1	0.23		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.0069	21.36	0.15		

项目编码	010905001002	项目名称	防渗土工布	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-29换	高分子自粘胶膜防水卷材 预铺反粘法 ~ 防渗土工布土工复合材料(两布一膜)	100m2	0.01	1946.02	2395.23	0	634.72	19.4602	23.9523	0	6.3472
小计								19.4602	23.9523	0	6.3472
清单项目综合单价											49.75970000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.12618	1.3889	1.56		
		技工人工费	元	13.10005	1.3661	17.9		
	材料	防渗土工布土工复合材料(两布一膜)	m2	1.1124	20.71	23.04		
		单组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.015	29.65	0.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4697	1	0.47		
	机械							

项目编码	031003008030	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-69换	地漏安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ~ 地漏DN100	10个	0.1	582.64	814.2	0	194.89	58.264	81.42	0	19.489
031106-3	高层建筑增加费(层数以内) 15	100元	0.582639	5.03	0	3.99	1.62	2.93067417	0	2.32472961	0.94387518
小计								61.19467417	81.42	2.32472961	20.43287518
清单项目综合单价											165.37227896

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.2216	1.3889	11.42		
		技工人工费	元	27.8561	1.3661	38.05		
		高级技工人工费	元	6.383	1.3773	8.79		
		增加人工费	元	2.928341	1	2.93		
	材料							
	机械	增加机械费	元	2.627699	0.885	2.33		

项目编码	040504009008	项目名称	沉沙池	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-345	检查井 铸铁 井盖、座安装	10套	0.1	790.45	5300.15	0	474.18	79.045	530.015	0	47.418
010001-1	实心砖基础 干混砌筑砂浆	10m3	0.014579	2678.9	5449.15	101.58	988.6	39.0556831	79.44315785	1.48093482	14.4127994
010002-64	非泵送现浇混凝土 小型零星构件	10m3	0.035843	3138.45	3789.7	20.46	1021.45	112.4914634	135.8342171	0.73334778	36.61183235
010006-57	小型构件 木模板	100m2	0.002558	10188.59	3217.97	23.37	2858.68	26.06241322	8.23156726	0.05978046	7.31250344
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 ~ 干混抹灰砂浆 M20	100m2	0.0124	3839.43	1524.05	88.54	1098.52	47.608932	18.89822	1.097896	13.621648
010002-24	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.004106	640.29	3781.83	127.04	367.6	2.62903074	15.528193918	0.52162624	1.5093656
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.002558	3115.6	1338.61	38.87	894.16	7.9697048	3.42416438	0.09942946	2.28726128
050009-2	园路路床整理 机械碾压	100m2	0.004095	352.2	0	20.9	94.7	1.442259	0	0.0855855	0.3877965
小计								316.3044862	791.3745206	4.07860026	123.5612066
清单项目综合单价											1235.31881361

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	47.408625	1.3889	65.85		
		技工人工费	元	163.283572	1.3661	223.06		
		高级技工人工费	元	18.841056	1.3773	25.95		
		普工人工费	元	0.679174	1.3889	0.94		
		技工人工费	元	0.364145	1.37	0.5		
		普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.041463	367.99	15.26		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.01678	5.35	0.09		
		铁钉（综合）	kg	0.062617	5.64	0.35		

工程量清单综合单价分析表

材料	普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.077064	690.27	53.19		
	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.0276	315.11	8.7		
	干混抹灰砂浆 M20	t	0.04216	442.48	18.65		
	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.362005	359.86	130.27		
	煤焦沥青漆	kg	0.492	16.19	7.97		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.003402	1685.84	5.74		
	脱模剂	kg	0.051158	7.43	0.38		
	水	m3	0.807254	4.62	3.73		
	涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.112279	43.36	4.87		
	干混砌筑砂浆 M7.5	t	0.060415	401	24.23		
	其他材料费(按百分比计算)	元	4.673311	1	4.67		
机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.074886	10.23	0.77		
	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.006144	25.91	0.16		
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12	台班	0.000123	696.75	0.09		
	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.001601	305.28	0.49		
	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.011272	228.79	2.58		

项目编码	040101002008	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2023.36	0	6031.14	966.42	2.02336	0	6.03114	0.96642
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.0006	4156.73	0	0	1099.96	2.494038	0	0	0.659976
小计								4.517398	0	6.03114	1.626396
清单项目综合单价											12.17493400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.252427	1.3889	4.52		
	材料							
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.00568	1023.12	5.81		
		履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1099.09	0.22		

项目编码	010102007027	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.61	7.16	551.41	474.69	16.4361	0.0716	5.5141	4.7469
小计								16.4361	0.0716	5.5141	4.7469
清单项目综合单价											26.76870000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.83387	1.3889	16.44		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1243.43	3.83		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	546.86	1.68		

项目编码	040103003006	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	656.96	0	1885.35	308.58	0.65696	0	1.88535	0.30858
120001-210+120001-211*35	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:40km)	1000m3	0.000701	0	55.99	90834.23	6493.99	0	0.03924899	63.67479523	4.55228699
120001-214+120001-215*35	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:40km)	1000m3	0.0003	0	55.99	100922.21	7214.9	0	0.016797	30.276663	2.16447
小计								0.65696	0.05604599	95.83680823	7.02533699
清单项目综合单价											103.57515121

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.473004	1.3889	0.66		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 纯电动	台班	0.019393	1554.51	30.15		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.045257	1398.47	63.29		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	705.23	0.42		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001176	1603.19	1.89		

项目编码	040205001004	项目名称	人(手)孔井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040802-2	接线手井制作 800mm×600mm	座	1.9	416.49	492.22	0	134.82	791.331	935.218	0	256.158
小计								791.331	935.218	0	256.158
清单项目综合单价											1982.70700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	194.0014	1.3889	269.45		
		技工人工费	元	299.1379	1.3661	408.65		
		高级技工人工费	元	82.1997	1.3773	113.21		
	材料	普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.3971	373.66	148.38		
		粗砂	m3	0.1007	140.78	14.18		
		蒸压灰砂砖 240mm×115mm×115mm	千块	0.3192	309.73	98.87		
		钢筋混凝土井盖井座 800mm×600mm	套	1.9	309.73	588.49		
		水	m3	11.3772	4.62	52.56		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.0741	317.33	23.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.253	1	9.25		
	机械							

项目编码	030413012001	项目名称	景观灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-214换	立柱式草坪灯安装 庭院灯	10套	0.1	739.69	7264.61	0	558.96	73.969	726.461	0	55.896
小计								73.969	726.461	0	55.896
清单项目综合单价											856.32600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.6593	1.3889	12.03		
		技工人工费	元	37.9451	1.3661	51.84		
		高级技工人工费	元	7.3367	1.3773	10.1		
	材料	庭院灯	套	1	723.89	723.89		
		其他材料费	元	0.41	0.885	0.36		
		膨胀螺栓 M10	套	4.08	0.46	1.88		
		合金钢钻头(综合)	个	0.052	6.37	0.33		
	机械							

项目编码	030413012002	项目名称	景观灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030212-214换	立柱式草坪灯安装 ˉ 图案投影灯	10套	0.1	739.69	19494.71	0	1170.47	73.969	1949.471	0	117.047	
小计								73.969	1949.471	0	117.047	
清单项目综合单价												2140.48700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.6593	1.3889		12.03		
		技工人工费				元	37.9451	1.3661		51.84		
		高级技工人工费				元	7.3367	1.3773		10.1		
	材料	图案投影灯				套	1	1946.9		1946.9		
		其他材料费				元	0.41	0.885		0.36		
		膨胀螺栓 M10				套	4.08	0.46		1.88		
		合金钢钻头(综合)				个	0.052	6.37		0.33		
	机械											
项目编码	030413012003	项目名称			景观灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-214换	立柱式草坪灯安装 ˉ 草坪灯	10套	0.1	739.69	6397.41	0	515.6	73.969	639.741	0	51.56	
小计								73.969	639.741	0	51.56	
清单项目综合单价												765.27000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.6593	1.3889		12.03		
		技工人工费				元	37.9451	1.3661		51.84		
		高级技工人工费				元	7.3367	1.3773		10.1		
	材料	草坪灯				套	1	637.17		637.17		
		其他材料费				元	0.41	0.885		0.36		
		膨胀螺栓 M10				套	4.08	0.46		1.88		
		合金钢钻头(综合)				个	0.052	6.37		0.33		
	机械											
项目编码	030413012004	项目名称			景观灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-56换	路灯金属灯柱安装灯柱高(m) 7 臂长(m) 单臂 2.5 ˉ 球场灯(单杆)	套	1	471.97	4896.82	112.07	377.74	471.97	4896.82	112.07	377.74	
小计								471.97	4896.82	112.07	377.74	
清单项目综合单价												5858.60000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	84.468	1.3889		117.32		
		技工人工费				元	211.499	1.3661		288.93		
		高级技工人工费				元	47.714	1.3773		65.72		
	材料	球场灯(单杆)				套	1	4867.26		4867.26		
		钢垫板夹板				kg	0.6	4.6		2.76		
		弹簧垫圈 M16～30				10个	0.41	1.33		0.55		
		螺帽 M20				10个	0.41	5.66		2.32		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.39	11.83		4.61		
		酚醛磁漆				kg	0.46	9.29		4.27		
		其他材料费				元	17.01	0.885		15.05		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.125	607.8		75.98		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.066	546.8		36.09		
项目编码	030413012005	项目名称			景观灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-214换	立柱式草坪灯安装 ˉ 点光埋地灯	10套	0.1	739.69	1353.11	0	263.39	73.969	135.311	0	26.339	
小计								73.969	135.311	0	26.339	
清单项目综合单价												235.61900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.6593	1.3889		12.03		
		技工人工费				元	37.9451	1.3661		51.84		
		高级技工人工费				元	7.3367	1.3773		10.1		
	材料	点光埋地灯				套	1	132.74		132.74		
		其他材料费				元	0.41	0.885		0.36		
		膨胀螺栓 M10				套	4.08	0.46		1.88		
		合金钢钻头(综合)				个	0.052	6.37		0.33		
	机械											
项目编码	030413012006	项目名称			景观灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-214换	立柱式草坪灯安装 ˉ 插地照树灯1	10套	0.1	739.69	1618.61	0	276.66	73.969	161.861	0	27.666	
小计								73.969	161.861	0	27.666	
清单项目综合单价												263.49600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.6593	1.3889		12.03		
		技工人工费				元	37.9451	1.3661		51.84		
		高级技工人工费				元	7.3367	1.3773		10.1		
	材料	插地照树灯1				套	1	159.29		159.29		
		其他材料费				元	0.41	0.885		0.36		
		膨胀螺栓 M10				套	4.08	0.46		1.88		
		合金钢钻头(综合)				个	0.052	6.37		0.33		
	机械											
项目编码	030413012007	项目名称			景观灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-214换	立柱式草坪灯安装 ˉ 插地照树灯2	10套	0.1	739.69	1176.11	0	254.54	73.969	117.611	0	25.454	
小计								73.969	117.611	0	25.454	
清单项目综合单价												217.03400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.6593	1.3889		12.03		
		技工人工费				元	37.9451	1.3661		51.84		
		高级技工人工费				元	7.3367	1.3773		10.1		
	材料	插地照树灯2				套	1	115.04		115.04		
		其他材料费				元	0.41	0.885		0.36		
		膨胀螺栓 M10				套	4.08	0.46		1.88		
		合金钢钻头(综合)				个	0.052	6.37		0.33		
	机械											
项目编码	030413012008	项目名称			景观灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030212-214换	立柱式草坪灯安装 ˉ 插地照树灯3	10套	0.1	739.69	1087.61	0	250.11	73.969	108.761	0	25.011	
小计								73.969	108.761	0	25.011	
清单项目综合单价												207.74100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.6593	1.3889		12.03		
		技工人工费				元	37.9451	1.3661		51.84		
		高级技工人工费				元	7.3367	1.3773		10.1		
	材料	插地照树灯3				套	1	106.19		106.19		
		其他材料费				元	0.41	0.885		0.36		
		膨胀螺栓 M10				套	4.08	0.46		1.88		
		合金钢钻头(综合)				个	0.052	6.37		0.33		
	机械											
项目编码	030413012009	项目名称			景观灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-203换	水下艺术装饰灯具安装 简易彩灯 ˉ 水下埋地灯	10套	0.1	440.4	462.71	0	139.68	44.04	46.271	0	13.968	
小计								44.04	46.271	0	13.968	
清单项目综合单价												104.27900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.1558	1.3889		7.16		
		技工人工费				元	22.5916	1.3661		30.86		
		高级技工人工费				元	4.3686	1.3773		6.02		
	材料	水下埋地灯				套	1.01	44.25		44.69		
		膨胀螺栓 M12				套	1.02	0.51		0.52		
		其他材料费				元	1.008	0.885		0.89		
		合金钢钻头(综合)				个	0.026	6.37		0.17		
	机械											
项目编码	030413012010	项目名称			景观灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-203换	水下艺术装饰灯具安装 简易彩灯 ˉ 环形中孔灯	10套	0.1	440.4	641.48	0	148.62	44.04	64.148	0	14.862	
小计								44.04	64.148	0	14.862	
清单项目综合单价												123.05000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.1558	1.3889		7.16		
		技工人工费				元	22.5916	1.3661		30.86		
		高级技工人工费				元	4.3686	1.3773		6.02		
	材料	环形中孔灯				套	1.01	61.95		62.57		
		膨胀螺栓 M12				套	1.02	0.51		0.52		
		其他材料费				元	1.008	0.885		0.89		
		合金钢钻头(综合)				个	0.026	6.37		0.17		
	机械											
项目编码	030413012011	项目名称			景观灯			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ˉ led柔性灯带	10m	0.1	42.11	271.96	0	24.74	4.211	27.196	0	2.474	
小计								4.211	27.196	0	2.474	
清单项目综合单价												33.88100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.7634	1.3889		1.06		
		技工人工费				元	1.7078	1.3661		2.33		
		高级技工人工费				元	0.5942	1.3773		0.82		
	材料	电线 BV-2.5				m	0.0458	2.46		0.11		
		铜接线端子 DT-6				个	0.1015	1.06		0.11		
		其他材料费				元	0.18	0.885		0.16		
		led柔性灯带				m	1.01	26.55		26.82		
	机械											
项目编码	030413014009	项目名称			插座			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˉ 户外防水电源插座	10套	0.1	144.29	354.59	0	55.91	14.429	35.459	0	5.591	
小计								14.429	35.459	0	5.591	
清单项目综合单价												55.47900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.8774	1.3889		2.61		
		技工人工费				元	8.225	1.3661		11.24		
		高级技工人工费				元	0.4244	1.3773		0.58		
	材料	户外防水电源插座				个	1	35.4		35.4		
		其他材料费				元	0.067	0.885		0.06		
	机械											
项目编码	030413012012	项目名称			景观灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-55换	路灯金属灯柱安装灯柱高(m) 7 臂长(m) 单臂1.2 ˉ 灯柱(柱高7M,单臂1.2M)	套	1	444.71	3126.91	112.07	282.03	444.71	3126.91	112.07	282.03	
小计								444.71	3126.91	112.07	282.03	
清单项目综合单价												3965.72000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	79.588	1.3889		110.54		
		技工人工费				元	199.287	1.3661		272.25		
		高级技工人工费				元	44.954	1.3773		61.92		
	材料	灯柱(柱高7M,单臂1.2M)				套	1	3097.35		3097.35		
		钢垫板夹板				kg	0.6	4.6		2.76		
		弹簧垫圈 M16～30				10个	0.41	1.33		0.55		
		螺帽 M20				10个	0.41	5.66		2.32		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.39	11.83		4.61		
		酚醛磁漆				kg	0.46	9.29		4.27		
		其他材料费				元	17.01	0.885		15.05		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.125	607.8		75.98		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.066	546.8		36.09		
项目编码	030413012013	项目名称			景观灯			计量单位		套		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-276换	立面轮廓灯 灯泡型 - 线性地砖灯	套	1	59.99	79.77	0	19.86	59.99	79.77	0	19.86
小计								59.99	79.77	0	19.86
清单项目综合单价								159.62000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.889	1.3889	15.12		
		技工人工费	元	24.286	1.3661	33.18		
		高级技工人工费	元	8.486	1.3773	11.69		
	材料	线性地砖灯	套	1.01	75.22	75.97		
		电线 BV-2.5	m	0.458	2.46	1.13		
		铜接线端子 DT-6	个	1.015	1.06	1.08		
		其他材料费	元	1.8	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030413012014	项目名称	景观灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-276换	立面轮廓灯 灯泡型 - 线性洗墙灯	套	1	59.99	88.71	0	20.31	59.99	88.71	0	20.31
小计								59.99	88.71	0	20.31
清单项目综合单价								169.01000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.889	1.3889	15.12		
		技工人工费	元	24.286	1.3661	33.18		
		高级技工人工费	元	8.486	1.3773	11.69		
	材料	线性洗墙灯	套	1.01	84.07	84.91		
		电线 BV-2.5	m	0.458	2.46	1.13		
		铜接线端子 DT-6	个	1.015	1.06	1.08		
		其他材料费	元	1.8	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030412001132	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-109换	塑料管道保护管制作安装 公称外径dn(mm) dn≤63 - 电缆保护管 HDPE40	10m	0.1	37.39	90.77	0	14.43	3.739	9.077	0	1.443
小计								3.739	9.077	0	1.443
清单项目综合单价								14.25900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.5257	1.3889	0.73		
		技工人工费	元	1.8175	1.3661	2.48		
		高级技工人工费	元	0.382	1.3773	0.53		
	材料	电缆保护管HDPE40	m	1.03	8.63	8.89		
		其他材料费	元	0.2018	0.885	0.18		
		锯条(各种规格)	根	0.0131	0.68	0.01		
		粘接剂	kg	0.0001	1.07	0		
	机械							

项目编码	030412001133	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-109换	塑料管道保护管制作安装 公称外径dn(mm) dn≤63 - 电缆保护管 HDPE25	10m	0.1	37.39	38.75	0	11.83	3.739	3.875	0	1.183
小计								3.739	3.875	0	1.183
清单项目综合单价								8.79700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.5257	1.3889	0.73		
		技工人工费	元	1.8175	1.3661	2.48		
		高级技工人工费	元	0.382	1.3773	0.53		
	材料	电缆保护管HDPE25	m	1.03	3.58	3.69		
		其他材料费	元	0.2018	0.885	0.18		
		锯条(各种规格)	根	0.0131	0.68	0.01		
		粘接剂	kg	0.0001	1.07	0		
	机械							

项目编码	030412001134	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-147换	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤25 - 刚性阻燃管 PC25	100m	0.01	1058.23	194.08	0	289.73	10.5823	1.9408	0	2.8973
小计								10.5823	1.9408	0	2.8973
清单项目综合单价								15.42040000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.23879	1.3889	1.72		
		技工人工费	元	5.42853	1.3661	7.42		
		高级技工人工费	元	1.04973	1.3773	1.45		
	材料	刚性阻燃管 PC25	m	1.1	1.54	1.69		
		其他材料费	元	0.0445	0.885	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.001	11.06	0.01		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm	个	0.2575	0.66	0.17		
	机械							

项目编码	030412001135	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-146换	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20 - 刚性阻燃管 PC20	100m	0.01	846.59	131.25	0	230.58	8.4659	1.3125	0	2.3058
小计								8.4659	1.3125	0	2.3058
清单项目综合单价								12.08420000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.99106	1.3889	1.38		
		技工人工费	元	4.34291	1.3661	5.93		
		高级技工人工费	元	0.83973	1.3773	1.16		
	材料	刚性阻燃管 PC20	m	1.1	1.08	1.19		
		其他材料费	元	0.0225	0.885	0.02		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		

工程量清单综合单价分析表

		胶合剂	kg	0.0008	11.06	0.01		
		塑料管接头 φ16mm-20mm	个	0.2575	0.27	0.07		
	机械							

项目编码	030409001151	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10 ˚ (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) 铜芯电力电缆 YJV-3x6	100m	0.01	303.7	2000.78	4.74	180.74	3.037	20.0078	0.0474	1.8074
小计								3.037	20.0078	0.0474	1.8074
清单项目综合单价								24.89960000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.661628	1.3889	0.92		
		技工人工费	元	1.266683	1.3661	1.73		
		高级技工人工费	元	0.281528	1.3773	0.39		
	材料	铜芯电力电缆 YJV-3x6	m	1.01	19.73	19.93		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	575.03	0.05		

项目编码	030409001152	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10 ˚ (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) 铜芯电力电缆 YJV-2x6	100m	0.01	303.7	1336.2	4.74	147.51	3.037	13.362	0.0474	1.4751
小计								3.037	13.362	0.0474	1.4751
清单项目综合单价								17.92150000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.661628	1.3889	0.92		
		技工人工费	元	1.266683	1.3661	1.73		
		高级技工人工费	元	0.281528	1.3773	0.39		
	材料	铜芯电力电缆 YJV-2x6	m	1.01	13.15	13.28		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	575.03	0.05		

项目编码	030409001153	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10 ˚ (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) 铜芯电力电缆 YJV-2x4	100m	0.01	303.7	925.13	4.74	126.96	3.037	9.2513	0.0474	1.2696
小计								3.037	9.2513	0.0474	1.2696
清单项目综合单价								13.60530000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.661628	1.3889	0.92		
		技工人工费	元	1.266683	1.3661	1.73		
		高级技工人工费	元	0.281528	1.3773	0.39		
	材料	铜芯电力电缆 YJV-2x4	m	1.01	9.08	9.17		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	575.03	0.05		

项目编码	030409003040	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-114	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) S≤10	个	1	41.27	15.98	0.53	11.76	41.27	15.98	0.53	11.76
小计								41.27	15.98	0.53	11.76
清单项目综合单价								69.54000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.879	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	17.551	1.3661	23.98		
		高级技工人工费	元	7.631	1.3773	10.51		
	材料	其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		铜接线端子 DT-10	个	3.03	1.68	5.09		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030412004113	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ˚ 电线 ZR-BYJ-4	100m单线	0.01	207.58	470.31	0	78.45	2.0758	4.7031	0	0.7845
小计								2.0758	4.7031	0	0.7845
清单项目综合单价								7.56340000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.24272	1.3889	0.34		
		技工人工费	元	1.06536	1.3661	1.46		
		高级技工人工费	元	0.20567	1.3773	0.28		
	材料	电线 ZR-BYJ-4	m	1.0925	4.14	4.52		
		其他材料费	元	0.0057	0.885	0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
	机械							

项目编码	030412004114	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ` 电线 ZR-BYJ-2.5	100m单线	0.01	173.17	319.59	0	61.81	1.7317	3.1959	0	0.6181	
小计								1.7317	3.1959	0	0.6181	
清单项目综合单价												5.54570000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.20271	1.3889		0.28		
		技工人工费				元	0.88835	1.3661		1.21		
		高级技工人工费				元	0.17178	1.3773		0.24		
	材料	电线 ZR-BYJ-2.5				m	1.16	2.6		3.02		
		其他材料费				元	0.0058	0.885		0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.0025	0.56		0		
		焊锡				kg	0.002	66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.005	6.67		0.03		
	机械											
项目编码	030412006024	项目名称			接线盒			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.68	29.37	0	18.58	6.468	2.937	0	1.858	
小计								6.468	2.937	0	1.858	
清单项目综合单价												11.26300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.2513	1.3889		1.74		
		技工人工费				元	2.8201	1.3661		3.85		
		高级技工人工费				元	0.6364	1.3773		0.88		
	材料	其他材料费				元	0.073	0.885		0.06		
		锁紧螺母 M3×15～20				个	2.225	0.31		0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20				个	2.225	0.16		0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	1.02	1.79		1.83		
	机械											
项目编码	040101002009	项目名称			挖一般土方			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2023.36	0	6031.14	966.42	2.02336	0	6.03114	0.96642	
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0006	2902.6	0	0	768.08	1.74156	0	0	0.460848	
小计								3.76492	0	6.03114	1.427268	
清单项目综合单价												11.22332800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.71072	1.3889		3.76		
	材料											
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75				台班	0.0002	1099.09		0.22		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5				台班	0.00568	1023.12		5.81		
项目编码	010102007028	项目名称			回填方			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-144	机械回填砂	100m3	0.01	1494.66	22071.33	540.67	1537.72	14.9466	220.7133	5.4067	15.3772	
小计								14.9466	220.7133	5.4067	15.3772	
清单项目综合单价												256.44380000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.76146	1.3889		14.95		
	材料	中砂				m3	1.27	173.79		220.71		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90				台班	0.00302	1243.43		3.76		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.00302	546.86		1.65		
项目编码	010102007029	项目名称			回填方			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.61	7.16	551.41	474.69	16.4361	0.0716	5.5141	4.7469	
小计								16.4361	0.0716	5.5141	4.7469	
清单项目综合单价												26.76870000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.83387	1.3889		16.44		
	材料	水				m3	0.0155	4.62		0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90				台班	0.00308	1243.43		3.83		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8				台班	0.00308	546.86		1.68		

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-景观机电工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-景观机电工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-景观机电工程
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-公共措施部分
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	0	
2	措施项目	8490661.97	
2.1	安全文明施工	255884.08	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	229089.94	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	26794.14	
2.2	其他措施项目费	8234777.89	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	764159.58	
5	含税建安工程造价	9254821.55	
合计		9254821.55	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-公共措施部分　　第 1 页，共 1 页

标段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
合计							0	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包-公共措施部分
标　　段：　观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					8490661.97
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	255884.08
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	229089.94
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	26794.14
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	5971251.6
1-10-1	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	项	1	5971251.6	5971251.6
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	727284.56
1-11-1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1	727284.56	727284.56
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	320597.68
1-12-1	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	项	1	320597.68	320597.68
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	1215644.05
1-14-1	010506002109	钢筋混凝土辅材费	1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	项	1	514320.93	514320.93
1-14-2	011601003002	塔吊、施工电梯基础	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1	201323.12	201323.12
1-14-3	011601014007	鸿蒙智慧工地系统	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	项	1	500000	500000
合计							8490661.97

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-公共措施部分
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-公共措施部分
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-公共措施部分
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-公共措施部分
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	764159.58
合计					764159.58

总承包服务费计价表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-公共措施部分
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包-公共措施部分　　标段： 观澜A932-0868宗地项目施工总承包

项目编码	011601002001	项目名称	垂直运输	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010008-3换	塔式起重机	台·天	2520	720.11	198.05	759.2	254.71	1814677.2	499086	1913184	641869.2
010008-5换	施工电梯	台·天	960	428.04	112.52	456.31	151.5	410918.4	108019.2	438057.6	145440
小计								2225595.6	607105.2	2351241.6	787309.2
清单项目综合单价											5971251.60000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	534391.2	1.3773	736017		
		技工人工费	元	1090384.92	1.3661	1489574.84		
	材料	电	kW·h	906134.4	0.67	607110.05		
	机械	施工电梯租赁费	台·天	960	456.31	438057.6		
		塔式起重机租赁费（标准高度）	台·天	2520	759.2	1913184		

项目编码	011601003001	项目名称	其他大型机械进出场及安拆	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
C16001700	履带式挖掘机 斗容量C(m3) C>1	台·次	2	214.01	144.52	2513.45	243.48	428.02	289.04	5026.9	486.96
C16001800	履带式推土机 功率P（kW） P≤90	台·次	2	214.01	157.25	1980.27	206.01	428.02	314.5	3960.54	412.02
C16003000	静力压桩机 液压压力F(kN) F>2000	台·次	2	2568.17	124.02	19085.84	2049.7	5136.34	248.04	38171.68	4099.4
C15002200	静力压桩机 液压压力F(kN) F>2000	台·次	2	2568.17	82.95	9247.43	1344.58	5136.34	165.9	18494.86	2689.16
C16001400	双笼施工电梯 提升高度H(m) H≤200	台·次	4	2140.14	165.12	20485.84	2038.54	8560.56	660.48	81943.36	8154.16
C15000900	双笼施工电梯 安装高度H（m） H≤200	台·次	4	4708.32	466.8	18253.52	2573.69	18833.28	1867.2	73014.08	10294.76
C15000300	塔式、自升式塔式起重机 起重力矩M(kN·m) M≤3150	台·次	6	11556.78	377.88	19863.12	4496.51	69340.68	2267.28	119178.72	26979.06
C16000700	塔式、自升式塔式起重机 起重力矩M(kN·m) M≤3150	台·次	6	1712.12	141.34	32171.26	2759.15	10272.72	848.04	193027.56	16554.9
小计								118135.96	6660.48	532817.7	69670.42
清单项目综合单价											727284.56000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	86476.81	1.3661	118135.97		
	材料	螺栓	个	1120	0.62	694.4		
		枕木	m3	2.66	840.71	2236.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	194.06	1	194.06		
		镀锌铁丝（综合）	kg	546	5.31	2899.26		
		橡胶板	m2	1.56	58.41	91.12		
		草袋	个	410	1.33	545.3		
	机械	静力压桩机 液压压力F(kN) F=7000	台班	1	2932.22	2932.22		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	6	547.38	3284.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=15	台班	16	1195.87	19133.92		
		双笼施工电梯 提升质量M(t)/提升高度H(m)/提升速度v(m/min) M=2×1/H=200/v=63	台班	2	936.64	1873.28		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25	台班	98	1482.1	145245.8		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=50	台班	57	3211.41	183050.37		
		自升式塔式起重机 起重力矩M(kN·m) M=1500	台班	3	1189.31	3567.93		
		履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.5	1060.18	530.09		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.5	台班	0.5	1790.95	895.48		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	86	666.58	57325.88		
		载货汽车 装载质量M（t） M=20	台班	58	1306.33	75767.14		
		平板拖车组 装载质量M（t） M=40	台班	6	1715.22	10291.32		
		平板拖车组 装载质量M（t） M=60	台班	14	2065.71	28919.94		

项目编码	011601005001	项目名称	施工降水	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
C09002300	潜水泵 出口直径D（mm） D=50	台班	4472	0	0	66.91	4.78	0	0	299221.52	21376.16
小计								0	0	299221.52	21376.16
清单项目综合单价											320597.68000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械	潜水泵 出口直径D（mm） D=50	台班	4472	66.91	299221.52		

项目编码	010506002109	项目名称	钢筋混凝土辅材费	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ‘ 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10盘卷	t	55.246	563.04	3390.37	21.85	320.07	31105.70784	187304.381	1207.1251	17682.58722
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	55.246	1149.95	48.63	0	306.73	63530.1377	2686.61298	0	16945.60558
010002-107	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ>25	t	31.92	311.72	4356.7	8.73	300.94	9950.1024	139065.864	278.6616	9606.0048
010002-108	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ>25	t	31.92	728.1	97.28	67.45	202.35	23240.952	3105.1776	2153.004	6459.012
小计								127826.8999	332162.0356	3638.7907	50693.2096
清单项目综合单价											514320.93584000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14488.25232	1.3889	20122.73		
		技工人工费	元	78840.58947	1.3661	107704.13		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10盘卷	t	56.35092	3323.89	187304.26		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	383.04	7.63	2922.6		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ>10	t	32.718	4250.44	139065.9		
		镀锌铁丝（综合）	kg	536.34054	5.35	2869.42		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	12.4488	172.95	2153.02		
		钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	16.5738	36.68	607.93		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	10.22666	36.87	377.06		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	22.87186	21.89	500.67		

项目编码	011601003002	项目名称	塔吊、施工电梯基础	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	16.632	378.81	3790.06	8.07	290.32	6300.36792	63036.27792	134.22024	4828.60224
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	16.632	815.75	87.33	84.75	226.29	13567.554	1452.47256	1409.562	3763.65528
010002-3	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵	10m3	18.48	607.23	3895.51	74.73	360.81	11221.6104	71989.0248	1381.0104	6667.7688
010006-5	基础梁 直形 木模板	100m2	1.848	5527.96	1357.21	9.36	1531.34	10215.67008	2508.12408	17.29728	2829.91632

工程量清单综合单价分析表

小计					41305.2024	138985.8994	2942.08992	18089.94264
清单项目综合单价								201323.13432000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2834.791344	1.3889		3937.24		
		技工人工费	元	27353.71346	1.3661		37367.91		
	材料	铁钉（综合）	kg	40.50816	5.64		228.47		
		对拉螺栓	kg	11.969496	6.59		78.88		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.598752	1685.84		1009.4		
		脱模剂	kg	18.48	7.43		137.31		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	23.175768	43.36		1004.9		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	186.648	377.89		70532.41		
		镀锌铁丝（综合）	kg	38.58624	5.35		206.44		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	160.4988	7.63		1224.61		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ10～φ25	t	17.0478	3642.48		62096.27		
		水	m3	86.83752	4.62		401.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2066.08248	1		2066.08		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	1.31208	864.32		1134.06		
		混凝土振动器 插入式	台班	16.632	10.26		170.64		
		混凝土布料机	台班	1.31208	58.11		76.24		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.667128	25.94		17.31		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	8.14968	172.95		1409.49		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	1.6632	36.87		61.32		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	3.3264	21.89		72.81		

项目编码	011601014007	项目名称	鸿蒙智慧工地系统	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	鸿蒙智慧工地费 鸿蒙智慧工地费 材料费	项	1	0	476190.48	0	23809.52	0	476190.48	0	23809.52
小计								0	476190.48	0	23809.52

清单项目综合单价								500000.00000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	鸿蒙智慧工地费 材料费	项	1	476190.48	476190.48		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-公共措施部分
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-公共措施部分
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：观澜A932-0868宗地项目施工总承包-公共措施部分
标段：观澜A932-0868宗地项目施工总承包

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	