

标段编号: 2207-440307-04-01-826053011001

深圳市建设工程货物招标投标

文件

标段名称: 深圳国际综合物流枢纽中心项目交通标线及导视系统工程

投标文件内容: 资信标文件

投标人: 深圳市百方标识工程有限公司

日期: 2025年10月14日

一、企业业绩情况

1、相关项目的业绩表

投标人：深圳市百方标识工程有限公司

建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格(万元)	备注
深圳市特区建设发展集团有限公司	创智云城项目三期标识导视系统工程	深圳市南山区	28. 64 万m ²	2023-4-10至2025-6-30	338.13	/
成都市兴锦白鹭湾建设开发有限公司	白鹭湾科技生态园 5 号地建设项目标识标牌工程	成都市锦江区	14. 14 万m ²	2024-4-17至2024-11-24	106.00	/
中电蓝海控股有限公司	中电创新大厦项目及中电嘉苑项目标识工程	深圳市南山区	18. 26 万m ²	2023-10-26至2024-9-30	106.81	/
华润（深圳）有限公司	南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程	深圳市南山区	46. 7 万m ²	2022-11-16至2025-10-20	868.43	/
深圳市深投文创有限公司	深投文创标识标牌工程物资采购及相关服务	保定市莲池区	37. 62 万m ²	2024-6-4至2024-10-27	398.82	/
深圳市建筑工务署教育工程管理中心	深圳市中医院光明院区一期项目标识系统采购及安装 II 标段	深圳市光明区	53 万m ²	2022-10-10至2025-1-20	417.40	/
深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗中心医院外科综合楼工程标识标牌系统采购及安装	深圳市龙岗区	9. 65 万m ²	2024-12-27	287.08	在建

说明：后附以上项目中标通知书、施工合同关键页。

1.1、创智云城项目三期标识导视系统工程

创智云城项目三期标识导视系统工程（中标通知书扫描件）

中 标 通 知 书

标段编号: 2019-440305-70-03-107156001001

标段名称: 创智云城项目三期标识导视系统工程

建设单位: 深圳市特区建设发展集团有限公司

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市百方标识工程有限公司

中标价: 338.131955万元

中标工期: 350天



项目经理(总监):

本工程于 2022-10-20 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2023-02-20 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2023-02-24

文本
李雄

验证码: 4043106177342170 检查网址: <https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

创智云城项目三期标识导视系统工程
施工合同

合同

工程地点：深圳市南山区西丽片区留仙大道与创科路交汇处

发包人：深圳市特区建设发展集团有限公司

承包人：深圳市百方标识工程有限公司

签订日期：2023年4月12日

深圳市特区建设发展集团有限公司

合同

一、协议书

发包人: 深圳市特区建设发展集团有限公司

地址: 深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场裙楼 7 楼

承包人: 深圳市百方标识工程有限公司

地址: 深圳市坪山区碧岭街道东亚路 11 号

为进一步明确责任,保障发包人、承包人的合法利益,保证工程顺利进行,经双方友好协商,在双方平等自愿且发包人、承包人完全清楚、理解本合同条款的基础上,按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规,根据本工程的具体情况,双方签订本合同。

1. 工程概况

1.1. 工程名称: 创智云城项目三期标识导视系统工程

1.2. 工程地点: 深圳市南山区西丽片区留仙大道与创科路交汇处

1.3. 工程规模及特征: 本项目总建筑面积约 28.64 万平方米,共有 3 座塔楼, A 座研发办公塔楼,地上 58 层,建筑高度 244.80 米; B 座研发办公塔楼,地上 49 层,建筑高度 207.00 米; C 座研发办公塔楼,地上 13 层,建筑高度 53.50 米;设有三层地下室,埋深约 16.10 米,主要为车库、设备房、商业等;最终指标以政府相关部门审定为准。

2. 承包范围

(一) 承包范围: 包括但不限于深圳动力组设计顾问有限公司设计的《创智云城项目三期标识导视系统施工图》,包含整体标识导视系统、建筑内外标识导视系统、停车场标识导视系统(包括停车场交通设施、车位标识、行车导向指示、机动车道路交通划线、停车场划线、消防道路和扑救场地划线等)、景观标识导视系统、前场法例及规则标识。

(1) 整体标识导视系统,包括道路标识、园区指南、园区出入口标识、停车场入口标识、户外机动车及行人的导向标识、户外广告装置、垃圾桶、警示安全标识等

(2) 建筑内外标识导视系统,包括主次入口标识、人行导向指示、广告标牌、大堂水牌、楼层号、门牌号、信报箱、洗手间方向及门牌标识、消防疏散图、警示安全标识等

创智云城项目三期标识导视系统工程（合同扫描件）

- (3) 停车场标识导视系统及停车场划线，包括地面及地下车库区域内交通设施、车位标识、行车导向标牌、非机动车与机动车交通划线、停车场（含人行道）划线、道路划线、消防车道和消防扑救场地划线、墙身、柱身涂墙装饰
- (4) 景观标识导视系统，包括精神堡垒、物业温馨提示、主要乔木标识等
- (5) 前场法例及规则标识，包括设备用房标识、安全警告标识、温馨提示类标识等。

(二) 合同内容：包括报批报建、施工图纸深化设计，牌体信息深化排版、施工、材料设备采购、检测、安装、调试、验收、移交、保修、保修期内的维护保养、户外立牌申报等工作。具体以本工程招标文件、工程承包范围、施工界面、施工图纸及工程量清单为准。

(三) 除本协议书、专用条款有特别约定外，承包人承包范围以现场移交的为准。

3. 工期

- 3.1. 开工日期：2022年12月1日（暂定，具体开工日期以开工联系单或者开工指令为准）。
- 3.2. 竣工日期：2023年11月15日（暂定，具体以取得竣工验收合格文件为准。须配合项目完成其他各类验收，如规划验收、消防验收、竣工验收等）。

承包人完成合同承包范围内全部工作，本工程通过发包人、政府主管部门验收合格并取得竣工验收证明之日起为止。

- 3.3. 合同工期总日历天数：350天（开工日期至竣工日期）
- 3.4. 承包人除了确保工期外，还必须采取一切措施，确保关键工序按时间节点要求完成（如有，则关键工序时间节点详见附件，如无此项要求，则无附件）。

4. 本工程质量标准

合格。

一次性验收通过，达到合格标准，同时配合总承包单位获取鲁班奖，满足相关质量要求。质量达到合同、招标文件、施工图纸及相关规范要求。现场采取全封闭式管理并安装门禁系统，后台需连接至现场机房内，所有人员需凭卡出入。管理措施及要求除本合同规定内容外，待承包人进场后，发包人会另行发放现场管理规定，承包人必须无条件服从。

除本协议书、补充条款、专用条款有特别约定外，承包人施工质量及技术要求等以招标文件第七章“技术要求”中的约定为准。

5. 合同价款

创智云城项目三期标识导视系统工程（合同扫描件）

本合同为固定单价合同。合同总价含税金额为人民币（大写）：叁佰叁拾捌万壹仟叁佰壹拾玖圆伍角伍分元，（小写：¥3381319.55元）。其中，暂列金额为人民币（大写）：贰拾伍万元（小写：¥250000元），增值税专用发票税率：9%。

6. 合同文件组成及解释次序

构成本合同的文件应能相互解释，互为说明。除本合同条款另有约定外，本合同文件组成及优先解释次序如下：

- 6.1. 本合同签订后发包人和承包人共同签署的有关本工程的补充协议或变更协议；
- 6.2. 本合同的协议书；
- 6.3. 中标通知书；
- 6.4. 本合同的补充条款；
- 6.5. 本合同的专用条款；
- 6.6. 本合同的承包范围及边界、质量及技术要求；
- 6.7. 本合同的附件；
- 6.8. 发包人书面确认的图纸、材料样板；
- 6.9. 投标文件；
- 6.10. 本合同的通用条款；
- 6.11. 招标文件及招标文件补遗；
- 6.12. 现行标准、规范、技术要求和有关技术资料；

上述合同文件相互补充，如果上述合同文件之间出现矛盾，以次序在先的文件为准；对于同一类合同文件，按时间顺序以最后确认的文件为准。本协议书中有关词语含义与本合同第二章《通用条款》中定义相同。

7. 发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

8. 承包人承诺

创智云城项目三期标识导视系统工程（合同扫描件）

(此页为签字页，无正文)

发包人：（盖章）深圳市特区建设发展集团有限公司

法定代表人：

授权代表：

企业电话: 0755-62514705

企业地址: 深圳市福田区福华一路

传真: 

签约日期: 2023.4.12

文本
雄

承包人：（盖章）深圳市百方标识工程有限公司

法定代表人：

授权代表:

传 真:

开户银行: 中国农业银行深圳横岗支行

账号: 41026600040042142

签约日期: 2023.4.10

创智云城项目三期标识导视系统工程（货物清单扫描件）

附件1：会审图纸名称及其图号

序号	图号	图纸名称	图纸张数
创智云城室外标识			
1	EX-03	楼栋牌	2
2	EX-03a	楼栋牌	2
3	EX-04	精神堡垒	6
6	EX-06a	主停车场指引标识	8
7	EX-06b	停车场人口标识	6
8	EX-06	车行指引标识	3
9	EX-07	人行指引标识	6
10	EX-8-1	停车场龙门牌	4
11	EX-8-2	非机动车停车场	4
12	EX-09	落客区立牌	5
13	EX-10	水景标识	3
14	EX-11	室外垃圾桶	2
15	EX-12	爱护花草牌	2
16	EX-13	请勿戏水	1
17	EX-14	小心地滑	1
18	EX-15	禁止泊车	1
创智云城室内标识（三期D区1栋标识）			
19	ID-0A	接待台牌	3
20	ID-0B	大堂水牌	1
21	ID-01A	背景墙标识	2
22	ID-1	电梯分区提示牌	4
23	ID-02A	停车场电梯指引	1
24	ID-02	电梯编号	2
25	ID-03	房号指引牌	2
26	ID-05	房号牌	2
27	ID-06	男女洗手间	2
28	ID-07	男洗手间	2
29	ID-08	女洗手间	2
30	ID-09	无障碍洗手间	1
31	ID-11	茶水间	1
32	ID-12	室内垃圾桶	3
33	FE-01	楼层号（公共）	3

创智云城项目三期标识导视系统工程（货物清单扫描件）

序号	图号	图纸名称	图纸张数
34	FE-02	如遇火警（公共）	1
35	FE-03	楼梯楼层号	1
36	FE-04	防火门应常关	1
37	FE-05	消火栓	1
38	FE-06	消防疏散图	1
39	FE-07	电梯安全须知	1
40	FE-08	VIP电梯	1
41	GGH-27	后勤标识	1
创智云城室内标识（三期D区2栋标识）			
42	ID-0A	接待台牌	3
43	ID-0B	大堂水牌	3
44	ID-01A	背景墙标识	2
45	ID-01	电梯分区提示牌	4
46	ID-02A	停车场电梯指引	1
47	ID-02	电梯编号	2
48	ID-03	房号指引牌	2
49	ID-05	房号牌	2
50	ID-06	男女洗手间	2
51	ID-07	男洗手间	1
52	ID-08	女洗手间	1
53	ID-09	无障碍洗手间	1
54	ID-11	茶水间	1
55	ID-12	室内垃圾桶	3
56	FE-01	楼层号（公共）	3
57	FE-02	如遇火警（公共）	1
58	FE-03	楼梯楼层号	1
59	FE-04	防火门应常关	1
60	FE-05	消火栓	1
61	FE-06	消防疏散图	1
62	FE-07	电梯安全须知	1
63	FE-08	VIP电梯	1
64	GGH-27	后勤标识	1
创智云城室内标识（三期D区3栋标识）			
65	ID-0A	接待台牌	3
66	ID-01	背景墙标识	2

创智云城项目三期标识导视系统工程（货物清单扫描件）

序号	图号	图纸名称	图纸张数
67	ID-02	大堂总索引	2
68	ID-05	房号牌	1
69	ID-06	男女洗手间	2
70	ID-07	男洗手间	2
71	ID-08	女洗手间	2
72	ID-09	无障碍洗手间	1
73	ID-11	茶水间	1
71	ID-12	室内垃圾桶	3
74	FE-01	楼层号（公共）	3
75	FE-02	如遇火警（公共）	1
76	FE-03	楼梯楼层号	1
77	FE-04	防火门应常关	1
78	FE-05	消火栓	1
79	FE-06	消防疏散图	1
80	FE-07	电梯安全须知	1
81	FE-08	VIP电梯	1
82	GGH-01-09	后勤标识	1

创智云城商业标识

83	SM-01	商业总索引	3
84	SM-01a	商业广告活动牌	3
85	SM-02	导引吊牌标识	4
86	SM-02a	导引立牌	2
87	SM-03	扶梯楼层索引	7
88	SM-05	电梯厅楼层号	101100364132
89	SM-06	如遇火警请勿乘梯	1
90	SM-07	洗手间标识	2
91	SM-08	男洗手间	2
92	SM-09	女洗手间	2
93	SM-10	无障碍洗手间	1
94	SM-11	母婴室	1
95	SM-12	洗手间吊牌指引	2
96	SM-13	垃圾桶	3
97	SM-14	广告灯箱	3
98	SM-15	禁止攀爬	1

创智云城项目三期标识导视系统工程（货物清单扫描件）

序号	图号	图纸名称	图纸张数
99	SM-16	扶梯楼层号	1
100	SM-17	扶梯安全提示	1
101	SM-17a	扶梯挡板	1
102	SM-18	小心碰头	2
103	SM-19	消防疏散图	1
104	SM-20	防火门常关闭	1
105	SM-21	疏散楼梯楼层号	1
106	SM-22	消火栓	1
107	BOH-01	设备间	
创智云城地下室标识			
108	CP-01a	一级车行导引吊牌	2
109	CP-01	次要车行导向吊牌	4
110	CP-02	电梯厅指引吊牌	1
111	CP-03	停车场广告灯箱标识	3
112	CP-04	停车场出入口指引喷涂标识	5
113	CP-05	普通柱子喷涂标识	9
114	CP-05	重点柱子喷涂标识	6
115	CP-06	墙面喷涂标识	1
116	CP-07	楼栋电梯厅标识	3
117	CP-08	各层剩余车位显示（坡道入口处）标识	3
118	CP-09	地面指示落位区域	4

1. 2、白鹭湾科技生态园 5 号地建设项目建设项目标识标牌工程

白鹭湾科技生态园 5 号地建设项目建设项目标识标牌工程（中标通知书扫描件）

中标通知书

深圳市百方标识工程有限公司：

你方于 2024 年 10 月 28 日所递交的白鹭湾科技生态园 5 号地建设项目建设项目标识标牌及交安工程投标文件已被我方接受，经评标委员会评审和推荐，你公司被确定为本项目中标人。

中标价格：小写(含税)：1062004.35 元 (大写：壹佰零陆万贰仟零肆元叁角伍分)

请你方在接到本通知书后的 10 日内到 成都市兴锦白鹭湾建设开发有限公司 与我方签订合同。

特此通知。

招标人（盖单位章）：成都市兴锦白鹭湾建设开发有限公司



合同编号: _____

白鹭湾科技生态园5号地建设项目
标识标牌及交安工程施工合同

甲方: 成都市兴锦白鹭湾建设开发有限公司

乙方: 深圳市百方标识工程有限公司

签订日期: 2025 年 1 月 9 日

白鹭湾科技生态园 5 号地建设项目建设项目标识标牌工程（合同扫描件）

甲方：成都市兴锦白鹭湾建设开发有限公司

乙方：深圳市百方标识工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全管理条例》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方就白鹭湾科技生态园 5 号地建设项目建设项目标识标牌及交安工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下。

第一条 合同构成文件

- 1、本合同书。
- 2、中标通知书；
- 3、招标文件及附件；
- 4、技术标准和要求；
- 5、投标文件及附件（含已报价的清单）；
- 6、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致处，以合同约定次序在先者为准。

第二条 项目概况

1、项目名称：白鹭湾科技生态园5号地建设项目建设项目标识标牌及交安工程

2、项目地点：四川省成都市锦江区柳江街道潘家沟村3、4组，橙子树村6、7组

第三条 承包范围及内容

承包范围及内容包括但不限于标识标牌、交通标线、交通标识、交安设施工程的方案深化设计、供货、制作、运输、安装和自行检验、清洁、成品保护、维修、免费质保等内容之外，还应包括乙方随货物提供的用于安装必需的零部件、阻燃与环保等方面的检测报告、生产企业出具的出厂合格证等相关资料。

白鹭湾科技生态园 5 号地建设项目建设项目标识标牌工程（合同扫描件）

第四条 价格调整

固定综合单价、暂定总价合同。

第五条 合同当事人和人员

1、甲方：成都市兴锦白鹭湾建设开发有限公司

本项目甲方派驻项目负责人为：马春鹏。

2、乙方：深圳市百方标识工程有限公司。

本项目乙方派驻项目经理为：刘朋。

第六条 合同价款

本合同为全费用综合单价合同（合同另有约定的除外），合同履行期间在招标文件要求的规模和工作内容范围内该综合单价固定不变，不作任何调整（合同另有约定的除外）。该综合单价包括但不限于：（1）标识标牌（含基础）、交安工程的二次深化设计费（2）材料采购费、加工、制作费；（3）质检（自检）、包装费、装卸费、仓储费、运输费及工程移交前成品、半成品保护措施费，以及因到货后现场不具备安装条件，需由乙方自行临时仓储及保管等相关费用，直至现场具备安装条件后进场安装；（4）施工所发生的人工费、辅料费、机械费、综合费、损耗、合理利润、规费、税金及本合同实施过程中的保险等全部费用；（5）所需的备品、配件、专用工具、技术资料等费用；（6）维修、维护、缺陷处理、移交及后期服务费用；（7）安装点位需拆除成品绿化、路面、铺装等的拆除及原貌恢复费、地上地下设施及建筑物的临时保护设施费、已完工程及设备保护费、施工干扰费、施工配合费、施工用水及用电接入费（若有）、管理、保险（含工程一切险和第三方责任险）、措施（围挡搭拆、脚手架搭拆等）、风险、不可预见费、赶工费等全部费用；（8）在质保期内的维护保养费用；（9）规费、税金等；（10）所有相关的其它费用以及合同明示和暗示的所有责任、义务和一般风险等。

本合同签约合同价（含税）为：1,062,004.35元，大写：人民币壹佰零陆万贰仟零肆元叁角伍分（其中暂列金额为：99,543.33元）。本合同最终合同价款以最终结算金额为准。

特别约定：

1、本合同执行过程中，如甲方要求对招标范围内的标识标牌及交通标识标线图案、文字、英文、数字、符号等的字体、字数、大小、形状、颜色、细节处理等作任何修改，乙方应按照要求执行，相应项目全费用综合单价均不作调整，按乙方中标综合单价执行。

2、本合同执行过程中，乙方应甲方要求对招标范围内标识标牌及交安工程材料设备的材质、规格尺寸进行调整或新增标识标牌、材料设备的，综合单价按照本合同第十八条第 7 款执行。

白鹭湾科技生态园 5 号地建设项目建设项目标识标牌工程（合同扫描件）

第七条 合同工期

合同工期： 本项目工期为60天，具体开工日期以招标人发出的《任务委托书》为准。

乙方须在甲方要求的工作期限内完成标识标牌及交安工程的二次深化设计、供货、施工、安装并通过甲方及相关单位的验收。

如因甲方原因，在加工制作期间供货时间有所变化。如供货时间提前，乙方应科学、合理组织加工制作，确保保质保量按期供货，因提前供货产生一切额外成本及费用包含在投标报价中，由乙方自行承担；如供货时间延长，乙方应做好成品、半成品的仓储、保管及维护工作，不得损坏，费用包含在投标报价中，由乙方自行承担。

第八条 质量要求

应符合国家标准（强制或推荐）、行业标准、企业标准、相应的技术规范标准要求。

第九条 履约担保

1、履约保证金的金额： 履约保证金=（中标价-暂列金额）的 10%，即¥ 96246.10元（大写 玖万陆仟贰佰肆拾陆元壹角整）。

2、履约担保提供的期限及方式： 乙方按招标文件要求的时间内，通过乙方的同名账户以银行转账方式或银行独立保函方式或保证保险方式向甲方提供履约保证金。银行独立保函或保证保险的格式必须严格符合甲方要求。

3、提交履约保函的有效期： 履约保函期限为合同工期加 6 个月，本工程竣工验收合格且经甲方确认乙方没有其他任何违约情形后15 个工作日内，甲方释放或退还全部履约保证金（无息），乙方若有违约情形，先行扣除违约、赔偿 金等费用，再行退还。若履约担保不足以抵扣的，甲方保留法律追偿的权利。若因乙方原因导致本合同解除的，甲方有权拒绝退还全部履约担保。

4、采用履约保函方式的工程，无论因任何原因导致工期延误时，乙方均应无条件进行保函续期，由此产生的费用由乙方自行承担；在已办理保函逾期后至乙方重新办理保函续期前，甲方将暂停一切款项支付。

第十条 付款方式

1. 预付款：本合同无预付款。

2. 支付方式和时间

第 4 页 共 28 页

2024年1月1日

白鹭湾科技生态园 5 号地建设项目建设项目标识标牌工程（合同扫描件）

3、本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。

附件：

1、项目开发建设廉洁协议书

2、安全生产协议

3、技术要求

4、标识标牌采购清单



甲方：深圳市兴铺白鹭湾科技生态园有限公司

(盖章)



法定代表人

或委托代理人（签字）

5101040443075

乙方：深圳市百方标识工程有限公司

(盖章)

法定代表人



或委托代理人（签字）：

白鹭湾科技生态园 5 号地建设项目建设目标识标牌工程（货物清单扫描件）



提升空间价值 共筑建筑之美

白鹭湾科技生态园 5 号地建设项目建设目标识标牌及交安工程

D2-4、白鹭湾科技生态园二期项目 5 号地块建设项目建设目标识及交安工程

汇总表

白鹭湾科技生态园二期项目 5 号地块建设项目建设目标识及交安工程				
序号	单项工程名称	不含税合计	增值税 (9%)	含税合计
一	标识导视系统	603947.00	54355.23	658302.23
二	地下室交通划线及交安设施	232046.14	20884.15	252930.29
三	地面道路交通划线及交安设施	46998.62	4229.88	51228.50
四	暂列金额 (10%)	91324.16	8219.17	99543.33
五	总价=(一)+(二)+(三)+(四)	974315.92	87688.43	1062004.35

白鹭湾科技生态园 5 号地建设项目建设项目标识标牌工程（合同扫描件）



白鹭湾科技生态园 5 号地建设项目建设项目标识标牌及交安工程

序号	编号	项目名称	图样示意	规格	项目特征描述	工程量	单位	单价(不税单价)	合价(不税合价)	备注
					5. 其它：满足设计及相关规范要求 6. 计算规则：按设计图示外截矩形面积以“平方米”计算					
54	SP-07	柱面特殊喷涂 (图案及文字喷涂)		详情 请看 图纸	1. 基层类型：综合 2. 喷刷涂料部位：柱面（制作图案及文字信息） 3. 材料种类：油墨丝网印刷，美纹纸定型，文字及图案内容丝印，具体详设计 4. 颜色规格：具体详设计 5. 其它：满足设计及相关规范要求 6. 计算规则：按设计图示外截矩形面积以“平方米”计算	12	m2	114.00	1368.00	
55	SP-08	柱面指示喷涂 (图案及文字喷涂)		详情 请看 图纸	1. 基层类型：综合 2. 喷刷涂料部位：柱面（制作图案及文字信息） 3. 材料种类：油墨丝网印刷，美纹纸定型，文字及图案内容丝印，具体详设计 4. 颜色规格：具体详设计 5. 其它：满足设计及相关规范要求 6. 计算规则：按设计图示外截矩形面积以“平方米”计算	23	m2	114.00	2622.00	
一		标识导视系统							603947.00	

24



白鹭湾科技生态园 5 号地建设项目建设项目标识标牌及交安工程

D2-4. 2、白鹭湾科技生态园二期项目 5 号地块建设项目建设项目标识及交安工程/地下室交通划线及交安设施

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

项目名称：白鹭湾科技生态园二期项目 5 号地块建设项目建设项目标识及交安工程/地下室交通划线及交安设施

序号	项目名称	图样示意	项目特征描述	工程量	单位	单价(不税单价)	合价(不税合价)
车道车位等划线						137930.64	
1	地面左转箭头		1. 材料：采用石油树脂热熔涂料，颜色综合 2. 工艺：热熔划线 3. 规格：L=3000mm, 厚度 2mm, 漆面平整光洁 4. 形式：地面左转单箭头导向标 5. 其它：满足设计、规范及技术要求 6. 计算规则：按设计图示相应箭头数量计算	12.00	个	100.00	1200.00
2	地面右转箭头		1. 材料：采用石油树脂热熔涂料，颜色综合 2. 工艺：热熔划线 3. 规格：L=3000mm, 厚度 2mm, 漆面平整光洁 4. 形式：地面右转单箭头导向标 5. 其它：满足设计、规范及技术要求 6. 计算规则：按设计图示相应箭头数量计算	7.00	个	100.00	700.00
3	地面直行箭头		1. 材料：采用石油树脂热熔涂料，颜色综合 2. 工艺：热熔划线 3. 规格：L=3000mm, 厚度 2mm, 漆面平整光洁 4. 形式：地面单箭头导向标 5. 其它：满足设计、规范及技术要求 6. 计算规则：按设计图示相应箭头数量计算	24.00	个	100.00	2400.00

25

白鹭湾科技生态园 5 号地建设项目建设项目标识标牌工程 (合同扫描件)



白鹭湾科技生态园 5 号地建设项目建设项目标识标牌及交安工程

序号	项目名称	图样示意	项目特征描述	工程量	单位	单价(不税单价)	合价(不税合价)
4	地面掉头箭头		1. 材料: 采用石油树脂热熔涂料, 颜色综合 2. 工艺: 热熔划线 3. 规格: L=3000mm, 厚度 2mm, 漆面平整光洁 4. 形式: 地面左转箭头导向标 5. 其它: 满足设计、规范及技术要求 6. 计算规则: 按设计图示相应箭头数量计算	3.00	个	100.00	300.00
5	地面直行右转箭头		1. 材料: 采用石油树脂热熔涂料, 颜色综合 2. 工艺: 热熔划线 3. 规格: L=3000mm, 厚度 2mm, 漆面平整光洁 4. 形式: 地面直行右转箭头导向标 5. 其它: 满足设计、规范及技术要求 6. 计算规则: 按设计图示相应箭头数量计算	3.00	个	100.00	300.00
6	地面直行左转箭头		1. 材料: 采用石油树脂热熔涂料, 颜色综合 2. 工艺: 热熔划线 3. 规格: L=3000mm, 厚度 2mm, 漆面平整光洁 4. 形式: 地面直行左转箭头导向标 5. 其它: 满足设计、规范及技术要求 6. 计算规则: 按设计图示相应箭头数量计算	6.00	个	100.00	600.00
7	地面左右转箭头		1. 材料: 采用石油树脂热熔涂料, 颜色综合 2. 工艺: 热熔划线 3. 规格: L=3000mm, 厚度 2mm, 漆面平整光洁 4. 形式: 地面左右转箭头导向标 5. 其它: 满足设计、规范及技术要求 6. 计算规则: 按设计图示相应箭头数量计算	3.00	个	100.00	300.00
8	斑马线		1. 材料: 采用石油树脂热熔涂料, 颜色综合 2. 工艺: 热熔划线 3. 线型: 详设计, 综合考虑 4. 规格: 2000*300mm, 厚度 2mm, 漆面平整光洁	60.00	m ²	61.50	3690.00

26



白鹭湾科技生态园 5 号地建设项目建设项目标识标牌及交安工程

序号	项目名称	图样示意	项目特征描述	工程量	单位	单价(不税单价)	合价(不税合价)
			5. 其它: 满足设计及相关规范要求 6. 计算规则: 按设计图示尺寸以实漆面积计算				
9	坡道防滑线		1. 材料: 采用石油树脂热熔涂料, 颜色综合 2. 工艺: 热熔划线 3. 线型: 详设计, 综合考虑 4. 规格: 线宽 150mm, 厚度 2mm, 漆面平整光洁 5. 其它: 满足设计及相关规范要求 6. 计算规则: 按设计图示尺寸以面积计算	86.34	m ²	61.50	5309.91
10	车道中心线		1. 材料: 采用石油树脂热熔涂料, 颜色综合 2. 工艺: 热熔划线 3. 线型: 详设计, 综合考虑 4. 规格: 线宽 150mm, 厚度 2mm, 漆面平整光洁 5. 其它: 满足设计及相关规范要求 6. 计算规则: 按设计图示尺寸以面积计算	21.49	m ²	61.50	1321.64
11	通道边线		1. 材料: 采用石油树脂热熔涂料, 颜色综合 2. 工艺: 热熔划线 3. 线型: 详设计, 综合考虑 4. 规格: 线宽 150mm, 厚度 2mm, 漆面平整光洁 5. 其它: 满足设计及相关规范要求 6. 计算规则: 按设计图示尺寸以面积计算	313.07	m ²	61.50	19253.81
12	禁停网格线		1. 材料: 采用热熔石油树脂涂料, 颜色综合 2. 工艺: 热熔划线 3. 线型: 详设计, 综合考虑 4. 规格: 宽度 150mm, 厚度 0.5mm, 漆面平整光洁 5. 其它: 满足设计及相关规范要求 6. 计算规则: 按设计图示尺寸以实漆面积计算	16.27	m ²	61.50	1000.61

27

白鹭湾科技生态园 5 号地建设项目建设项目标识标牌工程（合同扫描件）



白鹭湾科技生态园 5 号地建设项目建设项目标识标牌及交安工程

D2-4.1、白鹭湾科技生态园二期项目 5 号地块建设项目建设项目标识及交安工程/标识导视系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

项目名称：白鹭湾科技生态园二期项目 5 号地块建设项目建设项目标识及交安工程/标识导视系统

序号	编号	项目名称	图样示意	规格	项目特征描述	工程量	单位	单价(不税单价)	合价(不税合价)	备注
景观及幕墙标识										150523.50
1	EX-01	智研软件大厦 LOGO		详情 请看 图纸	1. LOGO 规格：详设计 2. 龙骨类型：详设计 3. 面层、字体材料种类：规格、材质、做法详设计 4. 颜色及字体高度：详设计 5. 工艺：详设计 6. 预埋件品种、规格：镀锌方管等，规格、做法详设计 7. 钢材品种、规格：材质综合，规格详设计 8. 所有螺栓及螺钉、焊缝衬板、垫片等不计算工程量，其费用综合包含在单价中 9. 制作安装：钢构件的制作、场内外运输(含转运等)、拼装、安装(含吊装)、堆场等综合包含在单价中 10. 检验检测：各种检查检验、检测(含探伤等)费用均综合包含在单价中 11. 防锈除锈防腐：防锈、除锈、防腐方式详设计图，综合包含在单价中 12. 安装方式：详设计 13. 其它未尽事宜：满足设计、现行规范、施工技术、工料规范要求	1.00	套	44588.00	44588.00	

10



白鹭湾科技生态园 5 号地建设项目建设项目标识标牌及交安工程

序号	编号	项目名称	图样示意	规格	项目特征描述	工程量	单位	单价(不税单价)	合价(不税合价)	备注
2	EX-03-A	人行指引标识 A 型		详情 请看 图纸	1. 箱体规格：综合考虑，具体详设计 2. 基础种类：综合考虑，具体详设计 3. 龙骨类型：综合考虑，具体详设计 4. 面层、字体材料种类：规格、材质、具体做法详设计 5. 颜色：综合考虑，具体详设计 6. 字体高度：综合考虑，具体详设计 7. 预埋件品种、规格：综合考虑，规格、做法具体详设计 8. 钢材品种、规格：材质综合，规格具体详设计 9. 所有螺栓及螺钉、焊缝衬板、垫片等不计算工程量，其费用综合包含在单价中 10. 制作安装：钢构件的制作、场内外运输(含转运等)、拼装、安装(含吊装)、堆场等综合包含在单价中 11. 检验检测：各种检查检验、检测(含探伤等)费用均综合包含在单价中 12. 防锈除锈防腐：防锈、除锈、防腐方式详设计图，综合包含在单价中 13. 基础所涉及的各类开挖、破除、土方及建渣清运费用在综合单价中考虑，不在另行计取 14. 安装方式：综合考虑，具体详设计 15. 其它未尽事宜：满足设计、现行规范、施工技术、工料规范要求	4.00	套	3490.00	13960.00	
3	EX-03-B	人行指引标识 B 型		详情 请看 图纸	1. 规格：详设计 2. 龙骨类型：详设计 3. 面层、字体材料种类：规格、材质、做法详设计 4. 颜色：详设计 5. 字体高度：详设计 6. 预埋件品种、规格：镀锌方管等，规格、做法详设计 7. 钢材品种、规格：材质综合，规格详设计	6.00	套	1458.00	8748.00	

11

白鹭湾科技生态园 5 号地建设项目建设项目标识标牌工程（合同扫描件）



白鹭湾科技生态园 5 号地建设项目建设项目标识标牌及交安工程

序号	编号	项目名称	图样示意	规格	项目特征描述	工程量	单位	单价(不税单价)	合价(不税合价)	备注
					8. 所有螺栓及螺钉、焊缝衬板、垫片等不计算工程量，其费用综合包含在单价中 9. 制作安装：钢构件的制作、场内外运输(含转运等)、拼装、安装(含吊装)、堆场等综合包含在单价中 10. 检验检测：各种检查检验、检测(含探伤等)费用均综合包含在单价中 11. 防锈除锈防腐：防锈、除锈、防腐方式详设计图，综合包含在单价中 12. 安装方式：详设计 13. 其它未尽事宜：满足设计、现行规范、施工技术、工料规范要求					
4	EX-04	停车场指引标识（立牌）		详情请看图纸	1. 箱体规格：综合考虑，具体详设计 2. 基础种类：综合考虑，具体详设计 3. 龙骨类型：综合考虑，具体详设计 4. 面层、字体材料种类：规格、材质、具体做法详设计 5. 颜色：综合考虑，具体详设计 6. 字体高度：综合考虑，具体详设计 7. 预埋件品种、规格：综合考虑，规格、做法具体详设计 8. 钢材品种、规格：材质综合，规格具体详设计 9. 所有螺栓及螺钉、焊缝衬板、垫片等不计算工程量，其费用综合包含在单价中 10. 制作安装：钢构件的制作、场内外运输(含转运等)、拼装、安装(含吊装)、堆场等综合包含在单价中 11. 检验检测：各种检查检验、检测(含探伤等)费用均综合包含在单价中 12. 防锈除锈防腐：防锈、除锈、防腐方式详设计图，综合包含在单价中 13. 基础所涉及的各类开挖、破除、土方及建渣清运费用在综合单价中	1.00	套	5300.00	5300.00	

12



白鹭湾科技生态园 5 号地建设项目建设项目标识标牌及交安工程

序号	编号	项目名称	图样示意	规格	项目特征描述	工程量	单位	单价(不税单价)	合价(不税合价)	备注
					价中考虑，不在另行计取 14. 安装方式：综合考虑，具体详设计 15. 其它未尽事宜：满足设计、现行规范、施工技术、工料规范要求					
5	EX-06	区域定位标识		详情请看图纸	1. 基层类型：综合考虑，具体详设计 2. 面层、字体材料种类：规格、材质、做法具体详设计 3. 颜色：综合考虑，具体详设计 4. 字体高度：具体详设计 5. 安装方式：具体详设计 6. 其它未尽事宜：满足设计、现行规范、施工技术、工料规范要求	1.00	套	422.50	422.50	
6	EX-13	商业入口标识		详情请看图纸	1. 基层类型：综合考虑，具体详设计 2. 面层、字体材料种类：规格、材质、做法具体详设计 3. 颜色：综合考虑，具体详设计 4. 字体高度：具体详设计 5. 安装方式：具体详设计 6. 其它未尽事宜：满足设计、现行规范、施工技术、工料规范要求	3.00	套	5143.00	15429.00	
7	EX-14	单元入口标识		详情请看图纸	1. 基层类型：综合考虑，具体详设计 2. 面层、字体材料种类：规格、材质、做法具体详设计 3. 颜色：综合考虑，具体详设计 4. 字体高度：具体详设计 5. 安装方式：具体详设计 6. 其它未尽事宜：满足设计、现行规范、施工技术、工料规范要求	4.00	套	779.00	3116.00	
8	EX-18	横卧式案名分区标识		详情请看图纸	1. 基层类型：综合考虑，具体详设计 2. 面层、字体材料种类：规格、材质、做法具体详设计 3. 颜色：综合考虑，具体详设计 4. 字体高度：具体详设计 5. 安装方式：具体详设计 6. 其它未尽事宜：满足设计、现行规范、施工技术、工料规范要求	1.00	套	38260.00	38260.00	

13

白鹭湾科技生态园 5 号地建设项目建设项目标识标牌工程（合同扫描件）



白鹭湾科技生态园 5 号地建设项目建设项目标识标牌及交安工程

序号	编号	项目名称	图样示意	规格	项目特征描述	工程量	单位	单价(不税单价)	合价(不税合价)	备注
9	EX-19	楼栋号		详情 请看 图纸	1. 基层类型: 综合考虑, 具体详设计 2. 面层、字体材料种类: 规格、材质、做法具体详设计 3. 颜色: 综合考虑, 具体详设计 4. 字体高度: 具体详设计 5. 安装方式: 具体详设计 6. 其它未尽事宜: 满足设计、现行规范、施工技术、工料规范要求	5.00	套	4140.00	20700.00	
室内标识									183561.50	
10	IN-01	案名标识		详情 请看 图纸	1. 案名标识 2. 工艺: 厚 1.5mm GB304#不锈钢焊制立体字, 边缘打磨圆滑, 厚 20mm, UV 企业标准色, 厚 1.5mm GB304#不锈钢焊制立体字, 边缘打磨圆滑, 厚 20mm, 拉丝电镀标准色-H, 具体详设计 3. 需施工方确认现场背景墙实际尺寸进行各楼栋调整 4. 其它未尽事宜: 满足设计、现行规范、施工技术、工料规范要求	4.00	套	2634.00	10536.00	
11	IN-02	接待标识		详情 请看 图纸	1. 基层类型: 综合考虑, 具体详设计 2. 面层、字体材料种类: 规格、材质、做法具体详设计 3. 颜色: 详设计 4. 字体高度: 详设计 5. 安装方式: 详设计 6. 其它未尽事宜: 满足设计、现行规范、施工技术、工料规范要求	7.00	套	247.00	1729.00	
12	IN-03	电梯厅定位标识		详情 请看 图纸	1. 基层类型: 综合考虑, 具体详设计 2. 面层、字体材料种类: 规格、材质、做法具体详设计 3. 颜色: 综合考虑, 具体详设计 4. 字体高度: 具体详设计 5. 安装方式: 具体详设计 6. 其它未尽事宜: 满足设计、现行规范、施工技术、工料规范要求	4.00	套	374.00	1496.00	

14



白鹭湾科技生态园 5 号地建设项目建设项目标识标牌及交安工程

序号	编号	项目名称	图样示意	规格	项目特征描述	工程量	单位	单价(不税单价)	合价(不税合价)	备注
13	IN-04	电梯厅楼层索引		详情 请看 图纸	1. 基层类型: 综合考虑, 具体详设计 2. 面层、字体材料种类: 规格、材质、做法具体详设计 3. 颜色: 综合考虑, 具体详设计 4. 字体高度: 具体详设计 5. 安装方式: 具体详设计 6. 其它未尽事宜: 满足设计、现行规范、施工技术、工料规范要求	20.00	套	268.00	5360.00	
14	IN-05	电梯厅楼层号		详情 请看 图纸	1. 基层类型: 综合考虑, 具体详设计 2. 面层、字体材料种类: 规格、材质、做法具体详设计 3. 颜色: 综合考虑, 具体详设计 4. 字体高度: 具体详设计 5. 安装方式: 具体详设计 6. 其它未尽事宜: 满足设计、现行规范、施工技术、工料规范要求	28.00	套	355.00	9940.00	
15	IN-06	后勤电梯厅楼层号		详情 请看 图纸	1. 基层类型: 综合考虑, 具体详设计 2. 面层、字体材料种类: 规格、材质、做法具体详设计 3. 颜色: 综合考虑, 具体详设计 4. 字体高度: 具体详设计 5. 安装方式: 具体详设计 6. 其它未尽事宜: 满足设计、现行规范、施工技术、工料规范要求	8.00	套	55.50	444.00	
16	IN-07	火警及公式警示		详情 请看 图纸	1. 基层类型: 综合考虑, 具体详设计 2. 面层、字体材料种类: 规格、材质、做法具体详设计 3. 颜色: 综合考虑, 具体详设计 4. 字体高度: 具体详设计 5. 安装方式: 具体详设计 6. 其它未尽事宜: 满足设计、现行规范、施工技术、工料规范要求	92.00	套	7.50	690.00	
17	IN-08	消防疏散标识		详情 请看 图纸	1. 基层类型: 综合考虑, 具体详设计 2. 面层、字体材料种类: 规格、材质、做法具体详设计 3. 颜色: 综合考虑, 具体详设计 4. 字体高度: 具体详设计	11.00	套	39.50	434.50	

15

白鹭湾科技生态园 5 号地建设项目建设项目标识标牌工程（合同扫描件）



白鹭湾科技生态园 5 号地建设项目建设项目标识标牌及交安工程

序号	编号	项目名称	图样示意	规格	项目特征描述	工程量	单位	单价(不税单价)	合价(不税合价)	备注
					5. 安装方式: 具体详设计 6. 其它未尽事宜: 满足设计、现行规范、施工技术、工料规范要求					
18	IN-09a	洗手间指示标识 A		详情请看图纸	1. 基层类型: 综合考虑, 具体详设计 2. 面层、字体材料种类: 规格、材质、做法具体详设计 3. 颜色: 综合考虑, 具体详设计 4. 字体高度: 具体详设计 5. 安装方式: 具体详设计 6. 其它未尽事宜: 满足设计、现行规范、施工技术、工料规范要求	15.00	套	315.00	4725.00	
19	IN-09b	洗手间指示标识 B		详情请看图纸	1. 基层类型: 综合考虑, 具体详设计 2. 面层、字体材料种类: 规格、材质、做法具体详设计 3. 颜色: 综合考虑, 具体详设计 4. 字体高度: 具体详设计 5. 安装方式: 具体详设计 6. 其它未尽事宜: 满足设计、现行规范、施工技术、工料规范要求	8.00	套	260.00	2080.00	
20	IN-09c	洗手间指示标识 C		详情请看图纸	1. 基层类型: 综合考虑, 具体详设计 2. 面层、字体材料种类: 规格、材质、做法具体详设计 3. 颜色: 综合考虑, 具体详设计 4. 字体高度: 具体详设计 5. 安装方式: 具体详设计 6. 其它未尽事宜: 满足设计、现行规范、施工技术、工料规范要求	5.00	套	372.00	1860.00	
21	IN-10	洗手间门牌		详情请看图纸	1. 基层类型: 综合考虑, 具体详设计 2. 面层、字体材料种类: 规格、材质、做法具体详设计 3. 颜色: 综合考虑, 具体详设计 4. 字体高度: 具体详设计 5. 安装方式: 具体详设计 6. 其它未尽事宜: 满足设计、现行规范、施工技术、工料规范要求	62.00	套	246.00	15252.00	

16



白鹭湾科技生态园 5 号地建设项目建设项目标识标牌及交安工程

序号	编号	项目名称	图样示意	规格	项目特征描述	工程量	单位	单价(不税单价)	合价(不税合价)	备注
22	IN-11	洗手间温馨提示		详情请看图纸	1. 基层类型: 综合考虑, 具体详设计 2. 面层、字体材料种类: 规格、材质、做法具体详设计 3. 颜色: 综合考虑, 具体详设计 4. 字体高度: 具体详设计 5. 安装方式: 具体详设计 6. 其它未尽事宜: 满足设计、现行规范、施工技术、工料规范要求	70.00	套	10.00	700.00	
23	IN-12	办公门牌		详情请看图纸	1. 基层类型: 综合考虑, 具体详设计 2. 面层、字体材料种类: 规格、材质、做法具体详设计 3. 颜色: 详设计 4. 字体高度: 详设计 5. 安装方式: 详设计 6. 其它未尽事宜: 满足设计、现行规范、施工技术、工料规范要求	266.00	套	210.00	55860.00	
24	IN-13	墙面分流标识		详情请看图纸	1. 基层类型: 综合考虑, 具体详设计 2. 面层、字体材料种类: 规格、材质、做法具体详设计 3. 颜色: 详设计 4. 字体高度: 详设计 5. 安装方式: 详设计 6. 其它未尽事宜: 满足设计、现行规范、施工技术、工料规范要求	25.00	套	406.00	10150.00	
25	IN-14	茶水间标识		详情请看图纸	1. 基层类型: 综合考虑, 具体详设计 2. 面层、字体材料种类: 规格、材质、做法具体详设计 3. 颜色: 详设计 4. 字体高度: 详设计 5. 安装方式: 详设计 6. 其它未尽事宜: 满足设计、现行规范、施工技术、工料规范要求	20.00	套	205.00	4100.00	
26	IN-15	后勤梯定位标识		详情请看图纸	1. 基层类型: 综合考虑, 具体详设计 2. 面层、字体材料种类: 规格、材质、做法具体详设计 3. 颜色: 详设计 4. 字体高度: 详设计	40.00	套	19.00	760.00	

17

1.3、中电创新大厦项目及中电嘉苑项目标识工程

白鹭湾科技生态园 5 号地建设项目建设标牌工程（合同扫描件）

合同编号：
中电蓝海合[2023]47号

中电创新大厦项目及中电嘉苑项目 标识工程合同



工程名称：中电创新大厦项目及中电嘉苑项目标识工程

工程地点：深圳市南山区

发包人：深圳中电蓝海控股有限公司

承包人：深圳市百方标识工程有限公司

中电创新大厦项目及中电嘉苑项目 标识工程合同

发包人(以下简称“甲方”): 深圳中电蓝海控股有限公司

承包人(以下简称“乙方”): 深圳市百方标识工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就中电创新大厦项目及中电嘉苑项目标识工程事宜协商一致,订立本合同。

第一条 工程概况

1. 工程名称及地点

1.1 工程名称: 中电创新大厦项目及中电嘉苑项目标识工程

1.2 工程地点: 深圳市南山区

2. 工程概况:

本项目由中电创新大厦项目和中电嘉苑项目组成,建设用地总面积 24576.61 平方米,总建筑面积约 182693.84 平方米,其中:

中电创新大厦项目: 建筑面积约 114586.06 m², 主要包括 A 座、B 座、C 座及地下室 (A 座、B 座、C 座均为研发用房)。A 座建筑高度 129.8m, 层数 30 层; B 座建筑高度 19m, 最大层数 4 层; C 座建筑高度 73m, 层数 16 层; 地下室深度为 10m, 层数为 2 层。

中电嘉苑项目: 建筑面积 68107.78 m², 为 4 座高层住宅、3 层地下室(含 1 层半地下室), A 座高 98.9 米 31 层, B 座高 91.3 米 29 层, C 座 83.8 米 26 层, D 座 98.9 米 31 层。

第二条 承包范围与内容

中电创新大厦项目及中电嘉苑项目标识工程,包含但不限于中电创新大厦及中电嘉苑的建筑楼体标识(含屋面LOGO)、室外标识(不含交通标线、交通设施、中电创新大厦入口形象标识、精神堡垒)、地下车库导视系统(不含交通标线、交通设施)、楼内标识系统所包含的深化设计、基础施工、材料采购及制作安装。

白鹭湾科技生态园 5 号地建设项目建设项目标识标牌工程（合同扫描件）

甲方在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容，乙方不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。具体工程内容详见本工程招标图纸及合同清单。

招标图纸为深圳动力组设计顾问有限公司设计图纸（2023.5.15版）-中电嘉苑及中电创新大厦项目标识点位图、标识系统深化施工图。

第三条 合同工期

1. 中电嘉苑项目工期要求：

第一阶段：完成满足中电嘉苑项目取得政府监督五方责任主体参与的竣工验收所需的标识相关工作。工期为 30 天，计划开工日期为 2023 年 10 月 30 日，完工日期为 2023 年 11 月 29 日；完工日期以五方责任主体参与的竣工验收报告上载明的日期为准。

第二阶段：完成合同范围内除中电嘉苑项目第一阶段工作外的其它所有工作。工期为 90 天，计划开工日期为 2024 年 1 月 31 日，完工日期为 2024 年 4 月 30 日；完工日期以甲方签发的标识工程专项验收报告上载明的日期为准。

2. 中电创新大厦项目工期要求：

第一阶段：完成满足中电创新大厦项目取得政府监督五方责任主体参与的竣工验收所需的标识相关工作。工期为 60 天，计划开工日期为 2024 年 7 月 30 日，完工日期为 2024 年 9 月 28 日；完工日期以五方责任主体参与的竣工验收报告上载明的日期为准。

第二阶段：完成合同范围内除中电创新大厦项目第一阶段工作外的其它所有工作。工期为 90 天，计划开工日期为 2024 年 11 月 30 日，完工日期为 2025 年 2 月 28 日；完工日期以甲方签发的标识工程专项验收报告上载明的日期为准。

3. 实际开工日期以甲方或监理通知为准。

4. 具体工期节点应服从、配合中电创新大厦及中电嘉苑项目总控计划要求，且不得影响消防专项验收。甲方有权根据现场实际进度对前述工期节点进行调整（包括提前或推迟），乙方应无条件配合、执行。

第四条 质量标准

本工程质量标准：达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的合格标准，上述标准不一致的，以要求较高者为准。乙方需配合总包单位争取获

得“深圳市优质工程金牛奖”。

第五条 合同价款

1. 合同价款及调整方式

1.1 本工程合同为固定单价合同，合同暂定总价（含税）为人民币（大写）：

壹佰零陆万捌仟壹佰玖拾伍元整（小写：¥1,068,195.00 元），其中暂列金额：
¥70,000.00 元。

中电创新大厦项目暂定金额（含税）为人民币（大写）：柒拾万零玖仟伍佰柒拾玖元整（小写：¥709579.00 元），其中暂列金额：¥47000.00 元；

中电嘉苑项目暂定金额（含税）为人民币（大写）：叁拾伍万捌仟陆佰壹拾陆元整（小写：¥358616.00 元），其中暂列金额：¥23000.00 元。

1.2 上述合同价款不含总包管理费，总包管理费由甲方直接支付给总包单位，总包管理费含总包配合费、总包管理服务费及水电费等全部费用。深化图、竣工图等出图相关费用已包括在合同总价中。

1.3 合同价款已包括深化设计（包含投标人为保证项目达到验收要求、产品匹配进行的必要深化设计、样板打样、提供相应蓝图、竣工图等）、采购、多次搬运、运送到工地、卸货、储存、起吊、放下、定位、安装、切割、损耗、收口、垃圾处理（含外运）、成品保护等完成标识工程所需的人工费、材料设备费、施工机械使用费、管理费、利润、所有施工措施项目费（包括但不限于水平及垂直运输、脚手架搭拆费等）、规费、税金、工程保险费、报批报验、竣工验收、市场价格波动、合同条款风险及因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等全部费用。

1.4 乙方在投标时已对本工程的图纸、标准、规范和技术要求等情况进行充分了解，乙方在工程量清单中所报的价格是适用于招标文件及合同文件中规定或包括的任何项目的所有工作内容，同时乙方亦综合考虑了实际施工过程中所采用的适合的施工方法，及施工方法可能需要调整的风险。

1.5 凡清单项目特征描述为“综合考虑”、“投标人自行考虑”所涉及的内容变化，综合单价均不做调整。

1.6 凡清单项目特征描述含“规格、型号及技术要求满足施工图、招标文件及技术规格书”等类似描述的，乙方在报价时已结合工程量清单、施工图、技术

白鹭湾科技生态园 5 号地建设项目建设项目标识标牌工程（合同扫描件）

合同签署页

甲方: 深圳中电蓝海控股有限公司 (公章)

地址: 315



法定代表人或授权委托人(签字): 刘明

乙方: 深圳市百方标识工程有限公司 (公章)

地址: 深圳市坪山区碧岭街道东亚路 11 号

法定代表人或授权委托人(签字): 刘明

签署日期: 2023 年 10 月 26 日

白鹭湾科技生态园 5 号地建设项目建设目标标识标牌工程（部分货物清单扫描件）

序号/图号	种类/名称	规格、尺寸、材质、做法等描述	单位	数量	全费用单价(元)	全费用合价(元)	是否用电	位置	是否提供单价分析表	备注
EX-05	车库出入口龙门牌	<p>1、规格：7000mm(W)*600mm(H)*100mm(D)。</p> <p>2、面板做法：龙门牌右侧 235mm 长采用 1.5mm 不锈钢制作，表面喷 Pantone411C 金属漆，中间 4100mm 长采用 1.5mm 不锈钢制作，内凹 10mm，表面喷 Pantone411C 金属漆，内容信息镂空发光背垫 5mm 黑白板或乳白亚克力板，表面贴透光膜；左半部分 2635mm 长采用 1.5mm 不锈钢制作，内凹 20mm，表面喷 Pantone2309C 金属漆，底纹丝印 Pantone2312C 信息内容镂空背垫 5mm 黑白板或 5mm 乳白亚克力板，表面贴透光膜；龙门牌内置 LED 光源，铝塑板制作灯板。</p> <p>3、内部结构：50x50x3mm 热镀锌方通焊制骨架，角部 60*60*5mm 三角肋板，开Φ12 安装孔，其他连接件及螺栓等各类辅材。</p> <p>4、电气内容：内置变压器及 LED 光源，220V 电源线等。</p> <p>5、安装高度：离地 2.9m。</p> <p>6、工作内容：运输、吊装、安装、调试等。</p> <p>7、综合单价包含打样、深化设计及深化增加的费用、措施费、规费、税金等全部费用。满足施工图纸、招标文件、技术要求、施工及验收要求。</p>	组	2	8684.00	17368.00	是	车库出入口门头	需提供	

37

序号/图号	种类/名称	规格、尺寸、材质、做法等描述	单位	数量	全费用单价(元)	全费用合价(元)	是否用电	位置	是否提供单价分析表	备注
EX-06	人行指引	<p>1、规格：400mm(W)*2000mm(H)*100mm(D)。</p> <p>2、面板做法：立牌上部采用 1.5mm 不锈钢制作，表面喷 Pantone411C 金属漆，中间 1.5mm 不锈钢制作，内凹 5mm，表面喷 Pantone411C 金属漆，内容信息镂空（用 5mm 奶白亚克力嵌平，内置 LED 灯）；立牌下部 采用 1.5mm 不锈钢制作，内凹 10mm，表面喷 Pantone2309C 金属漆，底纹丝印 Pantone2312C。</p> <p>3、内部结构：40x40x3mm 热镀锌方通焊制龙骨，LED 光源处 1.5mm 厚镀锌板制作灯板，基础处 500*250*10mm 厚镀锌钢板满焊于骨架，开槽形孔 50*14mm，喷防锈漆，其他连接件及螺栓等各类辅材。</p> <p>4、电气内容：内置变压器、LED 白色光源，220V 电源线及穿 20mmPVC 线管等。</p> <p>5、基础工程：土方开挖回填场地清理，夯实，垫层，C30 混凝土基础 600*330*400 浇筑，Φ8mm 钢筋间距 100mm 钢筋笼，Φ12mm 地脚锚栓 350mm 长，60x60x10mm 钢板加强筋。</p> <p>6、工作内容：运输、预埋件、吊装、安装、调试等。</p> <p>7、综合单价包含打样、深化设计及深化增加的费用、措施费、规费、税金等全部费用。满足施工图纸、招标文件、技术要求、施工及验收要求。</p>	个	1	2650.00	2650.00	是	人行动线主要交叉口	需提供	

38

白鹭湾科技生态园 5 号地建设项目建设项目标识标牌工程（部分货物清单扫描件）

序号/图号	种类/名称	规格、尺寸、材质、做法等描述	单位	数量	全费用单价(元)	全费用合价(元)	是否用电	位置	是否需提供单价分析表	备注
EX-07	宣传公告栏	<p>1、规格：2600mm(W)*2400mm(H)*150mm(D)。</p> <p>2、面板做法：公告栏立柱采用1.5mm 不锈钢制作外包，表面喷 Pantone411C 金属漆，中间宣传栏采用1.5mm 不锈钢制作，内凹20mm，表面喷 Pantone411C 金属漆，内容 LED 高亮光源；龙骨内嵌 8mm 厚超白玻璃面板，底板喷 Pantone2309C 金属漆。</p> <p>3、内部结构：100x50x3mm 镀锌扁通焊制竖向龙骨，50x50x3mm 镀锌扁通焊制横向龙骨，喷防锈漆，玻璃面板边框 30*30*2mm 镀锌扁钢焊制龙骨，面板内置液压杆可开启。基础处 500*500*10mm 厚镀锌钢板满焊于骨架，开槽形孔 50*14mm，喷防锈漆，其他连接件及螺栓等各类辅材。</p> <p>4、电气内容：内置变压器、LED 高亮光源，220V 电源线及穿 20mmPVC 线管等。</p> <p>5、基础工程：土方开挖回填场地清理，夯实，垫层，C25 混凝土基础 600*600*400 浇筑，Φ8mm 钢筋间距 100mm 钢筋笼，Φ12mm 地脚锚栓预埋，80x80x8mm 钢板加强筋。</p> <p>6、工作内容：运输、预埋件、吊装、安装、调试等。</p> <p>7、综合单价包含打样、深化设计及深化增加的费用、措施费、规费、税金等全部费用。满足施工图纸、招标文件、技术要求、施工及验收要求。</p>	个	1	7500.00	7500.00	是	小区主要出入口	需提供	

39

序号/图号	种类/名称	规格、尺寸、材质、做法等描述	单位	数量	全费用单价(元)	全费用合价(元)	是否用电	位置	是否需提供单价分析表	备注
EX-08	总平图	<p>1、规格：400mm(W)*2000mm(H)*100mm(D)。</p> <p>2、面板做法：立牌上部采用 1.5mm 不锈钢制作，表面喷 Pantone411C 金属漆，中间 1.5mm 不锈钢制作，内凹 5mm，表面喷 Pantone411C 金属漆，内容信息镂空（用 5mm 奶白亚克力嵌平，内置 LED 灯），中间 1.2mm 不锈钢制作立体图形表面喷 Pantone411C 金属漆，背垫 8mm 磨砂亚克力，内置 LED 灯；立牌下部 采用 1.5mm 不锈钢制作，内凹 10mm，表面喷 Pantone2309C 金属漆，底纹丝印 Pantone2312C。</p> <p>3、内部结构：40x40x3mm 热镀锌方通焊制龙骨，LED 光源处 1.5mm 厚镀锌板制作灯板，基础处 500*250*10mm 厚镀锌钢板满焊于骨架，开槽形孔 50*14mm，喷防锈漆，其他连接件及螺栓等各类辅材。</p> <p>4、电气内容：内置变压器、LED 白色光源，220V 电源线及穿 20mmPVC 线管等。</p> <p>5、基础工程：土方开挖回填场地清理，夯实，垫层，C30 混凝土基础 600*300*400 浇筑，Φ8mm 钢筋间距 100mm 钢筋笼，Φ12mm 地脚锚栓 350mm 长，60x60x10mm 钢板加强筋。</p> <p>6、工作内容：运输、预埋件、吊装、安装、调试等。</p> <p>7、综合单价包含打样、深化设计及深化增加的费用、措施费、规费、税金等全部费用。满足施工图纸、招标文件、技术要求、施工及验收要求。</p>	个	1	2540.00	2540.00	是	小区主要出入口	需提供	

40

白鹭湾科技园 5 号地建设项目建设项目标识标牌工程（部分货物清单扫描件）

序号/图号	种类/名称	规格、尺寸、材质、做法等描述	单位	数量	全费用单价(元)	全费用合价(元)	是否用电	位置	是否需提供单价分析表	备注
EX-09	出入请刷卡标识	1、规格: 130mm (W) *100mm (H) 2、面板做法:3M 透明膜, 内容 UV 打印白色。 3、安装高度: 综合考虑。 4、工作内容: 运输、安装等。 5、综合单价包含打样、深化设计及深化增加的费用、措施费、规费、税金等全部费用。满足施工图纸、招标文件、技术要求、施工及验收要求。	个	1	6.00	6.00	否	小区门口闸口处		
EX-10	无障碍通道	1、规格: 300mm (W) *80mm (H) *3mm (D) 2、面板做法:3mm 透明亚克力制作, 表面喷 Pantone411C 金属漆, 内容丝印白色, 背面强力玻璃胶固定。 3、安装高度: 综合考虑。 4、工作内容: 运输、安装等。 5、综合单价包含打样、深化设计及深化增加的费用、措施费、规费、税金等全部费用。满足施工图纸、招标文件、技术要求、施工及验收要求。	个	3	15.00	45.00	否	单元门口坡道		
EX-12	入户单元号	1、规格: 365mm (W) *500mm (H) *50mm (D)。 2、面板做法:1.2mm 不锈钢焊制立体字 50mm 厚, 表面喷 Pantone 2309C 金属漆, 背垫 20mm 磨砂亚克力, 背面发光。 3、电气内容: 内置 LED 灯带 等。 4、安装高度: 综合考虑。 5、工作内容: 运输、安装等。 6、综合单价包含打样、深化设计及深化增加的费用、措施费、规费、税金等全部费用。满足施工图纸、招标文件、技术要求、施工及验收要求。	个	4	465.00	1860.00	是	入口格栅处		

41

序号/图号	种类/名称	规格、尺寸、材质、做法等描述	单位	数量	全费用单价(元)	全费用合价(元)	是否用电	位置	是否需提供单价分析表	备注
EX-13	泳池安全须知标识	1、规格: 560mm (W) *900mm (H) 2、面板做法: 内容丝印白色。 3、安装高度: 综合考虑。 4、工作内容: 运输、安装等。 5、综合单价包含打样、深化设计及深化增加的费用、措施费、规费、税金等全部费用。满足施工图纸、招标文件、技术要求、施工及验收要求。	个	1	173.00	173.00	否	泳池绿植处		
EX-14	儿童游乐安全须知	1、规格: 400mm (W) *2000mm (H) *100mm (D)。 2、面板做法: 立牌上部采用 1.5mm 不锈钢制作, 表面喷 Pantone411C 金属漆, 中间 1.5mm 不锈钢制作, 内凹 5mm, 表面喷 Pantone411C 金属漆, 内容丝印白色; 立牌下部 采用 1.5mm 不锈钢制作, 内凹 10mm, 表面喷 Pantone2309C 金属漆, 底纹丝印 Pantone2312C。 3、内部结构: 40x40x3mm 热镀锌方通焊制龙骨, 基础处 500*250*10mm 厚镀锌钢板满焊于骨架, 开槽形孔 50*14mm, 喷防锈漆, 其他连接件及螺栓等各类辅材。 4、基础工程: 土方开挖回填场地清理, 夯实, 垫层, C30 混凝土基础 600*330*400 浇筑, $\phi 8$ mm 钢筋间距 100mm 钢筋笼, $\phi 12$ mm 地脚锚栓 350mm 长, 60x60x10mm 钢板加强筋。 5、工作内容: 运输、预埋件、吊装、安装、调试等。 6、综合单价包含打样、深化设计及深化增加的费用、措施费、规费、税金等全部费用。满足施工图纸、招标文件、技术要求、施工及验收要求。	个	1	2300.00	2300.00	否	儿童游乐人行线旁草坪处		

42

白鹭湾科技园 5 号地建设项目建设项目标识标牌工程（部分货物清单扫描件）

序号/图号	种类/名称	规格、尺寸、材质、做法等描述	单位	数量	全费用单价(元)	全费用合价(元)	是否用电	位置	是否提供单价分析表	备注
EX-15	户外垃圾桶	1、规格：300mm(W)*800mm(H)*300mm(D)。 2、面板做法：上部采用 1.5mm 不锈钢制作，表面喷 Pantone411C 金属漆，中间 1.5mm 不锈钢制作，内凹 5mm，表面喷 Pantone 411C 金属漆，内容信息丝印；下部 采用 1.5mm 不锈钢制作，内凹 10mm，表面喷 Pantone 2309C 金属漆，侧面 LOGO 丝印白色。 3、内部结构：1.0mm 镀锌板焊制内胆 260*260*520mm，表面喷黑色漆，底部 30x30x2mm 热镀锌方通龙骨，不锈钢合页喷箱体颜色，三角锁及其他各类辅材。 4、工作内容：运输、安装、调试等。 5、综合单价包含打样、深化设计及深化增加的费用、措施费、规费、税金等全部费用。满足施工图纸、招标文件、技术要求、施工及验收要求。	个	6	1720.00	10320.00	否	小区人行重要节点		
EX-16	爱护花草标识	1、规格：250mm(W)*400mm(弯折后)(H)*20mm(D)。 2、面板做法：1.5mm 不锈钢制作，内凹 5mm，表面喷 Pantone 2309C 金属漆，内容丝印 Pantone411C，3mm 不锈钢立体字，表面喷 Pantone 411C 金属漆，中间 1.5mm 不锈钢制作，内凹 5mm，表面喷 Pantone411C 金属漆，内容丝印 Pantone2309C，弯折处不锈钢板加强。 3、结构底座：10*10 镀锌方通焊制底座埋深 150mm，底座弯折 150mm。 4、工作内容：运输、安装等。 5、综合单价包含打样、深化设计及深化增加的费用、措施费、规费、税金等全部费用。满足施工图纸、招标文件、技术要求、施工及验收要求。	个	3	375.00	1125.00	否	草坪		

43

序号/图号	种类/名称	规格、尺寸、材质、做法等描述	单位	数量	全费用单价(元)	全费用合价(元)	是否用电	位置	是否提供单价分析表	备注
		技术要求、施工及验收要求。								
EX-17	请勿攀爬标识	1、规格：250mm(W)*80mm(H)*3mm(D) 2、面板做法：3mm 透明亚克力制作，表面喷 Pantone411C 金属漆，内容丝印白色，背面玻璃胶固定。 3、安装高度：综合考虑。 4、工作内容：运输、安装等。 5、综合单价包含打样、深化设计及深化增加的费用、措施费、规费、税金等全部费用。满足施工图纸、招标文件、技术要求、施工及验收要求。	个	4	13.00	52.00	否	屋顶花园围栏玻璃上		
EX-18	小心台阶标识	1、规格：250mm(W)*80mm(H)*3mm(D) 2、面板做法：3mm 透明亚克力制作，表面喷 Pantone411C 金属漆，内容丝印白色，背面玻璃胶固定。 3、安装高度：综合考虑。 4、工作内容：运输、安装等。 5、综合单价包含打样、深化设计及深化增加的费用、措施费、规费、税金等全部费用。满足施工图纸、招标文件、技术要求、施工及验收要求。	个	8	13.00	104.00	否	小区有台阶处		
EX-19	请勿戏水标识	1、规格：250mm(W)*80mm(H)*3mm(D) 2、面板做法：3mm 透明亚克力制作，表面喷 Pantone411C 金属漆，内容丝印白色，背面玻璃胶固定。 3、安装高度：综合考虑。	个	2	13.00	26.00	否	小区水景处		

44

白鹭湾科技园 5 号地建设项目建设项目标识标牌工程（部分货物清单扫描件）

序号/图号	种类/名称	规格、尺寸、材质、做法等描述	单位	数量	全费用单价（元）	全费用合价（元）	是否用电	位置	是否需提供单价分析表	备注
CP-03	楼栋号标识	1、规格: 875mm (W) *1200mm (H)*30mm (D)。 2、面板做法:1.5mm 不锈钢焊制立体字 30mm 厚, 表面喷 PantoneCool Gray 11 C 金属漆, 背垫 15mm 厚磨砂亚克力, 背面发光。 3、安装高度: 最低处离地 0.6m。 4、电气内容: 内置 LED 灯带等。 5、工作内容: 运输、安装、调试等。 6、综合单价包含打样、深化设计及深化增加的费用、措施费、规费、税金等全部费用。满足施工图纸、招标文件、技术要求、施工及验收要求。	个	6	1250.00	7500.00	是	电梯厅入口处墙面或承重柱	需提供	
CP-04	墙面喷涂指引（含字体）	1. 规格: 1000mm (H), 无机防水涂料滚涂两遍, 中国建筑色卡 1331。 2. 字体做法: 字体内容丝印, PantoneCool Gray 11 C。 3. 安装高度: 综合考虑。 4. 工作内容: 运输、施工等。 5. 综合单价包含打样、深化设计及深化增加的费用、措施费、规费、税金等全部费用。满足施工图纸、招标文件、技术要求、施工及验收要求。	m2	68	40.00	2720.00	否	车库内墙面	需提供	
CP-05	车库柱身喷涂指引（含字体）	1. 规格: 3000mm (H), 无机防水涂料滚涂两遍, 中国建筑色卡 1331。 2. 字体做法: 字体内容丝印, PantoneCool Gray 11 C, 内容包括层别、收费二维码、提示、楼栋信息等。 3. 安装高度: 综合考虑。 4. 工作内容: 运输、施工等。	m2	453.6	40.00	18144.00	否	停车场柱子	需提供	

86

序号/图号	种类/名称	规格、尺寸、材质、做法等描述	单位	数量	全费用单价（元）	全费用合价（元）	是否用电	位置	是否需提供单价分析表	备注
		5、综合单价包含打样、深化设计及深化增加的费用、措施费、规费、税金等全部费用。满足施工图纸、招标文件、技术要求、施工及验收要求。								
CP-06	车库坡道喷涂（含字体）	1、规格: 综合考虑, 无机防水涂料滚涂两遍, 中国建筑色卡 1331。 2、字体做法: 字体内容丝印, PantoneCool Gray 11 C。 3、安装高度: 综合考虑。 4、工作内容: 运输、施工等。 5、综合单价包含打样、深化设计及深化增加的费用、措施费、规费、税金等全部费用。满足施工图纸、招标文件、技术要求、施工及验收要求。	m2	876	40.00	35040.00	否	停车场出入口坡道	需提供	
	合计		元			595074.00				

87

1.4、南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程

南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程（中标通知书扫描件）

中标通知书

标段编号: 44030520180265028001

标段名称: 南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程
(重新招标)

建设单位: 华润（深圳）有限公司//深圳市南山区建筑工务署

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市百方标识工程有限公司

中标价: 868.435468万元

中标工期: 122天

项目经理(总监):



本工程于 2022-02-14 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标
业务分公司)进行招标, 2022-10-20 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订
立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



验证码: 6636227714854200

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



日期: 2022-10-21



查验证址: zjj.sz.gov.cn/jsjy

南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程（合同扫描件）

南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程（重新招标）合同

合同编号：CRLCJ-NS05-NSYY01-CGAZ-221009

【南山医院改扩建（二期一段）】

【标识】采购及安装工程（重新招标）合同



发包人（甲方）：华润（深圳）有限公司

承包人（乙方）：深圳市百方标识工程有限公司

2022年【11】月

南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程（合同扫描件）

南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程（重新招标）合同

合 同 协 议 书

本合同由以下各方签署：

甲方：华润（深圳）有限公司（以下简称“【甲方】”）

地址：深圳市南山区大冲一路 18 号华润置地大厦 E 座三楼

法定代表人：蒋慕川

联系人：潘晓伟

联系电话：13823346632

电子邮箱：panxiaowei11@crlan.com.cn

传真：/

乙方：深圳市百方标识工程有限公司（以下简称“【乙方】”）

地址：深圳市坪山区碧岭街道东亚路 11 号

法定代表人：刘朋

联系人：刘朋

联系电话：18503080246

电子邮箱：baifangbiaoshi@163.com

传真：/

鉴于：

1. 乙方已明确知悉：业主“深圳市南山区建筑工务署”已将南山医院改扩建项目（下称“本项目”）委托甲方实施代建，并且乙方已认真查阅、理解业主招标文件的全部内容，并对业主授予甲方的权利无任何异议。

2. 甲方基于代建协议，在南山医院改扩建（二期一段）招标中将所需标识工程以公开方式招标。经评定标程序，确定深圳市百方标识工程有限公司为中标人。

基于以上情况，甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- (1) 双方后续变更、补充等书面记录和文件协议
- (2) 本合同协议书
- (3) 中标通知书
- (4) 合同补充条款

南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程（合同扫描件）

南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程（重新招标）合同

- (5) 合同专用条款
- (6) 合同通用条款
- (7) 招标文件、货物需求书
- (8) 技术要求
- (9) 投标文件、投标澄清文件及其补充资料（如有）
- (10) 合同其他附件（如有）

二. 合同范围

包括但不限于住院楼、医技楼、行政楼、感染楼的建筑楼体字（含 LOGO）、室外标识、地下室车库标识及住院楼、医技楼、行政楼的楼内标识系统所包含的全部设备、深化设计、材料采购及安装。发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

三. 合同价格

1. 本合同为固定单价合同，合同含税总价为人民币（大写）捌佰陆拾捌万肆仟叁佰伍拾肆元陆角捌分（RMB¥8684354.68元）（以下称为“合同总价”），其中不含税金额为人民币（大写）柒佰陆拾捌万伍仟贰佰陆拾玖元陆角叁分（RMB¥7685269.63元）。甲方将按合同规定的时间和方式支付给乙方有关款项。

2. 本合同价格为包含了乙方按合同图纸及规范的要求完成本项目标识的制造、运输、装卸、深化设计、安装、调试、修补缺陷、现场协调、政府部门报建与验收、售后服务、质保期内的易损件（易耗品）更换及其它相关服务的费用和所需缴纳的所有税费，并包含了货物发运到指定地点所需的一切费用。除本合同约定可调整的情形外，合同单价/价款不会因人工、物价、费率或汇率之变动而调整。

3. 安装楼体字（含 LOGO）所产生的铝板拆除及铝板安装工程量暂定，最终以工程签证确认，按实结算。

本工程清单中“其他措施费”项目的报价是固定总价包干。由于施工场地工作面不够导致发生的各种费用（包含但不限于整个项目施工过程中由于施工场地工作面制约导致的场外场地租赁、办公及工人宿舍的异地搭建与拆除、场地清理及硬化、钢筋和模板等所有施工需用到的材料、工具的加工及运输到施工现场的二次转运等一切费用，已在措施费中综合考虑，一次性包干，结算不作任何调整）。对于措施项目中承包人自身需要投入的所有资源，应当认为承包人已经以满足其全面履行发包人在合同文件中为其设定的合同义务、责任和条件的需要为原则，并结合其自身的施工方案进行了充分的报价；措施项目费用不因工程量的增减而作任何调整。

措施项目费包含但不限于以下内容：安全文明施工措施费、夜间施工费、环境保护费、卫生防护费、水土保持费、赶工措施费、雨季施工费、已完工程保护费、设备成品保护费、二次搬运费、大型机械进出场及安拆费、临时设施的拆除费、垃圾清运费、垂直机械运输费

南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程（合同扫描件）

南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程（重新招标）合同
量、价格、箱数、型号规格、重量和体积、拟发运的时间及其他必要的说明），并于发货的
同时通知甲方。

1. 4 其他约定事项：/
2. 交货日期：以甲方指令单为准。
3. 运输方式：/_。
4. 交货（安装、调试、服务）地点：本项目工地现场。

八. 合同的生效

本合同经双方法定代表人（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

九. 保密条款

1. 任一方应对在签订或履行本合同中获得的全部信息（包括但不限于本合同条款、与本合同有关的谈判、与本项目有关的图纸、文件、描摹、计算数据、报告等商业秘密）保密，但是以下情形除外：

1. 1 依据中国法律法规要求应当披露；
 1. 2 依据任何有管辖权的政府机关、监管机构的要求应当披露；
 1. 3 向己方的专业顾问或律师披露；
 1. 4 各方事先给予书面同意。
2. 在本合同履行完毕或因任何原因终止后，对本合同的任何一方而言，本条规定对其仍具有约束力。

十. 其他约定事项

1. 本合同未尽事宜，按照本招标文件的有关规定、中标人的中标文件及其澄清、说明或者补正文件执行。
2. 本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。
3. 一方当事人未经另一方书面同意，不得将其合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三方。

4. 本合同一式拾贰份，发包人玖份，承包叁份。

5. 合同订立时间：2022年11月16日

甲方（公章）：_____

法定代表人或

授权委托人（签字）：_____

合同专用章

乙方（公章）：_____

法定代表人或

授权代表（签字）：_____



日期：2022.11.16

日期：2022.11.16

南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程（工程概况）

南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程（重新招标）合同

1. 工程概况

1.1 项目概况

(1) 工程名称：南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程（重新招标）


(2) 项目简介

南山医院改扩建（二期）位于深圳市南山区南山大道及桃园路交接处（桃园路89号），占地面积约为5.8万平方米，总建筑面积约为46.7万平方米，总投资约51.8656亿。

(1) 其中南山医院改扩建（二期一段）（不包括门诊楼）占地面积为4.32万平方米，总建筑面积约37.5万平方米。包含建筑物分为住院楼、医技楼、行政楼、感染楼和污水处理站。其中住院楼地上23层，建筑高度99.55m，标准层层高4.1m；医技楼地上6层，建筑高度33.0m，层高4.5m；行政楼地上21层，建筑高度98m，标准层层高4.0m；感染楼地上5层，建筑高度29.7m；污水处理站地上1层，建筑高度3.5m。地下室整体为3层，局部2层。基础类型为预应力管桩基础和旋挖灌注桩基础。结构类型为框架-剪力墙结构。本工程设计相对标高土0.000相当于黄海高程5.15m。

(2) 南山医院改扩建（二期二段）门诊楼，占地面积1.48万平方米，总建筑面积约9.2万平方米，主要建筑物为门诊楼。门诊楼地上9层，局部6层，标准层层高4.5m，建筑高度43.2m。基础类型为旋挖灌注桩基础。结构类型为框架结构。本工程设计相对标高土0.000相当于黄海高程5.15m。

本次招标为项目二期一段标识工程。



南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程（工程概况）

南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程（重新招标）合同

1.2 施工现场情况说明

标识投标单位应被视为已在项目工程部查看过显示现场范围及现场拟建建筑物种类的图纸，并已视察现场并对现场的情况、通道以及工程的范围及性质均感满意。标识单位因未能履行本条而引起的索赔将不获考虑。

标识投标单位应在其投标报价中考虑自用的办公室、车间及贮物室的费用。

标识投标单位之雇员及工人须遵守当地政府、发包方、总承包人有关现场的通道、保安、通行证的发放以及同类项目的一切规定及法规。

标识投标单位应遵守可能由当地政府颁布有关物料运送现场的时限及通道的限制规定。

发包方及总承包人可为标识投标单位提供的现场条件如下：

- 1) 临时用电：总承包人提供临时用电接驳点（包括二级配电电箱及计量箱，用电负荷满足标识投标单位使用要求）。
- 2) 临时用水：总承包人可提供管径不小于 20mm 的临时用水接驳点。
- 3) 不负责标识投标单位人员的住宿及办公：因现场条件限制，总承包人无法提供办公及生活设施，由标识单位自行解决。
- 4) 临时仓库：原则上施工现场不允许搭设临时仓库，如有特殊需要在发包方及总承包人同意的情况下，标识单位可设置符合消防等各项管理规定的临时仓库，关于临时仓库及周边范围内的管理由总承包人统一管理。
- 5) 标识投标单位项目部办公室：总承包人不提供分包单位项目部办公室，由标识单位自行解决；
- 6) 垃圾清运：标识投标单位将施工垃圾运到总承包人单位指定的垃圾堆放点，由总承包人单位统一外运。

2、质量目标

本工程质量目标：按规范要求达到合格标准。

3、工期目标

3.1 本工程暂定日期为2022年9月1日-2022年12月31日（以发包人指令为准，承包方应在发包方通知中标后 3 天之内做好开工前的准备工作），供货及安装总工期不超过122日历天。

3.2 具体工期节点应服从、配合南山医院改扩建（二期一段）总控计划要求，发包方有权根据现场进场对时间节点进行调整。

1	提交深化施工图纸、物料、色板及标识实物样板、技术文件	2022 年 9月15日提交
2	厂内制作	2022年11月1日到现场
3	安装及验收完成	2022年12月31日

4、工程范围、内容与界面

4.1 工程范围

4.2 包括但不限于住院楼、医技楼、行政楼、感染楼的建筑楼体字（含LOGO）、室外标识、地下室车库标识及住院楼、医技楼、行政楼的楼内标识系统所包含的全部设备、深化设计、材料采购及安装。发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。招标图上列示的其他标识系统。

4.1.1 招标图上未列示的标识系统配合工作：包括但不限于：

50

南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程（合同部分清单扫描件）

南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程（重新招标）



一、南山医院改扩建（二期一段）标识采购工程-工程量清单

投标人名称：深圳市百方标识工程有限公司

序号	项目名称	图例	项目特征	工程量	计量单	投标综合单价（元）	投标总价(元)
一 户外标识							
1	单体建筑名称标识“医技楼”	- 医技楼/MEDICAL TECHNOLOGY BUILDING	1、编号：C101 2、尺寸：22621*1000*150mm 3、材质工艺：2.0mm铝板（含加强筋）折弯焊接立体字壳，烤珍珠漆，内衬5mm灰白板，夜晚发白光。底部灌水孔、内置防虫网； 4、灯具参数：详见图纸，具体根据设计及技术要求深化综合考虑；标识发光采用智能控制器； 5、骨架材料：镀锌钢骨架和不锈钢埋件材质规格、制作安装及间距由投标人根据设计要求深化，综合考虑。 6、安装方式：骨架焊接安装，角码及螺栓等固定，满足设计要求 7、其他：字体间距、字体形式、字体颜色、厚度等由投标人综合考虑；字体大小尺寸及做法详见招标图纸； 8、其他未尽事宜详见招标文件、技术要求及设计图纸等	1.00	套	51500.00	51500.00
2	单体建筑名称标识“2号住院楼”	- 2号住院楼/INPATIENT BUILDING NO.2	1、编号：C101 2、尺寸：26217*1300*150mm 3、材质工艺：2.0mm铝板（含加强筋）折弯焊接立体字壳，烤珍珠漆，内衬5mm灰白板，夜晚发白光。底部灌水孔、内置防虫网； 4、灯具参数：详见图纸，具体根据设计及技术要求深化	1.00	套	66370.00	66370.00

3

南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程（重新招标）



序号	项目名称	图例	项目特征	工程量	计量单	投标综合单价（元）	投标总价(元)
			综合考虑：标识发光采用智能控制器； 5、骨架材料：镀锌钢骨架和不锈钢埋件材质规格、制作安装及间距由投标人根据设计要求深化，综合考虑。 6、安装方式：骨架焊接安装，角码及螺栓等固定，满足设计要求 7、其他：字体间距、字体形式、字体颜色、厚度等由投标人综合考虑；字体大小尺寸及做法详见招标图纸； 8、其他未尽事宜详见招标文件、技术要求及设计图纸等				
3	单体建筑名称标识“感染楼”	- 感染楼/INFECTION BUILDING	1、编号：C101 2、尺寸：20176*1300*150mm 3、材质工艺：2.0mm铝板（含加强筋）折弯焊接立体字壳，烤珍珠漆，内衬5mm灰白板，夜晚发白光。底部灌水孔、内置防虫网； 4、灯具参数：详见图纸，具体根据设计及技术要求深化综合考虑；标识发光采用智能控制器； 5、骨架材料：镀锌钢骨架和不锈钢埋件材质规格、制作安装及间距由投标人根据设计要求深化，综合考虑。 6、安装方式：骨架焊接安装，角码及螺栓等固定，满足设计要求 7、其他：字体间距、字体形式、字体颜色、厚度等由投标人综合考虑；字体大小尺寸及做法详见招标图纸； 8、其他未尽事宜详见招标文件、技术要求及设计图纸等	1.00	套	53640.00	53640.00
4	单体建筑名称标识“科教行政楼”		1、编号：C101 2、尺寸：44124*1300*150mm 3、材质工艺：2.0mm铝板（含加强筋）折弯焊接立体字壳，烤珍珠漆，内衬5mm灰白板，夜晚发白光。底部灌水孔、内置防虫网； 4、灯具参数：详见图纸，具体根据设计及技术要求深化综合考虑；标识发光采用智能控制器； 5、骨架材料：镀锌钢骨架和不锈钢埋件材质规格、制作安装及间距由投标人根据设计要求深化，综合考虑。 6、安装方式：骨架焊接安装，角码及螺栓等固定，满足设计要求 7、其他：字体间距、字体形式、字体颜色、厚度等由投标人综合考虑；字体大小尺寸及做法详见招标图纸； 8、其他未尽事宜详见招标文件、技术要求及设计图纸等	1.00	套	112600.00	112600.00

4

南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程（合同清单扫描件）



序号	项目名称	图例	项目特征	工程量	计量单	投标综合单价(元)	投标总价(元)
			壳, 烤珍珠漆, 内衬 5mm 灰白板, 夜晚发白光。底部泄水孔、内置防虫网; 4. 灯具参数: 详见图纸, 具体根据设计及技术要求深化综合考虑; 标识发光采用智能控制器; 5. 骨架材料: 镀锌钢骨架和不锈钢埋件材质规格、制作安装及间距由投标人根据设计要求深化, 综合考虑。 6. 安装方式: 骨架焊接安装, 角码及螺栓等固定, 满足设计要求; 7. 其他: 字体间距、字体形式、字体颜色、厚度等由投标人综合考虑; 字体大小尺寸及做法详见招标图纸; 8. 其他未尽事宜详见招标文件、技术要求及设计图纸等				
5	建筑入口位置标识“2号住院楼”	- - 2号住院楼 / INPATIENT BUILDING NO. 2	1. 编号: C102 2. 尺寸: 19120*950*120mm 3. 材质工艺: 2.0mm 铝板 (含加强筋) 折弯焊接立体字壳, 烤珍珠漆, 内衬 5mm 灰白板, 夜晚发白光。底部泄水孔、内置防虫网; 4. 灯具参数: 详见图纸, 具体根据设计及技术要求深化综合考虑; 标识发光采用智能控制器; 5. 骨架材料: 镀锌钢骨架和不锈钢埋件材质规格、制作安装及间距由投标人根据设计要求深化, 综合考虑。 6. 安装方式: 骨架焊接安装, 角码及螺栓等固定, 满足设计要求; 7. 其他: 字体间距、字体形式、字体颜色、厚度等由投标人综合考虑; 字体大小尺寸及做法详见招标图纸; 8. 其他未尽事宜详见招标文件、技术要求及设计图纸等	1.00	套	42460.00	42460.00

15



6

南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程（合同清单扫描件）

南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程（重新招标）

北方标识
提升空间价值 升华建筑之美

序号	项目名称	图例	项目特征	工程量	计量单	投标综合单价（元）	投标总价(元)
			7、其他：字体间距、字体形式、字体颜色、厚度等由投标人综合考虑；字体大小尺寸及做法详见招标图纸； 8、其他未尽事宜详见招标文件、技术要求及设计图纸等				
7	建筑入口位置标识“科教行政楼”		1、编号：C102 2、尺寸：32127*950*120mm 3、材质工艺：2.0mm 铝板（含加强筋）折弯焊接立体字壳，烤珍珠漆，内衬 5mm 灰白板，夜晚发白光，底部灌水孔，内置防虫网； 4、灯具参数：详见图纸，具体根据设计及技术要求深化综合考虑；标识发光采用智能控制器； 5、骨架材料：镀锌钢骨架和不锈钢埋件材质规格、制作安装及间距由投标人根据设计要求深化，综合考虑； 6、安装方式：骨架焊接安装，角码及螺栓等固定，满足设计要求； 7、其他：字体间距、字体形式、字体颜色、厚度等由投标人综合考虑；字体大小尺寸及做法详见招标图纸； 8、其他未尽事宜详见招标文件、技术要求及设计图纸等	1.00	套	72530.00	72530.00
8	建筑入口位置标识“快递收发”		1、编号：C102 2、尺寸：6151*430*100mm 3、材质工艺：2.0mm 铝板（含加强筋）折弯焊接立体字壳，烤珍珠漆，内衬 5mm 灰白板，夜晚发白光，底部灌水孔，内置防虫网； 4、灯具参数：详见图纸，具体根据设计及技术要求深化综合考虑；标识发光采用智能控制器； 5、骨架材料：镀锌钢骨架和不锈钢埋件材质规格、制作	1.00	套	14800.00	14800.00

7

南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程（重新招标）

北方标识
提升空间价值 升华建筑之美

序号	项目名称	图例	项目特征	工程量	计量单	投标综合单价（元）	投标总价(元)
			安装及间距由投标人根据设计要求深化，综合考虑； 6、安装方式：骨架焊接安装，角码及螺栓等固定，满足设计要求； 7、其他：字体间距、字体形式、字体颜色、厚度等由投标人综合考虑；字体大小尺寸及做法详见招标图纸； 8、其他未尽事宜详见招标文件、技术要求及设计图纸等				
9	建筑入口位置标识“科教行政入口”		1、编号：C102 2、尺寸：14752*430*100mm 3、材质工艺：2.0mm 铝板（含加强筋）折弯焊接立体字壳，烤珍珠漆，内衬 5mm 灰白板，夜晚发白光，底部灌水孔，内置防虫网； 4、灯具参数：详见图纸，具体根据设计及技术要求深化综合考虑；标识发光采用智能控制器； 5、骨架材料：镀锌钢骨架和不锈钢埋件材质规格、制作安装及间距由投标人根据设计要求深化，综合考虑； 6、安装方式：骨架焊接安装，角码及螺栓等固定，满足设计要求； 7、其他：字体间距、字体形式、字体颜色、厚度等由投标人综合考虑；字体大小尺寸及做法详见招标图纸； 8、其他未尽事宜详见招标文件、技术要求及设计图纸等	1.00	套	33200.00	33200.00
10	建筑入口位置标识“会议中心入口”		1、编号：C102 2、尺寸：7021*400[中文高度]/290[字母高度]*100mm 3、材质工艺：2.0mm 铝板（含加强筋）折弯焊接立体字壳，烤珍珠漆，内衬 5mm 灰白板，夜晚发白光，底部灌水孔，内置防虫网；	1.00	套	18710.00	18710.00

8

南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程（合同清单扫描件）

南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程（重新招标）

南方标识
提升空间价值·升华建筑之美

序号	项目名称	图例	项目特征	工程量	计量单	投标综合单价（元）	投标总价(元)
15	车库出入口位置标识		1. 编号: C104 2. 尺寸: 7000*500*180mm 3. 材质工艺: 面板 1.5mm304#不锈钢刨槽折弯焊接, 烤珍珠漆, 表面信息板雕刻镂空, 背衬 5mm 厚亚克力; 文字图标 1.2mm304#不锈钢立体发光字, 内衬 5mm 乳白透光亚克力, 文字信息丝印; 4. 灯具参数: 详见图纸, 具体根据设计及技术要求深化综合考虑; 5. 骨架材料: 镀锌钢骨架材质规格、制作安装及间距由投标人根据设计要求深化, 综合考虑; 6. 安装方式: 骨架焊接安装, 角码及螺栓等固定, 满足设计要求 7. 其他: 字体间距、字体大小、字体形式、厚度和标识牌颜色、内容等由投标人综合考虑; 8. 其他未尽事宜详见招标文件、技术要求及设计图纸等	6.00	套	8910.00	53460.00
16	院区平面图标识		1. 编号: C105 2. 尺寸: 1200*1330*760mm 3. 材质工艺: 面板 1.5mm304#不锈钢折弯焊接制作, 烤珍珠漆, 文字信息丝印; logo1.2mm304# 不锈钢折弯焊接制作 10mm 厚, 表面信息腐蚀喷漆处理, 内置 8mmPVC 板, 黏贴安装, 图形丝网印刷或者高清喷绘。镀锌骨架及理件焊接, 防腐防锈处理 (骨架及理件由投标人综合考虑); 4. 55 英寸红外触控一体机, 标识内置一体机, 面板类型 TFT-LCD, 显示比例 16:9, 亮度	8.00	套	12840.00	102720.00

12

南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程（重新招标）

南方标识
提升空间价值·升华建筑之美

序号	项目名称	图例	项目特征	工程量	计量单	投标综合单价（元）	投标总价(元)
14	户外车行指引标识		8. 其他未尽事宜详见招标文件、技术要求及设计图纸等				
			1. 编号: C103 2. 尺寸: 3800*920*220mm 3. 材质工艺: 面板 1.5mm304#不锈钢折弯焊接, 烤珍珠漆, 每块面板可独立拆卸, 更换, 方便维修。顶部 logo1.2mm304# 不锈钢切割折弯焊接制作字壳, 背衬 10mm 乳白透光亚克力, 背溢光效果, 文字信息腐蚀喷漆, 图形丝网印刷或高清喷绘; 中间 logo 及文字箭头 1.2mm304#不锈钢切割折弯焊接制作字壳, 表面烤漆处理, 四周沉头螺钉固定颜色与字壳一致, 5mm 乳白亚克力板激光切割制作面板, 黏膜夜敷发蓝光, 文字信息, 面上雕刻镂空, 夜晚发光, 基座 1.5mm304 不锈钢折弯焊接焊接, 镀锌骨架及理件焊接, 防腐防锈处理 (骨架及理件由投标人综合考虑); 4. 灯具参数: 详见图纸, 具体根据设计及技术要求深化综合考虑; 5. 安装方式: 立地式 (基础由发包人提供); 7. 其他: 字体间距、字体大小、字体形式、厚度和标识牌颜色、内容等由投标人综合考虑; 8. 其他未尽事宜详见招标文件、技术要求及设计图纸等	17.00	套	9530.00	162010.00

11

南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程（合同清单扫描件）

南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程（重新招标）


北方标识
提升空间价值 升华建筑之美

序号	项目名称	图例	项目特征	工程量	计量单	投标综合单价（元）	投标总价（元）
			<p>400cd/m², 对比度 4500; 1. 色数 16.7M, LED 背光类型, 显示区域 1209.6*680.4mm, 响应时间 5ms; 非接触式红外感应触摸技术, 触摸分辨率 4096*4096, 精准度 2mm, 有效识别尺寸 ≥ 8mm (可调), 多点支持 6 点, 通讯方式 USB 免驱, 透光率 100%, 带玻璃 98%, 功率 260W, 重量 42kg, 具体参数详图纸;</p> <p>5、灯具参数: 详见图纸, 具体根据设计及技术要求深化综合考虑;</p> <p>6、安装方式: 立地式 (基础由发包人提供);</p> <p>7、其他: 字体间距、字体大小、字体形式、厚度和标识牌颜色、内容等由投标人综合考虑;</p> <p>8、其他未尽事宜详见招标文件、技术要求及设计图纸等</p>				
17	户外人行指引标识		<p>1、编号: C106</p> <p>2、尺寸: 3200*820*150mm</p> <p>3、材质工艺: 顶部 logo1.2mm304# 不锈钢切割折弯焊接制作字壳, 表面烤漆处理, 背衬 10mm 乳白透光亚克力, 背溢光效果, 文字信息腐蚀填漆, 图形丝网印刷或者高清喷绘;</p> <p>1. 5mm304#不锈钢折弯, 焊接, 烤白珍珠漆; 面板 1.2mm304 不锈钢切割折弯焊接制作字壳, 表面烤漆处理; 文字箭头雕刻镂空发光, 内衬 5mm 乳白透光亚克力夜晚发白光, 侧面内衬 5mm 乳白透光亚克力夜晚发光; 每块面板可独立拆卸, 更换, 便于维修; 镀锌骨架及埋件焊接, 防腐防锈处理 (骨架及埋件由投标人综合考虑);</p> <p>4、灯具参数: 详见图纸, 具体根据设计及技术要求深化综合考虑;</p>	17.00	套	6850.00	116450.00

13

南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程（重新招标）

北方标识
提升空间价值 升华建筑之美

序号	项目名称	图例	项目特征	工程量	计量单	投标综合单价（元）	投标总价（元）
			<p>综合考虑;</p> <p>5、安装方式: 立地式 (基础由发包人提供)</p> <p>7、其他: 字体间距、字体大小、字体形式、厚度和标识牌颜色、内容等由投标人综合考虑;</p> <p>8、其他未尽事宜详见招标文件、技术要求及设计图纸等</p>				
18	楼座号标识 “C座”		<p>1、编号: C107</p> <p>2、尺寸: 1477*1000*150mm (字母 1000*927*150mm; 中文 460*460*150mm)</p> <p>3、材质工艺: 2.0mm 铝板折弯, 焊接立体字壳, 内衬 5mm 透光亚克力, 表面贴银色膜, 夜晚发白光;</p> <p>4、灯具参数: 详见图纸, 具体根据设计及技术要求深化综合考虑;</p> <p>5、骨架材料: 镀锌钢骨架及不锈钢埋件材质规格、制作安装及间距由投标人根据设计要求深化, 综合考虑;</p> <p>6、安装方式: 骨架焊接安装, 角码及螺栓等固定, 满足设计要求</p> <p>7、其他: 字体间距、字体形式、字体颜色、厚度等由投标人综合考虑; 字体大小尺寸及做法详见招标图纸;</p> <p>8、其他未尽事宜详见招标文件、技术要求及设计图纸等</p>	1.00	套	2720.00	2720.00
19	楼座号标识 “F座”		<p>1、编号: C107</p> <p>2、尺寸: 1354*1200*150mm (字母 1000*602*150mm; 中文 580*580*150mm)</p> <p>3、材质工艺: 2.0mm 铝板折弯, 焊接立体字壳, 内衬 5mm 透光亚克力, 表面贴银色膜, 夜晚发白光;</p> <p>4、灯具参数: 详见图纸, 具体根据设计及技术要求深化</p>	1.00	套	2869.00	2869.00

14

南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程（合同清单扫描件）

南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程（重新招标）

北方标识
提升空间价值 升华建筑之美

序号	项目名称	图例	项目特征	工程量	计量单	投标综合单价（元）	投标总价(元)
			<p>综合考虑：</p> <p>5、骨架材料：镀锌钢骨架和不锈钢埋件材质规格。制作安装及间距由投标人根据设计要求深化。综合考虑；</p> <p>6、安装方式：骨架焊接安装，角码及螺栓等固定，满足设计要求</p> <p>7、其他：字体间距、字体形式、字体颜色、厚度等由投标人综合考虑；字体大小尺寸及做法详见招标图纸；</p> <p>8、其他未尽事宜详见招标文件、技术要求及设计图纸等</p>				
20	楼座号标识 “E座”		<p>1、编号：C107</p> <p>2、尺寸：1354*1200*150mm（字母 1000*631*150mm；中文 580*580*150mm）</p> <p>3、材质工艺：2.0mm 铝板折弯，焊接立体字壳，内衬 5mm 透光亚克力，表面贴银色膜，夜晚发白光；</p> <p>4、灯具参数：详见图纸，具体根据设计及技术要求深化综合考虑；</p> <p>5、骨架材料：镀锌钢骨架和不锈钢埋件材质规格。制作安装及间距由投标人根据设计要求深化。综合考虑；</p> <p>6、安装方式：骨架焊接安装，角码及螺栓等固定，满足设计要求</p> <p>7、其他：字体间距、字体形式、字体颜色、厚度等由投标人综合考虑；字体大小尺寸及做法详见招标图纸；</p> <p>8、其他未尽事宜详见招标文件、技术要求及设计图纸等</p>	1.00	套	2869.00	2869.00

15

南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程（重新招标）

北方标识
提升空间价值 升华建筑之美

序号	项目名称	图例	项目特征	工程量	计量单	投标综合单价（元）	投标总价(元)
21	楼座号标识 “G”		<p>1、编号：C107</p> <p>2、尺寸：1827*1200*150mm（字母 1000*1165*150mm；中文 580*580*150mm）</p> <p>3、材质工艺：2.0mm 铝板折弯，焊接立体字壳，内衬 5mm 透光亚克力，表面贴银色膜，夜晚发白光；</p> <p>4、灯具参数：详见图纸，具体根据设计及技术要求深化综合考虑；</p> <p>5、骨架材料：镀锌钢骨架和不锈钢埋件材质规格。制作安装及间距由投标人根据设计要求深化。综合考虑；</p> <p>6、安装方式：骨架焊接安装，角码及螺栓等固定，满足设计要求</p> <p>7、其他：字体间距、字体形式、字体颜色、厚度等由投标人综合考虑；字体大小尺寸及做法详见招标图纸；</p> <p>8、其他未尽事宜详见招标文件、技术要求及设计图纸等</p>	1.00	套	2869.00	2869.00
22	医院名称标识 logo		<p>1、编号：C109-02</p> <p>2、尺寸：6700*6700*150mm（圆形 logo）</p> <p>3、材质工艺：logo2.0mm 铝板折弯（含加强筋），焊接，侧面烤珍珠漆，内衬 5mm 透光亚克力，贴银色膜，夜晚发白光，图形丝印或高清喷绘，文字信息丝印。LOGO 底部泄水孔，内置防虫网；</p> <p>4、灯具参数：详见图纸，具体根据设计及技术要求深化综合考虑；</p> <p>5、骨架材料：镀锌钢骨架和不锈钢埋件材质规格。制作安装及间距由投标人根据设计要求深化。综合考虑；</p> <p>6、安装方式：骨架焊接安装，角码及螺栓等固定，满足</p>	1.00	套	89120.00	89120.00

16

南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程（合同清单扫描件）

南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程（重新招标）

北方标识
提升空间价值·升华建筑之美

序号	项目名称	图例	项目特征	工程量	计量单	投标综合单价（元）	投标总价(元)
			设计要求 7、其他：字体间距、字体形式、字体颜色、厚度等由投标人综合考虑；标识牌大小尺寸及做法详见招标图纸； 8、其他未尽事宜详见招标文件、技术要求及设计图纸等				
23	医院名称标识		1、编号：C109-02 2、尺寸：43427*3000*150mm 3、材质工艺：2.0mm铝板（含加强筋）折弯焊接立体字壳，烤珍珠漆，内衬5mm透光亚克力，贴膜，夜晚发白光，图形丝印或高清喷绘，文字信息丝印。底部泄水孔、内置防虫网； 4、灯具参数：详见图纸，具体根据设计及技术要求深化综合考虑； 5、骨架材料：镀锌钢骨架和不锈钢埋件材质规格、制作安装及间距由投标人根据设计要求深化，综合考虑； 6、安装方式：骨架焊接安装，角码及螺栓等固定，满足设计要求 7、其他：字体间距、字体形式、字体颜色、厚度等由投标人综合考虑；字体大小尺寸及做法详见招标图纸； 8、其他未尽事宜详见招标文件、技术要求及设计图纸等	1.00	套	287200.00	287200.00
24	医院名称标识 logo		1、编号：C109-03 2、尺寸：6000*6000*150mm（圆形 logo） 3、材质工艺：logo2.0mm铝板折弯（含加强筋），焊接，侧面烤珍珠漆，内衬5mm透光亚克力，贴银色膜，夜晚发白光，图形丝印或高清喷绘，文字信息丝印。LOGO底部泄水孔、内置防虫网； 4、灯具参数：详见图纸，具体根据设计及技术要求深化	1.00	套	78600.00	78600.00

17

南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程（重新招标）

北方标识
提升空间价值·升华建筑之美

序号	项目名称	图例	项目特征	工程量	计量单	投标综合单价（元）	投标总价(元)
			综合考虑； 5、骨架材料：镀锌钢骨架和不锈钢埋件材质规格、制作安装及间距由投标人根据设计要求深化，综合考虑； 6、安装方式：骨架焊接安装，角码及螺栓等固定，满足设计要求 7、其他：字体间距、字体形式、字体颜色、厚度等由投标人综合考虑；字体大小尺寸及做法详见招标图纸； 8、其他未尽事宜详见招标文件、技术要求及设计图纸等				
25	医院名称标识		1、编号：C109-03 2、尺寸：41600*1800*150mm 3、材质工艺：2.0mm铝板（含加强筋）折弯焊接立体字壳，烤珍珠漆，内衬5mm透光亚克力，贴膜，夜晚发白光，图形丝印或高清喷绘，文字信息丝印。底部泄水孔、内置防虫网； 4、灯具参数：详见图纸，具体根据设计及技术要求深化综合考虑； 5、骨架材料：镀锌钢骨架和不锈钢埋件材质规格、制作安装及间距由投标人根据设计要求深化，综合考虑； 6、安装方式：骨架焊接安装，角码及螺栓等固定，满足设计要求 7、其他：字体间距、字体形式、字体颜色、厚度等由投标人综合考虑；字体大小尺寸及做法详见招标图纸； 8、其他未尽事宜详见招标文件、技术要求及设计图纸等	1.00	套	119500.00	119500.00

18

1.5、深投文创标识标牌工程物资采购及相关服务

深投文创标识标牌工程物资采购及相关服务（中标通知书扫描件）

中标通知书

深圳市百方标识工程有限公司：

在深投文创标识标牌工程物资采购及相关服务（项目编号：241BA1032978）招标中，经相关程序评定，贵公司中标，中标结果如下：

招标人	深圳市深投文创有限公司
项目名称	深投文创标识标牌工程物资采购及相关服务
项目概况	本次招标范围包括招标图纸范围及项目量清单包含的全部内容，采购安装内容包括但不限于室内外标识、楼宇标识、景观标识、地下车库标识、人防标识等标识的供货及相关深化设计服务；以上项目的材料设备采购、项目安装（包工、包料、包工期、包质量、包安全生产文明安装、包检验检测、包报批、报审、包验收、包保修）、包含配合BIM技术应用与管理以及应由投标人完成的其他工作，并在交付后，对全部范围承担维护保修工作。服务内容包括但不限于本项目全过程中的质量、进度、投资的目标控制，安全、合同、信息管理及现场协调等。具体内容详见招标文件、招标图纸、项目量清单及合同条款，承包人不能拒绝执行承包范围内全部工作，以及为完成全部项目而需执行的可能遗漏的工作。
交货期	30日历天。最迟于2024年6月30日完成安装交付；（以甲方发出订货通知单为准）；招标方可能根据现场项目进展实际状况，对各个分区的交货工期做调整。投标方须无条件配合、执行，并按照有关约定按期、保质的完成安装任务。
中标金额	大写：人民币叁佰玖拾捌万捌仟贰佰伍拾捌元柒角壹分 小写：¥3988258.71

请贵公司据此尽快与招标人联系，并于《中标通知书》发出之日起三十日内与招标人签订书面合同。

招标人联系人：蒋佳宁；联系方式：15820792909。

特此通知。

招标代理机构（盖章）：

深圳交易咨询集团有限公司

深圳阳光采购平台

查验网址：www.szygcgpt.com



日期：2024年6月11日

合同编号：

标识标牌工程物资采购及相关服务合同

项目名称：深投文创标识标牌工程物资采购及相关服务

项目地点：河北保定深圳园

发包人：深圳市深投文创有限公司

承包人：深圳市百方标识工程有限公司

签订日期：2024年6月4日

签订地点：深圳福田



第一部分 协议书

发包人（全称）：深圳市深投文创有限公司

承包人（全称）：深圳市百方标识工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就标识标牌物资采购及相关服务及有关事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、项目概况

1. 项目名称：标识标牌物资采购及相关服务

2. 项目地点：保定莲池区深圳园

3. 项目内容：详见附件、技术要求。

4. 项目范围和内容：

完成图纸范围及清单、技术要求及合同包含的全部工作内容，建设施工内容包括但不限于：

(1) 图纸深化设计；

(2) 标识生产加工；

服务内容包括但不限于施工本项目全过程中的质量、进度、投资的目标控制，安全、合同、信息管理及现场协调等。

具体工作内容详见施工图纸、清单及合同专用条款，承包人不能拒绝执行承包范围内全部工作，以及为完成全部货物而需执行的可能遗漏的工作。

具体界面划分要点：详见附件、技术要求

7. 承包方式

包括但不限于施工本项目全过程中的材料设备采购、包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全生产文明施工、包检验检测、合同范围内包含的报建、报批（如有）、报审、包施工现场及周边关系协调、包联动调试、包验收合格以及档案移交、包保修、包含配合 BIM 技术应用与管理及应由承包人完成的其他工作，并在交付完毕后，对施工的全部范围承担维护保修工作等所有与本项目相关的全部工作内容。

二、合同工期

1. 计划开工日期：2024年6月1日，（开工日期以发包人书面通知为准）。

2. 计划交付日期：2024年6月30日

工期总日历天数：30日历天。工期总日历天数与根据前述计划开交付日期计算的工期天数不一致的，以总工期日历天数计算为准。

3. 保修期：2年

按附件六、质量缺陷保修书执行

深投文创标识标牌工程物资采购及相关服务（合同扫描件）

7. 本合同工期是承包人已充分考虑天气影响（如大风、沙尘、冰雹、持续高温、持续降雨等）、停水、停电、环保因素、疫情、雾霾、政策影响及其他事件（如中高考、运动会、重大节假日）等因素对工期的影响，及政府对施工的规定、合同及发包人施工要求，以及经核实施工现场及施工环境，而确保实现的工期。双方明确，除非发包人事先书面同意延期外，本合同所述工期不因任何原因予以延期。

承包人已进行现场踏勘，充分考虑了实际开工日期与计划开工日期存在差异，将按实际开工情况合理调配用工及机械设备，保证项目按期完工。

发包人可能根据现场项目进展实际状况，对安装各个分区的交付工期做调整。投标方须无条件配合、执行，并按照有关约定按期、保质的完成交付任务。

三、质量及安全文明目标

质量控制目标：合格，满足相关国家规范和图纸要求。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）叁佰玖拾捌万捌仟贰佰伍拾捌元柒角壹分（¥ 3988258.71元）；

其中：

（1）暂估价金额：

人民币（大写）肆万元整（¥ 40000 元）；

（2）暂列金额：

人民币（大写）贰拾万元整；

项目单价：详见承包人已标价项目清单；

合同价包括但不限于承包人为完成规定清单项目所需的人工费、材料和设备费、施工机具使用费和企业管理费、措施项目费、利润、税金及风险、水电费、二次深化设计费、专家评审及会议费与管理配合费、检验检测、配合费等一切为达成交付和质量保修所需的一切费用。（可预见及不可预见费）。

2. 合同价格形式：固定总价

固定总价包干，除经发包人认可的变更、签证、合同约定调整外，结算不做调整。

五、项目经理

承包人项目经理：刘朋

六、组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

深投文创标识标牌工程物资采购及相关服务（合同扫描件）

本合同自双方法人代表或授权代表签字或签章并加盖公章/合同专用章之日起生效。

十二、合同份数

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。

（此条以下无正文）



法定代表人或其委托代理人：（签字）

组织机构代码：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

开户银行：

银行账号：



法定代表人或其委托代理人：（签字）

组织机构代码：

91440300MA5D8FCX9A

地址：深圳市坪山区碧岭街道
东亚路 11 号

法定代表人：刘朋

委托代理人：

电 话：0755-89522055

传 真：

电子邮箱：

开户银行：中国农业银行深圳横
岗支行

银行账号：41026600040042142

深投文创标识标牌工程物资采购及相关服务（货物部分清单扫描件）



深投文创标识标牌工程物资采购及相关服务

D2、投标分项报价表

D2-1、清单一燕华城项目

项目名称: 深投文创标识标牌工程物资采购及相关服务

项目编号: 241BA1032978

序号	项目名称	简图	项目特征	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
一	室外标识						197261.00	/
1	金属字		1.名称: 楼体外立面 LOGO 大字; 2.标识编号: LA-01. a; 3.工艺材料: 1.5mm304 不锈钢板制作立体 LOGO, 表面电镀香槟金色, 1.5mm304 不锈钢板制作立体字, 表面氟碳喷涂; 4.版面信息: 2600*2000*120mmLOGO+2400*2400*120mm 燕+2450*2400*120mm华+2400*2400*120mm 城; 5.总尺寸: 11860*2600*120mm; 6.固定方式: 不锈钢自攻钉, 3mm 钢板折弯做角码, 不锈钢后扩底机械螺栓 M10*12.3mm 钢板做局部加强肋板; 7.其它: 标识结构件均需做防腐防锈处理; 8.具体详见图纸、界面划分、技术标准及答疑回复; 9.满足设计图纸、招标文件相关要求、施工规范等相关要求。	组	1.00	20500.00	20500.00	/
2	金属字		1.名称: 项目 VILOGO; 2.标识编号: LA-01. b; 3.工艺材料: LOGO1. 2mm304 不锈钢板折弯焊接立体字, 表面电镀香槟金色; 5mm 亚克力面板, 表面半透贴膜, 内置 LED 光源; 1.2mm304 不锈钢板折弯焊接立体字 表	组	1.00	2400.00	2400.00	/

1



深投文创标识标牌工程物资采购及相关服务

序号	项目名称	简图	项目特征	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
			面烤漆: 5mm 亚克力黑白板, 内置 LED 光源; 4.版面信息: 1220*927*120mmLOGO+438.5mm 高*120mm 厚燕华城+139mm 高*120mm 厚深圳园+90mm 高*120mm 厚 Y \NHU\AM\NSION; 5.总尺寸: 2000*1846*120mm; 6.固定方式: 干挂石材专用膨胀螺栓, 大字四周边缘封透明胶, 3mm 局部加强钢板; 7.其它: 标识结构件均需做防腐防锈处理; 8.具体详见图纸、界面划分、技术标准及答疑回复; 9.满足设计图纸、招标文件相关要求、施工规范等相关要求。					
3	金属字		1.名称: 项目 VILOGO; 2.标识编号: LA-01. e; 3.工艺材料: 1.2mm304 不锈钢板精工制作立体字, 表面烤漆; 4.版面信息: Y\NHU\AM\NSION; 5.总尺寸: 215*3300*50mm; 6.固定方式: 背面植钉固定; 7.其它: 标识结构件均需做防腐防锈处理; 8.具体详见图纸、界面划分、技术标准及答疑回复; 9.满足设计图纸、招标文件相关要求、施工规范等相关要求。	组	1.00	1307.00	1307.00	/
4	金属字		1.名称: 项目 VILOGO; 2.标识编号: LA-01. f; 3.工艺材料: 1.2mm304 不锈钢板精工制作立体字, 表面烤漆; 4.版面信息: 深圳园燕华城 Y\NHU\AM\NSION; 5.总尺寸: 450*3640*50mm;	组	1.00	1335.00	1335.00	/

2

深投文创标识标牌工程物资采购及相关服务（货物清单扫描件）



深投文创标识标牌工程物资采购及相关服务

序号	项目名称	简图	项目特征	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
			6. 固定方式：背面植钉固定； 7. 其它：标识结构件均需做防腐防锈处理； 8. 具体详见图纸、界面划分、技术标准及答疑回复； 9. 满足设计图纸、招标文件相关要求、施工规范等相关要求。					
5	金属字		1. 名称：楼栋号标识； 2. 标识编号：LA-03； 3. 工艺材料：1.5mm304 不锈钢板精工制作立体字，表面烤漆； 4. 位置：1#楼-3#楼/5#楼-9#楼； 5. 版面信息：详见图纸； 6. 尺寸：详见图纸； 7. 固定方式：背面植钉固定； 8. 其它：标识结构件均需做防腐防锈处理； 9. 具体详见图纸、界面划分、技术标准及答疑回复； 10. 满足设计图纸、招标文件相关要求、施工规范等相关要求。	个	11.00	485.00	5335.00	/
6	金属字		1. 名称：楼栋号标识； 2. 标识编号：LA-03； 3. 工艺材料：1.5mm304 不锈钢板精工制作立体字，表面烤漆； 4. 位置：10#楼-12#楼/15#楼-16#楼/17#楼/19#楼-23#楼/25#楼-27#楼； 5. 版面信息：详见图纸； 6. 尺寸：详见图纸； 7. 固定方式：背面植钉固定； 8. 其它：标识结构件均需做防腐防锈处理； 9. 具体详见图纸、界面划分、技术标准及答疑回复；	组	22.00	752.00	16544.00	/

3



深投文创标识标牌工程物资采购及相关服务

序号	项目名称	简图	项目特征	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
			10. 满足设计图纸、招标文件相关要求、施工规范等相关要求。					
7	金属字		1. 名称：楼栋单元入口标识； 2. 标识编号：LA-04； 3. 工艺材料：1.2mm304 不锈钢板精工制作立体字，表面烤漆； 4. 位置：1#楼-3#楼/5#楼-9#楼； 5. 版面信息：详见图纸； 6. 总尺寸：详见图纸； 7. 固定方式：背面植钉固定； 8. 具体详见图纸、界面划分、技术标准及答疑回复； 9. 满足设计图纸、招标文件相关要求、施工规范等相关要求。	组	18.00	528.00	9504.00	/
8	金属字		1. 名称：楼栋单元入口标识； 2. 标识编号：LA-04； 3. 工艺材料：1.2mm304 不锈钢板精工制作立体字，表面烤漆； 4. 位置：10#楼-12#楼/15#楼-16#楼/17#楼/19#楼-23#楼/25#楼-27#楼； 5. 版面信息：详见图纸； 6. 总尺寸：详见图纸； 7. 固定方式：背面植钉固定； 8. 具体详见图纸、界面划分、技术标准及答疑回复； 9. 满足设计图纸、招标文件相关要求、施工规范等相关要求。	组	46.00	685.00	31510.00	/

4

深投文创标识标牌工程物资采购及相关服务（货物清单扫描件）



深投文创标识标牌工程物资采购及相关服务

序号	项目名称	简图	项目特征	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
			级钢, 80mm 二次灌浆层, 10mm 钢板及 6mm 钢板预埋件, 地脚螺栓 Q345M16, 含土方开挖/钎探/土方回填/余土弃置及混凝土模板; 8. 其它：标识结构件均需做防腐防锈处理，基础预埋件均需做防腐防锈处理； 9. 具体详见图纸、界面划分、技术标准及答疑回复； 10. 满足设计图纸、招标文件相关要求、施工规范等相关要求。					
11	标志板	 	1. 名称：户外宣传栏标识； 2. 标识编号：LA-08； 3. 工艺材料：1.5mm304 不锈钢板折弯成型，表面金属烤漆；logo 丝网印刷，宣传栏为有机玻璃面板；1.5mm304 不锈钢板折弯成型，表面电镀香槟金色；1.5mm304 不锈钢板折弯边框，表面电镀；5mm 钢化玻璃面盖；10mm 厚软木板，开启面板需要设置两根液压杆； 4. 版面信息：详见图纸； 5. 龙骨：50*5 方管龙骨，20*2 方管；不锈钢隐藏式合页，锁具； 6. 尺寸：2000*2000*126mm； 7. 基础：C15 混凝土垫层，C30 混凝土基础，内配筋一级钢, 80mm 二次灌浆层, 10mm 钢板及 6mm 钢板预埋件, 地脚螺栓 Q345M16, 含土方开挖/钎探/土方回填/余土弃置及混凝土模板； 8. 其它：标识结构件均需做防腐防锈处理，基础预埋件均需做防腐防锈处理； 9. 具体详见图纸、界面划分、技术标准及答疑回复； 10. 满足设计图纸、招标文件相关要求、施工规范等相关要求。	块	4.00	6440.00	25760.00	/

6



深投文创标识标牌工程物资采购及相关服务

序号	项目名称	简图	项目特征	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
9	标志板	 	1. 名称：户外导引标识； 2. 标识编号：LA-06； 3. 工艺材料：1.5mm304 不锈钢板折弯成型，表面电镀香槟金色，1.5mm304 不锈钢板折弯成型，表面金属烤漆，图文 logo 丝网印刷； 4. 版面信息：详见图纸； 5. 龙骨：50*5 方管做主龙骨，20*2 方管次龙骨； 6. 尺寸：2200*600*126mm； 7. 基础：C15 混凝土垫层，C30 混凝土基础，内配筋一级钢, 80mm 二次灌浆层, 10mm 钢板及 6mm 钢板预埋件, 地脚螺栓 Q345M16, 含土方开挖/钎探/土方回填/余土弃置及混凝土模板； 8. 其它：标识结构件均需做防腐防锈处理，基础预埋件均需做防腐防锈处理； 9. 具体详见图纸、界面划分、技术标准及答疑回复； 10. 满足设计图纸、招标文件相关要求、施工规范等相关要求。	块	6.00	3940.00	23640.00	/
10	标志板	 	1. 名称：户外总平面图标识； 2. 标识编号：LA-07； 3. 工艺材料：1.5mm304 不锈钢板烤漆，文字丝网印刷，地图内容为立体地图，街道阴刻填漆；1.5mm304 不锈钢板折弯成型，表面电镀香槟金色；5mm304 不锈钢板激光切割，表面电镀香槟金色；不锈钢面板弯折，表面金属漆喷涂； 4. 版面信息：详见图纸； 5. 龙骨：50*5 方管龙骨； 6. 尺寸：1400*1100*678mm； 7. 基础：C15 混凝土垫层，C30 混凝土基础，内配筋一	块	4.00	5008.00	20032.00	/

5

深投文创标识标牌工程物资采购及相关服务（货物清单扫描件）



深投文创标识标牌工程物资采购及相关服务

序号	项目名称	简图	项目特征	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
12	标志板		1.名称：户外花草牌标识; 2.标识编号：LA-09; 3.工艺材料：1.5mm304 不锈钢板，表面电镀香槟金色；文字丝网印刷；1.5mm304 不锈钢板折弯成型，表面金属烤漆； 4.版面信息：详见图纸； 5.龙骨：50*40*3 方管龙骨； 6.尺寸：1000*300*438mm； 7.基础：C30 混凝土基础，内配筋一级钢，80mm 二次灌浆层，10mm 钢板及 6mm 钢板预埋件，地脚螺栓 Q345M10，含土方开挖/钎探/土方回填/余土弃置及混凝土模板； 8.其它：标识结构件均需做防腐防锈处理，基础预埋件均需做防腐防锈处理； 9.具体详见图纸、界面划分、技术标准及答疑回复； 10.满足设计图纸、招标文件相关要求、施工规范等相关要求。	块	12.00	585.00	7020.00	/
13	标志板		1.名称：树名牌标识； 2.标识编号：LA-10； 3.工艺材料：3mm 铝板激光切割，表面烤漆，文字丝网印刷； 4.版面信息：详见图纸； 5.尺寸：150*200*3mm； 6.具体详见图纸、界面划分、技术标准及答疑回复； 7.满足设计图纸、招标文件相关要求、施工规范等相关要求。	块	100.00	25.00	2500.00	/

7



深投文创标识标牌工程物资采购及相关服务

序号	项目名称	简图	项目特征	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
14	标志板		1.名称：室外卫生间标识； 2.标识编号：LA-11； 3.工艺材料：2mm 亚克力香槟金色喷漆； 4.尺寸：详见图纸； 5.具体详见图纸、界面划分、技术标准及答疑回复； 6.满足设计图纸、招标文件相关要求、施工规范等相关要求。	块	3.00	28.00	84.00	/
15	标志板		1.名称：地库出入口定位标识； 2.标识编号：PA-01； 3.工艺材料：2mm304 不锈钢板折弯面板，表面氟碳喷涂；图文信息雕刻镂空，背衬白色亚克力；红色部分在亚克力上贴膜，内置 LED 光源； 4.版面信息：详见图纸； 5.尺寸：6800*740*100mm； 6.固定方式：30*30*2 方管，5mm 钢板折弯固定件，不锈钢膨胀螺栓 M12*120； 7.其它：标识结构件均需做防腐防锈处理； 8.具体详见图纸、界面划分、技术标准及答疑回复； 9.满足设计图纸、招标文件相关要求、施工规范等相关要求。	块	1.00	7008.00	7008.00	/
16	标志板		1.名称：地库出入口定位标识； 2.标识编号：PA-01； 3.工艺材料：2mm304 不锈钢板折弯面板，表面氟碳喷涂；图文信息雕刻镂空，背衬白色亚克力；红色部分在亚克力上贴膜，内置 LED 光源； 4.版面信息：详见图纸； 5.尺寸：7000*620*100mm； 6.固定方式：30*30*2 方管，5mm 钢板折弯固定件，不	块	1.00	7182.00	7182.00	/

8

深投文创标识标牌工程物资采购及相关服务（货物清单扫描件）



深投文创标识标牌工程物资采购及相关服务

D2-2、清单二创智云谷项目

项目名称: 深投文创标识标牌工程物资采购及相关服务

项目编号: 241BA1032978

序号	名称	简图	规格型号	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
一、车库部分								
1	墙面分区喷涂		1. 刷底漆一遍, 乳胶漆两遍。 2. 地下车库车位部分分为六个分区, 分区分别用 ABCDEF 表示。A 区墙面颜色采用粉红色(国标 RP01), B 区墙面颜色采用果(酞)绿(国标 GY08), C 区墙面颜色采用象牙色(国标 Y04), D 区墙面颜色采用淡湖绿(国标 BG05), E 区墙面颜色采用淡紫色(国标 P01), F 区地坪、立柱及墙面颜色采用雅蓝色(国标 B08);首层车库车位部分墙面颜色采用蛋壳绿(国标 G07)。 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范等相关要求	m ²	3429.6	35.00	120036.00	/
2	柱面分区喷涂		1. 刷底漆一遍, 乳胶漆两遍。 2. 地下车库车位部分分为六个分区, 分区分别用 ABCDEF 表示。A 区地坪、立柱及墙面颜色采用粉红色(国标 RP01), B 区地坪、立柱及墙面颜色采用果(酞)绿(国标 GY08), C 区地坪、立柱及墙面颜色采用象牙色(国标 Y04), D 区地坪、立柱及墙面颜色采用淡湖绿(国标 BG05), E 区地坪、立柱及墙面颜色采用淡紫色(国标 P01), F 区地坪、立柱及墙面颜色采用雅蓝色(国标 B08);首层车库车位部分地坪、立柱及墙面颜色采用蛋壳绿(国	m ²	1311.032	35.00	45886.12	/

22



深投文创标识标牌工程物资采购及相关服务

序号	名称	简图	规格型号	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
			标 G07)。 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范等相关要求					
3	停车场坡道指引喷涂		1. 喷涂环保涂料或乳胶漆, 含墙面字母及图样标识。 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范等相关要求	m ²	310.75	35.00	10876.25	/
4	标准车位		1. 工艺说明:采用划线机喷涂热熔型反光涂料。线宽 150mm, 颜色为白色。含车位编号、无障碍图标、箭头等内容。 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范等相关要求	个	1626	85.00	138210.00	/
	侧方车位				28	85.00	2380.00	/
	充电车位				160	90.00	14400.00	/
	无障碍车位				25	200.00	5000.00	/
	微型车位				58	73.00	4234.00	/

23

深投文创标识标牌工程物资采购及相关服务（货物清单扫描件）



深投文创标识标牌工程物资采购及相关服务

序号	名称	简图	规格型号	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
	微型充电车位				2	110.00	220.00	/
	微型侧方车位				2	73.00	146.00	/
	无障碍充电车位				1	255.00	255.00	/
	无障碍侧方车位				1	200.00	200.00	/
	无障碍微型车位				3	140.00	420.00	/
5	橡胶车辆定位器		1. 规格: 560*150*100mm 2. 工艺说明: 标准车位距离尾线 1100mm, 采用膨胀螺栓固定。 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范等相关要求	个	3812	39.00	148668.00	/
6	禁停网格线		1. 规格: 边缘线线宽 150mm 黄色。内部线线宽为 100mm, 间距为 500mm。 2. 工艺说明: 采用划线机喷涂热熔型反光涂料。内部斜线以四角、线中为基点交叉。 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范等相关要求	个	7	320.00	2240.00	/

24



深投文创标识标牌工程物资采购及相关服务

序号	名称	简图	规格型号	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
7	边缘、中心线		1. 规格: 边缘线线宽 150mm, 颜色黄色。中心线线宽 150*长 2000mm, 间隔 2000mm, 颜色为黄色。 2. 工艺说明: 采用划线机喷涂热熔型反光涂料。 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范等相关要求	m	9335.88	9.00	84022.92	/
8	导向箭头		1. 规格: 边线宽 150mm 长 3000mm 2. 工艺说明: 采用划线机喷涂热熔型反光涂料, 颜色白色。 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范等相关要求	个	307	40.00	12280.00	/
9	防撞胶条		1. 规格: 成品优质橡胶 800*100*10mm 2. 工艺说明: 安装距地 150mm, 采用自攻螺丝或瓦斯枪钉射固定。 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范等相关要求	个	3571	18.00	64278.00	/
10	橡胶减速带		1. 规格: 成品优质橡胶 1000*350*50mm 2. 工艺说明: 采用专用螺栓固定。 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范等相关要求	处	59	520.00	30680.00	/
11	电梯指示牌		1. 规格尺寸: 600*400mm 2. 材质: 1.0mm 铝板加反光膜 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范等相关要求	个	38	90.00	3420.00	/
12	楼梯指示牌		1. 规格尺寸: 600*400mm 2. 材质: 1.0mm 铝板加反光膜 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范等相关要求	个	62	90.00	5580.00	/

25

深投文创标识标牌工程物资采购及相关服务（货物清单扫描件）



深投文创标识标牌工程物资采购及相关服务

序号	名称	简图	规格型号	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
13	电梯指示牌		1. 规格尺寸: 600*400mm 2. 材质: 1.0mm 铝板加反光膜 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范等相关要求	个	6	150.00	900.00	/
14	楼梯指示牌		1. 规格尺寸: 600*400mm 2. 材质: 1.0mm 铝板加反光膜 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范等相关要求	个	8	150.00	1200.00	/
15	电梯指示牌		1. 规格尺寸: 800*400mm 2. 材质: 1.0mm 铝板加反光膜, 定制成品直接安装墙面 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范等相关要求	个	19	150.00	2850.00	/
16	楼梯指示牌		1. 规格尺寸: 800*400mm 2. 材质: 1.0mm 铝板加反光膜, 定制成品直接安装墙面 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范等相关要求	个	48	150.00	7200.00	/
17	人行横道线（斑马线）		1. 规格尺寸: 2000*200mm 2. 工艺说明: 采用划线机喷涂热熔型反光涂料。线宽 200*长 2000mm, 间隔 300mm, 颜色白色。设置于电梯厅对应通道位置。 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范等相关要求	m	800	9.00	7200.00	/
18	道钉		1. 规格尺寸: 100*100mm 2. 材质: 铸铝填砂道钉, 背面突起可埋地, 直接打孔用建筑胶固定安装。 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范等相关要求	个	132	22.00	2904.00	/

26



深投文创标识标牌工程物资采购及相关服务

序号	名称	简图	规格型号	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
19	轮廓标		1. 规格尺寸: 40*180mm 2. 材质: 镀锌支架, 双黄色。 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范等相关要求	个	48	15.00	720.00	/
20	导向标		1. 规格尺寸: 300*1200mm 2. 工艺说明: 喷涂热熔型反光涂料, 颜色为蓝白色。 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范等相关要求	个	24	80.00	1920.00	/
21	凸面广角镜		1. 规格尺寸: φ800mm, 安装高度 2m 2. 材质: 镜面材质为 PC, 镜背材质镀锌板。 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范等相关要求	个	18	180.00	3240.00	/
22	地下车库龙门标识		1. 规格尺寸: 7700*500*50mm 2. 工艺说明: 1.5mm 铝板成型烤漆深灰色, 采用 M12 膨胀螺栓墙面固定。含禁止鸣笛、限高等图样, 图样内容贴反光膜。 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范等相关要求	个	3	5980.00	17940.00	/
23	交通导引牌		1. 规格尺寸: 2200*320*120mm 2. 工艺说明: 304#1.5mm 不锈钢结构面烤深灰色漆, 文字激光镂空, 内藏 LED 光源内垫 3mm 亚克力乳白板发光效果。吊杆采用Φ20 不锈钢圆管烤漆深灰色, 内套 M10 螺杆, 顶部配安装码。 3. 牌底离地面高度施工方根据现场实际情况而定。牌底距离地面最低高度不能低于 2200mm。 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范等相关要求	个	126	2370.00	298620.00	/

27

深投文创标识标牌工程物资采购及相关服务（货物清单扫描件）



深投文创标识标牌工程物资采购及相关服务

序号	名称	简图	规格型号	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
24	导向牌		1. 规格：直径 60CM 2. 工艺说明：1.5mm 铝板加反光膜，悬挂安装。 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范等相关要求	个	128	140.00	17920.00	/
二、户外部分							707640.00	
三、户外部分								
25	云谷广场 LOGO 字		1. 规格尺寸：10900*2060*300mm 2. 工艺说明：左侧图标采用 1.5mm304#不锈钢立体发光灯箱氟碳烤漆白色，内衬 3mm 乳白灯箱片，UV 打印渐变色，内置防水 LED 灯组，正发光，4000K；字体采用 1.5mm304#不锈钢立体发光字氟碳烤漆白色，内衬 3mm 乳白灯箱片，内置防水 LED 灯组，正发光，4000K，预留电源 3000W。字体支架采用 20×20×3mm 不锈钢方管支架氟碳烤漆深灰色；底部支架采用 50×50×3mm 不锈钢方管支架氟碳烤漆深灰色。基础外立面为异形花岗岩石材。 3. 含基础施工的全部工作内容，图纸未详尽工作内容由投标单位自行深化。 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范等相关要求	项	1	19700.00	19700.00	/
26	精神堡垒		1. 规格尺寸：1670*12000*500mm 2. 工艺说明：304#1.2mm 不锈钢围边成型烤漆深灰色厚度 60mm，内衬 3mm 乳白灯箱片，画面 UV 打印，内置防水 LED 灯组，正发光，4000K；钢骨架采用 100*100*5mm 镀锌钢管骨架，所有焊接口需防锈处理。	个	1	148500.00	148500.00	/

28



深投文创标识标牌工程物资采购及相关服务

序号	名称	简图	规格型号	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
			3. 含基础施工的全部工作内容，图纸未详尽工作内容由投标单位自行深化。 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范等相关要求					
27	儿童乐园标识		1. 规格尺寸：1579*2198*150mm 2. 工艺说明：304#1.5 不锈钢成型烤漆，图案内容丝印，文字内容镂空，内衬乳白亚克力，内置 LED 正发光 4000K；钢骨架采用 100*50*3mm 镀锌扁管焊接。 3. 含基础施工的全部工作内容，图纸未详尽工作内容由投标单位自行深化。 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范等相关要求	个	1	20850.00	20850.00	/
28	车行指引标识		1. 规格尺寸：675*3900*150mm 2. 工艺说明：304#1.5mm 不锈钢主体成型烤漆深灰色，顶部采用 5mm 半透明磨砂亚克力灯箱，内置防水 LED 灯组，正发光，4000K；字母 'P' 采用 10mm 亚克力雕刻喷漆白色；字体采用不锈钢切割镂空，内衬 3mm 乳白亚克力，内置防水 LED 灯组，正发光，4000K；钢骨架采用 40*40*3mm 镀锌方管骨架，所有焊接口需防锈处理。 3. 含基础施工的全部工作内容，图纸未详尽工作内容由投标单位自行深化。 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范等相关要求	个	1	8140.00	8140.00	/
29	停车场出入口标识		1. 规格尺寸：450*2600*150mm 2. 工艺说明：304#1.5mm 不锈钢主体成型烤漆深灰色，顶部采用 5mm 半透明磨砂亚克力灯箱，内	个	3	4690.00	14070.00	/

29

1.6、深圳市中医院光明院区一期项目标识系统采购及安装 II 标段

深圳市中医院光明院区一期项目标识系统采购及安装 II 标段 (中标通知书扫描件)

中标通知书

标段编号: 4403002016183047001

标段名称: 深圳市中医院光明院区一期项目标识系统采购及安装 II 标段

建设单位: 深圳市建筑工务署教育工程管理中心

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市百方标识工程有限公司

中标价: 417.40147万元

中标工期: 152日历日



项目经理(总监):

本工程于 2022-06-28 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2022-08-11 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2022-09-13

验证码: 3656481744723554

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy

副 本



合同编号 : ZYGM-084-2022

深圳市建筑工务署教育工程管理中心
合同协议书

项目名称: 深圳市中医院光明院区一期项目

合同名称: 深圳市中医院光明院区一期项目标识系统采购及
安装 II 标段合同

承 包 方: 深圳市百方标识工程有限公司

日 期: 二〇二二年九月

货物采购合同

甲方：深圳市建筑工务署教育工程管理中心

乙方：深圳市百方标识工程有限公司

本工程于 2022 年 6 月 28 日通过公开招标，确定由乙方采购安装。

甲、乙双方根据依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：深圳市中医院光明院区一期项目标识系统采购及安装 II 标段

工程地点：深圳市光明区光侨路与龙大高速交界处。

工程内容：包括地下室、妇儿中心（7 层-12 层）、内科中心（7 层-12 层）、外科中心（7 层-12 层）、宿舍楼（1 层-12 层）、制剂及高压氧舱、养生园、行政科研楼、会议中心、锅炉房、污水处理站等标识系统采购及配合安装，含深化设计。具体标识内容详见招标图纸、工程量清单。

二、货物供应范围：

1. 货物采购及安装范围：深圳市中医院光明院区一期项目标识系统采购及安装 II 标段工程所包含的全部设备及材料。

2. 货物采购及安装方式：

负责标识系统的采购、安装、调试、验收、深化设计及培训等相关工作。（详见施工图纸、工程量清单及招标文件内容）。

三、货物的交付

1. 合同工期总日历天数：152 日历天。

2. 货物供应、安装开工日期：2022 年 8 月 1 日（暂定，以中标通知书日期为准）。

3. 货物供应、安装竣工日期：2022 年 12 月 31 日（暂定，根据中标通知书日期顺延）。

4. 交货地址/时间：以甲方或监理人发出的书面通知为准。除非有对方代表的书面确认，任何一方不得随意更改货物在合同中所规定的交付时间和地点。如果乙方交付货物时弄错交付地点，则乙方应该负责将货物交付到本合同所规定的正确地点，且货物转移到正确地点所发生的所有费用和对甲方造成的损失均由乙方承担。

5. 乙方提供产品的应采用使产品便于运输、交付的方式包装。

6. 乙方承担运输义务，自行委托承运人，费用由乙方承担。

7. 交货方式：乙方负责将货物安装到甲方指定的地点。

四、货物产权和风险的转移

1. 除非双方另有合同，在货物被交付到本合同中所规定的地点而且由一名甲方指定的代表在交货单据上签字确认之前，货物的所有权属于乙方且风险由乙方承担。

2. 不论甲方是否付款，还是货物的所有权和风险转移到了甲方，都不能等同于甲方已经认可了货物的质量、数量或服务，也不表示甲方对根据本合同所享有的任何形式的权利的放弃。

五、合同价款与付款方式：

1. 合同价款：人民币(大写) 肆佰壹拾柒万肆仟零壹拾肆元柒角整；

(小写) ¥4174014.70 元。

其中：含暂列金(大写) 伍拾壹万元整；

(小写) ¥510000.00 元。

安全文明措施费(大写) 柒万贰仟叁佰肆拾捌元壹角陆分；

(小写) ¥72348.16 元。

相对招标控制价净下浮 28.79%。

2. 预付款的支付

①本工程开工预付款为合同价(不含暂列金额和奖励金)的 25%即 91 万元(人民币)。在本合同协议书生效后，承包人应按照合同约定提交与预付款等额的开工预付款担保；在监理人签发开工预付款证书并报发包人后 14 天内，办理支付手续并提交给相关付款部门。

②开工预付款在期中支付证书的累计金额达到合同价的 35% (不含预付款)之后，开始按工程进度以固定比例 (即每完成合同价的 1%，扣回开工预付款的

深圳市中医院光明院区一期项目标识系统采购及安装 II 标段（合同扫描件）

1. 因设备的质量问题发生争议，由国家和深圳市政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受。

2. 本合同发生争议产生的诉讼，向项目所在地人民法院提出诉讼。

十八、合同份数

本合同一式 12 份，正本 4 份，发包人 2 份，承包人 2 份，副本 8 份，发包人 5 份，承包人 3 份。

十九、合同生效

合同订立时间： 2022 年 10 月 10 日

合同订立地点： 深圳市福田区

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

发包人：（公章）深圳市建筑工务署

教育工程管理中心

住 所：深圳市福田区侨香村 1 栋

A 座裙楼 3 层

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开 户 银 行：

账 号：

邮 政 编 码：

承包人：（公章）

工程有限公司

住 所：深圳市坪山区碧岭街道

东亚路 11 号

法定代表人：刘刚

委托代理人：

电 话：

传 真：

开 户 银 行：中国农业银行深圳横岗支行

账 号：41026600040042142

邮 政 编 码：

备案意见：

经 办 人：

备案机构（公章）

年 月 日

深圳市中医院光明院区一期项目标识系统采购及安装 II 标段 (部分清单扫描件)

深圳中医院光明院区 II 标段标识分区清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		备注
						综合单	合价	
01-妇儿住院楼 (7F-12F) 标识								
1	011508004047	病房指引标识	(1)3M背胶贴膜 (2)规格 (mm):1200X580	个	24	1141.44	27394.56	
2	011508004056	功能区贴墙定位标识	(1)5MM亚克力数码雕刻立体字, 表面烤深灰色金属漆; 颜色为80%灰色 (2)规格 (mm):235×760	个	6	981.98	5891.88	
3	011508004057	通道出入口标识	(1)2.0MM (T) 铝合金板激光切割精工焊接围边成型, 表面烤珠光白金属漆, 内置镀锌方通固定, 图文信息内容丝印; 局部木纹热转印处理 (2)规格 (mm):2200X300	个	18	2888.92	52000.56	
4	011508004060	电梯厅侧挂标识	(1)2.0MM (T) 铝合金板激光切割精工焊接围边成型, 表面烤珠光白金属漆; 局部木纹热转印处理 (2)图文信息: 激光镂空, 内衬3MM黑白板, 内置LED发光模组 (3)规格 (mm):360X260X60	个	18	993.54	17883.72	
5	011508004061	电梯厅楼层索引标识	(1)2.0MM (T) 铝合金板激光切割精工焊接围边成型, 边角打磨, 表面烤珠光白金属漆, 内置镀锌方通固定 (2)楼层信息: 2.0MM (T) 铝型材面板, 信息内容丝印, 型材尺寸: 570X60MM (3)高清UV打印 (4)规格 (mm): 至顶部X600X30	个	24	2905.44	69730.56	
6	011508004063	步行梯楼层索引	(1)2.0MM (T) 铝合金板激光切割精工焊接围边成型, 表面烤珠光白金属漆, 内置镀锌方通固定 (2)楼层信息: 2.0MM (T) 铝型材面板, 信息内容激光镂空, 型材尺寸: 630X85MM; 局部木纹热转印处理 (3)规格 (mm):2200×660×90	个	12	4199.58	50394.96	
7	011508004228	室内宣传栏	(1)2.0MM (T) 铝合金板激光切割精工焊接围边成型, 边角打磨, 表面烤珠光白金属漆 (2)内置20公斤液压杆, 6MM透明耐力板, 宣传广告内容高清喷绘, 木纹热转印处理, 信息内容丝印 (3)规格 (mm):2400×1200×90	个	18	5056.84	91023.12	
8	011508004067	护士站标识	(1)1.2MM (T) 铝合金板激光切割精工焊接围边立体字, 表面烤珠光白金属漆, 贴墙安装 (2)规格 (mm):1535X220X10	个	12	2567.66	30811.92	
9	011508004070	探房制度标识	(1)2.0MM (T) 铝合金板激光切割精工焊接围边成型, 边角打磨, 表面热转印木纹 (2)3+3MM透明耐力板, 广告钉固定, 信息内容高清打印 (3)规格 (mm):900X600X25	个	12	840.23	10082.76	
10	011508004073	消防疏散图	(1)2.0MM (T) 铝合金板激光切割精工焊接围边成型, 边角打磨, 表面烤珠光白金属漆, 内置镀锌方通固定 (2)图文信息内容丝印; 局部木纹热转印处理 (3)规格 (mm):570×300×20	个	12	296.46	3557.52	
11	011508004076	洗手间定位标识	(1)3M背胶贴 (2)规格 (mm):1600×388	个	12	398.67	4784.04	
12	011508004078	科室门牌	(1)8+3+2MM亚克力板数码雕刻成型; 3MM的插卡, 图文信息内容丝印; 局部木纹热转印处理 (2)规格 (mm):300×320×13	个	180	280.11	50419.80	
13	011508004080	消防警示类标识	(1)3M背胶贴膜 (2)规格 (mm):640×350	个	90	63.41	5706.90	
14	011508004081	功能设备间标识	(1)5MM米白色亚克力板数码雕刻成型 (2)图文内容丝印, 背部耐候性密封胶固定 (3)规格 (mm):370×120×5	个	138	71.59	9879.42	
15	011508004083	消防梯标识	(1)5MM米白色亚克力板数码雕刻成型 (2)图文内容丝印, 背部耐候性密封胶固定 (3)规格 (mm):480×160×5	个	12	104.30	1251.60	
16	011508004084	电梯厅楼层号标识	(1)2.0MM (T) 铝合金板激光切割精工焊接围边立体字, 表面烤深灰色金属漆 (2)背衬10MM乳白色磨砂亚克力板 (3)规格 (mm):350×260×30	个	24	342.25	8214.00	

深圳市中医院光明院区一期项目标识系统采购及安装 II 标段 (部分清单扫描件)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		备注
						综合单	合价	
17	011508004085	步行梯楼层号标识	(1) 多乐士墙漆喷涂 (2) 规格 (mm): 1360×1000	个	12	232.68	2792.16	
18	011508004086	电梯编号标识	(1) 3.0MM (T) 铝合金板激光切割立体字, 表面烤白色金属漆 (2) 规格 (mm): 185×70×3	个	84	116.56	9791.04	
19	011508004087	温馨提示类标识	(1) 8×5MM 米白色亚克力板数码雕刻成型 (2) 图文内容丝印, 局部木纹转印 (3) 规格 (mm): 500×300×13	个	132	276.01	36433.32	
20	011508004088	警示类标识	(1) 3M背胶贴膜 (2) 规格 (mm): 80×250	个	150	79.77	11965.50	
21	011508004231	玻璃防撞条	(1) 3M背胶贴膜 (2) 规格 (mm): 高度100	m2	18.00	171.10	3079.80	
22	011508004092	推拉标识	(1) 3M背胶贴膜 (2) 规格 (mm): 100×125 (一套2个)	套	36	42.98	1547.28	
02-内科住院楼 (7F-12F) 标识								
23	011508004048	病房指引标识	(1) 3M背胶贴膜 (2) 规格 (mm): 1200X580	个	24	1142.20	27412.80	
24	011508004049	功能区贴墙定位标识	(1) 5MM 亚克力数码雕刻立体字, 表面烤深灰色金属漆; 颜色为80%灰色 (2) 规格 (mm): 235×760	个	6	981.98	5891.88	
25	011508004050	通道出入口标识	(1) 2.0MM (T) 铝合金板激光切割精工焊接围边成型, 表面烤珠光白金属漆, 内置镀锌方通固定, 图文信息内容丝印; 局部木纹热转印处理 (2) 规格 (mm): 2200X300	个	18	2888.92	52000.56	
26	011508004051	电梯厅侧挂标识	(1) 2.0MM (T) 铝合金板激光切割精工焊接围边成型, 表面烤珠光白金属漆; 局部木纹热转印处理 (2) 图文信息内容激光镂空, 内衬3MM黑白板, 内置LED发光模组 (3) 规格 (mm): 360X260X60	个	18	993.54	17883.72	
27	011508004052	电梯厅楼层索引标识	(1) 2.0MM (T) 铝合金板激光切割精工焊接围边成型, 边角打磨, 表面烤珠光白金属漆, 内置镀锌方通固定 (2) 楼层信息: 2.0MM (T) 铝型材面板, 信息内容丝印, 型材尺寸: 570X60MM (3) 高清喷印 (4) 规格 (mm): 至顶部X600X30	个	24	2905.44	69730.56	
28	011508004053	步行梯楼层索引	(1) 2.0MM (T) 铝合金板激光切割精工焊接围边成型, 边角打磨, 表面烤珠光白金属漆, 内置镀锌方通固定 (2) 楼层信息: 2.0MM (T) 铝型材面板, 信息内容激光镂空, 型材尺寸: 630X85MM; 局部木纹热转印处理 (3) 规格 (mm): 2200×660×90	个	12	4199.58	50394.96	
29	011508004093	室内宣传栏	(1) 2.0MM (T) 铝合金板激光切割精工焊接围边成型, 边角打磨, 表面烤珠光白金属漆 (2) 内置20公斤液压杆, 6MM透明耐力板, 宣传广告内容高清喷绘, 木纹热转印处理, 信息内容丝印 (3) 规格 (mm): 2400×1200×90	个	18	5056.84	91023.12	
30	011508004054	护士站标识	(1) 1.2MM (T) 铝合金板激光切割精工焊接围边立体字, 表面烤珠光白金属漆, 贴墙安装 (2) 规格 (mm): 1535X220X10	个	12	2567.66	30811.92	
31	011508004059	探房制度标识	(1) 2.0MM (T) 铝合金板激光切割精工焊接围边成型, 边角打磨, 表面热转印木纹 (2) 3+3MM透明耐力板, 广告钉固定, 信息内容高清打印 (3) 规格 (mm): 900X600X25	个	12	840.23	10082.76	

深圳市中医院光明院区一期项目标识系统采购及安装 II 标段（部分清单扫描件）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		备注
						综合单价	合价	
32	011508004062	消防疏散图	(1)2.0MM (T) 铝合金板激光切割精工焊接围边成型，边角打磨，表面烤珠光白金属漆，内置镀锌方通固定 (2)图文信息内容丝印；局部木纹热转印处理 (3)规格 (mm) :570×300×20	个	12	296.46	3557.52	
33	011508004064	洗手间定位标识	(1)3M背胶贴 (2)规格 (mm) :1600×388	个	12	398.67	4784.04	
34	011508004065	科室门牌	(1)8+3+2MM亚克力板数码雕刻成型：3MM的插卡，图文信息内容丝印；局部木纹热转印处理 (2)规格 (mm) :300×320×13	个	180	280.11	50419.80	
35	011508004071	消防警示类标识	(1)3M背胶贴膜 (2)规格 (mm) :640×350	个	90	63.41	5706.90	
36	011508004072	功能设备间标识	(1)5MM米白色亚克力板数码雕刻成型 (2)图文内容丝印，背部耐候性密封胶固定 (3)规格 (mm) :370×120×6	个	138	71.59	9879.42	
37	011508004074	消防梯标识	(1)5MM米白色亚克力板数码雕刻成型 (2)图文内容丝印，背部耐候性密封胶固定 (3)规格 (mm) :480×160×5	个	12	104.30	1251.60	
38	011508004075	电梯厅楼层号标识	(1)2.0MM (T) 铝合金板激光切割精工焊接围边立体字，表面烤深灰色金属漆 (2)背衬10MM乳白色磨砂亚克力板 (3)规格 (mm) :350×260×30	个	24	342.25	8214.00	
39	011508004077	步行梯楼层号标识	(1)多乐士墙漆喷涂 (2)规格 (mm) :1360×1000	个	12	232.68	2792.16	
40	011508004082	电梯编号标识	(1)3.0MM (T) 铝合金板激光切割立体字，表面烤白色金属漆 (2)规格 (mm) :185×70×3	个	307	116.56	35783.92	
41	011508004089	温馨提示类标识	(1)8+5MM米白色亚克力板数码雕刻成型 (2)图文内容丝印，局部木纹转印 (3)规格 (mm) :500×300×13	个	132	276.01	36433.32	
42	011508004019	警示类标识	(1)3M背胶贴膜 (2)规格 (mm) :80×250	个	150	79.77	11965.50	
43	011508004020	玻璃防撞条	(1)3M背胶贴膜 (2)规格 (mm) :高度100	m2	18.00	171.10	3079.80	
44	011508004021	推拉标识	(1)3M背胶贴膜 (2)规格 (mm) :100×125 (一套2个)	套	36	42.98	1547.28	
03-外科住院楼 (7F-12F) 标识								
45	011508004094	病房指引标识	(1)3M背胶贴膜 (2)规格 (mm) :1200X580	个	24	1142.20	27412.80	
46	011508004095	功能区贴墙定位标识	(1)5MM亚克力数码雕刻立体字，表面烤深灰色金属漆；颜色为80%灰色 (2)规格 (mm) :235×760	个	6	981.98	5891.88	
47	011508004096	通道出入口标识	(1)2.0MM (T) 铝合金板激光切割精工焊接围边成型，表面烤珠光白金属漆，内置镀锌方通固定，图文信息内容丝印；局部木纹热转印处理 (2)规格 (mm) :2200X300	个	18	2888.92	52000.56	
48	011508004097	电梯厅侧挂标识	(1)2.0MM (T) 铝合金板激光切割精工焊接围边成型，表面烤珠光白金属漆；局部木纹热转印处理 (2)图文信息内容激光镂空，内衬3MM黑白板，内置LED发光模组 (3)规格 (mm) :360X260X60	个	18	993.54	17883.72	
49	011508004098	电梯厅楼层索引标识	(1)2.0MM (T) 铝合金板激光切割精工焊接围边成型，边角打磨，表面烤珠光白金属漆，内置镀锌方通固定 (2)楼层信息：2.0MM (T) 铝型材面板，信息内容丝印，型材尺寸：570X60MM (3)高清喷打印 (4)规格 (mm) :至顶部X600X30	个	24	2905.44	69730.56	
50	011508004099	步行梯楼层索引	(1)2.0MM (T) 铝合金板激光切割精工焊接围边成型，边角打磨，表面烤珠光白金属漆，内置镀锌方通固定 (2)楼层信息：2.0MM (T) 铝型材面板，信息内容激光镂空，型材尺寸：630X85MM；局部木纹热转印处理 (3)规格 (mm) :2200×660×90	个	12	4199.58	50394.96	

深圳市中医院光明院区一期项目标识系统采购及安装 II 标段 (部分清单扫描件)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		备注
						综合单	合价	
48	011508004097	电梯厅侧挂标识	(1)2.0MM (T) 铝合金板激光切割精工焊接围边成型, 表面烤珠光白金属漆; 局部木纹热转印处理 (2)图文信息内容激光镂空, 内衬3MM黑白板, 内置LED发光模组 (3)规格 (mm):360X260X60	个	18	993.54	17883.72	
49	011508004098	电梯厅楼层索引标识	(1)2.0MM (T) 铝合金板激光切割精工焊接围边成型, 边角打磨, 表面烤珠光白金属漆, 内置镀锌方通固定 (2)楼层信息: 2.0MM (T) 铝型材面板, 信息内容丝印, 型材尺寸: 570X60MM (3)高清MU打印 (4)规格 (mm): 至顶部X600X30	个	24	2905.44	69730.56	
50	011508004099	步行梯楼层索引	(1)2.0MM (T) 铝合金板激光切割精工焊接围边成型, 边角打磨, 表面烤珠光白金属漆, 内置镀锌方通固定 (2)楼层信息: 2.0MM (T) 铝型材面板, 信息内容激光镂空, 型材尺寸: 630X85MM; 局部木纹热转印处理 (3)规格 (mm):2200×660×90	个	12	4199.58	50394.96	
51	011508004100	室内宣传栏	(1)2.0MM (T) 铝合金板激光切割精工焊接围边成型, 边角打磨, 表面烤珠光白金属漆 (2)内置20公斤液压杆, 6MM透明耐力板, 宣传广告内容高清喷绘, 木纹热转印处理, 信息内容丝印 (3)规格 (mm):2400×1200×90	个	18	5056.84	91023.12	
52	011508004101	护士站标识	(1)1.2MM (T) 铝合金板激光切割精工焊接围边立体字, 表面烤珠光白金属漆, 贴墙安装 (2)规格 (mm):1535X220X10	个	12	2567.66	30811.92	
53	011508004104	探房制度标识	(1)2.0MM (T) 铝合金板激光切割精工焊接围边成型, 边角打磨, 表面热转印木纹 (2)3+3MM透明耐力板, 广告钉固定, 信息内容高清打印 (3)规格 (mm):900X600X25	个	12	840.23	10082.76	
54	011508004105	消防疏散图	(1)2.0MM (T) 铝合金板激光切割精工焊接围边成型, 边角打磨, 表面烤珠光白金属漆, 内置镀锌方通固定 (2)图文信息内容丝印; 局部木纹热转印处理 (3)规格 (mm):570×300×20	个	12	296.46	3557.52	
55	011508004106	洗手间定位标识	(1)3M背胶贴 (2)规格 (mm):1600×388	个	12	398.67	4784.04	
56	011508004107	科室门牌	(1)8+3+2MM亚克力板数码雕刻成型: 3MM的插卡, 图文信息内容丝印; 局部木纹热转印处理 (2)规格 (mm):300×320×13	个	180	280.11	50419.80	
57	011508004109	消防警示类标识	(1)3M背胶贴膜 (2)规格 (mm):640×350	个	90	63.41	5706.90	
58	011508004110	功能设备间标识	(1)5MM米白色亚克力板数码雕刻成型 (2)图文内容丝印, 背部耐候性密封胶固定 (3)规格 (mm):370×120×5	个	130	71.59	9306.70	
59	011508004111	消防梯标识	(1)5MM米白色亚克力板数码雕刻成型 (2)图文内容丝印, 背部耐候性密封胶固定 (3)规格 (mm):480×160×5	个	12	104.30	1251.60	
60	011508004112	电梯厅楼层号标识	(1)2.0MM (T) 铝合金板激光切割精工焊接围边立体字, 表面烤深灰色金属漆 (2)背衬10MM乳白色磨砂亚克力板 (3)规格 (mm):350×260×30	个	24	342.25	8214.00	
61	011508004113	步行梯楼层号标识	(1)多乐士墙漆喷涂 (2)规格 (mm):1360×1000	个	12	232.68	2792.16	
62	011508004114	电梯编号标识	(1)3.0MM (T) 铝合金板激光切割立体字, 表面烤白色金属漆 (2)规格 (mm):185×70×3	个	84	116.56	9791.04	

深圳市中医院光明院区一期项目标识系统采购及安装 II 标段 (部分清单扫描件)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		备注
						综合单	合价	
63	011508004115	温馨提示类标识	(1)8+5MM米白色亚克力板数码雕刻成型 (2)图文内容丝印, 局部木纹转印 (3)规格(mm):500×300×13	个	132	276.01	36433.32	
64	011508004116	警示类标识	(1)3M背胶贴膜 (2)规格(mm):80×250	个	150	79.77	11965.50	
65	011508004023	玻璃防撞条	(1)3M背胶贴膜 (2)规格(mm):高度100	m2	18.00	171.10	3079.80	
66	011508004117	推拉标识	(1)3M背胶贴膜 (2)规格(mm):100×125 (一套2个)	套	36	42.98	1547.28	
04-教学宿舍楼 (1F-12F)								
67	011508004119	功能区贴墙定位标识	(1)5MM亚克力数码雕刻立体字, 表面烤深灰色金属漆; 颜色为80%灰色 (2)规格(mm):235×760	个	2	981.98	1963.96	
68	011508004120	通道出入口标识	(1)2.0MM(T) 铝合金板激光切割精工焊接围边成型, 表面烤珠光白金属漆, 内置镀锌方通固定, 图文信息内容丝印; 局部木纹热转印处理 (2)规格(mm):2200×300	个	7	2888.92	20222.44	
69	011508004121	电梯厅侧挂标识	(1)2.0MM(T) 铝合金板激光切割精工焊接围边成型, 表面烤珠光白金属漆; 局部木纹热转印处理 (2)图文信息内容激光镂空, 内衬3MM黑白板, 内置LED发光模组 (3)规格(mm):360X260X60	个	12	993.54	11922.48	
70	011508004122	电梯厅楼层索引标识	(1)2.0MM(T) 铝合金板激光切割精工焊接围边成型, 边角打磨, 表面烤珠光白金属漆, 内置镀锌方通固定 (2)楼层信息: 2.0MM(T) 铝型材面板, 信息内容丝印, 型材尺寸: 570X60MM (3)高清UV打印 (4)规格(mm):至顶部X600X30	个	24	2905.44	69730.56	
71	011508004143	电梯内楼层索引标识	(1)2.0MM(T) 铝合金板激光切割精工焊接围边成型, 边角打磨, 表面烤珠光白金属漆, 内置镀锌方通固定 (2)楼层信息: 2.0MM(T) 铝型材面板, 信息内容丝印, 型材尺寸: 200X35MM, 局部木纹热转印处理 (3)规格(mm):1250×600×20	个	5	2371.10	11855.50	
72	011508004123	步行梯楼层索引	(1)2.0MM(T) 铝合金板激光切割精工焊接围边成型, 边角打磨, 表面烤珠光白金属漆, 内置镀锌方通固定 (2)楼层信息: 2.0MM(T) 铝型材面板, 信息内容激光镂空, 型材尺寸: 630X85MM, 局部木纹热转印处理 (3)规格(mm):2200×660×90	个	2	4199.58	8399.16	
73	011508004018	消防疏散图	(1)2.0MM(T) 铝合金板激光切割精工焊接围边成型, 边角打磨, 表面烤珠光白金属漆, 内置镀锌方通固定 (2)图文信息内容丝印; 局部木纹热转印处理 (3)规格(mm):570×300×20	个	24	296.46	7115.04	
74	011508004146	洗手间侧挂标识	(1)2.0MM(T) 铝合金板激光切割精工焊接围边成型, 表面烤珠光白金属漆; 局部木纹热转印处理 (2)图文信息内容激光镂空, 内衬3MM黑白板, 内置LED发光模组 (3)规格(mm):360X260X60	个	6	721.67	4330.02	
75	011508004147	洗手间定位标识	(1)3M背胶贴 (2)规格(mm):1600×388	个	24	398.67	9568.08	
76	011508004131	科室门牌	(1)8+3+2MM亚克力板数码雕刻成型; 3MM的插卡, 图文信息内容丝印; 局部木纹热转印处理 (2)规格(mm):300×320×13	个	148	280.11	41456.28	

深圳市中医院光明院区一期项目标识系统采购及安装 II 标段 (部分清单扫描件)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		备注
						综合单	合价	
77	011508004133	消防警示类标识	(1)3M背胶贴膜 (2)规格(mm):640×350	个	67	63.41	4248.47	
78	011508004134	功能设备间标识	(1)5MM米白色亚克力板数码雕刻成型 (2)图文内容丝印,背部耐候性密封胶固定 (3)规格(mm):370×120×5	个	68	71.59	4868.12	
79	011508004135	消防梯标识	(1)5MM米白色亚克力板数码雕刻成型 (2)图文内容丝印,背部耐候性密封胶固定 (3)规格(mm):480×160×5	个	24	104.30	2503.20	
80	011508004136	电梯厅楼层号标识	(1)2.0MM(T)铝合金板激光切割精工焊接围边立体字,表面烤深灰色金属漆 (2)背衬10MM乳白色磨砂亚克力板 (3)规格(mm):350×260×30	个	24	342.25	8214.00	
81	011508004137	步行梯楼层号标识	(1)多乐士墙漆喷涂 (2)规格(mm):1360×1000	个	24	232.68	5584.32	
82	011508004138	电梯编号标识	(1)3.0MM(T)铝合金板激光切割立体字,表面烤白色金属漆 (2)规格(mm):185×70×3	个	49	116.56	5711.44	
83	011508004139	温馨提示类标识	(1)8+5MM米白色亚克力板数码雕刻成型 (2)图文内容丝印,局部木纹转印 (3)规格(mm):500×300×13	个	43	276.01	11868.43	
84	011508004140	警示类标识	(1)3M背胶贴膜 (2)规格(mm):80×250	个	59	79.77	4706.43	
85	011508004148	玻璃防撞条	(1)3M背胶贴膜 (2)规格(mm):高度100	m2	20.00	171.10	3422.00	
86	011508004149	推拉标识	(1)3M背胶贴膜 (2)规格(mm):100×125 (一套2个)	套	12	42.98	515.76	
05-行政科研楼(1F-5F)标识								
87	011508004118	大厅形象墙标识	(1)2MM(T)铝合金板,激光切割精工焊接围边立体字及标识招牌:表面烤金属漆颜色综合考虑 (2)内置暖白LED灯组,背衬15mm乳白色磨砂亚克力板 (3)规格(mm):3750×1900×60	个	1	10854.47	10854.47	
88	011508004124	大厅楼层总索引	(1)2.0MM(T)铝合金板激光切割精工焊接围边成型,表面烤深白色金属漆 (2)6MM透明耐力板,面贴广告灯箱片,内置正白LED灯组 (3)规格(mm):2600×1450×130	个	1	9871.68	9871.68	
89	011508004132	贴墙指引标识	(1)3M背胶贴膜 (2)规格(mm):1200X580	个	27	1142.20	30839.40	
90	011508004150	功能区贴墙定位标识	(1)5MM亚克力板数码雕刻立体字,表面烤深灰色金属漆;颜色为80%灰色 (2)规格(mm):235×760	个	6	981.98	5891.88	
91	011508004151	通道出入口标识	(1)2.0MM(T)铝合金板激光切割精工焊接围边成型,表面烤珠光白金属漆,内置镀锌方通固定,图文信息内容丝印;局部木纹热转印处理 (2)规格(mm):2200X300	个	20	2888.92	57778.40	
92	011508004154	电梯厅侧挂标识	(1)2.0MM(T)铝合金板激光切割精工焊接围边成型,表面烤珠光白金属漆;局部木纹热转印处理 (2)图文信息内容激光镂空,内衬3MM黑白板,内置LED发光模组 (3)规格(mm):360X260X60	个	11	993.54	10928.94	

深圳市中医院光明院区一期项目标识系统采购及安装 II 标段（部分清单扫描件）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		备注
						综合单	合价	
93	011508004155	电梯厅楼层索引标识	(1)2.0MM (T) 铝合金板激光切割精工焊接围边成型, 边角打磨, 表面烤珠光白金属漆, 内置镀锌方通固定 (2)楼层信息: 2.0MM (T) 铝型材面板, 信息内容丝印, 型材尺寸: 570X60MM (3)高清UV打印 (4)规格(mm): 至顶部X600X30	个	11	2905.44	31959.84	
94	011508004156	电梯内楼层索引标识	(1)2.0MM (T) 铝合金板激光切割精工焊接围边成型, 边角打磨, 表面烤珠光白金属漆, 内置镀锌方通固定 (2)楼层信息: 2.0MM (T) 铝型材面板, 信息内容丝印, 型材尺寸: 200X35MM; 局部木纹热转印处理。 (3)规格(mm):1250×600×25	个	4	2371.10	9484.40	
95	011508004157	步行梯楼层索引	(1)2.0MM (T) 铝合金板激光切割精工焊接围边成型, 边角打磨, 表面烤珠光白金属漆, 内置镀锌方通固定 (2)楼层信息: 2.0MM (T) 铝型材面板, 信息内容激光镂空, 型材尺寸: 630X85MM; 局部木纹热转印处理 (3)规格(mm):2200×660×90	个	12	4199.58	50394.96	
96	011508004160	室内宣传栏	(1)2.0MM (T) 铝合金板激光切割精工焊接围边成型, 边角打磨, 表面烤珠光白金属漆 (2)内置20公斤液压杆, 6MM透明耐力板, 宣传广告内容高清喷绘, 木纹热转印处理, 信息内容丝印 (3)规格(mm):2400×1200×90	个	8	5056.84	40454.72	
97	011508004167	消防疏散图	(1)2.0MM (T) 铝合金板激光切割精工焊接围边成型, 边角打磨, 表面烤珠光白金属漆, 内置镀锌方通固定 (2)图文信息内容丝印: 局部木纹热转印处理 (3)规格(mm):570×300×20	个	20	296.46	5929.20	
98	011508004169	洗手间侧挂标识	(1)2.0MM (T) 铝合金板激光切割精工焊接围边成型, 表面烤珠光白金属漆: 局部木纹热转印处理 (2)图文信息内容激光镂空, 内衬3MM黑白板, 内置LED发光模组 (3)规格(mm):360X260X60	个	15	721.67	10825.05	
99	011508004170	洗手间定位标识	(1)3M背胶贴 (2)规格(mm):1600×388	个	38	398.67	15149.46	
100	011508004172	科室门牌	(1)8+3+2MM亚克力板数码雕刻成型: 3MM的插卡, 图文信息内容丝印; 局部木纹热转印处理 (2)规格(mm):300×320×13	个	155	280.11	43417.05	
101	011508004174	消防警示类标识	(1)3M背胶贴膜 (2)规格(mm):640×350	个	166	63.41	10526.06	
102	011508004175	功能设备间标识	(1)5MM米白色亚克力板数码雕刻成型 (2)图文内容丝印, 背部耐候性密封胶固定 (3)规格(mm):370×120×5	个	191	71.59	13673.69	
103	011508004177	消防梯标识	(1)5MM米白色亚克力板数码雕刻成型 (2)图文内容丝印, 背部耐候性密封胶固定 (3)规格(mm):480×160×5	个	12	104.30	1251.60	
104	011508004178	电梯厅楼层号标识	(1)2.0MM (T) 铝合金板激光切割精工焊接围边立体字, 表面烤深灰色金属漆 (2)背衬10MM乳白色磨砂亚克力板 (3)规格(mm):350×260×30	个	24	342.25	8214.00	
105	011508004179	步行梯楼层号标识	(1)多乐士墙漆喷涂 (2)规格(mm):1360×1000	个	22	232.68	5118.96	
106	011508004180	电梯编号标识	(1)3.0MM (T) 铝合金板激光切割立体字, 表面烤白色金属漆 (2)规格(mm):185×70×3	个	22	116.56	2564.32	

深圳市中医院光明院区一期项目标识系统采购及安装 II 标段（部分清单扫描件）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		备注
						综合单	合价	
152	011508004025	推拉标识	(1)3M背胶贴膜 (2)规格(mm):100×125 (一套2个)	套	30	42.98	1289.40	
08- 锅炉房、污水处理站点位规划 (1F-2F) 标识								
153	011508004276	消防疏散图	(1)2.0MM(T) 铝合金板激光切割精工焊接围边成型, 边角打磨, 表面烤光白金属漆, 内置镀锌方通固定 (2)图文信息丝印: 局部木纹热转印处理 (3)规格(mm):570×300×20	个	6	296.46	1778.76	
154	011508004283	消防警示类标识	(1)3M背胶贴膜 (2)规格(mm):640×350	个	12	63.41	760.92	
155	011508004284	功能设备间标识	(1)5MM米白色亚克力板数码雕刻成型 (2)图文内容丝印, 背部耐候性密封胶固定 (3)规格(mm):370×120×5	个	15	71.59	1073.85	
156	011508004016	消防梯标识	(1)5MM米白色亚克力板数码雕刻成型 (2)图文内容丝印, 背部耐候性密封胶固定 (3)规格(mm):480×160×5	个	6	104.30	625.80	
157	011508004288	步行梯楼层号标识	(1)多乐士墙漆喷涂 (2)规格(mm):1360×1000	个	6	232.68	1396.08	
158	011508004290	温馨提示类标识	(1)8+5MM米白色亚克力板数码雕刻成型 (2)图文内容丝印, 局部木纹热转印 (3)规格(mm):500×300×13	个	10	276.01	2760.10	
159	011508004291	警示类标识	(1)3M背胶贴膜 (2)规格(mm):80×250	个	14	79.77	1116.78	
160	011508004294	玻璃防撞条	(1)3M背胶贴膜 (2)规格(mm):高度100	m2	4	171.10	684.40	
161	011508004295	推拉标识	(1)3M背胶贴膜 (2)规格(mm):100×125 (一套2个)	套	8	42.98	343.84	
09-养生园标识								
162	011508004002	园区总平图	(1)15MM(T) 铝合金板激光切割焊接成型, 麻面粗糙肌理, 着星空灰色, 边角打磨 (2)铝合金2MM立体字: 表面打磨成镜面效果, 边角打磨 (3)高清UV打印 (4)规格(mm): 1440×480×100	套	3	4815.87	14447.61	
163	011508004001	人行指引立地标识	(1)15MM(T) 铝合金板激光切割焊接成型: 麻面粗糙肌理, 着星空灰色, 边角打磨 (2)铝合金2MM立体字: 表面打磨成镜面效果, 边角打磨, 线条腐蚀(凹刻)0.8MM (3)面板5mm铝合金板, 边角打磨, 中间镂空 (4)规格(mm):1440×480×100	套	10	6034.24	60342.40	
164	011508004206	人行指引贴墙标识	(1)12MM(T) 铝合金板激光切割焊接成型: 麻面粗糙肌理, 着星空灰色, 边角打磨 (2)铝合金2MM立体字: 表面打磨成镜面效果, 边角打磨, 线条腐蚀(凹刻)0.8MM (3)规格(mm):1000×490×12	个	8	2434.74	19477.92	
165	011508004214	树木名牌标识	(1)5MM(T) 铝合金板激光切割焊接成型: 麻面粗糙肌理, 着星空灰色, 边角打磨 (2)铝合金1MM立体字: 表面打磨成镜面效果, 边角打磨 (3)二维码高清UV打印 (4)规格(mm):200×200×5	个	32	267.83	8570.56	
166	011508004202	卫生间贴墙标识	(1)10MM(T) 铝合金板激光切割焊接成型, 麻面粗糙肌理, 着星空灰色, 边角打磨 (2)铝合金2MM立体字, 表面打磨成镜面效果, 边角打磨 (3)规格(mm):320×320×10	个	3	770.72	2312.16	

深圳市中医院光明院区一期项目标识系统采购及安装 II 标段 (部分清单扫描件)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		备注
						综合单	合价	
167	011508004205	卫生间定位标识	(1)10MM(T)铝合金板激光切割焊接成型, 麻面粗糖肌理, 着星空灰色, 边角打磨 (2)铝合金2MM立体字, 表面打磨成镜面效果, 边角打磨 (3)规格(mm):300×200×10	个	6	694.68	4168.08	
168	011508004215	警示类标识	(1)星夜灰大理石干, 表面哑光处理 (2)信息内容腐蚀1MM, 填充白色油漆 (3)规格(mm):200×200×100	个	24	1019.30	24463.20	
10-地下车库(B2--B1) 标识								
169	011508004034	手扶梯索引组合	(1)2.0MM(T)铝合金板激光切割精工焊接围边成型, 表面烤珠光白金属漆, 局部木纹热转印处理, LOGO信息丝印 (2)楼层信息: 2.0MM(T)铝型材面板, 信息内容激光镂空, 内嵌3MM黑白板, 内置正白LED灯组, 型材尺寸: 630X85MM (3)内嵌50英寸智能触屏显示屏, 精度4K; LOGO信息丝印。 (4)内嵌5MM亚克力盒子 规格(mm):2200×660×90 1600×1400×665	套	6	14141.45	84848.70	
170	011508004035	地铁入口引导标识	(1)2.0MM(T)铝合金板激光切割折盒焊接成型, 表面烤红色金属漆、绿色金属漆; (2)背衬15MM乳白色亚克力板, 背发光 (3)规格(mm):2800X400X45	个	1	5337.63	5337.63	
171	011508004036	地铁入口引导标识	(1)2.0MM(T)铝合金板激光切割精工焊接围边成型, 边角打磨, 表面烤白色金属漆; (2)内置防水LED灯组, 内衬5MM乳白色亚克力板, 夜间发光 (3)规格(mm):950X320X45	个	2	3367.93	6735.86	
172	011508004037	功能区贴墙定位标识	(1)5MM亚克力数码雕刻立体字, 表面烤深灰色金属漆; 颜色为80%灰色 (2)规格(mm):235×760	个	2	981.98	1963.96	
173	011508004038	通道出入口标识	(1)2.0MM(T)铝合金板激光切割精工焊接围边成型, 表面烤珠光白金属漆, 内置镀锌方通固定, 图文信息内容丝印; 局部木纹热转印处理 (2)规格(mm):2200X300	个	6	2888.92	17333.52	
174	011508004040	导诊台标识	(1)2.0MM(T)铝合金板激光切割精工焊接围边成型, 表面烤珠光白金属漆; 局部木纹热转印处理 (2)图文信息内容激光镂空, 内衬5MM黑白板, 内置LED发光模组 (3)规格(mm):1600×260×90	个	2	2567.66	5135.32	
175	011508004041	电梯厅侧挂标识	(1)2.0MM(T)铝合金板激光切割折盒焊接成型, 表面烤深灰色金属漆 (2)信息内容激光镂空, 内衬5MM乳白色亚克力板, 内置LED防水灯组, 夜晚发光 (3)规格(mm):400X200X80	个	25	819.79	20494.75	
176	011508004042	电梯厅楼层索引标识	(1)2.0MM(T)铝合金板激光切割精工焊接围边成型, 边角打磨, 表面烤珠光白金属漆; 内置镀锌方通固定 (2)楼层信息: 2.0MM(T)铝型材面板, 信息内容丝印, 型材尺寸: 570X60MM (3)高清M1打印 (4)规格(mm):至顶部X600X30	个	22	2905.44	63919.68	
177	011508004043	科室功能与专家介绍栏	(1)2.0MM(T)铝合金板激光切割精工焊接围边成型, 边角打磨, 表面烤珠光白金属漆; 内置镀锌方通管 (2)局部木纹热转印处理, LOGO丝印 (3)内嵌55英寸智能触摸显示屏, 精度4K。 (4)规格(mm):2000×660×90	个	2	10701.68	21403.36	
178	011508004044	科室制度、流程栏	(1)2.0MM(T)铝合金板激光切割精工焊接围边成型, 边角打磨, 表面热转印木纹 (2)3+3MM透明耐力板, 广告钉固定, 信息内容高清打印 (3)规格(mm):900×600×25	个	2	1014.19	2028.38	

1.7、龙岗中心医院外科综合楼工程标识标牌系统采购及安装

龙岗中心医院外科综合楼工程标识标牌系统采购及安装（中标通知书扫描件）

中 标 通 知 书

标段编号：2410-440300-04-01-900003001001

标段名称：龙岗区第三人民医院医技内科楼项目标识标牌系统采购及安装工程等2个项目打包招标

建设单位：深圳市龙岗区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市百方标识工程有限公司

中标价：495.985886万元

中标工期（天）：200日历天



项目经理（总监）：

本工程于2024-10-17在深圳公共资源交易中心 交易集团龙岗分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在30日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2024-12-09

验证码：JY20241203841938

查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html>

副 本

合同编号：CGHT20241216009

深圳市建设工程

货物采购合同



工程名称：龙岗中心医院外科综合楼工程标识标牌系统采购及安装工程

工程地点：深圳市龙岗区

发包人：深圳市龙岗区建筑工务署

承包人：深圳市百方标识工程有限公司

2024年12月

龙岗中心医院外科综合楼工程标识标牌系统采购及安装（合同扫描件）

第一部分 合同协议书

第一部分 合同协议书

合同协议书

甲方（发包人）：深圳市龙岗区建筑工务署

乙方（承包人）：深圳市百方标识工程有限公司

本工程于 2024 年 10 月 17 日公开招标，确定由乙方采购安装。

甲、乙双方根据依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信的原则，双方就事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

工程名称：龙岗中心医院外科综合楼工程标识标牌系统采购及安装

工程地点：龙岗区龙岗大道 6082 号龙岗中心医院院内北侧

工程内容：主要包含外科综合楼的室内外标识（不包含室外地面道路标线、车位线、车档和室内地下室停车场标线、车位及行车标识、车位线、车档）、大楼顶部外医院名称等大字标识的标识采购及安装（含本次招标范围内发光字体配电箱及至发光字体之间的管线、设备采购与安装）。

工程立项批准文号：

资金来源：政府投资

二、货物供应范围：

1、货物供应及安装范围：主要包含外科综合楼的室内外标识（不包含室外地面道路标线、车位线、车档和室内地下室停车场标线、车位及行车标识、车位线、车档）、大楼顶部外医院名称等大字标识的标识采购及安装（含本次招标范围内发光字体配电箱及至发光字体之间的管线、设备采购与安装）。

本次招标内容包含但不限于：外科综合楼的室内外标识（不包含室外地面道路标线、

龙岗中心医院外科综合楼工程标识标牌系统采购及安装（合同扫描件）

第一部分 合同协议书

车位线、车档和室内地下室停车场标线、车位及行车标识、车位线、车档）、大楼顶部外医院名称等大字标识的标识采购及安装（含本次招标范围内发光字体配电箱及至发光字体之间的管线、设备采购与安装）。具体情况详见招标图纸及界面划分。依据工程招标图纸及合同条款，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。所包含的全部设备及材料。

2、货物供应及安装方式：

负责设备的采购、安装、调试、验收、培训等相关工作。（详见施工图纸、工程量清单及招标文件内容）。

三、货物供应、安装时间：

设备供应及安装时间：计划于 2024 年 12 月 ____ 日前（具体以监理工程师开工令为准）。如因特殊原因至项目终止或项目工期延长，服务期限相应终止或顺延。

四、货物供应与安装要求：

1、货物供应与安装质量标准：合格

2、设备质量要求及甲方对质量负责条件和期限：

乙方提供的设备应满足招标书中《招标需求明细》。

乙方对所提供的设备须提供两年的维修保养期，保养期内非因需方的人为原因而出现质量问题，由乙方负责。乙方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，按不能交货处理。

3、乙方所提供的设备应按照《招标需求明细》的《验收标准》内容提供验收资料。

4、乙方应随设备向甲方交付设备使用说明书及相关的资料。

5、合同签订后内，乙方按照《招标需求明细》的《交货地点》、《交货时间》负责将设备运至工地并安装，由甲方负责验收。设备进场直至主管部门验收合格并移交甲方为止，由乙方负责保管，甲方不另支付设备保管费用。

五、合同价款与付款方式：

1. 合同价款：人民币(大写) 贰佰捌拾柒万零捌佰捌拾叁元壹角贰分；

龙岗中心医院外科综合楼工程标识标牌系统采购及安装（合同扫描件）

第一部分 合同协议书

（小写）￥ 2870883.12 元。

本项目合同价已包含乙方应缴纳的各种税费、差旅费、人工费、物料费、保险费、许可费、规费、合理利润等乙方为履行本合同所需的一切费用。

最终结算价以政府相关部门的审计/评审为准。本合同下所有付款均以政府财政或发改部门划拨款项到位后支付，出现付款延迟支付的情况，甲方无需承担支付利息等违约责任。

2. 支付方式及条件：

(1) 预付款的支付

本工程开工预付款为合同价的 10% 即 28.708830 万元（人民币），在本合同协议书签订生效后，并经监理工程师签发的开工预付款证书报发包人后 14 天内，办理支付手续并提交给相关付款部门。需要说明的事项：在预付款申报前未完成图纸深化确认工作，承包单位不得申报预付款。开工预付款在期中支付证书的累计金额达到合同价的 35% 之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成合同价的 1%，扣回开工预付款的 2%）分期从各月的期中支付证书中扣回，全部金额在期中支付证书的累计金额达到合同价的 85% 时扣完。

(2) 工程进度款的支付

依据监理工程签发的期中支付证书办理支付手续并提交相关付款部门，累计月支付金额达到合同价 85% 时暂停支付。工程竣工验收后，且承包人按照合同要求经造价咨询审定竣工结算后，付至合同价（不含暂列金额和奖励金）的 90%；待工程竣工结算后，以经过政府指定机构审计或审核结果作为最终的竣工结算和支付依据，支付到审定工程结算总额的 97%，留下 3% 的保修金。该项目进行各月的期中支付时，每次必须经过总包同意后方可批复。

承包人申请工程进度款支付时，必须提供前个阶段工人工资发放明细表（复印件加盖公章），历次提供的工资表必须连续不间断。否则，发包人将拒绝付款，由此造成的一切后果均由承包人自行承担。

(3) 支付方式：每次付款前，乙方需提交符合甲方要求的付款申请资料，并提供等额合法有效的发票，在收到乙方提供的付款申请资料和发票后，所有费用以银行转账的方式予以支付。

(4) 保修金的退还

保修金待保修期满一年且无任何质量问题时，在经监理工程师核证的最后支付证书中退还给承包人。

龙岗中心医院外科综合楼工程标识标牌系统采购及安装（合同扫描件）

第一部分 合同协议书

十三、合同生效

合同订立时间：2024年12月27日

合同订立地点：深圳市龙岗区

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签章并加盖公章后生效。



甲方：深圳市龙岗区建筑工务署

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

电子邮箱：

帐号：

乙方：深圳市百方标识工程有限公司

地址：深圳市坪山区碧岭街道东亚路 11 号

法定代表人：

委托代理人：

电话：0755-89522055

开户银行：中国农业银行深圳横岗支行

电子邮箱：2936405490@qq.com

帐号：41026600040042142

龙岗中心医院外科综合楼工程标识标牌系统采购及安装（货物清单扫描件）

龙岗中心医院外科综合楼项目标识标牌系统采购及安装

龙岗中心医院外科综合楼工程标识标牌系统采购及安装（货物清单扫描件）

龙岗中心医院外科综合楼项目标识标牌系统采购及安装

外环境导视系统（一级导视）

序号	标识名称	图片	规格尺寸	项目特征描述	数量	单位	全费用 综合单价（元）	合计（元）	备注
项号	名称	图片	规格	工艺	数量	单位	单价（元）	合计（元）	
2-1	楼层总索引标识		2800*760*140mm	1.2mm201# 不锈钢板激光切割精工焊接 打磨、扇灰后两层底漆、两层面漆;5mm镀锌钢板面板, 内置强磁。图文内容丝印内容, 或局部平面雕刻打印, 立地安装。	1	个	3913.00	3913.00	
2-2	电梯层索引标识		1850*620*25mm	1.2mm201# 不锈钢板激光切割精工焊接 打磨、扇灰后两层底漆、两层面漆;5mm镀锌钢板面板, 内置强磁。图文内容丝印内容, 或局部平面雕刻打印, 立地安装。	11	个	1147.00	12617.00	
2-3	扶梯层索引标识		2800*760*140mm	1.2mm201# 不锈钢板激光切割精工焊接 打磨、扇灰后两层底漆、两层面漆;5mm镀锌钢板面板, 内置强磁。图文内容丝印内容, 或局部平面雕刻打印, 立地安装。	5	个	3913.00	19565.00	
2-4	人行通谊指引标识		200*400mm 200*220mm	亚克力+数控雕刻面漆喷绘成型。打磨、扇灰后两层底漆、两层面漆分色。文字及图案内容丝印。 3M不干胶粘膜喷绘成型。	8	个	45.00	360.00	
2-5	各科室信息指引标识		1800*350*80mm	1.2mm201# 不锈钢板激光切割精工焊接 打磨、扇灰后两层底漆、两层面漆(含珍珠漆 30%哑光)。激光透光，内置正负1.5W LED 灯板灯发白光，或局部平面雕刻打印，抽象树图案丝印，图文信息内容丝印。	12	个	1525.00	18300.00	
2-6	吊牌		2700*400*80mm	1.2mm201# 不锈钢板激光切割成型 精工焊接造型灯箱框架及油漆 打磨、扇灰后两层底漆、两层面漆(含珍珠漆 30%哑光)。激光透光，内置正负1.5W LED 灯板灯发白光，内衬5mm乳白色亚克力面板，抽象树图案丝印，图文信息内容丝印。	5	个	2321.00	11605.00	
2-7	激光地贴		尺寸需根据现场环境适当调整。	银色可根据实际情况调整 投影比例1:1	4	个	153.00	612.00	
2-8	粘胶地贴指引		1100*1100mm	3M专用地贴膜。面裱细砂哑光膜。	6	个	153.00	918.00	
2-9	各医务单元标识		1800*300*80mm	1.2mm201# 不锈钢板激光切割成型 精工焊接造型灯箱框架及油漆 打磨、扇灰后两层底漆、两层面漆(含珍珠漆 30%哑光)。激光透光，内置正负1.5W LED 灯板灯发白光，内衬5mm乳白色亚克力面板。	5	个	1283.00	6415.00	
2-10	等候区域标识		2000*650mm	3M不干胶粘膜高精度喷绘	5	个	217.00	1085.00	
2-11	步行楼梯层号标识		1100*1000mm	3M不干胶粘膜高精度喷绘	6	个	167.00	1002.00	
2-12	门诊大堂楼层总览		2500*1850*650mm	1.2mm201# 不锈钢板激光切割精工焊接 打磨、扇灰后两层底漆、两层面漆(含珍珠漆 30%哑光)。激光透光，内置正负1.5W LED 灯板灯发白光，或局部平面雕刻打印，抽象树图案丝印，显示屏(屏幕尺寸:70寸)。	1	个	11199.55	11199.55	
2-13	电梯内楼层索引		1180*550*20mm 900*550*20mm	1.2mm201# 不锈钢板激光切割精工焊接 打磨、扇灰后两层底漆、两层面漆;5mm镀锌钢板面板, 内置强磁。图文内容丝印内容, 或局部平面雕刻打印, 粘墙安装。	29	个	719.00	20851.00	
2-14	贴墙指引		980*400mm	5mm亚克力+数控雕刻面漆喷绘成型 精工焊接选型。打磨、扇灰后两层底漆、两层面漆(分色烤漆医院专用金属漆，图文内容丝印, 粘墙安装)。	10	个	391.00	3910.00	
小计								112352.55	

内环境导视系统（三级导视）

项号	名称	图片	规格	工艺	数量	单位	单价（元）	合计（元）	
3-1	洗手间标识		500*300mm	1.2mm201# 不锈钢板激光切割精工焊接 打磨、扇灰后两层底漆、两层面漆;图文内容丝印。面裱。	200	个	200.00	40000.00	
3-2	专家介绍/出诊一览表/医护一览表		3200*1500*80mm	1.2mm201# 不锈钢板激光切割成型。精工焊接选型。打磨、扇灰后两层底漆、两层面漆(分色烤漆医院专用金属漆，图文内容丝印, 粘墙安装)。	16	个	3167.00	50672.00	
3-3	健康教育宣传栏		2400*1200*80mm	1.2mm201# 不锈钢板激光切割成型。精工焊接选型。打磨、扇灰后两层底漆、两层面漆(文字图标内容丝印, 或局部平面雕刻打印, 面裱 LCD 显示屏(屏幕尺寸:70寸))。	8	个	7908.00	63246.00	
3-4	院务党务公开栏		2400*1200*80mm	1.2mm201# 不锈钢板激光切割成型。精工焊接选型。打磨、扇灰后两层底漆、两层面漆(文字图标内容丝印, 或局部平面雕刻打印, 面裱 LCD 显示屏(屏幕尺寸:70寸))。	2	个	7908.00	15816.00	
3-5	咨询栏		2400*1200*80mm	1.2mm201# 不锈钢板激光切割成型。精工焊接选型。打磨、扇灰后两层底漆、两层面漆(文字图标内容丝印, 或局部平面雕刻打印, 面裱 LCD 显示屏(屏幕尺寸:70寸))。	4	个	7908.00	31632.00	
3-6	消防疏散图		760*400*10mm	5mm亚克力+数控雕刻面漆喷绘成型 打磨、扇灰后两层底漆、两层面漆(面喷医院专用色油漆)。贴墙安装。文字及图案内容四色丝印。	46	个	204.00	9384.00	
3-7	消防标识		500*300mm	3M不干胶粘膜高精度喷绘	50	个	33.00	1650.00	

龙岗中心医院外科综合楼工程标识标牌系统采购及安装（货物清单扫描件）

龙岗中心医院外科综合楼项目标识标牌系统采购及安装

外环境导视系统（一级导视）

序号	标识名称	图片	规格尺寸	项目特征描述	数量	单位	全费用 综合单价（元）	合计（元）	备注
3-8	可移动宣传栏/架		2800*2200*370mm	1.2mm201#不锈钢激光切割成型，精工焊接，前灰后两层喷涂，两层面漆，（分色喷漆底漆专用金属漆），图文内容丝网印刷，粘墙安装。	6	个	4382.00	26292.00	
3-9	医护记事栏		1450*800*8mm	亚克力数控雕刻立体字，喷漆，前灰后两层喷涂，两层面漆，图文内容丝网印刷，粘墙安装。	20	个	637.00	12740.00	
3-10	服务台标识		3200*370mm	10mm亚克力数控雕刻立体字，喷漆。	5	套	537.00	2685.00	
3-11	各类服务窗口标识		1500*300mm	3M不干胶贴膜高精度喷绘。	2	套	93.00	186.00	
3-12	单体文字及指引		980*400mm	3M不干胶贴膜高精度喷绘。	20	套	82.00	1640.00	
3-13	部门区域大三角		1800*350mm 1800*1800*1800mm	1.2mm201#不锈钢激光切割精工焊接，前灰后两层喷涂，两层面漆，内置正白LED灯发光，面漆5mm白色亚克力透光板立体发光。信息内容丝网印刷或者丝印吊牌安装。	8	个	4100.00	32800.00	
3-14	护士站		1600*300*100mm	1.2mm201#不锈钢激光切割精工焊接，打胶，前灰后两层喷涂，两层面漆，内置正白LED灯发光，面漆5mm白色亚克力透光板立体发光。信息内容丝网印刷或者丝印吊牌安装。	20	个	1256.00	25120.00	
小计								313881.00	

内环境导视系统（四级导视）

项号	名称	图片	规格	工艺	数量	单位	单价（元）	合计（元）	
4-1	病房号		400*200*10	亚克力数控雕刻面板，粘贴成型，打胶，前灰后两层喷涂，两层面漆，图文内容丝网印刷，粘墙安装	200	个	79.00	15800.00	
4-2	病床号		300*300*10	亚克力数控雕刻面板，粘贴成型，打胶，前灰后两层喷涂，两层面漆，图文内容丝网印刷，左右抽拉，上下抽拉，6块单独面板	960	个	69.00	66240.00	
4-3	桌面台牌		240*120*3	3mm明亚克力热弯处理	80	个	17.00	1360.00	
4-4	温馨提示		500*400	4mm亚克力雕刻，烤漆，信息内容丝网印刷，粘墙安装	100	个	71.00	7100.00	
4-5	门沿牌（医务及公公）		370*200*10	亚克力数控雕刻面板，粘贴成型，打胶，前灰后两层喷涂，两层面漆，图文内容丝网印刷，侧面安装	10	个	56.00	560.00	
4-6	门沿牌带灯（带电）		410*200*20	1.2mm201#不锈钢激光雕刻精工焊接，打胶，前灰后两层喷涂，两层面漆，激光雕刻发光，内衬10mm亚克力透光板，内置正白LED灯发光，信息内容丝网印刷或者丝印粘墙安装。	110	个	237.00	26070.00	
4-7	诊室贴墙牌		400*180*10 14*13	亚克力数控雕刻面板，粘贴成型，打胶，前灰后两层喷涂，两层面漆，图文内容丝网印刷，侧面安装，内部部分为电子屏，方便数据需要更换	80	套	2231.00	178480.00	
4-8	办公室门牌		200*370*10	亚克力数控雕刻面板，粘贴成型，打胶，前灰后两层喷涂，两层面漆，图文内容丝网印刷，侧面安装	50	个	61.00	3050.00	
4-9	科室门牌		400*200*10	亚克力数控雕刻面板，粘贴成型，打胶，前灰后两层喷涂，两层面漆，图文内容丝网印刷，侧面安装	70	个	79.00	5530.00	
4-11	电梯厅楼层号标识		1440*300*12	亚克力数控雕刻面板，粘贴成型，打胶，前灰后两层喷涂，两层面漆，图文内容丝网印刷，粘墙安装。	300	个	319.00	95700.00	
4-12	加床牌		150*300*10	亚克力数控雕刻面板，粘贴成型，打胶，前灰后两层喷涂，两层面漆，图文内容丝网印刷。	80	个	46.00	3680.00	
4-13	卫生间贴墙标识		1600*550	3M不干胶膜高精度喷绘。	100	块	121.00	12100.00	
4-14	卫浴		190*400	亚克力数控雕刻面板，粘贴成型，打胶，前灰后两层喷涂，两层面漆，图文内容丝网印刷。	50	个	41.00	2050.00	
4-15	小心地滑		150*300	4mm亚克力雕刻，烤漆，信息内容丝网印刷，粘墙安装。	100	个	24.00	2400.00	

龙岗中心医院外科综合楼工程标识标牌系统采购及安装（货物清单扫描件）

龙岗中心医院外科综合楼项目标识标牌系统采购及安装

外环境导视系统（一级导视）									
序号	标识名称	图片	规格尺寸	项目特征描述	数量	单位	全费用 综合单价(元)	合计(元)	备注
4-16	客梯乘客须知		900*600	3M不干胶膜高精喷绘。	80	块	79.00	6320.00	
4-17	电梯停靠示意		300*140	亚克力激光雕刻喷绘，贴膜成型，打孔，喷反后两面喷绘，两底面漆分色，文字及图案内容丝印而成。	60	个	319.00	19140.00	
4-18	节约用水		300*150*5mm	4mm亚克力雕刻、喷漆、信息内容丝印，粘贴安装。	200	个	24.00	4800.00	
4-19	走廊海报画册		2600*1200*80mm	1.2mm201#不锈钢激光切割喷绘，打孔，喷反后两面喷绘，两底面漆分色，图案内容丝印，油漆内容可更改。 2.亚克力面层吸塑，粘贴安装。面层吸塑IC5星铝塑（厚度尺寸：0.8mm）。	10	个	2727.00	27270.00	
4-20	走廊宣传板		2400*1200*80mm	1.2mm201#不锈钢激光切割喷绘，打孔，喷反后两面喷绘，两底面漆分色，图案内容丝印，油漆内容可更改。 2.亚克力面层吸塑，粘贴安装。面层吸塑IC5星铝塑（厚度尺寸：0.8mm）。	10	个	7908.00	79080.00	
4-21	推拉牌		120*120mm	3mm亚克力激光雕刻喷绘，文字刻面喷绘。	200	块	9.00	1800.00	

龙岗中心医院外科综合楼项目标识标牌系统采购及安装

外环境导视系统（一级导视）									
序号	标识名称	图片	规格尺寸	项目特征描述	数量	单位	全费用 综合单价(元)	合计(元)	备注
4-22	防撞条		高120mm	3M不干胶膜高精喷绘。	500	条	36.00	18000.00	
4-24	台面资料架		340*220*160mm	3mm 透明亚力克板料弯折，背面白色UV打印，背面喷光漆。	50	个	49.00	2450.00	
4-25	禁止大声喧哗标识/禁止吸烟标识/禁止入内标识/保护通道禁行		150*300mm	4mm亚克力雕刻、喷漆、信息内容丝印，粘贴安装。	50	个	24.00	1200.00	
小计							580180.00		

地下停车场导视系统

项号	名称	图片	规格	工艺	数量	单位	单价(元)	合计(元)	
5-1	总体平面图		950*500mm	亚克力喷面UV打印，文字及图案内容白色丝印	10	个	228.00	2280.00	
5-3	吊挂式指引标识		3000*800mm	1.2mm201#不锈钢激光切割喷绘，打孔，喷反后两面喷绘，后背白色UV打印，前背白色亚克力激光雕刻喷绘，背面喷光漆，信息内容丝印，粘贴安装。	25	个	3030.00	75750.00	
5-6	电梯标识		1800*600*25	1.2mm201#不锈钢激光切割喷绘，打孔，喷反后两面喷绘，后背白色UV打印，前背白色亚克力激光雕刻喷绘，背面喷光漆，信息内容丝印，粘贴安装。	6	个	924.00	5544.00	
5-7	电梯口标识/步行楼梯标识/货梯标识		1950*3100mm	墙面喷绘	8	套	569.00	4552.00	
5-11	地库入口标识 (立牌、挑檐立体字)		2800*627*110mm	1.6mm304#不锈钢激光切割，精工焊接，喷反后两面喷绘，后背白色UV打印，前背白色亚克力激光雕刻喷绘，背面喷光漆，信息内容丝印，粘贴安装。	2	块	4527.00	9054.00	
5-12	地库入口 警示横牌		6000*560mm	1.6mm304#不锈钢激光切割，精工焊接，喷反后两面喷绘，后背白色UV打印，前背白色亚克力激光雕刻喷绘，背面喷光漆，信息内容丝印，粘贴安装。	2	块	6135.00	12270.00	
小计							109450.00		
一				合计			2540896.55		
二				暂列金额（暂按10%考虑）			329986.57	不可竞争费	
三				合计(一+二)			2870883.12		

二、企业信誉

1、投标人是否存在近 3 年内有企业及法定代表人行贿记录

1.1、“中国裁判文书网”查询结果

企业行贿记录“中国裁判文书网”查询结果

2025/10/8 15:54 文书列表 欢迎您, 13198267303 退出 意见建议 返回主站 使用帮助

中国裁判文书网 China Judgments Online

首页 刑事案件 民事案件 行政案件 赔偿案件 执行案件 其他案件 民族语言文书

高级检索 输入案由、关键词、法院、当事人、律师 ?

关键字 案由 法院层级 地域及法院 裁判年份① 审判程序 文书类型 审例简绍

已选条件： 全文：深圳市百方标识工程有限公司 × 案由：行贿罪 × 裁判日期：2020-10-08 TO 2099-01-01 × 保存搜索条件 清空搜索条件

共检索到 0 篇文书

https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181217BMTKHNT2W0/index.html?pageId=98e17b6fa5d5e51b789c81c6caf3b8a3&s21=深圳市百方标识工程有限公司&s16=行贿罪&s13=368 1/2

2025/10/8 15:54 文书列表 全选 批量收藏

中国政府公开信息整合服务平台 | 人民检察院案件信息公开网 | 中国审判流程信息公开网 | 中国司法大数据服务网 |
中国执行信息公开网 | 全国法院减刑、假释、暂予监外执行信息网 | 中国涉外商事海事审判网 | 最高人民法院服务人民群众系统场景导航 |
地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745 总机：010-67550114
中华人民共和国最高人民法院 版权所有
京ICP备05023036号

https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181217BMTKHNT2W0/index.html?pageId=98e17b6fa5d5e51b789c81c6caf3b8a3&s21=深圳市百方标识工程有限公司&s16=行贿罪&s13=368 2/2

法定代表人行贿记录“中国裁判文书网”查询结果

2025/10/8 15:55

2025年10月8日 星期三

文书列表

欢迎您, 13198267303 退出 意见建议 返回主站 使用帮助



中国裁判文书网
China Judgments Online

首页 刑事案件 民事案件 行政案件 赔偿案件 执行案件 其他案件 民族语言文书

高级检索

关键字 >
案由 >
法院层级 >
地域及法院 >
裁判年份① >
审判程序 >
文书类型 >
案例等级 >

已选条件:

共检索到 0 篇文书

<https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181217BMTKHNT2W0/index.html?pageId=98e17b6fa5d5e51b789c81c6caf3b8a3&s21=深圳市百方标识工程有限公司&s16=行贿罪&s13=368> 1/2

2025/10/8 15:55

文书列表

全选 

法院层级 | 裁判日期 | 审判程序 | 暂无数据!

中国政府公开信息整合服务平台 | 人民检察院案件信息公开网 | 中国审判流程信息公开网 | 中国司法大数据服务网 |
中国执行信息公开网 | 全国法院减刑、假释、暂监外执行信息网 | 中国涉外商事海事审判网 | 最高人民法院服务人民群众系统场景导航 |
地址: 北京市东城区东交民巷27号 邮编: 100745 总机: 010-67550114
中华人民共和国最高人民法院 版权所有
京ICP备05023036号

<https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181217BMTKHNT2W0/index.html?pageId=98e17b6fa5d5e51b789c81c6caf3b8a3&s21=深圳市百方标识工程有限公司&s16=行贿罪&s13=368> 2/2

1. 2、中国执行信息公开网查询结果

中国执行信息公开网“失信被执行人”查询结果

2025/10/8 15:42 全国法院失信被执行人名单信息公布与查询

 中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>)

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
郑树	5102021973****0919
钟来平	5129211973****3853
雍先全	5129011961****2911
张雪飞	1302811988****005X
丁朝伦	5102321963****6314
何智南	5130011977****0846

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称: 深圳市百方标识工程有限公司

身份证号码/组织机构代码: 91440300MA5D8FCX9A

省份: 全部

验证码: Rh6q  验证码正确!

<https://zxgk.court.gov.cn/shixin/> 1/2

中国执行信息公开网“失信被执行人”查询结果

2025/10/8 15:42

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 91440300MA5D8FCX9A 深圳市百方标识工程有限公司相关的结果。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设,对失信被执行人进行信用惩戒,促使其自动履行生效法律文书确定的义务,根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台,社会各界通过该平台查询全国法院(不包括军事法院)失信被执行人名单信息,现就有关事项作出如下声明:

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务,并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的,执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单,并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息,供相关单位依照法律、法规和有关规定,在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面,对失信被执行人予以信用惩戒;将向征信机构通报失信被执行人名单信息,并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的,失信情况将通报其所在单位和相关部门;国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的,失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人,执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定,对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的,被采取限制消费措施后,不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为: (一)乘坐交通工具时,选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位; (二)在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费; (三)购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋; (四)租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公; (五)购买非经营必需车辆; (六)旅游、度假; (七)子女就读高收费私立学校; (八)支付高额保费购买保险理财产品; (九)乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的,被采取限制消费措施后,被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的,可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的,可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议,以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的,人民法院不承担责任。

六、查询人必须依法使用查询信息,不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的,由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费,严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站,未经许可,任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接,不得建立本网站的镜像(包括全部和局部镜像),不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议,请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址:北京市东城区东交民巷27号 邮编:100745

总机:010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号

<https://zxgk.court.gov.cn/shixin/>

2/2

2、近3年投标人实施的标识导视工程项目取得建设单位履约评价优秀

2.1、项目履约一览表

建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	履约评价日期	合同价格(万元)	备注
深圳市人民医院	深圳市人民医院龙华分院改扩建(一期)工程标识制作采购项目	深圳市龙华区	13.56万m ²	2025-1-5	175.02	/
华润(深圳)有限公司	南山医院改扩建(二期一段)标识采购及安装工程	深圳市南山区	46.7万m ²	2024-1-30	868.43	/
中铁建工集团有限公司	诺德阅山海花园标识工程	深圳市大鹏区	4.1万m ²	2023-6-5	29.15	/
深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司	深圳市美术馆新馆深圳第二图书馆项目装修装饰工程II标段	深圳市龙华区	6.6万m ²	2023-10-27	28.60	/
深圳市建筑设计研究总院有限公司	福田区慢性病防治中心重建工程—标识系统采购及安装	深圳市福田区	2.67万m ²	2025-2-15	81.69	/

后附项目履约评价表及合同关键页扫描件。

2.2、深圳市人民医院龙华分院改扩建(一期)工程标识制作采购项目

深圳市人民医院龙华分院改扩建(一期)工程标识制作采购项目 (履约评价扫描件)

深圳市人民医院龙华分院改扩建(一期)工程标识制作采购项目


履约评价表

项目名称: 深圳市人民医院龙华分院改扩建(一期)工程标识制作采购项目

采购单位	深圳市人民医院	
中标单位	深圳市百方标识工程有限公司	
项目地址	广东省深圳市龙华区深圳市人民医院龙华分院	
评价意见	一、产品与质量	
	产品交付的及时性:	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
	产品与合同一致性:	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
	产品质量效果情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
	二、服务能力	
	服务态度与协调配:	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
	工期配合及工期控制:	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
	管理人员及施工人员能力:	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
	售后服务:	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
	三、安全文明施工	
文明施工情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差	
施工安全情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差	
四、其它:	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差	
总体评价:	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差	

采购单位项目负责人:

张博



深圳市人民医院龙华分院改扩建(一期)工程标识制作采购项目 (合同扫描件)

深圳市人民医院龙华分院 改扩建 (一期) 工程标识制作采购项目合同

甲方: 深圳市人民医院 (以下简称甲方)

乙方: 深圳市百方标识工程有限公司 (以下简称乙方)

根据深圳市振东招标代理有限公司组织的 龙华分院改扩建 (一期) 工程标识制作采购项目 项目 (项目编号: SZDL2024001742) 的投标结果, 由 深圳市百方标识工程有限公司 单位为中标方。根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规, 为明确双方权利和义务, 甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订以下协议, 以便双方共同遵照执行。

第一条: 采购清单

序号	名称	材质及规格	数量	单位	金额
1	龙华分院改扩建 (一期) 工程标识制作采购项目	见附件	1	项	1750242.5

大写: 人民币壹佰柒拾伍万零贰佰肆拾贰元伍角

第二条: 交付时间、地点和方式

1、交付时间: 自签订合同后 40 个日历日完工。

2、交付方式: 乙方负责运输及安装到 深圳市龙华区龙华街道龙观东路 101 号深圳市人民医院龙华分院。

3、交付地点: 甲方指定地点。

第三条 质量保证

1、乙方提供的物品必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准。

2、乙方提供的物品必须是全新的、包装完好、表面和内部均无瑕疵的原厂正品, 而且乙方提供的物品必须是近期出厂的。出厂时间不超过出厂日期至有效日期的一半时间。

3、在甲方或甲方委托人签收之前, 货物的所有权和风险属于乙方, 货物发生遗失、损坏、质变等由乙方负责。

4、乙方须严格按照招标文件、投标文件和甲方的要求提供和配送商品, 不得随意更改增减数量、规格、品牌、型号等, 否则, 甲方及指定签收人有权拒收。

5、除客观不可抗力外, 乙方不得推迟送货。如客观原因确需延迟送货的, 乙方必须告知甲方。

6、乙方须向甲方提供优质的售后技术支持服务, 开通 24 小时热线电话接受采购单位的电话技术咨询。

深圳市百方标识工程有限公司 电话: 0755-89522055 网址: www.buyfarsign.com 地址: 深圳市坪山区碧岭街道东亚路 11 号



深圳市人民医院龙华分院改扩建(一期)工程标识制作采购项目（合同扫描件）

如因乙方所提供产品出现损坏、故障等质量问题，乙方应在 24 小时内提供现场服务，并在 48 小时内完成修复工作。

7、乙方应向甲方承诺：进货要经过正当渠道，向甲方提供的维修材料等是正品，决不向甲方销售假冒、劣质材料，否则一旦甲方因乙方的产品不合格而发生事故，乙方必须要向甲方加倍赔偿所造成的经济损失，甲方有权追究乙方的经济责任及法律责任。

第四条：双方责任和义务

1、合同签订后乙方应在 2 天（日历日）内提供详细的方案、施工图纸、材料清单等供甲方签字确认，甲方确认后乙方才能投入生产，交货日期不延后。

2、乙方必须严格按甲方确定的图纸或提供的样品进行施工，不得更改其形体、材料、颜色、文字及尺寸，若乙方自行变更或乙方工程质量不合格，由乙方返工直至达到合同约定的质量标准为止，额外支出的费用由乙方自行承担。

3、设计文件定稿后甲方不得随意变更，如需变更应根据工程进度和工程量增加相关费用及工期。

4、交货时货物的随机技术资料应齐全，乙方提供但不限于如下技术文件和资料：

- (1) 产品安装、操作和维修保养手册；
- (2) 产品使用说明书；
- (3) 产品到货清单；
- (4) 产品保修证明，需标明保修联系方式。

5、乙方人应委派技术人员进行现场开箱、安装、调试等工作，并提供货物安装调试的一切技术支持。安装调试的具体时间由甲方提前 3 天通知乙方，即在约定时间和指定安装地点进行安装。

6、乙方交付的货物型号，须与合同中描述的型号一致。

7、甲方需协助乙方提供安装所需的临时水电及货物暂存的场地，为乙方提供合理的施工条件；乙方自行负责暂存货物的安全以及施工人员安全；甲方应配合乙方办理完施工手续或其它进场资料，确保乙方顺利施工；如甲方配合不及时或因无预留开关等造成无法顺利施工的由此造成的损失和工期延误，需由甲方全部承担。

8、乙方现场安装调试完毕后，当满足以下条件时，甲方向乙方签发货物验收报告：（1）乙方已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。（2）货物符合招投标文件及本合同技术规格书的要求，性能满足要求。验收内容包括但不限于： 型号、数量及外观；货物所附技术资料；货物组件及配置。甲方需在七个工作日内进行验收，并将书面的验收报告交付乙方，若甲方逾期验收或未签署验收报告，则视为验收合格；甲方验收合格后，双方签字盖章，乙方货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由乙方提供产品保修文件。依据相关法律法规要求，邀请国家商检部门进行商检的，商检、

深圳市人民医院龙华分院改扩建(一期)工程标识制作采购项目（合同扫描件）

百方标识

第 7 页 共 13 页

——以下无正文，为签署页——

甲方（签章）

法人或授权代表(签字):



乙方（签章）

法人或授权代表(签字):



签订日期: 2024. 10.31

签订日期: 2024. 10.31

地址: 深圳市罗湖区东门北路 1017 号

地址: 深圳市坪山区碧岭街道东亚路 11 号

电 话: 0755-22943768

电 话: 0755-89522055

邮 箱: szhospital@163.com

邮 箱:

开户银行: 深圳市人民医院

开户银行: 中国农业银行深圳横岗支行

户 名: 中国银行深圳文锦广场支行

户 名: 深圳市百方标识工程有限公司

帐 号: 7575 5793 9789

帐 号: 4102 66000 4004 2142

信用代码: 124403004557554428

信用代码: 91440300MA5D8FCX9A

深圳市百方标识工程有限公司 电话: 0755-89522055 网址: www.buyfarsign.com 地址: 深圳市坪山区碧岭街道东亚路 11 号

深圳市人民医院龙华分院改扩建(一期)工程标识制作采购项目 (清单扫描件)

第 9 页 共 13 页

31	卫生间标识	50	个	425	21250
32	男, 女, 无障碍标识	94	个	350	32900
33	电动门标识 (手术室, 重症)	47	个	68	3196
34	小心地滑/节约用水/禁止吸	76	个	14.5	1102
35	小心烫伤/节约用水	29	个	14.5	420.5
36	蹲便/坐便标识	101	个	14.5	1464.5
37	消防疏散标识	181	个	118	21358
38	扶梯温馨提示	1	个	85	85
39	警示标识 (注意辐射等)	50	个	12.5	625
40	玻璃防撞条	13	组	120	1560
41	电梯轿厢内提示	499	组	15	7485
42	就诊时间提示	3	个	105	315
地库标识 (P)					
1	坡道喷涂	21	组	8800	79800
2	柱面分区喷涂	196	根	295	57820
3	柱面信息指引喷涂	15	根	295	4425
4	车库墙面喷涂	21	组	1350	28350
合计:					1750242.5

附件: 技术服务要求

楼体标识 (B)						
序号	标识编号	标识名称	标识样式	是否用电	标识数量	材质工艺
1	BLP-3	建筑物入口标识(立棚)		是	8组	详见深化施工图 (该标识存在多种文字组合, 具体内容详见施工图)
2	BTQ-4	建筑物入口标识 (贴墙)		是	3个	详见深化施工图 (该标识存在多种文字组合, 具体内容详见施工图)
室外标识 (O)						
1	ORK-1	医院入口形象标识		是	1个	详见深化施工图
2	OZP-2	户外总平面索引标识		是	1个	详见深化施工图
3	OJD-3	车行指示标识 (机动车)		是	3个	详见深化施工图

深圳市百方标识工程有限公司 电话: 0755-89522055 网址: www.buyfarsign.com 地址: 深圳市坪山区碧岭街道东亚路 11 号


深圳市人民医院龙华分院改扩建(一期)工程标识制作采购项目 (清单扫描件)

百方标识

第 10 页 共 13 页

4	OTC-4	停车场标识		是	3 个	详见深化施工图
5	ORX-6	人行多项指引标识		是	2 个	详见深化施工图
6	OBM-7	院区人行斑马线标识		否	4 组	实际数量以道路规划需求放置
7	OXC-8	医院宣传栏		是	1 个	详见深化施工图
8	OJT-9	交通标识		否	5 个	实际数量以道路规划需求放置
9	OKY-10	可移动标识牌		否	10 个	详见深化施工图
10	OWX-11	户外温馨提示标识		否	10 个	详见深化施工图

室内标识 (N)

1	NZS-1	信息总索引标识		否	17 个	详见深化施工图
2	NTS-2	电梯厅楼层索引标识		否	170 个	详见深化施工图
3	NJS-3	电梯轿厢内楼层索引标识		否	24 个	详见深化施工图
4	NLS-4	扶梯楼层索引标识		否	1 个	详见深化施工图
5	NDG-5	多项指示吊牌		是	8 个	详见深化施工图
6	NQT-6	多项指示标识(墙贴)		否	27 个	详见深化施工图
7	NZT-7	多项指示标识(柱贴)		否	4 个	详见深化施工图

深圳市百方标识工程有限公司 电话: 0755-89522055 网址: www.buyfarsign.com 地址: 深圳市坪山区碧岭街道东亚路 11 号

深圳市人民医院龙华分院改扩建(一期)工程标识制作采购项目 (清单扫描件)

8	NLC-8	就诊流程图		否	6 个	详见深化施工图
9	NNX-9	医院宣传栏标识		否	22 个	详见深化施工图
10	NZJ-10	医院专家, 专科介绍栏		否	4 个	详见深化施工图
11	NKY-11	可移动广告宣传栏		否	20 个	详见深化施工图
12	NGG-12	公告栏		否	2 个	详见深化施工图
13	NCK-13	窗口标识		否	6 个	详见深化施工图
14	NBH-14	窗口编号标识		否	28 个	详见深化施工图
15	NQY-15	区域名称标识		否	24 个	详见深化施工图
16	NZX-16	护士站标识		否	20 个	详见深化施工图
17	NXH-17	消火栓标识		否	509 个	详见深化施工图
18	NQJ-18	电梯运行区间指示标识		否	499 个	详见深化施工图
19	NDL-19	电梯间楼层号标识		否	347 个	详见深化施工图
20	NBL-20	步梯间楼层号标识		否	110 个	详见深化施工图
21	NDJ-21	电梯间标识		否	247 个	详见深化施工图
22	NBJ-22	步梯间标识		否	118 个	详见深化施工图

深圳市人民医院龙华分院改扩建(一期)工程标识制作采购项目 (清单扫描件)

23	NDB-23	电梯编号		否	499 个	详见深化施工图
24	NKS-24	诊室牌标识		否	64 个	详见深化施工图
25	NBG-25	内部办公功能门牌		否	941 个	详见深化施工图
26	NSB-26	设备功能间门牌		否	1165 个	详见深化施工图
27	NHY-27	会议室标识		否	15 个	详见深化施工图
28	NBP-28	病房门牌标识		否	331 个	详见深化施工图
29	NCW-29	储物柜编号 (病房)		否	910 个	详见深化施工图
30	NGF-30	功能辅助标识 (自助机等)		否	35 个	详见深化施工图
31	NWC-31	卫生间标识		否	50 个	详见深化施工图
32	NNN-32	男, 女, 无障碍标识		否	94 个	详见深化施工图
33	NDD-33	电动门标识 (手术室, 重症等)		否	47 个	详见深化施工图
34	NXX-34	小心地滑/节约用水/禁止吸烟		否	76 个	详见深化施工图
35	NTS-35	小心烫伤/节约用水		否	29 个	详见深化施工图
36	NDZ-36	蹲便/坐便标识		否	101 个	详见深化施工图
37	NSS-37	消防疏散标识		否	181 个	详见深化施工图

深圳市人民医院龙华分院改扩建(一期)工程标识制作采购项目 (清单扫描件)

百方标识

第 13 页 共 13 页

38	NWX-38	扶梯温馨提示		否	1 个	详见深化施工图
39	NPT-39	警示标识 (注意辐射等)		否	50 个	详见深化施工图
40	NBL-40	玻璃防撞条		否	13 组	详见深化施工图
41	NNT-41	电梯轿厢内提示		否	499 个	详见深化施工图
42	NTI-42	就诊时间提示		否	3 个	详见深化施工图
地库标识 (P)						
1	PPT-1	坡道喷涂		否	21 组	详见深化施工图
2	PZM-3	柱面分区喷涂		否	196 根	详见深化施工图
3	PXX-4	柱面信息指引喷涂		否	15 根	详见深化施工图
4	PQM-5	车库墙面喷涂		否	21 组	详见深化施工图

深圳市百方标识工程有限公司 电话: 0755-89522055 网址: www.buyfarsign.com 地址: 深圳市坪山区碧岭街道东亚路 11 号

2.3、南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程

南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程（表扬信扫描件）



表扬信

深圳市百方标识工程有限公司：

南山医院改扩建项目在协和深圳医院建设指挥部和南山区建筑工务署的正确领导下，项目各方积极配合、攻坚克难。二期一段面积大、工期紧，在贵司以刘朋为主导的管理团队辛勤付出和优秀的深化设计团队协作能力，2023年项目克服各项施工困难，按计划实现了二期一段的整体交付工作，赢得了工务署及院方领导的肯定，充分发扬了敢打敢拼的顽强作风。对贵司南山医院项目部管理团队提出表扬，同时对贵司一直以来对本项目的支持表示感谢。

新年伊始，万象更新。2024年的冲锋号角已经吹响，希望贵司在今后的工作中能继续发扬精诚合作、攻坚克难的精神，为南山区民生工程建设发展做出新的贡献。

在此，向贵司的各级领导，员工及广大员工家属致以最诚挚的新年祝福！



华润置地有限公司 China Resources Land Limited。
香港湾仔港湾道 26 号 华润大厦 46F/46F,China Resources Bldg.,26 Harbour Rd.,WanChai ,Hongkong
电话 Tel: 00852-28772330 传真 Fax: 00852-28779068 网址 Http: www.crland.com.hk

华润集团旗下香港上市公司



南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程（合同扫描件）

南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程（重新招标）合同

合同编号：CRLCJ-NS05-NSYY01-CGAZ-221009

【南山医院改扩建（二期一段）】

【标识】采购及安装工程（重新招标）合同



发包人（甲方）：华润（深圳）有限公司

承包人（乙方）：深圳市百方标识工程有限公司

2022年【11】月

南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程（合同扫描件）

南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程（重新招标）合同

合 同 协 议 书

本合同由以下各方签署：

甲方：华润（深圳）有限公司（以下简称“【甲方】”）

地址：深圳市南山区大冲一路 18 号华润置地大厦 E 座三楼

法定代表人：蒋慕川

联系人：潘晓伟

联系电话：13823346632

电子邮箱：panxiaowei1@crland.com.cn

传真：/

乙方：深圳市百方标识工程有限公司（以下简称“【乙方】”）

地址：深圳市坪山区碧岭街道东亚路 11 号

法定代表人：刘朋

联系人：刘朋

联系电话：18503080246

电子邮箱：baifangbiaoshi@163.com

传真：/

鉴于：

1. 乙方已明确知悉：业主“深圳市南山区建筑工务署”已将 南山医院改扩建项目（下称“本项目”）委托甲方实施代建，并且乙方已认真查阅、理解业主招标文件的全部内容，并对业主授予甲方的权利无任何异议。

2. 甲方基于代建协议，在南山医院改扩建（二期一段）招标中将所需标识工程以公开方式招标。经评定标程序，确定深圳市百方标识工程有限公司为中标人。

基于以上情况，甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- (1) 双方后续变更、补充等书面记录和文件协议
- (2) 本合同协议书
- (3) 中标通知书
- (4) 合同补充条款

南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程（合同扫描件）

南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程（重新招标）合同

- (5) 合同专用条款
- (6) 合同通用条款
- (7) 招标文件、货物需求书
- (8) 技术要求
- (9) 投标文件、投标澄清文件及其补充资料（如有）
- (10) 合同其他附件（如有）

二. 合同范围

包括但不限于住院楼、医技楼、行政楼、感染楼的建筑楼体字（含 LOGO）、室外标识、地下室车库标识及住院楼、医技楼、行政楼的楼内标识系统所包含的全部设备、深化设计、材料采购及安装。发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

三. 合同价格

1. 本合同为固定单价合同，合同含税总价为人民币（大写）捌佰陆拾捌万肆仟叁佰伍拾肆元陆角捌分（RMB¥8684354.68元）（以下称为“合同总价”），其中不含税金额为人民币（大写）柒佰陆拾捌万伍仟贰佰陆拾玖元陆角叁分（RMB¥7685269.63元）。甲方将按合同规定的时间和方式支付给乙方有关款项。

2. 本合同价格为包含了乙方按合同图纸及规范的要求完成本项目标识的制造、运输、装卸、深化设计、安装、调试、修补缺陷、现场协调、政府部门报建与验收、售后服务、质保期内的易损件（易耗品）更换及其它相关服务的费用和所需缴纳的所有税费，并包含了货物发运到指定地点所需的一切费用。除本合同约定可调整的情形外，合同单价/价款不会因人工、物价、费率或汇率之变动而调整。

3. 安装楼体字（含 LOGO）所产生的铝板拆除及铝板安装工程量暂定，最终以工程签证确认，按实结算。

本工程清单中“其他措施费”项目的报价是固定总价包干。由于施工场地工作面不够导致发生的各种费用（包含但不限于整个项目施工过程中由于施工场地工作面制约导致的场外场地租赁、办公及工人宿舍的异地搭建与拆除、场地清理及硬化、钢筋和模板等所有施工需要用到的材料、工具的加工及运输到施工现场的二次转运等一切费用，已在措施费中综合考虑，一次性包干，结算不作任何调整）。对于措施项目中承包人自身需要投入的所有资源，应当认为承包人已经以满足其全面履行发包人在合同文件中为其设定的合同义务、责任和条件的需要为原则，并结合其自身的施工方案进行了充分的报价；措施项目费用不因工程量的增减而作任何调整。

措施项目费包含但不限于以下内容：安全文明施工措施费、夜间施工费、环境保护费、卫生防护费、水土保持费、赶工措施费、雨季施工费、已完工程保护费、设备成品保护费、二次搬运费、大型机械进出场及安拆费、临时设施的拆除费、垃圾清运费、垂直机械运输费

南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程（合同扫描件）

南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程（重新招标）合同
量、价格、箱数、型号规格、重量和体积、拟发运的时间及其他必要的说明），并于发货的
同时通知甲方。

1. 4 其他约定事项：/
2. 交货日期：以甲方指令单为准。
3. 运输方式：/_。
4. 交货（安装、调试、服务）地点：本项目工地现场。

八. 合同的生效

本合同经双方法定代表人（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

九. 保密条款

1. 任一方应对在签订或履行本合同中获得的全部信息（包括但不限于本合同条款、与本合同有关的谈判、与本项目有关的图纸、文件、描摹、计算数据、报告等商业秘密）保密，但是以下情形除外：

1. 1 依据中国法律法规要求应当披露；
 1. 2 依据任何有管辖权的政府机关、监管机构的要求应当披露；
 1. 3 向己方的专业顾问或律师披露；
 1. 4 各方事先给予书面同意。
2. 在本合同履行完毕或因任何原因终止后，对本合同的任何一方而言，本条规定对其仍具有约束力。

十. 其他约定事项

1. 本合同未尽事宜，按照本招标文件的有关规定、中标人的中标文件及其澄清、说明或者补正文件执行。
2. 本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。
3. 一方当事人未经另一方书面同意，不得将其合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三方。


4. 本合同一式拾贰份，发包人玖份，承包叁份。

5. 合同订立时间：2022年11月16日

甲方（公章）：_____

法定代表人或

授权委托人（签字）：_____



乙方（公章）：_____

法定代表人或

授权代表（签字）：_____



日期：2022.11.16

日期：2022.11.16

2.4、诺德阅山海花园标识工程

诺德阅山海花园标识工程（履约评价扫描件）

诺德阅山海花园标识工程项目

履约评价表

工程项目名称：诺德阅山海花园标识工程

项目编号：SZF-专业-诺德阅山海花园-2022-017

标的名称：标识

采购单位	中铁建工集团有限公司
施工单位	深圳市百方标识工程有限公司
项目地址	深圳市大鹏区溪涌街道盐葵路与上洞路交界处
评价意见	一、产品与质量
	产品交付的及时性： <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
	产品与合同一致性： <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
	产品工艺细节情况： <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
	二、服务与售后
	人员态度与配合情况： <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
	售后服务及时性： <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
	三、安全文明施工
	文明施工情况： <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
	安全保障措施： <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
施工完成后清洁： <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差	
总体评价： <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差	

负责人：



注：本表一式贰份，双方各执壹分。

编号： SZF-专业-诺德阅山海花园-2022-017

诺德阅山海花园标识工程
建设工程专业分包合同



承包人：中铁建工集团有限公司

分包人：深圳市百方标识工程有限公司

签订地点：深圳市南山区建工村 34 号

签订日期：2022 年 3 月 26 日



诺德阅山海花园标识工程（合同扫描件）

建设工程专业分包合同

合同编号: SZF-专业-诺德阅山海花园-2022-017

承包人: 中铁建工集团有限公司 (以下简称甲方)

- (1) 纳税人识别号: 91110000710921189P
- (2) 税 务 地 址: 北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 1 号楼
- (3) 电 话: 010-51169898
- (4) 开户行: 建行北京六里桥支行
- (5) 帐 号: 11001045200056000613
- (6) 发票备注栏信息: 项目名称: 诺德阅山海花园项目

项目地址: 深圳市大鹏区溪涌街道盐葵路与上洞路交界处

- (7) 货物或应税专业、服务名称写成: 建筑服务-工程服务

分包人: 深圳市百方标识工程有限公司 (以下简称乙方)

- (1) 纳税人识别号: 91440300MA5D8FCX9A
- (2) 税 务 地 址: 深圳市坪山区碧岭街道东亚路 11 号
- (3) 电 话: 0755-89522055
- (4) 开户行: 中国农业银行深圳横岗支行
- (5) 帐 号: 41026600040042142
- (6) 社会统一信用代码: 91440300MA5D8FCX9A
- (7) 纳税人身份: 一般纳税人

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就专业分包事项协商达成一致, 订立本合同。

第一条 分包工程概况

- 1.1 分包工程名称: 诺德阅山海花园标识工程;
- 1.2 作业地点: 深圳市大鹏新区。
- 1.3 专业分包范围: 诺德阅山海花园项目标识工程;
- 1.4 专业分包项目: 深圳诺德阅山海花园项目本范围工程的标识工程施工、竣工和保修。并对本工程的质量、工期、安全负责。详合同附件一《分包工程量清单》;

第二条 分包工作期限

- 2.1 总日历工作天数为: 45 天, 计划开始工作日期为 2022 年 3 月 25 日, 结束工作日期为 2022 年 5 月 8 日; 实际开工日期以甲方书面通知为主。
- 2.2 甲方根据现场实际情况制定的详细施工计划(含节点计划), 乙方必须严格执行。
- 2.3 如甲方认为乙方的施工进度不能满足本合同的要求, 甲方有权要求乙方采取必要的赶工措

诺德阅山海花园标识工程（合同扫描件）

施，乙方应立即采取必要的步骤加快工程施工进度，以使其符合完工期限要求。因赶工所产生的费用均已包括在本合同约定的综合单价中。

2.4 关于工期的其他约定：/。

第三条 合同组成文件

合同组成文件及优先解释顺序如下：

- (1) 本专业分包合同及附件、补充协议；
- (2) 中标通知书；
- (3) 招标文件；
- (4) 投标文件；
- (5) 施工图纸；
- (6) 现场签证；

(7) 双方为实现分包合同目，就工程工期、质量、安全文明施工等（价格调整除外）形成的会议纪要和记录。

第四条 合同价款

4.1 本合同为固定总价合同，除甲方书面确认的设计变更及签证外结算时不再计取任何费用，变更签证结算时，不再计取措施费。

4.2 合同总价：279932.56元（大写：人民币贰拾柒万玖仟玖佰叁拾贰元伍角陆分），其中不含税价款为256818.86元（大写：人民币贰拾伍万陆仟捌佰壹拾捌元捌角陆分），增值税税率为9%，增值税23113.70元（大写：人民币贰万叁仟壹佰壹拾叁元柒角），合同中不含税价不因国家税收政策变化而变化，若在合同履行期间，遇到国家税收政策调整，则未开发票部分按照新税率重新计算含税价。

4.3 合同单价：详见附件一《分包工程量清单》。分包工程量清单中的单价为固定综合单价（不含增值税），包括但不限于以下各项费用：

(1) 其中已包含但不限于：人工费、材料费、机械费（包含大型机械进退场和场内行驶等）、预埋铁件、脚手架搭拆费、水电费、施工措施费、赶工费、夜间及节假日施工增加费、雨季施工费、场外租地及交通费、包装运输装卸保管费、多次搬运和装卸费、施工场地和临建场地清理、管理费、保险费、利润、基地清理、不可预见费、安全防护及文明施工措施费、检验费、调试费、施工场地清理及垃圾外运（含收集、倾倒、堆放、处理等）、施工配合费、工程服务费、销售配合费、保密费、保管费用、成品保护费、风险费，税金、规费等全部费用，并包现场协调、现场配合验收、材料检测试验费、工程检测试验、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等费用。并包工期、包工程质量（包括但不限于产品、材料和设备质量以及施工质量等，下同）、包安全（包括但不限于第三者安全）、包文明施工以及各项税费和规费，包市场风险。按国家及地方政府规定由乙方缴

诺德阅山海花园标识工程（合同扫描件）

方式。

甲方的送达地址为：诺德阅山海花园项目部；电子邮箱为：360317512@qq.com；

乙方的送达地址为：深圳市坪山区碧岭街道东亚路11号；电子邮箱为：1414334226@qq.com。

双方的送达地址或电子邮箱发生变更，应通过书面送达的方式通知对方。否则，因未有效通知而引起的一切损失由责任方承担。

21.4 乙方作为一个有经验的专业分包方，对本合同条款已认真阅读，对合同约定的所有事项均已完全理解，对履行本合同可能存在的各项风险包括但不限于工程停建、工期变更、资金周转、自然条件变化、征地拆迁滞后、图纸迟延等均已充分判断，乙方签订本合同则视为自愿承担可能存在各种风险，并不得据此向甲方索赔工程费用。

21.5 本合同书自双方签字盖章后生效，全部工程完工经竣工验收合格、质保期满后终止。

21.6 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

附件一 《分包工程量清单》

附件二 《甲方供应材料一览表》

附件三 《甲方供应机械设备及周转材料一览表》

附件四 《乙方供应机械设备及周转材料一览表》

附件五 《甲方提供临时设施一览表》

附件六 《乙方主要管理人员名单》

附件七 法定代表人证明书

附件八 《质量包保责任书》

附件九 《安全生产及文明施工管理责任书》

附件十 《治安及消防管理责任书》

附件十一 《施工现场临时用电安全管理协议》

承包人：（公章或合同专用章）

分包人：（公章或合同专用章）

住所地址：北京市丰台区南四环西路128号

住所地址：深圳市坪山区碧岭街道东亚路11号

话德中心1号楼

号

法定代表人：

法定代表人：刘朋

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

诺德阅山海花园标识工程（清单扫描件）

附件一：

标识工程量清单

项目名称：诺德阅山海花园

序号	项目名称	工作内容	计量	工程量 (暂定)	单价(不含税)	税金 (9%)	含税单价	合计	费用组成	计算规则
			单位							
1	车行指引标识	2400*780*130mm	个	5	4608.00	414.72	5022.72	25113.60		
2	项目主入口形象标识	4383*800*15mm	套	1	2880.00	259.20	3139.20	3139.20		
3	项目次入口形象标识	1840*420*15mm	套	1	1590.96	143.19	1734.14	1734.14		
4	总平面图标识	2600*1600*120mm	个	1	7680.00	691.20	8371.20	8371.20		
5	户外广告栏	2600*900*2450mm	个	1	5760.00	518.40	6278.40	6278.40		
6	人行导向标示	2100*680*120mm	个	3	3840.00	345.60	4185.60	12556.80		
7	游泳池	1030*375*15mm	套	1	844.80	76.03	920.83	920.83		
8	水深标识	92*65mm	块	1	11.52	1.04	12.56	12.56		
9	儿童活动区温馨提示	300*150*500mm	个	1	324.81	29.23	354.05	354.05		

14

单价
包含
人工
费、
材料
费、
机械
费、
管理
费、
利润
税金、
安全
文明
施工
等全
部费
用

《建设工程项目量
清单计价规范》
(GB50500-2013)
和《建设工程项目
量清单计价规范》
补充规范

10	高层楼栋号标识	1000mm 高	套	6	1255.13	112.96	1368.10	8208.58		
11	别墅区楼栋号标识	850mm 高	套	5	1434.19	129.08	1563.26	7816.32		
12	高层单元号标识	700mm 高	块	7	778.57	70.07	848.64	5940.48		
13	单元号标识(别墅门牌号)	150mm 高	套	16	172.80	15.55	188.35	3013.63		
14	花草牌标识	300*150*500mm	个	10	324.81	29.23	354.05	3540.48		
15	商铺号标识	210*65mm	套	18	110.40	9.94	120.34	2166.05		
16	洗手间指示标识	155*320*30mm	个	1	268.80	24.19	292.99	292.99		
17	洗手间门牌标识	100*240*8mm	块	3	105.60	9.50	115.10	345.31		
18	独栋别墅信报箱	300*380*208mm	个	16	267.39	24.07	291.46	4663.30		
19	如遇火警请勿乘梯	100*33mm	套	506	19.12	1.72	20.84	10545.85		
20	电梯厅楼层号	194*180*6mm	套	500	130.49	11.74	142.23	71116.80		

15

2.5、深圳市美术馆新馆深圳第二图书馆项目装修装饰工程 II 标段（标识标牌）

深圳市美术馆新馆深圳第二图书馆项目装修装饰工程 II 标段（标识标牌）（履约评价扫描件）

深圳美术馆新馆深圳第二图书馆项目装修装饰 II 标段项目

履约评价表

合同名称：深圳美术馆新馆深圳第二图书馆项目装修装饰 II 标段（标识标牌）

合同编号：JG-GCHT2022-033-ZYFB-002

标的名称：深圳美术馆新馆深圳第二图书馆项目装修装饰 II 标段（标识标牌）

采购单位	深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司
施工单位	深圳市百方标识工程有限公司
项目地址	深圳市龙华区旺民路美术馆
一、产品与质量	
产品交付的及时性： <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差	
产品与合同一致性： <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差	
产品工艺细节情况： <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差	
二、服务与售后	
评价意见 人员态度与配合情况： <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差	
售后服务及时性： <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差	
三、安全文明施工	
文明施工情况： <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差	
安全保障措施： <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差	
施工完成后清洁： <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差	
总统评价： <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差	

负责人：杨佳荣



注：本表一式贰分，双方各执一份。

JG-GCII-2022-033-ZYFB-002
精装修工程施工分包承包合同

标识标牌工程施工分包承包合同



工程名称: 深圳美术馆新馆 深圳第二图书馆项目装修装饰工程II标段

合同名称: 深圳美术馆新馆 深圳第二图书馆项目装修装饰工程II标段 (标识
标牌)

发包方: 深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

承包方: 深圳市百方标识工程有限公司

日期: 2022年11月



精装修工程施工分包承包合同

第一部分 协议书及专用条款

发包方（以下简称甲方）： 深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

承包方（以下简称乙方）： 深圳市百方标识工程有限公司

现甲方将深圳美术馆新馆 深圳第二图书馆项目装修装饰工程II标段项目
(地址：标识标牌)工程委托给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方友好协商，根据本工程的具体情况，签订本协议：

一、承包范围及工作内容

1.1 图纸：本次承包的范围为：深圳美术馆新馆 深圳第二图书馆项目装修装饰工程II标段（标识标牌工程）的全部工作，具体见图纸。图纸及清单内所有施工、运输，直至竣工验收和保修期的质量服务承诺。

1.2 工作界面的划分：

上述范围内的工作内容在图纸中划分如下：

1.2.1 沙墙施工： (√) 包括。按图纸，清单，现场所示内容。

A、施工内容：甲方根据图纸指定施工部位。乙方自带所需材料、工具及运输车辆。包材料、施工、及施工产生的垃圾清运。

B、材质要求/技术要求： (/)

效果要求：以送样效果验收，符合业主方、设计方要求。

1.2.3 其他：本协议工程范围内其他工程，单价说明之内容规定。不限于按图纸及清单所示内容进行样板施工，以满足大面积或整体项目开工前工序样板或样板房的确认。样板房或工序样板工程量按实际实施，单价按清单所示进行结算。

二、工期

2.1 工期要求：

精装修工程施工分包承包合同

开始日期: 2022 年 11 月 01 日 (以甲方通知为准)

结束日期: 2023 年 03 月 30 日 (按甲方要求为准)

按甲方工程现场要求施工, 工期为 162 天。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。施工过程中应随时接受项目业主、监理、总包及相关单位的质量和安全文明检查。

四、合同价款、承包方式

4.1 合同价款

本协议暂定总价为人民币: 286000.90 元 (大写: 贰拾捌万陆仟元玖角整)。

详见附件: 《报价说明及清单》

4.2 承包方式: 本工程采用 包工、包料 方式承包, 按照前款所约定的承包范围和工作内容 单价 总价包定。

4.3 合同价款包含范围如下:

合同价款已包括本工程所需的材料、运输及施工, 施工产生的垃圾倒运至指定垃圾场。价格包含完成该项目施工内容所须的全部劳务人工、相关安全文明措施、管理、利润、各类型风险因素、相关人员保险、各专业配合协调等产生的所有费用。

4.3.1 劳务工人工: 包含完成承接项目所须的全数人工支出, 如部分项的劳务人工支出、各项措施所须的人工支出、现场放线人工支出 (放线次数视现场及工艺需要调整)、其他相关人工支出等。

4.3.2 管理: 包含管理人员及带班人员的工资、各工种间的协调配合产生的费用、人员食宿费用等。

4.3.3 现场不提供食宿、工班自行解决工人及相关管理人员的食宿、费用自理 (即宿舍、生活用品、人员伙食等费用工班自行安排及承担), 相关细则详见招标文件说明。

4.3.4 相关人员保险: 项目劳务所须的相关保险。

4.3.5 安全文明措施: 包含成品半成品保护、临时用水及其他现场所须的临设搭建。

4.3.6 单价已综合考虑临时施工用水用电, 此部分均为谁用谁接驳, 总的临时水电由水电班统一管理。

4.3.6 单价已综合考虑所有施工用电动、手动机械工具、易损工具及工人劳保用品 (劳

精装修工程施工分包承包合同

本合同附件（附件作为合同内容的一部分，具有同等效力。）

- 1、 附件一 《劳务分包人身份证复印件》
- 2、 附件二 《施工安全协议规定》
- 3、 附件三 《工人工资保障协议规定》
- 4、 附件四 《现场管理细则》
- 5、 附件五 《项目部施工班组评价表》
- 6、 附件六 《劳务签证单》
- 7、 附件七 《劳务分包结算书》
- 8、 附件八 《报价说明和清单》

发包方（公章）：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

帐号：

签订日期：2022.12.9

承包方：深圳市百方标识工程有限公司

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：13352778505

开户银行：中国农业银行深圳横岗支行

帐号：41026600040042142

签订日期：

2.6、福田区慢性病防治中心重建工程—标识系统采购及安装

福田区慢性病防治中心重建工程—标识系统采购及安装（表扬信扫描件）

表 扬 信

深圳市百方标识工程有限公司：

由贵司承包的深圳市福田慢性病防治中心重建项目标识系统工程自开工后，在贵司高度重视和管理团队共同努力下，保质保量完成了任务。以杨虎为主导的项目管理团队表现出优秀的协作能力和敢打敢拼的实干精神，在遇到困难和问题时，项目人员始终保持着积极的态度，与我们密切配合，共同寻求解决方案，尽心尽职解决施工过程中的各种矛盾与问题，确保了各项工作的顺利进行，按计划实现了项目的工作，赢得了院方领导的肯定。在此对贵司项目管理团队提出表扬，同时对贵司一直以来对本项目的支持表示感谢。

希望贵司在今后的工作中能继续发扬优良作风，为深圳市民生工程建设发展做出新的贡献，并祝愿贵司蒸蒸日上，再创辉煌！

深圳市建筑设计研究总院有限公司



陈虎

福田区慢性病防治中心重建工程—标识系统采购及安装（合同扫描件）

合同编号DJ6012005-029

【福田区慢性病防治中心重建工程】

【标识系统】采购及安装合同

发包人（甲方）：深圳市建筑设计研究总院有限公司

承包人（乙方）：深圳市百方标识工程有限公司

2024年【6】月

福田区慢性病防治中心重建工程—标识系统采购及安装（合同扫描件）

合 同 协 议 书

本合同由以下各方签署：

发包人：深圳市建筑设计研究总院有限公司（以下简称“【甲方】”）

地址：深圳市福田区振华路八号

法定代表人：廖凯

联系人：凌江

联系电话：13600148170

电子邮箱：

传真：

承包人：深圳市百方标识工程有限公司（以下简称“【乙方】”）

地址：深圳市坪山区碧岭街道东亚路 11 号

法定代表人：刘朋

联系人：刘朋

联系电话：0755-89522055

电子邮箱：2936405490@qq.com

传真：

鉴于：

1. 乙方已明确知悉：业主“深圳市福田区建筑工务署”已将福田区慢性病防治中心重建工程（下称“本项目”）委托甲方实施代建，并且乙方已认真查阅、理解业主招标文件的全部内容，并对业主授予甲方的权利无任何异议。

2. 甲方基于代建协议，在福田区慢性病防治中心重建工程招标中将所需标识系统设备采购及安装以邀请方式招标。经评定标程序，确定深圳市百方标识工程有限公司为中标人。

基于以上情况，甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一. 合同文件

福田区慢性病防治中心重建工程—标识系统采购及安装（合同扫描件）

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- (1) 双方后续变更、补充等书面记录和文件协议
- (2) 本合同协议书
- (3) 中标通知书
- (4) 合同补充条款
- (5) 合同专用条款
- (6) 合同通用条款
- (7) 招标文件、货物需求书
- (8) 技术要求
- (9) 投标文件、投标澄清文件及其补充资料（如有）
- (10) 合同其他附件（如有）

二. 合同范围

包含但不限于：建筑楼体字（含 LOGO）、室外标识、室内标识系统等所包含的深化设计、基础施工、材料采购及制作安装。发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

二. 合同价格

本合同采用固定全费用综合单价合同，合同总价为人民币（大写）捌拾壹万陆仟玖佰叁拾柒元整（RMB¥816937.00）（含税，税率为 13%），其中暂列金额为：人民币（大写）叁万玖仟元整（RMB¥39000.00）。

全费用综合单价包含深化设计费、由深化设计引起的增加工程费用、材料费、加工制作费、运输费（含装卸）、保险费、仓储费、安装费、水电费、措施项目费、规费、验收费、质保期维护和保障费、管理费、利润、招标文件所要求的相关服务费等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费；各种因素所导致的货物制造、运输、销售等成本价格上涨风险已包含在综合单价中，不作调整。合同投标报价清单详见合同附件。

措施项目费已包含于全费用综合单价中，措施项目费包含但不限于：临时设施费、安全施工费、文明施工费、环境保护费、产业工人职业训练专项经费、夜间施工费、赶工措施费、冬雨季施工费、已完工程及设备保护费、履约担保手续费、工程保险费、完成工程各项内容的所有检测费（相关文件规定由建设单位支付的除外），地上地下设施及建筑物的临时保护费用、混凝土/钢筋混凝土模板及支架费、二次搬运费、脚手架费、吊篮租赁使用费、吊车费、水平运输费、垂直运输机械费、大

福田区慢性病防治中心重建工程—标识系统采购及安装（合同扫描件）

2. 在本合同履行完毕或因任何原因终止后, 对本合同的任何一方而言, 本条规定对其仍具有约束力。

八. 其他约定事项

1. 本合同未尽事宜, 按照本招标文件的有关规定、中标人的中标文件及其澄清、说明或者补正文件执行。
2. 本合同中的附件均为本合同不可分割的部分, 与本合同具有相同的法律效力。
3. 一方当事人未经另一方书面同意, 不得将其合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三方。
4. 本合同一式拾贰份, 发包人玖份, 承包人叁份。

甲方 (公章):



法定代表人或

授权委托人 (签字):

乙方 (公章):



法定代表人或

授权代表 (签字):

地址: _____

地址: 深圳市坪山区碧岭街道东亚路 11 号

电话: _____

电话: 0755-89522055

日期: _____

日期: 2024. 6. 12

三、其他

1、投标人基本情况表

投标人：深圳市百方标识工程有限公司

企业名称	深圳市百方标识工程有限公司		主管部门	深圳市市场监督管理局
经济类型	有限责任公司（自然人）		资质等级	劳务分包资质不分等级
单位简介	<p>深圳市百方标识工程有限公司成立于 2016 年 3 月，注册资金 2022 万元，公司主营业务包括：标识牌、指示牌、路牌、路标、广告牌的制作安装与施工；市政工程施工；建筑工程设计与施工；会议及展览预订、设计及搭建服务；活动策划、形象策划服务；广告制作作品的制作及发布。</p> <p>公司地址位于深圳市坪山区碧岭街道东亚路 11 号。</p> <p>公司自成立伊始，产品定位坚定明确；发展方向始终如一，整个团队上下齐心。致力并专注于标识产品的设计开发、生产制作和安装维护。实现了为客户提供标识、导视系统的一站式、综合化的整体性服务。公司有专业的设计人才，认真负责的生产技术人员；经验丰富的安装和后期维护人员。公司设备齐全，有剪板机、折弯机、满足不同需求的焊机、不同种类的钢材下料器械、亚克力激光雕刻机、丝网印刷晒版机、汽车级烤漆车间等等。为了公司更好的发展以及为客户提供更加全面、专业的服务，我们也在筹备引进更多先进的生产设备做到更好更全面地满足客户需求。</p> <p>百方标识始终以“做同样的事，比别人做的更好”作为企业的发展宗旨，把“发扬工匠精神，生产精工产品”作为企业的发展根基；把“为客户提供专业的标识系统解决方案”作为企业发展的文化精髓。始终坚持以质量为导向，以专业的态度为指引在标识行业精耕细作。</p> <p>公司自成立以来承接大小标识项目数十项。百方人严谨的做事态度，对产品质量精益求精的追求以及随时待命的质保服务赢得了广大客户的一致好评！我们也同样以能够赢得客户的信赖和肯定而倍感自豪！</p>			
单位概况	职工总人数	28 人	工程技术人员	13 人
	生产工人	18 人	经营人员	2 人

	固定 资产	4112 万元	资金 性质	生产性	3992 万元		
				非生产性	120 万元		
	流动 资金	3991 万元	资金 来源	自有资金	245 万元		
				银行贷款	207 万元		
主要资质 证书	安全生产许可证 建筑业企业资质证书 高新技术企业证书 ISO9001 质量管理体系认证证书 ISO14001 环境管理体系认证证书 ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书						
质量保证 体系	ISO9001 质量管理体系认证证书						
经济指标	年 份	销售收入 (万元)	利润 (万元)				
	2024 年	1044.60	61.93				
	2023 年	578.29	42.63				
	2022 年	650.38	85.81				

注：表格不够可另附说明。

1.1、企业简介

深圳市百方标识工程有限公司筹划并成立于 2016 年 3 月，注册资本 2022 万元，经营面积 2520 平方米，公司主营业务包括：标识牌、指示牌、路牌、路标、广告牌的制作安装与施工；市政工程施工；建筑工程设计与施工；会议及展览预订、设计及搭建服务；活动策划、形象策划服务；广告制作品的制作及发布。

公司自成立伊始，产品定位坚定明确；发展方向始终如一，整个团队上下齐心。致力并专注于标识产品的设计开发、生产制作和安装维护。实现了为客户提供标识、导视系统的一站式、综合化的整体性服务。

我们单位工厂占地面积达到 2520 平方米，拥有多个大型生产车间，分别布局了切割车间、雕刻车间、组装车间、涂装车间等专业化车间，各车间之间分工明确、协作紧密，形成了高效的生产链条。车间内宽敞明亮、布局合理，配备了完善的通风、照明以及消防等设施，为员工创造了良好的生产环境，也有利于生产设备的稳定运行和安全生产。此外，工厂还设有原材料仓库和成品仓库，原材料仓库储备了充足的各类常用原材料，能够满足大规模连续生产的需求；成品仓库具备科学的仓储管理系统，可实现对不同规格、不同订单的标识产品进行分类存放、快速出入库操作，确保产品的存储安全和发货及时。

公司有专业的设计人才，认真负责的生产技术人员；经验丰富的安装和后期维护人员。公司设备齐全，有剪板机、折弯机、满足不同需求的焊机、不同种类的钢材下料器械、亚克力激光雕刻机、丝网印刷机、晒版机、刨槽机、UV 打印机、空压机、汽车级烤漆车间等等。为了公司更好的发展以及为客户提供更加全面专业的服务，我们也在筹备引进更多先进的生产设备更好更全面地满足客户需求。

此外工厂还建立了一套严谨的标准化生产流程，从订单接收开始，便进入了有序的生产环节。首先，设计部门会根据客户需求进行详细的标识设计，与客户反复沟通确认后生成精准的生产图纸和工艺文件，这些文件将作为生产的“行动指南”下发到各个生产车间。

在原材料采购环节，我们只选用经过严格筛选、符合国际环保标准和质量要求的优质材料供应商，每一批次的原材料都要经过入厂检验，检验项目包括材质

成分、物理性能、外观质量等，确保原材料的质量可靠。在生产过程中，各道工序严格按照既定的工艺标准和操作规范执行。

我们凭借先进的设备、合理的生产流程以及专业的员工队伍，我们工厂具备强大的产能。在常规订单情况下，产值每月能够达到 250 万元以上，能够高效应对不同规模客户的订单需求。对于紧急订单，我们通过优化生产计划、调配资源以及加班加点等方式，也能在短时间内完成生产任务，确保客户的紧急需求得到及时满足。

工厂的员工队伍是保障生产水平的核心力量，我们拥有一支高素质、专业化的员工团队。其中，生产一线的工人大多具备多年的标识行业从业经验，他们熟练掌握各类生产设备的操作技能，熟悉不同工艺的操作要点，是生产高质量标识产品的直接执行者。同时，我们还吸引了一批具有创新思维和设计能力的专业人才，他们在标识设计、工艺研发等方面发挥着重要作用，不断推陈出新，为工厂的产品注入新的活力和竞争力。

此外，为了提升员工的整体素质，我们定期组织内部培训和外部学习交流活动，邀请行业专家进行讲座，鼓励员工参加各类技能竞赛，营造了良好的学习氛围，使员工能够不断更新知识、提升技能水平。

我司的服务理念是：尊重客户，理解客户，持续提供超越客户期望的产品与服务，做客户们永远的伙伴。这是我们一直坚持和倡导的服务理念。每走一步，首先想到的是顾客在企业由卖方市场转变为买方市场后，消费者的消费观念产生了变化。面对众多的商品，消费者更乐于接受质量好的商品。这里的质量不仅仅是产品的内在质量，还包括产品的包装质量、服务质量等一系列因素。因此必须全面地、最大限度的满足消费者的需求。

我司会在顾客的立场，而不是站在公司的立场去研究、设计和改进服务。

完善服务系统，加强售前、售中、售后服务对顾客在使用商品中出现的各种问题及时帮助解决，使顾客感到极大方便。

高度重视顾客意见，让客户参与决策，把处理客户的意见作为使顾客满意的重要一环。

建立一切以顾客为中心的机制。其中各个机制的设立、服务流程的变革等等，都要以顾客为中心，对顾客意见建立快速反应机制。

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发展全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

百方标识始终以“做同样的事，比别人做的更好”作为企业的发展宗旨，把“发扬工匠精神，生产精工产品”作为企业的发展根基；把“为客户提供专业的标识系统解决方案”作为企业发展的文化精髓。始终坚持以质量为导向，以专业的态度为指引在标识行业精耕细作。

公司成立至今，凭借卓越的专业能力与良好口碑，广泛涉足多个领域，成功承接了上百项标识项目，百方人严谨的做事态度，对产品质量精益求精的追求以


及随时待命的质保服务赢得了广大客户的一致好评！我们也同样以能够赢得客户的信赖和肯定而倍感自豪！

展望未来，我们对标识行业的发展前景充满信心，我们对公司的发展初衷坚如磐石。在机遇与挑战并存的环境下，我们时刻准备着迎接有利机遇。面对挑战，我们一样整装待发。我们团队上下通过不断地总结经验，不断地学习、吸收新的专业知识来取得长足进步，为客户提供更好的标识系统解决方案！

1. 2、经营场所及设备概况

经营及生产场所—办公室、生产车间	
	
<p>百方标识通过近几年的稳步发展，公司实力逐渐壮大，于二零一八年投资数十万建设新厂房。办公及生产环境的优化，使百方为客户提供更优质的服务提供了坚实的后盾基础。</p>	<p>生产车间具有现代化的设施和布局。宽敞明亮的空间能够容纳大量的生产设备和工作人员，保证了生产的高效进行。车间内配备了先进的生产设备，这些设备经过精心维护和管理，确保其性能稳定、运行可靠，为高质量的产品生产提供了坚实的硬件基础。</p>
	
<p>生产车间具有现代化的设施和布局。宽敞明亮的空间能够容纳大量的生产设备和工作人员，保证了生产的高效进行。车间内配备了先进的生产设备，这些设备经过精心维护和管理，确保其性能稳定、运行可靠，为高质量的产品生产提供了坚实的硬件基础。</p>	<p>油漆打磨车间具有现代化的设施和布局。宽敞明亮的空间能够容纳大量的生产设备和工作人员，保证了生产的高效进行。车间内配备了先进的生产设备，这些设备经过精心维护和管理，确保其性能稳定、运行可靠，为高质量的产品生产提供了坚实的硬件基础。</p>

经营及生产场所—生产设备

	
<p>空压机作为标识加工的基础设备，百方标识不惜花费重金购置名牌全新产品，优良的设备不仅提高了生产效率，更是为产品品质提供了有力的保障。</p>	<p>激光机作为标识加工的基础设备，百方标识不惜花费重金购置名牌全新产品，优良的设备不仅提高了生产效率，更是为产品品质提供了有力的保障。</p>
	
<p>烤漆房作为标识加工的基础设备，百方标识不惜花费重金购置名牌全新产品，优良的设备不仅提高了生产效率，更是为产品品质提供了有力的保障。</p>	<p>丝网晒版机作为标识加工的基础设备，百方标识不惜花费重金购置名牌全新产品，优良的设备不仅提高了生产效率，更是为产品品质提供了有力的保障。</p>

经营及生产场所—生产设备

	
<p>折板机作为标识加工的基础设备，百方标识不惜花费重金购置名牌全新产品，优良的设备不仅提高了生产效率，更是为产品品质提供了有力的保障。</p>	<p>折弯机作为标识加工的基础设备，百方标识不惜花费重金购置名牌全新产品，优良的设备不仅提高了生产效率，更是为产品品质提供了有力的保障。</p>
	
<p>刨槽机作为标识加工的基础设备，百方标识不惜花费重金购置名牌全新产品，优良的设备不仅提高了生产效率，更是为产品品质提供了有力的保障。</p>	<p>亚克力雕刻机作为标识加工的基础设备，百方标识不惜花费重金购置名牌全新产品，优良的设备不仅提高了生产效率，更是为产品品质提供了有力的保障。</p>

1.3、主要资质证书

(1)、安全生产许可证扫描件



(2)、建筑业企业资质证书扫描件



(3)、高新技术企业证书扫描件



1.4、ISO9001质量管理体系认证证书扫描件



1.5、ISO14001 环境管理体系认证证书扫描件

ISO14001 环境管理体系认证证书扫描件



1. 6、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书扫描件

ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书扫描件



2、经年检的营业执照副本

经年检的营业执照副本扫描件



国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

3、制造商的资格声明

制造商的资格声明

1、名称及概况：

- (1) 制造厂家名称：深圳市百方标识工程有限公司
- (2) 地址及邮编：深圳市坪山区碧岭街道东亚路 11 号 邮编：518118
- (3) 成立和注册日期：2016-3-15
- (4) 主管部门：深圳市市场监督管理局
- (5) 企业性质：有限责任公司（自然人独资）
- (6) 法人代表：刘朋
- (7) 职员人数：28 人

一般工人：18 技术人员：10

(8) 近期资产负债表（到 2024 年 12 月 31 日止）

(1) 固定资产：

原值：1243.79 万元 净值：75.15 万元

(2) 流动资金：1243.79 万元

(3) 长期负债：0

(4) 短期负债：100 万元

(5) 资金来源

自有资金：3320 万元 银行贷款：301.44 万元

(6) 资金类型：

生产资金：1243.79 万元 非生产资金：75.15 万元

2、(1) 关于制造投标货物的设施及其他情况：

工厂名称地址：深圳市百方标识工程有限公司

深圳市坪山区碧岭街道东亚路 11 号

生产的项目：标识标牌

年生产能力：3000 万元

职工人数：28 人

(2) 本制造厂不生产，而须从其他制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址

主要零部件名称：

亚克力：深圳新涛亚克力有限公司

地址：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅宝路 1 号星河 WORLGD-1 栋大厦 11 层

1101

LED 光源：四川蓝景光电技术有限责任公司

地址：成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路二段 1000 号

电源：明纬（广州）电子有限公司

地址：广州市花都区金谷南路 11 号

3、制造厂家生产此投标货物的历史（年数）：8 年

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

(1)、名称和地址：深圳市中医院光明院区一期项目标识采购及安装 深圳市光明区光侨路

销售项目和数量：标识一批

(2)、名称和地址：南山医院改扩建（二期一段）标识采购及安装工程 深圳市南山区桃园路 89 号

销售项目和数量：标识系统采购一批

(3)、名称和地址：中电创新大厦项目及中电嘉苑项目标识工程 深圳市南山区深南大道及科苑中路交汇处东北侧

销售项目和数量：标识标牌一批

(4)、名称和地址：创智云城项目三期标识导视系统工程 深圳市南山区西丽留仙大道与创科路交汇处

销售项目和数量：标识标牌一批

出口销售额： 0

5、近三年的年营业额：

年份：2024 国内：1044.60 出口：0 总额：1044.60

年份：2023 国内：578.29 出口：0 总额：578.29

年份：2022 国内：650.38 出口：0 总额：650.38

6、易损件制造商的名称和地址：

部件名称: LED 光源

制造商: 四川蓝景光电技术有限责任公司

地址: 成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路二段 1000 号

7、有关开户银行的名称和地址：

开户行: 中国建设银行股份有限公司深圳坪山高新支行

开户行地址: 深圳市坪山区坪山街道深城投中心公馆 4 栋 107-112 号

8、其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商: 深圳市百方标识工程有限公司

投标人授权代表: 杨忠泉

投标人授权代表的职务: 投标专员

电话号: 0755-89522055 传真号: /

日期: 2025 年 10 月 14 日

4、主要技术人员情况表

投标人：深圳市百方标识工程有限公司

名称	姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
项目负责人	刘朋	总经理	助理级工艺美术师	专科学历，装饰艺术设计专业，从事标识行业十年以上，持有高空作业特种作业证，承担过多项大型标识项目的负责人工作。负责深圳市坪山区妇幼保健院标识项目、福永人民医院项目、深圳大学附属华南医院项目、深圳美术馆新馆标识项目、深圳市人民医院改扩建项目、深圳市南山医院改扩建项目、白鹭湾3号地项目的统筹工作等。
生产经理	张根	厂长	标识工艺工程师	从事标识行业十年以上，持有焊工作业特种证件、高空作业特种证件，现在主要管理工厂生产事务。承担过深圳市坪山区妇幼保健院标识项目、福永人民医院标识项目、深圳大学附属华南医院标识项目、深圳美术馆新馆标识项目、深圳市人民医院改扩建项目、创智云城三期标识项目、中电创新大厦标识项目、南山医院改扩建标识项目、光明医院标识项目、白鹭湾3号地标识项目、白鹭湾5号地标识项目、深汕锐博特创新产业园标识项目、龙岗三院标识项目、龙岗中心医院标识项目、福田慢院标识项目、创智云谷、燕华城标识生产管理工作等。
技术负责人	刘全有	技术负责人	/	专科学历从事标识行业六年以上，在我司担任技术负责人，主要负责技术规划与决策、技术支持和指导等工作。承担过深圳大学附属华南医院标识项目、深圳美术馆新馆标识项目、中电创新大厦标识项目、光明医院标识牌项目技术规划与指导工作。
安全主任	李福兴	安全专员	/	任职公司三年，在我司负责安全工作，负责标识项目的安装管理和安装检查

名称	姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
				工作。承担过珠江从化商务区标识项目、诺德阅山海项目、白鹭湾 3 号地项目、创智云谷、燕华城标识项目安全管理等工作。
设计设计主管	宋凯强	设计师	/	专科学历，装潢艺术设计专业，在我司负责项目深化设计工作，承担过深圳市人民医院项目、龙岗中心医院、龙岗三院、河北保定深圳园项目的深化设计工作。
计划负责人	王如意	资料员	/	任职公司三年，在我司担任资料员工作，负责项目资料整理及实施计划的制定工作。承担过中电创新大厦项目、南山医院改扩建项目、光明医院一期项目、白鹭湾 3 号地项目、白鹭湾 5 号地项目、深汕锐博特创新产业园标识项目整理及计划工作。
安装施工负责人	杨虎	施工负责人	/	从事标识行业八年以上，一直担任现场施工负责人，具有丰富的现场安装经验。承担过福田慢院重建项目、深汕锐博特产业园、龙岗三院、白鹭湾 5 号地项目等。
质量负责人	邓珍	质检员	/	中专学历，从事标识行业六年以上，在我司负责质量管理工作，负责标识项目的质量管理和品质管控工作。承担过深圳市人民医院、创智云城三期项目、中电创新大厦项目、南山医院改扩建项目、光明医院一期项目、白鹭湾 3 号地项目、白鹭湾 5 号地项目、深汕锐博特创新产业园项目、创智云谷、燕华城标识项目质量管理工作。
商务专员	杨忠泉	商务专员	/	专科学历，任职公司三年在行业内有四年以上经验，在我司负责投标文件制作及合同签订等相关工作，承担过深圳市人民医院项目、创智云城项目、中电创新大厦项目、南山医院改扩建项目、光明医院一期项目、白鹭湾 3 号地项目、白鹭湾 5 号地项目、深汕锐博特创新产

名称	姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
				业园项目、龙岗三院项目、龙岗中心医院项目、福田慢院、创智云谷、燕华城项目投标及合同签订工作。
设计人员	曾琳	设计师	/	专科学历，广告艺术设计专业，从事标识设计八年以上，具有丰富的工作经验。承担过龙岗骨科医院项目、白鹭湾3号地项目、白鹭湾5号地项目、深汕锐博特创新产业园项目、龙岗三院项目、龙岗中心医院项目、福田慢院项目、创智云谷项目、燕华城项目标识设计工作。
设计人员	邓强	设计师	/	专科学历，工艺美术设计专业，从事标识设计十年以上，具有丰富的工作经验。承担过中国科学医学院肿瘤医院、白鹭湾3号地项目、白鹭湾5号地项目、深汕锐博特创新产业园项目、龙岗三院项目、龙岗中心医院项目、福田慢院项目、创智云谷、燕华城项目标识设计工作。
设计人员	肖辉辉	设计师	/	专科学历，从事标识行业设计工作五年以上，在我司主要负责南山医院的深化设计工作，在工作中受到甲方一致好评。
生产技术员	刘从彬	机加工主管	/	从事钣金行业十年，在我司担任加工部主管职位，精通大族激光机操作系统及刨槽、折弯等加工工艺。擅长激光切割微连接和图形连筋处理、窄边折弯加工等。承担过深圳市坪山区妇幼保健院标识项目、深圳市龙岗区骨科医院标识项目等
	唐龙华	焊工主管	/	十四年焊接工作经验，从事四年不锈钢工艺品及十年标识行业经验。精通铝焊、氩弧焊、二保焊。擅长精工品质的钣金焊接工艺及拉丝抛光等工艺。承担过康宁医院标识项目、深圳市龙岗区骨科医院、白鹭湾3号地、白鹭湾5号地、深汕锐博特创新产业园、龙岗三院、龙

名称	姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
				岗中心医院、福田慢院、创智云谷、燕华城标识项目等。
	李明会	安装主管	/	从事标识行业，一直担任组装及安装岗位，具有丰富的现场安装经验。承担过康宁医院标识项目、深圳市龙岗区骨科医院、白鹭湾 3 号地、白鹭湾 5 号地、深汕锐博特创新产业园、龙岗三院、龙岗中心医院、福田慢院、创智云谷、燕华城标识项目等。
	何新国	喷漆主管	/	从事喷漆工作近十年，担任我司喷漆主管岗位；在调色、喷涂手法、控制流平度、控制漆面哑光度等方面非常出色，汽车级工艺水平。承担过深圳市坪山区妇幼保健院标识项目、白鹭湾 3 号地、白鹭湾 5 号地、深汕锐博特创新产业园、龙岗三院、龙岗中心医院、福田慢院、创智云谷、燕华城、南山医院改扩建标识项目等。
	彭礼青	丝印部主管	/	从事丝印工作十年以上，担任我司丝印部主管岗位。负责丝印及 UV 打印工艺施工及质量把控工作，承担过深圳市中医院光明院区一期标识项目、南山医院改扩建标识项目等。
	吴海波	售后负责人	/	从事售后服务工作四年以上，在我司主要负责售后服务工作，承担过坪山区妇幼保健院、华南医院等项目的售后服务工作。

提示：项目主要参与人员主要指：项目负责人，项目技术负责人，项目主要设计生产技术人员、项目计划负责人和项目质量负责人、安装督导负责人等。

4.1、项目负责人—刘朋相关证明文件

1、刘朋—工作业绩一览表

姓名	刘朋	性别	男	年龄	37		
职务	项目经理	职称	助理工艺美术师	学历	专科		
参加工作时间	2012-7 至 2025-12		从事项目经理年限	10 年			
资格证书编号	粤建安 A (2022) 0110054						
在建和已完工程项目情况							
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或 已完	工程质量		
深圳市宝安区福永人民医院	深圳市宝安区福永人民医院标识系统采购及安装项目	2.56 万m ²	2019-12-23 至2020-6-18	已完	优		
深圳市坪山区妇幼保健院	深圳市坪山区妇幼保健院标识标牌项目	10.70 万m ²	2020-7-2 至 2021-4-22	已完	优		
深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司	深圳市美术馆新馆深圳第二图书馆项目装修装饰工程II标段	6.6 万m ²	2022-12-9 至 2023-10-27	已完	优		
中铁建工集团	诺德阅山海花园标识工程	4.1 万m ²	2022-3-24至 2022-5-8	已完	优		
华润(深圳)有限公司	南山医院改扩建(二期一段)标识采购及安装工程	46.7 万m ²	2022-11-16	在建	优		
深圳市深投文创有限公司	深投文创标识标牌工程物资采购及相关服务	37.62 万m ²	2024-6-4	在建	优		
成都市兴锦白鹭湾建设开发有限公司	白鹭湾科技生态园3号地建设项目标识标牌工程	9.49 万m ²	2024-4-17 至 2024-11-25	已完工	优		

2、项目负责人—刘朋学历证书扫描件



3、项目负责人—刘朋助理工艺美术师职称证书扫描件



4、项目负责人—刘朋安全考核合格证书扫描件

刘朋—刘朋安全考核合格证书扫描件



4.2、生产经理—张根相关证明文件

1、张根—工作业绩一览表

姓名	张根	性 别	男	年 龄	42		
职 务	生产经理	职 称	/	学 历	高中		
参加工作时间	2010-1 至 2025-12		从事生产经理年限	十年			
资格证书编号		T410781198208301654					
在建和已完工程项目情况							
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或 已完	工程 质量		
中铁建工集 团	诺德阅山海花园 标识工程	8.38万m ²	2023-3-24至 2023-6-5	已完	优		
深圳大学附 属华南医院	深圳大学附属华 南医院室外及楼 体部分标识系统 采购项目	32.77 万m ²	2021-8-27至 2021-12-7	已完	优		
深圳市坪山 区妇幼保健 院	深圳市坪山区妇 幼保健院标识标 牌项目	4.05 万m ²	2020-7-2 至 2021-4-22	已完	优		
深圳市晶宫 建筑装饰集 团有限公司	深圳市美术馆新 馆深圳第二图书 馆项目装修装饰 工程II标段	6.6 万m ²	2022-12-9 至 2023-10-27	已完	优		
成都市兴锦 白鹭湾建设 开发有限公 司	白鹭湾科技生态 园3号地建设项 目标识标牌工程	9.49 万m ²	22024-4-17 在建	在建	优		
深圳市深汕 国际汽车城 (集团)有限 公司	深汕锐博特创新 产业园项目标识 工程	33.00 万m ²	2024-7-29 在建	在建	优		

2、生产经理—张根标识工艺师证书扫描件



3、生产经理—张根特种作业操作证书扫描件

张根—特种作业电工作业操作证扫描件

中华人民共和国特种作业操作证

档案编码: A36060041321003469



证书
姓名
张根
性别
男
作业类别
电工作业
操作项目
低压电工作业
初领日期
2021-04-12
有效期
2021-04-12至2027-04-11
签发机关
鹰潭市应急管理局



中华 人 民 共 和 国
特种作业操作证
中华人民共和国应急管理部监制 | www.mem.gov.cn

备注: 本证书已于2024-05-09在汕头市应急管理局完成复审。请于2027-04-11前进行延期换证。

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

姓名	张根	初领日期	2021-04-12
性别	男	应复审日期	2024-04-11
作业类别	电工作业	有效期开始日期	2021-04-12
操作项目	低压电工作业	有效期结束日期	2027-04-11
签发机关	鹰潭市应急管理局	实际复审日期	2024-05-09

备注: 本证书已于2024-05-09在汕头市应急管理局完成复审。请于2027-04-11前进行延期换证。

4.3、技术负责人—刘全有相关证明文件

1、刘全有一工作业绩一览表

姓名	刘全有	性 别	男	年 龄	41		
职 务	技术负责人	职 称	/	学 历	专科		
参加工作时间	2010-3 至 2025-12		从事技术负责人年限	十年			
资格证书编号		134201201306000010					
在建和已完工程项目情况							
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或 已完	工程 质量		
深圳市康宁 医院坪山院 区标识一批 采购项目	深圳市康宁医院 坪山院区标识一 批采购项目	13. 3万m ²	2018-7-3至 2028-9-5	已完	优		
深圳大学附 属华南医院	深圳大学附属华 南医院室外及楼 体部分标识系统 采购项目	32. 77 万m ²	2021-8-27至 2021-12-7	已完	优		
深圳市坪山 区妇幼保健 院	深圳市坪山区妇 幼保健院标识标 牌项目	10. 70 万m ²	2020-7-2 至 2021-4-22	已完	优		
深圳市晶宫 建筑装饰集 团有限公司	深圳市美术馆新 馆深圳第二图书 馆项目装修装饰 工程II标段	6. 6 万m ²	2022-12-9 至 2023-10-27	已完	优		
华润（深圳） 有限公司	南山医院改扩建 (二期一段) 标 识采购及安装工 程	46. 7 万m ²	2022-11-16	在建	优		
深圳市深汕 国际汽车城 (集团)有限 公司	深汕锐博特创新 产业园项目标识 工程	33. 00 万m ²	2024-7-29 在建	在建	优		

2、技术负责人—刘全有学历证书扫描件

刘全有一学历证书扫描件



3、技术负责人—刘全有特种作业操作证书扫描件

刘全有一特种作业焊接与热切割作业操作证扫描件

中华人民共和国特种作业操作证

档案编码: A36060041321003924



证书号:
T412824198304246413
姓名:
刘全有
性别:
男
作业类别:
焊接与热切割作业
操作项目:
熔化焊接与热切割作业
有效期限:
2021-04-12至2027-04-11
签发日期:
2021-04-12
签发机关:
鹰潭市应急管理局





中华 人 民 共 和 国
特种作业操作证
中华人民共和国应急管理部监制 | www.mem.gov.cn

备注: 本证书已于2024-05-09在汕头市应急管理局完成复审。请于2027-04-11前进行延期换证。

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

 中华人民共和国应急管理部
Ministry of Emergency Management of the People's Republic of China — 特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台

首页 > 特种作业操作证查询 > 查询结果

[打印本页](#) [返回](#)

证书信息

最新证书信息

姓名	刘全有	初领日期	2021-04-12
性别	男	应复审日期	2024-04-11
作业类别	焊接与热切割作业	有效期开始日期	2021-04-12
操作项目	熔化焊接与热切割作业	有效期结束日期	2027-04-11
签发机关	鹰潭市应急管理局	实际复审日期	2024-05-09

备注: 本证书已于2024-05-09在汕头市应急管理局完成复审。请于2027-04-11前进行延期换证。

4.4、安全主任—李福兴相关证明文件

1、安全主任—李福兴工作业绩一览表

姓名	李福兴	性 别	男	年 龄	27		
职 务	安全主任	职 称	/	学 历	高中		
参加工作时间	2020-3 至 2025-12		从事安全主任年限	五年			
资格证书编号		粤建安 C3 (2023) 0003092					
在建和已完工程项目情况							
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或 已完	工程 质量		
中铁建工集 团	诺德阅山海花园 标识工程	8.38万m ²	2023-3-24至 2023-6-5	已完	优		
深圳大学附 属华南医院	深圳大学附属华 南医院室外及楼 体部分标识系统 采购项目	32.77 万m ²	2021-8-27至 2021-12-7	已完	优		
深圳市坪山 区妇幼保健 院	深圳市坪山区妇 幼保健院标识标 牌项目	10.70 万m ²	2020-7-2 至 2021-4-22	已完	优		
深圳市晶宫 建筑装饰集 团有限公司	深圳市美术馆新 馆深圳第二图书 馆项目装修装饰 工程II标段	6.6 万m ²	2022-12-9 至 2023-10-27	已完	优		
成都市兴锦 白鹭湾建设 开发有限公 司	白鹭湾科技生态 园3号地建设项 目标识标牌工程	9.49 万m ²	2024-4-17 在建	在建	优		
深圳市特区 建设发展集 团有限公司	创智云城项目三 期标识导视系统 工程	28.64 万m ²	2023-4-12 在建	在建	优		

2、安全主任—李福兴安全生产考核合格证书扫描件

李福兴—安全生产考核合格证书扫描件

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3 (2023) 0003092

姓 名: 李福兴

性 别: 男

出生年月: 1998年04月07日



企业名称: 深圳市百方标识工程有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2023年03月06日

有 效 期: 2023年03月06日至 2026年03月05日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年03月06日



中华人民共和国住房和城乡建设部监制

4.5、设计主管—宋凯强相关证明文件

1、设计主管—宋凯强工作业绩一览表

姓名	宋凯强	性 别	男	年 龄	31		
职 务	深化设计负责人	职 称	/	学 历	专科		
参加工作时间	2018-2 至 2025-12		从事设计年限	五年			
资格证书编号		104595201606701036					
在建和已完工程项目情况							
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或 已完	工程 质量		
龙岗区第三人民医院医技内科楼项目标识标牌系统采购及安装	深圳市龙岗区建筑工程部署	15.37 万m ²	2024-12-27	在建	优		
龙岗中心医院外科综合楼工程标识标牌系统采购及安装	深圳市龙岗区建筑工程部署	14.98 万m ²	2024-12-27	在建	优		
白鹭湾科技生态园5号地建设项目标识标牌工程	成都市兴锦白鹭湾建设开发有限公司	9.49 万m ²	2024-4-17	在建	优		
深圳市特区建设发展集团有限公司	创智云城项目三期标识导视系统工程	28.64 万m ²	2023-4-12 在建	在建	优		
深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司	深汕锐博特创新产业园项目标识工程	33.00 万m ²	2024-7-29 在建	在建	优		

2、设计主管—宋凯强学历证书扫描件



4.6、资料员—王如意相关证明文件

1、资料员—王如意工作业绩一览表


姓名	王如意	性别	女	年龄	27
职务	资料员	职称	/	学历	专科
参加工作时间		2019-2 至 2025-12		从事年限	四年
资格证书编号		/			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或 已完	工程 质量
中铁建工集 团	诺德阅山海花园 标识工程	8.38万m ²	2023-3-24至 2023-6-5	已完	优
深圳大学附 属华南医院	深圳大学附属华 南医院室外及楼 体部分标识系统 采购项目	32.77 万m ²	2021-8-27至 2021-12-7	已完	优
成都市兴锦 白鹭湾建设 开发有限公 司	白鹭湾科技生态 园3号地建设项 目标识标牌工程	9.49 万m ²	2024-4-17 在建	在建	优
深圳市特区 建设发展集 团有限公司	创智云城项目三 期标识导视系统 工程	28.64 万m ²	2023-4-12 在建	在建	优
深圳市深汕 国际汽车城 (集团)有限 公司	深汕锐博特创新 产业园项目标识 工程	33.00 万m ²	2024-7-29 在建	在建	优
中电蓝海控 股有限公司	中电创新大厦项 目及中电嘉苑项 目标识工程	18.28 万m ²	2023-10-26 在建	创新大 厦已完 工	优

4.7、安装施工负责人—杨虎相关证明文件

1、安装施工负责人—杨虎工作业绩一览表

姓名	杨虎	性别	男	年龄	43		
职务	施工负责人	职称	/	学历	本科		
参加工作时间	2008-1 至 2025-12		从事施工负责人年限	八年			
资格证书编号	107928200705000371						
在建和已完工程项目情况							
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量		
白鹭湾科技生态园 5 号地建设项目建设标识标牌工程	成都市兴锦白鹭湾建设开发有限公司	9.49 万 m ²	2024-12-2 在建	在建	优		
龙岗区第三人民医院医技内科楼项目建设标识标牌系统采购及安装	深圳市龙岗区建筑工务署	15.37 万 m ²	2024-12-27 在建	在建	优		
福田区慢性病防治中心重建工程—标识系统采购及安装	深圳市建筑设计研究总院有限公司	2.67 万 m ²	2024-6-12 2025-8-15	完工	优		
深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司	深汕锐博特创新产业园项目标识工程	33.00 万 m ²	2024-7-29 在建	在建	优		

2、安装施工负责人—杨虎学历证书扫描件



3、安装施工负责人—杨虎职称证书扫描件

杨虎—职称证书扫描件	
姓 名 <u>杨虎</u> Name	专业名称 <u>装配式高级工程师</u> Professional Name
性 别 <u>男</u> Sex	考核级别 <u>高级</u> Skill Level
身份证号 <u>12010319820625673X</u> ID Card No.	考核成绩 <u>合格</u> Result Test
文化程度 <u>专科</u> Educational Level	邮电通信人才交流中心(印) Talents Exchange Center of Post and Telecommunications Industry
证书编号 <u>201261020341100</u> Certificate No.	2020 年 12 月 10 日 Year Month Day
<p style="text-align: center;">说 明 Instructions</p> <p>1. 本证为从事信息与通信相应专业技术培训、考试合格的凭证。 2. 本证书培训考核内容必须严格按照从事岗位技术标准进行。 3. 本证书只限本人使用，不得转让、严禁涂改。</p> <p>1. This certificate is engaged in information and communication corresponding professional technical training and exam qualification certificate. 2. This certificate training appraisal content must be in strict accordance with the technical standards in the post. 3. This certificate shall not transfer limited personal use, is prohibited altered.</p> <p style="text-align: right;">No. 2021065031</p> 	

4.8、质量负责人—邓珍相关证明文件

1、质量负责人—邓珍工作业绩一览表

姓名	邓珍	性别	女	年龄	31		
职务	质量负责人	职称	/	学历	中专		
参加工作时间	2012-1 至 2025-12		从事质检工作年限	五年			
资格证书编号	2011181100110190						
在建和已完工程项目情况							
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或 已完	工程 质量		
深圳市晶宫 建筑装饰集团有限公司	深圳市美术馆新 馆深圳第二图书 馆项目装修装饰 工程II标段	6.6万m ²	2022-12-9至 2023-10-27	已完	优		
中电蓝海控 股有限公司	中电创新大厦项 目及中电嘉苑项 目标识工程	11.45 万m ²	2023-10-26 在建	中电创 新大厦 已完工	优		
华润（深圳） 有限公司	南山医院改扩建 (二期一段)标 识采购及安装工 程	46.7 万m ²	2022-11-16	在建	优		
成都市兴锦 白鹭湾建设 开发有限公 司	白鹭湾科技生态 园3号地建设项 目标识标牌工程	9.49 万m ²	2024-4-17 在建	在建	优		
深圳市特区 建设发展集 团有限公司	创智云城项目三 期标识导视系统 工程	28.64 万m ²	2023-4-12 在建	在建	优		
深圳市深汕 国际汽车城 (集团)有限 公司	深汕锐博特创新 产业园项目标识 工程	33.00 万m ²	2024-7-29 在建	在建	优		

2、质量负责人—邓珍学历证书扫描件

邓珍—学历证书扫描件	
 <p>技师学院 毕业证书</p> <p>学生 邓珍 性别女, 1993 年 8 月 5 日出生, 于 2009 年 9 月 至 2011 年 7 月在本院 中技 部 计算机网络技术 专业 贰 年制 学习, 修完教学方案规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。</p> <p>学院名称: 郴州技师学院 院长: </p> <p>证书编号: 2011181100110190 2011 年 9 月 6 日</p> <p>证书查询网站: http://www.hn12333.com 湖南省人力资源和社会保障厅监制</p>	

4.9、其他人员学历证书及社保缴纳证明文件

序号	职位	姓名	岗位经验
1	商务专员	杨忠泉	具有四年以上同类工作经验
2	深化设计人员	曾琳	具有八年以上同类工作经验
3	深化设计人员	邓强	具有十年以上同类工作经验
4	深化设计人员	肖辉辉	具有五年以上同类工作经验

说明：后附以上人员学历证明文件及社保缴纳证明文件。


1、商务专员—杨忠泉学历证书扫描件及社保缴纳证明文件

(1)、杨忠泉学历证书扫描件




2、深化设计人员曾琳学历证书扫描件及社保缴纳证明文件

(1)、曾琳学历证书扫描件



3、深化设计人员邓强学历证书扫描件及社保缴纳证明文件

(1)、邓强学历证书扫描件



4、深化设计人员—肖辉辉学历证书扫描件及社保缴纳证明文件

(1)、肖辉辉学历证书扫描件



5、投标人认为应补充提供的其他文件资料或说明

5.1、投标函

5、投标人认为应补充提供的其他文件资料或说明

5.1、投标函

致: 深圳市深国铁路物流发展有限公司

根据贵方的项目编号为 2207-440307-04-01-826053011001 的 深圳国际综合物流枢纽中心项目交通标线及导视系统工程项目的招标文件及本次招标的补充文件, 我方已详细审核了全部招标文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

1. 我方保证遵守中华人民共和国、深圳市有关招标投标的法律、法规和与招标投标有关的规定; 保证遵从深圳交易集团有限公司(深圳公共资源交易中心)各项管理制度, 自觉维护深圳交易集团有限公司(深圳公共资源交易中心)正常秩序; 保证服从招标有关议程事项安排, 服从招标有关会议现场纪律。若有违反, 同意被废除投标资料并接受处罚。

2. 我方已按招标文件规定的形式和金额提交投标担保, 并且保证所提交的保证金是从我方基本账户汇出, 银行保函是由我方基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具, 担保公司保函、保证保险的保费通过我方基本账户支付。如不按上述原则提交投标担保, 贵方有权取消我方的中标资格或单方面终止合同, 因此造成责任由我方承担。

3. 我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效, 在此期间内我方的投标有可能中标, 我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格, 我方的投标担保将全部被没收, 给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的, 贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

4. 如果我方中标, 我方保证在 60 天内完成供货(或者我方保证在 60 天内完成供货及安装, 其中: 供货期 30 日历天, 安装期 30 日历天), 并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5. 如果我方中标, 我方将按照规定提交由招标人认可的, 并在招标文件中规定金额的履约保函。

6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料, 完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 我方保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假, 同意作无

效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标担保。

本投标函同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标人名称: 深圳市百方标识工程有限公司
投标人代表: 刘朋 
联系地址: 深圳市坪山区碧岭街道东亚路 11 号
联系电话: 0755-89522055
日期: 2025 年 10 月 14 日

5.2、资信条款响应表

投标人名称：深圳市百方标识工程有限公司

序号	条款号	招标需求	投标内容	说 明

重要提示：

只列出发生偏离的项目，没有列出的将被视为完全响应。

说明：我司完全响应资信条款全部内容。

5.3、投标保证金承诺函

说明：我司采用的投标担保形式为保证保险方式。