





# 分部分项工程量清单与计价表

## (适用于工程量清单计价)

工程名称：电力管线迁改工程

标段：宝安中心区海澜路新建工程施工总承包II  
标段

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
		安装							
1	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:FYZA-YJV22-8.7/15KV-3*120 3. 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	376	419.43	157705.68		
2	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆(利旧) 2. 型号:FYZA-YJV22-8.7/15KV-3*120 3. 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	5	15.94	79.7		
3	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:FYZA-YJV22-8.7/15KV-3*400 3. 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	71.75	1030.27	73921.87		
4	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:SG-YJV22-8.7/15KV-3*400 3. 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	143.5	1095.01	157133.94		
5	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆中间头 2. 型号:冷缩式 3*120 3. 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	1312.78	2625.56		
6	030408006003	电力电缆头	1. 名称:冷缩电缆终端头 2. 型号:冷缩式 3*120 3. 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	607.19	607.19		
7	040804004001	接线盒	1. 名称:电缆中间头阻燃防爆盒 2. 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	1185.01	2370.02		
8	040803003001	电缆排管	1. 名称:涂塑钢管 2. 型号:φ150 3. 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	156	113.88	17765.28		
9	040504002023	混凝土井	1. 名称:1层2列转角井(行人半预制) 2. 普通盖板1100*300*100 3. 垫层C15 4. 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	座	3	2972.91	8918.73		
本页小计							421127.97		

# 分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称：电力管线迁改工程

标段：宝安中心区海澜路新建工程施工总承包II  
标段

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
10	040504002024	混凝土井	1. 名称:1层2列中间头井(行人半预制) 2. 普通盖板1100*300*100 3. 垫层C15混凝土 4. 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	座	1	3380.36	3380.36	
11	080601011001	标志牌	1. 名称:电缆标志牌 2. 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	块	30	48.75	1462.5	
12	040501B001003	标志桩安装	1. 名称:电缆标志桩 2. 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	件	22	149.98	3299.56	
13	040402016003	揭盖盖板	1. 名称:揭盖盖板(板长1500mm以下) 2. 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	33.6	20.84	700.22	
14	040803005003	线缆管封堵器	1. 名称:线缆管封堵器 2. 规格:DN150 3. 安装部位:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	处	5	105.58	527.9	
15	030414002001	低压移动发电转供系统接入及退出	1. 名称:低压移动发电转供系统接入及退出(200KW-300KW)(GD019192)120min 2. 安装部位:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	系统	1	20326	20326	
16	030414002002	电缆OWTS震荡波局放试验	1. 名称:低电缆OWTS震荡波局放试验 20KV及以下 2. 安装部位:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	回路	2	4302.55	8605.1	
17	030414002003	电缆主绝缘试验 交流耐压试验 10kv	1. 名称:电缆主绝缘试验 交流耐压试验 10kv 2. 安装部位:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	回路	3	2107.36	6322.08	
		分部小计					465751.69	
		拆除						
18	030408001008	电力电缆	1. 名称:电缆拆除 2. 型号:FYZA-YJV22-8.7/15KV-3*120 3. 安装部位:具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	268	7.77	2082.36	
本页小计							46706.08	

# 分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称：电力管线迁改工程

标段：宝安中心区海澜路新建工程施工总承包II  
标段

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
19	030408001009	电力电缆	1. 名称: 电缆拆除 2. 型号: FYZA-YJV22-8.7/15KV-3*400 3. 安装部位: 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	196.5	18.16	3568.44	
		分部小计					5650.8	
		土方工程						
20	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 综合考虑, 含清表费用 3. 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m <sup>3</sup>	38.41	10.41	399.85	
21	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m <sup>3</sup>	26.84	9.84	264.11	
22	010103001011	回填方	1. 密实度要求: 密实度符合设计要求 2. 填方材料品种: 石粉渣 3. 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m <sup>3</sup>	8.13	166.46	1353.32	
23	010404001001	垫层	1. 名称: 管道垫层 2. 混凝土强度等级: C15 3. 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m <sup>3</sup>	4.83	566.12	2734.36	
24	040103002012	余方弃置	1. 运距: 余方弃置运距综合考虑 2. 废弃料品种: 土方弃置 3. 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m <sup>3</sup>	65.25	35.36	2307.24	
		分部小计					7058.88	
		路面工程						
		路面						
25	050102012004	铺种草皮	1. 名称: 铺种草皮 2. 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m <sup>2</sup>	44.16	38.07	1681.17	
26	040203007007	水泥混凝土	1. 20CM厚水泥混凝土 2. 路面类型: 混凝土道路 3. 包含养护 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m <sup>2</sup>	5.76	128.95	742.75	
本页小计							13051.24	

# 分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 电力管线迁改工程

标段: 宝安中心区海澜路新建工程施工总承包II  
标段

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
27	040202001008	路床(槽)整形	1. 部位:道路整形 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m <sup>2</sup>	5.76	2.31	13.31	
		分部小计					2437.23	
		拆除路面						
28	041001001004	拆除路面	1. 拆除20CM厚水泥混凝土 2. 路面类型:道路 3. 机械拆除 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m <sup>2</sup>	5.76	18.11	104.31	
29	041001001005	拆除路面	1. 机械切缝 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	36	4.76	171.36	
30	040103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除混凝土路面废料 2. 运距:综合考虑	m <sup>3</sup>	1.15	57.28	65.87	
		分部小计					341.54	
		分部小计					2778.77	
		通信部分						
31	080601015005	光缆	1. 敷设管道光缆-GYFTZY-36B 1.3 2. 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	123	12.2	1500.6	
32	080601008003	塑料子管	1. 敷设塑料子管(1孔子管)-HDPE φ40*3 2. 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	120	10.85	1302	
33	080601023003	光(电)缆测试	1. 名称:光缆测试 2. 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	段(条)	1	1473.27	1473.27	
34	030502009002	跳线	1. 光纤跳线 3m 2. 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	条	4	26.4	105.6	
35	030502009003	跳线	1. 光纤跳线 1m 2. 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	条	10	9.6	96	
本页小计							4832.32	

# 分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称：电力管线迁改工程

标段：宝安中心区海澜路新建工程施工总承包II  
标段

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	材料设备暂估价	
36	031101010001	电源线	1. 型号:电源线 2. 规格:ZRB-VV22-2×2.5mm <sup>2</sup> 3. 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1	10.66	10.66		
37	030502005003	双绞线缆	1. 名称:超六类屏蔽网线 2. 规格:双屏蔽八芯网线 3. 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	20	7.16	143.2		
38	080601011002	标志牌	1. 名称:电缆标志牌 2. 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	块	5	48.75	243.75		
		分部小计					4875.08		
本页小计								397.61	
合 计								486115.22	

# 措施项目清单与计价汇总表

工程名称：电力管线迁改工程

标段：宝安中心区海澜路新建工程施  
工总承包II标段

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)
1	安全文明施工措施费	9783.51
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	7833.64
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	
1.2.1	施工临时围挡费	
1.2.2	基坑内场地硬化	
1.3	产业工人职业训练专项经费	1949.87
2	履约担保手续费	
3	夜间施工增加费	
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	1352.13
9	二次搬运费	
10	脚手架费	
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	围堰	
14.2	筑岛	
14.3	便道	
14.4	便桥	
14.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	
14.6	驳岸块石清理	
14.7	地下管线交叉处理	
14.8	行车、行人干扰增加	
14.9	轨道交通工程路桥	
14.10	市政基础设施施工监测、监控、保护	
15	其他	
	合 计	11135.64

注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。



