

C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、
基坑支护与土石方工程

工 程

最高投标限价

发包人：深圳湾区城市建设发展有限公司

年 月 日

工 程 名 称： C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护
与土石方工程

标 段 名 称： C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护
与土石方工程

最高投标限价

最高投标限价(小写)： 64898738.78


(大写)： 陆仟肆佰捌拾玖万捌仟柒佰叁拾捌元柒角捌分

编 制 人： 吴远清
复 核 人： 徐素兰
编 制 单 位：
法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： 朱闻博
发 包 人： 深圳湾区城市建设发展有限公司
法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： 麦浩
编 制 时 间： 2026-05-14

总说明

工程名称: C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

第 1 页, 共 1 页



填表须知

工程名称： C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

第 1 页 共 1 页

--

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程
 标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中		
			安全文明施工费(元)	暂估价(元)	暂列金额(元)
1	C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程	60161138.78	1905027.80	0	2628271.68
1.1	C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程	60161138.78	1905027.80	0	2628271.68
1.1.1	土石方工程（现状地面至高程-4.3m）	5757658.68	134996.11	0	251535.98
1.1.2	土石方工程（高程-4.3m至坑底）	5998778.22	143201.98	0	262069.82
1.1.3	基坑支护工程	43301653.43	1505010.46	0	1891727.98
1.1.4	桩基工程	5103048.45	121819.25	0	222937.9
2	工程建设其他费合计	4737600			
3	设备及工器具购置费合计	0			
合计		64898738.78	1905027.80	0	2628271.68

注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程最高投标限价汇总表

第 1 页，共 1 页

工程名称：土石方工程（现状地面至高程-4.3m）

标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	4893766.07	
2	措施项目	136953.62	
2.1	安全文明施工	134996.11	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	115421.05	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	19575.06	
2.2	其他措施项目费	1957.51	
3	其他项目	251535.98	
3.1	暂列金额	251535.98	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	475403.01	
5	含税建安工程造价	5757658.68	
	合计	11515317.36	

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土石方工程 (现状地面至高程-4.3m)

第 1 页, 共 2 页

标段: C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1		整个工程					4893766.07	0
1-1	010101B001001	挖运一般土石方	(1)土石类别:综合考虑,包括但不限于淤泥、流砂、各类土、各类岩石、生活垃圾、建筑垃圾,场地内原有灌木、杂草及其他植物、原有木桩及其他杂物清除 (2)综合考虑土方干湿程度、开挖部位、开挖深度、开挖方式(包含静爆等)、二次倒运、石方切割、装卸方式、垂直运输、场内外运距、运输方式等产生的费用 (3)包括但不限于平整场地、一般土石方、高出室外地坪的堆土、支撑下挖土、桩间土石方、孤石、集水井、排水沟、沉砂池、等开挖 (4)开挖中遇现状构筑物、暗沟渠池、地面硬化、回填素砼、废旧地下基础、废桩、旧基坑支护、管道、其他障碍(杂)物、树根等综合考虑 (5)综合考虑机械开挖时,加固道路采取的措施,包括但不限于钢板铺设、石粉、砖渣、碎石等 (6)弃土(渣)方式、运距、弃土(渣)点:综合考虑,开挖的块石、中风化及以上岩层考虑回收利用,不计取弃土场受纳处置费	m3	52400	85.22	4465528	0
1-2	041201012001	树木迁移	(1)施工范围内现状树木迁移 (2)工作内容:树木起挖、运输、种植,树木迁移专家论证、备案手续等,具体详见招标文件 (3)具体结合现场实际、满足招标文件、图纸、城管要求及相关施工规范验收要求 (4)此项总价包干	项	1	22692.43	22692.43	0
1-3	041201012002	管线迁改	(1)施工范围内现状管线迁改,包含破除及恢复道路、沟槽开挖、管道(光缆)敷设、沟槽回填、余方弃置等 (2)具体结合现场实际、满足招标文件、图纸要求及相关施工规范验收要求 (3)此项总价包干	项	1	405545.64	405545.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土石方工程(现状地面至高程-4.3m)

第 2 页, 共 2 页

标段: C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
合计						4893766.07	0	

措施项目清单与计价表

工程名称: 土石方工程(现状地面至高程-4.3m)
 标段: C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 机械施工土石方工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					136953.62
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	134996.11
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	115421.05
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	19575.06
1-2	2	履约担保手续费		项	A1*0.1	0.4	1957.51
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							136953.62

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：土石方工程（现状地面至高程-4.3m）

第 1 页，共 1 页

标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	251535.98	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		251535.98	

材料暂估单价及调整表

工程名称：土石方工程（现状地面至高程-4.3m）

第 1 页，共 1 页

标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：土石方工程（现状地面至高程-4.3m）

第 1 页，共 1 页

标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称: 土石方工程 (现状地面至高程-4.3m)

标段: C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	475403.01
合计					475403.01

总承包服务费计价表

工程名称：土石方工程（现状地面至高程-4.3m）

第 1 页，共 1 页

标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 土石方工程 (现状地面至高程-4.3m)		标段: C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程									
项目编码	010101001001	项目名称	挖运一般土石方				计量单位				m ³
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-18	履带式挖掘机挖土方装车	1000m ³	0.00085	1042.86	0	3921.57	556.21	0.886431	0	3.333345	0.472785
120001-183	暗挖竖井垂直运土方	100m ³	0.0085	479.19	0	474.66	160.73	4.073115	0	4.03461	1.366205
120001-210+120001-211*15	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L (km) L≤5(实际运距:20km)	1000m ³	0.00085	0	55.99	50632.96	3621.13	0	0.0475915	43.038016	3.0779605
120001-40	机械破碎石方 软岩	1000m ³	0.0001	21095.37	9.01	17451.17	6829.81	2.109537	0.000901	1.745117	0.682981
120001-41	机械破碎石方 较软岩	1000m ³	0.00005	23245.41	15.04	23411.05	7824.95	1.1622705	0.000752	1.1705525	0.3912475
120001-206	暗挖竖井垂直运土方	100m ³	0.0015	846.28	0	800.93	281.18	1.26942	0	1.201395	0.42177
120001-57	挖一般松散石方 装车	1000m ³	0.00015	1126.29	0	7741.34	851.25	0.1689435	0	1.161201	0.1276875
120001-217+120001-218*15	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L (km) L≤5(实际运距:20km)	1000m ³	0.00015	0	55.99	82513.82	5899.4	0	0.0083985	12.377073	0.88491
小计								9.669717	0.057643	68.061299	7.42554
清单项目综合单价											
内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
人工		元	6.961669	1.389		9.67					
普通人工费		元	6.961669	1.389		9.67					
合金钎头(综合)		个	0.000055	29.68		0					
水		m ³	0.012	4.62		0.06					
其他材料费(按百分比计算)		元	0.000571	1		0					
机械		台班	0.016337	292.6		4.78					
电动卷扬机双筒慢速 牵引力F(kN) F=50		台班	0.016337	292.6		4.78					
卷扬机架 架高H(m) H=40		台班	0.016337	27.9		0.46					
履带式推土机 功率P (kW) P=75		台班	0.000555	1065.06		0.59					
履带式液压岩石破碎机 功率P (kW) P=105		台班	0.002246	1298.45		2.92					
新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF		台班	0.040994	1341.9		55.01					
洒水车 罐容量V (m ³) V=4		台班	0.0006	676.07		0.41					
履带式单斗挖掘机 液压力容量C(m ³) C=0.5		台班	0.000189	993.64		0.19					
履带式单斗挖掘机 液压力容量C(m ³) C=1.0		台班	0.002399	1548.77		3.72					
项目编码	041201012001	项目名称	树木迁移				项				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-27	起挖乔木(带土球) 米径φ (cm) 40< φ≤50	株	4	541.81	35.66	166.72	157.07	2167.24	142.64	666.88	628.28
050001-74+050001-75*10	汽车运乔木(带土球) 米径φ (cm) 40< φ≤50 运距L (km) L≤5(实际运距:15km)	100株	0.04	25505.18	0	43196.09	9836.06	1020.2072	0	1727.8436	393.4424
050001-133换	种植乔木(带土球) 米径φ (cm) 45< φ≤50 乔木 米径 46.0cm 迁移	株	3	536.08	32.05	205.97	158.17	1608.24	96.15	617.91	474.51
050001-132换	种植乔木(带土球) 米径φ (cm) 40< φ≤45 乔木 米径 42.0cm 迁移	株	1	466.87	30.88	177.31	137.76	466.87	30.88	177.31	137.76
050001-26	起挖乔木(带土球) 米径φ (cm) 30< φ≤40	株	3	402.34	28.01	126.9	116.93	1207.02	84.03	380.7	350.79
050001-72+050001-73*15	汽车运乔木(带土球) 米径φ (cm) 30< φ≤40 运距L (km) L≤5(实际运距:20km)	100株	0.03	17002.4	0	31195.48	6728.47	510.072	0	935.8644	201.8541
050001-131换	种植乔木(带土球) 米径φ (cm) 35< φ≤40 乔木 米径 36.0cm 迁移	株	1	417.89	30.5	148.05	122.68	417.89	30.5	148.05	122.68
050001-130换	种植乔木(带土球) 米径φ (cm) 30< φ≤35 乔木 米径 32.0cm 迁移	株	2	369.08	28.27	124.19	107.96	738.16	56.54	248.38	215.92
050001-25	起挖乔木(带土球) 米径φ (cm) 25< φ≤30	株	2	283.79	24.54	101.02	83.54	567.58	49.08	202.04	167.08
050001-70+050001-71*15	汽车运乔木(带土球) 米径φ (cm) 25< φ≤30 运距L (km) L≤5(实际运距:20km)	100株	0.02	11336.03	0	20802.11	4486.3	226.7206	0	416.0422	89.726
050001-129换	种植乔木(带土球) 米径φ (cm) 25< φ≤30 乔木 米径 27.0cm 迁移	株	2	319.31	12.32	97.51	92.08	638.62	24.64	195.02	184.16
050001-23	起挖乔木(带土球) 米径φ (cm) 15< φ≤20	株	2	77.97	11.52	49.38	24.74	155.94	23.04	98.76	49.48
050001-66+050001-67*15	汽车运乔木(带土球) 米径φ (cm) 15< φ≤20 运距L (km) L≤5(实际运距:20km)	100株	0.02	5346.55	0	8206.08	2001.23	106.931	0	164.1216	40.0246
050001-127换	种植乔木(带土球) 米径φ (cm) 15< φ≤20 乔木 米径 17.0cm 迁移	株	2	218.03	7.03	59.34	62.29	436.06	14.06	118.68	124.58
050003-3	单排、独立乔木类养护 米径φ (cm) 30< φ≤50	100株·月	0.21	1736.58	238.88	483.63	506.04	364.6818	50.1648	101.5623	106.2684
050003-2	单排、独立乔木类养护 米径φ (cm) 10< φ≤30	100株·月	0.12	1090.16	166.75	420.36	326.85	130.8192	20.01	50.4432	39.222
050009-18	镀锌钢管护树桩制作、安装 三桩	套	11	42.08	99.3	0	16.1	462.88	1092.3	0	177.1
小计								11225.9318	1714.0348	6249.6073	3502.8775
清单项目综合单价											
内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
人工		元	4452.02491	1.389		6183.86					
普通人工费		元	3704.658	1.361		5042.04					
技工人工费		元									
镀锌钢管护树桩(三桩)		套	11	97.35		1070.85					
肥料		kg	9.19794	1.77		16.28					
杀虫药剂(综合)		kg	0.83166	22.12		18.4					
镀锌铁丝(综合)		kg	14	4.65		65.1					
胶管(水管)		m	10.5	3.1		32.55					
有机肥		kg	169	0.33		55.77					
水		m ³	28.43532	4.62		131.37					
塑料网		m ²	127.36	2.3		292.93					
其他材料费(按百分比计算)		元	30.7791	1		30.78					
机械		台班	0.073	1416.22		103.38					
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20		台班	0.06	611.03		36.66					
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.596	709.05		422.59					
洒水车 罐容量V (m ³) V=8		台班	0.385	1485.38		571.87					
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25		台班	0.5626	955.53		537.58					
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.7852	1107.45		869.57					
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12		台班	0.2775	642.24		178.22					
高空作业车 提升高度H (m) H≤9		台班	1.4895	31.79		47.35					
手动油锯机		台班	0.365	1263.2		461.07					
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.365	1263.2		461.07					
载货汽车 装载质量M (t) M=5		台班	4.7321	579.89		2744.1					

工程量清单综合单价分析表

		高空作业车 提升高度H (m) H≤18		台班		0.236		1174.51		277.18			
项目编码	041201012002	项目名称		管线迁改				计量单位		项			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
040105-5+040105-6*1	液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层 厚度T (mm) T=150(实际厚度:150mm)	100m ²	0.78	27.81	19.67	572.62	49.26	21.6918	15.3426	446.6436			38.4228
040105-13+040105-14*2	液压岩石破碎机破碎水泥混凝土面层 有筋 厚度T (mm) T=200(实际厚度:220mm)	100m ²	2.205	95.6	65.71	1964.55	168.98	210.798	144.89055	4331.83275			372.6009
040105-37+040105-38*28	机械拆除 液压岩石破碎机 混凝土基(垫)层 厚度T (mm) T=200(实际厚度:480mm)	100m ²	0.78	133.56	92.09	2742.33	235.92	104.1768	71.8302	2139.0174			184.0176
040105-37+040105-38*18	机械拆除 液压岩石破碎机 混凝土基(垫)层 厚度T (mm) T=200(实际厚度:380mm)	100m ²	2.205	105.72	72.91	2171.01	186.76	233.1126	160.76655	4787.07705			411.8058
120001-2126	挖掘装载机	1000m ³	0.17966	625.72	0	3538.94	418.47	112.4168552	0	635.8059604			75.1823202
120001-217+120001-218*10	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装0#P 运距石方运距:(km) L≤5(实际运距:15km)	1000m ³	0.17966	0	55.99	67444.28	4822.5	0	10.0591634	12117.03934			866.41035
BC-1	弃运费	m ³	179.66	0	41.59	0	2.08	0	7472.0594	0			373.6928
040101-1	车行道床碾压检验	100m ²	2.985	46.05	0	162.47	23.79	137.45925	0	484.97295			71.01315
040102-11+040102-12*3换	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:180mm) 4%水泥稳定碎石	100m ²	2.985	133.56	4358.49	302.76	274.91	398.6766	13010.09265	903.7386			820.60635
040102-11+040102-12*5换	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:200mm) 5%水泥稳定碎石	100m ²	2.985	144.41	4691.53	332.34	296.54	431.06385	14004.21705	992.0349			885.1719
040102-11+040102-12*15换	机械摊铺水泥稳定碎石基层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:300mm) 5%水泥稳定碎石	100m ²	0.78	198.67	7033.88	480.18	438.58	154.9626	5486.4264	374.5404			342.0924
040103-42换	水泥混凝土路面浇筑 厚度T(mm) T=220 普通预拌混凝土 C40, 骨料最大粒径31.5mm	100m ²	2.205	2294.44	9792.83	27.52	1098.77	5059.2402	21593.19015	60.6816			2422.78785
040103-45	路面钢筋制作、安装 钢筋网	t	2.911	1487.91	3385.11	28.61	565.03	4331.30601	9854.05521	83.28371			1644.80233
040103-11	无机结合料基层 乳化沥青透层 1kg/m ²	100m ²	0.78	6.57	319.36	9.45	18.39	5.1246	249.1008	7.371			14.3442
040103-24	乳化沥青稀浆封层 ES-3层	100m ²	0.78	108.16	553.27	133.19	65.8	84.3648	431.5506	103.8882			51.324
040103-29+040103-30*1换	粗粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=60(实际厚度:70mm) 沥青混凝土 粗粒式 AC-25	100m ²	0.78	222.58	6412.82	363.93	405.54	173.6124	5001.9996	283.8654			316.3212
040103-15	沥青层 乳化沥青粘层 0.3kg/m ²	100m ²	0.78	3.39	95.81	3.63	5.95	2.6442	74.7318	2.8314			4.641
040103-33+040103-34*1换	中粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=40(实际厚度:50mm) 沥青混凝土 中粒式 改性SBSAC-20	100m ²	0.78	184.16	5123.84	260.37	323.53	143.6448	3996.5952	203.0886			252.3534
040103-15	沥青层 乳化沥青粘层 0.3kg/m ²	100m ²	0.78	3.39	95.81	3.63	5.95	2.6442	74.7318	2.8314			4.641
040103-37+040103-38*1换	细粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=30(实际厚度:40mm) 沥青混凝土 细粒式 改性SBSAC-13	100m ²	0.78	207.65	4444.61	342.37	301.64	161.967	3466.7958	267.0486			235.2792
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m ³	0.31512	2023.5	0	5856.89	954.01	637.64532	0	1845.623177			300.6276312
120001-143	机械回填土 夯填	100m ³	3.1512	1643.72	7.16	530.14	473.2	5179.690464	22.562592	1670.577168			1491.14784
040701-6换	塑料管排管 保护性拆除	100m	2	300.7	0	0	79.57	601.4	0	0			159.14
040701-6换	塑料管排管敷设 公称外径dn(mm) 250<dn≤315 PVC-U通信塑料管 φ315 利用	100m	1.46	601.41	38.25	0	161.06	878.0586	55.845	0			235.1476
040701-12换	钢管排管敷设 保护性拆除	100m	0.18	417.06	0	93.43	117.04	75.0708	0	16.8174			21.0672
040701-12换	钢管排管敷设 公称直径DN(mm) 250<DN≤300 热镀锌钢管 DN300×8.0 利用	100m	0.18	834.12	936.96	186.87	280.92	150.1416	168.6528	33.6366			50.5656
040802-58换	敷设管道光缆 芯数N(芯) 12<N≤24 (保护性拆除项目:人工*0.7机械*0.7材料*0)	100m	85.3415	319.4	0	110.31	92.4	27258.0751	0	9414.020865			7885.5546
040802-58换	敷设管道光缆 芯数N(芯) 12<N≤24 光缆24芯 利用	100m	50.4505	456.28	70.57	157.59	135.53	23019.55414	3560.291785	7950.494295			6837.556265
040802-68	光缆接续 芯数N(芯) 12<N≤24	个	46	966	249.07	265.93	287.08	44436	11457.22	12232.78			13205.68
040802-90	光缆中继段测试 芯数N(芯) 12<N≤24	段	46	736.21	2.45	251.48	212.91	33865.66	112.7	11568.08			9793.86
040701-33	预制上覆通信人孔 小号三通型	座	5	2584.49	3329.66	192.17	864.13	12922.45	16648.3	960.85			4320.65
小计								160792.6526	117144.0077	73920.47237			53688.50729
清单项目综合单价												405545.63994600	
-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
人工		高级技工人工费	元	3970.122	1.3765	5464.87							
		技工人工费	元	90303.99788	1.361	122903.74							
		普工人工费	元	23343.2988	1.389	32423.84							
		硅塑管 D33/D40	m	25.22525	9.91	249.98							
		电缆托架	块	244.684925	10.62	2598.55							
		光纤热缩管	个	1126.08	0.88	990.95							
		光缆接头盒 24芯以内	套	46.46	211.5	9826.29							
		酒精	kg	3.68	3.54	13.03							
		清洁剂	瓶	1.84	5.31	9.77							
		清洁纸300mm×350mm	张	469.2	0.38	178.3							
	拉力环	个	15	6.42	96.3								
	蒸汽灰砂砖 240mm×115mm×53mm 10MPa	千块	10.605	394.69	4185.69								
	电缆托架 60cm	根	40	6.19	247.6								
	电缆托架 120cm	根	30	7.08	212.4								
	湿拌砌筑砂浆 M10	m ³	4.73	324.94	1536.97								
	水泥砂浆 1:2.5	m ³	3.005	387.55	1164.59								
	普通预拌混凝土 C15, 骨料最大粒径31.5mm	m ³	4.795	350.28	1679.59								
	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8~φ10盘卷	kg	2.06496	3.267	6.75								
	镀锌管接头 300	个	2.9664	53.03	157.31								
	PVC胶	kg	4.9275	11.22	55.29								
	沥青混凝土 粗粒式AC-25	m ³	5.5146	890.78	4912.3								
	沥青混凝土 细粒式改性SBSAC-13	m ³	3.1512	1081.97	3409.5								
	沥青混凝土 中粒式改性SBSAC-20	m ³	3.939	997.29	3928.33								
	柴油	kg	12.48	7.36	91.85								
	中砂	m ³	0.0507	180.58	9.16								
	矿粉	t	0.02496	265.49	6.63								
	石屑 0~5mm	m ³	0.29406	114.56	33.69								
	乳化沥青	kg	248.976	3.1	771.83								

工程量清单综合单价分析表

	镀锌钢丝 (综合)	kg	129.564718	4.6	596		
	热轧光圆钢筋 HPB300 $\phi 8 \sim \phi 10$ 盘卷	t	2.983775	3267.26	9748.77		
	低碳钢焊条 结422 $\phi 2.5\text{mm} \sim \phi 4\text{mm}$	kg	0.92867	5.49	5.1		
	铁件 (综合)	kg	14.3325	6.16	88.29		
	松杂枋板材 周转材	m3	0.00882	1624.78	14.33		
	脱模剂	kg	2.4255	7.43	18.02		
	钢模板	kg	17.342325	6.01	104.23		
	普通预拌混凝土 C40, 骨料最大粒径31.5mm	m3	48.9951	427.96	20967.94		
	5%水泥稳定碎石	m3	84.762	228.5	19368.12		
	4%水泥稳定碎石	m3	54.8046	235.84	12925.12		
	水	m3	80.50287	4.62	371.92		
	其他材料费 (按百分比计算)	元	1628.834033	1	1628.83		
	合金钻头 $\phi 150\text{mm}$	个	0.818985	479.65	392.83		
机械	汽油发电机组 功率P (kW) P=1.5	台班	62.56	141.8	8871.01		
	载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	14.875589	549.9	8180.09		
	仪器仪表使用费	元	16976.93243	0.885	15024.59		
	汽车式起重机 起重量Gn (t) Gn=5	台班	15.625589	611.04	9547.86		
	载货汽车 装载质量M (t) M=8	台班	0.75	670.05	502.54		
	中频折弯机 (圆管) 管径D (mm) D \leq 600	台班	0.0324	269.22	8.72		
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.27	154.56	41.73		
	履带式推土机 功率P (kW) P=90	台班	0.97057	1196.78	1161.56		
	内燃光轮压路机 工作质量M (t) M=8	台班	0.97057	524.44	509.01		
	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C (m3) C=0.5	台班	1.789882	993.64	1778.5		
	振动压路机 工作质量M (t) M=12	台班	0.26208	966.72	253.36		
	同步碎石封层车 骨料仓容积V (m3) V=8	台班	0.0312	2670.62	83.32		
	汽车式沥青喷洒机 箱容量C (L) C=4000	台班	0.01794	726.94	13.04		
	钢筋切断机 直径D (mm) D=40	台班	0.358053	37.84	13.55		
	钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40	台班	0.358053	22.28	7.98		
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	0.358053	172.55	61.78		
	混凝土振动器 平板式	台班	4.851	12.51	60.69		
	内燃光轮压路机 工作质量M (t) M=15	台班	0.45099	772.57	348.42		
	振动压路机 工作质量M (t) M=15	台班	0.92775	1196.63	1110.17		
	沥青混凝土摊铺机 装载质量M (t) M=8	台班	0.81231	1296.55	1053.2		
	履带式推土机 功率P (kW) P=75	台班	0.304809	1065.06	324.64		
	内燃光轮压路机 工作质量M (t) M=12	台班	0.45495	668.44	304.11		
	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF	台班	8.975454	1341.9	12044.16		
	洒水车 罐容量V (m3) V=4	台班	0.408216	676.07	275.98		
	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C (m3) C=1.0	台班	0.410523	1548.77	635.81		
	履带式液压岩石破碎机 功率P (kW) P=105	台班	9.014265	1298.45	11704.57		

发包人提供材料一览表

第 1 页，共 1 页

工程名称：土石方工程（现状地面至高程-4.3m）

标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：土石方工程（现状地面至高程-4.3m）

第 1 页，共 1 页

标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		251535.98	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			251535.98	

专业工程暂估价明细表

工程名称：土石方工程（现状地面至高程-4.3m）

第 1 页，共 1 页

标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	合计	0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

第 1 页，共 1 页

工程名称：土石方工程（高程-4.3m至坑底）

标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	5096156	
2	措施项目	145240.44	
2.1	安全文明施工	143201.98	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	122817.36	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	20384.62	
2.2	其他措施项目费	2038.46	
3	其他项目	262069.82	
3.1	暂列金额	262069.82	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	495311.96	
5	含税建安工程造价	5998778.22	
	合计	11997556.44	

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土石方工程 (高程-4.3m至坑底)

第 1 页, 共 1 页

标段: C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1		整个工程					5096156	0
1-1	010101B0 01002	挖运一般土石方	(1) 土石类别: 综合考虑, 包括但不限于淤泥、流砂、各类土、各类岩石、生活垃圾、建筑垃圾 (2) 综合考虑土方干湿程度、开挖部位、开挖深度、开挖方式(包含静爆等)、二次倒运、石方切割、装卸方式、垂直运输、场内外运距、运输方式等产生的费用 (3) 包括但不限于平整场地、一般土石方、高出室外地坪的堆土、支撑下挖土、桩间土石方、孤石、集水井、排水沟、沉砂池、等开挖 (4) 开挖中遇现状构筑物、暗沟渠池、地面硬化、回填素砼、废旧地下基础、废桩、旧基坑支护、管道、其他障碍(杂)物等综合考虑 (5) 综合考虑机械开挖时, 加固道路采取的措施, 包括但不限于钢板铺设、石粉、砖渣、碎石等 (6) 弃土(渣)方式、运距、弃土(渣)点: 综合考虑, 开挖的块石、中风化及以上岩层考虑回收利用, 不计取弃土场受纳处置费 (7) 计算规则: 土石方开挖、外运、弃置工程量均按天然密实体积计算, 放坡	m3	59800	85.22	5096156	0
合计							5096156	0

措施项目清单与计价表

工程名称: 土石方工程 (高程-4.3m至坑底)
 标段: C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价 (元)
1		一般计税 机械施工土石方工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					145240.44
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	143201.98
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	122817.36
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	20384.62
1-2	2	履约担保手续费		项	A1*0.1	0.4	2038.46
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							145240.44

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：土石方工程（高程-4.3m至坑底）

第 1 页，共 1 页

标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	262069.82	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		262069.82	

材料暂估单价及调整表

工程名称：土石方工程（高程-4.3m至坑底）

第 1 页，共 1 页

标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：土石方工程（高程-4.3m至坑底）

第 1 页，共 1 页

标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称: 土石方工程 (高程-4.3m至坑底)

标段: C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	495311.96
合计					495311.96

总承包服务费计价表

工程名称：土石方工程（高程-4.3m至坑底）

第 1 页，共 1 页

标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 土石方工程 (高程-4.3m至坑底)		标段: C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程										
项目编号	010101B001002	项目名称	挖运一般土石方					计量单位				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-18	履带式挖掘机挖土方装车	1000m3	0.00085	1042.86	0	3921.57	556.21	0.886431	0	3.333345	0.472785	
120001-183	暗挖竖井垂直运土方	100m3	0.0085	479.19	0	474.66	160.73	4.073115	0	4.03461	1.366205	
120001-210+120001-211*15	新型全封闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L (km) L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.00085	0	55.99	50632.96	3621.13	0	0.0475915	43.038016	3.0779605	
120001-40	机械破碎土方 软岩	1000m3	0.0001	21095.37	9.01	17451.17	6829.81	2.109537	0.000901	1.745117	0.682981	
120001-41	机械破碎土方 较软岩	1000m3	0.00005	23245.41	15.04	23411.05	7824.95	1.1622705	0.000752	1.1705525	0.3912475	
120001-206	暗挖竖井垂直运土方	100m3	0.0015	846.28	0	800.93	281.18	1.26942	0	1.201395	0.42177	
120001-57	挖一般松散土方 装车	1000m3	0.00015	1126.29	0	7741.34	851.25	0.1689435	0	1.161201	0.1276875	
120001-217+120001-218*15	新型全封闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L (km) L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.00015	0	55.99	82513.82	5899.4	0	0.0083985	12.377073	0.88491	
小计								9.669717	0.057643	68.061299	7.42554	
清单项目综合单价												
				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	85.21419900	
				人工	元	6.961669	1.389	9.67				
				普通人工费								
				合金钎头(综合)	个	0.000055	29.68	0				
				水	m3	0.012	4.62	0.06				
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.000571	1	0				
				电动卷扬机双筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.016337	292.6	4.78				
				卷扬机架 架高H(m) H=40	台班	0.016337	27.9	0.46				
				履带式推土机 功率P (kW) P=75	台班	0.000555	1065.06	0.59				
				履带式液压岩石破碎机 功率P (kW) P=105	台班	0.002246	1298.45	2.92				
				新型全封闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF	台班	0.040994	1341.9	55.01				
				洒水车 罐容量V (m3) V=4	台班	0.0006	676.07	0.41				
				履带式单斗挖掘机 液压力斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.000189	993.64	0.19				
				履带式单斗挖掘机 液压力斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.002399	1548.77	3.72				

发包人提供材料一览表

第 1 页，共 1 页

工程名称：土石方工程（高程-4.3m至坑底）

标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：土石方工程（高程-4.3m至坑底）

第 1 页，共 1 页

标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		262069.82	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			262069.82	

专业工程暂估价明细表

工程名称：土石方工程（高程-4.3m至坑底）

第 1 页，共 1 页

标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	合计	0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

第 1 页，共 1 页

工程名称：基坑支护工程

标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	36160829.32	
2	措施项目	1673730.25	
2.1	安全文明施工	1505010.46	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	957550.95	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	402644.98	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	144814.53	
2.2	其他措施项目费	168719.79	
3	其他项目	1891727.98	
3.1	暂列金额	1891727.98	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	3575365.88	
5	含税建安工程造价	43301653.43	
合计		86603306.86	

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 基坑支护工程

第 1 页, 共 16 页

标段: C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1		基坑支护					36160829.32	0
1-1	010302001007	灌注桩 (成孔)	(1)地层类别:根据地勘报告及现场地质情况综合考虑 (2)空桩长度、桩长(包括桩尖):桩长满足设计和规范要求 (3)成孔方式:全套筒全回转钻机成孔 (4)桩径:1000mm<D≤1200mm (5)护筒:满足设计和规范要求综合考虑 (6)中风化、微风化岩层的入岩增加费综合考虑 (7)空桩成孔、泥浆制作、泥浆(含桩芯土)处理、运输、弃置、运距等综合考虑 (8)打桩碰到旧基础、承台及基础桩、填石层、孤石等的处理增加费用综合考虑 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	931.36	1190.46	1108746.83	0
1-2	010302001001	灌注桩 (成孔)	(1)地层类别:根据地勘报告及现场地质情况综合考虑 (2)空桩长度、桩长(包括桩尖):桩长满足设计和规范要求 (3)成孔方式:全套筒全回转钻机成孔 (4)桩径:1200mm<D≤1500mm (5)护筒:满足设计和规范要求综合考虑 (6)中风化、微风化岩层的入岩增加费综合考虑 (7)空桩成孔、泥浆制作、泥浆(含桩芯土)处理、运输、弃置、运距等综合考虑 (8)打桩碰到旧基础、承台及基础桩、填石层、孤石等的处理增加费用综合考虑 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	1226.12	898.92	1102183.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 基坑支护工程

第 2 页, 共 16 页

标段: C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-3	010302001008	灌注桩 (成孔)	(1)地层类别:根据地勘报告及现场地质情况综合考虑 (2)空桩长度、桩长(包括桩尖):桩长满足设计和规范要求 (3)成孔方式:旋挖+长护筒成孔 (4)桩径:1000mm<D≤1500mm (5)护筒:满足设计和规范要求综合考虑 (6)中风化、微风化岩层的入岩增加费综合考虑 (7)空桩成孔、泥浆制作、泥浆(含桩芯土)处理、运输、弃置、运距等综合考虑 (8)打桩碰到旧基础、承台及基础桩、填石层、孤石等的处理增加费用综合考虑 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	11024.56	461.29	5085519.28	0
1-4	010302001006	灌注桩 (灌注)	(1)空桩长度、桩长(包括桩尖):桩长满足设计和规范要求,工程量按照实桩体积计算,桩头超灌、凿除及桩头钢筋整理综合考虑,不另行计算 (2)成孔方式:全套筒全回转钻机成孔 (3)桩径:综合考虑 (4)混凝土种类、强度等级:含试验桩和工程桩,C20水下砼,混凝土运距、外加剂、混凝土充盈系数综合考虑,结算不因任何原因调整 (5)凿除桩头运输、弃置、运距等综合考虑 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	931.36	567.06	528137	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 基坑支护工程

第 3 页, 共 16 页

标段: C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-5	010302001003	灌注桩(灌注)	(1)空桩长度、桩长(包括桩尖):桩长满足设计和规范要求,工程量按照实桩体积计算,桩头超灌、凿除及桩头钢筋整理综合考虑,不另行计算 (2)成孔方式:全套筒全回转钻机成孔 (3)桩径:综合考虑 (4)混凝土种类、强度等级:含试验桩和工程桩,C30水下砼,混凝土运距、外加剂、混凝土充盈系数综合考虑,结算不因任何原因调整 (5)凿除桩头运输、弃置、运距等综合考虑 (6)桩身检测配套声测管的管材采购、安装固定、封堵防护、检测配合及相关全部工序费用综合考虑 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	1226.12	597.15	732177.56	0
1-6	010302001002	灌注桩(灌注)	(1)空桩长度、桩长(包括桩尖):桩长满足设计和规范要求,工程量按照实桩体积计算,桩头超灌、凿除及桩头钢筋整理综合考虑,不另行计算 (2)成孔方式:旋挖+长护筒成孔 (3)桩径:综合考虑 (4)混凝土种类、强度等级:含试验桩和工程桩,C20水下砼,混凝土运距、外加剂、混凝土充盈系数综合考虑,结算不因任何原因调整 (5)凿除桩头运输、弃置、运距等综合考虑 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	3437.59	647.62	2226252.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 基坑支护工程

第 4 页, 共 16 页

标段: C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-7	010302001004	灌注桩 (灌注)	(1)空桩长度、桩长(包括桩尖): 桩长满足设计和规范要求, 工程量按照实桩体积计算, 桩头超灌、凿除及桩头钢筋整理综合考虑, 不另行计算 (2)成孔方式: 旋挖+长护筒成孔 (3)桩径: 综合考虑 (4)混凝土种类、强度等级: 含试验桩和工程桩, C30水下砼, 混凝土运距、外加剂、混凝土充盈系数综合考虑, 结算不因任何原因调整 (5)凿除桩头运输、弃置、运距等综合考虑 (6)桩身检测配套声测管的管材采购、安装固定、封堵防护、检测配合及相关全部工序费用综合考虑 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	6641.08	673.85	4475091.76	0
1-8	010506021001	钢筋笼	(1)钢筋种类、规格: 不同钢筋等级直径综合考虑, 接头综合考虑 (2)因钢筋定尺长度引起的钢筋搭接相关费用综合考虑在综合单价中 (3)钢筋搭接、连接方式、钢筋接头等投标人自行综合考虑 (4)钢筋笼制作、安装、场内场外运输、运距综合考虑 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	1071.825	6198.17	6643353.56	0
1-9	010502002001	咬合桩导墙	(1)部位: 咬合桩导墙 (2)混凝土强度等级: C30 (3)综合考虑混凝土碎石粒径、水平垂直运输、泵送、添加剂、浇捣、养护等费用 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	315.26	533.73	168263.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 基坑支护工程

第 5 页, 共 16 页

标段: C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-10	010301003001	钢管立柱	(1)地层类别:根据地勘报告及现场地质情况综合考虑 (2)送桩深度、桩长(包括桩尖):送桩深度、桩长综合考虑 (3)材质:Q345B (4)管径、壁厚:直径、壁厚综合考虑 (5)含接桩、法兰盘、高强度螺栓、止水钢板、钢垫板、加劲钢板、钢板角铁、三角筋等 (6)清单工程量按照钢管、钢格构(含加劲钢板)重量计算,止水钢板、钢垫板、角铁、三角筋、螺栓、法兰盘等均为配套附属构件,纳入综合单价,不单独计算工程量 (7)拆除及废料回收由主体实施单位考虑,钢立柱与支撑梁或支撑板链接预留的钢筋穿孔或其他措施预留位置等综合考虑 (8)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	172.159	6592.68	1134989.2	0
1-11	010302003001	钢管桩(管内填混凝土)	(1)混凝土种类、强度等级:C30水下砼,混凝土运距、外加剂综合考虑 (2)综合考虑混凝土碎石粒径、水平垂直运输、泵送、浇捣、养护等费用 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	189.21	493.91	93452.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 基坑支护工程

第 6 页, 共 16 页

标段: C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-12	010603002001	钢格构柱	(1)柱类型:钢格构柱 (2)钢材品种、规格:综合考虑 (3)含止水钢板、钢垫板等连接构件 (4)清单工程量按照钢管、钢格构(含加劲钢板)重量计算,止水钢板、钢垫板、角铁、三角筋、螺栓、法兰盘等均为配套附属构件,纳入综合单价,不单独计算工程量。 (5)拆除及废料回收由主体实施单位考虑,不在本次招标范围内。钢立柱与支撑梁或支撑板连接预留钢筋穿孔、各类措施预留位置及开孔等综合考虑 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	53.52	8895.18	476070.03	0
1-13	010201008001	旋喷桩	(1)地层类别:根据地勘报告及现场地质情况综合考虑 (2)空桩长度、桩长:桩长和空桩长度符合设计要求,空桩费用综合考虑 (3)桩截面尺寸:φ700mm间距500mm (4)喷射注浆类型:双重管旋喷桩 (5)水泥强度等级、掺量:P.0 42.5R 每米水泥用量不少于320kg (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	137	268.92	36842.04	0
1-14	010202012001	钢筋混凝土腰梁、冠梁	(1)部位:冠梁、腰梁、支撑梁 (2)混凝土强度等级:C35 (3)综合考虑混凝土碎石粒径、水平垂直运输、泵送、添加剂、浇捣、养护等费用 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ³	1939.62	680.93	1320745.45	0
1-15	010502013001	栈桥板	(1)混凝土强度等级:C35 (2)综合考虑混凝土碎石粒径、水平垂直运输、泵送、添加剂、浇捣、养护等费用 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m ³	329.96	573.67	189288.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 基坑支护工程

第 7 页, 共 16 页

标段: C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-16	010502022001	栈桥区行车反坎	(1) 部位: 栈桥区行车反坎 (2) 混凝土强度等级: C30 (3) 综合考虑混凝土碎石粒径、水平垂直运输、泵送、添加剂、浇捣、养护等费用 (4) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	20.43	533.73	10904.1	0
1-17	010506008010	现浇混凝土钢筋	(1) 钢筋种类、规格: HRB400/HRB400E ϕ 12 箍筋 (2) 不区分劲性钢筋、斜向钢筋, 单价综合考虑 (3) 因钢筋定尺长度引起的钢筋搭接相关费用综合考虑在综合单价中 (4) 钢筋搭接、连接方式、钢筋接头等投标人自行综合考虑 (5) 不区分钢筋施工具体部位, 包括但不限于普通混凝土内、劲型混凝土内钢筋施工所引起的人工降效综合考虑在综合单价中 (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	109.075	5383.52	587207.44	0
1-18	010506008001	现浇混凝土钢筋	(1) 钢筋种类、规格: HRB400/HRB400E ϕ 12 (2) 不区分劲性钢筋、斜向钢筋, 单价综合考虑 (3) 因钢筋定尺长度引起的钢筋搭接相关费用综合考虑在综合单价中 (4) 钢筋搭接、连接方式、钢筋接头等投标人自行综合考虑 (5) 不区分钢筋施工具体部位, 包括但不限于普通混凝土内、劲型混凝土内钢筋施工所引起的人工降效综合考虑在综合单价中 (6) 满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	2.939	5177.19	15215.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 基坑支护工程

第 8 页, 共 16 页

标段: C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-19	010506008002	现浇混凝土钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400/HRB400E φ14 (2)不区分劲性钢筋、斜向钢筋, 单价综合考虑 (3)因钢筋定尺长度引起的钢筋搭接相关费用综合考虑在综合单价中 (4)钢筋搭接、连接方式、钢筋接头等投标人自行综合考虑 (5)不区分钢筋施工具体部位, 包括但不限于普通混凝土内、劲型混凝土内钢筋施工所引起的人工降效综合考虑在综合单价中 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	2.1	5126.94	10766.57	0
1-20	010506008003	现浇混凝土钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400/HRB400E φ16 (2)不区分劲性钢筋、斜向钢筋, 单价综合考虑 (3)因钢筋定尺长度引起的钢筋搭接相关费用综合考虑在综合单价中 (4)钢筋搭接、连接方式、钢筋接头等投标人自行综合考虑 (5)不区分钢筋施工具体部位, 包括但不限于普通混凝土内、劲型混凝土内钢筋施工所引起的人工降效综合考虑在综合单价中 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	73.064	5095.25	372279.35	0
1-21	010506008004	现浇混凝土钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400/HRB400E φ18 (2)不区分劲性钢筋、斜向钢筋, 单价综合考虑 (3)因钢筋定尺长度引起的钢筋搭接相关费用综合考虑在综合单价中 (4)钢筋搭接、连接方式、钢筋接头等投标人自行综合考虑 (5)不区分钢筋施工具体部位, 包括但不限于普通混凝土内、劲型混凝土内钢筋施工所引起的人工降效综合考虑在综合单价中 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	3.626	5025.34	18221.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 基坑支护工程

第 9 页, 共 16 页

标段: C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-22	010506008005	现浇混凝土钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400/HRB400E φ20 (2)不区分劲性钢筋、斜向钢筋, 单价综合考虑 (3)因钢筋定尺长度引起的钢筋搭接相关费用综合考虑在综合单价中 (4)钢筋搭接、连接方式、钢筋接头等投标人自行综合考虑 (5)不区分钢筋施工具体部位, 包括但不限于普通混凝土内、劲型混凝土内钢筋施工所引起的人工降效综合考虑在综合单价中 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	10.205	5096.35	52008.25	0
1-23	010506008006	现浇混凝土钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400/HRB400E φ22 (2)不区分劲性钢筋、斜向钢筋, 单价综合考虑 (3)因钢筋定尺长度引起的钢筋搭接相关费用综合考虑在综合单价中 (4)钢筋搭接、连接方式、钢筋接头等投标人自行综合考虑 (5)不区分钢筋施工具体部位, 包括但不限于普通混凝土内、劲型混凝土内钢筋施工所引起的人工降效综合考虑在综合单价中 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	46.608	5100.72	237734.36	0
1-24	010506008007	现浇混凝土钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400/HRB400E φ25 (2)不区分劲性钢筋、斜向钢筋, 单价综合考虑 (3)因钢筋定尺长度引起的钢筋搭接相关费用综合考虑在综合单价中 (4)钢筋搭接、连接方式、钢筋接头等投标人自行综合考虑 (5)不区分钢筋施工具体部位, 包括但不限于普通混凝土内、劲型混凝土内钢筋施工所引起的人工降效综合考虑在综合单价中 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	49.678	5120.38	254370.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 基坑支护工程

第 10 页, 共 16 页

标段: C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-25	010506008008	现浇混凝土钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400/HRB400E ϕ 28 (2)不区分劲性钢筋、斜向钢筋, 单价综合考虑 (3)因钢筋定尺长度引起的钢筋搭接相关费用综合考虑在综合单价中 (4)钢筋搭接、连接方式、钢筋接头等投标人自行综合考虑 (5)不区分钢筋施工具体部位, 包括但不限于普通混凝土内、劲型混凝土内钢筋施工所引起的人工降效综合考虑在综合单价中 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	1.7	5015.13	8525.72	0
1-26	010506008009	现浇混凝土钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400/HRB400E ϕ 32 (2)不区分劲性钢筋、斜向钢筋, 单价综合考虑 (3)因钢筋定尺长度引起的钢筋搭接相关费用综合考虑在综合单价中 (4)钢筋搭接、连接方式、钢筋接头等投标人自行综合考虑 (5)不区分钢筋施工具体部位, 包括但不限于普通混凝土内、劲型混凝土内钢筋施工所引起的人工降效综合考虑在综合单价中 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	210.349	5047.9	1061820.72	0
1-27	010506B03001	植筋	(1)材料规格:螺纹钢III级(HRB400/HRB400E) Φ 22 (2)部位:腰梁与荤桩植筋 (3)植入深度:综合考虑 (4)钻孔、清除孔内垃圾、孔清洗、干燥、调配结构胶、孔内灌胶、植入钢筋、养护、钢筋除锈等费用 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	根	1818	52.22	94935.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 基坑支护工程

第 11 页, 共 16 页

标段: C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-28	010102007002	回填方	(1)空桩回填 (2)密实度要求:满足设计及规范要求 (3)填方材料品种:满足设计要求 (4)填方来源、运距:综合考虑 (5)填方粒径要求:满足设计要求 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	945.89	26.54	25103.92	0
1-29	010202009001	喷射混凝土	(1)部位:综合考虑 (2)厚度:100mm (3)材料种类:混凝土, P. O. 42.5水泥 (4)混凝土(砂浆)类别、强度等级:C20 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	5242.14	115.61	606043.81	0
1-30	010506020001	钢筋网片	(1)钢筋种类、规格: $\phi 6@200 \times 200$ 钢筋网 (2)加强筋与短钉综合考虑 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	21.956	5800.54	127356.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 基坑支护工程

第 12 页, 共 16 页

标段: C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-31	010202014003	桁架系统	(1)工作内容:钢桁架制作、预拼装、现场安装、整体拆除、预应力施加、预应力卸载、补张拉等全部工序 (2)材质:Q355B, 规格、型号、尺寸按设计图纸及规范综合考虑 (3)周转与残值:综合考虑构件周转使用、摊销及材料残值回收 (4)防腐涂装:构件防腐处理、除锈、刷漆及维护, 满足设计及现行规范要求 (5)连接节点:含高强螺栓、普通螺栓、焊接等所有连接方式, 综合考虑不另行计算 (6)预应力系统:含预应力筋、锚具、张拉设备、张拉、卸载、补张拉及安拆等费用 (7)运输与检测:含钢构件场外运输、场内转运、无损探伤检测, 不单独计算 (8)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	920.03	5456.03	5019711.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 基坑支护工程

第 13 页, 共 16 页

标段: C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-32	010202014002	张弦梁系统	(1)工作内容:张弦梁腹杆制作、预拼装、现场安装、整体拆除、预应力施加、预应力卸载、补张拉等全部工序 (2)材质:GLG650, 规格、型号、尺寸按设计图纸及规范综合考虑 (3)周转与残值:综合考虑构件周转使用、摊销及材料残值回收 (4)防腐涂装:构件防腐处理、除锈、刷漆及维护,满足设计及现行规范要求 (5)连接节点:含高强螺栓、普通螺栓、焊接等所有连接方式,综合考虑不另行计算 (6)预应力系统:含预应力筋、锚具、张拉设备、张拉、卸载、补张拉及安拆等费用 (7)运输与检测:含钢构件场外运输、场内转运、无损探伤检测,不单独计算 (8)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	37.4	8060.9	301477.66	0
1-33	040901009002	预埋铁件	(1)材料种类:综合考虑 (2)材料规格:综合考虑安装、场外运输,运距等费用 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	t	40.32	10460.11	421751.64	0
1-34	010302006001	水位观测井	(1)成孔直径300mm, 内置 ϕ 127镀锌花管, 外包双层滤网(规格综合考虑), 镀锌花管与孔壁之间填充砾石(规格综合考虑), 密实粘土等 (2)深度:高于现状地面不少于0.3m, 深入基坑底不少于3m (3)包括但不限于:测孔布置、仪表定位、钻孔、密封检查、回填、做保护圈盖等。 (4)含成孔、泥浆制作、泥浆(含桩芯土)处理、运输、弃置、运距等综合考虑 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	孔	4	6725.24	26900.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 基坑支护工程

第 14 页, 共 16 页

标段: C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-35	010501001001	垫层	(1)厚度:100mm (2)混凝土强度等级:C20 (3)综合考虑混凝土碎石粒径、水平垂直运输、泵送、添加剂、浇捣、养护等费用 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	731.56	502.49	367601.58	0
1-36	041001008001	拆除混凝土结构	(1)咬合桩导墙拆除; (2)弃渣(浆)的装车、运输及外运、运距、费用已包含在综合单价中,由投标人自行考虑; (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m3	315.26	211.36	66633.35	0
1-37	010202013001	导墙模板	(1)类型:栈桥板模板 (2)模板类型:综合考虑黑模、红模、钢模 (3)厚度:综合考虑 (4)支撑形式、支撑体系使用、搭拆、底部支撑硬化措施综合考虑 (5)包含模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 (6)包含清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	182	95.68	17413.76	0
1-38	010202011001	钢筋混凝土支撑的模板	(1)类型:栈桥板模板 (2)模板类型:综合考虑黑模、红模、钢模 (3)厚度:综合考虑 (4)支撑形式、支撑体系使用、搭拆、底部支撑硬化措施综合考虑 (5)包含模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 (6)包含清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	1306.1	132.46	173006.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 基坑支护工程

第 15 页, 共 16 页

标段: C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-39	010202013002	钢筋混凝土腰梁、冠梁的模板	(1)梁类型:冠梁、腰梁、支撑梁模板、拉梁, 综合考虑矩形梁、弧形梁、拱形梁、异形梁 (2)模板类型:综合考虑黑模、红模、钢模 (3)梁高:综合考虑 (4)支撑形式、支撑体系使用、搭拆、底部支撑硬化措施综合考虑 (5)包含模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 (6)包含清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	3571.2	101.22	361476.86	0
1-40	010202013003	栈桥区行车反坎的模板	(1)类型:栈桥区行车反坎模板 (2)模板类型:综合考虑黑模、红模、钢模 (3)厚度:综合考虑 (4)支撑形式、支撑体系使用、搭拆、底部支撑硬化措施综合考虑 (5)包含模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 (6)包含清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	204.74	83.81	17159.26	0
1-41	010505001001	垫层模板	(1)类型:垫层模板 (2)模板类型:综合考虑黑模、红模、钢模 (3)厚度:综合考虑 (4)支撑形式、支撑体系使用、搭拆、底部支撑硬化措施综合考虑 (5)包含模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 (6)包含清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m2	139.19	53.5	7446.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 基坑支护工程

第 16 页, 共 16 页

标段: C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-42	040801003004	施工临时用电	(1)名称:施工临时用电(含设备、配件) (2)容量(kV·A):630kVA, 满足本工程施工临时用电全部需求 (3)设备及材料:含箱式变电站本体(高低压配电柜、变压器等整套设备)、全套电气元器件、高低压电缆及电缆头(含道路破复、管沟开挖回填、敷设及配套施工)、手孔井、接地系统、防雷装置、配电箱(柜)及所有辅材配件 (4)含设备运输、装卸、就位、安装、调试、接线、试运行, 电缆敷设及连接, 接地系统施工, 防雷装置安装, 设备及线路的检测、验收, 临时用电期间的日常巡检、维护、维修、故障处理以及与供电部门的沟通协调、用电开通、手续办理等所有相关费用及工作内容综合考虑; 施工期间若需对设备及相关设施进行迁移, 相关费用及工作内容综合考虑, 不另行计算任何费用 (5)本项为一次性投入, 工程退场后所有相关设备、元器件及电缆归甲方所有; (6)满足设计图纸相关要求	项	1	576642.43	576642.43	0
合计						36160829.32	0	

措施项目清单与计价表

工程名称: 基坑支护工程
 标段: C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 机械施工土石方工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					1673730.25
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	1505010.46
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	957550.95
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	402644.98
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	255037.4
1-1-2-1-1	01A001001	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)	1.土石方开挖、外运、回填 2.基础制作、安装、拆除 3.围挡、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等 4.补刷油漆	m	340	750.11	255037.4
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	114844.7
1-1-2-8-1	01A008001	施工区临时排水沟	1.土石方开挖、外运、回填 2.垫层铺筑 3.模板制作、安装 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5.砌筑、勾缝、抹面 6.防水、止水 7.维护、拆除、运输等	m	610	188.27	114844.7
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	32762.88
1-1-2-9-1	01A009001	施工区临时集水井	1.土石方开挖、外运、回填 2.垫层铺筑 3.模板制作、安装 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5.砌筑、勾缝、抹面 6.防水、止水 7.维护、拆除、运输等	座	16	716.83	11469.28
1-1-2-9-2	01A009002	施工区临时沉砂池	1.土石方开挖、外运、回填 2.垫层铺筑 3.模板制作、安装 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5.砌筑、勾缝、抹面 6.防水、止水 7.维护、拆除、运输等	座	4	5323.4	21293.6
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	144814.53
1-2	2	履约担保手续费		项	A1*0.1	0.4	14464.33
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	42802.82
1-11-1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸,运进、运出施工现场的装卸和运输,轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1	42802.82	42802.82
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	111452.64
1-12-1	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统,包括设备安拆、调试及配套设施的设置等,设备运转、使用等	项	1	111452.64	111452.64
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							1673730.25

注:措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目,其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程

第 1 页，共 1 页

标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	1891727.98	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		1891727.98	

材料暂估单价及调整表

工程名称：基坑支护工程

第 1 页，共 1 页

标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：基坑支护工程

第 1 页，共 1 页

标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称: 基坑支护工程

标段: C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	3575365.88
合计					3575365.88

总承包服务费计价表

工程名称：基坑支护工程

第 1 页，共 1 页

标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 基坑支护工程		标段: C塔及相邻地块项目供冷套工程桩基础、基坑支护与土石方工程										
项目编码	010302001007			项目名称	灌注桩(成孔)					计量单位	m ³	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120004-29	全套管全回转钻机成孔土层 设计桩径D(mm) 1000<D≤1200	10m ³	0.1	1511.8	1291.19	7211.76	979.98	151.18	129.119	7211.76	97.998	
120001-209	挖掘机装土	1000m ³	0.001	657	0	1821.35	304.01	0.657	0	1.82135	0.30401	
120001-210+120001-211*10	新型全封闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L(km) L≤5(实际运距:15km)	1000m ³	0.001	0	55.99	41501.33	2968.57	0	0.05599	41.50133	2.96857	
BC-1	弃置费	m ³	1	0	41.59	0	2.08	0	41.59	0	2.08	
小计								151.837	170.76499	764.49868	103.35058	
清单项目综合单价												
				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工				普工人工费	元	36.461104	1.389	50.64				
				技工人工费	元	74.3516	1.361	101.19				
材料				成品钢管 δ=30.0mm	t	0.01	6444.96	64.45				
				钢丝绳(综合)	kg	2.177	12.33	26.84				
				刀具(钢管管专用)	把	0.059	619.47	36.55				
				水	m ³	0.012	4.62	0.06				
				其他材料费(按百分比计算)	元	1.27855	1	1.28				
				履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m ³) C=1.0	台班	0.008176	1548.77	12.66				
机械				新型全封闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF	台班	0.030625	1341.9	41.1				
				洒水车 罐容量V(m ³) V=4	台班	0.0006	676.07	0.41				
				全回转钻机 孔径D(mm) D≤2000	台班	0.0725	5334.13	386.72				
				履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=100	台班	0.0725	4463.6	323.61				
项目编码	010302001001			项目名称	灌注桩(成孔)					计量单位	m ³	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120004-30	全套管全回转钻机成孔土层 设计桩径D(mm) 1200<D≤1500	10m ³	0.1	1098.05	1048.36	5217.14	715.81	109.805	104.836	5217.14	71.581	
120001-209	挖掘机装土	1000m ³	0.001	657	0	1821.35	304.01	0.657	0	1.82135	0.30401	
120001-210+120001-211*10	新型全封闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L(km) L≤5(实际运距:15km)	1000m ³	0.001	0	55.99	41501.33	2968.57	0	0.05599	41.50133	2.96857	
BC-1	弃置费	m ³	1	0	41.59	0	2.08	0	41.59	0	2.08	
小计								110.462	146.48199	565.03668	76.93358	
清单项目综合单价												
				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工				普工人工费	元	26.751304	1.389	37.16				
				技工人工费	元	53.8601	1.361	73.3				
材料				成品钢管 δ=30.0mm	t	0.008	6444.96	51.56				
				钢丝绳(综合)	kg	1.393	12.33	17.18				
				刀具(钢管管专用)	把	0.0566	619.47	35.06				
				水	m ³	0.012	4.62	0.06				
				其他材料费(按百分比计算)	元	1.03855	1	1.04				
				履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m ³) C=1.0	台班	0.007176	1548.77	11.11				
机械				新型全封闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF	台班	0.030625	1341.9	41.1				
				洒水车 罐容量V(m ³) V=4	台班	0.0006	676.07	0.41				
				全回转钻机 孔径D(mm) D≤2000	台班	0.0523	5334.13	278.97				
				履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=100	台班	0.0523	4463.6	233.45				
项目编码	010302001008			项目名称	灌注桩(成孔)					计量单位	m ³	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120004-16	旋挖钻机成孔土层 设计桩径D(mm) 1000<D≤1500	10m ³	0.1	642.12	199.19	2311.21	345.04	64.212	199.19	2311.21	34.504	
120004-67	钢护筒埋设及拆除 直径D(mm) 1000<D≤1500	10m	0.007874	920.99	254.97	1098.5	334.96	7.25187526	2.00763378	8.649589	2.63747504	
120001-209	挖掘机装土	1000m ³	0.001	657	0	1821.35	304.01	0.657	0	1.82135	0.30401	
120001-210+120001-211*10	新型全封闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L(km) L≤5(实际运距:15km)	1000m ³	0.001	0	55.99	41501.33	2968.57	0	0.05599	41.50133	2.96857	
BC-1	弃置费	m ³	1	0	41.59	0	2.08	0	41.59	0	2.08	
小计								72.12087526	63.57262378	283.093269	42.49405504	
清单项目综合单价												
				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工				普工人工费	元	6.253997	1.389	8.69				
				技工人工费	元	46.607982	1.361	63.43				
材料				钢护筒	t	0.000386	4955.75	1.91				
				水	m ³	1.952	4.62	9.02				
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.293132	1	0.29				
				预埋铁件	kg	0.06	5.02	0.3				
				合金钻头 φ4~6mm	kg	1.528	5.58	8.53				
				低合金焊条 E43系列	kg	0.098	7.08	0.69				
				粘土	m ³	0.051	24.27	1.24				
				履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.007385	320.08	2.36				
				履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m ³) C=1.0	台班	0.008176	1548.77	12.66				
				新型全封闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF	台班	0.030625	1341.9	41.1				
机械				洒水车 罐容量V(m ³) V=4	台班	0.0006	676.07	0.41				
				旋挖钻机 孔径D(mm) 1000<D≤1500	台班	0.055638	3837.81	213.53				
				泥浆泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.027	390.09	10.53				
				交流电焊机 容量E(kV·A) E=32	台班	0.014	178.98	2.51				
项目编码	010302001006			项目名称	灌注桩(灌注)					计量单位	m ³	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120004-59	全套管成孔桩 灌注混凝土	10m ³	0.10164	600.71	4232.21	264.47	389.47	61.0561644	430.161824	26.8807308	39.5857308	
120004-65	凿桩头 钢筋混凝土桩	10m ³	0.00164	2470.16	0	746.64	4.0510624	0	2.133804	1.2244896		
120001-216	挖掘机装土	1000m ³	0.000017	625.72	0	3538.94	418.47	0.01063724	0	0.06016198	0.00711399	
120001-217+120001-218*10	新型全封闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L(km) L≤5(实际运距:15km)	1000m ³	0.000017	0	55.99	67444.28	4822.5	0	0.00095183	1.14655276	0.0819825	
BC-1	弃置费	m ³	0.016396	0	41.59	0	2.08	0	0.68190964	0	0.03410368	
小计								65.11786404	430.844859	30.22124954	40.93342057	
清单项目综合单价												
				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工				技工人工费	元	38.071732	1.361	51.82				
				普工人工费	元	9.575302	1.389	13.3				
材料				导管(浇筑混凝土专用)	kg	0.38623	11.04	4.26				
				普通预拌水下混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m ³	1.129215	373.39	421.64				

工程量清单综合单价分析表

材料		水		m3	0.000197	4.62	0				
		其他材料费(按百分比计算)		元	4.258706	1	4.26				
机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.02602	1033.09	26.88						
	风动凿岩机 手持式	台班	0.008206	11.81	0.1						
	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=1	台班	0.008206	248.15	2.04						
	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.000037	1548.77	0.06						
	新型全封闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF	台班	0.000819	1341.9	1.1						
	洒水车 罐容量V (m3) V=4	台班	0.00001	676.07	0.01						
项目编码	010302001003	项目名称	灌注桩(灌注)	计量单位	m3						
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-59	全套管成孔桩 灌注混凝土	10m3	0.101695	600.71	4477.73	264.47	401.75	61.08920345	455.3627524	26.89527665	40.85596625
120004-65	带桩头 钢筋混凝土桩	10m3	0.001695	2470.16	0	1301.1	746.64	4.1869212	0	2.2053645	1.2655548
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.000017	625.72	0	3538.94	418.47	0.01063724	0	0.06016198	0.00711399
120001-217-120001-218*10	新型全封闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L (km) L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.000017	0	55.99	67444.28	4822.5	0	0.00095183	1.14655276	0.0819825
BC-1	弃置费	m3	0.016948	0	41.59	0	2.08	0	0.70486732	0	0.03525184
120004-63	灌注桩检测管制作、安装	t	0.00065	643.54	3803.25	187.47	373.85	0.418301	2.4721125	0.1218555	0.2430025
小计								65.70506289	458.540684	30.42921139	42.48887188
清单项目综合单价											
内容											
	人工			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				元	9.758148	1.389	13.55				
				元	38.316986	1.361	52.15				
材料	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.002207	7.08	0.02						
	焊接钢管(综合)	t	0.000693	3503.3	2.43						
	普通预拌水下混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.129829	395.27	446.59						
	导管(浇筑混凝土专用)	kg	0.38641	11.04	4.27						
	水	m3	0.000203	4.62	0						
	其他材料费(按百分比计算)	元	4.532588	1	4.53						
	管子切断机 管径D (mm) D≤250	台班	0.000069	46.33	0						
交流电焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.000662	178.98	0.12							
风动凿岩机 手持式	台班	0.008482	11.81	0.1							
电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=1	台班	0.008482	248.15	2.1							
履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.026034	1033.09	26.9							
履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.000039	1548.77	0.06							
新型全封闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF	台班	0.000847	1341.9	1.14							
洒水车 罐容量V (m3) V=4	台班	0.00001	676.07	0.01							
项目编码	010302001002	项目名称	灌注桩(灌注)	计量单位	m3						
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-58	旋挖钻机成孔桩 灌注混凝土	10m3	0.10204	720.12	4803.56	264.47	449.64	73.4810448	490.1552624	26.9865188	45.8812656
120004-65	带桩头 钢筋混凝土桩	10m3	0.001945	2470.16	0	1301.1	746.64	4.8044612	0	2.5306395	1.4522148
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.00002	625.72	0	3538.94	418.47	0.0125144	0	0.0707788	0.0083694
120001-217-120001-218*10	新型全封闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L (km) L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.00002	0	55.99	67444.28	4822.5	0	0.0011198	1.3488856	0.09645
BC-1	弃置费	m3	0.019447	0	41.59	0	2.08	0	0.80880073	0	0.04044976
小计								78.2980204	490.9651829	30.9368227	47.47874956
清单项目综合单价											
内容											
	人工			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				元	9.863893	1.389	13.7				
				元	47.461467	1.361	64.6				
材料	普通预拌水下混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.288252	373.39	481.02						
	导管(浇筑混凝土专用)	kg	0.387751	11.04	4.28						
	水	m3	0.000233	4.62	0						
	其他材料费(按百分比计算)	元	4.853024	1	4.85						
	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.000044	1548.77	0.07						
	新型全封闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF	台班	0.000972	1341.9	1.3						
	风动凿岩机 手持式	台班	0.009733	11.81	0.11						
洒水车 罐容量V (m3) V=4	台班	0.000012	676.07	0.01							
履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.026122	1033.09	26.99							
电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=1	台班	0.009733	248.15	2.42							
项目编码	010302001004	项目名称	灌注桩(灌注)	计量单位	m3						
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-58	旋挖钻机成孔桩 灌注混凝土	10m3	0.101449	720.12	5082.55	264.47	463.59	73.05545388	515.619615	26.83021703	47.03074191
120004-65	带桩头 钢筋混凝土桩	10m3	0.001408	2470.16	0	1301.1	746.64	3.47798528	0	1.8319488	1.05126912
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.000015	625.72	0	3538.94	418.47	0.0093858	0	0.0530841	0.0062705
120001-217-120001-218*10	新型全封闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L (km) L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.000015	0	55.99	67444.28	4822.5	0	0.00083985	1.0116642	0.0723375
BC-1	弃置费	m3	0.01408	0	41.59	0	2.08	0	0.5855872	0	0.0292864
120004-63	灌注桩检测管制作、安装	t	0.00065	643.54	3803.25	187.47	373.85	0.418301	2.4721125	0.1218555	0.2430025
小计								76.96112596	518.6781545	29.84876963	48.43291448
清单项目综合单价											
内容											
	人工			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				元	8.950577	1.389	12.43				
				元	47.411077	1.361	64.53				
材料	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.002207	7.08	0.02						
	焊接钢管(综合)	t	0.000693	3503.3	2.43						
	普通预拌水下混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.28079	395.27	506.26						
	导管(浇筑混凝土专用)	kg	0.385505	11.04	4.26						
	水	m3	0.000169	4.62	0						
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.129354	1	5.13						
	管子切断机 管径D (mm) D≤250	台班	0.000069	46.33	0						
交流电焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.000662	178.98	0.12							
履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.000032	1548.77	0.05							
新型全封闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF	台班	0.000703	1341.9	0.94							
风动凿岩机 手持式	台班	0.007047	11.81	0.08							
洒水车 罐容量V (m3) V=4	台班	0.000008	676.07	0.01							
履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.025971	1033.09	26.83							
电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=1	台班	0.007047	248.15	1.75							
项目编码	010506021001	项目名称	钢筋笼	计量单位	t						
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-6	混凝土灌注桩 钢筋笼制作、安装	t	1	1443.22	3811.15	328.15	595.91	1443.22	3811.15	328.15	595.91
120005-14	套筒直螺纹接头 直径φ (mm) φ > 25	10个	0.999924	101.52	38.29	27.02	30.71	10.14428448	3.82608996	2.69994648	3.06866604
小计								1453.364284	3814.97609	330.8499465	598.978666

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										6198.1689696			
-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
人工	普通人工费		元	138.332593		1.389	192.14						
	技工人工费		元	926.681888		1.361	1261.21						
	直螺纹连接套筒 Φ32mm		个	1.009223			3.39	3.42					
	钢筋 Φ10mm以内		t	0.121			3267.26	395.34					
	钢筋 Φ10mm以外		t	0.904			3687.61	3333.6					
	镀锌铁丝(综合)		kg	1.878939			4.65	8.74					
	低合金钢焊条 E43系列		kg	5.1			7.08	36.11					
	其他材料费(按百分比计算)		元	37.767971			1	37.77					
	锥形螺纹车丝机		台班	0.040968			48.36	1.98					
	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15		台班	0.12			1033.09	123.97					
钢筋调直机 直径D(mm) D=40		台班	0.047			40.46	1.9						
钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班	0.118985			37.84	4.5						
钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班	0.39			22.28	8.69						
交流电焊机 容量E (kV·A) E=30		台班	1.1			172.55	189.81						
项目编码	010502002001			项目名称	咬合桩导墙			计量单位	m ³				
清单综合单价组成明细										合价			
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
010002-4换	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵车	10m ³	0.1	604.96	4184.6	166.41	381.21	60.496	418.46	16.641		38.121	
小计								60.496	418.46	16.641		38.121	
清单项目综合单价										533.71800000			
-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
人工	技工人工费		元	44.4498		1.361	60.5						
	水		m ³	0.46			4.62	2.13					
材料	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m ³	1.01			406.09	410.15					
	其他材料费(按百分比计算)		元	6.184			1	6.18					
	混凝土输送泵车 输送量Q (m ³ /h) Q=60		台班	0.0091			1727.27	15.72					
机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.09			10.26	0.92					
			台班										
项目编码	010301003001			项目名称	钢管立柱			计量单位	t				
清单综合单价组成明细										合价			
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
120002-40	打钢管桩 管径DN (mm) 450<DN≤650 桩长L(m) L≤30	10t	0.1	1272.92	57448.24	3303.26	3445.31	127.292	5744.824	330.326		344.531	
120002-56换	钢管桩接桩 管径DN (mm) 450<DN≤650	10t	0.018007	1066.75	423.7	694.63	353.11	19.20896725	7.6295659	12.50820241		6.35845177	
小计								146.5009673	5752.453566	342.8342024		350.8894518	
清单项目综合单价										8592.67818733			
-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
人工	普通人工费		元	7.700043			10.7						
	技工人工费		元	99.783279			135.81						
材料	螺栓 M16		套	0.648238			4.59						
	低合金钢焊条 E43系列		kg	0.413432			2.93						
	钢板		kg	2.696			3.114	8.4					
	钢管桩		t	1.01			5621.81	5678.03					
	白棕绳 Φ40mm		kg	0.0125			5.69	0.07					
	桩帽		kg	0.2011			4.13	0.83					
	垫木		m ³	0.0005			1240.71	0.62					
	其他材料费(按百分比计算)		元	56.991721			1	56.99					
	静力压桩机 液压力F(kN) F=3000		台班	0.003007			2182.7	6.56					
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=30		台班	0.010732			172.55	1.85					
履带式柴油打桩机 冲击部分质量M(t) M=5		台班	0.0991			2300.17	227.95						
履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15		台班	0.103061			1033.09	106.47						
项目编码	010302003001			项目名称	钢管桩(管内填混凝土)			计量单位	m ³				
清单综合单价组成明细										合价			
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
120002-68换	钢管内取土、填芯 管内填混凝土	10m ³	0.1	515.14	4066.18	17	340.84	51.514	406.618	1.7		34.084	
小计								51.514	406.618	1.7		34.084	
清单项目综合单价										493.91600000			
-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
人工	普通人工费		元	9.9481			13.82						
	技工人工费		元	27.6974			37.7						
材料	水		m ³	0.3			1.39						
	普通预拌水下混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m ³	1.01			395.27	399.22					
	其他材料费(按百分比计算)		元	6.009			1	6.01					
机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.077			10.26	0.79					
	潜水泵 出口直径D (mm) D=100		台班	0.007			130.05	0.91					
项目编码	010603002001			项目名称	钢结构柱			计量单位	t				
清单综合单价组成明细										合价			
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
120003-91换	钢结构柱(梁)制作、安装	t	1	2081.43	4594.65	1342.63	876.47	2081.43	4594.65	1342.63		876.47	
小计								2081.43	4594.65	1342.63		876.47	
清单项目综合单价										8895.18000000			
-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
人工	普通人工费		元	253.69			352.38						
	技工人工费		元	1270.427			1729.05						
材料	氧气		m ³	6.68			24.32						
	乙炔气		kg	2.91			23.05						
	H型钢 H500~900		t	0.189			629.89						
	镀锌铁丝(综合)		kg	0.24			1.12						
	角钢(综合)		t	0.181			617.16						
	麻袋		个	0.04			0.08						
	杂麻绳		kg	0.03			0.17						
	钢板 Φ=4mm以外		t	0.69			2519.42						
	螺栓(综合)		kg	1.74			8.65						
	低合金钢焊条 E43系列		kg	77.54			548.98						
	垫铁		kg	10.38			28.96						
	松杂原木		m ³	0.005			5.31						
	松杂枋板材		m ³	0.003			4.87						
	红丹漆		kg	11.6			110.9						
	汽油		kg	3			26.28						
	其他材料费(按百分比计算)		元	45.49			1	45.49					
	机械	门式起重机 起重量Gn(t) Gn=20		台班	0.17			143.79					
摇臂钻床 孔径Dt (mm) Dt=63		台班	0.14			38.85							
剪板机 厚度T(mm)/宽度B (mm) T=40/B=3100		台班	0.11			116.09							
型钢剪断机 剪断宽度B (mm) B=500		台班	0.02			6.63							
多辊板料校平机 厚度T(mm)/宽度B (mm) T=16/B=2000		台班	0.11			253.48							
刨边机 加工长度L (mm) L=12000		台班	0.13			119.84							
型钢矫正机		台班	0.11			36.1							
电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=45×35×45		台班	0.89			13.39							
交流电焊机 容量E (kV·A) E=30		台班	0.09			15.53							
交流电焊机 容量E (kV·A) E=40		台班	2.47			510.35							

工程量清单综合单价分析表

		焊条恒温箱		台班		0.89		39.02		34.73			
		内燃空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=9.0		台班		0.08		673.09		53.85			
项目编码	010201008001	项目名称		旋喷桩				计量单位		m			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
120002-24	高压旋喷水泥桩 钻孔液压钻机	10m	0.1	173.89	10.35	321.17	69.49	17.389	1.035	32.117	6.949		
120002-26	高压旋喷水泥桩 双管双喷头双管双喷头旋喷桩机	10m	0.1	370.54	1151.57	407.25	184.73	37.054	115.157	40.725	18.473		
小计								54.443	116.192	72.842	25.422		
清单项目综合单价													
内容													
	人工			普通人工费	元	13.8521		1.389		19.24			
				技工人工费	元	25.8652		1.361		35.2			
	材料			粘土	m3	0.02		24.27		0.49			
				普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R) (散装)	t	0.336		319.47		107.34			
				水	m3	1.576		4.62		7.28			
				其他材料费(按百分比计算)	元	1.084		1		1.08			
	机械			液压钻机 孔径D(mm) D=250	台班	0.0254		901.28		22.89			
				泥浆拌合机 罐容量C(m3) 100≤C≤150	台班	0.0127		228.29		2.9			
				双管双喷头旋喷桩机	台班	0.0164		980.44		16.08			
				灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200	台班	0.0164		228.04		3.74			
				电动多级离心清水泵 扬程H(m)/出口直径D(mm) H=120/D=100	台班	0.0163		417.58		6.81			
				泥浆泵 出口直径D(mm) D=50	台班	0.0417		249.03		10.38			
				高压注浆泵 压力P(MPa) P=50	台班	0.0163		317.26		5.17			
				电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=3	台班	0.0164		296.87		4.87			
项目编码	010202012001	项目名称		钢筋混凝土腰梁、冠梁				计量单位		m3			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
120003-85	现浇混凝土 冠梁、腰梁、支撑梁 混凝土	10m3	0.1	1421.42	4407.35	358.28	622.11	142.142	440.735	35.828	62.211		
小计								142.142	440.735	35.828	62.211		
清单项目综合单价													
内容													
	人工			普通人工费	元	24.3388		1.389		33.81			
				技工人工费	元	79.5992		1.361		108.33			
	材料			泵送预拌混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.015		429.58		436.02			
				水	m3	0.075		4.62		0.35			
				其他材料费(按百分比计算)	元	4.364		1		4.36			
	机械			混凝土输送泵车 输送量Q(m3/h) Q=60	台班	0.02		1727.27		34.55			
				混凝土振动器 插入式	台班	0.125		10.26		1.28			
项目编码	010502013001	项目名称		栈桥板				计量单位		m3			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
010002-8	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵车	10m3	0.1	710.65	4425.41	178.5	422.08	71.065	442.541	17.85	42.208		
小计								71.065	442.541	17.85	42.208		
清单项目综合单价													
内容													
	人工			普通人工费	元	52.2152		1.361		71.06			
				技工人工费	元	178.5		1.361		178.5			
	材料			(商品)泵送预拌混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01		429.58		433.88			
				水	m3	0.46		4.62		2.13			
				其他材料费(按百分比计算)	元	6.54		1		6.54			
	机械			混凝土输送泵车 输送量Q(m3/h) Q=60	台班	0.0098		1727.27		16.93			
				混凝土振动器 插入式	台班	0.09		10.26		0.92			
项目编码	010502022001	项目名称		栈桥区行车反坎				计量单位		m3			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
010002-4	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵车	10m3	0.1	604.96	4184.6	166.41	381.21	60.496	418.46	16.641	38.121		
小计								60.496	418.46	16.641	38.121		
清单项目综合单价													
内容													
	人工			普通人工费	元	44.4498		1.361		60.5			
				技工人工费	元	178.5		1.361		178.5			
	材料			泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01		406.09		410.15			
				水	m3	0.46		4.62		2.13			
				其他材料费(按百分比计算)	元	6.184		1		6.18			
	机械			混凝土输送泵车 输送量Q(m3/h) Q=60	台班	0.0091		1727.27		15.72			
				混凝土振动器 插入式	台班	0.09		10.26		0.92			
项目编码	010506008010	项目名称		现浇混凝土钢筋				计量单位		t			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
010002-117	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) φ>10	t	1	469.33	3332.03	17.89	292.08	469.33	3332.03	17.89	292.08		
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ>10	t	1	1001.53	5.37	0	265.29	1001.53	5.37	0	265.29		
小计								1470.86	3337.4	17.89	557.37		
清单项目综合单价													
内容													
	人工			普通人工费	元	172.098		1.389		239.04			
				技工人工费	元	905.085		1.361		1231.82			
	材料			热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	kg	1025		3.187		3266.68			
				镀锌铁丝(综合)	kg	4.62		4.65		21.48			
				其他材料费(按百分比计算)	元	49.24		1		49.24			
	机械			钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.09		37.84		3.41			
				钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.65		22.28		14.48			
项目编码	010506008001	项目名称		现浇混凝土钢筋				计量单位		t			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	377.6	3316.2	8.24	266.32	377.6	3316.2	8.24	266.32		
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	813.1	85.69	84.55	225.49	813.1	85.69	84.55	225.49		
小计								1190.7	3401.89	92.79	491.81		
清单项目综合单价													
内容													
	人工			普通人工费	元	112.459		1.389		156.21			
				技工人工费	元	760.093		1.361		1034.49			
	材料			热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	kg	1025		3.187		3266.68			

工程量清单综合单价分析表

材料	镀锌铁丝 (综合)		kg	2.32	4.65	10.79					
	电焊条 E4303 φ3.2		kg	9.65	7.63	73.63					
	水		m3	0.11	4.62	0.51					
	其他材料费(按百分比计算)		元	50.28	1	50.28					
机械	钢筋切断机 直径D (mm) D=40		台班	0.1	37.84	3.78					
	钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40		台班	0.2	22.28	4.46					
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=30		台班	0.49	172.55	84.55					
项目编码	01050608002			项目名称	现浇混凝土钢筋			计量单位	t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ (mm) 10<φ≤25	t	1	377.6	3268.34	8.24	263.93	377.6	3268.34	8.24	263.93
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ (mm) 10<φ≤25	t	1	813.1	85.69	84.55	225.49	813.1	85.69	84.55	225.49
小计								1190.7	3354.03	92.79	489.42
清单项目综合单价											
-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费		元	112.459	1.389	156.21					
	技工人工费		元	760.093	1.361	1034.49					
材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ14		kg	1025	3.141	3219.53					
	镀锌铁丝 (综合)		kg	2.32	4.65	10.79					
	电焊条 E4303 φ3.2		kg	9.65	7.63	73.63					
	水		m3	0.11	4.62	0.51					
	其他材料费(按百分比计算)		元	49.57	1	49.57					
机械	钢筋切断机 直径D (mm) D=40		台班	0.1	37.84	3.78					
	钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40		台班	0.2	22.28	4.46					
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=30		台班	0.49	172.55	84.55					
项目编码	01050608003			项目名称	现浇混凝土钢筋			计量单位	t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ (mm) 10<φ≤25	t	1	377.6	3238.16	8.24	262.42	377.6	3238.16	8.24	262.42
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ (mm) 10<φ≤25	t	1	813.1	85.69	84.55	225.49	813.1	85.69	84.55	225.49
小计								1190.7	3323.85	92.79	487.91
清单项目综合单价											
-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费		元	112.459	1.389	156.21					
	技工人工费		元	760.093	1.361	1034.49					
材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16		kg	1025	3.112	3189.8					
	水		m3	0.11	4.62	0.51					
	镀锌铁丝 (综合)		kg	2.32	4.65	10.79					
	电焊条 E4303 φ3.2		kg	9.65	7.63	73.63					
	其他材料费(按百分比计算)		元	49.12	1	49.12					
机械	钢筋切断机 直径D (mm) D=40		台班	0.1	37.84	3.78					
	钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40		台班	0.2	22.28	4.46					
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=30		台班	0.49	172.55	84.55					
项目编码	01050608004			项目名称	现浇混凝土钢筋			计量单位	t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ (mm) 10<φ≤25	t	1	377.6	3171.58	8.24	259.09	377.6	3171.58	8.24	259.09
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ (mm) 10<φ≤25	t	1	813.1	85.69	84.55	225.49	813.1	85.69	84.55	225.49
小计								1190.7	3257.27	92.79	484.58
清单项目综合单价											
-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费		元	112.459	1.389	156.21					
	技工人工费		元	760.093	1.361	1034.49					
材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ18		kg	1025	3.048	3124.2					
	水		m3	0.11	4.62	0.51					
	镀锌铁丝 (综合)		kg	2.32	4.65	10.79					
	电焊条 E4303 φ3.2		kg	9.65	7.63	73.63					
	其他材料费(按百分比计算)		元	48.14	1	48.14					
机械	钢筋切断机 直径D (mm) D=40		台班	0.1	37.84	3.78					
	钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40		台班	0.2	22.28	4.46					
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=30		台班	0.49	172.55	84.55					
项目编码	01050608005			项目名称	现浇混凝土钢筋			计量单位	t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ (mm) 10<φ≤25	t	1	377.6	3239.21	8.24	262.47	377.6	3239.21	8.24	262.47
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ (mm) 10<φ≤25	t	1	813.1	85.69	84.55	225.49	813.1	85.69	84.55	225.49
小计								1190.7	3324.9	92.79	487.96
清单项目综合单价											
-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费		元	112.459	1.389	156.21					
	技工人工费		元	760.093	1.361	1034.49					
材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ20		kg	1025	3.113	3190.83					
	水		m3	0.11	4.62	0.51					
	镀锌铁丝 (综合)		kg	2.32	4.65	10.79					
	电焊条 E4303 φ3.2		kg	9.65	7.63	73.63					
	其他材料费(按百分比计算)		元	49.14	1	49.14					
机械	钢筋切断机 直径D (mm) D=40		台班	0.1	37.84	3.78					
	钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40		台班	0.2	22.28	4.46					
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=30		台班	0.49	172.55	84.55					
项目编码	01050608006			项目名称	现浇混凝土钢筋			计量单位	t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ (mm) 10<φ≤25	t	1	377.6	3243.37	8.24	262.68	377.6	3243.37	8.24	262.68
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ (mm) 10<φ≤25	t	1	813.1	85.69	84.55	225.49	813.1	85.69	84.55	225.49
小计								1190.7	3329.06	92.79	488.17
清单项目综合单价											
-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费		元	112.459	1.389	156.21				

工程量清单综合单价分析表

人工		技工人工费				元	760.093	1.361	1034.49		
材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ22	kg	1025	3.117	3194.93						
	水	m ³	0.11	4.62	0.51						
	镀锌铁丝 (综合)	kg	2.32	4.65	10.79						
	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63						
	其他材料费 (按百分比计算)	元	49.2	1	49.2						
机械	钢筋切断机 直径D (mm) D=40	台班	0.1	37.84	3.78						
	钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40	台班	0.2	22.28	4.46						
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	0.49	172.55	84.55						
项目编码	01050608007		项目名称	现浇混凝土钢筋			计量单位	t			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ (mm) 10<Φ≤25	t	1	377.6	3262.1	8.24	263.61	377.6	3262.1	8.24	263.61
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ (mm) 10<Φ≤25	t	1	813.1	85.69	84.55	225.49	813.1	85.69	84.55	225.49
小计								1190.7	3347.79	92.79	489.1
清单项目综合单价											
内容											
	人工			元	112.459			元	1.389		
				元	760.093			元	1034.49		
材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ25	kg	1025	3.135	3213.38						
	水	m ³	0.11	4.62	0.51						
	镀锌铁丝 (综合)	kg	2.32	4.65	10.79						
	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63						
	其他材料费 (按百分比计算)	元	49.48	1	49.48						
机械	钢筋切断机 直径D (mm) D=40	台班	0.1	37.84	3.78						
	钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40	台班	0.2	22.28	4.46						
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	0.49	172.55	84.55						
项目编码	01050608008		项目名称	现浇混凝土钢筋			计量单位	t			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ (mm) Φ>25	t	1	366.56	3329.76	6.31	263.93	366.56	3329.76	6.31	263.93
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ (mm) Φ>25	t	1	675.22	95.61	88	189.74	675.22	95.61	88	189.74
小计								1041.78	3425.37	94.31	453.67
清单项目综合单价											
内容											
	人工			元	93.887			元	1.389		
				元	669.634			元	911.37		
材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ28	kg	1025	3.2	3280						
	镀锌铁丝 (综合)	kg	0.87	4.65	4.05						
	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	12	7.63	91.56						
	水	m ³	0.12	4.62	0.55						
	其他材料费 (按百分比计算)	元	49.21	1	49.21						
机械	钢筋切断机 直径D (mm) D=40	台班	0.09	37.84	3.41						
	钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40	台班	0.13	22.28	2.9						
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	0.51	172.55	88						
项目编码	01050608009		项目名称	现浇混凝土钢筋			计量单位	t			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ (mm) Φ>25	t	1	366.56	3360.97	6.31	265.49	366.56	3360.97	6.31	265.49
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ (mm) Φ>25	t	1	675.22	95.61	88	189.74	675.22	95.61	88	189.74
小计								1041.78	3456.58	94.31	455.23
清单项目综合单价											
内容											
	人工			元	93.887			元	1.389		
				元	669.634			元	911.37		
材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ32	kg	1025	3.23	3310.75						
	镀锌铁丝 (综合)	kg	0.87	4.65	4.05						
	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	12	7.63	91.56						
	水	m ³	0.12	4.62	0.55						
	其他材料费 (按百分比计算)	元	49.67	1	49.67						
机械	钢筋切断机 直径D (mm) D=40	台班	0.09	37.84	3.41						
	钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40	台班	0.13	22.28	2.9						
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	0.51	172.55	88						
项目编码	010506003001		项目名称	植筋			计量单位	根			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-157	建筑植筋 直径Φ (mm) Φ=22	10根	0.1	230.99	160.75	57.07	73.24	23.099	16.075	5.707	7.324
小计								23.099	16.075	5.707	7.324
清单项目综合单价											
内容											
	人工			元	2.4932			元	3.46		
				元	14.4279			元	19.64		
材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ22	kg	2.0475	3.117	6.38						
	电锤钻头 (综合)	个	0.07	39.82	2.79						
	植筋结构胶	kg	0.3102	21.75	6.75						
	其他材料费 (按百分比计算)	元	0.159	1	0.16						
机械	电动空气压缩机 排气量Q (m ³ /min) Q=0.3	台班	0.025	228.27	5.71						
项目编码	010102007002		项目名称	回填方			计量单位	m ³			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m ³	0.01	1643.72	7.16	530.14	473.2	16.4372	0.0716	5.3014	4.732
小计								16.4372	0.0716	5.3014	4.732
清单项目综合单价											
内容											
	人工			元	11.83387			元	1.389		
材料	水			m ³	0.0155			元	0.07		
机械	履带式推土机 功率P (kW) P=90			台班	0.00308			元	3.69		
	内燃光轮压路机 工作质量M (t) M=8			台班	0.00308			元	1.62		
项目编码	010202009001		项目名称	喷射混凝土			计量单位	m ²			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

120003-51+120003-52*5换	喷射混凝土 网 喷射厚度T (mm) T≤50(实际厚度:100mm)	10m ²	0.1	386.23	428.55	203.14	138.15	38.623	42.855	20.314	13.815	
小计								38.623	42.855	20.314	13.815	
清单项目综合单价												
内容												
单位												
数量												
单价(元)												
合价(元)												
暂估单价(元)												
暂估合价(元)												
115.60700000												
人工												
普通人工费												
技工人工费												
材料												
普通预拌混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm												
高压风管 φ25mm												
水												
其他材料费(按百分比计算)												
机械												
混凝土喷射机 生产率Q (m ³ /h) 4≤Q≤6												
电动空气压缩机 排气量Q (m ³ /min) Q=10												
项目编号	010506020001	项目名称	钢筋网片				计量单位	t				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-127	钢筋网片制作	t	1	876.35	3440.68	12.85	404.85	876.35	3440.68	12.85	404.85	
010002-128	钢筋网片安装	t	1	826.71	19.37	0	219.73	826.71	19.37	0	219.73	
小计								1703.06	3460.05	12.85	624.58	
清单项目综合单价												
内容												
单位												
数量												
单价(元)												
合价(元)												
暂估单价(元)												
暂估合价(元)												
5800.54000000												
人工												
普通人工费												
技工人工费												
材料												
热轧光圆钢筋 HPB300 φ8~10盘卷												
镀锌铁丝(综合)												
电焊条 E4303 φ3.2												
其他材料费(按百分比计算)												
机械												
钢筋切断机 直径D (mm) D=40												
钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40												
项目编号	010202014003	项目名称	桁架系统				计量单位	t				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
100002-7换	钢桁架安装	t	1	2143.43	1668.11	224.24	666.62	2143.43	1668.11	224.24	666.62	
120003-89	明挖基坑钢支撑安装及拆除 钢支撑长度L (m) 15<L≤30 拆除	t	1	313.65	7.71	325.61	106.66	313.65	7.71	325.61	106.66	
小计								2457.08	1675.82	549.85	773.28	
清单项目综合单价												
内容												
单位												
数量												
单价(元)												
合价(元)												
暂估单价(元)												
暂估合价(元)												
5456.03000000												
人工												
普通人工费												
技工人工费												
高级技工人工费												
材料												
氧气												
乙炔气												
钢桁架												
高强螺栓(综合)												
调平垫铁												
二氧化碳药芯焊丝 Y-71												
低氢低合金焊条 J426(综合)												
二氧化碳气体												
其他材料费(按百分比计算)												
机械												
履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=25												
载货汽车 载质量M(t) M=4												
电动空气压缩机 排气量Q (m ³ /min) Q=10												
立式油压千斤顶 起重量Gn(t) Gn=100												
二氧化碳气体保护焊机 电流I (A) I=450												
电动空气压缩机 排气量Q (m ³ /min) Q=1												
项目编号	010202014002	项目名称	张弦梁系统				计量单位	t				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
100002-7换	钢桁架安装	t	1	2143.43	1418.93	224.24	790.67	2143.43	1418.93	224.24	790.67	
120003-89	明挖基坑钢支撑安装及拆除 钢支撑长度L (m) 15<L≤30 拆除	t	1	313.65	7.71	325.61	106.66	313.65	7.71	325.61	106.66	
小计								2457.08	1416.64	549.85	897.33	
清单项目综合单价												
内容												
单位												
数量												
单价(元)												
合价(元)												
暂估单价(元)												
暂估合价(元)												
8060.90000000												
人工												
普通人工费												
技工人工费												
高级技工人工费												
材料												
氧气												
乙炔气												
张弦梁												
高强螺栓(综合)												
张弦梁高强拉杆												
二氧化碳药芯焊丝 Y-71												
低氢低合金焊条 J426(综合)												
调平垫铁												
二氧化碳气体												
其他材料费(按百分比计算)												
机械												
履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=25												
载货汽车 载质量M(t) M=4												
电动空气压缩机 排气量Q (m ³ /min) Q=10												
立式油压千斤顶 起重量Gn(t) Gn=100												
二氧化碳气体保护焊机 电流I (A) I=450												
电动空气压缩机 排气量Q (m ³ /min) Q=1												
项目编号	040901009002	项目名称	预埋铁件				计量单位	t				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120005-12	预埋件 铁件制作、安装	t	1	3163.99	5378.33	757.49	1160.3	3163.99	5378.33	757.49	1160.3	
小计								3163.99	5378.33	757.49	1160.3	
清单项目综合单价												
内容												
单位												
数量												
单价(元)												
合价(元)												
暂估单价(元)												
暂估合价(元)												
10460.11000000												
人工												
普通人工费												
技工人工费												
材料												
预埋铁件												
低合金钢焊条 E43系列												
其他材料费(按百分比计算)												
机械												
交流电焊机 容量E (kV·A) E=30												
项目编号	010302006001	项目名称	水位观测井				计量单位	孔				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
060307-21换	水位观测孔 孔深度H (m) 20<H≤30	孔	1	1250.99	2355.41	2066.35	596.47	1250.99	2355.41	2066.35	596.47	

工程量清单综合单价分析表

120002-69换	钢管内取土、填芯管 内填碎石	10m3	0.145	347.88	1510.73	9.1	168.24	50.4426	219.05585	1.3195	24.3948		
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001768	657	0	1821.35	304.01	1.161576	0	3.2201468	0.53748968		
120001-210+120001-211*10	新型全封闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001768	0	55.99	41501.33	2968.57	0	0.09899032	73.37435144	5.24843176		
BC-1	弃置费	m3	1.7675	0	41.59	0	2.08	0	73.510325	0	3.6764		
小计										1302.594176	2648.075165	2144.263998	630.3271214
清单项目综合单价										6725.26046100			
内容													
人工		普通人工费		元	47.63329	1.389	66.16						
人工		技工人工费		元	908.47521	1.361	1236.43						
材料		Φ127镀锌花管		m	33	69.53	2294.49						
材料		砾石		m3	1.479	144.11	213.14						
材料		水		m3	0.60121	4.62	2.78						
材料		保护层盖 钢制		套	1	17.7	17.7						
材料		膨润土		kg	75	0.42	31.5						
材料		其他材料费(按百分比计算)		元	14.958822	1	14.96						
机械		潜水泵 出口直径D(mm) D=100		台班	0.01015	130.05	1.32						
机械		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0		台班	0.002079	1548.77	3.22						
机械		新型全封闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF		台班	0.05413	1341.9	72.64						
机械		洒水车 罐容量V(m3) V=4		台班	0.001061	676.07	0.72						
机械		汽车式钻孔机 孔径Dt(mm) Dt=400		台班	1.6	1061.12	1697.79						
机械		泥浆泵 出口直径D(mm) D=50		台班	1.48	249.03	368.56						
项目编码	01050100101	项目名称	垫层				计量单位	m3					
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
010002-2换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵车	10m3	0.1	554.67	3954.56	159.7	355.92	55.467	395.456	15.97	35.592		
小计										55.467	395.456	15.97	35.592
清单项目综合单价										502.48500000			
内容													
人工		技工人工费		元	40.7549	1.361	55.47						
材料		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	384.84	388.69						
材料		水		m3	0.2	4.62	0.92						
材料		其他材料费(按百分比计算)		元	5.844	1	5.84						
机械		混凝土输送泵车 输送量Q(m3/h) Q=60		台班	0.0088	1727.27	15.2						
机械		混凝土振动器 插入式		台班	0.075	10.26	0.77						
项目编码	041001008001	项目名称	拆除混凝土结构				计量单位	m3					
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
040105-63	挖掘机带液压破碎器拆除混凝土构筑物 有筋	10m3	0.1	149.99	0	1077.75	116.71	14.999	0	107.775	11.671		
120001-216	挖掘机装土	1000m3	0.001	625.72	0	3538.94	418.47	0.62572	0	3.53894	0.41847		
120001-217+120001-218*10	新型全封闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	55.99	67444.28	4822.5	0	0.05599	67.44428	4.8225		
小计										15.62472	0.05599	178.75822	16.91197
清单项目综合单价										211.35090000			
内容													
人工		普通人工费		元	11.24918	1.389	15.63						
材料		水		m3	0.012	4.62	0.06						
材料		其他材料费(按百分比计算)		元	0.00055	1	0						
机械		新型全封闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF		台班	0.049958	1341.9	67.04						
机械		洒水车 罐容量V(m3) V=4		台班	0.0006	676.07	0.41						
机械		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0		台班	0.002285	1548.77	3.54						
机械		轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=1.0		台班	0.0098	700.02	6.86						
机械		轮胎式挖掘装载机(带液压破碎器)		台班	0.0724	1393.85	100.91						
项目编码	010202013001	项目名称	导墙模板				计量单位	m2					
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
120008-13	现浇混凝土导墙 模板	100m2	0.01	5618.1	2336.86	7.78	1604.06	56.181	23.3686	0.0778	16.0406		
小计										56.181	23.3686	0.0778	16.0406
清单项目综合单价										95.66800000			
内容													
人工		普通人工费		元	6.84515	1.389	9.51						
人工		技工人工费		元	34.29323	1.361	46.67						
材料		铁钉(综合)		kg	0.019	5.64	0.11						
材料		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	0.367	4.42	1.62						
材料		钢模板		kg	0.623	6.01	3.74						
材料		零星卡具		kg	0.117	5.75	0.67						
材料		预埋铁件		kg	0.971	5.02	4.87						
材料		松杂枋板材		m3	0.007	1624.78	11.37						
材料		脱模剂		kg	0.1	7.43	0.74						
材料		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2314	1	0.23						
机械		木工圆锯机 直径D(mm) D=500		台班	0.003	25.94	0.08						
项目编码	010202011001	项目名称	钢筋混凝土支撑的模板				计量单位	m2					
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
010006-41	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 钢模板 板厚T(cm) T=10	100m2	0.01	8446.86	1431.88	1.04	2306.88	84.4686	14.3188	0.0104	23.0688		
010006-42换	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 钢模板 板厚T(cm) 每增减1	100m2	0.01	355.88	580.35	0	123.19	3.5588	5.8035	0	1.2319		
小计										88.0274	20.1223	0.0104	24.3007
清单项目综合单价										132.46080000			
内容													
人工		普通人工费		元	7.19738	1.389	10						
人工		技工人工费		元	57.33302	1.361	78.03						
材料		铁钉(综合)		kg	0.017	5.64	0.1						
材料		零星卡具		kg	0.3525	5.75	2.03						
材料		松杂枋板材 周转材		m3	0.00259	1624.78	4.21						
材料		脱模剂		kg	0.1	7.43	0.74						
材料		钢模板		kg	0.7205	6.01	4.33						
材料		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	1.8804	4.42	8.31						
材料		其他材料费(按百分比计算)		元	0.4067	1	0.41						
机械		木工圆锯机 直径D(mm) D=500		台班	0.0004	25.94	0.01						
项目编码	010202013002	项目名称	钢筋混凝土腰梁、冠梁的模板				计量单位	m2					
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120008-14	现浇混凝土 冠梁、腰梁、支撑梁 模板	100m ²	0.01	6917.89	1144.74	160.08	1899.29	69.1789	11.4474	1.6008	18.9929	
小计								69.1789	11.4474	1.6008	18.9929	
清单项目综合单价												
101.22000000												
内容												
人工												
普通人工费												
技工人工费												
材料												
铁钉(综合)												
钢板												
镀锌铁丝(综合)												
松杂枋板材												
脱模剂												
木支撑												
其他材料费(按百分比计算)												
机械												
汽车式起重机 起重量Qn(t) Qn=8												
载货汽车 载质量M(t) M=8												
木工圆锯机 直径D(mm) D=500												
木工平刨床 刨削宽度B(mm) B=500												
项目编码	01020213003	项目名称	桥跨区行车反坎的模板					计量单位	m ²			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-5	基础梁 直形 木模板	100m ²	0.01	5510.09	1337.04	9.36	1525.6	55.1009	13.3704	0.0936	15.256	
小计								55.1009	13.3704	0.0936	15.256	
清单项目综合单价												
83.82090000												
内容												
人工												
普通人工费												
技工人工费												
材料												
铁钉(综合)												
对拉螺栓												
松杂枋板材 周转材												
脱模剂												
涂胶建筑模板(红板) 1830×915×15												
其他材料费(按百分比计算)												
机械												
木工圆锯机 直径D(mm) D=500												
项目编码	010505001001	项目名称	垫层模板					计量单位	m ²			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-1	基础垫层 木模板	100m ²	0.01	3105.91	1313.67	38.91	890.35	31.0591	13.1367	0.3891	8.9035	
小计								31.0591	13.1367	0.3891	8.9035	
清单项目综合单价												
53.48840000												
内容												
人工												
普通人工费												
技工人工费												
材料												
镀锌铁丝(综合)												
铁钉(综合)												
松杂枋板材 周转材												
脱模剂												
涂胶建筑模板(红板) 1830×915×15												
其他材料费(按百分比计算)												
机械												
木工圆锯机 直径D(mm) D=500												
项目编码	040801003004	项目名称	施工临时用电					计量单位	项			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-3	施工临时用电	项	1	63399.42	429187.13	42763.79	41292.09	63399.42	429187.13	42763.79	41292.09	
小计								63399.42	429187.13	42763.79	41292.09	
清单项目综合单价												
576642.43000000												
内容												
人工												
施工临时用电 人工费												
材料												
施工临时用电 材料费												
机械												
施工临时用电 机械费												
项目编码	01A001001	项目名称	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)					计量单位	m			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120008-19换	装配式钢结构围挡(m) H=2.78(装配式钢结构围挡,实际使用工期1~2年(含2年)时:材料*0.6)	m	1	123.99	317.59	0	48.69	123.99	317.59	0	48.69	
120008-22	预制混凝土基础安装	10m ³	0.021333	208.3	5946.28	289.92	373.15	4.436639	6.18486336	0	7.96040895	
120008-23	预制混凝土基础拆除	10m ³	0.021333	197.89	12.98	248.69	70.78	4.22158737	0.27690234	0	5.30530377	
120005-11	预制混凝土钢筋制作、安装 直径φ(mm) φ>10	t	0.010668	1084.81	3897.5	130.81	491.29	11.57275308	41.57853	1.39548108	5.24108172	
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m ³	0.000514	2023.5	0	5856.89	954.01	1.040079	0	3.01044146	0.49036114	
120001-1	人工挖一般土方	100m ³	0.000308	2902.81	0	0	768.14	0.89406548	0	0	0.23658712	
120001-143	机械回填土 夯填	100m ³	0.003	1643.72	7.16	530.14	473.2	4.93116	0.02148	1.59042	1.4196	
120001-209	挖掘机装土	1000m ³	0.0003	657	0	1821.35	304.01	0.1971	0	0.546405	0.091203	
120001-210+120001-211*10	新型全封闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L(km) L≤5(实际运距:15km)	1000m ³	0.0003	0	55.99	41501.33	2968.57	0	0.016797	12.450399	0.890571	
120001-214+120001-215*10	新型全封闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L(km) L≤5(实际运距:15km)	1000m ³	0.0003	0	55.99	48101.32	3440.22	0	0.016797	14.430396	1.032066	
小计								151.2904088	486.3524976	44.91370967	67.56182867	
清单项目综合单价												
750.11844475												
内容												
人工												
普通人工费												
技工人工费												
材料												
氧气												
乙炔气												
水												
钢筋 φ10mm以外												
镀锌铁丝(综合)												
低合金钢焊条 E43系列												
混凝土预制块 C20												
槽钢												
钢板 Q235B δ=2.0mm(成品)												
钢板 Q235B δ=6.0mm(成品)												
钢板(成品)												
钢管(成品)												
钢板 Q235B δ=3.0mm(成品)												
螺栓 M16												
锚栓 M24												
钢管φ48×3.5(成品)												

工程量清单综合单价分析表

项目编码		01A008001		项目名称		施工区临时排水沟		计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-19	混凝土垫层 混凝土	10m3	0.0084	636.7	3717.61	146.18	364.81	5.34828	31.227924	1.227912	3.064404
120007-16换	砖砌排水沟	10m3	0.0173	2437.05	2363	0	763.04	42.160965	40.8799	0	13.200592
120007-21	砌筑排水沟 内抹灰	100m2	0.012	2743.14	754.64	0	763.62	32.91768	9.05568	0	9.16344
小计								80.426925	81.163504	1.227912	25.428436
清单项目综合单价											188.2467700
内容											
人工	普工人工费		元	5.794056	1.389	8.05					
	技工人工费		元	53.18076	1.361	72.38					
材料	泵送预拌混凝土 C15, 骨料最大粒径31.5mm		m3	0.08526	361.73	30.84					
	湿拌抹灰砂浆 M5		m3	0.028692	315.49	9.05					
	其他材料费 (按百分比计算)		元	0.312804	0.31						
	蒸压灰砂砖 240×115×53 10MPa		千块	0.090479	291.61	26.38					
	水		m3	0.0341	4.62	0.16					
	湿拌砌筑砂浆 M7.5		m3	0.045499	316.83	14.42					
	混凝土输送泵车 输送量Q (m3/h) Q=60		台班	0.006672	1727.27	1.16					
机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.006552	10.26	0.07					
项目编码		01A009001		项目名称		施工区临时集水井		计量单位		座	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-19	混凝土垫层 混凝土	10m3	0.02075	636.7	3717.61	146.18	364.81	13.211525	77.1404075	3.032335	7.5698075
010001-4换	实心砖墙 1/2砖 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.05375	3987.67	2334.29	0	1171.93	214.3372625	125.4680875	0	62.9912375
120007-21	砌筑排水沟 内抹灰	100m2	0.05	2743.14	754.64	0	763.62	137.157	37.732	0	38.181
小计								364.7057875	240.340495	3.032335	108.742045
清单项目综合单价											716.82156250
内容											
人工	普工人工费		元	62.398728	1.389	86.67					
	技工人工费		元	204.286226	1.361	278.03					
材料	铁钉 (综合)		kg	0.012363	5.64	0.07					
	松木枋板枋 周转材		m3	0.000591	1624.78	0.96					
	蒸压灰砂砖 240×115×53 10MPa		千块	0.299764	291.61	87.41					
	湿拌抹灰砂浆 M5		m3	0.11955	315.49	37.72					
	湿拌砌筑砂浆 M7.5		m3	0.104436	316.83	33.09					
	水		m3	0.102238	4.62	0.47					
	泵送预拌混凝土 C15, 骨料最大粒径31.5mm		m3	0.210613	361.73	76.19					
其他材料费 (按百分比计算)		元	4.43327	1	4.43						
机械	混凝土输送泵车 输送量Q (m3/h) Q=60		台班	0.00166	1727.27	2.87					
	混凝土振动器 插入式		台班	0.016185	10.26	0.17					
项目编码		01A009002		项目名称		施工区临时沉砂池		计量单位		座	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-18	砂石垫层 砂	10m3	0.08025	882.62	2225.97	3	345.07	70.830255	0.24075	0.000002	27.6918675
120003-19	混凝土垫层 混凝土	10m3	0.069	636.7	3717.61	146.18	364.81	43.9323	256.51509	10.08642	25.17189
010001-4换	实心砖墙 1/2砖 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.054	3987.67	2334.29	0	1171.93	215.33418	126.05166	0	63.28422
010001-8换	实心砖墙 1砖 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.4665	3386.34	2368.7	0	1014.53	1579.72761	1104.99855	0	473.278245
120007-21	砌筑排水沟 内抹灰	100m2	0.225	2743.14	754.64	0	763.62	617.2065	169.794	0	171.8145
120003-53	承插塑料排水管	10m	1	86.91	75.14	0	26.75	86.91	75.14	0	26.75
小计								2613.940845	1911.133393	10.32717	787.9907225
清单项目综合单价											5323.39213000
内容											
人工	普工人工费		元	522.306957	1.389	725.48					
	技工人工费		元	1387.551977	1.361	1888.46					
材料	锯条		根	1.05	0.68	0.71					
	承插塑料排水管 dn75 白色UPVC		m	10.15	7.26	73.69					
	铁钉 (综合)		kg	0.091725	5.64	0.52					
	蒸压灰砂砖 240×115×53 10MPa		千块	2.796933	291.61	815.61					
	松木枋板枋 周转材		m3	0.00386	1624.78	6.27					
	中砂		m3	0.983063	180.58	177.52					
	水		m3	0.93426	4.62	4.32					
	湿拌砌筑砂浆 M7.5		m3	1.168542	316.83	370.23					
	湿拌抹灰砂浆 M5		m3	0.537975	315.49	169.73					
	泵送预拌混凝土 C15, 骨料最大粒径31.5mm		m3	0.70035	361.73	253.34					
其他材料费 (按百分比计算)		元	39.202685	1	39.2						
机械	电动方实机 夯击能量E (Nm) 20≤E≤62		台班	0.011235	21.4	0.24					
	混凝土输送泵车 输送量Q (m3/h) Q=60		台班	0.00552	1727.27	9.53					
	混凝土振动器 插入式		台班	0.05382	10.26	0.55					
项目编码		011601003001		项目名称		其他大型机械进出场及安拆		计量单位		项	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
C15002300	旋挖钻机	台·次	2	2985.02	292.17	3404.29	1047.78	5970.04	584.34	6808.58	2095.56
C16004100	旋挖钻机	台·次	2	2558.58	124.02	4758.93	1023.34	5117.16	248.04	9517.86	2046.68
C16001600	履带式挖掘机 斗容量C(m3) C≤1	台·次	2	213.22	110.32	2107.69	212.55	426.44	220.64	4215.38	425.1
C16001800	履带式推土机 功率P(kW) P≤90	台·次	2	213.22	157.25	1986.77	206.26	426.44	314.5	3973.54	412.52
小计								11940.08	1367.52	24515.36	4979.86
清单项目综合单价											42802.8200000
内容											
人工	技工人工费		元	8773.008	1.361	11940.06					
材料	橡胶板		m2	1.56	58.41	91.12					
	草袋		个	80	1.33	106.4					
	螺栓		个	80	0.62	49.6					
	枕木		m3	0.78	840.71	655.75					
	其他材料费 (按百分比计算)		元	39.82	1	39.82					
	镀锌铁丝 (综合)		kg	80	5.31	424.8					
	载货汽车 装载质量M(t) M=15		台班	2	1201.08	2402.16					

发包人提供材料一览表

第 1 页，共 1 页

工程名称：基坑支护工程

标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：基坑支护工程

第 1 页，共 1 页

标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		1891727.98	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			1891727.98	

专业工程暂估价明细表

工程名称：基坑支护工程

第 1 页，共 1 页

标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	合计	0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

第 1 页，共 1 页

工程名称：桩基工程

标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	4335204.6	
2	措施项目	123553.33	
2.1	安全文明施工	121819.25	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	104478.43	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	17340.82	
2.2	其他措施项目费	1734.08	
3	其他项目	222937.9	
3.1	暂列金额	222937.9	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	421352.62	
5	含税建安工程造价	5103048.45	
	合计	10206096.90	

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 桩基工程

第 1 页, 共 1 页

标段: C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1		整个工程					4335204.6	0
1-1	010202007001	锚杆(锚索)	(1)地层类别:土壤及石层类别根据设计要求及现场实际情况综合考虑 (2)锚杆(索)类型:抗拔锚杆,包含试验锚杆 (3)钻孔直径、深度:200mm成孔深度、空锚杆综合考虑 (4)浆液种类、强度等级:水泥浆,强度不低于30MPa,选用普通硅酸盐水泥,水泥标号42.5及以上标号,水灰比为0.45,要求采用二次高压注浆,添加剂、充盈系数综合考虑 (5)杆体材料品种、规格、数量:3根HRB400/HRB400E φ32钢筋 (6)钢筋连接采用直螺纹机械接头,因钢筋定尺长度引起的钢筋搭接相关费用综合考虑 (7)施工方式综合考虑,含锚入底板/承台、附加梢筋、固定用钢管、防水橡胶套环、密封剂、不锈钢箍等 (8)含孤石、填石层等处理增加费 (9)锚杆施工平台搭设及拆除,泥浆制作、晾晒、处理、外运、弃置等费用综合考虑	m	17370	249.58	4335204.6	0
合计							4335204.6	0

措施项目清单与计价表

工程名称: 桩基工程
 标段: C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 机械施工土石方工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					123553.33
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	121819.25
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	104478.43
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	17340.82
1-2	2	履约担保手续费		项	A1*0.1	0.4	1734.08
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							123553.33

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：桩基工程

第 1 页，共 1 页

标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	222937.9	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		222937.90	

材料暂估单价及调整表

工程名称：桩基工程

第 1 页，共 1 页

标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：桩基工程

第 1 页，共 1 页

标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称: 桩基工程

标段: C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	421352.62
合计					421352.62

总承包服务费计价表

工程名称：桩基工程

第 1 页，共 1 页

标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 桩基工程		标段: C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程										
项目编号	010202007001	项目名称	锚杆(锚索)					计量单位	m			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120003-45换	锚杆(锚索) 钻孔、灌浆土层(竖直方向) 施工时:人工*0.8, 钻孔直径在150mm以上、200mm以内时:人工*1.5) M30水泥浆	100m	0.01	2748.51	854.23	1587.72	883.49	27.4851	8.5423	15.8772	8.8349	
120003-54换	钢筋锚杆制作、安装 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ32mm	t	0.018939	3052.47	5543.58	270.66	1104.27	57.81072933	104.9898616	5.12602974	20.91376953	
小计								85.29582933	113.5321616	21.00322974	29.74866953	
清单项目综合单价								249.57989022				
				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费	元	7.445694	1.389	10.34				
				技工人工费	元	55.072535	1.361	74.95				
	材料				热轧带肋钢筋 HRB400E Φ32mm	t	0.019318	3230.09	62.4			
					锚杆带帽(锚杆专用)	kg	1.364174	5.62	7.67			
					塑料软管	m	2.194648	15.44	33.89			
					M30水泥浆	m3	0.02009	420.99	8.46			
					其他材料费(按百分比计算)	元	1.12416	1	1.12			
	机械				钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.025568	37.84	0.97			
					对焊机 容量E (kV·A) E=75	台班	0.020643	201.45	4.16			
					锚杆钻孔机 单套管	台班	0.0072	1088.9	7.84			
					内燃单级离心清水泵 出口直径D (mm) D=50	台班	0.0147	251.34	3.69			
					液压注浆泵 压力P (MPa) P=5	台班	0.0147	295.4	4.34			

发包人提供材料一览表

第 1 页，共 1 页

工程名称：桩基工程

标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：桩基工程

第 1 页，共 1 页

标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		222937.9	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			222937.90	

专业工程暂估价明细表

工程名称：桩基工程

标段：C塔及相邻地块项目供冷配套工程桩基础、基坑支护与土石方工程

第 1 页，共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
	合计	0.00		0.00	