

工程造价预算审核书

工程名称: 幼儿园户外活动场地、大厅及楼梯改造项目

建设单位: 深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园

送审单位: 深圳市众鑫工程造价咨询有限公司

送审造价: 549554.11元

审核造价: 544559.39元 核减额: 4994.72元

(大写): 伍拾叁万贰仟伍佰肆拾玖元柒角壹分

审核人: 黄芬兰



复核人: 喻莹



批准人: 郑泽杰



审核单位: 深圳市华达工程管理有限公司

编制日期:



编制说明

一、工程概况：

- 1、工程名称：幼儿园户外场地、大厅及楼梯改造项目；
- 2、工程项目改造部位：室内装饰装修等。

二、计量依据：

- 1、各专业《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及深圳市相关补充规范；

三、计价依据：

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及深圳市补充范《深圳市安装工程消耗量定额》2020；
2. 《深圳市建筑工程消耗量定额》2016；
3. 《深圳市装饰工程消耗量定额》2020；
4. 《深圳市房屋修缮工程消耗量定额》2011（2014 机械）等。
5. 《深圳市安装工程消耗量定额》2020；
6. 《深圳市建设工程计价规程》、《深圳市建设工程计价费率标准》、深圳市造价站计价有关规程。
7. 信息价采用深圳市建设工程造价管理站编印的《深圳建设工程价格信息》2024年06月，人工工日价格(2024年06月)、园林苗木价格(2024年第二季度)，信息价中没有的材料价格采用市场询价。

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 幼儿园户外场地、大厅及楼梯改造项目 标段:

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		拆除工程						
1	011609002001	隔断隔墙拆除	(1) 拆除原沙池防腐木围挡	m ²	3.44	18.55	63.81	
2	011601001001	砖砌体拆除	(1) 原有花圃砖砌围挡拆除	m ³	0.96	279.98	268.78	
3	050101006001	清除草皮	(1) 原有人造草皮拆除	m ²	178.38	6.93	1236.17	
4	041001002001	拆除人行道	(1) 原有100mm硬化地面拆除	m ²	70.75	12.24	865.98	
5	050101007001	清除地被植物	(1) 原有花圃拆除	m ²	5.88	4.35	25.58	
6	011609001001	栏杆、栏板拆除	(1) 拆除原有不锈钢扶手H:1100mm	m	55.81	35.81	1998.56	
7	011609001002	栏杆、栏板拆除	(1) 拆除原有儿童专用不锈钢扶手	m	47.02	9.09	427.41	
8	011608001001	铲除油漆面	(1) 铲除原有乳胶漆面层 (2) 铲除原有建筑墙体乳胶漆饰面	m ²	501.46	7.23	3625.56	
9	011610002001	金属门窗拆除	(1) 原有不锈钢门1470X2940mm保护性拆除及原位安装	樘	2	404.72	809.44	
10	011609001003	栏板拆除	(1) 拆除原木质围栏1200mm	m	3.86	26.34	101.67	
11	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	(1) 拆除大厅、走廊过道原有石膏板天花	m ²	207.13	13.40	2775.54	
12	01BC00100002	原地面硬化面层清洁处理	(1) 原地面硬化面层清洁处理	m ²	178.36	7.91	1410.83	
13	011605002001	立面块料拆除	(1) 铲除原有墙砖	m ²	201.92	22.25	4492.72	
14	011604002001	立面抹灰层拆除	(1) 拆除原抹灰层10mm	m ²	223.28	11.71	2614.61	
15	011604003001	天棚抹灰面拆除	(1) 拆除原抹灰层10mm	m ²	107.24	13.04	1398.41	
16	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	(1) 原有铝通背景墙保护性拆除	m ²	20.19	13.58	274.18	
17	010103002001	余方弃置	(1) 废弃料品种: 建筑废弃料 (2) 运距: 自行考虑	m ³	27.68	120.65	3339.59	
		分部小计					25728.84	
		土石方工程						
18	010101003001	挖沟槽土方	(1) 土壤类别: 一、二类土	m ³	32.73	43.77	1432.59	
19	010101004001	挖基坑土方	(1) 土壤类别: 一、二类土	m ³	27.57	47.01	1296.07	
20	010103001001	回填方	(1) 填方材料品种: 回填种植土(营养土和河沙或田园土的1:1)	m ³	12.47	31.50	392.81	
本页小计							28850.31	

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:幼儿园户外活动场地、大厅及楼梯改造项目 标段:

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
21	010103001002	回填方	(1)密实度要求:满足设计规范要求 (2)填方材料品种:满足设计规范要求	m ³	32.44	40.03	1298.57	
22	010103001003	回填方	(1)拆除原有沙池(玩具沙利旧) (2)等沙池做好,再回填	m ³	1.03	30.53	31.45	
23	010103002002	余方弃置	(1)废弃料品种:原有土方 (2)运距:自行考虑	m ³	14.36	71.69	1029.47	
		分部小计					5480.96	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
24	010501003001	独立基础	(1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20	m ³	0.92	671.46	617.74	
		分部小计					617.74	
		门窗工程						
25	010801005001	木门框	(1)木质拱门 (2)尺寸:宽1500mm*2590mm (3)具体款式样式参考效果图	m ²	3.88	357.62	1387.57	
26	010805B00101	塑料门	(1)PVC折叠推拉门	樘	2	617.62	1235.24	
27	010801001001	木质门	(1)门代号及洞口尺寸:800X2400mm 定制防腐碳化木门	樘	1	932.47	932.47	
		分部小计					3555.28	
		楼地面装修工程						
28	011101003001	细石混凝土楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:100厚C20细石混凝土	m ²	55.37	84.75	4692.61	
29	011101003002	细石混凝土楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土	m ²	122.03	53.19	6490.78	
30	010507007001	其他构件	(1)部位:水池壁 (2)混凝土强度等级:C20细石混凝土	m ³	2.46	891.90	2194.07	
31	011104002001	竹、木(复合)地板	(1)面层材料品种、规格、颜色:14厚X140mm 空心塑木地板 (2)龙骨材料种类、规格、铺设间距:2.0厚30x50塑木配套龙骨@450 (3)M6膨胀螺栓固定	m ²	15.55	284.62	4425.84	
本页小计							24335.81	

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:幼儿园户外活动场地、大厅及楼梯改造项目 标段:

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
32	011104002002	竹、木(复合)地板	(1)面层材料品种、规格、颜色:14厚X140mm 空心塑木地板 (2)龙骨材料种类、规格、铺设间距:30X30热镀锌龙骨 (3)位置:阳光房、工具房	m ²	7.07	263.66	1864.08		
33	010103001004	回填方	(1)填方材料品种:儿童专用净沙	m ³	3.76	337.29	1268.21		
34	011101001001	水泥砂浆楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 (2)面层做法要求:30厚黄色干粘石	m ²	17.74	56.58	1003.73		
35	040202010001	卵石	(1)100厚卵石垫层	m ²	15.05	73.55	1106.93		
36	011102003001	块料楼地面	(1)结合层厚度、砂浆配合比:5~8mm聚合物水泥砂浆满浆粘贴 (2)面层材料品种、规格、颜色:300X300X10防滑马赛克地砖 (3)嵌缝材料种类:勾缝	m ²	41.22	147.15	6065.52		
37	050202003001	满(散)铺砂卵石	(1)鹅卵石硬化地面 (2)卵石平铺或立铺(完成面平整外露1/3粒径)	m ²	2.39	167.74	400.90		
38	040202011001	碎石	(1)50厚级配砂石垫层碾实	m ²	2.39	19.48	46.56		
39	010904002001	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:3.0厚聚合物水泥防水涂料(II型)	m ²	40.32	100.83	4065.47		
40	011101003003	细石混凝土楼地面	(1)面层厚度、混凝土强度等级:10厚C15纤维混凝土压实(二次精确找坡)	m ²	40.32	16.43	662.46		
41	050102012001	铺种草皮	(1)草皮种类:仿真人造草坪 30mm高	m ²	119.64	30.21	3614.32		
42	011101005001	自流坪楼地面	(1)面层材料种类:8厚水泥自流平	m ²	119.64	60.33	7217.88		
43	011101003004	细石混凝土楼地面	(1)面层厚度、混凝土强度等级:10厚细石混凝土(随打随抹光)	m ²	119.64	16.43	1965.69		
44	050201013001	石汀步	(1)40厚Φ500mm不规则汀步青石板	m ²	6.12	375.20	2296.22		
45	050201013002	石汀步	(1)40厚Φ400mm不规则汀步青石板	m ²	1.12	375.20	420.22		
46	050201013003	石汀步	(1)40厚Φ300-400mm水泥仿木纹汀步石	m ²	1.29	375.20	484.01		
47	05BC00100001	Φ250mm不规则围挡原石装饰	(1)Φ250mm不规则围挡原石装饰	m	6.51	19.92	129.68		
		分部小计					50415.18		
本页小计								32611.88	

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 幼儿园户外活动场地、大厅及楼梯改造项目 标段:

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		墙柱面装修与隔断工程						
48	050103B00301	格栅	(1) 利旧格栅(甲方提供格栅) (2) 龙骨: 铝通配套轻钢龙骨(C60×27) 间距≤400	m ²	57.23	74.26	4249.90	
49	01BC00100003	成品定制款乐风琴	(1) 名称: 成品定制款乐风琴 (2) 材质: 热镀锌管烤漆	套	1	376.01	376.01	
50	01BC00100004	成品定制款乐拍鼓	(1) 名称: 成品定制款乐拍鼓 (2) 材质: 热镀锌管烤漆	套	4	271.01	1084.04	
51	01BC00100005	成品Φ70m定制款传声筒	(1) 名称: 成品Φ70m定制款传声筒 (2) 材质: 热镀锌管烤漆	套	3	586.01	1758.03	
52	01BC00100006	植物墙攀爬架	(1) 名称: Φ30mm植物墙攀爬架(相间310mm)	m	21.96	104.04	2284.72	
53	011207001001	墙面装饰板	(1) 面层材料品种、规格、颜色: 140x14厚塑木 (2) 龙骨材料种类、规格、中距: 塑木配套安装龙骨 (3) 位置: 阳光房	m ²	67.25	318.64	21428.54	
54	011207001002	墙面装饰板	(1) 面层材料品种、规格、颜色: 20厚成品实木线条 (2) 线条材料种类、规格: 50X40mm成品实木线条 (3) 位置: 走廊墙面 (4) 防腐防水处理, 外露阳角均倒半径为3的圆角	m ²	14.80	279.69	4139.41	
55	010603003001	钢管	(1) 钢材品种、规格: 3.5厚50X75热镀锌方管支柱、50X50热镀锌方管、3厚100X150mm植物墙热镀锌管支柱、50X100热镀锌支架、30X50热镀锌龙骨、4厚65X100热镀锌支架	t	1.031	10875.80	11212.95	
56	011207001003	墙面装饰板	(1) 面层材料品种、规格、颜色: 12厚碳晶板(面喷白色氟碳漆) (2) 基层材料种类、规格: 15厚阻燃板 (3) 位置: 大厅背景墙	m ²	15.63	406.40	6352.03	
57	011207001004	墙面装饰板	(1) 面层材料品种、规格、颜色: 12厚护墙板(颜色款式样式甲方确定) (2) 基层材料种类、规格: 15厚阻燃板 (3) 位置: 大厅背景墙	m ²	5.48	205.10	1123.95	
本页小计							54009.58	

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:幼儿园户外活动场地、大厅及楼梯改造项目 标段:

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
58	011207001005	墙面装饰板	(1)面层材料品种、规格、颜色:铝塑护墙板 4mm厚 (2)结构胶粘贴 (3)基层材料种类、规格:15mm阻燃夹板基层 (4)成品金属卡扣 (5)位置:大厅背景墙	m ²	53.47	205.10	10966.70	
59	011207001006	墙面装饰板	(1)面层材料品种、规格、颜色:铝塑护墙板 4mm厚 (2)基层材料种类、规格:15mm阻燃夹板基层 (3)位置:消防栓	m ²	1.93	205.10	395.84	
60	011201001001	墙面一般抹灰	(1)面层厚度、砂浆配合比:20厚M10抹灰砂浆找平 (2)配套专用界面处理剂	m ²	151.40	39.01	5906.11	
61	011201001002	墙面一般抹灰	(1)面层厚度、砂浆配合比:10厚M10抹灰砂浆找平 (2)配套专用界面处理剂	m ²	224.32	23.69	5314.14	
62	011301001001	天棚抹灰	(1)面层厚度、砂浆配合比:10厚M10抹灰砂浆找平 (2)配套专用界面处理剂	m ²	105.27	28.95	3047.57	
63	011207001007	墙面装饰板	(1)基层材料种类、规格:15厚阻燃板 (2)位置:大厅背景墙	m ²	5.48	61.51	337.07	
64	011508004001	金属字	(1)原有金属字及logo利旧	个	21	26.80	562.80	
65	011508004002	金属字	(1)字体规格:100mm*140mm*1.0厚不锈钢字体(字体颜色款式样式甲方确定)	个	8	263.83	2110.64	
66	011501018001	铝通造型框架	(1)规格:长4550mm*高2900mm (2)框架材料:铝通造型框架1.2厚80x200mm、1.2厚40x200mm、1.2厚20x20mm、 (3)其他:200x130mm收纳盒、3厚铝通洞洞板 (4)油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆 (5)详见图纸	个	1	4869.86	4869.86	
67	010808004001	金属门窗套	(1)面层材料品种、规格:1.2厚不锈钢包边	m ²	3.67	254.78	935.04	
		分部小计					88455.35	
		天棚工程						
68	011303001001	采光天棚	(1)面层材料品种、规格:铝合金遮阳顶	m ²	1.20	545.33	654.40	
本页小计							35100.17	

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:幼儿园户外活动场地、大厅及楼梯改造项目 标段:

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
69	011303001002	采光天棚	(1)骨架类型:30X30铝通方管支架 (2)面层材料品种、规格:1.2厚亚克力天棚(款式样式参考效果图)	m ²	6.88	160.52	1104.38		
70	011303001003	采光天棚	(1)可伸缩遮阳棚	m ²	7.44	138.60	1031.18		
71	011302002001	格栅吊顶	(1)65x65格栅(间隔150) 铝通1.0mm厚 (2)铝通配套轻钢龙骨(C60×27) 间距≤1100 (3)铝通配套轻钢次龙骨(C60×27) 间距≤400 (4)Φ8钢筋吊杆,双向吊点中距900	m ²	213.34	226.04	48223.37		
72	011502002001	木质装饰线	(1)高:100mm (2)基层板:12mm阻燃夹板 (3)面板:9.5mm纸面石膏板 (4)防护材料种类:防水乳胶漆	m	42.30	40.93	1731.34		
		分部小计					52744.67		
		油漆、涂料、裱糊工程							
73	011407001001	墙面喷刷涂料	(1)外墙防水乳胶漆底漆三道,面漆三道 (2)批第三遍外墙抗裂腻子(打磨) (3)批第二遍外墙抗裂腻子 (4)挂纤维网 (5)批第一遍外墙抗裂腻子 (6)界面剂一道	m ²	41.70	141.85	5915.15		
74	011407001002	墙面喷刷涂料	(1)涂料品种、喷刷遍数:防水乳胶漆底漆三道,面漆三道 (2)刮腻子要求:墙面满刮腻子找平	m ²	318.67	75.91	24190.24		
75	011407001003	墙面喷刷涂料	(1)涂料品种、喷刷遍数:防水乳胶漆底漆三道,面漆三道 (2)砂纸打磨,清理	m ²	185.60	55.22	10248.83		
76	011407002001	天棚喷刷涂料	(1)涂料品种、喷刷遍数:防水乳胶漆底漆三道,面漆三道 (2)刮腻子要求:满刮腻子找平	m ²	107.24	93.93	10073.05		
77	011407002002	天棚喷刷涂料	(1)涂料品种、喷刷遍数:防水乳胶漆底漆三道,面漆三道 (2)砂纸打磨,清理	m ²	175.31	67.83	11891.28		
本页小计							114408.82		

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:幼儿园户外活动场地、大厅及楼梯改造项目 标段:

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
78	011407001004	墙面喷刷涂料(真石漆)	(1)罩涂面漆喷两次 (2)3厚真石漆、去除美纹纸 (3)喷涂/滚涂一层防潮抗碱封闭底漆、贴美纹纸分格 (4)界面剂一道 (5)位置:后花园围墙外部墙面	m ²	140.55	73.82	10375.40		
		分部小计					72693.95		
		其他工程							
79	05BC00100101	成品动物笼	(1)成品福建杉木动物笼 (2)防腐防水处理,外露阳角均倒半径为3的圆角	套	1	357.00	357.00		
80	05BC00100102	成品福建杉木鸡笼	(1)成品福建杉木鸡笼(上方为鸡舍休息区、下方为鸡舍活动区) (2)长1535mm*宽1200mm (3)防腐防水处理,外露阳角均倒半径为3的圆角	套	1	1212.75	1212.75		
81	05BC00100103	鸡笼踏步	(1)鸡笼踏步 (2)防腐防水处理,外露阳角均倒半径为3的圆角	套	1	107.10	107.10		
82	05BC00100104	墙面水管玩具	(1)墙面水管玩具 (2)水池玩水装置(具体款式样式参考效果图)	套	1	3814.02	3814.02		
83	05BC00100105	沙池墙面攀爬墙	(1)沙池墙面攀爬墙 宽4000mm*高1980mm (2)成品尼龙绳攀爬架、成品木质攀爬架(上方放置PVC攀爬点)、成品定制攀爬架(款式样式参考效果图)、20厚140mm实木攀爬架 (3)实木造型条 长4000mm*500mm (4)4厚100X100热镀锌支柱 埋地、靠墙M10膨胀螺栓安装 (5)防腐防水处理,外露阳角均倒半径为3的圆角 (6)详见图纸做法	套	1	3079.02	3079.02		
84	05BC00100106	沙池沙漏玩具墙	(1)沙池沙漏玩具墙 (2)成品实木+PVC板沙池玩沙装置 (3)靠墙M10膨胀螺栓安装 (4)防腐防水处理,外露阳角均倒半径为3的圆角 (5)具体款式样式参考效果图	套	1	1321.01	1321.01		
85	05BC00100107	定制陶瓷水缸	(1)定制陶瓷水缸	套	1	840.00	840.00		
本页小计								21106.30	

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:幼儿园户外活动场地、大厅及楼梯改造项目 标段:

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
86	05BC00100108	定制涂鸦墙	(1) 定制涂鸦/乐高墙 (2) 长3445mm*宽100mm*高1375mm (3) 14厚140mm芬兰木板材打底表装水粉涂鸦墙板 (4) 14厚140mm芬兰木板材打底表贴大颗粒乐高底板 (5) 防腐防水处理, 外露阳角均倒半径为3的圆角	套	1	1635.59	1635.59		
87	05BC00100109	定制涂鸦墙	(1) 定制涂鸦/洞洞墙 长2590mm*宽100mm*高1315mm (2) 14厚100mm芬兰木板材打底表装水粉涂鸦墙板 (3) 14厚100mm芬兰木板材打底表装洞洞板 (4) 防腐防水处理, 外露阳角均倒半径为3的圆角	套	1	1149.96	1149.96		
88	05BC00100110	大颗粒乐高底板	(1) 15厘阻燃板表贴大颗粒乐高底板 (2) 长2320mm*高1200mm	套	1	823.62	823.62		
89	05BC00100111	30厚实木攀岩墙	(1) 30厚实木攀岩墙 镀锌龙骨上安装 (2) 长1200mm*高1680mm (3) 防腐防水处理, 外露阳角均倒半径为3的圆角	套	1	691.85	691.85		
90	01BC00100100	造型防水布	(1) 木龙骨打底安装防水布	m ²	2.15	429.39	923.19		
91	011207001008	墙面装饰板	(1) 面层材料品种、规格、颜色: 140x14厚塑木 (2) 龙骨材料种类、规格、中距: 塑木配套安装龙骨 (3) 位置: 野炊长台	m ²	4.95	318.64	1577.27		
92	01BC00100100	户外野炊台	(1) 台面: 30厚花岗岩 (2) 红砖砌筑表贴文化石墙砖 (3) 详见图纸做法	套	1	969.99	969.99		
93	011501B00201	其他柜	(1) 储物柜 长1142mm*宽300mm (2) 防腐防水处理, 外露阳角均倒半径为3的圆角	个	1	420.00	420.00		
94	050201014001	木制步桥	(1) 定制碳化实木小拱桥(带扶手) (2) 防腐防水处理, 外露阳角均倒半径为3的圆角	套	2	1285.52	2571.04		
95	05BC00100112	椅子	(1) Φ 350mm不规则水泥仿真木头椅子H: 350mm	套	9	210.00	1890.00		
本页小计							12652.51		

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:幼儿园户外活动场地、大厅及楼梯改造项目 标段:

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
96	011503002001	硬木扶手、栏杆	(1) 实木+实心铁艺楼梯扶手 (2) 35X70mm实木扶手 高1135mm (3) 150X150mm实木大柱 高1335mm (4) Φ25mm实心铁艺造型 (5) 防腐防水处理, 外露阳角均倒半径为3的圆角	m	61.35	710.86	43611.26		
97	011503005001	金属靠墙扶手	(1) 儿童专用不锈钢扶手(面喷白色氟碳漆) (2) 扶手材料种类、规格:2厚Φ60不锈钢管 (3) 固定配件种类:2厚Φ60不锈钢管@1200	m	62.91	169.19	10643.74		
98	011501B00202	其他柜	(1) 新增15厚400x400x120实木装饰柜 (2) 防腐防水处理, 外露阳角均倒半径为3的圆角	m ²	35.95	813.48	29244.61		
99	05BC00100113	钢丝防护网	(1) 3.0尼龙包膜钢丝防护网每根间隔30mm (2) 配套铝合金轨道	m ²	103.31	52.50	5423.78		
100	011503002002	栏板	(1) 14厚140mm芬兰木围栏(自制门带插销) (2) 防腐防水处理, 外露阳角均倒半径为3的圆角	m ²	3.97	103.95	412.68		
101	011503002003	栏板	(1) 木质栅栏 (2) 防腐防水处理, 外露阳角均倒半径为3的圆角	m ²	1.99	181.90	361.98		
102	05BC00100002	原有植物移种	(1) 原有植物移种	项	1	122.01	122.01		
103	050307014001	花盆	(1) 400*190*170mmPP材质种植盒(可自动浇灌款式)	个	96	58.60	5625.60		
104	05BC00100115	实木儿童成品桌椅	(1) 成品小水车 (2) 防腐防水处理, 外露阳角均倒半径为3的圆角	套	1	437.01	437.01		
105	05BC00100116	定制成品户外吊椅(可调节靠躺模式)	(1) 定制成品户外吊椅(可调节靠躺模式)	套	1	4198.95	4198.95		
106	011207001009	墙面装饰板	(1) 面层材料品种、规格、颜色:14厚x140空心塑木 (2) 位置:小舞台墙面及顶部	m ²	19.69	239.17	4709.26		
本页小计							104790.88		

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:幼儿园户外活动场地、大厅及楼梯改造项目 标段:

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
107	011207001010	墙面装饰板	(1)面层材料品种、规格、颜色:4厘铝塑护墙板(结构胶粘贴) (2)基层材料种类、规格:15厘阻燃板 (3)位置:小舞台背景墙	m ²	6.06	179.48	1087.65	
108	05BC00100118	手电一体伸缩式成品雨棚	(1)6000X4000mm手电一体伸缩式成品雨棚 (2)304不锈钢双链条手臂(带LED防水灯带) (3)独立排水槽	套	1	6457.92	6457.92	
		分部小计					135719.86	
		安装工程						
109	011505001001	洗漱台	(1)洗手台(利旧)	个	1	72.48	72.48	
110	05BC00100120	石缸水缸	(1)成品石缸水缸(带水龙头)	套	1	701.40	701.40	
111	011505001002	成品拖把池	(1)成品拖把池	个	1	737.39	737.39	
112	030211003001	循环水泵	(1)名称:循环水泵装置	台	1	997.47	997.47	
113	030411004001	配线	(1)名称:ZRBV-2.5	m	430.45	4.04	1739.02	
114	030411004002	配线	(1)名称:ZRBV-4	m	150.00	5.37	805.50	
115	030411001001	配管	(1)名称:SC20	m	189.55	21.28	4033.62	
116	031001006001	塑料管	(1)介质:给水 (2)材质、规格:PP-R管 DN15 (3)连接形式:热熔 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗	m	57.04	26.69	1522.40	
117	050103001001	喷灌管线安装	(1)管道品种、规格:912PVC灌溉管主管给水管道	m	20.76	11.52	239.16	
118	050103002001	喷灌配件安装	(1)管道附件、阀门、喷头品种、规格:浇灌系统喷头 (2)47PVC灌溉管支管给水管道	个	96	14.81	1421.76	
119	031004014001	给、排水附(配)件	(1)型号、规格:高压水枪洗地龙头 (2)管长最少为15米	个	1	25.25	25.25	
120	031003001001	螺纹阀门	(1)规格、压力等级:闸阀DN15	个	11	23.78	261.58	
121	031004014002	给、排水附(配)件	(1)型号、规格:造型水龙头DN15	个	3	63.73	191.19	
122	031004014003	给、排水附(配)件	(1)型号、规格:给水水龙头DN15	个	2	25.25	50.50	
本页小计							20344.29	

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:幼儿园户外活动场地、大厅及楼梯改造项目 标段:

第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
123	031001006002	塑料管	(1)介质:排水 (2)材质、规格:UPVC DN100 (3)连接形式:粘接	m	48.26	74.40	3590.54	
124	031001006003	塑料管	(1)介质:排水 (2)材质、规格:UPVC DN75 (3)连接形式:粘接	m	3.42	49.11	167.96	
125	031001006004	塑料管	(1)介质:排水 (2)材质、规格:UPVC DN25 (3)连接形式:粘接	m	20.67	22.93	473.96	
126	031004014004	给、排水附(配)件	(1)型号、规格:地漏DN100、无纺布过滤网地漏DN100	个	12	173.60	2083.20	
127	030901003001	水喷淋(雾)喷头	(1)消防喷淋头保护性拆除与恢复	个	21	65.13	1367.73	
128	030901001001	水喷淋钢管	(1)材质、规格:喷淋管DN25	m	2.10	48.74	102.35	
129	030701003001	空调器	(1)名称:原有空调外机上移、移至原桥架上方空墙处	台	7	658.33	4608.31	
130	031201001001	管道刷油	(1)原有消防水管重新刷漆 (2)原有后花园排水管(重新刷漆)	m ²	13.64	9.36	127.67	
131	030412004001	装饰灯	(1)名称:可调节轨道射灯 15瓦	套	6	135.78	814.68	
132	030412005001	荧光灯	(1)名称:150x1200LED长条灯 30瓦	套	29	207.27	6010.83	
133	030412004002	装饰灯	(1)名称:Φ900mm云朵灯 30瓦	套	5	568.42	2842.10	
134	030412004003	装饰灯	(1)名称:LED硅胶灯带(10w/每米、光色6000K)	m	10.53	31.92	336.12	
135	030412004004	装饰灯	(1)名称:Φ1200mm灯盘 30瓦	套	6	737.04	4422.24	
136	030404034001	照明开关	(1)名称:三联开关	个	2	22.62	45.24	
137	030404035001	插座	(1)名称:3+2插座(防水防爆)	个	4	22.13	88.52	
138	030507014001	显示设备	(1)名称:LED显示大屏保护性拆除及原位安装	台	1	535.32	535.32	
139	030414002001	送配电装置系统	(1)电压等级(kV):1kV以下	系统	1	762.73	762.73	
		分部小计					41178.22	
本页小计							28379.50	
合 计							476590.05	

分部分项工程量清单报价表

工程名称:幼儿园户外场地、大厅及楼梯改造项目

第1页, 共19页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
		拆除工程					25728.84
1	011609002001	隔断隔墙拆除	(1)拆除原沙池防腐木围挡	m2	3.44	18.55	63.81
	60001-31	人工拆除 轻质隔板墙拆除(预制、木板及石膏板等龙骨)		100m2	0.0344	1855.30	63.81
2	011601001001	砖砌体拆除	(1)原有花圃砖砌围挡拆除	m3	0.96	279.98	268.78
	60001-29	机械拆除 砖及砌块砌体		10m3	0.096	2799.80	268.78
3	050101006001	清除草皮	(1)原有人造草皮拆除	m2	178.38	6.93	1236.17
	60001-61	原有人造草皮拆除		100m2	1.7838	692.62	1236.17
4	041001002001	拆除人行道	(1)原有100mm硬化地面拆除	m2	70.75	12.24	865.98
	040106-11换	手持式风动凿岩机破除混凝土类路面 无筋 厚度15cm(实际厚度:10cm)		100m2	0.7075	1224.74	865.98
5	050101007001	清除地被植物	(1)原有花圃拆除	m2	5.88	4.35	25.58
	050010-2	绿化地铲除杂灌草 覆盖密度40%~80%		100m2	0.0588	433.91	25.58
6	011609001001	栏杆、栏板拆除	(1)拆除原有不锈钢扶手H:1100mm	m	55.81	35.81	1998.56
	60001-65	扶手及栏杆拆除 栏杆(含扶手)		100m	0.5581	3580.62	1998.56
7	011609001002	栏杆、栏板拆除	(1)拆除原有儿童专用不锈钢扶手	m	47.02	9.09	427.41
	60001-64	扶手及栏杆拆除 靠墙扶手		100m	0.4702	909.34	427.41
8	011608001001	铲除油漆面	(1)铲除原有乳胶漆面层 (2)铲除原有建筑墙体乳胶漆饰面	m2	501.46	7.23	3625.56
	60001-80	去除油皮 抹灰面		100m2	5.0146	724.10	3625.56
9	011610002001	金属门窗拆除	(1)原有不锈钢门1470X2940mm保护性拆除及原位安装	樘	2	404.72	809.44
	60001-34	钢门拆除		100m2	0.0864	3075.07	265.70
	020001-8换	成品铝合金门安装 推拉		100m2	0.0864	6293.12	543.74
10	011609001003	栏板拆除	(1)拆除原木质围栏1200mm	m	3.86	26.34	101.67
	60001-50	围栏拆除		100m2	0.0463	2196.47	101.67
11	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	(1)拆除大厅、走廊过道原有石膏板天花	m2	207.13	13.40	2775.54

分部分项工程量清单报价表

工程名称:幼儿园户外场地、大厅及楼梯改造项目

第2页, 共19页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
	60001-87	天棚龙骨及饰面拆除 金属龙骨 其他饰面		100m2	2.0713	1339.34	2775.54
12	01BC00100002	原地面硬化面层清洁处理	(1)原地面硬化面层清洁处理	m2	178.36	7.91	1410.83
	60008-224	原地面硬化面层清洁处理		100m2	1.7836	790.17	1410.83
13	011605002001	立面块料拆除	(1)铲除原有墙砖	m2	201.92	22.25	4492.72
	60001-71	墙面块料面层铲除 陶瓷块料		100m2	2.0192	2225.17	4492.72
14	011604002001	立面抹灰层拆除	(1)拆除原抹灰层10mm	m2	223.28	11.71	2614.61
	60001-69	墙面抹灰铲除 水泥砂浆混合砂浆		100m2	2.2328	1169.66	2614.61
15	011604003001	天棚抹灰面拆除	(1)拆除原抹灰层10mm	m2	107.24	13.04	1398.41
	60001-85	天棚抹灰铲除 水泥砂浆混合砂浆		100m2	1.0724	1303.69	1398.41
16	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	(1)原有铝通背景墙保护性拆除	m2	20.19	13.58	274.18
	60001-76	墙面龙骨及饰面拆除 金属龙骨		100m2	0.2019	1356.36	274.18
17	010103002001	余方弃置	(1)废弃料品种:建筑废弃料 (2)运距:自行考虑	m3	27.68	120.65	3339.59
	60001-141换	人工装废料自卸汽车运 运距1km以内(实际值:25km)		100m3	0.2768	12065.30	3339.59
		土石方工程					5480.96
18	010101003001	挖沟槽土方	(1)土壤类别:一、二类土	m3	32.73	43.77	1432.59
	010001-5	人工挖地(沟)槽 深度2m以内 一、二类土		100m3	0.3273	4377.59	1432.59
19	010101004001	挖基坑土方	(1)土壤类别:一、二类土	m3	27.57	47.01	1296.07
	010001-14	人工挖基坑土方 深度2m以内 一、二类土		100m3	0.2757	4701.08	1296.07
20	010103001001	回填方	(1)填方材料品种:回填种植土(营养土和河沙或田园土的1:1)	m3	12.47	31.50	392.81
	32270110	种植土		m3	12.47	31.50	392.81
21	010103001002	回填方	(1)密实度要求:满足设计规范要求 (2)填方材料品种:满足设计规范要求	m3	32.44	40.03	1298.57
	010001-114	人工回填土 夯填		100m3	0.3244	4002.11	1298.57
22	010103001003	回填方	(1)拆除原有沙池(玩具沙利旧) (2)等沙池做好,再回填	m3	1.03	30.53	31.45

分部分项工程量清单报价表

工程名称:幼儿园户外场地、大厅及楼梯改造项目

第3页, 共19页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
	010001-116	回填夯实 回填砂		100m3	0.0103	3054.09	31.45
23	010103002002	余方弃置	(1)废弃料品种:原有土方 (2)运距:自行考虑	m3	14.36	71.69	1029.47
	010001-142	装载机装土		1000m3	0.01436	3083.51	44.29
	010001-172换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 国V柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:25km)		1000m3	0.01436	68595.26	985.18
		混凝土及钢筋混凝土工程					617.74
24	010501003001	独立基础	(1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20	m3	0.92	671.46	617.74
	010005-31	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 独立基础[(商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm]		10m3	0.092	6714.61	617.74
		门窗工程					3555.28
25	010801005001	木门框	(1)木质拱门 (2)尺寸:宽1500mm*2590mm (3)具体款式样式参考效果图	m2	3.88	357.62	1387.57
	020001-69换	门窗套 面层 木质饰面板		10m2	0.389	3571.58	1387.57
26	010805B00101	塑料门	(1)PVC折叠推拉门	樘	2	617.62	1235.24
	020001-21换	成品塑料门安装 不带亮 [PVC折叠推拉门]		100m2	0.0968	12760.77	1235.24
27	010801001001	木质门	(1)门代号及洞口尺寸:800X2400mm定制防腐碳化木门	樘	1	932.47	932.47
	020001-1换	成品复合木门安装 门扇 [定制防腐碳化木门]		100m2	0.0192	48566.28	932.47
		楼地面装修工程					50415.18
28	011101003001	细石混凝土楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:100厚C20细石混凝土	m2	55.37	84.75	4692.61
	020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm) [普通预拌细石混凝土 C20,骨料最大粒径10mm]		100m2	0.5537	5318.58	2945.25
	010005-27换	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 基础垫层[(商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm]		10m3	0.277	6307.44	1747.36

分部分项工程量清单报价表

工程名称: 幼儿园户外活动场地、大厅及楼梯改造项目

第4页, 共19页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
29	011101003002	细石混凝土楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土	m ²	122.03	53.19	6490.78
	020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)[普通预拌细石混凝土 C20, 骨料最大粒径10mm]		100m ²	1.2203	5318.58	6490.78
30	010507007001	其他构件	(1)部位:水池壁 (2)混凝土强度等级:C20细石混凝土	m ³	2.46	891.90	2194.07
	010005-68	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 小型零星构件[(商品)普通混凝土 C20, 骨料最大粒径31.5mm]		10m ³	0.246	8919.04	2194.07
31	011104002001	竹、木(复合)地板	(1)面层材料品种、规格、颜色:14厚X140mm 空心塑木地板 (2)龙骨材料种类、规格、铺设间距:2.0厚30x50塑木配套龙骨@450 (3)M6膨胀螺栓固定	m ²	15.55	284.62	4425.84
	050005-97换	塑料板楼地面 平口板[14厚X140mm 空心塑木地板]		100m ²	0.1555	23595.55	3669.23
	050008-16换	塑木地板 钢龙骨[30x50塑木配套龙骨]		t	0.085	8901.07	756.61
32	011104002002	竹、木(复合)地板	(1)面层材料品种、规格、颜色:14厚X140mm 空心塑木地板 (2)龙骨材料种类、规格、铺设间距:30X30热镀锌龙骨 (3)位置:阳光房、工具房	m ²	7.07	263.66	1864.08
	050005-97换	塑料板楼地面 平口板[140x14厚塑木地板]		100m ²	0.0707	23595.55	1668.23
	050008-16换	塑木地板 钢龙骨[30X30热镀锌龙骨]		t	0.019	10307.98	195.85
33	010103001004	回填方	(1)填方材料品种:儿童专用净沙	m ³	3.76	337.29	1268.21
	040101-170	人工回填 砂		100m ³	0.0376	33728.79	1268.21
34	011101001001	水泥砂浆楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 (2)面层做法要求:30厚黄色干粘石	m ²	17.74	56.58	1003.73
	020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20		100m ²	0.1774	2451.95	434.98
	020002-31换	干粘石楼地面[黄色干粘石]		100m ²	0.1774	3206.07	568.75
35	040202010001	卵石	(1)100厚卵石垫层	m ²	15.05	73.55	1106.93
	040601-190	卵石		10m ³	0.301	3677.63	1106.93

分部分项工程量清单报价表

工程名称: 幼儿园户外活动场地、大厅及楼梯改造项目

第5页, 共19页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
36	011102003001	块料楼地面	(1)结合层厚度、砂浆配合比:5~8mm 聚合物水泥砂浆满浆粘贴 (2)面层材料品种、规格、颜色:300X 300X10防滑马赛克地砖 (3)嵌缝材料种类:勾缝	m ²	41.22	147.15	6065.52
	020002-58换	马赛克 不拼花 水泥砂 浆粘贴[300X300X10防滑 马赛克地砖]		100m ²	0.4122	14714.20	6065.52
37	050202003001	满(散)铺砂卵石	(1)鹅卵石硬化地面 (2)卵石平铺或立铺(完成面平整 外 露1/3粒径)	m ²	2.39	167.74	400.90
	050009-17换	满铺卵石面层4cm厚 平铺		10m ²	0.239	1677.47	400.90
38	040202011001	碎石	(1)50厚级配砂石垫层碾压	m ²	2.39	19.48	46.56
	050005-2	人工级配砂石垫层		10m ³	0.012	3880.73	46.56
39	010904002001	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:3.0厚聚合物水泥防 水涂料(II型)	m ²	40.32	100.83	4065.47
	010007-35	聚合物水泥防水涂料 平 面 1.5mm厚		100m ²	0.4032	5359.67	2160.82
	010007-36换	聚合物水泥防水涂料 平 面 每增减0.5mm		100m ²	0.4032	4724.25	1904.65
40	011101003003	细石混凝土楼地面	(1)面层厚度、混凝土强度等级:10厚 C15纤维混凝土压实(二次精确找坡)	m ²	40.32	16.43	662.46
	020002-20换	细石混凝土找平层 厚度 T(mm) T=30(实际厚度:1 0mm) [(商品)普通混凝土 C15,骨料最大粒径31.5 mm]		100m ²	0.4032	1643.80	662.46
41	050102012001	铺种草皮	(1)草皮种类:仿真人造草坪 30mm高	m ²	119.64	30.21	3614.32
	050007-36换	人造草[仿真人造草坪 3 0mm高]		m ²	119.64	30.21	3614.32
42	011101005001	自流坪楼地面	(1)面层材料种类:8厚水泥自流平	m ²	119.64	60.33	7217.88
	020002-35换	水泥基自流平砂浆地面 厚度T(mm) T=4(实际厚 度:8mm)		100m ²	1.1964	6033.25	7217.88
43	011101003004	细石混凝土楼地面	(1)面层厚度、混凝土强度等级:10厚 细石混凝土(随打随抹光)	m ²	119.64	16.43	1965.69
	020002-20换	细石混凝土找平层 厚度 T(mm) T=30(实际厚度:1 0mm) [(商品)普通混凝土 C15,骨料最大粒径31.5 mm]		100m ²	1.1964	1643.80	1965.69
44	050201013001	石汀步	(1)40厚Φ500mm不规则汀步青石板	m ²	6.12	375.20	2296.22

分部分项工程量清单报价表

工程名称:幼儿园户外场地、大厅及楼梯改造项目

第6页, 共19页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
	050009-35换	石材(花岗岩、青石板) 汀步石[40厚Φ500mm不规则汀步青石板]		m2	6.12	375.20	2296.22
45	050201013002	石汀步	(1)40厚Φ400mm不规则汀步青石板	m2	1.12	375.20	420.22
	050009-35换	石材(花岗岩、青石板) 汀步石[40厚Φ400mm不规则汀步青石板]		m2	1.12	375.20	420.22
46	050201013003	石汀步	(1)40厚Φ300-400mm水泥仿木纹汀步石	m2	1.29	375.20	484.01
	050009-35换	石材(花岗岩、青石板) 汀步石		m2	1.29	375.20	484.01
47	05BC00100001	Φ250mm不规则围挡原石装饰	(1)Φ250mm不规则围挡原石装饰	m	6.51	19.92	129.68
	050002-43换	Φ250mm不规则围挡原石装饰		10m3	0.041	3162.66	129.68
		墙柱面装修与隔断工程					88455.35
48	050103B00301	格栅	(1)利旧格栅(甲方提供格栅) (2)龙骨:铝通配套轻钢龙骨(C60×27)间距≤400	m2	57.23	74.26	4249.90
	050013-113换	格栅安装		m2	57.23	19.96	1142.36
	020003-21	墙柱面饰面铝合金龙骨		100m2	0.5723	5429.71	3107.54
49	01BC00100003	成品定制款乐风琴	(1)名称:成品定制款乐风琴 (2)材质:热镀锌管烤漆	套	1	376.01	376.01
	BC-3	成品定制款乐风琴		套	1	376.01	376.01
50	01BC00100004	成品定制款乐拍鼓	(1)名称:成品定制款乐拍鼓 (2)材质:热镀锌管烤漆	套	4	271.01	1084.04
	BC-4	成品定制款乐拍鼓		套	4	271.01	1084.04
51	01BC00100005	成品Φ70m定制款传声筒	(1)名称:成品Φ70m定制款传声筒 (2)材质:热镀锌管烤漆	套	3	586.01	1758.03
	BC-5	Φ70m定制款传声筒		套	3	586.01	1758.03
52	01BC00100006	植物墙攀爬架	(1)名称:Φ30mm植物墙攀爬架(相间310mm)	m	21.96	104.04	2284.72
	050012-13换	墙面绿化种植 攀爬式		10m	2.196	1040.42	2284.72
53	011207001001	墙面装饰板	(1)面层材料品种、规格、颜色:140x14厚塑木 (2)龙骨材料种类、规格、中距:塑木配套安装龙骨 (3)位置:阳光房	m2	67.25	318.64	21428.54
	020003-205换	木质饰面板(挂板) 墙面[140x14厚塑木]		100m2	0.6725	23917.77	16084.07

分部分项工程量清单报价表

工程名称: 幼儿园户外场地、大厅及楼梯改造项目

第7页, 共19页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
	020003-16	木龙骨 平均中距L(mm) L≤300		100m ²	0.6725	7947.48	5344.47
54	011207001002	墙面装饰板	(1)面层材料品种、规格、颜色:20厚成品实木线条 (2)线条材料种类、规格:50X40mm成品实木线条 (3)位置:走廊墙面 (4)防腐防水处理,外露阳角均倒半径为3的圆角	m ²	14.80	279.69	4139.41
	020003-201换	木质饰面板(钉板) 墙面[20厚成品实木线条]		100m ²	0.1480	19314.06	2858.52
	020006-33换	木平面装饰线条 宽度d(mm) 25<d≤50[50X40mm成品实木线条]		100m	0.7200	1778.98	1280.89
55	010603003001	钢管	(1)钢材品种、规格:3.5厚50X75热镀锌方管支柱、50X50热镀锌方管、3厚100X150mm植物墙热镀锌管支柱、50X100热镀锌支架、30X50热镀锌龙骨、4厚65X100热镀锌支架	t	1.031	10875.80	11212.95
	100002-2	钢柱安装 每根构件质量10.0t以内		t	1.031	10875.80	11212.95
56	011207001003	墙面装饰板	(1)面层材料品种、规格、颜色:12厚碳晶板(面喷白色氟碳漆) (2)基层材料种类、规格:15厚阻燃板 (3)位置:大厅背景墙	m ²	15.63	406.40	6352.03
	020003-209换	硬木板条 墙面[12厚碳晶板]		100m ²	0.1563	20063.04	3135.87
	020003-36换	胶合板基层 墙面[15厚阻燃板]		100m ²	0.1563	6149.98	961.24
	020005-128	室内墙柱面 氟碳漆		100m ²	0.1563	14426.78	2254.92
57	011207001004	墙面装饰板	(1)面层材料品种、规格、颜色:12厚护墙板(颜色款式样式甲方确定) (2)基层材料种类、规格:15厚阻燃板 (3)位置:大厅背景墙	m ²	5.48	205.10	1123.95
	020003-233换	金属装饰板 墙面[12厚护墙板(颜色款式样式甲方确定)]		100m ²	0.0548	14358.97	786.91
	020003-36换	胶合板基层 墙面[15厚阻燃板]		100m ²	0.0548	6149.98	337.04

分部分项工程量清单报价表

工程名称: 幼儿园户外场地、大厅及楼梯改造项目

第8页, 共19页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
58	011207001005	墙面装饰板	(1)面层材料品种、规格、颜色:铝塑护墙板 4mm厚 (2)结构胶粘贴 (3)基层材料种类、规格:15mm阻燃夹板基层 (4)成品金属卡扣 (5)位置:大厅背景墙	m2	53.47	205.10	10966.70
	020003-233换	金属装饰板 墙面[铝塑护墙板 4mm厚]		100m2	0.5347	14358.97	7678.14
	020003-36换	胶合板基层 墙面[15厚阻燃板]		100m2	0.5347	6149.98	3288.56
59	011207001006	墙面装饰板	(1)面层材料品种、规格、颜色:铝塑护墙板 4mm厚 (2)基层材料种类、规格:15mm阻燃夹板基层 (3)位置:消防栓	m2	1.93	205.10	395.84
	020003-233换	金属装饰板 墙面[铝塑护墙板 4mm厚]		100m2	0.0193	14358.97	277.14
	020003-36换	胶合板基层 墙面[15厚阻燃板]		100m2	0.0193	6149.98	118.70
60	011201001001	墙面一般抹灰	(1)面层厚度、砂浆配合比:20厚M10抹灰砂浆找平 (2)配套专用界面处理剂	m2	151.40	39.01	5906.11
	020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20		100m2	1.5140	3437.86	5206.62
	020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂		100m2	1.5140	461.86	699.49
61	011201001002	墙面一般抹灰	(1)面层厚度、砂浆配合比:10厚M10抹灰砂浆找平 (2)配套专用界面处理剂	m2	224.32	23.69	5314.14
	020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)		100m2	2.2432	1905.83	4277.53
	020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂		100m2	2.2432	461.86	1036.61
62	011301001001	天棚抹灰	(1)面层厚度、砂浆配合比:10厚M10抹灰砂浆找平 (2)配套专用界面处理剂	m2	105.27	28.95	3047.57
	020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)(天棚抹灰)		100m2	1.0527	2286.99	2407.53
	020004-1	天棚面基层处理 刷界面处理剂		100m2	1.0527	607.99	640.04

分部分项工程量清单报价表

工程名称:幼儿园户外场地、大厅及楼梯改造项目

第9页, 共19页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
63	011207001007	墙面装饰板	(1)基层材料种类、规格:15厚阻燃板 (2)位置:大厅背景墙	m ²	5.48	61.51	337.07
	020003-36换	胶合板基层 墙面[15厚阻燃板]		100m ²	0.0548	6149.98	337.07
64	011508004001	金属字	(1)原有金属字及logo利旧	个	21	26.80	562.80
	020006-135换	金属字 单字面积S(m ²) 0.5<S≤1.0 石材、块料面		10个	2.1	267.96	562.80
65	011508004002	金属字	(1)字体规格:100mm*140mm*1.0厚不锈钢字体(字体颜色款式样式甲方确定)	个	8	263.83	2110.64
	020006-130换	金属字 单字面积S(m ²) 0.05<S≤0.2 混凝土面、抹灰面[100mm*140mm*1.0厚不锈钢字体]		10个	0.8	2638.27	2110.64
66	011501018001	铝通造型框架	(1)规格:长4550mm*高2900mm (2)框架材料:铝通造型框架1.2厚80x200mm、1.2厚40X200mm、1.2厚20x20mm、 (3)其他:200X130mm收纳盒、3厚铝通洞洞板 (4)油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆 (5)详见图纸	个	1	4869.86	4869.86
	020006-30换	货架饰面板安装[3厚铝通洞洞板]		10m ²	0.106	749.95	79.49
	100002-95	氟碳面漆 80um厚		100m ²	0.1898	11773.70	2234.66
	100002-54	钢墙架安装 每根构件质量1.0t以内		t	0.057	31777.90	1811.34
	BC-8	200X130mm收纳盒		m	3.35	222.20	744.37
67	010808004001	金属门窗套	(1)面层材料品种、规格:1.2厚不锈钢包边	m ²	3.67	254.78	935.04
	020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板[1.2厚不锈钢包边]		10m ²	0.367	2547.83	935.04
		天棚工程					52744.67
68	011303001001	采光天棚	(1)面层材料品种、规格:铝合金遮阳顶	m ²	1.20	545.33	654.40
	020004-136换	采光天棚、雨棚面板 金属面板[铝合金遮阳顶]		100m ²	0.0120	54532.64	654.40
69	011303001002	采光天棚	(1)骨架类型:30X30铝通方管支架 (2)面层材料品种、规格:1.2厚亚克力天棚(款式样式参考效果图)	m ²	6.88	160.52	1104.38

分部分项工程量清单报价表

工程名称:幼儿园户外场地、大厅及楼梯改造项目

第10页, 共19页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
	010007-14换	阳光板屋面[30X30铝通方管支架, 1.2厚亚克力天棚]		100m2	0.0688	16053.23	1104.38
70	011303001003	采光天棚	(1)可伸缩遮阳棚	m2	7.44	138.60	1031.18
	BC-9	可伸缩遮阳棚		m2	7.44	138.60	1031.18
71	011302002001	格栅吊顶	(1)65x65格栅(间隔150) 铝通1.0mm厚 (2)铝通配套轻钢龙骨(C60×27)间距≤1100 (3)铝通配套轻钢次龙骨(C60×27)间距≤400 (4)Φ8钢筋吊杆,双向吊点中距900	m2	213.34	226.04	48223.37
	020004-119换	金属方通 条型(间距:mm) 150[65x65格栅(间隔150) 铝通1.0mm厚]		100m2	2.1334	22604.17	48223.37
72	011502002001	木质装饰线	(1)高:100mm (2)基层板:12mm阻燃夹板 (3)面板:9.5mm纸面石膏板 (4)防护材料种类:防水乳胶漆	m	42.30	40.93	1731.34
	020006-34换	木平面装饰线条 宽度d(mm) 50<d≤100[12mm阻燃夹板]		100m	0.4230	4092.36	1731.34
		油漆、涂料、裱糊工程					72693.95
73	011407001001	墙面喷刷涂料	(1)外墙防水乳胶漆底漆三道,面漆三道 (2)批第三遍外墙抗裂腻子(打磨) (3)批第二遍外墙抗裂腻子 (4)挂纤维网 (5)批第一遍外墙抗裂腻子 (6)界面剂一道	m2	41.70	141.85	5915.15
	020005-119换	室外墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)		100m2	0.4170	4313.40	1798.67
	020005-107换	室外墙柱面 水性封闭底漆 每遍		100m2	1.2510	1027.60	1285.51
	020005-105换	室外墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)		100m2	0.4170	3677.59	1533.54
	020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网 格布		100m2	0.4170	1109.61	462.70
	020005-105换	室外墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数:1遍)		100m2	0.4170	1539.91	642.13
	020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂		100m2	0.4170	461.86	192.60
74	011407001002	墙面喷刷涂料	(1)涂料品种、喷刷遍数:防水乳胶漆底漆三道,面漆三道 (2)刮腻子要求:墙面满刮腻子找平	m2	318.67	75.91	24190.24

分部分项工程量清单报价表

工程名称:幼儿园户外场地、大厅及楼梯改造项目

第11页, 共19页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
	020005-101	室内墙柱面 满刮腻子二遍		100m2	3.1867	2068.43	6591.21
	020005-107	室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍		100m2	9.5601	1040.33	9945.26
	020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)[防水乳胶漆]		100m2	3.1867	2401.88	7653.77
75	011407001003	墙面喷刷涂料	(1)涂料品种、喷刷遍数:防水乳胶漆底漆三道,面漆三道 (2)砂纸打磨,清理	m2	185.60	55.22	10248.83
	020005-107	室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍		100m2	5.5680	1040.33	5791.64
	020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)[防水乳胶漆]		100m2	1.8560	2401.88	4457.19
76	011407002001	天棚喷刷涂料	(1)涂料品种、喷刷遍数:防水乳胶漆底漆三道,面漆三道 (2)刮腻子要求:满刮腻子找平	m2	107.24	93.93	10073.05
	020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍		100m2	1.0724	2609.58	2798.72
	020005-108	天棚面 水性封闭底漆 每遍		100m2	3.2172	1287.91	4143.76
	020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)		100m2	1.0724	2919.00	3130.57
77	011407002002	天棚喷刷涂料	(1)涂料品种、喷刷遍数:防水乳胶漆底漆三道,面漆三道 (2)砂纸打磨,清理	m2	175.31	67.83	11891.28
	020005-108	天棚面 水性封闭底漆 每遍		100m2	5.2593	1287.91	6773.78
	020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)		100m2	1.7531	2919.00	5117.50
78	011407001004	墙面喷刷涂料(真石漆)	(1)罩涂面漆喷两次 (2)3厚真石漆、去除美纹纸 (3)喷涂/滚涂一层防潮抗碱封闭底漆、贴美纹纸分格 (4)界面剂一道 (5)位置:后花园围墙外部墙面	m2	140.55	73.82	10375.40
	020005-158	室外墙柱面 真石漆		100m2	1.4055	9989.86	14042.00
	020005-105	室外墙柱面 满刮腻子二遍		100m2	-1.4055	2608.75	-3666.60
		其他工程					135719.86

分部分项工程量清单报价表

工程名称:幼儿园户外场地、大厅及楼梯改造项目

第12页, 共19页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
79	05BC00100101	成品动物笼	(1) 成品福建杉木动物笼 (2) 防腐防水处理, 外露阳角均倒半径为3的圆角	套	1	357.00	357.00
	BC-10	成品福建杉木动物笼		套	1	357.00	357.00
80	05BC00100102	成品福建杉木鸡笼	(1) 成品福建杉木鸡笼(上方为鸡舍休息区、下方为鸡舍活动区) (2) 长1535mm*宽1200mm (3) 防腐防水处理, 外露阳角均倒半径为3的圆角	套	1	1212.75	1212.75
	BC-11	成品福建杉木鸡笼(上方为鸡舍休息区、下方为鸡舍活动区)		套	1	1212.75	1212.75
81	05BC00100103	鸡笼踏步	(1) 鸡笼踏步 (2) 防腐防水处理, 外露阳角均倒半径为3的圆角	套	1	107.10	107.10
	BC-12	鸡笼踏步		套	1	107.10	107.10
82	05BC00100104	墙面水管玩具	(1) 墙面水管玩具 (2) 水池玩水装置(具体款式样式参考效果图)	套	1	3814.02	3814.02
	BC-13	墙面水管玩具		套	1	3814.02	3814.02
83	05BC00100105	沙池墙面攀爬墙	(1) 沙池墙面攀爬墙 宽4000mm*高1980mm (2) 成品尼龙绳攀爬架、成品木质攀爬架(上方放置PVC攀爬点)、成品定制攀爬架(款式样式参考效果图)、20厚140mm实木攀爬架 (3) 实木造型条 长4000mm*500mm (4) 4厚100X100热镀锌支柱 埋地、靠墙M10膨胀螺栓安装 (5) 防腐防水处理, 外露阳角均倒半径为3的圆角 (6) 详见图纸做法	套	1	3079.02	3079.02
	BC-14	沙池墙面攀爬墙 宽4000mm*高1980mm		套	1	3079.02	3079.02
84	05BC00100106	沙池沙漏玩具墙	(1) 沙池沙漏玩具墙 (2) 成品实木+PVC板沙池玩沙装置 (3) 靠墙M10膨胀螺栓安装 (4) 防腐防水处理, 外露阳角均倒半径为3的圆角 (5) 具体款式样式参考效果图	套	1	1321.01	1321.01
	BC-15	沙池沙漏玩具墙		套	1	1321.01	1321.01
85	05BC00100107	定制陶瓷水缸	(1) 定制陶瓷水缸	套	1	840.00	840.00
	BC-16	定制陶瓷水缸		套	1	840.00	840.00

分部分项工程量清单报价表

工程名称:幼儿园户外场地、大厅及楼梯改造项目

第13页, 共19页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
86	05BC00100108	定制涂鸦墙	(1)定制涂鸦/乐高墙 (2)长3445mm*宽100mm*高1375mm (3)14厚140mm芬兰木板材打底表装水粉涂鸦墙板 (4)14厚140mm芬兰木板材打底表贴大颗粒乐高底板 (5)防腐防水处理,外露阳角均倒半径为3的圆角	套	1	1635.59	1635.59
	BC-17	定制涂鸦/乐高墙		m2	4.21	388.50	1635.59
87	05BC00100109	定制涂鸦墙	(1)定制涂鸦/洞洞墙 长2590mm*宽100mm*高1315mm (2)14厚100mm芬兰木板材打底表装水粉涂鸦墙板 (3)14厚100mm芬兰木板材打底表装洞洞板 (4)防腐防水处理,外露阳角均倒半径为3的圆角	套	1	1149.96	1149.96
	BC-18	定制涂鸦/洞洞墙		m2	2.96	388.50	1149.96
88	05BC00100110	大颗粒乐高底板	(1)15厘阻燃板表贴大颗粒乐高底板 (2)长2320mm*高1200mm	套	1	823.62	823.62
	BC-19	15厘阻燃板表贴大颗粒乐高底板		m2	2.12	388.50	823.62
89	05BC00100111	30厚实木攀岩墙	(1)30厚实木攀岩墙 镀锌龙骨上安装 (2)长1200mm*高1680mm (3)防腐防水处理,外露阳角均倒半径为3的圆角	套	1	691.85	691.85
	BC-20	30厚实木攀岩墙		m2	1.84	376.01	691.86
90	01BC00100100	造型防水布	(1)木龙骨打底安装防水布	m2	2.15	429.39	923.19
	020005-188换	天棚面 贴丝绒[造型防水布]		100m2	0.0215	34991.94	752.32
	020003-16	木龙骨 平均中距L(mm) L≤300		100m2	0.0215	7947.48	170.87
91	011207001008	墙面装饰板	(1)面层材料品种、规格、颜色:140x14厚塑木 (2)龙骨材料种类、规格、中距:塑木配套安装龙骨 (3)位置:野炊长台	m2	4.95	318.64	1577.27
	020003-205换	木质饰面板(挂板) 墙面[140x14厚塑木]		100m2	0.0495	23917.77	1183.88
	020003-16	木龙骨 平均中距L(mm) L≤300		100m2	0.0495	7947.48	393.39
92	01BC00100100	户外野炊台	(1)台面:30厚花岗岩 (2)红砖砌筑表贴文化石墙砖 (3)详见图纸做法	套	1	969.99	969.99
	020006-17	石材台面		10m2	0.120	4168.91	500.27

分部分项工程量清单报价表

工程名称:幼儿园户外场地、大厅及楼梯改造项目

第14页, 共19页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
	010004-22	零星砖砌体 湿拌砌筑砂浆		10m ³	0.011	13289.51	146.18
	020003-70换	胶粘剂粘贴石材 外墙		100m ²	0.0135	23966.12	323.54
93	011501B00201	其他柜	(1)储物柜 长1142mm*宽300mm (2)防腐防水处理,外露阳角均倒半径为3的圆角	个	1	420.00	420.00
	BC-21	储物柜 长1142mm*宽300mm		个	1	420.00	420.00
94	050201014001	木制步桥	(1)定制碳化实木小拱桥(带扶手) (2)防腐防水处理,外露阳角均倒半径为3的圆角	套	2	1285.52	2571.04
	BC-22	定制碳化实木小拱桥(带扶手)		套	2	1285.52	2571.04
95	05BC00100112	椅子	(1)Φ350mm不规则水泥仿真木头椅子 H:350mm	套	9	210.00	1890.00
	BC-23	Φ350mm不规则水泥仿真木头椅子H:350mm		套	9	210.00	1890.00
96	011503002001	硬木扶手、栏杆	(1)实木+实心铁艺楼梯扶手 (2)35X70mm实木扶手 高1135mm (3)150X150mm实木大柱 高1335mm (4)Φ25mm实心铁艺造型 (5)防腐防水处理,外露阳角均倒半径为3的圆角	m	61.35	710.86	43611.26
	020006-75换	成品木栏杆 木扶手[实木 实心铁艺楼梯扶手]		10m	6.135	7108.59	43611.26
97	011503005001	金属靠墙扶手	(1)儿童专用不锈钢扶手(面喷白色氟碳漆) (2)扶手材料种类、规格:2厚Φ60不锈钢管 (3)固定配件种类:2厚Φ60不锈钢管@1200	m	62.91	169.19	10643.74
	020006-81换	靠墙扶手 不锈钢[儿童专用不锈钢扶手2厚Φ60不锈钢管]		10m	6.291	1526.77	9605.31
	020005-89	金属面 氟碳面漆 厚度d(μm) d=80		100m ²	0.1185	8762.78	1038.43
98	011501B00202	其他柜	(1)新增15厚400x400x120实木装饰柜 (2)防腐防水处理,外露阳角均倒半径为3的圆角	m ²	35.95	813.48	29244.61
	020006-12换	成品安装柜[15厚400x400x120实木装饰柜]		100m ²	0.3595	81348.41	29244.61

分部分项工程量清单报价表

工程名称:幼儿园户外活动场地、大厅及楼梯改造项目

第15页, 共19页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
99	05BC00100113	钢丝防护网	(1)3.0尼龙包膜钢丝防护网每根间隔30mm (2)配套铝合金轨道	m2	103.31	52.50	5423.78
	BC-24	3.0尼龙包膜钢丝防护网		m2	103.31	52.50	5423.78
100	011503002002	栏板	(1)14厚140mm芬兰木围栏(自制门带插销) (2)防腐防水处理,外露阳角均倒半径为3的圆角	m2	3.97	103.95	412.68
	BC-25	芬兰木围栏		m2	3.97	103.95	412.68
101	011503002003	栏板	(1)木质栅栏 (2)防腐防水处理,外露阳角均倒半径为3的圆角	m2	1.99	181.90	361.98
	BC-26	木质栅栏		m2	1.99	181.90	361.98
102	05BC00100002	原有植物移种	(1)原有植物移种	项	1	122.01	122.01
	BC-27	原有植物移种		项	1	122.01	122.01
103	050307014001	花盆	(1)400*190*170mmPP材质种植盒(可自动浇灌款式)	个	96	58.60	5625.60
	BC-28	400*190*170mmPP材质种植盒		个	96	58.60	5625.60
104	05BC00100115	实木儿童成品桌椅	(1)成品小水车 (2)防腐防水处理,外露阳角均倒半径为3的圆角	套	1	437.01	437.01
	BC-30	成品小水车		套	1	437.01	437.01
105	05BC00100116	定制成品户外吊椅(可调节靠躺模式)	(1)定制成品户外吊椅(可调节靠躺模式)	套	1	4198.95	4198.95
	BC-31	定制成品户外吊椅(可调节靠躺模式)		套	1	4198.95	4198.95
106	011207001009	墙面装饰板	(1)面层材料品种、规格、颜色:14厚x140空心塑木 (2)位置:小舞台墙面及顶部	m2	19.69	239.17	4709.26
	020003-205换	木质饰面板(挂板) 墙面[140x14厚塑木]		100m2	0.1969	23917.77	4709.26
107	011207001010	墙面装饰板	(1)面层材料品种、规格、颜色:4厘铝塑护墙板(结构胶粘贴) (2)基层材料种类、规格:15厘阻燃板 (3)位置:小舞台背景墙	m2	6.06	179.48	1087.65
	020003-233换	金属装饰板 墙面[4厘铝塑护墙板]		100m2	0.0606	14358.97	870.16
	020003-36换	胶合板基层 墙面[15厘阻燃板]		100m2	0.0606	3588.87	217.49

分部分项工程量清单报价表

工程名称:幼儿园户外活动场地、大厅及楼梯改造项目

第16页, 共19页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
108	05BC00100118	手电一体伸缩式成品雨棚	(1)6000X4000mm手电一体伸缩式成品雨棚 (2)304不锈钢双链条手臂(带LED防水灯带) (3)独立排水槽	套	1	6457.92	6457.92
	BC-34	6000X4000mm手电一体伸缩式成品雨棚		套	1	6457.92	6457.92
		安装工程					41178.22
109	011505001001	洗漱台	(1)洗手台(利旧)	个	1	72.48	72.48
	020006-90换	成品洗漱台安装		10套	0.1	724.75	72.48
110	05BC00100120	石缸水缸	(1)成品石缸水缸(带水龙头)	套	1	701.40	701.40
	BC-36	成品石缸水缸(带水龙头)		套	1	701.40	701.40
111	011505001002	成品拖把池	(1)成品拖把池	个	1	737.39	737.39
	030803-16换	污水盆[成品拖把池]		10组	0.1	7373.88	737.39
112	030211003001	循环水泵	(1)名称:循环水泵装置	台	1	997.47	997.47
	030106-12	多级离心泵设备功率(kW以内) 3[循环水泵装置]		台	1	997.47	997.47
113	030411004001	配线	(1)名称:ZRBV-2.5	m	430.45	4.04	1739.02
	030211-173换	动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5[ZRBV-2.5]		100m单线	4.30450	403.77	1739.02
114	030411004002	配线	(1)名称:ZRBV-4	m	150.00	5.37	805.50
	030211-172换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4[ZRBV-4]		100m单线	1.50000	537.12	805.50
115	030411001001	配管	(1)名称:SC20	m	189.55	21.28	4033.62
	030211-53	砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) 20		100m	1.8955	2127.41	4033.62
116	031001006001	塑料管	(1)介质:给水 (2)材质、规格:PP-R管 DN15 (3)连接形式:热熔 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗	m	57.04	26.69	1522.40
	030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20		10m	5.704	255.72	1459.01
	030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50		100m	0.5704	111.10	63.39
117	050103001001	喷灌管线安装	(1)管道品种、规格:912PVC灌溉管主管给水管道	m	20.76	11.52	239.16

分部分项工程量清单报价表

工程名称:幼儿园户外场地、大厅及楼梯改造项目

第17页, 共19页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
	050013-13换	塑料管安装(热熔)管外径(mm以内) 20		10m	2.076	115.07	239.16
118	050103002001	喷灌配件安装	(1)管道附件、阀门、喷头品种、规格:浇灌系统喷头 (2)47PVC灌溉管支管给水管道	个	96	14.81	1421.76
	050013-73	5通滴箭组安装(间距0.5m)		套	96	14.81	1421.76
119	031004014001	给、排水附(配)件	(1)型号、规格:高压水枪洗地龙头 (2)管长最少为15米	个	1	25.25	25.25
	030803-55换	普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 15[高压水枪洗地龙头(管长最少为15米)]		10个	0.1	252.51	25.25
120	031003001001	螺纹阀门	(1)规格、压力等级:闸阀DN15	个	11	23.78	261.58
	030802-1	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15		个	11	23.78	261.58
121	031004014002	给、排水附(配)件	(1)型号、规格:造型水龙头DN15	个	3	63.73	191.19
	030803-55换	普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 15[造型水龙头DN15]		10个	0.3	637.27	191.19
122	031004014003	给、排水附(配)件	(1)型号、规格:给水水龙头DN15	个	2	25.25	50.50
	030803-55换	普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 15[给水水龙头DN15]		10个	0.2	252.51	50.50
123	031001006002	塑料管	(1)介质:排水 (2)材质、规格:UPVC DN100 (3)连接形式:粘接	m	48.26	74.40	3590.54
	030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 110		10m	4.826	744.02	3590.54
124	031001006003	塑料管	(1)介质:排水 (2)材质、规格:UPVC DN75 (3)连接形式:粘接	m	3.42	49.11	167.96
	030801-312	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 75		10m	0.342	491.05	167.96
125	031001006004	塑料管	(1)介质:排水 (2)材质、规格:UPVC DN25 (3)连接形式:粘接	m	20.67	22.93	473.96
	030801-308	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 25		10m	2.067	229.45	473.96
126	031004014004	给、排水附(配)件	(1)型号、规格:地漏DN100、无纺布过滤网地漏DN100	个	12	173.60	2083.20

分部分项工程量清单报价表

工程名称:幼儿园户外场地、大厅及楼梯改造项目

第18页, 共19页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
	030803-69	地漏安装 公称直径(mm以内) 100		10个	1.2	1736.00	2083.20
127	030901003001	水喷淋(雾)喷头	(1)消防喷淋头保护性拆除与恢复	个	21	65.13	1367.73
	030702-30换	水灭火系统喷头安装(有吊顶) 公称直径(mm以内) 15(保护性拆除)		10个	2.1	201.69	423.50
	030702-30换	水灭火系统喷头安装(有吊顶) 公称直径(mm以内) 15		10个	2.1	449.69	944.23
128	030901001001	水喷淋钢管	(1)材质、规格:喷淋管DN25	m	2.10	48.74	102.35
	030702-1	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径(mm以内) 25		10m	0.210	487.32	102.35
129	030701003001	空调器	(1)名称:原有空调外机上移、移至原桥架上方空墙处	台	7	658.33	4608.31
	030901-31换	分体式空调器安装(制冷量KW) 6(保护性拆除)		台	7	267.36	1871.52
	030901-31	分体式空调器安装(制冷量KW) 6		台	7	390.97	2736.79
130	031201001001	管道刷油	(1)原有消防水管重新刷漆 (2)原有后花园排水管(重新刷漆)	m ²	13.64	9.36	127.67
	031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍		10m ²	1.364	48.02	65.48
	031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍		10m ²	1.364	45.60	62.19
131	030412004001	装饰灯	(1)名称:可调节轨道射灯 15瓦	套	6	135.78	814.68
	030212-212换	装饰射灯安装 滑轨式[可调节轨道射灯 15瓦]		10套	0.6	1243.12	745.88
	030212-213	装饰射灯滑轨安装		10套	0.1	687.95	68.80
132	030412005001	荧光灯	(1)名称:150x1200LED长条灯 30瓦	套	29	207.27	6010.83
	030212-22换	荧光灯具安装 嵌入式双管[150x1200LED长条灯 30瓦]		10套	2.9	2072.75	6010.83
133	030412004002	装饰灯	(1)名称:Φ900mm云朵灯 30瓦	套	5	568.42	2842.10
	030212-3换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 1100mm外[Φ900mm云朵灯 30瓦]		10套	0.5	5684.18	2842.10
134	030412004003	装饰灯	(1)名称:LED硅胶灯带(10w/每米、光色6000K)	m	10.53	31.92	336.12

