招标控制价

招　　标　　人：　深圳地铁置业集团有限公司

法定代表人
或者其授权人：

工　程　名　称：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

招标控制价(小写)：　171884803.43

(大写)：　壹亿柒仟壹佰捌拾捌万肆仟捌佰零叁元肆角叁分

造价咨询人：

法定代表人
或者其授权人：

编　　制　　人：

编　制　时　间：　　年　　月　　日

总 说 明

工程名称：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段　　第 1 页　共 1 页

填表须知

工程名称： 龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

工程项目招标控制价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	单项工程名称	金额（元）
一	单项工程费合计	154017672.63
1	龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋装饰工程	49987628.48
2	龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋装饰工程	37442702.56
3	龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋装饰工程	40380078.37
4	龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋装饰工程	26038752.58
5	龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-电梯轿厢	168510.64
二	工程建设其他费合计	17867130.80
三	设备及工器具购置费合计	0.00
四	总报价	171884803.43

工程建设其他费计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额:(元)		备注
				单价	合价	
1	堪察设计费	元	0	0	0	
2	工程检测费	元	0	0	0	
3	基桩检测	元	0	0	0	
4	地基基础检测	元	0	0	0	
5	锚栓（植筋）抗拔、抗剪试验	元	0	0	0	
6	钢结构探伤检测	元	0	0	0	
7	钢网架构变形检测	元	0	0	0	
8	建筑幕墙及建筑外窗气密性、水密性、风压变形性能检测	元	0	0	0	
9	外墙饰面砖粘结强度检测	元	0	0	0	
10	建筑物沉降、变形检测	元	0	0	0	
11	室内环境质量检测	元	0	0	0	
12	智能建筑检测	元	0	0	0	
13	建筑节能检测	元	0	0	0	
13	其他检验费	元	0	0	0	
14	城市道路临时占用费	元	0	0	0	
15	城市道路挖掘修复费	元	0	0	0	
16	临时占用绿地费	元	0	0	0	
17	绿化补偿（赔偿）费	元	0	0	0	
18	工程保险费	项	1	292633.58	292633.58	(含税建安工程造价+设备及工器具购置费)×工程保险费费率(房建工程参考范围0.8~3.0‰；市政工程参考范围1.0~7.0‰；轨道交通与综合管廊工程参考范围1.2~9.0‰；详见《深圳市建设工程计价费率标准(2023)》)
19	弃土场受纳处置费	m3	27.14	47	1275.58	深建价[2013]3号
20	BIM费	m2	102662.32	9.24	948599.84	

工程建设其他费计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额:(元)		备注
				单价	合价	
21	暂列金额	项	1	15401767.26	15401767.26	
22	其他费	元	0	0	0	
23	专业工程承包人管理服务费	元	0	0	1222854.54	
24	空调	元	27505281.784	0.01	275052.82	专业工程承包人管理服务费率1.0%
25	厨具	元	4976363.824	0.01	49763.64	专业工程承包人管理服务费率1.0%
26	橱柜、卫浴柜、玄关柜	元	23862919.832	0.015	357943.8	专业工程承包人管理服务费率1.5%
27	户内门	元	21044329.36	0.015	315664.94	专业工程承包人管理服务费率1.5%
28	智能门锁	元	1915355.512	0.005	9576.78	专业工程承包人管理服务费率0.5%
29	木地板	元	5245356	0.01	52453.56	专业工程承包人管理服务费率1.0%
30	入户门	元	8119949.92	0.02	162399	专业工程承包人管理服务费率2.0%
合计					17867130.80	

设备及工器具购置费计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	设备名称	型号规格	计量单位	工程量	金额:(元)		备注
					单价	合价	
合计						0.00	

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	单位工程名称	金额:(元)
1	龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程	39318199.83
2	龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-装饰工程	3560427.37
3	龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程	6748292.31
4	龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-（地上部分）电气工程	326289.94
5	龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-（地上部分）通风空调工程	34419.03
6	暂列金额	0
7	专业工程暂估价	0
8	优质优价奖励费	0
合计		49987628.48

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		01户型					3629736.03	0	
1-1		玄关、餐厅、客厅					952614.40	0	
1-1-1		地面					201840.08	0	
1-1-1-1	011104002001	平面砂浆找平层	1.找平:25厚1:3干硬水泥砂浆找平 2.做法详见:DS-2.04-14 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1312.84	30.45	39975.98	0	
1-1-1-2	011102003001	块料楼地面	1.结合层:10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:1200*2400mm岩板-CT-101a(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.04-14 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	92.92	73.67	6845.42	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-1-3	011102003002	块料楼地面	1.结合层:10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.04-14 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1204.28	83.01	99967.28	0	
1-1-1-4	011102001001	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-01 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	15.64	683.82	10694.94	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-1-5	011102001002	窗台石	1.20-25mmm厚1:3水泥砂浆黏贴层 2.面层:ST-103，18mm石材饰面(人造石) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.01-03 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	69.46	638.59	44356.46	0	
1-1-2		墙面					300557.42	0	
1-1-2-1	011207001001	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶+结构胶 2.面层:WD-111 木纹竹木纤维板 18mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	664.24	99.98	66410.72	0	
1-1-2-2	011207001002	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶+结构胶 2.面层:WD-105 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1179.44	99.98	117920.41	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-3	011207001003	电视背景墙(岩板墙面)	1.龙骨:双层木龙骨 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:SF-101岩板6mm厚(甲供) 4.综合考虑导2mm圆弧等其他一切费用 5.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 7.做法详见:DS-3.05-24/26 8.含建筑物超高降效费 9.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	214.36	218.81	46904.11	0	
1-1-2-4	011207001004	电视背景墙（不锈钢板凹槽）	1.部位:电视背景墙插座处 2.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.05-24 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	11.04	373.65	4125.1	0	
1-1-2-5	011502001001	金属装饰线	1.部位:电视背景墙处 2.不锈钢金属装饰线 3.材质:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.05-24/26 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	194.58	41.6	8094.53	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-6	011502001002	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	796.72	7.34	5847.92	0	
1-1-2-7	011105006001	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	815.58	7.67	6255.5	0	
1-1-2-8	010808004001	金属门窗套	1.部位:公卫洗手池处、阳台推拉门 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.01-05、DS-3.02-07 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	106.03	424.4	44999.13	0	
1-1-3		天棚					450216.90	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-1	011302001001	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1277.42	272.6	348224.69	0	
1-1-3-2	010810002001	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-103(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	43.01	214.31	9217.47	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-3	011407002001	天棚喷刷涂料	1.耐水腻子2遍刮平打磨平整 2.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 3.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	16.33	57.72	942.57	0	
1-1-3-4	009001	灯槽	1.悬挑灯槽120宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	677.12	54.11	36638.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-5	011302001002	灯槽	1.附加灯槽40mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.做法详见:DS-1.02-08 8.含建筑物超高降效费 9.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	273.7	43.41	11881.32	0	
1-1-3-6	010810002002	窗帘盒	1.部位:客厅阳台 2.窗帘盒材质、规格:W300*H200mm 3.龙骨材:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 4.基层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 5.面层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 6.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 7.耐水腻子2遍刮平打磨平整 8.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 9.做法详见:DS-1.02-08 10.含建筑物超高降效费 11.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	179.4	110.86	19888.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-7	011502001003	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	677.12	30.24	20476.11	0	
1-1-3-8	011502007001	天棚吊顶护角条	1.L型成品PVC护角条 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	190.9	15.44	2947.5	0	
1-2		主卧、卧室1~卧室3					1380872.56	0	
1-2-1		地面					264115.66	0	
1-2-1-1	011101006001	平面砂浆找平层	1.25mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.03-09 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1538.7	30.45	46853.42	0	
1-2-1-2	011102001003	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.03-09 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	19.78	677.39	13398.77	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1-3	011102001004	窗台石	1.20-25mmm厚1:3水泥砂浆黏贴层 2.面层:ST-103，18mm石材饰面(人造石) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.01-03 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	319.24	638.59	203863.47	0	
1-2-2		墙面					514604.49	0	
1-2-2-1	011207001005	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶+结构胶 2.面层:WD-106 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1171.62	99.98	117138.57	0	
1-2-2-2	011207001006	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-110 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	400.29	99.98	40020.99	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-3	011207001007	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-103 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	2026.76	99.98	202635.46	0	
1-2-2-4	011207001008	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-107 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	771.42	99.98	77126.57	0	
1-2-2-5	011207001009	墙面装饰板	1.部位:开关、面板、插座处 2.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.04-14 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	18.4	373.65	6875.16	0	
1-2-2-6	011502001004	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1979.38	7.34	14528.65	0	
1-2-2-7	011502001005	金属装饰线	1.不锈钢金属装饰线 2.材质:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	218.96	41.6	9108.74	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-8	011105006002	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1899.34	7.67	14567.94	0	
1-2-2-9	010808004002	金属门窗套	1.部位:阳台推拉门 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.02-07 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	76.82	424.4	32602.41	0	
1-2-3		天棚					602152.41	0	
1-2-3-1	011302001003	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07、DS-1.03-14A 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1515.7	285.37	432535.31	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3-2	010810002003	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-103(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	204.93	214.31	43918.55	0	
1-2-3-3	011407002002	天棚喷刷涂料	1.耐水腻子2遍刮平打磨平整 2.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 3.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	113.99	57.72	6579.5	0	
1-2-3-4	009002	灯槽	1.悬挑灯槽120mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.03-14A、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	539.58	54.11	29196.67	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3-5	011302001004	灯槽	1.附加灯槽40mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07 8.含建筑物超高降效费 9.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1280.64	43.4	55579.78	0	
1-2-3-6	010810002004	窗帘盒	1.部位:卧室阳台 2.窗帘盒材质、规格:W250*H200mm 3.龙骨材:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 4.基层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 5.面层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 6.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 7.耐水腻子2遍刮平打磨平整 8.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 9.做法详见:DS-1.01-02 10.含建筑物超高降效费 11.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	109.48	100.21	10970.99	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3-7	011502001006	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	170.2	30.24	5146.85	0	
1-2-3-8	011502007002	天棚吊顶护角条	1.L型成品PVC护角条 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1180.36	15.44	18224.76	0	
1-3		卫生间					847673.42	0	
1-3-1		地面					274161.69	0	
1-3-1-1	011102003003	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-102(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-06/08 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	178.94	127.36	22789.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-2	011102003004	石材楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	106.72	696.03	74280.32	0	
1-3-1-3	011102001005	门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-06/08、DS-2.03-11 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	12.42	740.5	9197.01	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-4	011102001006	挡水石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101，W80*H40mm厚石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	10.12	1150.27	11640.73	0	
1-3-1-5	011102001007	窗台石	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-103，18mm石材饰面(人造石) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.03-13 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	104.88	624.62	65510.15	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-6	011101006002	平面砂浆找平层	1.30-40mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层 2.含建筑物超高降效费 3.做法详见:DS-2.02-06//07/08 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	308.2	40.9	12605.38	0	
1-3-1-7	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.2mm厚聚合物水泥防水涂料四周上翻超过地面完成面300mm(防水层突出门槛外延500mm) 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	506.46	71.42	36171.37	0	
1-3-1-8	011101003001	细石混凝土	1.30mm厚C25细石混凝土,内配直径3mm@100单层双向钢筋 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	282.44	44.32	12517.74	0	
1-3-1-9	010103001001	回填陶粒混凝土	1.200-220mm厚1:3:6水泥陶粒混凝土 2.做法详见:DS-2.02-06/07 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	59.31	496.53	29449.19	0	
1-3-2		墙面					527142.27	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-2-1	011204003001	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.03-09/12/13 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1561.24	135.31	211251.38	0	
1-3-2-2	011207001010	墙面装饰板	1.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	28.52	373.65	10656.5	0	
1-3-2-3	011207001011	墙面装饰板	1.面层:MR-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	10.12	770.46	7797.06	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-2-4	011207001012	不锈钢层板	1.基层:5mm水泥板加固 2.基层外包面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.02-06/06a 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	6.44	393.15	2531.89	0	
1-3-2-5	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	104.88	34.75	3644.58	0	
1-3-2-6	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1666.58	37.88	63130.05	0	
1-3-2-7	011210003001	玻璃隔断	1.成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门） 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	293.48	777.33	228130.81	0	
1-3-3		天棚					46369.46	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-1	011302001005	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.01-06、DS-1.02-09 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	282.9	100.56	28448.42	0	
1-3-3-2	011407002003	天棚喷刷涂料	1.原建筑楼板 2.基层清理干净补平,磨平 3.刷界面剂一道 4.耐水腻子2 遍刮平打磨平整 5.刷无机防水涂料PT-102(A级)三遍,一底两面 6.做法详见:DS-1.02-09 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	105.8	67.91	7184.88	0	
1-3-3-3	011210005001	成品隔断	1.部位:公卫推拉门 2.龙骨:75mm*38mm轻钢龙骨连接至楼板、50*50mm热镀锌角铁 3.双面基层:9mm埃特板 4.双面面层:9mm埃特板 5.做法详见:DS-1.01-06 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	42.32	253.69	10736.16	0	
1-4		厨房					186979.42	0	
1-4-1		地面					33286.13	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-1	011102003005	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	195.5	127.36	24898.88	0	
1-4-1-2	011102001008	瓷砖门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	9.11	124.01	1129.73	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-3	011102001009	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工	m2	58.42	124.23	7257.52	0	
1-4-2		墙面					119578.91	0	
1-4-2-1	011204003002	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	763.14	135.31	103260.47	0	
1-4-2-2	010904003002	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	58.42	34.75	2030.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-2-3	010903003002	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	377.2	37.88	14288.34	0	
1-4-3		天棚					34114.38	0	
1-4-3-1	011302001006	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	184.92	100.56	18595.56	0	
1-4-3-2	011407002004	天棚喷刷涂料	1.原建筑楼板 2.基层清理干净补平,磨平 3.刷界面剂一道 4.耐水腻子2 遍刮平打磨平整 5.刷无机防水涂料PT-102(A级)三遍,一底两面 6.做法详见:DS-1.02-12 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	10.58	67.91	718.49	0	
1-4-3-3	011302001007	吊顶天棚	1.仿瓷砖SPC板吊顶 2.9mm玻镁板 3.木龙骨打底 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	50.14	295.18	14800.33	0	
1-5		阳台					68465.42	0	
1-5-1		地面					61838.66	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-1-1	011101006003	平面砂浆找平层	1.15-20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	377.66	22.09	8342.51	0	
1-5-1-2	011102003006	块料楼地面	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-104(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	340.4	83.01	28256.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-1-3	011102001010	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	37.26	677.39	25239.55	0	
1-5-2		墙面					6626.76	0	
1-5-2-1	011207001013	墙面装饰板	1.部位:阳台包管 2.龙骨:40*40*4mm热镀锌方通 3.基层:双层9mm埃特板 4.做法详见:DS-3.04-16A 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	55.2	120.05	6626.76	0	
1-6		其它工程					193130.81	0	
1-6-1	010402001001	砌块墙	1.淋浴间壁龛墙及其他位置新砌墙体 2.专用配套砂浆 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	20.93	800.9	16762.84	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-2	011207001014	亚克力挡边板	1.12mm厚亚克力挡边板 2.做法详见:DS-3.06-27/29 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	170.66	322.11	54971.29	0	
1-6-3	011101001001	已完工程及设备保护	1.已完工程及设备保护 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5802.9	6.44	37370.68	0	
1-6-4	011101001002	开荒保洁	1.开荒保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5802.9	4.02	23327.66	0	
1-6-5	011101001003	精保洁	1.精保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5802.9	6.44	37370.68	0	
1-6-6	011101001004	垃圾清运费	1.垃圾清运费 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5802.9	4.02	23327.66	0	
2		02户型					2744043.14	0	
2-1		玄关、餐厅、客厅					762139.50	0	
2-1-1		地面					131565.91	0	
2-1-1-1	011104002002	平面砂浆找平层	1.找平:25厚1:3干硬水泥砂浆找平 2.做法详见:DS-2.04-14 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1103.54	30.45	33602.79	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-1-2	011102003007	块料楼地面	1.结合层:10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.04-14 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1092.96	83.01	90726.61	0	
2-1-1-3	011102001011	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-01 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	10.58	683.98	7236.51	0	
2-1-2		墙面					251999.87	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-2-1	011207001015	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-111 木纹竹木纤维板 18mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	908.04	99.98	90785.84	0	
2-1-2-2	011207001016	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-105 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	511.06	99.98	51095.78	0	
2-1-2-3	011207001017	电视背景墙(岩板墙面)	1.龙骨:双层木龙骨 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:SF-101岩板6mm厚(甲供) 4.综合考虑导2mm圆弧等其他一切费用 5.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 7.做法详见:DS-3.05-24/26 8.含建筑物超高降效费 9.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	240.58	218.81	52641.31	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-2-4	011207001018	电视背景墙（不锈钢板凹槽）	1.部位:电视背景墙插座处 2.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.05-24 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	11.5	373.65	4296.98	0	
2-1-2-5	011502001007	金属装饰线	1.部位:电视背景墙处 2.不锈钢金属装饰线 3.材质:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.05-24/26 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	208.38	41.6	8668.61	0	
2-1-2-6	011502001008	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	708.86	7.34	5203.03	0	
2-1-2-7	011105006003	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	670.68	7.67	5144.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-2-8	010808004003	金属门窗套	1.部位:公卫洗手池处、阳台推拉门 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.01-05、DS-3.02-07 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	80.5	424.4	34164.2	0	
2-1-3		天棚					378573.72	0	
2-1-3-1	011302001008	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1079.16	272.6	294179.02	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-3-2	009003	灯槽	1.悬挑灯槽120宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	694.14	54.09	37546.03	0	
2-1-3-3	009004	灯槽	1.悬挑灯槽100宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.02-11 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	155.48	50.54	7857.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-3-4	010810002005	窗帘盒	1.部位:客厅阳台 2.窗帘盒材质、规格:W350*H200mm 3.龙骨材:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 4.基层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 5.面层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 6.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 7.耐水腻子2遍刮平打磨平整 8.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 9.做法详见:DS-1.02-11 10.含建筑物超高降效费 11.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	155.48	115.77	17999.92	0	
2-1-3-5	011502001009	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	694.14	30.24	20990.79	0	
2-2		主卧、卧室1~卧室3					879487.44	0	
2-2-1		地面					122615.97	0	
2-2-1-1	011101006004	平面砂浆找平层	1.25mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.03-09 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	978.88	30.45	29806.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-1-2	011102001012	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.03-09 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	14.72	677.39	9971.18	0	
2-2-1-3	011102001013	窗台石	1.20-25mmm厚1:3水泥砂浆黏贴层 2.面层:ST-103，18mm石材饰面(人造石) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.01-03 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	129.72	638.59	82837.89	0	
2-2-2		墙面					371205.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-2-1	011207001019	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-106 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	925.06	99.98	92487.5	0	
2-2-2-2	011207001020	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-110 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	337.18	99.98	33711.26	0	
2-2-2-3	011207001021	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-103 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1155.52	99.98	115528.89	0	
2-2-2-4	011207001022	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-107 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	591.56	99.98	59144.17	0	
2-2-2-5	011502001010	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1339.52	7.34	9832.08	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-2-6	011502001011	金属装饰线	1.不锈钢金属装饰线 2.材质:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	437.92	41.6	18217.47	0	
2-2-2-7	011105006004	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1262.24	7.67	9681.38	0	
2-2-2-8	010808004004	金属门窗套	1.部位:阳台推拉门 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.02-07 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	76.82	424.4	32602.41	0	
2-2-3		天棚					385666.31	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-3-1	011302001009	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07、DS-1.03-14A 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	954.5	285.37	272385.67	0	
2-2-3-2	010810002006	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-103(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	32.66	214.31	6999.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-3-3	010810002007	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-106(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	55.2	214.31	11829.91	0	
2-2-3-4	011407002005	天棚喷刷涂料	1.耐水腻子2遍刮平打磨平整 2.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 3.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	41.86	57.72	2416.16	0	
2-2-3-5	009005	灯槽	1.悬挑灯槽120mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.03-14A、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	422.74	54.09	22866.01	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-3-6	011302001010	灯槽	1.附加灯槽40mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07 8.含建筑物超高降效费 9.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	801.32	43.4	34777.29	0	
2-2-3-7	010810002008	窗帘盒	1.部位:卧室阳台 2.窗帘盒材质、规格:W250*H200mm 3.龙骨材:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 4.基层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 5.面层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 6.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 7.耐水腻子2遍刮平打磨平整 8.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 9.做法详见:DS-1.01-02 10.含建筑物超高降效费 11.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	107.18	100.22	10741.58	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-3-8	011502001012	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	422.74	30.24	12783.66	0	
2-2-3-9	011502007003	天棚吊顶护角条	1.L型成品PVC护角条 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	703.8	15.44	10866.67	0	
2-3		卫生间					698554.92	0	
2-3-1		地面					191914.76	0	
2-3-1-1	011102003008	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-102(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-06/08 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	202.4	127.36	25777.66	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-1-2	011102003009	石材楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	79.12	696.03	55069.89	0	
2-3-1-3	011102001014	门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-06/08、DS-2.03-11 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	10.81	740.72	8007.18	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-1-4	011102001015	挡水石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101，W80*H40mm厚石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	8.74	1150.27	10053.36	0	
2-3-1-5	011101006005	平面砂浆找平层	1.30-40mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层 2.含建筑物超高降效费 3.做法详见:DS-2.02-06//07/08 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	301.07	40.9	12313.76	0	
2-3-1-6	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.2mm厚聚合物水泥防水涂料四周上翻超过地面完成面300mm(防水层突出门槛外延500mm) 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	523.02	71.42	37354.09	0	
2-3-1-7	011101003002	细石混凝土	1.30mm厚C25细石混凝土,内配直径3mm@100单层双向钢筋 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	291.64	44.34	12931.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-1-8	010103001002	回填陶粒混凝土	1.200-220mm厚1:3:6水泥陶粒混凝土 2.做法详见:DS-2.02-06/07 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	61.24	496.53	30407.5	0	
2-3-2		墙面					477312.84	0	
2-3-2-1	011204003003	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.03-09/12/13 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1438.01	135.31	194577.13	0	
2-3-2-2	011207001023	墙面装饰板	1.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	57.04	373.65	21313	0	
2-3-2-3	011207001024	墙面装饰板	1.面层:MR-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	20.24	770.46	15594.11	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-2-4	011207001025	不锈钢层板	1.基层:5mm水泥板加固 2.基层外包面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.02-06/06a 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	12.88	393.15	5063.77	0	
2-3-2-5	010903003003	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1437.96	37.88	54469.92	0	
2-3-2-6	011210003002	玻璃隔断	1.成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门） 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	239.66	777.33	186294.91	0	
2-3-3		天棚					29327.32	0	
2-3-3-1	011302001011	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.01-06、DS-1.02-09 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	291.64	100.56	29327.32	0	
2-4		厨房					167196.81	0	
2-4-1		地面					27589.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4-1-1	011102003010	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	161.46	127.36	20563.55	0	
2-4-1-2	011102001016	瓷砖门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	15.18	124.01	1882.47	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4-1-3	011102001017	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工	m2	41.4	124.23	5143.12	0	
2-4-2		墙面					112362.51	0	
2-4-2-1	011204003004	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	720.36	135.31	97471.91	0	
2-4-2-2	010904003003	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	41.4	34.75	1438.65	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4-2-3	010903003004	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	355.12	37.88	13451.95	0	
2-4-3		天棚					27245.16	0	
2-4-3-1	011302001012	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	144.44	100.56	14524.89	0	
2-4-3-2	011407002006	天棚喷刷涂料	1.原建筑楼板 2.基层清理干净补平,磨平 3.刷界面剂一道 4.耐水腻子2 遍刮平打磨平整 5.刷无机防水涂料PT-102(A级)三遍,一底两面 6.做法详见:DS-1.02-12 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	7.36	67.91	499.82	0	
2-4-3-3	011302001013	吊顶天棚	1.仿瓷砖SPC板吊顶 2.9mm玻镁板 3.木龙骨打底 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	41.4	295.18	12220.45	0	
2-5		阳台					76006.04	0	
2-5-1		地面					69379.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-5-1-1	011101006006	平面砂浆找平层	1.15-20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	366.16	22.09	8088.47	0	
2-5-1-2	011102003011	块料楼地面	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-104(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	314.18	83.01	26080.08	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-5-1-3	011102001018	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	51.98	677.39	35210.73	0	
2-5-2		墙面					6626.76	0	
2-5-2-1	011207001026	墙面装饰板	1.部位:阳台包管 2.龙骨:40*40*4mm热镀锌方通 3.基层:双层9mm埃特板 4.做法详见:DS-3.04-16A 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	55.2	120.05	6626.76	0	
2-6		其它工程					160658.43	0	
2-6-1	010402001002	砌块墙	1.淋浴间壁龛墙及其他位置新砌墙体 2.专用配套砂浆 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	42.78	800.9	34262.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-6-2	011207001027	亚克力挡边板	1.12mm厚亚克力挡边板 2.做法详见:DS-3.06-27/29 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	82.8	322.11	26670.71	0	
2-6-3	011101001005	已完工程及设备保护	1.已完工程及设备保护 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	4766.98	6.44	30699.35	0	
2-6-4	011101001006	开荒保洁	1.开荒保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	4766.98	4.02	19163.26	0	
2-6-5	011101001007	精保洁	1.精保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	4766.98	6.44	30699.35	0	
2-6-6	011101001008	垃圾清运费	1.垃圾清运费 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	4766.98	4.02	19163.26	0	
3		03户型					2744043.14	0	
3-1		玄关、餐厅、客厅					762139.50	0	
3-1-1		地面					131565.91	0	
3-1-1-1	011104002003	平面砂浆找平层	1.找平:25厚1:3干硬水泥砂浆找平 2.做法详见:DS-2.04-14 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1103.54	30.45	33602.79	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-1-2	011102003012	块料楼地面	1.结合层:10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.04-14 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1092.96	83.01	90726.61	0	
3-1-1-3	011102001019	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-01 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	10.58	683.98	7236.51	0	
3-1-2		墙面					251999.87	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-2-1	011207001028	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-111 木纹竹木纤维板 18mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	908.04	99.98	90785.84	0	
3-1-2-2	011207001029	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-105 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	511.06	99.98	51095.78	0	
3-1-2-3	011207001030	电视背景墙(岩板墙面)	1.龙骨:双层木龙骨 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:SF-101岩板6mm厚(甲供) 4.综合考虑导2mm圆弧等其他一切费用 5.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 7.做法详见:DS-3.05-24/26 8.含建筑物超高降效费 9.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	240.58	218.81	52641.31	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-2-4	011207001031	电视背景墙（不锈钢板凹槽）	1.部位:电视背景墙插座处 2.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.05-24 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	11.5	373.65	4296.98	0	
3-1-2-5	011502001013	金属装饰线	1.部位:电视背景墙处 2.不锈钢金属装饰线 3.材质:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.05-24/26 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	208.38	41.6	8668.61	0	
3-1-2-6	011502001014	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	708.86	7.34	5203.03	0	
3-1-2-7	011105006005	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	670.68	7.67	5144.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-2-8	010808004005	金属门窗套	1.部位:公卫洗手池处、阳台推拉门 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.01-05、DS-3.02-07 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	80.5	424.4	34164.2	0	
3-1-3		天棚					378573.72	0	
3-1-3-1	011302001014	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1079.16	272.6	294179.02	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-3-2	009006	灯槽	1.悬挑灯槽120宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	694.14	54.09	37546.03	0	
3-1-3-3	009007	灯槽	1.悬挑灯槽100宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.02-11 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	155.48	50.54	7857.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-3-4	010810002009	窗帘盒	1.部位:客厅阳台 2.窗帘盒材质、规格:W350*H200mm 3.龙骨材:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 4.基层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 5.面层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 6.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 7.耐水腻子2遍刮平打磨平整 8.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 9.做法详见:DS-1.02-11 10.含建筑物超高降效费 11.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	155.48	115.77	17999.92	0	
3-1-3-5	011502001015	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	694.14	30.24	20990.79	0	
3-2		主卧、卧室1~卧室3					879487.44	0	
3-2-1		地面					122615.97	0	
3-2-1-1	011101006007	平面砂浆找平层	1.25mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.03-09 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	978.88	30.45	29806.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-1-2	011102001020	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.03-09 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	14.72	677.39	9971.18	0	
3-2-1-3	011102001021	窗台石	1.20-25mmm厚1:3水泥砂浆黏贴层 2.面层:ST-103，18mm石材饰面(人造石) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.01-03 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	129.72	638.59	82837.89	0	
3-2-2		墙面					371205.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-2-1	011207001032	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-106 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	925.06	99.98	92487.5	0	
3-2-2-2	011207001033	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-110 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	337.18	99.98	33711.26	0	
3-2-2-3	011207001034	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-103 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1155.52	99.98	115528.89	0	
3-2-2-4	011207001035	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-107 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	591.56	99.98	59144.17	0	
3-2-2-5	011502001016	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1339.52	7.34	9832.08	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-2-6	011502001017	金属装饰线	1.不锈钢金属装饰线 2.材质:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	437.92	41.6	18217.47	0	
3-2-2-7	011105006006	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1262.24	7.67	9681.38	0	
3-2-2-8	010808004006	金属门窗套	1.部位:阳台推拉门 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.02-07 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	76.82	424.4	32602.41	0	
3-2-3		天棚					385666.31	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-3-1	011302001015	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07、DS-1.03-14A 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	954.5	285.37	272385.67	0	
3-2-3-2	010810002010	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-103(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	32.66	214.31	6999.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-3-3	010810002011	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-106(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	55.2	214.31	11829.91	0	
3-2-3-4	011407002007	天棚喷刷涂料	1.耐水腻子2遍刮平打磨平整 2.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 3.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	41.86	57.72	2416.16	0	
3-2-3-5	009008	灯槽	1.悬挑灯槽120mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.03-14A、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	422.74	54.09	22866.01	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-3-6	011302001016	灯槽	1.附加灯槽40mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07 8.含建筑物超高降效费 9.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	801.32	43.4	34777.29	0	
3-2-3-7	010810002012	窗帘盒	1.部位:卧室阳台 2.窗帘盒材质、规格:W250*H200mm 3.龙骨材:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 4.基层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 5.面层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 6.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 7.耐水腻子2遍刮平打磨平整 8.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 9.做法详见:DS-1.01-02 10.含建筑物超高降效费 11.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	107.18	100.22	10741.58	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-3-8	011502001018	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	422.74	30.24	12783.66	0	
3-2-3-9	011502007004	天棚吊顶护角条	1.L型成品PVC护角条 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	703.8	15.44	10866.67	0	
3-3		卫生间					698554.92	0	
3-3-1		地面					191914.76	0	
3-3-1-1	011102003013	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-102(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-06/08 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	202.4	127.36	25777.66	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-1-2	011102003014	石材楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	79.12	696.03	55069.89	0	
3-3-1-3	011102001022	门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-06/08、DS-2.03-11 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	10.81	740.72	8007.18	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-1-4	011102001023	挡水石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101，W80*H40mm厚石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	8.74	1150.27	10053.36	0	
3-3-1-5	011101006008	平面砂浆找平层	1.30-40mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层 2.含建筑物超高降效费 3.做法详见:DS-2.02-06//07/08 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	301.07	40.9	12313.76	0	
3-3-1-6	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.2mm厚聚合物水泥防水涂料四周上翻超过地面完成面300mm(防水层突出门槛外延500mm) 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	523.02	71.42	37354.09	0	
3-3-1-7	011101003003	细石混凝土	1.30mm厚C25细石混凝土,内配直径3mm@100单层双向钢筋 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	291.64	44.34	12931.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-1-8	010103001003	回填陶粒混凝土	1.200-220mm厚1:3:6水泥陶粒混凝土 2.做法详见:DS-2.02-06/07 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	61.24	496.53	30407.5	0	
3-3-2		墙面					477312.84	0	
3-3-2-1	011204003005	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.03-09/12/13 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1438.01	135.31	194577.13	0	
3-3-2-2	011207001036	墙面装饰板	1.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	57.04	373.65	21313	0	
3-3-2-3	011207001037	墙面装饰板	1.面层:MR-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	20.24	770.46	15594.11	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-2-4	011207001038	不锈钢层板	1.基层:5mm水泥板加固 2.基层外包面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.02-06/06a 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	12.88	393.15	5063.77	0	
3-3-2-5	010903003005	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1437.96	37.88	54469.92	0	
3-3-2-6	011210003003	玻璃隔断	1.成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门） 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	239.66	777.33	186294.91	0	
3-3-3		天棚					29327.32	0	
3-3-3-1	011302001017	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.01-06、DS-1.02-09 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	291.64	100.56	29327.32	0	
3-4		厨房					167196.81	0	
3-4-1		地面					27589.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-4-1-1	011102003015	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	161.46	127.36	20563.55	0	
3-4-1-2	011102001024	瓷砖门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	15.18	124.01	1882.47	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-4-1-3	011102001025	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工	m2	41.4	124.23	5143.12	0	
3-4-2		墙面					112362.51	0	
3-4-2-1	011204003006	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	720.36	135.31	97471.91	0	
3-4-2-2	010904003004	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	41.4	34.75	1438.65	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-4-2-3	010903003006	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	355.12	37.88	13451.95	0	
3-4-3		天棚					27245.16	0	
3-4-3-1	011302001018	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	144.44	100.56	14524.89	0	
3-4-3-2	011407002008	天棚喷刷涂料	1.原建筑楼板 2.基层清理干净补平,磨平 3.刷界面剂一道 4.耐水腻子2 遍刮平打磨平整 5.刷无机防水涂料PT-102(A级)三遍,一底两面 6.做法详见:DS-1.02-12 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	7.36	67.91	499.82	0	
3-4-3-3	011302001019	吊顶天棚	1.仿瓷砖SPC板吊顶 2.9mm玻镁板 3.木龙骨打底 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	41.4	295.18	12220.45	0	
3-5		阳台					76006.04	0	
3-5-1		地面					69379.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-5-1-1	011101006009	平面砂浆找平层	1.15-20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	366.16	22.09	8088.47	0	
3-5-1-2	011102003016	块料楼地面	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-104(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	314.18	83.01	26080.08	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-5-1-3	011102001026	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	51.98	677.39	35210.73	0	
3-5-2		墙面					6626.76	0	
3-5-2-1	011207001039	墙面装饰板	1.部位:阳台包管 2.龙骨:40*40*4mm热镀锌方通 3.基层:双层9mm埃特板 4.做法详见:DS-3.04-16A 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	55.2	120.05	6626.76	0	
3-6		其它工程					160658.43	0	
3-6-1	010402001003	砌块墙	1.淋浴间壁龛墙及其他位置新砌墙体 2.专用配套砂浆 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	42.78	800.9	34262.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-6-2	011207001040	亚克力挡边板	1.12mm厚亚克力挡边板 2.做法详见:DS-3.06-27/29 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	82.8	322.11	26670.71	0	
3-6-3	011101001009	已完工程及设备保护	1.已完工程及设备保护 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	4766.98	6.44	30699.35	0	
3-6-4	011101001010	开荒保洁	1.开荒保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	4766.98	4.02	19163.26	0	
3-6-5	011101001011	精保洁	1.精保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	4766.98	6.44	30699.35	0	
3-6-6	011101001012	垃圾清运费	1.垃圾清运费 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	4766.98	4.02	19163.26	0	
4		04户型					3629736.03	0	
4-1		玄关、餐厅、客厅					952614.40	0	
4-1-1		地面					201840.08	0	
4-1-1-1	011104002004	平面砂浆找平层	1.找平:25厚1:3干硬水泥砂浆找平 2.做法详见:DS-2.04-14 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1312.84	30.45	39975.98	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-1-2	011102003017	块料楼地面	1.结合层:10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:1200*2400mm岩板-CT-101a(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.04-14 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	92.92	73.67	6845.42	0	
4-1-1-3	011102003018	块料楼地面	1.结合层:10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.04-14 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1204.28	83.01	99967.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-1-4	011102001027	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-01 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	15.64	683.82	10694.94	0	
4-1-1-5	011102001028	窗台石	1.20-25mmm厚1:3水泥砂浆黏贴层 2.面层:ST-103，18mm石材饰面(人造石) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.01-03 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	69.46	638.59	44356.46	0	
4-1-2		墙面					300557.42	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-2-1	011207001041	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-111 木纹竹木纤维板 18mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	664.24	99.98	66410.72	0	
4-1-2-2	011207001042	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-105 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1179.44	99.98	117920.41	0	
4-1-2-3	011207001043	电视背景墙(岩板墙面)	1.龙骨:双层木龙骨 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:SF-101岩板6mm厚(甲供) 4.综合考虑导2mm圆弧等其他一切费用 5.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 7.做法详见:DS-3.05-24/26 8.含建筑物超高降效费 9.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	214.36	218.81	46904.11	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-2-4	011207001044	电视背景墙（不锈钢板凹槽）	1.部位:电视背景墙插座处 2.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.05-24 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	11.04	373.65	4125.1	0	
4-1-2-5	011502001019	金属装饰线	1.部位:电视背景墙处 2.不锈钢金属装饰线 3.材质:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.05-24/26 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	194.58	41.6	8094.53	0	
4-1-2-6	011502001020	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	796.72	7.34	5847.92	0	
4-1-2-7	011105006007	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	815.58	7.67	6255.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-2-8	010808004007	金属门窗套	1.部位:公卫洗手池处、阳台推拉门 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.01-05、DS-3.02-07 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	106.03	424.4	44999.13	0	
4-1-3		天棚					450216.90	0	
4-1-3-1	011302001020	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1277.42	272.6	348224.69	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-3-2	010810002013	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-103(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	43.01	214.31	9217.47	0	
4-1-3-3	011407002009	天棚喷刷涂料	1.耐水腻子2遍刮平打磨平整 2.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 3.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	16.33	57.72	942.57	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-3-4	009009	灯槽	1.悬挑灯槽120宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	677.12	54.11	36638.96	0	
4-1-3-5	011302001021	灯槽	1.附加灯槽40mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.做法详见:DS-1.02-08 8.含建筑物超高降效费 9.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	273.7	43.41	11881.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-3-6	010810002014	窗帘盒	1.部位:客厅阳台 2.窗帘盒材质、规格:W300*H200mm 3.龙骨材:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 4.基层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 5.面层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 6.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 7.耐水腻子2遍刮平打磨平整 8.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 9.做法详见:DS-1.02-08 10.含建筑物超高降效费 11.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	179.4	110.86	19888.28	0	
4-1-3-7	011502001021	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	677.12	30.24	20476.11	0	
4-1-3-8	011502007005	天棚吊顶护角条	1.L型成品PVC护角条 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	190.9	15.44	2947.5	0	
4-2		主卧、卧室1~卧室3					1397635.40	0	
4-2-1		地面					264115.66	0	
4-2-1-1	011101006010	平面砂浆找平层	1.25mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.03-09 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1538.7	30.45	46853.42	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-1-2	011102001029	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.03-09 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	19.78	677.39	13398.77	0	
4-2-1-3	011102001030	窗台石	1.20-25mmm厚1:3水泥砂浆黏贴层 2.面层:ST-103，18mm石材饰面(人造石) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.01-03 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	319.24	638.59	203863.47	0	
4-2-2		墙面					531367.33	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-2-1	011207001045	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-106 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1171.62	99.98	117138.57	0	
4-2-2-2	011207001046	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-110 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	400.29	99.98	40020.99	0	
4-2-2-3	011207001047	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-103 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	2026.76	99.98	202635.46	0	
4-2-2-4	011207001048	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-107 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	771.42	99.98	77126.57	0	
4-2-2-5	011207001049	墙面装饰板	1.部位:开关、面板、插座处 2.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.04-14 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	18.4	373.65	6875.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-2-6	011502001022	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1979.38	7.34	14528.65	0	
4-2-2-7	011502001023	金属装饰线	1.不锈钢金属装饰线 2.材质:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	218.96	41.6	9108.74	0	
4-2-2-8	011105006008	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1899.34	7.67	14567.94	0	
4-2-2-9	010808004008	金属门窗套	1.部位:阳台推拉门 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.02-07 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	76.82	424.4	32602.41	0	
4-2-2-10	010402001004	砌块墙	1.淋浴间壁龛墙及其他位置新砌墙体 2.专用配套砂浆 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	20.93	800.9	16762.84	0	
4-2-3		天棚					602152.41	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-3-1	011302001022	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07、DS-1.03-14A 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1515.7	285.37	432535.31	0	
4-2-3-2	010810002015	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-103(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	204.93	214.31	43918.55	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-3-3	011407002010	天棚喷刷涂料	1.耐水腻子2遍刮平打磨平整 2.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 3.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	113.99	57.72	6579.5	0	
4-2-3-4	009010	灯槽	1.悬挑灯槽120mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.03-14A、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	539.58	54.11	29196.67	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-3-5	011302001023	灯槽	1.附加灯槽40mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07 8.含建筑物超高降效费 9.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1280.64	43.4	55579.78	0	
4-2-3-6	010810002016	窗帘盒	1.部位:卧室阳台 2.窗帘盒材质、规格:W250*H200mm 3.龙骨材:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 4.基层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 5.面层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 6.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 7.耐水腻子2遍刮平打磨平整 8.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 9.做法详见:DS-1.01-02 10.含建筑物超高降效费 11.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	109.48	100.21	10970.99	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-3-7	011502001024	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	170.2	30.24	5146.85	0	
4-2-3-8	011502007006	天棚吊顶护角条	1.L型成品PVC护角条 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1180.36	15.44	18224.76	0	
4-3		卫生间					847673.42	0	
4-3-1		地面					274161.69	0	
4-3-1-1	011102003019	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-102(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-06/08 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	178.94	127.36	22789.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-1-2	011102003020	石材楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	106.72	696.03	74280.32	0	
4-3-1-3	011102001031	门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-06/08、DS-2.03-11 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	12.42	740.5	9197.01	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-1-4	011102001032	挡水石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101，W80*H40mm厚石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	10.12	1150.27	11640.73	0	
4-3-1-5	011102001033	窗台石	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-103，18mm石材饰面(人造石) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.03-13 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	104.88	624.62	65510.15	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-1-6	011101006011	平面砂浆找平层	1.30-40mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层 2.含建筑物超高降效费 3.做法详见:DS-2.02-06//07/08 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	308.2	40.9	12605.38	0	
4-3-1-7	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1.2mm厚聚合物水泥防水涂料四周上翻超过地面完成面300mm(防水层突出门槛外延500mm) 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	506.46	71.42	36171.37	0	
4-3-1-8	011101003004	细石混凝土	1.30mm厚C25细石混凝土,内配直径3mm@100单层双向钢筋 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	282.44	44.32	12517.74	0	
4-3-1-9	010103001004	回填陶粒混凝土	1.200-220mm厚1:3:6水泥陶粒混凝土 2.做法详见:DS-2.02-06/07 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	59.31	496.53	29449.19	0	
4-3-2		墙面					527142.27	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-2-1	011204003007	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.03-09/12/13 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1561.24	135.31	211251.38	0	
4-3-2-2	011207001050	墙面装饰板	1.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	28.52	373.65	10656.5	0	
4-3-2-3	011207001051	墙面装饰板	1.面层:MR-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	10.12	770.46	7797.06	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-2-4	011207001052	不锈钢层板	1.基层:5mm水泥板加固 2.基层外包面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.02-06/06a 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	6.44	393.15	2531.89	0	
4-3-2-5	010904003005	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	104.88	34.75	3644.58	0	
4-3-2-6	010903003007	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1666.58	37.88	63130.05	0	
4-3-2-7	011210003004	玻璃隔断	1.成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门） 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	293.48	777.33	228130.81	0	
4-3-3		天棚					46369.46	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-3-1	011302001024	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.01-06、DS-1.02-09 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	282.9	100.56	28448.42	0	
4-3-3-2	011407002011	天棚喷刷涂料	1.原建筑楼板 2.基层清理干净补平,磨平 3.刷界面剂一道 4.耐水腻子2 遍刮平打磨平整 5.刷无机防水涂料PT-102(A级)三遍,一底两面 6.做法详见:DS-1.02-09 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	105.8	67.91	7184.88	0	
4-3-3-3	011210005002	成品隔断	1.部位:公卫推拉门 2.龙骨:75mm*38mm轻钢龙骨连接至楼板、50*50mm热镀锌角铁 3.双面基层:9mm埃特板 4.双面面层:9mm埃特板 5.做法详见:DS-1.01-06 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	42.32	253.69	10736.16	0	
4-4		厨房					186979.42	0	
4-4-1		地面					33286.13	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-4-1-1	011102003021	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	195.5	127.36	24898.88	0	
4-4-1-2	011102001034	瓷砖门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	9.11	124.01	1129.73	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-4-1-3	011102001035	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工	m2	58.42	124.23	7257.52	0	
4-4-2		墙面					119578.91	0	
4-4-2-1	011204003008	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	763.14	135.31	103260.47	0	
4-4-2-2	010904003006	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	58.42	34.75	2030.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-4-2-3	010903003008	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	377.2	37.88	14288.34	0	
4-4-3		天棚					34114.38	0	
4-4-3-1	011302001025	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	184.92	100.56	18595.56	0	
4-4-3-2	011407002012	天棚喷刷涂料	1.原建筑楼板 2.基层清理干净补平,磨平 3.刷界面剂一道 4.耐水腻子2 遍刮平打磨平整 5.刷无机防水涂料PT-102(A级)三遍,一底两面 6.做法详见:DS-1.02-12 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	10.58	67.91	718.49	0	
4-4-3-3	011302001026	吊顶天棚	1.仿瓷砖SPC板吊顶 2.9mm玻镁板 3.木龙骨打底 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	50.14	295.18	14800.33	0	
4-5		阳台					68465.42	0	
4-5-1		地面					61838.66	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-5-1-1	011101006012	平面砂浆找平层	1.15-20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	377.66	22.09	8342.51	0	
4-5-1-2	011102003022	块料楼地面	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-104(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	340.4	83.01	28256.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-5-1-3	011102001036	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	37.26	677.39	25239.55	0	
4-5-2		墙面					6626.76	0	
4-5-2-1	011207001053	墙面装饰板	1.部位:阳台包管 2.龙骨:40*40*4mm热镀锌方通 3.基层:双层9mm埃特板 4.做法详见:DS-3.04-16A 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	55.2	120.05	6626.76	0	
4-6		其它工程					176367.97	0	
4-6-1	011207001054	亚克力挡边板	1.12mm厚亚克力挡边板 2.做法详见:DS-3.06-27/29 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	170.66	322.11	54971.29	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-6-2	011101001013	已完工程及设备保护	1.已完工程及设备保护 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5802.9	6.44	37370.68	0	
4-6-3	011101001014	开荒保洁	1.开荒保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5802.9	4.02	23327.66	0	
4-6-4	011101001015	精保洁	1.精保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5802.9	6.44	37370.68	0	
4-6-5	011101001016	垃圾清运费	1.垃圾清运费 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5802.9	4.02	23327.66	0	
5		样板房及其它预估工程					20904482.32	0	
5-1		01户型					7327127.54	0	
5-1-1		玄关、餐厅、客厅					1972886.89	0	
5-1-1-1		地面					471343.72	0	
5-1-1-1-1	011104002005	平面砂浆找平层	1.找平:25厚1:3干硬水泥砂浆找平 2.做法详见:DS-2.04-14 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	2625.68	30.45	79951.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-1-1-2	011102003023	块料楼地面	1.结合层:10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:1200*2400mm岩板-CT-101a(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.04-14 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	185.84	73.67	13690.83	0	
5-1-1-1-3	011102003024	块料楼地面	1.结合层:10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.04-14 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	2408.56	83.01	199934.57	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-1-1-4	011102001037	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-01 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	31.28	683.82	21389.89	0	
5-1-1-1-5	011102001038	窗台石	1.20-25mmm厚1:3水泥砂浆黏贴层 2.面层:ST-103，18mm石材饰面(人造石) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.01-03 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	138.92	638.59	88712.92	0	
5-1-1-1-6	011502001025	金属装饰线	1.5mm实心铜条 2.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	535.44	126.37	67663.55	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-1-2		墙面					601114.83	0	
5-1-1-2-1	011207001055	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶+结构胶 2.面层:WD-111 木纹竹木纤维板 18mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1328.48	99.98	132821.43	0	
5-1-1-2-2	011207001056	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶+结构胶 2.面层:WD-105 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	2358.88	99.98	235840.82	0	
5-1-1-2-3	011207001057	电视背景墙(岩板墙面)	1.龙骨:双层木龙骨 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:SF-101岩板6mm厚(甲供) 4.综合考虑导2mm圆弧等其他一切费用 5.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 7.做法详见:DS-3.05-24/26 8.含建筑物超高降效费 9.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	428.72	218.81	93808.22	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-1-2-4	011207001058	电视背景墙（不锈钢板凹槽）	1.部位:电视背景墙插座处 2.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.05-24 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	22.08	373.65	8250.19	0	
5-1-1-2-5	011502001026	金属装饰线	1.部位:电视背景墙处 2.不锈钢金属装饰线 3.材质:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.05-24/26 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	389.16	41.6	16189.06	0	
5-1-1-2-6	011502001027	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1593.44	7.34	11695.85	0	
5-1-1-2-7	011105006009	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1631.16	7.67	12511	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-1-2-8	010808004009	金属门窗套	1.部位:公卫洗手池处、阳台推拉门 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.01-05、DS-3.02-07 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	212.06	424.4	89998.26	0	
5-1-1-3		天棚					900428.34	0	
5-1-1-3-1	011302001027	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	2554.84	272.6	696449.38	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-1-3-2	010810002017	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-103(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	86.02	214.31	18434.95	0	
5-1-1-3-3	011407002013	天棚喷刷涂料	1.耐水腻子2遍刮平打磨平整 2.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 3.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	32.66	57.72	1885.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-1-3-4	009011	灯槽	1.悬挑灯槽120宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1354.24	54.11	73277.93	0	
5-1-1-3-5	011302001028	灯槽	1.附加灯槽40mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.做法详见:DS-1.02-08 8.含建筑物超高降效费 9.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	547.4	43.4	23757.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-1-3-6	010810002018	窗帘盒	1.部位:客厅阳台 2.窗帘盒材质、规格:W300*H200mm 3.龙骨材:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 4.基层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 5.面层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 6.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 7.耐水腻子2遍刮平打磨平整 8.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 9.做法详见:DS-1.02-08 10.含建筑物超高降效费 11.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	358.8	110.86	39776.57	0	
5-1-1-3-7	011502001028	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1354.24	30.24	40952.22	0	
5-1-1-3-8	011502007007	天棚吊顶护角条	1.L型成品PVC护角条 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	381.8	15.44	5894.99	0	
5-1-2		主卧、卧室1~卧室3					2761723.55	0	
5-1-2-1		地面					528231.32	0	
5-1-2-1-1	011101006013	平面砂浆找平层	1.25mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.03-09 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	3077.4	30.45	93706.83	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-2-1-2	011102001039	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.03-09 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	39.56	677.39	26797.55	0	
5-1-2-1-3	011102001040	窗台石	1.20-25mmm厚1:3水泥砂浆黏贴层 2.面层:ST-103，18mm石材饰面(人造石) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.01-03 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	638.48	638.59	407726.94	0	
5-1-2-2		墙面					1029208.99	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-2-2-1	011207001059	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶+结构胶 2.面层:WD-106 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	2343.24	99.98	234277.14	0	
5-1-2-2-2	011207001060	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-110 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	800.58	99.98	80041.99	0	
5-1-2-2-3	011207001061	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-103 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	4053.52	99.98	405270.93	0	
5-1-2-2-4	011207001062	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-107 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1542.84	99.98	154253.14	0	
5-1-2-2-5	011207001063	墙面装饰板	1.部位:开关、面板、插座处 2.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.04-14 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	36.8	373.65	13750.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-2-2-6	011502001029	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	3958.76	7.34	29057.3	0	
5-1-2-2-7	011502001030	金属装饰线	1.不锈钢金属装饰线 2.材质:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	437.92	41.6	18217.47	0	
5-1-2-2-8	011105006010	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	3798.68	7.67	29135.88	0	
5-1-2-2-9	010808004010	金属门窗套	1.部位:阳台推拉门 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.02-07 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	153.64	424.4	65204.82	0	
5-1-2-3		天棚					1204283.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-2-3-1	011302001029	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07、DS-1.03-14A 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	3031.4	285.37	865070.62	0	
5-1-2-3-2	010810002019	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-103(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	409.86	214.31	87837.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-2-3-3	011407002014	天棚喷刷涂料	1.耐水腻子2遍刮平打磨平整 2.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 3.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	227.98	57.72	13159.01	0	
5-1-2-3-4	009012	灯槽	1.悬挑灯槽120mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.03-14A、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1079.16	54.09	58371.76	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-2-3-5	011302001030	灯槽	1.附加灯槽40mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07 8.含建筑物超高降效费 9.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	2561.28	43.4	111159.55	0	
5-1-2-3-6	010810002020	窗帘盒	1.部位:卧室阳台 2.窗帘盒材质、规格:W250*H200mm 3.龙骨材:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 4.基层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 5.面层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 6.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 7.耐水腻子2遍刮平打磨平整 8.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 9.做法详见:DS-1.01-02 10.含建筑物超高降效费 11.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	218.96	100.21	21941.98	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-2-3-7	011502001031	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	340.4	30.24	10293.7	0	
5-1-2-3-8	011502007008	天棚吊顶护角条	1.L型成品PVC护角条 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	2360.72	15.44	36449.52	0	
5-1-3		卫生间					1695365.85	0	
5-1-3-1		地面					548342.39	0	
5-1-3-1-1	011102003025	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-102(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-06/08 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	357.88	127.36	45579.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-3-1-2	011102003026	石材楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	213.44	696.03	148560.64	0	
5-1-3-1-3	011102001041	门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-06/08、DS-2.03-11 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	24.84	740.81	18401.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-3-1-4	011102001042	挡水石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101，W80*H40mm厚石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	20.24	1150.27	23281.46	0	
5-1-3-1-5	011102001043	窗台石	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-103，18mm石材饰面(人造石) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.03-13 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	209.76	624.62	131020.29	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-3-1-6	011101006014	平面砂浆找平层	1.30-40mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层 2.含建筑物超高降效费 3.做法详见:DS-2.02-06//07/08 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	616.4	40.9	25210.76	0	
5-1-3-1-7	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1.2mm厚聚合物水泥防水涂料四周上翻超过地面完成面300mm(防水层突出门槛外延500mm) 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1012.92	71.42	72342.75	0	
5-1-3-1-8	011101003005	细石混凝土	1.30mm厚C25细石混凝土,内配直径3mm@100单层双向钢筋 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	564.88	44.34	25046.78	0	
5-1-3-1-9	010103001005	回填陶粒混凝土	1.200-220mm厚1:3:6水泥陶粒混凝土 2.做法详见:DS-2.02-06/07 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	118.62	496.53	58898.39	0	
5-1-3-2		墙面					1054284.53	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-3-2-1	011204003009	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.03-09/12/13 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	3122.48	135.31	422502.77	0	
5-1-3-2-2	011207001064	墙面装饰板	1.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	57.04	373.65	21313	0	
5-1-3-2-3	011207001065	墙面装饰板	1.面层:MR-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	20.24	770.46	15594.11	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-3-2-4	011207001066	不锈钢层板	1.基层:5mm水泥板加固 2.基层外包面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.02-06/06a 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	12.88	393.15	5063.77	0	
5-1-3-2-5	010904003007	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	209.76	34.75	7289.16	0	
5-1-3-2-6	010903003009	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	3333.16	37.88	126260.1	0	
5-1-3-2-7	011210003005	玻璃隔断	1.成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门） 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	586.96	777.33	456261.62	0	
5-1-3-3		天棚					92738.93	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-3-3-1	011302001031	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.01-06、DS-1.02-09 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	565.8	100.56	56896.85	0	
5-1-3-3-2	011407002015	天棚喷刷涂料	1.原建筑楼板 2.基层清理干净补平,磨平 3.刷界面剂一道 4.耐水腻子2 遍刮平打磨平整 5.刷无机防水涂料PT-102(A级)三遍,一底两面 6.做法详见:DS-1.02-09 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	211.6	67.91	14369.76	0	
5-1-3-3-3	011210005003	成品隔断	1.部位:公卫推拉门 2.龙骨:75mm*38mm轻钢龙骨连接至楼板、50*50mm热镀锌角铁 3.双面基层:9mm埃特板 4.双面面层:9mm埃特板 5.做法详见:DS-1.01-06 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	84.64	253.69	21472.32	0	
5-1-4		厨房					373958.80	0	
5-1-4-1		地面					66572.25	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-4-1-1	011102003027	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	391	127.36	49797.76	0	
5-1-4-1-2	011102001044	瓷砖门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	18.22	124.01	2259.46	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-4-1-3	011102001045	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工	m2	116.84	124.23	14515.03	0	
5-1-4-2		墙面					239157.81	0	
5-1-4-2-1	011204003010	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1526.28	135.31	206520.95	0	
5-1-4-2-2	010904003008	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	116.84	34.75	4060.19	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-4-2-3	010903003010	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	754.4	37.88	28576.67	0	
5-1-4-3		天棚					68228.74	0	
5-1-4-3-1	011302001032	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	369.84	100.56	37191.11	0	
5-1-4-3-2	011407002016	天棚喷刷涂料	1.原建筑楼板 2.基层清理干净补平,磨平 3.刷界面剂一道 4.耐水腻子2 遍刮平打磨平整 5.刷无机防水涂料PT-102(A级)三遍,一底两面 6.做法详见:DS-1.02-12 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	21.16	67.91	1436.98	0	
5-1-4-3-3	011302001033	吊顶天棚	1.仿瓷砖SPC板吊顶 2.9mm玻镁板 3.木龙骨打底 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	100.28	295.18	29600.65	0	
5-1-5		阳台					136930.85	0	
5-1-5-1		地面					123677.33	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-5-1-1	011101006015	平面砂浆找平层	1.15-20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	755.32	22.09	16685.02	0	
5-1-5-1-2	011102003028	块料楼地面	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-104(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	680.8	83.01	56513.21	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-5-1-3	011102001046	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	74.52	677.39	50479.1	0	
5-1-5-2		墙面					13253.52	0	
5-1-5-2-1	011207001067	墙面装饰板	1.部位:阳台包管 2.龙骨:40*40*4mm热镀锌方通 3.基层:双层9mm埃特板 4.做法详见:DS-3.04-16A 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	110.4	120.05	13253.52	0	
5-1-6		其它工程					386261.60	0	
5-1-6-1	010402001005	砌块墙	1.淋浴间壁龛墙及其他位置新砌墙体 2.专用配套砂浆 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	41.86	800.9	33525.67	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-6-2	011207001068	亚克力挡边板	1.12mm厚亚克力挡边板 2.做法详见:DS-3.06-27/29 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	341.32	322.11	109942.59	0	
5-1-6-3	011101001017	已完工程及设备保护	1.已完工程及设备保护 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	11605.8	6.44	74741.35	0	
5-1-6-4	011101001018	开荒保洁	1.开荒保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	11605.8	4.02	46655.32	0	
5-1-6-5	011101001019	精保洁	1.精保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	11605.8	6.44	74741.35	0	
5-1-6-6	011101001020	垃圾清运费	1.垃圾清运费 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	11605.8	4.02	46655.32	0	
5-2		02户型					5488087.74	0	
5-2-1		玄关、餐厅、客厅					1524279.00	0	
5-2-1-1		地面					263131.83	0	
5-2-1-1-1	011104002006	平面砂浆找平层	1.找平:25厚1:3干硬水泥砂浆找平 2.做法详见:DS-2.04-14 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	2207.08	30.45	67205.59	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-1-1-2	011102003029	块料楼地面	1.结合层:10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.04-14 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	2185.92	83.01	181453.22	0	
5-2-1-1-3	011102001047	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-01 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	21.16	683.98	14473.02	0	
5-2-1-2		墙面					503999.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-1-2-1	011207001069	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-111 木纹竹木纤维板 18mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1816.08	99.98	181571.68	0	
5-2-1-2-2	011207001070	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-105 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1022.12	99.98	102191.56	0	
5-2-1-2-3	011207001071	电视背景墙(岩板墙面)	1.龙骨:双层木龙骨 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:SF-101岩板6mm厚(甲供) 4.综合考虑导2mm圆弧等其他一切费用 5.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 7.做法详见:DS-3.05-24/26 8.含建筑物超高降效费 9.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	481.16	218.81	105282.62	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-1-2-4	011207001072	电视背景墙（不锈钢板凹槽）	1.部位:电视背景墙插座处 2.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.05-24 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	23	373.65	8593.95	0	
5-2-1-2-5	011502001032	金属装饰线	1.部位:电视背景墙处 2.不锈钢金属装饰线 3.材质:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.05-24/26 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	416.76	41.6	17337.22	0	
5-2-1-2-6	011502001033	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1417.72	7.34	10406.06	0	
5-2-1-2-7	011105006011	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1341.36	7.67	10288.23	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-1-2-8	010808004011	金属门窗套	1.部位:公卫洗手池处、阳台推拉门 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.01-05、DS-3.02-07 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	161	424.4	68328.4	0	
5-2-1-3		天棚					757147.45	0	
5-2-1-3-1	011302001034	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	2158.32	272.6	588358.03	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-1-3-2	009013	灯槽	1.悬挑灯槽120宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1388.28	54.09	75092.07	0	
5-2-1-3-3	009014	灯槽	1.悬挑灯槽100宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.02-11 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	310.96	50.54	15715.92	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-1-3-4	010810002021	窗帘盒	1.部位:客厅阳台 2.窗帘盒材质、规格:W350*H200mm 3.龙骨材:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 4.基层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 5.面层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 6.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 7.耐水腻子2遍刮平打磨平整 8.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 9.做法详见:DS-1.02-11 10.含建筑物超高降效费 11.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	310.96	115.77	35999.84	0	
5-2-1-3-5	011502001034	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1388.28	30.24	41981.59	0	
5-2-2		主卧、卧室1~卧室3					1758972.71	0	
5-2-2-1		地面					245231.94	0	
5-2-2-1-1	011101006016	平面砂浆找平层	1.25mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.03-09 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1957.76	30.45	59613.79	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-2-1-2	011102001048	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.03-09 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	29.44	677.39	19942.36	0	
5-2-2-1-3	011102001049	窗台石	1.20-25mmm厚1:3水泥砂浆黏贴层 2.面层:ST-103，18mm石材饰面(人造石) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.01-03 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	259.44	638.59	165675.79	0	
5-2-2-2		墙面					742410.30	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-2-2-1	011207001073	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-106 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1850.12	99.98	184975	0	
5-2-2-2-2	011207001074	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-110 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	674.36	99.98	67422.51	0	
5-2-2-2-3	011207001075	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-103 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	2311.04	99.98	231057.78	0	
5-2-2-2-4	011207001076	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-107 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1183.12	99.98	118288.34	0	
5-2-2-2-5	011502001035	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	2679.04	7.34	19664.15	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-2-2-6	011502001036	金属装饰线	1.不锈钢金属装饰线 2.材质:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	875.84	41.6	36434.94	0	
5-2-2-2-7	011105006012	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	2524.48	7.67	19362.76	0	
5-2-2-2-8	010808004012	金属门窗套	1.部位:阳台推拉门 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.02-07 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	153.64	424.4	65204.82	0	
5-2-2-3		天棚					771330.47	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-2-3-1	011302001035	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07、DS-1.03-14A 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1909	285.37	544771.33	0	
5-2-2-3-2	010810002022	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-103(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	65.32	214.31	13998.73	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-2-3-3	010810002023	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-106(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	110.4	214.31	23659.82	0	
5-2-2-3-4	011407002017	天棚喷刷涂料	1.耐水腻子2遍刮平打磨平整 2.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 3.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	83.72	57.72	4832.32	0	
5-2-2-3-5	009015	灯槽	1.悬挑灯槽120mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.03-14A、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	845.48	54.09	45732.01	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-2-3-6	011302001036	灯槽	1.附加灯槽40mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07 8.含建筑物超高降效费 9.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1602.64	43.4	69554.58	0	
5-2-2-3-7	010810002024	窗帘盒	1.部位:卧室阳台 2.窗帘盒材质、规格:W250*H200mm 3.龙骨材:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 4.基层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 5.面层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 6.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 7.耐水腻子2遍刮平打磨平整 8.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 9.做法详见:DS-1.01-02 10.含建筑物超高降效费 11.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	214.36	100.21	21481.02	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-2-3-8	011502001037	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	845.48	30.24	25567.32	0	
5-2-2-3-9	011502007009	天棚吊顶护角条	1.L型成品PVC护角条 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1407.6	15.44	21733.34	0	
5-2-3		卫生间					1397113.49	0	
5-2-3-1		地面					383834.52	0	
5-2-3-1-1	011102003030	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-102(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-06/08 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	404.8	127.36	51555.33	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-3-1-2	011102003031	石材楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	158.24	696.03	110139.79	0	
5-2-3-1-3	011102001050	门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-06/08、DS-2.03-11 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	21.62	740.72	16014.37	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-3-1-4	011102001051	挡水石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101，W80*H40mm厚石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	17.48	1150.27	20106.72	0	
5-2-3-1-5	011101006017	平面砂浆找平层	1.30-40mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层 2.含建筑物超高降效费 3.做法详见:DS-2.02-06//07/08 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	602.14	40.9	24627.53	0	
5-2-3-1-6	010904002006	楼(地)面涂膜防水	1.2mm厚聚合物水泥防水涂料四周上翻超过地面完成面300mm(防水层突出门槛外延500mm) 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1046.04	71.42	74708.18	0	
5-2-3-1-7	011101003006	细石混凝土	1.30mm厚C25细石混凝土,内配直径3mm@100单层双向钢筋 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	583.28	44.34	25862.64	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-3-1-8	010103001006	回填陶粒混凝土	1.200-220mm厚1:3:6水泥陶粒混凝土 2.做法详见:DS-2.02-06/07 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	122.49	496.53	60819.96	0	
5-2-3-2		墙面					954624.33	0	
5-2-3-2-1	011204003011	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.03-09/12/13 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	2876.01	135.31	389152.91	0	
5-2-3-2-2	011207001077	墙面装饰板	1.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	114.08	373.65	42625.99	0	
5-2-3-2-3	011207001078	墙面装饰板	1.面层:MR-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	40.48	770.46	31188.22	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-3-2-4	011207001079	不锈钢层板	1.基层:5mm水泥板加固 2.基层外包面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.02-06/06a 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	25.76	393.15	10127.54	0	
5-2-3-2-5	010903003011	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	2875.92	37.88	108939.85	0	
5-2-3-2-6	011210003006	玻璃隔断	1.成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门） 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	479.32	777.33	372589.82	0	
5-2-3-3		天棚					58654.64	0	
5-2-3-3-1	011302001037	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.01-06、DS-1.02-09 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	583.28	100.56	58654.64	0	
5-2-4		厨房					334393.59	0	
5-2-4-1		地面					55178.27	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-4-1-1	011102003032	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	322.92	127.36	41127.09	0	
5-2-4-1-2	011102001052	瓷砖门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	30.36	124.01	3764.94	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-4-1-3	011102001053	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工	m2	82.8	124.23	10286.24	0	
5-2-4-2		墙面					224725.01	0	
5-2-4-2-1	011204003012	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1440.72	135.31	194943.82	0	
5-2-4-2-2	010904003009	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	82.8	34.75	2877.3	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-4-2-3	010903003012	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	710.24	37.88	26903.89	0	
5-2-4-3		天棚					54490.31	0	
5-2-4-3-1	011302001038	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	288.88	100.56	29049.77	0	
5-2-4-3-2	011407002018	天棚喷刷涂料	1.原建筑楼板 2.基层清理干净补平,磨平 3.刷界面剂一道 4.耐水腻子2 遍刮平打磨平整 5.刷无机防水涂料PT-102(A级)三遍,一底两面 6.做法详见:DS-1.02-12 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	14.72	67.91	999.64	0	
5-2-4-3-3	011302001039	吊顶天棚	1.仿瓷砖SPC板吊顶 2.9mm玻镁板 3.木龙骨打底 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	82.8	295.18	24440.9	0	
5-2-5		阳台					152012.09	0	
5-2-5-1		地面					138758.57	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-5-1-1	011101006018	平面砂浆找平层	1.15-20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	732.32	22.09	16176.95	0	
5-2-5-1-2	011102003033	块料楼地面	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-104(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	628.36	83.01	52160.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-5-1-3	011102001054	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	103.96	677.39	70421.46	0	
5-2-5-2		墙面					13253.52	0	
5-2-5-2-1	011207001080	墙面装饰板	1.部位:阳台包管 2.龙骨:40*40*4mm热镀锌方通 3.基层:双层9mm埃特板 4.做法详见:DS-3.04-16A 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	110.4	120.05	13253.52	0	
5-2-6		其它工程					321316.86	0	
5-2-6-1	010402001006	砌块墙	1.淋浴间壁龛墙及其他位置新砌墙体 2.专用配套砂浆 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	85.56	800.9	68525	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-6-2	011207001081	亚克力挡边板	1.12mm厚亚克力挡边板 2.做法详见:DS-3.06-27/29 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	165.6	322.11	53341.42	0	
5-2-6-3	011101001021	已完工程及设备保护	1.已完工程及设备保护 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	9533.96	6.44	61398.7	0	
5-2-6-4	011101001022	开荒保洁	1.开荒保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	9533.96	4.02	38326.52	0	
5-2-6-5	011101001023	精保洁	1.精保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	9533.96	6.44	61398.7	0	
5-2-6-6	011101001024	垃圾清运费	1.垃圾清运费 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	9533.96	4.02	38326.52	0	
5-3		03户型					762139.50	0	
5-3-1		玄关、餐厅、客厅					762139.50	0	
5-3-1-1		地面					131565.91	0	
5-3-1-1-1	011104002007	平面砂浆找平层	1.找平:25厚1:3干硬水泥砂浆找平 2.做法详见:DS-2.04-14 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1103.54	30.45	33602.79	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-3-1-1-2	011102003034	块料楼地面	1.结合层:10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.04-14 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1092.96	83.01	90726.61	0	
5-3-1-1-3	011102001055	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-01 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	10.58	683.98	7236.51	0	
5-3-1-2		墙面					251999.87	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-3-1-2-1	011207001082	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-111 木纹竹木纤维板 18mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	908.04	99.98	90785.84	0	
5-3-1-2-2	011207001083	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-105 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	511.06	99.98	51095.78	0	
5-3-1-2-3	011207001084	电视背景墙(岩板墙面)	1.龙骨:双层木龙骨 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:SF-101岩板6mm厚(甲供) 4.综合考虑导2mm圆弧等其他一切费用 5.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 7.做法详见:DS-3.05-24/26 8.含建筑物超高降效费 9.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	240.58	218.81	52641.31	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-3-1-2-4	011207001085	电视背景墙（不锈钢板凹槽）	1.部位:电视背景墙插座处 2.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.05-24 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	11.5	373.65	4296.98	0	
5-3-1-2-5	011502001038	金属装饰线	1.部位:电视背景墙处 2.不锈钢金属装饰线 3.材质:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.05-24/26 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	208.38	41.6	8668.61	0	
5-3-1-2-6	011502001039	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	708.86	7.34	5203.03	0	
5-3-1-2-7	011105006013	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	670.68	7.67	5144.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-3-1-2-8	010808004013	金属门窗套	1.部位:公卫洗手池处、阳台推拉门 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.01-05、DS-3.02-07 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	80.5	424.4	34164.2	0	
5-3-1-3		天棚					378573.72	0	
5-3-1-3-1	011302001040	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1079.16	272.6	294179.02	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-3-1-3-2	009016	灯槽	1.悬挑灯槽120宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	694.14	54.09	37546.03	0	
5-3-1-3-3	009017	灯槽	1.悬挑灯槽100宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.02-11 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	155.48	50.54	7857.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-3-1-3-4	010810002025	窗帘盒	1.部位:客厅阳台 2.窗帘盒材质、规格:W350*H200mm 3.龙骨材:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 4.基层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 5.面层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 6.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 7.耐水腻子2遍刮平打磨平整 8.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 9.做法详见:DS-1.02-11 10.含建筑物超高降效费 11.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	155.48	115.77	17999.92	0	
5-3-1-3-5	011502001040	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	694.14	30.24	20990.79	0	
5-4		04户型					7327127.54	0	
5-4-1		玄关、餐厅、客厅					1972886.89	0	
5-4-1-1		地面					471343.72	0	
5-4-1-1-1	011104002008	平面砂浆找平层	1.找平:25厚1:3干硬水泥砂浆找平 2.做法详见:DS-2.04-14 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	2625.68	30.45	79951.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-1-1-2	011102003035	块料楼地面	1.结合层:10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:1200*2400mm岩板-CT-101a(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.04-14 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	185.84	73.67	13690.83	0	
5-4-1-1-3	011102003036	块料楼地面	1.结合层:10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.04-14 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	2408.56	83.01	199934.57	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-1-1-4	011102001056	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-01 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	31.28	683.82	21389.89	0	
5-4-1-1-5	011102001057	窗台石	1.20-25mmm厚1:3水泥砂浆黏贴层 2.面层:ST-103，18mm石材饰面(人造石) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.01-03 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	138.92	638.59	88712.92	0	
5-4-1-1-6	011502001041	金属装饰线	1.5mm实心铜条 2.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	535.44	126.37	67663.55	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-1-2		墙面					601114.83	0	
5-4-1-2-1	011207001086	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-111 木纹竹木纤维板 18mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1328.48	99.98	132821.43	0	
5-4-1-2-2	011207001087	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-105 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	2358.88	99.98	235840.82	0	
5-4-1-2-3	011207001088	电视背景墙(岩板墙面)	1.龙骨:双层木龙骨 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:SF-101岩板6mm厚(甲供) 4.综合考虑导2mm圆弧等其他一切费用 5.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 7.做法详见:DS-3.05-24/26 8.含建筑物超高降效费 9.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	428.72	218.81	93808.22	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-1-2-4	011207001089	电视背景墙（不锈钢板凹槽）	1.部位:电视背景墙插座处 2.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.05-24 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	22.08	373.65	8250.19	0	
5-4-1-2-5	011502001042	金属装饰线	1.部位:电视背景墙处 2.不锈钢金属装饰线 3.材质:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.05-24/26 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	389.16	41.6	16189.06	0	
5-4-1-2-6	011502001043	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1593.44	7.34	11695.85	0	
5-4-1-2-7	011105006014	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1631.16	7.67	12511	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-1-2-8	010808004014	金属门窗套	1.部位:公卫洗手池处、阳台推拉门 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.01-05、DS-3.02-07 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	212.06	424.4	89998.26	0	
5-4-1-3		天棚					900428.34	0	
5-4-1-3-1	011302001041	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	2554.84	272.6	696449.38	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-1-3-2	010810002026	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-103(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	86.02	214.31	18434.95	0	
5-4-1-3-3	011407002019	天棚喷刷涂料	1.耐水腻子2遍刮平打磨平整 2.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 3.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	32.66	57.72	1885.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-1-3-4	009018	灯槽	1.悬挑灯槽120宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1354.24	54.11	73277.93	0	
5-4-1-3-5	011302001042	灯槽	1.附加灯槽40mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.做法详见:DS-1.02-08 8.含建筑物超高降效费 9.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	547.4	43.4	23757.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-1-3-6	010810002027	窗帘盒	1.部位:客厅阳台 2.窗帘盒材质、规格:W300*H200mm 3.龙骨材:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 4.基层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 5.面层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 6.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 7.耐水腻子2遍刮平打磨平整 8.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 9.做法详见:DS-1.02-08 10.含建筑物超高降效费 11.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	358.8	110.86	39776.57	0	
5-4-1-3-7	011502001044	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1354.24	30.24	40952.22	0	
5-4-1-3-8	011502007010	天棚吊顶护角条	1.L型成品PVC护角条 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	381.8	15.44	5894.99	0	
5-4-2		主卧、卧室1~卧室3					2795249.22	0	
5-4-2-1		地面					528231.32	0	
5-4-2-1-1	011101006019	平面砂浆找平层	1.25mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.03-09 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	3077.4	30.45	93706.83	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-2-1-2	011102001058	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.03-09 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	39.56	677.39	26797.55	0	
5-4-2-1-3	011102001059	窗台石	1.20-25mmm厚1:3水泥砂浆黏贴层 2.面层:ST-103，18mm石材饰面(人造石) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.01-03 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	638.48	638.59	407726.94	0	
5-4-2-2		墙面					1062734.66	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-2-2-1	011207001090	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-106 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	2343.24	99.98	234277.14	0	
5-4-2-2-2	011207001091	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-110 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	800.58	99.98	80041.99	0	
5-4-2-2-3	011207001092	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-103 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	4053.52	99.98	405270.93	0	
5-4-2-2-4	011207001093	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-107 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1542.84	99.98	154253.14	0	
5-4-2-2-5	011207001094	墙面装饰板	1.部位:开关、面板、插座处 2.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.04-14 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	36.8	373.65	13750.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-2-2-6	011502001045	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	3958.76	7.34	29057.3	0	
5-4-2-2-7	011502001046	金属装饰线	1.不锈钢金属装饰线 2.材质:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	437.92	41.6	18217.47	0	
5-4-2-2-8	011105006015	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	3798.68	7.67	29135.88	0	
5-4-2-2-9	010808004015	金属门窗套	1.部位:阳台推拉门 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.02-07 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	153.64	424.4	65204.82	0	
5-4-2-2-10	010402001007	砌块墙	1.淋浴间壁龛墙及其他位置新砌墙体 2.专用配套砂浆 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	41.86	800.9	33525.67	0	
5-4-2-3		天棚					1204283.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-2-3-1	011302001043	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07、DS-1.03-14A 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	3031.4	285.37	865070.62	0	
5-4-2-3-2	010810002028	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-103(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	409.86	214.31	87837.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-2-3-3	011407002020	天棚喷刷涂料	1.耐水腻子2遍刮平打磨平整 2.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 3.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	227.98	57.72	13159.01	0	
5-4-2-3-4	009019	灯槽	1.悬挑灯槽120mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.03-14A、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1079.16	54.09	58371.76	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-2-3-5	011302001044	灯槽	1.附加灯槽40mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07 8.含建筑物超高降效费 9.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	2561.28	43.4	111159.55	0	
5-4-2-3-6	010810002029	窗帘盒	1.部位:卧室阳台 2.窗帘盒材质、规格:W250*H200mm 3.龙骨材:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 4.基层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 5.面层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 6.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 7.耐水腻子2遍刮平打磨平整 8.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 9.做法详见:DS-1.01-02 10.含建筑物超高降效费 11.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	218.96	100.21	21941.98	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-2-3-7	011502001047	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	340.4	30.24	10293.7	0	
5-4-2-3-8	011502007011	天棚吊顶护角条	1.L型成品PVC护角条 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	2360.72	15.44	36449.52	0	
5-4-3		卫生间					1695365.85	0	
5-4-3-1		地面					548342.39	0	
5-4-3-1-1	011102003037	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-102(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-06/08 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	357.88	127.36	45579.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-3-1-2	011102003038	石材楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	213.44	696.03	148560.64	0	
5-4-3-1-3	011102001060	门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-06/08、DS-2.03-11 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	24.84	740.81	18401.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-3-1-4	011102001061	挡水石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101，W80*H40mm厚石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	20.24	1150.27	23281.46	0	
5-4-3-1-5	011102001062	窗台石	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-103，18mm石材饰面(人造石) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.03-13 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	209.76	624.62	131020.29	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-3-1-6	011101006020	平面砂浆找平层	1.30-40mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层 2.含建筑物超高降效费 3.做法详见:DS-2.02-06//07/08 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	616.4	40.9	25210.76	0	
5-4-3-1-7	010904002007	楼(地)面涂膜防水	1.2mm厚聚合物水泥防水涂料四周上翻超过地面完成面300mm(防水层突出门槛外延500mm) 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1012.92	71.42	72342.75	0	
5-4-3-1-8	011101003007	细石混凝土	1.30mm厚C25细石混凝土,内配直径3mm@100单层双向钢筋 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	564.88	44.34	25046.78	0	
5-4-3-1-9	010103001007	回填陶粒混凝土	1.200-220mm厚1:3:6水泥陶粒混凝土 2.做法详见:DS-2.02-06/07 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	118.62	496.53	58898.39	0	
5-4-3-2		墙面					1054284.53	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-3-2-1	011204003013	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.03-09/12/13 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	3122.48	135.31	422502.77	0	
5-4-3-2-2	011207001095	墙面装饰板	1.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	57.04	373.65	21313	0	
5-4-3-2-3	011207001096	墙面装饰板	1.面层:MR-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	20.24	770.46	15594.11	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-3-2-4	011207001097	不锈钢层板	1.基层:5mm水泥板加固 2.基层外包面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.02-06/06a 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	12.88	393.15	5063.77	0	
5-4-3-2-5	010904003010	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	209.76	34.75	7289.16	0	
5-4-3-2-6	010903003013	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	3333.16	37.88	126260.1	0	
5-4-3-2-7	011210003007	玻璃隔断	1.成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门） 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	586.96	777.33	456261.62	0	
5-4-3-3		天棚					92738.93	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-3-3-1	011302001045	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.01-06、DS-1.02-09 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	565.8	100.56	56896.85	0	
5-4-3-3-2	011407002021	天棚喷刷涂料	1.原建筑楼板 2.基层清理干净补平,磨平 3.刷界面剂一道 4.耐水腻子2 遍刮平打磨平整 5.刷无机防水涂料PT-102(A级)三遍,一底两面 6.做法详见:DS-1.02-09 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	211.6	67.91	14369.76	0	
5-4-3-3-3	011210005004	成品隔断	1.部位:公卫推拉门 2.龙骨:75mm*38mm轻钢龙骨连接至楼板、50*50mm热镀锌角铁 3.双面基层:9mm埃特板 4.双面面层:9mm埃特板 5.做法详见:DS-1.01-06 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	84.64	253.69	21472.32	0	
5-4-4		厨房					373958.80	0	
5-4-4-1		地面					66572.25	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-4-1-1	011102003039	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	391	127.36	49797.76	0	
5-4-4-1-2	011102001063	瓷砖门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	18.22	124.01	2259.46	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-4-1-3	011102001064	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工	m2	116.84	124.23	14515.03	0	
5-4-4-2		墙面					239157.81	0	
5-4-4-2-1	011204003014	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1526.28	135.31	206520.95	0	
5-4-4-2-2	010904003011	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	116.84	34.75	4060.19	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-4-2-3	010903003014	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	754.4	37.88	28576.67	0	
5-4-4-3		天棚					68228.74	0	
5-4-4-3-1	011302001046	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	369.84	100.56	37191.11	0	
5-4-4-3-2	011407002022	天棚喷刷涂料	1.原建筑楼板 2.基层清理干净补平,磨平 3.刷界面剂一道 4.耐水腻子2 遍刮平打磨平整 5.刷无机防水涂料PT-102(A级)三遍,一底两面 6.做法详见:DS-1.02-12 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	21.16	67.91	1436.98	0	
5-4-4-3-3	011302001047	吊顶天棚	1.仿瓷砖SPC板吊顶 2.9mm玻镁板 3.木龙骨打底 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	100.28	295.18	29600.65	0	
5-4-5		阳台					136930.85	0	
5-4-5-1		地面					123677.33	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-5-1-1	011101006021	平面砂浆找平层	1.15-20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	755.32	22.09	16685.02	0	
5-4-5-1-2	011102003040	块料楼地面	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-104(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	680.8	83.01	56513.21	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-5-1-3	011102001065	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	74.52	677.39	50479.1	0	
5-4-5-2		墙面					13253.52	0	
5-4-5-2-1	011207001098	墙面装饰板	1.部位:阳台包管 2.龙骨:40*40*4mm热镀锌方通 3.基层:双层9mm埃特板 4.做法详见:DS-3.04-16A 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	110.4	120.05	13253.52	0	
5-4-6		其它工程					352735.93	0	
5-4-6-1	011207001099	亚克力挡边板	1.12mm厚亚克力挡边板 2.做法详见:DS-3.06-27/29 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	341.32	322.11	109942.59	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-6-2	011101001025	已完工程及设备保护	1.已完工程及设备保护 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	11605.8	6.44	74741.35	0	
5-4-6-3	011101001026	开荒保洁	1.开荒保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	11605.8	4.02	46655.32	0	
5-4-6-4	011101001027	精保洁	1.精保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	11605.8	6.44	74741.35	0	
5-4-6-5	011101001028	垃圾清运费	1.垃圾清运费 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	11605.8	4.02	46655.32	0	
合计							3365204 0.66	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程　　标段： 龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

项目编码	011104002001	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	1312.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2062.32	0	0	0	453.92	2062.32	0	0	0	453.92
小计									2075.0957	12.3332	0	0	457.3486
清单项目综合单价													2544.777500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.53626	1.3759	2.11		
		技工人工费(装饰)	元	2.008164	1.3511	2.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.86578	1.3551	7.95		
		降效增加人工费	元	1.570884	1	1.57		
	材料	水	m3	0.038696	3.77	0.15		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	452.75	11.55		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0308	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	92.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	618.9	0	0	956.47	42.0499	6.189	0	0	9.5647
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0125	446.71	145.96	0	0	105.62	5.583875	1.8245	0	0	1.32025
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	544.23	0	0	0	119.79	544.23	0	0	0	119.79
小计									591.863775	8.0135	0	0	130.67495
清单项目综合单价													730.552225

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.199053	1.3759	7.15		
		技工人工费(装饰)	元	10.080963	1.3511	13.62		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.821485	1.3551	26.86		
		降效增加人工费	元	5.856974	1	5.86		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.065	28	1.82		
		水	m3	0.025129	3.77	0.09		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.009881	465.86	4.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4296	1	0.43		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	1204.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7880.31	0	0	0	1734.46	7880.31	0	0	0	1734.46
小计									7933.52765	9.623	0	0	1746.6544
清单项目综合单价													9689.805050

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.786615	1.3759	7.96		
		技工人工费(装饰)	元	11.368376	1.3511	15.36		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.06196	1.3551	29.9		
		降效增加人工费	元	6.543586	1	6.54		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		水	m3	0.025129	3.77	0.09		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.009881	465.86	4.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2191	1	0.22		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001001	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	15.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.001	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	1.97819	4.7113	0	0.01421	0.67192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	174.5	0	0	0	38.41	174.5	0	0	0	38.41
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	3.92	0	0	0.03	0.87	3.92	0	0	0.03	0.87
小计									271.13589	531.4269	0	0.04421	86.25922
清单项目综合单价													888.866220

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.265785	1.3759	0.37		
		技工人工费	元	0.946324	1.3511	1.28		
		普工人工费(装饰)	元	9.62478	1.3759	13.24		
		技工人工费(装饰)	元	20.555443	1.3511	27.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.69281	1.3551	49.72		
		降效增加人工费	元	11.407928	1	11.41		
	材料	ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		专用胶粘剂	kg	0	2	0		
		水	m3	0.019405	3.77	0.07		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.010171	465.86	4.74		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	0.008395	457.84	3.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.371377	1	1.37		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.001014	11.65	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	机械	降效增加机械费		元	0.001918	1	0		
项目编码	011102001002	项目名称	窗台石		计量单位	m2	工程量	69.46		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-77换	窗台板面层 石材饰面板	10m2	0.1	413.23	5382.08	0	0	360.05	41.323	538.208	0	0	36.005
020002-13+020002-15*(-8)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:12.5mm)	100m2	0.01	754.3	622.21	0	0	197.14	7.543	6.2221	0	0	1.9714
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	417.35	0	0	0	91.86	417.35	0	0	0	91.86
小计									466.216	544.4301	0	0	129.8364
清单项目综合单价													1140.482500

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.5139	1.3759	11.71		
		技工人工费(装饰)	元	19.767933	1.3511	26.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.7064	1.3551	10.44		
		降效增加人工费	元	6.008494	1	6.01		
	材料	石材窗台板(成品)-ST-103，18mm石材饰面(人造石) （含磨圆角及加厚边）	m2	1.06	500	530		
		水	m3	0.030601	3.77	0.12		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.024331	452.75	11.02		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.6935	1	2.69		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		
项目编码	011207001001	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	664.24	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3217.59	0	0	354.64	731.95	3217.59	0	0	354.64	731.95
小计									3256.9854	38.8787	0	358.9821	742.8558
清单项目综合单价													4397.702000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.844017	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.533903	1	0.53		
项目编码	011207001002	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1179.44	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5713.23	0	0	629.7	1299.67	5713.23	0	0	629.7	1299.67
小计									5752.6254	38.8787	0	634.0421	1310.5758
清单项目综合单价													7736.122000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.844019	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.533897	1	0.53		
项目编码	011207001003	项目名称	电视背景墙(岩板墙面）	计量单位	m2	工程量	214.36	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	2442.89	0	279.91	364.27	10.1484	24.4289	0	2.7991	3.6427
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	1123.58	0	0	1018.8	43.7356	11.2358	0	0	10.188
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2394.54	0	0	76.22	532.15	2394.54	0	0	76.22	532.15
小计									2485.3886	86.5299	0	79.1117	556.6661
清单项目综合单价													3207.696300

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.56022	1.3759	13.15		
		技工人工费(装饰)	元	20.946	1.3511	28.3		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.45089	1.3551	49.39		
		降效增加人工费	元	11.170648	1	11.17		
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	4.526	1.25	5.66		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		白水泥	t	0.00103	1045	1.08		
		杉木枋板材	m3	0.02032	2200	44.7		
		9mm厚玻镁板	m2	1.05	21.7	22.79		
		专用胶粘剂	kg	4.635	2	9.27		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6267	1	1.63		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	木工圆锯机　直径D(mm)　D=500		台班	0.0032	28.94	0.09		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6		台班	0.01345	208.11	2.8		
		降效增加机械费		元	0.35557	1	0.36		

项目编码	011207001004	项目名称	电视背景墙（不锈钢板凹槽）	计量单位	m2	工程量	11.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	59.32	0	0	0	13.06	59.32	0	0	0	13.06
小计									103.0163	298.839	0	0	37.6195

清单项目综合单价　439.474800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.59733	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.07453	1.3511	13.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.5331	1.3551	23.76		
		降效增加人工费	元	5.373188	1	5.37		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.01	280	282.8		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4868	1	1.49		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001001	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	194.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	117.82	0	0	0	25.94	117.82	0	0	0	25.94
小计									122.7445	33.1776	0	0	28.6828

清单项目综合单价　184.604900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.605509	1	0.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m	1.06	30	31.8		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6505	1	0.65		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001002	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	796.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	442.91	0	0	0	97.48	442.91	0	0	0	97.48
小计									447.4312	1.0891	0	0	98.5295

清单项目综合单价　547.049800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3759	0.65		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3511	1.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3551	2.46		
		降效增加人工费	元	0.555917	1	0.56		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		万能胶	kg	0.04032	17.5	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2916	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006001	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	815.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	555.4	0	0	0	122.24	555.4	0	0	0	122.24
小计									560.9383	0.0663	0	0	123.4623

清单项目综合单价　684.466900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3759	0.8		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3511	1.72		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3551	3.01		
		降效增加人工费	元	0.680988	1	0.68		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0663	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010808004001	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	106.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-67换	门窗套 基层板 安装在墙面上	10m2	0.1	167.73	480.11	0	0	60.92	16.773	48.011	0	0	6.092
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2997.68	0	0	208.1	26.452	299.768	0	0	20.81
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	563.54	0	0	0	124.03	563.54	0	0	0	124.03
小计									606.765	347.779	0	0	150.932

清单项目综合单价　1105.47600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	7.8237	1.3759	10.76		
		技工人工费(装饰)	元	19.6043	1.3511	26.49		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.4074	1.3551	5.97		
		降效增加人工费	元	5.314911	1	5.31		
		杉木板材（综合）	m3	0.0002	2200	0.44		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	9mm厚玻镁板		m2	1.312	21.7	28.47		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚		m2	1.06	280	296.8		
		防腐油		kg	0.5988	31.5	18.86		
		其他材料费(按百分比计算)		元	3.207	1	3.21		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚（跌级）	计量单位	m2	工程量	1277.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	33.1745	39.8765	0	9.0801	9.904
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ＂（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1）	100m2	0.0115	1766.33	1904.11	0	0	483.98	20.312795	21.897265	0	0	5.56577
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ＂（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.0115	1413.06	1904.11	0	0	406.22	16.25019	21.897265	0	0	4.67153
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0115	454.75	398.48	0	0	120.02	5.229625	4.58252	0	0	1.38023
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0115	1775.08	410.54	0	0	411.22	20.41342	4.72121	0	0	4.72903
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0115	1467.65	852.82	0	0	365.67	16.877975	9.80743	0	0	4.205205
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	17632.45	0	0	1426.21	3976.47	17632.45	0	0	1426.21	3976.47
小计									17744.7085	102.78219	0	1435.2901	4006.925765
清单项目综合单价													23289.706560

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	11.809272	1.3759	16.25		
		技工人工费(装饰)	元	25.885679	1.3511	34.97		
		高级技工人工费(装饰)	元	45.04151	1.3551	61.04		
		降效增加人工费	元	13.803174	1	13.8		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4271	5.5	2.35		
		贴缝网带	m	1.328247	3.3	4.38		
		嵌缝膏	kg	0.076935	2	0.15		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.544547	10	5.45		
		六角螺栓	kg	0.018	6.32	0.11		
		射钉	10个	0.155	1	0.16		
		吊杆	kg	0.36036	5.5	1.98		
		砂纸	张	0.184	0.48	0.09		
		杉木板材（综合）	m3	0.0007	2200	1.54		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	2.414995	15.7	37.92		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	1.05	31.5	33.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.482183	20	9.64		
		腻子粉(成品)	kg	2.582113	1.8	4.65		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.0612	4.36	0.27		
		水	m3	0.001322	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.017524	1	1.02		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03848	235.97	9.08		
		降效增加机械费	元	1.116477	1	1.12		

项目编码	010810002001	项目名称	飘窗吊顶天花	计量单位	m2	工程量	43.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0117	1537.13	3314.58	0	0	504.06	17.984421	38.780586	0	0	5.897502
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0117	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.444332	18.302427	0	0	8.496306
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	435.12	0	0	43.22	98.67	435.12	0	0	43.22	98.67
小计									517.398553	87.423413	0	51.3916	121.698308
清单项目综合单价													777.911874

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.655193	1.3759	11.91		
		技工人工费(装饰)	元	18.972231	1.3511	25.63		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.012082	1.3551	44.73		
		降效增加人工费	元	10.116717	1	10.12		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.280826	10	12.81		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.24024	5.5	1.32		
		12mm玻镁板	m2	1.228458	29	35.63		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	25	26.25		
		万能胶	kg	0.380822	17.5	6.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.283483	1	2.28		
		材料费补差	元	0.000117	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03463	235.97	8.17		
		降效增加机械费	元	1.004883	1	1		

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	16.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	852.82	0	0	365.67	14.6765	8.5282	0	0	3.6567
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	65.11	0	0	0	14.33	65.11	0	0	0	14.33
小计									97.5373	12.6336	0	0	22.0989
清单项目综合单价													132.269800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	3.41015	1.3759	4.69		
		技工人工费(装饰)	元	7.47795	1.3511	10.1		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.01146	1.3551	17.63		
		降效增加人工费	元	3.98714	1	3.99		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.41929	20	8.39		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	水	m3	0.00115	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.125	1	0.13		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	009001	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	677.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.64616	6.960272	0	0	2.47112
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.64616	5.263472	0	0	2.386288
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0031	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.502748	1.272674	0	0	1.274782
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0031	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.549715	2.643742	0	0	1.133577
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2315.84	0	0	0	509.72	2315.84	0	0	0	509.72
小计									2345.184783	16.14016	0	0	516.985767
清单项目综合单价													2878.310710

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.926231	1.3759	4.03		
		技工人工费(装饰)	元	6.413505	1.3511	8.67		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.160664	1.3551	15.12		
		降效增加人工费	元	3.420132	1	3.42		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.152883	10	1.53		
		砂纸	张	0.048001	0.48	0.02		
		9mm厚玻镁板	m2	0.262505	21.7	5.7		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.262505	15.7	4.12		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.125789	20	2.52		
		腻子粉(成品)	kg	0.673609	1.8	1.21		
		水	m3	0.000345	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.150963	1	0.15		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001002	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	273.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.0016	13590.3	4328.86	0	0	3207.67	21.74448	6.926176	0	0	5.132272
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0016	1775.08	410.54	0	0	411.22	2.840128	0.656864	0	0	0.657952
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0016	1467.65	852.82	0	0	365.67	2.34824	1.364512	0	0	0.585072
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	849.85	0	0	0	187.06	849.85	0	0	0	187.06
小计									876.782848	8.947552	0	0	193.435296
清单项目综合单价													1079.165696

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.657017	1.3759	3.66		
		技工人工费(装饰)	元	5.822478	1.3511	7.87		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.132157	1.3551	13.73		
		降效增加人工费	元	3.105042	1	3.11		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.08191	10	0.82		
		砂纸	张	0.024003	0.48	0.01		
		9mm厚玻镁板	m2	0.150018	21.7	3.26		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.150018	15.7	2.36		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.062901	20	1.26		
		腻子粉(成品)	kg	0.336839	1.8	0.61		
		水	m3	0.000173	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.08305	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010810002002	项目名称	窗帘盒	计量单位	m	工程量	179.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.003	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	9.95235	11.96295	0	2.72403	2.9712
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	229.62	173.56	0	0	59.22	22.962	17.356	0	0	5.922
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0055	1775.08	410.54	0	0	411.22	9.76294	2.25797	0	0	2.26171
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0055	1467.65	852.82	0	0	365.67	8.072075	4.69051	0	0	2.011185
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1119.47	0	0	60.09	250.42	1119.47	0	0	60.09	250.42
小计									1170.219365	36.26743	0	62.81403	263.586095
清单项目综合单价													1532.886920

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.079814	1.3759	9.74		
		技工人工费(装饰)	元	16.802239	1.3511	22.7		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.50966	1.3551	18.31		
		降效增加人工费	元	6.240078	1	6.24		
	材料	铁件(综合)	kg	0.12813	5.5	0.7		
		六角螺栓	kg	0.0054	6.32	0.03		
		射钉	10个	0.0465	1	0.05		
		吊杆	kg	0.108108	5.5	0.59		
		砂纸	张	0.088	0.48	0.04		
		杉木板材（综合）	m3	0.00021	2200	0.46		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	1.1	15.7	17.27		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	0.315	31.5	9.92		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.23061	20	4.61		
		腻子粉(成品)	kg	1.234926	1.8	2.22		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.01836	4.36	0.08		
		水	m3	0.000633	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.27319	1	0.27		
		材料费补差	元	0.00003	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.011544	235.97	2.72		
		降效增加机械费	元	0.33495	1	0.33		

项目编码	011502001003	项目名称	天棚吊顶装饰线条	计量单位	m	工程量	677.12

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	410	0	0	0	90.24	410	0	0	0	90.24
小计									414.9245	22.3656	0	0	92.4422
清单项目综合单价													529.732300
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.35906	1.3759		0.49		
		技工人工费(装饰)				元		1.19475	1.3511		1.61		
		高级技工人工费(装饰)				元		2.07823	1.3551		2.82		
		降效增加人工费				元		0.605506	1		0.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个		0.063	1.46		0.09		
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm				m		1.06	20		21.2		
		万能胶				kg		0.03629	17.5		0.64		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.4385	1		0.44		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502007001	项目名称		天棚吊顶护角条				计量单位	m		工程量		190.9
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-36换	木阳角装饰线条 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	425.2	881.15	0	31.22	139.74	4.252	8.8115	0	0.3122	1.3974
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	99.81	0	0	7.33	22.46	99.81	0	0	7.33	22.46
小计									104.062	8.8115	0	7.6422	23.8574
清单项目综合单价													144.37310
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.44718	1.3759		0.62		
		技工人工费(装饰)				元		0.98089	1.3511		1.33		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.70576	1.3551		2.31		
		降效增加人工费				元		0.522839	1		0.52		
	材料	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.00297	15		0.04		
		L型成品PVC护角条				m		1.06	8		8.48		
		聚醋酸乙烯乳液				kg		0.01366	8.35		0.11		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1728	1		0.17		
		材料费补差				元		0.0001	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班		0.0015	208.11		0.31		
		降效增加机械费				元		0.038397	1		0.04		
项目编码	011101006001	项目名称		平面砂浆找平层				计量单位	m2		工程量		1538.7
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2417.12	0	0	0	532	2417.12	0	0	0	532
小计									2429.8957	12.3332	0	0	535.4286
清单项目综合单价													2977.65750
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		1.53626	1.3759		2.11		
		技工人工费(装饰)				元		2.008164	1.3511		2.71		
		高级技工人工费(装饰)				元		5.86578	1.3551		7.95		
		降效增加人工费				元		1.570885	1		1.57		
	材料	水				m3		0.038696	3.77		0.15		
		湿拌地面砂浆 M15				m3		0.025514	452.75		11.55		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.0308	1		0.03		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	200.71		0		
项目编码	011102001003	项目名称		门槛石				计量单位	m2		工程量		19.78
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	220.69	0	0	0	48.57	220.69	0	0	0	48.57
小计									311.4277	526.7156	0	0	94.8773
清单项目综合单价													933.020600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		9.62478	1.3759		13.24		
		技工人工费(装饰)				元		20.555443	1.3511		27.77		
		高级技工人工费(装饰)				元		36.69281	1.3551		49.72		
		降效增加人工费				元		11.15723	1		11.16		
	材料	ST-101，18mm石材饰面				m2		1.04	500		520		
		专用胶粘剂				kg		0	2		0		
		水				m3		0.015549	3.77		0.06		
		湿拌地面砂浆 M20				m3		0.010171	465.86		4.74		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.3135	1		1.31		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	200.71		0		
项目编码	011102001004	项目名称		窗台石				计量单位	m2		工程量		319.24
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-77换	窗台板面层 石材饰面板	10m2	0.1	413.23	5382.08	0	0	360.05	41.323	538.208	0	0	36.005
020002-13+020002-15*(-8)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:12.5mm)	100m2	0.01	754.3	622.21	0	0	197.14	7.543	6.2221	0	0	1.9714
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1918.16	0	0	0	422.19	1918.16	0	0	0	422.19
小计									1967.026	544.4301	0	0	460.1664
清单项目综合单价													2971.622500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)				元		8.5139	1.3759		11.71		
		技工人工费(装饰)				元		19.767933	1.3511		26.71		
		高级技工人工费(装饰)				元		7.7064	1.3551		10.44		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		降效增加人工费	元	6.00852	1	6.01		
	材料	石材窗台板(成品)-ST-103，18mm石材饰面(人造石) （含磨圆角及加厚边）	m2	1.06	500	530		
		水	m3	0.030601	3.77	0.12		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.024331	452.75	11.02		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.6935	1	2.69		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011207001005	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1171.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5675.35	0	0	625.53	1291.06	5675.35	0	0	625.53	1291.06
小计									5714.7454	38.8787	0	629.8721	1301.9658
清单项目综合单价													7685.462000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.844019	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.533902	1	0.53		

项目编码	011207001006	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	400.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1939.01	0	0	213.72	441.1	1939.01	0	0	213.72	441.1
小计									1978.4054	38.8787	0	218.0621	452.0058
清单项目综合单价													2687.352000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.844013	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.533913	1	0.53		

项目编码	011207001007	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	2026.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9817.66	0	0	1082.09	2233.38	9817.66	0	0	1082.09	2233.38
小计									9857.0554	38.8787	0	1086.4321	2244.2858
清单项目综合单价													13226.652000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.844017	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.533901	1	0.53		

项目编码	011207001008	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	771.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3736.77	0	0	411.86	850.06	3736.77	0	0	411.86	850.06
小计									3776.1654	38.8787	0	416.2021	860.9658
清单项目综合单价													5092.212000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.844015	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6		台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费		元	0.533899	1	0.53		

项目编码	011207001009	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	18.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	98.86	0	0	0	21.76	98.86	0	0	0	21.76
小计									142.5563	298.839	0	0	46.3195
清单项目综合单价													487.71480

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.59733	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.07453	1.3511	13.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.5331	1.3551	23.76		
		降效增加人工费	元	5.372826	1	5.37		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.01	280	282.8		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4868	1	1.49		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001004	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	1979.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1100.38	0	0	0	242.19	1100.38	0	0	0	242.19
小计									1104.9012	1.0891	0	0	243.2395
清单项目综合单价													1349.229800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3759	0.65		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3511	1.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3551	2.46		
		降效增加人工费	元	0.555922	1	0.56		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		万能胶	kg	0.04032	17.5	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2916	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001005	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	218.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	132.58	0	0	0	29.18	132.58	0	0	0	29.18
小计									137.5045	33.1776	0	0	31.9228
清单项目综合单价													202.604900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.605499	1	0.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m	1.06	30	31.8		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6505	1	0.65		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006002	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	1899.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1293.42	0	0	0	284.68	1293.42	0	0	0	284.68
小计									1298.9583	0.0663	0	0	285.9023
清单项目综合单价													1584.926900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3759	0.8		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3511	1.72		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3551	3.01		
		降效增加人工费	元	0.680984	1	0.68		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0663	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010808004002	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	76.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-67换	门窗套 基层板 安装在墙面上	10m2	0.1	167.73	480.11	0	0	60.92	16.773	48.011	0	0	6.092
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2997.68	0	0	208.1	26.452	299.768	0	0	20.81
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	408.29	0	0	0	89.86	408.29	0	0	0	89.86
小计									451.515	347.779	0	0	116.762
清单项目综合单价													916.05600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	7.8237	1.3759	10.76		
		技工人工费(装饰)	元	19.6043	1.3511	26.49		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.4074	1.3551	5.97		
		降效增加人工费	元	5.314892	1	5.31		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	杉木板材（综合）	m3	0.0002	2200	0.44		
		9mm厚玻镁板	m2	1.312	21.7	28.47		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.06	280	296.8		
		防腐油	kg	0.5988	31.5	18.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.207	1	3.21		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001003	项目名称	吊顶天棚（跌级）	计量单位	m2	工程量	1515.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0113	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	37.487185	45.060445	0	10.260513	11.19152
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ＂（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1）	100m2	0.0116	1766.33	1904.11	0	0	483.98	20.489428	22.087676	0	0	5.614168
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ＂（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.0116	1413.06	1904.11	0	0	406.22	16.391496	22.087676	0	0	4.712152
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0116	454.75	398.48	0	0	120.02	5.2751	4.622368	0	0	1.392232
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0116	1775.08	410.54	0	0	411.22	20.590928	4.762264	0	0	4.770152
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0116	1467.65	852.82	0	0	365.67	17.02474	9.892712	0	0	4.241772
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	21725.29	0	0	1912.24	4909.88	21725.29	0	0	1912.24	4909.88
小计									21842.54888	108.513141	0	1922.500513	4941.801996
清单项目综合单价													28815.364527

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	12.263241	1.3759	16.87		
		技工人工费(装饰)	元	26.880032	1.3511	36.32		
		高级技工人工费(装饰)	元	46.771982	1.3551	63.38		
		降效增加人工费	元	14.333503	1	14.33		
	材料	铁件(综合)	kg	0.482623	5.5	2.65		
		贴缝网带	m	1.328254	3.3	4.38		
		嵌缝膏	kg	0.076935	2	0.15		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.54455	10	5.45		
		六角螺栓	kg	0.02034	6.32	0.13		
		射钉	10个	0.17515	1	0.18		
		吊杆	kg	0.407207	5.5	2.24		
		砂纸	张	0.184001	0.48	0.09		
		杉木板材（综合）	m3	0.000791	2200	1.74		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	2.415007	15.7	37.92		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	1.186499	31.5	37.37		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.482185	20	9.64		
		腻子粉(成品)	kg	2.582125	1.8	4.65		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.069156	4.36	0.3		
		水	m3	0.001323	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.068851	1	1.07		
		材料费补差	元	0.000113	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.043482	235.97	10.26		
		降效增加机械费	元	1.261622	1	1.26		

项目编码	010810002003	项目名称	飘窗吊顶天花	计量单位	m2	工程量	204.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0118	1537.13	3314.58	0	0	504.06	18.138134	39.112044	0	0	5.947908
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0118	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.738728	18.458858	0	0	8.568924
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2073.26	0	0	205.91	470.12	2073.26	0	0	205.91	470.12
小计									2155.986662	87.911302	0	214.0816	493.271332
清单项目综合单价													2951.250896

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.655423	1.3759	11.91		
		技工人工费(装饰)	元	18.972736	1.3511	25.63		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.012959	1.3551	44.74		
		降效增加人工费	元	10.116918	1	10.12		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.280879	10	12.81		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.24024	5.5	1.32		
		12mm玻镁板	m2	1.22851	29	35.63		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	25	26.25		
		万能胶	kg	0.380838	17.5	6.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.283566	1	2.28		
		材料费补差	元	0.000117	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03463	235.97	8.17		
		降效增加机械费	元	1.004782	1	1		

项目编码	011407002002	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	113.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	852.82	0	0	365.67	14.6765	8.5282	0	0	3.6567
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	454.5	0	0	0	100.04	454.5	0	0	0	100.04
小计									486.9273	12.6336	0	0	107.8089
清单项目综合单价													607.369800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	3.41015	1.3759	4.69		
		技工人工费(装饰)	元	7.47795	1.3511	10.1		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.01146	1.3551	17.63		
		降效增加人工费	元	3.987192	1	3.99		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.41929	20	8.39		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		
		水	m3	0.00115	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.125	1	0.13		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	009002	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	539.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.64616	6.960272	0	0	2.47112
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.64616	5.263472	0	0	2.386288
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.003	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.32524	1.23162	0	0	1.23366
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.003	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.40295	2.55846	0	0	1.09701
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1845.43	0	0	0	406.18	1845.43	0	0	0	406.18
小计									1874.45051	16.013824	0	0	413.368078
清单项目综合单价													2303.832412

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.926218	1.3759	4.03		
		技工人工费(装饰)	元	6.413478	1.3511	8.67		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.160617	1.3551	15.12		
		降效增加人工费	元	3.420123	1	3.42		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.152886	10	1.53		
		砂纸	张	0.047999	0.48	0.02		
		9mm厚玻镁板	m2	0.26251	21.7	5.7		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.26251	15.7	4.12		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.125784	20	2.52		
		腻子粉(成品)	kg	0.673579	1.8	1.21		
		水	m3	0.000345	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.150963	1	0.15		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001004	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	1280.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.002	13590.3	4328.86	0	0	3207.67	27.1806	8.65772	0	0	6.41534
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.002	1775.08	410.54	0	0	411.22	3.55016	0.82108	0	0	0.82244
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.002	1467.65	852.82	0	0	365.67	2.9353	1.70564	0	0	0.73134
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3976.03	0	0	0	875.13	3976.03	0	0	0	875.13
小计									4009.69606	11.18444	0	0	883.09912
清单项目综合单价													4903.97962

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.656749	1.3759	3.66		
		技工人工费(装饰)	元	5.82189	1.3511	7.87		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.131134	1.3551	13.73		
		降效增加人工费	元	3.104721	1	3.1		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.081902	10	0.82		
		砂纸	张	0.024	0.48	0.01		
		9mm厚玻镁板	m2	0.150003	21.7	3.26		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.150003	15.7	2.36		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.062895	20	1.26		
		腻子粉(成品)	kg	0.336805	1.8	0.61		
		水	m3	0.000173	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.083042	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010810002004	项目名称	窗帘盒	计量单位	m	工程量	109.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0025	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	8.293625	9.969125	0	2.270025	2.476
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	229.62	173.56	0	0	59.22	22.962	17.356	0	0	5.922
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0046	1775.08	410.54	0	0	411.22	8.165368	1.888484	0	0	1.891612
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0046	1467.65	852.82	0	0	365.67	6.75119	3.922972	0	0	1.682082
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	617.2	0	0	30.56	137.89	617.2	0	0	30.56	137.89
小计									663.372183	33.136581	0	32.830025	149.861694
清单项目综合单价													879.200483

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.564335	1.3759	9.03		
		技工人工费(装饰)	元	15.672306	1.3511	21.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.54348	1.3551	15.64		
		降效增加人工费	元	5.637559	1	5.64		
	材料	铁件(综合)	kg	0.106775	5.5	0.59		
		六角螺栓	kg	0.0045	6.32	0.03		
		射钉	10个	0.03875	1	0.04		
		吊杆	kg	0.09009	5.5	0.5		
		砂纸	张	0.072006	0.48	0.03		
		杉木板材（综合）	m3	0.000175	2200	0.39		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	1.1	15.7	17.27		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	0.2625	31.5	8.27		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.188696	20	3.77		
		腻子粉(成品)	kg	1.010476	1.8	1.82		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.0153	4.36	0.07		
		水	m3	0.000518	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.240955	1	0.24		
		材料费补差	元	0.000025	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.00962	235.97	2.27		
		降效增加机械费	元	0.279138	1	0.28		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011502001006	项目名称	天棚吊顶装饰线条	计量单位	m	工程量	170.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	103.06	0	0	0	22.69	103.06	0	0	0	22.69
小计									107.9845	22.3656	0	0	24.8922

清单项目综合单价 155.24230

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.605523	1	0.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm	m	1.06	20	21.2		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4385	1	0.44		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502007002	项目名称	天棚吊顶护角条	计量单位	m	工程量	1180.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-36换	木阳角装饰线条 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	425.2	881.15	0	31.22	139.74	4.252	8.8115	0	0.3122	1.3974
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	617.12	0	0	45.31	138.87	617.12	0	0	45.31	138.87
小计									621.372	8.8115	0	45.6222	140.2674

清单项目综合单价 816.073100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.44718	1.3759	0.62		
		技工人工费(装饰)	元	0.98089	1.3511	1.33		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.70576	1.3551	2.31		
		降效增加人工费	元	0.522824	1	0.52		
	材料	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00297	15	0.04		
		L型成品PVC护角条	m	1.06	8	8.48		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.01366	8.35	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1728	1	0.17		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0015	208.11	0.31		
		降效增加机械费	元	0.038387	1	0.04		

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	178.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1185.04	0	0	0	260.83	1185.04	0	0	0	260.83
小计									1238.89995	51.0149	0	0	275.2353

清单项目综合单价 1565.150150

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.667965	1.3759	7.8		
		技工人工费(装饰)	元	12.417715	1.3511	16.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	21.61018	1.3551	29.28		
		降效增加人工费	元	6.622555	1	6.62		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3223	1	0.32		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102003004	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	106.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5709.91	55855.75	0	0	4049.54	57.0991	558.5575	0	0	40.4954
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0409	446.71	145.96	0	0	105.62	18.270439	5.969764	0	0	4.319858
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	989.01	0	0	0	217.68	989.01	0	0	0	217.68
小计									1064.379539	564.527264	0	0	262.495258

清单项目综合单价 1891.402061

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.931043	1.3759	10.91		
		技工人工费(装饰)	元	17.376687	1.3511	23.48		
		高级技工人工费(装饰)	元	30.240984	1.3551	40.98		
		降效增加人工费	元	9.267335	1	9.27		
	材料	石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11		
		白水泥	t	0.00102	1045	1.07		
		ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面)	m2	1.02	500	510		
		美缝剂 400mL	支	0.212678	28	5.95		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.407624	1	1.41		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001005	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	12.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	58970.32	0	0	4797.35	83.9997	589.7032	0	0	47.9735
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.01	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	19.7819	47.113	0	0.1421	6.7192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	128.28	0	0	0	28.23	128.28	0	0	0	28.23
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	3.01	0	0	0.02	0.67	3.01	0	0	0.02	0.67
小计									235.0716	636.8162	0	0.1621	83.5927

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								955.642600
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.257456	1.3759	0.35		
		技工人工费	元	0.916667	1.3511	1.24		
		普工人工费(装饰)	元	8.83882	1.3759	12.16		
		技工人工费(装饰)	元	19.36704	1.3511	26.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.70343	1.3551	45.67		
		降效增加人工费	元	10.570853	1	10.57		
	材料	ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		水	m3	0.003736	3.77	0.01		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	0.008132	457.84	3.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.526663	1	1.53		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.000982	11.65	0.01		
		降效增加机械费	元	0.00161	1	0		

项目编码	011102001006	项目名称	挡水石	计量单位	m2	工程量	10.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	98589.12	0	0	6778.29	83.9997	985.8912	0	0	67.7829
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	104.52	0	0	0	23	104.52	0	0	0	23
小计									188.5197	985.8912	0	0	90.7829

清单项目综合单价								1265.193800
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.83882	1.3759	12.16		
		技工人工费(装饰)	元	19.36704	1.3511	26.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.70343	1.3551	45.67		
		降效增加人工费	元	10.328063	1	10.33		
	材料	ST-101，W80*H40mm厚石材饰面(酸洗面)-挡水石	m2	1.04	880	915.2		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.4586	1	2.46		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001007	项目名称	窗台石	计量单位	m2	工程量	104.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-77换	窗台板面层 石材饰面板	10m2	0.1	413.23	5409.64	0	0	361.43	41.323	540.964	0	0	36.143
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	532.9	0	0	0	117.29	532.9	0	0	0	117.29
小计									574.223	540.964	0	0	153.433

清单项目综合单价								1268.62000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.6279	1.3759	10.5		
		技工人工费(装饰)	元	18.470229	1.3511	24.96		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.3335	1.3551	5.87		
		降效增加人工费	元	5.081045	1	5.08		
	材料	石材窗台板(成品)-ST-103，18mm石材饰面(人造石) （含磨圆角及加厚边）	m2	1.06	500	530		
		水	m3	0.011966	3.77	0.05		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.018171	452.75	8.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.691	1	2.69		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011101006002	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	308.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*15换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:35mm)	100m2	0.01	1680.08	1703.41	0	0	454.95	16.8008	17.0341	0	0	4.5495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	636.68	0	0	0	140.13	636.68	0	0	0	140.13
小计									653.4808	17.0341	0	0	144.6795

清单项目综合单价								815.19440
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.03646	1.3759	2.8		
		技工人工费(装饰)	元	2.554671	1.3511	3.45		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.78338	1.3551	10.55		
		降效增加人工费	元	2.065801	1	2.07		
	材料	水	m3	0.054127	3.77	0.2		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.035743	452.75	16.18		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0425	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	010904002001	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	506.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010904-35+010904-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1374.61	4961	0	0	550.61	13.7461	49.61	0	0	5.5061
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	1060.56	0	0	0	233.43	1060.56	0	0	0	233.43
小计									1074.3061	49.61	0	0	238.9361

清单项目综合单价								1362.852200
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.24477	1.3759	3.09		
		技工人工费	元	7.88805	1.3511	10.66		
		降效增加人工费	元	2.094065	1	2.09		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	4.17375	11.71	48.87		
		水	m3	0.00058	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7332	1	0.73		
	主材							
	设备							
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土				计量单位	m2		工程量	282.44	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	1476.58	1451.47	0	3.41	397.8	14.7658	14.5147	0	0.0341	3.978
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.01	756.28	4209.99	0	14.3	377.92	7.5628	42.0999	0	0.143	3.7792
010002-128	钢筋网片安装	t	0.01	713.51	21.87	0	0	158.14	7.1351	0.2187	0	0	1.5814
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	512.79	0	0	1.18	112.94	512.79	0	0	1.18	112.94
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	42.39	0	0	0	9.33	42.39	0	0	0	9.33
小计									584.6437	56.8333	0	1.3571	131.6086
清单项目综合单价													774.442700
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	0.162134		1.3759		0.22		
		技工人工费				元	1.337018		1.3511		1.81		
		普工人工费(装饰)				元	1.55381		1.3759		2.14		
		技工人工费(装饰)				元	3.40585		1.3511		4.6		
		高级技工人工费(装饰)				元	5.92301		1.3551		8.03		
		降效增加人工费				元	1.965656		1		1.97		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ3				t	0.001422		3998		5.69		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.007291		5.65		0.04		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	0.003452		8.62		0.03		
		普通预拌细石混凝土 C25，骨料最大粒径10mm				m3	0.0303		477.84		14.48		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.122557		1		0.12		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.0024		14.19		0.03		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.000152		42.51		0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.000539		24.67		0.01		
		降效增加机械费				元	0.004178		1		0		
项目编码	010103001001	项目名称	回填陶粒混凝土				计量单位	m3		工程量	59.31		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.1	550.85	3851.97	0	118.91	321.8	55.085	385.197	0	11.891	32.18
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	497.71	0	0	107.44	116.75	497.71	0	0	107.44	116.75
小计									552.795	385.197	0	119.331	148.93
清单项目综合单价													1206.25300
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	8.462		1.3759		11.64		
		技工人工费				元	32.153		1.3511		43.44		
		降效增加人工费				元	8.391671		1		8.39		
	材料	水				m3	0.2		3.77		0.75		
		陶粒混凝土				m3	1.01		375		378.75		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.693		1		5.69		
	主材												
	设备												
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.039		281.6		10.98		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.078		11.65		0.91		
		降效增加机械费				元	1.811499		1		1.81		
项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面				计量单位	m2		工程量	1561.24		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8395.86	0	0	0	1847.93	8395.86	0	0	0	1847.93
小计									8439.5956	71.7921	0	0	1861.1458
清单项目综合单价													10372.533500
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	4.60169		1.3759		6.33		
		技工人工费(装饰)				元	10.08266		1.3511		13.62		
		高级技工人工费(装饰)				元	17.54962		1.3551		23.78		
		降效增加人工费				元	5.377687		1		5.38		
	材料	白水泥				t	0.00103		1045		1.08		
		水				m3	0.0022		3.77		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.1824		1		1.18		
		专用胶粘剂				kg	34.7625		2		69.53		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011207001010	项目名称	墙面装饰板				计量单位	m2		工程量	28.52		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	153.23	0	0	0	33.72	153.23	0	0	0	33.72
小计									196.9263	298.839	0	0	58.2795
清单项目综合单价													554.044800
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	4.59733		1.3759		6.33		
		技工人工费(装饰)				元	10.07453		1.3511		13.61		
		高级技工人工费(装饰)				元	17.5331		1.3551		23.76		
		降效增加人工费				元	5.372721		1		5.37		
	材料	橡胶密封条				m	2.499		2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.068		10		0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	3.4		2.5		8.5		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚				m2	1.01		280		282.8		
		玻璃胶 300mL				支	0.03119		12		0.37		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.4868		1		1.49		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011207001011	项目名称	墙面装饰板				计量单位	m2		工程量	10.12		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-253换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3065.67	69376.33	0	0	4143.57	30.6567	693.7633	0	0	41.4357
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	38.15	0	0	0	8.4	38.15	0	0	0	8.4
小计									68.8067	693.7633	0	0	49.8357
清单项目综合单价													812.405700

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.22519	1.3759	4.44		
		技工人工费(装饰)	元	7.06782	1.3511	9.55		
		高级技工人工费(装饰)	元	12.30155	1.3551	16.67		
		降效增加人工费	元	3.769763	1	3.77		
	材料	MR-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚	m2	1.03	650	669.5		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.24202	5.8	7.2		
		玻璃胶 300mL	支	1.134	12	13.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.4516	1	3.45		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001012	项目名称	不锈钢层板	计量单位	m2	工程量	6.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.005	1014.84	2071.72	0	279.91	345.71	5.0742	10.3586	0	1.39955	1.72855
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	38.62	0	0	1.11	8.57	38.62	0	0	1.11	8.57
小计									87.3905	309.1976	0	2.50955	34.85805
清单项目综合单价													433.955700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.131065	1.3759	7.06		
		技工人工费(装饰)	元	11.2448	1.3511	15.19		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.568895	1.3551	26.52		
		降效增加人工费	元	5.996894	1	6		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.01279	5.5	0.07		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00306	15	0.05		
		5mm水泥板加固	m2	0.525	18.2	9.56		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.01	280	282.8		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.070035	8.35	0.58		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.58935	1	1.59		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.006725	208.11	1.4		
		降效增加机械费	元	0.17236	1	0.17		

项目编码	010904003001	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	104.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	801.27	1759.61	0	0	264.34	8.0127	17.5961	0	0	2.6434
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	34.43	0	0	0	7.58	34.43	0	0	0	7.58
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	128.02	0	0	0	28.18	128.02	0	0	0	28.18
小计									173.1328	18.8738	0	0	39.055
清单项目综合单价													231.061600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.34288	1.3759	0.47		
		技工人工费	元	5.5813	1.3511	7.54		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	1.548913	1	1.55		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.0052	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.006	2.9	17.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1869	1	0.19		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903003001	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	1666.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	547.16	0	0	0	120.43	547.16	0	0	0	120.43
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	2441.16	0	0	0	537.3	2441.16	0	0	0	537.3
小计									3000.6053	19.7073	0	0	661.4194
清单项目综合单价													3681.732000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.41145	1.3759	0.57		
		技工人工费	元	6.69756	1.3511	9.05		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	1.793085	1	1.79		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.00525	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9	18.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2851	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011210003001	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	293.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-281换	成品全玻璃隔断	100m2	0.01	5042.55	67450.94	0	0	4482.41	50.4255	674.5094	0	0	44.8241
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1819.66	0	0	0	400.5	1819.66	0	0	0	400.5
小计									1870.0855	674.5094	0	0	445.3241
清单项目综合单价													2989.919000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.30788	1.3759	7.3		
		技工人工费(装饰)	元	11.6276	1.3511	15.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	20.22905	1.3551	27.41		
		降效增加人工费	元	6.200286	1	6.2		
	材料	角钢(综合)	t	0.00436	4035	17.59		
		橡胶条伸缩缝	m	1.5736	2.63	4.14		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.536	1.25	4.42		
		成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门）	m2	1.03	620	638.6		
		玻璃胶 300mL	支	0.25666	12	3.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.6783	1	6.68		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001005	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	282.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816
020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1717.13	0	0	172.7	389.51	1717.13	0	0	172.7	389.51
小计									1766.494	25.7245	0	177.6648	401.994
清单项目综合单价													2371.87730

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.19253	1.3759	7.14		
		技工人工费(装饰)	元	11.38103	1.3511	15.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.80865	1.3551	26.84		
		降效增加人工费	元	6.069742	1	6.07		
	材料	铁件(综合)	kg	0.2528	5.5	1.39		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.63194	1.25	0.79		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.08151	2.5	0.2		
		吊杆	kg	0.21999	5.5	1.21		
		插接件	个	3.38906	0.6	2.03		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.01021	5.25	0.05		
		铝合金插缝板	m2	0.42218	1.93	0.81		
		铝合金条板龙骨(不上人型)	m2	1.05	16.5	17.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8013	1	1.8		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.02104	235.97	4.96		
		降效增加机械费	元	0.610463	1	0.61		

项目编码	011407002003	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	105.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-1	天棚面基层处理 刷界面处理剂	100m2	0.01	386.08	127.77	0	0	91.36	3.8608	1.2777	0	0	0.9136
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	1191.61	0	0	382.61	14.6765	11.9161	0	0	3.8261
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	472.07	0	0	0	103.91	472.07	0	0	0	103.91
小计									508.3581	17.2992	0	0	112.7619
清单项目综合单价													638.41920

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.81709	1.3759	5.25		
		技工人工费(装饰)	元	8.36754	1.3511	11.31		
		高级技工人工费(装饰)	元	14.56042	1.3551	19.73		
		降效增加人工费	元	4.461909	1	4.46		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		刷无机防水涂料 PT-102(A级)	kg	0.41929	28	11.74		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.00515	3.77	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1713	1	0.17		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断	计量单位	m2	工程量	42.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-285换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	6663.99	7090.88	0	0	1821.29	66.6399	70.9088	0	0	18.2129
020003-189换	埃特板 墙面	100m2	0.02	1823.33	1806.8	0	0	491.66	36.4666	36.136	0	0	9.8332
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	536.53	0	0	0	118.09	536.53	0	0	0	118.09
小计									639.6365	107.0448	0	0	146.1361
清单项目综合单价													892.817400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.84861	1.3759	14.93		
		技工人工费(装饰)	元	23.77012	1.3511	32.12		
		高级技工人工费(装饰)	元	41.37264	1.3551	56.06		
		降效增加人工费	元	12.67793	1	12.68		
	材料	嵌缝纸带	m	2.17	0.2	0.43		
		嵌缝膏	kg	0.84	2	1.68		
		自攻螺钉 M4×15mm	100个	0.36	3	1.08		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.33432	10	3.34		
		射钉	10个	0.151	1	0.15		
		9mm埃特板	m2	4.2	15.53	65.23		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.07	10.5	11.24		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.83	12.5	22.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.0206	1	1.02		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102003005	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	195.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405

工程量清单综合单价分析表

020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1294.71	0	0	0	284.96	1294.71	0	0	0	284.96
小计									1348.56995	51.0149	0	0	299.3653
清单项目综合单价													1698.950150
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	5.667965		1.3759		7.8		
		技工人工费(装饰)				元	12.417715		1.3511		16.78		
		高级技工人工费(装饰)				元	21.61018		1.3551		29.28		
		降效增加人工费				元	6.622558		1		6.62		
	材料	石料切割锯片				片	0.00287		18.2		0.05		
		白水泥				t	0.00097		1045		1.01		
		美缝剂 400mL				支	0.13		28		3.64		
		专用胶粘剂				kg	22.95		2		45.9		
		水				m3	0.023		3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3223		1		0.32		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011102001008	项目名称		瓷砖门槛石			计量单位		m2		工程量		9.11
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2< S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4736.59	0	0	1122.5	40.2393	47.3659	0	0	11.225
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	446.71	145.96	0	0	105.62	11.212421	3.663596	0	0	2.651062
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	57.59	0	0	0	12.68	57.59	0	0	0	12.68
小计									109.041721	51.029496	0	0	26.556062
清单项目综合单价													186.627279
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	5.410363		1.3759		7.44		
		技工人工费(装饰)				元	11.85297		1.3511		16.01		
		高级技工人工费(装饰)				元	20.626444		1.3551		27.95		
		降效增加人工费				元	6.321625		1		6.32		
	材料	石料切割锯片				片	0.00287		18.2		0.05		
		白水泥				t	0.00097		1045		1.01		
		美缝剂 400mL				支	0.130029		28		3.64		
		专用胶粘剂				kg	22.95		2		45.9		
		水				m3	0.023		3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.322302		1		0.32		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011102001009	项目名称		块料楼地面			计量单位		m2		工程量		58.42
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2< S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4758.09	0	0	1123.58	40.2393	47.5809	0	0	11.2358
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	369.27	0	0	0	81.27	369.27	0	0	0	81.27
小计									420.67705	51.2299	0	0	95.1463
清单项目综合单价													567.053250
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	5.410105		1.3759		7.44		
		技工人工费(装饰)				元	11.852405		1.3511		16.01		
		高级技工人工费(装饰)				元	20.62546		1.3551		27.95		
		降效增加人工费				元	6.320952		1		6.32		
	材料	石料切割锯片				片	0.00287		18.2		0.05		
		白水泥				t	0.00097		1045		1.01		
		美缝剂 400mL				支	0.13		28		3.64		
		专用胶粘剂				kg	22.95		2		45.9		
		水				m3	0.023		3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.5373		1		0.54		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011204003002	项目名称		块料墙面			计量单位		m2		工程量		763.14
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4103.93	0	0	0	903.28	4103.93	0	0	0	903.28
小计									4147.6656	71.7921	0	0	916.4958
清单项目综合单价													5135.953500
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	4.60169		1.3759		6.33		
		技工人工费(装饰)				元	10.08266		1.3511		13.62		
		高级技工人工费(装饰)				元	17.54962		1.3551		23.78		
		降效增加人工费				元	5.37769		1		5.38		
	材料	白水泥				t	0.00103		1045		1.08		
		专用胶粘剂				kg	34.7625		2		69.53		
		水				m3	0.0022		3.77		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.1824		1		1.18		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010904003002	项目名称		楼(地)面砂浆防水(防潮)			计量单位		m2		工程量		58.42
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	801.27	1759.61	0	0	264.34	8.0127	17.5961	0	0	2.6434
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	19.18	0	0	0	4.22	19.18	0	0	0	4.22
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	71.31	0	0	0	15.69	71.31	0	0	0	15.69
小计									101.1728	18.8738	0	0	23.205
清单项目综合单价													143.251600

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.34288	1.3759	0.47		
		技工人工费	元	5.5813	1.3511	7.54		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	1.548956	1	1.55		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.0052	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.006	2.9	17.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1869	1	0.19		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903003002	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	377.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	123.84	0	0	0	27.26	123.84	0	0	0	27.26
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	552.51	0	0	0	121.61	552.51	0	0	0	121.61
小计									688.6353	19.7073	0	0	152.5594
清单项目综合单价													860.90200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.41145	1.3759	0.57		
		技工人工费	元	6.69756	1.3511	9.05		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	1.793081	1	1.79		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.00525	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9	18.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2851	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001006	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	184.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816
020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1122.42	0	0	112.89	254.61	1122.42	0	0	112.89	254.61
小计									1171.784	25.7245	0	117.8548	267.094
清单项目综合单价													1582.457300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.19253	1.3759	7.14		
		技工人工费(装饰)	元	11.38103	1.3511	15.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.80865	1.3551	26.84		
		降效增加人工费	元	6.06976	1	6.07		
	材料	铁件(综合)	kg	0.2528	5.5	1.39		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.63194	1.25	0.79		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.08151	2.5	0.2		
		吊杆	kg	0.21999	5.5	1.21		
		插接件	个	3.38906	0.6	2.03		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.01021	5.25	0.05		
		铝合金插缝板	m2	0.42218	1.93	0.81		
		铝合金条板龙骨(不上人型)	m2	1.05	16.5	17.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8013	1	1.8		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.02104	235.97	4.96		
		降效增加机械费	元	0.61048	1	0.61		

项目编码	011407002004	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	10.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-1	天棚面基层处理 刷界面处理剂	100m2	0.01	386.08	127.77	0	0	91.36	3.8608	1.2777	0	0	0.9136
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	1191.61	0	0	382.61	14.6765	11.9161	0	0	3.8261
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	47.21	0	0	0	10.39	47.21	0	0	0	10.39
小计									83.4981	17.2992	0	0	19.2419
清单项目综合单价													120.039200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.81709	1.3759	5.25		
		技工人工费(装饰)	元	8.36754	1.3511	11.31		
		高级技工人工费(装饰)	元	14.56042	1.3551	19.73		
		降效增加人工费	元	4.462193	1	4.46		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		刷无机防水涂料 PT-102(A级)	kg	0.41929	28	11.74		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.00515	3.77	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1713	1	0.17		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001007	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	50.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-14	平级天棚龙骨 方木天棚龙骨 单层龙骨	100m2	0.01	1813.05	2435.27	0	0	520.81	18.1305	24.3527	0	0	5.2081

工程量清单综合单价分析表

020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	2540.41	0	0	480.44	16.0575	25.4041	0	0	4.8044
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.01	2943.96	14834.51	0	0	1389.69	29.4396	148.3451	0	0	13.8969
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	392.27	0	0	0	86.34	392.27	0	0	0	86.34
小计									455.8976	198.1019	0	0	110.2494
清单项目综合单价													764.248900
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	6.69524		1.3759		9.21		
		技工人工费(装饰)				元	14.67244		1.3511		19.82		
		高级技工人工费(装饰)				元	25.52703		1.3551		34.59		
		降效增加人工费				元	7.823494		1		7.82		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg	0.07992		5.65		0.45		
		铁件(综合)				kg	0.72		5.5		3.96		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	1.28276		10		12.83		
		吊杆				kg	0.84		5.5		4.62		
		杉木板材（综合）				m3	0.006		2200		13.2		
		仿瓷砖SPC板吊顶				m2	1.02		130		132.6		
		万能胶				kg	0.3255		17.5		5.7		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.9614		1		1.96		
		材料费补差				元	0.0001		1		0		
		9mm厚玻镁板				m2	1.05		21.7		22.79		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011101006003	项目名称			平面砂浆找平层		计量单位		m2		工程量		377.66
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-3)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:17.5mm)	100m2	0.01	955.56	857.25	0	0	253.18	9.5556	8.5725	0	0	2.5318
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	443.73	0	0	0	97.66	443.73	0	0	0	97.66
小计									453.2856	8.5725	0	0	100.1918
清单项目综合单价													562.049900
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	1.1361		1.3759		1.56		
		技工人工费(装饰)				元	1.570958		1.3511		2.12		
		高级技工人工费(装饰)				元	4.3317		1.3551		5.87		
		降效增加人工费				元	1.174946		1		1.17		
	材料	水				m3	0.026351		3.77		0.1		
		湿拌地面砂浆 M15				m3	0.017331		452.75		7.85		
		素水泥浆				m3	0.00102		593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0214		1		0.02		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0		200.71		0		
项目编码	011102003006	项目名称			块料楼地面		计量单位		m2		工程量		340.4
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.03	446.71	145.96	0	0	105.62	13.4013	4.3788	0	0	3.1686
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2227.44	0	0	0	490.26	2227.44	0	0	0	490.26
小计									2282.8912	10.3528	0	0	502.9825
清单项目综合单价													2796.22650
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	5.786615		1.3759		7.96		
		技工人工费(装饰)				元	11.368376		1.3511		15.36		
		高级技工人工费(装饰)				元	22.06196		1.3551		29.9		
		降效增加人工费				元	6.543596		1		6.54		
	材料	石料切割锯片				片	0.00287		18.2		0.05		
		白水泥				t	0.00097		1045		1.01		
		美缝剂 400mL				支	0.13		28		3.64		
		水				m3	0.025129		3.77		0.09		
		湿拌地面砂浆 M20				m3	0.009881		465.86		4.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2191		1		0.22		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0		200.71		0		
项目编码	011102001010	项目名称			门槛石		计量单位		m2		工程量		37.26
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	415.71	0	0	0	91.5	415.71	0	0	0	91.5
小计									506.4477	526.7156	0	0	137.8073
清单项目综合单价													1170.970600
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	9.62478		1.3759		13.24		
		技工人工费(装饰)				元	20.555443		1.3511		27.77		
		高级技工人工费(装饰)				元	36.69281		1.3551		49.72		
		降效增加人工费				元	11.157005		1		11.16		
	材料	ST-101，18mm石材饰面				m2	1.04		500		520		
		专用胶粘剂				kg	0		2		0		
		水				m3	0.015549		3.77		0.06		
		湿拌地面砂浆 M20				m3	0.010171		465.86		4.74		
		素水泥浆				m3	0.00102		593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.3135		1		1.31		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0		200.71		0		
项目编码	011207001013	项目名称			墙面装饰板		计量单位		m2		工程量		55.2
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	2530	0	52.12	508.38	17.1918	25.3	0	0.5212	5.0838
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	1788.57	0	279.91	331.55	10.1484	17.8857	0	2.7991	3.3155

工程量清单综合单价分析表

020003-36换	胶合板基层 墙面 ˚（如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	811.88	1788.57	0	279.91	286.88	8.1188	17.8857	0	2.7991	2.8688
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	240.67	0	0	41.53	55.75	240.67	0	0	41.53	55.75
小计									276.129	61.0714	0	47.6494	67.0181
清单项目综合单价													451.86790
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		3.730976	1.3759		5.13		
		技工人工费(装饰)				元		8.177422	1.3511		11.05		
		高级技工人工费(装饰)				元		14.225552	1.3551		19.28		
		降效增加人工费				元		4.359964	1		4.36		
	材料	热镀锌方通(综合)				t		0.00428	4892		20.94		
		膨胀螺栓(综合)				套		2.72	1.25		3.4		
		圆钉 L=60mm				kg		0.05116	5.5		0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.01224	15		0.18		
		电焊条 E4303 φ2.5mm				kg		0.04065	8.49		0.35		
		9mm埃特板				m2		2.1	15.53		32.61		
		聚醋酸乙烯乳液				kg		0.28014	8.35		2.34		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.9713	1		0.97		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班		0.003	173.74		0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班		0.0269	208.11		5.6		
		降效增加机械费				元		0.752355	1		0.75		
项目编码	010402001001	项目名称			砌块墙			计量单位	m3		工程量		20.93
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-30	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3153.66	3404.8	0	0	864.36	315.366	340.48	0	0	86.436
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	1005.53	0	0	0	221.32	1005.53	0	0	0	221.32
小计									1320.896	340.48	0	0	307.756
清单项目综合单价													1969.13200
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		66.8789	1.3759		92.02		
		技工人工费				元		165.308	1.3511		223.35		
		降效增加人工费				元		48.042523	1		48.04		
	材料	铁钉（综合）				kg		0.017	6.37		0.11		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3		0.8723	300		261.69		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块		0.0308	820		25.26		
		松杂枋板材 周转材				m3		0.0009	1987		1.79		
		水				m3		0.1115	3.77		0.42		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3		0.1008	409.72		41.3		
		其他材料费(按百分比计算)				元		9.917	1		9.92		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011207001014	项目名称			亚克力挡边板			计量单位	m2		工程量		170.66
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-185换	石膏板 墙面	100m2	0.01	1854.84	28256.64	0	0	1821.08	18.5484	282.5664	0	0	18.2108
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	389.22	0	0	0	85.66	389.22	0	0	0	85.66
小计									407.7684	282.5664	0	0	103.8708
清单项目综合单价													794.205600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		1.95211	1.3759		2.69		
		技工人工费(装饰)				元		4.27775	1.3511		5.78		
		高级技工人工费(装饰)				元		7.44066	1.3551		10.08		
		降效增加人工费				元		2.280675	1		2.28		
	材料	其他材料费(按百分比计算)				元		1.4058	1		1.41		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.16716	10		1.67		
		12 mm厚亚克力板				m2		1.05	266.18		279.49		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011101001001	项目名称			已完工程及设备保护			计量单位	m2		工程量		5802.9
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	已完工程及设备保护	m2	1	3.22	2.58	0	0.64	0	3.22	2.58	0	0.64	0
小计									3.22	2.58	0	0.64	0
清单项目综合单价													6.440
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料												
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011101001002	项目名称			开荒保洁			计量单位	m2		工程量		5802.9
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	开荒保洁	m2	1	4.02	0	0	0	0	4.02	0	0	0	0
小计									4.02	0	0	0	0
清单项目综合单价													4.020
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料												
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011101001003	项目名称			精保洁			计量单位	m2		工程量		5802.9
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	精保洁	m2	1	6.44	0	0	0	0	6.44	0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

小计							6.44	0	0	0	0
清单项目综合单价											6.440
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工										
	材料										
	主材										
	设备										
	机械										
项目编码	011101001004	项目名称	垃圾清运费			计量单位	m2		工程量	5802.9	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	垃圾清运费	m2	1	2.01	0	0	2.01	0	2.01	0	0	2.01	0
小计									2.01	0	0	2.01	0
清单项目综合单价											4.020
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工										
	材料										
	主材										
	设备										
	机械										
项目编码	011104002002	项目名称	平面砂浆找平层			计量单位	m2		工程量	1103.54	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1733.54	0	0	0	381.55	1733.54	0	0	0	381.55
小计									1746.3157	12.3332	0	0	384.9786
清单项目综合单价											2143.627500
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)			元	1.53626	1.3759		2.11		
		技工人工费(装饰)			元	2.008164	1.3511		2.71		
		高级技工人工费(装饰)			元	5.86578	1.3551		7.95		
		降效增加人工费			元	1.57089	1		1.57		
	材料	水			m3	0.038696	3.77		0.15		
		湿拌地面砂浆 M15			m3	0.025514	452.75		11.55		
		素水泥浆			m3	0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0308	1		0.03		
	主材										
	设备										
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200			台班	0	200.71		0		
项目编码	011102003007	项目名称	块料楼地面			计量单位	m2		工程量	1092.96	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7151.88	0	0	0	1574.12	7151.88	0	0	0	1574.12
小计									7205.09765	9.623	0	0	1586.3144
清单项目综合单价											8801.035050
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)			元	5.786615	1.3759		7.96		
		技工人工费(装饰)			元	11.368376	1.3511		15.36		
		高级技工人工费(装饰)			元	22.06196	1.3551		29.9		
		降效增加人工费			元	6.543588	1		6.54		
	材料	石料切割锯片			片	0.00287	18.2		0.05		
		白水泥			t	0.00097	1045		1.01		
		美缝剂 400mL			支	0.13	28		3.64		
		水			m3	0.025129	3.77		0.09		
		湿拌地面砂浆 M20			m3	0.009881	465.86		4.6		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.2191	1		0.22		
	主材										
	设备										
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200			台班	0	200.71		0		
项目编码	011102001011	项目名称	门槛石			计量单位	m2		工程量	10.58	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.001	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	1.97819	4.7113	0	0.01421	0.67192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	118.04	0	0	0	25.98	118.04	0	0	0	25.98
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	2.71	0	0	0.02	0.6	2.71	0	0	0.02	0.6
小计									213.46589	531.4269	0	0.03421	73.55922
清单项目综合单价											818.486220
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费			元	0.272008	1.3759		0.37		
		技工人工费			元	0.968478	1.3511		1.31		
		普工人工费(装饰)			元	9.62478	1.3759		13.24		
		技工人工费(装饰)			元	20.555443	1.3511		27.77		
		高级技工人工费(装饰)			元	36.69281	1.3551		49.72		
		降效增加人工费			元	11.413043	1		11.41		
	材料	ST-101，18mm石材饰面			m2	1.04	500		520		
		专用胶粘剂			kg	0	2		0		
		水			m3	0.019496	3.77		0.07		
		湿拌地面砂浆 M20			m3	0.010171	465.86		4.74		
		素水泥浆			m3	0.00102	593.11		0.6		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5			m3	0.008592	457.84		3.93		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.372732	1		1.37		
	主材										
	设备										
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200			台班	0	200.71		0		
		混凝土振动器 插入式			台班	0.001038	11.65		0.01		
		降效增加机械费			元	0.00189	1		0		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011207001015	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	908.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4398.56	0	0	484.8	1000.61	4398.56	0	0	484.8	1000.61
小计									4437.9554	38.8787	0	489.1421	1011.5158
清单项目综合单价													5977.492000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.844016	1	4.84		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.533897	1	0.53		

项目编码	011207001016	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	511.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2475.58	0	0	272.85	563.15	2475.58	0	0	272.85	563.15
小计									2514.9754	38.8787	0	277.1921	574.0558
清单项目综合单价													3405.102000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.84401	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.53389	1	0.53		

项目编码	011207001017	项目名称	电视背景墙(岩板墙面）	计量单位	m2	工程量	240.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	2442.89	0	279.91	364.27	10.1484	24.4289	0	2.7991	3.6427
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	1123.58	0	0	1018.8	43.7356	11.2358	0	0	10.188
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2687.43	0	0	85.54	597.24	2687.43	0	0	85.54	597.24
小计									2778.2786	86.5299	0	88.4317	621.7561
清单项目综合单价													3574.996300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.56022	1.3759	13.15		
		技工人工费(装饰)	元	20.946	1.3511	28.3		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.45089	1.3551	49.39		
		降效增加人工费	元	11.170629	1	11.17		
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	4.526	1.25	5.66		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		白水泥	t	0.00103	1045	1.08		
		杉木枋板材	m3	0.02032	2200	44.7		
		专用胶粘剂	kg	4.635	2	9.27		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6267	1	1.63		
		9mm厚玻镁板	m2	1.05	21.7	22.79		
	主材							
	设备							
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0032	28.94	0.09		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	208.11	2.8		
		降效增加机械费	元	0.355557	1	0.36		

项目编码	011207001018	项目名称	电视背景墙（不锈钢板凹槽）	计量单位	m2	工程量	11.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	61.79	0	0	0	13.6	61.79	0	0	0	13.6
小计									105.4863	298.839	0	0	38.1595
清单项目综合单价													442.48480

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.59733	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.07453	1.3511	13.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.5331	1.3551	23.76		
		降效增加人工费	元	5.373043	1	5.37		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	1.4868	1	1.49		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.01	280	282.8		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	011502001007	项目名称	金属装饰线			计量单位	m	工程量	208.38		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	126.18	0	0	0	27.77	126.18	0	0	0	27.77
小计									131.1045	33.1776	0	0	30.5128
清单项目综合单价													194.794900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.35906	1.3759		0.49		
		技工人工费(装饰)				元		1.19475	1.3511		1.61		
		高级技工人工费(装饰)				元		2.07823	1.3551		2.82		
		降效增加人工费				元		0.605528	1		0.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个		0.063	1.46		0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚				m		1.06	30		31.8		
		万能胶				kg		0.03629	17.5		0.64		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.6505	1		0.65		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502001008	项目名称	金属装饰线			计量单位	m	工程量	708.86				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	394.07	0	0	0	86.74	394.07	0	0	0	86.74
小计									398.5912	1.0891	0	0	87.7895
清单项目综合单价													487.469800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.47548	1.3759		0.65		
		技工人工费(装饰)				元		1.04217	1.3511		1.41		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.81455	1.3551		2.46		
		降效增加人工费				元		0.555921	1		0.56		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个		0.063	1.46		0.09		
		万能胶				kg		0.04032	17.5		0.71		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.2916	1		0.29		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011105006003	项目名称	金属踢脚线			计量单位	m	工程量	670.68				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	456.72	0	0	0	100.53	456.72	0	0	0	100.53
小计									462.2583	0.0663	0	0	101.7523
清单项目综合单价													564.076900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.58326	1.3759		0.8		
		技工人工费(装饰)				元		1.27649	1.3511		1.72		
		高级技工人工费(装饰)				元		2.22208	1.3551		3.01		
		降效增加人工费				元		0.68098	1		0.68		
	材料	其他材料费(按百分比计算)				元		0.0663	1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010808004003	项目名称	金属门窗套			计量单位	m2	工程量	80.5				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-67换	门窗套 基层板 安装在墙面上	10m2	0.1	167.73	480.11	0	0	60.92	16.773	48.011	0	0	6.092
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2997.68	0	0	208.1	26.452	299.768	0	0	20.81
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	427.85	0	0	0	94.17	427.85	0	0	0	94.17
小计									471.075	347.779	0	0	121.072
清单项目综合单价													939.9260
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		7.8237	1.3759		10.76		
		技工人工费(装饰)				元		19.6043	1.3511		26.49		
		高级技工人工费(装饰)				元		4.4074	1.3551		5.97		
		降效增加人工费				元		5.314907	1		5.31		
	材料	杉木板材（综合）				m3		0.0002	2200		0.44		
		防腐油				kg		0.5988	31.5		18.86		
		其他材料费(按百分比计算)				元		3.207	1		3.21		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚				m2		1.06	280		296.8		
		9mm厚玻镁板				m2		1.312	21.7		28.47		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011302001008	项目名称	吊顶天棚（跌级）			计量单位	m2	工程量	1079.16				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	33.1745	39.8765	0	9.0801	9.904
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1）	100m2	0.0115	1766.33	1904.11	0	0	483.98	20.312795	21.897265	0	0	5.56577
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.0115	1413.06	1904.11	0	0	406.22	16.25019	21.897265	0	0	4.67153
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0115	454.75	398.48	0	0	120.02	5.229625	4.58252	0	0	1.38023
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0115	1775.08	410.54	0	0	411.22	20.41342	4.72121	0	0	4.72903

工程量清单综合单价分析表

020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0115	1467.65	852.82	0	0	365.67	16.877975	9.80743	0	0	4.205205
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	14895.82	0	0	1204.86	3359.31	14895.82	0	0	1204.86	3359.31
小计									15008.07851	102.78219	0	1213.9401	3389.765765
清单项目综合单价													19714.566560
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		11.809262	1.3759		16.25		
		技工人工费(装饰)				元		25.885657	1.3511		34.97		
		高级技工人工费(装饰)				元		45.041473	1.3551		61.04		
		降效增加人工费				元		13.803162	1		13.8		
	材料	铁件(综合)				kg		0.4271	5.5		2.35		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.544546	10		5.45		
		六角螺栓				kg		0.018	6.32		0.11		
		射钉				10个		0.155	1		0.16		
		吊杆				kg		0.36036	5.5		1.98		
		砂纸				张		0.183999	0.48		0.09		
		杉木板材（综合）				m3		0.0007	2200		1.54		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)				m2		1.05	31.5		33.08		
		腻子粉(成品)				kg		2.58211	1.8		4.65		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm				m		0.0612	4.36		0.27		
		水				m3		0.001322	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.017523	1		1.02		
		材料费补差				元		0.0001	1		0		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg		0.482182	20		9.64		
		贴缝网带				m		1.328246	3.3		4.38		
		嵌缝膏				kg		0.076935	2		0.15		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2		2.414992	15.7		37.92		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班		0.03848	235.97		9.08		
		降效增加机械费				元		1.116479	1		1.12		

项目编码	009003	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	694.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.043275	6.525255	0	0	2.316675
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.043275	4.934505	0	0	2.237145
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.003	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.32524	1.23162	0	0	1.23366
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.003	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.40295	2.55846	0	0	1.09701
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2373.99	0	0	0	522.52	2373.99	0	0	0	522.52
小计									2401.80474	15.24984	0	0	529.40449
清单项目综合单价													2946.459070
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		2.926145	1.3759		4.03		
		技工人工费(装饰)				元		6.413317	1.3511		8.67		
		高级技工人工费(装饰)				元		11.160337	1.3551		15.12		
		降效增加人工费				元		3.420045	1		3.42		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.152879	10		1.53		
		砂纸				张		0.048	0.48		0.02		
		腻子粉(成品)				kg		0.67359	1.8		1.21		
		水				m3		0.000345	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.150959	1		0.15		
		9mm厚玻镁板				m2		0.262497	21.7		5.7		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2		0.262497	15.7		4.12		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg		0.125786	20		2.52		
	主材												
	设备												
	机械												

项目编码	009004	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	155.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.043275	6.525255	0	0	2.316675
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.043275	4.934505	0	0	2.237145
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0028	1775.08	410.54	0	0	411.22	4.970224	1.149512	0	0	1.151416
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0028	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.10942	2.387896	0	0	1.023876
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	496.33	0	0	0	109.25	496.33	0	0	0	109.25
小计									523.496194	14.997168	0	0	115.979112
清单项目综合单价													654.472474
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		2.731227	1.3759		3.76		
		技工人工费(装饰)				元		5.986109	1.3511		8.09		
		高级技工人工费(装饰)				元		10.416917	1.3551		14.12		
		降效增加人工费				元		3.192243	1		3.19		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.142706	10		1.43		
		砂纸				张		0.044795	0.48		0.02		
		9mm厚玻镁板				m2		0.245032	21.7		5.32		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2		0.245032	15.7		3.85		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg		0.117389	20		2.35		
		腻子粉(成品)				kg		0.628626	1.8		1.13		
		水				m3		0.000322	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.140906	1		0.14		
	主材												
	设备												
	机械												

项目编码	010810002005	项目名称	窗帘盒	计量单位	m	工程量	155.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0036	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	11.94282	14.35554	0	3.268836	3.56544
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	229.62	173.56	0	0	59.22	22.962	17.356	0	0	5.922
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0055	1775.08	410.54	0	0	411.22	9.76294	2.25797	0	0	2.26171
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0055	1467.65	852.82	0	0	365.67	8.072075	4.69051	0	0	2.011185
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1001.91	0	0	60.76	224.59	1001.91	0	0	60.76	224.59
小计									1054.649835	38.66002	0	64.028836	238.350335
清单项目综合单价													1395.689026

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.254359	1.3759	9.98		
		技工人工费(装饰)	元	17.184555	1.3511	23.22		
		高级技工人工费(装饰)	元	14.175006	1.3551	19.21		
		降效增加人工费	元	6.44398	1	6.44		
	材料	铁件(综合)	kg	0.14949	5.5	0.82		
		六角螺栓	kg	0.0063	6.32	0.04		
		射钉	10个	0.054252	1	0.05		
		吊杆	kg	0.126131	5.5	0.69		
		砂纸	张	0.087996	0.48	0.04		
		杉木板材（综合）	m3	0.000245	2200	0.54		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	1.1	15.7	17.27		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	0.367514	31.5	11.58		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.230599	20	4.61		
		腻子粉(成品)	kg	1.234868	1.8	2.22		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.021421	4.36	0.09		
		水	m3	0.000632	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.292932	1	0.29		
		材料费补差	元	0.000035	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.013468	235.97	3.18		
		降效增加机械费	元	0.39079	1	0.39		

项目编码	011502001009	项目名称	天棚吊顶装饰线条	计量单位	m	工程量	694.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	420.31	0	0	0	92.51	420.31	0	0	0	92.51
小计									425.2345	22.3656	0	0	94.7122
清单项目综合单价													542.312300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.605512	1	0.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4385	1	0.44		
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm	m	1.06	20	21.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101006004	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	978.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1537.71	0	0	0	338.45	1537.71	0	0	0	338.45
小计									1550.4857	12.3332	0	0	341.8786
清单项目综合单价													1904.697500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.53626	1.3759	2.11		
		技工人工费(装饰)	元	2.008164	1.3511	2.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.86578	1.3551	7.95		
		降效增加人工费	元	1.570887	1	1.57		
	材料	水	m3	0.038696	3.77	0.15		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	452.75	11.55		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0308	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001012	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	14.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	164.23	0	0	0	36.15	164.23	0	0	0	36.15
小计									254.9677	526.7156	0	0	82.4573
清单项目综合单价													864.140600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.62478	1.3759	13.24		
		技工人工费(装饰)	元	20.555443	1.3511	27.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.69281	1.3551	49.72		
		降效增加人工费	元	11.156929	1	11.16		
	材料	专用胶粘剂	kg	0	2	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3135	1	1.31		
		水	m3	0.015549	3.77	0.06		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.010171	465.86	4.74		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001013	项目名称	窗台石	计量单位	m2	工程量	129.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-77换	窗台板面层 石材饰面板	10m2	0.1	413.23	5382.08	0	0	360.05	41.323	538.208	0	0	36.005
020002-13+020002-15*(-8)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:12.5mm)	100m2	0.01	754.3	622.21	0	0	197.14	7.543	6.2221	0	0	1.9714
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	779.42	0	0	0	171.55	779.42	0	0	0	171.55
小计									828.286	544.4301	0	0	209.5264
清单项目综合单价													1582.242500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)	元	8.5139	1.3759	11.71		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(装饰)	元	19.767933	1.3511	26.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.7064	1.3551	10.44		
		降效增加人工费	元	6.00848	1	6.01		
	材料	石材窗台板(成品)-ST-103，18mm石材饰面(人造石) （含磨圆角及加厚边）	m2	1.06	500	530		
		水	m3	0.030601	3.77	0.12		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.024331	452.75	11.02		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.6935	1	2.69		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011207001019	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	925.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4481.01	0	0	493.89	1019.36	4481.01	0	0	493.89	1019.36
小计									4520.4054	38.8787	0	498.2321	1030.2658

清单项目综合单价								6087.782000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.844021	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.533901	1	0.53		

项目编码	011207001020	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	337.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1633.31	0	0	180.02	371.55	1633.31	0	0	180.02	371.55
小计									1672.7054	38.8787	0	184.3621	382.4558

清单项目综合单价								2278.402000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.84403	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.533899	1	0.53		

项目编码	011207001021	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1155.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5597.36	0	0	616.93	1273.32	5597.36	0	0	616.93	1273.32
小计									5636.7554	38.8787	0	621.2721	1284.2258

清单项目综合单价								7581.132000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.844018	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.533898	1	0.53		

项目编码	011207001022	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	591.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2865.53	0	0	315.83	651.86	2865.53	0	0	315.83	651.86
小计									2904.9254	38.8787	0	320.1721	662.7658

清单项目综合单价								3926.742000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.844023	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.533893	1	0.53		

项目编码	011502001010	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	1339.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	744.67	0	0	0	163.91	744.67	0	0	0	163.91
小计									749.1912	1.0891	0	0	164.9595
清单项目综合单价													915.239800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3759	0.65		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3511	1.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3551	2.46		
		降效增加人工费	元	0.555923	1	0.56		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		万能胶	kg	0.04032	17.5	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2916	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001011	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	437.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	265.17	0	0	0	58.37	265.17	0	0	0	58.37
小计									270.0945	33.1776	0	0	61.1128
清单项目综合单价													364.384900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.605522	1	0.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m	1.06	30	31.8		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6505	1	0.65		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006004	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	1262.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	859.56	0	0	0	189.19	859.56	0	0	0	189.19
小计									865.0983	0.0663	0	0	190.4123
清单项目综合单价													1055.576900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3759	0.8		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3511	1.72		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3551	3.01		
		降效增加人工费	元	0.68098	1	0.68		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0663	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010808004004	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	76.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-67换	门窗套 基层板 安装在墙面上	10m2	0.1	167.73	480.11	0	0	60.92	16.773	48.011	0	0	6.092
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2997.68	0	0	208.1	26.452	299.768	0	0	20.81
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	408.29	0	0	0	89.86	408.29	0	0	0	89.86
小计									451.515	347.779	0	0	116.762
清单项目综合单价													916.05600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.8237	1.3759	10.76		
		技工人工费(装饰)	元	19.6043	1.3511	26.49		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.4074	1.3551	5.97		
		降效增加人工费	元	5.314892	1	5.31		
	材料	杉木板材（综合）	m3	0.0002	2200	0.44		
		9mm厚玻镁板	m2	1.312	21.7	28.47		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.06	280	296.8		
		防腐油	kg	0.5988	31.5	18.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.207	1	3.21		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001009	项目名称	吊顶天棚（跌级）	计量单位	m2	工程量	954.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0114	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	37.81893	45.45921	0	10.351314	11.29056
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 "（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1)	100m2	0.0116	1766.33	1904.11	0	0	483.98	20.489428	22.087676	0	0	5.614168

工程量清单综合单价分析表

020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 *（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,加设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.0116	1413.06	1904.11	0	0	406.22	16.391496	22.087676	0	0	4.712152
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0116	454.75	398.48	0	0	120.02	5.2751	4.622368	0	0	1.392232
020005-103	天棚面 满刮腻子 三遍	100m2	0.0116	1775.08	410.54	0	0	411.22	20.590928	4.762264	0	0	4.770152
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0116	1467.65	852.82	0	0	365.67	17.02474	9.892712	0	0	4.241772
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	13681.37	0	0	1204.22	3091.96	13681.37	0	0	1204.22	3091.96
小计									13798.96062	108.911906	0	1214.571314	3123.981036
清单项目综合单价													18246.424878
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		12.263275	1.3759		16.87		
		技工人工费(装饰)				元		26.880108	1.3511		36.32		
		高级技工人工费(装饰)				元		46.772114	1.3551		63.38		
		降效增加人工费				元		14.333546	1		14.33		
	材料	铁件(综合)				kg		0.482625	5.5		2.65		
		贴缝网带				m		1.328256	3.3		4.38		
		嵌缝膏				kg		0.076935	2		0.15		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.54455	10		5.45		
		六角螺栓				kg		0.02034	6.32		0.13		
		射钉				10个		0.175151	1		0.18		
		吊杆				kg		0.407209	5.5		2.24		
		砂纸				张		0.184001	0.48		0.09		
		杉木板材（综合）				m3		0.000791	2200		1.74		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2		2.415011	15.7		37.92		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)				m2		1.186506	31.5		37.37		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg		0.482186	20		9.64		
		腻子粉(成品)				kg		2.58213	1.8		4.65		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm				m		0.069156	4.36		0.3		
		水				m3		0.001323	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.068854	1		1.07		
		材料费补差				元		0.000113	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班		0.043483	235.97		10.26		
		降效增加机械费				元		1.261624	1		1.26		
项目编码	010810002006	项目名称			飘窗吊顶天花			计量单位	m2		工程量	32.66	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm)d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0117	1537.13	3314.58	0	0	504.06	17.984421	38.780586	0	0	5.897502
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0117	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.444332	18.302427	0	0	8.496306
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	330.41	0	0	32.82	74.92	330.41	0	0	32.82	74.92
小计									412.688553	87.423413	0	40.9916	97.948308
清单项目综合单价													639.051874
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		8.655062	1.3759		11.91		
		技工人工费(装饰)				元		18.971944	1.3511		25.63		
		高级技工人工费(装饰)				元		33.011582	1.3551		44.73		
		降效增加人工费				元		10.116656	1		10.12		
	材料	铁件(综合)				kg		0.4	5.5		2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		1.280795	10		12.81		
		六角螺栓				kg		0.0183	6.32		0.12		
		射钉				10个		0.153	1		0.15		
		吊杆				kg		0.24024	5.5		1.32		
		12mm玻镁板				m2		1.228429	29		35.62		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)				m2		1.05	25		26.25		
		万能胶				kg		0.380813	17.5		6.66		
		其他材料费(按百分比计算)				元		2.283436	1		2.28		
		材料费补差				元		0.000117	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班		0.03463	235.97		8.17		
		降效增加机械费				元		1.004899	1		1		
项目编码	010810002007	项目名称			飘窗吊顶天花			计量单位	m2		工程量	55.2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm)d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0117	1537.13	3314.58	0	0	504.06	17.984421	38.780586	0	0	5.897502
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0117	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.444332	18.302427	0	0	8.496306
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	558.43	0	0	55.46	126.62	558.43	0	0	55.46	126.62
小计									640.708553	87.423413	0	63.6316	149.648308
清单项目综合单价													941.411874
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		8.655038	1.3759		11.91		
		技工人工费(装饰)				元		18.971891	1.3511		25.63		
		高级技工人工费(装饰)				元		33.01149	1.3551		44.73		
		降效增加人工费				元		10.116486	1		10.12		
	材料	铁件(综合)				kg		0.4	5.5		2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		1.28079	10		12.81		
		六角螺栓				kg		0.0183	6.32		0.12		
		射钉				10个		0.153	1		0.15		
		吊杆				kg		0.24024	5.5		1.32		
		12mm玻镁板				m2		1.228424	29		35.62		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)				m2		1.05	25		26.25		
		万能胶				kg		0.380811	17.5		6.66		
		其他材料费(按百分比计算)				元		2.283427	1		2.28		
		材料费补差				元		0.000117	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班		0.03463	235.97		8.17		
		降效增加机械费				元		1.00471	1		1		
项目编码	011407002005	项目名称			天棚喷刷涂料			计量单位	m2		工程量	41.86	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额	定额单位	数量	单价					合价				

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	852.82	0	0	365.67	14.6765	8.5282	0	0	3.6567
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	166.91	0	0	0	36.74	166.91	0	0	0	36.74
小计									199.3373	12.6336	0	0	44.5089
清单项目综合单价													256.479800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.41015	1.3759	4.69		
		技工人工费(装饰)	元	7.47795	1.3511	10.1		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.01146	1.3551	17.63		
		降效增加人工费	元	3.987339	1	3.99		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.41929	20	8.39		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		
		水	m3	0.00115	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.125	1	0.13		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	009005	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	422.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.043275	6.525255	0	0	2.316675
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.043275	4.934505	0	0	2.237145
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.003	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.32524	1.23162	0	0	1.23366
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.003	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.40295	2.55846	0	0	1.09701
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1445.78	0	0	0	318.22	1445.78	0	0	0	318.22
小计									1473.59474	15.24984	0	0	325.10449
清单项目综合单价													1813.949070

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.926127	1.3759	4.03		
		技工人工费(装饰)	元	6.413278	1.3511	8.66		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.160268	1.3551	15.12		
		降效增加人工费	元	3.420022	1	3.42		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.152878	10	1.53		
		砂纸	张	0.047999	0.48	0.02		
		9mm厚玻镁板	m2	0.262496	21.7	5.7		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.262496	15.7	4.12		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.125785	20	2.52		
		腻子粉(成品)	kg	0.673585	1.8	1.21		
		水	m3	0.000345	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.150958	1	0.15		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001010	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	801.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.002	13590.3	4328.86	0	0	3207.67	27.1806	8.65772	0	0	6.41534
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.002	1775.08	410.54	0	0	411.22	3.55016	0.82108	0	0	0.82244
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.002	1467.65	852.82	0	0	365.67	2.9353	1.70564	0	0	0.73134
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2487.87	0	0	0	547.58	2487.87	0	0	0	547.58
小计									2521.53606	11.18444	0	0	555.54912
清单项目综合单价													3088.26962

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.656738	1.3759	3.66		
		技工人工费(装饰)	元	5.821865	1.3511	7.87		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.131092	1.3551	13.73		
		降效增加人工费	元	3.104715	1	3.1		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.081901	10	0.82		
		砂纸	张	0.024	0.48	0.01		
		腻子粉(成品)	kg	0.336804	1.8	0.61		
		水	m3	0.000173	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.083041	1	0.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.062895	20	1.26		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.150002	15.7	2.36		
		9mm厚玻镁板	m2	0.150002	21.7	3.26		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010810002008	项目名称	窗帘盒	计量单位	m	工程量	107.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.003	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	9.95235	11.96295	0	2.72403	2.9712
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	229.62	173.56	0	0	59.22	22.962	17.356	0	0	5.922
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0045	1775.08	410.54	0	0	411.22	7.98786	1.84743	0	0	1.85049
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0045	1467.65	852.82	0	0	365.67	6.604425	3.83769	0	0	1.645515
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	604.24	0	0	29.92	135	604.24	0	0	29.92	135
小计									651.746635	35.00407	0	32.64403	147.389205
清单项目综合单价													866.783940

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	6.564341	1.3759	9.03		
		技工人工费(装饰)	元	15.67232	1.3511	21.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.543504	1.3551	15.64		
		降效增加人工费	元	5.637619	1	5.64		
	材料	铁件(综合)	kg	0.106795	5.5	0.59		
		六角螺栓	kg	0.004501	6.32	0.03		
		射钉	10个	0.038757	1	0.04		
		吊杆	kg	0.090107	5.5	0.5		
		砂纸	张	0.071999	0.48	0.03		
		杉木板材（综合）	m3	0.000175	2200	0.39		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	1.1	15.7	17.27		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	0.262549	31.5	8.27		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.188677	20	3.77		
		腻子粉(成品)	kg	1.010373	1.8	1.82		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.015303	4.36	0.07		
		水	m3	0.000517	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.240967	1	0.24		
		材料费补差	元	0.000025	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.009622	235.97	2.27		
		降效增加机械费	元	0.279157	1	0.28		

项目编码	011502001012	项目名称	天棚吊顶装饰线条	计量单位	m	工程量	422.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	255.97	0	0	0	56.34	255.97	0	0	0	56.34
小计									260.8945	22.3656	0	0	58.5422
清单项目综合单价													341.802300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.605502	1	0.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm	m	1.06	20	21.2		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4385	1	0.44		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502007003	项目名称	天棚吊顶护角条	计量单位	m	工程量	703.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-36换	木阳角装饰线条 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	425.2	881.15	0	31.22	139.74	4.252	8.8115	0	0.3122	1.3974
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	367.96	0	0	27.02	82.8	367.96	0	0	27.02	82.8
小计									372.212	8.8115	0	27.3322	84.1974
清单项目综合单价													492.55310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.44718	1.3759	0.62		
		技工人工费(装饰)	元	0.98089	1.3511	1.33		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.70576	1.3551	2.31		
		降效增加人工费	元	0.522819	1	0.52		
	材料	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00297	15	0.04		
		L型成品PVC护角条	m	1.06	8	8.48		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.01366	8.35	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1728	1	0.17		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0015	208.11	0.31		
		降效增加机械费	元	0.038392	1	0.04		

项目编码	011102003008	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	202.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.03	446.71	145.96	0	0	105.62	13.4013	4.3788	0	0	3.1686
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1340.41	0	0	0	295.03	1340.41	0	0	0	295.03
小计									1396.5035	51.7447	0	0	309.9634
清单项目综合单价													1758.21160

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.667965	1.3759	7.8		
		技工人工费(装饰)	元	12.417715	1.3511	16.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	21.61018	1.3551	29.28		
		降效增加人工费	元	6.622579	1	6.62		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3223	1	0.32		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102003009	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	79.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5709.91	55855.75	0	0	4049.54	57.0991	558.5575	0	0	40.4954
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.041	446.71	145.96	0	0	105.62	18.31511	5.98436	0	0	4.33042
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	733.23	0	0	0	161.38	733.23	0	0	0	161.38
小计									808.64421	564.54186	0	0	206.20582
清单项目综合单价													1579.391890

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.93106	1.3759	10.91		
		技工人工费(装饰)	元	17.376723	1.3511	23.48		
		高级技工人工费(装饰)	元	30.241046	1.3551	40.98		
		降效增加人工费	元	9.267315	1	9.27		
	材料	石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11		
		白水泥	t	0.00102	1045	1.07		
		ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面)	m2	1.02	500	510		
		美缝剂 400mL	支	0.212679	28	5.96		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.407624	1	1.41		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材										
	设备										
	机械										
项目编码	011102001014	项目名称	门槛石		计量单位	m2		工程量	10.81		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	58970.32	0	0	4797.35	83.9997	589.7032	0	0	47.9735
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.001	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	1.97819	4.7113	0	0.01421	0.67192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	111.65	0	0	0	24.58	111.65	0	0	0	24.58
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	2.71	0	0	0.02	0.6	2.71	0	0	0.02	0.6
小计									200.33789	594.4145	0	0.03421	73.82542
清单项目综合单价													868.612020

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.83882	1.3759	12.16		
		技工人工费(装饰)	元	19.36704	1.3511	26.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.70343	1.3551	45.67		
		普工人工费	元	0.26622	1.3759	0.37		
		技工人工费	元	0.947872	1.3511	1.28		
		降效增加人工费	元	10.579093	1	10.58		
	材料	专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.528571	1	1.53		
		水	m3	0.003863	3.77	0.01		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	0.008409	457.84	3.85		
		ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.001016	11.65	0.01		
		降效增加机械费	元	0.00185	1	0		

项目编码	011102001015	项目名称	挡水石	计量单位	m2	工程量	8.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	98589.12	0	0	6778.29	83.9997	985.8912	0	0	67.7829
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	90.27	0	0	0	19.86	90.27	0	0	0	19.86
小计									174.2697	985.8912	0	0	87.6429
清单项目综合单价													1247.803800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.83882	1.3759	12.16		
		技工人工费(装饰)	元	19.36704	1.3511	26.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.70343	1.3551	45.67		
		降效增加人工费	元	10.328375	1	10.33		
	材料	专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.4586	1	2.46		
		ST-101，W80*H40mm厚石材饰面(酸洗面)-挡水石	m2	1.04	880	915.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101006005	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	301.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*15换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:35mm)	100m2	0.01	1680.08	1703.41	0	0	454.95	16.8008	17.0341	0	0	4.5495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	621.95	0	0	0	136.9	621.95	0	0	0	136.9
小计									638.7508	17.0341	0	0	141.4495
清单项目综合单价													797.234400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.03646	1.3759	2.8		
		技工人工费(装饰)	元	2.554671	1.3511	3.45		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.78338	1.3551	10.55		
		降效增加人工费	元	2.065799	1	2.07		
	材料	水	m3	0.054127	3.77	0.2		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.035743	452.75	16.18		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0425	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	010904002002	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	523.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1374.61	4961	0	0	550.61	13.7461	49.61	0	0	5.5061
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	1095.24	0	0	0	241.06	1095.24	0	0	0	241.06
小计									1108.9861	49.61	0	0	246.5661
清单项目综合单价													1405.162200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.24477	1.3759	3.09		
		技工人工费	元	7.88805	1.3511	10.66		
		降效增加人工费	元	2.094069	1	2.09		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	4.17375	11.71	48.87		
		水	m3	0.00058	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7332	1	0.73		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101003002	项目名称	细石混凝土	计量单位	m2	工程量	291.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	1476.58	1451.47	0	3.41	397.8	14.7658	14.5147	0	0.0341	3.978
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.002	756.28	4209.99	0	14.3	377.92	1.51256	8.41998	0	0.0286	0.75584
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002	713.51	21.87	0	0	158.14	1.42702	0.04374	0	0	0.31628
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	529.5	0	0	1.22	116.63	529.5	0	0	1.22	116.63
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	43.8	0	0	0	9.65	43.8	0	0	0	9.65
小计									591.00538	22.97842	0	1.2827	131.33012

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										746.596620
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	1.55381	1.3759	2.14			
		技工人工费(装饰)		元	3.40585	1.3511	4.6			
		高级技工人工费(装饰)		元	5.92301	1.3551	8.03			
		普工人工费		元	0.162253	1.3759	0.22			
		技工人工费		元	1.338002	1.3511	1.81			
		降效增加人工费		元	1.96578	1	1.97			
	材料	其他材料费(按百分比计算)		元	0.12262	1	0.12			
		普通预拌细石混凝土 C25，骨料最大粒径10mm		m3	0.0303	477.84	14.48			
		镀锌铁丝（综合）		kg	0.007296	5.65	0.04			
		电焊条 E4303 φ3.2		kg	0.003455	8.62	0.03			
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ3		t	0.001423	3998	5.69			
	主材									
	设备									
	机械	混凝土振动器 平板式		台班	0.0024	14.19	0.03			
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40		台班	0.000152	42.51	0.01			
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40		台班	0.000539	24.67	0.01			
		降效增加机械费		元	0.004183	1	0			
项目编码	010103001002	项目名称	回填陶粒混凝土		计量单位	m3	工程量	61.24		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.1	550.85	3851.97	0	118.91	321.8	55.085	385.197	0	11.891	32.18
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	513.9	0	0	110.93	120.54	513.9	0	0	110.93	120.54
小计									568.985	385.197	0	122.821	152.72

清单项目综合单价										1229.72300
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费		元	8.462	1.3759	11.64			
		技工人工费		元	32.153	1.3511	43.44			
		降效增加人工费		元	8.391574	1	8.39			
	材料	水		m3	0.2	3.77	0.75			
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.693	1	5.69			
		陶粒混凝土		m3	1.01	375	378.75			
	主材									
	设备									
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1		台班	0.039	281.6	10.98			
		混凝土振动器 插入式		台班	0.078	11.65	0.91			
		降效增加机械费		元	1.811398	1	1.81			
项目编码	011204003003	项目名称	块料墙面		计量单位	m2	工程量	1438.01		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7733.17	0	0	0	1702.07	7733.17	0	0	0	1702.07
小计									7776.9056	71.7921	0	0	1715.2858

清单项目综合单价										9563.983500
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	4.60169	1.3759	6.33			
		技工人工费(装饰)		元	10.08266	1.3511	13.62			
		高级技工人工费(装饰)		元	17.54962	1.3551	23.78			
		降效增加人工费		元	5.377689	1	5.38			
	材料	专用胶粘剂		kg	34.7625	2	69.53			
		水		m3	0.0022	3.77	0.01			
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.1824	1	1.18			
		白水泥		t	0.00103	1045	1.08			
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	011207001023	项目名称	墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	57.04		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	306.47	0	0	0	67.46	306.47	0	0	0	67.46
小计									350.1663	298.839	0	0	92.0195

清单项目综合单价										741.024800
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	4.59733	1.3759	6.33			
		技工人工费(装饰)		元	10.07453	1.3511	13.61			
		高级技工人工费(装饰)		元	17.5331	1.3551	23.76			
		降效增加人工费		元	5.372896	1	5.37			
	材料	其他材料费(按百分比计算)		元	1.4868	1	1.49			
		橡胶密封条		m	2.499	2	5			
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.068	10	0.68			
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	3.4	2.5	8.5			
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚		m2	1.01	280	282.8			
		玻璃胶 300mL		支	0.03119	12	0.37			
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	011207001024	项目名称	墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	20.24		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-253换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3065.67	69376.33	0	0	4143.57	30.6567	693.7633	0	0	41.4357
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	76.29	0	0	0	16.79	76.29	0	0	0	16.79
小计									106.9467	693.7633	0	0	58.2257

清单项目综合单价										858.935700
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	3.22519	1.3759	4.44			
		技工人工费(装饰)		元	7.06782	1.3511	9.55			
		高级技工人工费(装饰)		元	12.30155	1.3551	16.67			
		降效增加人工费		元	3.769269	1	3.77			
	材料	其他材料费(按百分比计算)		元	3.4516	1	3.45			
		玻璃胶 300mL		支	1.134	12	13.61			
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm		m	1.24202	5.8	7.2			
		MR-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚		m2	1.03	650	669.5			
	主材									

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备									
	机械									

项目编码	011207001025	项目名称	不锈钢层板	计量单位	m2	工程量	12.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.005	1014.84	2071.72	0	279.91	345.71	5.0742	10.3586	0	1.39955	1.72855
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	77.24	0	0	2.22	17.15	77.24	0	0	2.22	17.15
小计									126.0105	309.1976	0	3.61955	43.43805
清单项目综合单价													482.265700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.131065	1.3759	7.06		
		技工人工费(装饰)	元	11.2448	1.3511	15.19		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.568895	1.3551	26.52		
		降效增加人工费	元	5.996894	1	6		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.01	280	282.8		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.58935	1	1.59		
		圆钉 L=60mm	kg	0.01279	5.5	0.07		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00306	15	0.05		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.070035	8.35	0.58		
		5mm水泥板加固	m2	0.525	18.2	9.56		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.006725	208.11	1.4		
		降效增加机械费	元	0.17236	1	0.17		

项目编码	010903003003	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	1437.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	472.1	0	0	0	103.91	472.1	0	0	0	103.91
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	2106.28	0	0	0	463.6	2106.28	0	0	0	463.6
小计									2590.6653	19.7073	0	0	571.1994
清单项目综合单价													3181.572000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.41145	1.3759	0.57		
		技工人工费	元	6.69756	1.3511	9.05		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	1.793082	1	1.79		
	材料	水	m3	0.00525	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9	18.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2851	1	0.29		
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011210003002	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	239.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-281换	成品全玻璃隔断	100m2	0.01	5042.55	67450.94	0	0	4482.41	50.4255	674.5094	0	0	44.8241
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1485.96	0	0	0	327.06	1485.96	0	0	0	327.06
小计									1536.3855	674.5094	0	0	371.8841
清单项目综合单价													2582.779000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.30788	1.3759	7.3		
		技工人工费(装饰)	元	11.6276	1.3511	15.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	20.22905	1.3551	27.41		
		降效增加人工费	元	6.200284	1	6.2		
	材料	角钢(综合)	t	0.00436	4035	17.59		
		橡胶条伸缩缝	m	1.5736	2.63	4.14		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.536	1.25	4.42		
		玻璃胶 300mL	支	0.25666	12	3.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.6783	1	6.68		
		成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门）	m2	1.03	620	638.6		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001011	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	291.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816
020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1770.18	0	0	178.04	401.54	1770.18	0	0	178.04	401.54
小计									1819.544	25.7245	0	183.0048	414.024
清单项目综合单价													2442.297300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.19253	1.3759	7.14		
		技工人工费(装饰)	元	11.38103	1.3511	15.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.80865	1.3551	26.84		
		降效增加人工费	元	6.069744	1	6.07		
	材料	铁件(综合)	kg	0.2528	5.5	1.39		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.63194	1.25	0.79		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.08151	2.5	0.2		
		吊杆	kg	0.21999	5.5	1.21		
		插接件	个	3.38906	0.6	2.03		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.01021	5.25	0.05		
		铝合金插缝板	m2	0.42218	1.93	0.81		
		铝合金条板龙骨(不上人型)	m2	1.05	16.5	17.33		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8013	1	1.8		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.02104	235.97	4.96		
		降效增加机械费	元	0.610479	1	0.61		

项目编码	011102003010	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	161.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1069.28	0	0	0	235.35	1069.28	0	0	0	235.35
小计									1123.13995	51.0149	0	0	249.7553
清单项目综合单价													1423.910150

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.667965	1.3759	7.8		
		技工人工费(装饰)	元	12.417715	1.3511	16.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	21.61018	1.3551	29.28		
		降效增加人工费	元	6.622569	1	6.62		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3223	1	0.32		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001016	项目名称	瓷砖门槛石	计量单位	m2	工程量	15.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4736.59	0	0	1122.5	40.2393	47.3659	0	0	11.225
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	95.95	0	0	0	21.11	95.95	0	0	0	21.11
小计									147.35705	51.0149	0	0	34.9755
清单项目综合单价													233.347450

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.410105	1.3759	7.44		
		技工人工费(装饰)	元	11.852405	1.3511	16.01		
		高级技工人工费(装饰)	元	20.62546	1.3551	27.95		
		降效增加人工费	元	6.320817	1	6.32		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3223	1	0.32		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001017	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	41.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4758.09	0	0	1123.58	40.2393	47.5809	0	0	11.2358
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	261.69	0	0	0	57.59	261.69	0	0	0	57.59
小计									313.09705	51.2299	0	0	71.4663
清单项目综合单价													435.79325

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.410105	1.3759	7.44		
		技工人工费(装饰)	元	11.852405	1.3511	16.01		
		高级技工人工费(装饰)	元	20.62546	1.3551	27.95		
		降效增加人工费	元	6.321014	1	6.32		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5373	1	0.54		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011204003004	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	720.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3873.87	0	0	0	852.64	3873.87	0	0	0	852.64
小计									3917.6056	71.7921	0	0	865.8558
清单项目综合单价													4855.253500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.60169	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.08266	1.3511	13.62		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.54962	1.3551	23.78		
		降效增加人工费	元	5.377686	1	5.38		
	材料	白水泥	t	0.00103	1045	1.08		
		专用胶粘剂	kg	34.7625	2	69.53		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1824	1	1.18		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械									

项目编码	010904003003	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	41.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	801.27	1759.61	0	0	264.34	8.0127	17.5961	0	0	2.6434
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	13.59	0	0	0	2.99	13.59	0	0	0	2.99
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	50.54	0	0	0	11.13	50.54	0	0	0	11.13
小计									74.8128	18.8738	0	0	17.415
清单项目综合单价													111.10160

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.34288	1.3759	0.47		
		技工人工费	元	5.5813	1.3511	7.54		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	1.549034	1	1.55		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.0052	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.006	2.9	17.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1869	1	0.19		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903003004	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	355.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	116.59	0	0	0	25.66	116.59	0	0	0	25.66
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	520.17	0	0	0	114.49	520.17	0	0	0	114.49
小计									649.0453	19.7073	0	0	143.8394
清单项目综合单价													812.592000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.41145	1.3759	0.57		
		技工人工费	元	6.69756	1.3511	9.05		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	1.793084	1	1.79		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.00525	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9	18.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2851	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001012	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	144.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816
020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	876.71	0	0	88.18	198.88	876.71	0	0	88.18	198.88
小计									926.074	25.7245	0	93.1448	211.364
清单项目综合单价													1256.307300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.19253	1.3759	7.14		
		技工人工费(装饰)	元	11.38103	1.3511	15.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.80865	1.3551	26.84		
		降效增加人工费	元	6.069718	1	6.07		
	材料	铁件(综合)	kg	0.2528	5.5	1.39		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.63194	1.25	0.79		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.08151	2.5	0.2		
		吊杆	kg	0.21999	5.5	1.21		
		插接件	个	3.38906	0.6	2.03		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.01021	5.25	0.05		
		铝合金插缝板	m2	0.42218	1.93	0.81		
		铝合金条板龙骨(不上人型)	m2	1.05	16.5	17.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8013	1	1.8		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.02104	235.97	4.96		
		降效增加机械费	元	0.610496	1	0.61		

项目编码	011407002006	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	7.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-1	天棚面基层处理 刷界面处理剂	100m2	0.01	386.08	127.77	0	0	91.36	3.8608	1.2777	0	0	0.9136
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	1191.61	0	0	382.61	14.6765	11.9161	0	0	3.8261
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	32.84	0	0	0	7.23	32.84	0	0	0	7.23
小计									69.1281	17.2992	0	0	16.0819
清单项目综合单价													102.509200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	3.81709	1.3759	5.25		
		技工人工费(装饰)	元	8.36754	1.3511	11.31		
		高级技工人工费(装饰)	元	14.56042	1.3551	19.73		
		降效增加人工费	元	4.461957	1	4.46		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		刷无机防水涂料 PT-102(A级)	kg	0.41929	28	11.74		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	水	m3	0.00515	3.77	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1713	1	0.17		
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001013	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	41.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-14	平级天棚龙骨 方木天棚龙骨 单层龙骨	100m2	0.01	1813.05	2435.27	0	0	520.81	18.1305	24.3527	0	0	5.2081
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	2540.41	0	0	480.44	16.0575	25.4041	0	0	4.8044
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.01	2943.96	14834.51	0	0	1389.69	29.4396	148.3451	0	0	13.8969
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	323.9	0	0	0	71.29	323.9	0	0	0	71.29
小计									387.5276	198.1019	0	0	95.1994
清单项目综合单价													680.82890

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.69524	1.3759	9.21		
		技工人工费(装饰)	元	14.67244	1.3511	19.82		
		高级技工人工费(装饰)	元	25.52703	1.3551	34.59		
		降效增加人工费	元	7.823671	1	7.82		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.07992	5.65	0.45		
		铁件(综合)	kg	0.72	5.5	3.96		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.28276	10	12.83		
		吊杆	kg	0.84	5.5	4.62		
		杉木板材（综合）	m3	0.006	2200	13.2		
		万能胶	kg	0.3255	17.5	5.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.9614	1	1.96		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		仿瓷砖SPC板吊顶	m2	1.02	130	132.6		
		9mm厚玻镁板	m2	1.05	21.7	22.79		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101006006	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	366.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-3)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:17.5mm)	100m2	0.01	955.56	857.25	0	0	253.18	9.5556	8.5725	0	0	2.5318
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	430.22	0	0	0	94.7	430.22	0	0	0	94.7
小计									439.7756	8.5725	0	0	97.2318
清单项目综合单价													545.579900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.1361	1.3759	1.56		
		技工人工费(装饰)	元	1.570958	1.3511	2.12		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.3317	1.3551	5.87		
		降效增加人工费	元	1.174951	1	1.17		
	材料	水	m3	0.026351	3.77	0.1		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.017331	452.75	7.85		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0214	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102003011	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	314.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2055.86	0	0	0	452.5	2055.86	0	0	0	452.5
小计									2109.07765	9.623	0	0	464.6944
清单项目综合单价													2583.395050

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.786615	1.3759	7.96		
		技工人工费(装饰)	元	11.368376	1.3511	15.36		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.06196	1.3551	29.9		
		降效增加人工费	元	6.543574	1	6.54		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		水	m3	0.025129	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2191	1	0.22		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.009881	465.86	4.6		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001018	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	51.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	579.94	0	0	0	127.64	579.94	0	0	0	127.64
小计									670.6777	526.7156	0	0	173.9473
清单项目综合单价													1371.340600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.62478	1.3759	13.24		
		技工人工费(装饰)	元	20.555443	1.3511	27.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.69281	1.3551	49.72		
		降效增加人工费	元	11.156983	1	11.16		
	材料	专用胶粘剂	kg	0	2	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3135	1	1.31		
		ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		水	m3	0.015549	3.77	0.06		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		

工程量清单综合单价分析表

		湿拌地面砂浆 M20		m3		0.010171	465.86	4.74		
	主材									
	设备									
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班		0	200.71	0		
项目编码	011207001026	项目名称	墙面装饰板			计量单位	m2	工程量	55.2	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	2530	0	52.12	508.38	17.1918	25.3	0	0.5212	5.0838
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	1788.57	0	279.91	331.55	10.1484	17.8857	0	2.7991	3.3155
020003-36换	胶合板基层 墙面 *（如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	811.88	1788.57	0	279.91	286.88	8.1188	17.8857	0	2.7991	2.8688
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	240.67	0	0	41.53	55.75	240.67	0	0	41.53	55.75
小计									276.129	61.0714	0	47.6494	67.0181
清单项目综合单价													451.86790

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.730976	1.3759	5.13		
		技工人工费(装饰)	元	8.177422	1.3511	11.05		
		高级技工人工费(装饰)	元	14.225552	1.3551	19.28		
		降效增加人工费	元	4.359964	1	4.36		
	材料	热镀锌方通(综合)	t	0.00428	4892	20.94		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		9mm埃特板	m2	2.1	15.53	32.61		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9713	1	0.97		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	208.11	5.6		
		降效增加机械费	元	0.752355	1	0.75		

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	42.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-30	加气混凝土砌块墙 墙厚1(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3153.66	3404.8	0	0	864.36	315.366	340.48	0	0	86.436
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	2055.26	0	0	0	452.36	2055.26	0	0	0	452.36
小计									2370.626	340.48	0	0	538.796
清单项目综合单价													3249.90200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	66.8789	1.3759	92.02		
		技工人工费	元	165.308	1.3511	223.35		
		降效增加人工费	元	48.042543	1	48.04		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	6.37	0.11		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	300	261.69		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	820	25.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1987	1.79		
		水	m3	0.1115	3.77	0.42		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	409.72	41.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.917	1	9.92		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001027	项目名称	亚克力挡边板	计量单位	m2	工程量	82.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-185换	石膏板 墙面	100m2	0.01	1854.84	28256.64	0	0	1821.08	18.5484	282.5664	0	0	18.2108
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	188.84	0	0	0	41.56	188.84	0	0	0	41.56
小计									207.3884	282.5664	0	0	59.7708
清单项目综合单价													549.72560

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.95211	1.3759	2.69		
		技工人工费(装饰)	元	4.27775	1.3511	5.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.44066	1.3551	10.08		
		降效增加人工费	元	2.280676	1	2.28		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	10	1.67		
		12 mm厚亚克力板	m2	1.05	266.18	279.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4058	1	1.41		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001005	项目名称	已完工程及设备保护	计量单位	m2	工程量	4766.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	已完工程及设备保护	m2	1	3.22	2.58	0	0.64	0	3.22	2.58	0	0.64	0
小计									3.22	2.58	0	0.64	0
清单项目综合单价													6.4400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001006	项目名称	开荒保洁	计量单位	m2	工程量	4766.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	开荒保洁	m2	1	4.02	0	0	0	0	4.02	0	0	0	0
小计									4.02	0	0	0	0
清单项目综合单价													4.0200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工								
	材料								
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011101001007	项目名称	精保洁	计量单位	m2	工程量	4766.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	精保洁	m2	1	6.44	0	0	0	0	6.44	0	0	0	0
小计									6.44	0	0	0	0
清单项目综合单价													6.4400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001008	项目名称	垃圾清运费	计量单位	m2	工程量	4766.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	垃圾清运费	m2	1	2.01	0	0	2.01	0	2.01	0	0	2.01	0
小计									2.01	0	0	2.01	0
清单项目综合单价													4.0200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011104002003	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	1103.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1733.54	0	0	0	381.55	1733.54	0	0	0	381.55
小计									1746.3157	12.3332	0	0	384.9786
清单项目综合单价													2143.627500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.53626	1.3759	2.11		
		技工人工费(装饰)	元	2.008164	1.3511	2.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.86578	1.3551	7.95		
		降效增加人工费	元	1.57089	1	1.57		
	材料	水	m3	0.038696	3.77	0.15		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0308	1	0.03		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	452.75	11.55		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102003012	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	1092.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7151.88	0	0	0	1574.12	7151.88	0	0	0	1574.12
小计									7205.09765	9.623	0	0	1586.3144
清单项目综合单价													8801.035050

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.786615	1.3759	7.96		
		技工人工费(装饰)	元	11.368376	1.3511	15.36		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.06196	1.3551	29.9		
		降效增加人工费	元	6.543588	1	6.54		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		水	m3	0.025129	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2191	1	0.22		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.009881	465.86	4.6		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001019	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	10.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.001	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	1.97819	4.7113	0	0.01421	0.67192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	118.04	0	0	0	25.98	118.04	0	0	0	25.98
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	2.71	0	0	0.02	0.6	2.71	0	0	0.02	0.6
小计									213.46589	531.4269	0	0.03421	73.55922
清单项目综合单价													818.486220

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	9.62478	1.3759	13.24		
		技工人工费(装饰)	元	20.555443	1.3511	27.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.69281	1.3551	49.72		
		普工人工费	元	0.272008	1.3759	0.37		
		技工人工费	元	0.968478	1.3511	1.31		
		降效增加人工费	元	11.413043	1	11.41		
		专用胶粘剂	kg	0	2	0		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	水	m3	0.019496	3.77	0.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.372732	1	1.37		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	0.008592	457.84	3.93		
		ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.010171	465.86	4.74		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.001038	11.65	0.01		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		
		降效增加机械费	元	0.00189	1	0		

项目编码	011207001028	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	908.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4398.56	0	0	484.8	1000.61	4398.56	0	0	484.8	1000.61
小计									4437.9554	38.8787	0	489.1421	1011.5158
清单项目综合单价													5977.492000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.844016	1	4.84		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.533897	1	0.53		

项目编码	011207001029	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	511.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2475.58	0	0	272.85	563.15	2475.58	0	0	272.85	563.15
小计									2514.9754	38.8787	0	277.1921	574.0558
清单项目综合单价													3405.102000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.84401	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.53389	1	0.53		

项目编码	011207001030	项目名称	电视背景墙(岩板墙面)	计量单位	m2	工程量	240.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	2442.89	0	279.91	364.27	10.1484	24.4289	0	2.7991	3.6427
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	1123.58	0	0	1018.8	43.7356	11.2358	0	0	10.188
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2687.43	0	0	85.54	597.24	2687.43	0	0	85.54	597.24
小计									2778.2786	86.5299	0	88.4317	621.7561
清单项目综合单价													3574.996300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.56022	1.3759	13.15		
		技工人工费(装饰)	元	20.946	1.3511	28.3		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.45089	1.3551	49.39		
		降效增加人工费	元	11.170629	1	11.17		
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	4.526	1.25	5.66		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		白水泥	t	0.00103	1045	1.08		
		杉木枋板材	m3	0.02032	2200	44.7		
		专用胶粘剂	kg	4.635	2	9.27		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6267	1	1.63		
		9mm厚玻镁板	m2	1.05	21.7	22.79		
	主材							
	设备							
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0032	28.94	0.09		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	208.11	2.8		
		降效增加机械费	元	0.355557	1	0.36		

项目编码	011207001031	项目名称	电视背景墙（不锈钢板凹槽）	计量单位	m2	工程量	11.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	61.79	0	0	0	13.6	61.79	0	0	0	13.6
小计									105.4863	298.839	0	0	38.1595
清单项目综合单价													442.48480

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)	元	4.59733	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.07453	1.3511	13.61		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(装饰)	元	17.5331	1.3551	23.76		
		降效增加人工费	元	5.373043	1	5.37		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	1.4868	1	1.49		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.01	280	282.8		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001013	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	208.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	126.18	0	0	0	27.77	126.18	0	0	0	27.77
小计									131.1045	33.1776	0	0	30.5128

清单项目综合单价	194.794900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.605528	1	0.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m	1.06	30	31.8		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6505	1	0.65		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001014	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	708.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	394.07	0	0	0	86.74	394.07	0	0	0	86.74
小计									398.5912	1.0891	0	0	87.7895

清单项目综合单价	487.469800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3759	0.65		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3511	1.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3551	2.46		
		降效增加人工费	元	0.555921	1	0.56		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		万能胶	kg	0.04032	17.5	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2916	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006005	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	670.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	456.72	0	0	0	100.53	456.72	0	0	0	100.53
小计									462.2583	0.0663	0	0	101.7523

清单项目综合单价	564.076900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3759	0.8		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3511	1.72		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3551	3.01		
		降效增加人工费	元	0.68098	1	0.68		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0663	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010808004005	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	80.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-67换	门窗套 基层板 安装在墙面上	10m2	0.1	167.73	480.11	0	0	60.92	16.773	48.011	0	0	6.092
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2997.68	0	0	208.1	26.452	299.768	0	0	20.81
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	427.85	0	0	0	94.17	427.85	0	0	0	94.17
小计									471.075	347.779	0	0	121.072

清单项目综合单价	939.9260

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.8237	1.3759	10.76		
		技工人工费(装饰)	元	19.6043	1.3511	26.49		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.4074	1.3551	5.97		
		降效增加人工费	元	5.314907	1	5.31		
	材料	杉木板材（综合）	m3	0.0002	2200	0.44		
		防腐油	kg	0.5988	31.5	18.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.207	1	3.21		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.06	280	296.8		
		9mm厚玻镁板	m2	1.312	21.7	28.47		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001014	项目名称	吊顶天棚（跌级）	计量单位	m2	工程量	1079.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	33.1745	39.8765	0	9.0801	9.904
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 "（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1)	100m2	0.0115	1766.33	1904.11	0	0	483.98	20.312795	21.897265	0	0	5.56577
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 "（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.0115	1413.06	1904.11	0	0	406.22	16.25019	21.897265	0	0	4.67153
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0115	454.75	398.48	0	0	120.02	5.229625	4.58252	0	0	1.38023
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0115	1775.08	410.54	0	0	411.22	20.41342	4.72121	0	0	4.72903
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0115	1467.65	852.82	0	0	365.67	16.877975	9.80743	0	0	4.205205
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	14895.82	0	0	1204.86	3359.31	14895.82	0	0	1204.86	3359.31
小计									15008.07851	102.78219	0	1213.9401	3389.765765
清单项目综合单价													19714.566560
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)						元	11.809262	1.3759		16.25		
		技工人工费(装饰)						元	25.885657	1.3511		34.97		
		高级技工人工费(装饰)						元	45.041473	1.3551		61.04		
		降效增加人工费						元	13.803162	1		13.8		
	材料	铁件(综合)						kg	0.4271	5.5		2.35		
		自攻螺钉 M6×30mm						100个	0.544546	10		5.45		
		六角螺栓						kg	0.018	6.32		0.11		
		射钉						10个	0.155	1		0.16		
		吊杆						kg	0.36036	5.5		1.98		
		砂纸						张	0.183999	0.48		0.09		
		杉木板材（综合）						m3	0.0007	2200		1.54		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)						m2	1.05	31.5		33.08		
		腻子粉(成品)						kg	2.58211	1.8		4.65		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm						m	0.0612	4.36		0.27		
		水						m3	0.001322	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)						元	1.017523	1		1.02		
		材料费补差						元	0.0001	1		0		
		刷无机涂料 PT-101(A级)						kg	0.482182	20		9.64		
		贴缝网带						m	1.328246	3.3		4.38		
		嵌缝膏						kg	0.076935	2		0.15		
		9.5mm厚防潮石膏板						m2	2.414992	15.7		37.92		
	主材													
	设备													
	机械	电动切割机						台班	0.03848	235.97		9.08		
		降效增加机械费						元	1.116479	1		1.12		
项目编码	009006	项目名称			灯槽			计量单位		m		工程量	694.14	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.043275	6.525255	0	0	2.316675	
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.043275	4.934505	0	0	2.237145	
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.003	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.32524	1.23162	0	0	1.23366	
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.003	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.40295	2.55846	0	0	1.09701	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2373.99	0	0	0	522.52	2373.99	0	0	0	522.52	
小计									2401.80474	15.24984	0	0	529.40449	
清单项目综合单价													2946.459070	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)						元	2.926145	1.3759		4.03		
		技工人工费(装饰)						元	6.413317	1.3511		8.67		
		高级技工人工费(装饰)						元	11.160337	1.3551		15.12		
		降效增加人工费						元	3.420045	1		3.42		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm						100个	0.152879	10		1.53		
		砂纸						张	0.048	0.48		0.02		
		腻子粉(成品)						kg	0.67359	1.8		1.21		
		水						m3	0.000345	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)						元	0.150959	1		0.15		
		9mm厚玻镁板						m2	0.262497	21.7		5.7		
		9.5mm厚防潮石膏板						m2	0.262497	15.7		4.12		
		刷无机涂料 PT-101(A级)						kg	0.125786	20		2.52		
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	009007	项目名称			灯槽			计量单位		m		工程量	155.48	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.043275	6.525255	0	0	2.316675	
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.043275	4.934505	0	0	2.237145	
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0028	1775.08	410.54	0	0	411.22	4.970224	1.149512	0	0	1.151416	
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0028	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.10942	2.387896	0	0	1.023876	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	496.33	0	0	0	109.25	496.33	0	0	0	109.25	
小计									523.496194	14.997168	0	0	115.979112	
清单项目综合单价													654.472474	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)						元	2.731227	1.3759		3.76		
		技工人工费(装饰)						元	5.986109	1.3511		8.09		
		高级技工人工费(装饰)						元	10.416917	1.3551		14.12		
		降效增加人工费						元	3.192243	1		3.19		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm						100个	0.142706	10		1.43		
		砂纸						张	0.044795	0.48		0.02		
		9mm厚玻镁板						m2	0.245032	21.7		5.32		
		9.5mm厚防潮石膏板						m2	0.245032	15.7		3.85		
		刷无机涂料 PT-101(A级)						kg	0.117389	20		2.35		
		腻子粉(成品)						kg	0.628626	1.8		1.13		
		水						m3	0.000322	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)						元	0.140906	1		0.14		
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	010810002009	项目名称			窗帘盒			计量单位		m		工程量	155.48	
清单综合单价组成明细														

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0036	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	11.94282	14.35554	0	3.268836	3.56544
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	229.62	173.56	0	0	59.22	22.962	17.356	0	0	5.922
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0055	1775.08	410.54	0	0	411.22	9.76294	2.25797	0	0	2.26171
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.0055	1467.65	852.82	0	0	365.67	8.072075	4.69051	0	0	2.011185
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1001.91	0	0	60.76	224.59	1001.91	0	0	60.76	224.59
小计									1054.649835	38.66002	0	64.028836	238.350335
清单项目综合单价													1395.689026
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		7.254359	1.3759		9.98		
		技工人工费(装饰)				元		17.184555	1.3511		23.22		
		高级技工人工费(装饰)				元		14.175006	1.3551		19.21		
		降效增加人工费				元		6.44398	1		6.44		
	材料	铁件(综合)				kg		0.14949	5.5		0.82		
		六角螺栓				kg		0.0063	6.32		0.04		
		射钉				10个		0.054252	1		0.05		
		吊杆				kg		0.126131	5.5		0.69		
		砂纸				张		0.087996	0.48		0.04		
		杉木板材（综合）				m3		0.000245	2200		0.54		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2		1.1	15.7		17.27		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)				m2		0.367514	31.5		11.58		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg		0.230599	20		4.61		
		腻子粉(成品)				kg		1.234868	1.8		2.22		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm				m		0.021421	4.36		0.09		
		水				m3		0.000632	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.292932	1		0.29		
		材料费补差				元		0.000035	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班		0.013468	235.97		3.18		
		降效增加机械费				元		0.39079	1		0.39		
项目编码	011502001015	项目名称			天棚吊顶装饰线条		计量单位		m		工程量		694.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	420.31	0	0	0	92.51	420.31	0	0	0	92.51
小计									425.2345	22.3656	0	0	94.7122
清单项目综合单价													542.312300
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.35906	1.3759		0.49		
		技工人工费(装饰)				元		1.19475	1.3511		1.61		
		高级技工人工费(装饰)				元		2.07823	1.3551		2.82		
		降效增加人工费				元		0.605512	1		0.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个		0.063	1.46		0.09		
		万能胶				kg		0.03629	17.5		0.64		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.4385	1		0.44		
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm				m		1.06	20		21.2		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011101006007	项目名称			平面砂浆找平层		计量单位		m2		工程量		978.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1537.71	0	0	0	338.45	1537.71	0	0	0	338.45
小计									1550.4857	12.3332	0	0	341.8786
清单项目综合单价													1904.697500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		1.53626	1.3759		2.11		
		技工人工费(装饰)				元		2.008164	1.3511		2.71		
		高级技工人工费(装饰)				元		5.86578	1.3551		7.95		
		降效增加人工费				元		1.570887	1		1.57		
	材料	水				m3		0.038696	3.77		0.15		
		湿拌地面砂浆 M15				m3		0.025514	452.75		11.55		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.0308	1		0.03		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	200.71		0		
项目编码	011102001020	项目名称			门槛石		计量单位		m2		工程量		14.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	164.23	0	0	0	36.15	164.23	0	0	0	36.15
小计									254.9677	526.7156	0	0	82.4573
清单项目综合单价													864.140600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		9.62478	1.3759		13.24		
		技工人工费(装饰)				元		20.555443	1.3511		27.77		
		高级技工人工费(装饰)				元		36.69281	1.3551		49.72		
		降效增加人工费				元		11.156929	1		11.16		
	材料	专用胶粘剂				kg		0	2		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.3135	1		1.31		
		水				m3		0.015549	3.77		0.06		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		ST-101，18mm石材饰面				m2		1.04	500		520		
		湿拌地面砂浆 M20				m3		0.010171	465.86		4.74		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	200.71		0		

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	011102001021	项目名称	窗台石				计量单位	m2		工程量	129.72	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-77换	窗台板面层 石材饰面板	10m2	0.1	413.23	5382.08	0	0	360.05	41.323	538.208	0	0	36.005
020002-13+020002-15*(-8)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:12.5mm)	100m2	0.01	754.3	622.21	0	0	197.14	7.543	6.2221	0	0	1.9714
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	779.42	0	0	0	171.55	779.42	0	0	0	171.55
小计									828.286	544.4301	0	0	209.5264
清单项目综合单价													1582.242500
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	8.5139	1.3759		11.71		
		技工人工费(装饰)					元	19.767933	1.3511		26.71		
		高级技工人工费(装饰)					元	7.7064	1.3551		10.44		
		降效增加人工费					元	6.00848	1		6.01		
	材料	石材窗台板(成品)-ST-103，18mm石材饰面(人造石) （含磨圆角及加厚边）					m2	1.06	500		530		
		水					m3	0.030601	3.77		0.12		
		湿拌地面砂浆 M15					m3	0.024331	452.75		11.02		
		素水泥浆					m3	0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)					元	2.6935	1		2.69		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200					台班	0	200.71		0		
项目编码	011207001032	项目名称	墙面装饰板				计量单位	m2		工程量	925.06		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4481.01	0	0	493.89	1019.36	4481.01	0	0	493.89	1019.36
小计									4520.4054	38.8787	0	498.2321	1030.2658
清单项目综合单价													6087.782000
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	4.14572	1.3759		5.7		
		技工人工费(装饰)					元	9.08417	1.3511		12.27		
		高级技工人工费(装饰)					元	15.80525	1.3551		21.42		
		降效增加人工费					元	4.844021	1		4.84		
	材料	圆钉 L=60mm					kg	0.0169	5.5		0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个					盒	0.0102	15		0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm					kg	0.04065	8.49		0.35		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.4326	1		1.43		
		结构胶					支	1.134	32.5		36.86		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32					台班	0.003	173.74		0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6					台班	0.01836	208.11		3.82		
		降效增加机械费					元	0.533901	1		0.53		
项目编码	011207001033	项目名称	墙面装饰板				计量单位	m2		工程量	337.18		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1633.31	0	0	180.02	371.55	1633.31	0	0	180.02	371.55
小计									1672.7054	38.8787	0	184.3621	382.4558
清单项目综合单价													2278.402000
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	4.14572	1.3759		5.7		
		技工人工费(装饰)					元	9.08417	1.3511		12.27		
		高级技工人工费(装饰)					元	15.80525	1.3551		21.42		
		降效增加人工费					元	4.84403	1		4.84		
	材料	圆钉 L=60mm					kg	0.0169	5.5		0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个					盒	0.0102	15		0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm					kg	0.04065	8.49		0.35		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.4326	1		1.43		
		结构胶					支	1.134	32.5		36.86		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32					台班	0.003	173.74		0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6					台班	0.01836	208.11		3.82		
		降效增加机械费					元	0.533899	1		0.53		
项目编码	011207001034	项目名称	墙面装饰板				计量单位	m2		工程量	1155.52		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5597.36	0	0	616.93	1273.32	5597.36	0	0	616.93	1273.32
小计									5636.7554	38.8787	0	621.2721	1284.2258
清单项目综合单价													7581.132000
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	4.14572	1.3759		5.7		
		技工人工费(装饰)					元	9.08417	1.3511		12.27		
		高级技工人工费(装饰)					元	15.80525	1.3551		21.42		
		降效增加人工费					元	4.844018	1		4.84		
	材料	圆钉 L=60mm					kg	0.0169	5.5		0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个					盒	0.0102	15		0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm					kg	0.04065	8.49		0.35		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.4326	1		1.43		
		结构胶					支	1.134	32.5		36.86		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32					台班	0.003	173.74		0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6					台班	0.01836	208.11		3.82		
		降效增加机械费					元	0.533898	1		0.53		
项目编码	011207001035	项目名称	墙面装饰板				计量单位	m2		工程量	591.56		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669

工程量清单综合单价分析表

020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2865.53	0	0	315.83	651.86	2865.53	0	0	315.83	651.86
小计									2904.9254	38.8787	0	320.1721	662.7658
清单项目综合单价													3926.742000
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	4.14572	1.3759		5.7		
		技工人工费(装饰)					元	9.08417	1.3511		12.27		
		高级技工人工费(装饰)					元	15.80525	1.3551		21.42		
		降效增加人工费					元	4.844023	1		4.84		
	材料	圆钉 L=60mm					kg	0.0169	5.5		0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个					盒	0.0102	15		0.15		
		电焊条 E4303 φ2.5mm					kg	0.04065	8.49		0.35		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.4326	1		1.43		
		结构胶					支	1.134	32.5		36.86		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32					台班	0.003	173.74		0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6					台班	0.01836	208.11		3.82		
		降效增加机械费					元	0.533893	1		0.53		
项目编码	011502001016	项目名称		金属装饰线			计量单位		m		工程量	1339.52	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	744.67	0	0	0	163.91	744.67	0	0	0	163.91
小计									749.1912	1.0891	0	0	164.9595
清单项目综合单价													915.239800
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	0.47548	1.3759		0.65		
		技工人工费(装饰)					元	1.04217	1.3511		1.41		
		高级技工人工费(装饰)					元	1.81455	1.3551		2.46		
		降效增加人工费					元	0.555923	1		0.56		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm					100个	0.063	1.46		0.09		
		万能胶					kg	0.04032	17.5		0.71		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.2916	1		0.29		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502001017	项目名称		金属装饰线			计量单位		m		工程量	437.92	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	265.17	0	0	0	58.37	265.17	0	0	0	58.37
小计									270.0945	33.1776	0	0	61.1128
清单项目综合单价													364.384900
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	0.35906	1.3759		0.49		
		技工人工费(装饰)					元	1.19475	1.3511		1.61		
		高级技工人工费(装饰)					元	2.07823	1.3551		2.82		
		降效增加人工费					元	0.605522	1		0.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm					100个	0.063	1.46		0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚					m	1.06	30		31.8		
		万能胶					kg	0.03629	17.5		0.64		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.6505	1		0.65		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011105006006	项目名称		金属踢脚线			计量单位		m		工程量	1262.24	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	859.56	0	0	0	189.19	859.56	0	0	0	189.19
小计									865.0983	0.0663	0	0	190.4123
清单项目综合单价													1055.576900
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	0.58326	1.3759		0.8		
		技工人工费(装饰)					元	1.27649	1.3511		1.72		
		高级技工人工费(装饰)					元	2.22208	1.3551		3.01		
		降效增加人工费					元	0.68098	1		0.68		
	材料	其他材料费(按百分比计算)					元	0.0663	1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010808004006	项目名称		金属门窗套			计量单位		m2		工程量	76.82	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-67换	门窗套 基层板 安装在墙面上	10m2	0.1	167.73	480.11	0	0	60.92	16.773	48.011	0	0	6.092
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2997.68	0	0	208.1	26.452	299.768	0	0	20.81
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	408.29	0	0	0	89.86	408.29	0	0	0	89.86
小计									451.515	347.779	0	0	116.762
清单项目综合单价													916.05600
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	7.8237	1.3759		10.76		
		技工人工费(装饰)					元	19.6043	1.3511		26.49		
		高级技工人工费(装饰)					元	4.4074	1.3551		5.97		
		降效增加人工费					元	5.314892	1		5.31		
	材料	杉木板材（综合）					m3	0.0002	2200		0.44		
		9mm厚玻镁板					m2	1.312	21.7		28.47		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚					m2	1.06	280		296.8		
		防腐油					kg	0.5988	31.5		18.86		
		其他材料费(按百分比计算)					元	3.207	1		3.21		
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	011302001015	项目名称	吊顶天棚（跌级）			计量单位	m2	工程量	954.5		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0114	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	37.81893	45.45921	0	10.351314	11.29056
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1）	100m2	0.0116	1766.33	1904.11	0	0	483.98	20.489428	22.087676	0	0	5.614168
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.0116	1413.06	1904.11	0	0	406.22	16.391496	22.087676	0	0	4.712152
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0116	454.75	398.48	0	0	120.02	5.2751	4.622368	0	0	1.392232
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0116	1775.08	410.54	0	0	411.22	20.590928	4.762264	0	0	4.770152
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0116	1467.65	852.82	0	0	365.67	17.02474	9.892712	0	0	4.241772
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	13681.37	0	0	1204.22	3091.96	13681.37	0	0	1204.22	3091.96
小计									13798.96062	108.911906	0	1214.571314	3123.981036
清单项目综合单价													18246.424878
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		12.263275	1.3759		16.87		
		技工人工费(装饰)				元		26.880108	1.3511		36.32		
		高级技工人工费(装饰)				元		46.772114	1.3551		63.38		
		降效增加人工费				元		14.333546	1		14.33		
	材料	铁件(综合)				kg		0.482625	5.5		2.65		
		贴缝网带				m		1.328256	3.3		4.38		
		嵌缝膏				kg		0.076935	2		0.15		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.54455	10		5.45		
		六角螺栓				kg		0.02034	6.32		0.13		
		射钉				10个		0.175151	1		0.18		
		吊杆				kg		0.407209	5.5		2.24		
		砂纸				张		0.184001	0.48		0.09		
		杉木板材（综合）				m3		0.000791	2200		1.74		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2		2.415011	15.7		37.92		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)				m2		1.186506	31.5		37.37		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg		0.482186	20		9.64		
		腻子粉(成品)				kg		2.58213	1.8		4.65		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm				m		0.069156	4.36		0.3		
		水				m3		0.001323	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.068854	1		1.07		
		材料费补差				元		0.000113	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班		0.043483	235.97		10.26		
		降效增加机械费				元		1.261624	1		1.26		
项目编码	010810002010	项目名称	飘窗吊顶天花			计量单位		m2	工程量		32.66		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0117	1537.13	3314.58	0	0	504.06	17.984421	38.780586	0	0	5.897502
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0117	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.444332	18.302427	0	0	8.496306
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	330.41	0	0	32.82	74.92	330.41	0	0	32.82	74.92
小计									412.688553	87.423413	0	40.9916	97.948308
清单项目综合单价													639.051874
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		8.655062	1.3759		11.91		
		技工人工费(装饰)				元		18.971944	1.3511		25.63		
		高级技工人工费(装饰)				元		33.011582	1.3551		44.73		
		降效增加人工费				元		10.116656	1		10.12		
	材料	铁件(综合)				kg		0.4	5.5		2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		1.280795	10		12.81		
		六角螺栓				kg		0.0183	6.32		0.12		
		射钉				10个		0.153	1		0.15		
		吊杆				kg		0.24024	5.5		1.32		
		12mm玻镁板				m2		1.228429	29		35.62		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)				m2		1.05	25		26.25		
		万能胶				kg		0.380813	17.5		6.66		
		其他材料费(按百分比计算)				元		2.283436	1		2.28		
		材料费补差				元		0.000117	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班		0.03463	235.97		8.17		
		降效增加机械费				元		1.004899	1		1		
项目编码	010810002011	项目名称	飘窗吊顶天花			计量单位		m2	工程量		55.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0117	1537.13	3314.58	0	0	504.06	17.984421	38.780586	0	0	5.897502
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0117	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.444332	18.302427	0	0	8.496306
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	558.43	0	0	55.46	126.62	558.43	0	0	55.46	126.62
小计									640.708553	87.423413	0	63.6316	149.648308
清单项目综合单价													941.411874
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		8.655038	1.3759		11.91		
		技工人工费(装饰)				元		18.971891	1.3511		25.63		
		高级技工人工费(装饰)				元		33.01149	1.3551		44.73		
		降效增加人工费				元		10.116486	1		10.12		
	材料	铁件(综合)				kg		0.4	5.5		2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		1.28079	10		12.81		
		六角螺栓				kg		0.0183	6.32		0.12		
		射钉				10个		0.153	1		0.15		
		吊杆				kg		0.24024	5.5		1.32		
		12mm玻镁板				m2		1.228424	29		35.62		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)				m2		1.05	25		26.25		
		万能胶				kg		0.380811	17.5		6.66		

工程量清单综合单价分析表

	其他材料费(按百分比计算)	元	2.283427	1	2.28		
	材料费补差	元	0.000117	1	0		
主材							
设备							
机械	电动切割机	台班	0.03463	235.97	8.17		
	降效增加机械费	元	1.00471	1	1		

项目编码	011407002007	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	41.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	852.82	0	0	365.67	14.6765	8.5282	0	0	3.6567
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	166.91	0	0	0	36.74	166.91	0	0	0	36.74
小计									199.3373	12.6336	0	0	44.5089
清单项目综合单价													256.479800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.41015	1.3759	4.69		
		技工人工费(装饰)	元	7.47795	1.3511	10.1		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.01146	1.3551	17.63		
		降效增加人工费	元	3.987339	1	3.99		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.41929	20	8.39		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		
		水	m3	0.00115	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.125	1	0.13		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	009008	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	422.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.043275	6.525255	0	0	2.316675
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.043275	4.934505	0	0	2.237145
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.003	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.32524	1.23162	0	0	1.23366
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.003	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.40295	2.55846	0	0	1.09701
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1445.78	0	0	0	318.22	1445.78	0	0	0	318.22
小计									1473.59474	15.24984	0	0	325.10449
清单项目综合单价													1813.949070

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.926127	1.3759	4.03		
		技工人工费(装饰)	元	6.413278	1.3511	8.66		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.160268	1.3551	15.12		
		降效增加人工费	元	3.420022	1	3.42		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.152878	10	1.53		
		砂纸	张	0.047999	0.48	0.02		
		9mm厚玻镁板	m2	0.262496	21.7	5.7		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.262496	15.7	4.12		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.125785	20	2.52		
		腻子粉(成品)	kg	0.673585	1.8	1.21		
		水	m3	0.000345	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.150958	1	0.15		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001016	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	801.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.002	13590.3	4328.86	0	0	3207.67	27.1806	8.65772	0	0	6.41534
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.002	1775.08	410.54	0	0	411.22	3.55016	0.82108	0	0	0.82244
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.002	1467.65	852.82	0	0	365.67	2.9353	1.70564	0	0	0.73134
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2487.87	0	0	0	547.58	2487.87	0	0	0	547.58
小计									2521.53606	11.18444	0	0	555.54912
清单项目综合单价													3088.26962

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.656738	1.3759	3.66		
		技工人工费(装饰)	元	5.821865	1.3511	7.87		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.131092	1.3551	13.73		
		降效增加人工费	元	3.104715	1	3.1		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.081901	10	0.82		
		砂纸	张	0.024	0.48	0.01		
		腻子粉(成品)	kg	0.336804	1.8	0.61		
		水	m3	0.000173	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.083041	1	0.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.062895	20	1.26		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.150002	15.7	2.36		
		9mm厚玻镁板	m2	0.150002	21.7	3.26		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010810002012	项目名称	窗帘盒	计量单位	m	工程量	107.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.003	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	9.95235	11.96295	0	2.72403	2.9712
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	229.62	173.56	0	0	59.22	22.962	17.356	0	0	5.922
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0045	1775.08	410.54	0	0	411.22	7.98786	1.84743	0	0	1.85049
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0045	1467.65	852.82	0	0	365.67	6.604425	3.83769	0	0	1.645515
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	604.24	0	0	29.92	135	604.24	0	0	29.92	135
小计									651.746635	35.00407	0	32.64403	147.389205
清单项目综合单价													866.783940

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.564341	1.3759	9.03		
		技工人工费(装饰)	元	15.67232	1.3511	21.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.543504	1.3551	15.64		
		降效增加人工费	元	5.637619	1	5.64		
	材料	铁件(综合)	kg	0.106795	5.5	0.59		
		六角螺栓	kg	0.004501	6.32	0.03		
		射钉	10个	0.038757	1	0.04		
		吊杆	kg	0.090107	5.5	0.5		
		砂纸	张	0.071999	0.48	0.03		
		杉木板材（综合）	m3	0.000175	2200	0.39		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	1.1	15.7	17.27		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	0.262549	31.5	8.27		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.188677	20	3.77		
		腻子粉(成品)	kg	1.010373	1.8	1.82		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.015303	4.36	0.07		
		水	m3	0.000517	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.240967	1	0.24		
		材料费补差	元	0.000025	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.009622	235.97	2.27		
		降效增加机械费	元	0.279157	1	0.28		

项目编码	011502001018	项目名称	天棚吊顶装饰线条	计量单位	m	工程量	422.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	255.97	0	0	0	56.34	255.97	0	0	0	56.34
小计									260.8945	22.3656	0	0	58.5422
清单项目综合单价													341.802300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.605502	1	0.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm	m	1.06	20	21.2		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4385	1	0.44		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502007004	项目名称	天棚吊顶护角条	计量单位	m	工程量	703.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-36换	木阳角装饰线条 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	425.2	881.15	0	31.22	139.74	4.252	8.8115	0	0.3122	1.3974
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	367.96	0	0	27.02	82.8	367.96	0	0	27.02	82.8
小计									372.212	8.8115	0	27.3322	84.1974
清单项目综合单价													492.55310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.44718	1.3759	0.62		
		技工人工费(装饰)	元	0.98089	1.3511	1.33		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.70576	1.3551	2.31		
		降效增加人工费	元	0.522819	1	0.52		
	材料	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00297	15	0.04		
		L型成品PVC护角条	m	1.06	8	8.48		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.01366	8.35	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1728	1	0.17		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0015	208.11	0.31		
		降效增加机械费	元	0.038392	1	0.04		

项目编码	011102003013	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	202.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.03	446.71	145.96	0	0	105.62	13.4013	4.3788	0	0	3.1686
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1340.41	0	0	0	295.03	1340.41	0	0	0	295.03
小计									1396.5035	51.7447	0	0	309.9634
清单项目综合单价													1758.21160

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.667965	1.3759	7.8		
		技工人工费(装饰)	元	12.417715	1.3511	16.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	21.61018	1.3551	29.28		
		降效增加人工费	元	6.622579	1	6.62		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3223	1	0.32		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102003014	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	79.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5709.91	55855.75	0	0	4049.54	57.0991	558.5575	0	0	40.4954
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.041	446.71	145.96	0	0	105.62	18.31511	5.98436	0	0	4.33042
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	733.23	0	0	0	161.38	733.23	0	0	0	161.38
小计									808.64421	564.54186	0	0	206.20582
清单项目综合单价													1579.391890

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)	元	7.93106	1.3759	10.91		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(装饰)	元	17.376723	1.3511	23.48		
		高级技工人工费(装饰)	元	30.241046	1.3551	40.98		
		降效增加人工费	元	9.267315	1	9.27		
	材料	石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11		
		白水泥	t	0.00102	1045	1.07		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.407624	1	1.41		
		ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面)	m2	1.02	500	510		
		美缝剂 400mL	支	0.212679	28	5.96		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001022	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	10.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	58970.32	0	0	4797.35	83.9997	589.7032	0	0	47.9735
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.001	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	1.97819	4.7113	0	0.01421	0.67192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	111.65	0	0	0	24.58	111.65	0	0	0	24.58
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	2.71	0	0	0.02	0.6	2.71	0	0	0.02	0.6
小计									200.33789	594.4145	0	0.03421	73.82542
清单项目综合单价													868.612020

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.83882	1.3759	12.16		
		技工人工费(装饰)	元	19.36704	1.3511	26.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.70343	1.3551	45.67		
		普工人工费	元	0.26622	1.3759	0.37		
		技工人工费	元	0.947872	1.3511	1.28		
		降效增加人工费	元	10.579093	1	10.58		
	材料	专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.528571	1	1.53		
		水	m3	0.003863	3.77	0.01		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	0.008409	457.84	3.85		
		ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.001016	11.65	0.01		
		降效增加机械费	元	0.00185	1	0		

项目编码	011102001023	项目名称	挡水石	计量单位	m2	工程量	8.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	98589.12	0	0	6778.29	83.9997	985.8912	0	0	67.7829
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	90.27	0	0	0	19.86	90.27	0	0	0	19.86
小计									174.2697	985.8912	0	0	87.6429
清单项目综合单价													1247.803800

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.83882	1.3759	12.16		
		技工人工费(装饰)	元	19.36704	1.3511	26.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.70343	1.3551	45.67		
		降效增加人工费	元	10.328375	1	10.33		
	材料	专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.4586	1	2.46		
		ST-101，W80*H40mm厚石材饰面(酸洗面)-挡水石	m2	1.04	880	915.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101006008	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	301.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*15换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:35mm)	100m2	0.01	1680.08	1703.41	0	0	454.95	16.8008	17.0341	0	0	4.5495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	621.95	0	0	0	136.9	621.95	0	0	0	136.9
小计									638.7508	17.0341	0	0	141.4495
清单项目综合单价													797.234400

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.03646	1.3759	2.8		
		技工人工费(装饰)	元	2.554671	1.3511	3.45		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.78338	1.3551	10.55		
		降效增加人工费	元	2.065799	1	2.07		
	材料	水	m3	0.054127	3.77	0.2		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.035743	452.75	16.18		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0425	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	010904002003	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	523.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1374.61	4961	0	0	550.61	13.7461	49.61	0	0	5.5061
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	1095.24	0	0	0	241.06	1095.24	0	0	0	241.06
小计									1108.9861	49.61	0	0	246.5661
清单项目综合单价													1405.162200

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.24477	1.3759	3.09		
		技工人工费	元	7.88805	1.3511	10.66		
		降效增加人工费	元	2.094069	1	2.09		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	4.17375	11.71	48.87		
		水	m3	0.00058	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7332	1	0.73		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备										
	机械										
项目编码	011101003003	项目名称	细石混凝土			计量单位	m2	工程量	291.64		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	1476.58	1451.47	0	3.41	397.8	14.7658	14.5147	0	0.0341	3.978
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.002	756.28	4209.99	0	14.3	377.92	1.51256	8.41998	0	0.0286	0.75584
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002	713.51	21.87	0	0	158.14	1.42702	0.04374	0	0	0.31628
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	529.5	0	0	1.22	116.63	529.5	0	0	1.22	116.63
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	43.8	0	0	0	9.65	43.8	0	0	0	9.65
小计									591.00538	22.97842	0	1.2827	131.33012
清单项目综合单价													746.59620
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		1.55381	1.3759		2.14		
		技工人工费(装饰)				元		3.40585	1.3511		4.6		
		高级技工人工费(装饰)				元		5.92301	1.3551		8.03		
		普工人工费				元		0.162253	1.3759		0.22		
		技工人工费				元		1.338002	1.3511		1.81		
		降效增加人工费				元		1.96578	1		1.97		
	材料	其他材料费(按百分比计算)				元		0.12262	1		0.12		
		普通预拌细石混凝土 C25，骨料最大粒径10mm				m3		0.0303	477.84		14.48		
		镀锌铁丝（综合）				kg		0.007296	5.65		0.04		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg		0.003455	8.62		0.03		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ3				t		0.001423	3998		5.69		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 平板式				台班		0.0024	14.19		0.03		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班		0.000152	42.51		0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班		0.000539	24.67		0.01		
		降效增加机械费				元		0.004183	1		0		
项目编码	010103001003	项目名称	回填陶粒混凝土			计量单位	m3	工程量	61.24				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.1	550.85	3851.97	0	118.91	321.8	55.085	385.197	0	11.891	32.18
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	513.9	0	0	110.93	120.54	513.9	0	0	110.93	120.54
小计									568.985	385.197	0	122.821	152.72
清单项目综合单价													1229.72300
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		8.462	1.3759		11.64		
		技工人工费				元		32.153	1.3511		43.44		
		降效增加人工费				元		8.391574	1		8.39		
	材料	水				m3		0.2	3.77		0.75		
		其他材料费(按百分比计算)				元		5.693	1		5.69		
		陶粒混凝土				m3		1.01	375		378.75		
	主材												
	设备												
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班		0.039	281.6		10.98		
		混凝土振动器 插入式				台班		0.078	11.65		0.91		
		降效增加机械费				元		1.811398	1		1.81		
项目编码	011204003005	项目名称	块料墙面			计量单位	m2	工程量	1438.01				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7733.17	0	0	0	1702.07	7733.17	0	0	0	1702.07
小计									7776.9056	71.7921	0	0	1715.2858
清单项目综合单价													9563.983500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		4.60169	1.3759		6.33		
		技工人工费(装饰)				元		10.08266	1.3511		13.62		
		高级技工人工费(装饰)				元		17.54962	1.3551		23.78		
		降效增加人工费				元		5.377689	1		5.38		
	材料	专用胶粘剂				kg		34.7625	2		69.53		
		水				m3		0.0022	3.77		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.1824	1		1.18		
		白水泥				t		0.00103	1045		1.08		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011207001036	项目名称	墙面装饰板			计量单位	m2	工程量	57.04				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	306.47	0	0	0	67.46	306.47	0	0	0	67.46
小计									350.1663	298.839	0	0	92.0195
清单项目综合单价													741.024800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		4.59733	1.3759		6.33		
		技工人工费(装饰)				元		10.07453	1.3511		13.61		
		高级技工人工费(装饰)				元		17.5331	1.3551		23.76		
		降效增加人工费				元		5.372896	1		5.37		
	材料	其他材料费(按百分比计算)				元		1.4868	1		1.49		
		橡胶密封条				m		2.499	2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.068	10		0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套		3.4	2.5		8.5		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚				m2		1.01	280		282.8		
		玻璃胶 300mL				支		0.03119	12		0.37		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011207001037	项目名称	墙面装饰板			计量单位	m2	工程量	20.24				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-253换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3065.67	69376.33	0	0	4143.57	30.6567	693.7633	0	0	41.4357
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	76.29	0	0	0	16.79	76.29	0	0	0	16.79

工程量清单综合单价分析表

小计					106.9467	693.7633	0	0	58.2257
清单项目综合单价									858.935700
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.22519	1.3759		4.44		
		技工人工费(装饰)	元	7.06782	1.3511		9.55		
		高级技工人工费(装饰)	元	12.30155	1.3551		16.67		
		降效增加人工费	元	3.769269	1		3.77		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	3.4516	1		3.45		
		玻璃胶 300mL	支	1.134	12		13.61		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.24202	5.8		7.2		
		MR-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚	m2	1.03	650		669.5		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011207001038	项目名称	不锈钢层板	计量单位	m2	工程量	12.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.005	1014.84	2071.72	0	279.91	345.71	5.0742	10.3586	0	1.39955	1.72855
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	77.24	0	0	2.22	17.15	77.24	0	0	2.22	17.15
小计									126.0105	309.1976	0	3.61955	43.43805
清单项目综合单价													482.265700
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.131065	1.3759		7.06						
		技工人工费(装饰)	元	11.2448	1.3511		15.19						
		高级技工人工费(装饰)	元	19.568895	1.3551		26.52						
		降效增加人工费	元	5.996894	1		6						
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2		5						
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10		0.68						
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5		8.5						
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.01	280		282.8						
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12		0.37						
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.58935	1		1.59						
		圆钉 L=60mm	kg	0.01279	5.5		0.07						
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00306	15		0.05						
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.070035	8.35		0.58						
		5mm水泥板加固	m2	0.525	18.2		9.56						
	主材												
	设备												
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.006725	208.11		1.4						
		降效增加机械费	元	0.17236	1		0.17						

项目编码	010903003005	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	1437.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	472.1	0	0	0	103.91	472.1	0	0	0	103.91
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	2106.28	0	0	0	463.6	2106.28	0	0	0	463.6
小计									2590.6653	19.7073	0	0	571.1994
清单项目综合单价													3181.572000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费	元	0.41145	1.3759		0.57						
		技工人工费	元	6.69756	1.3511		9.05						
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759		0.39						
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511		0.83						
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551		1.45						
		降效增加人工费	元	1.793082	1		1.79						
	材料	水	m3	0.00525	3.77		0.02						
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9		18.15						
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2851	1		0.29						
		界面处理剂	kg	0.5	2.5		1.25						
	主材												
	设备												
	机械												

项目编码	011210003003	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	239.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-281换	成品全玻璃隔断	100m2	0.01	5042.55	67450.94	0	0	4482.41	50.4255	674.5094	0	0	44.8241
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1485.96	0	0	0	327.06	1485.96	0	0	0	327.06
小计									1536.3855	674.5094	0	0	371.8841
清单项目综合单价													2582.779000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.30788	1.3759		7.3						
		技工人工费(装饰)	元	11.6276	1.3511		15.71						
		高级技工人工费(装饰)	元	20.22905	1.3551		27.41						
		降效增加人工费	元	6.200284	1		6.2						
	材料	角钢(综合)	t	0.00436	4035		17.59						
		橡胶条伸缩缝	m	1.5736	2.63		4.14						
		膨胀螺栓(综合)	套	3.536	1.25		4.42						
		玻璃胶 300mL	支	0.25666	12		3.08						
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.6783	1		6.68						
		成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门）	m2	1.03	620		638.6						
	主材												
	设备												
	机械												

项目编码	011302001017	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	291.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816
020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1770.18	0	0	178.04	401.54	1770.18	0	0	178.04	401.54
小计									1819.544	25.7245	0	183.0048	414.024
清单项目综合单价													2442.297300
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.19253	1.3759	7.14		
		技工人工费(装饰)	元	11.38103	1.3511	15.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.80865	1.3551	26.84		
		降效增加人工费	元	6.069744	1	6.07		
	材料	铁件(综合)	kg	0.2528	5.5	1.39		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.63194	1.25	0.79		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.08151	2.5	0.2		
		吊杆	kg	0.21999	5.5	1.21		
		插接件	个	3.38906	0.6	2.03		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.01021	5.25	0.05		
		铝合金插缝板	m2	0.42218	1.93	0.81		
		铝合金条板龙骨(不上人型)	m2	1.05	16.5	17.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8013	1	1.8		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.02104	235.97	4.96		
		降效增加机械费	元	0.610479	1	0.61		

项目编码	011102003015	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	161.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1069.28	0	0	0	235.35	1069.28	0	0	0	235.35
小计									1123.13995	51.0149	0	0	249.7553
清单项目综合单价													1423.910150

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.667965	1.3759	7.8		
		技工人工费(装饰)	元	12.417715	1.3511	16.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	21.61018	1.3551	29.28		
		降效增加人工费	元	6.622569	1	6.62		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3223	1	0.32		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001024	项目名称	瓷砖门槛石	计量单位	m2	工程量	15.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2< S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4736.59	0	0	1122.5	40.2393	47.3659	0	0	11.225
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	95.95	0	0	0	21.11	95.95	0	0	0	21.11
小计									147.35705	51.0149	0	0	34.9755
清单项目综合单价													233.347450

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.410105	1.3759	7.44		
		技工人工费(装饰)	元	11.852405	1.3511	16.01		
		高级技工人工费(装饰)	元	20.62546	1.3551	27.95		
		降效增加人工费	元	6.320817	1	6.32		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3223	1	0.32		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001025	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	41.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2< S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4758.09	0	0	1123.58	40.2393	47.5809	0	0	11.2358
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	261.69	0	0	0	57.59	261.69	0	0	0	57.59
小计									313.09705	51.2299	0	0	71.4663
清单项目综合单价													435.79325

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.410105	1.3759	7.44		
		技工人工费(装饰)	元	11.852405	1.3511	16.01		
		高级技工人工费(装饰)	元	20.62546	1.3551	27.95		
		降效增加人工费	元	6.321014	1	6.32		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5373	1	0.54		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011204003006	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	720.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3873.87	0	0	0	852.64	3873.87	0	0	0	852.64
小计									3917.6056	71.7921	0	0	865.8558
清单项目综合单价													4855.253500

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.60169	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.08266	1.3511	13.62		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.54962	1.3551	23.78		
		降效增加人工费	元	5.377686	1	5.38		
	材料	白水泥	t	0.00103	1045	1.08		
		专用胶粘剂	kg	34.7625	2	69.53		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1824	1	1.18		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904003004	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	41.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	801.27	1759.61	0	0	264.34	8.0127	17.5961	0	0	2.6434
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	13.59	0	0	0	2.99	13.59	0	0	0	2.99
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	50.54	0	0	0	11.13	50.54	0	0	0	11.13
小计									74.8128	18.8738	0	0	17.415
清单项目综合单价													111.10160

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.34288	1.3759	0.47		
		技工人工费	元	5.5813	1.3511	7.54		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	1.549034	1	1.55		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.0052	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.006	2.9	17.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1869	1	0.19		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903003006	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	355.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	116.59	0	0	0	25.66	116.59	0	0	0	25.66
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	520.17	0	0	0	114.49	520.17	0	0	0	114.49
小计									649.0453	19.7073	0	0	143.8394
清单项目综合单价													812.592000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.41145	1.3759	0.57		
		技工人工费	元	6.69756	1.3511	9.05		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	1.793084	1	1.79		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.00525	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9	18.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2851	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001018	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	144.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816
020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	876.71	0	0	88.18	198.88	876.71	0	0	88.18	198.88
小计									926.074	25.7245	0	93.1448	211.364
清单项目综合单价													1256.307300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.19253	1.3759	7.14		
		技工人工费(装饰)	元	11.38103	1.3511	15.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.80865	1.3551	26.84		
		降效增加人工费	元	6.069718	1	6.07		
	材料	铁件(综合)	kg	0.2528	5.5	1.39		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.63194	1.25	0.79		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.08151	2.5	0.2		
		吊杆	kg	0.21999	5.5	1.21		
		插接件	个	3.38906	0.6	2.03		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.01021	5.25	0.05		
		铝合金插缝板	m2	0.42218	1.93	0.81		
		铝合金条板龙骨(不上人型)	m2	1.05	16.5	17.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8013	1	1.8		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.02104	235.97	4.96		
		降效增加机械费	元	0.610496	1	0.61		

项目编码	011407002008	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	7.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-1	天棚面基层处理 刷界面处理剂	100m2	0.01	386.08	127.77	0	0	91.36	3.8608	1.2777	0	0	0.9136
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122

工程量清单综合单价分析表

020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	1191.61	0	0	382.61	14.6765	11.9161	0	0	3.8261
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	32.84	0	0	0	7.23	32.84	0	0	0	7.23
小计									69.1281	17.2992	0	0	16.0819
清单项目综合单价													102.509200
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)						元	3.81709	1.3759		5.25		
		技工人工费(装饰)						元	8.36754	1.3511		11.31		
		高级技工人工费(装饰)						元	14.56042	1.3551		19.73		
		降效增加人工费						元	4.461957	1		4.46		
	材料	砂纸						张	0.16	0.48		0.08		
		刷无机防水涂料 PT-102(A级)						kg	0.41929	28		11.74		
		腻子粉(成品)						kg	2.24532	1.8		4.04		
		水						m3	0.00515	3.77		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)						元	0.1713	1		0.17		
		界面处理剂						kg	0.5	2.5		1.25		
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011302001019	项目名称			吊顶天棚			计量单位		m2	工程量		41.4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-14	平级天棚龙骨 方木天棚龙骨 单层龙骨	100m2	0.01	1813.05	2435.27	0	0	520.81	18.1305	24.3527	0	0	5.2081	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	2540.41	0	0	480.44	16.0575	25.4041	0	0	4.8044	
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.01	2943.96	14834.51	0	0	1389.69	29.4396	148.3451	0	0	13.8969	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	323.9	0	0	0	71.29	323.9	0	0	0	71.29	
小计									387.5276	198.1019	0	0	95.1994	
清单项目综合单价													680.82890	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)						元	6.69524	1.3759		9.21		
		技工人工费(装饰)						元	14.67244	1.3511		19.82		
		高级技工人工费(装饰)						元	25.52703	1.3551		34.59		
		降效增加人工费						元	7.823671	1		7.82		
	材料	镀锌铁丝(综合)						kg	0.07992	5.65		0.45		
		铁件(综合)						kg	0.72	5.5		3.96		
		自攻螺钉 M6×30mm						100个	1.28276	10		12.83		
		吊杆						kg	0.84	5.5		4.62		
		杉木板材（综合）						m3	0.006	2200		13.2		
		万能胶						kg	0.3255	17.5		5.7		
		其他材料费(按百分比计算)						元	1.9614	1		1.96		
		材料费补差						元	0.0001	1		0		
		仿瓷砖SPC板吊顶						m2	1.02	130		132.6		
		9mm厚玻镁板						m2	1.05	21.7		22.79		
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011101006009	项目名称			平面砂浆找平层			计量单位		m2	工程量		366.16	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-13+020002-15*(-3)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:17.5mm)	100m2	0.01	955.56	857.25	0	0	253.18	9.5556	8.5725	0	0	2.5318	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	430.22	0	0	0	94.7	430.22	0	0	0	94.7	
小计									439.7756	8.5725	0	0	97.2318	
清单项目综合单价													545.579900	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)						元	1.1361	1.3759		1.56		
		技工人工费(装饰)						元	1.570958	1.3511		2.12		
		高级技工人工费(装饰)						元	4.3317	1.3551		5.87		
		降效增加人工费						元	1.174951	1		1.17		
	材料	水						m3	0.026351	3.77		0.1		
		湿拌地面砂浆 M15						m3	0.017331	452.75		7.85		
		素水泥浆						m3	0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)						元	0.0214	1		0.02		
	主材													
	设备													
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200						台班	0	200.71		0		
项目编码	011102003016	项目名称			块料楼地面			计量单位		m2	工程量		314.18	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539	
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2055.86	0	0	0	452.5	2055.86	0	0	0	452.5	
小计									2109.07765	9.623	0	0	464.6944	
清单项目综合单价													2583.395050	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)						元	5.786615	1.3759		7.96		
		技工人工费(装饰)						元	11.368376	1.3511		15.36		
		高级技工人工费(装饰)						元	22.06196	1.3551		29.9		
		降效增加人工费						元	6.543574	1		6.54		
	材料	石料切割锯片						片	0.00287	18.2		0.05		
		白水泥						t	0.00097	1045		1.01		
		水						m3	0.025129	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)						元	0.2191	1		0.22		
		湿拌地面砂浆 M20						m3	0.009881	465.86		4.6		
		美缝剂 400mL						支	0.13	28		3.64		
	主材													
	设备													
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200						台班	0	200.71		0		
项目编码	011102001026	项目名称			门槛石			计量单位		m2	工程量		51.98	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539	

工程量清单综合单价分析表

020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	579.94	0	0	0	127.64	579.94	0	0	0	127.64
小计									670.6777	526.7156	0	0	173.9473
清单项目综合单价													1371.340600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		9.62478	1.3759		13.24		
		技工人工费(装饰)				元		20.555443	1.3511		27.77		
		高级技工人工费(装饰)				元		36.69281	1.3551		49.72		
		降效增加人工费				元		11.156983	1		11.16		
	材料	专用胶粘剂				kg		0	2		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.3135	1		1.31		
		ST-101，18mm石材饰面				m2		1.04	500		520		
		水				m3		0.015549	3.77		0.06		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		湿拌地面砂浆 M20				m3		0.010171	465.86		4.74		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	200.71		0		
项目编码	011207001039	项目名称			墙面装饰板			计量单位	m2		工程量		55.2
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	2530	0	52.12	508.38	17.1918	25.3	0	0.5212	5.0838
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	1788.57	0	279.91	331.55	10.1484	17.8857	0	2.7991	3.3155
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˆ（如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	811.88	1788.57	0	279.91	286.88	8.1188	17.8857	0	2.7991	2.8688
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	240.67	0	0	41.53	55.75	240.67	0	0	41.53	55.75
小计									276.129	61.0714	0	47.6494	67.0181
清单项目综合单价													451.86790
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		3.730976	1.3759		5.13		
		技工人工费(装饰)				元		8.177422	1.3511		11.05		
		高级技工人工费(装饰)				元		14.225552	1.3551		19.28		
		降效增加人工费				元		4.359964	1		4.36		
	材料	热镀锌方通(综合)				t		0.00428	4892		20.94		
		膨胀螺栓(综合)				套		2.72	1.25		3.4		
		圆钉 L=60mm				kg		0.05116	5.5		0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.01224	15		0.18		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg		0.04065	8.49		0.35		
		9mm埃特板				m2		2.1	15.53		32.61		
		聚醋酸乙烯乳液				kg		0.28014	8.35		2.34		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.9713	1		0.97		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班		0.003	173.74		0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班		0.0269	208.11		5.6		
		降效增加机械费				元		0.752355	1		0.75		
项目编码	010402001003	项目名称			砌块墙			计量单位	m3		工程量		42.78
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-30	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3153.66	3404.8	0	0	864.36	315.366	340.48	0	0	86.436
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	2055.26	0	0	0	452.36	2055.26	0	0	0	452.36
小计									2370.626	340.48	0	0	538.796
清单项目综合单价													3249.90200
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		66.8789	1.3759		92.02		
		技工人工费				元		165.308	1.3511		223.35		
		降效增加人工费				元		48.042543	1		48.04		
	材料	铁钉（综合）				kg		0.017	6.37		0.11		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3		0.8723	300		261.69		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块		0.0308	820		25.26		
		松杂枋板材 周转材				m3		0.0009	1987		1.79		
		水				m3		0.1115	3.77		0.42		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3		0.1008	409.72		41.3		
		其他材料费(按百分比计算)				元		9.917	1		9.92		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011207001040	项目名称			亚克力挡边板			计量单位	m2		工程量		82.8
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-185换	石膏板 墙面	100m2	0.01	1854.84	28256.64	0	0	1821.08	18.5484	282.5664	0	0	18.2108
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	188.84	0	0	0	41.56	188.84	0	0	0	41.56
小计									207.3884	282.5664	0	0	59.7708
清单项目综合单价													549.72560
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		1.95211	1.3759		2.69		
		技工人工费(装饰)				元		4.27775	1.3511		5.78		
		高级技工人工费(装饰)				元		7.44066	1.3551		10.08		
		降效增加人工费				元		2.280676	1		2.28		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.16716	10		1.67		
		12 mm厚亚克力板				m2		1.05	266.18		279.49		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.4058	1		1.41		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011101001009	项目名称			已完工程及设备保护			计量单位	m2		工程量		4766.98
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	已完工程及设备保护	m2	1	3.22	2.58	0	0.64	0	3.22	2.58	0	0.64	0
小计									3.22	2.58	0	0.64	0
清单项目综合单价													6.4400
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												

工程量清单综合单价分析表

费用明细	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011101001010	项目名称	开荒保洁	计量单位	m2	工程量	4766.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	开荒保洁	m2	1	4.02	0	0	0	0	4.02	0	0	0	0
小计									4.02	0	0	0	0
清单项目综合单价									4.0200				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001011	项目名称	精保洁	计量单位	m2	工程量	4766.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	精保洁	m2	1	6.44	0	0	0	0	6.44	0	0	0	0
小计									6.44	0	0	0	0
清单项目综合单价									6.4400				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001012	项目名称	垃圾清运费	计量单位	m2	工程量	4766.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	垃圾清运费	m2	1	2.01	0	0	2.01	0	2.01	0	0	2.01	0
小计									2.01	0	0	2.01	0
清单项目综合单价									4.0200				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011104002004	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	1312.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2062.32	0	0	0	453.92	2062.32	0	0	0	453.92
小计									2075.0957	12.3332	0	0	457.3486
清单项目综合单价									2544.777500				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.53626	1.3759	2.11		
		技工人工费(装饰)	元	2.008164	1.3511	2.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.86578	1.3551	7.95		
		降效增加人工费	元	1.570884	1	1.57		
	材料	水	m3	0.038696	3.77	0.15		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	452.75	11.55		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0308	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102003017	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	92.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	618.9	0	0	956.47	42.0499	6.189	0	0	9.5647
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0125	446.71	145.96	0	0	105.62	5.583875	1.8245	0	0	1.32025
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	544.23	0	0	0	119.79	544.23	0	0	0	119.79
小计									591.863775	8.0135	0	0	130.67495
清单项目综合单价									730.552225				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.199053	1.3759	7.15		
		技工人工费(装饰)	元	10.080963	1.3511	13.62		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.821485	1.3551	26.86		
		降效增加人工费	元	5.856974	1	5.86		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.065	28	1.82		
		水	m3	0.025129	3.77	0.09		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.009881	465.86	4.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4296	1	0.43		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102003018	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	1204.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539

工程量清单综合单价分析表

020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7880.31	0	0	0	1734.46	7880.31	0	0	0	1734.46
小计									7933.52765	9.623	0	0	1746.6544
清单项目综合单价													9689.805050
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.786615	1.3759		7.96		
		技工人工费(装饰)				元		11.368376	1.3511		15.36		
		高级技工人工费(装饰)				元		22.06196	1.3551		29.9		
		降效增加人工费				元		6.543586	1		6.54		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0.00097	1045		1.01		
		美缝剂 400mL				支		0.13	28		3.64		
		水				m3		0.025129	3.77		0.09		
		湿拌地面砂浆 M20				m3		0.009881	465.86		4.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.2191	1		0.22		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	200.71		0		
项目编码	011102001027	项目名称			门槛石			计量单位	m2		工程量		15.64
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.001	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	1.97819	4.7113	0	0.01421	0.67192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	174.5	0	0	0	38.41	174.5	0	0	0	38.41
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	3.92	0	0	0.03	0.87	3.92	0	0	0.03	0.87
小计									271.13589	531.4269	0	0.04421	86.25922
清单项目综合单价													888.866220
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.265785	1.3759		0.37		
		技工人工费				元		0.946324	1.3511		1.28		
		普工人工费(装饰)				元		9.62478	1.3759		13.24		
		技工人工费(装饰)				元		20.555443	1.3511		27.77		
		高级技工人工费(装饰)				元		36.69281	1.3551		49.72		
		降效增加人工费				元		11.407928	1		11.41		
	材料	ST-101，18mm石材饰面				m2		1.04	500		520		
		专用胶粘剂				kg		0	2		0		
		水				m3		0.019405	3.77		0.07		
		湿拌地面砂浆 M20				m3		0.010171	465.86		4.74		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5				m3		0.008395	457.84		3.84		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.371377	1		1.37		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	200.71		0		
		混凝土振动器 插入式				台班		0.001014	11.65		0.01		
		降效增加机械费				元		0.001918	1		0		
项目编码	011102001028	项目名称			窗台石			计量单位	m2		工程量		69.46
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-77换	窗台板面层 石材饰面板	10m2	0.1	413.23	5382.08	0	0	360.05	41.323	538.208	0	0	36.005
020002-13+020002-15*(-8)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:12.5mm)	100m2	0.01	754.3	622.21	0	0	197.14	7.543	6.2221	0	0	1.9714
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	417.35	0	0	0	91.86	417.35	0	0	0	91.86
小计									466.216	544.4301	0	0	129.8364
清单项目综合单价													1140.482500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		8.5139	1.3759		11.71		
		技工人工费(装饰)				元		19.767933	1.3511		26.71		
		高级技工人工费(装饰)				元		7.7064	1.3551		10.44		
		降效增加人工费				元		6.008494	1		6.01		
	材料	石材窗台板(成品)-ST-103，18mm石材饰面(人造石) （含磨圆角及加厚边）				m2		1.06	500		530		
		水				m3		0.030601	3.77		0.12		
		湿拌地面砂浆 M15				m3		0.024331	452.75		11.02		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元		2.6935	1		2.69		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	200.71		0		
项目编码	011207001041	项目名称			墙面装饰板			计量单位	m2		工程量		664.24
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3217.59	0	0	354.64	731.95	3217.59	0	0	354.64	731.95
小计									3256.9854	38.8787	0	358.9821	742.8558
清单项目综合单价													4397.702000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		4.14572	1.3759		5.7		
		技工人工费(装饰)				元		9.08417	1.3511		12.27		
		高级技工人工费(装饰)				元		15.80525	1.3551		21.42		
		降效增加人工费				元		4.844017	1		4.84		
	材料	圆钉 L=60mm				kg		0.0169	5.5		0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.0102	15		0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg		0.04065	8.49		0.35		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.4326	1		1.43		
		结构胶				支		1.134	32.5		36.86		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班		0.003	173.74		0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班		0.01836	208.11		3.82		
		降效增加机械费				元		0.533903	1		0.53		
项目编码	011207001042	项目名称			墙面装饰板			计量单位	m2		工程量		1179.44
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5713.23	0	0	629.7	1299.67	5713.23	0	0	629.7	1299.67
小计									5752.6254	38.8787	0	634.0421	1310.5758
清单项目综合单价													7736.122000
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	4.14572	1.3759		5.7		
		技工人工费(装饰)					元	9.08417	1.3511		12.27		
		高级技工人工费(装饰)					元	15.80525	1.3551		21.42		
		降效增加人工费					元	4.844019	1		4.84		
	材料	圆钉 L=60mm					kg	0.0169	5.5		0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个					盒	0.0102	15		0.15		
		电焊条 E4303 φ2.5mm					kg	0.04065	8.49		0.35		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.4326	1		1.43		
		结构胶					支	1.134	32.5		36.86		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32					台班	0.003	173.74		0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6					台班	0.01836	208.11		3.82		
		降效增加机械费					元	0.533897	1		0.53		
项目编码	011207001043	项目名称		电视背景墙(岩板墙面)			计量单位		m2		工程量	214.36	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	2442.89	0	279.91	364.27	10.1484	24.4289	0	2.7991	3.6427
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	1123.58	0	0	1018.8	43.7356	11.2358	0	0	10.188
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2394.54	0	0	76.22	532.15	2394.54	0	0	76.22	532.15
小计									2485.3886	86.5299	0	79.1117	556.6661
清单项目综合单价													3207.696300
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	9.56022	1.3759		13.15		
		技工人工费(装饰)					元	20.946	1.3511		28.3		
		高级技工人工费(装饰)					元	36.45089	1.3551		49.39		
		降效增加人工费					元	11.170648	1		11.17		
	材料	膨胀螺栓(综合)					套	4.526	1.25		5.66		
		圆钉 L=60mm					kg	0.02558	5.5		0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个					盒	0.00612	15		0.09		
		白水泥					t	0.00103	1045		1.08		
		杉木枋板材					m3	0.02032	2200		44.7		
		9mm厚玻镁板					m2	1.05	21.7		22.79		
		专用胶粘剂					kg	4.635	2		9.27		
		聚醋酸乙烯乳液					kg	0.14007	8.35		1.17		
		水					m3	0.0022	3.77		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.6267	1		1.63		
	主材												
	设备												
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500					台班	0.0032	28.94		0.09		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6					台班	0.01345	208.11		2.8		
		降效增加机械费					元	0.35557	1		0.36		
项目编码	011207001044	项目名称		电视背景墙（不锈钢板凹槽）			计量单位		m2		工程量	11.04	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	59.32	0	0	0	13.06	59.32	0	0	0	13.06
小计									103.0163	298.839	0	0	37.6195
清单项目综合单价													439.474800
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	4.59733	1.3759		6.33		
		技工人工费(装饰)					元	10.07453	1.3511		13.61		
		高级技工人工费(装饰)					元	17.5331	1.3551		23.76		
		降效增加人工费					元	5.373188	1		5.37		
	材料	橡胶密封条					m	2.499	2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm					100个	0.068	10		0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm					套	3.4	2.5		8.5		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚					m2	1.01	280		282.8		
		玻璃胶 300ml.					支	0.03119	12		0.37		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.4868	1		1.49		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502001019	项目名称		金属装饰线			计量单位		m		工程量	194.58	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	117.82	0	0	0	25.94	117.82	0	0	0	25.94
小计									122.7445	33.1776	0	0	28.6828
清单项目综合单价													184.604900
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	0.35906	1.3759		0.49		
		技工人工费(装饰)					元	1.19475	1.3511		1.61		
		高级技工人工费(装饰)					元	2.07823	1.3551		2.82		
		降效增加人工费					元	0.605509	1		0.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm					100个	0.063	1.46		0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚					m	1.06	30		31.8		
		万能胶					kg	0.03629	17.5		0.64		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.6505	1		0.65		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502001020	项目名称		金属装饰线			计量单位		m		工程量	796.72	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	442.91	0	0	0	97.48	442.91	0	0	0	97.48

工程量清单综合单价分析表

小计					447.4312	1.0891	0	0	98.5295
清单项目综合单价									547.049800
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3759		0.65		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3511		1.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3551		2.46		
		降效增加人工费	元	0.555917	1		0.56		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46		0.09		
		万能胶	kg	0.04032	17.5		0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2916	1		0.29		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011105006007	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	815.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	555.4	0	0	0	122.24	555.4	0	0	0	122.24
小计									560.9383	0.0663	0	0	123.4623

清单项目综合单价									684.466900
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3759		0.8		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3511		1.72		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3551		3.01		
		降效增加人工费	元	0.680988	1		0.68		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0663	1		0.07		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	010808004007	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	106.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-67换	门窗套 基层板 安装在墙面上	10m2	0.1	167.73	480.11	0	0	60.92	16.773	48.011	0	0	6.092
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2997.68	0	0	208.1	26.452	299.768	0	0	20.81
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	563.54	0	0	0	124.03	563.54	0	0	0	124.03
小计									606.765	347.779	0	0	150.932

清单项目综合单价									1105.47600
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.8237	1.3759		10.76		
		技工人工费(装饰)	元	19.6043	1.3511		26.49		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.4074	1.3551		5.97		
		降效增加人工费	元	5.314911	1		5.31		
	材料	杉木板材（综合）	m3	0.0002	2200		0.44		
		9mm厚玻镁板	m2	1.312	21.7		28.47		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.06	280		296.8		
		防腐油	kg	0.5988	31.5		18.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.207	1		3.21		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011302001020	项目名称	吊顶天棚（跌级）	计量单位	m2	工程量	1277.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	33.1745	39.8765	0	9.0801	9.904
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 "（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1)	100m2	0.0115	1766.33	1904.11	0	0	483.98	20.312795	21.897265	0	0	5.56577
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 "（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.0115	1413.06	1904.11	0	0	406.22	16.25019	21.897265	0	0	4.67153
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0115	454.75	398.48	0	0	120.02	5.229625	4.58252	0	0	1.38023
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0115	1775.08	410.54	0	0	411.22	20.41342	4.72121	0	0	4.72903
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0115	1467.65	852.82	0	0	365.67	16.877975	9.80743	0	0	4.205205
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	17632.45	0	0	1426.21	3976.47	17632.45	0	0	1426.21	3976.47
小计									17744.7085	102.78219	0	1435.2901	4006.925765

清单项目综合单价									23289.706560
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	11.809272	1.3759		16.25		
		技工人工费(装饰)	元	25.885679	1.3511		34.97		
		高级技工人工费(装饰)	元	45.04151	1.3551		61.04		
		降效增加人工费	元	13.803174	1		13.8		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4271	5.5		2.35		
		贴缝网带	m	1.328247	3.3		4.38		
		嵌缝膏	kg	0.076935	2		0.15		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.544547	10		5.45		
		六角螺栓	kg	0.018	6.32		0.11		
		射钉	10个	0.155	1		0.16		
		吊杆	kg	0.36036	5.5		1.98		
		砂纸	张	0.184	0.48		0.09		
		杉木板材（综合）	m3	0.0007	2200		1.54		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	2.414995	15.7		37.92		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	1.05	31.5		33.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.482183	20		9.64		
		腻子粉(成品)	kg	2.582113	1.8		4.65		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.0612	4.36		0.27		
		水	m3	0.001322	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.017524	1		1.02		
		材料费补差	元	0.0001	1		0		
	主材								
	设备								
	机械	电动切割机	台班	0.03848	235.97		9.08		
		降效增加机械费	元	1.116477	1		1.12		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010810002013	项目名称	飘窗吊顶天花	计量单位	m2	工程量	43.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0117	1537.13	3314.58	0	0	504.06	17.984421	38.780586	0	0	5.897502
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0117	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.444332	18.302427	0	0	8.496306
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	435.12	0	0	43.22	98.67	435.12	0	0	43.22	98.67
小计									517.398553	87.423413	0	51.3916	121.698308
清单项目综合单价													777.911874

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.655193	1.3759	11.91		
		技工人工费(装饰)	元	18.972231	1.3511	25.63		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.012082	1.3551	44.73		
		降效增加人工费	元	10.116717	1	10.12		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.280826	10	12.81		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.24024	5.5	1.32		
		12mm玻镁板	m2	1.228458	29	35.63		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	25	26.25		
		万能胶	kg	0.380822	17.5	6.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.283483	1	2.28		
		材料费补差	元	0.000117	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03463	235.97	8.17		
		降效增加机械费	元	1.004883	1	1		

项目编码	011407002009	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	16.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	852.82	0	0	365.67	14.6765	8.5282	0	0	3.6567
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	65.11	0	0	0	14.33	65.11	0	0	0	14.33
小计									97.5373	12.6336	0	0	22.0989
清单项目综合单价													132.269800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.41015	1.3759	4.69		
		技工人工费(装饰)	元	7.47795	1.3511	10.1		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.01146	1.3551	17.63		
		降效增加人工费	元	3.98714	1	3.99		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.41929	20	8.39		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		
		水	m3	0.00115	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.125	1	0.13		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	009009	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	677.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.64616	6.960272	0	0	2.47112
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.64616	5.263472	0	0	2.386288
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0031	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.502748	1.272674	0	0	1.274782
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0031	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.549715	2.643742	0	0	1.133577
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2315.84	0	0	0	509.72	2315.84	0	0	0	509.72
小计									2345.184783	16.14016	0	0	516.985767
清单项目综合单价													2878.310710

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.926231	1.3759	4.03		
		技工人工费(装饰)	元	6.413505	1.3511	8.67		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.160664	1.3551	15.12		
		降效增加人工费	元	3.420132	1	3.42		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.152883	10	1.53		
		砂纸	张	0.048001	0.48	0.02		
		9mm厚玻镁板	m2	0.262505	21.7	5.7		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.262505	15.7	4.12		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.125789	20	2.52		
		腻子粉(成品)	kg	0.673609	1.8	1.21		
		水	m3	0.000345	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.150963	1	0.15		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001021	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	273.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.0016	13590.3	4328.86	0	0	3207.67	21.74448	6.926176	0	0	5.132272
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0016	1775.08	410.54	0	0	411.22	2.840128	0.656864	0	0	0.657952
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0016	1467.65	852.82	0	0	365.67	2.34824	1.364512	0	0	0.585072
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	849.85	0	0	0	187.06	849.85	0	0	0	187.06
小计									876.782848	8.947552	0	0	193.435296
清单项目综合单价													1079.165696

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	2.657017	1.3759	3.66		
		技工人工费(装饰)	元	5.822478	1.3511	7.87		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.132157	1.3551	13.73		
		降效增加人工费	元	3.105042	1	3.11		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.08191	10	0.82		
		砂纸	张	0.024003	0.48	0.01		
		9mm厚玻镁板	m2	0.150018	21.7	3.26		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.150018	15.7	2.36		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.062901	20	1.26		
		腻子粉(成品)	kg	0.336839	1.8	0.61		
		水	m3	0.000173	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.08305	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010810002014	项目名称	窗帘盒	计量单位	m	工程量	179.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.003	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	9.95235	11.96295	0	2.72403	2.9712
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	229.62	173.56	0	0	59.22	22.962	17.356	0	0	5.922
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0055	1775.08	410.54	0	0	411.22	9.76294	2.25797	0	0	2.26171
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.0055	1467.65	852.82	0	0	365.67	8.072075	4.69051	0	0	2.011185
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1119.47	0	0	60.09	250.42	1119.47	0	0	60.09	250.42
小计									1170.219365	36.26743	0	62.81403	263.586095
清单项目综合单价													1532.886920

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.079814	1.3759	9.74		
		技工人工费(装饰)	元	16.802239	1.3511	22.7		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.50966	1.3551	18.31		
		降效增加人工费	元	6.240078	1	6.24		
	材料	铁件(综合)	kg	0.12813	5.5	0.7		
		六角螺栓	kg	0.0054	6.32	0.03		
		射钉	10个	0.0465	1	0.05		
		吊杆	kg	0.108108	5.5	0.59		
		砂纸	张	0.088	0.48	0.04		
		杉木板材（综合）	m3	0.00021	2200	0.46		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	1.1	15.7	17.27		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	0.315	31.5	9.92		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.23061	20	4.61		
		腻子粉(成品)	kg	1.234926	1.8	2.22		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.01836	4.36	0.08		
		水	m3	0.000633	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.27319	1	0.27		
		材料费补差	元	0.00003	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.011544	235.97	2.72		
		降效增加机械费	元	0.33495	1	0.33		

项目编码	011502001021	项目名称	天棚吊顶装饰线条	计量单位	m	工程量	677.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	410	0	0	0	90.24	410	0	0	0	90.24
小计									414.9245	22.3656	0	0	92.4422
清单项目综合单价													529.732300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.605506	1	0.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm	m	1.06	20	21.2		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4385	1	0.44		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502007005	项目名称	天棚吊顶护角条	计量单位	m	工程量	190.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-36换	木阳角装饰线条 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	425.2	881.15	0	31.22	139.74	4.252	8.8115	0	0.3122	1.3974
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	99.81	0	0	7.33	22.46	99.81	0	0	7.33	22.46
小计									104.062	8.8115	0	7.6422	23.8574
清单项目综合单价													144.37310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.44718	1.3759	0.62		
		技工人工费(装饰)	元	0.98089	1.3511	1.33		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.70576	1.3551	2.31		
		降效增加人工费	元	0.522839	1	0.52		
	材料	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00297	15	0.04		
		L型成品PVC护角条	m	1.06	8	8.48		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.01366	8.35	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1728	1	0.17		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0015	208.11	0.31		
		降效增加机械费	元	0.038397	1	0.04		

项目编码	011101006010	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	1538.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2417.12	0	0	0	532	2417.12	0	0	0	532
小计									2429.8957	12.3332	0	0	535.4286
清单项目综合单价													2977.65750

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	1.53626	1.3759	2.11		
		技工人工费(装饰)	元	2.008164	1.3511	2.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.86578	1.3551	7.95		
		降效增加人工费	元	1.570885	1	1.57		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	水	m3	0.038696	3.77	0.15		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	452.75	11.55		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0308	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001029	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	19.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	220.69	0	0	0	48.57	220.69	0	0	0	48.57
小计									311.4277	526.7156	0	0	94.8773

清单项目综合单价	933.020600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.62478	1.3759	13.24		
		技工人工费(装饰)	元	20.555443	1.3511	27.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.69281	1.3551	49.72		
		降效增加人工费	元	11.15723	1	11.16		
	材料	ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		专用胶粘剂	kg	0	2	0		
		水	m3	0.015549	3.77	0.06		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.010171	465.86	4.74		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3135	1	1.31		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001030	项目名称	窗台石	计量单位	m2	工程量	319.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-77换	窗台板面层 石材饰面板	10m2	0.1	413.23	5382.08	0	0	360.05	41.323	538.208	0	0	36.005
020002-13+020002-15*(-8)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:12.5mm)	100m2	0.01	754.3	622.21	0	0	197.14	7.543	6.2221	0	0	1.9714
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1918.16	0	0	0	422.19	1918.16	0	0	0	422.19
小计									1967.026	544.4301	0	0	460.1664

清单项目综合单价	2971.622500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.5139	1.3759	11.71		
		技工人工费(装饰)	元	19.767933	1.3511	26.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.7064	1.3551	10.44		
		降效增加人工费	元	6.00852	1	6.01		
	材料	石材窗台板(成品)-ST-103，18mm石材饰面(人造石) （含磨圆角及加厚边）	m2	1.06	500	530		
		水	m3	0.030601	3.77	0.12		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.024331	452.75	11.02		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.6935	1	2.69		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011207001045	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1171.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5675.35	0	0	625.53	1291.06	5675.35	0	0	625.53	1291.06
小计									5714.7454	38.8787	0	629.8721	1301.9658

清单项目综合单价	7685.462000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.844019	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.533902	1	0.53		

项目编码	011207001046	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	400.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1939.01	0	0	213.72	441.1	1939.01	0	0	213.72	441.1
小计									1978.4054	38.8787	0	218.0621	452.0058

清单项目综合单价	2687.352000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.844013	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6		台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费		元	0.533913	1	0.53		

项目编码	011207001047	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	2026.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9817.66	0	0	1082.09	2233.38	9817.66	0	0	1082.09	2233.38
小计									9857.0554	38.8787	0	1086.4321	2244.2858
清单项目综合单价													13226.652000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.844017	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.533901	1	0.53		

项目编码	011207001048	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	771.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3736.77	0	0	411.86	850.06	3736.77	0	0	411.86	850.06
小计									3776.1654	38.8787	0	416.2021	860.9658
清单项目综合单价													5092.212000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.844015	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.533899	1	0.53		

项目编码	011207001049	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	18.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	98.86	0	0	0	21.76	98.86	0	0	0	21.76
小计									142.5563	298.839	0	0	46.3195
清单项目综合单价													487.71480

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.59733	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.07453	1.3511	13.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.5331	1.3551	23.76		
		降效增加人工费	元	5.372826	1	5.37		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.01	280	282.8		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4868	1	1.49		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001022	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	1979.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1100.38	0	0	0	242.19	1100.38	0	0	0	242.19
小计									1104.9012	1.0891	0	0	243.2395
清单项目综合单价													1349.229800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3759	0.65		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3511	1.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3551	2.46		
		降效增加人工费	元	0.555922	1	0.56		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		万能胶	kg	0.04032	17.5	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2916	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001023	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	218.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	132.58	0	0	0	29.18	132.58	0	0	0	29.18

工程量清单综合单价分析表

小计					137.5045	33.1776	0	0	31.9228
清单项目综合单价									202.604900
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759		0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511		1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551		2.82		
		降效增加人工费	元	0.605499	1		0.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46		0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m	1.06	30		31.8		
		万能胶	kg	0.03629	17.5		0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6505	1		0.65		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011105006008	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	1899.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1293.42	0	0	0	284.68	1293.42	0	0	0	284.68
小计									1298.9583	0.0663	0	0	285.9023

清单项目综合单价									1584.926900
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3759		0.8		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3511		1.72		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3551		3.01		
		降效增加人工费	元	0.680984	1		0.68		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0663	1		0.07		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	010808004008	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	76.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-67换	门窗套 基层板 安装在墙面上	10m2	0.1	167.73	480.11	0	0	60.92	16.773	48.011	0	0	6.092
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2997.68	0	0	208.1	26.452	299.768	0	0	20.81
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	408.29	0	0	0	89.86	408.29	0	0	0	89.86
小计									451.515	347.779	0	0	116.762

清单项目综合单价									916.05600
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.8237	1.3759		10.76		
		技工人工费(装饰)	元	19.6043	1.3511		26.49		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.4074	1.3551		5.97		
		降效增加人工费	元	5.314892	1		5.31		
	材料	杉木板材（综合）	m3	0.0002	2200		0.44		
		9mm厚玻镁板	m2	1.312	21.7		28.47		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.06	280		296.8		
		防腐油	kg	0.5988	31.5		18.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.207	1		3.21		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	010402001004	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	20.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-30	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3153.66	3404.8	0	0	864.36	315.366	340.48	0	0	86.436
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	1005.53	0	0	0	221.32	1005.53	0	0	0	221.32
小计									1320.896	340.48	0	0	307.756

清单项目综合单价									1969.13200
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	66.8789	1.3759		92.02		
		技工人工费	元	165.308	1.3511		223.35		
		降效增加人工费	元	48.042523	1		48.04		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	6.37		0.11		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	300		261.69		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	820		25.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1987		1.79		
		水	m3	0.1115	3.77		0.42		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	409.72		41.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.917	1		9.92		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011302001022	项目名称	吊顶天棚（跌级）	计量单位	m2	工程量	1515.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0113	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	37.487185	45.060445	0	10.260513	11.19152
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 （跌级天棚的基层或面层:人工*1.1）	100m2	0.0116	1766.33	1904.11	0	0	483.98	20.489428	22.087676	0	0	5.614168
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 （跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.0116	1413.06	1904.11	0	0	406.22	16.391496	22.087676	0	0	4.712152
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0116	454.75	398.48	0	0	120.02	5.2751	4.622368	0	0	1.392232
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0116	1775.08	410.54	0	0	411.22	20.590928	4.762264	0	0	4.770152
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0116	1467.65	852.82	0	0	365.67	17.02474	9.892712	0	0	4.241772
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	21725.29	0	0	1912.24	4909.88	21725.29	0	0	1912.24	4909.88
小计									21842.54888	108.513141	0	1922.500513	4941.801996

清单项目综合单价									28815.364527
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	12.263241	1.3759	16.87		
		技工人工费(装饰)	元	26.880032	1.3511	36.32		
		高级技工人工费(装饰)	元	46.771982	1.3551	63.38		
		降效增加人工费	元	14.333503	1	14.33		
	材料	铁件(综合)	kg	0.482623	5.5	2.65		
		贴缝网带	m	1.328254	3.3	4.38		
		嵌缝膏	kg	0.076935	2	0.15		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.54455	10	5.45		
		六角螺栓	kg	0.02034	6.32	0.13		
		射钉	10个	0.17515	1	0.18		
		吊杆	kg	0.407207	5.5	2.24		
		砂纸	张	0.184001	0.48	0.09		
		杉木板材（综合）	m3	0.000791	2200	1.74		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	2.415007	15.7	37.92		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	1.186499	31.5	37.37		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.482185	20	9.64		
		腻子粉(成品)	kg	2.582125	1.8	4.65		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.069156	4.36	0.3		
		水	m3	0.001323	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.068851	1	1.07		
		材料费补差	元	0.000113	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.043482	235.97	10.26		
		降效增加机械费	元	1.261622	1	1.26		

项目编码	010810002015	项目名称	飘窗吊顶天花	计量单位	m2	工程量	204.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0118	1537.13	3314.58	0	0	504.06	18.138134	39.112044	0	0	5.947908
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0118	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.738728	18.458858	0	0	8.568924
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2073.26	0	0	205.91	470.12	2073.26	0	0	205.91	470.12
小计									2155.986662	87.911302	0	214.0816	493.271332
清单项目综合单价													2951.250896

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.655423	1.3759	11.91		
		技工人工费(装饰)	元	18.972736	1.3511	25.63		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.012959	1.3551	44.74		
		降效增加人工费	元	10.116918	1	10.12		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.280879	10	12.81		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.24024	5.5	1.32		
		12mm玻镁板	m2	1.22851	29	35.63		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	25	26.25		
		万能胶	kg	0.380838	17.5	6.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.283566	1	2.28		
		材料费补差	元	0.000117	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03463	235.97	8.17		
		降效增加机械费	元	1.004782	1	1		

项目编码	011407002010	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	113.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	852.82	0	0	365.67	14.6765	8.5282	0	0	3.6567
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	454.5	0	0	0	100.04	454.5	0	0	0	100.04
小计									486.9273	12.6336	0	0	107.8089
清单项目综合单价													607.369800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.41015	1.3759	4.69		
		技工人工费(装饰)	元	7.47795	1.3511	10.1		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.01146	1.3551	17.63		
		降效增加人工费	元	3.987192	1	3.99		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.41929	20	8.39		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		
		水	m3	0.00115	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.125	1	0.13		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	009010	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	539.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.64616	6.960272	0	0	2.47112
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.64616	5.263472	0	0	2.386288
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.003	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.32524	1.23162	0	0	1.23366
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.003	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.40295	2.55846	0	0	1.09701
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1845.43	0	0	0	406.18	1845.43	0	0	0	406.18
小计									1874.45051	16.013824	0	0	413.368078
清单项目综合单价													2303.832412

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.926218	1.3759	4.03		
		技工人工费(装饰)	元	6.413478	1.3511	8.67		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.160617	1.3551	15.12		
		降效增加人工费	元	3.420123	1	3.42		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.152886	10	1.53		
		砂纸	张	0.047999	0.48	0.02		
		9mm厚玻镁板	m2	0.26251	21.7	5.7		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.26251	15.7	4.12		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.125784	20	2.52		
		腻子粉(成品)	kg	0.673579	1.8	1.21		

工程量清单综合单价分析表

		水	m3	0.000345	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.150963	1	0.15		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001023	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	1280.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.002	13590.3	4328.86	0	0	3207.67	27.1806	8.65772	0	0	6.41534
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.002	1775.08	410.54	0	0	411.22	3.55016	0.82108	0	0	0.82244
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.002	1467.65	852.82	0	0	365.67	2.9353	1.70564	0	0	0.73134
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3976.03	0	0	0	875.13	3976.03	0	0	0	875.13
小计									4009.69606	11.18444	0	0	883.09912
清单项目综合单价													4903.97962

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.656749	1.3759	3.66		
		技工人工费(装饰)	元	5.82189	1.3511	7.87		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.131134	1.3551	13.73		
		降效增加人工费	元	3.104721	1	3.1		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.081902	10	0.82		
		砂纸	张	0.024	0.48	0.01		
		9mm厚玻镁板	m2	0.150003	21.7	3.26		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.150003	15.7	2.36		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.062895	20	1.26		
		腻子粉(成品)	kg	0.336805	1.8	0.61		
		水	m3	0.000173	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.083042	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010810002016	项目名称	窗帘盒	计量单位	m	工程量	109.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0025	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	8.293625	9.969125	0	2.270025	2.476
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	229.62	173.56	0	0	59.22	22.962	17.356	0	0	5.922
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0046	1775.08	410.54	0	0	411.22	8.165368	1.888484	0	0	1.891612
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0046	1467.65	852.82	0	0	365.67	6.75119	3.922972	0	0	1.682082
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	617.2	0	0	30.56	137.89	617.2	0	0	30.56	137.89
小计									663.372183	33.136581	0	32.830025	149.861694
清单项目综合单价													879.200483

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.564335	1.3759	9.03		
		技工人工费(装饰)	元	15.672306	1.3511	21.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.54348	1.3551	15.64		
		降效增加人工费	元	5.637559	1	5.64		
	材料	铁件(综合)	kg	0.106775	5.5	0.59		
		六角螺栓	kg	0.0045	6.32	0.03		
		射钉	10个	0.03875	1	0.04		
		吊杆	kg	0.09009	5.5	0.5		
		砂纸	张	0.072006	0.48	0.03		
		杉木板材（综合）	m3	0.000175	2200	0.39		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	1.1	15.7	17.27		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	0.2625	31.5	8.27		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.188696	20	3.77		
		腻子粉(成品)	kg	1.010476	1.8	1.82		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.0153	4.36	0.07		
		水	m3	0.000518	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.240955	1	0.24		
		材料费补差	元	0.000025	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.00962	235.97	2.27		
		降效增加机械费	元	0.279138	1	0.28		

项目编码	011502001024	项目名称	天棚吊顶装饰线条	计量单位	m	工程量	170.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	103.06	0	0	0	22.69	103.06	0	0	0	22.69
小计									107.9845	22.3656	0	0	24.8922
清单项目综合单价													155.24230

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.605523	1	0.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm	m	1.06	20	21.2		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4385	1	0.44		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502007006	项目名称	天棚吊顶护角条	计量单位	m	工程量	1180.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-36换	木阳角装饰线条 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	425.2	881.15	0	31.22	139.74	4.252	8.8115	0	0.3122	1.3974
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	617.12	0	0	45.31	138.87	617.12	0	0	45.31	138.87
小计									621.372	8.8115	0	45.6222	140.2674
清单项目综合单价													816.073100

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)	元	0.44718	1.3759	0.62		
		技工人工费(装饰)	元	0.98089	1.3511	1.33		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(装饰)	元	1.70576	1.3551	2.31		
		降效增加人工费	元	0.522824	1	0.52		
	材料	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00297	15	0.04		
		L型成品PVC护角条	m	1.06	8	8.48		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.01366	8.35	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1728	1	0.17		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0015	208.11	0.31		
		降效增加机械费	元	0.038387	1	0.04		

项目编码	011102003019	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	178.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1185.04	0	0	0	260.83	1185.04	0	0	0	260.83
小计									1238.89995	51.0149	0	0	275.2353
清单项目综合单价													1565.150150

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.667965	1.3759	7.8		
		技工人工费(装饰)	元	12.417715	1.3511	16.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	21.61018	1.3551	29.28		
		降效增加人工费	元	6.622555	1	6.62		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3223	1	0.32		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102003020	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	106.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5709.91	55855.75	0	0	4049.54	57.0991	558.5575	0	0	40.4954
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0409	446.71	145.96	0	0	105.62	18.270439	5.969764	0	0	4.319858
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	989.01	0	0	0	217.68	989.01	0	0	0	217.68
小计									1064.379539	564.527264	0	0	262.495258
清单项目综合单价													1891.402061

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.931043	1.3759	10.91		
		技工人工费(装饰)	元	17.376687	1.3511	23.48		
		高级技工人工费(装饰)	元	30.240984	1.3551	40.98		
		降效增加人工费	元	9.267335	1	9.27		
	材料	石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11		
		白水泥	t	0.00102	1045	1.07		
		ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面)	m2	1.02	500	510		
		美缝剂 400mL	支	0.212678	28	5.95		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.407624	1	1.41		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001031	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	12.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	58970.32	0	0	4797.35	83.9997	589.7032	0	0	47.9735
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.01	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	19.7819	47.113	0	0.1421	6.7192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	128.28	0	0	0	28.23	128.28	0	0	0	28.23
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	3.01	0	0	0.02	0.67	3.01	0	0	0.02	0.67
小计									235.0716	636.8162	0	0.1621	83.5927
清单项目综合单价													955.642600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.257456	1.3759	0.35		
		技工人工费	元	0.916667	1.3511	1.24		
		普工人工费(装饰)	元	8.83882	1.3759	12.16		
		技工人工费(装饰)	元	19.36704	1.3511	26.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.70343	1.3551	45.67		
		降效增加人工费	元	10.570853	1	10.57		
	材料	ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		水	m3	0.003736	3.77	0.01		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	0.008132	457.84	3.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.526663	1	1.53		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.000982	11.65	0.01		
		降效增加机械费	元	0.00161	1	0		

项目编码	011102001032	项目名称	挡水石	计量单位	m2	工程量	10.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	98589.12	0	0	6778.29	83.9997	985.8912	0	0	67.7829
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	104.52	0	0	0	23	104.52	0	0	0	23
小计									188.5197	985.8912	0	0	90.7829
清单项目综合单价													1265.193800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	8.83882	1.3759	12.16		
		技工人工费(装饰)	元	19.36704	1.3511	26.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.70343	1.3551	45.67		
		降效增加人工费	元	10.328063	1	10.33		
		ST-101，W80*H40mm厚石材饰面(酸洗面)-挡水石	m2	1.04	880	915.2		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23			
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.4586	1	2.46			
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011102001033	项目名称	窗台石	计量单位	m2	工程量	104.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-77换	窗台板面层 石材饰面板	10m2	0.1	413.23	5409.64	0	0	361.43	41.323	540.964	0	0	36.143
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	532.9	0	0	0	117.29	532.9	0	0	0	117.29
小计									574.223	540.964	0	0	153.433
清单项目综合单价													1268.62000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.6279	1.3759	10.5		
		技工人工费(装饰)	元	18.470229	1.3511	24.96		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.3335	1.3551	5.87		
		降效增加人工费	元	5.081045	1	5.08		
	材料	石材窗台板(成品)-ST-103，18mm石材饰面(人造石) （含磨圆角及加厚边）	m2	1.06	500	530		
		水	m3	0.011966	3.77	0.05		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.018171	452.75	8.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.691	1	2.69		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011101006011	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	308.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*15换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:35mm)	100m2	0.01	1680.08	1703.41	0	0	454.95	16.8008	17.0341	0	0	4.5495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	636.68	0	0	0	140.13	636.68	0	0	0	140.13
小计									653.4808	17.0341	0	0	144.6795
清单项目综合单价													815.19440

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.03646	1.3759	2.8		
		技工人工费(装饰)	元	2.554671	1.3511	3.45		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.78338	1.3551	10.55		
		降效增加人工费	元	2.065801	1	2.07		
	材料	水	m3	0.054127	3.77	0.2		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.035743	452.75	16.18		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0425	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	010904002004	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	506.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1374.61	4961	0	0	550.61	13.7461	49.61	0	0	5.5061
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	1060.56	0	0	0	233.43	1060.56	0	0	0	233.43
小计									1074.3061	49.61	0	0	238.9361
清单项目综合单价													1362.852200

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.24477	1.3759	3.09		
		技工人工费	元	7.88805	1.3511	10.66		
		降效增加人工费	元	2.094065	1	2.09		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	4.17375	11.71	48.87		
		水	m3	0.00058	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7332	1	0.73		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101003004	项目名称	细石混凝土	计量单位	m2	工程量	282.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	1476.58	1451.47	0	3.41	397.8	14.7658	14.5147	0	0.0341	3.978
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.01	756.28	4209.99	0	14.3	377.92	7.5628	42.0999	0	0.143	3.7792
010002-128	钢筋网片安装	t	0.01	713.51	21.87	0	0	158.14	7.1351	0.2187	0	0	1.5814
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	512.79	0	0	1.18	112.94	512.79	0	0	1.18	112.94
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	42.39	0	0	0	9.33	42.39	0	0	0	9.33
小计									584.6437	56.8333	0	1.3571	131.6086
清单项目综合单价													774.442700

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.162134	1.3759	0.22		
		技工人工费	元	1.337018	1.3511	1.81		
		普工人工费(装饰)	元	1.55381	1.3759	2.14		
		技工人工费(装饰)	元	3.40585	1.3511	4.6		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.92301	1.3551	8.03		
		降效增加人工费	元	1.965656	1	1.97		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 ф3	t	0.001422	3998	5.69		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.007291	5.65	0.04		
		电焊条 E4303 ф3.2	kg	0.003452	8.62	0.03		
		普通预拌细石混凝土 C25，骨料最大粒径10mm	m3	0.0303	477.84	14.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.122557	1	0.12		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0024	14.19	0.03		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000152	42.51	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000539	24.67	0.01		
		降效增加机械费	元	0.004178	1	0		

项目编码	010103001004	项目名称	回填陶粒混凝土	计量单位	m3	工程量	59.31

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.1	550.85	3851.97	0	118.91	321.8	55.085	385.197	0	11.891	32.18
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	497.71	0	0	107.44	116.75	497.71	0	0	107.44	116.75
小计									552.795	385.197	0	119.331	148.93
清单项目综合单价													1206.25300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.462	1.3759	11.64		
		技工人工费	元	32.153	1.3511	43.44		
		降效增加人工费	元	8.391671	1	8.39		
	材料	水	m3	0.2	3.77	0.75		
		陶粒混凝土	m3	1.01	375	378.75		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.693	1	5.69		
	主材							
	设备							
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	281.6	10.98		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.078	11.65	0.91		
		降效增加机械费	元	1.811499	1	1.81		

项目编码	011204003007	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	1561.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8395.86	0	0	0	1847.93	8395.86	0	0	0	1847.93
小计									8439.5956	71.7921	0	0	1861.1458
清单项目综合单价													10372.533500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.60169	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.08266	1.3511	13.62		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.54962	1.3551	23.78		
		降效增加人工费	元	5.377687	1	5.38		
	材料	白水泥	t	0.00103	1045	1.08		
		专用胶粘剂	kg	34.7625	2	69.53		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1824	1	1.18		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001050	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	28.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	153.23	0	0	0	33.72	153.23	0	0	0	33.72
小计									196.9263	298.839	0	0	58.2795
清单项目综合单价													554.044800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.59733	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.07453	1.3511	13.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.5331	1.3551	23.76		
		降效增加人工费	元	5.372721	1	5.37		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.01	280	282.8		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4868	1	1.49		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001051	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	10.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-253换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3065.67	69376.33	0	0	4143.57	30.6567	693.7633	0	0	41.4357
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	38.15	0	0	0	8.4	38.15	0	0	0	8.4
小计									68.8067	693.7633	0	0	49.8357
清单项目综合单价													812.405700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.22519	1.3759	4.44		
		技工人工费(装饰)	元	7.06782	1.3511	9.55		
		高级技工人工费(装饰)	元	12.30155	1.3551	16.67		
		降效增加人工费	元	3.769763	1	3.77		
	材料	MR-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚	m2	1.03	650	669.5		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.24202	5.8	7.2		
		玻璃胶 300mL	支	1.134	12	13.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.4516	1	3.45		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001052	项目名称	不锈钢层板	计量单位	m2	工程量	6.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.005	1014.84	2071.72	0	279.91	345.71	5.0742	10.3586	0	1.39955	1.72855
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	38.62	0	0	1.11	8.57	38.62	0	0	1.11	8.57
小计									87.3905	309.1976	0	2.50955	34.85805
清单项目综合单价													433.955700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	5.131065	1.3759	7.06		
		技工人工费(装饰)	元	11.2448	1.3511	15.19		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.568895	1.3551	26.52		
		降效增加人工费	元	5.996894	1	6		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.01279	5.5	0.07		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00306	15	0.05		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	5mm水泥板加固	m2	0.525	18.2	9.56		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.01	280	282.8		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.070035	8.35	0.58		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.58935	1	1.59		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.006725	208.11	1.4		
		降效增加机械费	元	0.17236	1	0.17		

项目编码	010904003005	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	104.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	801.27	1759.61	0	0	264.34	8.0127	17.5961	0	0	2.6434
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	34.43	0	0	0	7.58	34.43	0	0	0	7.58
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	128.02	0	0	0	28.18	128.02	0	0	0	28.18
小计									173.1328	18.8738	0	0	39.055
清单项目综合单价													231.061600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.34288	1.3759	0.47		
		技工人工费	元	5.5813	1.3511	7.54		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	1.548913	1	1.55		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.0052	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.006	2.9	17.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1869	1	0.19		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903003007	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	1666.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	547.16	0	0	0	120.43	547.16	0	0	0	120.43
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	2441.16	0	0	0	537.3	2441.16	0	0	0	537.3
小计									3000.6053	19.7073	0	0	661.4194
清单项目综合单价													3681.732000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.41145	1.3759	0.57		
		技工人工费	元	6.69756	1.3511	9.05		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	1.793085	1	1.79		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.00525	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9	18.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2851	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011210003004	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	293.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-281换	成品全玻璃隔断	100m2	0.01	5042.55	67450.94	0	0	4482.41	50.4255	674.5094	0	0	44.8241
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1819.66	0	0	0	400.5	1819.66	0	0	0	400.5
小计									1870.0855	674.5094	0	0	445.3241
清单项目综合单价													2989.919000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.30788	1.3759	7.3		
		技工人工费(装饰)	元	11.6276	1.3511	15.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	20.22905	1.3551	27.41		
		降效增加人工费	元	6.200286	1	6.2		
	材料	角钢(综合)	t	0.00436	4035	17.59		
		橡胶条伸缩缝	m	1.5736	2.63	4.14		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.536	1.25	4.42		
		成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门）	m2	1.03	620	638.6		
		玻璃胶 300mL	支	0.25666	12	3.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.6783	1	6.68		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001024	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	282.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816
020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1717.13	0	0	172.7	389.51	1717.13	0	0	172.7	389.51
小计									1766.494	25.7245	0	177.6648	401.994
清单项目综合单价													2371.87730

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	5.19253	1.3759	7.14		
		技工人工费(装饰)	元	11.38103	1.3511	15.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.80865	1.3551	26.84		
		降效增加人工费	元	6.069742	1	6.07		
		铁件(综合)	kg	0.2528	5.5	1.39		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.63194	1.25	0.79		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.08151	2.5	0.2		
		吊杆	kg	0.21999	5.5	1.21		
		插接件	个	3.38906	0.6	2.03		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.01021	5.25	0.05		
		铝合金插缝板	m2	0.42218	1.93	0.81		
		铝合金条板龙骨(不上人型)	m2	1.05	16.5	17.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8013	1	1.8		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.02104	235.97	4.96		
		降效增加机械费	元	0.610463	1	0.61		

项目编码	011407002011	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	105.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-1	天棚面基层处理 刷界面处理剂	100m2	0.01	386.08	127.77	0	0	91.36	3.8608	1.2777	0	0	0.9136
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	1191.61	0	0	382.61	14.6765	11.9161	0	0	3.8261
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	472.07	0	0	0	103.91	472.07	0	0	0	103.91
小计									508.3581	17.2992	0	0	112.7619

清单项目综合单价	638.41920

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.81709	1.3759	5.25		
		技工人工费(装饰)	元	8.36754	1.3511	11.31		
		高级技工人工费(装饰)	元	14.56042	1.3551	19.73		
		降效增加人工费	元	4.461909	1	4.46		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		刷无机防水涂料 PT-102(A级)	kg	0.41929	28	11.74		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.00515	3.77	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1713	1	0.17		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011210005002	项目名称	成品隔断	计量单位	m2	工程量	42.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-285换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	6663.99	7090.88	0	0	1821.29	66.6399	70.9088	0	0	18.2129
020003-189换	埃特板 墙面	100m2	0.02	1823.33	1806.8	0	0	491.66	36.4666	36.136	0	0	9.8332
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	536.53	0	0	0	118.09	536.53	0	0	0	118.09
小计									639.6365	107.0448	0	0	146.1361

清单项目综合单价	892.817400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.84861	1.3759	14.93		
		技工人工费(装饰)	元	23.77012	1.3511	32.12		
		高级技工人工费(装饰)	元	41.37264	1.3551	56.06		
		降效增加人工费	元	12.67793	1	12.68		
	材料	嵌缝纸带	m	2.17	0.2	0.43		
		嵌缝膏	kg	0.84	2	1.68		
		自攻螺钉 M4×15mm	100个	0.36	3	1.08		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.33432	10	3.34		
		射钉	10个	0.151	1	0.15		
		9mm埃特板	m2	4.2	15.53	65.23		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.07	10.5	11.24		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.83	12.5	22.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.0206	1	1.02		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102003021	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	195.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1294.71	0	0	0	284.96	1294.71	0	0	0	284.96
小计									1348.56995	51.0149	0	0	299.3653

清单项目综合单价	1698.950150

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.667965	1.3759	7.8		
		技工人工费(装饰)	元	12.417715	1.3511	16.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	21.61018	1.3551	29.28		
		降效增加人工费	元	6.622558	1	6.62		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3223	1	0.32		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001034	项目名称	瓷砖门槛石	计量单位	m2	工程量	9.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4736.59	0	0	1122.5	40.2393	47.3659	0	0	11.225
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	446.71	145.96	0	0	105.62	11.212421	3.663596	0	0	2.651062
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	57.59	0	0	0	12.68	57.59	0	0	0	12.68
小计									109.041721	51.029496	0	0	26.556062

清单项目综合单价	186.627279

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)	元	5.410363	1.3759	7.44		
		技工人工费(装饰)	元	11.85297	1.3511	16.01		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(装饰)		元	20.626444	1.3551	27.95		
		降效增加人工费		元	6.321625	1	6.32		
	材料	石料切割锯片		片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥		t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL		支	0.130029	28	3.64		
		专用胶粘剂		kg	22.95	2	45.9		
		水		m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.322302	1	0.32		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011102001035	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	58.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4758.09	0	0	1123.58	40.2393	47.5809	0	0	11.2358
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	369.27	0	0	0	81.27	369.27	0	0	0	81.27
小计									420.67705	51.2299	0	0	95.1463
清单项目综合单价													567.053250

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.410105	1.3759	7.44		
		技工人工费(装饰)	元	11.852405	1.3511	16.01		
		高级技工人工费(装饰)	元	20.62546	1.3551	27.95		
		降效增加人工费	元	6.320952	1	6.32		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5373	1	0.54		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011204003008	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	763.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4103.93	0	0	0	903.28	4103.93	0	0	0	903.28
小计									4147.6656	71.7921	0	0	916.4958
清单项目综合单价													5135.953500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.60169	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.08266	1.3511	13.62		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.54962	1.3551	23.78		
		降效增加人工费	元	5.37769	1	5.38		
	材料	白水泥	t	0.00103	1045	1.08		
		专用胶粘剂	kg	34.7625	2	69.53		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1824	1	1.18		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904003006	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	58.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	801.27	1759.61	0	0	264.34	8.0127	17.5961	0	0	2.6434
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	19.18	0	0	0	4.22	19.18	0	0	0	4.22
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	71.31	0	0	0	15.69	71.31	0	0	0	15.69
小计									101.1728	18.8738	0	0	23.205
清单项目综合单价													143.251600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.34288	1.3759	0.47		
		技工人工费	元	5.5813	1.3511	7.54		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	1.548956	1	1.55		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.0052	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.006	2.9	17.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1869	1	0.19		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903003008	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	377.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	123.84	0	0	0	27.26	123.84	0	0	0	27.26
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	552.51	0	0	0	121.61	552.51	0	0	0	121.61
小计									688.6353	19.7073	0	0	152.5594
清单项目综合单价													860.90200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	0.41145	1.3759	0.57		
		技工人工费	元	6.69756	1.3511	9.05		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	1.793081	1	1.79		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.00525	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9	18.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2851	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001025	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	184.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816
020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1122.42	0	0	112.89	254.61	1122.42	0	0	112.89	254.61
小计									1171.784	25.7245	0	117.8548	267.094
清单项目综合单价													1582.457300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.19253	1.3759	7.14		
		技工人工费(装饰)	元	11.38103	1.3511	15.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.80865	1.3551	26.84		
		降效增加人工费	元	6.06976	1	6.07		
	材料	铁件(综合)	kg	0.2528	5.5	1.39		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.63194	1.25	0.79		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.08151	2.5	0.2		
		吊杆	kg	0.21999	5.5	1.21		
		插接件	个	3.38906	0.6	2.03		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.01021	5.25	0.05		
		铝合金插缝板	m2	0.42218	1.93	0.81		
		铝合金条板龙骨(不上人型)	m2	1.05	16.5	17.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8013	1	1.8		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.02104	235.97	4.96		
		降效增加机械费	元	0.61048	1	0.61		

项目编码	011407002012	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	10.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-1	天棚面基层处理 刷界面处理剂	100m2	0.01	386.08	127.77	0	0	91.36	3.8608	1.2777	0	0	0.9136
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	1191.61	0	0	382.61	14.6765	11.9161	0	0	3.8261
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	47.21	0	0	0	10.39	47.21	0	0	0	10.39
小计									83.4981	17.2992	0	0	19.2419
清单项目综合单价													120.039200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.81709	1.3759	5.25		
		技工人工费(装饰)	元	8.36754	1.3511	11.31		
		高级技工人工费(装饰)	元	14.56042	1.3551	19.73		
		降效增加人工费	元	4.462193	1	4.46		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		刷无机防水涂料 PT-102(A级)	kg	0.41929	28	11.74		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.00515	3.77	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1713	1	0.17		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001026	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	50.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-14	平级天棚龙骨 方木天棚龙骨 单层龙骨	100m2	0.01	1813.05	2435.27	0	0	520.81	18.1305	24.3527	0	0	5.2081
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	2540.41	0	0	480.44	16.0575	25.4041	0	0	4.8044
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.01	2943.96	14834.51	0	0	1389.69	29.4396	148.3451	0	0	13.8969
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	392.27	0	0	0	86.34	392.27	0	0	0	86.34
小计									455.8976	198.1019	0	0	110.2494
清单项目综合单价													764.248900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.69524	1.3759	9.21		
		技工人工费(装饰)	元	14.67244	1.3511	19.82		
		高级技工人工费(装饰)	元	25.52703	1.3551	34.59		
		降效增加人工费	元	7.823494	1	7.82		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.07992	5.65	0.45		
		铁件(综合)	kg	0.72	5.5	3.96		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.28276	10	12.83		
		吊杆	kg	0.84	5.5	4.62		
		杉木板材（综合）	m3	0.006	2200	13.2		
		仿瓷砖SPC板吊顶	m2	1.02	130	132.6		
		万能胶	kg	0.3255	17.5	5.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.9614	1	1.96		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		9mm厚玻镁板	m2	1.05	21.7	22.79		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101006012	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	377.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-3)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:17.5mm)	100m2	0.01	955.56	857.25	0	0	253.18	9.5556	8.5725	0	0	2.5318

工程量清单综合单价分析表

020000-3	建筑物超高增加费	项	1	443.73	0	0	0	97.66	443.73	0	0	0	97.66
小计									453.2856	8.5725	0	0	100.1918
清单项目综合单价													562.049900
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	1.1361		1.3759		1.56		
		技工人工费(装饰)				元	1.570958		1.3511		2.12		
		高级技工人工费(装饰)				元	4.3317		1.3551		5.87		
		降效增加人工费				元	1.174946		1		1.17		
	材料	水				m3	0.026351		3.77		0.1		
		湿拌地面砂浆 M15				m3	0.017331		452.75		7.85		
		素水泥浆				m3	0.00102		593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0214		1		0.02		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0		200.71		0		
项目编码	011102003022	项目名称		块料楼地面			计量单位		m2		工程量		340.4
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.03	446.71	145.96	0	0	105.62	13.4013	4.3788	0	0	3.1686
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2227.44	0	0	0	490.26	2227.44	0	0	0	490.26
小计									2282.8912	10.3528	0	0	502.9825
清单项目综合单价													2796.22650
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	5.786615		1.3759		7.96		
		技工人工费(装饰)				元	11.368376		1.3511		15.36		
		高级技工人工费(装饰)				元	22.06196		1.3551		29.9		
		降效增加人工费				元	6.543596		1		6.54		
	材料	石料切割锯片				片	0.00287		18.2		0.05		
		白水泥				t	0.00097		1045		1.01		
		美缝剂 400mL				支	0.13		28		3.64		
		水				m3	0.025129		3.77		0.09		
		湿拌地面砂浆 M20				m3	0.009881		465.86		4.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2191		1		0.22		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0		200.71		0		
项目编码	011102001036	项目名称		门槛石			计量单位		m2		工程量		37.26
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	415.71	0	0	0	91.5	415.71	0	0	0	91.5
小计									506.4477	526.7156	0	0	137.8073
清单项目综合单价													1170.970600
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	9.62478		1.3759		13.24		
		技工人工费(装饰)				元	20.555443		1.3511		27.77		
		高级技工人工费(装饰)				元	36.69281		1.3551		49.72		
		降效增加人工费				元	11.157005		1		11.16		
	材料	ST-101，18mm石材饰面				m2	1.04		500		520		
		专用胶粘剂				kg	0		2		0		
		水				m3	0.015549		3.77		0.06		
		湿拌地面砂浆 M20				m3	0.010171		465.86		4.74		
		素水泥浆				m3	0.00102		593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.3135		1		1.31		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0		200.71		0		
项目编码	011207001053	项目名称		墙面装饰板			计量单位		m2		工程量		55.2
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	2530	0	52.12	508.38	17.1918	25.3	0	0.5212	5.0838
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	1788.57	0	279.91	331.55	10.1484	17.8857	0	2.7991	3.3155
020003-36换	胶合板基层 墙面 *（如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	811.88	1788.57	0	279.91	286.88	8.1188	17.8857	0	2.7991	2.8688
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	240.67	0	0	41.53	55.75	240.67	0	0	41.53	55.75
小计									276.129	61.0714	0	47.6494	67.0181
清单项目综合单价													451.86790
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	3.730976		1.3759		5.13		
		技工人工费(装饰)				元	8.177422		1.3511		11.05		
		高级技工人工费(装饰)				元	14.225552		1.3551		19.28		
		降效增加人工费				元	4.359964		1		4.36		
	材料	热镀锌方通(综合)				t	0.00428		4892		20.94		
		膨胀螺栓(综合)				套	2.72		1.25		3.4		
		圆钉 L=60mm				kg	0.05116		5.5		0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.01224		15		0.18		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg	0.04065		8.49		0.35		
		9mm埃特板				m2	2.1		15.53		32.61		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.28014		8.35		2.34		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.9713		1		0.97		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.003		173.74		0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.0269		208.11		5.6		
		降效增加机械费				元	0.752355		1		0.75		
项目编码	011207001054	项目名称		亚克力挡边板			计量单位		m2		工程量		170.66
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-185换	石膏板 墙面	100m2	0.01	1854.84	28256.64	0	0	1821.08	18.5484	282.5664	0	0	18.2108
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	389.22	0	0	0	85.66	389.22	0	0	0	85.66
小计									407.7684	282.5664	0	0	103.8708
清单项目综合单价													794.205600

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.95211	1.3759	2.69		
		技工人工费(装饰)	元	4.27775	1.3511	5.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.44066	1.3551	10.08		
		降效增加人工费	元	2.280675	1	2.28		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	10	1.67		
		12 mm厚亚克力板	m2	1.05	266.18	279.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4058	1	1.41		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001013	项目名称	已完工程及设备保护	计量单位	m2	工程量	5802.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	已完工程及设备保护	m2	1	3.22	2.58	0	0.64	0	3.22	2.58	0	0.64	0
小计									3.22	2.58	0	0.64	0
清单项目综合单价									6.440				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001014	项目名称	开荒保洁	计量单位	m2	工程量	5802.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	开荒保洁	m2	1	4.02	0	0	0	0	4.02	0	0	0	0
小计									4.02	0	0	0	0
清单项目综合单价									4.020				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001015	项目名称	精保洁	计量单位	m2	工程量	5802.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	精保洁	m2	1	6.44	0	0	0	0	6.44	0	0	0	0
小计									6.44	0	0	0	0
清单项目综合单价									6.440				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001016	项目名称	垃圾清运费	计量单位	m2	工程量	5802.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	垃圾清运费	m2	1	2.01	0	0	2.01	0	2.01	0	0	2.01	0
小计									2.01	0	0	2.01	0
清单项目综合单价									4.020				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011104002005	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	2625.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4124.65	0	0	0	907.83	4124.65	0	0	0	907.83
小计									4137.4257	12.3332	0	0	911.2586
清单项目综合单价									5061.017500				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.53626	1.3759	2.11		
		技工人工费(装饰)	元	2.008164	1.3511	2.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.86578	1.3551	7.95		
		降效增加人工费	元	1.570888	1	1.57		
	材料	水	m3	0.038696	3.77	0.15		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	452.75	11.55		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0308	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102003023	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	185.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	618.9	0	0	956.47	42.0499	6.189	0	0	9.5647
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.013	446.71	145.96	0	0	105.62	5.80723	1.89748	0	0	1.37306
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1088.47	0	0	0	239.57	1088.47	0	0	0	239.57

工程量清单综合单价分析表

小计					1136.32713	8.08648	0	0	250.50776
清单项目综合单价									1394.921370
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.199053	1.3759		7.15		
		技工人工费(装饰)	元	10.080963	1.3511		13.62		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.821485	1.3551		26.86		
		降效增加人工费	元	5.857028	1		5.86		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2		0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045		1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.065	28		1.82		
		水	m3	0.025129	3.77		0.09		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.009881	465.86		4.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4296	1		0.43		
	主材								
	设备								
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71		0		
项目编码	011102003024	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2		工程量	2408.56	
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	15760.63	0	0	0	3468.91	15760.63	0	0	0	3468.91
小计									15813.84765	9.623	0	0	3481.1044
清单项目综合单价													19304.575050
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.786615	1.3759		7.96		
		技工人工费(装饰)	元	11.368376	1.3511		15.36		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.06196	1.3551		29.9		
		降效增加人工费	元	6.54359	1		6.54		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2		0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045		1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28		3.64		
		水	m3	0.025129	3.77		0.09		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.009881	465.86		4.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2191	1		0.22		
	主材								
	设备								
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71		0		
项目编码	011102001037	项目名称	门槛石	计量单位	m2		工程量	31.28	
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.001	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	1.97819	4.7113	0	0.01421	0.67192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	348.99	0	0	0	76.82	348.99	0	0	0	76.82
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	7.83	0	0	0.06	1.73	7.83	0	0	0.06	1.73
小计									449.53589	531.4269	0	0.07421	125.52922
清单项目综合单价													1106.566220
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.265785	1.3759		0.37		
		技工人工费	元	0.946324	1.3511		1.28		
		普工人工费(装饰)	元	9.62478	1.3759		13.24		
		技工人工费(装饰)	元	20.555443	1.3511		27.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.69281	1.3551		49.72		
		降效增加人工费	元	11.407289	1		11.41		
	材料	ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500		520		
		专用胶粘剂	kg	0	2		0		
		水	m3	0.019405	3.77		0.07		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.010171	465.86		4.74		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11		0.6		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	0.008395	457.84		3.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.371377	1		1.37		
	主材								
	设备								
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71		0		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.001014	11.65		0.01		
		降效增加机械费	元	0.001918	1		0		
项目编码	011102001038	项目名称	窗台石	计量单位	m2		工程量	138.92	
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-77换	窗台板面层 石材饰面板	10m2	0.1	413.23	5382.08	0	0	360.05	41.323	538.208	0	0	36.005
020002-13+020002-15*(-8)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:12.5mm)	100m2	0.01	754.3	622.21	0	0	197.14	7.543	6.2221	0	0	1.9714
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	834.7	0	0	0	183.72	834.7	0	0	0	183.72
小计									883.566	544.4301	0	0	221.6964
清单项目综合单价													1649.692500
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.5139	1.3759		11.71		
		技工人工费(装饰)	元	19.767933	1.3511		26.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.7064	1.3551		10.44		
		降效增加人工费	元	6.008494	1		6.01		
	材料	石材窗台板(成品)-ST-103，18mm石材饰面(人造石) （含磨圆角及加厚边）	m2	1.06	500		530		
		水	m3	0.030601	3.77		0.12		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.024331	452.75		11.02		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.6935	1		2.69		
	主材								
	设备								
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71		0		
项目编码	011502001025	项目名称	金属装饰线	计量单位	m		工程量	535.44	
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020002-133换	楼地面金属分格嵌条 块料地面铜分格条	100m	0.01	260.59	11695.17	0	0	642.12	2.6059	116.9517	0	0	6.4212
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	171.56	0	0	0	37.76	171.56	0	0	0	37.76
小计									174.1659	116.9517	0	0	44.1812
清单项目综合单价													335.298800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.27423	1.3759		0.38		
		技工人工费(装饰)				元		0.60077	1.3511		0.81		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.04559	1.3551		1.42		
		降效增加人工费				元		0.320409	1		0.32		
	材料	铜条T型 5mm×10mm-5mm实心铜条				m		1.06	110		116.6		
		合金钢钻头 6mm				个		0.005	12		0.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.2917	1		0.29		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011207001055	项目名称			墙面装饰板			计量单位	m2		工程量	1328.48	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6435.18	0	0	709.28	1463.91	6435.18	0	0	709.28	1463.91
小计									6474.5754	38.8787	0	713.6221	1474.8158
清单项目综合单价													8701.892000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		4.14572	1.3759		5.7		
		技工人工费(装饰)				元		9.08417	1.3511		12.27		
		高级技工人工费(装饰)				元		15.80525	1.3551		21.42		
		降效增加人工费				元		4.844017	1		4.84		
	材料	圆钉 L=60mm				kg		0.0169	5.5		0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.0102	15		0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg		0.04065	8.49		0.35		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.4326	1		1.43		
		结构胶				支		1.134	32.5		36.86		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班		0.003	173.74		0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班		0.01836	208.11		3.82		
		降效增加机械费				元		0.533903	1		0.53		
项目编码	011207001056	项目名称			墙面装饰板			计量单位	m2		工程量	2358.88	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	11426.46	0	0	1259.41	2599.36	11426.46	0	0	1259.41	2599.36
小计									11465.8554	38.8787	0	1263.7521	2610.2658
清单项目综合单价													15378.752000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		4.14572	1.3759		5.7		
		技工人工费(装饰)				元		9.08417	1.3511		12.27		
		高级技工人工费(装饰)				元		15.80525	1.3551		21.42		
		降效增加人工费				元		4.844019	1		4.84		
	材料	圆钉 L=60mm				kg		0.0169	5.5		0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.0102	15		0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg		0.04065	8.49		0.35		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.4326	1		1.43		
		结构胶				支		1.134	32.5		36.86		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班		0.003	173.74		0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班		0.01836	208.11		3.82		
		降效增加机械费				元		0.533902	1		0.53		
项目编码	011207001057	项目名称			电视背景墙(岩板墙面)			计量单位	m2		工程量	428.72	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	2442.89	0	279.91	364.27	10.1484	24.4289	0	2.7991	3.6427
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	1123.58	0	0	1018.8	43.7356	11.2358	0	0	10.188
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4789.08	0	0	152.44	1064.29	4789.08	0	0	152.44	1064.29
小计									4879.9286	86.5299	0	155.3317	1088.8061
清单项目综合单价													6210.596300
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		9.56022	1.3759		13.15		
		技工人工费(装饰)				元		20.946	1.3511		28.3		
		高级技工人工费(装饰)				元		36.45089	1.3551		49.39		
		降效增加人工费				元		11.170648	1		11.17		
	材料	膨胀螺栓(综合)				套		4.526	1.25		5.66		
		圆钉 L=60mm				kg		0.02558	5.5		0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.00612	15		0.09		
		白水泥				t		0.00103	1045		1.08		
		杉木枋板材				m3		0.02032	2200		44.7		
		9mm厚玻镁板				m2		1.05	21.7		22.79		
		专用胶粘剂				kg		4.635	2		9.27		
		聚醋酸乙烯乳液				kg		0.14007	8.35		1.17		
		水				m3		0.0022	3.77		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.6267	1		1.63		
	主材												
	设备												
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班		0.0032	28.94		0.09		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班		0.01345	208.11		2.8		
		降效增加机械费				元		0.35557	1		0.36		
项目编码	011207001058	项目名称			电视背景墙（不锈钢板凹槽）			计量单位	m2		工程量	22.08	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595

工程量清单综合单价分析表

020000-3	建筑物超高增加费	项	1	118.63	0	0	0	26.11	118.63	0	0	0	26.11
小计									162.3263	298.839	0	0	50.6695
清单项目综合单价													511.834800
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)						元	4.59733	1.3759		6.33		
		技工人工费(装饰)						元	10.07453	1.3511		13.61		
		高级技工人工费(装饰)						元	17.5331	1.3551		23.76		
		降效增加人工费						元	5.372736	1		5.37		
	材料	橡胶密封条						m	2.499	2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm						100个	0.068	10		0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm						套	3.4	2.5		8.5		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚						m2	1.01	280		282.8		
		玻璃胶 300mL						支	0.03119	12		0.37		
		其他材料费(按百分比计算)						元	1.4868	1		1.49		
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011502001026	项目名称		金属装饰线				计量单位	m	工程量		389.16		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	235.64	0	0	0	51.86	235.64	0	0	0	51.86	
小计									240.5645	33.1776	0	0	54.6028	
清单项目综合单价													328.344900	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)						元	0.35906	1.3759		0.49		
		技工人工费(装饰)						元	1.19475	1.3511		1.61		
		高级技工人工费(装饰)						元	2.07823	1.3551		2.82		
		降效增加人工费						元	0.605509	1		0.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm						100个	0.063	1.46		0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚						m	1.06	30		31.8		
		万能胶						kg	0.03629	17.5		0.64		
		其他材料费(按百分比计算)						元	0.6505	1		0.65		
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011502001027	项目名称		金属装饰线				计量单位	m	工程量		1593.44		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	885.83	0	0	0	194.97	885.83	0	0	0	194.97	
小计									890.3512	1.0891	0	0	196.0195	
清单项目综合单价													1087.459800	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)						元	0.47548	1.3759		0.65		
		技工人工费(装饰)						元	1.04217	1.3511		1.41		
		高级技工人工费(装饰)						元	1.81455	1.3551		2.46		
		降效增加人工费						元	0.555923	1		0.56		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm						100个	0.063	1.46		0.09		
		万能胶						kg	0.04032	17.5		0.71		
		其他材料费(按百分比计算)						元	0.2916	1		0.29		
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011105006009	项目名称		金属踢脚线				计量单位	m	工程量		1631.16		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1110.79	0	0	0	244.49	1110.79	0	0	0	244.49	
小计									1116.3283	0.0663	0	0	245.7123	
清单项目综合单价													1362.106900	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)						元	0.58326	1.3759		0.8		
		技工人工费(装饰)						元	1.27649	1.3511		1.72		
		高级技工人工费(装饰)						元	2.22208	1.3551		3.01		
		降效增加人工费						元	0.680982	1		0.68		
	材料	其他材料费(按百分比计算)						元	0.0663	1		0.07		
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	010808004009	项目名称		金属门窗套				计量单位	m2	工程量		212.06		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-67换	门窗套 基层板 安装在墙面上	10m2	0.1	167.73	480.11	0	0	60.92	16.773	48.011	0	0	6.092	
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2997.68	0	0	208.1	26.452	299.768	0	0	20.81	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1127.08	0	0	0	248.07	1127.08	0	0	0	248.07	
小计									1170.305	347.779	0	0	274.972	
清单项目综合单价													1793.05600	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)						元	7.8237	1.3759		10.76		
		技工人工费(装饰)						元	19.6043	1.3511		26.49		
		高级技工人工费(装饰)						元	4.4074	1.3551		5.97		
		降效增加人工费						元	5.314911	1		5.31		
	材料	杉木板材（综合）						m3	0.0002	2200		0.44		
		9mm厚玻镁板						m2	1.312	21.7		28.47		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚						m2	1.06	280		296.8		
		防腐油						kg	0.5988	31.5		18.86		
		其他材料费(按百分比计算)						元	3.207	1		3.21		
	主材													
	设备													
	机械													

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011302001027	项目名称	吊顶天棚（跌级）	计量单位	m2	工程量	2554.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	33.1745	39.8765	0	9.0801	9.904
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ＂（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1）	100m2	0.0116	1766.33	1904.11	0	0	483.98	20.489428	22.087676	0	0	5.614168
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ＂（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.0116	1413.06	1904.11	0	0	406.22	16.391496	22.087676	0	0	4.712152
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0116	454.75	398.48	0	0	120.02	5.2751	4.622368	0	0	1.392232
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0116	1775.08	410.54	0	0	411.22	20.590928	4.762264	0	0	4.770152
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0116	1467.65	852.82	0	0	365.67	17.02474	9.892712	0	0	4.241772
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	35264.98	0	0	2852.43	7952.97	35264.98	0	0	2852.43	7952.97
小计									35377.92619	103.329196	0	2861.5101	7983.604476
清单项目综合单价													46326.369964

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	11.8093	1.3759	16.25		
		技工人工费(装饰)	元	25.885741	1.3511	34.97		
		高级技工人工费(装饰)	元	45.041618	1.3551	61.04		
		降效增加人工费	元	13.803205	1	13.8		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4271	5.5	2.35		
		贴缝网带	m	1.328252	3.3	4.38		
		嵌缝膏	kg	0.076935	2	0.15		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.544549	10	5.45		
		六角螺栓	kg	0.018	6.32	0.11		
		射钉	10个	0.155	1	0.16		
		吊杆	kg	0.36036	5.5	1.98		
		砂纸	张	0.184	0.48	0.09		
		杉木板材（综合）	m3	0.0007	2200	1.54		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	2.415003	15.7	37.92		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	1.05	31.5	33.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.482184	20	9.64		
		腻子粉(成品)	kg	2.582122	1.8	4.65		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.0612	4.36	0.27		
		水	m3	0.001323	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.017526	1	1.02		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03848	235.97	9.08		
		降效增加机械费	元	1.116481	1	1.12		

项目编码	010810002017	项目名称	飘窗吊顶天花	计量单位	m2	工程量	86.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0117	1537.13	3314.58	0	0	504.06	17.984421	38.780586	0	0	5.897502
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0117	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.444332	18.302427	0	0	8.496306
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	870.24	0	0	86.43	197.33	870.24	0	0	86.43	197.33
小计									952.518553	87.423413	0	94.6016	220.358308
清单项目综合单价													1354.901874

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.655193	1.3759	11.91		
		技工人工费(装饰)	元	18.972231	1.3511	25.63		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.012082	1.3551	44.73		
		降效增加人工费	元	10.116717	1	10.12		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.280826	10	12.81		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.24024	5.5	1.32		
		12mm玻镁板	m2	1.228458	29	35.63		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	25	26.25		
		万能胶	kg	0.380822	17.5	6.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.283483	1	2.28		
		材料费补差	元	0.000117	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03463	235.97	8.17		
		降效增加机械费	元	1.004766	1	1		

项目编码	011407002013	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	32.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	852.82	0	0	365.67	14.6765	8.5282	0	0	3.6567
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	130.22	0	0	0	28.67	130.22	0	0	0	28.67
小计									162.6473	12.6336	0	0	36.4389
清单项目综合单价													211.719800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.41015	1.3759	4.69		
		技工人工费(装饰)	元	7.47795	1.3511	10.1		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.01146	1.3551	17.63		
		降效增加人工费	元	3.98714	1	3.99		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.41929	20	8.39		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		
		水	m3	0.00115	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.125	1	0.13		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	009011	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	1354.24

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.64616	6.960272	0	0	2.47112
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.64616	5.263472	0	0	2.386288
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.003	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.32524	1.23162	0	0	1.23366
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.003	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.40295	2.55846	0	0	1.09701
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4631.65	0	0	0	1019.43	4631.65	0	0	0	1019.43
小计									4660.67051	16.013824	0	0	1026.618078
清单项目综合单价													5703.302412
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		2.926205	1.3759		4.03		
		技工人工费(装饰)				元		6.41345	1.3511		8.67		
		高级技工人工费(装饰)				元		11.160568	1.3551		15.12		
		降效增加人工费				元		3.42011	1		3.42		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.152883	10		1.53		
		砂纸				张		0.048	0.48		0.02		
		9mm厚玻镁板				m2		0.262505	21.7		5.7		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2		0.262505	15.7		4.12		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg		0.125786	20		2.52		
		腻子粉(成品)				kg		0.673593	1.8		1.21		
		水				m3		0.000345	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.150962	1		0.15		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011302001028	项目名称		灯槽			计量单位		m		工程量		547.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.0015	13590.3	4328.86	0	0	3207.67	20.38545	6.49329	0	0	4.811505
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0015	1775.08	410.54	0	0	411.22	2.66262	0.61581	0	0	0.61683
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0015	1467.65	852.82	0	0	365.67	2.201475	1.27923	0	0	0.548505
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1699.49	0	0	0	374.06	1699.49	0	0	0	374.06
小计									1724.739545	8.38833	0	0	380.03684
清单项目综合单价													2113.164715
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		2.656694	1.3759		3.66		
		技工人工费(装饰)				元		5.821769	1.3511		7.87		
		高级技工人工费(装饰)				元		10.130924	1.3551		13.73		
		降效增加人工费				元		3.104658	1		3.1		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.0819	10		0.82		
		砂纸				张		0.024	0.48		0.01		
		9mm厚玻镁板				m2		0.15	21.7		3.26		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2		0.15	15.7		2.36		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg		0.062894	20		1.26		
		腻子粉(成品)				kg		0.336798	1.8		0.61		
		水				m3		0.000173	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.08304	1		0.08		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010810002018	项目名称		窗帘盒			计量单位		m		工程量		358.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.003	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	9.95235	11.96295	0	2.72403	2.9712
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	229.62	173.56	0	0	59.22	22.962	17.356	0	0	5.922
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0055	1775.08	410.54	0	0	411.22	9.76294	2.25797	0	0	2.26171
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0055	1467.65	852.82	0	0	365.67	8.072075	4.69051	0	0	2.011185
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2238.94	0	0	120.18	500.85	2238.94	0	0	120.18	500.85
小计									2289.689365	36.26743	0	122.90403	514.016095
清单项目综合单价													2962.876920
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		7.079814	1.3759		9.74		
		技工人工费(装饰)				元		16.802239	1.3511		22.7		
		高级技工人工费(装饰)				元		13.50966	1.3551		18.31		
		降效增加人工费				元		6.240078	1		6.24		
	材料	铁件(综合)				kg		0.12813	5.5		0.7		
		六角螺栓				kg		0.0054	6.32		0.03		
		射钉				10个		0.0465	1		0.05		
		吊杆				kg		0.108108	5.5		0.59		
		砂纸				张		0.088	0.48		0.04		
		杉木板材（综合）				m3		0.00021	2200		0.46		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2		1.1	15.7		17.27		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)				m2		0.315	31.5		9.92		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg		0.23061	20		4.61		
		腻子粉(成品)				kg		1.234926	1.8		2.22		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm				m		0.01836	4.36		0.08		
		水				m3		0.000633	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.27319	1		0.27		
		材料费补差				元		0.00003	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班		0.011544	235.97		2.72		
		降效增加机械费				元		0.33495	1		0.33		
项目编码	011502001028	项目名称		天棚吊顶装饰线条			计量单位		m		工程量		1354.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	820.01	0	0	0	180.48	820.01	0	0	0	180.48
小计									824.9345	22.3656	0	0	182.6822
清单项目综合单价													1029.982300
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)				元		0.35906	1.3759		0.49		
		技工人工费(装饰)				元		1.19475	1.3511		1.61		
		高级技工人工费(装饰)				元		2.07823	1.3551		2.82		
		降效增加人工费				元		0.605513	1		0.61		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm	m	1.06	20	21.2		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4385	1	0.44		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502007007	项目名称	天棚吊顶护角条	计量单位	m	工程量	381.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-36换	木阳角装饰线条 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	425.2	881.15	0	31.22	139.74	4.252	8.8115	0	0.3122	1.3974
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	199.61	0	0	14.66	44.91	199.61	0	0	14.66	44.91
小计									203.862	8.8115	0	14.9722	46.3074
清单项目综合单价													273.95310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.44718	1.3759	0.62		
		技工人工费(装饰)	元	0.98089	1.3511	1.33		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.70576	1.3551	2.31		
		降效增加人工费	元	0.522813	1	0.52		
	材料	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00297	15	0.04		
		L型成品PVC护角条	m	1.06	8	8.48		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.01366	8.35	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1728	1	0.17		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0015	208.11	0.31		
		降效增加机械费	元	0.038397	1	0.04		

项目编码	011101006013	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	3077.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4834.25	0	0	0	1064.02	4834.25	0	0	0	1064.02
小计									4847.0257	12.3332	0	0	1067.4486
清单项目综合单价													5926.80750

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.53626	1.3759	2.11		
		技工人工费(装饰)	元	2.008164	1.3511	2.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.86578	1.3551	7.95		
		降效增加人工费	元	1.570888	1	1.57		
	材料	水	m3	0.038696	3.77	0.15		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	452.75	11.55		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0308	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001039	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	39.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	441.37	0	0	0	97.14	441.37	0	0	0	97.14
小计									532.1077	526.7156	0	0	143.4473
清单项目综合单价													1202.270600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.62478	1.3759	13.24		
		技工人工费(装饰)	元	20.555443	1.3511	27.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.69281	1.3551	49.72		
		降效增加人工费	元	11.156977	1	11.16		
	材料	ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		专用胶粘剂	kg	0	2	0		
		水	m3	0.015549	3.77	0.06		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.010171	465.86	4.74		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3135	1	1.31		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001040	项目名称	窗台石	计量单位	m2	工程量	638.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-77换	窗台板面层 石材饰面板	10m2	0.1	413.23	5382.08	0	0	360.05	41.323	538.208	0	0	36.005
020002-13+020002-15*(-8)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:12.5mm)	100m2	0.01	754.3	622.21	0	0	197.14	7.543	6.2221	0	0	1.9714
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3836.32	0	0	0	844.37	3836.32	0	0	0	844.37
小计									3885.186	544.4301	0	0	882.3464
清单项目综合单价													5311.962500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.5139	1.3759	11.71		
		技工人工费(装饰)	元	19.767933	1.3511	26.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.7064	1.3551	10.44		
		降效增加人工费	元	6.00852	1	6.01		
	材料	石材窗台板(成品)-ST-103，18mm石材饰面(人造石) （含磨圆角及加厚边）	m2	1.06	500	530		
		水	m3	0.030601	3.77	0.12		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.024331	452.75	11.02		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.6935	1	2.69		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0	200.71		0		
项目编码	011207001059	项目名称	墙面装饰板		计量单位	m2		工程量	2343.24	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	11350.7	0	0	1251.06	2582.12	11350.7	0	0	1251.06	2582.12
小计									11390.0954	38.8787	0	1255.4021	2593.0258
清单项目综合单价													15277.402000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.844019	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.533902	1	0.53		

项目编码	011207001060	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	800.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3878.02	0	0	427.43	882.19	3878.02	0	0	427.43	882.19
小计									3917.4154	38.8787	0	431.7721	893.0958
清单项目综合单价													5281.162000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.844013	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.5339	1	0.53		

项目编码	011207001061	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	4053.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	19635.33	0	0	2164.17	4466.75	19635.33	0	0	2164.17	4466.75
小计									19674.7254	38.8787	0	2168.5121	4477.6558
清单项目综合单价													26359.772000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.84402	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.533899	1	0.53		

项目编码	011207001062	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1542.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7473.55	0	0	823.72	1700.13	7473.55	0	0	823.72	1700.13
小计									7512.9454	38.8787	0	828.0621	1711.0358
清单项目综合单价													10090.922000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.844021	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.533899	1	0.53		

项目编码	011207001063	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	36.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	197.72	0	0	0	43.52	197.72	0	0	0	43.52
小计									241.4163	298.839	0	0	68.0795
清单项目综合单价													608.33480
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		4.59733	1.3759		6.33		
		技工人工费(装饰)				元		10.07453	1.3511		13.61		
		高级技工人工费(装饰)				元		17.5331	1.3551		23.76		
		降效增加人工费				元		5.372826	1		5.37		
	材料	橡胶密封条				m		2.499	2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.068	10		0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套		3.4	2.5		8.5		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚				m2		1.01	280		282.8		
		玻璃胶 300mL				支		0.03119	12		0.37		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.4868	1		1.49		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502001029	项目名称			金属装饰线			计量单位	m		工程量	3958.76	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2200.76	0	0	0	484.38	2200.76	0	0	0	484.38
小计									2205.2812	1.0891	0	0	485.4295
清单项目综合单价													2691.799800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.47548	1.3759		0.65		
		技工人工费(装饰)				元		1.04217	1.3511		1.41		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.81455	1.3551		2.46		
		降效增加人工费				元		0.555922	1		0.56		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个		0.063	1.46		0.09		
		万能胶				kg		0.04032	17.5		0.71		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.2916	1		0.29		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502001030	项目名称			金属装饰线			计量单位	m		工程量	437.92	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	265.17	0	0	0	58.37	265.17	0	0	0	58.37
小计									270.0945	33.1776	0	0	61.1128
清单项目综合单价													364.384900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.35906	1.3759		0.49		
		技工人工费(装饰)				元		1.19475	1.3511		1.61		
		高级技工人工费(装饰)				元		2.07823	1.3551		2.82		
		降效增加人工费				元		0.605522	1		0.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个		0.063	1.46		0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚				m		1.06	30		31.8		
		万能胶				kg		0.03629	17.5		0.64		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.6505	1		0.65		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011105006010	项目名称			金属踢脚线			计量单位	m		工程量	3798.68	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2586.84	0	0	0	569.37	2586.84	0	0	0	569.37
小计									2592.3783	0.0663	0	0	570.5923
清单项目综合单价													3163.036900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.58326	1.3759		0.8		
		技工人工费(装饰)				元		1.27649	1.3511		1.72		
		高级技工人工费(装饰)				元		2.22208	1.3551		3.01		
		降效增加人工费				元		0.680984	1		0.68		
	材料	其他材料费(按百分比计算)				元		0.0663	1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010808004010	项目名称			金属门窗套			计量单位	m2		工程量	153.64	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-67换	门窗套 基层板 安装在墙面上	10m2	0.1	167.73	480.11	0	0	60.92	16.773	48.011	0	0	6.092
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2997.68	0	0	208.1	26.452	299.768	0	0	20.81
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	816.58	0	0	0	179.73	816.58	0	0	0	179.73
小计									859.805	347.779	0	0	206.632
清单项目综合单价													1414.21600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		7.8237	1.3759		10.76		
		技工人工费(装饰)				元		19.6043	1.3511		26.49		
		高级技工人工费(装饰)				元		4.4074	1.3551		5.97		
		降效增加人工费				元		5.314892	1		5.31		
	材料	杉木板材（综合）				m3		0.0002	2200		0.44		
		9mm厚玻镁板				m2		1.312	21.7		28.47		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚				m2		1.06	280		296.8		
		防腐油				kg		0.5988	31.5		18.86		
		其他材料费(按百分比计算)				元		3.207	1		3.21		
	主材												
	设备												
	机械												

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	011302001029	项目名称	吊顶天棚（跌级）			计量单位	m2		工程量	3031.4	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0113	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	37.487185	45.060445	0	10.260513	11.19152
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1）	100m2	0.0115	1766.33	1904.11	0	0	483.98	20.312795	21.897265	0	0	5.56577
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.0115	1413.06	1904.11	0	0	406.22	16.25019	21.897265	0	0	4.67153
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0115	454.75	398.48	0	0	120.02	5.229625	4.58252	0	0	1.38023
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0115	1775.08	410.54	0	0	411.22	20.41342	4.72121	0	0	4.72903
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0115	1467.65	852.82	0	0	365.67	16.877975	9.80743	0	0	4.205205
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	43450.5	0	0	3824.48	9819.74	43450.5	0	0	3824.48	9819.74
小计									43567.07119	107.966135	0	3834.740513	9851.483285
清单项目综合单价													57361.261123
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	12.263217		1.3759		16.87		
		技工人工费(装饰)				元	26.87998		1.3511		36.32		
		高级技工人工费(装饰)				元	46.771891		1.3551		63.38		
		降效增加人工费				元	14.333476		1		14.33		
	材料	铁件(综合)				kg	0.482623		5.5		2.65		
		贴缝网带				m	1.32825		3.3		4.38		
		嵌缝膏				kg	0.076935		2		0.15		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.544548		10		5.45		
		六角螺栓				kg	0.02034		6.32		0.13		
		射钉				10个	0.17515		1		0.18		
		吊杆				kg	0.407207		5.5		2.24		
		砂纸				张	0.184		0.48		0.09		
		杉木板材（综合）				m3	0.000791		2200		1.74		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2	2.415		15.7		37.92		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)				m2	1.186499		31.5		37.37		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg	0.482184		20		9.64		
		腻子粉(成品)				kg	2.582118		1.8		4.65		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm				m	0.069156		4.36		0.3		
		水				m3	0.001323		3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.068849		1		1.07		
		材料费补差				元	0.000113		1		0		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班	0.043482		235.97		10.26		
		降效增加机械费				元	1.261622		1		1.26		
项目编码	010810002019	项目名称	飘窗吊顶天花			计量单位	m2		工程量	409.86			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0118	1537.13	3314.58	0	0	504.06	18.138134	39.112044	0	0	5.947908
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0118	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.738728	18.458858	0	0	8.568924
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4146.53	0	0	411.82	940.25	4146.53	0	0	411.82	940.25
小计									4229.256662	87.911302	0	419.9916	963.401332
清单项目综合单价													5700.560896
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	8.655423		1.3759		11.91		
		技工人工费(装饰)				元	18.972736		1.3511		25.63		
		高级技工人工费(装饰)				元	33.012959		1.3551		44.74		
		降效增加人工费				元	10.116942		1		10.12		
	材料	铁件(综合)				kg	0.4		5.5		2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	1.280879		10		12.81		
		六角螺栓				kg	0.0183		6.32		0.12		
		射钉				10个	0.153		1		0.15		
		吊杆				kg	0.24024		5.5		1.32		
		12mm玻镁板				m2	1.22851		29		35.63		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)				m2	1.05		25		26.25		
		万能胶				kg	0.380838		17.5		6.66		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.283566		1		2.28		
		材料费补差				元	0.000117		1		0		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班	0.03463		235.97		8.17		
		降效增加机械费				元	1.004782		1		1		
项目编码	011407002014	项目名称	天棚喷刷涂料			计量单位	m2		工程量	227.98			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	852.82	0	0	365.67	14.6765	8.5282	0	0	3.6567
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	909.01	0	0	0	200.07	909.01	0	0	0	200.07
小计									941.4373	12.6336	0	0	207.8389
清单项目综合单价													1161.909800
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	3.41015		1.3759		4.69		
		技工人工费(装饰)				元	7.47795		1.3511		10.1		
		高级技工人工费(装饰)				元	13.01146		1.3551		17.63		
		降效增加人工费				元	3.987236		1		3.99		
	材料	砂纸				张	0.16		0.48		0.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg	0.41929		20		8.39		
		腻子粉(成品)				kg	2.24532		1.8		4.04		
		水				m3	0.00115		3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.125		1		0.13		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	009012	项目名称	灯槽			计量单位	m		工程量	1079.16			

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.043275	6.525255	0	0	2.316675
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.043275	4.934505	0	0	2.237145
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0031	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.502748	1.272674	0	0	1.274782
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0031	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.549715	2.643742	0	0	1.133577
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3690.75	0	0	0	812.33	3690.75	0	0	0	812.33
小计									3718.889013	15.376176	0	0	819.292179
清单项目综合单价													4553.557368

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.926132	1.3759	4.03		
		技工人工费(装饰)	元	6.41329	1.3511	8.66		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.160289	1.3551	15.12		
		降效增加人工费	元	3.420021	1	3.42		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.152876	10	1.53		
		砂纸	张	0.048	0.48	0.02		
		9mm厚玻镁板	m2	0.262494	21.7	5.7		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.262494	15.7	4.12		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.125788	20	2.52		
		腻子粉(成品)	kg	0.6736	1.8	1.21		
		水	m3	0.000345	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.150957	1	0.15		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001030	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	2561.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.0015	13590.3	4328.86	0	0	3207.67	20.38545	6.49329	0	0	4.811505
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0015	1775.08	410.54	0	0	411.22	2.66262	0.61581	0	0	0.61683
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0015	1467.65	852.82	0	0	365.67	2.201475	1.27923	0	0	0.548505
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7951.86	0	0	0	1750.2	7951.86	0	0	0	1750.2
小计									7977.109545	8.38833	0	0	1756.17684
清单项目综合单价													9741.674715

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.65668	1.3759	3.66		
		技工人工费(装饰)	元	5.821738	1.3511	7.87		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.130871	1.3551	13.73		
		降效增加人工费	元	3.104643	1	3.1		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.0819	10	0.82		
		砂纸	张	0.024	0.48	0.01		
		9mm厚玻镁板	m2	0.149999	21.7	3.25		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.149999	15.7	2.35		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.062893	20	1.26		
		腻子粉(成品)	kg	0.336796	1.8	0.61		
		水	m3	0.000172	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.08304	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010810002020	项目名称	窗帘盒	计量单位	m	工程量	218.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0025	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	8.293625	9.969125	0	2.270025	2.476
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	229.62	173.56	0	0	59.22	22.962	17.356	0	0	5.922
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0045	1775.08	410.54	0	0	411.22	7.98786	1.84743	0	0	1.85049
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0045	1467.65	852.82	0	0	365.67	6.604425	3.83769	0	0	1.645515
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1234.36	0	0	61.12	275.78	1234.36	0	0	61.12	275.78
小计									1280.20791	33.010245	0	63.390025	287.674005
清单项目综合单价													1664.282185

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.564179	1.3759	9.03		
		技工人工费(装饰)	元	15.671964	1.3511	21.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.542886	1.3551	15.64		
		降效增加人工费	元	5.637377	1	5.64		
	材料	铁件(综合)	kg	0.106775	5.5	0.59		
		六角螺栓	kg	0.0045	6.32	0.03		
		射钉	10个	0.03875	1	0.04		
		吊杆	kg	0.09009	5.5	0.5		
		砂纸	张	0.071999	0.48	0.03		
		杉木板材（综合）	m3	0.000175	2200	0.39		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	1.1	15.7	17.27		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	0.2625	31.5	8.27		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.188677	20	3.77		
		腻子粉(成品)	kg	1.010373	1.8	1.82		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.0153	4.36	0.07		
		水	m3	0.000517	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.240949	1	0.24		
		材料费补差	元	0.000025	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.00962	235.97	2.27		
		降效增加机械费	元	0.279138	1	0.28		

项目编码	011502001031	项目名称	天棚吊顶装饰线条	计量单位	m	工程量	340.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	206.12	0	0	0	45.37	206.12	0	0	0	45.37
小计									211.0445	22.3656	0	0	47.5722
清单项目综合单价													280.98230

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		降效增加人工费	元	0.605523	1	0.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm	m	1.06	20	21.2		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4385	1	0.44		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502007008	项目名称	天棚吊顶护角条	计量单位	m	工程量	2360.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-36换	木阳角装饰线条 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	425.2	881.15	0	31.22	139.74	4.252	8.8115	0	0.3122	1.3974
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1234.24	0	0	90.62	277.72	1234.24	0	0	90.62	277.72
小计									1238.492	8.8115	0	90.9322	279.1174

清单项目综合单价 1617.353100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.44718	1.3759	0.62		
		技工人工费(装饰)	元	0.98089	1.3511	1.33		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.70576	1.3551	2.31		
		降效增加人工费	元	0.522824	1	0.52		
	材料	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00297	15	0.04		
		L型成品PVC护角条	m	1.06	8	8.48		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.01366	8.35	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1728	1	0.17		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0015	208.11	0.31		
		降效增加机械费	元	0.038387	1	0.04		

项目编码	011102003025	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	357.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2370.08	0	0	0	521.65	2370.08	0	0	0	521.65
小计									2423.93995	51.0149	0	0	536.0553

清单项目综合单价 3011.010150

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.667965	1.3759	7.8		
		技工人工费(装饰)	元	12.417715	1.3511	16.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	21.61018	1.3551	29.28		
		降效增加人工费	元	6.622555	1	6.62		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3223	1	0.32		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102003026	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	213.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5709.91	55855.75	0	0	4049.54	57.0991	558.5575	0	0	40.4954
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.041	446.71	145.96	0	0	105.62	18.31511	5.98436	0	0	4.33042
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1978.03	0	0	0	435.36	1978.03	0	0	0	435.36
小计									2053.44421	564.54186	0	0	480.18582

清单项目综合单价 3098.171890

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.931065	1.3759	10.91		
		技工人工费(装饰)	元	17.376736	1.3511	23.48		
		高级技工人工费(装饰)	元	30.241068	1.3551	40.98		
		降效增加人工费	元	9.267382	1	9.27		
	材料	石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11		
		白水泥	t	0.00102	1045	1.07		
		ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面)	m2	1.02	500	510		
		美缝剂 400mL	支	0.21268	28	5.96		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.407624	1	1.41		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001041	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	24.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	58970.32	0	0	4797.35	83.9997	589.7032	0	0	47.9735
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.001	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	1.97819	4.7113	0	0.01421	0.67192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	256.56	0	0	0	56.47	256.56	0	0	0	56.47
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	6.33	0	0	0.05	1.4	6.33	0	0	0.05	1.4
小计									348.86789	594.4145	0	0.06421	106.51542

清单项目综合单价 1049.862020

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.270329	1.3759	0.37		
		技工人工费	元	0.9625	1.3511	1.3		
		普工人工费(装饰)	元	8.83882	1.3759	12.16		
		技工人工费(装饰)	元	19.36704	1.3511	26.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.70343	1.3551	45.67		
		降效增加人工费	元	10.583333	1	10.58		
	材料	ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
费用明细		水	m3	0.003923	3.77	0.01		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	0.008539	457.84	3.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.529466	1	1.53		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.001031	11.65	0.01		
		降效增加机械费	元	0.002013	1	0		

项目编码	011102001042	项目名称	挡水石	计量单位	m2	工程量	20.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	98589.12	0	0	6778.29	83.9997	985.8912	0	0	67.7829
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	209.05	0	0	0	46.02	209.05	0	0	0	46.02
小计									293.0497	985.8912	0	0	113.8029

清单项目综合单价								1392.743800
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.83882	1.3759	12.16		
		技工人工费(装饰)	元	19.36704	1.3511	26.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.70343	1.3551	45.67		
		降效增加人工费	元	10.328557	1	10.33		
	材料	ST-101，W80*H40mm厚石材饰面(酸洗面)-挡水石	m2	1.04	880	915.2		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.4586	1	2.46		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001043	项目名称	窗台石	计量单位	m2	工程量	209.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-77换	窗台板面层 石材饰面板	10m2	0.1	413.23	5409.64	0	0	361.43	41.323	540.964	0	0	36.143
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1065.8	0	0	0	234.58	1065.8	0	0	0	234.58
小计									1107.123	540.964	0	0	270.723

清单项目综合单价								1918.81000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.6279	1.3759	10.5		
		技工人工费(装饰)	元	18.470229	1.3511	24.96		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.3335	1.3551	5.87		
		降效增加人工费	元	5.081045	1	5.08		
	材料	石材窗台板(成品)-ST-103，18mm石材饰面(人造石) （含磨圆角及加厚边）	m2	1.06	500	530		
		水	m3	0.011966	3.77	0.05		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.018171	452.75	8.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.691	1	2.69		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011101006014	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	616.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*15换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:35mm)	100m2	0.01	1680.08	1703.41	0	0	454.95	16.8008	17.0341	0	0	4.5495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1273.36	0	0	0	280.26	1273.36	0	0	0	280.26
小计									1290.1608	17.0341	0	0	284.8095

清单项目综合单价								1592.00440
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.03646	1.3759	2.8		
		技工人工费(装饰)	元	2.554671	1.3511	3.45		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.78338	1.3551	10.55		
		降效增加人工费	元	2.065801	1	2.07		
	材料	水	m3	0.054127	3.77	0.2		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.035743	452.75	16.18		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0425	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	010904002005	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	1012.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1374.61	4961	0	0	550.61	13.7461	49.61	0	0	5.5061
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	2121.12	0	0	0	466.86	2121.12	0	0	0	466.86
小计									2134.8661	49.61	0	0	472.3661

清单项目综合单价								2656.842200
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.24477	1.3759	3.09		
		技工人工费	元	7.88805	1.3511	10.66		
		降效增加人工费	元	2.094065	1	2.09		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	4.17375	11.71	48.87		
		水	m3	0.00058	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7332	1	0.73		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101003005	项目名称	细石混凝土	计量单位	m2	工程量	564.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	1476.58	1451.47	0	3.41	397.8	14.7658	14.5147	0	0.0341	3.978
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.002	756.28	4209.99	0	14.3	377.92	1.51256	8.41998	0	0.0286	0.75584
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002	713.51	21.87	0	0	158.14	1.42702	0.04374	0	0	0.31628
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1025.59	0	0	2.37	225.89	1025.59	0	0	2.37	225.89
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	84.89	0	0	0	18.68	84.89	0	0	0	18.68
小计									1128.18538	22.97842	0	2.4327	249.62012

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										1403.216620	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费		元	0.162341	1.3759		0.22			
		技工人工费		元	1.338732	1.3511		1.81			
		普工人工费(装饰)		元	1.55381	1.3759		2.14			
		技工人工费(装饰)		元	3.40585	1.3511		4.6			
		高级技工人工费(装饰)		元	5.92301	1.3551		8.03			
		降效增加人工费		元	1.965869	1		1.97			
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ3		t	0.001424	3998		5.69			
		镀锌铁丝（综合）		kg	0.0073	5.65		0.04			
		电焊条 E4303 Φ3.2		kg	0.003456	8.62		0.03			
		普通预拌细石混凝土 C25，骨料最大粒径10mm		m3	0.0303	477.84		14.48			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.122667	1		0.12			
	主材										
	设备										
	机械	混凝土振动器 平板式		台班	0.0024	14.19		0.03			
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40		台班	0.000152	42.51		0.01			
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40		台班	0.000539	24.67		0.01			
		降效增加机械费		元	0.004196	1		0			
项目编码	010103001005	项目名称	回填陶粒混凝土		计量单位	m3		工程量		118.62	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.1	550.85	3851.97	0	118.91	321.8	55.085	385.197	0	11.891	32.18
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	995.41	0	0	214.88	233.49	995.41	0	0	214.88	233.49
小计									1050.495	385.197	0	226.771	265.67

清单项目综合单价										1928.1300	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费		元	8.462	1.3759		11.64			
		技工人工费		元	32.153	1.3511		43.44			
		降效增加人工费		元	8.391587	1		8.39			
	材料	水		m3	0.2	3.77		0.75			
		陶粒混凝土		m3	1.01	375		378.75			
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.693	1		5.69			
	主材										
	设备										
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1		台班	0.039	281.6		10.98			
		混凝土振动器 插入式		台班	0.078	11.65		0.91			
		降效增加机械费		元	1.811499	1		1.81			
项目编码	011204003009	项目名称	块料墙面		计量单位	m2		工程量		3122.48	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	16791.72	0	0	0	3695.86	16791.72	0	0	0	3695.86
小计									16835.4556	71.7921	0	0	3709.0758

清单项目综合单价										20616.323500	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	4.60169	1.3759		6.33			
		技工人工费(装饰)		元	10.08266	1.3511		13.62			
		高级技工人工费(装饰)		元	17.54962	1.3551		23.78			
		降效增加人工费		元	5.377687	1		5.38			
	材料	白水泥		t	0.00103	1045		1.08			
		水		m3	0.0022	3.77		0.01			
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.1824	1		1.18			
		专用胶粘剂		kg	34.7625	2		69.53			
	主材										
	设备										
	机械										
项目编码	011207001064	项目名称	墙面装饰板		计量单位	m2		工程量		57.04	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	306.47	0	0	0	67.46	306.47	0	0	0	67.46
小计									350.1663	298.839	0	0	92.0195

清单项目综合单价										741.024800	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	4.59733	1.3759		6.33			
		技工人工费(装饰)		元	10.07453	1.3511		13.61			
		高级技工人工费(装饰)		元	17.5331	1.3551		23.76			
		降效增加人工费		元	5.372896	1		5.37			
	材料	橡胶密封条		m	2.499	2		5			
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.068	10		0.68			
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	3.4	2.5		8.5			
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚		m2	1.01	280		282.8			
		玻璃胶 300mL		支	0.03119	12		0.37			
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.4868	1		1.49			
	主材										
	设备										
	机械										
项目编码	011207001065	项目名称	墙面装饰板		计量单位	m2		工程量		20.24	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-253换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3065.67	69376.33	0	0	4143.57	30.6567	693.7633	0	0	41.4357
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	76.29	0	0	0	16.79	76.29	0	0	0	16.79
小计									106.9467	693.7633	0	0	58.2257

清单项目综合单价										858.935700	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	3.22519	1.3759		4.44			
		技工人工费(装饰)		元	7.06782	1.3511		9.55			
		高级技工人工费(装饰)		元	12.30155	1.3551		16.67			
		降效增加人工费		元	3.769269	1		3.77			
	材料	MR-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚		m2	1.03	650		669.5			
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm		m	1.24202	5.8		7.2			
		玻璃胶 300mL		支	1.134	12		13.61			
		其他材料费(按百分比计算)		元	3.4516	1		3.45			
	主材										

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011207001066	项目名称	不锈钢层板	计量单位	m2	工程量	12.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.005	1014.84	2071.72	0	279.91	345.71	5.0742	10.3586	0	1.39955	1.72855
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	77.24	0	0	2.22	17.15	77.24	0	0	2.22	17.15
小计									126.0105	309.1976	0	3.61955	43.43805
清单项目综合单价													482.265700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.131065	1.3759	7.06		
		技工人工费(装饰)	元	11.2448	1.3511	15.19		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.568895	1.3551	26.52		
		降效增加人工费	元	5.996894	1	6		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.01279	5.5	0.07		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00306	15	0.05		
		5mm水泥板加固	m2	0.525	18.2	9.56		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.01	280	282.8		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.070035	8.35	0.58		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.58935	1	1.59		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.006725	208.11	1.4		
		降效增加机械费	元	0.17236	1	0.17		

项目编码	010904003007	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	209.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	801.27	1759.61	0	0	264.34	8.0127	17.5961	0	0	2.6434
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	68.87	0	0	0	15.16	68.87	0	0	0	15.16
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	256.04	0	0	0	56.36	256.04	0	0	0	56.36
小计									335.5928	18.8738	0	0	74.815
清单项目综合单价													429.281600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.34288	1.3759	0.47		
		技工人工费	元	5.5813	1.3511	7.54		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	1.548961	1	1.55		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.0052	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.006	2.9	17.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1869	1	0.19		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903003009	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	3333.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1094.32	0	0	0	240.86	1094.32	0	0	0	240.86
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	4882.31	0	0	0	1074.59	4882.31	0	0	0	1074.59
小计									5988.9153	19.7073	0	0	1319.1394
清单项目综合单价													7327.762000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.41145	1.3759	0.57		
		技工人工费	元	6.69756	1.3511	9.05		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	1.793082	1	1.79		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.00525	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9	18.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2851	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011210003005	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	586.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-281换	成品全玻璃隔断	100m2	0.01	5042.55	67450.94	0	0	4482.41	50.4255	674.5094	0	0	44.8241
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3639.31	0	0	0	801.01	3639.31	0	0	0	801.01
小计									3689.7355	674.5094	0	0	845.8341
清单项目综合单价													5210.079000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.30788	1.3759	7.3		
		技工人工费(装饰)	元	11.6276	1.3511	15.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	20.22905	1.3551	27.41		
		降效增加人工费	元	6.200269	1	6.2		
	材料	角钢(综合)	t	0.00436	4035	17.59		
		橡胶条伸缩缝	m	1.5736	2.63	4.14		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.536	1.25	4.42		
		成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门）	m2	1.03	620	638.6		
		玻璃胶 300mL	支	0.25666	12	3.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.6783	1	6.68		

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	011302001031	项目名称	吊顶天棚			计量单位	m2	工程量	565.8	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816
020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3434.26	0	0	345.4	779.03	3434.26	0	0	345.4	779.03
小计									3483.624	25.7245	0	350.3648	791.514
清单项目综合单价													4651.22730

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.19253	1.3759	7.14		
		技工人工费(装饰)	元	11.38103	1.3511	15.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.80865	1.3551	26.84		
		降效增加人工费	元	6.069742	1	6.07		
	材料	铁件(综合)	kg	0.2528	5.5	1.39		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.63194	1.25	0.79		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.08151	2.5	0.2		
		吊杆	kg	0.21999	5.5	1.21		
		插接件	个	3.38906	0.6	2.03		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.01021	5.25	0.05		
		铝合金插缝板	m2	0.42218	1.93	0.81		
		铝合金条板龙骨(不上人型)	m2	1.05	16.5	17.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8013	1	1.8		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.02104	235.97	4.96		
		降效增加机械费	元	0.610463	1	0.61		

项目编码	011407002015	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	211.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-1	天棚面基层处理 刷界面处理剂	100m2	0.01	386.08	127.77	0	0	91.36	3.8608	1.2777	0	0	0.9136
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	1191.61	0	0	382.61	14.6765	11.9161	0	0	3.8261
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	944.15	0	0	0	207.81	944.15	0	0	0	207.81
小计									980.4381	17.2992	0	0	216.6619
清单项目综合单价													1214.39920

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.81709	1.3759	5.25		
		技工人工费(装饰)	元	8.36754	1.3511	11.31		
		高级技工人工费(装饰)	元	14.56042	1.3551	19.73		
		降效增加人工费	元	4.461957	1	4.46		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		刷无机防水涂料 PT-102(A级)	kg	0.41929	28	11.74		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.00515	3.77	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1713	1	0.17		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011210005003	项目名称	成品隔断	计量单位	m2	工程量	84.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-285换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	6663.99	7090.88	0	0	1821.29	66.6399	70.9088	0	0	18.2129
020003-189换	埃特板 墙面	100m2	0.02	1823.33	1806.8	0	0	491.66	36.4666	36.136	0	0	9.8332
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1073.05	0	0	0	236.17	1073.05	0	0	0	236.17
小计									1176.1565	107.0448	0	0	264.2161
清单项目综合单价													1547.417400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.84861	1.3759	14.93		
		技工人工费(装饰)	元	23.77012	1.3511	32.12		
		高级技工人工费(装饰)	元	41.37264	1.3551	56.06		
		降效增加人工费	元	12.677812	1	12.68		
	材料	嵌缝纸带	m	2.17	0.2	0.43		
		嵌缝膏	kg	0.84	2	1.68		
		自攻螺钉 M4×15mm	100个	0.36	3	1.08		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.33432	10	3.34		
		射钉	10个	0.151	1	0.15		
		9mm埃特板	m2	4.2	15.53	65.23		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.07	10.5	11.24		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.83	12.5	22.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.0206	1	1.02		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102003027	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	391

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2589.42	0	0	0	569.94	2589.42	0	0	0	569.94
小计									2643.27995	51.0149	0	0	584.3453
清单项目综合单价													3278.64015

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	5.667965	1.3759	7.8		
		技工人工费(装饰)	元	12.417715	1.3511	16.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	21.61018	1.3551	29.28		
		降效增加人工费	元	6.622558	1	6.62		
		石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9			
		水	m3	0.023	3.77	0.09			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3223	1	0.32			
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011102001044	项目名称	瓷砖门槛石	计量单位	m2	工程量	18.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4736.59	0	0	1122.5	40.2393	47.3659	0	0	11.225
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	115.17	0	0	0	25.35	115.17	0	0	0	25.35
小计									166.57705	51.0149	0	0	39.2155

清单项目综合单价								256.807450
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.410105	1.3759	7.44		
		技工人工费(装饰)	元	11.852405	1.3511	16.01		
		高级技工人工费(装饰)	元	20.62546	1.3551	27.95		
		降效增加人工费	元	6.321076	1	6.32		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3223	1	0.32		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001045	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	116.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4758.09	0	0	1123.58	40.2393	47.5809	0	0	11.2358
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	738.54	0	0	0	162.55	738.54	0	0	0	162.55
小计									789.94705	51.2299	0	0	176.4263

清单项目综合单价								1017.603250
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.410105	1.3759	7.44		
		技工人工费(装饰)	元	11.852405	1.3511	16.01		
		高级技工人工费(装饰)	元	20.62546	1.3551	27.95		
		降效增加人工费	元	6.320952	1	6.32		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5373	1	0.54		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011204003010	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	1526.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8207.85	0	0	0	1806.55	8207.85	0	0	0	1806.55
小计									8251.5856	71.7921	0	0	1819.7658

清单项目综合单价								10143.143500
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.60169	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.08266	1.3511	13.62		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.54962	1.3551	23.78		
		降效增加人工费	元	5.377683	1	5.38		
	材料	白水泥	t	0.00103	1045	1.08		
		专用胶粘剂	kg	34.7625	2	69.53		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1824	1	1.18		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904003008	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	116.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	801.27	1759.61	0	0	264.34	8.0127	17.5961	0	0	2.6434
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	38.36	0	0	0	8.44	38.36	0	0	0	8.44
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	142.62	0	0	0	31.39	142.62	0	0	0	31.39
小计									191.6628	18.8738	0	0	43.125

清单项目综合单价								253.661600
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.34288	1.3759	0.47		
		技工人工费	元	5.5813	1.3511	7.54		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	1.548956	1	1.55		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.0052	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.006	2.9	17.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1869	1	0.19		

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备									
	机械									

项目编码	010903003010	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	754.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	247.68	0	0	0	54.51	247.68	0	0	0	54.51
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	1105.02	0	0	0	243.21	1105.02	0	0	0	243.21
小计									1364.9853	19.7073	0	0	301.4094
清单项目综合单价													1686.10200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.41145	1.3759	0.57		
		技工人工费	元	6.69756	1.3511	9.05		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	1.793081	1	1.79		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.00525	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9	18.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2851	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001032	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	369.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816
020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2244.84	0	0	225.77	509.22	2244.84	0	0	225.77	509.22
小计									2294.204	25.7245	0	230.7348	521.704
清单项目综合单价													3072.367300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.19253	1.3759	7.14		
		技工人工费(装饰)	元	11.38103	1.3511	15.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.80865	1.3551	26.84		
		降效增加人工费	元	6.06976	1	6.07		
	材料	铁件(综合)	kg	0.2528	5.5	1.39		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.63194	1.25	0.79		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.08151	2.5	0.2		
		吊杆	kg	0.21999	5.5	1.21		
		插接件	个	3.38906	0.6	2.03		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.01021	5.25	0.05		
		铝合金插缝板	m2	0.42218	1.93	0.81		
		铝合金条板龙骨(不上人型)	m2	1.05	16.5	17.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8013	1	1.8		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.02104	235.97	4.96		
		降效增加机械费	元	0.610453	1	0.61		

项目编码	011407002016	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	21.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-1	天棚面基层处理 刷界面处理剂	100m2	0.01	386.08	127.77	0	0	91.36	3.8608	1.2777	0	0	0.9136
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	1191.61	0	0	382.61	14.6765	11.9161	0	0	3.8261
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	94.41	0	0	0	20.78	94.41	0	0	0	20.78
小计									130.6981	17.2992	0	0	29.6319
清单项目综合单价													177.629200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.81709	1.3759	5.25		
		技工人工费(装饰)	元	8.36754	1.3511	11.31		
		高级技工人工费(装饰)	元	14.56042	1.3551	19.73		
		降效增加人工费	元	4.46172	1	4.46		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		刷无机防水涂料 PT-102(A级)	kg	0.41929	28	11.74		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.00515	3.77	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1713	1	0.17		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001033	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	100.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-14	平级天棚龙骨 方木天棚龙骨 单层龙骨	100m2	0.01	1813.05	2435.27	0	0	520.81	18.1305	24.3527	0	0	5.2081
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	2540.41	0	0	480.44	16.0575	25.4041	0	0	4.8044
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.01	2943.96	14834.51	0	0	1389.69	29.4396	148.3451	0	0	13.8969
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	784.55	0	0	0	172.68	784.55	0	0	0	172.68
小计									848.1776	198.1019	0	0	196.5894
清单项目综合单价													1242.868900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	6.69524	1.3759	9.21		
		技工人工费(装饰)	元	14.67244	1.3511	19.82		
		高级技工人工费(装饰)	元	25.52703	1.3551	34.59		
		降效增加人工费	元	7.823594	1	7.82		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.07992	5.65	0.45		
		铁件(综合)	kg	0.72	5.5	3.96		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.28276	10	12.83		
		吊杆	kg	0.84	5.5	4.62		
		杉木板材（综合）	m3	0.006	2200	13.2		
		仿瓷砖SPC板吊顶	m2	1.02	130	132.6		
		万能胶	kg	0.3255	17.5	5.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.9614	1	1.96		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		9mm厚玻镁板	m2	1.05	21.7	22.79		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101006015	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	755.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-3)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:17.5mm)	100m2	0.01	955.56	857.25	0	0	253.18	9.5556	8.5725	0	0	2.5318
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	887.46	0	0	0	195.33	887.46	0	0	0	195.33
小计									897.0156	8.5725	0	0	197.8618
清单项目综合单价													1103.449900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.1361	1.3759	1.56		
		技工人工费(装饰)	元	1.570958	1.3511	2.12		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.3317	1.3551	5.87		
		降效增加人工费	元	1.174946	1	1.17		
	材料	水	m3	0.026351	3.77	0.1		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.017331	452.75	7.85		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0214	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102003028	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	680.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.03	446.71	145.96	0	0	105.62	13.4013	4.3788	0	0	3.1686
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4454.87	0	0	0	980.52	4454.87	0	0	0	980.52
小计									4510.3212	10.3528	0	0	993.2425
清单项目综合单价													5513.91650

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.786615	1.3759	7.96		
		技工人工费(装饰)	元	11.368376	1.3511	15.36		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.06196	1.3551	29.9		
		降效增加人工费	元	6.543581	1	6.54		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		水	m3	0.025129	3.77	0.09		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.009881	465.86	4.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2191	1	0.22		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001046	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	74.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	831.42	0	0	0	183	831.42	0	0	0	183
小计									922.1577	526.7156	0	0	229.3073
清单项目综合单价													1678.180600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.62478	1.3759	13.24		
		技工人工费(装饰)	元	20.555443	1.3511	27.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.69281	1.3551	49.72		
		降效增加人工费	元	11.157005	1	11.16		
	材料	ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		专用胶粘剂	kg	0	2	0		
		水	m3	0.015549	3.77	0.06		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.010171	465.86	4.74		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3135	1	1.31		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011207001067	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	110.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	2530	0	52.12	508.38	17.1918	25.3	0	0.5212	5.0838
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	1788.57	0	279.91	331.55	10.1484	17.8857	0	2.7991	3.3155
020003-36换	胶合板基层 墙面 *（如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	811.88	1788.57	0	279.91	286.88	8.1188	17.8857	0	2.7991	2.8688
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	481.34	0	0	83.07	111.51	481.34	0	0	83.07	111.51
小计									516.799	61.0714	0	89.1894	122.7781
清单项目综合单价													789.83790

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	3.730976	1.3759	5.13		
		技工人工费(装饰)	元	8.177422	1.3511	11.05		
		高级技工人工费(装饰)	元	14.225552	1.3551	19.28		
		降效增加人工费	元	4.359964	1	4.36		
		热镀锌方通(综合)	t	0.00428	4892	20.94		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		9mm埃特板	m2	2.1	15.53	32.61		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9713	1	0.97		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	208.11	5.6		
		降效增加机械费	元	0.752446	1	0.75		

项目编码	010402001005	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	41.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-30	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3153.66	3404.8	0	0	864.36	315.366	340.48	0	0	86.436
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	2011.06	0	0	0	442.63	2011.06	0	0	0	442.63
小计									2326.426	340.48	0	0	529.066
清单项目综合单价													3195.97200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	66.8789	1.3759	92.02		
		技工人工费	元	165.308	1.3511	223.35		
		降效增加人工费	元	48.042523	1	48.04		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	6.37	0.11		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	300	261.69		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	820	25.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1987	1.79		
		水	m3	0.1115	3.77	0.42		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	409.72	41.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.917	1	9.92		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001068	项目名称	亚克力挡边板	计量单位	m2	工程量	341.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-185换	石膏板 墙面	100m2	0.01	1854.84	28256.64	0	0	1821.08	18.5484	282.5664	0	0	18.2108
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	778.45	0	0	0	171.34	778.45	0	0	0	171.34
小计									796.9984	282.5664	0	0	189.5508
清单项目综合单价													1269.115600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.95211	1.3759	2.69		
		技工人工费(装饰)	元	4.27775	1.3511	5.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.44066	1.3551	10.08		
		降效增加人工费	元	2.280704	1	2.28		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	1.4058	1	1.41		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	10	1.67		
		12 mm厚亚克力板	m2	1.05	266.18	279.49		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001017	项目名称	已完工程及设备保护	计量单位	m2	工程量	11605.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	已完工程及设备保护	m2	1	3.22	2.58	0	0.64	0	3.22	2.58	0	0.64	0
小计									3.22	2.58	0	0.64	0
清单项目综合单价													6.440

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001018	项目名称	开荒保洁	计量单位	m2	工程量	11605.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	开荒保洁	m2	1	4.02	0	0	0	0	4.02	0	0	0	0
小计									4.02	0	0	0	0
清单项目综合单价													4.020

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001019	项目名称	精保洁	计量单位	m2	工程量	11605.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	精保洁	m2	1	6.44	0	0	0	0	6.44	0	0	0	0
小计									6.44	0	0	0	0
清单项目综合单价													6.440

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001020	项目名称	垃圾清运费	计量单位	m2	工程量	11605.8

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	垃圾清运费	m2	1	2.01	0	0	2.01	0	2.01	0	0	2.01	0
小计									2.01	0	0	2.01	0
清单项目综合单价													4.020
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料												
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011104002006	项目名称		平面砂浆找平层				计量单位	m2		工程量	2207.08	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3467.07	0	0	0	763.11	3467.07	0	0	0	763.11
小计									3479.8457	12.3332	0	0	766.5386
清单项目综合单价													4258.717500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		1.53626	1.3759		2.11		
		技工人工费(装饰)				元		2.008164	1.3511		2.71		
		高级技工人工费(装饰)				元		5.86578	1.3551		7.95		
		降效增加人工费				元		1.570886	1		1.57		
	材料	水				m3		0.038696	3.77		0.15		
		湿拌地面砂浆 M15				m3		0.025514	452.75		11.55		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.0308	1		0.03		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	200.71		0		
项目编码	011102003029	项目名称		块料楼地面				计量单位	m2		工程量	2185.92	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	14303.76	0	0	0	3148.26	14303.76	0	0	0	3148.26
小计									14356.97765	9.623	0	0	3160.4544
清单项目综合单价													17527.055050
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.786615	1.3759		7.96		
		技工人工费(装饰)				元		11.368376	1.3511		15.36		
		高级技工人工费(装饰)				元		22.06196	1.3551		29.9		
		降效增加人工费				元		6.543588	1		6.54		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0.00097	1045		1.01		
		美缝剂 400mL				支		0.13	28		3.64		
		水				m3		0.025129	3.77		0.09		
		湿拌地面砂浆 M20				m3		0.009881	465.86		4.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.2191	1		0.22		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	200.71		0		
项目编码	011102001047	项目名称		门槛石				计量单位	m2		工程量	21.16	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.001	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	1.97819	4.7113	0	0.01421	0.67192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	236.08	0	0	0	51.96	236.08	0	0	0	51.96
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	5.42	0	0	0.04	1.2	5.42	0	0	0.04	1.2
小计									334.21589	531.4269	0	0.05421	100.13922
清单项目综合单价													965.836220
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.272008	1.3759		0.37		
		技工人工费				元		0.968478	1.3511		1.31		
		普工人工费(装饰)				元		9.62478	1.3759		13.24		
		技工人工费(装饰)				元		20.555443	1.3511		27.77		
		高级技工人工费(装饰)				元		36.69281	1.3551		49.72		
		降效增加人工费				元		11.413043	1		11.41		
	材料	ST-101，18mm石材饰面				m2		1.04	500		520		
		专用胶粘剂				kg		0	2		0		
		水				m3		0.019496	3.77		0.07		
		湿拌地面砂浆 M20				m3		0.010171	465.86		4.74		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5				m3		0.008592	457.84		3.93		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.372732	1		1.37		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	200.71		0		
		混凝土振动器 插入式				台班		0.001038	11.65		0.01		
		降效增加机械费				元		0.00189	1		0		
项目编码	011207001069	项目名称		墙面装饰板				计量单位	m2		工程量	1816.08	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8797.13	0	0	969.61	2001.22	8797.13	0	0	969.61	2001.22
小计									8836.5254	38.8787	0	973.9521	2012.1258
清单项目综合单价													11861.482000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)				元		4.14572	1.3759		5.7		
		技工人工费(装饰)				元		9.08417	1.3511		12.27		
		高级技工人工费(装饰)				元		15.80525	1.3551		21.42		
		降效增加人工费				元		4.844021	1		4.84		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	其他材料费(按百分比计算)		元	1.4326	1	1.43		
		电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.04065	8.49	0.35		
		圆钉 L=60mm		kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.0102	15	0.15		
		结构胶		支	1.134	32.5	36.86		
	主材								
	设备								
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6		台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费		元	0.533903	1	0.53		

项目编码	011207001070	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1022.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4951.17	0	0	545.71	1126.32	4951.17	0	0	545.71	1126.32
小计									4990.5654	38.8787	0	550.0521	1137.2258
清单项目综合单价													6716.722000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.84402	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.5339	1	0.53		

项目编码	011207001071	项目名称	电视背景墙(岩板墙面）	计量单位	m2	工程量	481.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	2442.89	0	279.91	364.27	10.1484	24.4289	0	2.7991	3.6427
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	1123.58	0	0	1018.8	43.7356	11.2358	0	0	10.188
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5374.87	0	0	171.08	1194.47	5374.87	0	0	171.08	1194.47
小计									5465.7186	86.5299	0	173.9717	1218.9861
清单项目综合单价													6945.206300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.56022	1.3759	13.15		
		技工人工费(装饰)	元	20.946	1.3511	28.3		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.45089	1.3551	49.39		
		降效增加人工费	元	11.17065	1	11.17		
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	4.526	1.25	5.66		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		白水泥	t	0.00103	1045	1.08		
		杉木枋板材	m3	0.02032	2200	44.7		
		专用胶粘剂	kg	4.635	2	9.27		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6267	1	1.63		
		9mm厚玻镁板	m2	1.05	21.7	22.79		
	主材							
	设备							
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0032	28.94	0.09		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	208.11	2.8		
		降效增加机械费	元	0.355557	1	0.36		

项目编码	011207001072	项目名称	电视背景墙（不锈钢板凹槽）	计量单位	m2	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	123.58	0	0	0	27.2	123.58	0	0	0	27.2
小计									167.2763	298.839	0	0	51.7595
清单项目综合单价													517.8748

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.59733	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.07453	1.3511	13.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.5331	1.3551	23.76		
		降效增加人工费	元	5.373043	1	5.37		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	1.4868	1	1.49		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.01	280	282.8		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001032	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	416.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	252.35	0	0	0	55.54	252.35	0	0	0	55.54
小计									257.2745	33.1776	0	0	58.2828
清单项目综合单价													348.734900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		降效增加人工费	元	0.605504	1	0.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m	1.06	30	31.8		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6505	1	0.65		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001033	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	1417.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	788.14	0	0	0	173.47	788.14	0	0	0	173.47
小计									792.6612	1.0891	0	0	174.5195
清单项目综合单价													968.269800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3759	0.65		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3511	1.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3551	2.46		
		降效增加人工费	元	0.555921	1	0.56		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		万能胶	kg	0.04032	17.5	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2916	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006011	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	1341.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	913.44	0	0	0	201.05	913.44	0	0	0	201.05
小计									918.9783	0.0663	0	0	202.2723
清单项目综合单价													1121.316900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3759	0.8		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3511	1.72		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3551	3.01		
		降效增加人工费	元	0.68098	1	0.68		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0663	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010808004011	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	161

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-67换	门窗套 基层板 安装在墙面上	10m2	0.1	167.73	480.11	0	0	60.92	16.773	48.011	0	0	6.092
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2997.68	0	0	208.1	26.452	299.768	0	0	20.81
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	855.7	0	0	0	188.34	855.7	0	0	0	188.34
小计									898.925	347.779	0	0	215.242
清单项目综合单价													1461.946

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.8237	1.3759	10.76		
		技工人工费(装饰)	元	19.6043	1.3511	26.49		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.4074	1.3551	5.97		
		降效增加人工费	元	5.314907	1	5.31		
	材料	杉木板材（综合）	m3	0.0002	2200	0.44		
		防腐油	kg	0.5988	31.5	18.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.207	1	3.21		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.06	280	296.8		
		9mm厚玻镁板	m2	1.312	21.7	28.47		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001034	项目名称	吊顶天棚（跌级）	计量单位	m2	工程量	2158.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	33.1745	39.8765	0	9.0801	9.904
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ``(跌级天棚的基层或面层:人工*1.1)	100m2	0.0116	1766.33	1904.11	0	0	483.98	20.489428	22.087676	0	0	5.614168
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ``(跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.0116	1413.06	1904.11	0	0	406.22	16.391496	22.087676	0	0	4.712152
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0116	454.75	398.48	0	0	120.02	5.2751	4.622368	0	0	1.392232
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0116	1775.08	410.54	0	0	411.22	20.590928	4.762264	0	0	4.770152
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0116	1467.65	852.82	0	0	365.67	17.02474	9.892712	0	0	4.241772
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	29791.73	0	0	2409.72	6718.64	29791.73	0	0	2409.72	6718.64
小计									29904.67619	103.329196	0	2418.8001	6749.274476
清单项目综合单价													39176.079964

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	11.809296	1.3759	16.25		
		技工人工费(装饰)	元	25.885731	1.3511	34.97		
		高级技工人工费(装饰)	元	45.0416	1.3551	61.04		
		降效增加人工费	元	13.803203	1	13.8		
		铁件(综合)	kg	0.4271	5.5	2.35		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.544548	10	5.45		
		六角螺栓	kg	0.018	6.32	0.11		
		射钉	10个	0.155	1	0.16		
		吊杆	kg	0.36036	5.5	1.98		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	砂纸	张	0.184	0.48	0.09		
		杉木板材（综合）	m3	0.0007	2200	1.54		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	1.05	31.5	33.08		
		腻子粉(成品)	kg	2.58212	1.8	4.65		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.0612	4.36	0.27		
		水	m3	0.001323	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.017526	1	1.02		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.482184	20	9.64		
		贴缝网带	m	1.328251	3.3	4.38		
		嵌缝膏	kg	0.076935	2	0.15		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	2.415002	15.7	37.92		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03848	235.97	9.08		
		降效增加机械费	元	1.116479	1	1.12		

项目编码	009013	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	1388.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.043275	6.525255	0	0	2.316675
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.043275	4.934505	0	0	2.237145
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.003	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.32524	1.23162	0	0	1.23366
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.003	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.40295	2.55846	0	0	1.09701
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4747.97	0	0	0	1045.03	4747.97	0	0	0	1045.03
小计									4775.78474	15.24984	0	0	1051.91449
清单项目综合单价													5842.949070

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.926145	1.3759	4.03		
		技工人工费(装饰)	元	6.413317	1.3511	8.67		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.160337	1.3551	15.12		
		降效增加人工费	元	3.420038	1	3.42		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.152879	10	1.53		
		砂纸	张	0.048	0.48	0.02		
		腻子粉(成品)	kg	0.67359	1.8	1.21		
		水	m3	0.000345	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.150959	1	0.15		
		9mm厚玻镁板	m2	0.262497	21.7	5.7		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.262497	15.7	4.12		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.125786	20	2.52		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	009014	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	310.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0014	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	8.44039	6.090238	0	0	2.16223
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0014	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	8.44039	4.605538	0	0	2.088002
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0029	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.147732	1.190566	0	0	1.192538
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0029	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.256185	2.473178	0	0	1.060443
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	992.54	0	0	0	218.46	992.54	0	0	0	218.46
小计									1018.824697	14.35952	0	0	224.963213
清单项目综合单价													1258.147430

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.730928	1.3759	3.76		
		技工人工费(装饰)	元	5.985456	1.3511	8.09		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.41578	1.3551	14.11		
		降效增加人工费	元	3.191857	1	3.19		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.142674	10	1.43		
		砂纸	张	0.044801	0.48	0.02		
		9mm厚玻镁板	m2	0.244975	21.7	5.32		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.244975	15.7	3.85		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.117403	20	2.35		
		腻子粉(成品)	kg	0.628698	1.8	1.13		
		水	m3	0.000322	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.140886	1	0.14		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010810002021	项目名称	窗帘盒	计量单位	m	工程量	310.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0036	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	11.94282	14.35554	0	3.268836	3.56544
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	229.62	173.56	0	0	59.22	22.962	17.356	0	0	5.922
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0056	1775.08	410.54	0	0	411.22	9.940448	2.299024	0	0	2.302832
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0056	1467.65	852.82	0	0	365.67	8.21884	4.775792	0	0	2.047752
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2003.86	0	0	121.52	449.19	2003.86	0	0	121.52	449.19
小计									2056.924108	38.786356	0	124.788836	463.028024
清单项目综合单价													2683.527324

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.254469	1.3759	9.98		
		技工人工费(装饰)	元	17.184796	1.3511	23.22		
		高级技工人工费(装饰)	元	14.175424	1.3551	19.21		
		降效增加人工费	元	6.444109	1	6.44		
	材料	铁件(综合)	kg	0.14949	5.5	0.82		
		六角螺栓	kg	0.0063	6.32	0.04		
		射钉	10个	0.054252	1	0.05		
		吊杆	kg	0.126131	5.5	0.69		
		砂纸	张	0.088001	0.48	0.04		
		杉木板材（综合）	m3	0.000245	2200	0.54		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	1.1	15.7	17.27		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	0.367514	31.5	11.58		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.230612	20	4.61		
		腻子粉(成品)	kg	1.23494	1.8	2.22		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.021421	4.36	0.09		

工程量清单综合单价分析表

		水	m3	0.000633	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.292936	1	0.29		
		材料费补差	元	0.000035	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.013468	235.97	3.18		
		降效增加机械费	元	0.39079	1	0.39		

项目编码	011502001034	项目名称	天棚吊顶装饰线条	计量单位	m	工程量	1388.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	840.62	0	0	0	185.02	840.62	0	0	0	185.02
小计									845.5445	22.3656	0	0	187.2222
清单项目综合单价													1055.132300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.605512	1	0.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4385	1	0.44		
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm	m	1.06	20	21.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101006016	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	1957.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3075.42	0	0	0	676.9	3075.42	0	0	0	676.9
小计									3088.1957	12.3332	0	0	680.3286
清单项目综合单价													3780.857500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.53626	1.3759	2.11		
		技工人工费(装饰)	元	2.008164	1.3511	2.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.86578	1.3551	7.95		
		降效增加人工费	元	1.570887	1	1.57		
	材料	水	m3	0.038696	3.77	0.15		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	452.75	11.55		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0308	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001048	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	29.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	328.46	0	0	0	72.29	328.46	0	0	0	72.29
小计									419.1977	526.7156	0	0	118.5973
清单项目综合单价													1064.510600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.62478	1.3759	13.24		
		技工人工费(装饰)	元	20.555443	1.3511	27.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.69281	1.3551	49.72		
		降效增加人工费	元	11.156929	1	11.16		
	材料	专用胶粘剂	kg	0	2	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3135	1	1.31		
		水	m3	0.015549	3.77	0.06		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.010171	465.86	4.74		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001049	项目名称	窗台石	计量单位	m2	工程量	259.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-77换	窗台板面层 石材饰面板	10m2	0.1	413.23	5382.08	0	0	360.05	41.323	538.208	0	0	36.005
020002-13+020002-15*(-8)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:12.5mm)	100m2	0.01	754.3	622.21	0	0	197.14	7.543	6.2221	0	0	1.9714
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1558.85	0	0	0	343.1	1558.85	0	0	0	343.1
小计									1607.716	544.4301	0	0	381.0764
清单项目综合单价													2533.222500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.5139	1.3759	11.71		
		技工人工费(装饰)	元	19.767933	1.3511	26.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.7064	1.3551	10.44		
		降效增加人工费	元	6.008518	1	6.01		
	材料	石材窗台板(成品)-ST-103，18mm石材饰面(人造石) （含磨圆角及加厚边）	m2	1.06	500	530		
		水	m3	0.030601	3.77	0.12		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.024331	452.75	11.02		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.6935	1	2.69		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011207001073	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1850.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8962.02	0	0	987.78	2038.73	8962.02	0	0	987.78	2038.73
小计									9001.4154	38.8787	0	992.1221	2049.6358
清单项目综合单价													12082.052000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.844021	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.533901	1	0.53		

项目编码	011207001074	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	674.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3266.61	0	0	360.04	743.1	3266.61	0	0	360.04	743.1
小计									3306.0054	38.8787	0	364.3821	754.0058
清单项目综合单价													4463.272000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.844015	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.533899	1	0.53		

项目编码	011207001075	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	2311.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	11194.72	0	0	1233.86	2546.64	11194.72	0	0	1233.86	2546.64
小计									11234.1154	38.8787	0	1238.2021	2557.5458
清单项目综合单价													15068.742000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.844018	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.533898	1	0.53		

项目编码	011207001076	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1183.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5731.06	0	0	631.67	1303.73	5731.06	0	0	631.67	1303.73
小计									5770.4554	38.8787	0	636.0121	1314.6358
清单项目综合单价													7759.982000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.844023	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.533902	1	0.53		

项目编码	011502001035	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	2679.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1489.34	0	0	0	327.8	1489.34	0	0	0	327.8

工程量清单综合单价分析表

小计						1493.8612	1.0891	0	0	328.8495
清单项目综合单价										1823.799800
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	0.47548	1.3759		0.65		
		技工人工费(装饰)		元	1.04217	1.3511		1.41		
		高级技工人工费(装饰)		元	1.81455	1.3551		2.46		
		降效增加人工费		元	0.555923	1		0.56		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm		100个	0.063	1.46		0.09		
		万能胶		kg	0.04032	17.5		0.71		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2916	1		0.29		
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	011502001036	项目名称	金属装饰线		计量单位	m		工程量	875.84	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	530.33	0	0	0	116.72	530.33	0	0	0	116.72
小计									535.2545	33.1776	0	0	119.4628

清单项目综合单价										687.894900
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	0.35906	1.3759		0.49		
		技工人工费(装饰)		元	1.19475	1.3511		1.61		
		高级技工人工费(装饰)		元	2.07823	1.3551		2.82		
		降效增加人工费		元	0.60551	1		0.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm		100个	0.063	1.46		0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚		m	1.06	30		31.8		
		万能胶		kg	0.03629	17.5		0.64		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.6505	1		0.65		
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	011105006012	项目名称	金属踢脚线		计量单位	m		工程量	2524.48	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1719.13	0	0	0	378.38	1719.13	0	0	0	378.38
小计									1724.6683	0.0663	0	0	379.6023

清单项目综合单价										2104.336900
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	0.58326	1.3759		0.8		
		技工人工费(装饰)		元	1.27649	1.3511		1.72		
		高级技工人工费(装饰)		元	2.22208	1.3551		3.01		
		降效增加人工费		元	0.680984	1		0.68		
	材料	其他材料费(按百分比计算)		元	0.0663	1		0.07		
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	010808004012	项目名称	金属门窗套		计量单位	m2		工程量	153.64	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-67换	门窗套 基层板 安装在墙面上	10m2	0.1	167.73	480.11	0	0	60.92	16.773	48.011	0	0	6.092
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2997.68	0	0	208.1	26.452	299.768	0	0	20.81
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	816.58	0	0	0	179.73	816.58	0	0	0	179.73
小计									859.805	347.779	0	0	206.632

清单项目综合单价										1414.21600
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	7.8237	1.3759		10.76		
		技工人工费(装饰)		元	19.6043	1.3511		26.49		
		高级技工人工费(装饰)		元	4.4074	1.3551		5.97		
		降效增加人工费		元	5.314892	1		5.31		
	材料	杉木板材（综合）		m3	0.0002	2200		0.44		
		9mm厚玻镁板		m2	1.312	21.7		28.47		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚		m2	1.06	280		296.8		
		防腐油		kg	0.5988	31.5		18.86		
		其他材料费(按百分比计算)		元	3.207	1		3.21		
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	011302001035	项目名称	吊顶天棚（跌级）		计量单位	m2		工程量	1909	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0113	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	37.487185	45.060445	0	10.260513	11.19152
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 "（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1）	100m2	0.0115	1766.33	1904.11	0	0	483.98	20.312795	21.897265	0	0	5.56577
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 "（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.0115	1413.06	1904.11	0	0	406.22	16.25019	21.897265	0	0	4.67153
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0115	454.75	398.48	0	0	120.02	5.229625	4.58252	0	0	1.38023
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0115	1775.08	410.54	0	0	411.22	20.41342	4.72121	0	0	4.72903
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0115	1467.65	852.82	0	0	365.67	16.877975	9.80743	0	0	4.205205
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	27362.61	0	0	2408.44	6183.9	27362.61	0	0	2408.44	6183.9
小计									27479.18119	107.966135	0	2418.700513	6215.643285

清单项目综合单价										36221.491123
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)		元	12.263219	1.3759		16.87		
		技工人工费(装饰)		元	26.879985	1.3511		36.32		
		高级技工人工费(装饰)		元	46.7719	1.3551		63.38		
		降效增加人工费		元	14.333478	1		14.33		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	铁件(综合)	kg	0.482623	5.5	2.65		
		贴缝网带	m	1.32825	3.3	4.38		
		嵌缝膏	kg	0.076935	2	0.15		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.544548	10	5.45		
		六角螺栓	kg	0.02034	6.32	0.13		
		射钉	10个	0.17515	1	0.18		
		吊杆	kg	0.407207	5.5	2.24		
		砂纸	张	0.184	0.48	0.09		
		杉木板材（综合）	m3	0.000791	2200	1.74		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	2.415	15.7	37.92		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	1.1865	31.5	37.37		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.482184	20	9.64		
		腻子粉(成品)	kg	2.582118	1.8	4.65		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.069156	4.36	0.3		
		水	m3	0.001323	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.068849	1	1.07		
		材料费补差	元	0.000113	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.043482	235.97	10.26		
		降效增加机械费	元	1.261624	1	1.26		

项目编码	010810002022	项目名称	飘窗吊顶天花	计量单位	m2	工程量	65.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0117	1537.13	3314.58	0	0	504.06	17.984421	38.780586	0	0	5.897502
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0117	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.444332	18.302427	0	0	8.496306
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	660.81	0	0	65.63	149.84	660.81	0	0	65.63	149.84
小计									743.088553	87.423413	0	73.8016	172.868308
清单项目综合单价													1077.181874

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.655062	1.3759	11.91		
		技工人工费(装饰)	元	18.971944	1.3511	25.63		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.011582	1.3551	44.73		
		降效增加人工费	元	10.116503	1	10.12		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.280795	10	12.81		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.24024	5.5	1.32		
		12mm玻镁板	m2	1.228429	29	35.62		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	25	26.25		
		万能胶	kg	0.380813	17.5	6.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.283436	1	2.28		
		材料费补差	元	0.000117	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03463	235.97	8.17		
		降效增加机械费	元	1.004746	1	1		

项目编码	010810002023	项目名称	飘窗吊顶天花	计量单位	m2	工程量	110.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0118	1537.13	3314.58	0	0	504.06	18.138134	39.112044	0	0	5.947908
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0118	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.738728	18.458858	0	0	8.568924
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1116.92	0	0	110.93	253.27	1116.92	0	0	110.93	253.27
小计									1199.646662	87.911302	0	119.1016	276.421332
清单项目综合单价													1683.080896

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.655465	1.3759	11.91		
		技工人工费(装饰)	元	18.972827	1.3511	25.63		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.013118	1.3551	44.74		
		降效增加人工费	元	10.117029	1	10.12		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.280889	10	12.81		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.24024	5.5	1.32		
		12mm玻镁板	m2	1.228519	29	35.63		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	25	26.25		
		万能胶	kg	0.380841	17.5	6.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.283581	1	2.28		
		材料费补差	元	0.000117	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03463	235.97	8.17		
		降效增加机械费	元	1.004801	1	1		

项目编码	011407002017	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	83.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	852.82	0	0	365.67	14.6765	8.5282	0	0	3.6567
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	333.81	0	0	0	73.47	333.81	0	0	0	73.47
小计									366.2373	12.6336	0	0	81.2389
清单项目综合单价													460.109800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.41015	1.3759	4.69		
		技工人工费(装饰)	元	7.47795	1.3511	10.1		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.01146	1.3551	17.63		
		降效增加人工费	元	3.987219	1	3.99		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.41929	20	8.39		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		
		水	m3	0.00115	3.77	0		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)	元	0.125	1	0.13		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	009015	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	845.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.043275	6.525255	0	0	2.316675
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.043275	4.934505	0	0	2.237145
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.003	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.32524	1.23162	0	0	1.23366
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.003	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.40295	2.55846	0	0	1.09701
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2891.56	0	0	0	636.43	2891.56	0	0	0	636.43
小计									2919.37474	15.24984	0	0	643.31449
清单项目综合单价													3577.939070

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.926127	1.3759	4.03		
		技工人工费(装饰)	元	6.413278	1.3511	8.66		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.160268	1.3551	15.12		
		降效增加人工费	元	3.420022	1	3.42		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.152878	10	1.53		
		砂纸	张	0.047999	0.48	0.02		
		9mm厚玻镁板	m2	0.262496	21.7	5.7		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.262496	15.7	4.12		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.125785	20	2.52		
		腻子粉(成品)	kg	0.673585	1.8	1.21		
		水	m3	0.000345	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.150958	1	0.15		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001036	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	1602.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.002	13590.3	4328.86	0	0	3207.67	27.1806	8.65772	0	0	6.41534
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.002	1775.08	410.54	0	0	411.22	3.55016	0.82108	0	0	0.82244
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.002	1467.65	852.82	0	0	365.67	2.9353	1.70564	0	0	0.73134
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4975.73	0	0	0	1095.16	4975.73	0	0	0	1095.16
小计									5009.39606	11.18444	0	0	1103.12912
清单项目综合单价													6123.70962

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.656738	1.3759	3.66		
		技工人工费(装饰)	元	5.821865	1.3511	7.87		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.131092	1.3551	13.73		
		降效增加人工费	元	3.104708	1	3.1		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.081901	10	0.82		
		砂纸	张	0.024	0.48	0.01		
		腻子粉(成品)	kg	0.336804	1.8	0.61		
		水	m3	0.000173	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.083041	1	0.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.062895	20	1.26		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.150002	15.7	2.36		
		9mm厚玻镁板	m2	0.150002	21.7	3.26		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010810002024	项目名称	窗帘盒	计量单位	m	工程量	214.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0025	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	8.293625	9.969125	0	2.270025	2.476
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	229.62	173.56	0	0	59.22	22.962	17.356	0	0	5.922
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0045	1775.08	410.54	0	0	411.22	7.98786	1.84743	0	0	1.85049
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0045	1467.65	852.82	0	0	365.67	6.604425	3.83769	0	0	1.645515
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1208.43	0	0	59.83	269.98	1208.43	0	0	59.83	269.98
小计									1254.27791	33.010245	0	62.100025	281.874005
清单项目综合单价													1631.262185

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.564178	1.3759	9.03		
		技工人工费(装饰)	元	15.671963	1.3511	21.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.542883	1.3551	15.64		
		降效增加人工费	元	5.637386	1	5.64		
	材料	铁件(综合)	kg	0.106775	5.5	0.59		
		六角螺栓	kg	0.0045	6.32	0.03		
		射钉	10个	0.03875	1	0.04		
		吊杆	kg	0.09009	5.5	0.5		
		砂纸	张	0.071999	0.48	0.03		
		杉木板材（综合）	m3	0.000175	2200	0.39		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	1.1	15.7	17.27		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	0.2625	31.5	8.27		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.188677	20	3.77		
		腻子粉(成品)	kg	1.010373	1.8	1.82		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.0153	4.36	0.07		
		水	m3	0.000517	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.240949	1	0.24		
		材料费补差	元	0.000025	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.00962	235.97	2.27		
		降效增加机械费	元	0.27911	1	0.28		

项目编码	011502001037	项目名称	天棚吊顶装饰线条	计量单位	m	工程量	845.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	511.95	0	0	0	112.68	511.95	0	0	0	112.68
小计									516.8745	22.3656	0	0	114.8822
清单项目综合单价													654.122300
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.35906	1.3759		0.49		
		技工人工费(装饰)				元		1.19475	1.3511		1.61		
		高级技工人工费(装饰)				元		2.07823	1.3551		2.82		
		降效增加人工费				元		0.605514	1		0.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个		0.063	1.46		0.09		
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm				m		1.06	20		21.2		
		万能胶				kg		0.03629	17.5		0.64		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.4385	1		0.44		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502007009	项目名称	天棚吊顶护角条			计量单位		m	工程量		1407.6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-36换	木阳角装饰线条 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	425.2	881.15	0	31.22	139.74	4.252	8.8115	0	0.3122	1.3974
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	735.92	0	0	54.03	165.59	735.92	0	0	54.03	165.59
小计									740.172	8.8115	0	54.3422	166.9874
清单项目综合单价													970.31310
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.44718	1.3759		0.62		
		技工人工费(装饰)				元		0.98089	1.3511		1.33		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.70576	1.3551		2.31		
		降效增加人工费				元		0.522819	1		0.52		
	材料	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.00297	15		0.04		
		L型成品PVC护角条				m		1.06	8		8.48		
		聚醋酸乙烯乳液				kg		0.01366	8.35		0.11		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1728	1		0.17		
		材料费补差				元		0.0001	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班		0.0015	208.11		0.31		
		降效增加机械费				元		0.038384	1		0.04		
项目编码	011102003030	项目名称	块料楼地面			计量单位		m2	工程量		404.8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.03	446.71	145.96	0	0	105.62	13.4013	4.3788	0	0	3.1686
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2680.81	0	0	0	590.05	2680.81	0	0	0	590.05
小计									2736.9035	51.7447	0	0	604.9834
清单项目综合单价													3393.63160
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.667965	1.3759		7.8		
		技工人工费(装饰)				元		12.417715	1.3511		16.78		
		高级技工人工费(装饰)				元		21.61018	1.3551		29.28		
		降效增加人工费				元		6.622554	1		6.62		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0.00097	1045		1.01		
		专用胶粘剂				kg		22.95	2		45.9		
		水				m3		0.023	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.3223	1		0.32		
		美缝剂 400mL				支		0.13	28		3.64		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011102003031	项目名称	石材楼地面			计量单位		m2	工程量		158.24		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5709.91	55855.75	0	0	4049.54	57.0991	558.5575	0	0	40.4954
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.041	446.71	145.96	0	0	105.62	18.31511	5.98436	0	0	4.33042
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1466.47	0	0	0	322.77	1466.47	0	0	0	322.77
小计									1541.88421	564.54186	0	0	367.59582
清单项目综合单价													2474.021890
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		7.93106	1.3759		10.91		
		技工人工费(装饰)				元		17.376723	1.3511		23.48		
		高级技工人工费(装饰)				元		30.241046	1.3551		40.98		
		降效增加人工费				元		9.267379	1		9.27		
	材料	石料切割锯片				片		0.00615	18.2		0.11		
		白水泥				t		0.00102	1045		1.07		
		ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面)				m2		1.02	500		510		
		美缝剂 400mL				支		0.212679	28		5.96		
		专用胶粘剂				kg		22.95	2		45.9		
		水				m3		0.023	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.407624	1		1.41		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011102001050	项目名称	门槛石			计量单位		m2	工程量		21.62		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	58970.32	0	0	4797.35	83.9997	589.7032	0	0	47.9735
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.001	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	1.97819	4.7113	0	0.01421	0.67192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	223.3	0	0	0	49.14	223.3	0	0	0	49.14
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	5.42	0	0	0.04	1.2	5.42	0	0	0.04	1.2
小计									314.69789	594.4145	0	0.05421	98.98542
清单项目综合单价													1008.152020
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)				元		8.83882	1.3759		12.16		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(装饰)	元	19.36704	1.3511	26.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.70343	1.3551	45.67		
		普工人工费	元	0.26622	1.3759	0.37		
		技工人工费	元	0.947872	1.3511	1.28		
		降效增加人工费	元	10.579093	1	10.58		
	材料	专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.528571	1	1.53		
		水	m3	0.003863	3.77	0.01		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	0.008409	457.84	3.85		
		ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.001016	11.65	0.01		
		降效增加机械费	元	0.00185	1	0		

项目编码	011102001051	项目名称	挡水石	计量单位	m2	工程量	17.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	98589.12	0	0	6778.29	83.9997	985.8912	0	0	67.7829
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	180.54	0	0	0	39.74	180.54	0	0	0	39.74
小计									264.5397	985.8912	0	0	107.5229
清单项目综合单价													1357.953800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.83882	1.3759	12.16		
		技工人工费(装饰)	元	19.36704	1.3511	26.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.70343	1.3551	45.67		
		降效增加人工费	元	10.328375	1	10.33		
	材料	专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.4586	1	2.46		
		ST-101，W80*H40mm厚石材饰面(酸洗面)-挡水石	m2	1.04	880	915.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101006017	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	602.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*15换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:35mm)	100m2	0.01	1680.08	1703.41	0	0	454.95	16.8008	17.0341	0	0	4.5495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1243.91	0	0	0	273.78	1243.91	0	0	0	273.78
小计									1260.7108	17.0341	0	0	278.3295
清单项目综合单价													1556.074400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.03646	1.3759	2.8		
		技工人工费(装饰)	元	2.554671	1.3511	3.45		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.78338	1.3551	10.55		
		降效增加人工费	元	2.065815	1	2.07		
	材料	水	m3	0.054127	3.77	0.2		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.035743	452.75	16.18		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0425	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	010904002006	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	1046.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1374.61	4961	0	0	550.61	13.7461	49.61	0	0	5.5061
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	2190.48	0	0	0	482.13	2190.48	0	0	0	482.13
小计									2204.2261	49.61	0	0	487.6361
清单项目综合单价													2741.472200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.24477	1.3759	3.09		
		技工人工费	元	7.88805	1.3511	10.66		
		降效增加人工费	元	2.094069	1	2.09		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	4.17375	11.71	48.87		
		水	m3	0.00058	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7332	1	0.73		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101003006	项目名称	细石混凝土	计量单位	m2	工程量	583.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	1476.58	1451.47	0	3.41	397.8	14.7658	14.5147	0	0.0341	3.978
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.002	756.28	4209.99	0	14.3	377.92	1.51256	8.41998	0	0.0286	0.75584
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002	713.51	21.87	0	0	158.14	1.42702	0.04374	0	0	0.31628
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1059	0	0	2.45	233.25	1059	0	0	2.45	233.25
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	87.61	0	0	0	19.28	87.61	0	0	0	19.28
小计									1164.31538	22.97842	0	2.5127	257.58012
清单项目综合单价													1447.386620

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.55381	1.3759	2.14		
		技工人工费(装饰)	元	3.40585	1.3511	4.6		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.92301	1.3551	8.03		
		普工人工费	元	0.162253	1.3759	0.22		
		技工人工费	元	1.338002	1.3511	1.81		
		降效增加人工费	元	1.965797	1	1.97		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.12262	1	0.12		
		普通预拌细石混凝土 C25，骨料最大粒径10mm	m3	0.0303	477.84	14.48		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.007296	5.65	0.04		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.003455	8.62	0.03		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ3	t	0.001423	3998	5.69		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	混凝土振动器　平板式	台班	0.0024	14.19	0.03			
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000152	42.51	0.01			
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000539	24.67	0.01			
		降效增加机械费	元	0.0042	1	0			

项目编码	010103001006	项目名称	回填陶粒混凝土	计量单位	m3	工程量	122.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.1	550.85	3851.97	0	118.91	321.8	55.085	385.197	0	11.891	32.18
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	1027.89	0	0	221.89	241.1	1027.89	0	0	221.89	241.1
小计									1082.975	385.197	0	233.781	273.28
清单项目综合单价													1975.23300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.462	1.3759	11.64		
		技工人工费	元	32.153	1.3511	43.44		
		降效增加人工费	元	8.391624	1	8.39		
	材料	水	m3	0.2	3.77	0.75		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.693	1	5.69		
		陶粒混凝土	m3	1.01	375	378.75		
	主材							
	设备							
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	281.6	10.98		
		混凝土振动器　插入式	台班	0.078	11.65	0.91		
		降效增加机械费	元	1.811495	1	1.81		

项目编码	011204003011	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	2876.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	15466.28	0	0	0	3404.13	15466.28	0	0	0	3404.13
小计									15510.0156	71.7921	0	0	3417.3458
清单项目综合单价													18999.153500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.60169	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.08266	1.3511	13.62		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.54962	1.3551	23.78		
		降效增加人工费	元	5.377686	1	5.38		
	材料	专用胶粘剂	kg	34.7625	2	69.53		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1824	1	1.18		
		白水泥	t	0.00103	1045	1.08		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001077	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	114.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	612.93	0	0	0	134.9	612.93	0	0	0	134.9
小计									656.6263	298.839	0	0	159.4595
清单项目综合单价													1114.924800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.59733	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.07453	1.3511	13.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.5331	1.3551	23.76		
		降效增加人工费	元	5.372809	1	5.37		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	1.4868	1	1.49		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.01	280	282.8		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001078	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	40.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-253换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3065.67	69376.33	0	0	4143.57	30.6567	693.7633	0	0	41.4357
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	152.59	0	0	0	33.59	152.59	0	0	0	33.59
小计									183.2467	693.7633	0	0	75.0257
清单项目综合单价													952.035700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.22519	1.3759	4.44		
		技工人工费(装饰)	元	7.06782	1.3511	9.55		
		高级技工人工费(装饰)	元	12.30155	1.3551	16.67		
		降效增加人工费	元	3.769516	1	3.77		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	3.4516	1	3.45		
		玻璃胶 300mL	支	1.134	12	13.61		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.24202	5.8	7.2		
		MR-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚	m2	1.03	650	669.5		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001079	项目名称	不锈钢层板	计量单位	m2	工程量	25.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.005	1014.84	2071.72	0	279.91	345.71	5.0742	10.3586	0	1.39955	1.72855
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	154.48	0	0	4.43	34.3	154.48	0	0	4.43	34.3
小计									203.2505	309.1976	0	5.82955	60.58805
清单项目综合单价													578.865700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)	元	5.131065	1.3759	7.06		
		技工人工费(装饰)	元	11.2448	1.3511	15.19		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(装饰)	元	19.568895	1.3551	26.52		
		降效增加人工费	元	5.996894	1	6		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.01	280	282.8		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.58935	1	1.59		
		圆钉 L=60mm	kg	0.01279	5.5	0.07		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00306	15	0.05		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.070035	8.35	0.58		
		5mm水泥板加固	m2	0.525	18.2	9.56		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.006725	208.11	1.4		
		降效增加机械费	元	0.171972	1	0.17		

项目编码	010903003011	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	2875.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	944.2	0	0	0	207.82	944.2	0	0	0	207.82
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	4212.56	0	0	0	927.18	4212.56	0	0	0	927.18
小计									5169.0453	19.7073	0	0	1138.6894
清单项目综合单价													6327.442000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.41145	1.3759	0.57		
		技工人工费	元	6.69756	1.3511	9.05		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	1.793082	1	1.79		
	材料	水	m3	0.00525	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9	18.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2851	1	0.29		
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011210003006	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	479.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-281换	成品全玻璃隔断	100m2	0.01	5042.55	67450.94	0	0	4482.41	50.4255	674.5094	0	0	44.8241
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2971.91	0	0	0	654.12	2971.91	0	0	0	654.12
小计									3022.3355	674.5094	0	0	698.9441
清单项目综合单价													4395.789000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.30788	1.3759	7.3		
		技工人工费(装饰)	元	11.6276	1.3511	15.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	20.22905	1.3551	27.41		
		降效增加人工费	元	6.200263	1	6.2		
	材料	角钢(综合)	t	0.00436	4035	17.59		
		橡胶条伸缩缝	m	1.5736	2.63	4.14		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.536	1.25	4.42		
		玻璃胶 300mL	支	0.25666	12	3.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.6783	1	6.68		
		成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门）	m2	1.03	620	638.6		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001037	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	583.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816
020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3540.36	0	0	356.07	803.1	3540.36	0	0	356.07	803.1
小计									3589.724	25.7245	0	361.0348	815.584
清单项目综合单价													4792.067300

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.19253	1.3759	7.14		
		技工人工费(装饰)	元	11.38103	1.3511	15.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.80865	1.3551	26.84		
		降效增加人工费	元	6.069744	1	6.07		
	材料	铁件(综合)	kg	0.2528	5.5	1.39		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.63194	1.25	0.79		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.08151	2.5	0.2		
		吊杆	kg	0.21999	5.5	1.21		
		插接件	个	3.38906	0.6	2.03		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.01021	5.25	0.05		
		铝合金插缝板	m2	0.42218	1.93	0.81		
		铝合金条板龙骨(不上人型)	m2	1.05	16.5	17.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8013	1	1.8		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.02104	235.97	4.96		
		降效增加机械费	元	0.610462	1	0.61		

项目编码	011102003032	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	322.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2138.56	0	0	0	470.7	2138.56	0	0	0	470.7

工程量清单综合单价分析表

小计					2192.41995	51.0149	0	0	485.1053
清单项目综合单价									2728.540150
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.667965	1.3759		7.8		
		技工人工费(装饰)	元	12.417715	1.3511		16.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	21.61018	1.3551		29.28		
		降效增加人工费	元	6.622569	1		6.62		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2		0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045		1.01		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2		45.9		
		水	m3	0.023	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3223	1		0.32		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28		3.64		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011102001052	项目名称	瓷砖门槛石	计量单位	m2	工程量	30.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2< S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4736.59	0	0	1122.5	40.2393	47.3659	0	0	11.225
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	191.9	0	0	0	42.24	191.9	0	0	0	42.24
小计									243.30705	51.0149	0	0	56.1055
清单项目综合单价													350.427450
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.410105	1.3759		7.44		
		技工人工费(装饰)	元	11.852405	1.3511		16.01		
		高级技工人工费(装饰)	元	20.62546	1.3551		27.95		
		降效增加人工费	元	6.320817	1		6.32		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2		0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045		1.01		
		水	m3	0.023	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3223	1		0.32		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2		45.9		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28		3.64		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011102001053	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	82.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2< S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4758.09	0	0	1123.58	40.2393	47.5809	0	0	11.2358
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.03	446.71	145.96	0	0	105.62	13.4013	4.3788	0	0	3.1686
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	523.37	0	0	0	115.2	523.37	0	0	0	115.2
小计									577.0106	51.9597	0	0	129.6044
清单项目综合单价													758.57470
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.410105	1.3759		7.44		
		技工人工费(装饰)	元	11.852405	1.3511		16.01		
		高级技工人工费(装饰)	元	20.62546	1.3551		27.95		
		降效增加人工费	元	6.320894	1		6.32		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2		0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045		1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28		3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2		45.9		
		水	m3	0.023	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5373	1		0.54		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011204003012	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	1440.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7747.74	0	0	0	1705.27	7747.74	0	0	0	1705.27
小计									7791.4756	71.7921	0	0	1718.4858
清单项目综合单价													9581.753500
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.60169	1.3759		6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.08266	1.3511		13.62		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.54962	1.3551		23.78		
		降效增加人工费	元	5.377686	1		5.38		
	材料	白水泥	t	0.00103	1045		1.08		
		专用胶粘剂	kg	34.7625	2		69.53		
		水	m3	0.0022	3.77		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1824	1		1.18		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	010904003009	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	82.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	801.27	1759.61	0	0	264.34	8.0127	17.5961	0	0	2.6434
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	27.18	0	0	0	5.98	27.18	0	0	0	5.98
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	101.07	0	0	0	22.24	101.07	0	0	0	22.24
小计									138.9328	18.8738	0	0	31.515
清单项目综合单价													189.32160
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费	元	0.34288	1.3759	0.47		
		技工人工费	元	5.5813	1.3511	7.54		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	1.548913	1	1.55		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.0052	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.006	2.9	17.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1869	1	0.19		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903003012	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	710.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	233.18	0	0	0	51.33	233.18	0	0	0	51.33
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	1040.34	0	0	0	228.98	1040.34	0	0	0	228.98
小计									1285.8053	19.7073	0	0	283.9994
清单项目综合单价													1589.512000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.41145	1.3759	0.57		
		技工人工费	元	6.69756	1.3511	9.05		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	1.793084	1	1.79		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.00525	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9	18.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2851	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001038	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	288.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816
020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1753.43	0	0	176.35	397.74	1753.43	0	0	176.35	397.74
小计									1802.794	25.7245	0	181.3148	410.224
清单项目综合单价													2420.057300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.19253	1.3759	7.14		
		技工人工费(装饰)	元	11.38103	1.3511	15.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.80865	1.3551	26.84		
		降效增加人工费	元	6.069752	1	6.07		
	材料	铁件(综合)	kg	0.2528	5.5	1.39		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.63194	1.25	0.79		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.08151	2.5	0.2		
		吊杆	kg	0.21999	5.5	1.21		
		插接件	个	3.38906	0.6	2.03		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.01021	5.25	0.05		
		铝合金插缝板	m2	0.42218	1.93	0.81		
		铝合金条板龙骨(不上人型)	m2	1.05	16.5	17.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8013	1	1.8		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.02104	235.97	4.96		
		降效增加机械费	元	0.610461	1	0.61		

项目编码	011407002018	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	14.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-1	天棚面基层处理 刷界面处理剂	100m2	0.01	386.08	127.77	0	0	91.36	3.8608	1.2777	0	0	0.9136
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	1191.61	0	0	382.61	14.6765	11.9161	0	0	3.8261
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	65.68	0	0	0	14.46	65.68	0	0	0	14.46
小计									101.9681	17.2992	0	0	23.3119
清单项目综合单价													142.579200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.81709	1.3759	5.25		
		技工人工费(装饰)	元	8.36754	1.3511	11.31		
		高级技工人工费(装饰)	元	14.56042	1.3551	19.73		
		降效增加人工费	元	4.461957	1	4.46		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		刷无机防水涂料 PT-102(A级)	kg	0.41929	28	11.74		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		
		水	m3	0.00515	3.77	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1713	1	0.17		
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001039	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	82.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-14	平级天棚龙骨 方木天棚龙骨 单层龙骨	100m2	0.01	1813.05	2435.27	0	0	520.81	18.1305	24.3527	0	0	5.2081

工程量清单综合单价分析表

020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	2540.41	0	0	480.44	16.0575	25.4041	0	0	4.8044
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.01	2943.96	14834.51	0	0	1389.69	29.4396	148.3451	0	0	13.8969
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	647.79	0	0	0	142.58	647.79	0	0	0	142.58
小计									711.4176	198.1019	0	0	166.4894
清单项目综合单价													1076.00890
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		6.69524	1.3759		9.21		
		技工人工费(装饰)				元		14.67244	1.3511		19.82		
		高级技工人工费(装饰)				元		25.52703	1.3551		34.59		
		降效增加人工费				元		7.823551	1		7.82		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg		0.07992	5.65		0.45		
		铁件(综合)				kg		0.72	5.5		3.96		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		1.28276	10		12.83		
		吊杆				kg		0.84	5.5		4.62		
		杉木板材（综合）				m3		0.006	2200		13.2		
		万能胶				kg		0.3255	17.5		5.7		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.9614	1		1.96		
		材料费补差				元		0.0001	1		0		
		仿瓷砖SPC板吊顶				m2		1.02	130		132.6		
		9mm厚玻镁板				m2		1.05	21.7		22.79		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011101006018	项目名称			平面砂浆找平层			计量单位	m2		工程量	732.32	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-3)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:17.5mm)	100m2	0.01	955.56	857.25	0	0	253.18	9.5556	8.5725	0	0	2.5318
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	860.44	0	0	0	189.38	860.44	0	0	0	189.38
小计									869.9956	8.5725	0	0	191.9118
清单项目综合单价													1070.479900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		1.1361	1.3759		1.56		
		技工人工费(装饰)				元		1.570958	1.3511		2.12		
		高级技工人工费(装饰)				元		4.3317	1.3551		5.87		
		降效增加人工费				元		1.174951	1		1.17		
	材料	水				m3		0.026351	3.77		0.1		
		湿拌地面砂浆 M15				m3		0.017331	452.75		7.85		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.0214	1		0.02		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	200.71		0		
项目编码	011102003033	项目名称			块料楼地面			计量单位	m2		工程量	628.36	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4111.73	0	0	0	904.99	4111.73	0	0	0	904.99
小计									4164.94765	9.623	0	0	917.1844
清单项目综合单价													5091.755050
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.786615	1.3759		7.96		
		技工人工费(装饰)				元		11.368376	1.3511		15.36		
		高级技工人工费(装饰)				元		22.06196	1.3551		29.9		
		降效增加人工费				元		6.54359	1		6.54		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0.00097	1045		1.01		
		水				m3		0.025129	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.2191	1		0.22		
		湿拌地面砂浆 M20				m3		0.009881	465.86		4.6		
		美缝剂 400mL				支		0.13	28		3.64		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	200.71		0		
项目编码	011102001054	项目名称			门槛石			计量单位	m2		工程量	103.96	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1159.88	0	0	0	255.29	1159.88	0	0	0	255.29
小计									1250.6177	526.7156	0	0	301.5973
清单项目综合单价													2078.930600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		9.62478	1.3759		13.24		
		技工人工费(装饰)				元		20.555443	1.3511		27.77		
		高级技工人工费(装饰)				元		36.69281	1.3551		49.72		
		降效增加人工费				元		11.156983	1		11.16		
	材料	专用胶粘剂				kg		0	2		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.3135	1		1.31		
		ST-101，18mm石材饰面				m2		1.04	500		520		
		水				m3		0.015549	3.77		0.06		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		湿拌地面砂浆 M20				m3		0.010171	465.86		4.74		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	200.71		0		
项目编码	011207001080	项目名称			墙面装饰板			计量单位	m2		工程量	110.4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	2530	0	52.12	508.38	17.1918	25.3	0	0.5212	5.0838
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	1788.57	0	279.91	331.55	10.1484	17.8857	0	2.7991	3.3155

工程量清单综合单价分析表

020003-36换	胶合板基层 墙面 ＊（如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	811.88	1788.57	0	279.91	286.88	8.1188	17.8857	0	2.7991	2.8688
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	481.34	0	0	83.07	111.51	481.34	0	0	83.07	111.51
小计									516.799	61.0714	0	89.1894	122.7781
清单项目综合单价													789.83790
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		3.730976	1.3759		5.13		
		技工人工费(装饰)				元		8.177422	1.3511		11.05		
		高级技工人工费(装饰)				元		14.225552	1.3551		19.28		
		降效增加人工费				元		4.359964	1		4.36		
	材料	热镀锌方通(综合)				t		0.00428	4892		20.94		
		膨胀螺栓(综合)				套		2.72	1.25		3.4		
		圆钉 L=60mm				kg		0.05116	5.5		0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.01224	15		0.18		
		电焊条 E4303 φ2.5mm				kg		0.04065	8.49		0.35		
		9mm埃特板				m2		2.1	15.53		32.61		
		聚醋酸乙烯乳液				kg		0.28014	8.35		2.34		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.9713	1		0.97		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班		0.003	173.74		0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班		0.0269	208.11		5.6		
		降效增加机械费				元		0.752446	1		0.75		
项目编码	010402001006	项目名称		砌块墙				计量单位	m3		工程量	85.56	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-30	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3153.66	3404.8	0	0	864.36	315.366	340.48	0	0	86.436
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	4110.52	0	0	0	904.72	4110.52	0	0	0	904.72
小计									4425.886	340.48	0	0	991.156
清单项目综合单价													5757.52200
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		66.8789	1.3759		92.02		
		技工人工费				元		165.308	1.3511		223.35		
		降效增加人工费				元		48.042543	1		48.04		
	材料	铁钉（综合）				kg		0.017	6.37		0.11		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3		0.8723	300		261.69		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块		0.0308	820		25.26		
		松杂枋板材 周转材				m3		0.0009	1987		1.79		
		水				m3		0.1115	3.77		0.42		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3		0.1008	409.72		41.3		
		其他材料费(按百分比计算)				元		9.917	1		9.92		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011207001081	项目名称		亚克力挡边板				计量单位	m2		工程量	165.6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-185换	石膏板 墙面	100m2	0.01	1854.84	28256.64	0	0	1821.08	18.5484	282.5664	0	0	18.2108
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	377.68	0	0	0	83.12	377.68	0	0	0	83.12
小计									396.2284	282.5664	0	0	101.3308
清单项目综合单价													780.12560
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		1.95211	1.3759		2.69		
		技工人工费(装饰)				元		4.27775	1.3511		5.78		
		高级技工人工费(装饰)				元		7.44066	1.3551		10.08		
		降效增加人工费				元		2.280676	1		2.28		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.16716	10		1.67		
		12 mm厚亚克力板				m2		1.05	266.18		279.49		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.4058	1		1.41		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011101001021	项目名称		已完工程及设备保护				计量单位	m2		工程量	9533.96	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	已完工程及设备保护	m2	1	3.22	2.58	0	0.64	0	3.22	2.58	0	0.64	0
小计									3.22	2.58	0	0.64	0
清单项目综合单价													6.4400
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料												
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011101001022	项目名称		开荒保洁				计量单位	m2		工程量	9533.96	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	开荒保洁	m2	1	4.02	0	0	0	0	4.02	0	0	0	0
小计									4.02	0	0	0	0
清单项目综合单价													4.0200
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料												
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011101001023	项目名称		精保洁				计量单位	m2		工程量	9533.96	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	精保洁	m2	1	6.44	0	0	0	0	6.44	0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

小计							6.44	0	0	0	0
清单项目综合单价											6.4400
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工										
	材料										
	主材										
	设备										
	机械										
项目编码	011101001024	项目名称	垃圾清运费			计量单位	m2		工程量	9533.96	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	垃圾清运费	m2	1	2.01	0	0	2.01	0	2.01	0	0	2.01	0
小计									2.01	0	0	2.01	0
清单项目综合单价											4.0200
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工										
	材料										
	主材										
	设备										
	机械										
项目编码	011104002007	项目名称	平面砂浆找平层			计量单位	m2		工程量	1103.54	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1733.54	0	0	0	381.55	1733.54	0	0	0	381.55
小计									1746.3157	12.3332	0	0	384.9786
清单项目综合单价											2143.627500
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)			元	1.53626	1.3759		2.11		
		技工人工费(装饰)			元	2.008164	1.3511		2.71		
		高级技工人工费(装饰)			元	5.86578	1.3551		7.95		
		降效增加人工费			元	1.57089	1		1.57		
	材料	水			m3	0.038696	3.77		0.15		
		素水泥浆			m3	0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0308	1		0.03		
		湿拌地面砂浆 M15			m3	0.025514	452.75		11.55		
	主材										
	设备										
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200			台班	0	200.71		0		
项目编码	011102003034	项目名称	块料楼地面			计量单位	m2		工程量	1092.96	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7151.88	0	0	0	1574.12	7151.88	0	0	0	1574.12
小计									7205.09765	9.623	0	0	1586.3144
清单项目综合单价											8801.035050
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)			元	5.786615	1.3759		7.96		
		技工人工费(装饰)			元	11.368376	1.3511		15.36		
		高级技工人工费(装饰)			元	22.06196	1.3551		29.9		
		降效增加人工费			元	6.543588	1		6.54		
	材料	石料切割锯片			片	0.00287	18.2		0.05		
		白水泥			t	0.00097	1045		1.01		
		水			m3	0.025129	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.2191	1		0.22		
		美缝剂 400mL			支	0.13	28		3.64		
		湿拌地面砂浆 M20			m3	0.009881	465.86		4.6		
	主材										
	设备										
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200			台班	0	200.71		0		
项目编码	011102001055	项目名称	门槛石			计量单位	m2		工程量	10.58	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.001	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	1.97819	4.7113	0	0.01421	0.67192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	118.04	0	0	0	25.98	118.04	0	0	0	25.98
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	2.71	0	0	0.02	0.6	2.71	0	0	0.02	0.6
小计									213.46589	531.4269	0	0.03421	73.55922
清单项目综合单价											818.486220
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)			元	9.62478	1.3759		13.24		
		技工人工费(装饰)			元	20.555443	1.3511		27.77		
		高级技工人工费(装饰)			元	36.69281	1.3551		49.72		
		普工人工费			元	0.272008	1.3759		0.37		
		技工人工费			元	0.968478	1.3511		1.31		
		降效增加人工费			元	11.413043	1		11.41		
	材料	专用胶粘剂			kg	0	2		0		
		水			m3	0.019496	3.77		0.07		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.372732	1		1.37		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5			m3	0.008592	457.84		3.93		
		ST-101，18mm石材饰面			m2	1.04	500		520		
		湿拌地面砂浆 M20			m3	0.010171	465.86		4.74		
		素水泥浆			m3	0.00102	593.11		0.6		
	主材										
	设备										
	机械	混凝土振动器 插入式			台班	0.001038	11.65		0.01		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200			台班	0	200.71		0		
		降效增加机械费			元	0.00189	1		0		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011207001082	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	908.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4398.56	0	0	484.8	1000.61	4398.56	0	0	484.8	1000.61
小计									4437.9554	38.8787	0	489.1421	1011.5158
清单项目综合单价													5977.492000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.844016	1	4.84		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.533897	1	0.53		

项目编码	011207001083	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	511.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2475.58	0	0	272.85	563.15	2475.58	0	0	272.85	563.15
小计									2514.9754	38.8787	0	277.1921	574.0558
清单项目综合单价													3405.102000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.84401	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.53389	1	0.53		

项目编码	011207001084	项目名称	电视背景墙(岩板墙面）	计量单位	m2	工程量	240.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	2442.89	0	279.91	364.27	10.1484	24.4289	0	2.7991	3.6427
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	1123.58	0	0	1018.8	43.7356	11.2358	0	0	10.188
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2687.43	0	0	85.54	597.24	2687.43	0	0	85.54	597.24
小计									2778.2786	86.5299	0	88.4317	621.7561
清单项目综合单价													3574.996300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.56022	1.3759	13.15		
		技工人工费(装饰)	元	20.946	1.3511	28.3		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.45089	1.3551	49.39		
		降效增加人工费	元	11.170629	1	11.17		
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	4.526	1.25	5.66		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		白水泥	t	0.00103	1045	1.08		
		杉木枋板材	m3	0.02032	2200	44.7		
		专用胶粘剂	kg	4.635	2	9.27		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6267	1	1.63		
		9mm厚玻镁板	m2	1.05	21.7	22.79		
	主材							
	设备							
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0032	28.94	0.09		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	208.11	2.8		
		降效增加机械费	元	0.355557	1	0.36		

项目编码	011207001085	项目名称	电视背景墙（不锈钢板凹槽）	计量单位	m2	工程量	11.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	61.79	0	0	0	13.6	61.79	0	0	0	13.6
小计									105.4863	298.839	0	0	38.1595
清单项目综合单价													442.48480

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.59733	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.07453	1.3511	13.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.5331	1.3551	23.76		
		降效增加人工费	元	5.373043	1	5.37		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	1.4868	1	1.49		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.01	280	282.8		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	011502001038	项目名称	金属装饰线			计量单位	m	工程量	208.38		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	126.18	0	0	0	27.77	126.18	0	0	0	27.77
小计									131.1045	33.1776	0	0	30.5128
清单项目综合单价													194.794900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.35906	1.3759		0.49		
		技工人工费(装饰)				元		1.19475	1.3511		1.61		
		高级技工人工费(装饰)				元		2.07823	1.3551		2.82		
		降效增加人工费				元		0.605528	1		0.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个		0.063	1.46		0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚				m		1.06	30		31.8		
		万能胶				kg		0.03629	17.5		0.64		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.6505	1		0.65		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502001039	项目名称	金属装饰线			计量单位	m	工程量	708.86				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	394.07	0	0	0	86.74	394.07	0	0	0	86.74
小计									398.5912	1.0891	0	0	87.7895
清单项目综合单价													487.469800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.47548	1.3759		0.65		
		技工人工费(装饰)				元		1.04217	1.3511		1.41		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.81455	1.3551		2.46		
		降效增加人工费				元		0.555921	1		0.56		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个		0.063	1.46		0.09		
		万能胶				kg		0.04032	17.5		0.71		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.2916	1		0.29		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011105006013	项目名称	金属踢脚线			计量单位	m	工程量	670.68				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	456.72	0	0	0	100.53	456.72	0	0	0	100.53
小计									462.2583	0.0663	0	0	101.7523
清单项目综合单价													564.076900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.58326	1.3759		0.8		
		技工人工费(装饰)				元		1.27649	1.3511		1.72		
		高级技工人工费(装饰)				元		2.22208	1.3551		3.01		
		降效增加人工费				元		0.68098	1		0.68		
	材料	其他材料费(按百分比计算)				元		0.0663	1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010808004013	项目名称	金属门窗套			计量单位	m2	工程量	80.5				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-67换	门窗套 基层板 安装在墙面上	10m2	0.1	167.73	480.11	0	0	60.92	16.773	48.011	0	0	6.092
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2997.68	0	0	208.1	26.452	299.768	0	0	20.81
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	427.85	0	0	0	94.17	427.85	0	0	0	94.17
小计									471.075	347.779	0	0	121.072
清单项目综合单价													939.9260
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		7.8237	1.3759		10.76		
		技工人工费(装饰)				元		19.6043	1.3511		26.49		
		高级技工人工费(装饰)				元		4.4074	1.3551		5.97		
		降效增加人工费				元		5.314907	1		5.31		
	材料	杉木板材（综合）				m3		0.0002	2200		0.44		
		防腐油				kg		0.5988	31.5		18.86		
		其他材料费(按百分比计算)				元		3.207	1		3.21		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚				m2		1.06	280		296.8		
		9mm厚玻镁板				m2		1.312	21.7		28.47		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011302001040	项目名称	吊顶天棚（跌级）			计量单位	m2	工程量	1079.16				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	33.1745	39.8765	0	9.0801	9.904
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1）	100m2	0.0115	1766.33	1904.11	0	0	483.98	20.312795	21.897265	0	0	5.56577
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.0115	1413.06	1904.11	0	0	406.22	16.25019	21.897265	0	0	4.67153
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0115	454.75	398.48	0	0	120.02	5.229625	4.58252	0	0	1.38023
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0115	1775.08	410.54	0	0	411.22	20.41342	4.72121	0	0	4.72903

工程量清单综合单价分析表

020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0115	1467.65	852.82	0	0	365.67	16.877975	9.80743	0	0	4.205205
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	14895.82	0	0	1204.86	3359.31	14895.82	0	0	1204.86	3359.31
小计									15008.07851	102.78219	0	1213.9401	3389.765765
清单项目综合单价													19714.566560
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		11.809262	1.3759		16.25		
		技工人工费(装饰)				元		25.885657	1.3511		34.97		
		高级技工人工费(装饰)				元		45.041473	1.3551		61.04		
		降效增加人工费				元		13.803162	1		13.8		
	材料	铁件(综合)				kg		0.4271	5.5		2.35		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.544546	10		5.45		
		六角螺栓				kg		0.018	6.32		0.11		
		射钉				10个		0.155	1		0.16		
		吊杆				kg		0.36036	5.5		1.98		
		砂纸				张		0.183999	0.48		0.09		
		杉木板材（综合）				m3		0.0007	2200		1.54		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)				m2		1.05	31.5		33.08		
		腻子粉(成品)				kg		2.58211	1.8		4.65		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm				m		0.0612	4.36		0.27		
		水				m3		0.001322	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.017523	1		1.02		
		材料费补差				元		0.0001	1		0		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg		0.482182	20		9.64		
		贴缝网带				m		1.328246	3.3		4.38		
		嵌缝膏				kg		0.076935	2		0.15		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2		2.414992	15.7		37.92		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班		0.03848	235.97		9.08		
		降效增加机械费				元		1.116479	1		1.12		
项目编码	009016	项目名称		灯槽			计量单位		m		工程量	694.14	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.043275	6.525255	0	0	2.316675
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.043275	4.934505	0	0	2.237145
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.003	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.32524	1.23162	0	0	1.23366
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.003	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.40295	2.55846	0	0	1.09701
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2373.99	0	0	0	522.52	2373.99	0	0	0	522.52
小计									2401.80474	15.24984	0	0	529.40449
清单项目综合单价													2946.459070
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		2.926145	1.3759		4.03		
		技工人工费(装饰)				元		6.413317	1.3511		8.67		
		高级技工人工费(装饰)				元		11.160337	1.3551		15.12		
		降效增加人工费				元		3.420045	1		3.42		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.152879	10		1.53		
		砂纸				张		0.048	0.48		0.02		
		腻子粉(成品)				kg		0.67359	1.8		1.21		
		水				m3		0.000345	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.150959	1		0.15		
		9mm厚玻镁板				m2		0.262497	21.7		5.7		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2		0.262497	15.7		4.12		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg		0.125786	20		2.52		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	009017	项目名称		灯槽			计量单位		m		工程量	155.48	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.043275	6.525255	0	0	2.316675
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.043275	4.934505	0	0	2.237145
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0028	1775.08	410.54	0	0	411.22	4.970224	1.149512	0	0	1.151416
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0028	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.10942	2.387896	0	0	1.023876
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	496.33	0	0	0	109.25	496.33	0	0	0	109.25
小计									523.496194	14.997168	0	0	115.979112
清单项目综合单价													654.472474
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		2.731227	1.3759		3.76		
		技工人工费(装饰)				元		5.986109	1.3511		8.09		
		高级技工人工费(装饰)				元		10.416917	1.3551		14.12		
		降效增加人工费				元		3.192243	1		3.19		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.142706	10		1.43		
		砂纸				张		0.044795	0.48		0.02		
		9mm厚玻镁板				m2		0.245032	21.7		5.32		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2		0.245032	15.7		3.85		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg		0.117389	20		2.35		
		腻子粉(成品)				kg		0.628626	1.8		1.13		
		水				m3		0.000322	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.140906	1		0.14		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010810002025	项目名称		窗帘盒			计量单位		m		工程量	155.48	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0036	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	11.94282	14.35554	0	3.268836	3.56544
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	229.62	173.56	0	0	59.22	22.962	17.356	0	0	5.922
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0055	1775.08	410.54	0	0	411.22	9.76294	2.25797	0	0	2.26171
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0055	1467.65	852.82	0	0	365.67	8.072075	4.69051	0	0	2.011185
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1001.91	0	0	60.76	224.59	1001.91	0	0	60.76	224.59
小计									1054.649835	38.66002	0	64.028836	238.350335
清单项目综合单价													1395.689026

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.254359	1.3759	9.98		
		技工人工费(装饰)	元	17.184555	1.3511	23.22		
		高级技工人工费(装饰)	元	14.175006	1.3551	19.21		
		降效增加人工费	元	6.44398	1	6.44		
	材料	铁件(综合)	kg	0.14949	5.5	0.82		
		六角螺栓	kg	0.0063	6.32	0.04		
		射钉	10个	0.054252	1	0.05		
		吊杆	kg	0.126131	5.5	0.69		
		砂纸	张	0.087996	0.48	0.04		
		杉木板材（综合）	m3	0.000245	2200	0.54		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	1.1	15.7	17.27		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	0.367514	31.5	11.58		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.230599	20	4.61		
		腻子粉(成品)	kg	1.234868	1.8	2.22		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.021421	4.36	0.09		
		水	m3	0.000632	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.292932	1	0.29		
		材料费补差	元	0.000035	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.013468	235.97	3.18		
		降效增加机械费	元	0.39079	1	0.39		

项目编码	011502001040	项目名称	天棚吊顶装饰线条	计量单位	m	工程量	694.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	420.31	0	0	0	92.51	420.31	0	0	0	92.51
小计									425.2345	22.3656	0	0	94.7122
清单项目综合单价													542.312300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.605512	1	0.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4385	1	0.44		
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm	m	1.06	20	21.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011104002008	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	2625.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4124.65	0	0	0	907.83	4124.65	0	0	0	907.83
小计									4137.4257	12.3332	0	0	911.2586
清单项目综合单价													5061.017500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.53626	1.3759	2.11		
		技工人工费(装饰)	元	2.008164	1.3511	2.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.86578	1.3551	7.95		
		降效增加人工费	元	1.570888	1	1.57		
	材料	水	m3	0.038696	3.77	0.15		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	452.75	11.55		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0308	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102003035	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	185.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	618.9	0	0	956.47	42.0499	6.189	0	0	9.5647
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.013	446.71	145.96	0	0	105.62	5.80723	1.89748	0	0	1.37306
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1088.47	0	0	0	239.57	1088.47	0	0	0	239.57
小计									1136.32713	8.08648	0	0	250.50776
清单项目综合单价													1394.921370

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.199053	1.3759	7.15		
		技工人工费(装饰)	元	10.080963	1.3511	13.62		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.821485	1.3551	26.86		
		降效增加人工费	元	5.857028	1	5.86		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.065	28	1.82		
		水	m3	0.025129	3.77	0.09		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.009881	465.86	4.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4296	1	0.43		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102003036	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	2408.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	15760.63	0	0	0	3468.91	15760.63	0	0	0	3468.91
小计									15813.84765	9.623	0	0	3481.1044
清单项目综合单价													19304.575050

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)	元	5.786615	1.3759	7.96		
		技工人工费(装饰)	元	11.368376	1.3511	15.36		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(装饰)	元	22.06196	1.3551	29.9		
		降效增加人工费	元	6.54359	1	6.54		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		水	m3	0.025129	3.77	0.09		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.009881	465.86	4.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2191	1	0.22		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001056	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	31.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.001	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	1.97819	4.7113	0	0.01421	0.67192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	348.99	0	0	0	76.82	348.99	0	0	0	76.82
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	7.83	0	0	0.06	1.73	7.83	0	0	0.06	1.73
小计									449.53589	531.4269	0	0.07421	125.52922
清单项目综合单价													1106.566220

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.265785	1.3759	0.37		
		技工人工费	元	0.946324	1.3511	1.28		
		普工人工费(装饰)	元	9.62478	1.3759	13.24		
		技工人工费(装饰)	元	20.555443	1.3511	27.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.69281	1.3551	49.72		
		降效增加人工费	元	11.407289	1	11.41		
	材料	ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		专用胶粘剂	kg	0	2	0		
		水	m3	0.019405	3.77	0.07		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.010171	465.86	4.74		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	0.008395	457.84	3.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.371377	1	1.37		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.001014	11.65	0.01		
		降效增加机械费	元	0.001918	1	0		

项目编码	011102001057	项目名称	窗台石	计量单位	m2	工程量	138.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-77换	窗台板面层 石材饰面板	10m2	0.1	413.23	5382.08	0	0	360.05	41.323	538.208	0	0	36.005
020002-13+020002-15*(-8)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:12.5mm)	100m2	0.01	754.3	622.21	0	0	197.14	7.543	6.2221	0	0	1.9714
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	834.7	0	0	0	183.72	834.7	0	0	0	183.72
小计									883.566	544.4301	0	0	221.6964
清单项目综合单价													1649.692500

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.5139	1.3759	11.71		
		技工人工费(装饰)	元	19.767933	1.3511	26.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.7064	1.3551	10.44		
		降效增加人工费	元	6.008494	1	6.01		
	材料	石材窗台板(成品)-ST-103，18mm石材饰面(人造石) （含磨圆角及加厚边）	m2	1.06	500	530		
		水	m3	0.030601	3.77	0.12		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.024331	452.75	11.02		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.6935	1	2.69		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011502001041	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	535.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-133换	楼地面金属分格嵌条 块料地面铜分格条	100m	0.01	260.59	11695.17	0	0	642.12	2.6059	116.9517	0	0	6.4212
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	171.56	0	0	0	37.76	171.56	0	0	0	37.76
小计									174.1659	116.9517	0	0	44.1812
清单项目综合单价													335.298800

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.27423	1.3759	0.38		
		技工人工费(装饰)	元	0.60077	1.3511	0.81		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.04559	1.3551	1.42		
		降效增加人工费	元	0.320409	1	0.32		
	材料	铜条T型 5mm×10mm-5mm实心铜条	m	1.06	110	116.6		
		合金钢钻头 6mm	个	0.005	12	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2917	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001086	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1328.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6435.18	0	0	709.28	1463.91	6435.18	0	0	709.28	1463.91
小计									6474.5754	38.8787	0	713.6221	1474.8158
清单项目综合单价													8701.892000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.844017	1	4.84		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.533903	1	0.53		

项目编码	011207001087	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	2358.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	11426.46	0	0	1259.41	2599.36	11426.46	0	0	1259.41	2599.36
小计									11465.8554	38.8787	0	1263.7521	2610.2658
清单项目综合单价													15378.752000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.844019	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.533902	1	0.53		

项目编码	011207001088	项目名称	电视背景墙(岩板墙面)	计量单位	m2	工程量	428.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	2442.89	0	279.91	364.27	10.1484	24.4289	0	2.7991	3.6427
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	1123.58	0	0	1018.8	43.7356	11.2358	0	0	10.188
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4789.08	0	0	152.44	1064.29	4789.08	0	0	152.44	1064.29
小计									4879.9286	86.5299	0	155.3317	1088.8061
清单项目综合单价													6210.596300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.56022	1.3759	13.15		
		技工人工费(装饰)	元	20.946	1.3511	28.3		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.45089	1.3551	49.39		
		降效增加人工费	元	11.170648	1	11.17		
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	4.526	1.25	5.66		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		白水泥	t	0.00103	1045	1.08		
		杉木枋板材	m3	0.02032	2200	44.7		
		9mm厚玻镁板	m2	1.05	21.7	22.79		
		专用胶粘剂	kg	4.635	2	9.27		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6267	1	1.63		
	主材							
	设备							
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0032	28.94	0.09		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	208.11	2.8		
		降效增加机械费	元	0.35557	1	0.36		

项目编码	011207001089	项目名称	电视背景墙（不锈钢板凹槽）	计量单位	m2	工程量	22.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	118.63	0	0	0	26.11	118.63	0	0	0	26.11
小计									162.3263	298.839	0	0	50.6695
清单项目综合单价													511.834800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.59733	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.07453	1.3511	13.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.5331	1.3551	23.76		
		降效增加人工费	元	5.372736	1	5.37		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.01	280	282.8		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4868	1	1.49		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001042	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	389.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	235.64	0	0	0	51.86	235.64	0	0	0	51.86
小计									240.5645	33.1776	0	0	54.6028
清单项目综合单价													328.344900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.605509	1	0.61		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m	1.06	30	31.8		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6505	1	0.65		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001043	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	1593.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	885.83	0	0	0	194.97	885.83	0	0	0	194.97
小计									890.3512	1.0891	0	0	196.0195
清单项目综合单价													1087.459800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3759	0.65		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3511	1.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3551	2.46		
		降效增加人工费	元	0.555923	1	0.56		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		万能胶	kg	0.04032	17.5	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2916	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006014	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	1631.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1110.79	0	0	0	244.49	1110.79	0	0	0	244.49
小计									1116.3283	0.0663	0	0	245.7123
清单项目综合单价													1362.106900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3759	0.8		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3511	1.72		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3551	3.01		
		降效增加人工费	元	0.680982	1	0.68		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0663	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010808004014	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	212.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-67换	门窗套 基层板 安装在墙面上	10m2	0.1	167.73	480.11	0	0	60.92	16.773	48.011	0	0	6.092
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2997.68	0	0	208.1	26.452	299.768	0	0	20.81
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1127.08	0	0	0	248.07	1127.08	0	0	0	248.07
小计									1170.305	347.779	0	0	274.972
清单项目综合单价													1793.05600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.8237	1.3759	10.76		
		技工人工费(装饰)	元	19.6043	1.3511	26.49		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.4074	1.3551	5.97		
		降效增加人工费	元	5.314911	1	5.31		
	材料	杉木板材（综合）	m3	0.0002	2200	0.44		
		9mm厚玻镁板	m2	1.312	21.7	28.47		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.06	280	296.8		
		防腐油	kg	0.5988	31.5	18.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.207	1	3.21		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001041	项目名称	吊顶天棚（跌级）	计量单位	m2	工程量	2554.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	33.1745	39.8765	0	9.0801	9.904
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ^（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1）	100m2	0.0116	1766.33	1904.11	0	0	483.98	20.489428	22.087676	0	0	5.614168
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ^（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.0116	1413.06	1904.11	0	0	406.22	16.391496	22.087676	0	0	4.712152
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0116	454.75	398.48	0	0	120.02	5.2751	4.622368	0	0	1.392232
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0116	1775.08	410.54	0	0	411.22	20.590928	4.762264	0	0	4.770152
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0116	1467.65	852.82	0	0	365.67	17.02474	9.892712	0	0	4.241772
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	35264.98	0	0	2852.43	7952.97	35264.98	0	0	2852.43	7952.97
小计									35377.92619	103.329196	0	2861.5101	7983.604476
清单项目综合单价													46326.369964

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	11.8093	1.3759	16.25		
		技工人工费(装饰)	元	25.885741	1.3511	34.97		
		高级技工人工费(装饰)	元	45.041618	1.3551	61.04		
		降效增加人工费	元	13.803205	1	13.8		
		铁件(综合)	kg	0.4271	5.5	2.35		
		贴缝网带	m	1.328252	3.3	4.38		
		嵌缝膏	kg	0.076935	2	0.15		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.544549	10	5.45		
		六角螺栓	kg	0.018	6.32	0.11		
		射钉	10个	0.155	1	0.16		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	吊杆	kg	0.36036	5.5	1.98		
		砂纸	张	0.184	0.48	0.09		
		杉木板材（综合）	m3	0.0007	2200	1.54		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	2.415003	15.7	37.92		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	1.05	31.5	33.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.482184	20	9.64		
		腻子粉(成品)	kg	2.582122	1.8	4.65		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.0612	4.36	0.27		
		水	m3	0.001323	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.017526	1	1.02		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03848	235.97	9.08		
		降效增加机械费	元	1.116481	1	1.12		

项目编码	010810002026	项目名称	飘窗吊顶天花	计量单位	m2	工程量	86.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0117	1537.13	3314.58	0	0	504.06	17.984421	38.780586	0	0	5.897502
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0117	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.444332	18.302427	0	0	8.496306
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	870.24	0	0	86.43	197.33	870.24	0	0	86.43	197.33
小计									952.518553	87.423413	0	94.6016	220.358308
清单项目综合单价													1354.901874

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.655193	1.3759	11.91		
		技工人工费(装饰)	元	18.972231	1.3511	25.63		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.012082	1.3551	44.73		
		降效增加人工费	元	10.116717	1	10.12		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.280826	10	12.81		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.24024	5.5	1.32		
		12mm玻镁板	m2	1.228458	29	35.63		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	25	26.25		
		万能胶	kg	0.380822	17.5	6.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.283483	1	2.28		
		材料费补差	元	0.000117	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03463	235.97	8.17		
		降效增加机械费	元	1.004766	1	1		

项目编码	011407002019	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	32.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	852.82	0	0	365.67	14.6765	8.5282	0	0	3.6567
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	130.22	0	0	0	28.67	130.22	0	0	0	28.67
小计									162.6473	12.6336	0	0	36.4389
清单项目综合单价													211.719800

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.41015	1.3759	4.69		
		技工人工费(装饰)	元	7.47795	1.3511	10.1		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.01146	1.3551	17.63		
		降效增加人工费	元	3.98714	1	3.99		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.41929	20	8.39		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		
		水	m3	0.00115	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.125	1	0.13		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	009018	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	1354.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.64616	6.960272	0	0	2.47112
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.64616	5.263472	0	0	2.386288
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.003	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.32524	1.23162	0	0	1.23366
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.003	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.40295	2.55846	0	0	1.09701
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4631.65	0	0	0	1019.43	4631.65	0	0	0	1019.43
小计									4660.67051	16.013824	0	0	1026.618078
清单项目综合单价													5703.302412

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.926205	1.3759	4.03		
		技工人工费(装饰)	元	6.41345	1.3511	8.67		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.160568	1.3551	15.12		
		降效增加人工费	元	3.42011	1	3.42		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.152883	10	1.53		
		砂纸	张	0.048	0.48	0.02		
		9mm厚玻镁板	m2	0.262505	21.7	5.7		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.262505	15.7	4.12		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.125786	20	2.52		
		腻子粉(成品)	kg	0.673593	1.8	1.21		
		水	m3	0.000345	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.150962	1	0.15		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001042	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	547.4

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.0015	13590.3	4328.86	0	0	3207.67	20.38545	6.49329	0	0	4.811505
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0015	1775.08	410.54	0	0	411.22	2.66262	0.61581	0	0	0.61683
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0015	1467.65	852.82	0	0	365.67	2.201475	1.27923	0	0	0.548505
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1699.49	0	0	0	374.06	1699.49	0	0	0	374.06
小计									1724.739545	8.38833	0	0	380.03684
清单项目综合单价													2113.164715
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		2.656694	1.3759		3.66		
		技工人工费(装饰)				元		5.821769	1.3511		7.87		
		高级技工人工费(装饰)				元		10.130924	1.3551		13.73		
		降效增加人工费				元		3.104658	1		3.1		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.0819	10		0.82		
		砂纸				张		0.024	0.48		0.01		
		9mm厚玻镁板				m2		0.15	21.7		3.26		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2		0.15	15.7		2.36		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg		0.062894	20		1.26		
		腻子粉(成品)				kg		0.336798	1.8		0.61		
		水				m3		0.000173	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.08304	1		0.08		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010810002027	项目名称			窗帘盒			计量单位	m		工程量	358.8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.003	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	9.95235	11.96295	0	2.72403	2.9712
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	229.62	173.56	0	0	59.22	22.962	17.356	0	0	5.922
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0055	1775.08	410.54	0	0	411.22	9.76294	2.25797	0	0	2.26171
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0055	1467.65	852.82	0	0	365.67	8.072075	4.69051	0	0	2.011185
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2238.94	0	0	120.18	500.85	2238.94	0	0	120.18	500.85
小计									2289.689365	36.26743	0	122.90403	514.016095
清单项目综合单价													2962.876920
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		7.079814	1.3759		9.74		
		技工人工费(装饰)				元		16.802239	1.3511		22.7		
		高级技工人工费(装饰)				元		13.50966	1.3551		18.31		
		降效增加人工费				元		6.240078	1		6.24		
	材料	铁件(综合)				kg		0.12813	5.5		0.7		
		六角螺栓				kg		0.0054	6.32		0.03		
		射钉				10个		0.0465	1		0.05		
		吊杆				kg		0.108108	5.5		0.59		
		砂纸				张		0.088	0.48		0.04		
		杉木板材（综合）				m3		0.00021	2200		0.46		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2		1.1	15.7		17.27		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)				m2		0.315	31.5		9.92		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg		0.23061	20		4.61		
		腻子粉(成品)				kg		1.234926	1.8		2.22		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm				m		0.01836	4.36		0.08		
		水				m3		0.000633	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.27319	1		0.27		
		材料费补差				元		0.00003	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班		0.011544	235.97		2.72		
		降效增加机械费				元		0.33495	1		0.33		
项目编码	011502001044	项目名称			天棚吊顶装饰线条			计量单位	m		工程量	1354.24	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	820.01	0	0	0	180.48	820.01	0	0	0	180.48
小计									824.9345	22.3656	0	0	182.6822
清单项目综合单价													1029.982300
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.35906	1.3759		0.49		
		技工人工费(装饰)				元		1.19475	1.3511		1.61		
		高级技工人工费(装饰)				元		2.07823	1.3551		2.82		
		降效增加人工费				元		0.605513	1		0.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个		0.063	1.46		0.09		
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm				m		1.06	20		21.2		
		万能胶				kg		0.03629	17.5		0.64		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.4385	1		0.44		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502007010	项目名称			天棚吊顶护角条			计量单位	m		工程量	381.8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-36换	木附角装饰线条 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	425.2	881.15	0	31.22	139.74	4.252	8.8115	0	0.3122	1.3974
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	199.61	0	0	14.66	44.91	199.61	0	0	14.66	44.91
小计									203.862	8.8115	0	14.9722	46.3074
清单项目综合单价													273.95310
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.44718	1.3759		0.62		
		技工人工费(装饰)				元		0.98089	1.3511		1.33		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.70576	1.3551		2.31		
		降效增加人工费				元		0.522813	1		0.52		
	材料	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.00297	15		0.04		
		L型成品PVC护角条				m		1.06	8		8.48		
		聚醋酸乙烯乳液				kg		0.01366	8.35		0.11		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1728	1		0.17		
		材料费补差				元		0.0001	1		0		
	主材												

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0015	208.11	0.31			
		降效增加机械费	元	0.038397	1	0.04			

项目编码	011101006019	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	3077.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4834.25	0	0	0	1064.02	4834.25	0	0	0	1064.02
小计									4847.0257	12.3332	0	0	1067.4486
清单项目综合单价													5926.80750

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.53626	1.3759	2.11		
		技工人工费(装饰)	元	2.008164	1.3511	2.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.86578	1.3551	7.95		
		降效增加人工费	元	1.570888	1	1.57		
	材料	水	m3	0.038696	3.77	0.15		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	452.75	11.55		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0308	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001058	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	39.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	441.37	0	0	0	97.14	441.37	0	0	0	97.14
小计									532.1077	526.7156	0	0	143.4473
清单项目综合单价													1202.270600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.62478	1.3759	13.24		
		技工人工费(装饰)	元	20.555443	1.3511	27.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.69281	1.3551	49.72		
		降效增加人工费	元	11.156977	1	11.16		
	材料	ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		专用胶粘剂	kg	0	2	0		
		水	m3	0.015549	3.77	0.06		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.010171	465.86	4.74		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3135	1	1.31		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001059	项目名称	窗台石	计量单位	m2	工程量	638.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-77换	窗台板面层 石材饰面板	10m2	0.1	413.23	5382.08	0	0	360.05	41.323	538.208	0	0	36.005
020002-13+020002-15*(-8)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:12.5mm)	100m2	0.01	754.3	622.21	0	0	197.14	7.543	6.2221	0	0	1.9714
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3836.32	0	0	0	844.37	3836.32	0	0	0	844.37
小计									3885.186	544.4301	0	0	882.3464
清单项目综合单价													5311.962500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.5139	1.3759	11.71		
		技工人工费(装饰)	元	19.767933	1.3511	26.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.7064	1.3551	10.44		
		降效增加人工费	元	6.00852	1	6.01		
	材料	石材窗台板(成品)-ST-103，18mm石材饰面(人造石) （含磨圆角及加厚边）	m2	1.06	500	530		
		水	m3	0.030601	3.77	0.12		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.024331	452.75	11.02		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.6935	1	2.69		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011207001090	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	2343.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	11350.7	0	0	1251.06	2582.12	11350.7	0	0	1251.06	2582.12
小计									11390.0954	38.8787	0	1255.4021	2593.0258
清单项目综合单价													15277.402000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.844019	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.533902	1	0.53		

项目编码	011207001091	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	800.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3878.02	0	0	427.43	882.19	3878.02	0	0	427.43	882.19
小计									3917.4154	38.8787	0	431.7721	893.0958
清单项目综合单价													5281.162000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.844013	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.5339	1	0.53		

项目编码	011207001092	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	4053.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	19635.33	0	0	2164.17	4466.75	19635.33	0	0	2164.17	4466.75
小计									19674.7254	38.8787	0	2168.5121	4477.6558
清单项目综合单价													26359.772000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.84402	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.533899	1	0.53		

项目编码	011207001093	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1542.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7473.55	0	0	823.72	1700.13	7473.55	0	0	823.72	1700.13
小计									7512.9454	38.8787	0	828.0621	1711.0358
清单项目综合单价													10090.922000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.844021	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.533899	1	0.53		

项目编码	011207001094	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	36.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	197.72	0	0	0	43.52	197.72	0	0	0	43.52
小计									241.4163	298.839	0	0	68.0795
清单项目综合单价													608.33480

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.59733	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.07453	1.3511	13.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.5331	1.3551	23.76		
		降效增加人工费	元	5.372826	1	5.37		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.01	280	282.8		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4868	1	1.49		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001045	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	3958.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2200.76	0	0	0	484.38	2200.76	0	0	0	484.38
小计									2205.2812	1.0891	0	0	485.4295
清单项目综合单价													2691.799800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3759	0.65		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3511	1.41		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3551	2.46		
		降效增加人工费	元	0.555922	1	0.56		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		万能胶	kg	0.04032	17.5	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2916	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001046	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	437.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	265.17	0	0	0	58.37	265.17	0	0	0	58.37
小计									270.0945	33.1776	0	0	61.1128

清单项目综合单价	364.384900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.605522	1	0.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m	1.06	30	31.8		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6505	1	0.65		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006015	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	3798.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2586.84	0	0	0	569.37	2586.84	0	0	0	569.37
小计									2592.3783	0.0663	0	0	570.5923

清单项目综合单价	3163.036900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3759	0.8		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3511	1.72		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3551	3.01		
		降效增加人工费	元	0.680984	1	0.68		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0663	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010808004015	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	153.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-67换	门窗套 基层板 安装在墙面上	10m2	0.1	167.73	480.11	0	0	60.92	16.773	48.011	0	0	6.092
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2997.68	0	0	208.1	26.452	299.768	0	0	20.81
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	816.58	0	0	0	179.73	816.58	0	0	0	179.73
小计									859.805	347.779	0	0	206.632

清单项目综合单价	1414.21600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.8237	1.3759	10.76		
		技工人工费(装饰)	元	19.6043	1.3511	26.49		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.4074	1.3551	5.97		
		降效增加人工费	元	5.314892	1	5.31		
	材料	杉木板材（综合）	m3	0.0002	2200	0.44		
		9mm厚玻镁板	m2	1.312	21.7	28.47		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.06	280	296.8		
		防腐油	kg	0.5988	31.5	18.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.207	1	3.21		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010402001007	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	41.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-30	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3153.66	3404.8	0	0	864.36	315.366	340.48	0	0	86.436
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	2011.06	0	0	0	442.63	2011.06	0	0	0	442.63
小计									2326.426	340.48	0	0	529.066

清单项目综合单价	3195.97200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	66.8789	1.3759	92.02		
		技工人工费	元	165.308	1.3511	223.35		
		降效增加人工费	元	48.042523	1	48.04		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	6.37	0.11		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	300	261.69		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	820	25.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1987	1.79		
		水	m3	0.1115	3.77	0.42		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	409.72	41.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.917	1	9.92		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001043	项目名称	吊顶天棚（跌级）	计量单位	m2	工程量	3031.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0113	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	37.487185	45.060445	0	10.260513	11.19152
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 *(跌级天棚的基层或面层:人工*1.1)	100m2	0.0115	1766.33	1904.11	0	0	483.98	20.312795	21.897265	0	0	5.56577
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 *(跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.0115	1413.06	1904.11	0	0	406.22	16.25019	21.897265	0	0	4.67153
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0115	454.75	398.48	0	0	120.02	5.229625	4.58252	0	0	1.38023
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0115	1775.08	410.54	0	0	411.22	20.41342	4.72121	0	0	4.72903
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0115	1467.65	852.82	0	0	365.67	16.877975	9.80743	0	0	4.205205
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	43450.5	0	0	3824.48	9819.74	43450.5	0	0	3824.48	9819.74
小计									43567.07119	107.966135	0	3834.740513	9851.483285
清单项目综合单价													57361.261123
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		12.263217	1.3759		16.87		
		技工人工费(装饰)				元		26.87998	1.3511		36.32		
		高级技工人工费(装饰)				元		46.771891	1.3551		63.38		
		降效增加人工费				元		14.333476	1		14.33		
	材料	铁件(综合)				kg		0.482623	5.5		2.65		
		贴缝网带				m		1.32825	3.3		4.38		
		嵌缝膏				kg		0.076935	2		0.15		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.544548	10		5.45		
		六角螺栓				kg		0.02034	6.32		0.13		
		射钉				10个		0.17515	1		0.18		
		吊杆				kg		0.407207	5.5		2.24		
		砂纸				张		0.184	0.48		0.09		
		杉木板材（综合）				m3		0.000791	2200		1.74		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2		2.415	15.7		37.92		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)				m2		1.186499	31.5		37.37		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg		0.482184	20		9.64		
		腻子粉(成品)				kg		2.582118	1.8		4.65		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm				m		0.069156	4.36		0.3		
		水				m3		0.001323	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.068849	1		1.07		
		材料费补差				元		0.000113	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班		0.043482	235.97		10.26		
		降效增加机械费				元		1.261622	1		1.26		
项目编码	010810002028	项目名称			飘窗吊顶天花			计量单位	m2		工程量		409.86
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0118	1537.13	3314.58	0	0	504.06	18.138134	39.112044	0	0	5.947908
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0118	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.738728	18.458858	0	0	8.568924
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4146.53	0	0	411.82	940.25	4146.53	0	0	411.82	940.25
小计									4229.256662	87.911302	0	419.9916	963.401332
清单项目综合单价													5700.560896
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		8.655423	1.3759		11.91		
		技工人工费(装饰)				元		18.972736	1.3511		25.63		
		高级技工人工费(装饰)				元		33.012959	1.3551		44.74		
		降效增加人工费				元		10.116942	1		10.12		
	材料	铁件(综合)				kg		0.4	5.5		2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		1.280879	10		12.81		
		六角螺栓				kg		0.0183	6.32		0.12		
		射钉				10个		0.153	1		0.15		
		吊杆				kg		0.24024	5.5		1.32		
		12mm玻镁板				m2		1.22851	29		35.63		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)				m2		1.05	25		26.25		
		万能胶				kg		0.380838	17.5		6.66		
		其他材料费(按百分比计算)				元		2.283566	1		2.28		
		材料费补差				元		0.000117	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班		0.03463	235.97		8.17		
		降效增加机械费				元		1.004782	1		1		
项目编码	011407002020	项目名称			天棚喷刷涂料			计量单位	m2		工程量		227.98
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	852.82	0	0	365.67	14.6765	8.5282	0	0	3.6567
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	909.01	0	0	0	200.07	909.01	0	0	0	200.07
小计									941.4373	12.6336	0	0	207.8389
清单项目综合单价													1161.909800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		3.41015	1.3759		4.69		
		技工人工费(装饰)				元		7.47795	1.3511		10.1		
		高级技工人工费(装饰)				元		13.01146	1.3551		17.63		
		降效增加人工费				元		3.987236	1		3.99		
	材料	砂纸				张		0.16	0.48		0.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg		0.41929	20		8.39		
		腻子粉(成品)				kg		2.24532	1.8		4.04		
		水				m3		0.00115	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.125	1		0.13		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	009019	项目名称			灯槽			计量单位	m		工程量		1079.16
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.043275	6.525255	0	0	2.316675

工程量清单综合单价分析表

020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.043275	4.934505	0	0	2.237145
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0031	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.502748	1.272674	0	0	1.274782
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0031	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.549715	2.643742	0	0	1.133577
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3690.75	0	0	0	812.33	3690.75	0	0	0	812.33
小计									3718.889013	15.376176	0	0	819.292179
清单项目综合单价													4553.557368
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		2.926132	1.3759		4.03		
		技工人工费(装饰)				元		6.41329	1.3511		8.66		
		高级技工人工费(装饰)				元		11.160289	1.3551		15.12		
		降效增加人工费				元		3.420021	1		3.42		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.152876	10		1.53		
		砂纸				张		0.048	0.48		0.02		
		9mm厚玻镁板				m2		0.262494	21.7		5.7		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2		0.262494	15.7		4.12		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg		0.125788	20		2.52		
		腻子粉(成品)				kg		0.6736	1.8		1.21		
		水				m3		0.000345	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.150957	1		0.15		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011302001044	项目名称			灯槽			计量单位	m		工程量	2561.28	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.0015	13590.3	4328.86	0	0	3207.67	20.38545	6.49329	0	0	4.811505
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0015	1775.08	410.54	0	0	411.22	2.66262	0.61581	0	0	0.61683
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0015	1467.65	852.82	0	0	365.67	2.201475	1.27923	0	0	0.548505
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7951.86	0	0	0	1750.2	7951.86	0	0	0	1750.2
小计									7977.109545	8.38833	0	0	1756.17684
清单项目综合单价													9741.674715
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		2.65668	1.3759		3.66		
		技工人工费(装饰)				元		5.821738	1.3511		7.87		
		高级技工人工费(装饰)				元		10.130871	1.3551		13.73		
		降效增加人工费				元		3.104643	1		3.1		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.0819	10		0.82		
		砂纸				张		0.024	0.48		0.01		
		9mm厚玻镁板				m2		0.149999	21.7		3.25		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2		0.149999	15.7		2.35		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg		0.062893	20		1.26		
		腻子粉(成品)				kg		0.336796	1.8		0.61		
		水				m3		0.000172	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.08304	1		0.08		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010810002029	项目名称			窗帘盒			计量单位	m		工程量	218.96	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0025	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	8.293625	9.969125	0	2.270025	2.476
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	229.62	173.56	0	0	59.22	22.962	17.356	0	0	5.922
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0045	1775.08	410.54	0	0	411.22	7.98786	1.84743	0	0	1.85049
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0045	1467.65	852.82	0	0	365.67	6.604425	3.83769	0	0	1.645515
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1234.36	0	0	61.12	275.78	1234.36	0	0	61.12	275.78
小计									1280.20791	33.010245	0	63.390025	287.674005
清单项目综合单价													1664.282185
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		6.564179	1.3759		9.03		
		技工人工费(装饰)				元		15.671964	1.3511		21.17		
		高级技工人工费(装饰)				元		11.542886	1.3551		15.64		
		降效增加人工费				元		5.637377	1		5.64		
	材料	铁件(综合)				kg		0.106775	5.5		0.59		
		六角螺栓				kg		0.0045	6.32		0.03		
		射钉				10个		0.03875	1		0.04		
		吊杆				kg		0.09009	5.5		0.5		
		砂纸				张		0.071999	0.48		0.03		
		杉木板材（综合）				m3		0.000175	2200		0.39		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2		1.1	15.7		17.27		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)				m2		0.2625	31.5		8.27		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg		0.188677	20		3.77		
		腻子粉(成品)				kg		1.010373	1.8		1.82		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm				m		0.0153	4.36		0.07		
		水				m3		0.000517	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.240949	1		0.24		
		材料费补差				元		0.000025	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班		0.00962	235.97		2.27		
		降效增加机械费				元		0.279138	1		0.28		
项目编码	011502001047	项目名称			天棚吊顶装饰线条			计量单位	m		工程量	340.4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	206.12	0	0	0	45.37	206.12	0	0	0	45.37
小计									211.0445	22.3656	0	0	47.5722
清单项目综合单价													280.98230
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)				元		0.35906	1.3759		0.49		
		技工人工费(装饰)				元		1.19475	1.3511		1.61		
		高级技工人工费(装饰)				元		2.07823	1.3551		2.82		
		降效增加人工费				元		0.605523	1		0.61		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个		0.063	1.46		0.09		
	....	MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm				m		1.06	20		21.2		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4385	1	0.44		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502007011	项目名称	天棚吊顶护角条	计量单位	m	工程量	2360.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-36换	木阳角装饰线条 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	425.2	881.15	0	31.22	139.74	4.252	8.8115	0	0.3122	1.3974
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1234.24	0	0	90.62	277.72	1234.24	0	0	90.62	277.72
小计									1238.492	8.8115	0	90.9322	279.1174
清单项目综合单价													1617.353100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.44718	1.3759	0.62		
		技工人工费(装饰)	元	0.98089	1.3511	1.33		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.70576	1.3551	2.31		
		降效增加人工费	元	0.522824	1	0.52		
	材料	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00297	15	0.04		
		L型成品PVC护角条	m	1.06	8	8.48		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.01366	8.35	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1728	1	0.17		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0015	208.11	0.31		
		降效增加机械费	元	0.038387	1	0.04		

项目编码	011102003037	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	357.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2370.08	0	0	0	521.65	2370.08	0	0	0	521.65
小计									2423.93995	51.0149	0	0	536.0553
清单项目综合单价													3011.010150

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.667965	1.3759	7.8		
		技工人工费(装饰)	元	12.417715	1.3511	16.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	21.61018	1.3551	29.28		
		降效增加人工费	元	6.622555	1	6.62		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3223	1	0.32		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102003038	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	213.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5709.91	55855.75	0	0	4049.54	57.0991	558.5575	0	0	40.4954
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.041	446.71	145.96	0	0	105.62	18.31511	5.98436	0	0	4.33042
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1978.03	0	0	0	435.36	1978.03	0	0	0	435.36
小计									2053.44421	564.54186	0	0	480.18582
清单项目综合单价													3098.171890

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.931065	1.3759	10.91		
		技工人工费(装饰)	元	17.376736	1.3511	23.48		
		高级技工人工费(装饰)	元	30.241068	1.3551	40.98		
		降效增加人工费	元	9.267382	1	9.27		
	材料	石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11		
		白水泥	t	0.00102	1045	1.07		
		ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面)	m2	1.02	500	510		
		美缝剂 400mL	支	0.21268	28	5.96		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.407624	1	1.41		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001060	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	24.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	58970.32	0	0	4797.35	83.9997	589.7032	0	0	47.9735
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.001	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	1.97819	4.7113	0	0.01421	0.67192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	256.56	0	0	0	56.47	256.56	0	0	0	56.47
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	6.33	0	0	0.05	1.4	6.33	0	0	0.05	1.4
小计									348.86789	594.4145	0	0.06421	106.51542
清单项目综合单价													1049.862020

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.270329	1.3759	0.37		
		技工人工费	元	0.9625	1.3511	1.3		
		普工人工费(装饰)	元	8.83882	1.3759	12.16		
		技工人工费(装饰)	元	19.36704	1.3511	26.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.70343	1.3551	45.67		
		降效增加人工费	元	10.583333	1	10.58		
	材料	ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		水	m3	0.003923	3.77	0.01		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	0.008539	457.84	3.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.529466	1	1.53		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	混凝土振动器　插入式	台班	0.001031	11.65	0.01		
		降效增加机械费	元	0.002013	1	0		

项目编码	011102001061	项目名称	挡水石	计量单位	m2	工程量	20.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	98589.12	0	0	6778.29	83.9997	985.8912	0	0	67.7829
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	209.05	0	0	0	46.02	209.05	0	0	0	46.02
小计									293.0497	985.8912	0	0	113.8029
清单项目综合单价													1392.743800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.83882	1.3759	12.16		
		技工人工费(装饰)	元	19.36704	1.3511	26.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.70343	1.3551	45.67		
		降效增加人工费	元	10.328557	1	10.33		
	材料	ST-101，W80*H40mm厚石材饰面(酸洗面)-挡水石	m2	1.04	880	915.2		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.4586	1	2.46		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001062	项目名称	窗台石	计量单位	m2	工程量	209.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-77换	窗台板面层 石材饰面板	10m2	0.1	413.23	5409.64	0	0	361.43	41.323	540.964	0	0	36.143
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1065.8	0	0	0	234.58	1065.8	0	0	0	234.58
小计									1107.123	540.964	0	0	270.723
清单项目综合单价													1918.81000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.6279	1.3759	10.5		
		技工人工费(装饰)	元	18.470229	1.3511	24.96		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.3335	1.3551	5.87		
		降效增加人工费	元	5.081045	1	5.08		
	材料	石材窗台板(成品)-ST-103，18mm石材饰面(人造石) （含磨圆角及加厚边）	m2	1.06	500	530		
		水	m3	0.011966	3.77	0.05		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.018171	452.75	8.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.691	1	2.69		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011101006020	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	616.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*15换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:35mm)	100m2	0.01	1680.08	1703.41	0	0	454.95	16.8008	17.0341	0	0	4.5495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1273.36	0	0	0	280.26	1273.36	0	0	0	280.26
小计									1290.1608	17.0341	0	0	284.8095
清单项目综合单价													1592.00440

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.03646	1.3759	2.8		
		技工人工费(装饰)	元	2.554671	1.3511	3.45		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.78338	1.3551	10.55		
		降效增加人工费	元	2.065801	1	2.07		
	材料	水	m3	0.054127	3.77	0.2		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.035743	452.75	16.18		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0425	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	010904002007	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	1012.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1374.61	4961	0	0	550.61	13.7461	49.61	0	0	5.5061
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	2121.12	0	0	0	466.86	2121.12	0	0	0	466.86
小计									2134.8661	49.61	0	0	472.3661
清单项目综合单价													2656.842200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.24477	1.3759	3.09		
		技工人工费	元	7.88805	1.3511	10.66		
		降效增加人工费	元	2.094065	1	2.09		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	4.17375	11.71	48.87		
		水	m3	0.00058	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7332	1	0.73		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101003007	项目名称	细石混凝土	计量单位	m2	工程量	564.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	1476.58	1451.47	0	3.41	397.8	14.7658	14.5147	0	0.0341	3.978
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.002	756.28	4209.99	0	14.3	377.92	1.51256	8.41998	0	0.0286	0.75584
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002	713.51	21.87	0	0	158.14	1.42702	0.04374	0	0	0.31628
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1025.59	0	0	2.37	225.89	1025.59	0	0	2.37	225.89
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	84.89	0	0	0	18.68	84.89	0	0	0	18.68
小计									1128.18538	22.97842	0	2.4327	249.62012
清单项目综合单价													1403.216620

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	0.162341	1.3759	0.22		
		技工人工费	元	1.338732	1.3511	1.81		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.55381	1.3759	2.14		
		技工人工费(装饰)	元	3.40585	1.3511	4.6		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.92301	1.3551	8.03		
		降效增加人工费	元	1.965869	1	1.97		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ3	t	0.001424	3998	5.69		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.0073	5.65	0.04		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.003456	8.62	0.03		
		普通预拌细石混凝土 C25，骨料最大粒径10mm	m3	0.0303	477.84	14.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.122667	1	0.12		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0024	14.19	0.03		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000152	42.51	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000539	24.67	0.01		
		降效增加机械费	元	0.004196	1	0		

项目编码	010103001007	项目名称	回填陶粒混凝土	计量单位	m3	工程量	118.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.1	550.85	3851.97	0	118.91	321.8	55.085	385.197	0	11.891	32.18
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	995.41	0	0	214.88	233.49	995.41	0	0	214.88	233.49
小计									1050.495	385.197	0	226.771	265.67
清单项目综合单价													1928.13300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.462	1.3759	11.64		
		技工人工费	元	32.153	1.3511	43.44		
		降效增加人工费	元	8.391587	1	8.39		
	材料	水	m3	0.2	3.77	0.75		
		陶粒混凝土	m3	1.01	375	378.75		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.693	1	5.69		
	主材							
	设备							
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	281.6	10.98		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.078	11.65	0.91		
		降效增加机械费	元	1.811499	1	1.81		

项目编码	011204003013	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	3122.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	16791.72	0	0	0	3695.86	16791.72	0	0	0	3695.86
小计									16835.4556	71.7921	0	0	3709.0758
清单项目综合单价													20616.323500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.60169	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.08266	1.3511	13.62		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.54962	1.3551	23.78		
		降效增加人工费	元	5.377687	1	5.38		
	材料	白水泥	t	0.00103	1045	1.08		
		专用胶粘剂	kg	34.7625	2	69.53		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1824	1	1.18		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001095	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	57.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	306.47	0	0	0	67.46	306.47	0	0	0	67.46
小计									350.1663	298.839	0	0	92.0195
清单项目综合单价													741.024800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.59733	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.07453	1.3511	13.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.5331	1.3551	23.76		
		降效增加人工费	元	5.372896	1	5.37		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.01	280	282.8		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4868	1	1.49		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001096	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	20.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-253换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3065.67	69376.33	0	0	4143.57	30.6567	693.7633	0	0	41.4357
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	76.29	0	0	0	16.79	76.29	0	0	0	16.79
小计									106.9467	693.7633	0	0	58.2257
清单项目综合单价													858.935700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.22519	1.3759	4.44		
		技工人工费(装饰)	元	7.06782	1.3511	9.55		
		高级技工人工费(装饰)	元	12.30155	1.3551	16.67		
		降效增加人工费	元	3.769269	1	3.77		
	材料	MR-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚	m2	1.03	650	669.5		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.24202	5.8	7.2		
		玻璃胶 300mL	支	1.134	12	13.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.4516	1	3.45		
	主材							
	设备							
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	011207001097	项目名称	不锈钢层板			计量单位	m2		工程量	12.88		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.005	1014.84	2071.72	0	279.91	345.71	5.0742	10.3586	0	1.39955	1.72855
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	77.24	0	0	2.22	17.15	77.24	0	0	2.22	17.15
小计									126.0105	309.1976	0	3.61955	43.43805
清单项目综合单价													482.265700
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	5.131065		1.3759		7.06		
		技工人工费(装饰)				元	11.2448		1.3511		15.19		
		高级技工人工费(装饰)				元	19.568895		1.3551		26.52		
		降效增加人工费				元	5.996894		1		6		
	材料	橡胶密封条				m	2.499		2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.068		10		0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	3.4		2.5		8.5		
		圆钉 L=60mm				kg	0.01279		5.5		0.07		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.00306		15		0.05		
		5mm水泥板加固				m2	0.525		18.2		9.56		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚				m2	1.01		280		282.8		
		玻璃胶 300mL				支	0.03119		12		0.37		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.070035		8.35		0.58		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.58935		1		1.59		
	主材												
	设备												
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.006725		208.11		1.4		
		降效增加机械费				元	0.17236		1		0.17		
项目编码	010904003010	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)			计量单位	m2		工程量	209.76		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	801.27	1759.61	0	0	264.34	8.0127	17.5961	0	0	2.6434
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	68.87	0	0	0	15.16	68.87	0	0	0	15.16
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	256.04	0	0	0	56.36	256.04	0	0	0	56.36
小计									335.5928	18.8738	0	0	74.815
清单项目综合单价													429.281600
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	0.34288		1.3759		0.47		
		技工人工费				元	5.5813		1.3511		7.54		
		普工人工费(装饰)				元	0.28073		1.3759		0.39		
		技工人工费(装饰)				元	0.61578		1.3511		0.83		
		高级技工人工费(装饰)				元	1.07142		1.3551		1.45		
		降效增加人工费				元	1.548961		1		1.55		
	材料	界面处理剂				kg	0.5		2.5		1.25		
		水				m3	0.0052		3.77		0.02		
		聚合物防水砂浆				kg	6.006		2.9		17.42		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1869		1		0.19		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010903003013	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)			计量单位	m2		工程量	3333.16		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1094.32	0	0	0	240.86	1094.32	0	0	0	240.86
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	4882.31	0	0	0	1074.59	4882.31	0	0	0	1074.59
小计									5988.9153	19.7073	0	0	1319.1394
清单项目综合单价													7327.762000
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	0.41145		1.3759		0.57		
		技工人工费				元	6.69756		1.3511		9.05		
		普工人工费(装饰)				元	0.28073		1.3759		0.39		
		技工人工费(装饰)				元	0.61578		1.3511		0.83		
		高级技工人工费(装饰)				元	1.07142		1.3551		1.45		
		降效增加人工费				元	1.793082		1		1.79		
	材料	界面处理剂				kg	0.5		2.5		1.25		
		水				m3	0.00525		3.77		0.02		
		聚合物防水砂浆				kg	6.2595		2.9		18.15		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2851		1		0.29		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011210003007	项目名称	玻璃隔断			计量单位	m2		工程量	586.96		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-281换	成品全玻璃隔断	100m2	0.01	5042.55	67450.94	0	0	4482.41	50.4255	674.5094	0	0	44.8241
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3639.31	0	0	0	801.01	3639.31	0	0	0	801.01
小计									3689.7355	674.5094	0	0	845.8341
清单项目综合单价													5210.079000
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	5.30788		1.3759		7.3		
		技工人工费(装饰)				元	11.6276		1.3511		15.71		
		高级技工人工费(装饰)				元	20.22905		1.3551		27.41		
		降效增加人工费				元	6.200269		1		6.2		
	材料	角钢(综合)				t	0.00436		4035		17.59		
		橡胶条伸缩缝				m	1.5736		2.63		4.14		
		膨胀螺栓(综合)				套	3.536		1.25		4.42		
		成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门）				m2	1.03		620		638.6		
		玻璃胶 300mL				支	0.25666		12		3.08		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.6783		1		6.68		
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	011302001045	项目名称	吊顶天棚			计量单位	m2	工程量	565.8		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816
020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3434.26	0	0	345.4	779.03	3434.26	0	0	345.4	779.03
小计									3483.624	25.7245	0	350.3648	791.514
清单项目综合单价													4651.22730
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	5.19253	1.3759		7.14			
		技工人工费(装饰)				元	11.38103	1.3511		15.38			
		高级技工人工费(装饰)				元	19.80865	1.3551		26.84			
		降效增加人工费				元	6.069742	1		6.07			
	材料	铁件(综合)				kg	0.2528	5.5		1.39			
		膨胀螺栓(综合)				套	0.63194	1.25		0.79			
		六角螺栓				kg	0.0162	6.32		0.1			
		半圆头螺钉(综合)				10个	0.08151	2.5		0.2			
		吊杆				kg	0.21999	5.5		1.21			
		插接件				个	3.38906	0.6		2.03			
		铝合金靠墙收口条板				m2	0.01021	5.25		0.05			
		铝合金插缝板				m2	0.42218	1.93		0.81			
		铝合金条板龙骨(不上人型)				m2	1.05	16.5		17.33			
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.8013	1		1.8			
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班	0.02104	235.97		4.96			
		降效增加机械费				元	0.610463	1		0.61			
项目编码	011407002021	项目名称	天棚喷刷涂料			计量单位	m2	工程量	211.6				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-1	天棚面基层处理 刷界面处理剂	100m2	0.01	386.08	127.77	0	0	91.36	3.8608	1.2777	0	0	0.9136
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	1191.61	0	0	382.61	14.6765	11.9161	0	0	3.8261
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	944.15	0	0	0	207.81	944.15	0	0	0	207.81
小计									980.4381	17.2992	0	0	216.6619
清单项目综合单价													1214.39920
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	3.81709	1.3759		5.25			
		技工人工费(装饰)				元	8.36754	1.3511		11.31			
		高级技工人工费(装饰)				元	14.56042	1.3551		19.73			
		降效增加人工费				元	4.461957	1		4.46			
	材料	砂纸				张	0.16	0.48		0.08			
		刷无机防水涂料 PT-102(A级)				kg	0.41929	28		11.74			
		腻子粉(成品)				kg	2.24532	1.8		4.04			
		界面处理剂				kg	0.5	2.5		1.25			
		水				m3	0.00515	3.77		0.02			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1713	1		0.17			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011210005004	项目名称	成品隔断			计量单位	m2	工程量	84.64				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-285换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	6663.99	7090.88	0	0	1821.29	66.6399	70.9088	0	0	18.2129
020003-189换	埃特板 墙面	100m2	0.02	1823.33	1806.8	0	0	491.66	36.4666	36.136	0	0	9.8332
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1073.05	0	0	0	236.17	1073.05	0	0	0	236.17
小计									1176.1565	107.0448	0	0	264.2161
清单项目综合单价													1547.417400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	10.84861	1.3759		14.93			
		技工人工费(装饰)				元	23.77012	1.3511		32.12			
		高级技工人工费(装饰)				元	41.37264	1.3551		56.06			
		降效增加人工费				元	12.677812	1		12.68			
	材料	嵌缝纸带				m	2.17	0.2		0.43			
		嵌缝膏				kg	0.84	2		1.68			
		自攻螺钉 M4×15mm				100个	0.36	3		1.08			
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.33432	10		3.34			
		射钉				10个	0.151	1		0.15			
		9mm埃特板				m2	4.2	15.53		65.23			
		轻钢龙骨 75mm×40mm				m	1.07	10.5		11.24			
		轻钢龙骨 75mm×45mm				m	1.83	12.5		22.88			
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.0206	1		1.02			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011102003039	项目名称	块料楼地面			计量单位	m2	工程量	391				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2589.42	0	0	0	569.94	2589.42	0	0	0	569.94
小计									2643.27995	51.0149	0	0	584.3453
清单项目综合单价													3278.64015
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	5.667965	1.3759		7.8			
		技工人工费(装饰)				元	12.417715	1.3511		16.78			
		高级技工人工费(装饰)				元	21.61018	1.3551		29.28			
		降效增加人工费				元	6.622558	1		6.62			
	材料	石料切割锯片				片	0.00287	18.2		0.05			
		白水泥				t	0.00097	1045		1.01			
		美缝剂 400mL				支	0.13	28		3.64			
		专用胶粘剂				kg	22.95	2		45.9			
		水				m3	0.023	3.77		0.09			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3223	1		0.32			

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	011102001063	项目名称	瓷砖门槛石		计量单位	m2	工程量	18.22		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4736.59	0	0	1122.5	40.2393	47.3659	0	0	11.225
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	115.17	0	0	0	25.35	115.17	0	0	0	25.35
小计									166.57705	51.0149	0	0	39.2155
清单项目综合单价													256.807450

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.410105	1.3759	7.44		
		技工人工费(装饰)	元	11.852405	1.3511	16.01		
		高级技工人工费(装饰)	元	20.62546	1.3551	27.95		
		降效增加人工费	元	6.321076	1	6.32		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3223	1	0.32		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001064	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	116.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4758.09	0	0	1123.58	40.2393	47.5809	0	0	11.2358
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	738.54	0	0	0	162.55	738.54	0	0	0	162.55
小计									789.94705	51.2299	0	0	176.4263
清单项目综合单价													1017.603250

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.410105	1.3759	7.44		
		技工人工费(装饰)	元	11.852405	1.3511	16.01		
		高级技工人工费(装饰)	元	20.62546	1.3551	27.95		
		降效增加人工费	元	6.320952	1	6.32		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5373	1	0.54		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011204003014	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	1526.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8207.85	0	0	0	1806.55	8207.85	0	0	0	1806.55
小计									8251.5856	71.7921	0	0	1819.7658
清单项目综合单价													10143.143500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.60169	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.08266	1.3511	13.62		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.54962	1.3551	23.78		
		降效增加人工费	元	5.377683	1	5.38		
	材料	白水泥	t	0.00103	1045	1.08		
		专用胶粘剂	kg	34.7625	2	69.53		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1824	1	1.18		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904003011	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	116.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010904-47+010904-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	801.27	1759.61	0	0	264.34	8.0127	17.5961	0	0	2.6434
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	38.36	0	0	0	8.44	38.36	0	0	0	8.44
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	142.62	0	0	0	31.39	142.62	0	0	0	31.39
小计									191.6628	18.8738	0	0	43.125
清单项目综合单价													253.661600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.34288	1.3759	0.47		
		技工人工费	元	5.5813	1.3511	7.54		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	1.548956	1	1.55		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.0052	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.006	2.9	17.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1869	1	0.19		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械									

项目编码	010903003014	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	754.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	247.68	0	0	0	54.51	247.68	0	0	0	54.51
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	1105.02	0	0	0	243.21	1105.02	0	0	0	243.21
小计									1364.9853	19.7073	0	0	301.4094
清单项目综合单价													1686.10200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.41145	1.3759	0.57		
		技工人工费	元	6.69756	1.3511	9.05		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	1.793081	1	1.79		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.00525	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9	18.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2851	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001046	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	369.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816
020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2244.84	0	0	225.77	509.22	2244.84	0	0	225.77	509.22
小计									2294.204	25.7245	0	230.7348	521.704
清单项目综合单价													3072.367300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.19253	1.3759	7.14		
		技工人工费(装饰)	元	11.38103	1.3511	15.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.80865	1.3551	26.84		
		降效增加人工费	元	6.06976	1	6.07		
	材料	铁件(综合)	kg	0.2528	5.5	1.39		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.63194	1.25	0.79		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.08151	2.5	0.2		
		吊杆	kg	0.21999	5.5	1.21		
		插接件	个	3.38906	0.6	2.03		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.01021	5.25	0.05		
		铝合金插缝板	m2	0.42218	1.93	0.81		
		铝合金条板龙骨(不上人型)	m2	1.05	16.5	17.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8013	1	1.8		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.02104	235.97	4.96		
		降效增加机械费	元	0.610453	1	0.61		

项目编码	011407002022	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	21.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-1	天棚面基层处理 刷界面处理剂	100m2	0.01	386.08	127.77	0	0	91.36	3.8608	1.2777	0	0	0.9136
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	1191.61	0	0	382.61	14.6765	11.9161	0	0	3.8261
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	94.41	0	0	0	20.78	94.41	0	0	0	20.78
小计									130.6981	17.2992	0	0	29.6319
清单项目综合单价													177.629200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.81709	1.3759	5.25		
		技工人工费(装饰)	元	8.36754	1.3511	11.31		
		高级技工人工费(装饰)	元	14.56042	1.3551	19.73		
		降效增加人工费	元	4.46172	1	4.46		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		刷无机防水涂料 PT-102(A级)	kg	0.41929	28	11.74		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.00515	3.77	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1713	1	0.17		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001047	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	100.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-14	平级天棚龙骨 方木天棚龙骨 单层龙骨	100m2	0.01	1813.05	2435.27	0	0	520.81	18.1305	24.3527	0	0	5.2081
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	2540.41	0	0	480.44	16.0575	25.4041	0	0	4.8044
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.01	2943.96	14834.51	0	0	1389.69	29.4396	148.3451	0	0	13.8969
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	784.55	0	0	0	172.68	784.55	0	0	0	172.68
小计									848.1776	198.1019	0	0	196.5894
清单项目综合单价													1242.868900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	6.69524	1.3759	9.21		
		技工人工费(装饰)	元	14.67244	1.3511	19.82		
		高级技工人工费(装饰)	元	25.52703	1.3551	34.59		
		降效增加人工费	元	7.823594	1	7.82		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.07992	5.65	0.45		
		铁件(综合)	kg	0.72	5.5	3.96		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.28276	10	12.83		
		吊杆	kg	0.84	5.5	4.62		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	杉木板材（综合）	m3	0.006	2200	13.2		
		仿瓷砖SPC板吊顶	m2	1.02	130	132.6		
		万能胶	kg	0.3255	17.5	5.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.9614	1	1.96		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		9mm厚玻镁板	m2	1.05	21.7	22.79		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101006021	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	755.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-3)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:17.5mm)	100m2	0.01	955.56	857.25	0	0	253.18	9.5556	8.5725	0	0	2.5318
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	887.46	0	0	0	195.33	887.46	0	0	0	195.33
小计									897.0156	8.5725	0	0	197.8618
清单项目综合单价													1103.449900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.1361	1.3759	1.56		
		技工人工费(装饰)	元	1.570958	1.3511	2.12		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.3317	1.3551	5.87		
		降效增加人工费	元	1.174946	1	1.17		
	材料	水	m3	0.026351	3.77	0.1		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.017331	452.75	7.85		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0214	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102003040	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	680.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.03	446.71	145.96	0	0	105.62	13.4013	4.3788	0	0	3.1686
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4454.87	0	0	0	980.52	4454.87	0	0	0	980.52
小计									4510.3212	10.3528	0	0	993.2425
清单项目综合单价													5513.91650

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.786615	1.3759	7.96		
		技工人工费(装饰)	元	11.368376	1.3511	15.36		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.06196	1.3551	29.9		
		降效增加人工费	元	6.543581	1	6.54		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		水	m3	0.025129	3.77	0.09		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.009881	465.86	4.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2191	1	0.22		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001065	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	74.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	831.42	0	0	0	183	831.42	0	0	0	183
小计									922.1577	526.7156	0	0	229.3073
清单项目综合单价													1678.180600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.62478	1.3759	13.24		
		技工人工费(装饰)	元	20.555443	1.3511	27.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.69281	1.3551	49.72		
		降效增加人工费	元	11.157005	1	11.16		
	材料	ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		专用胶粘剂	kg	0	2	0		
		水	m3	0.015549	3.77	0.06		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.010171	465.86	4.74		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3135	1	1.31		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011207001098	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	110.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	2530	0	52.12	508.38	17.1918	25.3	0	0.5212	5.0838
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	1788.57	0	279.91	331.55	10.1484	17.8857	0	2.7991	3.3155
020003-36换	胶合板基层 墙面 *（如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	811.88	1788.57	0	279.91	286.88	8.1188	17.8857	0	2.7991	2.8688
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	481.34	0	0	83.07	111.51	481.34	0	0	83.07	111.51
小计									516.799	61.0714	0	89.1894	122.7781
清单项目综合单价													789.83790

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.730976	1.3759	5.13		
		技工人工费(装饰)	元	8.177422	1.3511	11.05		
		高级技工人工费(装饰)	元	14.225552	1.3551	19.28		
		降效增加人工费	元	4.359964	1	4.36		
	材料	热镀锌方通(综合)	t	0.00428	4892	20.94		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		9mm埃特板	m2	2.1	15.53	32.61		

费用明细

工程量清单综合单价分析表

费用明细										
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9713	1	0.97		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	208.11	5.6		
		降效增加机械费	元	0.752446	1	0.75		

项目编码	011207001099	项目名称	亚克力挡边板	计量单位	m2	工程量	341.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-185换	石膏板 墙面	100m2	0.01	1854.84	28256.64	0	0	1821.08	18.5484	282.5664	0	0	18.2108
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	778.45	0	0	0	171.34	778.45	0	0	0	171.34
小计									796.9984	282.5664	0	0	189.5508
清单项目综合单价									1269.115600				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.95211	1.3759	2.69		
		技工人工费(装饰)	元	4.27775	1.3511	5.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.44066	1.3551	10.08		
		降效增加人工费	元	2.280704	1	2.28		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	10	1.67		
		12 mm厚亚克力板	m2	1.05	266.18	279.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4058	1	1.41		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001025	项目名称	已完工程及设备保护	计量单位	m2	工程量	11605.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	已完工程及设备保护	m2	1	3.22	2.58	0	0.64	0	3.22	2.58	0	0.64	0
小计									3.22	2.58	0	0.64	0
清单项目综合单价									6.440				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001026	项目名称	开荒保洁	计量单位	m2	工程量	11605.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	开荒保洁	m2	1	4.02	0	0	0	0	4.02	0	0	0	0
小计									4.02	0	0	0	0
清单项目综合单价									4.020				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001027	项目名称	精保洁	计量单位	m2	工程量	11605.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	精保洁	m2	1	6.44	0	0	0	0	6.44	0	0	0	0
小计									6.44	0	0	0	0
清单项目综合单价									6.440				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001028	项目名称	垃圾清运费	计量单位	m2	工程量	11605.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	垃圾清运费	m2	1	2.01	0	0	2.01	0	2.01	0	0	2.01	0
小计									2.01	0	0	2.01	0
清单项目综合单价									4.020				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	1123885.83	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	319155.94	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	302181.9	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程
标　　段：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		单独装饰工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					1745223.67
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	1123885.83
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	920421.54
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	203464.29
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	319155.94
1-10-1	011701B005001	活动脚手架	1.活动脚手架 墙砌筑或装饰 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	40475.4	6.28	254185.51
1-10-2	011701B005002	活动脚手架	1.活动脚手架 天棚面装饰及修整 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	12814.68	5.07	64970.43
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	302181.9
1-11-1	011703001001	垂直运输	1.施工电梯，使用三个月 2.建筑物檐口高度、层数:综合考虑 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	项	1	152181.9	152181.9
1-11-2	011703001002	电梯成品保护、电梯调试、开梯费用及因超重超负荷使用导致的电梯零部件损坏需更换等费用	1.含电梯成品保护、电梯调试、开梯费用及因超重超负荷使用导致的电梯零部件损坏需更换等费用 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	项	1	150000	150000
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							1745223.67

材料设备暂估价计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	245212.24	
4	发包人供应材料费	16347482.67	
合计		16592694.91	

计日工表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	245212.24	1.5	245212.24
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		245212.24	5.00	245212.24

发包人供应材料设备明细表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	600*1200*10mm瓷砖-CT-101(甲供)、	m2	13071.194	76	993410.74	
2	600*1200*10mm瓷砖-CT-102(甲供)、	m2	1939.737	76	147420.01	
3	600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供)、	m2	1873.405	76	142378.78	
4	600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供)、	m2	118.841	76	9031.92	
5	600*1200*10mm瓷砖-CT-104(甲供)、	m2	3398.094	76	258255.14	
6	布纹竹木纤维板WD-103(甲供)、	m2	1931.248	120	231749.76	
7	MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供)、	m2	3949.566	180	710921.88	
8	型钢(综合)（甲供）、	t	241.458	4892	1181212.54	
9	膨胀螺栓(综合)（甲供）、	套	153449.888	1.25	191812.36	
10	WD-111 木纹竹木纤维板 18mm厚(甲供)、	m2	8951.922	120	1074230.64	
11	WD-110 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供)、	m2	3937.983	120	472557.96	
12	成品F字收口件（甲供）、	m	27092.519	13	352202.75	
13	SF-101岩板 6mm厚(甲供)、	m2	2588.622	159.5	412885.21	
14	WD-106 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供)、	m2	11266.458	120	1351974.96	
15	WD-105 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供)、	m2	10113.537	120	1213624.44	
16	WD-103 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供)、	m2	17621.772	120	2114612.64	
17	WD-107 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供)、	m2	7344.498	120	881339.76	
18	CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供)、	m2	23482.94	159.5	3745528.93	
19	金属踢脚线(成品)-MT-103金属饰面20mm高（甲供）、	m	26173.393	25	654334.83	
20	CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供)、	m2	531.604	159.5	84790.84	
21	布纹竹木纤维板WD-106(甲供)、	m2	263.497	120	31619.64	

发包人供应材料设备明细表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
22	1200*2400mm岩板-CT-101a(甲供)、	m2	574.246	159.5	91592.24	
合计					16347487.97	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	1286388.01
1	增值税应纳税额	A5	3.02	1148560.72
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	137827.29
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	2389335.25
合计				3675723.26

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		标准层					2882686.45	0	
1-1		电梯厅、走廊					2882686.45	0	
1-1-1		拆除工程					822.78	0	
1-1-1-1	011601001001	砖砌体拆除	1.构件名称:砖砌块拆除 2.垃圾清理及外运 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m3	2.76	298.11	822.78	0	
1-1-2		砌筑					13262.9	0	
1-1-2-1	010402001008	砌块墙	1.墙体100mm厚 2.砌筑高度3.6m以内 3.加气混凝土砌块5.0MPa 4.湿拌砌筑砂浆M7.5 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m3	16.56	800.9	13262.9	0	
1-1-3		楼地面					522326.35	0	
1-1-3-1	011108001001	门槛石（ST-102）	1.石材18mm厚(同色美缝) 2.5mm厚胶泥粘贴层 3.含石材六面防护、防浸透处理，晶面护理 4.20~27mm厚1:3水泥砂浆黏贴层 5.详见DS-2.01-03、04 6.含建筑物超高增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	137.54	833.78	114678.1	0	
1-1-3-2	011102003041	块料楼地面（CT-102）	1.瓷砖600*1200(同色美缝) 2.5mm厚胶泥粘贴层 3.20~27mm厚1:3水泥砂浆黏贴层 4.详见DS-2.01-04 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	1823.44	223.56	407648.25	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-4		天棚					482315.41	0	
1-1-4-1	011302001048	吊顶天棚（PT-101）	1.无机涂料饰面(出风口、回风口等处需要封板已综合考虑) 2.钢筋混凝土楼板 3.C50轻钢主龙骨,M8全牙吊杆 4.C50轻钢次龙骨 5.双层9.5mm厚防潮石膏板 6.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 7.耐水腻子2遍刮平打磨平整 8.刷无机涂料(A级)三遍,一底两面 9.详见DS-1.03-14 10.含建筑物超高增加费 11.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	524.86	231.19	121342.38	0	
1-1-4-2	011302001049	吊顶天棚（PT-101）	1.无机涂料饰面(出风口、回风口等处需要封板已综合考虑) 2.钢筋混凝土楼板 3.C50轻钢主龙骨,M8全牙吊杆 4.C50轻钢次龙骨 5.9mm厚玻镁板+9.5mm厚防潮石膏板 6.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 7.耐水腻子2遍刮平打磨平整 8.刷无机涂料(A级)三遍,一底两面 9.详见DS-1.03-14 10.含建筑物超高增加费 11.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	1298.58	237.86	308880.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-4-3	011304001001	灯带(槽)（PT-101）	1.无机涂料饰面(含定制成品石膏线) 2.钢筋混凝土楼板 3.9mm厚玻镁板+9.5mm厚防潮石膏板 4.耐水腻子2遍刮平打磨平整 5.刷无机涂料(A级)三遍,一底两面 6.详见DS-1.03-14 7.石膏板接缝纸带综合考虑 8.含建筑物超高增加费 9.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	763.6	68.22	52092.79	0	
1-1-5		墙面					1863959.01	0	
1-1-5-1	011204003015	块料墙面(CT-101)	1.2700*1200*6mm岩板(同色美缝) 2.岩板专用粘接剂 3.岩板点挂五金件 4.详见DS-3.01-01 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	3344.48	285.84	955986.16	0	
1-1-5-2	011204003016	块料墙面(CT-101)	1.2700*1200*6mm岩板(同色美缝) 2.岩板专用胶 3.9mm厚玻镁板 4.50x50*5镀锌方钢,间距@≤1200mm 5.详见DS-3.01-04 6.含建筑物超高增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	783.84	411.53	322573.68	0	
1-1-5-3	011207001100	墙面装饰板（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.9mm厚玻镁板 3.详见DS-5.09-14、DS-3.02-09、安全出口、信息屏、标识按钮 4.含建筑物超高增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	32.52	367.45	11949.47	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-5-4	011207001101	墙面装饰板（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.9mm厚玻镁板、木针找平 3.详见DS-3.02-10\电梯顶部 4.含建筑物超高增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	62.93	367.45	23123.63	0	
1-1-5-5	011502001048	金属装饰线（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚、T型20mm高 2.详见DS-3.01-01、顶部成品金属收口型材 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	2363.53	27.59	65209.79	0	
1-1-5-6	011502001049	金属装饰线（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚、展开长度50mm 2.详见DS-5.09-13、15、加压风井 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	264.04	31	8185.24	0	
1-1-5-7	011207001102	墙面装饰板（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.20*40*3mm热浸镀锌方通架 3.9mm玻镁板 4.详见DS-5.09-15、加压风井上、下方 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	32.2	418.17	13465.07	0	
1-1-5-8	010808004016	金属门窗套（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.9mm玻镁板 3.详见DS-5.08-09原建筑门门套 4.含建筑物超高增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	253.92	317.49	80617.06	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-5-9	010808004017	金属门窗套（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.竖向40*40*4mm镀锌方钢 3.9mm玻镁板 4.详见DS-3.02-08、电梯门侧框 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	283.18	368.22	104272.54	0	
1-1-5-10	010808004018	金属门窗套（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.9mm厚玻镁板 3.竖向40*40*4mm镀锌角钢 4.详见DS-3.02-10、电梯顶部下边 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	42.5	368.22	15649.35	0	
1-1-5-11	011207001103	墙面装饰板（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.9mm厚玻镁板 3.木板条找平 4.详见DS-3.02-10、电梯顶部 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	62.93	499.92	31459.97	0	
1-1-5-12	011207001104	消防栓、弱电井、强电井、水井暗门（CT-101）	1.2700*1200*6mm岩板(含门锁、180°开角合页等五金配件、同色美缝) 2.9mm厚玻镁板 3.1mm厚镀锌铁皮板 4.竖向20*40*4mm热浸镀锌方通架，中间至少加一根斜撑 5.岩板专用胶 6.详见DS-5.07/07，DS-5.01/01 7.含建筑物超高增加费 8.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	391.92	375.07	146997.43	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-5-13	011105006016	金属踢脚线（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚、30mm高 2.展开宽度50mm 3.9mm玻镁板基层 4.详见DS-3.01-01 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	1994.56	42.35	84469.62	0	
2		首层					259656.85	0	
2-1		电梯厅					112772.50	0	
2-1-1		拆除工程					35.76	0	
2-1-1-1	011601001002	砖砌体拆除	1.构件名称:100厚的砖砌块 2.垃圾清理及外运 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m3	0.12	298.03	35.76	0	
2-1-2		砌筑					6547.92	0	
2-1-2-1	010402001009	砌块墙	1.墙体100mm厚 2.砌筑高度3.6m以内 3.加气混凝土砌块5.0MPa 4.湿拌砌筑砂浆M7.5 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m3	1	800.9	800.9	0	
2-1-2-2	010402001010	砌块墙	1.墙体100mm厚 2.砌筑高度3.6m以外 3.加气混凝土砌块5.0MPa 4.湿拌砌筑砂浆M7.5 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m3	0.66	889.57	587.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-2-3	010402001011	砌块墙	1.墙体200mm厚 2.砌筑高度3.6m以内 3.加气混凝土砌块5.0MPa 4.湿拌砌筑砂浆M7.5 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m3	4.04	736.52	2975.54	0	
2-1-2-4	010402001012	砌块墙	1.墙体200mm厚 2.砌筑高度3.6m以外 3.加气混凝土砌块5.0MPa 4.湿拌砌筑砂浆M7.5 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m3	2.69	812.03	2184.36	0	
2-1-3		楼地面					30457.33	0	
2-1-3-1	011108001002	门槛石（ST-102）	1.石材18mm厚(环氧彩砂填缝) 2.含石材六面防护、防浸透处理，晶面护理 3.5mm厚胶泥粘贴层 4.20~27mm厚1:3水泥砂浆黏贴层 5.详见DS-2.01-03、02、04 6.含建筑物超高增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	1.33	833.77	1108.91	0	
2-1-3-2	011102001066	石材楼地面（ST-102）	1.石材18mm厚(环氧彩砂填缝) 2.含石材六面防护、防浸透处理，晶面护理 3.5mm厚胶泥粘贴层 4.20~27mm厚1:3水泥砂浆黏贴层 5.详见DS-2.01-04 6.含建筑物超高增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	37.72	778.06	29348.42	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-4		天棚					14597.56	0	
2-1-4-1	011302001050	吊顶天棚（PT-101）	1.无机涂料饰面(出风口、回风口等处需要封板已综合考虑) 2.钢筋混凝土楼板 3.C50轻钢主龙骨,M8全牙吊杆 4.C50轻钢次龙骨 5.吊顶通丝超过≥1500mm需做钢结构转换层 6.双层9.5mm厚防潮石膏板 7.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 8.耐水腻子2遍刮平打磨平整 9.刷无机涂料(A级)三遍,一底两面 10.详见DS-1.02-10 11.含建筑物超高增加费 12.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	37.79	346.23	13084.03	0	
2-1-4-2	011304001002	灯带(槽)（PT-101）	1.无机涂料饰面(含定制成品石膏线) 2.钢筋混凝土楼板 3.双层9mm厚防潮石膏板 4.耐水腻子2遍刮平打磨平整 5.刷无机涂料(A级)三遍,一底两面 6.详见DS-1.02-10 7.石膏板接缝纸带综合考虑 8.含建筑物超高增加费 9.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	9.95	84.74	843.16	0	
2-1-4-3	011304002001	圆形检修口	1.圆形检修口直径400mm 2.含建筑物超高增加费 3.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	1	154.34	154.34	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-4-4	011304002002	送风口、回风口	1.黑白色线型风口6740*150mm 2.黑色过滤网3层 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	1	516.03	516.03	0	
2-1-5		墙面					61133.93	0	
2-1-5-1	011207001105	墙面装饰板（CT-101）	1.2700*1200*6mm岩板(同色美缝) 2.50*50*5mm镀锌方钢,间距@≤1200mm 3.9mm厚玻镁板 4.胶粘层 5.详见DS-3.02-08、09 6.含建筑物超高增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	23.2	492.07	11416.02	0	
2-1-5-2	011207001106	墙面装饰板（CT-101）	1.2700*1200*6mm岩板(同色美缝) 2.岩板专用胶 3.岩板点挂五金件 4.详见DS-3.01-02 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	89.26	285.84	25514.08	0	
2-1-5-3	011207001107	墙面装饰板（CT-101）	1.2700*1200*6mm岩板(同色美缝) 2.胶泥黏贴层 3.水泥砂浆找平 4.详见DS-3.01-02 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	17	299.25	5087.25	0	
2-1-5-4	011207001108	墙面装饰板（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.9mm厚玻镁板 3.详见DS-5.09-14、DS-3.02-09、安全出口、信息屏、标识按钮 4.含建筑物超高增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	2.25	367.45	826.76	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-5-5	011207001109	墙面装饰板（MT-102）	1.转印木纹(金属铝板)4mm厚 2.9mm厚玻镁板 3.9mm难燃夹板条找平,间距400mm(夹板条需做防火,防虫,防潮,防霉处理) 4.详见DS-5.08-09、10、原建筑门上方 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	5.23	542.61	2837.85	0	
2-1-5-6	011502001050	金属装饰线（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚、T型20mm高 2.详见DS-3.01-02、顶部成品金属收口型材 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	45.33	27.59	1250.65	0	
2-1-5-7	011502001051	金属装饰线（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚、U形9*5mm 2.详见DS-3.01-02、中下部线条 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	38.98	26.45	1031.02	0	
2-1-5-8	011502001052	金属装饰线（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚、展开长度50mm 2.详见DS-5.09-13、15　加压风井位置 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	8.9	31	275.9	0	
2-1-5-9	011105006017	金属踢脚线（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚、30mm高 2.展开宽度50mm 3.9mm玻镁板基层 4.含建筑物超高增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	45.6	42.35	1931.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-5-10	011207001110	水井暗门（CT-101）	1.2700*1200*6mm岩板(含门锁、180°开角合页等五金配件、同色美缝) 2.20*40*4mm热浸镀锌方通架中间至少加一根斜撑 3.1mm厚镀锌铁皮板 4.岩板专用胶 5.详见DS-5.06/06，DS-5.07/07.DS-5.01/01 6.含建筑物超高增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	5.46	323.85	1768.22	0	
2-1-5-11	010808004019	金属门窗套（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.9mm玻镁板 3.详见DS-5.08-09原建筑门门套 4.含建筑物超高增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	4.13	317.49	1311.23	0	
2-1-5-12	010808004020	金属门窗套（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.竖向40*40*4mm镀锌方钢 3.9mm玻镁板 4.详见DS-3.02-08、电梯门侧框与顶部 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	10.1	368.22	3719.02	0	
2-1-5-13	010808004021	电梯厅背景墙(GL-102)	1.6mm夹丝玻璃、玻璃胶固定 2.9mm厚玻镁板、玻璃胶、木针找平 3.详见DS-3.01-06电梯顶部 4.含建筑物超高增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	6.54	595.63	3895.42	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-5-14	011407001001	墙面喷刷涂料(PT-101)	1.面层刷无机涂料(A级)(防潮底漆二遍,面漆三遍) 2.25*25*2mm镀锌角钢 3.9mm厚玻镁板 4.6mm厚防潮石膏板 5.耐水腻子2遍刮平打磨平滑 6.刷无机涂料(A级)三遍,一底两面 7.详见DS-1.02/10 8.含建筑物超高增加费 9.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	1.54	174.9	269.35	0	
2-2		入户大堂					146884.35	0	
2-2-1		楼地面					43049.45	0	
2-2-1-1	011108001003	门槛石（ST-102）	1.石材18mm厚(环氧彩砂填缝) 2.含石材六面防护、防浸透处理，晶面护理 3.5mm厚胶泥粘贴 4.20~27mm厚1:3水泥砂浆黏贴层 5.详见DS-2.01-02 6.含建筑物超高增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	7.39	833.78	6161.63	0	
2-2-1-2	011102001067	石材楼地面（ST-102）	1.1.石材18mm厚(环氧彩砂填缝) 2.2含石材六面防护、防浸透处理，晶面护理 3.3.5mm厚胶泥粘贴 4.4.20~27mm厚1:3水泥砂浆黏贴层 5.5.详见DS-2.01-02 6.6.含建筑物超高增加费 7.7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	47.41	778.06	36887.82	0	
2-2-2		天棚					25823.09	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-2-1	011302001051	吊顶天棚（PT-101）	1.无机涂料饰面(出风口、回风口等处需要封板已综合考虑) 2.钢筋混凝土楼板 3.C50轻钢主龙骨,M8全牙吊杆 4.C50轻钢次龙骨 5.吊顶通丝超过≥1500mm需做钢结构转换层 6.双层9.5mm厚防潮石膏板 7.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 8.耐水腻子2遍刮平打磨平整 9.刷无机涂料(A级)三遍,一底两面 10.详见DS-1.03-12 11.含建筑物超高增加费 12.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	64.96	350.72	22782.77	0	
2-2-2-2	011304001003	灯带(槽)（PT-101）	1.无机涂料饰面(含定制成品石膏线) 2.钢筋混凝土楼板 3.9.5mm厚防潮石膏板+9mm厚玻镁板 4.耐水腻子2遍刮平打磨平整 5.刷无机涂料(A级)三遍,一底两面 6.详见DS-1.04-19 7.石膏板接缝纸带综合考虑 8.含建筑物超高增加费 9.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	24.46	88.23	2158.11	0	
2-2-2-3	011502004001	L型成品护角收边条	1.L型成品护角收边条 2.含建筑物超高增加费 3.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	9.22	17.88	164.85	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-2-4	011304002003	送风口、回风口	1.黑白色线型风口4610*150mm 2.黑色过滤网3层 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	1	408.68	408.68	0	
2-2-2-5	011304002004	圆形检修口	1.圆形检修口直径400mm 2.含建筑物超高增加费 3.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	2	154.34	308.68	0	
2-2-3		墙面					77682.44	0	
2-2-3-1	011502001053	金属装饰线（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚、T型20mm高 2.详见DS-3.01-02、顶部成品金属收口型材 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	19.88	27.59	548.49	0	
2-2-3-2	011502001054	金属装饰线（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚、U形9*5mm 2.详见DS-3.01-02、中下部线条 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	14.89	26.45	393.84	0	
2-2-3-3	011105006018	金属踢脚线（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚、30mm高 2.木龙骨 3.详见DS-3.01-03 4.含建筑物超高增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	14.39	41.07	591	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-3-4	011204001001	干挂石材墙面(ST-101)	1.石材25mm厚(同色美缝) 2.含石材六面防护、防浸透处理 3.M10膨胀螺栓固定、50*50*4热镀锌方通，水平50*50x4mm镀锌角钢 4.石材干挂件 5.详见DS-4.04-12 6.含建筑物超高增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	50.55	1099.4	55574.67	0	
2-2-3-5	011207001111	墙面装饰板（CT-104）	1.2700*1200*6mm岩板(同色美缝) 2.岩板专用粘贴胶 3.50*50*4mm镀锌方钢,间距@≤1200mm 4.9mm厚玻镁板 5.详见DS-3.05/15,DS-3.07/19 6.含建筑物超高增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	10.19	637.41	6495.21	0	
2-2-3-6	011207001112	墙面装饰板（CT-103）	1.2700*1200*6mm岩板(同色美缝) 2.岩板专用粘贴胶 3.50*50*4mm镀锌方钢,间距@≤1200mm 4.9mm厚玻镁板 5.详见DS-3.05/15,DS-3.07/19 6.含建筑物超高增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	3.02	747.5	2257.45	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-3-7	011207001113	消防栓暗门（ST-101）	1.石材25mm厚(含门锁、180° 开角合页等五金配件、同色美缝) 2.石材五金干挂件 3.50*50*4mm热浸镀锌方通架，中间至少加一根斜撑 4.详见DS-5.10/16 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	1.47	884.51	1300.23	0	
2-2-3-8	010808004022	金属门窗套(MT-101)	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*4mm镀锌方通 2.基层材料种类:9mm难燃夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm金属(古铜拉丝) MT-101 4.做法详见:DS-4.04/15 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	8.22	368.23	3026.85	0	
2-2-3-9	011210002001	金属隔断(MT-102)	1.面层:双面MT-102木纹铝板材料 4mm厚 2.双面9mm玻镁板 3.骨架、边框材料种类、规格:40*40*4mm镀锌方钢 4.详见DS-3.03/13 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	13.2	567.78	7494.7	0	
2-2-4		拆除工程					329.37	0	
2-2-4-1	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:钢龙骨 2.龙骨及饰面种类:仿石砖 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	32.45	10.15	329.37	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
合计							3142343.30	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-装饰工程　　标段： 龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	2.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	0.1	1413.12	346.89	0	321.31	349.9	141.312	34.689	0	32.131	34.99
080001-75	人工装废料自卸汽车运运距1(km) L≤1	100m3	0.01	2586.94	0	0	1688.85	682.55	25.8694	0	0	16.8885	6.8255
超高费1-6	超高费 作业面高度0<H≤40（m）	项	1	9.74	0	0	2.85	2.33	9.74	0	0	2.85	2.33
小计									176.9214	34.689	0	51.8695	44.1455
清单项目综合单价													307.625400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	121.5068	1.3759	167.18		
		降效增加人工费	元	3.528986	1	3.53		
	材料	空心六角钢	kg	0.069	5.58	0.39		
		编织袋	条	45	0.75	33.75		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.0241	4.88	0.12		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.0104	8.92	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.343	1	0.34		
	主材							
	设备							
	机械	风动凿岩机 手持式	台班	0.1483	13.01	1.93		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.0736	410.36	30.2		
		自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.0199	848.67	16.89		
		降效增加机械费	元	1.032609	1	1.03		

项目编码	010402001008	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	16.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-30	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3153.67	3404.79	0	0	864.36	315.367	340.479	0	0	86.436
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	795.59	0	0	0	175.11	795.59	0	0	0	175.11
小计									1110.957	340.479	0	0	261.546
清单项目综合单价													1712.98200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	66.8789	1.3759	92.02		
		技工人工费	元	165.308	1.3511	223.35		
		降效增加人工费	元	48.042874	1	48.04		
	材料	水	m3	0.1115	3.77	0.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.917	1	9.92		
		铁钉（综合）	kg	0.017	6.37	0.11		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	300	261.69		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	820	25.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1987	1.79		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	409.72	41.3		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011108001001	项目名称	门槛石（ST-102）	计量单位	m2	工程量	137.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.96	64086.8	0	0	5053.17	83.9996	640.868	0	0	50.5317
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.56	1233.38	0	0	342.86	12.7756	12.3338	0	0	3.4286
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	446.71	145.96	0	0	105.62	8.9342	2.9192	0	0	2.1124
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1787.73	0	0	0	393.48	1787.73	0	0	0	393.48
小计									1893.4394	656.121	0	0	449.5527
清单项目综合单价													2999.113100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	11.31518	1.3759	15.57		
		技工人工费(装饰)	元	23.435064	1.3511	31.66		
		高级技工人工费(装饰)	元	43.15397	1.3551	58.48		
		降效增加人工费	元	12.997892	1	13		
	材料	美缝剂 400mL	支	0.104	28	2.91		
		专用胶粘剂	kg	10.23489	2	20.47		
		水	m3	0.038696	3.77	0.15		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6362	1	1.64		
		ST-102石材18mm	m2	1.04	595	618.8		
		材料费补差	元	0.0005	1	0		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	452.75	11.55		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102003041	项目名称	块料楼地面（CT-102）	计量单位	m2	工程量	1823.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	11361.59	0	0	1507.73	42.6922	113.6159	0	0	15.0773
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.56	1233.38	0	0	342.86	12.7756	12.3338	0	0	3.4286
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	446.71	145.96	0	0	105.62	8.9342	2.9192	0	0	2.1124
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	14439.47	0	0	0	3178.12	14439.47	0	0	0	3178.12
小计									14503.872	128.8689	0	0	3198.7383
清单项目综合单价													17831.479200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.9692	1.3759	9.59		
		技工人工费(装饰)	元	13.910914	1.3511	18.8		
		高级技工人工费(装饰)	元	26.57977	1.3551	36.02		
		降效增加人工费	元	7.918807	1	7.92		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.104	28	2.91		
		专用胶粘剂	kg	4.59	2	9.18		
		水	m3	0.061696	3.77	0.23		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3213	1	0.32		
		CT-102瓷砖600*1200mm	m2	1.03	100	103		
		材料费补差	元	0.0005	1	0		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	452.75	11.55		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0	200.71	0		

项目编码	011302001048	项目名称	吊顶天棚（PT-101）	计量单位	m2	工程量	524.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	2725.38	2872.12	0	746.14	793.46	27.2538	28.7212	0	7.4614	7.9346
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	1904.11	0	0	448.63	16.0575	19.0411	0	0	4.4863
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˆ（如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	1284.6	1904.11	0	0	377.95	12.846	19.0411	0	0	3.7795
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-117+020005-118*1	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2810.75	761.63	0	0	656.73	28.1075	7.6163	0	0	6.5673
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6583.7	0	0	481.53	1481.34	6583.7	0	0	481.53	1481.34
小计									6685.7156	78.5251	0	488.9914	1508.2199
清单项目综合单价													8761.452000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.733822	1.3759	14.77		
		技工人工费(装饰)	元	23.517374	1.3511	31.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	40.936126	1.3551	55.47		
		降效增加人工费	元	12.543726	1	12.54		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.23509	5.5	1.29		
		砂纸	张	0.1	0.48	0.05		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	1.05	23.5	24.68		
		乳胶漆	kg	0.44187	17	7.51		
		水	m3	0.00111	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7774	1	0.78		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	2.1	15.7	32.97		
		耐水腻子	kg	2.24532	1.8	4.04		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03162	235.97	7.46		
		降效增加机械费	元	0.917445	1	0.92		

项目编码	011302001049	项目名称	吊顶天棚（PT-101）	计量单位	m2	工程量	1298.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	2725.38	2872.12	0	746.14	793.46	27.2538	28.7212	0	7.4614	7.9346
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	2540.41	0	0	480.44	16.0575	25.4041	0	0	4.8044
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˆ（如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	1284.6	1904.11	0	0	377.95	12.846	19.0411	0	0	3.7795
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-117+020005-118*1	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2810.75	761.63	0	0	656.73	28.1075	7.6163	0	0	6.5673
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	16289.05	0	0	1191.38	3665.06	16289.05	0	0	1191.38	3665.06
小计									16391.0656	84.8881	0	1198.8414	3692.258
清单项目综合单价													21367.053100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.733822	1.3759	14.77		
		技工人工费(装饰)	元	23.517374	1.3511	31.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	40.936126	1.3551	55.47		
		降效增加人工费	元	12.54374	1	12.54		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.23509	5.5	1.29		
		砂纸	张	0.1	0.48	0.05		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	1.05	23.5	24.68		
		乳胶漆	kg	0.44187	17	7.51		
		水	m3	0.00111	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.8404	1	0.84		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
		9mm玻镁板	m2	1.05	21.7	22.79		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	1.05	15.7	16.49		
		耐水腻子	kg	2.24532	1.8	4.04		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03162	235.97	7.46		
		降效增加机械费	元	0.917448	1	0.92		

项目编码	011304001001	项目名称	灯带(槽)（PT-101）	计量单位	m	工程量	763.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.86	4350.17	0	0	1544.47	9.646176	6.960272	0	0	2.471152
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.86	3289.67	0	0	1491.44	9.646176	5.263472	0	0	2.386304
020006-57	石膏装饰线 平面线 宽度d(mm) d≤100	100m	0.01	731.55	809.94	0	0	201.51	7.3155	8.0994	0	0	2.0151
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0016	1775.08	410.54	0	0	411.22	2.840128	0.656864	0	0	0.657952
020005-117+020005-118*1	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0016	2810.75	761.63	0	0	656.73	4.4972	1.218608	0	0	1.050768
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3108.87	0	0	0	684.27	3108.87	0	0	0	684.27
小计									3142.81518	22.198616	0	0	692.851276
清单项目综合单价													3857.865072

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	3.483674	1.3759	4.79		
		技工人工费(装饰)	元	7.633418	1.3511	10.31		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.286463	1.3551	18		
		降效增加人工费	元	4.071333	1	4.07		
		塑料胀塞	100个	0.03	2	0.06		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.157965	10	1.58		
		镀锌自攻螺钉 ST4×30mm	100个	0.03	5	0.15		
		砂纸	张	0.015499	0.48	0.01		
		石膏粉	kg	0.01703	1.25	0.02		
		石膏平线 100mm×18mm	m	1.06	7	7.42		
		乳胶漆	kg	0.068485	17	1.16		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.03465	8.35	0.29		
		水	m3	0.000172	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.294013	1	0.29		
		材料费补差	元	0.000015	1	0		
		耐水腻子	kg	0.348001	1.8	0.63		
		9mm玻镁板	m2	0.271232	21.7	5.89		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.271232	15.7	4.26		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011204003015	项目名称	块料墙面(CT-101)	计量单位	m2	工程量	3344.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-73换	挂钩式干挂石材 密缝	100m2	0.01	6334.33	17893.39	0	0	2288.85	63.3433	178.9339	0	0	22.8885
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	331.16	100.52	0	0	77.92	6.6232	2.0104	0	0	1.5584
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	28772.6	0	0	0	6332.85	28772.6	0	0	0	6332.85
小计									28842.5665	180.9443	0	0	6357.2969
清单项目综合单价													35380.807700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.362208	1.3759	10.13		
		技工人工费(装饰)	元	16.129592	1.3511	21.79		
		高级技工人工费(装饰)	元	28.074642	1.3551	38.04		
		降效增加人工费	元	8.603012	1	8.6		
	材料	勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9002	1	0.9		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	3.1875	6.5	20.72		
		膨胀螺栓(综合)	套	6.375	1.25	7.97		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
		CT-101岩板2700*1200*6mm	m2	1.03	140	144.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011204003016	项目名称	块料墙面(CT-101)	计量单位	m2	工程量	783.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙	100m2	0.01	6212.66	15890.63	0	0	2161.94	62.1266	158.9063	0	0	21.6194
020003-221换	防火板 墙面	100m2	0.01	2454.22	2952.94	0	0	687.82	24.5422	29.5294	0	0	6.8782
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	2836.65	4174.5	0	86	838.83	28.3665	41.745	0	0.86	8.3883
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	331.16	100.52	0	0	77.92	6.6232	2.0104	0	0	1.5584
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	11725.47	0	0	82.89	2586.33	11725.47	0	0	82.89	2586.33
小计									11847.1285	232.1911	0	83.75	2624.7743
清单项目综合单价													14787.843900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	12.803815	1.3759	17.62		
		技工人工费(装饰)	元	28.047213	1.3511	37.89		
		高级技工人工费(装饰)	元	48.813389	1.3551	66.15		
		降效增加人工费	元	14.959009	1	14.96		
	材料	型钢(综合)	t	0.007062	4892	34.55		
		膨胀螺栓(综合)	套	4.488	1.25	5.61		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.067073	8.49	0.57		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		专用胶粘剂	kg	6.9525	2	13.91		
		水	m3	0.0028	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.9657	1	1.97		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		CT-101岩板2700*1200*6mm	m2	1.03	140	144.2		
		9mm厚玻镁板	m2	1.1	21.7	23.87		
		万能胶	kg	0.315	17.5	5.51		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.00495	173.74	0.86		
		降效增加机械费	元	0.105749	1	0.11		

项目编码	011207001100	项目名称	墙面装饰板（MT-101）	计量单位	m2	工程量	32.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	23136.87	0	0	2118.6	43.6963	231.3687	0	0	21.186
020003-221换	防火板 墙面	100m2	0.01	2454.22	2952.94	0	0	687.82	24.5422	29.5294	0	0	6.8782
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	272.86	0	0	0	60.05	272.86	0	0	0	60.05
小计									341.0985	260.8981	0	0	88.1142
清单项目综合单价													690.110800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.18051	1.3759	9.88		
		技工人工费(装饰)	元	15.73231	1.3511	21.26		
		高级技工人工费(装饰)	元	27.3802	1.3551	37.1		
		降效增加人工费	元	8.390529	1	8.39		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.298	1	1.3		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚	m2	1.01	213.53	215.67		
		9mm厚玻镁板	m2	1.1	21.7	23.87		
		万能胶	kg	0.315	17.5	5.51		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001101	项目名称	墙面装饰板（MT-101）	计量单位	m2	工程量	62.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	23136.87	0	0	2118.6	43.6963	231.3687	0	0	21.186
020003-221换	防火板 墙面	100m2	0.01	2454.22	2952.94	0	0	687.82	24.5422	29.5294	0	0	6.8782

工程量清单综合单价分析表

020000-3	建筑物超高增加费	项	1	528.02	0	0	0	116.22	528.02	0	0	0	116.22
小计									596.2585	260.8981	0	0	144.2842
清单项目综合单价													1001.440800
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	7.18051	1.3759		9.88		
		技工人工费(装饰)					元	15.73231	1.3511		21.26		
		高级技工人工费(装饰)					元	27.3802	1.3551		37.1		
		降效增加人工费					元	8.390593	1		8.39		
	材料	橡胶密封条					m	2.499	2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm					100个	0.068	10		0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm					套	3.4	2.5		8.5		
		玻璃胶 300mL					支	0.03119	12		0.37		
		万能胶					kg	0.315	17.5		5.51		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.298	1		1.3		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚					m2	1.01	213.53		215.67		
		9mm厚玻镁板					m2	1.1	21.7		23.87		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502001048	项目名称		金属装饰线（MT-101）				计量单位	m		工程量	2363.53	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-40换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	411.35	2090.52	0	0	195.07	4.1135	20.9052	0	0	1.9507
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1195.45	0	0	0	263.12	1195.45	0	0	0	263.12
小计									1199.5635	20.9052	0	0	265.0707
清单项目综合单价													1485.539400
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	0.43311	1.3759		0.6		
		技工人工费(装饰)					元	0.94819	1.3511		1.28		
		高级技工人工费(装饰)					元	1.65044	1.3551		2.24		
		降效增加人工费					元	0.50579	1		0.51		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm					100个	0.042	1.46		0.06		
		万能胶					kg	0.0168	17.5		0.29		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.4099	1		0.41		
		金属(古铜拉丝)1.2mm厚、T型20mm高					m	1.06	19		20.14		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502001049	项目名称		金属装饰线（MT-101）				计量单位	m		工程量	264.04	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-40换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	411.35	2414.88	0	0	211.28	4.1135	24.1488	0	0	2.1128
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	133.55	0	0	0	29.4	133.55	0	0	0	29.4
小计									137.6635	24.1488	0	0	31.5128
清单项目综合单价													193.325100
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	0.43311	1.3759		0.6		
		技工人工费(装饰)					元	0.94819	1.3511		1.28		
		高级技工人工费(装饰)					元	1.65044	1.3551		2.24		
		降效增加人工费					元	0.505795	1		0.51		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm					100个	0.042	1.46		0.06		
		万能胶					kg	0.0168	17.5		0.29		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.4735	1		0.47		
		金属(古铜拉丝)1.2mm厚、展开长度50mm					m	1.06	22		23.32		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011207001102	项目名称		墙面装饰板（MT-101）				计量单位	m2		工程量	32.2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	23136.87	0	0	2118.6	43.6963	231.3687	0	0	21.186
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	2530	0	52.12	508.38	17.1918	25.3	0	0.5212	5.0838
020003-221换	防火板 墙面	100m2	0.01	2454.22	2952.94	0	0	687.82	24.5422	29.5294	0	0	6.8782
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	338.24	0	0	2.06	74.59	338.24	0	0	2.06	74.59
小计									423.6703	286.1981	0	2.5812	107.738
清单项目综合单价													820.18760
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	8.99004	1.3759		12.37		
		技工人工费(装饰)					元	19.69676	1.3511		26.61		
		高级技工人工费(装饰)					元	34.27689	1.3551		46.45		
		降效增加人工费					元	10.504348	1		10.5		
	材料	型钢(综合)					t	0.00428	4892		20.94		
		橡胶密封条					m	2.499	2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm					100个	0.068	10		0.68		
		膨胀螺栓(综合)					套	2.72	1.25		3.4		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm					套	3.4	2.5		8.5		
		电焊条 E4303 φ2.5mm					kg	0.04065	8.49		0.35		
		玻璃胶 300mL					支	0.03119	12		0.37		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.9151	1		1.92		
		9mm厚玻镁板					m2	1.1	21.7		23.87		
		万能胶					kg	0.315	17.5		5.51		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚					m2	1.01	213.53		215.67		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32					台班	0.003	173.74		0.52		
		降效增加机械费					元	0.063975	1		0.06		
项目编码	010808004016	项目名称		金属门窗套（MT-101）				计量单位	m2		工程量	253.92	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2286.05	0	0	172.52	26.452	228.605	0	0	17.252
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.35	258.84	0	0	35.47	10.235	25.884	0	0	3.547
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1145.43	0	0	0	252.11	1145.43	0	0	0	252.11
小计									1182.117	254.489	0	0	272.909
清单项目综合单价													1709.51500
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)					元	6.648	1.3759		9.15		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(装饰)	元	16.6474	1.3511	22.49		
		高级技工人工费(装饰)	元	3.7248	1.3551	5.05		
		降效增加人工费	元	4.510988	1	4.51		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	2.519	1	2.52		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚	m2	1.06	213.53	226.34		
		9mm玻镁板	m2	1.181	21.7	25.63		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010808004017	项目名称	金属门窗套（MT-101）	计量单位	m2	工程量	283.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2286.05	0	0	172.52	26.452	228.605	0	0	17.252
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	2530	0	52.12	508.38	17.1918	25.3	0	0.5212	5.0838
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.35	258.84	0	0	35.47	10.235	25.884	0	0	3.547
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1876.03	0	0	18.15	414.13	1876.03	0	0	18.15	414.13
小计									1929.9088	279.789	0	18.6712	440.0128
清单项目综合单价													2668.381800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.45753	1.3759	11.64		
		技工人工费(装饰)	元	20.61185	1.3511	27.85		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.62149	1.3551	14.39		
		降效增加人工费	元	6.624868	1	6.62		
	材料	型钢(综合)	t	0.00428	4892	20.94		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.1361	1	3.14		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚	m2	1.06	213.53	226.34		
		9mm玻镁板	m2	1.181	21.7	25.63		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		降效增加机械费	元	0.064094	1	0.06		

项目编码	010808004018	项目名称	金属门窗套（MT-101）	计量单位	m2	工程量	42.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2286.05	0	0	172.52	26.452	228.605	0	0	17.252
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.35	258.84	0	0	35.47	10.235	25.884	0	0	3.547
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	2530	0	52.12	508.38	17.1918	25.3	0	0.5212	5.0838
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	281.56	0	0	2.72	62.16	281.56	0	0	2.72	62.16
小计									335.4388	279.789	0	3.2412	88.0428
清单项目综合单价													706.51180

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.45753	1.3759	11.64		
		技工人工费(装饰)	元	20.61185	1.3511	27.85		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.62149	1.3551	14.39		
		降效增加人工费	元	6.624941	1	6.62		
	材料	型钢(综合)	t	0.00428	4892	20.94		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.1361	1	3.14		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚	m2	1.06	213.53	226.34		
		9mm玻镁板	m2	1.181	21.7	25.63		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		降效增加机械费	元	0.064	1	0.06		

项目编码	011207001103	项目名称	墙面装饰板（MT-101）	计量单位	m2	工程量	62.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	23136.87	0	0	2118.6	43.6963	231.3687	0	0	21.186
020003-221换	防火板 墙面	100m2	0.02	2454.22	2952.94	0	0	687.82	49.0844	59.0588	0	0	13.7564
020003-17	木龙骨 平均中距L(mm) L≤450	100m2	0.01	2376.48	3354.59	0	6.08	691.2	23.7648	33.5459	0	0.0608	6.912
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	901.81	0	0	0.47	198.52	901.81	0	0	0.47	198.52
小计									1018.3555	323.9734	0	0.5308	240.3744
清单项目综合单价													1583.234100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	12.26525	1.3759	16.88		
		技工人工费(装饰)	元	26.86804	1.3511	36.3		
		高级技工人工费(装饰)	元	46.7628	1.3551	63.37		
		降效增加人工费	元	14.330367	1	14.33		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.723	1.25	3.4		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		万能胶	kg	0.63	17.5	11.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.777	1	1.78		
		杉木枋板材	m3	0.01355	2200	29.81		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚	m2	1.01	213.53	215.67		
		9mm厚玻镁板	m2	2.2	21.7	47.74		
	主材							
	设备							
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0021	28.94	0.06		
		降效增加机械费	元	0.007469	1	0.01		

项目编码	011207001104	项目名称	消防栓、弱电井、强电井、水井暗门（CT-101）	计量单位	m2	工程量	391.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙	100m2	0.01	6212.66	15890.63	0	0	2161.94	62.1266	158.9063	0	0	21.6194
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	3478.79	0	52.12	555.82	17.1918	34.7879	0	0.5212	5.5582
020003-183换	石膏板 墙面	100m2	0.01	1854.84	2457.89	0	0	531.14	18.5484	24.5789	0	0	5.3114
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	331.16	100.52	0	0	77.92	6.6232	2.0104	0	0	1.5584
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5035.38	0	0	25.12	1109.97	5035.38	0	0	25.12	1109.97
小计									5139.87	220.2835	0	25.6412	1144.0174
清单项目综合单价													6529.812100

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.99655	1.3759	15.13		
		技工人工费(装饰)	元	24.09029	1.3511	32.55		
		高级技工人工费(装饰)	元	41.9241	1.3551	56.81		
		降效增加人工费	元	12.847979	1	12.85		
	材料	型钢(综合)	t	0.00428	4892	20.94		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		专用胶粘剂	kg	6.9525	2	13.91		
		水	m3	0.0028	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.7714	1	1.77		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		CT-101岩板2700*1200*6mm	m2	1.03	140	144.2		
		1mm厚镀锌铁皮板	m2	0.6171	15	9.26		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	10	1.67		
		9mm玻镁板	m2	1.05	21.7	22.79		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		降效增加机械费	元	0.064095	1	0.06		

项目编码	011105006016	项目名称	金属踢脚线（MT-101）	计量单位	m	工程量	1994.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	3187.95	0	0	281.3	5.5383	31.8795	0	0	2.813
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.0004	1014.84	2442.9	0	279.91	364.27	0.405936	0.97716	0	0.111964	0.145708
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1432.93	0	0	20.6	316.77	1432.93	0	0	20.6	316.77
小计									1438.874236	32.85666	0	20.711964	319.728708
清单项目综合单价													1812.171568

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.615286	1.3759	0.85		
		技工人工费(装饰)	元	1.34671	1.3511	1.82		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.344234	1.3551	3.18		
		降效增加人工费	元	0.718419	1	0.72		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.000767	5.5	0		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000184	15	0		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.004202	8.35	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.086757	1	0.09		
		金属(古铜拉丝)1.2mm厚、30mm高（踢脚线）	m	1.06	30	31.8		
		9mm玻镁板	m2	0.031502	21.7	0.68		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000404	208.11	0.08		
		降效增加机械费	元	0.010328	1	0.01		

项目编码	011601001002	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	0.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	0.1	1413.12	346.89	0	321.31	349.9	141.312	34.689	0	32.131	34.99
080001-75	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1	100m3	0.01	2586.94	0	0	1688.85	682.55	25.8694	0	0	16.8885	6.8255
超高费1-6	超高费 作业面高度0<H≤40（m）	项	9	0.42	0	0	0.12	0.1	3.78	0	0	1.08	0.9
小计									170.9614	34.689	0	50.0995	42.7155
清单项目综合单价													298.465400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	121.5068	1.3759	167.18		
		降效增加人工费	元	3.5	1	3.5		
	材料	空心六角钢	kg	0.069	5.58	0.39		
		编织袋	条	45	0.75	33.75		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.0241	4.88	0.12		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.0104	8.92	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.343	1	0.34		
	主材							
	设备							
	机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.0199	848.67	16.89		
		降效增加机械费	元	1	1	1		
		风动凿岩机 手持式	台班	0.1483	13.01	1.93		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.0736	410.36	30.2		

项目编码	010402001009	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-30	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3153.67	3404.79	0	0	864.36	315.367	340.479	0	0	86.436
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	48.04	0	0	0	10.57	48.04	0	0	0	10.57
小计									363.407	340.479	0	0	97.006
清单项目综合单价													800.892

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	66.8789	1.3759	92.02		
		技工人工费	元	165.308	1.3511	223.35		
		降效增加人工费	元	48.04	1	48.04		
	材料	水	m3	0.1115	3.77	0.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.917	1	9.92		
		铁钉（综合）	kg	0.017	6.37	0.11		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	300	261.69		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	820	25.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1987	1.79		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	409.72	41.3		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010402001010	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	0.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 `（超过3.6m时:人工*1.2)	10m3	0.1	3784.4	3404.79	0	0	1003.18	378.44	340.479	0	0	100.318
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	2	38.05	0	0	0	8.37	76.1	0	0	0	16.74
小计									454.54	340.479	0	0	117.058
清单项目综合单价													912.07700

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	80.25468	1.3759	110.42		
		技工人工费	元	198.3696	1.3511	268.02		
		降效增加人工费	元	57.651515	1	57.65		
	材料	水	m3	0.1115	3.77	0.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.917	1	9.92		
		铁钉（综合）	kg	0.017	6.37	0.11		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	300	261.69		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	820	25.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1987	1.79		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	409.72	41.3		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010402001011	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	4.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-32	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	2685.54	3418.35	0	0	762.01	268.554	341.835	0	0	76.201
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	165.28	0	0	0	36.38	165.28	0	0	0	36.38
小计									433.834	341.835	0	0	112.581
清单项目综合单价													888.25000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	47.6058	1.3759	65.5		
		技工人工费	元	150.2875	1.3511	203.05		
		降效增加人工费	元	40.910891	1	40.91		
	材料	水	m3	0.1002	3.77	0.38		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.956	1	9.96		
		铁钉（综合）	kg	0.012	6.37	0.08		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	300	261.69		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	820	25.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1987	3.18		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	409.72	41.3		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010402001012	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	2.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 `（超过3.6m时：人工*1.2）	10m3	0.1	3222.65	3418.35	0	0	880.22	322.265	341.835	0	0	88.022
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	132.06	0	0	0	29.06	132.06	0	0	0	29.06
小计									454.325	341.835	0	0	117.082
清单项目综合单价													913.24200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	57.12696	1.3759	78.6		
		技工人工费	元	180.345	1.3511	243.66		
		降效增加人工费	元	49.092937	1	49.09		
	材料	水	m3	0.1002	3.77	0.38		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.956	1	9.96		
		铁钉（综合）	kg	0.012	6.37	0.08		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	300	261.69		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	820	25.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1987	3.18		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	409.72	41.3		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011108001002	项目名称	门槛石（ST-102）	计量单位	m2	工程量	1.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.96	64086.8	0	0	5053.17	83.9996	640.868	0	0	50.5317
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.56	1233.38	0	0	342.86	12.7756	12.3338	0	0	3.4286
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	446.71	145.96	0	0	105.62	8.9342	2.9192	0	0	2.1124
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	17.29	0	0	0	3.8	17.29	0	0	0	3.8
小计									122.9994	656.121	0	0	59.8727
清单项目综合单价													838.993100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	11.31518	1.3759	15.57		
		技工人工费(装饰)	元	23.435064	1.3511	31.66		
		高级技工人工费(装饰)	元	43.15397	1.3551	58.48		
		降效增加人工费	元	13	1	13		
	材料	美缝剂 400mL	支	0.104	28	2.91		
		专用胶粘剂	kg	10.23489	2	20.47		
		水	m3	0.038696	3.77	0.15		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6362	1	1.64		
		ST-102石材18mm	m2	1.04	595	618.8		
		材料费补差	元	0.0005	1	0		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	452.75	11.55		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001066	项目名称	石材楼地面（ST-102）	计量单位	m2	工程量	37.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-41换	石材楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5638.19	62384.67	0	0	4360.2	56.3819	623.8467	0	0	43.602
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.56	1233.38	0	0	342.86	12.7756	12.3338	0	0	3.4286
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	446.71	145.96	0	0	105.62	8.9342	2.9192	0	0	2.1124
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	362.19	0	0	0	79.71	362.19	0	0	0	79.71
小计									440.2817	639.0997	0	0	128.853
清单项目综合单价													1208.234400

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.64495	1.3759	11.89		
		技工人工费(装饰)	元	15.926284	1.3511	21.52		
		高级技工人工费(装饰)	元	32.97118	1.3551	44.68		
		降效增加人工费	元	9.602068	1	9.6		
	材料	石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11		
		白水泥	t	0.00102	1045	1.07		
		美缝剂 400mL	支	0.104	28	2.91		
		水	m3	0.061876	3.77	0.23		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.5937	1	1.59		
		ST-102石材18mm	m2	1.02	595	606.9		
		材料费补差	元	0.0005	1	0		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.056714	452.75	25.68		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011302001050	项目名称	吊顶天棚（PT-101）	计量单位	m2	工程量	37.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.01	4060.68	5626.11	0	793.99	1228.26	40.6068	56.2611	0	7.9399	12.2826
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	2725.38	2872.12	0	746.14	793.46	27.2538	28.7212	0	7.4614	7.9346
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	1904.11	0	0	448.63	16.0575	19.0411	0	0	4.4863
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 *（如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	1284.6	1904.11	0	0	377.95	12.846	19.0411	0	0	3.7795
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-117+020005-118*1	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2810.75	761.63	0	0	656.73	28.1075	7.6163	0	0	6.5673
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	648.78	0	0	68.84	147.41	648.78	0	0	68.84	147.41
小计									791.4024	134.7862	0	84.2413	186.5725
清单项目综合单价													1197.002400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	16.599161	1.3759	22.84		
		技工人工费(装饰)	元	32.086011	1.3511	43.35		
		高级技工人工费(装饰)	元	54.19104	1.3551	73.43		
		降效增加人工费	元	17.168034	1	17.17		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.23509	5.5	1.29		
		砂纸	张	0.1	0.48	0.05		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	1.05	23.5	24.68		
		乳胶漆	kg	0.44187	17	7.51		
		水	m3	0.00111	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.293277	1	1.29		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	2.1	15.7	32.97		
		耐水腻子	kg	2.24532	1.8	4.04		
		型钢(综合)	t	0.009725	4892	47.57		
		不锈钢螺栓 M10×15mm	个	1.35221	0.55	0.74		
		合金钢钻头 20mm	个	0.023154	35	0.81		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.206064	7.8	1.61		
		氧气	m3	0.049365	4.5	0.22		
		乙炔气	m3	0.01982	32	0.63		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03162	235.97	7.46		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.042326	173.74	7.35		
		降效增加机械费	元	1.821646	1	1.82		

项目编码	011304001002	项目名称	灯带(槽)（PT-101）	计量单位	m	工程量	9.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0031	6028.86	3289.67	0	0	1491.44	18.689466	10.197977	0	0	4.623464
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.86	3289.67	0	0	1491.44	9.646176	5.263472	0	0	2.386304
020006-57	石膏装饰线 平面线 宽度d(mm) d≤100	100m	0.01	731.55	809.94	0	0	201.51	7.3155	8.0994	0	0	2.0151
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0016	1775.08	410.54	0	0	411.22	2.840128	0.656864	0	0	0.657952
020005-117+020005-118*1	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0016	2810.75	761.63	0	0	656.73	4.4972	1.218608	0	0	1.050768
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	52.01	0	0	0	11.45	52.01	0	0	0	11.45
小计									94.99847	25.436321	0	0	22.183588
清单项目综合单价													142.618379

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.472971	1.3759	6.15		
		技工人工费(装饰)	元	9.801089	1.3511	13.24		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.058851	1.3551	23.12		
		降效增加人工费	元	5.227136	1	5.23		
	材料	塑料胀塞	100个	0.03	2	0.06		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.23713	10	2.37		
		镀锌自攻螺钉 ST4×30mm	100个	0.03	5	0.15		
		砂纸	张	0.015578	0.48	0.01		
		石膏粉	kg	0.01703	1.25	0.02		
		石膏平线 100mm×18mm	m	1.06	7	7.42		
		乳胶漆	kg	0.068834	17	1.17		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.03465	8.35	0.29		
		水	m3	0.000173	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.328427	1	0.33		
		材料费补差	元	0.000016	1	0		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.814322	15.7	12.78		
		耐水腻子	kg	0.349773	1.8	0.63		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011304002001	项目名称	圆形检修口	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020004-147换	成品检修口 不上人吊顶	个	1	27.5	111.1	0	0	11.61	27.5	111.1	0	0	11.61
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3.38	0	0	0	0.75	3.38	0	0	0	0.75
小计									30.88	111.1	0	0	12.36
清单项目综合单价													154.34

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.246	1.3759	5.84		
		技工人工费(装饰)	元	5.86	1.3511	7.92		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.14	1.3551	13.74		
		降效增加人工费	元	3.38	1	3.38		
	材料	加强龙骨 不上人吊顶	套	1	20	20		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1	1	1.1		
		圆形检修口直径400mm	个	1	90	90		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011304002002	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-95换	百叶风口安装周长(mm) 4200以内	个	1	112.16	355.31	0	5.73	42.83	112.16	355.31	0	5.73	42.83
小计									112.16	355.31	0	5.73	42.83
清单项目综合单价													516.03

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	36.565	1.3759	50.31		
		技工人工费(安装)	元	45.778	1.3511	61.85		
	材料	扁钢 <60	kg	2.63	4.555	11.98		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.91	0.9	1.72		
		其他材料费	元	0.088	1	0.09		
		黑白色线型风口6740*150mm	个	1	341.52	341.52		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	191.14	5.73		

项目编码	011207001105	项目名称	墙面装饰板（CT-101）	计量单位	m2	工程量	23.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-73换	挂钩式干挂石材 密缝	100m2	0.01	10557.21	17893.39	0	0	3218.31	105.5721	178.9339	0	0	32.1831
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	2836.65	4174.5	0	86	838.83	28.3665	41.745	0	0.86	8.3883
020003-221换	防火板 墙面	100m2	0.01	2454.22	2952.94	0	0	687.82	24.5422	29.5294	0	0	6.8782
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	331.16	100.52	0	0	77.92	6.6232	2.0104	0	0	1.5584
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	470.98	0	0	2.45	103.83	470.98	0	0	2.45	103.83
小计									636.084	252.2187	0	3.31	152.838
清单项目综合单价													1044.45070

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	17.374985	1.3759	23.91		
		技工人工费(装饰)	元	38.064563	1.3511	51.43		
		高级技工人工费(装饰)	元	66.244989	1.3551	89.77		
		降效增加人工费	元	20.300862	1	20.3		
	材料	型钢(综合)	t	0.007062	4892	34.55		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	3.1875	6.5	20.72		
		膨胀螺栓(综合)	套	10.863	1.25	13.58		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.067073	8.49	0.57		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		万能胶	kg	0.315	17.5	5.51		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.0653	1	2.07		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		CT-101岩板2700*1200*6mm	m2	1.03	140	144.2		
		9mm厚玻镁板	m2	1.1	21.7	23.87		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.00495	173.74	0.86		
		降效增加机械费	元	0.105603	1	0.11		

项目编码	011207001106	项目名称	墙面装饰板（CT-101）	计量单位	m2	工程量	89.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-73换	挂钩式干挂石材 密缝	100m2	0.01	6334.33	17893.39	0	0	2288.85	63.3433	178.9339	0	0	22.8885
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	331.16	100.52	0	0	77.92	6.6232	2.0104	0	0	1.5584
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	767.9	0	0	0	169.02	767.9	0	0	0	169.02
小计									837.8665	180.9443	0	0	193.4669
清单项目综合单价													1212.277700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.362208	1.3759	10.13		
		技工人工费(装饰)	元	16.129592	1.3511	21.79		
		高级技工人工费(装饰)	元	28.074642	1.3551	38.04		
		降效增加人工费	元	8.602958	1	8.6		
	材料	不锈钢石材挂件 国产304	套	3.1875	6.5	20.72		
		膨胀螺栓(综合)	套	6.375	1.25	7.97		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9002	1	0.9		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		CT-101岩板2700*1200*6mm	m2	1.03	140	144.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001107	项目名称	墙面装饰板（CT-101）	计量单位	m2	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙	100m2	0.01	6212.66	15890.63	0	0	2161.94	62.1266	158.9063	0	0	21.6194
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1846.83	1027.9	0	0	457.89	18.4683	10.279	0	0	4.5789
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	331.16	100.52	0	0	77.92	6.6232	2.0104	0	0	1.5584
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	182.31	0	0	0	40.12	182.31	0	0	0	40.12
小计									269.5281	171.1957	0	0	67.8767
清单项目综合单价													508.6005

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.35347	1.3759	12.87		
		技工人工费(装饰)	元	19.25711	1.3511	26.02		
		高级技工人工费(装饰)	元	35.66548	1.3551	48.33		
		降效增加人工费	元	10.724118	1	10.72		
	材料	勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9024	1	0.9		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		专用胶粘剂	kg	6.9525	2	13.91		
		水	m3	0.00564	3.77	0.02		
		CT-101岩板2700*1200*6mm	m2	1.03	140	144.2		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.0232	438.21	10.17		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011207001108	项目名称	墙面装饰板（MT-101）	计量单位	m2	工程量	2.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	23136.87	0	0	2118.6	43.6963	231.3687	0	0	21.186
020003-221换	防火板 墙面	100m2	0.01	2454.22	2952.94	0	0	687.82	24.5422	29.5294	0	0	6.8782
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	18.88	0	0	0	4.16	18.88	0	0	0	4.16
小计									87.1185	260.8981	0	0	32.2242
清单项目综合单价													380.240800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.18051	1.3759	9.88		
		技工人工费(装饰)	元	15.73231	1.3511	21.26		
		高级技工人工费(装饰)	元	27.3802	1.3551	37.1		
		降效增加人工费	元	8.391111	1	8.39		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.298	1	1.3		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚	m2	1.01	213.53	215.67		
		9mm厚玻镁板	m2	1.1	21.7	23.87		
		万能胶	kg	0.315	17.5	5.51		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001109	项目名称	墙面装饰板（MT-102）	计量单位	m2	工程量	5.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-245换	铝单板 墙面	100m2	0.01	5335.37	30152.87	0	0	2681.96	53.3537	301.5287	0	0	26.8196
020003-221换	防火板 墙面	100m2	0.01	2454.22	2952.94	0	0	687.82	24.5422	29.5294	0	0	6.8782
020003-16	木龙骨 平均中距L(mm) L≤300	100m2	0.01	2640.7	4475.51	0	7.52	805.5	26.407	44.7551	0	0.0752	8.055
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.02	127.79	0	0	65.16	2.6702	1.2779	0	0	0.6516
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	68.79	0	0	0.05	15.14	68.79	0	0	0.05	15.14
小计									175.7631	377.0911	0	0.1252	57.5444
清单项目综合单价													610.523800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	11.25875	1.3759	15.49		
		技工人工费(装饰)	元	24.66239	1.3511	33.32		
		高级技工人工费(装饰)	元	42.91985	1.3551	58.16		
		降效增加人工费	元	13.152964	1	13.15		
	材料	电化角铝 25.4mm×2mm	m	1.70243	6.5	11.07		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.224	1.25	4.03		
		铝拉铆钉	个	19.904	0.12	2.39		
		杉木枋板材	m3	0.01831	2200	40.28		
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		万能胶	kg	0.315	17.5	5.51		
		水	m3	0.004	3.77	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.1028	1	2.1		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		MT-102转印木纹（金属铝板）4mm厚	m2	1.06	270	286.2		
		9mm厚玻镁板	m2	1.1	21.7	23.87		
	主材							
	设备							
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0026	28.94	0.08		
		降效增加机械费	元	0.00956	1	0.01		

项目编码	011502001050	项目名称	金属装饰线（MT-101）	计量单位	m	工程量	45.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-40换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	411.35	2090.52	0	0	195.07	4.1135	20.9052	0	0	1.9507
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	22.93	0	0	0	5.04	22.93	0	0	0	5.04
小计									27.0435	20.9052	0	0	6.9907
清单项目综合单价													54.939400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.43311	1.3759	0.6		
		技工人工费(装饰)	元	0.94819	1.3511	1.28		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.65044	1.3551	2.24		
		降效增加人工费	元	0.505846	1	0.51		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.46	0.06		
		万能胶	kg	0.0168	17.5	0.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4099	1	0.41		
		金属(古铜拉丝)1.2mm厚、T型20mm高	m	1.06	19	20.14		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001051	项目名称	金属装饰线（MT-101）	计量单位	m	工程量	38.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-40换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	411.35	1982.4	0	0	189.66	4.1135	19.824	0	0	1.8966
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	19.72	0	0	0	4.34	19.72	0	0	0	4.34
小计									23.8335	19.824	0	0	6.2366
清单项目综合单价													49.894100

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.43311	1.3759	0.6		
		技工人工费(装饰)	元	0.94819	1.3511	1.28		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.65044	1.3551	2.24		
		降效增加人工费	元	0.5059	1	0.51		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.46	0.06		
		万能胶	kg	0.0168	17.5	0.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3887	1	0.39		
		金属(古铜拉丝)1.2mm厚、U形9*5mm	m	1.06	18	19.08		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001052	项目名称	金属装饰线（MT-101）	计量单位	m	工程量	8.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-40换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	411.35	2414.88	0	0	211.28	4.1135	24.1488	0	0	2.1128
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4.5	0	0	0	0.99	4.5	0	0	0	0.99
小计									8.6135	24.1488	0	0	3.1028
清单项目综合单价													35.86510

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.43311	1.3759	0.6		
		技工人工费(装饰)	元	0.94819	1.3511	1.28		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.65044	1.3551	2.24		
		降效增加人工费	元	0.505618	1	0.51		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.46	0.06		
		万能胶	kg	0.0168	17.5	0.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4735	1	0.47		
		金属(古铜拉丝)1.2mm厚、展开长度50mm	m	1.06	22	23.32		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006017	项目名称	金属踢脚线（MT-101）	计量单位	m	工程量	45.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	3187.95	0	0	281.3	5.5383	31.8795	0	0	2.813
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.0004	1014.84	2442.9	0	279.91	364.27	0.405936	0.97716	0	0.111964	0.145708
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	32.76	0	0	0.47	7.24	32.76	0	0	0.47	7.24
小计									38.704236	32.85666	0	0.581964	10.198708
清单项目综合单价													82.341568

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.615331	1.3759	0.85		
		技工人工费(装饰)	元	1.346809	1.3511	1.82		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.344406	1.3551	3.18		
		降效增加人工费	元	0.718421	1	0.72		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.000769	5.5	0		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000184	15	0		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.004208	8.35	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.086768	1	0.09		
		金属(古铜拉丝)1.2mm厚、30mm高（踢脚线）	m	1.06	30	31.8		
		9mm玻镁板	m2	0.031546	21.7	0.68		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000404	208.11	0.08		
		降效增加机械费	元	0.010307	1	0.01		

项目编码	011207001110	项目名称	水井暗门（CT-101）	计量单位	m2	工程量	5.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙	100m2	0.01	6212.66	15890.63	0	0	2161.94	62.1266	158.9063	0	0	21.6194
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	3478.79	0	52.12	555.82	17.1918	34.7879	0	0.5212	5.5582
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	331.16	100.52	0	0	77.92	6.6232	2.0104	0	0	1.5584
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	57.7	0	0	0.35	12.72	57.7	0	0	0.35	12.72
小计									143.6416	195.7046	0	0.8712	41.456
清单项目综合单价													381.673400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.04444	1.3759	12.44		
		技工人工费(装饰)	元	19.81254	1.3511	26.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	34.48344	1.3551	46.73		
		降效增加人工费	元	10.567766	1	10.57		
	材料	型钢(综合)	t	0.00428	4892	20.94		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		专用胶粘剂	kg	6.9525	2	13.91		
		水	m3	0.0028	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6491	1	1.65		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		1mm厚镀锌铁皮板	m2	0.6171	15	9.26		
		CT-101岩板2700*1200*6mm	m2	1.03	140	144.2		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		降效增加机械费	元	0.064103	1	0.06		

项目编码	010808004019	项目名称	金属门窗套（MT-101）	计量单位	m2	工程量	4.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.35	258.84	0	0	35.47	10.235	25.884	0	0	3.547
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2286.05	0	0	172.52	26.452	228.605	0	0	17.252
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	18.63	0	0	0	4.1	18.63	0	0	0	4.1
小计									55.317	254.489	0	0	24.899
清单项目综合单价													334.70500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	6.648	1.3759	9.15		
		技工人工费(装饰)	元	16.6474	1.3511	22.49		
		高级技工人工费(装饰)	元	3.7248	1.3551	5.05		
		降效增加人工费	元	4.510896	1	4.51		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	2.519	1	2.52		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚	m2	1.06	213.53	226.34		
		9mm玻镁板	m2	1.181	21.7	25.63		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010808004020	项目名称	金属门窗套（MT-101）	计量单位	m2	工程量	10.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2286.05	0	0	172.52	26.452	228.605	0	0	17.252
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	2530	0	52.12	508.38	17.1918	25.3	0	0.5212	5.0838
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.35	258.84	0	0	35.47	10.235	25.884	0	0	3.547
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	66.91	0	0	0.65	14.77	66.91	0	0	0.65	14.77
小计									120.7888	279.789	0	1.1712	40.6528
清单项目综合单价													442.40180

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.45753	1.3759	11.64		
		技工人工费(装饰)	元	20.61185	1.3511	27.85		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.62149	1.3551	14.39		
		降效增加人工费	元	6.624752	1	6.62		
	材料	型钢(综合)	t	0.00428	4892	20.94		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.1361	1	3.14		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚	m2	1.06	213.53	226.34		
		9mm玻镁板	m2	1.181	21.7	25.63		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		降效增加机械费	元	0.064356	1	0.06		

项目编码	010808004021	项目名称	电梯厅背景墙(GL-102）	计量单位	m2	工程量	6.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	2442.9	0	279.91	364.27	10.1484	24.429	0	2.7991	3.6427
020003-253换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3065.66	48639.17	0	0	3106.71	30.6566	486.3917	0	0	31.0671
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	32.81	0	0	2.25	7.37	32.81	0	0	2.25	7.37
小计									73.615	510.8207	0	5.0491	42.0798
清单项目综合单价													631.564600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.29266	1.3759	5.91		
		技工人工费(装饰)	元	9.40836	1.3511	12.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	16.37314	1.3551	22.19		
		降效增加人工费	元	5.01682	1	5.02		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.24202	5.8	7.2		
		玻璃胶 300mL	支	1.134	12	13.61		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.6618	1	2.66		
		9mm玻镁板	m2	1.05	21.7	22.79		
		6mm夹丝玻璃	m2	1.03	449.67	463.16		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	208.11	2.8		
		降效增加机械费	元	0.344037	1	0.34		

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料(PT-101)	计量单位	m2	工程量	1.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-221换	防火板 墙面	100m2	0.01	2454.22	2952.94	0	0	687.82	24.5422	29.5294	0	0	6.8782
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	2530	0	52.12	508.38	17.1918	25.3	0	0.5212	5.0838
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1365.92	373.41	0	0	319.31	13.6592	3.7341	0	0	3.1931
020005-115+020005-116*1	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2162.89	692.66	0	0	510.69	21.6289	6.9266	0	0	5.1069
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	14.59	0	0	0.1	3.22	14.59	0	0	0.1	3.22
小计									91.6121	65.4901	0	0.6212	23.482
清单项目综合单价													181.205400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.10754	1.3759	11.16		
		技工人工费(装饰)	元	17.75679	1.3511	23.99		
		高级技工人工费(装饰)	元	30.90233	1.3551	41.88		
		降效增加人工费	元	9.474026	1	9.47		
	材料	型钢(综合)	t	0.00428	4892	20.94		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		砂纸	张	0.1	0.48	0.05		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		乳胶漆	kg	0.4017	17	6.83		
		万能胶	kg	0.315	17.5	5.51		
		水	m3	0.00101	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.8696	1	0.87		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
		9mm厚玻镁板	m2	1.1	21.7	23.87		
		耐水腻子	kg	2.0412	1.8	3.67		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		降效增加机械费	元	0.064935	1	0.06		

项目编码	011108001003	项目名称	门槛石（ST-102）	计量单位	m2	工程量	7.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.96	64086.8	0	0	5053.17	83.9996	640.868	0	0	50.5317
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.56	1233.38	0	0	342.86	12.7756	12.3338	0	0	3.4286
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	446.71	145.96	0	0	105.62	8.9342	2.9192	0	0	2.1124
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	96.05	0	0	0	21.14	96.05	0	0	0	21.14
小计									201.7594	656.121	0	0	77.2127
清单项目综合单价													935.093100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	11.31518	1.3759	15.57		
		技工人工费(装饰)	元	23.435064	1.3511	31.66		
		高级技工人工费(装饰)	元	43.15397	1.3551	58.48		
		降效增加人工费	元	12.997294	1	13		
	材料	美缝剂 400mL	支	0.104	28	2.91		
		专用胶粘剂	kg	10.23489	2	20.47		
		水	m3	0.038696	3.77	0.15		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6362	1	1.64		
		材料费补差	元	0.0005	1	0		
		ST-102石材18mm	m2	1.04	595	618.8		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	452.75	11.55		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001067	项目名称	石材楼地面（ST-102）	计量单位	m2	工程量	47.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-41换	石材楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5638.19	62384.67	0	0	4360.2	56.3819	623.8467	0	0	43.602
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.56	1233.38	0	0	342.86	12.7756	12.3338	0	0	3.4286
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	446.71	145.96	0	0	105.62	8.9342	2.9192	0	0	2.1124
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	455.23	0	0	0	100.2	455.23	0	0	0	100.2
小计									533.3217	639.0997	0	0	149.343
清单项目综合单价													1321.764400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.64495	1.3759	11.89		
		技工人工费(装饰)	元	15.926284	1.3511	21.52		
		高级技工人工费(装饰)	元	32.97118	1.3551	44.68		
		降效增加人工费	元	9.601983	1	9.6		
	材料	石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11		
		白水泥	t	0.00102	1045	1.07		
		美缝剂 400mL	支	0.104	28	2.91		
		水	m3	0.061876	3.77	0.23		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.5937	1	1.59		
		ST-102石材18mm	m2	1.02	595	606.9		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.056714	452.75	25.68		
		材料费补差	元	0.0005	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011302001051	项目名称	吊顶天棚（PT-101）	计量单位	m2	工程量	64.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.01	4060.68	5626.11	0	793.99	1228.26	40.6068	56.2611	0	7.9399	12.2826
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	2725.38	2872.12	0	746.14	793.46	27.2538	28.7212	0	7.4614	7.9346
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	1904.11	0	0	448.63	16.0575	19.0411	0	0	4.4863
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	1904.11	0	0	448.63	16.0575	19.0411	0	0	4.4863
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-117+020005-118*1	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2810.75	761.63	0	0	656.73	28.1075	7.6163	0	0	6.5673
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1141.07	0	0	118.37	259.08	1141.07	0	0	118.37	259.08
小计									1286.9039	134.7862	0	133.7713	298.9493
清单项目综合单价													1854.410700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	16.940412	1.3759	23.31		
		技工人工费(装饰)	元	32.831705	1.3511	44.36		
		高级技工人工费(装饰)	元	55.487571	1.3551	75.19		
		降效增加人工费	元	17.565733	1	17.57		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.23509	5.5	1.29		
		砂纸	张	0.1	0.48	0.05		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	1.05	23.5	24.68		
		乳胶漆	kg	0.44187	17	7.51		
		水	m3	0.00111	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.293585	1	1.29		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	2.1	15.7	32.97		
		耐水腻子	kg	2.24532	1.8	4.04		
		型钢(综合)	t	0.009731	4892	47.6		
		不锈钢螺栓 M10×15mm	个	1.353017	0.55	0.74		
		合金钢钻头 20mm	个	0.023168	35	0.81		
		电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.206187	7.8	1.61		
		氧气	m3	0.049394	4.5	0.22		
		乙炔气	m3	0.019832	32	0.63		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03162	235.97	7.46		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.042351	173.74	7.36		
		降效增加机械费	元	1.822198	1	1.82		

项目编码	011304001003	项目名称	灯带(槽)（PT-101）	计量单位	m	工程量	24.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0031	6028.86	4350.17	0	0	1544.47	18.689466	13.485527	0	0	4.787857
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.86	3289.67	0	0	1491.44	9.646176	5.263472	0	0	2.386304
020006-57	石膏装饰线 平面线 宽度d(mm) d≤100	100m	0.01	731.55	809.94	0	0	201.51	7.3155	8.0994	0	0	2.0151
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0016	1775.08	410.54	0	0	411.22	2.840128	0.656864	0	0	0.657952
020005-117+020005-118*1	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0016	2810.75	761.63	0	0	656.73	4.4972	1.218608	0	0	1.050768
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	127.92	0	0	0	28.15	127.92	0	0	0	28.15
小计									170.90847	28.723871	0	0	39.047981

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										238.680322
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	4.475005	1.3759	6.16			
		技工人工费(装饰)		元	9.805546	1.3511	13.25			
		高级技工人工费(装饰)		元	17.066608	1.3551	23.13			
		降效增加人工费		元	5.229763	1	5.23			
	材料	塑料胀塞		100个	0.03	2	0.06			
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.237299	10	2.37			
		镀锌自攻螺钉 ST4×30mm		100个	0.03	5	0.15			
		砂纸		张	0.015576	0.48	0.01			
		石膏粉		kg	0.01703	1.25	0.02			
		石膏平线 100mm×18mm		m	1.06	7	7.42			
		乳胶漆		kg	0.068828	17	1.17			
		聚醋酸乙烯乳液		kg	0.03465	8.35	0.29			
		水		m3	0.000173	3.77	0			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.361072	1	0.36			
		材料费补差		元	0.000016	1	0			
		9mm玻镁板		m2	0.542314	21.7	11.77			
		9.5mm厚防潮石膏板		m2	0.272588	15.7	4.28			
		耐水腻子		kg	0.349741	1.8	0.63			
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	011502004001	项目名称	L型成品护角收边条		计量单位	m	工程量	9.22		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-38换	木阳角装饰线条 宽度d(mm) 50<d≤100 ˚（如天棚面安装直线条:人工*1.3)	100m	0.01	644.68	814.08	0	41.62	185.38	6.4468	8.1408	0	0.4162	1.8538
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7.31	0	0	0.47	1.64	7.31	0	0	0.47	1.64
小计									13.7568	8.1408	0	0.8862	3.4938

清单项目综合单价										26.277600
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	0.67899	1.3759	0.93			
		技工人工费(装饰)		元	1.485926	1.3511	2.01			
		高级技工人工费(装饰)		元	2.58661	1.3551	3.51			
		降效增加人工费		元	0.792842	1	0.79			
	材料	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.00702	15	0.11			
		聚醋酸乙烯乳液		kg	0.0546	8.35	0.46			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1596	1	0.16			
		L型成品护角收边条		m	1.06	7	7.42			
	主材									
	设备									
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6		台班	0.002	208.11	0.42			
		降效增加机械费		元	0.050976	1	0.05			
项目编码	011304002003	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	1		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-95换	百叶风口安装周长(mm) 4200以内	个	1	112.16	253.07	0	5.73	37.72	112.16	253.07	0	5.73	37.72
小计									112.16	253.07	0	5.73	37.72

清单项目综合单价										408.68
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	36.565	1.3759	50.31			
		技工人工费(安装)		元	45.778	1.3511	61.85			
	材料	扁钢 ＜60		kg	2.63	4.555	11.98			
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.91	0.9	1.72			
		其他材料费		元	0.088	1	0.09			
		黑白色线型风口4610*150mm		个	1	239.28	239.28			
	主材									
	设备									
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	191.14	5.73			
项目编码	011304002004	项目名称	圆形检修口		计量单位	个	工程量	2		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-147换	成品检修口 不上人吊顶	个	1	27.5	111.1	0	0	11.61	27.5	111.1	0	0	11.61
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6.76	0	0	0	1.49	6.76	0	0	0	1.49
小计									34.26	111.1	0	0	13.1

清单项目综合单价										158.46
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	4.246	1.3759	5.84			
		技工人工费(装饰)		元	5.86	1.3511	7.92			
		高级技工人工费(装饰)		元	10.14	1.3551	13.74			
		降效增加人工费		元	3.38	1	3.38			
	材料	加强龙骨 不上人吊顶		套	1	20	20			
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.1	1	1.1			
		圆形检修口直径400mm		个	1	90	90			
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	011502001053	项目名称	金属装饰线（MT-101）		计量单位	m	工程量	19.88		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-40换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	411.35	2090.52	0	0	195.07	4.1135	20.9052	0	0	1.9507
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	10.06	0	0	0	2.21	10.06	0	0	0	2.21
小计									14.1735	20.9052	0	0	4.1607

清单项目综合单价										39.239400
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	0.43311	1.3759	0.6			
		技工人工费(装饰)		元	0.94819	1.3511	1.28			
		高级技工人工费(装饰)		元	1.65044	1.3551	2.24			
		降效增加人工费		元	0.506036	1	0.51			
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm		100个	0.042	1.46	0.06			
		万能胶		kg	0.0168	17.5	0.29			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.4099	1	0.41			
		MT-101金属(古铜拉丝)1.2mm厚、T型20mm高		m	1.06	19	20.14			

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011502001054	项目名称	金属装饰线（MT-101）	计量单位	m	工程量	14.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-40换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	411.35	1982.4	0	0	189.66	4.1135	19.824	0	0	1.8966
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7.53	0	0	0	1.66	7.53	0	0	0	1.66
小计									11.6435	19.824	0	0	3.5566
清单项目综合单价													35.024100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.43311	1.3759	0.6		
		技工人工费(装饰)	元	0.94819	1.3511	1.28		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.65044	1.3551	2.24		
		降效增加人工费	元	0.505709	1	0.51		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.46	0.06		
		万能胶	kg	0.0168	17.5	0.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3887	1	0.39		
		MT-101金属(古铜拉丝)1.2mm厚、U形9*5mm	m	1.06	18	19.08		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006018	项目名称	金属踢脚线（MT-101）	计量单位	m	工程量	14.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	3187.95	0	0	281.3	5.5383	31.8795	0	0	2.813
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9.8	0	0	0	2.16	9.8	0	0	0	2.16
小计									15.3383	31.8795	0	0	4.973
清单项目综合单价													52.190800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3759	0.8		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3511	1.72		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3551	3.01		
		降效增加人工费	元	0.681028	1	0.68		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0795	1	0.08		
		MT-101金属(古铜拉丝)1.2mm厚、30mm高（踢脚线）	m	1.06	30	31.8		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011204001001	项目名称	干挂石材墙面(ST-101)	计量单位	m2	工程量	50.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-23	干挂石材型钢骨架	t	0.1	3504.56	5533.8	0	837.25	1104.15	350.456	553.38	0	83.725	110.415
020003-75换	背栓式干挂石材 密缝	100m2	0.01	11401.45	80008.54	0	0	6509.88	114.0145	800.0854	0	0	65.0988
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	331.16	100.52	0	0	77.92	6.6232	2.0104	0	0	1.5584
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	922.2	0	0	41.18	205.73	922.2	0	0	41.18	205.73
小计									1393.2937	1355.4758	0	124.905	382.8022
清单项目综合单价													3256.476700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	15.611138	1.3759	21.48		
		技工人工费(装饰)	元	34.205917	1.3511	46.22		
		高级技工人工费(装饰)	元	59.533551	1.3551	80.67		
		降效增加人工费	元	18.243323	1	18.24		
	材料	型钢(综合)	t	0.008388	4892	41.03		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.185282	8.49	1.57		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		氧气	m3	0.04273	4.5	0.19		
		乙炔气	m3	0.017409	32	0.56		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.424051	1	4.42		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	6.375	6.5	41.44		
		不锈钢型材转接件	kg	1.73	23.5	40.66		
		不锈钢石材背栓	个	6.375	2.5	15.94		
		不锈钢螺栓 M8×30mm	个	6.375	0.8	5.1		
		不锈钢螺栓 M6×30mm	个	6.375	0.45	2.87		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
		ST-101石材25mm	m2	1.03	665	684.95		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.038133	173.74	6.63		
		降效增加机械费	元	0.814639	1	0.81		

项目编码	011207001111	项目名称	墙面装饰板（CT-104）	计量单位	m2	工程量	10.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-23	干挂石材型钢骨架	t	0.1	3504.56	5533.8	0	837.25	1104.15	350.456	553.38	0	83.725	110.415
020003-221换	防火板 墙面	100m2	0.01	2454.22	2952.94	0	0	687.82	24.5422	29.5294	0	0	6.8782
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙	100m2	0.01	6212.66	34523.33	0	0	3093.57	62.1266	345.2333	0	0	30.9357
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	331.16	100.52	0	0	77.92	6.6232	2.0104	0	0	1.5584
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	159.98	0	0	10.3	35.9	159.98	0	0	10.3	35.9
小计									603.728	930.1531	0	94.025	185.6873
清单项目综合单价													1813.593400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	13.435872	1.3759	18.49		
		技工人工费(装饰)	元	29.435271	1.3511	39.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	51.234262	1.3551	69.43		
		降效增加人工费	元	15.699706	1	15.7		
	材料	型钢(综合)	t	0.010402	4892	50.89		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.229784	8.49	1.95		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		万能胶	kg	0.315	17.5	5.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.412184	1	2.41		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		氧气	m3	0.052993	4.5	0.24		
		乙炔气	m3	0.02159	32	0.69		
		专用胶粘剂	kg	6.9525	2	13.91		
		水	m3	0.0028	3.77	0.01		

工程量清单综合单价分析表

		9mm厚玻镁板	m2	1.1	21.7	23.87		
		CT-104 2700*1200*6mm岩板	m2	1.03	320	329.6		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.047291	173.74	8.22		
		降效增加机械费	元	1.010795	1	1.01		

项目编码	011207001112	项目名称	墙面装饰板（CT-103）	计量单位	m2	工程量	3.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-23	干挂石材型钢骨架	t	0.01	3504.56	5533.8	0	837.25	1104.15	35.0456	55.338	0	8.3725	11.0415
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙	100m2	0.01	6212.66	44874.83	0	0	3611.15	62.1266	448.7483	0	0	36.1115
020003-221换	防火板 墙面	100m2	0.01	2454.22	2952.94	0	0	687.82	24.5422	29.5294	0	0	6.8782
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	331.16	100.52	0	0	77.92	6.6232	2.0104	0	0	1.5584
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	47.57	0	0	3.09	10.68	47.57	0	0	3.09	10.68
小计									175.9076	535.6261	0	11.4625	66.2696
清单项目综合单价													789.265800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	13.480196	1.3759	18.55		
		技工人工费(装饰)	元	29.53242	1.3511	39.9		
		高级技工人工费(装饰)	元	51.40334	1.3551	69.66		
		降效增加人工费	元	15.751656	1	15.75		
	材料	型钢(综合)	t	0.01053	4892	51.51		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.232599	8.49	1.97		
		9mm厚玻镁板	m2	1.1	21.7	23.87		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		氧气	m3	0.053642	4.5	0.24		
		乙炔气	m3	0.021854	32	0.7		
		专用胶粘剂	kg	6.9525	2	13.91		
		万能胶	kg	0.315	17.5	5.51		
		水	m3	0.0028	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.933772	1	2.93		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		CT-103 2700*1200*6mm岩板	m2	1.03	420	432.6		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.047871	173.74	8.32		
		降效增加机械费	元	1.023179	1	1.02		

项目编码	011207001113	项目名称	消防栓暗门（ST-101）	计量单位	m2	工程量	1.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙	100m2	0.01	6212.66	70236	0	0	4879.21	62.1266	702.36	0	0	48.7921
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	2530	0	52.12	508.38	17.1918	25.3	0	0.5212	5.0838
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	331.16	100.52	0	0	77.92	6.6232	2.0104	0	0	1.5584
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	15.53	0	0	0.09	3.43	15.53	0	0	0.09	3.43
小计									101.4716	729.6704	0	0.6112	58.8643
清单项目综合单价													890.617500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.04444	1.3759	12.44		
		技工人工费(装饰)	元	19.81254	1.3511	26.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	34.48344	1.3551	46.73		
		降效增加人工费	元	10.564626	1	10.56		
	材料	型钢(综合)	t	0.00428	4892	20.94		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		专用胶粘剂	kg	6.9525	2	13.91		
		水	m3	0.0028	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.1214	1	4.12		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		ST-101 石材25mm厚	m2	1.03	665	684.95		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		降效增加机械费	元	0.061224	1	0.06		

项目编码	010808004022	项目名称	金属门窗套(MT-101)	计量单位	m2	工程量	8.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2286.05	0	0	172.52	26.452	228.605	0	0	17.252
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	2530	0	52.12	508.38	17.1918	25.3	0	0.5212	5.0838
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.35	258.84	0	0	35.47	10.235	25.884	0	0	3.547
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	54.46	0	0	0.53	12.02	54.46	0	0	0.53	12.02
小计									108.3388	279.789	0	1.0512	37.9028
清单项目综合单价													427.081800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.45753	1.3759	11.64		
		技工人工费(装饰)	元	20.61185	1.3511	27.85		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.62149	1.3551	14.39		
		降效增加人工费	元	6.625304	1	6.63		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	3.1361	1	3.14		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚	m2	1.06	213.53	226.34		
		型钢(综合)	t	0.00428	4892	20.94		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		9mm玻镁板	m2	1.181	21.7	25.63		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		降效增加机械费	元	0.064477	1	0.06		

项目编码	011210002001	项目名称	金属隔断(MT-102)	计量单位	m2	工程量	13.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-287换	型钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	7252.76	7412.05	0	73.49	1971.86	72.5276	74.1205	0	0.7349	19.7186
020003-245换	铝单板 墙面	100m2	0.01	5335.37	30152.87	0	0	2681.96	53.3537	301.5287	0	0	26.8196
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	204.31	0	0	1.19	45.05	204.31	0	0	1.19	45.05
小计									330.1913	375.6492	0	1.9249	91.5882
清单项目综合单价													799.35360

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	13.24675	1.3759	18.23		
		技工人工费(装饰)	元	29.02196	1.3511	39.21		
		高级技工人工费(装饰)	元	50.50801	1.3551	68.44		
		降效增加人工费	元	15.47803	1	15.48		
	材料	角钢(综合)	t	0.00536	4035	21.63		
		电化角铝 25.4mm×2mm	m	1.70243	6.5	11.07		
		嵌缝纸带	m	2.17	0.2	0.43		
		嵌缝膏	kg	0.84	2	1.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.21	1.25	4.01		
		铝拉铆钉	个	19.904	0.12	2.39		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.02056	8.49	0.17		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.00312	15	0.05		
		沥青油	kg	0.2558	0.72	0.18		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8909	1	1.89		
		MT-102木纹铝板材料4mm	m2	1.06	270	286.2		
		9mm玻镁板	m2	2.1	21.7	45.57		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.00423	173.74	0.73		
		降效增加机械费	元	0.090152	1	0.09		

项目编码	011606002001	项目名称	墙柱面龙骨及饰面拆除	计量单位	m2	工程量	32.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-37	墙柱面龙骨及饰面拆除 有龙骨	100m2	0.01	756.75	68.18	0	0	169.97	7.5675	0.6818	0	0	1.6997
超高费1-6	超高费 作业面高度0<H≤40（m）	项	1	5.18	0	0	0	1.14	5.18	0	0	0	1.14
小计									12.7475	0.6818	0	0	2.8397
清单项目综合单价													16.269000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.5	1.3759	7.57		
		降效增加人工费	元	0.15963	1	0.16		
	材料	编织袋	条	0.9	0.75	0.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0068	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	69560.41	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时)
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	54833.26	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-装饰工程
标　　段：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		单独装饰工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					124393.67
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	69560.41
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	56771.7
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	12788.71
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	54833.26
1-10-1	011701B005003	活动脚手架	1.活动脚手架 墙砌筑或装饰 2.含建筑物超高增加费 3.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	6894.67	6.28	43298.53
1-10-2	011701B005004	活动脚手架	1.活动脚手架 天棚面装饰及修整 2.含建筑物超高增加费 3.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	1960.98	5.07	9942.17
1-10-3	011701006001	满堂脚手架	1.满堂脚手架 天棚装饰　层高5.2m以内 2.含建筑物超高增加费 3.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	103.48	15.39	1592.56
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							124393.67

材料设备暂估价计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-装饰工程　
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-装饰工程　
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	116487.81
1	增值税应纳税额	A5	3.02	104006.97
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	12480.84
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	177202.59
合计				293690.4

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		01户型					1541948.11	0	
1-1		电气工程					1136179.92	0	
1-1-1	030412004001	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A02a 2.规格：LED 10W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	414	160.95	66633.3	0	
1-1-2	030412004002	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A02b 2.规格：LED 10W 35° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	552	160.95	88844.4	0	
1-1-3	030412004003	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A02d 2.规格：LED 10W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	92	160.95	14807.4	0	
1-1-4	030412004004	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A03c 2.规格：LED 12W 50° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	598	172.16	102951.68	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-5	030412004005	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯H01b 2.规格：LED 10W 35° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	46	160.95	7403.7	0	
1-1-6	030412004006	装饰灯	1.名称:嵌入式鱼嘴射灯S01d 2.规格：LED 3W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	92	85.6	7875.2	0	
1-1-7	030412004007	装饰灯	1.名称:吸顶灯B01 2.规格：LED 24W 120° 3500K 3.安装方式:吸顶安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	46	92.77	4267.42	0	
1-1-8	030412004008	装饰灯	1.名称:踢脚灯S01 2.规格：LED 2W 3000K，带感应器 3.安装方式:壁装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	92	124.68	11470.56	0	
1-1-9	030412004009	装饰灯	1.名称:LED硬灯带C01b 2.规格：LED 4W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	428.26	34.11	14607.95	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-10	030412004010	装饰灯	1.名称:LED硬灯带C02b 2.规格：LED 8W/m 3000K 铝槽，带感应器，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	193.2	40.2	7766.64	0	
1-1-11	030412004011	装饰灯	1.名称:软灯带C03 2.规格：LED 12W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	2379.12	41.04	97639.08	0	
1-1-12	030412004012	装饰灯	1.名称:直角灯带C04 2.规格：LED 6W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	179.4	38.19	6851.29	0	
1-1-13	030412004013	装饰灯	1.名称:感应灯带C09 2.规格：LED 4.8W/m 3000K 铝槽 ,带感应器，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	134.32	37.01	4971.18	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-14	030404035001	插座	1.名称:五孔电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	920	34.61	31841.2	0	
1-1-15	030404035002	插座	1.名称:带开关电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	230	40.91	9409.3	0	
1-1-16	030404035003	插座	1.名称:防泼溅电源插座(带防溅盒) 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	276	40.91	11291.16	0	
1-1-17	030404035004	插座	1.名称:带开关防泼溅电源插座(带防溅盒) 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	138	43.01	5935.38	0	
1-1-18	030404035005	插座	1.名称:带USB接口电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	368	79.76	29351.68	0	
1-1-19	030404034001	照明开关	1.名称:阳台电动晾衣架控制面板 2.安装方式:墙上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	34.64	1593.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-20	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	966	20.6	19899.6	0	
1-1-21	030411004001	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ-2.5 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	38399.42	5.97	229244.54	0	
1-1-22	030411004002	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ-4 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	10726.74	7.96	85384.85	0	
1-1-23	030411004003	配线	1.名称:绝缘屏蔽软电线 2.型号、规格:RVSP-2*1.5 3.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	3680	7.06	25980.8	0	
1-1-24	030411004004	配线	1.名称:EIB总线 2.型号、规格:EIB2*2*0.8 3.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设，含接头安装 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	3680	6.27	23073.6	0	
1-1-25	030409B002001	卫生间等电位连接	1.名称:卫生间等电位连接 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	间	92	285.76	26289.92	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-26	030404031001	小电器	1.名称:凉霸（含开关的供应及安装） 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	1009.35	46430.1	0	
1-1-27	030411001001	配管	1、名称:金属软管 2、规格:DN20 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	791.2	58.84	46554.21	0	
1-1-28	030411001002	配管	1.1、名称:电气配管 2.2、规格:PC20 3.3、敷设方式:吊顶内敷设或暗敷 4.4、其他:具体详见图纸 5.5、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	5088.98	15.1	76843.6	0	
1-1-29	030404036001	其他电器	1.名称:智能除臭杀菌消毒烘干机 2.安装方式:内嵌 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	台	46	673.19	30966.74	0	
1-2		给排水工程					321467.30	0	
1-2-1	031004003001	洗脸盆	1.名称:台式洗脸盆（甲供） 2.规格、类型:含洗脸盆及龙头 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	92	145	13340	0	
1-2-2	031004006001	大便器	1.名称:智能坐便器（甲供） 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	92	158.6	14591.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3	031004010001	淋浴器	1.名称:花洒（甲供) 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	92	89.1	8197.2	0	
1-2-4	031004004001	洗涤盆	1.名称:厨盆及龙头（甲供) 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	46	191.38	8803.48	0	
1-2-5	031004014001	给、排水附(配)件	1.名称:地漏（甲供) 2.规格：DN50 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	184	51.48	9472.32	0	
1-2-6	031004014002	给、排水附(配)件	1.名称:地漏(甲供) 2.规格:DN75 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	90.32	4154.72	0	
1-2-7	031004014003	给、排水附(配)件	1.名称:洗衣机地漏（甲供） 2.规格：DN75 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	90.32	4154.72	0	
1-2-8	031004014004	给、排水附(配)件	1.名称:洗衣机水龙头（甲供) 2.规格：DN20 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	7.78	357.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-9	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN25 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	1223.6	35.54	43486.74	0	
1-2-10	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN20 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	519.34	30.87	16032.03	0	
1-2-11	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN15 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	924.6	29.59	27358.91	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-12	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr热水管DN20 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	784.76	32.95	25857.84	0	
1-2-13	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr热水管DN15 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	707.02	30.76	21747.94	0	
1-2-14	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管卡安装 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	255.3	86.8	22160.04	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-15	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管卡安装 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	450.8	52.54	23685.03	0	
1-2-16	031002001001	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.含除锈刷油 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	kg	650.9	41.81	27214.13	0	
1-2-17	031208002001	管道绝热	1.名称:热水管管道保温 2.材质:B1级阻燃泡沫橡塑，外包铝箔 3.规格:20mm 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m3	4.32	4308.1	18610.99	0	
1-2-18	031003001001	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	51.93	2388.78	0	
1-2-19	031003001002	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	45.95	2113.7	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-20	031003001003	螺纹阀门	1.名称:燃气热水器角阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	92	41.7	3836.4	0	
1-2-21	030413002001	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN25 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	218.5	11.12	2429.72	0	
1-2-22	030413002002	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN20 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	174.8	8.33	1456.08	0	
1-2-23	030413002003	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN15 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	991.3	6.24	6185.71	0	
1-2-24	080807013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1、名称:封堵 2、部位:套管与管道间 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	处	414	33.41	13831.74	0	
1-3		通风工程					84300.89	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1	030404033001	风扇	1.名称:多功能排气扇NFJ-1（含定制液晶面板开关） 2.规格:300*300*150（H），风量：140m3/h，功率：1420w，静压：100pa，噪音：45dB，额定电压：220V 3.安装方式：嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	台	92	439.6	40443.2	0	
1-3-2	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径200mm以下 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求，支架除锈后刷防锈漆和调和漆各两遍 7.接口形式:法兰连接 8.含高层建筑增加费 9.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m2	107.64	270.2	29084.33	0	
1-3-3	030703013001	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.型号:Φ100 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	92	160.58	14773.36	0	
2		02户型					1359579.30	0	
2-1		电气工程					999380.49	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-1	030412004014	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A02a 2.规格：LED 10W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	184	160.95	29614.8	0	
2-1-2	030412004015	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A02d 2.规格：LED 10W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	92	160.95	14807.4	0	
2-1-3	030412004016	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A03a 2.规格:LED 12W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	184	172.16	31677.44	0	
2-1-4	030412004017	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A03b 2.规格:LED 12W 35° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	368	172.16	63354.88	0	
2-1-5	030412004018	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A03c 2.规格：LED 12W 50° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	414	172.16	71274.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-6	030412004019	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯H01b 2.规格：LED 10W 35° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	46	160.95	7403.7	0	
2-1-7	030412004020	装饰灯	1.名称:嵌入式鱼嘴射灯S01d 2.规格：LED 3W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	92	85.6	7875.2	0	
2-1-8	030412004021	装饰灯	1.名称:吸顶灯B01 2.规格：LED 24W 120° 3500K 3.安装方式:吸顶安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	46	92.77	4267.42	0	
2-1-9	030412004022	装饰灯	1.名称:踢脚灯S01 2.规格：LED 2W 3000K，带感应器 3.安装方式:壁装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	92	124.68	11470.56	0	
2-1-10	030412004023	装饰灯	1.名称:LED硬灯带C01b 2.规格：LED 4W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	448.5	34.11	15298.34	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-11	030412004024	装饰灯	1.名称:LED硬灯带C02b 2.规格：LED 8W/m 3000K 铝槽，带感应器，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	230	40.2	9246	0	
2-1-12	030412004025	装饰灯	1.名称:软灯带C03 2.规格：LED 12W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	1811.02	41.04	74324.26	0	
2-1-13	030412004026	装饰灯	1.名称:直角灯带C04 2.规格：LED 6W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	153.18	38.19	5849.94	0	
2-1-14	030412004027	装饰灯	1.名称:感应灯带C09 2.规格：LED 4.8W/m 3000K 铝槽 ,带感应器，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	212.52	37.01	7865.37	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-15	030404035006	插座	1.名称:五孔电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	828	34.61	28657.08	0	
2-1-16	030404035007	插座	1.名称:带开关电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	276	40.91	11291.16	0	
2-1-17	030404035008	插座	1.名称:防泼溅电源插座(带防溅盒) 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	276	40.91	11291.16	0	
2-1-18	030404035009	插座	1.名称:带开关防泼溅电源插座(带防溅盒) 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	184	43.01	7913.84	0	
2-1-19	030404035010	插座	1.名称:带USB接口电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	322	79.76	25682.72	0	
2-1-20	030404034002	照明开关	1.名称:阳台电动晾衣架控制面板 2.安装方式:墙上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	34.64	1593.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-21	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	920	20.6	18952	0	
2-1-22	030411004005	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ-2.5 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	30363.68	5.97	181271.17	0	
2-1-23	030411004006	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ-4 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	12217.6	7.96	97252.1	0	
2-1-24	030411004007	配线	1.名称:绝缘屏蔽软电线 2.型号、规格:RVSP-2*1.5 3.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	3680	7.06	25980.8	0	
2-1-25	030411004008	配线	1.名称:EIB总线 2.型号、规格:EIB2*2*0.8 3.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设，含接头安装 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	3680	6.27	23073.6	0	
2-1-26	030409B002002	卫生间等电位连接	1.名称:卫生间等电位连接 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	间	92	285.76	26289.92	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-27	030404031002	小电器	1.名称:凉霸（含开关的供应及安装） 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	1009.35	46430.1	0	
2-1-28	030411001003	配管	1、名称:金属软管 2、规格:DN20 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	619.62	58.84	36458.44	0	
2-1-29	030411001004	配管	1.1、名称:电气配管 2.2、规格:PC20 3.3、敷设方式:吊顶内敷设或暗敷 4.4、其他:具体详见图纸 5.5、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	4764.68	15.1	71946.67	0	
2-1-30	030404036002	其他电器	1.名称:智能除臭杀菌消毒烘干机 2.安装方式:内嵌 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	台	46	673.19	30966.74	0	
2-2		给排水工程					290315.79	0	
2-2-1	031004003002	洗脸盆	1.名称:台式洗脸盆（甲供） 2.规格、类型:含洗脸盆及龙头 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	92	145	13340	0	
2-2-2	031004006002	大便器	1.名称:智能坐便器（甲供） 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	92	158.6	14591.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-3	031004010002	淋浴器	1.名称:花洒（甲供) 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	92	89.1	8197.2	0	
2-2-4	031004004002	洗涤盆	1.名称:厨盆及龙头（甲供) 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	46	191.38	8803.48	0	
2-2-5	031004014005	给、排水附(配)件	1.名称:地漏（甲供) 2.规格：DN50 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	184	51.48	9472.32	0	
2-2-6	031004014006	给、排水附(配)件	1.名称:地漏(甲供) 2.规格:DN75 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	90.32	4154.72	0	
2-2-7	031004014007	给、排水附(配)件	1.名称:洗衣机地漏（甲供） 2.规格：DN75 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	90.32	4154.72	0	
2-2-8	031004014008	给、排水附(配)件	1.名称:洗衣机水龙头（甲供) 2.规格：DN20 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	7.78	357.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-9	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN25 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	735.08	35.54	26124.74	0	
2-2-10	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN20 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	864.8	30.87	26696.38	0	
2-2-11	031001006010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN15 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	830.76	29.59	24582.19	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-12	031001006011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr热水管DN20 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	585.12	32.95	19279.7	0	
2-2-13	031001006012	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr热水管DN15 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	688.16	30.76	21167.8	0	
2-2-14	031001006013	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管卡安装 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	161	86.8	13974.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-15	031001006014	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管卡安装 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	458.16	52.54	24071.73	0	
2-2-16	031002001002	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.含除锈刷油 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	kg	559.82	41.81	23406.07	0	
2-2-17	031208002002	管道绝热	1.名称:热水管管道保温 2.材质:B1级阻燃泡沫橡塑，外包铝箔 3.规格:20mm 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m3	3.68	4308.1	15853.81	0	
2-2-18	031003001004	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	51.93	2388.78	0	
2-2-19	031003001005	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	45.95	2113.7	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-20	031003001006	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	55.11	2535.06	0	
2-2-21	031003001007	螺纹阀门	1.名称:燃气热水器角阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	92	41.7	3836.4	0	
2-2-22	030413002004	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN25 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	253	11.12	2813.36	0	
2-2-23	030413002005	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN20 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	167.9	8.33	1398.61	0	
2-2-24	030413002006	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN15 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	1000.5	6.24	6243.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-25	080807013002	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1、名称:封堵 2、部位:套管与管道间 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	处	322	33.41	10758.02	0	
2-3		通风工程					69883.02	0	
2-3-1	030404033002	风扇	1.名称:多功能排气扇NFJ-1(含定制液晶面板开关) 2.规格:300*300*150(H)，风量:140m3/h，功率:1420w，静压:100pa，噪音:45dB，额定电压:220V 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	台	92	439.6	40443.2	0	
2-3-2	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径200mm以下 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求，支架除锈后刷防锈漆和调和漆各两遍 7.接口形式:法兰连接 8.含高层建筑增加费 9.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m2	54.28	270.2	14666.46	0	
2-3-3	030703013002	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.型号:Φ100 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	92	160.58	14773.36	0	
3		03户型					1359579.30	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1		电气工程					999380.49	0	
3-1-1	030412004028	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A02a 2.规格：LED 10W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	184	160.95	29614.8	0	
3-1-2	030412004029	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A02d 2.规格：LED 10W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	92	160.95	14807.4	0	
3-1-3	030412004030	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A03a 2.规格:LED 12W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	184	172.16	31677.44	0	
3-1-4	030412004031	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A03b 2.规格:LED 12W 35° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	368	172.16	63354.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-5	030412004032	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A03c 2.规格：LED 12W 50° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	414	172.16	71274.24	0	
3-1-6	030412004033	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯H01b 2.规格：LED 10W 35° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	46	160.95	7403.7	0	
3-1-7	030412004034	装饰灯	1.名称:嵌入式鱼嘴射灯S01d 2.规格：LED 3W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	92	85.6	7875.2	0	
3-1-8	030412004035	装饰灯	1.名称:吸顶灯B01 2.规格：LED 24W 120° 3500K 3.安装方式:吸顶安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	46	92.77	4267.42	0	
3-1-9	030412004036	装饰灯	1.名称:踢脚灯S01 2.规格：LED 2W 3000K，带感应器 3.安装方式:壁装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	92	124.68	11470.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-10	030412004037	装饰灯	1.名称:LED硬灯带C01b 2.规格：LED 4W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	448.5	34.11	15298.34	0	
3-1-11	030412004038	装饰灯	1.名称:LED硬灯带C02b 2.规格：LED 8W/m 3000K 铝槽，带感应器，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	230	40.2	9246	0	
3-1-12	030412004039	装饰灯	1.名称:软灯带C03 2.规格：LED 12W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	1811.02	41.04	74324.26	0	
3-1-13	030412004040	装饰灯	1.名称:直角灯带C04 2.规格：LED 6W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	153.18	38.19	5849.94	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-14	030412004041	装饰灯	1.名称:感应灯带C09 2.规格：LED 4.8W/m 3000K 铝槽 ,带感应器，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	212.52	37.01	7865.37	0	
3-1-15	030404035011	插座	1.名称:五孔电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	828	34.61	28657.08	0	
3-1-16	030404035012	插座	1.名称:带开关电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	276	40.91	11291.16	0	
3-1-17	030404035013	插座	1.名称:防泼溅电源插座(带防溅盒) 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	276	40.91	11291.16	0	
3-1-18	030404035014	插座	1.名称:带开关防泼溅电源插座(带防溅盒) 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	184	43.01	7913.84	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-19	030404035015	插座	1.名称:带USB接口电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	322	79.76	25682.72	0	
3-1-20	030404034003	照明开关	1.名称:阳台电动晾衣架控制面板 2.安装方式:墙上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	34.64	1593.44	0	
3-1-21	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	920	20.6	18952	0	
3-1-22	030411004009	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ-2.5 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	30363.68	5.97	181271.17	0	
3-1-23	030411004010	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ-4 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	12217.6	7.96	97252.1	0	
3-1-24	030411004011	配线	1.名称:绝缘屏蔽软电线 2.型号、规格:RVSP-2*1.5 3.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	3680	7.06	25980.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-25	030411004012	配线	1.名称:EIB总线 2.型号、规格:EIB2*2*0.8 3.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设，含接头安装 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	3680	6.27	23073.6	0	
3-1-26	030409B002003	卫生间等电位连接	1.名称:卫生间等电位连接 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	间	92	285.76	26289.92	0	
3-1-27	030404031003	小电器	1.名称:凉霸（含开关的供应及安装） 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	1009.35	46430.1	0	
3-1-28	030411001005	配管	1、名称:金属软管 2、规格:DN20 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	619.62	58.84	36458.44	0	
3-1-29	030411001006	配管	1.1、名称:电气配管 2.2、规格:PC20 3.3、敷设方式:吊顶内敷设或暗敷 4.4、其他:具体详见图纸 5.5、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	4764.68	15.1	71946.67	0	
3-1-30	030404036003	其他电器	1.名称:智能除臭杀菌消毒烘干机 2.安装方式:内嵌 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	台	46	673.19	30966.74	0	
3-2		给排水工程					290315.79	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-1	031004003003	洗脸盆	1.名称:台式洗脸盆（甲供) 2.规格、类型:含洗脸盆及龙头 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	92	145	13340	0	
3-2-2	031004006003	大便器	1.名称:智能坐便器（甲供) 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	92	158.6	14591.2	0	
3-2-3	031004010003	淋浴器	1.名称:花洒（甲供) 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	92	89.1	8197.2	0	
3-2-4	031004004003	洗涤盆	1.名称:厨盆及龙头（甲供) 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	46	191.38	8803.48	0	
3-2-5	031004014009	给、排水附(配)件	1.名称:地漏（甲供) 2.规格：DN50 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	184	51.48	9472.32	0	
3-2-6	031004014010	给、排水附(配)件	1.名称:地漏(甲供) 2.规格:DN75 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	90.32	4154.72	0	
3-2-7	031004014011	给、排水附(配)件	1.名称:洗衣机地漏（甲供） 2.规格：DN75 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	90.32	4154.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-8	031004014012	给、排水附(配)件	1.名称:洗衣机水龙头（甲供) 2.规格：DN20 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	7.78	357.88	0	
3-2-9	031001006015	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN25 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	735.08	35.54	26124.74	0	
3-2-10	031001006016	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN20 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	864.8	30.87	26696.38	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-11	031001006017	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN15 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	830.76	29.59	24582.19	0	
3-2-12	031001006018	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr热水管DN20 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	585.12	32.95	19279.7	0	
3-2-13	031001006019	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr热水管DN15 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	688.16	30.76	21167.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-14	031001006020	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管卡安装 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	161	86.8	13974.8	0	
3-2-15	031001006021	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管卡安装 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	458.16	52.54	24071.73	0	
3-2-16	031002001003	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.含除锈刷油 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	kg	559.82	41.81	23406.07	0	
3-2-17	031208002003	管道绝热	1.名称:热水管管道保温 2.材质:B1级阻燃泡沫橡塑，外包铝箔 3.规格:20mm 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m3	3.68	4308.1	15853.81	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-18	031003001008	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	51.93	2388.78	0	
3-2-19	031003001009	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	45.95	2113.7	0	
3-2-20	031003001010	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	55.11	2535.06	0	
3-2-21	031003001011	螺纹阀门	1.名称:燃气热水器角阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	92	41.7	3836.4	0	
3-2-22	030413002007	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN25 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	253	11.12	2813.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-23	030413002008	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN20 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	167.9	8.33	1398.61	0	
3-2-24	030413002009	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN15 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	1000.5	6.24	6243.12	0	
3-2-25	080807013003	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1、名称:封堵 2、部位:套管与管道间 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	处	322	33.41	10758.02	0	
3-3		通风工程					69883.02	0	
3-3-1	030404033003	风扇	1.名称:多功能排气扇NFJ-1(含定制液晶面板开关) 2.规格:300*300*150(H)，风量:140m3/h，功率:1420w，静压:100pa，噪音:45dB，额定电压:220V 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	台	92	439.6	40443.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-2	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径200mm以下 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求，支架除锈后刷防锈漆和调和漆各两遍 7.接口形式:法兰连接 8.含高层建筑增加费 9.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m2	54.28	270.2	14666.46	0	
3-3-3	030703013003	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.型号:Φ100 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	92	160.58	14773.36	0	
4		04户型					1541948.11	0	
4-1		电气工程					1136179.92	0	
4-1-1	030412004042	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A02a 2.规格：LED 10W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	414	160.95	66633.3	0	
4-1-2	030412004043	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A02b 2.规格：LED 10W 35° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	552	160.95	88844.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-3	030412004044	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯AO2d 2.规格：LED 10W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	92	160.95	14807.4	0	
4-1-4	030412004045	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯AO3c 2.规格：LED 12W 50° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	598	172.16	102951.68	0	
4-1-5	030412004046	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯HO1b 2.规格：LED 10W 35° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	46	160.95	7403.7	0	
4-1-6	030412004047	装饰灯	1.名称:嵌入式鱼嘴射灯SO1d 2.规格：LED 3W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	92	85.6	7875.2	0	
4-1-7	030412004048	装饰灯	1.名称:吸顶灯BO1 2.规格：LED 24W 120° 3500K 3.安装方式:吸顶安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	46	92.77	4267.42	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-8	030412004049	装饰灯	1.名称:踢脚灯S01 2.规格：LED 2W 3000K，带感应器 3.安装方式:壁装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	92	124.68	11470.56	0	
4-1-9	030412004050	装饰灯	1.名称:LED硬灯带C01b 2.规格：LED 4W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	428.26	34.11	14607.95	0	
4-1-10	030412004051	装饰灯	1.名称:LED硬灯带C02b 2.规格：LED 8W/m 3000K 铝槽，带感应器，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	193.2	40.2	7766.64	0	
4-1-11	030412004052	装饰灯	1.名称:软灯带C03 2.规格：LED 12W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	2379.12	41.04	97639.08	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-12	030412004053	装饰灯	1.名称:直角灯带C04 2.规格：LED 6W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	179.4	38.19	6851.29	0	
4-1-13	030412004054	装饰灯	1.名称:感应灯带C09 2.规格：LED 4.8W/m 3000K 铝槽 ,带感应器，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	134.32	37.01	4971.18	0	
4-1-14	030404035016	插座	1.名称:五孔电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	920	34.61	31841.2	0	
4-1-15	030404035017	插座	1.名称:带开关电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	230	40.91	9409.3	0	
4-1-16	030404035018	插座	1.名称:防泼溅电源插座(带防溅盒) 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	276	40.91	11291.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-17	030404035019	插座	1.名称:带开关防泼溅电源插座(带防溅盒) 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	138	43.01	5935.38	0	
4-1-18	030404035020	插座	1.名称:带USB接口电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	368	79.76	29351.68	0	
4-1-19	030404034004	照明开关	1.名称:阳台电动晾衣架控制面板 2.安装方式:墙上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	34.64	1593.44	0	
4-1-20	030411006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	966	20.6	19899.6	0	
4-1-21	030411004013	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ-2.5 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	38399.42	5.97	229244.54	0	
4-1-22	030411004014	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ-4 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	10726.74	7.96	85384.85	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-23	030411004015	配线	1.名称:绝缘屏蔽软电线 2.型号、规格:RVSP-2*1.5 3.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	3680	7.06	25980.8	0	
4-1-24	030411004016	配线	1.名称:EIB总线 2.型号、规格:EIB2*2*0.8 3.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设，含接头安装 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	3680	6.27	23073.6	0	
4-1-25	030409B002004	卫生间等电位连接	1.名称:卫生间等电位连接 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	间	92	285.76	26289.92	0	
4-1-26	030404031004	小电器	1.名称:凉霸（含开关的供应及安装） 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	1009.35	46430.1	0	
4-1-27	030411001007	配管	1、名称:金属软管 2、规格:DN20 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	791.2	58.84	46554.21	0	
4-1-28	030411001008	配管	1.1、名称:电气配管 2.2、规格:PC20 3.3、敷设方式:吊顶内敷设或暗敷 4.4、其他:具体详见图纸 5.5、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	5088.98	15.1	76843.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-29	030404036004	其他电器	1.名称:智能除臭杀菌消毒烘干机 2.安装方式:内嵌 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	台	46	673.19	30966.74	0	
4-2		给排水工程					321467.30	0	
4-2-1	031004003004	洗脸盆	1.名称:台式洗脸盆（甲供） 2.规格、类型:含洗脸盆及龙头 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	92	145	13340	0	
4-2-2	031004006004	大便器	1.名称:智能坐便器（甲供） 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	92	158.6	14591.2	0	
4-2-3	031004010004	淋浴器	1.名称:花洒（甲供） 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	92	89.1	8197.2	0	
4-2-4	031004004004	洗涤盆	1.名称:厨盆及龙头（甲供） 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	46	191.38	8803.48	0	
4-2-5	031004014013	给、排水附(配)件	1.名称:地漏（甲供） 2.规格：DN50 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	184	51.48	9472.32	0	
4-2-6	031004014014	给、排水附(配)件	1.名称:地漏(甲供) 2.规格:DN75 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	90.32	4154.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-7	031004014015	给、排水附(配)件	1.名称:洗衣机地漏（甲供） 2.规格：DN75 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	90.32	4154.72	0	
4-2-8	031004014016	给、排水附(配)件	1.名称:洗衣机水龙头（甲供） 2.规格：DN20 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	7.78	357.88	0	
4-2-9	031001006022	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN25 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	1223.6	35.54	43486.74	0	
4-2-10	031001006023	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN20 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	519.34	30.87	16032.03	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-11	031001006024	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN15 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	924.6	29.59	27358.91	0	
4-2-12	031001006025	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr热水管DN20 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	784.76	32.95	25857.84	0	
4-2-13	031001006026	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr热水管DN15 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	707.02	30.76	21747.94	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-14	031001006027	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管卡安装 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	255.3	86.8	22160.04	0	
4-2-15	031001006028	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管卡安装 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	450.8	52.54	23685.03	0	
4-2-16	031002001004	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.含除锈刷油 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	kg	650.9	41.81	27214.13	0	
4-2-17	031208002004	管道绝热	1.名称:热水管管道保温 2.材质:B1级阻燃泡沫橡塑，外包铝箔 3.规格:20mm 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m3	4.32	4308.1	18610.99	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-18	031003001012	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	51.93	2388.78	0	
4-2-19	031003001013	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	45.95	2113.7	0	
4-2-20	031003001014	螺纹阀门	1.名称:燃气热水器角阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	92	41.7	3836.4	0	
4-2-21	030413002010	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN25 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	218.5	11.12	2429.72	0	
4-2-22	030413002011	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN20 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	174.8	8.33	1456.08	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-23	030413002012	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN15 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	991.3	6.24	6185.71	0	
4-2-24	080807013004	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1、名称:封堵 2、部位:套管与管道间 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	处	414	33.41	13831.74	0	
4-3		通风工程					84300.89	0	
4-3-1	030404033004	风扇	1.名称:多功能排气扇NFJ-1(含定制液晶面板开关) 2.规格:300*300*150(H)，风量:140m3/h，功率:1420w，静压:100pa，噪音:45dB，额定电压:220V 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	台	92	439.6	40443.2	0	
4-3-2	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径200mm以下 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求，支架除锈后刷防锈漆和调和漆各两遍 7.接口形式:法兰连接 8.含高层建筑增加费 9.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m2	107.64	270.2	29084.33	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-3	030703013004	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.型号:Φ100 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	92	160.58	14773.36	0	
合计							5803054.82	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程　　标段： 龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	414

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2682	36.72	0	0	9.33	8.71	9.848304	0	0	2.502306	2.336022
小计									36.661304	108.14	0	2.502306	13.645022
清单项目综合单价													160.948632

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.845732	1	9.85		
	材料	嵌入式可调射灯A02a,LED 10W 24° 3500K	套	1	106.76	106.76		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501652	1	2.5		

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	552

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2682	36.72	0	0	9.33	8.71	9.848304	0	0	2.502306	2.336022
小计									36.661304	108.14	0	2.502306	13.645022
清单项目综合单价													160.948632

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.845736	1	9.85		
	材料	嵌入式可调射灯A02b,LED 10W 35° 3500K	套	1	106.76	106.76		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501654	1	2.5		

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.269	36.72	0	0	9.33	8.71	9.87768	0	0	2.50977	2.34299
小计									36.69068	108.14	0	2.50977	13.65199
清单项目综合单价													160.99244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.84575	1	9.85		
	材料	嵌入式可调射灯A02d,LED 10W 24° 3500K	套	1	106.76	106.76		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501657	1	2.5		

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	598

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1188.2	0	0	118.43	26.813	118.82	0	0	11.843
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2682	36.72	0	0	9.33	8.71	9.848304	0	0	2.502306	2.336022
小计									36.661304	118.82	0	2.502306	14.179022
清单项目综合单价													172.162632

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.845731	1	9.85		
	材料	嵌入式可调射灯A03c，LED 12W 50° 3500K	套	1	117.44	117.44		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501652	1	2.5		

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.269	36.72	0	0	9.33	8.71	9.87768	0	0	2.50977	2.34299
小计									36.69068	108.14	0	2.50977	13.65199
清单项目综合单价													160.99244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.84575	1	9.85		
	材料	嵌入式可调射灯H01b，LED 10W 35° 3500K	套	1	106.76	106.76		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费			元	2.501657	1	2.5		
项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	92		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	363.8	0	0	77.21	26.813	36.38	0	0	7.721
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.269	36.72	0	0	9.33	8.71	9.87768	0	0	2.50977	2.34299
小计									36.69068	36.38	0	2.50977	10.06399
清单项目综合单价													85.64444
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	3.1776	1.3759	4.37				
		技工人工费(安装)				元	13.9097	1.3511	18.79				
		高级技工人工费(安装)				元	2.6919	1.3551	3.65				
		增加人工费				元	9.84575	1	9.85				
	材料	嵌入式鱼嘴射灯S01d，LED 3W 24° 3500K				套	1	35	35				
		其他材料费				元	1.38	1	1.38				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	2.501657	1	2.5				
项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	46					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	248.88	464.48	0	0	78	24.888	46.448	0	0	7.8
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2489	36.72	0	0	9.33	8.71	9.139608	0	0	2.322237	2.167919
小计									34.027608	46.448	0	2.322237	9.967919
清单项目综合单价													92.765764
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	4.5051	1.3759	6.2				
		技工人工费(安装)				元	11.2803	1.3511	15.24				
		高级技工人工费(安装)				元	2.5451	1.3551	3.45				
		增加人工费				元	9.13889	1	9.14				
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.416	0.5	0.21				
		塑料膨胀管 φ6mm				10个	0.416	0.5	0.21				
		吸顶灯B01，LED 24W 120° 3500K				套	1.01	45	45.45				
		其他材料费				元	0.582	1	0.58				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	2.322054	1	2.32				
项目编码	030412004008	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	92					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装	10套	0.1	328.23	634.92	0	0	103.99	32.823	63.492	0	0	10.399
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.3283	36.72	0	0	9.33	8.71	12.055176	0	0	3.063039	2.859493
小计									44.878176	63.492	0	3.063039	13.258493
清单项目综合单价													124.691708
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	5.941	1.3759	8.17				
		技工人工费(安装)				元	14.877	1.3511	20.1				
		高级技工人工费(安装)				元	3.3564	1.3551	4.55				
		增加人工费				元	12.052622	1	12.05				
	材料	木螺钉 M4×65以下				10个	0.832	0.22	0.18				
		冲击钻头 φ6mm～12mm				个	0.007	5.5	0.04				
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	4.21	0.09	0.38				
		踢脚灯S01，LED 2W 3000K，带感应器				套	1.01	61.67	62.29				
		其他材料费				元	0.605	1	0.61				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	3.06239	1	3.06				
项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯		计量单位	m	工程量	428.26					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.2	263.89	0	0	21.16	3.62	26.389	0	0	2.116
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.037	36.72	0	0	9.33	8.71	1.35864	0	0	0.34521	0.32227
小计									4.97864	26.389	0	0.34521	2.43827
清单项目综合单价													34.15112
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.6638	1.3759	0.91				
		技工人工费(安装)				元	1.485	1.3511	2.01				
		高级技工人工费(安装)				元	0.5167	1.3551	0.7				
		增加人工费				元	1.329263	1	1.33				
	材料	LED硬灯带C01b，LED 4W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源				m	1.01	25.73	25.99				
		电线 BV-2.5				m	0.0458	2.18	0.1				
		铜接线端子 DT-6				个	0.1015	1.2	0.12				
		其他材料费				元	0.18	1	0.18				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.337746	1	0.34				
项目编码	030412004010	项目名称	装饰灯		计量单位	m	工程量	193.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.2	321.86	0	0	24.06	3.62	32.186	0	0	2.406
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0362	36.72	0	0	9.33	8.71	1.329264	0	0	0.337746	0.315302
小计									4.949264	32.186	0	0.337746	2.721302
清单项目综合单价													40.194312
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费(安装)				元	0.6638	1.3759	0.91				
		技工人工费(安装)				元	1.485	1.3511	2.01				
		高级技工人工费(安装)				元	0.5167	1.3551	0.7				
		增加人工费				元	1.329256	1	1.33				
		LED硬灯带C02b，LED 8W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源				m	1.01	31.47	31.78				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	电线 BV-2.5	m	0.0458	2.18	0.1		
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.2	0.12		
		其他材料费	元	0.18	1	0.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.337744	1	0.34		

项目编码	030412004011	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	2379.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	171.22	0	0	37.28	13.047	17.122	0	0	3.728
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1305	36.72	0	0	9.33	8.71	4.79196	0	0	1.217565	1.136655
小计									17.83896	17.122	0	1.217565	4.864655

清单项目综合单价									41.043180
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.5451	1.3759	2.13		
		技工人工费(安装)		元	6.7704	1.3511	9.15		
		高级技工人工费(安装)		元	1.3092	1.3551	1.77		
		增加人工费		元	4.790859	1	4.79		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm		kg	0.101	5.65	0.57		
		软灯带C03，LED 12W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源		m	1.01	16	16.16		
		尼龙扎带 L=100-150		根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费		元	0.202	1	0.2		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	1.217285	1	1.22		

项目编码	030412004012	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	179.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	143.95	0	0	35.92	13.047	14.395	0	0	3.592
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1305	36.72	0	0	9.33	8.71	4.79196	0	0	1.217565	1.136655
小计									17.83896	14.395	0	1.217565	4.728655

清单项目综合单价									38.180180
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.5451	1.3759	2.13		
		技工人工费(安装)		元	6.7704	1.3511	9.15		
		高级技工人工费(安装)		元	1.3092	1.3551	1.77		
		增加人工费		元	4.790855	1	4.79		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm		kg	0.101	5.65	0.57		
		直角灯带C04，LED 6W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源		m	1.01	13.3	13.43		
		尼龙扎带 L=100-150		根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费		元	0.202	1	0.2		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	1.217284	1	1.22		

项目编码	030412004013	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	134.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	132.84	0	0	35.36	13.047	13.284	0	0	3.536
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1305	36.72	0	0	9.33	8.71	4.79196	0	0	1.217565	1.136655
小计									17.83896	13.284	0	1.217565	4.672655

清单项目综合单价									37.013180
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.5451	1.3759	2.13		
		技工人工费(安装)		元	6.7704	1.3511	9.15		
		高级技工人工费(安装)		元	1.3092	1.3551	1.77		
		增加人工费		元	4.79085	1	4.79		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm		kg	0.101	5.65	0.57		
		感应灯带C09，LED 4.8W/m 3000K 铝槽，带感应器，含灯带变压器或驱动电源		m	1.01	12.2	12.32		
		尼龙扎带 L=100-150		根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费		元	0.202	1	0.2		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	1.217283	1	1.22		

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	920

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	1	124.1	120.67	0	0	33.34	124.1	120.67	0	0	33.34
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.125	36.72	0	0	9.33	8.71	4.59	0	0	1.16625	1.08875
小计									128.69	120.67	0	1.16625	34.42875

清单项目综合单价									284.95500
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)		元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)		元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费		元	4.556952	1	4.56		
	材料	五孔电源插座		个	1	12	12		
		其他材料费		元	0.067	1	0.07		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	1.157853	1	1.16		

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	230

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	1	124.1	180.67	0	0	36.34	124.1	180.67	0	0	36.34
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.125	36.72	0	0	9.33	8.71	4.59	0	0	1.16625	1.08875
小计									128.69	180.67	0	1.16625	37.42875

清单项目综合单价									347.95500
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	4.556952	1	4.56		
	材料	带开关电源插座	个	1	18	18		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.157853	1	1.16		

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	276

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	180.67	0	0	36.34	12.41	18.067	0	0	3.634
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1241	36.72	0	0	9.33	8.71	4.556952	0	0	1.157853	1.080911
小计									16.966952	18.067	0	1.157853	4.714911
清单项目综合单价													40.906716

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	4.556952	1	4.56		
	材料	防泼溅电源插座(带防溅盒)	个	1	18	18		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.157853	1	1.16		

项目编码	030404035004	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	138

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	200.67	0	0	37.34	12.41	20.067	0	0	3.734
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1241	36.72	0	0	9.33	8.71	4.556952	0	0	1.157853	1.080911
小计									16.966952	20.067	0	1.157853	4.814911
清单项目综合单价													43.006716

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	4.556952	1	4.56		
	材料	带开关防泼溅电源插座(带防溅盒)	个	1	20	20		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.157853	1	1.16		

项目编码	030404035005	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	368

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	550.67	0	0	54.84	12.41	55.067	0	0	5.484
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1241	36.72	0	0	9.33	8.71	4.556952	0	0	1.157853	1.080911
小计									16.966952	55.067	0	1.157853	6.564911
清单项目综合单价													79.756716

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	4.556952	1	4.56		
	材料	带USB接口电源插座	个	1	55	55		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.157853	1	1.16		

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	150.5	0	0	30.99	10.659	15.05	0	0	3.099
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1066	36.72	0	0	9.33	8.71	3.914352	0	0	0.994578	0.928486
小计									14.573352	15.05	0	0.994578	4.027486
清单项目综合单价													34.645416

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.262	1.3759	1.74		
		技工人工费(安装)	元	5.5314	1.3511	7.47		
		高级技工人工费(安装)	元	1.0692	1.3551	1.45		
		增加人工费	元	3.913953	1	3.91		
	材料	阳台电动晾衣架控制面板	个	1	15	15		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.994477	1	0.99		

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	966

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.1	102.51	23.59	0	0	23.75	10.251	2.359	0	0	2.375
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1026	36.72	0	0	9.33	8.71	3.767472	0	0	0.957258	0.893646
小计									14.018472	2.359	0	0.957258	3.268646
清单项目综合单价													20.603376

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	1.8501	1.3759	2.55		
		技工人工费(安装)	元	4.2236	1.3511	5.71		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	1.475	1.3551	2		
		增加人工费	元	3.764169	1	3.76		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	套	2.06	0.05	0.1		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	2.06	0.09	0.19		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	2.02	2.06		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.956419	1	0.96		

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	38399.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	148.86	317.28	0	0	48.63	1.4886	3.1728	0	0	0.4863
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0149	36.72	0	0	9.33	8.71	0.547128	0	0	0.139017	0.129779
小计									2.035728	3.1728	0	0.139017	0.616079
清单项目综合单价													5.963624

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.17627	1.3759	0.24		
		技工人工费(安装)	元	0.77248	1.3511	1.04		
		高级技工人工费(安装)	元	0.14937	1.3551	0.2		
		增加人工费	元	0.546614	1	0.55		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		WDZC-BYJ-2.5	m	1.16	2.56	2.97		
		其他材料费	元	0.0058	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.138886	1	0.14		

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	10726.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4	100m单线	0.01	178.44	457.34	0	0	62.14	1.7844	4.5734	0	0	0.6214
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0179	36.72	0	0	9.33	8.71	0.657288	0	0	0.167007	0.155909
小计									2.441688	4.5734	0	0.167007	0.777309
清单项目综合单价													7.959404

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.21106	1.3759	0.29		
		技工人工费(安装)	元	0.9264	1.3511	1.25		
		高级技工人工费(安装)	元	0.17884	1.3551	0.24		
		增加人工费	元	0.655232	1	0.66		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		WDZC-BYJ-4	m	1.0925	4	4.37		
		其他材料费	元	0.0057	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.166484	1	0.17		

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3680

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5	100m单线	0.1	110.25	486.81	0	0	48.61	11.025	48.681	0	0	4.861
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.012	36.72	0	0	9.33	8.71	0.44064	0	0	0.11196	0.10452
小计									11.46564	48.681	0	0.11196	4.96552
清单项目综合单价													65.22412

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.13057	1.3759	0.18		
		技工人工费(安装)	元	0.57214	1.3511	0.77		
		高级技工人工费(安装)	元	0.1106	1.3551	0.15		
		增加人工费	元	0.404838	1	0.4		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.7	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	1	0		
		多芯导线 RVSP-2×1.5	m	1.05	4.5	4.73		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.102863	1	0.1		

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3680

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	0.1	108.61	413.17	0	0	44.56	10.861	41.317	0	0	4.456
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0109	36.72	0	0	9.33	8.71	0.400248	0	0	0.101697	0.094939
小计									11.261248	41.317	0	0.101697	4.550939
清单项目综合单价													57.230884

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.12838	1.3759	0.18		
		技工人工费(安装)	元	0.56397	1.3511	0.76		
		高级技工人工费(安装)	元	0.1088	1.3551	0.15		
		增加人工费	元	0.398816	1	0.4		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.7	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		EIB2*2*0.8	m	1.05	3.8	3.99		
		其他材料费	元	0.0038	1	0		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	0.101333	1	0.1		

项目编码	030409B002001	项目名称	卫生间等电位连接	计量单位	间	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030209-78	等电位末端金属体与绝缘导线连接	处	5	7.42	41.94	0	0	3.73	37.1	209.7	0	0	18.65
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.371	36.72	0	0	9.33	8.71	13.62312	0	0	3.46143	3.23141
小计									50.72312	209.7	0	3.46143	21.88141
清单项目综合单价													285.76596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.46	1.3759	7.51		
		技工人工费(安装)	元	16.335	1.3511	22.07		
		高级技工人工费(安装)	元	5.555	1.3551	7.53		
		增加人工费	元	13.62312	1	13.62		
	材料	棉纱	kg	0.25	10.6	2.65		
		焊锡膏	kg	0.05	69.5	3.48		
		焊锡	kg	0.025	75.6	1.89		
		测试板	块	5.05	35	176.75		
		汽油 70#～90#	kg	0.1	7.54	0.75		
		电线 BV-4	m	3.75	3.45	12.94		
		铜接线端子 DT-6	个	5.1	1.2	6.12		
		其他材料费	元	5.1	1	5.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.46143	1	3.46		

项目编码	030404031001	项目名称	小电器	计量单位	个	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装	10套	0.1	705.7	6.84	7390	0	155.66	70.57	0.684	739	0	15.566
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	1200.5	0	0	83.49	10.659	120.05	0	0	8.349
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.8123	36.72	0	0	9.33	8.71	29.827656	0	0	7.578759	7.075133
小计									111.056656	120.734	739	7.578759	30.990133
清单项目综合单价													1009.359548

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.6186	1.3759	13.23		
		技工人工费(安装)	元	42.1513	1.3511	56.95		
		高级技工人工费(安装)	元	8.1501	1.3551	11.04		
		增加人工费	元	29.827257	1	29.83		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
		凉霸开关	个	1	120	120		
		其他材料费	元	0.099	1	0.1		
	主材							
	设备	凉霸						
	机械	增加机械费	元	7.578658	1	7.58		

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	791.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-155	金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以内) 500	10m	0.1	271.97	102.39	0	0	64.98	27.197	10.239	0	0	6.498
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.272	36.72	0	0	9.33	8.71	9.98784	0	0	2.53776	2.36912
小计									37.18484	10.239	0	2.53776	8.86712
清单项目综合单价													58.828720

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.2205	1.3759	4.43		
		技工人工费(安装)	元	14.1135	1.3511	19.07		
		高级技工人工费(安装)	元	2.7287	1.3551	3.7		
		增加人工费	元	9.98674	1	9.99		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	4.16	0.3	1.25		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.64	2.72		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	2.06	0.85	1.75		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	2.06	0.07	0.14		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	4.12	0.95	3.91		
		其他材料费	元	0.463	1	0.46		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.537481	1	2.54		

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5088.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-146	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 20	100m	0.01	727.76	213.11	0	0	170.84	7.2776	2.1311	0	0	1.7084
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0728	36.72	0	0	9.33	8.71	2.673216	0	0	0.679224	0.634088
小计									9.950816	2.1311	0	0.679224	2.342488
清单项目综合单价													15.103628

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.86179	1.3759	1.19		
		技工人工费(安装)	元	3.77644	1.3511	5.1		
		高级技工人工费(安装)	元	0.7302	1.3551	0.99		
		增加人工费	元	2.672335	1	2.67		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.65	0.02		
		锯条	根	0.01	0.77	0.01		
		胶合剂	kg	0.0008	12.5	0.01		
		刚性阻燃管 φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.81	1.99		
		塑料管接头 φ16mm-20mm	个	0.2575	0.3	0.08		
		其他材料费	元	0.0225	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.679	1	0.68		

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	030404036001	项目名称	其他电器				计量单位	台		工程量	46	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030806-50	消毒器安装	台	1	113.48	12	460	0	25.57	113.48	12	460	0	25.57
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	1.1348	36.72	0	0	9.33	8.71	41.669856	0	0	10.587684	9.884108
小计									155.149856	12	460	10.587684	35.454108
清单项目综合单价													673.191648
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		16.216	1.3759		22.31		
		技工人工费(安装)				元		54.901	1.3511		74.18		
		高级技工人工费(安装)				元		12.537	1.3551		16.99		
		增加人工费				元		41.669856	1		41.67		
	材料	耐油胶管 φ9mm-10mm				m		1	12		12		
	主材												
	设备	智能除臭杀菌消毒烘干机											
	机械	增加机械费				元		10.587684	1		10.59		
项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆				计量单位	组		工程量	92		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-4换	洗脸盆 普通冷热水	10组	0.1	765.22	92.55	0	0	173.06	76.522	9.255	0	0	17.306
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.7653	36.72	0	0	9.33	8.71	28.101816	0	0	7.140249	6.665763
小计									104.623816	9.255	0	7.140249	23.971763
清单项目综合单价													144.990828
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		10.9141	1.3759		15.02		
		技工人工费(安装)				元		37.0146	1.3511		50.01		
		高级技工人工费(安装)				元		8.4823	1.3551		11.49		
		增加人工费				元		28.098862	1		28.1		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.015	7.49		0.11		
		普通水泥 32.5(R)				kg		0.3	0.56		0.17		
		天然砂(细砂)				m3		0.002	208		0.42		
		木材(一级红松)				m3		0.001	2400		2.4		
		存水弯(塑料)DN32				个		1.005	3.85		3.87		
		其他材料费				元		2.2896	1		2.29		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		7.139499	1		7.14		
项目编码	031004006001	项目名称	大便器				计量单位	组		工程量	92		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-33换	坐式大便器 连体水箱	10套	0.1	828.23	116.19	0	0	188.1	82.823	11.619	0	0	18.81
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.8283	36.72	0	0	9.33	8.71	30.415176	0	0	7.728039	7.214493
小计									113.238176	11.619	0	7.728039	26.024493
清单项目综合单价													158.609708
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		11.9803	1.3759		16.48		
		技工人工费(安装)				元		40.6113	1.3511		54.87		
		高级技工人工费(安装)				元		8.4636	1.3551		11.47		
		增加人工费				元		30.412622	1		30.41		
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20				m		1.6	0.34		0.54		
		膨胀螺栓 M6~12×50~120				套		2.06	0.07		0.14		
		冲击钻头 φ8mm~16mm				个		0.024	8.75		0.21		
		锯条(各种规格)				根		0.2	0.77		0.15		
		防水密封胶				支		0.5	9.89		4.95		
		大便器排水接头				个		1.01	5.2		5.25		
		水				m3		0.012	3.77		0.05		
		电				kWh		0.032	0.77		0.02		
		其他材料费				元		0.3	1		0.3		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		7.72739	1		7.73		
项目编码	031004010001	项目名称	淋浴器				计量单位	套		工程量	92		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-25换	双柄淋浴龙头成品淋浴器	10组	0.1	289.26	361.57	0	0	81.74	28.926	36.157	0	0	8.174
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2893	36.72	0	0	9.33	8.71	10.623096	0	0	2.699169	2.519803
小计									39.549096	36.157	0	2.699169	10.693803
清单项目综合单价													89.099068
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.1237	1.3759		5.67		
		技工人工费(安装)				元		13.9914	1.3511		18.9		
		高级技工人工费(安装)				元		3.2087	1.3551		4.35		
		增加人工费				元		10.621619	1		10.62		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg		0.3	0.56		0.17		
		天然砂(细砂)				m3		0.002	208		0.42		
		木材(一级红松)				m3		0.004	2400		9.6		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm				m		1.65	7.54		12.44		
		三通固定座 DN15				个		1.05	12		12.6		
		其他材料费				元		0.9318	1		0.93		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.698794	1		2.7		
项目编码	031004004001	项目名称	洗涤盆				计量单位	组		工程量	46		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-12换	洗涤盆 冷热水龙头	10组	0.1	655.05	719.81	0	0	180.17	65.505	71.981	0	0	18.017
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.6551	36.72	0	0	9.33	8.71	24.055272	0	0	6.112083	5.705921
小计									89.560272	71.981	0	6.112083	23.722921
清单项目综合单价													191.376276
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)				元		9.3362	1.3759		12.85		
		技工人工费(安装)				元		31.6879	1.3511		42.81		
		高级技工人工费(安装)				元		7.2654	1.3551		9.85		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		增加人工费	元	24.053436	1	24.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.02	7.49	0.15		
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.15	0.62		
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.56	0.56		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	208	0.42		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	13.47	5.39		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	13.5	13.64		
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	5.21	5.24		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	41	41.41		
		其他材料费	元	4.568	1	4.57		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.111617	1	6.11		
项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	184	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	216.36	125.98	0	0	53.92	21.636	12.598	0	0	5.392
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2164	36.72	0	0	9.33	8.71	7.946208	0	0	2.019012	1.884844
小计									29.582208	12.598	0	2.019012	7.276844
清单项目综合单价													51.476064

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.0902	1.3759	4.25		
		技工人工费(安装)	元	10.4626	1.3511	14.14		
		高级技工人工费(安装)	元	2.3973	1.3551	3.25		
		增加人工费	元	7.944731	1	7.94		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.56	0.34		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	22.22	2.22		
		存水弯(铸铁)DN50	个	1	10	10		
		其他材料费	元	0.04	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.018637	1	2.02		
项目编码	031004014002	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	46	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径(mm以内) 80	10个	0.1	427.63	140.16	0	0	101.13	42.763	14.016	0	0	10.113
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.428	36.72	0	0	9.33	8.71	15.71616	0	0	3.99324	3.72788
小计									58.47916	14.016	0	3.99324	13.84088
清单项目综合单价													90.32928

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.1049	1.3759	8.4		
		技工人工费(安装)	元	20.6801	1.3511	27.94		
		高级技工人工费(安装)	元	4.7391	1.3551	6.42		
		增加人工费	元	15.70259	1	15.7		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.56	0.36		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	35.92	3.59		
		存水弯(铸铁)DN75	个	1	10	10		
		其他材料费	元	0.06	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.989792	1	3.99		
项目编码	031004014003	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	46	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径(mm以内) 80	10个	0.1	427.63	140.16	0	0	101.13	42.763	14.016	0	0	10.113
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.428	36.72	0	0	9.33	8.71	15.71616	0	0	3.99324	3.72788
小计									58.47916	14.016	0	3.99324	13.84088
清单项目综合单价													90.32928

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.1049	1.3759	8.4		
		技工人工费(安装)	元	20.6801	1.3511	27.94		
		高级技工人工费(安装)	元	4.7391	1.3551	6.42		
		增加人工费	元	15.70259	1	15.7		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.56	0.36		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	35.92	3.59		
		存水弯(铸铁)DN75	个	1	10	10		
		其他材料费	元	0.06	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.989792	1	3.99		
项目编码	031004014004	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	46	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-56换	普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	10个	0.1	43.89	0.23	0	0	9.67	4.389	0.023	0	0	0.967
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0439	36.72	0	0	9.33	8.71	1.612008	0	0	0.409587	0.382369
小计									6.001008	0.023	0	0.409587	1.349369
清单项目综合单价													7.782964

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.631	1.3759	0.87		
		技工人工费(安装)	元	2.1255	1.3511	2.87		
		高级技工人工费(安装)	元	0.4791	1.3551	0.65		
		增加人工费	元	1.611609	1	1.61		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.17	0.1	0.02		
		其他材料费	元	0.006	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.409486	1	0.41		
项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1223.6	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-275换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 25	10m	0.1	136.88	93.44	0	0.2	34.82	13.688	9.344	0	0.02	3.482
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1443	36.72	0	0	9.33	8.71	5.298696	0	0	1.346319	1.256853
小计									19.728496	9.5364	0	1.366319	4.911753
清单项目综合单价													35.542968

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.06403	1.3759	2.84		
		技工人工费(安装)	元	6.9791	1.3511	9.43		
		高级技工人工费(安装)	元	1.59461	1.3551	2.16		
		增加人工费	元	5.298625	1	5.3		
	材料	锯条	根	0.057	0.77	0.04		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR给水管DN25	m	1.02	6.89	7.03		
		塑料给水管接头零件 dn25	个	1.225	1.06	1.3		
		水	m3	0.056	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.951	1	0.95		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		
		增加机械费	元	1.346301	1	1.35		

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	519.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	57.02	0	0.2	31.95	13.217	5.702	0	0.02	3.195
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1396	36.72	0	0	9.33	8.71	5.126112	0	0	1.302468	1.215916
小计									19.084912	5.8944	0	1.322468	4.583816
清单项目综合单价													30.885596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	5.125676	1	5.13		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR给水管DN20	m	1.02	4.3	4.39		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		
		增加机械费	元	1.302357	1	1.3		

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	924.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	44.78	0	0.2	31.34	13.217	4.478	0	0.02	3.134
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1396	36.72	0	0	9.33	8.71	5.126112	0	0	1.302468	1.215916
小计									19.084912	4.6704	0	1.322468	4.522816
清单项目综合单价													29.600596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	5.125673	1	5.13		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR给水管DN15	m	1.02	3.1	3.16		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		
		增加机械费	元	1.302356	1	1.3		

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	784.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	76.81	0	0.2	32.94	13.217	7.681	0	0.02	3.294
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.14	36.72	0	0	9.33	8.71	5.1408	0	0	1.3062	1.2194
小计									19.0996	7.8734	0	1.3262	4.6863
清单项目综合单价													32.985500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	5.125668	1	5.13		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR热水管DN20	m	1.02	6.24	6.36		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6		台班	0.0001	201.16	0.02		
		增加机械费		元	1.302355	1	1.3		

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	707.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	55.9	0	0.2	31.89	13.217	5.59	0	0.02	3.189
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1396	36.72	0	0	9.33	8.71	5.126112	0	0	1.302468	1.215916
小计									19.084912	5.7824	0	1.322468	4.577816
清单项目综合单价													30.767596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	5.125671	1	5.13		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR热水管DN15	m	1.02	4.19	4.27		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		
		增加机械费	元	1.302356	1	1.3		

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	255.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.1	271.47	369.46	0	0	78.23	27.147	36.946	0	0	7.823
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2715	36.72	0	0	9.33	8.71	9.96948	0	0	2.533095	2.364765
小计									37.11648	36.946	0	2.533095	10.187765
清单项目综合单价													86.783340

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.8741	1.3759	5.33		
		技工人工费(安装)	元	13.1333	1.3511	17.74		
		高级技工人工费(安装)	元	3.0053	1.3551	4.07		
		增加人工费	元	9.96838	1	9.97		
	材料	锯条	根	0.194	0.77	0.15		
		粘合剂	kg	0.124	22.27	2.76		
		承插塑料排水管 dn110 白色UPVC	m	0.95	15.28	14.52		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	9.73	11.25		
		伸缩节 dn110	个	0.35	19.95	6.98		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	8.31	0.42		
		其他材料费	元	0.873	1	0.87		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.532815	1	2.53		

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	450.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 63	10m	0.1	220.63	128.88	0	0	55	22.063	12.888	0	0	5.5
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.23	36.72	0	0	9.33	8.71	8.4456	0	0	2.1459	2.0033
小计									30.5086	12.888	0	2.1459	7.5033
清单项目综合单价													53.0458

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1448	1.3759	4.33		
		技工人工费(安装)	元	10.6672	1.3511	14.41		
		高级技工人工费(安装)	元	2.4528	1.3551	3.32		
		增加人工费	元	8.101533	1	8.1		
	材料	锯条	根	0.068	0.77	0.05		
		粘合剂	kg	0.033	22.27	0.73		
		承插塑料排水管 dn63 白色UPVC	m	1.012	5.22	5.28		
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.34	2.88		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.9	2.07		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.93	0.23		
		其他材料费	元	1.648	1	1.65		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.058478	1	2.06		

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	650.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	791.21	531.99	0	674.48	245.94	7.9121	5.3199	0	6.7448	2.4594
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	426.06	157.12	0	276.11	120.13	4.2606	1.5712	0	2.7611	1.2013
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.3616	0.0161	0	0.1312	0.0892
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.2398	0.0728	0	0.0656	0.0608
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.2315	0.0619	0	0.0656	0.0585
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	23.15	8.88	0	0	5.54	0.2315	0.0888	0	0	0.0554
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	7.77	0	0	5.48	0.2315	0.0777	0	0	0.0548
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1347	36.72	0	0	9.33	8.71	4.946184	0	0	1.256751	1.173237
小计									18.414784	7.2084	0	11.025051	5.152637
清单项目综合单价													41.800872

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	2.17316	1.3759	2.99		
		技工人工费(安装)	元	6.42604	1.3511	8.68		
		高级技工人工费(安装)	元	1.32575	1.3551	1.8		
		增加人工费	元	4.945669	1	4.95		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	型钢(综合)	kg	1.05	4.1	4.31		
		钢丝刷	把	0.0015	2.77	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	7.5	0.32		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	7.1	0.3		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00092	4.27	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.06713	6.33	0.42		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01728	21.5	0.37		
		冲击钻头 φ10mm~20mm	个	0.01351	7.2	0.1		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.75	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	7.36	0.13		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	10.9	0.16		
		溶剂汽油	kg	0.0021	6	0.01		
		机油	kg	0.00603	12	0.07		
		氧气	m3	0.04176	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01392	16.54	0.23		
		电	kWh	0.03362	0.77	0.03		
		其他材料费	元	0.14505	1	0.15		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	410	0.31		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1312.31	0.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00464	197.16	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01067	191.14	2.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.01176	23.37	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.03876	161.94	6.28		
		增加机械费	元	1.25662	1	1.26		

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	4.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	1	962.33	2482.84	0	0	335.95	962.33	2482.84	0	0	335.95
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	9.6234	36.72	0	0	9.33	8.71	353.371248	0	0	89.786322	83.819814
小计									1315.701248	2482.84	0	89.786322	419.769814
清单项目综合单价													4308.097384

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	198.908	1.3759	273.68		
		技工人工费(安装)	元	410.198	1.3511	554.22		
		高级技工人工费(安装)	元	99.205	1.3551	134.43		
		增加人工费	元	353.36795	1	353.37		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	29.7	179.69		
		B1橡塑管壳，带铝箔	m3	1.03	2185	2250.55		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	12	51		
		其他材料费	元	1.6	1	1.6		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	89.785484	1	89.79		

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	个	1	12.05	29.18	0	0	4.11	12.05	29.18	0	0	4.11
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.121	36.72	0	0	9.33	8.71	4.44312	0	0	1.12893	1.05391
小计									16.49312	29.18	0	1.12893	5.16391
清单项目综合单价													51.96596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.739	1.3759	2.39		
		技工人工费(安装)	元	5.856	1.3511	7.91		
		高级技工人工费(安装)	元	1.29	1.3551	1.75		
		增加人工费	元	4.42476	1	4.42		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	7.49	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.1	0.19		
		锯条	根	0.12	0.77	0.09		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	3.35	3.38		
		截止阀 DN25 J11T-10	个	1.01	25	25.25		
		其他材料费	元	0.24	1	0.24		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.124265	1	1.12		

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	26.81	0	0	3.56	10.07	26.81	0	0	3.56
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1007	36.72	0	0	9.33	8.71	3.697704	0	0	0.939531	0.877097
小计									13.767704	26.81	0	0.939531	4.437097
清单项目综合单价													45.954332

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.3759	1.94		
		技工人工费(安装)	元	4.901	1.3511	6.62		
		高级技工人工费(安装)	元	1.111	1.3551	1.51		
		增加人工费	元	3.697704	1	3.7		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15		
		锯条	根	0.056	0.77	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25		
		止回阀DN20	个	1.01	24	24.24		
		其他材料费	元	0.112	1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.939531	1	0.94		

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	22.77	0	0	3.35	10.07	22.77	0	0	3.35
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1007	36.72	0	0	9.33	8.71	3.697704	0	0	0.939531	0.877097
小计									13.767704	22.77	0	0.939531	4.227097
清单项目综合单价													41.704332

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.3759	1.94		
		技工人工费(安装)	元	4.901	1.3511	6.62		
		高级技工人工费(安装)	元	1.111	1.3551	1.51		
		增加人工费	元	3.697704	1	3.7		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15		
		锯条	根	0.056	0.77	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25		
		燃气热水器角阀DN20	个	1.01	20	20.2		
		其他材料费	元	0.112	1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.939531	1	0.94		

项目编码	030413002001	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	218.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 25以内	10m	0.1	50.43	0.15	0	0	11.11	5.043	0.015	0	0	1.111
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	11.59	1.3	0	0	2.62	1.159	0.13	0	0	0.262
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0621	36.72	0	0	9.33	8.71	2.280312	0	0	0.579393	0.540891
小计									8.482312	0.145	0	0.579393	1.913891
清单项目综合单价													11.120596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	4.5907	1.3511	6.2		
		增加人工费	元	2.277379	1	2.28		
	材料	水	m3	0.0008	3.77	0		
		其他材料费	元	0.015	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.578648	1	0.58		

项目编码	030413002002	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	174.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	37.92	0.1	0	0	8.35	3.792	0.01	0	0	0.835
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.66	0.87	0	0	1.95	0.866	0.087	0	0	0.195
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0466	36.72	0	0	9.33	8.71	1.711152	0	0	0.434778	0.405886
小计									6.369152	0.097	0	0.434778	1.435886
清单项目综合单价													8.336816

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	3.4471	1.3511	4.66		
		增加人工费	元	1.710421	1	1.71		
	材料	水	m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.434592	1	0.43		

项目编码	030413002003	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	991.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 16以内	10m	0.1	28.35	0.1	0	0	6.24	2.835	0.01	0	0	0.624
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.1	6.62	0.43	0	0	1.48	0.662	0.043	0	0	0.148
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.035	36.72	0	0	9.33	8.71	1.2852	0	0	0.32655	0.30485
小计									4.7822	0.053	0	0.32655	1.07685
清单项目综合单价													6.238600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	2.5881	1.3511	3.5		
		增加人工费	元	1.2841	1	1.28		
	材料	水	m3	0.0003	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.32627	1	0.33		

项目编码	080807013001	项目名称	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	计量单位	处	工程量	414

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-204	防火堵洞 保护管	处	1	18.25	1.09	0	0	4.08	18.25	1.09	0	0	4.08
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.183	36.72	0	0	9.33	8.71	6.71976	0	0	1.70739	1.59393
小计									24.96976	1.09	0	1.70739	5.67393
清单项目综合单价													33.44108

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.369	1.3759	4.64		
		技工人工费(安装)	元	7.489	1.3511	10.12		
		高级技工人工费(安装)	元	2.579	1.3551	3.49		
		增加人工费	元	6.7014	1	6.7		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.05	5.65	0.28		
		汽油 60#~70#	kg	0.1	7.54	0.75		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.702725	1	1.7		

项目编码	030404033001	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030212-265	排气扇安装	10套	0.1	705.7	6.84	1692.5	0	155.66	70.57	0.684	169.25	0	15.566
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	1200.5	0	0	83.49	10.659	120.05	0	0	8.349
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.8123	36.72	0	0	9.33	8.71	29.827656	0	0	7.578759	7.075133
小计									111.056656	120.734	169.25	7.578759	30.990133
清单项目综合单价													439.609548
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		9.6186	1.3759		13.23		
		技工人工费(安装)				元		42.1513	1.3511		56.95		
		高级技工人工费(安装)				元		8.1501	1.3551		11.04		
		增加人工费				元		29.827297	1		29.83		
	材料	木螺钉 M4×65以下				10个		0.42	0.22		0.09		
		冲击钻头 φ6mm～12mm				个		0.03	5.5		0.17		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个		4.2	0.09		0.38		
		排气扇开关				个		1	120		120		
		其他材料费				元		0.099	1		0.1		
	主材												
	设备	多功能排气扇NFJ-1											
	机械	增加机械费				元		7.578668	1		7.58		
项目编码	030702001001	项目名称		碳钢通风管道			计量单位		m2		工程量	107.64	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-2	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 320以下 0.5	10m2	0.1	1224.74	375.58	0	69.89	293.03	122.474	37.558	0	6.989	29.303
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0235	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.56353	0.17108	0	0.15416	0.14288
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0235	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.544025	0.145465	0	0.15416	0.137475
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0235	23.15	8.88	0	0	5.54	0.544025	0.20868	0	0	0.13019
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0235	23.15	7.77	0	0	5.48	0.544025	0.182595	0	0	0.12878
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0235	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.84976	0.037835	0	0.30832	0.20962
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	1.2552	36.72	0	0	9.33	8.71	46.090944	0	0	11.711016	10.932792
小计									171.610309	38.303655	0	19.316656	40.984737
清单项目综合单价													270.215357
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		35.202725	1.3759		48.44		
		技工人工费(安装)				元		43.925472	1.3511		59.35		
		高级技工人工费(安装)				元		13.083667	1.3551		17.73		
		增加人工费				元		46.088205	1		46.09		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm				kg		0.293	3.9		1.14		
		扁钢 <60				kg		2.064	4.555		9.4		
		角钢 <60				kg		0.089	4.035		0.36		
		镀锌钢板 δ=0.5mm				m2		1.138	20.05		22.82		
		钢丝刷				把		0.003517	2.77		0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg		0.14	7.49		1.05		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套		0.85	1.96		1.67		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套		0.2	3.2		0.64		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片		0.0015	21.5		0.03		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg		0.0075	7.06		0.05		
		铁砂布 0#-2#				张		0.025557	0.75		0.02		
		酚醛防锈漆(各色)				kg		0.039859	7.36		0.29		
		酚醛调和漆(各色)				kg		0.03517	10.9		0.38		
		溶剂汽油				kg		0.004924	6		0.03		
		氧气				m3		0.0084	6.99		0.06		
		乙炔气				kg		0.003	16.54		0.05		
		电				kWh		0.0423	0.77		0.03		
		其他材料费				元		0.265393	1		0.27		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班		0.000469	1312.31		0.62		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班		0.013	191.14		2.48		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000				台班		0.003	263.99		0.79		
		卷板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=2/B=1600				台班		0.003	268.96		0.81		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5				台班		0.0035	206.38		0.72		
		法兰卷圆机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=40				台班		0.041	36.68		1.5		
		电锤 功率P(kW) P=0.52				台班		0.03	7.96		0.24		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班		0.003	146.76		0.44		
		增加机械费				元		11.71032	1		11.71		
项目编码	030703013001	项目名称		不锈钢风帽			计量单位		个		工程量	92	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-239换	钢制圆伞形风帽安装下口直径(mm) 500以下	个	1	69.74	35.52	0	0	17.13	69.74	35.52	0	0	17.13
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.6974	36.72	0	0	9.33	8.71	25.608528	0	0	6.506742	6.074354
小计									95.348528	35.52	0	6.506742	23.204354
清单项目综合单价													160.579624
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		19.476	1.3759		26.8		
		技工人工费(安装)				元		24.385	1.3511		32.95		
		高级技工人工费(安装)				元		7.379	1.3551		10		
		增加人工费				元		25.608528	1		25.61		
	材料	扁钢 <60				kg		0.628	4.555		2.86		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg		0.07	7.49		0.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套		0.3	3.2		0.96		
		不锈钢风帽100				个		1	30		30		
		其他材料费				元		1.176	1		1.18		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		6.506742	1		6.51		
项目编码	030412004014	项目名称		装饰灯			计量单位		套		工程量	184	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2682	36.72	0	0	9.33	8.71	9.848304	0	0	2.502306	2.336022
小计									36.661304	108.14	0	2.502306	13.645022
清单项目综合单价													160.948632
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)				元		3.1776	1.3759		4.37		
		技工人工费(安装)				元		13.9097	1.3511		18.79		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.84573	1	9.85		
	材料	其他材料费	元	1.38	1	1.38		
		嵌入式可调射灯A02a，LED 10W 24° 3500K	套	1	106.76	106.76		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501652	1	2.5		

项目编码	030412004015	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.269	36.72	0	0	9.33	8.71	9.87768	0	0	2.50977	2.34299
小计									36.69068	108.14	0	2.50977	13.65199
清单项目综合单价													160.99244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.84575	1	9.85		
	材料	其他材料费	元	1.38	1	1.38		
		嵌入式可调射灯A02d，LED 10W 24° 3500K	套	1	106.76	106.76		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501657	1	2.5		

项目编码	030412004016	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	184

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1188.2	0	0	118.43	26.813	118.82	0	0	11.843
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2682	36.72	0	0	9.33	8.71	9.848304	0	0	2.502306	2.336022
小计									36.661304	118.82	0	2.502306	14.179022
清单项目综合单价													172.162632

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.84573	1	9.85		
	材料	其他材料费	元	1.38	1	1.38		
		嵌入式可调射灯A03a，LED 12W 24° 3500K	套	1	117.44	117.44		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501652	1	2.5		

项目编码	030412004017	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	368

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1188.2	0	0	118.43	26.813	118.82	0	0	11.843
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2682	36.72	0	0	9.33	8.71	9.848304	0	0	2.502306	2.336022
小计									36.661304	118.82	0	2.502306	14.179022
清单项目综合单价													172.162632

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.84573	1	9.85		
	材料	其他材料费	元	1.38	1	1.38		
		嵌入式可调射灯A03b，LED 12W 35° 3500K	套	1	117.44	117.44		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501652	1	2.5		

项目编码	030412004018	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	414

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1188.2	0	0	118.43	26.813	118.82	0	0	11.843
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2682	36.72	0	0	9.33	8.71	9.848304	0	0	2.502306	2.336022
小计									36.661304	118.82	0	2.502306	14.179022
清单项目综合单价													172.162632

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.845732	1	9.85		
	材料	其他材料费	元	1.38	1	1.38		
		嵌入式可调射灯A03c，LED 12W 50° 3500K	套	1	117.44	117.44		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501652	1	2.5		

项目编码	030412004019	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.269	36.72	0	0	9.33	8.71	9.87768	0	0	2.50977	2.34299
小计									36.69068	108.14	0	2.50977	13.65199
清单项目综合单价													160.99244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		增加人工费	元	9.84575	1	9.85		
	材料	嵌入式可调射灯H01b，LED 10W 35° 3500K	套	1	106.76	106.76		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501657	1	2.5		

项目编码	030412004020	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	363.8	0	0	77.21	26.813	36.38	0	0	7.721
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.269	36.72	0	0	9.33	8.71	9.87768	0	0	2.50977	2.34299
小计									36.69068	36.38	0	2.50977	10.06399
清单项目综合单价													85.64444

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.84575	1	9.85		
	材料	嵌入式鱼嘴射灯S01d，LED 3W 24° 3500K	套	1	35	35		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501657	1	2.5		

项目编码	030412004021	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	248.88	464.48	0	0	78	24.888	46.448	0	0	7.8
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2489	36.72	0	0	9.33	8.71	9.139608	0	0	2.322237	2.167919
小计									34.027608	46.448	0	2.322237	9.967919
清单项目综合单价													92.765764

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.5051	1.3759	6.2		
		技工人工费(安装)	元	11.2803	1.3511	15.24		
		高级技工人工费(安装)	元	2.5451	1.3551	3.45		
		增加人工费	元	9.13889	1	9.14		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.5	0.21		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.416	0.5	0.21		
		其他材料费	元	0.582	1	0.58		
		吸顶灯B01，LED 24W 120° 3500K	套	1.01	45	45.45		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.322054	1	2.32		

项目编码	030412004022	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装	10套	0.1	328.23	634.92	0	0	103.99	32.823	63.492	0	0	10.399
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.3283	36.72	0	0	9.33	8.71	12.055176	0	0	3.063039	2.859493
小计									44.878176	63.492	0	3.063039	13.258493
清单项目综合单价													124.691708

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.941	1.3759	8.17		
		技工人工费(安装)	元	14.877	1.3511	20.1		
		高级技工人工费(安装)	元	3.3564	1.3551	4.55		
		增加人工费	元	12.052622	1	12.05		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.22	0.18		
		冲击钻头 Φ6mm～12mm	个	0.007	5.5	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.21	0.09	0.38		
		其他材料费	元	0.605	1	0.61		
		踢脚灯S01，LED 2W 3000K，带感应器	套	1.01	61.67	62.29		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.06239	1	3.06		

项目编码	030412004023	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	448.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.2	263.89	0	0	21.16	3.62	26.389	0	0	2.116
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0362	36.72	0	0	9.33	8.71	1.329264	0	0	0.337746	0.315302
小计									4.949264	26.389	0	0.337746	2.431302
清单项目综合单价													34.107312

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.6638	1.3759	0.91		
		技工人工费(安装)	元	1.485	1.3511	2.01		
		高级技工人工费(安装)	元	0.5167	1.3551	0.7		
		增加人工费	元	1.329264	1	1.33		
	材料	电线 BV-2.5	m	0.0458	2.18	0.1		
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.2	0.12		
		其他材料费	元	0.18	1	0.18		
		LED硬灯带C01b，LED 4W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	25.73	25.99		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.337746	1	0.34		

项目编码	030412004024	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	230

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	1	36.2	321.86	0	0	24.06	36.2	321.86	0	0	24.06
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.037	36.72	0	0	9.33	8.71	1.35864	0	0	0.34521	0.32227

工程量清单综合单价分析表

小计					37.55864	321.86	0	0.34521	24.38227
清单项目综合单价									384.14612
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.6638	1.3759		0.91		
		技工人工费(安装)	元	1.485	1.3511		2.01		
		高级技工人工费(安装)	元	0.5167	1.3551		0.7		
		增加人工费	元	1.329264	1		1.33		
	材料	LED硬灯带C02b，LED 8W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	31.47		31.78		
		电线 BV-2.5	m	0.0458	2.18		0.1		
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.2		0.12		
		其他材料费	元	0.18	1		0.18		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费	元	0.337746	1		0.34		
项目编码	030412004025	项目名称	装饰灯	计量单位	m		工程量	1811.02	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	171.22	0	0	37.28	13.047	17.122	0	0	3.728
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1305	36.72	0	0	9.33	8.71	4.79196	0	0	1.217565	1.136655
小计									17.83896	17.122	0	1.217565	4.864655
清单项目综合单价													41.043180
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.5451		1.3759		2.13				
		技工人工费(安装)		元	6.7704		1.3511		9.15				
		高级技工人工费(安装)		元	1.3092		1.3551		1.77				
		增加人工费		元	4.790859		1		4.79				
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm		kg	0.101		5.65		0.57				
		尼龙扎带 L=100-150		根	1.05		0.18		0.19				
		其他材料费		元	0.202		1		0.2				
		软灯带C03，LED 12W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源		m	1.01		16		16.16				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元	1.217285		1		1.22				
项目编码	030412004026	项目名称	装饰灯	计量单位	m		工程量	153.18					

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	143.95	0	0	35.92	13.047	14.395	0	0	3.592
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1305	36.72	0	0	9.33	8.71	4.79196	0	0	1.217565	1.136655
小计									17.83896	14.395	0	1.217565	4.728655
清单项目综合单价													38.180180
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.5451		1.3759		2.13				
		技工人工费(安装)		元	6.7704		1.3511		9.15				
		高级技工人工费(安装)		元	1.3092		1.3551		1.77				
		增加人工费		元	4.79086		1		4.79				
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm		kg	0.101		5.65		0.57				
		尼龙扎带 L=100-150		根	1.05		0.18		0.19				
		其他材料费		元	0.202		1		0.2				
		直角灯带C04，LED 6W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源		m	1.01		13.3		13.43				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元	1.217285		1		1.22				
项目编码	030412004027	项目名称	装饰灯	计量单位	m		工程量	212.52					

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	132.84	0	0	35.36	13.047	13.284	0	0	3.536
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1305	36.72	0	0	9.33	8.71	4.79196	0	0	1.217565	1.136655
小计									17.83896	13.284	0	1.217565	4.672655
清单项目综合单价													37.013180
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.5451		1.3759		2.13				
		技工人工费(安装)		元	6.7704		1.3511		9.15				
		高级技工人工费(安装)		元	1.3092		1.3551		1.77				
		增加人工费		元	4.790861		1		4.79				
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm		kg	0.101		5.65		0.57				
		尼龙扎带 L=100-150		根	1.05		0.18		0.19				
		其他材料费		元	0.202		1		0.2				
		感应灯带C09，LED 4.8W/m 3000K 铝槽，带感应器，含灯带变压器或驱动电源		m	1.01		12.2		12.32				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元	1.217286		1		1.22				
项目编码	030404035006	项目名称	插座	计量单位	个		工程量	828					

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	120.67	0	0	33.34	12.41	12.067	0	0	3.334
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1241	36.72	0	0	9.33	8.71	4.556952	0	0	1.157853	1.080911
小计									16.966952	12.067	0	1.157853	4.414911
清单项目综合单价													34.606716
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.6325		1.3759		2.25				
		技工人工费(安装)		元	7.1522		1.3511		9.66				
		高级技工人工费(安装)		元	0.369		1.3551		0.5				
		增加人工费		元	4.556952		1		4.56				
	材料	其他材料费		元	0.067		1		0.07				
		五孔电源插座		个	1		12		12				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元	1.157853		1		1.16				
项目编码	030404035007	项目名称	插座	计量单位	个		工程量	276					

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	180.67	0	0	36.34	12.41	18.067	0	0	3.634
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1241	36.72	0	0	9.33	8.71	4.556952	0	0	1.157853	1.080911
小计									16.966952	18.067	0	1.157853	4.714911
清单项目综合单价													40.906716
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.6325	1.3759		2.25		
		技工人工费(安装)				元		7.1522	1.3511		9.66		
		高级技工人工费(安装)				元		0.369	1.3551		0.5		
		增加人工费				元		4.556952	1		4.56		
	材料	其他材料费				元		0.067	1		0.07		
		带开关电源插座				个		1	18		18		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.157853	1		1.16		
项目编码	030404035008	项目名称		插座			计量单位		个		工程量	276	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	180.67	0	0	36.34	12.41	18.067	0	0	3.634
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1241	36.72	0	0	9.33	8.71	4.556952	0	0	1.157853	1.080911
小计									16.966952	18.067	0	1.157853	4.714911
清单项目综合单价													40.906716
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.6325	1.3759		2.25		
		技工人工费(安装)				元		7.1522	1.3511		9.66		
		高级技工人工费(安装)				元		0.369	1.3551		0.5		
		增加人工费				元		4.556952	1		4.56		
	材料	其他材料费				元		0.067	1		0.07		
		防泼溅电源插座(带防溅盒)				个		1	18		18		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.157853	1		1.16		
项目编码	030404035009	项目名称		插座			计量单位		个		工程量	184	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	200.67	0	0	37.34	12.41	20.067	0	0	3.734
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1241	36.72	0	0	9.33	8.71	4.556952	0	0	1.157853	1.080911
小计									16.966952	20.067	0	1.157853	4.814911
清单项目综合单价													43.006716
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.6325	1.3759		2.25		
		技工人工费(安装)				元		7.1522	1.3511		9.66		
		高级技工人工费(安装)				元		0.369	1.3551		0.5		
		增加人工费				元		4.556952	1		4.56		
	材料	其他材料费				元		0.067	1		0.07		
		带开关防泼溅电源插座(带防溅盒)				个		1	20		20		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.157853	1		1.16		
项目编码	030404035010	项目名称		插座			计量单位		个		工程量	322	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	550.67	0	0	54.84	12.41	55.067	0	0	5.484
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1241	36.72	0	0	9.33	8.71	4.556952	0	0	1.157853	1.080911
小计									16.966952	55.067	0	1.157853	6.564911
清单项目综合单价													79.756716
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.6325	1.3759		2.25		
		技工人工费(安装)				元		7.1522	1.3511		9.66		
		高级技工人工费(安装)				元		0.369	1.3551		0.5		
		增加人工费				元		4.556952	1		4.56		
	材料	其他材料费				元		0.067	1		0.07		
		带USB接口电源插座				个		1	55		55		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.157853	1		1.16		
项目编码	030404034002	项目名称		照明开关			计量单位		个		工程量	46	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	150.5	0	0	30.99	10.659	15.05	0	0	3.099
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1066	36.72	0	0	9.33	8.71	3.914352	0	0	0.994578	0.928486
小计									14.573352	15.05	0	0.994578	4.027486
清单项目综合单价													34.645416
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.262	1.3759		1.74		
		技工人工费(安装)				元		5.5314	1.3511		7.47		
		高级技工人工费(安装)				元		1.0692	1.3551		1.45		
		增加人工费				元		3.913953	1		3.91		
	材料	其他材料费				元		0.05	1		0.05		
		阳台电动晾衣架控制面板				个		1	15		15		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.994477	1		0.99		
项目编码	030411006002	项目名称		接线盒			计量单位		个		工程量	920	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价		合价	

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-323	明装 普通接线盒	10个	1	102.51	23.59	0	0	23.75	102.51	23.59	0	0	23.75
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1026	36.72	0	0	9.33	8.71	3.767472	0	0	0.957258	0.893646
小计									106.277472	23.59	0	0.957258	24.643646
清单项目综合单价													155.468376
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.8501	1.3759		2.55		
		技工人工费(安装)				元		4.2236	1.3511		5.71		
		高级技工人工费(安装)				元		1.475	1.3551		2		
		增加人工费				元		3.764167	1		3.76		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50				套		2.06	0.05		0.1		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm				个		2.06	0.09		0.19		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个		1.02	2.02		2.06		
		其他材料费				元		0.01	1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.956418	1		0.96		
项目编码	030411004005	项目名称		配线				计量单位	m		工程量	30363.68	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	148.86	317.28	0	0	48.63	1.4886	3.1728	0	0	0.4863
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0149	36.72	0	0	9.33	8.71	0.547128	0	0	0.139017	0.129779
小计									2.035728	3.1728	0	0.139017	0.616079
清单项目综合单价													5.963624
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.17627	1.3759		0.24		
		技工人工费(安装)				元		0.77248	1.3511		1.04		
		高级技工人工费(安装)				元		0.14937	1.3551		0.2		
		增加人工费				元		0.546614	1		0.55		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷		0.0025	0.63		0		
		焊锡				kg		0.002	75.6		0.15		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.0001	69.5		0.01		
		汽油 60#~70#				kg		0.005	7.54		0.04		
		WDZC-BYJ-2.5				m		1.16	2.56		2.97		
		其他材料费				元		0.0058	1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.138886	1		0.14		
项目编码	030411004006	项目名称		配线				计量单位	m		工程量	12217.6	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4	100m单线	0.01	178.44	457.34	0	0	62.14	1.7844	4.5734	0	0	0.6214
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0179	36.72	0	0	9.33	8.71	0.657288	0	0	0.167007	0.155909
小计									2.441688	4.5734	0	0.167007	0.777309
清单项目综合单价													7.959404
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.21106	1.3759		0.29		
		技工人工费(安装)				元		0.9264	1.3511		1.25		
		高级技工人工费(安装)				元		0.17884	1.3551		0.24		
		增加人工费				元		0.655232	1		0.66		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷		0.003	0.63		0		
		焊锡				kg		0.002	75.6		0.15		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.0001	69.5		0.01		
		汽油 60#~70#				kg		0.005	7.54		0.04		
		WDZC-BYJ-4				m		1.0925	4		4.37		
		其他材料费				元		0.0057	1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.166485	1		0.17		
项目编码	030411004007	项目名称		配线				计量单位	m		工程量	3680	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5	100m单线	0.1	110.25	486.81	0	0	48.61	11.025	48.681	0	0	4.861
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.012	36.72	0	0	9.33	8.71	0.44064	0	0	0.11196	0.10452
小计									11.46564	48.681	0	0.11196	4.96552
清单项目综合单价													65.22412
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.13057	1.3759		0.18		
		技工人工费(安装)				元		0.57214	1.3511		0.77		
		高级技工人工费(安装)				元		0.1106	1.3551		0.15		
		增加人工费				元		0.404838	1		0.4		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷		0.01	0.7		0.01		
		焊锡				kg		0.0011	75.6		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.0001	69.5		0.01		
		汽油 60#~70#				kg		0.0055	7.54		0.04		
		多芯导线 RVSP-2×1.5				m		1.05	4.5		4.73		
		其他材料费				元		0.0045	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.102863	1		0.1		
项目编码	030411004008	项目名称		配线				计量单位	m		工程量	3680	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	0.1	108.61	413.17	0	0	44.56	10.861	41.317	0	0	4.456
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0109	36.72	0	0	9.33	8.71	0.400248	0	0	0.101697	0.094939
小计									11.261248	41.317	0	0.101697	4.550939
清单项目综合单价													57.230884
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)				元		0.12838	1.3759		0.18		
		技工人工费(安装)				元		0.56397	1.3511		0.76		
		高级技工人工费(安装)				元		0.1088	1.3551		0.15		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		增加人工费	元	0.398816	1	0.4		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.7	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		EIB2*2*0.8	m	1.05	3.8	3.99		
		其他材料费	元	0.0038	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.101333	1	0.1		

项目编码	030409B002002	项目名称	卫生间等电位连接	计量单位	间	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030209-78	等电位末端金属体与绝缘导线连接	处	5	7.42	41.94	0	0	3.73	37.1	209.7	0	0	18.65
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.371	36.72	0	0	9.33	8.71	13.62312	0	0	3.46143	3.23141
小计									50.72312	209.7	0	3.46143	21.88141
清单项目综合单价													285.76596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.46	1.3759	7.51		
		技工人工费(安装)	元	16.335	1.3511	22.07		
		高级技工人工费(安装)	元	5.555	1.3551	7.53		
		增加人工费	元	13.62312	1	13.62		
	材料	棉纱	kg	0.25	10.6	2.65		
		焊锡膏	kg	0.05	69.5	3.48		
		焊锡	kg	0.025	75.6	1.89		
		测试板	块	5.05	35	176.75		
		汽油 70#～90#	kg	0.1	7.54	0.75		
		电线 BV-4	m	3.75	3.45	12.94		
		铜接线端子 DT-6	个	5.1	1.2	6.12		
		其他材料费	元	5.1	1	5.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.46143	1	3.46		

项目编码	030404031002	项目名称	小电器	计量单位	个	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装	10套	0.1	705.7	6.84	7390	0	155.66	70.57	0.684	739	0	15.566
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	1200.5	0	0	83.49	10.659	120.05	0	0	8.349
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.8123	36.72	0	0	9.33	8.71	29.827656	0	0	7.578759	7.075133
小计									111.056656	120.734	739	7.578759	30.990133
清单项目综合单价													1009.359548

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.6186	1.3759	13.23		
		技工人工费(安装)	元	42.1513	1.3511	56.95		
		高级技工人工费(安装)	元	8.1501	1.3551	11.04		
		增加人工费	元	29.827257	1	29.83		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
		其他材料费	元	0.099	1	0.1		
		凉霸开关	个	1	120	120		
	主材							
	设备	凉霸						
	机械	增加机械费	元	7.578658	1	7.58		

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	619.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-155	金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以内) 500	10m	0.1	271.97	102.39	0	0	64.98	27.197	10.239	0	0	6.498
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.272	36.72	0	0	9.33	8.71	9.98784	0	0	2.53776	2.36912
小计									37.18484	10.239	0	2.53776	8.86712
清单项目综合单价													58.828720

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.2205	1.3759	4.43		
		技工人工费(安装)	元	14.1135	1.3511	19.07		
		高级技工人工费(安装)	元	2.7287	1.3551	3.7		
		增加人工费	元	9.986741	1	9.99		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	4.16	0.3	1.25		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.64	2.72		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	2.06	0.85	1.75		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	2.06	0.07	0.14		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	4.12	0.95	3.91		
		其他材料费	元	0.463	1	0.46		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.537481	1	2.54		

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4764.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-146	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 20	100m	0.01	727.76	213.11	0	0	170.84	7.2776	2.1311	0	0	1.7084
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0728	36.72	0	0	9.33	8.71	2.673216	0	0	0.679224	0.634088
小计									9.950816	2.1311	0	0.679224	2.342488
清单项目综合单价													15.103628

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.86179	1.3759	1.19		
		技工人工费(安装)	元	3.77644	1.3511	5.1		
		高级技工人工费(安装)	元	0.7302	1.3551	0.99		
		增加人工费	元	2.672335	1	2.67		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.65	0.02		
		锯条	根	0.01	0.77	0.01		
		胶合剂	kg	0.0008	12.5	0.01		
		刚性阻燃管 φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.81	1.99		

工程量清单综合单价分析表

费用明细										
		塑料管接头 φ16mm-20mm	个	0.2575	0.3	0.08		
		其他材料费	元	0.0225	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.679	1	0.68		

项目编码	030404036002	项目名称	其他电器	计量单位	台	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030806-50	消毒器安装	台	1	113.48	12	460	0	25.57	113.48	12	460	0	25.57
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	1.1348	36.72	0	0	9.33	8.71	41.669856	0	0	10.587684	9.884108
小计									155.149856	12	460	10.587684	35.454108
清单项目综合单价													673.191648

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	16.216	1.3759	22.31		
		技工人工费(安装)	元	54.901	1.3511	74.18		
		高级技工人工费(安装)	元	12.537	1.3551	16.99		
		增加人工费	元	41.669856	1	41.67		
	材料	耐油胶管 φ9mm-10mm	m	1	12	12		
	主材							
	设备	智能除臭杀菌消毒烘干机						
	机械	增加机械费	元	10.587684	1	10.59		

项目编码	031004003002	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-4换	洗脸盆 普通冷热水	10组	0.1	765.22	92.55	0	0	173.06	76.522	9.255	0	0	17.306
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.7653	36.72	0	0	9.33	8.71	28.101816	0	0	7.140249	6.665763
小计									104.623816	9.255	0	7.140249	23.971763
清单项目综合单价													144.990828

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	10.9141	1.3759	15.02		
		技工人工费(安装)	元	37.0146	1.3511	50.01		
		高级技工人工费(安装)	元	8.4823	1.3551	11.49		
		增加人工费	元	28.098862	1	28.1		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.015	7.49	0.11		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	208	0.42		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2400	2.4		
		存水弯(塑料)DN32	个	1.005	3.85	3.87		
		其他材料费	元	2.2896	1	2.29		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	7.139499	1	7.14		

项目编码	031004006002	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-33换	坐式大便器 连体水箱	10套	0.1	828.23	116.19	0	0	188.1	82.823	11.619	0	0	18.81
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.8283	36.72	0	0	9.33	8.71	30.415176	0	0	7.728039	7.214493
小计									113.238176	11.619	0	7.728039	26.024493
清单项目综合单价													158.609708

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	11.9803	1.3759	16.48		
		技工人工费(安装)	元	40.6113	1.3511	54.87		
		高级技工人工费(安装)	元	8.4636	1.3551	11.47		
		增加人工费	元	30.412622	1	30.41		
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.6	0.34	0.54		
		膨胀螺栓 M6~12×50~120	套	2.06	0.07	0.14		
		冲击钻头 φ8mm~16mm	个	0.024	8.75	0.21		
		锯条(各种规格)	根	0.2	0.77	0.15		
		防水密封胶	支	0.5	9.89	4.95		
		水	m3	0.012	3.77	0.05		
		电	kWh	0.032	0.77	0.02		
		其他材料费	元	0.3	1	0.3		
		大便器排水接头	个	1.01	5.2	5.25		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	7.72739	1	7.73		

项目编码	031004010002	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-25换	双柄淋浴龙头成品淋浴器	10组	0.1	289.26	361.57	0	0	81.74	28.926	36.157	0	0	8.174
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2893	36.72	0	0	9.33	8.71	10.623096	0	0	2.699169	2.519803
小计									39.549096	36.157	0	2.699169	10.693803
清单项目综合单价													89.099068

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.1237	1.3759	5.67		
		技工人工费(安装)	元	13.9914	1.3511	18.9		
		高级技工人工费(安装)	元	3.2087	1.3551	4.35		
		增加人工费	元	10.621619	1	10.62		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	208	0.42		
		木材(一级红松)	m3	0.004	2400	9.6		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	1.65	7.54	12.44		
		三通固定座 DN15	个	1.05	12	12.6		
		其他材料费	元	0.9318	1	0.93		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.698794	1	2.7		

项目编码	031004004002	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030803-12换	洗涤盆 冷热水龙头	10组	0.1	655.05	719.81	0	0	180.17	65.505	71.981	0	0	18.017
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.6551	36.72	0	0	9.33	8.71	24.055272	0	0	6.112083	5.705921
小计									89.560272	71.981	0	6.112083	23.722921
清单项目综合单价													191.376276
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	9.3362		1.3759		12.85		
		技工人工费(安装)				元	31.6879		1.3511		42.81		
		高级技工人工费(安装)				元	7.2654		1.3551		9.85		
		增加人工费				元	24.053436		1		24.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.02		7.49		0.15		
		六角带帽螺栓 M6×100				套	4.12		0.15		0.62		
		普通水泥 32.5(R)				kg	1		0.56		0.56		
		天然砂(细砂)				m3	0.002		208		0.42		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63				m	0.4		13.47		5.39		
		转换接头 DN50×50 PVC-U				个	1.01		13.5		13.64		
		存水弯(塑料)DN50 S型				个	1.005		5.21		5.24		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50				套	1.01		41		41.41		
		其他材料费				元	4.568		1		4.57		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	6.111617		1		6.11		
项目编码	031004014005		项目名称		给、排水附(配)件			计量单位	个		工程量	184	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	216.36	125.98	0	0	53.92	21.636	12.598	0	0	5.392
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2164	36.72	0	0	9.33	8.71	7.946208	0	0	2.019012	1.884844
小计									29.582208	12.598	0	2.019012	7.276844
清单项目综合单价													51.476064
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	3.0902		1.3759		4.25		
		技工人工费(安装)				元	10.4626		1.3511		14.14		
		高级技工人工费(安装)				元	2.3973		1.3551		3.25		
		增加人工费				元	7.944731		1		7.94		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.6		0.56		0.34		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm				m	0.1		22.22		2.22		
		其他材料费				元	0.04		1		0.04		
		存水弯(铸铁)DN50				个	1		10		10		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	2.018637		1		2.02		
项目编码	031004014006		项目名称		给、排水附(配)件			计量单位	个		工程量	46	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径(mm以内) 80	10个	0.1	427.63	140.16	0	0	101.13	42.763	14.016	0	0	10.113
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.428	36.72	0	0	9.33	8.71	15.71616	0	0	3.99324	3.72788
小计									58.47916	14.016	0	3.99324	13.84088
清单项目综合单价													90.32928
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	6.1049		1.3759		8.4		
		技工人工费(安装)				元	20.6801		1.3511		27.94		
		高级技工人工费(安装)				元	4.7391		1.3551		6.42		
		增加人工费				元	15.70259		1		15.7		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.65		0.56		0.36		
		其他材料费				元	0.06		1		0.06		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm				m	0.1		35.92		3.59		
		存水弯(铸铁)DN75				个	1		10		10		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	3.989792		1		3.99		
项目编码	031004014007		项目名称		给、排水附(配)件			计量单位	个		工程量	46	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径(mm以内) 80	10个	0.1	427.63	140.16	0	0	101.13	42.763	14.016	0	0	10.113
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.428	36.72	0	0	9.33	8.71	15.71616	0	0	3.99324	3.72788
小计									58.47916	14.016	0	3.99324	13.84088
清单项目综合单价													90.32928
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	6.1049		1.3759		8.4		
		技工人工费(安装)				元	20.6801		1.3511		27.94		
		高级技工人工费(安装)				元	4.7391		1.3551		6.42		
		增加人工费				元	15.70259		1		15.7		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.65		0.56		0.36		
		其他材料费				元	0.06		1		0.06		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm				m	0.1		35.92		3.59		
		存水弯(铸铁)DN75				个	1		10		10		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	3.989792		1		3.99		
项目编码	031004014008		项目名称		给、排水附(配)件			计量单位	个		工程量	46	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-56换	普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	10个	0.1	43.89	0.23	0	0	9.67	4.389	0.023	0	0	0.967
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0439	36.72	0	0	9.33	8.71	1.612008	0	0	0.409587	0.382369
小计									6.001008	0.023	0	0.409587	1.349369
清单项目综合单价													7.782964
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)				元	0.631		1.3759		0.87		
		技工人工费(安装)				元	2.1255		1.3511		2.87		
		高级技工人工费(安装)				元	0.4791		1.3551		0.65		
		增加人工费				元	1.611609		1		1.61		
		聚四氟乙烯生料带				m	0.17		0.1		0.02		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其他材料费	元	0.006	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.409486	1	0.41		

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	735.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-275换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 25	10m	0.1	136.88	93.44	0	0.2	34.82	13.688	9.344	0	0.02	3.482
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1443	36.72	0	0	9.33	8.71	5.298696	0	0	1.346319	1.256853
小计									19.728496	9.5364	0	1.366319	4.911753
清单项目综合单价													35.542968

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.06403	1.3759	2.84		
		技工人工费(安装)	元	6.9791	1.3511	9.43		
		高级技工人工费(安装)	元	1.59461	1.3551	2.16		
		增加人工费	元	5.298624	1	5.3		
	材料	锯条	根	0.057	0.77	0.04		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR给水管DN25	m	1.02	6.89	7.03		
		塑料给水管接头零件 dn25	个	1.225	1.06	1.3		
		水	m3	0.056	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.951	1	0.95		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.346301	1	1.35		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	864.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	57.02	0	0.2	31.95	13.217	5.702	0	0.02	3.195
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1396	36.72	0	0	9.33	8.71	5.126112	0	0	1.302468	1.215916
小计									19.084912	5.8944	0	1.322468	4.583816
清单项目综合单价													30.885596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	5.125671	1	5.13		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR给水管DN20	m	1.02	4.3	4.39		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.302356	1	1.3		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	830.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	44.78	0	0.2	31.34	13.217	4.478	0	0.02	3.134
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1396	36.72	0	0	9.33	8.71	5.126112	0	0	1.302468	1.215916
小计									19.084912	4.6704	0	1.322468	4.522816
清单项目综合单价													29.600596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	5.12567	1	5.13		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR给水管DN15	m	1.02	3.1	3.16		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.302356	1	1.3		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	585.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	76.81	0	0.2	32.94	13.217	7.681	0	0.02	3.294
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1396	36.72	0	0	9.33	8.71	5.126112	0	0	1.302468	1.215916
小计									19.084912	7.8734	0	1.322468	4.682816
清单项目综合单价													32.963596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	5.125669	1	5.13		
		锯条	根	0.042	0.77	0.03		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR热水管DN20	m	1.02	6.24	6.36		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.302356	1	1.3		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		

项目编码	031001006012	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	688.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	55.9	0	0.2	31.89	13.217	5.59	0	0.02	3.189
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1396	36.72	0	0	9.33	8.71	5.126112	0	0	1.302468	1.215916
小计									19.084912	5.7824	0	1.322468	4.577816
清单项目综合单价													30.767596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	5.125673	1	5.13		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR热水管DN15	m	1.02	4.19	4.27		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.302356	1	1.3		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		

项目编码	031001006013	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	161

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.1	271.47	369.46	0	0	78.23	27.147	36.946	0	0	7.823
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2715	36.72	0	0	9.33	8.71	9.96948	0	0	2.533095	2.364765
小计									37.11648	36.946	0	2.533095	10.187765
清单项目综合单价													86.783340

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.8741	1.3759	5.33		
		技工人工费(安装)	元	13.1333	1.3511	17.74		
		高级技工人工费(安装)	元	3.0053	1.3551	4.07		
		增加人工费	元	9.968385	1	9.97		
	材料	锯条	根	0.194	0.77	0.15		
		粘合剂	kg	0.124	22.27	2.76		
		承插塑料排水管 dn110 白色UPVC	m	0.95	15.28	14.52		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	9.73	11.25		
		伸缩节 dn110	个	0.35	19.95	6.98		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	8.31	0.42		
		其他材料费	元	0.873	1	0.87		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.532817	1	2.53		

项目编码	031001006014	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	458.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 63	10m	0.1	220.63	128.88	0	0	55	22.063	12.888	0	0	5.5
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2207	36.72	0	0	9.33	8.71	8.104104	0	0	2.059131	1.922297
小计									30.167104	12.888	0	2.059131	7.422297
清单项目综合单价													52.536532

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1448	1.3759	4.33		
		技工人工费(安装)	元	10.6672	1.3511	14.41		
		高级技工人工费(安装)	元	2.4528	1.3551	3.32		
		增加人工费	元	8.10153	1	8.1		
	材料	锯条	根	0.068	0.77	0.05		
		粘合剂	kg	0.033	22.27	0.73		
		承插塑料排水管 dn63 白色UPVC	m	1.012	5.22	5.28		
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.34	2.88		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.9	2.07		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.93	0.23		
		其他材料费	元	1.648	1	1.65		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.058477	1	2.06		

项目编码	031002001002	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	559.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	791.21	531.99	0	674.48	245.94	7.9121	5.3199	0	6.7448	2.4594
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	426.06	157.12	0	276.11	120.13	4.2606	1.5712	0	2.7611	1.2013
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.3616	0.0161	0	0.1312	0.0892
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.2398	0.0728	0	0.0656	0.0608
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.2315	0.0619	0	0.0656	0.0585
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	23.15	8.88	0	0	5.54	0.2315	0.0888	0	0	0.0554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	7.77	0	0	5.48	0.2315	0.0777	0	0	0.0548

工程量清单综合单价分析表

031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1347	36.72	0	0	9.33	8.71	4.946184	0	0	1.256751	1.173237
小计									18.414784	7.2084	0	11.025051	5.152637
清单项目综合单价													41.800872
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		2.17316	1.3759		2.99		
		技工人工费(安装)				元		6.42604	1.3511		8.68		
		高级技工人工费(安装)				元		1.32575	1.3551		1.8		
		增加人工费				元		4.945669	1		4.95		
	材料	型钢(综合)				kg		1.05	4.1		4.31		
		钢丝刷				把		0.0015	2.77		0		
		膨胀螺栓(综合)				kg		0.0424	7.5		0.32		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg		0.04243	7.1		0.3		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片		0.00092	4.27		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg		0.06713	6.33		0.42		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片		0.01728	21.5		0.37		
		冲击钻头 φ10mm~20mm				个		0.01351	7.2		0.1		
		铁砂布 0#-2#				张		0.0109	0.75		0.01		
		酚醛防锈漆(各色)				kg		0.017	7.36		0.13		
		酚醛调和漆(各色)				kg		0.015	10.9		0.16		
		溶剂汽油				kg		0.0021	6		0.01		
		机油				kg		0.00603	12		0.07		
		氧气				m3		0.04176	6.99		0.29		
		乙炔气				kg		0.01392	16.54		0.23		
		电				kWh		0.03362	0.77		0.03		
		其他材料费				元		0.14505	1		0.15		
		1:2.5水泥砂浆				m3		0.00075	410		0.31		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.25662	1		1.26		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班		0.0002	1312.31		0.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班		0.00464	197.16		0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班		0.01067	191.14		2.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班		0.01176	23.37		0.27		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班		0.03876	161.94		6.28		
项目编码	031208002002	项目名称		管道绝热				计量单位	m3		工程量	3.68	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	1	962.33	2482.84	0	0	335.95	962.33	2482.84	0	0	335.95
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	9.6233	36.72	0	0	9.33	8.71	353.367576	0	0	89.785389	83.818943
小计									1315.697576	2482.84	0	89.785389	419.768943
清单项目综合单价													4308.091908
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		198.908	1.3759		273.68		
		技工人工费(安装)				元		410.198	1.3511		554.22		
		高级技工人工费(安装)				元		99.205	1.3551		134.43		
		增加人工费				元		353.367137	1		353.37		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)				卷		6.05	29.7		179.69		
		其他材料费				元		1.6	1		1.6		
		贴缝胶带 9m				卷		4.25	12		51		
		B1橡塑管壳，带铝箔				m3		1.03	2185		2250.55		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		89.785277	1		89.79		
项目编码	031003001004	项目名称		螺纹阀门				计量单位	个		工程量	46	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	个	1	12.05	29.18	0	0	4.11	12.05	29.18	0	0	4.11
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.121	36.72	0	0	9.33	8.71	4.44312	0	0	1.12893	1.05391
小计									16.49312	29.18	0	1.12893	5.16391
清单项目综合单价													51.96596
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.739	1.3759		2.39		
		技工人工费(安装)				元		5.856	1.3511		7.91		
		高级技工人工费(安装)				元		1.29	1.3551		1.75		
		增加人工费				元		4.42476	1		4.42		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.004	7.49		0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m		1.883	0.1		0.19		
		锯条				根		0.12	0.77		0.09		
		其他材料费				元		0.24	1		0.24		
		黑玛钢活接头 DN25				个		1.01	3.35		3.38		
		截止阀 DN25 J11T-10				个		1.01	25		25.25		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.124265	1		1.12		
项目编码	031003001005	项目名称		螺纹阀门				计量单位	个		工程量	46	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	26.81	0	0	3.56	10.07	26.81	0	0	3.56
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1007	36.72	0	0	9.33	8.71	3.697704	0	0	0.939531	0.877097
小计									13.767704	26.81	0	0.939531	4.437097
清单项目综合单价													45.954332
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.412	1.3759		1.94		
		技工人工费(安装)				元		4.901	1.3511		6.62		
		高级技工人工费(安装)				元		1.111	1.3551		1.51		
		增加人工费				元		3.697704	1		3.7		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.002	7.49		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m		1.507	0.1		0.15		
		锯条				根		0.056	0.77		0.04		
		其他材料费				元		0.112	1		0.11		
		黑玛钢活接头 DN20				个		1.01	2.23		2.25		
		止回阀DN20				个		1.01	24		24.24		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.939531	1		0.94		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031003001006	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	个	1	12.05	32.21	0	0	4.26	12.05	32.21	0	0	4.26
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.121	36.72	0	0	9.33	8.71	4.44312	0	0	1.12893	1.05391
小计									16.49312	32.21	0	1.12893	5.31391
清单项目综合单价													55.14596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.739	1.3759	2.39		
		技工人工费(安装)	元	5.856	1.3511	7.91		
		高级技工人工费(安装)	元	1.29	1.3551	1.75		
		增加人工费	元	4.42476	1	4.42		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	7.49	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.1	0.19		
		锯条	根	0.12	0.77	0.09		
		其他材料费	元	0.24	1	0.24		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	3.35	3.38		
		止回阀DN25	个	1.01	28	28.28		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.124265	1	1.12		

项目编码	031003001007	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	22.77	0	0	3.35	10.07	22.77	0	0	3.35
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1007	36.72	0	0	9.33	8.71	3.697704	0	0	0.939531	0.877097
小计									13.767704	22.77	0	0.939531	4.227097
清单项目综合单价													41.704332

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.3759	1.94		
		技工人工费(安装)	元	4.901	1.3511	6.62		
		高级技工人工费(安装)	元	1.111	1.3551	1.51		
		增加人工费	元	3.697704	1	3.7		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15		
		锯条	根	0.056	0.77	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25		
		燃气热水器角阀DN20	个	1.01	20	20.2		
		其他材料费	元	0.112	1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.939531	1	0.94		

项目编码	030413002004	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	253

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 25以内	10m	0.1	50.43	0.15	0	0	11.11	5.043	0.015	0	0	1.111
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	11.59	1.3	0	0	2.62	1.159	0.13	0	0	0.262
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0621	36.72	0	0	9.33	8.71	2.280312	0	0	0.579393	0.540891
小计									8.482312	0.145	0	0.579393	1.913891
清单项目综合单价													11.120596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	4.5907	1.3511	6.2		
		增加人工费	元	2.27738	1	2.28		
	材料	水	m3	0.0008	3.77	0		
		其他材料费	元	0.015	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.578648	1	0.58		

项目编码	030413002005	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	167.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	37.92	0.1	0	0	8.35	3.792	0.01	0	0	0.835
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.66	0.87	0	0	1.95	0.866	0.087	0	0	0.195
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0466	36.72	0	0	9.33	8.71	1.711152	0	0	0.434778	0.405886
小计									6.369152	0.097	0	0.434778	1.435886
清单项目综合单价													8.336816

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	3.4471	1.3511	4.66		
		增加人工费	元	1.710422	1	1.71		
	材料	水	m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.434592	1	0.43		

项目编码	030413002006	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	1000.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 16以内	10m	0.1	28.35	0.1	0	0	6.24	2.835	0.01	0	0	0.624
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.1	6.62	0.43	0	0	1.48	0.662	0.043	0	0	0.148
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.035	36.72	0	0	9.33	8.71	1.2852	0	0	0.32655	0.30485
小计									4.7822	0.053	0	0.32655	1.07685
清单项目综合单价													6.238600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费(安装)	元	2.5881	1.3511	3.5		
		增加人工费	元	1.284099	1	1.28		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	水	m3	0.0003	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.32627	1	0.33		

项目编码	080807013002	项目名称	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	计量单位	处	工程量	322

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-204	防火堵洞 保护管	处	1	18.25	1.09	0	0	4.08	18.25	1.09	0	0	4.08
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.183	36.72	0	0	9.33	8.71	6.71976	0	0	1.70739	1.59393
小计									24.96976	1.09	0	1.70739	5.67393

清单项目综合单价 33.44108

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.369	1.3759	4.64		
		技工人工费(安装)	元	7.489	1.3511	10.12		
		高级技工人工费(安装)	元	2.579	1.3551	3.49		
		增加人工费	元	6.7014	1	6.7		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.05	5.65	0.28		
		汽油 60#～70#	kg	0.1	7.54	0.75		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.702725	1	1.7		

项目编码	030404033002	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装	10套	0.1	705.7	6.84	1692.5	0	155.66	70.57	0.684	169.25	0	15.566
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	1200.5	0	0	83.49	10.659	120.05	0	0	8.349
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.8123	36.72	0	0	9.33	8.71	29.827656	0	0	7.578759	7.075133
小计									111.056656	120.734	169.25	7.578759	30.990133

清单项目综合单价 439.609548

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.6186	1.3759	13.23		
		技工人工费(安装)	元	42.1513	1.3511	56.95		
		高级技工人工费(安装)	元	8.1501	1.3551	11.04		
		增加人工费	元	29.827297	1	29.83		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		冲击钻头 Φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
		其他材料费	元	0.099	1	0.1		
		排气扇开关	个	1	120	120		
	主材							
	设备	多功能排气扇NFJ-1						
	机械	增加机械费	元	7.578668	1	7.58		

项目编码	030702001002	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	54.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-2	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 320以下 0.5	10m2	0.1	1224.74	375.58	0	69.89	293.03	122.474	37.558	0	6.989	29.303
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0235	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.56353	0.17108	0	0.15416	0.14288
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0235	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.544025	0.145465	0	0.15416	0.137475
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0235	23.15	8.88	0	0	5.54	0.544025	0.20868	0	0	0.13019
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0235	23.15	7.77	0	0	5.48	0.544025	0.182595	0	0	0.12878
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0235	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.84976	0.037835	0	0.30832	0.20962
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	1.2552	36.72	0	0	9.33	8.71	46.090944	0	0	11.711016	10.932792
小计									171.610309	38.303655	0	19.316656	40.984737

清单项目综合单价 270.215357

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	35.202736	1.3759	48.44		
		技工人工费(安装)	元	43.925484	1.3511	59.35		
		高级技工人工费(安装)	元	13.083669	1.3551	17.73		
		增加人工费	元	46.088132	1	46.09		
	材料	圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.293	3.9	1.14		
		扁钢 ＜60	kg	2.064	4.555	9.4		
		角钢 ＜60	kg	0.089	4.035	0.36		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	20.05	22.82		
		钢丝刷	把	0.003517	2.77	0.01		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.14	7.49	1.05		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.85	1.96	1.67		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.2	3.2	0.64		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0015	21.5	0.03		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0075	7.06	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.025557	0.75	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.03986	7.36	0.29		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.03517	10.9	0.38		
		溶剂汽油	kg	0.004924	6	0.03		
		氧气	m3	0.0084	6.99	0.06		
		乙炔气	kg	0.003	16.54	0.05		
		电	kWh	0.0423	0.77	0.03		
		其他材料费	元	0.265393	1	0.27		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000469	1312.31	0.62		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	191.14	2.48		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003	263.99	0.79		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600	台班	0.003	268.96	0.81		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0035	206.38	0.72		
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.041	36.68	1.5		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.03	7.96	0.24		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003	146.76	0.44		
		增加机械费	元	11.710302	1	11.71		

项目编码	030703013002	项目名称	不锈钢风帽	计量单位	个	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-239换	钢制圆伞形风帽安装下口直径(mm) 500以下	个	1	69.74	35.52	0	0	17.13	69.74	35.52	0	0	17.13
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.6974	36.72	0	0	9.33	8.71	25.608528	0	0	6.506742	6.074354
小计									95.348528	35.52	0	6.506742	23.204354
清单项目综合单价													160.579624
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		19.476	1.3759		26.8		
		技工人工费(安装)				元		24.385	1.3511		32.95		
		高级技工人工费(安装)				元		7.379	1.3551		10		
		增加人工费				元		25.608528	1		25.61		
	材料	扁钢 <60				kg		0.628	4.555		2.86		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.07	7.49		0.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套		0.3	3.2		0.96		
		其他材料费				元		1.176	1		1.18		
		不锈钢风帽100				个		1	30		30		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		6.506742	1		6.51		
项目编码	030412004028	项目名称	装饰灯			计量单位		套	工程量		184		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2682	36.72	0	0	9.33	8.71	9.848304	0	0	2.502306	2.336022
小计									36.661304	108.14	0	2.502306	13.645022
清单项目综合单价													160.948632
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.1776	1.3759		4.37		
		技工人工费(安装)				元		13.9097	1.3511		18.79		
		高级技工人工费(安装)				元		2.6919	1.3551		3.65		
		增加人工费				元		9.84573	1		9.85		
	材料	嵌入式可调射灯A02a,LED 10W 24° 3500K				套		1	106.76		106.76		
		其他材料费				元		1.38	1		1.38		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.501652	1		2.5		
项目编码	030412004029	项目名称	装饰灯			计量单位		套	工程量		92		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.269	36.72	0	0	9.33	8.71	9.87768	0	0	2.50977	2.34299
小计									36.69068	108.14	0	2.50977	13.65199
清单项目综合单价													160.99244
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.1776	1.3759		4.37		
		技工人工费(安装)				元		13.9097	1.3511		18.79		
		高级技工人工费(安装)				元		2.6919	1.3551		3.65		
		增加人工费				元		9.84575	1		9.85		
	材料	其他材料费				元		1.38	1		1.38		
		嵌入式可调射灯A02d,LED 10W 24° 3500K				套		1	106.76		106.76		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.501657	1		2.5		
项目编码	030412004030	项目名称	装饰灯			计量单位		套	工程量		184		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1188.2	0	0	118.43	26.813	118.82	0	0	11.843
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2682	36.72	0	0	9.33	8.71	9.848304	0	0	2.502306	2.336022
小计									36.661304	118.82	0	2.502306	14.179022
清单项目综合单价													172.162632
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.1776	1.3759		4.37		
		技工人工费(安装)				元		13.9097	1.3511		18.79		
		高级技工人工费(安装)				元		2.6919	1.3551		3.65		
		增加人工费				元		9.84573	1		9.85		
	材料	嵌入式可调射灯A03a，LED 12W 24° 3500K				套		1	117.44		117.44		
		其他材料费				元		1.38	1		1.38		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.501652	1		2.5		
项目编码	030412004031	项目名称	装饰灯			计量单位		套	工程量		368		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1188.2	0	0	118.43	26.813	118.82	0	0	11.843
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2682	36.72	0	0	9.33	8.71	9.848304	0	0	2.502306	2.336022
小计									36.661304	118.82	0	2.502306	14.179022
清单项目综合单价													172.162632
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.1776	1.3759		4.37		
		技工人工费(安装)				元		13.9097	1.3511		18.79		
		高级技工人工费(安装)				元		2.6919	1.3551		3.65		
		增加人工费				元		9.84573	1		9.85		
	材料	嵌入式可调射灯A03b，LED 12W 35° 3500K				套		1	117.44		117.44		
		其他材料费				元		1.38	1		1.38		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.501652	1		2.5		
项目编码	030412004032	项目名称	装饰灯			计量单位		套	工程量		414		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.72	1188.2	0	0	118.43	26.813	118.82	0	0	11.843
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2682	36.72	0	0	9.33	8.71	9.848304	0	0	2.502306	2.336022
小计									36.661304	118.82	0	2.502306	14.179022
清单项目综合单价													172.162632

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.845732	1	9.85		
	材料	嵌入式可调射灯A03c，LED 12W 50° 3500K	套	1	117.44	117.44		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501652	1	2.5		

项目编码	030412004033	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.269	36.72	0	0	9.33	8.71	9.87768	0	0	2.50977	2.34299
小计									36.69068	108.14	0	2.50977	13.65199
清单项目综合单价													160.99244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.84575	1	9.85		
	材料	嵌入式可调射灯H01b，LED 10W 35° 3500K	套	1	106.76	106.76		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501657	1	2.5		

项目编码	030412004034	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	363.8	0	0	77.21	26.813	36.38	0	0	7.721
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.269	36.72	0	0	9.33	8.71	9.87768	0	0	2.50977	2.34299
小计									36.69068	36.38	0	2.50977	10.06399
清单项目综合单价													85.64444

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.84575	1	9.85		
	材料	嵌入式鱼嘴射灯S01d，LED 3W 24° 3500K	套	1	35	35		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501657	1	2.5		

项目编码	030412004035	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	248.88	464.48	0	0	78	24.888	46.448	0	0	7.8
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2489	36.72	0	0	9.33	8.71	9.139608	0	0	2.322237	2.167919
小计									34.027608	46.448	0	2.322237	9.967919
清单项目综合单价													92.765764

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.5051	1.3759	6.2		
		技工人工费(安装)	元	11.2803	1.3511	15.24		
		高级技工人工费(安装)	元	2.5451	1.3551	3.45		
		增加人工费	元	9.13889	1	9.14		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.5	0.21		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.416	0.5	0.21		
		吸顶灯B01，LED 24W 120° 3500K	套	1.01	45	45.45		
		其他材料费	元	0.582	1	0.58		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.322054	1	2.32		

项目编码	030412004036	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装	10套	0.1	328.23	634.92	0	0	103.99	32.823	63.492	0	0	10.399
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.3283	36.72	0	0	9.33	8.71	12.055176	0	0	3.063039	2.859493
小计									44.878176	63.492	0	3.063039	13.258493
清单项目综合单价													124.691708

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.941	1.3759	8.17		
		技工人工费(安装)	元	14.877	1.3511	20.1		
		高级技工人工费(安装)	元	3.3564	1.3551	4.55		
		增加人工费	元	12.052622	1	12.05		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.22	0.18		
		冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0.007	5.5	0.04		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.21	0.09	0.38		
		踢脚灯S01，LED 2W 3000K，带感应器	套	1.01	61.67	62.29		
		其他材料费	元	0.605	1	0.61		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械	增加机械费		元	3.06239	1	3.06			
项目编码	030412004037	项目名称	装饰灯		计量单位	m	工程量	448.5		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.2	263.89	0	0	21.16	3.62	26.389	0	0	2.116
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0362	36.72	0	0	9.33	8.71	1.329264	0	0	0.337746	0.315302
小计									4.949264	26.389	0	0.337746	2.431302
清单项目综合单价													34.107312

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.6638	1.3759	0.91		
		技工人工费(安装)	元	1.485	1.3511	2.01		
		高级技工人工费(安装)	元	0.5167	1.3551	0.7		
		增加人工费	元	1.329264	1	1.33		
	材料	LED硬灯带C01b，LED 4W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	25.73	25.99		
		电线 BV-2.5	m	0.0458	2.18	0.1		
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.2	0.12		
		其他材料费	元	0.18	1	0.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.337746	1	0.34		

项目编码	030412004038	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	230

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	1	36.2	321.86	0	0	24.06	36.2	321.86	0	0	24.06
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.037	36.72	0	0	9.33	8.71	1.35864	0	0	0.34521	0.32227
小计									37.55864	321.86	0	0.34521	24.38227
清单项目综合单价													384.14612

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.6638	1.3759	0.91		
		技工人工费(安装)	元	1.485	1.3511	2.01		
		高级技工人工费(安装)	元	0.5167	1.3551	0.7		
		增加人工费	元	1.329264	1	1.33		
	材料	LED硬灯带C02b，LED 8W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	31.47	31.78		
		电线 BV-2.5	m	0.0458	2.18	0.1		
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.2	0.12		
		其他材料费	元	0.18	1	0.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.337746	1	0.34		

项目编码	030412004039	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	1811.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	171.22	0	0	37.28	13.047	17.122	0	0	3.728
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1305	36.72	0	0	9.33	8.71	4.79196	0	0	1.217565	1.136655
小计									17.83896	17.122	0	1.217565	4.864655
清单项目综合单价													41.043180

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3759	2.13		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3511	9.15		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3551	1.77		
		增加人工费	元	4.790859	1	4.79		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	5.65	0.57		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
		软灯带C03，LED 12W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	16	16.16		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.217285	1	1.22		

项目编码	030412004040	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	153.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	143.95	0	0	35.92	13.047	14.395	0	0	3.592
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1305	36.72	0	0	9.33	8.71	4.79196	0	0	1.217565	1.136655
小计									17.83896	14.395	0	1.217565	4.728655
清单项目综合单价													38.180180

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3759	2.13		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3511	9.15		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3551	1.77		
		增加人工费	元	4.79086	1	4.79		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	5.65	0.57		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
		直角灯带C04，LED 6W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	13.3	13.43		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.217285	1	1.22		

项目编码	030412004041	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	212.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	132.84	0	0	35.36	13.047	13.284	0	0	3.536
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1305	36.72	0	0	9.33	8.71	4.79196	0	0	1.217565	1.136655
小计									17.83896	13.284	0	1.217565	4.672655
清单项目综合单价													37.013180

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3759	2.13		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3511	9.15		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3551	1.77		
		增加人工费	元	4.790861	1	4.79		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	5.65	0.57		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
		感应灯带C09，LED 4.8W/m 3000K 铝槽，带感应器，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	12.2	12.32		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.217286	1	1.22		

项目编码	030404035011	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	828

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	120.67	0	0	33.34	12.41	12.067	0	0	3.334
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1241	36.72	0	0	9.33	8.71	4.556952	0	0	1.157853	1.080911
小计									16.966952	12.067	0	1.157853	4.414911
清单项目综合单价													34.606716

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	4.556952	1	4.56		
	材料	其他材料费	元	0.067	1	0.07		
		五孔电源插座	个	1	12	12		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.157853	1	1.16		

项目编码	030404035012	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	276

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	180.67	0	0	36.34	12.41	18.067	0	0	3.634
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1241	36.72	0	0	9.33	8.71	4.556952	0	0	1.157853	1.080911
小计									16.966952	18.067	0	1.157853	4.714911
清单项目综合单价													40.906716

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	4.556952	1	4.56		
	材料	其他材料费	元	0.067	1	0.07		
		带开关电源插座	个	1	18	18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.157853	1	1.16		

项目编码	030404035013	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	276

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	180.67	0	0	36.34	12.41	18.067	0	0	3.634
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1241	36.72	0	0	9.33	8.71	4.556952	0	0	1.157853	1.080911
小计									16.966952	18.067	0	1.157853	4.714911
清单项目综合单价													40.906716

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	4.556952	1	4.56		
	材料	其他材料费	元	0.067	1	0.07		
		防泼溅电源插座(带防溅盒)	个	1	18	18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.157853	1	1.16		

项目编码	030404035014	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	184

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	200.67	0	0	37.34	12.41	20.067	0	0	3.734
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1241	36.72	0	0	9.33	8.71	4.556952	0	0	1.157853	1.080911
小计									16.966952	20.067	0	1.157853	4.814911
清单项目综合单价													43.006716

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	4.556952	1	4.56		
	材料	其他材料费	元	0.067	1	0.07		
		带开关防泼溅电源插座(带防溅盒)	个	1	20	20		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.157853	1	1.16		

项目编码	030404035015	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	322

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	550.67	0	0	54.84	12.41	55.067	0	0	5.484
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1241	36.72	0	0	9.33	8.71	4.556952	0	0	1.157853	1.080911
小计									16.966952	55.067	0	1.157853	6.564911
清单项目综合单价													79.756716

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	4.556952	1	4.56		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	其他材料费	元	0.067	1	0.07		
		带USB接口电源插座	个	1	55	55		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.157853	1	1.16		

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	150.5	0	0	30.99	10.659	15.05	0	0	3.099
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1066	36.72	0	0	9.33	8.71	3.914352	0	0	0.994578	0.928486
小计									14.573352	15.05	0	0.994578	4.027486
清单项目综合单价													34.645416

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.262	1.3759	1.74		
		技工人工费(安装)	元	5.5314	1.3511	7.47		
		高级技工人工费(安装)	元	1.0692	1.3551	1.45		
		增加人工费	元	3.913953	1	3.91		
	材料	其他材料费	元	0.05	1	0.05		
		阳台电动晾衣架控制面板	个	1	15	15		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.994477	1	0.99		

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	920

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-323	明装 普通接线盒	10个	1	102.51	23.59	0	0	23.75	102.51	23.59	0	0	23.75
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1026	36.72	0	0	9.33	8.71	3.767472	0	0	0.957258	0.893646
小计									106.277472	23.59	0	0.957258	24.643646
清单项目综合单价													155.468376

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.8501	1.3759	2.55		
		技工人工费(安装)	元	4.2236	1.3511	5.71		
		高级技工人工费(安装)	元	1.475	1.3551	2		
		增加人工费	元	3.764167	1	3.76		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	套	2.06	0.05	0.1		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	2.06	0.09	0.19		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	2.02	2.06		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.956418	1	0.96		

项目编码	030411004009	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	30363.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	148.86	317.28	0	0	48.63	1.4886	3.1728	0	0	0.4863
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0149	36.72	0	0	9.33	8.71	0.547128	0	0	0.139017	0.129779
小计									2.035728	3.1728	0	0.139017	0.616079
清单项目综合单价													5.963624

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.17627	1.3759	0.24		
		技工人工费(安装)	元	0.77248	1.3511	1.04		
		高级技工人工费(安装)	元	0.14937	1.3551	0.2		
		增加人工费	元	0.546614	1	0.55		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		WDZC-BYJ-2.5	m	1.16	2.56	2.97		
		其他材料费	元	0.0058	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.138886	1	0.14		

项目编码	030411004010	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	12217.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4	100m单线	0.01	178.44	457.34	0	0	62.14	1.7844	4.5734	0	0	0.6214
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0179	36.72	0	0	9.33	8.71	0.657288	0	0	0.167007	0.155909
小计									2.441688	4.5734	0	0.167007	0.777309
清单项目综合单价													7.959404

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.21106	1.3759	0.29		
		技工人工费(安装)	元	0.9264	1.3511	1.25		
		高级技工人工费(安装)	元	0.17884	1.3551	0.24		
		增加人工费	元	0.655232	1	0.66		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		WDZC-BYJ-4	m	1.0925	4	4.37		
		其他材料费	元	0.0057	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.166485	1	0.17		

项目编码	030411004011	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3680

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5	100m单线	0.1	110.25	486.81	0	0	48.61	11.025	48.681	0	0	4.861

工程量清单综合单价分析表

031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.012	36.72	0	0	9.33	8.71	0.44064	0	0	0.11196	0.10452
小计									11.46564	48.681	0	0.11196	4.96552
清单项目综合单价													65.22412
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.13057		1.3759		0.18		
		技工人工费(安装)				元	0.57214		1.3511		0.77		
		高级技工人工费(安装)				元	0.1106		1.3551		0.15		
		增加人工费				元	0.404838		1		0.4		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.01		0.7		0.01		
		焊锡				kg	0.0011		75.6		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001		69.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055		7.54		0.04		
		多芯导线 RVSP-2×1.5				m	1.05		4.5		4.73		
		其他材料费				元	0.0045		1		0		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.102863		1		0.1		
项目编码	030411004012		项目名称		配线			计量单位	m		工程量	3680	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	0.1	108.61	413.17	0	0	44.56	10.861	41.317	0	0	4.456
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0109	36.72	0	0	9.33	8.71	0.400248	0	0	0.101697	0.094939
小计									11.261248	41.317	0	0.101697	4.550939
清单项目综合单价													57.230884
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.12838		1.3759		0.18		
		技工人工费(安装)				元	0.56397		1.3511		0.76		
		高级技工人工费(安装)				元	0.1088		1.3551		0.15		
		增加人工费				元	0.398816		1		0.4		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.009		0.7		0.01		
		焊锡				kg	0.0011		75.6		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001		69.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055		7.54		0.04		
		EIB2*2*0.8				m	1.05		3.8		3.99		
		其他材料费				元	0.0038		1		0		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.101333		1		0.1		
项目编码	030409B002003		项目名称		卫生间等电位连接			计量单位	间		工程量	92	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030209-78	等电位末端金属体与绝缘导线连接	处	5	7.42	41.94	0	0	3.73	37.1	209.7	0	0	18.65
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.371	36.72	0	0	9.33	8.71	13.62312	0	0	3.46143	3.23141
小计									50.72312	209.7	0	3.46143	21.88141
清单项目综合单价													285.76596
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	5.46		1.3759		7.51		
		技工人工费(安装)				元	16.335		1.3511		22.07		
		高级技工人工费(安装)				元	5.555		1.3551		7.53		
		增加人工费				元	13.62312		1		13.62		
	材料	棉纱				kg	0.25		10.6		2.65		
		焊锡膏				kg	0.05		69.5		3.48		
		焊锡				kg	0.025		75.6		1.89		
		测试板				块	5.05		35		176.75		
		汽油 70#～90#				kg	0.1		7.54		0.75		
		电线 BV-4				m	3.75		3.45		12.94		
		铜接线端子 DT-6				个	5.1		1.2		6.12		
		其他材料费				元	5.1		1		5.1		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	3.46143		1		3.46		
项目编码	030404031003		项目名称		小电器			计量单位	个		工程量	46	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装	10套	0.1	705.7	6.84	7390	0	155.66	70.57	0.684	739	0	15.566
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	1200.5	0	0	83.49	10.659	120.05	0	0	8.349
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.8123	36.72	0	0	9.33	8.71	29.827656	0	0	7.578759	7.075133
小计									111.056656	120.734	739	7.578759	30.990133
清单项目综合单价													1009.359548
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	9.6186		1.3759		13.23		
		技工人工费(安装)				元	42.1513		1.3511		56.95		
		高级技工人工费(安装)				元	8.1501		1.3551		11.04		
		增加人工费				元	29.827257		1		29.83		
	材料	木螺钉 M4×65以下				10个	0.42		0.22		0.09		
		冲击钻头 φ6mm～12mm				个	0.03		5.5		0.17		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	4.2		0.09		0.38		
		其他材料费				元	0.099		1		0.1		
		凉霸开关				个	1		120		120		
	主材												
	设备	凉霸											
	机械	增加机械费				元	7.578658		1		7.58		
项目编码	030411001005		项目名称		配管			计量单位	m		工程量	619.62	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-155	金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以内) 500	10m	0.1	271.97	102.39	0	0	64.98	27.197	10.239	0	0	6.498
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.272	36.72	0	0	9.33	8.71	9.98784	0	0	2.53776	2.36912
小计									37.18484	10.239	0	2.53776	8.86712
清单项目综合单价													58.828720
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)				元	3.2205		1.3759		4.43		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	14.1135	1.3511	19.07		
		高级技工人工费(安装)	元	2.7287	1.3551	3.7		
		增加人工费	元	9.986741	1	9.99		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	4.16	0.3	1.25		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.64	2.72		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	2.06	0.85	1.75		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	2.06	0.07	0.14		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	4.12	0.95	3.91		
		其他材料费	元	0.463	1	0.46		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.537481	1	2.54		

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4764.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-146	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内)20	100m	0.01	727.76	213.11	0	0	170.84	7.2776	2.1311	0	0	1.7084
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0728	36.72	0	0	9.33	8.71	2.673216	0	0	0.679224	0.634088
小计									9.950816	2.1311	0	0.679224	2.342488
清单项目综合单价													15.103628

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.86179	1.3759	1.19		
		技工人工费(安装)	元	3.77644	1.3511	5.1		
		高级技工人工费(安装)	元	0.7302	1.3551	0.99		
		增加人工费	元	2.672335	1	2.67		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.65	0.02		
		锯条	根	0.01	0.77	0.01		
		胶合剂	kg	0.0008	12.5	0.01		
		刚性阻燃管 φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.81	1.99		
		塑料管接头 φ16mm-20mm	个	0.2575	0.3	0.08		
		其他材料费	元	0.0225	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.679	1	0.68		

项目编码	030404036003	项目名称	其他电器	计量单位	台	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030806-50	消毒器安装	台	1	113.48	12	460	0	25.57	113.48	12	460	0	25.57
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	1.1348	36.72	0	0	9.33	8.71	41.669856	0	0	10.587684	9.884108
小计									155.149856	12	460	10.587684	35.454108
清单项目综合单价													673.191648

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	16.216	1.3759	22.31		
		技工人工费(安装)	元	54.901	1.3511	74.18		
		高级技工人工费(安装)	元	12.537	1.3551	16.99		
		增加人工费	元	41.669856	1	41.67		
	材料	耐油胶管 φ9mm-10mm	m	1	12	12		
	主材							
	设备	智能除臭杀菌消毒烘干机						
	机械	增加机械费	元	10.587684	1	10.59		

项目编码	031004003003	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-4换	洗脸盆 普通冷热水	10组	0.1	765.22	92.55	0	0	173.06	76.522	9.255	0	0	17.306
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.7653	36.72	0	0	9.33	8.71	28.101816	0	0	7.140249	6.665763
小计									104.623816	9.255	0	7.140249	23.971763
清单项目综合单价													144.990828

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	10.9141	1.3759	15.02		
		技工人工费(安装)	元	37.0146	1.3511	50.01		
		高级技工人工费(安装)	元	8.4823	1.3551	11.49		
		增加人工费	元	28.098862	1	28.1		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.015	7.49	0.11		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	208	0.42		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2400	2.4		
		存水弯(塑料)DN32	个	1.005	3.85	3.87		
		其他材料费	元	2.2896	1	2.29		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	7.139499	1	7.14		

项目编码	031004006003	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-33换	坐式大便器 连体水箱	10套	0.1	828.23	116.19	0	0	188.1	82.823	11.619	0	0	18.81
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.8283	36.72	0	0	9.33	8.71	30.415176	0	0	7.728039	7.214493
小计									113.238176	11.619	0	7.728039	26.024493
清单项目综合单价													158.609708

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	11.9803	1.3759	16.48		
		技工人工费(安装)	元	40.6113	1.3511	54.87		
		高级技工人工费(安装)	元	8.4636	1.3551	11.47		
		增加人工费	元	30.412622	1	30.41		
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.6	0.34	0.54		
		膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	2.06	0.07	0.14		
		冲击钻头 φ8mm～16mm	个	0.024	8.75	0.21		
		锯条(各种规格)	根	0.2	0.77	0.15		
		防水密封胶	支	0.5	9.89	4.95		
		水	m3	0.012	3.77	0.05		
		电	kWh	0.032	0.77	0.02		
		其他材料费	元	0.3	1	0.3		
		大便器排水接头	个	1.01	5.2	5.25		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备											
	机械	增加机械费			元	7.72739	1	7.73		
项目编码	031004010003	项目名称	淋浴器			计量单位	套	工程量	92			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-25换	双柄淋浴龙头成品淋浴器	10组	0.1	289.26	361.57	0	0	81.74	28.926	36.157	0	0	8.174
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2893	36.72	0	0	9.33	8.71	10.623096	0	0	2.699169	2.519803
小计									39.549096	36.157	0	2.699169	10.693803
清单项目综合单价													89.099068
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	4.1237		1.3759		5.67		
		技工人工费(安装)				元	13.9914		1.3511		18.9		
		高级技工人工费(安装)				元	3.2087		1.3551		4.35		
		增加人工费				元	10.621619		1		10.62		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.3		0.56		0.17		
		天然砂(细砂)				m3	0.002		208		0.42		
		木材(一级红松)				m3	0.004		2400		9.6		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm				m	1.65		7.54		12.44		
		三通固定座 DN15				个	1.05		12		12.6		
		其他材料费				元	0.9318		1		0.93		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	2.698794		1		2.7		
项目编码	031004004003	项目名称	洗涤盆			计量单位	组	工程量	46				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-12换	洗涤盆 冷热水龙头	10组	0.1	655.05	719.81	0	0	180.17	65.505	71.981	0	0	18.017
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.6551	36.72	0	0	9.33	8.71	24.055272	0	0	6.112083	5.705921
小计									89.560272	71.981	0	6.112083	23.722921
清单项目综合单价													191.376276
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	9.3362		1.3759		12.85		
		技工人工费(安装)				元	31.6879		1.3511		42.81		
		高级技工人工费(安装)				元	7.2654		1.3551		9.85		
		增加人工费				元	24.053436		1		24.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.02		7.49		0.15		
		六角带帽螺栓 M6×100				套	4.12		0.15		0.62		
		普通水泥 32.5(R)				kg	1		0.56		0.56		
		天然砂(细砂)				m3	0.002		208		0.42		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63				m	0.4		13.47		5.39		
		转换接头 DN50×50 PVC-U				个	1.01		13.5		13.64		
		存水弯(塑料)DN50 S型				个	1.005		5.21		5.24		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50				套	1.01		41		41.41		
		其他材料费				元	4.568		1		4.57		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	6.111617		1		6.11		
项目编码	031004014009	项目名称	给、排水附(配)件			计量单位	个	工程量	184				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	216.36	125.98	0	0	53.92	21.636	12.598	0	0	5.392
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2164	36.72	0	0	9.33	8.71	7.946208	0	0	2.019012	1.884844
小计									29.582208	12.598	0	2.019012	7.276844
清单项目综合单价													51.476064
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	3.0902		1.3759		4.25		
		技工人工费(安装)				元	10.4626		1.3511		14.14		
		高级技工人工费(安装)				元	2.3973		1.3551		3.25		
		增加人工费				元	7.944731		1		7.94		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.6		0.56		0.34		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm				m	0.1		22.22		2.22		
		其他材料费				元	0.04		1		0.04		
		存水弯(铸铁)DN50				个	1		10		10		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	2.018637		1		2.02		
项目编码	031004014010	项目名称	给、排水附(配)件			计量单位	个	工程量	46				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径(mm以内) 80	10个	0.1	427.63	140.16	0	0	101.13	42.763	14.016	0	0	10.113
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.428	36.72	0	0	9.33	8.71	15.71616	0	0	3.99324	3.72788
小计									58.47916	14.016	0	3.99324	13.84088
清单项目综合单价													90.32928
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	6.1049		1.3759		8.4		
		技工人工费(安装)				元	20.6801		1.3511		27.94		
		高级技工人工费(安装)				元	4.7391		1.3551		6.42		
		增加人工费				元	15.70259		1		15.7		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.65		0.56		0.36		
		其他材料费				元	0.06		1		0.06		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm				m	0.1		35.92		3.59		
		存水弯(铸铁)DN75				个	1		10		10		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	3.989792		1		3.99		
项目编码	031004014011	项目名称	给、排水附(配)件			计量单位	个	工程量	46				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径(mm以内) 80	10个	0.1	427.63	140.16	0	0	101.13	42.763	14.016	0	0	10.113

工程量清单综合单价分析表

031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.428	36.72	0	0	9.33	8.71	15.71616	0	0	3.99324	3.72788
小计									58.47916	14.016	0	3.99324	13.84088
清单项目综合单价													90.32928
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	6.1049		1.3759		8.4		
		技工人工费(安装)				元	20.6801		1.3511		27.94		
		高级技工人工费(安装)				元	4.7391		1.3551		6.42		
		增加人工费				元	15.70259		1		15.7		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.65		0.56		0.36		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm				m	0.1		35.92		3.59		
		其他材料费				元	0.06		1		0.06		
		存水弯(铸铁)DN75				个	1		10		10		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	3.989792		1		3.99		
项目编码	031004014012	项目名称		给、排水附(配)件			计量单位		个		工程量	46	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-56换	普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	10个	0.1	43.89	0.23	0	0	9.67	4.389	0.023	0	0	0.967
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0439	36.72	0	0	9.33	8.71	1.612008	0	0	0.409587	0.382369
小计									6.001008	0.023	0	0.409587	1.349369
清单项目综合单价													7.782964
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.631		1.3759		0.87		
		技工人工费(安装)				元	2.1255		1.3511		2.87		
		高级技工人工费(安装)				元	0.4791		1.3551		0.65		
		增加人工费				元	1.611609		1		1.61		
	材料	聚四氟乙烯生料带				m	0.17		0.1		0.02		
		其他材料费				元	0.006		1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.409486		1		0.41		
项目编码	031001006015	项目名称		塑料管			计量单位		m		工程量	735.08	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-275换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 25	10m	0.1	136.88	93.44	0	0.2	34.82	13.688	9.344	0	0.02	3.482
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1443	36.72	0	0	9.33	8.71	5.298696	0	0	1.346319	1.256853
小计									19.728496	9.5364	0	1.366319	4.911753
清单项目综合单价													35.542968
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	2.06403		1.3759		2.84		
		技工人工费(安装)				元	6.9791		1.3511		9.43		
		高级技工人工费(安装)				元	1.59461		1.3551		2.16		
		增加人工费				元	5.298624		1		5.3		
	材料	锯条				根	0.057		0.77		0.04		
		漂白粉				kg	0.0009		4.3		0		
		PPR给水管DN25				m	1.02		6.89		7.03		
		塑料给水管接头零件 dn25				个	1.225		1.06		1.3		
		水				m3	0.056		3.77		0.21		
		其他材料费				元	0.951		1		0.95		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.346301		1		1.35		
		试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0001		201.16		0.02		
项目编码	031001006016	项目名称		塑料管			计量单位		m		工程量	864.8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	57.02	0	0.2	31.95	13.217	5.702	0	0.02	3.195
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1396	36.72	0	0	9.33	8.71	5.126112	0	0	1.302468	1.215916
小计									19.084912	5.8944	0	1.322468	4.583816
清单项目综合单价													30.885596
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.98843		1.3759		2.74		
		技工人工费(安装)				元	6.7616		1.3511		9.14		
		高级技工人工费(安装)				元	1.54001		1.3551		2.09		
		增加人工费				元	5.125671		1		5.13		
	材料	锯条				根	0.042		0.77		0.03		
		漂白粉				kg	0.0009		4.3		0		
		PPR给水管DN20				m	1.02		4.3		4.39		
		塑料给水管接头零件 dn20				个	1.152		0.33		0.38		
		水				m3	0.055		3.77		0.21		
		其他材料费				元	0.885		1		0.89		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.302356		1		1.3		
		试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0001		201.16		0.02		
项目编码	031001006017	项目名称		塑料管			计量单位		m		工程量	830.76	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	44.78	0	0.2	31.34	13.217	4.478	0	0.02	3.134
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1396	36.72	0	0	9.33	8.71	5.126112	0	0	1.302468	1.215916
小计									19.084912	4.6704	0	1.322468	4.522816
清单项目综合单价													29.600596
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	5.12567	1	5.13		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR给水管DN15	m	1.02	3.1	3.16		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.302356	1	1.3		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		

项目编码	031001006018	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	585.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	76.81	0	0.2	32.94	13.217	7.681	0	0.02	3.294
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1396	36.72	0	0	9.33	8.71	5.126112	0	0	1.302468	1.215916
小计									19.084912	7.8734	0	1.322468	4.682816
清单项目综合单价													32.963596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	5.125669	1	5.13		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR热水管DN20	m	1.02	6.24	6.36		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.302356	1	1.3		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		

项目编码	031001006019	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	688.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	55.9	0	0.2	31.89	13.217	5.59	0	0.02	3.189
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1396	36.72	0	0	9.33	8.71	5.126112	0	0	1.302468	1.215916
小计									19.084912	5.7824	0	1.322468	4.577816
清单项目综合单价													30.767596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	5.125673	1	5.13		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR热水管DN15	m	1.02	4.19	4.27		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.302356	1	1.3		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		

项目编码	031001006020	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	161

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.1	271.47	369.46	0	0	78.23	27.147	36.946	0	0	7.823
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2715	36.72	0	0	9.33	8.71	9.96948	0	0	2.533095	2.364765
小计									37.11648	36.946	0	2.533095	10.187765
清单项目综合单价													86.783340

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.8741	1.3759	5.33		
		技工人工费(安装)	元	13.1333	1.3511	17.74		
		高级技工人工费(安装)	元	3.0053	1.3551	4.07		
		增加人工费	元	9.968385	1	9.97		
	材料	锯条	根	0.194	0.77	0.15		
		粘合剂	kg	0.124	22.27	2.76		
		承插塑料排水管 dn110 白色UPVC	m	0.95	15.28	14.52		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	9.73	11.25		
		伸缩节 dn110	个	0.35	19.95	6.98		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	8.31	0.42		
		其他材料费	元	0.873	1	0.87		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.532817	1	2.53		

项目编码	031001006021	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	458.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 63	10m	0.1	220.63	128.88	0	0	55	22.063	12.888	0	0	5.5
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2207	36.72	0	0	9.33	8.71	8.104104	0	0	2.059131	1.922297
小计									30.167104	12.888	0	2.059131	7.422297

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								52.536532	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	3.1448	1.3759	4.33		
		技工人工费(安装)		元	10.6672	1.3511	14.41		
		高级技工人工费(安装)		元	2.4528	1.3551	3.32		
		增加人工费		元	8.10153	1	8.1		
	材料	锯条		根	0.068	0.77	0.05		
		粘合剂		kg	0.033	22.27	0.73		
		承插塑料排水管 dn63 白色UPVC		m	1.012	5.22	5.28		
		承插塑料排水管件 dn63		个	1.23	2.34	2.88		
		伸缩节 dn63		个	0.35	5.9	2.07		
		透气帽(铅丝球) DN50		个	0.046	4.93	0.23		
		其他材料费		元	1.648	1	1.65		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	2.058477	1	2.06		
项目编码	031002001003	项目名称	管道支架		计量单位	kg	工程量	559.82	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	791.21	531.99	0	674.48	245.94	7.9121	5.3199	0	6.7448	2.4594
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	426.06	157.12	0	276.11	120.13	4.2606	1.5712	0	2.7611	1.2013
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.3616	0.0161	0	0.1312	0.0892
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.2398	0.0728	0	0.0656	0.0608
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.2315	0.0619	0	0.0656	0.0585
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	23.15	8.88	0	0	5.54	0.2315	0.0888	0	0	0.0554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	7.77	0	0	5.48	0.2315	0.0777	0	0	0.0548
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1347	36.72	0	0	9.33	8.71	4.946184	0	0	1.256751	1.173237
小计									18.414784	7.2084	0	11.025051	5.152637

清单项目综合单价								41.800872	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	2.17316	1.3759	2.99		
		技工人工费(安装)		元	6.42604	1.3511	8.68		
		高级技工人工费(安装)		元	1.32575	1.3551	1.8		
		增加人工费		元	4.945669	1	4.95		
	材料	型钢(综合)		kg	1.05	4.1	4.31		
		钢丝刷		把	0.0015	2.77	0		
		膨胀螺栓(综合)		kg	0.0424	7.5	0.32		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)		kg	0.04243	7.1	0.3		
		尼龙砂轮片 φ100mm		片	0.00092	4.27	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm		kg	0.06713	6.33	0.42		
		尼龙砂轮片 φ400mm		片	0.01728	21.5	0.37		
		冲击钻头 φ10mm~20mm		个	0.01351	7.2	0.1		
		铁砂布 0#-2#		张	0.0109	0.75	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.017	7.36	0.13		
		酚醛调和漆(各色)		kg	0.015	10.9	0.16		
		溶剂汽油		kg	0.0021	6	0.01		
		机油		kg	0.00603	12	0.07		
		氧气		m3	0.04176	6.99	0.29		
		乙炔气		kg	0.01392	16.54	0.23		
		电		kW·h	0.03362	0.77	0.03		
		其他材料费		元	0.14505	1	0.15		
		1:2.5水泥砂浆		m3	0.00075	410	0.31		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	1.25662	1	1.26		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.0002	1312.31	0.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25		台班	0.00464	197.16	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.01067	191.14	2.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400		台班	0.01176	23.37	0.27		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20		台班	0.03876	161.94	6.28		
项目编码	031208002003	项目名称	管道绝热		计量单位	m3	工程量	3.68	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	1	962.33	2482.84	0	0	335.95	962.33	2482.84	0	0	335.95
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	9.6233	36.72	0	0	9.33	8.71	353.367576	0	0	89.785389	83.818943
小计									1315.697576	2482.84	0	89.785389	419.768943

清单项目综合单价								4308.091908	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	198.908	1.3759	273.68		
		技工人工费(安装)		元	410.198	1.3511	554.22		
		高级技工人工费(安装)		元	99.205	1.3551	134.43		
		增加人工费		元	353.367137	1	353.37		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)		卷	6.05	29.7	179.69		
		其他材料费		元	1.6	1	1.6		
		贴缝胶带 9m		卷	4.25	12	51		
		B1橡塑管壳，带铝箔		m3	1.03	2185	2250.55		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	89.785277	1	89.79		
项目编码	031003001008	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	46	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	个	1	12.05	29.18	0	0	4.11	12.05	29.18	0	0	4.11
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.121	36.72	0	0	9.33	8.71	4.44312	0	0	1.12893	1.05391
小计									16.49312	29.18	0	1.12893	5.16391

清单项目综合单价								51.96596	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.739	1.3759	2.39		
		技工人工费(安装)		元	5.856	1.3511	7.91		
		高级技工人工费(安装)		元	1.29	1.3551	1.75		
		增加人工费		元	4.42476	1	4.42		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.004	7.49	0.03		
		聚四氟乙烯生料带		m	1.883	0.1	0.19		
		锯条		根	0.12	0.77	0.09		
		其他材料费		元	0.24	1	0.24		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	3.35	3.38		
		截止阀 DN25 J11T-10	个	1.01	25	25.25		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.124265	1	1.12		

项目编码	031003001009	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	26.81	0	0	3.56	10.07	26.81	0	0	3.56
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1007	36.72	0	0	9.33	8.71	3.697704	0	0	0.939531	0.877097
小计									13.767704	26.81	0	0.939531	4.437097

清单项目综合单价 45.954332

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.3759	1.94		
		技工人工费(安装)	元	4.901	1.3511	6.62		
		高级技工人工费(安装)	元	1.111	1.3551	1.51		
		增加人工费	元	3.697704	1	3.7		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15		
		锯条	根	0.056	0.77	0.04		
		其他材料费	元	0.112	1	0.11		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25		
		止回阀DN20	个	1.01	24	24.24		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.939531	1	0.94		

项目编码	031003001010	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	个	1	12.05	32.21	0	0	4.26	12.05	32.21	0	0	4.26
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.121	36.72	0	0	9.33	8.71	4.44312	0	0	1.12893	1.05391
小计									16.49312	32.21	0	1.12893	5.31391

清单项目综合单价 55.14596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.739	1.3759	2.39		
		技工人工费(安装)	元	5.856	1.3511	7.91		
		高级技工人工费(安装)	元	1.29	1.3551	1.75		
		增加人工费	元	4.42476	1	4.42		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	7.49	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.1	0.19		
		锯条	根	0.12	0.77	0.09		
		其他材料费	元	0.24	1	0.24		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	3.35	3.38		
		止回阀DN25	个	1.01	28	28.28		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.124265	1	1.12		

项目编码	031003001011	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	22.77	0	0	3.35	10.07	22.77	0	0	3.35
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1007	36.72	0	0	9.33	8.71	3.697704	0	0	0.939531	0.877097
小计									13.767704	22.77	0	0.939531	4.227097

清单项目综合单价 41.704332

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.3759	1.94		
		技工人工费(安装)	元	4.901	1.3511	6.62		
		高级技工人工费(安装)	元	1.111	1.3551	1.51		
		增加人工费	元	3.697704	1	3.7		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15		
		锯条	根	0.056	0.77	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25		
		燃气热水器角阀DN20	个	1.01	20	20.2		
		其他材料费	元	0.112	1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.939531	1	0.94		

项目编码	030413002007	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	253

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 25以内	10m	0.1	50.43	0.15	0	0	11.11	5.043	0.015	0	0	1.111
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	11.59	1.3	0	0	2.62	1.159	0.13	0	0	0.262
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0621	36.72	0	0	9.33	8.71	2.280312	0	0	0.579393	0.540891
小计									8.482312	0.145	0	0.579393	1.913891

清单项目综合单价 11.120596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	4.5907	1.3511	6.2		
		增加人工费	元	2.27738	1	2.28		
	材料	水	m3	0.0008	3.77	0		
		其他材料费	元	0.015	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.578648	1	0.58		

项目编码	030413002008	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	167.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	37.92	0.1	0	0	8.35	3.792	0.01	0	0	0.835
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.66	0.87	0	0	1.95	0.866	0.087	0	0	0.195
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0466	36.72	0	0	9.33	8.71	1.711152	0	0	0.434778	0.405886
小计									6.369152	0.097	0	0.434778	1.435886
清单项目综合单价													8.336816

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	3.4471	1.3511	4.66		
		增加人工费	元	1.710422	1	1.71		
	材料	水	m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.434592	1	0.43		

项目编码	030413002009	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	1000.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 16以内	10m	0.1	28.35	0.1	0	0	6.24	2.835	0.01	0	0	0.624
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.1	6.62	0.43	0	0	1.48	0.662	0.043	0	0	0.148
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.035	36.72	0	0	9.33	8.71	1.2852	0	0	0.32655	0.30485
小计									4.7822	0.053	0	0.32655	1.07685
清单项目综合单价													6.238600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	2.5881	1.3511	3.5		
		增加人工费	元	1.284099	1	1.28		
	材料	水	m3	0.0003	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.32627	1	0.33		

项目编码	080807013003	项目名称	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	计量单位	处	工程量	322

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-204	防火堵洞 保护管	处	1	18.25	1.09	0	0	4.08	18.25	1.09	0	0	4.08
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.183	36.72	0	0	9.33	8.71	6.71976	0	0	1.70739	1.59393
小计									24.96976	1.09	0	1.70739	5.67393
清单项目综合单价													33.44108

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.369	1.3759	4.64		
		技工人工费(安装)	元	7.489	1.3511	10.12		
		高级技工人工费(安装)	元	2.579	1.3551	3.49		
		增加人工费	元	6.7014	1	6.7		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.05	5.65	0.28		
		汽油 60#～70#	kg	0.1	7.54	0.75		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.702725	1	1.7		

项目编码	030404033003	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装	10套	0.1	705.7	6.84	1692.5	0	155.66	70.57	0.684	169.25	0	15.566
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	1200.5	0	0	83.49	10.659	120.05	0	0	8.349
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.8123	36.72	0	0	9.33	8.71	29.827656	0	0	7.578759	7.075133
小计									111.056656	120.734	169.25	7.578759	30.990133
清单项目综合单价													439.609548

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.6186	1.3759	13.23		
		技工人工费(安装)	元	42.1513	1.3511	56.95		
		高级技工人工费(安装)	元	8.1501	1.3551	11.04		
		增加人工费	元	29.827297	1	29.83		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		冲击钻头 Φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
		其他材料费	元	0.099	1	0.1		
		排气扇开关	个	1	120	120		
	主材							
	设备	多功能排气扇NFJ-1						
	机械	增加机械费	元	7.578668	1	7.58		

项目编码	030702001003	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	54.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-2	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 320以下 0.5	10m2	0.1	1224.74	375.58	0	69.89	293.03	122.474	37.558	0	6.989	29.303
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0235	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.56353	0.17108	0	0.15416	0.14288
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0235	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.544025	0.145465	0	0.15416	0.137475
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0235	23.15	8.88	0	0	5.54	0.544025	0.20868	0	0	0.13019
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0235	23.15	7.77	0	0	5.48	0.544025	0.182595	0	0	0.12878
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0235	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.84976	0.037835	0	0.30832	0.20962
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	1.2552	36.72	0	0	9.33	8.71	46.090944	0	0	11.711016	10.932792
小计									171.610309	38.303655	0	19.316656	40.984737
清单项目综合单价													270.215357

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)	元	35.202736	1.3759	48.44		
		技工人工费(安装)	元	43.925484	1.3511	59.35		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	13.083669	1.3551	17.73		
		增加人工费	元	46.088132	1	46.09		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.293	3.9	1.14		
		扁钢 <60	kg	2.064	4.555	9.4		
		角钢 <60	kg	0.089	4.035	0.36		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	20.05	22.82		
		钢丝刷	把	0.003517	2.77	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.14	7.49	1.05		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.85	1.96	1.67		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.2	3.2	0.64		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0015	21.5	0.03		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0075	7.06	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.025557	0.75	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.03986	7.36	0.29		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.03517	10.9	0.38		
		溶剂汽油	kg	0.004924	6	0.03		
		氧气	m3	0.0084	6.99	0.06		
		乙炔气	kg	0.003	16.54	0.05		
		电	kWh	0.0423	0.77	0.03		
		其他材料费	元	0.265393	1	0.27		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000469	1312.31	0.62		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	191.14	2.48		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.003	263.99	0.79		
		卷板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=2/B=1600	台班	0.003	268.96	0.81		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.0035	206.38	0.72		
		法兰卷圆机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=40	台班	0.041	36.68	1.5		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.03	7.96	0.24		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.003	146.76	0.44		
		增加机械费	元	11.710302	1	11.71		

项目编码	030703013003	项目名称	不锈钢风帽	计量单位	个	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-239换	钢制圆伞形风帽安装下口直径(mm) 500以下	个	1	69.74	35.52	0	0	17.13	69.74	35.52	0	0	17.13
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.6974	36.72	0	0	9.33	8.71	25.608528	0	0	6.506742	6.074354
小计									95.348528	35.52	0	6.506742	23.204354
清单项目综合单价									160.579624				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	19.476	1.3759	26.8		
		技工人工费(安装)	元	24.385	1.3511	32.95		
		高级技工人工费(安装)	元	7.379	1.3551	10		
		增加人工费	元	25.608528	1	25.61		
	材料	扁钢 <60	kg	0.628	4.555	2.86		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.07	7.49	0.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.3	3.2	0.96		
		其他材料费	元	1.176	1	1.18		
		不锈钢风帽100	个	1	30	30		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.506742	1	6.51		

项目编码	030412004042	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	414

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2682	36.72	0	0	9.33	8.71	9.848304	0	0	2.502306	2.336022
小计									36.661304	108.14	0	2.502306	13.645022
清单项目综合单价									160.948632				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.845732	1	9.85		
	材料	嵌入式可调射灯A02a,LED 10W 24° 3500K	套	1	106.76	106.76		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501652	1	2.5		

项目编码	030412004043	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	552

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2682	36.72	0	0	9.33	8.71	9.848304	0	0	2.502306	2.336022
小计									36.661304	108.14	0	2.502306	13.645022
清单项目综合单价									160.948632				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.845736	1	9.85		
	材料	嵌入式可调射灯A02b,LED 10W 35° 3500K	套	1	106.76	106.76		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501654	1	2.5		

项目编码	030412004044	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.269	36.72	0	0	9.33	8.71	9.87768	0	0	2.50977	2.34299
小计									36.69068	108.14	0	2.50977	13.65199
清单项目综合单价									160.99244				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.84575	1	9.85		
	材料	嵌入式可调射灯A02d，LED 10W 24° 3500K	套	1	106.76	106.76		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501657	1	2.5		

项目编码	030412004045	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	598

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1188.2	0	0	118.43	26.813	118.82	0	0	11.843
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2682	36.72	0	0	9.33	8.71	9.848304	0	0	2.502306	2.336022
小计									36.661304	118.82	0	2.502306	14.179022
清单项目综合单价													172.162632

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.845731	1	9.85		
	材料	嵌入式可调射灯A03c，LED 12W 50° 3500K	套	1	117.44	117.44		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501652	1	2.5		

项目编码	030412004046	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.269	36.72	0	0	9.33	8.71	9.87768	0	0	2.50977	2.34299
小计									36.69068	108.14	0	2.50977	13.65199
清单项目综合单价													160.99244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.84575	1	9.85		
	材料	嵌入式可调射灯H01b，LED 10W 35° 3500K	套	1	106.76	106.76		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501657	1	2.5		

项目编码	030412004047	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	363.8	0	0	77.21	26.813	36.38	0	0	7.721
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.269	36.72	0	0	9.33	8.71	9.87768	0	0	2.50977	2.34299
小计									36.69068	36.38	0	2.50977	10.06399
清单项目综合单价													85.64444

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.84575	1	9.85		
	材料	嵌入式鱼嘴射灯S01d，LED 3W 24° 3500K	套	1	35	35		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501657	1	2.5		

项目编码	030412004048	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	248.88	464.48	0	0	78	24.888	46.448	0	0	7.8
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2489	36.72	0	0	9.33	8.71	9.139608	0	0	2.322237	2.167919
小计									34.027608	46.448	0	2.322237	9.967919
清单项目综合单价													92.765764

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.5051	1.3759	6.2		
		技工人工费(安装)	元	11.2803	1.3511	15.24		
		高级技工人工费(安装)	元	2.5451	1.3551	3.45		
		增加人工费	元	9.13889	1	9.14		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.5	0.21		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.416	0.5	0.21		
		吸顶灯B01，LED 24W 120° 3500K	套	1.01	45	45.45		
		其他材料费	元	0.582	1	0.58		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.322054	1	2.32		

项目编码	030412004049	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装	10套	0.1	328.23	634.92	0	0	103.99	32.823	63.492	0	0	10.399
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.3283	36.72	0	0	9.33	8.71	12.055176	0	0	3.063039	2.859493
小计									44.878176	63.492	0	3.063039	13.258493
清单项目综合单价													124.691708

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.941	1.3759	8.17		
		技工人工费(安装)	元	14.877	1.3511	20.1		
		高级技工人工费(安装)	元	3.3564	1.3551	4.55		
		增加人工费	元	12.052622	1	12.05		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.22	0.18		
		冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0.007	5.5	0.04		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.21	0.09	0.38		
		踢脚灯S01，LED 2W 3000K，带感应器	套	1.01	61.67	62.29		
		其他材料费	元	0.605	1	0.61		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.06239	1	3.06		

项目编码	030412004050	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	428.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.2	263.89	0	0	21.16	3.62	26.389	0	0	2.116
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.037	36.72	0	0	9.33	8.71	1.35864	0	0	0.34521	0.32227
小计									4.97864	26.389	0	0.34521	2.43827
清单项目综合单价													34.15112

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.6638	1.3759	0.91		
		技工人工费(安装)	元	1.485	1.3511	2.01		
		高级技工人工费(安装)	元	0.5167	1.3551	0.7		
		增加人工费	元	1.329263	1	1.33		
	材料	LED硬灯带C01b，LED 4W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	25.73	25.99		
		电线 BV-2.5	m	0.0458	2.18	0.1		
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.2	0.12		
		其他材料费	元	0.18	1	0.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.337746	1	0.34		

项目编码	030412004051	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	193.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.2	321.86	0	0	24.06	3.62	32.186	0	0	2.406
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0362	36.72	0	0	9.33	8.71	1.329264	0	0	0.337746	0.315302
小计									4.949264	32.186	0	0.337746	2.721302
清单项目综合单价													40.194312

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.6638	1.3759	0.91		
		技工人工费(安装)	元	1.485	1.3511	2.01		
		高级技工人工费(安装)	元	0.5167	1.3551	0.7		
		增加人工费	元	1.329256	1	1.33		
	材料	LED硬灯带C02b，LED 8W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	31.47	31.78		
		电线 BV-2.5	m	0.0458	2.18	0.1		
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.2	0.12		
		其他材料费	元	0.18	1	0.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.337744	1	0.34		

项目编码	030412004052	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	2379.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	171.22	0	0	37.28	13.047	17.122	0	0	3.728
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1305	36.72	0	0	9.33	8.71	4.79196	0	0	1.217565	1.136655
小计									17.83896	17.122	0	1.217565	4.864655
清单项目综合单价													41.043180

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3759	2.13		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3511	9.15		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3551	1.77		
		增加人工费	元	4.790859	1	4.79		
	材料	镀锌铁丝 φ2.8mm	kg	0.101	5.65	0.57		
		软灯带C03，LED 12W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	16	16.16		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.217285	1	1.22		

项目编码	030412004053	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	179.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	143.95	0	0	35.92	13.047	14.395	0	0	3.592
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1305	36.72	0	0	9.33	8.71	4.79196	0	0	1.217565	1.136655
小计									17.83896	14.395	0	1.217565	4.728655
清单项目综合单价													38.180180

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3759	2.13		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3511	9.15		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3551	1.77		
		增加人工费	元	4.790855	1	4.79		
	材料	镀锌铁丝 φ2.8mm	kg	0.101	5.65	0.57		
		直角灯带C04，LED 6W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	13.3	13.43		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.217284	1	1.22		

项目编码	030412004054	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	134.32

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	132.84	0	0	35.36	13.047	13.284	0	0	3.536
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1305	36.72	0	0	9.33	8.71	4.79196	0	0	1.217565	1.136655
小计									17.83896	13.284	0	1.217565	4.672655
清单项目综合单价													37.013180

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3759	2.13		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3511	9.15		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3551	1.77		
		增加人工费	元	4.79085	1	4.79		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	5.65	0.57		
		感应灯带C09，LED 4.8W/m 3000K 铝槽 ，带感应器，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	12.2	12.32		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.217283	1	1.22		

项目编码	030404035016	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	920

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	1	124.1	120.67	0	0	33.34	124.1	120.67	0	0	33.34
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.125	36.72	0	0	9.33	8.71	4.59	0	0	1.16625	1.08875
小计									128.69	120.67	0	1.16625	34.42875
清单项目综合单价													284.95500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	4.556952	1	4.56		
	材料	五孔电源插座	个	1	12	12		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.157853	1	1.16		

项目编码	030404035017	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	230

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	1	124.1	180.67	0	0	36.34	124.1	180.67	0	0	36.34
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.125	36.72	0	0	9.33	8.71	4.59	0	0	1.16625	1.08875
小计									128.69	180.67	0	1.16625	37.42875
清单项目综合单价													347.95500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	4.556952	1	4.56		
	材料	带开关电源插座	个	1	18	18		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.157853	1	1.16		

项目编码	030404035018	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	276

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	180.67	0	0	36.34	12.41	18.067	0	0	3.634
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1241	36.72	0	0	9.33	8.71	4.556952	0	0	1.157853	1.080911
小计									16.966952	18.067	0	1.157853	4.714911
清单项目综合单价													40.906716

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	4.556952	1	4.56		
	材料	防泼溅电源插座(带防溅盒)	个	1	18	18		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.157853	1	1.16		

项目编码	030404035019	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	138

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	200.67	0	0	37.34	12.41	20.067	0	0	3.734
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1241	36.72	0	0	9.33	8.71	4.556952	0	0	1.157853	1.080911
小计									16.966952	20.067	0	1.157853	4.814911
清单项目综合单价													43.006716

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	4.556952	1	4.56		
	材料	带开关防泼溅电源插座(带防溅盒)	个	1	20	20		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.157853	1	1.16		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030404035020	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	368

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	550.67	0	0	54.84	12.41	55.067	0	0	5.484
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1241	36.72	0	0	9.33	8.71	4.556952	0	0	1.157853	1.080911
小计									16.966952	55.067	0	1.157853	6.564911
清单项目综合单价													79.756716

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	4.556952	1	4.56		
	材料	带USB接口电源插座	个	1	55	55		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.157853	1	1.16		

项目编码	030404034004	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	150.5	0	0	30.99	10.659	15.05	0	0	3.099
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1066	36.72	0	0	9.33	8.71	3.914352	0	0	0.994578	0.928486
小计									14.573352	15.05	0	0.994578	4.027486
清单项目综合单价													34.645416

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.262	1.3759	1.74		
		技工人工费(安装)	元	5.5314	1.3511	7.47		
		高级技工人工费(安装)	元	1.0692	1.3551	1.45		
		增加人工费	元	3.913953	1	3.91		
	材料	阳台电动晾衣架控制面板	个	1	15	15		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.994477	1	0.99		

项目编码	030411006004	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	966

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.1	102.51	23.59	0	0	23.75	10.251	2.359	0	0	2.375
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1026	36.72	0	0	9.33	8.71	3.767472	0	0	0.957258	0.893646
小计									14.018472	2.359	0	0.957258	3.268646
清单项目综合单价													20.603376

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.8501	1.3759	2.55		
		技工人工费(安装)	元	4.2236	1.3511	5.71		
		高级技工人工费(安装)	元	1.475	1.3551	2		
		增加人工费	元	3.764169	1	3.76		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	2.06	0.05	0.1		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2.06	0.09	0.19		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	2.02	2.06		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.956419	1	0.96		

项目编码	030411004013	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	38399.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	148.86	317.28	0	0	48.63	1.4886	3.1728	0	0	0.4863
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0149	36.72	0	0	9.33	8.71	0.547128	0	0	0.139017	0.129779
小计									2.035728	3.1728	0	0.139017	0.616079
清单项目综合单价													5.963624

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.17627	1.3759	0.24		
		技工人工费(安装)	元	0.77248	1.3511	1.04		
		高级技工人工费(安装)	元	0.14937	1.3551	0.2		
		增加人工费	元	0.546614	1	0.55		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		WDZC-BYJ-2.5	m	1.16	2.56	2.97		
		其他材料费	元	0.0058	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.138886	1	0.14		

项目编码	030411004014	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	10726.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4	100m单线	0.01	178.44	457.34	0	0	62.14	1.7844	4.5734	0	0	0.6214
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0179	36.72	0	0	9.33	8.71	0.657288	0	0	0.167007	0.155909
小计									2.441688	4.5734	0	0.167007	0.777309
清单项目综合单价													7.959404

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.21106	1.3759	0.29		
		技工人工费(安装)	元	0.9264	1.3511	1.25		
		高级技工人工费(安装)	元	0.17884	1.3551	0.24		
		增加人工费	元	0.655232	1	0.66		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		WDZC-BYJ-4	m	1.0925	4	4.37		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.0057	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.166484	1	0.17		

项目编码	030411004015	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3680

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5	100m单线	0.1	110.25	486.81	0	0	48.61	11.025	48.681	0	0	4.861
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.012	36.72	0	0	9.33	8.71	0.44064	0	0	0.11196	0.10452
小计									11.46564	48.681	0	0.11196	4.96552
清单项目综合单价													65.22412

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.13057	1.3759	0.18		
		技工人工费(安装)	元	0.57214	1.3511	0.77		
		高级技工人工费(安装)	元	0.1106	1.3551	0.15		
		增加人工费	元	0.404838	1	0.4		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.7	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		多芯导线 RVSP-2×1.5	m	1.05	4.5	4.73		
		其他材料费	元	0.0045	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.102863	1	0.1		

项目编码	030411004016	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3680

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	0.1	108.61	413.17	0	0	44.56	10.861	41.317	0	0	4.456
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0109	36.72	0	0	9.33	8.71	0.400248	0	0	0.101697	0.094939
小计									11.261248	41.317	0	0.101697	4.550939
清单项目综合单价													57.230884

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.12838	1.3759	0.18		
		技工人工费(安装)	元	0.56397	1.3511	0.76		
		高级技工人工费(安装)	元	0.1088	1.3551	0.15		
		增加人工费	元	0.398816	1	0.4		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.7	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		EIB2*2*0.8	m	1.05	3.8	3.99		
		其他材料费	元	0.0038	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.101333	1	0.1		

项目编码	030409B002004	项目名称	卫生间等电位连接	计量单位	间	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030209-78	等电位末端金属体与绝缘导线连接	处	5	7.42	41.94	0	0	3.73	37.1	209.7	0	0	18.65
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.371	36.72	0	0	9.33	8.71	13.62312	0	0	3.46143	3.23141
小计									50.72312	209.7	0	3.46143	21.88141
清单项目综合单价													285.76596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.46	1.3759	7.51		
		技工人工费(安装)	元	16.335	1.3511	22.07		
		高级技工人工费(安装)	元	5.555	1.3551	7.53		
		增加人工费	元	13.62312	1	13.62		
	材料	棉纱	kg	0.25	10.6	2.65		
		焊锡膏	kg	0.05	69.5	3.48		
		焊锡	kg	0.025	75.6	1.89		
		测试板	块	5.05	35	176.75		
		汽油 70#～90#	kg	0.1	7.54	0.75		
		电线 BV-4	m	3.75	3.45	12.94		
		铜接线端子 DT-6	个	5.1	1.2	6.12		
		其他材料费	元	5.1	1	5.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.46143	1	3.46		

项目编码	030404031004	项目名称	小电器	计量单位	个	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装	10套	0.1	705.7	6.84	7390	0	155.66	70.57	0.684	739	0	15.566
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	1200.5	0	0	83.49	10.659	120.05	0	0	8.349
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.8123	36.72	0	0	9.33	8.71	29.827656	0	0	7.578759	7.075133
小计									111.056656	120.734	739	7.578759	30.990133
清单项目综合单价													1009.359548

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.6186	1.3759	13.23		
		技工人工费(安装)	元	42.1513	1.3511	56.95		
		高级技工人工费(安装)	元	8.1501	1.3551	11.04		
		增加人工费	元	29.827257	1	29.83		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
		凉霸开关	个	1	120	120		
		其他材料费	元	0.099	1	0.1		
	主材							
	设备	凉霸						

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费		元	7.578658	1	7.58		
项目编码	030411001007	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	791.2		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-155	金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以内) 500	10m	0.1	271.97	102.39	0	0	64.98	27.197	10.239	0	0	6.498
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.272	36.72	0	0	9.33	8.71	9.98784	0	0	2.53776	2.36912
小计									37.18484	10.239	0	2.53776	8.86712
清单项目综合单价													58.828720

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.2205	1.3759	4.43		
		技工人工费(安装)	元	14.1135	1.3511	19.07		
		高级技工人工费(安装)	元	2.7287	1.3551	3.7		
		增加人工费	元	9.98674	1	9.99		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	4.16	0.3	1.25		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.64	2.72		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	2.06	0.85	1.75		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	2.06	0.07	0.14		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	4.12	0.95	3.91		
		其他材料费	元	0.463	1	0.46		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.537481	1	2.54		

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5088.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-146	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 20	100m	0.01	727.76	213.11	0	0	170.84	7.2776	2.1311	0	0	1.7084
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0728	36.72	0	0	9.33	8.71	2.673216	0	0	0.679224	0.634088
小计									9.950816	2.1311	0	0.679224	2.342488
清单项目综合单价													15.103628

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.86179	1.3759	1.19		
		技工人工费(安装)	元	3.77644	1.3511	5.1		
		高级技工人工费(安装)	元	0.7302	1.3551	0.99		
		增加人工费	元	2.672335	1	2.67		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.65	0.02		
		锯条	根	0.01	0.77	0.01		
		胶合剂	kg	0.0008	12.5	0.01		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.81	1.99		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm	个	0.2575	0.3	0.08		
		其他材料费	元	0.0225	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.679	1	0.68		

项目编码	030404036004	项目名称	其他电器	计量单位	台	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030806-50	消毒器安装	台	1	113.48	12	460	0	25.57	113.48	12	460	0	25.57
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	1.1348	36.72	0	0	9.33	8.71	41.669856	0	0	10.587684	9.884108
小计									155.149856	12	460	10.587684	35.454108
清单项目综合单价													673.191648

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	16.216	1.3759	22.31		
		技工人工费(安装)	元	54.901	1.3511	74.18		
		高级技工人工费(安装)	元	12.537	1.3551	16.99		
		增加人工费	元	41.669856	1	41.67		
	材料	耐油胶管 Φ9mm-10mm	m	1	12	12		
	主材							
	设备	智能除臭杀菌消毒烘干机						
	机械	增加机械费	元	10.587684	1	10.59		

项目编码	031004003004	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-4换	洗脸盆 普通冷热水	10组	0.1	765.22	92.55	0	0	173.06	76.522	9.255	0	0	17.306
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.7653	36.72	0	0	9.33	8.71	28.101816	0	0	7.140249	6.665763
小计									104.623816	9.255	0	7.140249	23.971763
清单项目综合单价													144.990828

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	10.9141	1.3759	15.02		
		技工人工费(安装)	元	37.0146	1.3511	50.01		
		高级技工人工费(安装)	元	8.4823	1.3551	11.49		
		增加人工费	元	28.098862	1	28.1		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.015	7.49	0.11		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	208	0.42		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2400	2.4		
		存水弯(塑料)DN32	个	1.005	3.85	3.87		
		其他材料费	元	2.2896	1	2.29		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	7.139499	1	7.14		

项目编码	031004006004	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-33换	坐式大便器 连体水箱	10套	0.1	828.23	116.19	0	0	188.1	82.823	11.619	0	0	18.81
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.8283	36.72	0	0	9.33	8.71	30.415176	0	0	7.728039	7.214493
小计									113.238176	11.619	0	7.728039	26.024493
清单项目综合单价													158.609708

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)	元	11.9803	1.3759	16.48		
		技工人工费(安装)	元	40.6113	1.3511	54.87		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	8.4636	1.3551	11.47		
		增加人工费	元	30.412622	1	30.41		
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.6	0.34	0.54		
		膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	2.06	0.07	0.14		
		冲击钻头 Φ8mm～16mm	个	0.024	8.75	0.21		
		锯条(各种规格)	根	0.2	0.77	0.15		
		防水密封胶	支	0.5	9.89	4.95		
		大便器排水接头	个	1.01	5.2	5.25		
		水	m3	0.012	3.77	0.05		
		电	kWh	0.032	0.77	0.02		
		其他材料费	元	0.3	1	0.3		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	7.72739	1	7.73		

项目编码	031004010004	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-25换	双柄淋浴龙头成品淋浴器	10组	0.1	289.26	361.57	0	0	81.74	28.926	36.157	0	0	8.174
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2893	36.72	0	0	9.33	8.71	10.623096	0	0	2.699169	2.519803
小计									39.549096	36.157	0	2.699169	10.693803
清单项目综合单价													89.099068

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.1237	1.3759	5.67		
		技工人工费(安装)	元	13.9914	1.3511	18.9		
		高级技工人工费(安装)	元	3.2087	1.3551	4.35		
		增加人工费	元	10.621619	1	10.62		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	208	0.42		
		木材(一级红松)	m3	0.004	2400	9.6		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	1.65	7.54	12.44		
		三通固定座 DN15	个	1.05	12	12.6		
		其他材料费	元	0.9318	1	0.93		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.698794	1	2.7		

项目编码	031004004004	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-12换	洗涤盆 冷热水龙头	10组	0.1	655.05	719.81	0	0	180.17	65.505	71.981	0	0	18.017
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.6551	36.72	0	0	9.33	8.71	24.055272	0	0	6.112083	5.705921
小计									89.560272	71.981	0	6.112083	23.722921
清单项目综合单价													191.376276

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.3362	1.3759	12.85		
		技工人工费(安装)	元	31.6879	1.3511	42.81		
		高级技工人工费(安装)	元	7.2654	1.3551	9.85		
		增加人工费	元	24.053436	1	24.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.02	7.49	0.15		
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.15	0.62		
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.56	0.56		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	208	0.42		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	13.47	5.39		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	13.5	13.64		
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	5.21	5.24		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	41	41.41		
		其他材料费	元	4.568	1	4.57		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.111617	1	6.11		

项目编码	031004014013	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	184

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	216.36	125.98	0	0	53.92	21.636	12.598	0	0	5.392
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2164	36.72	0	0	9.33	8.71	7.946208	0	0	2.019012	1.884844
小计									29.582208	12.598	0	2.019012	7.276844
清单项目综合单价													51.476064

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.0902	1.3759	4.25		
		技工人工费(安装)	元	10.4626	1.3511	14.14		
		高级技工人工费(安装)	元	2.3973	1.3551	3.25		
		增加人工费	元	7.944731	1	7.94		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.56	0.34		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	22.22	2.22		
		存水弯(铸铁)DN50	个	1	10	10		
		其他材料费	元	0.04	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.018637	1	2.02		

项目编码	031004014014	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径(mm以内) 80	10个	0.1	427.63	140.16	0	0	101.13	42.763	14.016	0	0	10.113
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.428	36.72	0	0	9.33	8.71	15.71616	0	0	3.99324	3.72788
小计									58.47916	14.016	0	3.99324	13.84088
清单项目综合单价													90.32928

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.1049	1.3759	8.4		
		技工人工费(安装)	元	20.6801	1.3511	27.94		
		高级技工人工费(安装)	元	4.7391	1.3551	6.42		
		增加人工费	元	15.70259	1	15.7		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.56	0.36		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	35.92	3.59		
		存水弯(铸铁)DN75	个	1	10	10		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
		其他材料费	元	0.06	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.989792	1	3.99		

项目编码	031004014015	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径(mm以内) 80	10个	0.1	427.63	140.16	0	0	101.13	42.763	14.016	0	0	10.113
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.428	36.72	0	0	9.33	8.71	15.71616	0	0	3.99324	3.72788
小计									58.47916	14.016	0	3.99324	13.84088
清单项目综合单价													90.32928

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.1049	1.3759	8.4		
		技工人工费(安装)	元	20.6801	1.3511	27.94		
		高级技工人工费(安装)	元	4.7391	1.3551	6.42		
		增加人工费	元	15.70259	1	15.7		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.56	0.36		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	35.92	3.59		
		存水弯(铸铁)DN75	个	1	10	10		
		其他材料费	元	0.06	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.989792	1	3.99		

项目编码	031004014016	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-56换	普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	10个	0.1	43.89	0.23	0	0	9.67	4.389	0.023	0	0	0.967
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0439	36.72	0	0	9.33	8.71	1.612008	0	0	0.409587	0.382369
小计									6.001008	0.023	0	0.409587	1.349369
清单项目综合单价													7.782964

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.631	1.3759	0.87		
		技工人工费(安装)	元	2.1255	1.3511	2.87		
		高级技工人工费(安装)	元	0.4791	1.3551	0.65		
		增加人工费	元	1.611609	1	1.61		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.17	0.1	0.02		
		其他材料费	元	0.006	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.409486	1	0.41		

项目编码	031001006022	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1223.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-275换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 25	10m	0.1	136.88	93.44	0	0.2	34.82	13.688	9.344	0	0.02	3.482
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1443	36.72	0	0	9.33	8.71	5.298696	0	0	1.346319	1.256853
小计									19.728496	9.5364	0	1.366319	4.911753
清单项目综合单价													35.542968

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.06403	1.3759	2.84		
		技工人工费(安装)	元	6.9791	1.3511	9.43		
		高级技工人工费(安装)	元	1.59461	1.3551	2.16		
		增加人工费	元	5.298625	1	5.3		
	材料	锯条	根	0.057	0.77	0.04		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR给水管DN25	m	1.02	6.89	7.03		
		塑料给水管接头零件 dn25	个	1.225	1.06	1.3		
		水	m3	0.056	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.951	1	0.95		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		
		增加机械费	元	1.346301	1	1.35		

项目编码	031001006023	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	519.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	57.02	0	0.2	31.95	13.217	5.702	0	0.02	3.195
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1396	36.72	0	0	9.33	8.71	5.126112	0	0	1.302468	1.215916
小计									19.084912	5.8944	0	1.322468	4.583816
清单项目综合单价													30.885596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	5.125676	1	5.13		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR给水管DN20	m	1.02	4.3	4.39		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		
		增加机械费	元	1.302357	1	1.3		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031001006024	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	924.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	44.78	0	0.2	31.34	13.217	4.478	0	0.02	3.134
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1396	36.72	0	0	9.33	8.71	5.126112	0	0	1.302468	1.215916
小计									19.084912	4.6704	0	1.322468	4.522816
清单项目综合单价													29.600596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	5.125673	1	5.13		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR给水管DN15	m	1.02	3.1	3.16		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		
		增加机械费	元	1.302356	1	1.3		

项目编码	031001006025	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	784.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	76.81	0	0.2	32.94	13.217	7.681	0	0.02	3.294
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.14	36.72	0	0	9.33	8.71	5.1408	0	0	1.3062	1.2194
小计									19.0996	7.8734	0	1.3262	4.6863
清单项目综合单价													32.985500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	5.125668	1	5.13		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR热水管DN20	m	1.02	6.24	6.36		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		
		增加机械费	元	1.302355	1	1.3		

项目编码	031001006026	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	707.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	55.9	0	0.2	31.89	13.217	5.59	0	0.02	3.189
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1396	36.72	0	0	9.33	8.71	5.126112	0	0	1.302468	1.215916
小计									19.084912	5.7824	0	1.322468	4.577816
清单项目综合单价													30.767596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	5.125671	1	5.13		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR热水管DN15	m	1.02	4.19	4.27		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		
		增加机械费	元	1.302356	1	1.3		

项目编码	031001006027	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	255.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.1	271.47	369.46	0	0	78.23	27.147	36.946	0	0	7.823
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2715	36.72	0	0	9.33	8.71	9.96948	0	0	2.533095	2.364765
小计									37.11648	36.946	0	2.533095	10.187765
清单项目综合单价													86.783340

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.8741	1.3759	5.33		
		技工人工费(安装)	元	13.1333	1.3511	17.74		
		高级技工人工费(安装)	元	3.0053	1.3551	4.07		
		增加人工费	元	9.96838	1	9.97		
	材料	锯条	根	0.194	0.77	0.15		
		粘合剂	kg	0.124	22.27	2.76		
		承插塑料排水管 dn110 白色UPVC	m	0.95	15.28	14.52		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	9.73	11.25		
		伸缩节 dn110	个	0.35	19.95	6.98		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	8.31	0.42		
		其他材料费	元	0.873	1	0.87		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备										
	机械	增加机械费			元	2.532815	1	2.53			
项目编码	031001006028	项目名称	塑料管			计量单位	m	工程量	450.8		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 63	10m	0.1	220.63	128.88	0	0	55	22.063	12.888	0	0	5.5
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.23	36.72	0	0	9.33	8.71	8.4456	0	0	2.1459	2.0033
小计									30.5086	12.888	0	2.1459	7.5033
清单项目综合单价													53.0458

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1448	1.3759	4.33		
		技工人工费(安装)	元	10.6672	1.3511	14.41		
		高级技工人工费(安装)	元	2.4528	1.3551	3.32		
		增加人工费	元	8.101533	1	8.1		
	材料	锯条	根	0.068	0.77	0.05		
		粘合剂	kg	0.033	22.27	0.73		
		承插塑料排水管 dn63 白色UPVC	m	1.012	5.22	5.28		
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.34	2.88		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.9	2.07		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.93	0.23		
		其他材料费	元	1.648	1	1.65		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.058478	1	2.06		

项目编码	031002001004	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	650.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	791.21	531.99	0	674.48	245.94	7.9121	5.3199	0	6.7448	2.4594
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	426.06	157.12	0	276.11	120.13	4.2606	1.5712	0	2.7611	1.2013
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.3616	0.0161	0	0.1312	0.0892
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.2398	0.0728	0	0.0656	0.0608
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.2315	0.0619	0	0.0656	0.0585
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	23.15	8.88	0	0	5.54	0.2315	0.0888	0	0	0.0554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	7.77	0	0	5.48	0.2315	0.0777	0	0	0.0548
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1347	36.72	0	0	9.33	8.71	4.946184	0	0	1.256751	1.173237
小计									18.414784	7.2084	0	11.025051	5.152637
清单项目综合单价													41.800872

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.17316	1.3759	2.99		
		技工人工费(安装)	元	6.42604	1.3511	8.68		
		高级技工人工费(安装)	元	1.32575	1.3551	1.8		
		增加人工费	元	4.945669	1	4.95		
	材料	型钢(综合)	kg	1.05	4.1	4.31		
		钢丝刷	把	0.0015	2.77	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	7.5	0.32		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	7.1	0.3		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00092	4.27	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.06713	6.33	0.42		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01728	21.5	0.37		
		冲击钻头 φ10mm～20mm	个	0.01351	7.2	0.1		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.75	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	7.36	0.13		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	10.9	0.16		
		溶剂汽油	kg	0.0021	6	0.01		
		机油	kg	0.00603	12	0.07		
		氧气	m3	0.04176	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01392	16.54	0.23		
		电	kWh	0.03362	0.77	0.03		
		其他材料费	元	0.14505	1	0.15		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	410	0.31		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1312.31	0.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00464	197.16	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01067	191.14	2.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.01176	23.37	0.27		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.03876	161.94	6.28		
		增加机械费	元	1.25662	1	1.26		

项目编码	031208002004	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	4.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	1	962.33	2482.84	0	0	335.95	962.33	2482.84	0	0	335.95
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	9.6234	36.72	0	0	9.33	8.71	353.371248	0	0	89.786322	83.819814
小计									1315.701248	2482.84	0	89.786322	419.769814
清单项目综合单价													4308.097384

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	198.908	1.3759	273.68		
		技工人工费(安装)	元	410.198	1.3511	554.22		
		高级技工人工费(安装)	元	99.205	1.3551	134.43		
		增加人工费	元	353.36795	1	353.37		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	29.7	179.69		
		B1橡塑管壳，带铝箔	m3	1.03	2185	2250.55		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	12	51		
		其他材料费	元	1.6	1	1.6		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	89.785484	1	89.79		

项目编码	031003001012	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	个	1	12.05	29.18	0	0	4.11	12.05	29.18	0	0	4.11

工程量清单综合单价分析表

031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.121	36.72	0	0	9.33	8.71	4.44312	0	0	1.12893	1.05391
小计									16.49312	29.18	0	1.12893	5.16391
清单项目综合单价													51.96596
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.739	1.3759		2.39		
		技工人工费(安装)				元		5.856	1.3511		7.91		
		高级技工人工费(安装)				元		1.29	1.3551		1.75		
		增加人工费				元		4.42476	1		4.42		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.004	7.49		0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m		1.883	0.1		0.19		
		锯条				根		0.12	0.77		0.09		
		黑玛钢活接头 DN25				个		1.01	3.35		3.38		
		截止阀 DN25 J11T-10				个		1.01	25		25.25		
		其他材料费				元		0.24	1		0.24		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.124265	1		1.12		
项目编码	031003001013		项目名称		螺纹阀门			计量单位	个		工程量	46	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	26.81	0	0	3.56	10.07	26.81	0	0	3.56
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1007	36.72	0	0	9.33	8.71	3.697704	0	0	0.939531	0.877097
小计									13.767704	26.81	0	0.939531	4.437097
清单项目综合单价													45.954332
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.412	1.3759		1.94		
		技工人工费(安装)				元		4.901	1.3511		6.62		
		高级技工人工费(安装)				元		1.111	1.3551		1.51		
		增加人工费				元		3.697704	1		3.7		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.002	7.49		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m		1.507	0.1		0.15		
		锯条				根		0.056	0.77		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20				个		1.01	2.23		2.25		
		止回阀DN20				个		1.01	24		24.24		
		其他材料费				元		0.112	1		0.11		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.939531	1		0.94		
项目编码	031003001014		项目名称		螺纹阀门			计量单位	个		工程量	92	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	22.77	0	0	3.35	10.07	22.77	0	0	3.35
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1007	36.72	0	0	9.33	8.71	3.697704	0	0	0.939531	0.877097
小计									13.767704	22.77	0	0.939531	4.227097
清单项目综合单价													41.704332
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.412	1.3759		1.94		
		技工人工费(安装)				元		4.901	1.3511		6.62		
		高级技工人工费(安装)				元		1.111	1.3551		1.51		
		增加人工费				元		3.697704	1		3.7		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.002	7.49		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m		1.507	0.1		0.15		
		锯条				根		0.056	0.77		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20				个		1.01	2.23		2.25		
		燃气热水器角阀DN20				个		1.01	20		20.2		
		其他材料费				元		0.112	1		0.11		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.939531	1		0.94		
项目编码	030413002010		项目名称		凿(压)槽			计量单位	m		工程量	218.5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 25以内	10m	0.1	50.43	0.15	0	0	11.11	5.043	0.015	0	0	1.111
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	11.59	1.3	0	0	2.62	1.159	0.13	0	0	0.262
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0621	36.72	0	0	9.33	8.71	2.280312	0	0	0.579393	0.540891
小计									8.482312	0.145	0	0.579393	1.913891
清单项目综合单价													11.120596
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元		4.5907	1.3511		6.2		
		增加人工费				元		2.277379	1		2.28		
	材料	水				m3		0.0008	3.77		0		
		其他材料费				元		0.015	1		0.02		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.578648	1		0.58		
项目编码	030413002011		项目名称		凿(压)槽			计量单位	m		工程量	174.8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	37.92	0.1	0	0	8.35	3.792	0.01	0	0	0.835
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.66	0.87	0	0	1.95	0.866	0.087	0	0	0.195
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0466	36.72	0	0	9.33	8.71	1.711152	0	0	0.434778	0.405886
小计									6.369152	0.097	0	0.434778	1.435886
清单项目综合单价													8.336816
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费(安装)				元		3.4471	1.3511		4.66		
		增加人工费				元		1.710421	1		1.71		
	材料	水				m3		0.0005	3.77		0		
		其他材料费				元		0.01	1		0.01		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	0.434592	1	0.43		

项目编码	030413002012	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	991.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 16以内	10m	0.1	28.35	0.1	0	0	6.24	2.835	0.01	0	0	0.624
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.1	6.62	0.43	0	0	1.48	0.662	0.043	0	0	0.148
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.035	36.72	0	0	9.33	8.71	1.2852	0	0	0.32655	0.30485
小计									4.7822	0.053	0	0.32655	1.07685
清单项目综合单价													6.238600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	2.5881	1.3511	3.5		
		增加人工费	元	1.2841	1	1.28		
	材料	水	m3	0.0003	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.32627	1	0.33		

项目编码	080807013004	项目名称	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	计量单位	处	工程量	414

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-204	防火堵洞 保护管	处	1	18.25	1.09	0	0	4.08	18.25	1.09	0	0	4.08
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.183	36.72	0	0	9.33	8.71	6.71976	0	0	1.70739	1.59393
小计									24.96976	1.09	0	1.70739	5.67393
清单项目综合单价													33.44108

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.369	1.3759	4.64		
		技工人工费(安装)	元	7.489	1.3511	10.12		
		高级技工人工费(安装)	元	2.579	1.3551	3.49		
		增加人工费	元	6.7014	1	6.7		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.05	5.65	0.28		
		汽油 60#～70#	kg	0.1	7.54	0.75		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.702725	1	1.7		

项目编码	030404033004	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装	10套	0.1	705.7	6.84	1692.5	0	155.66	70.57	0.684	169.25	0	15.566
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	1200.5	0	0	83.49	10.659	120.05	0	0	8.349
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.8123	36.72	0	0	9.33	8.71	29.827656	0	0	7.578759	7.075133
小计									111.056656	120.734	169.25	7.578759	30.990133
清单项目综合单价													439.609548

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.6186	1.3759	13.23		
		技工人工费(安装)	元	42.1513	1.3511	56.95		
		高级技工人工费(安装)	元	8.1501	1.3551	11.04		
		增加人工费	元	29.827297	1	29.83		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		冲击钻头 Φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
		排气扇开关	个	1	120	120		
		其他材料费	元	0.099	1	0.1		
	主材							
	设备	多功能排气扇NFJ-1						
	机械	增加机械费	元	7.578668	1	7.58		

项目编码	030702001004	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	107.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-2	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 320以下 0.5	10m2	0.1	1224.74	375.58	0	69.89	293.03	122.474	37.558	0	6.989	29.303
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0235	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.56353	0.17108	0	0.15416	0.14288
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0235	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.544025	0.145465	0	0.15416	0.137475
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0235	23.15	8.88	0	0	5.54	0.544025	0.20868	0	0	0.13019
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0235	23.15	7.77	0	0	5.48	0.544025	0.182595	0	0	0.12878
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0235	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.84976	0.037835	0	0.30832	0.20962
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	1.2552	36.72	0	0	9.33	8.71	46.090944	0	0	11.711016	10.932792
小计									171.610309	38.303655	0	19.316656	40.984737
清单项目综合单价													270.215357

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	35.202725	1.3759	48.44		
		技工人工费(安装)	元	43.925472	1.3511	59.35		
		高级技工人工费(安装)	元	13.083667	1.3551	17.73		
		增加人工费	元	46.088205	1	46.09		
	材料	圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.293	3.9	1.14		
		扁钢 <60	kg	2.064	4.555	9.4		
		角钢 <60	kg	0.089	4.035	0.36		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	20.05	22.82		
		钢丝刷	把	0.003517	2.77	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.14	7.49	1.05		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.85	1.96	1.67		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.2	3.2	0.64		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0015	21.5	0.03		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0075	7.06	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.025557	0.75	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.039859	7.36	0.29		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		酚醛调和漆(各色)	kg	0.03517	10.9	0.38		
		溶剂汽油	kg	0.004924	6	0.03		
		氧气	m3	0.0084	6.99	0.06		
		乙炔气	kg	0.003	16.54	0.05		
		电	kWh	0.0423	0.77	0.03		
		其他材料费	元	0.265393	1	0.27		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000469	1312.31	0.62		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	191.14	2.48		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003	263.99	0.79		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600	台班	0.003	268.96	0.81		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0035	206.38	0.72		
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.041	36.68	1.5		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.03	7.96	0.24		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003	146.76	0.44		
		增加机械费	元	11.71032	1	11.71		

项目编码	030703013004	项目名称	不锈钢风帽	计量单位	个	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-239换	钢制圆伞形风帽安装下口直径(mm) 500以下	个	1	69.74	35.52	0	0	17.13	69.74	35.52	0	0	17.13
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.6974	36.72	0	0	9.33	8.71	25.608528	0	0	6.506742	6.074354
小计									95.348528	35.52	0	6.506742	23.204354
清单项目综合单价									160.579624				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	19.476	1.3759	26.8		
		技工人工费(安装)	元	24.385	1.3511	32.95		
		高级技工人工费(安装)	元	7.379	1.3551	10		
		增加人工费	元	25.608528	1	25.61		
	材料	扁钢 <60	kg	0.628	4.555	2.86		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.07	7.49	0.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.3	3.2	0.96		
		不锈钢风帽100	个	1	30	30		
		其他材料费	元	1.176	1	1.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.506742	1	6.51		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程　　第 1 页，共 1 页
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	203294.96	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	57151.22	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程
标　　段：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					260446.18
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	203294.96
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	165117.5
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	38177.46
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	57151.22
1-10-1	031301017001	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆费	项	1	57151.22	57151.22
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							260446.18

材料设备暂估价计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程　　第 1 页，共 1 页
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	54445.69	
4	发包人供应材料费	3629712.8	
合计		3684158.49	

计日工表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程　
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	54445.69	1.5	54445.69
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		54445.69	5.00	54445.69

发包人供应材料设备明细表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	连体坐便器进水阀配件、	套	371.68	0	0	
2	螺纹管件 DN15、	个	371.68	0	0	
3	混合水龙头、	个	278.76	570	158893.2	
4	提拉排水装置 DN32、	套	371.68	0	0	
5	角型阀(带铜活)DN15、	个	1486.72	0	0	
6	洗脸盆、	个	278.76	405	112897.8	
7	座便器桶盖、	套	371.68	0	0	
8	连体坐便器、	个	278.76	5200	1449552	
9	双柄淋浴龙头 DN15、	个	368	0	0	
10	莲蓬喷头、	个	276	2155	594780	
11	厨盆、	个	139.38	765	106625.7	
12	厨盆龙头、	个	278.76	740	206282.4	
13	铸铁承插地漏 DN50、	个	552	110	60720	
14	洗衣机地漏、	个	322	80	25760	
15	洗衣机水龙头DN20、	个	185.84	75	13938	
16	金属软管 DN15、	根	371.68	0	0	
17	洗脸盆、	个	92.92	405	37632.6	
18	混合水龙头、	个	92.92	570	52964.4	
19	莲蓬喷头、	个	92	2155	198260	
20	厨盆、	个	46.46	765	35541.9	
21	厨盆龙头、	个	92.92	740	68760.8	
22	铸铁承插地漏 DN50、	个	184	110	20240	

发包人供应材料设备明细表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
23	洗衣机地漏、	个	46	80	3680	
24	连体坐便器、	个	92.92	5200	483184	
合计					3629712.80	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋户内-安装工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	220786.36
1	增值税应纳税额	A5	3.02	197130.68
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	23655.68
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	409559.26
合计				630345.62

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-（地上部分）电气工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		首层大堂					21355.96	0	
1-1	030412004055	装饰灯	1.类型:嵌入式可调射灯A15b 2.参数:LED 15W 35° 3000K 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	套	11	160.95	1770.45	0	
1-2	030412004056	装饰灯	1.类型:嵌入式条形射灯RO2b 2.参数:LED 20W 35° 3000K 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	套	8	312.61	2500.88	0	
1-3	030412004057	装饰灯	1.类型:嵌入式十珠条形射灯RO2d 2.参数:LED 20W 35° 3000K 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	套	8	312.61	2500.88	0	
1-4	030412004058	装饰灯	1.类型:嵌入式线性洗墙灯L01 2.参数:LED 24W/M 40° 3000K 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	套	1	197.7	197.7	0	
1-5	030412004059	装饰灯	1.类型:电梯到站灯 2.含高层建筑增加费 3.满足图纸、招标文件及相关资料要求	套	3	225.23	675.69	0	
1-6	050106B001001	灯管(带)	1.类型:软灯带C03 2.参数:LED 14.4W/M 120° 3000K 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	33.61	45.29	1522.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-（地上部分）电气工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-7	050106B001002	灯管(带)	1.类型:硬灯带C01b 2.参数:LED 4W/M 3000K 120° 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	2.15	34.11	73.34	0	
1-8	050106B001003	灯管(带)	1.类型:硬灯带C02b 2.参数:LED 8W/M 3000K 120° 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	0.17	34.13	5.8	0	
1-9	030404034005	照明开关	1.类型:三联单控开关 2.安装形式:暗装 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	1	39.3	39.3	0	
1-10	030404034006	照明开关	1.类型:双联单控开关 2.安装形式:暗装 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	2	35.3	70.6	0	
1-11	030503003001	控制器	1.名称:温控面板 2.安装形式:暗装 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	2	181.45	362.9	0	
1-12	030404035021	插座	1.类型:五孔电源插座 2.参数:220V/16A、明装 33.含高层建筑增加费 34.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	3	34.61	103.83	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-（地上部分）电气工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-13	030411004017	配线	1.型号、规格:WDZC-BYJ-4 2.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	442.32	6.32	2795.46	0	
1-14	030411004018	配线	1.型号、规格:WDZC-BYJ-2.5 2.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	565.26	5.97	3374.6	0	
1-15	030411004019	配线	1.名称:绝缘屏蔽软电线 2.型号、规格:RVVP-2*1.0 3.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	27.99	6.91	193.41	0	
1-16	030411001009	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.材质、敷设方式:吊棚内明敷 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	27.99	31.66	886.16	0	
1-17	030411001010	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.敷设方式:砖、混凝土结构明敷 5.含高层建筑增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	31.39	15.1	473.99	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-（地上部分）电气工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-18	030411001011	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	63.6	58.84	3742.22	0	
1-19	030411006005	接线盒	1.类型、规格:接线盒、金属、86型 2.敷设方式:综合考虑 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	5	13.31	66.55	0	
2		标准层					268589.48	0	
2-1	030412004060	装饰灯	1.类型:嵌入式可调射灯A03b 2.参数:LED 10W 35° 3000K 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	套	368	160.95	59229.6	0	
2-2	030412004061	装饰灯	1.类型:嵌入式可调射灯A03c 2.参数:LED 10W 50° 3000K 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	套	276	160.95	44422.2	0	
2-3	050106B001004	灯管(带)	1.类型:软灯带C02 2.参数:LED 10W/M 120° 3000K 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	767.28	42.11	32310.16	0	
2-4	030404034007	感应开关	1.类型:红外感应开关 2.安装形式:暗装 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	322	138.5	44597	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-（地上部分）电气工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-5	030404035022	插座	1.类型:五孔电源插座 2.参数:220V/16A、明装 33.含高层建筑增加费 34.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	46	34.61	1592.06	0	
2-6	030411004020	配线	1.型号、规格:WDZC-BYJ-2.5 2.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	8109.28	5.97	48412.4	0	
2-7	030411001012	配管	1、名称:金属软管 2、规格:DN20 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	644	58.84	37892.96	0	
2-8	030411006006	接线盒	1.类型、规格:接线盒、金属、86型 2.敷设方式:综合考虑 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	10	13.31	133.1	0	
合计							289945.44	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-（地上部分 标段： 龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

项目编码	030412004055	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2682	36.72	0	0	9.33	8.71	9.848304	0	0	2.502306	2.336022
小计									36.661304	108.14	0	2.502306	13.645022
清单项目综合单价													160.948632

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.845633	1	9.85		
	材料	其他材料费	元	1.38	1	1.38		
		嵌入式可调射灯A15b LED 10W 3000K 35°	套	1	106.76	106.76		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501627	1	2.5		

项目编码	030412004056	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	2525.8	0	0	185.31	26.813	252.58	0	0	18.531
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.269	36.72	0	0	9.33	8.71	9.87768	0	0	2.50977	2.34299
小计									36.69068	252.58	0	2.50977	20.87399
清单项目综合单价													312.65444

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.84555	1	9.85		
	材料	其他材料费	元	1.38	1	1.38		
		嵌入式条形射灯R02b LED 20W 35° 3000K	套	1	251.2	251.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501606	1	2.5		

项目编码	030412004057	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	2525.8	0	0	185.31	26.813	252.58	0	0	18.531
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.269	36.72	0	0	9.33	8.71	9.87768	0	0	2.50977	2.34299
小计									36.69068	252.58	0	2.50977	20.87399
清单项目综合单价													312.65444

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.84555	1	9.85		
	材料	其他材料费	元	1.38	1	1.38		
		嵌入式十珠条形射灯R02d LED 20W 35° 3000K	套	1	251.2	251.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501606	1	2.5		

项目编码	030412004058	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-21换	荧光灯具安装 嵌入式单管	10套	0.1	250.68	1460.82	0	0	128.22	25.068	146.082	0	0	12.822
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2507	36.72	0	0	9.33	8.71	9.205704	0	0	2.339031	2.183597
小计									34.273704	146.082	0	2.339031	15.005597
清单项目综合单价													197.700332

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.5379	1.3759	6.24		
		技工人工费(安装)	元	11.362	1.3511	15.35		
		高级技工人工费(安装)	元	2.563	1.3551	3.47		
		增加人工费	元	9.205704	1	9.21		
	材料	其他材料费	元	0.582	1	0.58		
		嵌入式线性洗墙灯L01 LED 24W/M 40° 3000K	套	1	145.5	145.5		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.339031	1	2.34		

项目编码	030412004059	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	398.8	1473.73	0	0	161.47	39.88	147.373	0	0	16.147
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.3988	36.72	0	0	9.33	8.71	14.643936	0	0	3.720804	3.473548
小计									54.523936	147.373	0	3.720804	19.620548
清单项目综合单价													225.238288

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.7227	1.3759	6.5		
		技工人工费(安装)	元	20.6939	1.3511	27.96		
		高级技工人工费(安装)	元	4.0012	1.3551	5.42		
		增加人工费	元	14.643936	1	14.64		
	材料	其他材料费	元	0.515	1	0.52		
		木螺钉 M2~4×6~65	10个	0.408	0.5	0.2		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.5	0.2		
		电梯到站灯	套	1.01	145	146.45		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备											
	机械	增加机械费			元	3.720804	1	3.72				
项目编码	050106B001001	项目名称	灯管(带)			计量单位	m	工程量	33.61			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	211.62	0	0	39.3	13.047	21.162	0	0	3.93
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1305	36.72	0	0	9.33	8.71	4.79196	0	0	1.217565	1.136655
小计									17.83896	21.162	0	1.217565	5.066655
清单项目综合单价													45.285180
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.5451		1.3759		2.13		
		技工人工费(安装)				元	6.7704		1.3511		9.15		
		高级技工人工费(安装)				元	1.3092		1.3551		1.77		
		增加人工费				元	4.790862		1		4.79		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm				kg	0.101		5.65		0.57		
		软灯带C03 LED 14.4W/M 120° 3000K				m	1.01		20		20.2		
		尼龙扎带 L=100-150				根	1.05		0.18		0.19		
		其他材料费				元	0.202		1		0.2		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.217286		1		1.22		
项目编码	050106B001002	项目名称	灯管(带)			计量单位	m	工程量	2.15				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.2	263.89	0	0	21.16	3.62	26.389	0	0	2.116
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0362	36.72	0	0	9.33	8.71	1.329264	0	0	0.337746	0.315302
小计									4.949264	26.389	0	0.337746	2.431302
清单项目综合单价													34.107312
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.6638		1.3759		0.91		
		技工人工费(安装)				元	1.485		1.3511		2.01		
		高级技工人工费(安装)				元	0.5167		1.3551		0.7		
		增加人工费				元	1.328752		1		1.33		
	材料	硬灯带C01b 4W/M 3000K 120°				m	1.01		25.73		25.99		
		电线 BV-2.5				m	0.0458		2.18		0.1		
		铜接线端子 DT-6				个	0.1015		1.2		0.12		
		其他材料费				元	0.18		1		0.18		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.337616		1		0.34		
项目编码	050106B001003	项目名称	灯管(带)			计量单位	m	工程量	0.17				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.2	263.89	0	0	21.16	3.62	26.389	0	0	2.116
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0365	36.72	0	0	9.33	8.71	1.34028	0	0	0.340545	0.317915
小计									4.96028	26.389	0	0.340545	2.433915
清单项目综合单价													34.123740
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.6638		1.3759		0.91		
		技工人工费(安装)				元	1.485		1.3511		2.01		
		高级技工人工费(安装)				元	0.5167		1.3551		0.7		
		增加人工费				元	1.3392		1		1.34		
	材料	硬灯带C02b 4W/M 3000K 120°				m	1.01		25.73		25.99		
		电线 BV-2.5				m	0.0458		2.18		0.1		
		铜接线端子 DT-6				个	0.1015		1.2		0.12		
		其他材料费				元	0.18		1		0.18		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.340271		1		0.34		
项目编码	030404034005	项目名称	照明开关			计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明	10套	0.1	113.94	182.5	0	0	34.21	11.394	18.25	0	0	3.421
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1139	36.72	0	0	9.33	8.71	4.182408	0	0	1.062687	0.992069
小计									15.576408	18.25	0	1.062687	4.413069
清单项目综合单价													39.302164
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.3494		1.3759		1.86		
		技工人工费(安装)				元	5.9123		1.3511		7.99		
		高级技工人工费(安装)				元	1.1435		1.3551		1.55		
		增加人工费				元	4.182408		1		4.18		
	材料	其他材料费				元	0.05		1		0.05		
		照明开关(单控三联)				个	1		18.2		18.2		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.062687		1		1.06		
项目编码	030404034006	项目名称	照明开关			计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明	10套	0.1	110.25	150.5	0	0	31.79	11.025	15.05	0	0	3.179
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1103	36.72	0	0	9.33	8.71	4.050216	0	0	1.029099	0.960713
小计									15.075216	15.05	0	1.029099	4.139713
清单项目综合单价													35.294028
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.3057		1.3759		1.8		
		技工人工费(安装)				元	5.7214		1.3511		7.73		
		高级技工人工费(安装)				元	1.106		1.3551		1.5		
		增加人工费				元	4.04838		1		4.05		
	材料	其他材料费				元	0.05		1		0.05		
		照明开关(单控双联)				个	1		15		15		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	1.028633	1	1.03		

项目编码	030503003001	项目名称	控制器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-242换	开关安装 盘管风机三速	10套	0.1	297.72	1226.86	0	0	126.87	29.772	122.686	0	0	12.687
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2977	36.72	0	0	9.33	8.71	10.931544	0	0	2.777541	2.592967
小计									40.703544	122.686	0	2.777541	15.279967
清单项目综合单价													181.447052

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.5255	1.3759	4.85		
		技工人工费(安装)	元	15.4488	1.3511	20.87		
		高级技工人工费(安装)	元	2.9874	1.3551	4.05		
		增加人工费	元	10.931544	1	10.93		
	材料	焊锡丝	kg	0.001	75.6	0.08		
		其他材料费	元	0.21	1	0.21		
		温控面板	个	1.02	120	122.4		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.777541	1	2.78		

项目编码	030404035021	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	120.67	0	0	33.34	12.41	12.067	0	0	3.334
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1241	36.72	0	0	9.33	8.71	4.556952	0	0	1.157853	1.080911
小计									16.966952	12.067	0	1.157853	4.414911
清单项目综合单价													34.606716

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	4.556952	1	4.56		
	材料	其他材料费	元	0.067	1	0.07		
		五孔电源插座	个	1	12	12		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.157853	1	1.16		

项目编码	030411004017	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	442.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-174换	动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4	100m单线	0.0101	99.24	435.48	0	0	43.62	1.002324	4.398348	0	0	0.440562
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.01	36.72	0	0	9.33	8.71	0.3672	0	0	0.0933	0.0871
小计									1.369524	4.398348	0	0.0933	0.527662
清单项目综合单价													6.388834

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.117543	1.3759	0.16		
		技工人工费(安装)	元	0.514972	1.3511	0.7		
		高级技工人工费(安装)	元	0.099582	1.3551	0.13		
		增加人工费	元	0.364419	1	0.36		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.008	0.63	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	75.6	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	7.54	0.05		
		其他材料费	元	0.0068	1	0.01		
		WDZC-BYJ-4	m	1.050024	4	4.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.092593	1	0.09		

项目编码	030411004018	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	565.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.0101	148.86	317.28	0	0	48.63	1.503486	3.204528	0	0	0.491163
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0149	36.72	0	0	9.33	8.71	0.547128	0	0	0.139017	0.129779
小计									2.050614	3.204528	0	0.139017	0.620942
清单项目综合单价													6.015101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.176273	1.3759	0.24		
		技工人工费(安装)	元	0.772494	1.3511	1.04		
		高级技工人工费(安装)	元	0.149373	1.3551	0.2		
		增加人工费	元	0.546623	1	0.55		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		其他材料费	元	0.0058	1	0.01		
		WDZC-BYJ-2.5	m	1.160021	2.56	2.97		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.138889	1	0.14		

项目编码	030411004019	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	27.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	0.02	108.61	474.07	0	0	47.6	2.1722	9.4814	0	0	0.952
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0109	36.72	0	0	9.33	8.71	0.400248	0	0	0.101697	0.094939
小计									2.572448	9.4814	0	0.101697	1.046939

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								13.202484	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	0.128426	1.3759	0.18		
		技工人工费(安装)		元	0.564171	1.3511	0.76		
		高级技工人工费(安装)		元	0.108839	1.3551	0.15		
		增加人工费		元	0.398948	1	0.4		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.009003	0.7	0.01		
		焊锡		kg	0.0011	75.6	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.005502	7.54	0.04		
		其他材料费		元	0.003801	1	0		
		多芯导线 RVVP-2*1.0		m	1.050375	4.38	4.6		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	0.101367	1	0.1		
项目编码	030411001009	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	27.99	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-24	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm) 20	100m	0.02	1339.74	758.74	0	0	332.82	26.7948	15.1748	0	0	6.6564
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1341	36.72	0	0	9.33	8.71	4.924152	0	0	1.251153	1.168011
小计									31.718952	15.1748	0	1.251153	7.824411

清单项目综合单价								55.969316	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.587107	1.3759	2.18		
		技工人工费(安装)		元	6.954504	1.3511	9.4		
		高级技工人工费(安装)		元	1.34475	1.3551	1.82		
		增加人工费		元	4.92132	1	4.92		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm		kg	0.004001	5.65	0.02		
		木螺钉 M6×65		10个	0.228882	1.13	0.26		
		面漆		kg	0.013205	51	0.67		
		塑料膨胀管 Φ8mm		10个	0.228882	0.5	0.11		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)		个	0.250289	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm		个	0.150254	1.8	0.27		
		管卡子(电线管用DN15～20)		个	1.442515	0.27	0.39		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm		m	1.030368	5.19	5.35		
		其他材料费		元	0.037914	1	0.04		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	1.250433	1	1.25		
项目编码	030411001010	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	31.39	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-146	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 20	100m	0.01	727.76	213.11	0	0	170.84	7.2776	2.1311	0	0	1.7084
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0728	36.72	0	0	9.33	8.71	2.673216	0	0	0.679224	0.634088
小计									9.950816	2.1311	0	0.679224	2.342488

清单项目综合单价								15.103628	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	0.86179	1.3759	1.19		
		技工人工费(安装)		元	3.77644	1.3511	5.1		
		高级技工人工费(安装)		元	0.7302	1.3551	0.99		
		增加人工费		元	2.67229	1	2.67		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm		kg	0.004	5.65	0.02		
		锯条		根	0.01	0.77	0.01		
		胶合剂		kg	0.0008	12.5	0.01		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm		m	1.1	1.81	1.99		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm		个	0.2575	0.3	0.08		
		其他材料费		元	0.0225	1	0.02		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	0.678989	1	0.68		
项目编码	030411001011	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	63.6	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-155	金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以内) 500	10m	0.1	271.97	102.39	0	0	64.98	27.197	10.239	0	0	6.498
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.272	36.72	0	0	9.33	8.71	9.98784	0	0	2.53776	2.36912
小计									37.18484	10.239	0	2.53776	8.86712

清单项目综合单价								58.828720	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	3.2205	1.3759	4.43		
		技工人工费(安装)		元	14.1135	1.3511	19.07		
		高级技工人工费(安装)		元	2.7287	1.3551	3.7		
		增加人工费		元	9.986743	1	9.99		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)		个	4.16	0.3	1.25		
		金属软管 DN20		m	1.03	2.64	2.72		
		镀锌管接头(金属软管用) 20		个	2.06	0.85	1.75		
		金属软管尼龙接头 DN15～20		个	2.06	0.07	0.14		
		管卡子(金属软管用DN15～20)		个	4.12	0.95	3.91		
		其他材料费		元	0.463	1	0.46		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	2.537481	1	2.54		
项目编码	030411006005	项目名称	接线盒		计量单位	个	工程量	5	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	55.6	33.13	0	0	13.9	5.56	3.313	0	0	1.39
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.056	36.72	0	0	9.33	8.71	2.05632	0	0	0.52248	0.48776
小计									7.61632	3.313	0	0.52248	1.87776

清单项目综合单价								13.32956	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)		元	1.0881	1.3759	1.5		
		技工人工费(安装)		元	2.4523	1.3511	3.31		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	0.5534	1.3551	0.75		
		增加人工费	元	2.041632	1	2.04		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.35	0.78		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.18	0.4		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	2.02	2.06		
		其他材料费	元	0.073	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.518748	1	0.52		

项目编码	030412004060	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	368

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2682	36.72	0	0	9.33	8.71	9.848304	0	0	2.502306	2.336022
小计									36.661304	108.14	0	2.502306	13.645022
清单项目综合单价													160.948632

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.84573	1	9.85		
	材料	其他材料费	元	1.38	1	1.38		
		嵌入式可调射灯A03b LED 10W 35° 3000K	套	1	106.76	106.76		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501652	1	2.5		

项目编码	030412004061	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	276

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2682	36.72	0	0	9.33	8.71	9.848304	0	0	2.502306	2.336022
小计									36.661304	108.14	0	2.502306	13.645022
清单项目综合单价													160.948632

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.845736	1	9.85		
	材料	其他材料费	元	1.38	1	1.38		
		嵌入式可调射灯A03c LED 10W 50° 3000K	套	1	106.76	106.76		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501654	1	2.5		

项目编码	050106B001004	项目名称	灯管(带)	计量单位	m	工程量	767.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	181.32	0	0	37.79	13.047	18.132	0	0	3.779
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.131	36.72	0	0	9.33	8.71	4.81032	0	0	1.22223	1.14101
小计									17.85732	18.132	0	1.22223	4.92001
清单项目综合单价													42.13156

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3759	2.13		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3511	9.15		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3551	1.77		
		增加人工费	元	4.790857	1	4.79		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	5.65	0.57		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
		软灯带C02 10W/M 120° 3000K	m	1.01	17	17.17		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.217285	1	1.22		

项目编码	030404034007	项目名称	感应开关	计量单位	个	工程量	322

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	1139.6	0	0	80.44	10.659	113.96	0	0	8.044
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.107	36.72	0	0	9.33	8.71	3.92904	0	0	0.99831	0.93197
小计									14.58804	113.96	0	0.99831	8.97597
清单项目综合单价													138.52232

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.262	1.3759	1.74		
		技工人工费(安装)	元	5.5314	1.3511	7.47		
		高级技工人工费(安装)	元	1.0692	1.3551	1.45		
		增加人工费	元	3.913987	1	3.91		
	材料	其他材料费	元	0.05	1	0.05		
		红外感应开关	个	1	113.91	113.91		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.994485	1	0.99		

项目编码	030404035022	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	120.67	0	0	33.34	12.41	12.067	0	0	3.334
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1241	36.72	0	0	9.33	8.71	4.556952	0	0	1.157853	1.080911
小计									16.966952	12.067	0	1.157853	4.414911
清单项目综合单价													34.606716

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	4.556952	1	4.56		
	材料	五孔电源插座	个	1	12	12		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.157853	1	1.16		

项目编码	030411004020	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	8109.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	148.86	317.28	0	0	48.63	1.4886	3.1728	0	0	0.4863
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0149	36.72	0	0	9.33	8.71	0.547128	0	0	0.139017	0.129779
小计									2.035728	3.1728	0	0.139017	0.616079
清单项目综合单价													5.963624

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.17627	1.3759	0.24		
		技工人工费(安装)	元	0.77248	1.3511	1.04		
		高级技工人工费(安装)	元	0.14937	1.3551	0.2		
		增加人工费	元	0.546614	1	0.55		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		其他材料费	元	0.0058	1	0.01		
		WDZC-BYJ-2.5	m	1.16	2.56	2.97		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.138886	1	0.14		

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	644

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-155	金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以内) 500	10m	0.1	271.97	102.39	0	0	64.98	27.197	10.239	0	0	6.498
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.272	36.72	0	0	9.33	8.71	9.98784	0	0	2.53776	2.36912
小计									37.18484	10.239	0	2.53776	8.86712
清单项目综合单价													58.828720

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.2205	1.3759	4.43		
		技工人工费(安装)	元	14.1135	1.3511	19.07		
		高级技工人工费(安装)	元	2.7287	1.3551	3.7		
		增加人工费	元	9.98674	1	9.99		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	4.16	0.3	1.25		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.64	2.72		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	2.06	0.85	1.75		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	2.06	0.07	0.14		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	4.12	0.95	3.91		
		其他材料费	元	0.463	1	0.46		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.53748	1	2.54		

项目编码	030411006006	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	1	55.6	33.13	0	0	13.9	55.6	33.13	0	0	13.9
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.056	36.72	0	0	9.33	8.71	2.05632	0	0	0.52248	0.48776
小计									57.65632	33.13	0	0.52248	14.38776
清单项目综合单价													105.69656

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.0881	1.3759	1.5		
		技工人工费(安装)	元	2.4523	1.3511	3.31		
		高级技工人工费(安装)	元	0.5534	1.3551	0.75		
		增加人工费	元	2.041632	1	2.04		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.35	0.78		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.18	0.4		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	2.02	2.06		
		其他材料费	元	0.073	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.518748	1	0.52		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-（地上部分）电气工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	6238.99	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	2965.23	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-（地上部分）电气工程
标　　段：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					9204.22
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	6238.99
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	5067.35
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	1171.64
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	2965.23
1-10-1	031301017002	脚手架搭拆		项	1	2965.23	2965.23
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							9204.22

材料设备暂估价计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-（地上部分）电气工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-（地上部分）电气工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-（地上部分）电气工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-（地上部分）电气工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-（地上部分）电气工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-（地上部分）电气工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	10675.35
1	增值税应纳税额	A5	3.02	9531.56
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	1143.79
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	16464.93
合计				27140.28

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-（地上部分）通风空调工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		首层大堂					30973.97	0	
1-1	030701003001	空调器	1.名称:家用一拖一分体空调机（含室内外机） 2.型号:FG-3.0 风管机 3.规格:额定制冷量:7.2KW 额定电量:2380W/台;220V 4.安装形式:室外安装 5.附件配置:含支架制作安装、刷油、隔震橡胶垫 6.含高层建筑增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	台	2	8077.44	16154.88	0	
1-2	030703021001	静压箱	1.名称:接管箱 2.规格：1500*200*300 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	2	448.39	896.78	0	
1-3	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶送风口 2.规格:1500*150mm 3.类型:铝制 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	2	257.11	514.22	0	
1-4	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶回风口 2.规格:1100*150mm 3.类型:铝制 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	2	202.23	404.46	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-（地上部分）通风空调工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5	030702001005	风管	1.名称:镀锌钢板 2.材质:锌层275g/m2 3.板材厚度:1.0mm 4.风管支吊架制作安装，除锈，刷漆 5.含高层建筑增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	13.5	185.77	2507.9	0	
1-6	030702008001	柔性软风管	1.名称:软接管(不燃或难燃材料) 2.含高层建筑增加费 3.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	1.98	727.52	1440.49	0	
1-7	011001006001	保温	1.保温隔热材料品种:B1级橡塑保温材料（双面带筋铝箔） 2.保温隔热部位:风管保温 3.厚度:综合考虑 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	13.5	115.87	1564.25	0	
1-8	031001001001	水管	1.名称:冷凝水管PVC管 2.规格、压力等级:DN25 3.含15mm难燃B1级橡塑(复合不燃铝箔)管套 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	16.38	41.67	682.55	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-（地上部分）通风空调工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-9	031001004001	铜管	1.名称:紫铜管冷媒管 2.规格:Φ15.9 3.焊接连接 4.含20mm难燃B1级橡塑(复合不燃铝箔)管套 5.吹扫、压力试验、管道系统真空干燥 6.含高层建筑增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	37.98	70.98	2695.82	0	
1-10	031001004002	铜管	1.名称:紫铜管冷媒管 2.规格:Φ9.53 3.焊接连接 4.含15mm难燃B1级橡塑(复合不燃铝箔)管套 5.吹扫、压力试验、管道系统真空干燥 6.含高层建筑增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	37.98	49.97	1897.86	0	
1-11	031002001005	管道支架	1.管道支架制作、安装 2.含支架除锈、刷油(刷漆、补漆)、防腐 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	kg	48.06	32.29	1551.86	0	
1-12	030817008001	套管制作安装	1.名称:穿墙套管Φ100 2.材质:钢制 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	2	152.41	304.82	0	
1-13	031003001015	螺纹阀门	1.名称:快适阀 2.规格、压力等级:DN25 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	1	62.53	62.53	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-（地上部分）通风空调工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-14	030704001001	通风工程检测、调试	1.通风空调系统调试 2.包含：无负荷联合调试、带负荷联合调试、风管漏风等试验 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	系统	1	295.55	295.55	0	
合计							30973.97	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-（地上部分 标段： 龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

项目编码	030701003001	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-20	多联体空调机室外机(制冷量kw) ≤30	台	1	588.98	38.17	6398	28.59	133.46	588.98	38.17	6398	28.59	133.46
030903-392	设备支架制作重量(kg) 50kg以下	100kg	0.1	933.92	461.31	0	69.28	233.27	93.392	46.131	0	6.928	23.327
030903-412	设备支架安装重量(kg) 50kg以下	100kg	0.1	182.19	8.91	0	0	40.54	18.219	0.891	0	0	4.054
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	23.98	7.28	0	6.56	6.08	2.398	0.728	0	0.656	0.608
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.15	6.19	0	6.56	5.85	2.315	0.619	0	0.656	0.585
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.15	8.88	0	0	5.54	2.315	0.888	0	0	0.554
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.15	7.77	0	0	5.48	2.315	0.777	0	0	0.548
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	36.16	1.61	0	13.12	8.92	3.616	0.161	0	1.312	0.892
030903-414	减震器安装	个	4	10.52	50.05	0	0	4.81	42.08	200.2	0	0	19.24
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	7.5563	36.72	0	0	9.33	8.71	277.467336	0	0	70.500279	65.815373
小计									1033.097336	288.565	6398	108.642279	249.083373
清单项目综合单价													8077.387988

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	211.7327	1.3759	291.32		
		技工人工费(安装)	元	264.449	1.3511	357.3		
		高级技工人工费(安装)	元	78.979	1.3551	107.02		
		增加人工费	元	277.467336	1	277.47		
	材料	角钢 ＞63	kg	4.873	4.035	19.66		
		角钢 ＜60	kg	5.527	4.035	22.3		
		钢丝刷	把	0.015	2.77	0.04		
		设备支架CG327	100kg	0.1	0	0		
		棉纱	kg	0.5	10.6	5.3		
		镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100	套	10.2	2.46	25.09		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	5.12	0.89		
		镀锌弹簧垫圈 M16	个	10.4	0.21	2.18		
		镀锌垫圈 M16	个	20.8	0.2	4.16		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.26	1.17		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.75	0.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	7.36	1.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	10.9	1.64		
		煤油	kg	0.125	8.44	1.06		
		溶剂汽油	kg	0.021	6	0.13		
		氧气(工业用)	m3	0.115	19.58	2.25		
		乙炔气	m3	0.041	18.2	0.75		
		其他材料费	元	0.6155	1	0.62		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	家用一拖一分体空调机FG-3.0 风管机（含室内外机）						
	机械	增加机械费	元	70.500279	1	70.5		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	964.94	20.26		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1312.31	2.62		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	597.21	5.37		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	227.14	2.95		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	191.14	0.76		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.042	146.76	6.16		

项目编码	030703021001	项目名称	静压箱	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-409	静压箱安装	10m2	0.162	520.81	0	0	0	114.63	84.37122	0	0	0	18.57006
BCZC_1	接管箱1500*200*300	个	1	0	285	0	0	14.25	0	285	0	0	14.25
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.8437	36.72	0	0	9.33	8.71	30.980664	0	0	7.871721	7.348627
小计									115.351884	285	0	7.871721	40.168687
清单项目综合单价													448.392292

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	23.585418	1.3759	32.45		
		技工人工费(安装)	元	29.529198	1.3511	39.9		
		高级技工人工费(安装)	元	8.87274	1.3551	12.02		
		增加人工费	元	30.980664	1	30.98		
	材料							
	主材	接管箱1500*200*300	个	1	285	285		
	设备							
	机械	增加机械费	元	7.871721	1	7.87		

项目编码	030703007001	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装周长(mm) 3300以内	个	1	98.14	73.82	0	5.73	25.67	98.14	73.82	0	5.73	25.67
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.9814	36.72	0	0	9.33	8.71	36.037008	0	0	9.156462	8.547994
小计									134.177008	73.82	0	14.886462	34.217994
清单项目综合单价													257.101464

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	31.995	1.3759	44.02		
		技工人工费(安装)	元	40.052	1.3511	54.11		
		增加人工费	元	36.037008	1	36.04		
	材料	扁钢 ＜60	kg	2.07	4.555	9.43		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.9	1.32		
		其他材料费	元	0.069	1	0.07		
		单层百叶送风口 1500*150mm	个	1	63	63		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	9.156462	1	9.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	191.14	5.73		

项目编码	030703007002	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装周长(mm) 2500以内	个	1	75.78	59.2	0	5.73	20.02	75.78	59.2	0	5.73	20.02
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.7578	36.72	0	0	9.33	8.71	27.826416	0	0	7.070274	6.600438
小计									103.606416	59.2	0	12.800274	26.620438
清单项目综合单价													202.227128

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	24.702	1.3759	33.99		
		技工人工费(安装)	元	30.929	1.3511	41.79		
		增加人工费	元	27.826416	1	27.83		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.555	7.15		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.9	1		
		其他材料费	元	0.052	1	0.05		
		单层百叶回风口 1100*150mm	个	1	51	51		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	7.070274	1	7.07		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	191.14	5.73		

项目编码	030702001005	项目名称	风管	计量单位	m2	工程量	13.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-12	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 1500以下 1.0	10m2	0.1	624.59	685.76	0	25.92	173.49	62.459	68.576	0	2.592	17.349
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.002	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.07232	0.00322	0	0.02624	0.01784
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.002	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.04796	0.01456	0	0.01312	0.01216
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.002	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.0463	0.01238	0	0.01312	0.0117
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.002	23.15	8.88	0	0	5.54	0.0463	0.01776	0	0	0.01108
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.002	23.15	7.77	0	0	5.48	0.0463	0.01554	0	0	0.01096
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.6272	36.72	0	0	9.33	8.71	23.030784	0	0	5.851776	5.462912
小计									85.748964	68.63946	0	8.496256	22.875652
清单项目综合单价													185.760332

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	17.536126	1.3759	24.13		
		技工人工费(安装)	元	21.94307	1.3511	29.65		
		高级技工人工费(安装)	元	6.599588	1.3551	8.94		
		增加人工费	元	23.030784	1	23.03		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.1138	3.9	0.44		
		扁钢 <60	kg	0.1095	4.555	0.5		
		槽钢 5#～16#	kg	1.665	3.898	6.49		
		角钢 >63	kg	0.0185	4.035	0.07		
		角钢 <60	kg	3.7565	4.035	15.16		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	37.33	42.48		
		钢丝刷	把	0.0003	2.77	0		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.0893	7.49	0.67		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.58	0.08		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.4063	3.2	1.3		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	4.32	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003	21.5	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0453	7.06	0.32		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00218	0.75	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0034	7.36	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.003	10.9	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.00042	6	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0143	19.58	0.28		
		乙炔气	kg	0.0051	16.54	0.08		
		电	kWh	0.0835	0.77	0.06		
		其他材料费	元	0.47325	1	0.47		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.851776	1	5.85		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00004	1312.31	0.05		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	191.14	1.15		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.002	263.99	0.53		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.0028	63.21	0.18		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.0028	206.38	0.58		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	7.96	0.02		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	146.76	0.15		

项目编码	030702008001	项目名称	柔性软风管	计量单位	m2	工程量	1.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	279.83	192.18	0	29.13	73.15	279.83	192.18	0	29.13	73.15
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	2.7983	36.72	0	0	9.33	8.71	102.753576	0	0	26.108139	24.373193
小计									382.583576	192.18	0	55.238139	97.523193
清单项目综合单价													727.524908

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	78.13	1.3759	107.5		
		技工人工费(安装)	元	97.954	1.3511	132.35		
		高级技工人工费(安装)	元	29.507	1.3551	39.98		
		增加人工费	元	102.752945	1	102.75		
	材料	扁钢 <59	kg	8.32	4.555	37.9		
		角钢 <63	kg	18.33	4.035	73.96		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.97	7.49	7.27		
		帆布	m2	1.15	14.15	16.27		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	20.95	54.47		
		铁铆钉	kg	0.07	4.32	0.3		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.06	8.38	0.5		
		其他材料费	元	1.508	1	1.51		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	26.107979	1	26.11		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.144	191.14	27.52		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.018	89.24	1.61		

项目编码	011001006001	项目名称	保温	计量单位	m2	工程量	13.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-608换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度(mm) 40	m3	0.04	353.08	2418.47	0	27.05	200.45	14.1232	96.7388	0	1.082	8.018
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1282	36.72	0	0	9.33	8.71	4.707504	0	0	1.196106	1.116622
小计									18.830704	96.7388	0	2.278106	9.134622
清单项目综合单价													126.982232

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	2.650101	1.3759	3.65		
		技工人工费(安装)	元	5.464117	1.3511	7.38		
		高级技工人工费(安装)	元	1.318354	1.3551	1.79		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		增加人工费	元	4.705872	1	4.71		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.094733	29.7	2.81		
		塑料保温钉	套	15.244444	0.2	3.05		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.014519	11	0.16		
		其他材料费	元	0.072593	1	0.07		
		B1级橡塑保温材料（双面带筋铝箔）	m3	0.037385	2185	81.69		
	主材							
	设备							
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.004356	225.41	0.98		
		增加机械费	元	1.195691	1	1.2		

项目编码	031001001001	项目名称	水管	计量单位	m	工程量	16.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-275	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 25	10m	0.1	136.88	65.9	0	0.2	33.44	13.688	6.59	0	0.02	3.344
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	0.01	962.33	2482.84	0	0	335.95	9.6233	24.8284	0	0	3.3595
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.161	36.72	0	0	9.33	8.71	5.91192	0	0	1.50213	1.40231
小计									29.22322	31.4184	0	1.52213	8.10581
清单项目综合单价													70.26956

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.444234	1.3759	3.36		
		技工人工费(安装)	元	7.622505	1.3511	10.3		
		高级技工人工费(安装)	元	1.753859	1.3551	2.38		
		增加人工费	元	5.889099	1	5.89		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.014774	29.7	0.44		
		难燃B1级发泡橡塑管壳(闭泡) δ=15mm	m3	0.002515	2185	5.5		
		锯条	根	0.057	0.77	0.04		
		贴缝胶带 9m	卷	0.010379	12	0.12		
		塑料给水管(承插粘接) dn25	m	1.02	4.19	4.27		
		塑料给水管接头零件 dn25	个	1.225	1.06	1.3		
		水	m3	0.006	3.77	0.02		
		其他材料费	元	0.954907	1	0.95		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.496332	1	1.5		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		

项目编码	031001004001	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	37.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径(mm以内) 20	10m	0.1	64.41	361.3	0	0.03	32.24	6.441	36.13	0	0.003	3.224
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	289.94	69.78	0	53	70.86	2.8994	0.6978	0	0.53	0.7086
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	174.48	33.13	0	45.42	43.1	1.7448	0.3313	0	0.4542	0.431
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	0.1	962.33	2482.84	0	0	335.95	96.233	248.284	0	0	33.595
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1362	36.72	0	0	9.33	8.71	5.001264	0	0	1.270746	1.186302
小计									112.319464	285.4431	0	2.257946	39.144902
清单项目综合单价													439.165412

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.634442	1.3759	3.62		
		技工人工费(安装)	元	5.999411	1.3511	8.11		
		高级技工人工费(安装)	元	1.391516	1.3551	1.89		
		增加人工费	元	4.99974	1	5		
	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.024394	4.42	0.11		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.015929	29.7	0.47		
		铜气焊丝	kg	0.0013	38.7	0.05		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.003999	6.24	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.005399	6.24	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.004799	5.32	0.03		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.003999	8.38	0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	4.27	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0005	14.11	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0012	0.75	0		
		硼砂	kg	0.0004	4.9	0		
		肥皂	块	0.0015	1.4	0		
		氧气	m3	0.010797	6.99	0.08		
		乙炔气	kg	0.004099	16.54	0.07		
		贴缝胶带 9m	卷	0.01119	12	0.13		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.009997	6.54	0.07		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.004999	12.12	0.06		
		去磷无缝紫铜管 φ15.9	m	0.999737	35.92	35.91		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.001999	20	0.04		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.001999	45	0.09		
		针型阀	个	0.001	90.1	0.09		
		法兰 DN32	片	0.003999	14	0.06		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.001999	135	0.27		
		其他材料费	元	0.068636	1	0.07		
		温度计(0～120℃)	支	0.001999	35	0.07		
		难燃B1级发泡橡塑管壳(闭泡) δ=20mm	m3	0.002712	2185	5.93		
	主材							
	设备							
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0002	197.16	0.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0001	30.87	0		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	27.07	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001999	161.94	0.32		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	44.16	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	379.12	0.61		
		增加机械费	元	1.270359	1	1.27		

项目编码	031001004002	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	37.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径(mm以内) 20	10m	0.1	64.41	201.7	0	0.03	24.26	6.441	20.17	0	0.003	2.426
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	289.94	69.78	0	53	70.86	2.8994	0.6978	0	0.53	0.7086
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	174.48	33.13	0	45.42	43.1	1.7448	0.3313	0	0.4542	0.431
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0059	23.15	7.77	0	0	5.48	0.136585	0.045843	0	0	0.032332

工程量清单综合单价分析表

031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	0.01	962.33	2482.84	0	0	335.95	9.6233	24.8284	0	0	3.3595
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1274	36.72	0	0	9.33	8.71	4.678128	0	0	1.188642	1.109654
小计									25.523213	46.073343	0	2.175842	8.067086
清单项目综合单价													81.839484
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	2.467889	1.3759		3.4			
		技工人工费(安装)				元	5.615575	1.3511		7.59			
		高级技工人工费(安装)				元	1.294517	1.3551		1.75			
		增加人工费				元	4.676918	1		4.68			
	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm				kg	0.024394	4.42		0.11			
		铝箔胶带 (45mm卷)				卷	0.009558	29.7		0.28			
		铜气焊丝				kg	0.0013	38.7		0.05			
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.003999	6.24		0.02			
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.005399	6.24		0.03			
		难燃B1级发泡橡塑管壳(闭泡) δ=15mm				m3	0.001627	2185		3.55			
		六角螺栓(综合)				10套	0.004799	5.32		0.03			
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm				kg	0.003999	8.38		0.03			
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm				片	0.0003	4.27		0			
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.0005	14.11		0.01			
		铁砂布 0#-2#				张	0.0012	0.75		0			
		硼砂				kg	0.0004	4.9		0			
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.00406	10.9		0.04			
		溶剂汽油				kg	0.000139	6		0			
		肥皂				块	0.0015	1.4		0			
		氧气				m3	0.010797	6.99		0.08			
		乙炔气				kg	0.004099	16.54		0.07			
		贴缝胶带 9m				卷	0.006714	12		0.08			
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm				m	0.009997	6.54		0.07			
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm				m	0.004999	12.12		0.06			
		截止阀 DN20 PN10				个	0.001999	20		0.04			
		截止阀 DN32 PN10				个	0.001999	45		0.09			
		针型阀				个	0.001	90.1		0.09			
		法兰 DN32				片	0.003999	14		0.06			
		压力表 0～16.0MPa				块	0.001999	135		0.27			
		其他材料费				元	0.066951	1		0.07			
		温度计(0～120℃)				支	0.001999	35		0.07			
		去磷无缝紫铜管 Φ9.53				m	0.999737	19.96		19.95			
	主材												
	设备												
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.0002	197.16		0.04			
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500				台班	0.0001	30.87		0			
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75				台班	0.0002	27.07		0.01			
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.001999	161.94		0.32			
		焊条恒温箱				台班	0.0002	44.16		0.01			
		电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=6				台班	0.0016	379.12		0.61			
		增加机械费				元	1.188334	1		1.19			

项目编码	031002001005	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	48.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-3	管道支架制作 单件重量(kg以内) 30	100kg	0.01	578.41	500.58	0	490.79	185.22	5.7841	5.0058	0	4.9079	1.8522
030808-8	管道支架安装 单件重量(kg以内) 30	100kg	0.01	311.15	100.09	0	195.62	86.6	3.1115	1.0009	0	1.9562	0.866
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.2398	0.0728	0	0.0656	0.0608
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.2315	0.0619	0	0.0656	0.0585
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	23.15	8.88	0	0	5.54	0.2315	0.0888	0	0	0.0554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	7.77	0	0	5.48	0.2315	0.0777	0	0	0.0548
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.3616	0.0161	0	0.1312	0.0892
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.102	36.72	0	0	9.33	8.71	3.74544	0	0	0.95166	0.88842
小计									13.93694	6.324	0	8.07816	3.92532
清单项目综合单价													32.264420
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.69871	1.3759		2.34			
		技工人工费(安装)				元	4.81839	1.3511		6.51			
		高级技工人工费(安装)				元	0.99207	1.3551		1.34			
		增加人工费				元	3.742369	1		3.74			
	材料	型钢(综合)				kg	1.05	4.1		4.31			
		钢丝刷				把	0.0015	2.77		0			
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.02153	7.5		0.16			
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.0323	7.1		0.23			
		尼龙砂轮片 Φ100mm				片	0.00056	4.27		0			
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.0459	6.33		0.29			
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.0108	21.5		0.23			
		冲击钻头 Φ10mm～20mm				个	0.01039	7.2		0.07			
		铁砂布 0#-2#				张	0.0109	0.75		0.01			
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.017	7.36		0.13			
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.015	10.9		0.16			
		溶剂汽油				kg	0.0021	6		0.01			
		机油				kg	0.00459	12		0.06			
		氧气				m3	0.02516	6.99		0.18			
		乙炔气				kg	0.00852	16.54		0.14			
		电				kWh	0.02558	0.77		0.02			
		其他材料费				元	0.12635	1		0.13			
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.00048	410		0.2			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.95088	1		0.95			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.0002	1312.31		0.26			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.00972	197.16		1.92			
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.00173	191.14		0.33			
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.00735	23.37		0.17			
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.02745	161.94		4.45			

项目编码	030817008001	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	48.36	61.29	0	2.41	13.87	48.36	61.29	0	2.41	13.87
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.4836	36.72	0	0	9.33	8.71	17.757792	0	0	4.511988	4.212156
小计									66.117792	61.29	0	6.921988	18.082156
清单项目综合单价													152.411936
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)				元	6.965	1.3759		9.58			
		技工人工费(安装)				元	23.706	1.3511		32.03			
		高级技工人工费(安装)				元	4.979	1.3551		6.75			

工程量清单综合单价分析表

费用明细		增加人工费	元	17.757792	1	17.76		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.9	0.62		
		钢丝刷子	把	0.006	16.5	0.1		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	6.33	0.18		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	21.5	1.23		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.48	0.21		
		砂子	kg	1.319	0.8	1.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	7.36	0.27		
		油麻	kg	2.194	13	28.52		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	7.54	0.07		
		氧气	m3	0.09	6.99	0.63		
		乙炔气	kg	0.03	16.54	0.5		
		密封油膏	kg	0.258	7.75	2		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	77.61	24.68		
		其他材料费	元	1.23	1	1.23		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.511988	1	4.51		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	23.37	0.3		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	161.94	2.11		

项目编码	031003001015	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	个	1	12.05	39.28	0	0	4.61	12.05	39.28	0	0	4.61
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1205	36.72	0	0	9.33	8.71	4.42476	0	0	1.124265	1.049555
小计									16.47476	39.28	0	1.124265	5.659555
清单项目综合单价													62.538580

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.739	1.3759	2.39		
		技工人工费(安装)	元	5.856	1.3511	7.91		
		高级技工人工费(安装)	元	1.29	1.3551	1.75		
		增加人工费	元	4.42476	1	4.42		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	7.49	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.1	0.19		
		锯条	根	0.12	0.77	0.09		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	3.35	3.38		
		其他材料费	元	0.24	1	0.24		
		快适阀 DN25	个	1.01	35	35.35		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.124265	1	1.12		

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	33.9918	2.93	3.35	0	0	0.81	99.595974	113.87253	0	0	27.533358
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.996	36.72	0	0	9.33	8.71	36.57312	0	0	9.29268	8.67516
小计									136.169094	113.87253	0	9.29268	36.208518
清单项目综合单价													295.542822

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	136.169094	1	136.17		
	材料	增加材料费	元	113.87253	1	113.87		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	9.29268	1	9.29		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-（地上部分）通风空调工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	665.47	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	268.65	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-（地上部分）通风空调工程
标　　段：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					934.12
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	665.47
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	540.5
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	124.97
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	268.65
1-10-1	031301017003	脚手架搭拆		项	1	268.65	268.65
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供护、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							934.12

材料设备暂估价计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-（地上部分）通风空调工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-（地上部分）通风空调工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-（地上部分）通风空调工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-（地上部分）通风空调工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-（地上部分）通风空调工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-8栋公区-（地上部分）通风空调工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	1126.1
1	增值税应纳税额	A5	3.02	1005.45
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	120.65
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	1384.84
合计				2510.94

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	单位工程名称	金额:(元)
1	龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程	23086738.68
2	龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-装饰工程	4172139.53
3	龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程	9824412.77
4	龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-（地上部分）电气工程	331220.42
5	龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-（地上部分）通风空调工程	28191.16
6	暂列金额	0
7	专业工程暂估价	0
8	优质优价奖励费	0
合计		37442702.56

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		01户型					2931432.14	0	
1-1		玄关、餐厅、客厅					1005028.27	0	
1-1-1		地面					175723.71	0	
1-1-1-1	011104002009	平面砂浆找平层	1.找平:25厚1:3干硬水泥砂浆找平 2.做法详见:DS-2.04-14 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1449.14	30.68	44459.62	0	
1-1-1-2	011102003042	块料楼地面	1.结合层:10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:1200*2400mm岩板-CT-101a(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.04-14 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	110.6	74.51	8240.81	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-1-3	011102003043	块料楼地面	1.结合层:10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.04-14 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1320.8	83.94	110867.95	0	
1-1-1-4	011102001068	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-01 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	17.73	685.58	12155.33	0	
1-1-2		墙面					343207.84	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-1	011207001114	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-111 木纹竹木纤维板 18mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	753.06	100.75	75870.8	0	
1-1-2-2	011207001115	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-105 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1141.4	100.75	114996.05	0	
1-1-2-3	011207001116	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-104 格栅竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	70.88	100.75	7141.16	0	
1-1-2-4	011207001117	电视背景墙(岩板墙面)	1.龙骨:双层木龙骨 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:SF-101岩板6mm厚(甲供) 4.综合考虑导2mm圆弧等其他一切费用 5.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 7.做法详见:DS-3.05-23/24 8.含建筑物超高降效费 9.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	267.75	220.46	59028.17	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-5	011207001118	电视背景墙（不锈钢板凹槽）	1.部位:电视背景墙插座处 2.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.05-24 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	18.56	374.43	6949.42	0	
1-1-2-6	011502001055	金属装饰线	1.不锈钢金属装饰线 2.材质:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	961.79	41.68	40087.41	0	
1-1-2-7	011502001056	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1100.32	7.42	8164.37	0	
1-1-2-8	011105006019	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	897.05	7.76	6961.11	0	
1-1-2-9	010808004023	金属门窗套	1.部位:公卫洗手池处、阳台推拉门 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.01-05、DS-3.02-07 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	56.47	425.17	24009.35	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3		天棚					486096.72	0	
1-1-3-1	011302001052	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1426.62	274.73	391935.31	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-2	009020	灯槽	1.悬挑灯槽120宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	784.06	54.6	42809.68	0	
1-1-3-3	009021	灯槽	1.悬挑灯槽100宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.02-11 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	167.96	50.99	8564.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-4	010810002030	窗帘盒	1.部位:客厅阳台 2.窗帘盒材质、规格:W350*H200mm 3.龙骨材:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 4.基层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 5.面层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 6.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 7.耐水腻子2遍刮平打磨平整 8.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 9.做法详见:DS-1.02-11 10.含建筑物超高降效费 11.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	167.96	116.75	19609.33	0	
1-1-3-5	011502001057	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	764.45	30.32	23178.12	0	
1-2		主卧、卧室1~卧室3					978360.23	0	
1-2-1		地面					204756.27	0	
1-2-1-1	011101006022	平面砂浆找平层	1.25mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.03-09 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	980.46	30.68	30080.51	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1-2	011102001069	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.03-09 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	16.85	678.98	11440.81	0	
1-2-1-3	011102001070	窗台石	1.20-25mmm厚1:3水泥砂浆黏贴层 2.面层:ST-103，18mm石材饰面(人造石) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.01-03 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	255.27	639.46	163234.95	0	
1-2-2		墙面					376102.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-1	011207001119	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-106 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1084.2	100.75	109233.15	0	
1-2-2-2	011207001120	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-110 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	267.28	100.75	26928.46	0	
1-2-2-3	011207001121	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-103 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1337.18	100.75	134720.89	0	
1-2-2-4	011207001122	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-107 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	549.64	100.75	55376.23	0	
1-2-2-5	011207001123	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-112 格栅竹木纤维板 18mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	74.41	100.75	7496.81	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-6	011502001058	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1430.52	7.42	10614.46	0	
1-2-2-7	011502001059	金属装饰线	1.不锈钢金属装饰线 2.材质:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	495.04	41.68	20633.27	0	
1-2-2-8	011105006020	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1430.31	7.76	11099.21	0	
1-2-3		天棚					397501.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3-1	011302001053	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07、DS-1.03-14A 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	963.61	287.59	277124.6	0	
1-2-3-2	010810002031	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-103(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	93.86	215.9	20264.37	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3-3	010810002032	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-106(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	67.29	215.88	14526.57	0	
1-2-3-4	011407002023	天棚喷刷涂料	1.耐水腻子2遍刮平打磨平整 2.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 3.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	94.12	58.29	5486.25	0	
1-2-3-5	009022	灯槽	1.悬挑灯槽120mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.03-14A、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	325.83	54.57	17780.54	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3-6	009023	灯槽	1.悬挑灯槽100宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.04-17 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	113.78	51	5802.78	0	
1-2-3-7	011302001054	灯槽	1.附加灯槽40mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	737.88	43.85	32356.04	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3-8	011502001060	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	426.97	30.32	12945.73	0	
1-2-3-9	011502007012	天棚吊顶护角条	1.L型成品PVC护角条 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	722.59	15.52	11214.6	0	
1-3		卫生间					547787.75	0	
1-3-1		地面					98973.99	0	
1-3-1-1	011102003044	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-102(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-06/08 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	58.71	128.32	7533.67	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-2	011102003045	石材楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	51.64	697.36	36011.67	0	
1-3-1-3	011102001071	门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-06/08、DS-2.03-11 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	11.6	742.49	8612.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-4	011102001072	挡水石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101，W80*H40mm厚石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5.37	1151.76	6184.95	0	
1-3-1-5	011101006023	平面砂浆找平层	1.30-40mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层 2.含建筑物超高降效费 3.做法详见:DS-2.02-06//07/08 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	127.3	41.19	5243.49	0	
1-3-1-6	010904002008	楼(地)面涂膜防水	1.2mm厚聚合物水泥防水涂料四周上翻超过地面完成面300mm(防水层突出门槛外延500mm) 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	255.89	71.75	18360.11	0	
1-3-1-7	011101003008	细石混凝土	1.30mm厚C25细石混凝土,内配直径3mm@100单层双向钢筋 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	114.09	44.64	5092.98	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-8	010103001008	回填陶粒混凝土	1.200-220mm厚1:3:6水泥陶粒混凝土 2.做法详见:DS-2.02-06/07 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	23.96	498.09	11934.24	0	
1-3-2		墙面					423814.00	0	
1-3-2-1	011204003017	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.03-09/12/13 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	778.18	136.08	105894.73	0	
1-3-2-2	011207001124	墙面装饰板	1.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	32.24	374.43	12071.62	0	
1-3-2-3	011207001125	墙面装饰板	1.面层:MR-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	11.44	770.99	8820.13	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-2-4	011207001126	不锈钢层板	1.基层:5mm水泥板加固 2.基层外包面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.02-06/06a 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	7.28	394.03	2868.54	0	
1-3-2-5	010903003015	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	834.7	38.16	31852.15	0	
1-3-2-6	011210003008	玻璃隔断	1.成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门） 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	337.06	778.22	262306.83	0	
1-3-3		天棚					24999.76	0	
1-3-3-1	011302001055	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.01-06、DS-1.02-09 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	115.39	101.51	11713.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-2	011210005005	成品隔断	1.部位:公卫推拉门 2.龙骨:75mm*38mm轻钢龙骨连接至楼板、50*50mm热镀锌角铁 3.双面基层:9mm埃特板 4.双面面层:9mm埃特板 5.做法详见:DS-1.01-06 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	52	255.51	13286.52	0	
1-4		厨房					209331.55	0	
1-4-1		地面					30998.89	0	
1-4-1-1	011102003046	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	178	128.32	22840.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-2	011102001073	瓷砖门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	11.65	124.93	1455.43	0	
1-4-1-3	011102001074	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工	m2	53.56	125.14	6702.5	0	
1-4-2		墙面					142987.98	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-2-1	011204003018	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	901.06	136.08	122616.24	0	
1-4-2-2	010904003012	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	53.56	34.99	1874.06	0	
1-4-2-3	010903003016	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	484.74	38.16	18497.68	0	
1-4-3		天棚					35344.68	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-3-1	011302001056	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	178	101.52	18070.56	0	
1-4-3-2	011407002024	天棚喷刷涂料	1.原建筑楼板 2.基层清理干净补平,磨平 3.刷界面剂一道 4.耐水腻子2 遍刮平打磨平整 5.刷无机防水涂料PT-102(A级)三遍,一底两面 6.做法详见:DS-1.02-12 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	6.55	68.56	449.07	0	
1-4-3-3	011302001057	吊顶天棚	1.仿瓷砖SPC板吊顶 2.9mm玻镁板 3.木龙骨打底 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	56.78	296.32	16825.05	0	
1-5		阳台					40170.67	0	
1-5-1		地面					40170.67	0	
1-5-1-1	011101006024	平面砂浆找平层	1.15-20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	250.54	22.26	5577.02	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-1-2	011102003047	块料楼地面	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-104(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	264.47	83.95	22202.26	0	
1-5-1-3	011102001075	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	18.25	678.98	12391.39	0	
1-6		其它工程					150753.67	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-1	010402001013	砌块墙	1.淋浴间壁龛墙及其他位置新砌墙体 2.专用配套砂浆 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	28.96	808.42	23411.84	0	
1-6-2	011207001127	亚克力挡边板	1.12mm厚亚克力挡边板 2.做法详见:DS-3.06-27/29 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	100.57	322.44	32427.79	0	
1-6-3	011101001029	已完工程及设备保护	1.已完工程及设备保护 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	4537	6.44	29218.28	0	
1-6-4	011101001030	开荒保洁	1.开荒保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	4537	4.02	18238.74	0	
1-6-5	011101001031	精保洁	1.精保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	4537	6.44	29218.28	0	
1-6-6	011101001032	垃圾清运费	1.垃圾清运费 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	4537	4.02	18238.74	0	
2		02户型					2931356.00	0	
2-1		玄关、餐厅、客厅					1005028.27	0	
2-1-1		地面					175723.71	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-1-1	011104002010	平面砂浆找平层	1.找平:25厚1:3干硬水泥砂浆找平 2.做法详见:DS-2.04-14 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1449.14	30.68	44459.62	0	
2-1-1-2	011102003048	块料楼地面	1.结合层:10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:1200*2400mm岩板-CT-101a(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.04-14 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	110.6	74.51	8240.81	0	
2-1-1-3	011102003049	块料楼地面	1.结合层:10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.04-14 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1320.8	83.94	110867.95	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-1-4	011102001076	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-01 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	17.73	685.58	12155.33	0	
2-1-2		墙面					343207.84	0	
2-1-2-1	011207001128	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-111 木纹竹木纤维板 18mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	753.06	100.75	75870.8	0	
2-1-2-2	011207001129	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-105 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1141.4	100.75	114996.05	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-2-3	011207001130	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-104 格栅竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	70.88	100.75	7141.16	0	
2-1-2-4	011207001131	电视背景墙(岩板墙面)	1.龙骨:双层木龙骨 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:SF-101岩板6mm厚(甲供) 4.综合考虑导2mm圆弧等其他一切费用 5.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 7.做法详见:DS-3.05-23/24 8.含建筑物超高降效费 9.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	267.75	220.46	59028.17	0	
2-1-2-5	011207001132	电视背景墙（不锈钢板凹槽）	1.部位:电视背景墙插座处 2.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.05-24 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	18.56	374.43	6949.42	0	
2-1-2-6	011502001061	金属装饰线	1.不锈钢金属装饰线 2.材质:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	961.79	41.68	40087.41	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-2-7	011502001062	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1100.32	7.42	8164.37	0	
2-1-2-8	011105006021	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	897.05	7.76	6961.11	0	
2-1-2-9	010808004024	金属门窗套	1.部位:公卫洗手池处、阳台推拉门 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.01-05、DS-3.02-07 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	56.47	425.17	24009.35	0	
2-1-3		天棚					486096.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-3-1	011302001058	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1426.62	274.73	391935.31	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-3-2	009024	灯槽	1.悬挑灯槽120宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	784.06	54.6	42809.68	0	
2-1-3-3	009025	灯槽	1.悬挑灯槽100宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.02-11 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	167.96	50.99	8564.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-3-4	010810002033	窗帘盒	1.部位:客厅阳台 2.窗帘盒材质、规格:W350*H200mm 3.龙骨材:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 4.基层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 5.面层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 6.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 7.耐水腻子2遍刮平打磨平整 8.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 9.做法详见:DS-1.02-11 10.含建筑物超高降效费 11.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	167.96	116.75	19609.33	0	
2-1-3-5	011502001063	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	764.45	30.32	23178.12	0	
2-2		主卧、卧室1~卧室3					978360.23	0	
2-2-1		地面					204756.27	0	
2-2-1-1	011101006025	平面砂浆找平层	1.25mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.03-09 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	980.46	30.68	30080.51	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-1-2	011102001077	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.03-09 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	16.85	678.98	11440.81	0	
2-2-1-3	011102001078	窗台石	1.20-25mmm厚1:3水泥砂浆黏贴层 2.面层:ST-103，18mm石材饰面(人造石) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.01-03 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	255.27	639.46	163234.95	0	
2-2-2		墙面					376102.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-2-1	011207001133	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-106 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1084.2	100.75	109233.15	0	
2-2-2-2	011207001134	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-110 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	267.28	100.75	26928.46	0	
2-2-2-3	011207001135	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-103 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1337.18	100.75	134720.89	0	
2-2-2-4	011207001136	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-107 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	549.64	100.75	55376.23	0	
2-2-2-5	011207001137	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-112 格栅竹木纤维板 18mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	74.41	100.75	7496.81	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-2-6	011502001064	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1430.52	7.42	10614.46	0	
2-2-2-7	011502001065	金属装饰线	1.不锈钢金属装饰线 2.材质:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	495.04	41.68	20633.27	0	
2-2-2-8	011105006022	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1430.31	7.76	11099.21	0	
2-2-3		天棚					397501.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-3-1	011302001059	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07、DS-1.03-14A 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	963.61	287.59	277124.6	0	
2-2-3-2	010810002034	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-103(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	93.86	215.9	20264.37	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-3-3	010810002035	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-106(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	67.29	215.88	14526.57	0	
2-2-3-4	011407002025	天棚喷刷涂料	1.耐水腻子2遍刮平打磨平整 2.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 3.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	94.12	58.29	5486.25	0	
2-2-3-5	009026	灯槽	1.悬挑灯槽120mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.03-14A、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	325.83	54.57	17780.54	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-3-6	009027	灯槽	1.悬挑灯槽100宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.04-17 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	113.78	51	5802.78	0	
2-2-3-7	011302001060	灯槽	1.附加灯槽40mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	737.88	43.85	32356.04	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-3-8	011502001066	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	426.97	30.32	12945.73	0	
2-2-3-9	011502007013	天棚吊顶护角条	1.L型成品PVC护角条 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	722.59	15.52	11214.6	0	
2-3		卫生间					547787.75	0	
2-3-1		地面					98973.99	0	
2-3-1-1	011102003050	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-102(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-06/08 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	58.71	128.32	7533.67	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-1-2	011102003051	石材楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	51.64	697.36	36011.67	0	
2-3-1-3	011102001079	门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-06/08、DS-2.03-11 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	11.6	742.49	8612.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-1-4	011102001080	挡水石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101，W80*H40mm厚石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5.37	1151.76	6184.95	0	
2-3-1-5	011101006026	平面砂浆找平层	1.30-40mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层 2.含建筑物超高降效费 3.做法详见:DS-2.02-06//07/08 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	127.3	41.19	5243.49	0	
2-3-1-6	010904002009	楼(地)面涂膜防水	1.2mm厚聚合物水泥防水涂料四周上翻超过地面完成面300mm(防水层突出门槛外延500mm) 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	255.89	71.75	18360.11	0	
2-3-1-7	011101003009	细石混凝土	1.30mm厚C25细石混凝土,内配直径3mm@100单层双向钢筋 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	114.09	44.64	5092.98	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-1-8	010103001009	回填陶粒混凝土	1.200-220mm厚1:3:6水泥陶粒混凝土 2.做法详见:DS-2.02-06/07 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	23.96	498.09	11934.24	0	
2-3-2		墙面					423814.00	0	
2-3-2-1	011204003019	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.03-09/12/13 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	778.18	136.08	105894.73	0	
2-3-2-2	011207001138	墙面装饰板	1.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	32.24	374.43	12071.62	0	
2-3-2-3	011207001139	墙面装饰板	1.面层:MR-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	11.44	770.99	8820.13	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-2-4	011207001140	不锈钢层板	1.基层:5mm水泥板加固 2.基层外包面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.02-06/06a 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	7.28	394.03	2868.54	0	
2-3-2-5	010903003017	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	834.7	38.16	31852.15	0	
2-3-2-6	011210003009	玻璃隔断	1.成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门） 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	337.06	778.22	262306.83	0	
2-3-3		天棚					24999.76	0	
2-3-3-1	011302001061	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.01-06、DS-1.02-09 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	115.39	101.51	11713.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-3-2	011210005006	成品隔断	1.部位:公卫推拉门 2.龙骨:75mm*38mm轻钢龙骨连接至楼板、50*50mm热镀锌角铁 3.双面基层:9mm埃特板 4.双面面层:9mm埃特板 5.做法详见:DS-1.01-06 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	52	255.51	13286.52	0	
2-4		厨房					209331.55	0	
2-4-1		地面					30998.89	0	
2-4-1-1	011102003052	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	178	128.32	22840.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4-1-2	011102001081	瓷砖门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	11.65	124.93	1455.43	0	
2-4-1-3	011102001082	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工	m2	53.56	125.14	6702.5	0	
2-4-2		墙面					142987.98	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4-2-1	011204003020	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	901.06	136.08	122616.24	0	
2-4-2-2	010904003013	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	53.56	34.99	1874.06	0	
2-4-2-3	010903003018	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	484.74	38.16	18497.68	0	
2-4-3		天棚					35344.68	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4-3-1	011302001062	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	178	101.52	18070.56	0	
2-4-3-2	011407002026	天棚喷刷涂料	1.原建筑楼板 2.基层清理干净补平,磨平 3.刷界面剂一道 4.耐水腻子2 遍刮平打磨平整 5.刷无机防水涂料PT-102(A级)三遍,一底两面 6.做法详见:DS-1.02-12 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	6.55	68.56	449.07	0	
2-4-3-3	011302001063	吊顶天棚	1.仿瓷砖SPC板吊顶 2.9mm玻镁板 3.木龙骨打底 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	56.78	296.32	16825.05	0	
2-5		阳台					40170.67	0	
2-5-1		地面					40170.67	0	
2-5-1-1	011101006027	平面砂浆找平层	1.15-20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	250.54	22.26	5577.02	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-5-1-2	011102003053	块料楼地面	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-104(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	264.47	83.95	22202.26	0	
2-5-1-3	011102001083	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	18.25	678.98	12391.39	0	
2-6		其它工程					150677.53	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-6-1	010402001014	砌块墙	1.淋浴间壁龛墙及其他位置新砌墙体 2.专用配套砂浆 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	28.96	808.42	23411.84	0	
2-6-2	011207001141	亚克力挡边板	1.12mm厚亚克力挡边板 2.做法详见:DS-3.06-27/29 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	100.57	322.44	32427.79	0	
2-6-3	011101001033	已完工程及设备保护	1.已完工程及设备保护 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	4533.36	6.44	29194.84	0	
2-6-4	011101001034	开荒保洁	1.开荒保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	4533.36	4.02	18224.11	0	
2-6-5	011101001035	精保洁	1.精保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	4533.36	6.44	29194.84	0	
2-6-6	011101001036	垃圾清运费	1.垃圾清运费 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	4533.36	4.02	18224.11	0	
3		03户型					2928951.86	0	
3-1		玄关、餐厅、客厅					1005028.27	0	
3-1-1		地面					175723.71	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-1-1	011104002011	平面砂浆找平层	1.找平:25厚1:3干硬水泥砂浆找平 2.做法详见:DS-2.04-14 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1449.14	30.68	44459.62	0	
3-1-1-2	011102003054	块料楼地面	1.结合层:10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:1200*2400mm岩板-CT-101a(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.04-14 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	110.6	74.51	8240.81	0	
3-1-1-3	011102003055	块料楼地面	1.结合层:10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.04-14 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1320.8	83.94	110867.95	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-1-4	011102001084	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-01 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	17.73	685.58	12155.33	0	
3-1-2		墙面					343207.84	0	
3-1-2-1	011207001142	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-111 木纹竹木纤维板 18mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	753.06	100.75	75870.8	0	
3-1-2-2	011207001143	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-105 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1141.4	100.75	114996.05	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-2-3	011207001144	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-104 格栅竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	70.88	100.75	7141.16	0	
3-1-2-4	011207001145	电视背景墙(岩板墙面)	1.龙骨:双层木龙骨 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:SF-101岩板6mm厚(甲供) 4.综合考虑导2mm圆弧等其他一切费用 5.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 7.做法详见:DS-3.05-23/24 8.含建筑物超高降效费 9.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	267.75	220.46	59028.17	0	
3-1-2-5	011207001146	电视背景墙（不锈钢板凹槽）	1.部位:电视背景墙插座处 2.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.05-24 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	18.56	374.43	6949.42	0	
3-1-2-6	011502001067	金属装饰线	1.不锈钢金属装饰线 2.材质:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	961.79	41.68	40087.41	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-2-7	011502001068	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1100.32	7.42	8164.37	0	
3-1-2-8	011105006023	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	897.05	7.76	6961.11	0	
3-1-2-9	010808004025	金属门窗套	1.部位:公卫洗手池处、阳台推拉门 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.01-05、DS-3.02-07 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	56.47	425.17	24009.35	0	
3-1-3		天棚					486096.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-3-1	011302001064	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1426.62	274.73	391935.31	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-3-2	009028	灯槽	1.悬挑灯槽120宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	784.06	54.6	42809.68	0	
3-1-3-3	009029	灯槽	1.悬挑灯槽100宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.02-11 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	167.96	50.99	8564.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-3-4	010810002036	窗帘盒	1.部位:客厅阳台 2.窗帘盒材质、规格:W350*H200mm 3.龙骨材:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 4.基层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 5.面层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 6.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 7.耐水腻子2遍刮平打磨平整 8.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 9.做法详见:DS-1.02-11 10.含建筑物超高降效费 11.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	167.96	116.75	19609.33	0	
3-1-3-5	011502001069	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	764.45	30.32	23178.12	0	
3-2		主卧、卧室1~卧室3					978360.23	0	
3-2-1		地面					204756.27	0	
3-2-1-1	011101006028	平面砂浆找平层	1.25mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.03-09 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	980.46	30.68	30080.51	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-1-2	011102001085	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.03-09 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	16.85	678.98	11440.81	0	
3-2-1-3	011102001086	窗台石	1.20-25mmm厚1:3水泥砂浆黏贴层 2.面层:ST-103，18mm石材饰面(人造石) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.01-03 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	255.27	639.46	163234.95	0	
3-2-2		墙面					376102.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-2-1	011207001147	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-106 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1084.2	100.75	109233.15	0	
3-2-2-2	011207001148	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-110 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	267.28	100.75	26928.46	0	
3-2-2-3	011207001149	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-103 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1337.18	100.75	134720.89	0	
3-2-2-4	011207001150	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-107 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	549.64	100.75	55376.23	0	
3-2-2-5	011207001151	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-112 格栅竹木纤维板 18mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	74.41	100.75	7496.81	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-2-6	011502001070	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1430.52	7.42	10614.46	0	
3-2-2-7	011502001071	金属装饰线	1.不锈钢金属装饰线 2.材质:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	495.04	41.68	20633.27	0	
3-2-2-8	011105006024	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1430.31	7.76	11099.21	0	
3-2-3		天棚					397501.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-3-1	011302001065	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07、DS-1.03-14A 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	963.61	287.59	277124.6	0	
3-2-3-2	010810002037	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-103(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	93.86	215.9	20264.37	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-3-3	010810002038	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-106(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	67.29	215.88	14526.57	0	
3-2-3-4	011407002027	天棚喷刷涂料	1.耐水腻子2遍刮平打磨平整 2.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 3.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	94.12	58.29	5486.25	0	
3-2-3-5	009030	灯槽	1.悬挑灯槽120mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.03-14A、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	325.83	54.57	17780.54	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-3-6	009031	灯槽	1.悬挑灯槽100宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.04-17 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	113.78	51	5802.78	0	
3-2-3-7	011302001066	灯槽	1.附加灯槽40mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	737.88	43.85	32356.04	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-3-8	011502001072	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	426.97	30.32	12945.73	0	
3-2-3-9	011502007014	天棚吊顶护角条	1.L型成品PVC护角条 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	722.59	15.52	11214.6	0	
3-3		卫生间					547787.75	0	
3-3-1		地面					98973.99	0	
3-3-1-1	011102003056	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-102(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-06/08 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	58.71	128.32	7533.67	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-1-2	011102003057	石材楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	51.64	697.36	36011.67	0	
3-3-1-3	011102001087	门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-06/08、DS-2.03-11 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	11.6	742.49	8612.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-1-4	011102001088	挡水石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101，W80*H40mm厚石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5.37	1151.76	6184.95	0	
3-3-1-5	011101006029	平面砂浆找平层	1.30-40mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层 2.含建筑物超高降效费 3.做法详见:DS-2.02-06//07/08 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	127.3	41.19	5243.49	0	
3-3-1-6	010904002010	楼(地)面涂膜防水	1.2mm厚聚合物水泥防水涂料四周上翻超过地面完成面300mm(防水层突出门槛外延500mm) 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	255.89	71.75	18360.11	0	
3-3-1-7	011101003010	细石混凝土	1.30mm厚C25细石混凝土,内配直径3mm@100单层双向钢筋 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	114.09	44.64	5092.98	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-1-8	010103001010	回填陶粒混凝土	1.200-220mm厚1:3:6水泥陶粒混凝土 2.做法详见:DS-2.02-06/07 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	23.96	498.09	11934.24	0	
3-3-2		墙面					423814.00	0	
3-3-2-1	011204003021	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.03-09/12/13 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	778.18	136.08	105894.73	0	
3-3-2-2	011207001152	墙面装饰板	1.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	32.24	374.43	12071.62	0	
3-3-2-3	011207001153	墙面装饰板	1.面层:MR-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	11.44	770.99	8820.13	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-2-4	011207001154	不锈钢层板	1.基层:5mm水泥板加固 2.基层外包面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.02-06/06a 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	7.28	394.03	2868.54	0	
3-3-2-5	010903003019	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	834.7	38.16	31852.15	0	
3-3-2-6	011210003010	玻璃隔断	1.成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门） 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	337.06	778.22	262306.83	0	
3-3-3		天棚					24999.76	0	
3-3-3-1	011302001067	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.01-06、DS-1.02-09 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	115.39	101.51	11713.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-3-2	011210005007	成品隔断	1.部位:公卫推拉门 2.龙骨:75mm*38mm轻钢龙骨连接至楼板、50*50mm热镀锌角铁 3.双面基层:9mm埃特板 4.双面面层:9mm埃特板 5.做法详见:DS-1.01-06 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	52	255.51	13286.52	0	
3-4		厨房					209331.55	0	
3-4-1		地面					30998.89	0	
3-4-1-1	011102003058	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	178	128.32	22840.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-4-1-2	011102001089	瓷砖门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	11.65	124.93	1455.43	0	
3-4-1-3	011102001090	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工	m2	53.56	125.14	6702.5	0	
3-4-2		墙面					142987.98	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-4-2-1	011204003022	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	901.06	136.08	122616.24	0	
3-4-2-2	010904003014	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	53.56	34.99	1874.06	0	
3-4-2-3	010903003020	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	484.74	38.16	18497.68	0	
3-4-3		天棚					35344.68	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-4-3-1	011302001068	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	178	101.52	18070.56	0	
3-4-3-2	011407002028	天棚喷刷涂料	1.原建筑楼板 2.基层清理干净补平,磨平 3.刷界面剂一道 4.耐水腻子2 遍刮平打磨平整 5.刷无机防水涂料PT-102(A级)三遍,一底两面 6.做法详见:DS-1.02-12 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	6.55	68.56	449.07	0	
3-4-3-3	011302001069	吊顶天棚	1.仿瓷砖SPC板吊顶 2.9mm玻镁板 3.木龙骨打底 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	56.78	296.32	16825.05	0	
3-5		阳台					40170.67	0	
3-5-1		地面					40170.67	0	
3-5-1-1	011101006030	平面砂浆找平层	1.15-20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	250.54	22.26	5577.02	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-5-1-2	011102003059	块料楼地面	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-104(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	264.47	83.95	22202.26	0	
3-5-1-3	011102001091	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	18.25	678.98	12391.39	0	
3-6		其它工程					148273.39	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-6-1	010402001015	砌块墙	1.淋浴间壁龛墙及其他位置新砌墙体 2.专用配套砂浆 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	28.96	808.42	23411.84	0	
3-6-2	011207001155	亚克力挡边板	1.12mm厚亚克力挡边板 2.做法详见:DS-3.06-27/29 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	100.57	322.44	32427.79	0	
3-6-3	011101001037	已完工程及设备保护	1.已完工程及设备保护 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	4418.44	6.44	28454.75	0	
3-6-4	011101001038	开荒保洁	1.开荒保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	4418.44	4.02	17762.13	0	
3-6-5	011101001039	精保洁	1.精保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	4418.44	6.44	28454.75	0	
3-6-6	011101001040	垃圾清运费	1.垃圾清运费 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	4418.44	4.02	17762.13	0	
4		04户型					3337550.15	0	
4-1		玄关、餐厅、客厅					989729.73	0	
4-1-1		地面					168912.49	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-1-1	011104002012	平面砂浆找平层	1.找平:25厚1:3干硬水泥砂浆找平 2.做法详见:DS-2.04-14 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1418.61	30.68	43522.95	0	
4-1-1-2	011102003060	块料楼地面	1.结合层:10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:1200*2400mm岩板-CT-101a(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.04-14 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	93.65	74.51	6977.86	0	
4-1-1-3	011102003061	块料楼地面	1.结合层:10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.04-14 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1313	83.94	110213.22	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-1-4	011102001092	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-01 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	11.96	685.49	8198.46	0	
4-1-2		墙面					351693.40	0	
4-1-2-1	011207001156	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-111 木纹竹木纤维板 18mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	927.78	100.75	93473.84	0	
4-1-2-2	011207001157	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-105 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1032.72	100.75	104046.54	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-2-3	011207001158	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-104 格栅竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	70.88	100.75	7141.16	0	
4-1-2-4	011207001159	电视背景墙(岩板墙面)	1.龙骨:双层木龙骨 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:SF-101岩板6mm厚(甲供) 4.综合考虑导2mm圆弧等其他一切费用 5.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 7.做法详见:DS-3.05-23/24 8.含建筑物超高降效费 9.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	271.18	220.46	59784.34	0	
4-1-2-5	011207001160	电视背景墙（不锈钢板凹槽）	1.部位:电视背景墙插座处 2.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.05-24 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	18.56	374.43	6949.42	0	
4-1-2-6	011502001073	金属装饰线	1.不锈钢金属装饰线 2.材质:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1249.56	41.68	52081.66	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-2-7	011502001074	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	926.64	7.42	6875.67	0	
4-1-2-8	011105006025	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	926.69	7.76	7191.11	0	
4-1-2-9	010808004026	金属门窗套	1.部位:公卫洗手池处、阳台推拉门 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.01-05、DS-3.02-07 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	33.28	425.17	14149.66	0	
4-1-3		天棚					469123.84	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-3-1	011302001070	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1358.71	274.73	373278.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-3-2	009032	灯槽	1.悬挑灯槽120宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	804.86	54.6	43945.36	0	
4-1-3-3	009033	灯槽	1.悬挑灯槽100宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.02-11 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	173.16	51	8831.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-3-4	010810002039	窗帘盒	1.部位:客厅阳台 2.窗帘盒材质、规格:W300*H200mm 3.龙骨材:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 4.基层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 5.面层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 6.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 7.耐水腻子2遍刮平打磨平整 8.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 9.做法详见:DS-1.02-08 10.含建筑物超高降效费 11.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	173.16	111.8	19359.29	0	
4-1-3-5	011502001075	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	781.98	30.32	23709.63	0	
4-2		主卧、卧室1~卧室3					1021229.63	0	
4-2-1		地面					146651.11	0	
4-2-1-1	011101006031	平面砂浆找平层	1.25mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.03-09 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1194.6	30.68	36650.33	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-1-2	011102001093	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.03-09 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	16.85	678.98	11440.81	0	
4-2-1-3	011102001094	窗台石	1.20-25mmm厚1:3水泥砂浆黏贴层 2.面层:ST-103，18mm石材饰面(人造石) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.01-03 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	154.13	639.46	98559.97	0	
4-2-2		墙面					408202.00	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-2-1	011207001161	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-106 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1288.92	100.75	129858.69	0	
4-2-2-2	011207001162	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-110 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	262.6	100.75	26456.95	0	
4-2-2-3	011207001163	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-103 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1330.94	100.75	134092.21	0	
4-2-2-4	011207001164	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-107 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	656.55	100.75	66147.41	0	
4-2-2-5	011207001165	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-112 格栅竹木纤维板 18mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	75.66	100.75	7622.75	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-2-6	011502001076	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1549.08	7.42	11494.17	0	
4-2-2-7	011502001077	金属装饰线	1.不锈钢金属装饰线 2.材质:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	495.04	41.68	20633.27	0	
4-2-2-8	011105006026	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1533.06	7.76	11896.55	0	
4-2-3		天棚					466376.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-3-1	011302001071	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07、DS-1.03-14A 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1237.39	287.59	355860.99	0	
4-2-3-2	010810002040	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-103(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	33.28	215.9	7185.15	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-3-3	010810002041	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-106(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	49.92	215.9	10777.73	0	
4-2-3-4	011407002029	天棚喷刷涂料	1.耐水腻子2遍刮平打磨平整 2.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 3.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	98.8	58.29	5759.05	0	
4-2-3-5	009034	灯槽	1.悬挑灯槽120mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.03-14A、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	255.01	54.57	13915.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-3-6	011302001072	灯槽	1.附加灯槽40mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1045.93	43.85	45864.03	0	
4-2-3-7	011502001078	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	490.36	30.32	14867.72	0	
4-2-3-8	011502007015	天棚吊顶护角条	1.L型成品PVC护角条 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	782.6	15.52	12145.95	0	
4-3		卫生间					856893.60	0	
4-3-1		地面					238087.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-1-1	011102003062	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-102(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-06/08 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	228.8	128.32	29359.62	0	
4-3-1-2	011102003063	石材楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	99.94	697.36	69694.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-1-3	011102001095	门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-06/08、DS-2.03-11 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	23.66	742.36	17564.24	0	
4-3-1-4	011102001096	挡水石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101，W80*H40mm厚石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	4.74	1151.76	5459.34	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-1-5	011101006032	平面砂浆找平层	1.30-40mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层 2.含建筑物超高降效费 3.做法详见:DS-2.02-06//07/08 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	357.08	41.19	14708.13	0	
4-3-1-6	010904002011	楼(地)面涂膜防水	1.2mm厚聚合物水泥防水涂料四周上翻超过地面完成面300mm(防水层突出门槛外延500mm) 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	665.81	71.75	47771.87	0	
4-3-1-7	011101003011	细石混凝土	1.30mm厚C25细石混凝土,内配直径3mm@100单层双向钢筋 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	358.7	44.63	16008.78	0	
4-3-1-8	010103001011	回填陶粒混凝土	1.200-220mm厚1:3:6水泥陶粒混凝土 2.做法详见:DS-2.02-06/07 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	75.33	498.09	37521.12	0	
4-3-2		墙面					582379.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-2-1	011204003023	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.03-09/12/13 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1732.69	136.08	235784.46	0	
4-3-2-2	011207001166	墙面装饰板	1.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	64.48	374.43	24143.25	0	
4-3-2-3	011207001167	墙面装饰板	1.面层:MR-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	22.88	770.99	17640.25	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-2-4	011207001168	不锈钢层板	1.基层:5mm水泥板加固 2.基层外包面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.02-06/06a 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	14.56	394.03	5737.08	0	
4-3-2-5	010904003015	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	12.53	34.99	438.42	0	
4-3-2-6	010903003021	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1834.25	38.16	69994.98	0	
4-3-2-7	011210003011	玻璃隔断	1.成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门） 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	293.8	778.22	228641.04	0	
4-3-3		天棚					36426.86	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-3-1	011302001073	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.01-06、DS-1.02-09 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	358.85	101.51	36426.86	0	
4-4		厨房					204330.73	0	
4-4-1		地面					31529.36	0	
4-4-1-1	011102003064	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	181.53	128.32	23293.93	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-4-1-2	011102001097	瓷砖门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	11.54	124.92	1441.58	0	
4-4-1-3	011102001098	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工	m2	54.29	125.14	6793.85	0	
4-4-2		墙面					137677.55	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-4-2-1	011204003024	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	865.9	136.08	117831.67	0	
4-4-2-2	010904003016	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	54.29	34.99	1899.61	0	
4-4-2-3	010903003022	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	470.29	38.16	17946.27	0	
4-4-3		天棚					35123.82	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-4-3-1	011302001074	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	181.53	101.51	18427.11	0	
4-4-3-2	011407002030	天棚喷刷涂料	1.原建筑楼板 2.基层清理干净补平,磨平 3.刷界面剂一道 4.耐水腻子2 遍刮平打磨平整 5.刷无机防水涂料PT-102(A级)三遍,一底两面 6.做法详见:DS-1.02-12 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	8.89	68.56	609.5	0	
4-4-3-3	011302001075	吊顶天棚	1.仿瓷砖SPC板吊顶 2.9mm玻镁板 3.木龙骨打底 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	54.29	296.32	16087.21	0	
4-5		阳台					81687.29	0	
4-5-1		地面					74402.44	0	
4-5-1-1	011101006033	平面砂浆找平层	1.15-20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	518.49	22.26	11541.59	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-5-1-2	011102003065	块料楼地面	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-104(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	485.99	83.94	40794	0	
4-5-1-3	011102001099	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	32.5	678.98	22066.85	0	
4-5-2		墙面					7284.85	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-5-2-1	011207001169	墙面装饰板	1.部位:阳台包管 2.龙骨:40*40*4mm热镀锌方通 3.基层:双层9mm埃特板 4.做法详见:DS-3.04-16A 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	60.32	120.77	7284.85	0	
4-6		其它工程					183679.17	0	
4-6-1	010402001016	砌块墙	1.淋浴间壁龛墙及其他位置新砌墙体 2.专用配套砂浆 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	46.49	808.42	37583.45	0	
4-6-2	011207001170	亚克力挡边板	1.12mm厚亚克力挡边板 2.做法详见:DS-3.06-27/29 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	106.81	322.44	34439.82	0	
4-6-3	011101001041	已完工程及设备保护	1.已完工程及设备保护 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5337.28	6.44	34372.08	0	
4-6-4	011101001042	开荒保洁	1.开荒保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5337.28	4.02	21455.87	0	
4-6-5	011101001043	精保洁	1.精保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5337.28	6.44	34372.08	0	
4-6-6	011101001044	垃圾清运费	1.垃圾清运费 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5337.28	4.02	21455.87	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5		05户型					2929060.64	0	
5-1		玄关、餐厅、客厅					1005028.27	0	
5-1-1		地面					175723.71	0	
5-1-1-1	011104002013	平面砂浆找平层	1.找平:25厚1:3干硬水泥砂浆找平 2.做法详见:DS-2.04-14 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1449.14	30.68	44459.62	0	
5-1-1-2	011102003066	块料楼地面	1.结合层:10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:1200*2400mm岩板-CT-101a(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.04-14 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	110.6	74.51	8240.81	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-1-3	011102003067	块料楼地面	1.结合层:10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.04-14 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1320.8	83.94	110867.95	0	
5-1-1-4	011102001100	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-01 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	17.73	685.58	12155.33	0	
5-1-2		墙面					343207.84	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-2-1	011207001171	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-111 木纹竹木纤维板 18mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	753.06	100.75	75870.8	0	
5-1-2-2	011207001172	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-105 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1141.4	100.75	114996.05	0	
5-1-2-3	011207001173	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-104 格栅竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	70.88	100.75	7141.16	0	
5-1-2-4	011207001174	电视背景墙(岩板墙面)	1.龙骨:双层木龙骨 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:SF-101岩板6mm厚(甲供) 4.综合考虑导2mm圆弧等其他一切费用 5.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 7.做法详见:DS-3.05-23/24 8.含建筑物超高降效费 9.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	267.75	220.46	59028.17	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-2-5	011207001175	电视背景墙（不锈钢板凹槽）	1.部位:电视背景墙插座处 2.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.05-24 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	18.56	374.43	6949.42	0	
5-1-2-6	011502001079	金属装饰线	1.不锈钢金属装饰线 2.材质:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	961.79	41.68	40087.41	0	
5-1-2-7	011502001080	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1100.32	7.42	8164.37	0	
5-1-2-8	011105006027	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	897.05	7.76	6961.11	0	
5-1-2-9	010808004027	金属门窗套	1.部位:公卫洗手池处、阳台推拉门 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.01-05、DS-3.02-07 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	56.47	425.17	24009.35	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-3		天棚					486096.72	0	
5-1-3-1	011302001076	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1426.62	274.73	391935.31	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-3-2	009035	灯槽	1.悬挑灯槽120宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	784.06	54.6	42809.68	0	
5-1-3-3	009036	灯槽	1.悬挑灯槽100宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.02-11 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	167.96	50.99	8564.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-3-4	010810002042	窗帘盒	1.部位:客厅阳台 2.窗帘盒材质、规格:W350*H200mm 3.龙骨材:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 4.基层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 5.面层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 6.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 7.耐水腻子2遍刮平打磨平整 8.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 9.做法详见:DS-1.02-11 10.含建筑物超高降效费 11.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	167.96	116.75	19609.33	0	
5-1-3-5	011502001081	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	764.45	30.32	23178.12	0	
5-2		主卧、卧室1~卧室3					978360.23	0	
5-2-1		地面					204756.27	0	
5-2-1-1	011101006034	平面砂浆找平层	1.25mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.03-09 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	980.46	30.68	30080.51	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-1-2	011102001101	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.03-09 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	16.85	678.98	11440.81	0	
5-2-1-3	011102001102	窗台石	1.20-25mmm厚1:3水泥砂浆黏贴层 2.面层:ST-103，18mm石材饰面(人造石) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.01-03 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	255.27	639.46	163234.95	0	
5-2-2		墙面					376102.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-2-1	011207001176	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-106 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1084.2	100.75	109233.15	0	
5-2-2-2	011207001177	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-110 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	267.28	100.75	26928.46	0	
5-2-2-3	011207001178	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-103 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1337.18	100.75	134720.89	0	
5-2-2-4	011207001179	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-107 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	549.64	100.75	55376.23	0	
5-2-2-5	011207001180	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-112 格栅竹木纤维板 18mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	74.41	100.75	7496.81	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-2-6	011502001082	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1430.52	7.42	10614.46	0	
5-2-2-7	011502001083	金属装饰线	1.不锈钢金属装饰线 2.材质:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	495.04	41.68	20633.27	0	
5-2-2-8	011105006028	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1430.31	7.76	11099.21	0	
5-2-3		天棚					397501.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-3-1	011302001077	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07、DS-1.03-14A 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	963.61	287.59	277124.6	0	
5-2-3-2	010810002043	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-103(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	93.86	215.9	20264.37	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-3-3	010810002044	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-106(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	67.29	215.88	14526.57	0	
5-2-3-4	011407002031	天棚喷刷涂料	1.耐水腻子2遍刮平打磨平整 2.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 3.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	94.12	58.29	5486.25	0	
5-2-3-5	009037	灯槽	1.悬挑灯槽120mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.03-14A、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	325.83	54.57	17780.54	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-3-6	009038	灯槽	1.悬挑灯槽100宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.04-17 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	113.78	51	5802.78	0	
5-2-3-7	011302001078	灯槽	1.附加灯槽40mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	737.88	43.85	32356.04	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-3-8	011502001084	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	426.97	30.32	12945.73	0	
5-2-3-9	011502007016	天棚吊顶护角条	1.L型成品PVC护角条 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	722.59	15.52	11214.6	0	
5-3		卫生间					547787.75	0	
5-3-1		地面					98973.99	0	
5-3-1-1	011102003068	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-102(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-06/08 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	58.71	128.32	7533.67	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-3-1-2	011102003069	石材楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	51.64	697.36	36011.67	0	
5-3-1-3	011102001103	门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-06/08、DS-2.03-11 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	11.6	742.49	8612.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-3-1-4	011102001104	挡水石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101，W80*H40mm厚石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5.37	1151.76	6184.95	0	
5-3-1-5	011101006035	平面砂浆找平层	1.30-40mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层 2.含建筑物超高降效费 3.做法详见:DS-2.02-06//07/08 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	127.3	41.19	5243.49	0	
5-3-1-6	010904002012	楼(地)面涂膜防水	1.2mm厚聚合物水泥防水涂料四周上翻超过地面完成面300mm(防水层突出门槛外延500mm) 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	255.89	71.75	18360.11	0	
5-3-1-7	011101003012	细石混凝土	1.30mm厚C25细石混凝土,内配直径3mm@100单层双向钢筋 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	114.09	44.64	5092.98	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-3-1-8	010103001012	回填陶粒混凝土	1.200-220mm厚1:3:6水泥陶粒混凝土 2.做法详见:DS-2.02-06/07 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	23.96	498.09	11934.24	0	
5-3-2		墙面					423814.00	0	
5-3-2-1	011204003025	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.03-09/12/13 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	778.18	136.08	105894.73	0	
5-3-2-2	011207001181	墙面装饰板	1.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	32.24	374.43	12071.62	0	
5-3-2-3	011207001182	墙面装饰板	1.面层:MR-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	11.44	770.99	8820.13	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-3-2-4	011207001183	不锈钢层板	1.基层:5mm水泥板加固 2.基层外包面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.02-06/06a 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	7.28	394.03	2868.54	0	
5-3-2-5	010903003023	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	834.7	38.16	31852.15	0	
5-3-2-6	011210003012	玻璃隔断	1.成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门） 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	337.06	778.22	262306.83	0	
5-3-3		天棚					24999.76	0	
5-3-3-1	011302001079	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.01-06、DS-1.02-09 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	115.39	101.51	11713.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-3-3-2	011210005008	成品隔断	1.部位:公卫推拉门 2.龙骨:75mm*38mm轻钢龙骨连接至楼板、50*50mm热镀锌角铁 3.双面基层:9mm埃特板 4.双面面层:9mm埃特板 5.做法详见:DS-1.01-06 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	52	255.51	13286.52	0	
5-4		厨房					209331.55	0	
5-4-1		地面					30998.89	0	
5-4-1-1	011102003070	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	178	128.32	22840.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-1-2	011102001105	瓷砖门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	11.65	124.93	1455.43	0	
5-4-1-3	011102001106	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工	m2	53.56	125.14	6702.5	0	
5-4-2		墙面					142987.98	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-2-1	011204003026	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	901.06	136.08	122616.24	0	
5-4-2-2	010904003017	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	53.56	34.99	1874.06	0	
5-4-2-3	010903003024	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	484.74	38.16	18497.68	0	
5-4-3		天棚					35344.68	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-3-1	011302001080	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	178	101.52	18070.56	0	
5-4-3-2	011407002032	天棚喷刷涂料	1.原建筑楼板 2.基层清理干净补平,磨平 3.刷界面剂一道 4.耐水腻子2 遍刮平打磨平整 5.刷无机防水涂料PT-102(A级)三遍,一底两面 6.做法详见:DS-1.02-12 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	6.55	68.56	449.07	0	
5-4-3-3	011302001081	吊顶天棚	1.仿瓷砖SPC板吊顶 2.9mm玻镁板板 3.木龙骨打底 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	56.78	296.32	16825.05	0	
5-5		阳台					40170.67	0	
5-5-1		地面					40170.67	0	
5-5-1-1	011101006036	平面砂浆找平层	1.15-20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	250.54	22.26	5577.02	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-5-1-2	011102003071	块料楼地面	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-104(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	264.47	83.95	22202.26	0	
5-5-1-3	011102001107	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	18.25	678.98	12391.39	0	
5-6		其它工程					148382.17	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-6-1	010402001017	砌块墙	1.淋浴间壁龛墙及其他位置新砌墙体 2.专用配套砂浆 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	28.96	808.42	23411.84	0	
5-6-2	011207001184	亚克力挡边板	1.12mm厚亚克力挡边板 2.做法详见:DS-3.06-27/29 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	100.57	322.44	32427.79	0	
5-6-3	011101001045	已完工程及设备保护	1.已完工程及设备保护 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	4423.64	6.44	28488.24	0	
5-6-4	011101001046	开荒保洁	1.开荒保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	4423.64	4.02	17783.03	0	
5-6-5	011101001047	精保洁	1.精保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	4423.64	6.44	28488.24	0	
5-6-6	011101001048	垃圾清运费	1.垃圾清运费 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	4423.64	4.02	17783.03	0	
6		06户型					4179871.89	0	
6-1		玄关、餐厅、客厅					1042687.84	0	
6-1-1		地面					244486.79	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-1-1-1	011104002014	平面砂浆找平层	1.找平:25厚1:3干硬水泥砂浆找平 2.做法详见:DS-2.04-14 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1403.74	30.68	43066.74	0	
6-1-1-2	011102003072	块料楼地面	1.结合层:10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:1200*2400mm岩板-CT-101a(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.04-14 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	84.19	74.51	6273	0	
6-1-1-3	011102003073	块料楼地面	1.结合层:10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.04-14 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1301.82	83.94	109274.77	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-1-1-4	011102001108	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-01 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	17.73	685.58	12155.33	0	
6-1-1-5	011102001109	窗台石	1.20-25mmm厚1:3水泥砂浆黏贴层 2.面层:ST-103，18mm石材饰面(人造石) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.01-03 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	115.28	639.46	73716.95	0	
6-1-2		墙面					284738.98	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-1-2-1	011207001185	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-111 木纹竹木纤维板 18mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	584.9	100.75	58928.68	0	
6-1-2-2	011207001186	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-105 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1207.18	100.75	121623.39	0	
6-1-2-3	011207001187	电视背景墙(岩板墙面)	1.龙骨:双层木龙骨 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:SF-101岩板6mm厚(甲供) 4.综合考虑导2mm圆弧等其他一切费用 5.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 7.做法详见:DS-3.05-24/26 8.含建筑物超高降效费 9.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	242.68	220.46	53501.23	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-1-2-4	011207001188	电视背景墙（不锈钢板凹槽）	1.部位:电视背景墙插座处 2.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.05-24 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	17.37	374.43	6503.85	0	
6-1-2-5	011502001085	金属装饰线	1.不锈钢金属装饰线 2.材质:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	194.22	41.68	8095.09	0	
6-1-2-6	011502001086	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	829.92	7.42	6158.01	0	
6-1-2-7	011105006029	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	848.28	7.76	6582.65	0	
6-1-2-8	010808004028	金属门窗套	1.部位:公卫洗手池处、阳台推拉门 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.01-05、DS-3.02-07 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	54.91	425.17	23346.08	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-1-3		天棚					513462.07	0	
6-1-3-1	011302001082	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1396.3	274.73	383605.5	0	
6-1-3-2	010810002045	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:皮革竹木纤维板WD-105(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	76.75	208.92	16034.61	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-1-3-3	011407002033	天棚喷刷涂料	1.耐水腻子2遍刮平打磨平整 2.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 3.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	38.43	58.29	2240.08	0	
6-1-3-4	009039	灯槽	1.悬挑灯槽120宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	765.34	54.58	41772.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-1-3-5	009040	灯槽	1.悬挑灯槽100宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.04-17 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	342.26	51	17455.26	0	
6-1-3-6	011302001083	灯槽	1.附加灯槽40mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.做法详见:DS-1.02-08 8.含建筑物超高降效费 9.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	174.2	43.85	7638.67	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-1-3-7	010810002046	窗帘盒	1.部位:客厅阳台 2.窗帘盒材质、规格:W300*H200mm 3.龙骨材:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 4.基层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 5.面层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 6.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 7.耐水腻子2遍刮平打磨平整 8.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 9.做法详见:DS-1.02-08 10.含建筑物超高降效费 11.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	174.2	111.8	19475.56	0	
6-1-3-8	011502001087	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	743.29	30.32	22536.55	0	
6-1-3-9	011502007017	天棚吊顶护角条	1.L型成品PVC护角条 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	174.2	15.52	2703.58	0	
6-2		主卧、卧室1~卧室3					1464925.72	0	
6-2-1		地面					311249.60	0	
6-2-1-1	011101006037	平面砂浆找平层	1.25mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.03-09 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1618.66	30.68	49660.49	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-2-1-2	011102001110	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.03-09 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	26.83	678.98	18217.03	0	
6-2-1-3	011102001111	窗台石	1.20-25mmm厚1:3水泥砂浆黏贴层 2.面层:ST-103，18mm石材饰面(人造石) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.01-03 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	380.59	639.46	243372.08	0	
6-2-2		墙面					513088.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-2-2-1	011207001189	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-106 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1210.77	100.75	121985.08	0	
6-2-2-2	011207001190	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-110 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	386.83	100.75	38973.12	0	
6-2-2-3	011207001191	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-103 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	2273.91	100.75	229096.43	0	
6-2-2-4	011207001192	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-107 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	698.93	100.75	70417.2	0	
6-2-2-5	011207001193	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-112 格栅竹木纤维板 18mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	75.66	100.75	7622.75	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-2-2-6	011502001088	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1145.56	7.42	8500.06	0	
6-2-2-7	011502001089	金属装饰线	1.不锈钢金属装饰线 2.材质:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	495.04	41.68	20633.27	0	
6-2-2-8	011105006030	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	2043.86	7.76	15860.35	0	
6-2-3		天棚					640587.86	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-2-3-1	011302001084	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07、DS-1.03-14A 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1591.88	287.59	457808.77	0	
6-2-3-2	010810002047	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-103(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	114.61	215.88	24742.01	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-2-3-3	010810002048	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-106(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	137.85	215.88	29759.06	0	
6-2-3-4	011407002034	天棚喷刷涂料	1.耐水腻子2遍刮平打磨平整 2.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 3.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	127.66	58.29	7441.3	0	
6-2-3-5	009041	灯槽	1.悬挑灯槽120mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.03-14A、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	358.49	54.57	19562.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-2-3-6	009042	灯槽	1.悬挑灯槽100宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.04-17 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	230.93	51	11777.43	0	
6-2-3-7	011302001085	灯槽	1.附加灯槽40mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1224.91	43.85	53712.3	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-2-3-8	011502001090	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	564.93	30.32	17128.68	0	
6-2-3-9	011502007018	天棚吊顶护角条	1.L型成品PVC护角条 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1202.03	15.52	18655.51	0	
6-3		卫生间					1045706.12	0	
6-3-1		地面					282138.13	0	
6-3-1-1	011102003074	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-102(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-06/08 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	177.01	128.32	22713.92	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-3-1-2	011102003075	石材楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	93.29	697.36	65056.71	0	
6-3-1-3	011102001112	门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-06/08、DS-2.03-11 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	26.68	742.19	19801.63	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-3-1-4	011102001113	挡水石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101，W80*H40mm厚石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	9.69	1151.76	11160.55	0	
6-3-1-5	011102001114	窗台石	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-103，18mm石材饰面(人造石) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.03-13 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	107.12	625.35	66987.49	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-3-1-6	011101006038	平面砂浆找平层	1.30-40mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层 2.含建筑物超高降效费 3.做法详见:DS-2.02-06//07/08 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	306.85	41.19	12639.15	0	
6-3-1-7	010904002013	楼(地)面涂膜防水	1.2mm厚聚合物水泥防水涂料四周上翻超过地面完成面300mm(防水层突出门槛外延500mm) 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	566.64	71.75	40656.42	0	
6-3-1-8	011101003013	细石混凝土	1.30mm厚C25细石混凝土,内配直径3mm@100单层双向钢筋 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	289.02	44.61	12893.18	0	
6-3-1-9	010103001013	回填陶粒混凝土	1.200-220mm厚1:3:6水泥陶粒混凝土 2.做法详见:DS-2.02-06/07 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	60.69	498.09	30229.08	0	
6-3-2		墙面					717284.04	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-3-2-1	011204003027	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.03-09/12/13 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1837	136.08	249978.96	0	
6-3-2-2	011207001194	墙面装饰板	1.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	64.48	374.43	24143.25	0	
6-3-2-3	011207001195	墙面装饰板	1.面层:MR-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	22.88	770.99	17640.25	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-3-2-4	011207001196	不锈钢层板	1.基层:5mm水泥板加固 2.基层外包面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.02-06/06a 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	14.56	394.03	5737.08	0	
6-3-2-5	010904003018	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	106.08	34.99	3711.74	0	
6-3-2-6	010903003025	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1979.54	38.16	75539.25	0	
6-3-2-7	011210003013	玻璃隔断	1.成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门） 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	437.58	778.22	340533.51	0	
6-3-3		天棚					46283.95	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-3-3-1	011302001086	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.01-06、DS-1.02-09 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	284.13	101.51	28842.04	0	
6-3-3-2	011407002035	天棚喷刷涂料	1.原建筑楼板 2.基层清理干净补平,磨平 3.刷界面剂一道 4.耐水腻子2 遍刮平打磨平整 5.刷无机防水涂料PT-102(A级)三遍,一底两面 6.做法详见:DS-1.02-09 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	107.12	68.56	7344.15	0	
6-3-3-3	011210005009	成品隔断	1.部位:公卫推拉门 2.龙骨:75mm*38mm轻钢龙骨连接至楼板、50*50mm热镀锌角铁 3.双面基层:9mm埃特板 4.双面面层:9mm埃特板 5.做法详见:DS-1.01-06 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	39.52	255.51	10097.76	0	
6-4		厨房					273135.63	0	
6-4-1		地面					41513.87	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-4-1-1	011102003076	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	284.08	128.32	36453.15	0	
6-4-1-2	011102001115	瓷砖门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	11.13	124.92	1390.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-4-1-3	011102001116	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工	m2	29.33	125.14	3670.36	0	
6-4-2		墙面					182055.90	0	
6-4-2-1	011204003028	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1158.25	136.08	157614.66	0	
6-4-2-2	010904003019	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	29.33	34.99	1026.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-4-2-3	010903003026	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	613.6	38.16	23414.98	0	
6-4-3		天棚					49565.86	0	
6-4-3-1	011302001087	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	226.36	101.51	22977.8	0	
6-4-3-2	011407002036	天棚喷刷涂料	1.原建筑楼板 2.基层清理干净补平,磨平 3.刷界面剂一道 4.耐水腻子2 遍刮平打磨平整 5.刷无机防水涂料PT-102(A级)三遍,一底两面 6.做法详见:DS-1.02-12 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	12.48	68.56	855.63	0	
6-4-3-3	011302001088	吊顶天棚	1.仿瓷砖SPC板吊顶 2.9mm玻镁板 3.木龙骨打底 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	86.84	296.32	25732.43	0	
6-5		阳台					72233.88	0	
6-5-1		地面					64949.03	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-5-1-1	011101006039	平面砂浆找平层	1.15-20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	453.96	22.26	10105.15	0	
6-5-1-2	011102003077	块料楼地面	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-104(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	425.83	83.94	35744.17	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-5-1-3	011102001117	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	28.13	678.98	19099.71	0	
6-5-2		墙面					7284.85	0	
6-5-2-1	011207001197	墙面装饰板	1.部位:阳台包管 2.龙骨:40*40*4mm热镀锌方通 3.基层:双层9mm埃特板 4.做法详见:DS-3.04-16A 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	60.32	120.77	7284.85	0	
6-6		其它工程					281182.70	0	
6-6-1	010402001018	砌块墙	1.淋浴间壁龛墙及其他位置新砌墙体 2.专用配套砂浆 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	65.21	808.42	52717.07	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-6-2	011207001198	亚克力挡边板	1.12mm厚亚克力挡边板 2.做法详见:DS-3.06-27/29 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	322.66	322.44	104038.49	0	
6-6-3	011101001049	已完工程及设备保护	1.已完工程及设备保护 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5947.76	6.44	38303.57	0	
6-6-4	011101001050	开荒保洁	1.开荒保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5947.76	4.02	23910	0	
6-6-5	011101001051	精保洁	1.精保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5947.76	6.44	38303.57	0	
6-6-6	011101001052	垃圾清运费	1.垃圾清运费 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5947.76	4.02	23910	0	
合计							1923822.68	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程　　标段：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

项目编码	011104002009	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	1449.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2544.68	0	0	0	560.09	2544.68	0	0	0	560.09
小计									2557.4557	12.3332	0	0	563.5186
清单项目综合单价													3133.307500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.53626	1.3759	2.11		
		技工人工费(装饰)	元	2.008164	1.3511	2.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.86578	1.3551	7.95		
		降效增加人工费	元	1.755993	1	1.76		
	材料	水	m3	0.038696	3.77	0.15		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0308	1	0.03		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	452.75	11.55		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102003042	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	110.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	618.9	0	0	956.47	42.0499	6.189	0	0	9.5647
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0125	446.71	145.96	0	0	105.62	5.583875	1.8245	0	0	1.32025
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	724.12	0	0	0	159.38	724.12	0	0	0	159.38
小计									771.753775	8.0135	0	0	170.26495
清单项目综合单价													950.032225

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.199053	1.3759	7.15		
		技工人工费(装饰)	元	10.080963	1.3511	13.62		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.821485	1.3551	26.86		
		降效增加人工费	元	6.547197	1	6.55		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		水	m3	0.025129	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4296	1	0.43		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.009881	465.86	4.6		
		美缝剂 400mL	支	0.065	28	1.82		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102003043	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	1320.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.03	446.71	145.96	0	0	105.62	13.4013	4.3788	0	0	3.1686
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9661.2	0	0	0	2126.43	9661.2	0	0	0	2126.43
小计									9716.6512	10.3528	0	0	2139.1525
清单项目综合单价													11866.15650

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.786615	1.3759	7.96		
		技工人工费(装饰)	元	11.368376	1.3511	15.36		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.06196	1.3551	29.9		
		降效增加人工费	元	7.314658	1	7.31		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		水	m3	0.025129	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2191	1	0.22		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.009881	465.86	4.6		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001068	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	17.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.001	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	1.97819	4.7113	0	0.01421	0.67192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	221.12	0	0	0	48.67	221.12	0	0	0	48.67
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	5.1	0	0	0.04	1.13	5.1	0	0	0.04	1.13
小计									318.93589	531.4269	0	0.05421	96.77922
清单项目综合单价													947.196220

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.62478	1.3759	13.24		
		技工人工费(装饰)	元	20.555443	1.3511	27.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.69281	1.3551	49.72		
		普工人工费	元	0.270525	1.3759	0.37		
		技工人工费	元	0.963198	1.3511	1.3		
		降效增加人工费	元	12.759165	1	12.76		
	材料	专用胶粘剂	kg	0	2	0		
		水	m3	0.019474	3.77	0.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.372409	1	1.37		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	0.008545	457.84	3.91		
		ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.010171	465.86	4.74		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.001032	11.65	0.01		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

工程量清单综合单价分析表

	机械	降效增加机械费		元	0.002256	1	0		
项目编码	011207001114	项目名称	墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	753.06	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4077.68	0	0	449.44	927.62	4077.68	0	0	449.44	927.62
小计									4117.0754	38.8787	0	453.7821	938.5258
清单项目综合单价													5548.262000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414814	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596818	1	0.6		

项目编码	011207001115	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1141.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6180.47	0	0	681.2	1405.97	6180.47	0	0	681.2	1405.97
小计									6219.8654	38.8787	0	685.5421	1416.8758
清单项目综合单价													8361.16200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414815	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596811	1	0.6		

项目编码	011207001116	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	70.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	383.8	0	0	42.3	87.31	383.8	0	0	42.3	87.31
小计									423.1954	38.8787	0	46.6421	98.2158
清单项目综合单价													606.932000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414786	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596783	1	0.6		

项目编码	011207001117	项目名称	电视背景墙(岩板墙面)	计量单位	m2	工程量	267.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm)L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm)L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	2442.89	0	279.91	364.27	10.1484	24.4289	0	2.7991	3.6427
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	1123.58	0	0	1018.8	43.7356	11.2358	0	0	10.188
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3343.38	0	0	106.42	743.01	3343.38	0	0	106.42	743.01
小计									3434.2286	86.5299	0	109.3117	767.5261
清单项目综合单价													4397.596300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.56022	1.3759	13.15		
		技工人工费(装饰)	元	20.946	1.3511	28.3		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.45089	1.3551	49.39		
		降效增加人工费	元	12.486947	1	12.49		
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	4.526	1.25	5.66		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		白水泥	t	0.00103	1045	1.08		
		杉木枋板材	m3	0.02032	2200	44.7		
		9mm厚玻镁板	m2	1.05	21.7	22.79		
		专用胶粘剂	kg	4.635	2	9.27		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6267	1	1.63		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0032	28.94	0.09		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	208.11	2.8		
		降效增加机械费	元	0.39746	1	0.4		

项目编码	011207001118	项目名称	电视背景墙（不锈钢板凹槽）	计量单位	m2	工程量	18.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	111.47	0	0	0	24.54	111.47	0	0	0	24.54
小计									155.1663	298.839	0	0	49.0995
清单项目综合单价													503.104800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.59733	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.07453	1.3511	13.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.5331	1.3551	23.76		
		降效增加人工费	元	6.005927	1	6.01		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	1.4868	1	1.49		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.01	280	282.8		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001055	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	961.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	651	0	0	0	143.28	651	0	0	0	143.28
小计									655.9245	33.1776	0	0	146.0228
清单项目综合单价													835.124900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.676863	1	0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m	1.06	30	31.8		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6505	1	0.65		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001056	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	1100.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	683.77	0	0	0	150.5	683.77	0	0	0	150.5
小计									688.2912	1.0891	0	0	151.5495
清单项目综合单价													840.929800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3759	0.65		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3511	1.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3551	2.46		
		降效增加人工费	元	0.621428	1	0.62		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		万能胶	kg	0.04032	17.5	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2916	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006019	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	897.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	682.86	0	0	0	150.29	682.86	0	0	0	150.29
小计									688.3983	0.0663	0	0	151.5123
清单项目综合单价													839.976900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3759	0.8		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3511	1.72		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3551	3.01		
		降效增加人工费	元	0.761228	1	0.76		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0663	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010808004023	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	56.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-67换	门窗套 基层板 安装在墙面上	10m2	0.1	167.73	480.11	0	0	60.92	16.773	48.011	0	0	6.092
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2997.68	0	0	208.1	26.452	299.768	0	0	20.81
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	335.5	0	0	0	73.84	335.5	0	0	0	73.84
小计									378.725	347.779	0	0	100.742
清单项目综合单价													827.24600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	7.8237	1.3759	10.76		
		技工人工费(装饰)	元	19.6043	1.3511	26.49		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.4074	1.3551	5.97		
		降效增加人工费	元	5.941208	1	5.94		
		杉木板材（综合）	m3	0.0002	2200	0.44		
		防腐油	kg	0.5988	31.5	18.86		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	3.207	1	3.21		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.06	280	296.8		
		9mm厚玻镁板	m2	1.312	21.7	28.47		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001052	项目名称	吊顶天棚（跌级）	计量单位	m2	工程量	1426.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	33.1745	39.8765	0	9.0801	9.904
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˆ（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1)	100m2	0.0115	1766.33	1904.11	0	0	483.98	20.312795	21.897265	0	0	5.56577
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˆ（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.0115	1413.06	1904.11	0	0	406.22	16.25019	21.897265	0	0	4.67153
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0115	454.75	398.48	0	0	120.02	5.229625	4.58252	0	0	1.38023
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0115	1775.08	410.54	0	0	411.22	20.41342	4.72121	0	0	4.72903
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0115	1467.65	852.82	0	0	365.67	16.877975	9.80743	0	0	4.205205
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	22012.3	0	0	1780.48	4964.22	22012.3	0	0	1780.48	4964.22
小计									22124.55851	102.78219	0	1789.5601	4994.675765
清单项目综合单价													29011.576560

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	11.809274	1.3759	16.25		
		技工人工费(装饰)	元	25.885683	1.3511	34.97		
		高级技工人工费(装饰)	元	45.041517	1.3551	61.04		
		降效增加人工费	元	15.429687	1	15.43		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4271	5.5	2.35		
		贴缝网带	m	1.328248	3.3	4.38		
		嵌缝膏	kg	0.076935	2	0.15		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.544547	10	5.45		
		六角螺栓	kg	0.018	6.32	0.11		
		射钉	10个	0.155	1	0.16		
		吊杆	kg	0.36036	5.5	1.98		
		砂纸	张	0.184	0.48	0.09		
		杉木板材（综合）	m3	0.0007	2200	1.54		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	2.414996	15.7	37.92		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	1.05	31.5	33.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.482183	20	9.64		
		腻子粉(成品)	kg	2.582113	1.8	4.65		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.0612	4.36	0.27		
		水	m3	0.001322	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.017524	1	1.02		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03848	235.97	9.08		
		降效增加机械费	元	1.248041	1	1.25		

项目编码	009020	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	784.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.64616	6.960272	0	0	2.47112
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.64616	5.263472	0	0	2.386288
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0031	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.502748	1.272674	0	0	1.274782
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0031	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.549715	2.643742	0	0	1.133577
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2997.55	0	0	0	659.76	2997.55	0	0	0	659.76
小计									3026.894783	16.14016	0	0	667.025767
清单项目综合单价													3710.060710

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.926198	1.3759	4.03		
		技工人工费(装饰)	元	6.413434	1.3511	8.67		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.160539	1.3551	15.12		
		降效增加人工费	元	3.823113	1	3.82		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.152881	10	1.53		
		砂纸	张	0.048	0.48	0.02		
		9mm厚玻镁板	m2	0.262502	21.7	5.7		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.262502	15.7	4.12		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.125788	20	2.52		
		腻子粉(成品)	kg	0.673602	1.8	1.21		
		水	m3	0.000345	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.150961	1	0.15		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	009021	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	167.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0014	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	8.44039	6.090238	0	0	2.16223
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0014	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	8.44039	4.605538	0	0	2.088002
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0029	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.147732	1.190566	0	0	1.192538
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0029	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.256185	2.473178	0	0	1.060443
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	599.25	0	0	0	131.9	599.25	0	0	0	131.9
小计									625.534697	14.35952	0	0	138.403213
清单项目综合单价													778.297430

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	2.730787	1.3759	3.76		
		技工人工费(装饰)	元	5.985146	1.3511	8.09		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.41524	1.3551	14.11		
		降效增加人工费	元	3.567814	1	3.57		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.142661	10	1.43		
		砂纸	张	0.044801	0.48	0.02		
		9mm厚玻镁板	m2	0.244954	21.7	5.32		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.244954	15.7	3.85		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.117404	20	2.35		
		腻子粉(成品)	kg	0.628706	1.8	1.13		
		水	m3	0.000322	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.140877	1	0.14		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010810002030	项目名称	窗帘盒	计量单位	m	工程量	167.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0036	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	11.94282	14.35554	0	3.268836	3.56544
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	229.62	173.56	0	0	59.22	22.962	17.356	0	0	5.922
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0056	1775.08	410.54	0	0	411.22	9.940448	2.299024	0	0	2.302832
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.0056	1467.65	852.82	0	0	365.67	8.21884	4.775792	0	0	2.047752
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1209.91	0	0	73.37	271.21	1209.91	0	0	73.37	271.21
小计									1262.974108	38.786356	0	76.638836	285.048024
清单项目综合单价													1663.447324

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.254526	1.3759	9.98		
		技工人工费(装饰)	元	17.184921	1.3511	23.22		
		高级技工人工费(装饰)	元	14.175641	1.3551	19.21		
		降效增加人工费	元	7.20356	1	7.2		
	材料	铁件(综合)	kg	0.149495	5.5	0.82		
		六角螺栓	kg	0.0063	6.32	0.04		
		射钉	10个	0.054254	1	0.05		
		吊杆	kg	0.126135	5.5	0.69		
		砂纸	张	0.088002	0.48	0.04		
		杉木板材（综合）	m3	0.000245	2200	0.54		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	0.367525	31.5	11.58		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.230614	20	4.61		
		腻子粉(成品)	kg	1.234953	1.8	2.22		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.021421	4.36	0.09		
		水	m3	0.000633	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.292941	1	0.29		
		材料费补差	元	0.000035	1	0		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	1.1	15.7	17.27		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.013469	235.97	3.18		
		降效增加机械费	元	0.43683	1	0.44		

项目编码	011502001057	项目名称	天棚吊顶装饰线条	计量单位	m	工程量	764.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	517.43	0	0	0	113.88	517.43	0	0	0	113.88
小计									522.3545	22.3656	0	0	116.0822
清单项目综合单价													660.802300

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.676866	1	0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4385	1	0.44		
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm	m	1.06	20	21.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101006022	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	980.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1721.68	0	0	0	378.94	1721.68	0	0	0	378.94
小计									1734.4557	12.3332	0	0	382.3686
清单项目综合单价													2129.157500

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.53626	1.3759	2.11		
		技工人工费(装饰)	元	2.008164	1.3511	2.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.86578	1.3551	7.95		
		降效增加人工费	元	1.755992	1	1.76		
	材料	水	m3	0.038696	3.77	0.15		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	452.75	11.55		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0308	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001069	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	16.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	210.15	0	0	0	46.25	210.15	0	0	0	46.25
小计									300.8877	526.7156	0	0	92.5573
清单项目综合单价													920.160600

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	9.62478	1.3759	13.24		
		技工人工费(装饰)	元	20.555443	1.3511	27.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.69281	1.3551	49.72		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		降效增加人工费	元	12.47181	1	12.47		
	材料	专用胶粘剂	kg	0	2	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3135	1	1.31		
		水	m3	0.015549	3.77	0.06		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.010171	465.86	4.74		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001070	项目名称	窗台石	计量单位	m2	工程量	255.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-8)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:12.5mm)	100m2	0.01	754.3	622.21	0	0	197.14	7.543	6.2221	0	0	1.9714
020001-77换	窗台板面层 石材饰面板	10m2	0.1	413.23	5382.08	0	0	360.05	41.323	538.208	0	0	36.005
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1714.53	0	0	0	377.36	1714.53	0	0	0	377.36
小计									1763.396	544.4301	0	0	415.3364
清单项目综合单价													2723.162500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.5139	1.3759	11.71		
		技工人工费(装饰)	元	19.767933	1.3511	26.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.7064	1.3551	10.44		
		降效增加人工费	元	6.716535	1	6.72		
	材料	石材窗台板(成品)-ST-103，18mm石材饰面(人造石) （含磨圆角及加厚边）	m2	1.06	500	530		
		水	m3	0.030601	3.77	0.12		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.024331	452.75	11.02		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.6935	1	2.69		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011207001119	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1084.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5870.75	0	0	647.07	1335.51	5870.75	0	0	647.07	1335.51
小计									5910.1454	38.8787	0	651.4121	1346.4158
清单项目综合单价													7946.85200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414822	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596818	1	0.6		

项目编码	011207001120	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	267.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1447.27	0	0	159.52	329.23	1447.27	0	0	159.52	329.23
小计									1486.6654	38.8787	0	163.8621	340.1358
清单项目综合单价													2029.542000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414808	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596827	1	0.6		

项目编码	011207001121	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1337.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7240.59	0	0	798.05	1647.13	7240.59	0	0	798.05	1647.13
小计									7279.9854	38.8787	0	802.3921	1658.0358
清单项目综合单价													9779.292000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414821	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备									
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32			台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6			台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费			元	0.596816	1	0.6		

项目编码	011207001122	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	549.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2976.2	0	0	328.03	677.04	2976.2	0	0	328.03	677.04
小计									3015.5954	38.8787	0	332.3721	687.9458
清单项目综合单价													4074.792000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414817	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596809	1	0.6		

项目编码	011207001123	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	74.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	402.92	0	0	44.41	91.66	402.92	0	0	44.41	91.66
小计									442.3154	38.8787	0	48.7521	102.5658
清单项目综合单价													632.512000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414864	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596828	1	0.6		

项目编码	011502001058	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	1430.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	888.97	0	0	0	195.66	888.97	0	0	0	195.66
小计									893.4912	1.0891	0	0	196.7095
清单项目综合单价													1091.289800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3759	0.65		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3511	1.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3551	2.46		
		降效增加人工费	元	0.621431	1	0.62		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		万能胶	kg	0.04032	17.5	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2916	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001059	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	495.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	335.07	0	0	0	73.75	335.07	0	0	0	73.75
小计									339.9945	33.1776	0	0	76.4928
清单项目综合单价													449.664900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.676854	1	0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m	1.06	30	31.8		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6505	1	0.65		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006020	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	1430.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1088.79	0	0	0	239.64	1088.79	0	0	0	239.64

工程量清单综合单价分析表

小计					1094.3283	0.0663	0	0	240.8623
清单项目综合单价									1335.256900
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3759		0.8		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3511		1.72		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3551		3.01		
		降效增加人工费	元	0.761227	1		0.76		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0663	1		0.07		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011302001053	项目名称	吊顶天棚（跌级）	计量单位	m2	工程量	963.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0114	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	37.81893	45.45921	0	10.351314	11.29056
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ¨（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1）	100m2	0.0115	1766.33	1904.11	0	0	483.98	20.312795	21.897265	0	0	5.56577
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ¨（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.0115	1413.06	1904.11	0	0	406.22	16.25019	21.897265	0	0	4.67153
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0115	454.75	398.48	0	0	120.02	5.229625	4.58252	0	0	1.38023
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0115	1775.08	410.54	0	0	411.22	20.41342	4.72121	0	0	4.72903
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0115	1467.65	852.82	0	0	365.67	16.877975	9.80743	0	0	4.205205
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	15439.41	0	0	1358.97	3489.28	15439.41	0	0	1358.97	3489.28
小计									15556.31294	108.3649	0	1369.321314	3521.122325
清单项目综合单价													20555.121474
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	12.26321		1.3759		16.87				
		技工人工费(装饰)		元	26.879966		1.3511		36.32				
		高级技工人工费(装饰)		元	46.771866		1.3551		63.38				
		降效增加人工费		元	16.022468		1		16.02				
	材料	铁件(综合)		kg	0.482623		5.5		2.65				
		贴缝网带		m	1.328248		3.3		4.38				
		嵌缝膏		kg	0.076935		2		0.15				
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.544547		10		5.45				
		六角螺栓		kg	0.02034		6.32		0.13				
		射钉		10个	0.17515		1		0.18				
		吊杆		kg	0.407207		5.5		2.24				
		砂纸		张	0.184		0.48		0.09				
		杉木板材（综合）		m3	0.000791		2200		1.74				
		9.5mm厚防潮石膏板		m2	2.414997		15.7		37.92				
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)		m2	1.186501		31.5		37.37				
		刷无机涂料 PT-101(A级)		kg	0.482183		20		9.64				
		腻子粉(成品)		kg	2.582115		1.8		4.65				
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm		m	0.069156		4.36		0.3				
		水		m3	0.001322		3.77		0				
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.068848		1		1.07				
		材料费补差		元	0.000113		1		0				
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机		台班	0.043482		235.97		10.26				
		降效增加机械费		元	1.41029		1		1.41				

项目编码	010810002031	项目名称	飘窗吊顶天花	计量单位	m2	工程量	93.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0118	1537.13	3314.58	0	0	504.06	18.138134	39.112044	0	0	5.947908
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0118	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.738728	18.458858	0	0	8.568924
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1061.49	0	0	105.42	240.7	1061.49	0	0	105.42	240.7
小计									1144.216662	87.911302	0	113.5916	263.851332
清单项目综合单价													1609.570896
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	8.65557		1.3759		11.91				
		技工人工费(装饰)		元	18.973058		1.3511		25.63				
		高级技工人工费(装饰)		元	33.013521		1.3551		44.74				
		降效增加人工费		元	11.30929		1		11.31				
	材料	铁件(综合)		kg	0.4		5.5		2.2				
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	1.280914		10		12.81				
		六角螺栓		kg	0.0183		6.32		0.12				
		射钉		10个	0.153		1		0.15				
		吊杆		kg	0.24024		5.5		1.32				
		12mm玻镁板		m2	1.228543		29		35.63				
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)		m2	1.05		25		26.25				
		万能胶		kg	0.380848		17.5		6.66				
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.283619		1		2.28				
		材料费补差		元	0.000117		1		0				
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机		台班	0.03463		235.97		8.17				
		降效增加机械费		元	1.123162		1		1.12				

项目编码	010810002032	项目名称	飘窗吊顶天花	计量单位	m2	工程量	67.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0118	1537.13	3314.58	0	0	504.06	18.138134	39.112044	0	0	5.947908
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0118	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.738728	18.458858	0	0	8.568924
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	760.99	0	0	75.58	172.55	760.99	0	0	75.58	172.55
小计									843.716662	87.911302	0	83.7516	195.701332
清单项目综合单价													1211.080896

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.655428	1.3759	11.91		
		技工人工费(装饰)	元	18.972747	1.3511	25.63		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.01298	1.3551	44.74		
		降效增加人工费	元	11.30911	1	11.31		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.280881	10	12.81		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.24024	5.5	1.32		
		12mm玻镁板	m2	1.228511	29	35.63		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	25	26.25		
		万能胶	kg	0.380838	17.5	6.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.283568	1	2.28		
		材料费补差	元	0.000117	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03463	235.97	8.17		
		降效增加机械费	元	1.123198	1	1.12		

项目编码	011407002023	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	94.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	852.82	0	0	365.67	14.6765	8.5282	0	0	3.6567
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	419.5	0	0	0	92.33	419.5	0	0	0	92.33
小计									451.9273	12.6336	0	0	100.0989
清单项目综合单价													564.659800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.41015	1.3759	4.69		
		技工人工费(装饰)	元	7.47795	1.3511	10.1		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.01146	1.3551	17.63		
		降效增加人工费	元	4.457076	1	4.46		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.41929	20	8.39		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		
		水	m3	0.00115	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.125	1	0.13		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	009022	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	325.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.043275	6.525255	0	0	2.316675
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.043275	4.934505	0	0	2.237145
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0031	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.502748	1.272674	0	0	1.274782
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0031	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.549715	2.643742	0	0	1.133577
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1245.6	0	0	0	274.16	1245.6	0	0	0	274.16
小计									1273.739013	15.376176	0	0	281.122179
清单项目综合单价													1570.237368

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.926008	1.3759	4.03		
		技工人工费(装饰)	元	6.413018	1.3511	8.66		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.159816	1.3551	15.12		
		降效增加人工费	元	3.822852	1	3.82		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.152866	10	1.53		
		砂纸	张	0.048	0.48	0.02		
		9mm厚玻镁板	m2	0.262476	21.7	5.7		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.262476	15.7	4.12		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.125788	20	2.52		
		腻子粉(成品)	kg	0.673603	1.8	1.21		
		水	m3	0.000345	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.15095	1	0.15		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	009023	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	113.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.043275	6.525255	0	0	2.316675
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.043275	4.934505	0	0	2.237145
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0029	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.147732	1.190566	0	0	1.192538
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0029	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.256185	2.473178	0	0	1.060443
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	406.01	0	0	0	89.36	406.01	0	0	0	89.36
小计									433.500467	15.123504	0	0	96.166801
清单项目综合单价													544.790772

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.731232	1.3759	3.76		
		技工人工费(装饰)	元	5.986121	1.3511	8.09		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.416938	1.3551	14.12		
		降效增加人工费	元	3.568378	1	3.57		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.142695	10	1.43		
		砂纸	张	0.044802	0.48	0.02		
		9mm厚玻镁板	m2	0.245012	21.7	5.32		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.245012	15.7	3.85		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.117407	20	2.35		
		腻子粉(成品)	kg	0.628721	1.8	1.13		
		水	m3	0.000322	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.140903	1	0.14		
	主材							
	设备							
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011302001054	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	737.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.0015	13590.3	4328.86	0	0	3207.67	20.38545	6.49329	0	0	4.811505
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0015	1775.08	410.54	0	0	411.22	2.66262	0.61581	0	0	0.61683
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0015	1467.65	852.82	0	0	365.67	2.201475	1.27923	0	0	0.548505
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2560.77	0	0	0	563.62	2560.77	0	0	0	563.62
小计									2586.019545	8.38833	0	0	569.59684
清单项目综合单价													3164.004715

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.656645	1.3759	3.66		
		技工人工费(装饰)	元	5.821663	1.3511	7.87		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.13074	1.3551	13.73		
		降效增加人工费	元	3.470442	1	3.47		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.081899	10	0.82		
		砂纸	张	0.024	0.48	0.01		
		9mm厚玻镁板	m2	0.149997	21.7	3.25		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.149997	15.7	2.35		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.062892	20	1.26		
		腻子粉(成品)	kg	0.336792	1.8	0.61		
		水	m3	0.000172	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.083038	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001060	项目名称	天棚吊顶装饰线条	计量单位	m	工程量	426.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	289	0	0	0	63.61	289	0	0	0	63.61
小计									293.9245	22.3656	0	0	65.8122
清单项目综合单价													382.102300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.676863	1	0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm	m	1.06	20	21.2		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4385	1	0.44		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502007012	项目名称	天棚吊顶护角条	计量单位	m	工程量	722.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-36换	木阳角装饰线条 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	425.2	881.15	0	31.22	139.74	4.252	8.8115	0	0.3122	1.3974
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	422.3	0	0	31.01	95.02	422.3	0	0	31.01	95.02
小计									426.552	8.8115	0	31.3222	96.4174
清单项目综合单价													563.103100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.44718	1.3759	0.62		
		技工人工费(装饰)	元	0.98089	1.3511	1.33		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.70576	1.3551	2.31		
		降效增加人工费	元	0.584425	1	0.58		
	材料	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00297	15	0.04		
		L型成品PVC护角条	m	1.06	8	8.48		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.01366	8.35	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1728	1	0.17		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0015	208.11	0.31		
		降效增加机械费	元	0.042915	1	0.04		

项目编码	011102003044	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	58.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	446.71	145.96	0	0	105.62	11.212421	3.663596	0	0	2.651062
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	434.63	0	0	0	95.66	434.63	0	0	0	95.66
小计									488.534621	51.029496	0	0	110.075862
清单项目综合单价													649.639979

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.668005	1.3759	7.8		
		技工人工费(装饰)	元	12.417803	1.3511	16.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	21.610333	1.3551	29.28		
		降效增加人工费	元	7.402998	1	7.4		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.130004	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3223	1	0.32		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102003045	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	51.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5709.91	55855.75	0	0	4049.54	57.0991	558.5575	0	0	40.4954
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.041	446.71	145.96	0	0	105.62	18.31511	5.98436	0	0	4.33042

工程量清单综合单价分析表

020000-3	建筑物超高增加费	项	1	534.96	0	0	0	117.74	534.96	0	0	0	117.74
小计									610.37421	564.54186	0	0	162.56582
清单项目综合单价													1337.481890
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	7.931086	1.3759		10.91		
		技工人工费(装饰)					元	17.376782	1.3511		23.48		
		高级技工人工费(装饰)					元	30.241148	1.3551		40.98		
		降效增加人工费					元	10.359411	1		10.36		
	材料	石料切割锯片					片	0.00615	18.2		0.11		
		白水泥					t	0.00102	1045		1.07		
		专用胶粘剂					kg	22.95	2		45.9		
		水					m3	0.023	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.407624	1		1.41		
		ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面)					m2	1.02	500		510		
		美缝剂 400mL					支	0.212682	28		5.96		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011102001071	项目名称			门槛石			计量单位	m2		工程量		11.6
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	58970.32	0	0	4797.35	83.9997	589.7032	0	0	47.9735
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.01	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	19.7819	47.113	0	0.1421	6.7192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	133.93	0	0	0	29.48	133.93	0	0	0	29.48
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	3.4	0	0	0.02	0.75	3.4	0	0	0.02	0.75
小计									241.1116	636.8162	0	0.1621	84.9227
清单项目综合单价													963.01260
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	8.83882	1.3759		12.16		
		技工人工费(装饰)					元	19.36704	1.3511		26.17		
		高级技工人工费(装饰)					元	33.70343	1.3551		45.67		
		普工人工费					元	0.275655	1.3759		0.38		
		技工人工费					元	0.981466	1.3511		1.33		
		降效增加人工费					元	11.838793	1		11.84		
	材料	专用胶粘剂					kg	34.1163	2		68.23		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.530626	1		1.53		
		水					m3	0.004	3.77		0.02		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5					m3	0.008707	457.84		3.99		
		ST-101，18mm石材饰面					m2	1.04	500		520		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 插入式					台班	0.001052	11.65		0.01		
		降效增加机械费					元	0.001724	1		0		
项目编码	011102001072	项目名称			挡水石			计量单位	m2		工程量		5.37
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	98589.12	0	0	6778.29	83.9997	985.8912	0	0	67.7829
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	62	0	0	0	13.64	62	0	0	0	13.64
小计									145.9997	985.8912	0	0	81.4229
清单项目综合单价													1213.313800
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	8.83882	1.3759		12.16		
		技工人工费(装饰)					元	19.36704	1.3511		26.17		
		高级技工人工费(装饰)					元	33.70343	1.3551		45.67		
		降效增加人工费					元	11.545624	1		11.55		
	材料	专用胶粘剂					kg	34.1163	2		68.23		
		其他材料费(按百分比计算)					元	2.4586	1		2.46		
		ST-101，W80*H40mm厚石材饰面(酸洗面)-挡水石					m2	1.04	880		915.2		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011101006023	项目名称			平面砂浆找平层			计量单位	m2		工程量		127.3
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*15换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:35mm)	100m2	0.01	1680.08	1703.41	0	0	454.95	16.8008	17.0341	0	0	4.5495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	293.97	0	0	0	64.7	293.97	0	0	0	64.7
小计									310.7708	17.0341	0	0	69.2495
清单项目综合单价													397.05440
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	2.03646	1.3759		2.8		
		技工人工费(装饰)					元	2.554671	1.3511		3.45		
		高级技工人工费(装饰)					元	7.78338	1.3551		10.55		
		降效增加人工费					元	2.309269	1		2.31		
	材料	水					m3	0.054127	3.77		0.2		
		湿拌地面砂浆 M15					m3	0.035743	452.75		16.18		
		素水泥浆					m3	0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.0425	1		0.04		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200					台班	0	200.71		0		
项目编码	010904002008	项目名称			楼(地)面涂膜防水			计量单位	m2		工程量		255.89
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1374.61	4961	0	0	550.61	13.7461	49.61	0	0	5.5061
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	604.53	0	0	0	133.05	604.53	0	0	0	133.05
小计									618.2761	49.61	0	0	138.5561
清单项目综合单价													806.442200
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费					元	2.24477	1.3759		3.09		
		技工人工费					元	7.88805	1.3511		10.66		
		降效增加人工费					元	2.36246	1		2.36		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型					kg	4.17375	11.71		48.87		
		水					m3	0.00058	3.77		0		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.7332	1	0.73		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101003008	项目名称	细石混凝土	计量单位	m2	工程量	114.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	1476.58	1451.47	0	3.41	397.8	14.7658	14.5147	0	0.0341	3.978
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.002	756.28	4209.99	0	14.3	377.92	1.51256	8.41998	0	0.0286	0.75584
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002	713.51	21.87	0	0	158.14	1.42702	0.04374	0	0	0.31628
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	231.55	0	0	0.53	51	231.55	0	0	0.53	51
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	19.37	0	0	0	4.27	19.37	0	0	0	4.27
小计									268.62538	22.97842	0	0.5927	60.32012
清单项目综合单价													352.516620

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.55381	1.3759	2.14		
		技工人工费(装饰)	元	3.40585	1.3511	4.6		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.92301	1.3551	8.03		
		普工人工费	元	0.162609	1.3759	0.22		
		技工人工费	元	1.340937	1.3511	1.81		
		降效增加人工费	元	2.199316	1	2.2		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.12281	1	0.12		
		普通预拌细石混凝土 C25，骨料最大粒径10mm	m3	0.0303	477.84	14.48		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.007312	5.65	0.04		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.003462	8.62	0.03		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ3	t	0.001426	3998	5.7		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0024	14.19	0.03		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000152	42.51	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.00054	24.67	0.01		
		降效增加机械费	元	0.004645	1	0		

项目编码	010103001008	项目名称	回填陶粒混凝土	计量单位	m3	工程量	23.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.1	550.85	3851.97	0	118.91	321.8	55.085	385.197	0	11.891	32.18
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	226.83	0	0	48.97	53.21	226.83	0	0	48.97	53.21
小计									281.915	385.197	0	60.861	85.39
清单项目综合单价													813.36300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.462	1.3759	11.64		
		技工人工费	元	32.153	1.3511	43.44		
		降效增加人工费	元	9.467028	1	9.47		
	材料	水	m3	0.2	3.77	0.75		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.693	1	5.69		
		陶粒混凝土	m3	1.01	375	378.75		
	主材							
	设备							
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	281.6	10.98		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.078	11.65	0.91		
		降效增加机械费	元	2.043823	1	2.04		

项目编码	011204003017	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	778.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4677.93	0	0	0	1029.61	4677.93	0	0	0	1029.61
小计									4721.6656	71.7921	0	0	1042.8258
清单项目综合单价													5836.283500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.60169	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.08266	1.3511	13.62		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.54962	1.3551	23.78		
		降效增加人工费	元	6.011373	1	6.01		
	材料	白水泥	t	0.00103	1045	1.08		
		专用胶粘剂	kg	34.7625	2	69.53		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1824	1	1.18		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001124	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	32.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	193.63	0	0	0	42.62	193.63	0	0	0	42.62
小计									237.3263	298.839	0	0	67.1795
清单项目综合单价													603.344800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.59733	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.07453	1.3511	13.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.5331	1.3551	23.76		
		降效增加人工费	元	6.005893	1	6.01		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	1.4868	1	1.49		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.01	280	282.8		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001125	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	11.44

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-253换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3065.67	69376.33	0	0	4143.57	30.6567	693.7633	0	0	41.4357
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	48.2	0	0	0	10.61	48.2	0	0	0	10.61
小计									78.8567	693.7633	0	0	52.0457
清单项目综合单价													824.665700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.22519	1.3759	4.44		
		技工人工费(装饰)	元	7.06782	1.3511	9.55		
		高级技工人工费(装饰)	元	12.30155	1.3551	16.67		
		降效增加人工费	元	4.213287	1	4.21		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	3.4516	1	3.45		
		玻璃胶 300mL	支	1.134	12	13.61		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.24202	5.8	7.2		
		MR-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚	m2	1.03	650	669.5		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001126	项目名称	不锈钢层板	计量单位	m2	工程量	7.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.005	1014.84	2071.72	0	279.91	345.71	5.0742	10.3586	0	1.39955	1.72855
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	48.8	0	0	1.4	10.84	48.8	0	0	1.4	10.84
小计									97.5705	309.1976	0	2.79955	37.12805
清单项目综合单价													446.695700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.131065	1.3759	7.06		
		技工人工费(装饰)	元	11.2448	1.3511	15.19		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.568895	1.3551	26.52		
		降效增加人工费	元	6.703297	1	6.7		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		白攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.01279	5.5	0.07		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00306	15	0.05		
		5mm水泥板加固	m2	0.525	18.2	9.56		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.01	280	282.8		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.070035	8.35	0.58		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.58935	1	1.59		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.006725	208.11	1.4		
		降效增加机械费	元	0.192308	1	0.19		

项目编码	010903003015	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	834.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	306.33	0	0	0	67.43	306.33	0	0	0	67.43
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	1379.36	0	0	0	303.6	1379.36	0	0	0	303.6
小计									1697.9753	19.7073	0	0	374.7194
清单项目综合单价													2092.40200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.41145	1.3759	0.57		
		技工人工费	元	6.69756	1.3511	9.05		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	2.019516	1	2.02		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.00525	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9	18.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2851	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011210003008	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	337.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-281换	成品全玻璃隔断	100m2	0.01	5042.55	67450.94	0	0	4482.41	50.4255	674.5094	0	0	44.8241
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2336.12	0	0	0	514.18	2336.12	0	0	0	514.18
小计									2386.5455	674.5094	0	0	559.0041
清单项目综合单价													3620.059000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.30788	1.3759	7.3		
		技工人工费(装饰)	元	11.6276	1.3511	15.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	20.22905	1.3551	27.41		
		降效增加人工费	元	6.930873	1	6.93		
	材料	角钢(综合)	t	0.00436	4035	17.59		
		橡胶条伸缩缝	m	1.5736	2.63	4.14		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.536	1.25	4.42		
		成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门）	m2	1.03	620	638.6		
		玻璃胶 300mL	支	0.25666	12	3.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.6783	1	6.68		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001055	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	115.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816

工程量清单综合单价分析表

020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	782.92	0	0	78.74	177.6	782.92	0	0	78.74	177.6
小计									832.284	25.7245	0	83.7048	190.084
清单项目综合单价													1131.797300
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.19253	1.3759		7.14		
		技工人工费(装饰)				元		11.38103	1.3511		15.38		
		高级技工人工费(装饰)				元		19.80865	1.3551		26.84		
		降效增加人工费				元		6.78499	1		6.78		
	材料	铁件(综合)				kg		0.2528	5.5		1.39		
		膨胀螺栓(综合)				套		0.63194	1.25		0.79		
		六角螺栓				kg		0.0162	6.32		0.1		
		半圆头螺钉(综合)				10个		0.08151	2.5		0.2		
		吊杆				kg		0.21999	5.5		1.21		
		插接件				个		3.38906	0.6		2.03		
		铝合金靠墙收口条板				m2		0.01021	5.25		0.05		
		铝合金插缝板				m2		0.42218	1.93		0.81		
		铝合金条板龙骨(不上人型)				m2		1.05	16.5		17.33		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.8013	1		1.8		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班		0.02104	235.97		4.96		
		降效增加机械费				元		0.682381	1		0.68		
项目编码	011210005005	项目名称			成品隔断			计量单位	m2		工程量	52	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-285换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	6663.99	7090.88	0	0	1821.29	66.6399	70.9088	0	0	18.2129
020003-189换	埃特板 墙面	100m2	0.02	1823.33	1806.8	0	0	491.66	36.4666	36.136	0	0	9.8332
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	736.93	0	0	0	162.2	736.93	0	0	0	162.2
小计									840.0365	107.0448	0	0	190.2461
清单项目综合单价													1137.3274
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		10.84861	1.3759		14.93		
		技工人工费(装饰)				元		23.77012	1.3511		32.12		
		高级技工人工费(装饰)				元		41.37264	1.3551		56.06		
		降效增加人工费				元		14.171731	1		14.17		
	材料	嵌缝纸带				m		2.17	0.2		0.43		
		嵌缝膏				kg		0.84	2		1.68		
		自攻螺钉 M4×15mm				100个		0.36	3		1.08		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.33432	10		3.34		
		射钉				10个		0.151	1		0.15		
		9mm埃特板				m2		4.2	15.53		65.23		
		轻钢龙骨 75mm×40mm				m		1.07	10.5		11.24		
		轻钢龙骨 75mm×45mm				m		1.83	12.5		22.88		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.0206	1		1.02		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011102003046	项目名称			块料楼地面			计量单位	m2		工程量	178	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.03	446.71	145.96	0	0	105.62	13.4013	4.3788	0	0	3.1686
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1317.72	0	0	0	290.03	1317.72	0	0	0	290.03
小计									1373.8135	51.7447	0	0	304.9634
清单项目综合单价													1730.5216
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.667965	1.3759		7.8		
		技工人工费(装饰)				元		12.417715	1.3511		16.78		
		高级技工人工费(装饰)				元		21.61018	1.3551		29.28		
		降效增加人工费				元		7.402921	1		7.4		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0.00097	1045		1.01		
		专用胶粘剂				kg		22.95	2		45.9		
		水				m3		0.023	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.3223	1		0.32		
		美缝剂 400mL				支		0.13	28		3.64		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011102001073	项目名称			瓷砖门槛石			计量单位	m2		工程量	11.65	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2< S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4736.59	0	0	1122.5	40.2393	47.3659	0	0	11.225
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	446.71	145.96	0	0	105.62	11.212421	3.663596	0	0	2.651062
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	82.32	0	0	0	18.12	82.32	0	0	0	18.12
小计									133.771721	51.029496	0	0	31.996062
清单项目综合单价													216.797279
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.410307	1.3759		7.44		
		技工人工费(装饰)				元		11.852847	1.3511		16.01		
		高级技工人工费(装饰)				元		20.626229	1.3551		27.95		
		降效增加人工费				元		7.066094	1		7.07		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0.00097	1045		1.01		
		水				m3		0.023	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.322302	1		0.32		
		专用胶粘剂				kg		22.95	2		45.9		
		美缝剂 400mL				支		0.130022	28		3.64		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011102001074	项目名称			块料楼地面			计量单位	m2		工程量	53.56	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4758.09	0	0	1123.58	40.2393	47.5809	0	0	11.2358
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	378.44	0	0	0	83.3	378.44	0	0	0	83.3
小计									429.84705	51.2299	0	0	97.1763
清单项目综合单价													578.253250
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.410105	1.3759		7.44		
		技工人工费(装饰)				元		11.852405	1.3511		16.01		
		高级技工人工费(装饰)				元		20.62546	1.3551		27.95		
		降效增加人工费				元		7.065721	1		7.07		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0.00097	1045		1.01		
		美缝剂 400mL				支		0.13	28		3.64		
		专用胶粘剂				kg		22.95	2		45.9		
		水				m3		0.023	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.5373	1		0.54		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011204003018	项目名称	块料墙面			计量单位		m2	工程量		901.06		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5416.61	0	0	0	1192.2	5416.61	0	0	0	1192.2
小计									5460.3456	71.7921	0	0	1205.4158
清单项目综合单价													6737.553500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		4.60169	1.3759		6.33		
		技工人工费(装饰)				元		10.08266	1.3511		13.62		
		高级技工人工费(装饰)				元		17.54962	1.3551		23.78		
		降效增加人工费				元		6.011375	1		6.01		
	材料	白水泥				t		0.00103	1045		1.08		
		专用胶粘剂				kg		34.7625	2		69.53		
		水				m3		0.0022	3.77		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.1824	1		1.18		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010904003012	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)			计量单位		m2	工程量		53.56		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	801.27	1759.61	0	0	264.34	8.0127	17.5961	0	0	2.6434
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	19.66	0	0	0	4.32	19.66	0	0	0	4.32
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	73.76	0	0	0	16.24	73.76	0	0	0	16.24
小计									104.1028	18.8738	0	0	23.855
清单项目综合单价													146.831600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.34288	1.3759		0.47		
		技工人工费				元		5.5813	1.3511		7.54		
		普工人工费(装饰)				元		0.28073	1.3759		0.39		
		技工人工费(装饰)				元		0.61578	1.3511		0.83		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.07142	1.3551		1.45		
		降效增加人工费				元		1.744212	1		1.74		
	材料	界面处理剂				kg		0.5	2.5		1.25		
		水				m3		0.0052	3.77		0.02		
		聚合物防水砂浆				kg		6.006	2.9		17.42		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1869	1		0.19		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010903003016	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)			计量单位		m2	工程量		484.74		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	177.9	0	0	0	39.16	177.9	0	0	0	39.16
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	801.04	0	0	0	176.31	801.04	0	0	0	176.31
小计									991.2253	19.7073	0	0	219.1594
清单项目综合单价													1230.092000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.41145	1.3759		0.57		
		技工人工费				元		6.69756	1.3511		9.05		
		普工人工费(装饰)				元		0.28073	1.3759		0.39		
		技工人工费(装饰)				元		0.61578	1.3511		0.83		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.07142	1.3551		1.45		
		降效增加人工费				元		2.019516	1		2.02		
	材料	界面处理剂				kg		0.5	2.5		1.25		
		水				m3		0.00525	3.77		0.02		
		聚合物防水砂浆				kg		6.2595	2.9		18.15		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.2851	1		0.29		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011302001056	项目名称	吊顶天棚			计量单位		m2	工程量		178		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816
020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1207.73	0	0	121.47	273.96	1207.73	0	0	121.47	273.96
小计									1257.094	25.7245	0	126.4348	286.444
清单项目综合单价													1695.6973
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	5.19253		1.3759		7.14		
		技工人工费(装饰)				元	11.38103		1.3511		15.38		
		高级技工人工费(装饰)				元	19.80865		1.3551		26.84		
		降效增加人工费				元	6.785		1		6.79		
	材料	铁件(综合)				kg	0.2528		5.5		1.39		
		膨胀螺栓(综合)				套	0.63194		1.25		0.79		
		六角螺栓				kg	0.0162		6.32		0.1		
		半圆头螺钉(综合)				10个	0.08151		2.5		0.2		
		吊杆				kg	0.21999		5.5		1.21		
		插接件				个	3.38906		0.6		2.03		
		铝合金靠墙收口条板				m2	0.01021		5.25		0.05		
		铝合金插缝板				m2	0.42218		1.93		0.81		
		铝合金条板龙骨(不上人型)				m2	1.05		16.5		17.33		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.8013		1		1.8		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班	0.02104		235.97		4.96		
		降效增加机械费				元	0.682416		1		0.68		
项目编码	011407002024	项目名称			天棚喷刷涂料			计量单位	m2		工程量	6.55	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-1	天棚面基层处理 刷界面处理剂	100m2	0.01	386.08	127.77	0	0	91.36	3.8608	1.2777	0	0	0.9136
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	1191.61	0	0	382.61	14.6765	11.9161	0	0	3.8261
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	32.67	0	0	0	7.19	32.67	0	0	0	7.19
小计									68.9581	17.2992	0	0	16.0419
清单项目综合单价													102.299200
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	3.81709		1.3759		5.25		
		技工人工费(装饰)				元	8.36754		1.3511		11.31		
		高级技工人工费(装饰)				元	14.56042		1.3551		19.73		
		降效增加人工费				元	4.987786		1		4.99		
	材料	砂纸				张	0.16		0.48		0.08		
		刷无机防水涂料 PT-102(A级)				kg	0.41929		28		11.74		
		腻子粉(成品)				kg	2.24532		1.8		4.04		
		水				m3	0.00515		3.77		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1713		1		0.17		
		界面处理剂				kg	0.5		2.5		1.25		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011302001057	项目名称			吊顶天棚			计量单位	m2		工程量	56.78	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-14	平级天棚龙骨 方木天棚龙骨 单层龙骨	100m2	0.01	1813.05	2435.27	0	0	520.81	18.1305	24.3527	0	0	5.2081
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	2540.41	0	0	480.44	16.0575	25.4041	0	0	4.8044
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.01	2943.96	14834.51	0	0	1389.69	29.4396	148.3451	0	0	13.8969
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	496.57	0	0	0	109.29	496.57	0	0	0	109.29
小计									560.1976	198.1019	0	0	133.1994
清单项目综合单价													891.498900
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	6.69524		1.3759		9.21		
		技工人工费(装饰)				元	14.67244		1.3511		19.82		
		高级技工人工费(装饰)				元	25.52703		1.3551		34.59		
		降效增加人工费				元	8.745509		1		8.75		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg	0.07992		5.65		0.45		
		铁件(综合)				kg	0.72		5.5		3.96		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	1.28276		10		12.83		
		吊杆				kg	0.84		5.5		4.62		
		杉木板材（综合）				m3	0.006		2200		13.2		
		万能胶				kg	0.3255		17.5		5.7		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.9614		1		1.96		
		材料费补差				元	0.0001		1		0		
		仿瓷砖SPC板吊顶				m2	1.02		130		132.6		
		9mm厚玻镁板				m2	1.05		21.7		22.79		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011101006024	项目名称			平面砂浆找平层			计量单位	m2		工程量	250.54	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-3)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:17.5mm)	100m2	0.01	955.56	857.25	0	0	253.18	9.5556	8.5725	0	0	2.5318
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	329.06	0	0	0	72.43	329.06	0	0	0	72.43
小计									338.6156	8.5725	0	0	74.9618
清单项目综合单价													422.149900
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	1.1361		1.3759		1.56		
		技工人工费(装饰)				元	1.570958		1.3511		2.12		
		高级技工人工费(装饰)				元	4.3317		1.3551		5.87		
		降效增加人工费				元	1.313403		1		1.31		
	材料	水				m3	0.026351		3.77		0.1		
		湿拌地面砂浆 M15				m3	0.017331		452.75		7.85		
		素水泥浆				m3	0.00102		593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0214		1		0.02		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0		200.71		0		

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	011102003047	项目名称	块料楼地面				计量单位	m2		工程量	264.47	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	446.71	145.96	0	0	105.62	11.212421	3.663596	0	0	2.651062
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1934.51	0	0	0	425.79	1934.51	0	0	0	425.79
小计									1987.772321	9.637596	0	0	437.994962
清单项目综合单价													2435.404879
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	5.786624	1.3759		7.96		
		技工人工费(装饰)					元	11.368395	1.3511		15.36		
		高级技工人工费(装饰)					元	22.061994	1.3551		29.9		
		降效增加人工费					元	7.314667	1		7.31		
	材料	石料切割锯片					片	0.00287	18.2		0.05		
		白水泥					t	0.00097	1045		1.01		
		水					m3	0.025129	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.2191	1		0.22		
		湿拌地面砂浆 M20					m3	0.009881	465.86		4.6		
		美缝剂 400mL					支	0.130001	28		3.64		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200					台班	0	200.71		0		
项目编码	011102001075	项目名称	门槛石				计量单位	m2		工程量	18.25		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	227.61	0	0	0	50.09	227.61	0	0	0	50.09
小计									318.3477	526.7156	0	0	96.3973
清单项目综合单价													941.460600
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	9.62478	1.3759		13.24		
		技工人工费(装饰)					元	20.555443	1.3511		27.77		
		高级技工人工费(装饰)					元	36.69281	1.3551		49.72		
		降效增加人工费					元	12.471781	1		12.47		
	材料	专用胶粘剂					kg	0	2		0		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.3135	1		1.31		
		ST-101，18mm石材饰面					m2	1.04	500		520		
		水					m3	0.015549	3.77		0.06		
		素水泥浆					m3	0.00102	593.11		0.6		
		湿拌地面砂浆 M20					m3	0.010171	465.86		4.74		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200					台班	0	200.71		0		
项目编码	010402001013	项目名称	砌块墙				计量单位	m3		工程量	28.96		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-30	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3153.66	3404.8	0	0	864.36	315.366	340.48	0	0	86.436
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	1569.64	0	0	0	345.48	1569.64	0	0	0	345.48
小计									1885.006	340.48	0	0	431.916
清单项目综合单价													2657.40200
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	66.8789	1.3759		92.02		
		技工人工费					元	165.308	1.3511		223.35		
		降效增加人工费					元	54.200276	1		54.2		
	材料	铁钉（综合）					kg	0.017	6.37		0.11		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）					m3	0.8723	300		261.69		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）					千块	0.0308	820		25.26		
		松杂枋板材 周转材					m3	0.0009	1987		1.79		
		水					m3	0.1115	3.77		0.42		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5					m3	0.1008	409.72		41.3		
		其他材料费(按百分比计算)					元	9.917	1		9.92		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011207001127	项目名称	亚克力挡边板				计量单位	m2		工程量	100.57		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-185换	石膏板 墙面	100m2	0.01	1854.84	28256.64	0	0	1821.08	18.5484	282.5664	0	0	18.2108
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	256.4	0	0	0	56.44	256.4	0	0	0	56.44
小计									274.9484	282.5664	0	0	74.6508
清单项目综合单价													632.165600
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	1.95211	1.3759		2.69		
		技工人工费(装饰)					元	4.27775	1.3511		5.78		
		高级技工人工费(装饰)					元	7.44066	1.3551		10.08		
		降效增加人工费					元	2.549468	1		2.55		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm					100个	0.16716	10		1.67		
		12 mm厚亚克力板					m2	1.05	266.18		279.49		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.4058	1		1.41		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011101001029	项目名称	已完工程及设备保护				计量单位	m2		工程量	4537		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	已完工程及设备保护	m2	1	3.22	2.58	0	0.64	0	3.22	2.58	0	0.64	0
小计									3.22	2.58	0	0.64	0
清单项目综合单价													6.44
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料								
	主材								
	设备								
	机械								
项目编码	011101001030	项目名称	开荒保洁		计量单位	m2	工程量	4537	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	开荒保洁	m2	1	4.02	0	0	0	0	4.02	0	0	0	0
小计									4.02	0	0	0	0
清单项目综合单价													4.02

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							
项目编码	011101001031	项目名称	精保洁		计量单位	m2	工程量	4537

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	精保洁	m2	1	6.44	0	0	0	0	6.44	0	0	0	0
小计									6.44	0	0	0	0
清单项目综合单价													6.44

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							
项目编码	011101001032	项目名称	垃圾清运费		计量单位	m2	工程量	4537

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	垃圾清运费	m2	1	2.01	0	0	2.01	0	2.01	0	0	2.01	0
小计									2.01	0	0	2.01	0
清单项目综合单价													4.02

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							
项目编码	011104002010	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	1449.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2544.68	0	0	0	560.09	2544.68	0	0	0	560.09
小计									2557.4557	12.3332	0	0	563.5186
清单项目综合单价													3133.307500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.53626	1.3759	2.11		
		技工人工费(装饰)	元	2.008164	1.3511	2.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.86578	1.3551	7.95		
		降效增加人工费	元	1.755993	1	1.76		
	材料	水	m3	0.038696	3.77	0.15		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0308	1	0.03		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	452.75	11.55		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		
项目编码	011102003048	项目名称	块料楼地面		计量单位	m2	工程量	110.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	618.9	0	0	956.47	42.0499	6.189	0	0	9.5647
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0125	446.71	145.96	0	0	105.62	5.583875	1.8245	0	0	1.32025
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	724.12	0	0	0	159.38	724.12	0	0	0	159.38
小计									771.753775	8.0135	0	0	170.26495
清单项目综合单价													950.032225

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.199053	1.3759	7.15		
		技工人工费(装饰)	元	10.080963	1.3511	13.62		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.821485	1.3551	26.86		
		降效增加人工费	元	6.547197	1	6.55		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		水	m3	0.025129	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4296	1	0.43		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.009881	465.86	4.6		
		美缝剂 400mL	支	0.065	28	1.82		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		
项目编码	011102003049	项目名称	块料楼地面		计量单位	m2	工程量	1320.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.03	446.71	145.96	0	0	105.62	13.4013	4.3788	0	0	3.1686
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9661.2	0	0	0	2126.43	9661.2	0	0	0	2126.43
小计									9716.6512	10.3528	0	0	2139.1525
清单项目综合单价													11866.15650
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.786615	1.3759		7.96		
		技工人工费(装饰)				元		11.368376	1.3511		15.36		
		高级技工人工费(装饰)				元		22.06196	1.3551		29.9		
		降效增加人工费				元		7.314658	1		7.31		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0.00097	1045		1.01		
		水				m3		0.025129	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.2191	1		0.22		
		美缝剂 400mL				支		0.13	28		3.64		
		湿拌地面砂浆 M20				m3		0.009881	465.86		4.6		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	200.71		0		
项目编码	011102001076	项目名称		门槛石			计量单位		m2		工程量		17.73
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.001	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	1.97819	4.7113	0	0.01421	0.67192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	221.12	0	0	0	48.67	221.12	0	0	0	48.67
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	5.1	0	0	0.04	1.13	5.1	0	0	0.04	1.13
小计									318.93589	531.4269	0	0.05421	96.77922
清单项目综合单价													947.196220
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		9.62478	1.3759		13.24		
		技工人工费(装饰)				元		20.555443	1.3511		27.77		
		高级技工人工费(装饰)				元		36.69281	1.3551		49.72		
		普工人工费				元		0.270525	1.3759		0.37		
		技工人工费				元		0.963198	1.3511		1.3		
		降效增加人工费				元		12.759165	1		12.76		
	材料	专用胶粘剂				kg		0	2		0		
		水				m3		0.019474	3.77		0.07		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.372409	1		1.37		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5				m3		0.008545	457.84		3.91		
		ST-101，18mm石材饰面				m2		1.04	500		520		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		湿拌地面砂浆 M20				m3		0.010171	465.86		4.74		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 插入式				台班		0.001032	11.65		0.01		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	200.71		0		
		降效增加机械费				元		0.002256	1		0		
项目编码	011207001128	项目名称		墙面装饰板			计量单位		m2		工程量		753.06
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4077.68	0	0	449.44	927.62	4077.68	0	0	449.44	927.62
小计									4117.0754	38.8787	0	453.7821	938.5258
清单项目综合单价													5548.262000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		4.14572	1.3759		5.7		
		技工人工费(装饰)				元		9.08417	1.3511		12.27		
		高级技工人工费(装饰)				元		15.80525	1.3551		21.42		
		降效增加人工费				元		5.414814	1		5.41		
	材料	圆钉 L=60mm				kg		0.0169	5.5		0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.0102	15		0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg		0.04065	8.49		0.35		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.4326	1		1.43		
		结构胶				支		1.134	32.5		36.86		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班		0.003	173.74		0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班		0.01836	208.11		3.82		
		降效增加机械费				元		0.596818	1		0.6		
项目编码	011207001129	项目名称		墙面装饰板			计量单位		m2		工程量		1141.4
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6180.47	0	0	681.2	1405.97	6180.47	0	0	681.2	1405.97
小计									6219.8654	38.8787	0	685.5421	1416.8758
清单项目综合单价													8361.16200
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		4.14572	1.3759		5.7		
		技工人工费(装饰)				元		9.08417	1.3511		12.27		
		高级技工人工费(装饰)				元		15.80525	1.3551		21.42		
		降效增加人工费				元		5.414815	1		5.41		
	材料	圆钉 L=60mm				kg		0.0169	5.5		0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.0102	15		0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg		0.04065	8.49		0.35		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.4326	1		1.43		
		结构胶				支		1.134	32.5		36.86		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班		0.003	173.74		0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班		0.01836	208.11		3.82		
		降效增加机械费				元		0.596811	1		0.6		
项目编码	011207001130	项目名称		墙面装饰板			计量单位		m2		工程量		70.88
清单综合单价组成明细													

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	383.8	0	0	42.3	87.31	383.8	0	0	42.3	87.31
小计									423.1954	38.8787	0	46.6421	98.2158
清单项目综合单价													606.932000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		4.14572	1.3759		5.7		
		技工人工费(装饰)				元		9.08417	1.3511		12.27		
		高级技工人工费(装饰)				元		15.80525	1.3551		21.42		
		降效增加人工费				元		5.414786	1		5.41		
	材料	圆钉 L=60mm				kg		0.0169	5.5		0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.0102	15		0.15		
		电焊条 E4303 φ2.5mm				kg		0.04065	8.49		0.35		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.4326	1		1.43		
		结构胶				支		1.134	32.5		36.86		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班		0.003	173.74		0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班		0.01836	208.11		3.82		
		降效增加机械费				元		0.596783	1		0.6		
项目编码	011207001131	项目名称		电视背景墙(岩板墙面)			计量单位		m2		工程量	267.75	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	2442.89	0	279.91	364.27	10.1484	24.4289	0	2.7991	3.6427
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	1123.58	0	0	1018.8	43.7356	11.2358	0	0	10.188
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3343.38	0	0	106.42	743.01	3343.38	0	0	106.42	743.01
小计									3434.2286	86.5299	0	109.3117	767.5261
清单项目综合单价													4397.596300
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		9.56022	1.3759		13.15		
		技工人工费(装饰)				元		20.946	1.3511		28.3		
		高级技工人工费(装饰)				元		36.45089	1.3551		49.39		
		降效增加人工费				元		12.486947	1		12.49		
	材料	膨胀螺栓(综合)				套		4.526	1.25		5.66		
		圆钉 L=60mm				kg		0.02558	5.5		0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.00612	15		0.09		
		白水泥				t		0.00103	1045		1.08		
		杉木枋板材				m3		0.02032	2200		44.7		
		9mm厚玻镁板				m2		1.05	21.7		22.79		
		专用胶粘剂				kg		4.635	2		9.27		
		聚醋酸乙烯乳液				kg		0.14007	8.35		1.17		
		水				m3		0.0022	3.77		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.6267	1		1.63		
	主材												
	设备												
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班		0.0032	28.94		0.09		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班		0.01345	208.11		2.8		
		降效增加机械费				元		0.39746	1		0.4		
项目编码	011207001132	项目名称		电视背景墙（不锈钢板凹槽）			计量单位		m2		工程量	18.56	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	111.47	0	0	0	24.54	111.47	0	0	0	24.54
小计									155.1663	298.839	0	0	49.0995
清单项目综合单价													503.104800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		4.59733	1.3759		6.33		
		技工人工费(装饰)				元		10.07453	1.3511		13.61		
		高级技工人工费(装饰)				元		17.5331	1.3551		23.76		
		降效增加人工费				元		6.005927	1		6.01		
	材料	其他材料费(按百分比计算)				元		1.4868	1		1.49		
		橡胶密封条				m		2.499	2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.068	10		0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套		3.4	2.5		8.5		
		玻璃胶 300mL				支		0.03119	12		0.37		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚				m2		1.01	280		282.8		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502001061	项目名称		金属装饰线			计量单位		m		工程量	961.79	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	651	0	0	0	143.28	651	0	0	0	143.28
小计									655.9245	33.1776	0	0	146.0228
清单项目综合单价													835.124900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.35906	1.3759		0.49		
		技工人工费(装饰)				元		1.19475	1.3511		1.61		
		高级技工人工费(装饰)				元		2.07823	1.3551		2.82		
		降效增加人工费				元		0.676863	1		0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个		0.063	1.46		0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚				m		1.06	30		31.8		
		万能胶				kg		0.03629	17.5		0.64		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.6505	1		0.65		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502001062	项目名称		金属装饰线			计量单位		m		工程量	1100.32	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	683.77	0	0	0	150.5	683.77	0	0	0	150.5
小计									688.2912	1.0891	0	0	151.5495
清单项目综合单价													840.929800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.47548	1.3759		0.65		
		技工人工费(装饰)				元		1.04217	1.3511		1.41		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.81455	1.3551		2.46		
		降效增加人工费				元		0.621428	1		0.62		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个		0.063	1.46		0.09		
		万能胶				kg		0.04032	17.5		0.71		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.2916	1		0.29		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011105006021	项目名称		金属踢脚线			计量单位		m		工程量	897.05	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	682.86	0	0	0	150.29	682.86	0	0	0	150.29
小计									688.3983	0.0663	0	0	151.5123
清单项目综合单价													839.976900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.58326	1.3759		0.8		
		技工人工费(装饰)				元		1.27649	1.3511		1.72		
		高级技工人工费(装饰)				元		2.22208	1.3551		3.01		
		降效增加人工费				元		0.761228	1		0.76		
	材料	其他材料费(按百分比计算)				元		0.0663	1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010808004024	项目名称		金属门窗套			计量单位		m2		工程量	56.47	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-67换	门窗套 基层板 安装在墙面上	10m2	0.1	167.73	480.11	0	0	60.92	16.773	48.011	0	0	6.092
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2997.68	0	0	208.1	26.452	299.768	0	0	20.81
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	335.5	0	0	0	73.84	335.5	0	0	0	73.84
小计									378.725	347.779	0	0	100.742
清单项目综合单价													827.24600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		7.8237	1.3759		10.76		
		技工人工费(装饰)				元		19.6043	1.3511		26.49		
		高级技工人工费(装饰)				元		4.4074	1.3551		5.97		
		降效增加人工费				元		5.941208	1		5.94		
	材料	杉木板材（综合）				m3		0.0002	2200		0.44		
		防腐油				kg		0.5988	31.5		18.86		
		其他材料费(按百分比计算)				元		3.207	1		3.21		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚				m2		1.06	280		296.8		
		9mm厚玻镁板				m2		1.312	21.7		28.47		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011302001058	项目名称		吊顶天棚（跌级）			计量单位		m2		工程量	1426.62	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	33.1745	39.8765	0	9.0801	9.904
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 *（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1）	100m2	0.0115	1766.33	1904.11	0	0	483.98	20.312795	21.897265	0	0	5.56577
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 *（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.0115	1413.06	1904.11	0	0	406.22	16.25019	21.897265	0	0	4.67153
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0115	454.75	398.48	0	0	120.02	5.229625	4.58252	0	0	1.38023
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0115	1775.08	410.54	0	0	411.22	20.41342	4.72121	0	0	4.72903
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0115	1467.65	852.82	0	0	365.67	16.877975	9.80743	0	0	4.205205
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	22012.3	0	0	1780.48	4964.22	22012.3	0	0	1780.48	4964.22
小计									22124.55851	102.78219	0	1789.5601	4994.675765
清单项目综合单价													29011.576560
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		11.809274	1.3759		16.25		
		技工人工费(装饰)				元		25.885683	1.3511		34.97		
		高级技工人工费(装饰)				元		45.041517	1.3551		61.04		
		降效增加人工费				元		15.429687	1		15.43		
	材料	铁件(综合)				kg		0.4271	5.5		2.35		
		贴缝网带				m		1.328248	3.3		4.38		
		嵌缝膏				kg		0.076935	2		0.15		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.544547	10		5.45		
		六角螺栓				kg		0.018	6.32		0.11		
		射钉				10个		0.155	1		0.16		
		吊杆				kg		0.36036	5.5		1.98		
		砂纸				张		0.184	0.48		0.09		
		杉木板材（综合）				m3		0.0007	2200		1.54		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2		2.414996	15.7		37.92		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)				m2		1.05	31.5		33.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg		0.482183	20		9.64		
		腻子粉(成品)				kg		2.582113	1.8		4.65		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm				m		0.0612	4.36		0.27		
		水				m3		0.001322	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.017524	1		1.02		
		材料费补差				元		0.0001	1		0		
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	机械	电动切割机			台班	0.03848	235.97	9.08		
		降效增加机械费			元	1.248041	1	1.25		
项目编码	009024	项目名称	灯槽		计量单位		m	工程量	784.06	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.64616	6.960272	0	0	2.47112
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.64616	5.263472	0	0	2.386288
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0031	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.502748	1.272674	0	0	1.274782
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.0031	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.549715	2.643742	0	0	1.133577
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2997.55	0	0	0	659.76	2997.55	0	0	0	659.76
小计									3026.894783	16.14016	0	0	667.025767
清单项目综合单价													3710.060710
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	2.926198	1.3759		4.03			
		技工人工费(装饰)				元	6.413434	1.3511		8.67			
		高级技工人工费(装饰)				元	11.160539	1.3551		15.12			
		降效增加人工费				元	3.823113	1		3.82			
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.152881	10		1.53			
		砂纸				张	0.048	0.48		0.02			
		9mm厚玻镁板				m2	0.262502	21.7		5.7			
		9.5mm厚防潮石膏板				m2	0.262502	15.7		4.12			
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg	0.125788	20		2.52			
		腻子粉(成品)				kg	0.673602	1.8		1.21			
		水				m3	0.000345	3.77		0			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.150961	1		0.15			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	009025	项目名称	灯槽		计量单位		m	工程量	167.96				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0014	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	8.44039	6.090238	0	0	2.16223
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0014	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	8.44039	4.605538	0	0	2.088002
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0029	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.147732	1.190566	0	0	1.192538
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.0029	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.256185	2.473178	0	0	1.060443
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	599.25	0	0	0	131.9	599.25	0	0	0	131.9
小计									625.534697	14.35952	0	0	138.403213
清单项目综合单价													778.297430
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	2.730787	1.3759		3.76			
		技工人工费(装饰)				元	5.985146	1.3511		8.09			
		高级技工人工费(装饰)				元	10.41524	1.3551		14.11			
		降效增加人工费				元	3.567814	1		3.57			
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.142661	10		1.43			
		砂纸				张	0.044801	0.48		0.02			
		9mm厚玻镁板				m2	0.244954	21.7		5.32			
		9.5mm厚防潮石膏板				m2	0.244954	15.7		3.85			
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg	0.117404	20		2.35			
		腻子粉(成品)				kg	0.628706	1.8		1.13			
		水				m3	0.000322	3.77		0			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.140877	1		0.14			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010810002033	项目名称	窗帘盒		计量单位		m	工程量	167.96				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0036	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	11.94282	14.35554	0	3.268836	3.56544
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	229.62	173.56	0	0	59.22	22.962	17.356	0	0	5.922
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0056	1775.08	410.54	0	0	411.22	9.940448	2.299024	0	0	2.302832
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.0056	1467.65	852.82	0	0	365.67	8.21884	4.775792	0	0	2.047752
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1209.91	0	0	73.37	271.21	1209.91	0	0	73.37	271.21
小计									1262.974108	38.786356	0	76.638836	285.048024
清单项目综合单价													1663.447324
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	7.254526	1.3759		9.98			
		技工人工费(装饰)				元	17.184921	1.3511		23.22			
		高级技工人工费(装饰)				元	14.175641	1.3551		19.21			
		降效增加人工费				元	7.20356	1		7.2			
	材料	铁件(综合)				kg	0.149495	5.5		0.82			
		六角螺栓				kg	0.0063	6.32		0.04			
		射钉				10个	0.054254	1		0.05			
		吊杆				kg	0.126135	5.5		0.69			
		砂纸				张	0.088002	0.48		0.04			
		杉木板材（综合）				m3	0.000245	2200		0.54			
		9.5mm厚防潮石膏板				m2	1.1	15.7		17.27			
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)				m2	0.367525	31.5		11.58			
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg	0.230614	20		4.61			
		腻子粉(成品)				kg	1.234953	1.8		2.22			
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm				m	0.021421	4.36		0.09			
		水				m3	0.000633	3.77		0			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.292941	1		0.29			
		材料费补差				元	0.000035	1		0			
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班	0.013469	235.97		3.18			
		降效增加机械费				元	0.43683	1		0.44			
项目编码	011502001063	项目名称	天棚吊顶装饰线条		计量单位		m	工程量	764.45				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022

工程量清单综合单价分析表

020000-3	建筑物超高增加费	项	1	517.43	0	0	0	113.88	517.43	0	0	0	113.88
小计									522.3545	22.3656	0	0	116.0822
清单项目综合单价													660.802300
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	0.35906	1.3759		0.49		
		技工人工费(装饰)					元	1.19475	1.3511		1.61		
		高级技工人工费(装饰)					元	2.07823	1.3551		2.82		
		降效增加人工费					元	0.676866	1		0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm					100个	0.063	1.46		0.09		
		万能胶					kg	0.03629	17.5		0.64		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.4385	1		0.44		
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm					m	1.06	20		21.2		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011101006025	项目名称		平面砂浆找平层			计量单位	m2	工程量	980.46			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1721.68	0	0	0	378.94	1721.68	0	0	0	378.94
小计									1734.4557	12.3332	0	0	382.3686
清单项目综合单价													2129.157500
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	1.53626	1.3759		2.11		
		技工人工费(装饰)					元	2.008164	1.3511		2.71		
		高级技工人工费(装饰)					元	5.86578	1.3551		7.95		
		降效增加人工费					元	1.755992	1		1.76		
	材料	水					m3	0.038696	3.77		0.15		
		湿拌地面砂浆 M15					m3	0.025514	452.75		11.55		
		素水泥浆					m3	0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.0308	1		0.03		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200					台班	0	200.71		0		
项目编码	011102001077	项目名称		门槛石			计量单位	m2	工程量	16.85			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	210.15	0	0	0	46.25	210.15	0	0	0	46.25
小计									300.8877	526.7156	0	0	92.5573
清单项目综合单价													920.160600
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	9.62478	1.3759		13.24		
		技工人工费(装饰)					元	20.555443	1.3511		27.77		
		高级技工人工费(装饰)					元	36.69281	1.3551		49.72		
		降效增加人工费					元	12.47181	1		12.47		
	材料	专用胶粘剂					kg	0	2		0		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.3135	1		1.31		
		水					m3	0.015549	3.77		0.06		
		素水泥浆					m3	0.00102	593.11		0.6		
		ST-101，18mm石材饰面					m2	1.04	500		520		
		湿拌地面砂浆 M20					m3	0.010171	465.86		4.74		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200					台班	0	200.71		0		
项目编码	011102001078	项目名称		窗台石			计量单位	m2	工程量	255.27			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-8)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:12.5mm)	100m2	0.01	754.3	622.21	0	0	197.14	7.543	6.2221	0	0	1.9714
020001-77换	窗台板面层 石材饰面板	10m2	0.1	413.23	5382.08	0	0	360.05	41.323	538.208	0	0	36.005
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1714.53	0	0	0	377.36	1714.53	0	0	0	377.36
小计									1763.396	544.4301	0	0	415.3364
清单项目综合单价													2723.162500
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	8.5139	1.3759		11.71		
		技工人工费(装饰)					元	19.767933	1.3511		26.71		
		高级技工人工费(装饰)					元	7.7064	1.3551		10.44		
		降效增加人工费					元	6.716535	1		6.72		
	材料	石材窗台板(成品)-ST-103，18mm石材饰面(人造石) （含磨圆角及加厚边）					m2	1.06	500		530		
		水					m3	0.030601	3.77		0.12		
		湿拌地面砂浆 M15					m3	0.024331	452.75		11.02		
		素水泥浆					m3	0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)					元	2.6935	1		2.69		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200					台班	0	200.71		0		
项目编码	011207001133	项目名称		墙面装饰板			计量单位	m2	工程量	1084.2			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5870.75	0	0	647.07	1335.51	5870.75	0	0	647.07	1335.51
小计									5910.1454	38.8787	0	651.4121	1346.4158
清单项目综合单价													7946.85200
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)					元	4.14572	1.3759		5.7		
		技工人工费(装饰)					元	9.08417	1.3511		12.27		
		高级技工人工费(装饰)					元	15.80525	1.3551		21.42		
		降效增加人工费					元	5.414822	1		5.41		
		圆钉 L=60mm					kg	0.0169	5.5		0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个					盒	0.0102	15		0.15		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596818	1	0.6		

项目编码	011207001134	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	267.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1447.27	0	0	159.52	329.23	1447.27	0	0	159.52	329.23
小计									1486.6654	38.8787	0	163.8621	340.1358

清单项目综合单价								2029.542000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414808	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596827	1	0.6		

项目编码	011207001135	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1337.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7240.59	0	0	798.05	1647.13	7240.59	0	0	798.05	1647.13
小计									7279.9854	38.8787	0	802.3921	1658.0358

清单项目综合单价								9779.292000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414821	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596816	1	0.6		

项目编码	011207001136	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	549.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2976.2	0	0	328.03	677.04	2976.2	0	0	328.03	677.04
小计									3015.5954	38.8787	0	332.3721	687.9458

清单项目综合单价								4074.792000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414817	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596809	1	0.6		

项目编码	011207001137	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	74.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	402.92	0	0	44.41	91.66	402.92	0	0	44.41	91.66
小计									442.3154	38.8787	0	48.7521	102.5658

清单项目综合单价								632.512000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414864	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6		台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费		元	0.596828	1	0.6		

项目编码	011502001064	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	1430.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	888.97	0	0	0	195.66	888.97	0	0	0	195.66
小计									893.4912	1.0891	0	0	196.7095
清单项目综合单价													1091.289800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3759	0.65		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3511	1.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3551	2.46		
		降效增加人工费	元	0.621431	1	0.62		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		万能胶	kg	0.04032	17.5	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2916	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001065	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	495.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	335.07	0	0	0	73.75	335.07	0	0	0	73.75
小计									339.9945	33.1776	0	0	76.4928
清单项目综合单价													449.664900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.676854	1	0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m	1.06	30	31.8		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6505	1	0.65		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006022	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	1430.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1088.79	0	0	0	239.64	1088.79	0	0	0	239.64
小计									1094.3283	0.0663	0	0	240.8623
清单项目综合单价													1335.256900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3759	0.8		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3511	1.72		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3551	3.01		
		降效增加人工费	元	0.761227	1	0.76		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0663	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001059	项目名称	吊顶天棚（跌级）	计量单位	m2	工程量	963.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0114	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	37.81893	45.45921	0	10.351314	11.29056
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 "（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1）	100m2	0.0115	1766.33	1904.11	0	0	483.98	20.312795	21.897265	0	0	5.56577
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 "（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,加设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.0115	1413.06	1904.11	0	0	406.22	16.25019	21.897265	0	0	4.67153
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0115	454.75	398.48	0	0	120.02	5.229625	4.58252	0	0	1.38023
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0115	1775.08	410.54	0	0	411.22	20.41342	4.72121	0	0	4.72903
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0115	1467.65	852.82	0	0	365.67	16.877975	9.80743	0	0	4.205205
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	15439.41	0	0	1358.97	3489.28	15439.41	0	0	1358.97	3489.28
小计									15556.31294	108.3649	0	1369.321314	3521.122325
清单项目综合单价													20555.121474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	12.26321	1.3759	16.87		
		技工人工费(装饰)	元	26.879966	1.3511	36.32		
		高级技工人工费(装饰)	元	46.771866	1.3551	63.38		
		降效增加人工费	元	16.022468	1	16.02		
	材料	铁件(综合)	kg	0.482623	5.5	2.65		
		贴缝网带	m	1.328248	3.3	4.38		
		嵌缝膏	kg	0.076935	2	0.15		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.544547	10	5.45		
		六角螺栓	kg	0.02034	6.32	0.13		
		射钉	10个	0.17515	1	0.18		
		吊杆	kg	0.407207	5.5	2.24		
		砂纸	张	0.184	0.48	0.09		
		杉木板材（综合）	m3	0.000791	2200	1.74		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	2.414997	15.7	37.92		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	1.186501	31.5	37.37		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.482183	20	9.64		
		腻子粉(成品)	kg	2.582115	1.8	4.65		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.069156	4.36	0.3		
		水	m3	0.001322	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.068848	1	1.07		

工程量清单综合单价分析表

		材料费补差	元	0.000113	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.043482	235.97	10.26		
		降效增加机械费	元	1.41029	1	1.41		

项目编码	010810002034	项目名称	飘窗吊顶天花	计量单位	m2	工程量	93.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0118	1537.13	3314.58	0	0	504.06	18.138134	39.112044	0	0	5.947908
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0118	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.738728	18.458858	0	0	8.568924
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1061.49	0	0	105.42	240.7	1061.49	0	0	105.42	240.7
小计									1144.216662	87.911302	0	113.5916	263.851332
清单项目综合单价													1609.570896

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.65557	1.3759	11.91		
		技工人工费(装饰)	元	18.973058	1.3511	25.63		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.013521	1.3551	44.74		
		降效增加人工费	元	11.30929	1	11.31		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.280914	10	12.81		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.24024	5.5	1.32		
		12mm玻镁板	m2	1.228543	29	35.63		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	25	26.25		
		万能胶	kg	0.380848	17.5	6.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.283619	1	2.28		
		材料费补差	元	0.000117	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03463	235.97	8.17		
		降效增加机械费	元	1.123162	1	1.12		

项目编码	010810002035	项目名称	飘窗吊顶天花	计量单位	m2	工程量	67.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0118	1537.13	3314.58	0	0	504.06	18.138134	39.112044	0	0	5.947908
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0118	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.738728	18.458858	0	0	8.568924
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	760.99	0	0	75.58	172.55	760.99	0	0	75.58	172.55
小计									843.716662	87.911302	0	83.7516	195.701332
清单项目综合单价													1211.080896

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.655428	1.3759	11.91		
		技工人工费(装饰)	元	18.972747	1.3511	25.63		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.01298	1.3551	44.74		
		降效增加人工费	元	11.30911	1	11.31		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.280881	10	12.81		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.24024	5.5	1.32		
		12mm玻镁板	m2	1.228511	29	35.63		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	25	26.25		
		万能胶	kg	0.380838	17.5	6.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.283568	1	2.28		
		材料费补差	元	0.000117	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03463	235.97	8.17		
		降效增加机械费	元	1.123198	1	1.12		

项目编码	011407002025	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	94.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	852.82	0	0	365.67	14.6765	8.5282	0	0	3.6567
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	419.5	0	0	0	92.33	419.5	0	0	0	92.33
小计									451.9273	12.6336	0	0	100.0989
清单项目综合单价													564.659800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.41015	1.3759	4.69		
		技工人工费(装饰)	元	7.47795	1.3511	10.1		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.01146	1.3551	17.63		
		降效增加人工费	元	4.457076	1	4.46		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.41929	20	8.39		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		
		水	m3	0.00115	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.125	1	0.13		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	009026	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	325.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.043275	6.525255	0	0	2.316675
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.043275	4.934505	0	0	2.237145
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0031	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.502748	1.272674	0	0	1.274782

工程量清单综合单价分析表

020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.0031	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.549715	2.643742	0	0	1.133577
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1245.6	0	0	0	274.16	1245.6	0	0	0	274.16
小计									1273.739013	15.376176	0	0	281.122179
清单项目综合单价													1570.237368
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		2.926008	1.3759		4.03		
		技工人工费(装饰)				元		6.413018	1.3511		8.66		
		高级技工人工费(装饰)				元		11.159816	1.3551		15.12		
		降效增加人工费				元		3.822852	1		3.82		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.152866	10		1.53		
		砂纸				张		0.048	0.48		0.02		
		9mm厚玻镁板				m2		0.262476	21.7		5.7		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2		0.262476	15.7		4.12		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg		0.125788	20		2.52		
		腻子粉(成品)				kg		0.673603	1.8		1.21		
		水				m3		0.000345	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.15095	1		0.15		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	009027	项目名称			灯槽			计量单位	m		工程量		113.78
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.043275	6.525255	0	0	2.316675
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.043275	4.934505	0	0	2.237145
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0029	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.147732	1.190566	0	0	1.192538
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.0029	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.256185	2.473178	0	0	1.060443
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	406.01	0	0	0	89.36	406.01	0	0	0	89.36
小计									433.500467	15.123504	0	0	96.166801
清单项目综合单价													544.790772
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		2.731232	1.3759		3.76		
		技工人工费(装饰)				元		5.986121	1.3511		8.09		
		高级技工人工费(装饰)				元		10.416938	1.3551		14.12		
		降效增加人工费				元		3.568378	1		3.57		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.142695	10		1.43		
		砂纸				张		0.044802	0.48		0.02		
		9mm厚玻镁板				m2		0.245012	21.7		5.32		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2		0.245012	15.7		3.85		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg		0.117407	20		2.35		
		腻子粉(成品)				kg		0.628721	1.8		1.13		
		水				m3		0.000322	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.140903	1		0.14		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011302001060	项目名称			灯槽			计量单位	m		工程量		737.88
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.0015	13590.3	4328.86	0	0	3207.67	20.38545	6.49329	0	0	4.811505
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0015	1775.08	410.54	0	0	411.22	2.66262	0.61581	0	0	0.61683
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.0015	1467.65	852.82	0	0	365.67	2.201475	1.27923	0	0	0.548505
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2560.77	0	0	0	563.62	2560.77	0	0	0	563.62
小计									2586.019545	8.38833	0	0	569.59684
清单项目综合单价													3164.004715
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		2.656645	1.3759		3.66		
		技工人工费(装饰)				元		5.821663	1.3511		7.87		
		高级技工人工费(装饰)				元		10.13074	1.3551		13.73		
		降效增加人工费				元		3.470442	1		3.47		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.081899	10		0.82		
		砂纸				张		0.024	0.48		0.01		
		9mm厚玻镁板				m2		0.149997	21.7		3.25		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2		0.149997	15.7		2.35		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg		0.062892	20		1.26		
		腻子粉(成品)				kg		0.336792	1.8		0.61		
		水				m3		0.000172	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.083038	1		0.08		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502001066	项目名称			天棚吊顶装饰线条			计量单位	m		工程量		426.97
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	289	0	0	0	63.61	289	0	0	0	63.61
小计									293.9245	22.3656	0	0	65.8122
清单项目综合单价													382.102300
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.35906	1.3759		0.49		
		技工人工费(装饰)				元		1.19475	1.3511		1.61		
		高级技工人工费(装饰)				元		2.07823	1.3551		2.82		
		降效增加人工费				元		0.676863	1		0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个		0.063	1.46		0.09		
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm				m		1.06	20		21.2		
		万能胶				kg		0.03629	17.5		0.64		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.4385	1		0.44		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502007013	项目名称			天棚吊顶护角条			计量单位	m		工程量		722.59
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额	定额单位	数量	单价					合价				

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-36换	木阳角装饰线条 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	425.2	881.15	0	31.22	139.74	4.252	8.8115	0	0.3122	1.3974
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	422.3	0	0	31.01	95.02	422.3	0	0	31.01	95.02
小计									426.552	8.8115	0	31.3222	96.4174
清单项目综合单价													563.103100
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.44718	1.3759		0.62		
		技工人工费(装饰)				元		0.98089	1.3511		1.33		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.70576	1.3551		2.31		
		降效增加人工费				元		0.584425	1		0.58		
	材料	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.00297	15		0.04		
		L型成品PVC护角条				m		1.06	8		8.48		
		聚醋酸乙烯乳液				kg		0.01366	8.35		0.11		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1728	1		0.17		
		材料费补差				元		0.0001	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班		0.0015	208.11		0.31		
		降效增加机械费				元		0.042915	1		0.04		
项目编码	011102003050	项目名称		块料楼地面			计量单位		m2		工程量	58.71	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	446.71	145.96	0	0	105.62	11.212421	3.663596	0	0	2.651062
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	434.63	0	0	0	95.66	434.63	0	0	0	95.66
小计									488.534621	51.029496	0	0	110.075862
清单项目综合单价													649.639979
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.668005	1.3759		7.8		
		技工人工费(装饰)				元		12.417803	1.3511		16.78		
		高级技工人工费(装饰)				元		21.610333	1.3551		29.28		
		降效增加人工费				元		7.402998	1		7.4		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0.00097	1045		1.01		
		美缝剂 400mL				支		0.130004	28		3.64		
		专用胶粘剂				kg		22.95	2		45.9		
		水				m3		0.023	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.3223	1		0.32		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011102003051	项目名称		石材楼地面			计量单位		m2		工程量	51.64	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5709.91	55855.75	0	0	4049.54	57.0991	558.5575	0	0	40.4954
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.041	446.71	145.96	0	0	105.62	18.31511	5.98436	0	0	4.33042
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	534.96	0	0	0	117.74	534.96	0	0	0	117.74
小计									610.37421	564.54186	0	0	162.56582
清单项目综合单价													1337.481890
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		7.931086	1.3759		10.91		
		技工人工费(装饰)				元		17.376782	1.3511		23.48		
		高级技工人工费(装饰)				元		30.241148	1.3551		40.98		
		降效增加人工费				元		10.359411	1		10.36		
	材料	石料切割锯片				片		0.00615	18.2		0.11		
		白水泥				t		0.00102	1045		1.07		
		专用胶粘剂				kg		22.95	2		45.9		
		水				m3		0.023	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.407624	1		1.41		
		ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面)				m2		1.02	500		510		
		美缝剂 400mL				支		0.212682	28		5.96		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011102001079	项目名称		门槛石			计量单位		m2		工程量	11.6	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	58970.32	0	0	4797.35	83.9997	589.7032	0	0	47.9735
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.01	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	19.7819	47.113	0	0.1421	6.7192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	133.93	0	0	0	29.48	133.93	0	0	0	29.48
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	3.4	0	0	0.02	0.75	3.4	0	0	0.02	0.75
小计									241.1116	636.8162	0	0.1621	84.9227
清单项目综合单价													963.01260
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		8.83882	1.3759		12.16		
		技工人工费(装饰)				元		19.36704	1.3511		26.17		
		高级技工人工费(装饰)				元		33.70343	1.3551		45.67		
		普工人工费				元		0.275655	1.3759		0.38		
		技工人工费				元		0.981466	1.3511		1.33		
		降效增加人工费				元		11.838793	1		11.84		
	材料	专用胶粘剂				kg		34.1163	2		68.23		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.530626	1		1.53		
		水				m3		0.004	3.77		0.02		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5				m3		0.008707	457.84		3.99		
		ST-101，18mm石材饰面				m2		1.04	500		520		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 插入式				台班		0.001052	11.65		0.01		
		降效增加机械费				元		0.001724	1		0		
项目编码	011102001080	项目名称		挡水石			计量单位		m2		工程量	5.37	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	98589.12	0	0	6778.29	83.9997	985.8912	0	0	67.7829
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	62	0	0	0	13.64	62	0	0	0	13.64

工程量清单综合单价分析表

小计						145.9997	985.8912	0	0	81.4229
清单项目综合单价										1213.313800
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	8.83882	1.3759		12.16		
		技工人工费(装饰)		元	19.36704	1.3511		26.17		
		高级技工人工费(装饰)		元	33.70343	1.3551		45.67		
		降效增加人工费		元	11.545624	1		11.55		
	材料	专用胶粘剂		kg	34.1163	2		68.23		
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.4586	1		2.46		
		ST-101，W80*H40mm厚石材饰面(酸洗面)-挡水石		m2	1.04	880		915.2		
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	011101006026	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2		工程量	127.3	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*15换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:35mm)	100m2	0.01	1680.08	1703.41	0	0	454.95	16.8008	17.0341	0	0	4.5495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	293.97	0	0	0	64.7	293.97	0	0	0	64.7
小计									310.7708	17.0341	0	0	69.2495
清单项目综合单价													397.05440
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	2.03646	1.3759		2.8					
		技工人工费(装饰)		元	2.554671	1.3511		3.45					
		高级技工人工费(装饰)		元	7.78338	1.3551		10.55					
		降效增加人工费		元	2.309269	1		2.31					
	材料	水		m3	0.054127	3.77		0.2					
		湿拌地面砂浆 M15		m3	0.035743	452.75		16.18					
		素水泥浆		m3	0.00102	593.11		0.6					
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0425	1		0.04					
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0	200.71		0					
项目编码	010904002009	项目名称	楼(地)面涂膜防水		计量单位	m2		工程量	255.89				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1374.61	4961	0	0	550.61	13.7461	49.61	0	0	5.5061
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	604.53	0	0	0	133.05	604.53	0	0	0	133.05
小计									618.2761	49.61	0	0	138.5561
清单项目综合单价													806.442200
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费		元	2.24477	1.3759		3.09					
		技工人工费		元	7.88805	1.3511		10.66					
		降效增加人工费		元	2.36246	1		2.36					
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型		kg	4.17375	11.71		48.87					
		水		m3	0.00058	3.77		0					
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.7332	1		0.73					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011101003009	项目名称	细石混凝土		计量单位	m2		工程量	114.09				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	1476.58	1451.47	0	3.41	397.8	14.7658	14.5147	0	0.0341	3.978
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.002	756.28	4209.99	0	14.3	377.92	1.51256	8.41998	0	0.0286	0.75584
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002	713.51	21.87	0	0	158.14	1.42702	0.04374	0	0	0.31628
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	231.55	0	0	0.53	51	231.55	0	0	0.53	51
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	19.37	0	0	0	4.27	19.37	0	0	0	4.27
小计									268.62538	22.97842	0	0.5927	60.32012
清单项目综合单价													352.516620
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	1.55381	1.3759		2.14					
		技工人工费(装饰)		元	3.40585	1.3511		4.6					
		高级技工人工费(装饰)		元	5.92301	1.3551		8.03					
		普工人工费		元	0.162609	1.3759		0.22					
		技工人工费		元	1.340937	1.3511		1.81					
		降效增加人工费		元	2.199316	1		2.2					
	材料	其他材料费(按百分比计算)		元	0.12281	1		0.12					
		普通预拌细石混凝土 C25，骨料最大粒径10mm		m3	0.0303	477.84		14.48					
		镀锌铁丝（综合）		kg	0.007312	5.65		0.04					
		电焊条 E4303 Φ3.2		kg	0.003462	8.62		0.03					
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ3		t	0.001426	3998		5.7					
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 平板式		台班	0.0024	14.19		0.03					
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40		台班	0.000152	42.51		0.01					
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40		台班	0.00054	24.67		0.01					
		降效增加机械费		元	0.004645	1		0					
项目编码	010103001009	项目名称	回填陶粒混凝土		计量单位	m3		工程量	23.96				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.1	550.85	3851.97	0	118.91	321.8	55.085	385.197	0	11.891	32.18
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	226.83	0	0	48.97	53.21	226.83	0	0	48.97	53.21
小计									281.915	385.197	0	60.861	85.39
清单项目综合单价													813.36300
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费		元	8.462	1.3759		11.64					
		技工人工费		元	32.153	1.3511		43.44					
		降效增加人工费		元	9.467028	1		9.47					
	材料	水		m3	0.2	3.77		0.75					
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.693	1		5.69					
		陶粒混凝土		m3	1.01	375		378.75					
	主材												

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	281.6	10.98		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.078	11.65	0.91		
		降效增加机械费	元	2.043823	1	2.04		

项目编码	011204003019	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	778.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4677.93	0	0	0	1029.61	4677.93	0	0	0	1029.61
小计									4721.6656	71.7921	0	0	1042.8258
清单项目综合单价													5836.283500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.60169	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.08266	1.3511	13.62		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.54962	1.3551	23.78		
		降效增加人工费	元	6.011373	1	6.01		
	材料	白水泥	t	0.00103	1045	1.08		
		专用胶粘剂	kg	34.7625	2	69.53		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1824	1	1.18		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001138	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	32.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	193.63	0	0	0	42.62	193.63	0	0	0	42.62
小计									237.3263	298.839	0	0	67.1795
清单项目综合单价													603.344800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.59733	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.07453	1.3511	13.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.5331	1.3551	23.76		
		降效增加人工费	元	6.005893	1	6.01		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	1.4868	1	1.49		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.01	280	282.8		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001139	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	11.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-253换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3065.67	69376.33	0	0	4143.57	30.6567	693.7633	0	0	41.4357
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	48.2	0	0	0	10.61	48.2	0	0	0	10.61
小计									78.8567	693.7633	0	0	52.0457
清单项目综合单价													824.665700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.22519	1.3759	4.44		
		技工人工费(装饰)	元	7.06782	1.3511	9.55		
		高级技工人工费(装饰)	元	12.30155	1.3551	16.67		
		降效增加人工费	元	4.213287	1	4.21		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	3.4516	1	3.45		
		玻璃胶 300mL	支	1.134	12	13.61		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.24202	5.8	7.2		
		MK-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚	m2	1.03	650	669.5		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001140	项目名称	不锈钢层板	计量单位	m2	工程量	7.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.005	1014.84	2071.72	0	279.91	345.71	5.0742	10.3586	0	1.39955	1.72855
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	48.8	0	0	1.4	10.84	48.8	0	0	1.4	10.84
小计									97.5705	309.1976	0	2.79955	37.12805
清单项目综合单价													446.695700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.131065	1.3759	7.06		
		技工人工费(装饰)	元	11.2448	1.3511	15.19		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.568895	1.3551	26.52		
		降效增加人工费	元	6.703297	1	6.7		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.01279	5.5	0.07		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00306	15	0.05		
		5mm水泥板加固	m2	0.525	18.2	9.56		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.01	280	282.8		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.070035	8.35	0.58		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.58935	1	1.59		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.006725	208.11	1.4		
		降效增加机械费	元	0.192308	1	0.19		

项目编码	010903003017	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	834.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	306.33	0	0	0	67.43	306.33	0	0	0	67.43
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	1379.36	0	0	0	303.6	1379.36	0	0	0	303.6
小计									1697.9753	19.7073	0	0	374.7194
清单项目综合单价													2092.40200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.41145	1.3759	0.57		
		技工人工费	元	6.69756	1.3511	9.05		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	2.019516	1	2.02		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.00525	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9	18.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2851	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011210003009	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	337.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-281换	成品全玻璃隔断	100m2	0.01	5042.55	67450.94	0	0	4482.41	50.4255	674.5094	0	0	44.8241
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2336.12	0	0	0	514.18	2336.12	0	0	0	514.18
小计									2386.5455	674.5094	0	0	559.0041
清单项目综合单价													3620.059000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.30788	1.3759	7.3		
		技工人工费(装饰)	元	11.6276	1.3511	15.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	20.22905	1.3551	27.41		
		降效增加人工费	元	6.930873	1	6.93		
	材料	角钢(综合)	t	0.00436	4035	17.59		
		橡胶条伸缩缝	m	1.5736	2.63	4.14		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.536	1.25	4.42		
		成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门）	m2	1.03	620	638.6		
		玻璃胶 300mL	支	0.25666	12	3.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.6783	1	6.68		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001061	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	115.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816
020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	782.92	0	0	78.74	177.6	782.92	0	0	78.74	177.6
小计									832.284	25.7245	0	83.7048	190.084
清单项目综合单价													1131.797300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.19253	1.3759	7.14		
		技工人工费(装饰)	元	11.38103	1.3511	15.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.80865	1.3551	26.84		
		降效增加人工费	元	6.78499	1	6.78		
	材料	铁件(综合)	kg	0.2528	5.5	1.39		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.63194	1.25	0.79		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.08151	2.5	0.2		
		吊杆	kg	0.21999	5.5	1.21		
		插接件	个	3.38906	0.6	2.03		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.01021	5.25	0.05		
		铝合金插缝板	m2	0.42218	1.93	0.81		
		铝合金条板龙骨(不上人型)	m2	1.05	16.5	17.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8013	1	1.8		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.02104	235.97	4.96		
		降效增加机械费	元	0.682381	1	0.68		

项目编码	011210005006	项目名称	成品隔断	计量单位	m2	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-285换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	6663.99	7090.88	0	0	1821.29	66.6399	70.9088	0	0	18.2129
020003-189换	埃特板 墙面	100m2	0.02	1823.33	1806.8	0	0	491.66	36.4666	36.136	0	0	9.8332
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	736.93	0	0	0	162.2	736.93	0	0	0	162.2
小计									840.0365	107.0448	0	0	190.2461
清单项目综合单价													1137.3274

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.84861	1.3759	14.93		
		技工人工费(装饰)	元	23.77012	1.3511	32.12		
		高级技工人工费(装饰)	元	41.37264	1.3551	56.06		
		降效增加人工费	元	14.171731	1	14.17		
	材料	嵌缝纸带	m	2.17	0.2	0.43		
		嵌缝膏	kg	0.84	2	1.68		
		自攻螺钉 M4×15mm	100个	0.36	3	1.08		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.33432	10	3.34		
		射钉	10个	0.151	1	0.15		
		9mm埃特板	m2	4.2	15.53	65.23		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.07	10.5	11.24		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.83	12.5	22.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.0206	1	1.02		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102003052	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	178

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.03	446.71	145.96	0	0	105.62	13.4013	4.3788	0	0	3.1686
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1317.72	0	0	0	290.03	1317.72	0	0	0	290.03
小计									1373.8135	51.7447	0	0	304.9634
清单项目综合单价													1730.5216
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.667965	1.3759		7.8		
		技工人工费(装饰)				元		12.417715	1.3511		16.78		
		高级技工人工费(装饰)				元		21.61018	1.3551		29.28		
		降效增加人工费				元		7.402921	1		7.4		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0.00097	1045		1.01		
		专用胶粘剂				kg		22.95	2		45.9		
		水				m3		0.023	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.3223	1		0.32		
		美缝剂 400mL				支		0.13	28		3.64		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011102001081	项目名称	瓷砖门槛石			计量单位		m2	工程量		11.65		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2< S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4736.59	0	0	1122.5	40.2393	47.3659	0	0	11.225
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	446.71	145.96	0	0	105.62	11.212421	3.663596	0	0	2.651062
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	82.32	0	0	0	18.12	82.32	0	0	0	18.12
小计									133.771721	51.029496	0	0	31.996062
清单项目综合单价													216.797279
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.410307	1.3759		7.44		
		技工人工费(装饰)				元		11.852847	1.3511		16.01		
		高级技工人工费(装饰)				元		20.626229	1.3551		27.95		
		降效增加人工费				元		7.066094	1		7.07		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0.00097	1045		1.01		
		水				m3		0.023	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.322302	1		0.32		
		专用胶粘剂				kg		22.95	2		45.9		
		美缝剂 400mL				支		0.130022	28		3.64		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011102001082	项目名称	块料楼地面			计量单位		m2	工程量		53.56		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2< S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4758.09	0	0	1123.58	40.2393	47.5809	0	0	11.2358
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	378.44	0	0	0	83.3	378.44	0	0	0	83.3
小计									429.84705	51.2299	0	0	97.1763
清单项目综合单价													578.253250
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.410105	1.3759		7.44		
		技工人工费(装饰)				元		11.852405	1.3511		16.01		
		高级技工人工费(装饰)				元		20.62546	1.3551		27.95		
		降效增加人工费				元		7.065721	1		7.07		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0.00097	1045		1.01		
		美缝剂 400mL				支		0.13	28		3.64		
		专用胶粘剂				kg		22.95	2		45.9		
		水				m3		0.023	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.5373	1		0.54		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011204003020	项目名称	块料墙面			计量单位		m2	工程量		901.06		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5416.61	0	0	0	1192.2	5416.61	0	0	0	1192.2
小计									5460.3456	71.7921	0	0	1205.4158
清单项目综合单价													6737.553500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		4.60169	1.3759		6.33		
		技工人工费(装饰)				元		10.08266	1.3511		13.62		
		高级技工人工费(装饰)				元		17.54962	1.3551		23.78		
		降效增加人工费				元		6.011375	1		6.01		
	材料	白水泥				t		0.00103	1045		1.08		
		专用胶粘剂				kg		34.7625	2		69.53		
		水				m3		0.0022	3.77		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.1824	1		1.18		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010904003013	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)			计量单位		m2	工程量		53.56		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516

工程量清单综合单价分析表

010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	801.27	1759.61	0	0	264.34	8.0127	17.5961	0	0	2.6434
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	19.66	0	0	0	4.32	19.66	0	0	0	4.32
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	73.76	0	0	0	16.24	73.76	0	0	0	16.24
小计									104.1028	18.8738	0	0	23.855
清单项目综合单价													146.831600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.34288	1.3759		0.47		
		技工人工费				元		5.5813	1.3511		7.54		
		普工人工费(装饰)				元		0.28073	1.3759		0.39		
		技工人工费(装饰)				元		0.61578	1.3511		0.83		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.07142	1.3551		1.45		
		降效增加人工费				元		1.744212	1		1.74		
	材料	界面处理剂				kg		0.5	2.5		1.25		
		水				m3		0.0052	3.77		0.02		
		聚合物防水砂浆				kg		6.006	2.9		17.42		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1869	1		0.19		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010903003018	项目名称			墙面砂浆防水(防潮)			计量单位	m2		工程量	484.74	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	177.9	0	0	0	39.16	177.9	0	0	0	39.16
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	801.04	0	0	0	176.31	801.04	0	0	0	176.31
小计									991.2253	19.7073	0	0	219.1594
清单项目综合单价													1230.092000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.41145	1.3759		0.57		
		技工人工费				元		6.69756	1.3511		9.05		
		普工人工费(装饰)				元		0.28073	1.3759		0.39		
		技工人工费(装饰)				元		0.61578	1.3511		0.83		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.07142	1.3551		1.45		
		降效增加人工费				元		2.019516	1		2.02		
	材料	界面处理剂				kg		0.5	2.5		1.25		
		水				m3		0.00525	3.77		0.02		
		聚合物防水砂浆				kg		6.2595	2.9		18.15		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.2851	1		0.29		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011302001062	项目名称			吊顶天棚			计量单位	m2		工程量	178	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816
020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1207.73	0	0	121.47	273.96	1207.73	0	0	121.47	273.96
小计									1257.094	25.7245	0	126.4348	286.444
清单项目综合单价													1695.6973
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.19253	1.3759		7.14		
		技工人工费(装饰)				元		11.38103	1.3511		15.38		
		高级技工人工费(装饰)				元		19.80865	1.3551		26.84		
		降效增加人工费				元		6.785	1		6.79		
	材料	铁件(综合)				kg		0.2528	5.5		1.39		
		膨胀螺栓(综合)				套		0.63194	1.25		0.79		
		六角螺栓				kg		0.0162	6.32		0.1		
		半圆头螺钉(综合)				10个		0.08151	2.5		0.2		
		吊杆				kg		0.21999	5.5		1.21		
		插接件				个		3.38906	0.6		2.03		
		铝合金靠墙收口条板				m2		0.01021	5.25		0.05		
		铝合金插缝板				m2		0.42218	1.93		0.81		
		铝合金条板龙骨(不上人型)				m2		1.05	16.5		17.33		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.8013	1		1.8		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班		0.02104	235.97		4.96		
		降效增加机械费				元		0.682416	1		0.68		
项目编码	011407002026	项目名称			天棚喷刷涂料			计量单位	m2		工程量	6.55	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-1	天棚面基层处理 刷界面处理剂	100m2	0.01	386.08	127.77	0	0	91.36	3.8608	1.2777	0	0	0.9136
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	1191.61	0	0	382.61	14.6765	11.9161	0	0	3.8261
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	32.67	0	0	0	7.19	32.67	0	0	0	7.19
小计									68.9581	17.2992	0	0	16.0419
清单项目综合单价													102.299200
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		3.81709	1.3759		5.25		
		技工人工费(装饰)				元		8.36754	1.3511		11.31		
		高级技工人工费(装饰)				元		14.56042	1.3551		19.73		
		降效增加人工费				元		4.987786	1		4.99		
	材料	砂纸				张		0.16	0.48		0.08		
		刷无机防水涂料 PT-102(A级)				kg		0.41929	28		11.74		
		腻子粉(成品)				kg		2.24532	1.8		4.04		
		水				m3		0.00515	3.77		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1713	1		0.17		
		界面处理剂				kg		0.5	2.5		1.25		
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	011302001063	项目名称	吊顶天棚			计量单位	m2	工程量	56.78		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-14	平级天棚龙骨 方木天棚龙骨 单层龙骨	100m2	0.01	1813.05	2435.27	0	0	520.81	18.1305	24.3527	0	0	5.2081
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	2540.41	0	0	480.44	16.0575	25.4041	0	0	4.8044
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.01	2943.96	14834.51	0	0	1389.69	29.4396	148.3451	0	0	13.8969
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	496.57	0	0	0	109.29	496.57	0	0	0	109.29
小计									560.1976	198.1019	0	0	133.1994
清单项目综合单价													891.498900
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	6.69524		1.3759		9.21		
		技工人工费(装饰)				元	14.67244		1.3511		19.82		
		高级技工人工费(装饰)				元	25.52703		1.3551		34.59		
		降效增加人工费				元	8.745509		1		8.75		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg	0.07992		5.65		0.45		
		铁件(综合)				kg	0.72		5.5		3.96		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	1.28276		10		12.83		
		吊杆				kg	0.84		5.5		4.62		
		杉木板材（综合）				m3	0.006		2200		13.2		
		万能胶				kg	0.3255		17.5		5.7		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.9614		1		1.96		
		材料费补差				元	0.0001		1		0		
		仿瓷砖SPC板吊顶				m2	1.02		130		132.6		
		9mm厚玻镁板				m2	1.05		21.7		22.79		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011101006027	项目名称	平面砂浆找平层			计量单位	m2	工程量	250.54				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-3)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:17.5mm)	100m2	0.01	955.56	857.25	0	0	253.18	9.5556	8.5725	0	0	2.5318
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	329.06	0	0	0	72.43	329.06	0	0	0	72.43
小计									338.6156	8.5725	0	0	74.9618
清单项目综合单价													422.149900
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	1.1361		1.3759		1.56		
		技工人工费(装饰)				元	1.570958		1.3511		2.12		
		高级技工人工费(装饰)				元	4.3317		1.3551		5.87		
		降效增加人工费				元	1.313403		1		1.31		
	材料	水				m3	0.026351		3.77		0.1		
		湿拌地面砂浆 M15				m3	0.017331		452.75		7.85		
		素水泥浆				m3	0.00102		593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0214		1		0.02		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0		200.71		0		
项目编码	011102003053	项目名称	块料楼地面			计量单位	m2	工程量	264.47				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	446.71	145.96	0	0	105.62	11.212421	3.663596	0	0	2.651062
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1934.51	0	0	0	425.79	1934.51	0	0	0	425.79
小计									1987.772321	9.637596	0	0	437.994962
清单项目综合单价													2435.404879
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	5.786624		1.3759		7.96		
		技工人工费(装饰)				元	11.368395		1.3511		15.36		
		高级技工人工费(装饰)				元	22.061994		1.3551		29.9		
		降效增加人工费				元	7.314667		1		7.31		
	材料	石料切割锯片				片	0.00287		18.2		0.05		
		白水泥				t	0.00097		1045		1.01		
		水				m3	0.025129		3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2191		1		0.22		
		湿拌地面砂浆 M20				m3	0.009881		465.86		4.6		
		美缝剂 400mL				支	0.130001		28		3.64		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0		200.71		0		
项目编码	011102001083	项目名称	门槛石			计量单位	m2	工程量	18.25				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	227.61	0	0	0	50.09	227.61	0	0	0	50.09
小计									318.3477	526.7156	0	0	96.3973
清单项目综合单价													941.460600
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	9.62478		1.3759		13.24		
		技工人工费(装饰)				元	20.555443		1.3511		27.77		
		高级技工人工费(装饰)				元	36.69281		1.3551		49.72		
		降效增加人工费				元	12.471781		1		12.47		
	材料	专用胶粘剂				kg	0		2		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.3135		1		1.31		
		ST-101，18mm石材饰面				m2	1.04		500		520		
		水				m3	0.015549		3.77		0.06		
		素水泥浆				m3	0.00102		593.11		0.6		
		湿拌地面砂浆 M20				m3	0.010171		465.86		4.74		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0		200.71		0		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010402001014	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	28.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-30	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3153.66	3404.8	0	0	864.36	315.366	340.48	0	0	86.436
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	1569.64	0	0	0	345.48	1569.64	0	0	0	345.48
小计									1885.006	340.48	0	0	431.916
清单项目综合单价													2657.40200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	66.8789	1.3759	92.02		
		技工人工费	元	165.308	1.3511	223.35		
		降效增加人工费	元	54.200276	1	54.2		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	6.37	0.11		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	300	261.69		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	820	25.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1987	1.79		
		水	m3	0.1115	3.77	0.42		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	409.72	41.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.917	1	9.92		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001141	项目名称	亚克力挡边板	计量单位	m2	工程量	100.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-185换	石膏板 墙面	100m2	0.01	1854.84	28256.64	0	0	1821.08	18.5484	282.5664	0	0	18.2108
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	256.4	0	0	0	56.44	256.4	0	0	0	56.44
小计									274.9484	282.5664	0	0	74.6508
清单项目综合单价													632.165600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.95211	1.3759	2.69		
		技工人工费(装饰)	元	4.27775	1.3511	5.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.44066	1.3551	10.08		
		降效增加人工费	元	2.549468	1	2.55		
	材料	白攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	10	1.67		
		12 mm厚亚克力板	m2	1.05	266.18	279.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4058	1	1.41		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001033	项目名称	已完工程及设备保护	计量单位	m2	工程量	4533.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	已完工程及设备保护	m2	1	3.22	2.58	0	0.64	0	3.22	2.58	0	0.64	0
小计									3.22	2.58	0	0.64	0
清单项目综合单价													6.4400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001034	项目名称	开荒保洁	计量单位	m2	工程量	4533.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	开荒保洁	m2	1	4.02	0	0	0	0	4.02	0	0	0	0
小计									4.02	0	0	0	0
清单项目综合单价													4.0200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001035	项目名称	精保洁	计量单位	m2	工程量	4533.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	精保洁	m2	1	6.44	0	0	0	0	6.44	0	0	0	0
小计									6.44	0	0	0	0
清单项目综合单价													6.4400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001036	项目名称	垃圾清运费	计量单位	m2	工程量	4533.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	垃圾清运费	m2	1	2.01	0	0	2.01	0	2.01	0	0	2.01	0
小计									2.01	0	0	2.01	0
清单项目综合单价													4.0200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	011104002011	项目名称	平面砂浆找平层				计量单位	m2		工程量	1449.14	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2544.68	0	0	0	560.09	2544.68	0	0	0	560.09
小计									2557.4557	12.3332	0	0	563.5186
清单项目综合单价													3133.307500
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	1.53626	1.3759		2.11		
		技工人工费(装饰)					元	2.008164	1.3511		2.71		
		高级技工人工费(装饰)					元	5.86578	1.3551		7.95		
		降效增加人工费					元	1.755993	1		1.76		
	材料	水					m3	0.038696	3.77		0.15		
		素水泥浆					m3	0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.0308	1		0.03		
		湿拌地面砂浆 M15					m3	0.025514	452.75		11.55		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200					台班	0	200.71		0		
项目编码	011102003054	项目名称	块料楼地面				计量单位	m2		工程量	110.6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	618.9	0	0	956.47	42.0499	6.189	0	0	9.5647
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0125	446.71	145.96	0	0	105.62	5.583875	1.8245	0	0	1.32025
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	724.12	0	0	0	159.38	724.12	0	0	0	159.38
小计									771.753775	8.0135	0	0	170.26495
清单项目综合单价													950.032225
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	5.199053	1.3759		7.15		
		技工人工费(装饰)					元	10.080963	1.3511		13.62		
		高级技工人工费(装饰)					元	19.821485	1.3551		26.86		
		降效增加人工费					元	6.547197	1		6.55		
	材料	石料切割锯片					片	0.00287	18.2		0.05		
		白水泥					t	0.00097	1045		1.01		
		水					m3	0.025129	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.4296	1		0.43		
		湿拌地面砂浆 M20					m3	0.009881	465.86		4.6		
		美缝剂 400mL					支	0.065	28		1.82		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200					台班	0	200.71		0		
项目编码	011102003055	项目名称	块料楼地面				计量单位	m2		工程量	1320.8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.03	446.71	145.96	0	0	105.62	13.4013	4.3788	0	0	3.1686
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9661.2	0	0	0	2126.43	9661.2	0	0	0	2126.43
小计									9716.6512	10.3528	0	0	2139.1525
清单项目综合单价													11866.15650
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	5.786615	1.3759		7.96		
		技工人工费(装饰)					元	11.368376	1.3511		15.36		
		高级技工人工费(装饰)					元	22.06196	1.3551		29.9		
		降效增加人工费					元	7.314658	1		7.31		
	材料	石料切割锯片					片	0.00287	18.2		0.05		
		白水泥					t	0.00097	1045		1.01		
		水					m3	0.025129	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.2191	1		0.22		
		美缝剂 400mL					支	0.13	28		3.64		
		湿拌地面砂浆 M20					m3	0.009881	465.86		4.6		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200					台班	0	200.71		0		
项目编码	011102001084	项目名称	门槛石				计量单位	m2		工程量	17.73		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.001	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	1.97819	4.7113	0	0.01421	0.67192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	221.12	0	0	0	48.67	221.12	0	0	0	48.67
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	5.1	0	0	0.04	1.13	5.1	0	0	0.04	1.13
小计									318.93589	531.4269	0	0.05421	96.77922
清单项目综合单价													947.196220
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	9.62478	1.3759		13.24		
		技工人工费(装饰)					元	20.555443	1.3511		27.77		
		高级技工人工费(装饰)					元	36.69281	1.3551		49.72		
		普工人工费					元	0.270525	1.3759		0.37		
		技工人工费					元	0.963198	1.3511		1.3		
		降效增加人工费					元	12.759165	1		12.76		
	材料	专用胶粘剂					kg	0	2		0		
		水					m3	0.019474	3.77		0.07		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.372409	1		1.37		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5					m3	0.008545	457.84		3.91		
		ST-101，18mm石材饰面					m2	1.04	500		520		
		素水泥浆					m3	0.00102	593.11		0.6		
		湿拌地面砂浆 M20					m3	0.010171	465.86		4.74		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 插入式					台班	0.001032	11.65		0.01		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200					台班	0	200.71		0		
		降效增加机械费					元	0.002256	1		0		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011207001142	项目名称	墙面装饰板				计量单位	m2		工程量	753.06	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4077.68	0	0	449.44	927.62	4077.68	0	0	449.44	927.62
小计									4117.0754	38.8787	0	453.7821	938.5258
清单项目综合单价													5548.262000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		4.14572	1.3759		5.7		
		技工人工费(装饰)				元		9.08417	1.3511		12.27		
		高级技工人工费(装饰)				元		15.80525	1.3551		21.42		
		降效增加人工费				元		5.414814	1		5.41		
	材料	圆钉 L=60mm				kg		0.0169	5.5		0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.0102	15		0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg		0.04065	8.49		0.35		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.4326	1		1.43		
		结构胶				支		1.134	32.5		36.86		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班		0.003	173.74		0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班		0.01836	208.11		3.82		
		降效增加机械费				元		0.596818	1		0.6		
项目编码	011207001143	项目名称	墙面装饰板				计量单位	m2		工程量	1141.4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6180.47	0	0	681.2	1405.97	6180.47	0	0	681.2	1405.97
小计									6219.8654	38.8787	0	685.5421	1416.8758
清单项目综合单价													8361.16200
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		4.14572	1.3759		5.7		
		技工人工费(装饰)				元		9.08417	1.3511		12.27		
		高级技工人工费(装饰)				元		15.80525	1.3551		21.42		
		降效增加人工费				元		5.414815	1		5.41		
	材料	圆钉 L=60mm				kg		0.0169	5.5		0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.0102	15		0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg		0.04065	8.49		0.35		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.4326	1		1.43		
		结构胶				支		1.134	32.5		36.86		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班		0.003	173.74		0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班		0.01836	208.11		3.82		
		降效增加机械费				元		0.596811	1		0.6		
项目编码	011207001144	项目名称	墙面装饰板				计量单位	m2		工程量	70.88		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	383.8	0	0	42.3	87.31	383.8	0	0	42.3	87.31
小计									423.1954	38.8787	0	46.6421	98.2158
清单项目综合单价													606.932000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		4.14572	1.3759		5.7		
		技工人工费(装饰)				元		9.08417	1.3511		12.27		
		高级技工人工费(装饰)				元		15.80525	1.3551		21.42		
		降效增加人工费				元		5.414786	1		5.41		
	材料	圆钉 L=60mm				kg		0.0169	5.5		0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.0102	15		0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg		0.04065	8.49		0.35		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.4326	1		1.43		
		结构胶				支		1.134	32.5		36.86		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班		0.003	173.74		0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班		0.01836	208.11		3.82		
		降效增加机械费				元		0.596783	1		0.6		
项目编码	011207001145	项目名称	电视背景墙(岩板墙面)				计量单位	m2		工程量	267.75		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	2442.89	0	279.91	364.27	10.1484	24.4289	0	2.7991	3.6427
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	1123.58	0	0	1018.8	43.7356	11.2358	0	0	10.188
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3343.38	0	0	106.42	743.01	3343.38	0	0	106.42	743.01
小计									3434.2286	86.5299	0	109.3117	767.5261
清单项目综合单价													4397.596300
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		9.56022	1.3759		13.15		
		技工人工费(装饰)				元		20.946	1.3511		28.3		
		高级技工人工费(装饰)				元		36.45089	1.3551		49.39		
		降效增加人工费				元		12.486947	1		12.49		
	材料	膨胀螺栓(综合)				套		4.526	1.25		5.66		
		圆钉 L=60mm				kg		0.02558	5.5		0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.00612	15		0.09		
		白水泥				t		0.00103	1045		1.08		
		杉木枋板材				m3		0.02032	2200		44.7		
		9mm厚玻镁板				m2		1.05	21.7		22.79		
		专用胶粘剂				kg		4.635	2		9.27		
		聚醋酸乙烯乳液				kg		0.14007	8.35		1.17		
		水				m3		0.0022	3.77		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.6267	1		1.63		
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500			台班	0.0032	28.94	0.09		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6			台班	0.01345	208.11	2.8		
		降效增加机械费			元	0.39746	1	0.4		

项目编码	011207001146	项目名称	电视背景墙（不锈钢板凹槽）	计量单位	m2	工程量	18.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	111.47	0	0	0	24.54	111.47	0	0	0	24.54
小计									155.1663	298.839	0	0	49.0995
清单项目综合单价													503.104800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.59733	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.07453	1.3511	13.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.5331	1.3551	23.76		
		降效增加人工费	元	6.005927	1	6.01		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	1.4868	1	1.49		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		玻璃胶 300ml.	支	0.03119	12	0.37		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.01	280	282.8		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001067	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	961.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	651	0	0	0	143.28	651	0	0	0	143.28
小计									655.9245	33.1776	0	0	146.0228
清单项目综合单价													835.124900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.676863	1	0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m	1.06	30	31.8		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6505	1	0.65		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001068	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	1100.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	683.77	0	0	0	150.5	683.77	0	0	0	150.5
小计									688.2912	1.0891	0	0	151.5495
清单项目综合单价													840.929800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3759	0.65		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3511	1.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3551	2.46		
		降效增加人工费	元	0.621428	1	0.62		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		万能胶	kg	0.04032	17.5	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2916	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006023	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	897.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	682.86	0	0	0	150.29	682.86	0	0	0	150.29
小计									688.3983	0.0663	0	0	151.5123
清单项目综合单价													839.976900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3759	0.8		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3511	1.72		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3551	3.01		
		降效增加人工费	元	0.761228	1	0.76		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0663	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010808004025	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	56.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-67换	门窗套 基层板 安装在墙面上	10m2	0.1	167.73	480.11	0	0	60.92	16.773	48.011	0	0	6.092
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2997.68	0	0	208.1	26.452	299.768	0	0	20.81
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	335.5	0	0	0	73.84	335.5	0	0	0	73.84
小计									378.725	347.779	0	0	100.742
清单项目综合单价													827.24600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	7.8237	1.3759	10.76		
		技工人工费(装饰)	元	19.6043	1.3511	26.49		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.4074	1.3551	5.97		
		降效增加人工费	元	5.941208	1	5.94		
	材料	杉木板材（综合）	m3	0.0002	2200	0.44		
		防腐油	kg	0.5988	31.5	18.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.207	1	3.21		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.06	280	296.8		
		9mm厚玻镁板	m2	1.312	21.7	28.47		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001064	项目名称	吊顶天棚（跌级）	计量单位	m2	工程量	1426.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	33.1745	39.8765	0	9.0801	9.904
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (跌级天棚的基层或面层:人工*1.1)	100m2	0.0115	1766.33	1904.11	0	0	483.98	20.312795	21.897265	0	0	5.56577
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.0115	1413.06	1904.11	0	0	406.22	16.25019	21.897265	0	0	4.67153
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0115	454.75	398.48	0	0	120.02	5.229625	4.58252	0	0	1.38023
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0115	1775.08	410.54	0	0	411.22	20.41342	4.72121	0	0	4.72903
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0115	1467.65	852.82	0	0	365.67	16.877975	9.80743	0	0	4.205205
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	22012.3	0	0	1780.48	4964.22	22012.3	0	0	1780.48	4964.22
小计									22124.55851	102.78219	0	1789.5601	4994.675765
清单项目综合单价													29011.576560

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	11.809274	1.3759	16.25		
		技工人工费(装饰)	元	25.885683	1.3511	34.97		
		高级技工人工费(装饰)	元	45.041517	1.3551	61.04		
		降效增加人工费	元	15.429687	1	15.43		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4271	5.5	2.35		
		贴缝网带	m	1.328248	3.3	4.38		
		嵌缝膏	kg	0.076935	2	0.15		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.544547	10	5.45		
		六角螺栓	kg	0.018	6.32	0.11		
		射钉	10个	0.155	1	0.16		
		吊杆	kg	0.36036	5.5	1.98		
		砂纸	张	0.184	0.48	0.09		
		杉木板材（综合）	m3	0.0007	2200	1.54		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	2.414996	15.7	37.92		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	1.05	31.5	33.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.482183	20	9.64		
		腻子粉(成品)	kg	2.582113	1.8	4.65		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.0612	4.36	0.27		
		水	m3	0.001322	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.017524	1	1.02		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03848	235.97	9.08		
		降效增加机械费	元	1.248041	1	1.25		

项目编码	009028	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	784.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.64616	6.960272	0	0	2.47112
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.64616	5.263472	0	0	2.386288
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0031	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.502748	1.272674	0	0	1.274782
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0031	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.549715	2.643742	0	0	1.133577
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2997.55	0	0	0	659.76	2997.55	0	0	0	659.76
小计									3026.894783	16.14016	0	0	667.025767
清单项目综合单价													3710.060710

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.926198	1.3759	4.03		
		技工人工费(装饰)	元	6.413434	1.3511	8.67		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.160539	1.3551	15.12		
		降效增加人工费	元	3.823113	1	3.82		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.152881	10	1.53		
		砂纸	张	0.048	0.48	0.02		
		9mm厚玻镁板	m2	0.262502	21.7	5.7		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.262502	15.7	4.12		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.125788	20	2.52		
		腻子粉(成品)	kg	0.673602	1.8	1.21		
		水	m3	0.000345	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.150961	1	0.15		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	009029	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	167.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0014	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	8.44039	6.090238	0	0	2.16223
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0014	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	8.44039	4.605538	0	0	2.088002
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0029	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.147732	1.190566	0	0	1.192538
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0029	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.256185	2.473178	0	0	1.060443
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	599.25	0	0	0	131.9	599.25	0	0	0	131.9
小计									625.534697	14.35952	0	0	138.403213
清单项目综合单价													778.297430

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	2.730787	1.3759	3.76		
		技工人工费(装饰)	元	5.985146	1.3511	8.09		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.41524	1.3551	14.11		
		降效增加人工费	元	3.567814	1	3.57		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.142661	10	1.43		
		砂纸	张	0.044801	0.48	0.02		
		9mm厚玻镁板	m2	0.244954	21.7	5.32		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.244954	15.7	3.85		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.117404	20	2.35		
		腻子粉(成品)	kg	0.628706	1.8	1.13		
		水	m3	0.000322	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.140877	1	0.14		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010810002036	项目名称	窗帘盒	计量单位	m	工程量	167.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0036	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	11.94282	14.35554	0	3.268836	3.56544
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	229.62	173.56	0	0	59.22	22.962	17.356	0	0	5.922
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0056	1775.08	410.54	0	0	411.22	9.940448	2.299024	0	0	2.302832
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0056	1467.65	852.82	0	0	365.67	8.21884	4.775792	0	0	2.047752
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1209.91	0	0	73.37	271.21	1209.91	0	0	73.37	271.21
小计									1262.974108	38.786356	0	76.638836	285.048024
清单项目综合单价													1663.447324

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.254526	1.3759	9.98		
		技工人工费(装饰)	元	17.184921	1.3511	23.22		
		高级技工人工费(装饰)	元	14.175641	1.3551	19.21		
		降效增加人工费	元	7.20356	1	7.2		
	材料	铁件(综合)	kg	0.149495	5.5	0.82		
		六角螺栓	kg	0.0063	6.32	0.04		
		射钉	10个	0.054254	1	0.05		
		吊杆	kg	0.126135	5.5	0.69		
		砂纸	张	0.088002	0.48	0.04		
		杉木板材（综合）	m3	0.000245	2200	0.54		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	1.1	15.7	17.27		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	0.367525	31.5	11.58		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.230614	20	4.61		
		腻子粉(成品)	kg	1.234953	1.8	2.22		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.021421	4.36	0.09		
		水	m3	0.000633	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.292941	1	0.29		
		材料费补差	元	0.000035	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.013469	235.97	3.18		
		降效增加机械费	元	0.43683	1	0.44		

项目编码	011502001069	项目名称	天棚吊顶装饰线条	计量单位	m	工程量	764.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	517.43	0	0	0	113.88	517.43	0	0	0	113.88
小计									522.3545	22.3656	0	0	116.0822
清单项目综合单价													660.802300

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.676866	1	0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4385	1	0.44		
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm	m	1.06	20	21.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101006028	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	980.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1721.68	0	0	0	378.94	1721.68	0	0	0	378.94
小计									1734.4557	12.3332	0	0	382.3686
清单项目综合单价													2129.157500

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.53626	1.3759	2.11		
		技工人工费(装饰)	元	2.008164	1.3511	2.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.86578	1.3551	7.95		
		降效增加人工费	元	1.755992	1	1.76		
	材料	水	m3	0.038696	3.77	0.15		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	452.75	11.55		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0308	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001085	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	16.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	210.15	0	0	0	46.25	210.15	0	0	0	46.25
小计									300.8877	526.7156	0	0	92.5573
清单项目综合单价													920.160600

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	9.62478	1.3759	13.24		
		技工人工费(装饰)	元	20.555443	1.3511	27.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.69281	1.3551	49.72		
		降效增加人工费	元	12.47181	1	12.47		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	专用胶粘剂	kg	0	2	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3135	1	1.31		
		水	m3	0.015549	3.77	0.06		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.010171	465.86	4.74		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001086	项目名称	窗台石	计量单位	m2	工程量	255.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-8)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:12.5mm)	100m2	0.01	754.3	622.21	0	0	197.14	7.543	6.2221	0	0	1.9714
020001-77换	窗台板面层 石材饰面板	10m2	0.1	413.23	5382.08	0	0	360.05	41.323	538.208	0	0	36.005
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1714.53	0	0	0	377.36	1714.53	0	0	0	377.36
小计									1763.396	544.4301	0	0	415.3364
清单项目综合单价													2723.162500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.5139	1.3759	11.71		
		技工人工费(装饰)	元	19.767933	1.3511	26.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.7064	1.3551	10.44		
		降效增加人工费	元	6.716535	1	6.72		
	材料	石材窗台板(成品)-ST-103，18mm石材饰面(人造石) （含磨圆角及加厚边）	m2	1.06	500	530		
		水	m3	0.030601	3.77	0.12		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.024331	452.75	11.02		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.6935	1	2.69		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011207001147	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1084.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5870.75	0	0	647.07	1335.51	5870.75	0	0	647.07	1335.51
小计									5910.1454	38.8787	0	651.4121	1346.4158
清单项目综合单价													7946.85200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414822	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596818	1	0.6		

项目编码	011207001148	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	267.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1447.27	0	0	159.52	329.23	1447.27	0	0	159.52	329.23
小计									1486.6654	38.8787	0	163.8621	340.1358
清单项目综合单价													2029.542000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414808	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596827	1	0.6		

项目编码	011207001149	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1337.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7240.59	0	0	798.05	1647.13	7240.59	0	0	798.05	1647.13
小计									7279.9854	38.8787	0	802.3921	1658.0358
清单项目综合单价													9779.292000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414821	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6		台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费		元	0.596816	1	0.6		

项目编码	011207001150	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	549.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2976.2	0	0	328.03	677.04	2976.2	0	0	328.03	677.04
小计									3015.5954	38.8787	0	332.3721	687.9458
清单项目综合单价													4074.792000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414817	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596809	1	0.6		

项目编码	011207001151	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	74.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	402.92	0	0	44.41	91.66	402.92	0	0	44.41	91.66
小计									442.3154	38.8787	0	48.7521	102.5658
清单项目综合单价													632.512000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414864	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596828	1	0.6		

项目编码	011502001070	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	1430.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	888.97	0	0	0	195.66	888.97	0	0	0	195.66
小计									893.4912	1.0891	0	0	196.7095
清单项目综合单价													1091.289800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3759	0.65		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3511	1.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3551	2.46		
		降效增加人工费	元	0.621431	1	0.62		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		万能胶	kg	0.04032	17.5	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2916	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001071	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	495.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	335.07	0	0	0	73.75	335.07	0	0	0	73.75
小计									339.9945	33.1776	0	0	76.4928
清单项目综合单价													449.664900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.676854	1	0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m	1.06	30	31.8		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6505	1	0.65		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006024	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	1430.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1088.79	0	0	0	239.64	1088.79	0	0	0	239.64
小计									1094.3283	0.0663	0	0	240.8623

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价						1335.256900		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3759	0.8		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3511	1.72		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3551	3.01		
		降效增加人工费	元	0.761227	1	0.76		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0663	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001065	项目名称	吊顶天棚（跌级）	计量单位	m2	工程量	963.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0114	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	37.81893	45.45921	0	10.351314	11.29056
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 （跌级天棚的基层或面层:人工*1.1)	100m2	0.0115	1766.33	1904.11	0	0	483.98	20.312795	21.897265	0	0	5.56577
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 （跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.0115	1413.06	1904.11	0	0	406.22	16.25019	21.897265	0	0	4.67153
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0115	454.75	398.48	0	0	120.02	5.229625	4.58252	0	0	1.38023
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0115	1775.08	410.54	0	0	411.22	20.41342	4.72121	0	0	4.72903
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0115	1467.65	852.82	0	0	365.67	16.877975	9.80743	0	0	4.205205
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	15439.41	0	0	1358.97	3489.28	15439.41	0	0	1358.97	3489.28
小计									15556.31294	108.3649	0	1369.321314	3521.122325

清单项目综合单价						20555.121474		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	12.26321	1.3759	16.87		
		技工人工费(装饰)	元	26.879966	1.3511	36.32		
		高级技工人工费(装饰)	元	46.771866	1.3551	63.38		
		降效增加人工费	元	16.022468	1	16.02		
	材料	铁件(综合)	kg	0.482623	5.5	2.65		
		贴缝网带	m	1.328248	3.3	4.38		
		嵌缝膏	kg	0.076935	2	0.15		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.544547	10	5.45		
		六角螺栓	kg	0.02034	6.32	0.13		
		射钉	10个	0.17515	1	0.18		
		吊杆	kg	0.407207	5.5	2.24		
		砂纸	张	0.184	0.48	0.09		
		杉木板材（综合）	m3	0.000791	2200	1.74		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	2.414997	15.7	37.92		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	1.186501	31.5	37.37		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.482183	20	9.64		
		腻子粉(成品)	kg	2.582115	1.8	4.65		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.069156	4.36	0.3		
		水	m3	0.001322	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.068848	1	1.07		
		材料费补差	元	0.000113	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.043482	235.97	10.26		
		降效增加机械费	元	1.41029	1	1.41		

项目编码	010810002037	项目名称	飘窗吊顶天花	计量单位	m2	工程量	93.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0118	1537.13	3314.58	0	0	504.06	18.138134	39.112044	0	0	5.947908
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0118	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.738728	18.458858	0	0	8.568924
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1061.49	0	0	105.42	240.7	1061.49	0	0	105.42	240.7
小计									1144.216662	87.911302	0	113.5916	263.851332

清单项目综合单价						1609.570896		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.65557	1.3759	11.91		
		技工人工费(装饰)	元	18.973058	1.3511	25.63		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.013521	1.3551	44.74		
		降效增加人工费	元	11.30929	1	11.31		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.280914	10	12.81		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.24024	5.5	1.32		
		12mm玻镁板	m2	1.228543	29	35.63		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	25	26.25		
		万能胶	kg	0.380848	17.5	6.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.283619	1	2.28		
		材料费补差	元	0.000117	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03463	235.97	8.17		
		降效增加机械费	元	1.123162	1	1.12		

项目编码	010810002038	项目名称	飘窗吊顶天花	计量单位	m2	工程量	67.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0118	1537.13	3314.58	0	0	504.06	18.138134	39.112044	0	0	5.947908
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0118	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.738728	18.458858	0	0	8.568924
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	760.99	0	0	75.58	172.55	760.99	0	0	75.58	172.55
小计									843.716662	87.911302	0	83.7516	195.701332

清单项目综合单价						1211.080896		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.655428	1.3759	11.91		
		技工人工费(装饰)	元	18.972747	1.3511	25.63		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.01298	1.3551	44.74		
		降效增加人工费	元	11.30911	1	11.31		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.280881	10	12.81		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.24024	5.5	1.32		
		12mm玻镁板	m2	1.228511	29	35.63		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	25	26.25		
		万能胶	kg	0.380838	17.5	6.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.283568	1	2.28		
		材料费补差	元	0.000117	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03463	235.97	8.17		
		降效增加机械费	元	1.123198	1	1.12		

项目编码	011407002027	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	94.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	852.82	0	0	365.67	14.6765	8.5282	0	0	3.6567
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	419.5	0	0	0	92.33	419.5	0	0	0	92.33
小计									451.9273	12.6336	0	0	100.0989
清单项目综合单价													564.659800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.41015	1.3759	4.69		
		技工人工费(装饰)	元	7.47795	1.3511	10.1		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.01146	1.3551	17.63		
		降效增加人工费	元	4.457076	1	4.46		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.41929	20	8.39		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		
		水	m3	0.00115	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.125	1	0.13		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	009030	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	325.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.043275	6.525255	0	0	2.316675
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.043275	4.934505	0	0	2.237145
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0031	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.502748	1.272674	0	0	1.274782
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0031	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.549715	2.643742	0	0	1.133577
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1245.6	0	0	0	274.16	1245.6	0	0	0	274.16
小计									1273.739013	15.376176	0	0	281.122179
清单项目综合单价													1570.237368

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.926008	1.3759	4.03		
		技工人工费(装饰)	元	6.413018	1.3511	8.66		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.159816	1.3551	15.12		
		降效增加人工费	元	3.822852	1	3.82		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.152866	10	1.53		
		砂纸	张	0.048	0.48	0.02		
		9mm厚玻镁板	m2	0.262476	21.7	5.7		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.262476	15.7	4.12		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.125788	20	2.52		
		腻子粉(成品)	kg	0.673603	1.8	1.21		
		水	m3	0.000345	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.15095	1	0.15		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	009031	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	113.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.043275	6.525255	0	0	2.316675
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.043275	4.934505	0	0	2.237145
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0029	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.147732	1.190566	0	0	1.192538
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0029	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.256185	2.473178	0	0	1.060443
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	406.01	0	0	0	89.36	406.01	0	0	0	89.36
小计									433.500467	15.123504	0	0	96.166801
清单项目综合单价													544.790772

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.731232	1.3759	3.76		
		技工人工费(装饰)	元	5.986121	1.3511	8.09		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.416938	1.3551	14.12		
		降效增加人工费	元	3.568378	1	3.57		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.142695	10	1.43		
		砂纸	张	0.044802	0.48	0.02		
		9mm厚玻镁板	m2	0.245012	21.7	5.32		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.245012	15.7	3.85		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.117407	20	2.35		
		腻子粉(成品)	kg	0.628721	1.8	1.13		
		水	m3	0.000322	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.140903	1	0.14		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001066	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	737.88

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.0015	13590.3	4328.86	0	0	3207.67	20.38545	6.49329	0	0	4.811505
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0015	1775.08	410.54	0	0	411.22	2.66262	0.61581	0	0	0.61683
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.0015	1467.65	852.82	0	0	365.67	2.201475	1.27923	0	0	0.548505
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2560.77	0	0	0	563.62	2560.77	0	0	0	563.62
小计									2586.019545	8.38833	0	0	569.59684
清单项目综合单价													3164.004715

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.656645	1.3759	3.66		
		技工人工费(装饰)	元	5.821663	1.3511	7.87		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.13074	1.3551	13.73		
		降效增加人工费	元	3.470442	1	3.47		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.081899	10	0.82		
		砂纸	张	0.024	0.48	0.01		
		9mm厚玻镁板	m2	0.149997	21.7	3.25		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.149997	15.7	2.35		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.062892	20	1.26		
		腻子粉(成品)	kg	0.336792	1.8	0.61		
		水	m3	0.000172	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.083038	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001072	项目名称	天棚吊顶装饰线条	计量单位	m	工程量	426.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	289	0	0	0	63.61	289	0	0	0	63.61
小计									293.9245	22.3656	0	0	65.8122
清单项目综合单价													382.102300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.676863	1	0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm	m	1.06	20	21.2		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4385	1	0.44		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502007014	项目名称	天棚吊顶护角条	计量单位	m	工程量	722.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-36换	木阳角装饰线条 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	425.2	881.15	0	31.22	139.74	4.252	8.8115	0	0.3122	1.3974
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	422.3	0	0	31.01	95.02	422.3	0	0	31.01	95.02
小计									426.552	8.8115	0	31.3222	96.4174
清单项目综合单价													563.103100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.44718	1.3759	0.62		
		技工人工费(装饰)	元	0.98089	1.3511	1.33		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.70576	1.3551	2.31		
		降效增加人工费	元	0.584425	1	0.58		
	材料	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00297	15	0.04		
		L型成品PVC护角条	m	1.06	8	8.48		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.01366	8.35	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1728	1	0.17		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0015	208.11	0.31		
		降效增加机械费	元	0.042915	1	0.04		

项目编码	011102003056	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	58.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	446.71	145.96	0	0	105.62	11.212421	3.663596	0	0	2.651062
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	434.63	0	0	0	95.66	434.63	0	0	0	95.66
小计									488.534621	51.029496	0	0	110.075862
清单项目综合单价													649.639979

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.668005	1.3759	7.8		
		技工人工费(装饰)	元	12.417803	1.3511	16.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	21.610333	1.3551	29.28		
		降效增加人工费	元	7.402998	1	7.4		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.130004	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3223	1	0.32		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102003057	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	51.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5709.91	55855.75	0	0	4049.54	57.0991	558.5575	0	0	40.4954
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.041	446.71	145.96	0	0	105.62	18.31511	5.98436	0	0	4.33042
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	534.96	0	0	0	117.74	534.96	0	0	0	117.74

工程量清单综合单价分析表

小计					610.37421	564.54186	0	0	162.56582
清单项目综合单价									1337.481890
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.931086	1.3759		10.91		
		技工人工费(装饰)	元	17.376782	1.3511		23.48		
		高级技工人工费(装饰)	元	30.241148	1.3551		40.98		
		降效增加人工费	元	10.359411	1		10.36		
	材料	石料切割锯片	片	0.00615	18.2		0.11		
		白水泥	t	0.00102	1045		1.07		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2		45.9		
		水	m3	0.023	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.407624	1		1.41		
		ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面)	m2	1.02	500		510		
		美缝剂 400mL	支	0.212682	28		5.96		
	主材								
	设备								
	机械								
项目编码	011102001087	项目名称	门槛石		计量单位	m2	工程量	11.6	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	58970.32	0	0	4797.35	83.9997	589.7032	0	0	47.9735
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.01	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	19.7819	47.113	0	0.1421	6.7192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	133.93	0	0	0	29.48	133.93	0	0	0	29.48
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	3.4	0	0	0.02	0.75	3.4	0	0	0.02	0.75
小计									241.1116	636.8162	0	0.1621	84.9227
清单项目综合单价													963.01260
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.83882	1.3759		12.16						
		技工人工费(装饰)	元	19.36704	1.3511		26.17						
		高级技工人工费(装饰)	元	33.70343	1.3551		45.67						
		普工人工费	元	0.275655	1.3759		0.38						
		技工人工费	元	0.981466	1.3511		1.33						
		降效增加人工费	元	11.838793	1		11.84						
	材料	专用胶粘剂	kg	34.1163	2		68.23						
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.530626	1		1.53						
		水	m3	0.004	3.77		0.02						
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	0.008707	457.84		3.99						
		ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500		520						
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.001052	11.65		0.01						
		降效增加机械费	元	0.001724	1		0						
项目编码	011102001088	项目名称	挡水石		计量单位	m2	工程量	5.37					

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	98589.12	0	0	6778.29	83.9997	985.8912	0	0	67.7829
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	62	0	0	0	13.64	62	0	0	0	13.64
小计									145.9997	985.8912	0	0	81.4229
清单项目综合单价													1213.313800
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.83882	1.3759		12.16						
		技工人工费(装饰)	元	19.36704	1.3511		26.17						
		高级技工人工费(装饰)	元	33.70343	1.3551		45.67						
		降效增加人工费	元	11.545624	1		11.55						
	材料	专用胶粘剂	kg	34.1163	2		68.23						
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.4586	1		2.46						
		ST-101，W80*H40mm厚石材饰面(酸洗面)-挡水石	m2	1.04	880		915.2						
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011101006029	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	127.3					

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*15换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:35mm)	100m2	0.01	1680.08	1703.41	0	0	454.95	16.8008	17.0341	0	0	4.5495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	293.97	0	0	0	64.7	293.97	0	0	0	64.7
小计									310.7708	17.0341	0	0	69.2495
清单项目综合单价													397.05440
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.03646	1.3759		2.8						
		技工人工费(装饰)	元	2.554671	1.3511		3.45						
		高级技工人工费(装饰)	元	7.78338	1.3551		10.55						
		降效增加人工费	元	2.309269	1		2.31						
	材料	水	m3	0.054127	3.77		0.2						
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.035743	452.75		16.18						
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11		0.6						
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0425	1		0.04						
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71		0						
项目编码	010904002010	项目名称	楼(地)面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	255.89					

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1374.61	4961	0	0	550.61	13.7461	49.61	0	0	5.5061
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	604.53	0	0	0	133.05	604.53	0	0	0	133.05
小计									618.2761	49.61	0	0	138.5561
清单项目综合单价													806.442200
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费	元	2.24477	1.3759		3.09						
		技工人工费	元	7.88805	1.3511		10.66						
		降效增加人工费	元	2.36246	1		2.36						
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	4.17375	11.71		48.87						
		水	m3	0.00058	3.77		0						
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7332	1		0.73						

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011101003010	项目名称	细石混凝土	计量单位	m2	工程量	114.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	1476.58	1451.47	0	3.41	397.8	14.7658	14.5147	0	0.0341	3.978
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.002	756.28	4209.99	0	14.3	377.92	1.51256	8.41998	0	0.0286	0.75584
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002	713.51	21.87	0	0	158.14	1.42702	0.04374	0	0	0.31628
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	231.55	0	0	0.53	51	231.55	0	0	0.53	51
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	19.37	0	0	0	4.27	19.37	0	0	0	4.27
小计									268.62538	22.97842	0	0.5927	60.32012
清单项目综合单价													352.516620

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.55381	1.3759	2.14		
		技工人工费(装饰)	元	3.40585	1.3511	4.6		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.92301	1.3551	8.03		
		普工人工费	元	0.162609	1.3759	0.22		
		技工人工费	元	1.340937	1.3511	1.81		
		降效增加人工费	元	2.199316	1	2.2		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.12281	1	0.12		
		普通预拌细石混凝土 C25，骨料最大粒径10mm	m3	0.0303	477.84	14.48		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.007312	5.65	0.04		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.003462	8.62	0.03		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ3	t	0.001426	3998	5.7		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0024	14.19	0.03		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000152	42.51	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.00054	24.67	0.01		
		降效增加机械费	元	0.004645	1	0		

项目编码	010103001010	项目名称	回填陶粒混凝土	计量单位	m3	工程量	23.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.1	550.85	3851.97	0	118.91	321.8	55.085	385.197	0	11.891	32.18
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	226.83	0	0	48.97	53.21	226.83	0	0	48.97	53.21
小计									281.915	385.197	0	60.861	85.39
清单项目综合单价													813.36300

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.462	1.3759	11.64		
		技工人工费	元	32.153	1.3511	43.44		
		降效增加人工费	元	9.467028	1	9.47		
	材料	水	m3	0.2	3.77	0.75		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.693	1	5.69		
		陶粒混凝土	m3	1.01	375	378.75		
	主材							
	设备							
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	281.6	10.98		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.078	11.65	0.91		
		降效增加机械费	元	2.043823	1	2.04		

项目编码	011204003021	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	778.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4677.93	0	0	0	1029.61	4677.93	0	0	0	1029.61
小计									4721.6656	71.7921	0	0	1042.8258
清单项目综合单价													5836.283500

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.60169	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.08266	1.3511	13.62		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.54962	1.3551	23.78		
		降效增加人工费	元	6.011373	1	6.01		
	材料	白水泥	t	0.00103	1045	1.08		
		专用胶粘剂	kg	34.7625	2	69.53		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1824	1	1.18		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001152	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	32.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	193.63	0	0	0	42.62	193.63	0	0	0	42.62
小计									237.3263	298.839	0	0	67.1795
清单项目综合单价													603.344800

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.59733	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.07453	1.3511	13.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.5331	1.3551	23.76		
		降效增加人工费	元	6.005893	1	6.01		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	1.4868	1	1.49		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.01	280	282.8		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001153	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	11.44

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-253换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3065.67	69376.33	0	0	4143.57	30.6567	693.7633	0	0	41.4357
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	48.2	0	0	0	10.61	48.2	0	0	0	10.61
小计									78.8567	693.7633	0	0	52.0457
清单项目综合单价													824.665700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.22519	1.3759	4.44		
		技工人工费(装饰)	元	7.06782	1.3511	9.55		
		高级技工人工费(装饰)	元	12.30155	1.3551	16.67		
		降效增加人工费	元	4.213287	1	4.21		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	3.4516	1	3.45		
		玻璃胶 300mL	支	1.134	12	13.61		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.24202	5.8	7.2		
		MR-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚	m2	1.03	650	669.5		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001154	项目名称	不锈钢层板	计量单位	m2	工程量	7.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.005	1014.84	2071.72	0	279.91	345.71	5.0742	10.3586	0	1.39955	1.72855
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	48.8	0	0	1.4	10.84	48.8	0	0	1.4	10.84
小计									97.5705	309.1976	0	2.79955	37.12805
清单项目综合单价													446.695700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.131065	1.3759	7.06		
		技工人工费(装饰)	元	11.2448	1.3511	15.19		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.568895	1.3551	26.52		
		降效增加人工费	元	6.703297	1	6.7		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.01279	5.5	0.07		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00306	15	0.05		
		5mm水泥板加固	m2	0.525	18.2	9.56		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.01	280	282.8		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.070035	8.35	0.58		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.58935	1	1.59		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.006725	208.11	1.4		
		降效增加机械费	元	0.192308	1	0.19		

项目编码	010903003019	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	834.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	306.33	0	0	0	67.43	306.33	0	0	0	67.43
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	1379.36	0	0	0	303.6	1379.36	0	0	0	303.6
小计									1697.9753	19.7073	0	0	374.7194
清单项目综合单价													2092.40200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.41145	1.3759	0.57		
		技工人工费	元	6.69756	1.3511	9.05		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	2.019516	1	2.02		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.00525	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9	18.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2851	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011210003010	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	337.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-281换	成品全玻璃隔断	100m2	0.01	5042.55	67450.94	0	0	4482.41	50.4255	674.5094	0	0	44.8241
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2336.12	0	0	0	514.18	2336.12	0	0	0	514.18
小计									2386.5455	674.5094	0	0	559.0041
清单项目综合单价													3620.059000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.30788	1.3759	7.3		
		技工人工费(装饰)	元	11.6276	1.3511	15.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	20.22905	1.3551	27.41		
		降效增加人工费	元	6.930873	1	6.93		
	材料	角钢(综合)	t	0.00436	4035	17.59		
		橡胶条伸缩缝	m	1.5736	2.63	4.14		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.536	1.25	4.42		
		成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门）	m2	1.03	620	638.6		
		玻璃胶 300mL	支	0.25666	12	3.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.6783	1	6.68		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001067	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	115.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816
020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668

工程量清单综合单价分析表

020000-3	建筑物超高增加费	项	1	782.92	0	0	78.74	177.6	782.92	0	0	78.74	177.6
小计									832.284	25.7245	0	83.7048	190.084
清单项目综合单价													1131.797300
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.19253	1.3759		7.14		
		技工人工费(装饰)				元		11.38103	1.3511		15.38		
		高级技工人工费(装饰)				元		19.80865	1.3551		26.84		
		降效增加人工费				元		6.78499	1		6.78		
	材料	铁件(综合)				kg		0.2528	5.5		1.39		
		膨胀螺栓(综合)				套		0.63194	1.25		0.79		
		六角螺栓				kg		0.0162	6.32		0.1		
		半圆头螺钉(综合)				10个		0.08151	2.5		0.2		
		吊杆				kg		0.21999	5.5		1.21		
		插接件				个		3.38906	0.6		2.03		
		铝合金靠墙收口条板				m2		0.01021	5.25		0.05		
		铝合金插缝板				m2		0.42218	1.93		0.81		
		铝合金条板龙骨(不上人型)				m2		1.05	16.5		17.33		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.8013	1		1.8		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班		0.02104	235.97		4.96		
		降效增加机械费				元		0.682381	1		0.68		
项目编码	011210005007	项目名称			成品隔断			计量单位	m2		工程量	52	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-285换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	6663.99	7090.88	0	0	1821.29	66.6399	70.9088	0	0	18.2129
020003-189换	埃特板 墙面	100m2	0.02	1823.33	1806.8	0	0	491.66	36.4666	36.136	0	0	9.8332
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	736.93	0	0	0	162.2	736.93	0	0	0	162.2
小计									840.0365	107.0448	0	0	190.2461
清单项目综合单价													1137.3274
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		10.84861	1.3759		14.93		
		技工人工费(装饰)				元		23.77012	1.3511		32.12		
		高级技工人工费(装饰)				元		41.37264	1.3551		56.06		
		降效增加人工费				元		14.171731	1		14.17		
	材料	嵌缝纸带				m		2.17	0.2		0.43		
		嵌缝膏				kg		0.84	2		1.68		
		自攻螺钉 M4×15mm				100个		0.36	3		1.08		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.33432	10		3.34		
		射钉				10个		0.151	1		0.15		
		9mm埃特板				m2		4.2	15.53		65.23		
		轻钢龙骨 75mm×40mm				m		1.07	10.5		11.24		
		轻钢龙骨 75mm×45mm				m		1.83	12.5		22.88		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.0206	1		1.02		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011102003058	项目名称			块料楼地面			计量单位	m2		工程量	178	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.03	446.71	145.96	0	0	105.62	13.4013	4.3788	0	0	3.1686
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1317.72	0	0	0	290.03	1317.72	0	0	0	290.03
小计									1373.8135	51.7447	0	0	304.9634
清单项目综合单价													1730.5216
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.667965	1.3759		7.8		
		技工人工费(装饰)				元		12.417715	1.3511		16.78		
		高级技工人工费(装饰)				元		21.61018	1.3551		29.28		
		降效增加人工费				元		7.402921	1		7.4		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0.00097	1045		1.01		
		专用胶粘剂				kg		22.95	2		45.9		
		水				m3		0.023	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.3223	1		0.32		
		美缝剂 400mL				支		0.13	28		3.64		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011102001089	项目名称			瓷砖门槛石			计量单位	m2		工程量	11.65	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4736.59	0	0	1122.5	40.2393	47.3659	0	0	11.225
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	446.71	145.96	0	0	105.62	11.212421	3.663596	0	0	2.651062
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	82.32	0	0	0	18.12	82.32	0	0	0	18.12
小计									133.771721	51.029496	0	0	31.996062
清单项目综合单价													216.797279
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.410307	1.3759		7.44		
		技工人工费(装饰)				元		11.852847	1.3511		16.01		
		高级技工人工费(装饰)				元		20.626229	1.3551		27.95		
		降效增加人工费				元		7.066094	1		7.07		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0.00097	1045		1.01		
		水				m3		0.023	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.322302	1		0.32		
		专用胶粘剂				kg		22.95	2		45.9		
		美缝剂 400mL				支		0.130022	28		3.64		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011102001090	项目名称			块料楼地面			计量单位	m2		工程量	53.56	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4758.09	0	0	1123.58	40.2393	47.5809	0	0	11.2358
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	378.44	0	0	0	83.3	378.44	0	0	0	83.3
小计									429.84705	51.2299	0	0	97.1763
清单项目综合单价													578.253250
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.410105	1.3759		7.44		
		技工人工费(装饰)				元		11.852405	1.3511		16.01		
		高级技工人工费(装饰)				元		20.62546	1.3551		27.95		
		降效增加人工费				元		7.065721	1		7.07		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0.00097	1045		1.01		
		美缝剂 400mL				支		0.13	28		3.64		
		专用胶粘剂				kg		22.95	2		45.9		
		水				m3		0.023	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.5373	1		0.54		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011204003022	项目名称		块料墙面				计量单位	m2		工程量	901.06	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5416.61	0	0	0	1192.2	5416.61	0	0	0	1192.2
小计									5460.3456	71.7921	0	0	1205.4158
清单项目综合单价													6737.553500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		4.60169	1.3759		6.33		
		技工人工费(装饰)				元		10.08266	1.3511		13.62		
		高级技工人工费(装饰)				元		17.54962	1.3551		23.78		
		降效增加人工费				元		6.011375	1		6.01		
	材料	白水泥				t		0.00103	1045		1.08		
		专用胶粘剂				kg		34.7625	2		69.53		
		水				m3		0.0022	3.77		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.1824	1		1.18		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010904003014	项目名称		楼(地)面砂浆防水(防潮)				计量单位	m2		工程量	53.56	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	801.27	1759.61	0	0	264.34	8.0127	17.5961	0	0	2.6434
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	19.66	0	0	0	4.32	19.66	0	0	0	4.32
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	73.76	0	0	0	16.24	73.76	0	0	0	16.24
小计									104.1028	18.8738	0	0	23.855
清单项目综合单价													146.831600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.34288	1.3759		0.47		
		技工人工费				元		5.5813	1.3511		7.54		
		普工人工费(装饰)				元		0.28073	1.3759		0.39		
		技工人工费(装饰)				元		0.61578	1.3511		0.83		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.07142	1.3551		1.45		
		降效增加人工费				元		1.744212	1		1.74		
	材料	界面处理剂				kg		0.5	2.5		1.25		
		水				m3		0.0052	3.77		0.02		
		聚合物防水砂浆				kg		6.006	2.9		17.42		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1869	1		0.19		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010903003020	项目名称		墙面砂浆防水(防潮)				计量单位	m2		工程量	484.74	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	177.9	0	0	0	39.16	177.9	0	0	0	39.16
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	801.04	0	0	0	176.31	801.04	0	0	0	176.31
小计									991.2253	19.7073	0	0	219.1594
清单项目综合单价													1230.092000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.41145	1.3759		0.57		
		技工人工费				元		6.69756	1.3511		9.05		
		普工人工费(装饰)				元		0.28073	1.3759		0.39		
		技工人工费(装饰)				元		0.61578	1.3511		0.83		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.07142	1.3551		1.45		
		降效增加人工费				元		2.019516	1		2.02		
	材料	界面处理剂				kg		0.5	2.5		1.25		
		水				m3		0.00525	3.77		0.02		
		聚合物防水砂浆				kg		6.2595	2.9		18.15		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.2851	1		0.29		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011302001068	项目名称		吊顶天棚				计量单位	m2		工程量	178	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816

工程量清单综合单价分析表

020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1207.73	0	0	121.47	273.96	1207.73	0	0	121.47	273.96
小计									1257.094	25.7245	0	126.4348	286.444
清单项目综合单价													1695.6973
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.19253	1.3759		7.14		
		技工人工费(装饰)				元		11.38103	1.3511		15.38		
		高级技工人工费(装饰)				元		19.80865	1.3551		26.84		
		降效增加人工费				元		6.785	1		6.79		
	材料	铁件(综合)				kg		0.2528	5.5		1.39		
		膨胀螺栓(综合)				套		0.63194	1.25		0.79		
		六角螺栓				kg		0.0162	6.32		0.1		
		半圆头螺钉(综合)				10个		0.08151	2.5		0.2		
		吊杆				kg		0.21999	5.5		1.21		
		插接件				个		3.38906	0.6		2.03		
		铝合金靠墙收口条板				m2		0.01021	5.25		0.05		
		铝合金插缝板				m2		0.42218	1.93		0.81		
		铝合金条板龙骨(不上人型)				m2		1.05	16.5		17.33		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.8013	1		1.8		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班		0.02104	235.97		4.96		
		降效增加机械费				元		0.682416	1		0.68		
项目编码	011407002028	项目名称		天棚喷刷涂料			计量单位		m2		工程量	6.55	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-1	天棚面基层处理 刷界面处理剂	100m2	0.01	386.08	127.77	0	0	91.36	3.8608	1.2777	0	0	0.9136
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	1191.61	0	0	382.61	14.6765	11.9161	0	0	3.8261
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	32.67	0	0	0	7.19	32.67	0	0	0	7.19
小计									68.9581	17.2992	0	0	16.0419
清单项目综合单价													102.299200
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		3.81709	1.3759		5.25		
		技工人工费(装饰)				元		8.36754	1.3511		11.31		
		高级技工人工费(装饰)				元		14.56042	1.3551		19.73		
		降效增加人工费				元		4.987786	1		4.99		
	材料	砂纸				张		0.16	0.48		0.08		
		刷无机防水涂料 PT-102(A级)				kg		0.41929	28		11.74		
		腻子粉(成品)				kg		2.24532	1.8		4.04		
		水				m3		0.00515	3.77		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1713	1		0.17		
		界面处理剂				kg		0.5	2.5		1.25		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011302001069	项目名称		吊顶天棚			计量单位		m2		工程量	56.78	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-14	平级天棚龙骨 方木天棚龙骨 单层龙骨	100m2	0.01	1813.05	2435.27	0	0	520.81	18.1305	24.3527	0	0	5.2081
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	2540.41	0	0	480.44	16.0575	25.4041	0	0	4.8044
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.01	2943.96	14834.51	0	0	1389.69	29.4396	148.3451	0	0	13.8969
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	496.57	0	0	0	109.29	496.57	0	0	0	109.29
小计									560.1976	198.1019	0	0	133.1994
清单项目综合单价													891.498900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		6.69524	1.3759		9.21		
		技工人工费(装饰)				元		14.67244	1.3511		19.82		
		高级技工人工费(装饰)				元		25.52703	1.3551		34.59		
		降效增加人工费				元		8.745509	1		8.75		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg		0.07992	5.65		0.45		
		铁件(综合)				kg		0.72	5.5		3.96		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		1.28276	10		12.83		
		吊杆				kg		0.84	5.5		4.62		
		杉木板材（综合）				m3		0.006	2200		13.2		
		万能胶				kg		0.3255	17.5		5.7		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.9614	1		1.96		
		材料费补差				元		0.0001	1		0		
		仿瓷砖SPC板吊顶				m2		1.02	130		132.6		
		9mm厚玻镁板				m2		1.05	21.7		22.79		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011101006030	项目名称		平面砂浆找平层			计量单位		m2		工程量	250.54	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-3)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:17.5mm)	100m2	0.01	955.56	857.25	0	0	253.18	9.5556	8.5725	0	0	2.5318
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	329.06	0	0	0	72.43	329.06	0	0	0	72.43
小计									338.6156	8.5725	0	0	74.9618
清单项目综合单价													422.149900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		1.1361	1.3759		1.56		
		技工人工费(装饰)				元		1.570958	1.3511		2.12		
		高级技工人工费(装饰)				元		4.3317	1.3551		5.87		
		降效增加人工费				元		1.313403	1		1.31		
	材料	水				m3		0.026351	3.77		0.1		
		湿拌地面砂浆 M15				m3		0.017331	452.75		7.85		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.0214	1		0.02		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	200.71		0		
项目编码	011102003059	项目名称		块料楼地面			计量单位		m2		工程量	264.47	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	446.71	145.96	0	0	105.62	11.212421	3.663596	0	0	2.651062
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1934.51	0	0	0	425.79	1934.51	0	0	0	425.79
小计									1987.772321	9.637596	0	0	437.994962
清单项目综合单价													2435.404879

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.786624	1.3759	7.96		
		技工人工费(装饰)	元	11.368395	1.3511	15.36		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.061994	1.3551	29.9		
		降效增加人工费	元	7.314667	1	7.31		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		水	m3	0.025129	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2191	1	0.22		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.009881	465.86	4.6		
		美缝剂 400mL	支	0.130001	28	3.64		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001091	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	18.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	227.61	0	0	0	50.09	227.61	0	0	0	50.09
小计									318.3477	526.7156	0	0	96.3973
清单项目综合单价													941.460600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.62478	1.3759	13.24		
		技工人工费(装饰)	元	20.555443	1.3511	27.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.69281	1.3551	49.72		
		降效增加人工费	元	12.471781	1	12.47		
	材料	专用胶粘剂	kg	0	2	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3135	1	1.31		
		ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		水	m3	0.015549	3.77	0.06		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.010171	465.86	4.74		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	010402001015	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	28.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-30	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3153.66	3404.8	0	0	864.36	315.366	340.48	0	0	86.436
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	1569.64	0	0	0	345.48	1569.64	0	0	0	345.48
小计									1885.006	340.48	0	0	431.916
清单项目综合单价													2657.40200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	66.8789	1.3759	92.02		
		技工人工费	元	165.308	1.3511	223.35		
		降效增加人工费	元	54.200276	1	54.2		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	6.37	0.11		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	300	261.69		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	820	25.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1987	1.79		
		水	m3	0.1115	3.77	0.42		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	409.72	41.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.917	1	9.92		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001155	项目名称	亚克力挡边板	计量单位	m2	工程量	100.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-185换	石膏板 墙面	100m2	0.01	1854.84	28256.64	0	0	1821.08	18.5484	282.5664	0	0	18.2108
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	256.4	0	0	0	56.44	256.4	0	0	0	56.44
小计									274.9484	282.5664	0	0	74.6508
清单项目综合单价													632.165600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.95211	1.3759	2.69		
		技工人工费(装饰)	元	4.27775	1.3511	5.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.44066	1.3551	10.08		
		降效增加人工费	元	2.549468	1	2.55		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	10	1.67		
		12 mm厚亚克力板	m2	1.05	266.18	279.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4058	1	1.41		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001037	项目名称	已完工程及设备保护	计量单位	m2	工程量	4418.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	已完工程及设备保护	m2	1	3.22	2.58	0	0.64	0	3.22	2.58	0	0.64	0
小计									3.22	2.58	0	0.64	0
清单项目综合单价													6.4400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	主材									
	设备									
	机械									

项目编码	011101001038	项目名称	开荒保洁	计量单位	m2	工程量	4418.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	开荒保洁	m2	1	4.02	0	0	0	0	4.02	0	0	0	0
小计									4.02	0	0	0	0
清单项目综合单价													4.0200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001039	项目名称	精保洁	计量单位	m2	工程量	4418.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	精保洁	m2	1	6.44	0	0	0	0	6.44	0	0	0	0
小计									6.44	0	0	0	0
清单项目综合单价													6.4400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001040	项目名称	垃圾清运费	计量单位	m2	工程量	4418.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	垃圾清运费	m2	1	2.01	0	0	2.01	0	2.01	0	0	2.01	0
小计									2.01	0	0	2.01	0
清单项目综合单价													4.0200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011104002012	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	1418.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2491.07	0	0	0	548.28	2491.07	0	0	0	548.28
小计									2503.8457	12.3332	0	0	551.7086
清单项目综合单价													3067.887500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.53626	1.3759	2.11		
		技工人工费(装饰)	元	2.008164	1.3511	2.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.86578	1.3551	7.95		
		降效增加人工费	元	1.755994	1	1.76		
	材料	水	m3	0.038696	3.77	0.15		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	452.75	11.55		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0308	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102003060	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	93.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	618.9	0	0	956.47	42.0499	6.189	0	0	9.5647
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0125	446.71	145.96	0	0	105.62	5.583875	1.8245	0	0	1.32025
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	613.14	0	0	0	134.95	613.14	0	0	0	134.95
小计									660.773775	8.0135	0	0	145.83495
清单项目综合单价													814.622225

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.19904	1.3759	7.15		
		技工人工费(装饰)	元	10.080936	1.3511	13.62		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.821437	1.3551	26.86		
		降效增加人工费	元	6.547144	1	6.55		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.064999	28	1.82		
		水	m3	0.025129	3.77	0.09		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.009881	465.86	4.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4296	1	0.43		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102003061	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	1313

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539

工程量清单综合单价分析表

020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9604.15	0	0	0	2113.87	9604.15	0	0	0	2113.87
小计									9657.36765	9.623	0	0	2126.0644
清单项目综合单价													11793.05505
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.786615	1.3759		7.96		
		技工人工费(装饰)				元		11.368376	1.3511		15.36		
		高级技工人工费(装饰)				元		22.06196	1.3551		29.9		
		降效增加人工费				元		7.314661	1		7.31		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0.00097	1045		1.01		
		美缝剂 400mL				支		0.13	28		3.64		
		水				m3		0.025129	3.77		0.09		
		湿拌地面砂浆 M20				m3		0.009881	465.86		4.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.2191	1		0.22		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	200.71		0		
项目编码	011102001092	项目名称			门槛石			计量单位	m2		工程量		11.96
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.01	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	19.7819	47.113	0	0.1421	6.7192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	149.16	0	0	0	32.83	149.16	0	0	0	32.83
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	3.4	0	0	0.02	0.75	3.4	0	0	0.02	0.75
小计									263.0796	573.8286	0	0.1621	86.6065
清单项目综合单价													923.676800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.267358	1.3759		0.37		
		技工人工费				元		0.951923	1.3511		1.29		
		普工人工费(装饰)				元		9.62478	1.3759		13.24		
		技工人工费(装饰)				元		20.555443	1.3511		27.77		
		高级技工人工费(装饰)				元		36.69281	1.3551		49.72		
		降效增加人工费				元		12.755853	1		12.76		
	材料	ST-101，18mm石材饰面				m2		1.04	500		520		
		专用胶粘剂				kg		0	2		0		
		水				m3		0.019428	3.77		0.07		
		湿拌地面砂浆 M20				m3		0.010171	465.86		4.74		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5				m3		0.008445	457.84		3.87		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.371719	1		1.37		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	200.71		0		
		混凝土振动器 插入式				台班		0.00102	11.65		0.01		
		降效增加机械费				元		0.001672	1		0		
项目编码	011207001156	项目名称			墙面装饰板			计量单位	m2		工程量		927.78
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5023.76	0	0	553.71	1142.83	5023.76	0	0	553.71	1142.83
小计									5063.1554	38.8787	0	558.0521	1153.7358
清单项目综合单价													6813.822000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		4.14572	1.3759		5.7		
		技工人工费(装饰)				元		9.08417	1.3511		12.27		
		高级技工人工费(装饰)				元		15.80525	1.3551		21.42		
		降效增加人工费				元		5.414818	1		5.41		
	材料	圆钉 L=60mm				kg		0.0169	5.5		0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.0102	15		0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg		0.04065	8.49		0.35		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.4326	1		1.43		
		结构胶				支		1.134	32.5		36.86		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班		0.003	173.74		0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班		0.01836	208.11		3.82		
		降效增加机械费				元		0.596812	1		0.6		
项目编码	011207001157	项目名称			墙面装饰板			计量单位	m2		工程量		1032.72
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5591.99	0	0	616.34	1272.1	5591.99	0	0	616.34	1272.1
小计									5631.3854	38.8787	0	620.6821	1283.0058
清单项目综合单价													7573.952000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		4.14572	1.3759		5.7		
		技工人工费(装饰)				元		9.08417	1.3511		12.27		
		高级技工人工费(装饰)				元		15.80525	1.3551		21.42		
		降效增加人工费				元		5.414817	1		5.41		
	材料	圆钉 L=60mm				kg		0.0169	5.5		0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.0102	15		0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg		0.04065	8.49		0.35		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.4326	1		1.43		
		结构胶				支		1.134	32.5		36.86		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班		0.003	173.74		0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班		0.01836	208.11		3.82		
		降效增加机械费				元		0.596812	1		0.6		
项目编码	011207001158	项目名称			墙面装饰板			计量单位	m2		工程量		70.88
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669

工程量清单综合单价分析表

020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	383.8	0	0	42.3	87.31	383.8	0	0	42.3	87.31
小计									423.1954	38.8787	0	46.6421	98.2158
清单项目综合单价													606.932000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		4.14572	1.3759		5.7		
		技工人工费(装饰)				元		9.08417	1.3511		12.27		
		高级技工人工费(装饰)				元		15.80525	1.3551		21.42		
		降效增加人工费				元		5.414786	1		5.41		
	材料	圆钉 L=60mm				kg		0.0169	5.5		0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.0102	15		0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg		0.04065	8.49		0.35		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.4326	1		1.43		
		结构胶				支		1.134	32.5		36.86		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班		0.003	173.74		0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班		0.01836	208.11		3.82		
		降效增加机械费				元		0.596783	1		0.6		
项目编码	011207001159	项目名称		电视背景墙(岩板墙面)				计量单位	m2		工程量	271.18	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	2442.89	0	279.91	364.27	10.1484	24.4289	0	2.7991	3.6427
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	1123.58	0	0	1018.8	43.7356	11.2358	0	0	10.188
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3386.21	0	0	107.78	752.53	3386.21	0	0	107.78	752.53
小计									3477.0586	86.5299	0	110.6717	777.0461
清单项目综合单价													4451.306300
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		9.56022	1.3759		13.15		
		技工人工费(装饰)				元		20.946	1.3511		28.3		
		高级技工人工费(装饰)				元		36.45089	1.3551		49.39		
		降效增加人工费				元		12.486946	1		12.49		
	材料	膨胀螺栓(综合)				套		4.526	1.25		5.66		
		圆钉 L=60mm				kg		0.02558	5.5		0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.00612	15		0.09		
		白水泥				t		0.00103	1045		1.08		
		杉木枋板材				m3		0.02032	2200		44.7		
		专用胶粘剂				kg		4.635	2		9.27		
		聚醋酸乙烯乳液				kg		0.14007	8.35		1.17		
		水				m3		0.0022	3.77		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.6267	1		1.63		
		9mm厚玻镁板				m2		1.05	21.7		22.79		
	主材												
	设备												
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班		0.0032	28.94		0.09		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班		0.01345	208.11		2.8		
		降效增加机械费				元		0.397448	1		0.4		
项目编码	011207001160	项目名称		电视背景墙（不锈钢板凹槽）				计量单位	m2		工程量	18.56	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	111.47	0	0	0	24.54	111.47	0	0	0	24.54
小计									155.1663	298.839	0	0	49.0995
清单项目综合单价													503.104800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		4.59733	1.3759		6.33		
		技工人工费(装饰)				元		10.07453	1.3511		13.61		
		高级技工人工费(装饰)				元		17.5331	1.3551		23.76		
		降效增加人工费				元		6.005927	1		6.01		
	材料	橡胶密封条				m		2.499	2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.068	10		0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套		3.4	2.5		8.5		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚				m2		1.01	280		282.8		
		玻璃胶 300mL				支		0.03119	12		0.37		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.4868	1		1.49		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502001073	项目名称		金属装饰线				计量单位	m		工程量	1249.56	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	845.78	0	0	0	186.16	845.78	0	0	0	186.16
小计									850.7045	33.1776	0	0	188.9028
清单项目综合单价													1072.784900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.35906	1.3759		0.49		
		技工人工费(装饰)				元		1.19475	1.3511		1.61		
		高级技工人工费(装饰)				元		2.07823	1.3551		2.82		
		降效增加人工费				元		0.676862	1		0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个		0.063	1.46		0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚				m		1.06	30		31.8		
		万能胶				kg		0.03629	17.5		0.64		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.6505	1		0.65		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502001074	项目名称		金属装饰线				计量单位	m		工程量	926.64	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	575.84	0	0	0	126.75	575.84	0	0	0	126.75
小计									580.3612	1.0891	0	0	127.7995

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								709.249800
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3759	0.65		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3511	1.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3551	2.46		
		降效增加人工费	元	0.621428	1	0.62		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		万能胶	kg	0.04032	17.5	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2916	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006025	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	926.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	705.42	0	0	0	155.27	705.42	0	0	0	155.27
小计									710.9583	0.0663	0	0	156.4923

清单项目综合单价								867.516900
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3759	0.8		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3511	1.72		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3551	3.01		
		降效增加人工费	元	0.761225	1	0.76		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0663	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010808004026	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	33.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-67换	门窗套 基层板 安装在墙面上	10m2	0.1	167.73	480.11	0	0	60.92	16.773	48.011	0	0	6.092
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2997.68	0	0	208.1	26.452	299.768	0	0	20.81
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	197.72	0	0	0	43.52	197.72	0	0	0	43.52
小计									240.945	347.779	0	0	70.422

清单项目综合单价								659.14600
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.8237	1.3759	10.76		
		技工人工费(装饰)	元	19.6043	1.3511	26.49		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.4074	1.3551	5.97		
		降效增加人工费	元	5.941106	1	5.94		
	材料	杉木板材（综合）	m3	0.0002	2200	0.44		
		9mm厚玻镁板	m2	1.312	21.7	28.47		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.06	280	296.8		
		防腐油	kg	0.5988	31.5	18.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.207	1	3.21		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001070	项目名称	吊顶天棚（跌级）	计量单位	m2	工程量	1358.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	33.1745	39.8765	0	9.0801	9.904
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˝（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1）	100m2	0.0116	1766.33	1904.11	0	0	483.98	20.489428	22.087676	0	0	5.614168
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˝（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.0116	1413.06	1904.11	0	0	406.22	16.391496	22.087676	0	0	4.712152
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0116	454.75	398.48	0	0	120.02	5.2751	4.622368	0	0	1.392232
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0116	1775.08	410.54	0	0	411.22	20.590928	4.762264	0	0	4.770152
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0116	1467.65	852.82	0	0	365.67	17.02474	9.892712	0	0	4.241772
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	20964.53	0	0	1695.73	4727.92	20964.53	0	0	1695.73	4727.92
小计									21077.47619	103.329196	0	1704.8101	4758.554476

清单项目综合单价								27644.169964
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	11.809308	1.3759	16.25		
		技工人工费(装饰)	元	25.885757	1.3511	34.97		
		高级技工人工费(装饰)	元	45.041646	1.3551	61.04		
		降效增加人工费	元	15.429731	1	15.43		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4271	5.5	2.35		
		贴缝网带	m	1.328253	3.3	4.38		
		嵌缝膏	kg	0.076935	2	0.15		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.544549	10	5.45		
		六角螺栓	kg	0.018	6.32	0.11		
		射钉	10个	0.155	1	0.16		
		吊杆	kg	0.36036	5.5	1.98		
		砂纸	张	0.184	0.48	0.09		
		杉木板材（综合）	m3	0.0007	2200	1.54		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	2.415005	15.7	37.92		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	1.05	31.5	33.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.482185	20	9.64		
		腻子粉(成品)	kg	2.582124	1.8	4.65		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.0612	4.36	0.27		
		水	m3	0.001323	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.017526	1	1.02		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03848	235.97	9.08		
		降效增加机械费	元	1.248044	1	1.25		

项目编码	009032	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	804.86

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.64616	6.960272	0	0	2.47112
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.64616	5.263472	0	0	2.386288
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0031	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.502748	1.272674	0	0	1.274782
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0031	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.549715	2.643742	0	0	1.133577
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3077.07	0	0	0	677.27	3077.07	0	0	0	677.27
小计									3106.414783	16.14016	0	0	684.535767
清单项目综合单价													3807.090710

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.926197	1.3759	4.03		
		技工人工费(装饰)	元	6.413432	1.3511	8.67		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.160536	1.3551	15.12		
		降效增加人工费	元	3.823112	1	3.82		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.152881	10	1.53		
		砂纸	张	0.048	0.48	0.02		
		9mm厚玻镁板	m2	0.262502	21.7	5.7		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.262502	15.7	4.12		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.125788	20	2.52		
		腻子粉(成品)	kg	0.673602	1.8	1.21		
		水	m3	0.000345	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.150961	1	0.15		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	009033	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	173.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0014	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	8.44039	6.090238	0	0	2.16223
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0014	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	8.44039	4.605538	0	0	2.088002
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0028	1775.08	410.54	0	0	411.22	4.970224	1.149512	0	0	1.151416
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0028	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.10942	2.387896	0	0	1.023876
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	617.81	0	0	0	135.99	617.81	0	0	0	135.99
小计									643.770424	14.233184	0	0	142.415524
清单项目综合单价													800.419132

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.730824	1.3759	3.76		
		技工人工费(装饰)	元	5.985228	1.3511	8.09		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.415383	1.3551	14.11		
		降效增加人工费	元	3.567856	1	3.57		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.142674	10	1.43		
		砂纸	张	0.044796	0.48	0.02		
		9mm厚玻镁板	m2	0.244976	21.7	5.32		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.244976	15.7	3.85		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.11739	20	2.35		
		腻子粉(成品)	kg	0.628627	1.8	1.13		
		水	m3	0.000322	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.140882	1	0.14		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010810002039	项目名称	窗帘盒	计量单位	m	工程量	173.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0031	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	10.284095	12.361715	0	2.814831	3.07024
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	229.62	173.56	0	0	59.22	22.962	17.356	0	0	5.922
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0056	1775.08	410.54	0	0	411.22	9.940448	2.299024	0	0	2.302832
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0056	1467.65	852.82	0	0	365.67	8.21884	4.775792	0	0	2.047752
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1207.88	0	0	64.84	270.2	1207.88	0	0	64.84	270.2
小计									1259.285383	36.792531	0	67.654831	283.542824
清单项目综合单价													1647.275569

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.079893	1.3759	9.74		
		技工人工费(装饰)	元	16.802413	1.3511	22.7		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.509964	1.3551	18.31		
		降效增加人工费	元	6.975514	1	6.98		
	材料	铁件(综合)	kg	0.128135	5.5	0.7		
		六角螺栓	kg	0.0054	6.32	0.03		
		射钉	10个	0.046502	1	0.05		
		吊杆	kg	0.108112	5.5	0.59		
		砂纸	张	0.088002	0.48	0.04		
		杉木板材（综合）	m3	0.00021	2200	0.46		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	1.1	15.7	17.27		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	0.315012	31.5	9.92		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.230614	20	4.61		
		腻子粉(成品)	kg	1.234952	1.8	2.22		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.018361	4.36	0.08		
		水	m3	0.000633	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.273196	1	0.27		
		材料费补差	元	0.00003	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.011544	235.97	2.72		
		降效增加机械费	元	0.374451	1	0.37		

项目编码	011502001075	项目名称	天棚吊顶装饰线条	计量单位	m	工程量	781.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	529.29	0	0	0	116.49	529.29	0	0	0	116.49
小计									534.2145	22.3656	0	0	118.6922
清单项目综合单价													675.272300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.676859	1	0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm	m	1.06	20	21.2		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4385	1	0.44		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101006031	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	1194.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2097.71	0	0	0	461.71	2097.71	0	0	0	461.71
小计									2110.4857	12.3332	0	0	465.1386
清单项目综合单价													2587.95750

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.53626	1.3759	2.11		
		技工人工费(装饰)	元	2.008164	1.3511	2.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.86578	1.3551	7.95		
		降效增加人工费	元	1.755994	1	1.76		
	材料	水	m3	0.038696	3.77	0.15		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	452.75	11.55		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0308	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001093	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	16.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	210.15	0	0	0	46.25	210.15	0	0	0	46.25
小计									300.8877	526.7156	0	0	92.5573
清单项目综合单价													920.160600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.62478	1.3759	13.24		
		技工人工费(装饰)	元	20.555443	1.3511	27.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.69281	1.3551	49.72		
		降效增加人工费	元	12.47181	1	12.47		
	材料	ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		专用胶粘剂	kg	0	2	0		
		水	m3	0.015549	3.77	0.06		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.010171	465.86	4.74		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3135	1	1.31		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001094	项目名称	窗台石	计量单位	m2	工程量	154.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-8)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:12.5mm)	100m2	0.01	754.3	622.21	0	0	197.14	7.543	6.2221	0	0	1.9714
020001-77换	窗台板面层 石材饰面板	10m2	0.1	413.23	5382.08	0	0	360.05	41.323	538.208	0	0	36.005
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1035.22	0	0	0	227.86	1035.22	0	0	0	227.86
小计									1084.086	544.4301	0	0	265.8364
清单项目综合单价													1894.352500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.5139	1.3759	11.71		
		技工人工费(装饰)	元	19.767933	1.3511	26.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.7064	1.3551	10.44		
		降效增加人工费	元	6.716538	1	6.72		
	材料	石材窗台板(成品)-ST-103，18mm石材饰面(人造石) （含磨圆角及加厚边）	m2	1.06	500	530		
		水	m3	0.030601	3.77	0.12		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.024331	452.75	11.02		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.6935	1	2.69		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011207001161	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1288.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6979.27	0	0	769.24	1587.68	6979.27	0	0	769.24	1587.68
小计									7018.6654	38.8787	0	773.5821	1598.5858
清单项目综合单价													9429.712000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.41482	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6		台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费		元	0.59681	1	0.6		

项目编码	011207001162	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	262.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1421.93	0	0	156.72	323.47	1421.93	0	0	156.72	323.47
小计									1461.3254	38.8787	0	161.0621	334.3758

清单项目综合单价 1995.64200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414813	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596801	1	0.6		

项目编码	011207001163	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1330.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7206.8	0	0	794.32	1639.44	7206.8	0	0	794.32	1639.44
小计									7246.1954	38.8787	0	798.6621	1650.3458

清单项目综合单价 9734.082000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.41482	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596811	1	0.6		

项目编码	011207001164	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	656.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3555.1	0	0	391.84	808.73	3555.1	0	0	391.84	808.73
小计									3594.4954	38.8787	0	396.1821	819.6358

清单项目综合单价 4849.192000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.41482	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596817	1	0.6		

项目编码	011207001165	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	75.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	409.68	0	0	45.15	93.2	409.68	0	0	45.15	93.2
小计									449.0754	38.8787	0	49.4921	104.1058

清单项目综合单价 641.552000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.41475	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596749	1	0.6		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011502001076	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	1549.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	962.64	0	0	0	211.88	962.64	0	0	0	211.88
小计									967.1612	1.0891	0	0	212.9295
清单项目综合单价													1181.179800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3759	0.65		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3511	1.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3551	2.46		
		降效增加人工费	元	0.621427	1	0.62		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		万能胶	kg	0.04032	17.5	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2916	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001077	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	495.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	335.07	0	0	0	73.75	335.07	0	0	0	73.75
小计									339.9945	33.1776	0	0	76.4928
清单项目综合单价													449.664900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.676854	1	0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m	1.06	30	31.8		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6505	1	0.65		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006026	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	1533.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1167.01	0	0	0	256.86	1167.01	0	0	0	256.86
小计									1172.5483	0.0663	0	0	258.0823
清单项目综合单价													1430.696900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3759	0.8		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3511	1.72		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3551	3.01		
		降效增加人工费	元	0.761229	1	0.76		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0663	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001071	项目名称	吊顶天棚（跌级）	计量单位	m2	工程量	1237.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0113	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	37.487185	45.060445	0	10.260513	11.19152
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1)	100m2	0.02	1766.33	1904.11	0	0	483.98	35.3266	38.0822	0	0	9.6796
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.02	1413.06	1904.11	0	0	406.22	28.2612	38.0822	0	0	8.1244
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.02	1775.08	410.54	0	0	411.22	35.5016	8.2108	0	0	8.2244
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.02	454.75	398.48	0	0	120.02	9.095	7.9696	0	0	2.4004
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.02	1467.65	852.82	0	0	365.67	29.353	17.0564	0	0	7.3134
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	19826.06	0	0	1745.07	4480.65	19826.06	0	0	1745.07	4480.65
小计									20001.08459	154.461645	0	1755.330513	4527.58372
清单项目综合单价													26438.460463

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	12.263226	1.3759	16.87		
		技工人工费(装饰)	元	26.88	1.3511	36.32		
		高级技工人工费(装饰)	元	46.771926	1.3551	63.38		
		降效增加人工费	元	16.022483	1	16.02		
	材料	铁件(综合)	kg	0.482623	5.5	2.65		
		贴缝网带	m	1.328251	3.3	4.38		
		嵌缝膏	kg	0.076935	2	0.15		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.544549	10	5.45		
		六角螺栓	kg	0.02034	6.32	0.13		
		射钉	10个	0.17515	1	0.18		
		吊杆	kg	0.407207	5.5	2.24		
		砂纸	张	0.184	0.48	0.09		
		杉木板材（综合）	m3	0.000791	2200	1.74		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	2.415003	15.7	37.92		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	1.186499	31.5	37.37		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.482184	20	9.64		
		腻子粉(成品)	kg	2.582121	1.8	4.65		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.069156	4.36	0.3		
		水	m3	0.001323	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.068849	1	1.07		
		材料费补差	元	0.000113	1	0		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械	电动切割机			台班	0.043482	235.97	10.26		
		降效增加机械费			元	1.410283	1	1.41		

项目编码	010810002040	项目名称	飘窗吊顶天花	计量单位	m2	工程量	33.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0118	1537.13	3314.58	0	0	504.06	18.138134	39.112044	0	0	5.947908
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0118	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.738728	18.458858	0	0	8.568924
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	376.38	0	0	37.38	85.35	376.38	0	0	37.38	85.35
小计									459.106662	87.911302	0	45.5516	108.501332
清单项目综合单价													701.070896

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.655719	1.3759	11.91		
		技工人工费(装饰)	元	18.973385	1.3511	25.63		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.014089	1.3551	44.74		
		降效增加人工费	元	11.309495	1	11.31		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.280948	10	12.81		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.24024	5.5	1.32		
		12mm玻镁板	m2	1.228576	29	35.63		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	25	26.25		
		万能胶	kg	0.380858	17.5	6.67		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.283672	1	2.28		
		材料费补差	元	0.000117	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03463	235.97	8.17		
		降效增加机械费	元	1.123197	1	1.12		

项目编码	010810002041	项目名称	飘窗吊顶天花	计量单位	m2	工程量	49.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0118	1537.13	3314.58	0	0	504.06	18.138134	39.112044	0	0	5.947908
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0118	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.738728	18.458858	0	0	8.568924
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	564.57	0	0	56.07	128.02	564.57	0	0	56.07	128.02
小计									647.296662	87.911302	0	64.2416	151.171332
清单项目综合单价													950.620896

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.655719	1.3759	11.91		
		技工人工费(装饰)	元	18.973385	1.3511	25.63		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.014089	1.3551	44.74		
		降效增加人工费	元	11.309495	1	11.31		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.280948	10	12.81		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.24024	5.5	1.32		
		12mm玻镁板	m2	1.228576	29	35.63		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	25	26.25		
		万能胶	kg	0.380858	17.5	6.67		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.283672	1	2.28		
		材料费补差	元	0.000117	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03463	235.97	8.17		
		降效增加机械费	元	1.123197	1	1.12		

项目编码	011407002029	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	98.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	852.82	0	0	365.67	14.6765	8.5282	0	0	3.6567
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	440.36	0	0	0	96.93	440.36	0	0	0	96.93
小计									472.7873	12.6336	0	0	104.6989
清单项目综合单价													590.11980

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.41015	1.3759	4.69		
		技工人工费(装饰)	元	7.47795	1.3511	10.1		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.01146	1.3551	17.63		
		降效增加人工费	元	4.457085	1	4.46		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.41929	20	8.39		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		
		水	m3	0.00115	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.125	1	0.13		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	009034	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	255.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.043275	6.525255	0	0	2.316675
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.043275	4.934505	0	0	2.237145
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.003	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.32524	1.23162	0	0	1.23366
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.003	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.40295	2.55846	0	0	1.09701
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	974.89	0	0	0	214.57	974.89	0	0	0	214.57
小计									1002.70474	15.24984	0	0	221.45449

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								1239.409070	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.926058	1.3759	4.03			
		技工人工费(装饰)	元	6.413128	1.3511	8.66			
		高级技工人工费(装饰)	元	11.160006	1.3551	15.12			
		降效增加人工费	元	3.822948	1	3.82			
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.152874	10	1.53			
		砂纸	张	0.047998	0.48	0.02			
		9mm厚玻镁板	m2	0.26249	21.7	5.7			
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.26249	15.7	4.12			
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.125782	20	2.52			
		腻子粉(成品)	kg	0.67357	1.8	1.21			
		水	m3	0.000345	3.77	0			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.150954	1	0.15			
	主材								
	设备								
	机械								
项目编码	011302001072	项目名称	灯槽		计量单位	m	工程量	1045.93	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.0016	13590.3	4328.86	0	0	3207.67	21.74448	6.926176	0	0	5.132272
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0016	1775.08	410.54	0	0	411.22	2.840128	0.656864	0	0	0.657952
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0016	1467.65	852.82	0	0	365.67	2.34824	1.364512	0	0	0.585072
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3629.91	0	0	0	798.95	3629.91	0	0	0	798.95
小计									3656.842848	8.947552	0	0	805.325296

清单项目综合单价								4471.115696	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.656702	1.3759	3.66			
		技工人工费(装饰)	元	5.821787	1.3511	7.87			
		高级技工人工费(装饰)	元	10.130956	1.3551	13.73			
		降效增加人工费	元	3.470509	1	3.47			
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.0819	10	0.82			
		砂纸	张	0.024	0.48	0.01			
		9mm厚玻镁板	m2	0.15	21.7	3.26			
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.15	15.7	2.36			
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.062894	20	1.26			
		腻子粉(成品)	kg	0.336799	1.8	0.61			
		水	m3	0.000173	3.77	0			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.08304	1	0.08			
	主材								
	设备								
	机械								
项目编码	011502001078	项目名称	天棚吊顶装饰线条		计量单位	m	工程量	490.36	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	331.91	0	0	0	73.05	331.91	0	0	0	73.05
小计									336.8345	22.3656	0	0	75.2522

清单项目综合单价								434.452300	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49			
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61			
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82			
		降效增加人工费	元	0.67687	1	0.68			
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09			
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm	m	1.06	20	21.2			
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4385	1	0.44			
	主材								
	设备								
	机械								
项目编码	011502007015	项目名称	天棚吊顶护角条		计量单位	m	工程量	782.6	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-36换	木阳角装饰线条 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	425.2	881.15	0	31.22	139.74	4.252	8.8115	0	0.3122	1.3974
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	457.37	0	0	33.58	102.92	457.37	0	0	33.58	102.92
小计									461.622	8.8115	0	33.8922	104.3174

清单项目综合单价								608.64310	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.44718	1.3759	0.62			
		技工人工费(装饰)	元	0.98089	1.3511	1.33			
		高级技工人工费(装饰)	元	1.70576	1.3551	2.31			
		降效增加人工费	元	0.584424	1	0.58			
	材料	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00297	15	0.04			
		L型成品PVC护角条	m	1.06	8	8.48			
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.01366	8.35	0.11			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1728	1	0.17			
		材料费补差	元	0.0001	1	0			
	主材								
	设备								
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0015	208.11	0.31			
		降效增加机械费	元	0.042908	1	0.04			
项目编码	011102003062	项目名称	块料楼地面		计量单位	m2	工程量	228.8	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.03	446.71	145.96	0	0	105.62	13.4013	4.3788	0	0	3.1686
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1693.79	0	0	0	372.8	1693.79	0	0	0	372.8
小计									1749.8835	51.7447	0	0	387.7334

清单项目综合单价								2189.36160	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)	元	5.667965	1.3759	7.8			
		技工人工费(装饰)	元	12.417715	1.3511	16.78			
		高级技工人工费(装饰)	元	21.61018	1.3551	29.28			

工程量清单综合单价分析表

费用明细		降效增加人工费	元	7.402928	1	7.4		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3223	1	0.32		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102003063	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	99.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5709.91	55855.75	0	0	4049.54	57.0991	558.5575	0	0	40.4954
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0409	446.71	145.96	0	0	105.62	18.270439	5.969764	0	0	4.319858
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1035.31	0	0	0	227.87	1035.31	0	0	0	227.87
小计									1110.679539	564.527264	0	0	272.685258
清单项目综合单价													1947.892061

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.931043	1.3759	10.91		
		技工人工费(装饰)	元	17.376686	1.3511	23.48		
		高级技工人工费(装饰)	元	30.240982	1.3551	40.98		
		降效增加人工费	元	10.359316	1	10.36		
	材料	石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11		
		白水泥	t	0.00102	1045	1.07		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.407624	1	1.41		
		ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面)	m2	1.02	500	510		
		美缝剂 400mL	支	0.212678	28	5.95		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001095	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	23.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	58970.32	0	0	4797.35	83.9997	589.7032	0	0	47.9735
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.01	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	19.7819	47.113	0	0.1421	6.7192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	273.17	0	0	0	60.12	273.17	0	0	0	60.12
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	6.8	0	0	0.05	1.5	6.8	0	0	0.05	1.5
小计									383.7516	636.8162	0	0.1921	116.3127
清单项目综合单价													1137.072600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.270296	1.3759	0.37		
		技工人工费	元	0.962384	1.3511	1.3		
		普工人工费(装饰)	元	8.83882	1.3759	12.16		
		技工人工费(装饰)	元	19.36704	1.3511	26.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.70343	1.3551	45.67		
		降效增加人工费	元	11.833052	1	11.83		
	材料	ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		水	m3	0.003922	3.77	0.01		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	0.008538	457.84	3.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.529459	1	1.53		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.001031	11.65	0.01		
		降效增加机械费	元	0.002113	1	0		

项目编码	011102001096	项目名称	挡水石	计量单位	m2	工程量	4.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	98589.12	0	0	6778.29	83.9997	985.8912	0	0	67.7829
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	54.73	0	0	0	12.05	54.73	0	0	0	12.05
小计									138.7297	985.8912	0	0	79.8329
清单项目综合单价													1204.453800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.83882	1.3759	12.16		
		技工人工费(装饰)	元	19.36704	1.3511	26.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.70343	1.3551	45.67		
		降效增加人工费	元	11.546414	1	11.55		
	材料	ST-101，W80*H40mm厚石材饰面(酸洗面)-挡水石	m2	1.04	880	915.2		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.4586	1	2.46		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101006032	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	357.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*15换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:35mm)	100m2	0.01	1680.08	1703.41	0	0	454.95	16.8008	17.0341	0	0	4.5495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	824.58	0	0	0	181.49	824.58	0	0	0	181.49
小计									841.3808	17.0341	0	0	186.0395
清单项目综合单价													1044.454400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.03646	1.3759	2.8		
		技工人工费(装饰)	元	2.554671	1.3511	3.45		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.78338	1.3551	10.55		
		降效增加人工费	元	2.30923	1	2.31		
	材料	水	m3	0.054127	3.77	0.2		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.035743	452.75	16.18		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0425	1	0.04		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备									
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0	200.71	0			
项目编码	010904002011	项目名称	楼(地)面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	665.81		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1374.61	4961	0	0	550.61	13.7461	49.61	0	0	5.5061
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	1572.96	0	0	0	346.21	1572.96	0	0	0	346.21
小计									1586.7061	49.61	0	0	351.7161
清单项目综合单价													1988.032200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.24477	1.3759	3.09		
		技工人工费	元	7.88805	1.3511	10.66		
		降效增加人工费	元	2.362476	1	2.36		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	4.17375	11.71	48.87		
		水	m3	0.00058	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7332	1	0.73		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101003011	项目名称	细石混凝土	计量单位	m2	工程量	358.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	1476.58	1451.47	0	3.41	397.8	14.7658	14.5147	0	0.0341	3.978
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.002	756.28	4209.99	0	14.3	377.92	1.51256	8.41998	0	0.0286	0.75584
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002	713.51	21.87	0	0	158.14	1.42702	0.04374	0	0	0.31628
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	727.99	0	0	1.68	160.34	727.99	0	0	1.68	160.34
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	60.82	0	0	0	13.38	60.82	0	0	0	13.38
小计									806.51538	22.97842	0	1.7427	178.77012
清单项目综合单价													1010.00662

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.162362	1.3759	0.22		
		技工人工费	元	1.338903	1.3511	1.81		
		普工人工费(装饰)	元	1.55381	1.3759	2.14		
		技工人工费(装饰)	元	3.40585	1.3511	4.6		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.92301	1.3551	8.03		
		降效增加人工费	元	2.19908	1	2.2		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ3	t	0.001424	3998	5.69		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.007301	5.65	0.04		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.003457	8.62	0.03		
		普通预拌细石混凝土 C25，骨料最大粒径10mm	m3	0.0303	477.84	14.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.122679	1	0.12		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0024	14.19	0.03		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000152	42.51	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000539	24.67	0.01		
		降效增加机械费	元	0.004684	1	0		

项目编码	010103001011	项目名称	回填陶粒混凝土	计量单位	m3	工程量	75.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.1	550.85	3851.97	0	118.91	321.8	55.085	385.197	0	11.891	32.18
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	713.16	0	0	153.95	167.29	713.16	0	0	153.95	167.29
小计									768.245	385.197	0	165.841	199.47
清单项目综合单价													1518.75300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.462	1.3759	11.64		
		技工人工费	元	32.153	1.3511	43.44		
		降效增加人工费	元	9.467145	1	9.47		
	材料	水	m3	0.2	3.77	0.75		
		陶粒混凝土	m3	1.01	375	378.75		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.693	1	5.69		
	主材							
	设备							
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	281.6	10.98		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.078	11.65	0.91		
		降效增加机械费	元	2.043674	1	2.04		

项目编码	011204003023	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	1732.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	10415.84	0	0	0	2292.53	10415.84	0	0	0	2292.53
小计									10459.5756	71.7921	0	0	2305.7458
清单项目综合单价													12837.113500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.60169	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.08266	1.3511	13.62		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.54962	1.3551	23.78		
		降效增加人工费	元	6.01137	1	6.01		
	材料	白水泥	t	0.00103	1045	1.08		
		专用胶粘剂	kg	34.7625	2	69.53		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1824	1	1.18		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001166	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	64.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	387.27	0	0	0	85.24	387.27	0	0	0	85.24

工程量清单综合单价分析表

小计						430.9663	298.839	0	0	109.7995
清单项目综合单价										839.604800
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	4.59733	1.3759		6.33		
		技工人工费(装饰)		元	10.07453	1.3511		13.61		
		高级技工人工费(装饰)		元	17.5331	1.3551		23.76		
		降效增加人工费		元	6.006048	1		6.01		
	材料	橡胶密封条		m	2.499	2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.068	10		0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	3.4	2.5		8.5		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚		m2	1.01	280		282.8		
		玻璃胶 300mL		支	0.03119	12		0.37		
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.4868	1		1.49		
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	011207001167	项目名称	墙面装饰板		计量单位	m2		工程量	22.88	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-253换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3065.67	69376.33	0	0	4143.57	30.6567	693.7633	0	0	41.4357
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	96.41	0	0	0	21.22	96.41	0	0	0	21.22
小计									127.0667	693.7633	0	0	62.6557

清单项目综合单价									883.485700
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	3.22519	1.3759	4.44		
		技工人工费(装饰)		元	7.06782	1.3511	9.55		
		高级技工人工费(装饰)		元	12.30155	1.3551	16.67		
		降效增加人工费		元	4.213724	1	4.21		
	材料	MR-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚		m2	1.03	650	669.5		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm		m	1.24202	5.8	7.2		
		玻璃胶 300mL		支	1.134	12	13.61		
		其他材料费(按百分比计算)		元	3.4516	1	3.45		
	主材								
	设备								
	机械								
项目编码	011207001168	项目名称	不锈钢层板		计量单位	m2	工程量	14.56	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.005	1014.84	2071.72	0	279.91	345.71	5.0742	10.3586	0	1.39955	1.72855
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	97.6	0	0	2.8	21.67	97.6	0	0	2.8	21.67
小计									146.3705	309.1976	0	4.19955	47.95805

清单项目综合单价									507.725700
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	5.131065	1.3759	7.06		
		技工人工费(装饰)		元	11.2448	1.3511	15.19		
		高级技工人工费(装饰)		元	19.568895	1.3551	26.52		
		降效增加人工费		元	6.703297	1	6.7		
	材料	橡胶密封条		m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm		kg	0.01279	5.5	0.07		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.00306	15	0.05		
		5mm水泥板加固		m2	0.525	18.2	9.56		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚		m2	1.01	280	282.8		
		玻璃胶 300mL		支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液		kg	0.070035	8.35	0.58		
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.58935	1	1.59		
	主材								
	设备								
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6		台班	0.006725	208.11	1.4		
		降效增加机械费		元	0.192308	1	0.19		
项目编码	010904003015	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)		计量单位	m2	工程量	12.53	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	801.27	1759.61	0	0	264.34	8.0127	17.5961	0	0	2.6434
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4.6	0	0	0	1.02	4.6	0	0	0	1.02
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	17.26	0	0	0	3.8	17.26	0	0	0	3.8
小计									32.5428	18.8738	0	0	8.115

清单项目综合单价									59.531600
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费		元	0.34288	1.3759	0.47		
		技工人工费		元	5.5813	1.3511	7.54		
		普工人工费(装饰)		元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)		元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)		元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费		元	1.744613	1	1.74		
	材料	界面处理剂		kg	0.5	2.5	1.25		
		水		m3	0.0052	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆		kg	6.006	2.9	17.42		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1869	1	0.19		
	主材								
	设备								
	机械								
项目编码	010903003021	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)		计量单位	m2	工程量	1834.25	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	673.17	0	0	0	148.16	673.17	0	0	0	148.16
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	3031.13	0	0	0	667.15	3031.13	0	0	0	667.15
小计									3716.5853	19.7073	0	0	818.9994

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										4555.292000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费		元	0.41145	1.3759	0.57			
		技工人工费		元	6.69756	1.3511	9.05			
		普工人工费(装饰)		元	0.28073	1.3759	0.39			
		技工人工费(装饰)		元	0.61578	1.3511	0.83			
		高级技工人工费(装饰)		元	1.07142	1.3551	1.45			
		降效增加人工费		元	2.019518	1	2.02			
	材料	界面处理剂		kg	0.5	2.5	1.25			
		水		m3	0.00525	3.77	0.02			
		聚合物防水砂浆		kg	6.2595	2.9	18.15			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2851	1	0.29			
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	011210003011	项目名称	玻璃隔断		计量单位	m2	工程量	293.8		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-281换	成品全玻璃隔断	100m2	0.01	5042.55	67450.94	0	0	4482.41	50.4255	674.5094	0	0	44.8241
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2036.29	0	0	0	448.19	2036.29	0	0	0	448.19
小计									2086.7155	674.5094	0	0	493.0141

清单项目综合单价										3254.23900
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	5.30788	1.3759	7.3			
		技工人工费(装饰)		元	11.6276	1.3511	15.71			
		高级技工人工费(装饰)		元	20.22905	1.3551	27.41			
		降效增加人工费		元	6.930871	1	6.93			
	材料	角钢(综合)		t	0.00436	4035	17.59			
		橡胶条伸缩缝		m	1.5736	2.63	4.14			
		膨胀螺栓(综合)		套	3.536	1.25	4.42			
		成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门）		m2	1.03	620	638.6			
		玻璃胶 300mL		支	0.25666	12	3.08			
		其他材料费(按百分比计算)		元	6.6783	1	6.68			
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	011302001073	项目名称	吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	358.85		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816
020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2434.79	0	0	244.88	552.3	2434.79	0	0	244.88	552.3
小计									2484.154	25.7245	0	249.8448	564.784

清单项目综合单价										3324.507300
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	5.19253	1.3759	7.14			
		技工人工费(装饰)		元	11.38103	1.3511	15.38			
		高级技工人工费(装饰)		元	19.80865	1.3551	26.84			
		降效增加人工费		元	6.78498	1	6.78			
	材料	铁件(综合)		kg	0.2528	5.5	1.39			
		膨胀螺栓(综合)		套	0.63194	1.25	0.79			
		六角螺栓		kg	0.0162	6.32	0.1			
		半圆头螺钉(综合)		10个	0.08151	2.5	0.2			
		吊杆		kg	0.21999	5.5	1.21			
		插接件		个	3.38906	0.6	2.03			
		铝合金靠墙收口条板		m2	0.01021	5.25	0.05			
		铝合金插缝板		m2	0.42218	1.93	0.81			
		铝合金条板龙骨(不上人型)		m2	1.05	16.5	17.33			
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.8013	1	1.8			
	主材									
	设备									
	机械	电动切割机		台班	0.02104	235.97	4.96			
		降效增加机械费		元	0.682402	1	0.68			
项目编码	011102003064	项目名称	块料楼地面		计量单位	m2	工程量	181.53		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	446.71	145.96	0	0	105.62	11.212421	3.663596	0	0	2.651062
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1343.86	0	0	0	295.79	1343.86	0	0	0	295.79
小计									1397.764621	51.029496	0	0	310.205862

清单项目综合单价										1758.999979
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	5.667978	1.3759	7.8			
		技工人工费(装饰)		元	12.417743	1.3511	16.78			
		高级技工人工费(装饰)		元	21.610229	1.3551	29.28			
		降效增加人工费		元	7.402964	1	7.4			
	材料	石料切割锯片		片	0.00287	18.2	0.05			
		白水泥		t	0.00097	1045	1.01			
		美缝剂 400mL		支	0.130001	28	3.64			
		专用胶粘剂		kg	22.95	2	45.9			
		水		m3	0.023	3.77	0.09			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.3223	1	0.32			
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	011102001097	项目名称	瓷砖门槛石		计量单位	m2	工程量	11.54		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4736.59	0	0	1122.5	40.2393	47.3659	0	0	11.225
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	81.54	0	0	0	17.95	81.54	0	0	0	17.95
小计									132.94705	51.0149	0	0	31.8155

清单项目综合单价										215.777450
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.410105	1.3759	7.44		
		技工人工费(装饰)	元	11.852405	1.3511	16.01		
		高级技工人工费(装饰)	元	20.62546	1.3551	27.95		
		降效增加人工费	元	7.065858	1	7.07		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3223	1	0.32		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001098	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	54.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4758.09	0	0	1123.58	40.2393	47.5809	0	0	11.2358
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	446.71	145.96	0	0	105.62	11.212421	3.663596	0	0	2.651062
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	383.6	0	0	0	84.43	383.6	0	0	0	84.43
小计									435.051721	51.244496	0	0	98.316862
清单项目综合单价													584.613079

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.410148	1.3759	7.44		
		技工人工费(装饰)	元	11.8525	1.3511	16.01		
		高级技工人工费(装饰)	元	20.625625	1.3551	27.95		
		降效增加人工费	元	7.065758	1	7.07		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.130005	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5373	1	0.54		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011204003024	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	865.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5205.25	0	0	0	1145.68	5205.25	0	0	0	1145.68
小计									5248.9856	71.7921	0	0	1158.8958
清单项目综合单价													6479.67350

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.60169	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.08266	1.3511	13.62		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.54962	1.3551	23.78		
		降效增加人工费	元	6.011375	1	6.01		
	材料	白水泥	t	0.00103	1045	1.08		
		专用胶粘剂	kg	34.7625	2	69.53		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1824	1	1.18		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904003016	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	54.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	801.27	1759.61	0	0	264.34	8.0127	17.5961	0	0	2.6434
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	19.92	0	0	0	4.39	19.92	0	0	0	4.39
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	74.76	0	0	0	16.45	74.76	0	0	0	16.45
小计									105.3628	18.8738	0	0	24.135
清单项目综合单价													148.371600

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.34288	1.3759	0.47		
		技工人工费	元	5.5813	1.3511	7.54		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	1.743968	1	1.74		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.0052	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.006	2.9	17.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1869	1	0.19		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903003022	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	470.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	172.6	0	0	0	37.99	172.6	0	0	0	37.99
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	777.16	0	0	0	171.05	777.16	0	0	0	171.05
小计									962.0453	19.7073	0	0	212.7294
清单项目综合单价													1194.482000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	0.41145	1.3759	0.57		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费	元	6.69756	1.3511	9.05		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	2.01952	1	2.02		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.00525	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9	18.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2851	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001074	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	181.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816
020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1231.68	0	0	123.88	279.4	1231.68	0	0	123.88	279.4
小计									1281.044	25.7245	0	128.8448	291.884
清单项目综合单价													1727.497300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.19253	1.3759	7.14		
		技工人工费(装饰)	元	11.38103	1.3511	15.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.80865	1.3551	26.84		
		降效增加人工费	元	6.784994	1	6.78		
	材料	铁件(综合)	kg	0.2528	5.5	1.39		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.63194	1.25	0.79		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.08151	2.5	0.2		
		吊杆	kg	0.21999	5.5	1.21		
		插接件	个	3.38906	0.6	2.03		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.01021	5.25	0.05		
		铝合金插缝板	m2	0.42218	1.93	0.81		
		铝合金条板龙骨(不上人型)	m2	1.05	16.5	17.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8013	1	1.8		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.02104	235.97	4.96		
		降效增加机械费	元	0.682422	1	0.68		

项目编码	011407002030	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	8.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-1	天棚面基层处理 刷界面处理剂	100m2	0.01	386.08	127.77	0	0	91.36	3.8608	1.2777	0	0	0.9136
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	1191.61	0	0	382.61	14.6765	11.9161	0	0	3.8261
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	44.34	0	0	0	9.76	44.34	0	0	0	9.76
小计									80.6281	17.2992	0	0	18.6119
清单项目综合单价													116.539200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.81709	1.3759	5.25		
		技工人工费(装饰)	元	8.36754	1.3511	11.31		
		高级技工人工费(装饰)	元	14.56042	1.3551	19.73		
		降效增加人工费	元	4.987627	1	4.99		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		刷无机防水涂料 PT-102(A级)	kg	0.41929	28	11.74		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.00515	3.77	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1713	1	0.17		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001075	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	54.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-14	平级天棚龙骨 方木天棚龙骨 单层龙骨	100m2	0.01	1813.05	2435.27	0	0	520.81	18.1305	24.3527	0	0	5.2081
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	2540.41	0	0	480.44	16.0575	25.4041	0	0	4.8044
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.01	2943.96	14834.51	0	0	1389.69	29.4396	148.3451	0	0	13.8969
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	474.79	0	0	0	104.51	474.79	0	0	0	104.51
小计									538.4176	198.1019	0	0	128.4194
清单项目综合单价													864.938900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.69524	1.3759	9.21		
		技工人工费(装饰)	元	14.67244	1.3511	19.82		
		高级技工人工费(装饰)	元	25.52703	1.3551	34.59		
		降效增加人工费	元	8.745441	1	8.75		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.07992	5.65	0.45		
		铁件(综合)	kg	0.72	5.5	3.96		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.28276	10	12.83		
		吊杆	kg	0.84	5.5	4.62		
		杉木板材（综合）	m3	0.006	2200	13.2		
		万能胶	kg	0.3255	17.5	5.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.9614	1	1.96		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		仿瓷砖SPC板吊顶	m2	1.02	130	132.6		
		9mm厚玻镁板	m2	1.05	21.7	22.79		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101006033	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	518.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020002-13+020002-15*(-3)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:17.5mm)	100m2	0.01	955.56	857.25	0	0	253.18	9.5556	8.5725	0	0	2.5318
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	680.98	0	0	0	149.89	680.98	0	0	0	149.89
小计									690.5356	8.5725	0	0	152.4218
清单项目综合单价													851.529900
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	1.1361	1.3759		1.56		
		技工人工费(装饰)					元	1.570958	1.3511		2.12		
		高级技工人工费(装饰)					元	4.3317	1.3551		5.87		
		降效增加人工费					元	1.313391	1		1.31		
	材料	水					m3	0.026351	3.77		0.1		
		湿拌地面砂浆 M15					m3	0.017331	452.75		7.85		
		素水泥浆					m3	0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.0214	1		0.02		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200					台班	0	200.71		0		
项目编码	011102003065	项目名称			块料楼地面			计量单位	m2		工程量		485.99
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	446.71	145.96	0	0	105.62	11.212421	3.663596	0	0	2.651062
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3554.85	0	0	0	782.43	3554.85	0	0	0	782.43
小计									3608.112321	9.637596	0	0	794.634962
清单项目综合单价													4412.384879
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	5.78662	1.3759		7.96		
		技工人工费(装饰)					元	11.368386	1.3511		15.36		
		高级技工人工费(装饰)					元	22.061978	1.3551		29.9		
		降效增加人工费					元	7.314657	1		7.31		
	材料	石料切割锯片					片	0.00287	18.2		0.05		
		白水泥					t	0.00097	1045		1.01		
		美缝剂 400mL					支	0.130001	28		3.64		
		水					m3	0.025129	3.77		0.09		
		湿拌地面砂浆 M20					m3	0.009881	465.86		4.6		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.2191	1		0.22		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200					台班	0	200.71		0		
项目编码	011102001099	项目名称			门槛石			计量单位	m2		工程量		32.5
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	405.33	0	0	0	89.21	405.33	0	0	0	89.21
小计									496.0677	526.7156	0	0	135.5173
清单项目综合单价													1158.30060
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	9.62478	1.3759		13.24		
		技工人工费(装饰)					元	20.555443	1.3511		27.77		
		高级技工人工费(装饰)					元	36.69281	1.3551		49.72		
		降效增加人工费					元	12.471692	1		12.47		
	材料	ST-101，18mm石材饰面					m2	1.04	500		520		
		专用胶粘剂					kg	0	2		0		
		水					m3	0.015549	3.77		0.06		
		湿拌地面砂浆 M20					m3	0.010171	465.86		4.74		
		素水泥浆					m3	0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.3135	1		1.31		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200					台班	0	200.71		0		
项目编码	011207001169	项目名称			墙面装饰板			计量单位	m2		工程量		60.32
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	2530	0	52.12	508.38	17.1918	25.3	0	0.5212	5.0838
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	1788.57	0	279.91	331.55	10.1484	17.8857	0	2.7991	3.3155
020003-36换	胶合板基层 墙面 "（如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	811.88	1788.57	0	279.91	286.88	8.1188	17.8857	0	2.7991	2.8688
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	293.99	0	0	50.73	68.11	293.99	0	0	50.73	68.11
小计									329.449	61.0714	0	56.8494	79.3781
清单项目综合单价													526.747900
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	3.730976	1.3759		5.13		
		技工人工费(装饰)					元	8.177422	1.3511		11.05		
		高级技工人工费(装饰)					元	14.225552	1.3551		19.28		
		降效增加人工费					元	4.87384	1		4.87		
	材料	热镀锌方通(综合)					t	0.00428	4892		20.94		
		膨胀螺栓(综合)					套	2.72	1.25		3.4		
		圆钉 L=60mm					kg	0.05116	5.5		0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个					盒	0.01224	15		0.18		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm					kg	0.04065	8.49		0.35		
		9mm埃特板					m2	2.1	15.53		32.61		
		聚醋酸乙烯乳液					kg	0.28014	8.35		2.34		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.9713	1		0.97		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32					台班	0.003	173.74		0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6					台班	0.0269	208.11		5.6		
		降效增加机械费					元	0.841015	1		0.84		
项目编码	010402001016	项目名称			砌块墙			计量单位	m3		工程量		46.49
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010001-30	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3153.66	3404.8	0	0	864.36	315.366	340.48	0	0	86.436
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	2519.78	0	0	0	554.6	2519.78	0	0	0	554.6
小计									2835.146	340.48	0	0	641.036
清单项目综合单价													3816.66200
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		66.8789	1.3759		92.02		
		技工人工费				元		165.308	1.3511		223.35		
		降效增加人工费				元		54.200473	1		54.2		
	材料	铁钉（综合）				kg		0.017	6.37		0.11		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3		0.8723	300		261.69		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块		0.0308	820		25.26		
		松杂枋板材 周转材				m3		0.0009	1987		1.79		
		水				m3		0.1115	3.77		0.42		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3		0.1008	409.72		41.3		
		其他材料费(按百分比计算)				元		9.917	1		9.92		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011207001170	项目名称			亚克力挡边板			计量单位	m2		工程量		106.81
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-185换	石膏板 墙面	100m2	0.01	1854.84	28256.64	0	0	1821.08	18.5484	282.5664	0	0	18.2108
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	272.31	0	0	0	59.93	272.31	0	0	0	59.93
小计									290.8584	282.5664	0	0	78.1408
清单项目综合单价													651.565600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		1.95211	1.3759		2.69		
		技工人工费(装饰)				元		4.27775	1.3511		5.78		
		高级技工人工费(装饰)				元		7.44066	1.3551		10.08		
		降效增加人工费				元		2.54948	1		2.55		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.16716	10		1.67		
		12 mm厚亚克力板				m2		1.05	266.18		279.49		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.4058	1		1.41		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011101001041	项目名称			已完工程及设备保护			计量单位	m2		工程量		5337.28
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	已完工程及设备保护	m2	1	3.22	2.58	0	0.64	0	3.22	2.58	0	0.64	0
小计									3.22	2.58	0	0.64	0
清单项目综合单价													6.4400
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料												
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011101001042	项目名称			开荒保洁			计量单位	m2		工程量		5337.28
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	开荒保洁	m2	1	4.02	0	0	0	0	4.02	0	0	0	0
小计									4.02	0	0	0	0
清单项目综合单价													4.0200
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料												
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011101001043	项目名称			精保洁			计量单位	m2		工程量		5337.28
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	精保洁	m2	1	6.44	0	0	0	0	6.44	0	0	0	0
小计									6.44	0	0	0	0
清单项目综合单价													6.4400
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料												
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011101001044	项目名称			垃圾清运费			计量单位	m2		工程量		5337.28
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	垃圾清运费	m2	1	2.01	0	0	2.01	0	2.01	0	0	2.01	0
小计									2.01	0	0	2.01	0
清单项目综合单价													4.0200
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料												
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011104002013	项目名称			平面砂浆找平层			计量单位	m2		工程量		1449.14
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额	定额单位	数量	单价					合价				

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2544.68	0	0	0	560.09	2544.68	0	0	0	560.09
小计									2557.4557	12.3332	0	0	563.5186
清单项目综合单价													3133.307500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.53626	1.3759	2.11		
		技工人工费(装饰)	元	2.008164	1.3511	2.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.86578	1.3551	7.95		
		降效增加人工费	元	1.755993	1	1.76		
	材料	水	m3	0.038696	3.77	0.15		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0308	1	0.03		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	452.75	11.55		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102003066	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	110.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	618.9	0	0	956.47	42.0499	6.189	0	0	9.5647
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0125	446.71	145.96	0	0	105.62	5.583875	1.8245	0	0	1.32025
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	724.12	0	0	0	159.38	724.12	0	0	0	159.38
小计									771.753775	8.0135	0	0	170.26495
清单项目综合单价													950.032225

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.199053	1.3759	7.15		
		技工人工费(装饰)	元	10.080963	1.3511	13.62		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.821485	1.3551	26.86		
		降效增加人工费	元	6.547197	1	6.55		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		水	m3	0.025129	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4296	1	0.43		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.009881	465.86	4.6		
		美缝剂 400mL	支	0.065	28	1.82		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102003067	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	1320.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.03	446.71	145.96	0	0	105.62	13.4013	4.3788	0	0	3.1686
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9661.2	0	0	0	2126.43	9661.2	0	0	0	2126.43
小计									9716.6512	10.3528	0	0	2139.1525
清单项目综合单价													11866.15650

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.786615	1.3759	7.96		
		技工人工费(装饰)	元	11.368376	1.3511	15.36		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.06196	1.3551	29.9		
		降效增加人工费	元	7.314658	1	7.31		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		水	m3	0.025129	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2191	1	0.22		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.009881	465.86	4.6		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001100	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	17.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.001	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	1.97819	4.7113	0	0.01421	0.67192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	221.12	0	0	0	48.67	221.12	0	0	0	48.67
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	5.1	0	0	0.04	1.13	5.1	0	0	0.04	1.13
小计									318.93589	531.4269	0	0.05421	96.77922
清单项目综合单价													947.196220

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.62478	1.3759	13.24		
		技工人工费(装饰)	元	20.555443	1.3511	27.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.69281	1.3551	49.72		
		普工人工费	元	0.270525	1.3759	0.37		
		技工人工费	元	0.963198	1.3511	1.3		
		降效增加人工费	元	12.759165	1	12.76		
	材料	专用胶粘剂	kg	0	2	0		
		水	m3	0.019474	3.77	0.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.372409	1	1.37		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	0.008545	457.84	3.91		
		ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.010171	465.86	4.74		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.001032	11.65	0.01		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		
		降效增加机械费	元	0.002256	1	0		

项目编码	011207001171	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	753.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4077.68	0	0	449.44	927.62	4077.68	0	0	449.44	927.62
小计									4117.0754	38.8787	0	453.7821	938.5258
清单项目综合单价													5548.262000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414814	1	5.41		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596818	1	0.6		

项目编码	011207001172	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1141.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6180.47	0	0	681.2	1405.97	6180.47	0	0	681.2	1405.97
小计									6219.8654	38.8787	0	685.5421	1416.8758
清单项目综合单价													8361.16200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414815	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596811	1	0.6		

项目编码	011207001173	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	70.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	383.8	0	0	42.3	87.31	383.8	0	0	42.3	87.31
小计									423.1954	38.8787	0	46.6421	98.2158
清单项目综合单价													606.932000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414786	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596783	1	0.6		

项目编码	011207001174	项目名称	电视背景墙(岩板墙面）	计量单位	m2	工程量	267.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	2442.89	0	279.91	364.27	10.1484	24.4289	0	2.7991	3.6427
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	1123.58	0	0	1018.8	43.7356	11.2358	0	0	10.188
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3343.38	0	0	106.42	743.01	3343.38	0	0	106.42	743.01
小计									3434.2286	86.5299	0	109.3117	767.5261
清单项目综合单价													4397.596300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.56022	1.3759	13.15		
		技工人工费(装饰)	元	20.946	1.3511	28.3		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.45089	1.3551	49.39		
		降效增加人工费	元	12.486947	1	12.49		
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	4.526	1.25	5.66		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		白水泥	t	0.00103	1045	1.08		
		杉木枋板材	m3	0.02032	2200	44.7		
		专用胶粘剂	kg	4.635	2	9.27		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6267	1	1.63		
		9mm厚玻镁板	m2	1.05	21.7	22.79		
	主材							
	设备							
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0032	28.94	0.09		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	208.11	2.8		
		降效增加机械费	元	0.39746	1	0.4		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011207001175	项目名称	电视背景墙（不锈钢板凹槽）	计量单位	m2	工程量	18.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	111.47	0	0	0	24.54	111.47	0	0	0	24.54
小计									155.1663	298.839	0	0	49.0995
清单项目综合单价													503.104800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.59733	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.07453	1.3511	13.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.5331	1.3551	23.76		
		降效增加人工费	元	6.005927	1	6.01		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	1.4868	1	1.49		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.01	280	282.8		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001079	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	961.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	651	0	0	0	143.28	651	0	0	0	143.28
小计									655.9245	33.1776	0	0	146.0228
清单项目综合单价													835.124900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.676863	1	0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m	1.06	30	31.8		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6505	1	0.65		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001080	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	1100.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	683.77	0	0	0	150.5	683.77	0	0	0	150.5
小计									688.2912	1.0891	0	0	151.5495
清单项目综合单价													840.929800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3759	0.65		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3511	1.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3551	2.46		
		降效增加人工费	元	0.621428	1	0.62		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		万能胶	kg	0.04032	17.5	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2916	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006027	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	897.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	682.86	0	0	0	150.29	682.86	0	0	0	150.29
小计									688.3983	0.0663	0	0	151.5123
清单项目综合单价													839.976900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3759	0.8		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3511	1.72		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3551	3.01		
		降效增加人工费	元	0.761228	1	0.76		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0663	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010808004027	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	56.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-67换	门窗套 基层板 安装在墙面上	10m2	0.1	167.73	480.11	0	0	60.92	16.773	48.011	0	0	6.092
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2997.68	0	0	208.1	26.452	299.768	0	0	20.81
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	335.5	0	0	0	73.84	335.5	0	0	0	73.84
小计									378.725	347.779	0	0	100.742
清单项目综合单价													827.24600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.8237	1.3759	10.76		
		技工人工费(装饰)	元	19.6043	1.3511	26.49		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.4074	1.3551	5.97		
		降效增加人工费	元	5.941208	1	5.94		
	材料	杉木板材（综合）	m3	0.0002	2200	0.44		
		防腐油	kg	0.5988	31.5	18.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.207	1	3.21		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.06	280	296.8		
		9mm厚玻镁板	m2	1.312	21.7	28.47		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备									
	机械									

项目编码	011302001076	项目名称	吊顶天棚（跌级）	计量单位	m2	工程量	1426.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	33.1745	39.8765	0	9.0801	9.904
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ^（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1）	100m2	0.0115	1766.33	1904.11	0	0	483.98	20.312795	21.897265	0	0	5.56577
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ^（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.0115	1413.06	1904.11	0	0	406.22	16.25019	21.897265	0	0	4.67153
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0115	454.75	398.48	0	0	120.02	5.229625	4.58252	0	0	1.38023
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0115	1775.08	410.54	0	0	411.22	20.41342	4.72121	0	0	4.72903
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0115	1467.65	852.82	0	0	365.67	16.877975	9.80743	0	0	4.205205
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	22012.3	0	0	1780.48	4964.22	22012.3	0	0	1780.48	4964.22
小计									22124.55851	102.78219	0	1789.5601	4994.675765
清单项目综合单价													29011.576560

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	11.809274	1.3759	16.25		
		技工人工费(装饰)	元	25.885683	1.3511	34.97		
		高级技工人工费(装饰)	元	45.041517	1.3551	61.04		
		降效增加人工费	元	15.429687	1	15.43		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4271	5.5	2.35		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.544547	10	5.45		
		六角螺栓	kg	0.018	6.32	0.11		
		射钉	10个	0.155	1	0.16		
		吊杆	kg	0.36036	5.5	1.98		
		砂纸	张	0.184	0.48	0.09		
		杉木板材（综合）	m3	0.0007	2200	1.54		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	1.05	31.5	33.08		
		腻子粉(成品)	kg	2.582113	1.8	4.65		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.0612	4.36	0.27		
		水	m3	0.001322	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.017524	1	1.02		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.482183	20	9.64		
		贴缝网带	m	1.328248	3.3	4.38		
		嵌缝膏	kg	0.076935	2	0.15		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	2.414996	15.7	37.92		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03848	235.97	9.08		
		降效增加机械费	元	1.248041	1	1.25		

项目编码	009035	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	784.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.64616	6.960272	0	0	2.47112
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.64616	5.263472	0	0	2.386288
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0031	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.502748	1.272674	0	0	1.274782
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0031	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.549715	2.643742	0	0	1.133577
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2997.55	0	0	0	659.76	2997.55	0	0	0	659.76
小计									3026.894783	16.14016	0	0	667.025767
清单项目综合单价													3710.060710

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.926198	1.3759	4.03		
		技工人工费(装饰)	元	6.413434	1.3511	8.67		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.160539	1.3551	15.12		
		降效增加人工费	元	3.823113	1	3.82		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.152881	10	1.53		
		砂纸	张	0.048	0.48	0.02		
		腻子粉(成品)	kg	0.673602	1.8	1.21		
		水	m3	0.000345	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.150961	1	0.15		
		9mm厚玻镁板	m2	0.262502	21.7	5.7		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.262502	15.7	4.12		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.125788	20	2.52		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	009036	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	167.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0014	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	8.44039	6.090238	0	0	2.16223
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0014	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	8.44039	4.605538	0	0	2.088002
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0029	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.147732	1.190566	0	0	1.192538
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0029	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.256185	2.473178	0	0	1.060443
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	599.25	0	0	0	131.9	599.25	0	0	0	131.9
小计									625.534697	14.35952	0	0	138.403213
清单项目综合单价													778.297430

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.730787	1.3759	3.76		
		技工人工费(装饰)	元	5.985146	1.3511	8.09		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.41524	1.3551	14.11		
		降效增加人工费	元	3.567814	1	3.57		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.142661	10	1.43		
		砂纸	张	0.044801	0.48	0.02		
		9mm厚玻镁板	m2	0.244954	21.7	5.32		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.244954	15.7	3.85		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.117404	20	2.35		
		腻子粉(成品)	kg	0.628706	1.8	1.13		
		水	m3	0.000322	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.140877	1	0.14		

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	010810002042	项目名称	窗帘盒		计量单位	m	工程量	167.96		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0036	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	11.94282	14.35554	0	3.268836	3.56544
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	229.62	173.56	0	0	59.22	22.962	17.356	0	0	5.922
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0056	1775.08	410.54	0	0	411.22	9.940448	2.299024	0	0	2.302832
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0056	1467.65	852.82	0	0	365.67	8.21884	4.775792	0	0	2.047752
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1209.91	0	0	73.37	271.21	1209.91	0	0	73.37	271.21
小计									1262.974108	38.786356	0	76.638836	285.048024
清单项目综合单价													1663.447324

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.254526	1.3759	9.98		
		技工人工费(装饰)	元	17.184921	1.3511	23.22		
		高级技工人工费(装饰)	元	14.175641	1.3551	19.21		
		降效增加人工费	元	7.20356	1	7.2		
	材料	铁件(综合)	kg	0.149495	5.5	0.82		
		六角螺栓	kg	0.0063	6.32	0.04		
		射钉	10个	0.054254	1	0.05		
		吊杆	kg	0.126135	5.5	0.69		
		砂纸	张	0.088002	0.48	0.04		
		杉木板材（综合）	m3	0.000245	2200	0.54		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	1.1	15.7	17.27		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	0.367525	31.5	11.58		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.230614	20	4.61		
		腻子粉(成品)	kg	1.234953	1.8	2.22		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.021421	4.36	0.09		
		水	m3	0.000633	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.292941	1	0.29		
		材料费补差	元	0.000035	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.013469	235.97	3.18		
		降效增加机械费	元	0.43683	1	0.44		

项目编码	011502001081	项目名称	天棚吊顶装饰线条	计量单位	m	工程量	764.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	517.43	0	0	0	113.88	517.43	0	0	0	113.88
小计									522.3545	22.3656	0	0	116.0822
清单项目综合单价													660.802300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.676866	1	0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4385	1	0.44		
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm	m	1.06	20	21.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101006034	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	980.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1721.68	0	0	0	378.94	1721.68	0	0	0	378.94
小计									1734.4557	12.3332	0	0	382.3686
清单项目综合单价													2129.157500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.53626	1.3759	2.11		
		技工人工费(装饰)	元	2.008164	1.3511	2.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.86578	1.3551	7.95		
		降效增加人工费	元	1.755992	1	1.76		
	材料	水	m3	0.038696	3.77	0.15		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	452.75	11.55		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0308	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001101	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	16.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	210.15	0	0	0	46.25	210.15	0	0	0	46.25
小计									300.8877	526.7156	0	0	92.5573
清单项目综合单价													920.160600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	9.62478	1.3759	13.24		
		技工人工费(装饰)	元	20.555443	1.3511	27.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.69281	1.3551	49.72		
		降效增加人工费	元	12.47181	1	12.47		
		专用胶粘剂	kg	0	2	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3135	1	1.31		
		水	m3	0.015549	3.77	0.06		
	....							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.010171	465.86	4.74		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001102	项目名称	窗台石	计量单位	m2	工程量	255.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-8)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:12.5mm)	100m2	0.01	754.3	622.21	0	0	197.14	7.543	6.2221	0	0	1.9714
020001-77换	窗台板面层 石材饰面板	10m2	0.1	413.23	5382.08	0	0	360.05	41.323	538.208	0	0	36.005
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1714.53	0	0	0	377.36	1714.53	0	0	0	377.36
小计									1763.396	544.4301	0	0	415.3364
清单项目综合单价													2723.162500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.5139	1.3759	11.71		
		技工人工费(装饰)	元	19.767933	1.3511	26.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.7064	1.3551	10.44		
		降效增加人工费	元	6.716535	1	6.72		
	材料	石材窗台板(成品)-ST-103，18mm石材饰面(人造石) （含磨圆角及加厚边）	m2	1.06	500	530		
		水	m3	0.030601	3.77	0.12		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.024331	452.75	11.02		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.6935	1	2.69		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011207001176	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1084.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5870.75	0	0	647.07	1335.51	5870.75	0	0	647.07	1335.51
小计									5910.1454	38.8787	0	651.4121	1346.4158
清单项目综合单价													7946.85200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414822	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596818	1	0.6		

项目编码	011207001177	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	267.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1447.27	0	0	159.52	329.23	1447.27	0	0	159.52	329.23
小计									1486.6654	38.8787	0	163.8621	340.1358
清单项目综合单价													2029.542000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414808	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596827	1	0.6		

项目编码	011207001178	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1337.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7240.59	0	0	798.05	1647.13	7240.59	0	0	798.05	1647.13
小计									7279.9854	38.8787	0	802.3921	1658.0358
清单项目综合单价													9779.292000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414821	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596816	1	0.6		
项目编码	011207001179	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	549.64	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2976.2	0	0	328.03	677.04	2976.2	0	0	328.03	677.04
小计									3015.5954	38.8787	0	332.3721	687.9458
清单项目综合单价													4074.792000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414817	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596809	1	0.6		
项目编码	011207001180	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	74.41	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	402.92	0	0	44.41	91.66	402.92	0	0	44.41	91.66
小计									442.3154	38.8787	0	48.7521	102.5658
清单项目综合单价													632.512000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414864	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596828	1	0.6		
项目编码	011502001082	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	1430.52	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	888.97	0	0	0	195.66	888.97	0	0	0	195.66
小计									893.4912	1.0891	0	0	196.7095
清单项目综合单价													1091.289800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3759	0.65		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3511	1.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3551	2.46		
		降效增加人工费	元	0.621431	1	0.62		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		万能胶	kg	0.04032	17.5	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2916	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							
项目编码	011502001083	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	495.04	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	335.07	0	0	0	73.75	335.07	0	0	0	73.75
小计									339.9945	33.1776	0	0	76.4928
清单项目综合单价													449.664900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.676854	1	0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m	1.06	30	31.8		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6505	1	0.65		
	主材							
	设备							
	机械							
项目编码	011105006028	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	1430.31	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1088.79	0	0	0	239.64	1088.79	0	0	0	239.64
小计									1094.3283	0.0663	0	0	240.8623
清单项目综合单价													1335.256900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3759	0.8		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3511	1.72		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3551	3.01		
		降效增加人工费	元	0.761227	1	0.76		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0663	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001077	项目名称	吊顶天棚（跌级）	计量单位	m2	工程量	963.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0114	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	37.81893	45.45921	0	10.351314	11.29056
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ＂（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1）	100m2	0.0115	1766.33	1904.11	0	0	483.98	20.312795	21.897265	0	0	5.56577
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ＂（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.0115	1413.06	1904.11	0	0	406.22	16.25019	21.897265	0	0	4.67153
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0115	454.75	398.48	0	0	120.02	5.229625	4.58252	0	0	1.38023
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0115	1775.08	410.54	0	0	411.22	20.41342	4.72121	0	0	4.72903
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0115	1467.65	852.82	0	0	365.67	16.877975	9.80743	0	0	4.205205
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	15439.41	0	0	1358.97	3489.28	15439.41	0	0	1358.97	3489.28
小计									15556.31294	108.3649	0	1369.321314	3521.122325
清单项目综合单价													20555.121474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	12.26321	1.3759	16.87		
		技工人工费(装饰)	元	26.879966	1.3511	36.32		
		高级技工人工费(装饰)	元	46.771866	1.3551	63.38		
		降效增加人工费	元	16.022468	1	16.02		
	材料	铁件(综合)	kg	0.482623	5.5	2.65		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.544547	10	5.45		
		六角螺栓	kg	0.02034	6.32	0.13		
		射钉	10个	0.17515	1	0.18		
		吊杆	kg	0.407207	5.5	2.24		
		砂纸	张	0.184	0.48	0.09		
		杉木板材（综合）	m3	0.000791	2200	1.74		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	2.414997	15.7	37.92		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	1.186501	31.5	37.37		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.482183	20	9.64		
		腻子粉(成品)	kg	2.582115	1.8	4.65		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.069156	4.36	0.3		
		水	m3	0.001322	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.068848	1	1.07		
		材料费补差	元	0.000113	1	0		
		贴缝网带	m	1.328248	3.3	4.38		
		嵌缝膏	kg	0.076935	2	0.15		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.043482	235.97	10.26		
		降效增加机械费	元	1.41029	1	1.41		

项目编码	010810002043	项目名称	飘窗吊顶天花	计量单位	m2	工程量	93.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0118	1537.13	3314.58	0	0	504.06	18.138134	39.112044	0	0	5.947908
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0118	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.738728	18.458858	0	0	8.568924
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1061.49	0	0	105.42	240.7	1061.49	0	0	105.42	240.7
小计									1144.216662	87.911302	0	113.5916	263.851332
清单项目综合单价													1609.570896

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.65557	1.3759	11.91		
		技工人工费(装饰)	元	18.973058	1.3511	25.63		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.013521	1.3551	44.74		
		降效增加人工费	元	11.30929	1	11.31		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.280914	10	12.81		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.24024	5.5	1.32		
		12mm玻镁板	m2	1.228543	29	35.63		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	25	26.25		
		万能胶	kg	0.380848	17.5	6.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.283619	1	2.28		
		材料费补差	元	0.000117	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03463	235.97	8.17		
		降效增加机械费	元	1.123162	1	1.12		

项目编码	010810002044	项目名称	飘窗吊顶天花	计量单位	m2	工程量	67.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0118	1537.13	3314.58	0	0	504.06	18.138134	39.112044	0	0	5.947908
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0118	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.738728	18.458858	0	0	8.568924
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	760.99	0	0	75.58	172.55	760.99	0	0	75.58	172.55
小计									843.716662	87.911302	0	83.7516	195.701332
清单项目综合单价													1211.080896

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	8.655428	1.3759	11.91		
		技工人工费(装饰)	元	18.972747	1.3511	25.63		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.01298	1.3551	44.74		
		降效增加人工费	元	11.30911	1	11.31		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.280881	10	12.81		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.24024	5.5	1.32		
		12mm玻镁板	m2	1.228511	29	35.63		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	25	26.25		
		万能胶	kg	0.380838	17.5	6.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.283568	1	2.28		
		材料费补差	元	0.000117	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03463	235.97	8.17		
		降效增加机械费	元	1.123198	1	1.12		

项目编码	011407002031	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	94.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	852.82	0	0	365.67	14.6765	8.5282	0	0	3.6567
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	419.5	0	0	0	92.33	419.5	0	0	0	92.33
小计									451.9273	12.6336	0	0	100.0989

清单项目综合单价 564.659800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.41015	1.3759	4.69		
		技工人工费(装饰)	元	7.47795	1.3511	10.1		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.01146	1.3551	17.63		
		降效增加人工费	元	4.457076	1	4.46		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.41929	20	8.39		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		
		水	m3	0.00115	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.125	1	0.13		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	009037	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	325.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.043275	6.525255	0	0	2.316675
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.043275	4.934505	0	0	2.237145
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0031	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.502748	1.272674	0	0	1.274782
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0031	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.549715	2.643742	0	0	1.133577
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1245.6	0	0	0	274.16	1245.6	0	0	0	274.16
小计									1273.739013	15.376176	0	0	281.122179

清单项目综合单价 1570.237368

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.926008	1.3759	4.03		
		技工人工费(装饰)	元	6.413018	1.3511	8.66		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.159816	1.3551	15.12		
		降效增加人工费	元	3.822852	1	3.82		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.152866	10	1.53		
		砂纸	张	0.048	0.48	0.02		
		9mm厚玻镁板	m2	0.262476	21.7	5.7		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.262476	15.7	4.12		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.125788	20	2.52		
		腻子粉(成品)	kg	0.673603	1.8	1.21		
		水	m3	0.000345	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.15095	1	0.15		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	009038	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	113.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.043275	6.525255	0	0	2.316675
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.043275	4.934505	0	0	2.237145
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0029	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.147732	1.190566	0	0	1.192538
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0029	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.256185	2.473178	0	0	1.060443
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	406.01	0	0	0	89.36	406.01	0	0	0	89.36
小计									433.500467	15.123504	0	0	96.166801

清单项目综合单价 544.790772

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.731232	1.3759	3.76		
		技工人工费(装饰)	元	5.986121	1.3511	8.09		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.416938	1.3551	14.12		
		降效增加人工费	元	3.568378	1	3.57		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.142695	10	1.43		
		砂纸	张	0.044802	0.48	0.02		
		9mm厚玻镁板	m2	0.245012	21.7	5.32		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.245012	15.7	3.85		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.117407	20	2.35		
		腻子粉(成品)	kg	0.628721	1.8	1.13		
		水	m3	0.000322	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.140903	1	0.14		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001078	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	737.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.0015	13590.3	4328.86	0	0	3207.67	20.38545	6.49329	0	0	4.811505

工程量清单综合单价分析表

020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0015	1775.08	410.54	0	0	411.22	2.66262	0.61581	0	0	0.61683
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0015	1467.65	852.82	0	0	365.67	2.201475	1.27923	0	0	0.548505
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2560.77	0	0	0	563.62	2560.77	0	0	0	563.62
小计									2586.019545	8.38833	0	0	569.59684
清单项目综合单价													3164.004715
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		2.656645	1.3759		3.66		
		技工人工费(装饰)				元		5.821663	1.3511		7.87		
		高级技工人工费(装饰)				元		10.13074	1.3551		13.73		
		降效增加人工费				元		3.470442	1		3.47		
	材料	自攻螺钉 MG×30mm				100个		0.081899	10		0.82		
		砂纸				张		0.024	0.48		0.01		
		腻子粉(成品)				kg		0.336792	1.8		0.61		
		水				m3		0.000172	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.083038	1		0.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg		0.062892	20		1.26		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2		0.149997	15.7		2.35		
		9mm厚玻镁板				m2		0.149997	21.7		3.25		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502001084	项目名称		天棚吊顶装饰线条			计量单位		m		工程量	426.97	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	289	0	0	0	63.61	289	0	0	0	63.61
小计									293.9245	22.3656	0	0	65.8122
清单项目综合单价													382.102300
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.35906	1.3759		0.49		
		技工人工费(装饰)				元		1.19475	1.3511		1.61		
		高级技工人工费(装饰)				元		2.07823	1.3551		2.82		
		降效增加人工费				元		0.676863	1		0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个		0.063	1.46		0.09		
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm				m		1.06	20		21.2		
		万能胶				kg		0.03629	17.5		0.64		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.4385	1		0.44		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502007016	项目名称		天棚吊顶护角条			计量单位		m		工程量	722.59	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-36换	木阳角装饰线条 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	425.2	881.15	0	31.22	139.74	4.252	8.8115	0	0.3122	1.3974
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	422.3	0	0	31.01	95.02	422.3	0	0	31.01	95.02
小计									426.552	8.8115	0	31.3222	96.4174
清单项目综合单价													563.103100
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.44718	1.3759		0.62		
		技工人工费(装饰)				元		0.98089	1.3511		1.33		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.70576	1.3551		2.31		
		降效增加人工费				元		0.584425	1		0.58		
	材料	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.00297	15		0.04		
		L型成品PVC护角条				m		1.06	8		8.48		
		聚醋酸乙烯乳液				kg		0.01366	8.35		0.11		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1728	1		0.17		
		材料费补差				元		0.0001	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班		0.0015	208.11		0.31		
		降效增加机械费				元		0.042915	1		0.04		
项目编码	011102003068	项目名称		块料楼地面			计量单位		m2		工程量	58.71	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	446.71	145.96	0	0	105.62	11.212421	3.663596	0	0	2.651062
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	434.63	0	0	0	95.66	434.63	0	0	0	95.66
小计									488.534621	51.029496	0	0	110.075862
清单项目综合单价													649.639979
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.668005	1.3759		7.8		
		技工人工费(装饰)				元		12.417803	1.3511		16.78		
		高级技工人工费(装饰)				元		21.610333	1.3551		29.28		
		降效增加人工费				元		7.402998	1		7.4		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0.00097	1045		1.01		
		美缝剂 400mL				支		0.130004	28		3.64		
		专用胶粘剂				kg		22.95	2		45.9		
		水				m3		0.023	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.3223	1		0.32		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011102003069	项目名称		石材楼地面			计量单位		m2		工程量	51.64	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5709.91	55855.75	0	0	4049.54	57.0991	558.5575	0	0	40.4954
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.041	446.71	145.96	0	0	105.62	18.31511	5.98436	0	0	4.33042
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	534.96	0	0	0	117.74	534.96	0	0	0	117.74
小计									610.37421	564.54186	0	0	162.56582
清单项目综合单价													1337.481890
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)				元		7.931086	1.3759		10.91		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(装饰)	元	17.376782	1.3511	23.48		
		高级技工人工费(装饰)	元	30.241148	1.3551	40.98		
		降效增加人工费	元	10.359411	1	10.36		
	材料	石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11		
		白水泥	t	0.00102	1045	1.07		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.407624	1	1.41		
		ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面)	m2	1.02	500	510		
		美缝剂 400mL	支	0.212682	28	5.96		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001103	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	11.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	58970.32	0	0	4797.35	83.9997	589.7032	0	0	47.9735
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.01	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	19.7819	47.113	0	0.1421	6.7192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	133.93	0	0	0	29.48	133.93	0	0	0	29.48
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	3.4	0	0	0.02	0.75	3.4	0	0	0.02	0.75
小计									241.1116	636.8162	0	0.1621	84.9227
清单项目综合单价													963.01260

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.83882	1.3759	12.16		
		技工人工费(装饰)	元	19.36704	1.3511	26.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.70343	1.3551	45.67		
		普工人工费	元	0.275655	1.3759	0.38		
		技工人工费	元	0.981466	1.3511	1.33		
		降效增加人工费	元	11.838793	1	11.84		
	材料	专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.530626	1	1.53		
		水	m3	0.004	3.77	0.02		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	0.008707	457.84	3.99		
		ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.001052	11.65	0.01		
		降效增加机械费	元	0.001724	1	0		

项目编码	011102001104	项目名称	挡水石	计量单位	m2	工程量	5.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	98589.12	0	0	6778.29	83.9997	985.8912	0	0	67.7829
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	62	0	0	0	13.64	62	0	0	0	13.64
小计									145.9997	985.8912	0	0	81.4229
清单项目综合单价													1213.313800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.83882	1.3759	12.16		
		技工人工费(装饰)	元	19.36704	1.3511	26.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.70343	1.3551	45.67		
		降效增加人工费	元	11.545624	1	11.55		
	材料	专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.4586	1	2.46		
		ST-101，¥80*H40mm厚石材饰面(酸洗面)-挡水石	m2	1.04	880	915.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101006035	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	127.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*15换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:35mm)	100m2	0.01	1680.08	1703.41	0	0	454.95	16.8008	17.0341	0	0	4.5495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	293.97	0	0	0	64.7	293.97	0	0	0	64.7
小计									310.7708	17.0341	0	0	69.2495
清单项目综合单价													397.05440

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.03646	1.3759	2.8		
		技工人工费(装饰)	元	2.554671	1.3511	3.45		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.78338	1.3551	10.55		
		降效增加人工费	元	2.309269	1	2.31		
	材料	水	m3	0.054127	3.77	0.2		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.035743	452.75	16.18		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0425	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	010904002012	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	255.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1374.61	4961	0	0	550.61	13.7461	49.61	0	0	5.5061
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	604.53	0	0	0	133.05	604.53	0	0	0	133.05
小计									618.2761	49.61	0	0	138.5561
清单项目综合单价													806.442200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.24477	1.3759	3.09		
		技工人工费	元	7.88805	1.3511	10.66		
		降效增加人工费	元	2.36246	1	2.36		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	4.17375	11.71	48.87		
		水	m3	0.00058	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7332	1	0.73		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备										
	机械										
项目编码	011101003012	项目名称	细石混凝土			计量单位	m2	工程量	114.09		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	1476.58	1451.47	0	3.41	397.8	14.7658	14.5147	0	0.0341	3.978
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.002	756.28	4209.99	0	14.3	377.92	1.51256	8.41998	0	0.0286	0.75584
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002	713.51	21.87	0	0	158.14	1.42702	0.04374	0	0	0.31628
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	231.55	0	0	0.53	51	231.55	0	0	0.53	51
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	19.37	0	0	0	4.27	19.37	0	0	0	4.27
小计									268.62538	22.97842	0	0.5927	60.32012
清单项目综合单价													352.516620
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	1.55381		1.3759		2.14		
		技工人工费(装饰)				元	3.40585		1.3511		4.6		
		高级技工人工费(装饰)				元	5.92301		1.3551		8.03		
		普工人工费				元	0.162609		1.3759		0.22		
		技工人工费				元	1.340937		1.3511		1.81		
		降效增加人工费				元	2.199316		1		2.2		
	材料	其他材料费(按百分比计算)				元	0.12281		1		0.12		
		普通预拌细石混凝土 C25，骨料最大粒径10mm				m3	0.0303		477.84		14.48		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.007312		5.65		0.04		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	0.003462		8.62		0.03		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ3				t	0.001426		3998		5.7		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.0024		14.19		0.03		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.000152		42.51		0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.00054		24.67		0.01		
		降效增加机械费				元	0.004645		1		0		
项目编码	010103001012	项目名称	回填陶粒混凝土			计量单位	m3	工程量	23.96		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.1	550.85	3851.97	0	118.91	321.8	55.085	385.197	0	11.891	32.18
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	226.83	0	0	48.97	53.21	226.83	0	0	48.97	53.21
小计									281.915	385.197	0	60.861	85.39
清单项目综合单价													813.36300
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	8.462		1.3759		11.64		
		技工人工费				元	32.153		1.3511		43.44		
		降效增加人工费				元	9.467028		1		9.47		
	材料	水				m3	0.2		3.77		0.75		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.693		1		5.69		
		陶粒混凝土				m3	1.01		375		378.75		
	主材												
	设备												
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.039		281.6		10.98		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.078		11.65		0.91		
		降效增加机械费				元	2.043823		1		2.04		
项目编码	011204003025	项目名称	块料墙面			计量单位	m2	工程量	778.18		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4677.93	0	0	0	1029.61	4677.93	0	0	0	1029.61
小计									4721.6656	71.7921	0	0	1042.8258
清单项目综合单价													5836.283500
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	4.60169		1.3759		6.33		
		技工人工费(装饰)				元	10.08266		1.3511		13.62		
		高级技工人工费(装饰)				元	17.54962		1.3551		23.78		
		降效增加人工费				元	6.011373		1		6.01		
	材料	专用胶粘剂				kg	34.7625		2		69.53		
		水				m3	0.0022		3.77		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.1824		1		1.18		
		白水泥				t	0.00103		1045		1.08		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011207001181	项目名称	墙面装饰板			计量单位	m2	工程量	32.24		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	193.63	0	0	0	42.62	193.63	0	0	0	42.62
小计									237.3263	298.839	0	0	67.1795
清单项目综合单价													603.344800
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	4.59733		1.3759		6.33		
		技工人工费(装饰)				元	10.07453		1.3511		13.61		
		高级技工人工费(装饰)				元	17.5331		1.3551		23.76		
		降效增加人工费				元	6.005893		1		6.01		
	材料	其他材料费(按百分比计算)				元	1.4868		1		1.49		
		橡胶密封条				m	2.499		2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.068		10		0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	3.4		2.5		8.5		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚				m2	1.01		280		282.8		
		玻璃胶 300mL				支	0.03119		12		0.37		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011207001182	项目名称	墙面装饰板			计量单位	m2	工程量	11.44		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-253换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3065.67	69376.33	0	0	4143.57	30.6567	693.7633	0	0	41.4357
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	48.2	0	0	0	10.61	48.2	0	0	0	10.61

工程量清单综合单价分析表

小计						78.8567	693.7633	0	0	52.0457
清单项目综合单价										824.665700
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	3.22519	1.3759		4.44		
		技工人工费(装饰)		元	7.06782	1.3511		9.55		
		高级技工人工费(装饰)		元	12.30155	1.3551		16.67		
		降效增加人工费		元	4.213287	1		4.21		
	材料	其他材料费(按百分比计算)		元	3.4516	1		3.45		
		玻璃胶 300mL		支	1.134	12		13.61		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm		m	1.24202	5.8		7.2		
		MR-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚		m2	1.03	650		669.5		
	主材									
	设备									
	机械									

项目编码	011207001183	项目名称	不锈钢层板	计量单位	m2	工程量	7.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.005	1014.84	2071.72	0	279.91	345.71	5.0742	10.3586	0	1.39955	1.72855
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	48.8	0	0	1.4	10.84	48.8	0	0	1.4	10.84
小计									97.5705	309.1976	0	2.79955	37.12805
清单项目综合单价													446.695700
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)			元	5.131065		1.3759		7.06			
		技工人工费(装饰)			元	11.2448		1.3511		15.19			
		高级技工人工费(装饰)			元	19.568895		1.3551		26.52			
		降效增加人工费			元	6.703297		1		6.7			
	材料	橡胶密封条			m	2.499		2		5			
		自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.068		10		0.68			
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm			套	3.4		2.5		8.5			
		圆钉 L=60mm			kg	0.01279		5.5		0.07			
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个			盒	0.00306		15		0.05			
		5mm水泥板加固			m2	0.525		18.2		9.56			
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚			m2	1.01		280		282.8			
		玻璃胶 300mL			支	0.03119		12		0.37			
		聚醋酸乙烯乳液			kg	0.070035		8.35		0.58			
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.58935		1		1.59			
	主材												
	设备												
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6			台班	0.006725		208.11		1.4			
		降效增加机械费			元	0.192308		1		0.19			

项目编码	010903003023	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	834.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	306.33	0	0	0	67.43	306.33	0	0	0	67.43
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	1379.36	0	0	0	303.6	1379.36	0	0	0	303.6
小计									1697.9753	19.7073	0	0	374.7194
清单项目综合单价													2092.40200
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费			元	0.41145		1.3759		0.57			
		技工人工费			元	6.69756		1.3511		9.05			
		普工人工费(装饰)			元	0.28073		1.3759		0.39			
		技工人工费(装饰)			元	0.61578		1.3511		0.83			
		高级技工人工费(装饰)			元	1.07142		1.3551		1.45			
		降效增加人工费			元	2.019516		1		2.02			
	材料	水			m3	0.00525		3.77		0.02			
		聚合物防水砂浆			kg	6.2595		2.9		18.15			
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.2851		1		0.29			
		界面处理剂			kg	0.5		2.5		1.25			
	主材												
	设备												
	机械												

项目编码	011210003012	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	337.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-281换	成品全玻璃隔断	100m2	0.01	5042.55	67450.94	0	0	4482.41	50.4255	674.5094	0	0	44.8241
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2336.12	0	0	0	514.18	2336.12	0	0	0	514.18
小计									2386.5455	674.5094	0	0	559.0041
清单项目综合单价													3620.059000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)			元	5.30788		1.3759		7.3			
		技工人工费(装饰)			元	11.6276		1.3511		15.71			
		高级技工人工费(装饰)			元	20.22905		1.3551		27.41			
		降效增加人工费			元	6.930873		1		6.93			
	材料	角钢(综合)			t	0.00436		4035		17.59			
		橡胶条伸缩缝			m	1.5736		2.63		4.14			
		膨胀螺栓(综合)			套	3.536		1.25		4.42			
		玻璃胶 300mL			支	0.25666		12		3.08			
		其他材料费(按百分比计算)			元	6.6783		1		6.68			
		成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门）			m2	1.03		620		638.6			
	主材												
	设备												
	机械												

项目编码	011302001079	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	115.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816
020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	782.92	0	0	78.74	177.6	782.92	0	0	78.74	177.6
小计									832.284	25.7245	0	83.7048	190.084
清单项目综合单价													1131.797300
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.19253	1.3759	7.14		
		技工人工费(装饰)	元	11.38103	1.3511	15.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.80865	1.3551	26.84		
		降效增加人工费	元	6.78499	1	6.78		
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	0.63194	1.25	0.79		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.08151	2.5	0.2		
		吊杆	kg	0.21999	5.5	1.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8013	1	1.8		
		铁件(综合)	kg	0.2528	5.5	1.39		
		铝合金条板龙骨(不上人型)	m2	1.05	16.5	17.33		
		插接件	个	3.38906	0.6	2.03		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.01021	5.25	0.05		
		铝合金插缝板	m2	0.42218	1.93	0.81		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.02104	235.97	4.96		
		降效增加机械费	元	0.682381	1	0.68		

项目编码	011210005008	项目名称	成品隔断	计量单位	m2	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-285换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	6663.99	7090.88	0	0	1821.29	66.6399	70.9088	0	0	18.2129
020003-189换	埃特板 墙面	100m2	0.02	1823.33	1806.8	0	0	491.66	36.4666	36.136	0	0	9.8332
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	736.93	0	0	0	162.2	736.93	0	0	0	162.2
小计									840.0365	107.0448	0	0	190.2461
清单项目综合单价													1137.3274

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.84861	1.3759	14.93		
		技工人工费(装饰)	元	23.77012	1.3511	32.12		
		高级技工人工费(装饰)	元	41.37264	1.3551	56.06		
		降效增加人工费	元	14.171731	1	14.17		
	材料	嵌缝纸带	m	2.17	0.2	0.43		
		嵌缝膏	kg	0.84	2	1.68		
		自攻螺钉 M4×15mm	100个	0.36	3	1.08		
		射钉	10个	0.151	1	0.15		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.07	10.5	11.24		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.83	12.5	22.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.0206	1	1.02		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.33432	10	3.34		
		9mm埃特板	m2	4.2	15.53	65.23		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102003070	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	178

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.03	446.71	145.96	0	0	105.62	13.4013	4.3788	0	0	3.1686
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1317.72	0	0	0	290.03	1317.72	0	0	0	290.03
小计									1373.8135	51.7447	0	0	304.9634
清单项目综合单价													1730.5216

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.667965	1.3759	7.8		
		技工人工费(装饰)	元	12.417715	1.3511	16.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	21.61018	1.3551	29.28		
		降效增加人工费	元	7.402921	1	7.4		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3223	1	0.32		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001105	项目名称	瓷砖门槛石	计量单位	m2	工程量	11.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4736.59	0	0	1122.5	40.2393	47.3659	0	0	11.225
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	446.71	145.96	0	0	105.62	11.212421	3.663596	0	0	2.651062
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	82.32	0	0	0	18.12	82.32	0	0	0	18.12
小计									133.771721	51.029496	0	0	31.996062
清单项目综合单价													216.797279

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.410307	1.3759	7.44		
		技工人工费(装饰)	元	11.852847	1.3511	16.01		
		高级技工人工费(装饰)	元	20.626229	1.3551	27.95		
		降效增加人工费	元	7.066094	1	7.07		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.322302	1	0.32		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		美缝剂 400mL	支	0.130022	28	3.64		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001106	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	53.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4758.09	0	0	1123.58	40.2393	47.5809	0	0	11.2358
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405

工程量清单综合单价分析表

020000-3	建筑物超高增加费	项	1	378.44	0	0	0	83.3	378.44	0	0	0	83.3
小计									429.84705	51.2299	0	0	97.1763
清单项目综合单价													578.253250
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	5.410105	1.3759		7.44		
		技工人工费(装饰)					元	11.852405	1.3511		16.01		
		高级技工人工费(装饰)					元	20.62546	1.3551		27.95		
		降效增加人工费					元	7.065721	1		7.07		
	材料	石料切割锯片					片	0.00287	18.2		0.05		
		白水泥					t	0.00097	1045		1.01		
		美缝剂 400mL					支	0.13	28		3.64		
		专用胶粘剂					kg	22.95	2		45.9		
		水					m3	0.023	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.5373	1		0.54		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011204003026	项目名称		块料墙面			计量单位		m2		工程量	901.06	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5416.61	0	0	0	1192.2	5416.61	0	0	0	1192.2
小计									5460.3456	71.7921	0	0	1205.4158
清单项目综合单价													6737.553500
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	4.60169	1.3759		6.33		
		技工人工费(装饰)					元	10.08266	1.3511		13.62		
		高级技工人工费(装饰)					元	17.54962	1.3551		23.78		
		降效增加人工费					元	6.011375	1		6.01		
	材料	白水泥					t	0.00103	1045		1.08		
		专用胶粘剂					kg	34.7625	2		69.53		
		水					m3	0.0022	3.77		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.1824	1		1.18		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010904003017	项目名称		楼(地)面砂浆防水(防潮)			计量单位		m2		工程量	53.56	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	801.27	1759.61	0	0	264.34	8.0127	17.5961	0	0	2.6434
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	19.66	0	0	0	4.32	19.66	0	0	0	4.32
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	73.76	0	0	0	16.24	73.76	0	0	0	16.24
小计									104.1028	18.8738	0	0	23.855
清单项目综合单价													146.831600
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	0.34288	1.3759		0.47		
		技工人工费					元	5.5813	1.3511		7.54		
		普工人工费(装饰)					元	0.28073	1.3759		0.39		
		技工人工费(装饰)					元	0.61578	1.3511		0.83		
		高级技工人工费(装饰)					元	1.07142	1.3551		1.45		
		降效增加人工费					元	1.744212	1		1.74		
	材料	界面处理剂					kg	0.5	2.5		1.25		
		水					m3	0.0052	3.77		0.02		
		聚合物防水砂浆					kg	6.006	2.9		17.42		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.1869	1		0.19		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010903003024	项目名称		墙面砂浆防水(防潮)			计量单位		m2		工程量	484.74	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	177.9	0	0	0	39.16	177.9	0	0	0	39.16
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	801.04	0	0	0	176.31	801.04	0	0	0	176.31
小计									991.2253	19.7073	0	0	219.1594
清单项目综合单价													1230.092000
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	0.41145	1.3759		0.57		
		技工人工费					元	6.69756	1.3511		9.05		
		普工人工费(装饰)					元	0.28073	1.3759		0.39		
		技工人工费(装饰)					元	0.61578	1.3511		0.83		
		高级技工人工费(装饰)					元	1.07142	1.3551		1.45		
		降效增加人工费					元	2.019516	1		2.02		
	材料	界面处理剂					kg	0.5	2.5		1.25		
		水					m3	0.00525	3.77		0.02		
		聚合物防水砂浆					kg	6.2595	2.9		18.15		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.2851	1		0.29		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011302001080	项目名称		吊顶天棚			计量单位		m2		工程量	178	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816
020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1207.73	0	0	121.47	273.96	1207.73	0	0	121.47	273.96
小计									1257.094	25.7245	0	126.4348	286.444

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										1695.6973
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	5.19253	1.3759	7.14			
		技工人工费(装饰)		元	11.38103	1.3511	15.38			
		高级技工人工费(装饰)		元	19.80865	1.3551	26.84			
		降效增加人工费		元	6.785	1	6.79			
	材料	铁件(综合)		kg	0.2528	5.5	1.39			
		膨胀螺栓(综合)		套	0.63194	1.25	0.79			
		六角螺栓		kg	0.0162	6.32	0.1			
		半圆头螺钉(综合)		10个	0.08151	2.5	0.2			
		吊杆		kg	0.21999	5.5	1.21			
		插接件		个	3.38906	0.6	2.03			
		铝合金靠墙收口条板		m2	0.01021	5.25	0.05			
		铝合金插缝板		m2	0.42218	1.93	0.81			
		铝合金条板龙骨(不上人型)		m2	1.05	16.5	17.33			
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.8013	1	1.8			
	主材									
	设备									
	机械	电动切割机		台班	0.02104	235.97	4.96			
		降效增加机械费		元	0.682416	1	0.68			

项目编码	011407002032	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	6.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-1	天棚面基层处理 刷界面处理剂	100m2	0.01	386.08	127.77	0	0	91.36	3.8608	1.2777	0	0	0.9136
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	1191.61	0	0	382.61	14.6765	11.9161	0	0	3.8261
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	32.67	0	0	0	7.19	32.67	0	0	0	7.19
小计									68.9581	17.2992	0	0	16.0419

清单项目综合单价										102.299200
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	3.81709	1.3759	5.25			
		技工人工费(装饰)		元	8.36754	1.3511	11.31			
		高级技工人工费(装饰)		元	14.56042	1.3551	19.73			
		降效增加人工费		元	4.987786	1	4.99			
	材料	砂纸		张	0.16	0.48	0.08			
		刷无机防水涂料 PT-102(A级)		kg	0.41929	28	11.74			
		腻子粉(成品)		kg	2.24532	1.8	4.04			
		水		m3	0.00515	3.77	0.02			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1713	1	0.17			
		界面处理剂		kg	0.5	2.5	1.25			
	主材									
	设备									
	机械									

项目编码	011302001081	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	56.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-14	平级天棚龙骨 方木天棚龙骨 单层龙骨	100m2	0.01	1813.05	2435.27	0	0	520.81	18.1305	24.3527	0	0	5.2081
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	2540.41	0	0	480.44	16.0575	25.4041	0	0	4.8044
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.01	2943.96	14834.51	0	0	1389.69	29.4396	148.3451	0	0	13.8969
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	496.57	0	0	0	109.29	496.57	0	0	0	109.29
小计									560.1976	198.1019	0	0	133.1994

清单项目综合单价										891.498900
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	6.69524	1.3759	9.21			
		技工人工费(装饰)		元	14.67244	1.3511	19.82			
		高级技工人工费(装饰)		元	25.52703	1.3551	34.59			
		降效增加人工费		元	8.745509	1	8.75			
	材料	镀锌铁丝(综合)		kg	0.07992	5.65	0.45			
		铁件(综合)		kg	0.72	5.5	3.96			
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	1.28276	10	12.83			
		吊杆		kg	0.84	5.5	4.62			
		杉木板材（综合）		m3	0.006	2200	13.2			
		万能胶		kg	0.3255	17.5	5.7			
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.9614	1	1.96			
		材料费补差		元	0.0001	1	0			
		仿瓷砖SPC板吊顶		m2	1.02	130	132.6			
		9mm厚玻镁板		m2	1.05	21.7	22.79			
	主材									
	设备									
	机械									

项目编码	011101006036	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	250.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-3)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:17.5mm)	100m2	0.01	955.56	857.25	0	0	253.18	9.5556	8.5725	0	0	2.5318
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	329.06	0	0	0	72.43	329.06	0	0	0	72.43
小计									338.6156	8.5725	0	0	74.9618

清单项目综合单价										422.149900
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	1.1361	1.3759	1.56			
		技工人工费(装饰)		元	1.570958	1.3511	2.12			
		高级技工人工费(装饰)		元	4.3317	1.3551	5.87			
		降效增加人工费		元	1.313403	1	1.31			
	材料	水		m3	0.026351	3.77	0.1			
		湿拌地面砂浆 M15		m3	0.017331	452.75	7.85			
		素水泥浆		m3	0.00102	593.11	0.6			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0214	1	0.02			
	主材									
	设备									
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0	200.71	0			

项目编码	011102003071	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	264.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	446.71	145.96	0	0	105.62	11.212421	3.663596	0	0	2.651062
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1934.51	0	0	0	425.79	1934.51	0	0	0	425.79
小计									1987.772321	9.637596	0	0	437.994962
清单项目综合单价													2435.404879
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	5.786624	1.3759		7.96		
		技工人工费(装饰)					元	11.368395	1.3511		15.36		
		高级技工人工费(装饰)					元	22.061994	1.3551		29.9		
		降效增加人工费					元	7.314667	1		7.31		
	材料	石料切割锯片					片	0.00287	18.2		0.05		
		白水泥					t	0.00097	1045		1.01		
		水					m3	0.025129	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.2191	1		0.22		
		湿拌地面砂浆 M20					m3	0.009881	465.86		4.6		
		美缝剂 400mL					支	0.130001	28		3.64		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200					台班	0	200.71		0		
项目编码	011102001107	项目名称	门槛石				计量单位	m2	工程量	18.25			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	227.61	0	0	0	50.09	227.61	0	0	0	50.09
小计									318.3477	526.7156	0	0	96.3973
清单项目综合单价													941.460600
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	9.62478	1.3759		13.24		
		技工人工费(装饰)					元	20.555443	1.3511		27.77		
		高级技工人工费(装饰)					元	36.69281	1.3551		49.72		
		降效增加人工费					元	12.471781	1		12.47		
	材料	专用胶粘剂					kg	0	2		0		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.3135	1		1.31		
		ST-101，18mm石材饰面					m2	1.04	500		520		
		水					m3	0.015549	3.77		0.06		
		素水泥浆					m3	0.00102	593.11		0.6		
		湿拌地面砂浆 M20					m3	0.010171	465.86		4.74		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200					台班	0	200.71		0		
项目编码	010402001017	项目名称	砌块墙				计量单位	m3	工程量	28.96			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-30	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3153.66	3404.8	0	0	864.36	315.366	340.48	0	0	86.436
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	1569.64	0	0	0	345.48	1569.64	0	0	0	345.48
小计									1885.006	340.48	0	0	431.916
清单项目综合单价													2657.40200
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	66.8789	1.3759		92.02		
		技工人工费					元	165.308	1.3511		223.35		
		降效增加人工费					元	54.200276	1		54.2		
	材料	铁钉（综合）					kg	0.017	6.37		0.11		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）					m3	0.8723	300		261.69		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）					千块	0.0308	820		25.26		
		松杂枋板材 周转材					m3	0.0009	1987		1.79		
		水					m3	0.1115	3.77		0.42		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5					m3	0.1008	409.72		41.3		
		其他材料费(按百分比计算)					元	9.917	1		9.92		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011207001184	项目名称	亚克力挡边板				计量单位	m2	工程量	100.57			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-185换	石膏板 墙面	100m2	0.01	1854.84	28256.64	0	0	1821.08	18.5484	282.5664	0	0	18.2108
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	256.4	0	0	0	56.44	256.4	0	0	0	56.44
小计									274.9484	282.5664	0	0	74.6508
清单项目综合单价													632.165600
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	1.95211	1.3759		2.69		
		技工人工费(装饰)					元	4.27775	1.3511		5.78		
		高级技工人工费(装饰)					元	7.44066	1.3551		10.08		
		降效增加人工费					元	2.549468	1		2.55		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm					100个	0.16716	10		1.67		
		12 mm厚亚克力板					m2	1.05	266.18		279.49		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.4058	1		1.41		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011101001045	项目名称	已完工程及设备保护				计量单位	m2	工程量	4423.64			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	已完工程及设备保护	m2	1	3.22	2.58	0	0.64	0	3.22	2.58	0	0.64	0
小计									3.22	2.58	0	0.64	0
清单项目综合单价													6.4400
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料												
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	设备											
	机械											
项目编码	011101001046	项目名称	开荒保洁			计量单位	m2	工程量	4423.64			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	开荒保洁	m2	1	4.02	0	0	0	0	4.02	0	0	0	0
小计									4.02	0	0	0	0
清单项目综合单价									4.0200				
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料												
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011101001047	项目名称	精保洁			计量单位	m2	工程量	4423.64				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	精保洁	m2	1	6.44	0	0	0	0	6.44	0	0	0	0
小计									6.44	0	0	0	0
清单项目综合单价									6.4400				
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料												
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011101001048	项目名称	垃圾清运费			计量单位	m2	工程量	4423.64				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	垃圾清运费	m2	1	2.01	0	0	2.01	0	2.01	0	0	2.01	0
小计									2.01	0	0	2.01	0
清单项目综合单价									4.0200				
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料												
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011104002014	项目名称	平面砂浆找平层			计量单位	m2	工程量	1403.74				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2464.96	0	0	0	542.53	2464.96	0	0	0	542.53
小计									2477.7357	12.3332	0	0	545.9586
清单项目综合单价									3036.027500				
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		1.53626	1.3759		2.11		
		技工人工费(装饰)				元		2.008164	1.3511		2.71		
		高级技工人工费(装饰)				元		5.86578	1.3551		7.95		
		降效增加人工费				元		1.755995	1		1.76		
	材料	水				m3		0.038696	3.77		0.15		
		湿拌地面砂浆 M15				m3		0.025514	452.75		11.55		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.0308	1		0.03		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	200.71		0		
项目编码	011102003072	项目名称	块料楼地面			计量单位	m2	工程量	84.19				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	618.9	0	0	956.47	42.0499	6.189	0	0	9.5647
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0126	446.71	145.96	0	0	105.62	5.628546	1.839096	0	0	1.330812
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	551.21	0	0	0	121.33	551.21	0	0	0	121.33
小计									598.888446	8.028096	0	0	132.225512
清单项目综合单价									739.142054				
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.199066	1.3759		7.15		
		技工人工费(装饰)				元		10.080994	1.3511		13.62		
		高级技工人工费(装饰)				元		19.821538	1.3551		26.86		
		降效增加人工费				元		6.547215	1		6.55		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0.00097	1045		1.01		
		美缝剂 400mL				支		0.065002	28		1.82		
		水				m3		0.025129	3.77		0.09		
		湿拌地面砂浆 M20				m3		0.009881	465.86		4.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.4296	1		0.43		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	200.71		0		
项目编码	011102003073	项目名称	块料楼地面			计量单位	m2	工程量	1301.82				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9522.37	0	0	0	2095.87	9522.37	0	0	0	2095.87
小计									9575.58765	9.623	0	0	2108.0644

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价							11693.275050		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.786615	1.3759	7.96			
		技工人工费(装饰)	元	11.368376	1.3511	15.36			
		高级技工人工费(装饰)	元	22.06196	1.3551	29.9			
		降效增加人工费	元	7.314659	1	7.31			
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05			
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01			
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64			
		水	m3	0.025129	3.77	0.09			
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.009881	465.86	4.6			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2191	1	0.22			
	主材								
	设备								
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0			

项目编码	011102001108	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	17.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.001	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	1.97819	4.7113	0	0.01421	0.67192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	221.12	0	0	0	48.67	221.12	0	0	0	48.67
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	5.1	0	0	0.04	1.13	5.1	0	0	0.04	1.13
小计									318.93589	531.4269	0	0.05421	96.77922

清单项目综合单价							947.196220		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费	元	0.270525	1.3759	0.37			
		技工人工费	元	0.963198	1.3511	1.3			
		普工人工费(装饰)	元	9.62478	1.3759	13.24			
		技工人工费(装饰)	元	20.555443	1.3511	27.77			
		高级技工人工费(装饰)	元	36.69281	1.3551	49.72			
		降效增加人工费	元	12.759165	1	12.76			
	材料	ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520			
		专用胶粘剂	kg	0	2	0			
		水	m3	0.019474	3.77	0.07			
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.010171	465.86	4.74			
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6			
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	0.008545	457.84	3.91			
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.372409	1	1.37			
	主材								
	设备								
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0			
		混凝土振动器 插入式	台班	0.001032	11.65	0.01			
		降效增加机械费	元	0.002256	1	0			

项目编码	011102001109	项目名称	窗台石	计量单位	m2	工程量	115.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-77换	窗台板面层 石材饰面板	10m2	0.1	413.23	5382.08	0	0	360.05	41.323	538.208	0	0	36.005
020002-13+020002-15*(-8)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:12.5mm)	100m2	0.01	754.3	622.21	0	0	197.14	7.543	6.2221	0	0	1.9714
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	774.28	0	0	0	170.42	774.28	0	0	0	170.42
小计									823.146	544.4301	0	0	208.3964

清单项目综合单价							1575.972500		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.5139	1.3759	11.71			
		技工人工费(装饰)	元	19.767933	1.3511	26.71			
		高级技工人工费(装饰)	元	7.7064	1.3551	10.44			
		降效增加人工费	元	6.716516	1	6.72			
	材料	水	m3	0.030601	3.77	0.12			
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.024331	452.75	11.02			
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.6935	1	2.69			
		石材窗台板(成品)-ST-103，18mm石材饰面(人造石) （含磨圆角及加厚边）	m2	1.06	500	530			
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6			
	主材								
	设备								
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0			

项目编码	011207001185	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	584.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3167.13	0	0	349.08	720.48	3167.13	0	0	349.08	720.48
小计									3206.5254	38.8787	0	353.4221	731.3858

清单项目综合单价							4330.21200		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7			
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27			
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42			
		降效增加人工费	元	5.414823	1	5.41			
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09			
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15			
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35			
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43			
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86			
	主材								
	设备								
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52			
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82			
		降效增加机械费	元	0.59682	1	0.6			

项目编码	011207001186	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1207.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6536.66	0	0	720.46	1487	6536.66	0	0	720.46	1487

工程量清单综合单价分析表

小计					6576.0554	38.8787	0	724.8021	1497.9058
清单项目综合单价									8837.642000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759		5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511		12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551		21.42		
		降效增加人工费	元	5.414818	1		5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5		0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15		0.15		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49		0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1		1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5		36.86		
	主材								
	设备								
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74		0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11		3.82		
		降效增加机械费	元	0.596812	1		0.6		

项目编码	011207001187	项目名称	电视背景墙(岩板墙面)	计量单位	m2	工程量	242.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	2442.89	0	279.91	364.27	10.1484	24.4289	0	2.7991	3.6427
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	1123.58	0	0	1018.8	43.7356	11.2358	0	0	10.188
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3030.33	0	0	96.46	673.44	3030.33	0	0	96.46	673.44
小计									3121.1786	86.5299	0	99.3517	697.9561
清单项目综合单价													4005.016300
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	9.56022		1.3759		13.15				
		技工人工费(装饰)		元	20.946		1.3511		28.3				
		高级技工人工费(装饰)		元	36.45089		1.3551		49.39				
		降效增加人工费		元	12.486938		1		12.49				
	材料	膨胀螺栓(综合)		套	4.526		1.25		5.66				
		圆钉 L=60mm		kg	0.02558		5.5		0.14				
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.00612		15		0.09				
		白水泥		t	0.00103		1045		1.08				
		杉木枋板材		m3	0.02032		2200		44.7				
		9mm厚玻镁板		m2	1.05		21.7		22.79				
		专用胶粘剂		kg	4.635		2		9.27				
		聚醋酸乙烯乳液		kg	0.14007		8.35		1.17				
		水		m3	0.0022		3.77		0.01				
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.6267		1		1.63				
	主材												
	设备												
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500		台班	0.0032		28.94		0.09				
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6		台班	0.01345		208.11		2.8				
		降效增加机械费		元	0.397478		1		0.4				

项目编码	011207001188	项目名称	电视背景墙（不锈钢板凹槽）	计量单位	m2	工程量	17.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	104.32	0	0	0	22.96	104.32	0	0	0	22.96
小计									148.0163	298.839	0	0	47.5195
清单项目综合单价													494.374800
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	4.59733		1.3759		6.33				
		技工人工费(装饰)		元	10.07453		1.3511		13.61				
		高级技工人工费(装饰)		元	17.5331		1.3551		23.76				
		降效增加人工费		元	6.005757		1		6.01				
	材料	橡胶密封条		m	2.499		2		5				
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.068		10		0.68				
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	3.4		2.5		8.5				
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚		m2	1.01		280		282.8				
		玻璃胶 300mL		支	0.03119		12		0.37				
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.4868		1		1.49				
	主材												
	设备												
	机械												

项目编码	011502001085	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	194.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	131.46	0	0	0	28.94	131.46	0	0	0	28.94
小计									136.3845	33.1776	0	0	31.6828
清单项目综合单价													201.244900
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	0.35906		1.3759		0.49				
		技工人工费(装饰)		元	1.19475		1.3511		1.61				
		高级技工人工费(装饰)		元	2.07823		1.3551		2.82				
		降效增加人工费		元	0.676861		1		0.68				
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm		100个	0.063		1.46		0.09				
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚		m	1.06		30		31.8				
		万能胶		kg	0.03629		17.5		0.64				
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.6505		1		0.65				
	主材												
	设备												
	机械												

项目编码	011502001086	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	829.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	515.74	0	0	0	113.51	515.74	0	0	0	113.51
小计									520.2612	1.0891	0	0	114.5595
清单项目综合单价													635.909800
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3759	0.65		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3511	1.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3551	2.46		
		降效增加人工费	元	0.621433	1	0.62		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		万能胶	kg	0.04032	17.5	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2916	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006029	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	848.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	645.73	0	0	0	142.13	645.73	0	0	0	142.13
小计									651.2683	0.0663	0	0	143.3523
清单项目综合单价													794.686900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3759	0.8		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3511	1.72		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3551	3.01		
		降效增加人工费	元	0.761223	1	0.76		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0663	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010808004028	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	54.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-67换	门窗套 基层板 安装在墙面上	10m2	0.1	167.73	480.11	0	0	60.92	16.773	48.011	0	0	6.092
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2997.68	0	0	208.1	26.452	299.768	0	0	20.81
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	326.23	0	0	0	71.8	326.23	0	0	0	71.8
小计									369.455	347.779	0	0	98.702
清单项目综合单价													815.93600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.8237	1.3759	10.76		
		技工人工费(装饰)	元	19.6043	1.3511	26.49		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.4074	1.3551	5.97		
		降效增加人工费	元	5.941176	1	5.94		
	材料	杉木板材（综合）	m3	0.0002	2200	0.44		
		防腐油	kg	0.5988	31.5	18.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.207	1	3.21		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.06	280	296.8		
		9mm厚玻镁板	m2	1.312	21.7	28.47		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001082	项目名称	吊顶天棚（跌级）	计量单位	m2	工程量	1396.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	33.1745	39.8765	0	9.0801	9.904
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 "（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1)	100m2	0.0116	1766.33	1904.11	0	0	483.98	20.489428	22.087676	0	0	5.614168
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 "（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.0116	1413.06	1904.11	0	0	406.22	16.391496	22.087676	0	0	4.712152
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0116	454.75	398.48	0	0	120.02	5.2751	4.622368	0	0	1.392232
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0116	1775.08	410.54	0	0	411.22	20.590928	4.762264	0	0	4.770152
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0116	1467.65	852.82	0	0	365.67	17.02474	9.892712	0	0	4.241772
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	21544.55	0	0	1742.64	4858.73	21544.55	0	0	1742.64	4858.73
小计									21657.49619	103.329196	0	1751.7201	4889.364476
清单项目综合单价													28401.909964

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	11.809315	1.3759	16.25		
		技工人工费(装饰)	元	25.885773	1.3511	34.97		
		高级技工人工费(装饰)	元	45.041674	1.3551	61.04		
		降效增加人工费	元	15.429743	1	15.43		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4271	5.5	2.35		
		贴缝网带	m	1.328254	3.3	4.38		
		嵌缝膏	kg	0.076935	2	0.15		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.54455	10	5.45		
		六角螺栓	kg	0.018	6.32	0.11		
		射钉	10个	0.155	1	0.16		
		吊杆	kg	0.36036	5.5	1.98		
		砂纸	张	0.184001	0.48	0.09		
		杉木板材（综合）	m3	0.0007	2200	1.54		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	2.415008	15.7	37.92		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	1.05	31.5	33.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.482185	20	9.64		
		腻子粉(成品)	kg	2.582126	1.8	4.65		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.0612	4.36	0.27		
		水	m3	0.001323	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.017527	1	1.02		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03848	235.97	9.08		
		降效增加机械费	元	1.248041	1	1.25		

项目编码	010810002045	项目名称	飘窗吊顶天花	计量单位	m2	工程量	76.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0111	1537.13	3314.58	0	0	504.06	17.062143	36.791838	0	0	5.595066
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0111	2943.96	1564.31	0	0	726.18	32.677956	17.363841	0	0	8.060598
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	838.91	0	0	86.2	190.42	838.91	0	0	86.2	190.42
小计									918.499899	84.496079	0	94.3716	212.710164
清单项目综合单价													1310.077742

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.365644	1.3759	11.51		
		技工人工费(装饰)	元	18.337488	1.3511	24.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	31.90768	1.3551	43.24		
		降效增加人工费	元	10.930423	1	10.93		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.213579	10	12.14		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.24024	5.5	1.32		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	25	26.25		
		万能胶	kg	0.360828	17.5	6.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.179365	1	2.18		
		材料费补差	元	0.000111	1	0		
		12mm玻镁板	m2	1.163961	29	33.75		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03463	235.97	8.17		
		降效增加机械费	元	1.123127	1	1.12		

项目编码	011407002033	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	38.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	852.82	0	0	365.67	14.6765	8.5282	0	0	3.6567
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	171.28	0	0	0	37.7	171.28	0	0	0	37.7
小计									203.7073	12.6336	0	0	45.4689
清单项目综合单价													261.809800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.41015	1.3759	4.69		
		技工人工费(装饰)	元	7.47795	1.3511	10.1		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.01146	1.3551	17.63		
		降效增加人工费	元	4.456935	1	4.46		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		
		水	m3	0.00115	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.125	1	0.13		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.41929	20	8.39		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	009039	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	765.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.002	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	12.0577	8.70034	0	0	3.0889
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.002	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	12.0577	6.57934	0	0	2.98286
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.003	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.32524	1.23162	0	0	1.23366
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.003	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.40295	2.55846	0	0	1.09701
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2925.93	0	0	0	644	2925.93	0	0	0	644
小计									2959.77359	19.06976	0	0	652.40243
清单项目综合单价													3631.24578

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.926148	1.3759	4.03		
		技工人工费(装饰)	元	6.413323	1.3511	8.67		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.160347	1.3551	15.12		
		降效增加人工费	元	3.823046	1	3.82		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.152879	10	1.53		
		砂纸	张	0.048	0.48	0.02		
		9mm厚玻镁板	m2	0.262498	21.7	5.7		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.262498	15.7	4.12		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.125786	20	2.52		
		腻子粉(成品)	kg	0.67359	1.8	1.21		
		水	m3	0.000345	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.150959	1	0.15		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	009040	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	342.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.043275	6.525255	0	0	2.316675
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.043275	4.934505	0	0	2.237145
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0028	1775.08	410.54	0	0	411.22	4.970224	1.149512	0	0	1.151416
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0028	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.10942	2.387896	0	0	1.023876
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1221.3	0	0	0	268.81	1221.3	0	0	0	268.81
小计									1248.466194	14.997168	0	0	275.539112
清单项目综合单价													1539.002474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	2.7312	1.3759	3.76		
		技工人工费(装饰)	元	5.986052	1.3511	8.09		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.416817	1.3551	14.12		
		降效增加人工费	元	3.56834	1	3.57		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.142699	10	1.43		
		砂纸	张	0.044799	0.48	0.02		
		9mm厚玻镁板	m2	0.245018	21.7	5.32		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.245018	15.7	3.85		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.117398	20	2.35		
		腻子粉(成品)	kg	0.628671	1.8	1.13		
		水	m3	0.000322	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.140903	1	0.14		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001083	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	174.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.0015	13590.3	4328.86	0	0	3207.67	20.38545	6.49329	0	0	4.811505
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0015	1775.08	410.54	0	0	411.22	2.66262	0.61581	0	0	0.61683
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0015	1467.65	852.82	0	0	365.67	2.201475	1.27923	0	0	0.548505
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	604.56	0	0	0	133.07	604.56	0	0	0	133.07
小计									629.809545	8.38833	0	0	139.04684
清单项目综合单价													777.244715

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.656694	1.3759	3.66		
		技工人工费(装饰)	元	5.821769	1.3511	7.87		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.130924	1.3551	13.73		
		降效增加人工费	元	3.470494	1	3.47		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.0819	10	0.82		
		砂纸	张	0.024	0.48	0.01		
		9mm厚玻镁板	m2	0.15	21.7	3.26		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.15	15.7	2.36		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.062894	20	1.26		
		腻子粉(成品)	kg	0.336798	1.8	0.61		
		水	m3	0.000173	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.08304	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010810002046	项目名称	窗帘盒	计量单位	m	工程量	174.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.003	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	9.95235	11.96295	0	2.72403	2.9712
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	229.62	173.56	0	0	59.22	22.962	17.356	0	0	5.922
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0055	1775.08	410.54	0	0	411.22	9.76294	2.25797	0	0	2.26171
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0055	1467.65	852.82	0	0	365.67	8.072075	4.69051	0	0	2.011185
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1215.11	0	0	65.22	271.81	1215.11	0	0	65.22	271.81
小计									1265.859365	36.26743	0	67.94403	284.976095
清单项目综合单价													1655.046920

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.079814	1.3759	9.74		
		技工人工费(装饰)	元	16.802239	1.3511	22.7		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.50966	1.3551	18.31		
		降效增加人工费	元	6.975373	1	6.98		
	材料	铁件(综合)	kg	0.12813	5.5	0.7		
		六角螺栓	kg	0.0054	6.32	0.03		
		射钉	10个	0.0465	1	0.05		
		吊杆	kg	0.108108	5.5	0.59		
		砂纸	张	0.088	0.48	0.04		
		杉木板材（综合）	m3	0.00021	2200	0.46		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	1.1	15.7	17.27		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	0.315	31.5	9.92		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.23061	20	4.61		
		腻子粉(成品)	kg	1.234926	1.8	2.22		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.01836	4.36	0.08		
		水	m3	0.000633	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.27319	1	0.27		
		材料费补差	元	0.00003	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.011544	235.97	2.72		
		降效增加机械费	元	0.374397	1	0.37		

项目编码	011502001087	项目名称	天棚吊顶装饰线条	计量单位	m	工程量	743.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	503.11	0	0	0	110.73	503.11	0	0	0	110.73
小计									508.0345	22.3656	0	0	112.9322
清单项目综合单价													643.332300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.676869	1	0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm	m	1.06	20	21.2		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4385	1	0.44		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502007017	项目名称	天棚吊顶护角条	计量单位	m	工程量	174.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-36换	木阳角装饰线条 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	425.2	881.15	0	31.22	139.74	4.252	8.8115	0	0.3122	1.3974
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	101.81	0	0	7.48	22.91	101.81	0	0	7.48	22.91
小计									106.062	8.8115	0	7.7922	24.3074
清单项目综合单价													146.97310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.44718	1.3759	0.62		
		技工人工费(装饰)	元	0.98089	1.3511	1.33		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.70576	1.3551	2.31		
		降效增加人工费	元	0.584443	1	0.58		
	材料	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00297	15	0.04		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.01366	8.35	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1728	1	0.17		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		L型成品PVC护角条	m	1.06	8	8.48		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0015	208.11	0.31		
		降效增加机械费	元	0.042939	1	0.04		

项目编码	011101006037	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	1618.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2842.36	0	0	0	625.6	2842.36	0	0	0	625.6
小计									2855.1357	12.3332	0	0	629.0286
清单项目综合单价													3496.497500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.53626	1.3759	2.11		
		技工人工费(装饰)	元	2.008164	1.3511	2.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.86578	1.3551	7.95		
		降效增加人工费	元	1.755996	1	1.76		
	材料	水	m3	0.038696	3.77	0.15		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	452.75	11.55		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0308	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001110	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	26.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	334.62	0	0	0	73.65	334.62	0	0	0	73.65
小计									425.3577	526.7156	0	0	119.9573
清单项目综合单价													1072.030600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.62478	1.3759	13.24		
		技工人工费(装饰)	元	20.555443	1.3511	27.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.69281	1.3551	49.72		
		降效增加人工费	元	12.47186	1	12.47		
	材料	ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		专用胶粘剂	kg	0	2	0		
		水	m3	0.015549	3.77	0.06		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.010171	465.86	4.74		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3135	1	1.31		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001111	项目名称	窗台石	计量单位	m2	工程量	380.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-8)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:12.5mm)	100m2	0.01	754.3	622.21	0	0	197.14	7.543	6.2221	0	0	1.9714
020001-77换	窗台板面层 石材饰面板	10m2	0.1	413.23	5382.08	0	0	360.05	41.323	538.208	0	0	36.005
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2556.25	0	0	0	562.63	2556.25	0	0	0	562.63
小计									2605.116	544.4301	0	0	600.6064
清单项目综合单价													3750.152500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.5139	1.3759	11.71		
		技工人工费(装饰)	元	19.767933	1.3511	26.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.7064	1.3551	10.44		
		降效增加人工费	元	6.716545	1	6.72		
	材料	石材窗台板(成品)-ST-103，18mm石材饰面(人造石) （含磨圆角及加厚边）	m2	1.06	500	530		
		水	m3	0.030601	3.77	0.12		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.024331	452.75	11.02		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.6935	1	2.69		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011207001189	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1210.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6556.1	0	0	722.6	1491.41	6556.1	0	0	722.6	1491.41
小计									6595.4954	38.8787	0	726.9421	1502.3158
清单项目综合单价													8863.632000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414819	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.59681	1	0.6		

项目编码	011207001190	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	386.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2094.61	0	0	230.87	476.5	2094.61	0	0	230.87	476.5
小计									2134.0054	38.8787	0	235.2121	487.4058
清单项目综合单价													2895.502000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414808	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596825	1	0.6		

项目编码	011207001191	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	2273.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	12312.81	0	0	1357.1	2800.99	12312.81	0	0	1357.1	2800.99
小计									12352.2054	38.8787	0	1361.4421	2811.8958
清单项目综合单价													16564.422000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414819	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596813	1	0.6		

项目编码	011207001192	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	698.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3784.58	0	0	417.13	860.94	3784.58	0	0	417.13	860.94
小计									3823.9754	38.8787	0	421.4721	871.8458
清单项目综合单价													5156.172000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.41482	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596812	1	0.6		

项目编码	011207001193	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	75.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	409.68	0	0	45.15	93.2	409.68	0	0	45.15	93.2
小计									449.0754	38.8787	0	49.4921	104.1058
清单项目综合单价													641.552000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.41475	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		

工程量清单综合单价分析表

	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596749	1	0.6		
项目编码	011502001088	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	1145.56	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	711.89	0	0	0	156.69	711.89	0	0	0	156.69
小计									716.4112	1.0891	0	0	157.7395
清单项目综合单价													875.239800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3759	0.65		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3511	1.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3551	2.46		
		降效增加人工费	元	0.621434	1	0.62		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		万能胶	kg	0.04032	17.5	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2916	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001089	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	495.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	335.07	0	0	0	73.75	335.07	0	0	0	73.75
小计									339.9945	33.1776	0	0	76.4928
清单项目综合单价													449.664900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.676854	1	0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m	1.06	30	31.8		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6505	1	0.65		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006030	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	2043.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1555.84	0	0	0	342.44	1555.84	0	0	0	342.44
小计									1561.3783	0.0663	0	0	343.6623
清单项目综合单价													1905.106900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3759	0.8		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3511	1.72		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3551	3.01		
		降效增加人工费	元	0.761226	1	0.76		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0663	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001084	项目名称	吊顶天棚（跌级）	计量单位	m2	工程量	1591.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0113	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	37.487185	45.060445	0	10.260513	11.19152
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˇ（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1)	100m2	0.0115	1766.33	1904.11	0	0	483.98	20.312795	21.897265	0	0	5.56577
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˇ（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.0115	1413.06	1904.11	0	0	406.22	16.25019	21.897265	0	0	4.67153
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0115	1775.08	410.54	0	0	411.22	20.41342	4.72121	0	0	4.72903
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0115	454.75	398.48	0	0	120.02	5.229625	4.58252	0	0	1.38023
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0115	1467.65	852.82	0	0	365.67	16.877975	9.80743	0	0	4.205205
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	25505.82	0	0	2245	5764.27	25505.82	0	0	2245	5764.27
小计									25622.39119	107.966135	0	2255.260513	5796.013285
清单项目综合单价													33781.631123

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	12.2632	1.3759	16.87		
		技工人工费(装饰)	元	26.879944	1.3511	36.32		
		高级技工人工费(装饰)	元	46.771828	1.3551	63.38		
		降效增加人工费	元	16.022451	1	16.02		
	材料	铁件(综合)	kg	0.482622	5.5	2.65		
		贴缝网带	m	1.328249	3.3	4.38		
		嵌缝膏	kg	0.076935	2	0.15		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.544547	10	5.45		
		六角螺栓	kg	0.02034	6.32	0.13		
		射钉	10个	0.17515	1	0.18		
		吊杆	kg	0.407206	5.5	2.24		
		砂纸	张	0.184	0.48	0.09		
		杉木板材（综合）	m3	0.000791	2200	1.74		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	2.414997	15.7	37.92		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	1.186497	31.5	37.37		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.482183	20	9.64		
		腻子粉(成品)	kg	2.582115	1.8	4.65		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.069156	4.36	0.3		
		水	m3	0.001322	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.068847	1	1.07		
		材料费补差	元	0.000113	1	0		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	电动切割机		台班	0.043482	235.97	10.26		
		降效增加机械费		元	1.410282	1	1.41		

项目编码	010810002047	项目名称	飘窗吊顶天花	计量单位	m2	工程量	114.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0117	1537.13	3314.58	0	0	504.06	17.984421	38.780586	0	0	5.897502
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0117	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.444332	18.302427	0	0	8.496306
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1296.11	0	0	128.73	293.91	1296.11	0	0	128.73	293.91
小计									1378.388553	87.423413	0	136.9016	316.938308
清单项目综合单价													1919.651874

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.655227	1.3759	11.91		
		技工人工费(装饰)	元	18.972306	1.3511	25.63		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.012212	1.3551	44.73		
		降效增加人工费	元	11.308874	1	11.31		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.280834	10	12.81		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.24024	5.5	1.32		
		12mm玻镁板	m2	1.228466	29	35.63		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	25	26.25		
		万能胶	kg	0.380824	17.5	6.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.283495	1	2.28		
		材料费补差	元	0.000117	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03463	235.97	8.17		
		降效增加机械费	元	1.1232	1	1.12		

项目编码	010810002048	项目名称	飘窗吊顶天花	计量单位	m2	工程量	137.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0117	1537.13	3314.58	0	0	504.06	17.984421	38.780586	0	0	5.897502
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0117	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.444332	18.302427	0	0	8.496306
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1558.92	0	0	154.83	353.49	1558.92	0	0	154.83	353.49
小计									1641.198553	87.423413	0	163.0016	376.518308
清单项目综合单价													2268.141874

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.655225	1.3759	11.91		
		技工人工费(装饰)	元	18.972302	1.3511	25.63		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.012206	1.3551	44.73		
		降效增加人工费	元	11.308814	1	11.31		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.280833	10	12.81		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.24024	5.5	1.32		
		12mm玻镁板	m2	1.228466	29	35.63		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	25	26.25		
		万能胶	kg	0.380824	17.5	6.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.283495	1	2.28		
		材料费补差	元	0.000117	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03463	235.97	8.17		
		降效增加机械费	元	1.123177	1	1.12		

项目编码	011407002034	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	127.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	852.82	0	0	365.67	14.6765	8.5282	0	0	3.6567
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	568.99	0	0	0	125.24	568.99	0	0	0	125.24
小计									601.4173	12.6336	0	0	133.0089
清单项目综合单价													747.059800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.41015	1.3759	4.69		
		技工人工费(装饰)	元	7.47795	1.3511	10.1		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.01146	1.3551	17.63		
		降效增加人工费	元	4.457073	1	4.46		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.41929	20	8.39		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		
		水	m3	0.00115	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.125	1	0.13		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	009041	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	358.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.043275	6.525255	0	0	2.316675
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.043275	4.934505	0	0	2.237145
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0031	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.502748	1.272674	0	0	1.274782
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0031	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.549715	2.643742	0	0	1.133577

工程量清单综合单价分析表

020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1370.49	0	0	0	301.65	1370.49	0	0	0	301.65
小计									1398.629013	15.376176	0	0	308.612179
清单项目综合单价													1722.617368
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		2.926078	1.3759		4.03		
		技工人工费(装饰)				元		6.41317	1.3511		8.66		
		高级技工人工费(装饰)				元		11.160081	1.3551		15.12		
		降效增加人工费				元		3.822952	1		3.82		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.15287	10		1.53		
		砂纸				张		0.048001	0.48		0.02		
		9mm厚玻镁板				m2		0.262483	21.7		5.7		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2		0.262483	15.7		4.12		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg		0.125791	20		2.52		
		腻子粉(成品)				kg		0.673615	1.8		1.21		
		水				m3		0.000345	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.150954	1		0.15		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	009042	项目名称		灯槽				计量单位	m		工程量	230.93	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0014	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	8.44039	6.090238	0	0	2.16223
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0014	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	8.44039	4.605538	0	0	2.088002
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0028	1775.08	410.54	0	0	411.22	4.970224	1.149512	0	0	1.151416
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0028	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.10942	2.387896	0	0	1.023876
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	824	0	0	0	181.36	824	0	0	0	181.36
小计									849.960424	14.233184	0	0	187.785524
清单项目综合单价													1051.979132
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		2.731078	1.3759		3.76		
		技工人工费(装饰)				元		5.985783	1.3511		8.09		
		高级技工人工费(装饰)				元		10.41635	1.3551		14.12		
		降效增加人工费				元		3.568181	1		3.57		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.142687	10		1.43		
		砂纸				张		0.0448	0.48		0.02		
		9mm厚玻镁板				m2		0.244998	21.7		5.32		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2		0.244998	15.7		3.85		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg		0.1174	20		2.35		
		腻子粉(成品)				kg		0.628686	1.8		1.13		
		水				m3		0.000322	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.140895	1		0.14		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011302001085	项目名称		灯槽				计量单位	m		工程量	1224.91	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.0016	13590.3	4328.86	0	0	3207.67	21.74448	6.926176	0	0	5.132272
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0016	1775.08	410.54	0	0	411.22	2.840128	0.656864	0	0	0.657952
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0016	1467.65	852.82	0	0	365.67	2.34824	1.364512	0	0	0.585072
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4251.13	0	0	0	935.67	4251.13	0	0	0	935.67
小计									4278.062848	8.947552	0	0	942.045296
清单项目综合单价													5229.055696
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		2.656744	1.3759		3.66		
		技工人工费(装饰)				元		5.821879	1.3511		7.87		
		高级技工人工费(装饰)				元		10.131116	1.3551		13.73		
		降效增加人工费				元		3.470565	1		3.47		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.081902	10		0.82		
		砂纸				张		0.024	0.48		0.01		
		9mm厚玻镁板				m2		0.150003	21.7		3.26		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2		0.150003	15.7		2.36		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg		0.062895	20		1.26		
		腻子粉(成品)				kg		0.336804	1.8		0.61		
		水				m3		0.000173	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.083042	1		0.08		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502001090	项目名称		天棚吊顶装饰线条				计量单位	m		工程量	564.93	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	382.38	0	0	0	84.17	382.38	0	0	0	84.17
小计									387.3045	22.3656	0	0	86.3722
清单项目综合单价													496.042300
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.35906	1.3759		0.49		
		技工人工费(装饰)				元		1.19475	1.3511		1.61		
		高级技工人工费(装饰)				元		2.07823	1.3551		2.82		
		降效增加人工费				元		0.676863	1		0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个		0.063	1.46		0.09		
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm				m		1.06	20		21.2		
		万能胶				kg		0.03629	17.5		0.64		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.4385	1		0.44		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502007018	项目名称		天棚吊顶护角条				计量单位	m		工程量	1202.03	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-36换	木阳角装饰线条 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	425.2	881.15	0	31.22	139.74	4.252	8.8115	0	0.3122	1.3974

工程量清单综合单价分析表

020000-3	建筑物超高增加费	项	1	702.5	0	0	51.58	158.08	702.5	0	0	51.58	158.08
小计									706.752	8.8115	0	51.8922	159.4774
清单项目综合单价													926.933100
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.44718	1.3759		0.62		
		技工人工费(装饰)				元		0.98089	1.3511		1.33		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.70576	1.3551		2.31		
		降效增加人工费				元		0.584428	1		0.58		
	材料	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.00297	15		0.04		
		L型成品PVC护角条				m		1.06	8		8.48		
		聚醋酸乙烯乳液				kg		0.01366	8.35		0.11		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1728	1		0.17		
		材料费补差				元		0.0001	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班		0.0015	208.11		0.31		
		降效增加机械费				元		0.042911	1		0.04		
项目编码	011102003074	项目名称		块料楼地面				计量单位	m2		工程量	177.01	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	446.71	145.96	0	0	105.62	11.212421	3.663596	0	0	2.651062
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1310.4	0	0	0	288.41	1310.4	0	0	0	288.41
小计									1364.304621	51.029496	0	0	302.825862
清单项目综合单价													1718.159979
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.667978	1.3759		7.8		
		技工人工费(装饰)				元		12.417744	1.3511		16.78		
		高级技工人工费(装饰)				元		21.610231	1.3551		29.28		
		降效增加人工费				元		7.402972	1		7.4		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0.00097	1045		1.01		
		美缝剂 400mL				支		0.130001	28		3.64		
		专用胶粘剂				kg		22.95	2		45.9		
		水				m3		0.023	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.3223	1		0.32		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011102003075	项目名称		石材楼地面				计量单位	m2		工程量	93.29	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5709.91	55855.75	0	0	4049.54	57.0991	558.5575	0	0	40.4954
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.041	446.71	145.96	0	0	105.62	18.31511	5.98436	0	0	4.33042
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	966.43	0	0	0	212.71	966.43	0	0	0	212.71
小计									1041.84421	564.54186	0	0	257.53582
清单项目综合单价													1863.921890
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		7.931084	1.3759		10.91		
		技工人工费(装饰)				元		17.376777	1.3511		23.48		
		高级技工人工费(装饰)				元		30.241139	1.3551		40.98		
		降效增加人工费				元		10.359417	1		10.36		
	材料	石料切割锯片				片		0.00615	18.2		0.11		
		白水泥				t		0.00102	1045		1.07		
		专用胶粘剂				kg		22.95	2		45.9		
		水				m3		0.023	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.407624	1		1.41		
		ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面)				m2		1.02	500		510		
		美缝剂 400mL				支		0.212682	28		5.96		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011102001112	项目名称		门槛石				计量单位	m2		工程量	26.68	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	58970.32	0	0	4797.35	83.9997	589.7032	0	0	47.9735
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.001	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	1.97819	4.7113	0	0.01421	0.67192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	308.04	0	0	0	67.8	308.04	0	0	0	67.8
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	7.48	0	0	0.05	1.65	7.48	0	0	0.05	1.65
小计									401.49789	594.4145	0	0.06421	118.09542
清单项目综合单价													1114.072020
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.26367	1.3759		0.36		
		技工人工费				元		0.938793	1.3511		1.27		
		普工人工费(装饰)				元		8.83882	1.3759		12.16		
		技工人工费(装饰)				元		19.36704	1.3511		26.17		
		高级技工人工费(装饰)				元		33.70343	1.3551		45.67		
		降效增加人工费				元		11.826087	1		11.83		
	材料	ST-101，18mm石材饰面				m2		1.04	500		520		
		专用胶粘剂				kg		34.1163	2		68.23		
		水				m3		0.003826	3.77		0.01		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5				m3		0.008328	457.84		3.81		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.528016	1		1.53		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 插入式				台班		0.001006	11.65		0.01		
		降效增加机械费				元		0.001874	1		0		
项目编码	011102001113	项目名称		挡水石				计量单位	m2		工程量	9.69	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	98589.12	0	0	6778.29	83.9997	985.8912	0	0	67.7829
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	111.88	0	0	0	24.62	111.88	0	0	0	24.62
小计									195.8797	985.8912	0	0	92.4029
清单项目综合单价													1274.173800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.83882	1.3759	12.16		
		技工人工费(装饰)	元	19.36704	1.3511	26.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.70343	1.3551	45.67		
		降效增加人工费	元	11.545924	1	11.55		
	材料	ST-101，W80*H40mm厚石材饰面(酸洗面)-挡水石	m2	1.04	880	915.2		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.4586	1	2.46		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001114	项目名称	窗台石	计量单位	m2	工程量	107.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-77换	窗台板面层 石材饰面板	10m2	0.1	413.23	5409.64	0	0	361.43	41.323	540.964	0	0	36.143
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	608.42	0	0	0	133.91	608.42	0	0	0	133.91
小计									649.743	540.964	0	0	170.053

清单项目综合单价	1360.76000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.6279	1.3759	10.5		
		技工人工费(装饰)	元	18.470229	1.3511	24.96		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.3335	1.3551	5.87		
		降效增加人工费	元	5.679798	1	5.68		
	材料	水	m3	0.011966	3.77	0.05		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.018171	452.75	8.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.691	1	2.69		
		石材窗台板(成品)-ST-103，18mm石材饰面(人造石) （含磨圆角及加厚边）	m2	1.06	500	530		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011101006038	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	306.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*15换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:35mm)	100m2	0.01	1680.08	1703.41	0	0	454.95	16.8008	17.0341	0	0	4.5495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	708.59	0	0	0	155.96	708.59	0	0	0	155.96
小计									725.3908	17.0341	0	0	160.5095

清单项目综合单价	902.934400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.03646	1.3759	2.8		
		技工人工费(装饰)	元	2.554671	1.3511	3.45		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.78338	1.3551	10.55		
		降效增加人工费	元	2.309239	1	2.31		
	材料	水	m3	0.054127	3.77	0.2		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.035743	452.75	16.18		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0425	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	010904002013	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	566.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1374.61	4961	0	0	550.61	13.7461	49.61	0	0	5.5061
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	1338.67	0	0	0	294.64	1338.67	0	0	0	294.64
小计									1352.4161	49.61	0	0	300.1461

清单项目综合单价	1702.172200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.24477	1.3759	3.09		
		技工人工费	元	7.88805	1.3511	10.66		
		降效增加人工费	元	2.36247	1	2.36		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	4.17375	11.71	48.87		
		水	m3	0.00058	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7332	1	0.73		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101003013	项目名称	细石混凝土	计量单位	m2	工程量	289.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	1476.58	1451.47	0	3.41	397.8	14.7658	14.5147	0	0.0341	3.978
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.002	756.28	4209.99	0	14.3	377.92	1.51256	8.41998	0	0.0286	0.75584
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002	713.51	21.87	0	0	158.14	1.42702	0.04374	0	0	0.31628
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	586.57	0	0	1.36	129.2	586.57	0	0	1.36	129.2
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	48.93	0	0	0	10.77	48.93	0	0	0	10.77
小计									653.20538	22.97842	0	1.4227	145.02012

清单项目综合单价	822.626620

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.162099	1.3759	0.22		
		技工人工费	元	1.33673	1.3511	1.81		
		普工人工费(装饰)	元	1.55381	1.3759	2.14		
		技工人工费(装饰)	元	3.40585	1.3511	4.6		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.92301	1.3551	8.03		
		降效增加人工费	元	2.19881	1	2.2		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ3	t	0.001422	3998	5.69		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.007289	5.65	0.04		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.003451	8.62	0.03		
		普通预拌细石混凝土 C25，骨料最大粒径10mm	m3	0.0303	477.84	14.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.122538	1	0.12		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械	混凝土振动器　平板式	台班	0.0024	14.19	0.03		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000152	42.51	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000538	24.67	0.01		
		降效增加机械费	元	0.004706	1	0		
项目编码	010103001013	项目名称	回填陶粒混凝土	计量单位	m3	工程量	60.69	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.1	550.85	3851.97	0	118.91	321.8	55.085	385.197	0	11.891	32.18
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	574.56	0	0	124.03	134.77	574.56	0	0	124.03	134.77
小计									629.645	385.197	0	135.921	166.95
清单项目综合单价													1317.71300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.462	1.3759	11.64		
		技工人工费	元	32.153	1.3511	43.44		
		降效增加人工费	元	9.467128	1	9.47		
	材料	水	m3	0.2	3.77	0.75		
		陶粒混凝土	m3	1.01	375	378.75		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.693	1	5.69		
	主材							
	设备							
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	281.6	10.98		
		混凝土振动器　插入式	台班	0.078	11.65	0.91		
		降效增加机械费	元	2.043665	1	2.04		
项目编码	011204003027	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	1837	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	11042.89	0	0	0	2430.54	11042.89	0	0	0	2430.54
小计									11086.6256	71.7921	0	0	2443.7558
清单项目综合单价													13602.1735

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.60169	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.08266	1.3511	13.62		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.54962	1.3551	23.78		
		降效增加人工费	元	6.011372	1	6.01		
	材料	白水泥	t	0.00103	1045	1.08		
		专用胶粘剂	kg	34.7625	2	69.53		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1824	1	1.18		
	主材							
	设备							
	机械							
项目编码	011207001194	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	64.48	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	387.27	0	0	0	85.24	387.27	0	0	0	85.24
小计									430.9663	298.839	0	0	109.7995
清单项目综合单价													839.604800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.59733	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.07453	1.3511	13.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.5331	1.3551	23.76		
		降效增加人工费	元	6.006048	1	6.01		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.01	280	282.8		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4868	1	1.49		
	主材							
	设备							
	机械							
项目编码	011207001195	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	22.88	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-253换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3065.67	69376.33	0	0	4143.57	30.6567	693.7633	0	0	41.4357
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	96.41	0	0	0	21.22	96.41	0	0	0	21.22
小计									127.0667	693.7633	0	0	62.6557
清单项目综合单价													883.485700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.22519	1.3759	4.44		
		技工人工费(装饰)	元	7.06782	1.3511	9.55		
		高级技工人工费(装饰)	元	12.30155	1.3551	16.67		
		降效增加人工费	元	4.213724	1	4.21		
	材料	MR-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚	m2	1.03	650	669.5		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.24202	5.8	7.2		
		玻璃胶 300mL	支	1.134	12	13.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.4516	1	3.45		
	主材							
	设备							
	机械							
项目编码	011207001196	项目名称	不锈钢层板	计量单位	m2	工程量	14.56	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.005	1014.84	2071.72	0	279.91	345.71	5.0742	10.3586	0	1.39955	1.72855
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	97.6	0	0	2.8	21.67	97.6	0	0	2.8	21.67
小计									146.3705	309.1976	0	4.19955	47.95805
清单项目综合单价													507.725700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	5.131065	1.3759	7.06		
		技工人工费(装饰)	元	11.2448	1.3511	15.19		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.568895	1.3551	26.52		
		降效增加人工费	元	6.703297	1	6.7		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.01279	5.5	0.07		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00306	15	0.05		
		5mm水泥板加固	m2	0.525	18.2	9.56		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.01	280	282.8		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.070035	8.35	0.58		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.58935	1	1.59		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.006725	208.11	1.4		
		降效增加机械费	元	0.192308	1	0.19		

项目编码	010904003018	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	106.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	801.27	1759.61	0	0	264.34	8.0127	17.5961	0	0	2.6434
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	38.93	0	0	0	8.57	38.93	0	0	0	8.57
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	146.08	0	0	0	32.15	146.08	0	0	0	32.15
小计									195.6928	18.8738	0	0	44.015
清单项目综合单价													258.581600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.34288	1.3759	0.47		
		技工人工费	元	5.5813	1.3511	7.54		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	1.744061	1	1.74		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.0052	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.006	2.9	17.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1869	1	0.19		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903003025	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	1979.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	726.49	0	0	0	159.9	726.49	0	0	0	159.9
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	3271.22	0	0	0	720	3271.22	0	0	0	720
小计									4009.9953	19.7073	0	0	883.5894
清单项目综合单价													4913.292000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.41145	1.3759	0.57		
		技工人工费	元	6.69756	1.3511	9.05		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	2.019515	1	2.02		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.00525	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9	18.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2851	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011210003013	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	437.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-281换	成品全玻璃隔断	100m2	0.01	5042.55	67450.94	0	0	4482.41	50.4255	674.5094	0	0	44.8241
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3032.82	0	0	0	667.53	3032.82	0	0	0	667.53
小计									3083.2455	674.5094	0	0	712.3541
清单项目综合单价													4470.109000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.30788	1.3759	7.3		
		技工人工费(装饰)	元	11.6276	1.3511	15.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	20.22905	1.3551	27.41		
		降效增加人工费	元	6.930893	1	6.93		
	材料	角钢(综合)	t	0.00436	4035	17.59		
		橡胶条伸缩缝	m	1.5736	2.63	4.14		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.536	1.25	4.42		
		成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门）	m2	1.03	620	638.6		
		玻璃胶 300mL	支	0.25666	12	3.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.6783	1	6.68		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001086	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	284.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816
020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1927.82	0	0	193.89	437.31	1927.82	0	0	193.89	437.31
小计									1977.184	25.7245	0	198.8548	449.794
清单项目综合单价													2651.557300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)	元	5.19253	1.3759	7.14		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(装饰)	元	11.38103	1.3511	15.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.80865	1.3551	26.84		
		降效增加人工费	元	6.784993	1	6.78		
	材料	铁件(综合)	kg	0.2528	5.5	1.39		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.63194	1.25	0.79		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.08151	2.5	0.2		
		吊杆	kg	0.21999	5.5	1.21		
		插接件	个	3.38906	0.6	2.03		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.01021	5.25	0.05		
		铝合金插缝板	m2	0.42218	1.93	0.81		
		铝合金条板龙骨(不上人型)	m2	1.05	16.5	17.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8013	1	1.8		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.02104	235.97	4.96		
		降效增加机械费	元	0.682399	1	0.68		

项目编码	011407002035	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	107.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-1	天棚面基层处理 刷界面处理剂	100m2	0.01	386.08	127.77	0	0	91.36	3.8608	1.2777	0	0	0.9136
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	1191.61	0	0	382.61	14.6765	11.9161	0	0	3.8261
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	534.29	0	0	0	117.59	534.29	0	0	0	117.59
小计									570.5781	17.2992	0	0	126.4419
清单项目综合单价													714.319200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.81709	1.3759	5.25		
		技工人工费(装饰)	元	8.36754	1.3511	11.31		
		高级技工人工费(装饰)	元	14.56042	1.3551	19.73		
		降效增加人工费	元	4.987771	1	4.99		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		刷无机防水涂料 PT-102(A级)	kg	0.41929	28	11.74		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.00515	3.77	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1713	1	0.17		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011210005009	项目名称	成品隔断	计量单位	m2	工程量	39.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-285换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	6663.99	7090.88	0	0	1821.29	66.6399	70.9088	0	0	18.2129
020003-189换	埃特板 墙面	100m2	0.02	1823.33	1806.8	0	0	491.66	36.4666	36.136	0	0	9.8332
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	560.07	0	0	0	123.27	560.07	0	0	0	123.27
小计									663.1765	107.0448	0	0	151.3161
清单项目综合单价													921.537400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.84861	1.3759	14.93		
		技工人工费(装饰)	元	23.77012	1.3511	32.12		
		高级技工人工费(装饰)	元	41.37264	1.3551	56.06		
		降效增加人工费	元	14.171812	1	14.17		
	材料	嵌缝纸带	m	2.17	0.2	0.43		
		嵌缝膏	kg	0.84	2	1.68		
		自攻螺钉 M4×15mm	100个	0.36	3	1.08		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.33432	10	3.34		
		射钉	10个	0.151	1	0.15		
		9mm埃特板	m2	4.2	15.53	65.23		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.07	10.5	11.24		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.83	12.5	22.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.0206	1	1.02		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102003076	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	284.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2103.03	0	0	0	462.88	2103.03	0	0	0	462.88
小计									2156.88995	51.0149	0	0	477.2853
清单项目综合单价													2685.190150

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.667965	1.3759	7.8		
		技工人工费(装饰)	元	12.417715	1.3511	16.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	21.61018	1.3551	29.28		
		降效增加人工费	元	7.40295	1	7.4		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3223	1	0.32		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001115	项目名称	瓷砖门槛石	计量单位	m2	工程量	11.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2< S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4736.59	0	0	1122.5	40.2393	47.3659	0	0	11.225
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	446.71	145.96	0	0	105.62	11.212421	3.663596	0	0	2.651062

工程量清单综合单价分析表

020000-3	建筑物超高增加费	项	1	78.64	0	0	0	17.31	78.64	0	0	0	17.31
小计									130.091721	51.029496	0	0	31.186062
清单项目综合单价													212.307279
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.410316	1.3759		7.44		
		技工人工费(装饰)				元		11.852868	1.3511		16.01		
		高级技工人工费(装饰)				元		20.626265	1.3551		27.95		
		降效增加人工费				元		7.065588	1		7.07		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0.00097	1045		1.01		
		美缝剂 400mL				支		0.130023	28		3.64		
		专用胶粘剂				kg		22.95	2		45.9		
		水				m3		0.023	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.322302	1		0.32		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011102001116	项目名称		块料楼地面				计量单位	m2		工程量	29.33	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4758.09	0	0	1123.58	40.2393	47.5809	0	0	11.2358
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	446.71	145.96	0	0	105.62	11.212421	3.663596	0	0	2.651062
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	207.24	0	0	0	45.61	207.24	0	0	0	45.61
小计									258.691721	51.244496	0	0	59.496862
清单项目综合单价													369.433079
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.410185	1.3759		7.44		
		技工人工费(装饰)				元		11.852581	1.3511		16.01		
		高级技工人工费(装饰)				元		20.625766	1.3551		27.95		
		降效增加人工费				元		7.065803	1		7.07		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0.00097	1045		1.01		
		美缝剂 400mL				支		0.130009	28		3.64		
		专用胶粘剂				kg		22.95	2		45.9		
		水				m3		0.023	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.537301	1		0.54		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011204003028	项目名称		块料墙面				计量单位	m2		工程量	1158.25	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6962.67	0	0	0	1532.48	6962.67	0	0	0	1532.48
小计									7006.4056	71.7921	0	0	1545.6958
清单项目综合单价													8623.893500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		4.60169	1.3759		6.33		
		技工人工费(装饰)				元		10.08266	1.3511		13.62		
		高级技工人工费(装饰)				元		17.54962	1.3551		23.78		
		降效增加人工费				元		6.011371	1		6.01		
	材料	白水泥				t		0.00103	1045		1.08		
		专用胶粘剂				kg		34.7625	2		69.53		
		水				m3		0.0022	3.77		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.1824	1		1.18		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010904003019	项目名称		楼(地)面砂浆防水(防潮)				计量单位	m2		工程量	29.33	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	801.27	1759.61	0	0	264.34	8.0127	17.5961	0	0	2.6434
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	10.76	0	0	0	2.37	10.76	0	0	0	2.37
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	40.39	0	0	0	8.89	40.39	0	0	0	8.89
小计									61.8328	18.8738	0	0	14.555
清单项目综合单价													95.261600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.34288	1.3759		0.47		
		技工人工费				元		5.5813	1.3511		7.54		
		普工人工费(装饰)				元		0.28073	1.3759		0.39		
		技工人工费(装饰)				元		0.61578	1.3511		0.83		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.07142	1.3551		1.45		
		降效增加人工费				元		1.743948	1		1.74		
	材料	界面处理剂				kg		0.5	2.5		1.25		
		水				m3		0.0052	3.77		0.02		
		聚合物防水砂浆				kg		6.006	2.9		17.42		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1869	1		0.19		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010903003026	项目名称		墙面砂浆防水(防潮)				计量单位	m2		工程量	613.6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	225.19	0	0	0	49.56	225.19	0	0	0	49.56
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	1013.98	0	0	0	223.17	1013.98	0	0	0	223.17

工程量清单综合单价分析表

小计					1251.4553	19.7073	0	0	276.4194
清单项目综合单价									1547.58200
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.41145	1.3759		0.57		
		技工人工费	元	6.69756	1.3511		9.05		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759		0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511		0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551		1.45		
		降效增加人工费	元	2.019508	1		2.02		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5		1.25		
		水	m3	0.00525	3.77		0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9		18.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2851	1		0.29		
	主材								
	设备								
	机械								
项目编码	011302001087	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2		工程量	226.36	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816
020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1535.85	0	0	154.47	348.39	1535.85	0	0	154.47	348.39
小计									1585.214	25.7245	0	159.4348	360.874

清单项目综合单价								2131.247300
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.19253	1.3759	7.14		
		技工人工费(装饰)	元	11.38103	1.3511	15.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.80865	1.3551	26.84		
		降效增加人工费	元	6.784989	1	6.78		
	材料	铁件(综合)	kg	0.2528	5.5	1.39		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.63194	1.25	0.79		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.08151	2.5	0.2		
		吊杆	kg	0.21999	5.5	1.21		
		插接件	个	3.38906	0.6	2.03		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.01021	5.25	0.05		
		铝合金插缝板	m2	0.42218	1.93	0.81		
		铝合金条板龙骨(不上人型)	m2	1.05	16.5	17.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8013	1	1.8		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.02104	235.97	4.96		
		降效增加机械费	元	0.682409	1	0.68		
项目编码	011407002036	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	12.48	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-1	天棚面基层处理 刷界面处理剂	100m2	0.01	386.08	127.77	0	0	91.36	3.8608	1.2777	0	0	0.9136
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	1191.61	0	0	382.61	14.6765	11.9161	0	0	3.8261
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	62.25	0	0	0	13.7	62.25	0	0	0	13.7
小计									98.5381	17.2992	0	0	22.5519

清单项目综合单价								138.389200
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.81709	1.3759	5.25		
		技工人工费(装饰)	元	8.36754	1.3511	11.31		
		高级技工人工费(装饰)	元	14.56042	1.3551	19.73		
		降效增加人工费	元	4.987981	1	4.99		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		刷无机防水涂料 PT-102(A级)	kg	0.41929	28	11.74		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.00515	3.77	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1713	1	0.17		
	主材							
	设备							
	机械							
项目编码	011302001088	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	86.84	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-14	平级天棚龙骨 方木天棚龙骨 单层龙骨	100m2	0.01	1813.05	2435.27	0	0	520.81	18.1305	24.3527	0	0	5.2081
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	2540.41	0	0	480.44	16.0575	25.4041	0	0	4.8044
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.01	2943.96	14834.51	0	0	1389.69	29.4396	148.3451	0	0	13.8969
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	759.46	0	0	0	167.15	759.46	0	0	0	167.15
小计									823.0876	198.1019	0	0	191.0594

清单项目综合单价								1212.248900
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.69524	1.3759	9.21		
		技工人工费(装饰)	元	14.67244	1.3511	19.82		
		高级技工人工费(装饰)	元	25.52703	1.3551	34.59		
		降效增加人工费	元	8.745509	1	8.75		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.07992	5.65	0.45		
		铁件(综合)	kg	0.72	5.5	3.96		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.28276	10	12.83		
		吊杆	kg	0.84	5.5	4.62		
		杉木板材（综合）	m3	0.006	2200	13.2		
		仿瓷砖SPC板吊顶	m2	1.02	130	132.6		
		万能胶	kg	0.3255	17.5	5.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.9614	1	1.96		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		9mm厚玻镁板	m2	1.05	21.7	22.79		
	主材							
	设备							
	机械							
项目编码	011101006039	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	453.96	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-3)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:17.5mm)	100m2	0.01	955.56	857.25	0	0	253.18	9.5556	8.5725	0	0	2.5318
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	596.23	0	0	0	131.23	596.23	0	0	0	131.23
小计									605.7856	8.5725	0	0	133.7618
清单项目综合单价													748.119900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.1361	1.3759	1.56		
		技工人工费(装饰)	元	1.570958	1.3511	2.12		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.3317	1.3551	5.87		
		降效增加人工费	元	1.313398	1	1.31		
	材料	水	m3	0.026351	3.77	0.1		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.017331	452.75	7.85		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0214	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102003077	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	425.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	446.71	145.96	0	0	105.62	11.212421	3.663596	0	0	2.651062
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3114.81	0	0	0	685.57	3114.81	0	0	0	685.57
小计									3168.072321	9.637596	0	0	697.774962
清单项目综合单价													3875.484879

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.786621	1.3759	7.96		
		技工人工费(装饰)	元	11.368388	1.3511	15.36		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.061981	1.3551	29.9		
		降效增加人工费	元	7.31468	1	7.31		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.130001	28	3.64		
		水	m3	0.025129	3.77	0.09		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.009881	465.86	4.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2191	1	0.22		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001117	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	28.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	350.83	0	0	0	77.21	350.83	0	0	0	77.21
小计									441.5677	526.7156	0	0	123.5173
清单项目综合单价													1091.800600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.62478	1.3759	13.24		
		技工人工费(装饰)	元	20.555443	1.3511	27.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.69281	1.3551	49.72		
		降效增加人工费	元	12.471738	1	12.47		
	材料	ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		专用胶粘剂	kg	0	2	0		
		水	m3	0.015549	3.77	0.06		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.010171	465.86	4.74		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3135	1	1.31		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011207001197	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	60.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	2530	0	52.12	508.38	17.1918	25.3	0	0.5212	5.0838
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	1788.57	0	279.91	331.55	10.1484	17.8857	0	2.7991	3.3155
020003-36换	胶合板基层 墙面 *(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	811.88	1788.57	0	279.91	286.88	8.1188	17.8857	0	2.7991	2.8688
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	293.99	0	0	50.73	68.11	293.99	0	0	50.73	68.11
小计									329.449	61.0714	0	56.8494	79.3781
清单项目综合单价													526.747900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.730976	1.3759	5.13		
		技工人工费(装饰)	元	8.177422	1.3511	11.05		
		高级技工人工费(装饰)	元	14.225552	1.3551	19.28		
		降效增加人工费	元	4.87384	1	4.87		
	材料	热镀锌方通(综合)	t	0.00428	4892	20.94		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		9mm埃特板	m2	2.1	15.53	32.61		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9713	1	0.97		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	208.11	5.6		
		降效增加机械费	元	0.841015	1	0.84		

项目编码	010402001018	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	65.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-30	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3153.66	3404.8	0	0	864.36	315.366	340.48	0	0	86.436
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	3534.41	0	0	0	777.92	3534.41	0	0	0	777.92
小计									3849.776	340.48	0	0	864.356
清单项目综合单价													5054.61200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	66.8789	1.3759	92.02		
		技工人工费	元	165.308	1.3511	223.35		
		降效增加人工费	元	54.200429	1	54.2		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	6.37	0.11		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	300	261.69		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	820	25.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1987	1.79		
		水	m3	0.1115	3.77	0.42		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	409.72	41.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.917	1	9.92		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001198	项目名称	亚克力挡边板	计量单位	m2	工程量	322.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-185换	石膏板 墙面	100m2	0.01	1854.84	28256.64	0	0	1821.08	18.5484	282.5664	0	0	18.2108
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	822.6	0	0	0	181.05	822.6	0	0	0	181.05
小计									841.1484	282.5664	0	0	199.2608
清单项目综合单价													1322.975600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.95211	1.3759	2.69		
		技工人工费(装饰)	元	4.27775	1.3511	5.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.44066	1.3551	10.08		
		降效增加人工费	元	2.549433	1	2.55		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	10	1.67		
		12 mm厚亚克力板	m2	1.05	266.18	279.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4058	1	1.41		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001049	项目名称	已完工程及设备保护	计量单位	m2	工程量	5947.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	已完工程及设备保护	m2	1	3.22	2.58	0	0.64	0	3.22	2.58	0	0.64	0
小计									3.22	2.58	0	0.64	0
清单项目综合单价													6.4400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001050	项目名称	开荒保洁	计量单位	m2	工程量	5947.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	开荒保洁	m2	1	4.02	0	0	0	0	4.02	0	0	0	0
小计									4.02	0	0	0	0
清单项目综合单价													4.0200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001051	项目名称	精保洁	计量单位	m2	工程量	5947.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	精保洁	m2	1	6.44	0	0	0	0	6.44	0	0	0	0
小计									6.44	0	0	0	0
清单项目综合单价													6.4400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001052	项目名称	垃圾清运费	计量单位	m2	工程量	5947.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	垃圾清运费	m2	1	2.01	0	0	2.01	0	2.01	0	0	2.01	0
小计									2.01	0	0	2.01	0
清单项目综合单价													4.0200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	662059.22	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	550472.53	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	302181.9	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程
标　　段：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		单独装饰工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					1514713.65
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	662059.22
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	543311.25
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	118747.97
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	550472.53
1-10-1	011701B005005	活动脚手架	1.活动脚手架 墙砌筑或装饰 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	70644.08	6.37	450002.79
1-10-2	011701B005006	活动脚手架	1.活动脚手架 天棚面装饰及修整 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	19470.88	5.16	100469.74
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	302181.9
1-11-1	011703001003	垂直运输	1.施工电梯，使用三个月 2.建筑物檐口高度、层数:综合考虑 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	项	1	152181.9	152181.9
1-11-2	011703001004	电梯成品保护、电梯调试、开梯费用及因超重超负荷使用导致的电梯零部件损坏需更换等费用	1.含电梯成品保护、电梯调试、开梯费用及因超重超负荷使用导致的电梯零部件损坏需更换等费用 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	项	1	150000	150000
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							1514713.65

材料设备暂估价计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	141814.53	
4	发包人供应材料费	9454301.81	
合计		9596116.34	

计日工表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程　
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	141814.53	1.5	141814.53
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		141814.53	5.00	141814.53

发包人供应材料设备明细表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	600*1200*10mm瓷砖-CT-101(甲供)、	m2	8134.961	76	618257.04	
2	600*1200*10mm瓷砖-CT-102(甲供)、	m2	659.87	76	50150.12	
3	600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供)、	m2	1212.938	76	92183.29	
4	600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供)、	m2	71.348	76	5422.45	
5	600*1200*10mm瓷砖-CT-104(甲供)、	m2	2028.791	76	154188.12	
6	布纹竹木纤维板WD-103(甲供)、	m2	711.338	120	85360.56	
7	MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供)、	m2	1930.36	180	347464.8	
8	型钢(综合)（甲供）、	t	142.081	4892	695060.25	
9	膨胀螺栓(综合)（甲供）、	套	90294.29	1.25	112867.86	
10	WD-111 木纹竹木纤维板 18mm厚(甲供)、	m2	4751.166	120	570139.92	
11	WD-110 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供)、	m2	1804.478	120	216537.36	
12	成品F字收口件（甲供）、	m	15449.034	13	200837.44	
13	SF-101岩板 6mm厚(甲供)、	m2	1648.254	159.5	262896.51	
14	WD-106 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供)、	m2	7178.315	120	861397.8	
15	WD-105 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供)、	m2	7145.775	120	857493	
16	WD-103 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供)、	m2	9401.249	120	1128149.88	
17	WD-107 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供)、	m2	3731.742	120	447809.04	
18	CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供)、	m2	12803.232	159.5	2042115.5	
19	金属踢脚线(成品)-MT-103金属饰面20mm高（甲供）、	m	15541.01	25	388525.25	
20	WD-104 格栅竹木纤维板 9mm厚(甲供)、	m2	372.12	120	44654.4	

发包人供应材料设备明细表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
21	WD-112 格栅竹木纤维板 18mm厚(甲供)、	m2	471.408	120	56568.96	
22	布纹竹木纤维板WD-106(甲供)、	m2	545.302	120	65436.24	
23	CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供)、	m2	306.796	159.5	48933.96	
24	1200*2400mm岩板-CT-101a(甲供)、	m2	638.847	159.5	101896.1	
合计					9454345.85	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	755337.32
1	增值税应纳税额	A5	3.02	674408.32
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	80929
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	1436650.5
合计				2191987.82

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		标准层					3444763.19	0	
1-1		电梯厅、走廊					3444763.19	0	
1-1-1		拆除工程					2325.26	0	
1-1-1-1	011601001003	砖砌体拆除	1.构件名称:砖砌块拆除 2.垃圾清理及外运 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m3	7.8	298.11	2325.26	0	
1-1-2		砌筑					10129.5	0	
1-1-2-1	010402001019	砌块墙	1.墙体100mm厚 2.砌筑高度3.6m以内 3.加气混凝土砌块5.0MPa 4.湿拌砌筑砂浆M7.5 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m3	12.53	808.42	10129.5	0	
1-1-3		楼地面					750983.04	0	
1-1-3-1	011108001004	门槛石（ST-102）	1.石材18mm厚(同色美缝) 2.5mm厚胶泥粘贴层 3.含石材六面防护、防浸透处理，晶面护理 4.20~27mm厚1:3水泥砂浆黏贴层 5.详见DS-2.01-03、04 6.含建筑物超高增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	173.68	835.63	145132.22	0	
1-1-3-2	011102003078	块料楼地面（CT-102）	1.瓷砖600*1200(同色美缝) 2.5mm厚胶泥粘贴层 3.20~27mm厚1:3水泥砂浆黏贴层 4.详见DS-2.01-04 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	2288	224.69	514090.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-3	010809004001	石材窗台板（ST-102）	1.石材18mm厚(环氧彩砂填缝) 2.含石材六面养护、防浸透处理 3.专用石材胶泥粘贴层 4.1:3水泥砂浆结合层 5.3MM黑色耐候胶填缝 6.详见DS-3.05-29 7.含建筑物超高增加费 8.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	121.68	754.11	91760.1	0	
1-1-4		天棚					619909.44	0	
1-1-4-1	011302001089	吊顶天棚（PT-101）	1.无机涂料饰面(出风口、回风口等处需要封板已综合考虑) 2.钢筋混凝土楼板 3.C50轻钢主龙骨,M8全牙吊杆 4.C50轻钢次龙骨 5.双层9.5mm厚防潮石膏板 6.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 7.耐水腻子2遍刮平打磨平整 8.刷无机涂料(A级)三遍,一底两面 9.详见DS-1.03-14 10.含建筑物超高增加费 11.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	703.04	233.11	163885.65	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-4-2	011302001090	吊顶天棚（PT-101）	1.无机涂料饰面(出风口、回风口等处需要封板已综合考虑) 2.钢筋混凝土楼板 3.C50轻钢主龙骨,M8全牙吊杆 4.C50轻钢次龙骨 5.9mm厚玻镁板 +9.5mm厚防潮石膏板 6.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 7.耐水腻子2遍刮平打磨平整 8.刷无机涂料(A级)三遍,一底两面 9.详见DS-1.03-14 10.含建筑物超高增加费 11.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	1632.8	239.78	391512.78	0	
1-1-4-3	011304001004	灯带(槽)（PT-101）	1.无机涂料饰面(含定制成品石膏线) 2.钢筋混凝土楼板 3.9mm厚玻镁板 +9.5mm厚防潮石膏板 4.耐水腻子2遍刮平打磨平整 5.刷无机涂料(A级)三遍,一底两面 6.详见DS-1.03-14 7.石膏板接缝纸带综合考虑 8.含建筑物超高增加费 9.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	937.66	68.8	64511.01	0	
1-1-5		墙面					2061415.95	0	
1-1-5-1	011204003029	块料墙面(CT-101)	1.2700*1200*6mm岩板(同色美缝) 2.岩板专用粘接剂 3.岩板点挂五金件 4.详见DS-3.01-01 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	2927.24	287.09	840381.33	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-5-2	011204003030	块料墙面(CT-101)	1.2700*1200*6mm岩板(同色美缝) 2.岩板专用胶 3.9mm厚玻镁板 4.50x50*5镀锌方钢,间距@≤1200mm 5.详见DS-3.01-04 6.含建筑物超高增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	891.8	413.69	368928.74	0	
1-1-5-3	011207001199	墙面装饰板（MT-102）	1.转印木纹(金属铝板)1.2mm厚 2.20*30木方 3.9mm厚玻镁板 4.详见DS-5.08-09、10、强弱电井、给水井、消火栓、原建筑门上方 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	43.52	539.46	23477.3	0	
1-1-5-4	011207001200	墙面装饰板（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.9mm厚玻镁板 3.详见DS-5.09-14、DS-3.02-09、安全出口、信息屏、标识按钮 4.含建筑物超高增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	74.36	368.65	27412.81	0	
1-1-5-5	011207001201	墙面装饰板（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.9mm厚玻镁板、木针找平 3.详见DS-3.02-10\电梯顶部 4.含建筑物超高增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	87.15	368.65	32127.85	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-5-6	011502001091	金属装饰线（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚、T型20mm高 2.详见DS-3.01-01、顶部成品金属收口型材 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	2490.23	27.66	68879.76	0	
1-1-5-7	011502001092	金属装饰线（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚、展开长度50mm 2.详见DS-5.09-13、15、加压风井 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	617.24	31.07	19177.65	0	
1-1-5-8	011207001202	墙面装饰板（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.20*40*3mm热浸镀锌方通架 3.9mm玻镁板 4.详见DS-5.09-15、加压风井上、下方 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	78.52	419.7	32954.84	0	
1-1-5-9	010808004029	金属门窗套（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.9mm玻镁板 3.详见DS-5.08-09原建筑门门套 4.含建筑物超高增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	223.6	318.14	71136.1	0	
1-1-5-10	010808004030	金属门窗套（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.竖向40*40*4mm镀锌方钢 3.9mm玻镁板 4.详见DS-3.02-08、电梯门侧框 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	303.68	369.19	112115.62	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-5-11	010808004031	金属门窗套（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.9mm厚玻镁板 3.竖向40*40*4mm镀锌角钢 4.详见DS-3.02-10、电梯顶部下边 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	43.58	369.19	16089.3	0	
1-1-5-12	011207001203	墙面装饰板（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.9mm厚玻镁板 3.木板条找平 4.详见DS-3.02-10、电梯顶部 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	87.15	501.99	43748.43	0	
1-1-5-13	011207001204	消防栓、弱电井、强电井、水井暗门（CT-101）	1.2700*1200*6mm岩板(含门锁、180°开角合页等五金配件、同色美缝) 2.9mm厚玻镁板 3.1mm厚镀锌铁皮板 4.竖向20*40*4mm热浸镀锌方通架，中间至少加一根斜撑 5.岩板专用胶 6.详见DS-5.07/07，DS-5.01/01 7.含建筑物超高增加费 8.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	567.84	376.93	214035.93	0	
1-1-5-14	010808004032	金属门窗套（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.20x30mm木方 3.9mm厚玻镁板 4.详见DS-3.05-28、窗台 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	284.44	390.7	111130.71	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-5-15	011105006031	金属踢脚线（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚、30mm高 2.展开宽度50mm 3.9mm玻镁板基层 4.详见DS-3.01-01 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	1880.32	42.45	79819.58	0	
2		首层					244279.81	0	
2-1		电梯厅					120962.56	0	
2-1-1		拆除工程					861.54	0	
2-1-1-1	011601001004	砖砌体拆除	1.构件名称:100厚的砖砌块 2.垃圾清理及外运 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m3	2.89	298.11	861.54	0	
2-1-2		砌筑					9315.81	0	
2-1-2-1	010402001020	砌块墙	1.墙体100mm厚 2.砌筑高度3.6m以内 3.加气混凝土砌块5.0MPa 4.湿拌砌筑砂浆M7.5 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m3	0.21	808.38	169.76	0	
2-1-2-2	010402001021	砌块墙	1.墙体100mm厚 2.砌筑高度3.6m以外 3.加气混凝土砌块5.0MPa 4.湿拌砌筑砂浆M7.5 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m3	0.26	898.59	233.63	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-2-3	010402001022	砌块墙	1.墙体200mm厚 2.砌筑高度3.6m以内 3.加气混凝土砌块5.0MPa 4.湿拌砌筑砂浆M7.5 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m3	6.91	742.91	5133.51	0	
2-1-2-4	010402001023	砌块墙	1.墙体200mm厚 2.砌筑高度3.6m以外 3.加气混凝土砌块5.0MPa 4.湿拌砌筑砂浆M7.5 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m3	4.61	819.72	3778.91	0	
2-1-3		楼地面					35413.95	0	
2-1-3-1	011108001005	门槛石（ST-102）	1.石材18mm厚(环氧彩砂填缝) 2.含石材六面防护、防浸透处理，晶面护理 3.5mm厚胶泥粘贴层 4.20~27mm厚1:3水泥砂浆黏贴层 5.详见DS-2.01-03、02、04 6.含建筑物超高增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	3.95	835.63	3300.74	0	
2-1-3-2	011102001118	石材楼地面（ST-102）	1.石材18mm厚(环氧彩砂填缝) 2.含石材六面防护、防浸透处理，晶面护理 3.5mm厚胶泥粘贴层 4.20~27mm厚1:3水泥砂浆黏贴层 5.详见DS-2.01-04 6.含建筑物超高增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	40.48	779.43	31551.33	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-3-3	010809004002	岩板窗台板（CT-101）	1.2700*1200mm岩板(同色美缝) 2.8~10胶泥粘贴层 3.1:3水泥砂浆结合层 4.详见DS-3.02-12 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	2.34	240.12	561.88	0	
2-1-4		天棚					16677.38	0	
2-1-4-1	011302001091	吊顶天棚（PT-101）	1.无机涂料饰面(出风口、回风口等处需要封板已综合考虑) 2.钢筋混凝土楼板 3.C50轻钢主龙骨,M8全牙吊杆 4.C50轻钢次龙骨 5.吊顶通丝超过≥1500mm需做钢结构转换层 6.双层9.5mm厚防潮石膏板 7.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 8.耐水腻子2遍刮平打磨平整 9.刷无机涂料(A级)三遍,一底两面 10.详见DS-1.02-10 11.含建筑物超高增加费 12.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	41.05	348.88	14321.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-4-2	011302001092	吊顶天棚（MT-101）	1.无机涂料饰面(出风口、回风口等处需要封板已综合考虑) 2.钢筋混凝土楼板 3.C50轻钢主龙骨,M8全牙吊杆 4.C50轻钢次龙骨 5.双层9mm厚玻镁板 6.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 7.耐水腻子2遍刮平打磨平整 8.刷无机涂料(A级)三遍,一底两面 9.详见DS-1.04-15 10.含建筑物超高增加费 11.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	2.28	361.7	824.68	0	
2-1-4-3	011304001005	灯带(槽)（PT-101）	1.无机涂料饰面(含定制成品石膏线) 2.钢筋混凝土楼板 3.双层9mm厚防潮石膏板 4.耐水腻子2遍刮平打磨平整 5.刷无机涂料(A级)三遍,一底两面 6.详见DS-1.02-10 7.石膏板接缝纸带综合考虑 8.含建筑物超高增加费 9.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	7.75	85.57	663.17	0	
2-1-4-4	011304002005	圆形检修口	1.圆形检修口直径400mm 2.含建筑物超高增加费 3.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	2	154.82	309.64	0	
2-1-4-5	011304002006	送风口、回风口	1.黑白色线型风口7580*150mm 2.黑色过滤网3层 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	1	558.37	558.37	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-5		墙面					58693.88	0	
2-1-5-1	011207001205	墙面装饰板（CT-101）	1.2700*1200*6mm岩板(同色美缝) 2.50*50*5mm镀锌方钢,间距@≤1200mm 3.9mm厚玻镁板 4.胶粘层 5.详见DS-3.02-08、09 6.含建筑物超高增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	21.48	495	10632.6	0	
2-1-5-2	011207001206	墙面装饰板（CT-101）	1.2700*1200*6mm岩板(同色美缝) 2.岩板专用胶 3.岩板点挂五金件 4.详见DS-3.01-02 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	67.7	287.09	19435.99	0	
2-1-5-3	011207001207	墙面装饰板（CT-101）	1.2700*1200*6mm岩板(同色美缝) 2.胶泥黏贴层 3.水泥砂浆找平 4.详见DS-3.01-02 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	12.89	300.8	3877.31	0	
2-1-5-4	011207001208	墙面装饰板（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.9mm厚玻镁板 3.详见DS-5.09-14、DS-3.02-09、安全出口、信息屏、标识按钮 4.含建筑物超高增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	2.22	368.66	818.43	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-5-5	011207001209	墙面装饰板（MT-102）	1.转印木纹(金属铝板)4mm厚 2.9mm厚玻镁板 3.9mm难燃夹板条找平,间距400mm(夹板条需做防火,防虫,防潮,防霉处理) 4.详见DS-5.08-09、10、原建筑门上方 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	11.36	544.5	6185.52	0	
2-1-5-6	011502001093	金属装饰线（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚、T型20mm高 2.详见DS-3.01-02、顶部成品金属收口型材 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	37.34	27.66	1032.82	0	
2-1-5-7	011502001094	金属装饰线（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚、U形9*5mm 2.详见DS-3.01-02、中下部线条 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	29.1	26.52	771.73	0	
2-1-5-8	011502001095	金属装饰线（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚、展开长度50mm 2.详见DS-5.09-13、15　加压风井位置 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	8.66	31.07	269.07	0	
2-1-5-9	011105006032	金属踢脚线（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚、30mm高 2.展开宽度50mm 3.9mm玻镁板基层 4.含建筑物超高增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	29.5	42.47	1252.87	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-5-10	011207001210	水井暗门（CT-101）	1.2700*1200*6mm岩板(含门锁、180°开角合页等五金配件、同色美缝) 2.20*40*4mm热浸镀锌方通架中间至少加一根斜撑 3.1mm厚镀锌铁皮板 4.岩板专用胶 5.详见DS-5.06/06，DS-5.07/07.DS-5.01/01 6.含建筑物超高增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	10.62	325.38	3455.54	0	
2-1-5-11	010808004033	金属门窗套（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.9mm玻镁板 3.详见DS-5.08-09原建筑门门套 4.含建筑物超高增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	4.13	318.14	1313.92	0	
2-1-5-12	010808004034	金属门窗套（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.20x30mm木方 3.9mm玻镁板 4.详见DS-3.02/12、窗台 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	7.98	390.7	3117.79	0	
2-1-5-13	010808004035	金属门窗套（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.竖向40*40*4mm镀锌方钢 3.9mm玻镁板 4.详见DS-3.02-08、电梯门侧框与顶部 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	6.82	369.19	2517.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-5-14	010808004036	电梯厅背景墙(GL-102)	1.6mm夹丝玻璃、玻璃胶固定 2.9mm厚玻镁板、玻璃胶、木针找平 3.详见DS-3.01-06电梯顶部 4.含建筑物超高增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	6.45	596.39	3846.72	0	
2-1-5-15	011407001002	墙面喷刷涂料(PT-101)	1.面层刷无机涂料(A级)(防潮底漆二遍,面漆三遍) 2.25*25*2mm镀锌角钢 3.9mm厚玻镁板 4.6mm厚防潮石膏板 5.耐水腻子2遍刮平打磨平滑 6.刷无机涂料(A级)三遍,一底两面 7.详见DS-1.02/10 8.含建筑物超高增加费 9.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	0.94	176.27	165.69	0	
2-2		入户大堂					123317.25	0	
2-2-1		楼地面					37025.93	0	
2-2-1-1	011108001006	门槛石（ST-102）	1.石材18mm厚(环氧彩砂填缝) 2.含石材六面防护、防浸透处理，晶面护理 3.5mm厚胶泥粘贴 4.20~27mm厚1:3水泥砂浆黏贴层 5.详见DS-2.01-02 6.含建筑物超高增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	7.82	835.63	6534.63	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-1-2	011102001119	石材楼地面（ST-102）	1.1.石材18mm厚(环氧彩砂填缝) 2.2含石材六面防护、防浸透处理，晶面护理 3.3.5mm厚胶泥粘贴 4.4.20~27mm厚1:3水泥砂浆黏贴层 5.5.详见DS-2.01-02 6.6.含建筑物超高增加费 7.7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	39.12	779.43	30491.3	0	
2-2-2		天棚					16661.10	0	
2-2-2-1	011302001093	吊顶天棚（PT-101）	1.无机涂料饰面(出风口、回风口等处需要封板已综合考虑) 2.钢筋混凝土楼板 3.C50轻钢主龙骨,M8全牙吊杆 4.C50轻钢次龙骨 5.吊顶通丝超过≥1500mm需做钢结构转换层 6.双层9.5mm厚防潮石膏板 7.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 8.耐水腻子2遍刮平打磨平整 9.刷无机涂料(A级)三遍,一底两面 10.详见DS-1.03-12 11.含建筑物超高增加费 12.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	39.52	353.37	13965.18	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-2-2	011304001006	灯带(槽)（PT-101）	1.无机涂料饰面(含定制成品石膏线) 2.钢筋混凝土楼板 3.9.5mm厚防潮石膏板+9mm厚玻镁板 4.耐水腻子2遍刮平打磨平整 5.刷无机涂料(A级)三遍,一底两面 6.详见DS-1.04-19 7.石膏板接缝纸带综合考虑 8.含建筑物超高增加费 9.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	22.1	88.98	1966.46	0	
2-2-2-3	011502004002	L型成品护角收边条	1.L型成品护角收边条 2.含建筑物超高增加费 3.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	9.22	18	165.96	0	
2-2-2-4	011304002007	送风口、回风口	1.黑白色线型风口3695*150mm 2.黑色过滤网3层 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	1	408.68	408.68	0	
2-2-2-5	011304002008	圆形检修口	1.圆形检修口直径400mm 2.含建筑物超高增加费 3.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	1	154.82	154.82	0	
2-2-3		墙面					69300.85	0	
2-2-3-1	011502001096	金属装饰线（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚、T型20mm高 2.详见DS-3.01-02、顶部成品金属收口型材 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	12.37	27.66	342.15	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-3-2	011502001097	金属装饰线（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚、U形9*5mm 2.详见DS-3.01-02、中下部线条 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	19.8	26.52	525.1	0	
2-2-3-3	011105006033	金属踢脚线（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚、30mm高 2.木龙骨 3.详见DS-3.01-03 4.含建筑物超高增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	13.18	41.16	542.49	0	
2-2-3-4	011204001002	干挂石材墙面(ST-101)	1.石材25mm厚(同色美缝) 2.含石材六面防护、防浸透处理 3.M10膨胀螺栓固定、50*50*4热镀锌方通，水平50*50x4mm镀锌角钢 4.石材干挂件 5.详见DS-4.04-12 6.含建筑物超高增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	43.35	1102.12	47776.9	0	
2-2-3-5	011207001211	墙面装饰板（CT-104）	1.2700*1200*6mm岩板(同色美缝) 2.岩板专用粘贴胶 3.50*50*4mm镀锌方钢,间距@≤1200mm 4.9mm厚玻镁板 5.详见DS-3.05/15,DS-3.07/19 6.含建筑物超高增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	11.83	639.71	7567.77	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-3-6	011207001212	墙面装饰板（CT-103）	1.2700*1200*6mm岩板(同色美缝) 2.岩板专用粘贴胶 3.50*50*4mm镀锌方钢,间距@≤1200mm 4.9mm厚玻镁板 5.详见DS-3.05/15,DS-3.07/19 6.含建筑物超高增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	3.46	748.66	2590.36	0	
2-2-3-7	010808004037	金属门窗套(MT-101)	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*4mm镀锌方通 2.基层材料种类:9mm难燃夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm金属(古铜拉丝) MT-101 4.做法详见:DS-4.04/15 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	8.44	369.19	3115.96	0	
2-2-3-8	011210002002	金属隔断(MT-102)	1.面层:双面MT-102木纹铝板材料 4mm厚 2.双面9mm玻镁板 3.骨架、边框材料种类、规格:40*40*4mm镀锌方钢 4.详见DS-3.03/13 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	12	570.01	6840.12	0	
2-2-4		拆除工程					329.37	0	
2-2-4-1	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:钢龙骨 2.龙骨及饰面种类:仿石砖 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	32.45	10.15	329.37	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
合计							3689043.00	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-装饰工程　　标段： 龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

项目编码	011601001003	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	7.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	0.1	1413.12	346.89	0	321.31	349.9	141.312	34.689	0	32.131	34.99
080001-75	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1	100m3	0.01	2586.94	0	0	1688.85	682.55	25.8694	0	0	16.8885	6.8255
超高费1-6	超高费 作业面高度0<H≤40（m）	项	1	27.51	0	0	8.07	6.6	27.51	0	0	8.07	6.6
小计									194.6914	34.689	0	57.0895	48.4155
清单项目综合单价													334.88540

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	121.5068	1.3759	167.18		
		降效增加人工费	元	3.526923	1	3.53		
	材料	空心六角钢	kg	0.069	5.58	0.39		
		编织袋	条	45	0.75	33.75		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.0241	4.88	0.12		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.0104	8.92	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.343	1	0.34		
	主材							
	设备							
	机械	风动凿岩机 手持式	台班	0.1483	13.01	1.93		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.0736	410.36	30.2		
		自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.0199	848.67	16.89		
		降效增加机械费	元	1.034615	1	1.03		

项目编码	010402001019	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	12.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-30	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3153.67	3404.79	0	0	864.36	315.367	340.479	0	0	86.436
超高费1-2	超高费 建筑物高度24~40m	项	1	679.13	0	0	0	149.48	679.13	0	0	0	149.48
小计									994.497	340.479	0	0	235.916
清单项目综合单价													1570.89200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	66.8789	1.3759	92.02		
		技工人工费	元	165.308	1.3511	223.35		
		降效增加人工费	元	54.200319	1	54.2		
	材料	水	m3	0.1115	3.77	0.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.917	1	9.92		
		铁钉（综合）	kg	0.017	6.37	0.11		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	300	261.69		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	820	25.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1987	1.79		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	409.72	41.3		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011108001004	项目名称	门槛石（ST-102）	计量单位	m2	工程量	173.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.96	64086.8	0	0	5053.17	83.9996	640.868	0	0	50.5317
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.56	1233.38	0	0	342.86	12.7756	12.3338	0	0	3.4286
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	446.71	145.96	0	0	105.62	8.9342	2.9192	0	0	2.1124
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2523.49	0	0	0	555.43	2523.49	0	0	0	555.43
小计									2629.1994	656.121	0	0	611.5027
清单项目综合单价													3896.823100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	11.31518	1.3759	15.57		
		技工人工费(装饰)	元	23.435064	1.3511	31.66		
		高级技工人工费(装饰)	元	43.15397	1.3551	58.48		
		降效增加人工费	元	14.529537	1	14.53		
	材料	美缝剂 400mL	支	0.104	28	2.91		
		专用胶粘剂	kg	10.23489	2	20.47		
		水	m3	0.038696	3.77	0.15		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6362	1	1.64		
		ST-102石材18mm	m2	1.04	595	618.8		
		材料费补差	元	0.0005	1	0		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	452.75	11.55		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102003078	项目名称	块料楼地面（CT-102）	计量单位	m2	工程量	2288

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	11361.59	0	0	1507.73	42.6922	113.6159	0	0	15.0773
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.56	1233.38	0	0	342.86	12.7756	12.3338	0	0	3.4286
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	446.71	145.96	0	0	105.62	8.9342	2.9192	0	0	2.1124
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	20253.21	0	0	0	4457.73	20253.21	0	0	0	4457.73
小计									20317.612	128.8689	0	0	4478.3483
清单项目综合单价													24924.8292

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.9692	1.3759	9.59		
		技工人工费(装饰)	元	13.910914	1.3511	18.8		
		高级技工人工费(装饰)	元	26.57977	1.3551	36.02		
		降效增加人工费	元	8.851927	1	8.85		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.104	28	2.91		
		专用胶粘剂	kg	4.59	2	9.18		
		水	m3	0.061696	3.77	0.23		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3213	1	0.32		
		CT-102瓷砖600*1200mm	m2	1.03	100	103		
		材料费补差	元	0.0005	1	0		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	452.75	11.55		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0	200.71	0		
项目编码	010809004001	项目名称	石材窗台板（ST-102）		计量单位	m2	工程量	121.68	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-77换	窗台板面层 石材饰面板	10m2	0.1	421.92	6424.35	0	4.01	414.36	42.192	642.435	0	0.401	41.436
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.02	127.79	0	0	65.16	2.6702	1.2779	0	0	0.6516
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	446.71	145.96	0	0	105.62	8.9342	2.9192	0	0	2.1124
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	899.73	0	0	6.71	198.48	899.73	0	0	6.71	198.48
小计									953.5264	646.6321	0	7.111	242.68
清单项目综合单价													1849.949500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.84873	1.3759	12.17		
		技工人工费(装饰)	元	21.78944	1.3511	29.44		
		高级技工人工费(装饰)	元	8.98968	1.3551	12.18		
		降效增加人工费	元	7.394231	1	7.39		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		美缝剂 400ml	支	0.104	28	2.91		
		水	m3	0.0196	3.77	0.07		
		干混地面砂浆 M15	t	0.0212	400	8.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.2159	1	3.22		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		ST-102石材18mm	m2	1.06	595	630.7		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.002	200.71	0.4		
		降效增加机械费	元	0.055145	1	0.06		

项目编码	011302001089	项目名称	吊顶天棚（PT-101）	计量单位	m2	工程量	703.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	2725.38	2872.12	0	746.14	793.46	27.2538	28.7212	0	7.4614	7.9346
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	1904.11	0	0	448.63	16.0575	19.0411	0	0	4.4863
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˆ（如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	1284.6	1904.11	0	0	377.95	12.846	19.0411	0	0	3.7795
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-117+020005-118*1	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2810.75	761.63	0	0	656.73	28.1075	7.6163	0	0	6.5673
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9857.91	0	0	721.01	2218.04	9857.91	0	0	721.01	2218.04
小计									9959.9256	78.5251	0	728.4714	2244.9199
清单项目综合单价													13011.842000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.733822	1.3759	14.77		
		技工人工费(装饰)	元	23.517374	1.3511	31.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	40.936126	1.3551	55.47		
		降效增加人工费	元	14.021834	1	14.02		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.23509	5.5	1.29		
		砂纸	张	0.1	0.48	0.05		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	1.05	23.5	24.68		
		乳胶漆	kg	0.44187	17	7.51		
		水	m3	0.00111	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7774	1	0.78		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	2.1	15.7	32.97		
		耐水腻子	kg	2.24532	1.8	4.04		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03162	235.97	7.46		
		降效增加机械费	元	1.02556	1	1.03		

项目编码	011302001090	项目名称	吊顶天棚（PT-101）	计量单位	m2	工程量	1632.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	2725.38	2872.12	0	746.14	793.46	27.2538	28.7212	0	7.4614	7.9346
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	2540.41	0	0	480.44	16.0575	25.4041	0	0	4.8044
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˆ（如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	1284.6	1904.11	0	0	377.95	12.846	19.0411	0	0	3.7795
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-117+020005-118*1	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2810.75	761.63	0	0	656.73	28.1075	7.6163	0	0	6.5673
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	22894.86	0	0	1674.52	5151.36	22894.86	0	0	1674.52	5151.36
小计									22996.8756	84.8881	0	1681.9814	5178.558
清单项目综合单价													29942.30310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.733822	1.3759	14.77		
		技工人工费(装饰)	元	23.517374	1.3511	31.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	40.936126	1.3551	55.47		
		降效增加人工费	元	14.02184	1	14.02		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.23509	5.5	1.29		
		砂纸	张	0.1	0.48	0.05		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	1.05	23.5	24.68		
		乳胶漆	kg	0.44187	17	7.51		
		水	m3	0.00111	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.8404	1	0.84		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
		9mm玻镁板	m2	1.05	21.7	22.79		

工程量清单综合单价分析表

		9.5mm厚防潮石膏板	m2	1.05	15.7	16.49		
		耐水腻子	kg	2.24532	1.8	4.04		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03162	235.97	7.46		
		降效增加机械费	元	1.025551	1	1.03		

项目编码	011304001004	项目名称	灯带(槽)（PT-101）	计量单位	m	工程量	937.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.86	4350.17	0	0	1544.47	9.646176	6.960272	0	0	2.471152
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.86	3289.67	0	0	1491.44	9.646176	5.263472	0	0	2.386304
020006-57	石膏装饰线 平面线 宽度d(mm) d≤100	100m	0.01	731.55	809.94	0	0	201.51	7.3155	8.0994	0	0	2.0151
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0016	1775.08	410.54	0	0	411.22	2.840128	0.656864	0	0	0.657952
020005-117+020005-118*1	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0016	2810.75	761.63	0	0	656.73	4.4972	1.218608	0	0	1.050768
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4267.42	0	0	0	939.26	4267.42	0	0	0	939.26
小计									4301.36518	22.198616	0	0	947.841276
清单项目综合单价													5271.405072

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.483721	1.3759	4.79		
		技工人工费(装饰)	元	7.633521	1.3511	10.31		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.286643	1.3551	18		
		降效增加人工费	元	4.551138	1	4.55		
	材料	塑料胀塞	100个	0.03	2	0.06		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.157968	10	1.58		
		镀锌自攻螺钉 ST4×30mm	100个	0.03	5	0.15		
		砂纸	张	0.015499	0.48	0.01		
		石膏粉	kg	0.01703	1.25	0.02		
		石膏平线 100mm×18mm	m	1.06	7	7.42		
		乳胶漆	kg	0.068486	17	1.16		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.03465	8.35	0.29		
		水	m3	0.000172	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.294015	1	0.29		
		材料费补差	元	0.000015	1	0		
		耐水腻子	kg	0.348007	1.8	0.63		
		9mm玻镁板	m2	0.271236	21.7	5.89		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.271236	15.7	4.26		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011204003029	项目名称	块料墙面(CT-101)	计量单位	m2	工程量	2927.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-73换	挂钩式干挂石材 密缝	100m2	0.01	6334.33	17893.39	0	0	2288.85	63.3433	178.9339	0	0	22.8885
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	331.16	100.52	0	0	77.92	6.6232	2.0104	0	0	1.5584
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	28150.55	0	0	0	6195.94	28150.55	0	0	0	6195.94
小计									28220.5165	180.9443	0	0	6220.3869
清单项目综合单价													34621.847700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.362208	1.3759	10.13		
		技工人工费(装饰)	元	16.129592	1.3511	21.79		
		高级技工人工费(装饰)	元	28.074642	1.3551	38.04		
		降效增加人工费	元	9.616755	1	9.62		
	材料	勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9002	1	0.9		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	3.1875	6.5	20.72		
		膨胀螺栓(综合)	套	6.375	1.25	7.97		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
		CT-101岩板2700*1200*6mm	m2	1.03	140	144.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011204003030	项目名称	块料墙面(CT-101)	计量单位	m2	工程量	891.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙	100m2	0.01	6212.66	15890.63	0	0	2161.94	62.1266	158.9063	0	0	21.6194
020003-221换	防火板 墙面	100m2	0.01	2454.22	2952.94	0	0	687.82	24.5422	29.5294	0	0	6.8782
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	2836.65	4174.5	0	86	838.83	28.3665	41.745	0	0.86	8.3883
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	331.16	100.52	0	0	77.92	6.6232	2.0104	0	0	1.5584
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	14912.43	0	0	105.42	3289.29	14912.43	0	0	105.42	3289.29
小计									15034.0885	232.1911	0	106.28	3327.7343
清单项目综合单价													18700.29390

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	12.803815	1.3759	17.62		
		技工人工费(装饰)	元	28.047213	1.3511	37.89		
		高级技工人工费(装饰)	元	48.813389	1.3551	66.15		
		降效增加人工费	元	16.72172	1	16.72		
	材料	型钢(综合)	t	0.007062	4892	34.55		
		膨胀螺栓(综合)	套	4.488	1.25	5.61		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.067073	8.49	0.57		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		专用胶粘剂	kg	6.9525	2	13.91		
		水	m3	0.0028	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.9657	1	1.97		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		CT-101岩板2700*1200*6mm	m2	1.03	140	144.2		
		9mm厚玻镁板	m2	1.1	21.7	23.87		
		万能胶	kg	0.315	17.5	5.51		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.00495	173.74	0.86		
		降效增加机械费	元	0.11821	1	0.12		

项目编码	011207001199	项目名称	墙面装饰板（MT-102）	计量单位	m2	工程量	43.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-245换	铝单板 墙面	100m2	0.01	5335.37	30152.87	0	0	2681.96	53.3537	301.5287	0	0	26.8196
020003-221换	防火板 墙面	100m2	0.01	2454.22	2952.94	0	0	687.82	24.5422	29.5294	0	0	6.8782
020003-16	木龙骨 平均中距L(mm) L≤300	100m2	0.01	2640.7	4475.51	0	7.52	805.5	26.407	44.7551	0	0.0752	8.055
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	623.91	0	0	0.45	137.35	623.91	0	0	0.45	137.35
小计									728.2129	375.8132	0	0.5252	179.1028
清单项目综合单价													1283.654100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.97802	1.3759	15.1		
		技工人工费(装饰)	元	24.04661	1.3511	32.49		
		高级技工人工费(装饰)	元	41.84843	1.3551	56.71		
		降效增加人工费	元	14.336167	1	14.34		
	材料	电化角铝 25.4mm×2mm	m	1.70243	6.5	11.07		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.224	1.25	4.03		
		铝拉铆钉	个	19.904	0.12	2.39		
		杉木枋板材	m3	0.01831	2200	40.28		
		MT-102转印木纹（金属铝板）4mm厚	m2	1.06	270	286.2		
		9mm厚玻镁板	m2	1.1	21.7	23.87		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		万能胶	kg	0.315	17.5	5.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.0901	1	2.09		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.01034	1	0.01		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0026	28.94	0.08		

项目编码	011207001200	项目名称	墙面装饰板（MT-101）	计量单位	m2	工程量	74.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	23136.87	0	0	2118.6	43.6963	231.3687	0	0	21.186
020003-221换	防火板 墙面	100m2	0.01	2454.22	2952.94	0	0	687.82	24.5422	29.5294	0	0	6.8782
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	697.44	0	0	0	153.51	697.44	0	0	0	153.51
小计									765.6785	260.8981	0	0	181.5742
清单项目综合单价													1208.150800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.18051	1.3759	9.88		
		技工人工费(装饰)	元	15.73231	1.3511	21.26		
		高级技工人工费(装饰)	元	27.3802	1.3551	37.1		
		降效增加人工费	元	9.379236	1	9.38		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.298	1	1.3		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚	m2	1.01	213.53	215.67		
		9mm厚玻镁板	m2	1.1	21.7	23.87		
		万能胶	kg	0.315	17.5	5.51		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001201	项目名称	墙面装饰板（MT-101）	计量单位	m2	工程量	87.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	23136.87	0	0	2118.6	43.6963	231.3687	0	0	21.186
020003-221换	防火板 墙面	100m2	0.01	2454.22	2952.94	0	0	687.82	24.5422	29.5294	0	0	6.8782
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	817.4	0	0	0	179.91	817.4	0	0	0	179.91
小计									885.6385	260.8981	0	0	207.9742
清单项目综合单价													1354.510800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.18051	1.3759	9.88		
		技工人工费(装饰)	元	15.73231	1.3511	21.26		
		高级技工人工费(装饰)	元	27.3802	1.3551	37.1		
		降效增加人工费	元	9.379231	1	9.38		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		万能胶	kg	0.315	17.5	5.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.298	1	1.3		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚	m2	1.01	213.53	215.67		
		9mm厚玻镁板	m2	1.1	21.7	23.87		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001091	项目名称	金属装饰线（MT-101）	计量单位	m	工程量	2490.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-40换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	411.35	2090.52	0	0	195.07	4.1135	20.9052	0	0	1.9507
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1407.96	0	0	0	309.89	1407.96	0	0	0	309.89
小计									1412.0735	20.9052	0	0	311.8407
清单项目综合单价													1744.819400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.43311	1.3759	0.6		
		技工人工费(装饰)	元	0.94819	1.3511	1.28		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.65044	1.3551	2.24		
		降效增加人工费	元	0.565394	1	0.57		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.46	0.06		
		万能胶	kg	0.0168	17.5	0.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4099	1	0.41		
		金属(古铜拉丝)1.2mm厚、T型20mm高	m	1.06	19	20.14		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001092	项目名称	金属装饰线（MT-101）	计量单位	m	工程量	617.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-40换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	411.35	2414.88	0	0	211.28	4.1135	24.1488	0	0	2.1128
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	348.98	0	0	0	76.81	348.98	0	0	0	76.81

工程量清单综合单价分析表

小计						353.0935	24.1488	0	0	78.9228
清单项目综合单价										456.165100
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	0.43311	1.3759		0.6		
		技工人工费(装饰)		元	0.94819	1.3511		1.28		
		高级技工人工费(装饰)		元	1.65044	1.3551		2.24		
		降效增加人工费		元	0.565388	1		0.57		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm		100个	0.042	1.46		0.06		
		万能胶		kg	0.0168	17.5		0.29		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.4735	1		0.47		
		金属(古铜拉丝)1.2mm厚、展开长度50mm		m	1.06	22		23.32		
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	011207001202	项目名称	墙面装饰板（MT-101）		计量单位	m2		工程量	78.52	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	23136.87	0	0	2118.6	43.6963	231.3687	0	0	21.186
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	2530	0	52.12	508.38	17.1918	25.3	0	0.5212	5.0838
020003-221换	防火板 墙面	100m2	0.01	2454.22	2952.94	0	0	687.82	24.5422	29.5294	0	0	6.8782
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	922	0	0	5.62	203.31	922	0	0	5.62	203.31
小计									1007.4303	286.1981	0	6.1412	236.458

清单项目综合单价										1536.227600
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	8.99004	1.3759		12.37		
		技工人工费(装饰)		元	19.69676	1.3511		26.61		
		高级技工人工费(装饰)		元	34.27689	1.3551		46.45		
		降效增加人工费		元	11.742231	1		11.74		
	材料	型钢(综合)		t	0.00428	4892		20.94		
		橡胶密封条		m	2.499	2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.068	10		0.68		
		膨胀螺栓(综合)		套	2.72	1.25		3.4		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	3.4	2.5		8.5		
		电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.04065	8.49		0.35		
		玻璃胶 300mL		支	0.03119	12		0.37		
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.9151	1		1.92		
		9mm厚玻镁板		m2	1.1	21.7		23.87		
		万能胶		kg	0.315	17.5		5.51		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚		m2	1.01	213.53		215.67		
	主材									
	设备									
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	0.003	173.74		0.52		
		降效增加机械费		元	0.071574	1		0.07		
项目编码	010808004029	项目名称	金属门窗套（MT-101）		计量单位	m2		工程量	223.6	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2286.05	0	0	172.52	26.452	228.605	0	0	17.252
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.35	258.84	0	0	35.47	10.235	25.884	0	0	3.547
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1127.52	0	0	0	248.17	1127.52	0	0	0	248.17
小计									1164.207	254.489	0	0	268.969

清单项目综合单价										1687.6650
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	6.648	1.3759		9.15		
		技工人工费(装饰)		元	16.6474	1.3511		22.49		
		高级技工人工费(装饰)		元	3.7248	1.3551		5.05		
		降效增加人工费		元	5.042576	1		5.04		
	材料	其他材料费(按百分比计算)		元	2.519	1		2.52		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚		m2	1.06	213.53		226.34		
		9mm玻镁板		m2	1.181	21.7		25.63		
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	010808004030	项目名称	金属门窗套（MT-101）		计量单位	m2		工程量	303.68	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2286.05	0	0	172.52	26.452	228.605	0	0	17.252
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	2530	0	52.12	508.38	17.1918	25.3	0	0.5212	5.0838
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.35	258.84	0	0	35.47	10.235	25.884	0	0	3.547
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2248.91	0	0	21.76	496.45	2248.91	0	0	21.76	496.45
小计									2302.7888	279.789	0	22.2812	522.3328

清单项目综合单价										3127.191800
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	8.45753	1.3759		11.64		
		技工人工费(装饰)		元	20.61185	1.3511		27.85		
		高级技工人工费(装饰)		元	10.62149	1.3551		14.39		
		降效增加人工费		元	7.405526	1		7.41		
	材料	型钢(综合)		t	0.00428	4892		20.94		
		膨胀螺栓(综合)		套	2.72	1.25		3.4		
		电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.04065	8.49		0.35		
		其他材料费(按百分比计算)		元	3.1361	1		3.14		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚		m2	1.06	213.53		226.34		
		9mm玻镁板		m2	1.181	21.7		25.63		
	主材									
	设备									
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	0.003	173.74		0.52		
		降效增加机械费		元	0.071654	1		0.07		
项目编码	010808004031	项目名称	金属门窗套（MT-101）		计量单位	m2		工程量	43.58	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2286.05	0	0	172.52	26.452	228.605	0	0	17.252
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.35	258.84	0	0	35.47	10.235	25.884	0	0	3.547
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	2530	0	52.12	508.38	17.1918	25.3	0	0.5212	5.0838
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	322.73	0	0	3.12	71.24	322.73	0	0	3.12	71.24
小计									376.6088	279.789	0	3.6412	97.1228

清单项目综合单价										757.161800

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.45753	1.3759	11.64		
		技工人工费(装饰)	元	20.61185	1.3511	27.85		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.62149	1.3551	14.39		
		降效增加人工费	元	7.405461	1	7.41		
	材料	型钢(综合)	t	0.00428	4892	20.94		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.1361	1	3.14		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚	m2	1.06	213.53	226.34		
		9mm玻镁板	m2	1.181	21.7	25.63		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		降效增加机械费	元	0.071592	1	0.07		

项目编码	011207001203	项目名称	墙面装饰板（MT-101）	计量单位	m2	工程量	87.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	23136.87	0	0	2118.6	43.6963	231.3687	0	0	21.186
020003-221换	防火板 墙面	100m2	0.02	2454.22	2952.94	0	0	687.82	49.0844	59.0588	0	0	13.7564
020003-17	木龙骨 平均中距L(mm) L≤450	100m2	0.01	2376.48	3354.59	0	6.08	691.2	23.7648	33.5459	0	0.0608	6.912
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1396.05	0	0	0.73	307.32	1396.05	0	0	0.73	307.32
小计									1512.5955	323.9734	0	0.7908	349.1744
清单项目综合单价													2186.534100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	12.26525	1.3759	16.88		
		技工人工费(装饰)	元	26.86804	1.3511	36.3		
		高级技工人工费(装饰)	元	46.7628	1.3551	63.37		
		降效增加人工费	元	16.018933	1	16.02		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.723	1.25	3.4		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		万能胶	kg	0.63	17.5	11.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.777	1	1.78		
		杉木枋板材	m3	0.01355	2200	29.81		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚	m2	1.01	213.53	215.67		
		9mm厚玻镁板	m2	2.2	21.7	47.74		
	主材							
	设备							
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0021	28.94	0.06		
		降效增加机械费	元	0.008376	1	0.01		

项目编码	011207001204	项目名称	消防栓、弱电井、强电井、水井暗门（CT-101）	计量单位	m2	工程量	567.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙	100m2	0.01	6212.66	15890.63	0	0	2161.94	62.1266	158.9063	0	0	21.6194
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	3478.79	0	52.12	555.82	17.1918	34.7879	0	0.5212	5.5582
020003-185换	石膏板 墙面	100m2	0.01	1854.84	2457.89	0	0	531.14	18.5484	24.5789	0	0	5.3114
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	331.16	100.52	0	0	77.92	6.6232	2.0104	0	0	1.5584
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8155.28	0	0	40.68	1797.7	8155.28	0	0	40.68	1797.7
小计									8259.77	220.2835	0	41.2012	1831.7474
清单项目综合单价													10353.002100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.99655	1.3759	15.13		
		技工人工费(装饰)	元	24.09029	1.3511	32.55		
		高级技工人工费(装饰)	元	41.9241	1.3551	56.81		
		降效增加人工费	元	14.361933	1	14.36		
	材料	型钢(综合)	t	0.00428	4892	20.94		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		专用胶粘剂	kg	6.9525	2	13.91		
		水	m3	0.0028	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.7714	1	1.77		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		CT-101岩板2700*1200*6mm	m2	1.03	140	144.2		
		1mm厚镀锌铁皮板	m2	0.6171	15	9.26		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	10	1.67		
		9mm玻镁板	m2	1.05	21.7	22.79		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		降效增加机械费	元	0.07164	1	0.07		

项目编码	010808004032	项目名称	金属门窗套（MT-101）	计量单位	m2	工程量	284.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-66	门窗套 木龙骨	10m2	0.1	199.49	427.42	0	0	65.28	19.949	42.742	0	0	6.528
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.35	258.84	0	0	35.47	10.235	25.884	0	0	3.547
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2286.05	0	0	172.52	26.452	228.605	0	0	17.252
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2214.22	0	0	0	487.35	2214.22	0	0	0	487.35
小计									2270.856	297.231	0	0	514.677
清单项目综合单价													3082.76400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.2608	1.3759	14.12		
		技工人工费(装饰)	元	25.6799	1.3511	34.7		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.7719	1.3551	7.82		
		降效增加人工费	元	7.784489	1	7.78		
	材料	9mm玻镁板	m2	1.181	21.7	25.63		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚	m2	1.06	213.53	226.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.151	1	3.15		
		杉木板材（综合）	m3	0.0152	2200	33.44		
		防腐油	kg	0.2752	31.5	8.67		
		材料费补差	元	0.001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011105006031	项目名称	金属踢脚线（MT-101）	计量单位	m	工程量	1880.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	3187.95	0	0	281.3	5.5383	31.8795	0	0	2.813
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.0004	1014.84	2442.9	0	279.91	364.27	0.405936	0.97716	0	0.111964	0.145708
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1510.04	0	0	21.7	333.82	1510.04	0	0	21.7	333.82
小计									1515.984236	32.85666	0	21.811964	336.778708

清单项目综合单价 1907.431568

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.615284	1.3759	0.85		
		技工人工费(装饰)	元	1.346707	1.3511	1.82		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.344229	1.3551	3.18		
		降效增加人工费	元	0.803076	1	0.8		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.000767	5.5	0		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000184	15	0		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.004202	8.35	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.086757	1	0.09		
		金属(古铜拉丝)1.2mm厚、30mm高（踢脚线）	m	1.06	30	31.8		
		9mm玻镁板	m2	0.0315	21.7	0.68		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000404	208.11	0.08		
		降效增加机械费	元	0.011541	1	0.01		

项目编码	011601001004	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	2.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	0.1	1413.12	346.89	0	321.31	349.9	141.312	34.689	0	32.131	34.99
080001-75	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1	100m3	0.01	2586.94	0	0	1688.85	682.55	25.8694	0	0	16.8885	6.8255
超高费1-6	超高费 作业面高度0<H≤40（m）	项	1	10.19	0	0	2.99	2.44	10.19	0	0	2.99	2.44
小计									177.3714	34.689	0	52.0095	44.2555

清单项目综合单价 308.325400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	121.5068	1.3759	167.18		
		降效增加人工费	元	3.525952	1	3.53		
	材料	空心六角钢	kg	0.069	5.58	0.39		
		编织袋	条	45	0.75	33.75		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.0241	4.88	0.12		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.0104	8.92	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.343	1	0.34		
	主材							
	设备							
	机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.0199	848.67	16.89		
		降效增加机械费	元	1.034602	1	1.03		
		风动凿岩机 手持式	台班	0.1483	13.01	1.93		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.0736	410.36	30.2		

项目编码	010402001020	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	0.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-30	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3153.67	3404.79	0	0	864.36	315.367	340.479	0	0	86.436
超高费1-2	超高费 建筑物高度24~40m	项	5	11.38	0	0	0	2.5	56.9	0	0	0	12.5
小计									372.267	340.479	0	0	98.936

清单项目综合单价 811.68200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	66.8789	1.3759	92.02		
		技工人工费	元	165.308	1.3511	223.35		
		降效增加人工费	元	54.190476	1	54.19		
	材料	水	m3	0.1115	3.77	0.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.917	1	9.92		
		铁钉（综合）	kg	0.017	6.37	0.11		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	300	261.69		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	820	25.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1987	1.79		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	409.72	41.3		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010402001021	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	0.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 ˉ (超过3.6m时:人工*1.2)	10m3	0.1	3784.4	3404.79	0	0	1003.18	378.44	340.479	0	0	100.318
超高费1-2	超高费 建筑物高度24~40m	项	4	16.91	0	0	0	3.72	67.64	0	0	0	14.88
小计									446.08	340.479	0	0	115.198

清单项目综合单价 901.75700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	80.25468	1.3759	110.42		
		技工人工费	元	198.3696	1.3511	268.02		
		降效增加人工费	元	65.038462	1	65.04		
	材料	水	m3	0.1115	3.77	0.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.917	1	9.92		
		铁钉（综合）	kg	0.017	6.37	0.11		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	300	261.69		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	820	25.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1987	1.79		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	409.72	41.3		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010402001022	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	6.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010001-32	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	2685.54	3418.35	0	0	762.01	268.554	341.835	0	0	76.201
超高费1-2	超高费 建筑物高度24~40m	项	1	318.93	0	0	0	70.2	318.93	0	0	0	70.2
小计									587.484	341.835	0	0	146.401
清单项目综合单价													1075.72000
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	47.6058		1.3759		65.5		
		技工人工费				元	150.2875		1.3511		203.05		
		降效增加人工费				元	46.154848		1		46.15		
	材料	水				m3	0.1002		3.77		0.38		
		其他材料费(按百分比计算)				元	9.956		1		9.96		
		铁钉（综合）				kg	0.012		6.37		0.08		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3	0.8723		300		261.69		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.0308		820		25.26		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.0016		1987		3.18		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	0.1008		409.72		41.3		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010402001023	项目名称			砌块墙			计量单位	m3		工程量		4.61
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 `（超过3.6m时:人工*1.2）	10m3	0.1	3222.65	3418.35	0	0	880.22	322.265	341.835	0	0	88.022
超高费1-2	超高费 建筑物高度24~40m	项	1	255.33	0	0	0	56.19	255.33	0	0	0	56.19
小计									577.595	341.835	0	0	144.212
清单项目综合单价													1063.64200
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	57.12696		1.3759		78.6		
		技工人工费				元	180.345		1.3511		243.66		
		降效增加人工费				元	55.386117		1		55.39		
	材料	水				m3	0.1002		3.77		0.38		
		其他材料费(按百分比计算)				元	9.956		1		9.96		
		铁钉（综合）				kg	0.012		6.37		0.08		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3	0.8723		300		261.69		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.0308		820		25.26		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.0016		1987		3.18		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	0.1008		409.72		41.3		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011108001005	项目名称			门槛石（ST-102）			计量单位	m2		工程量		3.95
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.96	64086.8	0	0	5053.17	83.9996	640.868	0	0	50.5317
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.56	1233.38	0	0	342.86	12.7756	12.3338	0	0	3.4286
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	446.71	145.96	0	0	105.62	8.9342	2.9192	0	0	2.1124
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	57.39	0	0	0	12.63	57.39	0	0	0	12.63
小计									163.0994	656.121	0	0	68.7027
清单项目综合单价													887.923100
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	11.31518		1.3759		15.57		
		技工人工费(装饰)				元	23.435064		1.3511		31.66		
		高级技工人工费(装饰)				元	43.15397		1.3551		58.48		
		降效增加人工费				元	14.529114		1		14.53		
	材料	美缝剂 400mL				支	0.104		28		2.91		
		专用胶粘剂				kg	10.23489		2		20.47		
		水				m3	0.038696		3.77		0.15		
		素水泥浆				m3	0.00102		593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.6362		1		1.64		
		ST-102石材18mm				m2	1.04		595		618.8		
		材料费补差				元	0.0005		1		0		
		湿拌地面砂浆 M15				m3	0.025514		452.75		11.55		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0		200.71		0		
项目编码	011102001118	项目名称			石材楼地面（ST-102）			计量单位	m2		工程量		40.48
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-41换	石材楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5638.19	62384.67	0	0	4360.2	56.3819	623.8467	0	0	43.602
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.56	1233.38	0	0	342.86	12.7756	12.3338	0	0	3.4286
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	446.71	145.96	0	0	105.62	8.9342	2.9192	0	0	2.1124
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	434.5	0	0	0	95.63	434.5	0	0	0	95.63
小计									512.5917	639.0997	0	0	144.773
清单项目综合单价													1296.464400
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	8.64495		1.3759		11.89		
		技工人工费(装饰)				元	15.926284		1.3511		21.52		
		高级技工人工费(装饰)				元	32.97118		1.3551		44.68		
		降效增加人工费				元	10.733696		1		10.73		
	材料	石料切割锯片				片	0.00615		18.2		0.11		
		白水泥				t	0.00102		1045		1.07		
		美缝剂 400mL				支	0.104		28		2.91		
		水				m3	0.061876		3.77		0.23		
		素水泥浆				m3	0.00102		593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.5937		1		1.59		
		ST-102石材18mm				m2	1.02		595		606.9		
		材料费补差				元	0.0005		1		0		
		湿拌地面砂浆 M15				m3	0.056714		452.75		25.68		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0		200.71		0		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010809004002	项目名称	岩板窗台板（CT-101）	计量单位	m2	工程量	2.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-77换	窗台板面层 石材饰面板	10m2	0.1	421.92	1577.24	0	4.01	172	42.192	157.724	0	0.401	17.2
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	446.71	145.96	0	0	105.62	8.9342	2.9192	0	0	2.1124
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	16.44	0	0	0.13	3.63	16.44	0	0	0.13	3.63
小计									67.5662	160.6432	0	0.531	22.9424
清单项目综合单价													251.682800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.568	1.3759	11.79		
		技工人工费(装饰)	元	21.17366	1.3511	28.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.91826	1.3551	10.73		
		降效增加人工费	元	7.025641	1	7.03		
	材料	美缝剂 400mL	支	0.104	28	2.91		
		水	m3	0.0156	3.77	0.06		
		干混地面砂浆 M15	t	0.0212	400	8.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7922	1	0.79		
		CT-101岩板2700*1200mm	m2	1.06	140	148.4		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.002	200.71	0.4		
		降效增加机械费	元	0.055556	1	0.06		

项目编码	011302001091	项目名称	吊顶天棚（PT-101）	计量单位	m2	工程量	41.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.01	4060.68	5626.11	0	793.99	1228.26	40.6068	56.2611	0	7.9399	12.2826
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	2725.38	2872.12	0	746.14	793.46	27.2538	28.7212	0	7.4614	7.9346
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	1904.11	0	0	448.63	16.0575	19.0411	0	0	4.4863
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 "（如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1284.6	1904.11	0	0	377.95	12.846	19.0411	0	0	3.7795
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-117+020005-118*1	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2810.75	761.63	0	0	656.73	28.1075	7.6163	0	0	6.5673
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	787.69	0	0	83.57	178.97	787.69	0	0	83.57	178.97
小计									930.3124	134.7862	0	98.9713	218.1325
清单项目综合单价													1382.202400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	16.596181	1.3759	22.83		
		技工人工费(装饰)	元	32.081658	1.3511	43.35		
		高级技工人工费(装饰)	元	54.184305	1.3551	73.43		
		降效增加人工费	元	19.188551	1	19.19		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.23509	5.5	1.29		
		砂纸	张	0.1	0.48	0.05		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	1.05	23.5	24.68		
		乳胶漆	kg	0.44187	17	7.51		
		水	m3	0.00111	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.293015	1	1.29		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	2.1	15.7	32.97		
		耐水腻子	kg	2.24532	1.8	4.04		
		型钢(综合)	t	0.00972	4892	47.55		
		不锈钢螺栓 M10×15mm	个	1.351523	0.55	0.74		
		合金钢钻头 20mm	个	0.023143	35	0.81		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.205959	7.8	1.61		
		氧气	m3	0.04934	4.5	0.22		
		乙炔气	m3	0.01981	32	0.63		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03162	235.97	7.46		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.042305	173.74	7.35		
		降效增加机械费	元	2.03581	1	2.04		

项目编码	011302001092	项目名称	吊顶天棚（MT-101）	计量单位	m2	工程量	2.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.01	4060.68	5626.11	0	793.99	1228.26	40.6068	56.2611	0	7.9399	12.2826
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	2725.38	2872.12	0	750.88	793.78	27.2538	28.7212	0	7.5088	7.9378
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	2540.41	0	0	480.44	16.0575	25.4041	0	0	4.8044
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 "（如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1284.6	2540.41	0	0	409.77	12.846	25.4041	0	0	4.0977
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-117+020005-118*1	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2810.75	761.63	0	0	656.73	28.1075	7.6163	0	0	6.5673
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	43.69	0	0	4.64	9.92	43.69	0	0	4.64	9.92
小计									186.3124	147.5122	0	20.0887	49.722
清单项目综合单价													403.635300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	16.566747	1.3759	22.79		
		技工人工费(装饰)	元	32.038658	1.3511	43.29		
		高级技工人工费(装饰)	元	54.117789	1.3551	73.34		
		降效增加人工费	元	19.162281	1	19.16		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.23509	5.5	1.29		
		砂纸	张	0.1	0.48	0.05		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	1.05	23.5	24.68		
		乳胶漆	kg	0.44187	17	7.51		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		
		水	m3	0.00111	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.416426	1	1.42		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		

工程量清单综合单价分析表

		9mm玻镁板	m2	2.1	21.7	45.57		
		型钢(综合)	t	0.009671	4892	47.31		
		不锈钢螺栓 M10×15mm	个	1.344737	0.55	0.74		
		合金钢钻头 20mm	个	0.023026	35	0.81		
		电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.204925	7.8	1.6		
		氧气	m3	0.049092	4.5	0.22		
		乙炔气	m3	0.019711	32	0.63		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03162	237.47	7.51		
		降效增加机械费	元	2.035088	1	2.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.042092	173.74	7.31		

项目编码	011304001005	项目名称	灯带(槽)（PT-101）	计量单位	m	工程量	7.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.004	6028.86	3289.67	0	0	1491.44	24.11544	13.15868	0	0	5.96576
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.86	3289.67	0	0	1491.44	9.646176	5.263472	0	0	2.386304
020006-57	石膏装饰线 平面线 宽度d(mm) d≤100	100m	0.01	731.55	809.94	0	0	201.51	7.3155	8.0994	0	0	2.0151
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0016	1775.08	410.54	0	0	411.22	2.840128	0.656864	0	0	0.657952
020005-117+020005-118*1	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0016	2810.75	761.63	0	0	656.73	4.4972	1.218608	0	0	1.050768
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	45.33	0	0	0	9.97	45.33	0	0	0	9.97
小计									93.744444	28.397024	0	0	22.045884
清单项目综合单价													144.187352

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.477705	1.3759	6.16		
		技工人工费(装饰)	元	9.811459	1.3511	13.26		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.076902	1.3551	23.14		
		降效增加人工费	元	5.849032	1	5.85		
	材料	塑料胀塞	100个	0.03	2	0.06		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.237375	10	2.37		
		镀锌自攻螺钉 ST4×30mm	100个	0.03	5	0.15		
		砂纸	张	0.015613	0.48	0.01		
		石膏粉	kg	0.01703	1.25	0.02		
		石膏平线 100mm×18mm	m	1.06	7	7.42		
		乳胶漆	kg	0.068989	17	1.17		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.03465	8.35	0.29		
		水	m3	0.000173	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.328624	1	0.33		
		材料费补差	元	0.000016	1	0		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.815161	15.7	12.8		
		耐水腻子	kg	0.35056	1.8	0.63		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011304002005	项目名称	圆形检修口	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-147换	成品检修口 不上人吊顶	个	1	27.5	111.1	0	0	11.61	27.5	111.1	0	0	11.61
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7.56	0	0	0	1.66	7.56	0	0	0	1.66
小计									35.06	111.1	0	0	13.27
清单项目综合单价													159.43

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.246	1.3759	5.84		
		技工人工费(装饰)	元	5.86	1.3511	7.92		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.14	1.3551	13.74		
		降效增加人工费	元	3.78	1	3.78		
	材料	加强龙骨 不上人吊顶	套	1	20	20		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1	1	1.1		
		圆形检修口直径400mm	个	1	90	90		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011304002006	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-95换	百叶风口安装周长(mm) 4200以内	个	1	112.16	395.63	0	5.73	44.85	112.16	395.63	0	5.73	44.85
小计									112.16	395.63	0	5.73	44.85
清单项目综合单价													558.37

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	36.565	1.3759	50.31		
		技工人工费(安装)	元	45.778	1.3511	61.85		
	材料	扁钢 <60	kg	2.63	4.555	11.98		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.91	0.9	1.72		
		其他材料费	元	0.088	1	0.09		
		黑白色线型风口7580*150mm	个	1	381.84	381.84		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	191.14	5.73		

项目编码	011207001205	项目名称	墙面装饰板（CT-101）	计量单位	m2	工程量	21.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-73换	挂钩式干挂石材 密缝	100m2	0.01	10557.21	17893.39	0	0	3218.31	105.5721	178.9339	0	0	32.1831
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	2836.65	4174.5	0	86	838.83	28.3665	41.745	0	0.86	8.3883
020003-221换	防火板 墙面	100m2	0.01	2454.22	2952.94	0	0	687.82	24.5422	29.5294	0	0	6.8782
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	331.16	100.52	0	0	77.92	6.6232	2.0104	0	0	1.5584
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	487.45	0	0	2.54	107.46	487.45	0	0	2.54	107.46
小计									652.554	252.2187	0	3.4	156.468
清单项目综合单价													1064.640700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	17.374985	1.3759	23.91		
		技工人工费(装饰)	元	38.064563	1.3511	51.43		
		高级技工人工费(装饰)	元	66.244989	1.3551	89.77		
		降效增加人工费	元	22.693203	1	22.69		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	型钢(综合)	t	0.007062	4892	34.55		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	3.1875	6.5	20.72		
		膨胀螺栓(综合)	套	10.863	1.25	13.58		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.067073	8.49	0.57		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		万能胶	kg	0.315	17.5	5.51		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.0653	1	2.07		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		CT-101岩板2700*1200*6mm	m2	1.03	140	144.2		
		9mm厚玻镁板	m2	1.1	21.7	23.87		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.00495	173.74	0.86		
		降效增加机械费	元	0.11825	1	0.12		

项目编码	011207001206	项目名称	墙面装饰板（CT-101）	计量单位	m2	工程量	67.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-73换	挂钩式干挂石材 密缝	100m2	0.01	6334.33	17893.39	0	0	2288.85	63.3433	178.9339	0	0	22.8885
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	331.16	100.52	0	0	77.92	6.6232	2.0104	0	0	1.5584
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	651.05	0	0	0	143.3	651.05	0	0	0	143.3
小计									721.0165	180.9443	0	0	167.7469
清单项目综合单价													1069.70770

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.362208	1.3759	10.13		
		技工人工费(装饰)	元	16.129592	1.3511	21.79		
		高级技工人工费(装饰)	元	28.074642	1.3551	38.04		
		降效增加人工费	元	9.616691	1	9.62		
	材料	不锈钢石材挂件 国产304	套	3.1875	6.5	20.72		
		膨胀螺栓(综合)	套	6.375	1.25	7.97		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9002	1	0.9		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		CT-101岩板2700*1200*6mm	m2	1.03	140	144.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001207	项目名称	墙面装饰板（CT-101）	计量单位	m2	工程量	12.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙	100m2	0.01	6212.66	15890.63	0	0	2161.94	62.1266	158.9063	0	0	21.6194
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1846.83	1027.9	0	0	457.89	18.4683	10.279	0	0	4.5789
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	331.16	100.52	0	0	77.92	6.6232	2.0104	0	0	1.5584
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	154.52	0	0	0	34.01	154.52	0	0	0	34.01
小计									241.7381	171.1957	0	0	61.7667
清单项目综合单价													474.700500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.35347	1.3759	12.87		
		技工人工费(装饰)	元	19.25711	1.3511	26.02		
		高级技工人工费(装饰)	元	35.66548	1.3551	48.33		
		降效增加人工费	元	11.987587	1	11.99		
	材料	勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9024	1	0.9		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		专用胶粘剂	kg	6.9525	2	13.91		
		水	m3	0.00564	3.77	0.02		
		CT-101岩板2700*1200*6mm	m2	1.03	140	144.2		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.0232	438.21	10.17		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011207001208	项目名称	墙面装饰板（MT-101）	计量单位	m2	工程量	2.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	23136.87	0	0	2118.6	43.6963	231.3687	0	0	21.186
020003-221换	防火板 墙面	100m2	0.01	2454.22	2952.94	0	0	687.82	24.5422	29.5294	0	0	6.8782
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	20.82	0	0	0	4.58	20.82	0	0	0	4.58
小计									89.0585	260.8981	0	0	32.6442
清单项目综合单价													382.600800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.18051	1.3759	9.88		
		技工人工费(装饰)	元	15.73231	1.3511	21.26		
		高级技工人工费(装饰)	元	27.3802	1.3551	37.1		
		降效增加人工费	元	9.378378	1	9.38		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.298	1	1.3		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚	m2	1.01	213.53	215.67		
		9mm厚玻镁板	m2	1.1	21.7	23.87		
		万能胶	kg	0.315	17.5	5.51		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001209	项目名称	墙面装饰板（MT-102）	计量单位	m2	工程量	11.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-245换	铝单板 墙面	100m2	0.01	5335.37	30152.87	0	0	2681.96	53.3537	301.5287	0	0	26.8196
020003-221换	防火板 墙面	100m2	0.01	2454.22	2952.94	0	0	687.82	24.5422	29.5294	0	0	6.8782
020003-16	木龙骨 平均中距L(mm) L≤300	100m2	0.01	2640.7	4475.51	0	7.52	805.5	26.407	44.7551	0	0.0752	8.055
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.02	127.79	0	0	65.16	2.6702	1.2779	0	0	0.6516
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	167.03	0	0	0.12	36.77	167.03	0	0	0.12	36.77

工程量清单综合单价分析表

小计						274.0031	377.0911	0	0.1952	79.1744
清单项目综合单价										730.463800
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	11.25875	1.3759		15.49		
		技工人工费(装饰)		元	24.66239	1.3511		33.32		
		高级技工人工费(装饰)		元	42.91985	1.3551		58.16		
		降效增加人工费		元	14.703345	1		14.7		
	材料	电化角铝 25.4mm×2mm		m	1.70243	6.5		11.07		
		膨胀螺栓(综合)		套	3.224	1.25		4.03		
		铝拉铆钉		个	19.904	0.12		2.39		
		杉木枋板材		m3	0.01831	2200		40.28		
		界面处理剂		kg	0.5	2.5		1.25		
		玻璃胶 300mL		支	0.03119	12		0.37		
		万能胶		kg	0.315	17.5		5.51		
		水		m3	0.004	3.77		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.1028	1		2.1		
		材料费补差		元	0.0001	1		0		
		MT-102转印木纹（金属铝板）4mm厚		m2	1.06	270		286.2		
		9mm厚玻镁板		m2	1.1	21.7		23.87		
	主材									
	设备									
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500		台班	0.0026	28.94		0.08		
		降效增加机械费		元	0.010563	1		0.01		
项目编码	011502001093	项目名称	金属装饰线（MT-101）		计量单位	m		工程量	37.34	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-40换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	411.35	2090.52	0	0	195.07	4.1135	20.9052	0	0	1.9507
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	21.11	0	0	0	4.65	21.11	0	0	0	4.65
小计									25.2235	20.9052	0	0	6.6007

清单项目综合单价										52.729400
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	0.43311	1.3759		0.6		
		技工人工费(装饰)		元	0.94819	1.3511		1.28		
		高级技工人工费(装饰)		元	1.65044	1.3551		2.24		
		降效增加人工费		元	0.565345	1		0.57		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm		100个	0.042	1.46		0.06		
		万能胶		kg	0.0168	17.5		0.29		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.4099	1		0.41		
		金属(古铜拉丝)1.2mm厚、T型20mm高		m	1.06	19		20.14		
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	011502001094	项目名称	金属装饰线（MT-101）		计量单位	m		工程量	29.1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-40换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	411.35	1982.4	0	0	189.66	4.1135	19.824	0	0	1.8966
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	16.45	0	0	0	3.62	16.45	0	0	0	3.62
小计									20.5635	19.824	0	0	5.5166

清单项目综合单价										45.90410
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	0.43311	1.3759		0.6		
		技工人工费(装饰)		元	0.94819	1.3511		1.28		
		高级技工人工费(装饰)		元	1.65044	1.3551		2.24		
		降效增加人工费		元	0.565292	1		0.57		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm		100个	0.042	1.46		0.06		
		万能胶		kg	0.0168	17.5		0.29		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.3887	1		0.39		
		金属(古铜拉丝)1.2mm厚、U形9*5mm		m	1.06	18		19.08		
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	011502001095	项目名称	金属装饰线（MT-101）		计量单位	m		工程量	8.66	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-40换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	411.35	2414.88	0	0	211.28	4.1135	24.1488	0	0	2.1128
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4.9	0	0	0	1.07	4.9	0	0	0	1.07
小计									9.0135	24.1488	0	0	3.1828

清单项目综合单价										36.345100
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	0.43311	1.3759		0.6		
		技工人工费(装饰)		元	0.94819	1.3511		1.28		
		高级技工人工费(装饰)		元	1.65044	1.3551		2.24		
		降效增加人工费		元	0.56582	1		0.57		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm		100个	0.042	1.46		0.06		
		万能胶		kg	0.0168	17.5		0.29		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.4735	1		0.47		
		金属(古铜拉丝)1.2mm厚、展开长度50mm		m	1.06	22		23.32		
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	011105006032	项目名称	金属踢脚线（MT-101）		计量单位	m		工程量	29.5	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	3187.95	0	0	281.3	5.5383	31.8795	0	0	2.813
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.0004	1014.84	2442.9	0	279.91	364.27	0.405936	0.97716	0	0.111964	0.145708
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	23.7	0	0	0.34	5.23	23.7	0	0	0.34	5.23
小计									29.644236	32.85666	0	0.451964	8.188708

清单项目综合单价										71.141568
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)		元	0.615465	1.3759		0.85		
		技工人工费(装饰)		元	1.347103	1.3511		1.82		
		高级技工人工费(装饰)		元	2.344918	1.3551		3.18		
		降效增加人工费		元	0.80339	1		0.8		
		圆钉 L=60mm		kg	0.000772	5.5		0		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.000185	15		0		
		聚醋酸乙烯乳液		kg	0.004226	8.35		0.04		

....

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.086798	1	0.09		
		金属(古铜拉丝)1.2mm厚、30mm高（踢脚线）	m	1.06	30	31.8		
		9mm玻镁板	m2	0.031678	21.7	0.69		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000406	208.11	0.08		
		降效增加机械费	元	0.011525	1	0.01		

项目编码	011207001210	项目名称	水井暗门（CT-101）	计量单位	m2	工程量	10.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙	100m2	0.01	6212.66	15890.63	0	0	2161.94	62.1266	158.9063	0	0	21.6194
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	3478.79	0	52.12	555.82	17.1918	34.7879	0	0.5212	5.5582
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	331.16	100.52	0	0	77.92	6.6232	2.0104	0	0	1.5584
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	125.45	0	0	0.76	27.67	125.45	0	0	0.76	27.67
小计									211.3916	195.7046	0	1.2812	56.406
清单项目综合单价													464.783400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.04444	1.3759	12.44		
		技工人工费(装饰)	元	19.81254	1.3511	26.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	34.48344	1.3551	46.73		
		降效增加人工费	元	11.812618	1	11.81		
	材料	型钢(综合)	t	0.00428	4892	20.94		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		专用胶粘剂	kg	6.9525	2	13.91		
		水	m3	0.0028	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6491	1	1.65		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		1mm厚镀锌铁皮板	元	0.6171	15	9.26		
		CT-101岩板2700*1200*6mm	m2	1.03	140	144.2		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		降效增加机械费	元	0.071563	1	0.07		

项目编码	010808004033	项目名称	金属门窗套（MT-101）	计量单位	m2	工程量	4.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.35	258.84	0	0	35.47	10.235	25.884	0	0	3.547
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2286.05	0	0	172.52	26.452	228.605	0	0	17.252
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	20.83	0	0	0	4.58	20.83	0	0	0	4.58
小计									57.517	254.489	0	0	25.379
清单项目综合单价													337.38500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.648	1.3759	9.15		
		技工人工费(装饰)	元	16.6474	1.3511	22.49		
		高级技工人工费(装饰)	元	3.7248	1.3551	5.05		
		降效增加人工费	元	5.043584	1	5.04		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	2.519	1	2.52		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚	m2	1.06	213.53	226.34		
		9mm玻镁板	m2	1.181	21.7	25.63		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010808004034	项目名称	金属门窗套（MT-101）	计量单位	m2	工程量	7.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2286.05	0	0	172.52	26.452	228.605	0	0	17.252
020001-66	门窗套 木龙骨	10m2	0.1	199.49	427.42	0	0	65.28	19.949	42.742	0	0	6.528
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.35	258.84	0	0	35.47	10.235	25.884	0	0	3.547
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	62.12	0	0	0	13.67	62.12	0	0	0	13.67
小计									118.756	297.231	0	0	40.997
清单项目综合单价													456.98400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.2608	1.3759	14.12		
		技工人工费(装饰)	元	25.6799	1.3511	34.7		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.7719	1.3551	7.82		
		降效增加人工费	元	7.784461	1	7.78		
	材料	杉木板材（综合）	m3	0.0152	2200	33.44		
		防腐油	kg	0.2752	31.5	8.67		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.151	1	3.15		
		材料费补差	元	0.001	1	0		
		9mm玻镁板	m2	1.181	21.7	25.63		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚	m2	1.06	213.53	226.34		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010808004035	项目名称	金属门窗套（MT-101）	计量单位	m2	工程量	6.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2286.05	0	0	172.52	26.452	228.605	0	0	17.252
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	2530	0	52.12	508.38	17.1918	25.3	0	0.5212	5.0838
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.35	258.84	0	0	35.47	10.235	25.884	0	0	3.547
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	50.51	0	0	0.49	11.15	50.51	0	0	0.49	11.15
小计									104.3888	279.789	0	1.0112	37.0328
清单项目综合单价													422.221800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	8.45753	1.3759	11.64		
		技工人工费(装饰)	元	20.61185	1.3511	27.85		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.62149	1.3551	14.39		
		降效增加人工费	元	7.406158	1	7.41		
		型钢(综合)	t	0.00428	4892	20.94		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	3.1361	1	3.14		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚	m2	1.06	213.53	226.34		
		9mm玻镁板	m2	1.181	21.7	25.63		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		降效增加机械费	元	0.071848	1	0.07		

项目编码	010808004036	项目名称	电梯厅背景墙(GL-102)	计量单位	m2	工程量	6.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	2442.9	0	279.91	364.27	10.1484	24.429	0	2.7991	3.6427
020003-253换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3065.66	48639.17	0	0	3106.71	30.6566	486.3917	0	0	31.0671
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	36.18	0	0	2.48	8.13	36.18	0	0	2.48	8.13
小计									76.985	510.8207	0	5.2791	42.8398
清单项目综合单价													635.924600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.29266	1.3759	5.91		
		技工人工费(装饰)	元	9.40836	1.3511	12.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	16.37314	1.3551	22.19		
		降效增加人工费	元	5.609302	1	5.61		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.24202	5.8	7.2		
		玻璃胶 300mL	支	1.134	12	13.61		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.6618	1	2.66		
		9mm玻镁板	m2	1.05	21.7	22.79		
		6mm夹丝玻璃	m2	1.03	449.67	463.16		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	208.11	2.8		
		降效增加机械费	元	0.384496	1	0.38		

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料(PT-101)	计量单位	m2	工程量	0.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-221换	防火板 墙面	100m2	0.01	2454.22	2952.94	0	0	687.82	24.5422	29.5294	0	0	6.8782
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	2530	0	52.12	508.38	17.1918	25.3	0	0.5212	5.0838
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1365.92	373.41	0	0	319.31	13.6592	3.7341	0	0	3.1931
020005-115+020005-116*1	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2162.89	692.66	0	0	510.69	21.6289	6.9266	0	0	5.1069
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	9.95	0	0	0.07	2.19	19.9	0	0	0.14	4.38
小计									96.9221	65.4901	0	0.6612	24.642
清单项目综合单价													187.715400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.10754	1.3759	11.16		
		技工人工费(装饰)	元	17.75679	1.3511	23.99		
		高级技工人工费(装饰)	元	30.90233	1.3551	41.88		
		降效增加人工费	元	10.585106	1	10.59		
	材料	型钢(综合)	t	0.00428	4892	20.94		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		砂纸	张	0.1	0.48	0.05		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		乳胶漆	kg	0.4017	17	6.83		
		万能胶	kg	0.315	17.5	5.51		
		水	m3	0.00101	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.8696	1	0.87		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
		9mm厚玻镁板	m2	1.1	21.7	23.87		
		耐水腻子	kg	2.0412	1.8	3.67		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		降效增加机械费	元	0.074468	1	0.07		

项目编码	011108001006	项目名称	门槛石（ST-102）	计量单位	m2	工程量	7.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.96	64086.8	0	0	5053.17	83.9996	640.868	0	0	50.5317
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.56	1233.38	0	0	342.86	12.7756	12.3338	0	0	3.4286
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	446.71	145.96	0	0	105.62	8.9342	2.9192	0	0	2.1124
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	113.62	0	0	0	25.01	113.62	0	0	0	25.01
小计									219.3294	656.121	0	0	81.0827
清单项目综合单价													956.533100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	11.31518	1.3759	15.57		
		技工人工费(装饰)	元	23.435064	1.3511	31.66		
		高级技工人工费(装饰)	元	43.15397	1.3551	58.48		
		降效增加人工费	元	14.529412	1	14.53		
	材料	美缝剂 400mL	支	0.104	28	2.91		
		专用胶粘剂	kg	10.23489	2	20.47		
		水	m3	0.038696	3.77	0.15		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6362	1	1.64		
		材料费补差	元	0.0005	1	0		
		ST-102石材18mm	m2	1.04	595	618.8		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	452.75	11.55		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001119	项目名称	石材楼地面（ST-102）	计量单位	m2	工程量	39.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-41换	石材楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5638.19	62384.67	0	0	4360.2	56.3819	623.8467	0	0	43.602
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.56	1233.38	0	0	342.86	12.7756	12.3338	0	0	3.4286
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	446.71	145.96	0	0	105.62	8.9342	2.9192	0	0	2.1124

工程量清单综合单价分析表

020000-3	建筑物超高增加费	项	1	419.9	0	0	0	92.42	419.9	0	0	0	92.42
小计									497.9917	639.0997	0	0	141.563
清单项目综合单价													1278.654400
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	8.64495		1.3759		11.89		
		技工人工费(装饰)				元	15.926284		1.3511		21.52		
		高级技工人工费(装饰)				元	32.97118		1.3551		44.68		
		降效增加人工费				元	10.73364		1		10.73		
	材料	石料切割锯片				片	0.00615		18.2		0.11		
		白水泥				t	0.00102		1045		1.07		
		美缝剂 400mL				支	0.104		28		2.91		
		水				m3	0.061876		3.77		0.23		
		素水泥浆				m3	0.00102		593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.5937		1		1.59		
		ST-102石材18mm				m2	1.02		595		606.9		
		湿拌地面砂浆 M15				m3	0.056714		452.75		25.68		
		材料费补差				元	0.0005		1		0		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0		200.71		0		
项目编码	011302001093		项目名称		吊顶天棚（PT-101）			计量单位	m2		工程量		39.52
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.01	4060.68	5626.11	0	793.99	1228.26	40.6068	56.2611	0	7.9399	12.2826
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	2725.38	2872.12	0	746.14	793.46	27.2538	28.7212	0	7.4614	7.9346
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	1904.11	0	0	448.63	16.0575	19.0411	0	0	4.4863
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	1904.11	0	0	448.63	16.0575	19.0411	0	0	4.4863
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-117+020005-118*1	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2810.75	761.63	0	0	656.73	28.1075	7.6163	0	0	6.5673
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	775.86	0	0	80.47	176.16	775.86	0	0	80.47	176.16
小计									921.6939	134.7862	0	95.8713	216.0293
清单项目综合单价													1368.380700
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	16.936544		1.3759		23.3		
		技工人工费(装饰)				元	32.826054		1.3511		44.35		
		高级技工人工费(装饰)				元	55.47883		1.3551		75.18		
		降效增加人工费				元	19.632085		1		19.63		
	材料	铁件(综合)				kg	0.4		5.5		2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.47352		10		4.74		
		六角螺栓				kg	0.0183		6.32		0.12		
		射钉				10个	0.153		1		0.15		
		吊杆				kg	0.23509		5.5		1.29		
		砂纸				张	0.1		0.48		0.05		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)				m2	1.05		23.5		24.68		
		乳胶漆				kg	0.44187		17		7.51		
		水				m3	0.00111		3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.293245		1		1.29		
		材料费补差				元	0.0002		1		0		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2	2.1		15.7		32.97		
		耐水腻子				kg	2.24532		1.8		4.04		
		型钢(综合)				t	0.009724		4892		47.57		
		不锈钢螺栓 M10×15mm				个	1.352126		0.55		0.74		
		合金钢钻头 20mm				个	0.023153		35		0.81		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm				kg	0.206051		7.8		1.61		
		氧气				m3	0.049362		4.5		0.22		
		乙炔气				m3	0.019819		32		0.63		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班	0.03162		235.97		7.46		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.042323		173.74		7.35		
		降效增加机械费				元	2.036184		1		2.04		
项目编码	011304001006		项目名称		灯带(槽)（PT-101）			计量单位	m		工程量		22.1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0031	6028.86	4350.17	0	0	1544.47	18.689466	13.485527	0	0	4.787857
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.86	3289.67	0	0	1491.44	9.646176	5.263472	0	0	2.386304
020006-57	石膏装饰线 平面线 宽度d(mm) d≤100	100m	0.01	731.55	809.94	0	0	201.51	7.3155	8.0994	0	0	2.0151
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0016	1775.08	410.54	0	0	411.22	2.840128	0.656864	0	0	0.657952
020005-117+020005-118*1	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0016	2810.75	761.63	0	0	656.73	4.4972	1.218608	0	0	1.050768
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	129.17	0	0	0	28.44	129.17	0	0	0	28.44
小计									172.15847	28.723871	0	0	39.337981
清单项目综合单价													240.220322
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	4.474182		1.3759		6.16		
		技工人工费(装饰)				元	9.803742		1.3511		13.25		
		高级技工人工费(装饰)				元	17.063467		1.3551		23.12		
		降效增加人工费				元	5.844796		1		5.84		
	材料	塑料胀塞				100个	0.03		2		0.06		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.237275		10		2.37		
		镀锌自攻螺钉 ST4×30mm				100个	0.03		5		0.15		
		砂纸				张	0.015566		0.48		0.01		
		石膏粉				kg	0.01703		1.25		0.02		
		石膏平线 100mm×18mm				m	1.06		7		7.42		
		乳胶漆				kg	0.06878		17		1.17		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.03465		8.35		0.29		
		水				m3	0.000173		3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.361051		1		0.36		
		材料费补差				元	0.000016		1		0		
		9mm玻镁板				m2	0.542421		21.7		11.77		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2	0.272398		15.7		4.28		
		耐水腻子				kg	0.349498		1.8		0.63		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502004002		项目名称		L型成品护角收边条			计量单位	m		工程量		9.22
清单综合单价组成明细													

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-38换	木阳角装饰线条 宽度d(mm) 50＜d≤100 ＂（如天棚面安装直线条:人工*1.3)	100m	0.01	644.68	814.08	0	41.62	185.38	6.4468	8.1408	0	0.4162	1.8538
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8.17	0	0	0.53	1.83	8.17	0	0	0.53	1.83
小计									14.6168	8.1408	0	0.9462	3.6838
清单项目综合单价													27.387600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.67899	1.3759		0.93		
		技工人工费(装饰)				元		1.485926	1.3511		2.01		
		高级技工人工费(装饰)				元		2.58661	1.3551		3.51		
		降效增加人工费				元		0.886117	1		0.89		
	材料	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.00702	15		0.11		
		聚醋酸乙烯乳液				kg		0.0546	8.35		0.46		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1596	1		0.16		
		L型成品护角收边条				m		1.06	7		7.42		
	主材												
	设备												
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班		0.002	208.11		0.42		
		降效增加机械费				元		0.057484	1		0.06		
项目编码	011304002007	项目名称	送风口、回风口			计量单位		个	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-95换	百叶风口安装周长(mm) 4200以内	个	1	112.16	253.07	0	5.73	37.72	112.16	253.07	0	5.73	37.72
小计									112.16	253.07	0	5.73	37.72
清单项目综合单价													408.68
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		36.565	1.3759		50.31		
		技工人工费(安装)				元		45.778	1.3511		61.85		
	材料	扁钢 ＜60				kg		2.63	4.555		11.98		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套		1.91	0.9		1.72		
		其他材料费				元		0.088	1		0.09		
		黑白色线型风口3695*150mm				个		1	239.28		239.28		
	主材												
	设备												
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班		0.03	191.14		5.73		
项目编码	011304002008	项目名称	圆形检修口			计量单位		个	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-147换	成品检修口 不上人吊顶	个	1	27.5	111.1	0	0	11.61	27.5	111.1	0	0	11.61
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3.78	0	0	0	0.83	3.78	0	0	0	0.83
小计									31.28	111.1	0	0	12.44
清单项目综合单价													154.82
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		4.246	1.3759		5.84		
		技工人工费(装饰)				元		5.86	1.3511		7.92		
		高级技工人工费(装饰)				元		10.14	1.3551		13.74		
		降效增加人工费				元		3.78	1		3.78		
	材料	加强龙骨 不上人吊顶				套		1	20		20		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.1	1		1.1		
		圆形检修口直径400mm				个		1	90		90		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502001096	项目名称	金属装饰线（MT-101）			计量单位		m	工程量	12.37			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-40换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	411.35	2090.52	0	0	195.07	4.1135	20.9052	0	0	1.9507
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6.99	0	0	0	1.54	6.99	0	0	0	1.54
小计									11.1035	20.9052	0	0	3.4907
清单项目综合单价													35.499400
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.43311	1.3759		0.6		
		技工人工费(装饰)				元		0.94819	1.3511		1.28		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.65044	1.3551		2.24		
		降效增加人工费				元		0.565077	1		0.57		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个		0.042	1.46		0.06		
		万能胶				kg		0.0168	17.5		0.29		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.4099	1		0.41		
		MT-101金属(古铜拉丝)1.2mm厚、T型20mm高				m		1.06	19		20.14		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502001097	项目名称	金属装饰线（MT-101）			计量单位		m	工程量	19.8			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-40换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	411.35	1982.4	0	0	189.66	4.1135	19.824	0	0	1.8966
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	11.2	0	0	0	2.46	11.2	0	0	0	2.46
小计									15.3135	19.824	0	0	4.3566
清单项目综合单价													39.49410
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.43311	1.3759		0.6		
		技工人工费(装饰)				元		0.94819	1.3511		1.28		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.65044	1.3551		2.24		
		降效增加人工费				元		0.565657	1		0.57		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个		0.042	1.46		0.06		
		万能胶				kg		0.0168	17.5		0.29		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.3887	1		0.39		
		MT-101金属(古铜拉丝)1.2mm厚、U形9*5mm				m		1.06	18		19.08		
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	011105006033	项目名称	金属踢脚线（MT-101）			计量单位	m		工程量	13.18		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	3187.95	0	0	281.3	5.5383	31.8795	0	0	2.813
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	10.03	0	0	0	2.2	10.03	0	0	0	2.2
小计									15.5683	31.8795	0	0	5.013
清单项目综合单价													52.460800
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	0.58326		1.3759		0.8		
		技工人工费(装饰)				元	1.27649		1.3511		1.72		
		高级技工人工费(装饰)				元	2.22208		1.3551		3.01		
		降效增加人工费				元	0.761002		1		0.76		
	材料	其他材料费(按百分比计算)				元	0.0795		1		0.08		
		MT-101金属(古铜拉丝)1.2mm厚、30mm高（踢脚线）				m	1.06		30		31.8		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011204001002	项目名称	干挂石材墙面(ST-101)			计量单位	m2		工程量	43.35		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-23	干挂石材型钢骨架	t	0.008	3504.56	5533.8	0	837.25	1104.15	28.03648	44.2704	0	6.698	8.8332
020003-75换	背栓式干挂石材 密缝	100m2	0.01	11401.45	80008.54	0	0	6509.88	114.0145	800.0854	0	0	65.0988
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	331.16	100.52	0	0	77.92	6.6232	2.0104	0	0	1.5584
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	884.03	0	0	39.47	197.22	884.03	0	0	39.47	197.22
小计									1032.70418	846.3662	0	46.168	272.7104
清单项目综合单价													2197.948780
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	15.61091		1.3759		21.48		
		技工人工费(装饰)				元	34.205419		1.3511		46.21		
		高级技工人工费(装饰)				元	59.532685		1.3551		80.67		
		降效增加人工费				元	20.392849		1		20.39		
	材料	型钢(综合)				t	0.008387		4892		41.03		
		电焊条 E4303 φ2.5mm				kg	0.185267		8.49		1.57		
		勾缝剂				kg	0.3334		6		2		
		氧气				m3	0.042727		4.5		0.19		
		乙炔气				m3	0.017407		32		0.56		
		其他材料费(按百分比计算)				元	4.424017		1		4.42		
		材料费补差				元	0.0001		1		0		
		不锈钢石材挂件 国产304				套	6.375		6.5		41.44		
		不锈钢型材转接件				kg	1.73		23.5		40.66		
		不锈钢石材背栓				个	6.375		2.5		15.94		
		不锈钢螺栓 M8×30mm				个	6.375		0.8		5.1		
		不锈钢螺栓 M6×30mm				个	6.375		0.45		2.87		
		云石胶				kg	0.1963		20		3.93		
		密封胶				kg	0.1025		12		1.23		
		ST-101石材25mm				m2	1.03		665		684.95		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.03813		173.74		6.62		
		降效增加机械费				元	0.910496		1		0.91		
项目编码	011207001211	项目名称	墙面装饰板（CT-104）			计量单位	m2		工程量	11.83		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-23	干挂石材型钢骨架	t	0.01	3504.56	5533.8	0	837.25	1104.15	35.0456	55.338	0	8.3725	11.0415
020003-221换	防火板 墙面	100m2	0.01	2454.22	2952.94	0	0	687.82	24.5422	29.5294	0	0	6.8782
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙	100m2	0.01	6212.66	34523.33	0	0	3093.57	62.1266	345.2333	0	0	30.9357
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	331.16	100.52	0	0	77.92	6.6232	2.0104	0	0	1.5584
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	207.57	0	0	13.35	46.58	207.57	0	0	13.35	46.58
小计									335.9076	432.1111	0	21.7225	96.9938
清单项目综合单价													886.735000
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	13.432936		1.3759		18.48		
		技工人工费(装饰)				元	29.428837		1.3511		39.76		
		高级技工人工费(装饰)				元	51.223063		1.3551		69.41		
		降效增加人工费				元	17.546069		1		17.55		
	材料	型钢(综合)				t	0.010394		4892		50.85		
		电焊条 E4303 φ2.5mm				kg	0.229598		8.49		1.95		
		勾缝剂				kg	0.3334		6		2		
		万能胶				kg	0.315		17.5		5.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.411748		1		2.41		
		材料费补差				元	0.0001		1		0		
		氧气				m3	0.05295		4.5		0.24		
		乙炔气				m3	0.021572		32		0.69		
		专用胶粘剂				kg	6.9525		2		13.91		
		水				m3	0.0028		3.77		0.01		
		9mm厚玻镁板				m2	1.1		21.7		23.87		
		CT-104 2700*1200*6mm岩板				m2	1.03		320		329.6		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.047253		173.74		8.21		
		降效增加机械费				元	1.128487		1		1.13		
项目编码	011207001212	项目名称	墙面装饰板（CT-103）			计量单位	m2		工程量	3.46		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-23	干挂石材型钢骨架	t	0.01	3504.56	5533.8	0	837.25	1104.15	35.0456	55.338	0	8.3725	11.0415
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙	100m2	0.01	6212.66	44874.83	0	0	3611.15	62.1266	448.7483	0	0	36.1115
020003-221换	防火板 墙面	100m2	0.01	2454.22	2952.94	0	0	687.82	24.5422	29.5294	0	0	6.8782
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	331.16	100.52	0	0	77.92	6.6232	2.0104	0	0	1.5584
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	60.75	0	0	3.91	13.63	60.75	0	0	3.91	13.63
小计									189.0876	535.6261	0	12.2825	69.2196
清单项目综合单价													806.215800
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)				元	13.440682		1.3759		18.49		
		技工人工费(装饰)				元	29.445813		1.3511		39.78		
		高级技工人工费(装饰)				元	51.25261		1.3551		69.45		
		降效增加人工费				元	17.557803		1		17.56		
		型钢(综合)				t	0.010416		4892		50.96		
		电焊条 E4303 φ2.5mm				kg	0.23009		8.49		1.95		
		9mm厚玻镁板				m2	1.1		21.7		23.87		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		氧气	m3	0.053064	4.5	0.24		
		乙炔气	m3	0.021618	32	0.69		
		专用胶粘剂	kg	6.9525	2	13.91		
		万能胶	kg	0.315	17.5	5.51		
		水	m3	0.0028	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.927899	1	2.93		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		CT-103 2700*1200*6mm岩板	m2	1.03	420	432.6		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.047354	173.74	8.23		
		降效增加机械费	元	1.130058	1	1.13		

项目编码	010808004037	项目名称	金属门窗套(MT-101)	计量单位	m2	工程量	8.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2286.05	0	0	172.52	26.452	228.605	0	0	17.252
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	2530	0	52.12	508.38	17.1918	25.3	0	0.5212	5.0838
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.35	258.84	0	0	35.47	10.235	25.884	0	0	3.547
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	62.5	0	0	0.6	13.79	62.5	0	0	0.6	13.79
小计									116.3788	279.789	0	1.1212	39.6728
清单项目综合单价													436.961800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.45753	1.3759	11.64		
		技工人工费(装饰)	元	20.61185	1.3511	27.85		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.62149	1.3551	14.39		
		降效增加人工费	元	7.405213	1	7.41		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	3.1361	1	3.14		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚	m2	1.06	213.53	226.34		
		型钢(综合)	t	0.00428	4892	20.94		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		9mm玻镁板	m2	1.181	21.7	25.63		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		降效增加机械费	元	0.07109	1	0.07		

项目编码	011210002002	项目名称	金属隔断(MT-102)	计量单位	m2	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-287换	型钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	7252.76	7412.05	0	73.49	1971.86	72.5276	74.1205	0	0.7349	19.7186
020003-245换	铝单板 墙面	100m2	0.01	5335.37	30152.87	0	0	2681.96	53.3537	301.5287	0	0	26.8196
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	207.62	0	0	1.21	45.77	207.62	0	0	1.21	45.77
小计									333.5013	375.6492	0	1.9449	92.3082
清单项目综合单价													803.4036

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	13.24675	1.3759	18.23		
		技工人工费(装饰)	元	29.02196	1.3511	39.21		
		高级技工人工费(装饰)	元	50.50801	1.3551	68.44		
		降效增加人工费	元	17.301667	1	17.3		
	材料	角钢(综合)	t	0.00536	4035	21.63		
		电化角铝 25.4mm×2mm	m	1.70243	6.5	11.07		
		嵌缝纸带	m	2.17	0.2	0.43		
		嵌缝膏	kg	0.84	2	1.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.21	1.25	4.01		
		铝拉铆钉	个	19.904	0.12	2.39		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.02056	8.49	0.17		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.00312	15	0.05		
		沥青油	kg	0.2558	0.72	0.18		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8909	1	1.89		
		MT-102木纹铝板材料4mm	m2	1.06	270	286.2		
		9mm玻镁板	m2	2.1	21.7	45.57		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.00423	173.74	0.73		
		降效增加机械费	元	0.100833	1	0.1		

项目编码	011606002002	项目名称	墙柱面龙骨及饰面拆除	计量单位	m2	工程量	32.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-37	墙柱面龙骨及饰面拆除 有龙骨	100m2	0.01	756.75	68.18	0	0	169.97	7.5675	0.6818	0	0	1.6997
超高费1-6	超高费 作业面高度0<H≤40（m）	项	1	5.18	0	0	0	1.14	5.18	0	0	0	1.14
小计									12.7475	0.6818	0	0	2.8397
清单项目综合单价													16.269000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.5	1.3759	7.57		
		降效增加人工费	元	0.15963	1	0.16		
	材料	编织袋	条	0.9	0.75	0.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0068	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	81365.87	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1-合同工期/定额工期+20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	58708.25	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-装饰工程
标　　段：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		单独装饰工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					140074.12
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	81365.87
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	66374.86
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	14991.01
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	58708.25
1-10-1	011701B005007	活动脚手架	1.活动脚手架 墙砌筑或装饰 2.含建筑物超高增加费 3.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	6894.67	6.37	43919.05
1-10-2	011701B005008	活动脚手架	1.活动脚手架 天棚面装饰及修整 2.含建筑物超高增加费 3.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	2583.36	5.16	13330.14
1-10-3	011701006002	满堂脚手架	1.满堂脚手架 天棚装饰　层高5.2m以内 2.含建筑物超高增加费 3.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	93.71	15.57	1459.06
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							140074.12

材料设备暂估价计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	136501.42
1	增值税应纳税额	A5	3.02	121876.27
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	14625.15
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	206520.99
合计				343022.41

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		01户型					1246783.71	0	
1-1		电气工程					966665.75	0	
1-1-1	030412004062	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A02a 2.规格：LED 10W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	52	163.27	8490.04	0	
1-1-2	030412004063	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A02d 2.规格：LED 10W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	52	163.27	8490.04	0	
1-1-3	030412004064	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A03a 2.规格:LED 12W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	260	174.48	45364.8	0	
1-1-4	030412004065	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A03b 2.规格:LED 12W 35° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	520	174.48	90729.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-5	030412004066	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A03c 2.规格:LED 12W 50° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	416	174.48	72583.68	0	
1-1-6	030412004067	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯H01b 2.规格：LED 10W 35° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	52	163.27	8490.04	0	
1-1-7	030412004068	装饰灯	1.名称:嵌入式鱼嘴射灯S01d 2.规格：LED 3W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	52	87.92	4571.84	0	
1-1-8	030412004069	装饰灯	1.名称:踢脚灯S01 2.规格：LED 2W 3000K，带感应器 3.安装方式:壁装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	52	127.53	6631.56	0	
1-1-9	030412004070	装饰灯	1.名称:LED硬灯带C01b 2.规格：LED 4W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	440.44	34.43	15164.35	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-10	030412004071	装饰灯	1.名称:LED硬灯带C02b 2.规格：LED 8W/m 3000K 铝槽，带感应器，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	150.8	40.52	6110.42	0	
1-1-11	030412004072	装饰灯	1.名称:软灯带C03 2.规格：LED 12W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	1964.56	42.16	82825.85	0	
1-1-12	030412004073	装饰灯	1.名称:直角灯带C04 2.规格：LED 6W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	287.04	39.31	11283.54	0	
1-1-13	030412004074	装饰灯	1.名称:感应灯带C09 2.规格：LED 4.8W/m 3000K 铝槽 ,带感应器，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	208	38.13	7931.04	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-14	030404035023	插座	1.名称:五孔电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	884	35.67	31532.28	0	
1-1-15	030404035024	插座	1.名称:带开关电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	260	41.97	10912.2	0	
1-1-16	030404035025	插座	1.名称:防泼溅电源插座(带防溅盒) 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	104	41.97	4364.88	0	
1-1-17	030404035026	插座	1.名称:带开关防泼溅电源插座(带防溅盒) 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	208	44.07	9166.56	0	
1-1-18	030404035027	插座	1.名称:带USB接口电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	260	80.82	21013.2	0	
1-1-19	030404034008	照明开关	1.名称:阳台电动晾衣架控制面板 2.安装方式:墙上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	35.58	1850.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-20	030411006007	接线盒	1.名称:接线盒 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	1300	21.49	27937	0	
1-1-21	030411004021	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ-2.5 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	26867.88	6.09	163625.39	0	
1-1-22	030411004022	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ-4 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	8349.12	8.1	67627.87	0	
1-1-23	030411004023	配线	1.名称:绝缘屏蔽软电线 2.型号、规格:RVSP-2*1.5 3.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	4160	7.16	29785.6	0	
1-1-24	030411004024	配线	1.名称:EIB总线 2.型号、规格:EIB2*2*0.8 3.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设，含接头安装 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	4160	6.36	26457.6	0	
1-1-25	030409B002005	卫生间等电位连接	1.名称:卫生间等电位连接 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	间	52	288.98	15026.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-26	030404031005	小电器	1.名称:凉霸（含开关的供应及安装） 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	1016.38	52851.76	0	
1-1-27	030411001013	配管	1、名称:金属软管 2、规格:DN20 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	605.8	61.19	37068.9	0	
1-1-28	030411001014	配管	1.1、名称:电气配管 2.2、规格:PC20 3.3、敷设方式:吊顶内敷设或暗敷 4.4、其他:具体详见图纸 5.5、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	4021.68	15.73	63261.03	0	
1-1-29	030404036005	其他电器	1.名称:智能除臭杀菌消毒烘干机 2.安装方式:内嵌 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	台	52	683.03	35517.56	0	
1-2		给排水工程					239752.19	0	
1-2-1	031004003005	洗脸盆	1.名称:台式洗脸盆（甲供） 2.规格、类型:含洗脸盆及龙头 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	52	151.61	7883.72	0	
1-2-2	031004006005	大便器	1.名称:智能坐便器（甲供） 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	52	165.78	8620.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3	031004010005	淋浴器	1.名称:花洒（甲供) 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	52	91.62	4764.24	0	
1-2-4	031004004005	洗涤盆	1.名称:厨盆及龙头（甲供) 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	52	197.05	10246.6	0	
1-2-5	031004014017	给、排水附(配)件	1.名称:地漏（甲供) 2.规格：DN50 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	104	53.35	5548.4	0	
1-2-6	031004014018	给、排水附(配)件	1.名称:洗衣机地漏（甲供） 2.规格：DN75 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	94.02	4889.04	0	
1-2-7	031004014019	给、排水附(配)件	1.名称:洗衣机水龙头（甲供) 2.规格：DN20 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	8.16	424.32	0	
1-2-8	031001006029	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN20 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	1540.24	32.08	49410.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-9	031001006030	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN15 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	566.8	30.8	17457.44	0	
1-2-10	031001006031	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr热水管DN20 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	386.36	34.16	13198.06	0	
1-2-11	031001006032	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr热水管DN15 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	808.08	31.97	25834.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-12	031001006033	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管卡安装 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	90.48	89.15	8066.29	0	
1-2-13	031001006034	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管卡安装 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	320.84	54.45	17469.74	0	
1-2-14	031002001006	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.含除锈刷油 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	kg	462.8	42.97	19886.52	0	
1-2-15	031208002005	管道绝热	1.名称:热水管管道保温 2.材质:B1级阻燃泡沫橡塑，外包铝箔 3.规格:20mm 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m3	3.38	4391.44	14843.07	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-16	031003001016	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	42.57	2213.64	0	
1-2-17	031003001017	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	37.85	1968.2	0	
1-2-18	031003001018	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	46.82	2434.64	0	
1-2-19	031003001019	螺纹阀门	1.名称:燃气热水器角阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	104	42.57	4427.28	0	
1-2-20	030413002013	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN20 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	395.2	8.74	3454.05	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-21	030413002014	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN15 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	606.84	6.55	3974.8	0	
1-2-22	080807013005	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1、名称:封堵 2、部位:套管与管道间 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	处	364	34.99	12736.36	0	
1-3		通风工程					40365.77	0	
1-3-1	030404033005	风扇	1.名称:多功能排气扇NFJ-1（含定制液晶面板开关） 2.规格:300*300*150（H），风量：140m3/h，功率：1420w，静压：100pa，噪音：45dB，额定电压：220V 3.安装方式：嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	台	52	446.63	23224.76	0	
1-3-2	030702001006	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径200mm以下 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求，支架除锈后刷防锈漆和调和漆各两遍 7.接口形式:法兰连接 8.含高层建筑增加费 9.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m2	30.16	281.06	8476.77	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3	030703013005	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.型号:Φ100 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	166.62	8664.24	0	
2		02户型					1261840.85	0	
2-1		电气工程					979131.61	0	
2-1-1	030412004075	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A02a 2.规格：LED 10W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	104	163.27	16980.08	0	
2-1-2	030412004076	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A02d 2.规格：LED 10W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	52	163.27	8490.04	0	
2-1-3	030412004077	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A03a 2.规格:LED 12W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	208	174.48	36291.84	0	
2-1-4	030412004078	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A03b 2.规格:LED 12W 35° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	468	174.48	81656.64	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-5	030412004079	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A03c 2.规格:LED 12W 50° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	468	174.48	81656.64	0	
2-1-6	030412004080	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯H01b 2.规格：LED 10W 35° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	52	163.27	8490.04	0	
2-1-7	030412004081	装饰灯	1.名称:嵌入式鱼嘴射灯S01d 2.规格：LED 3W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	52	87.92	4571.84	0	
2-1-8	030412004082	装饰灯	1.名称:踢脚灯S01 2.规格：LED 2W 3000K，带感应器 3.安装方式:壁装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	52	127.53	6631.56	0	
2-1-9	030412004083	装饰灯	1.名称:LED硬灯带C01b 2.规格：LED 4W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	271.96	34.43	9363.58	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-10	030412004084	装饰灯	1.名称:LED硬灯带C02b 2.规格：LED 8W/m 3000K 铝槽，带感应器，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	151.84	40.52	6152.56	0	
2-1-11	030412004085	装饰灯	1.名称:软灯带C03 2.规格：LED 12W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	1991.6	42.16	83965.86	0	
2-1-12	030412004086	装饰灯	1.名称:直角灯带C04 2.规格：LED 6W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	299.52	39.31	11774.13	0	
2-1-13	030412004087	装饰灯	1.名称:感应灯带C09 2.规格：LED 4.8W/m 3000K 铝槽 ,带感应器，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	208	38.13	7931.04	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-14	030404035028	插座	1.名称:五孔电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	884	35.67	31532.28	0	
2-1-15	030404035029	插座	1.名称:带开关电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	364	41.97	15277.08	0	
2-1-16	030404035030	插座	1.名称:防泼溅电源插座(带防溅盒) 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	104	41.97	4364.88	0	
2-1-17	030404035031	插座	1.名称:带开关防泼溅电源插座(带防溅盒) 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	208	44.07	9166.56	0	
2-1-18	030404035032	插座	1.名称:带USB接口电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	260	80.82	21013.2	0	
2-1-19	030404034009	照明开关	1.名称:阳台电动晾衣架控制面板 2.安装方式:墙上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	35.58	1850.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-20	030411006008	接线盒	1.名称:接线盒 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	832	21.49	17879.68	0	
2-1-21	030411004025	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ-2.5 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	29289.52	6.09	178373.18	0	
2-1-22	030411004026	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ-4 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	8594.56	8.1	69615.94	0	
2-1-23	030411004027	配线	1.名称:绝缘屏蔽软电线 2.型号、规格:RVSP-2*1.5 3.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	4160	7.16	29785.6	0	
2-1-24	030411004028	配线	1.名称:EIB总线 2.型号、规格:EIB2*2*0.8 3.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设，含接头安装 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	4160	6.36	26457.6	0	
2-1-25	030409B002006	卫生间等电位连接	1.名称:卫生间等电位连接 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	间	52	288.98	15026.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-26	030404031006	小电器	1.名称:凉霸（含开关的供应及安装） 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	1016.38	52851.76	0	
2-1-27	030411001015	配管	1、名称:金属软管 2、规格:DN20 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	634.92	61.19	38850.75	0	
2-1-28	030411001016	配管	1.1、名称:电气配管 2.2、规格:PC20 3.3、敷设方式:吊顶内敷设或暗敷 4.4、其他:具体详见图纸 5.5、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	4298.32	15.73	67612.57	0	
2-1-29	030404036006	其他电器	1.名称:智能除臭杀菌消毒烘干机 2.安装方式:内嵌 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	台	52	683.03	35517.56	0	
2-2		给排水工程					242051.17	0	
2-2-1	031004003006	洗脸盆	1.名称:台式洗脸盆（甲供） 2.规格、类型:含洗脸盆及龙头 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	52	151.61	7883.72	0	
2-2-2	031004006006	大便器	1.名称:智能坐便器（甲供） 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	52	165.78	8620.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-3	031004010006	淋浴器	1.名称:花洒（甲供) 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	52	91.62	4764.24	0	
2-2-4	031004004006	洗涤盆	1.名称:厨盆及龙头（甲供) 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	52	197.05	10246.6	0	
2-2-5	031004014020	给、排水附(配)件	1.名称:地漏（甲供) 2.规格：DN50 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	104	53.35	5548.4	0	
2-2-6	031004014021	给、排水附(配)件	1.名称:洗衣机地漏（甲供） 2.规格：DN75 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	94.02	4889.04	0	
2-2-7	031004014022	给、排水附(配)件	1.名称:洗衣机水龙头（甲供) 2.规格：DN20 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	8.16	424.32	0	
2-2-8	031001006035	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN20 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	1627.08	32.08	52196.73	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-9	031001006036	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN15 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	516.88	30.8	15919.9	0	
2-2-10	031001006037	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr热水管DN20 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	397.8	34.16	13588.85	0	
2-2-11	031001006038	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr热水管DN15 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	784.16	31.97	25069.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-12	031001006039	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管卡安装 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	90.48	89.15	8066.29	0	
2-2-13	031001006040	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管卡安装 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	341.64	54.45	18602.3	0	
2-2-14	031002001007	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.含除锈刷油 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	kg	465.92	42.97	20020.58	0	
2-2-15	031208002006	管道绝热	1.名称:热水管管道保温 2.材质:B1级阻燃泡沫橡塑，外包铝箔 3.规格:20mm 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m3	3.38	4391.44	14843.07	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-16	031003001020	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	42.57	2213.64	0	
2-2-17	031003001021	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	37.85	1968.2	0	
2-2-18	031003001022	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	46.82	2434.64	0	
2-2-19	031003001023	螺纹阀门	1.名称:燃气热水器角阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	104	42.57	4427.28	0	
2-2-20	030413002015	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN20 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	423.8	8.74	3704.01	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-21	030413002016	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN15 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	592.8	6.55	3882.84	0	
2-2-22	080807013006	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1、名称:封堵 2、部位:套管与管道间 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	处	364	34.99	12736.36	0	
2-3		通风工程					40658.07	0	
2-3-1	030404033006	风扇	1.名称:多功能排气扇NFJ-1（含定制液晶面板开关） 2.规格:300*300*150（H），风量：140m3/h，功率：1420w，静压：100pa，噪音：45dB，额定电压：220V 3.安装方式：嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	台	52	446.63	23224.76	0	
2-3-2	030702001007	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径200mm以下 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求，支架除锈后刷防锈漆和调和漆各两遍 7.接口形式:法兰连接 8.含高层建筑增加费 9.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m2	31.2	281.06	8769.07	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-3	030703013006	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.型号:Φ100 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	166.62	8664.24	0	
3		03户型					1256434.92	0	
3-1		电气工程					972912.96	0	
3-1-1	030412004088	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A02a 2.规格：LED 10W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	104	163.27	16980.08	0	
3-1-2	030412004089	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A02d 2.规格：LED 10W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	52	163.27	8490.04	0	
3-1-3	030412004090	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A03a 2.规格:LED 12W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	208	174.48	36291.84	0	
3-1-4	030412004091	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A03b 2.规格:LED 12W 35° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	468	174.48	81656.64	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-5	030412004092	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A03c 2.规格:LED 12W 50° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	468	174.48	81656.64	0	
3-1-6	030412004093	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯H01b 2.规格：LED 10W 35° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	52	163.27	8490.04	0	
3-1-7	030412004094	装饰灯	1.名称:嵌入式鱼嘴射灯S01d 2.规格：LED 3W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	52	87.92	4571.84	0	
3-1-8	030412004095	装饰灯	1.名称:踢脚灯S01 2.规格：LED 2W 3000K，带感应器 3.安装方式:壁装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	52	127.53	6631.56	0	
3-1-9	030412004096	装饰灯	1.名称:LED硬灯带C01b 2.规格：LED 4W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	284.44	34.43	9793.27	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-10	030412004097	装饰灯	1.名称:LED硬灯带C02b 2.规格：LED 8W/m 3000K 铝槽，带感应器，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	152.88	40.52	6194.7	0	
3-1-11	030412004098	装饰灯	1.名称:软灯带C03 2.规格：LED 12W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	1992.12	42.16	83987.78	0	
3-1-12	030412004099	装饰灯	1.名称:直角灯带C04 2.规格：LED 6W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	283.92	39.31	11160.9	0	
3-1-13	030412004100	装饰灯	1.名称:感应灯带C09 2.规格：LED 4.8W/m 3000K 铝槽 ,带感应器，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	218.4	38.13	8327.59	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-14	030404035033	插座	1.名称:五孔电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	936	35.67	33387.12	0	
3-1-15	030404035034	插座	1.名称:带开关电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	312	41.97	13094.64	0	
3-1-16	030404035035	插座	1.名称:防泼溅电源插座(带防溅盒) 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	156	41.97	6547.32	0	
3-1-17	030404035036	插座	1.名称:带开关防泼溅电源插座(带防溅盒) 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	208	44.07	9166.56	0	
3-1-18	030404035037	插座	1.名称:带USB接口电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	364	80.82	29418.48	0	
3-1-19	030404034010	照明开关	1.名称:阳台电动晾衣架控制面板 2.安装方式:墙上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	35.58	1850.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-20	030411006009	接线盒	1.名称:接线盒 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	780	21.49	16762.2	0	
3-1-21	030411004029	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ-2.5 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	28943.2	6.09	176264.09	0	
3-1-22	030411004030	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ-4 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	8349.12	8.1	67627.87	0	
3-1-23	030411004031	配线	1.名称:绝缘屏蔽软电线 2.型号、规格:RVSP-2*1.5 3.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	3640	7.16	26062.4	0	
3-1-24	030411004032	配线	1.名称:EIB总线 2.型号、规格:EIB2*2*0.8 3.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设，含接头安装 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	3640	6.36	23150.4	0	
3-1-25	030409B002007	卫生间等电位连接	1.名称:卫生间等电位连接 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	间	52	288.98	15026.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-26	030404031007	小电器	1.名称:凉霸（含开关的供应及安装） 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	1016.38	52851.76	0	
3-1-27	030411001017	配管	1、名称:金属软管 2、规格:DN20 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	622.96	61.19	38118.92	0	
3-1-28	030411001018	配管	1.1、名称:电气配管 2.2、规格:PC20 3.3、敷设方式:吊顶内敷设或暗敷 4.4、其他:具体详见图纸 5.5、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	4058.08	15.73	63833.6	0	
3-1-29	030404036007	其他电器	1.名称:智能除臭杀菌消毒烘干机 2.安装方式:内嵌 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	台	52	683.03	35517.56	0	
3-2		给排水工程					242863.89	0	
3-2-1	031004003007	洗脸盆	1.名称:台式洗脸盆（甲供） 2.规格、类型:含洗脸盆及龙头 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	52	151.61	7883.72	0	
3-2-2	031004006007	大便器	1.名称:智能坐便器（甲供） 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	52	165.78	8620.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-3	031004010007	淋浴器	1.名称:花洒（甲供) 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	52	91.62	4764.24	0	
3-2-4	031004004007	洗涤盆	1.名称:厨盆及龙头（甲供) 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	52	197.05	10246.6	0	
3-2-5	031004014023	给、排水附(配)件	1.名称:地漏（甲供) 2.规格：DN50 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	104	53.35	5548.4	0	
3-2-6	031004014024	给、排水附(配)件	1.名称:洗衣机地漏（甲供） 2.规格：DN75 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	94.02	4889.04	0	
3-2-7	031004014025	给、排水附(配)件	1.名称:洗衣机水龙头（甲供) 2.规格：DN20 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	8.16	424.32	0	
3-2-8	031001006041	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN20 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	977.6	32.08	31361.41	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-9	031001006042	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN15 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	1187.16	30.8	36564.53	0	
3-2-10	031001006043	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr热水管DN20 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	388.44	34.16	13269.11	0	
3-2-11	031001006044	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr热水管DN15 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	817.44	31.97	26133.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-12	031001006045	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管卡安装 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	90.48	89.15	8066.29	0	
3-2-13	031001006046	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管卡安装 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	341.12	54.45	18573.98	0	
3-2-14	031002001008	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.含除锈刷油 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	kg	473.2	42.97	20333.4	0	
3-2-15	031208002007	管道绝热	1.名称:热水管管道保温 2.材质:B1级阻燃泡沫橡塑，外包铝箔 3.规格:20mm 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m3	3.43	4391.43	15062.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-16	031003001024	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	42.57	2213.64	0	
3-2-17	031003001025	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	37.85	1968.2	0	
3-2-18	031003001026	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	46.82	2434.64	0	
3-2-19	031003001027	螺纹阀门	1.名称:燃气热水器角阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	104	42.57	4427.28	0	
3-2-20	030413002017	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN20 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	312	8.74	2726.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-21	030413002018	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN15 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	704.6	6.55	4615.13	0	
3-2-22	080807013007	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1、名称:封堵 2、部位:套管与管道间 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	处	364	34.99	12736.36	0	
3-3		通风工程					40658.07	0	
3-3-1	030404033007	风扇	1.名称:多功能排气扇NFJ-1（含定制液晶面板开关） 2.规格:300*300*150（H），风量：140m3/h，功率：1420w，静压：100pa，噪音：45dB，额定电压：220V 3.安装方式：嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	台	52	446.63	23224.76	0	
3-3-2	030702001008	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径200mm以下 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求，支架除锈后刷防锈漆和调和漆各两遍 7.接口形式:法兰连接 8.含高层建筑增加费 9.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m2	31.2	281.06	8769.07	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-3	030703013007	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.型号:Φ100 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	166.62	8664.24	0	
4		04户型					1658382.28	0	
4-1		电气工程					1200830.00	0	
4-1-1	030412004101	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A02a 2.规格：LED 10W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	208	163.27	33960.16	0	
4-1-2	030412004102	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A02d 2.规格：LED 10W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	104	163.27	16980.08	0	
4-1-3	030412004103	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A03a 2.规格:LED 12W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	208	174.48	36291.84	0	
4-1-4	030412004104	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A03b 2.规格:LED 12W 35° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	572	174.48	99802.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-5	030412004105	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A03c 2.规格:LED 12W 50° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	416	174.48	72583.68	0	
4-1-6	030412004106	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯H01b 2.规格：LED 10W 35° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	52	163.27	8490.04	0	
4-1-7	030412004107	装饰灯	1.名称:吸顶灯B01 2.规格：LED 24W 120° 3500K 3.安装方式:吸顶安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	52	94.93	4936.36	0	
4-1-8	030412004108	装饰灯	1.名称:嵌入式鱼嘴射灯S01d 2.规格：LED 3W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	104	87.92	9143.68	0	
4-1-9	030412004109	装饰灯	1.名称:踢脚灯S01 2.规格：LED 2W 3000K，带感应器 3.安装方式:壁装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	104	127.53	13263.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-10	030412004110	装饰灯	1.名称:LED硬灯带C01b 2.规格：LED 4W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	508.04	34.43	17491.82	0	
4-1-11	030412004111	装饰灯	1.名称:LED硬灯带C02b 2.规格：LED 8W/m 3000K 铝槽，带感应器，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	260	40.52	10535.2	0	
4-1-12	030412004112	装饰灯	1.名称:软灯带C03 2.规格：LED 12W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	2106	42.16	88788.96	0	
4-1-13	030412004113	装饰灯	1.名称:直角灯带C04 2.规格：LED 6W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	292.76	39.31	11508.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-14	030412004114	装饰灯	1.名称:感应灯带C09 2.规格：LED 4.8W/m 3000K 铝槽 ,带感应器，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	214.76	38.13	8188.8	0	
4-1-15	030404035038	插座	1.名称:五孔电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	936	35.67	33387.12	0	
4-1-16	030404035039	插座	1.名称:带开关电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	312	41.97	13094.64	0	
4-1-17	030404035040	插座	1.名称:防泼溅电源插座(带防溅盒) 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	364	41.97	15277.08	0	
4-1-18	030404035041	插座	1.名称:带开关防泼溅电源插座(带防溅盒) 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	208	44.07	9166.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-19	030404035042	插座	1.名称:带USB接口电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	312	80.82	25215.84	0	
4-1-20	030404034011	照明开关	1.名称:阳台电动晾衣架控制面板 2.安装方式:墙上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	35.58	1850.16	0	
4-1-21	030411006010	接线盒	1.名称:接线盒 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	1040	21.49	22349.6	0	
4-1-22	030411004033	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ-2.5 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	33137.52	6.09	201807.5	0	
4-1-23	030411004034	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ-4 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	13833.56	8.1	112051.84	0	
4-1-24	030411004035	配线	1.名称:绝缘屏蔽软电线 2.型号、规格:RVSP-2*1.5 3.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	5200	7.16	37232	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-25	030411004036	配线	1.名称:EIB总线 2.型号、规格:EIB2*2*0.8 3.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设，含接头安装 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	5200	6.36	33072	0	
4-1-26	030409B002008	卫生间等电位连接	1.名称:卫生间等电位连接 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	间	104	288.98	30053.92	0	
4-1-27	030404031008	小电器	1.名称:凉霸（含开关的供应及安装） 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	1016.38	52851.76	0	
4-1-28	030411001019	配管	1、名称:金属软管 2、规格:DN20 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	1074.84	61.19	65769.46	0	
4-1-29	030411001020	配管	1.1、名称:电气配管 2.2、规格:PC20 3.3、敷设方式:吊顶内敷设或暗敷 4.4、其他:具体详见图纸 5.5、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	5096.52	15.73	80168.26	0	
4-1-30	030404036008	其他电器	1.名称:智能除臭杀菌消毒烘干机 2.安装方式:内嵌 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	台	52	683.03	35517.56	0	
4-2		给排水工程					376528.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-1	031004003008	洗脸盆	1.名称:台式洗脸盆（甲供) 2.规格、类型:含洗脸盆及龙头 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	104	151.61	15767.44	0	
4-2-2	031004006008	大便器	1.名称:智能坐便器（甲供) 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	104	165.78	17241.12	0	
4-2-3	031004010008	淋浴器	1.名称:花洒（甲供) 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	104	91.62	9528.48	0	
4-2-4	031004004008	洗涤盆	1.名称:厨盆及龙头（甲供) 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	52	197.05	10246.6	0	
4-2-5	031004014026	给、排水附(配)件	1.名称:地漏（甲供) 2.规格：DN50 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	208	53.35	11096.8	0	
4-2-6	031004014027	给、排水附(配)件	1.名称:地漏(甲供) 2.规格:DN75 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	94.02	4889.04	0	
4-2-7	031004014028	给、排水附(配)件	1.名称:洗衣机地漏（甲供） 2.规格：DN75 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	94.02	4889.04	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-8	031004014029	给、排水附(配)件	1.名称:洗衣机水龙头（甲供) 2.规格：DN20 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	8.16	424.32	0	
4-2-9	031001006047	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN25 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	926.12	36.79	34071.95	0	
4-2-10	031001006048	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN20 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	957.84	32.08	30727.51	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-11	031001006049	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN15 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	964.08	30.8	29693.66	0	
4-2-12	031001006050	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr热水管DN20 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	734.24	34.16	25081.64	0	
4-2-13	031001006051	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr热水管DN15 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	1292.72	31.97	41328.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-14	031001006052	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管卡安装 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	218.4	89.15	19470.36	0	
4-2-15	031001006053	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管卡安装 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	457.6	54.45	24916.32	0	
4-2-16	031002001009	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.含除锈刷油 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	kg	734.24	42.97	31550.29	0	
4-2-17	031208002008	管道绝热	1.名称:热水管管道保温 2.材质:B1级阻燃泡沫橡塑，外包铝箔 3.规格:20mm 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m3	5.77	4391.43	25338.55	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-18	031003001028	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	52.98	2754.96	0	
4-2-19	031003001029	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	37.85	1968.2	0	
4-2-20	031003001030	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	46.82	2434.64	0	
4-2-21	031003001031	螺纹阀门	1.名称:燃气热水器角阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	104	42.57	4427.28	0	
4-2-22	030413002019	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN25 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	234	11.66	2728.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-23	030413002020	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN20 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	252.2	8.74	2204.23	0	
4-2-24	030413002021	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN15 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	1125.8	6.55	7373.99	0	
4-2-25	080807013008	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1、名称:封堵 2、部位:套管与管道间 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	处	468	34.99	16375.32	0	
4-3		通风工程					81023.84	0	
4-3-1	030404033008	风扇	1.名称:多功能排气扇NFJ-1（含定制液晶面板开关） 2.规格:300*300*150（H），风量：140m3/h，功率：1420w，静压：100pa，噪音：45dB，额定电压：220V 3.安装方式：嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	台	104	446.63	46449.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-2	030702001009	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径200mm以下 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求，支架除锈后刷防锈漆和调和漆各两遍 7.接口形式:法兰连接 8.含高层建筑增加费 9.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m2	61.36	281.06	17245.84	0	
4-3-3	030703013008	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.型号:Φ100 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	104	166.62	17328.48	0	
5		05户型					1257572.93	0	
5-1		电气工程					968949.84	0	
5-1-1	030412004115	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A02a 2.规格：LED 10W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	52	163.27	8490.04	0	
5-1-2	030412004116	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A02d 2.规格：LED 10W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	52	163.27	8490.04	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-3	030412004117	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A03a 2.规格:LED 12W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	260	174.48	45364.8	0	
5-1-4	030412004118	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A03b 2.规格:LED 12W 35° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	468	174.48	81656.64	0	
5-1-5	030412004119	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A03c 2.规格:LED 12W 50° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	468	174.48	81656.64	0	
5-1-6	030412004120	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯H01b 2.规格：LED 10W 35° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	52	163.27	8490.04	0	
5-1-7	030412004121	装饰灯	1.名称:嵌入式鱼嘴射灯S01d 2.规格：LED 3W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	52	87.92	4571.84	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-8	030412004122	装饰灯	1.名称:踢脚灯S01 2.规格：LED 2W 3000K，带感应器 3.安装方式:壁装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	52	127.53	6631.56	0	
5-1-9	030412004123	装饰灯	1.名称:LED硬灯带C01b 2.规格：LED 4W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	279.24	34.43	9614.23	0	
5-1-10	030412004124	装饰灯	1.名称:LED硬灯带C02b 2.规格：LED 8W/m 3000K 铝槽，带感应器，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	152.36	40.52	6173.63	0	
5-1-11	030412004125	装饰灯	1.名称:软灯带C03 2.规格：LED 12W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	1989.52	42.16	83878.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-12	030412004126	装饰灯	1.名称:直角灯带C04 2.规格：LED 6W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	288.08	39.31	11324.42	0	
5-1-13	030412004127	装饰灯	1.名称:感应灯带C09 2.规格：LED 4.8W/m 3000K 铝槽 ,带感应器，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	203.84	38.13	7772.42	0	
5-1-14	030404035043	插座	1.名称:五孔电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	884	35.67	31532.28	0	
5-1-15	030404035044	插座	1.名称:带开关电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	364	41.97	15277.08	0	
5-1-16	030404035045	插座	1.名称:防泼溅电源插座(带防溅盒) 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	104	41.97	4364.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-17	030404035046	插座	1.名称:带开关防泼溅电源插座(带防溅盒) 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	208	44.07	9166.56	0	
5-1-18	030404035047	插座	1.名称:带USB接口电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	260	80.82	21013.2	0	
5-1-19	030404034012	照明开关	1.名称:阳台电动晾衣架控制面板 2.安装方式:墙上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	35.58	1850.16	0	
5-1-20	030411006011	接线盒	1.名称:接线盒 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	832	21.49	17879.68	0	
5-1-21	030411004037	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ-2.5 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	27504.36	6.09	167501.55	0	
5-1-22	030411004038	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ-4 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	8574.28	8.1	69451.67	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-23	030411004039	配线	1.名称:绝缘屏蔽软电线 2.型号、规格:RVSP-2*1.5 3.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	4160	7.16	29785.6	0	
5-1-24	030411004040	配线	1.名称:EIB总线 2.型号、规格:EIB2*2*0.8 3.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设，含接头安装 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	4160	6.36	26457.6	0	
5-1-25	030409B002009	卫生间等电位连接	1.名称:卫生间等电位连接 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	间	52	288.98	15026.96	0	
5-1-26	030404031009	小电器	1.名称:凉霸（含开关的供应及安装） 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	1016.38	52851.76	0	
5-1-27	030411001021	配管	1、名称:金属软管 2、规格:DN20 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	648.96	61.19	39709.86	0	
5-1-28	030411001022	配管	1.1、名称:电气配管 2.2、规格:PC20 3.3、敷设方式:吊顶内敷设或暗敷 4.4、其他:具体详见图纸 5.5、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	4287.92	15.73	67448.98	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-29	030404036009	其他电器	1.名称:智能除臭杀菌消毒烘干机 2.安装方式:内嵌 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	台	52	683.03	35517.56	0	
5-2		给排水工程					247965.02	0	
5-2-1	031004003009	洗脸盆	1.名称:台式洗脸盆（甲供) 2.规格、类型:含洗脸盆及龙头 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	52	151.61	7883.72	0	
5-2-2	031004006009	大便器	1.名称:智能坐便器（甲供) 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	52	165.78	8620.56	0	
5-2-3	031004010009	淋浴器	1.名称:花洒（甲供) 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	52	91.62	4764.24	0	
5-2-4	031004004009	洗涤盆	1.名称:厨盆及龙头（甲供) 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	52	197.05	10246.6	0	
5-2-5	031004014030	给、排水附(配)件	1.名称:地漏（甲供) 2.规格：DN50 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	104	53.35	5548.4	0	
5-2-6	031004014031	给、排水附(配)件	1.名称:洗衣机地漏（甲供） 2.规格：DN75 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	94.02	4889.04	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-7	031004014032	给、排水附(配)件	1.名称:洗衣机水龙头（甲供) 2.规格：DN20 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	8.16	424.32	0	
5-2-8	031001006054	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN20 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	1690	32.08	54215.2	0	
5-2-9	031001006055	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN15 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	521.04	30.8	16048.03	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-10	031001006056	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr热水管DN20 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	413.4	34.16	14121.74	0	
5-2-11	031001006057	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr热水管DN15 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	885.04	31.97	28294.73	0	
5-2-12	031001006058	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管卡安装 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	80.6	89.15	7185.49	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-13	031001006059	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管卡安装 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	344.24	54.45	18743.87	0	
5-2-14	031002001010	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.含除锈刷油 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	kg	494	42.97	21227.18	0	
5-2-15	031208002009	管道绝热	1.名称:热水管管道保温 2.材质:B1级阻燃泡沫橡塑，外包铝箔 3.规格:20mm 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m3	3.69	4391.44	16204.41	0	
5-2-16	031003001032	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	42.57	2213.64	0	
5-2-17	031003001033	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	37.85	1968.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-18	031003001034	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	46.82	2434.64	0	
5-2-19	031003001035	螺纹阀门	1.名称:燃气热水器角阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	104	42.57	4427.28	0	
5-2-20	030413002022	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN20 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	423.8	8.74	3704.01	0	
5-2-21	030413002023	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN15 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	592.8	6.55	3882.84	0	
5-2-22	080807013009	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1、名称:封堵 2、部位:套管与管道间 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	处	312	34.99	10916.88	0	
5-3		通风工程					40658.07	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-3-1	030404033009	风扇	1.名称:多功能排气扇NFJ-1（含定制液晶面板开关） 2.规格:300*300*150（H），风量：140m3/h，功率：1420w，静压：100pa，噪音：45dB，额定电压：220V 3.安装方式：嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	台	52	446.63	23224.76	0	
5-3-2	030702001010	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径200mm以下 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求，支架除锈后刷防锈漆和调和漆各两遍 7.接口形式:法兰连接 8.含高层建筑增加费 9.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m2	31.2	281.06	8769.07	0	
5-3-3	030703013009	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.型号:Φ100 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	166.62	8664.24	0	
6		06户型					1792851.11	0	
6-1		电气工程					1284724.69	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-1-1	030412004128	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯AO2a 2.规格：LED 10W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	468	163.27	76410.36	0	
6-1-2	030412004129	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯AO2b 2.规格：LED 10W 35° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	572	163.27	93390.44	0	
6-1-3	030412004130	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯AO2d 2.规格：LED 10W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	104	163.27	16980.08	0	
6-1-4	030412004131	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯AO3c 2.规格:LED 12W 50° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	676	174.48	117948.48	0	
6-1-5	030412004132	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯HO1b 2.规格:LED 12W 35° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	52	163.27	8490.04	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-1-6	030412004133	装饰灯	1.名称:嵌入式鱼嘴射灯S01d 2.规格：LED 3W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	104	87.92	9143.68	0	
6-1-7	030412004134	装饰灯	1.名称:吸顶灯B01 2.规格：LED 24W 120° 3500K 3.安装方式:吸顶安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	52	94.93	4936.36	0	
6-1-8	030412004135	装饰灯	1.名称:踢脚灯S01 2.规格：LED 2W 3000K，带感应器 3.安装方式:壁装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	104	127.53	13263.12	0	
6-1-9	030412004136	装饰灯	1.名称:LED硬灯带C01b 2.规格：LED 4W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	487.24	34.43	16775.67	0	
6-1-10	030412004137	装饰灯	1.名称:LED硬灯带C02b 2.规格：LED 8W/m 3000K 铝槽，带感应器，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	252.2	40.52	10219.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-1-11	030412004138	装饰灯	1.名称:软灯带C03 2.规格：LED 12W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	2577.64	42.16	108673.3	0	
6-1-12	030412004139	装饰灯	1.名称:直角灯带C04 2.规格：LED 6W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	191.88	39.31	7542.8	0	
6-1-13	030412004140	装饰灯	1.名称:感应灯带C09 2.规格：LED 4.8W/m 3000K 铝槽 ,带感应器，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	143	38.13	5452.59	0	
6-1-14	030404035048	插座	1.名称:五孔电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	988	35.67	35241.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-1-15	030404035049	插座	1.名称:带开关电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	416	41.97	17459.52	0	
6-1-16	030404035050	插座	1.名称:防泼溅电源插座(带防溅盒) 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	312	41.97	13094.64	0	
6-1-17	030404035051	插座	1.名称:带开关防泼溅电源插座(带防溅盒) 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	104	44.07	4583.28	0	
6-1-18	030404035052	插座	1.名称:带USB接口电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	364	80.82	29418.48	0	
6-1-19	030404034013	照明开关	1.名称:阳台电动晾衣架控制面板 2.安装方式:墙上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	35.58	1850.16	0	
6-1-20	030411006012	接线盒	1.名称:接线盒 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	1040	21.49	22349.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-1-21	030411004041	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ-2.5 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	42143.92	6.09	256656.47	0	
6-1-22	030411004042	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ-4 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	11929.32	8.1	96627.49	0	
6-1-23	030411004043	配线	1.名称:绝缘屏蔽软电线 2.型号、规格:RVSP-2*1.5 3.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	3640	7.16	26062.4	0	
6-1-24	030411004044	配线	1.名称:EIB总线 2.型号、规格:EIB2*2*0.8 3.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设，含接头安装 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	3640	6.36	23150.4	0	
6-1-25	030409B002010	卫生间等电位连接	1.名称:卫生间等电位连接 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	间	104	288.98	30053.92	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-1-26	030404031010	小电器	1.名称:凉霸（含开关的供应及安装） 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	1016.38	52851.76	0	
6-1-27	030411001023	配管	1、名称:金属软管 2、规格:DN20 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	920.4	61.19	56319.28	0	
6-1-28	030411001024	配管	1.1、名称:电气配管 2.2、规格:PC20 3.3、敷设方式:吊顶内敷设或暗敷 4.4、其他:具体详见图纸 5.5、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	5992.48	15.73	94261.71	0	
6-1-29	030404036010	其他电器	1.名称:智能除臭杀菌消毒烘干机 2.安装方式:内嵌 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	台	52	683.03	35517.56	0	
6-2		给排水工程					421548.83	0	
6-2-1	031004003010	洗脸盆	1.名称:台式洗脸盆（甲供） 2.规格、类型:含洗脸盆及龙头 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	104	151.61	15767.44	0	
6-2-2	031004006010	大便器	1.名称:智能坐便器（甲供） 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	104	165.78	17241.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-2-3	031004010010	淋浴器	1.名称:花洒（甲供) 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	104	91.62	9528.48	0	
6-2-4	031004004010	洗涤盆	1.名称:厨盆及龙头（甲供) 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	52	197.05	10246.6	0	
6-2-5	031004014033	给、排水附(配)件	1.名称:地漏（甲供) 2.规格：DN50 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	208	53.35	11096.8	0	
6-2-6	031004014034	给、排水附(配)件	1.名称:地漏(甲供) 2.规格:DN75 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	94.02	4889.04	0	
6-2-7	031004014035	给、排水附(配)件	1.名称:洗衣机地漏（甲供） 2.规格：DN75 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	94.02	4889.04	0	
6-2-8	031004014036	给、排水附(配)件	1.名称:洗衣机水龙头（甲供) 2.规格：DN20 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	8.16	424.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-2-9	031001006060	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN25 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含高层建筑增加费 7.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	1159.6	36.79	42661.68	0	
6-2-10	031001006061	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN20 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	946.4	32.08	30360.51	0	
6-2-11	031001006062	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN15 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	1099.28	30.8	33857.82	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-2-12	031001006063	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr热水管DN20 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	936	34.16	31973.76	0	
6-2-13	031001006064	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr热水管DN15 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	1593.28	31.97	50937.16	0	
6-2-14	031001006065	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管卡安装 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	183.56	89.15	16364.37	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-2-15	031001006066	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管卡安装 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	426.4	54.45	23217.48	0	
6-2-16	031002001011	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.含除锈刷油 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	kg	867.88	42.97	37292.8	0	
6-2-17	031208002010	管道绝热	1.名称:热水管管道保温 2.材质:B1级阻燃泡沫橡塑，外包铝箔 3.规格:20mm 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m3	7.23	4391.44	31750.11	0	
6-2-18	031003001036	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	52.98	2754.96	0	
6-2-19	031003001037	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	37.85	1968.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-2-20	031003001038	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	46.82	2434.64	0	
6-2-21	031003001039	螺纹阀门	1.名称:燃气热水器角阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	104	42.57	4427.28	0	
6-2-22	030413002024	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN25 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	265.2	11.66	3092.23	0	
6-2-23	030413002025	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN20 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	330.2	8.74	2885.95	0	
6-2-24	030413002026	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN15 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	1196	6.55	7833.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-2-25	080807013010	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1、名称:封堵 2、部位:套管与管道间 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	处	676	34.99	23653.24	0	
6-3		通风工程					86577.59	0	
6-3-1	030404033010	风扇	1.名称:多功能排气扇NFJ-1（含定制液晶面板开关） 2.规格:300*300*150（H），风量：140m3/h，功率：1420w，静压：100pa，噪音：45dB，额定电压：220V 3.安装方式：嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	台	104	446.63	46449.52	0	
6-3-2	030702001011	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径200mm以下 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求，支架除锈后刷防锈漆和调和漆各两遍 7.接口形式:法兰连接 8.含高层建筑增加费 9.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m2	81.12	281.06	22799.59	0	
6-3-3	030703013010	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.型号:Φ100 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	104	166.62	17328.48	0	
合计							8473865.80	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程　　标段： 龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

项目编码	030412004062	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	108.14	0	2.657862	14.04464
清单项目综合单价									163.271244				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612744	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A02a,LED 10W 24° 3500K	套	1	106.76	106.76		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657176	1	2.66		

项目编码	030412004063	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	108.14	0	2.657862	14.04464
清单项目综合单价									163.271244				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612744	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A02d,LED 10W 24° 3500K	套	1	106.76	106.76		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657176	1	2.66		

项目编码	030412004064	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	1	268.13	1188.2	0	0	118.43	268.13	1188.2	0	0	118.43
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									279.745742	1188.2	0	2.657862	121.16564
清单项目综合单价									1591.769244				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.61271	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A03a，LED 12W 24° 3500K	套	1	117.44	117.44		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657168	1	2.66		

项目编码	030412004065	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	520

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	1	268.13	1188.2	0	0	118.43	268.13	1188.2	0	0	118.43
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									279.745742	1188.2	0	2.657862	121.16564
清单项目综合单价									1591.769244				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.61271	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A03b，LED 12W 35° 3500K	套	1	117.44	117.44		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657168	1	2.66		

项目编码	030412004066	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	416

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1188.2	0	0	118.43	26.813	118.82	0	0	11.843
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	118.82	0	2.657862	14.57864
清单项目综合单价									174.485244				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612712	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A03c，LED 12W 50° 3500K	套	1	117.44	117.44		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费		元	2.657169	1	2.66		
项目编码	030412004067	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	52	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	108.14	0	2.657862	14.04464
清单项目综合单价													163.271244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612744	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯H01b，LED 10W 35° 3500K	套	1	106.76	106.76		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657176	1	2.66		

项目编码	030412004068	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	52	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	363.8	0	0	77.21	26.813	36.38	0	0	7.721
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	36.38	0	2.657862	10.45664
清单项目综合单价													87.923244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612744	1	11.61		
	材料	嵌入式鱼嘴射灯S01d，LED 3W 24° 3500K	套	1	35	35		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657176	1	2.66		

项目编码	030412004069	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	52	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装	10套	0.1	328.23	634.92	0	0	103.99	32.823	63.492	0	0	10.399
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.329	43.31	0	0	9.91	10.2	14.24899	0	0	3.26039	3.3558
小计									47.07199	63.492	0	3.26039	13.7548
清单项目综合单价													127.57918

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.941	1.3759	8.17		
		技工人工费(安装)	元	14.877	1.3511	20.1		
		高级技工人工费(安装)	元	3.3564	1.3551	4.55		
		增加人工费	元	14.215675	1	14.22		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.22	0.18		
		冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0.007	5.5	0.04		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.21	0.09	0.38		
		踢脚灯S01，LED 2W 3000K，带感应器	套	1.01	61.67	62.29		
		其他材料费	元	0.605	1	0.61		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.252767	1	3.25		

项目编码	030412004070	项目名称	装饰灯		计量单位	m	工程量	440.44	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.2	263.89	0	0	21.16	3.62	26.389	0	0	2.116
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0362	43.31	0	0	9.91	10.2	1.567822	0	0	0.358742	0.36924
小计									5.187822	26.389	0	0.358742	2.48524
清单项目综合单价													34.420804

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.6638	1.3759	0.91		
		技工人工费(安装)	元	1.485	1.3511	2.01		
		高级技工人工费(安装)	元	0.5167	1.3551	0.7		
		增加人工费	元	1.567819	1	1.57		
	材料	LED硬灯带C01b，LED 4W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	25.73	25.99		
		电线 BV-2.5	m	0.0458	2.18	0.1		
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.2	0.12		
		其他材料费	元	0.18	1	0.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.358741	1	0.36		

项目编码	030412004071	项目名称	装饰灯		计量单位	m	工程量	150.8	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.2	321.86	0	0	24.06	3.62	32.186	0	0	2.406
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.037	43.31	0	0	9.91	10.2	1.60247	0	0	0.36667	0.3774
小计									5.22247	32.186	0	0.36667	2.7834
清单项目综合单价													40.55854

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.6638	1.3759	0.91		
		技工人工费(安装)	元	1.485	1.3511	2.01		
		高级技工人工费(安装)	元	0.5167	1.3551	0.7		
		增加人工费	元	1.567833	1	1.57		
	材料	LED硬灯带C02b，LED 8W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	31.47	31.78		
		电线 BV-2.5	m	0.0458	2.18	0.1		
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.2	0.12		

工程量清单综合单价分析表

费用明细										
		其他材料费	元	0.18	1	0.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.358745	1	0.36		

项目编码	030412004072	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	1964.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	171.22	0	0	37.28	13.047	17.122	0	0	3.728
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1305	43.31	0	0	9.91	10.2	5.651955	0	0	1.293255	1.3311
小计									18.698955	17.122	0	1.293255	5.0591
清单项目综合单价													42.173310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3759	2.13		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3511	9.15		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3551	1.77		
		增加人工费	元	5.650655	1	5.65		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	5.65	0.57		
		软灯带C03，LED 12W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	16	16.16		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.292957	1	1.29		

项目编码	030412004073	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	287.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	143.95	0	0	35.92	13.047	14.395	0	0	3.592
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1305	43.31	0	0	9.91	10.2	5.651955	0	0	1.293255	1.3311
小计									18.698955	14.395	0	1.293255	4.9231
清单项目综合单价													39.310310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3759	2.13		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3511	9.15		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3551	1.77		
		增加人工费	元	5.650654	1	5.65		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	5.65	0.57		
		直角灯带C04，LED 6W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	13.3	13.43		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.292957	1	1.29		

项目编码	030412004074	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	208

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	132.84	0	0	35.36	13.047	13.284	0	0	3.536
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1305	43.31	0	0	9.91	10.2	5.651955	0	0	1.293255	1.3311
小计									18.698955	13.284	0	1.293255	4.8671
清单项目综合单价													38.143310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3759	2.13		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3511	9.15		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3551	1.77		
		增加人工费	元	5.650664	1	5.65		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	5.65	0.57		
		感应灯带C09，LED 4.8W/m 3000K 铝槽，带感应器，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	12.2	12.32		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.29296	1	1.29		

项目编码	030404035023	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	884

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	120.67	0	0	33.34	12.41	12.067	0	0	3.334
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	12.067	0	1.229831	4.59982
清单项目综合单价													35.681422

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	五孔电源插座	个	1	12	12		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

项目编码	030404035024	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	1	124.1	180.67	0	0	36.34	124.1	180.67	0	0	36.34
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.125	43.31	0	0	9.91	10.2	5.41375	0	0	1.23875	1.275
小计									129.51375	180.67	0	1.23875	37.615
清单项目综合单价													349.03750

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	带开关电源插座	个	1	18	18		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

项目编码	030404035025	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	180.67	0	0	36.34	12.41	18.067	0	0	3.634
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	18.067	0	1.229831	4.89982
清单项目综合单价													41.981422

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	防泼溅电源插座(带防溅盒)	个	1	18	18		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

项目编码	030404035026	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	208

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	200.67	0	0	37.34	12.41	20.067	0	0	3.734
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	20.067	0	1.229831	4.99982
清单项目综合单价													44.081422

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	带开关防泼溅电源插座(带防溅盒)	个	1	20	20		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

项目编码	030404035027	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	1	124.1	550.67	0	0	54.84	124.1	550.67	0	0	54.84
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.125	43.31	0	0	9.91	10.2	5.41375	0	0	1.23875	1.275
小计									129.51375	550.67	0	1.23875	56.115
清单项目综合单价													737.53750

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	带USB接口电源插座	个	1	55	55		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

项目编码	030404034008	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	150.5	0	0	30.99	10.659	15.05	0	0	3.099
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1066	43.31	0	0	9.91	10.2	4.616846	0	0	1.056406	1.08732
小计									15.275846	15.05	0	1.056406	4.18632
清单项目综合单价													35.568572

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.262	1.3759	1.74		
		技工人工费(安装)	元	5.5314	1.3511	7.47		
		高级技工人工费(安装)	元	1.0692	1.3551	1.45		
		增加人工费	元	4.61643	1	4.62		
	材料	阳台电动晾衣架控制面板	个	1	15	15		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.056311	1	1.06		

项目编码	030411006007	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	1300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-323	明装 普通接线盒	10个	1	102.51	23.59	0	0	23.75	102.51	23.59	0	0	23.75
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.103	43.31	0	0	9.91	10.2	4.46093	0	0	1.02073	1.0506
小计									106.97093	23.59	0	1.02073	24.8006
清单项目综合单价													156.38226

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	1.8501	1.3759	2.55		
		技工人工费(安装)	元	4.2236	1.3511	5.71		
		高级技工人工费(安装)	元	1.475	1.3551	2		
		增加人工费	元	4.439708	1	4.44		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	套	2.06	0.05	0.1		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	2.06	0.09	0.19		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	2.02	2.06		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.015874	1	1.02		

项目编码	030411004021	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	26867.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	148.86	317.28	0	0	48.63	1.4886	3.1728	0	0	0.4863
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0149	43.31	0	0	9.91	10.2	0.645319	0	0	0.147659	0.15198
小计									2.133919	3.1728	0	0.147659	0.63828
清单项目综合单价													6.092658

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.17627	1.3759	0.24		
		技工人工费(安装)	元	0.77248	1.3511	1.04		
		高级技工人工费(安装)	元	0.14937	1.3551	0.2		
		增加人工费	元	0.644713	1	0.64		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		WDZC-BYJ-2.5	m	1.16	2.56	2.97		
		其他材料费	元	0.0058	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.14752	1	0.15		

项目编码	030411004022	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	8349.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4	100m单线	0.01	178.44	457.34	0	0	62.14	1.7844	4.5734	0	0	0.6214
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0179	43.31	0	0	9.91	10.2	0.775249	0	0	0.177389	0.18258
小计									2.559649	4.5734	0	0.177389	0.80398
清单项目综合单价													8.114418

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.21106	1.3759	0.29		
		技工人工费(安装)	元	0.9264	1.3511	1.25		
		高级技工人工费(安装)	元	0.17884	1.3551	0.24		
		增加人工费	元	0.772824	1	0.77		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		WDZC-BYJ-4	m	1.0925	4	4.37		
		其他材料费	元	0.0057	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.176834	1	0.18		

项目编码	030411004023	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	4160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5	100m单线	0.1	110.25	486.81	0	0	48.61	11.025	48.681	0	0	4.861
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.012	43.31	0	0	9.91	10.2	0.51972	0	0	0.11892	0.1224
小计									11.54472	48.681	0	0.11892	4.9834
清单项目综合单价													65.32804

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.13057	1.3759	0.18		
		技工人工费(安装)	元	0.57214	1.3511	0.77		
		高级技工人工费(安装)	元	0.1106	1.3551	0.15		
		增加人工费	元	0.477493	1	0.48		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.7	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		多芯导线 RVSP-2×1.5	m	1.05	4.5	4.73		
		其他材料费	元	0.0045	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.109258	1	0.11		

项目编码	030411004024	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	4160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	0.1	108.61	413.17	0	0	44.56	10.861	41.317	0	0	4.456
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0109	43.31	0	0	9.91	10.2	0.472079	0	0	0.108019	0.11118
小计									11.333079	41.317	0	0.108019	4.56718
清单项目综合单价													57.325278

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.12838	1.3759	0.18		
		技工人工费(安装)	元	0.56397	1.3511	0.76		
		高级技工人工费(安装)	元	0.1088	1.3551	0.15		
		增加人工费	元	0.47039	1	0.47		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.7	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		EIB2*2*0.8	m	1.05	3.8	3.99		
		其他材料费	元	0.0038	1	0		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	0.107633	1	0.11			

项目编码	030409B002005	项目名称	卫生间等电位连接	计量单位	间	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030209-78	等电位末端金属体与绝缘导线连接	处	5	7.42	41.94	0	0	3.73	37.1	209.7	0	0	18.65
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.371	43.31	0	0	9.91	10.2	16.06801	0	0	3.67661	3.7842
小计									53.16801	209.7	0	3.67661	22.4342
清单项目综合单价													288.97882

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.46	1.3759	7.51		
		技工人工费(安装)	元	16.335	1.3511	22.07		
		高级技工人工费(安装)	元	5.555	1.3551	7.53		
		增加人工费	元	16.06801	1	16.07		
	材料	棉纱	kg	0.25	10.6	2.65		
		焊锡膏	kg	0.05	69.5	3.48		
		焊锡	kg	0.025	75.6	1.89		
		测试板	块	5.05	35	176.75		
		汽油 70#～90#	kg	0.1	7.54	0.75		
		电线 BV-4	m	3.75	3.45	12.94		
		铜接线端子 DT-6	个	5.1	1.2	6.12		
		其他材料费	元	5.1	1	5.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.67661	1	3.68		

项目编码	030404031005	项目名称	小电器	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装	10套	0.1	705.7	6.84	7390	0	155.66	70.57	0.684	739	0	15.566
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	1200.5	0	0	83.49	10.659	120.05	0	0	8.349
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.8123	43.31	0	0	9.91	10.2	35.180713	0	0	8.049893	8.28546
小计									116.409713	120.734	739	8.049893	32.20046
清单项目综合单价													1016.394066

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.6186	1.3759	13.23		
		技工人工费(安装)	元	42.1513	1.3511	56.95		
		高级技工人工费(安装)	元	8.1501	1.3551	11.04		
		增加人工费	元	35.180297	1	35.18		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
		凉霸开关	个	1	120	120		
		其他材料费	元	0.099	1	0.1		
	主材							
	设备	凉霸						
	机械	增加机械费	元	8.049798	1	8.05		

项目编码	030411001013	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	605.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-155	金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以内) 500	10m	0.1	271.97	102.39	0	0	64.98	27.197	10.239	0	0	6.498
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.272	43.31	0	0	9.91	10.2	11.78032	0	0	2.69552	2.7744
小计									38.97732	10.239	0	2.69552	9.2724
清单项目综合单价													61.184240

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.2205	1.3759	4.43		
		技工人工费(安装)	元	14.1135	1.3511	19.07		
		高级技工人工费(安装)	元	2.7287	1.3551	3.7		
		增加人工费	元	11.779019	1	11.78		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	4.16	0.3	1.25		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.64	2.72		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	2.06	0.85	1.75		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	2.06	0.07	0.14		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	4.12	0.95	3.91		
		其他材料费	元	0.463	1	0.46		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.695222	1	2.7		

项目编码	030411001014	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4021.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-146	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 20	100m	0.01	727.76	213.11	0	0	170.84	7.2776	2.1311	0	0	1.7084
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0728	43.31	0	0	9.91	10.2	3.152968	0	0	0.721448	0.74256
小计									10.430568	2.1311	0	0.721448	2.45096
清单项目综合单价													15.734076

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.86179	1.3759	1.19		
		技工人工费(安装)	元	3.77644	1.3511	5.1		
		高级技工人工费(安装)	元	0.7302	1.3551	0.99		
		增加人工费	元	3.151929	1	3.15		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.65	0.02		
		锯条	根	0.01	0.77	0.01		
		胶合剂	kg	0.0008	12.5	0.01		
		刚性阻燃管 φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.81	1.99		
		塑料管接头 φ16mm-20mm	个	0.2575	0.3	0.08		
		其他材料费	元	0.0225	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.72121	1	0.72		

项目编码	030404036005	项目名称	其他电器	计量单位	台	工程量	52

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030806-50	消毒器安装	台	1	113.48	12	460	0	25.57	113.48	12	460	0	25.57
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	1.1348	43.31	0	0	9.91	10.2	49.148188	0	0	11.245868	11.57496
小计									162.628188	12	460	11.245868	37.14496
清单项目综合单价													683.019016
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		16.216	1.3759		22.31		
		技工人工费(安装)				元		54.901	1.3511		74.18		
		高级技工人工费(安装)				元		12.537	1.3551		16.99		
		增加人工费				元		49.148188	1		49.15		
	材料	耐油胶管 Φ9mm-10mm				m		1	12		12		
	主材												
	设备	智能除臭杀菌消毒烘干机											
	机械	增加机械费				元		11.245868	1		11.25		
项目编码	031004003005	项目名称		洗脸盆				计量单位	组		工程量	52	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-4换	洗脸盆 普通冷热水	10组	0.1	765.22	92.55	0	0	173.06	76.522	9.255	0	0	17.306
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7653	43.31	0	0	9.91	10.2	33.145143	0	0	7.584123	7.80606
小计									109.667143	9.255	0	7.584123	25.11206
清单项目综合单价													151.618326
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		10.9141	1.3759		15.02		
		技工人工费(安装)				元		37.0146	1.3511		50.01		
		高级技工人工费(安装)				元		8.4823	1.3551		11.49		
		增加人工费				元		33.141645	1		33.14		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg		0.015	7.49		0.11		
		普通水泥 32.5(R)				kg		0.3	0.56		0.17		
		天然砂(细砂)				m3		0.002	208		0.42		
		木材(一级红松)				m3		0.001	2400		2.4		
		存水弯(塑料)DN32				个		1.005	3.85		3.87		
		其他材料费				元		2.2896	1		2.29		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		7.583323	1		7.58		
项目编码	031004006005	项目名称		大便器				计量单位	组		工程量	52	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-33换	坐式大便器 连体水箱	10套	0.1	828.23	116.19	0	0	188.1	82.823	11.619	0	0	18.81
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.829	43.31	0	0	9.91	10.2	35.90399	0	0	8.21539	8.4558
小计									118.72699	11.619	0	8.21539	27.2658
清单项目综合单价													165.82718
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		11.9803	1.3759		16.48		
		技工人工费(安装)				元		40.6113	1.3511		54.87		
		高级技工人工费(安装)				元		8.4636	1.3551		11.47		
		增加人工费				元		35.870675	1		35.87		
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20				m		1.6	0.34		0.54		
		膨胀螺栓 M6～12×50～120				套		2.06	0.07		0.14		
		冲击钻头 Φ8mm～16mm				个		0.024	8.75		0.21		
		锯条(各种规格)				根		0.2	0.77		0.15		
		防水密封胶				支		0.5	9.89		4.95		
		大便器排水接头				个		1.01	5.2		5.25		
		水				m3		0.012	3.77		0.05		
		电				kWh		0.032	0.77		0.02		
		其他材料费				元		0.3	1		0.3		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		8.207767	1		8.21		
项目编码	031004010005	项目名称		淋浴器				计量单位	套		工程量	52	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-25换	双柄淋浴龙头成品淋浴器	10组	0.1	289.26	361.57	0	0	81.74	28.926	36.157	0	0	8.174
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2893	43.31	0	0	9.91	10.2	12.529583	0	0	2.866963	2.95086
小计									41.455583	36.157	0	2.866963	11.12486
清单项目综合单价													91.604406
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.1237	1.3759		5.67		
		技工人工费(安装)				元		13.9914	1.3511		18.9		
		高级技工人工费(安装)				元		3.2087	1.3551		4.35		
		增加人工费				元		12.527834	1		12.53		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg		0.3	0.56		0.17		
		天然砂(细砂)				m3		0.002	208		0.42		
		木材(一级红松)				m3		0.004	2400		9.6		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm				m		1.65	7.54		12.44		
		三通固定座 DN15				个		1.05	12		12.6		
		其他材料费				元		0.9318	1		0.93		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.866563	1		2.87		
项目编码	031004004005	项目名称		洗涤盆				计量单位	组		工程量	52	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-12换	洗涤盆 冷热水龙头	10组	0.1	655.05	719.81	0	0	180.17	65.505	71.981	0	0	18.017
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.6551	43.31	0	0	9.91	10.2	28.372381	0	0	6.492041	6.68202
小计									93.877381	71.981	0	6.492041	24.69902
清单项目综合单价													197.049442
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)				元		9.3362	1.3759		12.85		
		技工人工费(安装)				元		31.6879	1.3511		42.81		
		高级技工人工费(安装)				元		7.2654	1.3551		9.85		
		增加人工费				元		28.370216	1		28.37		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.02	7.49	0.15		
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.15	0.62		
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.56	0.56		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	208	0.42		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	13.47	5.39		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	13.5	13.64		
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	5.21	5.24		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	41	41.41		
		其他材料费	元	4.568	1	4.57		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.491546	1	6.49		

项目编码	031004014017	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	216.36	125.98	0	0	53.92	21.636	12.598	0	0	5.392
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2164	43.31	0	0	9.91	10.2	9.372284	0	0	2.144524	2.20728
小计									31.008284	12.598	0	2.144524	7.59928
清单项目综合单价													53.350088

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.0902	1.3759	4.25		
		技工人工费(安装)	元	10.4626	1.3511	14.14		
		高级技工人工费(安装)	元	2.3973	1.3551	3.25		
		增加人工费	元	9.370535	1	9.37		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.56	0.34		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	22.22	2.22		
		存水弯(铸铁)DN50	个	1	10	10		
		其他材料费	元	0.04	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.144124	1	2.14		

项目编码	031004014018	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径(mm以内) 80	10个	0.1	427.63	140.16	0	0	101.13	42.763	14.016	0	0	10.113
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.4277	43.31	0	0	9.91	10.2	18.523687	0	0	4.238507	4.36254
小计									61.286687	14.016	0	4.238507	14.47554
清单项目综合单价													94.016734

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.1049	1.3759	8.4		
		技工人工费(安装)	元	20.6801	1.3511	27.94		
		高级技工人工费(安装)	元	4.7391	1.3551	6.42		
		增加人工费	元	18.520689	1	18.52		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.56	0.36		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	35.92	3.59		
		存水弯(铸铁)DN75	个	1	10	10		
		其他材料费	元	0.06	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.237821	1	4.24		

项目编码	031004014019	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-56换	普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	10个	0.1	43.89	0.23	0	0	9.67	4.389	0.023	0	0	0.967
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0439	43.31	0	0	9.91	10.2	1.901309	0	0	0.435049	0.44778
小计									6.290309	0.023	0	0.435049	1.41478
清单项目综合单价													8.163138

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.631	1.3759	0.87		
		技工人工费(安装)	元	2.1255	1.3511	2.87		
		高级技工人工费(安装)	元	0.4791	1.3551	0.65		
		增加人工费	元	1.900893	1	1.9		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.17	0.1	0.02		
		其他材料费	元	0.006	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.434954	1	0.43		

项目编码	031001006029	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1540.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	57.02	0	0.2	31.95	13.217	5.702	0	0.02	3.195
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.14	43.31	0	0	9.91	10.2	6.0634	0	0	1.3874	1.428
小计									20.0222	5.8944	0	1.4074	4.7959
清单项目综合单价													32.119900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	6.045556	1	6.05		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR给水管DN20	m	1.02	4.3	4.39		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		
		增加机械费	元	1.383317	1	1.38		

项目编码	031001006030	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	566.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	44.78	0	0.2	31.34	13.217	4.478	0	0.02	3.134
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1396	43.31	0	0	9.91	10.2	6.046076	0	0	1.383436	1.42392
小计									20.004876	4.6704	0	1.403436	4.73082
清单项目综合单价													30.809532

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	6.045558	1	6.05		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR给水管DN15	m	1.02	3.1	3.16		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		
		增加机械费	元	1.383317	1	1.38		

项目编码	031001006031	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	386.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	76.81	0	0.2	32.94	13.217	7.681	0	0.02	3.294
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1396	43.31	0	0	9.91	10.2	6.046076	0	0	1.383436	1.42392
小计									20.004876	7.8734	0	1.403436	4.89082
清单项目综合单价													34.172532

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	6.045554	1	6.05		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR热水管DN20	m	1.02	6.24	6.36		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		
		增加机械费	元	1.383317	1	1.38		

项目编码	031001006032	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	808.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	55.9	0	0.2	31.89	13.217	5.59	0	0.02	3.189
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1396	43.31	0	0	9.91	10.2	6.046076	0	0	1.383436	1.42392
小计									20.004876	5.7824	0	1.403436	4.78582
清单项目综合单价													31.976532

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	6.045552	1	6.05		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR热水管DN15	m	1.02	4.19	4.27		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		
		增加机械费	元	1.383316	1	1.38		

项目编码	031001006033	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	90.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.1	271.47	369.46	0	0	78.23	27.147	36.946	0	0	7.823
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2715	43.31	0	0	9.91	10.2	11.758665	0	0	2.690565	2.7693
小计									38.905665	36.946	0	2.690565	10.5923
清单项目综合单价													89.134530

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.8741	1.3759	5.33		
		技工人工费(安装)	元	13.1333	1.3511	17.74		
		高级技工人工费(安装)	元	3.0053	1.3551	4.07		
		增加人工费	元	11.757363	1	11.76		
	材料	锯条	根	0.194	0.77	0.15		
		粘合剂	kg	0.124	22.27	2.76		
		承插塑料排水管 dn110 白色UPVC	m	0.95	15.28	14.52		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	9.73	11.25		
		伸缩节 dn110	个	0.35	19.95	6.98		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	8.31	0.42		
		其他材料费	元	0.873	1	0.87		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	2.690267	1	2.69		

项目编码	031001006034	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	320.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 63	10m	0.1	220.63	128.88	0	0	55	22.063	12.888	0	0	5.5
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2207	43.31	0	0	9.91	10.2	9.558517	0	0	2.187137	2.25114
小计									31.621517	12.888	0	2.187137	7.75114
清单项目综合单价													54.447794

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1448	1.3759	4.33		
		技工人工费(安装)	元	10.6672	1.3511	14.41		
		高级技工人工费(安装)	元	2.4528	1.3551	3.32		
		增加人工费	元	9.555481	1	9.56		
	材料	锯条	根	0.068	0.77	0.05		
		粘合剂	kg	0.033	22.27	0.73		
		承插塑料排水管 dn63 白色UPVC	m	1.012	5.22	5.28		
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.34	2.88		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.9	2.07		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.93	0.23		
		其他材料费	元	1.648	1	1.65		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.186442	1	2.19		

项目编码	031002001006	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	462.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	791.21	531.99	0	674.48	245.94	7.9121	5.3199	0	6.7448	2.4594
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	426.06	157.12	0	276.11	120.13	4.2606	1.5712	0	2.7611	1.2013
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.3616	0.0161	0	0.1312	0.0892
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.2398	0.0728	0	0.0656	0.0608
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.2315	0.0619	0	0.0656	0.0585
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	23.15	8.88	0	0	5.54	0.2315	0.0888	0	0	0.0554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	7.77	0	0	5.48	0.2315	0.0777	0	0	0.0548
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1347	43.31	0	0	9.91	10.2	5.833857	0	0	1.334877	1.37394
小计									19.302457	7.2084	0	11.103177	5.35334
清单项目综合单价													42.967374

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.17316	1.3759	2.99		
		技工人工费(安装)	元	6.42604	1.3511	8.68		
		高级技工人工费(安装)	元	1.32575	1.3551	1.8		
		增加人工费	元	5.833262	1	5.83		
	材料	型钢(综合)	kg	1.05	4.1	4.31		
		钢丝刷	把	0.0015	2.77	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	7.5	0.32		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	7.1	0.3		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00092	4.27	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.06713	6.33	0.42		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01728	21.5	0.37		
		冲击钻头 φ10mm~20mm	个	0.01351	7.2	0.1		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.75	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	7.36	0.13		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	10.9	0.16		
		溶剂汽油	kg	0.0021	6	0.01		
		机油	kg	0.00603	12	0.07		
		氧气	m3	0.04176	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01392	16.54	0.23		
		电	kWh	0.03362	0.77	0.03		
		其他材料费	元	0.14505	1	0.15		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	410	0.31		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1312.31	0.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00464	197.16	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01067	191.14	2.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.01176	23.37	0.27		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.03876	161.94	6.28		
		增加机械费	元	1.334741	1	1.33		

项目编码	031208002005	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	3.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	1	962.33	2482.84	0	0	335.95	962.33	2482.84	0	0	335.95
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	9.6234	43.31	0	0	9.91	10.2	416.789454	0	0	95.367894	98.15868
小计									1379.119454	2482.84	0	95.367894	434.10868
清单项目综合单价													4391.436028

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	198.908	1.3759	273.68		
		技工人工费(安装)	元	410.198	1.3511	554.22		
		高级技工人工费(安装)	元	99.205	1.3551	134.43		
		增加人工费	元	416.785712	1	416.79		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	29.7	179.69		
		B1橡塑管壳，带铝箔	m3	1.03	2185	2250.55		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	12	51		
		其他材料费	元	1.6	1	1.6		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	95.367038	1	95.37		

项目编码	031003001016	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	22.77	0	0	3.35	10.07	22.77	0	0	3.35
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1007	43.31	0	0	9.91	10.2	4.361317	0	0	0.997937	1.02714
小计									14.431317	22.77	0	0.997937	4.37714
清单项目综合单价													42.576394

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.3759	1.94		
		技工人工费(安装)	元	4.901	1.3511	6.62		
		高级技工人工费(安装)	元	1.111	1.3551	1.51		
		增加人工费	元	4.361317	1	4.36		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15		
		锯条	根	0.056	0.77	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25		
		截止阀 DN20 J11T-10	个	1.01	20	20.2		
		其他材料费	元	0.112	1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.997937	1	1		

项目编码	031003001017	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15	个	1	9.9	18.57	0	0	3.1	9.9	18.57	0	0	3.1
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.099	43.31	0	0	9.91	10.2	4.28769	0	0	0.98109	1.0098
小计									14.18769	18.57	0	0.98109	4.1098
清单项目综合单价													37.84858

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.3759	1.94		
		技工人工费(安装)	元	4.772	1.3511	6.45		
		高级技工人工费(安装)	元	1.111	1.3551	1.51		
		增加人工费	元	4.28769	1	4.29		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.1	0.11		
		锯条	根	0.07	0.77	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	2.05	2.07		
		止回阀DN15	个	1.01	16	16.16		
		其他材料费	元	0.16	1	0.16		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.98109	1	0.98		

项目编码	031003001018	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	26.81	0	0	3.56	10.07	26.81	0	0	3.56
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1007	43.31	0	0	9.91	10.2	4.361317	0	0	0.997937	1.02714
小计									14.431317	26.81	0	0.997937	4.58714
清单项目综合单价													46.826394

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.3759	1.94		
		技工人工费(安装)	元	4.901	1.3511	6.62		
		高级技工人工费(安装)	元	1.111	1.3551	1.51		
		增加人工费	元	4.361317	1	4.36		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15		
		锯条	根	0.056	0.77	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25		
		止回阀DN20	个	1.01	24	24.24		
		其他材料费	元	0.112	1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.997937	1	1		

项目编码	031003001019	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	22.77	0	0	3.35	10.07	22.77	0	0	3.35
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1007	43.31	0	0	9.91	10.2	4.361317	0	0	0.997937	1.02714
小计									14.431317	22.77	0	0.997937	4.37714
清单项目综合单价													42.576394

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.3759	1.94		
		技工人工费(安装)	元	4.901	1.3511	6.62		
		高级技工人工费(安装)	元	1.111	1.3551	1.51		
		增加人工费	元	4.361317	1	4.36		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15		
		锯条	根	0.056	0.77	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25		
		燃气热水器角阀DN20	个	1.01	20	20.2		
		其他材料费	元	0.112	1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.997937	1	1		

项目编码	030413002013	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	395.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	37.92	0.1	0	0	8.35	3.792	0.01	0	0	0.835
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.66	0.87	0	0	1.95	0.866	0.087	0	0	0.195
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0466	43.31	0	0	9.91	10.2	2.018246	0	0	0.461806	0.47532
小计									6.676246	0.097	0	0.461806	1.50532
清单项目综合单价													8.740372

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	3.4471	1.3511	4.66		
		增加人工费	元	2.017378	1	2.02		
	材料	水	m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.461607	1	0.46		

项目编码	030413002014	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	606.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 16以内	10m	0.1	28.35	0.1	0	0	6.24	2.835	0.01	0	0	0.624
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.1	6.62	0.43	0	0	1.48	0.662	0.043	0	0	0.148
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.035	43.31	0	0	9.91	10.2	1.51585	0	0	0.34685	0.357
小计									5.01285	0.053	0	0.34685	1.129
清单项目综合单价													6.541700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	2.5881	1.3511	3.5		
		增加人工费	元	1.514551	1	1.51		
	材料	水	m3	0.0003	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.346553	1	0.35		

项目编码	080807013005	项目名称	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	计量单位	处	工程量	364

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-204	防火堵洞 保护管	处	1	18.25	1.09	0	0	4.08	18.25	1.09	0	0	4.08
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.19	43.31	0	0	9.91	10.2	8.2289	0	0	1.8829	1.938
小计									26.4789	1.09	0	1.8829	6.018
清单项目综合单价													35.4698

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.369	1.3759	4.64		
		技工人工费(安装)	元	7.489	1.3511	10.12		
		高级技工人工费(安装)	元	2.579	1.3551	3.49		
		增加人工费	元	7.904075	1	7.9		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.05	5.65	0.28		
		汽油 60#～70#	kg	0.1	7.54	0.75		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.808575	1	1.81		

项目编码	030404033005	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装	10套	0.1	705.7	6.84	1692.5	0	155.66	70.57	0.684	169.25	0	15.566
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	1200.5	0	0	83.49	10.659	120.05	0	0	8.349
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.8123	43.31	0	0	9.91	10.2	35.180713	0	0	8.049893	8.28546
小计									116.409713	120.734	169.25	8.049893	32.20046
清单项目综合单价													446.644066

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.6186	1.3759	13.23		
		技工人工费(安装)	元	42.1513	1.3511	56.95		
		高级技工人工费(安装)	元	8.1501	1.3551	11.04		
		增加人工费	元	35.180297	1	35.18		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
		排气扇开关	个	1	120	120		
		其他材料费	元	0.099	1	0.1		
	主材							
	设备	多功能排气扇NFJ-1						
	机械	增加机械费	元	8.049798	1	8.05		

项目编码	030702001006	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	30.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-2	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 320以下 0.5	10m2	0.1	1224.74	375.58	0	69.89	293.03	122.474	37.558	0	6.989	29.303
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0235	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.56353	0.17108	0	0.15416	0.14288
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0235	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.544025	0.145465	0	0.15416	0.137475
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0235	23.15	8.88	0	0	5.54	0.544025	0.20868	0	0	0.13019
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0235	23.15	7.77	0	0	5.48	0.544025	0.182595	0	0	0.12878
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0235	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.84976	0.037835	0	0.30832	0.20962
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	1.2552	43.31	0	0	9.91	10.2	54.362712	0	0	12.439032	12.80304
小计									179.882077	38.303655	0	20.044672	42.854985
清单项目综合单价													281.085389

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	35.202791	1.3759	48.44		
		技工人工费(安装)	元	43.925545	1.3511	59.35		
		高级技工人工费(安装)	元	13.08368	1.3551	17.73		
		增加人工费	元	54.359507	1	54.36		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.293	3.9	1.14		
		扁钢 <60	kg	2.064	4.555	9.4		
		角钢 <60	kg	0.089	4.035	0.36		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	20.05	22.82		
		钢丝刷	把	0.003517	2.77	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.14	7.49	1.05		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.85	1.96	1.67		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.2	3.2	0.64		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0015	21.5	0.03		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0075	7.06	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.025559	0.75	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.039862	7.36	0.29		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.035172	10.9	0.38		
		溶剂汽油	kg	0.004924	6	0.03		
		氧气	m3	0.0084	6.99	0.06		
		乙炔气	kg	0.003	16.54	0.05		
		电	kWh	0.0423	0.77	0.03		
		其他材料费	元	0.265393	1	0.27		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000469	1312.31	0.62		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	191.14	2.48		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.003	263.99	0.79		
		卷板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=2/B=1600	台班	0.003	268.96	0.81		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.0035	206.38	0.72		
		法兰卷圆机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=40	台班	0.041	36.68	1.5		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.03	7.96	0.24		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.003	146.76	0.44		
		增加机械费	元	12.438299	1	12.44		

项目编码	030703013005	项目名称	不锈钢风帽	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-239换	钢制圆伞形风帽安装下口直径(mm) 500以下	个	1	69.74	35.52	0	0	17.13	69.74	35.52	0	0	17.13
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.6974	43.31	0	0	9.91	10.2	30.204394	0	0	6.911234	7.11348
小计									99.944394	35.52	0	6.911234	24.24348
清单项目综合单价													166.619108

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	19.476	1.3759	26.8		
		技工人工费(安装)	元	24.385	1.3511	32.95		
		高级技工人工费(安装)	元	7.379	1.3551	10		
		增加人工费	元	30.204394	1	30.2		
	材料	扁钢 <60	kg	0.628	4.555	2.86		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.07	7.49	0.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.3	3.2	0.96		
		不锈钢风帽100	个	1	30	30		
		其他材料费	元	1.176	1	1.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.911234	1	6.91		

项目编码	030412004075	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	108.14	0	2.657862	14.04464
清单项目综合单价													163.271244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612702	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A02a,LED 10W 24° 3500K	套	1	106.76	106.76		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657166	1	2.66		

项目编码	030412004076	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	108.14	0	2.657862	14.04464
清单项目综合单价													163.271244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612744	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A02d,LED 10W 24° 3500K	套	1	106.76	106.76		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657176	1	2.66		

项目编码	030412004077	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	208

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1188.2	0	0	118.43	26.813	118.82	0	0	11.843
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.269	43.31	0	0	9.91	10.2	11.65039	0	0	2.66579	2.7438
小计									38.46339	118.82	0	2.66579	14.5868
清单项目综合单价													174.53598

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612702	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A03a，LED 12W 24° 3500K	套	1	117.44	117.44		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	2.657166	1	2.66		

项目编码	030412004078	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	468

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1188.2	0	0	118.43	26.813	118.82	0	0	11.843
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	118.82	0	2.657862	14.57864
清单项目综合单价													174.485244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612707	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A03b，LED 12W 35° 3500K	套	1	117.44	117.44		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657167	1	2.66		

项目编码	030412004079	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	468

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1188.2	0	0	118.43	26.813	118.82	0	0	11.843
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	118.82	0	2.657862	14.57864
清单项目综合单价													174.485244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612707	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A03c，LED 12W 50° 3500K	套	1	117.44	117.44		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657167	1	2.66		

项目编码	030412004080	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	108.14	0	2.657862	14.04464
清单项目综合单价													163.271244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612744	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯H01b，LED 10W 35° 3500K	套	1	106.76	106.76		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657176	1	2.66		

项目编码	030412004081	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	363.8	0	0	77.21	26.813	36.38	0	0	7.721
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	36.38	0	2.657862	10.45664
清单项目综合单价													87.923244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612744	1	11.61		
	材料	其他材料费	元	1.38	1	1.38		
		嵌入式鱼嘴射灯S01d，LED 3W 24° 3500K	套	1	35	35		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657176	1	2.66		

项目编码	030412004082	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装	10套	0.1	328.23	634.92	0	0	103.99	32.823	63.492	0	0	10.399
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.329	43.31	0	0	9.91	10.2	14.24899	0	0	3.26039	3.3558
小计									47.07199	63.492	0	3.26039	13.7548
清单项目综合单价													127.57918

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.941	1.3759	8.17		
		技工人工费(安装)	元	14.877	1.3511	20.1		
		高级技工人工费(安装)	元	3.3564	1.3551	4.55		
		增加人工费	元	14.215675	1	14.22		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.22	0.18		
		冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0.007	5.5	0.04		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.21	0.09	0.38		
		踢脚灯S01，LED 2W 3000K，带感应器	套	1.01	61.67	62.29		
		其他材料费	元	0.605	1	0.61		

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	3.252767	1	3.25			
项目编码	030412004083	项目名称	装饰灯		计量单位	m	工程量	271.96		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.2	263.89	0	0	21.16	3.62	26.389	0	0	2.116
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.037	43.31	0	0	9.91	10.2	1.60247	0	0	0.36667	0.3774
小计									5.22247	26.389	0	0.36667	2.4934
清单项目综合单价													34.47154
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.6638	1.3759	0.91				
		技工人工费(安装)				元	1.485	1.3511	2.01				
		高级技工人工费(安装)				元	0.5167	1.3551	0.7				
		增加人工费				元	1.56783	1	1.57				
	材料	LED硬灯带C01b，LED 4W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源				m	1.01	25.73	25.99				
		电线 BV-2.5				m	0.0458	2.18	0.1				
		铜接线端子 DT-6				个	0.1015	1.2	0.12				
		其他材料费				元	0.18	1	0.18				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.358744	1	0.36				
项目编码	030412004084	项目名称	装饰灯		计量单位	m	工程量	151.84					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.2	321.86	0	0	24.06	3.62	32.186	0	0	2.406
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0362	43.31	0	0	9.91	10.2	1.567822	0	0	0.358742	0.36924
小计									5.187822	32.186	0	0.358742	2.77524
清单项目综合单价													40.507804
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.6638	1.3759	0.91				
		技工人工费(安装)				元	1.485	1.3511	2.01				
		高级技工人工费(安装)				元	0.5167	1.3551	0.7				
		增加人工费				元	1.56782	1	1.57				
	材料	LED硬灯带C02b，LED 8W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源				m	1.01	31.47	31.78				
		电线 BV-2.5				m	0.0458	2.18	0.1				
		铜接线端子 DT-6				个	0.1015	1.2	0.12				
		其他材料费				元	0.18	1	0.18				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.358741	1	0.36				
项目编码	030412004085	项目名称	装饰灯		计量单位	m	工程量	1991.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	171.22	0	0	37.28	13.047	17.122	0	0	3.728
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1305	43.31	0	0	9.91	10.2	5.651955	0	0	1.293255	1.3311
小计									18.698955	17.122	0	1.293255	5.0591
清单项目综合单价													42.173310
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.5451	1.3759	2.13				
		技工人工费(安装)				元	6.7704	1.3511	9.15				
		高级技工人工费(安装)				元	1.3092	1.3551	1.77				
		增加人工费				元	5.650657	1	5.65				
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm				kg	0.101	5.65	0.57				
		软灯带C03，LED 12W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源				m	1.01	16	16.16				
		尼龙扎带 L=100-150				根	1.05	0.18	0.19				
		其他材料费				元	0.202	1	0.2				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.292958	1	1.29				
项目编码	030412004086	项目名称	装饰灯		计量单位	m	工程量	299.52					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	143.95	0	0	35.92	13.047	14.395	0	0	3.592
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1305	43.31	0	0	9.91	10.2	5.651955	0	0	1.293255	1.3311
小计									18.698955	14.395	0	1.293255	4.9231
清单项目综合单价													39.310310
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.5451	1.3759	2.13				
		技工人工费(安装)				元	6.7704	1.3511	9.15				
		高级技工人工费(安装)				元	1.3092	1.3551	1.77				
		增加人工费				元	5.650659	1	5.65				
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm				kg	0.101	5.65	0.57				
		直角灯带C04，LED 6W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源				m	1.01	13.3	13.43				
		尼龙扎带 L=100-150				根	1.05	0.18	0.19				
		其他材料费				元	0.202	1	0.2				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.292959	1	1.29				
项目编码	030412004087	项目名称	装饰灯		计量单位	m	工程量	208					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	132.84	0	0	35.36	13.047	13.284	0	0	3.536
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1305	43.31	0	0	9.91	10.2	5.651955	0	0	1.293255	1.3311
小计									18.698955	13.284	0	1.293255	4.8671
清单项目综合单价													38.143310
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)				元	1.5451	1.3759	2.13				
		技工人工费(安装)				元	6.7704	1.3511	9.15				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3551	1.77		
		增加人工费	元	5.650664	1	5.65		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	5.65	0.57		
		感应灯带C09，LED 4.8W/m 3000K 铝槽 ，带感应器，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	12.2	12.32		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.29296	1	1.29		

项目编码	030404035028	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	884

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	120.67	0	0	33.34	12.41	12.067	0	0	3.334
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	12.067	0	1.229831	4.59982
清单项目综合单价													35.681422

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	五孔电源插座	个	1	12	12		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

项目编码	030404035029	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	364

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	180.67	0	0	36.34	12.41	18.067	0	0	3.634
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	18.067	0	1.229831	4.89982
清单项目综合单价													41.981422

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	带开关电源插座	个	1	18	18		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

项目编码	030404035030	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	180.67	0	0	36.34	12.41	18.067	0	0	3.634
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	18.067	0	1.229831	4.89982
清单项目综合单价													41.981422

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	防泼溅电源插座(带防溅盒)	个	1	18	18		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

项目编码	030404035031	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	208

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	200.67	0	0	37.34	12.41	20.067	0	0	3.734
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	20.067	0	1.229831	4.99982
清单项目综合单价													44.081422

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	带开关防泼溅电源插座(带防溅盒)	个	1	20	20		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

项目编码	030404035032	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	1	124.1	550.67	0	0	54.84	124.1	550.67	0	0	54.84
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.125	43.31	0	0	9.91	10.2	5.41375	0	0	1.23875	1.275
小计									129.51375	550.67	0	1.23875	56.115
清单项目综合单价													737.53750

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	带USB接口电源插座	个	1	55	55		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

项目编码	030404034009	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	150.5	0	0	30.99	10.659	15.05	0	0	3.099
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1066	43.31	0	0	9.91	10.2	4.616846	0	0	1.056406	1.08732
小计									15.275846	15.05	0	1.056406	4.18632
清单项目综合单价													35.568572

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.262	1.3759	1.74		
		技工人工费(安装)	元	5.5314	1.3511	7.47		
		高级技工人工费(安装)	元	1.0692	1.3551	1.45		
		增加人工费	元	4.61643	1	4.62		
	材料	阳台电动晾衣架控制面板	个	1	15	15		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.056311	1	1.06		

项目编码	030411006008	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	832

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.1	102.51	23.59	0	0	23.75	10.251	2.359	0	0	2.375
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1026	43.31	0	0	9.91	10.2	4.443606	0	0	1.016766	1.04652
小计									14.694606	2.359	0	1.016766	3.42152
清单项目综合单价													21.491892

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.8501	1.3759	2.55		
		技工人工费(安装)	元	4.2236	1.3511	5.71		
		高级技工人工费(安装)	元	1.475	1.3551	2		
		增加人工费	元	4.439707	1	4.44		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	2.06	0.05	0.1		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2.06	0.09	0.19		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	2.02	2.06		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.015874	1	1.02		

项目编码	030411004025	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	29289.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	148.86	317.28	0	0	48.63	1.4886	3.1728	0	0	0.4863
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0149	43.31	0	0	9.91	10.2	0.645319	0	0	0.147659	0.15198
小计									2.133919	3.1728	0	0.147659	0.63828
清单项目综合单价													6.092658

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.17627	1.3759	0.24		
		技工人工费(安装)	元	0.77248	1.3511	1.04		
		高级技工人工费(安装)	元	0.14937	1.3551	0.2		
		增加人工费	元	0.644713	1	0.64		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		WDZC-BYJ-2.5	m	1.16	2.56	2.97		
		其他材料费	元	0.0058	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.14752	1	0.15		

项目编码	030411004026	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	8594.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4	100m单线	0.01	178.44	457.34	0	0	62.14	1.7844	4.5734	0	0	0.6214
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0179	43.31	0	0	9.91	10.2	0.775249	0	0	0.177389	0.18258
小计									2.559649	4.5734	0	0.177389	0.80398
清单项目综合单价													8.114418

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.21106	1.3759	0.29		
		技工人工费(安装)	元	0.9264	1.3511	1.25		
		高级技工人工费(安装)	元	0.17884	1.3551	0.24		
		增加人工费	元	0.772823	1	0.77		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		WDZC-BYJ-4	m	1.0925	4	4.37		
		其他材料费	元	0.0057	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.176834	1	0.18		

项目编码	030411004027	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	4160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5	100m单线	0.1	110.25	486.81	0	0	48.61	11.025	48.681	0	0	4.861
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.012	43.31	0	0	9.91	10.2	0.51972	0	0	0.11892	0.1224
小计									11.54472	48.681	0	0.11892	4.9834
清单项目综合单价													65.32804
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.13057	1.3759		0.18		
		技工人工费(安装)				元		0.57214	1.3511		0.77		
		高级技工人工费(安装)				元		0.1106	1.3551		0.15		
		增加人工费				元		0.477493	1		0.48		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷		0.01	0.7		0.01		
		焊锡				kg		0.0011	75.6		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.0001	69.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg		0.0055	7.54		0.04		
		多芯导线 RVSP-2×1.5				m		1.05	4.5		4.73		
		其他材料费				元		0.0045	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.109258	1		0.11		
项目编码	030411004028	项目名称			配线			计量单位	m		工程量		4160
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	0.1	108.61	413.17	0	0	44.56	10.861	41.317	0	0	4.456
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0109	43.31	0	0	9.91	10.2	0.472079	0	0	0.108019	0.11118
小计									11.333079	41.317	0	0.108019	4.56718
清单项目综合单价													57.325278
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.12838	1.3759		0.18		
		技工人工费(安装)				元		0.56397	1.3511		0.76		
		高级技工人工费(安装)				元		0.1088	1.3551		0.15		
		增加人工费				元		0.47039	1		0.47		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷		0.009	0.7		0.01		
		焊锡				kg		0.0011	75.6		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.0001	69.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg		0.0055	7.54		0.04		
		EIB2*2*0.8				m		1.05	3.8		3.99		
		其他材料费				元		0.0038	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.107633	1		0.11		
项目编码	030409B002006	项目名称			卫生间等电位连接			计量单位	间		工程量		52
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030209-78	等电位末端金属体与绝缘导线连接	处	5	7.42	41.94	0	0	3.73	37.1	209.7	0	0	18.65
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.371	43.31	0	0	9.91	10.2	16.06801	0	0	3.67661	3.7842
小计									53.16801	209.7	0	3.67661	22.4342
清单项目综合单价													288.97882
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		5.46	1.3759		7.51		
		技工人工费(安装)				元		16.335	1.3511		22.07		
		高级技工人工费(安装)				元		5.555	1.3551		7.53		
		增加人工费				元		16.06801	1		16.07		
	材料	棉纱				kg		0.25	10.6		2.65		
		焊锡膏				kg		0.05	69.5		3.48		
		焊锡				kg		0.025	75.6		1.89		
		测试板				块		5.05	35		176.75		
		汽油 70#～90#				kg		0.1	7.54		0.75		
		电线 BV-4				m		3.75	3.45		12.94		
		铜接线端子 DT-6				个		5.1	1.2		6.12		
		其他材料费				元		5.1	1		5.1		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		3.67661	1		3.68		
项目编码	030404031006	项目名称			小电器			计量单位	个		工程量		52
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装	10套	0.1	705.7	6.84	7390	0	155.66	70.57	0.684	739	0	15.566
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	1200.5	0	0	83.49	10.659	120.05	0	0	8.349
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.8123	43.31	0	0	9.91	10.2	35.180713	0	0	8.049893	8.28546
小计									116.409713	120.734	739	8.049893	32.20046
清单项目综合单价													1016.394066
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		9.6186	1.3759		13.23		
		技工人工费(安装)				元		42.1513	1.3511		56.95		
		高级技工人工费(安装)				元		8.1501	1.3551		11.04		
		增加人工费				元		35.180297	1		35.18		
	材料	木螺钉 M4×65以下				10个		0.42	0.22		0.09		
		冲击钻头 φ6mm～12mm				个		0.03	5.5		0.17		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个		4.2	0.09		0.38		
		凉霸开关				个		1	120		120		
		其他材料费				元		0.099	1		0.1		
	主材												
	设备	凉霸											
	机械	增加机械费				元		8.049798	1		8.05		
项目编码	030411001015	项目名称			配管			计量单位	m		工程量		634.92
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-155	金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以内) 500	10m	0.1	271.97	102.39	0	0	64.98	27.197	10.239	0	0	6.498
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.272	43.31	0	0	9.91	10.2	11.78032	0	0	2.69552	2.7744
小计									38.97732	10.239	0	2.69552	9.2724

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										61.184240
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	3.2205	1.3759	4.43			
		技工人工费(安装)		元	14.1135	1.3511	19.07			
		高级技工人工费(安装)		元	2.7287	1.3551	3.7			
		增加人工费		元	11.779021	1	11.78			
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)		个	4.16	0.3	1.25			
		金属软管 DN20		m	1.03	2.64	2.72			
		镀锌管接头(金属软管用) 20		个	2.06	0.85	1.75			
		金属软管尼龙接头 DN15～20		个	2.06	0.07	0.14			
		管卡子(金属软管用DN15～20)		个	4.12	0.95	3.91			
		其他材料费		元	0.463	1	0.46			
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	2.695223	1	2.7			
项目编码	030411001016	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	4298.32		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-146	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 20	100m	0.01	727.76	213.11	0	0	170.84	7.2776	2.1311	0	0	1.7084
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0728	43.31	0	0	9.91	10.2	3.152968	0	0	0.721448	0.74256
小计									10.430568	2.1311	0	0.721448	2.45096

清单项目综合单价										15.734076
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	0.86179	1.3759	1.19			
		技工人工费(安装)		元	3.77644	1.3511	5.1			
		高级技工人工费(安装)		元	0.7302	1.3551	0.99			
		增加人工费		元	3.151928	1	3.15			
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm		kg	0.004	5.65	0.02			
		锯条		根	0.01	0.77	0.01			
		胶合剂		kg	0.0008	12.5	0.01			
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm		m	1.1	1.81	1.99			
		塑料管接头 Φ16mm-20mm		个	0.2575	0.3	0.08			
		其他材料费		元	0.0225	1	0.02			
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	0.72121	1	0.72			
项目编码	030404036006	项目名称	其他电器		计量单位	台	工程量	52		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030806-50	消毒器安装	台	1	113.48	12	460	0	25.57	113.48	12	460	0	25.57
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	1.1348	43.31	0	0	9.91	10.2	49.148188	0	0	11.245868	11.57496
小计									162.628188	12	460	11.245868	37.14496

清单项目综合单价										683.019016
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	16.216	1.3759	22.31			
		技工人工费(安装)		元	54.901	1.3511	74.18			
		高级技工人工费(安装)		元	12.537	1.3551	16.99			
		增加人工费		元	49.148188	1	49.15			
	材料	耐油胶管 Φ9mm-10mm		m	1	12	12			
	主材									
	设备	智能除臭杀菌消毒烘干机								
	机械	增加机械费		元	11.245868	1	11.25			
项目编码	031004003006	项目名称	洗脸盆		计量单位	组	工程量	52		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-4换	洗脸盆 普通冷热水	10组	0.1	765.22	92.55	0	0	173.06	76.522	9.255	0	0	17.306
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7653	43.31	0	0	9.91	10.2	33.145143	0	0	7.584123	7.80606
小计									109.667143	9.255	0	7.584123	25.11206

清单项目综合单价										151.618326
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	10.9141	1.3759	15.02			
		技工人工费(安装)		元	37.0146	1.3511	50.01			
		高级技工人工费(安装)		元	8.4823	1.3551	11.49			
		增加人工费		元	33.141645	1	33.14			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm		kg	0.015	7.49	0.11			
		普通水泥 32.5(R)		kg	0.3	0.56	0.17			
		天然砂(细砂)		m3	0.002	208	0.42			
		木材(一级红松)		m3	0.001	2400	2.4			
		存水弯(塑料)DN32		个	1.005	3.85	3.87			
		其他材料费		元	2.2896	1	2.29			
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	7.583323	1	7.58			
项目编码	031004006006	项目名称	大便器		计量单位	组	工程量	52		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-33换	坐式大便器 连体水箱	10套	0.1	828.23	116.19	0	0	188.1	82.823	11.619	0	0	18.81
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.829	43.31	0	0	9.91	10.2	35.90399	0	0	8.21539	8.4558
小计									118.72699	11.619	0	8.21539	27.2658

清单项目综合单价										165.82718
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	11.9803	1.3759	16.48			
		技工人工费(安装)		元	40.6113	1.3511	54.87			
		高级技工人工费(安装)		元	8.4636	1.3551	11.47			
		增加人工费		元	35.870675	1	35.87			
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	1.6	0.34	0.54			
		膨胀螺栓 M6～12×50～120		套	2.06	0.07	0.14			
		冲击钻头 Φ8mm～16mm		个	0.024	8.75	0.21			
		锯条(各种规格)		根	0.2	0.77	0.15			
		防水密封胶		支	0.5	9.89	4.95			
		大便器排水接头		个	1.01	5.2	5.25			
		水		m3	0.012	3.77	0.05			
		电		kWh	0.032	0.77	0.02			
		其他材料费		元	0.3	1	0.3			

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	8.207767	1	8.21		

项目编码	031004010006	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-25换	双柄淋浴龙头成品淋浴器	10组	0.1	289.26	361.57	0	0	81.74	28.926	36.157	0	0	8.174
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2893	43.31	0	0	9.91	10.2	12.529583	0	0	2.866963	2.95086
小计									41.455583	36.157	0	2.866963	11.12486
清单项目综合单价													91.604406

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.1237	1.3759	5.67		
		技工人工费(安装)	元	13.9914	1.3511	18.9		
		高级技工人工费(安装)	元	3.2087	1.3551	4.35		
		增加人工费	元	12.527834	1	12.53		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	208	0.42		
		木材(一级红松)	m3	0.004	2400	9.6		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	1.65	7.54	12.44		
		三通固定座 DN15	个	1.05	12	12.6		
		其他材料费	元	0.9318	1	0.93		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.866563	1	2.87		

项目编码	031004004006	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-12换	洗涤盆 冷热水龙头	10组	0.1	655.05	719.81	0	0	180.17	65.505	71.981	0	0	18.017
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.6551	43.31	0	0	9.91	10.2	28.372381	0	0	6.492041	6.68202
小计									93.877381	71.981	0	6.492041	24.69902
清单项目综合单价													197.049442

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.3362	1.3759	12.85		
		技工人工费(安装)	元	31.6879	1.3511	42.81		
		高级技工人工费(安装)	元	7.2654	1.3551	9.85		
		增加人工费	元	28.370216	1	28.37		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.02	7.49	0.15		
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.15	0.62		
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.56	0.56		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	208	0.42		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	13.47	5.39		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	13.5	13.64		
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	5.21	5.24		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	41	41.41		
		其他材料费	元	4.568	1	4.57		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.491546	1	6.49		

项目编码	031004014020	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	216.36	125.98	0	0	53.92	21.636	12.598	0	0	5.392
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2164	43.31	0	0	9.91	10.2	9.372284	0	0	2.144524	2.20728
小计									31.008284	12.598	0	2.144524	7.59928
清单项目综合单价													53.350088

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.0902	1.3759	4.25		
		技工人工费(安装)	元	10.4626	1.3511	14.14		
		高级技工人工费(安装)	元	2.3973	1.3551	3.25		
		增加人工费	元	9.370535	1	9.37		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.56	0.34		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	22.22	2.22		
		存水弯(铸铁)DN50	个	1	10	10		
		其他材料费	元	0.04	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.144124	1	2.14		

项目编码	031004014021	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径(mm以内) 80	10个	0.1	427.63	140.16	0	0	101.13	42.763	14.016	0	0	10.113
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.4277	43.31	0	0	9.91	10.2	18.523687	0	0	4.238507	4.36254
小计									61.286687	14.016	0	4.238507	14.47554
清单项目综合单价													94.016734

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.1049	1.3759	8.4		
		技工人工费(安装)	元	20.6801	1.3511	27.94		
		高级技工人工费(安装)	元	4.7391	1.3551	6.42		
		增加人工费	元	18.520689	1	18.52		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.56	0.36		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	35.92	3.59		
		存水弯(铸铁)DN75	个	1	10	10		
		其他材料费	元	0.06	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.237821	1	4.24		

项目编码	031004014022	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030803-56换	普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	10个	0.1	43.89	0.23	0	0	9.67	4.389	0.023	0	0	0.967
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0439	43.31	0	0	9.91	10.2	1.901309	0	0	0.435049	0.44778
小计									6.290309	0.023	0	0.435049	1.41478
清单项目综合单价													8.163138
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	0.631	1.3759		0.87		
		技工人工费(安装)					元	2.1255	1.3511		2.87		
		高级技工人工费(安装)					元	0.4791	1.3551		0.65		
		增加人工费					元	1.900893	1		1.9		
	材料	聚四氟乙烯生料带					m	0.17	0.1		0.02		
		其他材料费					元	0.006	1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	0.434954	1		0.43		
项目编码	031001006035	项目名称		塑料管			计量单位		m		工程量	1627.08	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	57.02	0	0.2	31.95	13.217	5.702	0	0.02	3.195
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1396	43.31	0	0	9.91	10.2	6.046076	0	0	1.383436	1.42392
小计									20.004876	5.8944	0	1.403436	4.79182
清单项目综合单价													32.094532
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	1.98843	1.3759		2.74		
		技工人工费(安装)					元	6.7616	1.3511		9.14		
		高级技工人工费(安装)					元	1.54001	1.3551		2.09		
		增加人工费					元	6.045558	1		6.05		
	材料	锯条					根	0.042	0.77		0.03		
		漂白粉					kg	0.0009	4.3		0		
		PPR给水管DN20					m	1.02	4.3		4.39		
		塑料给水管接头零件 dn20					个	1.152	0.33		0.38		
		水					m3	0.055	3.77		0.21		
		其他材料费					元	0.885	1		0.89		
	主材												
	设备												
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6					台班	0.0001	201.16		0.02		
		增加机械费					元	1.383317	1		1.38		
项目编码	031001006036	项目名称		塑料管			计量单位		m		工程量	516.88	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	44.78	0	0.2	31.34	13.217	4.478	0	0.02	3.134
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1396	43.31	0	0	9.91	10.2	6.046076	0	0	1.383436	1.42392
小计									20.004876	4.6704	0	1.403436	4.73082
清单项目综合单价													30.809532
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	1.98843	1.3759		2.74		
		技工人工费(安装)					元	6.7616	1.3511		9.14		
		高级技工人工费(安装)					元	1.54001	1.3551		2.09		
		增加人工费					元	6.045552	1		6.05		
	材料	锯条					根	0.042	0.77		0.03		
		漂白粉					kg	0.0009	4.3		0		
		PPR给水管DN15					m	1.02	3.1		3.16		
		塑料给水管接头零件 dn20					个	1.152	0.33		0.38		
		水					m3	0.055	3.77		0.21		
		其他材料费					元	0.885	1		0.89		
	主材												
	设备												
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6					台班	0.0001	201.16		0.02		
		增加机械费					元	1.383316	1		1.38		
项目编码	031001006037	项目名称		塑料管			计量单位		m		工程量	397.8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	76.81	0	0.2	32.94	13.217	7.681	0	0.02	3.294
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1396	43.31	0	0	9.91	10.2	6.046076	0	0	1.383436	1.42392
小计									20.004876	7.8734	0	1.403436	4.89082
清单项目综合单价													34.172532
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	1.98843	1.3759		2.74		
		技工人工费(安装)					元	6.7616	1.3511		9.14		
		高级技工人工费(安装)					元	1.54001	1.3551		2.09		
		增加人工费					元	6.045556	1		6.05		
	材料	锯条					根	0.042	0.77		0.03		
		漂白粉					kg	0.0009	4.3		0		
		PPR热水管DN20					m	1.02	6.24		6.36		
		塑料给水管接头零件 dn20					个	1.152	0.33		0.38		
		水					m3	0.055	3.77		0.21		
		其他材料费					元	0.885	1		0.89		
	主材												
	设备												
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6					台班	0.0001	201.16		0.02		
		增加机械费					元	1.383317	1		1.38		
项目编码	031001006038	项目名称		塑料管			计量单位		m		工程量	784.16	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	55.9	0	0.2	31.89	13.217	5.59	0	0.02	3.189

工程量清单综合单价分析表

030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1396	43.31	0	0	9.91	10.2	6.046076	0	0	1.383436	1.42392
小计									20.004876	5.7824	0	1.403436	4.78582
清单项目综合单价													31.976532
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.98843	1.3759		2.74		
		技工人工费(安装)				元		6.7616	1.3511		9.14		
		高级技工人工费(安装)				元		1.54001	1.3551		2.09		
		增加人工费				元		6.045555	1		6.05		
	材料	锯条				根		0.042	0.77		0.03		
		漂白粉				kg		0.0009	4.3		0		
		PPR热水管DN15				m		1.02	4.19		4.27		
		塑料给水管接头零件 dn20				个		1.152	0.33		0.38		
		水				m3		0.055	3.77		0.21		
		其他材料费				元		0.885	1		0.89		
	主材												
	设备												
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6				台班		0.0001	201.16		0.02		
		增加机械费				元		1.383317	1		1.38		
项目编码	031001006039	项目名称	塑料管				计量单位		m		工程量	90.48	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.1	271.47	369.46	0	0	78.23	27.147	36.946	0	0	7.823
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2715	43.31	0	0	9.91	10.2	11.758665	0	0	2.690565	2.7693
小计									38.905665	36.946	0	2.690565	10.5923
清单项目综合单价													89.134530
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.8741	1.3759		5.33		
		技工人工费(安装)				元		13.1333	1.3511		17.74		
		高级技工人工费(安装)				元		3.0053	1.3551		4.07		
		增加人工费				元		11.757363	1		11.76		
	材料	锯条				根		0.194	0.77		0.15		
		粘合剂				kg		0.124	22.27		2.76		
		承插塑料排水管 dn110 白色UPVC				m		0.95	15.28		14.52		
		承插塑料排水管件 dn110				个		1.156	9.73		11.25		
		伸缩节 dn110				个		0.35	19.95		6.98		
		透气帽(铅丝球) DN100				个		0.05	8.31		0.42		
		其他材料费				元		0.873	1		0.87		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.690267	1		2.69		
项目编码	031001006040	项目名称	塑料管				计量单位		m		工程量	341.64	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 63	10m	0.1	220.63	128.88	0	0	55	22.063	12.888	0	0	5.5
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.221	43.31	0	0	9.91	10.2	9.57151	0	0	2.19011	2.2542
小计									31.63451	12.888	0	2.19011	7.7542
清单项目综合单价													54.46682
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.1448	1.3759		4.33		
		技工人工费(安装)				元		10.6672	1.3511		14.41		
		高级技工人工费(安装)				元		2.4528	1.3551		3.32		
		增加人工费				元		9.555481	1		9.56		
	材料	锯条				根		0.068	0.77		0.05		
		粘合剂				kg		0.033	22.27		0.73		
		承插塑料排水管 dn63 白色UPVC				m		1.012	5.22		5.28		
		承插塑料排水管件 dn63				个		1.23	2.34		2.88		
		伸缩节 dn63				个		0.35	5.9		2.07		
		透气帽(铅丝球) DN50				个		0.046	4.93		0.23		
		其他材料费				元		1.648	1		1.65		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.186442	1		2.19		
项目编码	031002001007	项目名称	管道支架				计量单位		kg		工程量	465.92	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	791.21	531.99	0	674.48	245.94	7.9121	5.3199	0	6.7448	2.4594
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	426.06	157.12	0	276.11	120.13	4.2606	1.5712	0	2.7611	1.2013
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.3616	0.0161	0	0.1312	0.0892
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.2398	0.0728	0	0.0656	0.0608
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.2315	0.0619	0	0.0656	0.0585
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	23.15	8.88	0	0	5.54	0.2315	0.0888	0	0	0.0554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	7.77	0	0	5.48	0.2315	0.0777	0	0	0.0548
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.135	43.31	0	0	9.91	10.2	5.84685	0	0	1.33785	1.377
小计									19.31545	7.2084	0	11.10615	5.3564
清单项目综合单价													42.986400
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)				元		2.17316	1.3759		2.99		
		技工人工费(安装)				元		6.42604	1.3511		8.68		
		高级技工人工费(安装)				元		1.32575	1.3551		1.8		
		增加人工费				元		5.83326	1		5.83		
	材料	型钢(综合)				kg		1.05	4.1		4.31		
		钢丝刷				把		0.0015	2.77		0		
		膨胀螺栓(综合)				kg		0.0424	7.5		0.32		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg		0.04243	7.1		0.3		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片		0.00092	4.27		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg		0.06713	6.33		0.42		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片		0.01728	21.5		0.37		
		冲击钻头 φ10mm~20mm				个		0.01351	7.2		0.1		
		铁砂布 0#-2#				张		0.0109	0.75		0.01		
		酚醛防锈漆(各色)				kg		0.017	7.36		0.13		
		酚醛调和漆(各色)				kg		0.015	10.9		0.16		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		溶剂汽油	kg	0.0021	6	0.01		
		机油	kg	0.00603	12	0.07		
		氧气	m3	0.04176	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01392	16.54	0.23		
		电	kWh	0.03362	0.77	0.03		
		其他材料费	元	0.14505	1	0.15		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	410	0.31		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.33474	1	1.33		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1312.31	0.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00464	197.16	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01067	191.14	2.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.01176	23.37	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.03876	161.94	6.28		

项目编码	031208002006	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	3.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	1	962.33	2482.84	0	0	335.95	962.33	2482.84	0	0	335.95
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	9.6234	43.31	0	0	9.91	10.2	416.789454	0	0	95.367894	98.15868
小计									1379.119454	2482.84	0	95.367894	434.10868
清单项目综合单价													4391.436028

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	198.908	1.3759	273.68		
		技工人工费(安装)	元	410.198	1.3511	554.22		
		高级技工人工费(安装)	元	99.205	1.3551	134.43		
		增加人工费	元	416.785712	1	416.79		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	29.7	179.69		
		B1橡塑管壳，带铝箔	m3	1.03	2185	2250.55		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	12	51		
		其他材料费	元	1.6	1	1.6		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	95.367038	1	95.37		

项目编码	031003001020	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	22.77	0	0	3.35	10.07	22.77	0	0	3.35
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1007	43.31	0	0	9.91	10.2	4.361317	0	0	0.997937	1.02714
小计									14.431317	22.77	0	0.997937	4.37714
清单项目综合单价													42.576394

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.3759	1.94		
		技工人工费(安装)	元	4.901	1.3511	6.62		
		高级技工人工费(安装)	元	1.111	1.3551	1.51		
		增加人工费	元	4.361317	1	4.36		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15		
		锯条	根	0.056	0.77	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25		
		截止阀 DN20 J11T-10	个	1.01	20	20.2		
		其他材料费	元	0.112	1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.997937	1	1		

项目编码	031003001021	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15	个	1	9.9	18.57	0	0	3.1	9.9	18.57	0	0	3.1
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.099	43.31	0	0	9.91	10.2	4.28769	0	0	0.98109	1.0098
小计									14.18769	18.57	0	0.98109	4.1098
清单项目综合单价													37.84858

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.3759	1.94		
		技工人工费(安装)	元	4.772	1.3511	6.45		
		高级技工人工费(安装)	元	1.111	1.3551	1.51		
		增加人工费	元	4.28769	1	4.29		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.1	0.11		
		锯条	根	0.07	0.77	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	2.05	2.07		
		止回阀DN15	个	1.01	16	16.16		
		其他材料费	元	0.16	1	0.16		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.98109	1	0.98		

项目编码	031003001022	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	26.81	0	0	3.56	10.07	26.81	0	0	3.56
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1007	43.31	0	0	9.91	10.2	4.361317	0	0	0.997937	1.02714
小计									14.431317	26.81	0	0.997937	4.58714
清单项目综合单价													46.826394

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.3759	1.94		
		技工人工费(安装)	元	4.901	1.3511	6.62		
		高级技工人工费(安装)	元	1.111	1.3551	1.51		
		增加人工费	元	4.361317	1	4.36		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15		
		锯条	根	0.056	0.77	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25		
		止回阀DN20	个	1.01	24	24.24		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.112	1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.997937	1	1		

项目编码	031003001023	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	22.77	0	0	3.35	10.07	22.77	0	0	3.35
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1007	43.31	0	0	9.91	10.2	4.361317	0	0	0.997937	1.02714
小计									14.431317	22.77	0	0.997937	4.37714
清单项目综合单价													42.576394

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.3759	1.94		
		技工人工费(安装)	元	4.901	1.3511	6.62		
		高级技工人工费(安装)	元	1.111	1.3551	1.51		
		增加人工费	元	4.361317	1	4.36		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15		
		锯条	根	0.056	0.77	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25		
		燃气热水器角阀DN20	个	1.01	20	20.2		
		其他材料费	元	0.112	1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.997937	1	1		

项目编码	030413002015	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	423.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	37.92	0.1	0	0	8.35	3.792	0.01	0	0	0.835
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.66	0.87	0	0	1.95	0.866	0.087	0	0	0.195
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0466	43.31	0	0	9.91	10.2	2.018246	0	0	0.461806	0.47532
小计									6.676246	0.097	0	0.461806	1.50532
清单项目综合单价													8.740372

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	3.4471	1.3511	4.66		
		增加人工费	元	2.017379	1	2.02		
	材料	水	m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.461608	1	0.46		

项目编码	030413002016	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	592.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 16以内	10m	0.1	28.35	0.1	0	0	6.24	2.835	0.01	0	0	0.624
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.1	6.62	0.43	0	0	1.48	0.662	0.043	0	0	0.148
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.035	43.31	0	0	9.91	10.2	1.51585	0	0	0.34685	0.357
小计									5.01285	0.053	0	0.34685	1.129
清单项目综合单价													6.541700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	2.5881	1.3511	3.5		
		增加人工费	元	1.51455	1	1.51		
	材料	水	m3	0.0003	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.346552	1	0.35		

项目编码	080807013006	项目名称	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	计量单位	处	工程量	364

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-204	防火堵洞 保护管	处	1	18.25	1.09	0	0	4.08	18.25	1.09	0	0	4.08
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.19	43.31	0	0	9.91	10.2	8.2289	0	0	1.8829	1.938
小计									26.4789	1.09	0	1.8829	6.018
清单项目综合单价													35.4698

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.369	1.3759	4.64		
		技工人工费(安装)	元	7.489	1.3511	10.12		
		高级技工人工费(安装)	元	2.579	1.3551	3.49		
		增加人工费	元	7.904075	1	7.9		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.05	5.65	0.28		
		汽油 60#~70#	kg	0.1	7.54	0.75		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.808575	1	1.81		

项目编码	030404033006	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装	10套	0.1	705.7	6.84	1692.5	0	155.66	70.57	0.684	169.25	0	15.566
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	1200.5	0	0	83.49	10.659	120.05	0	0	8.349
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.8123	43.31	0	0	9.91	10.2	35.180713	0	0	8.049893	8.28546
小计									116.409713	120.734	169.25	8.049893	32.20046
清单项目综合单价													446.644066

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)	元	9.6186	1.3759	13.23		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	42.1513	1.3511	56.95		
		高级技工人工费(安装)	元	8.1501	1.3551	11.04		
		增加人工费	元	35.180297	1	35.18		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
		排气扇开关	个	1	120	120		
		其他材料费	元	0.099	1	0.1		
	主材							
	设备	多功能排气扇NFJ-1						
	机械	增加机械费	元	8.049798	1	8.05		

项目编码	030702001007	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	31.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-2	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 320以下 0.5	10m2	0.1	1224.74	375.58	0	69.89	293.03	122.474	37.558	0	6.989	29.303
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0235	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.56353	0.17108	0	0.15416	0.14288
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0235	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.544025	0.145465	0	0.15416	0.137475
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0235	23.15	8.88	0	0	5.54	0.544025	0.20868	0	0	0.13019
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0235	23.15	7.77	0	0	5.48	0.544025	0.182595	0	0	0.12878
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0235	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.84976	0.037835	0	0.30832	0.20962
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	1.26	43.31	0	0	9.91	10.2	54.5706	0	0	12.4866	12.852
小计									180.089965	38.303655	0	20.09224	42.903945
清单项目综合单价													281.389805

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	35.202809	1.3759	48.44		
		技工人工费(安装)	元	43.925565	1.3511	59.35		
		高级技工人工费(安装)	元	13.083684	1.3551	17.73		
		增加人工费	元	54.359603	1	54.36		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.293	3.9	1.14		
		扁钢 <60	kg	2.064	4.555	9.4		
		角钢 <60	kg	0.089	4.035	0.36		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	20.05	22.82		
		钢丝刷	把	0.003517	2.77	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.14	7.49	1.05		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.85	1.96	1.67		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.2	3.2	0.64		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0015	21.5	0.03		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0075	7.06	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.025559	0.75	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.039863	7.36	0.29		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.035173	10.9	0.38		
		溶剂汽油	kg	0.004924	6	0.03		
		氧气	m3	0.0084	6.99	0.06		
		乙炔气	kg	0.003	16.54	0.05		
		电	kWh	0.0423	0.77	0.03		
		其他材料费	元	0.265393	1	0.27		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	12.438321	1	12.44		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000469	1312.31	0.62		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	191.14	2.48		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003	263.99	0.79		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600	台班	0.003	268.96	0.81		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0035	206.38	0.72		
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.041	36.68	1.5		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.03	7.96	0.24		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003	146.76	0.44		

项目编码	030703013006	项目名称	不锈钢风帽	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-239换	钢制圆伞形风帽安装下口直径(mm) 500以下	个	1	69.74	35.52	0	0	17.13	69.74	35.52	0	0	17.13
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.6974	43.31	0	0	9.91	10.2	30.204394	0	0	6.911234	7.11348
小计									99.944394	35.52	0	6.911234	24.24348
清单项目综合单价													166.619108

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	19.476	1.3759	26.8		
		技工人工费(安装)	元	24.385	1.3511	32.95		
		高级技工人工费(安装)	元	7.379	1.3551	10		
		增加人工费	元	30.204394	1	30.2		
	材料	扁钢 <60	kg	0.628	4.555	2.86		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.07	7.49	0.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.3	3.2	0.96		
		不锈钢风帽100	个	1	30	30		
		其他材料费	元	1.176	1	1.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.911234	1	6.91		

项目编码	030412004088	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	108.14	0	2.657862	14.04464
清单项目综合单价													163.271244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612702	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A02a,LED 10W 24° 3500K	套	1	106.76	106.76		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备										
	机械	增加机械费			元	2.657166	1	2.66			
项目编码	030412004089	项目名称	装饰灯			计量单位	套	工程量	52		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	108.14	0	2.657862	14.04464
清单项目综合单价													163.271244
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	3.1776	1.3759		4.37			
		技工人工费(安装)				元	13.9097	1.3511		18.79			
		高级技工人工费(安装)				元	2.6919	1.3551		3.65			
		增加人工费				元	11.612744	1		11.61			
	材料	嵌入式可调射灯A02d，LED 10W 24° 3500K				套	1	106.76		106.76			
		其他材料费				元	1.38	1		1.38			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	2.657176	1		2.66			
项目编码	030412004090	项目名称	装饰灯			计量单位	套	工程量	208				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1188.2	0	0	118.43	26.813	118.82	0	0	11.843
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.269	43.31	0	0	9.91	10.2	11.65039	0	0	2.66579	2.7438
小计									38.46339	118.82	0	2.66579	14.5868
清单项目综合单价													174.53598
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	3.1776	1.3759		4.37			
		技工人工费(安装)				元	13.9097	1.3511		18.79			
		高级技工人工费(安装)				元	2.6919	1.3551		3.65			
		增加人工费				元	11.612702	1		11.61			
	材料	嵌入式可调射灯A03a，LED 12W 24° 3500K				套	1	117.44		117.44			
		其他材料费				元	1.38	1		1.38			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	2.657166	1		2.66			
项目编码	030412004091	项目名称	装饰灯			计量单位	套	工程量	468				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1188.2	0	0	118.43	26.813	118.82	0	0	11.843
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	118.82	0	2.657862	14.57864
清单项目综合单价													174.485244
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	3.1776	1.3759		4.37			
		技工人工费(安装)				元	13.9097	1.3511		18.79			
		高级技工人工费(安装)				元	2.6919	1.3551		3.65			
		增加人工费				元	11.612707	1		11.61			
	材料	嵌入式可调射灯A03b，LED 12W 35° 3500K				套	1	117.44		117.44			
		其他材料费				元	1.38	1		1.38			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	2.657167	1		2.66			
项目编码	030412004092	项目名称	装饰灯			计量单位	套	工程量	468				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1188.2	0	0	118.43	26.813	118.82	0	0	11.843
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	118.82	0	2.657862	14.57864
清单项目综合单价													174.485244
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	3.1776	1.3759		4.37			
		技工人工费(安装)				元	13.9097	1.3511		18.79			
		高级技工人工费(安装)				元	2.6919	1.3551		3.65			
		增加人工费				元	11.612707	1		11.61			
	材料	嵌入式可调射灯A03c，LED 12W 50° 3500K				套	1	117.44		117.44			
		其他材料费				元	1.38	1		1.38			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	2.657167	1		2.66			
项目编码	030412004093	项目名称	装饰灯			计量单位	套	工程量	52				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	108.14	0	2.657862	14.04464
清单项目综合单价													163.271244
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	3.1776	1.3759		4.37			
		技工人工费(安装)				元	13.9097	1.3511		18.79			
		高级技工人工费(安装)				元	2.6919	1.3551		3.65			
		增加人工费				元	11.612744	1		11.61			
	材料	嵌入式可调射灯H01b，LED 10W 35° 3500K				套	1	106.76		106.76			
		其他材料费				元	1.38	1		1.38			
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	设备										
	机械	增加机械费			元	2.657176	1	2.66		
项目编码	030412004094	项目名称	装饰灯			计量单位	套	工程量	52		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	363.8	0	0	77.21	26.813	36.38	0	0	7.721
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	36.38	0	2.657862	10.45664
清单项目综合单价													87.923244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612744	1	11.61		
	材料	嵌入式鱼嘴射灯S01d，LED 3W 24° 3500K	套	1	35	35		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657176	1	2.66		

项目编码	030412004095	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装	10套	0.1	328.23	634.92	0	0	103.99	32.823	63.492	0	0	10.399
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.329	43.31	0	0	9.91	10.2	14.24899	0	0	3.26039	3.3558
小计									47.07199	63.492	0	3.26039	13.7548
清单项目综合单价													127.57918

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.941	1.3759	8.17		
		技工人工费(安装)	元	14.877	1.3511	20.1		
		高级技工人工费(安装)	元	3.3564	1.3551	4.55		
		增加人工费	元	14.215675	1	14.22		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.22	0.18		
		冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0.007	5.5	0.04		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.21	0.09	0.38		
		踢脚灯S01，LED 2W 3000K，带感应器	套	1.01	61.67	62.29		
		其他材料费	元	0.605	1	0.61		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.252767	1	3.25		

项目编码	030412004096	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	284.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.2	263.89	0	0	21.16	3.62	26.389	0	0	2.116
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0362	43.31	0	0	9.91	10.2	1.567822	0	0	0.358742	0.36924
小计									5.187822	26.389	0	0.358742	2.48524
清单项目综合单价													34.420804

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.6638	1.3759	0.91		
		技工人工费(安装)	元	1.485	1.3511	2.01		
		高级技工人工费(安装)	元	0.5167	1.3551	0.7		
		增加人工费	元	1.567818	1	1.57		
	材料	LED硬灯带C01b，LED 4W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	25.73	25.99		
		电线 BV-2.5	m	0.0458	2.18	0.1		
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.2	0.12		
		其他材料费	元	0.18	1	0.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.358741	1	0.36		

项目编码	030412004097	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	152.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.2	321.86	0	0	24.06	3.62	32.186	0	0	2.406
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0363	43.31	0	0	9.91	10.2	1.572153	0	0	0.359733	0.37026
小计									5.192153	32.186	0	0.359733	2.77626
清单项目综合单价													40.514146

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.6638	1.3759	0.91		
		技工人工费(安装)	元	1.485	1.3511	2.01		
		高级技工人工费(安装)	元	0.5167	1.3551	0.7		
		增加人工费	元	1.567834	1	1.57		
	材料	LED硬灯带C02b，LED 8W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	31.47	31.78		
		电线 BV-2.5	m	0.0458	2.18	0.1		
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.2	0.12		
		其他材料费	元	0.18	1	0.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.358745	1	0.36		

项目编码	030412004098	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	1992.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	171.22	0	0	37.28	13.047	17.122	0	0	3.728
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1305	43.31	0	0	9.91	10.2	5.651955	0	0	1.293255	1.3311
小计									18.698955	17.122	0	1.293255	5.0591
清单项目综合单价													42.173310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3759	2.13		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3511	9.15		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3551	1.77		
		增加人工费	元	5.650656	1	5.65		
		镀锌铁丝 φ2.8mm	kg	0.101	5.65	0.57		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	软灯带C03，LED 12W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	16	16.16		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.292958	1	1.29		

项目编码	030412004099	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	283.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	143.95	0	0	35.92	13.047	14.395	0	0	3.592
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.131	43.31	0	0	9.91	10.2	5.67361	0	0	1.29821	1.3362
小计									18.72061	14.395	0	1.29821	4.9282
清单项目综合单价													39.34202

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3759	2.13		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3511	9.15		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3551	1.77		
		增加人工费	元	5.650649	1	5.65		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	5.65	0.57		
		直角灯带C04，LED 6W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	13.3	13.43		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.292956	1	1.29		

项目编码	030412004100	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	218.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	132.84	0	0	35.36	13.047	13.284	0	0	3.536
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1305	43.31	0	0	9.91	10.2	5.651955	0	0	1.293255	1.3311
小计									18.698955	13.284	0	1.293255	4.8671
清单项目综合单价													38.143310

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3759	2.13		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3511	9.15		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3551	1.77		
		增加人工费	元	5.650646	1	5.65		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	5.65	0.57		
		感应灯带C09，LED 4.8W/m 3000K 铝槽，带感应器，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	12.2	12.32		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.292956	1	1.29		

项目编码	030404035033	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	936

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	120.67	0	0	33.34	12.41	12.067	0	0	3.334
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	12.067	0	1.229831	4.59982
清单项目综合单价													35.681422

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	五孔电源插座	个	1	12	12		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

项目编码	030404035034	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	312

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	180.67	0	0	36.34	12.41	18.067	0	0	3.634
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	18.067	0	1.229831	4.89982
清单项目综合单价													41.981422

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	带开关电源插座	个	1	18	18		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

项目编码	030404035035	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	156

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	180.67	0	0	36.34	12.41	18.067	0	0	3.634
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	18.067	0	1.229831	4.89982
清单项目综合单价													41.981422

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	防泼溅电源插座(带防溅盒)	个	1	18	18		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

项目编码	030404035036	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	208

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	200.67	0	0	37.34	12.41	20.067	0	0	3.734
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	20.067	0	1.229831	4.99982
清单项目综合单价													44.081422

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	带开关防泼溅电源插座(带防溅盒)	个	1	20	20		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

项目编码	030404035037	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	364

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	550.67	0	0	54.84	12.41	55.067	0	0	5.484
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	55.067	0	1.229831	6.74982
清单项目综合单价													80.831422

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	带USB接口电源插座	个	1	55	55		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

项目编码	030404034010	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	150.5	0	0	30.99	10.659	15.05	0	0	3.099
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1066	43.31	0	0	9.91	10.2	4.616846	0	0	1.056406	1.08732
小计									15.275846	15.05	0	1.056406	4.18632
清单项目综合单价													35.568572

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.262	1.3759	1.74		
		技工人工费(安装)	元	5.5314	1.3511	7.47		
		高级技工人工费(安装)	元	1.0692	1.3551	1.45		
		增加人工费	元	4.61643	1	4.62		
	材料	阳台电动晾衣架控制面板	个	1	15	15		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.056311	1	1.06		

项目编码	030411006009	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	780

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-323	明装 普通接线盒	10个	1	102.51	23.59	0	0	23.75	102.51	23.59	0	0	23.75
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1026	43.31	0	0	9.91	10.2	4.443606	0	0	1.016766	1.04652
小计									106.953606	23.59	0	1.016766	24.79652
清单项目综合单价													156.356892

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.8501	1.3759	2.55		
		技工人工费(安装)	元	4.2236	1.3511	5.71		
		高级技工人工费(安装)	元	1.475	1.3551	2		
		增加人工费	元	4.439708	1	4.44		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	2.06	0.05	0.1		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2.06	0.09	0.19		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	2.02	2.06		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.015874	1	1.02		

项目编码	030411004029	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	28943.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	148.86	317.28	0	0	48.63	1.4886	3.1728	0	0	0.4863
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0149	43.31	0	0	9.91	10.2	0.645319	0	0	0.147659	0.15198
小计									2.133919	3.1728	0	0.147659	0.63828
清单项目综合单价													6.092658

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)	元	0.17627	1.3759	0.24		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	0.77248	1.3511	1.04		
		高级技工人工费(安装)	元	0.14937	1.3551	0.2		
		增加人工费	元	0.644713	1	0.64		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		WDZC-BYJ-2.5	m	1.16	2.56	2.97		
		其他材料费	元	0.0058	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.14752	1	0.15		

项目编码	030411004030	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	8349.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4	100m单线	0.01	178.44	457.34	0	0	62.14	1.7844	4.5734	0	0	0.6214
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0179	43.31	0	0	9.91	10.2	0.775249	0	0	0.177389	0.18258
小计									2.559649	4.5734	0	0.177389	0.80398
清单项目综合单价													8.114418

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.21106	1.3759	0.29		
		技工人工费(安装)	元	0.9264	1.3511	1.25		
		高级技工人工费(安装)	元	0.17884	1.3551	0.24		
		增加人工费	元	0.772824	1	0.77		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		WDZC-BYJ-4	m	1.0925	4	4.37		
		其他材料费	元	0.0057	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.176834	1	0.18		

项目编码	030411004031	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3640

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5	100m单线	0.1	110.25	486.81	0	0	48.61	11.025	48.681	0	0	4.861
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.012	43.31	0	0	9.91	10.2	0.51972	0	0	0.11892	0.1224
小计									11.54472	48.681	0	0.11892	4.9834
清单项目综合单价													65.32804

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.13057	1.3759	0.18		
		技工人工费(安装)	元	0.57214	1.3511	0.77		
		高级技工人工费(安装)	元	0.1106	1.3551	0.15		
		增加人工费	元	0.477493	1	0.48		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.7	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		多芯导线 RVSP-2×1.5	m	1.05	4.5	4.73		
		其他材料费	元	0.0045	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.109258	1	0.11		

项目编码	030411004032	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3640

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	0.1	108.61	413.17	0	0	44.56	10.861	41.317	0	0	4.456
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.011	43.31	0	0	9.91	10.2	0.47641	0	0	0.10901	0.1122
小计									11.33741	41.317	0	0.10901	4.5682
清单项目综合单价													57.33162

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.12838	1.3759	0.18		
		技工人工费(安装)	元	0.56397	1.3511	0.76		
		高级技工人工费(安装)	元	0.1088	1.3551	0.15		
		增加人工费	元	0.470389	1	0.47		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.7	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		EIB2*2*0.8	m	1.05	3.8	3.99		
		其他材料费	元	0.0038	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.107632	1	0.11		

项目编码	030409B002007	项目名称	卫生间等电位连接	计量单位	间	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030209-78	等电位末端金属体与绝缘导线连接	处	5	7.42	41.94	0	0	3.73	37.1	209.7	0	0	18.65
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.371	43.31	0	0	9.91	10.2	16.06801	0	0	3.67661	3.7842
小计									53.16801	209.7	0	3.67661	22.4342
清单项目综合单价													288.97882

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	5.46	1.3759	7.51		
		技工人工费(安装)	元	16.335	1.3511	22.07		
		高级技工人工费(安装)	元	5.555	1.3551	7.53		
		增加人工费	元	16.06801	1	16.07		
		棉纱	kg	0.25	10.6	2.65		
		焊锡膏	kg	0.05	69.5	3.48		
		焊锡	kg	0.025	75.6	1.89		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	测试板	块	5.05	35	176.75		
		汽油 70#～90#	kg	0.1	7.54	0.75		
		电线 BV-4	m	3.75	3.45	12.94		
		铜接线端子 DT-6	个	5.1	1.2	6.12		
		其他材料费	元	5.1	1	5.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.67661	1	3.68		

项目编码	030404031007	项目名称	小电器	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装	10套	0.1	705.7	6.84	7390	0	155.66	70.57	0.684	739	0	15.566
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	1200.5	0	0	83.49	10.659	120.05	0	0	8.349
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.8123	43.31	0	0	9.91	10.2	35.180713	0	0	8.049893	8.28546
小计									116.409713	120.734	739	8.049893	32.20046
清单项目综合单价													1016.394066

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.6186	1.3759	13.23		
		技工人工费(安装)	元	42.1513	1.3511	56.95		
		高级技工人工费(安装)	元	8.1501	1.3551	11.04		
		增加人工费	元	35.180297	1	35.18		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
		凉霸开关	个	1	120	120		
		其他材料费	元	0.099	1	0.1		
	主材							
	设备	凉霸						
	机械	增加机械费	元	8.049798	1	8.05		

项目编码	030411001017	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	622.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-155	金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以内) 500	10m	0.1	271.97	102.39	0	0	64.98	27.197	10.239	0	0	6.498
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.272	43.31	0	0	9.91	10.2	11.78032	0	0	2.69552	2.7744
小计									38.97732	10.239	0	2.69552	9.2724
清单项目综合单价													61.184240

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.2205	1.3759	4.43		
		技工人工费(安装)	元	14.1135	1.3511	19.07		
		高级技工人工费(安装)	元	2.7287	1.3551	3.7		
		增加人工费	元	11.779019	1	11.78		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	4.16	0.3	1.25		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.64	2.72		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	2.06	0.85	1.75		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	2.06	0.07	0.14		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	4.12	0.95	3.91		
		其他材料费	元	0.463	1	0.46		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.695222	1	2.7		

项目编码	030411001018	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4058.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-146	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 20	100m	0.01	727.76	213.11	0	0	170.84	7.2776	2.1311	0	0	1.7084
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0728	43.31	0	0	9.91	10.2	3.152968	0	0	0.721448	0.74256
小计									10.430568	2.1311	0	0.721448	2.45096
清单项目综合单价													15.734076

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.86179	1.3759	1.19		
		技工人工费(安装)	元	3.77644	1.3511	5.1		
		高级技工人工费(安装)	元	0.7302	1.3551	0.99		
		增加人工费	元	3.151928	1	3.15		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.65	0.02		
		锯条	根	0.01	0.77	0.01		
		胶合剂	kg	0.0008	12.5	0.01		
		刚性阻燃管 φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.81	1.99		
		塑料管接头 φ16mm-20mm	个	0.2575	0.3	0.08		
		其他材料费	元	0.0225	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.72121	1	0.72		

项目编码	030404036007	项目名称	其他电器	计量单位	台	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030806-50	消毒器安装	台	1	113.48	12	460	0	25.57	113.48	12	460	0	25.57
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	1.1348	43.31	0	0	9.91	10.2	49.148188	0	0	11.245868	11.57496
小计									162.628188	12	460	11.245868	37.14496
清单项目综合单价													683.019016

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	16.216	1.3759	22.31		
		技工人工费(安装)	元	54.901	1.3511	74.18		
		高级技工人工费(安装)	元	12.537	1.3551	16.99		
		增加人工费	元	49.148188	1	49.15		
	材料	耐油胶管 φ9mm-10mm	m	1	12	12		
	主材							
	设备	智能除臭杀菌消毒烘干机						
	机械	增加机械费	元	11.245868	1	11.25		

项目编码	031004003007	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	52

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-4换	洗脸盆 普通冷热水	10组	0.1	765.22	92.55	0	0	173.06	76.522	9.255	0	0	17.306
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7653	43.31	0	0	9.91	10.2	33.145143	0	0	7.584123	7.80606
小计									109.667143	9.255	0	7.584123	25.11206
清单项目综合单价													151.618326
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		10.9141	1.3759		15.02		
		技工人工费(安装)				元		37.0146	1.3511		50.01		
		高级技工人工费(安装)				元		8.4823	1.3551		11.49		
		增加人工费				元		33.141645	1		33.14		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.015	7.49		0.11		
		普通水泥 32.5(R)				kg		0.3	0.56		0.17		
		天然砂(细砂)				m3		0.002	208		0.42		
		木材(一级红松)				m3		0.001	2400		2.4		
		存水弯(塑料)DN32				个		1.005	3.85		3.87		
		其他材料费				元		2.2896	1		2.29		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		7.583323	1		7.58		
项目编码	031004006007	项目名称		大便器				计量单位	组		工程量	52	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-33换	坐式大便器 连体水箱	10套	0.1	828.23	116.19	0	0	188.1	82.823	11.619	0	0	18.81
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.829	43.31	0	0	9.91	10.2	35.90399	0	0	8.21539	8.4558
小计									118.72699	11.619	0	8.21539	27.2658
清单项目综合单价													165.82718
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		11.9803	1.3759		16.48		
		技工人工费(安装)				元		40.6113	1.3511		54.87		
		高级技工人工费(安装)				元		8.4636	1.3551		11.47		
		增加人工费				元		35.870675	1		35.87		
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20				m		1.6	0.34		0.54		
		膨胀螺栓 M6~12×50~120				套		2.06	0.07		0.14		
		冲击钻头 φ8mm~16mm				个		0.024	8.75		0.21		
		锯条(各种规格)				根		0.2	0.77		0.15		
		防水密封胶				支		0.5	9.89		4.95		
		大便器排水接头				个		1.01	5.2		5.25		
		水				m3		0.012	3.77		0.05		
		电				kWh		0.032	0.77		0.02		
		其他材料费				元		0.3	1		0.3		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		8.207767	1		8.21		
项目编码	031004010007	项目名称		淋浴器				计量单位	套		工程量	52	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-25换	双柄淋浴龙头成品淋浴器	10组	0.1	289.26	361.57	0	0	81.74	28.926	36.157	0	0	8.174
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2893	43.31	0	0	9.91	10.2	12.529583	0	0	2.866963	2.95086
小计									41.455583	36.157	0	2.866963	11.12486
清单项目综合单价													91.604406
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.1237	1.3759		5.67		
		技工人工费(安装)				元		13.9914	1.3511		18.9		
		高级技工人工费(安装)				元		3.2087	1.3551		4.35		
		增加人工费				元		12.527834	1		12.53		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg		0.3	0.56		0.17		
		天然砂(细砂)				m3		0.002	208		0.42		
		木材(一级红松)				m3		0.004	2400		9.6		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm				m		1.65	7.54		12.44		
		三通固定座 DN15				个		1.05	12		12.6		
		其他材料费				元		0.9318	1		0.93		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.866563	1		2.87		
项目编码	031004004007	项目名称		洗涤盆				计量单位	组		工程量	52	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-12换	洗涤盆 冷热水龙头	10组	0.1	655.05	719.81	0	0	180.17	65.505	71.981	0	0	18.017
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.6551	43.31	0	0	9.91	10.2	28.372381	0	0	6.492041	6.68202
小计									93.877381	71.981	0	6.492041	24.69902
清单项目综合单价													197.049442
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		9.3362	1.3759		12.85		
		技工人工费(安装)				元		31.6879	1.3511		42.81		
		高级技工人工费(安装)				元		7.2654	1.3551		9.85		
		增加人工费				元		28.370216	1		28.37		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.02	7.49		0.15		
		六角带帽螺栓 M6×100				套		4.12	0.15		0.62		
		普通水泥 32.5(R)				kg		1	0.56		0.56		
		天然砂(细砂)				m3		0.002	208		0.42		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63				m		0.4	13.47		5.39		
		转换接头 DN50×50 PVC-U				个		1.01	13.5		13.64		
		存水弯(塑料)DN50 S型				个		1.005	5.21		5.24		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50				套		1.01	41		41.41		
		其他材料费				元		4.568	1		4.57		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		6.491546	1		6.49		
项目编码	031004014023	项目名称		给、排水附(配)件				计量单位	个		工程量	104	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	216.36	125.98	0	0	53.92	21.636	12.598	0	0	5.392
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2164	43.31	0	0	9.91	10.2	9.372284	0	0	2.144524	2.20728

工程量清单综合单价分析表

小计					31.008284	12.598	0	2.144524	7.59928
清单项目综合单价									53.350088
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.0902	1.3759		4.25		
		技工人工费(安装)	元	10.4626	1.3511		14.14		
		高级技工人工费(安装)	元	2.3973	1.3551		3.25		
		增加人工费	元	9.370535	1		9.37		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.56		0.34		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	22.22		2.22		
		存水弯(铸铁)DN50	个	1	10		10		
		其他材料费	元	0.04	1		0.04		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费	元	2.144124	1		2.14		

项目编码	031004014024	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径(mm以内) 80	10个	0.1	427.63	140.16	0	0	101.13	42.763	14.016	0	0	10.113
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.4277	43.31	0	0	9.91	10.2	18.523687	0	0	4.238507	4.36254
小计									61.286687	14.016	0	4.238507	14.47554
清单项目综合单价													94.016734
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	6.1049	1.3759		8.4					
		技工人工费(安装)		元	20.6801	1.3511		27.94					
		高级技工人工费(安装)		元	4.7391	1.3551		6.42					
		增加人工费		元	18.520689	1		18.52					
	材料	普通水泥 32.5(R)		kg	0.65	0.56		0.36					
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm		m	0.1	35.92		3.59					
		存水弯(铸铁)DN75		个	1	10		10					
		其他材料费		元	0.06	1		0.06					
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元	4.237821	1		4.24					

项目编码	031004014025	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-56换	普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	10个	0.1	43.89	0.23	0	0	9.67	4.389	0.023	0	0	0.967
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0439	43.31	0	0	9.91	10.2	1.901309	0	0	0.435049	0.44778
小计									6.290309	0.023	0	0.435049	1.41478
清单项目综合单价													8.163138
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	0.631	1.3759		0.87					
		技工人工费(安装)		元	2.1255	1.3511		2.87					
		高级技工人工费(安装)		元	0.4791	1.3551		0.65					
		增加人工费		元	1.900893	1		1.9					
	材料	聚四氟乙烯生料带		m	0.17	0.1		0.02					
		其他材料费		元	0.006	1		0.01					
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元	0.434954	1		0.43					

项目编码	031001006041	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	977.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	57.02	0	0.2	31.95	13.217	5.702	0	0.02	3.195
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1396	43.31	0	0	9.91	10.2	6.046076	0	0	1.383436	1.42392
小计									20.004876	5.8944	0	1.403436	4.79182
清单项目综合单价													32.094532
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.98843	1.3759		2.74					
		技工人工费(安装)		元	6.7616	1.3511		9.14					
		高级技工人工费(安装)		元	1.54001	1.3551		2.09					
		增加人工费		元	6.045555	1		6.05					
	材料	锯条		根	0.042	0.77		0.03					
		漂白粉		kg	0.0009	4.3		0					
		PPR给水管DN20		m	1.02	4.3		4.39					
		塑料给水管接头零件 dn20		个	1.152	0.33		0.38					
		水		m3	0.055	3.77		0.21					
		其他材料费		元	0.885	1		0.89					
	主材												
	设备												
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6		台班	0.0001	201.16		0.02					
		增加机械费		元	1.383317	1		1.38					

项目编码	031001006042	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1187.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	44.78	0	0.2	31.34	13.217	4.478	0	0.02	3.134
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1396	43.31	0	0	9.91	10.2	6.046076	0	0	1.383436	1.42392
小计									20.004876	4.6704	0	1.403436	4.73082
清单项目综合单价													30.809532
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费(安装)		元	1.98843	1.3759		2.74					
		技工人工费(安装)		元	6.7616	1.3511		9.14					
		高级技工人工费(安装)		元	1.54001	1.3551		2.09					
		增加人工费		元	6.045557	1		6.05					
		锯条		根	0.042	0.77		0.03					
		漂白粉		kg	0.0009	4.3		0					
		PPR给水管DN15		m	1.02	3.1		3.16					

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		
		增加机械费	元	1.383317	1	1.38		

项目编码	031001006043	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	388.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	76.81	0	0.2	32.94	13.217	7.681	0	0.02	3.294
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1396	43.31	0	0	9.91	10.2	6.046076	0	0	1.383436	1.42392
小计									20.004876	7.8734	0	1.403436	4.89082
清单项目综合单价													34.172532

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	6.045549	1	6.05		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR热水管DN20	m	1.02	6.24	6.36		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		
		增加机械费	元	1.383315	1	1.38		

项目编码	031001006044	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	817.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	55.9	0	0.2	31.89	13.217	5.59	0	0.02	3.189
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1396	43.31	0	0	9.91	10.2	6.046076	0	0	1.383436	1.42392
小计									20.004876	5.7824	0	1.403436	4.78582
清单项目综合单价													31.976532

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	6.045556	1	6.05		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR热水管DN15	m	1.02	4.19	4.27		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		
		增加机械费	元	1.383317	1	1.38		

项目编码	031001006045	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	90.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.1	271.47	369.46	0	0	78.23	27.147	36.946	0	0	7.823
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2715	43.31	0	0	9.91	10.2	11.758665	0	0	2.690565	2.7693
小计									38.905665	36.946	0	2.690565	10.5923
清单项目综合单价													89.134530

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.8741	1.3759	5.33		
		技工人工费(安装)	元	13.1333	1.3511	17.74		
		高级技工人工费(安装)	元	3.0053	1.3551	4.07		
		增加人工费	元	11.757363	1	11.76		
	材料	锯条	根	0.194	0.77	0.15		
		粘合剂	kg	0.124	22.27	2.76		
		承插塑料排水管 dn110 白色UPVC	m	0.95	15.28	14.52		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	9.73	11.25		
		伸缩节 dn110	个	0.35	19.95	6.98		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	8.31	0.42		
		其他材料费	元	0.873	1	0.87		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.690267	1	2.69		

项目编码	031001006046	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	341.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 63	10m	0.1	220.63	128.88	0	0	55	22.063	12.888	0	0	5.5
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2207	43.31	0	0	9.91	10.2	9.558517	0	0	2.187137	2.25114
小计									31.621517	12.888	0	2.187137	7.75114
清单项目综合单价													54.447794

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	3.1448	1.3759	4.33		
		技工人工费(安装)	元	10.6672	1.3511	14.41		
		高级技工人工费(安装)	元	2.4528	1.3551	3.32		
		增加人工费	元	9.555485	1	9.56		
		锯条	根	0.068	0.77	0.05		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	粘合剂	kg	0.033	22.27	0.73		
		承插塑料排水管 dn63 白色UPVC	m	1.012	5.22	5.28		
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.34	2.88		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.9	2.07		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.93	0.23		
		其他材料费	元	1.648	1	1.65		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.186443	1	2.19		

项目编码	031002001008	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	473.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	791.21	531.99	0	674.48	245.94	7.9121	5.3199	0	6.7448	2.4594
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	426.06	157.12	0	276.11	120.13	4.2606	1.5712	0	2.7611	1.2013
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.3616	0.0161	0	0.1312	0.0892
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.2398	0.0728	0	0.0656	0.0608
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.2315	0.0619	0	0.0656	0.0585
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	23.15	8.88	0	0	5.54	0.2315	0.0888	0	0	0.0554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	7.77	0	0	5.48	0.2315	0.0777	0	0	0.0548
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1347	43.31	0	0	9.91	10.2	5.833857	0	0	1.334877	1.37394
小计									19.302457	7.2084	0	11.103177	5.35334
清单项目综合单价													42.967374

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.17316	1.3759	2.99		
		技工人工费(安装)	元	6.42604	1.3511	8.68		
		高级技工人工费(安装)	元	1.32575	1.3551	1.8		
		增加人工费	元	5.833268	1	5.83		
	材料	型钢(综合)	kg	1.05	4.1	4.31		
		钢丝刷	把	0.0015	2.77	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	7.5	0.32		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	7.1	0.3		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00092	4.27	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.06713	6.33	0.42		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01728	21.5	0.37		
		冲击钻头 φ10mm~20mm	个	0.01351	7.2	0.1		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.75	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	7.36	0.13		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	10.9	0.16		
		溶剂汽油	kg	0.0021	6	0.01		
		机油	kg	0.00603	12	0.07		
		氧气	m3	0.04176	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01392	16.54	0.23		
		电	kWh	0.03362	0.77	0.03		
		其他材料费	元	0.14505	1	0.15		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	410	0.31		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.334742	1	1.33		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1312.31	0.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00464	197.16	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01067	191.14	2.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.01176	23.37	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.03876	161.94	6.28		

项目编码	031208002007	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	3.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	1	962.33	2482.84	0	0	335.95	962.33	2482.84	0	0	335.95
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	9.6233	43.31	0	0	9.91	10.2	416.785123	0	0	95.366903	98.15766
小计									1379.115123	2482.84	0	95.366903	434.10766
清单项目综合单价													4391.429686

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	198.908	1.3759	273.68		
		技工人工费(安装)	元	410.198	1.3511	554.22		
		高级技工人工费(安装)	元	99.205	1.3551	134.43		
		增加人工费	元	416.784883	1	416.78		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	29.7	179.69		
		B1橡塑管壳，带铝箔	m3	1.03	2185	2250.55		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	12	51		
		其他材料费	元	1.6	1	1.6		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	95.366848	1	95.37		

项目编码	031003001024	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	22.77	0	0	3.35	10.07	22.77	0	0	3.35
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1007	43.31	0	0	9.91	10.2	4.361317	0	0	0.997937	1.02714
小计									14.431317	22.77	0	0.997937	4.37714
清单项目综合单价													42.576394

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.3759	1.94		
		技工人工费(安装)	元	4.901	1.3511	6.62		
		高级技工人工费(安装)	元	1.111	1.3551	1.51		
		增加人工费	元	4.361317	1	4.36		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15		
		锯条	根	0.056	0.77	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25		
		截止阀 DN20 J11T-10	个	1.01	20	20.2		
		其他材料费	元	0.112	1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.997937	1	1		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	031003001025	项目名称	螺纹阀门			计量单位	个		工程量	52	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15	个	1	9.9	18.57	0	0	3.1	9.9	18.57	0	0	3.1
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.099	43.31	0	0	9.91	10.2	4.28769	0	0	0.98109	1.0098
小计									14.18769	18.57	0	0.98109	4.1098
清单项目综合单价													37.84858
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.412		1.3759		1.94		
		技工人工费(安装)				元	4.772		1.3511		6.45		
		高级技工人工费(安装)				元	1.111		1.3551		1.51		
		增加人工费				元	4.28769		1		4.29		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002		7.49		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.13		0.1		0.11		
		锯条				根	0.07		0.77		0.05		
		黑玛钢活接头 DN15				个	1.01		2.05		2.07		
		止回阀DN15				个	1.01		16		16.16		
		其他材料费				元	0.16		1		0.16		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.98109		1		0.98		
项目编码	031003001026	项目名称	螺纹阀门			计量单位	个		工程量	52			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	26.81	0	0	3.56	10.07	26.81	0	0	3.56
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1007	43.31	0	0	9.91	10.2	4.361317	0	0	0.997937	1.02714
小计									14.431317	26.81	0	0.997937	4.58714
清单项目综合单价													46.826394
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.412		1.3759		1.94		
		技工人工费(安装)				元	4.901		1.3511		6.62		
		高级技工人工费(安装)				元	1.111		1.3551		1.51		
		增加人工费				元	4.361317		1		4.36		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002		7.49		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.507		0.1		0.15		
		锯条				根	0.056		0.77		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20				个	1.01		2.23		2.25		
		止回阀DN20				个	1.01		24		24.24		
		其他材料费				元	0.112		1		0.11		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.997937		1		1		
项目编码	031003001027	项目名称	螺纹阀门			计量单位	个		工程量	104			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	22.77	0	0	3.35	10.07	22.77	0	0	3.35
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1007	43.31	0	0	9.91	10.2	4.361317	0	0	0.997937	1.02714
小计									14.431317	22.77	0	0.997937	4.37714
清单项目综合单价													42.576394
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.412		1.3759		1.94		
		技工人工费(安装)				元	4.901		1.3511		6.62		
		高级技工人工费(安装)				元	1.111		1.3551		1.51		
		增加人工费				元	4.361317		1		4.36		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002		7.49		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.507		0.1		0.15		
		锯条				根	0.056		0.77		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20				个	1.01		2.23		2.25		
		燃气热水器角阀DN20				个	1.01		20		20.2		
		其他材料费				元	0.112		1		0.11		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.997937		1		1		
项目编码	030413002017	项目名称	凿(压)槽			计量单位	m		工程量	312			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	37.92	0.1	0	0	8.35	3.792	0.01	0	0	0.835
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.66	0.87	0	0	1.95	0.866	0.087	0	0	0.195
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0466	43.31	0	0	9.91	10.2	2.018246	0	0	0.461806	0.47532
小计									6.676246	0.097	0	0.461806	1.50532
清单项目综合单价													8.740372
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元	3.4471		1.3511		4.66		
		增加人工费				元	2.017371		1		2.02		
	材料	水				m3	0.0005		3.77		0		
		其他材料费				元	0.01		1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.461606		1		0.46		
项目编码	030413002018	项目名称	凿(压)槽			计量单位	m		工程量	704.6			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 16以内	10m	0.1	28.35	0.1	0	0	6.24	2.835	0.01	0	0	0.624
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.1	6.62	0.43	0	0	1.48	0.662	0.043	0	0	0.148
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.035	43.31	0	0	9.91	10.2	1.51585	0	0	0.34685	0.357
小计									5.01285	0.053	0	0.34685	1.129

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										6.541700
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	技工人工费(安装)		元	2.5881	1.3511	3.5			
		增加人工费		元	1.514553	1	1.51			
	材料	水		m3	0.0003	3.77	0			
		其他材料费		元	0.01	1	0.01			
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	0.346553	1	0.35			
项目编码	080807013007	项目名称	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵		计量单位	处	工程量	364		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-204	防火堵洞 保护管	处	1	18.25	1.09	0	0	4.08	18.25	1.09	0	0	4.08
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.19	43.31	0	0	9.91	10.2	8.2289	0	0	1.8829	1.938
小计									26.4789	1.09	0	1.8829	6.018
清单项目综合单价										35.4698
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	3.369	1.3759	4.64			
		技工人工费(安装)		元	7.489	1.3511	10.12			
		高级技工人工费(安装)		元	2.579	1.3551	3.49			
		增加人工费		元	7.904075	1	7.9			
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm		kg	0.05	5.65	0.28			
		汽油 60#～70#		kg	0.1	7.54	0.75			
		其他材料费		元	0.05	1	0.05			
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	1.808575	1	1.81			
项目编码	030404033007	项目名称	风扇		计量单位	台	工程量	52		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装	10套	0.1	705.7	6.84	1692.5	0	155.66	70.57	0.684	169.25	0	15.566
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	1200.5	0	0	83.49	10.659	120.05	0	0	8.349
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.8123	43.31	0	0	9.91	10.2	35.180713	0	0	8.049893	8.28546
小计									116.409713	120.734	169.25	8.049893	32.20046
清单项目综合单价										446.644066
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	9.6186	1.3759	13.23			
		技工人工费(安装)		元	42.1513	1.3511	56.95			
		高级技工人工费(安装)		元	8.1501	1.3551	11.04			
		增加人工费		元	35.180297	1	35.18			
	材料	木螺钉 M4×65以下		10个	0.42	0.22	0.09			
		冲击钻头 Φ6mm～12mm		个	0.03	5.5	0.17			
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm		个	4.2	0.09	0.38			
		排气扇开关		个	1	120	120			
		其他材料费		元	0.099	1	0.1			
	主材									
	设备	多功能排气扇NFJ-1								
	机械	增加机械费		元	8.049798	1	8.05			
项目编码	030702001008	项目名称	碳钢通风管道		计量单位	m2	工程量	31.2		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-2	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 320以下 0.5	10m2	0.1	1224.74	375.58	0	69.89	293.03	122.474	37.558	0	6.989	29.303
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0235	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.56353	0.17108	0	0.15416	0.14288
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0235	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.544025	0.145465	0	0.15416	0.137475
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0235	23.15	8.88	0	0	5.54	0.544025	0.20868	0	0	0.13019
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0235	23.15	7.77	0	0	5.48	0.544025	0.182595	0	0	0.12878
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0235	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.84976	0.037835	0	0.30832	0.20962
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	1.26	43.31	0	0	9.91	10.2	54.5706	0	0	12.4866	12.852
小计									180.089965	38.303655	0	20.09224	42.903945
清单项目综合单价										281.389805
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	35.202809	1.3759	48.44			
		技工人工费(安装)		元	43.925565	1.3511	59.35			
		高级技工人工费(安装)		元	13.083684	1.3551	17.73			
		增加人工费		元	54.359603	1	54.36			
	材料	圆钢 Φ5.5mm～9mm		kg	0.293	3.9	1.14			
		扁钢 <60		kg	2.064	4.555	9.4			
		角钢 <60		kg	0.089	4.035	0.36			
		镀锌钢板 δ=0.5mm		m2	1.138	20.05	22.82			
		钢丝刷		把	0.003517	2.77	0.01			
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm		kg	0.14	7.49	1.05			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.85	1.96	1.67			
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	0.2	3.2	0.64			
		尼龙砂轮片 Φ400mm		片	0.0015	21.5	0.03			
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.0075	7.06	0.05			
		铁砂布 0#-2#		张	0.025559	0.75	0.02			
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.039863	7.36	0.29			
		酚醛调和漆(各色)		kg	0.035173	10.9	0.38			
		溶剂汽油		kg	0.004924	6	0.03			
		氧气		m3	0.0084	6.99	0.06			
		乙炔气		kg	0.003	16.54	0.05			
		电		kWh	0.0423	0.77	0.03			
		其他材料费		元	0.265393	1	0.27			
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	12.438321	1	12.44			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.000469	1312.31	0.62			
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.013	191.14	2.48			
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000		台班	0.003	263.99	0.79			
		卷板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=2/B=1600		台班	0.003	268.96	0.81			
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5		台班	0.0035	206.38	0.72			
		法兰卷圆机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=40		台班	0.041	36.68	1.5			
		电锤 功率P(kW) P=0.52		台班	0.03	7.96	0.24			

工程量清单综合单价分析表

		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003	146.76	0.44		

项目编码	030703013007	项目名称	不锈钢风帽	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-239换	钢制圆伞形风帽安装下口直径(mm) 500以下	个	1	69.74	35.52	0	0	17.13	69.74	35.52	0	0	17.13
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.6974	43.31	0	0	9.91	10.2	30.204394	0	0	6.911234	7.11348
小计									99.944394	35.52	0	6.911234	24.24348
清单项目综合单价													166.619108

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	19.476	1.3759	26.8		
		技工人工费(安装)	元	24.385	1.3511	32.95		
		高级技工人工费(安装)	元	7.379	1.3551	10		
		增加人工费	元	30.204394	1	30.2		
	材料	扁钢 <60	kg	0.628	4.555	2.86		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.07	7.49	0.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.3	3.2	0.96		
		不锈钢风帽100	个	1	30	30		
		其他材料费	元	1.176	1	1.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.911234	1	6.91		

项目编码	030412004101	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	208

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.269	43.31	0	0	9.91	10.2	11.65039	0	0	2.66579	2.7438
小计									38.46339	108.14	0	2.66579	14.0528
清单项目综合单价													163.32198

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612702	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A02a，LED 10W 24° 3500K	套	1	106.76	106.76		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657166	1	2.66		

项目编码	030412004102	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	108.14	0	2.657862	14.04464
清单项目综合单价													163.271244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612702	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A02d，LED 10W 24° 3500K	套	1	106.76	106.76		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657166	1	2.66		

项目编码	030412004103	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	208

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1188.2	0	0	118.43	26.813	118.82	0	0	11.843
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.269	43.31	0	0	9.91	10.2	11.65039	0	0	2.66579	2.7438
小计									38.46339	118.82	0	2.66579	14.5868
清单项目综合单价													174.53598

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612702	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A03a，LED 12W 24° 3500K	套	1	117.44	117.44		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657166	1	2.66		

项目编码	030412004104	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	572

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1188.2	0	0	118.43	26.813	118.82	0	0	11.843
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	118.82	0	2.657862	14.57864
清单项目综合单价													174.485244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612713	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A03b，LED 12W 35° 3500K	套	1	117.44	117.44		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械	增加机械费			元	2.657169	1	2.66		

项目编码	030412004105	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	416

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1188.2	0	0	118.43	26.813	118.82	0	0	11.843
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	118.82	0	2.657862	14.57864
清单项目综合单价													174.485244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612712	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A03c，LED 12W 50° 3500K	套	1	117.44	117.44		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657169	1	2.66		

项目编码	030412004106	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	108.14	0	2.657862	14.04464
清单项目综合单价													163.271244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612744	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯H01b，LED 10W 35° 3500K	套	1	106.76	106.76		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657176	1	2.66		

项目编码	030412004107	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	248.88	464.48	0	0	78	24.888	46.448	0	0	7.8
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2489	43.31	0	0	9.91	10.2	10.779859	0	0	2.466599	2.53878
小计									35.667859	46.448	0	2.466599	10.33878
清单项目综合单价													94.921238

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.5051	1.3759	6.2		
		技工人工费(安装)	元	11.2803	1.3511	15.24		
		高级技工人工费(安装)	元	2.5451	1.3551	3.45		
		增加人工费	元	10.779026	1	10.78		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.5	0.21		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.416	0.5	0.21		
		吸顶灯B01，LED 24W 120° 3500K	套	1.01	45	45.45		
		其他材料费	元	0.582	1	0.58		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.466408	1	2.47		

项目编码	030412004108	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	363.8	0	0	77.21	26.813	36.38	0	0	7.721
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	36.38	0	2.657862	10.45664
清单项目综合单价													87.923244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612702	1	11.61		
	材料	嵌入式鱼嘴射灯S01d，LED 3W 24° 3500K	套	1	35	35		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657166	1	2.66		

项目编码	030412004109	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装	10套	0.1	328.23	634.92	0	0	103.99	32.823	63.492	0	0	10.399
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.3283	43.31	0	0	9.91	10.2	14.218673	0	0	3.253453	3.34866
小计									47.041673	63.492	0	3.253453	13.74766
清单项目综合单价													127.534786

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.941	1.3759	8.17		
		技工人工费(安装)	元	14.877	1.3511	20.1		
		高级技工人工费(安装)	元	3.3564	1.3551	4.55		
		增加人工费	元	14.215633	1	14.22		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.22	0.18		
		冲击钻头 Φ6mm～12mm	个	0.007	5.5	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.21	0.09	0.38		
		踢脚灯S01，LED 2W 3000K，带感应器	套	1.01	61.67	62.29		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.605	1	0.61		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.252757	1	3.25		

项目编码	030412004110	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	508.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.2	263.89	0	0	21.16	3.62	26.389	0	0	2.116
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.037	43.31	0	0	9.91	10.2	1.60247	0	0	0.36667	0.3774
小计									5.22247	26.389	0	0.36667	2.4934
清单项目综合单价													34.47154

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.6638	1.3759	0.91		
		技工人工费(安装)	元	1.485	1.3511	2.01		
		高级技工人工费(安装)	元	0.5167	1.3551	0.7		
		增加人工费	元	1.567818	1	1.57		
	材料	LED硬灯带CO1b，LED 4W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	25.73	25.99		
		电线 BV-2.5	m	0.0458	2.18	0.1		
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.2	0.12		
		其他材料费	元	0.18	1	0.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.358741	1	0.36		

项目编码	030412004111	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	1	36.2	321.86	0	0	24.06	36.2	321.86	0	0	24.06
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.037	43.31	0	0	9.91	10.2	1.60247	0	0	0.36667	0.3774
小计									37.80247	321.86	0	0.36667	24.4374
清单项目综合单价													384.46654

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.6638	1.3759	0.91		
		技工人工费(安装)	元	1.485	1.3511	2.01		
		高级技工人工费(安装)	元	0.5167	1.3551	0.7		
		增加人工费	元	1.567822	1	1.57		
	材料	LED硬灯带CO2b，LED 8W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	31.47	31.78		
		电线 BV-2.5	m	0.0458	2.18	0.1		
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.2	0.12		
		其他材料费	元	0.18	1	0.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.358742	1	0.36		

项目编码	030412004112	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	2106

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	171.22	0	0	37.28	13.047	17.122	0	0	3.728
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1305	43.31	0	0	9.91	10.2	5.651955	0	0	1.293255	1.3311
小计									18.698955	17.122	0	1.293255	5.0591
清单项目综合单价													42.173310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3759	2.13		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3511	9.15		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3551	1.77		
		增加人工费	元	5.650655	1	5.65		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	5.65	0.57		
		软灯带CO3，LED 12W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	16	16.16		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.292958	1	1.29		

项目编码	030412004113	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	292.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	143.95	0	0	35.92	13.047	14.395	0	0	3.592
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1305	43.31	0	0	9.91	10.2	5.651955	0	0	1.293255	1.3311
小计									18.698955	14.395	0	1.293255	4.9231
清单项目综合单价													39.310310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3759	2.13		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3511	9.15		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3551	1.77		
		增加人工费	元	5.650656	1	5.65		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	5.65	0.57		
		直角灯带CO4，LED 6W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	13.3	13.43		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.292958	1	1.29		

项目编码	030412004114	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	214.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	132.84	0	0	35.36	13.047	13.284	0	0	3.536
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1305	43.31	0	0	9.91	10.2	5.651955	0	0	1.293255	1.3311
小计									18.698955	13.284	0	1.293255	4.8671
清单项目综合单价													38.143310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3759	2.13		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3511	9.15		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3551	1.77		
		增加人工费	元	5.650648	1	5.65		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	5.65	0.57		
		感应灯带C09，LED 4.8W/m 3000K 铝槽 ，带感应器，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	12.2	12.32		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.292956	1	1.29		

项目编码	030404035038	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	936

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	120.67	0	0	33.34	12.41	12.067	0	0	3.334
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	12.067	0	1.229831	4.59982
清单项目综合单价													35.681422

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	五孔电源插座	个	1	12	12		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

项目编码	030404035039	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	312

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	180.67	0	0	36.34	12.41	18.067	0	0	3.634
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	18.067	0	1.229831	4.89982
清单项目综合单价													41.981422

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	带开关电源插座	个	1	18	18		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

项目编码	030404035040	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	364

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	180.67	0	0	36.34	12.41	18.067	0	0	3.634
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	18.067	0	1.229831	4.89982
清单项目综合单价													41.981422

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	防泼溅电源插座(带防溅盒)	个	1	18	18		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

项目编码	030404035041	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	208

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	200.67	0	0	37.34	12.41	20.067	0	0	3.734
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	20.067	0	1.229831	4.99982
清单项目综合单价													44.081422

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	带开关防泼溅电源插座(带防溅盒)	个	1	20	20		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

项目编码	030404035042	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	312

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	550.67	0	0	54.84	12.41	55.067	0	0	5.484
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	55.067	0	1.229831	6.74982
清单项目综合单价													80.831422

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	带USB接口电源插座	个	1	55	55		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

项目编码	030404034011	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	150.5	0	0	30.99	10.659	15.05	0	0	3.099
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1066	43.31	0	0	9.91	10.2	4.616846	0	0	1.056406	1.08732
小计									15.275846	15.05	0	1.056406	4.18632
清单项目综合单价													35.568572

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.262	1.3759	1.74		
		技工人工费(安装)	元	5.5314	1.3511	7.47		
		高级技工人工费(安装)	元	1.0692	1.3551	1.45		
		增加人工费	元	4.61643	1	4.62		
	材料	阳台电动晾衣架控制面板	个	1	15	15		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.056311	1	1.06		

项目编码	030411006010	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	1040

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-323	明装 普通接线盒	10个	1	102.51	23.59	0	0	23.75	102.51	23.59	0	0	23.75
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1026	43.31	0	0	9.91	10.2	4.443606	0	0	1.016766	1.04652
小计									106.953606	23.59	0	1.016766	24.79652
清单项目综合单价													156.356892

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.8501	1.3759	2.55		
		技工人工费(安装)	元	4.2236	1.3511	5.71		
		高级技工人工费(安装)	元	1.475	1.3551	2		
		增加人工费	元	4.439708	1	4.44		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	2.06	0.05	0.1		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2.06	0.09	0.19		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	2.02	2.06		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.015874	1	1.02		

项目编码	030411004033	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	33137.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	148.86	317.28	0	0	48.63	1.4886	3.1728	0	0	0.4863
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0149	43.31	0	0	9.91	10.2	0.645319	0	0	0.147659	0.15198
小计									2.133919	3.1728	0	0.147659	0.63828
清单项目综合单价													6.092658

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.17627	1.3759	0.24		
		技工人工费(安装)	元	0.77248	1.3511	1.04		
		高级技工人工费(安装)	元	0.14937	1.3551	0.2		
		增加人工费	元	0.644713	1	0.64		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		WDZC-BYJ-2.5	m	1.16	2.56	2.97		
		其他材料费	元	0.0058	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.14752	1	0.15		

项目编码	030411004034	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	13833.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4	100m单线	0.01	178.44	457.34	0	0	62.14	1.7844	4.5734	0	0	0.6214
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.018	43.31	0	0	9.91	10.2	0.77958	0	0	0.17838	0.1836
小计									2.56398	4.5734	0	0.17838	0.805
清单项目综合单价													8.120760

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.21106	1.3759	0.29		
		技工人工费(安装)	元	0.9264	1.3511	1.25		
		高级技工人工费(安装)	元	0.17884	1.3551	0.24		
		增加人工费	元	0.772824	1	0.77		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		WDZC-BYJ-4	m	1.0925	4	4.37		
		其他材料费	元	0.0057	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.176834	1	0.18		

项目编码	030411004035	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	5200

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5	100m单线	1	110.25	486.81	0	0	48.61	110.25	486.81	0	0	48.61
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.02	43.31	0	0	9.91	10.2	0.8662	0	0	0.1982	0.204
小计									111.1162	486.81	0	0.1982	48.814
清单项目综合单价													646.9384
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.13057	1.3759		0.18		
		技工人工费(安装)				元		0.57214	1.3511		0.77		
		高级技工人工费(安装)				元		0.1106	1.3551		0.15		
		增加人工费				元		0.477493	1		0.48		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷		0.01	0.7		0.01		
		焊锡				kg		0.0011	75.6		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.0001	69.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg		0.0055	7.54		0.04		
		多芯导线 RVSP-2×1.5				m		1.05	4.5		4.73		
		其他材料费				元		0.0045	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.109258	1		0.11		
项目编码	030411004036	项目名称	配线				计量单位		m		工程量	5200	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	1	108.61	413.17	0	0	44.56	108.61	413.17	0	0	44.56
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0109	43.31	0	0	9.91	10.2	0.472079	0	0	0.108019	0.11118
小计									109.082079	413.17	0	0.108019	44.67118
清单项目综合单价													567.031278
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.12838	1.3759		0.18		
		技工人工费(安装)				元		0.56397	1.3511		0.76		
		高级技工人工费(安装)				元		0.1088	1.3551		0.15		
		增加人工费				元		0.47039	1		0.47		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷		0.009	0.7		0.01		
		焊锡				kg		0.0011	75.6		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.0001	69.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg		0.0055	7.54		0.04		
		EIB2*2*0.8				m		1.05	3.8		3.99		
		其他材料费				元		0.0038	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.107633	1		0.11		
项目编码	030409B002008	项目名称	卫生间等电位连接				计量单位		间		工程量	104	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030209-78	等电位末端金属体与绝缘导线连接	处	5	7.42	41.94	0	0	3.73	37.1	209.7	0	0	18.65
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.371	43.31	0	0	9.91	10.2	16.06801	0	0	3.67661	3.7842
小计									53.16801	209.7	0	3.67661	22.4342
清单项目综合单价													288.97882
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		5.46	1.3759		7.51		
		技工人工费(安装)				元		16.335	1.3511		22.07		
		高级技工人工费(安装)				元		5.555	1.3551		7.53		
		增加人工费				元		16.06801	1		16.07		
	材料	棉纱				kg		0.25	10.6		2.65		
		焊锡膏				kg		0.05	69.5		3.48		
		焊锡				kg		0.025	75.6		1.89		
		测试板				块		5.05	35		176.75		
		汽油 70#～90#				kg		0.1	7.54		0.75		
		电线 BV-4				m		3.75	3.45		12.94		
		铜接线端子 DT-6				个		5.1	1.2		6.12		
		其他材料费				元		5.1	1		5.1		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		3.67661	1		3.68		
项目编码	030404031008	项目名称	小电器				计量单位		个		工程量	52	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装	10套	0.1	705.7	6.84	7390	0	155.66	70.57	0.684	739	0	15.566
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	1200.5	0	0	83.49	10.659	120.05	0	0	8.349
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.8123	43.31	0	0	9.91	10.2	35.180713	0	0	8.049893	8.28546
小计									116.409713	120.734	739	8.049893	32.20046
清单项目综合单价													1016.394066
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		9.6186	1.3759		13.23		
		技工人工费(安装)				元		42.1513	1.3511		56.95		
		高级技工人工费(安装)				元		8.1501	1.3551		11.04		
		增加人工费				元		35.180297	1		35.18		
	材料	木螺钉 M4×65以下				10个		0.42	0.22		0.09		
		冲击钻头 φ6mm～12mm				个		0.03	5.5		0.17		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个		4.2	0.09		0.38		
		凉霸开关				个		1	120		120		
		其他材料费				元		0.099	1		0.1		
	主材												
	设备	凉霸											
	机械	增加机械费				元		8.049798	1		8.05		
项目编码	030411001019	项目名称	配管				计量单位		m		工程量	1074.84	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-155	金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以内) 500	10m	0.1	271.97	102.39	0	0	64.98	27.197	10.239	0	0	6.498
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.272	43.31	0	0	9.91	10.2	11.78032	0	0	2.69552	2.7744

工程量清单综合单价分析表

小计					38.97732	10.239	0	2.69552	9.2724
清单项目综合单价									61.184240
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.2205	1.3759		4.43		
		技工人工费(安装)	元	14.1135	1.3511		19.07		
		高级技工人工费(安装)	元	2.7287	1.3551		3.7		
		增加人工费	元	11.779019	1		11.78		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	4.16	0.3		1.25		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.64		2.72		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	2.06	0.85		1.75		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	2.06	0.07		0.14		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	4.12	0.95		3.91		
		其他材料费	元	0.463	1		0.46		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费	元	2.695222	1		2.7		

项目编码	030411001020	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5096.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-146	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 20	100m	0.01	727.76	213.11	0	0	170.84	7.2776	2.1311	0	0	1.7084
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0728	43.31	0	0	9.91	10.2	3.152968	0	0	0.721448	0.74256
小计									10.430568	2.1311	0	0.721448	2.45096
清单项目综合单价													15.734076
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	0.86179		1.3759		1.19				
		技工人工费(安装)		元	3.77644		1.3511		5.1				
		高级技工人工费(安装)		元	0.7302		1.3551		0.99				
		增加人工费		元	3.151928		1		3.15				
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm		kg	0.004		5.65		0.02				
		锯条		根	0.01		0.77		0.01				
		胶合剂		kg	0.0008		12.5		0.01				
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm		m	1.1		1.81		1.99				
		塑料管接头 Φ16mm-20mm		个	0.2575		0.3		0.08				
		其他材料费		元	0.0225		1		0.02				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元	0.72121		1		0.72				

项目编码	030404036008	项目名称	其他电器	计量单位	台	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030806-50	消毒器安装	台	1	113.48	12	460	0	25.57	113.48	12	460	0	25.57
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	1.1348	43.31	0	0	9.91	10.2	49.148188	0	0	11.245868	11.57496
小计									162.628188	12	460	11.245868	37.14496
清单项目综合单价													683.019016
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	16.216		1.3759		22.31				
		技工人工费(安装)		元	54.901		1.3511		74.18				
		高级技工人工费(安装)		元	12.537		1.3551		16.99				
		增加人工费		元	49.148188		1		49.15				
	材料	耐油胶管 Φ9mm-10mm		m	1		12		12				
	主材												
	设备	智能除臭杀菌消毒烘干机											
	机械	增加机械费		元	11.245868		1		11.25				

项目编码	031004003008	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-4换	洗脸盆 普通冷热水	10组	0.1	765.22	92.55	0	0	173.06	76.522	9.255	0	0	17.306
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7653	43.31	0	0	9.91	10.2	33.145143	0	0	7.584123	7.80606
小计									109.667143	9.255	0	7.584123	25.11206
清单项目综合单价													151.618326
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	10.9141		1.3759		15.02				
		技工人工费(安装)		元	37.0146		1.3511		50.01				
		高级技工人工费(安装)		元	8.4823		1.3551		11.49				
		增加人工费		元	33.141687		1		33.14				
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm		kg	0.015		7.49		0.11				
		普通水泥 32.5(R)		kg	0.3		0.56		0.17				
		天然砂(细砂)		m3	0.002		208		0.42				
		木材(一级红松)		m3	0.001		2400		2.4				
		存水弯(塑料)DN32		个	1.005		3.85		3.87				
		其他材料费		元	2.2896		1		2.29				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元	7.583332		1		7.58				

项目编码	031004006008	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-33换	坐式大便器 连体水箱	10套	0.1	828.23	116.19	0	0	188.1	82.823	11.619	0	0	18.81
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.8283	43.31	0	0	9.91	10.2	35.873673	0	0	8.208453	8.44866
小计									118.696673	11.619	0	8.208453	27.25866
清单项目综合单价													165.782786
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	11.9803		1.3759		16.48				
		技工人工费(安装)		元	40.6113		1.3511		54.87				
		高级技工人工费(安装)		元	8.4636		1.3551		11.47				
		增加人工费		元	35.870633		1		35.87				
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	1.6		0.34		0.54				
		膨胀螺栓 M6～12×50～120		套	2.06		0.07		0.14				
		冲击钻头 Φ8mm～16mm		个	0.024		8.75		0.21				
		锯条(各种规格)		根	0.2		0.77		0.15				
		防水密封胶		支	0.5		9.89		4.95				
		大便器排水接头		个	1.01		5.2		5.25				
		水		m3	0.012		3.77		0.05				
		电		kWh	0.032		0.77		0.02				

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.3	1	0.3		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	8.207757	1	8.21		

项目编码	031004010008	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-25换	双柄淋浴龙头成品淋浴器	10组	0.1	289.26	361.57	0	0	81.74	28.926	36.157	0	0	8.174
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.29	43.31	0	0	9.91	10.2	12.5599	0	0	2.8739	2.958
小计									41.4859	36.157	0	2.8739	11.132
清单项目综合单价													91.64880

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.1237	1.3759	5.67		
		技工人工费(安装)	元	13.9914	1.3511	18.9		
		高级技工人工费(安装)	元	3.2087	1.3551	4.35		
		增加人工费	元	12.527834	1	12.53		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	208	0.42		
		木材(一级红松)	m3	0.004	2400	9.6		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	1.65	7.54	12.44		
		三通固定座 DN15	个	1.05	12	12.6		
		其他材料费	元	0.9318	1	0.93		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.866563	1	2.87		

项目编码	031004004008	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-12换	洗涤盆 冷热水龙头	10组	0.1	655.05	719.81	0	0	180.17	65.505	71.981	0	0	18.017
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.6551	43.31	0	0	9.91	10.2	28.372381	0	0	6.492041	6.68202
小计									93.877381	71.981	0	6.492041	24.69902
清单项目综合单价													197.049442

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.3362	1.3759	12.85		
		技工人工费(安装)	元	31.6879	1.3511	42.81		
		高级技工人工费(安装)	元	7.2654	1.3551	9.85		
		增加人工费	元	28.370216	1	28.37		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.02	7.49	0.15		
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.15	0.62		
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.56	0.56		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	208	0.42		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	13.47	5.39		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	13.5	13.64		
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	5.21	5.24		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	41	41.41		
		其他材料费	元	4.568	1	4.57		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.491546	1	6.49		

项目编码	031004014026	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	208

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	216.36	125.98	0	0	53.92	21.636	12.598	0	0	5.392
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2164	43.31	0	0	9.91	10.2	9.372284	0	0	2.144524	2.20728
小计									31.008284	12.598	0	2.144524	7.59928
清单项目综合单价													53.350088

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.0902	1.3759	4.25		
		技工人工费(安装)	元	10.4626	1.3511	14.14		
		高级技工人工费(安装)	元	2.3973	1.3551	3.25		
		增加人工费	元	9.370556	1	9.37		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.56	0.34		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	22.22	2.22		
		存水弯(铸铁)DN50	个	1	10	10		
		其他材料费	元	0.04	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.144129	1	2.14		

项目编码	031004014027	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径(mm以内) 80	10个	0.1	427.63	140.16	0	0	101.13	42.763	14.016	0	0	10.113
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.4277	43.31	0	0	9.91	10.2	18.523687	0	0	4.238507	4.36254
小计									61.286687	14.016	0	4.238507	14.47554
清单项目综合单价													94.016734

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.1049	1.3759	8.4		
		技工人工费(安装)	元	20.6801	1.3511	27.94		
		高级技工人工费(安装)	元	4.7391	1.3551	6.42		
		增加人工费	元	18.520689	1	18.52		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.56	0.36		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	35.92	3.59		
		存水弯(铸铁)DN75	个	1	10	10		
		其他材料费	元	0.06	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.237821	1	4.24		

项目编码	031004014028	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径(mm以内) 80	10个	0.1	427.63	140.16	0	0	101.13	42.763	14.016	0	0	10.113
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.4277	43.31	0	0	9.91	10.2	18.523687	0	0	4.238507	4.36254
小计									61.286687	14.016	0	4.238507	14.47554
清单项目综合单价													94.016734
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	6.1049		1.3759		8.4		
		技工人工费(安装)				元	20.6801		1.3511		27.94		
		高级技工人工费(安装)				元	4.7391		1.3551		6.42		
		增加人工费				元	18.520689		1		18.52		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.65		0.56		0.36		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm				m	0.1		35.92		3.59		
		存水弯(铸铁)DN75				个	1		10		10		
		其他材料费				元	0.06		1		0.06		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	4.237821		1		4.24		
项目编码	031004014029	项目名称		给、排水附(配)件			计量单位		个		工程量	52	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-56换	普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	10个	0.1	43.89	0.23	0	0	9.67	4.389	0.023	0	0	0.967
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0439	43.31	0	0	9.91	10.2	1.901309	0	0	0.435049	0.44778
小计									6.290309	0.023	0	0.435049	1.41478
清单项目综合单价													8.163138
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.631		1.3759		0.87		
		技工人工费(安装)				元	2.1255		1.3511		2.87		
		高级技工人工费(安装)				元	0.4791		1.3551		0.65		
		增加人工费				元	1.900893		1		1.9		
	材料	聚四氟乙烯生料带				m	0.17		0.1		0.02		
		其他材料费				元	0.006		1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.434954		1		0.43		
项目编码	031001006047	项目名称		塑料管			计量单位		m		工程量	926.12	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-275换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 25	10m	0.1	136.88	93.44	0	0.2	34.82	13.688	9.344	0	0.02	3.482
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1443	43.31	0	0	9.91	10.2	6.249633	0	0	1.430013	1.47186
小计									20.679433	9.5364	0	1.450013	5.12676
清单项目综合单价													36.792606
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	2.06403		1.3759		2.84		
		技工人工费(安装)				元	6.9791		1.3511		9.43		
		高级技工人工费(安装)				元	1.59461		1.3551		2.16		
		增加人工费				元	6.249548		1		6.25		
	材料	锯条				根	0.057		0.77		0.04		
		漂白粉				kg	0.0009		4.3		0		
		PPR给水管DN25				m	1.02		6.89		7.03		
		塑料给水管接头零件 dn25				个	1.225		1.06		1.3		
		水				m3	0.056		3.77		0.21		
		其他材料费				元	0.951		1		0.95		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.429994		1		1.43		
		试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0001		201.16		0.02		
项目编码	031001006048	项目名称		塑料管			计量单位		m		工程量	957.84	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	57.02	0	0.2	31.95	13.217	5.702	0	0.02	3.195
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.14	43.31	0	0	9.91	10.2	6.0634	0	0	1.3874	1.428
小计									20.0222	5.8944	0	1.4074	4.7959
清单项目综合单价													32.119900
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.98843		1.3759		2.74		
		技工人工费(安装)				元	6.7616		1.3511		9.14		
		高级技工人工费(安装)				元	1.54001		1.3551		2.09		
		增加人工费				元	6.045558		1		6.05		
	材料	锯条				根	0.042		0.77		0.03		
		漂白粉				kg	0.0009		4.3		0		
		PPR给水管DN20				m	1.02		4.3		4.39		
		塑料给水管接头零件 dn20				个	1.152		0.33		0.38		
		水				m3	0.055		3.77		0.21		
		其他材料费				元	0.885		1		0.89		
	主材												
	设备												
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0001		201.16		0.02		
		增加机械费				元	1.383317		1		1.38		
项目编码	031001006049	项目名称		塑料管			计量单位		m		工程量	964.08	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	44.78	0	0.2	31.34	13.217	4.478	0	0.02	3.134
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.14	43.31	0	0	9.91	10.2	6.0634	0	0	1.3874	1.428
小计									20.0222	4.6704	0	1.4074	4.7349

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										30.834900
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.98843	1.3759	2.74			
		技工人工费(安装)		元	6.7616	1.3511	9.14			
		高级技工人工费(安装)		元	1.54001	1.3551	2.09			
		增加人工费		元	6.045556	1	6.05			
	材料	锯条		根	0.042	0.77	0.03			
		漂白粉		kg	0.0009	4.3	0			
		PPR给水管DN15		m	1.02	3.1	3.16			
		塑料给水管接头零件 dn20		个	1.152	0.33	0.38			
		水		m3	0.055	3.77	0.21			
		其他材料费		元	0.885	1	0.89			
	主材									
	设备									
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6		台班	0.0001	201.16	0.02			
		增加机械费		元	1.383317	1	1.38			
项目编码	031001006050	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	734.24		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	76.81	0	0.2	32.94	13.217	7.681	0	0.02	3.294
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1396	43.31	0	0	9.91	10.2	6.046076	0	0	1.383436	1.42392
小计									20.004876	7.8734	0	1.403436	4.89082

清单项目综合单价										34.172532
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.98843	1.3759	2.74			
		技工人工费(安装)		元	6.7616	1.3511	9.14			
		高级技工人工费(安装)		元	1.54001	1.3551	2.09			
		增加人工费		元	6.045557	1	6.05			
	材料	锯条		根	0.042	0.77	0.03			
		漂白粉		kg	0.0009	4.3	0			
		PPR热水管DN20		m	1.02	6.24	6.36			
		塑料给水管接头零件 dn20		个	1.152	0.33	0.38			
		水		m3	0.055	3.77	0.21			
		其他材料费		元	0.885	1	0.89			
	主材									
	设备									
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6		台班	0.0001	201.16	0.02			
		增加机械费		元	1.383317	1	1.38			
项目编码	031001006051	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	1292.72		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	55.9	0	0.2	31.89	13.217	5.59	0	0.02	3.189
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1396	43.31	0	0	9.91	10.2	6.046076	0	0	1.383436	1.42392
小计									20.004876	5.7824	0	1.403436	4.78582

清单项目综合单价										31.976532
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.98843	1.3759	2.74			
		技工人工费(安装)		元	6.7616	1.3511	9.14			
		高级技工人工费(安装)		元	1.54001	1.3551	2.09			
		增加人工费		元	6.045556	1	6.05			
	材料	锯条		根	0.042	0.77	0.03			
		漂白粉		kg	0.0009	4.3	0			
		PPR热水管DN15		m	1.02	4.19	4.27			
		塑料给水管接头零件 dn20		个	1.152	0.33	0.38			
		水		m3	0.055	3.77	0.21			
		其他材料费		元	0.885	1	0.89			
	主材									
	设备									
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6		台班	0.0001	201.16	0.02			
		增加机械费		元	1.383317	1	1.38			
项目编码	031001006052	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	218.4		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.1	271.47	369.46	0	0	78.23	27.147	36.946	0	0	7.823
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.272	43.31	0	0	9.91	10.2	11.78032	0	0	2.69552	2.7744
小计									38.92732	36.946	0	2.69552	10.5974

清单项目综合单价										89.16624
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	3.8741	1.3759	5.33			
		技工人工费(安装)		元	13.1333	1.3511	17.74			
		高级技工人工费(安装)		元	3.0053	1.3551	4.07			
		增加人工费		元	11.757356	1	11.76			
	材料	锯条		根	0.194	0.77	0.15			
		粘合剂		kg	0.124	22.27	2.76			
		承插塑料排水管 dn110 白色UPVC		m	0.95	15.28	14.52			
		承插塑料排水管件 dn110		个	1.156	9.73	11.25			
		伸缩节 dn110		个	0.35	19.95	6.98			
		透气帽(铅丝球) DN100		个	0.05	8.31	0.42			
		其他材料费		元	0.873	1	0.87			
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	2.690266	1	2.69			
项目编码	031001006053	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	457.6		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 63	10m	0.1	220.63	128.88	0	0	55	22.063	12.888	0	0	5.5

工程量清单综合单价分析表

031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2207	43.31	0	0	9.91	10.2	9.558517	0	0	2.187137	2.25114
小计									31.621517	12.888	0	2.187137	7.75114
清单项目综合单价													54.447794
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	3.1448	1.3759		4.33			
		技工人工费(安装)				元	10.6672	1.3511		14.41			
		高级技工人工费(安装)				元	2.4528	1.3551		3.32			
		增加人工费				元	9.555486	1		9.56			
	材料	锯条				根	0.068	0.77		0.05			
		粘合剂				kg	0.033	22.27		0.73			
		承插塑料排水管 dn63 白色UPVC				m	1.012	5.22		5.28			
		承插塑料排水管件 dn63				个	1.23	2.34		2.88			
		伸缩节 dn63				个	0.35	5.9		2.07			
		透气帽(铅丝球) DN50				个	0.046	4.93		0.23			
		其他材料费				元	1.648	1		1.65			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	2.186444	1		2.19			
项目编码	031002001009		项目名称		管道支架			计量单位	kg		工程量	734.24	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	791.21	531.99	0	674.48	245.94	7.9121	5.3199	0	6.7448	2.4594
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	426.06	157.12	0	276.11	120.13	4.2606	1.5712	0	2.7611	1.2013
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.3616	0.0161	0	0.1312	0.0892
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.2398	0.0728	0	0.0656	0.0608
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.2315	0.0619	0	0.0656	0.0585
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	23.15	8.88	0	0	5.54	0.2315	0.0888	0	0	0.0554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	7.77	0	0	5.48	0.2315	0.0777	0	0	0.0548
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1347	43.31	0	0	9.91	10.2	5.833857	0	0	1.334877	1.37394
小计									19.302457	7.2084	0	11.103177	5.35334
清单项目综合单价													42.967374
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	2.17316	1.3759		2.99			
		技工人工费(安装)				元	6.42604	1.3511		8.68			
		高级技工人工费(安装)				元	1.32575	1.3551		1.8			
		增加人工费				元	5.833254	1		5.83			
	材料	型钢(综合)				kg	1.05	4.1		4.31			
		钢丝刷				把	0.0015	2.77		0			
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.0424	7.5		0.32			
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.04243	7.1		0.3			
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.00092	4.27		0			
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.06713	6.33		0.42			
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.01728	21.5		0.37			
		冲击钻头 φ10mm~20mm				个	0.01351	7.2		0.1			
		铁砂布 0#-2#				张	0.0109	0.75		0.01			
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.017	7.36		0.13			
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.015	10.9		0.16			
		溶剂汽油				kg	0.0021	6		0.01			
		机油				kg	0.00603	12		0.07			
		氧气				m3	0.04176	6.99		0.29			
		乙炔气				kg	0.01392	16.54		0.23			
		电				kWh	0.03362	0.77		0.03			
		其他材料费				元	0.14505	1		0.15			
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.00075	410		0.31			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.334739	1		1.33			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.0002	1312.31		0.26			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.00464	197.16		0.91			
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.01067	191.14		2.04			
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.01176	23.37		0.27			
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.03876	161.94		6.28			
项目编码	031208002008		项目名称		管道绝热			计量单位	m3		工程量	5.77	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	1	962.33	2482.84	0	0	335.95	962.33	2482.84	0	0	335.95
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	9.6233	43.31	0	0	9.91	10.2	416.785123	0	0	95.366903	98.15766
小计									1379.115123	2482.84	0	95.366903	434.10766
清单项目综合单价													4391.429686
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	198.908	1.3759		273.68			
		技工人工费(安装)				元	410.198	1.3511		554.22			
		高级技工人工费(安装)				元	99.205	1.3551		134.43			
		增加人工费				元	416.784815	1		416.78			
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)				卷	6.05	29.7		179.69			
		B1橡塑管壳，带铝箔				m3	1.03	2185		2250.55			
		贴缝胶带 9m				卷	4.25	12		51			
		其他材料费				元	1.6	1		1.6			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	95.366833	1		95.37			
项目编码	031003001028		项目名称		螺纹阀门			计量单位	个		工程量	52	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	个	1	12.05	29.18	0	0	4.11	12.05	29.18	0	0	4.11
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.121	43.31	0	0	9.91	10.2	5.24051	0	0	1.19911	1.2342
小计									17.29051	29.18	0	1.19911	5.3442
清单项目综合单价													53.01382
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)				元	1.739	1.3759		2.39			
		技工人工费(安装)				元	5.856	1.3511		7.91			
		高级技工人工费(安装)				元	1.29	1.3551		1.75			
		增加人工费				元	5.218855	1		5.22			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.004	7.49		0.03			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.1	0.19		
		锯条	根	0.12	0.77	0.09		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	3.35	3.38		
		截止阀 DN25 J11T-10	个	1.01	25	25.25		
		其他材料费	元	0.24	1	0.24		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.194155	1	1.19		

项目编码	031003001029	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15	个	1	9.9	18.57	0	0	3.1	9.9	18.57	0	0	3.1
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.099	43.31	0	0	9.91	10.2	4.28769	0	0	0.98109	1.0098
小计									14.18769	18.57	0	0.98109	4.1098
清单项目综合单价													37.84858

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.3759	1.94		
		技工人工费(安装)	元	4.772	1.3511	6.45		
		高级技工人工费(安装)	元	1.111	1.3551	1.51		
		增加人工费	元	4.28769	1	4.29		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.1	0.11		
		锯条	根	0.07	0.77	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	2.05	2.07		
		止回阀DN15	个	1.01	16	16.16		
		其他材料费	元	0.16	1	0.16		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.98109	1	0.98		

项目编码	031003001030	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	26.81	0	0	3.56	10.07	26.81	0	0	3.56
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1007	43.31	0	0	9.91	10.2	4.361317	0	0	0.997937	1.02714
小计									14.431317	26.81	0	0.997937	4.58714
清单项目综合单价													46.826394

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.3759	1.94		
		技工人工费(安装)	元	4.901	1.3511	6.62		
		高级技工人工费(安装)	元	1.111	1.3551	1.51		
		增加人工费	元	4.361317	1	4.36		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15		
		锯条	根	0.056	0.77	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25		
		止回阀DN20	个	1.01	24	24.24		
		其他材料费	元	0.112	1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.997937	1	1		

项目编码	031003001031	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	22.77	0	0	3.35	10.07	22.77	0	0	3.35
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1007	43.31	0	0	9.91	10.2	4.361317	0	0	0.997937	1.02714
小计									14.431317	22.77	0	0.997937	4.37714
清单项目综合单价													42.576394

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.3759	1.94		
		技工人工费(安装)	元	4.901	1.3511	6.62		
		高级技工人工费(安装)	元	1.111	1.3551	1.51		
		增加人工费	元	4.361317	1	4.36		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15		
		锯条	根	0.056	0.77	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25		
		燃气热水器角阀DN20	个	1.01	20	20.2		
		其他材料费	元	0.112	1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.997937	1	1		

项目编码	030413002019	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	234

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 25以内	10m	0.1	50.43	0.15	0	0	11.11	5.043	0.015	0	0	1.111
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	11.59	1.3	0	0	2.62	1.159	0.13	0	0	0.262
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0621	43.31	0	0	9.91	10.2	2.689551	0	0	0.615411	0.63342
小计									8.891551	0.145	0	0.615411	2.00642
清单项目综合单价													11.658382

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	4.5907	1.3511	6.2		
		增加人工费	元	2.68609	1	2.69		
	材料	水	m3	0.0008	3.77	0		
		其他材料费	元	0.015	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.614619	1	0.61		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030413002020	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	252.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	37.92	0.1	0	0	8.35	3.792	0.01	0	0	0.835
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.66	0.87	0	0	1.95	0.866	0.087	0	0	0.195
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0466	43.31	0	0	9.91	10.2	2.018246	0	0	0.461806	0.47532
小计									6.676246	0.097	0	0.461806	1.50532
清单项目综合单价													8.740372

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	3.4471	1.3511	4.66		
		增加人工费	元	2.017384	1	2.02		
	材料	水	m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.461609	1	0.46		

项目编码	030413002021	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	1125.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 16以内	10m	0.1	28.35	0.1	0	0	6.24	2.835	0.01	0	0	0.624
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.1	6.62	0.43	0	0	1.48	0.662	0.043	0	0	0.148
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.035	43.31	0	0	9.91	10.2	1.51585	0	0	0.34685	0.357
小计									5.01285	0.053	0	0.34685	1.129
清单项目综合单价													6.541700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	2.5881	1.3511	3.5		
		增加人工费	元	1.51455	1	1.51		
	材料	水	m3	0.0003	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.346552	1	0.35		

项目编码	080807013008	项目名称	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	计量单位	处	工程量	468

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-204	防火堵洞 保护管	处	1	18.25	1.09	0	0	4.08	18.25	1.09	0	0	4.08
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.19	43.31	0	0	9.91	10.2	8.2289	0	0	1.8829	1.938
小计									26.4789	1.09	0	1.8829	6.018
清单项目综合单价													35.4698

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.369	1.3759	4.64		
		技工人工费(安装)	元	7.489	1.3511	10.12		
		高级技工人工费(安装)	元	2.579	1.3551	3.49		
		增加人工费	元	7.904075	1	7.9		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.05	5.65	0.28		
		汽油 60#～70#	kg	0.1	7.54	0.75		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.808575	1	1.81		

项目编码	030404033008	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装	10套	0.1	705.7	6.84	1692.5	0	155.66	70.57	0.684	169.25	0	15.566
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	1200.5	0	0	83.49	10.659	120.05	0	0	8.349
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.8123	43.31	0	0	9.91	10.2	35.180713	0	0	8.049893	8.28546
小计									116.409713	120.734	169.25	8.049893	32.20046
清单项目综合单价													446.644066

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.6186	1.3759	13.23		
		技工人工费(安装)	元	42.1513	1.3511	56.95		
		高级技工人工费(安装)	元	8.1501	1.3551	11.04		
		增加人工费	元	35.180297	1	35.18		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		冲击钻头 Φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
		排气扇开关	个	1	120	120		
		其他材料费	元	0.099	1	0.1		
	主材							
	设备	多功能排气扇NFJ-1						
	机械	增加机械费	元	8.049798	1	8.05		

项目编码	030702001009	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	61.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-2	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 直径(mm)/壁厚(mm) 320以下 0.5	10m2	0.1	1224.74	375.58	0	69.89	293.03	122.474	37.558	0	6.989	29.303
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0235	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.56353	0.17108	0	0.15416	0.14288
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0235	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.544025	0.145465	0	0.15416	0.137475
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0235	23.15	8.88	0	0	5.54	0.544025	0.20868	0	0	0.13019
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0235	23.15	7.77	0	0	5.48	0.544025	0.182595	0	0	0.12878
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0235	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.84976	0.037835	0	0.30832	0.20962
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	1.2552	43.31	0	0	9.91	10.2	54.362712	0	0	12.439032	12.80304
小计									179.882077	38.303655	0	20.044672	42.854985
清单项目综合单价													281.085389

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	35.2028	1.3759	48.44		
		技工人工费(安装)	元	43.925555	1.3511	59.35		
		高级技工人工费(安装)	元	13.083682	1.3551	17.73		
		增加人工费	元	54.359556	1	54.36		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.293	3.9	1.14		
		扁钢 <60	kg	2.064	4.555	9.4		
		角钢 <60	kg	0.089	4.035	0.36		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	20.05	22.82		
		钢丝刷	把	0.003517	2.77	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.14	7.49	1.05		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.85	1.96	1.67		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.2	3.2	0.64		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0015	21.5	0.03		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0075	7.06	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.025559	0.75	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.039862	7.36	0.29		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.035173	10.9	0.38		
		溶剂汽油	kg	0.004924	6	0.03		
		氧气	m3	0.0084	6.99	0.06		
		乙炔气	kg	0.003	16.54	0.05		
		电	kWh	0.0423	0.77	0.03		
		其他材料费	元	0.265393	1	0.27		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	12.43831	1	12.44		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000469	1312.31	0.62		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	191.14	2.48		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003	263.99	0.79		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600	台班	0.003	268.96	0.81		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0035	206.38	0.72		
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.041	36.68	1.5		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.03	7.96	0.24		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003	146.76	0.44		

项目编码	030703013008	项目名称	不锈钢风帽	计量单位	个	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-239换	钢制圆伞形风帽安装下口直径(mm) 500以下	个	1	69.74	35.52	0	0	17.13	69.74	35.52	0	0	17.13
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.6974	43.31	0	0	9.91	10.2	30.204394	0	0	6.911234	7.11348
小计									99.944394	35.52	0	6.911234	24.24348
清单项目综合单价													166.619108

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	19.476	1.3759	26.8		
		技工人工费(安装)	元	24.385	1.3511	32.95		
		高级技工人工费(安装)	元	7.379	1.3551	10		
		增加人工费	元	30.204394	1	30.2		
	材料	扁钢 <60	kg	0.628	4.555	2.86		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.07	7.49	0.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.3	3.2	0.96		
		不锈钢风帽100	个	1	30	30		
		其他材料费	元	1.176	1	1.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.911234	1	6.91		

项目编码	030412004115	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	108.14	0	2.657862	14.04464
清单项目综合单价													163.271244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612744	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A02a,LED 10W 24° 3500K	套	1	106.76	106.76		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657176	1	2.66		

项目编码	030412004116	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	108.14	0	2.657862	14.04464
清单项目综合单价													163.271244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612744	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A02d,LED 10W 24° 3500K	套	1	106.76	106.76		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657176	1	2.66		

项目编码	030412004117	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	1	268.13	1188.2	0	0	118.43	268.13	1188.2	0	0	118.43
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564

工程量清单综合单价分析表

小计						279.745742	1188.2	0	2.657862	121.16564
清单项目综合单价										1591.769244
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	3.1776	1.3759		4.37		
		技工人工费(安装)		元	13.9097	1.3511		18.79		
		高级技工人工费(安装)		元	2.6919	1.3551		3.65		
		增加人工费		元	11.61271	1		11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A03a，LED 12W 24° 3500K		套	1	117.44		117.44		
		其他材料费		元	1.38	1		1.38		
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	2.657168	1		2.66		
项目编码	030412004118	项目名称	装饰灯		计量单位	套		工程量	468	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1188.2	0	0	118.43	26.813	118.82	0	0	11.843
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	118.82	0	2.657862	14.57864

清单项目综合单价										174.485244
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	3.1776	1.3759		4.37		
		技工人工费(安装)		元	13.9097	1.3511		18.79		
		高级技工人工费(安装)		元	2.6919	1.3551		3.65		
		增加人工费		元	11.612707	1		11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A03b，LED 12W 35° 3500K		套	1	117.44		117.44		
		其他材料费		元	1.38	1		1.38		
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	2.657167	1		2.66		
项目编码	030412004119	项目名称	装饰灯		计量单位	套		工程量	468	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1188.2	0	0	118.43	26.813	118.82	0	0	11.843
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	118.82	0	2.657862	14.57864

清单项目综合单价										174.485244
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	3.1776	1.3759		4.37		
		技工人工费(安装)		元	13.9097	1.3511		18.79		
		高级技工人工费(安装)		元	2.6919	1.3551		3.65		
		增加人工费		元	11.612707	1		11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A03c，LED 12W 50° 3500K		套	1	117.44		117.44		
		其他材料费		元	1.38	1		1.38		
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	2.657167	1		2.66		
项目编码	030412004120	项目名称	装饰灯		计量单位	套		工程量	52	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	108.14	0	2.657862	14.04464

清单项目综合单价										163.271244
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	3.1776	1.3759		4.37		
		技工人工费(安装)		元	13.9097	1.3511		18.79		
		高级技工人工费(安装)		元	2.6919	1.3551		3.65		
		增加人工费		元	11.612744	1		11.61		
	材料	嵌入式可调射灯H01b，LED 10W 35° 3500K		套	1	106.76		106.76		
		其他材料费		元	1.38	1		1.38		
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	2.657176	1		2.66		
项目编码	030412004121	项目名称	装饰灯		计量单位	套		工程量	52	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	363.8	0	0	77.21	26.813	36.38	0	0	7.721
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	36.38	0	2.657862	10.45664

清单项目综合单价										87.923244
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	3.1776	1.3759		4.37		
		技工人工费(安装)		元	13.9097	1.3511		18.79		
		高级技工人工费(安装)		元	2.6919	1.3551		3.65		
		增加人工费		元	11.612744	1		11.61		
	材料	嵌入式鱼嘴射灯S01d，LED 3W 24° 3500K		套	1	35		35		
		其他材料费		元	1.38	1		1.38		
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	2.657176	1		2.66		
项目编码	030412004122	项目名称	装饰灯		计量单位	套		工程量	52	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装	10套	0.1	328.23	634.92	0	0	103.99	32.823	63.492	0	0	10.399
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.329	43.31	0	0	9.91	10.2	14.24899	0	0	3.26039	3.3558
小计									47.07199	63.492	0	3.26039	13.7548

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										127.57918
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	5.941	1.3759	8.17			
		技工人工费(安装)		元	14.877	1.3511	20.1			
		高级技工人工费(安装)		元	3.3564	1.3551	4.55			
		增加人工费		元	14.215675	1	14.22			
	材料	木螺钉 M4×65以下		10个	0.832	0.22	0.18			
		冲击钻头 φ6mm~12mm		个	0.007	5.5	0.04			
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm		个	4.21	0.09	0.38			
		踢脚灯S01，LED 2W 3000K，带感应器		套	1.01	61.67	62.29			
		其他材料费		元	0.605	1	0.61			
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	3.252767	1	3.25			
项目编码	030412004123	项目名称	装饰灯		计量单位	m	工程量	279.24		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.2	263.89	0	0	21.16	3.62	26.389	0	0	2.116
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0363	43.31	0	0	9.91	10.2	1.572153	0	0	0.359733	0.37026
小计									5.192153	26.389	0	0.359733	2.48626

清单项目综合单价										34.427146
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	0.6638	1.3759	0.91			
		技工人工费(安装)		元	1.485	1.3511	2.01			
		高级技工人工费(安装)		元	0.5167	1.3551	0.7			
		增加人工费		元	1.567824	1	1.57			
	材料	LED硬灯带C01b，LED 4W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源		m	1.01	25.73	25.99			
		电线 BV-2.5		m	0.0458	2.18	0.1			
		铜接线端子 DT-6		个	0.1015	1.2	0.12			
		其他材料费		元	0.18	1	0.18			
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	0.358742	1	0.36			
项目编码	030412004124	项目名称	装饰灯		计量单位	m	工程量	152.36		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.2	321.86	0	0	24.06	3.62	32.186	0	0	2.406
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0362	43.31	0	0	9.91	10.2	1.567822	0	0	0.358742	0.36924
小计									5.187822	32.186	0	0.358742	2.77524

清单项目综合单价										40.507804
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	0.6638	1.3759	0.91			
		技工人工费(安装)		元	1.485	1.3511	2.01			
		高级技工人工费(安装)		元	0.5167	1.3551	0.7			
		增加人工费		元	1.567813	1	1.57			
	材料	LED硬灯带C02b，LED 8W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源		m	1.01	31.47	31.78			
		电线 BV-2.5		m	0.0458	2.18	0.1			
		铜接线端子 DT-6		个	0.1015	1.2	0.12			
		其他材料费		元	0.18	1	0.18			
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	0.35874	1	0.36			
项目编码	030412004125	项目名称	装饰灯		计量单位	m	工程量	1989.52		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	171.22	0	0	37.28	13.047	17.122	0	0	3.728
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1305	43.31	0	0	9.91	10.2	5.651955	0	0	1.293255	1.3311
小计									18.698955	17.122	0	1.293255	5.0591

清单项目综合单价										42.173310
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.5451	1.3759	2.13			
		技工人工费(安装)		元	6.7704	1.3511	9.15			
		高级技工人工费(安装)		元	1.3092	1.3551	1.77			
		增加人工费		元	5.650656	1	5.65			
	材料	镀锌铁丝 φ2.8mm		kg	0.101	5.65	0.57			
		软灯带C03，LED 12W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源		m	1.01	16	16.16			
		尼龙扎带 L=100-150		根	1.05	0.18	0.19			
		其他材料费		元	0.202	1	0.2			
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	1.292958	1	1.29			
项目编码	030412004126	项目名称	装饰灯		计量单位	m	工程量	288.08		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	143.95	0	0	35.92	13.047	14.395	0	0	3.592
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1305	43.31	0	0	9.91	10.2	5.651955	0	0	1.293255	1.3311
小计									18.698955	14.395	0	1.293255	4.9231

清单项目综合单价										39.310310
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.5451	1.3759	2.13			
		技工人工费(安装)		元	6.7704	1.3511	9.15			
		高级技工人工费(安装)		元	1.3092	1.3551	1.77			
		增加人工费		元	5.650656	1	5.65			
	材料	镀锌铁丝 φ2.8mm		kg	0.101	5.65	0.57			
		直角灯带C04，LED 6W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源		m	1.01	13.3	13.43			
		尼龙扎带 L=100-150		根	1.05	0.18	0.19			
		其他材料费		元	0.202	1	0.2			
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	1.292958	1	1.29			

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412004127	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	203.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	132.84	0	0	35.36	13.047	13.284	0	0	3.536
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.131	43.31	0	0	9.91	10.2	5.67361	0	0	1.29821	1.3362
小计									18.72061	13.284	0	1.29821	4.8722
清单项目综合单价													38.17502

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3759	2.13		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3511	9.15		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3551	1.77		
		增加人工费	元	5.650655	1	5.65		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	5.65	0.57		
		感应灯带C09，LED 4.8W/m 3000K 铝槽 ，带感应器，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	12.2	12.32		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.292957	1	1.29		

项目编码	030404035043	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	884

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	120.67	0	0	33.34	12.41	12.067	0	0	3.334
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	12.067	0	1.229831	4.59982
清单项目综合单价													35.681422

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	五孔电源插座	个	1	12	12		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

项目编码	030404035044	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	364

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	180.67	0	0	36.34	12.41	18.067	0	0	3.634
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	18.067	0	1.229831	4.89982
清单项目综合单价													41.981422

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	带开关电源插座	个	1	18	18		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

项目编码	030404035045	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	180.67	0	0	36.34	12.41	18.067	0	0	3.634
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	18.067	0	1.229831	4.89982
清单项目综合单价													41.981422

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	防泼溅电源插座(带防溅盒)	个	1	18	18		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

项目编码	030404035046	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	208

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	200.67	0	0	37.34	12.41	20.067	0	0	3.734
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	20.067	0	1.229831	4.99982
清单项目综合单价													44.081422

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	带开关防泼溅电源插座(带防溅盒)	个	1	20	20		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030404035047	项目名称	插座			计量单位	个		工程量	260	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	1	124.1	550.67	0	0	54.84	124.1	550.67	0	0	54.84
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.125	43.31	0	0	9.91	10.2	5.41375	0	0	1.23875	1.275
小计									129.51375	550.67	0	1.23875	56.115
清单项目综合单价													737.53750
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.6325		1.3759		2.25		
		技工人工费(安装)				元	7.1522		1.3511		9.66		
		高级技工人工费(安装)				元	0.369		1.3551		0.5		
		增加人工费				元	5.374771		1		5.37		
	材料	带USB接口电源插座				个	1		55		55		
		其他材料费				元	0.067		1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.229831		1		1.23		
项目编码	030404034012	项目名称	照明开关			计量单位	个		工程量	52			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	150.5	0	0	30.99	10.659	15.05	0	0	3.099
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1066	43.31	0	0	9.91	10.2	4.616846	0	0	1.056406	1.08732
小计									15.275846	15.05	0	1.056406	4.18632
清单项目综合单价													35.568572
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.262		1.3759		1.74		
		技工人工费(安装)				元	5.5314		1.3511		7.47		
		高级技工人工费(安装)				元	1.0692		1.3551		1.45		
		增加人工费				元	4.61643		1		4.62		
	材料	阳台电动晾衣架控制面板				个	1		15		15		
		其他材料费				元	0.05		1		0.05		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.056311		1		1.06		
项目编码	030411006011	项目名称	接线盒			计量单位	个		工程量	832			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.1	102.51	23.59	0	0	23.75	10.251	2.359	0	0	2.375
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1026	43.31	0	0	9.91	10.2	4.443606	0	0	1.016766	1.04652
小计									14.694606	2.359	0	1.016766	3.42152
清单项目综合单价													21.491892
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.8501		1.3759		2.55		
		技工人工费(安装)				元	4.2236		1.3511		5.71		
		高级技工人工费(安装)				元	1.475		1.3551		2		
		增加人工费				元	4.439707		1		4.44		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50				套	2.06		0.05		0.1		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	2.06		0.09		0.19		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	1.02		2.02		2.06		
		其他材料费				元	0.01		1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.015874		1		1.02		
项目编码	030411004037	项目名称	配线			计量单位	m		工程量	27504.36			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	148.86	317.28	0	0	48.63	1.4886	3.1728	0	0	0.4863
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0149	43.31	0	0	9.91	10.2	0.645319	0	0	0.147659	0.15198
小计									2.133919	3.1728	0	0.147659	0.63828
清单项目综合单价													6.092658
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.17627		1.3759		0.24		
		技工人工费(安装)				元	0.77248		1.3511		1.04		
		高级技工人工费(安装)				元	0.14937		1.3551		0.2		
		增加人工费				元	0.644713		1		0.64		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.0025		0.63		0		
		焊锡				kg	0.002		75.6		0.15		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001		69.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.005		7.54		0.04		
		WDZC-BYJ-2.5				m	1.16		2.56		2.97		
		其他材料费				元	0.0058		1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.14752		1		0.15		
项目编码	030411004038	项目名称	配线			计量单位	m		工程量	8574.28			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4	100m单线	0.01	178.44	457.34	0	0	62.14	1.7844	4.5734	0	0	0.6214
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0179	43.31	0	0	9.91	10.2	0.775249	0	0	0.177389	0.18258
小计									2.559649	4.5734	0	0.177389	0.80398
清单项目综合单价													8.114418
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.21106		1.3759		0.29		
		技工人工费(安装)				元	0.9264		1.3511		1.25		
		高级技工人工费(安装)				元	0.17884		1.3551		0.24		
		增加人工费				元	0.772824		1		0.77		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.003		0.63		0		
		焊锡				kg	0.002		75.6		0.15		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001		69.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.005		7.54		0.04		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
		WDZC-BYJ-4	m	1.0925	4	4.37		
		其他材料费	元	0.0057	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.176834	1	0.18		

项目编码	030411004039	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	4160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5	100m单线	0.1	110.25	486.81	0	0	48.61	11.025	48.681	0	0	4.861
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.012	43.31	0	0	9.91	10.2	0.51972	0	0	0.11892	0.1224
小计									11.54472	48.681	0	0.11892	4.9834
清单项目综合单价													65.32804

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.13057	1.3759	0.18		
		技工人工费(安装)	元	0.57214	1.3511	0.77		
		高级技工人工费(安装)	元	0.1106	1.3551	0.15		
		增加人工费	元	0.477493	1	0.48		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.7	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		多芯导线 RVSP-2×1.5	m	1.05	4.5	4.73		
		其他材料费	元	0.0045	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.109258	1	0.11		

项目编码	030411004040	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	4160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	0.1	108.61	413.17	0	0	44.56	10.861	41.317	0	0	4.456
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0109	43.31	0	0	9.91	10.2	0.472079	0	0	0.108019	0.11118
小计									11.333079	41.317	0	0.108019	4.56718
清单项目综合单价													57.325278

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.12838	1.3759	0.18		
		技工人工费(安装)	元	0.56397	1.3511	0.76		
		高级技工人工费(安装)	元	0.1088	1.3551	0.15		
		增加人工费	元	0.47039	1	0.47		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.7	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		EIB2*2*0.8	m	1.05	3.8	3.99		
		其他材料费	元	0.0038	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.107633	1	0.11		

项目编码	030409B002009	项目名称	卫生间等电位连接	计量单位	间	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030209-78	等电位末端金属体与绝缘导线连接	处	5	7.42	41.94	0	0	3.73	37.1	209.7	0	0	18.65
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.371	43.31	0	0	9.91	10.2	16.06801	0	0	3.67661	3.7842
小计									53.16801	209.7	0	3.67661	22.4342
清单项目综合单价													288.97882

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.46	1.3759	7.51		
		技工人工费(安装)	元	16.335	1.3511	22.07		
		高级技工人工费(安装)	元	5.555	1.3551	7.53		
		增加人工费	元	16.06801	1	16.07		
	材料	棉纱	kg	0.25	10.6	2.65		
		焊锡膏	kg	0.05	69.5	3.48		
		焊锡	kg	0.025	75.6	1.89		
		测试板	块	5.05	35	176.75		
		汽油 70#～90#	kg	0.1	7.54	0.75		
		电线 BV-4	m	3.75	3.45	12.94		
		铜接线端子 DT-6	个	5.1	1.2	6.12		
		其他材料费	元	5.1	1	5.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.67661	1	3.68		

项目编码	030404031009	项目名称	小电器	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装	10套	0.1	705.7	6.84	7390	0	155.66	70.57	0.684	739	0	15.566
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	1200.5	0	0	83.49	10.659	120.05	0	0	8.349
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.8123	43.31	0	0	9.91	10.2	35.180713	0	0	8.049893	8.28546
小计									116.409713	120.734	739	8.049893	32.20046
清单项目综合单价													1016.394066

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.6186	1.3759	13.23		
		技工人工费(安装)	元	42.1513	1.3511	56.95		
		高级技工人工费(安装)	元	8.1501	1.3551	11.04		
		增加人工费	元	35.180297	1	35.18		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
		凉霸开关	个	1	120	120		
		其他材料费	元	0.099	1	0.1		
	主材							
	设备	凉霸						

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械	增加机械费		元	8.049798	1	8.05			
项目编码	030411001021	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	648.96		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-155	金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以内) 500	10m	0.1	271.97	102.39	0	0	64.98	27.197	10.239	0	0	6.498
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.272	43.31	0	0	9.91	10.2	11.78032	0	0	2.69552	2.7744
小计									38.97732	10.239	0	2.69552	9.2724
清单项目综合单价													61.184240

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.2205	1.3759	4.43		
		技工人工费(安装)	元	14.1135	1.3511	19.07		
		高级技工人工费(安装)	元	2.7287	1.3551	3.7		
		增加人工费	元	11.779024	1	11.78		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	4.16	0.3	1.25		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.64	2.72		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	2.06	0.85	1.75		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	2.06	0.07	0.14		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	4.12	0.95	3.91		
		其他材料费	元	0.463	1	0.46		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.695223	1	2.7		

项目编码	030411001022	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4287.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-146	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 20	100m	0.01	727.76	213.11	0	0	170.84	7.2776	2.1311	0	0	1.7084
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0728	43.31	0	0	9.91	10.2	3.152968	0	0	0.721448	0.74256
小计									10.430568	2.1311	0	0.721448	2.45096
清单项目综合单价													15.734076

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.86179	1.3759	1.19		
		技工人工费(安装)	元	3.77644	1.3511	5.1		
		高级技工人工费(安装)	元	0.7302	1.3551	0.99		
		增加人工费	元	3.151929	1	3.15		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.65	0.02		
		锯条	根	0.01	0.77	0.01		
		胶合剂	kg	0.0008	12.5	0.01		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.81	1.99		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm	个	0.2575	0.3	0.08		
		其他材料费	元	0.0225	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.72121	1	0.72		

项目编码	030404036009	项目名称	其他电器	计量单位	台	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030806-50	消毒器安装	台	1	113.48	12	460	0	25.57	113.48	12	460	0	25.57
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	1.1348	43.31	0	0	9.91	10.2	49.148188	0	0	11.245868	11.57496
小计									162.628188	12	460	11.245868	37.14496
清单项目综合单价													683.019016

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	16.216	1.3759	22.31		
		技工人工费(安装)	元	54.901	1.3511	74.18		
		高级技工人工费(安装)	元	12.537	1.3551	16.99		
		增加人工费	元	49.148188	1	49.15		
	材料	耐油胶管 Φ9mm-10mm	m	1	12	12		
	主材							
	设备	智能除臭杀菌消毒烘干机						
	机械	增加机械费	元	11.245868	1	11.25		

项目编码	031004003009	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-4换	洗脸盆 普通冷热水	10组	0.1	765.22	92.55	0	0	173.06	76.522	9.255	0	0	17.306
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7653	43.31	0	0	9.91	10.2	33.145143	0	0	7.584123	7.80606
小计									109.667143	9.255	0	7.584123	25.11206
清单项目综合单价													151.618326

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	10.9141	1.3759	15.02		
		技工人工费(安装)	元	37.0146	1.3511	50.01		
		高级技工人工费(安装)	元	8.4823	1.3551	11.49		
		增加人工费	元	33.141645	1	33.14		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.015	7.49	0.11		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	208	0.42		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2400	2.4		
		存水弯(塑料)DN32	个	1.005	3.85	3.87		
		其他材料费	元	2.2896	1	2.29		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	7.583323	1	7.58		

项目编码	031004006009	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-33换	坐式大便器 连体水箱	10套	0.1	828.23	116.19	0	0	188.1	82.823	11.619	0	0	18.81
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.829	43.31	0	0	9.91	10.2	35.90399	0	0	8.21539	8.4558
小计									118.72699	11.619	0	8.21539	27.2658
清单项目综合单价													165.82718

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)	元	11.9803	1.3759	16.48		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	40.6113	1.3511	54.87		
		高级技工人工费(安装)	元	8.4636	1.3551	11.47		
		增加人工费	元	35.870675	1	35.87		
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.6	0.34	0.54		
		膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	2.06	0.07	0.14		
		冲击钻头 Φ8mm～16mm	个	0.024	8.75	0.21		
		锯条(各种规格)	根	0.2	0.77	0.15		
		防水密封胶	支	0.5	9.89	4.95		
		大便器排水接头	个	1.01	5.2	5.25		
		水	m3	0.012	3.77	0.05		
		电	kWh	0.032	0.77	0.02		
		其他材料费	元	0.3	1	0.3		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	8.207767	1	8.21		

项目编码	031004010009	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-25换	双柄淋浴龙头成品淋浴器	10组	0.1	289.26	361.57	0	0	81.74	28.926	36.157	0	0	8.174
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2893	43.31	0	0	9.91	10.2	12.529583	0	0	2.866963	2.95086
小计									41.455583	36.157	0	2.866963	11.12486
清单项目综合单价													91.604406

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.1237	1.3759	5.67		
		技工人工费(安装)	元	13.9914	1.3511	18.9		
		高级技工人工费(安装)	元	3.2087	1.3551	4.35		
		增加人工费	元	12.527834	1	12.53		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	208	0.42		
		木材(一级红松)	m3	0.004	2400	9.6		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	1.65	7.54	12.44		
		三通固定座 DN15	个	1.05	12	12.6		
		其他材料费	元	0.9318	1	0.93		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.866563	1	2.87		

项目编码	031004004009	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-12换	洗涤盆 冷热水龙头	10组	0.1	655.05	719.81	0	0	180.17	65.505	71.981	0	0	18.017
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.6551	43.31	0	0	9.91	10.2	28.372381	0	0	6.492041	6.68202
小计									93.877381	71.981	0	6.492041	24.69902
清单项目综合单价													197.049442

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.3362	1.3759	12.85		
		技工人工费(安装)	元	31.6879	1.3511	42.81		
		高级技工人工费(安装)	元	7.2654	1.3551	9.85		
		增加人工费	元	28.370216	1	28.37		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.02	7.49	0.15		
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.15	0.62		
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.56	0.56		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	208	0.42		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	13.47	5.39		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	13.5	13.64		
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	5.21	5.24		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	41	41.41		
		其他材料费	元	4.568	1	4.57		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.491546	1	6.49		

项目编码	031004014030	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	216.36	125.98	0	0	53.92	21.636	12.598	0	0	5.392
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2164	43.31	0	0	9.91	10.2	9.372284	0	0	2.144524	2.20728
小计									31.008284	12.598	0	2.144524	7.59928
清单项目综合单价													53.350088

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.0902	1.3759	4.25		
		技工人工费(安装)	元	10.4626	1.3511	14.14		
		高级技工人工费(安装)	元	2.3973	1.3551	3.25		
		增加人工费	元	9.370535	1	9.37		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.56	0.34		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	22.22	2.22		
		存水弯(铸铁)DN50	个	1	10	10		
		其他材料费	元	0.04	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.144124	1	2.14		

项目编码	031004014031	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径(mm以内) 80	10个	0.1	427.63	140.16	0	0	101.13	42.763	14.016	0	0	10.113
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.4277	43.31	0	0	9.91	10.2	18.523687	0	0	4.238507	4.36254
小计									61.286687	14.016	0	4.238507	14.47554
清单项目综合单价													94.016734

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	6.1049	1.3759	8.4		
		技工人工费(安装)	元	20.6801	1.3511	27.94		
		高级技工人工费(安装)	元	4.7391	1.3551	6.42		
		增加人工费	元	18.520689	1	18.52		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.56	0.36		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	35.92	3.59		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	存水弯(铸铁)DN75	个	1	10	10		
		其他材料费	元	0.06	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.237821	1	4.24		

项目编码	031004014032	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-56换	普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	10个	0.1	43.89	0.23	0	0	9.67	4.389	0.023	0	0	0.967
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0439	43.31	0	0	9.91	10.2	1.901309	0	0	0.435049	0.44778
小计									6.290309	0.023	0	0.435049	1.41478
清单项目综合单价													8.163138

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.631	1.3759	0.87		
		技工人工费(安装)	元	2.1255	1.3511	2.87		
		高级技工人工费(安装)	元	0.4791	1.3551	0.65		
		增加人工费	元	1.900893	1	1.9		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.17	0.1	0.02		
		其他材料费	元	0.006	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.434954	1	0.43		

项目编码	031001006054	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1690

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	1	132.17	57.02	0	0.2	31.95	132.17	57.02	0	0.2	31.95
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.1	74.18	19.24	0	0	17.29	7.418	1.924	0	0	1.729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1396	43.31	0	0	9.91	10.2	6.046076	0	0	1.383436	1.42392
小计									145.634076	58.944	0	1.583436	35.10292
清单项目综合单价													241.264432

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	6.045556	1	6.05		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR给水管DN20	m	1.02	4.3	4.39		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		
		增加机械费	元	1.383317	1	1.38		

项目编码	031001006055	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	521.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	44.78	0	0.2	31.34	13.217	4.478	0	0.02	3.134
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.14	43.31	0	0	9.91	10.2	6.0634	0	0	1.3874	1.428
小计									20.0222	4.6704	0	1.4074	4.7349
清单项目综合单价													30.834900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	6.045562	1	6.05		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR给水管DN15	m	1.02	3.1	3.16		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		
		增加机械费	元	1.383318	1	1.38		

项目编码	031001006056	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	413.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	76.81	0	0.2	32.94	13.217	7.681	0	0.02	3.294
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1396	43.31	0	0	9.91	10.2	6.046076	0	0	1.383436	1.42392
小计									20.004876	7.8734	0	1.403436	4.89082
清单项目综合单价													34.172532

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	6.045558	1	6.05		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR热水管DN20	m	1.02	6.24	6.36		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6		台班	0.0001	201.16	0.02		
		增加机械费		元	1.383318	1	1.38		

项目编码	031001006057	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	885.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	55.9	0	0.2	31.89	13.217	5.59	0	0.02	3.189
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1396	43.31	0	0	9.91	10.2	6.046076	0	0	1.383436	1.42392
小计									20.004876	5.7824	0	1.403436	4.78582
清单项目综合单价													31.976532

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	6.045553	1	6.05		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR热水管DN15	m	1.02	4.19	4.27		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		
		增加机械费	元	1.383316	1	1.38		

项目编码	031001006058	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	80.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.1	271.47	369.46	0	0	78.23	27.147	36.946	0	0	7.823
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2715	43.31	0	0	9.91	10.2	11.758665	0	0	2.690565	2.7693
小计									38.905665	36.946	0	2.690565	10.5923
清单项目综合单价													89.134530

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.8741	1.3759	5.33		
		技工人工费(安装)	元	13.1333	1.3511	17.74		
		高级技工人工费(安装)	元	3.0053	1.3551	4.07		
		增加人工费	元	11.757375	1	11.76		
	材料	锯条	根	0.194	0.77	0.15		
		粘合剂	kg	0.124	22.27	2.76		
		承插塑料排水管 dn110 白色UPVC	m	0.95	15.28	14.52		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	9.73	11.25		
		伸缩节 dn110	个	0.35	19.95	6.98		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	8.31	0.42		
		其他材料费	元	0.873	1	0.87		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.69027	1	2.69		

项目编码	031001006059	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	344.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 63	10m	0.1	220.63	128.88	0	0	55	22.063	12.888	0	0	5.5
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2207	43.31	0	0	9.91	10.2	9.558517	0	0	2.187137	2.25114
小计									31.621517	12.888	0	2.187137	7.75114
清单项目综合单价													54.447794

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1448	1.3759	4.33		
		技工人工费(安装)	元	10.6672	1.3511	14.41		
		高级技工人工费(安装)	元	2.4528	1.3551	3.32		
		增加人工费	元	9.555489	1	9.56		
	材料	锯条	根	0.068	0.77	0.05		
		粘合剂	kg	0.033	22.27	0.73		
		承插塑料排水管 dn63 白色UPVC	m	1.012	5.22	5.28		
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.34	2.88		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.9	2.07		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.93	0.23		
		其他材料费	元	1.648	1	1.65		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.186444	1	2.19		

项目编码	031002001010	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	494

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	791.21	531.99	0	674.48	245.94	7.9121	5.3199	0	6.7448	2.4594
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	426.06	157.12	0	276.11	120.13	4.2606	1.5712	0	2.7611	1.2013
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.3616	0.0161	0	0.1312	0.0892
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.2398	0.0728	0	0.0656	0.0608
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.2315	0.0619	0	0.0656	0.0585
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	23.15	8.88	0	0	5.54	0.2315	0.0888	0	0	0.0554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	7.77	0	0	5.48	0.2315	0.0777	0	0	0.0548
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1347	43.31	0	0	9.91	10.2	5.833857	0	0	1.334877	1.37394
小计									19.302457	7.2084	0	11.103177	5.35334
清单项目综合单价													42.967374

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)	元	2.17316	1.3759	2.99		
		技工人工费(安装)	元	6.42604	1.3511	8.68		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	1.32575	1.3551	1.8		
		增加人工费	元	5.833252	1	5.83		
	材料	型钢(综合)	kg	1.05	4.1	4.31		
		钢丝刷	把	0.0015	2.77	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	7.5	0.32		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	7.1	0.3		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00092	4.27	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.06713	6.33	0.42		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01728	21.5	0.37		
		冲击钻头 φ10mm~20mm	个	0.01351	7.2	0.1		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.75	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	7.36	0.13		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	10.9	0.16		
		溶剂汽油	kg	0.0021	6	0.01		
		机油	kg	0.00603	12	0.07		
		氧气	m3	0.04176	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01392	16.54	0.23		
		电	kWh	0.03362	0.77	0.03		
		其他材料费	元	0.14505	1	0.15		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	410	0.31		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.334739	1	1.33		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1312.31	0.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00464	197.16	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01067	191.14	2.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.01176	23.37	0.27		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.03876	161.94	6.28		

项目编码	031208002009	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	3.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	1	962.33	2482.84	0	0	335.95	962.33	2482.84	0	0	335.95
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	9.63	43.31	0	0	9.91	10.2	417.0753	0	0	95.4333	98.226
小计									1379.4053	2482.84	0	95.4333	434.176

清单项目综合单价 4391.8546

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	198.908	1.3759	273.68		
		技工人工费(安装)	元	410.198	1.3511	554.22		
		高级技工人工费(安装)	元	99.205	1.3551	134.43		
		增加人工费	元	416.785393	1	416.79		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	29.7	179.69		
		B1橡塑管壳，带铝箔	m3	1.03	2185	2250.55		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	12	51		
		其他材料费	元	1.6	1	1.6		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	95.366965	1	95.37		

项目编码	031003001032	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	22.77	0	0	3.35	10.07	22.77	0	0	3.35
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1007	43.31	0	0	9.91	10.2	4.361317	0	0	0.997937	1.02714
小计									14.431317	22.77	0	0.997937	4.37714

清单项目综合单价 42.576394

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.3759	1.94		
		技工人工费(安装)	元	4.901	1.3511	6.62		
		高级技工人工费(安装)	元	1.111	1.3551	1.51		
		增加人工费	元	4.361317	1	4.36		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15		
		锯条	根	0.056	0.77	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25		
		截止阀 DN20 J11T-10	个	1.01	20	20.2		
		其他材料费	元	0.112	1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.997937	1	1		

项目编码	031003001033	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15	个	1	9.9	18.57	0	0	3.1	9.9	18.57	0	0	3.1
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.099	43.31	0	0	9.91	10.2	4.28769	0	0	0.98109	1.0098
小计									14.18769	18.57	0	0.98109	4.1098

清单项目综合单价 37.84858

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.3759	1.94		
		技工人工费(安装)	元	4.772	1.3511	6.45		
		高级技工人工费(安装)	元	1.111	1.3551	1.51		
		增加人工费	元	4.28769	1	4.29		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.1	0.11		
		锯条	根	0.07	0.77	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	2.05	2.07		
		止回阀DN15	个	1.01	16	16.16		
		其他材料费	元	0.16	1	0.16		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.98109	1	0.98		

项目编码	031003001034	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	26.81	0	0	3.56	10.07	26.81	0	0	3.56

工程量清单综合单价分析表

031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1007	43.31	0	0	9.91	10.2	4.361317	0	0	0.997937	1.02714
小计									14.431317	26.81	0	0.997937	4.58714
清单项目综合单价													46.826394
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.412	1.3759		1.94		
		技工人工费(安装)				元		4.901	1.3511		6.62		
		高级技工人工费(安装)				元		1.111	1.3551		1.51		
		增加人工费				元		4.361317	1		4.36		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.002	7.49		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m		1.507	0.1		0.15		
		锯条				根		0.056	0.77		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20				个		1.01	2.23		2.25		
		止回阀DN20				个		1.01	24		24.24		
		其他材料费				元		0.112	1		0.11		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.997937	1		1		
项目编码	031003001035	项目名称			螺纹阀门			计量单位	个		工程量	104	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	22.77	0	0	3.35	10.07	22.77	0	0	3.35
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1007	43.31	0	0	9.91	10.2	4.361317	0	0	0.997937	1.02714
小计									14.431317	22.77	0	0.997937	4.37714
清单项目综合单价													42.576394
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.412	1.3759		1.94		
		技工人工费(安装)				元		4.901	1.3511		6.62		
		高级技工人工费(安装)				元		1.111	1.3551		1.51		
		增加人工费				元		4.361317	1		4.36		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.002	7.49		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m		1.507	0.1		0.15		
		锯条				根		0.056	0.77		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20				个		1.01	2.23		2.25		
		燃气热水器角阀DN20				个		1.01	20		20.2		
		其他材料费				元		0.112	1		0.11		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.997937	1		1		
项目编码	030413002022	项目名称			凿(压)槽			计量单位	m		工程量	423.8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	37.92	0.1	0	0	8.35	3.792	0.01	0	0	0.835
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.66	0.87	0	0	1.95	0.866	0.087	0	0	0.195
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0466	43.31	0	0	9.91	10.2	2.018246	0	0	0.461806	0.47532
小计									6.676246	0.097	0	0.461806	1.50532
清单项目综合单价													8.740372
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元		3.4471	1.3511		4.66		
		增加人工费				元		2.017379	1		2.02		
	材料	水				m3		0.0005	3.77		0		
		其他材料费				元		0.01	1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.461608	1		0.46		
项目编码	030413002023	项目名称			凿(压)槽			计量单位	m		工程量	592.8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 16以内	10m	0.1	28.35	0.1	0	0	6.24	2.835	0.01	0	0	0.624
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.1	6.62	0.43	0	0	1.48	0.662	0.043	0	0	0.148
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.035	43.31	0	0	9.91	10.2	1.51585	0	0	0.34685	0.357
小计									5.01285	0.053	0	0.34685	1.129
清单项目综合单价													6.541700
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元		2.5881	1.3511		3.5		
		增加人工费				元		1.51455	1		1.51		
	材料	水				m3		0.0003	3.77		0		
		其他材料费				元		0.01	1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.346552	1		0.35		
项目编码	080807013009	项目名称			防火堵洞(隔板)、孔洞封堵			计量单位	处		工程量	312	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-204	防火堵洞 保护管	处	1	18.25	1.09	0	0	4.08	18.25	1.09	0	0	4.08
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.19	43.31	0	0	9.91	10.2	8.2289	0	0	1.8829	1.938
小计									26.4789	1.09	0	1.8829	6.018
清单项目综合单价													35.4698
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.369	1.3759		4.64		
		技工人工费(安装)				元		7.489	1.3511		10.12		
		高级技工人工费(安装)				元		2.579	1.3551		3.49		
		增加人工费				元		7.904075	1		7.9		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm				kg		0.05	5.65		0.28		
		汽油 60#~70#				kg		0.1	7.54		0.75		
		其他材料费				元		0.05	1		0.05		
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械	增加机械费		元	1.808575	1	1.81		

项目编码	030404033009	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装	10套	0.1	705.7	6.84	1692.5	0	155.66	70.57	0.684	169.25	0	15.566
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	1200.5	0	0	83.49	10.659	120.05	0	0	8.349
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.8123	43.31	0	0	9.91	10.2	35.180713	0	0	8.049893	8.28546
小计									116.409713	120.734	169.25	8.049893	32.20046
清单项目综合单价													446.644066

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.6186	1.3759	13.23		
		技工人工费(安装)	元	42.1513	1.3511	56.95		
		高级技工人工费(安装)	元	8.1501	1.3551	11.04		
		增加人工费	元	35.180297	1	35.18		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
		排气扇开关	个	1	120	120		
		其他材料费	元	0.099	1	0.1		
	主材							
	设备	多功能排气扇NFJ-1						
	机械	增加机械费	元	8.049798	1	8.05		

项目编码	030702001010	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	31.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-2	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 320以下 0.5	10m2	0.1	1224.74	375.58	0	69.89	293.03	122.474	37.558	0	6.989	29.303
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0235	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.56353	0.17108	0	0.15416	0.14288
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0235	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.544025	0.145465	0	0.15416	0.137475
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0235	23.15	8.88	0	0	5.54	0.544025	0.20868	0	0	0.13019
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0235	23.15	7.77	0	0	5.48	0.544025	0.182595	0	0	0.12878
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0235	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.84976	0.037835	0	0.30832	0.20962
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	1.26	43.31	0	0	9.91	10.2	54.5706	0	0	12.4866	12.852
小计									180.089965	38.303655	0	20.09224	42.903945
清单项目综合单价													281.389805

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	35.202809	1.3759	48.44		
		技工人工费(安装)	元	43.925565	1.3511	59.35		
		高级技工人工费(安装)	元	13.083684	1.3551	17.73		
		增加人工费	元	54.359603	1	54.36		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.293	3.9	1.14		
		扁钢 <60	kg	2.064	4.555	9.4		
		角钢 <60	kg	0.089	4.035	0.36		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	20.05	22.82		
		钢丝刷	把	0.003517	2.77	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.14	7.49	1.05		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.85	1.96	1.67		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.2	3.2	0.64		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0015	21.5	0.03		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0075	7.06	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.025559	0.75	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.039863	7.36	0.29		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.035173	10.9	0.38		
		溶剂汽油	kg	0.004924	6	0.03		
		氧气	m3	0.0084	6.99	0.06		
		乙炔气	kg	0.003	16.54	0.05		
		电	kWh	0.0423	0.77	0.03		
		其他材料费	元	0.265393	1	0.27		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	12.438321	1	12.44		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000469	1312.31	0.62		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	191.14	2.48		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.003	263.99	0.79		
		卷板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=2/B=1600	台班	0.003	268.96	0.81		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.0035	206.38	0.72		
		法兰卷圆机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=40	台班	0.041	36.68	1.5		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.03	7.96	0.24		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.003	146.76	0.44		

项目编码	030703013009	项目名称	不锈钢风帽	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-239换	钢制圆伞形风帽安装下口直径(mm) 500以下	个	1	69.74	35.52	0	0	17.13	69.74	35.52	0	0	17.13
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.6974	43.31	0	0	9.91	10.2	30.204394	0	0	6.911234	7.11348
小计									99.944394	35.52	0	6.911234	24.24348
清单项目综合单价													166.619108

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	19.476	1.3759	26.8		
		技工人工费(安装)	元	24.385	1.3511	32.95		
		高级技工人工费(安装)	元	7.379	1.3551	10		
		增加人工费	元	30.204394	1	30.2		
	材料	扁钢 <60	kg	0.628	4.555	2.86		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.07	7.49	0.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.3	3.2	0.96		
		不锈钢风帽100	个	1	30	30		
		其他材料费	元	1.176	1	1.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.911234	1	6.91		

项目编码	030412004128	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	468

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309

工程量清单综合单价分析表

031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	108.14	0	2.657862	14.04464
清单项目综合单价													163.271244
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)						元	3.1776	1.3759		4.37		
		技工人工费(安装)						元	13.9097	1.3511		18.79		
		高级技工人工费(安装)						元	2.6919	1.3551		3.65		
		增加人工费						元	11.612707	1		11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A02a,LED 10W 24° 3500K						套	1	106.76		106.76		
		其他材料费						元	1.38	1		1.38		
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费						元	2.657167	1		2.66		
项目编码	030412004129	项目名称	装饰灯					计量单位	套		工程量	572		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	108.14	0	2.657862	14.04464
清单项目综合单价													163.271244
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)						元	3.1776	1.3759		4.37		
		技工人工费(安装)						元	13.9097	1.3511		18.79		
		高级技工人工费(安装)						元	2.6919	1.3551		3.65		
		增加人工费						元	11.612713	1		11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A02b,LED 10W 35° 3500K						套	1	106.76		106.76		
		其他材料费						元	1.38	1		1.38		
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费						元	2.657169	1		2.66		
项目编码	030412004130	项目名称	装饰灯					计量单位	套		工程量	104		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	108.14	0	2.657862	14.04464
清单项目综合单价													163.271244
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)						元	3.1776	1.3759		4.37		
		技工人工费(安装)						元	13.9097	1.3511		18.79		
		高级技工人工费(安装)						元	2.6919	1.3551		3.65		
		增加人工费						元	11.612702	1		11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A02d,LED 10W 24° 3500K						套	1	106.76		106.76		
		其他材料费						元	1.38	1		1.38		
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费						元	2.657166	1		2.66		
项目编码	030412004131	项目名称	装饰灯					计量单位	套		工程量	676		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1188.2	0	0	118.43	26.813	118.82	0	0	11.843
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	118.82	0	2.657862	14.57864
清单项目综合单价													174.485244
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)						元	3.1776	1.3759		4.37		
		技工人工费(安装)						元	13.9097	1.3511		18.79		
		高级技工人工费(安装)						元	2.6919	1.3551		3.65		
		增加人工费						元	11.612712	1		11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A03c，LED 12W 50° 3500K						套	1	117.44		117.44		
		其他材料费						元	1.38	1		1.38		
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费						元	2.657169	1		2.66		
项目编码	030412004132	项目名称	装饰灯					计量单位	套		工程量	52		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	108.14	0	2.657862	14.04464
清单项目综合单价													163.271244
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)						元	3.1776	1.3759		4.37		
		技工人工费(安装)						元	13.9097	1.3511		18.79		
		高级技工人工费(安装)						元	2.6919	1.3551		3.65		
		增加人工费						元	11.612744	1		11.61		
	材料	嵌入式可调射灯H01b，LED 10W 35° 3500K						套	1	106.76		106.76		
		其他材料费						元	1.38	1		1.38		
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费						元	2.657176	1		2.66		
项目编码	030412004133	项目名称	装饰灯					计量单位	套		工程量	104		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	363.8	0	0	77.21	26.813	36.38	0	0	7.721

工程量清单综合单价分析表

031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	36.38	0	2.657862	10.45664
清单项目综合单价													87.923244
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	3.1776	1.3759		4.37		
		技工人工费(安装)					元	13.9097	1.3511		18.79		
		高级技工人工费(安装)					元	2.6919	1.3551		3.65		
		增加人工费					元	11.612702	1		11.61		
	材料	嵌入式鱼嘴射灯S01d，LED 3W 24° 3500K					套	1	35		35		
		其他材料费					元	1.38	1		1.38		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	2.657166	1		2.66		
项目编码	030412004134	项目名称	装饰灯				计量单位	套	工程量	52			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	248.88	464.48	0	0	78	24.888	46.448	0	0	7.8
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2489	43.31	0	0	9.91	10.2	10.779859	0	0	2.466599	2.53878
小计									35.667859	46.448	0	2.466599	10.33878
清单项目综合单价													94.921238
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	4.5051	1.3759		6.2		
		技工人工费(安装)					元	11.2803	1.3511		15.24		
		高级技工人工费(安装)					元	2.5451	1.3551		3.45		
		增加人工费					元	10.779026	1		10.78		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65					10个	0.416	0.5		0.21		
		塑料膨胀管 Φ6mm					10个	0.416	0.5		0.21		
		吸顶灯B01，LED 24W 120° 3500K					套	1.01	45		45.45		
		其他材料费					元	0.582	1		0.58		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	2.466408	1		2.47		
项目编码	030412004135	项目名称	装饰灯				计量单位	套	工程量	104			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装	10套	0.1	328.23	634.92	0	0	103.99	32.823	63.492	0	0	10.399
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.3283	43.31	0	0	9.91	10.2	14.218673	0	0	3.253453	3.34866
小计									47.041673	63.492	0	3.253453	13.74766
清单项目综合单价													127.534786
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	5.941	1.3759		8.17		
		技工人工费(安装)					元	14.877	1.3511		20.1		
		高级技工人工费(安装)					元	3.3564	1.3551		4.55		
		增加人工费					元	14.215633	1		14.22		
	材料	木螺钉 M4×65以下					10个	0.832	0.22		0.18		
		冲击钻头 Φ6mm～12mm					个	0.007	5.5		0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm					个	4.21	0.09		0.38		
		踢脚灯S01，LED 2W 3000K，带感应器					套	1.01	61.67		62.29		
		其他材料费					元	0.605	1		0.61		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	3.252757	1		3.25		
项目编码	030412004136	项目名称	装饰灯				计量单位	m	工程量	487.24			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.2	263.89	0	0	21.16	3.62	26.389	0	0	2.116
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0363	43.31	0	0	9.91	10.2	1.572153	0	0	0.359733	0.37026
小计									5.192153	26.389	0	0.359733	2.48626
清单项目综合单价													34.427146
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	0.6638	1.3759		0.91		
		技工人工费(安装)					元	1.485	1.3511		2.01		
		高级技工人工费(安装)					元	0.5167	1.3551		0.7		
		增加人工费					元	1.567823	1		1.57		
	材料	LED硬灯带C01b，LED 4W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源					m	1.01	25.73		25.99		
		电线 BV-2.5					m	0.0458	2.18		0.1		
		铜接线端子 DT-6					个	0.1015	1.2		0.12		
		其他材料费					元	0.18	1		0.18		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	0.358742	1		0.36		
项目编码	030412004137	项目名称	装饰灯				计量单位	m	工程量	252.2			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.2	321.86	0	0	24.06	3.62	32.186	0	0	2.406
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0362	43.31	0	0	9.91	10.2	1.567822	0	0	0.358742	0.36924
小计									5.187822	32.186	0	0.358742	2.77524
清单项目综合单价													40.507804
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	0.6638	1.3759		0.91		
		技工人工费(安装)					元	1.485	1.3511		2.01		
		高级技工人工费(安装)					元	0.5167	1.3551		0.7		
		增加人工费					元	1.567815	1		1.57		
	材料	LED硬灯带C02b，LED 8W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源					m	1.01	31.47		31.78		
		电线 BV-2.5					m	0.0458	2.18		0.1		
		铜接线端子 DT-6					个	0.1015	1.2		0.12		
		其他材料费					元	0.18	1		0.18		
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费			元	0.35874	1	0.36		
项目编码	030412004138	项目名称	装饰灯			计量单位	m	工程量	2577.64	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	171.22	0	0	37.28	13.047	17.122	0	0	3.728
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1305	43.31	0	0	9.91	10.2	5.651955	0	0	1.293255	1.3311
小计									18.698955	17.122	0	1.293255	5.0591
清单项目综合单价													42.173310
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.5451		1.3759		2.13		
		技工人工费(安装)				元	6.7704		1.3511		9.15		
		高级技工人工费(安装)				元	1.3092		1.3551		1.77		
		增加人工费				元	5.650656		1		5.65		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm				kg	0.101		5.65		0.57		
		软灯带C03，LED 12W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源				m	1.01		16		16.16		
		尼龙扎带 L=100-150				根	1.05		0.18		0.19		
		其他材料费				元	0.202		1		0.2		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.292958		1		1.29		
项目编码	030412004139	项目名称	装饰灯			计量单位	m	工程量	191.88				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	143.95	0	0	35.92	13.047	14.395	0	0	3.592
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1305	43.31	0	0	9.91	10.2	5.651955	0	0	1.293255	1.3311
小计									18.698955	14.395	0	1.293255	4.9231
清单项目综合单价													39.310310
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.5451		1.3759		2.13		
		技工人工费(安装)				元	6.7704		1.3511		9.15		
		高级技工人工费(安装)				元	1.3092		1.3551		1.77		
		增加人工费				元	5.650659		1		5.65		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm				kg	0.101		5.65		0.57		
		直角灯带C04，LED 6W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源				m	1.01		13.3		13.43		
		尼龙扎带 L=100-150				根	1.05		0.18		0.19		
		其他材料费				元	0.202		1		0.2		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.292959		1		1.29		
项目编码	030412004140	项目名称	装饰灯			计量单位	m	工程量	143				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	132.84	0	0	35.36	13.047	13.284	0	0	3.536
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1305	43.31	0	0	9.91	10.2	5.651955	0	0	1.293255	1.3311
小计									18.698955	13.284	0	1.293255	4.8671
清单项目综合单价													38.143310
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.5451		1.3759		2.13		
		技工人工费(安装)				元	6.7704		1.3511		9.15		
		高级技工人工费(安装)				元	1.3092		1.3551		1.77		
		增加人工费				元	5.650653		1		5.65		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm				kg	0.101		5.65		0.57		
		感应灯带C09，LED 4.8W/m 3000K 铝槽，带感应器，含灯带变压器或驱动电源				m	1.01		12.2		12.32		
		尼龙扎带 L=100-150				根	1.05		0.18		0.19		
		其他材料费				元	0.202		1		0.2		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.292957		1		1.29		
项目编码	030404035048	项目名称	插座			计量单位	个	工程量	988				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	120.67	0	0	33.34	12.41	12.067	0	0	3.334
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	12.067	0	1.229831	4.59982
清单项目综合单价													35.681422
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.6325		1.3759		2.25		
		技工人工费(安装)				元	7.1522		1.3511		9.66		
		高级技工人工费(安装)				元	0.369		1.3551		0.5		
		增加人工费				元	5.374771		1		5.37		
	材料	五孔电源插座				个	1		12		12		
		其他材料费				元	0.067		1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.229831		1		1.23		
项目编码	030404035049	项目名称	插座			计量单位	个	工程量	416				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	180.67	0	0	36.34	12.41	18.067	0	0	3.634
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	18.067	0	1.229831	4.89982
清单项目综合单价													41.981422
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.6325		1.3759		2.25		
		技工人工费(安装)				元	7.1522		1.3511		9.66		
		高级技工人工费(安装)				元	0.369		1.3551		0.5		
		增加人工费				元	5.374771		1		5.37		
	材料	带开关电源插座				个	1		18		18		
		其他材料费				元	0.067		1		0.07		

工程量清单综合单价分析表

	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

项目编码	030404035050	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	312

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	180.67	0	0	36.34	12.41	18.067	0	0	3.634
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	18.067	0	1.229831	4.89982
清单项目综合单价													41.981422

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	防泼溅电源插座(带防溅盒)	个	1	18	18		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

项目编码	030404035051	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	200.67	0	0	37.34	12.41	20.067	0	0	3.734
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	20.067	0	1.229831	4.99982
清单项目综合单价													44.081422

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	带开关防泼溅电源插座(带防溅盒)	个	1	20	20		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

项目编码	030404035052	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	364

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	550.67	0	0	54.84	12.41	55.067	0	0	5.484
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	55.067	0	1.229831	6.74982
清单项目综合单价													80.831422

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	带USB接口电源插座	个	1	55	55		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

项目编码	030404034013	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	150.5	0	0	30.99	10.659	15.05	0	0	3.099
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1066	43.31	0	0	9.91	10.2	4.616846	0	0	1.056406	1.08732
小计									15.275846	15.05	0	1.056406	4.18632
清单项目综合单价													35.568572

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.262	1.3759	1.74		
		技工人工费(安装)	元	5.5314	1.3511	7.47		
		高级技工人工费(安装)	元	1.0692	1.3551	1.45		
		增加人工费	元	4.61643	1	4.62		
	材料	阳台电动晾衣架控制面板	个	1	15	15		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.056311	1	1.06		

项目编码	030411006012	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	1040

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-323	明装 普通接线盒	10个	1	102.51	23.59	0	0	23.75	102.51	23.59	0	0	23.75
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1026	43.31	0	0	9.91	10.2	4.443606	0	0	1.016766	1.04652
小计									106.953606	23.59	0	1.016766	24.79652
清单项目综合单价													156.356892

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.8501	1.3759	2.55		
		技工人工费(安装)	元	4.2236	1.3511	5.71		
		高级技工人工费(安装)	元	1.475	1.3551	2		
		增加人工费	元	4.439708	1	4.44		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	2.06	0.05	0.1		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2.06	0.09	0.19		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	2.02	2.06		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	1.015874	1	1.02		
项目编码	030411004041	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	42143.92	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	148.86	317.28	0	0	48.63	1.4886	3.1728	0	0	0.4863
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0149	43.31	0	0	9.91	10.2	0.645319	0	0	0.147659	0.15198
小计									2.133919	3.1728	0	0.147659	0.63828
清单项目综合单价													6.092658

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.17627	1.3759	0.24		
		技工人工费(安装)	元	0.77248	1.3511	1.04		
		高级技工人工费(安装)	元	0.14937	1.3551	0.2		
		增加人工费	元	0.644713	1	0.64		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		WDZC-BYJ-2.5	m	1.16	2.56	2.97		
		其他材料费	元	0.0058	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.14752	1	0.15		
项目编码	030411004042	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	11929.32	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4	100m单线	0.01	178.44	457.34	0	0	62.14	1.7844	4.5734	0	0	0.6214
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0179	43.31	0	0	9.91	10.2	0.775249	0	0	0.177389	0.18258
小计									2.559649	4.5734	0	0.177389	0.80398
清单项目综合单价													8.114418

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.21106	1.3759	0.29		
		技工人工费(安装)	元	0.9264	1.3511	1.25		
		高级技工人工费(安装)	元	0.17884	1.3551	0.24		
		增加人工费	元	0.772824	1	0.77		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		WDZC-BYJ-4	m	1.0925	4	4.37		
		其他材料费	元	0.0057	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.176834	1	0.18		
项目编码	030411004043	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	3640	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5	100m单线	0.1	110.25	486.81	0	0	48.61	11.025	48.681	0	0	4.861
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.012	43.31	0	0	9.91	10.2	0.51972	0	0	0.11892	0.1224
小计									11.54472	48.681	0	0.11892	4.9834
清单项目综合单价													65.32804

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.13057	1.3759	0.18		
		技工人工费(安装)	元	0.57214	1.3511	0.77		
		高级技工人工费(安装)	元	0.1106	1.3551	0.15		
		增加人工费	元	0.477493	1	0.48		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.7	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		多芯导线 RVSP-2×1.5	m	1.05	4.5	4.73		
		其他材料费	元	0.0045	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.109258	1	0.11		
项目编码	030411004044	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	3640	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	0.1	108.61	413.17	0	0	44.56	10.861	41.317	0	0	4.456
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.011	43.31	0	0	9.91	10.2	0.47641	0	0	0.10901	0.1122
小计									11.33741	41.317	0	0.10901	4.5682
清单项目综合单价													57.33162

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.12838	1.3759	0.18		
		技工人工费(安装)	元	0.56397	1.3511	0.76		
		高级技工人工费(安装)	元	0.1088	1.3551	0.15		
		增加人工费	元	0.470389	1	0.47		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.7	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		EIB2*2*0.8	m	1.05	3.8	3.99		
		其他材料费	元	0.0038	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.107632	1	0.11		
项目编码	030409B002010	项目名称	卫生间等电位连接		计量单位	间	工程量	104	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030209-78	等电位末端金属体与绝缘导线连接	处	5	7.42	41.94	0	0	3.73	37.1	209.7	0	0	18.65
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.371	43.31	0	0	9.91	10.2	16.06801	0	0	3.67661	3.7842
小计									53.16801	209.7	0	3.67661	22.4342
清单项目综合单价													288.97882

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.46	1.3759	7.51		
		技工人工费(安装)	元	16.335	1.3511	22.07		
		高级技工人工费(安装)	元	5.555	1.3551	7.53		
		增加人工费	元	16.06801	1	16.07		
	材料	棉纱	kg	0.25	10.6	2.65		
		焊锡膏	kg	0.05	69.5	3.48		
		焊锡	kg	0.025	75.6	1.89		
		测试板	块	5.05	35	176.75		
		汽油 70#～90#	kg	0.1	7.54	0.75		
		电线 BV-4	m	3.75	3.45	12.94		
		铜接线端子 DT-6	个	5.1	1.2	6.12		
		其他材料费	元	5.1	1	5.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.67661	1	3.68		

项目编码	030404031010	项目名称	小电器	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装	10套	0.1	705.7	6.84	7390	0	155.66	70.57	0.684	739	0	15.566
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	1200.5	0	0	83.49	10.659	120.05	0	0	8.349
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.8123	43.31	0	0	9.91	10.2	35.180713	0	0	8.049893	8.28546
小计									116.409713	120.734	739	8.049893	32.20046
清单项目综合单价													1016.394066

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.6186	1.3759	13.23		
		技工人工费(安装)	元	42.1513	1.3511	56.95		
		高级技工人工费(安装)	元	8.1501	1.3551	11.04		
		增加人工费	元	35.180297	1	35.18		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
		凉霸开关	个	1	120	120		
		其他材料费	元	0.099	1	0.1		
	主材							
	设备	凉霸						
	机械	增加机械费	元	8.049798	1	8.05		

项目编码	030411001023	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	920.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-155	金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以内) 500	10m	0.1	271.97	102.39	0	0	64.98	27.197	10.239	0	0	6.498
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.272	43.31	0	0	9.91	10.2	11.78032	0	0	2.69552	2.7744
小计									38.97732	10.239	0	2.69552	9.2724
清单项目综合单价													61.184240

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.2205	1.3759	4.43		
		技工人工费(安装)	元	14.1135	1.3511	19.07		
		高级技工人工费(安装)	元	2.7287	1.3551	3.7		
		增加人工费	元	11.779021	1	11.78		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	4.16	0.3	1.25		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.64	2.72		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	2.06	0.85	1.75		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	2.06	0.07	0.14		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	4.12	0.95	3.91		
		其他材料费	元	0.463	1	0.46		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.695223	1	2.7		

项目编码	030411001024	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5992.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-146	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 20	100m	0.01	727.76	213.11	0	0	170.84	7.2776	2.1311	0	0	1.7084
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0728	43.31	0	0	9.91	10.2	3.152968	0	0	0.721448	0.74256
小计									10.430568	2.1311	0	0.721448	2.45096
清单项目综合单价													15.734076

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.86179	1.3759	1.19		
		技工人工费(安装)	元	3.77644	1.3511	5.1		
		高级技工人工费(安装)	元	0.7302	1.3551	0.99		
		增加人工费	元	3.151928	1	3.15		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.65	0.02		
		锯条	根	0.01	0.77	0.01		
		胶合剂	kg	0.0008	12.5	0.01		
		刚性阻燃管 φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.81	1.99		
		塑料管接头 φ16mm-20mm	个	0.2575	0.3	0.08		
		其他材料费	元	0.0225	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.72121	1	0.72		

项目编码	030404036010	项目名称	其他电器	计量单位	台	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030806-50	消毒器安装	台	1	113.48	12	460	0	25.57	113.48	12	460	0	25.57
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	1.1348	43.31	0	0	9.91	10.2	49.148188	0	0	11.245868	11.57496

工程量清单综合单价分析表

小计							162.628188	12	460	11.245868	37.14496
清单项目综合单价											683.019016
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	16.216		1.3759		22.31		
		技工人工费(安装)		元	54.901		1.3511		74.18		
		高级技工人工费(安装)		元	12.537		1.3551		16.99		
		增加人工费		元	49.148188		1		49.15		
	材料	耐油胶管 Φ9mm-10mm		m	1		12		12		
	主材										
	设备	智能除臭杀菌消毒烘干机									
	机械	增加机械费		元	11.245868		1		11.25		
项目编码	031004003010	项目名称	洗脸盆		计量单位		组		工程量	104	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-4换	洗脸盆 普通冷热水	10组	0.1	765.22	92.55	0	0	173.06	76.522	9.255	0	0	17.306
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7653	43.31	0	0	9.91	10.2	33.145143	0	0	7.584123	7.80606
小计									109.667143	9.255	0	7.584123	25.11206
清单项目综合单价											151.618326
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	10.9141		1.3759		15.02		
		技工人工费(安装)		元	37.0146		1.3511		50.01		
		高级技工人工费(安装)		元	8.4823		1.3551		11.49		
		增加人工费		元	33.141687		1		33.14		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm		kg	0.015		7.49		0.11		
		普通水泥 32.5(R)		kg	0.3		0.56		0.17		
		天然砂(细砂)		m3	0.002		208		0.42		
		木材(一级红松)		m3	0.001		2400		2.4		
		存水弯(塑料)DN32		个	1.005		3.85		3.87		
		其他材料费		元	2.2896		1		2.29		
	主材										
	设备										
	机械	增加机械费		元	7.583332		1		7.58		
项目编码	031004006010	项目名称	大便器		计量单位		组		工程量	104	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-33换	坐式大便器 连体水箱	10套	0.1	828.23	116.19	0	0	188.1	82.823	11.619	0	0	18.81
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.8283	43.31	0	0	9.91	10.2	35.873673	0	0	8.208453	8.44866
小计									118.696673	11.619	0	8.208453	27.25866
清单项目综合单价											165.782786
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	11.9803		1.3759		16.48		
		技工人工费(安装)		元	40.6113		1.3511		54.87		
		高级技工人工费(安装)		元	8.4636		1.3551		11.47		
		增加人工费		元	35.870633		1		35.87		
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	1.6		0.34		0.54		
		膨胀螺栓 M6～12×50～120		套	2.06		0.07		0.14		
		冲击钻头 Φ8mm～16mm		个	0.024		8.75		0.21		
		锯条(各种规格)		根	0.2		0.77		0.15		
		防水密封胶		支	0.5		9.89		4.95		
		大便器排水接头		个	1.01		5.2		5.25		
		水		m3	0.012		3.77		0.05		
		电		kWh	0.032		0.77		0.02		
		其他材料费		元	0.3		1		0.3		
	主材										
	设备										
	机械	增加机械费		元	8.207757		1		8.21		
项目编码	031004010010	项目名称	淋浴器		计量单位		套		工程量	104	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-25换	双柄淋浴龙头成品淋浴器	10组	0.1	289.26	361.57	0	0	81.74	28.926	36.157	0	0	8.174
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.29	43.31	0	0	9.91	10.2	12.5599	0	0	2.8739	2.958
小计									41.4859	36.157	0	2.8739	11.132
清单项目综合单价											91.64880
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	4.1237		1.3759		5.67		
		技工人工费(安装)		元	13.9914		1.3511		18.9		
		高级技工人工费(安装)		元	3.2087		1.3551		4.35		
		增加人工费		元	12.527834		1		12.53		
	材料	普通水泥 32.5(R)		kg	0.3		0.56		0.17		
		天然砂(细砂)		m3	0.002		208		0.42		
		木材(一级红松)		m3	0.004		2400		9.6		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm		m	1.65		7.54		12.44		
		三通固定座 DN15		个	1.05		12		12.6		
		其他材料费		元	0.9318		1		0.93		
	主材										
	设备										
	机械	增加机械费		元	2.866563		1		2.87		
项目编码	031004004010	项目名称	洗涤盆		计量单位		组		工程量	52	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-12换	洗涤盆 冷热水龙头	10组	0.1	655.05	719.81	0	0	180.17	65.505	71.981	0	0	18.017
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.6551	43.31	0	0	9.91	10.2	28.372381	0	0	6.492041	6.68202
小计									93.877381	71.981	0	6.492041	24.69902
清单项目综合单价											197.049442
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)		元	9.3362		1.3759		12.85		
		技工人工费(安装)		元	31.6879		1.3511		42.81		
		高级技工人工费(安装)		元	7.2654		1.3551		9.85		
		增加人工费		元	28.370216		1		28.37		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm		kg	0.02		7.49		0.15		
		六角带帽螺栓 M6×100		套	4.12		0.15		0.62		
		普通水泥 32.5(R)		kg	1		0.56		0.56		
		天然砂(细砂)		m3	0.002		208		0.42		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63		m	0.4		13.47		5.39		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	13.5	13.64		
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	5.21	5.24		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	41	41.41		
		其他材料费	元	4.568	1	4.57		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.491546	1	6.49		

项目编码	031004014033	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	208

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	216.36	125.98	0	0	53.92	21.636	12.598	0	0	5.392
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2164	43.31	0	0	9.91	10.2	9.372284	0	0	2.144524	2.20728
小计									31.008284	12.598	0	2.144524	7.59928
清单项目综合单价													53.350088

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.0902	1.3759	4.25		
		技工人工费(安装)	元	10.4626	1.3511	14.14		
		高级技工人工费(安装)	元	2.3973	1.3551	3.25		
		增加人工费	元	9.370556	1	9.37		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.56	0.34		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	22.22	2.22		
		存水弯(铸铁)DN50	个	1	10	10		
		其他材料费	元	0.04	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.144129	1	2.14		

项目编码	031004014034	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径(mm以内) 80	10个	0.1	427.63	140.16	0	0	101.13	42.763	14.016	0	0	10.113
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.4277	43.31	0	0	9.91	10.2	18.523687	0	0	4.238507	4.36254
小计									61.286687	14.016	0	4.238507	14.47554
清单项目综合单价													94.016734

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.1049	1.3759	8.4		
		技工人工费(安装)	元	20.6801	1.3511	27.94		
		高级技工人工费(安装)	元	4.7391	1.3551	6.42		
		增加人工费	元	18.520689	1	18.52		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.56	0.36		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	35.92	3.59		
		存水弯(铸铁)DN75	个	1	10	10		
		其他材料费	元	0.06	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.237821	1	4.24		

项目编码	031004014035	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径(mm以内) 80	10个	0.1	427.63	140.16	0	0	101.13	42.763	14.016	0	0	10.113
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.4277	43.31	0	0	9.91	10.2	18.523687	0	0	4.238507	4.36254
小计									61.286687	14.016	0	4.238507	14.47554
清单项目综合单价													94.016734

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.1049	1.3759	8.4		
		技工人工费(安装)	元	20.6801	1.3511	27.94		
		高级技工人工费(安装)	元	4.7391	1.3551	6.42		
		增加人工费	元	18.520689	1	18.52		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.56	0.36		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	35.92	3.59		
		存水弯(铸铁)DN75	个	1	10	10		
		其他材料费	元	0.06	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.237821	1	4.24		

项目编码	031004014036	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-56换	普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	10个	0.1	43.89	0.23	0	0	9.67	4.389	0.023	0	0	0.967
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0439	43.31	0	0	9.91	10.2	1.901309	0	0	0.435049	0.44778
小计									6.290309	0.023	0	0.435049	1.41478
清单项目综合单价													8.163138

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.631	1.3759	0.87		
		技工人工费(安装)	元	2.1255	1.3511	2.87		
		高级技工人工费(安装)	元	0.4791	1.3551	0.65		
		增加人工费	元	1.900893	1	1.9		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.17	0.1	0.02		
		其他材料费	元	0.006	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.434954	1	0.43		

项目编码	031001006060	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1159.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-275换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 25	10m	0.1	136.88	93.44	0	0.2	34.82	13.688	9.344	0	0.02	3.482
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729

工程量清单综合单价分析表

031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1443	43.31	0	0	9.91	10.2	6.249633	0	0	1.430013	1.47186
小计									20.679433	9.5364	0	1.450013	5.12676
清单项目综合单价													36.792606
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		2.06403	1.3759		2.84		
		技工人工费(安装)				元		6.9791	1.3511		9.43		
		高级技工人工费(安装)				元		1.59461	1.3551		2.16		
		增加人工费				元		6.249544	1		6.25		
	材料	锯条				根		0.057	0.77		0.04		
		漂白粉				kg		0.0009	4.3		0		
		PPR给水管DN25				m		1.02	6.89		7.03		
		塑料给水管接头零件 dn25				个		1.225	1.06		1.3		
		水				m3		0.056	3.77		0.21		
		其他材料费				元		0.951	1		0.95		
	主材												
	设备												
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6				台班		0.0001	201.16		0.02		
		增加机械费				元		1.429993	1		1.43		
项目编码	031001006061	项目名称		塑料管				计量单位	m		工程量	946.4	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	57.02	0	0.2	31.95	13.217	5.702	0	0.02	3.195
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1396	43.31	0	0	9.91	10.2	6.046076	0	0	1.383436	1.42392
小计									20.004876	5.8944	0	1.403436	4.79182
清单项目综合单价													32.094532
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.98843	1.3759		2.74		
		技工人工费(安装)				元		6.7616	1.3511		9.14		
		高级技工人工费(安装)				元		1.54001	1.3551		2.09		
		增加人工费				元		6.045557	1		6.05		
	材料	锯条				根		0.042	0.77		0.03		
		漂白粉				kg		0.0009	4.3		0		
		PPR给水管DN20				m		1.02	4.3		4.39		
		塑料给水管接头零件 dn20				个		1.152	0.33		0.38		
		水				m3		0.055	3.77		0.21		
		其他材料费				元		0.885	1		0.89		
	主材												
	设备												
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6				台班		0.0001	201.16		0.02		
		增加机械费				元		1.383317	1		1.38		
项目编码	031001006062	项目名称		塑料管				计量单位	m		工程量	1099.28	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	44.78	0	0.2	31.34	13.217	4.478	0	0.02	3.134
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1396	43.31	0	0	9.91	10.2	6.046076	0	0	1.383436	1.42392
小计									20.004876	4.6704	0	1.403436	4.73082
清单项目综合单价													30.809532
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.98843	1.3759		2.74		
		技工人工费(安装)				元		6.7616	1.3511		9.14		
		高级技工人工费(安装)				元		1.54001	1.3551		2.09		
		增加人工费				元		6.045556	1		6.05		
	材料	锯条				根		0.042	0.77		0.03		
		漂白粉				kg		0.0009	4.3		0		
		PPR给水管DN15				m		1.02	3.1		3.16		
		塑料给水管接头零件 dn20				个		1.152	0.33		0.38		
		水				m3		0.055	3.77		0.21		
		其他材料费				元		0.885	1		0.89		
	主材												
	设备												
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6				台班		0.0001	201.16		0.02		
		增加机械费				元		1.383317	1		1.38		
项目编码	031001006063	项目名称		塑料管				计量单位	m		工程量	936	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	76.81	0	0.2	32.94	13.217	7.681	0	0.02	3.294
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1396	43.31	0	0	9.91	10.2	6.046076	0	0	1.383436	1.42392
小计									20.004876	7.8734	0	1.403436	4.89082
清单项目综合单价													34.172532
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.98843	1.3759		2.74		
		技工人工费(安装)				元		6.7616	1.3511		9.14		
		高级技工人工费(安装)				元		1.54001	1.3551		2.09		
		增加人工费				元		6.045553	1		6.05		
	材料	锯条				根		0.042	0.77		0.03		
		漂白粉				kg		0.0009	4.3		0		
		PPR热水管DN20				m		1.02	6.24		6.36		
		塑料给水管接头零件 dn20				个		1.152	0.33		0.38		
		水				m3		0.055	3.77		0.21		
		其他材料费				元		0.885	1		0.89		
	主材												
	设备												
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6				台班		0.0001	201.16		0.02		
		增加机械费				元		1.383316	1		1.38		
项目编码	031001006064	项目名称		塑料管				计量单位	m		工程量	1593.28	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	55.9	0	0.2	31.89	13.217	5.59	0	0.02	3.189
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1396	43.31	0	0	9.91	10.2	6.046076	0	0	1.383436	1.42392
小计									20.004876	5.7824	0	1.403436	4.78582
清单项目综合单价													31.976532
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.98843		1.3759		2.74		
		技工人工费(安装)				元	6.7616		1.3511		9.14		
		高级技工人工费(安装)				元	1.54001		1.3551		2.09		
		增加人工费				元	6.045557		1		6.05		
	材料	锯条				根	0.042		0.77		0.03		
		漂白粉				kg	0.0009		4.3		0		
		PPR热水管DN15				m	1.02		4.19		4.27		
		塑料给水管接头零件 dn20				个	1.152		0.33		0.38		
		水				m3	0.055		3.77		0.21		
		其他材料费				元	0.885		1		0.89		
	主材												
	设备												
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0001		201.16		0.02		
		增加机械费				元	1.383317		1		1.38		
项目编码	031001006065	项目名称		塑料管			计量单位		m		工程量	183.56	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.1	271.47	369.46	0	0	78.23	27.147	36.946	0	0	7.823
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.272	43.31	0	0	9.91	10.2	11.78032	0	0	2.69552	2.7744
小计									38.92732	36.946	0	2.69552	10.5974
清单项目综合单价													89.16624
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	3.8741		1.3759		5.33		
		技工人工费(安装)				元	13.1333		1.3511		17.74		
		高级技工人工费(安装)				元	3.0053		1.3551		4.07		
		增加人工费				元	11.757358		1		11.76		
	材料	锯条				根	0.194		0.77		0.15		
		粘合剂				kg	0.124		22.27		2.76		
		承插塑料排水管 dn110 白色UPVC				m	0.95		15.28		14.52		
		承插塑料排水管件 dn110				个	1.156		9.73		11.25		
		伸缩节 dn110				个	0.35		19.95		6.98		
		透气帽(铝丝球) DN100				个	0.05		8.31		0.42		
		其他材料费				元	0.873		1		0.87		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	2.690266		1		2.69		
项目编码	031001006066	项目名称		塑料管			计量单位		m		工程量	426.4	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 63	10m	0.1	220.63	128.88	0	0	55	22.063	12.888	0	0	5.5
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2207	43.31	0	0	9.91	10.2	9.558517	0	0	2.187137	2.25114
小计									31.621517	12.888	0	2.187137	7.75114
清单项目综合单价													54.447794
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	3.1448		1.3759		4.33		
		技工人工费(安装)				元	10.6672		1.3511		14.41		
		高级技工人工费(安装)				元	2.4528		1.3551		3.32		
		增加人工费				元	9.555482		1		9.56		
	材料	锯条				根	0.068		0.77		0.05		
		粘合剂				kg	0.033		22.27		0.73		
		承插塑料排水管 dn63 白色UPVC				m	1.012		5.22		5.28		
		承插塑料排水管件 dn63				个	1.23		2.34		2.88		
		伸缩节 dn63				个	0.35		5.9		2.07		
		透气帽(铝丝球) DN50				个	0.046		4.93		0.23		
		其他材料费				元	1.648		1		1.65		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	2.186443		1		2.19		
项目编码	031002001011	项目名称		管道支架			计量单位		kg		工程量	867.88	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	791.21	531.99	0	674.48	245.94	7.9121	5.3199	0	6.7448	2.4594
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	426.06	157.12	0	276.11	120.13	4.2606	1.5712	0	2.7611	1.2013
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.3616	0.0161	0	0.1312	0.0892
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.2398	0.0728	0	0.0656	0.0608
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.2315	0.0619	0	0.0656	0.0585
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	23.15	8.88	0	0	5.54	0.2315	0.0888	0	0	0.0554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	7.77	0	0	5.48	0.2315	0.0777	0	0	0.0548
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1347	43.31	0	0	9.91	10.2	5.833857	0	0	1.334877	1.37394
小计									19.302457	7.2084	0	11.103177	5.35334
清单项目综合单价													42.967374
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)				元	2.17316		1.3759		2.99		
		技工人工费(安装)				元	6.42604		1.3511		8.68		
		高级技工人工费(安装)				元	1.32575		1.3551		1.8		
		增加人工费				元	5.833246		1		5.83		
		型钢(综合)				kg	1.05		4.1		4.31		
		钢丝刷				把	0.0015		2.77		0		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.0424		7.5		0.32		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.04243		7.1		0.3		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.00092		4.27		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.06713		6.33		0.42		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.01728		21.5		0.37		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	冲击钻头 φ10mm~20mm	个	0.01351	7.2	0.1		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.75	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	7.36	0.13		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	10.9	0.16		
		溶剂汽油	kg	0.0021	6	0.01		
		机油	kg	0.00603	12	0.07		
		氧气	m3	0.04176	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01392	16.54	0.23		
		电	kWh	0.03362	0.77	0.03		
		其他材料费	元	0.14505	1	0.15		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	410	0.31		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1312.31	0.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00464	197.16	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01067	191.14	2.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.01176	23.37	0.27		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.03876	161.94	6.28		
		增加机械费	元	1.334737	1	1.33		

项目编码	031208002010	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	7.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	1	962.33	2482.84	0	0	335.95	962.33	2482.84	0	0	335.95
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	9.6234	43.31	0	0	9.91	10.2	416.789454	0	0	95.367894	98.15868
小计									1379.119454	2482.84	0	95.367894	434.10868

清单项目综合单价	4391.436028

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	198.908	1.3759	273.68		
		技工人工费(安装)	元	410.198	1.3511	554.22		
		高级技工人工费(安装)	元	99.205	1.3551	134.43		
		增加人工费	元	416.785369	1	416.79		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	29.7	179.69		
		B1橡塑管壳，带铝箔	m3	1.03	2185	2250.55		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	12	51		
		其他材料费	元	1.6	1	1.6		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	95.366959	1	95.37		

项目编码	031003001036	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	个	1	12.05	29.18	0	0	4.11	12.05	29.18	0	0	4.11
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.121	43.31	0	0	9.91	10.2	5.24051	0	0	1.19911	1.2342
小计									17.29051	29.18	0	1.19911	5.3442

清单项目综合单价	53.01382

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.739	1.3759	2.39		
		技工人工费(安装)	元	5.856	1.3511	7.91		
		高级技工人工费(安装)	元	1.29	1.3551	1.75		
		增加人工费	元	5.218855	1	5.22		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	7.49	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.1	0.19		
		锯条	根	0.12	0.77	0.09		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	3.35	3.38		
		截止阀 DN25 J11T-10	个	1.01	25	25.25		
		其他材料费	元	0.24	1	0.24		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.194155	1	1.19		

项目编码	031003001037	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15	个	1	9.9	18.57	0	0	3.1	9.9	18.57	0	0	3.1
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.099	43.31	0	0	9.91	10.2	4.28769	0	0	0.98109	1.0098
小计									14.18769	18.57	0	0.98109	4.1098

清单项目综合单价	37.84858

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.3759	1.94		
		技工人工费(安装)	元	4.772	1.3511	6.45		
		高级技工人工费(安装)	元	1.111	1.3551	1.51		
		增加人工费	元	4.28769	1	4.29		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.1	0.11		
		锯条	根	0.07	0.77	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	2.05	2.07		
		止回阀DN15	个	1.01	16	16.16		
		其他材料费	元	0.16	1	0.16		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.98109	1	0.98		

项目编码	031003001038	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	26.81	0	0	3.56	10.07	26.81	0	0	3.56
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1007	43.31	0	0	9.91	10.2	4.361317	0	0	0.997937	1.02714
小计									14.431317	26.81	0	0.997937	4.58714

清单项目综合单价	46.826394

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.3759	1.94		
		技工人工费(安装)	元	4.901	1.3511	6.62		
		高级技工人工费(安装)	元	1.111	1.3551	1.51		
		增加人工费	元	4.361317	1	4.36		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15		
		锯条	根	0.056	0.77	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25		
		止回阀DN20	个	1.01	24	24.24		
		其他材料费	元	0.112	1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.997937	1	1		

项目编码	031003001039	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	22.77	0	0	3.35	10.07	22.77	0	0	3.35
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1007	43.31	0	0	9.91	10.2	4.361317	0	0	0.997937	1.02714
小计									14.431317	22.77	0	0.997937	4.37714
清单项目综合单价													42.576394

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.3759	1.94		
		技工人工费(安装)	元	4.901	1.3511	6.62		
		高级技工人工费(安装)	元	1.111	1.3551	1.51		
		增加人工费	元	4.361317	1	4.36		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15		
		锯条	根	0.056	0.77	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25		
		燃气热水器角阀DN20	个	1.01	20	20.2		
		其他材料费	元	0.112	1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.997937	1	1		

项目编码	030413002024	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	265.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 25以内	10m	0.1	50.43	0.15	0	0	11.11	5.043	0.015	0	0	1.111
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	11.59	1.3	0	0	2.62	1.159	0.13	0	0	0.262
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0621	43.31	0	0	9.91	10.2	2.689551	0	0	0.615411	0.63342
小计									8.891551	0.145	0	0.615411	2.00642
清单项目综合单价													11.658382

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	4.5907	1.3511	6.2		
		增加人工费	元	2.686086	1	2.69		
	材料	水	m3	0.0008	3.77	0		
		其他材料费	元	0.015	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.614618	1	0.61		

项目编码	030413002025	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	330.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	37.92	0.1	0	0	8.35	3.792	0.01	0	0	0.835
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.66	0.87	0	0	1.95	0.866	0.087	0	0	0.195
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0466	43.31	0	0	9.91	10.2	2.018246	0	0	0.461806	0.47532
小计									6.676246	0.097	0	0.461806	1.50532
清单项目综合单价													8.740372

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	3.4471	1.3511	4.66		
		增加人工费	元	2.017378	1	2.02		
	材料	水	m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.461607	1	0.46		

项目编码	030413002026	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	1196

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 16以内	10m	0.1	28.35	0.1	0	0	6.24	2.835	0.01	0	0	0.624
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.1	6.62	0.43	0	0	1.48	0.662	0.043	0	0	0.148
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.035	43.31	0	0	9.91	10.2	1.51585	0	0	0.34685	0.357
小计									5.01285	0.053	0	0.34685	1.129
清单项目综合单价													6.541700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	2.5881	1.3511	3.5		
		增加人工费	元	1.51455	1	1.51		
	材料	水	m3	0.0003	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.346553	1	0.35		

项目编码	080807013010	项目名称	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	计量单位	处	工程量	676

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-204	防火堵洞 保护管	处	1	18.25	1.09	0	0	4.08	18.25	1.09	0	0	4.08
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.19	43.31	0	0	9.91	10.2	8.2289	0	0	1.8829	1.938

工程量清单综合单价分析表

小计					26.4789	1.09	0	1.8829	6.018
清单项目综合单价									35.4698
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.369	1.3759		4.64		
		技工人工费(安装)	元	7.489	1.3511		10.12		
		高级技工人工费(安装)	元	2.579	1.3551		3.49		
		增加人工费	元	7.904075	1		7.9		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.05	5.65		0.28		
		汽油 60#～70#	kg	0.1	7.54		0.75		
		其他材料费	元	0.05	1		0.05		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费	元	1.808575	1		1.81		
项目编码	030404033010	项目名称	风扇		计量单位	台	工程量	104	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装	10套	0.1	705.7	6.84	1692.5	0	155.66	70.57	0.684	169.25	0	15.566
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	1200.5	0	0	83.49	10.659	120.05	0	0	8.349
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.8123	43.31	0	0	9.91	10.2	35.180713	0	0	8.049893	8.28546
小计									116.409713	120.734	169.25	8.049893	32.20046

清单项目综合单价								446.644066
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.6186	1.3759	13.23		
		技工人工费(安装)	元	42.1513	1.3511	56.95		
		高级技工人工费(安装)	元	8.1501	1.3551	11.04		
		增加人工费	元	35.180297	1	35.18		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
		排气扇开关	个	1	120	120		
		其他材料费	元	0.099	1	0.1		
	主材							
	设备	多功能排气扇NFJ-1						
	机械	增加机械费	元	8.049798	1	8.05		
项目编码	030702001011	项目名称	碳钢通风管道		计量单位	m2	工程量	81.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-2	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 320以下 0.5	10m2	0.1	1224.74	375.58	0	69.89	293.03	122.474	37.558	0	6.989	29.303
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0235	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.56353	0.17108	0	0.15416	0.14288
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0235	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.544025	0.145465	0	0.15416	0.137475
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0235	23.15	8.88	0	0	5.54	0.544025	0.20868	0	0	0.13019
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0235	23.15	7.77	0	0	5.48	0.544025	0.182595	0	0	0.12878
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0235	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.84976	0.037835	0	0.30832	0.20962
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	1.256	43.31	0	0	9.91	10.2	54.39736	0	0	12.44696	12.8112
小计									179.916725	38.303655	0	20.0526	42.863145

清单项目综合单价								281.136125
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	35.20283	1.3759	48.44		
		技工人工费(安装)	元	43.925587	1.3511	59.35		
		高级技工人工费(安装)	元	13.083688	1.3551	17.73		
		增加人工费	元	54.359603	1	54.36		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.293	3.9	1.14		
		扁钢 ＜60	kg	2.064	4.555	9.4		
		角钢 ＜60	kg	0.089	4.035	0.36		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	20.05	22.82		
		钢丝刷	把	0.003517	2.77	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.14	7.49	1.05		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.85	1.96	1.67		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.2	3.2	0.64		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0015	21.5	0.03		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0075	7.06	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.02556	0.75	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.039864	7.36	0.29		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.035174	10.9	0.38		
		溶剂汽油	kg	0.004924	6	0.03		
		氧气	m3	0.0084	6.99	0.06		
		乙炔气	kg	0.003	16.54	0.05		
		电	kWh	0.0423	0.77	0.03		
		其他材料费	元	0.265393	1	0.27		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000469	1312.31	0.62		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	191.14	2.48		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003	263.99	0.79		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600	台班	0.003	268.96	0.81		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0035	206.38	0.72		
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.041	36.68	1.5		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.03	7.96	0.24		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003	146.76	0.44		
		增加机械费	元	12.438321	1	12.44		
项目编码	030703013010	项目名称	不锈钢风帽		计量单位	个	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-239换	钢制圆伞形风帽安装下口直径(mm) 500以下	个	1	69.74	35.52	0	0	17.13	69.74	35.52	0	0	17.13
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.6974	43.31	0	0	9.91	10.2	30.204394	0	0	6.911234	7.11348
小计									99.944394	35.52	0	6.911234	24.24348

清单项目综合单价								166.619108
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	19.476	1.3759	26.8		
		技工人工费(安装)	元	24.385	1.3511	32.95		
		高级技工人工费(安装)	元	7.379	1.3551	10		
		增加人工费	元	30.204394	1	30.2		
	材料	扁钢 ＜60	kg	0.628	4.555	2.86		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.07	7.49	0.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.3	3.2	0.96		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	不锈钢风帽100	个	1	30	30		
		其他材料费	元	1.176	1	1.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.911234	1	6.91		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程　　第 1 页，共 1 页
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	276191.18	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	80806.98	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程
标　　段：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					356998.16
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	276191.18
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	224324.29
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	51866.89
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	80806.98
1-10-1	031301017004	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆费	项	1	80806.98	80806.98
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							356998.16

材料设备暂估价计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程　　第 1 页，共 1 页
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	65202.7	
4	发包人供应材料费	4346846.4	
合计		4412049.10	

计日工表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程　
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程　　第 1 页，共 1 页
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	65202.7	1.5	65202.7
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		65202.70	5.00	65202.70

发包人供应材料设备明细表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	连体坐便器进水阀配件、	套	420.16	0	0	
2	螺纹管件 DN15、	个	420.16	0	0	
3	混合水龙头、	个	420.16	570	239491.2	
4	提拉排水装置 DN32、	套	420.16	0	0	
5	角型阀(带铜活)DN15、	个	1890.72	0	0	
6	洗脸盆、	个	420.16	405	170164.8	
7	座便器桶盖、	套	420.16	0	0	
8	连体坐便器、	个	420.16	5200	2184832	
9	双柄淋浴龙头 DN15、	个	416	0	0	
10	莲蓬喷头、	个	416	2155	896480	
11	厨盆、	个	315.12	765	241066.8	
12	厨盆龙头、	个	630.24	740	466377.6	
13	铸铁承插地漏 DN50、	个	832	110	91520	
14	洗衣机地漏、	个	416	80	33280	
15	洗衣机水龙头DN20、	个	315.12	75	23634	
16	金属软管 DN15、	根	420.16	0	0	
合计					4346846.40	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋户内-安装工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	321428.92
1	增值税应纳税额	A5	3.02	286990.11
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	34438.81
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	606917.19
合计				928346.11

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-（地上部分）电气工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		首层大堂					23076.76	0	
1-1	030412004141	装饰灯	1.类型:嵌入式可调射灯A03b 2.参数:LED 10W 35° 3000K 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	套	3	163.27	489.81	0	
1-2	030412004142	装饰灯	1.类型:嵌入式可调射灯A04b 2.参数:LED 20W 35° 3000K 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	套	9	185.57	1670.13	0	
1-3	030412004143	装饰灯	1.类型:嵌入式条形射灯R01b 2.参数:LED 30W 35° 3000K 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	套	8	486.37	3890.96	0	
1-4	030412004144	装饰灯	1.类型:嵌入式条形射灯R01d 2.参数:LED 30W 35° 3000K 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	套	6	486.37	2918.22	0	
1-5	030412004145	装饰灯	1.类型:嵌入式线性洗墙灯L01 2.参数:LED 24W/M 40° 3000K 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	套	1	199.87	199.87	0	
1-6	030412004146	装饰灯	1.类型:电梯到站灯 2.含高层建筑增加费 3.满足图纸、招标文件及相关资料要求	套	3	228.68	686.04	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-（地上部分）电气工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-7	050106B001005	灯管(带)	1.类型:软灯带C03 2.参数:LED 14.4W/M 120° 3000K 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	30.08	46.39	1395.41	0	
1-8	050106B001006	灯管(带)	1.类型:硬灯带C01b 2.参数:LED 4W/M 3000K 120° 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	3.4	34.43	117.06	0	
1-9	050106B001007	灯管(带)	1.类型:硬灯带C02b 2.参数:LED 8W/M 3000K 120° 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	0.77	34.43	26.51	0	
1-10	030404034014	照明开关	1.类型:三联单控开关 2.安装形式:暗装 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	2	40.3	80.6	0	
1-11	030404034015	照明开关	1.类型:双联单控开关 2.安装形式:暗装 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	1	36.25	36.25	0	
1-12	030503003002	控制器	1.名称:温控面板 2.安装形式:暗装 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	2	184.02	368.04	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-（地上部分）电气工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-13	030404035053	插座	1.类型:五孔电源插座 2.参数:220V/16A、明装 33.含高层建筑增加费 34.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	3	35.67	107.01	0	
1-14	030411004045	配线	1.型号、规格:WDZC-BYJ-4 2.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	330.97	6.41	2121.52	0	
1-15	030411004046	配线	1.型号、规格:WDZC-BYJ-2.5 2.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	569.24	6.09	3466.67	0	
1-16	030411004047	配线	1.名称:绝缘屏蔽软电线 2.型号、规格:RVVP-2*1.0 3.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	25.4	7	177.8	0	
1-17	030411001025	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.材质、敷设方式:吊棚内明敷 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	25.4	32.81	833.37	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-（地上部分）电气工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-18	030411001026	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.敷设方式:砖、混凝土结构明敷 5.含高层建筑增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	25.19	15.73	396.24	0	
1-19	030411001027	配管	1、名称:金属软管 2、规格:DN20 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	65.8	61.19	4026.3	0	
1-20	030411006013	接线盒	1.类型、规格:接线盒、金属、86型 2.敷设方式:综合考虑 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	5	13.79	68.95	0	
2		标准层					271018.10	0	
2-1	030412004147	装饰灯	1.类型:嵌入式可调射灯A03b 2.参数:LED 10W 35° 3000K 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	套	676	163.27	110370.52	0	
2-2	050106B001008	灯管(带)	1.类型:软灯带C02 2.参数:LED 10W/M 120° 3000K 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	939.15	43.23	40599.45	0	
2-3	030404034016	感应开关	1.类型:红外感应开关 2.安装形式:暗装 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	260	139.44	36254.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-（地上部分）电气工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4	030404035054	插座	1.类型:五孔电源插座 2.参数:220V/16A、明装 33.含高层建筑增加费 34.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	52	35.67	1854.84	0	
2-5	030411004048	配线	1.型号、规格:WDZC-BYJ-2.5 2.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	8102.76	6.09	49345.81	0	
2-6	030411001028	配管	1、名称:金属软管 2、规格:DN20 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	530.4	61.19	32455.18	0	
2-7	030411006014	接线盒	1.类型、规格:接线盒、金属、86型 2.敷设方式:综合考虑 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	10	13.79	137.9	0	
合计							294094.86	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-（地上部分 标段： 龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

项目编码	030412004141	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	108.14	0	2.657862	14.04464
清单项目综合单价									163.271244				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612855	1	11.61		
	材料	其他材料费	元	1.38	1	1.38		
		嵌入式可调射灯A03b LED 10W 35° 3000K	套	1	106.76	106.76		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657201	1	2.66		

项目编码	030412004142	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1293.8	0	0	123.71	26.813	129.38	0	0	12.371
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	129.38	0	2.657862	15.10664
清单项目综合单价									185.573244				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612855	1	11.61		
	材料	其他材料费	元	1.38	1	1.38		
		嵌入式可调射灯A04b LED 20W 35° 3000K	套	1	128	128		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657201	1	2.66		

项目编码	030412004143	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	4158.6	0	0	266.95	26.813	415.86	0	0	26.695
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.269	43.31	0	0	9.91	10.2	11.65039	0	0	2.66579	2.7438
小计									38.46339	415.86	0	2.66579	29.4388
清单项目综合单价									486.42798				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612494	1	11.61		
	材料	其他材料费	元	1.38	1	1.38		
		嵌入式条形射灯R01b LED 30W 35° 3000K	套	1	414.48	414.48		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657119	1	2.66		

项目编码	030412004144	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	4158.6	0	0	266.95	26.813	415.86	0	0	26.695
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	415.86	0	2.657862	29.43064
清单项目综合单价									486.377244				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612855	1	11.61		
	材料	其他材料费	元	1.38	1	1.38		
		嵌入式条形射灯R01d LED 30W 35° 3000K	套	1	414.48	414.48		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657201	1	2.66		

项目编码	030412004145	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-21换	荧光灯具安装 嵌入式单管	10套	0.1	250.68	1460.82	0	0	128.22	25.068	146.082	0	0	12.822
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2507	43.31	0	0	9.91	10.2	10.857817	0	0	2.484437	2.55714
小计									35.925817	146.082	0	2.484437	15.37914
清单项目综合单价									199.871394				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.5379	1.3759	6.24		
		技工人工费(安装)	元	11.362	1.3511	15.35		
		高级技工人工费(安装)	元	2.563	1.3551	3.47		
		增加人工费	元	10.857817	1	10.86		
	材料	其他材料费	元	0.582	1	0.58		
		嵌入式线性洗墙灯L01 LED 24W/M 40° 3000K	套	1	145.5	145.5		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费		元	2.484437	1	2.48		
项目编码	030412004146	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	3	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	398.8	1473.73	0	0	161.47	39.88	147.373	0	0	16.147
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.3988	43.31	0	0	9.91	10.2	17.272028	0	0	3.952108	4.06776
小计									57.152028	147.373	0	3.952108	20.21476
清单项目综合单价													228.691896

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.7227	1.3759	6.5		
		技工人工费(安装)	元	20.6939	1.3511	27.96		
		高级技工人工费(安装)	元	4.0012	1.3551	5.42		
		增加人工费	元	17.272028	1	17.27		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.5	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.408	0.5	0.2		
		电梯到站灯	套	1.01	145	146.45		
		其他材料费	元	0.515	1	0.52		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.952108	1	3.95		

项目编码	050106B001005	项目名称	灯管(带)	计量单位	m	工程量	30.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	211.62	0	0	39.3	13.047	21.162	0	0	3.93
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1305	43.31	0	0	9.91	10.2	5.651955	0	0	1.293255	1.3311
小计									18.698955	21.162	0	1.293255	5.2611
清单项目综合单价													46.415310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.544586	1.3759	2.13		
		技工人工费(安装)	元	6.768149	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.308765	1.3551	1.77		
		增加人工费	元	5.64873	1	5.65		
	材料	镀锌铁丝 φ2.8mm	kg	0.100966	5.65	0.57		
		软灯带C03 LED 14.4W/M 120° 3000K	m	1.009664	20	20.19		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.049651	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.201933	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.292517	1	1.29		

项目编码	050106B001006	项目名称	灯管(带)	计量单位	m	工程量	3.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.2	263.89	0	0	21.16	3.62	26.389	0	0	2.116
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0363	43.31	0	0	9.91	10.2	1.572153	0	0	0.359733	0.37026
小计									5.192153	26.389	0	0.359733	2.48626
清单项目综合单价													34.427146

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.6638	1.3759	0.91		
		技工人工费(安装)	元	1.485	1.3511	2.01		
		高级技工人工费(安装)	元	0.5167	1.3551	0.7		
		增加人工费	元	1.568077	1	1.57		
	材料	其他材料费	元	0.18	1	0.18		
		电线 BV-2.5	m	0.0458	2.18	0.1		
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.2	0.12		
		硬灯带C01b 4W/M 3000K 120°	m	1.01	25.73	25.99		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.3588	1	0.36		

项目编码	050106B001007	项目名称	灯管(带)	计量单位	m	工程量	0.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.2	263.89	0	0	21.16	3.62	26.389	0	0	2.116
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0363	43.31	0	0	9.91	10.2	1.572153	0	0	0.359733	0.37026
小计									5.192153	26.389	0	0.359733	2.48626
清单项目综合单价													34.427146

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.6638	1.3759	0.91		
		技工人工费(安装)	元	1.485	1.3511	2.01		
		高级技工人工费(安装)	元	0.5167	1.3551	0.7		
		增加人工费	元	1.569284	1	1.57		
	材料	电线 BV-2.5	m	0.0458	2.18	0.1		
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.2	0.12		
		其他材料费	元	0.18	1	0.18		
		硬灯带C02b 4W/M 3000K 120°	m	1.01	25.73	25.99		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.359077	1	0.36		

项目编码	030404034014	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明	10套	0.1	113.94	182.5	0	0	34.21	11.394	18.25	0	0	3.421
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.114	43.31	0	0	9.91	10.2	4.93734	0	0	1.12974	1.1628
小计									16.33134	18.25	0	1.12974	4.5838
清单项目综合单价													40.294880

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	1.3494	1.3759	1.86		
		技工人工费(安装)	元	5.9123	1.3511	7.99		
		高级技工人工费(安装)	元	1.1435	1.3551	1.55		
		增加人工费	元	4.935175	1	4.94		
	....	其他材料费	元	0.05	1	0.05		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	照明开关(单控三联)	个	1	18.2	18.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.129245	1	1.13		

项目编码	030404034015	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明	10套	0.1	110.25	150.5	0	0	31.79	11.025	15.05	0	0	3.179
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1103	43.31	0	0	9.91	10.2	4.777093	0	0	1.093073	1.12506
小计									15.802093	15.05	0	1.093073	4.30406
清单项目综合单价													36.249226

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.3057	1.3759	1.8		
		技工人工费(安装)	元	5.7214	1.3511	7.73		
		高级技工人工费(安装)	元	1.106	1.3551	1.5		
		增加人工费	元	4.777093	1	4.78		
	材料	其他材料费	元	0.05	1	0.05		
		照明开关(单控双联)	个	1	15	15		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.093073	1	1.09		

项目编码	030503003002	项目名称	控制器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-242换	开关安装 盘管风机三速	10套	0.1	297.72	1226.86	0	0	126.87	29.772	122.686	0	0	12.687
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2977	43.31	0	0	9.91	10.2	12.893387	0	0	2.950207	3.03654
小计									42.665387	122.686	0	2.950207	15.72354
清单项目综合单价													184.025134

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.5255	1.3759	4.85		
		技工人工费(安装)	元	15.4488	1.3511	20.87		
		高级技工人工费(安装)	元	2.9874	1.3551	4.05		
		增加人工费	元	12.893387	1	12.89		
	材料	焊锡丝	kg	0.001	75.6	0.08		
		其他材料费	元	0.21	1	0.21		
		温控面板	个	1.02	120	122.4		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.950207	1	2.95		

项目编码	030404035053	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	120.67	0	0	33.34	12.41	12.067	0	0	3.334
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	12.067	0	1.229831	4.59982
清单项目综合单价													35.681422

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	其他材料费	元	0.067	1	0.07		
		五孔电源插座	个	1	12	12		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

项目编码	030411004045	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	330.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-174换	动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4	100m单线	0.01	99.24	435.48	0	0	43.62	0.9924	4.3548	0	0	0.4362
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.01	43.31	0	0	9.91	10.2	0.4331	0	0	0.0991	0.102
小计									1.4255	4.3548	0	0.0991	0.5382
清单项目综合单价													6.417600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.11754	1.3759	0.16		
		技工人工费(安装)	元	0.51496	1.3511	0.7		
		高级技工人工费(安装)	元	0.09958	1.3551	0.13		
		增加人工费	元	0.429802	1	0.43		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.008	0.63	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	75.6	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	7.54	0.05		
		其他材料费	元	0.0068	1	0.01		
		WDZC-BYJ-4	m	1.05	4	4.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.098345	1	0.1		

项目编码	030411004046	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	569.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	148.86	317.28	0	0	48.63	1.4886	3.1728	0	0	0.4863
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0149	43.31	0	0	9.91	10.2	0.645319	0	0	0.147659	0.15198
小计									2.133919	3.1728	0	0.147659	0.63828
清单项目综合单价													6.092658

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)	元	0.17627	1.3759	0.24		
		技工人工费(安装)	元	0.77248	1.3511	1.04		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	0.14937	1.3551	0.2		
		增加人工费	元	0.644712	1	0.64		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		其他材料费	元	0.0058	1	0.01		
		WDZC-BYJ-2.5	m	1.16	2.56	2.97		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.14752	1	0.15		

项目编码	030411004047	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	25.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	0.0101	108.61	474.07	0	0	47.6	1.096961	4.788107	0	0	0.48076
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.011	43.31	0	0	9.91	10.2	0.47641	0	0	0.10901	0.1122
小计									1.573371	4.788107	0	0.10901	0.59296
清单项目综合单价													7.063448

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.128431	1.3759	0.18		
		技工人工费(安装)	元	0.564192	1.3511	0.76		
		高级技工人工费(安装)	元	0.108843	1.3551	0.15		
		增加人工费	元	0.470613	1	0.47		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009004	0.7	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005502	7.54	0.04		
		其他材料费	元	0.003801	1	0		
		多芯导线 RVVP-2*1.0	m	1.050413	4.38	4.6		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.107683	1	0.11		

项目编码	030411001025	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	25.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-24	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm) 20	100m	0.0101	1339.74	758.74	0	0	332.82	13.531374	7.663274	0	0	3.361482
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1341	43.31	0	0	9.91	10.2	5.807871	0	0	1.328931	1.36782
小计									19.339245	7.663274	0	1.328931	4.729302
清单项目综合单价													33.060752

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.587165	1.3759	2.18		
		技工人工费(安装)	元	6.954757	1.3511	9.4		
		高级技工人工费(安装)	元	1.344799	1.3551	1.82		
		增加人工费	元	5.804734	1	5.8		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004002	5.65	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.22889	1.13	0.26		
		面漆	kg	0.013205	51	0.67		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.22889	0.5	0.11		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.250299	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ20mm	个	0.150259	1.8	0.27		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442568	0.27	0.39		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.030406	5.19	5.35		
		其他材料费	元	0.037915	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.328213	1	1.33		

项目编码	030411001026	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	25.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-146	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 20	100m	0.011	727.76	213.11	0	0	170.84	8.00536	2.34421	0	0	1.87924
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.073	43.31	0	0	9.91	10.2	3.16163	0	0	0.72343	0.7446
小计									11.16699	2.34421	0	0.72343	2.62384
清单项目综合单价													16.85847

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.862132	1.3759	1.19		
		技工人工费(安装)	元	3.777939	1.3511	5.1		
		高级技工人工费(安装)	元	0.73049	1.3551	0.99		
		增加人工费	元	3.153257	1	3.15		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004002	5.65	0.02		
		锯条	根	0.010004	0.77	0.01		
		胶合剂	kg	0.0008	12.5	0.01		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm	m	1.100437	1.81	1.99		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm	个	0.257602	0.3	0.08		
		其他材料费	元	0.022509	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.721514	1	0.72		

项目编码	030411001027	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	65.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-155	金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以内) 500	10m	0.1	271.97	102.39	0	0	64.98	27.197	10.239	0	0	6.498
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.272	43.31	0	0	9.91	10.2	11.78032	0	0	2.69552	2.7744
小计									38.97732	10.239	0	2.69552	9.2724
清单项目综合单价													61.184240

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	3.2205	1.3759	4.43		
		技工人工费(安装)	元	14.1135	1.3511	19.07		
		高级技工人工费(安装)	元	2.7287	1.3551	3.7		
		增加人工费	元	11.779004	1	11.78		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	4.16	0.3	1.25		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.64	2.72		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	2.06	0.85	1.75		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	2.06	0.07	0.14		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	4.12	0.95	3.91		
		其他材料费	元	0.463	1	0.46		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.695219	1	2.7		

项目编码	030411006013	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	55.6	33.13	0	0	13.9	5.56	3.313	0	0	1.39
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.056	43.31	0	0	9.91	10.2	2.42536	0	0	0.55496	0.5712
小计									7.98536	3.313	0	0.55496	1.9612
清单项目综合单价													13.81452

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.0881	1.3759	1.5		
		技工人工费(安装)	元	2.4523	1.3511	3.31		
		高级技工人工费(安装)	元	0.5534	1.3551	0.75		
		增加人工费	元	2.408036	1	2.41		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.35	0.78		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.18	0.4		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	2.02	2.06		
		其他材料费	元	0.073	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.550996	1	0.55		

项目编码	030412004147	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	676

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	108.14	0	2.657862	14.04464
清单项目综合单价													163.271244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612712	1	11.61		
	材料	其他材料费	元	1.38	1	1.38		
		嵌入式可调射灯A03b LED 10W 35° 3000K	套	1	106.76	106.76		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657169	1	2.66		

项目编码	050106B001008	项目名称	灯管(带)	计量单位	m	工程量	939.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.101	130.47	181.32	0	0	37.79	13.17747	18.31332	0	0	3.81679
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1305	43.31	0	0	9.91	10.2	5.651955	0	0	1.293255	1.3311
小计									18.829425	18.31332	0	1.293255	5.14789
清单项目综合单价													43.583890

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.545116	1.3759	2.13		
		技工人工费(安装)	元	6.770472	1.3511	9.15		
		高级技工人工费(安装)	元	1.309214	1.3551	1.77		
		增加人工费	元	5.650716	1	5.65		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101001	5.65	0.57		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.050011	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202002	1	0.2		
		软灯带C02 10W/M 120° 3000K	m	1.010011	17	17.17		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.292971	1	1.29		

项目编码	030404034016	项目名称	感应开关	计量单位	个	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	1	106.59	1139.6	0	0	80.44	106.59	1139.6	0	0	80.44
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1066	43.31	0	0	9.91	10.2	4.616846	0	0	1.056406	1.08732
小计									111.206846	1139.6	0	1.056406	81.52732
清单项目综合单价													1333.390572

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.262	1.3759	1.74		
		技工人工费(安装)	元	5.5314	1.3511	7.47		
		高级技工人工费(安装)	元	1.0692	1.3551	1.45		
		增加人工费	元	4.616413	1	4.62		
	材料	其他材料费	元	0.05	1	0.05		
		红外感应开关	个	1	113.91	113.91		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.056307	1	1.06		

项目编码	030404035054	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A) 16	10套	0.1	124.1	120.67	0	0	33.34	12.41	12.067	0	0	3.334
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	12.067	0	1.229831	4.59982
清单项目综合单价													35.681422

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	五孔电源插座	个	1	12	12		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

项目编码	030411004048	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	8102.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	148.86	317.28	0	0	48.63	1.4886	3.1728	0	0	0.4863
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0149	43.31	0	0	9.91	10.2	0.645319	0	0	0.147659	0.15198
小计									2.133919	3.1728	0	0.147659	0.63828
清单项目综合单价													6.092658

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.17627	1.3759	0.24		
		技工人工费(安装)	元	0.77248	1.3511	1.04		
		高级技工人工费(安装)	元	0.14937	1.3551	0.2		
		增加人工费	元	0.644713	1	0.64		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		其他材料费	元	0.0058	1	0.01		
		WDZC-BYJ-2.5	m	1.16	2.56	2.97		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.14752	1	0.15		

项目编码	030411001028	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	530.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-155	金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以内) 500	10m	0.1	271.97	102.39	0	0	64.98	27.197	10.239	0	0	6.498
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.272	43.31	0	0	9.91	10.2	11.78032	0	0	2.69552	2.7744
小计									38.97732	10.239	0	2.69552	9.2724
清单项目综合单价													61.184240

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.2205	1.3759	4.43		
		技工人工费(安装)	元	14.1135	1.3511	19.07		
		高级技工人工费(安装)	元	2.7287	1.3551	3.7		
		增加人工费	元	11.779022	1	11.78		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	4.16	0.3	1.25		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.64	2.72		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	2.06	0.85	1.75		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	2.06	0.07	0.14		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	4.12	0.95	3.91		
		其他材料费	元	0.463	1	0.46		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.695223	1	2.7		

项目编码	030411006014	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	1	55.6	33.13	0	0	13.9	55.6	33.13	0	0	13.9
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.056	43.31	0	0	9.91	10.2	2.42536	0	0	0.55496	0.5712
小计									58.02536	33.13	0	0.55496	14.4712
清单项目综合单价													106.18152

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.0881	1.3759	1.5		
		技工人工费(安装)	元	2.4523	1.3511	3.31		
		高级技工人工费(安装)	元	0.5534	1.3551	0.75		
		增加人工费	元	2.408036	1	2.41		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.35	0.78		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.18	0.4		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	2.02	2.06		
		其他材料费	元	0.073	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.550996	1	0.55		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-（地上部分）电气工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	6326.64	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	2930.3	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-（地上部分）电气工程
标　　段：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					9256.94
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	6326.64
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	5138.54
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	1188.1
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	2930.3
1-10-1	031301017005	脚手架搭拆		项	1	2930.3	2930.3
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供护、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							9256.94

材料设备暂估价计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-（地上部分）电气工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-（地上部分）电气工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-（地上部分）电气工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-（地上部分）电气工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-（地上部分）电气工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-（地上部分）电气工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	10836.66
1	增值税应纳税额	A5	3.02	9675.59
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	1161.07
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	17031.96
合计				27868.62

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-（地上部分）通风空调工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		首层大堂					25241.78	0	
1-1	030701003002	空调器	1.名称:家用一拖一分体空调机（含室内外机） 2.型号:FG-2.0 风管机 3.规格:额定制冷量:5.0KW 额定电量:1450W/台;220V 4.安装形式:室外安装 5.附件配置:含支架制作安装、刷油、隔震橡胶垫 6.含高层建筑增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	台	2	7142.87	14285.74	0	
1-2	030703021002	静压箱	1.名称:接管箱 2.类型：1200*200*300 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	2	391.03	782.06	0	
1-3	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶回风口 2.规格:900*150mm 3.类型:铝制 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	2	202.49	404.98	0	
1-4	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶送风口 2.规格:1200*150mm 3.类型:铝制 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	2	256.15	512.3	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-（地上部分）通风空调工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5	030702001012	风管	1.名称:镀锌钢板 2.材质:锌层275g/m2 3.板材厚度:0.75mm 4.风管支吊架制作安装，除锈，刷漆 5.含高层建筑增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	10.739	160.27	1721.14	0	
1-6	030702008002	柔性软风管	1.名称:软接管(不燃或难燃材料) 2.含高层建筑增加费 3.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	1.66	751.75	1247.91	0	
1-7	011001006002	保温	1.保温隔热材料品种:B1级橡塑保温材料（双面带筋铝箔） 2.保温隔热部位:风管保温 3.厚度:综合考虑 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	12.49	116.11	1450.21	0	
1-8	031001001002	水管	1.名称:冷凝水管PVC管 2.规格、压力等级:DN25 3.含15mm难燃B1级橡塑(复合不燃铝箔)管套 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	16.5	42.98	709.17	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-（地上部分）通风空调工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-9	031001004003	铜管	1.名称:紫铜管冷媒管 2.规格:Φ12.7 3.焊接连接 4.含20mm难燃B1级橡塑(复合不燃铝箔)管套 5.吹扫、压力试验、管道系统真空干燥 6.含高层建筑增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	23.51	61.33	1441.87	0	
1-10	031001004004	铜管	1.名称:紫铜管冷媒管 2.规格:Φ6.4 3.焊接连接 4.含15mm难燃B1级橡塑(复合不燃铝箔)管套 5.吹扫、压力试验、管道系统真空干燥 6.含高层建筑增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	23.51	44.97	1057.24	0	
1-11	031002001012	管道支架	1.管道支架制作、安装 2.含支架除锈、刷油(刷漆、补漆)、防腐 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	kg	32.94	32.35	1065.61	0	
1-12	030817008002	套管制作安装	1.名称:穿墙套管Φ100 2.材质:钢制 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	2	156.59	313.18	0	
1-13	031003001040	螺纹阀门	1.名称:快适阀 2.规格、压力等级:DN25 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	1	63.58	63.58	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-（地上部分）通风空调工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-14	030704001002	通风工程检测、调试	1.通风空调系统调试 2.包含：无负荷联合调试、带负荷联合调试、风管漏风等试验 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	系统	1	186.79	186.79	0	
合计							25241.78	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-（地上部分 标段： 龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

项目编码	030701003002	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-20	多联体空调机室外机(制冷量kw) ≤30	台	1	588.98	38.17	5398	28.59	133.46	588.98	38.17	5398	28.59	133.46
030903-392	设备支架制作重量(kg) 50kg以下	100kg	0.1	933.92	461.31	0	69.28	233.27	93.392	46.131	0	6.928	23.327
030903-412	设备支架安装重量(kg) 50kg以下	100kg	0.1	182.19	8.91	0	0	40.54	18.219	0.891	0	0	4.054
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	23.98	7.28	0	6.56	6.08	2.398	0.728	0	0.656	0.608
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.15	6.19	0	6.56	5.85	2.315	0.619	0	0.656	0.585
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.15	8.88	0	0	5.54	2.315	0.888	0	0	0.554
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.15	7.77	0	0	5.48	2.315	0.777	0	0	0.548
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	36.16	1.61	0	13.12	8.92	3.616	0.161	0	1.312	0.892
030903-414	减震器安装	个	4	10.52	50.05	0	0	4.81	42.08	200.2	0	0	19.24
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	7.5563	43.31	0	0	9.91	10.2	327.263353	0	0	74.882933	77.07426
小计									1082.893353	288.565	5398	113.024933	260.34226
清单项目综合单价													7142.825546

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	211.7327	1.3759	291.32		
		技工人工费(安装)	元	264.449	1.3511	357.3		
		高级技工人工费(安装)	元	78.979	1.3551	107.02		
		增加人工费	元	327.263353	1	327.26		
	材料	角钢 ＞63	kg	4.873	4.035	19.66		
		角钢 ＜60	kg	5.527	4.035	22.3		
		钢丝刷	把	0.015	2.77	0.04		
		设备支架CG327	100kg	0.1	0	0		
		棉纱	kg	0.5	10.6	5.3		
		镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100	套	10.2	2.46	25.09		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	5.12	0.89		
		镀锌弹簧垫圈 M16	个	10.4	0.21	2.18		
		镀锌垫圈 M16	个	20.8	0.2	4.16		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.26	1.17		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.75	0.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	7.36	1.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	10.9	1.64		
		煤油	kg	0.125	8.44	1.06		
		溶剂汽油	kg	0.021	6	0.13		
		氧气(工业用)	m3	0.115	19.58	2.25		
		乙炔气	m3	0.041	18.2	0.75		
		其他材料费	元	0.6155	1	0.62		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	家用一拖一分体空调机FG-2.0 风管机（含室内外机）						
	机械	增加机械费	元	74.882933	1	74.88		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	964.94	20.26		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1312.31	2.62		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	597.21	5.37		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	227.14	2.95		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	191.14	0.76		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.042	146.76	6.16		

项目编码	030703021002	项目名称	静压箱	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-409	静压箱安装	10m2	0.132	520.81	0	0	0	114.63	68.74692	0	0	0	15.13116
BCZC_1	接管箱1200*200*300	个	1	0	251	0	0	12.55	0	251	0	0	12.55
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.6875	43.31	0	0	9.91	10.2	29.775625	0	0	6.813125	7.0125
小计									98.522545	251	0	6.813125	34.69366
清单项目综合单价													391.029330

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	19.217748	1.3759	26.44		
		技工人工费(安装)	元	24.060828	1.3511	32.51		
		高级技工人工费(安装)	元	7.22964	1.3551	9.8		
		增加人工费	元	29.77346	1	29.77		
	材料							
	主材	接管箱1200*200*300	个	1	251	251		
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.81263	1	6.81		

项目编码	030703007003	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装周长(mm) 2500以内	个	1	75.78	53.2	0	5.73	19.72	75.78	53.2	0	5.73	19.72
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7578	43.31	0	0	9.91	10.2	32.820318	0	0	7.509798	7.72956
小计									108.600318	53.2	0	13.239798	27.44956
清单项目综合单价													202.489676

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	24.702	1.3759	33.99		
		技工人工费(安装)	元	30.929	1.3511	41.79		
		增加人工费	元	32.820318	1	32.82		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.555	7.15		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.9	1		
		其他材料费	元	0.052	1	0.05		
		单层百叶风口900*150mm	个	1	45	45		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	7.509798	1	7.51		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	191.14	5.73		

项目编码	030703007004	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装周长(mm) 3300以内	个	1	98.14	64.82	0	5.73	25.22	98.14	64.82	0	5.73	25.22
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.9814	43.31	0	0	9.91	10.2	42.504434	0	0	9.725674	10.01028
小计									140.644434	64.82	0	15.455674	35.23028
清单项目综合单价													256.150388

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	31.995	1.3759	44.02		
		技工人工费(安装)	元	40.052	1.3511	54.11		
		增加人工费	元	42.504434	1	42.5		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.555	9.43		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.9	1.32		
		其他材料费	元	0.069	1	0.07		
		单层百叶风口1200*150mm	个	1	54	54		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	9.725674	1	9.73		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	191.14	5.73		

项目编码	030702001012	项目名称	风管	计量单位	m2	工程量	10.739

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-11	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 1000以下 0.75	10m2	0.101	556.18	505.32	0	32.48	149.86	56.17418	51.03732	0	3.28048	15.13586
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0021	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.075936	0.003381	0	0.027552	0.018732
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0021	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.050358	0.015288	0	0.013776	0.012768
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0021	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.048615	0.012999	0	0.013776	0.012285
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0021	23.15	8.88	0	0	5.54	0.048615	0.018648	0	0	0.011634
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0021	23.15	7.77	0	0	5.48	0.048615	0.016317	0	0	0.011508
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.5589	43.31	0	0	9.91	10.2	24.205959	0	0	5.538699	5.70078
小计									80.652278	51.103953	0	8.874283	20.903567
清单项目综合单价													161.534081

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	15.633759	1.3759	21.51		
		技工人工费(安装)	元	19.560676	1.3511	26.43		
		高级技工人工费(安装)	元	5.862249	1.3551	7.94		
		增加人工费	元	24.20343	1	24.2		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.149014	3.9	0.58		
		扁钢 <60	kg	0.11201	4.555	0.51		
		角钢 >63	kg	0.016001	4.035	0.06		
		角钢 <60	kg	3.504326	4.035	14.14		
		钢丝刷	把	0.0003	2.77	0		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.092009	7.49	0.69		
		膨胀螺栓 M12	套	0.150014	0.58	0.09		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.43004	3.2	1.38		
		铁铆钉 M4	kg	0.022002	4.32	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0023	21.5	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.049005	7.06	0.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002182	0.75	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.003403	7.36	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.003003	10.9	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.00042	6	0		
		氧气(工业用)	m3	0.013501	19.58	0.26		
		乙炔气	kg	0.0048	16.54	0.08		
		电	kWh	0.065306	0.77	0.05		
		其他材料费	元	0.338182	1	0.34		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138106	28	31.87		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.53812	1	5.54		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00004	1312.31	0.05		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007001	191.14	1.34		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.003	263.99	0.79		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.003	63.21	0.19		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.003	206.38	0.62		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	7.96	0.02		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.002	146.76	0.29		

项目编码	030702008002	项目名称	柔性软风管	计量单位	m2	工程量	1.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	279.83	192.18	0	29.13	73.15	279.83	192.18	0	29.13	73.15
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	2.7984	43.31	0	0	9.91	10.2	121.198704	0	0	27.732144	28.54368
小计									401.028704	192.18	0	56.862144	101.69368
清单项目综合单价													751.764528

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	78.13	1.3759	107.5		
		技工人工费(安装)	元	97.954	1.3511	132.35		
		高级技工人工费(安装)	元	29.507	1.3551	39.98		
		增加人工费	元	121.194947	1	121.19		
	材料	扁钢 <59	kg	8.32	4.555	37.9		
		角钢 <63	kg	18.33	4.035	73.96		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.97	7.49	7.27		
		帆布	m2	1.15	14.15	16.27		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	20.95	54.47		
		铁铆钉	kg	0.07	4.32	0.3		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.06	8.38	0.5		
		其他材料费	元	1.508	1	1.51		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	27.731284	1	27.73		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.144	191.14	27.52		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.018	89.24	1.61		

项目编码	011001006002	项目名称	保温	计量单位	m2	工程量	12.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-608换	带铝箔离心玻璃棉安装通风管道厚度(mm) 40	m3	0.04	353.08	2418.47	0	27.05	200.45	14.1232	96.7388	0	1.082	8.018
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1273	43.31	0	0	9.91	10.2	5.513363	0	0	1.261543	1.29846
小计									19.636563	96.7388	0	2.343543	9.31646
清单项目综合单价													128.035366

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	2.630572	1.3759	3.62		
		技工人工费(安装)	元	5.423851	1.3511	7.33		
		高级技工人工费(安装)	元	1.308639	1.3551	1.77		
		增加人工费	元	5.509628	1	5.51		

工程量清单综合单价分析表

费用明细								
	材料	铝箔胶带（45mm卷）	卷	0.094035	29.7	2.79		
		塑料保温钉	套	15.132106	0.2	3.03		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.014412	11	0.16		
		其他材料费	元	0.072058	1	0.07		
		B1级橡塑保温材料（双面带筋铝箔）	m3	0.03711	2185	81.09		
	主材							
	设备							
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.004323	225.41	0.97		
		增加机械费	元	1.260688	1	1.26		

项目编码	031001001002	项目名称	水管	计量单位	m	工程量	16.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-275	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 25	10m	0.1	136.88	65.9	0	0.2	33.44	13.688	6.59	0	0.02	3.344
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	0.01	962.33	2482.84	0	0	335.95	9.6233	24.8284	0	0	3.3595
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1603	43.31	0	0	9.91	10.2	6.942593	0	0	1.588573	1.63506
小计									30.253893	31.4184	0	1.608573	8.33856
清单项目综合单价													71.619426

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.440701	1.3759	3.36		
		技工人工费(安装)	元	7.615219	1.3511	10.29		
		高级技工人工费(安装)	元	1.752097	1.3551	2.37		
		增加人工费	元	6.938524	1	6.94		
	材料	铝箔胶带（45mm卷）	卷	0.014667	29.7	0.44		
		难燃B1级发泡橡塑管壳(闭泡) δ=15mm	m3	0.002497	2185	5.46		
		锯条	根	0.057	0.77	0.04		
		贴缝胶带 9m	卷	0.010303	12	0.12		
		塑料给水管(承插粘接) dn25	m	1.02	4.19	4.27		
		塑料给水管接头零件 dn25	个	1.225	1.06	1.3		
		水	m3	0.006	3.77	0.02		
		其他材料费	元	0.954879	1	0.95		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.587642	1	1.59		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		

项目编码	031001004003	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	23.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径(mm以内) 20	10m	0.1	64.41	261.4	0	0.03	27.24	6.441	26.14	0	0.003	2.724
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	289.94	69.78	0	53	70.86	2.8994	0.6978	0	0.53	0.7086
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	174.48	33.13	0	45.42	43.1	1.7448	0.3313	0	0.4542	0.431
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	0.01	962.33	2482.84	0	0	335.95	9.6233	24.8284	0	0	3.3595
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1355	43.31	0	0	9.91	10.2	5.868505	0	0	1.342805	1.3821
小计									26.577005	51.9975	0	2.330005	8.6052
清单项目综合单价													89.509710

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.618914	1.3759	3.6		
		技工人工费(安装)	元	5.967539	1.3511	8.06		
		高级技工人工费(安装)	元	1.383792	1.3551	1.88		
		增加人工费	元	5.864627	1	5.86		
	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	4.42	0.11		
		铝箔胶带（45mm卷）	卷	0.01544	29.7	0.46		
		铜气焊丝	kg	0.0013	38.7	0.05		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	6.24	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	5.32	0.03		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.004	8.38	0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	4.27	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0005	14.11	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0012	0.75	0		
		硼砂	kg	0.0004	4.9	0		
		肥皂	块	0.0015	1.4	0		
		氧气	m3	0.0108	6.99	0.08		
		乙炔气	kg	0.0041	16.54	0.07		
		贴缝胶带 9m	卷	0.010846	12	0.13		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	6.54	0.07		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	12.12	0.06		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	20	0.04		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	45	0.09		
		针型阀	个	0.001	90.1	0.09		
		法兰 DN32	片	0.004	14	0.06		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	135	0.27		
		其他材料费	元	0.068523	1	0.07		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	35	0.07		
		难燃B1级发泡橡塑管壳(闭泡) δ=20mm	m3	0.002629	2185	5.74		
		去磷无缝紫铜管 φ12.7	m	1	25.93	25.93		
	主材							
	设备							
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0002	197.16	0.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0001	30.87	0		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	27.07	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	161.94	0.32		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	44.16	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	379.12	0.61		
		增加机械费	元	1.341918	1	1.34		

项目编码	031001004004	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	23.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径(mm以内) 20	10m	0.1	64.41	138.3	0	0.03	21.09	6.441	13.83	0	0.003	2.109
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	289.94	69.78	0	53	70.86	2.8994	0.6978	0	0.53	0.7086
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	174.48	33.13	0	45.42	43.1	1.7448	0.3313	0	0.4542	0.431
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0059	23.15	7.77	0	0	5.48	0.136585	0.045843	0	0	0.032332
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	0.01	962.33	2482.84	0	0	335.95	9.6233	24.8284	0	0	3.3595

工程量清单综合单价分析表

031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1286	43.31	0	0	9.91	10.2	5.569666	0	0	1.274426	1.31172
小计									26.414751	39.733343	0	2.261626	7.952152
清单项目综合单价													76.361872

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.492648	1.3759	3.43		
		技工人工费(安装)	元	5.666772	1.3511	7.66		
		高级技工人工费(安装)	元	1.306882	1.3551	1.77		
		增加人工费	元	5.568218	1	5.57		
	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	4.42	0.11		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.010293	29.7	0.31		
		铜气焊丝	kg	0.0013	38.7	0.05		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	6.24	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		难燃B1级发泡橡塑管壳(闭泡) δ=15mm	m3	0.001752	2185	3.83		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	5.32	0.03		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.004	8.38	0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	4.27	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0005	14.11	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0012	0.75	0		
		硼砂	kg	0.0004	4.9	0		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.004061	10.9	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.000139	6	0		
		肥皂	块	0.0015	1.4	0		
		氧气	m3	0.0108	6.99	0.08		
		乙炔气	kg	0.0041	16.54	0.07		
		贴缝胶带 9m	卷	0.007231	12	0.09		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	6.54	0.07		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	12.12	0.06		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	20	0.04		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	45	0.09		
		针型阀	个	0.001	90.1	0.09		
		法兰 DN32	片	0.004	14	0.06		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	135	0.27		
		其他材料费	元	0.067162	1	0.07		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	35	0.07		
		去磷无缝紫铜管 φ6.4	m	1	13.62	13.62		
	主材							
	设备							
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0002	197.16	0.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.0001	30.87	0		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	27.07	0.01		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.002	161.94	0.32		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	44.16	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=6	台班	0.0016	379.12	0.61		
		增加机械费	元	1.274095	1	1.27		

项目编码	031002001012	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	32.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-3	管道支架制作 单件重量(kg以内) 30	100kg	0.01	578.41	500.58	0	490.79	185.22	5.7841	5.0058	0	4.9079	1.8522
030808-8	管道支架安装 单件重量(kg以内) 30	100kg	0.01	311.15	100.09	0	195.62	86.6	3.1115	1.0009	0	1.9562	0.866
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.2398	0.0728	0	0.0656	0.0608
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.2315	0.0619	0	0.0656	0.0585
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	23.15	8.88	0	0	5.54	0.2315	0.0888	0	0	0.0554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	7.77	0	0	5.48	0.2315	0.0777	0	0	0.0548
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.3616	0.0161	0	0.1312	0.0892
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.089	43.31	0	0	9.91	10.2	3.85459	0	0	0.88199	0.9078
小计									14.04609	6.324	0	8.00849	3.9447
清单项目综合单价													32.323280

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.69871	1.3759	2.34		
		技工人工费(安装)	元	4.81839	1.3511	6.51		
		高级技工人工费(安装)	元	0.99207	1.3551	1.34		
		增加人工费	元	3.85267	1	3.85		
	材料	型钢(综合)	kg	1.05	4.1	4.31		
		钢丝刷	把	0.0015	2.77	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.02153	7.5	0.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.0323	7.1	0.23		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00056	4.27	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0459	6.33	0.29		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0108	21.5	0.23		
		冲击钻头 φ10mm～20mm	个	0.01039	7.2	0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.75	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	7.36	0.13		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	10.9	0.16		
		溶剂汽油	kg	0.0021	6	0.01		
		机油	kg	0.00459	12	0.06		
		氧气	m3	0.02516	6.99	0.18		
		乙炔气	kg	0.00852	16.54	0.14		
		电	kWh	0.02558	0.77	0.02		
		其他材料费	元	0.12635	1	0.13		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00048	410	0.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.881551	1	0.88		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1312.31	0.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00972	197.16	1.92		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00173	191.14	0.33		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.00735	23.37	0.17		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.02745	161.94	4.45		

项目编码	030817008002	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	48.36	61.29	0	2.41	13.87	48.36	61.29	0	2.41	13.87
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.4836	43.31	0	0	9.91	10.2	20.944716	0	0	4.792476	4.93272
小计									69.304716	61.29	0	7.202476	18.80272
清单项目综合单价													156.599912

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	6.965	1.3759	9.58		
		技工人工费(安装)	元	23.706	1.3511	32.03		
		高级技工人工费(安装)	元	4.979	1.3551	6.75		
		增加人工费	元	20.944716	1	20.94		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.9	0.62		
		钢丝刷子	把	0.006	16.5	0.1		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.029	6.33	0.18		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.057	21.5	1.23		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.48	0.21		
		砂子	kg	1.319	0.8	1.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	7.36	0.27		
		油麻	kg	2.194	13	28.52		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	7.54	0.07		
		氧气	m3	0.09	6.99	0.63		
		乙炔气	kg	0.03	16.54	0.5		
		密封油膏	kg	0.258	7.75	2		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	77.61	24.68		
		其他材料费	元	1.23	1	1.23		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.792476	1	4.79		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	23.37	0.3		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	161.94	2.11		

项目编码	031003001040	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	个	1	12.05	39.28	0	0	4.61	12.05	39.28	0	0	4.61
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1205	43.31	0	0	9.91	10.2	5.218855	0	0	1.194155	1.2291
小计									17.268855	39.28	0	1.194155	5.8391
清单项目综合单价													63.582110

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.739	1.3759	2.39		
		技工人工费(安装)	元	5.856	1.3511	7.91		
		高级技工人工费(安装)	元	1.29	1.3551	1.75		
		增加人工费	元	5.218855	1	5.22		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	7.49	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.1	0.19		
		锯条	根	0.12	0.77	0.09		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	3.35	3.38		
		其他材料费	元	0.24	1	0.24		
		快适阀 DN25	个	1.01	35	35.35		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.194155	1	1.19		

项目编码	030704001002	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	20.8735	2.93	3.35	0	0	0.81	61.159355	69.926225	0	0	16.907535
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.6116	43.31	0	0	9.91	10.2	26.488396	0	0	6.060956	6.23832
小计									87.647751	69.926225	0	6.060956	23.145855
清单项目综合单价													186.780787

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	87.647751	1	87.65		
	材料	增加材料费	元	69.926225	1	69.93		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.060956	1	6.06		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-（地上部分）通风空调工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	542.21	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	214.29	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-（地上部分）通风空调工程
标　　段：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					823.50
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	542.21
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	440.39
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	101.82
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	214.29
1-10-1	031301017006	脚手架搭拆		项	1	214.29	214.29
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供护、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
1-1	AB001001	通风空调系统调整费		100元	1	67	67
合计							823.50

材料设备暂估价计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-（地上部分）通风空调工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-（地上部分）通风空调工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-（地上部分）通风空调工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-（地上部分）通风空调工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-（地上部分）通风空调工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-9栋公区-（地上部分）通风空调工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	922.34
1	增值税应纳税额	A5	3.02	823.52
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	98.82
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	1203.54
合计				2125.88

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	单位工程名称	金额:(元)
1	龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程	24561573.84
2	龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-装饰工程	4201638.24
3	龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程	11263258.25
4	龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-（地上部分）电气工程	325533.87
5	龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-（地上部分）通风空调工程	28074.17
6	暂列金额	0
7	专业工程暂估价	0
8	优质优价奖励费	0
合计		40380078.37

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		01户型					3334819.67	0	
1-1		玄关、餐厅、客厅					989729.73	0	
1-1-1		地面					168912.49	0	
1-1-1-1	011104002015	平面砂浆找平层	1.找平:25厚1:3干硬水泥砂浆找平 2.做法详见:DS-2.04-14 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1418.61	30.68	43522.95	0	
1-1-1-2	011102003079	块料楼地面	1.结合层:10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:1200*2400mm岩板-CT-101a(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.04-14 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	93.65	74.51	6977.86	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-1-3	011102003080	块料楼地面	1.结合层:10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.04-14 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1313	83.94	110213.22	0	
1-1-1-4	011102001120	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-01 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	11.96	685.49	8198.46	0	
1-1-2		墙面					351693.40	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-1	011207001213	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-111 木纹竹木纤维板 18mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	927.78	100.75	93473.84	0	
1-1-2-2	011207001214	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-105 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1032.72	100.75	104046.54	0	
1-1-2-3	011207001215	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-104 格栅竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	70.88	100.75	7141.16	0	
1-1-2-4	011207001216	电视背景墙(岩板墙面)	1.龙骨:双层木龙骨 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:SF-101岩板6mm厚(甲供) 4.综合考虑导2mm圆弧等其他一切费用 5.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 7.做法详见:DS-3.05-23/24 8.含建筑物超高降效费 9.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	271.18	220.46	59784.34	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-5	011207001217	电视背景墙（不锈钢板凹槽）	1.部位:电视背景墙插座处 2.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.05-24 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	18.56	374.43	6949.42	0	
1-1-2-6	011502001098	金属装饰线	1.不锈钢金属装饰线 2.材质:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1249.56	41.68	52081.66	0	
1-1-2-7	011502001099	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	926.64	7.42	6875.67	0	
1-1-2-8	011105006034	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	926.69	7.76	7191.11	0	
1-1-2-9	010808004038	金属门窗套	1.部位:公卫洗手池处、阳台推拉门 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.01-05、DS-3.02-07 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	33.28	425.17	14149.66	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3		天棚					469123.84	0	
1-1-3-1	011302001094	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1358.71	274.73	373278.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-2	009043	灯槽	1.悬挑灯槽120宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	804.86	54.6	43945.36	0	
1-1-3-3	009044	灯槽	1.悬挑灯槽100宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.02-11 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	173.16	51	8831.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-4	010810002049	窗帘盒	1.部位:客厅阳台 2.窗帘盒材质、规格:W300*H200mm 3.龙骨材:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 4.基层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 5.面层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 6.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 7.耐水腻子2遍刮平打磨平整 8.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 9.做法详见:DS-1.02-08 10.含建筑物超高降效费 11.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	173.16	111.8	19359.29	0	
1-1-3-5	011502001100	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	781.98	30.32	23709.63	0	
1-2		主卧、卧室1~卧室3					1021229.63	0	
1-2-1		地面					146651.11	0	
1-2-1-1	011101006040	平面砂浆找平层	1.25mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.03-09 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1194.6	30.68	36650.33	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1-2	011102001121	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.03-09 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	16.85	678.98	11440.81	0	
1-2-1-3	011102001122	窗台石	1.20-25mmm厚1:3水泥砂浆黏贴层 2.面层:ST-103，18mm石材饰面(人造石) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.01-03 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	154.13	639.46	98559.97	0	
1-2-2		墙面					408202.00	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-1	011207001218	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-106 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1288.92	100.75	129858.69	0	
1-2-2-2	011207001219	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-110 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	262.6	100.75	26456.95	0	
1-2-2-3	011207001220	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-103 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1330.94	100.75	134092.21	0	
1-2-2-4	011207001221	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-107 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	656.55	100.75	66147.41	0	
1-2-2-5	011207001222	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-112 格栅竹木纤维板 18mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	75.66	100.75	7622.75	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-6	011502001101	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1549.08	7.42	11494.17	0	
1-2-2-7	011502001102	金属装饰线	1.不锈钢金属装饰线 2.材质:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	495.04	41.68	20633.27	0	
1-2-2-8	011105006035	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1533.06	7.76	11896.55	0	
1-2-3		天棚					466376.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3-1	011302001095	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07、DS-1.03-14A 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1237.39	287.59	355860.99	0	
1-2-3-2	010810002050	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-103(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	33.28	215.9	7185.15	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3-3	010810002051	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-106(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	49.92	215.9	10777.73	0	
1-2-3-4	011407002037	天棚喷刷涂料	1.耐水腻子2遍刮平打磨平整 2.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 3.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	98.8	58.29	5759.05	0	
1-2-3-5	009045	灯槽	1.悬挑灯槽120mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.03-14A、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	255.01	54.57	13915.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3-6	011302001096	灯槽	1.附加灯槽40mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1045.93	43.85	45864.03	0	
1-2-3-7	011502001103	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	490.36	30.32	14867.72	0	
1-2-3-8	011502007019	天棚吊顶护角条	1.L型成品PVC护角条 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	782.6	15.52	12145.95	0	
1-3		卫生间					856893.60	0	
1-3-1		地面					238087.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-1	011102003081	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-102(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-06/08 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	228.8	128.32	29359.62	0	
1-3-1-2	011102003082	石材楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	99.94	697.36	69694.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-3	011102001123	门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-06/08、DS-2.03-11 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	23.66	742.36	17564.24	0	
1-3-1-4	011102001124	挡水石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101，W80*H40mm厚石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	4.74	1151.76	5459.34	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-5	011101006041	平面砂浆找平层	1.30-40mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层 2.含建筑物超高降效费 3.做法详见:DS-2.02-06//07/08 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	357.08	41.19	14708.13	0	
1-3-1-6	010904002014	楼(地)面涂膜防水	1.2mm厚聚合物水泥防水涂料四周上翻超过地面完成面300mm(防水层突出门槛外延500mm) 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	665.81	71.75	47771.87	0	
1-3-1-7	011101003014	细石混凝土	1.30mm厚C25细石混凝土,内配直径3mm@100单层双向钢筋 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	358.7	44.63	16008.78	0	
1-3-1-8	010103001014	回填陶粒混凝土	1.200-220mm厚1:3:6水泥陶粒混凝土 2.做法详见:DS-2.02-06/07 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	75.33	498.09	37521.12	0	
1-3-2		墙面					582379.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-2-1	011204003031	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.03-09/12/13 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1732.69	136.08	235784.46	0	
1-3-2-2	011207001223	墙面装饰板	1.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	64.48	374.43	24143.25	0	
1-3-2-3	011207001224	墙面装饰板	1.面层:MR-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	22.88	770.99	17640.25	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-2-4	011207001225	不锈钢层板	1.基层:5mm水泥板加固 2.基层外包面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.02-06/06a 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	14.56	394.03	5737.08	0	
1-3-2-5	010904003020	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	12.53	34.99	438.42	0	
1-3-2-6	010903003027	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1834.25	38.16	69994.98	0	
1-3-2-7	011210003014	玻璃隔断	1.成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门） 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	293.8	778.22	228641.04	0	
1-3-3		天棚					36426.86	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-1	011302001097	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.01-06、DS-1.02-09 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	358.85	101.51	36426.86	0	
1-4		厨房					204330.73	0	
1-4-1		地面					31529.36	0	
1-4-1-1	011102003083	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	181.53	128.32	23293.93	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-2	011102001125	瓷砖门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	11.54	124.92	1441.58	0	
1-4-1-3	011102001126	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工	m2	54.29	125.14	6793.85	0	
1-4-2		墙面					137677.55	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-2-1	011204003032	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	865.9	136.08	117831.67	0	
1-4-2-2	010904003021	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	54.29	34.99	1899.61	0	
1-4-2-3	010903003028	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	470.29	38.16	17946.27	0	
1-4-3		天棚					35123.82	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-3-1	011302001098	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	181.53	101.51	18427.11	0	
1-4-3-2	011407002038	天棚喷刷涂料	1.原建筑楼板 2.基层清理干净补平,磨平 3.刷界面剂一道 4.耐水腻子2 遍刮平打磨平整 5.刷无机防水涂料PT-102(A级)三遍,一底两面 6.做法详见:DS-1.02-12 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	8.89	68.56	609.5	0	
1-4-3-3	011302001099	吊顶天棚	1.仿瓷砖SPC板吊顶 2.9mm玻镁板 3.木龙骨打底 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	54.29	296.32	16087.21	0	
1-5		阳台					81687.29	0	
1-5-1		地面					74402.44	0	
1-5-1-1	011101006042	平面砂浆找平层	1.15-20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	518.49	22.26	11541.59	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-1-2	011102003084	块料楼地面	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-104(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	485.99	83.94	40794	0	
1-5-1-3	011102001127	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	32.5	678.98	22066.85	0	
1-5-2		墙面					7284.85	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-2-1	011207001226	墙面装饰板	1.部位:阳台包管 2.龙骨:40*40*4mm热镀锌方通 3.基层:双层9mm埃特板 4.做法详见:DS-3.04-16A 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	60.32	120.77	7284.85	0	
1-6		其它工程					180948.69	0	
1-6-1	010402001024	砌块墙	1.淋浴间壁龛墙及其他位置新砌墙体 2.专用配套砂浆 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	46.49	808.42	37583.45	0	
1-6-2	011207001227	亚克力挡边板	1.12mm厚亚克力挡边板 2.做法详见:DS-3.06-27/29 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	106.81	322.44	34439.82	0	
1-6-3	011101001053	已完工程及设备保护	1.已完工程及设备保护 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5206.76	6.44	33531.53	0	
1-6-4	011101001054	开荒保洁	1.开荒保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5206.76	4.02	20931.18	0	
1-6-5	011101001055	精保洁	1.精保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5206.76	6.44	33531.53	0	
1-6-6	011101001056	垃圾清运费	1.垃圾清运费 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5206.76	4.02	20931.18	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2		02户型					3335004.59	0	
2-1		玄关、餐厅、客厅					989729.73	0	
2-1-1		地面					168912.49	0	
2-1-1-1	011104002016	平面砂浆找平层	1.找平:25厚1:3干硬水泥砂浆找平 2.做法详见:DS-2.04-14 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1418.61	30.68	43522.95	0	
2-1-1-2	011102003085	块料楼地面	1.结合层:10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:1200*2400mm岩板-CT-101a(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.04-14 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	93.65	74.51	6977.86	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-1-3	011102003086	块料楼地面	1.结合层:10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.04-14 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1313	83.94	110213.22	0	
2-1-1-4	011102001128	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-01 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	11.96	685.49	8198.46	0	
2-1-2		墙面					351693.40	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-2-1	011207001228	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-111 木纹竹木纤维板 18mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	927.78	100.75	93473.84	0	
2-1-2-2	011207001229	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-105 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1032.72	100.75	104046.54	0	
2-1-2-3	011207001230	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-104 格栅竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	70.88	100.75	7141.16	0	
2-1-2-4	011207001231	电视背景墙(岩板墙面)	1.龙骨:双层木龙骨 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:SF-101岩板6mm厚(甲供) 4.综合考虑导2mm圆弧等其他一切费用 5.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 7.做法详见:DS-3.05-23/24 8.含建筑物超高降效费 9.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	271.18	220.46	59784.34	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-2-5	011207001232	电视背景墙（不锈钢板凹槽）	1.部位:电视背景墙插座处 2.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.05-24 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	18.56	374.43	6949.42	0	
2-1-2-6	011502001104	金属装饰线	1.不锈钢金属装饰线 2.材质:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1249.56	41.68	52081.66	0	
2-1-2-7	011502001105	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	926.64	7.42	6875.67	0	
2-1-2-8	011105006036	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	926.69	7.76	7191.11	0	
2-1-2-9	010808004039	金属门窗套	1.部位:公卫洗手池处、阳台推拉门 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.01-05、DS-3.02-07 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	33.28	425.17	14149.66	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-3		天棚					469123.84	0	
2-1-3-1	011302001100	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1358.71	274.73	373278.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-3-2	009046	灯槽	1.悬挑灯槽120宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	804.86	54.6	43945.36	0	
2-1-3-3	009047	灯槽	1.悬挑灯槽100宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.02-11 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	173.16	51	8831.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-3-4	010810002052	窗帘盒	1.部位:客厅阳台 2.窗帘盒材质、规格:W300*H200mm 3.龙骨材:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 4.基层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 5.面层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 6.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 7.耐水腻子2遍刮平打磨平整 8.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 9.做法详见:DS-1.02-08 10.含建筑物超高降效费 11.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	173.16	111.8	19359.29	0	
2-1-3-5	011502001106	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	781.98	30.32	23709.63	0	
2-2		主卧、卧室1~卧室3					1021229.63	0	
2-2-1		地面					146651.11	0	
2-2-1-1	011101006043	平面砂浆找平层	1.25mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.03-09 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1194.6	30.68	36650.33	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-1-2	011102001129	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.03-09 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	16.85	678.98	11440.81	0	
2-2-1-3	011102001130	窗台石	1.20-25mmm厚1:3水泥砂浆黏贴层 2.面层:ST-103，18mm石材饰面(人造石) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.01-03 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	154.13	639.46	98559.97	0	
2-2-2		墙面					408202.00	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-2-1	011207001233	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-106 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1288.92	100.75	129858.69	0	
2-2-2-2	011207001234	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-110 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	262.6	100.75	26456.95	0	
2-2-2-3	011207001235	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-103 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1330.94	100.75	134092.21	0	
2-2-2-4	011207001236	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-107 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	656.55	100.75	66147.41	0	
2-2-2-5	011207001237	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-112 格栅竹木纤维板 18mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	75.66	100.75	7622.75	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-2-6	011502001107	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1549.08	7.42	11494.17	0	
2-2-2-7	011502001108	金属装饰线	1.不锈钢金属装饰线 2.材质:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	495.04	41.68	20633.27	0	
2-2-2-8	011105006037	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1533.06	7.76	11896.55	0	
2-2-3		天棚					466376.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-3-1	011302001101	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07、DS-1.03-14A 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1237.39	287.59	355860.99	0	
2-2-3-2	010810002053	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-103(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	33.28	215.9	7185.15	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-3-3	010810002054	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-106(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	49.92	215.9	10777.73	0	
2-2-3-4	011407002039	天棚喷刷涂料	1.耐水腻子2遍刮平打磨平整 2.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 3.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	98.8	58.29	5759.05	0	
2-2-3-5	009048	灯槽	1.悬挑灯槽120mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.03-14A、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	255.01	54.57	13915.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-3-6	011302001102	灯槽	1.附加灯槽40mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1045.93	43.85	45864.03	0	
2-2-3-7	011502001109	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	490.36	30.32	14867.72	0	
2-2-3-8	011502007020	天棚吊顶护角条	1.L型成品PVC护角条 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	782.6	15.52	12145.95	0	
2-3		卫生间					856893.60	0	
2-3-1		地面					238087.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-1-1	011102003087	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-102(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-06/08 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	228.8	128.32	29359.62	0	
2-3-1-2	011102003088	石材楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	99.94	697.36	69694.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-1-3	011102001131	门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-06/08、DS-2.03-11 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	23.66	742.36	17564.24	0	
2-3-1-4	011102001132	挡水石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101，W80*H40mm厚石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	4.74	1151.76	5459.34	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-1-5	011101006044	平面砂浆找平层	1.30-40mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层 2.含建筑物超高降效费 3.做法详见:DS-2.02-06//07/08 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	357.08	41.19	14708.13	0	
2-3-1-6	010904002015	楼(地)面涂膜防水	1.2mm厚聚合物水泥防水涂料四周上翻超过地面完成面300mm(防水层突出门槛外延500mm) 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	665.81	71.75	47771.87	0	
2-3-1-7	011101003015	细石混凝土	1.30mm厚C25细石混凝土,内配直径3mm@100单层双向钢筋 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	358.7	44.63	16008.78	0	
2-3-1-8	010103001015	回填陶粒混凝土	1.200-220mm厚1:3:6水泥陶粒混凝土 2.做法详见:DS-2.02-06/07 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	75.33	498.09	37521.12	0	
2-3-2		墙面					582379.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-2-1	011204003033	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.03-09/12/13 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1732.69	136.08	235784.46	0	
2-3-2-2	011207001238	墙面装饰板	1.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	64.48	374.43	24143.25	0	
2-3-2-3	011207001239	墙面装饰板	1.面层:MR-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	22.88	770.99	17640.25	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-2-4	011207001240	不锈钢层板	1.基层:5mm水泥板加固 2.基层外包面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.02-06/06a 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	14.56	394.03	5737.08	0	
2-3-2-5	010904003022	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	12.53	34.99	438.42	0	
2-3-2-6	010903003029	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1834.25	38.16	69994.98	0	
2-3-2-7	011210003015	玻璃隔断	1.成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门） 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	293.8	778.22	228641.04	0	
2-3-3		天棚					36426.86	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-3-1	011302001103	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.01-06、DS-1.02-09 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	358.85	101.51	36426.86	0	
2-4		厨房					204330.73	0	
2-4-1		地面					31529.36	0	
2-4-1-1	011102003089	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	181.53	128.32	23293.93	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4-1-2	011102001133	瓷砖门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	11.54	124.92	1441.58	0	
2-4-1-3	011102001134	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工	m2	54.29	125.14	6793.85	0	
2-4-2		墙面					137677.55	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4-2-1	011204003034	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	865.9	136.08	117831.67	0	
2-4-2-2	010904003023	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	54.29	34.99	1899.61	0	
2-4-2-3	010903003030	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	470.29	38.16	17946.27	0	
2-4-3		天棚					35123.82	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4-3-1	011302001104	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	181.53	101.51	18427.11	0	
2-4-3-2	011407002040	天棚喷刷涂料	1.原建筑楼板 2.基层清理干净补平,磨平 3.刷界面剂一道 4.耐水腻子2 遍刮平打磨平整 5.刷无机防水涂料PT-102(A级)三遍,一底两面 6.做法详见:DS-1.02-12 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	8.89	68.56	609.5	0	
2-4-3-3	011302001105	吊顶天棚	1.仿瓷砖SPC板吊顶 2.9mm玻镁板 3.木龙骨打底 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	54.29	296.32	16087.21	0	
2-5		阳台					81687.29	0	
2-5-1		地面					74402.44	0	
2-5-1-1	011101006045	平面砂浆找平层	1.15-20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	518.49	22.26	11541.59	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-5-1-2	011102003090	块料楼地面	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-104(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	485.99	83.94	40794	0	
2-5-1-3	011102001135	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	32.5	678.98	22066.85	0	
2-5-2		墙面					7284.85	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-5-2-1	011207001241	墙面装饰板	1.部位:阳台包管 2.龙骨:40*40*4mm热镀锌方通 3.基层:双层9mm埃特板 4.做法详见:DS-3.04-16A 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	60.32	120.77	7284.85	0	
2-6		其它工程					181133.61	0	
2-6-1	010402001025	砌块墙	1.淋浴间壁龛墙及其他位置新砌墙体 2.专用配套砂浆 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	46.49	808.42	37583.45	0	
2-6-2	011207001242	亚克力挡边板	1.12mm厚亚克力挡边板 2.做法详见:DS-3.06-27/29 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	106.81	322.44	34439.82	0	
2-6-3	011101001057	已完工程及设备保护	1.已完工程及设备保护 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5215.6	6.44	33588.46	0	
2-6-4	011101001058	开荒保洁	1.开荒保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5215.6	4.02	20966.71	0	
2-6-5	011101001059	精保洁	1.精保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5215.6	6.44	33588.46	0	
2-6-6	011101001060	垃圾清运费	1.垃圾清运费 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5215.6	4.02	20966.71	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3		03户型					3336984.47	0	
3-1		玄关、餐厅、客厅					989729.73	0	
3-1-1		地面					168912.49	0	
3-1-1-1	011104002017	平面砂浆找平层	1.找平:25厚1:3干硬水泥砂浆找平 2.做法详见:DS-2.04-14 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1418.61	30.68	43522.95	0	
3-1-1-2	011102003091	块料楼地面	1.结合层:10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:1200*2400mm岩板-CT-101a(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.04-14 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	93.65	74.51	6977.86	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-1-3	011102003092	块料楼地面	1.结合层:10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.04-14 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1313	83.94	110213.22	0	
3-1-1-4	011102001136	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-01 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	11.96	685.49	8198.46	0	
3-1-2		墙面					351693.40	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-2-1	011207001243	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-111 木纹竹木纤维板 18mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	927.78	100.75	93473.84	0	
3-1-2-2	011207001244	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-105 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1032.72	100.75	104046.54	0	
3-1-2-3	011207001245	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-104 格栅竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	70.88	100.75	7141.16	0	
3-1-2-4	011207001246	电视背景墙(岩板墙面)	1.龙骨:双层木龙骨 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:SF-101岩板6mm厚(甲供) 4.综合考虑导2mm圆弧等其他一切费用 5.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 7.做法详见:DS-3.05-23/24 8.含建筑物超高降效费 9.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	271.18	220.46	59784.34	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-2-5	011207001247	电视背景墙（不锈钢板凹槽）	1.部位:电视背景墙插座处 2.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.05-24 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	18.56	374.43	6949.42	0	
3-1-2-6	011502001110	金属装饰线	1.不锈钢金属装饰线 2.材质:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1249.56	41.68	52081.66	0	
3-1-2-7	011502001111	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	926.64	7.42	6875.67	0	
3-1-2-8	011105006038	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	926.69	7.76	7191.11	0	
3-1-2-9	010808004040	金属门窗套	1.部位:公卫洗手池处、阳台推拉门 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.01-05、DS-3.02-07 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	33.28	425.17	14149.66	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-3		天棚					469123.84	0	
3-1-3-1	011302001106	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1358.71	274.73	373278.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-3-2	009049	灯槽	1.悬挑灯槽120宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	804.86	54.6	43945.36	0	
3-1-3-3	009050	灯槽	1.悬挑灯槽100宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.02-11 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	173.16	51	8831.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-3-4	010810002055	窗帘盒	1.部位:客厅阳台 2.窗帘盒材质、规格:W300*H200mm 3.龙骨材:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 4.基层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 5.面层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 6.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 7.耐水腻子2遍刮平打磨平整 8.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 9.做法详见:DS-1.02-08 10.含建筑物超高降效费 11.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	173.16	111.8	19359.29	0	
3-1-3-5	011502001112	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	781.98	30.32	23709.63	0	
3-2		主卧、卧室1~卧室3					1021229.63	0	
3-2-1		地面					146651.11	0	
3-2-1-1	011101006046	平面砂浆找平层	1.25mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.03-09 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1194.6	30.68	36650.33	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-1-2	011102001137	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.03-09 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	16.85	678.98	11440.81	0	
3-2-1-3	011102001138	窗台石	1.20-25mmm厚1:3水泥砂浆黏贴层 2.面层:ST-103，18mm石材饰面(人造石) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.01-03 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	154.13	639.46	98559.97	0	
3-2-2		墙面					408202.00	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-2-1	011207001248	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-106 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1288.92	100.75	129858.69	0	
3-2-2-2	011207001249	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-110 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	262.6	100.75	26456.95	0	
3-2-2-3	011207001250	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-103 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1330.94	100.75	134092.21	0	
3-2-2-4	011207001251	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-107 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	656.55	100.75	66147.41	0	
3-2-2-5	011207001252	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-112 格栅竹木纤维板 18mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	75.66	100.75	7622.75	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-2-6	011502001113	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1549.08	7.42	11494.17	0	
3-2-2-7	011502001114	金属装饰线	1.不锈钢金属装饰线 2.材质:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	495.04	41.68	20633.27	0	
3-2-2-8	011105006039	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1533.06	7.76	11896.55	0	
3-2-3		天棚					466376.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-3-1	011302001107	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07、DS-1.03-14A 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1237.39	287.59	355860.99	0	
3-2-3-2	010810002056	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-103(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	33.28	215.9	7185.15	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-3-3	010810002057	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-106(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	49.92	215.9	10777.73	0	
3-2-3-4	011407002041	天棚喷刷涂料	1.耐水腻子2遍刮平打磨平整 2.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 3.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	98.8	58.29	5759.05	0	
3-2-3-5	009051	灯槽	1.悬挑灯槽120mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.03-14A、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	255.01	54.57	13915.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-3-6	011302001108	灯槽	1.附加灯槽40mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1045.93	43.85	45864.03	0	
3-2-3-7	011502001115	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	490.36	30.32	14867.72	0	
3-2-3-8	011502007021	天棚吊顶护角条	1.L型成品PVC护角条 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	782.6	15.52	12145.95	0	
3-3		卫生间					856893.60	0	
3-3-1		地面					238087.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-1-1	011102003093	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-102(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-06/08 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	228.8	128.32	29359.62	0	
3-3-1-2	011102003094	石材楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	99.94	697.36	69694.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-1-3	011102001139	门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-06/08、DS-2.03-11 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	23.66	742.36	17564.24	0	
3-3-1-4	011102001140	挡水石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101，W80*H40mm厚石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	4.74	1151.76	5459.34	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-1-5	011101006047	平面砂浆找平层	1.30-40mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层 2.含建筑物超高降效费 3.做法详见:DS-2.02-06//07/08 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	357.08	41.19	14708.13	0	
3-3-1-6	010904002016	楼(地)面涂膜防水	1.2mm厚聚合物水泥防水涂料四周上翻超过地面完成面300mm(防水层突出门槛外延500mm) 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	665.81	71.75	47771.87	0	
3-3-1-7	011101003016	细石混凝土	1.30mm厚C25细石混凝土,内配直径3mm@100单层双向钢筋 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	358.7	44.63	16008.78	0	
3-3-1-8	010103001016	回填陶粒混凝土	1.200-220mm厚1:3:6水泥陶粒混凝土 2.做法详见:DS-2.02-06/07 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	75.33	498.09	37521.12	0	
3-3-2		墙面					582379.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-2-1	011204003035	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.03-09/12/13 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1732.69	136.08	235784.46	0	
3-3-2-2	011207001253	墙面装饰板	1.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	64.48	374.43	24143.25	0	
3-3-2-3	011207001254	墙面装饰板	1.面层:MR-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	22.88	770.99	17640.25	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-2-4	011207001255	不锈钢层板	1.基层:5mm水泥板加固 2.基层外包面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.02-06/06a 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	14.56	394.03	5737.08	0	
3-3-2-5	010904003024	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	12.53	34.99	438.42	0	
3-3-2-6	010903003031	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1834.25	38.16	69994.98	0	
3-3-2-7	011210003016	玻璃隔断	1.成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门） 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	293.8	778.22	228641.04	0	
3-3-3		天棚					36426.86	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-3-1	011302001109	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.01-06、DS-1.02-09 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	358.85	101.51	36426.86	0	
3-4		厨房					204330.73	0	
3-4-1		地面					31529.36	0	
3-4-1-1	011102003095	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	181.53	128.32	23293.93	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-4-1-2	011102001141	瓷砖门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	11.54	124.92	1441.58	0	
3-4-1-3	011102001142	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工	m2	54.29	125.14	6793.85	0	
3-4-2		墙面					137677.55	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-4-2-1	011204003036	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	865.9	136.08	117831.67	0	
3-4-2-2	010904003025	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	54.29	34.99	1899.61	0	
3-4-2-3	010903003032	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	470.29	38.16	17946.27	0	
3-4-3		天棚					35123.82	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-4-3-1	011302001110	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	181.53	101.51	18427.11	0	
3-4-3-2	011407002042	天棚喷刷涂料	1.原建筑楼板 2.基层清理干净补平,磨平 3.刷界面剂一道 4.耐水腻子2 遍刮平打磨平整 5.刷无机防水涂料PT-102(A级)三遍,一底两面 6.做法详见:DS-1.02-12 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	8.89	68.56	609.5	0	
3-4-3-3	011302001111	吊顶天棚	1.仿瓷砖SPC板吊顶 2.9mm玻镁板 3.木龙骨打底 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	54.29	296.32	16087.21	0	
3-5		阳台					81687.29	0	
3-5-1		地面					74402.44	0	
3-5-1-1	011101006048	平面砂浆找平层	1.15-20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	518.49	22.26	11541.59	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-5-1-2	011102003096	块料楼地面	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-104(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	485.99	83.94	40794	0	
3-5-1-3	011102001143	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	32.5	678.98	22066.85	0	
3-5-2		墙面					7284.85	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-5-2-1	011207001256	墙面装饰板	1.部位:阳台包管 2.龙骨:40*40*4mm热镀锌方通 3.基层:双层9mm埃特板 4.做法详见:DS-3.04-16A 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	60.32	120.77	7284.85	0	
3-6		其它工程					183113.49	0	
3-6-1	010402001026	砌块墙	1.淋浴间壁龛墙及其他位置新砌墙体 2.专用配套砂浆 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	46.49	808.42	37583.45	0	
3-6-2	011207001257	亚克力挡边板	1.12mm厚亚克力挡边板 2.做法详见:DS-3.06-27/29 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	106.81	322.44	34439.82	0	
3-6-3	011101001061	已完工程及设备保护	1.已完工程及设备保护 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5310.24	6.44	34197.95	0	
3-6-4	011101001062	开荒保洁	1.开荒保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5310.24	4.02	21347.16	0	
3-6-5	011101001063	精保洁	1.精保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5310.24	6.44	34197.95	0	
3-6-6	011101001064	垃圾清运费	1.垃圾清运费 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5310.24	4.02	21347.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4		04户型					3336984.47	0	
4-1		玄关、餐厅、客厅					989729.73	0	
4-1-1		地面					168912.49	0	
4-1-1-1	011104002018	平面砂浆找平层	1.找平:25厚1:3干硬水泥砂浆找平 2.做法详见:DS-2.04-14 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1418.61	30.68	43522.95	0	
4-1-1-2	011102003097	块料楼地面	1.结合层:10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:1200*2400mm岩板-CT-101a(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.04-14 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	93.65	74.51	6977.86	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-1-3	011102003098	块料楼地面	1.结合层:10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.04-14 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1313	83.94	110213.22	0	
4-1-1-4	011102001144	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-01 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	11.96	685.49	8198.46	0	
4-1-2		墙面					351693.40	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-2-1	011207001258	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-111 木纹竹木纤维板 18mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	927.78	100.75	93473.84	0	
4-1-2-2	011207001259	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-105 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1032.72	100.75	104046.54	0	
4-1-2-3	011207001260	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-104 格栅竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	70.88	100.75	7141.16	0	
4-1-2-4	011207001261	电视背景墙(岩板墙面)	1.龙骨:双层木龙骨 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:SF-101岩板6mm厚(甲供) 4.综合考虑导2mm圆弧等其他一切费用 5.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 7.做法详见:DS-3.05-23/24 8.含建筑物超高降效费 9.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	271.18	220.46	59784.34	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-2-5	011207001262	电视背景墙（不锈钢板凹槽）	1.部位:电视背景墙插座处 2.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.05-24 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	18.56	374.43	6949.42	0	
4-1-2-6	011502001116	金属装饰线	1.不锈钢金属装饰线 2.材质:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1249.56	41.68	52081.66	0	
4-1-2-7	011502001117	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	926.64	7.42	6875.67	0	
4-1-2-8	011105006040	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	926.69	7.76	7191.11	0	
4-1-2-9	010808004041	金属门窗套	1.部位:公卫洗手池处、阳台推拉门 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.01-05、DS-3.02-07 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	33.28	425.17	14149.66	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-3		天棚					469123.84	0	
4-1-3-1	011302001112	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1358.71	274.73	373278.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-3-2	009052	灯槽	1.悬挑灯槽120宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	804.86	54.6	43945.36	0	
4-1-3-3	009053	灯槽	1.悬挑灯槽100宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.02-11 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	173.16	51	8831.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-3-4	010810002058	窗帘盒	1.部位:客厅阳台 2.窗帘盒材质、规格:W300*H200mm 3.龙骨材:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 4.基层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 5.面层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 6.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 7.耐水腻子2遍刮平打磨平整 8.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 9.做法详见:DS-1.02-08 10.含建筑物超高降效费 11.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	173.16	111.8	19359.29	0	
4-1-3-5	011502001118	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	781.98	30.32	23709.63	0	
4-2		主卧、卧室1~卧室3					1021229.63	0	
4-2-1		地面					146651.11	0	
4-2-1-1	011101006049	平面砂浆找平层	1.25mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.03-09 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1194.6	30.68	36650.33	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-1-2	011102001145	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.03-09 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	16.85	678.98	11440.81	0	
4-2-1-3	011102001146	窗台石	1.20-25mmm厚1:3水泥砂浆黏贴层 2.面层:ST-103，18mm石材饰面(人造石) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.01-03 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	154.13	639.46	98559.97	0	
4-2-2		墙面					408202.00	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-2-1	011207001263	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-106 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1288.92	100.75	129858.69	0	
4-2-2-2	011207001264	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-110 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	262.6	100.75	26456.95	0	
4-2-2-3	011207001265	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-103 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1330.94	100.75	134092.21	0	
4-2-2-4	011207001266	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-107 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	656.55	100.75	66147.41	0	
4-2-2-5	011207001267	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-112 格栅竹木纤维板 18mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	75.66	100.75	7622.75	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-2-6	011502001119	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1549.08	7.42	11494.17	0	
4-2-2-7	011502001120	金属装饰线	1.不锈钢金属装饰线 2.材质:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	495.04	41.68	20633.27	0	
4-2-2-8	011105006041	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1533.06	7.76	11896.55	0	
4-2-3		天棚					466376.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-3-1	011302001113	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07、DS-1.03-14A 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1237.39	287.59	355860.99	0	
4-2-3-2	010810002059	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-103(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	33.28	215.9	7185.15	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-3-3	010810002060	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-106(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	49.92	215.9	10777.73	0	
4-2-3-4	011407002043	天棚喷刷涂料	1.耐水腻子2遍刮平打磨平整 2.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 3.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	98.8	58.29	5759.05	0	
4-2-3-5	009054	灯槽	1.悬挑灯槽120mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.03-14A、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	255.01	54.57	13915.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-3-6	011302001114	灯槽	1.附加灯槽40mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1045.93	43.85	45864.03	0	
4-2-3-7	011502001121	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	490.36	30.32	14867.72	0	
4-2-3-8	011502007022	天棚吊顶护角条	1.L型成品PVC护角条 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	782.6	15.52	12145.95	0	
4-3		卫生间					856893.60	0	
4-3-1		地面					238087.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-1-1	011102003099	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-102(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-06/08 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	228.8	128.32	29359.62	0	
4-3-1-2	011102003100	石材楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	99.94	697.36	69694.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-1-3	011102001147	门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-06/08、DS-2.03-11 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	23.66	742.36	17564.24	0	
4-3-1-4	011102001148	挡水石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101，W80*H40mm厚石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	4.74	1151.76	5459.34	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-1-5	011101006050	平面砂浆找平层	1.30-40mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层 2.含建筑物超高降效费 3.做法详见:DS-2.02-06//07/08 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	357.08	41.19	14708.13	0	
4-3-1-6	010904002017	楼(地)面涂膜防水	1.2mm厚聚合物水泥防水涂料四周上翻超过地面完成面300mm(防水层突出门槛外延500mm) 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	665.81	71.75	47771.87	0	
4-3-1-7	011101003017	细石混凝土	1.30mm厚C25细石混凝土,内配直径3mm@100单层双向钢筋 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	358.7	44.63	16008.78	0	
4-3-1-8	010103001017	回填陶粒混凝土	1.200-220mm厚1:3:6水泥陶粒混凝土 2.做法详见:DS-2.02-06/07 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	75.33	498.09	37521.12	0	
4-3-2		墙面					582379.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-2-1	011204003037	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.03-09/12/13 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1732.69	136.08	235784.46	0	
4-3-2-2	011207001268	墙面装饰板	1.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	64.48	374.43	24143.25	0	
4-3-2-3	011207001269	墙面装饰板	1.面层:MR-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	22.88	770.99	17640.25	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-2-4	011207001270	不锈钢层板	1.基层:5mm水泥板加固 2.基层外包面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.02-06/06a 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	14.56	394.03	5737.08	0	
4-3-2-5	010904003026	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	12.53	34.99	438.42	0	
4-3-2-6	010903003033	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1834.25	38.16	69994.98	0	
4-3-2-7	011210003017	玻璃隔断	1.成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门） 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	293.8	778.22	228641.04	0	
4-3-3		天棚					36426.86	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-3-1	011302001115	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.01-06、DS-1.02-09 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	358.85	101.51	36426.86	0	
4-4		厨房					204330.73	0	
4-4-1		地面					31529.36	0	
4-4-1-1	011102003101	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	181.53	128.32	23293.93	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-4-1-2	011102001149	瓷砖门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	11.54	124.92	1441.58	0	
4-4-1-3	011102001150	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工	m2	54.29	125.14	6793.85	0	
4-4-2		墙面					137677.55	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-4-2-1	011204003038	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	865.9	136.08	117831.67	0	
4-4-2-2	010904003027	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	54.29	34.99	1899.61	0	
4-4-2-3	010903003034	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	470.29	38.16	17946.27	0	
4-4-3		天棚					35123.82	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-4-3-1	011302001116	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	181.53	101.51	18427.11	0	
4-4-3-2	011407002044	天棚喷刷涂料	1.原建筑楼板 2.基层清理干净补平,磨平 3.刷界面剂一道 4.耐水腻子2 遍刮平打磨平整 5.刷无机防水涂料PT-102(A级)三遍,一底两面 6.做法详见:DS-1.02-12 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	8.89	68.56	609.5	0	
4-4-3-3	011302001117	吊顶天棚	1.仿瓷砖SPC板吊顶 2.9mm玻镁板 3.木龙骨打底 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	54.29	296.32	16087.21	0	
4-5		阳台					81687.29	0	
4-5-1		地面					74402.44	0	
4-5-1-1	011101006051	平面砂浆找平层	1.15-20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	518.49	22.26	11541.59	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-5-1-2	011102003102	块料楼地面	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-104(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	485.99	83.94	40794	0	
4-5-1-3	011102001151	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	32.5	678.98	22066.85	0	
4-5-2		墙面					7284.85	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-5-2-1	011207001271	墙面装饰板	1.部位:阳台包管 2.龙骨:40*40*4mm热镀锌方通 3.基层:双层9mm埃特板 4.做法详见:DS-3.04-16A 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	60.32	120.77	7284.85	0	
4-6		其它工程					183113.49	0	
4-6-1	010402001027	砌块墙	1.淋浴间壁龛墙及其他位置新砌墙体 2.专用配套砂浆 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	46.49	808.42	37583.45	0	
4-6-2	011207001272	亚克力挡边板	1.12mm厚亚克力挡边板 2.做法详见:DS-3.06-27/29 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	106.81	322.44	34439.82	0	
4-6-3	011101001065	已完工程及设备保护	1.已完工程及设备保护 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5310.24	6.44	34197.95	0	
4-6-4	011101001066	开荒保洁	1.开荒保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5310.24	4.02	21347.16	0	
4-6-5	011101001067	精保洁	1.精保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5310.24	6.44	34197.95	0	
4-6-6	011101001068	垃圾清运费	1.垃圾清运费 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5310.24	4.02	21347.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5		05户型					2929256.46	0	
5-1		玄关、餐厅、客厅					1005028.27	0	
5-1-1		地面					175723.71	0	
5-1-1-1	011104002019	平面砂浆找平层	1.找平:25厚1:3干硬水泥砂浆找平 2.做法详见:DS-2.04-14 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1449.14	30.68	44459.62	0	
5-1-1-2	011102003103	块料楼地面	1.结合层:10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:1200*2400mm岩板-CT-101a(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.04-14 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	110.6	74.51	8240.81	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-1-3	011102003104	块料楼地面	1.结合层:10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.04-14 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1320.8	83.94	110867.95	0	
5-1-1-4	011102001152	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-01 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	17.73	685.58	12155.33	0	
5-1-2		墙面					343207.84	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-2-1	011207001273	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-111 木纹竹木纤维板 18mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	753.06	100.75	75870.8	0	
5-1-2-2	011207001274	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-105 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1141.4	100.75	114996.05	0	
5-1-2-3	011207001275	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-104 格栅竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	70.88	100.75	7141.16	0	
5-1-2-4	011207001276	电视背景墙(岩板墙面)	1.龙骨:双层木龙骨 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:SF-101岩板6mm厚(甲供) 4.综合考虑导2mm圆弧等其他一切费用 5.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 7.做法详见:DS-3.05-23/24 8.含建筑物超高降效费 9.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	267.75	220.46	59028.17	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-2-5	011207001277	电视背景墙（不锈钢板凹槽）	1.部位:电视背景墙插座处 2.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.05-24 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	18.56	374.43	6949.42	0	
5-1-2-6	011502001122	金属装饰线	1.不锈钢金属装饰线 2.材质:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	961.79	41.68	40087.41	0	
5-1-2-7	011502001123	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1100.32	7.42	8164.37	0	
5-1-2-8	011105006042	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	897.05	7.76	6961.11	0	
5-1-2-9	010808004042	金属门窗套	1.部位:公卫洗手池处、阳台推拉门 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.01-05、DS-3.02-07 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	56.47	425.17	24009.35	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-3		天棚					486096.72	0	
5-1-3-1	011302001118	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1426.62	274.73	391935.31	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-3-2	009055	灯槽	1.悬挑灯槽120宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	784.06	54.6	42809.68	0	
5-1-3-3	009056	灯槽	1.悬挑灯槽100宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.02-11 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	167.96	50.99	8564.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-3-4	010810002061	窗帘盒	1.部位:客厅阳台 2.窗帘盒材质、规格:W350*H200mm 3.龙骨材:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 4.基层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 5.面层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 6.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 7.耐水腻子2遍刮平打磨平整 8.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 9.做法详见:DS-1.02-11 10.含建筑物超高降效费 11.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	167.96	116.75	19609.33	0	
5-1-3-5	011502001124	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	764.45	30.32	23178.12	0	
5-2		主卧、卧室1~卧室3					978360.23	0	
5-2-1		地面					204756.27	0	
5-2-1-1	011101006052	平面砂浆找平层	1.25mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.03-09 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	980.46	30.68	30080.51	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-1-2	011102001153	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.03-09 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	16.85	678.98	11440.81	0	
5-2-1-3	011102001154	窗台石	1.20-25mmm厚1:3水泥砂浆黏贴层 2.面层:ST-103，18mm石材饰面(人造石) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.01-03 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	255.27	639.46	163234.95	0	
5-2-2		墙面					376102.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-2-1	011207001278	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-106 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1084.2	100.75	109233.15	0	
5-2-2-2	011207001279	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-110 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	267.28	100.75	26928.46	0	
5-2-2-3	011207001280	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-103 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1337.18	100.75	134720.89	0	
5-2-2-4	011207001281	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-107 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	549.64	100.75	55376.23	0	
5-2-2-5	011207001282	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-112 格栅竹木纤维板 18mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	74.41	100.75	7496.81	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-2-6	011502001125	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1430.52	7.42	10614.46	0	
5-2-2-7	011502001126	金属装饰线	1.不锈钢金属装饰线 2.材质:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	495.04	41.68	20633.27	0	
5-2-2-8	011105006043	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1430.31	7.76	11099.21	0	
5-2-3		天棚					397501.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-3-1	011302001119	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07、DS-1.03-14A 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	963.61	287.59	277124.6	0	
5-2-3-2	010810002062	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-103(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	93.86	215.9	20264.37	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-3-3	010810002063	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-106(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	67.29	215.88	14526.57	0	
5-2-3-4	011407002045	天棚喷刷涂料	1.耐水腻子2遍刮平打磨平整 2.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 3.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	94.12	58.29	5486.25	0	
5-2-3-5	009057	灯槽	1.悬挑灯槽120mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.03-14A、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	325.83	54.57	17780.54	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-3-6	009058	灯槽	1.悬挑灯槽100宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.04-17 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	113.78	51	5802.78	0	
5-2-3-7	011302001120	灯槽	1.附加灯槽40mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	737.88	43.85	32356.04	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-3-8	011502001127	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	426.97	30.32	12945.73	0	
5-2-3-9	011502007023	天棚吊顶护角条	1.L型成品PVC护角条 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	722.59	15.52	11214.6	0	
5-3		卫生间					547787.75	0	
5-3-1		地面					98973.99	0	
5-3-1-1	011102003105	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-102(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-06/08 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	58.71	128.32	7533.67	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-3-1-2	011102003106	石材楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	51.64	697.36	36011.67	0	
5-3-1-3	011102001155	门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-06/08、DS-2.03-11 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	11.6	742.49	8612.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-3-1-4	011102001156	挡水石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101，W80*H40mm厚石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5.37	1151.76	6184.95	0	
5-3-1-5	011101006053	平面砂浆找平层	1.30-40mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层 2.含建筑物超高降效费 3.做法详见:DS-2.02-06//07/08 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	127.3	41.19	5243.49	0	
5-3-1-6	010904002018	楼(地)面涂膜防水	1.2mm厚聚合物水泥防水涂料四周上翻超过地面完成面300mm(防水层突出门槛外延500mm) 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	255.89	71.75	18360.11	0	
5-3-1-7	011101003018	细石混凝土	1.30mm厚C25细石混凝土,内配直径3mm@100单层双向钢筋 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	114.09	44.64	5092.98	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-3-1-8	010103001018	回填陶粒混凝土	1.200-220mm厚1:3:6水泥陶粒混凝土 2.做法详见:DS-2.02-06/07 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	23.96	498.09	11934.24	0	
5-3-2		墙面					423814.00	0	
5-3-2-1	011204003039	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.03-09/12/13 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	778.18	136.08	105894.73	0	
5-3-2-2	011207001283	墙面装饰板	1.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	32.24	374.43	12071.62	0	
5-3-2-3	011207001284	墙面装饰板	1.面层:MR-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	11.44	770.99	8820.13	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-3-2-4	011207001285	不锈钢层板	1.基层:5mm水泥板加固 2.基层外包面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.02-06/06a 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	7.28	394.03	2868.54	0	
5-3-2-5	010903003035	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	834.7	38.16	31852.15	0	
5-3-2-6	011210003018	玻璃隔断	1.成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门） 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	337.06	778.22	262306.83	0	
5-3-3		天棚					24999.76	0	
5-3-3-1	011302001121	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.01-06、DS-1.02-09 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	115.39	101.51	11713.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-3-3-2	011210005010	成品隔断	1.部位:公卫推拉门 2.龙骨:75mm*38mm轻钢龙骨连接至楼板、50*50mm热镀锌角铁 3.双面基层:9mm埃特板 4.双面面层:9mm埃特板 5.做法详见:DS-1.01-06 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	52	255.51	13286.52	0	
5-4		厨房					209331.55	0	
5-4-1		地面					30998.89	0	
5-4-1-1	011102003107	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	178	128.32	22840.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-1-2	011102001157	瓷砖门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	11.65	124.93	1455.43	0	
5-4-1-3	011102001158	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工	m2	53.56	125.14	6702.5	0	
5-4-2		墙面					142987.98	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-2-1	011204003040	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	901.06	136.08	122616.24	0	
5-4-2-2	010904003028	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	53.56	34.99	1874.06	0	
5-4-2-3	010903003036	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	484.74	38.16	18497.68	0	
5-4-3		天棚					35344.68	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-3-1	011302001122	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	178	101.52	18070.56	0	
5-4-3-2	011407002046	天棚喷刷涂料	1.原建筑楼板 2.基层清理干净补平,磨平 3.刷界面剂一道 4.耐水腻子2 遍刮平打磨平整 5.刷无机防水涂料PT-102(A级)三遍,一底两面 6.做法详见:DS-1.02-12 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	6.55	68.56	449.07	0	
5-4-3-3	011302001123	吊顶天棚	1.仿瓷砖SPC板吊顶 2.9mm玻镁板 3.木龙骨打底 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	56.78	296.32	16825.05	0	
5-5		阳台					40170.67	0	
5-5-1		地面					40170.67	0	
5-5-1-1	011101006054	平面砂浆找平层	1.15-20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	250.54	22.26	5577.02	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-5-1-2	011102003108	块料楼地面	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-104(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	264.47	83.95	22202.26	0	
5-5-1-3	011102001159	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	18.25	678.98	12391.39	0	
5-6		其它工程					148577.99	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-6-1	010402001028	砌块墙	1.淋浴间壁龛墙及其他位置新砌墙体 2.专用配套砂浆 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	28.96	808.42	23411.84	0	
5-6-2	011207001286	亚克力挡边板	1.12mm厚亚克力挡边板 2.做法详见:DS-3.06-27/29 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	100.57	322.44	32427.79	0	
5-6-3	011101001069	已完工程及设备保护	1.已完工程及设备保护 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	4433	6.44	28548.52	0	
5-6-4	011101001070	开荒保洁	1.开荒保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	4433	4.02	17820.66	0	
5-6-5	011101001071	精保洁	1.精保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	4433	6.44	28548.52	0	
5-6-6	011101001072	垃圾清运费	1.垃圾清运费 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	4433	4.02	17820.66	0	
6		06户型					4174878.71	0	
6-1		玄关、餐厅、客厅					1042687.84	0	
6-1-1		地面					244486.79	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-1-1-1	011104002020	平面砂浆找平层	1.找平:25厚1:3干硬水泥砂浆找平 2.做法详见:DS-2.04-14 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1403.74	30.68	43066.74	0	
6-1-1-2	011102003109	块料楼地面	1.结合层:10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:1200*2400mm岩板-CT-101a(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.04-14 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	84.19	74.51	6273	0	
6-1-1-3	011102003110	块料楼地面	1.结合层:10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.04-14 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1301.82	83.94	109274.77	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-1-1-4	011102001160	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-01 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	17.73	685.58	12155.33	0	
6-1-1-5	011102001161	窗台石	1.20-25mmm厚1:3水泥砂浆黏贴层 2.面层:ST-103，18mm石材饰面(人造石) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.01-03 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	115.28	639.46	73716.95	0	
6-1-2		墙面					284738.98	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-1-2-1	011207001287	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-111 木纹竹木纤维板 18mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	584.9	100.75	58928.68	0	
6-1-2-2	011207001288	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-105 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1207.18	100.75	121623.39	0	
6-1-2-3	011207001289	电视背景墙(岩板墙面)	1.龙骨:双层木龙骨 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:SF-101岩板6mm厚(甲供) 4.综合考虑导2mm圆弧等其他一切费用 5.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 7.做法详见:DS-3.05-24/26 8.含建筑物超高降效费 9.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	242.68	220.46	53501.23	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-1-2-4	011207001290	电视背景墙（不锈钢板凹槽）	1.部位:电视背景墙插座处 2.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.05-24 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	17.37	374.43	6503.85	0	
6-1-2-5	011502001128	金属装饰线	1.不锈钢金属装饰线 2.材质:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	194.22	41.68	8095.09	0	
6-1-2-6	011502001129	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	829.92	7.42	6158.01	0	
6-1-2-7	011105006044	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	848.28	7.76	6582.65	0	
6-1-2-8	010808004043	金属门窗套	1.部位:公卫洗手池处、阳台推拉门 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.01-05、DS-3.02-07 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	54.91	425.17	23346.08	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-1-3		天棚					513462.07	0	
6-1-3-1	011302001124	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1396.3	274.73	383605.5	0	
6-1-3-2	010810002064	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:皮革竹木纤维板WD-105(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	76.75	208.92	16034.61	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-1-3-3	011407002047	天棚喷刷涂料	1.耐水腻子2遍刮平打磨平整 2.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 3.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	38.43	58.29	2240.08	0	
6-1-3-4	009059	灯槽	1.悬挑灯槽120宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	765.34	54.58	41772.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-1-3-5	009060	灯槽	1.悬挑灯槽100宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.04-17 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	342.26	51	17455.26	0	
6-1-3-6	011302001125	灯槽	1.附加灯槽40mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.做法详见:DS-1.02-08 8.含建筑物超高降效费 9.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	174.2	43.85	7638.67	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-1-3-7	010810002065	窗帘盒	1.部位:客厅阳台 2.窗帘盒材质、规格:W300*H200mm 3.龙骨材:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 4.基层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 5.面层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 6.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 7.耐水腻子2遍刮平打磨平整 8.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 9.做法详见:DS-1.02-08 10.含建筑物超高降效费 11.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	174.2	111.8	19475.56	0	
6-1-3-8	011502001130	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	743.29	30.32	22536.55	0	
6-1-3-9	011502007024	天棚吊顶护角条	1.L型成品PVC护角条 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	174.2	15.52	2703.58	0	
6-2		主卧、卧室1~卧室3					1464925.72	0	
6-2-1		地面					311249.60	0	
6-2-1-1	011101006055	平面砂浆找平层	1.25mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.03-09 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1618.66	30.68	49660.49	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-2-1-2	011102001162	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.03-09 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	26.83	678.98	18217.03	0	
6-2-1-3	011102001163	窗台石	1.20-25mmm厚1:3水泥砂浆黏贴层 2.面层:ST-103，18mm石材饰面(人造石) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.01-03 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	380.59	639.46	243372.08	0	
6-2-2		墙面					513088.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-2-2-1	011207001291	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-106 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1210.77	100.75	121985.08	0	
6-2-2-2	011207001292	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-110 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	386.83	100.75	38973.12	0	
6-2-2-3	011207001293	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-103 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	2273.91	100.75	229096.43	0	
6-2-2-4	011207001294	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-107 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	698.93	100.75	70417.2	0	
6-2-2-5	011207001295	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-112 格栅竹木纤维板 18mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	75.66	100.75	7622.75	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-2-2-6	011502001131	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1145.56	7.42	8500.06	0	
6-2-2-7	011502001132	金属装饰线	1.不锈钢金属装饰线 2.材质:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	495.04	41.68	20633.27	0	
6-2-2-8	011105006045	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	2043.86	7.76	15860.35	0	
6-2-3		天棚					640587.86	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-2-3-1	011302001126	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07、DS-1.03-14A 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1591.88	287.59	457808.77	0	
6-2-3-2	010810002066	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-103(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	114.61	215.88	24742.01	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-2-3-3	010810002067	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-106(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	137.85	215.88	29759.06	0	
6-2-3-4	011407002048	天棚喷刷涂料	1.耐水腻子2遍刮平打磨平整 2.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 3.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	127.66	58.29	7441.3	0	
6-2-3-5	009061	灯槽	1.悬挑灯槽120mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.03-14A、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	358.49	54.57	19562.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-2-3-6	009062	灯槽	1.悬挑灯槽100宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.04-17 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	230.93	51	11777.43	0	
6-2-3-7	011302001127	灯槽	1.附加灯槽40mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1224.91	43.85	53712.3	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-2-3-8	011502001133	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	564.93	30.32	17128.68	0	
6-2-3-9	011502007025	天棚吊顶护角条	1.L型成品PVC护角条 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1202.03	15.52	18655.51	0	
6-3		卫生间					1045706.12	0	
6-3-1		地面					282138.13	0	
6-3-1-1	011102003111	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-102(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-06/08 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	177.01	128.32	22713.92	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-3-1-2	011102003112	石材楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	93.29	697.36	65056.71	0	
6-3-1-3	011102001164	门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-06/08、DS-2.03-11 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	26.68	742.19	19801.63	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-3-1-4	011102001165	挡水石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101，W80*H40mm厚石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	9.69	1151.76	11160.55	0	
6-3-1-5	011102001166	窗台石	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-103，18mm石材饰面(人造石) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.03-13 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	107.12	625.35	66987.49	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-3-1-6	011101006056	平面砂浆找平层	1.30-40mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层 2.含建筑物超高降效费 3.做法详见:DS-2.02-06//07/08 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	306.85	41.19	12639.15	0	
6-3-1-7	010904002019	楼(地)面涂膜防水	1.2mm厚聚合物水泥防水涂料四周上翻超过地面完成面300mm(防水层突出门槛外延500mm) 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	566.64	71.75	40656.42	0	
6-3-1-8	011101003019	细石混凝土	1.30mm厚C25细石混凝土,内配直径3mm@100单层双向钢筋 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	289.02	44.61	12893.18	0	
6-3-1-9	010103001019	回填陶粒混凝土	1.200-220mm厚1:3:6水泥陶粒混凝土 2.做法详见:DS-2.02-06/07 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	60.69	498.09	30229.08	0	
6-3-2		墙面					717284.04	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-3-2-1	011204003041	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.03-09/12/13 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1837	136.08	249978.96	0	
6-3-2-2	011207001296	墙面装饰板	1.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	64.48	374.43	24143.25	0	
6-3-2-3	011207001297	墙面装饰板	1.面层:MR-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	22.88	770.99	17640.25	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-3-2-4	011207001298	不锈钢层板	1.基层:5mm水泥板加固 2.基层外包面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.02-06/06a 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	14.56	394.03	5737.08	0	
6-3-2-5	010904003029	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	106.08	34.99	3711.74	0	
6-3-2-6	010903003037	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1979.54	38.16	75539.25	0	
6-3-2-7	011210003019	玻璃隔断	1.成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门） 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	437.58	778.22	340533.51	0	
6-3-3		天棚					46283.95	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-3-3-1	011302001128	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.01-06、DS-1.02-09 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	284.13	101.51	28842.04	0	
6-3-3-2	011407002049	天棚喷刷涂料	1.原建筑楼板 2.基层清理干净补平,磨平 3.刷界面剂一道 4.耐水腻子2 遍刮平打磨平整 5.刷无机防水涂料PT-102(A级)三遍,一底两面 6.做法详见:DS-1.02-09 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	107.12	68.56	7344.15	0	
6-3-3-3	011210005011	成品隔断	1.部位:公卫推拉门 2.龙骨:75mm*38mm轻钢龙骨连接至楼板、50*50mm热镀锌角铁 3.双面基层:9mm埃特板 4.双面面层:9mm埃特板 5.做法详见:DS-1.01-06 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	39.52	255.51	10097.76	0	
6-4		厨房					273135.63	0	
6-4-1		地面					41513.87	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-4-1-1	011102003113	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	284.08	128.32	36453.15	0	
6-4-1-2	011102001167	瓷砖门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	11.13	124.92	1390.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-4-1-3	011102001168	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工	m2	29.33	125.14	3670.36	0	
6-4-2		墙面					182055.90	0	
6-4-2-1	011204003042	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1158.25	136.08	157614.66	0	
6-4-2-2	010904003030	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	29.33	34.99	1026.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-4-2-3	010903003038	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	613.6	38.16	23414.98	0	
6-4-3		天棚					49565.86	0	
6-4-3-1	011302001129	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	226.36	101.51	22977.8	0	
6-4-3-2	011407002050	天棚喷刷涂料	1.原建筑楼板 2.基层清理干净补平,磨平 3.刷界面剂一道 4.耐水腻子2 遍刮平打磨平整 5.刷无机防水涂料PT-102(A级)三遍,一底两面 6.做法详见:DS-1.02-12 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	12.48	68.56	855.63	0	
6-4-3-3	011302001130	吊顶天棚	1.仿瓷砖SPC板吊顶 2.9mm玻镁板 3.木龙骨打底 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	86.84	296.32	25732.43	0	
6-5		阳台					72233.88	0	
6-5-1		地面					64949.03	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-5-1-1	011101006057	平面砂浆找平层	1.15-20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	453.96	22.26	10105.15	0	
6-5-1-2	011102003114	块料楼地面	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-104(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	425.83	83.94	35744.17	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-5-1-3	011102001169	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	28.13	678.98	19099.71	0	
6-5-2		墙面					7284.85	0	
6-5-2-1	011207001299	墙面装饰板	1.部位:阳台包管 2.龙骨:40*40*4mm热镀锌方通 3.基层:双层9mm埃特板 4.做法详见:DS-3.04-16A 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	60.32	120.77	7284.85	0	
6-6		其它工程					276189.52	0	
6-6-1	010402001029	砌块墙	1.淋浴间壁龛墙及其他位置新砌墙体 2.专用配套砂浆 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	65.21	808.42	52717.07	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-6-2	011207001300	亚克力挡边板	1.12mm厚亚克力挡边板 2.做法详见:DS-3.06-27/29 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	322.66	322.44	104038.49	0	
6-6-3	011101001073	已完工程及设备保护	1.已完工程及设备保护 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5709.08	6.44	36766.48	0	
6-6-4	011101001074	开荒保洁	1.开荒保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5709.08	4.02	22950.5	0	
6-6-5	011101001075	精保洁	1.精保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5709.08	6.44	36766.48	0	
6-6-6	011101001076	垃圾清运费	1.垃圾清运费 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5709.08	4.02	22950.5	0	
合计							20447928.37	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程　　标段： 龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

项目编码	011104002015	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	1418.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2491.07	0	0	0	548.28	2491.07	0	0	0	548.28
小计									2503.8457	12.3332	0	0	551.7086
清单项目综合单价									3067.887500				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.53626	1.3759	2.11		
		技工人工费(装饰)	元	2.008164	1.3511	2.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.86578	1.3551	7.95		
		降效增加人工费	元	1.755994	1	1.76		
	材料	水	m3	0.038696	3.77	0.15		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	452.75	11.55		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0308	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102003079	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	93.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	618.9	0	0	956.47	42.0499	6.189	0	0	9.5647
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0125	446.71	145.96	0	0	105.62	5.583875	1.8245	0	0	1.32025
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	613.14	0	0	0	134.95	613.14	0	0	0	134.95
小计									660.773775	8.0135	0	0	145.83495
清单项目综合单价									814.622225				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.19904	1.3759	7.15		
		技工人工费(装饰)	元	10.080936	1.3511	13.62		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.821437	1.3551	26.86		
		降效增加人工费	元	6.547144	1	6.55		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.064999	28	1.82		
		水	m3	0.025129	3.77	0.09		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.009881	465.86	4.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4296	1	0.43		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102003080	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	1313

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9604.15	0	0	0	2113.87	9604.15	0	0	0	2113.87
小计									9657.36765	9.623	0	0	2126.0644
清单项目综合单价									11793.05505				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.786615	1.3759	7.96		
		技工人工费(装饰)	元	11.368376	1.3511	15.36		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.06196	1.3551	29.9		
		降效增加人工费	元	7.314661	1	7.31		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		水	m3	0.025129	3.77	0.09		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.009881	465.86	4.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2191	1	0.22		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001120	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	11.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.01	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	19.7819	47.113	0	0.1421	6.7192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	149.16	0	0	0	32.83	149.16	0	0	0	32.83
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	3.4	0	0	0.02	0.75	3.4	0	0	0.02	0.75
小计									263.0796	573.8286	0	0.1621	86.6065
清单项目综合单价									923.676800				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.267358	1.3759	0.37		
		技工人工费	元	0.951923	1.3511	1.29		
		普工人工费(装饰)	元	9.62478	1.3759	13.24		
		技工人工费(装饰)	元	20.555443	1.3511	27.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.69281	1.3551	49.72		
		降效增加人工费	元	12.755853	1	12.76		
	材料	ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		专用胶粘剂	kg	0	2	0		
		水	m3	0.019428	3.77	0.07		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.010171	465.86	4.74		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	0.008445	457.84	3.87		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.371719	1	1.37		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.00102	11.65	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	机械	降效增加机械费		元	0.001672	1	0		
项目编码	011207001213	项目名称	墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	927.78		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5023.76	0	0	553.71	1142.83	5023.76	0	0	553.71	1142.83
小计									5063.1554	38.8787	0	558.0521	1153.7358
清单项目综合单价													6813.822000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414818	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596812	1	0.6		

项目编码	011207001214	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1032.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5591.99	0	0	616.34	1272.1	5591.99	0	0	616.34	1272.1
小计									5631.3854	38.8787	0	620.6821	1283.0058
清单项目综合单价													7573.952000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414817	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596812	1	0.6		

项目编码	011207001215	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	70.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	383.8	0	0	42.3	87.31	383.8	0	0	42.3	87.31
小计									423.1954	38.8787	0	46.6421	98.2158
清单项目综合单价													606.932000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414786	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596783	1	0.6		

项目编码	011207001216	项目名称	电视背景墙(岩板墙面)	计量单位	m2	工程量	271.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm)L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm)L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	2442.89	0	279.91	364.27	10.1484	24.4289	0	2.7991	3.6427
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	1123.58	0	0	1018.8	43.7356	11.2358	0	0	10.188
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3386.21	0	0	107.78	752.53	3386.21	0	0	107.78	752.53
小计									3477.0586	86.5299	0	110.6717	777.0461
清单项目综合单价													4451.306300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.56022	1.3759	13.15		
		技工人工费(装饰)	元	20.946	1.3511	28.3		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.45089	1.3551	49.39		
		降效增加人工费	元	12.486946	1	12.49		
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	4.526	1.25	5.66		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		白水泥	t	0.00103	1045	1.08		
		杉木枋板材	m3	0.02032	2200	44.7		
		专用胶粘剂	kg	4.635	2	9.27		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6267	1	1.63		
		9mm厚玻镁板	m2	1.05	21.7	22.79		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械	木工圆锯机　直径D(mm)　D=500		台班	0.0032	28.94	0.09		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6		台班	0.01345	208.11	2.8		
		降效增加机械费		元	0.397448	1	0.4		
项目编码	011207001217	项目名称	电视背景墙（不锈钢板凹槽）		计量单位	m2	工程量	18.56	
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	111.47	0	0	0	24.54	111.47	0	0	0	24.54
小计									155.1663	298.839	0	0	49.0995
清单项目综合单价													503.104800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		4.59733	1.3759		6.33		
		技工人工费(装饰)				元		10.07453	1.3511		13.61		
		高级技工人工费(装饰)				元		17.5331	1.3551		23.76		
		降效增加人工费				元		6.005927	1		6.01		
	材料	橡胶密封条				m		2.499	2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.068	10		0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套		3.4	2.5		8.5		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚				m2		1.01	280		282.8		
		玻璃胶 300mL				支		0.03119	12		0.37		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.4868	1		1.49		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502001098	项目名称	金属装饰线			计量单位		m	工程量	1249.56			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	845.78	0	0	0	186.16	845.78	0	0	0	186.16
小计									850.7045	33.1776	0	0	188.9028
清单项目综合单价													1072.784900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.35906	1.3759		0.49		
		技工人工费(装饰)				元		1.19475	1.3511		1.61		
		高级技工人工费(装饰)				元		2.07823	1.3551		2.82		
		降效增加人工费				元		0.676862	1		0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个		0.063	1.46		0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚				m		1.06	30		31.8		
		万能胶				kg		0.03629	17.5		0.64		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.6505	1		0.65		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502001099	项目名称	金属装饰线			计量单位		m	工程量	926.64			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	575.84	0	0	0	126.75	575.84	0	0	0	126.75
小计									580.3612	1.0891	0	0	127.7995
清单项目综合单价													709.249800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.47548	1.3759		0.65		
		技工人工费(装饰)				元		1.04217	1.3511		1.41		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.81455	1.3551		2.46		
		降效增加人工费				元		0.621428	1		0.62		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个		0.063	1.46		0.09		
		万能胶				kg		0.04032	17.5		0.71		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.2916	1		0.29		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011105006034	项目名称	金属踢脚线			计量单位		m	工程量	926.69			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	705.42	0	0	0	155.27	705.42	0	0	0	155.27
小计									710.9583	0.0663	0	0	156.4923
清单项目综合单价													867.516900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.58326	1.3759		0.8		
		技工人工费(装饰)				元		1.27649	1.3511		1.72		
		高级技工人工费(装饰)				元		2.22208	1.3551		3.01		
		降效增加人工费				元		0.761225	1		0.76		
	材料	其他材料费(按百分比计算)				元		0.0663	1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010808004038	项目名称	金属门窗套			计量单位		m2	工程量	33.28			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-67换	门窗套 基层板 安装在墙面上	10m2	0.1	167.73	480.11	0	0	60.92	16.773	48.011	0	0	6.092
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2997.68	0	0	208.1	26.452	299.768	0	0	20.81
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	197.72	0	0	0	43.52	197.72	0	0	0	43.52
小计									240.945	347.779	0	0	70.422
清单项目综合单价													659.14600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)				元		7.8237	1.3759		10.76		
		技工人工费(装饰)				元		19.6043	1.3511		26.49		
		高级技工人工费(装饰)				元		4.4074	1.3551		5.97		
		降效增加人工费				元		5.941106	1		5.94		
		杉木板材（综合）				m3		0.0002	2200		0.44		
		9mm厚玻镁板				m2		1.312	21.7		28.47		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.06	280	296.8		
		防腐油	kg	0.5988	31.5	18.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.207	1	3.21		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001094	项目名称	吊顶天棚（跌级）	计量单位	m2	工程量	1358.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	33.1745	39.8765	0	9.0801	9.904
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˆ（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1)	100m2	0.0116	1766.33	1904.11	0	0	483.98	20.489428	22.087676	0	0	5.614168
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˆ（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.0116	1413.06	1904.11	0	0	406.22	16.391496	22.087676	0	0	4.712152
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0116	454.75	398.48	0	0	120.02	5.2751	4.622368	0	0	1.392232
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0116	1775.08	410.54	0	0	411.22	20.590928	4.762264	0	0	4.770152
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0116	1467.65	852.82	0	0	365.67	17.02474	9.892712	0	0	4.241772
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	20964.53	0	0	1695.73	4727.92	20964.53	0	0	1695.73	4727.92
小计									21077.47619	103.329196	0	1704.8101	4758.554476
清单项目综合单价													27644.169964

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	11.809308	1.3759	16.25		
		技工人工费(装饰)	元	25.885757	1.3511	34.97		
		高级技工人工费(装饰)	元	45.041646	1.3551	61.04		
		降效增加人工费	元	15.429731	1	15.43		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4271	5.5	2.35		
		贴缝网带	m	1.328253	3.3	4.38		
		嵌缝膏	kg	0.076935	2	0.15		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.544549	10	5.45		
		六角螺栓	kg	0.018	6.32	0.11		
		射钉	10个	0.155	1	0.16		
		吊杆	kg	0.36036	5.5	1.98		
		砂纸	张	0.184	0.48	0.09		
		杉木板材（综合）	m3	0.0007	2200	1.54		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	2.415005	15.7	37.92		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	1.05	31.5	33.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.482185	20	9.64		
		腻子粉(成品)	kg	2.582124	1.8	4.65		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.0612	4.36	0.27		
		水	m3	0.001323	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.017526	1	1.02		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03848	235.97	9.08		
		降效增加机械费	元	1.248044	1	1.25		

项目编码	009043	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	804.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.64616	6.960272	0	0	2.47112
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.64616	5.263472	0	0	2.386288
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0031	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.502748	1.272674	0	0	1.274782
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0031	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.549715	2.643742	0	0	1.133577
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3077.07	0	0	0	677.27	3077.07	0	0	0	677.27
小计									3106.414783	16.14016	0	0	684.535767
清单项目综合单价													3807.090710

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.926197	1.3759	4.03		
		技工人工费(装饰)	元	6.413432	1.3511	8.67		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.160536	1.3551	15.12		
		降效增加人工费	元	3.823112	1	3.82		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.152881	10	1.53		
		砂纸	张	0.048	0.48	0.02		
		9mm厚玻镁板	m2	0.262502	21.7	5.7		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.262502	15.7	4.12		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.125788	20	2.52		
		腻子粉(成品)	kg	0.673602	1.8	1.21		
		水	m3	0.000345	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.150961	1	0.15		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	009044	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	173.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0014	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	8.44039	6.090238	0	0	2.16223
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0014	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	8.44039	4.605538	0	0	2.088002
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0028	1775.08	410.54	0	0	411.22	4.970224	1.149512	0	0	1.151416
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0028	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.10942	2.387896	0	0	1.023876
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	617.81	0	0	0	135.99	617.81	0	0	0	135.99
小计									643.770424	14.233184	0	0	142.415524
清单项目综合单价													800.419132

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	2.730824	1.3759	3.76		
		技工人工费(装饰)	元	5.985228	1.3511	8.09		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.415383	1.3551	14.11		
		降效增加人工费	元	3.567856	1	3.57		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.142674	10	1.43		
		砂纸	张	0.044796	0.48	0.02		
		9mm厚玻镁板	m2	0.244976	21.7	5.32		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.244976	15.7	3.85		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.11739	20	2.35		
		腻子粉(成品)	kg	0.628627	1.8	1.13		
		水	m3	0.000322	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.140882	1	0.14		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010810002049	项目名称	窗帘盒	计量单位	m	工程量	173.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0031	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	10.284095	12.361715	0	2.814831	3.07024
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	229.62	173.56	0	0	59.22	22.962	17.356	0	0	5.922
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0056	1775.08	410.54	0	0	411.22	9.940448	2.299024	0	0	2.302832
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.0056	1467.65	852.82	0	0	365.67	8.21884	4.775792	0	0	2.047752
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1207.88	0	0	64.84	270.2	1207.88	0	0	64.84	270.2
小计									1259.285383	36.792531	0	67.654831	283.542824
清单项目综合单价													1647.275569

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.079893	1.3759	9.74		
		技工人工费(装饰)	元	16.802413	1.3511	22.7		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.509964	1.3551	18.31		
		降效增加人工费	元	6.975514	1	6.98		
	材料	铁件(综合)	kg	0.128135	5.5	0.7		
		六角螺栓	kg	0.0054	6.32	0.03		
		射钉	10个	0.046502	1	0.05		
		吊杆	kg	0.108112	5.5	0.59		
		砂纸	张	0.088002	0.48	0.04		
		杉木板材（综合）	m3	0.00021	2200	0.46		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	1.1	15.7	17.27		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	0.315012	31.5	9.92		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.230614	20	4.61		
		腻子粉(成品)	kg	1.234952	1.8	2.22		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.018361	4.36	0.08		
		水	m3	0.000633	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.273196	1	0.27		
		材料费补差	元	0.00003	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.011544	235.97	2.72		
		降效增加机械费	元	0.374451	1	0.37		

项目编码	011502001100	项目名称	天棚吊顶装饰线条	计量单位	m	工程量	781.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	529.29	0	0	0	116.49	529.29	0	0	0	116.49
小计									534.2145	22.3656	0	0	118.6922
清单项目综合单价													675.272300

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.676859	1	0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm	m	1.06	20	21.2		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4385	1	0.44		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101006040	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	1194.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2097.71	0	0	0	461.71	2097.71	0	0	0	461.71
小计									2110.4857	12.3332	0	0	465.1386
清单项目综合单价													2587.95750

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.53626	1.3759	2.11		
		技工人工费(装饰)	元	2.008164	1.3511	2.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.86578	1.3551	7.95		
		降效增加人工费	元	1.755994	1	1.76		
	材料	水	m3	0.038696	3.77	0.15		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	452.75	11.55		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0308	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001121	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	16.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	210.15	0	0	0	46.25	210.15	0	0	0	46.25
小计									300.8877	526.7156	0	0	92.5573
清单项目综合单价													920.160600

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	9.62478	1.3759	13.24		
		技工人工费(装饰)	元	20.555443	1.3511	27.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.69281	1.3551	49.72		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		降效增加人工费	元	12.47181	1	12.47		
	材料	ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		专用胶粘剂	kg	0	2	0		
		水	m3	0.015549	3.77	0.06		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.010171	465.86	4.74		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3135	1	1.31		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001122	项目名称	窗台石	计量单位	m2	工程量	154.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-8)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:12.5mm)	100m2	0.01	754.3	622.21	0	0	197.14	7.543	6.2221	0	0	1.9714
020001-77换	窗台板面层 石材饰面板	10m2	0.1	413.23	5382.08	0	0	360.05	41.323	538.208	0	0	36.005
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1035.22	0	0	0	227.86	1035.22	0	0	0	227.86
小计									1084.086	544.4301	0	0	265.8364
清单项目综合单价													1894.352500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.5139	1.3759	11.71		
		技工人工费(装饰)	元	19.767933	1.3511	26.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.7064	1.3551	10.44		
		降效增加人工费	元	6.716538	1	6.72		
	材料	石材窗台板(成品)-ST-103，18mm石材饰面(人造石) （含磨圆角及加厚边）	m2	1.06	500	530		
		水	m3	0.030601	3.77	0.12		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.024331	452.75	11.02		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.6935	1	2.69		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011207001218	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1288.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6979.27	0	0	769.24	1587.68	6979.27	0	0	769.24	1587.68
小计									7018.6654	38.8787	0	773.5821	1598.5858
清单项目综合单价													9429.712000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.41482	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.59681	1	0.6		

项目编码	011207001219	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	262.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1421.93	0	0	156.72	323.47	1421.93	0	0	156.72	323.47
小计									1461.3254	38.8787	0	161.0621	334.3758
清单项目综合单价													1995.64200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414813	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596801	1	0.6		

项目编码	011207001220	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1330.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7206.8	0	0	794.32	1639.44	7206.8	0	0	794.32	1639.44
小计									7246.1954	38.8787	0	798.6621	1650.3458
清单项目综合单价													9734.082000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.41482	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596811	1	0.6		

项目编码	011207001221	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	656.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3555.1	0	0	391.84	808.73	3555.1	0	0	391.84	808.73
小计									3594.4954	38.8787	0	396.1821	819.6358

清单项目综合单价	4849.192000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.41482	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596817	1	0.6		

项目编码	011207001222	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	75.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	409.68	0	0	45.15	93.2	409.68	0	0	45.15	93.2
小计									449.0754	38.8787	0	49.4921	104.1058

清单项目综合单价	641.552000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.41475	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596749	1	0.6		

项目编码	011502001101	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	1549.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	962.64	0	0	0	211.88	962.64	0	0	0	211.88
小计									967.1612	1.0891	0	0	212.9295

清单项目综合单价	1181.179800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3759	0.65		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3511	1.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3551	2.46		
		降效增加人工费	元	0.621427	1	0.62		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		万能胶	kg	0.04032	17.5	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2916	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001102	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	495.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	335.07	0	0	0	73.75	335.07	0	0	0	73.75
小计									339.9945	33.1776	0	0	76.4928

清单项目综合单价	449.664900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.676854	1	0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m	1.06	30	31.8		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6505	1	0.65		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006035	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	1533.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1167.01	0	0	0	256.86	1167.01	0	0	0	256.86

工程量清单综合单价分析表

小计					1172.5483	0.0663	0	0	258.0823
清单项目综合单价									1430.696900
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3759		0.8		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3511		1.72		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3551		3.01		
		降效增加人工费	元	0.761229	1		0.76		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0663	1		0.07		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011302001095	项目名称	吊顶天棚（跌级）	计量单位	m2	工程量	1237.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0113	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	37.487185	45.060445	0	10.260513	11.19152
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ(跌级天棚的基层或面层:人工*1.1)	100m2	0.02	1766.33	1904.11	0	0	483.98	35.3266	38.0822	0	0	9.6796
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ(跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.02	1413.06	1904.11	0	0	406.22	28.2612	38.0822	0	0	8.1244
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.02	1775.08	410.54	0	0	411.22	35.5016	8.2108	0	0	8.2244
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.02	454.75	398.48	0	0	120.02	9.095	7.9696	0	0	2.4004
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.02	1467.65	852.82	0	0	365.67	29.353	17.0564	0	0	7.3134
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	19826.06	0	0	1745.07	4480.65	19826.06	0	0	1745.07	4480.65
小计									20001.08459	154.461645	0	1755.330513	4527.58372
清单项目综合单价													26438.460463
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	12.263226	1.3759		16.87						
		技工人工费(装饰)	元	26.88	1.3511		36.32						
		高级技工人工费(装饰)	元	46.771926	1.3551		63.38						
		降效增加人工费	元	16.022483	1		16.02						
	材料	铁件(综合)	kg	0.482623	5.5		2.65						
		贴缝网带	m	1.328251	3.3		4.38						
		嵌缝膏	kg	0.076935	2		0.15						
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.544549	10		5.45						
		六角螺栓	kg	0.02034	6.32		0.13						
		射钉	10个	0.17515	1		0.18						
		吊杆	kg	0.407207	5.5		2.24						
		砂纸	张	0.184	0.48		0.09						
		杉木板材（综合）	m3	0.000791	2200		1.74						
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	2.415003	15.7		37.92						
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	1.186499	31.5		37.37						
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.482184	20		9.64						
		腻子粉(成品)	kg	2.582121	1.8		4.65						
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.069156	4.36		0.3						
		水	m3	0.001323	3.77		0						
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.068849	1		1.07						
		材料费补差	元	0.000113	1		0						
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机	台班	0.043482	235.97		10.26						
		降效增加机械费	元	1.410283	1		1.41						

项目编码	010810002050	项目名称	飘窗吊顶天花	计量单位	m2	工程量	33.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0118	1537.13	3314.58	0	0	504.06	18.138134	39.112044	0	0	5.947908
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0118	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.738728	18.458858	0	0	8.568924
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	376.38	0	0	37.38	85.35	376.38	0	0	37.38	85.35
小计									459.106662	87.911302	0	45.5516	108.501332
清单项目综合单价													701.070896
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.655719	1.3759		11.91						
		技工人工费(装饰)	元	18.973385	1.3511		25.63						
		高级技工人工费(装饰)	元	33.014089	1.3551		44.74						
		降效增加人工费	元	11.309495	1		11.31						
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5		2.2						
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.280948	10		12.81						
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32		0.12						
		射钉	10个	0.153	1		0.15						
		吊杆	kg	0.24024	5.5		1.32						
		12mm玻镁板	m2	1.228576	29		35.63						
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	25		26.25						
		万能胶	kg	0.380858	17.5		6.67						
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.283672	1		2.28						
		材料费补差	元	0.000117	1		0						
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机	台班	0.03463	235.97		8.17						
		降效增加机械费	元	1.123197	1		1.12						

项目编码	010810002051	项目名称	飘窗吊顶天花	计量单位	m2	工程量	49.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0118	1537.13	3314.58	0	0	504.06	18.138134	39.112044	0	0	5.947908
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0118	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.738728	18.458858	0	0	8.568924
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	564.57	0	0	56.07	128.02	564.57	0	0	56.07	128.02
小计									647.296662	87.911302	0	64.2416	151.171332
清单项目综合单价													950.620896

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.655719	1.3759	11.91		
		技工人工费(装饰)	元	18.973385	1.3511	25.63		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.014089	1.3551	44.74		
		降效增加人工费	元	11.309495	1	11.31		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.280948	10	12.81		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.24024	5.5	1.32		
		12mm玻镁板	m2	1.228576	29	35.63		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	25	26.25		
		万能胶	kg	0.380858	17.5	6.67		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.283672	1	2.28		
		材料费补差	元	0.000117	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03463	235.97	8.17		
		降效增加机械费	元	1.123197	1	1.12		

项目编码	011407002037	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	98.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	852.82	0	0	365.67	14.6765	8.5282	0	0	3.6567
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	440.36	0	0	0	96.93	440.36	0	0	0	96.93
小计									472.7873	12.6336	0	0	104.6989
清单项目综合单价													590.11980

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.41015	1.3759	4.69		
		技工人工费(装饰)	元	7.47795	1.3511	10.1		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.01146	1.3551	17.63		
		降效增加人工费	元	4.457085	1	4.46		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.41929	20	8.39		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		
		水	m3	0.00115	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.125	1	0.13		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	009045	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	255.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.043275	6.525255	0	0	2.316675
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.043275	4.934505	0	0	2.237145
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.003	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.32524	1.23162	0	0	1.23366
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.003	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.40295	2.55846	0	0	1.09701
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	974.89	0	0	0	214.57	974.89	0	0	0	214.57
小计									1002.70474	15.24984	0	0	221.45449
清单项目综合单价													1239.409070

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.926058	1.3759	4.03		
		技工人工费(装饰)	元	6.413128	1.3511	8.66		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.160006	1.3551	15.12		
		降效增加人工费	元	3.822948	1	3.82		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.152874	10	1.53		
		砂纸	张	0.047998	0.48	0.02		
		9mm厚玻镁板	m2	0.26249	21.7	5.7		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.26249	15.7	4.12		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.125782	20	2.52		
		腻子粉(成品)	kg	0.67357	1.8	1.21		
		水	m3	0.000345	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.150954	1	0.15		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001096	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	1045.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.0016	13590.3	4328.86	0	0	3207.67	21.74448	6.926176	0	0	5.132272
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0016	1775.08	410.54	0	0	411.22	2.840128	0.656864	0	0	0.657952
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0016	1467.65	852.82	0	0	365.67	2.34824	1.364512	0	0	0.585072
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3629.91	0	0	0	798.95	3629.91	0	0	0	798.95
小计									3656.842848	8.947552	0	0	805.325296
清单项目综合单价													4471.115696

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.656702	1.3759	3.66		
		技工人工费(装饰)	元	5.821787	1.3511	7.87		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.130956	1.3551	13.73		
		降效增加人工费	元	3.470509	1	3.47		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.0819	10	0.82		
		砂纸	张	0.024	0.48	0.01		
		9mm厚玻镁板	m2	0.15	21.7	3.26		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.15	15.7	2.36		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.062894	20	1.26		
		腻子粉(成品)	kg	0.336799	1.8	0.61		
		水	m3	0.000173	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.08304	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001103	项目名称	天棚吊顶装饰线条	计量单位	m	工程量	490.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	331.91	0	0	0	73.05	331.91	0	0	0	73.05
小计									336.8345	22.3656	0	0	75.2522
清单项目综合单价													434.452300
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.35906	1.3759		0.49		
		技工人工费(装饰)				元		1.19475	1.3511		1.61		
		高级技工人工费(装饰)				元		2.07823	1.3551		2.82		
		降效增加人工费				元		0.67687	1		0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个		0.063	1.46		0.09		
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm				m		1.06	20		21.2		
		万能胶				kg		0.03629	17.5		0.64		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.4385	1		0.44		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502007019	项目名称	天棚吊顶护角条			计量单位		m	工程量		782.6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-36换	木阳角装饰线条 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	425.2	881.15	0	31.22	139.74	4.252	8.8115	0	0.3122	1.3974
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	457.37	0	0	33.58	102.92	457.37	0	0	33.58	102.92
小计									461.622	8.8115	0	33.8922	104.3174
清单项目综合单价													608.64310
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.44718	1.3759		0.62		
		技工人工费(装饰)				元		0.98089	1.3511		1.33		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.70576	1.3551		2.31		
		降效增加人工费				元		0.584424	1		0.58		
	材料	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.00297	15		0.04		
		L型成品PVC护角条				m		1.06	8		8.48		
		聚醋酸乙烯乳液				kg		0.01366	8.35		0.11		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1728	1		0.17		
		材料费补差				元		0.0001	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班		0.0015	208.11		0.31		
		降效增加机械费				元		0.042908	1		0.04		
项目编码	011102003081	项目名称	块料楼地面			计量单位		m2	工程量		228.8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.03	446.71	145.96	0	0	105.62	13.4013	4.3788	0	0	3.1686
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1693.79	0	0	0	372.8	1693.79	0	0	0	372.8
小计									1749.8835	51.7447	0	0	387.7334
清单项目综合单价													2189.36160
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.667965	1.3759		7.8		
		技工人工费(装饰)				元		12.417715	1.3511		16.78		
		高级技工人工费(装饰)				元		21.61018	1.3551		29.28		
		降效增加人工费				元		7.402928	1		7.4		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0.00097	1045		1.01		
		美缝剂 400mL				支		0.13	28		3.64		
		专用胶粘剂				kg		22.95	2		45.9		
		水				m3		0.023	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.3223	1		0.32		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011102003082	项目名称	石材楼地面			计量单位		m2	工程量		99.94		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5709.91	55855.75	0	0	4049.54	57.0991	558.5575	0	0	40.4954
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0409	446.71	145.96	0	0	105.62	18.270439	5.969764	0	0	4.319858
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1035.31	0	0	0	227.87	1035.31	0	0	0	227.87
小计									1110.679539	564.527264	0	0	272.685258
清单项目综合单价													1947.892061
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		7.931043	1.3759		10.91		
		技工人工费(装饰)				元		17.376686	1.3511		23.48		
		高级技工人工费(装饰)				元		30.240982	1.3551		40.98		
		降效增加人工费				元		10.359316	1		10.36		
	材料	石料切割锯片				片		0.00615	18.2		0.11		
		白水泥				t		0.00102	1045		1.07		
		专用胶粘剂				kg		22.95	2		45.9		
		水				m3		0.023	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.407624	1		1.41		
		ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面)				m2		1.02	500		510		
		美缝剂 400mL				支		0.212678	28		5.95		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011102001123	项目名称	门槛石			计量单位		m2	工程量		23.66		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	58970.32	0	0	4797.35	83.9997	589.7032	0	0	47.9735
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.01	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	19.7819	47.113	0	0.1421	6.7192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	273.17	0	0	0	60.12	273.17	0	0	0	60.12
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	6.8	0	0	0.05	1.5	6.8	0	0	0.05	1.5
小计									383.7516	636.8162	0	0.1921	116.3127
清单项目综合单价													1137.072600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元		0.270296	1.3759		0.37		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费	元	0.962384	1.3511	1.3		
		普工人工费(装饰)	元	8.83882	1.3759	12.16		
		技工人工费(装饰)	元	19.36704	1.3511	26.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.70343	1.3551	45.67		
		降效增加人工费	元	11.833052	1	11.83		
	材料	ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		水	m3	0.003922	3.77	0.01		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	0.008538	457.84	3.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.529459	1	1.53		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.001031	11.65	0.01		
		降效增加机械费	元	0.002113	1	0		

项目编码	011102001124	项目名称	挡水石	计量单位	m2	工程量	4.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	98589.12	0	0	6778.29	83.9997	985.8912	0	0	67.7829
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	54.73	0	0	0	12.05	54.73	0	0	0	12.05
小计									138.7297	985.8912	0	0	79.8329
清单项目综合单价													1204.453800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.83882	1.3759	12.16		
		技工人工费(装饰)	元	19.36704	1.3511	26.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.70343	1.3551	45.67		
		降效增加人工费	元	11.546414	1	11.55		
	材料	ST-101，W80*H40mm厚石材饰面(酸洗面)-挡水石	m2	1.04	880	915.2		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.4586	1	2.46		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101006041	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	357.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*15换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:35mm)	100m2	0.01	1680.08	1703.41	0	0	454.95	16.8008	17.0341	0	0	4.5495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	824.58	0	0	0	181.49	824.58	0	0	0	181.49
小计									841.3808	17.0341	0	0	186.0395
清单项目综合单价													1044.454400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.03646	1.3759	2.8		
		技工人工费(装饰)	元	2.554671	1.3511	3.45		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.78338	1.3551	10.55		
		降效增加人工费	元	2.30923	1	2.31		
	材料	水	m3	0.054127	3.77	0.2		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.035743	452.75	16.18		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0425	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	010904002014	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	665.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1374.61	4961	0	0	550.61	13.7461	49.61	0	0	5.5061
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	1572.96	0	0	0	346.21	1572.96	0	0	0	346.21
小计									1586.7061	49.61	0	0	351.7161
清单项目综合单价													1988.032200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.24477	1.3759	3.09		
		技工人工费	元	7.88805	1.3511	10.66		
		降效增加人工费	元	2.362476	1	2.36		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	4.17375	11.71	48.87		
		水	m3	0.00058	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7332	1	0.73		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101003014	项目名称	细石混凝土	计量单位	m2	工程量	358.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	1476.58	1451.47	0	3.41	397.8	14.7658	14.5147	0	0.0341	3.978
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.002	756.28	4209.99	0	14.3	377.92	1.51256	8.41998	0	0.0286	0.75584
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002	713.51	21.87	0	0	158.14	1.42702	0.04374	0	0	0.31628
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	727.99	0	0	1.68	160.34	727.99	0	0	1.68	160.34
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	60.82	0	0	0	13.38	60.82	0	0	0	13.38
小计									806.51538	22.97842	0	1.7427	178.77012
清单项目综合单价													1010.00662

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.162362	1.3759	0.22		
		技工人工费	元	1.338903	1.3511	1.81		
		普工人工费(装饰)	元	1.55381	1.3759	2.14		
		技工人工费(装饰)	元	3.40585	1.3511	4.6		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.92301	1.3551	8.03		
		降效增加人工费	元	2.19908	1	2.2		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ3	t	0.001424	3998	5.69		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.007301	5.65	0.04		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.003457	8.62	0.03		
		普通预拌细石混凝土 C25，骨料最大粒径10mm	m3	0.0303	477.84	14.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.122679	1	0.12		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0024	14.19	0.03			
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000152	42.51	0.01			
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000539	24.67	0.01			
		降效增加机械费	元	0.004684	1	0			

项目编码	010103001014	项目名称	回填陶粒混凝土	计量单位	m3	工程量	75.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.1	550.85	3851.97	0	118.91	321.8	55.085	385.197	0	11.891	32.18
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	713.16	0	0	153.95	167.29	713.16	0	0	153.95	167.29
小计									768.245	385.197	0	165.841	199.47
清单项目综合单价													1518.75300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.462	1.3759	11.64		
		技工人工费	元	32.153	1.3511	43.44		
		降效增加人工费	元	9.467145	1	9.47		
	材料	水	m3	0.2	3.77	0.75		
		陶粒混凝土	m3	1.01	375	378.75		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.693	1	5.69		
	主材							
	设备							
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	281.6	10.98		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.078	11.65	0.91		
		降效增加机械费	元	2.043674	1	2.04		

项目编码	011204003031	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	1732.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158
020003-3	建筑物超高增加费	项	1	10415.84	0	0	0	2292.53	10415.84	0	0	0	2292.53
小计									10459.5756	71.7921	0	0	2305.7458
清单项目综合单价													12837.113500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.60169	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.08266	1.3511	13.62		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.54962	1.3551	23.78		
		降效增加人工费	元	6.01137	1	6.01		
	材料	白水泥	t	0.00103	1045	1.08		
		专用胶粘剂	kg	34.7625	2	69.53		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1824	1	1.18		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001223	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	64.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	387.27	0	0	0	85.24	387.27	0	0	0	85.24
小计									430.9663	298.839	0	0	109.7995
清单项目综合单价													839.604800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.59733	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.07453	1.3511	13.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.5331	1.3551	23.76		
		降效增加人工费	元	6.006048	1	6.01		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.01	280	282.8		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4868	1	1.49		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001224	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	22.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-253换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3065.67	69376.33	0	0	4143.57	30.6567	693.7633	0	0	41.4357
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	96.41	0	0	0	21.22	96.41	0	0	0	21.22
小计									127.0667	693.7633	0	0	62.6557
清单项目综合单价													883.485700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.22519	1.3759	4.44		
		技工人工费(装饰)	元	7.06782	1.3511	9.55		
		高级技工人工费(装饰)	元	12.30155	1.3551	16.67		
		降效增加人工费	元	4.213724	1	4.21		
	材料	MR-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚	m2	1.03	650	669.5		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.24202	5.8	7.2		
		玻璃胶 300mL	支	1.134	12	13.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.4516	1	3.45		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001225	项目名称	不锈钢层板	计量单位	m2	工程量	14.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.005	1014.84	2071.72	0	279.91	345.71	5.0742	10.3586	0	1.39955	1.72855
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	97.6	0	0	2.8	21.67	97.6	0	0	2.8	21.67
小计									146.3705	309.1976	0	4.19955	47.95805
清单项目综合单价													507.725700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	5.131065	1.3759	7.06		
		技工人工费(装饰)	元	11.2448	1.3511	15.19		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(装饰)	元	19.568895	1.3551	26.52		
		降效增加人工费	元	6.703297	1	6.7		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.01279	5.5	0.07		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00306	15	0.05		
		5mm水泥板加固	m2	0.525	18.2	9.56		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.01	280	282.8		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.070035	8.35	0.58		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.58935	1	1.59		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.006725	208.11	1.4		
		降效增加机械费	元	0.192308	1	0.19		

项目编码	010904003020	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	12.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	801.27	1759.61	0	0	264.34	8.0127	17.5961	0	0	2.6434
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4.6	0	0	0	1.02	4.6	0	0	0	1.02
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	17.26	0	0	0	3.8	17.26	0	0	0	3.8
小计									32.5428	18.8738	0	0	8.115
清单项目综合单价													59.531600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.34288	1.3759	0.47		
		技工人工费	元	5.5813	1.3511	7.54		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	1.744613	1	1.74		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.0052	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.006	2.9	17.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1869	1	0.19		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903003027	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	1834.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	673.17	0	0	0	148.16	673.17	0	0	0	148.16
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	3031.13	0	0	0	667.15	3031.13	0	0	0	667.15
小计									3716.5853	19.7073	0	0	818.9994
清单项目综合单价													4555.292000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.41145	1.3759	0.57		
		技工人工费	元	6.69756	1.3511	9.05		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	2.019518	1	2.02		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.00525	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9	18.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2851	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011210003014	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	293.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-281换	成品全玻璃隔断	100m2	0.01	5042.55	67450.94	0	0	4482.41	50.4255	674.5094	0	0	44.8241
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2036.29	0	0	0	448.19	2036.29	0	0	0	448.19
小计									2086.7155	674.5094	0	0	493.0141
清单项目综合单价													3254.23900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.30788	1.3759	7.3		
		技工人工费(装饰)	元	11.6276	1.3511	15.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	20.22905	1.3551	27.41		
		降效增加人工费	元	6.930871	1	6.93		
	材料	角钢(综合)	t	0.00436	4035	17.59		
		橡胶条伸缩缝	m	1.5736	2.63	4.14		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.536	1.25	4.42		
		成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门）	m2	1.03	620	638.6		
		玻璃胶 300mL	支	0.25666	12	3.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.6783	1	6.68		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001097	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	358.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816
020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2434.79	0	0	244.88	552.3	2434.79	0	0	244.88	552.3
小计									2484.154	25.7245	0	249.8448	564.784
清单项目综合单价													3324.507300

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.19253	1.3759	7.14		
		技工人工费(装饰)	元	11.38103	1.3511	15.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.80865	1.3551	26.84		
		降效增加人工费	元	6.78498	1	6.78		
	材料	铁件(综合)	kg	0.2528	5.5	1.39		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.63194	1.25	0.79		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.08151	2.5	0.2		
		吊杆	kg	0.21999	5.5	1.21		
		插接件	个	3.38906	0.6	2.03		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.01021	5.25	0.05		
		铝合金插缝板	m2	0.42218	1.93	0.81		
		铝合金条板龙骨(不上人型)	m2	1.05	16.5	17.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8013	1	1.8		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.02104	235.97	4.96		
		降效增加机械费	元	0.682402	1	0.68		

项目编码	011102003083	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	181.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	446.71	145.96	0	0	105.62	11.212421	3.663596	0	0	2.651062
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1343.86	0	0	0	295.79	1343.86	0	0	0	295.79
小计									1397.764621	51.029496	0	0	310.205862
清单项目综合单价													1758.999979

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.667978	1.3759	7.8		
		技工人工费(装饰)	元	12.417743	1.3511	16.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	21.610229	1.3551	29.28		
		降效增加人工费	元	7.402964	1	7.4		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.130001	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3223	1	0.32		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001125	项目名称	瓷砖门槛石	计量单位	m2	工程量	11.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4736.59	0	0	1122.5	40.2393	47.3659	0	0	11.225
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	81.54	0	0	0	17.95	81.54	0	0	0	17.95
小计									132.94705	51.0149	0	0	31.8155
清单项目综合单价													215.777450

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.410105	1.3759	7.44		
		技工人工费(装饰)	元	11.852405	1.3511	16.01		
		高级技工人工费(装饰)	元	20.62546	1.3551	27.95		
		降效增加人工费	元	7.065858	1	7.07		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3223	1	0.32		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001126	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	54.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4758.09	0	0	1123.58	40.2393	47.5809	0	0	11.2358
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	446.71	145.96	0	0	105.62	11.212421	3.663596	0	0	2.651062
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	383.6	0	0	0	84.43	383.6	0	0	0	84.43
小计									435.051721	51.244496	0	0	98.316862
清单项目综合单价													584.613079

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.410148	1.3759	7.44		
		技工人工费(装饰)	元	11.8525	1.3511	16.01		
		高级技工人工费(装饰)	元	20.625625	1.3551	27.95		
		降效增加人工费	元	7.065758	1	7.07		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.130005	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5373	1	0.54		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011204003032	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	865.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5205.25	0	0	0	1145.68	5205.25	0	0	0	1145.68
小计									5248.9856	71.7921	0	0	1158.8958

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										6479.67350
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.60169	1.3759	6.33				
		技工人工费(装饰)	元	10.08266	1.3511	13.62				
		高级技工人工费(装饰)	元	17.54962	1.3551	23.78				
		降效增加人工费	元	6.011375	1	6.01				
	材料	白水泥	t	0.00103	1045	1.08				
		专用胶粘剂	kg	34.7625	2	69.53				
		水	m3	0.0022	3.77	0.01				
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1824	1	1.18				
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	010904003021	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)		计量单位	m2	工程量	54.29		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	801.27	1759.61	0	0	264.34	8.0127	17.5961	0	0	2.6434
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	19.92	0	0	0	4.39	19.92	0	0	0	4.39
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	74.76	0	0	0	16.45	74.76	0	0	0	16.45
小计									105.3628	18.8738	0	0	24.135

清单项目综合单价										148.371600
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费	元	0.34288	1.3759	0.47				
		技工人工费	元	5.5813	1.3511	7.54				
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39				
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83				
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45				
		降效增加人工费	元	1.743968	1	1.74				
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25				
		水	m3	0.0052	3.77	0.02				
		聚合物防水砂浆	kg	6.006	2.9	17.42				
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1869	1	0.19				
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	010903003028	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)		计量单位	m2	工程量	470.29		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	172.6	0	0	0	37.99	172.6	0	0	0	37.99
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	777.16	0	0	0	171.05	777.16	0	0	0	171.05
小计									962.0453	19.7073	0	0	212.7294

清单项目综合单价										1194.482000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费	元	0.41145	1.3759	0.57				
		技工人工费	元	6.69756	1.3511	9.05				
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39				
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83				
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45				
		降效增加人工费	元	2.01952	1	2.02				
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25				
		水	m3	0.00525	3.77	0.02				
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9	18.15				
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2851	1	0.29				
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	011302001098	项目名称	吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	181.53		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816
020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1231.68	0	0	123.88	279.4	1231.68	0	0	123.88	279.4
小计									1281.044	25.7245	0	128.8448	291.884

清单项目综合单价										1727.497300
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.19253	1.3759	7.14				
		技工人工费(装饰)	元	11.38103	1.3511	15.38				
		高级技工人工费(装饰)	元	19.80865	1.3551	26.84				
		降效增加人工费	元	6.784994	1	6.78				
	材料	铁件(综合)	kg	0.2528	5.5	1.39				
		膨胀螺栓(综合)	套	0.63194	1.25	0.79				
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1				
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.08151	2.5	0.2				
		吊杆	kg	0.21999	5.5	1.21				
		插接件	个	3.38906	0.6	2.03				
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.01021	5.25	0.05				
		铝合金插缝板	m2	0.42218	1.93	0.81				
		铝合金条板龙骨(不上人型)	m2	1.05	16.5	17.33				
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8013	1	1.8				
	主材									
	设备									
	机械	电动切割机	台班	0.02104	235.97	4.96				
		降效增加机械费	元	0.682422	1	0.68				
项目编码	011407002038	项目名称	天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	8.89		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-1	天棚面基层处理 刷界面处理剂	100m2	0.01	386.08	127.77	0	0	91.36	3.8608	1.2777	0	0	0.9136

工程量清单综合单价分析表

020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	1191.61	0	0	382.61	14.6765	11.9161	0	0	3.8261
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	44.34	0	0	0	9.76	44.34	0	0	0	9.76
小计									80.6281	17.2992	0	0	18.6119
清单项目综合单价													116.539200
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	3.81709	1.3759		5.25		
		技工人工费(装饰)					元	8.36754	1.3511		11.31		
		高级技工人工费(装饰)					元	14.56042	1.3551		19.73		
		降效增加人工费					元	4.987627	1		4.99		
	材料	砂纸					张	0.16	0.48		0.08		
		刷无机防水涂料 PT-102(A级)					kg	0.41929	28		11.74		
		腻子粉(成品)					kg	2.24532	1.8		4.04		
		界面处理剂					kg	0.5	2.5		1.25		
		水					m3	0.00515	3.77		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.1713	1		0.17		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011302001099	项目名称	吊顶天棚				计量单位	m2	工程量	54.29			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-14	平级天棚龙骨 方木天棚龙骨 单层龙骨	100m2	0.01	1813.05	2435.27	0	0	520.81	18.1305	24.3527	0	0	5.2081
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	2540.41	0	0	480.44	16.0575	25.4041	0	0	4.8044
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.01	2943.96	14834.51	0	0	1389.69	29.4396	148.3451	0	0	13.8969
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	474.79	0	0	0	104.51	474.79	0	0	0	104.51
小计									538.4176	198.1019	0	0	128.4194
清单项目综合单价													864.938900
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	6.69524	1.3759		9.21		
		技工人工费(装饰)					元	14.67244	1.3511		19.82		
		高级技工人工费(装饰)					元	25.52703	1.3551		34.59		
		降效增加人工费					元	8.745441	1		8.75		
	材料	镀锌铁丝(综合)					kg	0.07992	5.65		0.45		
		铁件(综合)					kg	0.72	5.5		3.96		
		自攻螺钉 M6×30mm					100个	1.28276	10		12.83		
		吊杆					kg	0.84	5.5		4.62		
		杉木板材（综合）					m3	0.006	2200		13.2		
		万能胶					kg	0.3255	17.5		5.7		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.9614	1		1.96		
		材料费补差					元	0.0001	1		0		
		仿瓷砖SPC板吊顶					m2	1.02	130		132.6		
		9mm厚玻镁板					m2	1.05	21.7		22.79		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011101006042	项目名称	平面砂浆找平层				计量单位	m2	工程量	518.49			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-3)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:17.5mm)	100m2	0.01	955.56	857.25	0	0	253.18	9.5556	8.5725	0	0	2.5318
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	680.98	0	0	0	149.89	680.98	0	0	0	149.89
小计									690.5356	8.5725	0	0	152.4218
清单项目综合单价													851.529900
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	1.1361	1.3759		1.56		
		技工人工费(装饰)					元	1.570958	1.3511		2.12		
		高级技工人工费(装饰)					元	4.3317	1.3551		5.87		
		降效增加人工费					元	1.313391	1		1.31		
	材料	水					m3	0.026351	3.77		0.1		
		湿拌地面砂浆 M15					m3	0.017331	452.75		7.85		
		素水泥浆					m3	0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.0214	1		0.02		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200					台班	0	200.71		0		
项目编码	011102003084	项目名称	块料楼地面				计量单位	m2	工程量	485.99			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	446.71	145.96	0	0	105.62	11.212421	3.663596	0	0	2.651062
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3554.85	0	0	0	782.43	3554.85	0	0	0	782.43
小计									3608.112321	9.637596	0	0	794.634962
清单项目综合单价													4412.384879
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	5.78662	1.3759		7.96		
		技工人工费(装饰)					元	11.368386	1.3511		15.36		
		高级技工人工费(装饰)					元	22.061978	1.3551		29.9		
		降效增加人工费					元	7.314657	1		7.31		
	材料	石料切割锯片					片	0.00287	18.2		0.05		
		白水泥					t	0.00097	1045		1.01		
		美缝剂 400mL					支	0.130001	28		3.64		
		水					m3	0.025129	3.77		0.09		
		湿拌地面砂浆 M20					m3	0.009881	465.86		4.6		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.2191	1		0.22		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200					台班	0	200.71		0		
项目编码	011102001127	项目名称	门槛石				计量单位	m2	工程量	32.5			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	405.33	0	0	0	89.21	405.33	0	0	0	89.21
小计									496.0677	526.7156	0	0	135.5173
清单项目综合单价													1158.30060

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.62478	1.3759	13.24		
		技工人工费(装饰)	元	20.555443	1.3511	27.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.69281	1.3551	49.72		
		降效增加人工费	元	12.471692	1	12.47		
	材料	ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		专用胶粘剂	kg	0	2	0		
		水	m3	0.015549	3.77	0.06		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.010171	465.86	4.74		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3135	1	1.31		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011207001226	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	60.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	2530	0	52.12	508.38	17.1918	25.3	0	0.5212	5.0838
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	1788.57	0	279.91	331.55	10.1484	17.8857	0	2.7991	3.3155
020003-36换	胶合板基层 墙面 *（如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	811.88	1788.57	0	279.91	286.88	8.1188	17.8857	0	2.7991	2.8688
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	293.99	0	0	50.73	68.11	293.99	0	0	50.73	68.11
小计									329.449	61.0714	0	56.8494	79.3781
清单项目综合单价													526.747900

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.730976	1.3759	5.13		
		技工人工费(装饰)	元	8.177422	1.3511	11.05		
		高级技工人工费(装饰)	元	14.225552	1.3551	19.28		
		降效增加人工费	元	4.87384	1	4.87		
	材料	热镀锌方通(综合)	t	0.00428	4892	20.94		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		9mm埃特板	m2	2.1	15.53	32.61		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9713	1	0.97		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	208.11	5.6		
		降效增加机械费	元	0.841015	1	0.84		

项目编码	010402001024	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	46.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-30	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3153.66	3404.8	0	0	864.36	315.366	340.48	0	0	86.436
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	2519.78	0	0	0	554.6	2519.78	0	0	0	554.6
小计									2835.146	340.48	0	0	641.036
清单项目综合单价													3816.66200

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	66.8789	1.3759	92.02		
		技工人工费	元	165.308	1.3511	223.35		
		降效增加人工费	元	54.200473	1	54.2		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	6.37	0.11		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	300	261.69		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	820	25.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1987	1.79		
		水	m3	0.1115	3.77	0.42		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	409.72	41.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.917	1	9.92		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001227	项目名称	亚克力挡边板	计量单位	m2	工程量	106.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-185换	石膏板 墙面	100m2	0.01	1854.84	28256.64	0	0	1821.08	18.5484	282.5664	0	0	18.2108
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	272.31	0	0	0	59.93	272.31	0	0	0	59.93
小计									290.8584	282.5664	0	0	78.1408
清单项目综合单价													651.565600

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.95211	1.3759	2.69		
		技工人工费(装饰)	元	4.27775	1.3511	5.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.44066	1.3551	10.08		
		降效增加人工费	元	2.54948	1	2.55		
	材料	自攻螺钉 MG×30mm	100个	0.16716	10	1.67		
		12 mm厚亚克力板	m2	1.05	266.18	279.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4058	1	1.41		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001053	项目名称	已完工程及设备保护	计量单位	m2	工程量	5206.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	已完工程及设备保护	m2	1	3.22	2.58	0	0.64	0	3.22	2.58	0	0.64	0
小计									3.22	2.58	0	0.64	0
清单项目综合单价													6.4400

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工									
	材料									
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	011101001054	项目名称	开荒保洁			计量单位	m2	工程量	5206.76	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	开荒保洁	m2	1	4.02	0	0	0	0	4.02	0	0	0	0
小计									4.02	0	0	0	0
清单项目综合单价													4.0200
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料												
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011101001055	项目名称	精保洁			计量单位	m2	工程量	5206.76				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	精保洁	m2	1	6.44	0	0	0	0	6.44	0	0	0	0
小计									6.44	0	0	0	0
清单项目综合单价													6.4400
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料												
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011101001056	项目名称	垃圾清运费			计量单位	m2	工程量	5206.76				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	垃圾清运费	m2	1	2.01	0	0	2.01	0	2.01	0	0	2.01	0
小计									2.01	0	0	2.01	0
清单项目综合单价													4.0200
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料												
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011104002016	项目名称	平面砂浆找平层			计量单位	m2	工程量	1418.61				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2491.07	0	0	0	548.28	2491.07	0	0	0	548.28
小计									2503.8457	12.3332	0	0	551.7086
清单项目综合单价													3067.887500
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	1.53626		1.3759		2.11		
		技工人工费(装饰)				元	2.008164		1.3511		2.71		
		高级技工人工费(装饰)				元	5.86578		1.3551		7.95		
		降效增加人工费				元	1.755994		1		1.76		
	材料	水				m3	0.038696		3.77		0.15		
		湿拌地面砂浆 M15				m3	0.025514		452.75		11.55		
		素水泥浆				m3	0.00102		593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0308		1		0.03		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0		200.71		0		
项目编码	011102003085	项目名称	块料楼地面			计量单位	m2	工程量	93.65				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	618.9	0	0	956.47	42.0499	6.189	0	0	9.5647
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0125	446.71	145.96	0	0	105.62	5.583875	1.8245	0	0	1.32025
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	613.14	0	0	0	134.95	613.14	0	0	0	134.95
小计									660.773775	8.0135	0	0	145.83495
清单项目综合单价													814.622225
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	5.19904		1.3759		7.15		
		技工人工费(装饰)				元	10.080936		1.3511		13.62		
		高级技工人工费(装饰)				元	19.821437		1.3551		26.86		
		降效增加人工费				元	6.547144		1		6.55		
	材料	石料切割锯片				片	0.00287		18.2		0.05		
		白水泥				t	0.00097		1045		1.01		
		美缝剂 400mL				支	0.064999		28		1.82		
		水				m3	0.025129		3.77		0.09		
		湿拌地面砂浆 M20				m3	0.009881		465.86		4.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.4296		1		0.43		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0		200.71		0		
项目编码	011102003086	项目名称	块料楼地面			计量单位	m2	工程量	1313				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9604.15	0	0	0	2113.87	9604.15	0	0	0	2113.87
小计									9657.36765	9.623	0	0	2126.0644
清单项目综合单价													11793.05505
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	5.786615	1.3759		7.96		
		技工人工费(装饰)					元	11.368376	1.3511		15.36		
		高级技工人工费(装饰)					元	22.06196	1.3551		29.9		
		降效增加人工费					元	7.314661	1		7.31		
	材料	石料切割锯片					片	0.00287	18.2		0.05		
		白水泥					t	0.00097	1045		1.01		
		美缝剂 400mL					支	0.13	28		3.64		
		水					m3	0.025129	3.77		0.09		
		湿拌地面砂浆 M20					m3	0.009881	465.86		4.6		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.2191	1		0.22		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200					台班	0	200.71		0		
项目编码	011102001128	项目名称			门槛石			计量单位	m2		工程量		11.96
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.01	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	19.7819	47.113	0	0.1421	6.7192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	149.16	0	0	0	32.83	149.16	0	0	0	32.83
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	3.4	0	0	0.02	0.75	3.4	0	0	0.02	0.75
小计									263.0796	573.8286	0	0.1621	86.6065
清单项目综合单价													923.676800
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	0.267358	1.3759		0.37		
		技工人工费					元	0.951923	1.3511		1.29		
		普工人工费(装饰)					元	9.62478	1.3759		13.24		
		技工人工费(装饰)					元	20.555443	1.3511		27.77		
		高级技工人工费(装饰)					元	36.69281	1.3551		49.72		
		降效增加人工费					元	12.755853	1		12.76		
	材料	ST-101，18mm石材饰面					m2	1.04	500		520		
		专用胶粘剂					kg	0	2		0		
		水					m3	0.019428	3.77		0.07		
		湿拌地面砂浆 M20					m3	0.010171	465.86		4.74		
		素水泥浆					m3	0.00102	593.11		0.6		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5					m3	0.008445	457.84		3.87		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.371719	1		1.37		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200					台班	0	200.71		0		
		混凝土振动器 插入式					台班	0.00102	11.65		0.01		
		降效增加机械费					元	0.001672	1		0		
项目编码	011207001228	项目名称			墙面装饰板			计量单位	m2		工程量		927.78
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5023.76	0	0	553.71	1142.83	5023.76	0	0	553.71	1142.83
小计									5063.1554	38.8787	0	558.0521	1153.7358
清单项目综合单价													6813.822000
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	4.14572	1.3759		5.7		
		技工人工费(装饰)					元	9.08417	1.3511		12.27		
		高级技工人工费(装饰)					元	15.80525	1.3551		21.42		
		降效增加人工费					元	5.414818	1		5.41		
	材料	圆钉 L=60mm					kg	0.0169	5.5		0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个					盒	0.0102	15		0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm					kg	0.04065	8.49		0.35		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.4326	1		1.43		
		结构胶					支	1.134	32.5		36.86		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32					台班	0.003	173.74		0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6					台班	0.01836	208.11		3.82		
		降效增加机械费					元	0.596812	1		0.6		
项目编码	011207001229	项目名称			墙面装饰板			计量单位	m2		工程量		1032.72
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5591.99	0	0	616.34	1272.1	5591.99	0	0	616.34	1272.1
小计									5631.3854	38.8787	0	620.6821	1283.0058
清单项目综合单价													7573.952000
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	4.14572	1.3759		5.7		
		技工人工费(装饰)					元	9.08417	1.3511		12.27		
		高级技工人工费(装饰)					元	15.80525	1.3551		21.42		
		降效增加人工费					元	5.414817	1		5.41		
	材料	圆钉 L=60mm					kg	0.0169	5.5		0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个					盒	0.0102	15		0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm					kg	0.04065	8.49		0.35		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.4326	1		1.43		
		结构胶					支	1.134	32.5		36.86		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32					台班	0.003	173.74		0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6					台班	0.01836	208.11		3.82		
		降效增加机械费					元	0.596812	1		0.6		
项目编码	011207001230	项目名称			墙面装饰板			计量单位	m2		工程量		70.88
清单综合单价组成明细													

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	383.8	0	0	42.3	87.31	383.8	0	0	42.3	87.31
小计									423.1954	38.8787	0	46.6421	98.2158
清单项目综合单价													606.932000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		4.14572	1.3759		5.7		
		技工人工费(装饰)				元		9.08417	1.3511		12.27		
		高级技工人工费(装饰)				元		15.80525	1.3551		21.42		
		降效增加人工费				元		5.414786	1		5.41		
	材料	圆钉 L=60mm				kg		0.0169	5.5		0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.0102	15		0.15		
		电焊条 E4303 φ2.5mm				kg		0.04065	8.49		0.35		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.4326	1		1.43		
		结构胶				支		1.134	32.5		36.86		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班		0.003	173.74		0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班		0.01836	208.11		3.82		
		降效增加机械费				元		0.596783	1		0.6		
项目编码	011207001231	项目名称		电视背景墙(岩板墙面)			计量单位		m2		工程量	271.18	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	2442.89	0	279.91	364.27	10.1484	24.4289	0	2.7991	3.6427
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	1123.58	0	0	1018.8	43.7356	11.2358	0	0	10.188
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3386.21	0	0	107.78	752.53	3386.21	0	0	107.78	752.53
小计									3477.0586	86.5299	0	110.6717	777.0461
清单项目综合单价													4451.306300
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		9.56022	1.3759		13.15		
		技工人工费(装饰)				元		20.946	1.3511		28.3		
		高级技工人工费(装饰)				元		36.45089	1.3551		49.39		
		降效增加人工费				元		12.486946	1		12.49		
	材料	膨胀螺栓(综合)				套		4.526	1.25		5.66		
		圆钉 L=60mm				kg		0.02558	5.5		0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.00612	15		0.09		
		白水泥				t		0.00103	1045		1.08		
		杉木枋板材				m3		0.02032	2200		44.7		
		专用胶粘剂				kg		4.635	2		9.27		
		聚醋酸乙烯乳液				kg		0.14007	8.35		1.17		
		水				m3		0.0022	3.77		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.6267	1		1.63		
		9mm厚玻镁板				m2		1.05	21.7		22.79		
	主材												
	设备												
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班		0.0032	28.94		0.09		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班		0.01345	208.11		2.8		
		降效增加机械费				元		0.397448	1		0.4		
项目编码	011207001232	项目名称		电视背景墙（不锈钢板凹槽）			计量单位		m2		工程量	18.56	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	111.47	0	0	0	24.54	111.47	0	0	0	24.54
小计									155.1663	298.839	0	0	49.0995
清单项目综合单价													503.104800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		4.59733	1.3759		6.33		
		技工人工费(装饰)				元		10.07453	1.3511		13.61		
		高级技工人工费(装饰)				元		17.5331	1.3551		23.76		
		降效增加人工费				元		6.005927	1		6.01		
	材料	橡胶密封条				m		2.499	2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.068	10		0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套		3.4	2.5		8.5		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚				m2		1.01	280		282.8		
		玻璃胶 300mL				支		0.03119	12		0.37		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.4868	1		1.49		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502001104	项目名称		金属装饰线			计量单位		m		工程量	1249.56	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	845.78	0	0	0	186.16	845.78	0	0	0	186.16
小计									850.7045	33.1776	0	0	188.9028
清单项目综合单价													1072.784900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.35906	1.3759		0.49		
		技工人工费(装饰)				元		1.19475	1.3511		1.61		
		高级技工人工费(装饰)				元		2.07823	1.3551		2.82		
		降效增加人工费				元		0.676862	1		0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个		0.063	1.46		0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚				m		1.06	30		31.8		
		万能胶				kg		0.03629	17.5		0.64		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.6505	1		0.65		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502001105	项目名称		金属装饰线			计量单位		m		工程量	926.64	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	575.84	0	0	0	126.75	575.84	0	0	0	126.75
小计									580.3612	1.0891	0	0	127.7995
清单项目综合单价													709.249800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.47548	1.3759		0.65		
		技工人工费(装饰)				元		1.04217	1.3511		1.41		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.81455	1.3551		2.46		
		降效增加人工费				元		0.621428	1		0.62		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个		0.063	1.46		0.09		
		万能胶				kg		0.04032	17.5		0.71		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.2916	1		0.29		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011105006036	项目名称			金属踢脚线			计量单位	m		工程量	926.69	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	705.42	0	0	0	155.27	705.42	0	0	0	155.27
小计									710.9583	0.0663	0	0	156.4923
清单项目综合单价													867.516900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.58326	1.3759		0.8		
		技工人工费(装饰)				元		1.27649	1.3511		1.72		
		高级技工人工费(装饰)				元		2.22208	1.3551		3.01		
		降效增加人工费				元		0.761225	1		0.76		
	材料	其他材料费(按百分比计算)				元		0.0663	1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010808004039	项目名称			金属门窗套			计量单位	m2		工程量	33.28	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-67换	门窗套 基层板 安装在墙面上	10m2	0.1	167.73	480.11	0	0	60.92	16.773	48.011	0	0	6.092
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2997.68	0	0	208.1	26.452	299.768	0	0	20.81
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	197.72	0	0	0	43.52	197.72	0	0	0	43.52
小计									240.945	347.779	0	0	70.422
清单项目综合单价													659.14600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		7.8237	1.3759		10.76		
		技工人工费(装饰)				元		19.6043	1.3511		26.49		
		高级技工人工费(装饰)				元		4.4074	1.3551		5.97		
		降效增加人工费				元		5.941106	1		5.94		
	材料	杉木板材（综合）				m3		0.0002	2200		0.44		
		9mm厚玻镁板				m2		1.312	21.7		28.47		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚				m2		1.06	280		296.8		
		防腐油				kg		0.5988	31.5		18.86		
		其他材料费(按百分比计算)				元		3.207	1		3.21		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011302001100	项目名称			吊顶天棚（跌级）			计量单位	m2		工程量	1358.71	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	33.1745	39.8765	0	9.0801	9.904
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 "（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1）	100m2	0.0116	1766.33	1904.11	0	0	483.98	20.489428	22.087676	0	0	5.614168
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 "（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.0116	1413.06	1904.11	0	0	406.22	16.391496	22.087676	0	0	4.712152
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0116	454.75	398.48	0	0	120.02	5.2751	4.622368	0	0	1.392232
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0116	1775.08	410.54	0	0	411.22	20.590928	4.762264	0	0	4.770152
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0116	1467.65	852.82	0	0	365.67	17.02474	9.892712	0	0	4.241772
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	20964.53	0	0	1695.73	4727.92	20964.53	0	0	1695.73	4727.92
小计									21077.47619	103.329196	0	1704.8101	4758.554476
清单项目综合单价													27644.169964
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		11.809308	1.3759		16.25		
		技工人工费(装饰)				元		25.885757	1.3511		34.97		
		高级技工人工费(装饰)				元		45.041646	1.3551		61.04		
		降效增加人工费				元		15.429731	1		15.43		
	材料	铁件(综合)				kg		0.4271	5.5		2.35		
		贴缝网带				m		1.328253	3.3		4.38		
		嵌缝膏				kg		0.076935	2		0.15		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.544549	10		5.45		
		六角螺栓				kg		0.018	6.32		0.11		
		射钉				10个		0.155	1		0.16		
		吊杆				kg		0.36036	5.5		1.98		
		砂纸				张		0.184	0.48		0.09		
		杉木板材（综合）				m3		0.0007	2200		1.54		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2		2.415005	15.7		37.92		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)				m2		1.05	31.5		33.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg		0.482185	20		9.64		
		腻子粉(成品)				kg		2.582124	1.8		4.65		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm				m		0.0612	4.36		0.27		
		水				m3		0.001323	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.017526	1		1.02		
		材料费补差				元		0.0001	1		0		
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	机械	电动切割机			台班	0.03848	235.97	9.08		
		降效增加机械费			元	1.248044	1	1.25		
项目编码	009046	项目名称	灯槽		计量单位		m	工程量	804.86	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.64616	6.960272	0	0	2.47112
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.64616	5.263472	0	0	2.386288
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0031	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.502748	1.272674	0	0	1.274782
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.0031	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.549715	2.643742	0	0	1.133577
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3077.07	0	0	0	677.27	3077.07	0	0	0	677.27
小计									3106.414783	16.14016	0	0	684.535767
清单项目综合单价													3807.090710
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	2.926197	1.3759		4.03			
		技工人工费(装饰)				元	6.413432	1.3511		8.67			
		高级技工人工费(装饰)				元	11.160536	1.3551		15.12			
		降效增加人工费				元	3.823112	1		3.82			
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.152881	10		1.53			
		砂纸				张	0.048	0.48		0.02			
		9mm厚玻镁板				m2	0.262502	21.7		5.7			
		9.5mm厚防潮石膏板				m2	0.262502	15.7		4.12			
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg	0.125788	20		2.52			
		腻子粉(成品)				kg	0.673602	1.8		1.21			
		水				m3	0.000345	3.77		0			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.150961	1		0.15			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	009047	项目名称	灯槽		计量单位		m	工程量	173.16				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0014	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	8.44039	6.090238	0	0	2.16223
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0014	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	8.44039	4.605538	0	0	2.088002
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0028	1775.08	410.54	0	0	411.22	4.970224	1.149512	0	0	1.151416
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.0028	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.10942	2.387896	0	0	1.023876
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	617.81	0	0	0	135.99	617.81	0	0	0	135.99
小计									643.770424	14.233184	0	0	142.415524
清单项目综合单价													800.419132
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	2.730824	1.3759		3.76			
		技工人工费(装饰)				元	5.985228	1.3511		8.09			
		高级技工人工费(装饰)				元	10.415383	1.3551		14.11			
		降效增加人工费				元	3.567856	1		3.57			
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.142674	10		1.43			
		砂纸				张	0.044796	0.48		0.02			
		9mm厚玻镁板				m2	0.244976	21.7		5.32			
		9.5mm厚防潮石膏板				m2	0.244976	15.7		3.85			
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg	0.11739	20		2.35			
		腻子粉(成品)				kg	0.628627	1.8		1.13			
		水				m3	0.000322	3.77		0			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.140882	1		0.14			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010810002052	项目名称	窗帘盒		计量单位		m	工程量	173.16				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0031	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	10.284095	12.361715	0	2.814831	3.07024
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	229.62	173.56	0	0	59.22	22.962	17.356	0	0	5.922
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0056	1775.08	410.54	0	0	411.22	9.940448	2.299024	0	0	2.302832
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.0056	1467.65	852.82	0	0	365.67	8.21884	4.775792	0	0	2.047752
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1207.88	0	0	64.84	270.2	1207.88	0	0	64.84	270.2
小计									1259.285383	36.792531	0	67.654831	283.542824
清单项目综合单价													1647.275569
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	7.079893	1.3759		9.74			
		技工人工费(装饰)				元	16.802413	1.3511		22.7			
		高级技工人工费(装饰)				元	13.509964	1.3551		18.31			
		降效增加人工费				元	6.975514	1		6.98			
	材料	铁件(综合)				kg	0.128135	5.5		0.7			
		六角螺栓				kg	0.0054	6.32		0.03			
		射钉				10个	0.046502	1		0.05			
		吊杆				kg	0.108112	5.5		0.59			
		砂纸				张	0.088002	0.48		0.04			
		杉木板材（综合）				m3	0.00021	2200		0.46			
		9.5mm厚防潮石膏板				m2	1.1	15.7		17.27			
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)				m2	0.315012	31.5		9.92			
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg	0.230614	20		4.61			
		腻子粉(成品)				kg	1.234952	1.8		2.22			
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm				m	0.018361	4.36		0.08			
		水				m3	0.000633	3.77		0			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.273196	1		0.27			
		材料费补差				元	0.00003	1		0			
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班	0.011544	235.97		2.72			
		降效增加机械费				元	0.374451	1		0.37			
项目编码	011502001106	项目名称	天棚吊顶装饰线条		计量单位		m	工程量	781.98				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022

工程量清单综合单价分析表

020000-3	建筑物超高增加费	项	1	529.29	0	0	0	116.49	529.29	0	0	0	116.49
小计									534.2145	22.3656	0	0	118.6922
清单项目综合单价													675.272300
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	0.35906	1.3759		0.49		
		技工人工费(装饰)					元	1.19475	1.3511		1.61		
		高级技工人工费(装饰)					元	2.07823	1.3551		2.82		
		降效增加人工费					元	0.676859	1		0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm					100个	0.063	1.46		0.09		
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm					m	1.06	20		21.2		
		万能胶					kg	0.03629	17.5		0.64		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.4385	1		0.44		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011101006043	项目名称		平面砂浆找平层			计量单位	m2	工程量	1194.6			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2097.71	0	0	0	461.71	2097.71	0	0	0	461.71
小计									2110.4857	12.3332	0	0	465.1386
清单项目综合单价													2587.95750
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	1.53626	1.3759		2.11		
		技工人工费(装饰)					元	2.008164	1.3511		2.71		
		高级技工人工费(装饰)					元	5.86578	1.3551		7.95		
		降效增加人工费					元	1.755994	1		1.76		
	材料	水					m3	0.038696	3.77		0.15		
		湿拌地面砂浆 M15					m3	0.025514	452.75		11.55		
		素水泥浆					m3	0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.0308	1		0.03		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200					台班	0	200.71		0		
项目编码	011102001129	项目名称		门槛石			计量单位	m2	工程量	16.85			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	210.15	0	0	0	46.25	210.15	0	0	0	46.25
小计									300.8877	526.7156	0	0	92.5573
清单项目综合单价													920.160600
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	9.62478	1.3759		13.24		
		技工人工费(装饰)					元	20.555443	1.3511		27.77		
		高级技工人工费(装饰)					元	36.69281	1.3551		49.72		
		降效增加人工费					元	12.47181	1		12.47		
	材料	ST-101，18mm石材饰面					m2	1.04	500		520		
		专用胶粘剂					kg	0	2		0		
		水					m3	0.015549	3.77		0.06		
		湿拌地面砂浆 M20					m3	0.010171	465.86		4.74		
		素水泥浆					m3	0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.3135	1		1.31		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200					台班	0	200.71		0		
项目编码	011102001130	项目名称		窗台石			计量单位	m2	工程量	154.13			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-8)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:12.5mm)	100m2	0.01	754.3	622.21	0	0	197.14	7.543	6.2221	0	0	1.9714
020001-77换	窗台板面层 石材饰面板	10m2	0.1	413.23	5382.08	0	0	360.05	41.323	538.208	0	0	36.005
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1035.22	0	0	0	227.86	1035.22	0	0	0	227.86
小计									1084.086	544.4301	0	0	265.8364
清单项目综合单价													1894.352500
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	8.5139	1.3759		11.71		
		技工人工费(装饰)					元	19.767933	1.3511		26.71		
		高级技工人工费(装饰)					元	7.7064	1.3551		10.44		
		降效增加人工费					元	6.716538	1		6.72		
	材料	石材窗台板(成品)-ST-103，18mm石材饰面(人造石) （含磨圆角及加厚边）					m2	1.06	500		530		
		水					m3	0.030601	3.77		0.12		
		湿拌地面砂浆 M15					m3	0.024331	452.75		11.02		
		素水泥浆					m3	0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)					元	2.6935	1		2.69		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200					台班	0	200.71		0		
项目编码	011207001233	项目名称		墙面装饰板			计量单位	m2	工程量	1288.92			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6979.27	0	0	769.24	1587.68	6979.27	0	0	769.24	1587.68
小计									7018.6654	38.8787	0	773.5821	1598.5858
清单项目综合单价													9429.712000
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)					元	4.14572	1.3759		5.7		
		技工人工费(装饰)					元	9.08417	1.3511		12.27		
		高级技工人工费(装饰)					元	15.80525	1.3551		21.42		
		降效增加人工费					元	5.41482	1		5.41		
		圆钉 L=60mm					kg	0.0169	5.5		0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个					盒	0.0102	15		0.15		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.59681	1	0.6		

项目编码	011207001234	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	262.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1421.93	0	0	156.72	323.47	1421.93	0	0	156.72	323.47
小计									1461.3254	38.8787	0	161.0621	334.3758

清单项目综合单价							1995.64200
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414813	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596801	1	0.6		

项目编码	011207001235	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1330.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7206.8	0	0	794.32	1639.44	7206.8	0	0	794.32	1639.44
小计									7246.1954	38.8787	0	798.6621	1650.3458

清单项目综合单价							9734.082000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.41482	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596811	1	0.6		

项目编码	011207001236	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	656.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3555.1	0	0	391.84	808.73	3555.1	0	0	391.84	808.73
小计									3594.4954	38.8787	0	396.1821	819.6358

清单项目综合单价							4849.192000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.41482	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596817	1	0.6		

项目编码	011207001237	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	75.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	409.68	0	0	45.15	93.2	409.68	0	0	45.15	93.2
小计									449.0754	38.8787	0	49.4921	104.1058

清单项目综合单价							641.552000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.41475	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6		台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费		元	0.596749	1	0.6		

项目编码	011502001107	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	1549.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	962.64	0	0	0	211.88	962.64	0	0	0	211.88
小计									967.1612	1.0891	0	0	212.9295
清单项目综合单价													1181.179800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3759	0.65		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3511	1.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3551	2.46		
		降效增加人工费	元	0.621427	1	0.62		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		万能胶	kg	0.04032	17.5	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2916	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001108	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	495.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	335.07	0	0	0	73.75	335.07	0	0	0	73.75
小计									339.9945	33.1776	0	0	76.4928
清单项目综合单价													449.664900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.676854	1	0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m	1.06	30	31.8		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6505	1	0.65		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006037	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	1533.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1167.01	0	0	0	256.86	1167.01	0	0	0	256.86
小计									1172.5483	0.0663	0	0	258.0823
清单项目综合单价													1430.696900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3759	0.8		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3511	1.72		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3551	3.01		
		降效增加人工费	元	0.761229	1	0.76		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0663	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001101	项目名称	吊顶天棚（跌级）	计量单位	m2	工程量	1237.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0113	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	37.487185	45.060445	0	10.260513	11.19152
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 "（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1）	100m2	0.02	1766.33	1904.11	0	0	483.98	35.3266	38.0822	0	0	9.6796
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 "（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,加设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.02	1413.06	1904.11	0	0	406.22	28.2612	38.0822	0	0	8.1244
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.02	1775.08	410.54	0	0	411.22	35.5016	8.2108	0	0	8.2244
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.02	454.75	398.48	0	0	120.02	9.095	7.9696	0	0	2.4004
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.02	1467.65	852.82	0	0	365.67	29.353	17.0564	0	0	7.3134
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	19826.06	0	0	1745.07	4480.65	19826.06	0	0	1745.07	4480.65
小计									20001.08459	154.461645	0	1755.330513	4527.58372
清单项目综合单价													26438.460463

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	12.263226	1.3759	16.87		
		技工人工费(装饰)	元	26.88	1.3511	36.32		
		高级技工人工费(装饰)	元	46.771926	1.3551	63.38		
		降效增加人工费	元	16.022483	1	16.02		
	材料	铁件(综合)	kg	0.482623	5.5	2.65		
		贴缝网带	m	1.328251	3.3	4.38		
		嵌缝膏	kg	0.076935	2	0.15		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.544549	10	5.45		
		六角螺栓	kg	0.02034	6.32	0.13		
		射钉	10个	0.17515	1	0.18		
		吊杆	kg	0.407207	5.5	2.24		
		砂纸	张	0.184	0.48	0.09		
		杉木板材（综合）	m3	0.000791	2200	1.74		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	2.415003	15.7	37.92		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	1.186499	31.5	37.37		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.482184	20	9.64		
		腻子粉(成品)	kg	2.582121	1.8	4.65		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.069156	4.36	0.3		
		水	m3	0.001323	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.068849	1	1.07		

工程量清单综合单价分析表

		材料费补差	元	0.000113	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.043482	235.97	10.26		
		降效增加机械费	元	1.410283	1	1.41		

项目编码	010810002053	项目名称	飘窗吊顶天花	计量单位	m2	工程量	33.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0118	1537.13	3314.58	0	0	504.06	18.138134	39.112044	0	0	5.947908
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0118	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.738728	18.458858	0	0	8.568924
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	376.38	0	0	37.38	85.35	376.38	0	0	37.38	85.35
小计									459.106662	87.911302	0	45.5516	108.501332
清单项目综合单价													701.070896

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.655719	1.3759	11.91		
		技工人工费(装饰)	元	18.973385	1.3511	25.63		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.014089	1.3551	44.74		
		降效增加人工费	元	11.309495	1	11.31		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.280948	10	12.81		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.24024	5.5	1.32		
		12mm玻镁板	m2	1.228576	29	35.63		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	25	26.25		
		万能胶	kg	0.380858	17.5	6.67		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.283672	1	2.28		
		材料费补差	元	0.000117	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03463	235.97	8.17		
		降效增加机械费	元	1.123197	1	1.12		

项目编码	010810002054	项目名称	飘窗吊顶天花	计量单位	m2	工程量	49.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0118	1537.13	3314.58	0	0	504.06	18.138134	39.112044	0	0	5.947908
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0118	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.738728	18.458858	0	0	8.568924
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	564.57	0	0	56.07	128.02	564.57	0	0	56.07	128.02
小计									647.296662	87.911302	0	64.2416	151.171332
清单项目综合单价													950.620896

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.655719	1.3759	11.91		
		技工人工费(装饰)	元	18.973385	1.3511	25.63		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.014089	1.3551	44.74		
		降效增加人工费	元	11.309495	1	11.31		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.280948	10	12.81		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.24024	5.5	1.32		
		12mm玻镁板	m2	1.228576	29	35.63		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	25	26.25		
		万能胶	kg	0.380858	17.5	6.67		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.283672	1	2.28		
		材料费补差	元	0.000117	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03463	235.97	8.17		
		降效增加机械费	元	1.123197	1	1.12		

项目编码	011407002039	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	98.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	852.82	0	0	365.67	14.6765	8.5282	0	0	3.6567
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	440.36	0	0	0	96.93	440.36	0	0	0	96.93
小计									472.7873	12.6336	0	0	104.6989
清单项目综合单价													590.11980

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.41015	1.3759	4.69		
		技工人工费(装饰)	元	7.47795	1.3511	10.1		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.01146	1.3551	17.63		
		降效增加人工费	元	4.457085	1	4.46		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.41929	20	8.39		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		
		水	m3	0.00115	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.125	1	0.13		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	009048	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	255.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.043275	6.525255	0	0	2.316675
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.043275	4.934505	0	0	2.237145
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.003	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.32524	1.23162	0	0	1.23366

工程量清单综合单价分析表

020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.003	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.40295	2.55846	0	0	1.09701
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	974.89	0	0	0	214.57	974.89	0	0	0	214.57
小计									1002.70474	15.24984	0	0	221.45449
清单项目综合单价													1239.409070
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	2.926058	1.3759		4.03		
		技工人工费(装饰)					元	6.413128	1.3511		8.66		
		高级技工人工费(装饰)					元	11.160006	1.3551		15.12		
		降效增加人工费					元	3.822948	1		3.82		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm					100个	0.152874	10		1.53		
		砂纸					张	0.047998	0.48		0.02		
		9mm厚玻镁板					m2	0.26249	21.7		5.7		
		9.5mm厚防潮石膏板					m2	0.26249	15.7		4.12		
		刷无机涂料 PT-101(A级)					kg	0.125782	20		2.52		
		腻子粉(成品)					kg	0.67357	1.8		1.21		
		水					m3	0.000345	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.150954	1		0.15		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011302001102	项目名称		灯槽				计量单位	m		工程量	1045.93	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.0016	13590.3	4328.86	0	0	3207.67	21.74448	6.926176	0	0	5.132272
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0016	1775.08	410.54	0	0	411.22	2.840128	0.656864	0	0	0.657952
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0016	1467.65	852.82	0	0	365.67	2.34824	1.364512	0	0	0.585072
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3629.91	0	0	0	798.95	3629.91	0	0	0	798.95
小计									3656.842848	8.947552	0	0	805.325296
清单项目综合单价													4471.115696
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	2.656702	1.3759		3.66		
		技工人工费(装饰)					元	5.821787	1.3511		7.87		
		高级技工人工费(装饰)					元	10.130956	1.3551		13.73		
		降效增加人工费					元	3.470509	1		3.47		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm					100个	0.0819	10		0.82		
		砂纸					张	0.024	0.48		0.01		
		9mm厚玻镁板					m2	0.15	21.7		3.26		
		9.5mm厚防潮石膏板					m2	0.15	15.7		2.36		
		刷无机涂料 PT-101(A级)					kg	0.062894	20		1.26		
		腻子粉(成品)					kg	0.336799	1.8		0.61		
		水					m3	0.000173	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.08304	1		0.08		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502001109	项目名称		天棚吊顶装饰线条				计量单位	m		工程量	490.36	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	331.91	0	0	0	73.05	331.91	0	0	0	73.05
小计									336.8345	22.3656	0	0	75.2522
清单项目综合单价													434.452300
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	0.35906	1.3759		0.49		
		技工人工费(装饰)					元	1.19475	1.3511		1.61		
		高级技工人工费(装饰)					元	2.07823	1.3551		2.82		
		降效增加人工费					元	0.67687	1		0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm					100个	0.063	1.46		0.09		
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm					m	1.06	20		21.2		
		万能胶					kg	0.03629	17.5		0.64		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.4385	1		0.44		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502007020	项目名称		天棚吊顶护角条				计量单位	m		工程量	782.6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-36换	木阳角装饰线条 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	425.2	881.15	0	31.22	139.74	4.252	8.8115	0	0.3122	1.3974
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	457.37	0	0	33.58	102.92	457.37	0	0	33.58	102.92
小计									461.622	8.8115	0	33.8922	104.3174
清单项目综合单价													608.64310
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	0.44718	1.3759		0.62		
		技工人工费(装饰)					元	0.98089	1.3511		1.33		
		高级技工人工费(装饰)					元	1.70576	1.3551		2.31		
		降效增加人工费					元	0.584424	1		0.58		
	材料	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个					盒	0.00297	15		0.04		
		L型成品PVC护角条					m	1.06	8		8.48		
		聚醋酸乙烯乳液					kg	0.01366	8.35		0.11		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.1728	1		0.17		
		材料费补差					元	0.0001	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6					台班	0.0015	208.11		0.31		
		降效增加机械费					元	0.042908	1		0.04		
项目编码	011102003087	项目名称		块料楼地面				计量单位	m2		工程量	228.8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.03	446.71	145.96	0	0	105.62	13.4013	4.3788	0	0	3.1686
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1693.79	0	0	0	372.8	1693.79	0	0	0	372.8
小计									1749.8835	51.7447	0	0	387.7334
清单项目综合单价													2189.36160

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.667965	1.3759	7.8		
		技工人工费(装饰)	元	12.417715	1.3511	16.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	21.61018	1.3551	29.28		
		降效增加人工费	元	7.402928	1	7.4		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3223	1	0.32		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102003088	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	99.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5709.91	55855.75	0	0	4049.54	57.0991	558.5575	0	0	40.4954
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0409	446.71	145.96	0	0	105.62	18.270439	5.969764	0	0	4.319858
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1035.31	0	0	0	227.87	1035.31	0	0	0	227.87
小计									1110.679539	564.527264	0	0	272.685258
清单项目综合单价													1947.892061

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.931043	1.3759	10.91		
		技工人工费(装饰)	元	17.376686	1.3511	23.48		
		高级技工人工费(装饰)	元	30.240982	1.3551	40.98		
		降效增加人工费	元	10.359316	1	10.36		
	材料	石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11		
		白水泥	t	0.00102	1045	1.07		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.407624	1	1.41		
		ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面)	m2	1.02	500	510		
		美缝剂 400mL	支	0.212678	28	5.95		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001131	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	23.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	58970.32	0	0	4797.35	83.9997	589.7032	0	0	47.9735
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.01	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	19.7819	47.113	0	0.1421	6.7192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	273.17	0	0	0	60.12	273.17	0	0	0	60.12
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	6.8	0	0	0.05	1.5	6.8	0	0	0.05	1.5
小计									383.7516	636.8162	0	0.1921	116.3127
清单项目综合单价													1137.072600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.270296	1.3759	0.37		
		技工人工费	元	0.962384	1.3511	1.3		
		普工人工费(装饰)	元	8.83882	1.3759	12.16		
		技工人工费(装饰)	元	19.36704	1.3511	26.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.70343	1.3551	45.67		
		降效增加人工费	元	11.833052	1	11.83		
	材料	ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		水	m3	0.003922	3.77	0.01		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	0.008538	457.84	3.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.529459	1	1.53		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.001031	11.65	0.01		
		降效增加机械费	元	0.002113	1	0		

项目编码	011102001132	项目名称	挡水石	计量单位	m2	工程量	4.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	98589.12	0	0	6778.29	83.9997	985.8912	0	0	67.7829
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	54.73	0	0	0	12.05	54.73	0	0	0	12.05
小计									138.7297	985.8912	0	0	79.8329
清单项目综合单价													1204.453800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.83882	1.3759	12.16		
		技工人工费(装饰)	元	19.36704	1.3511	26.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.70343	1.3551	45.67		
		降效增加人工费	元	11.546414	1	11.55		
	材料	ST-101，W80*H40mm厚石材饰面(酸洗面)-挡水石	m2	1.04	880	915.2		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.4586	1	2.46		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101006044	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	357.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*15换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:35mm)	100m2	0.01	1680.08	1703.41	0	0	454.95	16.8008	17.0341	0	0	4.5495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	824.58	0	0	0	181.49	824.58	0	0	0	181.49
小计									841.3808	17.0341	0	0	186.0395
清单项目综合单价													1044.454400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	2.03646	1.3759	2.8		
		技工人工费(装饰)	元	2.554671	1.3511	3.45		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.78338	1.3551	10.55		
		降效增加人工费	元	2.30923	1	2.31		
		水	m3	0.054127	3.77	0.2		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.035743	452.75	16.18		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0425	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	010904002015	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	665.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1374.61	4961	0	0	550.61	13.7461	49.61	0	0	5.5061
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	1572.96	0	0	0	346.21	1572.96	0	0	0	346.21
小计									1586.7061	49.61	0	0	351.7161

清单项目综合单价 1988.032200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.24477	1.3759	3.09		
		技工人工费	元	7.88805	1.3511	10.66		
		降效增加人工费	元	2.362476	1	2.36		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	4.17375	11.71	48.87		
		水	m3	0.00058	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7332	1	0.73		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101003015	项目名称	细石混凝土	计量单位	m2	工程量	358.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	1476.58	1451.47	0	3.41	397.8	14.7658	14.5147	0	0.0341	3.978
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.002	756.28	4209.99	0	14.3	377.92	1.51256	8.41998	0	0.0286	0.75584
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002	713.51	21.87	0	0	158.14	1.42702	0.04374	0	0	0.31628
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	727.99	0	0	1.68	160.34	727.99	0	0	1.68	160.34
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	60.82	0	0	0	13.38	60.82	0	0	0	13.38
小计									806.51538	22.97842	0	1.7427	178.77012

清单项目综合单价 1010.00662

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.162362	1.3759	0.22		
		技工人工费	元	1.338903	1.3511	1.81		
		普工人工费(装饰)	元	1.55381	1.3759	2.14		
		技工人工费(装饰)	元	3.40585	1.3511	4.6		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.92301	1.3551	8.03		
		降效增加人工费	元	2.19908	1	2.2		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ3	t	0.001424	3998	5.69		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.007301	5.65	0.04		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.003457	8.62	0.03		
		普通预拌细石混凝土 C25，骨料最大粒径10mm	m3	0.0303	477.84	14.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.122679	1	0.12		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0024	14.19	0.03		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000152	42.51	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000539	24.67	0.01		
		降效增加机械费	元	0.004684	1	0		

项目编码	010103001015	项目名称	回填陶粒混凝土	计量单位	m3	工程量	75.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.1	550.85	3851.97	0	118.91	321.8	55.085	385.197	0	11.891	32.18
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	713.16	0	0	153.95	167.29	713.16	0	0	153.95	167.29
小计									768.245	385.197	0	165.841	199.47

清单项目综合单价 1518.75300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.462	1.3759	11.64		
		技工人工费	元	32.153	1.3511	43.44		
		降效增加人工费	元	9.467145	1	9.47		
	材料	水	m3	0.2	3.77	0.75		
		陶粒混凝土	m3	1.01	375	378.75		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.693	1	5.69		
	主材							
	设备							
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	281.6	10.98		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.078	11.65	0.91		
		降效增加机械费	元	2.043674	1	2.04		

项目编码	011204003033	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	1732.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	10415.84	0	0	0	2292.53	10415.84	0	0	0	2292.53
小计									10459.5756	71.7921	0	0	2305.7458

清单项目综合单价 12837.113500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.60169	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.08266	1.3511	13.62		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.54962	1.3551	23.78		
		降效增加人工费	元	6.01137	1	6.01		
	材料	白水泥	t	0.00103	1045	1.08		
		专用胶粘剂	kg	34.7625	2	69.53		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1824	1	1.18		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001238	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	64.48

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	387.27	0	0	0	85.24	387.27	0	0	0	85.24
小计									430.9663	298.839	0	0	109.7995
清单项目综合单价													839.604800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		4.59733	1.3759		6.33		
		技工人工费(装饰)				元		10.07453	1.3511		13.61		
		高级技工人工费(装饰)				元		17.5331	1.3551		23.76		
		降效增加人工费				元		6.006048	1		6.01		
	材料	橡胶密封条				m		2.499	2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.068	10		0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套		3.4	2.5		8.5		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚				m2		1.01	280		282.8		
		玻璃胶 300mL				支		0.03119	12		0.37		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.4868	1		1.49		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011207001239	项目名称		墙面装饰板				计量单位	m2		工程量		22.88
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-253换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3065.67	69376.33	0	0	4143.57	30.6567	693.7633	0	0	41.4357
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	96.41	0	0	0	21.22	96.41	0	0	0	21.22
小计									127.0667	693.7633	0	0	62.6557
清单项目综合单价													883.485700
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		3.22519	1.3759		4.44		
		技工人工费(装饰)				元		7.06782	1.3511		9.55		
		高级技工人工费(装饰)				元		12.30155	1.3551		16.67		
		降效增加人工费				元		4.213724	1		4.21		
	材料	MR-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚				m2		1.03	650		669.5		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm				m		1.24202	5.8		7.2		
		玻璃胶 300mL				支		1.134	12		13.61		
		其他材料费(按百分比计算)				元		3.4516	1		3.45		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011207001240	项目名称		不锈钢层板				计量单位	m2		工程量		14.56
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.005	1014.84	2071.72	0	279.91	345.71	5.0742	10.3586	0	1.39955	1.72855
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	97.6	0	0	2.8	21.67	97.6	0	0	2.8	21.67
小计									146.3705	309.1976	0	4.19955	47.95805
清单项目综合单价													507.725700
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.131065	1.3759		7.06		
		技工人工费(装饰)				元		11.2448	1.3511		15.19		
		高级技工人工费(装饰)				元		19.568895	1.3551		26.52		
		降效增加人工费				元		6.703297	1		6.7		
	材料	橡胶密封条				m		2.499	2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.068	10		0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套		3.4	2.5		8.5		
		圆钉 L=60mm				kg		0.01279	5.5		0.07		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.00306	15		0.05		
		5mm水泥板加固				m2		0.525	18.2		9.56		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚				m2		1.01	280		282.8		
		玻璃胶 300mL				支		0.03119	12		0.37		
		聚醋酸乙烯乳液				kg		0.070035	8.35		0.58		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.58935	1		1.59		
	主材												
	设备												
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班		0.006725	208.11		1.4		
		降效增加机械费				元		0.192308	1		0.19		
项目编码	010904003022	项目名称		楼(地)面砂浆防水(防潮)				计量单位	m2		工程量		12.53
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	801.27	1759.61	0	0	264.34	8.0127	17.5961	0	0	2.6434
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4.6	0	0	0	1.02	4.6	0	0	0	1.02
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	17.26	0	0	0	3.8	17.26	0	0	0	3.8
小计									32.5428	18.8738	0	0	8.115
清单项目综合单价													59.531600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.34288	1.3759		0.47		
		技工人工费				元		5.5813	1.3511		7.54		
		普工人工费(装饰)				元		0.28073	1.3759		0.39		
		技工人工费(装饰)				元		0.61578	1.3511		0.83		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.07142	1.3551		1.45		
		降效增加人工费				元		1.744613	1		1.74		
	材料	界面处理剂				kg		0.5	2.5		1.25		
		水				m3		0.0052	3.77		0.02		
		聚合物防水砂浆				kg		6.006	2.9		17.42		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1869	1		0.19		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010903003029	项目名称		墙面砂浆防水(防潮)				计量单位	m2		工程量		1834.25
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516

工程量清单综合单价分析表

010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	673.17	0	0	0	148.16	673.17	0	0	0	148.16
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	3031.13	0	0	0	667.15	3031.13	0	0	0	667.15
小计									3716.5853	19.7073	0	0	818.9994
清单项目综合单价													4555.292000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.41145	1.3759		0.57		
		技工人工费				元		6.69756	1.3511		9.05		
		普工人工费(装饰)				元		0.28073	1.3759		0.39		
		技工人工费(装饰)				元		0.61578	1.3511		0.83		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.07142	1.3551		1.45		
		降效增加人工费				元		2.019518	1		2.02		
	材料	界面处理剂				kg		0.5	2.5		1.25		
		水				m3		0.00525	3.77		0.02		
		聚合物防水砂浆				kg		6.2595	2.9		18.15		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.2851	1		0.29		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011210003015	项目名称			玻璃隔断			计量单位	m2		工程量	293.8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-281换	成品全玻璃隔断	100m2	0.01	5042.55	67450.94	0	0	4482.41	50.4255	674.5094	0	0	44.8241
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2036.29	0	0	0	448.19	2036.29	0	0	0	448.19
小计									2086.7155	674.5094	0	0	493.0141
清单项目综合单价													3254.23900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.30788	1.3759		7.3		
		技工人工费(装饰)				元		11.6276	1.3511		15.71		
		高级技工人工费(装饰)				元		20.22905	1.3551		27.41		
		降效增加人工费				元		6.930871	1		6.93		
	材料	角钢(综合)				t		0.00436	4035		17.59		
		橡胶条伸缩缝				m		1.5736	2.63		4.14		
		膨胀螺栓(综合)				套		3.536	1.25		4.42		
		成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门）				m2		1.03	620		638.6		
		玻璃胶 300mL				支		0.25666	12		3.08		
		其他材料费(按百分比计算)				元		6.6783	1		6.68		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011302001103	项目名称			吊顶天棚			计量单位	m2		工程量	358.85	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816
020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2434.79	0	0	244.88	552.3	2434.79	0	0	244.88	552.3
小计									2484.154	25.7245	0	249.8448	564.784
清单项目综合单价													3324.507300
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.19253	1.3759		7.14		
		技工人工费(装饰)				元		11.38103	1.3511		15.38		
		高级技工人工费(装饰)				元		19.80865	1.3551		26.84		
		降效增加人工费				元		6.78498	1		6.78		
	材料	铁件(综合)				kg		0.2528	5.5		1.39		
		膨胀螺栓(综合)				套		0.63194	1.25		0.79		
		六角螺栓				kg		0.0162	6.32		0.1		
		半圆头螺钉(综合)				10个		0.08151	2.5		0.2		
		吊杆				kg		0.21999	5.5		1.21		
		插接件				个		3.38906	0.6		2.03		
		铝合金靠墙收口条板				m2		0.01021	5.25		0.05		
		铝合金插缝板				m2		0.42218	1.93		0.81		
		铝合金条板龙骨(不上人型)				m2		1.05	16.5		17.33		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.8013	1		1.8		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班		0.02104	235.97		4.96		
		降效增加机械费				元		0.682402	1		0.68		
项目编码	011102003089	项目名称			块料楼地面			计量单位	m2		工程量	181.53	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	446.71	145.96	0	0	105.62	11.212421	3.663596	0	0	2.651062
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1343.86	0	0	0	295.79	1343.86	0	0	0	295.79
小计									1397.764621	51.029496	0	0	310.205862
清单项目综合单价													1758.999979
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.667978	1.3759		7.8		
		技工人工费(装饰)				元		12.417743	1.3511		16.78		
		高级技工人工费(装饰)				元		21.610229	1.3551		29.28		
		降效增加人工费				元		7.402964	1		7.4		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0.00097	1045		1.01		
		美缝剂 400mL				支		0.130001	28		3.64		
		专用胶粘剂				kg		22.95	2		45.9		
		水				m3		0.023	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.3223	1		0.32		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011102001133	项目名称			瓷砖门槛石			计量单位	m2		工程量	11.54	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4736.59	0	0	1122.5	40.2393	47.3659	0	0	11.225
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	81.54	0	0	0	17.95	81.54	0	0	0	17.95
小计									132.94705	51.0149	0	0	31.8155
清单项目综合单价													215.777450
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.410105	1.3759		7.44		
		技工人工费(装饰)				元		11.852405	1.3511		16.01		
		高级技工人工费(装饰)				元		20.62546	1.3551		27.95		
		降效增加人工费				元		7.065858	1		7.07		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0.00097	1045		1.01		
		美缝剂 400mL				支		0.13	28		3.64		
		专用胶粘剂				kg		22.95	2		45.9		
		水				m3		0.023	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.3223	1		0.32		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011102001134	项目名称		块料楼地面			计量单位		m2		工程量	54.29	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4758.09	0	0	1123.58	40.2393	47.5809	0	0	11.2358
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	446.71	145.96	0	0	105.62	11.212421	3.663596	0	0	2.651062
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	383.6	0	0	0	84.43	383.6	0	0	0	84.43
小计									435.051721	51.244496	0	0	98.316862
清单项目综合单价													584.613079
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.410148	1.3759		7.44		
		技工人工费(装饰)				元		11.8525	1.3511		16.01		
		高级技工人工费(装饰)				元		20.625625	1.3551		27.95		
		降效增加人工费				元		7.065758	1		7.07		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0.00097	1045		1.01		
		美缝剂 400mL				支		0.130005	28		3.64		
		专用胶粘剂				kg		22.95	2		45.9		
		水				m3		0.023	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.5373	1		0.54		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011204003034	项目名称		块料墙面			计量单位		m2		工程量	865.9	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5205.25	0	0	0	1145.68	5205.25	0	0	0	1145.68
小计									5248.9856	71.7921	0	0	1158.8958
清单项目综合单价													6479.67350
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		4.60169	1.3759		6.33		
		技工人工费(装饰)				元		10.08266	1.3511		13.62		
		高级技工人工费(装饰)				元		17.54962	1.3551		23.78		
		降效增加人工费				元		6.011375	1		6.01		
	材料	白水泥				t		0.00103	1045		1.08		
		专用胶粘剂				kg		34.7625	2		69.53		
		水				m3		0.0022	3.77		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.1824	1		1.18		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010904003023	项目名称		楼(地)面砂浆防水(防潮)			计量单位		m2		工程量	54.29	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	801.27	1759.61	0	0	264.34	8.0127	17.5961	0	0	2.6434
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	19.92	0	0	0	4.39	19.92	0	0	0	4.39
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	74.76	0	0	0	16.45	74.76	0	0	0	16.45
小计									105.3628	18.8738	0	0	24.135
清单项目综合单价													148.371600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.34288	1.3759		0.47		
		技工人工费				元		5.5813	1.3511		7.54		
		普工人工费(装饰)				元		0.28073	1.3759		0.39		
		技工人工费(装饰)				元		0.61578	1.3511		0.83		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.07142	1.3551		1.45		
		降效增加人工费				元		1.743968	1		1.74		
	材料	界面处理剂				kg		0.5	2.5		1.25		
		水				m3		0.0052	3.77		0.02		
		聚合物防水砂浆				kg		6.006	2.9		17.42		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1869	1		0.19		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010903003030	项目名称		墙面砂浆防水(防潮)			计量单位		m2		工程量	470.29	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516

工程量清单综合单价分析表

010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	172.6	0	0	0	37.99	172.6	0	0	0	37.99
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	777.16	0	0	0	171.05	777.16	0	0	0	171.05
小计									962.0453	19.7073	0	0	212.7294
清单项目综合单价													1194.482000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.41145	1.3759		0.57		
		技工人工费				元		6.69756	1.3511		9.05		
		普工人工费(装饰)				元		0.28073	1.3759		0.39		
		技工人工费(装饰)				元		0.61578	1.3511		0.83		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.07142	1.3551		1.45		
		降效增加人工费				元		2.01952	1		2.02		
	材料	界面处理剂				kg		0.5	2.5		1.25		
		水				m3		0.00525	3.77		0.02		
		聚合物防水砂浆				kg		6.2595	2.9		18.15		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.2851	1		0.29		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011302001104	项目名称			吊顶天棚			计量单位	m2		工程量		181.53
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816
020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1231.68	0	0	123.88	279.4	1231.68	0	0	123.88	279.4
小计									1281.044	25.7245	0	128.8448	291.884
清单项目综合单价													1727.497300
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.19253	1.3759		7.14		
		技工人工费(装饰)				元		11.38103	1.3511		15.38		
		高级技工人工费(装饰)				元		19.80865	1.3551		26.84		
		降效增加人工费				元		6.784994	1		6.78		
	材料	铁件(综合)				kg		0.2528	5.5		1.39		
		膨胀螺栓(综合)				套		0.63194	1.25		0.79		
		六角螺栓				kg		0.0162	6.32		0.1		
		半圆头螺钉(综合)				10个		0.08151	2.5		0.2		
		吊杆				kg		0.21999	5.5		1.21		
		插接件				个		3.38906	0.6		2.03		
		铝合金靠墙收口条板				m2		0.01021	5.25		0.05		
		铝合金插缝板				m2		0.42218	1.93		0.81		
		铝合金条板龙骨(不上人型)				m2		1.05	16.5		17.33		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.8013	1		1.8		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班		0.02104	235.97		4.96		
		降效增加机械费				元		0.682422	1		0.68		
项目编码	011407002040	项目名称			天棚喷刷涂料			计量单位	m2		工程量		8.89
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-1	天棚面基层处理 刷界面处理剂	100m2	0.01	386.08	127.77	0	0	91.36	3.8608	1.2777	0	0	0.9136
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	1191.61	0	0	382.61	14.6765	11.9161	0	0	3.8261
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	44.34	0	0	0	9.76	44.34	0	0	0	9.76
小计									80.6281	17.2992	0	0	18.6119
清单项目综合单价													116.539200
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		3.81709	1.3759		5.25		
		技工人工费(装饰)				元		8.36754	1.3511		11.31		
		高级技工人工费(装饰)				元		14.56042	1.3551		19.73		
		降效增加人工费				元		4.987627	1		4.99		
	材料	砂纸				张		0.16	0.48		0.08		
		刷无机防水涂料 PT-102(A级)				kg		0.41929	28		11.74		
		腻子粉(成品)				kg		2.24532	1.8		4.04		
		界面处理剂				kg		0.5	2.5		1.25		
		水				m3		0.00515	3.77		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1713	1		0.17		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011302001105	项目名称			吊顶天棚			计量单位	m2		工程量		54.29
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-14	平级天棚龙骨 方木天棚龙骨 单层龙骨	100m2	0.01	1813.05	2435.27	0	0	520.81	18.1305	24.3527	0	0	5.2081
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	2540.41	0	0	480.44	16.0575	25.4041	0	0	4.8044
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.01	2943.96	14834.51	0	0	1389.69	29.4396	148.3451	0	0	13.8969
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	474.79	0	0	0	104.51	474.79	0	0	0	104.51
小计									538.4176	198.1019	0	0	128.4194
清单项目综合单价													864.938900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		6.69524	1.3759		9.21		
		技工人工费(装饰)				元		14.67244	1.3511		19.82		
		高级技工人工费(装饰)				元		25.52703	1.3551		34.59		
		降效增加人工费				元		8.745441	1		8.75		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg		0.07992	5.65		0.45		
		铁件(综合)				kg		0.72	5.5		3.96		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		1.28276	10		12.83		
		吊杆				kg		0.84	5.5		4.62		
		杉木板材（综合）				m3		0.006	2200		13.2		
		万能胶				kg		0.3255	17.5		5.7		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.9614	1		1.96		
		材料费补差				元		0.0001	1		0		
		仿瓷砖SPC板吊顶				m2		1.02	130		132.6		
		9mm厚玻镁板				m2		1.05	21.7		22.79		
	主材												

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011101006045	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	518.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-3)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:17.5mm)	100m2	0.01	955.56	857.25	0	0	253.18	9.5556	8.5725	0	0	2.5318
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	680.98	0	0	0	149.89	680.98	0	0	0	149.89
小计									690.5356	8.5725	0	0	152.4218
清单项目综合单价													851.529900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.1361	1.3759	1.56		
		技工人工费(装饰)	元	1.570958	1.3511	2.12		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.3317	1.3551	5.87		
		降效增加人工费	元	1.313391	1	1.31		
	材料	水	m3	0.026351	3.77	0.1		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.017331	452.75	7.85		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0214	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102003090	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	485.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	446.71	145.96	0	0	105.62	11.212421	3.663596	0	0	2.651062
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3554.85	0	0	0	782.43	3554.85	0	0	0	782.43
小计									3608.112321	9.637596	0	0	794.634962
清单项目综合单价													4412.384879

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.78662	1.3759	7.96		
		技工人工费(装饰)	元	11.368386	1.3511	15.36		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.061978	1.3551	29.9		
		降效增加人工费	元	7.314657	1	7.31		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.130001	28	3.64		
		水	m3	0.025129	3.77	0.09		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.009881	465.86	4.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2191	1	0.22		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001135	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	32.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	405.33	0	0	0	89.21	405.33	0	0	0	89.21
小计									496.0677	526.7156	0	0	135.5173
清单项目综合单价													1158.30060

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.62478	1.3759	13.24		
		技工人工费(装饰)	元	20.555443	1.3511	27.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.69281	1.3551	49.72		
		降效增加人工费	元	12.471692	1	12.47		
	材料	ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		专用胶粘剂	kg	0	2	0		
		水	m3	0.015549	3.77	0.06		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.010171	465.86	4.74		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3135	1	1.31		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011207001241	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	60.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	2530	0	52.12	508.38	17.1918	25.3	0	0.5212	5.0838
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	1788.57	0	279.91	331.55	10.1484	17.8857	0	2.7991	3.3155
020003-36换	胶合板基层 墙面 " (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	811.88	1788.57	0	279.91	286.88	8.1188	17.8857	0	2.7991	2.8688
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	293.99	0	0	50.73	68.11	293.99	0	0	50.73	68.11
小计									329.449	61.0714	0	56.8494	79.3781
清单项目综合单价													526.747900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.730976	1.3759	5.13		
		技工人工费(装饰)	元	8.177422	1.3511	11.05		
		高级技工人工费(装饰)	元	14.225552	1.3551	19.28		
		降效增加人工费	元	4.87384	1	4.87		
	材料	热镀锌方通(综合)	t	0.00428	4892	20.94		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		9mm埃特板	m2	2.1	15.53	32.61		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9713	1	0.97		
	主材							
	设备							
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		

工程量清单综合单价分析表

	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	208.11	5.6		
		降效增加机械费	元	0.841015	1	0.84		
项目编码	010402001025	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	46.49	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-30	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3153.66	3404.8	0	0	864.36	315.366	340.48	0	0	86.436
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	2519.78	0	0	0	554.6	2519.78	0	0	0	554.6
小计									2835.146	340.48	0	0	641.036
清单项目综合单价													3816.66200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	66.8789	1.3759	92.02		
		技工人工费	元	165.308	1.3511	223.35		
		降效增加人工费	元	54.200473	1	54.2		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	6.37	0.11		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	300	261.69		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	820	25.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1987	1.79		
		水	m3	0.1115	3.77	0.42		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	409.72	41.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.917	1	9.92		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001242	项目名称	亚克力挡边板	计量单位	m2	工程量	106.81	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-185换	石膏板 墙面	100m2	0.01	1854.84	28256.64	0	0	1821.08	18.5484	282.5664	0	0	18.2108
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	272.31	0	0	0	59.93	272.31	0	0	0	59.93
小计									290.8584	282.5664	0	0	78.1408
清单项目综合单价													651.565600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.95211	1.3759	2.69		
		技工人工费(装饰)	元	4.27775	1.3511	5.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.44066	1.3551	10.08		
		降效增加人工费	元	2.54948	1	2.55		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	10	1.67		
		12 mm厚亚克力板	m2	1.05	266.18	279.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4058	1	1.41		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001057	项目名称	已完工程及设备保护	计量单位	m2	工程量	5215.6	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	已完工程及设备保护	m2	1	3.22	2.58	0	0.64	0	3.22	2.58	0	0.64	0
小计									3.22	2.58	0	0.64	0
清单项目综合单价													6.440

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001058	项目名称	开荒保洁	计量单位	m2	工程量	5215.6	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	开荒保洁	m2	1	4.02	0	0	0	0	4.02	0	0	0	0
小计									4.02	0	0	0	0
清单项目综合单价													4.020

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001059	项目名称	精保洁	计量单位	m2	工程量	5215.6	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	精保洁	m2	1	6.44	0	0	0	0	6.44	0	0	0	0
小计									6.44	0	0	0	0
清单项目综合单价													6.440

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001060	项目名称	垃圾清运费	计量单位	m2	工程量	5215.6	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	垃圾清运费	m2	1	2.01	0	0	2.01	0	2.01	0	0	2.01	0
小计									2.01	0	0	2.01	0
清单项目综合单价													4.020

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备										
	机械										
项目编码	011104002017	项目名称	平面砂浆找平层			计量单位	m2	工程量	1418.61		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2491.07	0	0	0	548.28	2491.07	0	0	0	548.28
小计									2503.8457	12.3332	0	0	551.7086
清单项目综合单价													3067.887500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		1.53626	1.3759		2.11		
		技工人工费(装饰)				元		2.008164	1.3511		2.71		
		高级技工人工费(装饰)				元		5.86578	1.3551		7.95		
		降效增加人工费				元		1.755994	1		1.76		
	材料	水				m3		0.038696	3.77		0.15		
		湿拌地面砂浆 M15				m3		0.025514	452.75		11.55		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.0308	1		0.03		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	200.71		0		
项目编码	011102003091	项目名称	块料楼地面			计量单位	m2	工程量	93.65				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	618.9	0	0	956.47	42.0499	6.189	0	0	9.5647
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0125	446.71	145.96	0	0	105.62	5.583875	1.8245	0	0	1.32025
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	613.14	0	0	0	134.95	613.14	0	0	0	134.95
小计									660.773775	8.0135	0	0	145.83495
清单项目综合单价													814.622225
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.19904	1.3759		7.15		
		技工人工费(装饰)				元		10.080936	1.3511		13.62		
		高级技工人工费(装饰)				元		19.821437	1.3551		26.86		
		降效增加人工费				元		6.547144	1		6.55		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0.00097	1045		1.01		
		美缝剂 400mL				支		0.064999	28		1.82		
		水				m3		0.025129	3.77		0.09		
		湿拌地面砂浆 M20				m3		0.009881	465.86		4.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.4296	1		0.43		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	200.71		0		
项目编码	011102003092	项目名称	块料楼地面			计量单位	m2	工程量	1313				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9604.15	0	0	0	2113.87	9604.15	0	0	0	2113.87
小计									9657.36765	9.623	0	0	2126.0644
清单项目综合单价													11793.05505
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.786615	1.3759		7.96		
		技工人工费(装饰)				元		11.368376	1.3511		15.36		
		高级技工人工费(装饰)				元		22.06196	1.3551		29.9		
		降效增加人工费				元		7.314661	1		7.31		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0.00097	1045		1.01		
		美缝剂 400mL				支		0.13	28		3.64		
		水				m3		0.025129	3.77		0.09		
		湿拌地面砂浆 M20				m3		0.009881	465.86		4.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.2191	1		0.22		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	200.71		0		
项目编码	011102001136	项目名称	门槛石			计量单位	m2	工程量	11.96				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.01	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	19.7819	47.113	0	0.1421	6.7192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	149.16	0	0	0	32.83	149.16	0	0	0	32.83
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	3.4	0	0	0.02	0.75	3.4	0	0	0.02	0.75
小计									263.0796	573.8286	0	0.1621	86.6065
清单项目综合单价													923.676800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.267358	1.3759		0.37		
		技工人工费				元		0.951923	1.3511		1.29		
		普工人工费(装饰)				元		9.62478	1.3759		13.24		
		技工人工费(装饰)				元		20.555443	1.3511		27.77		
		高级技工人工费(装饰)				元		36.69281	1.3551		49.72		
		降效增加人工费				元		12.755853	1		12.76		
	材料	ST-101，18mm石材饰面				m2		1.04	500		520		
		专用胶粘剂				kg		0	2		0		
		水				m3		0.019428	3.77		0.07		
		湿拌地面砂浆 M20				m3		0.010171	465.86		4.74		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5				m3		0.008445	457.84		3.87		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.371719	1		1.37		
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.00102	11.65	0.01		
		降效增加机械费	元	0.001672	1	0		

项目编码	011207001243	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	927.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5023.76	0	0	553.71	1142.83	5023.76	0	0	553.71	1142.83
小计									5063.1554	38.8787	0	558.0521	1153.7358
清单项目综合单价													6813.822000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414818	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596812	1	0.6		

项目编码	011207001244	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1032.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5591.99	0	0	616.34	1272.1	5591.99	0	0	616.34	1272.1
小计									5631.3854	38.8787	0	620.6821	1283.0058
清单项目综合单价													7573.952000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414817	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596812	1	0.6		

项目编码	011207001245	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	70.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	383.8	0	0	42.3	87.31	383.8	0	0	42.3	87.31
小计									423.1954	38.8787	0	46.6421	98.2158
清单项目综合单价													606.932000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414786	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596783	1	0.6		

项目编码	011207001246	项目名称	电视背景墙(岩板墙面)	计量单位	m2	工程量	271.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	2442.89	0	279.91	364.27	10.1484	24.4289	0	2.7991	3.6427
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	1123.58	0	0	1018.8	43.7356	11.2358	0	0	10.188
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3386.21	0	0	107.78	752.53	3386.21	0	0	107.78	752.53
小计									3477.0586	86.5299	0	110.6717	777.0461
清单项目综合单价													4451.306300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.56022	1.3759	13.15		
		技工人工费(装饰)	元	20.946	1.3511	28.3		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.45089	1.3551	49.39		
		降效增加人工费	元	12.486946	1	12.49		
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	4.526	1.25	5.66		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		白水泥	t	0.00103	1045	1.08		
		杉木枋板材	m3	0.02032	2200	44.7		
		专用胶粘剂	kg	4.635	2	9.27		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6267	1	1.63		
		9mm厚玻镁板	m2	1.05	21.7	22.79		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500		台班	0.0032	28.94	0.09		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6		台班	0.01345	208.11	2.8		
		降效增加机械费		元	0.397448	1	0.4		

项目编码	011207001247	项目名称	电视背景墙（不锈钢板凹槽）	计量单位	m2	工程量	18.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	111.47	0	0	0	24.54	111.47	0	0	0	24.54
小计									155.1663	298.839	0	0	49.0995
清单项目综合单价													503.104800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.59733	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.07453	1.3511	13.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.5331	1.3551	23.76		
		降效增加人工费	元	6.005927	1	6.01		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.01	280	282.8		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4868	1	1.49		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001110	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	1249.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	845.78	0	0	0	186.16	845.78	0	0	0	186.16
小计									850.7045	33.1776	0	0	188.9028
清单项目综合单价													1072.784900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.676862	1	0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m	1.06	30	31.8		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6505	1	0.65		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001111	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	926.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	575.84	0	0	0	126.75	575.84	0	0	0	126.75
小计									580.3612	1.0891	0	0	127.7995
清单项目综合单价													709.249800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3759	0.65		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3511	1.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3551	2.46		
		降效增加人工费	元	0.621428	1	0.62		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		万能胶	kg	0.04032	17.5	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2916	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006038	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	926.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	705.42	0	0	0	155.27	705.42	0	0	0	155.27
小计									710.9583	0.0663	0	0	156.4923
清单项目综合单价													867.516900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3759	0.8		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3511	1.72		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3551	3.01		
		降效增加人工费	元	0.761225	1	0.76		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0663	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010808004040	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	33.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-67换	门窗套 基层板 安装在墙面上	10m2	0.1	167.73	480.11	0	0	60.92	16.773	48.011	0	0	6.092
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2997.68	0	0	208.1	26.452	299.768	0	0	20.81
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	197.72	0	0	0	43.52	197.72	0	0	0	43.52
小计									240.945	347.779	0	0	70.422
清单项目综合单价													659.14600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	7.8237	1.3759	10.76		
		技工人工费(装饰)	元	19.6043	1.3511	26.49		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.4074	1.3551	5.97		
		降效增加人工费	元	5.941106	1	5.94		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	杉木板材（综合）	m3	0.0002	2200	0.44		
		9mm厚玻镁板	m2	1.312	21.7	28.47		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.06	280	296.8		
		防腐油	kg	0.5988	31.5	18.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.207	1	3.21		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001106	项目名称	吊顶天棚（跌级）	计量单位	m2	工程量	1358.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	33.1745	39.8765	0	9.0801	9.904
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 "（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1）	100m2	0.0116	1766.33	1904.11	0	0	483.98	20.489428	22.087676	0	0	5.614168
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 "（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.0116	1413.06	1904.11	0	0	406.22	16.391496	22.087676	0	0	4.712152
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0116	454.75	398.48	0	0	120.02	5.2751	4.622368	0	0	1.392232
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0116	1775.08	410.54	0	0	411.22	20.590928	4.762264	0	0	4.770152
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0116	1467.65	852.82	0	0	365.67	17.02474	9.892712	0	0	4.241772
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	20964.53	0	0	1695.73	4727.92	20964.53	0	0	1695.73	4727.92
小计									21077.47619	103.329196	0	1704.8101	4758.554476
清单项目综合单价													27644.169964

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	11.809308	1.3759	16.25		
		技工人工费(装饰)	元	25.885757	1.3511	34.97		
		高级技工人工费(装饰)	元	45.041646	1.3551	61.04		
		降效增加人工费	元	15.429731	1	15.43		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4271	5.5	2.35		
		贴缝网带	m	1.328253	3.3	4.38		
		嵌缝膏	kg	0.076935	2	0.15		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.544549	10	5.45		
		六角螺栓	kg	0.018	6.32	0.11		
		射钉	10个	0.155	1	0.16		
		吊杆	kg	0.36036	5.5	1.98		
		砂纸	张	0.184	0.48	0.09		
		杉木板材（综合）	m3	0.0007	2200	1.54		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	2.415005	15.7	37.92		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	1.05	31.5	33.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.482185	20	9.64		
		腻子粉(成品)	kg	2.582124	1.8	4.65		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.0612	4.36	0.27		
		水	m3	0.001323	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.017526	1	1.02		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03848	235.97	9.08		
		降效增加机械费	元	1.248044	1	1.25		

项目编码	009049	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	804.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.64616	6.960272	0	0	2.47112
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.64616	5.263472	0	0	2.386288
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0031	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.502748	1.272674	0	0	1.274782
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0031	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.549715	2.643742	0	0	1.133577
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3077.07	0	0	0	677.27	3077.07	0	0	0	677.27
小计									3106.414783	16.14016	0	0	684.535767
清单项目综合单价													3807.090710

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.926197	1.3759	4.03		
		技工人工费(装饰)	元	6.413432	1.3511	8.67		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.160536	1.3551	15.12		
		降效增加人工费	元	3.823112	1	3.82		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.152881	10	1.53		
		砂纸	张	0.048	0.48	0.02		
		9mm厚玻镁板	m2	0.262502	21.7	5.7		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.262502	15.7	4.12		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.125788	20	2.52		
		腻子粉(成品)	kg	0.673602	1.8	1.21		
		水	m3	0.000345	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.150961	1	0.15		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	009050	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	173.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0014	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	8.44039	6.090238	0	0	2.16223
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0014	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	8.44039	4.605538	0	0	2.088002
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0028	1775.08	410.54	0	0	411.22	4.970224	1.149512	0	0	1.151416
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0028	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.10942	2.387896	0	0	1.023876
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	617.81	0	0	0	135.99	617.81	0	0	0	135.99
小计									643.770424	14.233184	0	0	142.415524
清单项目综合单价													800.419132

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	2.730824	1.3759	3.76		
		技工人工费(装饰)	元	5.985228	1.3511	8.09		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.415383	1.3551	14.11		
		降效增加人工费	元	3.567856	1	3.57		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.142674	10	1.43		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	砂纸	张	0.044796	0.48	0.02		
		9mm厚玻镁板	m2	0.244976	21.7	5.32		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.244976	15.7	3.85		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.11739	20	2.35		
		腻子粉(成品)	kg	0.628627	1.8	1.13		
		水	m3	0.000322	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.140882	1	0.14		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010810002055	项目名称	窗帘盒	计量单位	m	工程量	173.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0031	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	10.284095	12.361715	0	2.814831	3.07024
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	229.62	173.56	0	0	59.22	22.962	17.356	0	0	5.922
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0056	1775.08	410.54	0	0	411.22	9.940448	2.299024	0	0	2.302832
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.0056	1467.65	852.82	0	0	365.67	8.21884	4.775792	0	0	2.047752
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1207.88	0	0	64.84	270.2	1207.88	0	0	64.84	270.2
小计									1259.285383	36.792531	0	67.654831	283.542824
清单项目综合单价													1647.275569

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.079893	1.3759	9.74		
		技工人工费(装饰)	元	16.802413	1.3511	22.7		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.509964	1.3551	18.31		
		降效增加人工费	元	6.975514	1	6.98		
	材料	铁件(综合)	kg	0.128135	5.5	0.7		
		六角螺栓	kg	0.0054	6.32	0.03		
		射钉	10个	0.046502	1	0.05		
		吊杆	kg	0.108112	5.5	0.59		
		砂纸	张	0.088002	0.48	0.04		
		杉木板材（综合）	m3	0.00021	2200	0.46		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	1.1	15.7	17.27		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	0.315012	31.5	9.92		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.230614	20	4.61		
		腻子粉(成品)	kg	1.234952	1.8	2.22		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.018361	4.36	0.08		
		水	m3	0.000633	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.273196	1	0.27		
		材料费补差	元	0.00003	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.011544	235.97	2.72		
		降效增加机械费	元	0.374451	1	0.37		

项目编码	011502001112	项目名称	天棚吊顶装饰线条	计量单位	m	工程量	781.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	529.29	0	0	0	116.49	529.29	0	0	0	116.49
小计									534.2145	22.3656	0	0	118.6922
清单项目综合单价													675.272300

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.676859	1	0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm	m	1.06	20	21.2		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4385	1	0.44		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101006046	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	1194.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2097.71	0	0	0	461.71	2097.71	0	0	0	461.71
小计									2110.4857	12.3332	0	0	465.1386
清单项目综合单价													2587.95750

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.53626	1.3759	2.11		
		技工人工费(装饰)	元	2.008164	1.3511	2.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.86578	1.3551	7.95		
		降效增加人工费	元	1.755994	1	1.76		
	材料	水	m3	0.038696	3.77	0.15		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	452.75	11.55		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0308	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001137	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	16.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	210.15	0	0	0	46.25	210.15	0	0	0	46.25
小计									300.8877	526.7156	0	0	92.5573
清单项目综合单价													920.160600

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)	元	9.62478	1.3759	13.24		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(装饰)	元	20.555443	1.3511	27.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.69281	1.3551	49.72		
		降效增加人工费	元	12.47181	1	12.47		
	材料	ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		专用胶粘剂	kg	0	2	0		
		水	m3	0.015549	3.77	0.06		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.010171	465.86	4.74		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3135	1	1.31		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001138	项目名称	窗台石	计量单位	m2	工程量	154.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-8)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:12.5mm)	100m2	0.01	754.3	622.21	0	0	197.14	7.543	6.2221	0	0	1.9714
020001-77换	窗台板面层 石材饰面板	10m2	0.1	413.23	5382.08	0	0	360.05	41.323	538.208	0	0	36.005
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1035.22	0	0	0	227.86	1035.22	0	0	0	227.86
小计									1084.086	544.4301	0	0	265.8364
清单项目综合单价													1894.352500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.5139	1.3759	11.71		
		技工人工费(装饰)	元	19.767933	1.3511	26.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.7064	1.3551	10.44		
		降效增加人工费	元	6.716538	1	6.72		
	材料	石材窗台板(成品)-ST-103，18mm石材饰面(人造石) （含磨圆角及加厚边）	m2	1.06	500	530		
		水	m3	0.030601	3.77	0.12		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.024331	452.75	11.02		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.6935	1	2.69		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011207001248	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1288.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6979.27	0	0	769.24	1587.68	6979.27	0	0	769.24	1587.68
小计									7018.6654	38.8787	0	773.5821	1598.5858
清单项目综合单价													9429.712000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.41482	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.59681	1	0.6		

项目编码	011207001249	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	262.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1421.93	0	0	156.72	323.47	1421.93	0	0	156.72	323.47
小计									1461.3254	38.8787	0	161.0621	334.3758
清单项目综合单价													1995.64200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414813	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596801	1	0.6		

项目编码	011207001250	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1330.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7206.8	0	0	794.32	1639.44	7206.8	0	0	794.32	1639.44
小计									7246.1954	38.8787	0	798.6621	1650.3458
清单项目综合单价													9734.082000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.41482	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596811	1	0.6		

项目编码	011207001251	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	656.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3555.1	0	0	391.84	808.73	3555.1	0	0	391.84	808.73
小计									3594.4954	38.8787	0	396.1821	819.6358
清单项目综合单价													4849.192000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.41482	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596817	1	0.6		

项目编码	011207001252	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	75.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	409.68	0	0	45.15	93.2	409.68	0	0	45.15	93.2
小计									449.0754	38.8787	0	49.4921	104.1058
清单项目综合单价													641.552000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.41475	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596749	1	0.6		

项目编码	011502001113	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	1549.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	962.64	0	0	0	211.88	962.64	0	0	0	211.88
小计									967.1612	1.0891	0	0	212.9295
清单项目综合单价													1181.179800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3759	0.65		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3511	1.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3551	2.46		
		降效增加人工费	元	0.621427	1	0.62		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		万能胶	kg	0.04032	17.5	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2916	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001114	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	495.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	335.07	0	0	0	73.75	335.07	0	0	0	73.75
小计									339.9945	33.1776	0	0	76.4928
清单项目综合单价													449.664900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.676854	1	0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m	1.06	30	31.8		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6505	1	0.65		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006039	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	1533.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1167.01	0	0	0	256.86	1167.01	0	0	0	256.86
小计									1172.5483	0.0663	0	0	258.0823
清单项目综合单价													1430.696900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.58326	1.3759		0.8		
		技工人工费(装饰)				元		1.27649	1.3511		1.72		
		高级技工人工费(装饰)				元		2.22208	1.3551		3.01		
		降效增加人工费				元		0.761229	1		0.76		
	材料	其他材料费(按百分比计算)				元		0.0663	1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011302001107	项目名称			吊顶天棚（跌级）			计量单位	m2		工程量		1237.39
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0113	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	37.487185	45.060445	0	10.260513	11.19152
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˆ（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1）	100m2	0.02	1766.33	1904.11	0	0	483.98	35.3266	38.0822	0	0	9.6796
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˆ（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.02	1413.06	1904.11	0	0	406.22	28.2612	38.0822	0	0	8.1244
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.02	1775.08	410.54	0	0	411.22	35.5016	8.2108	0	0	8.2244
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.02	454.75	398.48	0	0	120.02	9.095	7.9696	0	0	2.4004
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.02	1467.65	852.82	0	0	365.67	29.353	17.0564	0	0	7.3134
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	19826.06	0	0	1745.07	4480.65	19826.06	0	0	1745.07	4480.65
小计									20001.08459	154.461645	0	1755.330513	4527.58372
清单项目综合单价													26438.460463
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		12.263226	1.3759		16.87		
		技工人工费(装饰)				元		26.88	1.3511		36.32		
		高级技工人工费(装饰)				元		46.771926	1.3551		63.38		
		降效增加人工费				元		16.022483	1		16.02		
	材料	铁件(综合)				kg		0.482623	5.5		2.65		
		贴缝网带				m		1.328251	3.3		4.38		
		嵌缝膏				kg		0.076935	2		0.15		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.544549	10		5.45		
		六角螺栓				kg		0.02034	6.32		0.13		
		射钉				10个		0.17515	1		0.18		
		吊杆				kg		0.407207	5.5		2.24		
		砂纸				张		0.184	0.48		0.09		
		杉木板材（综合）				m3		0.000791	2200		1.74		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2		2.415003	15.7		37.92		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)				m2		1.186499	31.5		37.37		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg		0.482184	20		9.64		
		腻子粉(成品)				kg		2.582121	1.8		4.65		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm				m		0.069156	4.36		0.3		
		水				m3		0.001323	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.068849	1		1.07		
		材料费补差				元		0.000113	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班		0.043482	235.97		10.26		
		降效增加机械费				元		1.410283	1		1.41		
项目编码	010810002056	项目名称			飘窗吊顶天花			计量单位	m2		工程量		33.28
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0118	1537.13	3314.58	0	0	504.06	18.138134	39.112044	0	0	5.947908
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0118	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.738728	18.458858	0	0	8.568924
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	376.38	0	0	37.38	85.35	376.38	0	0	37.38	85.35
小计									459.106662	87.911302	0	45.5516	108.501332
清单项目综合单价													701.070896
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		8.655719	1.3759		11.91		
		技工人工费(装饰)				元		18.973385	1.3511		25.63		
		高级技工人工费(装饰)				元		33.014089	1.3551		44.74		
		降效增加人工费				元		11.309495	1		11.31		
	材料	铁件(综合)				kg		0.4	5.5		2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		1.280948	10		12.81		
		六角螺栓				kg		0.0183	6.32		0.12		
		射钉				10个		0.153	1		0.15		
		吊杆				kg		0.24024	5.5		1.32		
		12mm玻镁板				m2		1.228576	29		35.63		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)				m2		1.05	25		26.25		
		万能胶				kg		0.380858	17.5		6.67		
		其他材料费(按百分比计算)				元		2.283672	1		2.28		
		材料费补差				元		0.000117	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班		0.03463	235.97		8.17		
		降效增加机械费				元		1.123197	1		1.12		
项目编码	010810002057	项目名称			飘窗吊顶天花			计量单位	m2		工程量		49.92
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0118	1537.13	3314.58	0	0	504.06	18.138134	39.112044	0	0	5.947908
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0118	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.738728	18.458858	0	0	8.568924
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	564.57	0	0	56.07	128.02	564.57	0	0	56.07	128.02

工程量清单综合单价分析表

小计					647.296662	87.911302	0	64.2416	151.171332
清单项目综合单价									950.620896
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.655719	1.3759		11.91		
		技工人工费(装饰)	元	18.973385	1.3511		25.63		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.014089	1.3551		44.74		
		降效增加人工费	元	11.309495	1		11.31		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5		2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.280948	10		12.81		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32		0.12		
		射钉	10个	0.153	1		0.15		
		吊杆	kg	0.24024	5.5		1.32		
		12mm玻镁板	m2	1.228576	29		35.63		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	25		26.25		
		万能胶	kg	0.380858	17.5		6.67		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.283672	1		2.28		
		材料费补差	元	0.000117	1		0		
	主材								
	设备								
	机械	电动切割机	台班	0.03463	235.97		8.17		
		降效增加机械费	元	1.123197	1		1.12		

项目编码	011407002041	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	98.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	852.82	0	0	365.67	14.6765	8.5282	0	0	3.6567
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	440.36	0	0	0	96.93	440.36	0	0	0	96.93
小计									472.7873	12.6336	0	0	104.6989

清单项目综合单价									590.11980
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.41015	1.3759		4.69		
		技工人工费(装饰)	元	7.47795	1.3511		10.1		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.01146	1.3551		17.63		
		降效增加人工费	元	4.457085	1		4.46		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48		0.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.41929	20		8.39		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8		4.04		
		水	m3	0.00115	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.125	1		0.13		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	009051	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	255.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.043275	6.525255	0	0	2.316675
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.043275	4.934505	0	0	2.237145
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.003	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.32524	1.23162	0	0	1.23366
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.003	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.40295	2.55846	0	0	1.09701
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	974.89	0	0	0	214.57	974.89	0	0	0	214.57
小计									1002.70474	15.24984	0	0	221.45449

清单项目综合单价									1239.409070
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.926058	1.3759		4.03		
		技工人工费(装饰)	元	6.413128	1.3511		8.66		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.160006	1.3551		15.12		
		降效增加人工费	元	3.822948	1		3.82		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.152874	10		1.53		
		砂纸	张	0.047998	0.48		0.02		
		9mm厚玻镁板	m2	0.26249	21.7		5.7		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.26249	15.7		4.12		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.125782	20		2.52		
		腻子粉(成品)	kg	0.67357	1.8		1.21		
		水	m3	0.000345	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.150954	1		0.15		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011302001108	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	1045.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.0016	13590.3	4328.86	0	0	3207.67	21.74448	6.926176	0	0	5.132272
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0016	1775.08	410.54	0	0	411.22	2.840128	0.656864	0	0	0.657952
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0016	1467.65	852.82	0	0	365.67	2.34824	1.364512	0	0	0.585072
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3629.91	0	0	0	798.95	3629.91	0	0	0	798.95
小计									3656.842848	8.947552	0	0	805.325296

清单项目综合单价									4471.115696
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.656702	1.3759		3.66		
		技工人工费(装饰)	元	5.821787	1.3511		7.87		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.130956	1.3551		13.73		
		降效增加人工费	元	3.470509	1		3.47		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.0819	10		0.82		
		砂纸	张	0.024	0.48		0.01		
		9mm厚玻镁板	m2	0.15	21.7		3.26		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.15	15.7		2.36		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.062894	20		1.26		
		腻子粉(成品)	kg	0.336799	1.8		0.61		
		水	m3	0.000173	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.08304	1		0.08		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011502001115	项目名称	天棚吊顶装饰线条	计量单位	m	工程量	490.36

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	331.91	0	0	0	73.05	331.91	0	0	0	73.05
小计									336.8345	22.3656	0	0	75.2522
清单项目综合单价													434.452300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.67687	1	0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm	m	1.06	20	21.2		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4385	1	0.44		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502007021	项目名称	天棚吊顶护角条	计量单位	m	工程量	782.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-36换	木阳角装饰线条 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	425.2	881.15	0	31.22	139.74	4.252	8.8115	0	0.3122	1.3974
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	457.37	0	0	33.58	102.92	457.37	0	0	33.58	102.92
小计									461.622	8.8115	0	33.8922	104.3174
清单项目综合单价													608.64310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.44718	1.3759	0.62		
		技工人工费(装饰)	元	0.98089	1.3511	1.33		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.70576	1.3551	2.31		
		降效增加人工费	元	0.584424	1	0.58		
	材料	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00297	15	0.04		
		L型成品PVC护角条	m	1.06	8	8.48		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.01366	8.35	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1728	1	0.17		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0015	208.11	0.31		
		降效增加机械费	元	0.042908	1	0.04		

项目编码	011102003093	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	228.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.03	446.71	145.96	0	0	105.62	13.4013	4.3788	0	0	3.1686
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1693.79	0	0	0	372.8	1693.79	0	0	0	372.8
小计									1749.8835	51.7447	0	0	387.7334
清单项目综合单价													2189.36160

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.667965	1.3759	7.8		
		技工人工费(装饰)	元	12.417715	1.3511	16.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	21.61018	1.3551	29.28		
		降效增加人工费	元	7.402928	1	7.4		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3223	1	0.32		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102003094	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	99.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5709.91	55855.75	0	0	4049.54	57.0991	558.5575	0	0	40.4954
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0409	446.71	145.96	0	0	105.62	18.270439	5.969764	0	0	4.319858
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1035.31	0	0	0	227.87	1035.31	0	0	0	227.87
小计									1110.679539	564.527264	0	0	272.685258
清单项目综合单价													1947.892061

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.931043	1.3759	10.91		
		技工人工费(装饰)	元	17.376686	1.3511	23.48		
		高级技工人工费(装饰)	元	30.240982	1.3551	40.98		
		降效增加人工费	元	10.359316	1	10.36		
	材料	石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11		
		白水泥	t	0.00102	1045	1.07		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.407624	1	1.41		
		ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面)	m2	1.02	500	510		
		美缝剂 400mL	支	0.212678	28	5.95		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001139	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	23.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	58970.32	0	0	4797.35	83.9997	589.7032	0	0	47.9735
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.01	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	19.7819	47.113	0	0.1421	6.7192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	273.17	0	0	0	60.12	273.17	0	0	0	60.12
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	6.8	0	0	0.05	1.5	6.8	0	0	0.05	1.5
小计									383.7516	636.8162	0	0.1921	116.3127
清单项目综合单价													1137.072600

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.270296	1.3759	0.37		
		技工人工费	元	0.962384	1.3511	1.3		
		普工人工费(装饰)	元	8.83882	1.3759	12.16		
		技工人工费(装饰)	元	19.36704	1.3511	26.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.70343	1.3551	45.67		
		降效增加人工费	元	11.833052	1	11.83		
	材料	ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		水	m3	0.003922	3.77	0.01		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	0.008538	457.84	3.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.529459	1	1.53		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.001031	11.65	0.01		
		降效增加机械费	元	0.002113	1	0		

项目编码	011102001140	项目名称	挡水石	计量单位	m2	工程量	4.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	98589.12	0	0	6778.29	83.9997	985.8912	0	0	67.7829
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	54.73	0	0	0	12.05	54.73	0	0	0	12.05
小计									138.7297	985.8912	0	0	79.8329
清单项目综合单价													1204.453800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.83882	1.3759	12.16		
		技工人工费(装饰)	元	19.36704	1.3511	26.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.70343	1.3551	45.67		
		降效增加人工费	元	11.546414	1	11.55		
	材料	ST-101，W80*H40mm厚石材饰面(酸洗面)-挡水石	m2	1.04	880	915.2		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.4586	1	2.46		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101006047	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	357.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*15换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:35mm)	100m2	0.01	1680.08	1703.41	0	0	454.95	16.8008	17.0341	0	0	4.5495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	824.58	0	0	0	181.49	824.58	0	0	0	181.49
小计									841.3808	17.0341	0	0	186.0395
清单项目综合单价													1044.454400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.03646	1.3759	2.8		
		技工人工费(装饰)	元	2.554671	1.3511	3.45		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.78338	1.3551	10.55		
		降效增加人工费	元	2.30923	1	2.31		
	材料	水	m3	0.054127	3.77	0.2		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.035743	452.75	16.18		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0425	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	010904002016	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	665.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1374.61	4961	0	0	550.61	13.7461	49.61	0	0	5.5061
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	1572.96	0	0	0	346.21	1572.96	0	0	0	346.21
小计									1586.7061	49.61	0	0	351.7161
清单项目综合单价													1988.032200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.24477	1.3759	3.09		
		技工人工费	元	7.88805	1.3511	10.66		
		降效增加人工费	元	2.362476	1	2.36		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	4.17375	11.71	48.87		
		水	m3	0.00058	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7332	1	0.73		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101003016	项目名称	细石混凝土	计量单位	m2	工程量	358.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	1476.58	1451.47	0	3.41	397.8	14.7658	14.5147	0	0.0341	3.978
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.002	756.28	4209.99	0	14.3	377.92	1.51256	8.41998	0	0.0286	0.75584
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002	713.51	21.87	0	0	158.14	1.42702	0.04374	0	0	0.31628
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	727.99	0	0	1.68	160.34	727.99	0	0	1.68	160.34
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	60.82	0	0	0	13.38	60.82	0	0	0	13.38
小计									806.51538	22.97842	0	1.7427	178.77012
清单项目综合单价													1010.00662

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.162362	1.3759	0.22		
		技工人工费	元	1.338903	1.3511	1.81		
		普工人工费(装饰)	元	1.55381	1.3759	2.14		
		技工人工费(装饰)	元	3.40585	1.3511	4.6		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.92301	1.3551	8.03		
		降效增加人工费	元	2.19908	1	2.2		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ3	t	0.001424	3998	5.69		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.007301	5.65	0.04		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.003457	8.62	0.03		
		普通预拌细石混凝土 C25，骨料最大粒径10mm	m3	0.0303	477.84	14.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.122679	1	0.12		

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备									
	机械	混凝土振动器　平板式		台班	0.0024	14.19	0.03		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40		台班	0.000152	42.51	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40		台班	0.000539	24.67	0.01		
		降效增加机械费		元	0.004684	1	0		

项目编码	010103001016	项目名称	回填陶粒混凝土	计量单位	m3	工程量	75.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.1	550.85	3851.97	0	118.91	321.8	55.085	385.197	0	11.891	32.18
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	713.16	0	0	153.95	167.29	713.16	0	0	153.95	167.29
小计									768.245	385.197	0	165.841	199.47
清单项目综合单价													1518.75300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.462	1.3759	11.64		
		技工人工费	元	32.153	1.3511	43.44		
		降效增加人工费	元	9.467145	1	9.47		
	材料	水	m3	0.2	3.77	0.75		
		陶粒混凝土	m3	1.01	375	378.75		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.693	1	5.69		
	主材							
	设备							
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	281.6	10.98		
		混凝土振动器　插入式	台班	0.078	11.65	0.91		
		降效增加机械费	元	2.043674	1	2.04		

项目编码	011204003035	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	1732.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	10415.84	0	0	0	2292.53	10415.84	0	0	0	2292.53
小计									10459.5756	71.7921	0	0	2305.7458
清单项目综合单价													12837.113500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.60169	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.08266	1.3511	13.62		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.54962	1.3551	23.78		
		降效增加人工费	元	6.01137	1	6.01		
	材料	白水泥	t	0.00103	1045	1.08		
		专用胶粘剂	kg	34.7625	2	69.53		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1824	1	1.18		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001253	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	64.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	387.27	0	0	0	85.24	387.27	0	0	0	85.24
小计									430.9663	298.839	0	0	109.7995
清单项目综合单价													839.604800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.59733	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.07453	1.3511	13.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.5331	1.3551	23.76		
		降效增加人工费	元	6.006048	1	6.01		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.01	280	282.8		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4868	1	1.49		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001254	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	22.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-253换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3065.67	69376.33	0	0	4143.57	30.6567	693.7633	0	0	41.4357
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	96.41	0	0	0	21.22	96.41	0	0	0	21.22
小计									127.0667	693.7633	0	0	62.6557
清单项目综合单价													883.485700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.22519	1.3759	4.44		
		技工人工费(装饰)	元	7.06782	1.3511	9.55		
		高级技工人工费(装饰)	元	12.30155	1.3551	16.67		
		降效增加人工费	元	4.213724	1	4.21		
	材料	MR-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚	m2	1.03	650	669.5		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.24202	5.8	7.2		
		玻璃胶 300mL	支	1.134	12	13.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.4516	1	3.45		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001255	项目名称	不锈钢层板	计量单位	m2	工程量	14.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.005	1014.84	2071.72	0	279.91	345.71	5.0742	10.3586	0	1.39955	1.72855
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	97.6	0	0	2.8	21.67	97.6	0	0	2.8	21.67
小计									146.3705	309.1976	0	4.19955	47.95805
清单项目综合单价													507.725700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.131065	1.3759	7.06		
		技工人工费(装饰)	元	11.2448	1.3511	15.19		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.568895	1.3551	26.52		
		降效增加人工费	元	6.703297	1	6.7		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.01279	5.5	0.07		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00306	15	0.05		
		5mm水泥板加固	m2	0.525	18.2	9.56		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.01	280	282.8		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.070035	8.35	0.58		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.58935	1	1.59		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.006725	208.11	1.4		
		降效增加机械费	元	0.192308	1	0.19		

项目编码	010904003024	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	12.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	801.27	1759.61	0	0	264.34	8.0127	17.5961	0	0	2.6434
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4.6	0	0	0	1.02	4.6	0	0	0	1.02
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	17.26	0	0	0	3.8	17.26	0	0	0	3.8
小计									32.5428	18.8738	0	0	8.115
清单项目综合单价													59.531600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.34288	1.3759	0.47		
		技工人工费	元	5.5813	1.3511	7.54		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	1.744613	1	1.74		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.0052	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.006	2.9	17.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1869	1	0.19		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903003031	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	1834.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	673.17	0	0	0	148.16	673.17	0	0	0	148.16
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	3031.13	0	0	0	667.15	3031.13	0	0	0	667.15
小计									3716.5853	19.7073	0	0	818.9994
清单项目综合单价													4555.292000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.41145	1.3759	0.57		
		技工人工费	元	6.69756	1.3511	9.05		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	2.019518	1	2.02		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.00525	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9	18.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2851	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011210003016	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	293.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-281换	成品全玻璃隔断	100m2	0.01	5042.55	67450.94	0	0	4482.41	50.4255	674.5094	0	0	44.8241
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2036.29	0	0	0	448.19	2036.29	0	0	0	448.19
小计									2086.7155	674.5094	0	0	493.0141
清单项目综合单价													3254.23900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.30788	1.3759	7.3		
		技工人工费(装饰)	元	11.6276	1.3511	15.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	20.22905	1.3551	27.41		
		降效增加人工费	元	6.930871	1	6.93		
	材料	角钢(综合)	t	0.00436	4035	17.59		
		橡胶条伸缩缝	m	1.5736	2.63	4.14		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.536	1.25	4.42		
		成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门）	m2	1.03	620	638.6		
		玻璃胶 300mL	支	0.25666	12	3.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.6783	1	6.68		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001109	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	358.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816
020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2434.79	0	0	244.88	552.3	2434.79	0	0	244.88	552.3

工程量清单综合单价分析表

小计					2484.154	25.7245	0	249.8448	564.784
清单项目综合单价									3324.507300
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.19253	1.3759		7.14		
		技工人工费(装饰)	元	11.38103	1.3511		15.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.80865	1.3551		26.84		
		降效增加人工费	元	6.78498	1		6.78		
	材料	铁件(综合)	kg	0.2528	5.5		1.39		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.63194	1.25		0.79		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32		0.1		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.08151	2.5		0.2		
		吊杆	kg	0.21999	5.5		1.21		
		插接件	个	3.38906	0.6		2.03		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.01021	5.25		0.05		
		铝合金插缝板	m2	0.42218	1.93		0.81		
		铝合金条板龙骨(不上人型)	m2	1.05	16.5		17.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8013	1		1.8		
	主材								
	设备								
	机械	电动切割机	台班	0.02104	235.97		4.96		
		降效增加机械费	元	0.682402	1		0.68		

项目编码	011102003095	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	181.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	446.71	145.96	0	0	105.62	11.212421	3.663596	0	0	2.651062
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1343.86	0	0	0	295.79	1343.86	0	0	0	295.79
小计									1397.764621	51.029496	0	0	310.205862
清单项目综合单价													1758.999979
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	5.667978		1.3759		7.8				
		技工人工费(装饰)		元	12.417743		1.3511		16.78				
		高级技工人工费(装饰)		元	21.610229		1.3551		29.28				
		降效增加人工费		元	7.402964		1		7.4				
	材料	石料切割锯片		片	0.00287		18.2		0.05				
		白水泥		t	0.00097		1045		1.01				
		美缝剂 400mL		支	0.130001		28		3.64				
		专用胶粘剂		kg	22.95		2		45.9				
		水		m3	0.023		3.77		0.09				
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.3223		1		0.32				
	主材												
	设备												
	机械												

项目编码	011102001141	项目名称	瓷砖门槛石	计量单位	m2	工程量	11.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4736.59	0	0	1122.5	40.2393	47.3659	0	0	11.225
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	81.54	0	0	0	17.95	81.54	0	0	0	17.95
小计									132.94705	51.0149	0	0	31.8155
清单项目综合单价													215.777450
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	5.410105		1.3759		7.44				
		技工人工费(装饰)		元	11.852405		1.3511		16.01				
		高级技工人工费(装饰)		元	20.62546		1.3551		27.95				
		降效增加人工费		元	7.065858		1		7.07				
	材料	石料切割锯片		片	0.00287		18.2		0.05				
		白水泥		t	0.00097		1045		1.01				
		美缝剂 400mL		支	0.13		28		3.64				
		专用胶粘剂		kg	22.95		2		45.9				
		水		m3	0.023		3.77		0.09				
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.3223		1		0.32				
	主材												
	设备												
	机械												

项目编码	011102001142	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	54.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4758.09	0	0	1123.58	40.2393	47.5809	0	0	11.2358
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	446.71	145.96	0	0	105.62	11.212421	3.663596	0	0	2.651062
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	383.6	0	0	0	84.43	383.6	0	0	0	84.43
小计									435.051721	51.244496	0	0	98.316862
清单项目综合单价													584.613079
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	5.410148		1.3759		7.44				
		技工人工费(装饰)		元	11.8525		1.3511		16.01				
		高级技工人工费(装饰)		元	20.625625		1.3551		27.95				
		降效增加人工费		元	7.065758		1		7.07				
	材料	石料切割锯片		片	0.00287		18.2		0.05				
		白水泥		t	0.00097		1045		1.01				
		美缝剂 400mL		支	0.130005		28		3.64				
		专用胶粘剂		kg	22.95		2		45.9				
		水		m3	0.023		3.77		0.09				
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.5373		1		0.54				
	主材												
	设备												
	机械												

项目编码	011204003036	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	865.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158

工程量清单综合单价分析表

020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5205.25	0	0	0	1145.68	5205.25	0	0	0	1145.68
小计									5248.9856	71.7921	0	0	1158.8958
清单项目综合单价													6479.67350
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		4.60169	1.3759		6.33		
		技工人工费(装饰)				元		10.08266	1.3511		13.62		
		高级技工人工费(装饰)				元		17.54962	1.3551		23.78		
		降效增加人工费				元		6.011375	1		6.01		
	材料	白水泥				t		0.00103	1045		1.08		
		专用胶粘剂				kg		34.7625	2		69.53		
		水				m3		0.0022	3.77		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.1824	1		1.18		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010904003025	项目名称		楼(地)面砂浆防水(防潮)				计量单位	m2		工程量	54.29	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	801.27	1759.61	0	0	264.34	8.0127	17.5961	0	0	2.6434
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	19.92	0	0	0	4.39	19.92	0	0	0	4.39
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	74.76	0	0	0	16.45	74.76	0	0	0	16.45
小计									105.3628	18.8738	0	0	24.135
清单项目综合单价													148.371600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.34288	1.3759		0.47		
		技工人工费				元		5.5813	1.3511		7.54		
		普工人工费(装饰)				元		0.28073	1.3759		0.39		
		技工人工费(装饰)				元		0.61578	1.3511		0.83		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.07142	1.3551		1.45		
		降效增加人工费				元		1.743968	1		1.74		
	材料	界面处理剂				kg		0.5	2.5		1.25		
		水				m3		0.0052	3.77		0.02		
		聚合物防水砂浆				kg		6.006	2.9		17.42		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1869	1		0.19		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010903003032	项目名称		墙面砂浆防水(防潮)				计量单位	m2		工程量	470.29	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	172.6	0	0	0	37.99	172.6	0	0	0	37.99
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	777.16	0	0	0	171.05	777.16	0	0	0	171.05
小计									962.0453	19.7073	0	0	212.7294
清单项目综合单价													1194.482000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.41145	1.3759		0.57		
		技工人工费				元		6.69756	1.3511		9.05		
		普工人工费(装饰)				元		0.28073	1.3759		0.39		
		技工人工费(装饰)				元		0.61578	1.3511		0.83		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.07142	1.3551		1.45		
		降效增加人工费				元		2.01952	1		2.02		
	材料	界面处理剂				kg		0.5	2.5		1.25		
		水				m3		0.00525	3.77		0.02		
		聚合物防水砂浆				kg		6.2595	2.9		18.15		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.2851	1		0.29		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011302001110	项目名称		吊顶天棚				计量单位	m2		工程量	181.53	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816
020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1231.68	0	0	123.88	279.4	1231.68	0	0	123.88	279.4
小计									1281.044	25.7245	0	128.8448	291.884
清单项目综合单价													1727.497300
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.19253	1.3759		7.14		
		技工人工费(装饰)				元		11.38103	1.3511		15.38		
		高级技工人工费(装饰)				元		19.80865	1.3551		26.84		
		降效增加人工费				元		6.784994	1		6.78		
	材料	铁件(综合)				kg		0.2528	5.5		1.39		
		膨胀螺栓(综合)				套		0.63194	1.25		0.79		
		六角螺栓				kg		0.0162	6.32		0.1		
		半圆头螺钉(综合)				10个		0.08151	2.5		0.2		
		吊杆				kg		0.21999	5.5		1.21		
		插接件				个		3.38906	0.6		2.03		
		铝合金靠墙收口条板				m2		0.01021	5.25		0.05		
		铝合金插缝板				m2		0.42218	1.93		0.81		
		铝合金条板龙骨(不上人型)				m2		1.05	16.5		17.33		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.8013	1		1.8		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班		0.02104	235.97		4.96		
		降效增加机械费				元		0.682422	1		0.68		
项目编码	011407002042	项目名称		天棚喷刷涂料				计量单位	m2		工程量	8.89	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020004-1	天棚面基层处理 刷界面处理剂	100m2	0.01	386.08	127.77	0	0	91.36	3.8608	1.2777	0	0	0.9136
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	1191.61	0	0	382.61	14.6765	11.9161	0	0	3.8261
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	44.34	0	0	0	9.76	44.34	0	0	0	9.76
小计									80.6281	17.2992	0	0	18.6119
清单项目综合单价													116.539200
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)						元	3.81709	1.3759		5.25		
		技工人工费(装饰)						元	8.36754	1.3511		11.31		
		高级技工人工费(装饰)						元	14.56042	1.3551		19.73		
		降效增加人工费						元	4.987627	1		4.99		
	材料	砂纸						张	0.16	0.48		0.08		
		刷无机防水涂料 PT-102(A级)						kg	0.41929	28		11.74		
		腻子粉(成品)						kg	2.24532	1.8		4.04		
		界面处理剂						kg	0.5	2.5		1.25		
		水						m3	0.00515	3.77		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)						元	0.1713	1		0.17		
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011302001111	项目名称			吊顶天棚			计量单位	m2	工程量		54.29		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-14	平级天棚龙骨 方木天棚龙骨 单层龙骨	100m2	0.01	1813.05	2435.27	0	0	520.81	18.1305	24.3527	0	0	5.2081	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	2540.41	0	0	480.44	16.0575	25.4041	0	0	4.8044	
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.01	2943.96	14834.51	0	0	1389.69	29.4396	148.3451	0	0	13.8969	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	474.79	0	0	0	104.51	474.79	0	0	0	104.51	
小计									538.4176	198.1019	0	0	128.4194	
清单项目综合单价													864.938900	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)						元	6.69524	1.3759		9.21		
		技工人工费(装饰)						元	14.67244	1.3511		19.82		
		高级技工人工费(装饰)						元	25.52703	1.3551		34.59		
		降效增加人工费						元	8.745441	1		8.75		
	材料	镀锌铁丝(综合)						kg	0.07992	5.65		0.45		
		铁件(综合)						kg	0.72	5.5		3.96		
		自攻螺钉 M6×30mm						100个	1.28276	10		12.83		
		吊杆						kg	0.84	5.5		4.62		
		杉木板材（综合）						m3	0.006	2200		13.2		
		万能胶						kg	0.3255	17.5		5.7		
		其他材料费(按百分比计算)						元	1.9614	1		1.96		
		材料费补差						元	0.0001	1		0		
		仿瓷砖SPC板吊顶						m2	1.02	130		132.6		
		9mm厚玻镁板						m2	1.05	21.7		22.79		
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011101006048	项目名称			平面砂浆找平层			计量单位	m2	工程量		518.49		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-13+020002-15*(-3)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:17.5mm)	100m2	0.01	955.56	857.25	0	0	253.18	9.5556	8.5725	0	0	2.5318	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	680.98	0	0	0	149.89	680.98	0	0	0	149.89	
小计									690.5356	8.5725	0	0	152.4218	
清单项目综合单价													851.529900	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)						元	1.1361	1.3759		1.56		
		技工人工费(装饰)						元	1.570958	1.3511		2.12		
		高级技工人工费(装饰)						元	4.3317	1.3551		5.87		
		降效增加人工费						元	1.313391	1		1.31		
	材料	水						m3	0.026351	3.77		0.1		
		湿拌地面砂浆 M15						m3	0.017331	452.75		7.85		
		素水泥浆						m3	0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)						元	0.0214	1		0.02		
	主材													
	设备													
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200						台班	0	200.71		0		
项目编码	011102003096	项目名称			块料楼地面			计量单位	m2	工程量		485.99		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539	
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	446.71	145.96	0	0	105.62	11.212421	3.663596	0	0	2.651062	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3554.85	0	0	0	782.43	3554.85	0	0	0	782.43	
小计									3608.112321	9.637596	0	0	794.634962	
清单项目综合单价													4412.384879	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)						元	5.78662	1.3759		7.96		
		技工人工费(装饰)						元	11.368386	1.3511		15.36		
		高级技工人工费(装饰)						元	22.061978	1.3551		29.9		
		降效增加人工费						元	7.314657	1		7.31		
	材料	石料切割锯片						片	0.00287	18.2		0.05		
		白水泥						t	0.00097	1045		1.01		
		美缝剂 400mL						支	0.130001	28		3.64		
		水						m3	0.025129	3.77		0.09		
		湿拌地面砂浆 M20						m3	0.009881	465.86		4.6		
		其他材料费(按百分比计算)						元	0.2191	1		0.22		
	主材													
	设备													
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200						台班	0	200.71		0		
项目编码	011102001143	项目名称			门槛石			计量单位	m2	工程量		32.5		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	405.33	0	0	0	89.21	405.33	0	0	0	89.21
小计									496.0677	526.7156	0	0	135.5173
清单项目综合单价													1158.30060

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.62478	1.3759	13.24		
		技工人工费(装饰)	元	20.555443	1.3511	27.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.69281	1.3551	49.72		
		降效增加人工费	元	12.471692	1	12.47		
	材料	ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		专用胶粘剂	kg	0	2	0		
		水	m3	0.015549	3.77	0.06		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.010171	465.86	4.74		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3135	1	1.31		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011207001256	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	60.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	2530	0	52.12	508.38	17.1918	25.3	0	0.5212	5.0838
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	1788.57	0	279.91	331.55	10.1484	17.8857	0	2.7991	3.3155
020003-36换	胶合板基层 墙面 *（如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	811.88	1788.57	0	279.91	286.88	8.1188	17.8857	0	2.7991	2.8688
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	293.99	0	0	50.73	68.11	293.99	0	0	50.73	68.11
小计									329.449	61.0714	0	56.8494	79.3781
清单项目综合单价													526.747900

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.730976	1.3759	5.13		
		技工人工费(装饰)	元	8.177422	1.3511	11.05		
		高级技工人工费(装饰)	元	14.225552	1.3551	19.28		
		降效增加人工费	元	4.87384	1	4.87		
	材料	热镀锌方通(综合)	t	0.00428	4892	20.94		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		9mm埃特板	m2	2.1	15.53	32.61		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9713	1	0.97		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	208.11	5.6		
		降效增加机械费	元	0.841015	1	0.84		

项目编码	010402001026	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	46.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-30	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3153.66	3404.8	0	0	864.36	315.366	340.48	0	0	86.436
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	2519.78	0	0	0	554.6	2519.78	0	0	0	554.6
小计									2835.146	340.48	0	0	641.036
清单项目综合单价													3816.66200

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	66.8789	1.3759	92.02		
		技工人工费	元	165.308	1.3511	223.35		
		降效增加人工费	元	54.200473	1	54.2		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	6.37	0.11		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	300	261.69		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	820	25.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1987	1.79		
		水	m3	0.1115	3.77	0.42		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	409.72	41.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.917	1	9.92		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001257	项目名称	亚克力挡边板	计量单位	m2	工程量	106.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-185换	石膏板 墙面	100m2	0.01	1854.84	28256.64	0	0	1821.08	18.5484	282.5664	0	0	18.2108
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	272.31	0	0	0	59.93	272.31	0	0	0	59.93
小计									290.8584	282.5664	0	0	78.1408
清单项目综合单价													651.565600

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.95211	1.3759	2.69		
		技工人工费(装饰)	元	4.27775	1.3511	5.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.44066	1.3551	10.08		
		降效增加人工费	元	2.54948	1	2.55		
	材料	自攻螺钉 MG×30mm	100个	0.16716	10	1.67		
		12 mm厚亚克力板	m2	1.05	266.18	279.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4058	1	1.41		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001061	项目名称	已完工程及设备保护	计量单位	m2	工程量	5310.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	已完工程及设备保护	m2	1	3.22	2.58	0	0.64	0	3.22	2.58	0	0.64	0
小计									3.22	2.58	0	0.64	0
清单项目综合单价													6.4400

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工								
	材料								
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011101001062	项目名称	开荒保洁	计量单位	m2	工程量	5310.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	开荒保洁	m2	1	4.02	0	0	0	0	4.02	0	0	0	0
小计									4.02	0	0	0	0
清单项目综合单价													4.0200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001063	项目名称	精保洁	计量单位	m2	工程量	5310.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	精保洁	m2	1	6.44	0	0	0	0	6.44	0	0	0	0
小计									6.44	0	0	0	0
清单项目综合单价													6.4400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001064	项目名称	垃圾清运费	计量单位	m2	工程量	5310.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	垃圾清运费	m2	1	2.01	0	0	2.01	0	2.01	0	0	2.01	0
小计									2.01	0	0	2.01	0
清单项目综合单价													4.0200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011104002018	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	1418.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2491.07	0	0	0	548.28	2491.07	0	0	0	548.28
小计									2503.8457	12.3332	0	0	551.7086
清单项目综合单价													3067.887500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.53626	1.3759	2.11		
		技工人工费(装饰)	元	2.008164	1.3511	2.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.86578	1.3551	7.95		
		降效增加人工费	元	1.755994	1	1.76		
	材料	水	m3	0.038696	3.77	0.15		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	452.75	11.55		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0308	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102003097	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	93.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	618.9	0	0	956.47	42.0499	6.189	0	0	9.5647
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0125	446.71	145.96	0	0	105.62	5.583875	1.8245	0	0	1.32025
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	613.14	0	0	0	134.95	613.14	0	0	0	134.95
小计									660.773775	8.0135	0	0	145.83495
清单项目综合单价													814.622225

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.19904	1.3759	7.15		
		技工人工费(装饰)	元	10.080936	1.3511	13.62		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.821437	1.3551	26.86		
		降效增加人工费	元	6.547144	1	6.55		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.064999	28	1.82		
		水	m3	0.025129	3.77	0.09		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.009881	465.86	4.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4296	1	0.43		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102003098	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	1313

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9604.15	0	0	0	2113.87	9604.15	0	0	0	2113.87
小计									9657.36765	9.623	0	0	2126.0644
清单项目综合单价													11793.05505
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)						元	5.786615	1.3759		7.96		
		技工人工费(装饰)						元	11.368376	1.3511		15.36		
		高级技工人工费(装饰)						元	22.06196	1.3551		29.9		
		降效增加人工费						元	7.314661	1		7.31		
	材料	石料切割锯片						片	0.00287	18.2		0.05		
		白水泥						t	0.00097	1045		1.01		
		美缝剂 400mL						支	0.13	28		3.64		
		水						m3	0.025129	3.77		0.09		
		湿拌地面砂浆 M20						m3	0.009881	465.86		4.6		
		其他材料费(按百分比计算)						元	0.2191	1		0.22		
	主材													
	设备													
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200						台班	0	200.71		0		
项目编码	011102001144	项目名称		门槛石				计量单位	m2	工程量		11.96		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539	
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534	
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.01	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	19.7819	47.113	0	0.1421	6.7192	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	149.16	0	0	0	32.83	149.16	0	0	0	32.83	
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	3.4	0	0	0.02	0.75	3.4	0	0	0.02	0.75	
小计									263.0796	573.8286	0	0.1621	86.6065	
清单项目综合单价													923.676800	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费						元	0.267358	1.3759		0.37		
		技工人工费						元	0.951923	1.3511		1.29		
		普工人工费(装饰)						元	9.62478	1.3759		13.24		
		技工人工费(装饰)						元	20.555443	1.3511		27.77		
		高级技工人工费(装饰)						元	36.69281	1.3551		49.72		
		降效增加人工费						元	12.755853	1		12.76		
	材料	ST-101，18mm石材饰面						m2	1.04	500		520		
		专用胶粘剂						kg	0	2		0		
		水						m3	0.019428	3.77		0.07		
		湿拌地面砂浆 M20						m3	0.010171	465.86		4.74		
		素水泥浆						m3	0.00102	593.11		0.6		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5						m3	0.008445	457.84		3.87		
		其他材料费(按百分比计算)						元	1.371719	1		1.37		
	主材													
	设备													
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200						台班	0	200.71		0		
		混凝土振动器 插入式						台班	0.00102	11.65		0.01		
		降效增加机械费						元	0.001672	1		0		
项目编码	011207001258	项目名称		墙面装饰板				计量单位	m2	工程量		927.78		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669	
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5023.76	0	0	553.71	1142.83	5023.76	0	0	553.71	1142.83	
小计									5063.1554	38.8787	0	558.0521	1153.7358	
清单项目综合单价													6813.822000	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)						元	4.14572	1.3759		5.7		
		技工人工费(装饰)						元	9.08417	1.3511		12.27		
		高级技工人工费(装饰)						元	15.80525	1.3551		21.42		
		降效增加人工费						元	5.414818	1		5.41		
	材料	圆钉 L=60mm						kg	0.0169	5.5		0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个						盒	0.0102	15		0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm						kg	0.04065	8.49		0.35		
		其他材料费(按百分比计算)						元	1.4326	1		1.43		
		结构胶						支	1.134	32.5		36.86		
	主材													
	设备													
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32						台班	0.003	173.74		0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6						台班	0.01836	208.11		3.82		
		降效增加机械费						元	0.596812	1		0.6		
项目编码	011207001259	项目名称		墙面装饰板				计量单位	m2	工程量		1032.72		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669	
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5591.99	0	0	616.34	1272.1	5591.99	0	0	616.34	1272.1	
小计									5631.3854	38.8787	0	620.6821	1283.0058	
清单项目综合单价													7573.952000	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)						元	4.14572	1.3759		5.7		
		技工人工费(装饰)						元	9.08417	1.3511		12.27		
		高级技工人工费(装饰)						元	15.80525	1.3551		21.42		
		降效增加人工费						元	5.414817	1		5.41		
	材料	圆钉 L=60mm						kg	0.0169	5.5		0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个						盒	0.0102	15		0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm						kg	0.04065	8.49		0.35		
		其他材料费(按百分比计算)						元	1.4326	1		1.43		
		结构胶						支	1.134	32.5		36.86		
	主材													
	设备													
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32						台班	0.003	173.74		0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6						台班	0.01836	208.11		3.82		
		降效增加机械费						元	0.596812	1		0.6		
项目编码	011207001260	项目名称		墙面装饰板				计量单位	m2	工程量		70.88		
清单综合单价组成明细														

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	383.8	0	0	42.3	87.31	383.8	0	0	42.3	87.31
小计									423.1954	38.8787	0	46.6421	98.2158
清单项目综合单价													606.932000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		4.14572	1.3759		5.7		
		技工人工费(装饰)				元		9.08417	1.3511		12.27		
		高级技工人工费(装饰)				元		15.80525	1.3551		21.42		
		降效增加人工费				元		5.414786	1		5.41		
	材料	圆钉 L=60mm				kg		0.0169	5.5		0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.0102	15		0.15		
		电焊条 E4303 φ2.5mm				kg		0.04065	8.49		0.35		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.4326	1		1.43		
		结构胶				支		1.134	32.5		36.86		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班		0.003	173.74		0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班		0.01836	208.11		3.82		
		降效增加机械费				元		0.596783	1		0.6		
项目编码	011207001261	项目名称		电视背景墙(岩板墙面)			计量单位		m2		工程量	271.18	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	2442.89	0	279.91	364.27	10.1484	24.4289	0	2.7991	3.6427
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	1123.58	0	0	1018.8	43.7356	11.2358	0	0	10.188
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3386.21	0	0	107.78	752.53	3386.21	0	0	107.78	752.53
小计									3477.0586	86.5299	0	110.6717	777.0461
清单项目综合单价													4451.306300
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		9.56022	1.3759		13.15		
		技工人工费(装饰)				元		20.946	1.3511		28.3		
		高级技工人工费(装饰)				元		36.45089	1.3551		49.39		
		降效增加人工费				元		12.486946	1		12.49		
	材料	膨胀螺栓(综合)				套		4.526	1.25		5.66		
		圆钉 L=60mm				kg		0.02558	5.5		0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.00612	15		0.09		
		白水泥				t		0.00103	1045		1.08		
		杉木枋板材				m3		0.02032	2200		44.7		
		专用胶粘剂				kg		4.635	2		9.27		
		聚醋酸乙烯乳液				kg		0.14007	8.35		1.17		
		水				m3		0.0022	3.77		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.6267	1		1.63		
		9mm厚玻镁板				m2		1.05	21.7		22.79		
	主材												
	设备												
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班		0.0032	28.94		0.09		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班		0.01345	208.11		2.8		
		降效增加机械费				元		0.397448	1		0.4		
项目编码	011207001262	项目名称		电视背景墙（不锈钢板凹槽）			计量单位		m2		工程量	18.56	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	111.47	0	0	0	24.54	111.47	0	0	0	24.54
小计									155.1663	298.839	0	0	49.0995
清单项目综合单价													503.104800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		4.59733	1.3759		6.33		
		技工人工费(装饰)				元		10.07453	1.3511		13.61		
		高级技工人工费(装饰)				元		17.5331	1.3551		23.76		
		降效增加人工费				元		6.005927	1		6.01		
	材料	橡胶密封条				m		2.499	2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.068	10		0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套		3.4	2.5		8.5		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚				m2		1.01	280		282.8		
		玻璃胶 300mL				支		0.03119	12		0.37		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.4868	1		1.49		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502001116	项目名称		金属装饰线			计量单位		m		工程量	1249.56	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	845.78	0	0	0	186.16	845.78	0	0	0	186.16
小计									850.7045	33.1776	0	0	188.9028
清单项目综合单价													1072.784900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.35906	1.3759		0.49		
		技工人工费(装饰)				元		1.19475	1.3511		1.61		
		高级技工人工费(装饰)				元		2.07823	1.3551		2.82		
		降效增加人工费				元		0.676862	1		0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个		0.063	1.46		0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚				m		1.06	30		31.8		
		万能胶				kg		0.03629	17.5		0.64		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.6505	1		0.65		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502001117	项目名称		金属装饰线			计量单位		m		工程量	926.64	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	575.84	0	0	0	126.75	575.84	0	0	0	126.75
小计									580.3612	1.0891	0	0	127.7995
清单项目综合单价													709.249800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.47548	1.3759		0.65		
		技工人工费(装饰)				元		1.04217	1.3511		1.41		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.81455	1.3551		2.46		
		降效增加人工费				元		0.621428	1		0.62		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个		0.063	1.46		0.09		
		万能胶				kg		0.04032	17.5		0.71		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.2916	1		0.29		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011105006040	项目名称			金属踢脚线			计量单位	m		工程量	926.69	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	705.42	0	0	0	155.27	705.42	0	0	0	155.27
小计									710.9583	0.0663	0	0	156.4923
清单项目综合单价													867.516900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.58326	1.3759		0.8		
		技工人工费(装饰)				元		1.27649	1.3511		1.72		
		高级技工人工费(装饰)				元		2.22208	1.3551		3.01		
		降效增加人工费				元		0.761225	1		0.76		
	材料	其他材料费(按百分比计算)				元		0.0663	1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010808004041	项目名称			金属门窗套			计量单位	m2		工程量	33.28	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-67换	门窗套 基层板 安装在墙面上	10m2	0.1	167.73	480.11	0	0	60.92	16.773	48.011	0	0	6.092
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2997.68	0	0	208.1	26.452	299.768	0	0	20.81
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	197.72	0	0	0	43.52	197.72	0	0	0	43.52
小计									240.945	347.779	0	0	70.422
清单项目综合单价													659.14600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		7.8237	1.3759		10.76		
		技工人工费(装饰)				元		19.6043	1.3511		26.49		
		高级技工人工费(装饰)				元		4.4074	1.3551		5.97		
		降效增加人工费				元		5.941106	1		5.94		
	材料	杉木板材（综合）				m3		0.0002	2200		0.44		
		9mm厚玻镁板				m2		1.312	21.7		28.47		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚				m2		1.06	280		296.8		
		防腐油				kg		0.5988	31.5		18.86		
		其他材料费(按百分比计算)				元		3.207	1		3.21		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011302001112	项目名称			吊顶天棚（跌级）			计量单位	m2		工程量	1358.71	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	33.1745	39.8765	0	9.0801	9.904
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 "（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1）	100m2	0.0116	1766.33	1904.11	0	0	483.98	20.489428	22.087676	0	0	5.614168
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 "（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.0116	1413.06	1904.11	0	0	406.22	16.391496	22.087676	0	0	4.712152
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0116	454.75	398.48	0	0	120.02	5.2751	4.622368	0	0	1.392232
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0116	1775.08	410.54	0	0	411.22	20.590928	4.762264	0	0	4.770152
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0116	1467.65	852.82	0	0	365.67	17.02474	9.892712	0	0	4.241772
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	20964.53	0	0	1695.73	4727.92	20964.53	0	0	1695.73	4727.92
小计									21077.47619	103.329196	0	1704.8101	4758.554476
清单项目综合单价													27644.169964
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		11.809308	1.3759		16.25		
		技工人工费(装饰)				元		25.885757	1.3511		34.97		
		高级技工人工费(装饰)				元		45.041646	1.3551		61.04		
		降效增加人工费				元		15.429731	1		15.43		
	材料	铁件(综合)				kg		0.4271	5.5		2.35		
		贴缝网带				m		1.328253	3.3		4.38		
		嵌缝膏				kg		0.076935	2		0.15		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.544549	10		5.45		
		六角螺栓				kg		0.018	6.32		0.11		
		射钉				10个		0.155	1		0.16		
		吊杆				kg		0.36036	5.5		1.98		
		砂纸				张		0.184	0.48		0.09		
		杉木板材（综合）				m3		0.0007	2200		1.54		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2		2.415005	15.7		37.92		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)				m2		1.05	31.5		33.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg		0.482185	20		9.64		
		腻子粉(成品)				kg		2.582124	1.8		4.65		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm				m		0.0612	4.36		0.27		
		水				m3		0.001323	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.017526	1		1.02		
		材料费补差				元		0.0001	1		0		
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	机械	电动切割机			台班	0.03848	235.97	9.08		
		降效增加机械费			元	1.248044	1	1.25		
项目编码	009052	项目名称	灯槽		计量单位		m	工程量	804.86	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.64616	6.960272	0	0	2.47112
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.64616	5.263472	0	0	2.386288
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0031	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.502748	1.272674	0	0	1.274782
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.0031	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.549715	2.643742	0	0	1.133577
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3077.07	0	0	0	677.27	3077.07	0	0	0	677.27
小计									3106.414783	16.14016	0	0	684.535767
清单项目综合单价													3807.090710
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	2.926197	1.3759		4.03			
		技工人工费(装饰)				元	6.413432	1.3511		8.67			
		高级技工人工费(装饰)				元	11.160536	1.3551		15.12			
		降效增加人工费				元	3.823112	1		3.82			
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.152881	10		1.53			
		砂纸				张	0.048	0.48		0.02			
		9mm厚玻镁板				m2	0.262502	21.7		5.7			
		9.5mm厚防潮石膏板				m2	0.262502	15.7		4.12			
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg	0.125788	20		2.52			
		腻子粉(成品)				kg	0.673602	1.8		1.21			
		水				m3	0.000345	3.77		0			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.150961	1		0.15			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	009053	项目名称	灯槽		计量单位		m	工程量	173.16				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0014	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	8.44039	6.090238	0	0	2.16223
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0014	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	8.44039	4.605538	0	0	2.088002
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0028	1775.08	410.54	0	0	411.22	4.970224	1.149512	0	0	1.151416
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.0028	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.10942	2.387896	0	0	1.023876
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	617.81	0	0	0	135.99	617.81	0	0	0	135.99
小计									643.770424	14.233184	0	0	142.415524
清单项目综合单价													800.419132
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	2.730824	1.3759		3.76			
		技工人工费(装饰)				元	5.985228	1.3511		8.09			
		高级技工人工费(装饰)				元	10.415383	1.3551		14.11			
		降效增加人工费				元	3.567856	1		3.57			
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.142674	10		1.43			
		砂纸				张	0.044796	0.48		0.02			
		9mm厚玻镁板				m2	0.244976	21.7		5.32			
		9.5mm厚防潮石膏板				m2	0.244976	15.7		3.85			
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg	0.11739	20		2.35			
		腻子粉(成品)				kg	0.628627	1.8		1.13			
		水				m3	0.000322	3.77		0			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.140882	1		0.14			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010810002058	项目名称	窗帘盒		计量单位		m	工程量	173.16				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0031	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	10.284095	12.361715	0	2.814831	3.07024
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	229.62	173.56	0	0	59.22	22.962	17.356	0	0	5.922
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0056	1775.08	410.54	0	0	411.22	9.940448	2.299024	0	0	2.302832
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.0056	1467.65	852.82	0	0	365.67	8.21884	4.775792	0	0	2.047752
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1207.88	0	0	64.84	270.2	1207.88	0	0	64.84	270.2
小计									1259.285383	36.792531	0	67.654831	283.542824
清单项目综合单价													1647.275569
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	7.079893	1.3759		9.74			
		技工人工费(装饰)				元	16.802413	1.3511		22.7			
		高级技工人工费(装饰)				元	13.509964	1.3551		18.31			
		降效增加人工费				元	6.975514	1		6.98			
	材料	铁件(综合)				kg	0.128135	5.5		0.7			
		六角螺栓				kg	0.0054	6.32		0.03			
		射钉				10个	0.046502	1		0.05			
		吊杆				kg	0.108112	5.5		0.59			
		砂纸				张	0.088002	0.48		0.04			
		杉木板材（综合）				m3	0.00021	2200		0.46			
		9.5mm厚防潮石膏板				m2	1.1	15.7		17.27			
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)				m2	0.315012	31.5		9.92			
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg	0.230614	20		4.61			
		腻子粉(成品)				kg	1.234952	1.8		2.22			
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm				m	0.018361	4.36		0.08			
		水				m3	0.000633	3.77		0			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.273196	1		0.27			
		材料费补差				元	0.00003	1		0			
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班	0.011544	235.97		2.72			
		降效增加机械费				元	0.374451	1		0.37			
项目编码	011502001118	项目名称	天棚吊顶装饰线条		计量单位		m	工程量	781.98				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022

工程量清单综合单价分析表

020000-3	建筑物超高增加费	项	1	529.29	0	0	0	116.49	529.29	0	0	0	116.49
小计									534.2145	22.3656	0	0	118.6922
清单项目综合单价													675.272300
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	0.35906	1.3759		0.49		
		技工人工费(装饰)					元	1.19475	1.3511		1.61		
		高级技工人工费(装饰)					元	2.07823	1.3551		2.82		
		降效增加人工费					元	0.676859	1		0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm					100个	0.063	1.46		0.09		
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm					m	1.06	20		21.2		
		万能胶					kg	0.03629	17.5		0.64		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.4385	1		0.44		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011101006049	项目名称		平面砂浆找平层			计量单位	m2	工程量	1194.6			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2097.71	0	0	0	461.71	2097.71	0	0	0	461.71
小计									2110.4857	12.3332	0	0	465.1386
清单项目综合单价													2587.95750
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	1.53626	1.3759		2.11		
		技工人工费(装饰)					元	2.008164	1.3511		2.71		
		高级技工人工费(装饰)					元	5.86578	1.3551		7.95		
		降效增加人工费					元	1.755994	1		1.76		
	材料	水					m3	0.038696	3.77		0.15		
		湿拌地面砂浆 M15					m3	0.025514	452.75		11.55		
		素水泥浆					m3	0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.0308	1		0.03		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200					台班	0	200.71		0		
项目编码	011102001145	项目名称		门槛石			计量单位	m2	工程量	16.85			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	210.15	0	0	0	46.25	210.15	0	0	0	46.25
小计									300.8877	526.7156	0	0	92.5573
清单项目综合单价													920.160600
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	9.62478	1.3759		13.24		
		技工人工费(装饰)					元	20.555443	1.3511		27.77		
		高级技工人工费(装饰)					元	36.69281	1.3551		49.72		
		降效增加人工费					元	12.47181	1		12.47		
	材料	ST-101，18mm石材饰面					m2	1.04	500		520		
		专用胶粘剂					kg	0	2		0		
		水					m3	0.015549	3.77		0.06		
		湿拌地面砂浆 M20					m3	0.010171	465.86		4.74		
		素水泥浆					m3	0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.3135	1		1.31		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200					台班	0	200.71		0		
项目编码	011102001146	项目名称		窗台石			计量单位	m2	工程量	154.13			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-8)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:12.5mm)	100m2	0.01	754.3	622.21	0	0	197.14	7.543	6.2221	0	0	1.9714
020001-77换	窗台板面层 石材饰面板	10m2	0.1	413.23	5382.08	0	0	360.05	41.323	538.208	0	0	36.005
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1035.22	0	0	0	227.86	1035.22	0	0	0	227.86
小计									1084.086	544.4301	0	0	265.8364
清单项目综合单价													1894.352500
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	8.5139	1.3759		11.71		
		技工人工费(装饰)					元	19.767933	1.3511		26.71		
		高级技工人工费(装饰)					元	7.7064	1.3551		10.44		
		降效增加人工费					元	6.716538	1		6.72		
	材料	石材窗台板(成品)-ST-103，18mm石材饰面(人造石) （含磨圆角及加厚边）					m2	1.06	500		530		
		水					m3	0.030601	3.77		0.12		
		湿拌地面砂浆 M15					m3	0.024331	452.75		11.02		
		素水泥浆					m3	0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)					元	2.6935	1		2.69		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200					台班	0	200.71		0		
项目编码	011207001263	项目名称		墙面装饰板			计量单位	m2	工程量	1288.92			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6979.27	0	0	769.24	1587.68	6979.27	0	0	769.24	1587.68
小计									7018.6654	38.8787	0	773.5821	1598.5858
清单项目综合单价													9429.712000
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)					元	4.14572	1.3759		5.7		
		技工人工费(装饰)					元	9.08417	1.3511		12.27		
		高级技工人工费(装饰)					元	15.80525	1.3551		21.42		
		降效增加人工费					元	5.41482	1		5.41		
	材料	圆钉 L=60mm					kg	0.0169	5.5		0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个					盒	0.0102	15		0.15		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.59681	1	0.6		

项目编码	011207001264	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	262.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1421.93	0	0	156.72	323.47	1421.93	0	0	156.72	323.47
小计									1461.3254	38.8787	0	161.0621	334.3758

清单项目综合单价							1995.64200
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414813	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596801	1	0.6		

项目编码	011207001265	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1330.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7206.8	0	0	794.32	1639.44	7206.8	0	0	794.32	1639.44
小计									7246.1954	38.8787	0	798.6621	1650.3458

清单项目综合单价							9734.082000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.41482	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596811	1	0.6		

项目编码	011207001266	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	656.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3555.1	0	0	391.84	808.73	3555.1	0	0	391.84	808.73
小计									3594.4954	38.8787	0	396.1821	819.6358

清单项目综合单价							4849.192000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.41482	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596817	1	0.6		

项目编码	011207001267	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	75.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	409.68	0	0	45.15	93.2	409.68	0	0	45.15	93.2
小计									449.0754	38.8787	0	49.4921	104.1058

清单项目综合单价							641.552000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.41475	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6		台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费		元	0.596749	1	0.6		

项目编码	011502001119	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	1549.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	962.64	0	0	0	211.88	962.64	0	0	0	211.88
小计									967.1612	1.0891	0	0	212.9295
清单项目综合单价													1181.179800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3759	0.65		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3511	1.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3551	2.46		
		降效增加人工费	元	0.621427	1	0.62		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		万能胶	kg	0.04032	17.5	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2916	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001120	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	495.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	335.07	0	0	0	73.75	335.07	0	0	0	73.75
小计									339.9945	33.1776	0	0	76.4928
清单项目综合单价													449.664900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.676854	1	0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m	1.06	30	31.8		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6505	1	0.65		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006041	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	1533.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1167.01	0	0	0	256.86	1167.01	0	0	0	256.86
小计									1172.5483	0.0663	0	0	258.0823
清单项目综合单价													1430.696900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3759	0.8		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3511	1.72		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3551	3.01		
		降效增加人工费	元	0.761229	1	0.76		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0663	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001113	项目名称	吊顶天棚（跌级）	计量单位	m2	工程量	1237.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0113	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	37.487185	45.060445	0	10.260513	11.19152
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 "（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1）	100m2	0.02	1766.33	1904.11	0	0	483.98	35.3266	38.0822	0	0	9.6796
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 "（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,加设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.02	1413.06	1904.11	0	0	406.22	28.2612	38.0822	0	0	8.1244
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.02	1775.08	410.54	0	0	411.22	35.5016	8.2108	0	0	8.2244
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.02	454.75	398.48	0	0	120.02	9.095	7.9696	0	0	2.4004
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.02	1467.65	852.82	0	0	365.67	29.353	17.0564	0	0	7.3134
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	19826.06	0	0	1745.07	4480.65	19826.06	0	0	1745.07	4480.65
小计									20001.08459	154.461645	0	1755.330513	4527.58372
清单项目综合单价													26438.460463

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	12.263226	1.3759	16.87		
		技工人工费(装饰)	元	26.88	1.3511	36.32		
		高级技工人工费(装饰)	元	46.771926	1.3551	63.38		
		降效增加人工费	元	16.022483	1	16.02		
	材料	铁件(综合)	kg	0.482623	5.5	2.65		
		贴缝网带	m	1.328251	3.3	4.38		
		嵌缝膏	kg	0.076935	2	0.15		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.544549	10	5.45		
		六角螺栓	kg	0.02034	6.32	0.13		
		射钉	10个	0.17515	1	0.18		
		吊杆	kg	0.407207	5.5	2.24		
		砂纸	张	0.184	0.48	0.09		
		杉木板材（综合）	m3	0.000791	2200	1.74		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	2.415003	15.7	37.92		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	1.186499	31.5	37.37		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.482184	20	9.64		
		腻子粉(成品)	kg	2.582121	1.8	4.65		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.069156	4.36	0.3		
		水	m3	0.001323	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.068849	1	1.07		

工程量清单综合单价分析表

		材料费补差	元	0.000113	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.043482	235.97	10.26		
		降效增加机械费	元	1.410283	1	1.41		

项目编码	010810002059	项目名称	飘窗吊顶天花	计量单位	m2	工程量	33.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0118	1537.13	3314.58	0	0	504.06	18.138134	39.112044	0	0	5.947908
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0118	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.738728	18.458858	0	0	8.568924
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	376.38	0	0	37.38	85.35	376.38	0	0	37.38	85.35
小计									459.106662	87.911302	0	45.5516	108.501332
清单项目综合单价													701.070896

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.655719	1.3759	11.91		
		技工人工费(装饰)	元	18.973385	1.3511	25.63		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.014089	1.3551	44.74		
		降效增加人工费	元	11.309495	1	11.31		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.280948	10	12.81		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.24024	5.5	1.32		
		12mm玻镁板	m2	1.228576	29	35.63		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	25	26.25		
		万能胶	kg	0.380858	17.5	6.67		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.283672	1	2.28		
		材料费补差	元	0.000117	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03463	235.97	8.17		
		降效增加机械费	元	1.123197	1	1.12		

项目编码	010810002060	项目名称	飘窗吊顶天花	计量单位	m2	工程量	49.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0118	1537.13	3314.58	0	0	504.06	18.138134	39.112044	0	0	5.947908
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0118	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.738728	18.458858	0	0	8.568924
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	564.57	0	0	56.07	128.02	564.57	0	0	56.07	128.02
小计									647.296662	87.911302	0	64.2416	151.171332
清单项目综合单价													950.620896

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.655719	1.3759	11.91		
		技工人工费(装饰)	元	18.973385	1.3511	25.63		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.014089	1.3551	44.74		
		降效增加人工费	元	11.309495	1	11.31		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.280948	10	12.81		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.24024	5.5	1.32		
		12mm玻镁板	m2	1.228576	29	35.63		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	25	26.25		
		万能胶	kg	0.380858	17.5	6.67		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.283672	1	2.28		
		材料费补差	元	0.000117	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03463	235.97	8.17		
		降效增加机械费	元	1.123197	1	1.12		

项目编码	011407002043	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	98.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	852.82	0	0	365.67	14.6765	8.5282	0	0	3.6567
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	440.36	0	0	0	96.93	440.36	0	0	0	96.93
小计									472.7873	12.6336	0	0	104.6989
清单项目综合单价													590.11980

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.41015	1.3759	4.69		
		技工人工费(装饰)	元	7.47795	1.3511	10.1		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.01146	1.3551	17.63		
		降效增加人工费	元	4.457085	1	4.46		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.41929	20	8.39		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		
		水	m3	0.00115	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.125	1	0.13		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	009054	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	255.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.043275	6.525255	0	0	2.316675
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.043275	4.934505	0	0	2.237145
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.003	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.32524	1.23162	0	0	1.23366

工程量清单综合单价分析表

020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.003	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.40295	2.55846	0	0	1.09701
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	974.89	0	0	0	214.57	974.89	0	0	0	214.57
小计									1002.70474	15.24984	0	0	221.45449
清单项目综合单价													1239.409070
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	2.926058	1.3759		4.03		
		技工人工费(装饰)					元	6.413128	1.3511		8.66		
		高级技工人工费(装饰)					元	11.160006	1.3551		15.12		
		降效增加人工费					元	3.822948	1		3.82		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm					100个	0.152874	10		1.53		
		砂纸					张	0.047998	0.48		0.02		
		9mm厚玻镁板					m2	0.26249	21.7		5.7		
		9.5mm厚防潮石膏板					m2	0.26249	15.7		4.12		
		刷无机涂料 PT-101(A级)					kg	0.125782	20		2.52		
		腻子粉(成品)					kg	0.67357	1.8		1.21		
		水					m3	0.000345	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.150954	1		0.15		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011302001114	项目名称			灯槽			计量单位	m		工程量	1045.93	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.0016	13590.3	4328.86	0	0	3207.67	21.74448	6.926176	0	0	5.132272
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0016	1775.08	410.54	0	0	411.22	2.840128	0.656864	0	0	0.657952
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0016	1467.65	852.82	0	0	365.67	2.34824	1.364512	0	0	0.585072
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3629.91	0	0	0	798.95	3629.91	0	0	0	798.95
小计									3656.842848	8.947552	0	0	805.325296
清单项目综合单价													4471.115696
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	2.656702	1.3759		3.66		
		技工人工费(装饰)					元	5.821787	1.3511		7.87		
		高级技工人工费(装饰)					元	10.130956	1.3551		13.73		
		降效增加人工费					元	3.470509	1		3.47		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm					100个	0.0819	10		0.82		
		砂纸					张	0.024	0.48		0.01		
		9mm厚玻镁板					m2	0.15	21.7		3.26		
		9.5mm厚防潮石膏板					m2	0.15	15.7		2.36		
		刷无机涂料 PT-101(A级)					kg	0.062894	20		1.26		
		腻子粉(成品)					kg	0.336799	1.8		0.61		
		水					m3	0.000173	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.08304	1		0.08		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502001121	项目名称			天棚吊顶装饰线条			计量单位	m		工程量	490.36	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	331.91	0	0	0	73.05	331.91	0	0	0	73.05
小计									336.8345	22.3656	0	0	75.2522
清单项目综合单价													434.452300
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	0.35906	1.3759		0.49		
		技工人工费(装饰)					元	1.19475	1.3511		1.61		
		高级技工人工费(装饰)					元	2.07823	1.3551		2.82		
		降效增加人工费					元	0.67687	1		0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm					100个	0.063	1.46		0.09		
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm					m	1.06	20		21.2		
		万能胶					kg	0.03629	17.5		0.64		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.4385	1		0.44		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502007022	项目名称			天棚吊顶护角条			计量单位	m		工程量	782.6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-36换	木阳角装饰线条 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	425.2	881.15	0	31.22	139.74	4.252	8.8115	0	0.3122	1.3974
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	457.37	0	0	33.58	102.92	457.37	0	0	33.58	102.92
小计									461.622	8.8115	0	33.8922	104.3174
清单项目综合单价													608.64310
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	0.44718	1.3759		0.62		
		技工人工费(装饰)					元	0.98089	1.3511		1.33		
		高级技工人工费(装饰)					元	1.70576	1.3551		2.31		
		降效增加人工费					元	0.584424	1		0.58		
	材料	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个					盒	0.00297	15		0.04		
		L型成品PVC护角条					m	1.06	8		8.48		
		聚醋酸乙烯乳液					kg	0.01366	8.35		0.11		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.1728	1		0.17		
		材料费补差					元	0.0001	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6					台班	0.0015	208.11		0.31		
		降效增加机械费					元	0.042908	1		0.04		
项目编码	011102003099	项目名称			块料楼地面			计量单位	m2		工程量	228.8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.03	446.71	145.96	0	0	105.62	13.4013	4.3788	0	0	3.1686
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1693.79	0	0	0	372.8	1693.79	0	0	0	372.8
小计									1749.8835	51.7447	0	0	387.7334
清单项目综合单价													2189.36160

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.667965	1.3759	7.8		
		技工人工费(装饰)	元	12.417715	1.3511	16.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	21.61018	1.3551	29.28		
		降效增加人工费	元	7.402928	1	7.4		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3223	1	0.32		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102003100	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	99.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5709.91	55855.75	0	0	4049.54	57.0991	558.5575	0	0	40.4954
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0409	446.71	145.96	0	0	105.62	18.270439	5.969764	0	0	4.319858
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1035.31	0	0	0	227.87	1035.31	0	0	0	227.87
小计									1110.679539	564.527264	0	0	272.685258
清单项目综合单价													1947.892061

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.931043	1.3759	10.91		
		技工人工费(装饰)	元	17.376686	1.3511	23.48		
		高级技工人工费(装饰)	元	30.240982	1.3551	40.98		
		降效增加人工费	元	10.359316	1	10.36		
	材料	石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11		
		白水泥	t	0.00102	1045	1.07		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.407624	1	1.41		
		ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面)	m2	1.02	500	510		
		美缝剂 400mL	支	0.212678	28	5.95		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001147	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	23.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	58970.32	0	0	4797.35	83.9997	589.7032	0	0	47.9735
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.01	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	19.7819	47.113	0	0.1421	6.7192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	273.17	0	0	0	60.12	273.17	0	0	0	60.12
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	6.8	0	0	0.05	1.5	6.8	0	0	0.05	1.5
小计									383.7516	636.8162	0	0.1921	116.3127
清单项目综合单价													1137.072600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.270296	1.3759	0.37		
		技工人工费	元	0.962384	1.3511	1.3		
		普工人工费(装饰)	元	8.83882	1.3759	12.16		
		技工人工费(装饰)	元	19.36704	1.3511	26.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.70343	1.3551	45.67		
		降效增加人工费	元	11.833052	1	11.83		
	材料	ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		水	m3	0.003922	3.77	0.01		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	0.008538	457.84	3.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.529459	1	1.53		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.001031	11.65	0.01		
		降效增加机械费	元	0.002113	1	0		

项目编码	011102001148	项目名称	挡水石	计量单位	m2	工程量	4.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	98589.12	0	0	6778.29	83.9997	985.8912	0	0	67.7829
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	54.73	0	0	0	12.05	54.73	0	0	0	12.05
小计									138.7297	985.8912	0	0	79.8329
清单项目综合单价													1204.453800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.83882	1.3759	12.16		
		技工人工费(装饰)	元	19.36704	1.3511	26.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.70343	1.3551	45.67		
		降效增加人工费	元	11.546414	1	11.55		
	材料	ST-101，W80*H40mm厚石材饰面(酸洗面)-挡水石	m2	1.04	880	915.2		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.4586	1	2.46		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101006050	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	357.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*15换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:35mm)	100m2	0.01	1680.08	1703.41	0	0	454.95	16.8008	17.0341	0	0	4.5495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	824.58	0	0	0	181.49	824.58	0	0	0	181.49
小计									841.3808	17.0341	0	0	186.0395
清单项目综合单价													1044.454400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	2.03646	1.3759	2.8		
		技工人工费(装饰)	元	2.554671	1.3511	3.45		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.78338	1.3551	10.55		
		降效增加人工费	元	2.30923	1	2.31		
		水	m3	0.054127	3.77	0.2		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.035743	452.75	16.18		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0425	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	010904002017	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	665.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1374.61	4961	0	0	550.61	13.7461	49.61	0	0	5.5061
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	1572.96	0	0	0	346.21	1572.96	0	0	0	346.21
小计									1586.7061	49.61	0	0	351.7161

清单项目综合单价 1988.032200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.24477	1.3759	3.09		
		技工人工费	元	7.88805	1.3511	10.66		
		降效增加人工费	元	2.362476	1	2.36		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	4.17375	11.71	48.87		
		水	m3	0.00058	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7332	1	0.73		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101003017	项目名称	细石混凝土	计量单位	m2	工程量	358.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	1476.58	1451.47	0	3.41	397.8	14.7658	14.5147	0	0.0341	3.978
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.002	756.28	4209.99	0	14.3	377.92	1.51256	8.41998	0	0.0286	0.75584
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002	713.51	21.87	0	0	158.14	1.42702	0.04374	0	0	0.31628
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	727.99	0	0	1.68	160.34	727.99	0	0	1.68	160.34
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	60.82	0	0	0	13.38	60.82	0	0	0	13.38
小计									806.51538	22.97842	0	1.7427	178.77012

清单项目综合单价 1010.00662

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.162362	1.3759	0.22		
		技工人工费	元	1.338903	1.3511	1.81		
		普工人工费(装饰)	元	1.55381	1.3759	2.14		
		技工人工费(装饰)	元	3.40585	1.3511	4.6		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.92301	1.3551	8.03		
		降效增加人工费	元	2.19908	1	2.2		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ3	t	0.001424	3998	5.69		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.007301	5.65	0.04		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.003457	8.62	0.03		
		普通预拌细石混凝土 C25，骨料最大粒径10mm	m3	0.0303	477.84	14.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.122679	1	0.12		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0024	14.19	0.03		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000152	42.51	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000539	24.67	0.01		
		降效增加机械费	元	0.004684	1	0		

项目编码	010103001017	项目名称	回填陶粒混凝土	计量单位	m3	工程量	75.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.1	550.85	3851.97	0	118.91	321.8	55.085	385.197	0	11.891	32.18
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	713.16	0	0	153.95	167.29	713.16	0	0	153.95	167.29
小计									768.245	385.197	0	165.841	199.47

清单项目综合单价 1518.75300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.462	1.3759	11.64		
		技工人工费	元	32.153	1.3511	43.44		
		降效增加人工费	元	9.467145	1	9.47		
	材料	水	m3	0.2	3.77	0.75		
		陶粒混凝土	m3	1.01	375	378.75		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.693	1	5.69		
	主材							
	设备							
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	281.6	10.98		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.078	11.65	0.91		
		降效增加机械费	元	2.043674	1	2.04		

项目编码	011204003037	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	1732.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	10415.84	0	0	0	2292.53	10415.84	0	0	0	2292.53
小计									10459.5756	71.7921	0	0	2305.7458

清单项目综合单价 12837.113500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.60169	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.08266	1.3511	13.62		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.54962	1.3551	23.78		
		降效增加人工费	元	6.01137	1	6.01		
	材料	白水泥	t	0.00103	1045	1.08		
		专用胶粘剂	kg	34.7625	2	69.53		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1824	1	1.18		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001268	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	64.48

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	387.27	0	0	0	85.24	387.27	0	0	0	85.24
小计									430.9663	298.839	0	0	109.7995
清单项目综合单价													839.604800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		4.59733	1.3759		6.33		
		技工人工费(装饰)				元		10.07453	1.3511		13.61		
		高级技工人工费(装饰)				元		17.5331	1.3551		23.76		
		降效增加人工费				元		6.006048	1		6.01		
	材料	橡胶密封条				m		2.499	2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.068	10		0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套		3.4	2.5		8.5		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚				m2		1.01	280		282.8		
		玻璃胶 300mL				支		0.03119	12		0.37		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.4868	1		1.49		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011207001269	项目名称		墙面装饰板				计量单位	m2		工程量		22.88
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-253换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3065.67	69376.33	0	0	4143.57	30.6567	693.7633	0	0	41.4357
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	96.41	0	0	0	21.22	96.41	0	0	0	21.22
小计									127.0667	693.7633	0	0	62.6557
清单项目综合单价													883.485700
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		3.22519	1.3759		4.44		
		技工人工费(装饰)				元		7.06782	1.3511		9.55		
		高级技工人工费(装饰)				元		12.30155	1.3551		16.67		
		降效增加人工费				元		4.213724	1		4.21		
	材料	MR-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚				m2		1.03	650		669.5		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm				m		1.24202	5.8		7.2		
		玻璃胶 300mL				支		1.134	12		13.61		
		其他材料费(按百分比计算)				元		3.4516	1		3.45		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011207001270	项目名称		不锈钢层板				计量单位	m2		工程量		14.56
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.005	1014.84	2071.72	0	279.91	345.71	5.0742	10.3586	0	1.39955	1.72855
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	97.6	0	0	2.8	21.67	97.6	0	0	2.8	21.67
小计									146.3705	309.1976	0	4.19955	47.95805
清单项目综合单价													507.725700
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.131065	1.3759		7.06		
		技工人工费(装饰)				元		11.2448	1.3511		15.19		
		高级技工人工费(装饰)				元		19.568895	1.3551		26.52		
		降效增加人工费				元		6.703297	1		6.7		
	材料	橡胶密封条				m		2.499	2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.068	10		0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套		3.4	2.5		8.5		
		圆钉 L=60mm				kg		0.01279	5.5		0.07		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.00306	15		0.05		
		5mm水泥板加固				m2		0.525	18.2		9.56		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚				m2		1.01	280		282.8		
		玻璃胶 300mL				支		0.03119	12		0.37		
		聚醋酸乙烯乳液				kg		0.070035	8.35		0.58		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.58935	1		1.59		
	主材												
	设备												
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班		0.006725	208.11		1.4		
		降效增加机械费				元		0.192308	1		0.19		
项目编码	010904003026	项目名称		楼(地)面砂浆防水(防潮)				计量单位	m2		工程量		12.53
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	801.27	1759.61	0	0	264.34	8.0127	17.5961	0	0	2.6434
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4.6	0	0	0	1.02	4.6	0	0	0	1.02
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	17.26	0	0	0	3.8	17.26	0	0	0	3.8
小计									32.5428	18.8738	0	0	8.115
清单项目综合单价													59.531600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.34288	1.3759		0.47		
		技工人工费				元		5.5813	1.3511		7.54		
		普工人工费(装饰)				元		0.28073	1.3759		0.39		
		技工人工费(装饰)				元		0.61578	1.3511		0.83		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.07142	1.3551		1.45		
		降效增加人工费				元		1.744613	1		1.74		
	材料	界面处理剂				kg		0.5	2.5		1.25		
		水				m3		0.0052	3.77		0.02		
		聚合物防水砂浆				kg		6.006	2.9		17.42		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1869	1		0.19		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010903003033	项目名称		墙面砂浆防水(防潮)				计量单位	m2		工程量		1834.25
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516

工程量清单综合单价分析表

010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	673.17	0	0	0	148.16	673.17	0	0	0	148.16
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	3031.13	0	0	0	667.15	3031.13	0	0	0	667.15
小计									3716.5853	19.7073	0	0	818.9994
清单项目综合单价													4555.292000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.41145	1.3759		0.57		
		技工人工费				元		6.69756	1.3511		9.05		
		普工人工费(装饰)				元		0.28073	1.3759		0.39		
		技工人工费(装饰)				元		0.61578	1.3511		0.83		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.07142	1.3551		1.45		
		降效增加人工费				元		2.019518	1		2.02		
	材料	界面处理剂				kg		0.5	2.5		1.25		
		水				m3		0.00525	3.77		0.02		
		聚合物防水砂浆				kg		6.2595	2.9		18.15		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.2851	1		0.29		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011210003017	项目名称			玻璃隔断			计量单位	m2		工程量	293.8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-281换	成品全玻璃隔断	100m2	0.01	5042.55	67450.94	0	0	4482.41	50.4255	674.5094	0	0	44.8241
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2036.29	0	0	0	448.19	2036.29	0	0	0	448.19
小计									2086.7155	674.5094	0	0	493.0141
清单项目综合单价													3254.23900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.30788	1.3759		7.3		
		技工人工费(装饰)				元		11.6276	1.3511		15.71		
		高级技工人工费(装饰)				元		20.22905	1.3551		27.41		
		降效增加人工费				元		6.930871	1		6.93		
	材料	角钢(综合)				t		0.00436	4035		17.59		
		橡胶条伸缩缝				m		1.5736	2.63		4.14		
		膨胀螺栓(综合)				套		3.536	1.25		4.42		
		成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门）				m2		1.03	620		638.6		
		玻璃胶 300mL				支		0.25666	12		3.08		
		其他材料费(按百分比计算)				元		6.6783	1		6.68		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011302001115	项目名称			吊顶天棚			计量单位	m2		工程量	358.85	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816
020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2434.79	0	0	244.88	552.3	2434.79	0	0	244.88	552.3
小计									2484.154	25.7245	0	249.8448	564.784
清单项目综合单价													3324.507300
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.19253	1.3759		7.14		
		技工人工费(装饰)				元		11.38103	1.3511		15.38		
		高级技工人工费(装饰)				元		19.80865	1.3551		26.84		
		降效增加人工费				元		6.78498	1		6.78		
	材料	铁件(综合)				kg		0.2528	5.5		1.39		
		膨胀螺栓(综合)				套		0.63194	1.25		0.79		
		六角螺栓				kg		0.0162	6.32		0.1		
		半圆头螺钉(综合)				10个		0.08151	2.5		0.2		
		吊杆				kg		0.21999	5.5		1.21		
		插接件				个		3.38906	0.6		2.03		
		铝合金靠墙收口条板				m2		0.01021	5.25		0.05		
		铝合金插缝板				m2		0.42218	1.93		0.81		
		铝合金条板龙骨(不上人型)				m2		1.05	16.5		17.33		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.8013	1		1.8		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班		0.02104	235.97		4.96		
		降效增加机械费				元		0.682402	1		0.68		
项目编码	011102003101	项目名称			块料楼地面			计量单位	m2		工程量	181.53	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	446.71	145.96	0	0	105.62	11.212421	3.663596	0	0	2.651062
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1343.86	0	0	0	295.79	1343.86	0	0	0	295.79
小计									1397.764621	51.029496	0	0	310.205862
清单项目综合单价													1758.999979
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.667978	1.3759		7.8		
		技工人工费(装饰)				元		12.417743	1.3511		16.78		
		高级技工人工费(装饰)				元		21.610229	1.3551		29.28		
		降效增加人工费				元		7.402964	1		7.4		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0.00097	1045		1.01		
		美缝剂 400mL				支		0.130001	28		3.64		
		专用胶粘剂				kg		22.95	2		45.9		
		水				m3		0.023	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.3223	1		0.32		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011102001149	项目名称			瓷砖门槛石			计量单位	m2		工程量	11.54	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4736.59	0	0	1122.5	40.2393	47.3659	0	0	11.225
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	81.54	0	0	0	17.95	81.54	0	0	0	17.95
小计									132.94705	51.0149	0	0	31.8155
清单项目综合单价													215.777450
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.410105	1.3759		7.44		
		技工人工费(装饰)				元		11.852405	1.3511		16.01		
		高级技工人工费(装饰)				元		20.62546	1.3551		27.95		
		降效增加人工费				元		7.065858	1		7.07		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0.00097	1045		1.01		
		美缝剂 400mL				支		0.13	28		3.64		
		专用胶粘剂				kg		22.95	2		45.9		
		水				m3		0.023	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.3223	1		0.32		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011102001150	项目名称		块料楼地面			计量单位		m2		工程量	54.29	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4758.09	0	0	1123.58	40.2393	47.5809	0	0	11.2358
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	446.71	145.96	0	0	105.62	11.212421	3.663596	0	0	2.651062
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	383.6	0	0	0	84.43	383.6	0	0	0	84.43
小计									435.051721	51.244496	0	0	98.316862
清单项目综合单价													584.613079
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.410148	1.3759		7.44		
		技工人工费(装饰)				元		11.8525	1.3511		16.01		
		高级技工人工费(装饰)				元		20.625625	1.3551		27.95		
		降效增加人工费				元		7.065758	1		7.07		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0.00097	1045		1.01		
		美缝剂 400mL				支		0.130005	28		3.64		
		专用胶粘剂				kg		22.95	2		45.9		
		水				m3		0.023	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.5373	1		0.54		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011204003038	项目名称		块料墙面			计量单位		m2		工程量	865.9	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5205.25	0	0	0	1145.68	5205.25	0	0	0	1145.68
小计									5248.9856	71.7921	0	0	1158.8958
清单项目综合单价													6479.67350
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		4.60169	1.3759		6.33		
		技工人工费(装饰)				元		10.08266	1.3511		13.62		
		高级技工人工费(装饰)				元		17.54962	1.3551		23.78		
		降效增加人工费				元		6.011375	1		6.01		
	材料	白水泥				t		0.00103	1045		1.08		
		专用胶粘剂				kg		34.7625	2		69.53		
		水				m3		0.0022	3.77		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.1824	1		1.18		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010904003027	项目名称		楼(地)面砂浆防水(防潮)			计量单位		m2		工程量	54.29	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	801.27	1759.61	0	0	264.34	8.0127	17.5961	0	0	2.6434
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	19.92	0	0	0	4.39	19.92	0	0	0	4.39
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	74.76	0	0	0	16.45	74.76	0	0	0	16.45
小计									105.3628	18.8738	0	0	24.135
清单项目综合单价													148.371600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.34288	1.3759		0.47		
		技工人工费				元		5.5813	1.3511		7.54		
		普工人工费(装饰)				元		0.28073	1.3759		0.39		
		技工人工费(装饰)				元		0.61578	1.3511		0.83		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.07142	1.3551		1.45		
		降效增加人工费				元		1.743968	1		1.74		
	材料	界面处理剂				kg		0.5	2.5		1.25		
		水				m3		0.0052	3.77		0.02		
		聚合物防水砂浆				kg		6.006	2.9		17.42		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1869	1		0.19		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010903003034	项目名称		墙面砂浆防水(防潮)			计量单位		m2		工程量	470.29	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516

工程量清单综合单价分析表

010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	172.6	0	0	0	37.99	172.6	0	0	0	37.99
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	777.16	0	0	0	171.05	777.16	0	0	0	171.05
小计									962.0453	19.7073	0	0	212.7294
清单项目综合单价													1194.482000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.41145	1.3759		0.57		
		技工人工费				元		6.69756	1.3511		9.05		
		普工人工费(装饰)				元		0.28073	1.3759		0.39		
		技工人工费(装饰)				元		0.61578	1.3511		0.83		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.07142	1.3551		1.45		
		降效增加人工费				元		2.01952	1		2.02		
	材料	界面处理剂				kg		0.5	2.5		1.25		
		水				m3		0.00525	3.77		0.02		
		聚合物防水砂浆				kg		6.2595	2.9		18.15		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.2851	1		0.29		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011302001116	项目名称			吊顶天棚			计量单位	m2		工程量	181.53	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816
020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1231.68	0	0	123.88	279.4	1231.68	0	0	123.88	279.4
小计									1281.044	25.7245	0	128.8448	291.884
清单项目综合单价													1727.497300
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.19253	1.3759		7.14		
		技工人工费(装饰)				元		11.38103	1.3511		15.38		
		高级技工人工费(装饰)				元		19.80865	1.3551		26.84		
		降效增加人工费				元		6.784994	1		6.78		
	材料	铁件(综合)				kg		0.2528	5.5		1.39		
		膨胀螺栓(综合)				套		0.63194	1.25		0.79		
		六角螺栓				kg		0.0162	6.32		0.1		
		半圆头螺钉(综合)				10个		0.08151	2.5		0.2		
		吊杆				kg		0.21999	5.5		1.21		
		插接件				个		3.38906	0.6		2.03		
		铝合金靠墙收口条板				m2		0.01021	5.25		0.05		
		铝合金插缝板				m2		0.42218	1.93		0.81		
		铝合金条板龙骨(不上人型)				m2		1.05	16.5		17.33		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.8013	1		1.8		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班		0.02104	235.97		4.96		
		降效增加机械费				元		0.682422	1		0.68		
项目编码	011407002044	项目名称			天棚喷刷涂料			计量单位	m2		工程量	8.89	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-1	天棚面基层处理 刷界面处理剂	100m2	0.01	386.08	127.77	0	0	91.36	3.8608	1.2777	0	0	0.9136
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	1191.61	0	0	382.61	14.6765	11.9161	0	0	3.8261
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	44.34	0	0	0	9.76	44.34	0	0	0	9.76
小计									80.6281	17.2992	0	0	18.6119
清单项目综合单价													116.539200
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		3.81709	1.3759		5.25		
		技工人工费(装饰)				元		8.36754	1.3511		11.31		
		高级技工人工费(装饰)				元		14.56042	1.3551		19.73		
		降效增加人工费				元		4.987627	1		4.99		
	材料	砂纸				张		0.16	0.48		0.08		
		刷无机防水涂料 PT-102(A级)				kg		0.41929	28		11.74		
		腻子粉(成品)				kg		2.24532	1.8		4.04		
		界面处理剂				kg		0.5	2.5		1.25		
		水				m3		0.00515	3.77		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1713	1		0.17		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011302001117	项目名称			吊顶天棚			计量单位	m2		工程量	54.29	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-14	平级天棚龙骨 方木天棚龙骨 单层龙骨	100m2	0.01	1813.05	2435.27	0	0	520.81	18.1305	24.3527	0	0	5.2081
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	2540.41	0	0	480.44	16.0575	25.4041	0	0	4.8044
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.01	2943.96	14834.51	0	0	1389.69	29.4396	148.3451	0	0	13.8969
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	474.79	0	0	0	104.51	474.79	0	0	0	104.51
小计									538.4176	198.1019	0	0	128.4194
清单项目综合单价													864.938900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		6.69524	1.3759		9.21		
		技工人工费(装饰)				元		14.67244	1.3511		19.82		
		高级技工人工费(装饰)				元		25.52703	1.3551		34.59		
		降效增加人工费				元		8.745441	1		8.75		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg		0.07992	5.65		0.45		
		铁件(综合)				kg		0.72	5.5		3.96		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		1.28276	10		12.83		
		吊杆				kg		0.84	5.5		4.62		
		杉木板材（综合）				m3		0.006	2200		13.2		
		万能胶				kg		0.3255	17.5		5.7		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.9614	1		1.96		
		材料费补差				元		0.0001	1		0		
		仿瓷砖SPC板吊顶				m2		1.02	130		132.6		
		9mm厚玻镁板				m2		1.05	21.7		22.79		
	主材												

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011101006051	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	518.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-3)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:17.5mm)	100m2	0.01	955.56	857.25	0	0	253.18	9.5556	8.5725	0	0	2.5318
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	680.98	0	0	0	149.89	680.98	0	0	0	149.89
小计									690.5356	8.5725	0	0	152.4218
清单项目综合单价													851.529900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.1361	1.3759	1.56		
		技工人工费(装饰)	元	1.570958	1.3511	2.12		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.3317	1.3551	5.87		
		降效增加人工费	元	1.313391	1	1.31		
	材料	水	m3	0.026351	3.77	0.1		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.017331	452.75	7.85		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0214	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102003102	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	485.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	446.71	145.96	0	0	105.62	11.212421	3.663596	0	0	2.651062
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3554.85	0	0	0	782.43	3554.85	0	0	0	782.43
小计									3608.112321	9.637596	0	0	794.634962
清单项目综合单价													4412.384879

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.78662	1.3759	7.96		
		技工人工费(装饰)	元	11.368386	1.3511	15.36		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.061978	1.3551	29.9		
		降效增加人工费	元	7.314657	1	7.31		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.130001	28	3.64		
		水	m3	0.025129	3.77	0.09		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.009881	465.86	4.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2191	1	0.22		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001151	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	32.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	405.33	0	0	0	89.21	405.33	0	0	0	89.21
小计									496.0677	526.7156	0	0	135.5173
清单项目综合单价													1158.30060

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.62478	1.3759	13.24		
		技工人工费(装饰)	元	20.555443	1.3511	27.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.69281	1.3551	49.72		
		降效增加人工费	元	12.471692	1	12.47		
	材料	ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		专用胶粘剂	kg	0	2	0		
		水	m3	0.015549	3.77	0.06		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.010171	465.86	4.74		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3135	1	1.31		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011207001271	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	60.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	2530	0	52.12	508.38	17.1918	25.3	0	0.5212	5.0838
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	1788.57	0	279.91	331.55	10.1484	17.8857	0	2.7991	3.3155
020003-36换	胶合板基层 墙面 *（如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	811.88	1788.57	0	279.91	286.88	8.1188	17.8857	0	2.7991	2.8688
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	293.99	0	0	50.73	68.11	293.99	0	0	50.73	68.11
小计									329.449	61.0714	0	56.8494	79.3781
清单项目综合单价													526.747900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.730976	1.3759	5.13		
		技工人工费(装饰)	元	8.177422	1.3511	11.05		
		高级技工人工费(装饰)	元	14.225552	1.3551	19.28		
		降效增加人工费	元	4.87384	1	4.87		
	材料	热镀锌方通(综合)	t	0.00428	4892	20.94		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		9mm埃特板	m2	2.1	15.53	32.61		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9713	1	0.97		
	主材							
	设备							
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		

工程量清单综合单价分析表

	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	208.11	5.6		
		降效增加机械费	元	0.841015	1	0.84		
项目编码	010402001027	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	46.49	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-30	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3153.66	3404.8	0	0	864.36	315.366	340.48	0	0	86.436
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	2519.78	0	0	0	554.6	2519.78	0	0	0	554.6
小计									2835.146	340.48	0	0	641.036
清单项目综合单价													3816.66200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	66.8789	1.3759	92.02		
		技工人工费	元	165.308	1.3511	223.35		
		降效增加人工费	元	54.200473	1	54.2		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	6.37	0.11		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	300	261.69		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	820	25.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1987	1.79		
		水	m3	0.1115	3.77	0.42		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	409.72	41.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.917	1	9.92		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001272	项目名称	亚克力挡边板	计量单位	m2	工程量	106.81	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-185换	石膏板 墙面	100m2	0.01	1854.84	28256.64	0	0	1821.08	18.5484	282.5664	0	0	18.2108
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	272.31	0	0	0	59.93	272.31	0	0	0	59.93
小计									290.8584	282.5664	0	0	78.1408
清单项目综合单价													651.565600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.95211	1.3759	2.69		
		技工人工费(装饰)	元	4.27775	1.3511	5.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.44066	1.3551	10.08		
		降效增加人工费	元	2.54948	1	2.55		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	10	1.67		
		12 mm厚亚克力板	m2	1.05	266.18	279.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4058	1	1.41		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001065	项目名称	已完工程及设备保护	计量单位	m2	工程量	5310.24	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	已完工程及设备保护	m2	1	3.22	2.58	0	0.64	0	3.22	2.58	0	0.64	0
小计									3.22	2.58	0	0.64	0
清单项目综合单价													6.4400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001066	项目名称	开荒保洁	计量单位	m2	工程量	5310.24	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	开荒保洁	m2	1	4.02	0	0	0	0	4.02	0	0	0	0
小计									4.02	0	0	0	0
清单项目综合单价													4.0200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001067	项目名称	精保洁	计量单位	m2	工程量	5310.24	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	精保洁	m2	1	6.44	0	0	0	0	6.44	0	0	0	0
小计									6.44	0	0	0	0
清单项目综合单价													6.4400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001068	项目名称	垃圾清运费	计量单位	m2	工程量	5310.24	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	垃圾清运费	m2	1	2.01	0	0	2.01	0	2.01	0	0	2.01	0
小计									2.01	0	0	2.01	0
清单项目综合单价													4.0200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备											
	机械											
项目编码	011104002019	项目名称	平面砂浆找平层			计量单位	m2	工程量	1449.14			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2544.68	0	0	0	560.09	2544.68	0	0	0	560.09
小计									2557.4557	12.3332	0	0	563.5186
清单项目综合单价													3133.307500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		1.53626	1.3759		2.11		
		技工人工费(装饰)				元		2.008164	1.3511		2.71		
		高级技工人工费(装饰)				元		5.86578	1.3551		7.95		
		降效增加人工费				元		1.755993	1		1.76		
	材料	水				m3		0.038696	3.77		0.15		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.0308	1		0.03		
		湿拌地面砂浆 M15				m3		0.025514	452.75		11.55		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	200.71		0		
项目编码	011102003103	项目名称	块料楼地面			计量单位	m2	工程量	110.6				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	618.9	0	0	956.47	42.0499	6.189	0	0	9.5647
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0125	446.71	145.96	0	0	105.62	5.583875	1.8245	0	0	1.32025
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	724.12	0	0	0	159.38	724.12	0	0	0	159.38
小计									771.753775	8.0135	0	0	170.26495
清单项目综合单价													950.032225
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.199053	1.3759		7.15		
		技工人工费(装饰)				元		10.080963	1.3511		13.62		
		高级技工人工费(装饰)				元		19.821485	1.3551		26.86		
		降效增加人工费				元		6.547197	1		6.55		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0.00097	1045		1.01		
		水				m3		0.025129	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.4296	1		0.43		
		湿拌地面砂浆 M20				m3		0.009881	465.86		4.6		
		美缝剂 400mL				支		0.065	28		1.82		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	200.71		0		
项目编码	011102003104	项目名称	块料楼地面			计量单位	m2	工程量	1320.8				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.03	446.71	145.96	0	0	105.62	13.4013	4.3788	0	0	3.1686
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9661.2	0	0	0	2126.43	9661.2	0	0	0	2126.43
小计									9716.6512	10.3528	0	0	2139.1525
清单项目综合单价													11866.15650
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.786615	1.3759		7.96		
		技工人工费(装饰)				元		11.368376	1.3511		15.36		
		高级技工人工费(装饰)				元		22.06196	1.3551		29.9		
		降效增加人工费				元		7.314658	1		7.31		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0.00097	1045		1.01		
		水				m3		0.025129	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.2191	1		0.22		
		美缝剂 400mL				支		0.13	28		3.64		
		湿拌地面砂浆 M20				m3		0.009881	465.86		4.6		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	200.71		0		
项目编码	011102001152	项目名称	门槛石			计量单位	m2	工程量	17.73				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.001	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	1.97819	4.7113	0	0.01421	0.67192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	221.12	0	0	0	48.67	221.12	0	0	0	48.67
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	5.1	0	0	0.04	1.13	5.1	0	0	0.04	1.13
小计									318.93589	531.4269	0	0.05421	96.77922
清单项目综合单价													947.196220
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		9.62478	1.3759		13.24		
		技工人工费(装饰)				元		20.555443	1.3511		27.77		
		高级技工人工费(装饰)				元		36.69281	1.3551		49.72		
		普工人工费				元		0.270525	1.3759		0.37		
		技工人工费				元		0.963198	1.3511		1.3		
		降效增加人工费				元		12.759165	1		12.76		
	材料	专用胶粘剂				kg		0	2		0		
		水				m3		0.019474	3.77		0.07		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.372409	1		1.37		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5				m3		0.008545	457.84		3.91		
		ST-101，18mm石材饰面				m2		1.04	500		520		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		湿拌地面砂浆 M20				m3		0.010171	465.86		4.74		
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.001032	11.65	0.01		
		灰浆搅拌机 拌筒容量Y（L） V=200	台班	0	200.71	0		
		降效增加机械费	元	0.002256	1	0		
项目编码	011207001273	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	753.06	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4077.68	0	0	449.44	927.62	4077.68	0	0	449.44	927.62
小计									4117.0754	38.8787	0	453.7821	938.5258
清单项目综合单价													5548.262000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414814	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596818	1	0.6		

项目编码	011207001274	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1141.4	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6180.47	0	0	681.2	1405.97	6180.47	0	0	681.2	1405.97
小计									6219.8654	38.8787	0	685.5421	1416.8758
清单项目综合单价													8361.16200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414815	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596811	1	0.6		

项目编码	011207001275	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	70.88	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	383.8	0	0	42.3	87.31	383.8	0	0	42.3	87.31
小计									423.1954	38.8787	0	46.6421	98.2158
清单项目综合单价													606.932000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414786	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596783	1	0.6		

项目编码	011207001276	项目名称	电视背景墙(岩板墙面)	计量单位	m2	工程量	267.75	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	2442.89	0	279.91	364.27	10.1484	24.4289	0	2.7991	3.6427
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	1123.58	0	0	1018.8	43.7356	11.2358	0	0	10.188
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3343.38	0	0	106.42	743.01	3343.38	0	0	106.42	743.01
小计									3434.2286	86.5299	0	109.3117	767.5261
清单项目综合单价													4397.596300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.56022	1.3759	13.15		
		技工人工费(装饰)	元	20.946	1.3511	28.3		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.45089	1.3551	49.39		
		降效增加人工费	元	12.486947	1	12.49		
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	4.526	1.25	5.66		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		白水泥	t	0.00103	1045	1.08		
		杉木枋板材	m3	0.02032	2200	44.7		
		9mm厚玻镁板	m2	1.05	21.7	22.79		
		专用胶粘剂	kg	4.635	2	9.27		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6267	1	1.63		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500		台班	0.0032	28.94	0.09		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6		台班	0.01345	208.11	2.8		
		降效增加机械费		元	0.39746	1	0.4		

项目编码	011207001277	项目名称	电视背景墙（不锈钢板凹槽）	计量单位	m2	工程量	18.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	111.47	0	0	0	24.54	111.47	0	0	0	24.54
小计									155.1663	298.839	0	0	49.0995
清单项目综合单价													503.104800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.59733	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.07453	1.3511	13.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.5331	1.3551	23.76		
		降效增加人工费	元	6.005927	1	6.01		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	1.4868	1	1.49		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.01	280	282.8		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001122	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	961.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	651	0	0	0	143.28	651	0	0	0	143.28
小计									655.9245	33.1776	0	0	146.0228
清单项目综合单价													835.124900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.676863	1	0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m	1.06	30	31.8		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6505	1	0.65		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001123	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	1100.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	683.77	0	0	0	150.5	683.77	0	0	0	150.5
小计									688.2912	1.0891	0	0	151.5495
清单项目综合单价													840.929800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3759	0.65		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3511	1.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3551	2.46		
		降效增加人工费	元	0.621428	1	0.62		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		万能胶	kg	0.04032	17.5	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2916	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006042	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	897.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	682.86	0	0	0	150.29	682.86	0	0	0	150.29
小计									688.3983	0.0663	0	0	151.5123
清单项目综合单价													839.976900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3759	0.8		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3511	1.72		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3551	3.01		
		降效增加人工费	元	0.761228	1	0.76		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0663	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010808004042	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	56.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-67换	门窗套 基层板 安装在墙面上	10m2	0.1	167.73	480.11	0	0	60.92	16.773	48.011	0	0	6.092
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2997.68	0	0	208.1	26.452	299.768	0	0	20.81
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	335.5	0	0	0	73.84	335.5	0	0	0	73.84
小计									378.725	347.779	0	0	100.742
清单项目综合单价													827.24600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	7.8237	1.3759	10.76		
		技工人工费(装饰)	元	19.6043	1.3511	26.49		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.4074	1.3551	5.97		
		降效增加人工费	元	5.941208	1	5.94		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	杉木板材（综合）	m3	0.0002	2200	0.44		
		防腐油	kg	0.5988	31.5	18.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.207	1	3.21		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.06	280	296.8		
		9mm厚玻镁板	m2	1.312	21.7	28.47		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001118	项目名称	吊顶天棚（跌级）	计量单位	m2	工程量	1426.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	33.1745	39.8765	0	9.0801	9.904
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 "（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1）	100m2	0.0115	1766.33	1904.11	0	0	483.98	20.312795	21.897265	0	0	5.56577
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 "（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.0115	1413.06	1904.11	0	0	406.22	16.25019	21.897265	0	0	4.67153
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0115	454.75	398.48	0	0	120.02	5.229625	4.58252	0	0	1.38023
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0115	1775.08	410.54	0	0	411.22	20.41342	4.72121	0	0	4.72903
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0115	1467.65	852.82	0	0	365.67	16.877975	9.80743	0	0	4.205205
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	22012.3	0	0	1780.48	4964.22	22012.3	0	0	1780.48	4964.22
小计									22124.55851	102.78219	0	1789.5601	4994.675765
清单项目综合单价													29011.576560

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	11.809274	1.3759	16.25		
		技工人工费(装饰)	元	25.885683	1.3511	34.97		
		高级技工人工费(装饰)	元	45.041517	1.3551	61.04		
		降效增加人工费	元	15.429687	1	15.43		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4271	5.5	2.35		
		贴缝网带	m	1.328248	3.3	4.38		
		嵌缝膏	kg	0.076935	2	0.15		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.544547	10	5.45		
		六角螺栓	kg	0.018	6.32	0.11		
		射钉	10个	0.155	1	0.16		
		吊杆	kg	0.36036	5.5	1.98		
		砂纸	张	0.184	0.48	0.09		
		杉木板材（综合）	m3	0.0007	2200	1.54		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	2.414996	15.7	37.92		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	1.05	31.5	33.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.482183	20	9.64		
		腻子粉(成品)	kg	2.582113	1.8	4.65		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.0612	4.36	0.27		
		水	m3	0.001322	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.017524	1	1.02		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03848	235.97	9.08		
		降效增加机械费	元	1.248041	1	1.25		

项目编码	009055	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	784.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.64616	6.960272	0	0	2.47112
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.64616	5.263472	0	0	2.386288
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0031	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.502748	1.272674	0	0	1.274782
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0031	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.549715	2.643742	0	0	1.133577
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2997.55	0	0	0	659.76	2997.55	0	0	0	659.76
小计									3026.894783	16.14016	0	0	667.025767
清单项目综合单价													3710.060710

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.926198	1.3759	4.03		
		技工人工费(装饰)	元	6.413434	1.3511	8.67		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.160539	1.3551	15.12		
		降效增加人工费	元	3.823113	1	3.82		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.152881	10	1.53		
		砂纸	张	0.048	0.48	0.02		
		9mm厚玻镁板	m2	0.262502	21.7	5.7		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.262502	15.7	4.12		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.125788	20	2.52		
		腻子粉(成品)	kg	0.673602	1.8	1.21		
		水	m3	0.000345	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.150961	1	0.15		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	009056	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	167.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0014	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	8.44039	6.090238	0	0	2.16223
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0014	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	8.44039	4.605538	0	0	2.088002
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0029	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.147732	1.190566	0	0	1.192538
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0029	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.256185	2.473178	0	0	1.060443
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	599.25	0	0	0	131.9	599.25	0	0	0	131.9
小计									625.534697	14.35952	0	0	138.403213
清单项目综合单价													778.297430

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	2.730787	1.3759	3.76		
		技工人工费(装饰)	元	5.985146	1.3511	8.09		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.41524	1.3551	14.11		
		降效增加人工费	元	3.567814	1	3.57		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.142661	10	1.43		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	砂纸	张	0.044801	0.48	0.02		
		9mm厚玻镁板	m2	0.244954	21.7	5.32		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.244954	15.7	3.85		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.117404	20	2.35		
		腻子粉(成品)	kg	0.628706	1.8	1.13		
		水	m3	0.000322	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.140877	1	0.14		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010810002061	项目名称	窗帘盒	计量单位	m	工程量	167.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0036	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	11.94282	14.35554	0	3.268836	3.56544
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	229.62	173.56	0	0	59.22	22.962	17.356	0	0	5.922
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0056	1775.08	410.54	0	0	411.22	9.940448	2.299024	0	0	2.302832
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.0056	1467.65	852.82	0	0	365.67	8.21884	4.775792	0	0	2.047752
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1209.91	0	0	73.37	271.21	1209.91	0	0	73.37	271.21
小计									1262.974108	38.786356	0	76.638836	285.048024
清单项目综合单价													1663.447324

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.254526	1.3759	9.98		
		技工人工费(装饰)	元	17.184921	1.3511	23.22		
		高级技工人工费(装饰)	元	14.175641	1.3551	19.21		
		降效增加人工费	元	7.20356	1	7.2		
	材料	铁件(综合)	kg	0.149495	5.5	0.82		
		六角螺栓	kg	0.0063	6.32	0.04		
		射钉	10个	0.054254	1	0.05		
		吊杆	kg	0.126135	5.5	0.69		
		砂纸	张	0.088002	0.48	0.04		
		杉木板材（综合）	m3	0.000245	2200	0.54		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	1.1	15.7	17.27		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	0.367525	31.5	11.58		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.230614	20	4.61		
		腻子粉(成品)	kg	1.234953	1.8	2.22		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.021421	4.36	0.09		
		水	m3	0.000633	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.292941	1	0.29		
		材料费补差	元	0.000035	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.013469	235.97	3.18		
		降效增加机械费	元	0.43683	1	0.44		

项目编码	011502001124	项目名称	天棚吊顶装饰线条	计量单位	m	工程量	764.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	517.43	0	0	0	113.88	517.43	0	0	0	113.88
小计									522.3545	22.3656	0	0	116.0822
清单项目综合单价													660.802300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.676866	1	0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4385	1	0.44		
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm	m	1.06	20	21.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101006052	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	980.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1721.68	0	0	0	378.94	1721.68	0	0	0	378.94
小计									1734.4557	12.3332	0	0	382.3686
清单项目综合单价													2129.157500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.53626	1.3759	2.11		
		技工人工费(装饰)	元	2.008164	1.3511	2.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.86578	1.3551	7.95		
		降效增加人工费	元	1.755992	1	1.76		
	材料	水	m3	0.038696	3.77	0.15		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	452.75	11.55		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0308	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001153	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	16.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	210.15	0	0	0	46.25	210.15	0	0	0	46.25
小计									300.8877	526.7156	0	0	92.5573
清单项目综合单价													920.160600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)	元	9.62478	1.3759	13.24		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(装饰)	元	20.555443	1.3511	27.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.69281	1.3551	49.72		
		降效增加人工费	元	12.47181	1	12.47		
	材料	专用胶粘剂	kg	0	2	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3135	1	1.31		
		水	m3	0.015549	3.77	0.06		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.010171	465.86	4.74		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001154	项目名称	窗台石	计量单位	m2	工程量	255.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-8)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:12.5mm)	100m2	0.01	754.3	622.21	0	0	197.14	7.543	6.2221	0	0	1.9714
020001-77换	窗台板面层 石材饰面板	10m2	0.1	413.23	5382.08	0	0	360.05	41.323	538.208	0	0	36.005
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1714.53	0	0	0	377.36	1714.53	0	0	0	377.36
小计									1763.396	544.4301	0	0	415.3364
清单项目综合单价													2723.162500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.5139	1.3759	11.71		
		技工人工费(装饰)	元	19.767933	1.3511	26.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.7064	1.3551	10.44		
		降效增加人工费	元	6.716535	1	6.72		
	材料	石材窗台板(成品)-ST-103，18mm石材饰面(人造石) （含磨圆角及加厚边）	m2	1.06	500	530		
		水	m3	0.030601	3.77	0.12		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.024331	452.75	11.02		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.6935	1	2.69		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011207001278	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1084.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5870.75	0	0	647.07	1335.51	5870.75	0	0	647.07	1335.51
小计									5910.1454	38.8787	0	651.4121	1346.4158
清单项目综合单价													7946.85200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414822	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596818	1	0.6		

项目编码	011207001279	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	267.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1447.27	0	0	159.52	329.23	1447.27	0	0	159.52	329.23
小计									1486.6654	38.8787	0	163.8621	340.1358
清单项目综合单价													2029.542000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414808	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596827	1	0.6		

项目编码	011207001280	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1337.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7240.59	0	0	798.05	1647.13	7240.59	0	0	798.05	1647.13
小计									7279.9854	38.8787	0	802.3921	1658.0358
清单项目综合单价													9779.292000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414821	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其他材料费(按百分比计算)		元	1.4326	1	1.43		
		结构胶		支	1.134	32.5	36.86		
	主材								
	设备								
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6		台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费		元	0.596816	1	0.6		

项目编码	011207001281	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	549.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2976.2	0	0	328.03	677.04	2976.2	0	0	328.03	677.04
小计									3015.5954	38.8787	0	332.3721	687.9458
清单项目综合单价													4074.792000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414817	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596809	1	0.6		

项目编码	011207001282	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	74.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	402.92	0	0	44.41	91.66	402.92	0	0	44.41	91.66
小计									442.3154	38.8787	0	48.7521	102.5658
清单项目综合单价													632.512000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414864	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596828	1	0.6		

项目编码	011502001125	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	1430.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	888.97	0	0	0	195.66	888.97	0	0	0	195.66
小计									893.4912	1.0891	0	0	196.7095
清单项目综合单价													1091.289800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3759	0.65		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3511	1.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3551	2.46		
		降效增加人工费	元	0.621431	1	0.62		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		万能胶	kg	0.04032	17.5	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2916	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001126	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	495.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	335.07	0	0	0	73.75	335.07	0	0	0	73.75
小计									339.9945	33.1776	0	0	76.4928
清单项目综合单价													449.664900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.676854	1	0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m	1.06	30	31.8		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6505	1	0.65		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006043	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	1430.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1088.79	0	0	0	239.64	1088.79	0	0	0	239.64
小计									1094.3283	0.0663	0	0	240.8623
清单项目综合单价													1335.256900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.58326	1.3759		0.8		
		技工人工费(装饰)				元		1.27649	1.3511		1.72		
		高级技工人工费(装饰)				元		2.22208	1.3551		3.01		
		降效增加人工费				元		0.761227	1		0.76		
	材料	其他材料费(按百分比计算)				元		0.0663	1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011302001119	项目名称			吊顶天棚（跌级）			计量单位	m2		工程量	963.61	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0114	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	37.81893	45.45921	0	10.351314	11.29056
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˆ（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1）	100m2	0.0115	1766.33	1904.11	0	0	483.98	20.312795	21.897265	0	0	5.56577
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˆ（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.0115	1413.06	1904.11	0	0	406.22	16.25019	21.897265	0	0	4.67153
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0115	454.75	398.48	0	0	120.02	5.229625	4.58252	0	0	1.38023
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0115	1775.08	410.54	0	0	411.22	20.41342	4.72121	0	0	4.72903
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0115	1467.65	852.82	0	0	365.67	16.877975	9.80743	0	0	4.205205
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	15439.41	0	0	1358.97	3489.28	15439.41	0	0	1358.97	3489.28
小计									15556.31294	108.3649	0	1369.321314	3521.122325
清单项目综合单价													20555.121474
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		12.26321	1.3759		16.87		
		技工人工费(装饰)				元		26.879966	1.3511		36.32		
		高级技工人工费(装饰)				元		46.771866	1.3551		63.38		
		降效增加人工费				元		16.022468	1		16.02		
	材料	铁件(综合)				kg		0.482623	5.5		2.65		
		贴缝网带				m		1.328248	3.3		4.38		
		嵌缝膏				kg		0.076935	2		0.15		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.544547	10		5.45		
		六角螺栓				kg		0.02034	6.32		0.13		
		射钉				10个		0.17515	1		0.18		
		吊杆				kg		0.407207	5.5		2.24		
		砂纸				张		0.184	0.48		0.09		
		杉木板材（综合）				m3		0.000791	2200		1.74		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2		2.414997	15.7		37.92		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)				m2		1.186501	31.5		37.37		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg		0.482183	20		9.64		
		腻子粉(成品)				kg		2.582115	1.8		4.65		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm				m		0.069156	4.36		0.3		
		水				m3		0.001322	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.068848	1		1.07		
		材料费补差				元		0.000113	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班		0.043482	235.97		10.26		
		降效增加机械费				元		1.41029	1		1.41		
项目编码	010810002062	项目名称			飘窗吊顶天花			计量单位	m2		工程量	93.86	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0118	1537.13	3314.58	0	0	504.06	18.138134	39.112044	0	0	5.947908
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0118	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.738728	18.458858	0	0	8.568924
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1061.49	0	0	105.42	240.7	1061.49	0	0	105.42	240.7
小计									1144.216662	87.911302	0	113.5916	263.851332
清单项目综合单价													1609.570896
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		8.65557	1.3759		11.91		
		技工人工费(装饰)				元		18.973058	1.3511		25.63		
		高级技工人工费(装饰)				元		33.013521	1.3551		44.74		
		降效增加人工费				元		11.30929	1		11.31		
	材料	铁件(综合)				kg		0.4	5.5		2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		1.280914	10		12.81		
		六角螺栓				kg		0.0183	6.32		0.12		
		射钉				10个		0.153	1		0.15		
		吊杆				kg		0.24024	5.5		1.32		
		12mm玻镁板				m2		1.228543	29		35.63		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)				m2		1.05	25		26.25		
		万能胶				kg		0.380848	17.5		6.66		
		其他材料费(按百分比计算)				元		2.283619	1		2.28		
		材料费补差				元		0.000117	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班		0.03463	235.97		8.17		
		降效增加机械费				元		1.123162	1		1.12		
项目编码	010810002063	项目名称			飘窗吊顶天花			计量单位	m2		工程量	67.29	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0118	1537.13	3314.58	0	0	504.06	18.138134	39.112044	0	0	5.947908
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0118	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.738728	18.458858	0	0	8.568924
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	760.99	0	0	75.58	172.55	760.99	0	0	75.58	172.55

工程量清单综合单价分析表

小计					843.716662	87.911302	0	83.7516	195.701332
清单项目综合单价									1211.080896
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.655428	1.3759		11.91		
		技工人工费(装饰)	元	18.972747	1.3511		25.63		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.01298	1.3551		44.74		
		降效增加人工费	元	11.30911	1		11.31		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5		2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.280881	10		12.81		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32		0.12		
		射钉	10个	0.153	1		0.15		
		吊杆	kg	0.24024	5.5		1.32		
		12mm玻镁板	m2	1.228511	29		35.63		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	25		26.25		
		万能胶	kg	0.380838	17.5		6.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.283568	1		2.28		
		材料费补差	元	0.000117	1		0		
	主材								
	设备								
	机械	电动切割机	台班	0.03463	235.97		8.17		
		降效增加机械费	元	1.123198	1		1.12		

项目编码	011407002045	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	94.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	852.82	0	0	365.67	14.6765	8.5282	0	0	3.6567
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	419.5	0	0	0	92.33	419.5	0	0	0	92.33
小计									451.9273	12.6336	0	0	100.0989
清单项目综合单价													564.659800
	-	内容		单位	数量				单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	3.41015				1.3759		4.69		
		技工人工费(装饰)		元	7.47795				1.3511		10.1		
		高级技工人工费(装饰)		元	13.01146				1.3551		17.63		
		降效增加人工费		元	4.457076				1		4.46		
	材料	砂纸		张	0.16				0.48		0.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)		kg	0.41929				20		8.39		
		腻子粉(成品)		kg	2.24532				1.8		4.04		
		水		m3	0.00115				3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.125				1		0.13		
	主材												
	设备												
	机械												

项目编码	009057	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	325.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.043275	6.525255	0	0	2.316675
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.043275	4.934505	0	0	2.237145
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0031	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.502748	1.272674	0	0	1.274782
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0031	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.549715	2.643742	0	0	1.133577
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1245.6	0	0	0	274.16	1245.6	0	0	0	274.16
小计									1273.739013	15.376176	0	0	281.122179
清单项目综合单价													1570.237368
	-	内容		单位	数量				单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	2.926008				1.3759		4.03		
		技工人工费(装饰)		元	6.413018				1.3511		8.66		
		高级技工人工费(装饰)		元	11.159816				1.3551		15.12		
		降效增加人工费		元	3.822852				1		3.82		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.152866				10		1.53		
		砂纸		张	0.048				0.48		0.02		
		9mm厚玻镁板		m2	0.262476				21.7		5.7		
		9.5mm厚防潮石膏板		m2	0.262476				15.7		4.12		
		刷无机涂料 PT-101(A级)		kg	0.125788				20		2.52		
		腻子粉(成品)		kg	0.673603				1.8		1.21		
		水		m3	0.000345				3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.15095				1		0.15		
	主材												
	设备												
	机械												

项目编码	009058	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	113.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.043275	6.525255	0	0	2.316675
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.043275	4.934505	0	0	2.237145
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0029	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.147732	1.190566	0	0	1.192538
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0029	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.256185	2.473178	0	0	1.060443
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	406.01	0	0	0	89.36	406.01	0	0	0	89.36
小计									433.500467	15.123504	0	0	96.166801
清单项目综合单价													544.790772
	-	内容		单位	数量				单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	2.731232				1.3759		3.76		
		技工人工费(装饰)		元	5.986121				1.3511		8.09		
		高级技工人工费(装饰)		元	10.416938				1.3551		14.12		
		降效增加人工费		元	3.568378				1		3.57		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.142695				10		1.43		
		砂纸		张	0.044802				0.48		0.02		
		9mm厚玻镁板		m2	0.245012				21.7		5.32		
		9.5mm厚防潮石膏板		m2	0.245012				15.7		3.85		
		刷无机涂料 PT-101(A级)		kg	0.117407				20		2.35		
		腻子粉(成品)		kg	0.628721				1.8		1.13		
		水		m3	0.000322				3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.140903				1		0.14		
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	011302001120	项目名称	灯槽				计量单位	m	工程量	737.88		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.0015	13590.3	4328.86	0	0	3207.67	20.38545	6.49329	0	0	4.811505
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0015	1775.08	410.54	0	0	411.22	2.66262	0.61581	0	0	0.61683
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.0015	1467.65	852.82	0	0	365.67	2.201475	1.27923	0	0	0.548505
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2560.77	0	0	0	563.62	2560.77	0	0	0	563.62
小计									2586.019545	8.38833	0	0	569.59684
清单项目综合单价													3164.004715
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	2.656645	1.3759		3.66		
		技工人工费(装饰)					元	5.821663	1.3511		7.87		
		高级技工人工费(装饰)					元	10.13074	1.3551		13.73		
		降效增加人工费					元	3.470442	1		3.47		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm					100个	0.081899	10		0.82		
		砂纸					张	0.024	0.48		0.01		
		9mm厚玻镁板					m2	0.149997	21.7		3.25		
		9.5mm厚防潮石膏板					m2	0.149997	15.7		2.35		
		刷无机涂料 PT-101(A级)					kg	0.062892	20		1.26		
		腻子粉(成品)					kg	0.336792	1.8		0.61		
		水					m3	0.000172	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.083038	1		0.08		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502001127	项目名称	天棚吊顶装饰线条				计量单位	m	工程量	426.97			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	289	0	0	0	63.61	289	0	0	0	63.61
小计									293.9245	22.3656	0	0	65.8122
清单项目综合单价													382.102300
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	0.35906	1.3759		0.49		
		技工人工费(装饰)					元	1.19475	1.3511		1.61		
		高级技工人工费(装饰)					元	2.07823	1.3551		2.82		
		降效增加人工费					元	0.676863	1		0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm					100个	0.063	1.46		0.09		
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm					m	1.06	20		21.2		
		万能胶					kg	0.03629	17.5		0.64		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.4385	1		0.44		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502007023	项目名称	天棚吊顶护角条				计量单位	m	工程量	722.59			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-36换	木阳角装饰线条 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	425.2	881.15	0	31.22	139.74	4.252	8.8115	0	0.3122	1.3974
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	422.3	0	0	31.01	95.02	422.3	0	0	31.01	95.02
小计									426.552	8.8115	0	31.3222	96.4174
清单项目综合单价													563.103100
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	0.44718	1.3759		0.62		
		技工人工费(装饰)					元	0.98089	1.3511		1.33		
		高级技工人工费(装饰)					元	1.70576	1.3551		2.31		
		降效增加人工费					元	0.584425	1		0.58		
	材料	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个					盒	0.00297	15		0.04		
		L型成品PVC护角条					m	1.06	8		8.48		
		聚醋酸乙烯乳液					kg	0.01366	8.35		0.11		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.1728	1		0.17		
		材料费补差					元	0.0001	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6					台班	0.0015	208.11		0.31		
		降效增加机械费					元	0.042915	1		0.04		
项目编码	011102003105	项目名称	块料楼地面				计量单位	m2	工程量	58.71			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	446.71	145.96	0	0	105.62	11.212421	3.663596	0	0	2.651062
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	434.63	0	0	0	95.66	434.63	0	0	0	95.66
小计									488.534621	51.029496	0	0	110.075862
清单项目综合单价													649.639979
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	5.668005	1.3759		7.8		
		技工人工费(装饰)					元	12.417803	1.3511		16.78		
		高级技工人工费(装饰)					元	21.610333	1.3551		29.28		
		降效增加人工费					元	7.402998	1		7.4		
	材料	石料切割锯片					片	0.00287	18.2		0.05		
		白水泥					t	0.00097	1045		1.01		
		美缝剂 400mL					支	0.130004	28		3.64		
		专用胶粘剂					kg	22.95	2		45.9		
		水					m3	0.023	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.3223	1		0.32		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011102003106	项目名称	石材楼地面				计量单位	m2	工程量	51.64			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5709.91	55855.75	0	0	4049.54	57.0991	558.5575	0	0	40.4954
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.041	446.71	145.96	0	0	105.62	18.31511	5.98436	0	0	4.33042
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	534.96	0	0	0	117.74	534.96	0	0	0	117.74
小计									610.37421	564.54186	0	0	162.56582
清单项目综合单价													1337.481890
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	7.931086	1.3759		10.91		
		技工人工费(装饰)					元	17.376782	1.3511		23.48		
		高级技工人工费(装饰)					元	30.241148	1.3551		40.98		
		降效增加人工费					元	10.359411	1		10.36		
	材料	石料切割锯片					片	0.00615	18.2		0.11		
		白水泥					t	0.00102	1045		1.07		
		专用胶粘剂					kg	22.95	2		45.9		
		水					m3	0.023	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.407624	1		1.41		
		ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面)					m2	1.02	500		510		
		美缝剂 400mL					支	0.212682	28		5.96		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011102001155	项目名称			门槛石			计量单位	m2		工程量		11.6
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	58970.32	0	0	4797.35	83.9997	589.7032	0	0	47.9735
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.01	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	19.7819	47.113	0	0.1421	6.7192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	133.93	0	0	0	29.48	133.93	0	0	0	29.48
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	3.4	0	0	0.02	0.75	3.4	0	0	0.02	0.75
小计									241.1116	636.8162	0	0.1621	84.9227
清单项目综合单价													963.01260
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	8.83882	1.3759		12.16		
		技工人工费(装饰)					元	19.36704	1.3511		26.17		
		高级技工人工费(装饰)					元	33.70343	1.3551		45.67		
		普工人工费					元	0.275655	1.3759		0.38		
		技工人工费					元	0.981466	1.3511		1.33		
		降效增加人工费					元	11.838793	1		11.84		
	材料	专用胶粘剂					kg	34.1163	2		68.23		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.530626	1		1.53		
		水					m3	0.004	3.77		0.02		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5					m3	0.008707	457.84		3.99		
		ST-101，18mm石材饰面					m2	1.04	500		520		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 插入式					台班	0.001052	11.65		0.01		
		降效增加机械费					元	0.001724	1		0		
项目编码	011102001156	项目名称			挡水石			计量单位	m2		工程量		5.37
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	98589.12	0	0	6778.29	83.9997	985.8912	0	0	67.7829
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	62	0	0	0	13.64	62	0	0	0	13.64
小计									145.9997	985.8912	0	0	81.4229
清单项目综合单价													1213.313800
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	8.83882	1.3759		12.16		
		技工人工费(装饰)					元	19.36704	1.3511		26.17		
		高级技工人工费(装饰)					元	33.70343	1.3551		45.67		
		降效增加人工费					元	11.545624	1		11.55		
	材料	专用胶粘剂					kg	34.1163	2		68.23		
		其他材料费(按百分比计算)					元	2.4586	1		2.46		
		ST-101，W80*H40mm厚石材饰面(酸洗面)-挡水石					m2	1.04	880		915.2		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011101006053	项目名称			平面砂浆找平层			计量单位	m2		工程量		127.3
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*15换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:35mm)	100m2	0.01	1680.08	1703.41	0	0	454.95	16.8008	17.0341	0	0	4.5495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	293.97	0	0	0	64.7	293.97	0	0	0	64.7
小计									310.7708	17.0341	0	0	69.2495
清单项目综合单价													397.05440
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	2.03646	1.3759		2.8		
		技工人工费(装饰)					元	2.554671	1.3511		3.45		
		高级技工人工费(装饰)					元	7.78338	1.3551		10.55		
		降效增加人工费					元	2.309269	1		2.31		
	材料	水					m3	0.054127	3.77		0.2		
		湿拌地面砂浆 M15					m3	0.035743	452.75		16.18		
		素水泥浆					m3	0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.0425	1		0.04		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200					台班	0	200.71		0		
项目编码	010904002018	项目名称			楼(地)面涂膜防水			计量单位	m2		工程量		255.89
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1374.61	4961	0	0	550.61	13.7461	49.61	0	0	5.5061
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	604.53	0	0	0	133.05	604.53	0	0	0	133.05
小计									618.2761	49.61	0	0	138.5561
清单项目综合单价													806.442200
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费					元	2.24477	1.3759		3.09		
		技工人工费					元	7.88805	1.3511		10.66		
		降效增加人工费					元	2.36246	1		2.36		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型		kg	4.17375	11.71	48.87		
		水		m3	0.00058	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.7332	1	0.73		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011101003018	项目名称	细石混凝土	计量单位	m2	工程量	114.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	1476.58	1451.47	0	3.41	397.8	14.7658	14.5147	0	0.0341	3.978
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.002	756.28	4209.99	0	14.3	377.92	1.51256	8.41998	0	0.0286	0.75584
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002	713.51	21.87	0	0	158.14	1.42702	0.04374	0	0	0.31628
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	231.55	0	0	0.53	51	231.55	0	0	0.53	51
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	19.37	0	0	0	4.27	19.37	0	0	0	4.27
小计									268.62538	22.97842	0	0.5927	60.32012
清单项目综合单价													352.516620

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.55381	1.3759	2.14		
		技工人工费(装饰)	元	3.40585	1.3511	4.6		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.92301	1.3551	8.03		
		普工人工费	元	0.162609	1.3759	0.22		
		技工人工费	元	1.340937	1.3511	1.81		
		降效增加人工费	元	2.199316	1	2.2		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.12281	1	0.12		
		普通预拌细石混凝土 C25，骨料最大粒径10mm	m3	0.0303	477.84	14.48		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.007312	5.65	0.04		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.003462	8.62	0.03		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ3	t	0.001426	3998	5.7		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0024	14.19	0.03		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000152	42.51	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.00054	24.67	0.01		
		降效增加机械费	元	0.004645	1	0		

项目编码	010103001018	项目名称	回填陶粒混凝土	计量单位	m3	工程量	23.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.1	550.85	3851.97	0	118.91	321.8	55.085	385.197	0	11.891	32.18
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	226.83	0	0	48.97	53.21	226.83	0	0	48.97	53.21
小计									281.915	385.197	0	60.861	85.39
清单项目综合单价													813.36300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.462	1.3759	11.64		
		技工人工费	元	32.153	1.3511	43.44		
		降效增加人工费	元	9.467028	1	9.47		
	材料	水	m3	0.2	3.77	0.75		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.693	1	5.69		
		陶粒混凝土	m3	1.01	375	378.75		
	主材							
	设备							
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	281.6	10.98		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.078	11.65	0.91		
		降效增加机械费	元	2.043823	1	2.04		

项目编码	011204003039	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	778.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4677.93	0	0	0	1029.61	4677.93	0	0	0	1029.61
小计									4721.6656	71.7921	0	0	1042.8258
清单项目综合单价													5836.283500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.60169	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.08266	1.3511	13.62		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.54962	1.3551	23.78		
		降效增加人工费	元	6.011373	1	6.01		
	材料	白水泥	t	0.00103	1045	1.08		
		专用胶粘剂	kg	34.7625	2	69.53		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1824	1	1.18		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001283	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	32.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	193.63	0	0	0	42.62	193.63	0	0	0	42.62
小计									237.3263	298.839	0	0	67.1795
清单项目综合单价													603.344800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.59733	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.07453	1.3511	13.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.5331	1.3551	23.76		
		降效增加人工费	元	6.005893	1	6.01		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	1.4868	1	1.49		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.01	280	282.8		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	011207001284	项目名称	墙面装饰板			计量单位	m2	工程量	11.44			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-253换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3065.67	69376.33	0	0	4143.57	30.6567	693.7633	0	0	41.4357
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	48.2	0	0	0	10.61	48.2	0	0	0	10.61
小计									78.8567	693.7633	0	0	52.0457
清单项目综合单价									824.665700				
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	3.22519		1.3759		4.44		
		技工人工费(装饰)				元	7.06782		1.3511		9.55		
		高级技工人工费(装饰)				元	12.30155		1.3551		16.67		
		降效增加人工费				元	4.213287		1		4.21		
	材料	其他材料费(按百分比计算)				元	3.4516		1		3.45		
		玻璃胶 300mL				支	1.134		12		13.61		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm				m	1.24202		5.8		7.2		
		MR-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚				m2	1.03		650		669.5		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011207001285	项目名称	不锈钢层板			计量单位	m2	工程量	7.28				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.005	1014.84	2071.72	0	279.91	345.71	5.0742	10.3586	0	1.39955	1.72855
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	48.8	0	0	1.4	10.84	48.8	0	0	1.4	10.84
小计									97.5705	309.1976	0	2.79955	37.12805
清单项目综合单价									446.695700				
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	5.131065		1.3759		7.06		
		技工人工费(装饰)				元	11.2448		1.3511		15.19		
		高级技工人工费(装饰)				元	19.568895		1.3551		26.52		
		降效增加人工费				元	6.703297		1		6.7		
	材料	橡胶密封条				m	2.499		2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.068		10		0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	3.4		2.5		8.5		
		圆钉 L=60mm				kg	0.01279		5.5		0.07		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.00306		15		0.05		
		5mm水泥板加固				m2	0.525		18.2		9.56		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚				m2	1.01		280		282.8		
		玻璃胶 300mL				支	0.03119		12		0.37		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.070035		8.35		0.58		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.58935		1		1.59		
	主材												
	设备												
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.006725		208.11		1.4		
		降效增加机械费				元	0.192308		1		0.19		
项目编码	010903003035	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)			计量单位	m2	工程量	834.7				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	306.33	0	0	0	67.43	306.33	0	0	0	67.43
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	1379.36	0	0	0	303.6	1379.36	0	0	0	303.6
小计									1697.9753	19.7073	0	0	374.7194
清单项目综合单价									2092.40200				
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	0.41145		1.3759		0.57		
		技工人工费				元	6.69756		1.3511		9.05		
		普工人工费(装饰)				元	0.28073		1.3759		0.39		
		技工人工费(装饰)				元	0.61578		1.3511		0.83		
		高级技工人工费(装饰)				元	1.07142		1.3551		1.45		
		降效增加人工费				元	2.019516		1		2.02		
	材料	界面处理剂				kg	0.5		2.5		1.25		
		水				m3	0.00525		3.77		0.02		
		聚合物防水砂浆				kg	6.2595		2.9		18.15		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2851		1		0.29		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011210003018	项目名称	玻璃隔断			计量单位	m2	工程量	337.06				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-281换	成品全玻璃隔断	100m2	0.01	5042.55	67450.94	0	0	4482.41	50.4255	674.5094	0	0	44.8241
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2336.12	0	0	0	514.18	2336.12	0	0	0	514.18
小计									2386.5455	674.5094	0	0	559.0041
清单项目综合单价									3620.059000				
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	5.30788		1.3759		7.3		
		技工人工费(装饰)				元	11.6276		1.3511		15.71		
		高级技工人工费(装饰)				元	20.22905		1.3551		27.41		
		降效增加人工费				元	6.930873		1		6.93		
	材料	角钢(综合)				t	0.00436		4035		17.59		
		橡胶条伸缩缝				m	1.5736		2.63		4.14		
		膨胀螺栓(综合)				套	3.536		1.25		4.42		
		成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门）				m2	1.03		620		638.6		
		玻璃胶 300mL				支	0.25666		12		3.08		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.6783		1		6.68		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011302001121	项目名称	吊顶天棚			计量单位	m2	工程量	115.39				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816
020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	782.92	0	0	78.74	177.6	782.92	0	0	78.74	177.6
小计									832.284	25.7245	0	83.7048	190.084
清单项目综合单价													1131.797300
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.19253	1.3759		7.14		
		技工人工费(装饰)				元		11.38103	1.3511		15.38		
		高级技工人工费(装饰)				元		19.80865	1.3551		26.84		
		降效增加人工费				元		6.78499	1		6.78		
	材料	铁件(综合)				kg		0.2528	5.5		1.39		
		膨胀螺栓(综合)				套		0.63194	1.25		0.79		
		六角螺栓				kg		0.0162	6.32		0.1		
		半圆头螺钉(综合)				10个		0.08151	2.5		0.2		
		吊杆				kg		0.21999	5.5		1.21		
		插接件				个		3.38906	0.6		2.03		
		铝合金靠墙收口条板				m2		0.01021	5.25		0.05		
		铝合金插缝板				m2		0.42218	1.93		0.81		
		铝合金条板龙骨(不上人型)				m2		1.05	16.5		17.33		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.8013	1		1.8		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班		0.02104	235.97		4.96		
		降效增加机械费				元		0.682381	1		0.68		
项目编码	011210005010	项目名称			成品隔断			计量单位	m2		工程量	52	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-285换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	6663.99	7090.88	0	0	1821.29	66.6399	70.9088	0	0	18.2129
020003-189换	埃特板 墙面	100m2	0.02	1823.33	1806.8	0	0	491.66	36.4666	36.136	0	0	9.8332
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	736.93	0	0	0	162.2	736.93	0	0	0	162.2
小计									840.0365	107.0448	0	0	190.2461
清单项目综合单价													1137.3274
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		10.84861	1.3759		14.93		
		技工人工费(装饰)				元		23.77012	1.3511		32.12		
		高级技工人工费(装饰)				元		41.37264	1.3551		56.06		
		降效增加人工费				元		14.171731	1		14.17		
	材料	嵌缝纸带				m		2.17	0.2		0.43		
		嵌缝膏				kg		0.84	2		1.68		
		自攻螺钉 M4×15mm				100个		0.36	3		1.08		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.33432	10		3.34		
		射钉				10个		0.151	1		0.15		
		9mm埃特板				m2		4.2	15.53		65.23		
		轻钢龙骨 75mm×40mm				m		1.07	10.5		11.24		
		轻钢龙骨 75mm×45mm				m		1.83	12.5		22.88		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.0206	1		1.02		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011102003107	项目名称			块料楼地面			计量单位	m2		工程量	178	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.03	446.71	145.96	0	0	105.62	13.4013	4.3788	0	0	3.1686
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1317.72	0	0	0	290.03	1317.72	0	0	0	290.03
小计									1373.8135	51.7447	0	0	304.9634
清单项目综合单价													1730.5216
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.667965	1.3759		7.8		
		技工人工费(装饰)				元		12.417715	1.3511		16.78		
		高级技工人工费(装饰)				元		21.61018	1.3551		29.28		
		降效增加人工费				元		7.402921	1		7.4		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0.00097	1045		1.01		
		专用胶粘剂				kg		22.95	2		45.9		
		水				m3		0.023	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.3223	1		0.32		
		美缝剂 400mL				支		0.13	28		3.64		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011102001157	项目名称			瓷砖门槛石			计量单位	m2		工程量	11.65	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4736.59	0	0	1122.5	40.2393	47.3659	0	0	11.225
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	446.71	145.96	0	0	105.62	11.212421	3.663596	0	0	2.651062
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	82.32	0	0	0	18.12	82.32	0	0	0	18.12
小计									133.771721	51.029496	0	0	31.996062
清单项目综合单价													216.797279
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.410307	1.3759		7.44		
		技工人工费(装饰)				元		11.852847	1.3511		16.01		
		高级技工人工费(装饰)				元		20.626229	1.3551		27.95		
		降效增加人工费				元		7.066094	1		7.07		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0.00097	1045		1.01		
		水				m3		0.023	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.322302	1		0.32		
		专用胶粘剂				kg		22.95	2		45.9		
		美缝剂 400mL				支		0.130022	28		3.64		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011102001158	项目名称			块料楼地面			计量单位	m2		工程量	53.56	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2< S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4758.09	0	0	1123.58	40.2393	47.5809	0	0	11.2358
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	378.44	0	0	0	83.3	378.44	0	0	0	83.3
小计									429.84705	51.2299	0	0	97.1763
清单项目综合单价													578.253250

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.410105	1.3759	7.44		
		技工人工费(装饰)	元	11.852405	1.3511	16.01		
		高级技工人工费(装饰)	元	20.62546	1.3551	27.95		
		降效增加人工费	元	7.065721	1	7.07		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5373	1	0.54		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011204003040	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	901.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5416.61	0	0	0	1192.2	5416.61	0	0	0	1192.2
小计									5460.3456	71.7921	0	0	1205.4158
清单项目综合单价													6737.553500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.60169	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.08266	1.3511	13.62		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.54962	1.3551	23.78		
		降效增加人工费	元	6.011375	1	6.01		
	材料	白水泥	t	0.00103	1045	1.08		
		专用胶粘剂	kg	34.7625	2	69.53		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1824	1	1.18		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904003028	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	53.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	801.27	1759.61	0	0	264.34	8.0127	17.5961	0	0	2.6434
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	19.66	0	0	0	4.32	19.66	0	0	0	4.32
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	73.76	0	0	0	16.24	73.76	0	0	0	16.24
小计									104.1028	18.8738	0	0	23.855
清单项目综合单价													146.831600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.34288	1.3759	0.47		
		技工人工费	元	5.5813	1.3511	7.54		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	1.744212	1	1.74		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.0052	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.006	2.9	17.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1869	1	0.19		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903003036	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	484.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	177.9	0	0	0	39.16	177.9	0	0	0	39.16
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	801.04	0	0	0	176.31	801.04	0	0	0	176.31
小计									991.2253	19.7073	0	0	219.1594
清单项目综合单价													1230.092000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.41145	1.3759	0.57		
		技工人工费	元	6.69756	1.3511	9.05		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	2.019516	1	2.02		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.00525	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9	18.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2851	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001122	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	178

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816
020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1207.73	0	0	121.47	273.96	1207.73	0	0	121.47	273.96
小计									1257.094	25.7245	0	126.4348	286.444
清单项目综合单价													1695.6973
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.19253	1.3759		7.14		
		技工人工费(装饰)				元		11.38103	1.3511		15.38		
		高级技工人工费(装饰)				元		19.80865	1.3551		26.84		
		降效增加人工费				元		6.785	1		6.79		
	材料	铁件(综合)				kg		0.2528	5.5		1.39		
		膨胀螺栓(综合)				套		0.63194	1.25		0.79		
		六角螺栓				kg		0.0162	6.32		0.1		
		半圆头螺钉(综合)				10个		0.08151	2.5		0.2		
		吊杆				kg		0.21999	5.5		1.21		
		插接件				个		3.38906	0.6		2.03		
		铝合金靠墙收口条板				m2		0.01021	5.25		0.05		
		铝合金插缝板				m2		0.42218	1.93		0.81		
		铝合金条板龙骨(不上人型)				m2		1.05	16.5		17.33		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.8013	1		1.8		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班		0.02104	235.97		4.96		
		降效增加机械费				元		0.682416	1		0.68		
项目编码	011407002046	项目名称		天棚喷刷涂料			计量单位		m2		工程量		6.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-1	天棚面基层处理 刷界面处理剂	100m2	0.01	386.08	127.77	0	0	91.36	3.8608	1.2777	0	0	0.9136
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	1191.61	0	0	382.61	14.6765	11.9161	0	0	3.8261
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	32.67	0	0	0	7.19	32.67	0	0	0	7.19
小计									68.9581	17.2992	0	0	16.0419
清单项目综合单价													102.299200
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		3.81709	1.3759		5.25		
		技工人工费(装饰)				元		8.36754	1.3511		11.31		
		高级技工人工费(装饰)				元		14.56042	1.3551		19.73		
		降效增加人工费				元		4.987786	1		4.99		
	材料	砂纸				张		0.16	0.48		0.08		
		刷无机防水涂料 PT-102(A级)				kg		0.41929	28		11.74		
		腻子粉(成品)				kg		2.24532	1.8		4.04		
		水				m3		0.00515	3.77		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1713	1		0.17		
		界面处理剂				kg		0.5	2.5		1.25		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011302001123	项目名称		吊顶天棚			计量单位		m2		工程量		56.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-14	平级天棚龙骨 方木天棚龙骨 单层龙骨	100m2	0.01	1813.05	2435.27	0	0	520.81	18.1305	24.3527	0	0	5.2081
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	2540.41	0	0	480.44	16.0575	25.4041	0	0	4.8044
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.01	2943.96	14834.51	0	0	1389.69	29.4396	148.3451	0	0	13.8969
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	496.57	0	0	0	109.29	496.57	0	0	0	109.29
小计									560.1976	198.1019	0	0	133.1994
清单项目综合单价													891.498900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		6.69524	1.3759		9.21		
		技工人工费(装饰)				元		14.67244	1.3511		19.82		
		高级技工人工费(装饰)				元		25.52703	1.3551		34.59		
		降效增加人工费				元		8.745509	1		8.75		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg		0.07992	5.65		0.45		
		铁件(综合)				kg		0.72	5.5		3.96		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		1.28276	10		12.83		
		吊杆				kg		0.84	5.5		4.62		
		杉木板材（综合）				m3		0.006	2200		13.2		
		万能胶				kg		0.3255	17.5		5.7		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.9614	1		1.96		
		材料费补差				元		0.0001	1		0		
		仿瓷砖SPC板吊顶				m2		1.02	130		132.6		
		9mm厚玻镁板				m2		1.05	21.7		22.79		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011101006054	项目名称		平面砂浆找平层			计量单位		m2		工程量		250.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-3)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:17.5mm)	100m2	0.01	955.56	857.25	0	0	253.18	9.5556	8.5725	0	0	2.5318
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	329.06	0	0	0	72.43	329.06	0	0	0	72.43
小计									338.6156	8.5725	0	0	74.9618
清单项目综合单价													422.149900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		1.1361	1.3759		1.56		
		技工人工费(装饰)				元		1.570958	1.3511		2.12		
		高级技工人工费(装饰)				元		4.3317	1.3551		5.87		
		降效增加人工费				元		1.313403	1		1.31		
	材料	水				m3		0.026351	3.77		0.1		
		湿拌地面砂浆 M15				m3		0.017331	452.75		7.85		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.0214	1		0.02		
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0	200.71	0		

项目编码	011102003108	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	264.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	446.71	145.96	0	0	105.62	11.212421	3.663596	0	0	2.651062
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1934.51	0	0	0	425.79	1934.51	0	0	0	425.79
小计									1987.772321	9.637596	0	0	437.994962
清单项目综合单价													2435.404879

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.786624	1.3759	7.96		
		技工人工费(装饰)	元	11.368395	1.3511	15.36		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.061994	1.3551	29.9		
		降效增加人工费	元	7.314667	1	7.31		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		水	m3	0.025129	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2191	1	0.22		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.009881	465.86	4.6		
		美缝剂 400mL	支	0.130001	28	3.64		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001159	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	18.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	227.61	0	0	0	50.09	227.61	0	0	0	50.09
小计									318.3477	526.7156	0	0	96.3973
清单项目综合单价													941.460600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.62478	1.3759	13.24		
		技工人工费(装饰)	元	20.555443	1.3511	27.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.69281	1.3551	49.72		
		降效增加人工费	元	12.471781	1	12.47		
	材料	专用胶粘剂	kg	0	2	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3135	1	1.31		
		ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		水	m3	0.015549	3.77	0.06		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.010171	465.86	4.74		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	010402001028	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	28.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-30	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3153.66	3404.8	0	0	864.36	315.366	340.48	0	0	86.436
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	1569.64	0	0	0	345.48	1569.64	0	0	0	345.48
小计									1885.006	340.48	0	0	431.916
清单项目综合单价													2657.40200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	66.8789	1.3759	92.02		
		技工人工费	元	165.308	1.3511	223.35		
		降效增加人工费	元	54.200276	1	54.2		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	6.37	0.11		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	300	261.69		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	820	25.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1987	1.79		
		水	m3	0.1115	3.77	0.42		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	409.72	41.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.917	1	9.92		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001286	项目名称	亚克力挡边板	计量单位	m2	工程量	100.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-185换	石膏板 墙面	100m2	0.01	1854.84	28256.64	0	0	1821.08	18.5484	282.5664	0	0	18.2108
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	256.4	0	0	0	56.44	256.4	0	0	0	56.44
小计									274.9484	282.5664	0	0	74.6508
清单项目综合单价													632.165600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.95211	1.3759	2.69		
		技工人工费(装饰)	元	4.27775	1.3511	5.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.44066	1.3551	10.08		
		降效增加人工费	元	2.549468	1	2.55		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	10	1.67		
		12 mm厚亚克力板	m2	1.05	266.18	279.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4058	1	1.41		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001069	项目名称	已完工程及设备保护	计量单位	m2	工程量	4433

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	已完工程及设备保护	m2	1	3.22	2.58	0	0.64	0	3.22	2.58	0	0.64	0
小计									3.22	2.58	0	0.64	0
清单项目综合单价													6.44

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工								
	材料								
	主材								
	设备								
	机械								
项目编码	011101001070	项目名称	开荒保洁		计量单位	m2	工程量	4433	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	开荒保洁	m2	1	4.02	0	0	0	0	4.02	0	0	0	0
小计									4.02	0	0	0	0
清单项目综合单价									4.02				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							
项目编码	011101001071	项目名称	精保洁	计量单位	m2	工程量	4433	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	精保洁	m2	1	6.44	0	0	0	0	6.44	0	0	0	0
小计									6.44	0	0	0	0
清单项目综合单价									6.44				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							
项目编码	011101001072	项目名称	垃圾清运费	计量单位	m2	工程量	4433	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	垃圾清运费	m2	1	2.01	0	0	2.01	0	2.01	0	0	2.01	0
小计									2.01	0	0	2.01	0
清单项目综合单价									4.02				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							
项目编码	011104002020	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	1403.74	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2464.96	0	0	0	542.53	2464.96	0	0	0	542.53
小计									2477.7357	12.3332	0	0	545.9586
清单项目综合单价									3036.027500				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.53626	1.3759	2.11		
		技工人工费(装饰)	元	2.008164	1.3511	2.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.86578	1.3551	7.95		
		降效增加人工费	元	1.755995	1	1.76		
	材料	水	m3	0.038696	3.77	0.15		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	452.75	11.55		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0308	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		
项目编码	011102003109	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	84.19	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	618.9	0	0	956.47	42.0499	6.189	0	0	9.5647
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0126	446.71	145.96	0	0	105.62	5.628546	1.839096	0	0	1.330812
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	551.21	0	0	0	121.33	551.21	0	0	0	121.33
小计									598.888446	8.028096	0	0	132.225512
清单项目综合单价									739.142054				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.199066	1.3759	7.15		
		技工人工费(装饰)	元	10.080994	1.3511	13.62		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.821538	1.3551	26.86		
		降效增加人工费	元	6.547215	1	6.55		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.065002	28	1.82		
		水	m3	0.025129	3.77	0.09		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.009881	465.86	4.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4296	1	0.43		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		
项目编码	011102003110	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	1301.82	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9522.37	0	0	0	2095.87	9522.37	0	0	0	2095.87
小计									9575.58765	9.623	0	0	2108.0644
清单项目综合单价													11693.275050

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.786615	1.3759	7.96		
		技工人工费(装饰)	元	11.368376	1.3511	15.36		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.06196	1.3551	29.9		
		降效增加人工费	元	7.314659	1	7.31		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		水	m3	0.025129	3.77	0.09		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.009881	465.86	4.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2191	1	0.22		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001160	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	17.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.001	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	1.97819	4.7113	0	0.01421	0.67192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	221.12	0	0	0	48.67	221.12	0	0	0	48.67
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	5.1	0	0	0.04	1.13	5.1	0	0	0.04	1.13
小计									318.93589	531.4269	0	0.05421	96.77922
清单项目综合单价													947.196220

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.270525	1.3759	0.37		
		技工人工费	元	0.963198	1.3511	1.3		
		普工人工费(装饰)	元	9.62478	1.3759	13.24		
		技工人工费(装饰)	元	20.555443	1.3511	27.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.69281	1.3551	49.72		
		降效增加人工费	元	12.759165	1	12.76		
	材料	ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		专用胶粘剂	kg	0	2	0		
		水	m3	0.019474	3.77	0.07		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.010171	465.86	4.74		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	0.008545	457.84	3.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.372409	1	1.37		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.001032	11.65	0.01		
		降效增加机械费	元	0.002256	1	0		

项目编码	011102001161	项目名称	窗台石	计量单位	m2	工程量	115.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-77换	窗台板面层 石材饰面板	10m2	0.1	413.23	5382.08	0	0	360.05	41.323	538.208	0	0	36.005
020002-13+020002-15*(-8)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:12.5mm)	100m2	0.01	754.3	622.21	0	0	197.14	7.543	6.2221	0	0	1.9714
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	774.28	0	0	0	170.42	774.28	0	0	0	170.42
小计									823.146	544.4301	0	0	208.3964
清单项目综合单价													1575.972500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.5139	1.3759	11.71		
		技工人工费(装饰)	元	19.767933	1.3511	26.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.7064	1.3551	10.44		
		降效增加人工费	元	6.716516	1	6.72		
	材料	水	m3	0.030601	3.77	0.12		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.024331	452.75	11.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.6935	1	2.69		
		石材窗台板(成品)-ST-103，18mm石材饰面(人造石) （含磨圆角及加厚边）	m2	1.06	500	530		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011207001287	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	584.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3167.13	0	0	349.08	720.48	3167.13	0	0	349.08	720.48
小计									3206.5254	38.8787	0	353.4221	731.3858
清单项目综合单价													4330.21200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414823	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.59682	1	0.6		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011207001288	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1207.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6536.66	0	0	720.46	1487	6536.66	0	0	720.46	1487
小计									6576.0554	38.8787	0	724.8021	1497.9058
清单项目综合单价													8837.642000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414818	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596812	1	0.6		

项目编码	011207001289	项目名称	电视背景墙(岩板墙面)	计量单位	m2	工程量	242.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	2442.89	0	279.91	364.27	10.1484	24.4289	0	2.7991	3.6427
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	1123.58	0	0	1018.8	43.7356	11.2358	0	0	10.188
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3030.33	0	0	96.46	673.44	3030.33	0	0	96.46	673.44
小计									3121.1786	86.5299	0	99.3517	697.9561
清单项目综合单价													4005.016300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.56022	1.3759	13.15		
		技工人工费(装饰)	元	20.946	1.3511	28.3		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.45089	1.3551	49.39		
		降效增加人工费	元	12.486938	1	12.49		
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	4.526	1.25	5.66		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		白水泥	t	0.00103	1045	1.08		
		杉木枋板材	m3	0.02032	2200	44.7		
		9mm厚玻镁板	m2	1.05	21.7	22.79		
		专用胶粘剂	kg	4.635	2	9.27		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6267	1	1.63		
	主材							
	设备							
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0032	28.94	0.09		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	208.11	2.8		
		降效增加机械费	元	0.397478	1	0.4		

项目编码	011207001290	项目名称	电视背景墙（不锈钢板凹槽）	计量单位	m2	工程量	17.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	104.32	0	0	0	22.96	104.32	0	0	0	22.96
小计									148.0163	298.839	0	0	47.5195
清单项目综合单价													494.374800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.59733	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.07453	1.3511	13.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.5331	1.3551	23.76		
		降效增加人工费	元	6.005757	1	6.01		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.01	280	282.8		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4868	1	1.49		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001128	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	194.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	131.46	0	0	0	28.94	131.46	0	0	0	28.94
小计									136.3845	33.1776	0	0	31.6828
清单项目综合单价													201.244900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.676861	1	0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m	1.06	30	31.8		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6505	1	0.65		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001129	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	829.92

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	515.74	0	0	0	113.51	515.74	0	0	0	113.51
小计									520.2612	1.0891	0	0	114.5595
清单项目综合单价													635.909800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3759	0.65		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3511	1.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3551	2.46		
		降效增加人工费	元	0.621433	1	0.62		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		万能胶	kg	0.04032	17.5	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2916	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006044	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	848.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	645.73	0	0	0	142.13	645.73	0	0	0	142.13
小计									651.2683	0.0663	0	0	143.3523
清单项目综合单价													794.686900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3759	0.8		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3511	1.72		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3551	3.01		
		降效增加人工费	元	0.761223	1	0.76		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0663	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010808004043	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	54.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-67换	门窗套 基层板 安装在墙面上	10m2	0.1	167.73	480.11	0	0	60.92	16.773	48.011	0	0	6.092
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2997.68	0	0	208.1	26.452	299.768	0	0	20.81
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	326.23	0	0	0	71.8	326.23	0	0	0	71.8
小计									369.455	347.779	0	0	98.702
清单项目综合单价													815.93600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.8237	1.3759	10.76		
		技工人工费(装饰)	元	19.6043	1.3511	26.49		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.4074	1.3551	5.97		
		降效增加人工费	元	5.941176	1	5.94		
	材料	杉木板材（综合）	m3	0.0002	2200	0.44		
		防腐油	kg	0.5988	31.5	18.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.207	1	3.21		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.06	280	296.8		
		9mm厚玻镁板	m2	1.312	21.7	28.47		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001124	项目名称	吊顶天棚（跌级）	计量单位	m2	工程量	1396.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	33.1745	39.8765	0	9.0801	9.904
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ＂（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1)	100m2	0.0116	1766.33	1904.11	0	0	483.98	20.489428	22.087676	0	0	5.614168
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ＂（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.0116	1413.06	1904.11	0	0	406.22	16.391496	22.087676	0	0	4.712152
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0116	454.75	398.48	0	0	120.02	5.2751	4.622368	0	0	1.392232
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0116	1775.08	410.54	0	0	411.22	20.590928	4.762264	0	0	4.770152
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0116	1467.65	852.82	0	0	365.67	17.02474	9.892712	0	0	4.241772
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	21544.55	0	0	1742.64	4858.73	21544.55	0	0	1742.64	4858.73
小计									21657.49619	103.329196	0	1751.7201	4889.364476
清单项目综合单价													28401.909964

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	11.809315	1.3759	16.25		
		技工人工费(装饰)	元	25.885773	1.3511	34.97		
		高级技工人工费(装饰)	元	45.041674	1.3551	61.04		
		降效增加人工费	元	15.429743	1	15.43		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4271	5.5	2.35		
		贴缝网带	m	1.328254	3.3	4.38		
		嵌缝膏	kg	0.076935	2	0.15		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.54455	10	5.45		
		六角螺栓	kg	0.018	6.32	0.11		
		射钉	10个	0.155	1	0.16		
		吊杆	kg	0.36036	5.5	1.98		
		砂纸	张	0.184001	0.48	0.09		
		杉木板材（综合）	m3	0.0007	2200	1.54		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	2.415008	15.7	37.92		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	1.05	31.5	33.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.482185	20	9.64		
		腻子粉(成品)	kg	2.582126	1.8	4.65		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.0612	4.36	0.27		
		水	m3	0.001323	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.017527	1	1.02		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械	电动切割机			台班	0.03848	235.97	9.08		
		降效增加机械费			元	1.248041	1	1.25		

项目编码	010810002064	项目名称	飘窗吊顶天花	计量单位	m2	工程量	76.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0111	1537.13	3314.58	0	0	504.06	17.062143	36.791838	0	0	5.595066
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0111	2943.96	1564.31	0	0	726.18	32.677956	17.363841	0	0	8.060598
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	838.91	0	0	86.2	190.42	838.91	0	0	86.2	190.42
小计									918.499899	84.496079	0	94.3716	212.710164
清单项目综合单价													1310.077742

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.365644	1.3759	11.51		
		技工人工费(装饰)	元	18.337488	1.3511	24.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	31.90768	1.3551	43.24		
		降效增加人工费	元	10.930423	1	10.93		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.213579	10	12.14		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.24024	5.5	1.32		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	25	26.25		
		万能胶	kg	0.360828	17.5	6.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.179365	1	2.18		
		材料费补差	元	0.000111	1	0		
		12mm玻镁板	m2	1.163961	29	33.75		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03463	235.97	8.17		
		降效增加机械费	元	1.123127	1	1.12		

项目编码	011407002047	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	38.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	852.82	0	0	365.67	14.6765	8.5282	0	0	3.6567
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	171.28	0	0	0	37.7	171.28	0	0	0	37.7
小计									203.7073	12.6336	0	0	45.4689
清单项目综合单价													261.809800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.41015	1.3759	4.69		
		技工人工费(装饰)	元	7.47795	1.3511	10.1		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.01146	1.3551	17.63		
		降效增加人工费	元	4.456935	1	4.46		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		
		水	m3	0.00115	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.125	1	0.13		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.41929	20	8.39		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	009059	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	765.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.002	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	12.0577	8.70034	0	0	3.0889
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.002	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	12.0577	6.57934	0	0	2.98286
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.003	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.32524	1.23162	0	0	1.23366
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.003	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.40295	2.55846	0	0	1.09701
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2925.93	0	0	0	644	2925.93	0	0	0	644
小计									2959.77359	19.06976	0	0	652.40243
清单项目综合单价													3631.24578

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.926148	1.3759	4.03		
		技工人工费(装饰)	元	6.413323	1.3511	8.67		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.160347	1.3551	15.12		
		降效增加人工费	元	3.823046	1	3.82		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.152879	10	1.53		
		砂纸	张	0.048	0.48	0.02		
		9mm厚玻镁板	m2	0.262498	21.7	5.7		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.262498	15.7	4.12		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.125786	20	2.52		
		腻子粉(成品)	kg	0.67359	1.8	1.21		
		水	m3	0.000345	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.150959	1	0.15		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	009060	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	342.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.043275	6.525255	0	0	2.316675
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.043275	4.934505	0	0	2.237145
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0028	1775.08	410.54	0	0	411.22	4.970224	1.149512	0	0	1.151416
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0028	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.10942	2.387896	0	0	1.023876
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1221.3	0	0	0	268.81	1221.3	0	0	0	268.81
小计									1248.466194	14.997168	0	0	275.539112
清单项目综合单价													1539.002474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)	元	2.7312	1.3759	3.76		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(装饰)	元	5.986052	1.3511	8.09		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.416817	1.3551	14.12		
		降效增加人工费	元	3.56834	1	3.57		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.142699	10	1.43		
		砂纸	张	0.044799	0.48	0.02		
		9mm厚玻镁板	m2	0.245018	21.7	5.32		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.245018	15.7	3.85		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.117398	20	2.35		
		腻子粉(成品)	kg	0.628671	1.8	1.13		
		水	m3	0.000322	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.140903	1	0.14		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001125	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	174.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.0015	13590.3	4328.86	0	0	3207.67	20.38545	6.49329	0	0	4.811505
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0015	1775.08	410.54	0	0	411.22	2.66262	0.61581	0	0	0.61683
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0015	1467.65	852.82	0	0	365.67	2.201475	1.27923	0	0	0.548505
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	604.56	0	0	0	133.07	604.56	0	0	0	133.07
小计									629.809545	8.38833	0	0	139.04684
清单项目综合单价													777.244715

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.656694	1.3759	3.66		
		技工人工费(装饰)	元	5.821769	1.3511	7.87		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.130924	1.3551	13.73		
		降效增加人工费	元	3.470494	1	3.47		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.0819	10	0.82		
		砂纸	张	0.024	0.48	0.01		
		9mm厚玻镁板	m2	0.15	21.7	3.26		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.15	15.7	2.36		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.062894	20	1.26		
		腻子粉(成品)	kg	0.336798	1.8	0.61		
		水	m3	0.000173	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.08304	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010810002065	项目名称	窗帘盒	计量单位	m	工程量	174.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.003	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	9.95235	11.96295	0	2.72403	2.9712
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	229.62	173.56	0	0	59.22	22.962	17.356	0	0	5.922
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0055	1775.08	410.54	0	0	411.22	9.76294	2.25797	0	0	2.26171
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0055	1467.65	852.82	0	0	365.67	8.072075	4.69051	0	0	2.011185
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1215.11	0	0	65.22	271.81	1215.11	0	0	65.22	271.81
小计									1265.859365	36.26743	0	67.94403	284.976095
清单项目综合单价													1655.046920

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.079814	1.3759	9.74		
		技工人工费(装饰)	元	16.802239	1.3511	22.7		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.50966	1.3551	18.31		
		降效增加人工费	元	6.975373	1	6.98		
	材料	铁件(综合)	kg	0.12813	5.5	0.7		
		六角螺栓	kg	0.0054	6.32	0.03		
		射钉	10个	0.0465	1	0.05		
		吊杆	kg	0.108108	5.5	0.59		
		砂纸	张	0.088	0.48	0.04		
		杉木板材（综合）	m3	0.00021	2200	0.46		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	1.1	15.7	17.27		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	0.315	31.5	9.92		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.23061	20	4.61		
		腻子粉(成品)	kg	1.234926	1.8	2.22		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.01836	4.36	0.08		
		水	m3	0.000633	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.27319	1	0.27		
		材料费补差	元	0.00003	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.011544	235.97	2.72		
		降效增加机械费	元	0.374397	1	0.37		

项目编码	011502001130	项目名称	天棚吊顶装饰线条	计量单位	m	工程量	743.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	503.11	0	0	0	110.73	503.11	0	0	0	110.73
小计									508.0345	22.3656	0	0	112.9322
清单项目综合单价													643.332300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.676869	1	0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm	m	1.06	20	21.2		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4385	1	0.44		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502007024	项目名称	天棚吊顶护角条	计量单位	m	工程量	174.2

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-36换	木阳角装饰线条 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	425.2	881.15	0	31.22	139.74	4.252	8.8115	0	0.3122	1.3974
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	101.81	0	0	7.48	22.91	101.81	0	0	7.48	22.91
小计									106.062	8.8115	0	7.7922	24.3074
清单项目综合单价													146.97310
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.44718	1.3759		0.62		
		技工人工费(装饰)				元		0.98089	1.3511		1.33		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.70576	1.3551		2.31		
		降效增加人工费				元		0.584443	1		0.58		
	材料	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.00297	15		0.04		
		聚醋酸乙烯乳液				kg		0.01366	8.35		0.11		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1728	1		0.17		
		材料费补差				元		0.0001	1		0		
		L型成品PVC护角条				m		1.06	8		8.48		
	主材												
	设备												
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班		0.0015	208.11		0.31		
		降效增加机械费				元		0.042939	1		0.04		
项目编码	011101006055	项目名称		平面砂浆找平层				计量单位	m2		工程量	1618.66	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2842.36	0	0	0	625.6	2842.36	0	0	0	625.6
小计									2855.1357	12.3332	0	0	629.0286
清单项目综合单价													3496.497500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		1.53626	1.3759		2.11		
		技工人工费(装饰)				元		2.008164	1.3511		2.71		
		高级技工人工费(装饰)				元		5.86578	1.3551		7.95		
		降效增加人工费				元		1.755996	1		1.76		
	材料	水				m3		0.038696	3.77		0.15		
		湿拌地面砂浆 M15				m3		0.025514	452.75		11.55		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.0308	1		0.03		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	200.71		0		
项目编码	011102001162	项目名称		门槛石				计量单位	m2		工程量	26.83	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	334.62	0	0	0	73.65	334.62	0	0	0	73.65
小计									425.3577	526.7156	0	0	119.9573
清单项目综合单价													1072.030600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		9.62478	1.3759		13.24		
		技工人工费(装饰)				元		20.555443	1.3511		27.77		
		高级技工人工费(装饰)				元		36.69281	1.3551		49.72		
		降效增加人工费				元		12.47186	1		12.47		
	材料	ST-101，18mm石材饰面				m2		1.04	500		520		
		专用胶粘剂				kg		0	2		0		
		水				m3		0.015549	3.77		0.06		
		湿拌地面砂浆 M20				m3		0.010171	465.86		4.74		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.3135	1		1.31		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	200.71		0		
项目编码	011102001163	项目名称		窗台石				计量单位	m2		工程量	380.59	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-8)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:12.5mm)	100m2	0.01	754.3	622.21	0	0	197.14	7.543	6.2221	0	0	1.9714
020001-77换	窗台板面层 石材饰面板	10m2	0.1	413.23	5382.08	0	0	360.05	41.323	538.208	0	0	36.005
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2556.25	0	0	0	562.63	2556.25	0	0	0	562.63
小计									2605.116	544.4301	0	0	600.6064
清单项目综合单价													3750.152500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		8.5139	1.3759		11.71		
		技工人工费(装饰)				元		19.767933	1.3511		26.71		
		高级技工人工费(装饰)				元		7.7064	1.3551		10.44		
		降效增加人工费				元		6.716545	1		6.72		
	材料	石材窗台板(成品)-ST-103，18mm石材饰面(人造石) （含磨圆角及加厚边）				m2		1.06	500		530		
		水				m3		0.030601	3.77		0.12		
		湿拌地面砂浆 M15				m3		0.024331	452.75		11.02		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元		2.6935	1		2.69		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	200.71		0		
项目编码	011207001291	项目名称		墙面装饰板				计量单位	m2		工程量	1210.77	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6556.1	0	0	722.6	1491.41	6556.1	0	0	722.6	1491.41
小计									6595.4954	38.8787	0	726.9421	1502.3158
清单项目综合单价													8863.632000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)				元		4.14572	1.3759		5.7		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414819	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.59681	1	0.6		

项目编码	011207001292	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	386.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2094.61	0	0	230.87	476.5	2094.61	0	0	230.87	476.5
小计									2134.0054	38.8787	0	235.2121	487.4058
清单项目综合单价													2895.502000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414808	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596825	1	0.6		

项目编码	011207001293	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	2273.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	12312.81	0	0	1357.1	2800.99	12312.81	0	0	1357.1	2800.99
小计									12352.2054	38.8787	0	1361.4421	2811.8958
清单项目综合单价													16564.422000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.414819	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596813	1	0.6		

项目编码	011207001294	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	698.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3784.58	0	0	417.13	860.94	3784.58	0	0	417.13	860.94
小计									3823.9754	38.8787	0	421.4721	871.8458
清单项目综合单价													5156.172000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.41482	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.596812	1	0.6		

项目编码	011207001295	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	75.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	409.68	0	0	45.15	93.2	409.68	0	0	45.15	93.2
小计									449.0754	38.8787	0	49.4921	104.1058
清单项目综合单价													641.552000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	5.41475	1	5.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其他材料费(按百分比计算)		元	1.4326	1	1.43		
		结构胶		支	1.134	32.5	36.86		
	主材								
	设备								
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6		台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费		元	0.596749	1	0.6		

项目编码	011502001131	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	1145.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	711.89	0	0	0	156.69	711.89	0	0	0	156.69
小计									716.4112	1.0891	0	0	157.7395
清单项目综合单价													875.239800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3759	0.65		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3511	1.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3551	2.46		
		降效增加人工费	元	0.621434	1	0.62		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		万能胶	kg	0.04032	17.5	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2916	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001132	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	495.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	335.07	0	0	0	73.75	335.07	0	0	0	73.75
小计									339.9945	33.1776	0	0	76.4928
清单项目综合单价													449.664900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.676854	1	0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m	1.06	30	31.8		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6505	1	0.65		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006045	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	2043.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1555.84	0	0	0	342.44	1555.84	0	0	0	342.44
小计									1561.3783	0.0663	0	0	343.6623
清单项目综合单价													1905.106900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3759	0.8		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3511	1.72		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3551	3.01		
		降效增加人工费	元	0.761226	1	0.76		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0663	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001126	项目名称	吊顶天棚（跌级）	计量单位	m2	工程量	1591.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0113	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	37.487185	45.060445	0	10.260513	11.19152
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ(跌级天棚的基层或面层:人工*1.1)	100m2	0.0115	1766.33	1904.11	0	0	483.98	20.312795	21.897265	0	0	5.56577
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ(跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.0115	1413.06	1904.11	0	0	406.22	16.25019	21.897265	0	0	4.67153
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0115	1775.08	410.54	0	0	411.22	20.41342	4.72121	0	0	4.72903
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0115	454.75	398.48	0	0	120.02	5.229625	4.58252	0	0	1.38023
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0115	1467.65	852.82	0	0	365.67	16.877975	9.80743	0	0	4.205205
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	25505.82	0	0	2245	5764.27	25505.82	0	0	2245	5764.27
小计									25622.39119	107.966135	0	2255.260513	5796.013285
清单项目综合单价													33781.631123

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	12.2632	1.3759	16.87		
		技工人工费(装饰)	元	26.879944	1.3511	36.32		
		高级技工人工费(装饰)	元	46.771828	1.3551	63.38		
		降效增加人工费	元	16.022451	1	16.02		
	材料	铁件(综合)	kg	0.482622	5.5	2.65		
		贴缝网带	m	1.328249	3.3	4.38		
		嵌缝膏	kg	0.076935	2	0.15		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.544547	10	5.45		
		六角螺栓	kg	0.02034	6.32	0.13		
		射钉	10个	0.17515	1	0.18		
		吊杆	kg	0.407206	5.5	2.24		
		砂纸	张	0.184	0.48	0.09		
		杉木板材（综合）	m3	0.000791	2200	1.74		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	2.414997	15.7	37.92		
费用明细								

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	1.186497	31.5	37.37		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.482183	20	9.64		
		腻子粉(成品)	kg	2.582115	1.8	4.65		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.069156	4.36	0.3		
		水	m3	0.001322	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.068847	1	1.07		
		材料费补差	元	0.000113	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.043482	235.97	10.26		
		降效增加机械费	元	1.410282	1	1.41		

项目编码	010810002066	项目名称	飘窗吊顶天花	计量单位	m2	工程量	114.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0117	1537.13	3314.58	0	0	504.06	17.984421	38.780586	0	0	5.897502
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0117	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.444332	18.302427	0	0	8.496306
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1296.11	0	0	128.73	293.91	1296.11	0	0	128.73	293.91
小计									1378.388553	87.423413	0	136.9016	316.938308
清单项目综合单价													1919.651874

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.655227	1.3759	11.91		
		技工人工费(装饰)	元	18.972306	1.3511	25.63		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.012212	1.3551	44.73		
		降效增加人工费	元	11.308874	1	11.31		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.280834	10	12.81		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.24024	5.5	1.32		
		12mm玻镁板	m2	1.228466	29	35.63		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	25	26.25		
		万能胶	kg	0.380824	17.5	6.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.283495	1	2.28		
		材料费补差	元	0.000117	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03463	235.97	8.17		
		降效增加机械费	元	1.1232	1	1.12		

项目编码	010810002067	项目名称	飘窗吊顶天花	计量单位	m2	工程量	137.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0117	1537.13	3314.58	0	0	504.06	17.984421	38.780586	0	0	5.897502
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0117	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.444332	18.302427	0	0	8.496306
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1558.92	0	0	154.83	353.49	1558.92	0	0	154.83	353.49
小计									1641.198553	87.423413	0	163.0016	376.518308
清单项目综合单价													2268.141874

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.655225	1.3759	11.91		
		技工人工费(装饰)	元	18.972302	1.3511	25.63		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.012206	1.3551	44.73		
		降效增加人工费	元	11.308814	1	11.31		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.280833	10	12.81		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.24024	5.5	1.32		
		12mm玻镁板	m2	1.228466	29	35.63		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	25	26.25		
		万能胶	kg	0.380824	17.5	6.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.283495	1	2.28		
		材料费补差	元	0.000117	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03463	235.97	8.17		
		降效增加机械费	元	1.123177	1	1.12		

项目编码	011407002048	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	127.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	852.82	0	0	365.67	14.6765	8.5282	0	0	3.6567
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	568.99	0	0	0	125.24	568.99	0	0	0	125.24
小计									601.4173	12.6336	0	0	133.0089
清单项目综合单价													747.059800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.41015	1.3759	4.69		
		技工人工费(装饰)	元	7.47795	1.3511	10.1		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.01146	1.3551	17.63		
		降效增加人工费	元	4.457073	1	4.46		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.41929	20	8.39		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		
		水	m3	0.00115	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.125	1	0.13		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	009061	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	358.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.043275	6.525255	0	0	2.316675
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.043275	4.934505	0	0	2.237145
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0031	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.502748	1.272674	0	0	1.274782
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0031	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.549715	2.643742	0	0	1.133577
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1370.49	0	0	0	301.65	1370.49	0	0	0	301.65
小计									1398.629013	15.376176	0	0	308.612179
清单项目综合单价													1722.617368
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		2.926078	1.3759		4.03		
		技工人工费(装饰)				元		6.41317	1.3511		8.66		
		高级技工人工费(装饰)				元		11.160081	1.3551		15.12		
		降效增加人工费				元		3.822952	1		3.82		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.15287	10		1.53		
		砂纸				张		0.048001	0.48		0.02		
		9mm厚玻镁板				m2		0.262483	21.7		5.7		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2		0.262483	15.7		4.12		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg		0.125791	20		2.52		
		腻子粉(成品)				kg		0.673615	1.8		1.21		
		水				m3		0.000345	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.150954	1		0.15		
	主材												
	设备												
	机械												

项目编码	009062	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	230.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0014	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	8.44039	6.090238	0	0	2.16223
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0014	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	8.44039	4.605538	0	0	2.088002
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0028	1775.08	410.54	0	0	411.22	4.970224	1.149512	0	0	1.151416
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0028	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.10942	2.387896	0	0	1.023876
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	824	0	0	0	181.36	824	0	0	0	181.36
小计									849.960424	14.233184	0	0	187.785524
清单项目综合单价													1051.979132
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		2.731078	1.3759		3.76		
		技工人工费(装饰)				元		5.985783	1.3511		8.09		
		高级技工人工费(装饰)				元		10.41635	1.3551		14.12		
		降效增加人工费				元		3.568181	1		3.57		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.142687	10		1.43		
		砂纸				张		0.0448	0.48		0.02		
		9mm厚玻镁板				m2		0.244998	21.7		5.32		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2		0.244998	15.7		3.85		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg		0.1174	20		2.35		
		腻子粉(成品)				kg		0.628686	1.8		1.13		
		水				m3		0.000322	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.140895	1		0.14		
	主材												
	设备												
	机械												

项目编码	011302001127	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	1224.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.0016	13590.3	4328.86	0	0	3207.67	21.74448	6.926176	0	0	5.132272
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0016	1775.08	410.54	0	0	411.22	2.840128	0.656864	0	0	0.657952
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0016	1467.65	852.82	0	0	365.67	2.34824	1.364512	0	0	0.585072
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4251.13	0	0	0	935.67	4251.13	0	0	0	935.67
小计									4278.062848	8.947552	0	0	942.045296
清单项目综合单价													5229.055696
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		2.656744	1.3759		3.66		
		技工人工费(装饰)				元		5.821879	1.3511		7.87		
		高级技工人工费(装饰)				元		10.131116	1.3551		13.73		
		降效增加人工费				元		3.470565	1		3.47		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.081902	10		0.82		
		砂纸				张		0.024	0.48		0.01		
		9mm厚玻镁板				m2		0.150003	21.7		3.26		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2		0.150003	15.7		2.36		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg		0.062895	20		1.26		
		腻子粉(成品)				kg		0.336804	1.8		0.61		
		水				m3		0.000173	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.083042	1		0.08		
	主材												
	设备												
	机械												

项目编码	011502001133	项目名称	天棚吊顶装饰线条	计量单位	m	工程量	564.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	382.38	0	0	0	84.17	382.38	0	0	0	84.17
小计									387.3045	22.3656	0	0	86.3722
清单项目综合单价													496.042300
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.35906	1.3759		0.49		
		技工人工费(装饰)				元		1.19475	1.3511		1.61		
		高级技工人工费(装饰)				元		2.07823	1.3551		2.82		
		降效增加人工费				元		0.676863	1		0.68		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个		0.063	1.46		0.09		
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm				m		1.06	20		21.2		
		万能胶				kg		0.03629	17.5		0.64		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.4385	1		0.44		
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械									

项目编码	011502007025	项目名称	天棚吊顶护角条	计量单位	m	工程量	1202.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-36换	木阳角装饰线条 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	425.2	881.15	0	31.22	139.74	4.252	8.8115	0	0.3122	1.3974
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	702.5	0	0	51.58	158.08	702.5	0	0	51.58	158.08
小计									706.752	8.8115	0	51.8922	159.4774
清单项目综合单价													926.933100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.44718	1.3759	0.62		
		技工人工费(装饰)	元	0.98089	1.3511	1.33		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.70576	1.3551	2.31		
		降效增加人工费	元	0.584428	1	0.58		
	材料	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00297	15	0.04		
		L型成品PVC护角条	m	1.06	8	8.48		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.01366	8.35	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1728	1	0.17		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0015	208.11	0.31		
		降效增加机械费	元	0.042911	1	0.04		

项目编码	011102003111	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	177.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	446.71	145.96	0	0	105.62	11.212421	3.663596	0	0	2.651062
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1310.4	0	0	0	288.41	1310.4	0	0	0	288.41
小计									1364.304621	51.029496	0	0	302.825862
清单项目综合单价													1718.159979

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.667978	1.3759	7.8		
		技工人工费(装饰)	元	12.417744	1.3511	16.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	21.610231	1.3551	29.28		
		降效增加人工费	元	7.402972	1	7.4		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.130001	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3223	1	0.32		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102003112	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	93.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5709.91	55855.75	0	0	4049.54	57.0991	558.5575	0	0	40.4954
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.041	446.71	145.96	0	0	105.62	18.31511	5.98436	0	0	4.33042
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	966.43	0	0	0	212.71	966.43	0	0	0	212.71
小计									1041.84421	564.54186	0	0	257.53582
清单项目综合单价													1863.921890

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.931084	1.3759	10.91		
		技工人工费(装饰)	元	17.376777	1.3511	23.48		
		高级技工人工费(装饰)	元	30.241139	1.3551	40.98		
		降效增加人工费	元	10.359417	1	10.36		
	材料	石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11		
		白水泥	t	0.00102	1045	1.07		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.407624	1	1.41		
		ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面)	m2	1.02	500	510		
		美缝剂 400mL	支	0.212682	28	5.96		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001164	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	26.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	58970.32	0	0	4797.35	83.9997	589.7032	0	0	47.9735
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.001	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	1.97819	4.7113	0	0.01421	0.67192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	308.04	0	0	0	67.8	308.04	0	0	0	67.8
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	7.48	0	0	0.05	1.65	7.48	0	0	0.05	1.65
小计									401.49789	594.4145	0	0.06421	118.09542
清单项目综合单价													1114.072020

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.26367	1.3759	0.36		
		技工人工费	元	0.938793	1.3511	1.27		
		普工人工费(装饰)	元	8.83882	1.3759	12.16		
		技工人工费(装饰)	元	19.36704	1.3511	26.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.70343	1.3551	45.67		
		降效增加人工费	元	11.826087	1	11.83		
	材料	ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		水	m3	0.003826	3.77	0.01		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	0.008328	457.84	3.81		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.528016	1	1.53		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.001006	11.65	0.01		
		降效增加机械费	元	0.001874	1	0		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011102001165	项目名称	挡水石	计量单位	m2	工程量	9.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	98589.12	0	0	6778.29	83.9997	985.8912	0	0	67.7829
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	111.88	0	0	0	24.62	111.88	0	0	0	24.62
小计									195.8797	985.8912	0	0	92.4029
清单项目综合单价													1274.173800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.83882	1.3759	12.16		
		技工人工费(装饰)	元	19.36704	1.3511	26.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.70343	1.3551	45.67		
		降效增加人工费	元	11.545924	1	11.55		
	材料	ST-101，W80*H40mm厚石材饰面(酸洗面)-挡水石	m2	1.04	880	915.2		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.4586	1	2.46		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001166	项目名称	窗台石	计量单位	m2	工程量	107.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-77换	窗台板面层 石材饰面板	10m2	0.1	413.23	5409.64	0	0	361.43	41.323	540.964	0	0	36.143
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	608.42	0	0	0	133.91	608.42	0	0	0	133.91
小计									649.743	540.964	0	0	170.053
清单项目综合单价													1360.76000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.6279	1.3759	10.5		
		技工人工费(装饰)	元	18.470229	1.3511	24.96		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.3335	1.3551	5.87		
		降效增加人工费	元	5.679798	1	5.68		
	材料	水	m3	0.011966	3.77	0.05		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.018171	452.75	8.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.691	1	2.69		
		石材窗台板(成品)-ST-103，18mm石材饰面(人造石) （含磨圆角及加厚边）	m2	1.06	500	530		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011101006056	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	306.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*15换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:35mm)	100m2	0.01	1680.08	1703.41	0	0	454.95	16.8008	17.0341	0	0	4.5495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	708.59	0	0	0	155.96	708.59	0	0	0	155.96
小计									725.3908	17.0341	0	0	160.5095
清单项目综合单价													902.934400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.03646	1.3759	2.8		
		技工人工费(装饰)	元	2.554671	1.3511	3.45		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.78338	1.3551	10.55		
		降效增加人工费	元	2.309239	1	2.31		
	材料	水	m3	0.054127	3.77	0.2		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.035743	452.75	16.18		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0425	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	010904002019	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	566.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1374.61	4961	0	0	550.61	13.7461	49.61	0	0	5.5061
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	1338.67	0	0	0	294.64	1338.67	0	0	0	294.64
小计									1352.4161	49.61	0	0	300.1461
清单项目综合单价													1702.172200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.24477	1.3759	3.09		
		技工人工费	元	7.88805	1.3511	10.66		
		降效增加人工费	元	2.36247	1	2.36		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	4.17375	11.71	48.87		
		水	m3	0.00058	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7332	1	0.73		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101003019	项目名称	细石混凝土	计量单位	m2	工程量	289.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	1476.58	1451.47	0	3.41	397.8	14.7658	14.5147	0	0.0341	3.978
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.002	756.28	4209.99	0	14.3	377.92	1.51256	8.41998	0	0.0286	0.75584
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002	713.51	21.87	0	0	158.14	1.42702	0.04374	0	0	0.31628
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	586.57	0	0	1.36	129.2	586.57	0	0	1.36	129.2
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	48.93	0	0	0	10.77	48.93	0	0	0	10.77
小计									653.20538	22.97842	0	1.4227	145.02012
清单项目综合单价													822.626620

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.162099	1.3759	0.22		
		技工人工费	元	1.33673	1.3511	1.81		
		普工人工费(装饰)	元	1.55381	1.3759	2.14		
		技工人工费(装饰)	元	3.40585	1.3511	4.6		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.92301	1.3551	8.03		
		降效增加人工费	元	2.19881	1	2.2		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ3	t	0.001422	3998	5.69		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.007289	5.65	0.04		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.003451	8.62	0.03		
		普通预拌细石混凝土 C25，骨料最大粒径10mm	m3	0.0303	477.84	14.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.122538	1	0.12		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0024	14.19	0.03		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000152	42.51	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000538	24.67	0.01		
		降效增加机械费	元	0.004706	1	0		

项目编码	010103001019	项目名称	回填陶粒混凝土	计量单位	m3	工程量	60.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.1	550.85	3851.97	0	118.91	321.8	55.085	385.197	0	11.891	32.18
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	574.56	0	0	124.03	134.77	574.56	0	0	124.03	134.77
小计									629.645	385.197	0	135.921	166.95
清单项目综合单价													1317.71300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.462	1.3759	11.64		
		技工人工费	元	32.153	1.3511	43.44		
		降效增加人工费	元	9.467128	1	9.47		
	材料	水	m3	0.2	3.77	0.75		
		陶粒混凝土	m3	1.01	375	378.75		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.693	1	5.69		
	主材							
	设备							
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	281.6	10.98		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.078	11.65	0.91		
		降效增加机械费	元	2.043665	1	2.04		

项目编码	011204003041	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	1837

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	11042.89	0	0	0	2430.54	11042.89	0	0	0	2430.54
小计									11086.6256	71.7921	0	0	2443.7558
清单项目综合单价													13602.1735

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.60169	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.08266	1.3511	13.62		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.54962	1.3551	23.78		
		降效增加人工费	元	6.011372	1	6.01		
	材料	白水泥	t	0.00103	1045	1.08		
		专用胶粘剂	kg	34.7625	2	69.53		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1824	1	1.18		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001296	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	64.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	387.27	0	0	0	85.24	387.27	0	0	0	85.24
小计									430.9663	298.839	0	0	109.7995
清单项目综合单价													839.604800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.59733	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.07453	1.3511	13.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.5331	1.3551	23.76		
		降效增加人工费	元	6.006048	1	6.01		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.01	280	282.8		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4868	1	1.49		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001297	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	22.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-253换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3065.67	69376.33	0	0	4143.57	30.6567	693.7633	0	0	41.4357
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	96.41	0	0	0	21.22	96.41	0	0	0	21.22
小计									127.0667	693.7633	0	0	62.6557
清单项目综合单价													883.485700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.22519	1.3759	4.44		
		技工人工费(装饰)	元	7.06782	1.3511	9.55		
		高级技工人工费(装饰)	元	12.30155	1.3551	16.67		
		降效增加人工费	元	4.213724	1	4.21		
	材料	MR-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚	m2	1.03	650	669.5		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.24202	5.8	7.2		
		玻璃胶 300mL	支	1.134	12	13.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.4516	1	3.45		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001298	项目名称	不锈钢层板	计量单位	m2	工程量	14.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.005	1014.84	2071.72	0	279.91	345.71	5.0742	10.3586	0	1.39955	1.72855

工程量清单综合单价分析表

020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	97.6	0	0	2.8	21.67	97.6	0	0	2.8	21.67
小计									146.3705	309.1976	0	4.19955	47.95805
清单项目综合单价													507.725700
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.131065	1.3759		7.06		
		技工人工费(装饰)				元		11.2448	1.3511		15.19		
		高级技工人工费(装饰)				元		19.568895	1.3551		26.52		
		降效增加人工费				元		6.703297	1		6.7		
	材料	橡胶密封条				m		2.499	2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.068	10		0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套		3.4	2.5		8.5		
		圆钉 L=60mm				kg		0.01279	5.5		0.07		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.00306	15		0.05		
		5mm水泥板加固				m2		0.525	18.2		9.56		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚				m2		1.01	280		282.8		
		玻璃胶 300mL				支		0.03119	12		0.37		
		聚醋酸乙烯乳液				kg		0.070035	8.35		0.58		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.58935	1		1.59		
	主材												
	设备												
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班		0.006725	208.11		1.4		
		降效增加机械费				元		0.192308	1		0.19		
项目编码	010904003029	项目名称		楼(地)面砂浆防水(防潮)			计量单位		m2		工程量	106.08	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	801.27	1759.61	0	0	264.34	8.0127	17.5961	0	0	2.6434
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	38.93	0	0	0	8.57	38.93	0	0	0	8.57
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	146.08	0	0	0	32.15	146.08	0	0	0	32.15
小计									195.6928	18.8738	0	0	44.015
清单项目综合单价													258.581600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.34288	1.3759		0.47		
		技工人工费				元		5.5813	1.3511		7.54		
		普工人工费(装饰)				元		0.28073	1.3759		0.39		
		技工人工费(装饰)				元		0.61578	1.3511		0.83		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.07142	1.3551		1.45		
		降效增加人工费				元		1.744061	1		1.74		
	材料	界面处理剂				kg		0.5	2.5		1.25		
		水				m3		0.0052	3.77		0.02		
		聚合物防水砂浆				kg		6.006	2.9		17.42		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1869	1		0.19		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010903003037	项目名称		墙面砂浆防水(防潮)			计量单位		m2		工程量	1979.54	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	726.49	0	0	0	159.9	726.49	0	0	0	159.9
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	3271.22	0	0	0	720	3271.22	0	0	0	720
小计									4009.9953	19.7073	0	0	883.5894
清单项目综合单价													4913.292000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.41145	1.3759		0.57		
		技工人工费				元		6.69756	1.3511		9.05		
		普工人工费(装饰)				元		0.28073	1.3759		0.39		
		技工人工费(装饰)				元		0.61578	1.3511		0.83		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.07142	1.3551		1.45		
		降效增加人工费				元		2.019515	1		2.02		
	材料	界面处理剂				kg		0.5	2.5		1.25		
		水				m3		0.00525	3.77		0.02		
		聚合物防水砂浆				kg		6.2595	2.9		18.15		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.2851	1		0.29		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011210003019	项目名称		玻璃隔断			计量单位		m2		工程量	437.58	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-281换	成品全玻璃隔断	100m2	0.01	5042.55	67450.94	0	0	4482.41	50.4255	674.5094	0	0	44.8241
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3032.82	0	0	0	667.53	3032.82	0	0	0	667.53
小计									3083.2455	674.5094	0	0	712.3541
清单项目综合单价													4470.109000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.30788	1.3759		7.3		
		技工人工费(装饰)				元		11.6276	1.3511		15.71		
		高级技工人工费(装饰)				元		20.22905	1.3551		27.41		
		降效增加人工费				元		6.930893	1		6.93		
	材料	角钢(综合)				t		0.00436	4035		17.59		
		橡胶条伸缩缝				m		1.5736	2.63		4.14		
		膨胀螺栓(综合)				套		3.536	1.25		4.42		
		成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门）				m2		1.03	620		638.6		
		玻璃胶 300mL				支		0.25666	12		3.08		
		其他材料费(按百分比计算)				元		6.6783	1		6.68		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011302001128	项目名称		吊顶天棚			计量单位		m2		工程量	284.13	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816
020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1927.82	0	0	193.89	437.31	1927.82	0	0	193.89	437.31
小计									1977.184	25.7245	0	198.8548	449.794
清单项目综合单价													2651.557300
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.19253	1.3759		7.14		
		技工人工费(装饰)				元		11.38103	1.3511		15.38		
		高级技工人工费(装饰)				元		19.80865	1.3551		26.84		
		降效增加人工费				元		6.784993	1		6.78		
	材料	铁件(综合)				kg		0.2528	5.5		1.39		
		膨胀螺栓(综合)				套		0.63194	1.25		0.79		
		六角螺栓				kg		0.0162	6.32		0.1		
		半圆头螺钉(综合)				10个		0.08151	2.5		0.2		
		吊杆				kg		0.21999	5.5		1.21		
		插接件				个		3.38906	0.6		2.03		
		铝合金靠墙收口条板				m2		0.01021	5.25		0.05		
		铝合金插缝板				m2		0.42218	1.93		0.81		
		铝合金条板龙骨(不上人型)				m2		1.05	16.5		17.33		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.8013	1		1.8		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班		0.02104	235.97		4.96		
		降效增加机械费				元		0.682399	1		0.68		
项目编码	011407002049	项目名称		天棚喷刷涂料			计量单位		m2		工程量	107.12	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-1	天棚面基层处理 刷界面处理剂	100m2	0.01	386.08	127.77	0	0	91.36	3.8608	1.2777	0	0	0.9136
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	1191.61	0	0	382.61	14.6765	11.9161	0	0	3.8261
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	534.29	0	0	0	117.59	534.29	0	0	0	117.59
小计									570.5781	17.2992	0	0	126.4419
清单项目综合单价													714.319200
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		3.81709	1.3759		5.25		
		技工人工费(装饰)				元		8.36754	1.3511		11.31		
		高级技工人工费(装饰)				元		14.56042	1.3551		19.73		
		降效增加人工费				元		4.987771	1		4.99		
	材料	砂纸				张		0.16	0.48		0.08		
		刷无机防水涂料 PT-102(A级)				kg		0.41929	28		11.74		
		腻子粉(成品)				kg		2.24532	1.8		4.04		
		界面处理剂				kg		0.5	2.5		1.25		
		水				m3		0.00515	3.77		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1713	1		0.17		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011210005011	项目名称		成品隔断			计量单位		m2		工程量	39.52	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-285换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	6663.99	7090.88	0	0	1821.29	66.6399	70.9088	0	0	18.2129
020003-189换	埃特板 墙面	100m2	0.02	1823.33	1806.8	0	0	491.66	36.4666	36.136	0	0	9.8332
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	560.07	0	0	0	123.27	560.07	0	0	0	123.27
小计									663.1765	107.0448	0	0	151.3161
清单项目综合单价													921.537400
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		10.84861	1.3759		14.93		
		技工人工费(装饰)				元		23.77012	1.3511		32.12		
		高级技工人工费(装饰)				元		41.37264	1.3551		56.06		
		降效增加人工费				元		14.171812	1		14.17		
	材料	嵌缝纸带				m		2.17	0.2		0.43		
		嵌缝膏				kg		0.84	2		1.68		
		自攻螺钉 M4×15mm				100个		0.36	3		1.08		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.33432	10		3.34		
		射钉				10个		0.151	1		0.15		
		9mm埃特板				m2		4.2	15.53		65.23		
		轻钢龙骨 75mm×40mm				m		1.07	10.5		11.24		
		轻钢龙骨 75mm×45mm				m		1.83	12.5		22.88		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.0206	1		1.02		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011102003113	项目名称		块料楼地面			计量单位		m2		工程量	284.08	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2103.03	0	0	0	462.88	2103.03	0	0	0	462.88
小计									2156.88995	51.0149	0	0	477.2853
清单项目综合单价													2685.190150
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.667965	1.3759		7.8		
		技工人工费(装饰)				元		12.417715	1.3511		16.78		
		高级技工人工费(装饰)				元		21.61018	1.3551		29.28		
		降效增加人工费				元		7.40295	1		7.4		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0.00097	1045		1.01		
		美缝剂 400mL				支		0.13	28		3.64		
		专用胶粘剂				kg		22.95	2		45.9		
		水				m3		0.023	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.3223	1		0.32		
	主材												
	设备												
	机械												

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011102001167	项目名称	瓷砖门槛石	计量单位	m2	工程量	11.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4736.59	0	0	1122.5	40.2393	47.3659	0	0	11.225
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	446.71	145.96	0	0	105.62	11.212421	3.663596	0	0	2.651062
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	78.64	0	0	0	17.31	78.64	0	0	0	17.31
小计									130.091721	51.029496	0	0	31.186062
清单项目综合单价													212.307279

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.410316	1.3759	7.44		
		技工人工费(装饰)	元	11.852868	1.3511	16.01		
		高级技工人工费(装饰)	元	20.626265	1.3551	27.95		
		降效增加人工费	元	7.065588	1	7.07		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.130023	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.322302	1	0.32		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001168	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	29.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4758.09	0	0	1123.58	40.2393	47.5809	0	0	11.2358
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	446.71	145.96	0	0	105.62	11.212421	3.663596	0	0	2.651062
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	207.24	0	0	0	45.61	207.24	0	0	0	45.61
小计									258.691721	51.244496	0	0	59.496862
清单项目综合单价													369.433079

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.410185	1.3759	7.44		
		技工人工费(装饰)	元	11.852581	1.3511	16.01		
		高级技工人工费(装饰)	元	20.625766	1.3551	27.95		
		降效增加人工费	元	7.065803	1	7.07		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.130009	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.537301	1	0.54		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011204003042	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	1158.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6962.67	0	0	0	1532.48	6962.67	0	0	0	1532.48
小计									7006.4056	71.7921	0	0	1545.6958
清单项目综合单价													8623.893500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.60169	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.08266	1.3511	13.62		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.54962	1.3551	23.78		
		降效增加人工费	元	6.011371	1	6.01		
	材料	白水泥	t	0.00103	1045	1.08		
		专用胶粘剂	kg	34.7625	2	69.53		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1824	1	1.18		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904003030	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	29.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	801.27	1759.61	0	0	264.34	8.0127	17.5961	0	0	2.6434
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	10.76	0	0	0	2.37	10.76	0	0	0	2.37
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	40.39	0	0	0	8.89	40.39	0	0	0	8.89
小计									61.8328	18.8738	0	0	14.555
清单项目综合单价													95.261600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.34288	1.3759	0.47		
		技工人工费	元	5.5813	1.3511	7.54		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	1.743948	1	1.74		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.0052	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.006	2.9	17.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1869	1	0.19		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903003038	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	613.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	225.19	0	0	0	49.56	225.19	0	0	0	49.56
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	1013.98	0	0	0	223.17	1013.98	0	0	0	223.17
小计									1251.4553	19.7073	0	0	276.4194
清单项目综合单价													1547.58200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.41145	1.3759	0.57		
		技工人工费	元	6.69756	1.3511	9.05		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	2.019508	1	2.02		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.00525	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9	18.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2851	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001129	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	226.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816
020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1535.85	0	0	154.47	348.39	1535.85	0	0	154.47	348.39
小计									1585.214	25.7245	0	159.4348	360.874
清单项目综合单价													2131.247300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.19253	1.3759	7.14		
		技工人工费(装饰)	元	11.38103	1.3511	15.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.80865	1.3551	26.84		
		降效增加人工费	元	6.784989	1	6.78		
	材料	铁件(综合)	kg	0.2528	5.5	1.39		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.63194	1.25	0.79		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.08151	2.5	0.2		
		吊杆	kg	0.21999	5.5	1.21		
		插接件	个	3.38906	0.6	2.03		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.01021	5.25	0.05		
		铝合金插缝板	m2	0.42218	1.93	0.81		
		铝合金条板龙骨(不上人型)	m2	1.05	16.5	17.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8013	1	1.8		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.02104	235.97	4.96		
		降效增加机械费	元	0.682409	1	0.68		

项目编码	011407002050	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	12.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-1	天棚面基层处理 刷界面处理剂	100m2	0.01	386.08	127.77	0	0	91.36	3.8608	1.2777	0	0	0.9136
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	1191.61	0	0	382.61	14.6765	11.9161	0	0	3.8261
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	62.25	0	0	0	13.7	62.25	0	0	0	13.7
小计									98.5381	17.2992	0	0	22.5519
清单项目综合单价													138.389200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.81709	1.3759	5.25		
		技工人工费(装饰)	元	8.36754	1.3511	11.31		
		高级技工人工费(装饰)	元	14.56042	1.3551	19.73		
		降效增加人工费	元	4.987981	1	4.99		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		刷无机防水涂料 PT-102(A级)	kg	0.41929	28	11.74		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.00515	3.77	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1713	1	0.17		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001130	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	86.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-14	平级天棚龙骨 方木天棚龙骨 单层龙骨	100m2	0.01	1813.05	2435.27	0	0	520.81	18.1305	24.3527	0	0	5.2081
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	2540.41	0	0	480.44	16.0575	25.4041	0	0	4.8044
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.01	2943.96	14834.51	0	0	1389.69	29.4396	148.3451	0	0	13.8969
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	759.46	0	0	0	167.15	759.46	0	0	0	167.15
小计									823.0876	198.1019	0	0	191.0594
清单项目综合单价													1212.248900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.69524	1.3759	9.21		
		技工人工费(装饰)	元	14.67244	1.3511	19.82		
		高级技工人工费(装饰)	元	25.52703	1.3551	34.59		
		降效增加人工费	元	8.745509	1	8.75		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.07992	5.65	0.45		
		铁件(综合)	kg	0.72	5.5	3.96		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.28276	10	12.83		
		吊杆	kg	0.84	5.5	4.62		
		杉木板材（综合）	m3	0.006	2200	13.2		
		仿瓷砖SPC板吊顶	m2	1.02	130	132.6		
		万能胶	kg	0.3255	17.5	5.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.9614	1	1.96		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		9mm厚玻镁板	m2	1.05	21.7	22.79		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011101006057	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	453.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-3)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:17.5mm)	100m2	0.01	955.56	857.25	0	0	253.18	9.5556	8.5725	0	0	2.5318
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	596.23	0	0	0	131.23	596.23	0	0	0	131.23
小计									605.7856	8.5725	0	0	133.7618
清单项目综合单价													748.119900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.1361	1.3759	1.56		
		技工人工费(装饰)	元	1.570958	1.3511	2.12		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.3317	1.3551	5.87		
		降效增加人工费	元	1.313398	1	1.31		
	材料	水	m3	0.026351	3.77	0.1		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.017331	452.75	7.85		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0214	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102003114	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	425.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	446.71	145.96	0	0	105.62	11.212421	3.663596	0	0	2.651062
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3114.81	0	0	0	685.57	3114.81	0	0	0	685.57
小计									3168.072321	9.637596	0	0	697.774962
清单项目综合单价													3875.484879

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.786621	1.3759	7.96		
		技工人工费(装饰)	元	11.368388	1.3511	15.36		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.061981	1.3551	29.9		
		降效增加人工费	元	7.31468	1	7.31		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.130001	28	3.64		
		水	m3	0.025129	3.77	0.09		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.009881	465.86	4.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2191	1	0.22		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001169	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	28.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	350.83	0	0	0	77.21	350.83	0	0	0	77.21
小计									441.5677	526.7156	0	0	123.5173
清单项目综合单价													1091.800600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.62478	1.3759	13.24		
		技工人工费(装饰)	元	20.555443	1.3511	27.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.69281	1.3551	49.72		
		降效增加人工费	元	12.471738	1	12.47		
	材料	ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		专用胶粘剂	kg	0	2	0		
		水	m3	0.015549	3.77	0.06		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.010171	465.86	4.74		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3135	1	1.31		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011207001299	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	60.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	2530	0	52.12	508.38	17.1918	25.3	0	0.5212	5.0838
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	1788.57	0	279.91	331.55	10.1484	17.8857	0	2.7991	3.3155
020003-36换	胶合板基层 墙面 *（如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	811.88	1788.57	0	279.91	286.88	8.1188	17.8857	0	2.7991	2.8688
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	293.99	0	0	50.73	68.11	293.99	0	0	50.73	68.11
小计									329.449	61.0714	0	56.8494	79.3781
清单项目综合单价													526.747900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.730976	1.3759	5.13		
		技工人工费(装饰)	元	8.177422	1.3511	11.05		
		高级技工人工费(装饰)	元	14.225552	1.3551	19.28		
		降效增加人工费	元	4.87384	1	4.87		
	材料	热镀锌方通(综合)	t	0.00428	4892	20.94		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		9mm埃特板	m2	2.1	15.53	32.61		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9713	1	0.97		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6		台班	0.0269	208.11	5.6		
		降效增加机械费		元	0.841015	1	0.84		

项目编码	010402001029	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	65.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-30	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3153.66	3404.8	0	0	864.36	315.366	340.48	0	0	86.436
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	3534.41	0	0	0	777.92	3534.41	0	0	0	777.92
小计									3849.776	340.48	0	0	864.356
清单项目综合单价													5054.61200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	66.8789	1.3759	92.02		
		技工人工费	元	165.308	1.3511	223.35		
		降效增加人工费	元	54.200429	1	54.2		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	6.37	0.11		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	300	261.69		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	820	25.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1987	1.79		
		水	m3	0.1115	3.77	0.42		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	409.72	41.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.917	1	9.92		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001300	项目名称	亚克力挡边板	计量单位	m2	工程量	322.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-185换	石膏板 墙面	100m2	0.01	1854.84	28256.64	0	0	1821.08	18.5484	282.5664	0	0	18.2108
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	822.6	0	0	0	181.05	822.6	0	0	0	181.05
小计									841.1484	282.5664	0	0	199.2608
清单项目综合单价													1322.975600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.95211	1.3759	2.69		
		技工人工费(装饰)	元	4.27775	1.3511	5.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.44066	1.3551	10.08		
		降效增加人工费	元	2.549433	1	2.55		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	10	1.67		
		12 mm厚亚克力板	m2	1.05	266.18	279.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4058	1	1.41		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001073	项目名称	已完工程及设备保护	计量单位	m2	工程量	5709.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	已完工程及设备保护	m2	1	3.22	2.58	0	0.64	0	3.22	2.58	0	0.64	0
小计									3.22	2.58	0	0.64	0
清单项目综合单价													6.4400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001074	项目名称	开荒保洁	计量单位	m2	工程量	5709.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	开荒保洁	m2	1	4.02	0	0	0	0	4.02	0	0	0	0
小计									4.02	0	0	0	0
清单项目综合单价													4.0200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001075	项目名称	精保洁	计量单位	m2	工程量	5709.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	精保洁	m2	1	6.44	0	0	0	0	6.44	0	0	0	0
小计									6.44	0	0	0	0
清单项目综合单价													6.4400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001076	项目名称	垃圾清运费	计量单位	m2	工程量	5709.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	垃圾清运费	m2	1	2.01	0	0	2.01	0	2.01	0	0	2.01	0
小计									2.01	0	0	2.01	0
清单项目综合单价													4.0200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	主材							
	设备							
	机械							

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	713255.32	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	600866.91	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	302181.9	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程
标　　段：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		单独装饰工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					1616304.13
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	713255.32
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	586224.39
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	127030.93
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	600866.91
1-10-1	011701B005009	活动脚手架	1.活动脚手架 墙砌筑或装饰 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	77865.32	6.37	496002.09
1-10-2	011701B005010	活动脚手架	1.活动脚手架 天棚面装饰及修整 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	20322.64	5.16	104864.82
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	302181.9
1-11-1	011703001005	垂直运输	1.施工电梯，使用三个月 2.建筑物檐口高度、层数:综合考虑 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	项	1	152181.9	152181.9
1-11-2	011703001006	电梯成品保护、电梯调试、开梯费用及因超重超负荷使用导致的电梯零部件损坏需更换等费用	1.含电梯成品保护、电梯调试、开梯费用及因超重超负荷使用导致的电梯零部件损坏需更换等费用 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	项	1	150000	150000
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							1616304.13

材料设备暂估价计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	153794.4	
4	发包人供应材料费	10252960.09	
合计		10406754.49	

计日工表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	153794.4	1.5	153794.4
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		153794.40	5.00	153794.40

发包人供应材料设备明细表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	600*1200*10mm瓷砖-CT-101(甲供)、	m2	8110.859	76	616425.28	
2	600*1200*10mm瓷砖-CT-102(甲供)、	m2	1185.448	76	90094.05	
3	600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供)、	m2	1223.846	76	93012.3	
4	600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供)、	m2	71.008	76	5396.61	
5	600*1200*10mm瓷砖-CT-104(甲供)、	m2	2713.288	76	206209.89	
6	布纹竹木纤维板WD-103(甲供)、	m2	494.445	120	59333.4	
7	MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供)、	m2	2573.374	180	463207.32	
8	型钢(综合)（甲供）、	t	146.806	4892	718174.95	
9	膨胀螺栓(综合)（甲供）、	套	93297.17	1.25	116621.46	
10	WD-111 木纹竹木纤维板 18mm厚(甲供)、	m2	5301.534	120	636184.08	
11	WD-110 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供)、	m2	1789.736	120	214768.32	
12	成品F字收口件（甲供）、	m	15273.752	13	198558.78	
13	SF-101岩板 6mm厚(甲供)、	m2	1658.956	159.5	264603.48	
14	WD-106 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供)、	m2	7823.183	120	938781.96	
15	WD-105 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供)、	m2	6803.433	120	816411.96	
16	WD-103 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供)、	m2	9381.593	120	1125791.16	
17	WD-107 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供)、	m2	4068.509	120	488221.08	
18	CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供)、	m2	15671.604	159.5	2499620.84	
19	金属踢脚线(成品)-MT-103金属饰面20mm高（甲供）、	m	15962.01	25	399050.25	
20	WD-104 格栅竹木纤维板 9mm厚(甲供)、	m2	372.12	120	44654.4	

发包人供应材料设备明细表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
21	WD-112 格栅竹木纤维板 18mm厚(甲供)、	m2	475.346	120	57041.52	
22	布纹竹木纤维板WD-106(甲供)、	m2	483.123	120	57974.76	
23	CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供)、	m2	309.052	159.5	49293.79	
24	1200*2400mm岩板-CT-101a(甲供)、	m2	586.472	159.5	93542.28	
合计					10252973.92	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	803590.04
1	增值税应纳税额	A5	3.02	717491.11
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	86098.93
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	1539956.9
合计				2343546.94

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		标准层					3458492.61	0	
1-1		电梯厅、走廊					3458492.61	0	
1-1-1		拆除工程					2325.26	0	
1-1-1-1	011601001005	砖砌体拆除	1.构件名称:砖砌块拆除 2.垃圾清理及外运 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m3	7.8	298.11	2325.26	0	
1-1-2		砌筑					10129.5	0	
1-1-2-1	010402001030	砌块墙	1.墙体100mm厚 2.砌筑高度3.6m以内 3.加气混凝土砌块5.0MPa 4.湿拌砌筑砂浆M7.5 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m3	12.53	808.42	10129.5	0	
1-1-3		楼地面					767487.20	0	
1-1-3-1	011108001007	门槛石（ST-102）	1.石材18mm厚(同色美缝) 2.5mm厚胶泥粘贴层 3.含石材六面防护、防浸透处理，晶面护理 4.20~27mm厚1:3水泥砂浆黏贴层 5.详见DS-2.01-03、04 6.含建筑物超高增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	179.82	835.63	150262.99	0	
1-1-3-2	011102003115	块料楼地面（CT-102）	1.瓷砖600*1200(同色美缝) 2.5mm厚胶泥粘贴层 3.20~27mm厚1:3水泥砂浆黏贴层 4.详见DS-2.01-04 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	2352.58	224.69	528601.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-3	010809004003	石材窗台板（ST-102）	1.石材18mm厚(环氧彩砂填缝) 2.含石材六面养护、防浸透处理 3.专用石材胶泥粘贴层 4.1:3水泥砂浆结合层 5.3MM黑色耐候胶填缝 6.详见DS-3.05-29 7.含建筑物超高增加费 8.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	117.52	754.11	88623.01	0	
1-1-4		天棚					633933.55	0	
1-1-4-1	011302001131	吊顶天棚（PT-101）	1.无机涂料饰面(出风口、回风口等处需要封板已综合考虑) 2.钢筋混凝土楼板 3.C50轻钢主龙骨,M8全牙吊杆 4.C50轻钢次龙骨 5.双层9.5mm厚防潮石膏板 6.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 7.耐水腻子2遍刮平打磨平整 8.刷无机涂料(A级)三遍,一底两面 9.详见DS-1.03-14 10.含建筑物超高增加费 11.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	656.76	233.11	153097.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-4-2	011302001132	吊顶天棚（PT-101）	1.无机涂料饰面(出风口、回风口等处需要封板已综合考虑) 2.钢筋混凝土楼板 3.C50轻钢主龙骨,M8全牙吊杆 4.C50轻钢次龙骨 5.9mm厚玻镁板 +9.5mm厚防潮石膏板 6.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 7.耐水腻子2遍刮平打磨平整 8.刷无机涂料(A级)三遍,一底两面 9.详见DS-1.03-14 10.含建筑物超高增加费 11.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	1736.28	239.78	416325.22	0	
1-1-4-3	011304001007	灯带(槽)（PT-101）	1.无机涂料饰面(含定制成品石膏线) 2.钢筋混凝土楼板 3.9mm厚玻镁板 +9.5mm厚防潮石膏板 4.耐水腻子2遍刮平打磨平整 5.刷无机涂料(A级)三遍,一底两面 6.详见DS-1.03-14 7.石膏板接缝纸带综合考虑 8.含建筑物超高增加费 9.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	937.66	68.8	64511.01	0	
1-1-5		墙面					2044617.10	0	
1-1-5-1	011204003043	块料墙面(CT-101)	1.2700*1200*6mm岩板(同色美缝) 2.岩板专用粘接剂 3.岩板点挂五金件 4.详见DS-3.01-01 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	3075.49	287.09	882942.42	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-5-2	011204003044	块料墙面(CT-101)	1.2700*1200*6mm岩板(同色美缝) 2.岩板专用胶 3.9mm厚玻镁板 4.50x50*5镀锌方钢,间距@≤1200mm 5.详见DS-3.01-04 6.含建筑物超高增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	717.6	413.69	296863.94	0	
1-1-5-3	011207001301	墙面装饰板（MT-102）	1.转印木纹(金属铝板)1.2mm厚 2.20*30木方 3.9mm厚玻镁板 4.详见DS-5.08-09、10、强弱电井、给水井、消火栓、原建筑门上方 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	43.52	539.46	23477.3	0	
1-1-5-4	011207001302	墙面装饰板（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.9mm厚玻镁板 3.详见DS-5.09-14、DS-3.02-09、安全出口、信息屏、标识按钮 4.含建筑物超高增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	74.36	368.65	27412.81	0	
1-1-5-5	011207001303	墙面装饰板（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.9mm厚玻镁板、木针找平 3.详见DS-3.02-10\电梯顶部 4.含建筑物超高增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	87.15	368.65	32127.85	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-5-6	011502001134	金属装饰线（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚、T型20mm高 2.详见DS-3.01-01、顶部成品金属收口型材 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	2490.23	27.66	68879.76	0	
1-1-5-7	011502001135	金属装饰线（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚、展开长度50mm 2.详见DS-5.09-13、15、加压风井 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	617.24	31.07	19177.65	0	
1-1-5-8	011207001304	墙面装饰板（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.20*40*3mm热浸镀锌方通架 3.9mm玻镁板 4.详见DS-5.09-15、加压风井上、下方 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	78.52	419.7	32954.84	0	
1-1-5-9	010808004044	金属门窗套（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.9mm玻镁板 3.详见DS-5.08-09原建筑门门套 4.含建筑物超高增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	265.2	318.14	84370.73	0	
1-1-5-10	010808004045	金属门窗套（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.竖向40*40*4mm镀锌方钢 3.9mm玻镁板 4.详见DS-3.02-08、电梯门侧框 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	303.68	369.19	112115.62	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-5-11	010808004046	金属门窗套（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.9mm厚玻镁板 3.竖向40*40*4mm镀锌角钢 4.详见DS-3.02-10、电梯顶部下边 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	43.58	369.19	16089.3	0	
1-1-5-12	011207001305	墙面装饰板（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.9mm厚玻镁板 3.木板条找平 4.详见DS-3.02-10、电梯顶部 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	87.15	501.99	43748.43	0	
1-1-5-13	011207001306	消防栓、弱电井、强电井、水井暗门（CT-101）	1.2700*1200*6mm岩板(含门锁、180°开角合页等五金配件、同色美缝) 2.9mm厚玻镁板 3.1mm厚镀锌铁皮板 4.竖向20*40*4mm热浸镀锌方通架，中间至少加一根斜撑 5.岩板专用胶 6.详见DS-5.07/07，DS-5.01/01 7.含建筑物超高增加费 8.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	567.84	376.93	214035.93	0	
1-1-5-14	010808004047	金属门窗套（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.20x30mm木方 3.9mm厚玻镁板 4.详见DS-3.05-28、窗台 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	284.44	390.7	111130.71	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-5-15	011105006046	金属踢脚线（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚、30mm高 2.展开宽度50mm 3.9mm玻镁板基层 4.详见DS-3.01-01 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	1867.84	42.45	79289.81	0	
2		首层					257090.83	0	
2-1		电梯厅					121829.85	0	
2-1-1		拆除工程					861.54	0	
2-1-1-1	011601001006	砖砌体拆除	1.构件名称:100厚的砖砌块 2.垃圾清理及外运 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m3	2.89	298.11	861.54	0	
2-1-2		砌筑					10200.61	0	
2-1-2-1	010402001031	砌块墙	1.墙体100mm厚 2.砌筑高度3.6m以内 3.加气混凝土砌块5.0MPa 4.湿拌砌筑砂浆M7.5 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m3	0.17	808.41	137.43	0	
2-1-2-2	010402001032	砌块墙	1.墙体100mm厚 2.砌筑高度3.6m以外 3.加气混凝土砌块5.0MPa 4.湿拌砌筑砂浆M7.5 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m3	0.11	898.61	98.85	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-2-3	010402001033	砌块墙	1.墙体200mm厚 2.砌筑高度3.6m以内 3.加气混凝土砌块5.0MPa 4.湿拌砌筑砂浆M7.5 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m3	7.73	742.92	5742.77	0	
2-1-2-4	010402001034	砌块墙	1.墙体200mm厚 2.砌筑高度3.6m以外 3.加气混凝土砌块5.0MPa 4.湿拌砌筑砂浆M7.5 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m3	5.15	819.72	4221.56	0	
2-1-3		楼地面					35380.52	0	
2-1-3-1	011108001008	门槛石（ST-102）	1.石材18mm厚(环氧彩砂填缝) 2.含石材六面防护、防浸透处理，晶面护理 3.5mm厚胶泥粘贴层 4.20~27mm厚1:3水泥砂浆黏贴层 5.详见DS-2.01-03、02、04 6.含建筑物超高增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	3.91	835.63	3267.31	0	
2-1-3-2	011102001170	石材楼地面（ST-102）	1.石材18mm厚(环氧彩砂填缝) 2.含石材六面防护、防浸透处理，晶面护理 3.5mm厚胶泥粘贴层 4.20~27mm厚1:3水泥砂浆黏贴层 5.详见DS-2.01-04 6.含建筑物超高增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	40.48	779.43	31551.33	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-3-3	010809004004	岩板窗台板（CT-101）	1.2700*1200mm岩板(同色美缝) 2.8~10胶泥粘贴层 3.1:3水泥砂浆结合层 4.详见DS-3.02-12 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	2.34	240.12	561.88	0	
2-1-4		天棚					17227.40	0	
2-1-4-1	011302001133	吊顶天棚（PT-101）	1.无机涂料饰面(出风口、回风口等处需要封板已综合考虑) 2.钢筋混凝土楼板 3.C50轻钢主龙骨,M8全牙吊杆 4.C50轻钢次龙骨 5.吊顶通丝超过≥1500mm需做钢结构转换层 6.双层9.5mm厚防潮石膏板 7.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 8.耐水腻子2遍刮平打磨平整 9.刷无机涂料(A级)三遍,一底两面 10.详见DS-1.02-10 11.含建筑物超高增加费 12.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	43.15	348.74	15048.13	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-4-2	011302001134	吊顶天棚（MT-101）	1.无机涂料饰面(出风口、回风口等处需要封板已综合考虑) 2.钢筋混凝土楼板 3.C50轻钢主龙骨,M8全牙吊杆 4.C50轻钢次龙骨 5.双层9mm厚玻镁板 6.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 7.耐水腻子2遍刮平打磨平整 8.刷无机涂料(A级)三遍,一底两面 9.详见DS-1.04-15 10.含建筑物超高增加费 11.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	2.28	361.7	824.68	0	
2-1-4-3	011304001008	灯带(槽)（PT-101）	1.无机涂料饰面(含定制成品石膏线) 2.钢筋混凝土楼板 3.双层9mm厚防潮石膏板 4.耐水腻子2遍刮平打磨平整 5.刷无机涂料(A级)三遍,一底两面 6.详见DS-1.02-10 7.石膏板接缝纸带综合考虑 8.含建筑物超高增加费 9.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	7.5	85.52	641.4	0	
2-1-4-4	011304002009	圆形检修口	1.圆形检修口直径400mm 2.含建筑物超高增加费 3.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	1	154.82	154.82	0	
2-1-4-5	011304002010	送风口、回风口	1.黑白色线型风口7580*150mm 2.黑色过滤网3层 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	1	558.37	558.37	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-5		墙面					58159.78	0	
2-1-5-1	011207001307	墙面装饰板（CT-101）	1.2700*1200*6mm岩板(同色美缝) 2.50*50*5mm镀锌方钢,间距@≤1200mm 3.9mm厚玻镁板 4.胶粘层 5.详见DS-3.02-08、09 6.含建筑物超高增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	23.01	495	11389.95	0	
2-1-5-2	011207001308	墙面装饰板（CT-101）	1.2700*1200*6mm岩板(同色美缝) 2.岩板专用胶 3.岩板点挂五金件 4.详见DS-3.01-02 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	67.06	287.09	19252.26	0	
2-1-5-3	011207001309	墙面装饰板（CT-101）	1.2700*1200*6mm岩板(同色美缝) 2.胶泥黏贴层 3.水泥砂浆找平 4.详见DS-3.01-02 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	12.77	300.8	3841.22	0	
2-1-5-4	011207001310	墙面装饰板（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.9mm厚玻镁板 3.详见DS-5.09-14、DS-3.02-09、安全出口、信息屏、标识按钮 4.含建筑物超高增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	2.22	368.66	818.43	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-5-5	011207001311	墙面装饰板（MT-102）	1.转印木纹(金属铝板)4mm厚 2.9mm厚玻镁板 3.9mm难燃夹板条找平,间距400mm(夹板条需做防火,防虫,防潮,防霉处理) 4.详见DS-5.08-09、10、原建筑门上方 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	9.84	544.5	5357.88	0	
2-1-5-6	011502001136	金属装饰线（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚、T型20mm高 2.详见DS-3.01-02、顶部成品金属收口型材 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	37.76	27.66	1044.44	0	
2-1-5-7	011502001137	金属装饰线（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚、U形9*5mm 2.详见DS-3.01-02、中下部线条 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	31.72	26.52	841.21	0	
2-1-5-8	011502001138	金属装饰线（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚、展开长度50mm 2.详见DS-5.09-13、15　加压风井位置 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	8.66	31.07	269.07	0	
2-1-5-9	011105006047	金属踢脚线（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚、30mm高 2.展开宽度50mm 3.9mm玻镁板基层 4.含建筑物超高增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	30.63	42.45	1300.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-5-10	011207001312	水井暗门（CT-101）	1.2700*1200*6mm岩板(含门锁、180°开角合页等五金配件、同色美缝) 2.20*40*4mm热浸镀锌方通架中间至少加一根斜撑 3.1mm厚镀锌铁皮板 4.岩板专用胶 5.详见DS-5.06/06，DS-5.07/07.DS-5.01/01 6.含建筑物超高增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	10.1	325.37	3286.24	0	
2-1-5-11	010808004048	金属门窗套（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.详见DS-3.02-5、管井门 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	1.64	276.75	453.87	0	
2-1-5-12	010808004049	金属门窗套（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.9mm玻镁板 3.详见DS-5.08-09原建筑门门套 4.含建筑物超高增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	5.41	318.14	1721.14	0	
2-1-5-13	010808004050	金属门窗套（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.20x30mm木方 3.9mm玻镁板 4.详见DS-3.02/12、窗台 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	5.68	390.71	2219.23	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-5-14	010808004051	金属门窗套（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.竖向40*40*4mm镀锌方钢 3.9mm玻镁板 4.详见DS-3.02-08、电梯门侧框与顶部 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	6.82	369.19	2517.88	0	
2-1-5-15	010808004052	电梯厅背景墙(GL-102)	1.6mm夹丝玻璃、玻璃胶固定 2.9mm厚玻镁板、玻璃胶、木针找平 3.详见DS-3.01-06电梯顶部 4.含建筑物超高增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	6.45	596.39	3846.72	0	
2-2		入户大堂					135260.98	0	
2-2-1		楼地面					44951.75	0	
2-2-1-1	011108001009	门槛石（ST-102）	1.石材18mm厚(环氧彩砂填缝) 2.含石材六面防护、防浸透处理，晶面护理 3.5mm厚胶泥粘贴 4.20~27mm厚1:3水泥砂浆黏贴层 5.详见DS-2.01-02 6.含建筑物超高增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	8.08	835.63	6751.89	0	
2-2-1-2	011102001171	石材楼地面（ST-102）	1.石材18mm厚(环氧彩砂填缝) 2.含石材六面防护、防浸透处理，晶面护理 3.5mm厚胶泥粘贴 4.20~27mm厚1:3水泥砂浆黏贴层 5.详见DS-2.01-02 6.含建筑物超高增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	49.01	779.43	38199.86	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-2		天棚					21444.21	0	
2-2-2-1	011302001135	吊顶天棚（PT-101）	1.无机涂料饰面(出风口、回风口等处需要封板已综合考虑) 2.钢筋混凝土楼板 3.C50轻钢主龙骨,M8全牙吊杆 4.C50轻钢次龙骨 5.吊顶通丝超过≥1500mm需做钢结构转换层 6.双层9.5mm厚防潮石膏板 7.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 8.耐水腻子2遍刮平打磨平整 9.刷无机涂料(A级)三遍,一底两面 10.详见DS-1.03-12 11.含建筑物超高增加费 12.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	52.31	353.29	18480.6	0	
2-2-2-2	011304001009	灯带(槽)（PT-101）	1.无机涂料饰面(含定制成品石膏线) 2.钢筋混凝土楼板 3.9.5mm厚防潮石膏板+9mm厚玻镁板 4.耐水腻子2遍刮平打磨平整 5.刷无机涂料(A级)三遍,一底两面 6.详见DS-1.04-19 7.石膏板接缝纸带综合考虑 8.含建筑物超高增加费 9.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	25.1	89.01	2234.15	0	
2-2-2-3	011502004003	L型成品护角收边条	1.L型成品护角收边条 2.含建筑物超高增加费 3.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	9.22	18	165.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-2-4	011304002011	送风口、回风口	1.黑白色线型风口3695*150mm 2.黑色过滤网3层 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	1	408.68	408.68	0	
2-2-2-5	011304002012	圆形检修口	1.圆形检修口直径400mm 2.含建筑物超高增加费 3.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	1	154.82	154.82	0	
2-2-3		墙面					68535.65	0	
2-2-3-1	011502001139	金属装饰线（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚、T型20mm高 2.详见DS-3.01-02、顶部成品金属收口型材 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	15.74	27.66	435.37	0	
2-2-3-2	011502001140	金属装饰线（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚、U形9*5mm 2.详见DS-3.01-02、中下部线条 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	15.74	26.52	417.42	0	
2-2-3-3	011105006048	金属踢脚线（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚、30mm高 2.木龙骨 3.详见DS-3.01-03 4.含建筑物超高增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	12.99	41.16	534.67	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-3-4	011204001003	干挂石材墙面(ST-101)	1.石材25mm厚(同色美缝) 2.含石材六面防护、防浸透处理 3.M10膨胀螺栓固定、50*50*4热镀锌方通，水平50*50x4mm镀锌角钢 4.石材干挂件 5.详见DS-4.04-12 6.含建筑物超高增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	45.59	1102.19	50248.84	0	
2-2-3-5	011207001313	墙面装饰板（CT-104）	1.2700*1200*6mm岩板(同色美缝) 2.岩板专用粘贴胶 3.50*50*4mm镀锌方钢,间距@≤1200mm 4.9mm厚玻镁板 5.详见DS-3.05/15,DS-3.07/19 6.含建筑物超高增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	7.5	640.44	4803.3	0	
2-2-3-6	011207001314	墙面装饰板（CT-103）	1.2700*1200*6mm岩板(同色美缝) 2.岩板专用粘贴胶 3.50*50*4mm镀锌方钢,间距@≤1200mm 4.9mm厚玻镁板 5.详见DS-3.05/15,DS-3.07/19 6.含建筑物超高增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	2.86	748.24	2139.97	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-3-7	010808004053	金属门窗套(MT-101)	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*4mm镀锌方通 2.基层材料种类:9mm难燃夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm金属(古铜拉丝) MT-101 4.做法详见:DS-4.04/15 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	8.44	369.19	3115.96	0	
2-2-3-8	011210002003	金属隔断(MT-102)	1.面层:双面MT-102木纹铝板材料 4mm厚 2.双面9mm玻镁板 3.骨架、边框材料种类、规格:40*40*4mm镀锌方钢 4.详见DS-3.03/13 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	12	570.01	6840.12	0	
2-2-4		拆除工程					329.37	0	
2-2-4-1	011606002003	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:钢龙骨 2.龙骨及饰面种类:仿石砖 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	32.45	10.15	329.37	0	
合计							3715583.44	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-装饰工程　　标段： 龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

项目编码	011601001005	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	7.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	0.1	1413.12	346.89	0	321.31	349.9	141.312	34.689	0	32.131	34.99
080001-75	人工装废料自卸汽车运运距1(km) 1≤1	100m3	0.01	2586.94	0	0	1688.85	682.55	25.8694	0	0	16.8885	6.8255
超高费1-6	超高费 作业面高度0<H≤40（m）	项	1	27.51	0	0	8.07	6.6	27.51	0	0	8.07	6.6
小计									194.6914	34.689	0	57.0895	48.4155
清单项目综合单价													334.88540

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	121.5068	1.3759	167.18		
		降效增加人工费	元	3.526923	1	3.53		
	材料	空心六角钢	kg	0.069	5.58	0.39		
		编织袋	条	45	0.75	33.75		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.0241	4.88	0.12		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.0104	8.92	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.343	1	0.34		
	主材							
	设备							
	机械	风动凿岩机 手持式	台班	0.1483	13.01	1.93		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.0736	410.36	30.2		
		自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.0199	848.67	16.89		
		降效增加机械费	元	1.034615	1	1.03		

项目编码	010402001030	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	12.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-30	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3153.67	3404.79	0	0	864.36	315.367	340.479	0	0	86.436
超高费1-2	超高费 建筑物高度24~40m	项	1	679.13	0	0	0	149.48	679.13	0	0	0	149.48
小计									994.497	340.479	0	0	235.916
清单项目综合单价													1570.89200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	66.8789	1.3759	92.02		
		技工人工费	元	165.308	1.3511	223.35		
		降效增加人工费	元	54.200319	1	54.2		
	材料	水	m3	0.1115	3.77	0.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.917	1	9.92		
		铁钉（综合）	kg	0.017	6.37	0.11		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	300	261.69		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	820	25.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1987	1.79		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	409.72	41.3		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011108001007	项目名称	门槛石（ST-102）	计量单位	m2	工程量	179.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.96	64086.8	0	0	5053.17	83.9996	640.868	0	0	50.5317
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.56	1233.38	0	0	342.86	12.7756	12.3338	0	0	3.4286
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	446.71	145.96	0	0	105.62	8.9342	2.9192	0	0	2.1124
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2612.7	0	0	0	575.06	2612.7	0	0	0	575.06
小计									2718.4094	656.121	0	0	631.1327
清单项目综合单价													4005.663100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	11.31518	1.3759	15.57		
		技工人工费(装饰)	元	23.435064	1.3511	31.66		
		高级技工人工费(装饰)	元	43.15397	1.3551	58.48		
		降效增加人工费	元	14.52953	1	14.53		
	材料	美缝剂 400mL	支	0.104	28	2.91		
		专用胶粘剂	kg	10.23489	2	20.47		
		水	m3	0.038696	3.77	0.15		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6362	1	1.64		
		ST-102石材18mm	m2	1.04	595	618.8		
		材料费补差	元	0.0005	1	0		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	452.75	11.55		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102003115	项目名称	块料楼地面（CT-102）	计量单位	m2	工程量	2352.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	11361.59	0	0	1507.73	42.6922	113.6159	0	0	15.0773
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.56	1233.38	0	0	342.86	12.7756	12.3338	0	0	3.4286
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	446.71	145.96	0	0	105.62	8.9342	2.9192	0	0	2.1124
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	20824.86	0	0	0	4583.55	20824.86	0	0	0	4583.55
小计									20889.262	128.8689	0	0	4604.1683
清单项目综合单价													25622.299200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.9692	1.3759	9.59		
		技工人工费(装饰)	元	13.910914	1.3511	18.8		
		高级技工人工费(装饰)	元	26.57977	1.3551	36.02		
		降效增加人工费	元	8.851924	1	8.85		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.104	28	2.91		
		专用胶粘剂	kg	4.59	2	9.18		
		水	m3	0.061696	3.77	0.23		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3213	1	0.32		
		CT-102瓷砖600*1200mm	m2	1.03	100	103		
		材料费补差	元	0.0005	1	0		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	452.75	11.55		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0	200.71	0		

项目编码	010809004003	项目名称	石材窗台板（ST-102）	计量单位	m2	工程量	117.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-77换	窗台板面层 石材饰面板	10m2	0.1	421.92	6424.35	0	4.01	414.36	42.192	642.435	0	0.401	41.436
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.02	127.79	0	0	65.16	2.6702	1.2779	0	0	0.6516
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	446.71	145.96	0	0	105.62	8.9342	2.9192	0	0	2.1124
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	868.97	0	0	6.48	191.7	868.97	0	0	6.48	191.7
小计									922.7664	646.6321	0	6.881	235.9
清单项目综合单价													1812.179500

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.84873	1.3759	12.17		
		技工人工费(装饰)	元	21.78944	1.3511	29.44		
		高级技工人工费(装饰)	元	8.98968	1.3551	12.18		
		降效增加人工费	元	7.394231	1	7.39		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		美缝剂 400ml	支	0.104	28	2.91		
		水	m3	0.0196	3.77	0.07		
		干混地面砂浆 M15	t	0.0212	400	8.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.2159	1	3.22		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		ST-102石材18mm	m2	1.06	595	630.7		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.002	200.71	0.4		
		降效增加机械费	元	0.05514	1	0.06		

项目编码	011302001131	项目名称	吊顶天棚（PT-101）	计量单位	m2	工程量	656.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	2725.38	2872.12	0	746.14	793.46	27.2538	28.7212	0	7.4614	7.9346
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	1904.11	0	0	448.63	16.0575	19.0411	0	0	4.4863
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˆ（如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	1284.6	1904.11	0	0	377.95	12.846	19.0411	0	0	3.7795
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-117+020005-118*1	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2810.75	761.63	0	0	656.73	28.1075	7.6163	0	0	6.5673
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9208.98	0	0	673.54	2072.03	9208.98	0	0	673.54	2072.03
小计									9310.9956	78.5251	0	681.0014	2098.9099
清单项目综合单价													12169.432000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.733822	1.3759	14.77		
		技工人工费(装饰)	元	23.517374	1.3511	31.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	40.936126	1.3551	55.47		
		降效增加人工费	元	14.021834	1	14.02		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.23509	5.5	1.29		
		砂纸	张	0.1	0.48	0.05		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	1.05	23.5	24.68		
		乳胶漆	kg	0.44187	17	7.51		
		水	m3	0.00111	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7774	1	0.78		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	2.1	15.7	32.97		
		耐水腻子	kg	2.24532	1.8	4.04		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03162	235.97	7.46		
		降效增加机械费	元	1.02555	1	1.03		

项目编码	011302001132	项目名称	吊顶天棚（PT-101）	计量单位	m2	工程量	1736.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	2725.38	2872.12	0	746.14	793.46	27.2538	28.7212	0	7.4614	7.9346
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	2540.41	0	0	480.44	16.0575	25.4041	0	0	4.8044
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˆ（如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	1284.6	1904.11	0	0	377.95	12.846	19.0411	0	0	3.7795
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-117+020005-118*1	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2810.75	761.63	0	0	656.73	28.1075	7.6163	0	0	6.5673
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	24345.84	0	0	1780.65	5477.84	24345.84	0	0	1780.65	5477.84
小计									24447.8556	84.8881	0	1788.1114	5505.038
清单项目综合单价													31825.893100

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.733822	1.3759	14.77		
		技工人工费(装饰)	元	23.517374	1.3511	31.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	40.936126	1.3551	55.47		
		降效增加人工费	元	14.02184	1	14.02		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.23509	5.5	1.29		
		砂纸	张	0.1	0.48	0.05		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	1.05	23.5	24.68		
		乳胶漆	kg	0.44187	17	7.51		
		水	m3	0.00111	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.8404	1	0.84		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
		9mm玻镁板	m2	1.05	21.7	22.79		

工程量清单综合单价分析表

		9.5mm厚防潮石膏板	m2	1.05	15.7	16.49		
		耐水腻子	kg	2.24532	1.8	4.04		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03162	235.97	7.46		
		降效增加机械费	元	1.025555	1	1.03		

项目编码	011304001007	项目名称	灯带(槽)（PT-101）	计量单位	m	工程量	937.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.86	4350.17	0	0	1544.47	9.646176	6.960272	0	0	2.471152
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.86	3289.67	0	0	1491.44	9.646176	5.263472	0	0	2.386304
020006-57	石膏装饰线 平面线 宽度d(mm) d≤100	100m	0.01	731.55	809.94	0	0	201.51	7.3155	8.0994	0	0	2.0151
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0016	1775.08	410.54	0	0	411.22	2.840128	0.656864	0	0	0.657952
020005-117+020005-118*1	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0016	2810.75	761.63	0	0	656.73	4.4972	1.218608	0	0	1.050768
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4267.42	0	0	0	939.26	4267.42	0	0	0	939.26
小计									4301.36518	22.198616	0	0	947.841276
清单项目综合单价													5271.405072

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.483721	1.3759	4.79		
		技工人工费(装饰)	元	7.633521	1.3511	10.31		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.286643	1.3551	18		
		降效增加人工费	元	4.551138	1	4.55		
	材料	塑料胀塞	100个	0.03	2	0.06		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.157968	10	1.58		
		镀锌自攻螺钉 ST4×30mm	100个	0.03	5	0.15		
		砂纸	张	0.015499	0.48	0.01		
		石膏粉	kg	0.01703	1.25	0.02		
		石膏平线 100mm×18mm	m	1.06	7	7.42		
		乳胶漆	kg	0.068486	17	1.16		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.03465	8.35	0.29		
		水	m3	0.000172	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.294015	1	0.29		
		材料费补差	元	0.000015	1	0		
		耐水腻子	kg	0.348007	1.8	0.63		
		9mm玻镁板	m2	0.271236	21.7	5.89		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.271236	15.7	4.26		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011204003043	项目名称	块料墙面(CT-101)	计量单位	m2	工程量	3075.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-73换	挂钩式干挂石材 密缝	100m2	0.01	6334.33	17893.39	0	0	2288.85	63.3433	178.9339	0	0	22.8885
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	331.16	100.52	0	0	77.92	6.6232	2.0104	0	0	1.5584
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	29576.24	0	0	0	6509.73	29576.24	0	0	0	6509.73
小计									29646.2065	180.9443	0	0	6534.1769
清单项目综合单价													36361.327700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.362208	1.3759	10.13		
		技工人工费(装饰)	元	16.129592	1.3511	21.79		
		高级技工人工费(装饰)	元	28.074642	1.3551	38.04		
		降效增加人工费	元	9.616757	1	9.62		
	材料	勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9002	1	0.9		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	3.1875	6.5	20.72		
		膨胀螺栓(综合)	套	6.375	1.25	7.97		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
		CT-101岩板2700*1200*6mm	m2	1.03	140	144.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011204003044	项目名称	块料墙面(CT-101)	计量单位	m2	工程量	717.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙	100m2	0.01	6212.66	15890.63	0	0	2161.94	62.1266	158.9063	0	0	21.6194
020003-221换	防火板 墙面	100m2	0.01	2454.22	2952.94	0	0	687.82	24.5422	29.5294	0	0	6.8782
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	2836.65	4174.5	0	86	838.83	28.3665	41.745	0	0.86	8.3883
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	331.16	100.52	0	0	77.92	6.6232	2.0104	0	0	1.5584
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	11999.5	0	0	84.82	2646.77	11999.5	0	0	84.82	2646.77
小计									12121.1585	232.1911	0	85.68	2685.2143
清单项目综合单价													15124.24390

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	12.803815	1.3759	17.62		
		技工人工费(装饰)	元	28.047213	1.3511	37.89		
		高级技工人工费(装饰)	元	48.813389	1.3551	66.15		
		降效增加人工费	元	16.721711	1	16.72		
	材料	型钢(综合)	t	0.007062	4892	34.55		
		膨胀螺栓(综合)	套	4.488	1.25	5.61		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.067073	8.49	0.57		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		专用胶粘剂	kg	6.9525	2	13.91		
		水	m3	0.0028	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.9657	1	1.97		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		CT-101岩板2700*1200*6mm	m2	1.03	140	144.2		
		9mm厚玻镁板	m2	1.1	21.7	23.87		
		万能胶	kg	0.315	17.5	5.51		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.00495	173.74	0.86		
		降效增加机械费	元	0.1182	1	0.12		

项目编码	011207001301	项目名称	墙面装饰板（MT-102）	计量单位	m2	工程量	43.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-245换	铝单板 墙面	100m2	0.01	5335.37	30152.87	0	0	2681.96	53.3537	301.5287	0	0	26.8196
020003-221换	防火板 墙面	100m2	0.01	2454.22	2952.94	0	0	687.82	24.5422	29.5294	0	0	6.8782
020003-16	木龙骨 平均中距L(mm) L≤300	100m2	0.01	2640.7	4475.51	0	7.52	805.5	26.407	44.7551	0	0.0752	8.055
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	623.91	0	0	0.45	137.35	623.91	0	0	0.45	137.35
小计									728.2129	375.8132	0	0.5252	179.1028
清单项目综合单价													1283.654100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.97802	1.3759	15.1		
		技工人工费(装饰)	元	24.04661	1.3511	32.49		
		高级技工人工费(装饰)	元	41.84843	1.3551	56.71		
		降效增加人工费	元	14.336167	1	14.34		
	材料	电化角铝 25.4mm×2mm	m	1.70243	6.5	11.07		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.224	1.25	4.03		
		铝拉铆钉	个	19.904	0.12	2.39		
		杉木枋板材	m3	0.01831	2200	40.28		
		MT-102转印木纹（金属铝板）4mm厚	m2	1.06	270	286.2		
		9mm厚玻镁板	m2	1.1	21.7	23.87		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		万能胶	kg	0.315	17.5	5.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.0901	1	2.09		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.01034	1	0.01		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0026	28.94	0.08		

项目编码	011207001302	项目名称	墙面装饰板（MT-101）	计量单位	m2	工程量	74.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	23136.87	0	0	2118.6	43.6963	231.3687	0	0	21.186
020003-221换	防火板 墙面	100m2	0.01	2454.22	2952.94	0	0	687.82	24.5422	29.5294	0	0	6.8782
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	697.44	0	0	0	153.51	697.44	0	0	0	153.51
小计									765.6785	260.8981	0	0	181.5742
清单项目综合单价													1208.150800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.18051	1.3759	9.88		
		技工人工费(装饰)	元	15.73231	1.3511	21.26		
		高级技工人工费(装饰)	元	27.3802	1.3551	37.1		
		降效增加人工费	元	9.379236	1	9.38		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.298	1	1.3		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚	m2	1.01	213.53	215.67		
		9mm厚玻镁板	m2	1.1	21.7	23.87		
		万能胶	kg	0.315	17.5	5.51		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001303	项目名称	墙面装饰板（MT-101）	计量单位	m2	工程量	87.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	23136.87	0	0	2118.6	43.6963	231.3687	0	0	21.186
020003-221换	防火板 墙面	100m2	0.01	2454.22	2952.94	0	0	687.82	24.5422	29.5294	0	0	6.8782
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	817.4	0	0	0	179.91	817.4	0	0	0	179.91
小计									885.6385	260.8981	0	0	207.9742
清单项目综合单价													1354.510800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.18051	1.3759	9.88		
		技工人工费(装饰)	元	15.73231	1.3511	21.26		
		高级技工人工费(装饰)	元	27.3802	1.3551	37.1		
		降效增加人工费	元	9.379231	1	9.38		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		万能胶	kg	0.315	17.5	5.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.298	1	1.3		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚	m2	1.01	213.53	215.67		
		9mm厚玻镁板	m2	1.1	21.7	23.87		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001134	项目名称	金属装饰线（MT-101）	计量单位	m	工程量	2490.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-40换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	411.35	2090.52	0	0	195.07	4.1135	20.9052	0	0	1.9507
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1407.96	0	0	0	309.89	1407.96	0	0	0	309.89
小计									1412.0735	20.9052	0	0	311.8407
清单项目综合单价													1744.819400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.43311	1.3759	0.6		
		技工人工费(装饰)	元	0.94819	1.3511	1.28		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.65044	1.3551	2.24		
		降效增加人工费	元	0.565394	1	0.57		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.46	0.06		
		万能胶	kg	0.0168	17.5	0.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4099	1	0.41		
		金属(古铜拉丝)1.2mm厚、T型20mm高	m	1.06	19	20.14		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001135	项目名称	金属装饰线（MT-101）	计量单位	m	工程量	617.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-40换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	411.35	2414.88	0	0	211.28	4.1135	24.1488	0	0	2.1128
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	348.98	0	0	0	76.81	348.98	0	0	0	76.81

工程量清单综合单价分析表

小计						353.0935	24.1488	0	0	78.9228
清单项目综合单价										456.165100
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	0.43311	1.3759		0.6		
		技工人工费(装饰)		元	0.94819	1.3511		1.28		
		高级技工人工费(装饰)		元	1.65044	1.3551		2.24		
		降效增加人工费		元	0.565388	1		0.57		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm		100个	0.042	1.46		0.06		
		万能胶		kg	0.0168	17.5		0.29		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.4735	1		0.47		
		金属(古铜拉丝)1.2mm厚、展开长度50mm		m	1.06	22		23.32		
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	011207001304	项目名称	墙面装饰板（MT-101）		计量单位	m2		工程量	78.52	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	23136.87	0	0	2118.6	43.6963	231.3687	0	0	21.186
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	2530	0	52.12	508.38	17.1918	25.3	0	0.5212	5.0838
020003-221换	防火板 墙面	100m2	0.01	2454.22	2952.94	0	0	687.82	24.5422	29.5294	0	0	6.8782
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	922	0	0	5.62	203.31	922	0	0	5.62	203.31
小计									1007.4303	286.1981	0	6.1412	236.458
清单项目综合单价													1536.227600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.99004	1.3759	12.37		
		技工人工费(装饰)	元	19.69676	1.3511	26.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	34.27689	1.3551	46.45		
		降效增加人工费	元	11.742231	1	11.74		
	材料	型钢(综合)	t	0.00428	4892	20.94		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.9151	1	1.92		
		9mm厚玻镁板	m2	1.1	21.7	23.87		
		万能胶	kg	0.315	17.5	5.51		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚	m2	1.01	213.53	215.67		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		降效增加机械费	元	0.071574	1	0.07		
项目编码	010808004044	项目名称	金属门窗套（MT-101）	计量单位	m2	工程量	265.2	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2286.05	0	0	172.52	26.452	228.605	0	0	17.252
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.35	258.84	0	0	35.47	10.235	25.884	0	0	3.547
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1337.29	0	0	0	294.34	1337.29	0	0	0	294.34
小计									1373.977	254.489	0	0	315.139
清单项目综合单价													1943.6050

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.648	1.3759	9.15		
		技工人工费(装饰)	元	16.6474	1.3511	22.49		
		高级技工人工费(装饰)	元	3.7248	1.3551	5.05		
		降效增加人工费	元	5.042572	1	5.04		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	2.519	1	2.52		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚	m2	1.06	213.53	226.34		
		9mm玻镁板	m2	1.181	21.7	25.63		
	主材							
	设备							
	机械							
项目编码	010808004045	项目名称	金属门窗套（MT-101）	计量单位	m2	工程量	303.68	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2286.05	0	0	172.52	26.452	228.605	0	0	17.252
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	2530	0	52.12	508.38	17.1918	25.3	0	0.5212	5.0838
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.35	258.84	0	0	35.47	10.235	25.884	0	0	3.547
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2248.91	0	0	21.76	496.45	2248.91	0	0	21.76	496.45
小计									2302.7888	279.789	0	22.2812	522.3328
清单项目综合单价													3127.191800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.45753	1.3759	11.64		
		技工人工费(装饰)	元	20.61185	1.3511	27.85		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.62149	1.3551	14.39		
		降效增加人工费	元	7.405526	1	7.41		
	材料	型钢(综合)	t	0.00428	4892	20.94		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.1361	1	3.14		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚	m2	1.06	213.53	226.34		
		9mm玻镁板	m2	1.181	21.7	25.63		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		降效增加机械费	元	0.071654	1	0.07		
项目编码	010808004046	项目名称	金属门窗套（MT-101）	计量单位	m2	工程量	43.58	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2286.05	0	0	172.52	26.452	228.605	0	0	17.252
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.35	258.84	0	0	35.47	10.235	25.884	0	0	3.547
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	2530	0	52.12	508.38	17.1918	25.3	0	0.5212	5.0838
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	322.73	0	0	3.12	71.24	322.73	0	0	3.12	71.24
小计									376.6088	279.789	0	3.6412	97.1228
清单项目综合单价													757.161800

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.45753	1.3759	11.64		
		技工人工费(装饰)	元	20.61185	1.3511	27.85		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.62149	1.3551	14.39		
		降效增加人工费	元	7.405461	1	7.41		
	材料	型钢(综合)	t	0.00428	4892	20.94		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.1361	1	3.14		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚	m2	1.06	213.53	226.34		
		9mm玻镁板	m2	1.181	21.7	25.63		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		降效增加机械费	元	0.071592	1	0.07		

项目编码	011207001305	项目名称	墙面装饰板（MT-101）	计量单位	m2	工程量	87.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	23136.87	0	0	2118.6	43.6963	231.3687	0	0	21.186
020003-221换	防火板 墙面	100m2	0.02	2454.22	2952.94	0	0	687.82	49.0844	59.0588	0	0	13.7564
020003-17	木龙骨 平均中距L(mm) L≤450	100m2	0.01	2376.48	3354.59	0	6.08	691.2	23.7648	33.5459	0	0.0608	6.912
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1396.05	0	0	0.73	307.32	1396.05	0	0	0.73	307.32
小计									1512.5955	323.9734	0	0.7908	349.1744
清单项目综合单价													2186.534100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	12.26525	1.3759	16.88		
		技工人工费(装饰)	元	26.86804	1.3511	36.3		
		高级技工人工费(装饰)	元	46.7628	1.3551	63.37		
		降效增加人工费	元	16.018933	1	16.02		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.723	1.25	3.4		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		万能胶	kg	0.63	17.5	11.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.777	1	1.78		
		杉木枋板材	m3	0.01355	2200	29.81		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚	m2	1.01	213.53	215.67		
		9mm厚玻镁板	m2	2.2	21.7	47.74		
	主材							
	设备							
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0021	28.94	0.06		
		降效增加机械费	元	0.008376	1	0.01		

项目编码	011207001306	项目名称	消防栓、弱电井、强电井、水井暗门（CT-101）	计量单位	m2	工程量	567.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙	100m2	0.01	6212.66	15890.63	0	0	2161.94	62.1266	158.9063	0	0	21.6194
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	3478.79	0	52.12	555.82	17.1918	34.7879	0	0.5212	5.5582
020003-185换	石膏板 墙面	100m2	0.01	1854.84	2457.89	0	0	531.14	18.5484	24.5789	0	0	5.3114
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	331.16	100.52	0	0	77.92	6.6232	2.0104	0	0	1.5584
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8155.28	0	0	40.68	1797.7	8155.28	0	0	40.68	1797.7
小计									8259.77	220.2835	0	41.2012	1831.7474
清单项目综合单价													10353.002100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.99655	1.3759	15.13		
		技工人工费(装饰)	元	24.09029	1.3511	32.55		
		高级技工人工费(装饰)	元	41.9241	1.3551	56.81		
		降效增加人工费	元	14.361933	1	14.36		
	材料	型钢(综合)	t	0.00428	4892	20.94		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		专用胶粘剂	kg	6.9525	2	13.91		
		水	m3	0.0028	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.7714	1	1.77		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		CT-101岩板2700*1200*6mm	m2	1.03	140	144.2		
		1mm厚镀锌铁皮板	m2	0.6171	15	9.26		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	10	1.67		
		9mm玻镁板	m2	1.05	21.7	22.79		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		降效增加机械费	元	0.07164	1	0.07		

项目编码	010808004047	项目名称	金属门窗套（MT-101）	计量单位	m2	工程量	284.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-66	门窗套 木龙骨	10m2	0.1	199.49	427.42	0	0	65.28	19.949	42.742	0	0	6.528
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.35	258.84	0	0	35.47	10.235	25.884	0	0	3.547
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2286.05	0	0	172.52	26.452	228.605	0	0	17.252
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2214.22	0	0	0	487.35	2214.22	0	0	0	487.35
小计									2270.856	297.231	0	0	514.677
清单项目综合单价													3082.76400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.2608	1.3759	14.12		
		技工人工费(装饰)	元	25.6799	1.3511	34.7		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.7719	1.3551	7.82		
		降效增加人工费	元	7.784489	1	7.78		
	材料	9mm玻镁板	m2	1.181	21.7	25.63		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚	m2	1.06	213.53	226.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.151	1	3.15		
		杉木板材（综合）	m3	0.0152	2200	33.44		
		防腐油	kg	0.2752	31.5	8.67		
		材料费补差	元	0.001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011105006046	项目名称	金属踢脚线（MT-101）	计量单位	m	工程量	1867.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	3187.95	0	0	281.3	5.5383	31.8795	0	0	2.813
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.0004	1014.84	2442.9	0	279.91	364.27	0.405936	0.97716	0	0.111964	0.145708
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1500.02	0	0	21.56	331.6	1500.02	0	0	21.56	331.6
小计									1505.964236	32.85666	0	21.671964	334.558708
清单项目综合单价													1895.051568

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.615287	1.3759	0.85		
		技工人工费(装饰)	元	1.346712	1.3511	1.82		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.344238	1.3551	3.18		
		降效增加人工费	元	0.803077	1	0.8		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.000767	5.5	0		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000184	15	0		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.004202	8.35	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.086758	1	0.09		
		金属(古铜拉丝)1.2mm厚、30mm高（踢脚线）	m	1.06	30	31.8		
		9mm玻镁板	m2	0.031503	21.7	0.68		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000404	208.11	0.08		
		降效增加机械费	元	0.011543	1	0.01		

项目编码	011601001006	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	2.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	0.1	1413.12	346.89	0	321.31	349.9	141.312	34.689	0	32.131	34.99
080001-75	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1	100m3	0.01	2586.94	0	0	1688.85	682.55	25.8694	0	0	16.8885	6.8255
超高费1-6	超高费 作业面高度0<H≤40（m）	项	1	10.19	0	0	2.99	2.44	10.19	0	0	2.99	2.44
小计									177.3714	34.689	0	52.0095	44.2555
清单项目综合单价													308.325400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	121.5068	1.3759	167.18		
		降效增加人工费	元	3.525952	1	3.53		
	材料	空心六角钢	kg	0.069	5.58	0.39		
		编织袋	条	45	0.75	33.75		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.0241	4.88	0.12		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.0104	8.92	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.343	1	0.34		
	主材							
	设备							
	机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.0199	848.67	16.89		
		降效增加机械费	元	1.034602	1	1.03		
		风动凿岩机 手持式	台班	0.1483	13.01	1.93		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.0736	410.36	30.2		

项目编码	010402001031	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	0.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-30	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3153.67	3404.79	0	0	864.36	315.367	340.479	0	0	86.436
超高费1-2	超高费 建筑物高度24~40m	项	6	9.21	0	0	0	2.03	55.26	0	0	0	12.18
小计									370.627	340.479	0	0	98.616
清单项目综合单价													809.72200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	66.8789	1.3759	92.02		
		技工人工费	元	165.308	1.3511	223.35		
		降效增加人工费	元	54.176471	1	54.18		
	材料	水	m3	0.1115	3.77	0.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.917	1	9.92		
		铁钉（综合）	kg	0.017	6.37	0.11		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	300	261.69		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	820	25.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1987	1.79		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	409.72	41.3		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010402001032	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	0.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 ˆ (超过3.6m时:人工*1.2)	10m3	0.1	3784.4	3404.79	0	0	1003.18	378.44	340.479	0	0	100.318
超高费1-2	超高费 建筑物高度24~40m	项	10	7.15	0	0	0	1.58	71.5	0	0	0	15.8
小计									449.94	340.479	0	0	116.118
清单项目综合单价													906.53700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	80.25468	1.3759	110.42		
		技工人工费	元	198.3696	1.3511	268.02		
		降效增加人工费	元	65	1	65		
	材料	水	m3	0.1115	3.77	0.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.917	1	9.92		
		铁钉（综合）	kg	0.017	6.37	0.11		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	300	261.69		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	820	25.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1987	1.79		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	409.72	41.3		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010402001033	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	7.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010001-32	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	2685.54	3418.35	0	0	762.01	268.554	341.835	0	0	76.201
超高费1-2	超高费 建筑物高度24~40m	项	1	356.78	0	0	0	78.53	356.78	0	0	0	78.53
小计									625.334	341.835	0	0	154.731
清单项目综合单价													1121.90000
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	47.6058		1.3759		65.5		
		技工人工费				元	150.2875		1.3511		203.05		
		降效增加人工费				元	46.155239		1		46.16		
	材料	水				m3	0.1002		3.77		0.38		
		其他材料费(按百分比计算)				元	9.956		1		9.96		
		铁钉（综合）				kg	0.012		6.37		0.08		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3	0.8723		300		261.69		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.0308		820		25.26		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.0016		1987		3.18		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	0.1008		409.72		41.3		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010402001034	项目名称			砌块墙			计量单位	m3		工程量		5.15
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 `（超过3.6m时:人工*1.2)	10m3	0.1	3222.65	3418.35	0	0	880.22	322.265	341.835	0	0	88.022
超高费1-2	超高费 建筑物高度24~40m	项	1	285.24	0	0	0	62.78	285.24	0	0	0	62.78
小计									607.505	341.835	0	0	150.802
清单项目综合单价													1100.14200
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	57.12696		1.3759		78.6		
		技工人工费				元	180.345		1.3511		243.66		
		降效增加人工费				元	55.386408		1		55.39		
	材料	水				m3	0.1002		3.77		0.38		
		其他材料费(按百分比计算)				元	9.956		1		9.96		
		铁钉（综合）				kg	0.012		6.37		0.08		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3	0.8723		300		261.69		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.0308		820		25.26		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.0016		1987		3.18		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	0.1008		409.72		41.3		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011108001008	项目名称			门槛石（ST-102）			计量单位	m2		工程量		3.91
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.96	64086.8	0	0	5053.17	83.9996	640.868	0	0	50.5317
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.56	1233.38	0	0	342.86	12.7756	12.3338	0	0	3.4286
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	446.71	145.96	0	0	105.62	8.9342	2.9192	0	0	2.1124
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	56.81	0	0	0	12.5	56.81	0	0	0	12.5
小计									162.5194	656.121	0	0	68.5727
清单项目综合单价													887.213100
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	11.31518		1.3759		15.57		
		技工人工费(装饰)				元	23.435064		1.3511		31.66		
		高级技工人工费(装饰)				元	43.15397		1.3551		58.48		
		降效增加人工费				元	14.529412		1		14.53		
	材料	美缝剂 400mL				支	0.104		28		2.91		
		专用胶粘剂				kg	10.23489		2		20.47		
		水				m3	0.038696		3.77		0.15		
		素水泥浆				m3	0.00102		593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.6362		1		1.64		
		ST-102石材18mm				m2	1.04		595		618.8		
		材料费补差				元	0.0005		1		0		
		湿拌地面砂浆 M15				m3	0.025514		452.75		11.55		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0		200.71		0		
项目编码	011102001170	项目名称			石材楼地面（ST-102）			计量单位	m2		工程量		40.48
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-41换	石材楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5638.19	62384.67	0	0	4360.2	56.3819	623.8467	0	0	43.602
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.56	1233.38	0	0	342.86	12.7756	12.3338	0	0	3.4286
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	446.71	145.96	0	0	105.62	8.9342	2.9192	0	0	2.1124
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	434.5	0	0	0	95.63	434.5	0	0	0	95.63
小计									512.5917	639.0997	0	0	144.773
清单项目综合单价													1296.464400
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	8.64495		1.3759		11.89		
		技工人工费(装饰)				元	15.926284		1.3511		21.52		
		高级技工人工费(装饰)				元	32.97118		1.3551		44.68		
		降效增加人工费				元	10.733696		1		10.73		
	材料	石料切割锯片				片	0.00615		18.2		0.11		
		白水泥				t	0.00102		1045		1.07		
		美缝剂 400mL				支	0.104		28		2.91		
		水				m3	0.061876		3.77		0.23		
		素水泥浆				m3	0.00102		593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.5937		1		1.59		
		ST-102石材18mm				m2	1.02		595		606.9		
		材料费补差				元	0.0005		1		0		
		湿拌地面砂浆 M15				m3	0.056714		452.75		25.68		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0		200.71		0		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010809004004	项目名称	岩板窗台板（CT-101）	计量单位	m2	工程量	2.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-77换	窗台板面层 石材饰面板	10m2	0.1	421.92	1577.24	0	4.01	172	42.192	157.724	0	0.401	17.2
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	446.71	145.96	0	0	105.62	8.9342	2.9192	0	0	2.1124
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	16.44	0	0	0.13	3.63	16.44	0	0	0.13	3.63
小计									67.5662	160.6432	0	0.531	22.9424
清单项目综合单价													251.682800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.568	1.3759	11.79		
		技工人工费(装饰)	元	21.17366	1.3511	28.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.91826	1.3551	10.73		
		降效增加人工费	元	7.025641	1	7.03		
	材料	美缝剂 400mL	支	0.104	28	2.91		
		水	m3	0.0156	3.77	0.06		
		干混地面砂浆 M15	t	0.0212	400	8.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7922	1	0.79		
		CT-101岩板2700*1200mm	m2	1.06	140	148.4		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.002	200.71	0.4		
		降效增加机械费	元	0.055556	1	0.06		

项目编码	011302001133	项目名称	吊顶天棚（PT-101）	计量单位	m2	工程量	43.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.01	4060.68	5626.11	0	793.99	1228.26	40.6068	56.2611	0	7.9399	12.2826
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	2725.38	2872.12	0	746.14	793.46	27.2538	28.7212	0	7.4614	7.9346
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	1904.11	0	0	448.63	16.0575	19.0411	0	0	4.4863
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 "（如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1284.6	1904.11	0	0	377.95	12.846	19.0411	0	0	3.7795
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-117+020005-118*1	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2810.75	761.63	0	0	656.73	28.1075	7.6163	0	0	6.5673
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	827.74	0	0	87.8	188.07	827.74	0	0	87.8	188.07
小计									970.3624	134.7862	0	103.2013	227.2325
清单项目综合单价													1435.582400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	16.589727	1.3759	22.83		
		技工人工费(装饰)	元	32.07223	1.3511	43.33		
		高级技工人工费(装饰)	元	54.169722	1.3551	73.41		
		降效增加人工费	元	19.182851	1	19.18		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.23509	5.5	1.29		
		砂纸	张	0.1	0.48	0.05		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	1.05	23.5	24.68		
		乳胶漆	kg	0.44187	17	7.51		
		水	m3	0.00111	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.292448	1	1.29		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	2.1	15.7	32.97		
		耐水腻子	kg	2.24532	1.8	4.04		
		型钢(综合)	t	0.009709	4892	47.5		
		不锈钢螺栓 M10×15mm	个	1.350035	0.55	0.74		
		合金钢钻头 20mm	个	0.023117	35	0.81		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.205732	7.8	1.6		
		氧气	m3	0.049286	4.5	0.22		
		乙炔气	m3	0.019788	32	0.63		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03162	235.97	7.46		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.042258	173.74	7.34		
		降效增加机械费	元	2.034762	1	2.03		

项目编码	011302001134	项目名称	吊顶天棚（MT-101）	计量单位	m2	工程量	2.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.01	4060.68	5626.11	0	793.99	1228.26	40.6068	56.2611	0	7.9399	12.2826
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	2725.38	2872.12	0	750.88	793.78	27.2538	28.7212	0	7.5088	7.9378
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	2540.41	0	0	480.44	16.0575	25.4041	0	0	4.8044
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 "（如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1284.6	2540.41	0	0	409.77	12.846	25.4041	0	0	4.0977
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-117+020005-118*1	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2810.75	761.63	0	0	656.73	28.1075	7.6163	0	0	6.5673
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	43.69	0	0	4.64	9.92	43.69	0	0	4.64	9.92
小计									186.3124	147.5122	0	20.0887	49.722
清单项目综合单价													403.635300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	16.566747	1.3759	22.79		
		技工人工费(装饰)	元	32.038658	1.3511	43.29		
		高级技工人工费(装饰)	元	54.117789	1.3551	73.34		
		降效增加人工费	元	19.162281	1	19.16		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.23509	5.5	1.29		
		砂纸	张	0.1	0.48	0.05		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	1.05	23.5	24.68		
		乳胶漆	kg	0.44187	17	7.51		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		
		水	m3	0.00111	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.416426	1	1.42		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		

工程量清单综合单价分析表

		9mm玻镁板	m2	2.1	21.7	45.57		
		型钢(综合)	t	0.009671	4892	47.31		
		不锈钢螺栓 M10×15mm	个	1.344737	0.55	0.74		
		合金钢钻头 20mm	个	0.023026	35	0.81		
		电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.204925	7.8	1.6		
		氧气	m3	0.049092	4.5	0.22		
		乙炔气	m3	0.019711	32	0.63		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03162	237.47	7.51		
		降效增加机械费	元	2.035088	1	2.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.042092	173.74	7.31		

项目编码	011304001008	项目名称	灯带(槽)（PT-101）	计量单位	m	工程量	7.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0031	6028.86	3289.67	0	0	1491.44	18.689466	10.197977	0	0	4.623464
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.86	3289.67	0	0	1491.44	9.646176	5.263472	0	0	2.386304
020006-57	石膏装饰线 平面线 宽度d(mm) d≤100	100m	0.01	731.55	809.94	0	0	201.51	7.3155	8.0994	0	0	2.0151
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0016	1775.08	410.54	0	0	411.22	2.840128	0.656864	0	0	0.657952
020005-117+020005-118*1	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0016	2810.75	761.63	0	0	656.73	4.4972	1.218608	0	0	1.050768
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	43.84	0	0	0	9.65	43.84	0	0	0	9.65
小计									86.82847	25.436321	0	0	20.383588
清单项目综合单价													132.648379

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.474081	1.3759	6.16		
		技工人工费(装饰)	元	9.803519	1.3511	13.25		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.063082	1.3551	23.12		
		降效增加人工费	元	5.845333	1	5.85		
	材料	塑料胀塞	100个	0.03	2	0.06		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.237134	10	2.37		
		镀锌自攻螺钉 ST4×30mm	100个	0.03	5	0.15		
		砂纸	张	0.0156	0.48	0.01		
		石膏粉	kg	0.01703	1.25	0.02		
		石膏平线 100mm×18mm	m	1.06	7	7.42		
		乳胶漆	kg	0.068932	17	1.17		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.03465	8.35	0.29		
		水	m3	0.000173	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.328455	1	0.33		
		材料费补差	元	0.000016	1	0		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.814333	15.7	12.79		
		耐水腻子	kg	0.35027	1.8	0.63		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011304002009	项目名称	圆形检修口	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-147换	成品检修口 不上人吊顶	个	1	27.5	111.1	0	0	11.61	27.5	111.1	0	0	11.61
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3.78	0	0	0	0.83	3.78	0	0	0	0.83
小计									31.28	111.1	0	0	12.44
清单项目综合单价													154.82

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.246	1.3759	5.84		
		技工人工费(装饰)	元	5.86	1.3511	7.92		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.14	1.3551	13.74		
		降效增加人工费	元	3.78	1	3.78		
	材料	加强龙骨 不上人吊顶	套	1	20	20		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1	1	1.1		
		圆形检修口直径400mm	个	1	90	90		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011304002010	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-95换	百叶风口安装周长(mm) 4200以内	个	1	112.16	395.63	0	5.73	44.85	112.16	395.63	0	5.73	44.85
小计									112.16	395.63	0	5.73	44.85
清单项目综合单价													558.37

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	36.565	1.3759	50.31		
		技工人工费(安装)	元	45.778	1.3511	61.85		
	材料	扁钢 <60	kg	2.63	4.555	11.98		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.91	0.9	1.72		
		其他材料费	元	0.088	1	0.09		
		黑白色线型风口7580*150mm	个	1	381.84	381.84		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	191.14	5.73		

项目编码	011207001307	项目名称	墙面装饰板（CT-101）	计量单位	m2	工程量	23.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-73换	挂钩式干挂石材 密缝	100m2	0.01	10557.21	17893.39	0	0	3218.31	105.5721	178.9339	0	0	32.1831
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	2836.65	4174.5	0	86	838.83	28.3665	41.745	0	0.86	8.3883
020003-221换	防火板 墙面	100m2	0.01	2454.22	2952.94	0	0	687.82	24.5422	29.5294	0	0	6.8782
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	331.16	100.52	0	0	77.92	6.6232	2.0104	0	0	1.5584
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	522.17	0	0	2.72	115.12	522.17	0	0	2.72	115.12
小计									687.274	252.2187	0	3.58	164.128
清单项目综合单价													1107.200700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	17.374985	1.3759	23.91		
		技工人工费(装饰)	元	38.064563	1.3511	51.43		
		高级技工人工费(装饰)	元	66.244989	1.3551	89.77		
		降效增加人工费	元	22.693177	1	22.69		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	型钢(综合)	t	0.007062	4892	34.55		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	3.1875	6.5	20.72		
		膨胀螺栓(综合)	套	10.863	1.25	13.58		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.067073	8.49	0.57		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		万能胶	kg	0.315	17.5	5.51		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.0653	1	2.07		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		CT-101岩板2700*1200*6mm	m2	1.03	140	144.2		
		9mm厚玻镁板	m2	1.1	21.7	23.87		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.00495	173.74	0.86		
		降效增加机械费	元	0.118209	1	0.12		

项目编码	011207001308	项目名称	墙面装饰板（CT-101）	计量单位	m2	工程量	67.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-73换	挂钩式干挂石材 密缝	100m2	0.01	6334.33	17893.39	0	0	2288.85	63.3433	178.9339	0	0	22.8885
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	331.16	100.52	0	0	77.92	6.6232	2.0104	0	0	1.5584
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	644.9	0	0	0	141.94	644.9	0	0	0	141.94
小计									714.8665	180.9443	0	0	166.3869
清单项目综合单价													1062.197700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.362208	1.3759	10.13		
		技工人工费(装饰)	元	16.129592	1.3511	21.79		
		高级技工人工费(装饰)	元	28.074642	1.3551	38.04		
		降效增加人工费	元	9.616761	1	9.62		
	材料	不锈钢石材挂件 国产304	套	3.1875	6.5	20.72		
		膨胀螺栓(综合)	套	6.375	1.25	7.97		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9002	1	0.9		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		CT-101岩板2700*1200*6mm	m2	1.03	140	144.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001309	项目名称	墙面装饰板（CT-101）	计量单位	m2	工程量	12.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙	100m2	0.01	6212.66	15890.63	0	0	2161.94	62.1266	158.9063	0	0	21.6194
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1846.83	1027.9	0	0	457.89	18.4683	10.279	0	0	4.5789
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	331.16	100.52	0	0	77.92	6.6232	2.0104	0	0	1.5584
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	153.09	0	0	0	33.69	153.09	0	0	0	33.69
小计									240.3081	171.1957	0	0	61.4467
清单项目综合单价													472.950500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.35347	1.3759	12.87		
		技工人工费(装饰)	元	19.25711	1.3511	26.02		
		高级技工人工费(装饰)	元	35.66548	1.3551	48.33		
		降效增加人工费	元	11.988254	1	11.99		
	材料	勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9024	1	0.9		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		专用胶粘剂	kg	6.9525	2	13.91		
		水	m3	0.00564	3.77	0.02		
		CT-101岩板2700*1200*6mm	m2	1.03	140	144.2		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.0232	438.21	10.17		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011207001310	项目名称	墙面装饰板（MT-101）	计量单位	m2	工程量	2.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	23136.87	0	0	2118.6	43.6963	231.3687	0	0	21.186
020003-221换	防火板 墙面	100m2	0.01	2454.22	2952.94	0	0	687.82	24.5422	29.5294	0	0	6.8782
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	20.82	0	0	0	4.58	20.82	0	0	0	4.58
小计									89.0585	260.8981	0	0	32.6442
清单项目综合单价													382.600800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.18051	1.3759	9.88		
		技工人工费(装饰)	元	15.73231	1.3511	21.26		
		高级技工人工费(装饰)	元	27.3802	1.3551	37.1		
		降效增加人工费	元	9.378378	1	9.38		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.298	1	1.3		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚	m2	1.01	213.53	215.67		
		9mm厚玻镁板	m2	1.1	21.7	23.87		
		万能胶	kg	0.315	17.5	5.51		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001311	项目名称	墙面装饰板（MT-102）	计量单位	m2	工程量	9.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-245换	铝单板 墙面	100m2	0.01	5335.37	30152.87	0	0	2681.96	53.3537	301.5287	0	0	26.8196
020003-221换	防火板 墙面	100m2	0.01	2454.22	2952.94	0	0	687.82	24.5422	29.5294	0	0	6.8782
020003-16	木龙骨 平均中距L(mm) L≤300	100m2	0.01	2640.7	4475.51	0	7.52	805.5	26.407	44.7551	0	0.0752	8.055
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.02	127.79	0	0	65.16	2.6702	1.2779	0	0	0.6516
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	144.68	0	0	0.1	31.85	144.68	0	0	0.1	31.85

工程量清单综合单价分析表

小计					251.6531	377.0911	0	0.1752	74.2544
清单项目综合单价									703.173800
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	11.25875	1.3759		15.49		
		技工人工费(装饰)	元	24.66239	1.3511		33.32		
		高级技工人工费(装饰)	元	42.91985	1.3551		58.16		
		降效增加人工费	元	14.703252	1		14.7		
	材料	电化角铝 25.4mm×2mm	m	1.70243	6.5		11.07		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.224	1.25		4.03		
		铝拉铆钉	个	19.904	0.12		2.39		
		杉木枋板材	m3	0.01831	2200		40.28		
		界面处理剂	kg	0.5	2.5		1.25		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12		0.37		
		万能胶	kg	0.315	17.5		5.51		
		水	m3	0.004	3.77		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.1028	1		2.1		
		材料费补差	元	0.0001	1		0		
		MT-102转印木纹（金属铝板）4mm厚	m2	1.06	270		286.2		
		9mm厚玻镁板	m2	1.1	21.7		23.87		
	主材								
	设备								
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0026	28.94		0.08		
		降效增加机械费	元	0.010163	1		0.01		

项目编码	011502001136	项目名称	金属装饰线（MT-101）	计量单位	m	工程量	37.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-40换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	411.35	2090.52	0	0	195.07	4.1135	20.9052	0	0	1.9507
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	21.35	0	0	0	4.7	21.35	0	0	0	4.7
小计									25.4635	20.9052	0	0	6.6507

清单项目综合单价									53.019400
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.43311	1.3759		0.6		
		技工人工费(装饰)	元	0.94819	1.3511		1.28		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.65044	1.3551		2.24		
		降效增加人工费	元	0.565413	1		0.57		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.46		0.06		
		万能胶	kg	0.0168	17.5		0.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4099	1		0.41		
		金属(古铜拉丝)1.2mm厚、T型20mm高	m	1.06	19		20.14		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011502001137	项目名称	金属装饰线（MT-101）	计量单位	m	工程量	31.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-40换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	411.35	1982.4	0	0	189.66	4.1135	19.824	0	0	1.8966
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	17.93	0	0	0	3.94	17.93	0	0	0	3.94
小计									22.0435	19.824	0	0	5.8366

清单项目综合单价									47.704100
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.43311	1.3759		0.6		
		技工人工费(装饰)	元	0.94819	1.3511		1.28		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.65044	1.3551		2.24		
		降效增加人工费	元	0.565259	1		0.57		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.46		0.06		
		万能胶	kg	0.0168	17.5		0.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3887	1		0.39		
		金属(古铜拉丝)1.2mm厚、U形9*5mm	m	1.06	18		19.08		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011502001138	项目名称	金属装饰线（MT-101）	计量单位	m	工程量	8.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-40换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	411.35	2414.88	0	0	211.28	4.1135	24.1488	0	0	2.1128
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4.9	0	0	0	1.07	4.9	0	0	0	1.07
小计									9.0135	24.1488	0	0	3.1828

清单项目综合单价									36.345100
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.43311	1.3759		0.6		
		技工人工费(装饰)	元	0.94819	1.3511		1.28		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.65044	1.3551		2.24		
		降效增加人工费	元	0.56582	1		0.57		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.46		0.06		
		万能胶	kg	0.0168	17.5		0.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4735	1		0.47		
		金属(古铜拉丝)1.2mm厚、展开长度50mm	m	1.06	22		23.32		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011105006047	项目名称	金属踢脚线（MT-101）	计量单位	m	工程量	30.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	3187.95	0	0	281.3	5.5383	31.8795	0	0	2.813
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.0004	1014.84	2442.9	0	279.91	364.27	0.405936	0.97716	0	0.111964	0.145708
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	24.6	0	0	0.35	5.44	24.6	0	0	0.35	5.44
小计									30.544236	32.85666	0	0.461964	8.398708

清单项目综合单价									72.261568
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	0.615322	1.3759		0.85		
		技工人工费(装饰)	元	1.34679	1.3511		1.82		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.344374	1.3551		3.18		
		降效增加人工费	元	0.803134	1		0.8		
		圆钉 L=60mm	kg	0.000768	5.5		0		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000184	15		0		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.004207	8.35		0.04		

....

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.086766	1	0.09		
		金属(古铜拉丝)1.2mm厚、30mm高（踢脚线）	m	1.06	30	31.8		
		9mm玻镁板	m2	0.031538	21.7	0.68		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000404	208.11	0.08		
		降效增加机械费	元	0.011427	1	0.01		

项目编码	011207001312	项目名称	水井暗门（CT-101）	计量单位	m2	工程量	10.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙	100m2	0.01	6212.66	15890.63	0	0	2161.94	62.1266	158.9063	0	0	21.6194
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	3478.79	0	52.12	555.82	17.1918	34.7879	0	0.5212	5.5582
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	331.16	100.52	0	0	77.92	6.6232	2.0104	0	0	1.5584
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	119.31	0	0	0.72	26.31	119.31	0	0	0.72	26.31
小计									205.2516	195.7046	0	1.2412	55.046
清单项目综合单价													457.24340

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.04444	1.3759	12.44		
		技工人工费(装饰)	元	19.81254	1.3511	26.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	34.48344	1.3551	46.73		
		降效增加人工费	元	11.812871	1	11.81		
	材料	型钢(综合)	t	0.00428	4892	20.94		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		专用胶粘剂	kg	6.9525	2	13.91		
		水	m3	0.0028	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6491	1	1.65		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		1mm厚镀锌铁皮板	元	0.6171	15	9.26		
		CT-101岩板2700*1200*6mm	m2	1.03	140	144.2		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		降效增加机械费	元	0.071287	1	0.07		

项目编码	010808004048	项目名称	金属门窗套（MT-101）	计量单位	m2	工程量	1.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2286.05	0	0	172.52	26.452	228.605	0	0	17.252
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5.96	0	0	0	1.32	5.96	0	0	0	1.32
小计									32.412	228.605	0	0	18.572
清单项目综合单价													279.58900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.7877	1.3759	6.59		
		技工人工费(装饰)	元	12.002	1.3511	16.22		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.6925	1.3551	3.65		
		降效增加人工费	元	3.634146	1	3.63		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	2.263	1	2.26		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚	m2	1.06	213.53	226.34		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010808004049	项目名称	金属门窗套（MT-101）	计量单位	m2	工程量	5.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.35	258.84	0	0	35.47	10.235	25.884	0	0	3.547
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2286.05	0	0	172.52	26.452	228.605	0	0	17.252
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	27.28	0	0	0	6.01	27.28	0	0	0	6.01
小计									63.967	254.489	0	0	26.809
清单项目综合单价													345.26500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.648	1.3759	9.15		
		技工人工费(装饰)	元	16.6474	1.3511	22.49		
		高级技工人工费(装饰)	元	3.7248	1.3551	5.05		
		降效增加人工费	元	5.042514	1	5.04		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	2.519	1	2.52		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚	m2	1.06	213.53	226.34		
		9mm玻镁板	m2	1.181	21.7	25.63		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010808004050	项目名称	金属门窗套（MT-101）	计量单位	m2	工程量	5.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2286.05	0	0	172.52	26.452	228.605	0	0	17.252
020001-66	门窗套 木龙骨	10m2	0.1	199.49	427.42	0	0	65.28	19.949	42.742	0	0	6.528
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.35	258.84	0	0	35.47	10.235	25.884	0	0	3.547
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	44.22	0	0	0	9.73	44.22	0	0	0	9.73
小计									100.856	297.231	0	0	37.057
清单项目综合单价													435.14400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.2608	1.3759	14.12		
		技工人工费(装饰)	元	25.6799	1.3511	34.7		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.7719	1.3551	7.82		
		降效增加人工费	元	7.785211	1	7.79		
	材料	杉木板材（综合）	m3	0.0152	2200	33.44		
		防腐油	kg	0.2752	31.5	8.67		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.151	1	3.15		
		材料费补差	元	0.001	1	0		
		9mm玻镁板	m2	1.181	21.7	25.63		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚	m2	1.06	213.53	226.34		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械									
项目编码	010808004051	项目名称	金属门窗套（MT-101）		计量单位	m2	工程量	6.82		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2286.05	0	0	172.52	26.452	228.605	0	0	17.252
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	2530	0	52.12	508.38	17.1918	25.3	0	0.5212	5.0838
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.35	258.84	0	0	35.47	10.235	25.884	0	0	3.547
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	50.51	0	0	0.49	11.15	50.51	0	0	0.49	11.15
小计									104.3888	279.789	0	1.0112	37.0328
清单项目综合单价													422.221800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.45753	1.3759	11.64		
		技工人工费(装饰)	元	20.61185	1.3511	27.85		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.62149	1.3551	14.39		
		降效增加人工费	元	7.406158	1	7.41		
	材料	型钢(综合)	t	0.00428	4892	20.94		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.1361	1	3.14		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚	m2	1.06	213.53	226.34		
		9mm玻镁板	m2	1.181	21.7	25.63		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		降效增加机械费	元	0.071848	1	0.07		

项目编码	010808004052	项目名称	电梯厅背景墙(GL-102)	计量单位	m2	工程量	6.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	2442.9	0	279.91	364.27	10.1484	24.429	0	2.7991	3.6427
020003-253换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3065.66	48639.17	0	0	3106.71	30.6566	486.3917	0	0	31.0671
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	36.18	0	0	2.48	8.13	36.18	0	0	2.48	8.13
小计									76.985	510.8207	0	5.2791	42.8398
清单项目综合单价													635.924600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.29266	1.3759	5.91		
		技工人工费(装饰)	元	9.40836	1.3511	12.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	16.37314	1.3551	22.19		
		降效增加人工费	元	5.609302	1	5.61		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.24202	5.8	7.2		
		玻璃胶 300mL	支	1.134	12	13.61		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.6618	1	2.66		
		9mm玻镁板	m2	1.05	21.7	22.79		
		6mm夹丝玻璃	m2	1.03	449.67	463.16		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	208.11	2.8		
		降效增加机械费	元	0.384496	1	0.38		

项目编码	011108001009	项目名称	门槛石（ST-102）	计量单位	m2	工程量	8.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.96	64086.8	0	0	5053.17	83.9996	640.868	0	0	50.5317
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.56	1233.38	0	0	342.86	12.7756	12.3338	0	0	3.4286
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	446.71	145.96	0	0	105.62	8.9342	2.9192	0	0	2.1124
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	117.4	0	0	0	25.84	117.4	0	0	0	25.84
小计									223.1094	656.121	0	0	81.9127
清单项目综合单价													961.143100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	11.31518	1.3759	15.57		
		技工人工费(装饰)	元	23.435064	1.3511	31.66		
		高级技工人工费(装饰)	元	43.15397	1.3551	58.48		
		降效增加人工费	元	14.529703	1	14.53		
	材料	美缝剂 400mL	支	0.104	28	2.91		
		专用胶粘剂	kg	10.23489	2	20.47		
		水	m3	0.038696	3.77	0.15		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6362	1	1.64		
		材料费补差	元	0.0005	1	0		
		ST-102石材18mm	m2	1.04	595	618.8		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	452.75	11.55		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001171	项目名称	石材楼地面（ST-102）	计量单位	m2	工程量	49.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-41换	石材楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5638.19	62384.67	0	0	4360.2	56.3819	623.8467	0	0	43.602
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.56	1233.38	0	0	342.86	12.7756	12.3338	0	0	3.4286
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	446.71	145.96	0	0	105.62	8.9342	2.9192	0	0	2.1124
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	526.05	0	0	0	115.78	526.05	0	0	0	115.78
小计									604.1417	639.0997	0	0	164.923
清单项目综合单价													1408.164400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.64495	1.3759	11.89		
		技工人工费(装饰)	元	15.926284	1.3511	21.52		
		高级技工人工费(装饰)	元	32.97118	1.3551	44.68		
		降效增加人工费	元	10.733524	1	10.73		
	材料	石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11		
		白水泥	t	0.00102	1045	1.07		
		美缝剂 400mL	支	0.104	28	2.91		
		水	m3	0.061876	3.77	0.23		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.5937	1	1.59		

工程量清单综合单价分析表

		ST-102石材18mm	m2	1.02	595	606.9		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.056714	452.75	25.68		
		材料费补差	元	0.0005	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011302001135	项目名称	吊顶天棚（PT-101）	计量单位	m2	工程量	52.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.01	4060.68	5626.11	0	793.99	1228.26	40.6068	56.2611	0	7.9399	12.2826
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	2725.38	2872.12	0	746.14	793.46	27.2538	28.7212	0	7.4614	7.9346
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	1904.11	0	0	448.63	16.0575	19.0411	0	0	4.4863
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	1904.11	0	0	448.63	16.0575	19.0411	0	0	4.4863
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-117+020005-118*1	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2810.75	761.63	0	0	656.73	28.1075	7.6163	0	0	6.5673
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1026.71	0	0	106.47	233.11	1026.71	0	0	106.47	233.11
小计									1172.5439	134.7862	0	121.8713	272.9793
清单项目综合单价													1702.180700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	16.931097	1.3759	23.3		
		技工人工费(装饰)	元	32.818097	1.3511	44.34		
		高级技工人工费(装饰)	元	55.466521	1.3551	75.16		
		降效增加人工费	元	19.627413	1	19.63		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.23509	5.5	1.29		
		砂纸	张	0.1	0.48	0.05		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	1.05	23.5	24.68		
		乳胶漆	kg	0.44187	17	7.51		
		水	m3	0.00111	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.292766	1	1.29		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	2.1	15.7	32.97		
		耐水腻子	kg	2.24532	1.8	4.04		
		型钢(综合)	t	0.009715	4892	47.53		
		不锈钢螺栓 M10×15mm	个	1.35087	0.55	0.74		
		合金钢钻头 20mm	个	0.023131	35	0.81		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.20586	7.8	1.61		
		氧气	m3	0.049316	4.5	0.22		
		乙炔气	m3	0.0198	32	0.63		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03162	235.97	7.46		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.042284	173.74	7.35		
		降效增加机械费	元	2.035366	1	2.04		

项目编码	011304001009	项目名称	灯带(槽)（PT-101）	计量单位	m	工程量	25.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0031	6028.86	4350.17	0	0	1544.47	18.689466	13.485527	0	0	4.787857
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.86	3289.67	0	0	1491.44	9.646176	5.263472	0	0	2.386304
020006-57	石膏装饰线 平面线 宽度d(mm) d≤100	100m	0.01	731.55	809.94	0	0	201.51	7.3155	8.0994	0	0	2.0151
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0016	1775.08	410.54	0	0	411.22	2.840128	0.656864	0	0	0.657952
020005-117+020005-118*1	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0016	2810.75	761.63	0	0	656.73	4.4972	1.218608	0	0	1.050768
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	146.75	0	0	0	32.3	146.75	0	0	0	32.3
小计									189.73847	28.723871	0	0	43.197981
清单项目综合单价													261.660322

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.475565	1.3759	6.16		
		技工人工费(装饰)	元	9.806773	1.3511	13.25		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.068742	1.3551	23.13		
		降效增加人工费	元	5.846614	1	5.85		
	材料	塑料胀塞	100个	0.03	2	0.06		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.23734	10	2.37		
		镀锌自攻螺钉 ST4×30mm	100个	0.03	5	0.15		
		砂纸	张	0.015578	0.48	0.01		
		石膏粉	kg	0.01703	1.25	0.02		
		石膏平线 100mm×18mm	m	1.06	7	7.42		
		乳胶漆	kg	0.068833	17	1.17		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.03465	8.35	0.29		
		水	m3	0.000173	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.361106	1	0.36		
		材料费补差	元	0.000016	1	0		
		9mm玻镁板	m2	0.54243	21.7	11.77		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.27261	15.7	4.28		
		耐水腻子	kg	0.349769	1.8	0.63		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502004003	项目名称	L型成品护角收边条	计量单位	m	工程量	9.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-38换	木阳角装饰线条 宽度d(mm) 50＜d≤100 ˇ (如天棚面安装直线条:人工*1.3)	100m	0.01	644.68	814.08	0	41.62	185.38	6.4468	8.1408	0	0.4162	1.8538
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8.17	0	0	0.53	1.83	8.17	0	0	0.53	1.83
小计									14.6168	8.1408	0	0.9462	3.6838
清单项目综合单价													27.387600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	0.67899	1.3759	0.93		
		技工人工费(装饰)	元	1.485926	1.3511	2.01		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.58661	1.3551	3.51		
		降效增加人工费	元	0.886117	1	0.89		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00702	15	0.11		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0546	8.35	0.46		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1596	1	0.16		
		L型成品护角收边条	m	1.06	7	7.42		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.002	208.11	0.42		
		降效增加机械费	元	0.057484	1	0.06		

项目编码	011304002011	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-95换	百叶风口安装周长(mm) 4200以内	个	1	112.16	253.07	0	5.73	37.72	112.16	253.07	0	5.73	37.72
小计									112.16	253.07	0	5.73	37.72
清单项目综合单价													408.68

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	36.565	1.3759	50.31		
		技工人工费(安装)	元	45.778	1.3511	61.85		
	材料	扁钢 <60	kg	2.63	4.555	11.98		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.91	0.9	1.72		
		其他材料费	元	0.088	1	0.09		
		黑白色线型风口3695*150mm	个	1	239.28	239.28		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	191.14	5.73		

项目编码	011304002012	项目名称	圆形检修口	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-147换	成品检修口 不上人吊顶	个	1	27.5	111.1	0	0	11.61	27.5	111.1	0	0	11.61
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3.78	0	0	0	0.83	3.78	0	0	0	0.83
小计									31.28	111.1	0	0	12.44
清单项目综合单价													154.82

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.246	1.3759	5.84		
		技工人工费(装饰)	元	5.86	1.3511	7.92		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.14	1.3551	13.74		
		降效增加人工费	元	3.78	1	3.78		
	材料	加强龙骨 不上人吊顶	套	1	20	20		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1	1	1.1		
		圆形检修口直径400mm	个	1	90	90		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001139	项目名称	金属装饰线（MT-101）	计量单位	m	工程量	15.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-40换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	411.35	2090.52	0	0	195.07	4.1135	20.9052	0	0	1.9507
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8.9	0	0	0	1.96	8.9	0	0	0	1.96
小计									13.0135	20.9052	0	0	3.9107
清单项目综合单价													37.829400

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.43311	1.3759	0.6		
		技工人工费(装饰)	元	0.94819	1.3511	1.28		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.65044	1.3551	2.24		
		降效增加人工费	元	0.565438	1	0.57		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.46	0.06		
		万能胶	kg	0.0168	17.5	0.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4099	1	0.41		
		MT-101金属(古铜拉丝)1.2mm厚、T型20mm高	m	1.06	19	20.14		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001140	项目名称	金属装饰线（MT-101）	计量单位	m	工程量	15.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-40换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	411.35	1982.4	0	0	189.66	4.1135	19.824	0	0	1.8966
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8.9	0	0	0	1.96	8.9	0	0	0	1.96
小计									13.0135	19.824	0	0	3.8566
清单项目综合单价													36.694100

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.43311	1.3759	0.6		
		技工人工费(装饰)	元	0.94819	1.3511	1.28		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.65044	1.3551	2.24		
		降效增加人工费	元	0.565438	1	0.57		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.46	0.06		
		万能胶	kg	0.0168	17.5	0.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3887	1	0.39		
		MT-101金属(古铜拉丝)1.2mm厚、U形9*5mm	m	1.06	18	19.08		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006048	项目名称	金属踢脚线（MT-101）	计量单位	m	工程量	12.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	3187.95	0	0	281.3	5.5383	31.8795	0	0	2.813
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9.89	0	0	0	2.17	9.89	0	0	0	2.17
小计									15.4283	31.8795	0	0	4.983
清单项目综合单价													52.290800

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3759	0.8		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3511	1.72		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3551	3.01		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		降效增加人工费	元	0.761355	1	0.76		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0795	1	0.08		
		MT-101金属(古铜拉丝)1.2mm厚、30mm高（踢脚线）	m	1.06	30	31.8		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011204001003	项目名称	干挂石材墙面(ST-101)	计量单位	m2	工程量	45.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-23	干挂石材型钢骨架	t	0.008	3504.56	5533.8	0	837.25	1104.15	28.03648	44.2704	0	6.698	8.8332
020003-75换	背栓式干挂石材 密缝	100m2	0.01	11401.45	80008.54	0	0	6509.88	114.0145	800.0854	0	0	65.0988
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	331.16	100.52	0	0	77.92	6.6232	2.0104	0	0	1.5584
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	929.84	0	0	41.54	207.44	929.84	0	0	41.54	207.44
小计									1078.51418	846.3662	0	48.238	282.9304
清单项目综合单价													2256.048780

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	15.613145	1.3759	21.48		
		技工人工费(装饰)	元	34.210317	1.3511	46.22		
		高级技工人工费(装饰)	元	59.541209	1.3551	80.68		
		降效增加人工费	元	20.395701	1	20.4		
	材料	型钢(综合)	t	0.008394	4892	41.06		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.185409	8.49	1.57		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		氧气	m3	0.042759	4.5	0.19		
		乙炔气	m3	0.01742	32	0.56		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.424349	1	4.42		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	6.375	6.5	41.44		
		不锈钢型材转接件	kg	1.73	23.5	40.66		
		不锈钢石材背栓	个	6.375	2.5	15.94		
		不锈钢螺栓 M8×30mm	个	6.375	0.8	5.1		
		不锈钢螺栓 M6×30mm	个	6.375	0.45	2.87		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
		ST-101石材25mm	m2	1.03	665	684.95		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.038159	173.74	6.63		
		降效增加机械费	元	0.911165	1	0.91		

项目编码	011207001313	项目名称	墙面装饰板（CT-104）	计量单位	m2	工程量	7.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-23	干挂石材型钢骨架	t	0.01	3504.56	5533.8	0	837.25	1104.15	35.0456	55.338	0	8.3725	11.0415
020003-221换	防火板 墙面	100m2	0.01	2454.22	2952.94	0	0	687.82	24.5422	29.5294	0	0	6.8782
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙	100m2	0.01	6212.66	34523.33	0	0	3093.57	62.1266	345.2333	0	0	30.9357
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	331.16	100.52	0	0	77.92	6.6232	2.0104	0	0	1.5584
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	131.82	0	0	8.52	29.58	131.82	0	0	8.52	29.58
小计									260.1576	432.1111	0	16.8925	79.9938
清单项目综合单价													789.15500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	13.455456	1.3759	18.51		
		技工人工费(装饰)	元	29.478196	1.3511	39.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	51.308968	1.3551	69.53		
		降效增加人工费	元	17.576	1	17.58		
	材料	型钢(综合)	t	0.010459	4892	51.17		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.231028	8.49	1.96		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		万能胶	kg	0.315	17.5	5.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.415095	1	2.42		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		氧气	m3	0.05328	4.5	0.24		
		乙炔气	m3	0.021707	32	0.69		
		专用胶粘剂	kg	6.9525	2	13.91		
		水	m3	0.0028	3.77	0.01		
		9mm厚玻镁板	m2	1.1	21.7	23.87		
		CT-104 2700*1200*6mm岩板	m2	1.03	320	329.6		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.047547	173.74	8.26		
		降效增加机械费	元	1.136	1	1.14		

项目编码	011207001314	项目名称	墙面装饰板（CT-103）	计量单位	m2	工程量	2.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-23	干挂石材型钢骨架	t	0.01	3504.56	5533.8	0	837.25	1104.15	35.0456	55.338	0	8.3725	11.0415
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙	100m2	0.01	6212.66	44874.83	0	0	3611.15	62.1266	448.7483	0	0	36.1115
020003-221换	防火板 墙面	100m2	0.01	2454.22	2952.94	0	0	687.82	24.5422	29.5294	0	0	6.8782
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	331.16	100.52	0	0	77.92	6.6232	2.0104	0	0	1.5584
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	50.16	0	0	3.22	11.26	50.16	0	0	3.22	11.26
小计									178.4976	535.6261	0	11.5925	66.8496
清单项目综合单价													792.565800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	13.42727	1.3759	18.47		
		技工人工费(装饰)	元	29.416418	1.3511	39.74		
		高级技工人工费(装饰)	元	51.20145	1.3551	69.38		
		降效增加人工费	元	17.538462	1	17.54		
	材料	型钢(综合)	t	0.010378	4892	50.77		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.229238	8.49	1.95		
		9mm厚玻镁板	m2	1.1	21.7	23.87		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		氧气	m3	0.052867	4.5	0.24		
		乙炔气	m3	0.021538	32	0.69		
		专用胶粘剂	kg	6.9525	2	13.91		
		万能胶	kg	0.315	17.5	5.51		
		水	m3	0.0028	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.925906	1	2.93		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		CT-103 2700*1200*6mm岩板	m2	1.03	420	432.6		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.047179	173.74	8.2		
		降效增加机械费	元	1.125874	1	1.13		

项目编码	010808004053	项目名称	金属门窗套(MT-101)	计量单位	m2	工程量	8.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2286.05	0	0	172.52	26.452	228.605	0	0	17.252
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	2530	0	52.12	508.38	17.1918	25.3	0	0.5212	5.0838
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.35	258.84	0	0	35.47	10.235	25.884	0	0	3.547
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	62.5	0	0	0.6	13.79	62.5	0	0	0.6	13.79
小计									116.3788	279.789	0	1.1212	39.6728
清单项目综合单价													436.961800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.45753	1.3759	11.64		
		技工人工费(装饰)	元	20.61185	1.3511	27.85		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.62149	1.3551	14.39		
		降效增加人工费	元	7.405213	1	7.41		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	3.1361	1	3.14		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚	m2	1.06	213.53	226.34		
		型钢(综合)	t	0.00428	4892	20.94		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		9mm玻镁板	m2	1.181	21.7	25.63		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		降效增加机械费	元	0.07109	1	0.07		

项目编码	011210002003	项目名称	金属隔断(MT-102)	计量单位	m2	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-287换	型钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	7252.76	7412.05	0	73.49	1971.86	72.5276	74.1205	0	0.7349	19.7186
020003-245换	铝单板 墙面	100m2	0.01	5335.37	30152.87	0	0	2681.96	53.3537	301.5287	0	0	26.8196
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	207.62	0	0	1.21	45.77	207.62	0	0	1.21	45.77
小计									333.5013	375.6492	0	1.9449	92.3082
清单项目综合单价													803.4036

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	13.24675	1.3759	18.23		
		技工人工费(装饰)	元	29.02196	1.3511	39.21		
		高级技工人工费(装饰)	元	50.50801	1.3551	68.44		
		降效增加人工费	元	17.301667	1	17.3		
	材料	角钢(综合)	t	0.00536	4035	21.63		
		电化角铝 25.4mm×2mm	m	1.70243	6.5	11.07		
		嵌缝纸带	m	2.17	0.2	0.43		
		嵌缝膏	kg	0.84	2	1.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.21	1.25	4.01		
		铝拉铆钉	个	19.904	0.12	2.39		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.02056	8.49	0.17		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.00312	15	0.05		
		沥青油	kg	0.2558	0.72	0.18		
		玻璃胶 300ml.	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8909	1	1.89		
		MT-102木纹铝板材料4mm	m2	1.06	270	286.2		
		9mm玻镁板	m2	2.1	21.7	45.57		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.00423	173.74	0.73		
		降效增加机械费	元	0.100833	1	0.1		

项目编码	011606002003	项目名称	墙柱面龙骨及饰面拆除	计量单位	m2	工程量	32.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-37	墙柱面龙骨及饰面拆除 有龙骨	100m2	0.01	756.75	68.18	0	0	169.97	7.5675	0.6818	0	0	1.6997
超高费1-6	超高费 作业面高度0<H≤40（m）	项	1	5.18	0	0	0	1.14	5.18	0	0	0	1.14
小计									12.7475	0.6818	0	0	2.8397
清单项目综合单价													16.269000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.5	1.3759	7.57		
		降效增加人工费	元	0.15963	1	0.16		
	材料	编织袋	条	0.9	0.75	0.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0068	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	81969.13	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	59215.5	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-装饰工程
标　　段：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		单独装饰工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					141184.63
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	81969.13
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	66869.93
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	15099.2
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	59215.5
1-10-1	011701B005011	活动脚手架	1.活动脚手架 墙砌筑或装饰 2.含建筑物超高增加费 3.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	6894.67	6.37	43919.05
1-10-2	011701B005012	活动脚手架	1.活动脚手架 天棚面装饰及修整 2.含建筑物超高增加费 3.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	2649.92	5.16	13673.59
1-10-3	011701006003	满堂脚手架	1.满堂脚手架 天棚装饰　层高5.2m以内 2.含建筑物超高增加费 3.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	104.23	15.57	1622.86
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							141184.63

材料设备暂估价计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	137466.55
1	增值税应纳税额	A5	3.02	122737.99
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	14728.56
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	207403.62
合计				344870.17

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		01户型					1646891.82	0	
1-1		电气工程					1172493.49	0	
1-1-1	030412004148	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A02a 2.规格：LED 10W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	208	163.27	33960.16	0	
1-1-2	030412004149	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A02d 2.规格：LED 10W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	104	163.27	16980.08	0	
1-1-3	030412004150	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A03a 2.规格:LED 15W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	208	174.48	36291.84	0	
1-1-4	030412004151	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A03b 2.规格:LED 15W 35° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	572	174.48	99802.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-5	030412004152	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A03c 2.规格：LED 15W 50° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	416	174.48	72583.68	0	
1-1-6	030412004153	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯H01b 2.规格：LED 10W 35° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	52	163.27	8490.04	0	
1-1-7	030412004154	装饰灯	1.名称:吸顶灯B01 2.规格：LED 24W 120° 3500K 3.安装方式:吸顶安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	52	94.93	4936.36	0	
1-1-8	030412004155	装饰灯	1.名称:嵌入式鱼嘴射灯S01d 2.规格：LED 3W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	104	87.92	9143.68	0	
1-1-9	030412004156	装饰灯	1.名称:踢脚灯S01 2.规格：LED 2W 3000K，带感应器 3.安装方式:壁装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	104	127.53	13263.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-10	030412004157	装饰灯	1.名称:LED硬灯带C01b 2.规格：LED 4W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	511.16	34.43	17599.24	0	
1-1-11	030412004158	装饰灯	1.名称:LED硬灯带C02b 2.规格：LED 8W/m 3000K 铝槽，带感应器，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	293.28	40.52	11883.71	0	
1-1-12	030412004159	装饰灯	1.名称:软灯带C03 2.规格：LED 12W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	2102.88	42.16	88657.42	0	
1-1-13	030412004160	装饰灯	1.名称:直角灯带C04 2.规格：LED 6W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	291.2	39.31	11447.07	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-14	030412004161	装饰灯	1.名称:感应灯带C09 2.规格：LED 4.8W/m 3000K 铝槽 ,带感应器，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	170.56	38.13	6503.45	0	
1-1-15	030404035055	插座	1.名称:五孔电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	936	35.67	33387.12	0	
1-1-16	030404035056	插座	1.名称:带开关电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	208	41.97	8729.76	0	
1-1-17	030404035057	插座	1.名称:防泼溅电源插座(带防溅盒) 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	312	41.97	13094.64	0	
1-1-18	030404035058	插座	1.名称:带开关防泼溅电源插座(带防溅盒) 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	208	44.07	9166.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-19	030404035059	插座	1.名称:带USB接口电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	312	80.82	25215.84	0	
1-1-20	030404034017	照明开关	1.名称:阳台电动晾衣架控制面板 2.安装方式:墙上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	35.58	1850.16	0	
1-1-21	030411006015	接线盒	1.名称:接线盒 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	1092	21.49	23467.08	0	
1-1-22	030411004049	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ-2.5 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	33748	6.09	205525.32	0	
1-1-23	030411004050	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ-4 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	12234.56	8.1	99099.94	0	
1-1-24	030411004051	配线	1.名称:绝缘屏蔽软电线 2.型号、规格:RVSP-2*1.5 3.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	5200	7.16	37232	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-25	030411004052	配线	1.名称:EIB总线 2.型号、规格:EIB2*2*0.8 3.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设，含接头安装 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	5200	6.36	33072	0	
1-1-26	030409B002011	卫生间等电位连接	1.名称:卫生间等电位连接 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	间	104	288.98	30053.92	0	
1-1-27	030404031011	小电器	1.名称:凉霸（含开关的供应及安装） 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	1016.38	52851.76	0	
1-1-28	030411001029	配管	1、名称:金属软管 2、规格:DN20 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	804.96	61.19	49255.5	0	
1-1-29	030411001030	配管	1.1、名称:电气配管 2.2、规格:PC20 3.3、敷设方式:吊顶内敷设或暗敷 4.4、其他:具体详见图纸 5.5、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	5304	15.73	83431.92	0	
1-1-30	030404036011	其他电器	1.名称:智能除臭杀菌消毒烘干机 2.安装方式:内嵌 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	台	52	683.03	35517.56	0	
1-2		给排水工程					391474.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1	031004003011	洗脸盆	1.名称:台式洗脸盆（甲供) 2.规格、类型:含洗脸盆及龙头 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	104	151.61	15767.44	0	
1-2-2	031004006011	大便器	1.名称:智能坐便器（甲供) 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	104	165.78	17241.12	0	
1-2-3	031004010011	淋浴器	1.名称:花洒（甲供) 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	104	91.62	9528.48	0	
1-2-4	031004004011	洗涤盆	1.名称:厨盆及龙头（甲供) 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	52	197.05	10246.6	0	
1-2-5	031004014037	给、排水附(配)件	1.名称:地漏（甲供) 2.规格：DN50 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	208	53.35	11096.8	0	
1-2-6	031004014038	给、排水附(配)件	1.名称:地漏(甲供) 2.规格:DN75 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	94.02	4889.04	0	
1-2-7	031004014039	给、排水附(配)件	1.名称:洗衣机地漏（甲供） 2.规格：DN75 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	94.02	4889.04	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-8	031004014040	给、排水附(配)件	1.名称:洗衣机水龙头（甲供) 2.规格：DN20 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	8.16	424.32	0	
1-2-9	031001006067	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN25 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	772.2	36.79	28409.24	0	
1-2-10	031001006068	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN20 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	1035.32	32.08	33213.07	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-11	031001006069	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN15 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	1231.88	30.8	37941.9	0	
1-2-12	031001006070	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr热水管DN20 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	801.32	34.16	27373.09	0	
1-2-13	031001006071	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr热水管DN15 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	1355.12	31.97	43323.19	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-14	031001006072	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管卡安装 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	223.08	89.15	19887.58	0	
1-2-15	031001006073	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管卡安装 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	490.88	54.45	26728.42	0	
1-2-16	031002001013	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.含除锈刷油 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	kg	770.64	42.97	33114.4	0	
1-2-17	031208002011	管道绝热	1.名称:热水管管道保温 2.材质:B1级阻燃泡沫橡塑，外包铝箔 3.规格:20mm 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m3	5.93	4391.44	26041.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-18	031003001041	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	52.98	2754.96	0	
1-2-19	031003001042	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	37.85	1968.2	0	
1-2-20	031003001043	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	46.82	2434.64	0	
1-2-21	031003001044	螺纹阀门	1.名称:燃气热水器角阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	104	42.57	4427.28	0	
1-2-22	030413002027	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN25 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	244.4	11.66	2849.7	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-23	030413002028	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN20 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	330.2	8.74	2885.95	0	
1-2-24	030413002029	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN15 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	1170	6.55	7663.5	0	
1-2-25	080807013011	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1、名称:封堵 2、部位:套管与管道间 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	处	468	34.99	16375.32	0	
1-3		通风工程					82923.81	0	
1-3-1	030404033011	风扇	1.名称:多功能排气扇NFJ-1（含定制液晶面板开关） 2.规格:300*300*150（H），风量：140m3/h，功率：1420w，静压：100pa，噪音：45dB，额定电压：220V 3.安装方式：嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	台	104	446.63	46449.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-2	030702001013	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径200mm以下 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求，支架除锈后刷防锈漆和调和漆各两遍 7.接口形式:法兰连接 8.含高层建筑增加费 9.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m2	68.12	281.06	19145.81	0	
1-3-3	030703013011	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.型号:Φ100 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	104	166.62	17328.48	0	
2		02户型					1637155.57	0	
2-1		电气工程					1166638.79	0	
2-1-1	030412004162	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A02a 2.规格：LED 10W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	208	163.27	33960.16	0	
2-1-2	030412004163	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A02d 2.规格：LED 10W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	156	163.27	25470.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-3	030412004164	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A03a 2.规格:LED 15W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	208	174.48	36291.84	0	
2-1-4	030412004165	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A03b 2.规格:LED 15W 35° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	572	174.48	99802.56	0	
2-1-5	030412004166	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A03c 2.规格：LED 15W 50° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	416	174.48	72583.68	0	
2-1-6	030412004167	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯H01b 2.规格：LED 10W 35° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	52	163.27	8490.04	0	
2-1-7	030412004168	装饰灯	1.名称:嵌入式鱼嘴射灯S01d 2.规格：LED 3W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	52	87.92	4571.84	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-8	030412004169	装饰灯	1.名称:吸顶灯B01 2.规格：LED 24W 120° 3500K 3.安装方式:吸顶安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	52	94.93	4936.36	0	
2-1-9	030412004170	装饰灯	1.名称:踢脚灯S01 2.规格：LED 2W 3000K，带感应器 3.安装方式:壁装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	104	127.53	13263.12	0	
2-1-10	030412004171	装饰灯	1.名称:LED硬灯带C01b 2.规格：LED 4W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	512.2	34.43	17635.05	0	
2-1-11	030412004172	装饰灯	1.名称:LED硬灯带C02b 2.规格：LED 8W/m 3000K 铝槽，带感应器，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	265.2	40.52	10745.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-12	030412004173	装饰灯	1.名称:软灯带C03 2.规格：LED 12W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	2115.36	42.16	89183.58	0	
2-1-13	030412004174	装饰灯	1.名称:直角灯带C04 2.规格：LED 6W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	293.28	39.31	11528.84	0	
2-1-14	030412004175	装饰灯	1.名称:感应灯带C09 2.规格：LED 4.8W/m 3000K 铝槽 ,带感应器，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	174.72	38.13	6662.07	0	
2-1-15	030404035060	插座	1.名称:五孔电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	936	35.67	33387.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-16	030404035061	插座	1.名称:带开关电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	208	41.97	8729.76	0	
2-1-17	030404035062	插座	1.名称:防泼溅电源插座(带防溅盒) 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	312	41.97	13094.64	0	
2-1-18	030404035063	插座	1.名称:带开关防泼溅电源插座(带防溅盒) 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	208	44.07	9166.56	0	
2-1-19	030404035064	插座	1.名称:带USB接口电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	312	80.82	25215.84	0	
2-1-20	030404034018	照明开关	1.名称:阳台电动晾衣架控制面板 2.安装方式:墙上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	35.58	1850.16	0	
2-1-21	030411006016	接线盒	1.名称:接线盒 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	1092	21.49	23467.08	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-22	030411004053	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ-2.5 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	33290.4	6.09	202738.54	0	
2-1-23	030411004054	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ-4 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	11536.72	8.1	93447.43	0	
2-1-24	030411004055	配线	1.名称:绝缘屏蔽软电线 2.型号、规格:RVSP-2*1.5 3.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	5200	7.16	37232	0	
2-1-25	030411004056	配线	1.名称:EIB总线 2.型号、规格:EIB2*2*0.8 3.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设，含接头安装 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	5200	6.36	33072	0	
2-1-26	030409B002012	卫生间等电位连接	1.名称:卫生间等电位连接 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	间	104	288.98	30053.92	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-27	030404031012	小电器	1.名称:凉霸（含开关的供应及安装） 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	1016.38	52851.76	0	
2-1-28	030411001031	配管	1、名称:金属软管 2、规格:DN20 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	790.92	61.19	48396.39	0	
2-1-29	030411001032	配管	1.1、名称:电气配管 2.2、规格:PC20 3.3、敷设方式:吊顶内敷设或暗敷 4.4、其他:具体详见图纸 5.5、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	5295.16	15.73	83292.87	0	
2-1-30	030404036012	其他电器	1.名称:智能除臭杀菌消毒烘干机 2.安装方式:内嵌 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	台	52	683.03	35517.56	0	
2-2		给排水工程					388031.43	0	
2-2-1	031004003012	洗脸盆	1.名称:台式洗脸盆（甲供） 2.规格、类型:含洗脸盆及龙头 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	104	151.61	15767.44	0	
2-2-2	031004006012	大便器	1.名称:智能坐便器（甲供） 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	104	165.78	17241.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-3	031004010012	淋浴器	1.名称:花洒（甲供) 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	104	91.62	9528.48	0	
2-2-4	031004004012	洗涤盆	1.名称:厨盆及龙头（甲供) 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	52	197.05	10246.6	0	
2-2-5	031004014041	给、排水附(配)件	1.名称:地漏（甲供) 2.规格：DN50 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	208	53.35	11096.8	0	
2-2-6	031004014042	给、排水附(配)件	1.名称:地漏(甲供) 2.规格:DN75 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	94.02	4889.04	0	
2-2-7	031004014043	给、排水附(配)件	1.名称:洗衣机地漏（甲供） 2.规格：DN75 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	94.02	4889.04	0	
2-2-8	031004014044	给、排水附(配)件	1.名称:洗衣机水龙头（甲供) 2.规格：DN20 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	8.16	424.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-9	031001006074	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN25 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	768.04	36.79	28256.19	0	
2-2-10	031001006075	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN20 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	1077.44	32.08	34564.28	0	
2-2-11	031001006076	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN15 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	1180.92	30.8	36372.34	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-12	031001006077	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr热水管DN20 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	708.76	34.16	24211.24	0	
2-2-13	031001006078	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr热水管DN15 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	1374.36	31.97	43938.29	0	
2-2-14	031001006079	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管卡安装 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	222.04	89.15	19794.87	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-15	031001006080	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管卡安装 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	513.76	54.45	27974.23	0	
2-2-16	031002001014	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.含除锈刷油 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	kg	758.16	42.97	32578.14	0	
2-2-17	031208002012	管道绝热	1.名称:热水管管道保温 2.材质:B1级阻燃泡沫橡塑，外包铝箔 3.规格:20mm 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m3	5.67	4391.44	24899.46	0	
2-2-18	031003001045	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	52.98	2754.96	0	
2-2-19	031003001046	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	37.85	1968.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-20	031003001047	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	46.82	2434.64	0	
2-2-21	031003001048	螺纹阀门	1.名称:燃气热水器角阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	104	42.57	4427.28	0	
2-2-22	030413002030	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN25 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	244.4	11.66	2849.7	0	
2-2-23	030413002031	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN20 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	330.2	8.74	2885.95	0	
2-2-24	030413002032	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN15 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	1170	6.55	7663.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-25	080807013012	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1、名称:封堵 2、部位:套管与管道间 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	处	468	34.99	16375.32	0	
2-3		通风工程					82485.35	0	
2-3-1	030404033012	风扇	1.名称:多功能排气扇NFJ-1（含定制液晶面板开关） 2.规格:300*300*150（H），风量：140m3/h，功率：1420w，静压：100pa，噪音：45dB，额定电压：220V 3.安装方式：嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	台	104	446.63	46449.52	0	
2-3-2	030702001014	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径200mm以下 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求，支架除锈后刷防锈漆和调和漆各两遍 7.接口形式:法兰连接 8.含高层建筑增加费 9.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m2	66.56	281.06	18707.35	0	
2-3-3	030703013012	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.型号:Φ100 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	104	166.62	17328.48	0	
3		03户型					1671434.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1		电气工程					1218571.66	0	
3-1-1	030412004176	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A02a 2.规格：LED 10W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	208	163.27	33960.16	0	
3-1-2	030412004177	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A02d 2.规格：LED 10W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	104	163.27	16980.08	0	
3-1-3	030412004178	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A03a 2.规格:LED 15W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	208	174.48	36291.84	0	
3-1-4	030412004179	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A03b 2.规格:LED 15W 35° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	572	174.48	99802.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-5	030412004180	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A03c 2.规格：LED 15W 50° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	416	174.48	72583.68	0	
3-1-6	030412004181	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯H01b 2.规格：LED 10W 35° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	52	163.27	8490.04	0	
3-1-7	030412004182	装饰灯	1.名称:嵌入式鱼嘴射灯S01d 2.规格：LED 3W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	104	87.92	9143.68	0	
3-1-8	030412004183	装饰灯	1.名称:吸顶灯B01 2.规格：LED 24W 120° 3500K 3.安装方式:吸顶安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	52	94.93	4936.36	0	
3-1-9	030412004184	装饰灯	1.名称:踢脚灯S01 2.规格：LED 2W 3000K，带感应器 3.安装方式:壁装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	104	127.53	13263.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-10	030412004185	装饰灯	1.名称:LED硬灯带C01b 2.规格：LED 4W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	566.8	34.43	19514.92	0	
3-1-11	030412004186	装饰灯	1.名称:LED硬灯带C02b 2.规格：LED 8W/m 3000K 铝槽，带感应器，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	117	40.52	4740.84	0	
3-1-12	030412004187	装饰灯	1.名称:软灯带C03 2.规格：LED 12W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	2093.52	42.16	88262.8	0	
3-1-13	030412004188	装饰灯	1.名称:直角灯带C04 2.规格：LED 6W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	173.16	39.31	6806.92	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-14	030412004189	装饰灯	1.名称:感应灯带C09 2.规格：LED 4.8W/m 3000K 铝槽 ,带感应器，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	208.52	38.13	7950.87	0	
3-1-15	030404035065	插座	1.名称:五孔电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	936	35.67	33387.12	0	
3-1-16	030404035066	插座	1.名称:带开关电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	208	41.97	8729.76	0	
3-1-17	030404035067	插座	1.名称:防泼溅电源插座(带防溅盒) 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	312	41.97	13094.64	0	
3-1-18	030404035068	插座	1.名称:带开关防泼溅电源插座(带防溅盒) 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	208	44.07	9166.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-19	030404035069	插座	1.名称:带USB接口电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	312	80.82	25215.84	0	
3-1-20	030404034019	照明开关	1.名称:阳台电动晾衣架控制面板 2.安装方式:墙上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	35.58	1850.16	0	
3-1-21	030411006017	接线盒	1.名称:接线盒 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	1040	21.49	22349.6	0	
3-1-22	030411004057	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ-2.5 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	35470.76	6.09	216016.93	0	
3-1-23	030411004058	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ-4 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	13652.6	8.1	110586.06	0	
3-1-24	030411004059	配线	1.名称:绝缘屏蔽软电线 2.型号、规格:RVSP-2*1.5 3.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	5200	7.16	37232	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-25	030411004060	配线	1.名称:EIB总线 2.型号、规格:EIB2*2*0.8 3.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设，含接头安装 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	5200	6.36	33072	0	
3-1-26	030409B002013	卫生间等电位连接	1.名称:卫生间等电位连接 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	间	104	288.98	30053.92	0	
3-1-27	030404031013	小电器	1.名称:凉霸（含开关的供应及安装） 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	1016.38	52851.76	0	
3-1-28	030411001033	配管	1、名称:金属软管 2、规格:DN20 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	1359.8	61.19	83206.16	0	
3-1-29	030411001034	配管	1.1、名称:电气配管 2.2、规格:PC20 3.3、敷设方式:吊顶内敷设或暗敷 4.4、其他:具体详见图纸 5.5、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	5309.2	15.73	83513.72	0	
3-1-30	030404036013	其他电器	1.名称:智能除臭杀菌消毒烘干机 2.安装方式:内嵌 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	台	52	683.03	35517.56	0	
3-2		给排水工程					373300.13	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-1	031004003013	洗脸盆	1.名称:台式洗脸盆（甲供) 2.规格、类型:含洗脸盆及龙头 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	104	151.61	15767.44	0	
3-2-2	031004006013	大便器	1.名称:智能坐便器（甲供) 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	104	165.78	17241.12	0	
3-2-3	031004010013	淋浴器	1.名称:花洒（甲供) 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	104	91.62	9528.48	0	
3-2-4	031004004013	洗涤盆	1.名称:厨盆及龙头（甲供) 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	52	197.05	10246.6	0	
3-2-5	031004014045	给、排水附(配)件	1.名称:地漏（甲供) 2.规格：DN50 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	208	53.35	11096.8	0	
3-2-6	031004014046	给、排水附(配)件	1.名称:地漏(甲供) 2.规格:DN75 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	94.02	4889.04	0	
3-2-7	031004014047	给、排水附(配)件	1.名称:洗衣机地漏（甲供） 2.规格：DN75 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	94.02	4889.04	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-8	031004014048	给、排水附(配)件	1.名称:洗衣机水龙头（甲供) 2.规格：DN20 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	8.16	424.32	0	
3-2-9	031001006081	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN25 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	804.44	36.79	29595.35	0	
3-2-10	031001006082	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN20 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	919.36	32.08	29493.07	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-11	031001006083	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN15 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	1045.72	30.8	32208.18	0	
3-2-12	031001006084	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr热水管DN20 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	747.24	34.16	25525.72	0	
3-2-13	031001006085	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr热水管DN15 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	1297.92	31.97	41494.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-14	031001006086	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管卡安装 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	221.52	89.15	19748.51	0	
3-2-15	031001006087	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管卡安装 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	485.68	54.45	26445.28	0	
3-2-16	031002001015	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.含除锈刷油 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	kg	719.16	42.97	30902.31	0	
3-2-17	031208002013	管道绝热	1.名称:热水管管道保温 2.材质:B1级阻燃泡沫橡塑，外包铝箔 3.规格:20mm 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m3	5.82	4391.44	25558.18	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-18	031003001049	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	52.98	2754.96	0	
3-2-19	031003001050	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	37.85	1968.2	0	
3-2-20	031003001051	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	46.82	2434.64	0	
3-2-21	031003001052	螺纹阀门	1.名称:燃气热水器角阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	104	42.57	4427.28	0	
3-2-22	030413002033	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN25 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	205.92	11.66	2401.03	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-23	030413002034	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN20 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	252.2	8.74	2204.23	0	
3-2-24	030413002035	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN15 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	1145.04	6.55	7500.01	0	
3-2-25	080807013013	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1、名称:封堵 2、部位:套管与管道间 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	处	416	34.99	14555.84	0	
3-3		通风工程					79562.33	0	
3-3-1	030404033013	风扇	1.名称:多功能排气扇NFJ-1（含定制液晶面板开关） 2.规格:300*300*150（H），风量：140m3/h，功率：1420w，静压：100pa，噪音：45dB，额定电压：220V 3.安装方式：嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	台	104	446.63	46449.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-2	030702001015	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径200mm以下 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求，支架除锈后刷防锈漆和调和漆各两遍 7.接口形式:法兰连接 8.含高层建筑增加费 9.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m2	56.16	281.06	15784.33	0	
3-3-3	030703013013	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.型号:Φ100 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	104	166.62	17328.48	0	
4		04户型					1658382.28	0	
4-1		电气工程					1200830.00	0	
4-1-1	030412004190	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A02a 2.规格：LED 10W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	208	163.27	33960.16	0	
4-1-2	030412004191	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A02d 2.规格：LED 10W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	104	163.27	16980.08	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-3	030412004192	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A03a 2.规格:LED 15W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	208	174.48	36291.84	0	
4-1-4	030412004193	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A03b 2.规格:LED 15W 35° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	572	174.48	99802.56	0	
4-1-5	030412004194	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A03c 2.规格：LED 15W 50° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	416	174.48	72583.68	0	
4-1-6	030412004195	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯H01b 2.规格：LED 10W 35° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	52	163.27	8490.04	0	
4-1-7	030412004196	装饰灯	1.名称:吸顶灯B01 2.规格：LED 24W 120° 3500K 3.安装方式:吸顶安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	52	94.93	4936.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-8	030412004197	装饰灯	1.名称:嵌入式鱼嘴射灯S01d 2.规格：LED 3W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	104	87.92	9143.68	0	
4-1-9	030412004198	装饰灯	1.名称:踢脚灯S01 2.规格：LED 2W 3000K，带感应器 3.安装方式:壁装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	104	127.53	13263.12	0	
4-1-10	030412004199	装饰灯	1.名称:LED硬灯带C01b 2.规格：LED 4W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	508.04	34.43	17491.82	0	
4-1-11	030412004200	装饰灯	1.名称:LED硬灯带C02b 2.规格：LED 8W/m 3000K 铝槽，带感应器，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	260	40.52	10535.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-12	030412004201	装饰灯	1.名称:软灯带C03 2.规格：LED 12W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	2106	42.16	88788.96	0	
4-1-13	030412004202	装饰灯	1.名称:直角灯带C04 2.规格：LED 6W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	292.76	39.31	11508.4	0	
4-1-14	030412004203	装饰灯	1.名称:感应灯带C09 2.规格：LED 4.8W/m 3000K 铝槽 ,带感应器，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	214.76	38.13	8188.8	0	
4-1-15	030404035070	插座	1.名称:五孔电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	936	35.67	33387.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-16	030404035071	插座	1.名称:带开关电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	312	41.97	13094.64	0	
4-1-17	030404035072	插座	1.名称:防泼溅电源插座(带防溅盒) 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	364	41.97	15277.08	0	
4-1-18	030404035073	插座	1.名称:带开关防泼溅电源插座(带防溅盒) 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	208	44.07	9166.56	0	
4-1-19	030404035074	插座	1.名称:带USB接口电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	312	80.82	25215.84	0	
4-1-20	030404034020	照明开关	1.名称:阳台电动晾衣架控制面板 2.安装方式:墙上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	35.58	1850.16	0	
4-1-21	030411006018	接线盒	1.名称:接线盒 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	1040	21.49	22349.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-22	030411004061	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ-2.5 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	33137.52	6.09	201807.5	0	
4-1-23	030411004062	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ-4 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	13833.56	8.1	112051.84	0	
4-1-24	030411004063	配线	1.名称:绝缘屏蔽软电线 2.型号、规格:RVSP-2*1.5 3.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	5200	7.16	37232	0	
4-1-25	030411004064	配线	1.名称:EIB总线 2.型号、规格:EIB2*2*0.8 3.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设，含接头安装 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	5200	6.36	33072	0	
4-1-26	030409B002014	卫生间等电位连接	1.名称:卫生间等电位连接 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	间	104	288.98	30053.92	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-27	030404031014	小电器	1.名称:凉霸（含开关的供应及安装） 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	1016.38	52851.76	0	
4-1-28	030411001035	配管	1、名称:金属软管 2、规格:DN20 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	1074.84	61.19	65769.46	0	
4-1-29	030411001036	配管	1.1、名称:电气配管 2.2、规格:PC20 3.3、敷设方式:吊顶内敷设或暗敷 4.4、其他:具体详见图纸 5.5、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	5096.52	15.73	80168.26	0	
4-1-30	030404036014	其他电器	1.名称:智能除臭杀菌消毒烘干机 2.安装方式:内嵌 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	台	52	683.03	35517.56	0	
4-2		给排水工程					376528.44	0	
4-2-1	031004003014	洗脸盆	1.名称:台式洗脸盆（甲供） 2.规格、类型:含洗脸盆及龙头 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	104	151.61	15767.44	0	
4-2-2	031004006014	大便器	1.名称:智能坐便器（甲供） 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	104	165.78	17241.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-3	031004010014	淋浴器	1.名称:花洒（甲供) 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	104	91.62	9528.48	0	
4-2-4	031004004014	洗涤盆	1.名称:厨盆及龙头（甲供) 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	52	197.05	10246.6	0	
4-2-5	031004014049	给、排水附(配)件	1.名称:地漏（甲供) 2.规格：DN50 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	208	53.35	11096.8	0	
4-2-6	031004014050	给、排水附(配)件	1.名称:地漏(甲供) 2.规格:DN75 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	94.02	4889.04	0	
4-2-7	031004014051	给、排水附(配)件	1.名称:洗衣机地漏（甲供） 2.规格：DN75 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	94.02	4889.04	0	
4-2-8	031004014052	给、排水附(配)件	1.名称:洗衣机水龙头（甲供) 2.规格：DN20 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	8.16	424.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-9	031001006088	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN25 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	926.12	36.79	34071.95	0	
4-2-10	031001006089	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN20 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	957.84	32.08	30727.51	0	
4-2-11	031001006090	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN15 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	964.08	30.8	29693.66	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-12	031001006091	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr热水管DN20 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	734.24	34.16	25081.64	0	
4-2-13	031001006092	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr热水管DN15 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	1292.72	31.97	41328.26	0	
4-2-14	031001006093	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管卡安装 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	218.4	89.15	19470.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-15	031001006094	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管卡安装 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	457.6	54.45	24916.32	0	
4-2-16	031002001016	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.含除锈刷油 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	kg	734.24	42.97	31550.29	0	
4-2-17	031208002014	管道绝热	1.名称:热水管管道保温 2.材质:B1级阻燃泡沫橡塑，外包铝箔 3.规格:20mm 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m3	5.77	4391.43	25338.55	0	
4-2-18	031003001053	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	52.98	2754.96	0	
4-2-19	031003001054	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	37.85	1968.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-20	031003001055	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	46.82	2434.64	0	
4-2-21	031003001056	螺纹阀门	1.名称:燃气热水器角阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	104	42.57	4427.28	0	
4-2-22	030413002036	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN25 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	234	11.66	2728.44	0	
4-2-23	030413002037	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN20 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	252.2	8.74	2204.23	0	
4-2-24	030413002038	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN15 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	1125.8	6.55	7373.99	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-25	080807013014	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1、名称:封堵 2、部位:套管与管道间 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	处	468	34.99	16375.32	0	
4-3		通风工程					81023.84	0	
4-3-1	030404033014	风扇	1.名称:多功能排气扇NFJ-1（含定制液晶面板开关） 2.规格:300*300*150（H），风量：140m3/h，功率：1420w，静压：100pa，噪音：45dB，额定电压：220V 3.安装方式：嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	台	104	446.63	46449.52	0	
4-3-2	030702001016	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径200mm以下 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求，支架除锈后刷防锈漆和调和漆各两遍 7.接口形式:法兰连接 8.含高层建筑增加费 9.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m2	61.36	281.06	17245.84	0	
4-3-3	030703013014	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.型号:Φ100 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	104	166.62	17328.48	0	
5		05户型					1257572.93	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1		电气工程					968949.84	0	
5-1-1	030412004204	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A02a 2.规格：LED 10W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	52	163.27	8490.04	0	
5-1-2	030412004205	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A02d 2.规格：LED 10W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	52	163.27	8490.04	0	
5-1-3	030412004206	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A03a 2.规格:LED 15W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	260	174.48	45364.8	0	
5-1-4	030412004207	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A03b 2.规格:LED 15W 35° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	468	174.48	81656.64	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-5	030412004208	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A03c 2.规格：LED 15W 50° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	468	174.48	81656.64	0	
5-1-6	030412004209	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯H01b 2.规格：LED 10W 35° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	52	163.27	8490.04	0	
5-1-7	030412004210	装饰灯	1.名称:嵌入式鱼嘴射灯S01d 2.规格：LED 3W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	52	87.92	4571.84	0	
5-1-8	030412004211	装饰灯	1.名称:踢脚灯S01 2.规格：LED 2W 3000K，带感应器 3.安装方式:壁装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	52	127.53	6631.56	0	
5-1-9	030412004212	装饰灯	1.名称:LED硬灯带C01b 2.规格：LED 4W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	279.24	34.43	9614.23	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-10	030412004213	装饰灯	1.名称:LED硬灯带C02b 2.规格：LED 8W/m 3000K 铝槽，带感应器，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	152.36	40.52	6173.63	0	
5-1-11	030412004214	装饰灯	1.名称:软灯带C03 2.规格：LED 12W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	1989.52	42.16	83878.16	0	
5-1-12	030412004215	装饰灯	1.名称:直角灯带C04 2.规格：LED 6W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	288.08	39.31	11324.42	0	
5-1-13	030412004216	装饰灯	1.名称:感应灯带C09 2.规格：LED 4.8W/m 3000K 铝槽 ,带感应器，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	203.84	38.13	7772.42	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-14	030404035075	插座	1.名称:五孔电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	884	35.67	31532.28	0	
5-1-15	030404035076	插座	1.名称:带开关电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	364	41.97	15277.08	0	
5-1-16	030404035077	插座	1.名称:防泼溅电源插座(带防溅盒) 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	104	41.97	4364.88	0	
5-1-17	030404035078	插座	1.名称:带开关防泼溅电源插座(带防溅盒) 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	208	44.07	9166.56	0	
5-1-18	030404035079	插座	1.名称:带USB接口电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	260	80.82	21013.2	0	
5-1-19	030404034021	照明开关	1.名称:阳台电动晾衣架控制面板 2.安装方式:墙上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	35.58	1850.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-20	030411006019	接线盒	1.名称:接线盒 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	832	21.49	17879.68	0	
5-1-21	030411004065	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ-2.5 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	27504.36	6.09	167501.55	0	
5-1-22	030411004066	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ-4 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	8574.28	8.1	69451.67	0	
5-1-23	030411004067	配线	1.名称:绝缘屏蔽软电线 2.型号、规格:RVSP-2*1.5 3.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	4160	7.16	29785.6	0	
5-1-24	030411004068	配线	1.名称:EIB总线 2.型号、规格:EIB2*2*0.8 3.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设，含接头安装 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	4160	6.36	26457.6	0	
5-1-25	030409B002015	卫生间等电位连接	1.名称:卫生间等电位连接 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	间	52	288.98	15026.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-26	030404031015	小电器	1.名称:凉霸（含开关的供应及安装） 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	1016.38	52851.76	0	
5-1-27	030411001037	配管	1、名称:金属软管 2、规格:DN20 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	648.96	61.19	39709.86	0	
5-1-28	030411001038	配管	1.1、名称:电气配管 2.2、规格:PC20 3.3、敷设方式:吊顶内敷设或暗敷 4.4、其他:具体详见图纸 5.5、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	4287.92	15.73	67448.98	0	
5-1-29	030404036015	其他电器	1.名称:智能除臭杀菌消毒烘干机 2.安装方式:内嵌 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	台	52	683.03	35517.56	0	
5-2		给排水工程					247965.02	0	
5-2-1	031004003015	洗脸盆	1.名称:台式洗脸盆（甲供） 2.规格、类型:含洗脸盆及龙头 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	52	151.61	7883.72	0	
5-2-2	031004006015	大便器	1.名称:智能坐便器（甲供） 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	52	165.78	8620.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-3	031004010015	淋浴器	1.名称:花洒（甲供) 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	52	91.62	4764.24	0	
5-2-4	031004004015	洗涤盆	1.名称:厨盆及龙头（甲供) 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	52	197.05	10246.6	0	
5-2-5	031004014053	给、排水附(配)件	1.名称:地漏（甲供) 2.规格：DN50 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	104	53.35	5548.4	0	
5-2-6	031004014054	给、排水附(配)件	1.名称:洗衣机地漏（甲供） 2.规格：DN75 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	94.02	4889.04	0	
5-2-7	031004014055	给、排水附(配)件	1.名称:洗衣机水龙头（甲供) 2.规格：DN20 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	8.16	424.32	0	
5-2-8	031001006095	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN20 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	1690	32.08	54215.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-9	031001006096	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN15 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	521.04	30.8	16048.03	0	
5-2-10	031001006097	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr热水管DN20 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	413.4	34.16	14121.74	0	
5-2-11	031001006098	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr热水管DN15 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	885.04	31.97	28294.73	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-12	031001006099	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管卡安装 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	80.6	89.15	7185.49	0	
5-2-13	031001006100	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管卡安装 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	344.24	54.45	18743.87	0	
5-2-14	031002001017	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.含除锈刷油 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	kg	494	42.97	21227.18	0	
5-2-15	031208002015	管道绝热	1.名称:热水管管道保温 2.材质:B1级阻燃泡沫橡塑，外包铝箔 3.规格:20mm 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m3	3.69	4391.44	16204.41	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-16	031003001057	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	42.57	2213.64	0	
5-2-17	031003001058	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	37.85	1968.2	0	
5-2-18	031003001059	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	46.82	2434.64	0	
5-2-19	031003001060	螺纹阀门	1.名称:燃气热水器角阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	104	42.57	4427.28	0	
5-2-20	030413002039	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN20 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	423.8	8.74	3704.01	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-21	030413002040	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN15 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	592.8	6.55	3882.84	0	
5-2-22	080807013015	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1、名称:封堵 2、部位:套管与管道间 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	处	312	34.99	10916.88	0	
5-3		通风工程					40658.07	0	
5-3-1	030404033015	风扇	1.名称:多功能排气扇NFJ-1（含定制液晶面板开关） 2.规格:300*300*150（H），风量：140m3/h，功率：1420w，静压：100pa，噪音：45dB，额定电压：220V 3.安装方式：嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	台	52	446.63	23224.76	0	
5-3-2	030702001017	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径200mm以下 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求，支架除锈后刷防锈漆和调和漆各两遍 7.接口形式:法兰连接 8.含高层建筑增加费 9.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m2	31.2	281.06	8769.07	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-3-3	030703013015	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.型号:Φ100 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	166.62	8664.24	0	
6		06户型					1770248.65	0	
6-1		电气工程					1263512.41	0	
6-1-1	030412004217	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A02a 2.规格：LED 10W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	468	163.27	76410.36	0	
6-1-2	030412004218	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A02b 2.规格：LED 10W 35° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	572	163.27	93390.44	0	
6-1-3	030412004219	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A02d 2.规格：LED 10W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	104	163.27	16980.08	0	
6-1-4	030412004220	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A03c 2.规格：LED 15W 50° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	676	174.48	117948.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-1-5	030412004221	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯H01b 2.规格：LED 10W 35° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	52	163.27	8490.04	0	
6-1-6	030412004222	装饰灯	1.名称:嵌入式鱼嘴射灯S01d 2.规格：LED 3W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	104	87.92	9143.68	0	
6-1-7	030412004223	装饰灯	1.名称:吸顶灯B01 2.规格：LED 24W 120° 3500K 3.安装方式:吸顶安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	52	94.93	4936.36	0	
6-1-8	030412004224	装饰灯	1.名称:踢脚灯S01 2.规格：LED 2W 3000K，带感应器 3.安装方式:壁装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	104	127.53	13263.12	0	
6-1-9	030412004225	装饰灯	1.名称:LED硬灯带C01b 2.规格：LED 4W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	487.24	34.43	16775.67	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-1-10	030412004226	装饰灯	1.名称:LED硬灯带C02b 2.规格：LED 8W/m 3000K 铝槽，带感应器，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	252.2	40.52	10219.14	0	
6-1-11	030412004227	装饰灯	1.名称:软灯带C03 2.规格：LED 12W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	2577.64	42.16	108673.3	0	
6-1-12	030412004228	装饰灯	1.名称:直角灯带C04 2.规格：LED 6W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	191.88	39.31	7542.8	0	
6-1-13	030412004229	装饰灯	1.名称:感应灯带C09 2.规格：LED 4.8W/m 3000K 铝槽 ,带感应器，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	143	38.13	5452.59	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-1-14	030404035080	插座	1.名称:五孔电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	988	35.67	35241.96	0	
6-1-15	030404035081	插座	1.名称:带开关电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	312	41.97	13094.64	0	
6-1-16	030404035082	插座	1.名称:防泼溅电源插座(带防溅盒) 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	312	41.97	13094.64	0	
6-1-17	030404035083	插座	1.名称:带开关防泼溅电源插座(带防溅盒) 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	104	44.07	4583.28	0	
6-1-18	030404035084	插座	1.名称:带USB接口电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	364	80.82	29418.48	0	
6-1-19	030404034022	照明开关	1.名称:阳台电动晾衣架控制面板 2.安装方式:墙上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	35.58	1850.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-1-20	030411006020	接线盒	1.名称:接线盒 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	1040	21.49	22349.6	0	
6-1-21	030411004069	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ-2.5 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	44648.24	6.09	271907.78	0	
6-1-22	030411004070	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ-4 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	8057.4	8.1	65264.94	0	
6-1-23	030411004071	配线	1.名称:绝缘屏蔽软电线 2.型号、规格:RVSP-2*1.5 3.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	3640	7.16	26062.4	0	
6-1-24	030411004072	配线	1.名称:EIB总线 2.型号、规格:EIB2*2*0.8 3.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设，含接头安装 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	3640	6.36	23150.4	0	
6-1-25	030409B002016	卫生间等电位连接	1.名称:卫生间等电位连接 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	间	104	288.98	30053.92	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-1-26	030404031016	小电器	1.名称:凉霸（含开关的供应及安装） 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	1016.38	52851.76	0	
6-1-27	030411001039	配管	1、名称:金属软管 2、规格:DN20 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	920.4	61.19	56319.28	0	
6-1-28	030411001040	配管	1.1、名称:电气配管 2.2、规格:PC20 3.3、敷设方式:吊顶内敷设或暗敷 4.4、其他:具体详见图纸 5.5、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	5945.68	15.73	93525.55	0	
6-1-29	030404036016	其他电器	1.名称:智能除臭杀菌消毒烘干机 2.安装方式:内嵌 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	台	52	683.03	35517.56	0	
6-2		给排水工程					420450.96	0	
6-2-1	031004003016	洗脸盆	1.名称:台式洗脸盆（甲供） 2.规格、类型:含洗脸盆及龙头 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	104	151.61	15767.44	0	
6-2-2	031004006016	大便器	1.名称:智能坐便器（甲供） 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	104	165.78	17241.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-2-3	031004010016	淋浴器	1.名称:花洒（甲供) 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	104	91.62	9528.48	0	
6-2-4	031004004016	洗涤盆	1.名称:厨盆及龙头（甲供) 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	52	197.05	10246.6	0	
6-2-5	031004014056	给、排水附(配)件	1.名称:地漏（甲供) 2.规格：DN50 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	208	53.35	11096.8	0	
6-2-6	031004014057	给、排水附(配)件	1.名称:地漏(甲供) 2.规格:DN75 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	94.02	4889.04	0	
6-2-7	031004014058	给、排水附(配)件	1.名称:洗衣机地漏（甲供） 2.规格：DN75 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	94.02	4889.04	0	
6-2-8	031004014059	给、排水附(配)件	1.名称:洗衣机水龙头（甲供) 2.规格：DN20 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	8.16	424.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-2-9	031001006101	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN25 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	1166.36	36.79	42910.38	0	
6-2-10	031001006102	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN20 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	808.6	32.08	25939.89	0	
6-2-11	031001006103	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN15 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	1141.92	30.8	35171.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-2-12	031001006104	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr热水管DN20 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	923.52	34.16	31547.44	0	
6-2-13	031001006105	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr热水管DN15 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	1587.04	31.97	50737.67	0	
6-2-14	031001006106	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管卡安装 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	183.56	89.15	16364.37	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-2-15	031001006107	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管卡安装 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	470.6	54.45	25624.17	0	
6-2-16	031002001018	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.含除锈刷油 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	kg	853.32	42.97	36667.16	0	
6-2-17	031208002016	管道绝热	1.名称:热水管管道保温 2.材质:B1级阻燃泡沫橡塑，外包铝箔 3.规格:20mm 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m3	7.18	4391.44	31530.54	0	
6-2-18	031003001061	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	52.98	2754.96	0	
6-2-19	031003001062	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	37.85	1968.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-2-20	031003001063	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	52	46.82	2434.64	0	
6-2-21	031003001064	螺纹阀门	1.名称:燃气热水器角阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	104	42.57	4427.28	0	
6-2-22	030413002041	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN25 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	234	11.66	2728.44	0	
6-2-23	030413002042	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN20 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	252.2	8.74	2204.23	0	
6-2-24	030413002043	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN15 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	1203.8	6.55	7884.89	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-2-25	080807013016	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1、名称:封堵 2、部位:套管与管道间 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	处	728	34.99	25472.72	0	
6-3		通风工程					86285.28	0	
6-3-1	030404033016	风扇	1.名称:多功能排气扇NFJ-1（含定制液晶面板开关） 2.规格:300*300*150（H），风量：140m3/h，功率：1420w，静压：100pa，噪音：45dB，额定电压：220V 3.安装方式：嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	台	104	446.63	46449.52	0	
6-3-2	030702001018	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径200mm以下 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求，支架除锈后刷防锈漆和调和漆各两遍 7.接口形式:法兰连接 8.含高层建筑增加费 9.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m2	80.08	281.06	22507.28	0	
6-3-3	030703013016	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.型号:Φ100 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	104	166.62	17328.48	0	
合计							9641685.37	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程　　标段： 龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

项目编码	030412004148	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	208

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.269	43.31	0	0	9.91	10.2	11.65039	0	0	2.66579	2.7438
小计									38.46339	108.14	0	2.66579	14.0528
清单项目综合单价									163.32198				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612702	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A02a,LED 10W 24° 3500K	套	1	106.76	106.76		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657166	1	2.66		

项目编码	030412004149	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	108.14	0	2.657862	14.04464
清单项目综合单价									163.271244				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612702	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A02d,LED 10W 24° 3500K	套	1	106.76	106.76		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657166	1	2.66		

项目编码	030412004150	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	208

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1188.2	0	0	118.43	26.813	118.82	0	0	11.843
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.269	43.31	0	0	9.91	10.2	11.65039	0	0	2.66579	2.7438
小计									38.46339	118.82	0	2.66579	14.5868
清单项目综合单价									174.53598				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612702	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A03a，LED 12W 24° 3500K	套	1	117.44	117.44		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657166	1	2.66		

项目编码	030412004151	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	572

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1188.2	0	0	118.43	26.813	118.82	0	0	11.843
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	118.82	0	2.657862	14.57864
清单项目综合单价									174.485244				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612713	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A03b，LED 12W 35° 3500K	套	1	117.44	117.44		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657169	1	2.66		

项目编码	030412004152	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	416

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1188.2	0	0	118.43	26.813	118.82	0	0	11.843
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	118.82	0	2.657862	14.57864
清单项目综合单价									174.485244				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612712	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A03c，LED 12W 50° 3500K	套	1	117.44	117.44		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费		元	2.657169	1	2.66		
项目编码	030412004153	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	52		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	108.14	0	2.657862	14.04464
清单项目综合单价													163.271244
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	3.1776	1.3759		4.37			
		技工人工费(安装)				元	13.9097	1.3511		18.79			
		高级技工人工费(安装)				元	2.6919	1.3551		3.65			
		增加人工费				元	11.612744	1		11.61			
	材料	嵌入式可调射灯H01b，LED 10W 35° 3500K				套	1	106.76		106.76			
		其他材料费				元	1.38	1		1.38			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	2.657176	1		2.66			
项目编码	030412004154	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	52					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	248.88	464.48	0	0	78	24.888	46.448	0	0	7.8
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2489	43.31	0	0	9.91	10.2	10.779859	0	0	2.466599	2.53878
小计									35.667859	46.448	0	2.466599	10.33878
清单项目综合单价													94.921238
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	4.5051	1.3759		6.2			
		技工人工费(安装)				元	11.2803	1.3511		15.24			
		高级技工人工费(安装)				元	2.5451	1.3551		3.45			
		增加人工费				元	10.779026	1		10.78			
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.416	0.5		0.21			
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.416	0.5		0.21			
		吸顶灯B01，LED 24W 120° 3500K				套	1.01	45		45.45			
		其他材料费				元	0.582	1		0.58			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	2.466408	1		2.47			
项目编码	030412004155	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	104					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	363.8	0	0	77.21	26.813	36.38	0	0	7.721
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	36.38	0	2.657862	10.45664
清单项目综合单价													87.923244
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	3.1776	1.3759		4.37			
		技工人工费(安装)				元	13.9097	1.3511		18.79			
		高级技工人工费(安装)				元	2.6919	1.3551		3.65			
		增加人工费				元	11.612702	1		11.61			
	材料	嵌入式鱼嘴射灯S01d，LED 3W 24° 3500K				套	1	35		35			
		其他材料费				元	1.38	1		1.38			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	2.657166	1		2.66			
项目编码	030412004156	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	104					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装	10套	0.1	328.23	634.92	0	0	103.99	32.823	63.492	0	0	10.399
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.3283	43.31	0	0	9.91	10.2	14.218673	0	0	3.253453	3.34866
小计									47.041673	63.492	0	3.253453	13.74766
清单项目综合单价													127.534786
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	5.941	1.3759		8.17			
		技工人工费(安装)				元	14.877	1.3511		20.1			
		高级技工人工费(安装)				元	3.3564	1.3551		4.55			
		增加人工费				元	14.215633	1		14.22			
	材料	木螺钉 M4×65以下				10个	0.832	0.22		0.18			
		冲击钻头 Φ6mm～12mm				个	0.007	5.5		0.04			
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个	4.21	0.09		0.38			
		踢脚灯S01，LED 2W 3000K，带感应器				套	1.01	61.67		62.29			
		其他材料费				元	0.605	1		0.61			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	3.252757	1		3.25			
项目编码	030412004157	项目名称	装饰灯		计量单位	m	工程量	511.16					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.2	263.89	0	0	21.16	3.62	26.389	0	0	2.116
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.037	43.31	0	0	9.91	10.2	1.60247	0	0	0.36667	0.3774
小计									5.22247	26.389	0	0.36667	2.4934
清单项目综合单价													34.47154
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.6638	1.3759		0.91			
		技工人工费(安装)				元	1.485	1.3511		2.01			
		高级技工人工费(安装)				元	0.5167	1.3551		0.7			
		增加人工费				元	1.567823	1		1.57			
	材料	LED硬灯带C01b，LED 4W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源				m	1.01	25.73		25.99			
		电线 BV-2.5				m	0.0458	2.18		0.1			
		铜接线端子 DT-6				个	0.1015	1.2		0.12			

工程量清单综合单价分析表

费用明细										
		其他材料费		元	0.18	1	0.18			
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	0.358742	1	0.36			

项目编码	030412004158	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	293.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.2	321.86	0	0	24.06	3.62	32.186	0	0	2.406
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0362	43.31	0	0	9.91	10.2	1.567822	0	0	0.358742	0.36924
小计									5.187822	32.186	0	0.358742	2.77524
清单项目综合单价													40.507804

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.6638	1.3759	0.91		
		技工人工费(安装)	元	1.485	1.3511	2.01		
		高级技工人工费(安装)	元	0.5167	1.3551	0.7		
		增加人工费	元	1.567817	1	1.57		
	材料	LED硬灯带CO2b，LED 8W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	31.47	31.78		
		电线 BV-2.5	m	0.0458	2.18	0.1		
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.2	0.12		
		其他材料费	元	0.18	1	0.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.358741	1	0.36		

项目编码	030412004159	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	2102.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	171.22	0	0	37.28	13.047	17.122	0	0	3.728
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1305	43.31	0	0	9.91	10.2	5.651955	0	0	1.293255	1.3311
小计									18.698955	17.122	0	1.293255	5.0591
清单项目综合单价													42.173310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3759	2.13		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3511	9.15		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3551	1.77		
		增加人工费	元	5.650657	1	5.65		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	5.65	0.57		
		软灯带CO3，LED 12W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	16	16.16		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.292958	1	1.29		

项目编码	030412004160	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	291.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	143.95	0	0	35.92	13.047	14.395	0	0	3.592
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1305	43.31	0	0	9.91	10.2	5.651955	0	0	1.293255	1.3311
小计									18.698955	14.395	0	1.293255	4.9231
清单项目综合单价													39.310310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3759	2.13		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3511	9.15		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3551	1.77		
		增加人工费	元	5.650661	1	5.65		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	5.65	0.57		
		直角灯带CO4，LED 6W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	13.3	13.43		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.292959	1	1.29		

项目编码	030412004161	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	170.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	132.84	0	0	35.36	13.047	13.284	0	0	3.536
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.131	43.31	0	0	9.91	10.2	5.67361	0	0	1.29821	1.3362
小计									18.72061	13.284	0	1.29821	4.8722
清单项目综合单价													38.17502

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3759	2.13		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3511	9.15		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3551	1.77		
		增加人工费	元	5.650665	1	5.65		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	5.65	0.57		
		感应灯带CO9，LED 4.8W/m 3000K 铝槽，带感应器，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	12.2	12.32		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.29296	1	1.29		

项目编码	030404035055	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	936

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	120.67	0	0	33.34	12.41	12.067	0	0	3.334
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	12.067	0	1.229831	4.59982
清单项目综合单价													35.681422

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	五孔电源插座	个	1	12	12		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

项目编码	030404035056	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	208

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	180.67	0	0	36.34	12.41	18.067	0	0	3.634
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	18.067	0	1.229831	4.89982
清单项目综合单价													41.981422

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	带开关电源插座	个	1	18	18		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

项目编码	030404035057	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	312

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	180.67	0	0	36.34	12.41	18.067	0	0	3.634
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	18.067	0	1.229831	4.89982
清单项目综合单价													41.981422

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	防泼溅电源插座(带防溅盒)	个	1	18	18		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

项目编码	030404035058	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	208

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	200.67	0	0	37.34	12.41	20.067	0	0	3.734
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	20.067	0	1.229831	4.99982
清单项目综合单价													44.081422

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	带开关防泼溅电源插座(带防溅盒)	个	1	20	20		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

项目编码	030404035059	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	312

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	550.67	0	0	54.84	12.41	55.067	0	0	5.484
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	55.067	0	1.229831	6.74982
清单项目综合单价													80.831422

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	带USB接口电源插座	个	1	55	55		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

项目编码	030404034017	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	150.5	0	0	30.99	10.659	15.05	0	0	3.099
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1066	43.31	0	0	9.91	10.2	4.616846	0	0	1.056406	1.08732
小计									15.275846	15.05	0	1.056406	4.18632
清单项目综合单价													35.568572

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)	元	1.262	1.3759	1.74		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	5.5314	1.3511	7.47		
		高级技工人工费(安装)	元	1.0692	1.3551	1.45		
		增加人工费	元	4.61643	1	4.62		
	材料	阳台电动晾衣架控制面板	个	1	15	15		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.056311	1	1.06		

项目编码	030411006015	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	1092

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.1	102.51	23.59	0	0	23.75	10.251	2.359	0	0	2.375
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1026	43.31	0	0	9.91	10.2	4.443606	0	0	1.016766	1.04652
小计									14.694606	2.359	0	1.016766	3.42152

清单项目综合单价 21.491892

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.8501	1.3759	2.55		
		技工人工费(安装)	元	4.2236	1.3511	5.71		
		高级技工人工费(安装)	元	1.475	1.3551	2		
		增加人工费	元	4.439707	1	4.44		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	套	2.06	0.05	0.1		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	2.06	0.09	0.19		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	2.02	2.06		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.015874	1	1.02		

项目编码	030411004049	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	33748

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	148.86	317.28	0	0	48.63	1.4886	3.1728	0	0	0.4863
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0149	43.31	0	0	9.91	10.2	0.645319	0	0	0.147659	0.15198
小计									2.133919	3.1728	0	0.147659	0.63828

清单项目综合单价 6.092658

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.17627	1.3759	0.24		
		技工人工费(安装)	元	0.77248	1.3511	1.04		
		高级技工人工费(安装)	元	0.14937	1.3551	0.2		
		增加人工费	元	0.644713	1	0.64		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		WDZC-BYJ-2.5	m	1.16	2.56	2.97		
		其他材料费	元	0.0058	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.14752	1	0.15		

项目编码	030411004050	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	12234.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4	100m单线	0.01	178.44	457.34	0	0	62.14	1.7844	4.5734	0	0	0.6214
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0179	43.31	0	0	9.91	10.2	0.775249	0	0	0.177389	0.18258
小计									2.559649	4.5734	0	0.177389	0.80398

清单项目综合单价 8.114418

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.21106	1.3759	0.29		
		技工人工费(安装)	元	0.9264	1.3511	1.25		
		高级技工人工费(安装)	元	0.17884	1.3551	0.24		
		增加人工费	元	0.772824	1	0.77		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		WDZC-BYJ-4	m	1.0925	4	4.37		
		其他材料费	元	0.0057	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.176834	1	0.18		

项目编码	030411004051	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	5200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5	100m单线	1	110.25	486.81	0	0	48.61	110.25	486.81	0	0	48.61
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.02	43.31	0	0	9.91	10.2	0.8662	0	0	0.1982	0.204
小计									111.1162	486.81	0	0.1982	48.814

清单项目综合单价 646.9384

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.13057	1.3759	0.18		
		技工人工费(安装)	元	0.57214	1.3511	0.77		
		高级技工人工费(安装)	元	0.1106	1.3551	0.15		
		增加人工费	元	0.477493	1	0.48		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.7	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		多芯导线 RVSP-2×1.5	m	1.05	4.5	4.73		
		其他材料费	元	0.0045	1	0		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费	元	0.109258	1	0.11		
项目编码	030411004052	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	5200		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	1	108.61	413.17	0	0	44.56	108.61	413.17	0	0	44.56
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0109	43.31	0	0	9.91	10.2	0.472079	0	0	0.108019	0.11118
小计									109.082079	413.17	0	0.108019	44.67118
清单项目综合单价													567.031278

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.12838	1.3759	0.18		
		技工人工费(安装)	元	0.56397	1.3511	0.76		
		高级技工人工费(安装)	元	0.1088	1.3551	0.15		
		增加人工费	元	0.47039	1	0.47		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.7	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		EIB2*2*0.8	m	1.05	3.8	3.99		
		其他材料费	元	0.0038	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.107633	1	0.11		

项目编码	030409B002011	项目名称	卫生间等电位连接	计量单位	间	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030209-78	等电位末端金属体与绝缘导线连接	处	5	7.42	41.94	0	0	3.73	37.1	209.7	0	0	18.65
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.371	43.31	0	0	9.91	10.2	16.06801	0	0	3.67661	3.7842
小计									53.16801	209.7	0	3.67661	22.4342
清单项目综合单价													288.97882

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.46	1.3759	7.51		
		技工人工费(安装)	元	16.335	1.3511	22.07		
		高级技工人工费(安装)	元	5.555	1.3551	7.53		
		增加人工费	元	16.06801	1	16.07		
	材料	棉纱	kg	0.25	10.6	2.65		
		焊锡膏	kg	0.05	69.5	3.48		
		焊锡	kg	0.025	75.6	1.89		
		测试板	块	5.05	35	176.75		
		汽油 70#～90#	kg	0.1	7.54	0.75		
		电线 BV-4	m	3.75	3.45	12.94		
		铜接线端子 DT-6	个	5.1	1.2	6.12		
		其他材料费	元	5.1	1	5.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.67661	1	3.68		

项目编码	030404031011	项目名称	小电器	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装	10套	0.1	705.7	6.84	7390	0	155.66	70.57	0.684	739	0	15.566
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	1200.5	0	0	83.49	10.659	120.05	0	0	8.349
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.8123	43.31	0	0	9.91	10.2	35.180713	0	0	8.049893	8.28546
小计									116.409713	120.734	739	8.049893	32.20046
清单项目综合单价													1016.394066

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.6186	1.3759	13.23		
		技工人工费(安装)	元	42.1513	1.3511	56.95		
		高级技工人工费(安装)	元	8.1501	1.3551	11.04		
		增加人工费	元	35.180297	1	35.18		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
		凉霸开关	个	1	120	120		
		其他材料费	元	0.099	1	0.1		
	主材							
	设备	凉霸						
	机械	增加机械费	元	8.049798	1	8.05		

项目编码	030411001029	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	804.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-155	金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以内) 500	10m	0.1	271.97	102.39	0	0	64.98	27.197	10.239	0	0	6.498
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.272	43.31	0	0	9.91	10.2	11.78032	0	0	2.69552	2.7744
小计									38.97732	10.239	0	2.69552	9.2724
清单项目综合单价													61.18424

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.2205	1.3759	4.43		
		技工人工费(安装)	元	14.1135	1.3511	19.07		
		高级技工人工费(安装)	元	2.7287	1.3551	3.7		
		增加人工费	元	11.779022	1	11.78		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	4.16	0.3	1.25		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.64	2.72		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	2.06	0.85	1.75		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	2.06	0.07	0.14		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	4.12	0.95	3.91		
		其他材料费	元	0.463	1	0.46		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.695223	1	2.7		

项目编码	030411001030	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5304

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-146	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 20	100m	0.01	727.76	213.11	0	0	170.84	7.2776	2.1311	0	0	1.7084
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0728	43.31	0	0	9.91	10.2	3.152968	0	0	0.721448	0.74256
小计									10.430568	2.1311	0	0.721448	2.45096
清单项目综合单价													15.734076
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)						元	0.86179	1.3759		1.19		
		技工人工费(安装)						元	3.77644	1.3511		5.1		
		高级技工人工费(安装)						元	0.7302	1.3551		0.99		
		增加人工费						元	3.151929	1		3.15		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm						kg	0.004	5.65		0.02		
		锯条						根	0.01	0.77		0.01		
		胶合剂						kg	0.0008	12.5		0.01		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm						m	1.1	1.81		1.99		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm						个	0.2575	0.3		0.08		
		其他材料费						元	0.0225	1		0.02		
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费						元	0.72121	1		0.72		
项目编码	030404036011		项目名称		其他电器			计量单位		台		工程量	52	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030806-50	消毒器安装	台	1	113.48	12	460	0	25.57	113.48	12	460	0	25.57	
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	1.1348	43.31	0	0	9.91	10.2	49.148188	0	0	11.245868	11.57496	
小计									162.628188	12	460	11.245868	37.14496	
清单项目综合单价													683.019016	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)						元	16.216	1.3759		22.31		
		技工人工费(安装)						元	54.901	1.3511		74.18		
		高级技工人工费(安装)						元	12.537	1.3551		16.99		
		增加人工费						元	49.148188	1		49.15		
	材料	耐油胶管 Φ9mm-10mm						m	1	12		12		
	主材													
	设备	智能除臭杀菌消毒烘干机												
	机械	增加机械费						元	11.245868	1		11.25		
项目编码	031004003011		项目名称		洗脸盆			计量单位		组		工程量	104	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030803-4换	洗脸盆 普通冷热水	10组	0.1	765.22	92.55	0	0	173.06	76.522	9.255	0	0	17.306	
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7653	43.31	0	0	9.91	10.2	33.145143	0	0	7.584123	7.80606	
小计									109.667143	9.255	0	7.584123	25.11206	
清单项目综合单价													151.618326	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)						元	10.9141	1.3759		15.02		
		技工人工费(安装)						元	37.0146	1.3511		50.01		
		高级技工人工费(安装)						元	8.4823	1.3551		11.49		
		增加人工费						元	33.141687	1		33.14		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm						kg	0.015	7.49		0.11		
		普通水泥 32.5(R)						kg	0.3	0.56		0.17		
		天然砂(细砂)						m3	0.002	208		0.42		
		木材(一级红松)						m3	0.001	2400		2.4		
		存水弯(塑料)DN32						个	1.005	3.85		3.87		
		其他材料费						元	2.2896	1		2.29		
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费						元	7.583332	1		7.58		
项目编码	031004006011		项目名称		大便器			计量单位		组		工程量	104	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030803-33换	坐式大便器 连体水箱	10套	0.1	828.23	116.19	0	0	188.1	82.823	11.619	0	0	18.81	
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.8283	43.31	0	0	9.91	10.2	35.873673	0	0	8.208453	8.44866	
小计									118.696673	11.619	0	8.208453	27.25866	
清单项目综合单价													165.782786	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)						元	11.9803	1.3759		16.48		
		技工人工费(安装)						元	40.6113	1.3511		54.87		
		高级技工人工费(安装)						元	8.4636	1.3551		11.47		
		增加人工费						元	35.870633	1		35.87		
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20						m	1.6	0.34		0.54		
		膨胀螺栓 M6~12×50~120						套	2.06	0.07		0.14		
		冲击钻头 Φ8mm~16mm						个	0.024	8.75		0.21		
		锯条(各种规格)						根	0.2	0.77		0.15		
		防水密封胶						支	0.5	9.89		4.95		
		大便器排水接头						个	1.01	5.2		5.25		
		水						m3	0.012	3.77		0.05		
		电						kWh	0.032	0.77		0.02		
		其他材料费						元	0.3	1		0.3		
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费						元	8.207757	1		8.21		
项目编码	031004010011		项目名称		淋浴器			计量单位		套		工程量	104	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030803-25换	双柄淋浴龙头成品淋浴器	10组	0.1	289.26	361.57	0	0	81.74	28.926	36.157	0	0	8.174	
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.29	43.31	0	0	9.91	10.2	12.5599	0	0	2.8739	2.958	
小计									41.4859	36.157	0	2.8739	11.132	
清单项目综合单价													91.64880	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)						元	4.1237	1.3759		5.67		
		技工人工费(安装)						元	13.9914	1.3511		18.9		
		高级技工人工费(安装)						元	3.2087	1.3551		4.35		
		增加人工费						元	12.527834	1		12.53		
		普通水泥 32.5(R)						kg	0.3	0.56		0.17		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	天然砂(细砂)	m3	0.002	208	0.42		
		木材(一级红松)	m3	0.004	2400	9.6		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	1.65	7.54	12.44		
		三通固定座 DN15	个	1.05	12	12.6		
		其他材料费	元	0.9318	1	0.93		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.866563	1	2.87		

项目编码	031004004011	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-12换	洗涤盆 冷热水龙头	10组	0.1	655.05	719.81	0	0	180.17	65.505	71.981	0	0	18.017
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.6551	43.31	0	0	9.91	10.2	28.372381	0	0	6.492041	6.68202
小计									93.877381	71.981	0	6.492041	24.69902
清单项目综合单价													197.049442

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.3362	1.3759	12.85		
		技工人工费(安装)	元	31.6879	1.3511	42.81		
		高级技工人工费(安装)	元	7.2654	1.3551	9.85		
		增加人工费	元	28.370216	1	28.37		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.02	7.49	0.15		
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.15	0.62		
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.56	0.56		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	208	0.42		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	13.47	5.39		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	13.5	13.64		
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	5.21	5.24		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	41	41.41		
		其他材料费	元	4.568	1	4.57		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.491546	1	6.49		

项目编码	031004014037	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	208

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	216.36	125.98	0	0	53.92	21.636	12.598	0	0	5.392
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2164	43.31	0	0	9.91	10.2	9.372284	0	0	2.144524	2.20728
小计									31.008284	12.598	0	2.144524	7.59928
清单项目综合单价													53.350088

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.0902	1.3759	4.25		
		技工人工费(安装)	元	10.4626	1.3511	14.14		
		高级技工人工费(安装)	元	2.3973	1.3551	3.25		
		增加人工费	元	9.370556	1	9.37		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.56	0.34		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	22.22	2.22		
		存水弯(铸铁)DN50	个	1	10	10		
		其他材料费	元	0.04	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.144129	1	2.14		

项目编码	031004014038	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径(mm以内) 80	10个	0.1	427.63	140.16	0	0	101.13	42.763	14.016	0	0	10.113
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.4277	43.31	0	0	9.91	10.2	18.523687	0	0	4.238507	4.36254
小计									61.286687	14.016	0	4.238507	14.47554
清单项目综合单价													94.016734

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.1049	1.3759	8.4		
		技工人工费(安装)	元	20.6801	1.3511	27.94		
		高级技工人工费(安装)	元	4.7391	1.3551	6.42		
		增加人工费	元	18.520689	1	18.52		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.56	0.36		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	35.92	3.59		
		存水弯(铸铁)DN75	个	1	10	10		
		其他材料费	元	0.06	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.237821	1	4.24		

项目编码	031004014039	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径(mm以内) 80	10个	0.1	427.63	140.16	0	0	101.13	42.763	14.016	0	0	10.113
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.4277	43.31	0	0	9.91	10.2	18.523687	0	0	4.238507	4.36254
小计									61.286687	14.016	0	4.238507	14.47554
清单项目综合单价													94.016734

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.1049	1.3759	8.4		
		技工人工费(安装)	元	20.6801	1.3511	27.94		
		高级技工人工费(安装)	元	4.7391	1.3551	6.42		
		增加人工费	元	18.520689	1	18.52		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.56	0.36		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	35.92	3.59		
		存水弯(铸铁)DN75	个	1	10	10		
		其他材料费	元	0.06	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.237821	1	4.24		

项目编码	031004014040	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	52

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-56换	普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	10个	0.1	43.89	0.23	0	0	9.67	4.389	0.023	0	0	0.967
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0439	43.31	0	0	9.91	10.2	1.901309	0	0	0.435049	0.44778
小计									6.290309	0.023	0	0.435049	1.41478
清单项目综合单价													8.163138

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.631	1.3759	0.87		
		技工人工费(安装)	元	2.1255	1.3511	2.87		
		高级技工人工费(安装)	元	0.4791	1.3551	0.65		
		增加人工费	元	1.900893	1	1.9		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.17	0.1	0.02		
		其他材料费	元	0.006	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.434954	1	0.43		

项目编码	031001006067	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	772.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-275换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 25	10m	0.1	136.88	93.44	0	0.2	34.82	13.688	9.344	0	0.02	3.482
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1443	43.31	0	0	9.91	10.2	6.249633	0	0	1.430013	1.47186
小计									20.679433	9.5364	0	1.450013	5.12676
清单项目综合单价													36.792606

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.06403	1.3759	2.84		
		技工人工费(安装)	元	6.9791	1.3511	9.43		
		高级技工人工费(安装)	元	1.59461	1.3551	2.16		
		增加人工费	元	6.249546	1	6.25		
	材料	锯条	根	0.057	0.77	0.04		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR给水管DN25	m	1.02	6.89	7.03		
		塑料给水管接头零件 dn25	个	1.225	1.06	1.3		
		水	m3	0.056	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.951	1	0.95		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		
		增加机械费	元	1.429993	1	1.43		

项目编码	031001006068	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1035.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	57.02	0	0.2	31.95	13.217	5.702	0	0.02	3.195
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1396	43.31	0	0	9.91	10.2	6.046076	0	0	1.383436	1.42392
小计									20.004876	5.8944	0	1.403436	4.79182
清单项目综合单价													32.094532

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	6.045554	1	6.05		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR给水管DN20	m	1.02	4.3	4.39		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		
		增加机械费	元	1.383317	1	1.38		

项目编码	031001006069	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1231.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	44.78	0	0.2	31.34	13.217	4.478	0	0.02	3.134
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1396	43.31	0	0	9.91	10.2	6.046076	0	0	1.383436	1.42392
小计									20.004876	4.6704	0	1.403436	4.73082
清单项目综合单价													30.809532

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	6.045557	1	6.05		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR给水管DN15	m	1.02	3.1	3.16		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		
		增加机械费	元	1.383317	1	1.38		

项目编码	031001006070	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	801.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	76.81	0	0.2	32.94	13.217	7.681	0	0.02	3.294
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1396	43.31	0	0	9.91	10.2	6.046076	0	0	1.383436	1.42392
小计									20.004876	7.8734	0	1.403436	4.89082
清单项目综合单价													34.172532
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.98843	1.3759		2.74		
		技工人工费(安装)				元		6.7616	1.3511		9.14		
		高级技工人工费(安装)				元		1.54001	1.3551		2.09		
		增加人工费				元		6.045559	1		6.05		
	材料	锯条				根		0.042	0.77		0.03		
		漂白粉				kg		0.0009	4.3		0		
		PPR热水管DN20				m		1.02	6.24		6.36		
		塑料给水管接头零件 dn20				个		1.152	0.33		0.38		
		水				m3		0.055	3.77		0.21		
		其他材料费				元		0.885	1		0.89		
	主材												
	设备												
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6				台班		0.0001	201.16		0.02		
		增加机械费				元		1.383318	1		1.38		
项目编码	031001006071	项目名称		塑料管			计量单位		m		工程量	1355.12	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	55.9	0	0.2	31.89	13.217	5.59	0	0.02	3.189
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1396	43.31	0	0	9.91	10.2	6.046076	0	0	1.383436	1.42392
小计									20.004876	5.7824	0	1.403436	4.78582
清单项目综合单价													31.976532
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.98843	1.3759		2.74		
		技工人工费(安装)				元		6.7616	1.3511		9.14		
		高级技工人工费(安装)				元		1.54001	1.3551		2.09		
		增加人工费				元		6.045557	1		6.05		
	材料	锯条				根		0.042	0.77		0.03		
		漂白粉				kg		0.0009	4.3		0		
		PPR热水管DN15				m		1.02	4.19		4.27		
		塑料给水管接头零件 dn20				个		1.152	0.33		0.38		
		水				m3		0.055	3.77		0.21		
		其他材料费				元		0.885	1		0.89		
	主材												
	设备												
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6				台班		0.0001	201.16		0.02		
		增加机械费				元		1.383317	1		1.38		
项目编码	031001006072	项目名称		塑料管			计量单位		m		工程量	223.08	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.1	271.47	369.46	0	0	78.23	27.147	36.946	0	0	7.823
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2715	43.31	0	0	9.91	10.2	11.758665	0	0	2.690565	2.7693
小计									38.905665	36.946	0	2.690565	10.5923
清单项目综合单价													89.134530
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.8741	1.3759		5.33		
		技工人工费(安装)				元		13.1333	1.3511		17.74		
		高级技工人工费(安装)				元		3.0053	1.3551		4.07		
		增加人工费				元		11.75736	1		11.76		
	材料	锯条				根		0.194	0.77		0.15		
		粘合剂				kg		0.124	22.27		2.76		
		承插塑料排水管 dn110 白色UPVC				m		0.95	15.28		14.52		
		承插塑料排水管件 dn110				个		1.156	9.73		11.25		
		伸缩节 dn110				个		0.35	19.95		6.98		
		透气帽(铅丝球) DN100				个		0.05	8.31		0.42		
		其他材料费				元		0.873	1		0.87		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.690266	1		2.69		
项目编码	031001006073	项目名称		塑料管			计量单位		m		工程量	490.88	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 63	10m	0.1	220.63	128.88	0	0	55	22.063	12.888	0	0	5.5
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2207	43.31	0	0	9.91	10.2	9.558517	0	0	2.187137	2.25114
小计									31.621517	12.888	0	2.187137	7.75114
清单项目综合单价													54.447794
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.1448	1.3759		4.33		
		技工人工费(安装)				元		10.6672	1.3511		14.41		
		高级技工人工费(安装)				元		2.4528	1.3551		3.32		
		增加人工费				元		9.555489	1		9.56		
	材料	锯条				根		0.068	0.77		0.05		
		粘合剂				kg		0.033	22.27		0.73		
		承插塑料排水管 dn63 白色UPVC				m		1.012	5.22		5.28		
		承插塑料排水管件 dn63				个		1.23	2.34		2.88		
		伸缩节 dn63				个		0.35	5.9		2.07		
		透气帽(铅丝球) DN50				个		0.046	4.93		0.23		
		其他材料费				元		1.648	1		1.65		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.186444	1		2.19		
项目编码	031002001013	项目名称		管道支架			计量单位		kg		工程量	770.64	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	791.21	531.99	0	674.48	245.94	7.9121	5.3199	0	6.7448	2.4594
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	426.06	157.12	0	276.11	120.13	4.2606	1.5712	0	2.7611	1.2013
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.3616	0.0161	0	0.1312	0.0892
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.2398	0.0728	0	0.0656	0.0608
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.2315	0.0619	0	0.0656	0.0585
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	23.15	8.88	0	0	5.54	0.2315	0.0888	0	0	0.0554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	7.77	0	0	5.48	0.2315	0.0777	0	0	0.0548
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1347	43.31	0	0	9.91	10.2	5.833857	0	0	1.334877	1.37394
小计									19.302457	7.2084	0	11.103177	5.35334
清单项目综合单价													42.967374

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.17316	1.3759	2.99		
		技工人工费(安装)	元	6.42604	1.3511	8.68		
		高级技工人工费(安装)	元	1.32575	1.3551	1.8		
		增加人工费	元	5.833244	1	5.83		
	材料	型钢(综合)	kg	1.05	4.1	4.31		
		钢丝刷	把	0.0015	2.77	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	7.5	0.32		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	7.1	0.3		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00092	4.27	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.06713	6.33	0.42		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01728	21.5	0.37		
		冲击钻头 φ10mm~20mm	个	0.01351	7.2	0.1		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.75	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	7.36	0.13		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	10.9	0.16		
		溶剂汽油	kg	0.0021	6	0.01		
		机油	kg	0.00603	12	0.07		
		氧气	m3	0.04176	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01392	16.54	0.23		
		电	kWh	0.03362	0.77	0.03		
		其他材料费	元	0.14505	1	0.15		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	410	0.31		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1312.31	0.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00464	197.16	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01067	191.14	2.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.01176	23.37	0.27		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.03876	161.94	6.28		
		增加机械费	元	1.334737	1	1.33		

项目编码	031208002011	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	5.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	1	962.33	2482.84	0	0	335.95	962.33	2482.84	0	0	335.95
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	9.6234	43.31	0	0	9.91	10.2	416.789454	0	0	95.367894	98.15868
小计									1379.119454	2482.84	0	95.367894	434.10868
清单项目综合单价													4391.436028

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	198.908	1.3759	273.68		
		技工人工费(安装)	元	410.198	1.3511	554.22		
		高级技工人工费(安装)	元	99.205	1.3551	134.43		
		增加人工费	元	416.785349	1	416.79		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	29.7	179.69		
		B1橡塑管壳，带铝箔	m3	1.03	2185	2250.55		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	12	51		
		其他材料费	元	1.6	1	1.6		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	95.366955	1	95.37		

项目编码	031003001041	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	个	1	12.05	29.18	0	0	4.11	12.05	29.18	0	0	4.11
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.121	43.31	0	0	9.91	10.2	5.24051	0	0	1.19911	1.2342
小计									17.29051	29.18	0	1.19911	5.3442
清单项目综合单价													53.01382

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.739	1.3759	2.39		
		技工人工费(安装)	元	5.856	1.3511	7.91		
		高级技工人工费(安装)	元	1.29	1.3551	1.75		
		增加人工费	元	5.218855	1	5.22		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	7.49	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.1	0.19		
		锯条	根	0.12	0.77	0.09		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	3.35	3.38		
		截止阀 DN25 J11T-10	个	1.01	25	25.25		
		其他材料费	元	0.24	1	0.24		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.194155	1	1.19		

项目编码	031003001042	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15	个	1	9.9	18.57	0	0	3.1	9.9	18.57	0	0	3.1
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.099	43.31	0	0	9.91	10.2	4.28769	0	0	0.98109	1.0098
小计									14.18769	18.57	0	0.98109	4.1098
清单项目综合单价													37.84858

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.3759	1.94		
		技工人工费(安装)	元	4.772	1.3511	6.45		
		高级技工人工费(安装)	元	1.111	1.3551	1.51		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		增加人工费	元	4.28769	1	4.29		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.1	0.11		
		锯条	根	0.07	0.77	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	2.05	2.07		
		止回阀DN15	个	1.01	16	16.16		
		其他材料费	元	0.16	1	0.16		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.98109	1	0.98		

项目编码	031003001043	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	26.81	0	0	3.56	10.07	26.81	0	0	3.56
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1007	43.31	0	0	9.91	10.2	4.361317	0	0	0.997937	1.02714
小计									14.431317	26.81	0	0.997937	4.58714
清单项目综合单价													46.826394

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.3759	1.94		
		技工人工费(安装)	元	4.901	1.3511	6.62		
		高级技工人工费(安装)	元	1.111	1.3551	1.51		
		增加人工费	元	4.361317	1	4.36		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15		
		锯条	根	0.056	0.77	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25		
		止回阀DN20	个	1.01	24	24.24		
		其他材料费	元	0.112	1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.997937	1	1		

项目编码	031003001044	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	22.77	0	0	3.35	10.07	22.77	0	0	3.35
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1007	43.31	0	0	9.91	10.2	4.361317	0	0	0.997937	1.02714
小计									14.431317	22.77	0	0.997937	4.37714
清单项目综合单价													42.576394

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.3759	1.94		
		技工人工费(安装)	元	4.901	1.3511	6.62		
		高级技工人工费(安装)	元	1.111	1.3551	1.51		
		增加人工费	元	4.361317	1	4.36		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15		
		锯条	根	0.056	0.77	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25		
		燃气热水器角阀DN20	个	1.01	20	20.2		
		其他材料费	元	0.112	1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.997937	1	1		

项目编码	030413002027	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	244.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 25以内	10m	0.1	50.43	0.15	0	0	11.11	5.043	0.015	0	0	1.111
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	11.59	1.3	0	0	2.62	1.159	0.13	0	0	0.262
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0621	43.31	0	0	9.91	10.2	2.689551	0	0	0.615411	0.63342
小计									8.891551	0.145	0	0.615411	2.00642
清单项目综合单价													11.658382

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	4.5907	1.3511	6.2		
		增加人工费	元	2.686088	1	2.69		
	材料	水	m3	0.0008	3.77	0		
		其他材料费	元	0.015	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.614619	1	0.61		

项目编码	030413002028	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	330.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	37.92	0.1	0	0	8.35	3.792	0.01	0	0	0.835
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.66	0.87	0	0	1.95	0.866	0.087	0	0	0.195
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0466	43.31	0	0	9.91	10.2	2.018246	0	0	0.461806	0.47532
小计									6.676246	0.097	0	0.461806	1.50532
清单项目综合单价													8.740372

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	3.4471	1.3511	4.66		
		增加人工费	元	2.017378	1	2.02		
	材料	水	m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.461607	1	0.46		

项目编码	030413002029	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	1170

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 16以内	10m	1	28.35	0.1	0	0	6.24	28.35	0.1	0	0	6.24
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	1	6.62	0.43	0	0	1.48	6.62	0.43	0	0	1.48
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.035	43.31	0	0	9.91	10.2	1.51585	0	0	0.34685	0.357
小计									36.48585	0.53	0	0.34685	8.077
清单项目综合单价													45.439700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	2.5881	1.3511	3.5		
		增加人工费	元	1.514551	1	1.51		
	材料	水	m3	0.0003	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.346553	1	0.35		

项目编码	080807013011	项目名称	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	计量单位	处	工程量	468

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-204	防火堵洞 保护管	处	1	18.25	1.09	0	0	4.08	18.25	1.09	0	0	4.08
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.19	43.31	0	0	9.91	10.2	8.2289	0	0	1.8829	1.938
小计									26.4789	1.09	0	1.8829	6.018
清单项目综合单价													35.4698

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.369	1.3759	4.64		
		技工人工费(安装)	元	7.489	1.3511	10.12		
		高级技工人工费(安装)	元	2.579	1.3551	3.49		
		增加人工费	元	7.904075	1	7.9		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.05	5.65	0.28		
		汽油 60#～70#	kg	0.1	7.54	0.75		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.808575	1	1.81		

项目编码	030404033011	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装	10套	0.1	705.7	6.84	1692.5	0	155.66	70.57	0.684	169.25	0	15.566
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	1200.5	0	0	83.49	10.659	120.05	0	0	8.349
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.8123	43.31	0	0	9.91	10.2	35.180713	0	0	8.049893	8.28546
小计									116.409713	120.734	169.25	8.049893	32.20046
清单项目综合单价													446.644066

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.6186	1.3759	13.23		
		技工人工费(安装)	元	42.1513	1.3511	56.95		
		高级技工人工费(安装)	元	8.1501	1.3551	11.04		
		增加人工费	元	35.180297	1	35.18		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
		排气扇开关	个	1	120	120		
		其他材料费	元	0.099	1	0.1		
	主材							
	设备	多功能排气扇NFJ-1						
	机械	增加机械费	元	8.049798	1	8.05		

项目编码	030702001013	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	68.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-2	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 320以下 0.5	10m2	0.1	1224.74	375.58	0	69.89	293.03	122.474	37.558	0	6.989	29.303
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0235	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.56353	0.17108	0	0.15416	0.14288
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0235	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.544025	0.145465	0	0.15416	0.137475
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0235	23.15	8.88	0	0	5.54	0.544025	0.20868	0	0	0.13019
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0235	23.15	7.77	0	0	5.48	0.544025	0.182595	0	0	0.12878
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0235	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.84976	0.037835	0	0.30832	0.20962
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	1.2552	43.31	0	0	9.91	10.2	54.362712	0	0	12.439032	12.80304
小计									179.882077	38.303655	0	20.044672	42.854985
清单项目综合单价													281.085389

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	35.202854	1.3759	48.44		
		技工人工费(安装)	元	43.925614	1.3511	59.35		
		高级技工人工费(安装)	元	13.083693	1.3551	17.73		
		增加人工费	元	54.359645	1	54.36		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.293	3.9	1.14		
		扁钢 <60	kg	2.064	4.555	9.4		
		角钢 <60	kg	0.089	4.035	0.36		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	20.05	22.82		
		钢丝刷	把	0.003517	2.77	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.14	7.49	1.05		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.85	1.96	1.67		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.2	3.2	0.64		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0015	21.5	0.03		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0075	7.06	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.02556	0.75	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.039865	7.36	0.29		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.035175	10.9	0.38		
		溶剂汽油	kg	0.004924	6	0.03		
		氧气	m3	0.0084	6.99	0.06		
		乙炔气	kg	0.003	16.54	0.05		
		电	kWh	0.0423	0.77	0.03		
		其他材料费	元	0.265394	1	0.27		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000469	1312.31	0.62		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	191.14	2.48		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003	263.99	0.79		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600	台班	0.003	268.96	0.81		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0035	206.38	0.72		
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.041	36.68	1.5		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.03	7.96	0.24		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003	146.76	0.44		
		增加机械费	元	12.43833	1	12.44		

项目编码	030703013011	项目名称	不锈钢风帽	计量单位	个	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-239换	钢制圆伞形风帽安装下口直径(mm) 500以下	个	1	69.74	35.52	0	0	17.13	69.74	35.52	0	0	17.13
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.6974	43.31	0	0	9.91	10.2	30.204394	0	0	6.911234	7.11348
小计									99.944394	35.52	0	6.911234	24.24348
清单项目综合单价									166.619108				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	19.476	1.3759	26.8		
		技工人工费(安装)	元	24.385	1.3511	32.95		
		高级技工人工费(安装)	元	7.379	1.3551	10		
		增加人工费	元	30.204394	1	30.2		
	材料	扁钢 <60	kg	0.628	4.555	2.86		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.07	7.49	0.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.3	3.2	0.96		
		不锈钢风帽100	个	1	30	30		
		其他材料费	元	1.176	1	1.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.911234	1	6.91		

项目编码	030412004162	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	208

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.269	43.31	0	0	9.91	10.2	11.65039	0	0	2.66579	2.7438
小计									38.46339	108.14	0	2.66579	14.0528
清单项目综合单价									163.32198				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612702	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A02a,LED 10W 24° 3500K	套	1	106.76	106.76		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657166	1	2.66		

项目编码	030412004163	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	156

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	108.14	0	2.657862	14.04464
清单项目综合单价									163.271244				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612716	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A02d,LED 10W 24° 3500K	套	1	106.76	106.76		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.65717	1	2.66		

项目编码	030412004164	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	208

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1188.2	0	0	118.43	26.813	118.82	0	0	11.843
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.269	43.31	0	0	9.91	10.2	11.65039	0	0	2.66579	2.7438
小计									38.46339	118.82	0	2.66579	14.5868
清单项目综合单价									174.53598				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612702	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A03a，LED 12W 24° 3500K	套	1	117.44	117.44		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657166	1	2.66		

项目编码	030412004165	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	572

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1188.2	0	0	118.43	26.813	118.82	0	0	11.843
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	118.82	0	2.657862	14.57864
清单项目综合单价									174.485244				

工程量清单综合单价分析表

	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)		元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)		元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费		元	11.612713	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A03b，LED 12W 35° 3500K		套	1	117.44	117.44		
		其他材料费		元	1.38	1	1.38		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	2.657169	1	2.66		
项目编码	030412004166	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	416	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1188.2	0	0	118.43	26.813	118.82	0	0	11.843
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	118.82	0	2.657862	14.57864
清单项目综合单价													174.485244

	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)		元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)		元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费		元	11.612712	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A03c，LED 12W 50° 3500K		套	1	117.44	117.44		
		其他材料费		元	1.38	1	1.38		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	2.657169	1	2.66		
项目编码	030412004167	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	52	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	108.14	0	2.657862	14.04464
清单项目综合单价													163.271244

	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)		元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)		元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费		元	11.612744	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯H01b，LED 10W 35° 3500K		套	1	106.76	106.76		
		其他材料费		元	1.38	1	1.38		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	2.657176	1	2.66		
项目编码	030412004168	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	52	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	363.8	0	0	77.21	26.813	36.38	0	0	7.721
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	36.38	0	2.657862	10.45664
清单项目综合单价													87.923244

	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)		元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)		元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费		元	11.612744	1	11.61		
	材料	嵌入式鱼嘴射灯S01d，LED 3W 24° 3500K		套	1	35	35		
		其他材料费		元	1.38	1	1.38		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	2.657176	1	2.66		
项目编码	030412004169	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	52	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	248.88	464.48	0	0	78	24.888	46.448	0	0	7.8
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2489	43.31	0	0	9.91	10.2	10.779859	0	0	2.466599	2.53878
小计									35.667859	46.448	0	2.466599	10.33878
清单项目综合单价													94.921238

	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	4.5051	1.3759	6.2		
		技工人工费(安装)		元	11.2803	1.3511	15.24		
		高级技工人工费(安装)		元	2.5451	1.3551	3.45		
		增加人工费		元	10.779026	1	10.78		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65		10个	0.416	0.5	0.21		
		塑料膨胀管 Φ6mm		10个	0.416	0.5	0.21		
		吸顶灯B01，LED 24W 120° 3500K		套	1.01	45	45.45		
		其他材料费		元	0.582	1	0.58		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	2.466408	1	2.47		
项目编码	030412004170	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	104	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装	10套	0.1	328.23	634.92	0	0	103.99	32.823	63.492	0	0	10.399
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.3283	43.31	0	0	9.91	10.2	14.218673	0	0	3.253453	3.34866
小计									47.041673	63.492	0	3.253453	13.74766

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										127.534786
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	5.941	1.3759	8.17			
		技工人工费(安装)		元	14.877	1.3511	20.1			
		高级技工人工费(安装)		元	3.3564	1.3551	4.55			
		增加人工费		元	14.215633	1	14.22			
	材料	木螺钉 M4×65以下		10个	0.832	0.22	0.18			
		冲击钻头 φ6mm~12mm		个	0.007	5.5	0.04			
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm		个	4.21	0.09	0.38			
		踢脚灯S01，LED 2W 3000K，带感应器		套	1.01	61.67	62.29			
		其他材料费		元	0.605	1	0.61			
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	3.252757	1	3.25			
项目编码	030412004171	项目名称	装饰灯		计量单位	m	工程量	512.2		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.2	263.89	0	0	21.16	3.62	26.389	0	0	2.116
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0362	43.31	0	0	9.91	10.2	1.567822	0	0	0.358742	0.36924
小计									5.187822	26.389	0	0.358742	2.48524

清单项目综合单价										34.420804
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	0.6638	1.3759	0.91			
		技工人工费(安装)		元	1.485	1.3511	2.01			
		高级技工人工费(安装)		元	0.5167	1.3551	0.7			
		增加人工费		元	1.567819	1	1.57			
	材料	LED硬灯带C01b，LED 4W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源		m	1.01	25.73	25.99			
		电线 BV-2.5		m	0.0458	2.18	0.1			
		铜接线端子 DT-6		个	0.1015	1.2	0.12			
		其他材料费		元	0.18	1	0.18			
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	0.358741	1	0.36			
项目编码	030412004172	项目名称	装饰灯		计量单位	m	工程量	265.2		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.2	321.86	0	0	24.06	3.62	32.186	0	0	2.406
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0362	43.31	0	0	9.91	10.2	1.567822	0	0	0.358742	0.36924
小计									5.187822	32.186	0	0.358742	2.77524

清单项目综合单价										40.507804
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	0.6638	1.3759	0.91			
		技工人工费(安装)		元	1.485	1.3511	2.01			
		高级技工人工费(安装)		元	0.5167	1.3551	0.7			
		增加人工费		元	1.567815	1	1.57			
	材料	LED硬灯带C02b，LED 8W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源		m	1.01	31.47	31.78			
		电线 BV-2.5		m	0.0458	2.18	0.1			
		铜接线端子 DT-6		个	0.1015	1.2	0.12			
		其他材料费		元	0.18	1	0.18			
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	0.358741	1	0.36			
项目编码	030412004173	项目名称	装饰灯		计量单位	m	工程量	2115.36		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	171.22	0	0	37.28	13.047	17.122	0	0	3.728
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.131	43.31	0	0	9.91	10.2	5.67361	0	0	1.29821	1.3362
小计									18.72061	17.122	0	1.29821	5.0642

清单项目综合单价										42.20502
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.5451	1.3759	2.13			
		技工人工费(安装)		元	6.7704	1.3511	9.15			
		高级技工人工费(安装)		元	1.3092	1.3551	1.77			
		增加人工费		元	5.650655	1	5.65			
	材料	镀锌铁丝 φ2.8mm		kg	0.101	5.65	0.57			
		软灯带C03，LED 12W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源		m	1.01	16	16.16			
		尼龙扎带 L=100-150		根	1.05	0.18	0.19			
		其他材料费		元	0.202	1	0.2			
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	1.292958	1	1.29			
项目编码	030412004174	项目名称	装饰灯		计量单位	m	工程量	293.28		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	143.95	0	0	35.92	13.047	14.395	0	0	3.592
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1305	43.31	0	0	9.91	10.2	5.651955	0	0	1.293255	1.3311
小计									18.698955	14.395	0	1.293255	4.9231

清单项目综合单价										39.310310
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.5451	1.3759	2.13			
		技工人工费(安装)		元	6.7704	1.3511	9.15			
		高级技工人工费(安装)		元	1.3092	1.3551	1.77			
		增加人工费		元	5.65065	1	5.65			
	材料	镀锌铁丝 φ2.8mm		kg	0.101	5.65	0.57			
		直角灯带C04，LED 6W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源		m	1.01	13.3	13.43			
		尼龙扎带 L=100-150		根	1.05	0.18	0.19			
		其他材料费		元	0.202	1	0.2			
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	1.292956	1	1.29			

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412004175	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	174.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	132.84	0	0	35.36	13.047	13.284	0	0	3.536
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1305	43.31	0	0	9.91	10.2	5.651955	0	0	1.293255	1.3311
小计									18.698955	13.284	0	1.293255	4.8671
清单项目综合单价													38.143310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3759	2.13		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3511	9.15		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3551	1.77		
		增加人工费	元	5.650651	1	5.65		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	5.65	0.57		
		感应灯带C09，LED 4.8W/m 3000K 铝槽 ，带感应器，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	12.2	12.32		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.292957	1	1.29		

项目编码	030404035060	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	936

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	120.67	0	0	33.34	12.41	12.067	0	0	3.334
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	12.067	0	1.229831	4.59982
清单项目综合单价													35.681422

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	五孔电源插座	个	1	12	12		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

项目编码	030404035061	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	208

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	180.67	0	0	36.34	12.41	18.067	0	0	3.634
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	18.067	0	1.229831	4.89982
清单项目综合单价													41.981422

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	带开关电源插座	个	1	18	18		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

项目编码	030404035062	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	312

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	180.67	0	0	36.34	12.41	18.067	0	0	3.634
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	18.067	0	1.229831	4.89982
清单项目综合单价													41.981422

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	防泼溅电源插座(带防溅盒)	个	1	18	18		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

项目编码	030404035063	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	208

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	200.67	0	0	37.34	12.41	20.067	0	0	3.734
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	20.067	0	1.229831	4.99982
清单项目综合单价													44.081422

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	带开关防泼溅电源插座(带防溅盒)	个	1	20	20		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030404035064	项目名称	插座			计量单位	个		工程量	312	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	550.67	0	0	54.84	12.41	55.067	0	0	5.484
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	55.067	0	1.229831	6.74982
清单项目综合单价													80.831422
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.6325		1.3759		2.25		
		技工人工费(安装)				元	7.1522		1.3511		9.66		
		高级技工人工费(安装)				元	0.369		1.3551		0.5		
		增加人工费				元	5.374771		1		5.37		
	材料	带USB接口电源插座				个	1		55		55		
		其他材料费				元	0.067		1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.229831		1		1.23		
项目编码	030404034018	项目名称	照明开关			计量单位	个		工程量	52			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	150.5	0	0	30.99	10.659	15.05	0	0	3.099
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1066	43.31	0	0	9.91	10.2	4.616846	0	0	1.056406	1.08732
小计									15.275846	15.05	0	1.056406	4.18632
清单项目综合单价													35.568572
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.262		1.3759		1.74		
		技工人工费(安装)				元	5.5314		1.3511		7.47		
		高级技工人工费(安装)				元	1.0692		1.3551		1.45		
		增加人工费				元	4.61643		1		4.62		
	材料	阳台电动晾衣架控制面板				个	1		15		15		
		其他材料费				元	0.05		1		0.05		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.056311		1		1.06		
项目编码	030411006016	项目名称	接线盒			计量单位	个		工程量	1092			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.1	102.51	23.59	0	0	23.75	10.251	2.359	0	0	2.375
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1026	43.31	0	0	9.91	10.2	4.443606	0	0	1.016766	1.04652
小计									14.694606	2.359	0	1.016766	3.42152
清单项目综合单价													21.491892
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.8501		1.3759		2.55		
		技工人工费(安装)				元	4.2236		1.3511		5.71		
		高级技工人工费(安装)				元	1.475		1.3551		2		
		增加人工费				元	4.439707		1		4.44		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50				套	2.06		0.05		0.1		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	2.06		0.09		0.19		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	1.02		2.02		2.06		
		其他材料费				元	0.01		1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.015874		1		1.02		
项目编码	030411004053	项目名称	配线			计量单位	m		工程量	33290.4			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	148.86	317.28	0	0	48.63	1.4886	3.1728	0	0	0.4863
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0149	43.31	0	0	9.91	10.2	0.645319	0	0	0.147659	0.15198
小计									2.133919	3.1728	0	0.147659	0.63828
清单项目综合单价													6.092658
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.17627		1.3759		0.24		
		技工人工费(安装)				元	0.77248		1.3511		1.04		
		高级技工人工费(安装)				元	0.14937		1.3551		0.2		
		增加人工费				元	0.644713		1		0.64		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.0025		0.63		0		
		焊锡				kg	0.002		75.6		0.15		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001		69.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.005		7.54		0.04		
		WDZC-BYJ-2.5				m	1.16		2.56		2.97		
		其他材料费				元	0.0058		1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.14752		1		0.15		
项目编码	030411004054	项目名称	配线			计量单位	m		工程量	11536.72			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4	100m单线	0.01	178.44	457.34	0	0	62.14	1.7844	4.5734	0	0	0.6214
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0179	43.31	0	0	9.91	10.2	0.775249	0	0	0.177389	0.18258
小计									2.559649	4.5734	0	0.177389	0.80398
清单项目综合单价													8.114418
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.21106		1.3759		0.29		
		技工人工费(安装)				元	0.9264		1.3511		1.25		
		高级技工人工费(安装)				元	0.17884		1.3551		0.24		
		增加人工费				元	0.772824		1		0.77		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.003		0.63		0		
		焊锡				kg	0.002		75.6		0.15		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001		69.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.005		7.54		0.04		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
		WDZC-BYJ-4	m	1.0925	4	4.37		
		其他材料费	元	0.0057	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.176834	1	0.18		

项目编码	030411004055	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	5200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5	100m单线	1	110.25	486.81	0	0	48.61	110.25	486.81	0	0	48.61
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.02	43.31	0	0	9.91	10.2	0.8662	0	0	0.1982	0.204
小计									111.1162	486.81	0	0.1982	48.814
清单项目综合单价													646.9384

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.13057	1.3759	0.18		
		技工人工费(安装)	元	0.57214	1.3511	0.77		
		高级技工人工费(安装)	元	0.1106	1.3551	0.15		
		增加人工费	元	0.477493	1	0.48		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.7	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		多芯导线 RVSP-2×1.5	m	1.05	4.5	4.73		
		其他材料费	元	0.0045	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.109258	1	0.11		

项目编码	030411004056	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	5200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	1	108.61	413.17	0	0	44.56	108.61	413.17	0	0	44.56
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0109	43.31	0	0	9.91	10.2	0.472079	0	0	0.108019	0.11118
小计									109.082079	413.17	0	0.108019	44.67118
清单项目综合单价													567.031278

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.12838	1.3759	0.18		
		技工人工费(安装)	元	0.56397	1.3511	0.76		
		高级技工人工费(安装)	元	0.1088	1.3551	0.15		
		增加人工费	元	0.47039	1	0.47		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.7	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		EIB2*2*0.8	m	1.05	3.8	3.99		
		其他材料费	元	0.0038	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.107633	1	0.11		

项目编码	030409B002012	项目名称	卫生间等电位连接	计量单位	间	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030209-78	等电位末端金属体与绝缘导线连接	处	5	7.42	41.94	0	0	3.73	37.1	209.7	0	0	18.65
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.371	43.31	0	0	9.91	10.2	16.06801	0	0	3.67661	3.7842
小计									53.16801	209.7	0	3.67661	22.4342
清单项目综合单价													288.97882

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.46	1.3759	7.51		
		技工人工费(安装)	元	16.335	1.3511	22.07		
		高级技工人工费(安装)	元	5.555	1.3551	7.53		
		增加人工费	元	16.06801	1	16.07		
	材料	棉纱	kg	0.25	10.6	2.65		
		焊锡膏	kg	0.05	69.5	3.48		
		焊锡	kg	0.025	75.6	1.89		
		测试板	块	5.05	35	176.75		
		汽油 70#～90#	kg	0.1	7.54	0.75		
		电线 BV-4	m	3.75	3.45	12.94		
		铜接线端子 DT-6	个	5.1	1.2	6.12		
		其他材料费	元	5.1	1	5.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.67661	1	3.68		

项目编码	030404031012	项目名称	小电器	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装	10套	0.1	705.7	6.84	7390	0	155.66	70.57	0.684	739	0	15.566
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	1200.5	0	0	83.49	10.659	120.05	0	0	8.349
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.8123	43.31	0	0	9.91	10.2	35.180713	0	0	8.049893	8.28546
小计									116.409713	120.734	739	8.049893	32.20046
清单项目综合单价													1016.394066

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.6186	1.3759	13.23		
		技工人工费(安装)	元	42.1513	1.3511	56.95		
		高级技工人工费(安装)	元	8.1501	1.3551	11.04		
		增加人工费	元	35.180297	1	35.18		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
		凉霸开关	个	1	120	120		
		其他材料费	元	0.099	1	0.1		
	主材							
	设备	凉霸						

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	增加机械费		元	8.049798	1	8.05		

项目编码	030411001031	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	790.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-155	金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以内) 500	10m	0.1	271.97	102.39	0	0	64.98	27.197	10.239	0	0	6.498
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.272	43.31	0	0	9.91	10.2	11.78032	0	0	2.69552	2.7744
小计									38.97732	10.239	0	2.69552	9.2724
清单项目综合单价													61.184240

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.2205	1.3759	4.43		
		技工人工费(安装)	元	14.1135	1.3511	19.07		
		高级技工人工费(安装)	元	2.7287	1.3551	3.7		
		增加人工费	元	11.77902	1	11.78		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	4.16	0.3	1.25		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.64	2.72		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	2.06	0.85	1.75		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	2.06	0.07	0.14		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	4.12	0.95	3.91		
		其他材料费	元	0.463	1	0.46		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.695223	1	2.7		

项目编码	030411001032	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5295.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-146	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 20	100m	0.01	727.76	213.11	0	0	170.84	7.2776	2.1311	0	0	1.7084
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0728	43.31	0	0	9.91	10.2	3.152968	0	0	0.721448	0.74256
小计									10.430568	2.1311	0	0.721448	2.45096
清单项目综合单价													15.734076

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.86179	1.3759	1.19		
		技工人工费(安装)	元	3.77644	1.3511	5.1		
		高级技工人工费(安装)	元	0.7302	1.3551	0.99		
		增加人工费	元	3.151929	1	3.15		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.65	0.02		
		锯条	根	0.01	0.77	0.01		
		胶合剂	kg	0.0008	12.5	0.01		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.81	1.99		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm	个	0.2575	0.3	0.08		
		其他材料费	元	0.0225	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.72121	1	0.72		

项目编码	030404036012	项目名称	其他电器	计量单位	台	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030806-50	消毒器安装	台	1	113.48	12	460	0	25.57	113.48	12	460	0	25.57
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	1.1348	43.31	0	0	9.91	10.2	49.148188	0	0	11.245868	11.57496
小计									162.628188	12	460	11.245868	37.14496
清单项目综合单价													683.019016

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	16.216	1.3759	22.31		
		技工人工费(安装)	元	54.901	1.3511	74.18		
		高级技工人工费(安装)	元	12.537	1.3551	16.99		
		增加人工费	元	49.148188	1	49.15		
	材料	耐油胶管 Φ9mm-10mm	m	1	12	12		
	主材							
	设备	智能除臭杀菌消毒烘干机						
	机械	增加机械费	元	11.245868	1	11.25		

项目编码	031004003012	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-4换	洗脸盆 普通冷热水	10组	0.1	765.22	92.55	0	0	173.06	76.522	9.255	0	0	17.306
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7653	43.31	0	0	9.91	10.2	33.145143	0	0	7.584123	7.80606
小计									109.667143	9.255	0	7.584123	25.11206
清单项目综合单价													151.618326

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	10.9141	1.3759	15.02		
		技工人工费(安装)	元	37.0146	1.3511	50.01		
		高级技工人工费(安装)	元	8.4823	1.3551	11.49		
		增加人工费	元	33.141687	1	33.14		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.015	7.49	0.11		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	208	0.42		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2400	2.4		
		存水弯(塑料)DN32	个	1.005	3.85	3.87		
		其他材料费	元	2.2896	1	2.29		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	7.583332	1	7.58		

项目编码	031004006012	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-33换	坐式大便器 连体水箱	10套	0.1	828.23	116.19	0	0	188.1	82.823	11.619	0	0	18.81
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.8283	43.31	0	0	9.91	10.2	35.873673	0	0	8.208453	8.44866
小计									118.696673	11.619	0	8.208453	27.25866
清单项目综合单价													165.782786

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)	元	11.9803	1.3759	16.48		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	40.6113	1.3511	54.87		
		高级技工人工费(安装)	元	8.4636	1.3551	11.47		
		增加人工费	元	35.870633	1	35.87		
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.6	0.34	0.54		
		膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	2.06	0.07	0.14		
		冲击钻头 Φ8mm～16mm	个	0.024	8.75	0.21		
		锯条(各种规格)	根	0.2	0.77	0.15		
		防水密封胶	支	0.5	9.89	4.95		
		大便器排水接头	个	1.01	5.2	5.25		
		水	m3	0.012	3.77	0.05		
		电	kWh	0.032	0.77	0.02		
		其他材料费	元	0.3	1	0.3		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	8.207757	1	8.21		

项目编码	031004010012	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-25换	双柄淋浴龙头成品淋浴器	10组	0.1	289.26	361.57	0	0	81.74	28.926	36.157	0	0	8.174
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.29	43.31	0	0	9.91	10.2	12.5599	0	0	2.8739	2.958
小计									41.4859	36.157	0	2.8739	11.132
清单项目综合单价													91.64880

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.1237	1.3759	5.67		
		技工人工费(安装)	元	13.9914	1.3511	18.9		
		高级技工人工费(安装)	元	3.2087	1.3551	4.35		
		增加人工费	元	12.527834	1	12.53		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	208	0.42		
		木材(一级红松)	m3	0.004	2400	9.6		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	1.65	7.54	12.44		
		三通固定座 DN15	个	1.05	12	12.6		
		其他材料费	元	0.9318	1	0.93		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.866563	1	2.87		

项目编码	031004004012	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-12换	洗涤盆 冷热水龙头	10组	0.1	655.05	719.81	0	0	180.17	65.505	71.981	0	0	18.017
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.6551	43.31	0	0	9.91	10.2	28.372381	0	0	6.492041	6.68202
小计									93.877381	71.981	0	6.492041	24.69902
清单项目综合单价													197.049442

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.3362	1.3759	12.85		
		技工人工费(安装)	元	31.6879	1.3511	42.81		
		高级技工人工费(安装)	元	7.2654	1.3551	9.85		
		增加人工费	元	28.370216	1	28.37		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.02	7.49	0.15		
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.15	0.62		
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.56	0.56		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	208	0.42		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	13.47	5.39		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	13.5	13.64		
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	5.21	5.24		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	41	41.41		
		其他材料费	元	4.568	1	4.57		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.491546	1	6.49		

项目编码	031004014041	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	208

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	216.36	125.98	0	0	53.92	21.636	12.598	0	0	5.392
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2164	43.31	0	0	9.91	10.2	9.372284	0	0	2.144524	2.20728
小计									31.008284	12.598	0	2.144524	7.59928
清单项目综合单价													53.350088

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.0902	1.3759	4.25		
		技工人工费(安装)	元	10.4626	1.3511	14.14		
		高级技工人工费(安装)	元	2.3973	1.3551	3.25		
		增加人工费	元	9.370556	1	9.37		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.56	0.34		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	22.22	2.22		
		存水弯(铸铁)DN50	个	1	10	10		
		其他材料费	元	0.04	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.144129	1	2.14		

项目编码	031004014042	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径(mm以内) 80	10个	0.1	427.63	140.16	0	0	101.13	42.763	14.016	0	0	10.113
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.4277	43.31	0	0	9.91	10.2	18.523687	0	0	4.238507	4.36254
小计									61.286687	14.016	0	4.238507	14.47554
清单项目综合单价													94.016734

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	6.1049	1.3759	8.4		
		技工人工费(安装)	元	20.6801	1.3511	27.94		
		高级技工人工费(安装)	元	4.7391	1.3551	6.42		
		增加人工费	元	18.520689	1	18.52		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.56	0.36		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	35.92	3.59		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	存水弯(铸铁)DN75	个	1	10	10		
		其他材料费	元	0.06	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.237821	1	4.24		

项目编码	031004014043	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径(mm以内) 80	10个	0.1	427.63	140.16	0	0	101.13	42.763	14.016	0	0	10.113
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.4277	43.31	0	0	9.91	10.2	18.523687	0	0	4.238507	4.36254
小计									61.286687	14.016	0	4.238507	14.47554
清单项目综合单价													94.016734

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.1049	1.3759	8.4		
		技工人工费(安装)	元	20.6801	1.3511	27.94		
		高级技工人工费(安装)	元	4.7391	1.3551	6.42		
		增加人工费	元	18.520689	1	18.52		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.56	0.36		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	35.92	3.59		
		存水弯(铸铁)DN75	个	1	10	10		
		其他材料费	元	0.06	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.237821	1	4.24		

项目编码	031004014044	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-56换	普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	10个	0.1	43.89	0.23	0	0	9.67	4.389	0.023	0	0	0.967
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0439	43.31	0	0	9.91	10.2	1.901309	0	0	0.435049	0.44778
小计									6.290309	0.023	0	0.435049	1.41478
清单项目综合单价													8.163138

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.631	1.3759	0.87		
		技工人工费(安装)	元	2.1255	1.3511	2.87		
		高级技工人工费(安装)	元	0.4791	1.3551	0.65		
		增加人工费	元	1.900893	1	1.9		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.17	0.1	0.02		
		其他材料费	元	0.006	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.434954	1	0.43		

项目编码	031001006074	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	768.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-275换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 25	10m	0.1	136.88	93.44	0	0.2	34.82	13.688	9.344	0	0.02	3.482
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1443	43.31	0	0	9.91	10.2	6.249633	0	0	1.430013	1.47186
小计									20.679433	9.5364	0	1.450013	5.12676
清单项目综合单价													36.792606

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.06403	1.3759	2.84		
		技工人工费(安装)	元	6.9791	1.3511	9.43		
		高级技工人工费(安装)	元	1.59461	1.3551	2.16		
		增加人工费	元	6.249544	1	6.25		
	材料	锯条	根	0.057	0.77	0.04		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR给水管DN25	m	1.02	6.89	7.03		
		塑料给水管接头零件 dn25	个	1.225	1.06	1.3		
		水	m3	0.056	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.951	1	0.95		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		
		增加机械费	元	1.429993	1	1.43		

项目编码	031001006075	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1077.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	57.02	0	0.2	31.95	13.217	5.702	0	0.02	3.195
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1396	43.31	0	0	9.91	10.2	6.046076	0	0	1.383436	1.42392
小计									20.004876	5.8944	0	1.403436	4.79182
清单项目综合单价													32.094532

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	6.045552	1	6.05		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR给水管DN20	m	1.02	4.3	4.39		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		
		增加机械费	元	1.383316	1	1.38		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031001006076	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1180.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	44.78	0	0.2	31.34	13.217	4.478	0	0.02	3.134
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1396	43.31	0	0	9.91	10.2	6.046076	0	0	1.383436	1.42392
小计									20.004876	4.6704	0	1.403436	4.73082
清单项目综合单价													30.809532

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	6.045558	1	6.05		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR给水管DN15	m	1.02	3.1	3.16		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		
		增加机械费	元	1.383317	1	1.38		

项目编码	031001006077	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	708.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	76.81	0	0.2	32.94	13.217	7.681	0	0.02	3.294
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1396	43.31	0	0	9.91	10.2	6.046076	0	0	1.383436	1.42392
小计									20.004876	7.8734	0	1.403436	4.89082
清单项目综合单价													34.172532

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	6.045557	1	6.05		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR热水管DN20	m	1.02	6.24	6.36		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		
		增加机械费	元	1.383317	1	1.38		

项目编码	031001006078	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1374.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	55.9	0	0.2	31.89	13.217	5.59	0	0.02	3.189
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1396	43.31	0	0	9.91	10.2	6.046076	0	0	1.383436	1.42392
小计									20.004876	5.7824	0	1.403436	4.78582
清单项目综合单价													31.976532

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	6.045557	1	6.05		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR热水管DN15	m	1.02	4.19	4.27		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		
		增加机械费	元	1.383317	1	1.38		

项目编码	031001006079	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	222.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.1	271.47	369.46	0	0	78.23	27.147	36.946	0	0	7.823
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2715	43.31	0	0	9.91	10.2	11.758665	0	0	2.690565	2.7693
小计									38.905665	36.946	0	2.690565	10.5923
清单项目综合单价													89.134530

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.8741	1.3759	5.33		
		技工人工费(安装)	元	13.1333	1.3511	17.74		
		高级技工人工费(安装)	元	3.0053	1.3551	4.07		
		增加人工费	元	11.757366	1	11.76		
	材料	锯条	根	0.194	0.77	0.15		
		粘合剂	kg	0.124	22.27	2.76		
		承插塑料排水管 dn110 白色UPVC	m	0.95	15.28	14.52		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	9.73	11.25		
		伸缩节 dn110	个	0.35	19.95	6.98		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	8.31	0.42		
		其他材料费	元	0.873	1	0.87		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	2.690268	1	2.69		

项目编码	031001006080	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	513.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 63	10m	0.1	220.63	128.88	0	0	55	22.063	12.888	0	0	5.5
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2207	43.31	0	0	9.91	10.2	9.558517	0	0	2.187137	2.25114
小计									31.621517	12.888	0	2.187137	7.75114
清单项目综合单价													54.447794

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1448	1.3759	4.33		
		技工人工费(安装)	元	10.6672	1.3511	14.41		
		高级技工人工费(安装)	元	2.4528	1.3551	3.32		
		增加人工费	元	9.555488	1	9.56		
	材料	锯条	根	0.068	0.77	0.05		
		粘合剂	kg	0.033	22.27	0.73		
		承插塑料排水管 dn63 白色UPVC	m	1.012	5.22	5.28		
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.34	2.88		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.9	2.07		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.93	0.23		
		其他材料费	元	1.648	1	1.65		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.186444	1	2.19		

项目编码	031002001014	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	758.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	791.21	531.99	0	674.48	245.94	7.9121	5.3199	0	6.7448	2.4594
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	426.06	157.12	0	276.11	120.13	4.2606	1.5712	0	2.7611	1.2013
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.3616	0.0161	0	0.1312	0.0892
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.2398	0.0728	0	0.0656	0.0608
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.2315	0.0619	0	0.0656	0.0585
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	23.15	8.88	0	0	5.54	0.2315	0.0888	0	0	0.0554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	7.77	0	0	5.48	0.2315	0.0777	0	0	0.0548
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1347	43.31	0	0	9.91	10.2	5.833857	0	0	1.334877	1.37394
小计									19.302457	7.2084	0	11.103177	5.35334
清单项目综合单价													42.967374

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.17316	1.3759	2.99		
		技工人工费(安装)	元	6.42604	1.3511	8.68		
		高级技工人工费(安装)	元	1.32575	1.3551	1.8		
		增加人工费	元	5.833249	1	5.83		
	材料	型钢(综合)	kg	1.05	4.1	4.31		
		钢丝刷	把	0.0015	2.77	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	7.5	0.32		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	7.1	0.3		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00092	4.27	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.06713	6.33	0.42		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01728	21.5	0.37		
		冲击钻头 φ10mm~20mm	个	0.01351	7.2	0.1		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.75	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	7.36	0.13		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	10.9	0.16		
		溶剂汽油	kg	0.0021	6	0.01		
		机油	kg	0.00603	12	0.07		
		氧气	m3	0.04176	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01392	16.54	0.23		
		电	kWh	0.03362	0.77	0.03		
		其他材料费	元	0.14505	1	0.15		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	410	0.31		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1312.31	0.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00464	197.16	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01067	191.14	2.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.01176	23.37	0.27		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.03876	161.94	6.28		
		增加机械费	元	1.334738	1	1.33		

项目编码	031208002012	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	5.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	1	962.33	2482.84	0	0	335.95	962.33	2482.84	0	0	335.95
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	9.6233	43.31	0	0	9.91	10.2	416.785123	0	0	95.366903	98.15766
小计									1379.115123	2482.84	0	95.366903	434.10766
清单项目综合单价													4391.429686

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	198.908	1.3759	273.68		
		技工人工费(安装)	元	410.198	1.3511	554.22		
		高级技工人工费(安装)	元	99.205	1.3551	134.43		
		增加人工费	元	416.785039	1	416.79		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	29.7	179.69		
		B1橡塑管壳，带铝箔	m3	1.03	2185	2250.55		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	12	51		
		其他材料费	元	1.6	1	1.6		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	95.366884	1	95.37		

项目编码	031003001045	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	个	1	12.05	29.18	0	0	4.11	12.05	29.18	0	0	4.11
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.121	43.31	0	0	9.91	10.2	5.24051	0	0	1.19911	1.2342
小计									17.29051	29.18	0	1.19911	5.3442
清单项目综合单价													53.01382
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.739		1.3759		2.39		
		技工人工费(安装)				元	5.856		1.3511		7.91		
		高级技工人工费(安装)				元	1.29		1.3551		1.75		
		增加人工费				元	5.218855		1		5.22		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.004		7.49		0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.883		0.1		0.19		
		锯条				根	0.12		0.77		0.09		
		黑玛钢活接头 DN25				个	1.01		3.35		3.38		
		截止阀 DN25 J11T-10				个	1.01		25		25.25		
		其他材料费				元	0.24		1		0.24		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.194155		1		1.19		
项目编码	031003001046		项目名称		螺纹阀门			计量单位	个		工程量	52	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15	个	1	9.9	18.57	0	0	3.1	9.9	18.57	0	0	3.1
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.099	43.31	0	0	9.91	10.2	4.28769	0	0	0.98109	1.0098
小计									14.18769	18.57	0	0.98109	4.1098
清单项目综合单价													37.84858
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.412		1.3759		1.94		
		技工人工费(安装)				元	4.772		1.3511		6.45		
		高级技工人工费(安装)				元	1.111		1.3551		1.51		
		增加人工费				元	4.28769		1		4.29		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002		7.49		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.13		0.1		0.11		
		锯条				根	0.07		0.77		0.05		
		黑玛钢活接头 DN15				个	1.01		2.05		2.07		
		止回阀DN15				个	1.01		16		16.16		
		其他材料费				元	0.16		1		0.16		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.98109		1		0.98		
项目编码	031003001047		项目名称		螺纹阀门			计量单位	个		工程量	52	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	26.81	0	0	3.56	10.07	26.81	0	0	3.56
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1007	43.31	0	0	9.91	10.2	4.361317	0	0	0.997937	1.02714
小计									14.431317	26.81	0	0.997937	4.58714
清单项目综合单价													46.826394
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.412		1.3759		1.94		
		技工人工费(安装)				元	4.901		1.3511		6.62		
		高级技工人工费(安装)				元	1.111		1.3551		1.51		
		增加人工费				元	4.361317		1		4.36		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002		7.49		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.507		0.1		0.15		
		锯条				根	0.056		0.77		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20				个	1.01		2.23		2.25		
		止回阀DN20				个	1.01		24		24.24		
		其他材料费				元	0.112		1		0.11		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.997937		1		1		
项目编码	031003001048		项目名称		螺纹阀门			计量单位	个		工程量	104	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	22.77	0	0	3.35	10.07	22.77	0	0	3.35
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1007	43.31	0	0	9.91	10.2	4.361317	0	0	0.997937	1.02714
小计									14.431317	22.77	0	0.997937	4.37714
清单项目综合单价													42.576394
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.412		1.3759		1.94		
		技工人工费(安装)				元	4.901		1.3511		6.62		
		高级技工人工费(安装)				元	1.111		1.3551		1.51		
		增加人工费				元	4.361317		1		4.36		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002		7.49		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.507		0.1		0.15		
		锯条				根	0.056		0.77		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20				个	1.01		2.23		2.25		
		燃气热水器角阀DN20				个	1.01		20		20.2		
		其他材料费				元	0.112		1		0.11		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.997937		1		1		
项目编码	030413002030		项目名称		凿(压)槽			计量单位	m		工程量	244.4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 25以内	10m	0.1	50.43	0.15	0	0	11.11	5.043	0.015	0	0	1.111
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	11.59	1.3	0	0	2.62	1.159	0.13	0	0	0.262
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0621	43.31	0	0	9.91	10.2	2.689551	0	0	0.615411	0.63342
小计									8.891551	0.145	0	0.615411	2.00642
清单项目综合单价													11.658382
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	4.5907	1.3511	6.2		
		增加人工费	元	2.686088	1	2.69		
	材料	水	m3	0.0008	3.77	0		
		其他材料费	元	0.015	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.614619	1	0.61		

项目编码	030413002031	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	330.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	37.92	0.1	0	0	8.35	3.792	0.01	0	0	0.835
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.66	0.87	0	0	1.95	0.866	0.087	0	0	0.195
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0466	43.31	0	0	9.91	10.2	2.018246	0	0	0.461806	0.47532
小计									6.676246	0.097	0	0.461806	1.50532
清单项目综合单价													8.740372

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	3.4471	1.3511	4.66		
		增加人工费	元	2.017378	1	2.02		
	材料	水	m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.461607	1	0.46		

项目编码	030413002032	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	1170

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 16以内	10m	1	28.35	0.1	0	0	6.24	28.35	0.1	0	0	6.24
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	1	6.62	0.43	0	0	1.48	6.62	0.43	0	0	1.48
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.035	43.31	0	0	9.91	10.2	1.51585	0	0	0.34685	0.357
小计									36.48585	0.53	0	0.34685	8.077
清单项目综合单价													45.439700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	2.5881	1.3511	3.5		
		增加人工费	元	1.514551	1	1.51		
	材料	水	m3	0.0003	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.346553	1	0.35		

项目编码	080807013012	项目名称	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	计量单位	处	工程量	468

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-204	防火堵洞 保护管	处	1	18.25	1.09	0	0	4.08	18.25	1.09	0	0	4.08
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.19	43.31	0	0	9.91	10.2	8.2289	0	0	1.8829	1.938
小计									26.4789	1.09	0	1.8829	6.018
清单项目综合单价													35.4698

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.369	1.3759	4.64		
		技工人工费(安装)	元	7.489	1.3511	10.12		
		高级技工人工费(安装)	元	2.579	1.3551	3.49		
		增加人工费	元	7.904075	1	7.9		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.05	5.65	0.28		
		汽油 60#～70#	kg	0.1	7.54	0.75		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.808575	1	1.81		

项目编码	030404033012	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装	10套	0.1	705.7	6.84	1692.5	0	155.66	70.57	0.684	169.25	0	15.566
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	1200.5	0	0	83.49	10.659	120.05	0	0	8.349
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.8123	43.31	0	0	9.91	10.2	35.180713	0	0	8.049893	8.28546
小计									116.409713	120.734	169.25	8.049893	32.20046
清单项目综合单价													446.644066

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.6186	1.3759	13.23		
		技工人工费(安装)	元	42.1513	1.3511	56.95		
		高级技工人工费(安装)	元	8.1501	1.3551	11.04		
		增加人工费	元	35.180297	1	35.18		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		冲击钻头 Φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
		排气扇开关	个	1	120	120		
		其他材料费	元	0.099	1	0.1		
	主材							
	设备	多功能排气扇NFJ-1						
	机械	增加机械费	元	8.049798	1	8.05		

项目编码	030702001014	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	66.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-2	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 320以下 0.5	10m2	0.1	1224.74	375.58	0	69.89	293.03	122.474	37.558	0	6.989	29.303

工程量清单综合单价分析表

031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0235	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.56353	0.17108	0	0.15416	0.14288
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0235	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.544025	0.145465	0	0.15416	0.137475
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0235	23.15	8.88	0	0	5.54	0.544025	0.20868	0	0	0.13019
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0235	23.15	7.77	0	0	5.48	0.544025	0.182595	0	0	0.12878
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0235	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.84976	0.037835	0	0.30832	0.20962
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	1.2552	43.31	0	0	9.91	10.2	54.362712	0	0	12.439032	12.80304
小计									179.882077	38.303655	0	20.044672	42.854985
清单项目综合单价													281.085389
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		35.202842	1.3759		48.44		
		技工人工费(安装)				元		43.925601	1.3511		59.35		
		高级技工人工费(安装)				元		13.08369	1.3551		17.73		
		增加人工费				元		54.359581	1		54.36		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm				kg		0.293	3.9		1.14		
		扁钢 <60				kg		2.064	4.555		9.4		
		角钢 <60				kg		0.089	4.035		0.36		
		镀锌钢板 δ=0.5mm				m2		1.138	20.05		22.82		
		钢丝刷				把		0.003517	2.77		0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.14	7.49		1.05		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套		0.85	1.96		1.67		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套		0.2	3.2		0.64		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片		0.0015	21.5		0.03		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg		0.0075	7.06		0.05		
		铁砂布 0#-2#				张		0.02556	0.75		0.02		
		酚醛防锈漆(各色)				kg		0.039864	7.36		0.29		
		酚醛调和漆(各色)				kg		0.035174	10.9		0.38		
		溶剂汽油				kg		0.004924	6		0.03		
		氧气				m3		0.0084	6.99		0.06		
		乙炔气				kg		0.003	16.54		0.05		
		电				kWh		0.0423	0.77		0.03		
		其他材料费				元		0.265394	1		0.27		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班		0.000469	1312.31		0.62		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班		0.013	191.14		2.48		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000				台班		0.003	263.99		0.79		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600				台班		0.003	268.96		0.81		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5				台班		0.0035	206.38		0.72		
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40				台班		0.041	36.68		1.5		
		电锤 功率P（kW） P=0.52				台班		0.03	7.96		0.24		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班		0.003	146.76		0.44		
		增加机械费				元		12.438316	1		12.44		
项目编码	030703013012	项目名称		不锈钢风帽				计量单位	个		工程量	104	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-239换	钢制圆伞形风帽安装下口直径(mm) 500以下	个	1	69.74	35.52	0	0	17.13	69.74	35.52	0	0	17.13
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.6974	43.31	0	0	9.91	10.2	30.204394	0	0	6.911234	7.11348
小计									99.944394	35.52	0	6.911234	24.24348
清单项目综合单价													166.619108
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		19.476	1.3759		26.8		
		技工人工费(安装)				元		24.385	1.3511		32.95		
		高级技工人工费(安装)				元		7.379	1.3551		10		
		增加人工费				元		30.204394	1		30.2		
	材料	扁钢 <60				kg		0.628	4.555		2.86		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.07	7.49		0.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套		0.3	3.2		0.96		
		不锈钢风帽100				个		1	30		30		
		其他材料费				元		1.176	1		1.18		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		6.911234	1		6.91		
项目编码	030412004176	项目名称		装饰灯				计量单位	套		工程量	208	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.269	43.31	0	0	9.91	10.2	11.65039	0	0	2.66579	2.7438
小计									38.46339	108.14	0	2.66579	14.0528
清单项目综合单价													163.32198
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.1776	1.3759		4.37		
		技工人工费(安装)				元		13.9097	1.3511		18.79		
		高级技工人工费(安装)				元		2.6919	1.3551		3.65		
		增加人工费				元		11.612702	1		11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A02a,LED 10W 24° 3500K				套		1	106.76		106.76		
		其他材料费				元		1.38	1		1.38		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.657166	1		2.66		
项目编码	030412004177	项目名称		装饰灯				计量单位	套		工程量	104	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	108.14	0	2.657862	14.04464
清单项目综合单价													163.271244
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.1776	1.3759		4.37		
		技工人工费(安装)				元		13.9097	1.3511		18.79		
		高级技工人工费(安装)				元		2.6919	1.3551		3.65		
		增加人工费				元		11.612702	1		11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A02d,LED 10W 24° 3500K				套		1	106.76		106.76		
		其他材料费				元		1.38	1		1.38		
	主材												

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	2.657166	1	2.66		

项目编码	030412004178	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	208

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1188.2	0	0	118.43	26.813	118.82	0	0	11.843
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.269	43.31	0	0	9.91	10.2	11.65039	0	0	2.66579	2.7438
小计									38.46339	118.82	0	2.66579	14.5868
清单项目综合单价													174.53598

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612702	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A03a，LED 12W 24° 3500K	套	1	117.44	117.44		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657166	1	2.66		

项目编码	030412004179	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	572

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1188.2	0	0	118.43	26.813	118.82	0	0	11.843
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	118.82	0	2.657862	14.57864
清单项目综合单价													174.485244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612713	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A03b，LED 12W 35° 3500K	套	1	117.44	117.44		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657169	1	2.66		

项目编码	030412004180	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	416

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1188.2	0	0	118.43	26.813	118.82	0	0	11.843
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	118.82	0	2.657862	14.57864
清单项目综合单价													174.485244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612712	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A03c，LED 12W 50° 3500K	套	1	117.44	117.44		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657169	1	2.66		

项目编码	030412004181	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	108.14	0	2.657862	14.04464
清单项目综合单价													163.271244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612744	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯H01b，LED 10W 35° 3500K	套	1	106.76	106.76		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657176	1	2.66		

项目编码	030412004182	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	363.8	0	0	77.21	26.813	36.38	0	0	7.721
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	36.38	0	2.657862	10.45664
清单项目综合单价													87.923244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612702	1	11.61		
	材料	嵌入式鱼嘴射灯S01d，LED 3W 24° 3500K	套	1	35	35		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械	增加机械费		元	2.657166	1	2.66			
项目编码	030412004183	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	52		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	248.88	464.48	0	0	78	24.888	46.448	0	0	7.8
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2489	43.31	0	0	9.91	10.2	10.779859	0	0	2.466599	2.53878
小计									35.667859	46.448	0	2.466599	10.33878
清单项目综合单价									94.921238				
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)			元	4.5051	1.3759		6.2				
		技工人工费(安装)			元	11.2803	1.3511		15.24				
		高级技工人工费(安装)			元	2.5451	1.3551		3.45				
		增加人工费			元	10.779026	1		10.78				
	材料	木螺钉 M2～4×6～65			10个	0.416	0.5		0.21				
		塑料膨胀管 φ6mm			10个	0.416	0.5		0.21				
		吸顶灯B01，LED 24W 120° 3500K			套	1.01	45		45.45				
		其他材料费			元	0.582	1		0.58				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费			元	2.466408	1		2.47				
项目编码	030412004184	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	104		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装	10套	0.1	328.23	634.92	0	0	103.99	32.823	63.492	0	0	10.399
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.3283	43.31	0	0	9.91	10.2	14.218673	0	0	3.253453	3.34866
小计									47.041673	63.492	0	3.253453	13.74766
清单项目综合单价									127.534786				
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)			元	5.941	1.3759		8.17				
		技工人工费(安装)			元	14.877	1.3511		20.1				
		高级技工人工费(安装)			元	3.3564	1.3551		4.55				
		增加人工费			元	14.215633	1		14.22				
	材料	木螺钉 M4×65以下			10个	0.832	0.22		0.18				
		冲击钻头 φ6mm～12mm			个	0.007	5.5		0.04				
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm			个	4.21	0.09		0.38				
		踢脚灯S01，LED 2W 3000K，带感应器			套	1.01	61.67		62.29				
		其他材料费			元	0.605	1		0.61				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费			元	3.252757	1		3.25				
项目编码	030412004185	项目名称	装饰灯		计量单位	m	工程量	566.8		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.2	263.89	0	0	21.16	3.62	26.389	0	0	2.116
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0363	43.31	0	0	9.91	10.2	1.572153	0	0	0.359733	0.37026
小计									5.192153	26.389	0	0.359733	2.48626
清单项目综合单价									34.427146				
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)			元	0.6638	1.3759		0.91				
		技工人工费(安装)			元	1.485	1.3511		2.01				
		高级技工人工费(安装)			元	0.5167	1.3551		0.7				
		增加人工费			元	1.567825	1		1.57				
	材料	LED硬灯带C01b，LED 4W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源			m	1.01	25.73		25.99				
		电线 BV-2.5			m	0.0458	2.18		0.1				
		铜接线端子 DT-6			个	0.1015	1.2		0.12				
		其他材料费			元	0.18	1		0.18				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费			元	0.358743	1		0.36				
项目编码	030412004186	项目名称	装饰灯		计量单位	m	工程量	117		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.2	321.86	0	0	24.06	3.62	32.186	0	0	2.406
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0362	43.31	0	0	9.91	10.2	1.567822	0	0	0.358742	0.36924
小计									5.187822	32.186	0	0.358742	2.77524
清单项目综合单价									40.507804				
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)			元	0.6638	1.3759		0.91				
		技工人工费(安装)			元	1.485	1.3511		2.01				
		高级技工人工费(安装)			元	0.5167	1.3551		0.7				
		增加人工费			元	1.567822	1		1.57				
	材料	LED硬灯带C02b，LED 8W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源			m	1.01	31.47		31.78				
		电线 BV-2.5			m	0.0458	2.18		0.1				
		铜接线端子 DT-6			个	0.1015	1.2		0.12				
		其他材料费			元	0.18	1		0.18				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费			元	0.358742	1		0.36				
项目编码	030412004187	项目名称	装饰灯		计量单位	m	工程量	2093.52		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	171.22	0	0	37.28	13.047	17.122	0	0	3.728
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1305	43.31	0	0	9.91	10.2	5.651955	0	0	1.293255	1.3311
小计									18.698955	17.122	0	1.293255	5.0591
清单项目综合单价									42.173310				
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(安装)			元	1.5451	1.3759		2.13				
		技工人工费(安装)			元	6.7704	1.3511		9.15				
		高级技工人工费(安装)			元	1.3092	1.3551		1.77				

工程量清单综合单价分析表

费用明细		增加人工费	元	5.650657	1	5.65		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	5.65	0.57		
		软灯带C03，LED 12W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	16	16.16		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.292958	1	1.29		

项目编码	030412004188	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	173.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	143.95	0	0	35.92	13.047	14.395	0	0	3.592
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1305	43.31	0	0	9.91	10.2	5.651955	0	0	1.293255	1.3311
小计									18.698955	14.395	0	1.293255	4.9231

清单项目综合单价	39.310310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3759	2.13		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3511	9.15		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3551	1.77		
		增加人工费	元	5.650659	1	5.65		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	5.65	0.57		
		直角灯带C04，LED 6W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	13.3	13.43		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.292959	1	1.29		

项目编码	030412004189	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	208.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	132.84	0	0	35.36	13.047	13.284	0	0	3.536
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1305	43.31	0	0	9.91	10.2	5.651955	0	0	1.293255	1.3311
小计									18.698955	13.284	0	1.293255	4.8671

清单项目综合单价	38.143310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3759	2.13		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3511	9.15		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3551	1.77		
		增加人工费	元	5.650655	1	5.65		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	5.65	0.57		
		感应灯带C09，LED 4.8W/m 3000K 铝槽 ，带感应器，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	12.2	12.32		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.292957	1	1.29		

项目编码	030404035065	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	936

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	120.67	0	0	33.34	12.41	12.067	0	0	3.334
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	12.067	0	1.229831	4.59982

清单项目综合单价	35.681422

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	五孔电源插座	个	1	12	12		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

项目编码	030404035066	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	208

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	180.67	0	0	36.34	12.41	18.067	0	0	3.634
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	18.067	0	1.229831	4.89982

清单项目综合单价	41.981422

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	带开关电源插座	个	1	18	18		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

项目编码	030404035067	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	312

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	180.67	0	0	36.34	12.41	18.067	0	0	3.634
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	18.067	0	1.229831	4.89982

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										41.981422
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.6325	1.3759	2.25			
		技工人工费(安装)		元	7.1522	1.3511	9.66			
		高级技工人工费(安装)		元	0.369	1.3551	0.5			
		增加人工费		元	5.374771	1	5.37			
	材料	防泼溅电源插座(带防溅盒)		个	1	18	18			
		其他材料费		元	0.067	1	0.07			
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	1.229831	1	1.23			
项目编码	030404035068	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	208		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	200.67	0	0	37.34	12.41	20.067	0	0	3.734
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	20.067	0	1.229831	4.99982

清单项目综合单价										44.081422
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.6325	1.3759	2.25			
		技工人工费(安装)		元	7.1522	1.3511	9.66			
		高级技工人工费(安装)		元	0.369	1.3551	0.5			
		增加人工费		元	5.374771	1	5.37			
	材料	带开关防泼溅电源插座(带防溅盒)		个	1	20	20			
		其他材料费		元	0.067	1	0.07			
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	1.229831	1	1.23			
项目编码	030404035069	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	312		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	550.67	0	0	54.84	12.41	55.067	0	0	5.484
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	55.067	0	1.229831	6.74982

清单项目综合单价										80.831422
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.6325	1.3759	2.25			
		技工人工费(安装)		元	7.1522	1.3511	9.66			
		高级技工人工费(安装)		元	0.369	1.3551	0.5			
		增加人工费		元	5.374771	1	5.37			
	材料	带USB接口电源插座		个	1	55	55			
		其他材料费		元	0.067	1	0.07			
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	1.229831	1	1.23			
项目编码	030404034019	项目名称	照明开关		计量单位	个	工程量	52		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	150.5	0	0	30.99	10.659	15.05	0	0	3.099
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1066	43.31	0	0	9.91	10.2	4.616846	0	0	1.056406	1.08732
小计									15.275846	15.05	0	1.056406	4.18632

清单项目综合单价										35.568572
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.262	1.3759	1.74			
		技工人工费(安装)		元	5.5314	1.3511	7.47			
		高级技工人工费(安装)		元	1.0692	1.3551	1.45			
		增加人工费		元	4.61643	1	4.62			
	材料	阳台电动晾衣架控制面板		个	1	15	15			
		其他材料费		元	0.05	1	0.05			
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	1.056311	1	1.06			
项目编码	030411006017	项目名称	接线盒		计量单位	个	工程量	1040		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-323	明装 普通接线盒	10个	1	102.51	23.59	0	0	23.75	102.51	23.59	0	0	23.75
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1026	43.31	0	0	9.91	10.2	4.443606	0	0	1.016766	1.04652
小计									106.953606	23.59	0	1.016766	24.79652

清单项目综合单价										156.356892
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.8501	1.3759	2.55			
		技工人工费(安装)		元	4.2236	1.3511	5.71			
		高级技工人工费(安装)		元	1.475	1.3551	2			
		增加人工费		元	4.439708	1	4.44			
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50		套	2.06	0.05	0.1			
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm		个	2.06	0.09	0.19			
		塑料接线盒 86系列(深40mm)		个	1.02	2.02	2.06			
		其他材料费		元	0.01	1	0.01			
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	1.015874	1	1.02			
项目编码	030411004057	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	35470.76		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	148.86	317.28	0	0	48.63	1.4886	3.1728	0	0	0.4863
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0149	43.31	0	0	9.91	10.2	0.645319	0	0	0.147659	0.15198
小计									2.133919	3.1728	0	0.147659	0.63828

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									6.092658
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.17627	1.3759	0.24			
		技工人工费(安装)	元	0.77248	1.3511	1.04			
		高级技工人工费(安装)	元	0.14937	1.3551	0.2			
		增加人工费	元	0.644713	1	0.64			
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.63	0			
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15			
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01			
		汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54	0.04			
		WDZC-BYJ-2.5	m	1.16	2.56	2.97			
		其他材料费	元	0.0058	1	0.01			
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费	元	0.14752	1	0.15			

项目编码	030411004058	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	13652.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4	100m单线	0.01	178.44	457.34	0	0	62.14	1.7844	4.5734	0	0	0.6214
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.018	43.31	0	0	9.91	10.2	0.77958	0	0	0.17838	0.1836
小计									2.56398	4.5734	0	0.17838	0.805

清单项目综合单价									8.12076
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.21106	1.3759	0.29			
		技工人工费(安装)	元	0.9264	1.3511	1.25			
		高级技工人工费(安装)	元	0.17884	1.3551	0.24			
		增加人工费	元	0.772824	1	0.77			
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.63	0			
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15			
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01			
		汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54	0.04			
		WDZC-BYJ-4	m	1.0925	4	4.37			
		其他材料费	元	0.0057	1	0.01			
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费	元	0.176834	1	0.18			

项目编码	030411004059	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	5200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5	100m单线	1	110.25	486.81	0	0	48.61	110.25	486.81	0	0	48.61
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.02	43.31	0	0	9.91	10.2	0.8662	0	0	0.1982	0.204
小计									111.1162	486.81	0	0.1982	48.814

清单项目综合单价									646.9384
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.13057	1.3759	0.18			
		技工人工费(安装)	元	0.57214	1.3511	0.77			
		高级技工人工费(安装)	元	0.1106	1.3551	0.15			
		增加人工费	元	0.477493	1	0.48			
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.7	0.01			
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08			
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01			
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	7.54	0.04			
		多芯导线 RVSP-2×1.5	m	1.05	4.5	4.73			
		其他材料费	元	0.0045	1	0			
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费	元	0.109258	1	0.11			

项目编码	030411004060	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	5200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	1	108.61	413.17	0	0	44.56	108.61	413.17	0	0	44.56
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0109	43.31	0	0	9.91	10.2	0.472079	0	0	0.108019	0.11118
小计									109.082079	413.17	0	0.108019	44.67118

清单项目综合单价									567.031278
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.12838	1.3759	0.18			
		技工人工费(安装)	元	0.56397	1.3511	0.76			
		高级技工人工费(安装)	元	0.1088	1.3551	0.15			
		增加人工费	元	0.47039	1	0.47			
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.7	0.01			
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08			
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01			
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	7.54	0.04			
		EIB2*2*0.8	m	1.05	3.8	3.99			
		其他材料费	元	0.0038	1	0			
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费	元	0.107633	1	0.11			

项目编码	030409B002013	项目名称	卫生间等电位连接	计量单位	间	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030209-78	等电位末端金属体与绝缘导线连接	处	5	7.42	41.94	0	0	3.73	37.1	209.7	0	0	18.65
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.371	43.31	0	0	9.91	10.2	16.06801	0	0	3.67661	3.7842
小计									53.16801	209.7	0	3.67661	22.4342

清单项目综合单价									288.97882
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(安装)	元	5.46	1.3759	7.51			
		技工人工费(安装)	元	16.335	1.3511	22.07			
		高级技工人工费(安装)	元	5.555	1.3551	7.53			
		增加人工费	元	16.06801	1	16.07			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	棉纱	kg	0.25	10.6	2.65		
		焊锡膏	kg	0.05	69.5	3.48		
		焊锡	kg	0.025	75.6	1.89		
		测试板	块	5.05	35	176.75		
		汽油 70#～90#	kg	0.1	7.54	0.75		
		电线 BV-4	m	3.75	3.45	12.94		
		铜接线端子 DT-6	个	5.1	1.2	6.12		
		其他材料费	元	5.1	1	5.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.67661	1	3.68		

项目编码	030404031013	项目名称	小电器	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装	10套	0.1	705.7	6.84	7390	0	155.66	70.57	0.684	739	0	15.566
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	1200.5	0	0	83.49	10.659	120.05	0	0	8.349
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.8123	43.31	0	0	9.91	10.2	35.180713	0	0	8.049893	8.28546
小计									116.409713	120.734	739	8.049893	32.20046

清单项目综合单价	1016.394066

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.6186	1.3759	13.23		
		技工人工费(安装)	元	42.1513	1.3511	56.95		
		高级技工人工费(安装)	元	8.1501	1.3551	11.04		
		增加人工费	元	35.180297	1	35.18		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
		凉霸开关	个	1	120	120		
		其他材料费	元	0.099	1	0.1		
	主材							
	设备	凉霸						
	机械	增加机械费	元	8.049798	1	8.05		

项目编码	030411001033	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1359.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-155	金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(m以内) 500	10m	0.1	271.97	102.39	0	0	64.98	27.197	10.239	0	0	6.498
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.272	43.31	0	0	9.91	10.2	11.78032	0	0	2.69552	2.7744
小计									38.97732	10.239	0	2.69552	9.2724

清单项目综合单价	61.184240

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.2205	1.3759	4.43		
		技工人工费(安装)	元	14.1135	1.3511	19.07		
		高级技工人工费(安装)	元	2.7287	1.3551	3.7		
		增加人工费	元	11.779021	1	11.78		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	4.16	0.3	1.25		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.64	2.72		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	2.06	0.85	1.75		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	2.06	0.07	0.14		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	4.12	0.95	3.91		
		其他材料费	元	0.463	1	0.46		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.695223	1	2.7		

项目编码	030411001034	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5309.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-146	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 20	100m	0.01	727.76	213.11	0	0	170.84	7.2776	2.1311	0	0	1.7084
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0728	43.31	0	0	9.91	10.2	3.152968	0	0	0.721448	0.74256
小计									10.430568	2.1311	0	0.721448	2.45096

清单项目综合单价	15.734076

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.86179	1.3759	1.19		
		技工人工费(安装)	元	3.77644	1.3511	5.1		
		高级技工人工费(安装)	元	0.7302	1.3551	0.99		
		增加人工费	元	3.151928	1	3.15		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.65	0.02		
		锯条	根	0.01	0.77	0.01		
		胶合剂	kg	0.0008	12.5	0.01		
		刚性阻燃管 φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.81	1.99		
		塑料管接头 φ16mm-20mm	个	0.2575	0.3	0.08		
		其他材料费	元	0.0225	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.72121	1	0.72		

项目编码	030404036013	项目名称	其他电器	计量单位	台	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030806-50	消毒器安装	台	1	113.48	12	460	0	25.57	113.48	12	460	0	25.57
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	1.1348	43.31	0	0	9.91	10.2	49.148188	0	0	11.245868	11.57496
小计									162.628188	12	460	11.245868	37.14496

清单项目综合单价	683.019016

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	16.216	1.3759	22.31		
		技工人工费(安装)	元	54.901	1.3511	74.18		
		高级技工人工费(安装)	元	12.537	1.3551	16.99		
		增加人工费	元	49.148188	1	49.15		
	材料	耐油胶管 φ9mm-10mm	m	1	12	12		
	主材							
	设备	智能除臭杀菌消毒烘干机						
	机械	增加机械费	元	11.245868	1	11.25		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	031004003013	项目名称	洗脸盆			计量单位	组		工程量	104	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-4换	洗脸盆 普通冷热水	10组	0.1	765.22	92.55	0	0	173.06	76.522	9.255	0	0	17.306
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7653	43.31	0	0	9.91	10.2	33.145143	0	0	7.584123	7.80606
小计									109.667143	9.255	0	7.584123	25.11206
清单项目综合单价													151.618326
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	10.9141		1.3759		15.02		
		技工人工费(安装)				元	37.0146		1.3511		50.01		
		高级技工人工费(安装)				元	8.4823		1.3551		11.49		
		增加人工费				元	33.141687		1		33.14		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.015		7.49		0.11		
		普通水泥 32.5(R)				kg	0.3		0.56		0.17		
		天然砂(细砂)				m3	0.002		208		0.42		
		木材(一级红松)				m3	0.001		2400		2.4		
		存水弯(塑料)DN32				个	1.005		3.85		3.87		
		其他材料费				元	2.2896		1		2.29		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	7.583332		1		7.58		
项目编码	031004006013	项目名称	大便器			计量单位	组		工程量	104			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-33换	坐式大便器 连体水箱	10套	0.1	828.23	116.19	0	0	188.1	82.823	11.619	0	0	18.81
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.8283	43.31	0	0	9.91	10.2	35.873673	0	0	8.208453	8.44866
小计									118.696673	11.619	0	8.208453	27.25866
清单项目综合单价													165.782786
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	11.9803		1.3759		16.48		
		技工人工费(安装)				元	40.6113		1.3511		54.87		
		高级技工人工费(安装)				元	8.4636		1.3551		11.47		
		增加人工费				元	35.870633		1		35.87		
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20				m	1.6		0.34		0.54		
		膨胀螺栓 M6~12×50~120				套	2.06		0.07		0.14		
		冲击钻头 Φ8mm~16mm				个	0.024		8.75		0.21		
		锯条(各种规格)				根	0.2		0.77		0.15		
		防水密封胶				支	0.5		9.89		4.95		
		大便器排水接头				个	1.01		5.2		5.25		
		水				m3	0.012		3.77		0.05		
		电				kWh	0.032		0.77		0.02		
		其他材料费				元	0.3		1		0.3		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	8.207757		1		8.21		
项目编码	031004010013	项目名称	淋浴器			计量单位	套		工程量	104			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-25换	双柄淋浴龙头成品淋浴器	10组	0.1	289.26	361.57	0	0	81.74	28.926	36.157	0	0	8.174
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.29	43.31	0	0	9.91	10.2	12.5599	0	0	2.8739	2.958
小计									41.4859	36.157	0	2.8739	11.132
清单项目综合单价													91.64880
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	4.1237		1.3759		5.67		
		技工人工费(安装)				元	13.9914		1.3511		18.9		
		高级技工人工费(安装)				元	3.2087		1.3551		4.35		
		增加人工费				元	12.527834		1		12.53		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.3		0.56		0.17		
		天然砂(细砂)				m3	0.002		208		0.42		
		木材(一级红松)				m3	0.004		2400		9.6		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm				m	1.65		7.54		12.44		
		三通固定座 DN15				个	1.05		12		12.6		
		其他材料费				元	0.9318		1		0.93		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	2.866563		1		2.87		
项目编码	031004004013	项目名称	洗涤盆			计量单位	组		工程量	52			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-12换	洗涤盆 冷热水龙头	10组	0.1	655.05	719.81	0	0	180.17	65.505	71.981	0	0	18.017
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.6551	43.31	0	0	9.91	10.2	28.372381	0	0	6.492041	6.68202
小计									93.877381	71.981	0	6.492041	24.69902
清单项目综合单价													197.049442
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	9.3362		1.3759		12.85		
		技工人工费(安装)				元	31.6879		1.3511		42.81		
		高级技工人工费(安装)				元	7.2654		1.3551		9.85		
		增加人工费				元	28.370216		1		28.37		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.02		7.49		0.15		
		六角带帽螺栓 M6×100				套	4.12		0.15		0.62		
		普通水泥 32.5(R)				kg	1		0.56		0.56		
		天然砂(细砂)				m3	0.002		208		0.42		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63				m	0.4		13.47		5.39		
		转换接头 DN50×50 PVC-U				个	1.01		13.5		13.64		
		存水弯(塑料)DN50 S型				个	1.005		5.21		5.24		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50				套	1.01		41		41.41		
		其他材料费				元	4.568		1		4.57		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	6.491546		1		6.49		
项目编码	031004014045	项目名称	给、排水附(配)件			计量单位	个		工程量	208			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	216.36	125.98	0	0	53.92	21.636	12.598	0	0	5.392
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2164	43.31	0	0	9.91	10.2	9.372284	0	0	2.144524	2.20728
小计									31.008284	12.598	0	2.144524	7.59928
清单项目综合单价													53.350088
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)						元	3.0902	1.3759		4.25		
		技工人工费(安装)						元	10.4626	1.3511		14.14		
		高级技工人工费(安装)						元	2.3973	1.3551		3.25		
		增加人工费						元	9.370556	1		9.37		
	材料	普通水泥 32.5(R)						kg	0.6	0.56		0.34		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm						m	0.1	22.22		2.22		
		存水弯(铸铁)DN50						个	1	10		10		
		其他材料费						元	0.04	1		0.04		
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费						元	2.144129	1		2.14		
项目编码	031004014046	项目名称			给、排水附(配)件			计量单位		个		工程量	52	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030803-68换	地漏安装 公称直径(mm以内) 80	10个	0.1	427.63	140.16	0	0	101.13	42.763	14.016	0	0	10.113	
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.4277	43.31	0	0	9.91	10.2	18.523687	0	0	4.238507	4.36254	
小计									61.286687	14.016	0	4.238507	14.47554	
清单项目综合单价													94.016734	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)						元	6.1049	1.3759		8.4		
		技工人工费(安装)						元	20.6801	1.3511		27.94		
		高级技工人工费(安装)						元	4.7391	1.3551		6.42		
		增加人工费						元	18.520689	1		18.52		
	材料	普通水泥 32.5(R)						kg	0.65	0.56		0.36		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm						m	0.1	35.92		3.59		
		存水弯(铸铁)DN75						个	1	10		10		
		其他材料费						元	0.06	1		0.06		
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费						元	4.237821	1		4.24		
项目编码	031004014047	项目名称			给、排水附(配)件			计量单位		个		工程量	52	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030803-68换	地漏安装 公称直径(mm以内) 80	10个	0.1	427.63	140.16	0	0	101.13	42.763	14.016	0	0	10.113	
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.4277	43.31	0	0	9.91	10.2	18.523687	0	0	4.238507	4.36254	
小计									61.286687	14.016	0	4.238507	14.47554	
清单项目综合单价													94.016734	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)						元	6.1049	1.3759		8.4		
		技工人工费(安装)						元	20.6801	1.3511		27.94		
		高级技工人工费(安装)						元	4.7391	1.3551		6.42		
		增加人工费						元	18.520689	1		18.52		
	材料	普通水泥 32.5(R)						kg	0.65	0.56		0.36		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm						m	0.1	35.92		3.59		
		存水弯(铸铁)DN75						个	1	10		10		
		其他材料费						元	0.06	1		0.06		
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费						元	4.237821	1		4.24		
项目编码	031004014048	项目名称			给、排水附(配)件			计量单位		个		工程量	52	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030803-56换	普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	10个	0.1	43.89	0.23	0	0	9.67	4.389	0.023	0	0	0.967	
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0439	43.31	0	0	9.91	10.2	1.901309	0	0	0.435049	0.44778	
小计									6.290309	0.023	0	0.435049	1.41478	
清单项目综合单价													8.163138	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)						元	0.631	1.3759		0.87		
		技工人工费(安装)						元	2.1255	1.3511		2.87		
		高级技工人工费(安装)						元	0.4791	1.3551		0.65		
		增加人工费						元	1.900893	1		1.9		
	材料	聚四氟乙烯生料带						m	0.17	0.1		0.02		
		其他材料费						元	0.006	1		0.01		
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费						元	0.434954	1		0.43		
项目编码	031001006081	项目名称			塑料管			计量单位		m		工程量	804.44	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030801-275换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 25	10m	0.1	136.88	93.44	0	0.2	34.82	13.688	9.344	0	0.02	3.482	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729	
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.145	43.31	0	0	9.91	10.2	6.27995	0	0	1.43695	1.479	
小计									20.70975	9.5364	0	1.45695	5.1339	
清单项目综合单价													36.837000	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)						元	2.06403	1.3759		2.84		
		技工人工费(安装)						元	6.9791	1.3511		9.43		
		高级技工人工费(安装)						元	1.59461	1.3551		2.16		
		增加人工费						元	6.249542	1		6.25		
	材料	锯条						根	0.057	0.77		0.04		
		漂白粉						kg	0.0009	4.3		0		
		PPR给水管DN25						m	1.02	6.89		7.03		
		塑料给水管接头零件 dn25						个	1.225	1.06		1.3		
		水						m3	0.056	3.77		0.21		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.951	1	0.95			
	主材								
	设备								
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02			
		增加机械费	元	1.429992	1	1.43			

项目编码	031001006082	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	919.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	57.02	0	0.2	31.95	13.217	5.702	0	0.02	3.195
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1396	43.31	0	0	9.91	10.2	6.046076	0	0	1.383436	1.42392
小计									20.004876	5.8944	0	1.403436	4.79182
清单项目综合单价													32.094532

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	6.045555	1	6.05		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR给水管DN20	m	1.02	4.3	4.39		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		
		增加机械费	元	1.383317	1	1.38		

项目编码	031001006083	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1045.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	44.78	0	0.2	31.34	13.217	4.478	0	0.02	3.134
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.14	43.31	0	0	9.91	10.2	6.0634	0	0	1.3874	1.428
小计									20.0222	4.6704	0	1.4074	4.7349
清单项目综合单价													30.834900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	6.045558	1	6.05		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR给水管DN15	m	1.02	3.1	3.16		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		
		增加机械费	元	1.383317	1	1.38		

项目编码	031001006084	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	747.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	76.81	0	0.2	32.94	13.217	7.681	0	0.02	3.294
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1396	43.31	0	0	9.91	10.2	6.046076	0	0	1.383436	1.42392
小计									20.004876	7.8734	0	1.403436	4.89082
清单项目综合单价													34.172532

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	6.045554	1	6.05		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR热水管DN20	m	1.02	6.24	6.36		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		
		增加机械费	元	1.383317	1	1.38		

项目编码	031001006085	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1297.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	55.9	0	0.2	31.89	13.217	5.59	0	0.02	3.189
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1396	43.31	0	0	9.91	10.2	6.046076	0	0	1.383436	1.42392
小计									20.004876	5.7824	0	1.403436	4.78582
清单项目综合单价													31.976532

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	6.045558	1	6.05		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR热水管DN15	m	1.02	4.19	4.27		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		
		增加机械费	元	1.383317	1	1.38		

项目编码	031001006086	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	221.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.1	271.47	369.46	0	0	78.23	27.147	36.946	0	0	7.823
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.272	43.31	0	0	9.91	10.2	11.78032	0	0	2.69552	2.7744
小计									38.92732	36.946	0	2.69552	10.5974
清单项目综合单价													89.16624

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.8741	1.3759	5.33		
		技工人工费(安装)	元	13.1333	1.3511	17.74		
		高级技工人工费(安装)	元	3.0053	1.3551	4.07		
		增加人工费	元	11.757359	1	11.76		
	材料	锯条	根	0.194	0.77	0.15		
		粘合剂	kg	0.124	22.27	2.76		
		承插塑料排水管 dn110 白色UPVC	m	0.95	15.28	14.52		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	9.73	11.25		
		伸缩节 dn110	个	0.35	19.95	6.98		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	8.31	0.42		
		其他材料费	元	0.873	1	0.87		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.690266	1	2.69		

项目编码	031001006087	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	485.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 63	10m	0.1	220.63	128.88	0	0	55	22.063	12.888	0	0	5.5
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2207	43.31	0	0	9.91	10.2	9.558517	0	0	2.187137	2.25114
小计									31.621517	12.888	0	2.187137	7.75114
清单项目综合单价													54.447794

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1448	1.3759	4.33		
		技工人工费(安装)	元	10.6672	1.3511	14.41		
		高级技工人工费(安装)	元	2.4528	1.3551	3.32		
		增加人工费	元	9.555487	1	9.56		
	材料	锯条	根	0.068	0.77	0.05		
		粘合剂	kg	0.033	22.27	0.73		
		承插塑料排水管 dn63 白色UPVC	m	1.012	5.22	5.28		
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.34	2.88		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.9	2.07		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.93	0.23		
		其他材料费	元	1.648	1	1.65		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.186444	1	2.19		

项目编码	031002001015	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	719.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	791.21	531.99	0	674.48	245.94	7.9121	5.3199	0	6.7448	2.4594
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	426.06	157.12	0	276.11	120.13	4.2606	1.5712	0	2.7611	1.2013
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.3616	0.0161	0	0.1312	0.0892
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.2398	0.0728	0	0.0656	0.0608
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.2315	0.0619	0	0.0656	0.0585
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	23.15	8.88	0	0	5.54	0.2315	0.0888	0	0	0.0554
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	7.77	0	0	5.48	0.2315	0.0777	0	0	0.0548
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1347	43.31	0	0	9.91	10.2	5.833857	0	0	1.334877	1.37394
小计									19.302457	7.2084	0	11.103177	5.35334
清单项目综合单价													42.967374

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.17316	1.3759	2.99		
		技工人工费(安装)	元	6.42604	1.3511	8.68		
		高级技工人工费(安装)	元	1.32575	1.3551	1.8		
		增加人工费	元	5.833258	1	5.83		
	材料	型钢(综合)	kg	1.05	4.1	4.31		
		钢丝刷	把	0.0015	2.77	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	7.5	0.32		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	7.1	0.3		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00092	4.27	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.06713	6.33	0.42		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01728	21.5	0.37		
		冲击钻头 φ10mm~20mm	个	0.01351	7.2	0.1		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.75	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	7.36	0.13		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	10.9	0.16		
		溶剂汽油	kg	0.0021	6	0.01		
		机油	kg	0.00603	12	0.07		
		氧气	m3	0.04176	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01392	16.54	0.23		
		电	kWh	0.03362	0.77	0.03		
		其他材料费	元	0.14505	1	0.15		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	410	0.31		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1312.31	0.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00464	197.16	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01067	191.14	2.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.01176	23.37	0.27		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.03876	161.94	6.28		
		增加机械费	元	1.33474	1	1.33		

项目编码	031208002013	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	5.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	1	962.33	2482.84	0	0	335.95	962.33	2482.84	0	0	335.95
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	9.6233	43.31	0	0	9.91	10.2	416.785123	0	0	95.366903	98.15766
小计									1379.115123	2482.84	0	95.366903	434.10766
清单项目综合单价													4391.429686

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	198.908	1.3759	273.68		
		技工人工费(安装)	元	410.198	1.3511	554.22		
		高级技工人工费(安装)	元	99.205	1.3551	134.43		
		增加人工费	元	416.785078	1	416.79		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	29.7	179.69		
		B1橡塑管壳，带铝箔	m3	1.03	2185	2250.55		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	12	51		
		其他材料费	元	1.6	1	1.6		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	95.366893	1	95.37		

项目编码	031003001049	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	个	1	12.05	29.18	0	0	4.11	12.05	29.18	0	0	4.11
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.121	43.31	0	0	9.91	10.2	5.24051	0	0	1.19911	1.2342
小计									17.29051	29.18	0	1.19911	5.3442
清单项目综合单价													53.01382

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.739	1.3759	2.39		
		技工人工费(安装)	元	5.856	1.3511	7.91		
		高级技工人工费(安装)	元	1.29	1.3551	1.75		
		增加人工费	元	5.218855	1	5.22		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	7.49	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.1	0.19		
		锯条	根	0.12	0.77	0.09		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	3.35	3.38		
		截止阀 DN25 J11T-10	个	1.01	25	25.25		
		其他材料费	元	0.24	1	0.24		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.194155	1	1.19		

项目编码	031003001050	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15	个	1	9.9	18.57	0	0	3.1	9.9	18.57	0	0	3.1
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.099	43.31	0	0	9.91	10.2	4.28769	0	0	0.98109	1.0098
小计									14.18769	18.57	0	0.98109	4.1098
清单项目综合单价													37.84858

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.3759	1.94		
		技工人工费(安装)	元	4.772	1.3511	6.45		
		高级技工人工费(安装)	元	1.111	1.3551	1.51		
		增加人工费	元	4.28769	1	4.29		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.1	0.11		
		锯条	根	0.07	0.77	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	2.05	2.07		
		止回阀DN15	个	1.01	16	16.16		
		其他材料费	元	0.16	1	0.16		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.98109	1	0.98		

项目编码	031003001051	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	26.81	0	0	3.56	10.07	26.81	0	0	3.56
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1007	43.31	0	0	9.91	10.2	4.361317	0	0	0.997937	1.02714
小计									14.431317	26.81	0	0.997937	4.58714
清单项目综合单价													46.826394

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.3759	1.94		
		技工人工费(安装)	元	4.901	1.3511	6.62		
		高级技工人工费(安装)	元	1.111	1.3551	1.51		
		增加人工费	元	4.361317	1	4.36		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15		
		锯条	根	0.056	0.77	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25		
		止回阀DN20	个	1.01	24	24.24		
		其他材料费	元	0.112	1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.997937	1	1		

项目编码	031003001052	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	22.77	0	0	3.35	10.07	22.77	0	0	3.35
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1007	43.31	0	0	9.91	10.2	4.361317	0	0	0.997937	1.02714
小计									14.431317	22.77	0	0.997937	4.37714
清单项目综合单价													42.576394

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.3759	1.94		
		技工人工费(安装)	元	4.901	1.3511	6.62		
		高级技工人工费(安装)	元	1.111	1.3551	1.51		
		增加人工费	元	4.361317	1	4.36		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15		
		锯条	根	0.056	0.77	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25		
		燃气热水器角阀DN20	个	1.01	20	20.2		
		其他材料费	元	0.112	1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.997937	1	1		

项目编码	030413002033	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	205.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 25以内	10m	0.1	50.43	0.15	0	0	11.11	5.043	0.015	0	0	1.111
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	11.59	1.3	0	0	2.62	1.159	0.13	0	0	0.262
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0621	43.31	0	0	9.91	10.2	2.689551	0	0	0.615411	0.63342
小计									8.891551	0.145	0	0.615411	2.00642
清单项目综合单价													11.658382

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	4.5907	1.3511	6.2		
		增加人工费	元	2.686074	1	2.69		
	材料	水	m3	0.0008	3.77	0		
		其他材料费	元	0.015	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.614615	1	0.61		

项目编码	030413002034	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	252.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	37.92	0.1	0	0	8.35	3.792	0.01	0	0	0.835
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.66	0.87	0	0	1.95	0.866	0.087	0	0	0.195
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0466	43.31	0	0	9.91	10.2	2.018246	0	0	0.461806	0.47532
小计									6.676246	0.097	0	0.461806	1.50532
清单项目综合单价													8.740372

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	3.4471	1.3511	4.66		
		增加人工费	元	2.017384	1	2.02		
	材料	水	m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.461609	1	0.46		

项目编码	030413002035	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	1145.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 16以内	10m	0.1	28.35	0.1	0	0	6.24	2.835	0.01	0	0	0.624
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.1	6.62	0.43	0	0	1.48	0.662	0.043	0	0	0.148
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.035	43.31	0	0	9.91	10.2	1.51585	0	0	0.34685	0.357
小计									5.01285	0.053	0	0.34685	1.129
清单项目综合单价													6.541700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	2.5881	1.3511	3.5		
		增加人工费	元	1.514553	1	1.51		
	材料	水	m3	0.0003	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.346553	1	0.35		

项目编码	080807013013	项目名称	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	计量单位	处	工程量	416

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-204	防火堵洞 保护管	处	1	18.25	1.09	0	0	4.08	18.25	1.09	0	0	4.08
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.19	43.31	0	0	9.91	10.2	8.2289	0	0	1.8829	1.938
小计									26.4789	1.09	0	1.8829	6.018
清单项目综合单价													35.4698

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.369	1.3759	4.64		
		技工人工费(安装)	元	7.489	1.3511	10.12		
		高级技工人工费(安装)	元	2.579	1.3551	3.49		
		增加人工费	元	7.904075	1	7.9		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.05	5.65	0.28		
		汽油 60#~70#	kg	0.1	7.54	0.75		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械	增加机械费		元	1.808575	1	1.81		

项目编码	030404033013	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装	10套	0.1	705.7	6.84	1692.5	0	155.66	70.57	0.684	169.25	0	15.566
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	1200.5	0	0	83.49	10.659	120.05	0	0	8.349
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.8123	43.31	0	0	9.91	10.2	35.180713	0	0	8.049893	8.28546
小计									116.409713	120.734	169.25	8.049893	32.20046
清单项目综合单价													446.644066

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.6186	1.3759	13.23		
		技工人工费(安装)	元	42.1513	1.3511	56.95		
		高级技工人工费(安装)	元	8.1501	1.3551	11.04		
		增加人工费	元	35.180297	1	35.18		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
		排气扇开关	个	1	120	120		
		其他材料费	元	0.099	1	0.1		
	主材							
	设备	多功能排气扇NFJ-1						
	机械	增加机械费	元	8.049798	1	8.05		

项目编码	030702001015	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	56.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-2	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 320以下 0.5	10m2	0.1	1224.74	375.58	0	69.89	293.03	122.474	37.558	0	6.989	29.303
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0235	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.56353	0.17108	0	0.15416	0.14288
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0235	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.544025	0.145465	0	0.15416	0.137475
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0235	23.15	8.88	0	0	5.54	0.544025	0.20868	0	0	0.13019
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0235	23.15	7.77	0	0	5.48	0.544025	0.182595	0	0	0.12878
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0235	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.84976	0.037835	0	0.30832	0.20962
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	1.2552	43.31	0	0	9.91	10.2	54.362712	0	0	12.439032	12.80304
小计									179.882077	38.303655	0	20.044672	42.854985
清单项目综合单价													281.085389

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	35.202824	1.3759	48.44		
		技工人工费(安装)	元	43.925581	1.3511	59.35		
		高级技工人工费(安装)	元	13.083687	1.3551	17.73		
		增加人工费	元	54.35968	1	54.36		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.293	3.9	1.14		
		扁钢 <60	kg	2.064	4.555	9.4		
		角钢 <60	kg	0.089	4.035	0.36		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	20.05	22.82		
		钢丝刷	把	0.003517	2.77	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.14	7.49	1.05		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.85	1.96	1.67		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.2	3.2	0.64		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0015	21.5	0.03		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0075	7.06	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.025559	0.75	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.039863	7.36	0.29		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.035174	10.9	0.38		
		溶剂汽油	kg	0.004924	6	0.03		
		氧气	m3	0.0084	6.99	0.06		
		乙炔气	kg	0.003	16.54	0.05		
		电	kWh	0.0423	0.77	0.03		
		其他材料费	元	0.265393	1	0.27		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000469	1312.31	0.62		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	191.14	2.48		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.003	263.99	0.79		
		卷板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=2/B=1600	台班	0.003	268.96	0.81		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.0035	206.38	0.72		
		法兰卷圆机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=40	台班	0.041	36.68	1.5		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.03	7.96	0.24		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.003	146.76	0.44		
		增加机械费	元	12.438338	1	12.44		

项目编码	030703013013	项目名称	不锈钢风帽	计量单位	个	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-239换	钢制圆伞形风帽安装下口直径(mm) 500以下	个	1	69.74	35.52	0	0	17.13	69.74	35.52	0	0	17.13
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.6974	43.31	0	0	9.91	10.2	30.204394	0	0	6.911234	7.11348
小计									99.944394	35.52	0	6.911234	24.24348
清单项目综合单价													166.619108

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	19.476	1.3759	26.8		
		技工人工费(安装)	元	24.385	1.3511	32.95		
		高级技工人工费(安装)	元	7.379	1.3551	10		
		增加人工费	元	30.204394	1	30.2		
	材料	扁钢 <60	kg	0.628	4.555	2.86		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.07	7.49	0.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.3	3.2	0.96		
		不锈钢风帽100	个	1	30	30		
		其他材料费	元	1.176	1	1.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.911234	1	6.91		

项目编码	030412004190	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	208

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309

工程量清单综合单价分析表

031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.269	43.31	0	0	9.91	10.2	11.65039	0	0	2.66579	2.7438
小计									38.46339	108.14	0	2.66579	14.0528
清单项目综合单价													163.32198
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.1776	1.3759		4.37		
		技工人工费(安装)				元		13.9097	1.3511		18.79		
		高级技工人工费(安装)				元		2.6919	1.3551		3.65		
		增加人工费				元		11.612702	1		11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A02a，LED 10W 24° 3500K				套		1	106.76		106.76		
		其他材料费				元		1.38	1		1.38		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.657166	1		2.66		
项目编码	030412004191	项目名称		装饰灯				计量单位	套		工程量	104	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	108.14	0	2.657862	14.04464
清单项目综合单价													163.271244
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.1776	1.3759		4.37		
		技工人工费(安装)				元		13.9097	1.3511		18.79		
		高级技工人工费(安装)				元		2.6919	1.3551		3.65		
		增加人工费				元		11.612702	1		11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A02d,LED 10W 24° 3500K				套		1	106.76		106.76		
		其他材料费				元		1.38	1		1.38		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.657166	1		2.66		
项目编码	030412004192	项目名称		装饰灯				计量单位	套		工程量	208	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1188.2	0	0	118.43	26.813	118.82	0	0	11.843
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.269	43.31	0	0	9.91	10.2	11.65039	0	0	2.66579	2.7438
小计									38.46339	118.82	0	2.66579	14.5868
清单项目综合单价													174.53598
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.1776	1.3759		4.37		
		技工人工费(安装)				元		13.9097	1.3511		18.79		
		高级技工人工费(安装)				元		2.6919	1.3551		3.65		
		增加人工费				元		11.612702	1		11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A03a，LED 12W 24° 3500K				套		1	117.44		117.44		
		其他材料费				元		1.38	1		1.38		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.657166	1		2.66		
项目编码	030412004193	项目名称		装饰灯				计量单位	套		工程量	572	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1188.2	0	0	118.43	26.813	118.82	0	0	11.843
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	118.82	0	2.657862	14.57864
清单项目综合单价													174.485244
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.1776	1.3759		4.37		
		技工人工费(安装)				元		13.9097	1.3511		18.79		
		高级技工人工费(安装)				元		2.6919	1.3551		3.65		
		增加人工费				元		11.612713	1		11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A03b，LED 12W 35° 3500K				套		1	117.44		117.44		
		其他材料费				元		1.38	1		1.38		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.657169	1		2.66		
项目编码	030412004194	项目名称		装饰灯				计量单位	套		工程量	416	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1188.2	0	0	118.43	26.813	118.82	0	0	11.843
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	118.82	0	2.657862	14.57864
清单项目综合单价													174.485244
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.1776	1.3759		4.37		
		技工人工费(安装)				元		13.9097	1.3511		18.79		
		高级技工人工费(安装)				元		2.6919	1.3551		3.65		
		增加人工费				元		11.612712	1		11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A03c，LED 12W 50° 3500K				套		1	117.44		117.44		
		其他材料费				元		1.38	1		1.38		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.657169	1		2.66		
项目编码	030412004195	项目名称		装饰灯				计量单位	套		工程量	52	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309

工程量清单综合单价分析表

031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	108.14	0	2.657862	14.04464
清单项目综合单价													163.271244
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.1776	1.3759		4.37		
		技工人工费(安装)				元		13.9097	1.3511		18.79		
		高级技工人工费(安装)				元		2.6919	1.3551		3.65		
		增加人工费				元		11.612744	1		11.61		
	材料	嵌入式可调射灯B01b，LED 10W 35° 3500K				套		1	106.76		106.76		
		其他材料费				元		1.38	1		1.38		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.657176	1		2.66		
项目编码	030412004196	项目名称	装饰灯			计量单位		套	工程量		52		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	248.88	464.48	0	0	78	24.888	46.448	0	0	7.8
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2489	43.31	0	0	9.91	10.2	10.779859	0	0	2.466599	2.53878
小计									35.667859	46.448	0	2.466599	10.33878
清单项目综合单价													94.921238
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.5051	1.3759		6.2		
		技工人工费(安装)				元		11.2803	1.3511		15.24		
		高级技工人工费(安装)				元		2.5451	1.3551		3.45		
		增加人工费				元		10.779026	1		10.78		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个		0.416	0.5		0.21		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个		0.416	0.5		0.21		
		吸顶灯B01，LED 24W 120° 3500K				套		1.01	45		45.45		
		其他材料费				元		0.582	1		0.58		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.466408	1		2.47		
项目编码	030412004197	项目名称	装饰灯			计量单位		套	工程量		104		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	363.8	0	0	77.21	26.813	36.38	0	0	7.721
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	36.38	0	2.657862	10.45664
清单项目综合单价													87.923244
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.1776	1.3759		4.37		
		技工人工费(安装)				元		13.9097	1.3511		18.79		
		高级技工人工费(安装)				元		2.6919	1.3551		3.65		
		增加人工费				元		11.612702	1		11.61		
	材料	嵌入式鱼嘴射灯S01d，LED 3W 24° 3500K				套		1	35		35		
		其他材料费				元		1.38	1		1.38		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.657166	1		2.66		
项目编码	030412004198	项目名称	装饰灯			计量单位		套	工程量		104		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装	10套	0.1	328.23	634.92	0	0	103.99	32.823	63.492	0	0	10.399
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.3283	43.31	0	0	9.91	10.2	14.218673	0	0	3.253453	3.34866
小计									47.041673	63.492	0	3.253453	13.74766
清单项目综合单价													127.534786
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		5.941	1.3759		8.17		
		技工人工费(安装)				元		14.877	1.3511		20.1		
		高级技工人工费(安装)				元		3.3564	1.3551		4.55		
		增加人工费				元		14.215633	1		14.22		
	材料	木螺钉 M4×65以下				10个		0.832	0.22		0.18		
		冲击钻头 Φ6mm～12mm				个		0.007	5.5		0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个		4.21	0.09		0.38		
		踢脚灯S01，LED 2W 3000K，带感应器				套		1.01	61.67		62.29		
		其他材料费				元		0.605	1		0.61		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		3.252757	1		3.25		
项目编码	030412004199	项目名称	装饰灯			计量单位		m	工程量		508.04		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.2	263.89	0	0	21.16	3.62	26.389	0	0	2.116
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.037	43.31	0	0	9.91	10.2	1.60247	0	0	0.36667	0.3774
小计									5.22247	26.389	0	0.36667	2.4934
清单项目综合单价													34.47154
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.6638	1.3759		0.91		
		技工人工费(安装)				元		1.485	1.3511		2.01		
		高级技工人工费(安装)				元		0.5167	1.3551		0.7		
		增加人工费				元		1.567818	1		1.57		
	材料	LED硬灯带C01b，LED 4W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源				m		1.01	25.73		25.99		
		电线 BV-2.5				m		0.0458	2.18		0.1		
		铜接线端子 DT-6				个		0.1015	1.2		0.12		
		其他材料费				元		0.18	1		0.18		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.358741	1		0.36		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412004200	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	1	36.2	321.86	0	0	24.06	36.2	321.86	0	0	24.06
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.037	43.31	0	0	9.91	10.2	1.60247	0	0	0.36667	0.3774
小计									37.80247	321.86	0	0.36667	24.4374
清单项目综合单价													384.46654

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.6638	1.3759	0.91		
		技工人工费(安装)	元	1.485	1.3511	2.01		
		高级技工人工费(安装)	元	0.5167	1.3551	0.7		
		增加人工费	元	1.567822	1	1.57		
	材料	LED硬灯带C02b，LED 8W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	31.47	31.78		
		电线 BV-2.5	m	0.0458	2.18	0.1		
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.2	0.12		
		其他材料费	元	0.18	1	0.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.358742	1	0.36		

项目编码	030412004201	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	2106

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	171.22	0	0	37.28	13.047	17.122	0	0	3.728
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1305	43.31	0	0	9.91	10.2	5.651955	0	0	1.293255	1.3311
小计									18.698955	17.122	0	1.293255	5.0591
清单项目综合单价													42.173310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3759	2.13		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3511	9.15		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3551	1.77		
		增加人工费	元	5.650655	1	5.65		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	5.65	0.57		
		软灯带C03，LED 12W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	16	16.16		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.292958	1	1.29		

项目编码	030412004202	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	292.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	143.95	0	0	35.92	13.047	14.395	0	0	3.592
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1305	43.31	0	0	9.91	10.2	5.651955	0	0	1.293255	1.3311
小计									18.698955	14.395	0	1.293255	4.9231
清单项目综合单价													39.310310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3759	2.13		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3511	9.15		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3551	1.77		
		增加人工费	元	5.650656	1	5.65		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	5.65	0.57		
		直角灯带C04，LED 6W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	13.3	13.43		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.292958	1	1.29		

项目编码	030412004203	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	214.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	132.84	0	0	35.36	13.047	13.284	0	0	3.536
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1305	43.31	0	0	9.91	10.2	5.651955	0	0	1.293255	1.3311
小计									18.698955	13.284	0	1.293255	4.8671
清单项目综合单价													38.143310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3759	2.13		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3511	9.15		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3551	1.77		
		增加人工费	元	5.650648	1	5.65		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	5.65	0.57		
		感应灯带C09，LED 4.8W/m 3000K 铝槽，带感应器，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	12.2	12.32		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.292956	1	1.29		

项目编码	030404035070	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	936

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	120.67	0	0	33.34	12.41	12.067	0	0	3.334
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	12.067	0	1.229831	4.59982
清单项目综合单价													35.681422

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	五孔电源插座	个	1	12	12		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	1.229831	1	1.23		
项目编码	030404035071	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	312	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	180.67	0	0	36.34	12.41	18.067	0	0	3.634
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	18.067	0	1.229831	4.89982
清单项目综合单价													41.981422

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	带开关电源插座	个	1	18	18		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

项目编码	030404035072	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	364

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	180.67	0	0	36.34	12.41	18.067	0	0	3.634
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	18.067	0	1.229831	4.89982
清单项目综合单价													41.981422

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	防泼溅电源插座(带防溅盒)	个	1	18	18		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

项目编码	030404035073	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	208

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	200.67	0	0	37.34	12.41	20.067	0	0	3.734
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	20.067	0	1.229831	4.99982
清单项目综合单价													44.081422

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	带开关防泼溅电源插座(带防溅盒)	个	1	20	20		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

项目编码	030404035074	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	312

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	550.67	0	0	54.84	12.41	55.067	0	0	5.484
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	55.067	0	1.229831	6.74982
清单项目综合单价													80.831422

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	带USB接口电源插座	个	1	55	55		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

项目编码	030404034020	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	150.5	0	0	30.99	10.659	15.05	0	0	3.099
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1066	43.31	0	0	9.91	10.2	4.616846	0	0	1.056406	1.08732
小计									15.275846	15.05	0	1.056406	4.18632
清单项目综合单价													35.568572

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.262	1.3759	1.74		
		技工人工费(安装)	元	5.5314	1.3511	7.47		
		高级技工人工费(安装)	元	1.0692	1.3551	1.45		
		增加人工费	元	4.61643	1	4.62		
	材料	阳台电动晾衣架控制面板	个	1	15	15		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	1.056311	1	1.06			

项目编码	030411006018	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	1040

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-323	明装 普通接线盒	10个	1	102.51	23.59	0	0	23.75	102.51	23.59	0	0	23.75
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1026	43.31	0	0	9.91	10.2	4.443606	0	0	1.016766	1.04652
小计									106.953606	23.59	0	1.016766	24.79652
清单项目综合单价													156.356892

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.8501	1.3759	2.55		
		技工人工费(安装)	元	4.2236	1.3511	5.71		
		高级技工人工费(安装)	元	1.475	1.3551	2		
		增加人工费	元	4.439708	1	4.44		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	套	2.06	0.05	0.1		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	2.06	0.09	0.19		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	2.02	2.06		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.015874	1	1.02		

项目编码	030411004061	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	33137.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	148.86	317.28	0	0	48.63	1.4886	3.1728	0	0	0.4863
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0149	43.31	0	0	9.91	10.2	0.645319	0	0	0.147659	0.15198
小计									2.133919	3.1728	0	0.147659	0.63828
清单项目综合单价													6.092658

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.17627	1.3759	0.24		
		技工人工费(安装)	元	0.77248	1.3511	1.04		
		高级技工人工费(安装)	元	0.14937	1.3551	0.2		
		增加人工费	元	0.644713	1	0.64		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		WDZC-BYJ-2.5	m	1.16	2.56	2.97		
		其他材料费	元	0.0058	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.14752	1	0.15		

项目编码	030411004062	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	13833.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4	100m单线	0.01	178.44	457.34	0	0	62.14	1.7844	4.5734	0	0	0.6214
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.018	43.31	0	0	9.91	10.2	0.77958	0	0	0.17838	0.1836
小计									2.56398	4.5734	0	0.17838	0.805
清单项目综合单价													8.120760

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.21106	1.3759	0.29		
		技工人工费(安装)	元	0.9264	1.3511	1.25		
		高级技工人工费(安装)	元	0.17884	1.3551	0.24		
		增加人工费	元	0.772824	1	0.77		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		WDZC-BYJ-4	m	1.0925	4	4.37		
		其他材料费	元	0.0057	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.176834	1	0.18		

项目编码	030411004063	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	5200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5	100m单线	1	110.25	486.81	0	0	48.61	110.25	486.81	0	0	48.61
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.02	43.31	0	0	9.91	10.2	0.8662	0	0	0.1982	0.204
小计									111.1162	486.81	0	0.1982	48.814
清单项目综合单价													646.9384

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.13057	1.3759	0.18		
		技工人工费(安装)	元	0.57214	1.3511	0.77		
		高级技工人工费(安装)	元	0.1106	1.3551	0.15		
		增加人工费	元	0.477493	1	0.48		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.7	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		多芯导线 RVSP-2×1.5	m	1.05	4.5	4.73		
		其他材料费	元	0.0045	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.109258	1	0.11		

项目编码	030411004064	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	5200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	1	108.61	413.17	0	0	44.56	108.61	413.17	0	0	44.56
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0109	43.31	0	0	9.91	10.2	0.472079	0	0	0.108019	0.11118
小计									109.082079	413.17	0	0.108019	44.67118
清单项目综合单价													567.031278
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.12838		1.3759		0.18		
		技工人工费(安装)				元	0.56397		1.3511		0.76		
		高级技工人工费(安装)				元	0.1088		1.3551		0.15		
		增加人工费				元	0.47039		1		0.47		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.009		0.7		0.01		
		焊锡				kg	0.0011		75.6		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001		69.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055		7.54		0.04		
		EIB2*2*0.8				m	1.05		3.8		3.99		
		其他材料费				元	0.0038		1		0		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.107633		1		0.11		
项目编码	030409B002014		项目名称		卫生间等电位连接			计量单位	间		工程量	104	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030209-78	等电位末端金属体与绝缘导线连接	处	5	7.42	41.94	0	0	3.73	37.1	209.7	0	0	18.65
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.371	43.31	0	0	9.91	10.2	16.06801	0	0	3.67661	3.7842
小计									53.16801	209.7	0	3.67661	22.4342
清单项目综合单价													288.97882
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	5.46		1.3759		7.51		
		技工人工费(安装)				元	16.335		1.3511		22.07		
		高级技工人工费(安装)				元	5.555		1.3551		7.53		
		增加人工费				元	16.06801		1		16.07		
	材料	棉纱				kg	0.25		10.6		2.65		
		焊锡膏				kg	0.05		69.5		3.48		
		焊锡				kg	0.025		75.6		1.89		
		测试板				块	5.05		35		176.75		
		汽油 70#～90#				kg	0.1		7.54		0.75		
		电线 BV-4				m	3.75		3.45		12.94		
		铜接线端子 DT-6				个	5.1		1.2		6.12		
		其他材料费				元	5.1		1		5.1		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	3.67661		1		3.68		
项目编码	030404031014		项目名称		小电器			计量单位	个		工程量	52	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装	10套	0.1	705.7	6.84	7390	0	155.66	70.57	0.684	739	0	15.566
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	1200.5	0	0	83.49	10.659	120.05	0	0	8.349
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.8123	43.31	0	0	9.91	10.2	35.180713	0	0	8.049893	8.28546
小计									116.409713	120.734	739	8.049893	32.20046
清单项目综合单价													1016.394066
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	9.6186		1.3759		13.23		
		技工人工费(安装)				元	42.1513		1.3511		56.95		
		高级技工人工费(安装)				元	8.1501		1.3551		11.04		
		增加人工费				元	35.180297		1		35.18		
	材料	木螺钉 M4×65以下				10个	0.42		0.22		0.09		
		冲击钻头 φ6mm～12mm				个	0.03		5.5		0.17		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	4.2		0.09		0.38		
		凉霸开关				个	1		120		120		
		其他材料费				元	0.099		1		0.1		
	主材												
	设备	凉霸											
	机械	增加机械费				元	8.049798		1		8.05		
项目编码	030411001035		项目名称		配管			计量单位	m		工程量	1074.84	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-155	金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以内) 500	10m	0.1	271.97	102.39	0	0	64.98	27.197	10.239	0	0	6.498
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.272	43.31	0	0	9.91	10.2	11.78032	0	0	2.69552	2.7744
小计									38.97732	10.239	0	2.69552	9.2724
清单项目综合单价													61.184240
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	3.2205		1.3759		4.43		
		技工人工费(安装)				元	14.1135		1.3511		19.07		
		高级技工人工费(安装)				元	2.7287		1.3551		3.7		
		增加人工费				元	11.779019		1		11.78		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)				个	4.16		0.3		1.25		
		金属软管 DN20				m	1.03		2.64		2.72		
		镀锌管接头(金属软管用) 20				个	2.06		0.85		1.75		
		金属软管尼龙接头 DN15～20				个	2.06		0.07		0.14		
		管卡子(金属软管用DN15～20)				个	4.12		0.95		3.91		
		其他材料费				元	0.463		1		0.46		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	2.695222		1		2.7		
项目编码	030411001036		项目名称		配管			计量单位	m		工程量	5096.52	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-146	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 20	100m	0.01	727.76	213.11	0	0	170.84	7.2776	2.1311	0	0	1.7084
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0728	43.31	0	0	9.91	10.2	3.152968	0	0	0.721448	0.74256
小计									10.430568	2.1311	0	0.721448	2.45096
清单项目综合单价													15.734076

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.86179	1.3759	1.19		
		技工人工费(安装)	元	3.77644	1.3511	5.1		
		高级技工人工费(安装)	元	0.7302	1.3551	0.99		
		增加人工费	元	3.151928	1	3.15		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.65	0.02		
		锯条	根	0.01	0.77	0.01		
		胶合剂	kg	0.0008	12.5	0.01		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.81	1.99		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm	个	0.2575	0.3	0.08		
		其他材料费	元	0.0225	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.72121	1	0.72		

项目编码	030404036014	项目名称	其他电器	计量单位	台	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030806-50	消毒器安装	台	1	113.48	12	460	0	25.57	113.48	12	460	0	25.57
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	1.1348	43.31	0	0	9.91	10.2	49.148188	0	0	11.245868	11.57496
小计									162.628188	12	460	11.245868	37.14496
清单项目综合单价													683.019016

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	16.216	1.3759	22.31		
		技工人工费(安装)	元	54.901	1.3511	74.18		
		高级技工人工费(安装)	元	12.537	1.3551	16.99		
		增加人工费	元	49.148188	1	49.15		
	材料	耐油胶管 Φ9mm-10mm	m	1	12	12		
	主材							
	设备	智能除臭杀菌消毒烘干机						
	机械	增加机械费	元	11.245868	1	11.25		

项目编码	031004003014	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-4换	洗脸盆 普通冷热水	10组	0.1	765.22	92.55	0	0	173.06	76.522	9.255	0	0	17.306
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7653	43.31	0	0	9.91	10.2	33.145143	0	0	7.584123	7.80606
小计									109.667143	9.255	0	7.584123	25.11206
清单项目综合单价													151.618326

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	10.9141	1.3759	15.02		
		技工人工费(安装)	元	37.0146	1.3511	50.01		
		高级技工人工费(安装)	元	8.4823	1.3551	11.49		
		增加人工费	元	33.141687	1	33.14		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.015	7.49	0.11		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	208	0.42		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2400	2.4		
		存水弯(塑料)DN32	个	1.005	3.85	3.87		
		其他材料费	元	2.2896	1	2.29		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	7.583332	1	7.58		

项目编码	031004006014	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-33换	坐式大便器 连体水箱	10套	0.1	828.23	116.19	0	0	188.1	82.823	11.619	0	0	18.81
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.8283	43.31	0	0	9.91	10.2	35.873673	0	0	8.208453	8.44866
小计									118.696673	11.619	0	8.208453	27.25866
清单项目综合单价													165.782786

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	11.9803	1.3759	16.48		
		技工人工费(安装)	元	40.6113	1.3511	54.87		
		高级技工人工费(安装)	元	8.4636	1.3551	11.47		
		增加人工费	元	35.870633	1	35.87		
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.6	0.34	0.54		
		膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	2.06	0.07	0.14		
		冲击钻头 Φ8mm～16mm	个	0.024	8.75	0.21		
		锯条(各种规格)	根	0.2	0.77	0.15		
		防水密封胶	支	0.5	9.89	4.95		
		大便器排水接头	个	1.01	5.2	5.25		
		水	m3	0.012	3.77	0.05		
		电	kWh	0.032	0.77	0.02		
		其他材料费	元	0.3	1	0.3		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	8.207757	1	8.21		

项目编码	031004010014	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-25换	双柄淋浴龙头成品淋浴器	10组	0.1	289.26	361.57	0	0	81.74	28.926	36.157	0	0	8.174
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.29	43.31	0	0	9.91	10.2	12.5599	0	0	2.8739	2.958
小计									41.4859	36.157	0	2.8739	11.132
清单项目综合单价													91.64880

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.1237	1.3759	5.67		
		技工人工费(安装)	元	13.9914	1.3511	18.9		
		高级技工人工费(安装)	元	3.2087	1.3551	4.35		
		增加人工费	元	12.527834	1	12.53		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	208	0.42		
		木材(一级红松)	m3	0.004	2400	9.6		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	1.65	7.54	12.44		
		三通固定座 DN15	个	1.05	12	12.6		
		其他材料费	元	0.9318	1	0.93		

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备									
	机械	增加机械费			元	2.866563	1	2.87		

项目编码	031004004014	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-12换	洗涤盆 冷热水龙头	10组	0.1	655.05	719.81	0	0	180.17	65.505	71.981	0	0	18.017
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.6551	43.31	0	0	9.91	10.2	28.372381	0	0	6.492041	6.68202
小计									93.877381	71.981	0	6.492041	24.69902
清单项目综合单价													197.049442

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.3362	1.3759	12.85		
		技工人工费(安装)	元	31.6879	1.3511	42.81		
		高级技工人工费(安装)	元	7.2654	1.3551	9.85		
		增加人工费	元	28.370216	1	28.37		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.02	7.49	0.15		
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.15	0.62		
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.56	0.56		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	208	0.42		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	13.47	5.39		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	13.5	13.64		
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	5.21	5.24		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	41	41.41		
		其他材料费	元	4.568	1	4.57		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.491546	1	6.49		

项目编码	031004014049	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	208

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	216.36	125.98	0	0	53.92	21.636	12.598	0	0	5.392
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2164	43.31	0	0	9.91	10.2	9.372284	0	0	2.144524	2.20728
小计									31.008284	12.598	0	2.144524	7.59928
清单项目综合单价													53.350088

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.0902	1.3759	4.25		
		技工人工费(安装)	元	10.4626	1.3511	14.14		
		高级技工人工费(安装)	元	2.3973	1.3551	3.25		
		增加人工费	元	9.370556	1	9.37		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.56	0.34		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	22.22	2.22		
		存水弯(铸铁)DN50	个	1	10	10		
		其他材料费	元	0.04	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.144129	1	2.14		

项目编码	031004014050	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径(mm以内) 80	10个	0.1	427.63	140.16	0	0	101.13	42.763	14.016	0	0	10.113
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.4277	43.31	0	0	9.91	10.2	18.523687	0	0	4.238507	4.36254
小计									61.286687	14.016	0	4.238507	14.47554
清单项目综合单价													94.016734

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.1049	1.3759	8.4		
		技工人工费(安装)	元	20.6801	1.3511	27.94		
		高级技工人工费(安装)	元	4.7391	1.3551	6.42		
		增加人工费	元	18.520689	1	18.52		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.56	0.36		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	35.92	3.59		
		存水弯(铸铁)DN75	个	1	10	10		
		其他材料费	元	0.06	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.237821	1	4.24		

项目编码	031004014051	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径(mm以内) 80	10个	0.1	427.63	140.16	0	0	101.13	42.763	14.016	0	0	10.113
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.4277	43.31	0	0	9.91	10.2	18.523687	0	0	4.238507	4.36254
小计									61.286687	14.016	0	4.238507	14.47554
清单项目综合单价													94.016734

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.1049	1.3759	8.4		
		技工人工费(安装)	元	20.6801	1.3511	27.94		
		高级技工人工费(安装)	元	4.7391	1.3551	6.42		
		增加人工费	元	18.520689	1	18.52		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.56	0.36		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	35.92	3.59		
		存水弯(铸铁)DN75	个	1	10	10		
		其他材料费	元	0.06	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.237821	1	4.24		

项目编码	031004014052	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-56换	普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	10个	0.1	43.89	0.23	0	0	9.67	4.389	0.023	0	0	0.967

工程量清单综合单价分析表

031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0439	43.31	0	0	9.91	10.2	1.901309	0	0	0.435049	0.44778
小计									6.290309	0.023	0	0.435049	1.41478
清单项目综合单价													8.163138
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.631	1.3759		0.87		
		技工人工费(安装)				元		2.1255	1.3511		2.87		
		高级技工人工费(安装)				元		0.4791	1.3551		0.65		
		增加人工费				元		1.900893	1		1.9		
	材料	聚四氟乙烯生料带				m		0.17	0.1		0.02		
		其他材料费				元		0.006	1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.434954	1		0.43		
项目编码	031001006088	项目名称			塑料管			计量单位	m		工程量	926.12	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-275换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 25	10m	0.1	136.88	93.44	0	0.2	34.82	13.688	9.344	0	0.02	3.482
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1443	43.31	0	0	9.91	10.2	6.249633	0	0	1.430013	1.47186
小计									20.679433	9.5364	0	1.450013	5.12676
清单项目综合单价													36.792606
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		2.06403	1.3759		2.84		
		技工人工费(安装)				元		6.9791	1.3511		9.43		
		高级技工人工费(安装)				元		1.59461	1.3551		2.16		
		增加人工费				元		6.249548	1		6.25		
	材料	锯条				根		0.057	0.77		0.04		
		漂白粉				kg		0.0009	4.3		0		
		PPR给水管DN25				m		1.02	6.89		7.03		
		塑料给水管接头零件 dn25				个		1.225	1.06		1.3		
		水				m3		0.056	3.77		0.21		
		其他材料费				元		0.951	1		0.95		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.429994	1		1.43		
		试压泵 压力P（MPa） P=6				台班		0.0001	201.16		0.02		
项目编码	031001006089	项目名称			塑料管			计量单位	m		工程量	957.84	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	57.02	0	0.2	31.95	13.217	5.702	0	0.02	3.195
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.14	43.31	0	0	9.91	10.2	6.0634	0	0	1.3874	1.428
小计									20.0222	5.8944	0	1.4074	4.7959
清单项目综合单价													32.119900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.98843	1.3759		2.74		
		技工人工费(安装)				元		6.7616	1.3511		9.14		
		高级技工人工费(安装)				元		1.54001	1.3551		2.09		
		增加人工费				元		6.045558	1		6.05		
	材料	锯条				根		0.042	0.77		0.03		
		漂白粉				kg		0.0009	4.3		0		
		PPR给水管DN20				m		1.02	4.3		4.39		
		塑料给水管接头零件 dn20				个		1.152	0.33		0.38		
		水				m3		0.055	3.77		0.21		
		其他材料费				元		0.885	1		0.89		
	主材												
	设备												
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6				台班		0.0001	201.16		0.02		
		增加机械费				元		1.383317	1		1.38		
项目编码	031001006090	项目名称			塑料管			计量单位	m		工程量	964.08	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	44.78	0	0.2	31.34	13.217	4.478	0	0.02	3.134
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.14	43.31	0	0	9.91	10.2	6.0634	0	0	1.3874	1.428
小计									20.0222	4.6704	0	1.4074	4.7349
清单项目综合单价													30.834900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.98843	1.3759		2.74		
		技工人工费(安装)				元		6.7616	1.3511		9.14		
		高级技工人工费(安装)				元		1.54001	1.3551		2.09		
		增加人工费				元		6.045556	1		6.05		
	材料	锯条				根		0.042	0.77		0.03		
		漂白粉				kg		0.0009	4.3		0		
		PPR给水管DN15				m		1.02	3.1		3.16		
		塑料给水管接头零件 dn20				个		1.152	0.33		0.38		
		水				m3		0.055	3.77		0.21		
		其他材料费				元		0.885	1		0.89		
	主材												
	设备												
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6				台班		0.0001	201.16		0.02		
		增加机械费				元		1.383317	1		1.38		
项目编码	031001006091	项目名称			塑料管			计量单位	m		工程量	734.24	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	76.81	0	0.2	32.94	13.217	7.681	0	0.02	3.294
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729

工程量清单综合单价分析表

031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1396	43.31	0	0	9.91	10.2	6.046076	0	0	1.383436	1.42392
小计									20.004876	7.8734	0	1.403436	4.89082
清单项目综合单价													34.172532
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.98843	1.3759		2.74		
		技工人工费(安装)				元		6.7616	1.3511		9.14		
		高级技工人工费(安装)				元		1.54001	1.3551		2.09		
		增加人工费				元		6.045557	1		6.05		
	材料	锯条				根		0.042	0.77		0.03		
		漂白粉				kg		0.0009	4.3		0		
		PPR热水管DN20				m		1.02	6.24		6.36		
		塑料给水管接头零件 dn20				个		1.152	0.33		0.38		
		水				m3		0.055	3.77		0.21		
		其他材料费				元		0.885	1		0.89		
	主材												
	设备												
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6				台班		0.0001	201.16		0.02		
		增加机械费				元		1.383317	1		1.38		
项目编码	031001006092	项目名称		塑料管			计量单位		m		工程量	1292.72	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	55.9	0	0.2	31.89	13.217	5.59	0	0.02	3.189
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1396	43.31	0	0	9.91	10.2	6.046076	0	0	1.383436	1.42392
小计									20.004876	5.7824	0	1.403436	4.78582
清单项目综合单价													31.976532
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.98843	1.3759		2.74		
		技工人工费(安装)				元		6.7616	1.3511		9.14		
		高级技工人工费(安装)				元		1.54001	1.3551		2.09		
		增加人工费				元		6.045556	1		6.05		
	材料	锯条				根		0.042	0.77		0.03		
		漂白粉				kg		0.0009	4.3		0		
		PPR热水管DN15				m		1.02	4.19		4.27		
		塑料给水管接头零件 dn20				个		1.152	0.33		0.38		
		水				m3		0.055	3.77		0.21		
		其他材料费				元		0.885	1		0.89		
	主材												
	设备												
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6				台班		0.0001	201.16		0.02		
		增加机械费				元		1.383317	1		1.38		
项目编码	031001006093	项目名称		塑料管			计量单位		m		工程量	218.4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.1	271.47	369.46	0	0	78.23	27.147	36.946	0	0	7.823
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.272	43.31	0	0	9.91	10.2	11.78032	0	0	2.69552	2.7744
小计									38.92732	36.946	0	2.69552	10.5974
清单项目综合单价													89.16624
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.8741	1.3759		5.33		
		技工人工费(安装)				元		13.1333	1.3511		17.74		
		高级技工人工费(安装)				元		3.0053	1.3551		4.07		
		增加人工费				元		11.757356	1		11.76		
	材料	锯条				根		0.194	0.77		0.15		
		粘合剂				kg		0.124	22.27		2.76		
		承插塑料排水管 dn110 白色UPVC				m		0.95	15.28		14.52		
		承插塑料排水管件 dn110				个		1.156	9.73		11.25		
		伸缩节 dn110				个		0.35	19.95		6.98		
		透气帽(铅丝球) DN100				个		0.05	8.31		0.42		
		其他材料费				元		0.873	1		0.87		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.690266	1		2.69		
项目编码	031001006094	项目名称		塑料管			计量单位		m		工程量	457.6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 63	10m	0.1	220.63	128.88	0	0	55	22.063	12.888	0	0	5.5
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2207	43.31	0	0	9.91	10.2	9.558517	0	0	2.187137	2.25114
小计									31.621517	12.888	0	2.187137	7.75114
清单项目综合单价													54.447794
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.1448	1.3759		4.33		
		技工人工费(安装)				元		10.6672	1.3511		14.41		
		高级技工人工费(安装)				元		2.4528	1.3551		3.32		
		增加人工费				元		9.555486	1		9.56		
	材料	锯条				根		0.068	0.77		0.05		
		粘合剂				kg		0.033	22.27		0.73		
		承插塑料排水管 dn63 白色UPVC				m		1.012	5.22		5.28		
		承插塑料排水管件 dn63				个		1.23	2.34		2.88		
		伸缩节 dn63				个		0.35	5.9		2.07		
		透气帽(铅丝球) DN50				个		0.046	4.93		0.23		
		其他材料费				元		1.648	1		1.65		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.186444	1		2.19		
项目编码	031002001016	项目名称		管道支架			计量单位		kg		工程量	734.24	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	791.21	531.99	0	674.48	245.94	7.9121	5.3199	0	6.7448	2.4594

工程量清单综合单价分析表

030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	426.06	157.12	0	276.11	120.13	4.2606	1.5712	0	2.7611	1.2013
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.3616	0.0161	0	0.1312	0.0892
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.2398	0.0728	0	0.0656	0.0608
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.2315	0.0619	0	0.0656	0.0585
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	23.15	8.88	0	0	5.54	0.2315	0.0888	0	0	0.0554
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	7.77	0	0	5.48	0.2315	0.0777	0	0	0.0548
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1347	43.31	0	0	9.91	10.2	5.833857	0	0	1.334877	1.37394
小计									19.302457	7.2084	0	11.103177	5.35334
清单项目综合单价													42.967374
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		2.17316	1.3759		2.99		
		技工人工费(安装)				元		6.42604	1.3511		8.68		
		高级技工人工费(安装)				元		1.32575	1.3551		1.8		
		增加人工费				元		5.833254	1		5.83		
	材料	型钢(综合)				kg		1.05	4.1		4.31		
		钢丝刷				把		0.0015	2.77		0		
		膨胀螺栓(综合)				kg		0.0424	7.5		0.32		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg		0.04243	7.1		0.3		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片		0.00092	4.27		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg		0.06713	6.33		0.42		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片		0.01728	21.5		0.37		
		冲击钻头 φ10mm~20mm				个		0.01351	7.2		0.1		
		铁砂布 0#-2#				张		0.0109	0.75		0.01		
		酚醛防锈漆(各色)				kg		0.017	7.36		0.13		
		酚醛调和漆(各色)				kg		0.015	10.9		0.16		
		溶剂汽油				kg		0.0021	6		0.01		
		机油				kg		0.00603	12		0.07		
		氧气				m3		0.04176	6.99		0.29		
		乙炔气				kg		0.01392	16.54		0.23		
		电				kWh		0.03362	0.77		0.03		
		其他材料费				元		0.14505	1		0.15		
		1:2.5水泥砂浆				m3		0.00075	410		0.31		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.334739	1		1.33		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班		0.0002	1312.31		0.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班		0.00464	197.16		0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班		0.01067	191.14		2.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班		0.01176	23.37		0.27		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班		0.03876	161.94		6.28		
项目编码	031208002014	项目名称		管道绝热			计量单位		m3		工程量	5.77	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	1	962.33	2482.84	0	0	335.95	962.33	2482.84	0	0	335.95
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	9.6233	43.31	0	0	9.91	10.2	416.785123	0	0	95.366903	98.15766
小计									1379.115123	2482.84	0	95.366903	434.10766
清单项目综合单价													4391.429686
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		198.908	1.3759		273.68		
		技工人工费(安装)				元		410.198	1.3511		554.22		
		高级技工人工费(安装)				元		99.205	1.3551		134.43		
		增加人工费				元		416.784815	1		416.78		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)				卷		6.05	29.7		179.69		
		B1橡塑管壳，带铝箔				m3		1.03	2185		2250.55		
		贴缝胶带 9m				卷		4.25	12		51		
		其他材料费				元		1.6	1		1.6		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		95.366833	1		95.37		
项目编码	031003001053	项目名称		螺纹阀门			计量单位		个		工程量	52	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	个	1	12.05	29.18	0	0	4.11	12.05	29.18	0	0	4.11
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.121	43.31	0	0	9.91	10.2	5.24051	0	0	1.19911	1.2342
小计									17.29051	29.18	0	1.19911	5.3442
清单项目综合单价													53.01382
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.739	1.3759		2.39		
		技工人工费(安装)				元		5.856	1.3511		7.91		
		高级技工人工费(安装)				元		1.29	1.3551		1.75		
		增加人工费				元		5.218855	1		5.22		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.004	7.49		0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m		1.883	0.1		0.19		
		锯条				根		0.12	0.77		0.09		
		黑玛钢活接头 DN25				个		1.01	3.35		3.38		
		截止阀 DN25 J11T-10				个		1.01	25		25.25		
		其他材料费				元		0.24	1		0.24		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.194155	1		1.19		
项目编码	031003001054	项目名称		螺纹阀门			计量单位		个		工程量	52	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15	个	1	9.9	18.57	0	0	3.1	9.9	18.57	0	0	3.1
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.099	43.31	0	0	9.91	10.2	4.28769	0	0	0.98109	1.0098
小计									14.18769	18.57	0	0.98109	4.1098
清单项目综合单价													37.84858
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)				元		1.412	1.3759		1.94		
		技工人工费(安装)				元		4.772	1.3511		6.45		
		高级技工人工费(安装)				元		1.111	1.3551		1.51		
		增加人工费				元		4.28769	1		4.29		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.002	7.49		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m		1.13	0.1		0.11		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	锯条	根	0.07	0.77	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	2.05	2.07		
		止回阀DN15	个	1.01	16	16.16		
		其他材料费	元	0.16	1	0.16		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.98109	1	0.98		

项目编码	031003001055	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	26.81	0	0	3.56	10.07	26.81	0	0	3.56
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1007	43.31	0	0	9.91	10.2	4.361317	0	0	0.997937	1.02714
小计									14.431317	26.81	0	0.997937	4.58714
清单项目综合单价													46.826394

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.3759	1.94		
		技工人工费(安装)	元	4.901	1.3511	6.62		
		高级技工人工费(安装)	元	1.111	1.3551	1.51		
		增加人工费	元	4.361317	1	4.36		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15		
		锯条	根	0.056	0.77	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25		
		止回阀DN20	个	1.01	24	24.24		
		其他材料费	元	0.112	1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.997937	1	1		

项目编码	031003001056	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	22.77	0	0	3.35	10.07	22.77	0	0	3.35
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1007	43.31	0	0	9.91	10.2	4.361317	0	0	0.997937	1.02714
小计									14.431317	22.77	0	0.997937	4.37714
清单项目综合单价													42.576394

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.3759	1.94		
		技工人工费(安装)	元	4.901	1.3511	6.62		
		高级技工人工费(安装)	元	1.111	1.3551	1.51		
		增加人工费	元	4.361317	1	4.36		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15		
		锯条	根	0.056	0.77	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25		
		燃气热水器角阀DN20	个	1.01	20	20.2		
		其他材料费	元	0.112	1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.997937	1	1		

项目编码	030413002036	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	234

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 25以内	10m	0.1	50.43	0.15	0	0	11.11	5.043	0.015	0	0	1.111
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	11.59	1.3	0	0	2.62	1.159	0.13	0	0	0.262
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0621	43.31	0	0	9.91	10.2	2.689551	0	0	0.615411	0.63342
小计									8.891551	0.145	0	0.615411	2.00642
清单项目综合单价													11.658382

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	4.5907	1.3511	6.2		
		增加人工费	元	2.68609	1	2.69		
	材料	水	m3	0.0008	3.77	0		
		其他材料费	元	0.015	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.614619	1	0.61		

项目编码	030413002037	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	252.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	37.92	0.1	0	0	8.35	3.792	0.01	0	0	0.835
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.66	0.87	0	0	1.95	0.866	0.087	0	0	0.195
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0466	43.31	0	0	9.91	10.2	2.018246	0	0	0.461806	0.47532
小计									6.676246	0.097	0	0.461806	1.50532
清单项目综合单价													8.740372

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	3.4471	1.3511	4.66		
		增加人工费	元	2.017384	1	2.02		
	材料	水	m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.461609	1	0.46		

项目编码	030413002038	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	1125.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 16以内	10m	0.1	28.35	0.1	0	0	6.24	2.835	0.01	0	0	0.624
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.1	6.62	0.43	0	0	1.48	0.662	0.043	0	0	0.148
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.035	43.31	0	0	9.91	10.2	1.51585	0	0	0.34685	0.357
小计									5.01285	0.053	0	0.34685	1.129
清单项目综合单价													6.541700
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元	2.5881		1.3511		3.5		
		增加人工费				元	1.51455		1		1.51		
	材料	水				m3	0.0003		3.77		0		
		其他材料费				元	0.01		1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.346552		1		0.35		
项目编码	080807013014	项目名称		防火堵洞(隔板)、孔洞封堵			计量单位		处		工程量	468	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-204	防火堵洞 保护管	处	1	18.25	1.09	0	0	4.08	18.25	1.09	0	0	4.08
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.19	43.31	0	0	9.91	10.2	8.2289	0	0	1.8829	1.938
小计									26.4789	1.09	0	1.8829	6.018
清单项目综合单价													35.4698
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	3.369		1.3759		4.64		
		技工人工费(安装)				元	7.489		1.3511		10.12		
		高级技工人工费(安装)				元	2.579		1.3551		3.49		
		增加人工费				元	7.904075		1		7.9		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm				kg	0.05		5.65		0.28		
		汽油 60#～70#				kg	0.1		7.54		0.75		
		其他材料费				元	0.05		1		0.05		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.808575		1		1.81		
项目编码	030404033014	项目名称		风扇			计量单位		台		工程量	104	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装	10套	0.1	705.7	6.84	1692.5	0	155.66	70.57	0.684	169.25	0	15.566
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	1200.5	0	0	83.49	10.659	120.05	0	0	8.349
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.8123	43.31	0	0	9.91	10.2	35.180713	0	0	8.049893	8.28546
小计									116.409713	120.734	169.25	8.049893	32.20046
清单项目综合单价													446.644066
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	9.6186		1.3759		13.23		
		技工人工费(安装)				元	42.1513		1.3511		56.95		
		高级技工人工费(安装)				元	8.1501		1.3551		11.04		
		增加人工费				元	35.180297		1		35.18		
	材料	木螺钉 M4×65以下				10个	0.42		0.22		0.09		
		冲击钻头 φ6mm～12mm				个	0.03		5.5		0.17		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	4.2		0.09		0.38		
		排气扇开关				个	1		120		120		
		其他材料费				元	0.099		1		0.1		
	主材												
	设备	多功能排气扇NFJ-1											
	机械	增加机械费				元	8.049798		1		8.05		
项目编码	030702001016	项目名称		碳钢通风管道			计量单位		m2		工程量	61.36	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-2	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 320以下 0.5	10m2	0.1	1224.74	375.58	0	69.89	293.03	122.474	37.558	0	6.989	29.303
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0235	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.56353	0.17108	0	0.15416	0.14288
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0235	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.544025	0.145465	0	0.15416	0.137475
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0235	23.15	8.88	0	0	5.54	0.544025	0.20868	0	0	0.13019
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0235	23.15	7.77	0	0	5.48	0.544025	0.182595	0	0	0.12878
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0235	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.84976	0.037835	0	0.30832	0.20962
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	1.2552	43.31	0	0	9.91	10.2	54.362712	0	0	12.439032	12.80304
小计									179.882077	38.303655	0	20.044672	42.854985
清单项目综合单价													281.085389
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	35.2028		1.3759		48.44		
		技工人工费(安装)				元	43.925555		1.3511		59.35		
		高级技工人工费(安装)				元	13.083682		1.3551		17.73		
		增加人工费				元	54.359556		1		54.36		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm				kg	0.293		3.9		1.14		
		扁钢 <60				kg	2.064		4.555		9.4		
		角钢 <60				kg	0.089		4.035		0.36		
		镀锌钢板 δ=0.5mm				m2	1.138		20.05		22.82		
		钢丝刷				把	0.003517		2.77		0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.14		7.49		1.05		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.85		1.96		1.67		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	0.2		3.2		0.64		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.0015		21.5		0.03		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.0075		7.06		0.05		
		铁砂布 0#-2#				张	0.025559		0.75		0.02		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.039862		7.36		0.29		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.035173		10.9		0.38		
		溶剂汽油				kg	0.004924		6		0.03		
		氧气				m3	0.0084		6.99		0.06		
		乙炔气				kg	0.003		16.54		0.05		
		电				kWh	0.0423		0.77		0.03		
		其他材料费				元	0.265393		1		0.27		
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费	元	12.43831	1	12.44		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000469	1312.31	0.62		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	191.14	2.48		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003	263.99	0.79		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600	台班	0.003	268.96	0.81		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0035	206.38	0.72		
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.041	36.68	1.5		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.03	7.96	0.24		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003	146.76	0.44		

项目编码	030703013014	项目名称	不锈钢风帽	计量单位	个	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-239换	钢制圆伞形风帽安装下口直径(mm) 500以下	个	1	69.74	35.52	0	0	17.13	69.74	35.52	0	0	17.13
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.6974	43.31	0	0	9.91	10.2	30.204394	0	0	6.911234	7.11348
小计									99.944394	35.52	0	6.911234	24.24348
清单项目综合单价													166.619108

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	19.476	1.3759	26.8		
		技工人工费(安装)	元	24.385	1.3511	32.95		
		高级技工人工费(安装)	元	7.379	1.3551	10		
		增加人工费	元	30.204394	1	30.2		
	材料	扁钢 <60	kg	0.628	4.555	2.86		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.07	7.49	0.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.3	3.2	0.96		
		不锈钢风帽100	个	1	30	30		
		其他材料费	元	1.176	1	1.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.911234	1	6.91		

项目编码	030412004204	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	108.14	0	2.657862	14.04464
清单项目综合单价													163.271244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612744	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A02a，LED 10W 24° 3500K	套	1	106.76	106.76		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657176	1	2.66		

项目编码	030412004205	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	108.14	0	2.657862	14.04464
清单项目综合单价													163.271244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612744	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A02d，LED 10W 24° 3500K	套	1	106.76	106.76		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657176	1	2.66		

项目编码	030412004206	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	1	268.13	1188.2	0	0	118.43	268.13	1188.2	0	0	118.43
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									279.745742	1188.2	0	2.657862	121.16564
清单项目综合单价													1591.769244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.61271	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A03a，LED 12W 24° 3500K	套	1	117.44	117.44		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657168	1	2.66		

项目编码	030412004207	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	468

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1188.2	0	0	118.43	26.813	118.82	0	0	11.843
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	118.82	0	2.657862	14.57864
清单项目综合单价													174.485244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612707	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A03b，LED 12W 35° 3500K	套	1	117.44	117.44		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657167	1	2.66		

项目编码	030412004208	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	468

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1188.2	0	0	118.43	26.813	118.82	0	0	11.843
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	118.82	0	2.657862	14.57864
清单项目综合单价													174.485244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612707	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A03c，LED 12W 50° 3500K	套	1	117.44	117.44		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657167	1	2.66		

项目编码	030412004209	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	108.14	0	2.657862	14.04464
清单项目综合单价													163.271244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612744	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯H01b，LED 10W 35° 3500K	套	1	106.76	106.76		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657176	1	2.66		

项目编码	030412004210	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	363.8	0	0	77.21	26.813	36.38	0	0	7.721
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	36.38	0	2.657862	10.45664
清单项目综合单价													87.923244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612744	1	11.61		
	材料	嵌入式鱼嘴射灯S01d，LED 3W 24° 3500K	套	1	35	35		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657176	1	2.66		

项目编码	030412004211	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装	10套	0.1	328.23	634.92	0	0	103.99	32.823	63.492	0	0	10.399
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.329	43.31	0	0	9.91	10.2	14.24899	0	0	3.26039	3.3558
小计									47.07199	63.492	0	3.26039	13.7548
清单项目综合单价													127.57918

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.941	1.3759	8.17		
		技工人工费(安装)	元	14.877	1.3511	20.1		
		高级技工人工费(安装)	元	3.3564	1.3551	4.55		
		增加人工费	元	14.215675	1	14.22		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.22	0.18		
		冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0.007	5.5	0.04		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.21	0.09	0.38		
		踢脚灯S01，LED 2W 3000K，带感应器	套	1.01	61.67	62.29		
		其他材料费	元	0.605	1	0.61		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.252767	1	3.25		

项目编码	030412004212	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	279.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.2	263.89	0	0	21.16	3.62	26.389	0	0	2.116
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0363	43.31	0	0	9.91	10.2	1.572153	0	0	0.359733	0.37026
小计									5.192153	26.389	0	0.359733	2.48626
清单项目综合单价													34.427146

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.6638	1.3759	0.91		
		技工人工费(安装)	元	1.485	1.3511	2.01		
		高级技工人工费(安装)	元	0.5167	1.3551	0.7		
		增加人工费	元	1.567824	1	1.57		
	材料	LED硬灯带C01b，LED 4W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	25.73	25.99		
		电线 BV-2.5	m	0.0458	2.18	0.1		
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.2	0.12		
		其他材料费	元	0.18	1	0.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.358742	1	0.36		

项目编码	030412004213	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	152.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.2	321.86	0	0	24.06	3.62	32.186	0	0	2.406
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0362	43.31	0	0	9.91	10.2	1.567822	0	0	0.358742	0.36924
小计									5.187822	32.186	0	0.358742	2.77524
清单项目综合单价													40.507804

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.6638	1.3759	0.91		
		技工人工费(安装)	元	1.485	1.3511	2.01		
		高级技工人工费(安装)	元	0.5167	1.3551	0.7		
		增加人工费	元	1.567813	1	1.57		
	材料	LED硬灯带C02b，LED 8W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	31.47	31.78		
		电线 BV-2.5	m	0.0458	2.18	0.1		
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.2	0.12		
		其他材料费	元	0.18	1	0.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.35874	1	0.36		

项目编码	030412004214	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	1989.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	171.22	0	0	37.28	13.047	17.122	0	0	3.728
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1305	43.31	0	0	9.91	10.2	5.651955	0	0	1.293255	1.3311
小计									18.698955	17.122	0	1.293255	5.0591
清单项目综合单价													42.173310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3759	2.13		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3511	9.15		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3551	1.77		
		增加人工费	元	5.650656	1	5.65		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	5.65	0.57		
		软灯带C03，LED 12W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	16	16.16		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.292958	1	1.29		

项目编码	030412004215	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	288.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	143.95	0	0	35.92	13.047	14.395	0	0	3.592
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1305	43.31	0	0	9.91	10.2	5.651955	0	0	1.293255	1.3311
小计									18.698955	14.395	0	1.293255	4.9231
清单项目综合单价													39.310310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3759	2.13		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3511	9.15		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3551	1.77		
		增加人工费	元	5.650656	1	5.65		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	5.65	0.57		
		直角灯带C04，LED 6W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	13.3	13.43		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.292958	1	1.29		

项目编码	030412004216	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	203.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	132.84	0	0	35.36	13.047	13.284	0	0	3.536
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.131	43.31	0	0	9.91	10.2	5.67361	0	0	1.29821	1.3362
小计									18.72061	13.284	0	1.29821	4.8722
清单项目综合单价													38.17502

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3759	2.13		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3511	9.15		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3551	1.77		
		增加人工费	元	5.650655	1	5.65		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	5.65	0.57		
		感应灯带C09，LED 4.8W/m 3000K 铝槽，带感应器，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	12.2	12.32		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.292957	1	1.29		

项目编码	030404035075	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	884

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	120.67	0	0	33.34	12.41	12.067	0	0	3.334
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	12.067	0	1.229831	4.59982
清单项目综合单价													35.681422
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.6325	1.3759		2.25		
		技工人工费(安装)				元		7.1522	1.3511		9.66		
		高级技工人工费(安装)				元		0.369	1.3551		0.5		
		增加人工费				元		5.374771	1		5.37		
	材料	五孔电源插座				个		1	12		12		
		其他材料费				元		0.067	1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.229831	1		1.23		
项目编码	030404035076	项目名称		插座			计量单位		个		工程量	364	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	180.67	0	0	36.34	12.41	18.067	0	0	3.634
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	18.067	0	1.229831	4.89982
清单项目综合单价													41.981422
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.6325	1.3759		2.25		
		技工人工费(安装)				元		7.1522	1.3511		9.66		
		高级技工人工费(安装)				元		0.369	1.3551		0.5		
		增加人工费				元		5.374771	1		5.37		
	材料	带开关电源插座				个		1	18		18		
		其他材料费				元		0.067	1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.229831	1		1.23		
项目编码	030404035077	项目名称		插座			计量单位		个		工程量	104	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	180.67	0	0	36.34	12.41	18.067	0	0	3.634
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	18.067	0	1.229831	4.89982
清单项目综合单价													41.981422
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.6325	1.3759		2.25		
		技工人工费(安装)				元		7.1522	1.3511		9.66		
		高级技工人工费(安装)				元		0.369	1.3551		0.5		
		增加人工费				元		5.374771	1		5.37		
	材料	防泼溅电源插座(带防溅盒)				个		1	18		18		
		其他材料费				元		0.067	1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.229831	1		1.23		
项目编码	030404035078	项目名称		插座			计量单位		个		工程量	208	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	200.67	0	0	37.34	12.41	20.067	0	0	3.734
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	20.067	0	1.229831	4.99982
清单项目综合单价													44.081422
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.6325	1.3759		2.25		
		技工人工费(安装)				元		7.1522	1.3511		9.66		
		高级技工人工费(安装)				元		0.369	1.3551		0.5		
		增加人工费				元		5.374771	1		5.37		
	材料	带开关防泼溅电源插座(带防溅盒)				个		1	20		20		
		其他材料费				元		0.067	1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.229831	1		1.23		
项目编码	030404035079	项目名称		插座			计量单位		个		工程量	260	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	1	124.1	550.67	0	0	54.84	124.1	550.67	0	0	54.84
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.125	43.31	0	0	9.91	10.2	5.41375	0	0	1.23875	1.275
小计									129.51375	550.67	0	1.23875	56.115
清单项目综合单价													737.53750
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.6325	1.3759		2.25		
		技工人工费(安装)				元		7.1522	1.3511		9.66		
		高级技工人工费(安装)				元		0.369	1.3551		0.5		
		增加人工费				元		5.374771	1		5.37		
	材料	带USB接口电源插座				个		1	55		55		
		其他材料费				元		0.067	1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.229831	1		1.23		
项目编码	030404034021	项目名称		照明开关			计量单位		个		工程量	52	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	150.5	0	0	30.99	10.659	15.05	0	0	3.099
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1066	43.31	0	0	9.91	10.2	4.616846	0	0	1.056406	1.08732
小计									15.275846	15.05	0	1.056406	4.18632
清单项目综合单价													35.568572
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.262	1.3759		1.74		
		技工人工费(安装)				元		5.5314	1.3511		7.47		
		高级技工人工费(安装)				元		1.0692	1.3551		1.45		
		增加人工费				元		4.61643	1		4.62		
	材料	阳台电动晾衣架控制面板				个		1	15		15		
		其他材料费				元		0.05	1		0.05		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.056311	1		1.06		
项目编码	030411006019	项目名称			接线盒			计量单位	个		工程量	832	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.1	102.51	23.59	0	0	23.75	10.251	2.359	0	0	2.375
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1026	43.31	0	0	9.91	10.2	4.443606	0	0	1.016766	1.04652
小计									14.694606	2.359	0	1.016766	3.42152
清单项目综合单价													21.491892
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.8501	1.3759		2.55		
		技工人工费(安装)				元		4.2236	1.3511		5.71		
		高级技工人工费(安装)				元		1.475	1.3551		2		
		增加人工费				元		4.439707	1		4.44		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50				套		2.06	0.05		0.1		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm				个		2.06	0.09		0.19		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个		1.02	2.02		2.06		
		其他材料费				元		0.01	1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.015874	1		1.02		
项目编码	030411004065	项目名称			配线			计量单位	m		工程量	27504.36	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	148.86	317.28	0	0	48.63	1.4886	3.1728	0	0	0.4863
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0149	43.31	0	0	9.91	10.2	0.645319	0	0	0.147659	0.15198
小计									2.133919	3.1728	0	0.147659	0.63828
清单项目综合单价													6.092658
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.17627	1.3759		0.24		
		技工人工费(安装)				元		0.77248	1.3511		1.04		
		高级技工人工费(安装)				元		0.14937	1.3551		0.2		
		增加人工费				元		0.644713	1		0.64		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷		0.0025	0.63		0		
		焊锡				kg		0.002	75.6		0.15		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.0001	69.5		0.01		
		汽油 60#~70#				kg		0.005	7.54		0.04		
		WDZC-BYJ-2.5				m		1.16	2.56		2.97		
		其他材料费				元		0.0058	1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.14752	1		0.15		
项目编码	030411004066	项目名称			配线			计量单位	m		工程量	8574.28	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4	100m单线	0.01	178.44	457.34	0	0	62.14	1.7844	4.5734	0	0	0.6214
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0179	43.31	0	0	9.91	10.2	0.775249	0	0	0.177389	0.18258
小计									2.559649	4.5734	0	0.177389	0.80398
清单项目综合单价													8.114418
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.21106	1.3759		0.29		
		技工人工费(安装)				元		0.9264	1.3511		1.25		
		高级技工人工费(安装)				元		0.17884	1.3551		0.24		
		增加人工费				元		0.772824	1		0.77		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷		0.003	0.63		0		
		焊锡				kg		0.002	75.6		0.15		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.0001	69.5		0.01		
		汽油 60#~70#				kg		0.005	7.54		0.04		
		WDZC-BYJ-4				m		1.0925	4		4.37		
		其他材料费				元		0.0057	1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.176834	1		0.18		
项目编码	030411004067	项目名称			配线			计量单位	m		工程量	4160	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5	100m单线	0.1	110.25	486.81	0	0	48.61	11.025	48.681	0	0	4.861
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.012	43.31	0	0	9.91	10.2	0.51972	0	0	0.11892	0.1224
小计									11.54472	48.681	0	0.11892	4.9834
清单项目综合单价													65.32804
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.13057	1.3759		0.18		
		技工人工费(安装)				元		0.57214	1.3511		0.77		
		高级技工人工费(安装)				元		0.1106	1.3551		0.15		
		增加人工费				元		0.477493	1		0.48		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷		0.01	0.7		0.01		
		焊锡				kg		0.0011	75.6		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.0001	69.5		0.01		
		汽油 60#~70#				kg		0.0055	7.54		0.04		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
		多芯导线 RVSP-2×1.5	m	1.05	4.5	4.73		
		其他材料费	元	0.0045	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.109258	1	0.11		

项目编码	030411004068	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	4160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	0.1	108.61	413.17	0	0	44.56	10.861	41.317	0	0	4.456
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0109	43.31	0	0	9.91	10.2	0.472079	0	0	0.108019	0.11118
小计									11.333079	41.317	0	0.108019	4.56718

清单项目综合单价								57.325278
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.12838	1.3759	0.18		
		技工人工费(安装)	元	0.56397	1.3511	0.76		
		高级技工人工费(安装)	元	0.1088	1.3551	0.15		
		增加人工费	元	0.47039	1	0.47		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.7	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		EIB2*2*0.8	m	1.05	3.8	3.99		
		其他材料费	元	0.0038	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.107633	1	0.11		

项目编码	030409B002015	项目名称	卫生间等电位连接	计量单位	间	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030209-78	等电位末端金属体与绝缘导线连接	处	5	7.42	41.94	0	0	3.73	37.1	209.7	0	0	18.65
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.371	43.31	0	0	9.91	10.2	16.06801	0	0	3.67661	3.7842
小计									53.16801	209.7	0	3.67661	22.4342

清单项目综合单价								288.97882
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.46	1.3759	7.51		
		技工人工费(安装)	元	16.335	1.3511	22.07		
		高级技工人工费(安装)	元	5.555	1.3551	7.53		
		增加人工费	元	16.06801	1	16.07		
	材料	棉纱	kg	0.25	10.6	2.65		
		焊锡膏	kg	0.05	69.5	3.48		
		焊锡	kg	0.025	75.6	1.89		
		测试板	块	5.05	35	176.75		
		汽油 70#～90#	kg	0.1	7.54	0.75		
		电线 BV-4	m	3.75	3.45	12.94		
		铜接线端子 DT-6	个	5.1	1.2	6.12		
		其他材料费	元	5.1	1	5.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.67661	1	3.68		

项目编码	030404031015	项目名称	小电器	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装	10套	0.1	705.7	6.84	7390	0	155.66	70.57	0.684	739	0	15.566
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	1200.5	0	0	83.49	10.659	120.05	0	0	8.349
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.8123	43.31	0	0	9.91	10.2	35.180713	0	0	8.049893	8.28546
小计									116.409713	120.734	739	8.049893	32.20046

清单项目综合单价								1016.394066
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.6186	1.3759	13.23		
		技工人工费(安装)	元	42.1513	1.3511	56.95		
		高级技工人工费(安装)	元	8.1501	1.3551	11.04		
		增加人工费	元	35.180297	1	35.18		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
		凉霸开关	个	1	120	120		
		其他材料费	元	0.099	1	0.1		
	主材							
	设备	凉霸						
	机械	增加机械费	元	8.049798	1	8.05		

项目编码	030411001037	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	648.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-155	金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以内) 500	10m	0.1	271.97	102.39	0	0	64.98	27.197	10.239	0	0	6.498
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.272	43.31	0	0	9.91	10.2	11.78032	0	0	2.69552	2.7744
小计									38.97732	10.239	0	2.69552	9.2724

清单项目综合单价								61.184240
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.2205	1.3759	4.43		
		技工人工费(安装)	元	14.1135	1.3511	19.07		
		高级技工人工费(安装)	元	2.7287	1.3551	3.7		
		增加人工费	元	11.779024	1	11.78		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	4.16	0.3	1.25		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.64	2.72		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	2.06	0.85	1.75		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	2.06	0.07	0.14		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	4.12	0.95	3.91		
		其他材料费	元	0.463	1	0.46		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械	增加机械费		元	2.695223	1	2.7		
项目编码	030411001038	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	4287.92		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-146	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内)20	100m	0.01	727.76	213.11	0	0	170.84	7.2776	2.1311	0	0	1.7084
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0728	43.31	0	0	9.91	10.2	3.152968	0	0	0.721448	0.74256
小计									10.430568	2.1311	0	0.721448	2.45096
清单项目综合单价													15.734076

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.86179	1.3759	1.19		
		技工人工费(安装)	元	3.77644	1.3511	5.1		
		高级技工人工费(安装)	元	0.7302	1.3551	0.99		
		增加人工费	元	3.151929	1	3.15		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.65	0.02		
		锯条	根	0.01	0.77	0.01		
		胶合剂	kg	0.0008	12.5	0.01		
		刚性阻燃管 φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.81	1.99		
		塑料管接头 φ16mm-20mm	个	0.2575	0.3	0.08		
		其他材料费	元	0.0225	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.72121	1	0.72		

项目编码	030404036015	项目名称	其他电器	计量单位	台	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030806-50	消毒器安装	台	1	113.48	12	460	0	25.57	113.48	12	460	0	25.57
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	1.1348	43.31	0	0	9.91	10.2	49.148188	0	0	11.245868	11.57496
小计									162.628188	12	460	11.245868	37.14496
清单项目综合单价													683.019016

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	16.216	1.3759	22.31		
		技工人工费(安装)	元	54.901	1.3511	74.18		
		高级技工人工费(安装)	元	12.537	1.3551	16.99		
		增加人工费	元	49.148188	1	49.15		
	材料	耐油胶管 φ9mm-10mm	m	1	12	12		
	主材							
	设备	智能除臭杀菌消毒烘干机						
	机械	增加机械费	元	11.245868	1	11.25		

项目编码	031004003015	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-4换	洗脸盆 普通冷热水	10组	0.1	765.22	92.55	0	0	173.06	76.522	9.255	0	0	17.306
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7653	43.31	0	0	9.91	10.2	33.145143	0	0	7.584123	7.80606
小计									109.667143	9.255	0	7.584123	25.11206
清单项目综合单价													151.618326

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	10.9141	1.3759	15.02		
		技工人工费(安装)	元	37.0146	1.3511	50.01		
		高级技工人工费(安装)	元	8.4823	1.3551	11.49		
		增加人工费	元	33.141645	1	33.14		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.015	7.49	0.11		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	208	0.42		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2400	2.4		
		存水弯(塑料)DN32	个	1.005	3.85	3.87		
		其他材料费	元	2.2896	1	2.29		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	7.583323	1	7.58		

项目编码	031004006015	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-33换	坐式大便器 连体水箱	10套	0.1	828.23	116.19	0	0	188.1	82.823	11.619	0	0	18.81
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.829	43.31	0	0	9.91	10.2	35.90399	0	0	8.21539	8.4558
小计									118.72699	11.619	0	8.21539	27.2658
清单项目综合单价													165.82718

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	11.9803	1.3759	16.48		
		技工人工费(安装)	元	40.6113	1.3511	54.87		
		高级技工人工费(安装)	元	8.4636	1.3551	11.47		
		增加人工费	元	35.870675	1	35.87		
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.6	0.34	0.54		
		膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	2.06	0.07	0.14		
		冲击钻头 φ8mm～16mm	个	0.024	8.75	0.21		
		锯条(各种规格)	根	0.2	0.77	0.15		
		防水密封胶	支	0.5	9.89	4.95		
		大便器排水接头	个	1.01	5.2	5.25		
		水	m3	0.012	3.77	0.05		
		电	kWh	0.032	0.77	0.02		
		其他材料费	元	0.3	1	0.3		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	8.207767	1	8.21		

项目编码	031004010015	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-25换	双杨淋浴龙头成品淋浴器	10组	0.1	289.26	361.57	0	0	81.74	28.926	36.157	0	0	8.174
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2893	43.31	0	0	9.91	10.2	12.529583	0	0	2.866963	2.95086
小计									41.455583	36.157	0	2.866963	11.12486
清单项目综合单价													91.604406

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.1237	1.3759	5.67		
		技工人工费(安装)	元	13.9914	1.3511	18.9		
		高级技工人工费(安装)	元	3.2087	1.3551	4.35		
		增加人工费	元	12.527834	1	12.53		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	208	0.42		
		木材(一级红松)	m3	0.004	2400	9.6		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	1.65	7.54	12.44		
		三通固定座 DN15	个	1.05	12	12.6		
		其他材料费	元	0.9318	1	0.93		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.866563	1	2.87		

项目编码	031004004015	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-12换	洗涤盆 冷热水龙头	10组	0.1	655.05	719.81	0	0	180.17	65.505	71.981	0	0	18.017
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.6551	43.31	0	0	9.91	10.2	28.372381	0	0	6.492041	6.68202
小计									93.877381	71.981	0	6.492041	24.69902
清单项目综合单价													197.049442

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.3362	1.3759	12.85		
		技工人工费(安装)	元	31.6879	1.3511	42.81		
		高级技工人工费(安装)	元	7.2654	1.3551	9.85		
		增加人工费	元	28.370216	1	28.37		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.02	7.49	0.15		
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.15	0.62		
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.56	0.56		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	208	0.42		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	13.47	5.39		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	13.5	13.64		
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	5.21	5.24		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	41	41.41		
		其他材料费	元	4.568	1	4.57		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.491546	1	6.49		

项目编码	031004014053	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	216.36	125.98	0	0	53.92	21.636	12.598	0	0	5.392
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2164	43.31	0	0	9.91	10.2	9.372284	0	0	2.144524	2.20728
小计									31.008284	12.598	0	2.144524	7.59928
清单项目综合单价													53.350088

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.0902	1.3759	4.25		
		技工人工费(安装)	元	10.4626	1.3511	14.14		
		高级技工人工费(安装)	元	2.3973	1.3551	3.25		
		增加人工费	元	9.370535	1	9.37		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.56	0.34		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	22.22	2.22		
		存水弯(铸铁)DN50	个	1	10	10		
		其他材料费	元	0.04	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.144124	1	2.14		

项目编码	031004014054	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径(mm以内) 80	10个	0.1	427.63	140.16	0	0	101.13	42.763	14.016	0	0	10.113
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.4277	43.31	0	0	9.91	10.2	18.523687	0	0	4.238507	4.36254
小计									61.286687	14.016	0	4.238507	14.47554
清单项目综合单价													94.016734

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.1049	1.3759	8.4		
		技工人工费(安装)	元	20.6801	1.3511	27.94		
		高级技工人工费(安装)	元	4.7391	1.3551	6.42		
		增加人工费	元	18.520689	1	18.52		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.56	0.36		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	35.92	3.59		
		存水弯(铸铁)DN75	个	1	10	10		
		其他材料费	元	0.06	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.237821	1	4.24		

项目编码	031004014055	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-56换	普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	10个	0.1	43.89	0.23	0	0	9.67	4.389	0.023	0	0	0.967
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0439	43.31	0	0	9.91	10.2	1.901309	0	0	0.435049	0.44778
小计									6.290309	0.023	0	0.435049	1.41478
清单项目综合单价													8.163138

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.631	1.3759	0.87		
		技工人工费(安装)	元	2.1255	1.3511	2.87		
		高级技工人工费(安装)	元	0.4791	1.3551	0.65		
		增加人工费	元	1.900893	1	1.9		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.17	0.1	0.02		
		其他材料费	元	0.006	1	0.01		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械	增加机械费		元	0.434954	1	0.43			

项目编码	031001006095	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1690

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	1	132.17	57.02	0	0.2	31.95	132.17	57.02	0	0.2	31.95
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.1	74.18	19.24	0	0	17.29	7.418	1.924	0	0	1.729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1396	43.31	0	0	9.91	10.2	6.046076	0	0	1.383436	1.42392
小计									145.634076	58.944	0	1.583436	35.10292
清单项目综合单价													241.264432

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	6.045556	1	6.05		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR给水管DN20	m	1.02	4.3	4.39		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.383317	1	1.38		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		

项目编码	031001006096	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	521.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	44.78	0	0.2	31.34	13.217	4.478	0	0.02	3.134
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.14	43.31	0	0	9.91	10.2	6.0634	0	0	1.3874	1.428
小计									20.0222	4.6704	0	1.4074	4.7349
清单项目综合单价													30.834900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	6.045562	1	6.05		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR给水管DN15	m	1.02	3.1	3.16		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.383318	1	1.38		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		

项目编码	031001006097	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	413.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	76.81	0	0.2	32.94	13.217	7.681	0	0.02	3.294
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1396	43.31	0	0	9.91	10.2	6.046076	0	0	1.383436	1.42392
小计									20.004876	7.8734	0	1.403436	4.89082
清单项目综合单价													34.172532

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	6.045558	1	6.05		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR热水管DN20	m	1.02	6.24	6.36		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.383318	1	1.38		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		

项目编码	031001006098	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	885.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	55.9	0	0.2	31.89	13.217	5.59	0	0.02	3.189
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1396	43.31	0	0	9.91	10.2	6.046076	0	0	1.383436	1.42392
小计									20.004876	5.7824	0	1.403436	4.78582
清单项目综合单价													31.976532

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	6.045553	1	6.05		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR热水管DN15	m	1.02	4.19	4.27		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.383316	1	1.38		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		

项目编码	031001006099	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	80.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.1	271.47	369.46	0	0	78.23	27.147	36.946	0	0	7.823
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2715	43.31	0	0	9.91	10.2	11.758665	0	0	2.690565	2.7693
小计									38.905665	36.946	0	2.690565	10.5923
清单项目综合单价													89.134530

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.8741	1.3759	5.33		
		技工人工费(安装)	元	13.1333	1.3511	17.74		
		高级技工人工费(安装)	元	3.0053	1.3551	4.07		
		增加人工费	元	11.757375	1	11.76		
	材料	锯条	根	0.194	0.77	0.15		
		粘合剂	kg	0.124	22.27	2.76		
		承插塑料排水管 dn110 白色UPVC	m	0.95	15.28	14.52		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	9.73	11.25		
		伸缩节 dn110	个	0.35	19.95	6.98		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	8.31	0.42		
		其他材料费	元	0.873	1	0.87		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.69027	1	2.69		

项目编码	031001006100	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	344.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 63	10m	0.1	220.63	128.88	0	0	55	22.063	12.888	0	0	5.5
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2207	43.31	0	0	9.91	10.2	9.558517	0	0	2.187137	2.25114
小计									31.621517	12.888	0	2.187137	7.75114
清单项目综合单价													54.447794

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1448	1.3759	4.33		
		技工人工费(安装)	元	10.6672	1.3511	14.41		
		高级技工人工费(安装)	元	2.4528	1.3551	3.32		
		增加人工费	元	9.555489	1	9.56		
	材料	锯条	根	0.068	0.77	0.05		
		粘合剂	kg	0.033	22.27	0.73		
		承插塑料排水管 dn63 白色UPVC	m	1.012	5.22	5.28		
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.34	2.88		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.9	2.07		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.93	0.23		
		其他材料费	元	1.648	1	1.65		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.186444	1	2.19		

项目编码	031002001017	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	494

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	791.21	531.99	0	674.48	245.94	7.9121	5.3199	0	6.7448	2.4594
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	426.06	157.12	0	276.11	120.13	4.2606	1.5712	0	2.7611	1.2013
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.3616	0.0161	0	0.1312	0.0892
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.2398	0.0728	0	0.0656	0.0608
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.2315	0.0619	0	0.0656	0.0585
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	23.15	8.88	0	0	5.54	0.2315	0.0888	0	0	0.0554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	7.77	0	0	5.48	0.2315	0.0777	0	0	0.0548
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1347	43.31	0	0	9.91	10.2	5.833857	0	0	1.334877	1.37394
小计									19.302457	7.2084	0	11.103177	5.35334
清单项目综合单价													42.967374

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.17316	1.3759	2.99		
		技工人工费(安装)	元	6.42604	1.3511	8.68		
		高级技工人工费(安装)	元	1.32575	1.3551	1.8		
		增加人工费	元	5.833252	1	5.83		
	材料	型钢(综合)	kg	1.05	4.1	4.31		
		钢丝刷	把	0.0015	2.77	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	7.5	0.32		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	7.1	0.3		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00092	4.27	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.06713	6.33	0.42		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01728	21.5	0.37		
		冲击钻头 φ10mm~20mm	个	0.01351	7.2	0.1		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.75	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	7.36	0.13		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	10.9	0.16		
		溶剂汽油	kg	0.0021	6	0.01		
		机油	kg	0.00603	12	0.07		
		氧气	m3	0.04176	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01392	16.54	0.23		
		电	kWh	0.03362	0.77	0.03		
		其他材料费	元	0.14505	1	0.15		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	410	0.31		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.334739	1	1.33		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1312.31	0.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00464	197.16	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01067	191.14	2.04		

工程量清单综合单价分析表

	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.01176	23.37	0.27		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.03876	161.94	6.28		
项目编码	031208002015	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	3.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	1	962.33	2482.84	0	0	335.95	962.33	2482.84	0	0	335.95
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	9.63	43.31	0	0	9.91	10.2	417.0753	0	0	95.4333	98.226
小计									1379.4053	2482.84	0	95.4333	434.176

清单项目综合单价 4391.8546

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	198.908	1.3759	273.68		
		技工人工费(安装)	元	410.198	1.3511	554.22		
		高级技工人工费(安装)	元	99.205	1.3551	134.43		
		增加人工费	元	416.785393	1	416.79		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	29.7	179.69		
		B1橡塑管壳，带铝箔	m3	1.03	2185	2250.55		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	12	51		
		其他材料费	元	1.6	1	1.6		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	95.366965	1	95.37		

项目编码	031003001057	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	22.77	0	0	3.35	10.07	22.77	0	0	3.35
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1007	43.31	0	0	9.91	10.2	4.361317	0	0	0.997937	1.02714
小计									14.431317	22.77	0	0.997937	4.37714

清单项目综合单价 42.576394

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.3759	1.94		
		技工人工费(安装)	元	4.901	1.3511	6.62		
		高级技工人工费(安装)	元	1.111	1.3551	1.51		
		增加人工费	元	4.361317	1	4.36		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15		
		锯条	根	0.056	0.77	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25		
		截止阀 DN20 J11T-10	个	1.01	20	20.2		
		其他材料费	元	0.112	1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.997937	1	1		

项目编码	031003001058	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15	个	1	9.9	18.57	0	0	3.1	9.9	18.57	0	0	3.1
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.099	43.31	0	0	9.91	10.2	4.28769	0	0	0.98109	1.0098
小计									14.18769	18.57	0	0.98109	4.1098

清单项目综合单价 37.84858

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.3759	1.94		
		技工人工费(安装)	元	4.772	1.3511	6.45		
		高级技工人工费(安装)	元	1.111	1.3551	1.51		
		增加人工费	元	4.28769	1	4.29		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.1	0.11		
		锯条	根	0.07	0.77	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	2.05	2.07		
		止回阀DN15	个	1.01	16	16.16		
		其他材料费	元	0.16	1	0.16		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.98109	1	0.98		

项目编码	031003001059	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	26.81	0	0	3.56	10.07	26.81	0	0	3.56
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1007	43.31	0	0	9.91	10.2	4.361317	0	0	0.997937	1.02714
小计									14.431317	26.81	0	0.997937	4.58714

清单项目综合单价 46.826394

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.3759	1.94		
		技工人工费(安装)	元	4.901	1.3511	6.62		
		高级技工人工费(安装)	元	1.111	1.3551	1.51		
		增加人工费	元	4.361317	1	4.36		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15		
		锯条	根	0.056	0.77	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25		
		止回阀DN20	个	1.01	24	24.24		
		其他材料费	元	0.112	1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.997937	1	1		

项目编码	031003001060	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	22.77	0	0	3.35	10.07	22.77	0	0	3.35
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1007	43.31	0	0	9.91	10.2	4.361317	0	0	0.997937	1.02714
小计									14.431317	22.77	0	0.997937	4.37714

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										42.576394
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.412	1.3759	1.94			
		技工人工费(安装)		元	4.901	1.3511	6.62			
		高级技工人工费(安装)		元	1.111	1.3551	1.51			
		增加人工费		元	4.361317	1	4.36			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.002	7.49	0.01			
		聚四氟乙烯生料带		m	1.507	0.1	0.15			
		锯条		根	0.056	0.77	0.04			
		黑玛钢活接头 DN20		个	1.01	2.23	2.25			
		燃气热水器角阀DN20		个	1.01	20	20.2			
		其他材料费		元	0.112	1	0.11			
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	0.997937	1	1			
项目编码	030413002039	项目名称	凿(压)槽		计量单位	m	工程量	423.8		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	37.92	0.1	0	0	8.35	3.792	0.01	0	0	0.835
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.66	0.87	0	0	1.95	0.866	0.087	0	0	0.195
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0466	43.31	0	0	9.91	10.2	2.018246	0	0	0.461806	0.47532
小计									6.676246	0.097	0	0.461806	1.50532

清单项目综合单价										8.740372
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	技工人工费(安装)		元	3.4471	1.3511	4.66			
		增加人工费		元	2.017379	1	2.02			
	材料	水		m3	0.0005	3.77	0			
		其他材料费		元	0.01	1	0.01			
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	0.461608	1	0.46			
项目编码	030413002040	项目名称	凿(压)槽		计量单位	m	工程量	592.8		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 16以内	10m	0.1	28.35	0.1	0	0	6.24	2.835	0.01	0	0	0.624
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.1	6.62	0.43	0	0	1.48	0.662	0.043	0	0	0.148
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.035	43.31	0	0	9.91	10.2	1.51585	0	0	0.34685	0.357
小计									5.01285	0.053	0	0.34685	1.129

清单项目综合单价										6.541700
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	技工人工费(安装)		元	2.5881	1.3511	3.5			
		增加人工费		元	1.51455	1	1.51			
	材料	水		m3	0.0003	3.77	0			
		其他材料费		元	0.01	1	0.01			
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	0.346552	1	0.35			
项目编码	080807013015	项目名称	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵		计量单位	处	工程量	312		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-204	防火堵洞 保护管	处	1	18.25	1.09	0	0	4.08	18.25	1.09	0	0	4.08
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.19	43.31	0	0	9.91	10.2	8.2289	0	0	1.8829	1.938
小计									26.4789	1.09	0	1.8829	6.018

清单项目综合单价										35.4698
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	3.369	1.3759	4.64			
		技工人工费(安装)		元	7.489	1.3511	10.12			
		高级技工人工费(安装)		元	2.579	1.3551	3.49			
		增加人工费		元	7.904075	1	7.9			
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm		kg	0.05	5.65	0.28			
		汽油 60#~70#		kg	0.1	7.54	0.75			
		其他材料费		元	0.05	1	0.05			
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	1.808575	1	1.81			
项目编码	030404033015	项目名称	风扇		计量单位	台	工程量	52		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装	10套	0.1	705.7	6.84	1692.5	0	155.66	70.57	0.684	169.25	0	15.566
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	1200.5	0	0	83.49	10.659	120.05	0	0	8.349
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.8123	43.31	0	0	9.91	10.2	35.180713	0	0	8.049893	8.28546
小计									116.409713	120.734	169.25	8.049893	32.20046

清单项目综合单价										446.644066
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	9.6186	1.3759	13.23			
		技工人工费(安装)		元	42.1513	1.3511	56.95			
		高级技工人工费(安装)		元	8.1501	1.3551	11.04			
		增加人工费		元	35.180297	1	35.18			
	材料	木螺钉 M4×65以下		10个	0.42	0.22	0.09			
		冲击钻头 φ6mm~12mm		个	0.03	5.5	0.17			
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm		个	4.2	0.09	0.38			
		排气扇开关		个	1	120	120			
		其他材料费		元	0.099	1	0.1			
	主材									
	设备	多功能排气扇NFJ-1								
	机械	增加机械费		元	8.049798	1	8.05			

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030702001017	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	31.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-2	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 320以下 0.5	10m2	0.1	1224.74	375.58	0	69.89	293.03	122.474	37.558	0	6.989	29.303
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0235	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.56353	0.17108	0	0.15416	0.14288
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0235	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.544025	0.145465	0	0.15416	0.137475
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0235	23.15	8.88	0	0	5.54	0.544025	0.20868	0	0	0.13019
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0235	23.15	7.77	0	0	5.48	0.544025	0.182595	0	0	0.12878
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0235	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.84976	0.037835	0	0.30832	0.20962
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	1.26	43.31	0	0	9.91	10.2	54.5706	0	0	12.4866	12.852
小计									180.089965	38.303655	0	20.09224	42.903945
清单项目综合单价													281.389805

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	35.202809	1.3759	48.44		
		技工人工费(安装)	元	43.925565	1.3511	59.35		
		高级技工人工费(安装)	元	13.083684	1.3551	17.73		
		增加人工费	元	54.359603	1	54.36		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.293	3.9	1.14		
		扁钢 <60	kg	2.064	4.555	9.4		
		角钢 <60	kg	0.089	4.035	0.36		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	20.05	22.82		
		钢丝刷	把	0.003517	2.77	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.14	7.49	1.05		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.85	1.96	1.67		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.2	3.2	0.64		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0015	21.5	0.03		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0075	7.06	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.025559	0.75	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.039863	7.36	0.29		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.035173	10.9	0.38		
		溶剂汽油	kg	0.004924	6	0.03		
		氧气	m3	0.0084	6.99	0.06		
		乙炔气	kg	0.003	16.54	0.05		
		电	kWh	0.0423	0.77	0.03		
		其他材料费	元	0.265393	1	0.27		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	12.438321	1	12.44		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000469	1312.31	0.62		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	191.14	2.48		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.003	263.99	0.79		
		卷板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=2/B=1600	台班	0.003	268.96	0.81		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.0035	206.38	0.72		
		法兰卷圆机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=40	台班	0.041	36.68	1.5		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.03	7.96	0.24		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.003	146.76	0.44		

项目编码	030703013015	项目名称	不锈钢风帽	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-239换	钢制圆伞形风帽安装下口直径(mm) 500以下	个	1	69.74	35.52	0	0	17.13	69.74	35.52	0	0	17.13
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.6974	43.31	0	0	9.91	10.2	30.204394	0	0	6.911234	7.11348
小计									99.944394	35.52	0	6.911234	24.24348
清单项目综合单价													166.619108

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	19.476	1.3759	26.8		
		技工人工费(安装)	元	24.385	1.3511	32.95		
		高级技工人工费(安装)	元	7.379	1.3551	10		
		增加人工费	元	30.204394	1	30.2		
	材料	扁钢 <60	kg	0.628	4.555	2.86		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.07	7.49	0.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.3	3.2	0.96		
		不锈钢风帽100	个	1	30	30		
		其他材料费	元	1.176	1	1.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.911234	1	6.91		

项目编码	030412004217	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	468

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	108.14	0	2.657862	14.04464
清单项目综合单价													163.271244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612707	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A02a,LED 10W 24° 3500K	套	1	106.76	106.76		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657167	1	2.66		

项目编码	030412004218	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	572

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	108.14	0	2.657862	14.04464
清单项目综合单价													163.271244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612713	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A02b,LED 10W 35° 3500K	套	1	106.76	106.76		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657169	1	2.66		

项目编码	030412004219	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	108.14	0	2.657862	14.04464
清单项目综合单价													163.271244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612702	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A02d,LED 10W 24° 3500K	套	1	106.76	106.76		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657166	1	2.66		

项目编码	030412004220	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	676

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1188.2	0	0	118.43	26.813	118.82	0	0	11.843
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	118.82	0	2.657862	14.57864
清单项目综合单价													174.485244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612712	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯A03c，LED 12W 50° 3500K	套	1	117.44	117.44		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657169	1	2.66		

项目编码	030412004221	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	108.14	0	2.657862	14.04464
清单项目综合单价													163.271244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612744	1	11.61		
	材料	嵌入式可调射灯H01b，LED 10W 35° 3500K	套	1	106.76	106.76		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657176	1	2.66		

项目编码	030412004222	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	363.8	0	0	77.21	26.813	36.38	0	0	7.721
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	36.38	0	2.657862	10.45664
清单项目综合单价													87.923244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612702	1	11.61		
	材料	嵌入式鱼嘴射灯S01d，LED 3W 24° 3500K	套	1	35	35		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657166	1	2.66		

项目编码	030412004223	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	248.88	464.48	0	0	78	24.888	46.448	0	0	7.8
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2489	43.31	0	0	9.91	10.2	10.779859	0	0	2.466599	2.53878
小计									35.667859	46.448	0	2.466599	10.33878
清单项目综合单价													94.921238

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	4.5051	1.3759	6.2		
		技工人工费(安装)	元	11.2803	1.3511	15.24		
		高级技工人工费(安装)	元	2.5451	1.3551	3.45		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		增加人工费	元	10.779026	1	10.78			
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.5	0.21			
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.416	0.5	0.21			
		吸顶灯B01，LED 24W 120° 3500K	套	1.01	45	45.45			
		其他材料费	元	0.582	1	0.58			
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费	元	2.466408	1	2.47			

项目编码	030412004224	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装	10套	0.1	328.23	634.92	0	0	103.99	32.823	63.492	0	0	10.399
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.3283	43.31	0	0	9.91	10.2	14.218673	0	0	3.253453	3.34866
小计									47.041673	63.492	0	3.253453	13.74766

清单项目综合单价	127.534786

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.941	1.3759	8.17		
		技工人工费(安装)	元	14.877	1.3511	20.1		
		高级技工人工费(安装)	元	3.3564	1.3551	4.55		
		增加人工费	元	14.215633	1	14.22		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.22	0.18		
		冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0.007	5.5	0.04		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.21	0.09	0.38		
		踢脚灯S01，LED 2W 3000K，带感应器	套	1.01	61.67	62.29		
		其他材料费	元	0.605	1	0.61		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.252757	1	3.25		

项目编码	030412004225	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	487.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.2	263.89	0	0	21.16	3.62	26.389	0	0	2.116
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0363	43.31	0	0	9.91	10.2	1.572153	0	0	0.359733	0.37026
小计									5.192153	26.389	0	0.359733	2.48626

清单项目综合单价	34.427146

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.6638	1.3759	0.91		
		技工人工费(安装)	元	1.485	1.3511	2.01		
		高级技工人工费(安装)	元	0.5167	1.3551	0.7		
		增加人工费	元	1.567823	1	1.57		
	材料	LED硬灯带C01b，LED 4W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	25.73	25.99		
		电线 BV-2.5	m	0.0458	2.18	0.1		
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.2	0.12		
		其他材料费	元	0.18	1	0.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.358742	1	0.36		

项目编码	030412004226	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	252.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.2	321.86	0	0	24.06	3.62	32.186	0	0	2.406
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0362	43.31	0	0	9.91	10.2	1.567822	0	0	0.358742	0.36924
小计									5.187822	32.186	0	0.358742	2.77524

清单项目综合单价	40.507804

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.6638	1.3759	0.91		
		技工人工费(安装)	元	1.485	1.3511	2.01		
		高级技工人工费(安装)	元	0.5167	1.3551	0.7		
		增加人工费	元	1.567815	1	1.57		
	材料	LED硬灯带C02b，LED 8W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	31.47	31.78		
		电线 BV-2.5	m	0.0458	2.18	0.1		
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.2	0.12		
		其他材料费	元	0.18	1	0.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.35874	1	0.36		

项目编码	030412004227	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	2577.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	171.22	0	0	37.28	13.047	17.122	0	0	3.728
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1305	43.31	0	0	9.91	10.2	5.651955	0	0	1.293255	1.3311
小计									18.698955	17.122	0	1.293255	5.0591

清单项目综合单价	42.173310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3759	2.13		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3511	9.15		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3551	1.77		
		增加人工费	元	5.650656	1	5.65		
	材料	镀锌铁丝 φ2.8mm	kg	0.101	5.65	0.57		
		软灯带C03，LED 12W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	16	16.16		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.292958	1	1.29		

项目编码	030412004228	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	191.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	143.95	0	0	35.92	13.047	14.395	0	0	3.592

工程量清单综合单价分析表

031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1305	43.31	0	0	9.91	10.2	5.651955	0	0	1.293255	1.3311
小计									18.698955	14.395	0	1.293255	4.9231
清单项目综合单价													39.310310
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.5451	1.3759		2.13		
		技工人工费(安装)				元		6.7704	1.3511		9.15		
		高级技工人工费(安装)				元		1.3092	1.3551		1.77		
		增加人工费				元		5.650659	1		5.65		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm				kg		0.101	5.65		0.57		
		直角灯带C04，LED 6W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源				m		1.01	13.3		13.43		
		尼龙扎带 L=100-150				根		1.05	0.18		0.19		
		其他材料费				元		0.202	1		0.2		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.292959	1		1.29		
项目编码	030412004229	项目名称		装饰灯			计量单位		m		工程量	143	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	132.84	0	0	35.36	13.047	13.284	0	0	3.536
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1305	43.31	0	0	9.91	10.2	5.651955	0	0	1.293255	1.3311
小计									18.698955	13.284	0	1.293255	4.8671
清单项目综合单价													38.143310
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.5451	1.3759		2.13		
		技工人工费(安装)				元		6.7704	1.3511		9.15		
		高级技工人工费(安装)				元		1.3092	1.3551		1.77		
		增加人工费				元		5.650653	1		5.65		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm				kg		0.101	5.65		0.57		
		感应灯带C09，LED 4.8W/m 3000K 铝槽，带感应器，含灯带变压器或驱动电源				m		1.01	12.2		12.32		
		尼龙扎带 L=100-150				根		1.05	0.18		0.19		
		其他材料费				元		0.202	1		0.2		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.292957	1		1.29		
项目编码	030404035080	项目名称		插座			计量单位		个		工程量	988	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	120.67	0	0	33.34	12.41	12.067	0	0	3.334
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	12.067	0	1.229831	4.59982
清单项目综合单价													35.681422
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.6325	1.3759		2.25		
		技工人工费(安装)				元		7.1522	1.3511		9.66		
		高级技工人工费(安装)				元		0.369	1.3551		0.5		
		增加人工费				元		5.374771	1		5.37		
	材料	五孔电源插座				个		1	12		12		
		其他材料费				元		0.067	1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.229831	1		1.23		
项目编码	030404035081	项目名称		插座			计量单位		个		工程量	312	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	180.67	0	0	36.34	12.41	18.067	0	0	3.634
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	18.067	0	1.229831	4.89982
清单项目综合单价													41.981422
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.6325	1.3759		2.25		
		技工人工费(安装)				元		7.1522	1.3511		9.66		
		高级技工人工费(安装)				元		0.369	1.3551		0.5		
		增加人工费				元		5.374771	1		5.37		
	材料	带开关电源插座				个		1	18		18		
		其他材料费				元		0.067	1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.229831	1		1.23		
项目编码	030404035082	项目名称		插座			计量单位		个		工程量	312	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	180.67	0	0	36.34	12.41	18.067	0	0	3.634
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	18.067	0	1.229831	4.89982
清单项目综合单价													41.981422
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.6325	1.3759		2.25		
		技工人工费(安装)				元		7.1522	1.3511		9.66		
		高级技工人工费(安装)				元		0.369	1.3551		0.5		
		增加人工费				元		5.374771	1		5.37		
	材料	防泼溅电源插座(带防溅盒)				个		1	18		18		
		其他材料费				元		0.067	1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.229831	1		1.23		
项目编码	030404035083	项目名称		插座			计量单位		个		工程量	104	
清单综合单价组成明细													

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	200.67	0	0	37.34	12.41	20.067	0	0	3.734
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	20.067	0	1.229831	4.99982
清单项目综合单价													44.081422
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.6325	1.3759		2.25		
		技工人工费(安装)				元		7.1522	1.3511		9.66		
		高级技工人工费(安装)				元		0.369	1.3551		0.5		
		增加人工费				元		5.374771	1		5.37		
	材料	带开关防泼溅电源插座(带防溅盒)				个		1	20		20		
		其他材料费				元		0.067	1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.229831	1		1.23		
项目编码	030404035084	项目名称	插座				计量单位		个		工程量	364	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	550.67	0	0	54.84	12.41	55.067	0	0	5.484
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	55.067	0	1.229831	6.74982
清单项目综合单价													80.831422
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.6325	1.3759		2.25		
		技工人工费(安装)				元		7.1522	1.3511		9.66		
		高级技工人工费(安装)				元		0.369	1.3551		0.5		
		增加人工费				元		5.374771	1		5.37		
	材料	带USB接口电源插座				个		1	55		55		
		其他材料费				元		0.067	1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.229831	1		1.23		
项目编码	030404034022	项目名称	照明开关				计量单位		个		工程量	52	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	150.5	0	0	30.99	10.659	15.05	0	0	3.099
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1066	43.31	0	0	9.91	10.2	4.616846	0	0	1.056406	1.08732
小计									15.275846	15.05	0	1.056406	4.18632
清单项目综合单价													35.568572
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.262	1.3759		1.74		
		技工人工费(安装)				元		5.5314	1.3511		7.47		
		高级技工人工费(安装)				元		1.0692	1.3551		1.45		
		增加人工费				元		4.61643	1		4.62		
	材料	阳台电动晾衣架控制面板				个		1	15		15		
		其他材料费				元		0.05	1		0.05		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.056311	1		1.06		
项目编码	030411006020	项目名称	接线盒				计量单位		个		工程量	1040	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-323	明装 普通接线盒	10个	1	102.51	23.59	0	0	23.75	102.51	23.59	0	0	23.75
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1026	43.31	0	0	9.91	10.2	4.443606	0	0	1.016766	1.04652
小计									106.953606	23.59	0	1.016766	24.79652
清单项目综合单价													156.356892
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.8501	1.3759		2.55		
		技工人工费(安装)				元		4.2236	1.3511		5.71		
		高级技工人工费(安装)				元		1.475	1.3551		2		
		增加人工费				元		4.439708	1		4.44		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50				套		2.06	0.05		0.1		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个		2.06	0.09		0.19		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个		1.02	2.02		2.06		
		其他材料费				元		0.01	1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.015874	1		1.02		
项目编码	030411004069	项目名称	配线				计量单位		m		工程量	44648.24	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	148.86	317.28	0	0	48.63	1.4886	3.1728	0	0	0.4863
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0149	43.31	0	0	9.91	10.2	0.645319	0	0	0.147659	0.15198
小计									2.133919	3.1728	0	0.147659	0.63828
清单项目综合单价													6.092658
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.17627	1.3759		0.24		
		技工人工费(安装)				元		0.77248	1.3511		1.04		
		高级技工人工费(安装)				元		0.14937	1.3551		0.2		
		增加人工费				元		0.644713	1		0.64		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷		0.0025	0.63		0		
		焊锡				kg		0.002	75.6		0.15		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.0001	69.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg		0.005	7.54		0.04		
		WDZC-BYJ-2.5				m		1.16	2.56		2.97		
		其他材料费				元		0.0058	1		0.01		
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费		元	0.14752	1	0.15		
项目编码	030411004070	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	8057.4	
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4	100m单线	0.01	178.44	457.34	0	0	62.14	1.7844	4.5734	0	0	0.6214
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0179	43.31	0	0	9.91	10.2	0.775249	0	0	0.177389	0.18258
小计									2.559649	4.5734	0	0.177389	0.80398
清单项目综合单价													8.114418
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(安装)			元	0.21106		1.3759	0.29				
		技工人工费(安装)			元	0.9264		1.3511	1.25				
		高级技工人工费(安装)			元	0.17884		1.3551	0.24				
		增加人工费			元	0.772823		1	0.77				
	材料	塑料胶布带 25mm×10m			卷	0.003		0.63	0				
		焊锡			kg	0.002		75.6	0.15				
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		69.5	0.01				
		汽油 60#～70#			kg	0.005		7.54	0.04				
		WDZC-BYJ-4			m	1.0925		4	4.37				
		其他材料费			元	0.0057		1	0.01				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费			元	0.176834		1	0.18				
项目编码	030411004071	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	3640					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5	100m单线	0.1	110.25	486.81	0	0	48.61	11.025	48.681	0	0	4.861
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.012	43.31	0	0	9.91	10.2	0.51972	0	0	0.11892	0.1224
小计									11.54472	48.681	0	0.11892	4.9834
清单项目综合单价													65.32804
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(安装)			元	0.13057		1.3759	0.18				
		技工人工费(安装)			元	0.57214		1.3511	0.77				
		高级技工人工费(安装)			元	0.1106		1.3551	0.15				
		增加人工费			元	0.477493		1	0.48				
	材料	塑料胶布带 20mm×50m			卷	0.01		0.7	0.01				
		焊锡			kg	0.0011		75.6	0.08				
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		69.5	0.01				
		汽油 60#～70#			kg	0.0055		7.54	0.04				
		多芯导线 RVSP-2×1.5			m	1.05		4.5	4.73				
		其他材料费			元	0.0045		1	0				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费			元	0.109258		1	0.11				
项目编码	030411004072	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	3640					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	0.1	108.61	413.17	0	0	44.56	10.861	41.317	0	0	4.456
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.011	43.31	0	0	9.91	10.2	0.47641	0	0	0.10901	0.1122
小计									11.33741	41.317	0	0.10901	4.5682
清单项目综合单价													57.33162
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(安装)			元	0.12838		1.3759	0.18				
		技工人工费(安装)			元	0.56397		1.3511	0.76				
		高级技工人工费(安装)			元	0.1088		1.3551	0.15				
		增加人工费			元	0.470389		1	0.47				
	材料	塑料胶布带 20mm×50m			卷	0.009		0.7	0.01				
		焊锡			kg	0.0011		75.6	0.08				
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		69.5	0.01				
		汽油 60#～70#			kg	0.0055		7.54	0.04				
		EIB2*2*0.8			m	1.05		3.8	3.99				
		其他材料费			元	0.0038		1	0				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费			元	0.107632		1	0.11				
项目编码	030409B002016	项目名称	卫生间等电位连接		计量单位	间	工程量	104					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030209-78	等电位末端金属体与绝缘导线连接	处	5	7.42	41.94	0	0	3.73	37.1	209.7	0	0	18.65
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.371	43.31	0	0	9.91	10.2	16.06801	0	0	3.67661	3.7842
小计									53.16801	209.7	0	3.67661	22.4342
清单项目综合单价													288.97882
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(安装)			元	5.46		1.3759	7.51				
		技工人工费(安装)			元	16.335		1.3511	22.07				
		高级技工人工费(安装)			元	5.555		1.3551	7.53				
		增加人工费			元	16.06801		1	16.07				
	材料	棉纱			kg	0.25		10.6	2.65				
		焊锡膏			kg	0.05		69.5	3.48				
		焊锡			kg	0.025		75.6	1.89				
		测试板			块	5.05		35	176.75				
		汽油 70#～90#			kg	0.1		7.54	0.75				
		电线 BV-4			m	3.75		3.45	12.94				
		铜接线端子 DT-6			个	5.1		1.2	6.12				
		其他材料费			元	5.1		1	5.1				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费			元	3.67661		1	3.68				
项目编码	030404031016	项目名称	小电器		计量单位	个	工程量	52					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额	定额单位	数量	单价				合价				

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装	10套	0.1	705.7	6.84	7390	0	155.66	70.57	0.684	739	0	15.566
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	1200.5	0	0	83.49	10.659	120.05	0	0	8.349
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.8123	43.31	0	0	9.91	10.2	35.180713	0	0	8.049893	8.28546
小计									116.409713	120.734	739	8.049893	32.20046
清单项目综合单价													1016.394066

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.6186	1.3759	13.23		
		技工人工费(安装)	元	42.1513	1.3511	56.95		
		高级技工人工费(安装)	元	8.1501	1.3551	11.04		
		增加人工费	元	35.180297	1	35.18		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
		凉霸开关	个	1	120	120		
		其他材料费	元	0.099	1	0.1		
	主材							
	设备	凉霸						
	机械	增加机械费	元	8.049798	1	8.05		

项目编码	030411001039	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	920.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-155	金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(m以内) 500	10m	0.1	271.97	102.39	0	0	64.98	27.197	10.239	0	0	6.498
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.272	43.31	0	0	9.91	10.2	11.78032	0	0	2.69552	2.7744
小计									38.97732	10.239	0	2.69552	9.2724
清单项目综合单价													61.184240

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.2205	1.3759	4.43		
		技工人工费(安装)	元	14.1135	1.3511	19.07		
		高级技工人工费(安装)	元	2.7287	1.3551	3.7		
		增加人工费	元	11.779021	1	11.78		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	4.16	0.3	1.25		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.64	2.72		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	2.06	0.85	1.75		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	2.06	0.07	0.14		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	4.12	0.95	3.91		
		其他材料费	元	0.463	1	0.46		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.695223	1	2.7		

项目编码	030411001040	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5945.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-146	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 20	100m	0.01	727.76	213.11	0	0	170.84	7.2776	2.1311	0	0	1.7084
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0728	43.31	0	0	9.91	10.2	3.152968	0	0	0.721448	0.74256
小计									10.430568	2.1311	0	0.721448	2.45096
清单项目综合单价													15.734076

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.86179	1.3759	1.19		
		技工人工费(安装)	元	3.77644	1.3511	5.1		
		高级技工人工费(安装)	元	0.7302	1.3551	0.99		
		增加人工费	元	3.151929	1	3.15		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.65	0.02		
		锯条	根	0.01	0.77	0.01		
		胶合剂	kg	0.0008	12.5	0.01		
		刚性阻燃管 φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.81	1.99		
		塑料管接头 φ16mm-20mm	个	0.2575	0.3	0.08		
		其他材料费	元	0.0225	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.72121	1	0.72		

项目编码	030404036016	项目名称	其他电器	计量单位	台	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030806-50	消毒器安装	台	1	113.48	12	460	0	25.57	113.48	12	460	0	25.57
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	1.1348	43.31	0	0	9.91	10.2	49.148188	0	0	11.245868	11.57496
小计									162.628188	12	460	11.245868	37.14496
清单项目综合单价													683.019016

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	16.216	1.3759	22.31		
		技工人工费(安装)	元	54.901	1.3511	74.18		
		高级技工人工费(安装)	元	12.537	1.3551	16.99		
		增加人工费	元	49.148188	1	49.15		
	材料	耐油胶管 φ9mm-10mm	m	1	12	12		
	主材							
	设备	智能除臭杀菌消毒烘干机						
	机械	增加机械费	元	11.245868	1	11.25		

项目编码	031004003016	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-4换	洗脸盆 普通冷热水	10组	0.1	765.22	92.55	0	0	173.06	76.522	9.255	0	0	17.306
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7653	43.31	0	0	9.91	10.2	33.145143	0	0	7.584123	7.80606
小计									109.667143	9.255	0	7.584123	25.11206
清单项目综合单价													151.618326

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	10.9141	1.3759	15.02		
		技工人工费(安装)	元	37.0146	1.3511	50.01		
		高级技工人工费(安装)	元	8.4823	1.3551	11.49		
		增加人工费	元	33.141687	1	33.14		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.015	7.49	0.11		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	天然砂(细砂)	m3	0.002	208	0.42		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2400	2.4		
		存水弯(塑料)DN32	个	1.005	3.85	3.87		
		其他材料费	元	2.2896	1	2.29		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	7.583332	1	7.58		

项目编码	031004006016	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-33换	坐式大便器 连体水箱	10套	0.1	828.23	116.19	0	0	188.1	82.823	11.619	0	0	18.81
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.8283	43.31	0	0	9.91	10.2	35.873673	0	0	8.208453	8.44866
小计									118.696673	11.619	0	8.208453	27.25866

清单项目综合单价	165.782786

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	11.9803	1.3759	16.48		
		技工人工费(安装)	元	40.6113	1.3511	54.87		
		高级技工人工费(安装)	元	8.4636	1.3551	11.47		
		增加人工费	元	35.870633	1	35.87		
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.6	0.34	0.54		
		膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	2.06	0.07	0.14		
		冲击钻头 φ8mm～16mm	个	0.024	8.75	0.21		
		锯条(各种规格)	根	0.2	0.77	0.15		
		防水密封胶	支	0.5	9.89	4.95		
		大便器排水接头	个	1.01	5.2	5.25		
		水	m3	0.012	3.77	0.05		
		电	kWh	0.032	0.77	0.02		
		其他材料费	元	0.3	1	0.3		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	8.207757	1	8.21		

项目编码	031004010016	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-25换	双柄淋浴龙头成品淋浴器	10组	0.1	289.26	361.57	0	0	81.74	28.926	36.157	0	0	8.174
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.29	43.31	0	0	9.91	10.2	12.5599	0	0	2.8739	2.958
小计									41.4859	36.157	0	2.8739	11.132

清单项目综合单价	91.64880

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.1237	1.3759	5.67		
		技工人工费(安装)	元	13.9914	1.3511	18.9		
		高级技工人工费(安装)	元	3.2087	1.3551	4.35		
		增加人工费	元	12.527834	1	12.53		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	208	0.42		
		木材(一级红松)	m3	0.004	2400	9.6		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	1.65	7.54	12.44		
		三通固定座 DN15	个	1.05	12	12.6		
		其他材料费	元	0.9318	1	0.93		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.866563	1	2.87		

项目编码	031004004016	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-12换	洗涤盆 冷热水龙头	10组	0.1	655.05	719.81	0	0	180.17	65.505	71.981	0	0	18.017
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.6551	43.31	0	0	9.91	10.2	28.372381	0	0	6.492041	6.68202
小计									93.877381	71.981	0	6.492041	24.69902

清单项目综合单价	197.049442

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.3362	1.3759	12.85		
		技工人工费(安装)	元	31.6879	1.3511	42.81		
		高级技工人工费(安装)	元	7.2654	1.3551	9.85		
		增加人工费	元	28.370216	1	28.37		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.02	7.49	0.15		
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.15	0.62		
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.56	0.56		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	208	0.42		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	13.47	5.39		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	13.5	13.64		
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	5.21	5.24		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	41	41.41		
		其他材料费	元	4.568	1	4.57		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.491546	1	6.49		

项目编码	031004014056	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	208

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	216.36	125.98	0	0	53.92	21.636	12.598	0	0	5.392
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2164	43.31	0	0	9.91	10.2	9.372284	0	0	2.144524	2.20728
小计									31.008284	12.598	0	2.144524	7.59928

清单项目综合单价	53.350088

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.0902	1.3759	4.25		
		技工人工费(安装)	元	10.4626	1.3511	14.14		
		高级技工人工费(安装)	元	2.3973	1.3551	3.25		
		增加人工费	元	9.370556	1	9.37		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.56	0.34		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	22.22	2.22		
		存水弯(铸铁)DN50	个	1	10	10		
		其他材料费	元	0.04	1	0.04		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备										
	机械	增加机械费			元	2.144129	1	2.14			
项目编码	031004014057	项目名称	给、排水附(配)件			计量单位	个	工程量	52		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径(mm以内) 80	10个	0.1	427.63	140.16	0	0	101.13	42.763	14.016	0	0	10.113
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.4277	43.31	0	0	9.91	10.2	18.523687	0	0	4.238507	4.36254
小计									61.286687	14.016	0	4.238507	14.47554
清单项目综合单价													94.016734
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	6.1049	1.3759	8.4				
		技工人工费(安装)				元	20.6801	1.3511	27.94				
		高级技工人工费(安装)				元	4.7391	1.3551	6.42				
		增加人工费				元	18.520689	1	18.52				
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.65	0.56	0.36				
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm				m	0.1	35.92	3.59				
		存水弯(铸铁)DN75				个	1	10	10				
		其他材料费				元	0.06	1	0.06				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	4.237821	1	4.24				
项目编码	031004014058	项目名称	给、排水附(配)件			计量单位	个	工程量	52				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径(mm以内) 80	10个	0.1	427.63	140.16	0	0	101.13	42.763	14.016	0	0	10.113
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.4277	43.31	0	0	9.91	10.2	18.523687	0	0	4.238507	4.36254
小计									61.286687	14.016	0	4.238507	14.47554
清单项目综合单价													94.016734
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	6.1049	1.3759	8.4				
		技工人工费(安装)				元	20.6801	1.3511	27.94				
		高级技工人工费(安装)				元	4.7391	1.3551	6.42				
		增加人工费				元	18.520689	1	18.52				
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.65	0.56	0.36				
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm				m	0.1	35.92	3.59				
		存水弯(铸铁)DN75				个	1	10	10				
		其他材料费				元	0.06	1	0.06				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	4.237821	1	4.24				
项目编码	031004014059	项目名称	给、排水附(配)件			计量单位	个	工程量	52				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-56换	普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	10个	0.1	43.89	0.23	0	0	9.67	4.389	0.023	0	0	0.967
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0439	43.31	0	0	9.91	10.2	1.901309	0	0	0.435049	0.44778
小计									6.290309	0.023	0	0.435049	1.41478
清单项目综合单价													8.163138
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.631	1.3759	0.87				
		技工人工费(安装)				元	2.1255	1.3511	2.87				
		高级技工人工费(安装)				元	0.4791	1.3551	0.65				
		增加人工费				元	1.900893	1	1.9				
	材料	聚四氟乙烯生料带				m	0.17	0.1	0.02				
		其他材料费				元	0.006	1	0.01				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.434954	1	0.43				
项目编码	031001006101	项目名称	塑料管			计量单位	m	工程量	1166.36				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-275换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 25	10m	0.1	136.88	93.44	0	0.2	34.82	13.688	9.344	0	0.02	3.482
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1443	43.31	0	0	9.91	10.2	6.249633	0	0	1.430013	1.47186
小计									20.679433	9.5364	0	1.450013	5.12676
清单项目综合单价													36.792606
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	2.06403	1.3759	2.84				
		技工人工费(安装)				元	6.9791	1.3511	9.43				
		高级技工人工费(安装)				元	1.59461	1.3551	2.16				
		增加人工费				元	6.24955	1	6.25				
	材料	锯条				根	0.057	0.77	0.04				
		漂白粉				kg	0.0009	4.3	0				
		PPR给水管DN25				m	1.02	6.89	7.03				
		塑料给水管接头零件 dn25				个	1.225	1.06	1.3				
		水				m3	0.056	3.77	0.21				
		其他材料费				元	0.951	1	0.95				
	主材												
	设备												
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0001	201.16	0.02				
		增加机械费				元	1.429994	1	1.43				
项目编码	031001006102	项目名称	塑料管			计量单位	m	工程量	808.6				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	57.02	0	0.2	31.95	13.217	5.702	0	0.02	3.195
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729

工程量清单综合单价分析表

031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1396	43.31	0	0	9.91	10.2	6.046076	0	0	1.383436	1.42392
小计									20.004876	5.8944	0	1.403436	4.79182
清单项目综合单价													32.094532
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.98843	1.3759		2.74		
		技工人工费(安装)				元		6.7616	1.3511		9.14		
		高级技工人工费(安装)				元		1.54001	1.3551		2.09		
		增加人工费				元		6.045559	1		6.05		
	材料	锯条				根		0.042	0.77		0.03		
		漂白粉				kg		0.0009	4.3		0		
		PPR给水管DN20				m		1.02	4.3		4.39		
		塑料给水管接头零件 dn20				个		1.152	0.33		0.38		
		水				m3		0.055	3.77		0.21		
		其他材料费				元		0.885	1		0.89		
	主材												
	设备												
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6				台班		0.0001	201.16		0.02		
		增加机械费				元		1.383318	1		1.38		
项目编码	031001006103	项目名称			塑料管			计量单位	m		工程量	1141.92	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	44.78	0	0.2	31.34	13.217	4.478	0	0.02	3.134
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1396	43.31	0	0	9.91	10.2	6.046076	0	0	1.383436	1.42392
小计									20.004876	4.6704	0	1.403436	4.73082
清单项目综合单价													30.809532
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.98843	1.3759		2.74		
		技工人工费(安装)				元		6.7616	1.3511		9.14		
		高级技工人工费(安装)				元		1.54001	1.3551		2.09		
		增加人工费				元		6.045559	1		6.05		
	材料	锯条				根		0.042	0.77		0.03		
		漂白粉				kg		0.0009	4.3		0		
		PPR给水管DN15				m		1.02	3.1		3.16		
		塑料给水管接头零件 dn20				个		1.152	0.33		0.38		
		水				m3		0.055	3.77		0.21		
		其他材料费				元		0.885	1		0.89		
	主材												
	设备												
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6				台班		0.0001	201.16		0.02		
		增加机械费				元		1.383318	1		1.38		
项目编码	031001006104	项目名称			塑料管			计量单位	m		工程量	923.52	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	76.81	0	0.2	32.94	13.217	7.681	0	0.02	3.294
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1396	43.31	0	0	9.91	10.2	6.046076	0	0	1.383436	1.42392
小计									20.004876	7.8734	0	1.403436	4.89082
清单项目综合单价													34.172532
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.98843	1.3759		2.74		
		技工人工费(安装)				元		6.7616	1.3511		9.14		
		高级技工人工费(安装)				元		1.54001	1.3551		2.09		
		增加人工费				元		6.045556	1		6.05		
	材料	锯条				根		0.042	0.77		0.03		
		漂白粉				kg		0.0009	4.3		0		
		PPR热水管DN20				m		1.02	6.24		6.36		
		塑料给水管接头零件 dn20				个		1.152	0.33		0.38		
		水				m3		0.055	3.77		0.21		
		其他材料费				元		0.885	1		0.89		
	主材												
	设备												
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6				台班		0.0001	201.16		0.02		
		增加机械费				元		1.383317	1		1.38		
项目编码	031001006105	项目名称			塑料管			计量单位	m		工程量	1587.04	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	55.9	0	0.2	31.89	13.217	5.59	0	0.02	3.189
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1396	43.31	0	0	9.91	10.2	6.046076	0	0	1.383436	1.42392
小计									20.004876	5.7824	0	1.403436	4.78582
清单项目综合单价													31.976532
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.98843	1.3759		2.74		
		技工人工费(安装)				元		6.7616	1.3511		9.14		
		高级技工人工费(安装)				元		1.54001	1.3551		2.09		
		增加人工费				元		6.045558	1		6.05		
	材料	锯条				根		0.042	0.77		0.03		
		漂白粉				kg		0.0009	4.3		0		
		PPR热水管DN15				m		1.02	4.19		4.27		
		塑料给水管接头零件 dn20				个		1.152	0.33		0.38		
		水				m3		0.055	3.77		0.21		
		其他材料费				元		0.885	1		0.89		
	主材												
	设备												
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6				台班		0.0001	201.16		0.02		
		增加机械费				元		1.383317	1		1.38		
项目编码	031001006106	项目名称			塑料管			计量单位	m		工程量	183.56	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额	定额单位	数量	单价					合价				

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.1	271.47	369.46	0	0	78.23	27.147	36.946	0	0	7.823
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.272	43.31	0	0	9.91	10.2	11.78032	0	0	2.69552	2.7744
小计									38.92732	36.946	0	2.69552	10.5974
清单项目综合单价													89.16624

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.8741	1.3759	5.33		
		技工人工费(安装)	元	13.1333	1.3511	17.74		
		高级技工人工费(安装)	元	3.0053	1.3551	4.07		
		增加人工费	元	11.757358	1	11.76		
	材料	锯条	根	0.194	0.77	0.15		
		粘合剂	kg	0.124	22.27	2.76		
		承插塑料排水管 dn110 白色UPVC	m	0.95	15.28	14.52		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	9.73	11.25		
		伸缩节 dn110	个	0.35	19.95	6.98		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	8.31	0.42		
		其他材料费	元	0.873	1	0.87		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.690266	1	2.69		

项目编码	031001006107	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	470.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 63	10m	0.1	220.63	128.88	0	0	55	22.063	12.888	0	0	5.5
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2207	43.31	0	0	9.91	10.2	9.558517	0	0	2.187137	2.25114
小计									31.621517	12.888	0	2.187137	7.75114
清单项目综合单价													54.447794

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1448	1.3759	4.33		
		技工人工费(安装)	元	10.6672	1.3511	14.41		
		高级技工人工费(安装)	元	2.4528	1.3551	3.32		
		增加人工费	元	9.555487	1	9.56		
	材料	锯条	根	0.068	0.77	0.05		
		粘合剂	kg	0.033	22.27	0.73		
		承插塑料排水管 dn63 白色UPVC	m	1.012	5.22	5.28		
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.34	2.88		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.9	2.07		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.93	0.23		
		其他材料费	元	1.648	1	1.65		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.186444	1	2.19		

项目编码	031002001018	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	853.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	791.21	531.99	0	674.48	245.94	7.9121	5.3199	0	6.7448	2.4594
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	426.06	157.12	0	276.11	120.13	4.2606	1.5712	0	2.7611	1.2013
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.3616	0.0161	0	0.1312	0.0892
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.2398	0.0728	0	0.0656	0.0608
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.2315	0.0619	0	0.0656	0.0585
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	23.15	8.88	0	0	5.54	0.2315	0.0888	0	0	0.0554
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	7.77	0	0	5.48	0.2315	0.0777	0	0	0.0548
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1347	43.31	0	0	9.91	10.2	5.833857	0	0	1.334877	1.37394
小计									19.302457	7.2084	0	11.103177	5.35334
清单项目综合单价													42.967374

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.17316	1.3759	2.99		
		技工人工费(安装)	元	6.42604	1.3511	8.68		
		高级技工人工费(安装)	元	1.32575	1.3551	1.8		
		增加人工费	元	5.833248	1	5.83		
	材料	型钢(综合)	kg	1.05	4.1	4.31		
		钢丝刷	把	0.0015	2.77	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	7.5	0.32		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	7.1	0.3		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00092	4.27	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.06713	6.33	0.42		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01728	21.5	0.37		
		冲击钻头 φ10mm～20mm	个	0.01351	7.2	0.1		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.75	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	7.36	0.13		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	10.9	0.16		
		溶剂汽油	kg	0.0021	6	0.01		
		机油	kg	0.00603	12	0.07		
		氧气	m3	0.04176	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01392	16.54	0.23		
		电	kWh	0.03362	0.77	0.03		
		其他材料费	元	0.14505	1	0.15		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	410	0.31		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.334738	1	1.33		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1312.31	0.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00464	197.16	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01067	191.14	2.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.01176	23.37	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.03876	161.94	6.28		

项目编码	031208002016	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	7.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	1	962.33	2482.84	0	0	335.95	962.33	2482.84	0	0	335.95
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	9.6234	43.31	0	0	9.91	10.2	416.789454	0	0	95.367894	98.15868
小计									1379.119454	2482.84	0	95.367894	434.10868
清单项目综合单价													4391.436028

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	198.908	1.3759	273.68		
		技工人工费(安装)	元	410.198	1.3511	554.22		
		高级技工人工费(安装)	元	99.205	1.3551	134.43		
		增加人工费	元	416.785159	1	416.79		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	29.7	179.69		
		B1橡塑管壳，带铝箔	m3	1.03	2185	2250.55		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	12	51		
		其他材料费	元	1.6	1	1.6		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	95.366911	1	95.37		

项目编码	031003001061	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	个	1	12.05	29.18	0	0	4.11	12.05	29.18	0	0	4.11
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.121	43.31	0	0	9.91	10.2	5.24051	0	0	1.19911	1.2342
小计									17.29051	29.18	0	1.19911	5.3442

清单项目综合单价	53.01382

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.739	1.3759	2.39		
		技工人工费(安装)	元	5.856	1.3511	7.91		
		高级技工人工费(安装)	元	1.29	1.3551	1.75		
		增加人工费	元	5.218855	1	5.22		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	7.49	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.1	0.19		
		锯条	根	0.12	0.77	0.09		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	3.35	3.38		
		截止阀 DN25 J11T-10	个	1.01	25	25.25		
		其他材料费	元	0.24	1	0.24		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.194155	1	1.19		

项目编码	031003001062	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15	个	1	9.9	18.57	0	0	3.1	9.9	18.57	0	0	3.1
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.099	43.31	0	0	9.91	10.2	4.28769	0	0	0.98109	1.0098
小计									14.18769	18.57	0	0.98109	4.1098

清单项目综合单价	37.84858

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.3759	1.94		
		技工人工费(安装)	元	4.772	1.3511	6.45		
		高级技工人工费(安装)	元	1.111	1.3551	1.51		
		增加人工费	元	4.28769	1	4.29		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.1	0.11		
		锯条	根	0.07	0.77	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	2.05	2.07		
		止回阀DN15	个	1.01	16	16.16		
		其他材料费	元	0.16	1	0.16		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.98109	1	0.98		

项目编码	031003001063	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	26.81	0	0	3.56	10.07	26.81	0	0	3.56
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1007	43.31	0	0	9.91	10.2	4.361317	0	0	0.997937	1.02714
小计									14.431317	26.81	0	0.997937	4.58714

清单项目综合单价	46.826394

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.3759	1.94		
		技工人工费(安装)	元	4.901	1.3511	6.62		
		高级技工人工费(安装)	元	1.111	1.3551	1.51		
		增加人工费	元	4.361317	1	4.36		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15		
		锯条	根	0.056	0.77	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25		
		止回阀DN20	个	1.01	24	24.24		
		其他材料费	元	0.112	1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.997937	1	1		

项目编码	031003001064	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	22.77	0	0	3.35	10.07	22.77	0	0	3.35
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1007	43.31	0	0	9.91	10.2	4.361317	0	0	0.997937	1.02714
小计									14.431317	22.77	0	0.997937	4.37714

清单项目综合单价	42.576394

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.3759	1.94		
		技工人工费(安装)	元	4.901	1.3511	6.62		
		高级技工人工费(安装)	元	1.111	1.3551	1.51		
		增加人工费	元	4.361317	1	4.36		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15		
		锯条	根	0.056	0.77	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25		
		燃气热水器角阀DN20	个	1.01	20	20.2		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.112	1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.997937	1	1		

项目编码	030413002041	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	234

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 25以内	10m	0.1	50.43	0.15	0	0	11.11	5.043	0.015	0	0	1.111
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	11.59	1.3	0	0	2.62	1.159	0.13	0	0	0.262
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0621	43.31	0	0	9.91	10.2	2.689551	0	0	0.615411	0.63342
小计									8.891551	0.145	0	0.615411	2.00642
清单项目综合单价													11.658382

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	4.5907	1.3511	6.2		
		增加人工费	元	2.68609	1	2.69		
	材料	水	m3	0.0008	3.77	0		
		其他材料费	元	0.015	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.614619	1	0.61		

项目编码	030413002042	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	252.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	37.92	0.1	0	0	8.35	3.792	0.01	0	0	0.835
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.66	0.87	0	0	1.95	0.866	0.087	0	0	0.195
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0466	43.31	0	0	9.91	10.2	2.018246	0	0	0.461806	0.47532
小计									6.676246	0.097	0	0.461806	1.50532
清单项目综合单价													8.740372

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	3.4471	1.3511	4.66		
		增加人工费	元	2.017384	1	2.02		
	材料	水	m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.461609	1	0.46		

项目编码	030413002043	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	1203.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 16以内	10m	0.1	28.35	0.1	0	0	6.24	2.835	0.01	0	0	0.624
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.1	6.62	0.43	0	0	1.48	0.662	0.043	0	0	0.148
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.035	43.31	0	0	9.91	10.2	1.51585	0	0	0.34685	0.357
小计									5.01285	0.053	0	0.34685	1.129
清单项目综合单价													6.541700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	2.5881	1.3511	3.5		
		增加人工费	元	1.514551	1	1.51		
	材料	水	m3	0.0003	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.346553	1	0.35		

项目编码	080807013016	项目名称	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	计量单位	处	工程量	728

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-204	防火堵洞 保护管	处	1	18.25	1.09	0	0	4.08	18.25	1.09	0	0	4.08
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.19	43.31	0	0	9.91	10.2	8.2289	0	0	1.8829	1.938
小计									26.4789	1.09	0	1.8829	6.018
清单项目综合单价													35.4698

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.369	1.3759	4.64		
		技工人工费(安装)	元	7.489	1.3511	10.12		
		高级技工人工费(安装)	元	2.579	1.3551	3.49		
		增加人工费	元	7.904075	1	7.9		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.05	5.65	0.28		
		汽油 60#~70#	kg	0.1	7.54	0.75		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.808575	1	1.81		

项目编码	030404033016	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装	10套	0.1	705.7	6.84	1692.5	0	155.66	70.57	0.684	169.25	0	15.566
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	1200.5	0	0	83.49	10.659	120.05	0	0	8.349
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.8123	43.31	0	0	9.91	10.2	35.180713	0	0	8.049893	8.28546
小计									116.409713	120.734	169.25	8.049893	32.20046
清单项目综合单价													446.644066

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	9.6186	1.3759	13.23		
		技工人工费(安装)	元	42.1513	1.3511	56.95		
		高级技工人工费(安装)	元	8.1501	1.3551	11.04		
		增加人工费	元	35.180297	1	35.18		

工程量清单综合单价分析表

费用明细								
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
		排气扇开关	个	1	120	120		
		其他材料费	元	0.099	1	0.1		
	主材							
	设备	多功能排气扇NFJ-1						
	机械	增加机械费	元	8.049798	1	8.05		

项目编码	030702001018	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	80.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-2	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 320以下 0.5	10m2	0.1	1224.74	375.58	0	69.89	293.03	122.474	37.558	0	6.989	29.303
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0235	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.56353	0.17108	0	0.15416	0.14288
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0235	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.544025	0.145465	0	0.15416	0.137475
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0235	23.15	8.88	0	0	5.54	0.544025	0.20868	0	0	0.13019
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0235	23.15	7.77	0	0	5.48	0.544025	0.182595	0	0	0.12878
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0235	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.84976	0.037835	0	0.30832	0.20962
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	1.2552	43.31	0	0	9.91	10.2	54.362712	0	0	12.439032	12.80304
小计									179.882077	38.303655	0	20.044672	42.854985
清单项目综合单价													281.085389

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	35.202823	1.3759	48.44		
		技工人工费(安装)	元	43.92558	1.3511	59.35		
		高级技工人工费(安装)	元	13.083686	1.3551	17.73		
		增加人工费	元	54.359567	1	54.36		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.293	3.9	1.14		
		扁钢 <60	kg	2.064	4.555	9.4		
		角钢 <60	kg	0.089	4.035	0.36		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	20.05	22.82		
		钢丝刷	把	0.003517	2.77	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.14	7.49	1.05		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.85	1.96	1.67		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.2	3.2	0.64		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0015	21.5	0.03		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0075	7.06	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.025559	0.75	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.039863	7.36	0.29		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.035174	10.9	0.38		
		溶剂汽油	kg	0.004924	6	0.03		
		氧气	m3	0.0084	6.99	0.06		
		乙炔气	kg	0.003	16.54	0.05		
		电	kWh	0.0423	0.77	0.03		
		其他材料费	元	0.265393	1	0.27		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000469	1312.31	0.62		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	191.14	2.48		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.003	263.99	0.79		
		卷板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=2/B=1600	台班	0.003	268.96	0.81		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.0035	206.38	0.72		
		法兰卷圆机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=40	台班	0.041	36.68	1.5		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.03	7.96	0.24		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.003	146.76	0.44		
		增加机械费	元	12.438312	1	12.44		

项目编码	030703013016	项目名称	不锈钢风帽	计量单位	个	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-239换	钢制圆伞形风帽安装下口直径(mm) 500以下	个	1	69.74	35.52	0	0	17.13	69.74	35.52	0	0	17.13
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.6974	43.31	0	0	9.91	10.2	30.204394	0	0	6.911234	7.11348
小计									99.944394	35.52	0	6.911234	24.24348
清单项目综合单价													166.619108

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	19.476	1.3759	26.8		
		技工人工费(安装)	元	24.385	1.3511	32.95		
		高级技工人工费(安装)	元	7.379	1.3551	10		
		增加人工费	元	30.204394	1	30.2		
	材料	扁钢 <60	kg	0.628	4.555	2.86		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.07	7.49	0.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.3	3.2	0.96		
		不锈钢风帽100	个	1	30	30		
		其他材料费	元	1.176	1	1.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.911234	1	6.91		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	331494.73	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	133146.8	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程
标　　段：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					464641.53
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	331494.73
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	269242.2
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	62252.53
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	133146.8
1-10-1	031301017007	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆费	项	1	133146.8	133146.8
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供护、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							464641.53

材料设备暂估价计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	85541.39	
4	发包人供应材料费	5702759.4	
合计		5788300.79	

计日工表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	85541.39	1.5	85541.39
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		85541.39	5.00	85541.39

发包人供应材料设备明细表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	连体坐便器进水阀配件、	套	577.72	0	0	
2	螺纹管件 DN15、	个	577.72	0	0	
3	混合水龙头、	个	577.72	570	329300.4	
4	提拉排水装置 DN32、	套	577.72	0	0	
5	角型阀(带铜活)DN15、	个	2363.4	0	0	
6	洗脸盆、	个	577.72	405	233976.6	
7	座便器桶盖、	套	577.72	0	0	
8	连体坐便器、	个	577.72	5200	3004144	
9	双柄淋浴龙头 DN15、	个	572	0	0	
10	莲蓬喷头、	个	572	2155	1232660	
11	厨盆、	个	315.12	765	241066.8	
12	厨盆龙头、	个	630.24	740	466377.6	
13	铸铁承插地漏 DN50、	个	1144	110	125840	
14	洗衣机地漏、	个	572	80	45760	
15	洗衣机水龙头DN20、	个	315.12	75	23634	
16	金属软管 DN15、	根	577.72	0	0	
合计					5702759.40	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋户内-安装工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	368504.16
1	增值税应纳税额	A5	3.02	329021.57
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	39482.59
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	702885.8
合计				1071389.96

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-（地上部分）电气工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		首层大堂					23116.25	0	
1-1	030412004230	装饰灯	1.类型:嵌入式可调射灯A03b 2.参数:LED 10W 35° 3000K 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	套	3	163.27	489.81	0	
1-2	030412004231	装饰灯	1.类型:嵌入式可调射灯A04b 2.参数:LED 20W 35° 3000K 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	套	8	185.57	1484.56	0	
1-3	030412004232	装饰灯	1.类型:嵌入式条形射灯R01b 2.参数:LED 30W 35° 3000K 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	套	8	486.37	3890.96	0	
1-4	030412004233	装饰灯	1.类型:嵌入式条形射灯R01d 2.参数:LED 30W 35° 3000K 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	套	6	486.37	2918.22	0	
1-5	030412004234	装饰灯	1.类型:嵌入式线性洗墙灯L01 2.参数:LED 24W/M 40° 3000K 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	套	1	199.87	199.87	0	
1-6	030412004235	装饰灯	1.类型:电梯到站灯 2.含高层建筑增加费 3.满足图纸、招标文件及相关资料要求	套	3	228.68	686.04	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-（地上部分）电气工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-7	050106B001009	灯管(带)	1.类型:软灯带C03 2.参数:LED 14.4W/M 120° 3000K 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	32.56	46.4	1510.78	0	
1-8	050106B001010	灯管(带)	1.类型:硬灯带C01b 2.参数:LED 4W/M 3000K 120° 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	2.71	34.43	93.31	0	
1-9	050106B001011	灯管(带)	1.类型:硬灯带C02b 2.参数:LED 8W/M 3000K 120° 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	0.69	34.43	23.76	0	
1-10	030404034023	照明开关	1.类型:三联单控开关 2.安装形式:暗装 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	3	40.29	120.87	0	
1-11	030503003003	控制器	1.名称:温控面板 2.安装形式:暗装 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	2	184.02	368.04	0	
1-12	030404035085	插座	1.类型:五孔电源插座 2.参数:220V/16A、明装 33.含高层建筑增加费 34.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	3	35.67	107.01	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-（地上部分）电气工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-13	030411004073	配线	1.型号、规格:WDZC-BYJ-4 2.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	356.21	6.41	2283.31	0	
1-14	030411004074	配线	1.型号、规格:WDZC-BYJ-2.5 2.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	561.19	6.09	3417.65	0	
1-15	030411004075	配线	1.名称:绝缘屏蔽软电线 2.型号、规格:RVVP-2*1.0 3.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	27.76	7	194.32	0	
1-16	030411001041	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.材质、敷设方式:吊棚内明敷 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	27.76	32.81	910.81	0	
1-17	030411001042	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.敷设方式:砖、混凝土结构明敷 5.含高层建筑增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	28.23	15.73	444.06	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-（地上部分）电气工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-18	030411001043	配管	1、名称:金属软管 2、规格:DN20 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	63.8	61.19	3903.92	0	
1-19	030411006021	接线盒	1.类型、规格:接线盒、金属、86型 2.敷设方式:综合考虑 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	5	13.79	68.95	0	
2		标准层					264659.23	0	
2-1	030412004236	装饰灯	1.类型:嵌入式可调射灯A03b 2.参数:LED 10W 35° 3000K 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	套	208	163.27	33960.16	0	
2-2	030412004237	装饰灯	1.类型:嵌入式可调射灯A03c 2.参数:LED 10W 50° 3000K 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	套	416	163.27	67920.32	0	
2-3	050106B001012	灯管(带)	1.类型:软灯带C02 2.参数:LED 10W/M 120° 3000K 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	939.13	43.23	40598.59	0	
2-4	030404034024	感应开关	1.类型:红外感应开关 2.安装形式:暗装 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	260	139.44	36254.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-（地上部分）电气工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-5	030404035086	插座	1.类型:五孔电源插座 2.参数:220V/16A、明装 33.含高层建筑增加费 34.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	52	35.67	1854.84	0	
2-6	030411004076	配线	1.型号、规格:WDZC-BYJ-2.5 2.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	8801.5	6.09	53601.14	0	
2-7	030411001044	配管	1、名称:金属软管 2、规格:DN20 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	495.7	61.19	30331.88	0	
2-8	030411006022	接线盒	1.类型、规格:接线盒、金属、86型 2.敷设方式:综合考虑 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	10	13.79	137.9	0	
合计							287775.48	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-（地上部　　标段： 龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

项目编码	030412004230	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	108.14	0	2.657862	14.04464
清单项目综合单价													163.271244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612855	1	11.61		
	材料	其他材料费	元	1.38	1	1.38		
		嵌入式可调射灯A03b LED 10W 35° 3000K	套	1	106.76	106.76		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657201	1	2.66		

项目编码	030412004231	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1293.8	0	0	123.71	26.813	129.38	0	0	12.371
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.269	43.31	0	0	9.91	10.2	11.65039	0	0	2.66579	2.7438
小计									38.46339	129.38	0	2.66579	15.1148
清单项目综合单价													185.62398

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612494	1	11.61		
	材料	其他材料费	元	1.38	1	1.38		
		嵌入式可调射灯A04b LED 20W 35° 3000K	套	1	128	128		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657119	1	2.66		

项目编码	030412004232	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	4158.6	0	0	266.95	26.813	415.86	0	0	26.695
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.269	43.31	0	0	9.91	10.2	11.65039	0	0	2.66579	2.7438
小计									38.46339	415.86	0	2.66579	29.4388
清单项目综合单价													486.42798

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612494	1	11.61		
	材料	其他材料费	元	1.38	1	1.38		
		嵌入式条形射灯R01b LED 30W 35° 3000K	套	1	414.48	414.48		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657119	1	2.66		

项目编码	030412004233	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	4158.6	0	0	266.95	26.813	415.86	0	0	26.695
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	415.86	0	2.657862	29.43064
清单项目综合单价													486.377244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612855	1	11.61		
	材料	其他材料费	元	1.38	1	1.38		
		嵌入式条形射灯R01d LED 30W 35° 3000K	套	1	414.48	414.48		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657201	1	2.66		

项目编码	030412004234	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-21换	荧光灯具安装 嵌入式单管	10套	0.1	250.68	1460.82	0	0	128.22	25.068	146.082	0	0	12.822
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2507	43.31	0	0	9.91	10.2	10.857817	0	0	2.484437	2.55714
小计									35.925817	146.082	0	2.484437	15.37914
清单项目综合单价													199.871394

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.5379	1.3759	6.24		
		技工人工费(安装)	元	11.362	1.3511	15.35		
		高级技工人工费(安装)	元	2.563	1.3551	3.47		
		增加人工费	元	10.857817	1	10.86		
	材料	其他材料费	元	0.582	1	0.58		
		嵌入式线性洗墙灯L01 LED 24W/M 40° 3000K	套	1	145.5	145.5		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费		元	2.484437	1	2.48		
项目编码	030412004235	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	3	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	398.8	1473.73	0	0	161.47	39.88	147.373	0	0	16.147
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.3988	43.31	0	0	9.91	10.2	17.272028	0	0	3.952108	4.06776
小计									57.152028	147.373	0	3.952108	20.21476
清单项目综合单价													228.691896

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.7227	1.3759	6.5		
		技工人工费(安装)	元	20.6939	1.3511	27.96		
		高级技工人工费(安装)	元	4.0012	1.3551	5.42		
		增加人工费	元	17.272028	1	17.27		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.5	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.408	0.5	0.2		
		其他材料费	元	0.515	1	0.52		
		电梯到站灯	套	1.01	145	146.45		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.952108	1	3.95		

项目编码	050106B001009	项目名称	灯管(带)	计量单位	m	工程量	32.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	211.62	0	0	39.3	13.047	21.162	0	0	3.93
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1305	43.31	0	0	9.91	10.2	5.651955	0	0	1.293255	1.3311
小计									18.698955	21.162	0	1.293255	5.2611
清单项目综合单价													46.415310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.544625	1.3759	2.13		
		技工人工费(安装)	元	6.768321	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.308798	1.3551	1.77		
		增加人工费	元	5.648922	1	5.65		
	材料	镀锌铁丝 φ2.8mm	kg	0.100969	5.65	0.57		
		软灯带C03 LED 14.4W/M 120° 3000K	m	1.00969	20	20.19		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.049678	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.201938	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.292561	1	1.29		

项目编码	050106B001010	项目名称	灯管(带)	计量单位	m	工程量	2.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.2	263.89	0	0	21.16	3.62	26.389	0	0	2.116
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0362	43.31	0	0	9.91	10.2	1.567822	0	0	0.358742	0.36924
小计									5.187822	26.389	0	0.358742	2.48524
清单项目综合单价													34.420804

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.6638	1.3759	0.91		
		技工人工费(安装)	元	1.485	1.3511	2.01		
		高级技工人工费(安装)	元	0.5167	1.3551	0.7		
		增加人工费	元	1.56779	1	1.57		
	材料	其他材料费	元	0.18	1	0.18		
		电线 BV-2.5	m	0.0458	2.18	0.1		
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.2	0.12		
		硬灯带C01b 4W/M 3000K 120°	m	1.01	25.73	25.99		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.358735	1	0.36		

项目编码	050106B001011	项目名称	灯管(带)	计量单位	m	工程量	0.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.2	263.89	0	0	21.16	3.62	26.389	0	0	2.116
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.037	43.31	0	0	9.91	10.2	1.60247	0	0	0.36667	0.3774
小计									5.22247	26.389	0	0.36667	2.4934
清单项目综合单价													34.47154

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.6638	1.3759	0.91		
		技工人工费(安装)	元	1.485	1.3511	2.01		
		高级技工人工费(安装)	元	0.5167	1.3551	0.7		
		增加人工费	元	1.569203	1	1.57		
	材料	电线 BV-2.5	m	0.0458	2.18	0.1		
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.2	0.12		
		其他材料费	元	0.18	1	0.18		
		硬灯带C02b 4W/M 3000K 120°	m	1.01	25.73	25.99		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.359058	1	0.36		

项目编码	030404034023	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明	10套	0.1	113.94	182.5	0	0	34.21	11.394	18.25	0	0	3.421
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.114	43.31	0	0	9.91	10.2	4.93734	0	0	1.12974	1.1628
小计									16.33134	18.25	0	1.12974	4.5838
清单项目综合单价													40.294880

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	1.3494	1.3759	1.86		
		技工人工费(安装)	元	5.9123	1.3511	7.99		
		高级技工人工费(安装)	元	1.1435	1.3551	1.55		
		增加人工费	元	4.934453	1	4.93		
	....	照明开关(单控三联)	个	1	18.2	18.2		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.129079	1	1.13		

项目编码	030503003003	项目名称	控制器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-242换	开关安装 盘管风机三速	10套	0.1	297.72	1226.86	0	0	126.87	29.772	122.686	0	0	12.687
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2977	43.31	0	0	9.91	10.2	12.893387	0	0	2.950207	3.03654
小计									42.665387	122.686	0	2.950207	15.72354
清单项目综合单价													184.025134

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.5255	1.3759	4.85		
		技工人工费(安装)	元	15.4488	1.3511	20.87		
		高级技工人工费(安装)	元	2.9874	1.3551	4.05		
		增加人工费	元	12.893387	1	12.89		
	材料	焊锡丝	kg	0.001	75.6	0.08		
		其他材料费	元	0.21	1	0.21		
		温控面板	个	1.02	120	122.4		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.950207	1	2.95		

项目编码	030404035085	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	120.67	0	0	33.34	12.41	12.067	0	0	3.334
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	12.067	0	1.229831	4.59982
清单项目综合单价													35.681422

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	其他材料费	元	0.067	1	0.07		
		五孔电源插座	个	1	12	12		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

项目编码	030411004073	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	356.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-174换	动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4	100m单线	0.01	99.24	435.48	0	0	43.62	0.9924	4.3548	0	0	0.4362
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.01	43.31	0	0	9.91	10.2	0.4331	0	0	0.0991	0.102
小计									1.4255	4.3548	0	0.0991	0.5382
清单项目综合单价													6.417600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.11754	1.3759	0.16		
		技工人工费(安装)	元	0.51496	1.3511	0.7		
		高级技工人工费(安装)	元	0.09958	1.3551	0.13		
		增加人工费	元	0.429805	1	0.43		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.008	0.63	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	75.6	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	7.54	0.05		
		其他材料费	元	0.0068	1	0.01		
		WDZC-BYJ-4	m	1.05	4	4.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.098346	1	0.1		

项目编码	030411004074	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	561.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	148.86	317.28	0	0	48.63	1.4886	3.1728	0	0	0.4863
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0149	43.31	0	0	9.91	10.2	0.645319	0	0	0.147659	0.15198
小计									2.133919	3.1728	0	0.147659	0.63828
清单项目综合单价													6.092658

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.17627	1.3759	0.24		
		技工人工费(安装)	元	0.77248	1.3511	1.04		
		高级技工人工费(安装)	元	0.14937	1.3551	0.2		
		增加人工费	元	0.644715	1	0.64		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		其他材料费	元	0.0058	1	0.01		
		WDZC-BYJ-2.5	m	1.16	2.56	2.97		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.147521	1	0.15		

项目编码	030411004075	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	27.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	0.0101	108.61	474.07	0	0	47.6	1.096961	4.788107	0	0	0.48076
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0109	43.31	0	0	9.91	10.2	0.472079	0	0	0.108019	0.11118

工程量清单综合单价分析表

小计					1.56904	4.788107	0	0.108019	0.59194
清单项目综合单价									7.057106
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.128426	1.3759		0.18		
		技工人工费(安装)	元	0.564173	1.3511		0.76		
		高级技工人工费(安装)	元	0.108839	1.3551		0.15		
		增加人工费	元	0.470544	1		0.47		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009003	0.7		0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5		0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005502	7.54		0.04		
		其他材料费	元	0.003801	1		0		
		多芯导线 RVVP-2*1.0	m	1.050378	4.38		4.6		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费	元	0.107668	1		0.11		
项目编码	030411001041	项目名称	配管	计量单位	m		工程量	27.76	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-24	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm) 20	100m	0.0101	1339.74	758.74	0	0	332.82	13.531374	7.663274	0	0	3.361482
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1341	43.31	0	0	9.91	10.2	5.807871	0	0	1.328931	1.36782
小计									19.339245	7.663274	0	1.328931	4.729302
清单项目综合单价													33.060752
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.587112	1.3759		2.18						
		技工人工费(安装)	元	6.954524	1.3511		9.4						
		高级技工人工费(安装)	元	1.344754	1.3551		1.82						
		增加人工费	元	5.80457	1		5.8						
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004001	5.65		0.02						
		木螺钉 M6×65	10个	0.228882	1.13		0.26						
		面漆	kg	0.013205	51		0.67						
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.228882	0.5		0.11						
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.25029	1.9		0.48						
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.150254	1.8		0.27						
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442519	0.27		0.39						
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.030371	5.19		5.35						
		其他材料费	元	0.037914	1		0.04						
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费	元	1.328176	1		1.33						
项目编码	030411001042	项目名称	配管	计量单位	m		工程量	28.23					

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-146	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 20	100m	0.01	727.76	213.11	0	0	170.84	7.2776	2.1311	0	0	1.7084
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0728	43.31	0	0	9.91	10.2	3.152968	0	0	0.721448	0.74256
小计									10.430568	2.1311	0	0.721448	2.45096
清单项目综合单价													15.734076
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.86179	1.3759		1.19						
		技工人工费(安装)	元	3.77644	1.3511		5.1						
		高级技工人工费(安装)	元	0.7302	1.3551		0.99						
		增加人工费	元	3.15198	1		3.15						
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.65		0.02						
		锯条	根	0.01	0.77		0.01						
		胶合剂	kg	0.0008	12.5		0.01						
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.81		1.99						
		塑料管接头 Φ16mm-20mm	个	0.2575	0.3		0.08						
		其他材料费	元	0.0225	1		0.02						
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费	元	0.721222	1		0.72						
项目编码	030411001043	项目名称	配管	计量单位	m		工程量	63.8					

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-155	金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以内) 500	10m	0.1	271.97	102.39	0	0	64.98	27.197	10.239	0	0	6.498
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.272	43.31	0	0	9.91	10.2	11.78032	0	0	2.69552	2.7744
小计									38.97732	10.239	0	2.69552	9.2724
清单项目综合单价													61.184240
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.2205	1.3759		4.43						
		技工人工费(安装)	元	14.1135	1.3511		19.07						
		高级技工人工费(安装)	元	2.7287	1.3551		3.7						
		增加人工费	元	11.77903	1		11.78						
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	4.16	0.3		1.25						
		金属软管 DN20	m	1.03	2.64		2.72						
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	2.06	0.85		1.75						
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	2.06	0.07		0.14						
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	4.12	0.95		3.91						
		其他材料费	元	0.463	1		0.46						
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费	元	2.695225	1		2.7						
项目编码	030411006021	项目名称	接线盒	计量单位	个		工程量	5					

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	55.6	33.13	0	0	13.9	5.56	3.313	0	0	1.39
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.056	43.31	0	0	9.91	10.2	2.42536	0	0	0.55496	0.5712
小计									7.98536	3.313	0	0.55496	1.9612
清单项目综合单价													13.81452
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(安装)	元	1.0881	1.3759		1.5						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	2.4523	1.3511	3.31		
		高级技工人工费(安装)	元	0.5534	1.3551	0.75		
		增加人工费	元	2.408036	1	2.41		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.35	0.78		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.18	0.4		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	2.02	2.06		
		其他材料费	元	0.073	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.550996	1	0.55		

项目编码	030412004236	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	208

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.269	43.31	0	0	9.91	10.2	11.65039	0	0	2.66579	2.7438
小计									38.46339	108.14	0	2.66579	14.0528
清单项目综合单价													163.32198

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612702	1	11.61		
	材料	其他材料费	元	1.38	1	1.38		
		嵌入式可调射灯A03b LED 10W 35° 3000K	套	1	106.76	106.76		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657166	1	2.66		

项目编码	030412004237	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	416

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2682	43.31	0	0	9.91	10.2	11.615742	0	0	2.657862	2.73564
小计									38.428742	108.14	0	2.657862	14.04464
清单项目综合单价													163.271244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	11.612712	1	11.61		
	材料	其他材料费	元	1.38	1	1.38		
		嵌入式可调射灯A03c LED 10W 50° 3000K	套	1	106.76	106.76		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.657169	1	2.66		

项目编码	050106B001012	项目名称	灯管(带)	计量单位	m	工程量	939.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	181.32	0	0	37.79	13.047	18.132	0	0	3.779
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1305	43.31	0	0	9.91	10.2	5.651955	0	0	1.293255	1.3311
小计									18.698955	18.132	0	1.293255	5.1101
清单项目综合单价													43.234310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3759	2.13		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3511	9.15		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3551	1.77		
		增加人工费	元	5.650656	1	5.65		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	5.65	0.57		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
		软灯带C02 10W/M 120° 3000K	m	1.01	17	17.17		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.292958	1	1.29		

项目编码	030404034024	项目名称	感应开关	计量单位	个	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	1	106.59	1139.6	0	0	80.44	106.59	1139.6	0	0	80.44
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1066	43.31	0	0	9.91	10.2	4.616846	0	0	1.056406	1.08732
小计									111.206846	1139.6	0	1.056406	81.52732
清单项目综合单价													1333.390572

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.262	1.3759	1.74		
		技工人工费(安装)	元	5.5314	1.3511	7.47		
		高级技工人工费(安装)	元	1.0692	1.3551	1.45		
		增加人工费	元	4.616413	1	4.62		
	材料	其他材料费	元	0.05	1	0.05		
		红外感应开关	个	1	113.91	113.91		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.056307	1	1.06		

项目编码	030404035086	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	120.67	0	0	33.34	12.41	12.067	0	0	3.334
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1241	43.31	0	0	9.91	10.2	5.374771	0	0	1.229831	1.26582
小计									17.784771	12.067	0	1.229831	4.59982
清单项目综合单价													35.681422

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	5.374771	1	5.37		
	材料	五孔电源插座	个	1	12	12		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.229831	1	1.23		

项目编码	030411004076	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	8801.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	148.86	317.28	0	0	48.63	1.4886	3.1728	0	0	0.4863
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0149	43.31	0	0	9.91	10.2	0.645319	0	0	0.147659	0.15198
小计									2.133919	3.1728	0	0.147659	0.63828
清单项目综合单价													6.092658

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.17627	1.3759	0.24		
		技工人工费(安装)	元	0.77248	1.3511	1.04		
		高级技工人工费(安装)	元	0.14937	1.3551	0.2		
		增加人工费	元	0.644713	1	0.64		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		其他材料费	元	0.0058	1	0.01		
		WDZC-BYJ-2.5	m	1.16	2.56	2.97		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.14752	1	0.15		

项目编码	030411001044	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	495.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-155	金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以内) 500	10m	0.1	271.97	102.39	0	0	64.98	27.197	10.239	0	0	6.498
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.272	43.31	0	0	9.91	10.2	11.78032	0	0	2.69552	2.7744
小计									38.97732	10.239	0	2.69552	9.2724
清单项目综合单价													61.184240

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.2205	1.3759	4.43		
		技工人工费(安装)	元	14.1135	1.3511	19.07		
		高级技工人工费(安装)	元	2.7287	1.3551	3.7		
		增加人工费	元	11.779018	1	11.78		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	4.16	0.3	1.25		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.64	2.72		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	2.06	0.85	1.75		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	2.06	0.07	0.14		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	4.12	0.95	3.91		
		其他材料费	元	0.463	1	0.46		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.695222	1	2.7		

项目编码	030411006022	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	1	55.6	33.13	0	0	13.9	55.6	33.13	0	0	13.9
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.056	43.31	0	0	9.91	10.2	2.42536	0	0	0.55496	0.5712
小计									58.02536	33.13	0	0.55496	14.4712
清单项目综合单价													106.18152

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.0881	1.3759	1.5		
		技工人工费(安装)	元	2.4523	1.3511	3.31		
		高级技工人工费(安装)	元	0.5534	1.3551	0.75		
		增加人工费	元	2.408036	1	2.41		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.35	0.78		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.18	0.4		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	2.02	2.06		
		其他材料费	元	0.073	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.550996	1	0.55		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-（地上部分）电气工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	6217.12	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	4108.09	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-（地上部分）电气工程
标　　段：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					10325.21
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	6217.12
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	5049.59
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	1167.53
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	4108.09
1-10-1	031301017008	脚手架搭拆		项	1	4108.09	4108.09
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							10325.21

材料设备暂估价计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-（地上部分）电气工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-（地上部分）电气工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-（地上部分）电气工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-（地上部分）电气工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-（地上部分）电气工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-（地上部分）电气工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	10650.61
1	增值税应纳税额	A5	3.02	9509.47
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	1141.14
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	16782.57
合计				27433.18

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-（地上部分）通风空调工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		首层大堂					25141.28	0	
1-1	030701003003	空调器	1.名称:家用一拖一分体空调机（含室内外机） 2.型号:FG-2.0 风管机 3.规格:额定制冷量:5.0KW 额定电量:1450W/台;220V 4.安装形式:室外安装 5.附件配置:含支架制作安装、刷油、隔震橡胶垫 6.含高层建筑增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	台	2	7142.87	14285.74	0	
1-2	030703021003	静压箱	1.名称:接管箱 2.类型：1200*200*300 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	2	391.03	782.06	0	
1-3	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶回风口 2.规格:900*150mm 3.类型:铝制 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	2	202.49	404.98	0	
1-4	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶送风口 2.规格:1200*150mm 3.类型:铝制 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	2	256.15	512.3	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-（地上部分）通风空调工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5	030702001019	风管	1.名称:镀锌钢板 2.材质:锌层275g/m2 3.板材厚度:0.75mm 4.风管支吊架制作安装，除锈，刷漆 5.含高层建筑增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	10.74	160.26	1721.19	0	
1-6	030702008003	柔性软风管	1.名称:软接管(不燃或难燃材料) 2.含高层建筑增加费 3.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	1.66	751.75	1247.91	0	
1-7	011001006003	保温	1.保温隔热材料品种:B1级橡塑保温材料（双面带筋铝箔） 2.保温隔热部位:风管保温 3.厚度:综合考虑 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	12.7	116.75	1482.73	0	
1-8	031001001003	水管	1.名称:冷凝水管PVC管 2.规格、压力等级:DN25 3.含15mm难燃B1级橡塑(复合不燃铝箔)管套 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	16.64	42.88	713.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-（地上部分）通风空调工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-9	031001004005	铜管	1.名称:紫铜管冷媒管 2.规格:Φ12.7 3.焊接连接 4.含20mm难燃B1级橡塑(复合不燃铝箔)管套 5.吹扫、压力试验、管道系统真空干燥 6.含高层建筑增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	22.15	62.02	1373.74	0	
1-10	031001004006	铜管	1.名称:紫铜管冷媒管 2.规格:Φ6.4 3.焊接连接 4.含15mm难燃B1级橡塑(复合不燃铝箔)管套 5.吹扫、压力试验、管道系统真空干燥 6.含高层建筑增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	22.15	45.42	1006.05	0	
1-11	031002001019	管道支架	1.管道支架制作、安装 2.含支架除锈、刷油(刷漆、补漆)、防腐 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	kg	31.58	33.17	1047.51	0	
1-12	030817008003	套管制作安装	1.名称:穿墙套管Φ100 2.材质:钢制 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	2	156.59	313.18	0	
1-13	031003001065	螺纹阀门	1.名称:快适阀 2.规格、压力等级:DN25 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	1	63.58	63.58	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-（地上部分）通风空调工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-14	030704001003	通风工程检测、调试	1.通风空调系统调试 2.包含：无负荷联合调试、带负荷联合调试、风管漏风等试验 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	系统	1	186.79	186.79	0	
合计							25141.28	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-（地上部 标段： 龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

项目编码	030701003003	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-20	多联体空调机室外机(制冷量kw) ≤30	台	1	588.98	38.17	5398	28.59	133.46	588.98	38.17	5398	28.59	133.46
030903-392	设备支架制作重量(kg) 50kg以下	100kg	0.1	933.92	461.31	0	69.28	233.27	93.392	46.131	0	6.928	23.327
030903-412	设备支架安装重量(kg) 50kg以下	100kg	0.1	182.19	8.91	0	0	40.54	18.219	0.891	0	0	4.054
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	23.98	7.28	0	6.56	6.08	2.398	0.728	0	0.656	0.608
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.15	6.19	0	6.56	5.85	2.315	0.619	0	0.656	0.585
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.15	8.88	0	0	5.54	2.315	0.888	0	0	0.554
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.15	7.77	0	0	5.48	2.315	0.777	0	0	0.548
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	36.16	1.61	0	13.12	8.92	3.616	0.161	0	1.312	0.892
030903-414	减震器安装	个	4	10.52	50.05	0	0	4.81	42.08	200.2	0	0	19.24
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	7.5563	43.31	0	0	9.91	10.2	327.263353	0	0	74.882933	77.07426
小计									1082.893353	288.565	5398	113.024933	260.34226
清单项目综合单价													7142.825546

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	211.7327	1.3759	291.32		
		技工人工费(安装)	元	264.449	1.3511	357.3		
		高级技工人工费(安装)	元	78.979	1.3551	107.02		
		增加人工费	元	327.263353	1	327.26		
	材料	角钢 ＞63	kg	4.873	4.035	19.66		
		角钢 ＜60	kg	5.527	4.035	22.3		
		钢丝刷	把	0.015	2.77	0.04		
		设备支架CG327	100kg	0.1	0	0		
		棉纱	kg	0.5	10.6	5.3		
		镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100	套	10.2	2.46	25.09		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	5.12	0.89		
		镀锌弹簧垫圈 M16	个	10.4	0.21	2.18		
		镀锌垫圈 M16	个	20.8	0.2	4.16		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.26	1.17		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.75	0.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	7.36	1.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	10.9	1.64		
		煤油	kg	0.125	8.44	1.06		
		溶剂汽油	kg	0.021	6	0.13		
		氧气(工业用)	m3	0.115	19.58	2.25		
		乙炔气	m3	0.041	18.2	0.75		
		其他材料费	元	0.6155	1	0.62		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	家用一拖一分体空调机FG-2.0 风管机（含室内外机）						
	机械	增加机械费	元	74.882933	1	74.88		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	964.94	20.26		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1312.31	2.62		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	597.21	5.37		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	227.14	2.95		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	191.14	0.76		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.042	146.76	6.16		

项目编码	030703021003	项目名称	静压箱	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-409	静压箱安装	10m2	0.132	520.81	0	0	0	114.63	68.74692	0	0	0	15.13116
BCZC_1	接管箱1200*200*300	个	1	0	251	0	0	12.55	0	251	0	0	12.55
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.6875	43.31	0	0	9.91	10.2	29.775625	0	0	6.813125	7.0125
小计									98.522545	251	0	6.813125	34.69366
清单项目综合单价													391.029330

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	19.217748	1.3759	26.44		
		技工人工费(安装)	元	24.060828	1.3511	32.51		
		高级技工人工费(安装)	元	7.22964	1.3551	9.8		
		增加人工费	元	29.77346	1	29.77		
	材料							
	主材	接管箱1200*200*300	个	1	251	251		
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.81263	1	6.81		

项目编码	030703007005	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装周长(mm) 2500以内	个	1	75.78	53.2	0	5.73	19.72	75.78	53.2	0	5.73	19.72
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7578	43.31	0	0	9.91	10.2	32.820318	0	0	7.509798	7.72956
小计									108.600318	53.2	0	13.239798	27.44956
清单项目综合单价													202.489676

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	24.702	1.3759	33.99		
		技工人工费(安装)	元	30.929	1.3511	41.79		
		增加人工费	元	32.820318	1	32.82		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.555	7.15		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.9	1		
		其他材料费	元	0.052	1	0.05		
		单层百叶风口900*150mm	个	1	45	45		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	7.509798	1	7.51		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	191.14	5.73		

项目编码	030703007006	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装周长(mm) 3300以内	个	1	98.14	64.82	0	5.73	25.22	98.14	64.82	0	5.73	25.22
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.9814	43.31	0	0	9.91	10.2	42.504434	0	0	9.725674	10.01028
小计									140.644434	64.82	0	15.455674	35.23028
清单项目综合单价													256.150388

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	31.995	1.3759	44.02		
		技工人工费(安装)	元	40.052	1.3511	54.11		
		增加人工费	元	42.504434	1	42.5		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.555	9.43		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.9	1.32		
		其他材料费	元	0.069	1	0.07		
		单层百叶风口1200*150mm	个	1	54	54		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	9.725674	1	9.73		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	191.14	5.73		

项目编码	030702001019	项目名称	风管	计量单位	m2	工程量	10.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-11	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 1000以下 0.75	10m2	0.1	556.18	505.32	0	32.48	149.86	55.618	50.532	0	3.248	14.986
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0021	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.075936	0.003381	0	0.027552	0.018732
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0021	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.050358	0.015288	0	0.013776	0.012768
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0021	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.048615	0.012999	0	0.013776	0.012285
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0021	23.15	8.88	0	0	5.54	0.048615	0.018648	0	0	0.011634
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0021	23.15	7.77	0	0	5.48	0.048615	0.016317	0	0	0.011508
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.5588	43.31	0	0	9.91	10.2	24.201628	0	0	5.537708	5.69976
小计									80.091767	50.598633	0	8.840812	20.752687
清单项目综合单价													160.283899

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	15.632303	1.3759	21.51		
		技工人工费(安装)	元	19.558855	1.3511	26.43		
		高级技工人工费(安装)	元	5.861703	1.3551	7.94		
		增加人工费	元	24.201176	1	24.2		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.149	3.9	0.58		
		扁钢 <60	kg	0.112	4.555	0.51		
		角钢 >63	kg	0.016	4.035	0.06		
		角钢 <60	kg	3.504	4.035	14.14		
		钢丝刷	把	0.0003	2.77	0		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.092	7.49	0.69		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.58	0.09		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.43	3.2	1.38		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	4.32	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0023	21.5	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.049	7.06	0.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002182	0.75	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.003403	7.36	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.003003	10.9	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.00042	6	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	19.58	0.26		
		乙炔气	kg	0.0048	16.54	0.08		
		电	kWh	0.0653	0.77	0.05		
		其他材料费	元	0.338151	1	0.34		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	28	31.86		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.537605	1	5.54		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00004	1312.31	0.05		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007	191.14	1.34		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.003	263.99	0.79		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.003	63.21	0.19		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.003	206.38	0.62		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	7.96	0.02		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.002	146.76	0.29		

项目编码	030702008003	项目名称	柔性软风管	计量单位	m2	工程量	1.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	279.83	192.18	0	29.13	73.15	279.83	192.18	0	29.13	73.15
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	2.7984	43.31	0	0	9.91	10.2	121.198704	0	0	27.732144	28.54368
小计									401.028704	192.18	0	56.862144	101.69368
清单项目综合单价													751.764528

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	78.13	1.3759	107.5		
		技工人工费(安装)	元	97.954	1.3511	132.35		
		高级技工人工费(安装)	元	29.507	1.3551	39.98		
		增加人工费	元	121.194947	1	121.19		
	材料	扁钢 <59	kg	8.32	4.555	37.9		
		角钢 <63	kg	18.33	4.035	73.96		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.97	7.49	7.27		
		帆布	m2	1.15	14.15	16.27		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	20.95	54.47		
		铁铆钉	kg	0.07	4.32	0.3		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.06	8.38	0.5		
		其他材料费	元	1.508	1	1.51		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	27.731284	1	27.73		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.144	191.14	27.52		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.018	89.24	1.61		

项目编码	011001006003	项目名称	保温	计量单位	m2	工程量	12.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-608换	带铝箔离心玻璃棉安装通风管道厚度(mm) 40	m3	0.04	353.08	2418.47	0	27.05	200.45	14.1232	96.7388	0	1.082	8.018
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1279	43.31	0	0	9.91	10.2	5.539349	0	0	1.267489	1.30458
小计									19.662549	96.7388	0	2.349489	9.32258
清单项目综合单价													128.073418

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	2.644565	1.3759	3.64		
		技工人工费(安装)	元	5.452702	1.3511	7.37		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3156	1.3551	1.78		
		增加人工费	元	5.538906	1	5.54		

工程量清单综合单价分析表

费用明细								
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.094535	29.7	2.81		
		塑料保温钉	套	15.212598	0.2	3.04		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.014488	11	0.16		
		其他材料费	元	0.072441	1	0.07		
		B1级橡塑保温材料（双面带筋铝箔）	m3	0.037307	2185	81.52		
	主材							
	设备							
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.004346	225.41	0.98		
		增加机械费	元	1.267388	1	1.27		

项目编码	031001001003	项目名称	水管	计量单位	m	工程量	16.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-275	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 25	10m	0.1	136.88	65.9	0	0.2	33.44	13.688	6.59	0	0.02	3.344
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	0.01	962.33	2482.84	0	0	335.95	9.6233	24.8284	0	0	3.3595
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1601	43.31	0	0	9.91	10.2	6.933931	0	0	1.586591	1.63302
小计									30.245231	31.4184	0	1.606591	8.33652
清单项目综合单价													71.606742

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.436644	1.3759	3.35		
		技工人工费(安装)	元	7.606853	1.3511	10.28		
		高级技工人工费(安装)	元	1.750074	1.3551	2.37		
		增加人工费	元	6.930121	1	6.93		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.014543	29.7	0.43		
		难燃B1级发泡橡塑管壳(闭泡) δ=15mm	m3	0.002476	2185	5.41		
		锯条	根	0.057	0.77	0.04		
		贴缝胶带 9m	卷	0.010216	12	0.12		
		塑料给水管(承插粘接) dn25	m	1.02	4.19	4.27		
		塑料给水管接头零件 dn25	个	1.225	1.06	1.3		
		水	m3	0.006	3.77	0.02		
		其他材料费	元	0.954846	1	0.95		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.585719	1	1.59		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		

项目编码	031001004005	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	22.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径(mm以内) 20	10m	0.1	64.41	261.4	0	0.03	27.24	6.441	26.14	0	0.003	2.724
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	289.94	69.78	0	53	70.86	2.8994	0.6978	0	0.53	0.7086
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	174.48	33.13	0	45.42	43.1	1.7448	0.3313	0	0.4542	0.431
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	0.01	962.33	2482.84	0	0	335.95	9.6233	24.8284	0	0	3.3595
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.137	43.31	0	0	9.91	10.2	5.93347	0	0	1.35767	1.3974
小计									26.64197	51.9975	0	2.34487	8.6205
清单项目综合单价													89.604840

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.650083	1.3759	3.65		
		技工人工费(安装)	元	6.031816	1.3511	8.15		
		高级技工人工费(安装)	元	1.399337	1.3551	1.9		
		增加人工费	元	5.930048	1	5.93		
	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	4.42	0.11		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.016388	29.7	0.49		
		铜气焊丝	kg	0.0013	38.7	0.05		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	6.24	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	5.32	0.03		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.004	8.38	0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	4.27	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0005	14.11	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0012	0.75	0		
		硼砂	kg	0.0004	4.9	0		
		肥皂	块	0.0015	1.4	0		
		氧气	m3	0.0108	6.99	0.08		
		乙炔气	kg	0.0041	16.54	0.07		
		贴缝胶带 9m	卷	0.011512	12	0.14		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	6.54	0.07		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	12.12	0.06		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	20	0.04		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	45	0.09		
		针型阀	个	0.001	90.1	0.09		
		法兰 DN32	片	0.004	14	0.06		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	135	0.27		
		其他材料费	元	0.068774	1	0.07		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	35	0.07		
		难燃B1级发泡橡塑管壳(闭泡) δ=20mm	m3	0.00279	2185	6.1		
		去磷无缝紫铜管 φ12.7	m	1	25.93	25.93		
	主材							
	设备							
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0002	197.16	0.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0001	30.87	0		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	27.07	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	161.94	0.32		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	44.16	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	379.12	0.61		
		增加机械费	元	1.356887	1	1.36		

项目编码	031001004006	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	22.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径(mm以内) 20	10m	0.1	64.41	138.3	0	0.03	21.09	6.441	13.83	0	0.003	2.109
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	289.94	69.78	0	53	70.86	2.8994	0.6978	0	0.53	0.7086
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	174.48	33.13	0	45.42	43.1	1.7448	0.3313	0	0.4542	0.431
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0059	23.15	7.77	0	0	5.48	0.136585	0.045843	0	0	0.032332
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	0.01	962.33	2482.84	0	0	335.95	9.6233	24.8284	0	0	3.3595

工程量清单综合单价分析表

031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.13	43.31	0	0	9.91	10.2	5.6303	0	0	1.2883	1.326
小计									26.475385	39.733343	0	2.2755	7.966432
清单项目综合单价													76.450660
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	2.513423		1.3759		3.46		
		技工人工费(安装)				元	5.70962		1.3511		7.71		
		高级技工人工费(安装)				元	1.317245		1.3551		1.78		
		增加人工费				元	5.611725		1		5.61		
	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm				kg	0.0244		4.42		0.11		
		铝箔胶带 (45mm卷)				卷	0.010926		29.7		0.32		
		铜气焊丝				kg	0.0013		38.7		0.05		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.004		6.24		0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.0054		6.24		0.03		
		难燃B1级发泡橡塑管壳(闭泡) δ=15mm				m3	0.00186		2185		4.06		
		六角螺栓(综合)				10套	0.0048		5.32		0.03		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm				kg	0.004		8.38		0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm				片	0.0003		4.27		0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.0005		14.11		0.01		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0012		0.75		0		
		硼砂				kg	0.0004		4.9		0		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.004061		10.9		0.04		
		溶剂汽油				kg	0.000139		6		0		
		肥皂				块	0.0015		1.4		0		
		氧气				m3	0.0108		6.99		0.08		
		乙炔气				kg	0.0041		16.54		0.07		
		贴缝胶带 9m				卷	0.007675		12		0.09		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm				m	0.01		6.54		0.07		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm				m	0.005		12.12		0.06		
		截止阀 DN20 PN10				个	0.002		20		0.04		
		截止阀 DN32 PN10				个	0.002		45		0.09		
		针型阀				个	0.001		90.1		0.09		
		法兰 DN32				片	0.004		14		0.06		
		压力表 0～16.0MPa				块	0.002		135		0.27		
		其他材料费				元	0.067329		1		0.07		
		温度计(0～120℃)				支	0.002		35		0.07		
		去磷无缝紫铜管 Φ6.4				m	1		13.62		13.62		
	主材												
	设备												
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.0002		197.16		0.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500				台班	0.0001		30.87		0		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75				台班	0.0002		27.07		0.01		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.002		161.94		0.32		
		焊条恒温箱				台班	0.0002		44.16		0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=6				台班	0.0016		379.12		0.61		
		增加机械费				元	1.28405		1		1.28		

项目编码	031002001019	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	31.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-3	管道支架制作 单件重量(kg以内) 30	100kg	0.01	578.41	500.58	0	490.79	185.22	5.7841	5.0058	0	4.9079	1.8522
030808-8	管道支架安装 单件重量(kg以内) 30	100kg	0.01	311.15	100.09	0	195.62	86.6	3.1115	1.0009	0	1.9562	0.866
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.2398	0.0728	0	0.0656	0.0608
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.2315	0.0619	0	0.0656	0.0585
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	23.15	8.88	0	0	5.54	0.2315	0.0888	0	0	0.0554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	7.77	0	0	5.48	0.2315	0.0777	0	0	0.0548
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.3616	0.0161	0	0.1312	0.0892
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.102	43.31	0	0	9.91	10.2	4.41762	0	0	1.01082	1.0404
小计									14.60912	6.324	0	8.13732	4.0773
清单项目综合单价													33.147740
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.69871		1.3759		2.34		
		技工人工费(安装)				元	4.81839		1.3511		6.51		
		高级技工人工费(安装)				元	0.99207		1.3551		1.34		
		增加人工费				元	4.413835		1		4.41		
	材料	型钢(综合)				kg	1.05		4.1		4.31		
		钢丝刷				把	0.0015		2.77		0		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.02153		7.5		0.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.0323		7.1		0.23		
		尼龙砂轮片 Φ100mm				片	0.00056		4.27		0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.0459		6.33		0.29		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.0108		21.5		0.23		
		冲击钻头 Φ10mm～20mm				个	0.01039		7.2		0.07		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0109		0.75		0.01		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.017		7.36		0.13		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.015		10.9		0.16		
		溶剂汽油				kg	0.0021		6		0.01		
		机油				kg	0.00459		12		0.06		
		氧气				m3	0.02516		6.99		0.18		
		乙炔气				kg	0.00852		16.54		0.14		
		电				kWh	0.02558		0.77		0.02		
		其他材料费				元	0.12635		1		0.13		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.00048		410		0.2		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.009954		1		1.01		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.0002		1312.31		0.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.00972		197.16		1.92		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.00173		191.14		0.33		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.00735		23.37		0.17		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.02745		161.94		4.45		

项目编码	030817008003	项目名称	套管制作安装	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	48.36	61.29	0	2.41	13.87	48.36	61.29	0	2.41	13.87
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.4836	43.31	0	0	9.91	10.2	20.944716	0	0	4.792476	4.93272
小计									69.304716	61.29	0	7.202476	18.80272
清单项目综合单价													156.599912
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)				元	6.965		1.3759		9.58		
		技工人工费(安装)				元	23.706		1.3511		32.03		
		高级技工人工费(安装)				元	4.979		1.3551		6.75		
		增加人工费				元	20.944716		1		20.94		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.9	0.62		
		钢丝刷子	把	0.006	16.5	0.1		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.029	6.33	0.18		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.057	21.5	1.23		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.48	0.21		
		砂子	kg	1.319	0.8	1.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	7.36	0.27		
		油麻	kg	2.194	13	28.52		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	7.54	0.07		
		氧气	m3	0.09	6.99	0.63		
		乙炔气	kg	0.03	16.54	0.5		
		密封油膏	kg	0.258	7.75	2		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	77.61	24.68		
		其他材料费	元	1.23	1	1.23		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.792476	1	4.79		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	23.37	0.3		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	161.94	2.11		

项目编码	031003001065	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	个	1	12.05	39.28	0	0	4.61	12.05	39.28	0	0	4.61
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1205	43.31	0	0	9.91	10.2	5.218855	0	0	1.194155	1.2291
小计									17.268855	39.28	0	1.194155	5.8391
清单项目综合单价													63.582110

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.739	1.3759	2.39		
		技工人工费(安装)	元	5.856	1.3511	7.91		
		高级技工人工费(安装)	元	1.29	1.3551	1.75		
		增加人工费	元	5.218855	1	5.22		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	7.49	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.1	0.19		
		锯条	根	0.12	0.77	0.09		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	3.35	3.38		
		其他材料费	元	0.24	1	0.24		
		快适阀 DN25	个	1.01	35	35.35		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.194155	1	1.19		

项目编码	030704001003	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	20.8735	2.93	3.35	0	0	0.81	61.159355	69.926225	0	0	16.907535
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.6116	43.31	0	0	9.91	10.2	26.488396	0	0	6.060956	6.23832
小计									87.647751	69.926225	0	6.060956	23.145855
清单项目综合单价													186.780787

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	87.647751	1	87.65		
	材料	增加材料费	元	69.926225	1	69.93		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.060956	1	6.06		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-（地上部分）通风空调工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	540	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	210.7	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-（地上部分）通风空调工程
标　　段：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					817.7
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	540
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	438.59
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	101.41
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	210.7
1-10-1	031301017009	脚手架搭拆		项	1	210.7	210.7
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
1-1	AB001002	通风空调系统调整费		100元	1	67	67
合计							817.7

材料设备暂估价计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-（地上部分）通风空调工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-（地上部分）通风空调工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-（地上部分）通风空调工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-（地上部分）通风空调工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-（地上部分）通风空调工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-10栋公区-（地上部分）通风空调工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	918.51
1	增值税应纳税额	A5	3.02	820.1
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	98.41
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	1196.68
合计				2115.19

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	单位工程名称	金额:(元)
1	龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程	15350427.31
2	龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-装饰工程	3577060.09
3	龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程	6748292.31
4	龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-（地上部分）电气工程	328458.14
5	龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-（地上部分）通风空调工程	34514.73
6	暂列金额	0
7	专业工程暂估价	0
8	优质优价奖励费	0
合计		26038752.58

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		01户型					3629736.03	0	
1-1		玄关、餐厅、客厅					952614.40	0	
1-1-1		地面					201840.08	0	
1-1-1-1	011104002021	平面砂浆找平层	1.找平:25厚1:3干硬水泥砂浆找平 2.做法详见:DS-2.04-14 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1312.84	30.45	39975.98	0	
1-1-1-2	011102003116	块料楼地面	1.结合层:10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:1200*2400mm岩板-CT-101a(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.04-14 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	92.92	73.67	6845.42	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-1-3	011102003117	块料楼地面	1.结合层:10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.04-14 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1204.28	83.01	99967.28	0	
1-1-1-4	011102001172	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-01 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	15.64	683.82	10694.94	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-1-5	011102001173	窗台石	1.20-25mmm厚1:3水泥砂浆黏贴层 2.面层:ST-103，18mm石材饰面(人造石) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.01-03 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	69.46	638.59	44356.46	0	
1-1-2		墙面					300557.42	0	
1-1-2-1	011207001315	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-111 木纹竹木纤维板 18mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	664.24	99.98	66410.72	0	
1-1-2-2	011207001316	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-105 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1179.44	99.98	117920.41	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-3	011207001317	电视背景墙(岩板墙面)	1.龙骨:双层木龙骨 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:SF-101岩板6mm厚(甲供) 4.综合考虑导2mm圆弧等其他一切费用 5.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 7.做法详见:DS-3.05-24/26 8.含建筑物超高降效费 9.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	214.36	218.81	46904.11	0	
1-1-2-4	011207001318	电视背景墙（不锈钢板凹槽）	1.部位:电视背景墙插座处 2.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.05-24 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	11.04	373.65	4125.1	0	
1-1-2-5	011502001141	金属装饰线	1.部位:电视背景墙处 2.不锈钢金属装饰线 3.材质:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.05-24/26 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	194.58	41.6	8094.53	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-6	011502001142	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	796.72	7.34	5847.92	0	
1-1-2-7	011105006049	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	815.58	7.67	6255.5	0	
1-1-2-8	010808004054	金属门窗套	1.部位:公卫洗手池处、阳台推拉门 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.01-05、DS-3.02-07 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	106.03	424.4	44999.13	0	
1-1-3		天棚					450216.90	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-1	011302001136	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1277.42	272.6	348224.69	0	
1-1-3-2	010810002068	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-103(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	43.01	214.31	9217.47	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-3	011407002051	天棚喷刷涂料	1.耐水腻子2遍刮平打磨平整 2.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 3.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	16.33	57.72	942.57	0	
1-1-3-4	009063	灯槽	1.悬挑灯槽120宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	677.12	54.11	36638.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-5	011302001137	灯槽	1.附加灯槽40mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.做法详见:DS-1.02-08 8.含建筑物超高降效费 9.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	273.7	43.41	11881.32	0	
1-1-3-6	010810002069	窗帘盒	1.部位:客厅阳台 2.窗帘盒材质、规格:W300*H200mm 3.龙骨材:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 4.基层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 5.面层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 6.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 7.耐水腻子2遍刮平打磨平整 8.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 9.做法详见:DS-1.02-08 10.含建筑物超高降效费 11.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	179.4	110.86	19888.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-7	011502001143	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	677.12	30.24	20476.11	0	
1-1-3-8	011502007026	天棚吊顶护角条	1.L型成品PVC护角条 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	190.9	15.44	2947.5	0	
1-2		主卧、卧室1~卧室3					1380872.56	0	
1-2-1		地面					264115.66	0	
1-2-1-1	011101006058	平面砂浆找平层	1.25mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.03-09 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1538.7	30.45	46853.42	0	
1-2-1-2	011102001174	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.03-09 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	19.78	677.39	13398.77	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1-3	011102001175	窗台石	1.20-25mmm厚1:3水泥砂浆黏贴层 2.面层:ST-103，18mm石材饰面(人造石) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.01-03 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	319.24	638.59	203863.47	0	
1-2-2		墙面					514604.49	0	
1-2-2-1	011207001319	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-106 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1171.62	99.98	117138.57	0	
1-2-2-2	011207001320	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-110 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	400.29	99.98	40020.99	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-3	011207001321	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-103 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	2026.76	99.98	202635.46	0	
1-2-2-4	011207001322	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-107 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	771.42	99.98	77126.57	0	
1-2-2-5	011207001323	墙面装饰板	1.部位:开关、面板、插座处 2.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.04-14 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	18.4	373.65	6875.16	0	
1-2-2-6	011502001144	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1979.38	7.34	14528.65	0	
1-2-2-7	011502001145	金属装饰线	1.不锈钢金属装饰线 2.材质:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	218.96	41.6	9108.74	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-8	011105006050	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1899.34	7.67	14567.94	0	
1-2-2-9	010808004055	金属门窗套	1.部位:阳台推拉门 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.02-07 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	76.82	424.4	32602.41	0	
1-2-3		天棚					602152.41	0	
1-2-3-1	011302001138	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07、DS-1.03-14A 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1515.7	285.37	432535.31	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3-2	010810002070	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-103(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	204.93	214.31	43918.55	0	
1-2-3-3	011407002052	天棚喷刷涂料	1.耐水腻子2遍刮平打磨平整 2.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 3.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	113.99	57.72	6579.5	0	
1-2-3-4	009064	灯槽	1.悬挑灯槽120mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.03-14A、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	539.58	54.11	29196.67	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3-5	011302001139	灯槽	1.附加灯槽40mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07 8.含建筑物超高降效费 9.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1280.64	43.4	55579.78	0	
1-2-3-6	010810002071	窗帘盒	1.部位:卧室阳台 2.窗帘盒材质、规格:W250*H200mm 3.龙骨材:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 4.基层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 5.面层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 6.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 7.耐水腻子2遍刮平打磨平整 8.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 9.做法详见:DS-1.01-02 10.含建筑物超高降效费 11.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	109.48	100.21	10970.99	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3-7	011502001146	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	170.2	30.24	5146.85	0	
1-2-3-8	011502007027	天棚吊顶护角条	1.L型成品PVC护角条 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1180.36	15.44	18224.76	0	
1-3		卫生间					847673.42	0	
1-3-1		地面					274161.69	0	
1-3-1-1	011102003118	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-102(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-06/08 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	178.94	127.36	22789.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-2	011102003119	石材楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	106.72	696.03	74280.32	0	
1-3-1-3	011102001176	门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-06/08、DS-2.03-11 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	12.42	740.5	9197.01	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-4	011102001177	挡水石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101，W80*H40mm厚石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	10.12	1150.27	11640.73	0	
1-3-1-5	011102001178	窗台石	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-103，18mm石材饰面(人造石) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.03-13 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	104.88	624.62	65510.15	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-6	011101006059	平面砂浆找平层	1.30-40mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层 2.含建筑物超高降效费 3.做法详见:DS-2.02-06//07/08 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	308.2	40.9	12605.38	0	
1-3-1-7	010904002020	楼(地)面涂膜防水	1.2mm厚聚合物水泥防水涂料四周上翻超过地面完成面300mm(防水层突出门槛外延500mm) 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	506.46	71.42	36171.37	0	
1-3-1-8	011101003020	细石混凝土	1.30mm厚C25细石混凝土,内配直径3mm@100单层双向钢筋 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	282.44	44.32	12517.74	0	
1-3-1-9	010103001020	回填陶粒混凝土	1.200-220mm厚1:3:6水泥陶粒混凝土 2.做法详见:DS-2.02-06/07 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	59.31	496.53	29449.19	0	
1-3-2		墙面					527142.27	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-2-1	011204003045	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.03-09/12/13 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1561.24	135.31	211251.38	0	
1-3-2-2	011207001324	墙面装饰板	1.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	28.52	373.65	10656.5	0	
1-3-2-3	011207001325	墙面装饰板	1.面层:MR-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	10.12	770.46	7797.06	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-2-4	011207001326	不锈钢层板	1.基层:5mm水泥板加固 2.基层外包面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.02-06/06a 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	6.44	393.15	2531.89	0	
1-3-2-5	010904003031	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	104.88	34.75	3644.58	0	
1-3-2-6	010903003039	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1666.58	37.88	63130.05	0	
1-3-2-7	011210003020	玻璃隔断	1.成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门） 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	293.48	777.33	228130.81	0	
1-3-3		天棚					46369.46	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-1	011302001140	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.01-06、DS-1.02-09 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	282.9	100.56	28448.42	0	
1-3-3-2	011407002053	天棚喷刷涂料	1.原建筑楼板 2.基层清理干净补平,磨平 3.刷界面剂一道 4.耐水腻子2 遍刮平打磨平整 5.刷无机防水涂料PT-102(A级)三遍,一底两面 6.做法详见:DS-1.02-09 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	105.8	67.91	7184.88	0	
1-3-3-3	011210005012	成品隔断	1.部位:公卫推拉门 2.龙骨:75mm*38mm轻钢龙骨连接至楼板、50*50mm热镀锌角铁 3.双面基层:9mm埃特板 4.双面面层:9mm埃特板 5.做法详见:DS-1.01-06 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	42.32	253.69	10736.16	0	
1-4		厨房					186979.42	0	
1-4-1		地面					33286.13	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-1	011102003120	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	195.5	127.36	24898.88	0	
1-4-1-2	011102001179	瓷砖门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	9.11	124.01	1129.73	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-3	011102001180	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工	m2	58.42	124.23	7257.52	0	
1-4-2		墙面					119578.91	0	
1-4-2-1	011204003046	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	763.14	135.31	103260.47	0	
1-4-2-2	010904003032	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	58.42	34.75	2030.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-2-3	010903003040	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	377.2	37.88	14288.34	0	
1-4-3		天棚					34114.38	0	
1-4-3-1	011302001141	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	184.92	100.56	18595.56	0	
1-4-3-2	011407002054	天棚喷刷涂料	1.原建筑楼板 2.基层清理干净补平,磨平 3.刷界面剂一道 4.耐水腻子2 遍刮平打磨平整 5.刷无机防水涂料PT-102(A级)三遍,一底两面 6.做法详见:DS-1.02-12 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	10.58	67.91	718.49	0	
1-4-3-3	011302001142	吊顶天棚	1.仿瓷砖SPC板吊顶 2.9mm玻镁板 3.木龙骨打底 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	50.14	295.18	14800.33	0	
1-5		阳台					68465.42	0	
1-5-1		地面					61838.66	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-1-1	011101006060	平面砂浆找平层	1.15-20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	377.66	22.09	8342.51	0	
1-5-1-2	011102003121	块料楼地面	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-104(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	340.4	83.01	28256.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-1-3	011102001181	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	37.26	677.39	25239.55	0	
1-5-2		墙面					6626.76	0	
1-5-2-1	011207001327	墙面装饰板	1.部位:阳台包管 2.龙骨:40*40*4mm热镀锌方通 3.基层:双层9mm埃特板 4.做法详见:DS-3.04-16A 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	55.2	120.05	6626.76	0	
1-6		其它工程					193130.81	0	
1-6-1	010402001035	砌块墙	1.淋浴间壁龛墙及其他位置新砌墙体 2.专用配套砂浆 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	20.93	800.9	16762.84	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-2	011207001328	亚克力挡边板	1.12mm厚亚克力挡边板 2.做法详见:DS-3.06-27/29 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	170.66	322.11	54971.29	0	
1-6-3	011101001077	已完工程及设备保护	1.已完工程及设备保护 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5802.9	6.44	37370.68	0	
1-6-4	011101001078	开荒保洁	1.开荒保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5802.9	4.02	23327.66	0	
1-6-5	011101001079	精保洁	1.精保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5802.9	6.44	37370.68	0	
1-6-6	011101001080	垃圾清运费	1.垃圾清运费 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5802.9	4.02	23327.66	0	
2		02户型					2744043.14	0	
2-1		玄关、餐厅、客厅					762139.50	0	
2-1-1		地面					131565.91	0	
2-1-1-1	011104002022	平面砂浆找平层	1.找平:25厚1:3干硬水泥砂浆找平 2.做法详见:DS-2.04-14 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1103.54	30.45	33602.79	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-1-2	011102003122	块料楼地面	1.结合层:10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.04-14 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1092.96	83.01	90726.61	0	
2-1-1-3	011102001182	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-01 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	10.58	683.98	7236.51	0	
2-1-2		墙面					251999.87	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-2-1	011207001329	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-111 木纹竹木纤维板 18mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	908.04	99.98	90785.84	0	
2-1-2-2	011207001330	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-105 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	511.06	99.98	51095.78	0	
2-1-2-3	011207001331	电视背景墙(岩板墙面)	1.龙骨:双层木龙骨 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:SF-101岩板6mm厚(甲供) 4.综合考虑导2mm圆弧等其他一切费用 5.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 7.做法详见:DS-3.05-24/26 8.含建筑物超高降效费 9.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	240.58	218.81	52641.31	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-2-4	011207001332	电视背景墙（不锈钢板凹槽）	1.部位:电视背景墙插座处 2.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.05-24 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	11.5	373.65	4296.98	0	
2-1-2-5	011502001147	金属装饰线	1.部位:电视背景墙处 2.不锈钢金属装饰线 3.材质:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.05-24/26 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	208.38	41.6	8668.61	0	
2-1-2-6	011502001148	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	708.86	7.34	5203.03	0	
2-1-2-7	011105006051	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	670.68	7.67	5144.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-2-8	010808004056	金属门窗套	1.部位:公卫洗手池处、阳台推拉门 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.01-05、DS-3.02-07 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	80.5	424.4	34164.2	0	
2-1-3		天棚					378573.72	0	
2-1-3-1	011302001143	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1079.16	272.6	294179.02	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-3-2	009065	灯槽	1.悬挑灯槽120宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	694.14	54.09	37546.03	0	
2-1-3-3	009066	灯槽	1.悬挑灯槽100宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.02-11 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	155.48	50.54	7857.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-3-4	010810002072	窗帘盒	1.部位:客厅阳台 2.窗帘盒材质、规格:W350*H200mm 3.龙骨材:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 4.基层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 5.面层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 6.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 7.耐水腻子2遍刮平打磨平整 8.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 9.做法详见:DS-1.02-11 10.含建筑物超高降效费 11.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	155.48	115.77	17999.92	0	
2-1-3-5	011502001149	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	694.14	30.24	20990.79	0	
2-2		主卧、卧室1~卧室3					879487.44	0	
2-2-1		地面					122615.97	0	
2-2-1-1	011101006061	平面砂浆找平层	1.25mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.03-09 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	978.88	30.45	29806.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-1-2	011102001183	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.03-09 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	14.72	677.39	9971.18	0	
2-2-1-3	011102001184	窗台石	1.20-25mmm厚1:3水泥砂浆黏贴层 2.面层:ST-103，18mm石材饰面(人造石) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.01-03 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	129.72	638.59	82837.89	0	
2-2-2		墙面					371205.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-2-1	011207001333	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-106 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	925.06	99.98	92487.5	0	
2-2-2-2	011207001334	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-110 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	337.18	99.98	33711.26	0	
2-2-2-3	011207001335	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-103 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1155.52	99.98	115528.89	0	
2-2-2-4	011207001336	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-107 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	591.56	99.98	59144.17	0	
2-2-2-5	011502001150	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1339.52	7.34	9832.08	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-2-6	011502001151	金属装饰线	1.不锈钢金属装饰线 2.材质:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	437.92	41.6	18217.47	0	
2-2-2-7	011105006052	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1262.24	7.67	9681.38	0	
2-2-2-8	010808004057	金属门窗套	1.部位:阳台推拉门 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.02-07 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	76.82	424.4	32602.41	0	
2-2-3		天棚					385666.31	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-3-1	011302001144	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07、DS-1.03-14A 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	954.5	285.37	272385.67	0	
2-2-3-2	010810002073	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-103(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	32.66	214.31	6999.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-3-3	010810002074	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-106(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	55.2	214.31	11829.91	0	
2-2-3-4	011407002055	天棚喷刷涂料	1.耐水腻子2遍刮平打磨平整 2.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 3.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	41.86	57.72	2416.16	0	
2-2-3-5	009067	灯槽	1.悬挑灯槽120mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.03-14A、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	422.74	54.09	22866.01	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-3-6	011302001145	灯槽	1.附加灯槽40mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07 8.含建筑物超高降效费 9.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	801.32	43.4	34777.29	0	
2-2-3-7	010810002075	窗帘盒	1.部位:卧室阳台 2.窗帘盒材质、规格:W250*H200mm 3.龙骨材:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 4.基层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 5.面层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 6.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 7.耐水腻子2遍刮平打磨平整 8.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 9.做法详见:DS-1.01-02 10.含建筑物超高降效费 11.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	107.18	100.22	10741.58	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-3-8	011502001152	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	422.74	30.24	12783.66	0	
2-2-3-9	011502007028	天棚吊顶护角条	1.L型成品PVC护角条 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	703.8	15.44	10866.67	0	
2-3		卫生间					698554.92	0	
2-3-1		地面					191914.76	0	
2-3-1-1	011102003123	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-102(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-06/08 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	202.4	127.36	25777.66	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-1-2	011102003124	石材楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	79.12	696.03	55069.89	0	
2-3-1-3	011102001185	门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-06/08、DS-2.03-11 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	10.81	740.72	8007.18	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-1-4	011102001186	挡水石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101，W80*H40mm厚石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	8.74	1150.27	10053.36	0	
2-3-1-5	011101006062	平面砂浆找平层	1.30-40mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层 2.含建筑物超高降效费 3.做法详见:DS-2.02-06//07/08 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	301.07	40.9	12313.76	0	
2-3-1-6	010904002021	楼(地)面涂膜防水	1.2mm厚聚合物水泥防水涂料四周上翻超过地面完成面300mm(防水层突出门槛外延500mm) 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	523.02	71.42	37354.09	0	
2-3-1-7	011101003021	细石混凝土	1.30mm厚C25细石混凝土,内配直径3mm@100单层双向钢筋 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	291.64	44.34	12931.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-1-8	010103001021	回填陶粒混凝土	1.200-220mm厚1:3:6水泥陶粒混凝土 2.做法详见:DS-2.02-06/07 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	61.24	496.53	30407.5	0	
2-3-2		墙面					477312.84	0	
2-3-2-1	011204003047	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.03-09/12/13 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1438.01	135.31	194577.13	0	
2-3-2-2	011207001337	墙面装饰板	1.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	57.04	373.65	21313	0	
2-3-2-3	011207001338	墙面装饰板	1.面层:MR-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	20.24	770.46	15594.11	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-2-4	011207001339	不锈钢层板	1.基层:5mm水泥板加固 2.基层外包面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.02-06/06a 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	12.88	393.15	5063.77	0	
2-3-2-5	010903003041	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1437.96	37.88	54469.92	0	
2-3-2-6	011210003021	玻璃隔断	1.成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门） 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	239.66	777.33	186294.91	0	
2-3-3		天棚					29327.32	0	
2-3-3-1	011302001146	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.01-06、DS-1.02-09 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	291.64	100.56	29327.32	0	
2-4		厨房					167196.81	0	
2-4-1		地面					27589.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4-1-1	011102003125	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	161.46	127.36	20563.55	0	
2-4-1-2	011102001187	瓷砖门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	15.18	124.01	1882.47	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4-1-3	011102001188	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工	m2	41.4	124.23	5143.12	0	
2-4-2		墙面					112362.51	0	
2-4-2-1	011204003048	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	720.36	135.31	97471.91	0	
2-4-2-2	010904003033	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	41.4	34.75	1438.65	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4-2-3	010903003042	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	355.12	37.88	13451.95	0	
2-4-3		天棚					27245.16	0	
2-4-3-1	011302001147	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	144.44	100.56	14524.89	0	
2-4-3-2	011407002056	天棚喷刷涂料	1.原建筑楼板 2.基层清理干净补平,磨平 3.刷界面剂一道 4.耐水腻子2 遍刮平打磨平整 5.刷无机防水涂料PT-102(A级)三遍,一底两面 6.做法详见:DS-1.02-12 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	7.36	67.91	499.82	0	
2-4-3-3	011302001148	吊顶天棚	1.仿瓷砖SPC板吊顶 2.9mm玻镁板 3.木龙骨打底 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	41.4	295.18	12220.45	0	
2-5		阳台					76006.04	0	
2-5-1		地面					69379.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-5-1-1	011101006063	平面砂浆找平层	1.15-20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	366.16	22.09	8088.47	0	
2-5-1-2	011102003126	块料楼地面	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-104(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	314.18	83.01	26080.08	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-5-1-3	011102001189	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	51.98	677.39	35210.73	0	
2-5-2		墙面					6626.76	0	
2-5-2-1	011207001340	墙面装饰板	1.部位:阳台包管 2.龙骨:40*40*4mm热镀锌方通 3.基层:双层9mm埃特板 4.做法详见:DS-3.04-16A 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	55.2	120.05	6626.76	0	
2-6		其它工程					160658.43	0	
2-6-1	010402001036	砌块墙	1.淋浴间壁龛墙及其他位置新砌墙体 2.专用配套砂浆 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	42.78	800.9	34262.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-6-2	011207001341	亚克力挡边板	1.12mm厚亚克力挡边板 2.做法详见:DS-3.06-27/29 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	82.8	322.11	26670.71	0	
2-6-3	011101001081	已完工程及设备保护	1.已完工程及设备保护 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	4766.98	6.44	30699.35	0	
2-6-4	011101001082	开荒保洁	1.开荒保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	4766.98	4.02	19163.26	0	
2-6-5	011101001083	精保洁	1.精保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	4766.98	6.44	30699.35	0	
2-6-6	011101001084	垃圾清运费	1.垃圾清运费 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	4766.98	4.02	19163.26	0	
3		03户型					2744043.14	0	
3-1		玄关、餐厅、客厅					762139.50	0	
3-1-1		地面					131565.91	0	
3-1-1-1	011104002023	平面砂浆找平层	1.找平:25厚1:3干硬水泥砂浆找平 2.做法详见:DS-2.04-14 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1103.54	30.45	33602.79	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-1-2	011102003127	块料楼地面	1.结合层:10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.04-14 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1092.96	83.01	90726.61	0	
3-1-1-3	011102001190	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-01 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	10.58	683.98	7236.51	0	
3-1-2		墙面					251999.87	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-2-1	011207001342	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-111 木纹竹木纤维板 18mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	908.04	99.98	90785.84	0	
3-1-2-2	011207001343	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-105 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	511.06	99.98	51095.78	0	
3-1-2-3	011207001344	电视背景墙(岩板墙面)	1.龙骨:双层木龙骨 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:SF-101岩板6mm厚(甲供) 4.综合考虑导2mm圆弧等其他一切费用 5.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 7.做法详见:DS-3.05-24/26 8.含建筑物超高降效费 9.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	240.58	218.81	52641.31	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-2-4	011207001345	电视背景墙（不锈钢板凹槽）	1.部位:电视背景墙插座处 2.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.05-24 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	11.5	373.65	4296.98	0	
3-1-2-5	011502001153	金属装饰线	1.部位:电视背景墙处 2.不锈钢金属装饰线 3.材质:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.05-24/26 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	208.38	41.6	8668.61	0	
3-1-2-6	011502001154	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	708.86	7.34	5203.03	0	
3-1-2-7	011105006053	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	670.68	7.67	5144.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-2-8	010808004058	金属门窗套	1.部位:公卫洗手池处、阳台推拉门 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.01-05、DS-3.02-07 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	80.5	424.4	34164.2	0	
3-1-3		天棚					378573.72	0	
3-1-3-1	011302001149	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1079.16	272.6	294179.02	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-3-2	009068	灯槽	1.悬挑灯槽120宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	694.14	54.09	37546.03	0	
3-1-3-3	009069	灯槽	1.悬挑灯槽100宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.02-11 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	155.48	50.54	7857.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-3-4	010810002076	窗帘盒	1.部位:客厅阳台 2.窗帘盒材质、规格:W350*H200mm 3.龙骨材:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 4.基层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 5.面层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 6.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 7.耐水腻子2遍刮平打磨平整 8.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 9.做法详见:DS-1.02-11 10.含建筑物超高降效费 11.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	155.48	115.77	17999.92	0	
3-1-3-5	011502001155	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	694.14	30.24	20990.79	0	
3-2		主卧、卧室1~卧室3					879487.44	0	
3-2-1		地面					122615.97	0	
3-2-1-1	011101006064	平面砂浆找平层	1.25mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.03-09 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	978.88	30.45	29806.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-1-2	011102001191	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.03-09 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	14.72	677.39	9971.18	0	
3-2-1-3	011102001192	窗台石	1.20-25mmm厚1:3水泥砂浆黏贴层 2.面层:ST-103，18mm石材饰面(人造石) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.01-03 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	129.72	638.59	82837.89	0	
3-2-2		墙面					371205.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-2-1	011207001346	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-106 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	925.06	99.98	92487.5	0	
3-2-2-2	011207001347	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-110 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	337.18	99.98	33711.26	0	
3-2-2-3	011207001348	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-103 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1155.52	99.98	115528.89	0	
3-2-2-4	011207001349	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-107 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	591.56	99.98	59144.17	0	
3-2-2-5	011502001156	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1339.52	7.34	9832.08	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-2-6	011502001157	金属装饰线	1.不锈钢金属装饰线 2.材质:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	437.92	41.6	18217.47	0	
3-2-2-7	011105006054	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1262.24	7.67	9681.38	0	
3-2-2-8	010808004059	金属门窗套	1.部位:阳台推拉门 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.02-07 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	76.82	424.4	32602.41	0	
3-2-3		天棚					385666.31	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-3-1	011302001150	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07、DS-1.03-14A 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	954.5	285.37	272385.67	0	
3-2-3-2	010810002077	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-103(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	32.66	214.31	6999.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-3-3	010810002078	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-106(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	55.2	214.31	11829.91	0	
3-2-3-4	011407002057	天棚喷刷涂料	1.耐水腻子2遍刮平打磨平整 2.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 3.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	41.86	57.72	2416.16	0	
3-2-3-5	009070	灯槽	1.悬挑灯槽120mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.03-14A、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	422.74	54.09	22866.01	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-3-6	011302001151	灯槽	1.附加灯槽40mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07 8.含建筑物超高降效费 9.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	801.32	43.4	34777.29	0	
3-2-3-7	010810002079	窗帘盒	1.部位:卧室阳台 2.窗帘盒材质、规格:W250*H200mm 3.龙骨材:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 4.基层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 5.面层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 6.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 7.耐水腻子2遍刮平打磨平整 8.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 9.做法详见:DS-1.01-02 10.含建筑物超高降效费 11.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	107.18	100.22	10741.58	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-3-8	011502001158	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	422.74	30.24	12783.66	0	
3-2-3-9	011502007029	天棚吊顶护角条	1.L型成品PVC护角条 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	703.8	15.44	10866.67	0	
3-3		卫生间					698554.92	0	
3-3-1		地面					191914.76	0	
3-3-1-1	011102003128	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-102(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-06/08 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	202.4	127.36	25777.66	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-1-2	011102003129	石材楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	79.12	696.03	55069.89	0	
3-3-1-3	011102001193	门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-06/08、DS-2.03-11 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	10.81	740.72	8007.18	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-1-4	011102001194	挡水石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101，W80*H40mm厚石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	8.74	1150.27	10053.36	0	
3-3-1-5	011101006065	平面砂浆找平层	1.30-40mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层 2.含建筑物超高降效费 3.做法详见:DS-2.02-06//07/08 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	301.07	40.9	12313.76	0	
3-3-1-6	010904002022	楼(地)面涂膜防水	1.2mm厚聚合物水泥防水涂料四周上翻超过地面完成面300mm(防水层突出门槛外延500mm) 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	523.02	71.42	37354.09	0	
3-3-1-7	011101003022	细石混凝土	1.30mm厚C25细石混凝土,内配直径3mm@100单层双向钢筋 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	291.64	44.34	12931.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-1-8	010103001022	回填陶粒混凝土	1.200-220mm厚1:3:6水泥陶粒混凝土 2.做法详见:DS-2.02-06/07 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	61.24	496.53	30407.5	0	
3-3-2		墙面					477312.84	0	
3-3-2-1	011204003049	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.03-09/12/13 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1438.01	135.31	194577.13	0	
3-3-2-2	011207001350	墙面装饰板	1.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	57.04	373.65	21313	0	
3-3-2-3	011207001351	墙面装饰板	1.面层:MR-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	20.24	770.46	15594.11	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-2-4	011207001352	不锈钢层板	1.基层:5mm水泥板加固 2.基层外包面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.02-06/06a 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	12.88	393.15	5063.77	0	
3-3-2-5	010903003043	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1437.96	37.88	54469.92	0	
3-3-2-6	011210003022	玻璃隔断	1.成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门） 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	239.66	777.33	186294.91	0	
3-3-3		天棚					29327.32	0	
3-3-3-1	011302001152	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.01-06、DS-1.02-09 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	291.64	100.56	29327.32	0	
3-4		厨房					167196.81	0	
3-4-1		地面					27589.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-4-1-1	011102003130	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	161.46	127.36	20563.55	0	
3-4-1-2	011102001195	瓷砖门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	15.18	124.01	1882.47	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-4-1-3	011102001196	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工	m2	41.4	124.23	5143.12	0	
3-4-2		墙面					112362.51	0	
3-4-2-1	011204003050	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	720.36	135.31	97471.91	0	
3-4-2-2	010904003034	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	41.4	34.75	1438.65	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-4-2-3	010903003044	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	355.12	37.88	13451.95	0	
3-4-3		天棚					27245.16	0	
3-4-3-1	011302001153	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	144.44	100.56	14524.89	0	
3-4-3-2	011407002058	天棚喷刷涂料	1.原建筑楼板 2.基层清理干净补平,磨平 3.刷界面剂一道 4.耐水腻子2 遍刮平打磨平整 5.刷无机防水涂料PT-102(A级)三遍,一底两面 6.做法详见:DS-1.02-12 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	7.36	67.91	499.82	0	
3-4-3-3	011302001154	吊顶天棚	1.仿瓷砖SPC板吊顶 2.9mm玻镁板 3.木龙骨打底 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	41.4	295.18	12220.45	0	
3-5		阳台					76006.04	0	
3-5-1		地面					69379.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-5-1-1	011101006066	平面砂浆找平层	1.15-20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	366.16	22.09	8088.47	0	
3-5-1-2	011102003131	块料楼地面	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-104(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	314.18	83.01	26080.08	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-5-1-3	011102001197	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	51.98	677.39	35210.73	0	
3-5-2		墙面					6626.76	0	
3-5-2-1	011207001353	墙面装饰板	1.部位:阳台包管 2.龙骨:40*40*4mm热镀锌方通 3.基层:双层9mm埃特板 4.做法详见:DS-3.04-16A 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	55.2	120.05	6626.76	0	
3-6		其它工程					160658.43	0	
3-6-1	010402001037	砌块墙	1.淋浴间壁龛墙及其他位置新砌墙体 2.专用配套砂浆 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	42.78	800.9	34262.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-6-2	011207001354	亚克力挡边板	1.12mm厚亚克力挡边板 2.做法详见:DS-3.06-27/29 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	82.8	322.11	26670.71	0	
3-6-3	011101001085	已完工程及设备保护	1.已完工程及设备保护 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	4766.98	6.44	30699.35	0	
3-6-4	011101001086	开荒保洁	1.开荒保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	4766.98	4.02	19163.26	0	
3-6-5	011101001087	精保洁	1.精保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	4766.98	6.44	30699.35	0	
3-6-6	011101001088	垃圾清运费	1.垃圾清运费 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	4766.98	4.02	19163.26	0	
4		04户型					3629736.03	0	
4-1		玄关、餐厅、客厅					952614.40	0	
4-1-1		地面					201840.08	0	
4-1-1-1	011104002024	平面砂浆找平层	1.找平:25厚1:3干硬水泥砂浆找平 2.做法详见:DS-2.04-14 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1312.84	30.45	39975.98	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-1-2	011102003132	块料楼地面	1.结合层:10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:1200*2400mm岩板-CT-101a(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.04-14 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	92.92	73.67	6845.42	0	
4-1-1-3	011102003133	块料楼地面	1.结合层:10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.04-14 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1204.28	83.01	99967.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-1-4	011102001198	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-01 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	15.64	683.82	10694.94	0	
4-1-1-5	011102001199	窗台石	1.20-25mmm厚1:3水泥砂浆黏贴层 2.面层:ST-103，18mm石材饰面(人造石) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.01-03 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	69.46	638.59	44356.46	0	
4-1-2		墙面					300557.42	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-2-1	011207001355	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-111 木纹竹木纤维板 18mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	664.24	99.98	66410.72	0	
4-1-2-2	011207001356	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-105 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1179.44	99.98	117920.41	0	
4-1-2-3	011207001357	电视背景墙(岩板墙面)	1.龙骨:双层木龙骨 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:SF-101岩板6mm厚(甲供) 4.综合考虑导2mm圆弧等其他一切费用 5.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 7.做法详见:DS-3.05-24/26 8.含建筑物超高降效费 9.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	214.36	218.81	46904.11	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-2-4	011207001358	电视背景墙（不锈钢板凹槽）	1.部位:电视背景墙插座处 2.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.05-24 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	11.04	373.65	4125.1	0	
4-1-2-5	011502001159	金属装饰线	1.部位:电视背景墙处 2.不锈钢金属装饰线 3.材质:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.05-24/26 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	194.58	41.6	8094.53	0	
4-1-2-6	011502001160	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	796.72	7.34	5847.92	0	
4-1-2-7	011105006055	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	815.58	7.67	6255.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-2-8	010808004060	金属门窗套	1.部位:公卫洗手池处、阳台推拉门 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.01-05、DS-3.02-07 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	106.03	424.4	44999.13	0	
4-1-3		天棚					450216.90	0	
4-1-3-1	011302001155	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1277.42	272.6	348224.69	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-3-2	010810002080	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-103(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	43.01	214.31	9217.47	0	
4-1-3-3	011407002059	天棚喷刷涂料	1.耐水腻子2遍刮平打磨平整 2.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 3.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	16.33	57.72	942.57	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-3-4	009071	灯槽	1.悬挑灯槽120宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.01-01、DS-1.02-08、DS-1.02-11、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	677.12	54.11	36638.96	0	
4-1-3-5	011302001156	灯槽	1.附加灯槽40mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.做法详见:DS-1.02-08 8.含建筑物超高降效费 9.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	273.7	43.41	11881.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-3-6	010810002081	窗帘盒	1.部位:客厅阳台 2.窗帘盒材质、规格:W300*H200mm 3.龙骨材:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 4.基层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 5.面层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 6.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 7.耐水腻子2遍刮平打磨平整 8.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 9.做法详见:DS-1.02-08 10.含建筑物超高降效费 11.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	179.4	110.86	19888.28	0	
4-1-3-7	011502001161	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	677.12	30.24	20476.11	0	
4-1-3-8	011502007030	天棚吊顶护角条	1.L型成品PVC护角条 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	190.9	15.44	2947.5	0	
4-2		主卧、卧室1~卧室3					1380872.56	0	
4-2-1		地面					264115.66	0	
4-2-1-1	011101006067	平面砂浆找平层	1.25mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.03-09 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1538.7	30.45	46853.42	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-1-2	011102001200	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.03-09 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	19.78	677.39	13398.77	0	
4-2-1-3	011102001201	窗台石	1.20-25mmm厚1:3水泥砂浆黏贴层 2.面层:ST-103，18mm石材饰面(人造石) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.01-03 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	319.24	638.59	203863.47	0	
4-2-2		墙面					514604.49	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-2-1	011207001359	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-106 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1171.62	99.98	117138.57	0	
4-2-2-2	011207001360	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-110 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	400.29	99.98	40020.99	0	
4-2-2-3	011207001361	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-103 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	2026.76	99.98	202635.46	0	
4-2-2-4	011207001362	墙面装饰板	1.配套专用龙骨、配套连接件(甲供)+结构胶 2.面层:WD-107 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供) 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	771.42	99.98	77126.57	0	
4-2-2-5	011207001363	墙面装饰板	1.部位:开关、面板、插座处 2.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.04-14 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	18.4	373.65	6875.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-2-6	011502001162	金属装饰线	1.成品F字收口件（甲供） 2.做法详见:DS-3.01-01 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1979.38	7.34	14528.65	0	
4-2-2-7	011502001163	金属装饰线	1.不锈钢金属装饰线 2.材质:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	218.96	41.6	9108.74	0	
4-2-2-8	011105006056	金属踢脚线	1.成品踢脚线（甲供） 2.材质:MT-103金属饰面 3.高度:20mm 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1899.34	7.67	14567.94	0	
4-2-2-9	010808004061	金属门窗套	1.部位:阳台推拉门 2.基层:9mm玻镁板 3.面层:MT-101 不锈钢(防指纹)金属饰面1.2mm厚 4.做法详见:DS-3.02-07 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	76.82	424.4	32602.41	0	
4-2-3		天棚					602152.41	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-3-1	011302001157	吊顶天棚（跌级）	1.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 2.基层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 3.面层:9.5mm 防潮石膏板(错缝搭接) 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 8.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07、DS-1.03-14A 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1515.7	285.37	432535.31	0	
4-2-3-2	010810002082	飘窗吊顶天花	1.龙骨:50轻钢副龙骨 2.基层:12mm玻镁板 3.面层:布纹竹木纤维板WD-103(甲供) 4.需综合考虑吊顶侧封板、天花检修口、灯具开孔等其他一切相关费用 5.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	204.93	214.31	43918.55	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-3-3	011407002060	天棚喷刷涂料	1.耐水腻子2遍刮平打磨平整 2.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 3.做法详见:DS-1.01-05、DS-1.04-17 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	113.99	57.72	6579.5	0	
4-2-3-4	009072	灯槽	1.悬挑灯槽120mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、专用配套轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 5.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 6.耐水腻子2遍刮平打磨平整 7.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 8.做法详见:DS-1.03-14A、DS-1.03-15 9.含建筑物超高降效费 10.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	539.58	54.11	29196.67	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-3-5	011302001158	灯槽	1.附加灯槽40mm宽 2.龙骨:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 3.基层:9mm玻镁板 4.面层:9.5MM防潮石膏板 4.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 5.耐水腻子2遍刮平打磨平整 6.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 7.做法详见:DS-1.01-02/03/04/05、DS-1.02-07 8.含建筑物超高降效费 9.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1280.64	43.4	55579.78	0	
4-2-3-6	010810002083	窗帘盒	1.部位:卧室阳台 2.窗帘盒材质、规格:W250*H200mm 3.龙骨材:Φ8mm 通体螺纹吊杆,金属吊杆、50#轻钢龙骨 4.基层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 5.面层:9.5MM防潮石膏板(错缝搭接) 6.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 7.耐水腻子2遍刮平打磨平整 8.刷无机涂料 PT-101(A级)三遍,一底两面 9.做法详见:DS-1.01-02 10.含建筑物超高降效费 11.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	109.48	100.21	10970.99	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-3-7	011502001164	天棚吊顶装饰线条	1.线条:MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm 2.含建筑物超高降效费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	170.2	30.24	5146.85	0	
4-2-3-8	011502007031	天棚吊顶护角条	1.L型成品PVC护角条 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	1180.36	15.44	18224.76	0	
4-3		卫生间					847673.42	0	
4-3-1		地面					274161.69	0	
4-3-1-1	011102003134	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-102(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-06/08 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	178.94	127.36	22789.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-1-2	011102003135	石材楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	106.72	696.03	74280.32	0	
4-3-1-3	011102001202	门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层、防水混凝土反坎 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-06/08、DS-2.03-11 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	12.42	740.5	9197.01	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-1-4	011102001203	挡水石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-101，W80*H40mm厚石材饰面(酸洗面) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.02-07 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	10.12	1150.27	11640.73	0	
4-3-1-5	011102001204	窗台石	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:ST-103，18mm石材饰面(人造石) 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.03-13 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	104.88	624.62	65510.15	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-1-6	011101006068	平面砂浆找平层	1.30-40mm厚M15水泥砂浆保护层兼找坡层 2.含建筑物超高降效费 3.做法详见:DS-2.02-06//07/08 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	308.2	40.9	12605.38	0	
4-3-1-7	010904002023	楼(地)面涂膜防水	1.2mm厚聚合物水泥防水涂料四周上翻超过地面完成面300mm(防水层突出门槛外延500mm) 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	506.46	71.42	36171.37	0	
4-3-1-8	011101003023	细石混凝土	1.30mm厚C25细石混凝土,内配直径3mm@100单层双向钢筋 2.做法详见:DS-2.02-06/07/08 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	282.44	44.32	12517.74	0	
4-3-1-9	010103001023	回填陶粒混凝土	1.200-220mm厚1:3:6水泥陶粒混凝土 2.做法详见:DS-2.02-06/07 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	59.31	496.53	29449.19	0	
4-3-2		墙面					527142.27	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-2-1	011204003051	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-3.03-09/12/13 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1561.24	135.31	211251.38	0	
4-3-2-2	011207001364	墙面装饰板	1.面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	28.52	373.65	10656.5	0	
4-3-2-3	011207001365	墙面装饰板	1.面层:MR-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚 2.做法详见:DS-3.02-06/06a 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	10.12	770.46	7797.06	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-2-4	011207001366	不锈钢层板	1.基层:5mm水泥板加固 2.基层外包面层:MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚 3.做法详见:DS-3.02-06/06a 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	6.44	393.15	2531.89	0	
4-3-2-5	010904003035	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	104.88	34.75	3644.58	0	
4-3-2-6	010903003045	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	1666.58	37.88	63130.05	0	
4-3-2-7	011210003023	玻璃隔断	1.成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门） 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	293.48	777.33	228130.81	0	
4-3-3		天棚					46369.46	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-3-1	011302001159	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.01-06、DS-1.02-09 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	282.9	100.56	28448.42	0	
4-3-3-2	011407002061	天棚喷刷涂料	1.原建筑楼板 2.基层清理干净补平,磨平 3.刷界面剂一道 4.耐水腻子2 遍刮平打磨平整 5.刷无机防水涂料PT-102(A级)三遍,一底两面 6.做法详见:DS-1.02-09 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	105.8	67.91	7184.88	0	
4-3-3-3	011210005013	成品隔断	1.部位:公卫推拉门 2.龙骨:75mm*38mm轻钢龙骨连接至楼板、50*50mm热镀锌角铁 3.双面基层:9mm埃特板 4.双面面层:9mm埃特板 5.做法详见:DS-1.01-06 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	42.32	253.69	10736.16	0	
4-4		厨房					186979.42	0	
4-4-1		地面					33286.13	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-4-1-1	011102003136	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	195.5	127.36	24898.88	0	
4-4-1-2	011102001205	瓷砖门槛石	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.02-05 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	9.11	124.01	1129.73	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-4-1-3	011102001206	块料楼地面	1.10mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件 6.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工	m2	58.42	124.23	7257.52	0	
4-4-2		墙面					119578.91	0	
4-4-2-1	011204003052	块料墙面	1.15mm厚胶泥黏贴层 2.面层:CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供) 3.综合考虑岩板2*2阴阳角、检修口成品反弹器等其他一切费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	763.14	135.31	103260.47	0	
4-4-2-2	010904003036	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	58.42	34.75	2030.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-4-2-3	010903003046	墙面砂浆防水(防潮)	1.界面剂 2.3mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.做法详见:DS-3.03-13 4.含建筑物超高降效费 5.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	377.2	37.88	14288.34	0	
4-4-3		天棚					34114.38	0	
4-4-3-1	011302001160	吊顶天棚	1.MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供) 2.蜂窝铝板吊顶配套龙骨，边龙 3.含灯槽造型 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	184.92	100.56	18595.56	0	
4-4-3-2	011407002062	天棚喷刷涂料	1.原建筑楼板 2.基层清理干净补平,磨平 3.刷界面剂一道 4.耐水腻子2 遍刮平打磨平整 5.刷无机防水涂料PT-102(A级)三遍,一底两面 6.做法详见:DS-1.02-12 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	10.58	67.91	718.49	0	
4-4-3-3	011302001161	吊顶天棚	1.仿瓷砖SPC板吊顶 2.9mm玻镁板 3.木龙骨打底 4.做法详见:DS-1.02-12 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	50.14	295.18	14800.33	0	
4-5		阳台					68465.42	0	
4-5-1		地面					61838.66	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-5-1-1	011101006069	平面砂浆找平层	1.15-20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	377.66	22.09	8342.51	0	
4-5-1-2	011102003137	块料楼地面	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:600*1200*10mm瓷砖-CT-104(甲供) 3.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 4.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 5.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10、DS-2.04-16 6.含建筑物超高降效费 7.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	340.4	83.01	28256.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-5-1-3	011102001207	门槛石	1.10mm厚1:2水泥砂浆铺贴结合层 2.面层:ST-101，18mm石材饰面 3.石材需综合考虑打蜡、晶面处理、六面养护、磨边等其他一切相关费用 4.除注明留缝尺寸外，其余密拼的瓷砖、石材、岩板间均要留1.5mm密拼缝，并采用同色的美缝剂填缝 5.所有岩板、石材及瓷砖需由厂家进行二次深化排版,设计确定后方可施工 6.做法详见:DS-2.01-02、DS-2.03-10 7.含建筑物超高降效费 8.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	37.26	677.39	25239.55	0	
4-5-2		墙面					6626.76	0	
4-5-2-1	011207001367	墙面装饰板	1.部位:阳台包管 2.龙骨:40*40*4mm热镀锌方通 3.基层:双层9mm埃特板 4.做法详见:DS-3.04-16A 5.含建筑物超高降效费 6.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	55.2	120.05	6626.76	0	
4-6		其它工程					193130.81	0	
4-6-1	010402001038	砌块墙	1.淋浴间壁龛墙及其他位置新砌墙体 2.专用配套砂浆 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m3	20.93	800.9	16762.84	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-6-2	011207001368	亚克力挡边板	1.12mm厚亚克力挡边板 2.做法详见:DS-3.06-27/29 3.含建筑物超高降效费 4.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	170.66	322.11	54971.29	0	
4-6-3	011101001089	已完工程及设备保护	1.已完工程及设备保护 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5802.9	6.44	37370.68	0	
4-6-4	011101001090	开荒保洁	1.开荒保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5802.9	4.02	23327.66	0	
4-6-5	011101001091	精保洁	1.精保洁 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5802.9	6.44	37370.68	0	
4-6-6	011101001092	垃圾清运费	1.垃圾清运费 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	5802.9	4.02	23327.66	0	
合计							12747558.34	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程　　标段： 龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

项目编码	011104002021	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	1312.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2062.32	0	0	0	453.92	2062.32	0	0	0	453.92
小计									2075.0957	12.3332	0	0	457.3486
清单项目综合单价													2544.777500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.53626	1.3759	2.11		
		技工人工费(装饰)	元	2.008164	1.3511	2.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.86578	1.3551	7.95		
		降效增加人工费	元	1.570884	1	1.57		
	材料	水	m3	0.038696	3.77	0.15		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	452.75	11.55		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0308	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102003116	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	92.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	618.9	0	0	956.47	42.0499	6.189	0	0	9.5647
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0125	446.71	145.96	0	0	105.62	5.583875	1.8245	0	0	1.32025
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	544.23	0	0	0	119.79	544.23	0	0	0	119.79
小计									591.863775	8.0135	0	0	130.67495
清单项目综合单价													730.552225

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.199053	1.3759	7.15		
		技工人工费(装饰)	元	10.080963	1.3511	13.62		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.821485	1.3551	26.86		
		降效增加人工费	元	5.856974	1	5.86		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.065	28	1.82		
		水	m3	0.025129	3.77	0.09		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.009881	465.86	4.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4296	1	0.43		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102003117	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	1204.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7880.31	0	0	0	1734.46	7880.31	0	0	0	1734.46
小计									7933.52765	9.623	0	0	1746.6544
清单项目综合单价													9689.805050

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.786615	1.3759	7.96		
		技工人工费(装饰)	元	11.368376	1.3511	15.36		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.06196	1.3551	29.9		
		降效增加人工费	元	6.543586	1	6.54		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		水	m3	0.025129	3.77	0.09		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.009881	465.86	4.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2191	1	0.22		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001172	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	15.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.001	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	1.97819	4.7113	0	0.01421	0.67192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	174.5	0	0	0	38.41	174.5	0	0	0	38.41
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	3.92	0	0	0.03	0.87	3.92	0	0	0.03	0.87
小计									271.13589	531.4269	0	0.04421	86.25922
清单项目综合单价													888.866220

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.265785	1.3759	0.37		
		技工人工费	元	0.946324	1.3511	1.28		
		普工人工费(装饰)	元	9.62478	1.3759	13.24		
		技工人工费(装饰)	元	20.555443	1.3511	27.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.69281	1.3551	49.72		
		降效增加人工费	元	11.407928	1	11.41		
	材料	ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		专用胶粘剂	kg	0	2	0		
		水	m3	0.019405	3.77	0.07		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.010171	465.86	4.74		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	0.008395	457.84	3.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.371377	1	1.37		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.001014	11.65	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	机械	降效增加机械费		元	0.001918	1	0		
项目编码	011102001173	项目名称	窗台石		计量单位	m2	工程量	69.46		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-77换	窗台板面层 石材饰面板	10m2	0.1	413.23	5382.08	0	0	360.05	41.323	538.208	0	0	36.005
020002-13+020002-15*(-8)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:12.5mm)	100m2	0.01	754.3	622.21	0	0	197.14	7.543	6.2221	0	0	1.9714
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	417.35	0	0	0	91.86	417.35	0	0	0	91.86
小计									466.216	544.4301	0	0	129.8364
清单项目综合单价													1140.482500

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.5139	1.3759	11.71		
		技工人工费(装饰)	元	19.767933	1.3511	26.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.7064	1.3551	10.44		
		降效增加人工费	元	6.008494	1	6.01		
	材料	石材窗台板(成品)-ST-103，18mm石材饰面(人造石) （含磨圆角及加厚边）	m2	1.06	500	530		
		水	m3	0.030601	3.77	0.12		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.024331	452.75	11.02		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.6935	1	2.69		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		
项目编码	011207001315	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	664.24	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3217.59	0	0	354.64	731.95	3217.59	0	0	354.64	731.95
小计									3256.9854	38.8787	0	358.9821	742.8558
清单项目综合单价													4397.702000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.844017	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.533903	1	0.53		
项目编码	011207001316	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1179.44	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5713.23	0	0	629.7	1299.67	5713.23	0	0	629.7	1299.67
小计									5752.6254	38.8787	0	634.0421	1310.5758
清单项目综合单价													7736.122000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.844019	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.533897	1	0.53		
项目编码	011207001317	项目名称	电视背景墙(岩板墙面）	计量单位	m2	工程量	214.36	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	2442.89	0	279.91	364.27	10.1484	24.4289	0	2.7991	3.6427
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	1123.58	0	0	1018.8	43.7356	11.2358	0	0	10.188
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2394.54	0	0	76.22	532.15	2394.54	0	0	76.22	532.15
小计									2485.3886	86.5299	0	79.1117	556.6661
清单项目综合单价													3207.696300

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.56022	1.3759	13.15		
		技工人工费(装饰)	元	20.946	1.3511	28.3		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.45089	1.3551	49.39		
		降效增加人工费	元	11.170648	1	11.17		
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	4.526	1.25	5.66		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		白水泥	t	0.00103	1045	1.08		
		杉木枋板材	m3	0.02032	2200	44.7		
		9mm厚玻镁板	m2	1.05	21.7	22.79		
		专用胶粘剂	kg	4.635	2	9.27		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6267	1	1.63		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	木工圆锯机　直径D(mm)　D=500		台班	0.0032	28.94	0.09		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6		台班	0.01345	208.11	2.8		
		降效增加机械费		元	0.35557	1	0.36		

项目编码	011207001318	项目名称	电视背景墙（不锈钢板凹槽）	计量单位	m2	工程量	11.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	59.32	0	0	0	13.06	59.32	0	0	0	13.06
小计									103.0163	298.839	0	0	37.6195

清单项目综合单价　439.474800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.59733	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.07453	1.3511	13.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.5331	1.3551	23.76		
		降效增加人工费	元	5.373188	1	5.37		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.01	280	282.8		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4868	1	1.49		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001141	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	194.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	117.82	0	0	0	25.94	117.82	0	0	0	25.94
小计									122.7445	33.1776	0	0	28.6828

清单项目综合单价　184.604900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.605509	1	0.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m	1.06	30	31.8		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6505	1	0.65		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001142	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	796.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	442.91	0	0	0	97.48	442.91	0	0	0	97.48
小计									447.4312	1.0891	0	0	98.5295

清单项目综合单价　547.049800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3759	0.65		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3511	1.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3551	2.46		
		降效增加人工费	元	0.555917	1	0.56		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		万能胶	kg	0.04032	17.5	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2916	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006049	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	815.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	555.4	0	0	0	122.24	555.4	0	0	0	122.24
小计									560.9383	0.0663	0	0	123.4623

清单项目综合单价　684.466900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3759	0.8		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3511	1.72		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3551	3.01		
		降效增加人工费	元	0.680988	1	0.68		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0663	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010808004054	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	106.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-67换	门窗套 基层板 安装在墙面上	10m2	0.1	167.73	480.11	0	0	60.92	16.773	48.011	0	0	6.092
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2997.68	0	0	208.1	26.452	299.768	0	0	20.81
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	563.54	0	0	0	124.03	563.54	0	0	0	124.03
小计									606.765	347.779	0	0	150.932

清单项目综合单价　1105.47600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	7.8237	1.3759	10.76		
		技工人工费(装饰)	元	19.6043	1.3511	26.49		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.4074	1.3551	5.97		
		降效增加人工费	元	5.314911	1	5.31		
		杉木板材（综合）	m3	0.0002	2200	0.44		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	9mm厚玻镁板		m2	1.312	21.7	28.47		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚		m2	1.06	280	296.8		
		防腐油		kg	0.5988	31.5	18.86		
		其他材料费(按百分比计算)		元	3.207	1	3.21		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011302001136	项目名称	吊顶天棚（跌级）	计量单位	m2	工程量	1277.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	33.1745	39.8765	0	9.0801	9.904
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ＂（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1）	100m2	0.0115	1766.33	1904.11	0	0	483.98	20.312795	21.897265	0	0	5.56577
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ＂（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.0115	1413.06	1904.11	0	0	406.22	16.25019	21.897265	0	0	4.67153
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0115	454.75	398.48	0	0	120.02	5.229625	4.58252	0	0	1.38023
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0115	1775.08	410.54	0	0	411.22	20.41342	4.72121	0	0	4.72903
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0115	1467.65	852.82	0	0	365.67	16.877975	9.80743	0	0	4.205205
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	17632.45	0	0	1426.21	3976.47	17632.45	0	0	1426.21	3976.47
小计									17744.7085	102.78219	0	1435.2901	4006.925765
清单项目综合单价													23289.706560

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	11.809272	1.3759	16.25		
		技工人工费(装饰)	元	25.885679	1.3511	34.97		
		高级技工人工费(装饰)	元	45.04151	1.3551	61.04		
		降效增加人工费	元	13.803174	1	13.8		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4271	5.5	2.35		
		贴缝网带	m	1.328247	3.3	4.38		
		嵌缝膏	kg	0.076935	2	0.15		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.544547	10	5.45		
		六角螺栓	kg	0.018	6.32	0.11		
		射钉	10个	0.155	1	0.16		
		吊杆	kg	0.36036	5.5	1.98		
		砂纸	张	0.184	0.48	0.09		
		杉木板材（综合）	m3	0.0007	2200	1.54		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	2.414995	15.7	37.92		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	1.05	31.5	33.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.482183	20	9.64		
		腻子粉(成品)	kg	2.582113	1.8	4.65		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.0612	4.36	0.27		
		水	m3	0.001322	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.017524	1	1.02		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03848	235.97	9.08		
		降效增加机械费	元	1.116477	1	1.12		

项目编码	010810002068	项目名称	飘窗吊顶天花	计量单位	m2	工程量	43.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0117	1537.13	3314.58	0	0	504.06	17.984421	38.780586	0	0	5.897502
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0117	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.444332	18.302427	0	0	8.496306
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	435.12	0	0	43.22	98.67	435.12	0	0	43.22	98.67
小计									517.398553	87.423413	0	51.3916	121.698308
清单项目综合单价													777.911874

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.655193	1.3759	11.91		
		技工人工费(装饰)	元	18.972231	1.3511	25.63		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.012082	1.3551	44.73		
		降效增加人工费	元	10.116717	1	10.12		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.280826	10	12.81		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.24024	5.5	1.32		
		12mm玻镁板	m2	1.228458	29	35.63		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	25	26.25		
		万能胶	kg	0.380822	17.5	6.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.283483	1	2.28		
		材料费补差	元	0.000117	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03463	235.97	8.17		
		降效增加机械费	元	1.004883	1	1		

项目编码	011407002051	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	16.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	852.82	0	0	365.67	14.6765	8.5282	0	0	3.6567
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	65.11	0	0	0	14.33	65.11	0	0	0	14.33
小计									97.5373	12.6336	0	0	22.0989
清单项目综合单价													132.269800

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	3.41015	1.3759	4.69		
		技工人工费(装饰)	元	7.47795	1.3511	10.1		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.01146	1.3551	17.63		
		降效增加人工费	元	3.98714	1	3.99		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.41929	20	8.39		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	水	m3	0.00115	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.125	1	0.13		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	009063	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	677.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.64616	6.960272	0	0	2.47112
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.64616	5.263472	0	0	2.386288
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0031	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.502748	1.272674	0	0	1.274782
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0031	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.549715	2.643742	0	0	1.133577
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2315.84	0	0	0	509.72	2315.84	0	0	0	509.72
小计									2345.184783	16.14016	0	0	516.985767

清单项目综合单价 2878.310710

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.926231	1.3759	4.03		
		技工人工费(装饰)	元	6.413505	1.3511	8.67		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.160664	1.3551	15.12		
		降效增加人工费	元	3.420132	1	3.42		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.152883	10	1.53		
		砂纸	张	0.048001	0.48	0.02		
		9mm厚玻镁板	m2	0.262505	21.7	5.7		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.262505	15.7	4.12		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.125789	20	2.52		
		腻子粉(成品)	kg	0.673609	1.8	1.21		
		水	m3	0.000345	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.150963	1	0.15		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001137	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	273.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.0016	13590.3	4328.86	0	0	3207.67	21.74448	6.926176	0	0	5.132272
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0016	1775.08	410.54	0	0	411.22	2.840128	0.656864	0	0	0.657952
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0016	1467.65	852.82	0	0	365.67	2.34824	1.364512	0	0	0.585072
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	849.85	0	0	0	187.06	849.85	0	0	0	187.06
小计									876.782848	8.947552	0	0	193.435296

清单项目综合单价 1079.165696

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.657017	1.3759	3.66		
		技工人工费(装饰)	元	5.822478	1.3511	7.87		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.132157	1.3551	13.73		
		降效增加人工费	元	3.105042	1	3.11		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.08191	10	0.82		
		砂纸	张	0.024003	0.48	0.01		
		9mm厚玻镁板	m2	0.150018	21.7	3.26		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.150018	15.7	2.36		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.062901	20	1.26		
		腻子粉(成品)	kg	0.336839	1.8	0.61		
		水	m3	0.000173	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.08305	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010810002069	项目名称	窗帘盒	计量单位	m	工程量	179.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.003	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	9.95235	11.96295	0	2.72403	2.9712
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	229.62	173.56	0	0	59.22	22.962	17.356	0	0	5.922
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0055	1775.08	410.54	0	0	411.22	9.76294	2.25797	0	0	2.26171
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0055	1467.65	852.82	0	0	365.67	8.072075	4.69051	0	0	2.011185
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1119.47	0	0	60.09	250.42	1119.47	0	0	60.09	250.42
小计									1170.219365	36.26743	0	62.81403	263.586095

清单项目综合单价 1532.886920

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.079814	1.3759	9.74		
		技工人工费(装饰)	元	16.802239	1.3511	22.7		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.50966	1.3551	18.31		
		降效增加人工费	元	6.240078	1	6.24		
	材料	铁件(综合)	kg	0.12813	5.5	0.7		
		六角螺栓	kg	0.0054	6.32	0.03		
		射钉	10个	0.0465	1	0.05		
		吊杆	kg	0.108108	5.5	0.59		
		砂纸	张	0.088	0.48	0.04		
		杉木板材（综合）	m3	0.00021	2200	0.46		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	1.1	15.7	17.27		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	0.315	31.5	9.92		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.23061	20	4.61		
		腻子粉(成品)	kg	1.234926	1.8	2.22		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.01836	4.36	0.08		
		水	m3	0.000633	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.27319	1	0.27		
		材料费补差	元	0.00003	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.011544	235.97	2.72		
		降效增加机械费	元	0.33495	1	0.33		

项目编码	011502001143	项目名称	天棚吊顶装饰线条	计量单位	m	工程量	677.12

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	410	0	0	0	90.24	410	0	0	0	90.24
小计									414.9245	22.3656	0	0	92.4422
清单项目综合单价													529.732300
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.35906	1.3759		0.49		
		技工人工费(装饰)				元		1.19475	1.3511		1.61		
		高级技工人工费(装饰)				元		2.07823	1.3551		2.82		
		降效增加人工费				元		0.605506	1		0.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个		0.063	1.46		0.09		
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm				m		1.06	20		21.2		
		万能胶				kg		0.03629	17.5		0.64		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.4385	1		0.44		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502007026	项目名称		天棚吊顶护角条				计量单位	m		工程量		190.9
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-36换	木阳角装饰线条 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	425.2	881.15	0	31.22	139.74	4.252	8.8115	0	0.3122	1.3974
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	99.81	0	0	7.33	22.46	99.81	0	0	7.33	22.46
小计									104.062	8.8115	0	7.6422	23.8574
清单项目综合单价													144.37310
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.44718	1.3759		0.62		
		技工人工费(装饰)				元		0.98089	1.3511		1.33		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.70576	1.3551		2.31		
		降效增加人工费				元		0.522839	1		0.52		
	材料	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.00297	15		0.04		
		L型成品PVC护角条				m		1.06	8		8.48		
		聚醋酸乙烯乳液				kg		0.01366	8.35		0.11		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1728	1		0.17		
		材料费补差				元		0.0001	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班		0.0015	208.11		0.31		
		降效增加机械费				元		0.038397	1		0.04		
项目编码	011101006058	项目名称		平面砂浆找平层				计量单位	m2		工程量		1538.7
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2417.12	0	0	0	532	2417.12	0	0	0	532
小计									2429.8957	12.3332	0	0	535.4286
清单项目综合单价													2977.65750
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		1.53626	1.3759		2.11		
		技工人工费(装饰)				元		2.008164	1.3511		2.71		
		高级技工人工费(装饰)				元		5.86578	1.3551		7.95		
		降效增加人工费				元		1.570885	1		1.57		
	材料	水				m3		0.038696	3.77		0.15		
		湿拌地面砂浆 M15				m3		0.025514	452.75		11.55		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.0308	1		0.03		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	200.71		0		
项目编码	011102001174	项目名称		门槛石				计量单位	m2		工程量		19.78
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	220.69	0	0	0	48.57	220.69	0	0	0	48.57
小计									311.4277	526.7156	0	0	94.8773
清单项目综合单价													933.020600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		9.62478	1.3759		13.24		
		技工人工费(装饰)				元		20.555443	1.3511		27.77		
		高级技工人工费(装饰)				元		36.69281	1.3551		49.72		
		降效增加人工费				元		11.15723	1		11.16		
	材料	ST-101，18mm石材饰面				m2		1.04	500		520		
		专用胶粘剂				kg		0	2		0		
		水				m3		0.015549	3.77		0.06		
		湿拌地面砂浆 M20				m3		0.010171	465.86		4.74		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.3135	1		1.31		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	200.71		0		
项目编码	011102001175	项目名称		窗台石				计量单位	m2		工程量		319.24
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-77换	窗台板面层 石材饰面板	10m2	0.1	413.23	5382.08	0	0	360.05	41.323	538.208	0	0	36.005
020002-13+020002-15*(-8)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:12.5mm)	100m2	0.01	754.3	622.21	0	0	197.14	7.543	6.2221	0	0	1.9714
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1918.16	0	0	0	422.19	1918.16	0	0	0	422.19
小计									1967.026	544.4301	0	0	460.1664
清单项目综合单价													2971.622500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)				元		8.5139	1.3759		11.71		
		技工人工费(装饰)				元		19.767933	1.3511		26.71		
		高级技工人工费(装饰)				元		7.7064	1.3551		10.44		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		降效增加人工费	元	6.00852	1	6.01		
	材料	石材窗台板(成品)-ST-103，18mm石材饰面(人造石) （含磨圆角及加厚边）	m2	1.06	500	530		
		水	m3	0.030601	3.77	0.12		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.024331	452.75	11.02		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.6935	1	2.69		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011207001319	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1171.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5675.35	0	0	625.53	1291.06	5675.35	0	0	625.53	1291.06
小计									5714.7454	38.8787	0	629.8721	1301.9658
清单项目综合单价													7685.462000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.844019	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.533902	1	0.53		

项目编码	011207001320	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	400.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1939.01	0	0	213.72	441.1	1939.01	0	0	213.72	441.1
小计									1978.4054	38.8787	0	218.0621	452.0058
清单项目综合单价													2687.352000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.844013	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.533913	1	0.53		

项目编码	011207001321	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	2026.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9817.66	0	0	1082.09	2233.38	9817.66	0	0	1082.09	2233.38
小计									9857.0554	38.8787	0	1086.4321	2244.2858
清单项目综合单价													13226.652000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.844017	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.533901	1	0.53		

项目编码	011207001322	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	771.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3736.77	0	0	411.86	850.06	3736.77	0	0	411.86	850.06
小计									3776.1654	38.8787	0	416.2021	860.9658
清单项目综合单价													5092.212000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.844015	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6		台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费		元	0.533899	1	0.53		

项目编码	011207001323	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	18.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	98.86	0	0	0	21.76	98.86	0	0	0	21.76
小计									142.5563	298.839	0	0	46.3195
清单项目综合单价													487.71480

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.59733	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.07453	1.3511	13.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.5331	1.3551	23.76		
		降效增加人工费	元	5.372826	1	5.37		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.01	280	282.8		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4868	1	1.49		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001144	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	1979.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1100.38	0	0	0	242.19	1100.38	0	0	0	242.19
小计									1104.9012	1.0891	0	0	243.2395
清单项目综合单价													1349.229800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3759	0.65		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3511	1.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3551	2.46		
		降效增加人工费	元	0.555922	1	0.56		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		万能胶	kg	0.04032	17.5	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2916	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001145	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	218.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	132.58	0	0	0	29.18	132.58	0	0	0	29.18
小计									137.5045	33.1776	0	0	31.9228
清单项目综合单价													202.604900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.605499	1	0.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m	1.06	30	31.8		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6505	1	0.65		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006050	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	1899.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1293.42	0	0	0	284.68	1293.42	0	0	0	284.68
小计									1298.9583	0.0663	0	0	285.9023
清单项目综合单价													1584.926900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3759	0.8		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3511	1.72		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3551	3.01		
		降效增加人工费	元	0.680984	1	0.68		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0663	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010808004055	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	76.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-67换	门窗套 基层板 安装在墙面上	10m2	0.1	167.73	480.11	0	0	60.92	16.773	48.011	0	0	6.092
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2997.68	0	0	208.1	26.452	299.768	0	0	20.81
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	408.29	0	0	0	89.86	408.29	0	0	0	89.86
小计									451.515	347.779	0	0	116.762
清单项目综合单价													916.05600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	7.8237	1.3759	10.76		
		技工人工费(装饰)	元	19.6043	1.3511	26.49		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.4074	1.3551	5.97		
		降效增加人工费	元	5.314892	1	5.31		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	杉木板材（综合）	m3	0.0002	2200	0.44		
		9mm厚玻镁板	m2	1.312	21.7	28.47		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.06	280	296.8		
		防腐油	kg	0.5988	31.5	18.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.207	1	3.21		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001138	项目名称	吊顶天棚（跌级）	计量单位	m2	工程量	1515.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0113	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	37.487185	45.060445	0	10.260513	11.19152
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ^（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1）	100m2	0.0116	1766.33	1904.11	0	0	483.98	20.489428	22.087676	0	0	5.614168
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ^（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.0116	1413.06	1904.11	0	0	406.22	16.391496	22.087676	0	0	4.712152
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0116	454.75	398.48	0	0	120.02	5.2751	4.622368	0	0	1.392232
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0116	1775.08	410.54	0	0	411.22	20.590928	4.762264	0	0	4.770152
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0116	1467.65	852.82	0	0	365.67	17.02474	9.892712	0	0	4.241772
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	21725.29	0	0	1912.24	4909.88	21725.29	0	0	1912.24	4909.88
小计									21842.54888	108.513141	0	1922.500513	4941.801996
清单项目综合单价													28815.364527

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	12.263241	1.3759	16.87		
		技工人工费(装饰)	元	26.880032	1.3511	36.32		
		高级技工人工费(装饰)	元	46.771982	1.3551	63.38		
		降效增加人工费	元	14.333503	1	14.33		
	材料	铁件(综合)	kg	0.482623	5.5	2.65		
		贴缝网带	m	1.328254	3.3	4.38		
		嵌缝膏	kg	0.076935	2	0.15		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.54455	10	5.45		
		六角螺栓	kg	0.02034	6.32	0.13		
		射钉	10个	0.17515	1	0.18		
		吊杆	kg	0.407207	5.5	2.24		
		砂纸	张	0.184001	0.48	0.09		
		杉木板材（综合）	m3	0.000791	2200	1.74		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	2.415007	15.7	37.92		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	1.186499	31.5	37.37		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.482185	20	9.64		
		腻子粉(成品)	kg	2.582125	1.8	4.65		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.069156	4.36	0.3		
		水	m3	0.001323	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.068851	1	1.07		
		材料费补差	元	0.000113	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.043482	235.97	10.26		
		降效增加机械费	元	1.261622	1	1.26		

项目编码	010810002070	项目名称	飘窗吊顶天花	计量单位	m2	工程量	204.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0118	1537.13	3314.58	0	0	504.06	18.138134	39.112044	0	0	5.947908
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0118	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.738728	18.458858	0	0	8.568924
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2073.26	0	0	205.91	470.12	2073.26	0	0	205.91	470.12
小计									2155.986662	87.911302	0	214.0816	493.271332
清单项目综合单价													2951.250896

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.655423	1.3759	11.91		
		技工人工费(装饰)	元	18.972736	1.3511	25.63		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.012959	1.3551	44.74		
		降效增加人工费	元	10.116918	1	10.12		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.280879	10	12.81		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.24024	5.5	1.32		
		12mm玻镁板	m2	1.22851	29	35.63		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	25	26.25		
		万能胶	kg	0.380838	17.5	6.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.283566	1	2.28		
		材料费补差	元	0.000117	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03463	235.97	8.17		
		降效增加机械费	元	1.004782	1	1		

项目编码	011407002052	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	113.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	852.82	0	0	365.67	14.6765	8.5282	0	0	3.6567
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	454.5	0	0	0	100.04	454.5	0	0	0	100.04
小计									486.9273	12.6336	0	0	107.8089
清单项目综合单价													607.369800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	3.41015	1.3759	4.69		
		技工人工费(装饰)	元	7.47795	1.3511	10.1		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.01146	1.3551	17.63		
		降效增加人工费	元	3.987192	1	3.99		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.41929	20	8.39		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		
		水	m3	0.00115	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.125	1	0.13		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	009064	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	539.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.64616	6.960272	0	0	2.47112
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.64616	5.263472	0	0	2.386288
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.003	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.32524	1.23162	0	0	1.23366
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.003	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.40295	2.55846	0	0	1.09701
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1845.43	0	0	0	406.18	1845.43	0	0	0	406.18
小计									1874.45051	16.013824	0	0	413.368078
清单项目综合单价													2303.832412

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.926218	1.3759	4.03		
		技工人工费(装饰)	元	6.413478	1.3511	8.67		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.160617	1.3551	15.12		
		降效增加人工费	元	3.420123	1	3.42		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.152886	10	1.53		
		砂纸	张	0.047999	0.48	0.02		
		9mm厚玻镁板	m2	0.26251	21.7	5.7		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.26251	15.7	4.12		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.125784	20	2.52		
		腻子粉(成品)	kg	0.673579	1.8	1.21		
		水	m3	0.000345	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.150963	1	0.15		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001139	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	1280.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.002	13590.3	4328.86	0	0	3207.67	27.1806	8.65772	0	0	6.41534
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.002	1775.08	410.54	0	0	411.22	3.55016	0.82108	0	0	0.82244
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.002	1467.65	852.82	0	0	365.67	2.9353	1.70564	0	0	0.73134
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3976.03	0	0	0	875.13	3976.03	0	0	0	875.13
小计									4009.69606	11.18444	0	0	883.09912
清单项目综合单价													4903.97962

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.656749	1.3759	3.66		
		技工人工费(装饰)	元	5.82189	1.3511	7.87		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.131134	1.3551	13.73		
		降效增加人工费	元	3.104721	1	3.1		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.081902	10	0.82		
		砂纸	张	0.024	0.48	0.01		
		9mm厚玻镁板	m2	0.150003	21.7	3.26		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.150003	15.7	2.36		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.062895	20	1.26		
		腻子粉(成品)	kg	0.336805	1.8	0.61		
		水	m3	0.000173	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.083042	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010810002071	项目名称	窗帘盒	计量单位	m	工程量	109.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0025	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	8.293625	9.969125	0	2.270025	2.476
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	229.62	173.56	0	0	59.22	22.962	17.356	0	0	5.922
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0046	1775.08	410.54	0	0	411.22	8.165368	1.888484	0	0	1.891612
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0046	1467.65	852.82	0	0	365.67	6.75119	3.922972	0	0	1.682082
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	617.2	0	0	30.56	137.89	617.2	0	0	30.56	137.89
小计									663.372183	33.136581	0	32.830025	149.861694
清单项目综合单价													879.200483

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.564335	1.3759	9.03		
		技工人工费(装饰)	元	15.672306	1.3511	21.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.54348	1.3551	15.64		
		降效增加人工费	元	5.637559	1	5.64		
	材料	铁件(综合)	kg	0.106775	5.5	0.59		
		六角螺栓	kg	0.0045	6.32	0.03		
		射钉	10个	0.03875	1	0.04		
		吊杆	kg	0.09009	5.5	0.5		
		砂纸	张	0.072006	0.48	0.03		
		杉木板材（综合）	m3	0.000175	2200	0.39		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	1.1	15.7	17.27		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	0.2625	31.5	8.27		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.188696	20	3.77		
		腻子粉(成品)	kg	1.010476	1.8	1.82		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.0153	4.36	0.07		
		水	m3	0.000518	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.240955	1	0.24		
		材料费补差	元	0.000025	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.00962	235.97	2.27		
		降效增加机械费	元	0.279138	1	0.28		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011502001146	项目名称	天棚吊顶装饰线条	计量单位	m	工程量	170.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	103.06	0	0	0	22.69	103.06	0	0	0	22.69
小计									107.9845	22.3656	0	0	24.8922
清单项目综合单价													155.24230

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.605523	1	0.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm	m	1.06	20	21.2		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4385	1	0.44		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502007027	项目名称	天棚吊顶护角条	计量单位	m	工程量	1180.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-36换	木阳角装饰线条 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	425.2	881.15	0	31.22	139.74	4.252	8.8115	0	0.3122	1.3974
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	617.12	0	0	45.31	138.87	617.12	0	0	45.31	138.87
小计									621.372	8.8115	0	45.6222	140.2674
清单项目综合单价													816.073100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.44718	1.3759	0.62		
		技工人工费(装饰)	元	0.98089	1.3511	1.33		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.70576	1.3551	2.31		
		降效增加人工费	元	0.522824	1	0.52		
	材料	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00297	15	0.04		
		L型成品PVC护角条	m	1.06	8	8.48		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.01366	8.35	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1728	1	0.17		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0015	208.11	0.31		
		降效增加机械费	元	0.038387	1	0.04		

项目编码	011102003118	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	178.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1185.04	0	0	0	260.83	1185.04	0	0	0	260.83
小计									1238.89995	51.0149	0	0	275.2353
清单项目综合单价													1565.150150

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.667965	1.3759	7.8		
		技工人工费(装饰)	元	12.417715	1.3511	16.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	21.61018	1.3551	29.28		
		降效增加人工费	元	6.622555	1	6.62		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3223	1	0.32		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102003119	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	106.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5709.91	55855.75	0	0	4049.54	57.0991	558.5575	0	0	40.4954
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0409	446.71	145.96	0	0	105.62	18.270439	5.969764	0	0	4.319858
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	989.01	0	0	0	217.68	989.01	0	0	0	217.68
小计									1064.379539	564.527264	0	0	262.495258
清单项目综合单价													1891.402061

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.931043	1.3759	10.91		
		技工人工费(装饰)	元	17.376687	1.3511	23.48		
		高级技工人工费(装饰)	元	30.240984	1.3551	40.98		
		降效增加人工费	元	9.267335	1	9.27		
	材料	石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11		
		白水泥	t	0.00102	1045	1.07		
		ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面)	m2	1.02	500	510		
		美缝剂 400mL	支	0.212678	28	5.95		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.407624	1	1.41		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001176	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	12.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	58970.32	0	0	4797.35	83.9997	589.7032	0	0	47.9735
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.01	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	19.7819	47.113	0	0.1421	6.7192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	128.28	0	0	0	28.23	128.28	0	0	0	28.23
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	3.01	0	0	0.02	0.67	3.01	0	0	0.02	0.67
小计									235.0716	636.8162	0	0.1621	83.5927

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								955.642600
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.257456	1.3759	0.35		
		技工人工费	元	0.916667	1.3511	1.24		
		普工人工费(装饰)	元	8.83882	1.3759	12.16		
		技工人工费(装饰)	元	19.36704	1.3511	26.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.70343	1.3551	45.67		
		降效增加人工费	元	10.570853	1	10.57		
	材料	ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		水	m3	0.003736	3.77	0.01		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	0.008132	457.84	3.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.526663	1	1.53		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.000982	11.65	0.01		
		降效增加机械费	元	0.00161	1	0		

项目编码	011102001177	项目名称	挡水石	计量单位	m2	工程量	10.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	98589.12	0	0	6778.29	83.9997	985.8912	0	0	67.7829
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	104.52	0	0	0	23	104.52	0	0	0	23
小计									188.5197	985.8912	0	0	90.7829

清单项目综合单价								1265.193800
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.83882	1.3759	12.16		
		技工人工费(装饰)	元	19.36704	1.3511	26.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.70343	1.3551	45.67		
		降效增加人工费	元	10.328063	1	10.33		
	材料	ST-101，W80*H40mm厚石材饰面(酸洗面)-挡水石	m2	1.04	880	915.2		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.4586	1	2.46		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001178	项目名称	窗台石	计量单位	m2	工程量	104.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-77换	窗台板面层 石材饰面板	10m2	0.1	413.23	5409.64	0	0	361.43	41.323	540.964	0	0	36.143
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	532.9	0	0	0	117.29	532.9	0	0	0	117.29
小计									574.223	540.964	0	0	153.433

清单项目综合单价								1268.62000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.6279	1.3759	10.5		
		技工人工费(装饰)	元	18.470229	1.3511	24.96		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.3335	1.3551	5.87		
		降效增加人工费	元	5.081045	1	5.08		
	材料	石材窗台板(成品)-ST-103，18mm石材饰面(人造石) （含磨圆角及加厚边）	m2	1.06	500	530		
		水	m3	0.011966	3.77	0.05		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.018171	452.75	8.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.691	1	2.69		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011101006059	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	308.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*15换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:35mm)	100m2	0.01	1680.08	1703.41	0	0	454.95	16.8008	17.0341	0	0	4.5495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	636.68	0	0	0	140.13	636.68	0	0	0	140.13
小计									653.4808	17.0341	0	0	144.6795

清单项目综合单价								815.19440
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.03646	1.3759	2.8		
		技工人工费(装饰)	元	2.554671	1.3511	3.45		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.78338	1.3551	10.55		
		降效增加人工费	元	2.065801	1	2.07		
	材料	水	m3	0.054127	3.77	0.2		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.035743	452.75	16.18		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0425	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	010904002020	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	506.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010904-35+010904-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1374.61	4961	0	0	550.61	13.7461	49.61	0	0	5.5061
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	1060.56	0	0	0	233.43	1060.56	0	0	0	233.43
小计									1074.3061	49.61	0	0	238.9361

清单项目综合单价								1362.852200
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.24477	1.3759	3.09		
		技工人工费	元	7.88805	1.3511	10.66		
		降效增加人工费	元	2.094065	1	2.09		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	4.17375	11.71	48.87		
		水	m3	0.00058	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7332	1	0.73		
	主材							
	设备							
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	011101003020	项目名称	细石混凝土				计量单位	m2		工程量	282.44	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	1476.58	1451.47	0	3.41	397.8	14.7658	14.5147	0	0.0341	3.978
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.01	756.28	4209.99	0	14.3	377.92	7.5628	42.0999	0	0.143	3.7792
010002-128	钢筋网片安装	t	0.01	713.51	21.87	0	0	158.14	7.1351	0.2187	0	0	1.5814
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	512.79	0	0	1.18	112.94	512.79	0	0	1.18	112.94
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	42.39	0	0	0	9.33	42.39	0	0	0	9.33
小计									584.6437	56.8333	0	1.3571	131.6086
清单项目综合单价													774.442700
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	0.162134		1.3759		0.22		
		技工人工费				元	1.337018		1.3511		1.81		
		普工人工费(装饰)				元	1.55381		1.3759		2.14		
		技工人工费(装饰)				元	3.40585		1.3511		4.6		
		高级技工人工费(装饰)				元	5.92301		1.3551		8.03		
		降效增加人工费				元	1.965656		1		1.97		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ3				t	0.001422		3998		5.69		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.007291		5.65		0.04		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	0.003452		8.62		0.03		
		普通预拌细石混凝土 C25，骨料最大粒径10mm				m3	0.0303		477.84		14.48		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.122557		1		0.12		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.0024		14.19		0.03		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.000152		42.51		0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.000539		24.67		0.01		
		降效增加机械费				元	0.004178		1		0		
项目编码	010103001020	项目名称	回填陶粒混凝土				计量单位	m3		工程量	59.31		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.1	550.85	3851.97	0	118.91	321.8	55.085	385.197	0	11.891	32.18
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	497.71	0	0	107.44	116.75	497.71	0	0	107.44	116.75
小计									552.795	385.197	0	119.331	148.93
清单项目综合单价													1206.25300
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	8.462		1.3759		11.64		
		技工人工费				元	32.153		1.3511		43.44		
		降效增加人工费				元	8.391671		1		8.39		
	材料	水				m3	0.2		3.77		0.75		
		陶粒混凝土				m3	1.01		375		378.75		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.693		1		5.69		
	主材												
	设备												
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.039		281.6		10.98		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.078		11.65		0.91		
		降效增加机械费				元	1.811499		1		1.81		
项目编码	011204003045	项目名称	块料墙面				计量单位	m2		工程量	1561.24		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8395.86	0	0	0	1847.93	8395.86	0	0	0	1847.93
小计									8439.5956	71.7921	0	0	1861.1458
清单项目综合单价													10372.533500
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	4.60169		1.3759		6.33		
		技工人工费(装饰)				元	10.08266		1.3511		13.62		
		高级技工人工费(装饰)				元	17.54962		1.3551		23.78		
		降效增加人工费				元	5.377687		1		5.38		
	材料	白水泥				t	0.00103		1045		1.08		
		专用胶粘剂				kg	34.7625		2		69.53		
		水				m3	0.0022		3.77		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.1824		1		1.18		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011207001324	项目名称	墙面装饰板				计量单位	m2		工程量	28.52		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	153.23	0	0	0	33.72	153.23	0	0	0	33.72
小计									196.9263	298.839	0	0	58.2795
清单项目综合单价													554.044800
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	4.59733		1.3759		6.33		
		技工人工费(装饰)				元	10.07453		1.3511		13.61		
		高级技工人工费(装饰)				元	17.5331		1.3551		23.76		
		降效增加人工费				元	5.372721		1		5.37		
	材料	橡胶密封条				m	2.499		2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.068		10		0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	3.4		2.5		8.5		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚				m2	1.01		280		282.8		
		玻璃胶 300mL				支	0.03119		12		0.37		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.4868		1		1.49		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011207001325	项目名称	墙面装饰板				计量单位	m2		工程量	10.12		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-253换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3065.67	69376.33	0	0	4143.57	30.6567	693.7633	0	0	41.4357
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	38.15	0	0	0	8.4	38.15	0	0	0	8.4
小计									68.8067	693.7633	0	0	49.8357
清单项目综合单价													812.405700

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.22519	1.3759	4.44		
		技工人工费(装饰)	元	7.06782	1.3511	9.55		
		高级技工人工费(装饰)	元	12.30155	1.3551	16.67		
		降效增加人工费	元	3.769763	1	3.77		
	材料	MR-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚	m2	1.03	650	669.5		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.24202	5.8	7.2		
		玻璃胶 300mL	支	1.134	12	13.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.4516	1	3.45		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001326	项目名称	不锈钢层板	计量单位	m2	工程量	6.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.005	1014.84	2071.72	0	279.91	345.71	5.0742	10.3586	0	1.39955	1.72855
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	38.62	0	0	1.11	8.57	38.62	0	0	1.11	8.57
小计									87.3905	309.1976	0	2.50955	34.85805
清单项目综合单价													433.955700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.131065	1.3759	7.06		
		技工人工费(装饰)	元	11.2448	1.3511	15.19		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.568895	1.3551	26.52		
		降效增加人工费	元	5.996894	1	6		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.01279	5.5	0.07		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00306	15	0.05		
		5mm水泥板加固	m2	0.525	18.2	9.56		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.01	280	282.8		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.070035	8.35	0.58		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.58935	1	1.59		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.006725	208.11	1.4		
		降效增加机械费	元	0.17236	1	0.17		

项目编码	010904003031	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	104.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	801.27	1759.61	0	0	264.34	8.0127	17.5961	0	0	2.6434
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	34.43	0	0	0	7.58	34.43	0	0	0	7.58
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	128.02	0	0	0	28.18	128.02	0	0	0	28.18
小计									173.1328	18.8738	0	0	39.055
清单项目综合单价													231.061600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.34288	1.3759	0.47		
		技工人工费	元	5.5813	1.3511	7.54		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	1.548913	1	1.55		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.0052	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.006	2.9	17.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1869	1	0.19		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903003039	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	1666.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	547.16	0	0	0	120.43	547.16	0	0	0	120.43
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	2441.16	0	0	0	537.3	2441.16	0	0	0	537.3
小计									3000.6053	19.7073	0	0	661.4194
清单项目综合单价													3681.732000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.41145	1.3759	0.57		
		技工人工费	元	6.69756	1.3511	9.05		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	1.793085	1	1.79		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.00525	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9	18.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2851	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011210003020	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	293.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-281换	成品全玻璃隔断	100m2	0.01	5042.55	67450.94	0	0	4482.41	50.4255	674.5094	0	0	44.8241
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1819.66	0	0	0	400.5	1819.66	0	0	0	400.5
小计									1870.0855	674.5094	0	0	445.3241
清单项目综合单价													2989.919000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.30788	1.3759	7.3		
		技工人工费(装饰)	元	11.6276	1.3511	15.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	20.22905	1.3551	27.41		
		降效增加人工费	元	6.200286	1	6.2		
	材料	角钢(综合)	t	0.00436	4035	17.59		
		橡胶条伸缩缝	m	1.5736	2.63	4.14		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.536	1.25	4.42		
		成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门）	m2	1.03	620	638.6		
		玻璃胶 300mL	支	0.25666	12	3.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.6783	1	6.68		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001140	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	282.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816
020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1717.13	0	0	172.7	389.51	1717.13	0	0	172.7	389.51
小计									1766.494	25.7245	0	177.6648	401.994
清单项目综合单价													2371.87730

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.19253	1.3759	7.14		
		技工人工费(装饰)	元	11.38103	1.3511	15.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.80865	1.3551	26.84		
		降效增加人工费	元	6.069742	1	6.07		
	材料	铁件(综合)	kg	0.2528	5.5	1.39		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.63194	1.25	0.79		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.08151	2.5	0.2		
		吊杆	kg	0.21999	5.5	1.21		
		插接件	个	3.38906	0.6	2.03		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.01021	5.25	0.05		
		铝合金插缝板	m2	0.42218	1.93	0.81		
		铝合金条板龙骨(不上人型)	m2	1.05	16.5	17.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8013	1	1.8		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.02104	235.97	4.96		
		降效增加机械费	元	0.610463	1	0.61		

项目编码	011407002053	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	105.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-1	天棚面基层处理 刷界面处理剂	100m2	0.01	386.08	127.77	0	0	91.36	3.8608	1.2777	0	0	0.9136
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	1191.61	0	0	382.61	14.6765	11.9161	0	0	3.8261
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	472.07	0	0	0	103.91	472.07	0	0	0	103.91
小计									508.3581	17.2992	0	0	112.7619
清单项目综合单价													638.41920

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.81709	1.3759	5.25		
		技工人工费(装饰)	元	8.36754	1.3511	11.31		
		高级技工人工费(装饰)	元	14.56042	1.3551	19.73		
		降效增加人工费	元	4.461909	1	4.46		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		刷无机防水涂料 PT-102(A级)	kg	0.41929	28	11.74		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.00515	3.77	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1713	1	0.17		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011210005012	项目名称	成品隔断	计量单位	m2	工程量	42.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-285换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	6663.99	7090.88	0	0	1821.29	66.6399	70.9088	0	0	18.2129
020003-189换	埃特板 墙面	100m2	0.02	1823.33	1806.8	0	0	491.66	36.4666	36.136	0	0	9.8332
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	536.53	0	0	0	118.09	536.53	0	0	0	118.09
小计									639.6365	107.0448	0	0	146.1361
清单项目综合单价													892.817400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.84861	1.3759	14.93		
		技工人工费(装饰)	元	23.77012	1.3511	32.12		
		高级技工人工费(装饰)	元	41.37264	1.3551	56.06		
		降效增加人工费	元	12.67793	1	12.68		
	材料	嵌缝纸带	m	2.17	0.2	0.43		
		嵌缝膏	kg	0.84	2	1.68		
		自攻螺钉 M4×15mm	100个	0.36	3	1.08		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.33432	10	3.34		
		射钉	10个	0.151	1	0.15		
		9mm埃特板	m2	4.2	15.53	65.23		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.07	10.5	11.24		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.83	12.5	22.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.0206	1	1.02		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102003120	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	195.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405

工程量清单综合单价分析表

020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1294.71	0	0	0	284.96	1294.71	0	0	0	284.96
小计									1348.56995	51.0149	0	0	299.3653
清单项目综合单价													1698.950150
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.667965	1.3759		7.8		
		技工人工费(装饰)				元		12.417715	1.3511		16.78		
		高级技工人工费(装饰)				元		21.61018	1.3551		29.28		
		降效增加人工费				元		6.622558	1		6.62		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0.00097	1045		1.01		
		美缝剂 400mL				支		0.13	28		3.64		
		专用胶粘剂				kg		22.95	2		45.9		
		水				m3		0.023	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.3223	1		0.32		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011102001179	项目名称		瓷砖门槛石			计量单位		m2		工程量		9.11
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2< S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4736.59	0	0	1122.5	40.2393	47.3659	0	0	11.225
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	446.71	145.96	0	0	105.62	11.212421	3.663596	0	0	2.651062
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	57.59	0	0	0	12.68	57.59	0	0	0	12.68
小计									109.041721	51.029496	0	0	26.556062
清单项目综合单价													186.627279
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.410363	1.3759		7.44		
		技工人工费(装饰)				元		11.85297	1.3511		16.01		
		高级技工人工费(装饰)				元		20.626444	1.3551		27.95		
		降效增加人工费				元		6.321625	1		6.32		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0.00097	1045		1.01		
		美缝剂 400mL				支		0.130029	28		3.64		
		专用胶粘剂				kg		22.95	2		45.9		
		水				m3		0.023	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.322302	1		0.32		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011102001180	项目名称		块料楼地面			计量单位		m2		工程量		58.42
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2< S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4758.09	0	0	1123.58	40.2393	47.5809	0	0	11.2358
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	369.27	0	0	0	81.27	369.27	0	0	0	81.27
小计									420.67705	51.2299	0	0	95.1463
清单项目综合单价													567.053250
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.410105	1.3759		7.44		
		技工人工费(装饰)				元		11.852405	1.3511		16.01		
		高级技工人工费(装饰)				元		20.62546	1.3551		27.95		
		降效增加人工费				元		6.320952	1		6.32		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0.00097	1045		1.01		
		美缝剂 400mL				支		0.13	28		3.64		
		专用胶粘剂				kg		22.95	2		45.9		
		水				m3		0.023	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.5373	1		0.54		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011204003046	项目名称		块料墙面			计量单位		m2		工程量		763.14
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4103.93	0	0	0	903.28	4103.93	0	0	0	903.28
小计									4147.6656	71.7921	0	0	916.4958
清单项目综合单价													5135.953500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		4.60169	1.3759		6.33		
		技工人工费(装饰)				元		10.08266	1.3511		13.62		
		高级技工人工费(装饰)				元		17.54962	1.3551		23.78		
		降效增加人工费				元		5.37769	1		5.38		
	材料	白水泥				t		0.00103	1045		1.08		
		专用胶粘剂				kg		34.7625	2		69.53		
		水				m3		0.0022	3.77		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.1824	1		1.18		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010904003032	项目名称		楼(地)面砂浆防水(防潮)			计量单位		m2		工程量		58.42
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	801.27	1759.61	0	0	264.34	8.0127	17.5961	0	0	2.6434
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	19.18	0	0	0	4.22	19.18	0	0	0	4.22
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	71.31	0	0	0	15.69	71.31	0	0	0	15.69
小计									101.1728	18.8738	0	0	23.205
清单项目综合单价													143.251600

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.34288	1.3759	0.47		
		技工人工费	元	5.5813	1.3511	7.54		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	1.548956	1	1.55		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.0052	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.006	2.9	17.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1869	1	0.19		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903003040	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	377.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	123.84	0	0	0	27.26	123.84	0	0	0	27.26
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	552.51	0	0	0	121.61	552.51	0	0	0	121.61
小计									688.6353	19.7073	0	0	152.5594
清单项目综合单价													860.90200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.41145	1.3759	0.57		
		技工人工费	元	6.69756	1.3511	9.05		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	1.793081	1	1.79		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.00525	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9	18.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2851	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001141	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	184.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816
020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1122.42	0	0	112.89	254.61	1122.42	0	0	112.89	254.61
小计									1171.784	25.7245	0	117.8548	267.094
清单项目综合单价													1582.457300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.19253	1.3759	7.14		
		技工人工费(装饰)	元	11.38103	1.3511	15.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.80865	1.3551	26.84		
		降效增加人工费	元	6.06976	1	6.07		
	材料	铁件(综合)	kg	0.2528	5.5	1.39		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.63194	1.25	0.79		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.08151	2.5	0.2		
		吊杆	kg	0.21999	5.5	1.21		
		插接件	个	3.38906	0.6	2.03		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.01021	5.25	0.05		
		铝合金插缝板	m2	0.42218	1.93	0.81		
		铝合金条板龙骨(不上人型)	m2	1.05	16.5	17.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8013	1	1.8		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.02104	235.97	4.96		
		降效增加机械费	元	0.61048	1	0.61		

项目编码	011407002054	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	10.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-1	天棚面基层处理 刷界面处理剂	100m2	0.01	386.08	127.77	0	0	91.36	3.8608	1.2777	0	0	0.9136
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	1191.61	0	0	382.61	14.6765	11.9161	0	0	3.8261
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	47.21	0	0	0	10.39	47.21	0	0	0	10.39
小计									83.4981	17.2992	0	0	19.2419
清单项目综合单价													120.039200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.81709	1.3759	5.25		
		技工人工费(装饰)	元	8.36754	1.3511	11.31		
		高级技工人工费(装饰)	元	14.56042	1.3551	19.73		
		降效增加人工费	元	4.462193	1	4.46		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		刷无机防水涂料 PT-102(A级)	kg	0.41929	28	11.74		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.00515	3.77	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1713	1	0.17		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001142	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	50.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-14	平级天棚龙骨 方木天棚龙骨 单层龙骨	100m2	0.01	1813.05	2435.27	0	0	520.81	18.1305	24.3527	0	0	5.2081

工程量清单综合单价分析表

020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	2540.41	0	0	480.44	16.0575	25.4041	0	0	4.8044
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.01	2943.96	14834.51	0	0	1389.69	29.4396	148.3451	0	0	13.8969
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	392.27	0	0	0	86.34	392.27	0	0	0	86.34
小计									455.8976	198.1019	0	0	110.2494
清单项目综合单价													764.248900
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	6.69524		1.3759		9.21		
		技工人工费(装饰)				元	14.67244		1.3511		19.82		
		高级技工人工费(装饰)				元	25.52703		1.3551		34.59		
		降效增加人工费				元	7.823494		1		7.82		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg	0.07992		5.65		0.45		
		铁件(综合)				kg	0.72		5.5		3.96		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	1.28276		10		12.83		
		吊杆				kg	0.84		5.5		4.62		
		杉木板材（综合）				m3	0.006		2200		13.2		
		仿瓷砖SPC板吊顶				m2	1.02		130		132.6		
		万能胶				kg	0.3255		17.5		5.7		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.9614		1		1.96		
		材料费补差				元	0.0001		1		0		
		9mm厚玻镁板				m2	1.05		21.7		22.79		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011101006060	项目名称			平面砂浆找平层			计量单位	m2		工程量		377.66
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-3)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:17.5mm)	100m2	0.01	955.56	857.25	0	0	253.18	9.5556	8.5725	0	0	2.5318
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	443.73	0	0	0	97.66	443.73	0	0	0	97.66
小计									453.2856	8.5725	0	0	100.1918
清单项目综合单价													562.049900
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	1.1361		1.3759		1.56		
		技工人工费(装饰)				元	1.570958		1.3511		2.12		
		高级技工人工费(装饰)				元	4.3317		1.3551		5.87		
		降效增加人工费				元	1.174946		1		1.17		
	材料	水				m3	0.026351		3.77		0.1		
		湿拌地面砂浆 M15				m3	0.017331		452.75		7.85		
		素水泥浆				m3	0.00102		593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0214		1		0.02		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0		200.71		0		
项目编码	011102003121	项目名称			块料楼地面			计量单位	m2		工程量		340.4
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.03	446.71	145.96	0	0	105.62	13.4013	4.3788	0	0	3.1686
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2227.44	0	0	0	490.26	2227.44	0	0	0	490.26
小计									2282.8912	10.3528	0	0	502.9825
清单项目综合单价													2796.22650
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	5.786615		1.3759		7.96		
		技工人工费(装饰)				元	11.368376		1.3511		15.36		
		高级技工人工费(装饰)				元	22.06196		1.3551		29.9		
		降效增加人工费				元	6.543596		1		6.54		
	材料	石料切割锯片				片	0.00287		18.2		0.05		
		白水泥				t	0.00097		1045		1.01		
		美缝剂 400mL				支	0.13		28		3.64		
		水				m3	0.025129		3.77		0.09		
		湿拌地面砂浆 M20				m3	0.009881		465.86		4.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2191		1		0.22		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0		200.71		0		
项目编码	011102001181	项目名称			门槛石			计量单位	m2		工程量		37.26
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	415.71	0	0	0	91.5	415.71	0	0	0	91.5
小计									506.4477	526.7156	0	0	137.8073
清单项目综合单价													1170.970600
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	9.62478		1.3759		13.24		
		技工人工费(装饰)				元	20.555443		1.3511		27.77		
		高级技工人工费(装饰)				元	36.69281		1.3551		49.72		
		降效增加人工费				元	11.157005		1		11.16		
	材料	ST-101，18mm石材饰面				m2	1.04		500		520		
		专用胶粘剂				kg	0		2		0		
		水				m3	0.015549		3.77		0.06		
		湿拌地面砂浆 M20				m3	0.010171		465.86		4.74		
		素水泥浆				m3	0.00102		593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.3135		1		1.31		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0		200.71		0		
项目编码	011207001327	项目名称			墙面装饰板			计量单位	m2		工程量		55.2
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	2530	0	52.12	508.38	17.1918	25.3	0	0.5212	5.0838
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	1788.57	0	279.91	331.55	10.1484	17.8857	0	2.7991	3.3155

工程量清单综合单价分析表

020003-36换	胶合板基层 墙面 ˚（如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	811.88	1788.57	0	279.91	286.88	8.1188	17.8857	0	2.7991	2.8688
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	240.67	0	0	41.53	55.75	240.67	0	0	41.53	55.75
小计									276.129	61.0714	0	47.6494	67.0181
清单项目综合单价													451.86790
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		3.730976	1.3759		5.13		
		技工人工费(装饰)				元		8.177422	1.3511		11.05		
		高级技工人工费(装饰)				元		14.225552	1.3551		19.28		
		降效增加人工费				元		4.359964	1		4.36		
	材料	热镀锌方通(综合)				t		0.00428	4892		20.94		
		膨胀螺栓(综合)				套		2.72	1.25		3.4		
		圆钉 L=60mm				kg		0.05116	5.5		0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.01224	15		0.18		
		电焊条 E4303 φ2.5mm				kg		0.04065	8.49		0.35		
		9mm埃特板				m2		2.1	15.53		32.61		
		聚醋酸乙烯乳液				kg		0.28014	8.35		2.34		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.9713	1		0.97		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班		0.003	173.74		0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班		0.0269	208.11		5.6		
		降效增加机械费				元		0.752355	1		0.75		
项目编码	010402001035	项目名称			砌块墙			计量单位	m3		工程量		20.93
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-30	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3153.66	3404.8	0	0	864.36	315.366	340.48	0	0	86.436
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	1005.53	0	0	0	221.32	1005.53	0	0	0	221.32
小计									1320.896	340.48	0	0	307.756
清单项目综合单价													1969.13200
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		66.8789	1.3759		92.02		
		技工人工费				元		165.308	1.3511		223.35		
		降效增加人工费				元		48.042523	1		48.04		
	材料	铁钉（综合）				kg		0.017	6.37		0.11		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3		0.8723	300		261.69		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块		0.0308	820		25.26		
		松杂枋板材 周转材				m3		0.0009	1987		1.79		
		水				m3		0.1115	3.77		0.42		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3		0.1008	409.72		41.3		
		其他材料费(按百分比计算)				元		9.917	1		9.92		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011207001328	项目名称			亚克力挡边板			计量单位	m2		工程量		170.66
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-185换	石膏板 墙面	100m2	0.01	1854.84	28256.64	0	0	1821.08	18.5484	282.5664	0	0	18.2108
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	389.22	0	0	0	85.66	389.22	0	0	0	85.66
小计									407.7684	282.5664	0	0	103.8708
清单项目综合单价													794.205600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		1.95211	1.3759		2.69		
		技工人工费(装饰)				元		4.27775	1.3511		5.78		
		高级技工人工费(装饰)				元		7.44066	1.3551		10.08		
		降效增加人工费				元		2.280675	1		2.28		
	材料	其他材料费(按百分比计算)				元		1.4058	1		1.41		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.16716	10		1.67		
		12 mm厚亚克力板				m2		1.05	266.18		279.49		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011101001077	项目名称			已完工程及设备保护			计量单位	m2		工程量		5802.9
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	已完工程及设备保护	m2	1	3.22	2.58	0	0.64	0	3.22	2.58	0	0.64	0
小计									3.22	2.58	0	0.64	0
清单项目综合单价													6.440
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料												
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011101001078	项目名称			开荒保洁			计量单位	m2		工程量		5802.9
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	开荒保洁	m2	1	4.02	0	0	0	0	4.02	0	0	0	0
小计									4.02	0	0	0	0
清单项目综合单价													4.020
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料												
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011101001079	项目名称			精保洁			计量单位	m2		工程量		5802.9
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	精保洁	m2	1	6.44	0	0	0	0	6.44	0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

小计							6.44	0	0	0	0
清单项目综合单价											6.440
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工										
	材料										
	主材										
	设备										
	机械										
项目编码	011101001080	项目名称	垃圾清运费			计量单位	m2		工程量	5802.9	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	垃圾清运费	m2	1	2.01	0	0	2.01	0	2.01	0	0	2.01	0
小计									2.01	0	0	2.01	0
清单项目综合单价											4.020
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工										
	材料										
	主材										
	设备										
	机械										
项目编码	011104002022	项目名称	平面砂浆找平层			计量单位	m2		工程量	1103.54	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1733.54	0	0	0	381.55	1733.54	0	0	0	381.55
小计									1746.3157	12.3332	0	0	384.9786
清单项目综合单价											2143.627500
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)			元	1.53626	1.3759		2.11		
		技工人工费(装饰)			元	2.008164	1.3511		2.71		
		高级技工人工费(装饰)			元	5.86578	1.3551		7.95		
		降效增加人工费			元	1.57089	1		1.57		
	材料	水			m3	0.038696	3.77		0.15		
		湿拌地面砂浆 M15			m3	0.025514	452.75		11.55		
		素水泥浆			m3	0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0308	1		0.03		
	主材										
	设备										
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200			台班	0	200.71		0		
项目编码	011102003122	项目名称	块料楼地面			计量单位	m2		工程量	1092.96	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7151.88	0	0	0	1574.12	7151.88	0	0	0	1574.12
小计									7205.09765	9.623	0	0	1586.3144
清单项目综合单价											8801.035050
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)			元	5.786615	1.3759		7.96		
		技工人工费(装饰)			元	11.368376	1.3511		15.36		
		高级技工人工费(装饰)			元	22.06196	1.3551		29.9		
		降效增加人工费			元	6.543588	1		6.54		
	材料	石料切割锯片			片	0.00287	18.2		0.05		
		白水泥			t	0.00097	1045		1.01		
		美缝剂 400mL			支	0.13	28		3.64		
		水			m3	0.025129	3.77		0.09		
		湿拌地面砂浆 M20			m3	0.009881	465.86		4.6		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.2191	1		0.22		
	主材										
	设备										
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200			台班	0	200.71		0		
项目编码	011102001182	项目名称	门槛石			计量单位	m2		工程量	10.58	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.001	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	1.97819	4.7113	0	0.01421	0.67192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	118.04	0	0	0	25.98	118.04	0	0	0	25.98
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	2.71	0	0	0.02	0.6	2.71	0	0	0.02	0.6
小计									213.46589	531.4269	0	0.03421	73.55922
清单项目综合单价											818.486220
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费			元	0.272008	1.3759		0.37		
		技工人工费			元	0.968478	1.3511		1.31		
		普工人工费(装饰)			元	9.62478	1.3759		13.24		
		技工人工费(装饰)			元	20.555443	1.3511		27.77		
		高级技工人工费(装饰)			元	36.69281	1.3551		49.72		
		降效增加人工费			元	11.413043	1		11.41		
	材料	ST-101，18mm石材饰面			m2	1.04	500		520		
		专用胶粘剂			kg	0	2		0		
		水			m3	0.019496	3.77		0.07		
		湿拌地面砂浆 M20			m3	0.010171	465.86		4.74		
		素水泥浆			m3	0.00102	593.11		0.6		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5			m3	0.008592	457.84		3.93		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.372732	1		1.37		
	主材										
	设备										
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200			台班	0	200.71		0		
		混凝土振动器 插入式			台班	0.001038	11.65		0.01		
		降效增加机械费			元	0.00189	1		0		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011207001329	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	908.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4398.56	0	0	484.8	1000.61	4398.56	0	0	484.8	1000.61
小计									4437.9554	38.8787	0	489.1421	1011.5158
清单项目综合单价													5977.492000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.844016	1	4.84		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.533897	1	0.53		

项目编码	011207001330	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	511.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2475.58	0	0	272.85	563.15	2475.58	0	0	272.85	563.15
小计									2514.9754	38.8787	0	277.1921	574.0558
清单项目综合单价													3405.102000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.84401	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.53389	1	0.53		

项目编码	011207001331	项目名称	电视背景墙(岩板墙面)	计量单位	m2	工程量	240.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	2442.89	0	279.91	364.27	10.1484	24.4289	0	2.7991	3.6427
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	1123.58	0	0	1018.8	43.7356	11.2358	0	0	10.188
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2687.43	0	0	85.54	597.24	2687.43	0	0	85.54	597.24
小计									2778.2786	86.5299	0	88.4317	621.7561
清单项目综合单价													3574.996300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.56022	1.3759	13.15		
		技工人工费(装饰)	元	20.946	1.3511	28.3		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.45089	1.3551	49.39		
		降效增加人工费	元	11.170629	1	11.17		
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	4.526	1.25	5.66		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		白水泥	t	0.00103	1045	1.08		
		杉木枋板材	m3	0.02032	2200	44.7		
		专用胶粘剂	kg	4.635	2	9.27		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6267	1	1.63		
		9mm厚玻镁板	m2	1.05	21.7	22.79		
	主材							
	设备							
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0032	28.94	0.09		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	208.11	2.8		
		降效增加机械费	元	0.355557	1	0.36		

项目编码	011207001332	项目名称	电视背景墙（不锈钢板凹槽）	计量单位	m2	工程量	11.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	61.79	0	0	0	13.6	61.79	0	0	0	13.6
小计									105.4863	298.839	0	0	38.1595
清单项目综合单价													442.48480

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.59733	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.07453	1.3511	13.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.5331	1.3551	23.76		
		降效增加人工费	元	5.373043	1	5.37		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	1.4868	1	1.49		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.01	280	282.8		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	011502001147	项目名称	金属装饰线		计量单位	m	工程量	208.38		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	126.18	0	0	0	27.77	126.18	0	0	0	27.77
小计									131.1045	33.1776	0	0	30.5128
清单项目综合单价													194.794900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.35906	1.3759		0.49		
		技工人工费(装饰)				元		1.19475	1.3511		1.61		
		高级技工人工费(装饰)				元		2.07823	1.3551		2.82		
		降效增加人工费				元		0.605528	1		0.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个		0.063	1.46		0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚				m		1.06	30		31.8		
		万能胶				kg		0.03629	17.5		0.64		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.6505	1		0.65		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502001148	项目名称	金属装饰线		计量单位	m	工程量	708.86					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	394.07	0	0	0	86.74	394.07	0	0	0	86.74
小计									398.5912	1.0891	0	0	87.7895
清单项目综合单价													487.469800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.47548	1.3759		0.65		
		技工人工费(装饰)				元		1.04217	1.3511		1.41		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.81455	1.3551		2.46		
		降效增加人工费				元		0.555921	1		0.56		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个		0.063	1.46		0.09		
		万能胶				kg		0.04032	17.5		0.71		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.2916	1		0.29		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011105006051	项目名称	金属踢脚线		计量单位	m	工程量	670.68					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	456.72	0	0	0	100.53	456.72	0	0	0	100.53
小计									462.2583	0.0663	0	0	101.7523
清单项目综合单价													564.076900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.58326	1.3759		0.8		
		技工人工费(装饰)				元		1.27649	1.3511		1.72		
		高级技工人工费(装饰)				元		2.22208	1.3551		3.01		
		降效增加人工费				元		0.68098	1		0.68		
	材料	其他材料费(按百分比计算)				元		0.0663	1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010808004056	项目名称	金属门窗套		计量单位	m2	工程量	80.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-67换	门窗套 基层板 安装在墙面上	10m2	0.1	167.73	480.11	0	0	60.92	16.773	48.011	0	0	6.092
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2997.68	0	0	208.1	26.452	299.768	0	0	20.81
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	427.85	0	0	0	94.17	427.85	0	0	0	94.17
小计									471.075	347.779	0	0	121.072
清单项目综合单价													939.9260
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		7.8237	1.3759		10.76		
		技工人工费(装饰)				元		19.6043	1.3511		26.49		
		高级技工人工费(装饰)				元		4.4074	1.3551		5.97		
		降效增加人工费				元		5.314907	1		5.31		
	材料	杉木板材（综合）				m3		0.0002	2200		0.44		
		防腐油				kg		0.5988	31.5		18.86		
		其他材料费(按百分比计算)				元		3.207	1		3.21		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚				m2		1.06	280		296.8		
		9mm厚玻镁板				m2		1.312	21.7		28.47		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011302001143	项目名称	吊顶天棚（跌级）		计量单位	m2	工程量	1079.16					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	33.1745	39.8765	0	9.0801	9.904
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1）	100m2	0.0115	1766.33	1904.11	0	0	483.98	20.312795	21.897265	0	0	5.56577
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.0115	1413.06	1904.11	0	0	406.22	16.25019	21.897265	0	0	4.67153
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0115	454.75	398.48	0	0	120.02	5.229625	4.58252	0	0	1.38023
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0115	1775.08	410.54	0	0	411.22	20.41342	4.72121	0	0	4.72903

工程量清单综合单价分析表

020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0115	1467.65	852.82	0	0	365.67	16.877975	9.80743	0	0	4.205205
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	14895.82	0	0	1204.86	3359.31	14895.82	0	0	1204.86	3359.31
小计									15008.07851	102.78219	0	1213.9401	3389.765765
清单项目综合单价													19714.566560
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		11.809262	1.3759		16.25		
		技工人工费(装饰)				元		25.885657	1.3511		34.97		
		高级技工人工费(装饰)				元		45.041473	1.3551		61.04		
		降效增加人工费				元		13.803162	1		13.8		
	材料	铁件(综合)				kg		0.4271	5.5		2.35		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.544546	10		5.45		
		六角螺栓				kg		0.018	6.32		0.11		
		射钉				10个		0.155	1		0.16		
		吊杆				kg		0.36036	5.5		1.98		
		砂纸				张		0.183999	0.48		0.09		
		杉木板材（综合）				m3		0.0007	2200		1.54		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)				m2		1.05	31.5		33.08		
		腻子粉(成品)				kg		2.58211	1.8		4.65		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm				m		0.0612	4.36		0.27		
		水				m3		0.001322	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.017523	1		1.02		
		材料费补差				元		0.0001	1		0		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg		0.482182	20		9.64		
		贴缝网带				m		1.328246	3.3		4.38		
		嵌缝膏				kg		0.076935	2		0.15		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2		2.414992	15.7		37.92		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班		0.03848	235.97		9.08		
		降效增加机械费				元		1.116479	1		1.12		
项目编码	009065	项目名称			灯槽			计量单位	m		工程量	694.14	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.043275	6.525255	0	0	2.316675
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.043275	4.934505	0	0	2.237145
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.003	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.32524	1.23162	0	0	1.23366
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.003	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.40295	2.55846	0	0	1.09701
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2373.99	0	0	0	522.52	2373.99	0	0	0	522.52
小计									2401.80474	15.24984	0	0	529.40449
清单项目综合单价													2946.459070
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		2.926145	1.3759		4.03		
		技工人工费(装饰)				元		6.413317	1.3511		8.67		
		高级技工人工费(装饰)				元		11.160337	1.3551		15.12		
		降效增加人工费				元		3.420045	1		3.42		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.152879	10		1.53		
		砂纸				张		0.048	0.48		0.02		
		腻子粉(成品)				kg		0.67359	1.8		1.21		
		水				m3		0.000345	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.150959	1		0.15		
		9mm厚玻镁板				m2		0.262497	21.7		5.7		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2		0.262497	15.7		4.12		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg		0.125786	20		2.52		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	009066	项目名称			灯槽			计量单位	m		工程量	155.48	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.043275	6.525255	0	0	2.316675
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.043275	4.934505	0	0	2.237145
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0028	1775.08	410.54	0	0	411.22	4.970224	1.149512	0	0	1.151416
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0028	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.10942	2.387896	0	0	1.023876
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	496.33	0	0	0	109.25	496.33	0	0	0	109.25
小计									523.496194	14.997168	0	0	115.979112
清单项目综合单价													654.472474
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		2.731227	1.3759		3.76		
		技工人工费(装饰)				元		5.986109	1.3511		8.09		
		高级技工人工费(装饰)				元		10.416917	1.3551		14.12		
		降效增加人工费				元		3.192243	1		3.19		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.142706	10		1.43		
		砂纸				张		0.044795	0.48		0.02		
		9mm厚玻镁板				m2		0.245032	21.7		5.32		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2		0.245032	15.7		3.85		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg		0.117389	20		2.35		
		腻子粉(成品)				kg		0.628626	1.8		1.13		
		水				m3		0.000322	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.140906	1		0.14		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010810002072	项目名称			窗帘盒			计量单位	m		工程量	155.48	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0036	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	11.94282	14.35554	0	3.268836	3.56544
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	229.62	173.56	0	0	59.22	22.962	17.356	0	0	5.922
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0055	1775.08	410.54	0	0	411.22	9.76294	2.25797	0	0	2.26171
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0055	1467.65	852.82	0	0	365.67	8.072075	4.69051	0	0	2.011185
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1001.91	0	0	60.76	224.59	1001.91	0	0	60.76	224.59
小计									1054.649835	38.66002	0	64.028836	238.350335
清单项目综合单价													1395.689026

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.254359	1.3759	9.98		
		技工人工费(装饰)	元	17.184555	1.3511	23.22		
		高级技工人工费(装饰)	元	14.175006	1.3551	19.21		
		降效增加人工费	元	6.44398	1	6.44		
	材料	铁件(综合)	kg	0.14949	5.5	0.82		
		六角螺栓	kg	0.0063	6.32	0.04		
		射钉	10个	0.054252	1	0.05		
		吊杆	kg	0.126131	5.5	0.69		
		砂纸	张	0.087996	0.48	0.04		
		杉木板材（综合）	m3	0.000245	2200	0.54		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	1.1	15.7	17.27		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	0.367514	31.5	11.58		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.230599	20	4.61		
		腻子粉(成品)	kg	1.234868	1.8	2.22		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.021421	4.36	0.09		
		水	m3	0.000632	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.292932	1	0.29		
		材料费补差	元	0.000035	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.013468	235.97	3.18		
		降效增加机械费	元	0.39079	1	0.39		

项目编码	011502001149	项目名称	天棚吊顶装饰线条	计量单位	m	工程量	694.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	420.31	0	0	0	92.51	420.31	0	0	0	92.51
小计									425.2345	22.3656	0	0	94.7122
清单项目综合单价													542.312300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.605512	1	0.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4385	1	0.44		
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm	m	1.06	20	21.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101006061	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	978.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1537.71	0	0	0	338.45	1537.71	0	0	0	338.45
小计									1550.4857	12.3332	0	0	341.8786
清单项目综合单价													1904.697500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.53626	1.3759	2.11		
		技工人工费(装饰)	元	2.008164	1.3511	2.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.86578	1.3551	7.95		
		降效增加人工费	元	1.570887	1	1.57		
	材料	水	m3	0.038696	3.77	0.15		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	452.75	11.55		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0308	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001183	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	14.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	164.23	0	0	0	36.15	164.23	0	0	0	36.15
小计									254.9677	526.7156	0	0	82.4573
清单项目综合单价													864.140600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.62478	1.3759	13.24		
		技工人工费(装饰)	元	20.555443	1.3511	27.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.69281	1.3551	49.72		
		降效增加人工费	元	11.156929	1	11.16		
	材料	专用胶粘剂	kg	0	2	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3135	1	1.31		
		水	m3	0.015549	3.77	0.06		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.010171	465.86	4.74		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001184	项目名称	窗台石	计量单位	m2	工程量	129.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-77换	窗台板面层 石材饰面板	10m2	0.1	413.23	5382.08	0	0	360.05	41.323	538.208	0	0	36.005
020002-13+020002-15*(-8)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:12.5mm)	100m2	0.01	754.3	622.21	0	0	197.14	7.543	6.2221	0	0	1.9714
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	779.42	0	0	0	171.55	779.42	0	0	0	171.55
小计									828.286	544.4301	0	0	209.5264
清单项目综合单价													1582.242500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)	元	8.5139	1.3759	11.71		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(装饰)	元	19.767933	1.3511	26.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.7064	1.3551	10.44		
		降效增加人工费	元	6.00848	1	6.01		
	材料	石材窗台板(成品)-ST-103，18mm石材饰面(人造石) （含磨圆角及加厚边）	m2	1.06	500	530		
		水	m3	0.030601	3.77	0.12		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.024331	452.75	11.02		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.6935	1	2.69		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011207001333	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	925.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4481.01	0	0	493.89	1019.36	4481.01	0	0	493.89	1019.36
小计									4520.4054	38.8787	0	498.2321	1030.2658

清单项目综合单价 6087.782000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.844021	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.533901	1	0.53		

项目编码	011207001334	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	337.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1633.31	0	0	180.02	371.55	1633.31	0	0	180.02	371.55
小计									1672.7054	38.8787	0	184.3621	382.4558

清单项目综合单价 2278.402000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.84403	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.533899	1	0.53		

项目编码	011207001335	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1155.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5597.36	0	0	616.93	1273.32	5597.36	0	0	616.93	1273.32
小计									5636.7554	38.8787	0	621.2721	1284.2258

清单项目综合单价 7581.132000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.844018	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.533898	1	0.53		

项目编码	011207001336	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	591.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2865.53	0	0	315.83	651.86	2865.53	0	0	315.83	651.86
小计									2904.9254	38.8787	0	320.1721	662.7658

清单项目综合单价 3926.742000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.844023	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.533893	1	0.53		

项目编码	011502001150	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	1339.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	744.67	0	0	0	163.91	744.67	0	0	0	163.91
小计									749.1912	1.0891	0	0	164.9595

清单项目综合单价 915.239800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3759	0.65		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3511	1.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3551	2.46		
		降效增加人工费	元	0.555923	1	0.56		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		万能胶	kg	0.04032	17.5	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2916	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001151	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	437.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	265.17	0	0	0	58.37	265.17	0	0	0	58.37
小计									270.0945	33.1776	0	0	61.1128

清单项目综合单价 364.384900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.605522	1	0.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m	1.06	30	31.8		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6505	1	0.65		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006052	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	1262.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	859.56	0	0	0	189.19	859.56	0	0	0	189.19
小计									865.0983	0.0663	0	0	190.4123

清单项目综合单价 1055.576900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3759	0.8		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3511	1.72		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3551	3.01		
		降效增加人工费	元	0.68098	1	0.68		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0663	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010808004057	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	76.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-67换	门窗套 基层板 安装在墙面上	10m2	0.1	167.73	480.11	0	0	60.92	16.773	48.011	0	0	6.092
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2997.68	0	0	208.1	26.452	299.768	0	0	20.81
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	408.29	0	0	0	89.86	408.29	0	0	0	89.86
小计									451.515	347.779	0	0	116.762

清单项目综合单价 916.05600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.8237	1.3759	10.76		
		技工人工费(装饰)	元	19.6043	1.3511	26.49		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.4074	1.3551	5.97		
		降效增加人工费	元	5.314892	1	5.31		
	材料	杉木板材（综合）	m3	0.0002	2200	0.44		
		9mm厚玻镁板	m2	1.312	21.7	28.47		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.06	280	296.8		
		防腐油	kg	0.5988	31.5	18.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.207	1	3.21		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001144	项目名称	吊顶天棚（跌级）	计量单位	m2	工程量	954.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0114	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	37.81893	45.45921	0	10.351314	11.29056
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 "（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1)	100m2	0.0116	1766.33	1904.11	0	0	483.98	20.489428	22.087676	0	0	5.614168

工程量清单综合单价分析表

020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 "（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,加设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.0116	1413.06	1904.11	0	0	406.22	16.391496	22.087676	0	0	4.712152
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0116	454.75	398.48	0	0	120.02	5.2751	4.622368	0	0	1.392232
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0116	1775.08	410.54	0	0	411.22	20.590928	4.762264	0	0	4.770152
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0116	1467.65	852.82	0	0	365.67	17.02474	9.892712	0	0	4.241772
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	13681.37	0	0	1204.22	3091.96	13681.37	0	0	1204.22	3091.96
小计									13798.96062	108.911906	0	1214.571314	3123.981036
清单项目综合单价													18246.424878
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		12.263275	1.3759		16.87		
		技工人工费(装饰)				元		26.880108	1.3511		36.32		
		高级技工人工费(装饰)				元		46.772114	1.3551		63.38		
		降效增加人工费				元		14.333546	1		14.33		
	材料	铁件(综合)				kg		0.482625	5.5		2.65		
		贴缝网带				m		1.328256	3.3		4.38		
		嵌缝膏				kg		0.076935	2		0.15		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.54455	10		5.45		
		六角螺栓				kg		0.02034	6.32		0.13		
		射钉				10个		0.175151	1		0.18		
		吊杆				kg		0.407209	5.5		2.24		
		砂纸				张		0.184001	0.48		0.09		
		杉木板材（综合）				m3		0.000791	2200		1.74		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2		2.415011	15.7		37.92		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)				m2		1.186506	31.5		37.37		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg		0.482186	20		9.64		
		腻子粉(成品)				kg		2.58213	1.8		4.65		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm				m		0.069156	4.36		0.3		
		水				m3		0.001323	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.068854	1		1.07		
		材料费补差				元		0.000113	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班		0.043483	235.97		10.26		
		降效增加机械费				元		1.261624	1		1.26		
项目编码	010810002073	项目名称			飘窗吊顶天花			计量单位	m2		工程量	32.66	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0117	1537.13	3314.58	0	0	504.06	17.984421	38.780586	0	0	5.897502
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0117	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.444332	18.302427	0	0	8.496306
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	330.41	0	0	32.82	74.92	330.41	0	0	32.82	74.92
小计									412.688553	87.423413	0	40.9916	97.948308
清单项目综合单价													639.051874
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		8.655062	1.3759		11.91		
		技工人工费(装饰)				元		18.971944	1.3511		25.63		
		高级技工人工费(装饰)				元		33.011582	1.3551		44.73		
		降效增加人工费				元		10.116656	1		10.12		
	材料	铁件(综合)				kg		0.4	5.5		2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		1.280795	10		12.81		
		六角螺栓				kg		0.0183	6.32		0.12		
		射钉				10个		0.153	1		0.15		
		吊杆				kg		0.24024	5.5		1.32		
		12mm玻镁板				m2		1.228429	29		35.62		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)				m2		1.05	25		26.25		
		万能胶				kg		0.380813	17.5		6.66		
		其他材料费(按百分比计算)				元		2.283436	1		2.28		
		材料费补差				元		0.000117	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班		0.03463	235.97		8.17		
		降效增加机械费				元		1.004899	1		1		
项目编码	010810002074	项目名称			飘窗吊顶天花			计量单位	m2		工程量	55.2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0117	1537.13	3314.58	0	0	504.06	17.984421	38.780586	0	0	5.897502
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0117	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.444332	18.302427	0	0	8.496306
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	558.43	0	0	55.46	126.62	558.43	0	0	55.46	126.62
小计									640.708553	87.423413	0	63.6316	149.648308
清单项目综合单价													941.411874
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		8.655038	1.3759		11.91		
		技工人工费(装饰)				元		18.971891	1.3511		25.63		
		高级技工人工费(装饰)				元		33.01149	1.3551		44.73		
		降效增加人工费				元		10.116486	1		10.12		
	材料	铁件(综合)				kg		0.4	5.5		2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		1.28079	10		12.81		
		六角螺栓				kg		0.0183	6.32		0.12		
		射钉				10个		0.153	1		0.15		
		吊杆				kg		0.24024	5.5		1.32		
		12mm玻镁板				m2		1.228424	29		35.62		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)				m2		1.05	25		26.25		
		万能胶				kg		0.380811	17.5		6.66		
		其他材料费(按百分比计算)				元		2.283427	1		2.28		
		材料费补差				元		0.000117	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班		0.03463	235.97		8.17		
		降效增加机械费				元		1.00471	1		1		
项目编码	011407002055	项目名称			天棚喷刷涂料			计量单位	m2		工程量	41.86	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额	定额单位	数量	单价					合价				

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	852.82	0	0	365.67	14.6765	8.5282	0	0	3.6567
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	166.91	0	0	0	36.74	166.91	0	0	0	36.74
小计									199.3373	12.6336	0	0	44.5089
清单项目综合单价													256.479800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.41015	1.3759	4.69		
		技工人工费(装饰)	元	7.47795	1.3511	10.1		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.01146	1.3551	17.63		
		降效增加人工费	元	3.987339	1	3.99		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.41929	20	8.39		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		
		水	m3	0.00115	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.125	1	0.13		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	009067	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	422.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.043275	6.525255	0	0	2.316675
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.043275	4.934505	0	0	2.237145
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.003	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.32524	1.23162	0	0	1.23366
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.003	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.40295	2.55846	0	0	1.09701
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1445.78	0	0	0	318.22	1445.78	0	0	0	318.22
小计									1473.59474	15.24984	0	0	325.10449
清单项目综合单价													1813.949070

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.926127	1.3759	4.03		
		技工人工费(装饰)	元	6.413278	1.3511	8.66		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.160268	1.3551	15.12		
		降效增加人工费	元	3.420022	1	3.42		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.152878	10	1.53		
		砂纸	张	0.047999	0.48	0.02		
		9mm厚玻镁板	m2	0.262496	21.7	5.7		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.262496	15.7	4.12		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.125785	20	2.52		
		腻子粉(成品)	kg	0.673585	1.8	1.21		
		水	m3	0.000345	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.150958	1	0.15		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001145	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	801.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.002	13590.3	4328.86	0	0	3207.67	27.1806	8.65772	0	0	6.41534
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.002	1775.08	410.54	0	0	411.22	3.55016	0.82108	0	0	0.82244
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.002	1467.65	852.82	0	0	365.67	2.9353	1.70564	0	0	0.73134
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2487.87	0	0	0	547.58	2487.87	0	0	0	547.58
小计									2521.53606	11.18444	0	0	555.54912
清单项目综合单价													3088.26962

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.656738	1.3759	3.66		
		技工人工费(装饰)	元	5.821865	1.3511	7.87		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.131092	1.3551	13.73		
		降效增加人工费	元	3.104715	1	3.1		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.081901	10	0.82		
		砂纸	张	0.024	0.48	0.01		
		腻子粉(成品)	kg	0.336804	1.8	0.61		
		水	m3	0.000173	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.083041	1	0.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.062895	20	1.26		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.150002	15.7	2.36		
		9mm厚玻镁板	m2	0.150002	21.7	3.26		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010810002075	项目名称	窗帘盒	计量单位	m	工程量	107.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.003	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	9.95235	11.96295	0	2.72403	2.9712
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	229.62	173.56	0	0	59.22	22.962	17.356	0	0	5.922
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0045	1775.08	410.54	0	0	411.22	7.98786	1.84743	0	0	1.85049
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0045	1467.65	852.82	0	0	365.67	6.604425	3.83769	0	0	1.645515
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	604.24	0	0	29.92	135	604.24	0	0	29.92	135
小计									651.746635	35.00407	0	32.64403	147.389205
清单项目综合单价													866.783940

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	6.564341	1.3759	9.03		
		技工人工费(装饰)	元	15.67232	1.3511	21.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.543504	1.3551	15.64		
		降效增加人工费	元	5.637619	1	5.64		
	材料	铁件(综合)	kg	0.106795	5.5	0.59		
		六角螺栓	kg	0.004501	6.32	0.03		
		射钉	10个	0.038757	1	0.04		
		吊杆	kg	0.090107	5.5	0.5		
		砂纸	张	0.071999	0.48	0.03		
		杉木板材（综合）	m3	0.000175	2200	0.39		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	1.1	15.7	17.27		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	0.262549	31.5	8.27		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.188677	20	3.77		
		腻子粉(成品)	kg	1.010373	1.8	1.82		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.015303	4.36	0.07		
		水	m3	0.000517	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.240967	1	0.24		
		材料费补差	元	0.000025	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.009622	235.97	2.27		
		降效增加机械费	元	0.279157	1	0.28		

项目编码	011502001152	项目名称	天棚吊顶装饰线条	计量单位	m	工程量	422.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	255.97	0	0	0	56.34	255.97	0	0	0	56.34
小计									260.8945	22.3656	0	0	58.5422
清单项目综合单价													341.802300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.605502	1	0.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm	m	1.06	20	21.2		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4385	1	0.44		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502007028	项目名称	天棚吊顶护角条	计量单位	m	工程量	703.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-36换	木阳角装饰线条 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	425.2	881.15	0	31.22	139.74	4.252	8.8115	0	0.3122	1.3974
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	367.96	0	0	27.02	82.8	367.96	0	0	27.02	82.8
小计									372.212	8.8115	0	27.3322	84.1974
清单项目综合单价													492.55310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.44718	1.3759	0.62		
		技工人工费(装饰)	元	0.98089	1.3511	1.33		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.70576	1.3551	2.31		
		降效增加人工费	元	0.522819	1	0.52		
	材料	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00297	15	0.04		
		L型成品PVC护角条	m	1.06	8	8.48		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.01366	8.35	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1728	1	0.17		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0015	208.11	0.31		
		降效增加机械费	元	0.038392	1	0.04		

项目编码	011102003123	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	202.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.03	446.71	145.96	0	0	105.62	13.4013	4.3788	0	0	3.1686
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1340.41	0	0	0	295.03	1340.41	0	0	0	295.03
小计									1396.5035	51.7447	0	0	309.9634
清单项目综合单价													1758.21160

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.667965	1.3759	7.8		
		技工人工费(装饰)	元	12.417715	1.3511	16.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	21.61018	1.3551	29.28		
		降效增加人工费	元	6.622579	1	6.62		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3223	1	0.32		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102003124	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	79.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5709.91	55855.75	0	0	4049.54	57.0991	558.5575	0	0	40.4954
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.041	446.71	145.96	0	0	105.62	18.31511	5.98436	0	0	4.33042
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	733.23	0	0	0	161.38	733.23	0	0	0	161.38
小计									808.64421	564.54186	0	0	206.20582
清单项目综合单价													1579.391890

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.93106	1.3759	10.91		
		技工人工费(装饰)	元	17.376723	1.3511	23.48		
		高级技工人工费(装饰)	元	30.241046	1.3551	40.98		
		降效增加人工费	元	9.267315	1	9.27		
	材料	石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11		
		白水泥	t	0.00102	1045	1.07		
		ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面)	m2	1.02	500	510		
		美缝剂 400mL	支	0.212679	28	5.96		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.407624	1	1.41		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材										
	设备										
	机械										
项目编码	011102001185	项目名称	门槛石		计量单位	m2	工程量	10.81			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	58970.32	0	0	4797.35	83.9997	589.7032	0	0	47.9735
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.001	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	1.97819	4.7113	0	0.01421	0.67192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	111.65	0	0	0	24.58	111.65	0	0	0	24.58
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	2.71	0	0	0.02	0.6	2.71	0	0	0.02	0.6
小计									200.33789	594.4145	0	0.03421	73.82542
清单项目综合单价													868.612020
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)			元	8.83882	1.3759		12.16				
		技工人工费(装饰)			元	19.36704	1.3511		26.17				
		高级技工人工费(装饰)			元	33.70343	1.3551		45.67				
		普工人工费			元	0.26622	1.3759		0.37				
		技工人工费			元	0.947872	1.3511		1.28				
		降效增加人工费			元	10.579093	1		10.58				
	材料	专用胶粘剂			kg	34.1163	2		68.23				
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.528571	1		1.53				
		水			m3	0.003863	3.77		0.01				
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5			m3	0.008409	457.84		3.85				
		ST-101，18mm石材饰面			m2	1.04	500		520				
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 插入式			台班	0.001016	11.65		0.01				
		降效增加机械费			元	0.00185	1		0				
项目编码	011102001186	项目名称	挡水石		计量单位	m2	工程量	8.74					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	98589.12	0	0	6778.29	83.9997	985.8912	0	0	67.7829
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	90.27	0	0	0	19.86	90.27	0	0	0	19.86
小计									174.2697	985.8912	0	0	87.6429
清单项目综合单价													1247.803800
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)			元	8.83882	1.3759		12.16				
		技工人工费(装饰)			元	19.36704	1.3511		26.17				
		高级技工人工费(装饰)			元	33.70343	1.3551		45.67				
		降效增加人工费			元	10.328375	1		10.33				
	材料	专用胶粘剂			kg	34.1163	2		68.23				
		其他材料费(按百分比计算)			元	2.4586	1		2.46				
		ST-101，W80*H40mm厚石材饰面(酸洗面)-挡水石			m2	1.04	880		915.2				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011101006062	项目名称	平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	301.07					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*15换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:35mm)	100m2	0.01	1680.08	1703.41	0	0	454.95	16.8008	17.0341	0	0	4.5495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	621.95	0	0	0	136.9	621.95	0	0	0	136.9
小计									638.7508	17.0341	0	0	141.4495
清单项目综合单价													797.234400
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)			元	2.03646	1.3759		2.8				
		技工人工费(装饰)			元	2.554671	1.3511		3.45				
		高级技工人工费(装饰)			元	7.78338	1.3551		10.55				
		降效增加人工费			元	2.065799	1		2.07				
	材料	水			m3	0.054127	3.77		0.2				
		湿拌地面砂浆 M15			m3	0.035743	452.75		16.18				
		素水泥浆			m3	0.00102	593.11		0.6				
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0425	1		0.04				
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200			台班	0	200.71		0				
项目编码	010904002021	项目名称	楼(地)面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	523.02					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1374.61	4961	0	0	550.61	13.7461	49.61	0	0	5.5061
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	1095.24	0	0	0	241.06	1095.24	0	0	0	241.06
小计									1108.9861	49.61	0	0	246.5661
清单项目综合单价													1405.162200
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费			元	2.24477	1.3759		3.09				
		技工人工费			元	7.88805	1.3511		10.66				
		降效增加人工费			元	2.094069	1		2.09				
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型			kg	4.17375	11.71		48.87				
		水			m3	0.00058	3.77		0				
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.7332	1		0.73				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011101003021	项目名称	细石混凝土		计量单位	m2	工程量	291.64					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	1476.58	1451.47	0	3.41	397.8	14.7658	14.5147	0	0.0341	3.978
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.002	756.28	4209.99	0	14.3	377.92	1.51256	8.41998	0	0.0286	0.75584
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002	713.51	21.87	0	0	158.14	1.42702	0.04374	0	0	0.31628
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	529.5	0	0	1.22	116.63	529.5	0	0	1.22	116.63
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	43.8	0	0	0	9.65	43.8	0	0	0	9.65
小计									591.00538	22.97842	0	1.2827	131.33012

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										746.596620
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	1.55381	1.3759	2.14			
		技工人工费(装饰)		元	3.40585	1.3511	4.6			
		高级技工人工费(装饰)		元	5.92301	1.3551	8.03			
		普工人工费		元	0.162253	1.3759	0.22			
		技工人工费		元	1.338002	1.3511	1.81			
		降效增加人工费		元	1.96578	1	1.97			
	材料	其他材料费(按百分比计算)		元	0.12262	1	0.12			
		普通预拌细石混凝土 C25，骨料最大粒径10mm		m3	0.0303	477.84	14.48			
		镀锌铁丝（综合）		kg	0.007296	5.65	0.04			
		电焊条 E4303 φ3.2		kg	0.003455	8.62	0.03			
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ3		t	0.001423	3998	5.69			
	主材									
	设备									
	机械	混凝土振动器 平板式		台班	0.0024	14.19	0.03			
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40		台班	0.000152	42.51	0.01			
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40		台班	0.000539	24.67	0.01			
		降效增加机械费		元	0.004183	1	0			
项目编码	010103001021	项目名称	回填陶粒混凝土		计量单位	m3	工程量	61.24		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.1	550.85	3851.97	0	118.91	321.8	55.085	385.197	0	11.891	32.18
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	513.9	0	0	110.93	120.54	513.9	0	0	110.93	120.54
小计									568.985	385.197	0	122.821	152.72

清单项目综合单价										1229.72300
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费		元	8.462	1.3759	11.64			
		技工人工费		元	32.153	1.3511	43.44			
		降效增加人工费		元	8.391574	1	8.39			
	材料	水		m3	0.2	3.77	0.75			
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.693	1	5.69			
		陶粒混凝土		m3	1.01	375	378.75			
	主材									
	设备									
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1		台班	0.039	281.6	10.98			
		混凝土振动器 插入式		台班	0.078	11.65	0.91			
		降效增加机械费		元	1.811398	1	1.81			
项目编码	011204003047	项目名称	块料墙面		计量单位	m2	工程量	1438.01		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7733.17	0	0	0	1702.07	7733.17	0	0	0	1702.07
小计									7776.9056	71.7921	0	0	1715.2858

清单项目综合单价										9563.983500
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	4.60169	1.3759	6.33			
		技工人工费(装饰)		元	10.08266	1.3511	13.62			
		高级技工人工费(装饰)		元	17.54962	1.3551	23.78			
		降效增加人工费		元	5.377689	1	5.38			
	材料	专用胶粘剂		kg	34.7625	2	69.53			
		水		m3	0.0022	3.77	0.01			
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.1824	1	1.18			
		白水泥		t	0.00103	1045	1.08			
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	011207001337	项目名称	墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	57.04		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	306.47	0	0	0	67.46	306.47	0	0	0	67.46
小计									350.1663	298.839	0	0	92.0195

清单项目综合单价										741.024800
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	4.59733	1.3759	6.33			
		技工人工费(装饰)		元	10.07453	1.3511	13.61			
		高级技工人工费(装饰)		元	17.5331	1.3551	23.76			
		降效增加人工费		元	5.372896	1	5.37			
	材料	其他材料费(按百分比计算)		元	1.4868	1	1.49			
		橡胶密封条		m	2.499	2	5			
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.068	10	0.68			
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	3.4	2.5	8.5			
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚		m2	1.01	280	282.8			
		玻璃胶 300mL		支	0.03119	12	0.37			
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	011207001338	项目名称	墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	20.24		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-253换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3065.67	69376.33	0	0	4143.57	30.6567	693.7633	0	0	41.4357
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	76.29	0	0	0	16.79	76.29	0	0	0	16.79
小计									106.9467	693.7633	0	0	58.2257

清单项目综合单价										858.935700
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	3.22519	1.3759	4.44			
		技工人工费(装饰)		元	7.06782	1.3511	9.55			
		高级技工人工费(装饰)		元	12.30155	1.3551	16.67			
		降效增加人工费		元	3.769269	1	3.77			
	材料	其他材料费(按百分比计算)		元	3.4516	1	3.45			
		玻璃胶 300mL		支	1.134	12	13.61			
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm		m	1.24202	5.8	7.2			
		MR-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚		m2	1.03	650	669.5			
	主材									

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备									
	机械									

项目编码	011207001339	项目名称	不锈钢层板	计量单位	m2	工程量	12.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.005	1014.84	2071.72	0	279.91	345.71	5.0742	10.3586	0	1.39955	1.72855
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	77.24	0	0	2.22	17.15	77.24	0	0	2.22	17.15
小计									126.0105	309.1976	0	3.61955	43.43805
清单项目综合单价													482.265700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.131065	1.3759	7.06		
		技工人工费(装饰)	元	11.2448	1.3511	15.19		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.568895	1.3551	26.52		
		降效增加人工费	元	5.996894	1	6		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.01	280	282.8		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.58935	1	1.59		
		圆钉 L=60mm	kg	0.01279	5.5	0.07		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00306	15	0.05		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.070035	8.35	0.58		
		5mm水泥板加固	m2	0.525	18.2	9.56		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.006725	208.11	1.4		
		降效增加机械费	元	0.17236	1	0.17		

项目编码	010903003041	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	1437.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	472.1	0	0	0	103.91	472.1	0	0	0	103.91
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	2106.28	0	0	0	463.6	2106.28	0	0	0	463.6
小计									2590.6653	19.7073	0	0	571.1994
清单项目综合单价													3181.572000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.41145	1.3759	0.57		
		技工人工费	元	6.69756	1.3511	9.05		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	1.793082	1	1.79		
	材料	水	m3	0.00525	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9	18.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2851	1	0.29		
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011210003021	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	239.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-281换	成品全玻璃隔断	100m2	0.01	5042.55	67450.94	0	0	4482.41	50.4255	674.5094	0	0	44.8241
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1485.96	0	0	0	327.06	1485.96	0	0	0	327.06
小计									1536.3855	674.5094	0	0	371.8841
清单项目综合单价													2582.779000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.30788	1.3759	7.3		
		技工人工费(装饰)	元	11.6276	1.3511	15.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	20.22905	1.3551	27.41		
		降效增加人工费	元	6.200284	1	6.2		
	材料	角钢(综合)	t	0.00436	4035	17.59		
		橡胶条伸缩缝	m	1.5736	2.63	4.14		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.536	1.25	4.42		
		玻璃胶 300mL	支	0.25666	12	3.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.6783	1	6.68		
		成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门）	m2	1.03	620	638.6		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001146	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	291.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816
020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1770.18	0	0	178.04	401.54	1770.18	0	0	178.04	401.54
小计									1819.544	25.7245	0	183.0048	414.024
清单项目综合单价													2442.297300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.19253	1.3759	7.14		
		技工人工费(装饰)	元	11.38103	1.3511	15.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.80865	1.3551	26.84		
		降效增加人工费	元	6.069744	1	6.07		
	材料	铁件(综合)	kg	0.2528	5.5	1.39		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.63194	1.25	0.79		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.08151	2.5	0.2		
		吊杆	kg	0.21999	5.5	1.21		
		插接件	个	3.38906	0.6	2.03		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.01021	5.25	0.05		
		铝合金插缝板	m2	0.42218	1.93	0.81		
		铝合金条板龙骨(不上人型)	m2	1.05	16.5	17.33		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8013	1	1.8		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.02104	235.97	4.96		
		降效增加机械费	元	0.610479	1	0.61		

项目编码	011102003125	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	161.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1069.28	0	0	0	235.35	1069.28	0	0	0	235.35
小计									1123.13995	51.0149	0	0	249.7553
清单项目综合单价													1423.910150

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.667965	1.3759	7.8		
		技工人工费(装饰)	元	12.417715	1.3511	16.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	21.61018	1.3551	29.28		
		降效增加人工费	元	6.622569	1	6.62		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3223	1	0.32		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001187	项目名称	瓷砖门槛石	计量单位	m2	工程量	15.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4736.59	0	0	1122.5	40.2393	47.3659	0	0	11.225
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	95.95	0	0	0	21.11	95.95	0	0	0	21.11
小计									147.35705	51.0149	0	0	34.9755
清单项目综合单价													233.347450

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.410105	1.3759	7.44		
		技工人工费(装饰)	元	11.852405	1.3511	16.01		
		高级技工人工费(装饰)	元	20.62546	1.3551	27.95		
		降效增加人工费	元	6.320817	1	6.32		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3223	1	0.32		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001188	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	41.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4758.09	0	0	1123.58	40.2393	47.5809	0	0	11.2358
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	261.69	0	0	0	57.59	261.69	0	0	0	57.59
小计									313.09705	51.2299	0	0	71.4663
清单项目综合单价													435.79325

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.410105	1.3759	7.44		
		技工人工费(装饰)	元	11.852405	1.3511	16.01		
		高级技工人工费(装饰)	元	20.62546	1.3551	27.95		
		降效增加人工费	元	6.321014	1	6.32		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5373	1	0.54		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011204003048	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	720.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3873.87	0	0	0	852.64	3873.87	0	0	0	852.64
小计									3917.6056	71.7921	0	0	865.8558
清单项目综合单价													4855.253500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.60169	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.08266	1.3511	13.62		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.54962	1.3551	23.78		
		降效增加人工费	元	5.377686	1	5.38		
	材料	白水泥	t	0.00103	1045	1.08		
		专用胶粘剂	kg	34.7625	2	69.53		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1824	1	1.18		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械									

项目编码	010904003033	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	41.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	801.27	1759.61	0	0	264.34	8.0127	17.5961	0	0	2.6434
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	13.59	0	0	0	2.99	13.59	0	0	0	2.99
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	50.54	0	0	0	11.13	50.54	0	0	0	11.13
小计									74.8128	18.8738	0	0	17.415
清单项目综合单价													111.10160

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.34288	1.3759	0.47		
		技工人工费	元	5.5813	1.3511	7.54		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	1.549034	1	1.55		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.0052	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.006	2.9	17.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1869	1	0.19		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903003042	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	355.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	116.59	0	0	0	25.66	116.59	0	0	0	25.66
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	520.17	0	0	0	114.49	520.17	0	0	0	114.49
小计									649.0453	19.7073	0	0	143.8394
清单项目综合单价													812.592000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.41145	1.3759	0.57		
		技工人工费	元	6.69756	1.3511	9.05		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	1.793084	1	1.79		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.00525	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9	18.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2851	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001147	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	144.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816
020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	876.71	0	0	88.18	198.88	876.71	0	0	88.18	198.88
小计									926.074	25.7245	0	93.1448	211.364
清单项目综合单价													1256.307300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.19253	1.3759	7.14		
		技工人工费(装饰)	元	11.38103	1.3511	15.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.80865	1.3551	26.84		
		降效增加人工费	元	6.069718	1	6.07		
	材料	铁件(综合)	kg	0.2528	5.5	1.39		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.63194	1.25	0.79		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.08151	2.5	0.2		
		吊杆	kg	0.21999	5.5	1.21		
		插接件	个	3.38906	0.6	2.03		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.01021	5.25	0.05		
		铝合金插缝板	m2	0.42218	1.93	0.81		
		铝合金条板龙骨(不上人型)	m2	1.05	16.5	17.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8013	1	1.8		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.02104	235.97	4.96		
		降效增加机械费	元	0.610496	1	0.61		

项目编码	011407002056	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	7.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-1	天棚面基层处理 刷界面处理剂	100m2	0.01	386.08	127.77	0	0	91.36	3.8608	1.2777	0	0	0.9136
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	1191.61	0	0	382.61	14.6765	11.9161	0	0	3.8261
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	32.84	0	0	0	7.23	32.84	0	0	0	7.23
小计									69.1281	17.2992	0	0	16.0819
清单项目综合单价													102.509200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	3.81709	1.3759	5.25		
		技工人工费(装饰)	元	8.36754	1.3511	11.31		
		高级技工人工费(装饰)	元	14.56042	1.3551	19.73		
		降效增加人工费	元	4.461957	1	4.46		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		刷无机防水涂料 PT-102(A级)	kg	0.41929	28	11.74		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	水	m3	0.00515	3.77	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1713	1	0.17		
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001148	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	41.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-14	平级天棚龙骨 方木天棚龙骨 单层龙骨	100m2	0.01	1813.05	2435.27	0	0	520.81	18.1305	24.3527	0	0	5.2081
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	2540.41	0	0	480.44	16.0575	25.4041	0	0	4.8044
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.01	2943.96	14834.51	0	0	1389.69	29.4396	148.3451	0	0	13.8969
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	323.9	0	0	0	71.29	323.9	0	0	0	71.29
小计									387.5276	198.1019	0	0	95.1994
清单项目综合单价													680.82890

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.69524	1.3759	9.21		
		技工人工费(装饰)	元	14.67244	1.3511	19.82		
		高级技工人工费(装饰)	元	25.52703	1.3551	34.59		
		降效增加人工费	元	7.823671	1	7.82		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.07992	5.65	0.45		
		铁件(综合)	kg	0.72	5.5	3.96		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.28276	10	12.83		
		吊杆	kg	0.84	5.5	4.62		
		杉木板材（综合）	m3	0.006	2200	13.2		
		万能胶	kg	0.3255	17.5	5.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.9614	1	1.96		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		仿瓷砖SPC板吊顶	m2	1.02	130	132.6		
		9mm厚玻镁板	m2	1.05	21.7	22.79		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101006063	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	366.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-3)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:17.5mm)	100m2	0.01	955.56	857.25	0	0	253.18	9.5556	8.5725	0	0	2.5318
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	430.22	0	0	0	94.7	430.22	0	0	0	94.7
小计									439.7756	8.5725	0	0	97.2318
清单项目综合单价													545.579900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.1361	1.3759	1.56		
		技工人工费(装饰)	元	1.570958	1.3511	2.12		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.3317	1.3551	5.87		
		降效增加人工费	元	1.174951	1	1.17		
	材料	水	m3	0.026351	3.77	0.1		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.017331	452.75	7.85		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0214	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102003126	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	314.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2055.86	0	0	0	452.5	2055.86	0	0	0	452.5
小计									2109.07765	9.623	0	0	464.6944
清单项目综合单价													2583.395050

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.786615	1.3759	7.96		
		技工人工费(装饰)	元	11.368376	1.3511	15.36		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.06196	1.3551	29.9		
		降效增加人工费	元	6.543574	1	6.54		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		水	m3	0.025129	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2191	1	0.22		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.009881	465.86	4.6		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001189	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	51.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	579.94	0	0	0	127.64	579.94	0	0	0	127.64
小计									670.6777	526.7156	0	0	173.9473
清单项目综合单价													1371.340600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.62478	1.3759	13.24		
		技工人工费(装饰)	元	20.555443	1.3511	27.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.69281	1.3551	49.72		
		降效增加人工费	元	11.156983	1	11.16		
	材料	专用胶粘剂	kg	0	2	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3135	1	1.31		
		ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		水	m3	0.015549	3.77	0.06		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		

工程量清单综合单价分析表

		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.010171	465.86	4.74		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011207001340	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	55.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	2530	0	52.12	508.38	17.1918	25.3	0	0.5212	5.0838
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	1788.57	0	279.91	331.55	10.1484	17.8857	0	2.7991	3.3155
020003-36换	胶合板基层 墙面 *（如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	811.88	1788.57	0	279.91	286.88	8.1188	17.8857	0	2.7991	2.8688
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	240.67	0	0	41.53	55.75	240.67	0	0	41.53	55.75
小计									276.129	61.0714	0	47.6494	67.0181
清单项目综合单价													451.86790

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.730976	1.3759	5.13		
		技工人工费(装饰)	元	8.177422	1.3511	11.05		
		高级技工人工费(装饰)	元	14.225552	1.3551	19.28		
		降效增加人工费	元	4.359964	1	4.36		
	材料	热镀锌方通(综合)	t	0.00428	4892	20.94		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		9mm埃特板	m2	2.1	15.53	32.61		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9713	1	0.97		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	208.11	5.6		
		降效增加机械费	元	0.752355	1	0.75		

项目编码	010402001036	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	42.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-30	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3153.66	3404.8	0	0	864.36	315.366	340.48	0	0	86.436
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	2055.26	0	0	0	452.36	2055.26	0	0	0	452.36
小计									2370.626	340.48	0	0	538.796
清单项目综合单价													3249.90200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	66.8789	1.3759	92.02		
		技工人工费	元	165.308	1.3511	223.35		
		降效增加人工费	元	48.042543	1	48.04		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	6.37	0.11		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	300	261.69		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	820	25.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1987	1.79		
		水	m3	0.1115	3.77	0.42		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	409.72	41.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.917	1	9.92		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001341	项目名称	亚克力挡边板	计量单位	m2	工程量	82.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-185换	石膏板 墙面	100m2	0.01	1854.84	28256.64	0	0	1821.08	18.5484	282.5664	0	0	18.2108
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	188.84	0	0	0	41.56	188.84	0	0	0	41.56
小计									207.3884	282.5664	0	0	59.7708
清单项目综合单价													549.72560

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.95211	1.3759	2.69		
		技工人工费(装饰)	元	4.27775	1.3511	5.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.44066	1.3551	10.08		
		降效增加人工费	元	2.280676	1	2.28		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	10	1.67		
		12 mm厚亚克力板	m2	1.05	266.18	279.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4058	1	1.41		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001081	项目名称	已完工程及设备保护	计量单位	m2	工程量	4766.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	已完工程及设备保护	m2	1	3.22	2.58	0	0.64	0	3.22	2.58	0	0.64	0
小计									3.22	2.58	0	0.64	0
清单项目综合单价													6.4400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001082	项目名称	开荒保洁	计量单位	m2	工程量	4766.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	开荒保洁	m2	1	4.02	0	0	0	0	4.02	0	0	0	0
小计									4.02	0	0	0	0
清单项目综合单价													4.0200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工								
	材料								
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011101001083	项目名称	精保洁	计量单位	m2	工程量	4766.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	精保洁	m2	1	6.44	0	0	0	0	6.44	0	0	0	0
小计									6.44	0	0	0	0
清单项目综合单价													6.4400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001084	项目名称	垃圾清运费	计量单位	m2	工程量	4766.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	垃圾清运费	m2	1	2.01	0	0	2.01	0	2.01	0	0	2.01	0
小计									2.01	0	0	2.01	0
清单项目综合单价													4.0200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011104002023	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	1103.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1733.54	0	0	0	381.55	1733.54	0	0	0	381.55
小计									1746.3157	12.3332	0	0	384.9786
清单项目综合单价													2143.627500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.53626	1.3759	2.11		
		技工人工费(装饰)	元	2.008164	1.3511	2.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.86578	1.3551	7.95		
		降效增加人工费	元	1.57089	1	1.57		
	材料	水	m3	0.038696	3.77	0.15		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0308	1	0.03		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	452.75	11.55		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102003127	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	1092.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7151.88	0	0	0	1574.12	7151.88	0	0	0	1574.12
小计									7205.09765	9.623	0	0	1586.3144
清单项目综合单价													8801.035050

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.786615	1.3759	7.96		
		技工人工费(装饰)	元	11.368376	1.3511	15.36		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.06196	1.3551	29.9		
		降效增加人工费	元	6.543588	1	6.54		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		水	m3	0.025129	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2191	1	0.22		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.009881	465.86	4.6		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001190	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	10.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.001	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	1.97819	4.7113	0	0.01421	0.67192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	118.04	0	0	0	25.98	118.04	0	0	0	25.98
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	2.71	0	0	0.02	0.6	2.71	0	0	0.02	0.6
小计									213.46589	531.4269	0	0.03421	73.55922
清单项目综合单价													818.486220

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	9.62478	1.3759	13.24		
		技工人工费(装饰)	元	20.555443	1.3511	27.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.69281	1.3551	49.72		
		普工人工费	元	0.272008	1.3759	0.37		
		技工人工费	元	0.968478	1.3511	1.31		
		降效增加人工费	元	11.413043	1	11.41		
		专用胶粘剂	kg	0	2	0		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	水	m3	0.019496	3.77	0.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.372732	1	1.37		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	0.008592	457.84	3.93		
		ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.010171	465.86	4.74		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.001038	11.65	0.01		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		
		降效增加机械费	元	0.00189	1	0		

项目编码	011207001342	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	908.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4398.56	0	0	484.8	1000.61	4398.56	0	0	484.8	1000.61
小计									4437.9554	38.8787	0	489.1421	1011.5158

清单项目综合单价 5977.492000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.844016	1	4.84		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.533897	1	0.53		

项目编码	011207001343	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	511.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2475.58	0	0	272.85	563.15	2475.58	0	0	272.85	563.15
小计									2514.9754	38.8787	0	277.1921	574.0558

清单项目综合单价 3405.102000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.84401	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.53389	1	0.53		

项目编码	011207001344	项目名称	电视背景墙(岩板墙面)	计量单位	m2	工程量	240.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	2442.89	0	279.91	364.27	10.1484	24.4289	0	2.7991	3.6427
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	1123.58	0	0	1018.8	43.7356	11.2358	0	0	10.188
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2687.43	0	0	85.54	597.24	2687.43	0	0	85.54	597.24
小计									2778.2786	86.5299	0	88.4317	621.7561

清单项目综合单价 3574.996300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.56022	1.3759	13.15		
		技工人工费(装饰)	元	20.946	1.3511	28.3		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.45089	1.3551	49.39		
		降效增加人工费	元	11.170629	1	11.17		
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	4.526	1.25	5.66		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		白水泥	t	0.00103	1045	1.08		
		杉木枋板材	m3	0.02032	2200	44.7		
		专用胶粘剂	kg	4.635	2	9.27		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6267	1	1.63		
		9mm厚玻镁板	m2	1.05	21.7	22.79		
	主材							
	设备							
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0032	28.94	0.09		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	208.11	2.8		
		降效增加机械费	元	0.355557	1	0.36		

项目编码	011207001345	项目名称	电视背景墙（不锈钢板凹槽）	计量单位	m2	工程量	11.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	61.79	0	0	0	13.6	61.79	0	0	0	13.6
小计									105.4863	298.839	0	0	38.1595

清单项目综合单价 442.48480

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)	元	4.59733	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.07453	1.3511	13.61		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(装饰)	元	17.5331	1.3551	23.76		
		降效增加人工费	元	5.373043	1	5.37		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	1.4868	1	1.49		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.01	280	282.8		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001153	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	208.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	126.18	0	0	0	27.77	126.18	0	0	0	27.77
小计									131.1045	33.1776	0	0	30.5128

清单项目综合单价	194.794900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.605528	1	0.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m	1.06	30	31.8		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6505	1	0.65		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001154	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	708.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	394.07	0	0	0	86.74	394.07	0	0	0	86.74
小计									398.5912	1.0891	0	0	87.7895

清单项目综合单价	487.469800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3759	0.65		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3511	1.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3551	2.46		
		降效增加人工费	元	0.555921	1	0.56		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		万能胶	kg	0.04032	17.5	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2916	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006053	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	670.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	456.72	0	0	0	100.53	456.72	0	0	0	100.53
小计									462.2583	0.0663	0	0	101.7523

清单项目综合单价	564.076900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3759	0.8		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3511	1.72		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3551	3.01		
		降效增加人工费	元	0.68098	1	0.68		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0663	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010808004058	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	80.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-67换	门窗套 基层板 安装在墙面上	10m2	0.1	167.73	480.11	0	0	60.92	16.773	48.011	0	0	6.092
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2997.68	0	0	208.1	26.452	299.768	0	0	20.81
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	427.85	0	0	0	94.17	427.85	0	0	0	94.17
小计									471.075	347.779	0	0	121.072

清单项目综合单价	939.9260

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.8237	1.3759	10.76		
		技工人工费(装饰)	元	19.6043	1.3511	26.49		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.4074	1.3551	5.97		
		降效增加人工费	元	5.314907	1	5.31		
	材料	杉木板材（综合）	m3	0.0002	2200	0.44		
		防腐油	kg	0.5988	31.5	18.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.207	1	3.21		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.06	280	296.8		
		9mm厚玻镁板	m2	1.312	21.7	28.47		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001149	项目名称	吊顶天棚（跌级）	计量单位	m2	工程量	1079.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	33.1745	39.8765	0	9.0801	9.904
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 "（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1)	100m2	0.0115	1766.33	1904.11	0	0	483.98	20.312795	21.897265	0	0	5.56577
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 "（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.0115	1413.06	1904.11	0	0	406.22	16.25019	21.897265	0	0	4.67153
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0115	454.75	398.48	0	0	120.02	5.229625	4.58252	0	0	1.38023
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0115	1775.08	410.54	0	0	411.22	20.41342	4.72121	0	0	4.72903
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0115	1467.65	852.82	0	0	365.67	16.877975	9.80743	0	0	4.205205
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	14895.82	0	0	1204.86	3359.31	14895.82	0	0	1204.86	3359.31
小计									15008.07851	102.78219	0	1213.9401	3389.765765
清单项目综合单价													19714.566560
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		11.809262	1.3759		16.25		
		技工人工费(装饰)				元		25.885657	1.3511		34.97		
		高级技工人工费(装饰)				元		45.041473	1.3551		61.04		
		降效增加人工费				元		13.803162	1		13.8		
	材料	铁件(综合)				kg		0.4271	5.5		2.35		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.544546	10		5.45		
		六角螺栓				kg		0.018	6.32		0.11		
		射钉				10个		0.155	1		0.16		
		吊杆				kg		0.36036	5.5		1.98		
		砂纸				张		0.183999	0.48		0.09		
		杉木板材（综合）				m3		0.0007	2200		1.54		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)				m2		1.05	31.5		33.08		
		腻子粉(成品)				kg		2.58211	1.8		4.65		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm				m		0.0612	4.36		0.27		
		水				m3		0.001322	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.017523	1		1.02		
		材料费补差				元		0.0001	1		0		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg		0.482182	20		9.64		
		贴缝网带				m		1.328246	3.3		4.38		
		嵌缝膏				kg		0.076935	2		0.15		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2		2.414992	15.7		37.92		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班		0.03848	235.97		9.08		
		降效增加机械费				元		1.116479	1		1.12		
项目编码	009068	项目名称			灯槽			计量单位	m		工程量	694.14	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.043275	6.525255	0	0	2.316675
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.043275	4.934505	0	0	2.237145
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.003	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.32524	1.23162	0	0	1.23366
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.003	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.40295	2.55846	0	0	1.09701
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2373.99	0	0	0	522.52	2373.99	0	0	0	522.52
小计									2401.80474	15.24984	0	0	529.40449
清单项目综合单价													2946.459070
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		2.926145	1.3759		4.03		
		技工人工费(装饰)				元		6.413317	1.3511		8.67		
		高级技工人工费(装饰)				元		11.160337	1.3551		15.12		
		降效增加人工费				元		3.420045	1		3.42		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.152879	10		1.53		
		砂纸				张		0.048	0.48		0.02		
		腻子粉(成品)				kg		0.67359	1.8		1.21		
		水				m3		0.000345	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.150959	1		0.15		
		9mm厚玻镁板				m2		0.262497	21.7		5.7		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2		0.262497	15.7		4.12		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg		0.125786	20		2.52		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	009069	项目名称			灯槽			计量单位	m		工程量	155.48	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.043275	6.525255	0	0	2.316675
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.043275	4.934505	0	0	2.237145
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0028	1775.08	410.54	0	0	411.22	4.970224	1.149512	0	0	1.151416
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0028	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.10942	2.387896	0	0	1.023876
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	496.33	0	0	0	109.25	496.33	0	0	0	109.25
小计									523.496194	14.997168	0	0	115.979112
清单项目综合单价													654.472474
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		2.731227	1.3759		3.76		
		技工人工费(装饰)				元		5.986109	1.3511		8.09		
		高级技工人工费(装饰)				元		10.416917	1.3551		14.12		
		降效增加人工费				元		3.192243	1		3.19		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.142706	10		1.43		
		砂纸				张		0.044795	0.48		0.02		
		9mm厚玻镁板				m2		0.245032	21.7		5.32		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2		0.245032	15.7		3.85		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg		0.117389	20		2.35		
		腻子粉(成品)				kg		0.628626	1.8		1.13		
		水				m3		0.000322	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.140906	1		0.14		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010810002076	项目名称			窗帘盒			计量单位	m		工程量	155.48	
清单综合单价组成明细													

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0036	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	11.94282	14.35554	0	3.268836	3.56544
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	229.62	173.56	0	0	59.22	22.962	17.356	0	0	5.922
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0055	1775.08	410.54	0	0	411.22	9.76294	2.25797	0	0	2.26171
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.0055	1467.65	852.82	0	0	365.67	8.072075	4.69051	0	0	2.011185
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1001.91	0	0	60.76	224.59	1001.91	0	0	60.76	224.59
小计									1054.649835	38.66002	0	64.028836	238.350335
清单项目综合单价													1395.689026
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		7.254359	1.3759		9.98		
		技工人工费(装饰)				元		17.184555	1.3511		23.22		
		高级技工人工费(装饰)				元		14.175006	1.3551		19.21		
		降效增加人工费				元		6.44398	1		6.44		
	材料	铁件(综合)				kg		0.14949	5.5		0.82		
		六角螺栓				kg		0.0063	6.32		0.04		
		射钉				10个		0.054252	1		0.05		
		吊杆				kg		0.126131	5.5		0.69		
		砂纸				张		0.087996	0.48		0.04		
		杉木板材（综合）				m3		0.000245	2200		0.54		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2		1.1	15.7		17.27		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)				m2		0.367514	31.5		11.58		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg		0.230599	20		4.61		
		腻子粉(成品)				kg		1.234868	1.8		2.22		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm				m		0.021421	4.36		0.09		
		水				m3		0.000632	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.292932	1		0.29		
		材料费补差				元		0.000035	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班		0.013468	235.97		3.18		
		降效增加机械费				元		0.39079	1		0.39		
项目编码	011502001155	项目名称		天棚吊顶装饰线条			计量单位		m		工程量	694.14	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	420.31	0	0	0	92.51	420.31	0	0	0	92.51
小计									425.2345	22.3656	0	0	94.7122
清单项目综合单价													542.312300
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.35906	1.3759		0.49		
		技工人工费(装饰)				元		1.19475	1.3511		1.61		
		高级技工人工费(装饰)				元		2.07823	1.3551		2.82		
		降效增加人工费				元		0.605512	1		0.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个		0.063	1.46		0.09		
		万能胶				kg		0.03629	17.5		0.64		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.4385	1		0.44		
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm				m		1.06	20		21.2		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011101006064	项目名称		平面砂浆找平层			计量单位		m2		工程量	978.88	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1537.71	0	0	0	338.45	1537.71	0	0	0	338.45
小计									1550.4857	12.3332	0	0	341.8786
清单项目综合单价													1904.697500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		1.53626	1.3759		2.11		
		技工人工费(装饰)				元		2.008164	1.3511		2.71		
		高级技工人工费(装饰)				元		5.86578	1.3551		7.95		
		降效增加人工费				元		1.570887	1		1.57		
	材料	水				m3		0.038696	3.77		0.15		
		湿拌地面砂浆 M15				m3		0.025514	452.75		11.55		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.0308	1		0.03		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	200.71		0		
项目编码	011102001191	项目名称		门槛石			计量单位		m2		工程量	14.72	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	164.23	0	0	0	36.15	164.23	0	0	0	36.15
小计									254.9677	526.7156	0	0	82.4573
清单项目综合单价													864.140600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		9.62478	1.3759		13.24		
		技工人工费(装饰)				元		20.555443	1.3511		27.77		
		高级技工人工费(装饰)				元		36.69281	1.3551		49.72		
		降效增加人工费				元		11.156929	1		11.16		
	材料	专用胶粘剂				kg		0	2		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.3135	1		1.31		
		水				m3		0.015549	3.77		0.06		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		ST-101，18mm石材饰面				m2		1.04	500		520		
		湿拌地面砂浆 M20				m3		0.010171	465.86		4.74		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	200.71		0		

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	011102001192	项目名称	窗台石				计量单位	m2		工程量	129.72	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-77换	窗台板面层 石材饰面板	10m2	0.1	413.23	5382.08	0	0	360.05	41.323	538.208	0	0	36.005
020002-13+020002-15*(-8)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:12.5mm)	100m2	0.01	754.3	622.21	0	0	197.14	7.543	6.2221	0	0	1.9714
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	779.42	0	0	0	171.55	779.42	0	0	0	171.55
小计									828.286	544.4301	0	0	209.5264
清单项目综合单价													1582.242500
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	8.5139	1.3759		11.71		
		技工人工费(装饰)					元	19.767933	1.3511		26.71		
		高级技工人工费(装饰)					元	7.7064	1.3551		10.44		
		降效增加人工费					元	6.00848	1		6.01		
	材料	石材窗台板(成品)-ST-103，18mm石材饰面(人造石) （含磨圆角及加厚边）					m2	1.06	500		530		
		水					m3	0.030601	3.77		0.12		
		湿拌地面砂浆 M15					m3	0.024331	452.75		11.02		
		素水泥浆					m3	0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)					元	2.6935	1		2.69		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200					台班	0	200.71		0		
项目编码	011207001346	项目名称	墙面装饰板				计量单位	m2		工程量	925.06		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4481.01	0	0	493.89	1019.36	4481.01	0	0	493.89	1019.36
小计									4520.4054	38.8787	0	498.2321	1030.2658
清单项目综合单价													6087.782000
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	4.14572	1.3759		5.7		
		技工人工费(装饰)					元	9.08417	1.3511		12.27		
		高级技工人工费(装饰)					元	15.80525	1.3551		21.42		
		降效增加人工费					元	4.844021	1		4.84		
	材料	圆钉 L=60mm					kg	0.0169	5.5		0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个					盒	0.0102	15		0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm					kg	0.04065	8.49		0.35		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.4326	1		1.43		
		结构胶					支	1.134	32.5		36.86		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32					台班	0.003	173.74		0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6					台班	0.01836	208.11		3.82		
		降效增加机械费					元	0.533901	1		0.53		
项目编码	011207001347	项目名称	墙面装饰板				计量单位	m2		工程量	337.18		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1633.31	0	0	180.02	371.55	1633.31	0	0	180.02	371.55
小计									1672.7054	38.8787	0	184.3621	382.4558
清单项目综合单价													2278.402000
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	4.14572	1.3759		5.7		
		技工人工费(装饰)					元	9.08417	1.3511		12.27		
		高级技工人工费(装饰)					元	15.80525	1.3551		21.42		
		降效增加人工费					元	4.84403	1		4.84		
	材料	圆钉 L=60mm					kg	0.0169	5.5		0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个					盒	0.0102	15		0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm					kg	0.04065	8.49		0.35		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.4326	1		1.43		
		结构胶					支	1.134	32.5		36.86		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32					台班	0.003	173.74		0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6					台班	0.01836	208.11		3.82		
		降效增加机械费					元	0.533899	1		0.53		
项目编码	011207001348	项目名称	墙面装饰板				计量单位	m2		工程量	1155.52		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5597.36	0	0	616.93	1273.32	5597.36	0	0	616.93	1273.32
小计									5636.7554	38.8787	0	621.2721	1284.2258
清单项目综合单价													7581.132000
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	4.14572	1.3759		5.7		
		技工人工费(装饰)					元	9.08417	1.3511		12.27		
		高级技工人工费(装饰)					元	15.80525	1.3551		21.42		
		降效增加人工费					元	4.844018	1		4.84		
	材料	圆钉 L=60mm					kg	0.0169	5.5		0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个					盒	0.0102	15		0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm					kg	0.04065	8.49		0.35		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.4326	1		1.43		
		结构胶					支	1.134	32.5		36.86		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32					台班	0.003	173.74		0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6					台班	0.01836	208.11		3.82		
		降效增加机械费					元	0.533898	1		0.53		
项目编码	011207001349	项目名称	墙面装饰板				计量单位	m2		工程量	591.56		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669

工程量清单综合单价分析表

020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2865.53	0	0	315.83	651.86	2865.53	0	0	315.83	651.86
小计									2904.9254	38.8787	0	320.1721	662.7658
清单项目综合单价													3926.742000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		4.14572	1.3759		5.7		
		技工人工费(装饰)				元		9.08417	1.3511		12.27		
		高级技工人工费(装饰)				元		15.80525	1.3551		21.42		
		降效增加人工费				元		4.844023	1		4.84		
	材料	圆钉 L=60mm				kg		0.0169	5.5		0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.0102	15		0.15		
		电焊条 E4303 φ2.5mm				kg		0.04065	8.49		0.35		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.4326	1		1.43		
		结构胶				支		1.134	32.5		36.86		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班		0.003	173.74		0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班		0.01836	208.11		3.82		
		降效增加机械费				元		0.533893	1		0.53		
项目编码	011502001156	项目名称		金属装饰线			计量单位		m		工程量	1339.52	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	744.67	0	0	0	163.91	744.67	0	0	0	163.91
小计									749.1912	1.0891	0	0	164.9595
清单项目综合单价													915.239800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.47548	1.3759		0.65		
		技工人工费(装饰)				元		1.04217	1.3511		1.41		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.81455	1.3551		2.46		
		降效增加人工费				元		0.555923	1		0.56		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个		0.063	1.46		0.09		
		万能胶				kg		0.04032	17.5		0.71		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.2916	1		0.29		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502001157	项目名称		金属装饰线			计量单位		m		工程量	437.92	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	265.17	0	0	0	58.37	265.17	0	0	0	58.37
小计									270.0945	33.1776	0	0	61.1128
清单项目综合单价													364.384900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.35906	1.3759		0.49		
		技工人工费(装饰)				元		1.19475	1.3511		1.61		
		高级技工人工费(装饰)				元		2.07823	1.3551		2.82		
		降效增加人工费				元		0.605522	1		0.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个		0.063	1.46		0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚				m		1.06	30		31.8		
		万能胶				kg		0.03629	17.5		0.64		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.6505	1		0.65		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011105006054	项目名称		金属踢脚线			计量单位		m		工程量	1262.24	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	859.56	0	0	0	189.19	859.56	0	0	0	189.19
小计									865.0983	0.0663	0	0	190.4123
清单项目综合单价													1055.576900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.58326	1.3759		0.8		
		技工人工费(装饰)				元		1.27649	1.3511		1.72		
		高级技工人工费(装饰)				元		2.22208	1.3551		3.01		
		降效增加人工费				元		0.68098	1		0.68		
	材料	其他材料费(按百分比计算)				元		0.0663	1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010808004059	项目名称		金属门窗套			计量单位		m2		工程量	76.82	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-67换	门窗套 基层板 安装在墙面上	10m2	0.1	167.73	480.11	0	0	60.92	16.773	48.011	0	0	6.092
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2997.68	0	0	208.1	26.452	299.768	0	0	20.81
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	408.29	0	0	0	89.86	408.29	0	0	0	89.86
小计									451.515	347.779	0	0	116.762
清单项目综合单价													916.05600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		7.8237	1.3759		10.76		
		技工人工费(装饰)				元		19.6043	1.3511		26.49		
		高级技工人工费(装饰)				元		4.4074	1.3551		5.97		
		降效增加人工费				元		5.314892	1		5.31		
	材料	杉木板材（综合）				m3		0.0002	2200		0.44		
		9mm厚玻镁板				m2		1.312	21.7		28.47		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚				m2		1.06	280		296.8		
		防腐油				kg		0.5988	31.5		18.86		
		其他材料费(按百分比计算)				元		3.207	1		3.21		
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	011302001150	项目名称	吊顶天棚（跌级）			计量单位	m2	工程量	954.5		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0114	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	37.81893	45.45921	0	10.351314	11.29056
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1）	100m2	0.0116	1766.33	1904.11	0	0	483.98	20.489428	22.087676	0	0	5.614168
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.0116	1413.06	1904.11	0	0	406.22	16.391496	22.087676	0	0	4.712152
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0116	454.75	398.48	0	0	120.02	5.2751	4.622368	0	0	1.392232
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0116	1775.08	410.54	0	0	411.22	20.590928	4.762264	0	0	4.770152
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0116	1467.65	852.82	0	0	365.67	17.02474	9.892712	0	0	4.241772
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	13681.37	0	0	1204.22	3091.96	13681.37	0	0	1204.22	3091.96
小计									13798.96062	108.911906	0	1214.571314	3123.981036
清单项目综合单价													18246.424878
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		12.263275	1.3759		16.87		
		技工人工费(装饰)				元		26.880108	1.3511		36.32		
		高级技工人工费(装饰)				元		46.772114	1.3551		63.38		
		降效增加人工费				元		14.333546	1		14.33		
	材料	铁件(综合)				kg		0.482625	5.5		2.65		
		贴缝网带				m		1.328256	3.3		4.38		
		嵌缝膏				kg		0.076935	2		0.15		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.54455	10		5.45		
		六角螺栓				kg		0.02034	6.32		0.13		
		射钉				10个		0.175151	1		0.18		
		吊杆				kg		0.407209	5.5		2.24		
		砂纸				张		0.184001	0.48		0.09		
		杉木板材（综合）				m3		0.000791	2200		1.74		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2		2.415011	15.7		37.92		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)				m2		1.186506	31.5		37.37		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg		0.482186	20		9.64		
		腻子粉(成品)				kg		2.58213	1.8		4.65		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm				m		0.069156	4.36		0.3		
		水				m3		0.001323	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.068854	1		1.07		
		材料费补差				元		0.000113	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班		0.043483	235.97		10.26		
		降效增加机械费				元		1.261624	1		1.26		
项目编码	010810002077	项目名称	飘窗吊顶天花			计量单位	m2	工程量	32.66				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0117	1537.13	3314.58	0	0	504.06	17.984421	38.780586	0	0	5.897502
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0117	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.444332	18.302427	0	0	8.496306
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	330.41	0	0	32.82	74.92	330.41	0	0	32.82	74.92
小计									412.688553	87.423413	0	40.9916	97.948308
清单项目综合单价													639.051874
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		8.655062	1.3759		11.91		
		技工人工费(装饰)				元		18.971944	1.3511		25.63		
		高级技工人工费(装饰)				元		33.011582	1.3551		44.73		
		降效增加人工费				元		10.116656	1		10.12		
	材料	铁件(综合)				kg		0.4	5.5		2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		1.280795	10		12.81		
		六角螺栓				kg		0.0183	6.32		0.12		
		射钉				10个		0.153	1		0.15		
		吊杆				kg		0.24024	5.5		1.32		
		12mm玻镁板				m2		1.228429	29		35.62		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)				m2		1.05	25		26.25		
		万能胶				kg		0.380813	17.5		6.66		
		其他材料费(按百分比计算)				元		2.283436	1		2.28		
		材料费补差				元		0.000117	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班		0.03463	235.97		8.17		
		降效增加机械费				元		1.004899	1		1		
项目编码	010810002078	项目名称	飘窗吊顶天花			计量单位	m2	工程量	55.2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0117	1537.13	3314.58	0	0	504.06	17.984421	38.780586	0	0	5.897502
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0117	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.444332	18.302427	0	0	8.496306
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	558.43	0	0	55.46	126.62	558.43	0	0	55.46	126.62
小计									640.708553	87.423413	0	63.6316	149.648308
清单项目综合单价													941.411874
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		8.655038	1.3759		11.91		
		技工人工费(装饰)				元		18.971891	1.3511		25.63		
		高级技工人工费(装饰)				元		33.01149	1.3551		44.73		
		降效增加人工费				元		10.116486	1		10.12		
	材料	铁件(综合)				kg		0.4	5.5		2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		1.28079	10		12.81		
		六角螺栓				kg		0.0183	6.32		0.12		
		射钉				10个		0.153	1		0.15		
		吊杆				kg		0.24024	5.5		1.32		
		12mm玻镁板				m2		1.228424	29		35.62		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)				m2		1.05	25		26.25		
		万能胶				kg		0.380811	17.5		6.66		

工程量清单综合单价分析表

	其他材料费(按百分比计算)	元	2.283427	1	2.28		
	材料费补差	元	0.000117	1	0		
主材							
设备							
机械	电动切割机	台班	0.03463	235.97	8.17		
	降效增加机械费	元	1.00471	1	1		

项目编码	011407002057	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	41.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	852.82	0	0	365.67	14.6765	8.5282	0	0	3.6567
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	166.91	0	0	0	36.74	166.91	0	0	0	36.74
小计									199.3373	12.6336	0	0	44.5089
清单项目综合单价													256.479800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.41015	1.3759	4.69		
		技工人工费(装饰)	元	7.47795	1.3511	10.1		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.01146	1.3551	17.63		
		降效增加人工费	元	3.987339	1	3.99		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.41929	20	8.39		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		
		水	m3	0.00115	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.125	1	0.13		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	009070	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	422.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.043275	6.525255	0	0	2.316675
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0015	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.043275	4.934505	0	0	2.237145
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.003	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.32524	1.23162	0	0	1.23366
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.003	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.40295	2.55846	0	0	1.09701
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1445.78	0	0	0	318.22	1445.78	0	0	0	318.22
小计									1473.59474	15.24984	0	0	325.10449
清单项目综合单价													1813.949070

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.926127	1.3759	4.03		
		技工人工费(装饰)	元	6.413278	1.3511	8.66		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.160268	1.3551	15.12		
		降效增加人工费	元	3.420022	1	3.42		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.152878	10	1.53		
		砂纸	张	0.047999	0.48	0.02		
		9mm厚玻镁板	m2	0.262496	21.7	5.7		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.262496	15.7	4.12		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.125785	20	2.52		
		腻子粉(成品)	kg	0.673585	1.8	1.21		
		水	m3	0.000345	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.150958	1	0.15		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001151	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	801.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.002	13590.3	4328.86	0	0	3207.67	27.1806	8.65772	0	0	6.41534
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.002	1775.08	410.54	0	0	411.22	3.55016	0.82108	0	0	0.82244
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.002	1467.65	852.82	0	0	365.67	2.9353	1.70564	0	0	0.73134
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2487.87	0	0	0	547.58	2487.87	0	0	0	547.58
小计									2521.53606	11.18444	0	0	555.54912
清单项目综合单价													3088.26962

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.656738	1.3759	3.66		
		技工人工费(装饰)	元	5.821865	1.3511	7.87		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.131092	1.3551	13.73		
		降效增加人工费	元	3.104715	1	3.1		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.081901	10	0.82		
		砂纸	张	0.024	0.48	0.01		
		腻子粉(成品)	kg	0.336804	1.8	0.61		
		水	m3	0.000173	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.083041	1	0.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.062895	20	1.26		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.150002	15.7	2.36		
		9mm厚玻镁板	m2	0.150002	21.7	3.26		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010810002079	项目名称	窗帘盒	计量单位	m	工程量	107.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.003	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	9.95235	11.96295	0	2.72403	2.9712
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	229.62	173.56	0	0	59.22	22.962	17.356	0	0	5.922
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0045	1775.08	410.54	0	0	411.22	7.98786	1.84743	0	0	1.85049
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0045	1467.65	852.82	0	0	365.67	6.604425	3.83769	0	0	1.645515
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	604.24	0	0	29.92	135	604.24	0	0	29.92	135
小计									651.746635	35.00407	0	32.64403	147.389205
清单项目综合单价													866.783940

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.564341	1.3759	9.03		
		技工人工费(装饰)	元	15.67232	1.3511	21.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.543504	1.3551	15.64		
		降效增加人工费	元	5.637619	1	5.64		
	材料	铁件(综合)	kg	0.106795	5.5	0.59		
		六角螺栓	kg	0.004501	6.32	0.03		
		射钉	10个	0.038757	1	0.04		
		吊杆	kg	0.090107	5.5	0.5		
		砂纸	张	0.071999	0.48	0.03		
		杉木板材（综合）	m3	0.000175	2200	0.39		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	1.1	15.7	17.27		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	0.262549	31.5	8.27		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.188677	20	3.77		
		腻子粉(成品)	kg	1.010373	1.8	1.82		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.015303	4.36	0.07		
		水	m3	0.000517	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.240967	1	0.24		
		材料费补差	元	0.000025	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.009622	235.97	2.27		
		降效增加机械费	元	0.279157	1	0.28		

项目编码	011502001158	项目名称	天棚吊顶装饰线条	计量单位	m	工程量	422.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	255.97	0	0	0	56.34	255.97	0	0	0	56.34
小计									260.8945	22.3656	0	0	58.5422
清单项目综合单价									341.802300				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.605502	1	0.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm	m	1.06	20	21.2		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4385	1	0.44		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502007029	项目名称	天棚吊顶护角条	计量单位	m	工程量	703.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-36换	木阳角装饰线条 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	425.2	881.15	0	31.22	139.74	4.252	8.8115	0	0.3122	1.3974
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	367.96	0	0	27.02	82.8	367.96	0	0	27.02	82.8
小计									372.212	8.8115	0	27.3322	84.1974
清单项目综合单价									492.55310				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.44718	1.3759	0.62		
		技工人工费(装饰)	元	0.98089	1.3511	1.33		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.70576	1.3551	2.31		
		降效增加人工费	元	0.522819	1	0.52		
	材料	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00297	15	0.04		
		L型成品PVC护角条	m	1.06	8	8.48		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.01366	8.35	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1728	1	0.17		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0015	208.11	0.31		
		降效增加机械费	元	0.038392	1	0.04		

项目编码	011102003128	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	202.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.03	446.71	145.96	0	0	105.62	13.4013	4.3788	0	0	3.1686
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1340.41	0	0	0	295.03	1340.41	0	0	0	295.03
小计									1396.5035	51.7447	0	0	309.9634
清单项目综合单价									1758.21160				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.667965	1.3759	7.8		
		技工人工费(装饰)	元	12.417715	1.3511	16.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	21.61018	1.3551	29.28		
		降效增加人工费	元	6.622579	1	6.62		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3223	1	0.32		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102003129	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	79.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5709.91	55855.75	0	0	4049.54	57.0991	558.5575	0	0	40.4954
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.041	446.71	145.96	0	0	105.62	18.31511	5.98436	0	0	4.33042
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	733.23	0	0	0	161.38	733.23	0	0	0	161.38
小计									808.64421	564.54186	0	0	206.20582
清单项目综合单价									1579.391890				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)	元	7.93106	1.3759	10.91		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(装饰)	元	17.376723	1.3511	23.48		
		高级技工人工费(装饰)	元	30.241046	1.3551	40.98		
		降效增加人工费	元	9.267315	1	9.27		
	材料	石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11		
		白水泥	t	0.00102	1045	1.07		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.407624	1	1.41		
		ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面)	m2	1.02	500	510		
		美缝剂 400mL	支	0.212679	28	5.96		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001193	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	10.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	58970.32	0	0	4797.35	83.9997	589.7032	0	0	47.9735
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.001	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	1.97819	4.7113	0	0.01421	0.67192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	111.65	0	0	0	24.58	111.65	0	0	0	24.58
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	2.71	0	0	0.02	0.6	2.71	0	0	0.02	0.6
小计									200.33789	594.4145	0	0.03421	73.82542
清单项目综合单价													868.612020

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.83882	1.3759	12.16		
		技工人工费(装饰)	元	19.36704	1.3511	26.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.70343	1.3551	45.67		
		普工人工费	元	0.26622	1.3759	0.37		
		技工人工费	元	0.947872	1.3511	1.28		
		降效增加人工费	元	10.579093	1	10.58		
	材料	专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.528571	1	1.53		
		水	m3	0.003863	3.77	0.01		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	0.008409	457.84	3.85		
		ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.001016	11.65	0.01		
		降效增加机械费	元	0.00185	1	0		

项目编码	011102001194	项目名称	挡水石	计量单位	m2	工程量	8.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	98589.12	0	0	6778.29	83.9997	985.8912	0	0	67.7829
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	90.27	0	0	0	19.86	90.27	0	0	0	19.86
小计									174.2697	985.8912	0	0	87.6429
清单项目综合单价													1247.803800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.83882	1.3759	12.16		
		技工人工费(装饰)	元	19.36704	1.3511	26.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.70343	1.3551	45.67		
		降效增加人工费	元	10.328375	1	10.33		
	材料	专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.4586	1	2.46		
		ST-101，¥80*H40mm厚石材饰面(酸洗面)-挡水石	m2	1.04	880	915.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101006065	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	301.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*15换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:35mm)	100m2	0.01	1680.08	1703.41	0	0	454.95	16.8008	17.0341	0	0	4.5495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	621.95	0	0	0	136.9	621.95	0	0	0	136.9
小计									638.7508	17.0341	0	0	141.4495
清单项目综合单价													797.234400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.03646	1.3759	2.8		
		技工人工费(装饰)	元	2.554671	1.3511	3.45		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.78338	1.3551	10.55		
		降效增加人工费	元	2.065799	1	2.07		
	材料	水	m3	0.054127	3.77	0.2		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.035743	452.75	16.18		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0425	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	010904002022	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	523.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1374.61	4961	0	0	550.61	13.7461	49.61	0	0	5.5061
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	1095.24	0	0	0	241.06	1095.24	0	0	0	241.06
小计									1108.9861	49.61	0	0	246.5661
清单项目综合单价													1405.162200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.24477	1.3759	3.09		
		技工人工费	元	7.88805	1.3511	10.66		
		降效增加人工费	元	2.094069	1	2.09		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	4.17375	11.71	48.87		
		水	m3	0.00058	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7332	1	0.73		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备										
	机械										
项目编码	011101003022	项目名称	细石混凝土			计量单位	m2	工程量	291.64		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	1476.58	1451.47	0	3.41	397.8	14.7658	14.5147	0	0.0341	3.978
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.002	756.28	4209.99	0	14.3	377.92	1.51256	8.41998	0	0.0286	0.75584
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002	713.51	21.87	0	0	158.14	1.42702	0.04374	0	0	0.31628
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	529.5	0	0	1.22	116.63	529.5	0	0	1.22	116.63
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	43.8	0	0	0	9.65	43.8	0	0	0	9.65
小计									591.00538	22.97842	0	1.2827	131.33012
清单项目综合单价													746.596620
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	1.55381		1.3759		2.14		
		技工人工费(装饰)				元	3.40585		1.3511		4.6		
		高级技工人工费(装饰)				元	5.92301		1.3551		8.03		
		普工人工费				元	0.162253		1.3759		0.22		
		技工人工费				元	1.338002		1.3511		1.81		
		降效增加人工费				元	1.96578		1		1.97		
	材料	其他材料费(按百分比计算)				元	0.12262		1		0.12		
		普通预拌细石混凝土 C25，骨料最大粒径10mm				m3	0.0303		477.84		14.48		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.007296		5.65		0.04		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	0.003455		8.62		0.03		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ3				t	0.001423		3998		5.69		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.0024		14.19		0.03		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.000152		42.51		0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.000539		24.67		0.01		
		降效增加机械费				元	0.004183		1		0		
项目编码	010103001022	项目名称	回填陶粒混凝土			计量单位	m3	工程量	61.24		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.1	550.85	3851.97	0	118.91	321.8	55.085	385.197	0	11.891	32.18
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	513.9	0	0	110.93	120.54	513.9	0	0	110.93	120.54
小计									568.985	385.197	0	122.821	152.72
清单项目综合单价													1229.72300
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	8.462		1.3759		11.64		
		技工人工费				元	32.153		1.3511		43.44		
		降效增加人工费				元	8.391574		1		8.39		
	材料	水				m3	0.2		3.77		0.75		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.693		1		5.69		
		陶粒混凝土				m3	1.01		375		378.75		
	主材												
	设备												
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.039		281.6		10.98		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.078		11.65		0.91		
		降效增加机械费				元	1.811398		1		1.81		
项目编码	011204003049	项目名称	块料墙面			计量单位	m2	工程量	1438.01		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7733.17	0	0	0	1702.07	7733.17	0	0	0	1702.07
小计									7776.9056	71.7921	0	0	1715.2858
清单项目综合单价													9563.983500
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	4.60169		1.3759		6.33		
		技工人工费(装饰)				元	10.08266		1.3511		13.62		
		高级技工人工费(装饰)				元	17.54962		1.3551		23.78		
		降效增加人工费				元	5.377689		1		5.38		
	材料	专用胶粘剂				kg	34.7625		2		69.53		
		水				m3	0.0022		3.77		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.1824		1		1.18		
		白水泥				t	0.00103		1045		1.08		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011207001350	项目名称	墙面装饰板			计量单位	m2	工程量	57.04		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	306.47	0	0	0	67.46	306.47	0	0	0	67.46
小计									350.1663	298.839	0	0	92.0195
清单项目综合单价													741.024800
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	4.59733		1.3759		6.33		
		技工人工费(装饰)				元	10.07453		1.3511		13.61		
		高级技工人工费(装饰)				元	17.5331		1.3551		23.76		
		降效增加人工费				元	5.372896		1		5.37		
	材料	其他材料费(按百分比计算)				元	1.4868		1		1.49		
		橡胶密封条				m	2.499		2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.068		10		0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	3.4		2.5		8.5		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚				m2	1.01		280		282.8		
		玻璃胶 300mL				支	0.03119		12		0.37		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011207001351	项目名称	墙面装饰板			计量单位	m2	工程量	20.24		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-253换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3065.67	69376.33	0	0	4143.57	30.6567	693.7633	0	0	41.4357
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	76.29	0	0	0	16.79	76.29	0	0	0	16.79

工程量清单综合单价分析表

小计						106.9467	693.7633	0	0	58.2257
清单项目综合单价										858.935700
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	3.22519	1.3759		4.44		
		技工人工费(装饰)		元	7.06782	1.3511		9.55		
		高级技工人工费(装饰)		元	12.30155	1.3551		16.67		
		降效增加人工费		元	3.769269	1		3.77		
	材料	其他材料费(按百分比计算)		元	3.4516	1		3.45		
		玻璃胶 300mL		支	1.134	12		13.61		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm		m	1.24202	5.8		7.2		
		MR-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚		m2	1.03	650		669.5		
	主材									
	设备									
	机械									

项目编码	011207001352	项目名称	不锈钢层板	计量单位	m2	工程量	12.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.005	1014.84	2071.72	0	279.91	345.71	5.0742	10.3586	0	1.39955	1.72855
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	77.24	0	0	2.22	17.15	77.24	0	0	2.22	17.15
小计									126.0105	309.1976	0	3.61955	43.43805

清单项目综合单价										482.265700
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	5.131065	1.3759		7.06		
		技工人工费(装饰)		元	11.2448	1.3511		15.19		
		高级技工人工费(装饰)		元	19.568895	1.3551		26.52		
		降效增加人工费		元	5.996894	1		6		
	材料	橡胶密封条		m	2.499	2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.068	10		0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	3.4	2.5		8.5		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚		m2	1.01	280		282.8		
		玻璃胶 300mL		支	0.03119	12		0.37		
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.58935	1		1.59		
		圆钉 L=60mm		kg	0.01279	5.5		0.07		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.00306	15		0.05		
		聚醋酸乙烯乳液		kg	0.070035	8.35		0.58		
		5mm水泥板加固		m2	0.525	18.2		9.56		
	主材									
	设备									
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6		台班	0.006725	208.11		1.4		
		降效增加机械费		元	0.17236	1		0.17		

项目编码	010903003043	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	1437.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	472.1	0	0	0	103.91	472.1	0	0	0	103.91
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	2106.28	0	0	0	463.6	2106.28	0	0	0	463.6
小计									2590.6653	19.7073	0	0	571.1994

清单项目综合单价										3181.572000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费		元	0.41145	1.3759		0.57		
		技工人工费		元	6.69756	1.3511		9.05		
		普工人工费(装饰)		元	0.28073	1.3759		0.39		
		技工人工费(装饰)		元	0.61578	1.3511		0.83		
		高级技工人工费(装饰)		元	1.07142	1.3551		1.45		
		降效增加人工费		元	1.793082	1		1.79		
	材料	水		m3	0.00525	3.77		0.02		
		聚合物防水砂浆		kg	6.2595	2.9		18.15		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2851	1		0.29		
		界面处理剂		kg	0.5	2.5		1.25		
	主材									
	设备									
	机械									

项目编码	011210003022	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	239.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-281换	成品全玻璃隔断	100m2	0.01	5042.55	67450.94	0	0	4482.41	50.4255	674.5094	0	0	44.8241
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1485.96	0	0	0	327.06	1485.96	0	0	0	327.06
小计									1536.3855	674.5094	0	0	371.8841

清单项目综合单价										2582.779000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	5.30788	1.3759		7.3		
		技工人工费(装饰)		元	11.6276	1.3511		15.71		
		高级技工人工费(装饰)		元	20.22905	1.3551		27.41		
		降效增加人工费		元	6.200284	1		6.2		
	材料	角钢(综合)		t	0.00436	4035		17.59		
		橡胶条伸缩缝		m	1.5736	2.63		4.14		
		膨胀螺栓(综合)		套	3.536	1.25		4.42		
		玻璃胶 300mL		支	0.25666	12		3.08		
		其他材料费(按百分比计算)		元	6.6783	1		6.68		
		成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门）		m2	1.03	620		638.6		
	主材									
	设备									
	机械									

项目编码	011302001152	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	291.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816
020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1770.18	0	0	178.04	401.54	1770.18	0	0	178.04	401.54
小计									1819.544	25.7245	0	183.0048	414.024

清单项目综合单价										2442.297300
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.19253	1.3759	7.14		
		技工人工费(装饰)	元	11.38103	1.3511	15.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.80865	1.3551	26.84		
		降效增加人工费	元	6.069744	1	6.07		
	材料	铁件(综合)	kg	0.2528	5.5	1.39		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.63194	1.25	0.79		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.08151	2.5	0.2		
		吊杆	kg	0.21999	5.5	1.21		
		插接件	个	3.38906	0.6	2.03		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.01021	5.25	0.05		
		铝合金插缝板	m2	0.42218	1.93	0.81		
		铝合金条板龙骨(不上人型)	m2	1.05	16.5	17.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8013	1	1.8		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.02104	235.97	4.96		
		降效增加机械费	元	0.610479	1	0.61		

项目编码	011102003130	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	161.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1069.28	0	0	0	235.35	1069.28	0	0	0	235.35
小计									1123.13995	51.0149	0	0	249.7553
清单项目综合单价													1423.910150

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.667965	1.3759	7.8		
		技工人工费(装饰)	元	12.417715	1.3511	16.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	21.61018	1.3551	29.28		
		降效增加人工费	元	6.622569	1	6.62		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3223	1	0.32		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001195	项目名称	瓷砖门槛石	计量单位	m2	工程量	15.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2< S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4736.59	0	0	1122.5	40.2393	47.3659	0	0	11.225
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	95.95	0	0	0	21.11	95.95	0	0	0	21.11
小计									147.35705	51.0149	0	0	34.9755
清单项目综合单价													233.347450

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.410105	1.3759	7.44		
		技工人工费(装饰)	元	11.852405	1.3511	16.01		
		高级技工人工费(装饰)	元	20.62546	1.3551	27.95		
		降效增加人工费	元	6.320817	1	6.32		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3223	1	0.32		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001196	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	41.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2< S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4758.09	0	0	1123.58	40.2393	47.5809	0	0	11.2358
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	261.69	0	0	0	57.59	261.69	0	0	0	57.59
小计									313.09705	51.2299	0	0	71.4663
清单项目综合单价													435.79325

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.410105	1.3759	7.44		
		技工人工费(装饰)	元	11.852405	1.3511	16.01		
		高级技工人工费(装饰)	元	20.62546	1.3551	27.95		
		降效增加人工费	元	6.321014	1	6.32		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5373	1	0.54		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011204003050	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	720.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3873.87	0	0	0	852.64	3873.87	0	0	0	852.64
小计									3917.6056	71.7921	0	0	865.8558
清单项目综合单价													4855.253500

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.60169	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.08266	1.3511	13.62		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.54962	1.3551	23.78		
		降效增加人工费	元	5.377686	1	5.38		
	材料	白水泥	t	0.00103	1045	1.08		
		专用胶粘剂	kg	34.7625	2	69.53		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1824	1	1.18		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904003034	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	41.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	801.27	1759.61	0	0	264.34	8.0127	17.5961	0	0	2.6434
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	13.59	0	0	0	2.99	13.59	0	0	0	2.99
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	50.54	0	0	0	11.13	50.54	0	0	0	11.13
小计									74.8128	18.8738	0	0	17.415
清单项目综合单价													111.10160

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.34288	1.3759	0.47		
		技工人工费	元	5.5813	1.3511	7.54		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	1.549034	1	1.55		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.0052	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.006	2.9	17.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1869	1	0.19		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903003044	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	355.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	116.59	0	0	0	25.66	116.59	0	0	0	25.66
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	520.17	0	0	0	114.49	520.17	0	0	0	114.49
小计									649.0453	19.7073	0	0	143.8394
清单项目综合单价													812.592000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.41145	1.3759	0.57		
		技工人工费	元	6.69756	1.3511	9.05		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	1.793084	1	1.79		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.00525	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9	18.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2851	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001153	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	144.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816
020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	876.71	0	0	88.18	198.88	876.71	0	0	88.18	198.88
小计									926.074	25.7245	0	93.1448	211.364
清单项目综合单价													1256.307300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.19253	1.3759	7.14		
		技工人工费(装饰)	元	11.38103	1.3511	15.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.80865	1.3551	26.84		
		降效增加人工费	元	6.069718	1	6.07		
	材料	铁件(综合)	kg	0.2528	5.5	1.39		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.63194	1.25	0.79		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.08151	2.5	0.2		
		吊杆	kg	0.21999	5.5	1.21		
		插接件	个	3.38906	0.6	2.03		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.01021	5.25	0.05		
		铝合金插缝板	m2	0.42218	1.93	0.81		
		铝合金条板龙骨(不上人型)	m2	1.05	16.5	17.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8013	1	1.8		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.02104	235.97	4.96		
		降效增加机械费	元	0.610496	1	0.61		

项目编码	011407002058	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	7.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-1	天棚面基层处理 刷界面处理剂	100m2	0.01	386.08	127.77	0	0	91.36	3.8608	1.2777	0	0	0.9136
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122

工程量清单综合单价分析表

020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	1191.61	0	0	382.61	14.6765	11.9161	0	0	3.8261
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	32.84	0	0	0	7.23	32.84	0	0	0	7.23
小计									69.1281	17.2992	0	0	16.0819
清单项目综合单价													102.509200
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)						元	3.81709	1.3759		5.25		
		技工人工费(装饰)						元	8.36754	1.3511		11.31		
		高级技工人工费(装饰)						元	14.56042	1.3551		19.73		
		降效增加人工费						元	4.461957	1		4.46		
	材料	砂纸						张	0.16	0.48		0.08		
		刷无机防水涂料 PT-102(A级)						kg	0.41929	28		11.74		
		腻子粉(成品)						kg	2.24532	1.8		4.04		
		水						m3	0.00515	3.77		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)						元	0.1713	1		0.17		
		界面处理剂						kg	0.5	2.5		1.25		
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011302001154	项目名称			吊顶天棚			计量单位		m2	工程量		41.4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-14	平级天棚龙骨 方木天棚龙骨 单层龙骨	100m2	0.01	1813.05	2435.27	0	0	520.81	18.1305	24.3527	0	0	5.2081	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	2540.41	0	0	480.44	16.0575	25.4041	0	0	4.8044	
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.01	2943.96	14834.51	0	0	1389.69	29.4396	148.3451	0	0	13.8969	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	323.9	0	0	0	71.29	323.9	0	0	0	71.29	
小计									387.5276	198.1019	0	0	95.1994	
清单项目综合单价													680.82890	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)						元	6.69524	1.3759		9.21		
		技工人工费(装饰)						元	14.67244	1.3511		19.82		
		高级技工人工费(装饰)						元	25.52703	1.3551		34.59		
		降效增加人工费						元	7.823671	1		7.82		
	材料	镀锌铁丝(综合)						kg	0.07992	5.65		0.45		
		铁件(综合)						kg	0.72	5.5		3.96		
		自攻螺钉 M6×30mm						100个	1.28276	10		12.83		
		吊杆						kg	0.84	5.5		4.62		
		杉木板材（综合）						m3	0.006	2200		13.2		
		万能胶						kg	0.3255	17.5		5.7		
		其他材料费(按百分比计算)						元	1.9614	1		1.96		
		材料费补差						元	0.0001	1		0		
		仿瓷砖SPC板吊顶						m2	1.02	130		132.6		
		9mm厚玻镁板						m2	1.05	21.7		22.79		
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011101006066	项目名称			平面砂浆找平层			计量单位		m2	工程量		366.16	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-13+020002-15*(-3)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:17.5mm)	100m2	0.01	955.56	857.25	0	0	253.18	9.5556	8.5725	0	0	2.5318	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	430.22	0	0	0	94.7	430.22	0	0	0	94.7	
小计									439.7756	8.5725	0	0	97.2318	
清单项目综合单价													545.579900	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)						元	1.1361	1.3759		1.56		
		技工人工费(装饰)						元	1.570958	1.3511		2.12		
		高级技工人工费(装饰)						元	4.3317	1.3551		5.87		
		降效增加人工费						元	1.174951	1		1.17		
	材料	水						m3	0.026351	3.77		0.1		
		湿拌地面砂浆 M15						m3	0.017331	452.75		7.85		
		素水泥浆						m3	0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)						元	0.0214	1		0.02		
	主材													
	设备													
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200						台班	0	200.71		0		
项目编码	011102003131	项目名称			块料楼地面			计量单位		m2	工程量		314.18	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539	
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2055.86	0	0	0	452.5	2055.86	0	0	0	452.5	
小计									2109.07765	9.623	0	0	464.6944	
清单项目综合单价													2583.395050	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)						元	5.786615	1.3759		7.96		
		技工人工费(装饰)						元	11.368376	1.3511		15.36		
		高级技工人工费(装饰)						元	22.06196	1.3551		29.9		
		降效增加人工费						元	6.543574	1		6.54		
	材料	石料切割锯片						片	0.00287	18.2		0.05		
		白水泥						t	0.00097	1045		1.01		
		水						m3	0.025129	3.77		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)						元	0.2191	1		0.22		
		湿拌地面砂浆 M20						m3	0.009881	465.86		4.6		
		美缝剂 400mL						支	0.13	28		3.64		
	主材													
	设备													
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200						台班	0	200.71		0		
项目编码	011102001197	项目名称			门槛石			计量单位		m2	工程量		51.98	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539	

工程量清单综合单价分析表

020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	579.94	0	0	0	127.64	579.94	0	0	0	127.64
小计									670.6777	526.7156	0	0	173.9473
清单项目综合单价													1371.340600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		9.62478	1.3759		13.24		
		技工人工费(装饰)				元		20.555443	1.3511		27.77		
		高级技工人工费(装饰)				元		36.69281	1.3551		49.72		
		降效增加人工费				元		11.156983	1		11.16		
	材料	专用胶粘剂				kg		0	2		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.3135	1		1.31		
		ST-101，18mm石材饰面				m2		1.04	500		520		
		水				m3		0.015549	3.77		0.06		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		湿拌地面砂浆 M20				m3		0.010171	465.86		4.74		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	200.71		0		
项目编码	011207001353	项目名称			墙面装饰板			计量单位	m2		工程量		55.2
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	2530	0	52.12	508.38	17.1918	25.3	0	0.5212	5.0838
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	1788.57	0	279.91	331.55	10.1484	17.8857	0	2.7991	3.3155
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˆ（如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	811.88	1788.57	0	279.91	286.88	8.1188	17.8857	0	2.7991	2.8688
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	240.67	0	0	41.53	55.75	240.67	0	0	41.53	55.75
小计									276.129	61.0714	0	47.6494	67.0181
清单项目综合单价													451.86790
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		3.730976	1.3759		5.13		
		技工人工费(装饰)				元		8.177422	1.3511		11.05		
		高级技工人工费(装饰)				元		14.225552	1.3551		19.28		
		降效增加人工费				元		4.359964	1		4.36		
	材料	热镀锌方通(综合)				t		0.00428	4892		20.94		
		膨胀螺栓(综合)				套		2.72	1.25		3.4		
		圆钉 L=60mm				kg		0.05116	5.5		0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.01224	15		0.18		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg		0.04065	8.49		0.35		
		9mm埃特板				m2		2.1	15.53		32.61		
		聚醋酸乙烯乳液				kg		0.28014	8.35		2.34		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.9713	1		0.97		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班		0.003	173.74		0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班		0.0269	208.11		5.6		
		降效增加机械费				元		0.752355	1		0.75		
项目编码	010402001037	项目名称			砌块墙			计量单位	m3		工程量		42.78
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-30	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3153.66	3404.8	0	0	864.36	315.366	340.48	0	0	86.436
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	2055.26	0	0	0	452.36	2055.26	0	0	0	452.36
小计									2370.626	340.48	0	0	538.796
清单项目综合单价													3249.90200
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		66.8789	1.3759		92.02		
		技工人工费				元		165.308	1.3511		223.35		
		降效增加人工费				元		48.042543	1		48.04		
	材料	铁钉（综合）				kg		0.017	6.37		0.11		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3		0.8723	300		261.69		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块		0.0308	820		25.26		
		松杂枋板材 周转材				m3		0.0009	1987		1.79		
		水				m3		0.1115	3.77		0.42		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3		0.1008	409.72		41.3		
		其他材料费(按百分比计算)				元		9.917	1		9.92		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011207001354	项目名称			亚克力挡边板			计量单位	m2		工程量		82.8
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-185换	石膏板 墙面	100m2	0.01	1854.84	28256.64	0	0	1821.08	18.5484	282.5664	0	0	18.2108
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	188.84	0	0	0	41.56	188.84	0	0	0	41.56
小计									207.3884	282.5664	0	0	59.7708
清单项目综合单价													549.72560
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		1.95211	1.3759		2.69		
		技工人工费(装饰)				元		4.27775	1.3511		5.78		
		高级技工人工费(装饰)				元		7.44066	1.3551		10.08		
		降效增加人工费				元		2.280676	1		2.28		
	材料	自攻螺钉 MG×30mm				100个		0.16716	10		1.67		
		12 mm厚亚克力板				m2		1.05	266.18		279.49		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.4058	1		1.41		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011101001085	项目名称			已完工程及设备保护			计量单位	m2		工程量		4766.98
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	已完工程及设备保护	m2	1	3.22	2.58	0	0.64	0	3.22	2.58	0	0.64	0
小计									3.22	2.58	0	0.64	0
清单项目综合单价													6.4400
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												

工程量清单综合单价分析表

费用明细	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011101001086	项目名称	开荒保洁	计量单位	m2	工程量	4766.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	开荒保洁	m2	1	4.02	0	0	0	0	4.02	0	0	0	0
小计									4.02	0	0	0	0
清单项目综合单价									4.0200				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001087	项目名称	精保洁	计量单位	m2	工程量	4766.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	精保洁	m2	1	6.44	0	0	0	0	6.44	0	0	0	0
小计									6.44	0	0	0	0
清单项目综合单价									6.4400				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001088	项目名称	垃圾清运费	计量单位	m2	工程量	4766.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	垃圾清运费	m2	1	2.01	0	0	2.01	0	2.01	0	0	2.01	0
小计									2.01	0	0	2.01	0
清单项目综合单价									4.0200				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011104002024	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	1312.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2062.32	0	0	0	453.92	2062.32	0	0	0	453.92
小计									2075.0957	12.3332	0	0	457.3486
清单项目综合单价									2544.777500				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.53626	1.3759	2.11		
		技工人工费(装饰)	元	2.008164	1.3511	2.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.86578	1.3551	7.95		
		降效增加人工费	元	1.570884	1	1.57		
	材料	水	m3	0.038696	3.77	0.15		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	452.75	11.55		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0308	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102003132	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	92.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	618.9	0	0	956.47	42.0499	6.189	0	0	9.5647
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0125	446.71	145.96	0	0	105.62	5.583875	1.8245	0	0	1.32025
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	544.23	0	0	0	119.79	544.23	0	0	0	119.79
小计									591.863775	8.0135	0	0	130.67495
清单项目综合单价									730.552225				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.199053	1.3759	7.15		
		技工人工费(装饰)	元	10.080963	1.3511	13.62		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.821485	1.3551	26.86		
		降效增加人工费	元	5.856974	1	5.86		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.065	28	1.82		
		水	m3	0.025129	3.77	0.09		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.009881	465.86	4.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4296	1	0.43		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102003133	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	1204.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539

工程量清单综合单价分析表

020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7880.31	0	0	0	1734.46	7880.31	0	0	0	1734.46
小计									7933.52765	9.623	0	0	1746.6544
清单项目综合单价													9689.805050
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		5.786615	1.3759		7.96		
		技工人工费(装饰)				元		11.368376	1.3511		15.36		
		高级技工人工费(装饰)				元		22.06196	1.3551		29.9		
		降效增加人工费				元		6.543586	1		6.54		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0.00097	1045		1.01		
		美缝剂 400mL				支		0.13	28		3.64		
		水				m3		0.025129	3.77		0.09		
		湿拌地面砂浆 M20				m3		0.009881	465.86		4.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.2191	1		0.22		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	200.71		0		
项目编码	011102001198	项目名称			门槛石			计量单位	m2		工程量		15.64
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.001	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	1.97819	4.7113	0	0.01421	0.67192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	174.5	0	0	0	38.41	174.5	0	0	0	38.41
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	3.92	0	0	0.03	0.87	3.92	0	0	0.03	0.87
小计									271.13589	531.4269	0	0.04421	86.25922
清单项目综合单价													888.866220
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.265785	1.3759		0.37		
		技工人工费				元		0.946324	1.3511		1.28		
		普工人工费(装饰)				元		9.62478	1.3759		13.24		
		技工人工费(装饰)				元		20.555443	1.3511		27.77		
		高级技工人工费(装饰)				元		36.69281	1.3551		49.72		
		降效增加人工费				元		11.407928	1		11.41		
	材料	ST-101，18mm石材饰面				m2		1.04	500		520		
		专用胶粘剂				kg		0	2		0		
		水				m3		0.019405	3.77		0.07		
		湿拌地面砂浆 M20				m3		0.010171	465.86		4.74		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5				m3		0.008395	457.84		3.84		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.371377	1		1.37		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	200.71		0		
		混凝土振动器 插入式				台班		0.001014	11.65		0.01		
		降效增加机械费				元		0.001918	1		0		
项目编码	011102001199	项目名称			窗台石			计量单位	m2		工程量		69.46
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-77换	窗台板面层 石材饰面板	10m2	0.1	413.23	5382.08	0	0	360.05	41.323	538.208	0	0	36.005
020002-13+020002-15*(-8)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:12.5mm)	100m2	0.01	754.3	622.21	0	0	197.14	7.543	6.2221	0	0	1.9714
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	417.35	0	0	0	91.86	417.35	0	0	0	91.86
小计									466.216	544.4301	0	0	129.8364
清单项目综合单价													1140.482500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		8.5139	1.3759		11.71		
		技工人工费(装饰)				元		19.767933	1.3511		26.71		
		高级技工人工费(装饰)				元		7.7064	1.3551		10.44		
		降效增加人工费				元		6.008494	1		6.01		
	材料	石材窗台板(成品)-ST-103，18mm石材饰面(人造石) （含磨圆角及加厚边）				m2		1.06	500		530		
		水				m3		0.030601	3.77		0.12		
		湿拌地面砂浆 M15				m3		0.024331	452.75		11.02		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元		2.6935	1		2.69		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	200.71		0		
项目编码	011207001355	项目名称			墙面装饰板			计量单位	m2		工程量		664.24
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3217.59	0	0	354.64	731.95	3217.59	0	0	354.64	731.95
小计									3256.9854	38.8787	0	358.9821	742.8558
清单项目综合单价													4397.702000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		4.14572	1.3759		5.7		
		技工人工费(装饰)				元		9.08417	1.3511		12.27		
		高级技工人工费(装饰)				元		15.80525	1.3551		21.42		
		降效增加人工费				元		4.844017	1		4.84		
	材料	圆钉 L=60mm				kg		0.0169	5.5		0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.0102	15		0.15		
		电焊条 E4303 φ2.5mm				kg		0.04065	8.49		0.35		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.4326	1		1.43		
		结构胶				支		1.134	32.5		36.86		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班		0.003	173.74		0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班		0.01836	208.11		3.82		
		降效增加机械费				元		0.533903	1		0.53		
项目编码	011207001356	项目名称			墙面装饰板			计量单位	m2		工程量		1179.44
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5713.23	0	0	629.7	1299.67	5713.23	0	0	629.7	1299.67
小计									5752.6254	38.8787	0	634.0421	1310.5758
清单项目综合单价													7736.122000
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	4.14572	1.3759		5.7		
		技工人工费(装饰)					元	9.08417	1.3511		12.27		
		高级技工人工费(装饰)					元	15.80525	1.3551		21.42		
		降效增加人工费					元	4.844019	1		4.84		
	材料	圆钉 L=60mm					kg	0.0169	5.5		0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个					盒	0.0102	15		0.15		
		电焊条 E4303 φ2.5mm					kg	0.04065	8.49		0.35		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.4326	1		1.43		
		结构胶					支	1.134	32.5		36.86		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32					台班	0.003	173.74		0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6					台班	0.01836	208.11		3.82		
		降效增加机械费					元	0.533897	1		0.53		
项目编码	011207001357	项目名称		电视背景墙(岩板墙面)			计量单位		m2		工程量	214.36	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-18	木龙骨 平均中距L(mm) L≤600	100m2	0.01	1848.23	2543.26	0	4.63	534.27	18.4823	25.4326	0	0.0463	5.3427
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	2442.89	0	279.91	364.27	10.1484	24.4289	0	2.7991	3.6427
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	1123.58	0	0	1018.8	43.7356	11.2358	0	0	10.188
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2394.54	0	0	76.22	532.15	2394.54	0	0	76.22	532.15
小计									2485.3886	86.5299	0	79.1117	556.6661
清单项目综合单价													3207.696300
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	9.56022	1.3759		13.15		
		技工人工费(装饰)					元	20.946	1.3511		28.3		
		高级技工人工费(装饰)					元	36.45089	1.3551		49.39		
		降效增加人工费					元	11.170648	1		11.17		
	材料	膨胀螺栓(综合)					套	4.526	1.25		5.66		
		圆钉 L=60mm					kg	0.02558	5.5		0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个					盒	0.00612	15		0.09		
		白水泥					t	0.00103	1045		1.08		
		杉木枋板材					m3	0.02032	2200		44.7		
		9mm厚玻镁板					m2	1.05	21.7		22.79		
		专用胶粘剂					kg	4.635	2		9.27		
		聚醋酸乙烯乳液					kg	0.14007	8.35		1.17		
		水					m3	0.0022	3.77		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.6267	1		1.63		
	主材												
	设备												
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500					台班	0.0032	28.94		0.09		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6					台班	0.01345	208.11		2.8		
		降效增加机械费					元	0.35557	1		0.36		
项目编码	011207001358	项目名称		电视背景墙（不锈钢板凹槽）			计量单位		m2		工程量	11.04	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	59.32	0	0	0	13.06	59.32	0	0	0	13.06
小计									103.0163	298.839	0	0	37.6195
清单项目综合单价													439.474800
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	4.59733	1.3759		6.33		
		技工人工费(装饰)					元	10.07453	1.3511		13.61		
		高级技工人工费(装饰)					元	17.5331	1.3551		23.76		
		降效增加人工费					元	5.373188	1		5.37		
	材料	橡胶密封条					m	2.499	2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm					100个	0.068	10		0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm					套	3.4	2.5		8.5		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚					m2	1.01	280		282.8		
		玻璃胶 300ml.					支	0.03119	12		0.37		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.4868	1		1.49		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502001159	项目名称		金属装饰线			计量单位		m		工程量	194.58	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	117.82	0	0	0	25.94	117.82	0	0	0	25.94
小计									122.7445	33.1776	0	0	28.6828
清单项目综合单价													184.604900
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	0.35906	1.3759		0.49		
		技工人工费(装饰)					元	1.19475	1.3511		1.61		
		高级技工人工费(装饰)					元	2.07823	1.3551		2.82		
		降效增加人工费					元	0.605509	1		0.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm					100个	0.063	1.46		0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚					m	1.06	30		31.8		
		万能胶					kg	0.03629	17.5		0.64		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.6505	1		0.65		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502001160	项目名称		金属装饰线			计量单位		m		工程量	796.72	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	442.91	0	0	0	97.48	442.91	0	0	0	97.48

工程量清单综合单价分析表

小计					447.4312	1.0891	0	0	98.5295
清单项目综合单价									547.049800
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3759		0.65		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3511		1.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3551		2.46		
		降效增加人工费	元	0.555917	1		0.56		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46		0.09		
		万能胶	kg	0.04032	17.5		0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2916	1		0.29		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011105006055	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	815.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	555.4	0	0	0	122.24	555.4	0	0	0	122.24
小计									560.9383	0.0663	0	0	123.4623

清单项目综合单价									684.466900
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3759		0.8		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3511		1.72		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3551		3.01		
		降效增加人工费	元	0.680988	1		0.68		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0663	1		0.07		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	010808004060	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	106.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-67换	门窗套 基层板 安装在墙面上	10m2	0.1	167.73	480.11	0	0	60.92	16.773	48.011	0	0	6.092
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2997.68	0	0	208.1	26.452	299.768	0	0	20.81
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	563.54	0	0	0	124.03	563.54	0	0	0	124.03
小计									606.765	347.779	0	0	150.932

清单项目综合单价									1105.47600
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.8237	1.3759		10.76		
		技工人工费(装饰)	元	19.6043	1.3511		26.49		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.4074	1.3551		5.97		
		降效增加人工费	元	5.314911	1		5.31		
	材料	杉木板材（综合）	m3	0.0002	2200		0.44		
		9mm厚玻镁板	m2	1.312	21.7		28.47		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.06	280		296.8		
		防腐油	kg	0.5988	31.5		18.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.207	1		3.21		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011302001155	项目名称	吊顶天棚（跌级）	计量单位	m2	工程量	1277.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	33.1745	39.8765	0	9.0801	9.904
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ^（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1)	100m2	0.0115	1766.33	1904.11	0	0	483.98	20.312795	21.897265	0	0	5.56577
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ^（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.0115	1413.06	1904.11	0	0	406.22	16.25019	21.897265	0	0	4.67153
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0115	454.75	398.48	0	0	120.02	5.229625	4.58252	0	0	1.38023
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0115	1775.08	410.54	0	0	411.22	20.41342	4.72121	0	0	4.72903
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0115	1467.65	852.82	0	0	365.67	16.877975	9.80743	0	0	4.205205
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	17632.45	0	0	1426.21	3976.47	17632.45	0	0	1426.21	3976.47
小计									17744.7085	102.78219	0	1435.2901	4006.925765

清单项目综合单价									23289.706560
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	11.809272	1.3759		16.25		
		技工人工费(装饰)	元	25.885679	1.3511		34.97		
		高级技工人工费(装饰)	元	45.04151	1.3551		61.04		
		降效增加人工费	元	13.803174	1		13.8		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4271	5.5		2.35		
		贴缝网带	m	1.328247	3.3		4.38		
		嵌缝膏	kg	0.076935	2		0.15		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.544547	10		5.45		
		六角螺栓	kg	0.018	6.32		0.11		
		射钉	10个	0.155	1		0.16		
		吊杆	kg	0.36036	5.5		1.98		
		砂纸	张	0.184	0.48		0.09		
		杉木板材（综合）	m3	0.0007	2200		1.54		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	2.414995	15.7		37.92		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	1.05	31.5		33.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.482183	20		9.64		
		腻子粉(成品)	kg	2.582113	1.8		4.65		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.0612	4.36		0.27		
		水	m3	0.001322	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.017524	1		1.02		
		材料费补差	元	0.0001	1		0		
	主材								
	设备								
	机械	电动切割机	台班	0.03848	235.97		9.08		
		降效增加机械费	元	1.116477	1		1.12		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010810002080	项目名称	飘窗吊顶天花	计量单位	m2	工程量	43.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0117	1537.13	3314.58	0	0	504.06	17.984421	38.780586	0	0	5.897502
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0117	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.444332	18.302427	0	0	8.496306
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	435.12	0	0	43.22	98.67	435.12	0	0	43.22	98.67
小计									517.398553	87.423413	0	51.3916	121.698308
清单项目综合单价													777.911874

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.655193	1.3759	11.91		
		技工人工费(装饰)	元	18.972231	1.3511	25.63		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.012082	1.3551	44.73		
		降效增加人工费	元	10.116717	1	10.12		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.280826	10	12.81		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.24024	5.5	1.32		
		12mm玻镁板	m2	1.228458	29	35.63		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	25	26.25		
		万能胶	kg	0.380822	17.5	6.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.283483	1	2.28		
		材料费补差	元	0.000117	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03463	235.97	8.17		
		降效增加机械费	元	1.004883	1	1		

项目编码	011407002059	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	16.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	852.82	0	0	365.67	14.6765	8.5282	0	0	3.6567
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	65.11	0	0	0	14.33	65.11	0	0	0	14.33
小计									97.5373	12.6336	0	0	22.0989
清单项目综合单价													132.269800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.41015	1.3759	4.69		
		技工人工费(装饰)	元	7.47795	1.3511	10.1		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.01146	1.3551	17.63		
		降效增加人工费	元	3.98714	1	3.99		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.41929	20	8.39		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		
		水	m3	0.00115	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.125	1	0.13		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	009071	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	677.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.64616	6.960272	0	0	2.47112
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.64616	5.263472	0	0	2.386288
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0031	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.502748	1.272674	0	0	1.274782
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0031	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.549715	2.643742	0	0	1.133577
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2315.84	0	0	0	509.72	2315.84	0	0	0	509.72
小计									2345.184783	16.14016	0	0	516.985767
清单项目综合单价													2878.310710

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.926231	1.3759	4.03		
		技工人工费(装饰)	元	6.413505	1.3511	8.67		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.160664	1.3551	15.12		
		降效增加人工费	元	3.420132	1	3.42		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.152883	10	1.53		
		砂纸	张	0.048001	0.48	0.02		
		9mm厚玻镁板	m2	0.262505	21.7	5.7		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.262505	15.7	4.12		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.125789	20	2.52		
		腻子粉(成品)	kg	0.673609	1.8	1.21		
		水	m3	0.000345	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.150963	1	0.15		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001156	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	273.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.0016	13590.3	4328.86	0	0	3207.67	21.74448	6.926176	0	0	5.132272
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0016	1775.08	410.54	0	0	411.22	2.840128	0.656864	0	0	0.657952
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0016	1467.65	852.82	0	0	365.67	2.34824	1.364512	0	0	0.585072
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	849.85	0	0	0	187.06	849.85	0	0	0	187.06
小计									876.782848	8.947552	0	0	193.435296
清单项目综合单价													1079.165696

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	2.657017	1.3759	3.66		
		技工人工费(装饰)	元	5.822478	1.3511	7.87		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.132157	1.3551	13.73		
		降效增加人工费	元	3.105042	1	3.11		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.08191	10	0.82		
		砂纸	张	0.024003	0.48	0.01		
		9mm厚玻镁板	m2	0.150018	21.7	3.26		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.150018	15.7	2.36		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.062901	20	1.26		
		腻子粉(成品)	kg	0.336839	1.8	0.61		
		水	m3	0.000173	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.08305	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010810002081	项目名称	窗帘盒	计量单位	m	工程量	179.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.003	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	9.95235	11.96295	0	2.72403	2.9712
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	229.62	173.56	0	0	59.22	22.962	17.356	0	0	5.922
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0055	1775.08	410.54	0	0	411.22	9.76294	2.25797	0	0	2.26171
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.0055	1467.65	852.82	0	0	365.67	8.072075	4.69051	0	0	2.011185
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1119.47	0	0	60.09	250.42	1119.47	0	0	60.09	250.42
小计									1170.219365	36.26743	0	62.81403	263.586095
清单项目综合单价													1532.886920

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.079814	1.3759	9.74		
		技工人工费(装饰)	元	16.802239	1.3511	22.7		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.50966	1.3551	18.31		
		降效增加人工费	元	6.240078	1	6.24		
	材料	铁件(综合)	kg	0.12813	5.5	0.7		
		六角螺栓	kg	0.0054	6.32	0.03		
		射钉	10个	0.0465	1	0.05		
		吊杆	kg	0.108108	5.5	0.59		
		砂纸	张	0.088	0.48	0.04		
		杉木板材（综合）	m3	0.00021	2200	0.46		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	1.1	15.7	17.27		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	0.315	31.5	9.92		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.23061	20	4.61		
		腻子粉(成品)	kg	1.234926	1.8	2.22		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.01836	4.36	0.08		
		水	m3	0.000633	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.27319	1	0.27		
		材料费补差	元	0.00003	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.011544	235.97	2.72		
		降效增加机械费	元	0.33495	1	0.33		

项目编码	011502001161	项目名称	天棚吊顶装饰线条	计量单位	m	工程量	677.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	410	0	0	0	90.24	410	0	0	0	90.24
小计									414.9245	22.3656	0	0	92.4422
清单项目综合单价													529.732300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.605506	1	0.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm	m	1.06	20	21.2		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4385	1	0.44		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502007030	项目名称	天棚吊顶护角条	计量单位	m	工程量	190.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-36换	木阳角装饰线条 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	425.2	881.15	0	31.22	139.74	4.252	8.8115	0	0.3122	1.3974
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	99.81	0	0	7.33	22.46	99.81	0	0	7.33	22.46
小计									104.062	8.8115	0	7.6422	23.8574
清单项目综合单价													144.37310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.44718	1.3759	0.62		
		技工人工费(装饰)	元	0.98089	1.3511	1.33		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.70576	1.3551	2.31		
		降效增加人工费	元	0.522839	1	0.52		
	材料	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00297	15	0.04		
		L型成品PVC护角条	m	1.06	8	8.48		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.01366	8.35	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1728	1	0.17		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0015	208.11	0.31		
		降效增加机械费	元	0.038397	1	0.04		

项目编码	011101006067	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	1538.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.57	1233.32	0	0	342.86	12.7757	12.3332	0	0	3.4286
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2417.12	0	0	0	532	2417.12	0	0	0	532
小计									2429.8957	12.3332	0	0	535.4286
清单项目综合单价													2977.65750

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	1.53626	1.3759	2.11		
		技工人工费(装饰)	元	2.008164	1.3511	2.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.86578	1.3551	7.95		
		降效增加人工费	元	1.570885	1	1.57		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	水	m3	0.038696	3.77	0.15		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	452.75	11.55		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0308	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001200	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	19.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	220.69	0	0	0	48.57	220.69	0	0	0	48.57
小计									311.4277	526.7156	0	0	94.8773

清单项目综合单价	933.020600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.62478	1.3759	13.24		
		技工人工费(装饰)	元	20.555443	1.3511	27.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.69281	1.3551	49.72		
		降效增加人工费	元	11.15723	1	11.16		
	材料	ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		专用胶粘剂	kg	0	2	0		
		水	m3	0.015549	3.77	0.06		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.010171	465.86	4.74		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3135	1	1.31		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102001201	项目名称	窗台石	计量单位	m2	工程量	319.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-77换	窗台板面层 石材饰面板	10m2	0.1	413.23	5382.08	0	0	360.05	41.323	538.208	0	0	36.005
020002-13+020002-15*(-8)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:12.5mm)	100m2	0.01	754.3	622.21	0	0	197.14	7.543	6.2221	0	0	1.9714
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1918.16	0	0	0	422.19	1918.16	0	0	0	422.19
小计									1967.026	544.4301	0	0	460.1664

清单项目综合单价	2971.622500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.5139	1.3759	11.71		
		技工人工费(装饰)	元	19.767933	1.3511	26.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.7064	1.3551	10.44		
		降效增加人工费	元	6.00852	1	6.01		
	材料	石材窗台板(成品)-ST-103，18mm石材饰面(人造石) （含磨圆角及加厚边）	m2	1.06	500	530		
		水	m3	0.030601	3.77	0.12		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.024331	452.75	11.02		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.6935	1	2.69		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011207001359	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1171.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5675.35	0	0	625.53	1291.06	5675.35	0	0	625.53	1291.06
小计									5714.7454	38.8787	0	629.8721	1301.9658

清单项目综合单价	7685.462000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.844019	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.533902	1	0.53		

项目编码	011207001360	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	400.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1939.01	0	0	213.72	441.1	1939.01	0	0	213.72	441.1
小计									1978.4054	38.8787	0	218.0621	452.0058

清单项目综合单价	2687.352000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.844013	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6		台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费		元	0.533913	1	0.53		

项目编码	011207001361	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	2026.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9817.66	0	0	1082.09	2233.38	9817.66	0	0	1082.09	2233.38
小计									9857.0554	38.8787	0	1086.4321	2244.2858
清单项目综合单价													13226.652000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.844017	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.533901	1	0.53		

项目编码	011207001362	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	771.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	96.22	0	52.12	386.69	17.1918	0.9622	0	0.5212	3.8669
020003-213换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2220.36	3791.65	0	382.09	703.89	22.2036	37.9165	0	3.8209	7.0389
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3736.77	0	0	411.86	850.06	3736.77	0	0	411.86	850.06
小计									3776.1654	38.8787	0	416.2021	860.9658
清单项目综合单价													5092.212000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.14572	1.3759	5.7		
		技工人工费(装饰)	元	9.08417	1.3511	12.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.80525	1.3551	21.42		
		降效增加人工费	元	4.844015	1	4.84		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.0169	5.5	0.09		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4326	1	1.43		
		结构胶	支	1.134	32.5	36.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.11	3.82		
		降效增加机械费	元	0.533899	1	0.53		

项目编码	011207001363	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	18.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	98.86	0	0	0	21.76	98.86	0	0	0	21.76
小计									142.5563	298.839	0	0	46.3195
清单项目综合单价													487.71480

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.59733	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.07453	1.3511	13.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.5331	1.3551	23.76		
		降效增加人工费	元	5.372826	1	5.37		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.01	280	282.8		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4868	1	1.49		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001162	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	1979.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	452.12	108.91	0	0	104.95	4.5212	1.0891	0	0	1.0495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1100.38	0	0	0	242.19	1100.38	0	0	0	242.19
小计									1104.9012	1.0891	0	0	243.2395
清单项目综合单价													1349.229800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3759	0.65		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3511	1.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3551	2.46		
		降效增加人工费	元	0.555922	1	0.56		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		万能胶	kg	0.04032	17.5	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2916	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001163	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	218.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	492.45	3317.76	0	0	274.28	4.9245	33.1776	0	0	2.7428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	132.58	0	0	0	29.18	132.58	0	0	0	29.18

工程量清单综合单价分析表

小计					137.5045	33.1776	0	0	31.9228
清单项目综合单价									202.604900
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759		0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511		1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551		2.82		
		降效增加人工费	元	0.605499	1		0.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46		0.09		
		金属装饰线 MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m	1.06	30		31.8		
		万能胶	kg	0.03629	17.5		0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6505	1		0.65		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011105006056	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	1899.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	6.63	0	0	122.23	5.5383	0.0663	0	0	1.2223
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1293.42	0	0	0	284.68	1293.42	0	0	0	284.68
小计									1298.9583	0.0663	0	0	285.9023

清单项目综合单价									1584.926900
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3759		0.8		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3511		1.72		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3551		3.01		
		降效增加人工费	元	0.680984	1		0.68		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0663	1		0.07		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	010808004061	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	76.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-67换	门窗套 基层板 安装在墙面上	10m2	0.1	167.73	480.11	0	0	60.92	16.773	48.011	0	0	6.092
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2997.68	0	0	208.1	26.452	299.768	0	0	20.81
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	408.29	0	0	0	89.86	408.29	0	0	0	89.86
小计									451.515	347.779	0	0	116.762

清单项目综合单价									916.05600
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.8237	1.3759		10.76		
		技工人工费(装饰)	元	19.6043	1.3511		26.49		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.4074	1.3551		5.97		
		降效增加人工费	元	5.314892	1		5.31		
	材料	杉木板材（综合）	m3	0.0002	2200		0.44		
		9mm厚玻镁板	m2	1.312	21.7		28.47		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚	m2	1.06	280		296.8		
		防腐油	kg	0.5988	31.5		18.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.207	1		3.21		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011302001157	项目名称	吊顶天棚（跌级）	计量单位	m2	工程量	1515.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0113	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	37.487185	45.060445	0	10.260513	11.19152
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 "（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1）	100m2	0.0116	1766.33	1904.11	0	0	483.98	20.489428	22.087676	0	0	5.614168
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 "（跌级天棚的基层或面层:人工*1.1,如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.0116	1413.06	1904.11	0	0	406.22	16.391496	22.087676	0	0	4.712152
020005-173	天棚面 板缝粘贴网带	100m	0.0116	454.75	398.48	0	0	120.02	5.2751	4.622368	0	0	1.392232
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0116	1775.08	410.54	0	0	411.22	20.590928	4.762264	0	0	4.770152
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0116	1467.65	852.82	0	0	365.67	17.02474	9.892712	0	0	4.241772
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	21725.29	0	0	1912.24	4909.88	21725.29	0	0	1912.24	4909.88
小计									21842.54888	108.513141	0	1922.500513	4941.801996

清单项目综合单价									28815.364527
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	12.263241	1.3759		16.87		
		技工人工费(装饰)	元	26.880032	1.3511		36.32		
		高级技工人工费(装饰)	元	46.771982	1.3551		63.38		
		降效增加人工费	元	14.333503	1		14.33		
	材料	铁件(综合)	kg	0.482623	5.5		2.65		
		贴缝网带	m	1.328254	3.3		4.38		
		嵌缝膏	kg	0.076935	2		0.15		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.54455	10		5.45		
		六角螺栓	kg	0.02034	6.32		0.13		
		射钉	10个	0.17515	1		0.18		
		吊杆	kg	0.407207	5.5		2.24		
		砂纸	张	0.184001	0.48		0.09		
		杉木板材（综合）	m3	0.000791	2200		1.74		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	2.415007	15.7		37.92		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	1.186499	31.5		37.37		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.482185	20		9.64		
		腻子粉(成品)	kg	2.582125	1.8		4.65		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.069156	4.36		0.3		
		水	m3	0.001323	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.068851	1		1.07		
		材料费补差	元	0.000113	1		0		
	主材								
	设备								
	机械	电动切割机	台班	0.043482	235.97		10.26		
		降效增加机械费	元	1.261622	1		1.26		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010810002082	项目名称	飘窗吊顶天花			计量单位	m2	工程量	204.93			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	2984.98	3034.04	0	817.16	863.45	29.8498	30.3404	0	8.1716	8.6345
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0118	1537.13	3314.58	0	0	504.06	18.138134	39.112044	0	0	5.947908
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.0118	2943.96	1564.31	0	0	726.18	34.738728	18.458858	0	0	8.568924
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2073.26	0	0	205.91	470.12	2073.26	0	0	205.91	470.12
小计									2155.986662	87.911302	0	214.0816	493.271332
清单项目综合单价													2951.250896
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	8.655423		1.3759		11.91		
		技工人工费(装饰)				元	18.972736		1.3511		25.63		
		高级技工人工费(装饰)				元	33.012959		1.3551		44.74		
		降效增加人工费				元	10.116918		1		10.12		
	材料	铁件(综合)				kg	0.4		5.5		2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	1.280879		10		12.81		
		六角螺栓				kg	0.0183		6.32		0.12		
		射钉				10个	0.153		1		0.15		
		吊杆				kg	0.24024		5.5		1.32		
		12mm玻镁板				m2	1.22851		29		35.63		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)				m2	1.05		25		26.25		
		万能胶				kg	0.380838		17.5		6.66		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.283566		1		2.28		
		材料费补差				元	0.000117		1		0		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班	0.03463		235.97		8.17		
		降效增加机械费				元	1.004782		1		1		
项目编码	011407002060	项目名称	天棚喷刷涂料			计量单位	m2	工程量	113.99				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	852.82	0	0	365.67	14.6765	8.5282	0	0	3.6567
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	454.5	0	0	0	100.04	454.5	0	0	0	100.04
小计									486.9273	12.6336	0	0	107.8089
清单项目综合单价													607.369800
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	3.41015		1.3759		4.69		
		技工人工费(装饰)				元	7.47795		1.3511		10.1		
		高级技工人工费(装饰)				元	13.01146		1.3551		17.63		
		降效增加人工费				元	3.987192		1		3.99		
	材料	砂纸				张	0.16		0.48		0.08		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg	0.41929		20		8.39		
		腻子粉(成品)				kg	2.24532		1.8		4.04		
		水				m3	0.00115		3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.125		1		0.13		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	009072	项目名称	灯槽			计量单位	m	工程量	539.58				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.85	4350.17	0	0	1544.45	9.64616	6.960272	0	0	2.47112
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.85	3289.67	0	0	1491.43	9.64616	5.263472	0	0	2.386288
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.003	1775.08	410.54	0	0	411.22	5.32524	1.23162	0	0	1.23366
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.003	1467.65	852.82	0	0	365.67	4.40295	2.55846	0	0	1.09701
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1845.43	0	0	0	406.18	1845.43	0	0	0	406.18
小计									1874.45051	16.013824	0	0	413.368078
清单项目综合单价													2303.832412
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	2.926218		1.3759		4.03		
		技工人工费(装饰)				元	6.413478		1.3511		8.67		
		高级技工人工费(装饰)				元	11.160617		1.3551		15.12		
		降效增加人工费				元	3.420123		1		3.42		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.152886		10		1.53		
		砂纸				张	0.047999		0.48		0.02		
		9mm厚玻镁板				m2	0.26251		21.7		5.7		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2	0.26251		15.7		4.12		
		刷无机涂料 PT-101(A级)				kg	0.125784		20		2.52		
		腻子粉(成品)				kg	0.673579		1.8		1.21		
		水				m3	0.000345		3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.150963		1		0.15		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011302001158	项目名称	灯槽			计量单位	m	工程量	1280.64				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-146换	附加式灯槽	100m2	0.002	13590.3	4328.86	0	0	3207.67	27.1806	8.65772	0	0	6.41534
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.002	1775.08	410.54	0	0	411.22	3.55016	0.82108	0	0	0.82244
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.002	1467.65	852.82	0	0	365.67	2.9353	1.70564	0	0	0.73134
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3976.03	0	0	0	875.13	3976.03	0	0	0	875.13
小计									4009.69606	11.18444	0	0	883.09912
清单项目综合单价													4903.97962
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)				元	2.656749		1.3759		3.66		
		技工人工费(装饰)				元	5.82189		1.3511		7.87		
		高级技工人工费(装饰)				元	10.131134		1.3551		13.73		
		降效增加人工费				元	3.104721		1		3.1		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.081902		10		0.82		
		砂纸				张	0.024		0.48		0.01		
		9mm厚玻镁板				m2	0.150003		21.7		3.26		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.150003	15.7	2.36		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.062895	20	1.26		
		腻子粉(成品)	kg	0.336805	1.8	0.61		
		水	m3	0.000173	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.083042	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010810002083	项目名称	窗帘盒	计量单位	m	工程量	109.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-16	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0025	3317.45	3987.65	0	908.01	990.4	8.293625	9.969125	0	2.270025	2.476
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	229.62	173.56	0	0	59.22	22.962	17.356	0	0	5.922
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0046	1775.08	410.54	0	0	411.22	8.165368	1.888484	0	0	1.891612
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.0046	1467.65	852.82	0	0	365.67	6.75119	3.922972	0	0	1.682082
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	617.2	0	0	30.56	137.89	617.2	0	0	30.56	137.89
小计									663.372183	33.136581	0	32.830025	149.861694
清单项目综合单价													879.200483

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.564335	1.3759	9.03		
		技工人工费(装饰)	元	15.672306	1.3511	21.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.54348	1.3551	15.64		
		降效增加人工费	元	5.637559	1	5.64		
	材料	铁件(综合)	kg	0.106775	5.5	0.59		
		六角螺栓	kg	0.0045	6.32	0.03		
		射钉	10个	0.03875	1	0.04		
		吊杆	kg	0.09009	5.5	0.5		
		砂纸	张	0.072006	0.48	0.03		
		杉木板材（综合）	m3	0.000175	2200	0.39		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	1.1	15.7	17.27		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(跌级)	m2	0.2625	31.5	8.27		
		刷无机涂料 PT-101(A级)	kg	0.188696	20	3.77		
		腻子粉(成品)	kg	1.010476	1.8	1.82		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.0153	4.36	0.07		
		水	m3	0.000518	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.240955	1	0.24		
		材料费补差	元	0.000025	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.00962	235.97	2.27		
		降效增加机械费	元	0.279138	1	0.28		

项目编码	011502001164	项目名称	天棚吊顶装饰线条	计量单位	m	工程量	170.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	492.45	2236.56	0	0	220.22	4.9245	22.3656	0	0	2.2022
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	103.06	0	0	0	22.69	103.06	0	0	0	22.69
小计									107.9845	22.3656	0	0	24.8922
清单项目综合单价													155.24230

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.35906	1.3759	0.49		
		技工人工费(装饰)	元	1.19475	1.3511	1.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.07823	1.3551	2.82		
		降效增加人工费	元	0.605523	1	0.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		MT-101，1.2mm不锈钢装饰线条，展开宽度24.8mm	m	1.06	20	21.2		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4385	1	0.44		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502007031	项目名称	天棚吊顶护角条	计量单位	m	工程量	1180.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-36换	木阳角装饰线条 宽度d(mm) d≤25	100m	0.01	425.2	881.15	0	31.22	139.74	4.252	8.8115	0	0.3122	1.3974
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	617.12	0	0	45.31	138.87	617.12	0	0	45.31	138.87
小计									621.372	8.8115	0	45.6222	140.2674
清单项目综合单价													816.073100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.44718	1.3759	0.62		
		技工人工费(装饰)	元	0.98089	1.3511	1.33		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.70576	1.3551	2.31		
		降效增加人工费	元	0.522824	1	0.52		
	材料	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00297	15	0.04		
		L型成品PVC护角条	m	1.06	8	8.48		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.01366	8.35	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1728	1	0.17		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0015	208.11	0.31		
		降效增加机械费	元	0.038387	1	0.04		

项目编码	011102003134	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	178.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1185.04	0	0	0	260.83	1185.04	0	0	0	260.83
小计									1238.89995	51.0149	0	0	275.2353
清单项目综合单价													1565.150150

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)	元	5.667965	1.3759	7.8		
		技工人工费(装饰)	元	12.417715	1.3511	16.78		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(装饰)	元	21.61018	1.3551	29.28		
		降效增加人工费	元	6.622555	1	6.62		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3223	1	0.32		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102003135	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	106.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5709.91	55855.75	0	0	4049.54	57.0991	558.5575	0	0	40.4954
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0409	446.71	145.96	0	0	105.62	18.270439	5.969764	0	0	4.319858
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	989.01	0	0	0	217.68	989.01	0	0	0	217.68
小计									1064.379539	564.527264	0	0	262.495258
清单项目综合单价													1891.402061

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.931043	1.3759	10.91		
		技工人工费(装饰)	元	17.376687	1.3511	23.48		
		高级技工人工费(装饰)	元	30.240984	1.3551	40.98		
		降效增加人工费	元	9.267335	1	9.27		
	材料	石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11		
		白水泥	t	0.00102	1045	1.07		
		ST-101a，18mm石材饰面(酸洗面)	m2	1.02	500	510		
		美缝剂 400mL	支	0.212678	28	5.95		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.407624	1	1.41		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001202	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	12.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	58970.32	0	0	4797.35	83.9997	589.7032	0	0	47.9735
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.01	1978.19	4711.3	0	14.21	671.92	19.7819	47.113	0	0.1421	6.7192
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	128.28	0	0	0	28.23	128.28	0	0	0	28.23
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	3.01	0	0	0.02	0.67	3.01	0	0	0.02	0.67
小计									235.0716	636.8162	0	0.1621	83.5927
清单项目综合单价													955.642600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.257456	1.3759	0.35		
		技工人工费	元	0.916667	1.3511	1.24		
		普工人工费(装饰)	元	8.83882	1.3759	12.16		
		技工人工费(装饰)	元	19.36704	1.3511	26.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.70343	1.3551	45.67		
		降效增加人工费	元	10.570853	1	10.57		
	材料	ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		水	m3	0.003736	3.77	0.01		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	0.008132	457.84	3.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.526663	1	1.53		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.000982	11.65	0.01		
		降效增加机械费	元	0.00161	1	0		

项目编码	011102001203	项目名称	挡水石	计量单位	m2	工程量	10.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	98589.12	0	0	6778.29	83.9997	985.8912	0	0	67.7829
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	104.52	0	0	0	23	104.52	0	0	0	23
小计									188.5197	985.8912	0	0	90.7829
清单项目综合单价													1265.193800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.83882	1.3759	12.16		
		技工人工费(装饰)	元	19.36704	1.3511	26.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.70343	1.3551	45.67		
		降效增加人工费	元	10.328063	1	10.33		
	材料	ST-101，W80*H40mm厚石材饰面(酸洗面)-挡水石	m2	1.04	880	915.2		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.4586	1	2.46		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001204	项目名称	窗台石	计量单位	m2	工程量	104.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-77换	窗台板面层 石材饰面板	10m2	0.1	413.23	5409.64	0	0	361.43	41.323	540.964	0	0	36.143
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	532.9	0	0	0	117.29	532.9	0	0	0	117.29
小计									574.223	540.964	0	0	153.433
清单项目综合单价													1268.62000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.6279	1.3759	10.5		
		技工人工费(装饰)	元	18.470229	1.3511	24.96		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.3335	1.3551	5.87		
		降效增加人工费	元	5.081045	1	5.08		
	材料	石材窗台板(成品)-ST-103，18mm石材饰面(人造石) （含磨圆角及加厚边）	m2	1.06	500	530		
		水	m3	0.011966	3.77	0.05		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.018171	452.75	8.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.691	1	2.69		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		
项目编码	011101006068	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	308.2	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*15换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:35mm)	100m2	0.01	1680.08	1703.41	0	0	454.95	16.8008	17.0341	0	0	4.5495
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	636.68	0	0	0	140.13	636.68	0	0	0	140.13
小计									653.4808	17.0341	0	0	144.6795
清单项目综合单价													815.19440

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.03646	1.3759	2.8		
		技工人工费(装饰)	元	2.554671	1.3511	3.45		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.78338	1.3551	10.55		
		降效增加人工费	元	2.065801	1	2.07		
	材料	水	m3	0.054127	3.77	0.2		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.035743	452.75	16.18		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0425	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	010904002023	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	506.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1374.61	4961	0	0	550.61	13.7461	49.61	0	0	5.5061
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	1060.56	0	0	0	233.43	1060.56	0	0	0	233.43
小计									1074.3061	49.61	0	0	238.9361
清单项目综合单价													1362.852200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.24477	1.3759	3.09		
		技工人工费	元	7.88805	1.3511	10.66		
		降效增加人工费	元	2.094065	1	2.09		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	4.17375	11.71	48.87		
		水	m3	0.00058	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7332	1	0.73		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101003023	项目名称	细石混凝土	计量单位	m2	工程量	282.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-20换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	1476.58	1451.47	0	3.41	397.8	14.7658	14.5147	0	0.0341	3.978
010002-127换	钢筋网片制作	t	0.01	756.28	4209.99	0	14.3	377.92	7.5628	42.0999	0	0.143	3.7792
010002-128	钢筋网片安装	t	0.01	713.51	21.87	0	0	158.14	7.1351	0.2187	0	0	1.5814
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	512.79	0	0	1.18	112.94	512.79	0	0	1.18	112.94
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	42.39	0	0	0	9.33	42.39	0	0	0	9.33
小计									584.6437	56.8333	0	1.3571	131.6086
清单项目综合单价													774.442700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.162134	1.3759	0.22		
		技工人工费	元	1.337018	1.3511	1.81		
		普工人工费(装饰)	元	1.55381	1.3759	2.14		
		技工人工费(装饰)	元	3.40585	1.3511	4.6		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.92301	1.3551	8.03		
		降效增加人工费	元	1.965656	1	1.97		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ3	t	0.001422	3998	5.69		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.007291	5.65	0.04		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.003452	8.62	0.03		
		普通预拌细石混凝土 C25，骨料最大粒径10mm	m3	0.0303	477.84	14.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.122557	1	0.12		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0024	14.19	0.03		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000152	42.51	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000539	24.67	0.01		
		降效增加机械费	元	0.004178	1	0		

项目编码	010103001023	项目名称	回填陶粒混凝土	计量单位	m3	工程量	59.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.1	550.85	3851.97	0	118.91	321.8	55.085	385.197	0	11.891	32.18
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	497.71	0	0	107.44	116.75	497.71	0	0	107.44	116.75
小计									552.795	385.197	0	119.331	148.93
清单项目综合单价													1206.25300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.462	1.3759	11.64		
		技工人工费	元	32.153	1.3511	43.44		
		降效增加人工费	元	8.391671	1	8.39		
	材料	水	m3	0.2	3.77	0.75		
		陶粒混凝土	m3	1.01	375	378.75		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.693	1	5.69		
	主材							
	设备							
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	281.6	10.98		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.078	11.65	0.91		
		降效增加机械费	元	1.811499	1	1.81		

项目编码	011204003051	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	1561.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8395.86	0	0	0	1847.93	8395.86	0	0	0	1847.93
小计									8439.5956	71.7921	0	0	1861.1458
清单项目综合单价													10372.533500
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)						元	4.60169	1.3759		6.33		
		技工人工费(装饰)						元	10.08266	1.3511		13.62		
		高级技工人工费(装饰)						元	17.54962	1.3551		23.78		
		降效增加人工费						元	5.377687	1		5.38		
	材料	白水泥						t	0.00103	1045		1.08		
		专用胶粘剂						kg	34.7625	2		69.53		
		水						m3	0.0022	3.77		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)						元	1.1824	1		1.18		
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011207001364	项目名称			墙面装饰板			计量单位	m2		工程量		28.52	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	153.23	0	0	0	33.72	153.23	0	0	0	33.72	
小计									196.9263	298.839	0	0	58.2795	
清单项目综合单价													554.044800	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)						元	4.59733	1.3759		6.33		
		技工人工费(装饰)						元	10.07453	1.3511		13.61		
		高级技工人工费(装饰)						元	17.5331	1.3551		23.76		
		降效增加人工费						元	5.372721	1		5.37		
	材料	橡胶密封条						m	2.499	2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm						100个	0.068	10		0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm						套	3.4	2.5		8.5		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚						m2	1.01	280		282.8		
		玻璃胶 300mL						支	0.03119	12		0.37		
		其他材料费(按百分比计算)						元	1.4868	1		1.49		
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011207001365	项目名称			墙面装饰板			计量单位	m2		工程量		10.12	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-253换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3065.67	69376.33	0	0	4143.57	30.6567	693.7633	0	0	41.4357	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	38.15	0	0	0	8.4	38.15	0	0	0	8.4	
小计									68.8067	693.7633	0	0	49.8357	
清单项目综合单价													812.405700	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)						元	3.22519	1.3759		4.44		
		技工人工费(装饰)						元	7.06782	1.3511		9.55		
		高级技工人工费(装饰)						元	12.30155	1.3551		16.67		
		降效增加人工费						元	3.769763	1		3.77		
	材料	MR-101 艺术玻璃(覆镜底) 6mm厚						m2	1.03	650		669.5		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm						m	1.24202	5.8		7.2		
		玻璃胶 300mL						支	1.134	12		13.61		
		其他材料费(按百分比计算)						元	3.4516	1		3.45		
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011207001366	项目名称			不锈钢层板			计量单位	m2		工程量		6.44	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.005	1014.84	2071.72	0	279.91	345.71	5.0742	10.3586	0	1.39955	1.72855	
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	29883.9	0	0	2455.95	43.6963	298.839	0	0	24.5595	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	38.62	0	0	1.11	8.57	38.62	0	0	1.11	8.57	
小计									87.3905	309.1976	0	2.50955	34.85805	
清单项目综合单价													433.955700	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)						元	5.131065	1.3759		7.06		
		技工人工费(装饰)						元	11.2448	1.3511		15.19		
		高级技工人工费(装饰)						元	19.568895	1.3551		26.52		
		降效增加人工费						元	5.996894	1		6		
	材料	橡胶密封条						m	2.499	2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm						100个	0.068	10		0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm						套	3.4	2.5		8.5		
		圆钉 L=60mm						kg	0.01279	5.5		0.07		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个						盒	0.00306	15		0.05		
		5mm水泥板加固						m2	0.525	18.2		9.56		
		MT-101 不锈钢（防指纹）金属饰面1.2mm厚						m2	1.01	280		282.8		
		玻璃胶 300mL						支	0.03119	12		0.37		
		聚醋酸乙烯乳液						kg	0.070035	8.35		0.58		
		其他材料费(按百分比计算)						元	1.58935	1		1.59		
	主材													
	设备													
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6						台班	0.006725	208.11		1.4		
		降效增加机械费						元	0.17236	1		0.17		
项目编码	010904003035	项目名称			楼(地)面砂浆防水(防潮)			计量单位	m2		工程量		104.88	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516	
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	801.27	1759.61	0	0	264.34	8.0127	17.5961	0	0	2.6434	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	34.43	0	0	0	7.58	34.43	0	0	0	7.58	
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	128.02	0	0	0	28.18	128.02	0	0	0	28.18	
小计									173.1328	18.8738	0	0	39.055	
清单项目综合单价													231.061600	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费						元	0.34288	1.3759		0.47		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费	元	5.5813	1.3511	7.54		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	1.548913	1	1.55		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.0052	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.006	2.9	17.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1869	1	0.19		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903003045	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	1666.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	547.16	0	0	0	120.43	547.16	0	0	0	120.43
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	2441.16	0	0	0	537.3	2441.16	0	0	0	537.3
小计									3000.6053	19.7073	0	0	661.4194
清单项目综合单价													3681.732000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.41145	1.3759	0.57		
		技工人工费	元	6.69756	1.3511	9.05		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	1.793085	1	1.79		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.00525	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9	18.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2851	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011210003023	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	293.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-281换	成品全玻璃隔断	100m2	0.01	5042.55	67450.94	0	0	4482.41	50.4255	674.5094	0	0	44.8241
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1819.66	0	0	0	400.5	1819.66	0	0	0	400.5
小计									1870.0855	674.5094	0	0	445.3241
清单项目综合单价													2989.919000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.30788	1.3759	7.3		
		技工人工费(装饰)	元	11.6276	1.3511	15.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	20.22905	1.3551	27.41		
		降效增加人工费	元	6.200286	1	6.2		
	材料	角钢(综合)	t	0.00436	4035	17.59		
		橡胶条伸缩缝	m	1.5736	2.63	4.14		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.536	1.25	4.42		
		成品淋浴隔断（双扇活动玻璃推拉门）	m2	1.03	620	638.6		
		玻璃胶 300mL	支	0.25666	12	3.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.6783	1	6.68		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001159	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	282.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816
020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1717.13	0	0	172.7	389.51	1717.13	0	0	172.7	389.51
小计									1766.494	25.7245	0	177.6648	401.994
清单项目综合单价													2371.87730

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.19253	1.3759	7.14		
		技工人工费(装饰)	元	11.38103	1.3511	15.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.80865	1.3551	26.84		
		降效增加人工费	元	6.069742	1	6.07		
	材料	铁件(综合)	kg	0.2528	5.5	1.39		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.63194	1.25	0.79		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.08151	2.5	0.2		
		吊杆	kg	0.21999	5.5	1.21		
		插接件	个	3.38906	0.6	2.03		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.01021	5.25	0.05		
		铝合金插缝板	m2	0.42218	1.93	0.81		
		铝合金条板龙骨(不上人型)	m2	1.05	16.5	17.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8013	1	1.8		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.02104	235.97	4.96		
		降效增加机械费	元	0.610463	1	0.61		

项目编码	011407002061	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	105.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-1	天棚面基层处理 刷界面处理剂	100m2	0.01	386.08	127.77	0	0	91.36	3.8608	1.2777	0	0	0.9136
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	1191.61	0	0	382.61	14.6765	11.9161	0	0	3.8261
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	472.07	0	0	0	103.91	472.07	0	0	0	103.91
小计									508.3581	17.2992	0	0	112.7619
清单项目综合单价													638.41920

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.81709	1.3759	5.25		
		技工人工费(装饰)	元	8.36754	1.3511	11.31		
		高级技工人工费(装饰)	元	14.56042	1.3551	19.73		
		降效增加人工费	元	4.461909	1	4.46		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		刷无机防水涂料 PT-102(A级)	kg	0.41929	28	11.74		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.00515	3.77	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1713	1	0.17		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011210005013	项目名称	成品隔断	计量单位	m2	工程量	42.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-285换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	6663.99	7090.88	0	0	1821.29	66.6399	70.9088	0	0	18.2129
020003-189换	埃特板 墙面	100m2	0.02	1823.33	1806.8	0	0	491.66	36.4666	36.136	0	0	9.8332
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	536.53	0	0	0	118.09	536.53	0	0	0	118.09
小计									639.6365	107.0448	0	0	146.1361
清单项目综合单价													892.817400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.84861	1.3759	14.93		
		技工人工费(装饰)	元	23.77012	1.3511	32.12		
		高级技工人工费(装饰)	元	41.37264	1.3551	56.06		
		降效增加人工费	元	12.67793	1	12.68		
	材料	嵌缝纸带	m	2.17	0.2	0.43		
		嵌缝膏	kg	0.84	2	1.68		
		自攻螺钉 M4×15mm	100个	0.36	3	1.08		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.33432	10	3.34		
		射钉	10个	0.151	1	0.15		
		9mm埃特板	m2	4.2	15.53	65.23		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.07	10.5	11.24		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.83	12.5	22.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.0206	1	1.02		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102003136	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	195.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	4736.59	0	0	1176.48	42.6922	47.3659	0	0	11.7648
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1294.71	0	0	0	284.96	1294.71	0	0	0	284.96
小计									1348.56995	51.0149	0	0	299.3653
清单项目综合单价													1698.950150

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.667965	1.3759	7.8		
		技工人工费(装饰)	元	12.417715	1.3511	16.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	21.61018	1.3551	29.28		
		降效增加人工费	元	6.622558	1	6.62		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3223	1	0.32		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001205	项目名称	瓷砖门槛石	计量单位	m2	工程量	9.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4736.59	0	0	1122.5	40.2393	47.3659	0	0	11.225
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	446.71	145.96	0	0	105.62	11.212421	3.663596	0	0	2.651062
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	57.59	0	0	0	12.68	57.59	0	0	0	12.68
小计									109.041721	51.029496	0	0	26.556062
清单项目综合单价													186.627279

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.410363	1.3759	7.44		
		技工人工费(装饰)	元	11.85297	1.3511	16.01		
		高级技工人工费(装饰)	元	20.626444	1.3551	27.95		
		降效增加人工费	元	6.321625	1	6.32		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.130029	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.322302	1	0.32		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001206	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	58.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4023.93	4758.09	0	0	1123.58	40.2393	47.5809	0	0	11.2358
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	446.71	145.96	0	0	105.62	11.16775	3.649	0	0	2.6405
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	369.27	0	0	0	81.27	369.27	0	0	0	81.27
小计									420.67705	51.2299	0	0	95.1463
清单项目综合单价													567.053250

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.410105	1.3759	7.44		
		技工人工费(装饰)	元	11.852405	1.3511	16.01		
		高级技工人工费(装饰)	元	20.62546	1.3551	27.95		
		降效增加人工费	元	6.320952	1	6.32		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5373	1	0.54		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011204003052	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	763.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4373.56	7179.21	0	0	1321.58	43.7356	71.7921	0	0	13.2158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4103.93	0	0	0	903.28	4103.93	0	0	0	903.28
小计									4147.6656	71.7921	0	0	916.4958
清单项目综合单价													5135.953500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.60169	1.3759	6.33		
		技工人工费(装饰)	元	10.08266	1.3511	13.62		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.54962	1.3551	23.78		
		降效增加人工费	元	5.37769	1	5.38		
	材料	白水泥	t	0.00103	1045	1.08		
		专用胶粘剂	kg	34.7625	2	69.53		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1824	1	1.18		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904003036	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	58.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	801.27	1759.61	0	0	264.34	8.0127	17.5961	0	0	2.6434
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	19.18	0	0	0	4.22	19.18	0	0	0	4.22
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	71.31	0	0	0	15.69	71.31	0	0	0	15.69
小计									101.1728	18.8738	0	0	23.205
清单项目综合单价													143.251600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.34288	1.3759	0.47		
		技工人工费	元	5.5813	1.3511	7.54		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	1.548956	1	1.55		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.0052	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.006	2.9	17.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1869	1	0.19		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903003046	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	377.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.01	127.77	0	0	65.16	2.6701	1.2777	0	0	0.6516
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	961.52	1842.96	0	0	303.78	9.6152	18.4296	0	0	3.0378
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	123.84	0	0	0	27.26	123.84	0	0	0	27.26
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	552.51	0	0	0	121.61	552.51	0	0	0	121.61
小计									688.6353	19.7073	0	0	152.5594
清单项目综合单价													860.90200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.41145	1.3759	0.57		
		技工人工费	元	6.69756	1.3511	9.05		
		普工人工费(装饰)	元	0.28073	1.3759	0.39		
		技工人工费(装饰)	元	0.61578	1.3511	0.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.07142	1.3551	1.45		
		降效增加人工费	元	1.793081	1	1.79		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.00525	3.77	0.02		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9	18.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2851	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001160	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	184.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2027.07	2043.38	0	496.48	581.6	20.2707	20.4338	0	4.9648	5.816
020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.01	2909.33	529.07	0	0	666.8	29.0933	5.2907	0	0	6.668
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1122.42	0	0	112.89	254.61	1122.42	0	0	112.89	254.61
小计									1171.784	25.7245	0	117.8548	267.094
清单项目综合单价													1582.457300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)	元	5.19253	1.3759	7.14		
		技工人工费(装饰)	元	11.38103	1.3511	15.38		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(装饰)	元	19.80865	1.3551	26.84		
		降效增加人工费	元	6.06976	1	6.07		
	材料	铁件(综合)	kg	0.2528	5.5	1.39		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.63194	1.25	0.79		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.08151	2.5	0.2		
		吊杆	kg	0.21999	5.5	1.21		
		插接件	个	3.38906	0.6	2.03		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.01021	5.25	0.05		
		铝合金插缝板	m2	0.42218	1.93	0.81		
		铝合金条板龙骨(不上人型)	m2	1.05	16.5	17.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8013	1	1.8		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.02104	235.97	4.96		
		降效增加机械费	元	0.61048	1	0.61		

项目编码	011407002062	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	10.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-1	天棚面基层处理 刷界面处理剂	100m2	0.01	386.08	127.77	0	0	91.36	3.8608	1.2777	0	0	0.9136
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-139+020005-140*1换	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1467.65	1191.61	0	0	382.61	14.6765	11.9161	0	0	3.8261
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	47.21	0	0	0	10.39	47.21	0	0	0	10.39
小计									83.4981	17.2992	0	0	19.2419
清单项目综合单价													120.039200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.81709	1.3759	5.25		
		技工人工费(装饰)	元	8.36754	1.3511	11.31		
		高级技工人工费(装饰)	元	14.56042	1.3551	19.73		
		降效增加人工费	元	4.462193	1	4.46		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		刷无机防水涂料 PT-102(A级)	kg	0.41929	28	11.74		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.00515	3.77	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1713	1	0.17		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001161	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	50.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-14	平级天棚龙骨 方木天棚龙骨 单层龙骨	100m2	0.01	1813.05	2435.27	0	0	520.81	18.1305	24.3527	0	0	5.2081
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	2540.41	0	0	480.44	16.0575	25.4041	0	0	4.8044
020004-40换	木质饰面板(成品) 安装在基层板上	100m2	0.01	2943.96	14834.51	0	0	1389.69	29.4396	148.3451	0	0	13.8969
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	392.27	0	0	0	86.34	392.27	0	0	0	86.34
小计									455.8976	198.1019	0	0	110.2494
清单项目综合单价													764.248900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.69524	1.3759	9.21		
		技工人工费(装饰)	元	14.67244	1.3511	19.82		
		高级技工人工费(装饰)	元	25.52703	1.3551	34.59		
		降效增加人工费	元	7.823494	1	7.82		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.07992	5.65	0.45		
		铁件(综合)	kg	0.72	5.5	3.96		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.28276	10	12.83		
		吊杆	kg	0.84	5.5	4.62		
		杉木板材（综合）	m3	0.006	2200	13.2		
		仿瓷砖SPC板吊顶	m2	1.02	130	132.6		
		万能胶	kg	0.3255	17.5	5.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.9614	1	1.96		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		9mm厚玻镁板	m2	1.05	21.7	22.79		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101006069	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	377.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-3)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:17.5mm)	100m2	0.01	955.56	857.25	0	0	253.18	9.5556	8.5725	0	0	2.5318
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	443.73	0	0	0	97.66	443.73	0	0	0	97.66
小计									453.2856	8.5725	0	0	100.1918
清单项目综合单价													562.049900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.1361	1.3759	1.56		
		技工人工费(装饰)	元	1.570958	1.3511	2.12		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.3317	1.3551	5.87		
		降效增加人工费	元	1.174946	1	1.17		
	材料	水	m3	0.026351	3.77	0.1		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.017331	452.75	7.85		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0214	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102003137	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	340.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-54换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4204.99	597.4	0	0	955.39	42.0499	5.974	0	0	9.5539
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.03	446.71	145.96	0	0	105.62	13.4013	4.3788	0	0	3.1686
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2227.44	0	0	0	490.26	2227.44	0	0	0	490.26

工程量清单综合单价分析表

小计					2282.8912	10.3528	0	0	502.9825
清单项目综合单价									2796.22650
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.786615	1.3759		7.96		
		技工人工费(装饰)	元	11.368376	1.3511		15.36		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.06196	1.3551		29.9		
		降效增加人工费	元	6.543596	1		6.54		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2		0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045		1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28		3.64		
		水	m3	0.025129	3.77		0.09		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.009881	465.86		4.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2191	1		0.22		
	主材								
	设备								
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71		0		
项目编码	011102001207	项目名称	门槛石	计量单位	m2		工程量	37.26	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-10)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	673.8	541.56	0	0	175.39	6.738	5.4156	0	0	1.7539
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.97	52130	0	0	4455.34	83.9997	521.3	0	0	44.5534
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	415.71	0	0	0	91.5	415.71	0	0	0	91.5
小计									506.4477	526.7156	0	0	137.8073
清单项目综合单价													1170.970600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.62478	1.3759	13.24		
		技工人工费(装饰)	元	20.555443	1.3511	27.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.69281	1.3551	49.72		
		降效增加人工费	元	11.157005	1	11.16		
	材料	ST-101，18mm石材饰面	m2	1.04	500	520		
		专用胶粘剂	kg	0	2	0		
		水	m3	0.015549	3.77	0.06		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.010171	465.86	4.74		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3135	1	1.31		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		
项目编码	011207001367	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	55.2	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	2530	0	52.12	508.38	17.1918	25.3	0	0.5212	5.0838
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	1788.57	0	279.91	331.55	10.1484	17.8857	0	2.7991	3.3155
020003-36换	胶合板基层 墙面 *(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	811.88	1788.57	0	279.91	286.88	8.1188	17.8857	0	2.7991	2.8688
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	240.67	0	0	41.53	55.75	240.67	0	0	41.53	55.75
小计									276.129	61.0714	0	47.6494	67.0181
清单项目综合单价													451.86790

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.730976	1.3759	5.13		
		技工人工费(装饰)	元	8.177422	1.3511	11.05		
		高级技工人工费(装饰)	元	14.225552	1.3551	19.28		
		降效增加人工费	元	4.359964	1	4.36		
	材料	热镀锌方通(综合)	t	0.00428	4892	20.94		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		9mm埃特板	m2	2.1	15.53	32.61		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9713	1	0.97		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	208.11	5.6		
		降效增加机械费	元	0.752355	1	0.75		
项目编码	010402001038	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	20.93	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-30	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3153.66	3404.8	0	0	864.36	315.366	340.48	0	0	86.436
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	1005.53	0	0	0	221.32	1005.53	0	0	0	221.32
小计									1320.896	340.48	0	0	307.756
清单项目综合单价													1969.13200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	66.8789	1.3759	92.02		
		技工人工费	元	165.308	1.3511	223.35		
		降效增加人工费	元	48.042523	1	48.04		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	6.37	0.11		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	300	261.69		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	820	25.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1987	1.79		
		水	m3	0.1115	3.77	0.42		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	409.72	41.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.917	1	9.92		
	主材							
	设备							
	机械							
项目编码	011207001368	项目名称	亚克力挡边板	计量单位	m2	工程量	170.66	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-185换	石膏板 墙面	100m2	0.01	1854.84	28256.64	0	0	1821.08	18.5484	282.5664	0	0	18.2108
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	389.22	0	0	0	85.66	389.22	0	0	0	85.66
小计									407.7684	282.5664	0	0	103.8708
清单项目综合单价													794.205600

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.95211	1.3759	2.69		
		技工人工费(装饰)	元	4.27775	1.3511	5.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.44066	1.3551	10.08		
		降效增加人工费	元	2.280675	1	2.28		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	10	1.67		
		12 mm厚亚克力板	m2	1.05	266.18	279.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4058	1	1.41		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001089	项目名称	已完工程及设备保护	计量单位	m2	工程量	5802.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	已完工程及设备保护	m2	1	3.22	2.58	0	0.64	0	3.22	2.58	0	0.64	0
小计									3.22	2.58	0	0.64	0
清单项目综合单价									6.440				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001090	项目名称	开荒保洁	计量单位	m2	工程量	5802.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	开荒保洁	m2	1	4.02	0	0	0	0	4.02	0	0	0	0
小计									4.02	0	0	0	0
清单项目综合单价									4.020				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001091	项目名称	精保洁	计量单位	m2	工程量	5802.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	精保洁	m2	1	6.44	0	0	0	0	6.44	0	0	0	0
小计									6.44	0	0	0	0
清单项目综合单价									6.440				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001092	项目名称	垃圾清运费	计量单位	m2	工程量	5802.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	垃圾清运费	m2	1	2.01	0	0	2.01	0	2.01	0	0	2.01	0
小计									2.01	0	0	2.01	0
清单项目综合单价									4.020				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	441428.41	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	319155.94	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	302181.9	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程
标　　段：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		单独装饰工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					1062766.25
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	441428.41
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	362615.6
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	78812.81
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	319155.94
1-10-1	011701B005013	活动脚手架	1.活动脚手架 墙砌筑或装饰 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	40475.4	6.28	254185.51
1-10-2	011701B005014	活动脚手架	1.活动脚手架 天棚面装饰及修整 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m2	12814.68	5.07	64970.43
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	302181.9
1-11-1	011703001007	垂直运输	1.施工电梯，使用三个月 2.建筑物檐口高度、层数:综合考虑 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	项	1	152181.9	152181.9
1-11-2	011703001008	电梯成品保护、电梯调试、开梯费用及因超重超负荷使用导致的电梯零部件损坏需更换等费用	1.含电梯成品保护、电梯调试、开梯费用及因超重超负荷使用导致的电梯零部件损坏需更换等费用 2.含建筑物超高降效费 3.其它:具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	项	1	150000	150000
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							1062766.25

材料设备暂估价计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	93610.44	
4	发包人供应材料费	6240695.67	
合计		6334306.11	

计日工表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	93610.44	1.5	93610.44
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		93610.44	5.00	93610.44

发包人供应材料设备明细表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	600*1200*10mm瓷砖-CT-101(甲供)、	m2	4732.314	76	359655.86	
2	600*1200*10mm瓷砖-CT-102(甲供)、	m2	785.56	76	59702.56	
3	600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供)、	m2	735.338	76	55885.69	
4	600*1200-10mm瓷砖-CT-101(甲供)、	m2	50.037	76	3802.81	
5	600*1200*10mm瓷砖-CT-104(甲供)、	m2	1348.435	76	102481.06	
6	布纹竹木纤维板WD-103(甲供)、	m2	669.732	120	80367.84	
7	MT-102 1.2MM厚蜂窝铝板吊顶(甲供)、	m2	1568.809	180	282385.62	
8	型钢(综合)（甲供）、	t	91.097	4892	445646.52	
9	膨胀螺栓(综合)（甲供）、	套	57893.514	1.25	72366.89	
10	WD-111 木纹竹木纤维板 18mm厚(甲供)、	m2	3301.788	120	396214.56	
11	WD-110 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供)、	m2	1548.687	120	185842.44	
12	成品F字收口件（甲供）、	m	10227.898	13	132962.67	
13	SF-101岩板 6mm厚(甲供)、	m2	946.275	159.5	150930.86	
14	WD-106 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供)、	m2	4403.028	120	528363.36	
15	WD-105 皮革纹竹木纤维板 9mm厚(甲供)、	m2	3550.05	120	426006	
16	WD-103 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供)、	m2	6682.788	120	801934.56	
17	WD-107 布纹竹木纤维板 9mm厚(甲供)、	m2	2862.258	120	343470.96	
18	CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供)、	m2	9324.12	159.5	1487197.14	
19	金属踢脚线(成品)-MT-103金属饰面20mm高（甲供）、	m	9853.421	25	246335.53	
20	CT-103岩板饰面 9mm厚(甲供)、	m2	205.629	159.5	32797.83	

发包人供应材料设备明细表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
21	布纹竹木纤维板WD-106(甲供)、	m2	131.743	120	15809.16	
22	1200*2400mm岩板-CT-101a(甲供)、	m2	191.415	159.5	30530.69	
合计					6240690.61	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	502225.57
1	增值税应纳税额	A5	3.02	448415.69
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	53809.88
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	944266.71
合计				1446492.28

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		标准层					2882686.45	0	
1-1		电梯厅、走廊					2882686.45	0	
1-1-1		拆除工程					822.78	0	
1-1-1-1	011601001007	砖砌体拆除	1.构件名称:砖砌块拆除 2.垃圾清理及外运 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m3	2.76	298.11	822.78	0	
1-1-2		砌筑					13262.9	0	
1-1-2-1	010402001039	砌块墙	1.墙体100mm厚 2.砌筑高度3.6m以内 3.加气混凝土砌块5.0MPa 4.湿拌砌筑砂浆M7.5 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m3	16.56	800.9	13262.9	0	
1-1-3		楼地面					522326.35	0	
1-1-3-1	011108001010	门槛石（ST-102）	1.石材18mm厚(同色美缝) 2.5mm厚胶泥粘贴层 3.含石材六面防护、防浸透处理，晶面护理 4.20~27mm厚1:3水泥砂浆黏贴层 5.详见DS-2.01-03、04 6.含建筑物超高增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	137.54	833.78	114678.1	0	
1-1-3-2	011102003138	块料楼地面（CT-102）	1.瓷砖600*1200(同色美缝) 2.5mm厚胶泥粘贴层 3.20~27mm厚1:3水泥砂浆黏贴层 4.详见DS-2.01-04 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	1823.44	223.56	407648.25	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-4		天棚					482315.41	0	
1-1-4-1	011302001162	吊顶天棚（PT-101）	1.无机涂料饰面(出风口、回风口等处需要封板已综合考虑) 2.钢筋混凝土楼板 3.C50轻钢主龙骨,M8全牙吊杆 4.C50轻钢次龙骨 5.双层9.5mm厚防潮石膏板 6.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 7.耐水腻子2遍刮平打磨平整 8.刷无机涂料(A级)三遍,一底两面 9.详见DS-1.03-14 10.含建筑物超高增加费 11.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	524.86	231.19	121342.38	0	
1-1-4-2	011302001163	吊顶天棚（PT-101）	1.无机涂料饰面(出风口、回风口等处需要封板已综合考虑) 2.钢筋混凝土楼板 3.C50轻钢主龙骨,M8全牙吊杆 4.C50轻钢次龙骨 5.9mm厚玻镁板+9.5mm厚防潮石膏板 6.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 7.耐水腻子2遍刮平打磨平整 8.刷无机涂料(A级)三遍,一底两面 9.详见DS-1.03-14 10.含建筑物超高增加费 11.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	1298.58	237.86	308880.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-4-3	011304001010	灯带(槽)（PT-101）	1.无机涂料饰面(含定制成品石膏线) 2.钢筋混凝土楼板 3.9mm厚玻镁板+9.5mm厚防潮石膏板 4.耐水腻子2遍刮平打磨平整 5.刷无机涂料(A级)三遍,一底两面 6.详见DS-1.03-14 7.石膏板接缝纸带综合考虑 8.含建筑物超高增加费 9.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	763.6	68.22	52092.79	0	
1-1-5		墙面					1863959.01	0	
1-1-5-1	011204003053	块料墙面(CT-101)	1.2700*1200*6mm岩板(同色美缝) 2.岩板专用粘接剂 3.岩板点挂五金件 4.详见DS-3.01-01 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	3344.48	285.84	955986.16	0	
1-1-5-2	011204003054	块料墙面(CT-101)	1.2700*1200*6mm岩板(同色美缝) 2.岩板专用胶 3.9mm厚玻镁板 4.50x50*5镀锌方钢,间距@≤1200mm 5.详见DS-3.01-04 6.含建筑物超高增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	783.84	411.53	322573.68	0	
1-1-5-3	011207001369	墙面装饰板（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.9mm厚玻镁板 3.详见DS-5.09-14、DS-3.02-09、安全出口、信息屏、标识按钮 4.含建筑物超高增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	32.52	367.45	11949.47	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-5-4	011207001370	墙面装饰板（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.9mm厚玻镁板、木针找平 3.详见DS-3.02-10\电梯顶部 4.含建筑物超高增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	62.93	367.45	23123.63	0	
1-1-5-5	011502001165	金属装饰线（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚、T型20mm高 2.详见DS-3.01-01、顶部成品金属收口型材 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	2363.53	27.59	65209.79	0	
1-1-5-6	011502001166	金属装饰线（MT-101）	1.1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚、展开长度50mm 2.2.详见DS-5.09-13、15、加压风井 3.3含建筑物超高增加费 4.4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	264.04	31	8185.24	0	
1-1-5-7	011207001371	墙面装饰板（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.20*40*3mm热浸镀锌方通架 3.9mm玻镁板 4.详见DS-5.09-15、加压风井上、下方 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	32.2	418.17	13465.07	0	
1-1-5-8	010808004062	金属门窗套（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.9mm玻镁板 3.详见DS-5.08-09原建筑门门套 4.含建筑物超高增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	253.92	317.49	80617.06	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-5-9	010808004063	金属门窗套（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.竖向40*40*4mm镀锌方钢 3.9mm玻镁板 4.详见DS-3.02-08、电梯门侧框 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	283.18	368.22	104272.54	0	
1-1-5-10	010808004064	金属门窗套（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.9mm厚玻镁板 3.竖向40*40*4mm镀锌角钢 4.详见DS-3.02-10、电梯顶部下边 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	42.5	368.22	15649.35	0	
1-1-5-11	011207001372	墙面装饰板（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.9mm厚玻镁板 3.木板条找平 4.详见DS-3.02-10、电梯顶部 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	62.93	499.92	31459.97	0	
1-1-5-12	011207001373	消防栓、弱电井、强电井、水井暗门（CT-101）	1.2700*1200*6mm岩板(含门锁、180°开角合页等五金配件、同色美缝) 2.9mm厚玻镁板 3.1mm厚镀锌铁皮板 4.竖向20*40*4mm热浸镀锌方通架，中间至少加一根斜撑 5.岩板专用胶 6.详见DS-5.07/07，DS-5.01/01 7.含建筑物超高增加费 8.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	391.92	375.07	146997.43	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-5-13	011105006057	金属踢脚线（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚、30mm高 2.展开宽度50mm 3.9mm玻镁板基层 4.详见DS-3.01-01 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	1994.56	42.35	84469.62	0	
2		首层					275190.85	0	
2-1		电梯厅					123600.12	0	
2-1-1		拆除工程					35.76	0	
2-1-1-1	011601001008	砖砌体拆除	1.构件名称:100厚的砖砌块 2.垃圾清理及外运 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m3	0.12	298.03	35.76	0	
2-1-2		砌筑					6547.92	0	
2-1-2-1	010402001040	砌块墙	1.墙体100mm厚 2.砌筑高度3.6m以内 3.加气混凝土砌块5.0MPa 4.湿拌砌筑砂浆M7.5 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m3	1	800.9	800.9	0	
2-1-2-2	010402001041	砌块墙	1.墙体100mm厚 2.砌筑高度3.6m以外 3.加气混凝土砌块5.0MPa 4.湿拌砌筑砂浆M7.5 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m3	0.66	889.57	587.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-2-3	010402001042	砌块墙	1.墙体200mm厚 2.砌筑高度3.6m以内 3.加气混凝土砌块5.0MPa 4.湿拌砌筑砂浆M7.5 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m3	4.04	736.52	2975.54	0	
2-1-2-4	010402001043	砌块墙	1.墙体200mm厚 2.砌筑高度3.6m以外 3.加气混凝土砌块5.0MPa 4.湿拌砌筑砂浆M7.5 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m3	2.69	812.03	2184.36	0	
2-1-3		楼地面					30457.33	0	
2-1-3-1	011108001011	门槛石（ST-102）	1.石材18mm厚(环氧彩砂填缝) 2.含石材六面防护、防浸透处理，晶面护理 3.5mm厚胶泥粘贴层 4.20~27mm厚1:3水泥砂浆黏贴层 5.详见DS-2.01-03、02、04 6.含建筑物超高增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	1.33	833.77	1108.91	0	
2-1-3-2	011102001208	石材楼地面（ST-102）	1.石材18mm厚(环氧彩砂填缝) 2.含石材六面防护、防浸透处理，晶面护理 3.5mm厚胶泥粘贴层 4.20~27mm厚1:3水泥砂浆黏贴层 5.详见DS-2.01-04 6.含建筑物超高增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	37.72	778.06	29348.42	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-4		天棚					14597.56	0	
2-1-4-1	011302001164	吊顶天棚（PT-101）	1.无机涂料饰面(出风口、回风口等处需要封板已综合考虑) 2.钢筋混凝土楼板 3.C50轻钢主龙骨,M8全牙吊杆 4.C50轻钢次龙骨 5.吊顶通丝超过≥1500mm需做钢结构转换层 6.双层9.5mm厚防潮石膏板 7.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 8.耐水腻子2遍刮平打磨平整 9.刷无机涂料(A级)三遍,一底两面 10.详见DS-1.02-10 11.含建筑物超高增加费 12.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	37.79	346.23	13084.03	0	
2-1-4-2	011304001011	灯带(槽)（PT-101）	1.无机涂料饰面(含定制成品石膏线) 2.钢筋混凝土楼板 3.双层9mm厚防潮石膏板 4.耐水腻子2遍刮平打磨平整 5.刷无机涂料(A级)三遍,一底两面 6.详见DS-1.02-10 7.石膏板接缝纸带综合考虑 8.含建筑物超高增加费 9.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	9.95	84.74	843.16	0	
2-1-4-3	011304002013	圆形检修口	1.圆形检修口直径400mm 2.含建筑物超高增加费 3.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	1	154.34	154.34	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-4-4	011304002014	送风口、回风口	1.黑白色线型风口6740*150mm 2.黑色过滤网3层 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	1	516.03	516.03	0	
2-1-5		墙面					71961.55	0	
2-1-5-1	011207001374	墙面装饰板（CT-101）	1.2700*1200*6mm岩板(同色美缝) 2.50*50*5mm镀锌方钢,间距@≤1200mm 3.9mm厚玻镁板 4.胶粘层 5.详见DS-3.02-08、09 6.含建筑物超高增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	23.2	492.07	11416.02	0	
2-1-5-2	011207001375	墙面装饰板（CT-101）	1.2700*1200*6mm岩板(同色美缝) 2.岩板专用胶 3.岩板点挂五金件 4.详见DS-3.01-02 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	127.14	285.84	36341.7	0	
2-1-5-3	011207001376	墙面装饰板（CT-101）	1.2700*1200*6mm岩板(同色美缝) 2.胶泥黏贴层 3.水泥砂浆找平 4.详见DS-3.01-02 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	17	299.25	5087.25	0	
2-1-5-4	011207001377	墙面装饰板（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.9mm厚玻镁板 3.详见DS-5.09-14、DS-3.02-09、安全出口、信息屏、标识按钮 4.含建筑物超高增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	2.25	367.45	826.76	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-5-5	011207001378	墙面装饰板（MT-102）	1.转印木纹(金属铝板)4mm厚 2.9mm厚玻镁板 3.9mm难燃夹板条找平,间距400mm(夹板条需做防火,防虫,防潮,防霉处理) 4.详见DS-5.08-09、10、原建筑门上方 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	5.23	542.61	2837.85	0	
2-1-5-6	011502001167	金属装饰线（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚、T型20mm高 2.详见DS-3.01-02、顶部成品金属收口型材 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	45.33	27.59	1250.65	0	
2-1-5-7	011502001168	金属装饰线（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚、U形9*5mm 2.详见DS-3.01-02、中下部线条 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	38.98	26.45	1031.02	0	
2-1-5-8	011502001169	金属装饰线（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚、展开长度50mm 2.详见DS-5.09-13、15　加压风井位置 3.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	8.9	31	275.9	0	
2-1-5-9	011105006058	金属踢脚线（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚、30mm高 2.展开宽度50mm 3.9mm玻镁板基层 4.含建筑物超高增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	45.6	42.35	1931.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-5-10	011207001379	水井暗门（CT-101）	1.2700*1200*6mm岩板(含门锁、180°开角合页等五金配件、同色美缝) 2.20*40*4mm热浸镀锌方通架中间至少加一根斜撑 3.1mm厚镀锌铁皮板 4.岩板专用胶 5.详见DS-5.06/06，DS-5.07/07.DS-5.01/01 6.含建筑物超高增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	5.46	323.85	1768.22	0	
2-1-5-11	010808004065	金属门窗套（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.9mm玻镁板 3.详见DS-5.08-09原建筑门门套 4.含建筑物超高增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	4.13	317.49	1311.23	0	
2-1-5-12	010808004066	金属门窗套（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.竖向40*40*4mm镀锌方钢 3.9mm玻镁板 4.详见DS-3.02-08、电梯门侧框与顶部 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	10.1	368.22	3719.02	0	
2-1-5-13	010808004067	电梯厅背景墙(GL-102)	1.6mm夹丝玻璃、玻璃胶固定 2.9mm厚玻镁板、玻璃胶、木针找平 3.详见DS-3.01-06电梯顶部 4.含建筑物超高增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	6.54	595.63	3895.42	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-5-14	011407001003	墙面喷刷涂料(PT-101)	1.面层刷无机涂料(A级)(防潮底漆二遍,面漆三遍) 2.25*25*2mm镀锌角钢 3.9mm厚玻镁板 4.6mm厚防潮石膏板 5.耐水腻子2遍刮平打磨平滑 6.刷无机涂料(A级)三遍,一底两面 7.详见DS-1.02/10 8.含建筑物超高增加费 9.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	1.54	174.9	269.35	0	
2-2		入户大堂					151590.73	0	
2-2-1		楼地面					41317.35	0	
2-2-1-1	011108001012	门槛石（ST-102）	1.石材18mm厚(环氧彩砂填缝) 2.含石材六面防护、防浸透处理，晶面护理 3.5mm厚胶泥粘贴 4.20~27mm厚1:3水泥砂浆黏贴层 5.详见DS-2.01-02 6.含建筑物超高增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	4.79	833.78	3993.81	0	
2-2-1-2	011102001209	石材楼地面（ST-102）	1.1.石材18mm厚(环氧彩砂填缝) 2.2含石材六面防护、防浸透处理，晶面护理 3.3.5mm厚胶泥粘贴 4.4.20~27mm厚1:3水泥砂浆黏贴层 5.5.详见DS-2.01-02 6.6.含建筑物超高增加费 7.7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	47.97	778.06	37323.54	0	
2-2-2		天棚					21544.83	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-2-1	011302001165	吊顶天棚（PT-101）	1.无机涂料饰面(出风口、回风口等处需要封板已综合考虑) 2.钢筋混凝土楼板 3.C50轻钢主龙骨,M8全牙吊杆 4.C50轻钢次龙骨 5.吊顶通丝超过≥1500mm需做钢结构转换层 6.双层9.5mm厚防潮石膏板 7.孔眼防锈处理,腻子填平,阴角及板拼缝处分别贴专用封缝带,阳角增加纸护角 8.耐水腻子2遍刮平打磨平整 9.刷无机涂料(A级)三遍,一底两面 10.详见DS-1.03-12 11.含建筑物超高增加费 12.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	52.76	350.73	18504.51	0	
2-2-2-2	011304001012	灯带(槽)（PT-101）	1.无机涂料饰面(含定制成品石膏线) 2.钢筋混凝土楼板 3.9.5mm厚防潮石膏板+9mm厚玻镁板 4.耐水腻子2遍刮平打磨平整 5.刷无机涂料(A级)三遍,一底两面 6.详见DS-1.04-19 7.石膏板接缝纸带综合考虑 8.含建筑物超高增加费 9.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	24.46	88.23	2158.11	0	
2-2-2-3	011502004004	L型成品护角收边条	1.L型成品护角收边条 2.含建筑物超高增加费 3.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	9.22	17.88	164.85	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-2-4	011304002015	送风口、回风口	1.黑白色线型风口4610*150mm 2.黑色过滤网3层 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	1	408.68	408.68	0	
2-2-2-5	011304002016	圆形检修口	1.圆形检修口直径400mm 2.含建筑物超高增加费 3.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	2	154.34	308.68	0	
2-2-3		墙面					88399.18	0	
2-2-3-1	011502001170	金属装饰线（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚、T型20mm高 2.详见DS-3.01-02、顶部成品金属收口型材 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	19.88	27.59	548.49	0	
2-2-3-2	011502001171	金属装饰线（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚、U形9*5mm 2.详见DS-3.01-02、中下部线条 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	14.89	26.45	393.84	0	
2-2-3-3	011105006059	金属踢脚线（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚、30mm高 2.木龙骨 3.详见DS-3.01-03 4.含建筑物超高增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	14.39	41.07	591	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-3-4	011204001004	干挂石材墙面(ST-101)	1.石材25mm厚(同色美缝) 2.含石材六面防护、防浸透处理 3.M10膨胀螺栓固定、50*50*4热镀锌方通，水平50*50x4mm镀锌角钢 4.石材干挂件 5.详见DS-4.04-12 6.含建筑物超高增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	60.3	1099.36	66291.41	0	
2-2-3-5	011207001380	墙面装饰板（CT-104）	1.2700*1200*6mm岩板(同色美缝) 2.岩板专用粘贴胶 3.50*50*4mm镀锌方钢,间距@≤1200mm 4.9mm厚玻镁板 5.详见DS-3.05/15,DS-3.07/19 6.含建筑物超高增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	10.19	637.41	6495.21	0	
2-2-3-6	011207001381	墙面装饰板（CT-103）	1.2700*1200*6mm岩板(同色美缝) 2.岩板专用粘贴胶 3.50*50*4mm镀锌方钢,间距@≤1200mm 4.9mm厚玻镁板 5.详见DS-3.05/15,DS-3.07/19 6.含建筑物超高增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	3.02	747.5	2257.45	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-3-7	011207001382	消防栓暗门（ST-101）	1.石材25mm厚(含门锁、180° 开角合页等五金配件、同色美缝) 2.石材五金干挂件 3.50*50*4mm热浸镀锌方通架，中间至少加一根斜撑 4.详见DS-5.10/16 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	1.47	884.51	1300.23	0	
2-2-3-8	010808004068	金属门窗套(MT-101)	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*4mm镀锌方通 2.基层材料种类:9mm难燃夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm金属(古铜拉丝) MT-101 4.做法详见:DS-4.04/15 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	8.22	368.23	3026.85	0	
2-2-3-9	011210002004	金属隔断(MT-102)	1.面层:双面MT-102木纹铝板材料 4mm厚 2.双面9mm玻镁板 3.骨架、边框材料种类、规格:40*40*4mm镀锌方钢 4.详见DS-3.03/13 5.含建筑物超高增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	13.2	567.78	7494.7	0	
2-2-4		拆除工程					329.37	0	
2-2-4-1	011606002004	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:钢龙骨 2.龙骨及饰面种类:仿石砖 3.含建筑物超高增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	32.45	10.15	329.37	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
合计							3157877.30	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-装饰工程　　标段： 龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

项目编码	011601001007	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	2.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	0.1	1413.12	346.89	0	321.31	349.9	141.312	34.689	0	32.131	34.99
080001-75	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1	100m3	0.01	2586.94	0	0	1688.85	682.55	25.8694	0	0	16.8885	6.8255
超高费1-6	超高费 作业面高度0<H≤40（m）	项	1	9.74	0	0	2.85	2.33	9.74	0	0	2.85	2.33
小计									176.9214	34.689	0	51.8695	44.1455
清单项目综合单价													307.625400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	121.5068	1.3759	167.18		
		降效增加人工费	元	3.528986	1	3.53		
	材料	空心六角钢	kg	0.069	5.58	0.39		
		编织袋	条	45	0.75	33.75		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.0241	4.88	0.12		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.0104	8.92	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.343	1	0.34		
	主材							
	设备							
	机械	风动凿岩机 手持式	台班	0.1483	13.01	1.93		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.0736	410.36	30.2		
		自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.0199	848.67	16.89		
		降效增加机械费	元	1.032609	1	1.03		

项目编码	010402001039	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	16.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-30	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3153.67	3404.79	0	0	864.36	315.367	340.479	0	0	86.436
超高费1-2	超高费 建筑物高度24~40m	项	1	795.59	0	0	0	175.11	795.59	0	0	0	175.11
小计									1110.957	340.479	0	0	261.546
清单项目综合单价													1712.98200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	66.8789	1.3759	92.02		
		技工人工费	元	165.308	1.3511	223.35		
		降效增加人工费	元	48.042874	1	48.04		
	材料	水	m3	0.1115	3.77	0.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.917	1	9.92		
		铁钉（综合）	kg	0.017	6.37	0.11		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	300	261.69		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	820	25.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1987	1.79		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	409.72	41.3		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011108001010	项目名称	门槛石（ST-102）	计量单位	m2	工程量	137.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.96	64086.8	0	0	5053.17	83.9996	640.868	0	0	50.5317
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.56	1233.38	0	0	342.86	12.7756	12.3338	0	0	3.4286
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	446.71	145.96	0	0	105.62	8.9342	2.9192	0	0	2.1124
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1787.73	0	0	0	393.48	1787.73	0	0	0	393.48
小计									1893.4394	656.121	0	0	449.5527
清单项目综合单价													2999.113100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	11.31518	1.3759	15.57		
		技工人工费(装饰)	元	23.435064	1.3511	31.66		
		高级技工人工费(装饰)	元	43.15397	1.3551	58.48		
		降效增加人工费	元	12.997892	1	13		
	材料	美缝剂 400mL	支	0.104	28	2.91		
		专用胶粘剂	kg	10.23489	2	20.47		
		水	m3	0.038696	3.77	0.15		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6362	1	1.64		
		ST-102石材18mm	m2	1.04	595	618.8		
		材料费补差	元	0.0005	1	0		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	452.75	11.55		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011102003138	项目名称	块料楼地面（CT-102）	计量单位	m2	工程量	1823.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4269.22	11361.59	0	0	1507.73	42.6922	113.6159	0	0	15.0773
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.56	1233.38	0	0	342.86	12.7756	12.3338	0	0	3.4286
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	446.71	145.96	0	0	105.62	8.9342	2.9192	0	0	2.1124
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	14439.47	0	0	0	3178.12	14439.47	0	0	0	3178.12
小计									14503.872	128.8689	0	0	3198.7383
清单项目综合单价													17831.479200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.9692	1.3759	9.59		
		技工人工费(装饰)	元	13.910914	1.3511	18.8		
		高级技工人工费(装饰)	元	26.57977	1.3551	36.02		
		降效增加人工费	元	7.918807	1	7.92		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	1045	1.01		
		美缝剂 400mL	支	0.104	28	2.91		
		专用胶粘剂	kg	4.59	2	9.18		
		水	m3	0.061696	3.77	0.23		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3213	1	0.32		
		CT-102瓷砖600*1200mm	m2	1.03	100	103		
		材料费补差	元	0.0005	1	0		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	452.75	11.55		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0	200.71	0		

项目编码	011302001162	项目名称	吊顶天棚（PT-101）	计量单位	m2	工程量	524.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	2725.38	2872.12	0	746.14	793.46	27.2538	28.7212	0	7.4614	7.9346
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	1904.11	0	0	448.63	16.0575	19.0411	0	0	4.4863
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1284.6	1904.11	0	0	377.95	12.846	19.0411	0	0	3.7795
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-117+020005-118*1	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2810.75	761.63	0	0	656.73	28.1075	7.6163	0	0	6.5673
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6583.7	0	0	481.53	1481.34	6583.7	0	0	481.53	1481.34
小计									6685.7156	78.5251	0	488.9914	1508.2199
清单项目综合单价													8761.452000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.733822	1.3759	14.77		
		技工人工费(装饰)	元	23.517374	1.3511	31.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	40.936126	1.3551	55.47		
		降效增加人工费	元	12.543726	1	12.54		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.23509	5.5	1.29		
		砂纸	张	0.1	0.48	0.05		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	1.05	23.5	24.68		
		乳胶漆	kg	0.44187	17	7.51		
		水	m3	0.00111	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7774	1	0.78		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	2.1	15.7	32.97		
		耐水腻子	kg	2.24532	1.8	4.04		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03162	235.97	7.46		
		降效增加机械费	元	0.917445	1	0.92		

项目编码	011302001163	项目名称	吊顶天棚（PT-101）	计量单位	m2	工程量	1298.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	2725.38	2872.12	0	746.14	793.46	27.2538	28.7212	0	7.4614	7.9346
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	2540.41	0	0	480.44	16.0575	25.4041	0	0	4.8044
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1284.6	1904.11	0	0	377.95	12.846	19.0411	0	0	3.7795
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-117+020005-118*1	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2810.75	761.63	0	0	656.73	28.1075	7.6163	0	0	6.5673
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	16289.05	0	0	1191.38	3665.06	16289.05	0	0	1191.38	3665.06
小计									16391.0656	84.8881	0	1198.8414	3692.258
清单项目综合单价													21367.053100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.733822	1.3759	14.77		
		技工人工费(装饰)	元	23.517374	1.3511	31.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	40.936126	1.3551	55.47		
		降效增加人工费	元	12.54374	1	12.54		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.23509	5.5	1.29		
		砂纸	张	0.1	0.48	0.05		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	1.05	23.5	24.68		
		乳胶漆	kg	0.44187	17	7.51		
		水	m3	0.00111	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.8404	1	0.84		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
		9mm玻镁板	m2	1.05	21.7	22.79		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	1.05	15.7	16.49		
		耐水腻子	kg	2.24532	1.8	4.04		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03162	235.97	7.46		
		降效增加机械费	元	0.917448	1	0.92		

项目编码	011304001010	项目名称	灯带(槽)（PT-101）	计量单位	m	工程量	763.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.86	4350.17	0	0	1544.47	9.646176	6.960272	0	0	2.471152
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.86	3289.67	0	0	1491.44	9.646176	5.263472	0	0	2.386304
020006-57	石膏装饰线 平面线 宽度d(mm) d≤100	100m	0.01	731.55	809.94	0	0	201.51	7.3155	8.0994	0	0	2.0151
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0016	1775.08	410.54	0	0	411.22	2.840128	0.656864	0	0	0.657952
020005-117+020005-118*1	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0016	2810.75	761.63	0	0	656.73	4.4972	1.218608	0	0	1.050768
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3108.87	0	0	0	684.27	3108.87	0	0	0	684.27
小计									3142.81518	22.198616	0	0	692.851276
清单项目综合单价													3857.865072

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	3.483674	1.3759	4.79		
		技工人工费(装饰)	元	7.633418	1.3511	10.31		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.286463	1.3551	18		
		降效增加人工费	元	4.071333	1	4.07		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	塑料胀塞	100个	0.03	2	0.06		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.157965	10	1.58		
		镀锌自攻螺钉 ST4×30mm	100个	0.03	5	0.15		
		砂纸	张	0.015499	0.48	0.01		
		石膏粉	kg	0.01703	1.25	0.02		
		石膏平线 100mm×18mm	m	1.06	7	7.42		
		乳胶漆	kg	0.068485	17	1.16		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.03465	8.35	0.29		
		水	m3	0.000172	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.294013	1	0.29		
		材料费补差	元	0.000015	1	0		
		耐水腻子	kg	0.348001	1.8	0.63		
		9mm玻镁板	m2	0.271232	21.7	5.89		
		9.5mm厚防潮石膏板	m2	0.271232	15.7	4.26		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011204003053	项目名称	块料墙面(CT-101)	计量单位	m2	工程量	3344.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-73换	挂钩式干挂石材 密缝	100m2	0.01	6334.33	17893.39	0	0	2288.85	63.3433	178.9339	0	0	22.8885
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	331.16	100.52	0	0	77.92	6.6232	2.0104	0	0	1.5584
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	28772.6	0	0	0	6332.85	28772.6	0	0	0	6332.85
小计									28842.5665	180.9443	0	0	6357.2969
清单项目综合单价													35380.807700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.362208	1.3759	10.13		
		技工人工费(装饰)	元	16.129592	1.3511	21.79		
		高级技工人工费(装饰)	元	28.074642	1.3551	38.04		
		降效增加人工费	元	8.603012	1	8.6		
	材料	勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9002	1	0.9		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	3.1875	6.5	20.72		
		膨胀螺栓(综合)	套	6.375	1.25	7.97		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
		CT-101岩板2700*1200*6mm	m2	1.03	140	144.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011204003054	项目名称	块料墙面(CT-101)	计量单位	m2	工程量	783.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙	100m2	0.01	6212.66	15890.63	0	0	2161.94	62.1266	158.9063	0	0	21.6194
020003-221换	防火板 墙面	100m2	0.01	2454.22	2952.94	0	0	687.82	24.5422	29.5294	0	0	6.8782
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	2836.65	4174.5	0	86	838.83	28.3665	41.745	0	0.86	8.3883
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	331.16	100.52	0	0	77.92	6.6232	2.0104	0	0	1.5584
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	11725.47	0	0	82.89	2586.33	11725.47	0	0	82.89	2586.33
小计									11847.1285	232.1911	0	83.75	2624.7743
清单项目综合单价													14787.843900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	12.803815	1.3759	17.62		
		技工人工费(装饰)	元	28.047213	1.3511	37.89		
		高级技工人工费(装饰)	元	48.813389	1.3551	66.15		
		降效增加人工费	元	14.959009	1	14.96		
	材料	型钢(综合)	t	0.007062	4892	34.55		
		膨胀螺栓(综合)	套	4.488	1.25	5.61		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.067073	8.49	0.57		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		专用胶粘剂	kg	6.9525	2	13.91		
		水	m3	0.0028	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.9657	1	1.97		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		CT-101岩板2700*1200*6mm	m2	1.03	140	144.2		
		9mm厚玻镁板	m2	1.1	21.7	23.87		
		万能胶	kg	0.315	17.5	5.51		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.00495	173.74	0.86		
		降效增加机械费	元	0.105749	1	0.11		

项目编码	011207001369	项目名称	墙面装饰板（MT-101）	计量单位	m2	工程量	32.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	23136.87	0	0	2118.6	43.6963	231.3687	0	0	21.186
020003-221换	防火板 墙面	100m2	0.01	2454.22	2952.94	0	0	687.82	24.5422	29.5294	0	0	6.8782
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	272.86	0	0	0	60.05	272.86	0	0	0	60.05
小计									341.0985	260.8981	0	0	88.1142
清单项目综合单价													690.110800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.18051	1.3759	9.88		
		技工人工费(装饰)	元	15.73231	1.3511	21.26		
		高级技工人工费(装饰)	元	27.3802	1.3551	37.1		
		降效增加人工费	元	8.390529	1	8.39		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.298	1	1.3		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚	m2	1.01	213.53	215.67		
		9mm厚玻镁板	m2	1.1	21.7	23.87		
		万能胶	kg	0.315	17.5	5.51		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001370	项目名称	墙面装饰板（MT-101）	计量单位	m2	工程量	62.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	23136.87	0	0	2118.6	43.6963	231.3687	0	0	21.186

工程量清单综合单价分析表

020003-221换	防火板 墙面	100m2	0.01	2454.22	2952.94	0	0	687.82	24.5422	29.5294	0	0	6.8782
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	528.02	0	0	0	116.22	528.02	0	0	0	116.22
小计									596.2585	260.8981	0	0	144.2842
清单项目综合单价													1001.440800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		7.18051	1.3759		9.88		
		技工人工费(装饰)				元		15.73231	1.3511		21.26		
		高级技工人工费(装饰)				元		27.3802	1.3551		37.1		
		降效增加人工费				元		8.390593	1		8.39		
	材料	橡胶密封条				m		2.499	2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.068	10		0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套		3.4	2.5		8.5		
		玻璃胶 300mL				支		0.03119	12		0.37		
		万能胶				kg		0.315	17.5		5.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.298	1		1.3		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚				m2		1.01	213.53		215.67		
		9mm厚玻镁板				m2		1.1	21.7		23.87		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502001165	项目名称			金属装饰线（MT-101）			计量单位	m		工程量		2363.53
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-40换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	411.35	2090.52	0	0	195.07	4.1135	20.9052	0	0	1.9507
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1195.45	0	0	0	263.12	1195.45	0	0	0	263.12
小计									1199.5635	20.9052	0	0	265.0707
清单项目综合单价													1485.539400
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.43311	1.3759		0.6		
		技工人工费(装饰)				元		0.94819	1.3511		1.28		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.65044	1.3551		2.24		
		降效增加人工费				元		0.50579	1		0.51		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个		0.042	1.46		0.06		
		万能胶				kg		0.0168	17.5		0.29		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.4099	1		0.41		
		金属(古铜拉丝)1.2mm厚、T型20mm高				m		1.06	19		20.14		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502001166	项目名称			金属装饰线（MT-101）			计量单位	m		工程量		264.04
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-40换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	411.35	2414.88	0	0	211.28	4.1135	24.1488	0	0	2.1128
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	133.55	0	0	0	29.4	133.55	0	0	0	29.4
小计									137.6635	24.1488	0	0	31.5128
清单项目综合单价													193.325100
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.43311	1.3759		0.6		
		技工人工费(装饰)				元		0.94819	1.3511		1.28		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.65044	1.3551		2.24		
		降效增加人工费				元		0.505795	1		0.51		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个		0.042	1.46		0.06		
		万能胶				kg		0.0168	17.5		0.29		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.4735	1		0.47		
		金属(古铜拉丝)1.2mm厚、展开长度50mm				m		1.06	22		23.32		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011207001371	项目名称			墙面装饰板（MT-101）			计量单位	m2		工程量		32.2
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	23136.87	0	0	2118.6	43.6963	231.3687	0	0	21.186
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	2530	0	52.12	508.38	17.1918	25.3	0	0.5212	5.0838
020003-221换	防火板 墙面	100m2	0.01	2454.22	2952.94	0	0	687.82	24.5422	29.5294	0	0	6.8782
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	338.24	0	0	2.06	74.59	338.24	0	0	2.06	74.59
小计									423.6703	286.1981	0	2.5812	107.738
清单项目综合单价													820.18760
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		8.99004	1.3759		12.37		
		技工人工费(装饰)				元		19.69676	1.3511		26.61		
		高级技工人工费(装饰)				元		34.27689	1.3551		46.45		
		降效增加人工费				元		10.504348	1		10.5		
	材料	型钢(综合)				t		0.00428	4892		20.94		
		橡胶密封条				m		2.499	2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.068	10		0.68		
		膨胀螺栓(综合)				套		2.72	1.25		3.4		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套		3.4	2.5		8.5		
		电焊条 E4303 φ2.5mm				kg		0.04065	8.49		0.35		
		玻璃胶 300mL				支		0.03119	12		0.37		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.9151	1		1.92		
		9mm厚玻镁板				m2		1.1	21.7		23.87		
		万能胶				kg		0.315	17.5		5.51		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚				m2		1.01	213.53		215.67		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班		0.003	173.74		0.52		
		降效增加机械费				元		0.063975	1		0.06		
项目编码	010808004062	项目名称			金属门窗套（MT-101）			计量单位	m2		工程量		253.92
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2286.05	0	0	172.52	26.452	228.605	0	0	17.252
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.35	258.84	0	0	35.47	10.235	25.884	0	0	3.547
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1145.43	0	0	0	252.11	1145.43	0	0	0	252.11
小计									1182.117	254.489	0	0	272.909
清单项目综合单价													1709.51500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.648	1.3759	9.15		
		技工人工费(装饰)	元	16.6474	1.3511	22.49		
		高级技工人工费(装饰)	元	3.7248	1.3551	5.05		
		降效增加人工费	元	4.510988	1	4.51		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	2.519	1	2.52		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚	m2	1.06	213.53	226.34		
		9mm玻镁板	m2	1.181	21.7	25.63		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010808004063	项目名称	金属门窗套（MT-101）	计量单位	m2	工程量	283.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2286.05	0	0	172.52	26.452	228.605	0	0	17.252
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	2530	0	52.12	508.38	17.1918	25.3	0	0.5212	5.0838
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.35	258.84	0	0	35.47	10.235	25.884	0	0	3.547
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1876.03	0	0	18.15	414.13	1876.03	0	0	18.15	414.13
小计									1929.9088	279.789	0	18.6712	440.0128
清单项目综合单价													2668.381800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.45753	1.3759	11.64		
		技工人工费(装饰)	元	20.61185	1.3511	27.85		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.62149	1.3551	14.39		
		降效增加人工费	元	6.624868	1	6.62		
	材料	型钢(综合)	t	0.00428	4892	20.94		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.1361	1	3.14		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚	m2	1.06	213.53	226.34		
		9mm玻镁板	m2	1.181	21.7	25.63		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		降效增加机械费	元	0.064094	1	0.06		

项目编码	010808004064	项目名称	金属门窗套（MT-101）	计量单位	m2	工程量	42.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2286.05	0	0	172.52	26.452	228.605	0	0	17.252
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.35	258.84	0	0	35.47	10.235	25.884	0	0	3.547
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	2530	0	52.12	508.38	17.1918	25.3	0	0.5212	5.0838
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	281.56	0	0	2.72	62.16	281.56	0	0	2.72	62.16
小计									335.4388	279.789	0	3.2412	88.0428
清单项目综合单价													706.51180

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.45753	1.3759	11.64		
		技工人工费(装饰)	元	20.61185	1.3511	27.85		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.62149	1.3551	14.39		
		降效增加人工费	元	6.624941	1	6.62		
	材料	型钢(综合)	t	0.00428	4892	20.94		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.1361	1	3.14		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚	m2	1.06	213.53	226.34		
		9mm玻镁板	m2	1.181	21.7	25.63		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		降效增加机械费	元	0.064	1	0.06		

项目编码	011207001372	项目名称	墙面装饰板（MT-101）	计量单位	m2	工程量	62.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	23136.87	0	0	2118.6	43.6963	231.3687	0	0	21.186
020003-221换	防火板 墙面	100m2	0.02	2454.22	2952.94	0	0	687.82	49.0844	59.0588	0	0	13.7564
020003-17	木龙骨 平均中距L(mm) L≤450	100m2	0.01	2376.48	3354.59	0	6.08	691.2	23.7648	33.5459	0	0.0608	6.912
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	901.81	0	0	0.47	198.52	901.81	0	0	0.47	198.52
小计									1018.3555	323.9734	0	0.5308	240.3744
清单项目综合单价													1583.234100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	12.26525	1.3759	16.88		
		技工人工费(装饰)	元	26.86804	1.3511	36.3		
		高级技工人工费(装饰)	元	46.7628	1.3551	63.37		
		降效增加人工费	元	14.330367	1	14.33		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.723	1.25	3.4		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		万能胶	kg	0.63	17.5	11.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.777	1	1.78		
		杉木枋板材	m3	0.01355	2200	29.81		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚	m2	1.01	213.53	215.67		
		9mm厚玻镁板	m2	2.2	21.7	47.74		
	主材							
	设备							
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0021	28.94	0.06		
		降效增加机械费	元	0.007469	1	0.01		

项目编码	011207001373	项目名称	消防栓、弱电井、强电井、水井暗门（CT-101）	计量单位	m2	工程量	391.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙	100m2	0.01	6212.66	15890.63	0	0	2161.94	62.1266	158.9063	0	0	21.6194
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	3478.79	0	52.12	555.82	17.1918	34.7879	0	0.5212	5.5582
020003-185换	石膏板 墙面	100m2	0.01	1854.84	2457.89	0	0	531.14	18.5484	24.5789	0	0	5.3114
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	331.16	100.52	0	0	77.92	6.6232	2.0104	0	0	1.5584
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5035.38	0	0	25.12	1109.97	5035.38	0	0	25.12	1109.97
小计									5139.87	220.2835	0	25.6412	1144.0174

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								6529.812100	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.99655	1.3759	15.13			
		技工人工费(装饰)	元	24.09029	1.3511	32.55			
		高级技工人工费(装饰)	元	41.9241	1.3551	56.81			
		降效增加人工费	元	12.847979	1	12.85			
	材料	型钢(综合)	t	0.00428	4892	20.94			
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4			
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35			
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2			
		专用胶粘剂	kg	6.9525	2	13.91			
		水	m3	0.0028	3.77	0.01			
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.7714	1	1.77			
		材料费补差	元	0.0001	1	0			
		CT-101岩板2700*1200*6mm	m2	1.03	140	144.2			
		1mm厚镀锌铁皮板	m2	0.6171	15	9.26			
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	10	1.67			
		9mm玻镁板	m2	1.05	21.7	22.79			
	主材								
	设备								
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52			
		降效增加机械费	元	0.064095	1	0.06			

项目编码	011105006057	项目名称	金属踢脚线（MT-101）	计量单位	m	工程量	1994.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	3187.95	0	0	281.3	5.5383	31.8795	0	0	2.813
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.0004	1014.84	2442.9	0	279.91	364.27	0.405936	0.97716	0	0.111964	0.145708
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1432.93	0	0	20.6	316.77	1432.93	0	0	20.6	316.77
小计									1438.874236	32.85666	0	20.711964	319.728708

清单项目综合单价								1812.171568	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.615286	1.3759	0.85			
		技工人工费(装饰)	元	1.34671	1.3511	1.82			
		高级技工人工费(装饰)	元	2.344234	1.3551	3.18			
		降效增加人工费	元	0.718419	1	0.72			
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.000767	5.5	0			
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000184	15	0			
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.004202	8.35	0.04			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.086757	1	0.09			
		金属(古铜拉丝)1.2mm厚、30mm高（踢脚线）	m	1.06	30	31.8			
		9mm玻镁板	m2	0.031502	21.7	0.68			
	主材								
	设备								
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000404	208.11	0.08			
		降效增加机械费	元	0.010328	1	0.01			

项目编码	011601001008	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	0.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	0.1	1413.12	346.89	0	321.31	349.9	141.312	34.689	0	32.131	34.99
080001-75	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1	100m3	0.01	2586.94	0	0	1688.85	682.55	25.8694	0	0	16.8885	6.8255
超高费1-6	超高费 作业面高度0<H≤40（m）	项	9	0.42	0	0	0.12	0.1	3.78	0	0	1.08	0.9
小计									170.9614	34.689	0	50.0995	42.7155

清单项目综合单价								298.465400	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费	元	121.5068	1.3759	167.18			
		降效增加人工费	元	3.5	1	3.5			
	材料	空心六角钢	kg	0.069	5.58	0.39			
		编织袋	条	45	0.75	33.75			
		合金钢钻头(一字型)	个	0.0241	4.88	0.12			
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.0104	8.92	0.09			
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.343	1	0.34			
	主材								
	设备								
	机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.0199	848.67	16.89			
		降效增加机械费	元	1	1	1			
		风动凿岩机 手持式	台班	0.1483	13.01	1.93			
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.0736	410.36	30.2			

项目编码	010402001040	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-30	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3153.67	3404.79	0	0	864.36	315.367	340.479	0	0	86.436
超高费1-2	超高费 建筑物高度24~40m	项	1	48.04	0	0	0	10.57	48.04	0	0	0	10.57
小计									363.407	340.479	0	0	97.006

清单项目综合单价								800.892	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费	元	66.8789	1.3759	92.02			
		技工人工费	元	165.308	1.3511	223.35			
		降效增加人工费	元	48.04	1	48.04			
	材料	水	m3	0.1115	3.77	0.42			
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.917	1	9.92			
		铁钉（综合）	kg	0.017	6.37	0.11			
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	300	261.69			
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	820	25.26			
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1987	1.79			
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	409.72	41.3			
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	010402001041	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	0.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 `（超过3.6m时:人工*1.2)	10m3	0.1	3784.4	3404.79	0	0	1003.18	378.44	340.479	0	0	100.318

工程量清单综合单价分析表

超高费1-2	超高费 建筑物高度24~40m	项	2	38.05	0	0	0	8.37	76.1	0	0	0	16.74
小计									454.54	340.479	0	0	117.058
清单项目综合单价													912.07700
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		80.25468	1.3759		110.42		
		技工人工费				元		198.3696	1.3511		268.02		
		降效增加人工费				元		57.651515	1		57.65		
	材料	水				m3		0.1115	3.77		0.42		
		其他材料费(按百分比计算)				元		9.917	1		9.92		
		铁钉（综合）				kg		0.017	6.37		0.11		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3		0.8723	300		261.69		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块		0.0308	820		25.26		
		松杂枋板材 周转材				m3		0.0009	1987		1.79		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3		0.1008	409.72		41.3		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010402001042	项目名称	砌块墙				计量单位		m3		工程量	4.04	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-32	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	2685.54	3418.35	0	0	762.01	268.554	341.835	0	0	76.201
超高费1-2	超高费 建筑物高度24~40m	项	1	165.28	0	0	0	36.38	165.28	0	0	0	36.38
小计									433.834	341.835	0	0	112.581
清单项目综合单价													888.25000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		47.6058	1.3759		65.5		
		技工人工费				元		150.2875	1.3511		203.05		
		降效增加人工费				元		40.910891	1		40.91		
	材料	水				m3		0.1002	3.77		0.38		
		其他材料费(按百分比计算)				元		9.956	1		9.96		
		铁钉（综合）				kg		0.012	6.37		0.08		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3		0.8723	300		261.69		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块		0.0308	820		25.26		
		松杂枋板材 周转材				m3		0.0016	1987		3.18		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3		0.1008	409.72		41.3		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010402001043	项目名称	砌块墙				计量单位		m3		工程量	2.69	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 ` (超过3.6m时:人工*1.2)	10m3	0.1	3222.65	3418.35	0	0	880.22	322.265	341.835	0	0	88.022
超高费1-2	超高费 建筑物高度24~40m	项	1	132.06	0	0	0	29.06	132.06	0	0	0	29.06
小计									454.325	341.835	0	0	117.082
清单项目综合单价													913.24200
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		57.12696	1.3759		78.6		
		技工人工费				元		180.345	1.3511		243.66		
		降效增加人工费				元		49.092937	1		49.09		
	材料	水				m3		0.1002	3.77		0.38		
		其他材料费(按百分比计算)				元		9.956	1		9.96		
		铁钉（综合）				kg		0.012	6.37		0.08		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3		0.8723	300		261.69		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块		0.0308	820		25.26		
		松杂枋板材 周转材				m3		0.0016	1987		3.18		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3		0.1008	409.72		41.3		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011108001011	项目名称	门槛石（ST-102）				计量单位		m2		工程量	1.33	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.96	64086.8	0	0	5053.17	83.9996	640.868	0	0	50.5317
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.56	1233.38	0	0	342.86	12.7756	12.3338	0	0	3.4286
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	446.71	145.96	0	0	105.62	8.9342	2.9192	0	0	2.1124
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	17.29	0	0	0	3.8	17.29	0	0	0	3.8
小计									122.9994	656.121	0	0	59.8727
清单项目综合单价													838.993100
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		11.31518	1.3759		15.57		
		技工人工费(装饰)				元		23.435064	1.3511		31.66		
		高级技工人工费(装饰)				元		43.15397	1.3551		58.48		
		降效增加人工费				元		13	1		13		
	材料	美缝剂 400mL				支		0.104	28		2.91		
		专用胶粘剂				kg		10.23489	2		20.47		
		水				m3		0.038696	3.77		0.15		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.6362	1		1.64		
		ST-102石材18mm				m2		1.04	595		618.8		
		材料费补差				元		0.0005	1		0		
		湿拌地面砂浆 M15				m3		0.025514	452.75		11.55		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	200.71		0		
项目编码	011102001208	项目名称	石材楼地面（ST-102）				计量单位		m2		工程量	37.72	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-41换	石材楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5638.19	62384.67	0	0	4360.2	56.3819	623.8467	0	0	43.602

工程量清单综合单价分析表

020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.56	1233.38	0	0	342.86	12.7756	12.3338	0	0	3.4286
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	446.71	145.96	0	0	105.62	8.9342	2.9192	0	0	2.1124
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	362.19	0	0	0	79.71	362.19	0	0	0	79.71
小计									440.2817	639.0997	0	0	128.853
清单项目综合单价													1208.234400
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	8.64495	1.3759		11.89		
		技工人工费(装饰)					元	15.926284	1.3511		21.52		
		高级技工人工费(装饰)					元	32.97118	1.3551		44.68		
		降效增加人工费					元	9.602068	1		9.6		
	材料	石料切割锯片					片	0.00615	18.2		0.11		
		白水泥					t	0.00102	1045		1.07		
		美缝剂 400mL					支	0.104	28		2.91		
		水					m3	0.061876	3.77		0.23		
		素水泥浆					m3	0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.5937	1		1.59		
		ST-102石材18mm					m2	1.02	595		606.9		
		材料费补差					元	0.0005	1		0		
		湿拌地面砂浆 M15					m3	0.056714	452.75		25.68		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200					台班	0	200.71		0		
项目编码	011302001164		项目名称		吊顶天棚（PT-101）			计量单位	m2		工程量	37.79	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.01	4060.68	5626.11	0	793.99	1228.26	40.6068	56.2611	0	7.9399	12.2826
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	2725.38	2872.12	0	746.14	793.46	27.2538	28.7212	0	7.4614	7.9346
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	1904.11	0	0	448.63	16.0575	19.0411	0	0	4.4863
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ˉ (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1284.6	1904.11	0	0	377.95	12.846	19.0411	0	0	3.7795
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-117+020005-118*1	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2810.75	761.63	0	0	656.73	28.1075	7.6163	0	0	6.5673
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	648.78	0	0	68.84	147.41	648.78	0	0	68.84	147.41
小计									791.4024	134.7862	0	84.2413	186.5725
清单项目综合单价													1197.002400
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	16.599161	1.3759		22.84		
		技工人工费(装饰)					元	32.086011	1.3511		43.35		
		高级技工人工费(装饰)					元	54.19104	1.3551		73.43		
		降效增加人工费					元	17.168034	1		17.17		
	材料	铁件(综合)					kg	0.4	5.5		2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm					100个	0.47352	10		4.74		
		六角螺栓					kg	0.0183	6.32		0.12		
		射钉					10个	0.153	1		0.15		
		吊杆					kg	0.23509	5.5		1.29		
		砂纸					张	0.1	0.48		0.05		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)					m2	1.05	23.5		24.68		
		乳胶漆					kg	0.44187	17		7.51		
		水					m3	0.00111	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.293277	1		1.29		
		材料费补差					元	0.0002	1		0		
		9.5mm厚防潮石膏板					m2	2.1	15.7		32.97		
		耐水腻子					kg	2.24532	1.8		4.04		
		型钢(综合)					t	0.009725	4892		47.57		
		不锈钢螺栓 M10×15mm					个	1.35221	0.55		0.74		
		合金钢钻头 20mm					个	0.023154	35		0.81		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm					kg	0.206064	7.8		1.61		
		氧气					m3	0.049365	4.5		0.22		
		乙炔气					m3	0.01982	32		0.63		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机					台班	0.03162	235.97		7.46		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32					台班	0.042326	173.74		7.35		
		降效增加机械费					元	1.821646	1		1.82		
项目编码	011304001011		项目名称		灯带(槽)（PT-101）			计量单价	m		工程量	9.95	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0031	6028.86	3289.67	0	0	1491.44	18.689466	10.197977	0	0	4.623464
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.86	3289.67	0	0	1491.44	9.646176	5.263472	0	0	2.386304
020006-57	石膏装饰线 平面线 宽度d(mm) d≤100	100m	0.01	731.55	809.94	0	0	201.51	7.3155	8.0994	0	0	2.0151
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0016	1775.08	410.54	0	0	411.22	2.840128	0.656864	0	0	0.657952
020005-117+020005-118*1	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0016	2810.75	761.63	0	0	656.73	4.4972	1.218608	0	0	1.050768
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	52.01	0	0	0	11.45	52.01	0	0	0	11.45
小计									94.99847	25.436321	0	0	22.183588
清单项目综合单价													142.618379
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	4.472971	1.3759		6.15		
		技工人工费(装饰)					元	9.801089	1.3511		13.24		
		高级技工人工费(装饰)					元	17.058851	1.3551		23.12		
		降效增加人工费					元	5.227136	1		5.23		
	材料	塑料胀塞					100个	0.03	2		0.06		
		自攻螺钉 M6×30mm					100个	0.23713	10		2.37		
		镀锌自攻螺钉 ST4×30mm					100个	0.03	5		0.15		
		砂纸					张	0.015578	0.48		0.01		
		石膏粉					kg	0.01703	1.25		0.02		
		石膏平线 100mm×18mm					m	1.06	7		7.42		
		乳胶漆					kg	0.068834	17		1.17		
		聚醋酸乙烯乳液					kg	0.03465	8.35		0.29		
		水					m3	0.000173	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.328427	1		0.33		
		材料费补差					元	0.000016	1		0		
		9.5mm厚防潮石膏板					m2	0.814322	15.7		12.78		
		耐水腻子					kg	0.349773	1.8		0.63		
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械									
项目编码	011304002013	项目名称	圆形检修口		计量单位	个	工程量	1		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-147换	成品检修口 不上人吊顶	个	1	27.5	111.1	0	0	11.61	27.5	111.1	0	0	11.61
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3.38	0	0	0	0.75	3.38	0	0	0	0.75
小计									30.88	111.1	0	0	12.36
清单项目综合单价									154.34				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.246	1.3759	5.84		
		技工人工费(装饰)	元	5.86	1.3511	7.92		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.14	1.3551	13.74		
		降效增加人工费	元	3.38	1	3.38		
	材料	加强龙骨 不上人吊顶	套	1	20	20		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1	1	1.1		
		圆形检修口直径400mm	个	1	90	90		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011304002014	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	1		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-95换	百叶风口安装周长(mm) 4200以内	个	1	112.16	355.31	0	5.73	42.83	112.16	355.31	0	5.73	42.83
小计									112.16	355.31	0	5.73	42.83
清单项目综合单价									516.03				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	36.565	1.3759	50.31		
		技工人工费(安装)	元	45.778	1.3511	61.85		
	材料	扁钢 <60	kg	2.63	4.555	11.98		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.91	0.9	1.72		
		其他材料费	元	0.088	1	0.09		
		黑白色线型风口6740*150mm	个	1	341.52	341.52		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	191.14	5.73		

项目编码	011207001374	项目名称	墙面装饰板（CT-101）		计量单位	m2	工程量	23.2		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-73换	挂钩式干挂石材 密缝	100m2	0.01	10557.21	17893.39	0	0	3218.31	105.5721	178.9339	0	0	32.1831
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	2836.65	4174.5	0	86	838.83	28.3665	41.745	0	0.86	8.3883
020003-221换	防火板 墙面	100m2	0.01	2454.22	2952.94	0	0	687.82	24.5422	29.5294	0	0	6.8782
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	331.16	100.52	0	0	77.92	6.6232	2.0104	0	0	1.5584
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	470.98	0	0	2.45	103.83	470.98	0	0	2.45	103.83
小计									636.084	252.2187	0	3.31	152.838
清单项目综合单价									1044.45070				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	17.374985	1.3759	23.91		
		技工人工费(装饰)	元	38.064563	1.3511	51.43		
		高级技工人工费(装饰)	元	66.244989	1.3551	89.77		
		降效增加人工费	元	20.300862	1	20.3		
	材料	型钢(综合)	t	0.007062	4892	34.55		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	3.1875	6.5	20.72		
		膨胀螺栓(综合)	套	10.863	1.25	13.58		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.067073	8.49	0.57		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		万能胶	kg	0.315	17.5	5.51		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.0653	1	2.07		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		CT-101岩板2700*1200*6mm	m2	1.03	140	144.2		
		9mm厚玻镁板	m2	1.1	21.7	23.87		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.00495	173.74	0.86		
		降效增加机械费	元	0.105603	1	0.11		

项目编码	011207001375	项目名称	墙面装饰板（CT-101）		计量单位	m2	工程量	127.14		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-73换	挂钩式干挂石材 密缝	100m2	0.01	6334.33	17893.39	0	0	2288.85	63.3433	178.9339	0	0	22.8885
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	331.16	100.52	0	0	77.92	6.6232	2.0104	0	0	1.5584
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1093.79	0	0	0	240.74	1093.79	0	0	0	240.74
小计									1163.7565	180.9443	0	0	265.1869
清单项目综合单价									1609.887700				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.362208	1.3759	10.13		
		技工人工费(装饰)	元	16.129592	1.3511	21.79		
		高级技工人工费(装饰)	元	28.074642	1.3551	38.04		
		降效增加人工费	元	8.603036	1	8.6		
	材料	不锈钢石材挂件 国产304	套	3.1875	6.5	20.72		
		膨胀螺栓(综合)	套	6.375	1.25	7.97		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9002	1	0.9		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		CT-101岩板2700*1200*6mm	m2	1.03	140	144.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001376	项目名称	墙面装饰板（CT-101）		计量单位	m2	工程量	17		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙	100m2	0.01	6212.66	15890.63	0	0	2161.94	62.1266	158.9063	0	0	21.6194
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1846.83	1027.9	0	0	457.89	18.4683	10.279	0	0	4.5789
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	331.16	100.52	0	0	77.92	6.6232	2.0104	0	0	1.5584
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	182.31	0	0	0	40.12	182.31	0	0	0	40.12
小计									269.5281	171.1957	0	0	67.8767
清单项目综合单价													508.6005
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		9.35347	1.3759		12.87		
		技工人工费(装饰)				元		19.25711	1.3511		26.02		
		高级技工人工费(装饰)				元		35.66548	1.3551		48.33		
		降效增加人工费				元		10.724118	1		10.72		
	材料	勾缝剂				kg		0.3334	6		2		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.9024	1		0.9		
		材料费补差				元		0.0001	1		0		
		专用胶粘剂				kg		6.9525	2		13.91		
		水				m3		0.00564	3.77		0.02		
		CT-101岩板2700*1200*6mm				m2		1.03	140		144.2		
		湿拌抹灰砂浆 M10				m3		0.0232	438.21		10.17		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	200.71		0		
项目编码	011207001377	项目名称			墙面装饰板（MT-101）			计量单位	m2		工程量		2.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	23136.87	0	0	2118.6	43.6963	231.3687	0	0	21.186
020003-221换	防火板 墙面	100m2	0.01	2454.22	2952.94	0	0	687.82	24.5422	29.5294	0	0	6.8782
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	18.88	0	0	0	4.16	18.88	0	0	0	4.16
小计									87.1185	260.8981	0	0	32.2242
清单项目综合单价													380.240800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		7.18051	1.3759		9.88		
		技工人工费(装饰)				元		15.73231	1.3511		21.26		
		高级技工人工费(装饰)				元		27.3802	1.3551		37.1		
		降效增加人工费				元		8.391111	1		8.39		
	材料	橡胶密封条				m		2.499	2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.068	10		0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套		3.4	2.5		8.5		
		玻璃胶 300mL				支		0.03119	12		0.37		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.298	1		1.3		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚				m2		1.01	213.53		215.67		
		9mm厚玻镁板				m2		1.1	21.7		23.87		
		万能胶				kg		0.315	17.5		5.51		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011207001378	项目名称			墙面装饰板（MT-102）			计量单位	m2		工程量		5.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-245换	铝单板 墙面	100m2	0.01	5335.37	30152.87	0	0	2681.96	53.3537	301.5287	0	0	26.8196
020003-221换	防火板 墙面	100m2	0.01	2454.22	2952.94	0	0	687.82	24.5422	29.5294	0	0	6.8782
020003-16	木龙骨 平均中距L(mm) L≤300	100m2	0.01	2640.7	4475.51	0	7.52	805.5	26.407	44.7551	0	0.0752	8.055
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	267.02	127.79	0	0	65.16	2.6702	1.2779	0	0	0.6516
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	68.79	0	0	0.05	15.14	68.79	0	0	0.05	15.14
小计									175.7631	377.0911	0	0.1252	57.5444
清单项目综合单价													610.523800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		11.25875	1.3759		15.49		
		技工人工费(装饰)				元		24.66239	1.3511		33.32		
		高级技工人工费(装饰)				元		42.91985	1.3551		58.16		
		降效增加人工费				元		13.152964	1		13.15		
	材料	电化角铝 25.4mm×2mm				m		1.70243	6.5		11.07		
		膨胀螺栓(综合)				套		3.224	1.25		4.03		
		铝拉铆钉				个		19.904	0.12		2.39		
		杉木枋板材				m3		0.01831	2200		40.28		
		界面处理剂				kg		0.5	2.5		1.25		
		玻璃胶 300mL				支		0.03119	12		0.37		
		万能胶				kg		0.315	17.5		5.51		
		水				m3		0.004	3.77		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元		2.1028	1		2.1		
		材料费补差				元		0.0001	1		0		
		MT-102转印木纹（金属铝板）4mm厚				m2		1.06	270		286.2		
		9mm厚玻镁板				m2		1.1	21.7		23.87		
	主材												
	设备												
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班		0.0026	28.94		0.08		
		降效增加机械费				元		0.00956	1		0.01		
项目编码	011502001167	项目名称			金属装饰线（MT-101）			计量单位	m		工程量		45.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-40换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	411.35	2090.52	0	0	195.07	4.1135	20.9052	0	0	1.9507
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	22.93	0	0	0	5.04	22.93	0	0	0	5.04
小计									27.0435	20.9052	0	0	6.9907
清单项目综合单价													54.939400
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.43311	1.3759		0.6		
		技工人工费(装饰)				元		0.94819	1.3511		1.28		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.65044	1.3551		2.24		
		降效增加人工费				元		0.505846	1		0.51		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个		0.042	1.46		0.06		
		万能胶				kg		0.0168	17.5		0.29		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.4099	1		0.41		
		金属(古铜拉丝)1.2mm厚、T型20mm高				m		1.06	19		20.14		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502001168	项目名称			金属装饰线（MT-101）			计量单位	m		工程量		38.98

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-40换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	411.35	1982.4	0	0	189.66	4.1135	19.824	0	0	1.8966
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	19.72	0	0	0	4.34	19.72	0	0	0	4.34
小计									23.8335	19.824	0	0	6.2366
清单项目综合单价													49.894100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.43311	1.3759	0.6		
		技工人工费(装饰)	元	0.94819	1.3511	1.28		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.65044	1.3551	2.24		
		降效增加人工费	元	0.5059	1	0.51		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.46	0.06		
		万能胶	kg	0.0168	17.5	0.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3887	1	0.39		
		金属(古铜拉丝)1.2mm厚、U形9*5mm	m	1.06	18	19.08		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001169	项目名称	金属装饰线（MT-101）	计量单位	m	工程量	8.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-40换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	411.35	2414.88	0	0	211.28	4.1135	24.1488	0	0	2.1128
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4.5	0	0	0	0.99	4.5	0	0	0	0.99
小计									8.6135	24.1488	0	0	3.1028
清单项目综合单价													35.86510

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.43311	1.3759	0.6		
		技工人工费(装饰)	元	0.94819	1.3511	1.28		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.65044	1.3551	2.24		
		降效增加人工费	元	0.505618	1	0.51		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.46	0.06		
		万能胶	kg	0.0168	17.5	0.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4735	1	0.47		
		金属(古铜拉丝)1.2mm厚、展开长度50mm	m	1.06	22	23.32		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006058	项目名称	金属踢脚线（MT-101）	计量单位	m	工程量	45.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	3187.95	0	0	281.3	5.5383	31.8795	0	0	2.813
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.0004	1014.84	2442.9	0	279.91	364.27	0.405936	0.97716	0	0.111964	0.145708
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	32.76	0	0	0.47	7.24	32.76	0	0	0.47	7.24
小计									38.704236	32.85666	0	0.581964	10.198708
清单项目综合单价													82.341568

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.615331	1.3759	0.85		
		技工人工费(装饰)	元	1.346809	1.3511	1.82		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.344406	1.3551	3.18		
		降效增加人工费	元	0.718421	1	0.72		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.000769	5.5	0		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000184	15	0		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.004208	8.35	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.086768	1	0.09		
		金属(古铜拉丝)1.2mm厚、30mm高（踢脚线）	m	1.06	30	31.8		
		9mm玻镁板	m2	0.031546	21.7	0.68		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000404	208.11	0.08		
		降效增加机械费	元	0.010307	1	0.01		

项目编码	011207001379	项目名称	水井暗门（CT-101）	计量单位	m2	工程量	5.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙	100m2	0.01	6212.66	15890.63	0	0	2161.94	62.1266	158.9063	0	0	21.6194
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	3478.79	0	52.12	555.82	17.1918	34.7879	0	0.5212	5.5582
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	331.16	100.52	0	0	77.92	6.6232	2.0104	0	0	1.5584
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	57.7	0	0	0.35	12.72	57.7	0	0	0.35	12.72
小计									143.6416	195.7046	0	0.8712	41.456
清单项目综合单价													381.673400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.04444	1.3759	12.44		
		技工人工费(装饰)	元	19.81254	1.3511	26.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	34.48344	1.3551	46.73		
		降效增加人工费	元	10.567766	1	10.57		
	材料	型钢(综合)	t	0.00428	4892	20.94		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		专用胶粘剂	kg	6.9525	2	13.91		
		水	m3	0.0028	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6491	1	1.65		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		1mm厚镀锌铁皮板	元	0.6171	15	9.26		
		CT-101岩板2700*1200*6mm	m2	1.03	140	144.2		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		降效增加机械费	元	0.064103	1	0.06		

项目编码	010808004065	项目名称	金属门窗套（MT-101）	计量单位	m2	工程量	4.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.35	258.84	0	0	35.47	10.235	25.884	0	0	3.547
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2286.05	0	0	172.52	26.452	228.605	0	0	17.252
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	18.63	0	0	0	4.1	18.63	0	0	0	4.1

工程量清单综合单价分析表

小计						55.317	254.489	0	0	24.899
清单项目综合单价										334.70500
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	6.648	1.3759		9.15		
		技工人工费(装饰)		元	16.6474	1.3511		22.49		
		高级技工人工费(装饰)		元	3.7248	1.3551		5.05		
		降效增加人工费		元	4.510896	1		4.51		
	材料	其他材料费(按百分比计算)		元	2.519	1		2.52		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚		m2	1.06	213.53		226.34		
		9mm玻镁板		m2	1.181	21.7		25.63		
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	010808004066	项目名称	金属门窗套（MT-101）		计量单位	m2		工程量	10.1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2286.05	0	0	172.52	26.452	228.605	0	0	17.252
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	2530	0	52.12	508.38	17.1918	25.3	0	0.5212	5.0838
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.35	258.84	0	0	35.47	10.235	25.884	0	0	3.547
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	66.91	0	0	0.65	14.77	66.91	0	0	0.65	14.77
小计									120.7888	279.789	0	1.1712	40.6528

清单项目综合单价										442.40180
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	8.45753	1.3759		11.64		
		技工人工费(装饰)		元	20.61185	1.3511		27.85		
		高级技工人工费(装饰)		元	10.62149	1.3551		14.39		
		降效增加人工费		元	6.624752	1		6.62		
	材料	型钢(综合)		t	0.00428	4892		20.94		
		膨胀螺栓(综合)		套	2.72	1.25		3.4		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg	0.04065	8.49		0.35		
		其他材料费(按百分比计算)		元	3.1361	1		3.14		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚		m2	1.06	213.53		226.34		
		9mm玻镁板		m2	1.181	21.7		25.63		
	主材									
	设备									
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	0.003	173.74		0.52		
		降效增加机械费		元	0.064356	1		0.06		
项目编码	010808004067	项目名称	电梯厅背景墙(GL-102)		计量单位	m2		工程量	6.54	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	2442.9	0	279.91	364.27	10.1484	24.429	0	2.7991	3.6427
020003-253换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3065.66	48639.17	0	0	3106.71	30.6566	486.3917	0	0	31.0671
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	32.81	0	0	2.25	7.37	32.81	0	0	2.25	7.37
小计									73.615	510.8207	0	5.0491	42.0798

清单项目综合单价										631.564600
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	4.29266	1.3759		5.91		
		技工人工费(装饰)		元	9.40836	1.3511		12.71		
		高级技工人工费(装饰)		元	16.37314	1.3551		22.19		
		降效增加人工费		元	5.01682	1		5.02		
	材料	圆钉 L=60mm		kg	0.02558	5.5		0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.00612	15		0.09		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm		m	1.24202	5.8		7.2		
		玻璃胶 300mL		支	1.134	12		13.61		
		聚醋酸乙烯乳液		kg	0.14007	8.35		1.17		
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.6618	1		2.66		
		9mm玻镁板		m2	1.05	21.7		22.79		
		6mm夹丝玻璃		m2	1.03	449.67		463.16		
	主材									
	设备									
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6		台班	0.01345	208.11		2.8		
		降效增加机械费		元	0.344037	1		0.34		
项目编码	011407001003	项目名称	墙面喷刷涂料(PT-101)		计量单位	m2		工程量	1.54	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-221换	防火板 墙面	100m2	0.01	2454.22	2952.94	0	0	687.82	24.5422	29.5294	0	0	6.8782
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	2530	0	52.12	508.38	17.1918	25.3	0	0.5212	5.0838
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子二遍	100m2	0.01	1365.92	373.41	0	0	319.31	13.6592	3.7341	0	0	3.1931
020005-115+020005-116*1	室内墙柱面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2162.89	692.66	0	0	510.69	21.6289	6.9266	0	0	5.1069
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	14.59	0	0	0.1	3.22	14.59	0	0	0.1	3.22
小计									91.6121	65.4901	0	0.6212	23.482

清单项目综合单价										181.205400
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	8.10754	1.3759		11.16		
		技工人工费(装饰)		元	17.75679	1.3511		23.99		
		高级技工人工费(装饰)		元	30.90233	1.3551		41.88		
		降效增加人工费		元	9.474026	1		9.47		
	材料	型钢(综合)		t	0.00428	4892		20.94		
		膨胀螺栓(综合)		套	2.72	1.25		3.4		
		砂纸		张	0.1	0.48		0.05		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg	0.04065	8.49		0.35		
		乳胶漆		kg	0.4017	17		6.83		
		万能胶		kg	0.315	17.5		5.51		
		水		m3	0.00101	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.8696	1		0.87		
		材料费补差		元	0.0002	1		0		
		9mm厚玻镁板		m2	1.1	21.7		23.87		
		耐水腻子		kg	2.0412	1.8		3.67		
	主材									
	设备									
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	0.003	173.74		0.52		
		降效增加机械费		元	0.064935	1		0.06		
项目编码	011108001012	项目名称	门槛石（ST-102）		计量单位	m2		工程量	4.79	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8399.96	64086.8	0	0	5053.17	83.9996	640.868	0	0	50.5317
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.56	1233.38	0	0	342.86	12.7756	12.3338	0	0	3.4286
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	446.71	145.96	0	0	105.62	8.9342	2.9192	0	0	2.1124
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	62.26	0	0	0	13.71	62.26	0	0	0	13.71
小计									167.9694	656.121	0	0	69.7827
清单项目综合单价													893.873100
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		11.31518	1.3759		15.57		
		技工人工费(装饰)				元		23.435064	1.3511		31.66		
		高级技工人工费(装饰)				元		43.15397	1.3551		58.48		
		降效增加人工费				元		12.997912	1		13		
	材料	美缝剂 400mL				支		0.104	28		2.91		
		专用胶粘剂				kg		10.23489	2		20.47		
		水				m3		0.038696	3.77		0.15		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.6362	1		1.64		
		材料费补差				元		0.0005	1		0		
		ST-102石材18mm				m2		1.04	595		618.8		
		湿拌地面砂浆 M15				m3		0.025514	452.75		11.55		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	200.71		0		

项目编码	011102001209	项目名称	石材楼地面（ST-102）	计量单位	m2	工程量	47.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-41换	石材楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5638.19	62384.67	0	0	4360.2	56.3819	623.8467	0	0	43.602
020002-13+020002-15*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:25mm)	100m2	0.01	1277.56	1233.38	0	0	342.86	12.7756	12.3338	0	0	3.4286
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	446.71	145.96	0	0	105.62	8.9342	2.9192	0	0	2.1124
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	460.61	0	0	0	101.38	460.61	0	0	0	101.38
小计									538.7017	639.0997	0	0	150.523
清单项目综合单价													1328.324400
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		8.64495	1.3759		11.89		
		技工人工费(装饰)				元		15.926284	1.3511		21.52		
		高级技工人工费(装饰)				元		32.97118	1.3551		44.68		
		降效增加人工费				元		9.602043	1		9.6		
	材料	石料切割锯片				片		0.00615	18.2		0.11		
		白水泥				t		0.00102	1045		1.07		
		美缝剂 400mL				支		0.104	28		2.91		
		水				m3		0.061876	3.77		0.23		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.5937	1		1.59		
		ST-102石材18mm				m2		1.02	595		606.9		
		湿拌地面砂浆 M15				m3		0.056714	452.75		25.68		
		材料费补差				元		0.0005	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	200.71		0		

项目编码	011302001165	项目名称	吊顶天棚（PT-101）	计量单位	m2	工程量	52.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.01	4060.68	5626.11	0	793.99	1228.26	40.6068	56.2611	0	7.9399	12.2826
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	2725.38	2872.12	0	746.14	793.46	27.2538	28.7212	0	7.4614	7.9346
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	1904.11	0	0	448.63	16.0575	19.0411	0	0	4.4863
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	1904.11	0	0	448.63	16.0575	19.0411	0	0	4.4863
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-117+020005-118*1	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2810.75	761.63	0	0	656.73	28.1075	7.6163	0	0	6.5673
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	926.8	0	0	96.14	210.43	926.8	0	0	96.14	210.43
小计									1072.6339	134.7862	0	111.5413	250.2993
清单项目综合单价													1569.260700
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		16.941136	1.3759		23.31		
		技工人工费(装饰)				元		32.832763	1.3511		44.36		
		高级技工人工费(装饰)				元		55.489208	1.3551		75.19		
		降效增加人工费				元		17.566338	1		17.57		
	材料	铁件(综合)				kg		0.4	5.5		2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.47352	10		4.74		
		六角螺栓				kg		0.0183	6.32		0.12		
		射钉				10个		0.153	1		0.15		
		吊杆				kg		0.23509	5.5		1.29		
		砂纸				张		0.1	0.48		0.05		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)				m2		1.05	23.5		24.68		
		乳胶漆				kg		0.44187	17		7.51		
		水				m3		0.00111	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.293649	1		1.29		
		材料费补差				元		0.0002	1		0		
		9.5mm厚防潮石膏板				m2		2.1	15.7		32.97		
		耐水腻子				kg		2.24532	1.8		4.04		
		型钢(综合)				t		0.009732	4892		47.61		
		不锈钢螺栓 M10×15mm				个		1.353184	0.55		0.74		
		合金钢钻头 20mm				个		0.023171	35		0.81		
		电焊条 E4303 φ4.0mm				kg		0.206212	7.8		1.61		
		氧气				m3		0.0494	4.5		0.22		
		乙炔气				m3		0.019834	32		0.63		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班		0.03162	235.97		7.46		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班		0.042357	173.74		7.36		
		降效增加机械费				元		1.822214	1		1.82		

项目编码	011304001012	项目名称	灯带(槽)（PT-101）	计量单位	m	工程量	24.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0031	6028.86	4350.17	0	0	1544.47	18.689466	13.485527	0	0	4.787857

工程量清单综合单价分析表

020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.86	3289.67	0	0	1491.44	9.646176	5.263472	0	0	2.386304
020006-57	石膏装饰线 平面线 宽度d(mm) d≤100	100m	0.01	731.55	809.94	0	0	201.51	7.3155	8.0994	0	0	2.0151
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.0016	1775.08	410.54	0	0	411.22	2.840128	0.656864	0	0	0.657952
020005-117+020005-118*1	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0016	2810.75	761.63	0	0	656.73	4.4972	1.218608	0	0	1.050768
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	127.92	0	0	0	28.15	127.92	0	0	0	28.15
小计									170.90847	28.723871	0	0	39.047981
清单项目综合单价													238.680322
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	4.475005	1.3759		6.16			
		技工人工费(装饰)				元	9.805546	1.3511		13.25			
		高级技工人工费(装饰)				元	17.066608	1.3551		23.13			
		降效增加人工费				元	5.229763	1		5.23			
	材料	塑料胀塞				100个	0.03	2		0.06			
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.237299	10		2.37			
		镀锌自攻螺钉 ST4×30mm				100个	0.03	5		0.15			
		砂纸				张	0.015576	0.48		0.01			
		石膏粉				kg	0.01703	1.25		0.02			
		石膏平线 100mm×18mm				m	1.06	7		7.42			
		乳胶漆				kg	0.068828	17		1.17			
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.03465	8.35		0.29			
		水				m3	0.000173	3.77		0			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.361072	1		0.36			
		材料费补差				元	0.000016	1		0			
		9mm玻镁板				m2	0.542314	21.7		11.77			
		9.5mm厚防潮石膏板				m2	0.272588	15.7		4.28			
		耐水腻子				kg	0.349741	1.8		0.63			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502004004	项目名称			L型成品护角收边条		计量单位	m		工程量		9.22	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-38换	木阳角装饰线条 宽度d(mm) 50＜d≤100 （如天棚面安装直线条:人工*1.3)	100m	0.01	644.68	814.08	0	41.62	185.38	6.4468	8.1408	0	0.4162	1.8538
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7.31	0	0	0.47	1.64	7.31	0	0	0.47	1.64
小计									13.7568	8.1408	0	0.8862	3.4938
清单项目综合单价													26.277600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	0.67899	1.3759		0.93			
		技工人工费(装饰)				元	1.485926	1.3511		2.01			
		高级技工人工费(装饰)				元	2.58661	1.3551		3.51			
		降效增加人工费				元	0.792842	1		0.79			
	材料	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.00702	15		0.11			
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.0546	8.35		0.46			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1596	1		0.16			
		L型成品护角收边条				m	1.06	7		7.42			
	主材												
	设备												
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.002	208.11		0.42			
		降效增加机械费				元	0.050976	1		0.05			
项目编码	011304002015	项目名称			送风口、回风口		计量单位	个		工程量		1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-95换	百叶风口安装周长(mm) 4200以内	个	1	112.16	253.07	0	5.73	37.72	112.16	253.07	0	5.73	37.72
小计									112.16	253.07	0	5.73	37.72
清单项目综合单价													408.68
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	36.565	1.3759		50.31			
		技工人工费(安装)				元	45.778	1.3511		61.85			
	材料	扁钢 ＜60				kg	2.63	4.555		11.98			
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.91	0.9		1.72			
		其他材料费				元	0.088	1		0.09			
		黑白色线型风口4610*150mm				个	1	239.28		239.28			
	主材												
	设备												
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	191.14		5.73			
项目编码	011304002016	项目名称			圆形检修口		计量单位	个		工程量		2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-147换	成品检修口 不上人吊顶	个	1	27.5	111.1	0	0	11.61	27.5	111.1	0	0	11.61
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6.76	0	0	0	1.49	6.76	0	0	0	1.49
小计									34.26	111.1	0	0	13.1
清单项目综合单价													158.46
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	4.246	1.3759		5.84			
		技工人工费(装饰)				元	5.86	1.3511		7.92			
		高级技工人工费(装饰)				元	10.14	1.3551		13.74			
		降效增加人工费				元	3.38	1		3.38			
	材料	加强龙骨 不上人吊顶				套	1	20		20			
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.1	1		1.1			
		圆形检修口直径400mm				个	1	90		90			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502001170	项目名称			金属装饰线（MT-101）		计量单位	m		工程量		19.88	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-40换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	411.35	2090.52	0	0	195.07	4.1135	20.9052	0	0	1.9507
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	10.06	0	0	0	2.21	10.06	0	0	0	2.21
小计									14.1735	20.9052	0	0	4.1607
清单项目综合单价													39.239400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.43311	1.3759	0.6		
		技工人工费(装饰)	元	0.94819	1.3511	1.28		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.65044	1.3551	2.24		
		降效增加人工费	元	0.506036	1	0.51		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.46	0.06		
		万能胶	kg	0.0168	17.5	0.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4099	1	0.41		
		MT-101金属(古铜拉丝)1.2mm厚、T型20mm高	m	1.06	19	20.14		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001171	项目名称	金属装饰线（MT-101）	计量单位	m	工程量	14.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-40换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	411.35	1982.4	0	0	189.66	4.1135	19.824	0	0	1.8966
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7.53	0	0	0	1.66	7.53	0	0	0	1.66
小计									11.6435	19.824	0	0	3.5566
清单项目综合单价													35.024100

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.43311	1.3759	0.6		
		技工人工费(装饰)	元	0.94819	1.3511	1.28		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.65044	1.3551	2.24		
		降效增加人工费	元	0.505709	1	0.51		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.46	0.06		
		万能胶	kg	0.0168	17.5	0.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3887	1	0.39		
		MT-101金属(古铜拉丝)1.2mm厚、U形9*5mm	m	1.06	18	19.08		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006059	项目名称	金属踢脚线（MT-101）	计量单位	m	工程量	14.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	3187.95	0	0	281.3	5.5383	31.8795	0	0	2.813
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9.8	0	0	0	2.16	9.8	0	0	0	2.16
小计									15.3383	31.8795	0	0	4.973
清单项目综合单价													52.190800

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3759	0.8		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3511	1.72		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3551	3.01		
		降效增加人工费	元	0.681028	1	0.68		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0795	1	0.08		
		MT-101金属(古铜拉丝)1.2mm厚、30mm高（踢脚线）	m	1.06	30	31.8		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011204001004	项目名称	干挂石材墙面(ST-101)	计量单位	m2	工程量	60.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-23	干挂石材型钢骨架	t	0.008	3504.56	5533.8	0	837.25	1104.15	28.0348	44.2704	0	6.698	8.8332
020003-75换	背栓式干挂石材 密缝	100m2	0.01	11401.45	80008.54	0	0	6509.88	114.0145	800.0854	0	0	65.0988
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	331.16	100.52	0	0	77.92	6.6232	2.0104	0	0	1.5584
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1100.01	0	0	49.11	245.41	1100.01	0	0	49.11	245.41
小计									1248.68418	846.3662	0	55.808	320.9004
清单项目综合单价													2471.75878

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	15.610212	1.3759	21.48		
		技工人工费(装饰)	元	34.203889	1.3511	46.21		
		高级技工人工费(装饰)	元	59.530022	1.3551	80.67		
		降效增加人工费	元	18.242289	1	18.24		
	材料	型钢(综合)	t	0.008385	4892	41.02		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.185223	8.49	1.57		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		氧气	m3	0.042716	4.5	0.19		
		乙炔气	m3	0.017403	32	0.56		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.423913	1	4.42		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	6.375	6.5	41.44		
		不锈钢型材转接件	kg	1.73	23.5	40.66		
		不锈钢石材背栓	个	6.375	2.5	15.94		
		不锈钢螺栓 M8×30mm	个	6.375	0.8	5.1		
		不锈钢螺栓 M6×30mm	个	6.375	0.45	2.87		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
		ST-101石材25mm	m2	1.03	665	684.95		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.03812	173.74	6.62		
		降效增加机械费	元	0.814428	1	0.81		

项目编码	011207001380	项目名称	墙面装饰板（CT-104）	计量单位	m2	工程量	10.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-23	干挂石材型钢骨架	t	0.1	3504.56	5533.8	0	837.25	1104.15	350.456	553.38	0	83.725	110.415
020003-221换	防火板 墙面	100m2	0.01	2454.22	2952.94	0	0	687.82	24.5422	29.5294	0	0	6.8782
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙	100m2	0.01	6212.66	34523.33	0	0	3093.57	62.1266	345.2333	0	0	30.9357
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	331.16	100.52	0	0	77.92	6.6232	2.0104	0	0	1.5584
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	159.98	0	0	10.3	35.9	159.98	0	0	10.3	35.9
小计									603.728	930.1531	0	94.025	185.6873
清单项目综合单价													1813.593400

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	13.435872	1.3759	18.49		
		技工人工费(装饰)	元	29.435271	1.3511	39.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	51.234262	1.3551	69.43		
		降效增加人工费	元	15.699706	1	15.7		
	材料	型钢(综合)	t	0.010402	4892	50.89		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.229784	8.49	1.95		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		万能胶	kg	0.315	17.5	5.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.412184	1	2.41		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		氧气	m3	0.052993	4.5	0.24		
		乙炔气	m3	0.02159	32	0.69		
		专用胶粘剂	kg	6.9525	2	13.91		
		水	m3	0.0028	3.77	0.01		
		9mm厚玻镁板	m2	1.1	21.7	23.87		
		CT-104 2700*1200*6mm岩板	m2	1.03	320	329.6		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.047291	173.74	8.22		
		降效增加机械费	元	1.010795	1	1.01		

项目编码	011207001381	项目名称	墙面装饰板（CT-103）	计量单位	m2	工程量	3.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-23	干挂石材型钢骨架	t	0.01	3504.56	5533.8	0	837.25	1104.15	35.0456	55.338	0	8.3725	11.0415
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙	100m2	0.01	6212.66	44874.83	0	0	3611.15	62.1266	448.7483	0	0	36.1115
020003-221换	防火板 墙面	100m2	0.01	2454.22	2952.94	0	0	687.82	24.5422	29.5294	0	0	6.8782
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	331.16	100.52	0	0	77.92	6.6232	2.0104	0	0	1.5584
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	47.57	0	0	3.09	10.68	47.57	0	0	3.09	10.68
小计									175.9076	535.6261	0	11.4625	66.2696
清单项目综合单价													789.265800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	13.480196	1.3759	18.55		
		技工人工费(装饰)	元	29.53242	1.3511	39.9		
		高级技工人工费(装饰)	元	51.40334	1.3551	69.66		
		降效增加人工费	元	15.751656	1	15.75		
	材料	型钢(综合)	t	0.01053	4892	51.51		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.232599	8.49	1.97		
		9mm厚玻镁板	m2	1.1	21.7	23.87		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		氧气	m3	0.053642	4.5	0.24		
		乙炔气	m3	0.021854	32	0.7		
		专用胶粘剂	kg	6.9525	2	13.91		
		万能胶	kg	0.315	17.5	5.51		
		水	m3	0.0028	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.933772	1	2.93		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		CT-103 2700*1200*6mm岩板	m2	1.03	420	432.6		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.047871	173.74	8.32		
		降效增加机械费	元	1.023179	1	1.02		

项目编码	011207001382	项目名称	消防栓暗门（ST-101）	计量单位	m2	工程量	1.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙	100m2	0.01	6212.66	70236	0	0	4879.21	62.1266	702.36	0	0	48.7921
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	2530	0	52.12	508.38	17.1918	25.3	0	0.5212	5.0838
020003-166	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	331.16	100.52	0	0	77.92	6.6232	2.0104	0	0	1.5584
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	15.53	0	0	0.09	3.43	15.53	0	0	0.09	3.43
小计									101.4716	729.6704	0	0.6112	58.8643
清单项目综合单价													890.617500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.04444	1.3759	12.44		
		技工人工费(装饰)	元	19.81254	1.3511	26.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	34.48344	1.3551	46.73		
		降效增加人工费	元	10.564626	1	10.56		
	材料	型钢(综合)	t	0.00428	4892	20.94		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		专用胶粘剂	kg	6.9525	2	13.91		
		水	m3	0.0028	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.1214	1	4.12		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		ST-101 石材25mm厚	m2	1.03	665	684.95		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		降效增加机械费	元	0.061224	1	0.06		

项目编码	010808004068	项目名称	金属门窗套(MT-101)	计量单位	m2	工程量	8.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	264.52	2286.05	0	0	172.52	26.452	228.605	0	0	17.252
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1719.18	2530	0	52.12	508.38	17.1918	25.3	0	0.5212	5.0838
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.35	258.84	0	0	35.47	10.235	25.884	0	0	3.547
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	54.46	0	0	0.53	12.02	54.46	0	0	0.53	12.02
小计									108.3388	279.789	0	1.0512	37.9028
清单项目综合单价													427.081800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.45753	1.3759	11.64		
		技工人工费(装饰)	元	20.61185	1.3511	27.85		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.62149	1.3551	14.39		
		降效增加人工费	元	6.625304	1	6.63		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	3.1361	1	3.14		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚	m2	1.06	213.53	226.34		
		型钢(综合)	t	0.00428	4892	20.94		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		9mm玻镁板	m2	1.181	21.7	25.63		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.74	0.52		
		降效增加机械费	元	0.064477	1	0.06		

项目编码	011210002004	项目名称	金属隔断(MT-102)	计量单位	m2	工程量	13.2

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-287换	型钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	7252.76	7412.05	0	73.49	1971.86	72.5276	74.1205	0	0.7349	19.7186
020003-245换	铝单板 墙面	100m2	0.01	5335.37	30152.87	0	0	2681.96	53.3537	301.5287	0	0	26.8196
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	204.31	0	0	1.19	45.05	204.31	0	0	1.19	45.05
小计									330.1913	375.6492	0	1.9249	91.5882
清单项目综合单价													799.35360

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	13.24675	1.3759	18.23		
		技工人工费(装饰)	元	29.02196	1.3511	39.21		
		高级技工人工费(装饰)	元	50.50801	1.3551	68.44		
		降效增加人工费	元	15.47803	1	15.48		
	材料	角钢(综合)	t	0.00536	4035	21.63		
		电化角铝 25.4mm×2mm	m	1.70243	6.5	11.07		
		嵌缝纸带	m	2.17	0.2	0.43		
		嵌缝膏	kg	0.84	2	1.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.21	1.25	4.01		
		铝拉铆钉	个	19.904	0.12	2.39		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.02056	8.49	0.17		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.00312	15	0.05		
		沥青油	kg	0.2558	0.72	0.18		
		玻璃胶 300ml.	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8909	1	1.89		
		MT-102木纹铝板材料4mm	m2	1.06	270	286.2		
		9mm玻镁板	m2	2.1	21.7	45.57		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.00423	173.74	0.73		
		降效增加机械费	元	0.090152	1	0.09		

项目编码	011606002004	项目名称	墙柱面龙骨及饰面拆除	计量单位	m2	工程量	32.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-37	墙柱面龙骨及饰面拆除 有龙骨	100m2	0.01	756.75	68.18	0	0	169.97	7.5675	0.6818	0	0	1.6997
超高费1-6	超高费 作业面高度0<H≤40（m）	项	1	5.18	0	0	0	1.14	5.18	0	0	0	1.14
小计									12.7475	0.6818	0	0	2.8397
清单项目综合单价													16.269000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.5	1.3759	7.57		
		降效增加人工费	元	0.15963	1	0.16		
	材料	编织袋	条	0.9	0.75	0.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0068	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	69883.95	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	54653.66	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-装饰工程
标　　段：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		单独装饰工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					124537.61
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	69883.95
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	57033.83
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	12850.12
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	54653.66
1-10-1	011701B005015	活动脚手架	1.活动脚手架 墙砌筑或装饰 2.含建筑物超高增加费 3.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	6894.67	6.28	43298.53
1-10-2	011701B005016	活动脚手架	1.活动脚手架 天棚面装饰及修整 2.含建筑物超高增加费 3.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	1960.98	5.07	9942.17
1-10-3	011701006004	满堂脚手架		m2	91.81	15.39	1412.96
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							124537.61

材料设备暂估价计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	117031.99
1	增值税应纳税额	A5	3.02	104492.85
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	12539.14
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	177613.19
合计				294645.18

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		01户型					1541948.11	0	
1-1		电气工程					1136179.92	0	
1-1-1	030412004238	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A02a 2.规格：LED 10W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	414	160.95	66633.3	0	
1-1-2	030412004239	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A02b 2.规格：LED 10W 35° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	552	160.95	88844.4	0	
1-1-3	030412004240	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A02d 2.规格：LED 10W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	92	160.95	14807.4	0	
1-1-4	030412004241	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A03c 2.规格：LED 12W 50° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	598	172.16	102951.68	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-5	030412004242	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯H01b 2.规格：LED 10W 35° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	46	160.95	7403.7	0	
1-1-6	030412004243	装饰灯	1.名称:嵌入式鱼嘴射灯S01d 2.规格：LED 3W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	92	85.6	7875.2	0	
1-1-7	030412004244	装饰灯	1.名称:吸顶灯B01 2.规格：LED 24W 120° 3500K 3.安装方式:吸顶安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	46	92.77	4267.42	0	
1-1-8	030412004245	装饰灯	1.名称:踢脚灯S01 2.规格：LED 2W 3000K，带感应器 3.安装方式:壁装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	92	124.68	11470.56	0	
1-1-9	030412004246	装饰灯	1.名称:LED硬灯带C01b 2.规格：LED 4W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	428.26	34.11	14607.95	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-10	030412004247	装饰灯	1.名称:LED硬灯带C02b 2.规格：LED 8W/m 3000K 铝槽，带感应器，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	193.2	40.2	7766.64	0	
1-1-11	030412004248	装饰灯	1.名称:软灯带C03 2.规格：LED 12W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	2379.12	41.04	97639.08	0	
1-1-12	030412004249	装饰灯	1.名称:直角灯带C04 2.规格：LED 6W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	179.4	38.19	6851.29	0	
1-1-13	030412004250	装饰灯	1.名称:感应灯带C09 2.规格：LED 4.8W/m 3000K 铝槽 ,带感应器，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	134.32	37.01	4971.18	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-14	030404035087	插座	1.名称:五孔电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	920	34.61	31841.2	0	
1-1-15	030404035088	插座	1.名称:带开关电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	230	40.91	9409.3	0	
1-1-16	030404035089	插座	1.名称:防泼溅电源插座(带防溅盒) 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	276	40.91	11291.16	0	
1-1-17	030404035090	插座	1.名称:带开关防泼溅电源插座(带防溅盒) 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	138	43.01	5935.38	0	
1-1-18	030404035091	插座	1.名称:带USB接口电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	368	79.76	29351.68	0	
1-1-19	030404034025	照明开关	1.名称:阳台电动晾衣架控制面板 2.安装方式:墙上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	34.64	1593.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-20	030411006023	接线盒	1.名称:接线盒 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	966	20.6	19899.6	0	
1-1-21	030411004077	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ-2.5 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	38399.42	5.97	229244.54	0	
1-1-22	030411004078	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ-4 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	10726.74	7.96	85384.85	0	
1-1-23	030411004079	配线	1.名称:绝缘屏蔽软电线 2.型号、规格:RVSP-2*1.5 3.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	3680	7.06	25980.8	0	
1-1-24	030411004080	配线	1.名称:EIB总线 2.型号、规格:EIB2*2*0.8 3.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设，含接头安装 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	3680	6.27	23073.6	0	
1-1-25	030409B002017	卫生间等电位连接	1.名称:卫生间等电位连接 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	间	92	285.76	26289.92	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-26	030404031017	小电器	1.名称:凉霸（含开关的供应及安装） 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	1009.35	46430.1	0	
1-1-27	030411001045	配管	1、名称:金属软管 2、规格:DN20 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	791.2	58.84	46554.21	0	
1-1-28	030411001046	配管	1.1、名称:电气配管 2.2、规格:PC20 3.3、敷设方式:吊顶内敷设或暗敷 4.4、其他:具体详见图纸 5.5、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	5088.98	15.1	76843.6	0	
1-1-29	030404036017	其他电器	1.名称:智能除臭杀菌消毒烘干机 2.安装方式:内嵌 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	台	46	673.19	30966.74	0	
1-2		给排水工程					321467.30	0	
1-2-1	031004003017	洗脸盆	1.名称:台式洗脸盆（甲供） 2.规格、类型:含洗脸盆及龙头 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	92	145	13340	0	
1-2-2	031004006017	大便器	1.名称:智能坐便器（甲供） 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	92	158.6	14591.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3	031004010017	淋浴器	1.名称:花洒（甲供) 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	92	89.1	8197.2	0	
1-2-4	031004004017	洗涤盆	1.名称:厨盆及龙头（甲供) 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	46	191.38	8803.48	0	
1-2-5	031004014060	给、排水附(配)件	1.名称:地漏（甲供) 2.规格：DN50 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	184	51.48	9472.32	0	
1-2-6	031004014061	给、排水附(配)件	1.名称:地漏(甲供) 2.规格:DN75 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	90.32	4154.72	0	
1-2-7	031004014062	给、排水附(配)件	1.名称:洗衣机地漏（甲供） 2.规格：DN75 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	90.32	4154.72	0	
1-2-8	031004014063	给、排水附(配)件	1.名称:洗衣机水龙头（甲供) 2.规格：DN20 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	7.78	357.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-9	031001006108	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN25 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	1223.6	35.54	43486.74	0	
1-2-10	031001006109	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN20 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	519.34	30.87	16032.03	0	
1-2-11	031001006110	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN15 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	924.6	29.59	27358.91	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-12	031001006111	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr热水管DN20 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	784.76	32.95	25857.84	0	
1-2-13	031001006112	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr热水管DN15 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	707.02	30.76	21747.94	0	
1-2-14	031001006113	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管卡安装 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	255.3	86.8	22160.04	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-15	031001006114	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管卡安装 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	450.8	52.54	23685.03	0	
1-2-16	031002001020	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.含除锈刷油 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	kg	650.9	41.81	27214.13	0	
1-2-17	031208002017	管道绝热	1.名称:热水管管道保温 2.材质:B1级阻燃泡沫橡塑，外包铝箔 3.规格:20mm 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m3	4.32	4308.1	18610.99	0	
1-2-18	031003001066	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	51.93	2388.78	0	
1-2-19	031003001067	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	45.95	2113.7	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-20	031003001068	螺纹阀门	1.名称:燃气热水器角阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	92	41.7	3836.4	0	
1-2-21	030413002044	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN25 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	218.5	11.12	2429.72	0	
1-2-22	030413002045	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN20 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	174.8	8.33	1456.08	0	
1-2-23	030413002046	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN15 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	991.3	6.24	6185.71	0	
1-2-24	080807013017	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1、名称:封堵 2、部位:套管与管道间 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	处	414	33.41	13831.74	0	
1-3		通风工程					84300.89	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1	030404033017	风扇	1.名称:多功能排气扇NFJ-1（含定制液晶面板开关） 2.规格:300*300*150（H），风量：140m3/h，功率：1420w，静压：100pa，噪音：45dB，额定电压：220V 3.安装方式：嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	台	92	439.6	40443.2	0	
1-3-2	030702001020	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径200mm以下 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求，支架除锈后刷防锈漆和调和漆各两遍 7.接口形式:法兰连接 8.含高层建筑增加费 9.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m2	107.64	270.2	29084.33	0	
1-3-3	030703013017	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.型号:Φ100 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	92	160.58	14773.36	0	
2		02户型					1359579.30	0	
2-1		电气工程					999380.49	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-1	030412004251	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A02a 2.规格：LED 10W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	184	160.95	29614.8	0	
2-1-2	030412004252	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A02d 2.规格：LED 10W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	92	160.95	14807.4	0	
2-1-3	030412004253	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A03a 2.规格:LED 12W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	184	172.16	31677.44	0	
2-1-4	030412004254	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A03b 2.规格:LED 12W 35° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	368	172.16	63354.88	0	
2-1-5	030412004255	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A03c 2.规格：LED 12W 50° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	414	172.16	71274.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-6	030412004256	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯H01b 2.规格：LED 10W 35° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	46	160.95	7403.7	0	
2-1-7	030412004257	装饰灯	1.名称:嵌入式鱼嘴射灯S01d 2.规格：LED 3W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	92	85.6	7875.2	0	
2-1-8	030412004258	装饰灯	1.名称:吸顶灯B01 2.规格：LED 24W 120° 3500K 3.安装方式:吸顶安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	46	92.77	4267.42	0	
2-1-9	030412004259	装饰灯	1.名称:踢脚灯S01 2.规格：LED 2W 3000K，带感应器 3.安装方式:壁装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	92	124.68	11470.56	0	
2-1-10	030412004260	装饰灯	1.名称:LED硬灯带C01b 2.规格：LED 4W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	448.5	34.11	15298.34	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-11	030412004261	装饰灯	1.名称:LED硬灯带C02b 2.规格：LED 8W/m 3000K 铝槽，带感应器，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	230	40.2	9246	0	
2-1-12	030412004262	装饰灯	1.名称:软灯带C03 2.规格：LED 12W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	1811.02	41.04	74324.26	0	
2-1-13	030412004263	装饰灯	1.名称:直角灯带C04 2.规格：LED 6W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	153.18	38.19	5849.94	0	
2-1-14	030412004264	装饰灯	1.名称:感应灯带C09 2.规格：LED 4.8W/m 3000K 铝槽 ,带感应器，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	212.52	37.01	7865.37	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-15	030404035092	插座	1.名称:五孔电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	828	34.61	28657.08	0	
2-1-16	030404035093	插座	1.名称:带开关电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	276	40.91	11291.16	0	
2-1-17	030404035094	插座	1.名称:防泼溅电源插座(带防溅盒) 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	276	40.91	11291.16	0	
2-1-18	030404035095	插座	1.名称:带开关防泼溅电源插座(带防溅盒) 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	184	43.01	7913.84	0	
2-1-19	030404035096	插座	1.名称:带USB接口电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	322	79.76	25682.72	0	
2-1-20	030404034026	照明开关	1.名称:阳台电动晾衣架控制面板 2.安装方式:墙上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	34.64	1593.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-21	030411006024	接线盒	1.名称:接线盒 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	920	20.6	18952	0	
2-1-22	030411004081	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ-2.5 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	30363.68	5.97	181271.17	0	
2-1-23	030411004082	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ-4 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	12217.6	7.96	97252.1	0	
2-1-24	030411004083	配线	1.名称:绝缘屏蔽软电线 2.型号、规格:RVSP-2*1.5 3.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	3680	7.06	25980.8	0	
2-1-25	030411004084	配线	1.名称:EIB总线 2.型号、规格:EIB2*2*0.8 3.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设，含接头安装 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	3680	6.27	23073.6	0	
2-1-26	030409B002018	卫生间等电位连接	1.名称:卫生间等电位连接 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	间	92	285.76	26289.92	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-27	030404031018	小电器	1.名称:凉霸（含开关的供应及安装） 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	1009.35	46430.1	0	
2-1-28	030411001047	配管	1、名称:金属软管 2、规格:DN20 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	619.62	58.84	36458.44	0	
2-1-29	030411001048	配管	1.1、名称:电气配管 2.2、规格:PC20 3.3、敷设方式:吊顶内敷设或暗敷 4.4、其他:具体详见图纸 5.5、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	4764.68	15.1	71946.67	0	
2-1-30	030404036018	其他电器	1.名称:智能除臭杀菌消毒烘干机 2.安装方式:内嵌 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	台	46	673.19	30966.74	0	
2-2		给排水工程					290315.79	0	
2-2-1	031004003018	洗脸盆	1.名称:台式洗脸盆（甲供） 2.规格、类型:含洗脸盆及龙头 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	92	145	13340	0	
2-2-2	031004006018	大便器	1.名称:智能坐便器（甲供） 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	92	158.6	14591.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-3	031004010018	淋浴器	1.名称:花洒（甲供) 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	92	89.1	8197.2	0	
2-2-4	031004004018	洗涤盆	1.名称:厨盆及龙头（甲供) 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	46	191.38	8803.48	0	
2-2-5	031004014064	给、排水附(配)件	1.名称:地漏（甲供) 2.规格：DN50 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	184	51.48	9472.32	0	
2-2-6	031004014065	给、排水附(配)件	1.名称:地漏(甲供) 2.规格:DN75 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	90.32	4154.72	0	
2-2-7	031004014066	给、排水附(配)件	1.名称:洗衣机地漏（甲供） 2.规格：DN75 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	90.32	4154.72	0	
2-2-8	031004014067	给、排水附(配)件	1.名称:洗衣机水龙头（甲供) 2.规格：DN20 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	7.78	357.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-9	031001006115	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN25 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	735.08	35.54	26124.74	0	
2-2-10	031001006116	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN20 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	864.8	30.87	26696.38	0	
2-2-11	031001006117	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN15 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	830.76	29.59	24582.19	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-12	031001006118	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr热水管DN20 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	585.12	32.95	19279.7	0	
2-2-13	031001006119	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr热水管DN15 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	688.16	30.76	21167.8	0	
2-2-14	031001006120	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管卡安装 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	161	86.8	13974.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-15	031001006121	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管卡安装 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	458.16	52.54	24071.73	0	
2-2-16	031002001021	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.含除锈刷油 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	kg	559.82	41.81	23406.07	0	
2-2-17	031208002018	管道绝热	1.名称:热水管管道保温 2.材质:B1级阻燃泡沫橡塑，外包铝箔 3.规格:20mm 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m3	3.68	4308.1	15853.81	0	
2-2-18	031003001069	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	51.93	2388.78	0	
2-2-19	031003001070	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	45.95	2113.7	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-20	031003001071	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	55.11	2535.06	0	
2-2-21	031003001072	螺纹阀门	1.名称:燃气热水器角阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	92	41.7	3836.4	0	
2-2-22	030413002047	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN25 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	253	11.12	2813.36	0	
2-2-23	030413002048	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN20 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	167.9	8.33	1398.61	0	
2-2-24	030413002049	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN15 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	1000.5	6.24	6243.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-25	080807013018	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1、名称:封堵 2、部位:套管与管道间 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	处	322	33.41	10758.02	0	
2-3		通风工程					69883.02	0	
2-3-1	030404033018	风扇	1.名称:多功能排气扇NFJ-1(含定制液晶面板开关) 2.规格:300*300*150(H)，风量:140m3/h，功率:1420w，静压:100pa，噪音:45dB，额定电压:220V 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	台	92	439.6	40443.2	0	
2-3-2	030702001021	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径200mm以下 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求，支架除锈后刷防锈漆和调和漆各两遍 7.接口形式:法兰连接 8.含高层建筑增加费 9.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m2	54.28	270.2	14666.46	0	
2-3-3	030703013018	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.型号:Φ100 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	92	160.58	14773.36	0	
3		03户型					1359579.30	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1		电气工程					999380.49	0	
3-1-1	030412004265	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A02a 2.规格：LED 10W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	184	160.95	29614.8	0	
3-1-2	030412004266	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A02d 2.规格：LED 10W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	92	160.95	14807.4	0	
3-1-3	030412004267	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A03a 2.规格:LED 12W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	184	172.16	31677.44	0	
3-1-4	030412004268	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A03b 2.规格:LED 12W 35° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	368	172.16	63354.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-5	030412004269	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A03c 2.规格：LED 12W 50° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	414	172.16	71274.24	0	
3-1-6	030412004270	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯H01b 2.规格：LED 10W 35° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	46	160.95	7403.7	0	
3-1-7	030412004271	装饰灯	1.名称:嵌入式鱼嘴射灯S01d 2.规格：LED 3W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	92	85.6	7875.2	0	
3-1-8	030412004272	装饰灯	1.名称:吸顶灯B01 2.规格：LED 24W 120° 3500K 3.安装方式:吸顶安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	46	92.77	4267.42	0	
3-1-9	030412004273	装饰灯	1.名称:踢脚灯S01 2.规格：LED 2W 3000K，带感应器 3.安装方式:壁装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	92	124.68	11470.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-10	030412004274	装饰灯	1.名称:LED硬灯带C01b 2.规格：LED 4W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	448.5	34.11	15298.34	0	
3-1-11	030412004275	装饰灯	1.名称:LED硬灯带C02b 2.规格：LED 8W/m 3000K 铝槽，带感应器，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	230	40.2	9246	0	
3-1-12	030412004276	装饰灯	1.名称:软灯带C03 2.规格：LED 12W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	1811.02	41.04	74324.26	0	
3-1-13	030412004277	装饰灯	1.名称:直角灯带C04 2.规格：LED 6W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	153.18	38.19	5849.94	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-14	030412004278	装饰灯	1.名称:感应灯带C09 2.规格：LED 4.8W/m 3000K 铝槽 ,带感应器，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	212.52	37.01	7865.37	0	
3-1-15	030404035097	插座	1.名称:五孔电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	828	34.61	28657.08	0	
3-1-16	030404035098	插座	1.名称:带开关电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	276	40.91	11291.16	0	
3-1-17	030404035099	插座	1.名称:防泼溅电源插座(带防溅盒) 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	276	40.91	11291.16	0	
3-1-18	030404035100	插座	1.名称:带开关防泼溅电源插座(带防溅盒) 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	184	43.01	7913.84	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-19	030404035101	插座	1.名称:带USB接口电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	322	79.76	25682.72	0	
3-1-20	030404034027	照明开关	1.名称:阳台电动晾衣架控制面板 2.安装方式:墙上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	34.64	1593.44	0	
3-1-21	030411006025	接线盒	1.名称:接线盒 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	920	20.6	18952	0	
3-1-22	030411004085	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ-2.5 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	30363.68	5.97	181271.17	0	
3-1-23	030411004086	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ-4 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	12217.6	7.96	97252.1	0	
3-1-24	030411004087	配线	1.名称:绝缘屏蔽软电线 2.型号、规格:RVSP-2*1.5 3.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	3680	7.06	25980.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-25	030411004088	配线	1.名称:EIB总线 2.型号、规格:EIB2*2*0.8 3.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设，含接头安装 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	3680	6.27	23073.6	0	
3-1-26	030409B002019	卫生间等电位连接	1.名称:卫生间等电位连接 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	间	92	285.76	26289.92	0	
3-1-27	030404031019	小电器	1.名称:凉霸（含开关的供应及安装） 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	1009.35	46430.1	0	
3-1-28	030411001049	配管	1、名称:金属软管 2、规格:DN20 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	619.62	58.84	36458.44	0	
3-1-29	030411001050	配管	1.1、名称:电气配管 2.2、规格:PC20 3.3、敷设方式:吊顶内敷设或暗敷 4.4、其他:具体详见图纸 5.5、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	4764.68	15.1	71946.67	0	
3-1-30	030404036019	其他电器	1.名称:智能除臭杀菌消毒烘干机 2.安装方式:内嵌 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	台	46	673.19	30966.74	0	
3-2		给排水工程					290315.79	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-1	031004003019	洗脸盆	1.名称:台式洗脸盆（甲供) 2.规格、类型:含洗脸盆及龙头 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	92	145	13340	0	
3-2-2	031004006019	大便器	1.名称:智能坐便器（甲供) 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	92	158.6	14591.2	0	
3-2-3	031004010019	淋浴器	1.名称:花洒（甲供) 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	92	89.1	8197.2	0	
3-2-4	031004004019	洗涤盆	1.名称:厨盆及龙头（甲供) 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	46	191.38	8803.48	0	
3-2-5	031004014068	给、排水附(配)件	1.名称:地漏（甲供) 2.规格：DN50 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	184	51.48	9472.32	0	
3-2-6	031004014069	给、排水附(配)件	1.名称:地漏(甲供) 2.规格:DN75 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	90.32	4154.72	0	
3-2-7	031004014070	给、排水附(配)件	1.名称:洗衣机地漏（甲供） 2.规格：DN75 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	90.32	4154.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-8	031004014071	给、排水附(配)件	1.名称:洗衣机水龙头（甲供) 2.规格：DN20 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	7.78	357.88	0	
3-2-9	031001006122	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN25 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	735.08	35.54	26124.74	0	
3-2-10	031001006123	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN20 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	864.8	30.87	26696.38	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-11	031001006124	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN15 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	830.76	29.59	24582.19	0	
3-2-12	031001006125	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr热水管DN20 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	585.12	32.95	19279.7	0	
3-2-13	031001006126	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr热水管DN15 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	688.16	30.76	21167.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-14	031001006127	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管卡安装 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	161	86.8	13974.8	0	
3-2-15	031001006128	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管卡安装 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	458.16	52.54	24071.73	0	
3-2-16	031002001022	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.含除锈刷油 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	kg	559.82	41.81	23406.07	0	
3-2-17	031208002019	管道绝热	1.名称:热水管管道保温 2.材质:B1级阻燃泡沫橡塑，外包铝箔 3.规格:20mm 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m3	3.68	4308.1	15853.81	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-18	031003001073	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	51.93	2388.78	0	
3-2-19	031003001074	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	45.95	2113.7	0	
3-2-20	031003001075	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	55.11	2535.06	0	
3-2-21	031003001076	螺纹阀门	1.名称:燃气热水器角阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	92	41.7	3836.4	0	
3-2-22	030413002050	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN25 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	253	11.12	2813.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-23	030413002051	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN20 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	167.9	8.33	1398.61	0	
3-2-24	030413002052	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN15 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	1000.5	6.24	6243.12	0	
3-2-25	080807013019	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1、名称:封堵 2、部位:套管与管道间 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	处	322	33.41	10758.02	0	
3-3		通风工程					69883.02	0	
3-3-1	030404033019	风扇	1.名称:多功能排气扇NFJ-1(含定制液晶面板开关) 2.规格:300*300*150(H)，风量:140m3/h，功率:1420w，静压:100pa，噪音:45dB，额定电压:220V 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	台	92	439.6	40443.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-2	030702001022	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径200mm以下 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求，支架除锈后刷防锈漆和调和漆各两遍 7.接口形式:法兰连接 8.含高层建筑增加费 9.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m2	54.28	270.2	14666.46	0	
3-3-3	030703013019	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.型号:Φ100 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	92	160.58	14773.36	0	
4		04户型					1541948.11	0	
4-1		电气工程					1136179.92	0	
4-1-1	030412004279	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A02a 2.规格：LED 10W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	414	160.95	66633.3	0	
4-1-2	030412004280	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯A02b 2.规格：LED 10W 35° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	552	160.95	88844.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-3	030412004281	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯AO2d 2.规格：LED 10W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	92	160.95	14807.4	0	
4-1-4	030412004282	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯AO3c 2.规格：LED 12W 50° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	598	172.16	102951.68	0	
4-1-5	030412004283	装饰灯	1.名称:嵌入式可调射灯HO1b 2.规格：LED 10W 35° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	46	160.95	7403.7	0	
4-1-6	030412004284	装饰灯	1.名称:嵌入式鱼嘴射灯SO1d 2.规格：LED 3W 24° 3500K 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	92	85.6	7875.2	0	
4-1-7	030412004285	装饰灯	1.名称:吸顶灯BO1 2.规格：LED 24W 120° 3500K 3.安装方式:吸顶安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	46	92.77	4267.42	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-8	030412004286	装饰灯	1.名称:踢脚灯S01 2.规格：LED 2W 3000K，带感应器 3.安装方式:壁装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	92	124.68	11470.56	0	
4-1-9	030412004287	装饰灯	1.名称:LED硬灯带C01b 2.规格：LED 4W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	428.26	34.11	14607.95	0	
4-1-10	030412004288	装饰灯	1.名称:LED硬灯带C02b 2.规格：LED 8W/m 3000K 铝槽，带感应器，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	193.2	40.2	7766.64	0	
4-1-11	030412004289	装饰灯	1.名称:软灯带C03 2.规格：LED 12W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	2379.12	41.04	97639.08	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-12	030412004290	装饰灯	1.名称:直角灯带C04 2.规格：LED 6W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	179.4	38.19	6851.29	0	
4-1-13	030412004291	装饰灯	1.名称:感应灯带C09 2.规格：LED 4.8W/m 3000K 铝槽 ,带感应器，含灯带变压器或驱动电源 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	134.32	37.01	4971.18	0	
4-1-14	030404035102	插座	1.名称:五孔电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	920	34.61	31841.2	0	
4-1-15	030404035103	插座	1.名称:带开关电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	230	40.91	9409.3	0	
4-1-16	030404035104	插座	1.名称:防泼溅电源插座(带防溅盒) 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	276	40.91	11291.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-17	030404035105	插座	1.名称:带开关防泼溅电源插座(带防溅盒) 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	138	43.01	5935.38	0	
4-1-18	030404035106	插座	1.名称:带USB接口电源插座 2.安装方式:墙上或天花上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	368	79.76	29351.68	0	
4-1-19	030404034028	照明开关	1.名称:阳台电动晾衣架控制面板 2.安装方式:墙上暗装 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	34.64	1593.44	0	
4-1-20	030411006026	接线盒	1.名称:接线盒 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	966	20.6	19899.6	0	
4-1-21	030411004089	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ-2.5 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	38399.42	5.97	229244.54	0	
4-1-22	030411004090	配线	1.名称:绝缘屏蔽软电线 2.型号、规格:RVSP-2*1.5 3.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	3680	7.06	25980.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-23	030411004091	配线	1.名称:EIB总线 2.型号、规格:EIB2*2*0.8 3.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设，含接头安装 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	3680	6.27	23073.6	0	
4-1-24	030411004092	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ-4 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	10726.74	7.96	85384.85	0	
4-1-25	030409B002020	卫生间等电位连接	1.名称:卫生间等电位连接 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	间	92	285.76	26289.92	0	
4-1-26	030404031020	小电器	1.名称:凉霸（含开关的供应及安装） 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	1009.35	46430.1	0	
4-1-27	030411001051	配管	1、名称:金属软管 2、规格:DN20 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	791.2	58.84	46554.21	0	
4-1-28	030411001052	配管	1.1、名称:电气配管 2.2、规格:PC20 3.3、敷设方式:吊顶内敷设或暗敷 4.4、其他:具体详见图纸 5.5、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	5088.98	15.1	76843.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-29	030404036020	其他电器	1.名称:智能除臭杀菌消毒烘干机 2.安装方式:内嵌 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	台	46	673.19	30966.74	0	
4-2		给排水工程					321467.30	0	
4-2-1	031004003020	洗脸盆	1.名称:台式洗脸盆（甲供） 2.规格、类型:含洗脸盆及龙头 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	92	145	13340	0	
4-2-2	031004006020	大便器	1.名称:智能坐便器（甲供） 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	92	158.6	14591.2	0	
4-2-3	031004010020	淋浴器	1.名称:花洒（甲供） 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	套	92	89.1	8197.2	0	
4-2-4	031004004020	洗涤盆	1.名称:厨盆及龙头（甲供） 2.含高层建筑增加费 3.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	组	46	191.38	8803.48	0	
4-2-5	031004014072	给、排水附(配)件	1.名称:地漏（甲供） 2.规格：DN50 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	184	51.48	9472.32	0	
4-2-6	031004014073	给、排水附(配)件	1.名称:地漏(甲供) 2.规格:DN75 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	90.32	4154.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-7	031004014074	给、排水附(配)件	1.名称:洗衣机地漏（甲供） 2.规格：DN75 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	90.32	4154.72	0	
4-2-8	031004014075	给、排水附(配)件	1.名称:洗衣机水龙头（甲供） 2.规格：DN20 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	7.78	357.88	0	
4-2-9	031001006129	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN25 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	1223.6	35.54	43486.74	0	
4-2-10	031001006130	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN20 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	519.34	30.87	16032.03	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-11	031001006131	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr给水管DN15 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	924.6	29.59	27358.91	0	
4-2-12	031001006132	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr热水管DN20 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	784.76	32.95	25857.84	0	
4-2-13	031001006133	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:ppr热水管DN15 4.连接形式:承插粘接或热熔连接 5.含与不锈钢管连接需要的接头、配件等 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	707.02	30.76	21747.94	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-14	031001006134	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管卡安装 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	255.3	86.8	22160.04	0	
4-2-15	031001006135	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.含管卡安装 7.含高层建筑增加费 8.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	450.8	52.54	23685.03	0	
4-2-16	031002001023	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.含除锈刷油 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	kg	650.9	41.81	27214.13	0	
4-2-17	031208002020	管道绝热	1.名称:热水管管道保温 2.材质:B1级阻燃泡沫橡塑，外包铝箔 3.规格:20mm 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m3	4.32	4308.1	18610.99	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-18	031003001077	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	51.93	2388.78	0	
4-2-19	031003001078	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	46	45.95	2113.7	0	
4-2-20	031003001079	螺纹阀门	1.名称:燃气热水器角阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	92	41.7	3836.4	0	
4-2-21	030413002053	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN25 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	218.5	11.12	2429.72	0	
4-2-22	030413002054	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN20 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	174.8	8.33	1456.08	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-23	030413002055	凿(压)槽	1.名称:管道凿槽与恢复DN15 2.填充(恢复)方式:砌块刨管沟或混凝土管沟 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m	991.3	6.24	6185.71	0	
4-2-24	080807013020	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1、名称:封堵 2、部位:套管与管道间 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	处	414	33.41	13831.74	0	
4-3		通风工程					84300.89	0	
4-3-1	030404033020	风扇	1.名称:多功能排气扇NFJ-1(含定制液晶面板开关) 2.规格:300*300*150(H)，风量:140m3/h，功率:1420w，静压:100pa，噪音:45dB，额定电压:220V 3.安装方式:嵌入式安装 4.含高层建筑增加费 5.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	台	92	439.6	40443.2	0	
4-3-2	030702001023	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道制作安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径200mm以下 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求，支架除锈后刷防锈漆和调和漆各两遍 7.接口形式:法兰连接 8.含高层建筑增加费 9.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	m2	107.64	270.2	29084.33	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-3	030703013020	不锈钢风帽	1.名称:不锈钢风帽 2.型号:Φ100 3.含高层建筑增加费 4.具体要求详见图纸、相关规范及招标文件要求	个	92	160.58	14773.36	0	
合计							5803054.82	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程　　标段： 龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

项目编码	030412004238	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	414

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2682	36.72	0	0	9.33	8.71	9.848304	0	0	2.502306	2.336022
小计									36.661304	108.14	0	2.502306	13.645022
清单项目综合单价													160.948632

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.845732	1	9.85		
	材料	嵌入式可调射灯A02a,LED 10W 24° 3500K	套	1	106.76	106.76		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501652	1	2.5		

项目编码	030412004239	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	552

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2682	36.72	0	0	9.33	8.71	9.848304	0	0	2.502306	2.336022
小计									36.661304	108.14	0	2.502306	13.645022
清单项目综合单价													160.948632

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.845736	1	9.85		
	材料	嵌入式可调射灯A02b,LED 10W 35° 3500K	套	1	106.76	106.76		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501654	1	2.5		

项目编码	030412004240	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.269	36.72	0	0	9.33	8.71	9.87768	0	0	2.50977	2.34299
小计									36.69068	108.14	0	2.50977	13.65199
清单项目综合单价													160.99244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.84575	1	9.85		
	材料	嵌入式可调射灯A02d,LED 10W 24° 3500K	套	1	106.76	106.76		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501657	1	2.5		

项目编码	030412004241	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	598

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1188.2	0	0	118.43	26.813	118.82	0	0	11.843
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2682	36.72	0	0	9.33	8.71	9.848304	0	0	2.502306	2.336022
小计									36.661304	118.82	0	2.502306	14.179022
清单项目综合单价													172.162632

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.845731	1	9.85		
	材料	嵌入式可调射灯A03c，LED 12W 50° 3500K	套	1	117.44	117.44		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501652	1	2.5		

项目编码	030412004242	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.269	36.72	0	0	9.33	8.71	9.87768	0	0	2.50977	2.34299
小计									36.69068	108.14	0	2.50977	13.65199
清单项目综合单价													160.99244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.84575	1	9.85		
	材料	嵌入式可调射灯H01b，LED 10W 35° 3500K	套	1	106.76	106.76		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费			元	2.501657	1	2.5		
项目编码	030412004243	项目名称	装饰灯			计量单位	套	工程量	92	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	363.8	0	0	77.21	26.813	36.38	0	0	7.721
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.269	36.72	0	0	9.33	8.71	9.87768	0	0	2.50977	2.34299
小计									36.69068	36.38	0	2.50977	10.06399
清单项目综合单价													85.64444
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	3.1776	1.3759	4.37				
		技工人工费(安装)				元	13.9097	1.3511	18.79				
		高级技工人工费(安装)				元	2.6919	1.3551	3.65				
		增加人工费				元	9.84575	1	9.85				
	材料	嵌入式鱼嘴射灯S01d，LED 3W 24° 3500K				套	1	35	35				
		其他材料费				元	1.38	1	1.38				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	2.501657	1	2.5				
项目编码	030412004244	项目名称	装饰灯			计量单位	套	工程量	46				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	248.88	464.48	0	0	78	24.888	46.448	0	0	7.8
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2489	36.72	0	0	9.33	8.71	9.139608	0	0	2.322237	2.167919
小计									34.027608	46.448	0	2.322237	9.967919
清单项目综合单价													92.765764
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	4.5051	1.3759	6.2				
		技工人工费(安装)				元	11.2803	1.3511	15.24				
		高级技工人工费(安装)				元	2.5451	1.3551	3.45				
		增加人工费				元	9.13889	1	9.14				
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.416	0.5	0.21				
		塑料膨胀管 φ6mm				10个	0.416	0.5	0.21				
		吸顶灯B01，LED 24W 120° 3500K				套	1.01	45	45.45				
		其他材料费				元	0.582	1	0.58				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	2.322054	1	2.32				
项目编码	030412004245	项目名称	装饰灯			计量单位	套	工程量	92				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装	10套	0.1	328.23	634.92	0	0	103.99	32.823	63.492	0	0	10.399
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.3283	36.72	0	0	9.33	8.71	12.055176	0	0	3.063039	2.859493
小计									44.878176	63.492	0	3.063039	13.258493
清单项目综合单价													124.691708
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	5.941	1.3759	8.17				
		技工人工费(安装)				元	14.877	1.3511	20.1				
		高级技工人工费(安装)				元	3.3564	1.3551	4.55				
		增加人工费				元	12.052622	1	12.05				
	材料	木螺钉 M4×65以下				10个	0.832	0.22	0.18				
		冲击钻头 φ6mm～12mm				个	0.007	5.5	0.04				
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	4.21	0.09	0.38				
		踢脚灯S01，LED 2W 3000K，带感应器				套	1.01	61.67	62.29				
		其他材料费				元	0.605	1	0.61				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	3.06239	1	3.06				
项目编码	030412004246	项目名称	装饰灯			计量单位	m	工程量	428.26				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.2	263.89	0	0	21.16	3.62	26.389	0	0	2.116
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.037	36.72	0	0	9.33	8.71	1.35864	0	0	0.34521	0.32227
小计									4.97864	26.389	0	0.34521	2.43827
清单项目综合单价													34.15112
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.6638	1.3759	0.91				
		技工人工费(安装)				元	1.485	1.3511	2.01				
		高级技工人工费(安装)				元	0.5167	1.3551	0.7				
		增加人工费				元	1.329263	1	1.33				
	材料	LED硬灯带C01b，LED 4W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源				m	1.01	25.73	25.99				
		电线 BV-2.5				m	0.0458	2.18	0.1				
		铜接线端子 DT-6				个	0.1015	1.2	0.12				
		其他材料费				元	0.18	1	0.18				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.337746	1	0.34				
项目编码	030412004247	项目名称	装饰灯			计量单位	m	工程量	193.2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.2	321.86	0	0	24.06	3.62	32.186	0	0	2.406
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0362	36.72	0	0	9.33	8.71	1.329264	0	0	0.337746	0.315302
小计									4.949264	32.186	0	0.337746	2.721302
清单项目综合单价													40.194312
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费(安装)				元	0.6638	1.3759	0.91				
		技工人工费(安装)				元	1.485	1.3511	2.01				
		高级技工人工费(安装)				元	0.5167	1.3551	0.7				
		增加人工费				元	1.329256	1	1.33				
		LED硬灯带C02b，LED 8W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源				m	1.01	31.47	31.78				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	电线 BV-2.5	m	0.0458	2.18	0.1		
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.2	0.12		
		其他材料费	元	0.18	1	0.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.337744	1	0.34		

项目编码	030412004248	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	2379.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	171.22	0	0	37.28	13.047	17.122	0	0	3.728
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1305	36.72	0	0	9.33	8.71	4.79196	0	0	1.217565	1.136655
小计									17.83896	17.122	0	1.217565	4.864655

清单项目综合单价									41.043180
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.5451	1.3759	2.13		
		技工人工费(安装)		元	6.7704	1.3511	9.15		
		高级技工人工费(安装)		元	1.3092	1.3551	1.77		
		增加人工费		元	4.790859	1	4.79		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm		kg	0.101	5.65	0.57		
		软灯带C03，LED 12W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源		m	1.01	16	16.16		
		尼龙扎带 L=100-150		根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费		元	0.202	1	0.2		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	1.217285	1	1.22		

项目编码	030412004249	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	179.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	143.95	0	0	35.92	13.047	14.395	0	0	3.592
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1305	36.72	0	0	9.33	8.71	4.79196	0	0	1.217565	1.136655
小计									17.83896	14.395	0	1.217565	4.728655

清单项目综合单价									38.180180
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.5451	1.3759	2.13		
		技工人工费(安装)		元	6.7704	1.3511	9.15		
		高级技工人工费(安装)		元	1.3092	1.3551	1.77		
		增加人工费		元	4.790855	1	4.79		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm		kg	0.101	5.65	0.57		
		直角灯带C04，LED 6W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源		m	1.01	13.3	13.43		
		尼龙扎带 L=100-150		根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费		元	0.202	1	0.2		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	1.217284	1	1.22		

项目编码	030412004250	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	134.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	132.84	0	0	35.36	13.047	13.284	0	0	3.536
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1305	36.72	0	0	9.33	8.71	4.79196	0	0	1.217565	1.136655
小计									17.83896	13.284	0	1.217565	4.672655

清单项目综合单价									37.013180
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.5451	1.3759	2.13		
		技工人工费(安装)		元	6.7704	1.3511	9.15		
		高级技工人工费(安装)		元	1.3092	1.3551	1.77		
		增加人工费		元	4.79085	1	4.79		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm		kg	0.101	5.65	0.57		
		感应灯带C09，LED 4.8W/m 3000K 铝槽，带感应器，含灯带变压器或驱动电源		m	1.01	12.2	12.32		
		尼龙扎带 L=100-150		根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费		元	0.202	1	0.2		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	1.217283	1	1.22		

项目编码	030404035087	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	920

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	1	124.1	120.67	0	0	33.34	124.1	120.67	0	0	33.34
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.125	36.72	0	0	9.33	8.71	4.59	0	0	1.16625	1.08875
小计									128.69	120.67	0	1.16625	34.42875

清单项目综合单价									284.95500
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)		元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)		元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费		元	4.556952	1	4.56		
	材料	五孔电源插座		个	1	12	12		
		其他材料费		元	0.067	1	0.07		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	1.157853	1	1.16		

项目编码	030404035088	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	230

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	1	124.1	180.67	0	0	36.34	124.1	180.67	0	0	36.34
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.125	36.72	0	0	9.33	8.71	4.59	0	0	1.16625	1.08875
小计									128.69	180.67	0	1.16625	37.42875

清单项目综合单价									347.95500
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	4.556952	1	4.56		
	材料	带开关电源插座	个	1	18	18		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.157853	1	1.16		

项目编码	030404035089	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	276

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	180.67	0	0	36.34	12.41	18.067	0	0	3.634
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1241	36.72	0	0	9.33	8.71	4.556952	0	0	1.157853	1.080911
小计									16.966952	18.067	0	1.157853	4.714911
清单项目综合单价													40.906716

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	4.556952	1	4.56		
	材料	防泼溅电源插座(带防溅盒)	个	1	18	18		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.157853	1	1.16		

项目编码	030404035090	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	138

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	200.67	0	0	37.34	12.41	20.067	0	0	3.734
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1241	36.72	0	0	9.33	8.71	4.556952	0	0	1.157853	1.080911
小计									16.966952	20.067	0	1.157853	4.814911
清单项目综合单价													43.006716

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	4.556952	1	4.56		
	材料	带开关防泼溅电源插座(带防溅盒)	个	1	20	20		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.157853	1	1.16		

项目编码	030404035091	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	368

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	550.67	0	0	54.84	12.41	55.067	0	0	5.484
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1241	36.72	0	0	9.33	8.71	4.556952	0	0	1.157853	1.080911
小计									16.966952	55.067	0	1.157853	6.564911
清单项目综合单价													79.756716

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	4.556952	1	4.56		
	材料	带USB接口电源插座	个	1	55	55		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.157853	1	1.16		

项目编码	030404034025	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	150.5	0	0	30.99	10.659	15.05	0	0	3.099
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1066	36.72	0	0	9.33	8.71	3.914352	0	0	0.994578	0.928486
小计									14.573352	15.05	0	0.994578	4.027486
清单项目综合单价													34.645416

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.262	1.3759	1.74		
		技工人工费(安装)	元	5.5314	1.3511	7.47		
		高级技工人工费(安装)	元	1.0692	1.3551	1.45		
		增加人工费	元	3.913953	1	3.91		
	材料	阳台电动晾衣架控制面板	个	1	15	15		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.994477	1	0.99		

项目编码	030411006023	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	966

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.1	102.51	23.59	0	0	23.75	10.251	2.359	0	0	2.375
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1026	36.72	0	0	9.33	8.71	3.767472	0	0	0.957258	0.893646
小计									14.018472	2.359	0	0.957258	3.268646
清单项目综合单价													20.603376

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	1.8501	1.3759	2.55		
		技工人工费(安装)	元	4.2236	1.3511	5.71		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	1.475	1.3551	2		
		增加人工费	元	3.764169	1	3.76		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	套	2.06	0.05	0.1		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	2.06	0.09	0.19		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	2.02	2.06		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.956419	1	0.96		

项目编码	030411004077	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	38399.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	148.86	317.28	0	0	48.63	1.4886	3.1728	0	0	0.4863
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0149	36.72	0	0	9.33	8.71	0.547128	0	0	0.139017	0.129779
小计									2.035728	3.1728	0	0.139017	0.616079
清单项目综合单价													5.963624

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.17627	1.3759	0.24		
		技工人工费(安装)	元	0.77248	1.3511	1.04		
		高级技工人工费(安装)	元	0.14937	1.3551	0.2		
		增加人工费	元	0.546614	1	0.55		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		WDZC-BYJ-2.5	m	1.16	2.56	2.97		
		其他材料费	元	0.0058	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.138886	1	0.14		

项目编码	030411004078	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	10726.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4	100m单线	0.01	178.44	457.34	0	0	62.14	1.7844	4.5734	0	0	0.6214
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0179	36.72	0	0	9.33	8.71	0.657288	0	0	0.167007	0.155909
小计									2.441688	4.5734	0	0.167007	0.777309
清单项目综合单价													7.959404

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.21106	1.3759	0.29		
		技工人工费(安装)	元	0.9264	1.3511	1.25		
		高级技工人工费(安装)	元	0.17884	1.3551	0.24		
		增加人工费	元	0.655232	1	0.66		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		WDZC-BYJ-4	m	1.0925	4	4.37		
		其他材料费	元	0.0057	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.166484	1	0.17		

项目编码	030411004079	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3680

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5	100m单线	0.1	110.25	486.81	0	0	48.61	11.025	48.681	0	0	4.861
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.012	36.72	0	0	9.33	8.71	0.44064	0	0	0.11196	0.10452
小计									11.46564	48.681	0	0.11196	4.96552
清单项目综合单价													65.22412

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.13057	1.3759	0.18		
		技工人工费(安装)	元	0.57214	1.3511	0.77		
		高级技工人工费(安装)	元	0.1106	1.3551	0.15		
		增加人工费	元	0.404838	1	0.4		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.7	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		多芯导线 RVSP-2×1.5	m	1.05	4.5	4.73		
		其他材料费	元	0.0045	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.102863	1	0.1		

项目编码	030411004080	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3680

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	0.1	108.61	413.17	0	0	44.56	10.861	41.317	0	0	4.456
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0109	36.72	0	0	9.33	8.71	0.400248	0	0	0.101697	0.094939
小计									11.261248	41.317	0	0.101697	4.550939
清单项目综合单价													57.230884

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.12838	1.3759	0.18		
		技工人工费(安装)	元	0.56397	1.3511	0.76		
		高级技工人工费(安装)	元	0.1088	1.3551	0.15		
		增加人工费	元	0.398816	1	0.4		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.7	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		EIB2*2*0.8	m	1.05	3.8	3.99		
		其他材料费	元	0.0038	1	0		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	0.101333	1	0.1		

项目编码	030409B002017	项目名称	卫生间等电位连接	计量单位	间	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030209-78	等电位末端金属体与绝缘导线连接	处	5	7.42	41.94	0	0	3.73	37.1	209.7	0	0	18.65
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.371	36.72	0	0	9.33	8.71	13.62312	0	0	3.46143	3.23141
小计									50.72312	209.7	0	3.46143	21.88141
清单项目综合单价													285.76596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.46	1.3759	7.51		
		技工人工费(安装)	元	16.335	1.3511	22.07		
		高级技工人工费(安装)	元	5.555	1.3551	7.53		
		增加人工费	元	13.62312	1	13.62		
	材料	棉纱	kg	0.25	10.6	2.65		
		焊锡膏	kg	0.05	69.5	3.48		
		焊锡	kg	0.025	75.6	1.89		
		测试板	块	5.05	35	176.75		
		汽油 70#～90#	kg	0.1	7.54	0.75		
		电线 BV-4	m	3.75	3.45	12.94		
		铜接线端子 DT-6	个	5.1	1.2	6.12		
		其他材料费	元	5.1	1	5.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.46143	1	3.46		

项目编码	030404031017	项目名称	小电器	计量单位	个	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装	10套	0.1	705.7	6.84	7390	0	155.66	70.57	0.684	739	0	15.566
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	1200.5	0	0	83.49	10.659	120.05	0	0	8.349
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.8123	36.72	0	0	9.33	8.71	29.827656	0	0	7.578759	7.075133
小计									111.056656	120.734	739	7.578759	30.990133
清单项目综合单价													1009.359548

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.6186	1.3759	13.23		
		技工人工费(安装)	元	42.1513	1.3511	56.95		
		高级技工人工费(安装)	元	8.1501	1.3551	11.04		
		增加人工费	元	29.827257	1	29.83		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
		凉霸开关	个	1	120	120		
		其他材料费	元	0.099	1	0.1		
	主材							
	设备	凉霸						
	机械	增加机械费	元	7.578658	1	7.58		

项目编码	030411001045	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	791.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-155	金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以内) 500	10m	0.1	271.97	102.39	0	0	64.98	27.197	10.239	0	0	6.498
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.272	36.72	0	0	9.33	8.71	9.98784	0	0	2.53776	2.36912
小计									37.18484	10.239	0	2.53776	8.86712
清单项目综合单价													58.828720

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.2205	1.3759	4.43		
		技工人工费(安装)	元	14.1135	1.3511	19.07		
		高级技工人工费(安装)	元	2.7287	1.3551	3.7		
		增加人工费	元	9.98674	1	9.99		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	4.16	0.3	1.25		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.64	2.72		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	2.06	0.85	1.75		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	2.06	0.07	0.14		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	4.12	0.95	3.91		
		其他材料费	元	0.463	1	0.46		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.537481	1	2.54		

项目编码	030411001046	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5088.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-146	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 20	100m	0.01	727.76	213.11	0	0	170.84	7.2776	2.1311	0	0	1.7084
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0728	36.72	0	0	9.33	8.71	2.673216	0	0	0.679224	0.634088
小计									9.950816	2.1311	0	0.679224	2.342488
清单项目综合单价													15.103628

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.86179	1.3759	1.19		
		技工人工费(安装)	元	3.77644	1.3511	5.1		
		高级技工人工费(安装)	元	0.7302	1.3551	0.99		
		增加人工费	元	2.672335	1	2.67		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.65	0.02		
		锯条	根	0.01	0.77	0.01		
		胶合剂	kg	0.0008	12.5	0.01		
		刚性阻燃管 φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.81	1.99		
		塑料管接头 φ16mm-20mm	个	0.2575	0.3	0.08		
		其他材料费	元	0.0225	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.679	1	0.68		

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	030404036017	项目名称	其他电器				计量单位	台		工程量	46	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030806-50	消毒器安装	台	1	113.48	12	460	0	25.57	113.48	12	460	0	25.57
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	1.1348	36.72	0	0	9.33	8.71	41.669856	0	0	10.587684	9.884108
小计									155.149856	12	460	10.587684	35.454108
清单项目综合单价													673.191648
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		16.216	1.3759		22.31		
		技工人工费(安装)				元		54.901	1.3511		74.18		
		高级技工人工费(安装)				元		12.537	1.3551		16.99		
		增加人工费				元		41.669856	1		41.67		
	材料	耐油胶管 φ9mm-10mm				m		1	12		12		
	主材												
	设备	智能除臭杀菌消毒烘干机											
	机械	增加机械费				元		10.587684	1		10.59		
项目编码	031004003017	项目名称	洗脸盆				计量单位	组		工程量	92		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-4换	洗脸盆 普通冷热水	10组	0.1	765.22	92.55	0	0	173.06	76.522	9.255	0	0	17.306
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.7653	36.72	0	0	9.33	8.71	28.101816	0	0	7.140249	6.665763
小计									104.623816	9.255	0	7.140249	23.971763
清单项目综合单价													144.990828
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		10.9141	1.3759		15.02		
		技工人工费(安装)				元		37.0146	1.3511		50.01		
		高级技工人工费(安装)				元		8.4823	1.3551		11.49		
		增加人工费				元		28.098862	1		28.1		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.015	7.49		0.11		
		普通水泥 32.5(R)				kg		0.3	0.56		0.17		
		天然砂(细砂)				m3		0.002	208		0.42		
		木材(一级红松)				m3		0.001	2400		2.4		
		存水弯(塑料)DN32				个		1.005	3.85		3.87		
		其他材料费				元		2.2896	1		2.29		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		7.139499	1		7.14		
项目编码	031004006017	项目名称	大便器				计量单位	组		工程量	92		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-33换	坐式大便器 连体水箱	10套	0.1	828.23	116.19	0	0	188.1	82.823	11.619	0	0	18.81
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.8283	36.72	0	0	9.33	8.71	30.415176	0	0	7.728039	7.214493
小计									113.238176	11.619	0	7.728039	26.024493
清单项目综合单价													158.609708
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		11.9803	1.3759		16.48		
		技工人工费(安装)				元		40.6113	1.3511		54.87		
		高级技工人工费(安装)				元		8.4636	1.3551		11.47		
		增加人工费				元		30.412622	1		30.41		
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20				m		1.6	0.34		0.54		
		膨胀螺栓 M6~12×50~120				套		2.06	0.07		0.14		
		冲击钻头 φ8mm~16mm				个		0.024	8.75		0.21		
		锯条(各种规格)				根		0.2	0.77		0.15		
		防水密封胶				支		0.5	9.89		4.95		
		大便器排水接头				个		1.01	5.2		5.25		
		水				m3		0.012	3.77		0.05		
		电				kWh		0.032	0.77		0.02		
		其他材料费				元		0.3	1		0.3		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		7.72739	1		7.73		
项目编码	031004010017	项目名称	淋浴器				计量单位	套		工程量	92		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-25换	双柄淋浴龙头成品淋浴器	10组	0.1	289.26	361.57	0	0	81.74	28.926	36.157	0	0	8.174
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2893	36.72	0	0	9.33	8.71	10.623096	0	0	2.699169	2.519803
小计									39.549096	36.157	0	2.699169	10.693803
清单项目综合单价													89.099068
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.1237	1.3759		5.67		
		技工人工费(安装)				元		13.9914	1.3511		18.9		
		高级技工人工费(安装)				元		3.2087	1.3551		4.35		
		增加人工费				元		10.621619	1		10.62		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg		0.3	0.56		0.17		
		天然砂(细砂)				m3		0.002	208		0.42		
		木材(一级红松)				m3		0.004	2400		9.6		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm				m		1.65	7.54		12.44		
		三通固定座 DN15				个		1.05	12		12.6		
		其他材料费				元		0.9318	1		0.93		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.698794	1		2.7		
项目编码	031004004017	项目名称	洗涤盆				计量单位	组		工程量	46		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-12换	洗涤盆 冷热水龙头	10组	0.1	655.05	719.81	0	0	180.17	65.505	71.981	0	0	18.017
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.6551	36.72	0	0	9.33	8.71	24.055272	0	0	6.112083	5.705921
小计									89.560272	71.981	0	6.112083	23.722921
清单项目综合单价													191.376276
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)				元		9.3362	1.3759		12.85		
		技工人工费(安装)				元		31.6879	1.3511		42.81		
		高级技工人工费(安装)				元		7.2654	1.3551		9.85		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		增加人工费	元	24.053436	1	24.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.02	7.49	0.15		
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.15	0.62		
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.56	0.56		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	208	0.42		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	13.47	5.39		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	13.5	13.64		
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	5.21	5.24		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	41	41.41		
		其他材料费	元	4.568	1	4.57		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.111617	1	6.11		
项目编码	031004014060	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	184	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	216.36	125.98	0	0	53.92	21.636	12.598	0	0	5.392
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2164	36.72	0	0	9.33	8.71	7.946208	0	0	2.019012	1.884844
小计									29.582208	12.598	0	2.019012	7.276844
清单项目综合单价													51.476064

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.0902	1.3759	4.25		
		技工人工费(安装)	元	10.4626	1.3511	14.14		
		高级技工人工费(安装)	元	2.3973	1.3551	3.25		
		增加人工费	元	7.944731	1	7.94		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.56	0.34		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	22.22	2.22		
		存水弯(铸铁)DN50	个	1	10	10		
		其他材料费	元	0.04	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.018637	1	2.02		
项目编码	031004014061	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	46	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径(mm以内) 80	10个	0.1	427.63	140.16	0	0	101.13	42.763	14.016	0	0	10.113
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.428	36.72	0	0	9.33	8.71	15.71616	0	0	3.99324	3.72788
小计									58.47916	14.016	0	3.99324	13.84088
清单项目综合单价													90.32928

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.1049	1.3759	8.4		
		技工人工费(安装)	元	20.6801	1.3511	27.94		
		高级技工人工费(安装)	元	4.7391	1.3551	6.42		
		增加人工费	元	15.70259	1	15.7		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.56	0.36		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	35.92	3.59		
		存水弯(铸铁)DN75	个	1	10	10		
		其他材料费	元	0.06	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.989792	1	3.99		
项目编码	031004014062	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	46	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径(mm以内) 80	10个	0.1	427.63	140.16	0	0	101.13	42.763	14.016	0	0	10.113
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.428	36.72	0	0	9.33	8.71	15.71616	0	0	3.99324	3.72788
小计									58.47916	14.016	0	3.99324	13.84088
清单项目综合单价													90.32928

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.1049	1.3759	8.4		
		技工人工费(安装)	元	20.6801	1.3511	27.94		
		高级技工人工费(安装)	元	4.7391	1.3551	6.42		
		增加人工费	元	15.70259	1	15.7		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.56	0.36		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	35.92	3.59		
		存水弯(铸铁)DN75	个	1	10	10		
		其他材料费	元	0.06	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.989792	1	3.99		
项目编码	031004014063	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	46	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-56换	普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	10个	0.1	43.89	0.23	0	0	9.67	4.389	0.023	0	0	0.967
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0439	36.72	0	0	9.33	8.71	1.612008	0	0	0.409587	0.382369
小计									6.001008	0.023	0	0.409587	1.349369
清单项目综合单价													7.782964

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.631	1.3759	0.87		
		技工人工费(安装)	元	2.1255	1.3511	2.87		
		高级技工人工费(安装)	元	0.4791	1.3551	0.65		
		增加人工费	元	1.611609	1	1.61		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.17	0.1	0.02		
		其他材料费	元	0.006	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.409486	1	0.41		
项目编码	031001006108	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1223.6	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-275换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 25	10m	0.1	136.88	93.44	0	0.2	34.82	13.688	9.344	0	0.02	3.482
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1443	36.72	0	0	9.33	8.71	5.298696	0	0	1.346319	1.256853
小计									19.728496	9.5364	0	1.366319	4.911753
清单项目综合单价													35.542968

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.06403	1.3759	2.84		
		技工人工费(安装)	元	6.9791	1.3511	9.43		
		高级技工人工费(安装)	元	1.59461	1.3551	2.16		
		增加人工费	元	5.298625	1	5.3		
	材料	锯条	根	0.057	0.77	0.04		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR给水管DN25	m	1.02	6.89	7.03		
		塑料给水管接头零件 dn25	个	1.225	1.06	1.3		
		水	m3	0.056	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.951	1	0.95		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		
		增加机械费	元	1.346301	1	1.35		

项目编码	031001006109	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	519.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	57.02	0	0.2	31.95	13.217	5.702	0	0.02	3.195
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1396	36.72	0	0	9.33	8.71	5.126112	0	0	1.302468	1.215916
小计									19.084912	5.8944	0	1.322468	4.583816
清单项目综合单价													30.885596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	5.125676	1	5.13		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR给水管DN20	m	1.02	4.3	4.39		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		
		增加机械费	元	1.302357	1	1.3		

项目编码	031001006110	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	924.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	44.78	0	0.2	31.34	13.217	4.478	0	0.02	3.134
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1396	36.72	0	0	9.33	8.71	5.126112	0	0	1.302468	1.215916
小计									19.084912	4.6704	0	1.322468	4.522816
清单项目综合单价													29.600596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	5.125673	1	5.13		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR给水管DN15	m	1.02	3.1	3.16		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		
		增加机械费	元	1.302356	1	1.3		

项目编码	031001006111	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	784.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	76.81	0	0.2	32.94	13.217	7.681	0	0.02	3.294
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.14	36.72	0	0	9.33	8.71	5.1408	0	0	1.3062	1.2194
小计									19.0996	7.8734	0	1.3262	4.6863
清单项目综合单价													32.985500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	5.125668	1	5.13		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR热水管DN20	m	1.02	6.24	6.36		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备										
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6			台班	0.0001	201.16	0.02			
		增加机械费			元	1.302355	1	1.3			

项目编码	031001006112	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	707.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	55.9	0	0.2	31.89	13.217	5.59	0	0.02	3.189
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1396	36.72	0	0	9.33	8.71	5.126112	0	0	1.302468	1.215916
小计									19.084912	5.7824	0	1.322468	4.577816
清单项目综合单价													30.767596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	5.125671	1	5.13		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR热水管DN15	m	1.02	4.19	4.27		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		
		增加机械费	元	1.302356	1	1.3		

项目编码	031001006113	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	255.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.1	271.47	369.46	0	0	78.23	27.147	36.946	0	0	7.823
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2715	36.72	0	0	9.33	8.71	9.96948	0	0	2.533095	2.364765
小计									37.11648	36.946	0	2.533095	10.187765
清单项目综合单价													86.783340

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.8741	1.3759	5.33		
		技工人工费(安装)	元	13.1333	1.3511	17.74		
		高级技工人工费(安装)	元	3.0053	1.3551	4.07		
		增加人工费	元	9.96838	1	9.97		
	材料	锯条	根	0.194	0.77	0.15		
		粘合剂	kg	0.124	22.27	2.76		
		承插塑料排水管 dn110 白色UPVC	m	0.95	15.28	14.52		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	9.73	11.25		
		伸缩节 dn110	个	0.35	19.95	6.98		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	8.31	0.42		
		其他材料费	元	0.873	1	0.87		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.532815	1	2.53		

项目编码	031001006114	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	450.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 63	10m	0.1	220.63	128.88	0	0	55	22.063	12.888	0	0	5.5
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.23	36.72	0	0	9.33	8.71	8.4456	0	0	2.1459	2.0033
小计									30.5086	12.888	0	2.1459	7.5033
清单项目综合单价													53.0458

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1448	1.3759	4.33		
		技工人工费(安装)	元	10.6672	1.3511	14.41		
		高级技工人工费(安装)	元	2.4528	1.3551	3.32		
		增加人工费	元	8.101533	1	8.1		
	材料	锯条	根	0.068	0.77	0.05		
		粘合剂	kg	0.033	22.27	0.73		
		承插塑料排水管 dn63 白色UPVC	m	1.012	5.22	5.28		
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.34	2.88		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.9	2.07		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.93	0.23		
		其他材料费	元	1.648	1	1.65		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.058478	1	2.06		

项目编码	031002001020	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	650.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	791.21	531.99	0	674.48	245.94	7.9121	5.3199	0	6.7448	2.4594
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	426.06	157.12	0	276.11	120.13	4.2606	1.5712	0	2.7611	1.2013
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.3616	0.0161	0	0.1312	0.0892
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.2398	0.0728	0	0.0656	0.0608
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.2315	0.0619	0	0.0656	0.0585
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	23.15	8.88	0	0	5.54	0.2315	0.0888	0	0	0.0554
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	7.77	0	0	5.48	0.2315	0.0777	0	0	0.0548
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1347	36.72	0	0	9.33	8.71	4.946184	0	0	1.256751	1.173237
小计									18.414784	7.2084	0	11.025051	5.152637
清单项目综合单价													41.800872

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	2.17316	1.3759	2.99		
		技工人工费(安装)	元	6.42604	1.3511	8.68		
		高级技工人工费(安装)	元	1.32575	1.3551	1.8		
		增加人工费	元	4.945669	1	4.95		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	型钢(综合)	kg	1.05	4.1	4.31		
		钢丝刷	把	0.0015	2.77	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	7.5	0.32		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	7.1	0.3		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00092	4.27	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.06713	6.33	0.42		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01728	21.5	0.37		
		冲击钻头 φ10mm~20mm	个	0.01351	7.2	0.1		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.75	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	7.36	0.13		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	10.9	0.16		
		溶剂汽油	kg	0.0021	6	0.01		
		机油	kg	0.00603	12	0.07		
		氧气	m3	0.04176	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01392	16.54	0.23		
		电	kWh	0.03362	0.77	0.03		
		其他材料费	元	0.14505	1	0.15		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	410	0.31		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1312.31	0.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00464	197.16	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01067	191.14	2.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.01176	23.37	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.03876	161.94	6.28		
		增加机械费	元	1.25662	1	1.26		

项目编码	031208002017	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	4.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	1	962.33	2482.84	0	0	335.95	962.33	2482.84	0	0	335.95
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	9.6234	36.72	0	0	9.33	8.71	353.371248	0	0	89.786322	83.819814
小计									1315.701248	2482.84	0	89.786322	419.769814
清单项目综合单价													4308.097384

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	198.908	1.3759	273.68		
		技工人工费(安装)	元	410.198	1.3511	554.22		
		高级技工人工费(安装)	元	99.205	1.3551	134.43		
		增加人工费	元	353.36795	1	353.37		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	29.7	179.69		
		B1橡塑管壳，带铝箔	m3	1.03	2185	2250.55		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	12	51		
		其他材料费	元	1.6	1	1.6		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	89.785484	1	89.79		

项目编码	031003001066	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	个	1	12.05	29.18	0	0	4.11	12.05	29.18	0	0	4.11
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.121	36.72	0	0	9.33	8.71	4.44312	0	0	1.12893	1.05391
小计									16.49312	29.18	0	1.12893	5.16391
清单项目综合单价													51.96596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.739	1.3759	2.39		
		技工人工费(安装)	元	5.856	1.3511	7.91		
		高级技工人工费(安装)	元	1.29	1.3551	1.75		
		增加人工费	元	4.42476	1	4.42		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	7.49	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.1	0.19		
		锯条	根	0.12	0.77	0.09		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	3.35	3.38		
		截止阀 DN25 J11T-10	个	1.01	25	25.25		
		其他材料费	元	0.24	1	0.24		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.124265	1	1.12		

项目编码	031003001067	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	26.81	0	0	3.56	10.07	26.81	0	0	3.56
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1007	36.72	0	0	9.33	8.71	3.697704	0	0	0.939531	0.877097
小计									13.767704	26.81	0	0.939531	4.437097
清单项目综合单价													45.954332

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.3759	1.94		
		技工人工费(安装)	元	4.901	1.3511	6.62		
		高级技工人工费(安装)	元	1.111	1.3551	1.51		
		增加人工费	元	3.697704	1	3.7		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15		
		锯条	根	0.056	0.77	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25		
		止回阀DN20	个	1.01	24	24.24		
		其他材料费	元	0.112	1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.939531	1	0.94		

项目编码	031003001068	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	22.77	0	0	3.35	10.07	22.77	0	0	3.35
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1007	36.72	0	0	9.33	8.71	3.697704	0	0	0.939531	0.877097
小计									13.767704	22.77	0	0.939531	4.227097
清单项目综合单价													41.704332

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.3759	1.94		
		技工人工费(安装)	元	4.901	1.3511	6.62		
		高级技工人工费(安装)	元	1.111	1.3551	1.51		
		增加人工费	元	3.697704	1	3.7		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15		
		锯条	根	0.056	0.77	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25		
		其他材料费	元	0.112	1	0.11		
		燃气热水器角阀DN20	个	1.01	20	20.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.939531	1	0.94		

项目编码	030413002044	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	218.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 25以内	10m	0.1	50.43	0.15	0	0	11.11	5.043	0.015	0	0	1.111
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	11.59	1.3	0	0	2.62	1.159	0.13	0	0	0.262
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0621	36.72	0	0	9.33	8.71	2.280312	0	0	0.579393	0.540891
小计									8.482312	0.145	0	0.579393	1.913891
清单项目综合单价													11.120596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	4.5907	1.3511	6.2		
		增加人工费	元	2.277379	1	2.28		
	材料	水	m3	0.0008	3.77	0		
		其他材料费	元	0.015	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.578648	1	0.58		

项目编码	030413002045	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	174.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	37.92	0.1	0	0	8.35	3.792	0.01	0	0	0.835
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.66	0.87	0	0	1.95	0.866	0.087	0	0	0.195
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0466	36.72	0	0	9.33	8.71	1.711152	0	0	0.434778	0.405886
小计									6.369152	0.097	0	0.434778	1.435886
清单项目综合单价													8.336816

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	3.4471	1.3511	4.66		
		增加人工费	元	1.710421	1	1.71		
	材料	水	m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.434592	1	0.43		

项目编码	030413002046	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	991.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 16以内	10m	0.1	28.35	0.1	0	0	6.24	2.835	0.01	0	0	0.624
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.1	6.62	0.43	0	0	1.48	0.662	0.043	0	0	0.148
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.035	36.72	0	0	9.33	8.71	1.2852	0	0	0.32655	0.30485
小计									4.7822	0.053	0	0.32655	1.07685
清单项目综合单价													6.238600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	2.5881	1.3511	3.5		
		增加人工费	元	1.2841	1	1.28		
	材料	水	m3	0.0003	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.32627	1	0.33		

项目编码	080807013017	项目名称	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	计量单位	处	工程量	414

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-204	防火堵洞 保护管	处	1	18.25	1.09	0	0	4.08	18.25	1.09	0	0	4.08
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.183	36.72	0	0	9.33	8.71	6.71976	0	0	1.70739	1.59393
小计									24.96976	1.09	0	1.70739	5.67393
清单项目综合单价													33.44108

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.369	1.3759	4.64		
		技工人工费(安装)	元	7.489	1.3511	10.12		
		高级技工人工费(安装)	元	2.579	1.3551	3.49		
		增加人工费	元	6.7014	1	6.7		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.05	5.65	0.28		
		汽油 60#~70#	kg	0.1	7.54	0.75		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.702725	1	1.7		

项目编码	030404033017	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030212-265	排气扇安装	10套	0.1	705.7	6.84	1692.5	0	155.66	70.57	0.684	169.25	0	15.566
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	1200.5	0	0	83.49	10.659	120.05	0	0	8.349
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.8123	36.72	0	0	9.33	8.71	29.827656	0	0	7.578759	7.075133
小计									111.056656	120.734	169.25	7.578759	30.990133
清单项目综合单价													439.609548
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		9.6186	1.3759		13.23		
		技工人工费(安装)				元		42.1513	1.3511		56.95		
		高级技工人工费(安装)				元		8.1501	1.3551		11.04		
		增加人工费				元		29.827297	1		29.83		
	材料	木螺钉 M4×65以下				10个		0.42	0.22		0.09		
		冲击钻头 φ6mm～12mm				个		0.03	5.5		0.17		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个		4.2	0.09		0.38		
		排气扇开关				个		1	120		120		
		其他材料费				元		0.099	1		0.1		
	主材												
	设备	多功能排气扇NFJ-1											
	机械	增加机械费				元		7.578668	1		7.58		
项目编码	030702001020	项目名称		碳钢通风管道			计量单位		m2		工程量	107.64	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-2	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 320以下 0.5	10m2	0.1	1224.74	375.58	0	69.89	293.03	122.474	37.558	0	6.989	29.303
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0235	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.56353	0.17108	0	0.15416	0.14288
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0235	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.544025	0.145465	0	0.15416	0.137475
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0235	23.15	8.88	0	0	5.54	0.544025	0.20868	0	0	0.13019
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0235	23.15	7.77	0	0	5.48	0.544025	0.182595	0	0	0.12878
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0235	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.84976	0.037835	0	0.30832	0.20962
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	1.2552	36.72	0	0	9.33	8.71	46.090944	0	0	11.711016	10.932792
小计									171.610309	38.303655	0	19.316656	40.984737
清单项目综合单价													270.215357
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		35.202725	1.3759		48.44		
		技工人工费(安装)				元		43.925472	1.3511		59.35		
		高级技工人工费(安装)				元		13.083667	1.3551		17.73		
		增加人工费				元		46.088205	1		46.09		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm				kg		0.293	3.9		1.14		
		扁钢 <60				kg		2.064	4.555		9.4		
		角钢 <60				kg		0.089	4.035		0.36		
		镀锌钢板 δ=0.5mm				m2		1.138	20.05		22.82		
		钢丝刷				把		0.003517	2.77		0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg		0.14	7.49		1.05		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套		0.85	1.96		1.67		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套		0.2	3.2		0.64		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片		0.0015	21.5		0.03		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg		0.0075	7.06		0.05		
		铁砂布 0#-2#				张		0.025557	0.75		0.02		
		酚醛防锈漆(各色)				kg		0.039859	7.36		0.29		
		酚醛调和漆(各色)				kg		0.03517	10.9		0.38		
		溶剂汽油				kg		0.004924	6		0.03		
		氧气				m3		0.0084	6.99		0.06		
		乙炔气				kg		0.003	16.54		0.05		
		电				kWh		0.0423	0.77		0.03		
		其他材料费				元		0.265393	1		0.27		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班		0.000469	1312.31		0.62		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班		0.013	191.14		2.48		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000				台班		0.003	263.99		0.79		
		卷板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=2/B=1600				台班		0.003	268.96		0.81		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5				台班		0.0035	206.38		0.72		
		法兰卷圆机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=40				台班		0.041	36.68		1.5		
		电锤 功率P(kW) P=0.52				台班		0.03	7.96		0.24		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班		0.003	146.76		0.44		
		增加机械费				元		11.71032	1		11.71		
项目编码	030703013017	项目名称		不锈钢风帽			计量单位		个		工程量	92	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-239换	钢制圆伞形风帽安装下口直径(mm) 500以下	个	1	69.74	35.52	0	0	17.13	69.74	35.52	0	0	17.13
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.6974	36.72	0	0	9.33	8.71	25.608528	0	0	6.506742	6.074354
小计									95.348528	35.52	0	6.506742	23.204354
清单项目综合单价													160.579624
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		19.476	1.3759		26.8		
		技工人工费(安装)				元		24.385	1.3511		32.95		
		高级技工人工费(安装)				元		7.379	1.3551		10		
		增加人工费				元		25.608528	1		25.61		
	材料	扁钢 <60				kg		0.628	4.555		2.86		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg		0.07	7.49		0.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套		0.3	3.2		0.96		
		不锈钢风帽100				个		1	30		30		
		其他材料费				元		1.176	1		1.18		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		6.506742	1		6.51		
项目编码	030412004251	项目名称		装饰灯			计量单位		套		工程量	184	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2682	36.72	0	0	9.33	8.71	9.848304	0	0	2.502306	2.336022
小计									36.661304	108.14	0	2.502306	13.645022
清单项目综合单价													160.948632
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)				元		3.1776	1.3759		4.37		
		技工人工费(安装)				元		13.9097	1.3511		18.79		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.84573	1	9.85		
	材料	其他材料费	元	1.38	1	1.38		
		嵌入式可调射灯A02a，LED 10W 24° 3500K	套	1	106.76	106.76		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501652	1	2.5		

项目编码	030412004252	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.269	36.72	0	0	9.33	8.71	9.87768	0	0	2.50977	2.34299
小计									36.69068	108.14	0	2.50977	13.65199
清单项目综合单价													160.99244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.84575	1	9.85		
	材料	其他材料费	元	1.38	1	1.38		
		嵌入式可调射灯A02d，LED 10W 24° 3500K	套	1	106.76	106.76		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501657	1	2.5		

项目编码	030412004253	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	184

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1188.2	0	0	118.43	26.813	118.82	0	0	11.843
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2682	36.72	0	0	9.33	8.71	9.848304	0	0	2.502306	2.336022
小计									36.661304	118.82	0	2.502306	14.179022
清单项目综合单价													172.162632

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.84573	1	9.85		
	材料	其他材料费	元	1.38	1	1.38		
		嵌入式可调射灯A03a，LED 12W 24° 3500K	套	1	117.44	117.44		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501652	1	2.5		

项目编码	030412004254	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	368

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1188.2	0	0	118.43	26.813	118.82	0	0	11.843
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2682	36.72	0	0	9.33	8.71	9.848304	0	0	2.502306	2.336022
小计									36.661304	118.82	0	2.502306	14.179022
清单项目综合单价													172.162632

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.84573	1	9.85		
	材料	其他材料费	元	1.38	1	1.38		
		嵌入式可调射灯A03b，LED 12W 35° 3500K	套	1	117.44	117.44		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501652	1	2.5		

项目编码	030412004255	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	414

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1188.2	0	0	118.43	26.813	118.82	0	0	11.843
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2682	36.72	0	0	9.33	8.71	9.848304	0	0	2.502306	2.336022
小计									36.661304	118.82	0	2.502306	14.179022
清单项目综合单价													172.162632

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.845732	1	9.85		
	材料	其他材料费	元	1.38	1	1.38		
		嵌入式可调射灯A03c，LED 12W 50° 3500K	套	1	117.44	117.44		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501652	1	2.5		

项目编码	030412004256	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.269	36.72	0	0	9.33	8.71	9.87768	0	0	2.50977	2.34299
小计									36.69068	108.14	0	2.50977	13.65199
清单项目综合单价													160.99244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		增加人工费	元	9.84575	1	9.85		
	材料	嵌入式可调射灯H01b，LED 10W 35° 3500K	套	1	106.76	106.76		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501657	1	2.5		

项目编码	030412004257	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	363.8	0	0	77.21	26.813	36.38	0	0	7.721
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.269	36.72	0	0	9.33	8.71	9.87768	0	0	2.50977	2.34299
小计									36.69068	36.38	0	2.50977	10.06399

清单项目综合单价 85.64444

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.84575	1	9.85		
	材料	嵌入式鱼嘴射灯S01d，LED 3W 24° 3500K	套	1	35	35		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501657	1	2.5		

项目编码	030412004258	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	248.88	464.48	0	0	78	24.888	46.448	0	0	7.8
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2489	36.72	0	0	9.33	8.71	9.139608	0	0	2.322237	2.167919
小计									34.027608	46.448	0	2.322237	9.967919

清单项目综合单价 92.765764

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.5051	1.3759	6.2		
		技工人工费(安装)	元	11.2803	1.3511	15.24		
		高级技工人工费(安装)	元	2.5451	1.3551	3.45		
		增加人工费	元	9.13889	1	9.14		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.5	0.21		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.416	0.5	0.21		
		其他材料费	元	0.582	1	0.58		
		吸顶灯B01，LED 24W 120° 3500K	套	1.01	45	45.45		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.322054	1	2.32		

项目编码	030412004259	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装	10套	0.1	328.23	634.92	0	0	103.99	32.823	63.492	0	0	10.399
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.3283	36.72	0	0	9.33	8.71	12.055176	0	0	3.063039	2.859493
小计									44.878176	63.492	0	3.063039	13.258493

清单项目综合单价 124.691708

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.941	1.3759	8.17		
		技工人工费(安装)	元	14.877	1.3511	20.1		
		高级技工人工费(安装)	元	3.3564	1.3551	4.55		
		增加人工费	元	12.052622	1	12.05		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.22	0.18		
		冲击钻头 Φ6mm～12mm	个	0.007	5.5	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.21	0.09	0.38		
		其他材料费	元	0.605	1	0.61		
		踢脚灯S01，LED 2W 3000K，带感应器	套	1.01	61.67	62.29		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.06239	1	3.06		

项目编码	030412004260	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	448.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.2	263.89	0	0	21.16	3.62	26.389	0	0	2.116
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0362	36.72	0	0	9.33	8.71	1.329264	0	0	0.337746	0.315302
小计									4.949264	26.389	0	0.337746	2.431302

清单项目综合单价 34.107312

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.6638	1.3759	0.91		
		技工人工费(安装)	元	1.485	1.3511	2.01		
		高级技工人工费(安装)	元	0.5167	1.3551	0.7		
		增加人工费	元	1.329264	1	1.33		
	材料	电线 BV-2.5	m	0.0458	2.18	0.1		
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.2	0.12		
		其他材料费	元	0.18	1	0.18		
		LED硬灯带C01b，LED 4W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	25.73	25.99		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.337746	1	0.34		

项目编码	030412004261	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	230

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	1	36.2	321.86	0	0	24.06	36.2	321.86	0	0	24.06
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.037	36.72	0	0	9.33	8.71	1.35864	0	0	0.34521	0.32227

工程量清单综合单价分析表

小计					37.55864	321.86	0	0.34521	24.38227
清单项目综合单价									384.14612
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.6638	1.3759		0.91		
		技工人工费(安装)	元	1.485	1.3511		2.01		
		高级技工人工费(安装)	元	0.5167	1.3551		0.7		
		增加人工费	元	1.329264	1		1.33		
	材料	LED硬灯带C02b，LED 8W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	31.47		31.78		
		电线 BV-2.5	m	0.0458	2.18		0.1		
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.2		0.12		
		其他材料费	元	0.18	1		0.18		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费	元	0.337746	1		0.34		
项目编码	030412004262	项目名称	装饰灯	计量单位	m		工程量	1811.02	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	171.22	0	0	37.28	13.047	17.122	0	0	3.728
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1305	36.72	0	0	9.33	8.71	4.79196	0	0	1.217565	1.136655
小计									17.83896	17.122	0	1.217565	4.864655
清单项目综合单价													41.043180
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.5451		1.3759		2.13				
		技工人工费(安装)		元	6.7704		1.3511		9.15				
		高级技工人工费(安装)		元	1.3092		1.3551		1.77				
		增加人工费		元	4.790859		1		4.79				
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm		kg	0.101		5.65		0.57				
		尼龙扎带 L=100-150		根	1.05		0.18		0.19				
		其他材料费		元	0.202		1		0.2				
		软灯带C03，LED 12W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源		m	1.01		16		16.16				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元	1.217285		1		1.22				
项目编码	030412004263	项目名称	装饰灯		计量单位	m		工程量	153.18				

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	143.95	0	0	35.92	13.047	14.395	0	0	3.592
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1305	36.72	0	0	9.33	8.71	4.79196	0	0	1.217565	1.136655
小计									17.83896	14.395	0	1.217565	4.728655
清单项目综合单价													38.180180
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.5451		1.3759		2.13				
		技工人工费(安装)		元	6.7704		1.3511		9.15				
		高级技工人工费(安装)		元	1.3092		1.3551		1.77				
		增加人工费		元	4.79086		1		4.79				
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm		kg	0.101		5.65		0.57				
		尼龙扎带 L=100-150		根	1.05		0.18		0.19				
		其他材料费		元	0.202		1		0.2				
		直角灯带C04，LED 6W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源		m	1.01		13.3		13.43				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元	1.217285		1		1.22				
项目编码	030412004264	项目名称	装饰灯		计量单位	m		工程量	212.52				

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	132.84	0	0	35.36	13.047	13.284	0	0	3.536
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1305	36.72	0	0	9.33	8.71	4.79196	0	0	1.217565	1.136655
小计									17.83896	13.284	0	1.217565	4.672655
清单项目综合单价													37.013180
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.5451		1.3759		2.13				
		技工人工费(安装)		元	6.7704		1.3511		9.15				
		高级技工人工费(安装)		元	1.3092		1.3551		1.77				
		增加人工费		元	4.790861		1		4.79				
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm		kg	0.101		5.65		0.57				
		尼龙扎带 L=100-150		根	1.05		0.18		0.19				
		其他材料费		元	0.202		1		0.2				
		感应灯带C09，LED 4.8W/m 3000K 铝槽，带感应器，含灯带变压器或驱动电源		m	1.01		12.2		12.32				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元	1.217286		1		1.22				
项目编码	030404035092	项目名称	插座		计量单位	个		工程量	828				

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	120.67	0	0	33.34	12.41	12.067	0	0	3.334
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1241	36.72	0	0	9.33	8.71	4.556952	0	0	1.157853	1.080911
小计									16.966952	12.067	0	1.157853	4.414911
清单项目综合单价													34.606716
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.6325		1.3759		2.25				
		技工人工费(安装)		元	7.1522		1.3511		9.66				
		高级技工人工费(安装)		元	0.369		1.3551		0.5				
		增加人工费		元	4.556952		1		4.56				
	材料	其他材料费		元	0.067		1		0.07				
		五孔电源插座		个	1		12		12				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元	1.157853		1		1.16				
项目编码	030404035093	项目名称	插座		计量单位	个		工程量	276				

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	180.67	0	0	36.34	12.41	18.067	0	0	3.634
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1241	36.72	0	0	9.33	8.71	4.556952	0	0	1.157853	1.080911
小计									16.966952	18.067	0	1.157853	4.714911
清单项目综合单价													40.906716
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.6325	1.3759		2.25		
		技工人工费(安装)				元		7.1522	1.3511		9.66		
		高级技工人工费(安装)				元		0.369	1.3551		0.5		
		增加人工费				元		4.556952	1		4.56		
	材料	其他材料费				元		0.067	1		0.07		
		带开关电源插座				个		1	18		18		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.157853	1		1.16		
项目编码	030404035094	项目名称		插座			计量单位		个		工程量	276	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	180.67	0	0	36.34	12.41	18.067	0	0	3.634
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1241	36.72	0	0	9.33	8.71	4.556952	0	0	1.157853	1.080911
小计									16.966952	18.067	0	1.157853	4.714911
清单项目综合单价													40.906716
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.6325	1.3759		2.25		
		技工人工费(安装)				元		7.1522	1.3511		9.66		
		高级技工人工费(安装)				元		0.369	1.3551		0.5		
		增加人工费				元		4.556952	1		4.56		
	材料	其他材料费				元		0.067	1		0.07		
		防泼溅电源插座(带防溅盒)				个		1	18		18		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.157853	1		1.16		
项目编码	030404035095	项目名称		插座			计量单位		个		工程量	184	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	200.67	0	0	37.34	12.41	20.067	0	0	3.734
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1241	36.72	0	0	9.33	8.71	4.556952	0	0	1.157853	1.080911
小计									16.966952	20.067	0	1.157853	4.814911
清单项目综合单价													43.006716
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.6325	1.3759		2.25		
		技工人工费(安装)				元		7.1522	1.3511		9.66		
		高级技工人工费(安装)				元		0.369	1.3551		0.5		
		增加人工费				元		4.556952	1		4.56		
	材料	其他材料费				元		0.067	1		0.07		
		带开关防泼溅电源插座(带防溅盒)				个		1	20		20		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.157853	1		1.16		
项目编码	030404035096	项目名称		插座			计量单位		个		工程量	322	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	550.67	0	0	54.84	12.41	55.067	0	0	5.484
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1241	36.72	0	0	9.33	8.71	4.556952	0	0	1.157853	1.080911
小计									16.966952	55.067	0	1.157853	6.564911
清单项目综合单价													79.756716
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.6325	1.3759		2.25		
		技工人工费(安装)				元		7.1522	1.3511		9.66		
		高级技工人工费(安装)				元		0.369	1.3551		0.5		
		增加人工费				元		4.556952	1		4.56		
	材料	其他材料费				元		0.067	1		0.07		
		带USB接口电源插座				个		1	55		55		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.157853	1		1.16		
项目编码	030404034026	项目名称		照明开关			计量单位		个		工程量	46	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	150.5	0	0	30.99	10.659	15.05	0	0	3.099
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1066	36.72	0	0	9.33	8.71	3.914352	0	0	0.994578	0.928486
小计									14.573352	15.05	0	0.994578	4.027486
清单项目综合单价													34.645416
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.262	1.3759		1.74		
		技工人工费(安装)				元		5.5314	1.3511		7.47		
		高级技工人工费(安装)				元		1.0692	1.3551		1.45		
		增加人工费				元		3.913953	1		3.91		
	材料	其他材料费				元		0.05	1		0.05		
		阳台电动晾衣架控制面板				个		1	15		15		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.994477	1		0.99		
项目编码	030411006024	项目名称		接线盒			计量单位		个		工程量	920	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价					合价				

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-323	明装 普通接线盒	10个	1	102.51	23.59	0	0	23.75	102.51	23.59	0	0	23.75
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1026	36.72	0	0	9.33	8.71	3.767472	0	0	0.957258	0.893646
小计									106.277472	23.59	0	0.957258	24.643646
清单项目综合单价													155.468376
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.8501	1.3759		2.55		
		技工人工费(安装)				元		4.2236	1.3511		5.71		
		高级技工人工费(安装)				元		1.475	1.3551		2		
		增加人工费				元		3.764167	1		3.76		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50				套		2.06	0.05		0.1		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm				个		2.06	0.09		0.19		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个		1.02	2.02		2.06		
		其他材料费				元		0.01	1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.956418	1		0.96		
项目编码	030411004081	项目名称		配线				计量单位	m		工程量	30363.68	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	148.86	317.28	0	0	48.63	1.4886	3.1728	0	0	0.4863
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0149	36.72	0	0	9.33	8.71	0.547128	0	0	0.139017	0.129779
小计									2.035728	3.1728	0	0.139017	0.616079
清单项目综合单价													5.963624
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.17627	1.3759		0.24		
		技工人工费(安装)				元		0.77248	1.3511		1.04		
		高级技工人工费(安装)				元		0.14937	1.3551		0.2		
		增加人工费				元		0.546614	1		0.55		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷		0.0025	0.63		0		
		焊锡				kg		0.002	75.6		0.15		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.0001	69.5		0.01		
		汽油 60#~70#				kg		0.005	7.54		0.04		
		WDZC-BYJ-2.5				m		1.16	2.56		2.97		
		其他材料费				元		0.0058	1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.138886	1		0.14		
项目编码	030411004082	项目名称		配线				计量单位	m		工程量	12217.6	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4	100m单线	0.01	178.44	457.34	0	0	62.14	1.7844	4.5734	0	0	0.6214
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0179	36.72	0	0	9.33	8.71	0.657288	0	0	0.167007	0.155909
小计									2.441688	4.5734	0	0.167007	0.777309
清单项目综合单价													7.959404
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.21106	1.3759		0.29		
		技工人工费(安装)				元		0.9264	1.3511		1.25		
		高级技工人工费(安装)				元		0.17884	1.3551		0.24		
		增加人工费				元		0.655232	1		0.66		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷		0.003	0.63		0		
		焊锡				kg		0.002	75.6		0.15		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.0001	69.5		0.01		
		汽油 60#~70#				kg		0.005	7.54		0.04		
		WDZC-BYJ-4				m		1.0925	4		4.37		
		其他材料费				元		0.0057	1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.166485	1		0.17		
项目编码	030411004083	项目名称		配线				计量单位	m		工程量	3680	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5	100m单线	0.1	110.25	486.81	0	0	48.61	11.025	48.681	0	0	4.861
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.012	36.72	0	0	9.33	8.71	0.44064	0	0	0.11196	0.10452
小计									11.46564	48.681	0	0.11196	4.96552
清单项目综合单价													65.22412
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.13057	1.3759		0.18		
		技工人工费(安装)				元		0.57214	1.3511		0.77		
		高级技工人工费(安装)				元		0.1106	1.3551		0.15		
		增加人工费				元		0.404838	1		0.4		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷		0.01	0.7		0.01		
		焊锡				kg		0.0011	75.6		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.0001	69.5		0.01		
		汽油 60#~70#				kg		0.0055	7.54		0.04		
		多芯导线 RVSP-2×1.5				m		1.05	4.5		4.73		
		其他材料费				元		0.0045	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.102863	1		0.1		
项目编码	030411004084	项目名称		配线				计量单位	m		工程量	3680	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	0.1	108.61	413.17	0	0	44.56	10.861	41.317	0	0	4.456
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0109	36.72	0	0	9.33	8.71	0.400248	0	0	0.101697	0.094939
小计									11.261248	41.317	0	0.101697	4.550939
清单项目综合单价													57.230884
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)				元		0.12838	1.3759		0.18		
		技工人工费(安装)				元		0.56397	1.3511		0.76		
		高级技工人工费(安装)				元		0.1088	1.3551		0.15		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		增加人工费	元	0.398816	1	0.4		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.7	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		EIB2*2*0.8	m	1.05	3.8	3.99		
		其他材料费	元	0.0038	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.101333	1	0.1		

项目编码	030409B002018	项目名称	卫生间等电位连接	计量单位	间	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030209-78	等电位末端金属体与绝缘导线连接	处	5	7.42	41.94	0	0	3.73	37.1	209.7	0	0	18.65
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.371	36.72	0	0	9.33	8.71	13.62312	0	0	3.46143	3.23141
小计									50.72312	209.7	0	3.46143	21.88141
清单项目综合单价													285.76596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.46	1.3759	7.51		
		技工人工费(安装)	元	16.335	1.3511	22.07		
		高级技工人工费(安装)	元	5.555	1.3551	7.53		
		增加人工费	元	13.62312	1	13.62		
	材料	棉纱	kg	0.25	10.6	2.65		
		焊锡膏	kg	0.05	69.5	3.48		
		焊锡	kg	0.025	75.6	1.89		
		测试板	块	5.05	35	176.75		
		汽油 70#～90#	kg	0.1	7.54	0.75		
		电线 BV-4	m	3.75	3.45	12.94		
		铜接线端子 DT-6	个	5.1	1.2	6.12		
		其他材料费	元	5.1	1	5.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.46143	1	3.46		

项目编码	030404031018	项目名称	小电器	计量单位	个	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装	10套	0.1	705.7	6.84	7390	0	155.66	70.57	0.684	739	0	15.566
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	1200.5	0	0	83.49	10.659	120.05	0	0	8.349
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.8123	36.72	0	0	9.33	8.71	29.827656	0	0	7.578759	7.075133
小计									111.056656	120.734	739	7.578759	30.990133
清单项目综合单价													1009.359548

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.6186	1.3759	13.23		
		技工人工费(安装)	元	42.1513	1.3511	56.95		
		高级技工人工费(安装)	元	8.1501	1.3551	11.04		
		增加人工费	元	29.827257	1	29.83		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
		其他材料费	元	0.099	1	0.1		
		凉霸开关	个	1	120	120		
	主材							
	设备	凉霸						
	机械	增加机械费	元	7.578658	1	7.58		

项目编码	030411001047	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	619.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-155	金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以内) 500	10m	0.1	271.97	102.39	0	0	64.98	27.197	10.239	0	0	6.498
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.272	36.72	0	0	9.33	8.71	9.98784	0	0	2.53776	2.36912
小计									37.18484	10.239	0	2.53776	8.86712
清单项目综合单价													58.828720

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.2205	1.3759	4.43		
		技工人工费(安装)	元	14.1135	1.3511	19.07		
		高级技工人工费(安装)	元	2.7287	1.3551	3.7		
		增加人工费	元	9.986741	1	9.99		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	4.16	0.3	1.25		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.64	2.72		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	2.06	0.85	1.75		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	2.06	0.07	0.14		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	4.12	0.95	3.91		
		其他材料费	元	0.463	1	0.46		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.537481	1	2.54		

项目编码	030411001048	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4764.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-146	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 20	100m	0.01	727.76	213.11	0	0	170.84	7.2776	2.1311	0	0	1.7084
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0728	36.72	0	0	9.33	8.71	2.673216	0	0	0.679224	0.634088
小计									9.950816	2.1311	0	0.679224	2.342488
清单项目综合单价													15.103628

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.86179	1.3759	1.19		
		技工人工费(安装)	元	3.77644	1.3511	5.1		
		高级技工人工费(安装)	元	0.7302	1.3551	0.99		
		增加人工费	元	2.672335	1	2.67		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.65	0.02		
		锯条	根	0.01	0.77	0.01		
		胶合剂	kg	0.0008	12.5	0.01		
		刚性阻燃管 φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.81	1.99		

工程量清单综合单价分析表

费用明细										
		塑料管接头 φ16mm-20mm	个	0.2575	0.3	0.08		
		其他材料费	元	0.0225	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.679	1	0.68		

项目编码	030404036018	项目名称	其他电器	计量单位	台	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030806-50	消毒器安装	台	1	113.48	12	460	0	25.57	113.48	12	460	0	25.57
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	1.1348	36.72	0	0	9.33	8.71	41.669856	0	0	10.587684	9.884108
小计									155.149856	12	460	10.587684	35.454108

清单项目综合单价 673.191648

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	16.216	1.3759	22.31		
		技工人工费(安装)	元	54.901	1.3511	74.18		
		高级技工人工费(安装)	元	12.537	1.3551	16.99		
		增加人工费	元	41.669856	1	41.67		
	材料	耐油胶管 φ9mm-10mm	m	1	12	12		
	主材							
	设备	智能除臭杀菌消毒烘干机						
	机械	增加机械费	元	10.587684	1	10.59		

项目编码	031004003018	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-4换	洗脸盆 普通冷热水	10组	0.1	765.22	92.55	0	0	173.06	76.522	9.255	0	0	17.306
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.7653	36.72	0	0	9.33	8.71	28.101816	0	0	7.140249	6.665763
小计									104.623816	9.255	0	7.140249	23.971763

清单项目综合单价 144.990828

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	10.9141	1.3759	15.02		
		技工人工费(安装)	元	37.0146	1.3511	50.01		
		高级技工人工费(安装)	元	8.4823	1.3551	11.49		
		增加人工费	元	28.098862	1	28.1		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.015	7.49	0.11		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	208	0.42		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2400	2.4		
		存水弯(塑料)DN32	个	1.005	3.85	3.87		
		其他材料费	元	2.2896	1	2.29		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	7.139499	1	7.14		

项目编码	031004006018	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-33换	坐式大便器 连体水箱	10套	0.1	828.23	116.19	0	0	188.1	82.823	11.619	0	0	18.81
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.8283	36.72	0	0	9.33	8.71	30.415176	0	0	7.728039	7.214493
小计									113.238176	11.619	0	7.728039	26.024493

清单项目综合单价 158.609708

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	11.9803	1.3759	16.48		
		技工人工费(安装)	元	40.6113	1.3511	54.87		
		高级技工人工费(安装)	元	8.4636	1.3551	11.47		
		增加人工费	元	30.412622	1	30.41		
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.6	0.34	0.54		
		膨胀螺栓 M6~12×50~120	套	2.06	0.07	0.14		
		冲击钻头 φ8mm~16mm	个	0.024	8.75	0.21		
		锯条(各种规格)	根	0.2	0.77	0.15		
		防水密封胶	支	0.5	9.89	4.95		
		水	m3	0.012	3.77	0.05		
		电	kWh	0.032	0.77	0.02		
		其他材料费	元	0.3	1	0.3		
		大便器排水接头	个	1.01	5.2	5.25		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	7.72739	1	7.73		

项目编码	031004010018	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-25换	双柄淋浴龙头成品淋浴器	10组	0.1	289.26	361.57	0	0	81.74	28.926	36.157	0	0	8.174
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2893	36.72	0	0	9.33	8.71	10.623096	0	0	2.699169	2.519803
小计									39.549096	36.157	0	2.699169	10.693803

清单项目综合单价 89.099068

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.1237	1.3759	5.67		
		技工人工费(安装)	元	13.9914	1.3511	18.9		
		高级技工人工费(安装)	元	3.2087	1.3551	4.35		
		增加人工费	元	10.621619	1	10.62		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	208	0.42		
		木材(一级红松)	m3	0.004	2400	9.6		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	1.65	7.54	12.44		
		三通固定座 DN15	个	1.05	12	12.6		
		其他材料费	元	0.9318	1	0.93		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.698794	1	2.7		

项目编码	031004004018	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030803-12换	洗涤盆 冷热水龙头	10组	0.1	655.05	719.81	0	0	180.17	65.505	71.981	0	0	18.017
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.6551	36.72	0	0	9.33	8.71	24.055272	0	0	6.112083	5.705921
小计									89.560272	71.981	0	6.112083	23.722921
清单项目综合单价													191.376276
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		9.3362	1.3759		12.85		
		技工人工费(安装)				元		31.6879	1.3511		42.81		
		高级技工人工费(安装)				元		7.2654	1.3551		9.85		
		增加人工费				元		24.053436	1		24.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.02	7.49		0.15		
		六角带帽螺栓 M6×100				套		4.12	0.15		0.62		
		普通水泥 32.5(R)				kg		1	0.56		0.56		
		天然砂(细砂)				m3		0.002	208		0.42		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63				m		0.4	13.47		5.39		
		转换接头 DN50×50 PVC-U				个		1.01	13.5		13.64		
		存水弯(塑料)DN50 S型				个		1.005	5.21		5.24		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50				套		1.01	41		41.41		
		其他材料费				元		4.568	1		4.57		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		6.111617	1		6.11		
项目编码	031004014064		项目名称		给、排水附(配)件			计量单位	个		工程量	184	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	216.36	125.98	0	0	53.92	21.636	12.598	0	0	5.392
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2164	36.72	0	0	9.33	8.71	7.946208	0	0	2.019012	1.884844
小计									29.582208	12.598	0	2.019012	7.276844
清单项目综合单价													51.476064
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.0902	1.3759		4.25		
		技工人工费(安装)				元		10.4626	1.3511		14.14		
		高级技工人工费(安装)				元		2.3973	1.3551		3.25		
		增加人工费				元		7.944731	1		7.94		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg		0.6	0.56		0.34		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm				m		0.1	22.22		2.22		
		其他材料费				元		0.04	1		0.04		
		存水弯(铸铁)DN50				个		1	10		10		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.018637	1		2.02		
项目编码	031004014065		项目名称		给、排水附(配)件			计量单位	个		工程量	46	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径(mm以内) 80	10个	0.1	427.63	140.16	0	0	101.13	42.763	14.016	0	0	10.113
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.428	36.72	0	0	9.33	8.71	15.71616	0	0	3.99324	3.72788
小计									58.47916	14.016	0	3.99324	13.84088
清单项目综合单价													90.32928
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		6.1049	1.3759		8.4		
		技工人工费(安装)				元		20.6801	1.3511		27.94		
		高级技工人工费(安装)				元		4.7391	1.3551		6.42		
		增加人工费				元		15.70259	1		15.7		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg		0.65	0.56		0.36		
		其他材料费				元		0.06	1		0.06		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm				m		0.1	35.92		3.59		
		存水弯(铸铁)DN75				个		1	10		10		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		3.989792	1		3.99		
项目编码	031004014066		项目名称		给、排水附(配)件			计量单位	个		工程量	46	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径(mm以内) 80	10个	0.1	427.63	140.16	0	0	101.13	42.763	14.016	0	0	10.113
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.428	36.72	0	0	9.33	8.71	15.71616	0	0	3.99324	3.72788
小计									58.47916	14.016	0	3.99324	13.84088
清单项目综合单价													90.32928
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		6.1049	1.3759		8.4		
		技工人工费(安装)				元		20.6801	1.3511		27.94		
		高级技工人工费(安装)				元		4.7391	1.3551		6.42		
		增加人工费				元		15.70259	1		15.7		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg		0.65	0.56		0.36		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm				m		0.1	35.92		3.59		
		其他材料费				元		0.06	1		0.06		
		存水弯(铸铁)DN75				个		1	10		10		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		3.989792	1		3.99		
项目编码	031004014067		项目名称		给、排水附(配)件			计量单位	个		工程量	46	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-56换	普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	10个	0.1	43.89	0.23	0	0	9.67	4.389	0.023	0	0	0.967
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0439	36.72	0	0	9.33	8.71	1.612008	0	0	0.409587	0.382369
小计									6.001008	0.023	0	0.409587	1.349369
清单项目综合单价													7.782964
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)				元		0.631	1.3759		0.87		
		技工人工费(安装)				元		2.1255	1.3511		2.87		
		高级技工人工费(安装)				元		0.4791	1.3551		0.65		
		增加人工费				元		1.611609	1		1.61		
		聚四氟乙烯生料带				m		0.17	0.1		0.02		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其他材料费	元	0.006	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.409486	1	0.41		

项目编码	031001006115	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	735.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-275换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 25	10m	0.1	136.88	93.44	0	0.2	34.82	13.688	9.344	0	0.02	3.482
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1443	36.72	0	0	9.33	8.71	5.298696	0	0	1.346319	1.256853
小计									19.728496	9.5364	0	1.366319	4.911753
清单项目综合单价													35.542968

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.06403	1.3759	2.84		
		技工人工费(安装)	元	6.9791	1.3511	9.43		
		高级技工人工费(安装)	元	1.59461	1.3551	2.16		
		增加人工费	元	5.298624	1	5.3		
	材料	锯条	根	0.057	0.77	0.04		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR给水管DN25	m	1.02	6.89	7.03		
		塑料给水管接头零件 dn25	个	1.225	1.06	1.3		
		水	m3	0.056	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.951	1	0.95		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.346301	1	1.35		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		

项目编码	031001006116	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	864.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	57.02	0	0.2	31.95	13.217	5.702	0	0.02	3.195
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1396	36.72	0	0	9.33	8.71	5.126112	0	0	1.302468	1.215916
小计									19.084912	5.8944	0	1.322468	4.583816
清单项目综合单价													30.885596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	5.125671	1	5.13		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR给水管DN20	m	1.02	4.3	4.39		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.302356	1	1.3		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		

项目编码	031001006117	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	830.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	44.78	0	0.2	31.34	13.217	4.478	0	0.02	3.134
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1396	36.72	0	0	9.33	8.71	5.126112	0	0	1.302468	1.215916
小计									19.084912	4.6704	0	1.322468	4.522816
清单项目综合单价													29.600596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	5.12567	1	5.13		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR给水管DN15	m	1.02	3.1	3.16		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.302356	1	1.3		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		

项目编码	031001006118	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	585.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	76.81	0	0.2	32.94	13.217	7.681	0	0.02	3.294
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1396	36.72	0	0	9.33	8.71	5.126112	0	0	1.302468	1.215916
小计									19.084912	7.8734	0	1.322468	4.682816
清单项目综合单价													32.963596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	5.125669	1	5.13		
		锯条	根	0.042	0.77	0.03		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR热水管DN20	m	1.02	6.24	6.36		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.302356	1	1.3		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		

项目编码	031001006119	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	688.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	55.9	0	0.2	31.89	13.217	5.59	0	0.02	3.189
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1396	36.72	0	0	9.33	8.71	5.126112	0	0	1.302468	1.215916
小计									19.084912	5.7824	0	1.322468	4.577816
清单项目综合单价													30.767596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	5.125673	1	5.13		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR热水管DN15	m	1.02	4.19	4.27		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.302356	1	1.3		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		

项目编码	031001006120	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	161

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.1	271.47	369.46	0	0	78.23	27.147	36.946	0	0	7.823
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2715	36.72	0	0	9.33	8.71	9.96948	0	0	2.533095	2.364765
小计									37.11648	36.946	0	2.533095	10.187765
清单项目综合单价													86.783340

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.8741	1.3759	5.33		
		技工人工费(安装)	元	13.1333	1.3511	17.74		
		高级技工人工费(安装)	元	3.0053	1.3551	4.07		
		增加人工费	元	9.968385	1	9.97		
	材料	锯条	根	0.194	0.77	0.15		
		粘合剂	kg	0.124	22.27	2.76		
		承插塑料排水管 dn110 白色UPVC	m	0.95	15.28	14.52		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	9.73	11.25		
		伸缩节 dn110	个	0.35	19.95	6.98		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	8.31	0.42		
		其他材料费	元	0.873	1	0.87		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.532817	1	2.53		

项目编码	031001006121	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	458.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 63	10m	0.1	220.63	128.88	0	0	55	22.063	12.888	0	0	5.5
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2207	36.72	0	0	9.33	8.71	8.104104	0	0	2.059131	1.922297
小计									30.167104	12.888	0	2.059131	7.422297
清单项目综合单价													52.536532

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1448	1.3759	4.33		
		技工人工费(安装)	元	10.6672	1.3511	14.41		
		高级技工人工费(安装)	元	2.4528	1.3551	3.32		
		增加人工费	元	8.10153	1	8.1		
	材料	锯条	根	0.068	0.77	0.05		
		粘合剂	kg	0.033	22.27	0.73		
		承插塑料排水管 dn63 白色UPVC	m	1.012	5.22	5.28		
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.34	2.88		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.9	2.07		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.93	0.23		
		其他材料费	元	1.648	1	1.65		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.058477	1	2.06		

项目编码	031002001021	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	559.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	791.21	531.99	0	674.48	245.94	7.9121	5.3199	0	6.7448	2.4594
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	426.06	157.12	0	276.11	120.13	4.2606	1.5712	0	2.7611	1.2013
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.3616	0.0161	0	0.1312	0.0892
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.2398	0.0728	0	0.0656	0.0608
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.2315	0.0619	0	0.0656	0.0585
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	23.15	8.88	0	0	5.54	0.2315	0.0888	0	0	0.0554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	7.77	0	0	5.48	0.2315	0.0777	0	0	0.0548

工程量清单综合单价分析表

031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1347	36.72	0	0	9.33	8.71	4.946184	0	0	1.256751	1.173237
小计									18.414784	7.2084	0	11.025051	5.152637
清单项目综合单价													41.800872
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		2.17316	1.3759		2.99		
		技工人工费(安装)				元		6.42604	1.3511		8.68		
		高级技工人工费(安装)				元		1.32575	1.3551		1.8		
		增加人工费				元		4.945669	1		4.95		
	材料	型钢(综合)				kg		1.05	4.1		4.31		
		钢丝刷				把		0.0015	2.77		0		
		膨胀螺栓(综合)				kg		0.0424	7.5		0.32		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg		0.04243	7.1		0.3		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片		0.00092	4.27		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg		0.06713	6.33		0.42		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片		0.01728	21.5		0.37		
		冲击钻头 φ10mm~20mm				个		0.01351	7.2		0.1		
		铁砂布 0#-2#				张		0.0109	0.75		0.01		
		酚醛防锈漆(各色)				kg		0.017	7.36		0.13		
		酚醛调和漆(各色)				kg		0.015	10.9		0.16		
		溶剂汽油				kg		0.0021	6		0.01		
		机油				kg		0.00603	12		0.07		
		氧气				m3		0.04176	6.99		0.29		
		乙炔气				kg		0.01392	16.54		0.23		
		电				kWh		0.03362	0.77		0.03		
		其他材料费				元		0.14505	1		0.15		
		1:2.5水泥砂浆				m3		0.00075	410		0.31		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.25662	1		1.26		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班		0.0002	1312.31		0.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班		0.00464	197.16		0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班		0.01067	191.14		2.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班		0.01176	23.37		0.27		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班		0.03876	161.94		6.28		
项目编码	031208002018	项目名称		管道绝热				计量单位	m3		工程量	3.68	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	1	962.33	2482.84	0	0	335.95	962.33	2482.84	0	0	335.95
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	9.6233	36.72	0	0	9.33	8.71	353.367576	0	0	89.785389	83.818943
小计									1315.697576	2482.84	0	89.785389	419.768943
清单项目综合单价													4308.091908
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		198.908	1.3759		273.68		
		技工人工费(安装)				元		410.198	1.3511		554.22		
		高级技工人工费(安装)				元		99.205	1.3551		134.43		
		增加人工费				元		353.367137	1		353.37		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)				卷		6.05	29.7		179.69		
		其他材料费				元		1.6	1		1.6		
		贴缝胶带 9m				卷		4.25	12		51		
		B1橡塑管壳，带铝箔				m3		1.03	2185		2250.55		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		89.785277	1		89.79		
项目编码	031003001069	项目名称		螺纹阀门				计量单位	个		工程量	46	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	个	1	12.05	29.18	0	0	4.11	12.05	29.18	0	0	4.11
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.121	36.72	0	0	9.33	8.71	4.44312	0	0	1.12893	1.05391
小计									16.49312	29.18	0	1.12893	5.16391
清单项目综合单价													51.96596
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.739	1.3759		2.39		
		技工人工费(安装)				元		5.856	1.3511		7.91		
		高级技工人工费(安装)				元		1.29	1.3551		1.75		
		增加人工费				元		4.42476	1		4.42		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.004	7.49		0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m		1.883	0.1		0.19		
		锯条				根		0.12	0.77		0.09		
		其他材料费				元		0.24	1		0.24		
		黑玛钢活接头 DN25				个		1.01	3.35		3.38		
		截止阀 DN25 J11T-10				个		1.01	25		25.25		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.124265	1		1.12		
项目编码	031003001070	项目名称		螺纹阀门				计量单位	个		工程量	46	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	26.81	0	0	3.56	10.07	26.81	0	0	3.56
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1007	36.72	0	0	9.33	8.71	3.697704	0	0	0.939531	0.877097
小计									13.767704	26.81	0	0.939531	4.437097
清单项目综合单价													45.954332
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.412	1.3759		1.94		
		技工人工费(安装)				元		4.901	1.3511		6.62		
		高级技工人工费(安装)				元		1.111	1.3551		1.51		
		增加人工费				元		3.697704	1		3.7		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.002	7.49		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m		1.507	0.1		0.15		
		锯条				根		0.056	0.77		0.04		
		其他材料费				元		0.112	1		0.11		
		黑玛钢活接头 DN20				个		1.01	2.23		2.25		
		止回阀DN20				个		1.01	24		24.24		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.939531	1		0.94		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031003001071	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	个	1	12.05	32.21	0	0	4.26	12.05	32.21	0	0	4.26
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.121	36.72	0	0	9.33	8.71	4.44312	0	0	1.12893	1.05391
小计									16.49312	32.21	0	1.12893	5.31391
清单项目综合单价													55.14596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.739	1.3759	2.39		
		技工人工费(安装)	元	5.856	1.3511	7.91		
		高级技工人工费(安装)	元	1.29	1.3551	1.75		
		增加人工费	元	4.42476	1	4.42		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	7.49	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.1	0.19		
		锯条	根	0.12	0.77	0.09		
		其他材料费	元	0.24	1	0.24		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	3.35	3.38		
		止回阀DN25	个	1.01	28	28.28		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.124265	1	1.12		

项目编码	031003001072	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	22.77	0	0	3.35	10.07	22.77	0	0	3.35
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1007	36.72	0	0	9.33	8.71	3.697704	0	0	0.939531	0.877097
小计									13.767704	22.77	0	0.939531	4.227097
清单项目综合单价													41.704332

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.3759	1.94		
		技工人工费(安装)	元	4.901	1.3511	6.62		
		高级技工人工费(安装)	元	1.111	1.3551	1.51		
		增加人工费	元	3.697704	1	3.7		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15		
		锯条	根	0.056	0.77	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25		
		燃气热水器角阀DN20	个	1.01	20	20.2		
		其他材料费	元	0.112	1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.939531	1	0.94		

项目编码	030413002047	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	253

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 25以内	10m	0.1	50.43	0.15	0	0	11.11	5.043	0.015	0	0	1.111
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	11.59	1.3	0	0	2.62	1.159	0.13	0	0	0.262
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0621	36.72	0	0	9.33	8.71	2.280312	0	0	0.579393	0.540891
小计									8.482312	0.145	0	0.579393	1.913891
清单项目综合单价													11.120596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	4.5907	1.3511	6.2		
		增加人工费	元	2.27738	1	2.28		
	材料	水	m3	0.0008	3.77	0		
		其他材料费	元	0.015	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.578648	1	0.58		

项目编码	030413002048	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	167.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	37.92	0.1	0	0	8.35	3.792	0.01	0	0	0.835
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.66	0.87	0	0	1.95	0.866	0.087	0	0	0.195
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0466	36.72	0	0	9.33	8.71	1.711152	0	0	0.434778	0.405886
小计									6.369152	0.097	0	0.434778	1.435886
清单项目综合单价													8.336816

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	3.4471	1.3511	4.66		
		增加人工费	元	1.710422	1	1.71		
	材料	水	m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.434592	1	0.43		

项目编码	030413002049	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	1000.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 16以内	10m	0.1	28.35	0.1	0	0	6.24	2.835	0.01	0	0	0.624
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.1	6.62	0.43	0	0	1.48	0.662	0.043	0	0	0.148
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.035	36.72	0	0	9.33	8.71	1.2852	0	0	0.32655	0.30485
小计									4.7822	0.053	0	0.32655	1.07685
清单项目综合单价													6.238600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费(安装)	元	2.5881	1.3511	3.5		
		增加人工费	元	1.284099	1	1.28		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	水	m3	0.0003	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.32627	1	0.33		

项目编码	080807013018	项目名称	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	计量单位	处	工程量	322

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-204	防火堵洞 保护管	处	1	18.25	1.09	0	0	4.08	18.25	1.09	0	0	4.08
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.183	36.72	0	0	9.33	8.71	6.71976	0	0	1.70739	1.59393
小计									24.96976	1.09	0	1.70739	5.67393

清单项目综合单价 33.44108

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.369	1.3759	4.64		
		技工人工费(安装)	元	7.489	1.3511	10.12		
		高级技工人工费(安装)	元	2.579	1.3551	3.49		
		增加人工费	元	6.7014	1	6.7		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.05	5.65	0.28		
		汽油 60#～70#	kg	0.1	7.54	0.75		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.702725	1	1.7		

项目编码	030404033018	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装	10套	0.1	705.7	6.84	1692.5	0	155.66	70.57	0.684	169.25	0	15.566
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	1200.5	0	0	83.49	10.659	120.05	0	0	8.349
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.8123	36.72	0	0	9.33	8.71	29.827656	0	0	7.578759	7.075133
小计									111.056656	120.734	169.25	7.578759	30.990133

清单项目综合单价 439.609548

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.6186	1.3759	13.23		
		技工人工费(安装)	元	42.1513	1.3511	56.95		
		高级技工人工费(安装)	元	8.1501	1.3551	11.04		
		增加人工费	元	29.827297	1	29.83		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
		其他材料费	元	0.099	1	0.1		
		排气扇开关	个	1	120	120		
	主材							
	设备	多功能排气扇NFJ-1						
	机械	增加机械费	元	7.578668	1	7.58		

项目编码	030702001021	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	54.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-2	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 320以下 0.5	10m2	0.1	1224.74	375.58	0	69.89	293.03	122.474	37.558	0	6.989	29.303
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0235	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.56353	0.17108	0	0.15416	0.14288
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0235	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.544025	0.145465	0	0.15416	0.137475
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0235	23.15	8.88	0	0	5.54	0.544025	0.20868	0	0	0.13019
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0235	23.15	7.77	0	0	5.48	0.544025	0.182595	0	0	0.12878
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0235	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.84976	0.037835	0	0.30832	0.20962
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	1.2552	36.72	0	0	9.33	8.71	46.090944	0	0	11.711016	10.932792
小计									171.610309	38.303655	0	19.316656	40.984737

清单项目综合单价 270.215357

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	35.202736	1.3759	48.44		
		技工人工费(安装)	元	43.925484	1.3511	59.35		
		高级技工人工费(安装)	元	13.083669	1.3551	17.73		
		增加人工费	元	46.088132	1	46.09		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.293	3.9	1.14		
		扁钢 ＜60	kg	2.064	4.555	9.4		
		角钢 ＜60	kg	0.089	4.035	0.36		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	20.05	22.82		
		钢丝刷	把	0.003517	2.77	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.14	7.49	1.05		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.85	1.96	1.67		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.2	3.2	0.64		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0015	21.5	0.03		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0075	7.06	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.025557	0.75	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.03986	7.36	0.29		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.03517	10.9	0.38		
		溶剂汽油	kg	0.004924	6	0.03		
		氧气	m3	0.0084	6.99	0.06		
		乙炔气	kg	0.003	16.54	0.05		
		电	kWh	0.0423	0.77	0.03		
		其他材料费	元	0.265393	1	0.27		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000469	1312.31	0.62		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	191.14	2.48		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003	263.99	0.79		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600	台班	0.003	268.96	0.81		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0035	206.38	0.72		
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.041	36.68	1.5		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.03	7.96	0.24		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003	146.76	0.44		
		增加机械费	元	11.710302	1	11.71		

项目编码	030703013018	项目名称	不锈钢风帽	计量单位	个	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
030903-239换	钢制圆伞形风帽安装下口直径(mm) 500以下	个	1	69.74	35.52	0	0	17.13	69.74	35.52	0	0	17.13
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.6974	36.72	0	0	9.33	8.71	25.608528	0	0	6.506742	6.074354
小计									95.348528	35.52	0	6.506742	23.204354
清单项目综合单价													160.579624
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		19.476	1.3759		26.8		
		技工人工费(安装)				元		24.385	1.3511		32.95		
		高级技工人工费(安装)				元		7.379	1.3551		10		
		增加人工费				元		25.608528	1		25.61		
	材料	扁钢 <60				kg		0.628	4.555		2.86		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.07	7.49		0.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套		0.3	3.2		0.96		
		其他材料费				元		1.176	1		1.18		
		不锈钢风帽100				个		1	30		30		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		6.506742	1		6.51		
项目编码	030412004265	项目名称	装饰灯				计量单位	套	工程量	184			

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2682	36.72	0	0	9.33	8.71	9.848304	0	0	2.502306	2.336022
小计									36.661304	108.14	0	2.502306	13.645022
清单项目综合单价													160.948632
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.1776	1.3759		4.37		
		技工人工费(安装)				元		13.9097	1.3511		18.79		
		高级技工人工费(安装)				元		2.6919	1.3551		3.65		
		增加人工费				元		9.84573	1		9.85		
	材料	嵌入式可调射灯A02a,LED 10W 24° 3500K				套		1	106.76		106.76		
		其他材料费				元		1.38	1		1.38		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.501652	1		2.5		
项目编码	030412004266	项目名称	装饰灯				计量单位	套	工程量	92			

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.269	36.72	0	0	9.33	8.71	9.87768	0	0	2.50977	2.34299
小计									36.69068	108.14	0	2.50977	13.65199
清单项目综合单价													160.99244
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.1776	1.3759		4.37		
		技工人工费(安装)				元		13.9097	1.3511		18.79		
		高级技工人工费(安装)				元		2.6919	1.3551		3.65		
		增加人工费				元		9.84575	1		9.85		
	材料	其他材料费				元		1.38	1		1.38		
		嵌入式可调射灯A02d,LED 10W 24° 3500K				套		1	106.76		106.76		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.501657	1		2.5		
项目编码	030412004267	项目名称	装饰灯				计量单位	套	工程量	184			

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1188.2	0	0	118.43	26.813	118.82	0	0	11.843
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2682	36.72	0	0	9.33	8.71	9.848304	0	0	2.502306	2.336022
小计									36.661304	118.82	0	2.502306	14.179022
清单项目综合单价													172.162632
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.1776	1.3759		4.37		
		技工人工费(安装)				元		13.9097	1.3511		18.79		
		高级技工人工费(安装)				元		2.6919	1.3551		3.65		
		增加人工费				元		9.84573	1		9.85		
	材料	嵌入式可调射灯A03a，LED 12W 24° 3500K				套		1	117.44		117.44		
		其他材料费				元		1.38	1		1.38		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.501652	1		2.5		
项目编码	030412004268	项目名称	装饰灯				计量单位	套	工程量	368			

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1188.2	0	0	118.43	26.813	118.82	0	0	11.843
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2682	36.72	0	0	9.33	8.71	9.848304	0	0	2.502306	2.336022
小计									36.661304	118.82	0	2.502306	14.179022
清单项目综合单价													172.162632
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.1776	1.3759		4.37		
		技工人工费(安装)				元		13.9097	1.3511		18.79		
		高级技工人工费(安装)				元		2.6919	1.3551		3.65		
		增加人工费				元		9.84573	1		9.85		
	材料	嵌入式可调射灯A03b，LED 12W 35° 3500K				套		1	117.44		117.44		
		其他材料费				元		1.38	1		1.38		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.501652	1		2.5		
项目编码	030412004269	项目名称	装饰灯				计量单位	套	工程量	414			

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.72	1188.2	0	0	118.43	26.813	118.82	0	0	11.843
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2682	36.72	0	0	9.33	8.71	9.848304	0	0	2.502306	2.336022
小计									36.661304	118.82	0	2.502306	14.179022
清单项目综合单价													172.162632

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.845732	1	9.85		
	材料	嵌入式可调射灯A03c，LED 12W 50° 3500K	套	1	117.44	117.44		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501652	1	2.5		

项目编码	030412004270	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.269	36.72	0	0	9.33	8.71	9.87768	0	0	2.50977	2.34299
小计									36.69068	108.14	0	2.50977	13.65199
清单项目综合单价													160.99244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.84575	1	9.85		
	材料	嵌入式可调射灯H01b，LED 10W 35° 3500K	套	1	106.76	106.76		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501657	1	2.5		

项目编码	030412004271	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	363.8	0	0	77.21	26.813	36.38	0	0	7.721
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.269	36.72	0	0	9.33	8.71	9.87768	0	0	2.50977	2.34299
小计									36.69068	36.38	0	2.50977	10.06399
清单项目综合单价													85.64444

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.84575	1	9.85		
	材料	嵌入式鱼嘴射灯S01d，LED 3W 24° 3500K	套	1	35	35		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501657	1	2.5		

项目编码	030412004272	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	248.88	464.48	0	0	78	24.888	46.448	0	0	7.8
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2489	36.72	0	0	9.33	8.71	9.139608	0	0	2.322237	2.167919
小计									34.027608	46.448	0	2.322237	9.967919
清单项目综合单价													92.765764

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.5051	1.3759	6.2		
		技工人工费(安装)	元	11.2803	1.3511	15.24		
		高级技工人工费(安装)	元	2.5451	1.3551	3.45		
		增加人工费	元	9.13889	1	9.14		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.5	0.21		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.416	0.5	0.21		
		吸顶灯B01，LED 24W 120° 3500K	套	1.01	45	45.45		
		其他材料费	元	0.582	1	0.58		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.322054	1	2.32		

项目编码	030412004273	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装	10套	0.1	328.23	634.92	0	0	103.99	32.823	63.492	0	0	10.399
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.3283	36.72	0	0	9.33	8.71	12.055176	0	0	3.063039	2.859493
小计									44.878176	63.492	0	3.063039	13.258493
清单项目综合单价													124.691708

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.941	1.3759	8.17		
		技工人工费(安装)	元	14.877	1.3511	20.1		
		高级技工人工费(安装)	元	3.3564	1.3551	4.55		
		增加人工费	元	12.052622	1	12.05		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.22	0.18		
		冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0.007	5.5	0.04		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.21	0.09	0.38		
		踢脚灯S01，LED 2W 3000K，带感应器	套	1.01	61.67	62.29		
		其他材料费	元	0.605	1	0.61		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备										
	机械	增加机械费			元	3.06239	1	3.06		
项目编码	030412004274	项目名称	装饰灯			计量单位	m	工程量	448.5		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.2	263.89	0	0	21.16	3.62	26.389	0	0	2.116
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0362	36.72	0	0	9.33	8.71	1.329264	0	0	0.337746	0.315302
小计									4.949264	26.389	0	0.337746	2.431302
清单项目综合单价													34.107312
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.6638		1.3759		0.91		
		技工人工费(安装)				元	1.485		1.3511		2.01		
		高级技工人工费(安装)				元	0.5167		1.3551		0.7		
		增加人工费				元	1.329264		1		1.33		
	材料	LED硬灯带C01b，LED 4W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源				m	1.01		25.73		25.99		
		电线 BV-2.5				m	0.0458		2.18		0.1		
		铜接线端子 DT-6				个	0.1015		1.2		0.12		
		其他材料费				元	0.18		1		0.18		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.337746		1		0.34		
项目编码	030412004275	项目名称	装饰灯			计量单位	m	工程量	230				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	1	36.2	321.86	0	0	24.06	36.2	321.86	0	0	24.06
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.037	36.72	0	0	9.33	8.71	1.35864	0	0	0.34521	0.32227
小计									37.55864	321.86	0	0.34521	24.38227
清单项目综合单价													384.14612
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.6638		1.3759		0.91		
		技工人工费(安装)				元	1.485		1.3511		2.01		
		高级技工人工费(安装)				元	0.5167		1.3551		0.7		
		增加人工费				元	1.329264		1		1.33		
	材料	LED硬灯带C02b，LED 8W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源				m	1.01		31.47		31.78		
		电线 BV-2.5				m	0.0458		2.18		0.1		
		铜接线端子 DT-6				个	0.1015		1.2		0.12		
		其他材料费				元	0.18		1		0.18		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.337746		1		0.34		
项目编码	030412004276	项目名称	装饰灯			计量单位	m	工程量	1811.02				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	171.22	0	0	37.28	13.047	17.122	0	0	3.728
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1305	36.72	0	0	9.33	8.71	4.79196	0	0	1.217565	1.136655
小计									17.83896	17.122	0	1.217565	4.864655
清单项目综合单价													41.043180
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.5451		1.3759		2.13		
		技工人工费(安装)				元	6.7704		1.3511		9.15		
		高级技工人工费(安装)				元	1.3092		1.3551		1.77		
		增加人工费				元	4.790859		1		4.79		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm				kg	0.101		5.65		0.57		
		尼龙扎带 L=100-150				根	1.05		0.18		0.19		
		其他材料费				元	0.202		1		0.2		
		软灯带C03，LED 12W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源				m	1.01		16		16.16		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.217285		1		1.22		
项目编码	030412004277	项目名称	装饰灯			计量单位	m	工程量	153.18				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	143.95	0	0	35.92	13.047	14.395	0	0	3.592
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1305	36.72	0	0	9.33	8.71	4.79196	0	0	1.217565	1.136655
小计									17.83896	14.395	0	1.217565	4.728655
清单项目综合单价													38.180180
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.5451		1.3759		2.13		
		技工人工费(安装)				元	6.7704		1.3511		9.15		
		高级技工人工费(安装)				元	1.3092		1.3551		1.77		
		增加人工费				元	4.79086		1		4.79		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm				kg	0.101		5.65		0.57		
		尼龙扎带 L=100-150				根	1.05		0.18		0.19		
		其他材料费				元	0.202		1		0.2		
		直角灯带C04，LED 6W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源				m	1.01		13.3		13.43		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.217285		1		1.22		
项目编码	030412004278	项目名称	装饰灯			计量单位	m	工程量	212.52				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	132.84	0	0	35.36	13.047	13.284	0	0	3.536
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1305	36.72	0	0	9.33	8.71	4.79196	0	0	1.217565	1.136655
小计									17.83896	13.284	0	1.217565	4.672655
清单项目综合单价													37.013180
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)				元	1.5451		1.3759		2.13		
		技工人工费(安装)				元	6.7704		1.3511		9.15		
		高级技工人工费(安装)				元	1.3092		1.3551		1.77		
		增加人工费				元	4.790861		1		4.79		
		镀锌铁丝 Φ2.8mm				kg	0.101		5.65		0.57		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
		感应灯带C09，LED 4.8W/m 3000K 铝槽，带感应器，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	12.2	12.32		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.217286	1	1.22		

项目编码	030404035097	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	828

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	120.67	0	0	33.34	12.41	12.067	0	0	3.334
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1241	36.72	0	0	9.33	8.71	4.556952	0	0	1.157853	1.080911
小计									16.966952	12.067	0	1.157853	4.414911
清单项目综合单价													34.606716

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	4.556952	1	4.56		
	材料	其他材料费	元	0.067	1	0.07		
		五孔电源插座	个	1	12	12		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.157853	1	1.16		

项目编码	030404035098	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	276

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	180.67	0	0	36.34	12.41	18.067	0	0	3.634
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1241	36.72	0	0	9.33	8.71	4.556952	0	0	1.157853	1.080911
小计									16.966952	18.067	0	1.157853	4.714911
清单项目综合单价													40.906716

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	4.556952	1	4.56		
	材料	其他材料费	元	0.067	1	0.07		
		带开关电源插座	个	1	18	18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.157853	1	1.16		

项目编码	030404035099	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	276

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	180.67	0	0	36.34	12.41	18.067	0	0	3.634
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1241	36.72	0	0	9.33	8.71	4.556952	0	0	1.157853	1.080911
小计									16.966952	18.067	0	1.157853	4.714911
清单项目综合单价													40.906716

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	4.556952	1	4.56		
	材料	其他材料费	元	0.067	1	0.07		
		防泼溅电源插座(带防溅盒)	个	1	18	18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.157853	1	1.16		

项目编码	030404035100	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	184

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	200.67	0	0	37.34	12.41	20.067	0	0	3.734
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1241	36.72	0	0	9.33	8.71	4.556952	0	0	1.157853	1.080911
小计									16.966952	20.067	0	1.157853	4.814911
清单项目综合单价													43.006716

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	4.556952	1	4.56		
	材料	其他材料费	元	0.067	1	0.07		
		带开关防泼溅电源插座(带防溅盒)	个	1	20	20		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.157853	1	1.16		

项目编码	030404035101	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	322

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	550.67	0	0	54.84	12.41	55.067	0	0	5.484
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1241	36.72	0	0	9.33	8.71	4.556952	0	0	1.157853	1.080911
小计									16.966952	55.067	0	1.157853	6.564911
清单项目综合单价													79.756716

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	4.556952	1	4.56		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	其他材料费	元	0.067	1	0.07		
		带USB接口电源插座	个	1	55	55		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.157853	1	1.16		

项目编码	030404034027	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	150.5	0	0	30.99	10.659	15.05	0	0	3.099
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1066	36.72	0	0	9.33	8.71	3.914352	0	0	0.994578	0.928486
小计									14.573352	15.05	0	0.994578	4.027486

清单项目综合单价						34.645416
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.262	1.3759	1.74		
		技工人工费(安装)	元	5.5314	1.3511	7.47		
		高级技工人工费(安装)	元	1.0692	1.3551	1.45		
		增加人工费	元	3.913953	1	3.91		
	材料	其他材料费	元	0.05	1	0.05		
		阳台电动晾衣架控制面板	个	1	15	15		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.994477	1	0.99		

项目编码	030411006025	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	920

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-323	明装 普通接线盒	10个	1	102.51	23.59	0	0	23.75	102.51	23.59	0	0	23.75
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1026	36.72	0	0	9.33	8.71	3.767472	0	0	0.957258	0.893646
小计									106.277472	23.59	0	0.957258	24.643646

清单项目综合单价						155.468376
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.8501	1.3759	2.55		
		技工人工费(安装)	元	4.2236	1.3511	5.71		
		高级技工人工费(安装)	元	1.475	1.3551	2		
		增加人工费	元	3.764167	1	3.76		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	2.06	0.05	0.1		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	2.06	0.09	0.19		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	2.02	2.06		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.956418	1	0.96		

项目编码	030411004085	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	30363.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	148.86	317.28	0	0	48.63	1.4886	3.1728	0	0	0.4863
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0149	36.72	0	0	9.33	8.71	0.547128	0	0	0.139017	0.129779
小计									2.035728	3.1728	0	0.139017	0.616079

清单项目综合单价						5.963624
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.17627	1.3759	0.24		
		技工人工费(安装)	元	0.77248	1.3511	1.04		
		高级技工人工费(安装)	元	0.14937	1.3551	0.2		
		增加人工费	元	0.546614	1	0.55		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		WDZC-BYJ-2.5	m	1.16	2.56	2.97		
		其他材料费	元	0.0058	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.138886	1	0.14		

项目编码	030411004086	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	12217.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4	100m单线	0.01	178.44	457.34	0	0	62.14	1.7844	4.5734	0	0	0.6214
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0179	36.72	0	0	9.33	8.71	0.657288	0	0	0.167007	0.155909
小计									2.441688	4.5734	0	0.167007	0.777309

清单项目综合单价						7.959404
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.21106	1.3759	0.29		
		技工人工费(安装)	元	0.9264	1.3511	1.25		
		高级技工人工费(安装)	元	0.17884	1.3551	0.24		
		增加人工费	元	0.655232	1	0.66		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		WDZC-BYJ-4	m	1.0925	4	4.37		
		其他材料费	元	0.0057	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.166485	1	0.17		

项目编码	030411004087	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3680

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5	100m单线	0.1	110.25	486.81	0	0	48.61	11.025	48.681	0	0	4.861

工程量清单综合单价分析表

031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.012	36.72	0	0	9.33	8.71	0.44064	0	0	0.11196	0.10452
小计									11.46564	48.681	0	0.11196	4.96552
清单项目综合单价													65.22412
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.13057		1.3759		0.18		
		技工人工费(安装)				元	0.57214		1.3511		0.77		
		高级技工人工费(安装)				元	0.1106		1.3551		0.15		
		增加人工费				元	0.404838		1		0.4		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.01		0.7		0.01		
		焊锡				kg	0.0011		75.6		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001		69.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055		7.54		0.04		
		多芯导线 RVSP-2×1.5				m	1.05		4.5		4.73		
		其他材料费				元	0.0045		1		0		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.102863		1		0.1		
项目编码	030411004088	项目名称			配线			计量单位	m		工程量	3680	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	0.1	108.61	413.17	0	0	44.56	10.861	41.317	0	0	4.456
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0109	36.72	0	0	9.33	8.71	0.400248	0	0	0.101697	0.094939
小计									11.261248	41.317	0	0.101697	4.550939
清单项目综合单价													57.230884
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.12838		1.3759		0.18		
		技工人工费(安装)				元	0.56397		1.3511		0.76		
		高级技工人工费(安装)				元	0.1088		1.3551		0.15		
		增加人工费				元	0.398816		1		0.4		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.009		0.7		0.01		
		焊锡				kg	0.0011		75.6		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001		69.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055		7.54		0.04		
		EIB2*2*0.8				m	1.05		3.8		3.99		
		其他材料费				元	0.0038		1		0		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.101333		1		0.1		
项目编码	030409B002019	项目名称			卫生间等电位连接			计量单位	间		工程量	92	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030209-78	等电位末端金属体与绝缘导线连接	处	5	7.42	41.94	0	0	3.73	37.1	209.7	0	0	18.65
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.371	36.72	0	0	9.33	8.71	13.62312	0	0	3.46143	3.23141
小计									50.72312	209.7	0	3.46143	21.88141
清单项目综合单价													285.76596
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	5.46		1.3759		7.51		
		技工人工费(安装)				元	16.335		1.3511		22.07		
		高级技工人工费(安装)				元	5.555		1.3551		7.53		
		增加人工费				元	13.62312		1		13.62		
	材料	棉纱				kg	0.25		10.6		2.65		
		焊锡膏				kg	0.05		69.5		3.48		
		焊锡				kg	0.025		75.6		1.89		
		测试板				块	5.05		35		176.75		
		汽油 70#～90#				kg	0.1		7.54		0.75		
		电线 BV-4				m	3.75		3.45		12.94		
		铜接线端子 DT-6				个	5.1		1.2		6.12		
		其他材料费				元	5.1		1		5.1		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	3.46143		1		3.46		
项目编码	030404031019	项目名称			小电器			计量单位	个		工程量	46	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装	10套	0.1	705.7	6.84	7390	0	155.66	70.57	0.684	739	0	15.566
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	1200.5	0	0	83.49	10.659	120.05	0	0	8.349
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.8123	36.72	0	0	9.33	8.71	29.827656	0	0	7.578759	7.075133
小计									111.056656	120.734	739	7.578759	30.990133
清单项目综合单价													1009.359548
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	9.6186		1.3759		13.23		
		技工人工费(安装)				元	42.1513		1.3511		56.95		
		高级技工人工费(安装)				元	8.1501		1.3551		11.04		
		增加人工费				元	29.827257		1		29.83		
	材料	木螺钉 M4×65以下				10个	0.42		0.22		0.09		
		冲击钻头 φ6mm～12mm				个	0.03		5.5		0.17		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	4.2		0.09		0.38		
		其他材料费				元	0.099		1		0.1		
		凉霸开关				个	1		120		120		
	主材												
	设备	凉霸											
	机械	增加机械费				元	7.578658		1		7.58		
项目编码	030411001049	项目名称			配管			计量单位	m		工程量	619.62	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-155	金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以内) 500	10m	0.1	271.97	102.39	0	0	64.98	27.197	10.239	0	0	6.498
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.272	36.72	0	0	9.33	8.71	9.98784	0	0	2.53776	2.36912
小计									37.18484	10.239	0	2.53776	8.86712
清单项目综合单价													58.828720
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)				元	3.2205		1.3759		4.43		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	14.1135	1.3511	19.07		
		高级技工人工费(安装)	元	2.7287	1.3551	3.7		
		增加人工费	元	9.986741	1	9.99		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	4.16	0.3	1.25		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.64	2.72		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	2.06	0.85	1.75		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	2.06	0.07	0.14		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	4.12	0.95	3.91		
		其他材料费	元	0.463	1	0.46		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.537481	1	2.54		

项目编码	030411001050	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4764.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-146	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内)20	100m	0.01	727.76	213.11	0	0	170.84	7.2776	2.1311	0	0	1.7084
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0728	36.72	0	0	9.33	8.71	2.673216	0	0	0.679224	0.634088
小计									9.950816	2.1311	0	0.679224	2.342488
清单项目综合单价													15.103628

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.86179	1.3759	1.19		
		技工人工费(安装)	元	3.77644	1.3511	5.1		
		高级技工人工费(安装)	元	0.7302	1.3551	0.99		
		增加人工费	元	2.672335	1	2.67		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.65	0.02		
		锯条	根	0.01	0.77	0.01		
		胶合剂	kg	0.0008	12.5	0.01		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.81	1.99		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm	个	0.2575	0.3	0.08		
		其他材料费	元	0.0225	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.679	1	0.68		

项目编码	030404036019	项目名称	其他电器	计量单位	台	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030806-50	消毒器安装	台	1	113.48	12	460	0	25.57	113.48	12	460	0	25.57
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	1.1348	36.72	0	0	9.33	8.71	41.669856	0	0	10.587684	9.884108
小计									155.149856	12	460	10.587684	35.454108
清单项目综合单价													673.191648

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	16.216	1.3759	22.31		
		技工人工费(安装)	元	54.901	1.3511	74.18		
		高级技工人工费(安装)	元	12.537	1.3551	16.99		
		增加人工费	元	41.669856	1	41.67		
	材料	耐油胶管 Φ9mm-10mm	m	1	12	12		
	主材							
	设备	智能除臭杀菌消毒烘干机						
	机械	增加机械费	元	10.587684	1	10.59		

项目编码	031004003019	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-4换	洗脸盆 普通冷热水	10组	0.1	765.22	92.55	0	0	173.06	76.522	9.255	0	0	17.306
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.7653	36.72	0	0	9.33	8.71	28.101816	0	0	7.140249	6.665763
小计									104.623816	9.255	0	7.140249	23.971763
清单项目综合单价													144.990828

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	10.9141	1.3759	15.02		
		技工人工费(安装)	元	37.0146	1.3511	50.01		
		高级技工人工费(安装)	元	8.4823	1.3551	11.49		
		增加人工费	元	28.098862	1	28.1		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.015	7.49	0.11		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	208	0.42		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2400	2.4		
		存水弯(塑料)DN32	个	1.005	3.85	3.87		
		其他材料费	元	2.2896	1	2.29		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	7.139499	1	7.14		

项目编码	031004006019	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-33换	坐式大便器 连体水箱	10套	0.1	828.23	116.19	0	0	188.1	82.823	11.619	0	0	18.81
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.8283	36.72	0	0	9.33	8.71	30.415176	0	0	7.728039	7.214493
小计									113.238176	11.619	0	7.728039	26.024493
清单项目综合单价													158.609708

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	11.9803	1.3759	16.48		
		技工人工费(安装)	元	40.6113	1.3511	54.87		
		高级技工人工费(安装)	元	8.4636	1.3551	11.47		
		增加人工费	元	30.412622	1	30.41		
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.6	0.34	0.54		
		膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	2.06	0.07	0.14		
		冲击钻头 Φ8mm～16mm	个	0.024	8.75	0.21		
		锯条(各种规格)	根	0.2	0.77	0.15		
		防水密封胶	支	0.5	9.89	4.95		
		水	m3	0.012	3.77	0.05		
		电	kWh	0.032	0.77	0.02		
		其他材料费	元	0.3	1	0.3		
		大便器排水接头	个	1.01	5.2	5.25		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备											
	机械	增加机械费			元	7.72739	1	7.73				
项目编码	031004010019	项目名称	淋浴器			计量单位	套	工程量	92			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-25换	双柄淋浴龙头成品淋浴器	10组	0.1	289.26	361.57	0	0	81.74	28.926	36.157	0	0	8.174
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2893	36.72	0	0	9.33	8.71	10.623096	0	0	2.699169	2.519803
小计									39.549096	36.157	0	2.699169	10.693803
清单项目综合单价													89.099068
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	4.1237		1.3759		5.67		
		技工人工费(安装)				元	13.9914		1.3511		18.9		
		高级技工人工费(安装)				元	3.2087		1.3551		4.35		
		增加人工费				元	10.621619		1		10.62		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.3		0.56		0.17		
		天然砂(细砂)				m3	0.002		208		0.42		
		木材(一级红松)				m3	0.004		2400		9.6		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm				m	1.65		7.54		12.44		
		三通固定座 DN15				个	1.05		12		12.6		
		其他材料费				元	0.9318		1		0.93		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	2.698794		1		2.7		
项目编码	031004004019	项目名称	洗涤盆			计量单位	组	工程量	46				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-12换	洗涤盆 冷热水龙头	10组	0.1	655.05	719.81	0	0	180.17	65.505	71.981	0	0	18.017
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.6551	36.72	0	0	9.33	8.71	24.055272	0	0	6.112083	5.705921
小计									89.560272	71.981	0	6.112083	23.722921
清单项目综合单价													191.376276
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	9.3362		1.3759		12.85		
		技工人工费(安装)				元	31.6879		1.3511		42.81		
		高级技工人工费(安装)				元	7.2654		1.3551		9.85		
		增加人工费				元	24.053436		1		24.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.02		7.49		0.15		
		六角带帽螺栓 M6×100				套	4.12		0.15		0.62		
		普通水泥 32.5(R)				kg	1		0.56		0.56		
		天然砂(细砂)				m3	0.002		208		0.42		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63				m	0.4		13.47		5.39		
		转换接头 DN50×50 PVC-U				个	1.01		13.5		13.64		
		存水弯(塑料)DN50 S型				个	1.005		5.21		5.24		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50				套	1.01		41		41.41		
		其他材料费				元	4.568		1		4.57		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	6.111617		1		6.11		
项目编码	031004014068	项目名称	给、排水附(配)件			计量单位	个	工程量	184				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	216.36	125.98	0	0	53.92	21.636	12.598	0	0	5.392
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2164	36.72	0	0	9.33	8.71	7.946208	0	0	2.019012	1.884844
小计									29.582208	12.598	0	2.019012	7.276844
清单项目综合单价													51.476064
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	3.0902		1.3759		4.25		
		技工人工费(安装)				元	10.4626		1.3511		14.14		
		高级技工人工费(安装)				元	2.3973		1.3551		3.25		
		增加人工费				元	7.944731		1		7.94		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.6		0.56		0.34		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm				m	0.1		22.22		2.22		
		其他材料费				元	0.04		1		0.04		
		存水弯(铸铁)DN50				个	1		10		10		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	2.018637		1		2.02		
项目编码	031004014069	项目名称	给、排水附(配)件			计量单位	个	工程量	46				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径(mm以内) 80	10个	0.1	427.63	140.16	0	0	101.13	42.763	14.016	0	0	10.113
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.428	36.72	0	0	9.33	8.71	15.71616	0	0	3.99324	3.72788
小计									58.47916	14.016	0	3.99324	13.84088
清单项目综合单价													90.32928
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	6.1049		1.3759		8.4		
		技工人工费(安装)				元	20.6801		1.3511		27.94		
		高级技工人工费(安装)				元	4.7391		1.3551		6.42		
		增加人工费				元	15.70259		1		15.7		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.65		0.56		0.36		
		其他材料费				元	0.06		1		0.06		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm				m	0.1		35.92		3.59		
		存水弯(铸铁)DN75				个	1		10		10		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	3.989792		1		3.99		
项目编码	031004014070	项目名称	给、排水附(配)件			计量单位	个	工程量	46				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径(mm以内) 80	10个	0.1	427.63	140.16	0	0	101.13	42.763	14.016	0	0	10.113

工程量清单综合单价分析表

031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.428	36.72	0	0	9.33	8.71	15.71616	0	0	3.99324	3.72788
小计									58.47916	14.016	0	3.99324	13.84088
清单项目综合单价													90.32928
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	6.1049	1.3759		8.4		
		技工人工费(安装)					元	20.6801	1.3511		27.94		
		高级技工人工费(安装)					元	4.7391	1.3551		6.42		
		增加人工费					元	15.70259	1		15.7		
	材料	普通水泥 32.5(R)					kg	0.65	0.56		0.36		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm					m	0.1	35.92		3.59		
		其他材料费					元	0.06	1		0.06		
		存水弯(铸铁)DN75					个	1	10		10		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	3.989792	1		3.99		
项目编码	031004014071	项目名称		给、排水附(配)件			计量单位		个		工程量	46	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-56换	普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	10个	0.1	43.89	0.23	0	0	9.67	4.389	0.023	0	0	0.967
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0439	36.72	0	0	9.33	8.71	1.612008	0	0	0.409587	0.382369
小计									6.001008	0.023	0	0.409587	1.349369
清单项目综合单价													7.782964
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	0.631	1.3759		0.87		
		技工人工费(安装)					元	2.1255	1.3511		2.87		
		高级技工人工费(安装)					元	0.4791	1.3551		0.65		
		增加人工费					元	1.611609	1		1.61		
	材料	聚四氟乙烯生料带					m	0.17	0.1		0.02		
		其他材料费					元	0.006	1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	0.409486	1		0.41		
项目编码	031001006122	项目名称		塑料管			计量单位		m		工程量	735.08	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-275换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 25	10m	0.1	136.88	93.44	0	0.2	34.82	13.688	9.344	0	0.02	3.482
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1443	36.72	0	0	9.33	8.71	5.298696	0	0	1.346319	1.256853
小计									19.728496	9.5364	0	1.366319	4.911753
清单项目综合单价													35.542968
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	2.06403	1.3759		2.84		
		技工人工费(安装)					元	6.9791	1.3511		9.43		
		高级技工人工费(安装)					元	1.59461	1.3551		2.16		
		增加人工费					元	5.298624	1		5.3		
	材料	锯条					根	0.057	0.77		0.04		
		漂白粉					kg	0.0009	4.3		0		
		PPR给水管DN25					m	1.02	6.89		7.03		
		塑料给水管接头零件 dn25					个	1.225	1.06		1.3		
		水					m3	0.056	3.77		0.21		
		其他材料费					元	0.951	1		0.95		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	1.346301	1		1.35		
		试压泵 压力P（MPa） P=6					台班	0.0001	201.16		0.02		
项目编码	031001006123	项目名称		塑料管			计量单位		m		工程量	864.8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	57.02	0	0.2	31.95	13.217	5.702	0	0.02	3.195
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1396	36.72	0	0	9.33	8.71	5.126112	0	0	1.302468	1.215916
小计									19.084912	5.8944	0	1.322468	4.583816
清单项目综合单价													30.885596
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	1.98843	1.3759		2.74		
		技工人工费(安装)					元	6.7616	1.3511		9.14		
		高级技工人工费(安装)					元	1.54001	1.3551		2.09		
		增加人工费					元	5.125671	1		5.13		
	材料	锯条					根	0.042	0.77		0.03		
		漂白粉					kg	0.0009	4.3		0		
		PPR给水管DN20					m	1.02	4.3		4.39		
		塑料给水管接头零件 dn20					个	1.152	0.33		0.38		
		水					m3	0.055	3.77		0.21		
		其他材料费					元	0.885	1		0.89		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	1.302356	1		1.3		
		试压泵 压力P（MPa） P=6					台班	0.0001	201.16		0.02		
项目编码	031001006124	项目名称		塑料管			计量单位		m		工程量	830.76	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	44.78	0	0.2	31.34	13.217	4.478	0	0.02	3.134
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1396	36.72	0	0	9.33	8.71	5.126112	0	0	1.302468	1.215916
小计									19.084912	4.6704	0	1.322468	4.522816
清单项目综合单价													29.600596
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	5.12567	1	5.13		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR给水管DN15	m	1.02	3.1	3.16		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.302356	1	1.3		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		

项目编码	031001006125	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	585.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	76.81	0	0.2	32.94	13.217	7.681	0	0.02	3.294
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1396	36.72	0	0	9.33	8.71	5.126112	0	0	1.302468	1.215916
小计									19.084912	7.8734	0	1.322468	4.682816
清单项目综合单价													32.963596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	5.125669	1	5.13		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR热水管DN20	m	1.02	6.24	6.36		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.302356	1	1.3		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		

项目编码	031001006126	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	688.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	55.9	0	0.2	31.89	13.217	5.59	0	0.02	3.189
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1396	36.72	0	0	9.33	8.71	5.126112	0	0	1.302468	1.215916
小计									19.084912	5.7824	0	1.322468	4.577816
清单项目综合单价													30.767596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	5.125673	1	5.13		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR热水管DN15	m	1.02	4.19	4.27		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.302356	1	1.3		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		

项目编码	031001006127	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	161

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.1	271.47	369.46	0	0	78.23	27.147	36.946	0	0	7.823
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2715	36.72	0	0	9.33	8.71	9.96948	0	0	2.533095	2.364765
小计									37.11648	36.946	0	2.533095	10.187765
清单项目综合单价													86.783340

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.8741	1.3759	5.33		
		技工人工费(安装)	元	13.1333	1.3511	17.74		
		高级技工人工费(安装)	元	3.0053	1.3551	4.07		
		增加人工费	元	9.968385	1	9.97		
	材料	锯条	根	0.194	0.77	0.15		
		粘合剂	kg	0.124	22.27	2.76		
		承插塑料排水管 dn110 白色UPVC	m	0.95	15.28	14.52		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	9.73	11.25		
		伸缩节 dn110	个	0.35	19.95	6.98		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	8.31	0.42		
		其他材料费	元	0.873	1	0.87		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.532817	1	2.53		

项目编码	031001006128	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	458.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 63	10m	0.1	220.63	128.88	0	0	55	22.063	12.888	0	0	5.5
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2207	36.72	0	0	9.33	8.71	8.104104	0	0	2.059131	1.922297
小计									30.167104	12.888	0	2.059131	7.422297

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								52.536532	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	3.1448	1.3759	4.33		
		技工人工费(安装)		元	10.6672	1.3511	14.41		
		高级技工人工费(安装)		元	2.4528	1.3551	3.32		
		增加人工费		元	8.10153	1	8.1		
	材料	锯条		根	0.068	0.77	0.05		
		粘合剂		kg	0.033	22.27	0.73		
		承插塑料排水管 dn63 白色UPVC		m	1.012	5.22	5.28		
		承插塑料排水管件 dn63		个	1.23	2.34	2.88		
		伸缩节 dn63		个	0.35	5.9	2.07		
		透气帽(铅丝球) DN50		个	0.046	4.93	0.23		
		其他材料费		元	1.648	1	1.65		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	2.058477	1	2.06		
项目编码	031002001022	项目名称	管道支架		计量单位	kg	工程量	559.82	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	791.21	531.99	0	674.48	245.94	7.9121	5.3199	0	6.7448	2.4594
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	426.06	157.12	0	276.11	120.13	4.2606	1.5712	0	2.7611	1.2013
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.3616	0.0161	0	0.1312	0.0892
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.2398	0.0728	0	0.0656	0.0608
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.2315	0.0619	0	0.0656	0.0585
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	23.15	8.88	0	0	5.54	0.2315	0.0888	0	0	0.0554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	7.77	0	0	5.48	0.2315	0.0777	0	0	0.0548
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1347	36.72	0	0	9.33	8.71	4.946184	0	0	1.256751	1.173237
小计									18.414784	7.2084	0	11.025051	5.152637

清单项目综合单价								41.800872	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	2.17316	1.3759	2.99		
		技工人工费(安装)		元	6.42604	1.3511	8.68		
		高级技工人工费(安装)		元	1.32575	1.3551	1.8		
		增加人工费		元	4.945669	1	4.95		
	材料	型钢(综合)		kg	1.05	4.1	4.31		
		钢丝刷		把	0.0015	2.77	0		
		膨胀螺栓(综合)		kg	0.0424	7.5	0.32		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)		kg	0.04243	7.1	0.3		
		尼龙砂轮片 φ100mm		片	0.00092	4.27	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm		kg	0.06713	6.33	0.42		
		尼龙砂轮片 φ400mm		片	0.01728	21.5	0.37		
		冲击钻头 φ10mm~20mm		个	0.01351	7.2	0.1		
		铁砂布 0#-2#		张	0.0109	0.75	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.017	7.36	0.13		
		酚醛调和漆(各色)		kg	0.015	10.9	0.16		
		溶剂汽油		kg	0.0021	6	0.01		
		机油		kg	0.00603	12	0.07		
		氧气		m3	0.04176	6.99	0.29		
		乙炔气		kg	0.01392	16.54	0.23		
		电		kWh	0.03362	0.77	0.03		
		其他材料费		元	0.14505	1	0.15		
		1:2.5水泥砂浆		m3	0.00075	410	0.31		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	1.25662	1	1.26		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.0002	1312.31	0.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25		台班	0.00464	197.16	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.01067	191.14	2.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400		台班	0.01176	23.37	0.27		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20		台班	0.03876	161.94	6.28		
项目编码	031208002019	项目名称	管道绝热		计量单位	m3	工程量	3.68	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	1	962.33	2482.84	0	0	335.95	962.33	2482.84	0	0	335.95
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	9.6233	36.72	0	0	9.33	8.71	353.367576	0	0	89.785389	83.818943
小计									1315.697576	2482.84	0	89.785389	419.768943

清单项目综合单价								4308.091908	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	198.908	1.3759	273.68		
		技工人工费(安装)		元	410.198	1.3511	554.22		
		高级技工人工费(安装)		元	99.205	1.3551	134.43		
		增加人工费		元	353.367137	1	353.37		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)		卷	6.05	29.7	179.69		
		其他材料费		元	1.6	1	1.6		
		贴缝胶带 9m		卷	4.25	12	51		
		B1橡塑管壳，带铝箔		m3	1.03	2185	2250.55		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	89.785277	1	89.79		
项目编码	031003001073	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	46	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	个	1	12.05	29.18	0	0	4.11	12.05	29.18	0	0	4.11
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.121	36.72	0	0	9.33	8.71	4.44312	0	0	1.12893	1.05391
小计									16.49312	29.18	0	1.12893	5.16391

清单项目综合单价								51.96596	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.739	1.3759	2.39		
		技工人工费(安装)		元	5.856	1.3511	7.91		
		高级技工人工费(安装)		元	1.29	1.3551	1.75		
		增加人工费		元	4.42476	1	4.42		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.004	7.49	0.03		
		聚四氟乙烯生料带		m	1.883	0.1	0.19		
		锯条		根	0.12	0.77	0.09		
		其他材料费		元	0.24	1	0.24		

工程量清单综合单价分析表

费用明细										
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	3.35	3.38		
		截止阀 DN25 J11T-10	个	1.01	25	25.25		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.124265	1	1.12		

项目编码	031003001074	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	26.81	0	0	3.56	10.07	26.81	0	0	3.56
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1007	36.72	0	0	9.33	8.71	3.697704	0	0	0.939531	0.877097
小计									13.767704	26.81	0	0.939531	4.437097
清单项目综合单价													45.954332

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.3759	1.94		
		技工人工费(安装)	元	4.901	1.3511	6.62		
		高级技工人工费(安装)	元	1.111	1.3551	1.51		
		增加人工费	元	3.697704	1	3.7		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15		
		锯条	根	0.056	0.77	0.04		
		其他材料费	元	0.112	1	0.11		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25		
		止回阀DN20	个	1.01	24	24.24		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.939531	1	0.94		

项目编码	031003001075	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	个	1	12.05	32.21	0	0	4.26	12.05	32.21	0	0	4.26
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.121	36.72	0	0	9.33	8.71	4.44312	0	0	1.12893	1.05391
小计									16.49312	32.21	0	1.12893	5.31391
清单项目综合单价													55.14596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.739	1.3759	2.39		
		技工人工费(安装)	元	5.856	1.3511	7.91		
		高级技工人工费(安装)	元	1.29	1.3551	1.75		
		增加人工费	元	4.42476	1	4.42		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	7.49	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.1	0.19		
		锯条	根	0.12	0.77	0.09		
		其他材料费	元	0.24	1	0.24		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	3.35	3.38		
		止回阀DN25	个	1.01	28	28.28		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.124265	1	1.12		

项目编码	031003001076	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	22.77	0	0	3.35	10.07	22.77	0	0	3.35
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1007	36.72	0	0	9.33	8.71	3.697704	0	0	0.939531	0.877097
小计									13.767704	22.77	0	0.939531	4.227097
清单项目综合单价													41.704332

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.412	1.3759	1.94		
		技工人工费(安装)	元	4.901	1.3511	6.62		
		高级技工人工费(安装)	元	1.111	1.3551	1.51		
		增加人工费	元	3.697704	1	3.7		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15		
		锯条	根	0.056	0.77	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25		
		燃气热水器角阀DN20	个	1.01	20	20.2		
		其他材料费	元	0.112	1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.939531	1	0.94		

项目编码	030413002050	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	253

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 25以内	10m	0.1	50.43	0.15	0	0	11.11	5.043	0.015	0	0	1.111
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	11.59	1.3	0	0	2.62	1.159	0.13	0	0	0.262
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0621	36.72	0	0	9.33	8.71	2.280312	0	0	0.579393	0.540891
小计									8.482312	0.145	0	0.579393	1.913891
清单项目综合单价													11.120596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	4.5907	1.3511	6.2		
		增加人工费	元	2.27738	1	2.28		
	材料	水	m3	0.0008	3.77	0		
		其他材料费	元	0.015	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.578648	1	0.58		

项目编码	030413002051	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	167.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	37.92	0.1	0	0	8.35	3.792	0.01	0	0	0.835
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.66	0.87	0	0	1.95	0.866	0.087	0	0	0.195
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0466	36.72	0	0	9.33	8.71	1.711152	0	0	0.434778	0.405886
小计									6.369152	0.097	0	0.434778	1.435886
清单项目综合单价													8.336816

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	3.4471	1.3511	4.66		
		增加人工费	元	1.710422	1	1.71		
	材料	水	m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.434592	1	0.43		

项目编码	030413002052	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	1000.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 16以内	10m	0.1	28.35	0.1	0	0	6.24	2.835	0.01	0	0	0.624
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.1	6.62	0.43	0	0	1.48	0.662	0.043	0	0	0.148
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.035	36.72	0	0	9.33	8.71	1.2852	0	0	0.32655	0.30485
小计									4.7822	0.053	0	0.32655	1.07685
清单项目综合单价													6.238600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	2.5881	1.3511	3.5		
		增加人工费	元	1.284099	1	1.28		
	材料	水	m3	0.0003	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.32627	1	0.33		

项目编码	080807013019	项目名称	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	计量单位	处	工程量	322

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-204	防火堵洞 保护管	处	1	18.25	1.09	0	0	4.08	18.25	1.09	0	0	4.08
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.183	36.72	0	0	9.33	8.71	6.71976	0	0	1.70739	1.59393
小计									24.96976	1.09	0	1.70739	5.67393
清单项目综合单价													33.44108

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.369	1.3759	4.64		
		技工人工费(安装)	元	7.489	1.3511	10.12		
		高级技工人工费(安装)	元	2.579	1.3551	3.49		
		增加人工费	元	6.7014	1	6.7		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.05	5.65	0.28		
		汽油 60#～70#	kg	0.1	7.54	0.75		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.702725	1	1.7		

项目编码	030404033019	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装	10套	0.1	705.7	6.84	1692.5	0	155.66	70.57	0.684	169.25	0	15.566
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	1200.5	0	0	83.49	10.659	120.05	0	0	8.349
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.8123	36.72	0	0	9.33	8.71	29.827656	0	0	7.578759	7.075133
小计									111.056656	120.734	169.25	7.578759	30.990133
清单项目综合单价													439.609548

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.6186	1.3759	13.23		
		技工人工费(安装)	元	42.1513	1.3511	56.95		
		高级技工人工费(安装)	元	8.1501	1.3551	11.04		
		增加人工费	元	29.827297	1	29.83		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		冲击钻头 Φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
		其他材料费	元	0.099	1	0.1		
		排气扇开关	个	1	120	120		
	主材							
	设备	多功能排气扇NFJ-1						
	机械	增加机械费	元	7.578668	1	7.58		

项目编码	030702001022	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	54.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-2	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 320以下 0.5	10m2	0.1	1224.74	375.58	0	69.89	293.03	122.474	37.558	0	6.989	29.303
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0235	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.56353	0.17108	0	0.15416	0.14288
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0235	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.544025	0.145465	0	0.15416	0.137475
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0235	23.15	8.88	0	0	5.54	0.544025	0.20868	0	0	0.13019
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0235	23.15	7.77	0	0	5.48	0.544025	0.182595	0	0	0.12878
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0235	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.84976	0.037835	0	0.30832	0.20962
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	1.2552	36.72	0	0	9.33	8.71	46.090944	0	0	11.711016	10.932792
小计									171.610309	38.303655	0	19.316656	40.984737
清单项目综合单价													270.215357

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)	元	35.202736	1.3759	48.44		
		技工人工费(安装)	元	43.925484	1.3511	59.35		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	13.083669	1.3551	17.73		
		增加人工费	元	46.088132	1	46.09		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.293	3.9	1.14		
		扁钢 <60	kg	2.064	4.555	9.4		
		角钢 <60	kg	0.089	4.035	0.36		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	20.05	22.82		
		钢丝刷	把	0.003517	2.77	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.14	7.49	1.05		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.85	1.96	1.67		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.2	3.2	0.64		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0015	21.5	0.03		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0075	7.06	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.025557	0.75	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.03986	7.36	0.29		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.03517	10.9	0.38		
		溶剂汽油	kg	0.004924	6	0.03		
		氧气	m3	0.0084	6.99	0.06		
		乙炔气	kg	0.003	16.54	0.05		
		电	kWh	0.0423	0.77	0.03		
		其他材料费	元	0.265393	1	0.27		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000469	1312.31	0.62		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	191.14	2.48		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.003	263.99	0.79		
		卷板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=2/B=1600	台班	0.003	268.96	0.81		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.0035	206.38	0.72		
		法兰卷圆机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=40	台班	0.041	36.68	1.5		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.03	7.96	0.24		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.003	146.76	0.44		
		增加机械费	元	11.710302	1	11.71		

项目编码	030703013019	项目名称	不锈钢风帽	计量单位	个	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-239换	钢制圆伞形风帽安装下口直径(mm) 500以下	个	1	69.74	35.52	0	0	17.13	69.74	35.52	0	0	17.13
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.6974	36.72	0	0	9.33	8.71	25.608528	0	0	6.506742	6.074354
小计									95.348528	35.52	0	6.506742	23.204354
清单项目综合单价									160.579624				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	19.476	1.3759	26.8		
		技工人工费(安装)	元	24.385	1.3511	32.95		
		高级技工人工费(安装)	元	7.379	1.3551	10		
		增加人工费	元	25.608528	1	25.61		
	材料	扁钢 <60	kg	0.628	4.555	2.86		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.07	7.49	0.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.3	3.2	0.96		
		其他材料费	元	1.176	1	1.18		
		不锈钢风帽100	个	1	30	30		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.506742	1	6.51		

项目编码	030412004279	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	414

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2682	36.72	0	0	9.33	8.71	9.848304	0	0	2.502306	2.336022
小计									36.661304	108.14	0	2.502306	13.645022
清单项目综合单价									160.948632				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.845732	1	9.85		
	材料	嵌入式可调射灯A02a,LED 10W 24° 3500K	套	1	106.76	106.76		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501652	1	2.5		

项目编码	030412004280	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	552

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2682	36.72	0	0	9.33	8.71	9.848304	0	0	2.502306	2.336022
小计									36.661304	108.14	0	2.502306	13.645022
清单项目综合单价									160.948632				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.845736	1	9.85		
	材料	嵌入式可调射灯A02b,LED 10W 35° 3500K	套	1	106.76	106.76		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501654	1	2.5		

项目编码	030412004281	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.269	36.72	0	0	9.33	8.71	9.87768	0	0	2.50977	2.34299
小计									36.69068	108.14	0	2.50977	13.65199
清单项目综合单价									160.99244				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.84575	1	9.85		
	材料	嵌入式可调射灯A02d，LED 10W 24° 3500K	套	1	106.76	106.76		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501657	1	2.5		

项目编码	030412004282	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	598

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1188.2	0	0	118.43	26.813	118.82	0	0	11.843
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2682	36.72	0	0	9.33	8.71	9.848304	0	0	2.502306	2.336022
小计									36.661304	118.82	0	2.502306	14.179022
清单项目综合单价													172.162632

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.845731	1	9.85		
	材料	嵌入式可调射灯A03c，LED 12W 50° 3500K	套	1	117.44	117.44		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501652	1	2.5		

项目编码	030412004283	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.269	36.72	0	0	9.33	8.71	9.87768	0	0	2.50977	2.34299
小计									36.69068	108.14	0	2.50977	13.65199
清单项目综合单价													160.99244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.84575	1	9.85		
	材料	嵌入式可调射灯H01b，LED 10W 35° 3500K	套	1	106.76	106.76		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501657	1	2.5		

项目编码	030412004284	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	363.8	0	0	77.21	26.813	36.38	0	0	7.721
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.269	36.72	0	0	9.33	8.71	9.87768	0	0	2.50977	2.34299
小计									36.69068	36.38	0	2.50977	10.06399
清单项目综合单价													85.64444

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.84575	1	9.85		
	材料	嵌入式鱼嘴射灯S01d，LED 3W 24° 3500K	套	1	35	35		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501657	1	2.5		

项目编码	030412004285	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	248.88	464.48	0	0	78	24.888	46.448	0	0	7.8
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2489	36.72	0	0	9.33	8.71	9.139608	0	0	2.322237	2.167919
小计									34.027608	46.448	0	2.322237	9.967919
清单项目综合单价													92.765764

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.5051	1.3759	6.2		
		技工人工费(安装)	元	11.2803	1.3511	15.24		
		高级技工人工费(安装)	元	2.5451	1.3551	3.45		
		增加人工费	元	9.13889	1	9.14		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.5	0.21		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.416	0.5	0.21		
		吸顶灯B01，LED 24W 120° 3500K	套	1.01	45	45.45		
		其他材料费	元	0.582	1	0.58		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.322054	1	2.32		

项目编码	030412004286	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装	10套	0.1	328.23	634.92	0	0	103.99	32.823	63.492	0	0	10.399
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.3283	36.72	0	0	9.33	8.71	12.055176	0	0	3.063039	2.859493
小计									44.878176	63.492	0	3.063039	13.258493
清单项目综合单价													124.691708

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.941	1.3759	8.17		
		技工人工费(安装)	元	14.877	1.3511	20.1		
		高级技工人工费(安装)	元	3.3564	1.3551	4.55		
		增加人工费	元	12.052622	1	12.05		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.22	0.18		
		冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0.007	5.5	0.04		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.21	0.09	0.38		
		踢脚灯S01，LED 2W 3000K，带感应器	套	1.01	61.67	62.29		
		其他材料费	元	0.605	1	0.61		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.06239	1	3.06		

项目编码	030412004287	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	428.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.2	263.89	0	0	21.16	3.62	26.389	0	0	2.116
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.037	36.72	0	0	9.33	8.71	1.35864	0	0	0.34521	0.32227
小计									4.97864	26.389	0	0.34521	2.43827
清单项目综合单价													34.15112

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.6638	1.3759	0.91		
		技工人工费(安装)	元	1.485	1.3511	2.01		
		高级技工人工费(安装)	元	0.5167	1.3551	0.7		
		增加人工费	元	1.329263	1	1.33		
	材料	LED硬灯带C01b，LED 4W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	25.73	25.99		
		电线 BV-2.5	m	0.0458	2.18	0.1		
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.2	0.12		
		其他材料费	元	0.18	1	0.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.337746	1	0.34		

项目编码	030412004288	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	193.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.2	321.86	0	0	24.06	3.62	32.186	0	0	2.406
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0362	36.72	0	0	9.33	8.71	1.329264	0	0	0.337746	0.315302
小计									4.949264	32.186	0	0.337746	2.721302
清单项目综合单价													40.194312

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.6638	1.3759	0.91		
		技工人工费(安装)	元	1.485	1.3511	2.01		
		高级技工人工费(安装)	元	0.5167	1.3551	0.7		
		增加人工费	元	1.329256	1	1.33		
	材料	LED硬灯带C02b，LED 8W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	31.47	31.78		
		电线 BV-2.5	m	0.0458	2.18	0.1		
		铜接线端子 DT-6	个	0.1015	1.2	0.12		
		其他材料费	元	0.18	1	0.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.337744	1	0.34		

项目编码	030412004289	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	2379.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	171.22	0	0	37.28	13.047	17.122	0	0	3.728
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1305	36.72	0	0	9.33	8.71	4.79196	0	0	1.217565	1.136655
小计									17.83896	17.122	0	1.217565	4.864655
清单项目综合单价													41.043180

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3759	2.13		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3511	9.15		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3551	1.77		
		增加人工费	元	4.790859	1	4.79		
	材料	镀锌铁丝 φ2.8mm	kg	0.101	5.65	0.57		
		软灯带C03，LED 12W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	16	16.16		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.217285	1	1.22		

项目编码	030412004290	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	179.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	143.95	0	0	35.92	13.047	14.395	0	0	3.592
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1305	36.72	0	0	9.33	8.71	4.79196	0	0	1.217565	1.136655
小计									17.83896	14.395	0	1.217565	4.728655
清单项目综合单价													38.180180

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3759	2.13		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3511	9.15		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3551	1.77		
		增加人工费	元	4.790855	1	4.79		
	材料	镀锌铁丝 φ2.8mm	kg	0.101	5.65	0.57		
		直角灯带C04，LED 6W/m 3000K 铝槽，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	13.3	13.43		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.217284	1	1.22		

项目编码	030412004291	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	134.32

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	132.84	0	0	35.36	13.047	13.284	0	0	3.536
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1305	36.72	0	0	9.33	8.71	4.79196	0	0	1.217565	1.136655
小计									17.83896	13.284	0	1.217565	4.672655
清单项目综合单价													37.013180

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3759	2.13		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3511	9.15		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3551	1.77		
		增加人工费	元	4.79085	1	4.79		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	5.65	0.57		
		感应灯带C09，LED 4.8W/m 3000K 铝槽 ，带感应器，含灯带变压器或驱动电源	m	1.01	12.2	12.32		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.217283	1	1.22		

项目编码	030404035102	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	920

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	1	124.1	120.67	0	0	33.34	124.1	120.67	0	0	33.34
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.125	36.72	0	0	9.33	8.71	4.59	0	0	1.16625	1.08875
小计									128.69	120.67	0	1.16625	34.42875
清单项目综合单价													284.95500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	4.556952	1	4.56		
	材料	五孔电源插座	个	1	12	12		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.157853	1	1.16		

项目编码	030404035103	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	230

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	1	124.1	180.67	0	0	36.34	124.1	180.67	0	0	36.34
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.125	36.72	0	0	9.33	8.71	4.59	0	0	1.16625	1.08875
小计									128.69	180.67	0	1.16625	37.42875
清单项目综合单价													347.95500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	4.556952	1	4.56		
	材料	带开关电源插座	个	1	18	18		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.157853	1	1.16		

项目编码	030404035104	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	276

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	180.67	0	0	36.34	12.41	18.067	0	0	3.634
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1241	36.72	0	0	9.33	8.71	4.556952	0	0	1.157853	1.080911
小计									16.966952	18.067	0	1.157853	4.714911
清单项目综合单价													40.906716

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	4.556952	1	4.56		
	材料	防泼溅电源插座(带防溅盒)	个	1	18	18		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.157853	1	1.16		

项目编码	030404035105	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	138

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	200.67	0	0	37.34	12.41	20.067	0	0	3.734
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1241	36.72	0	0	9.33	8.71	4.556952	0	0	1.157853	1.080911
小计									16.966952	20.067	0	1.157853	4.814911
清单项目综合单价													43.006716

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	4.556952	1	4.56		
	材料	带开关防泼溅电源插座(带防溅盒)	个	1	20	20		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.157853	1	1.16		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030404035106	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	368

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	550.67	0	0	54.84	12.41	55.067	0	0	5.484
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1241	36.72	0	0	9.33	8.71	4.556952	0	0	1.157853	1.080911
小计									16.966952	55.067	0	1.157853	6.564911
清单项目综合单价													79.756716

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	4.556952	1	4.56		
	材料	带USB接口电源插座	个	1	55	55		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.157853	1	1.16		

项目编码	030404034028	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	150.5	0	0	30.99	10.659	15.05	0	0	3.099
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1066	36.72	0	0	9.33	8.71	3.914352	0	0	0.994578	0.928486
小计									14.573352	15.05	0	0.994578	4.027486
清单项目综合单价													34.645416

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.262	1.3759	1.74		
		技工人工费(安装)	元	5.5314	1.3511	7.47		
		高级技工人工费(安装)	元	1.0692	1.3551	1.45		
		增加人工费	元	3.913953	1	3.91		
	材料	阳台电动晾衣架控制面板	个	1	15	15		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.994477	1	0.99		

项目编码	030411006026	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	966

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.1	102.51	23.59	0	0	23.75	10.251	2.359	0	0	2.375
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1026	36.72	0	0	9.33	8.71	3.767472	0	0	0.957258	0.893646
小计									14.018472	2.359	0	0.957258	3.268646
清单项目综合单价													20.603376

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.8501	1.3759	2.55		
		技工人工费(安装)	元	4.2236	1.3511	5.71		
		高级技工人工费(安装)	元	1.475	1.3551	2		
		增加人工费	元	3.764169	1	3.76		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	2.06	0.05	0.1		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2.06	0.09	0.19		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	2.02	2.06		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.956419	1	0.96		

项目编码	030411004089	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	38399.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	148.86	317.28	0	0	48.63	1.4886	3.1728	0	0	0.4863
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0149	36.72	0	0	9.33	8.71	0.547128	0	0	0.139017	0.129779
小计									2.035728	3.1728	0	0.139017	0.616079
清单项目综合单价													5.963624

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.17627	1.3759	0.24		
		技工人工费(安装)	元	0.77248	1.3511	1.04		
		高级技工人工费(安装)	元	0.14937	1.3551	0.2		
		增加人工费	元	0.546614	1	0.55		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		WDZC-BYJ-2.5	m	1.16	2.56	2.97		
		其他材料费	元	0.0058	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.138886	1	0.14		

项目编码	030411004090	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3680

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5	100m单线	0.1	110.25	486.81	0	0	48.61	11.025	48.681	0	0	4.861
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.012	36.72	0	0	9.33	8.71	0.44064	0	0	0.11196	0.10452
小计									11.46564	48.681	0	0.11196	4.96552
清单项目综合单价													65.22412

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.13057	1.3759	0.18		
		技工人工费(安装)	元	0.57214	1.3511	0.77		
		高级技工人工费(安装)	元	0.1106	1.3551	0.15		
		增加人工费	元	0.404838	1	0.4		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.7	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	7.54	0.04		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
		多芯导线 RVSP-2×1.5	m	1.05	4.5	4.73		
		其他材料费	元	0.0045	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.102863	1	0.1		

项目编码	030411004091	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3680

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	0.1	108.61	413.17	0	0	44.56	10.861	41.317	0	0	4.456
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0109	36.72	0	0	9.33	8.71	0.400248	0	0	0.101697	0.094939
小计									11.261248	41.317	0	0.101697	4.550939
清单项目综合单价													57.230884

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.12838	1.3759	0.18		
		技工人工费(安装)	元	0.56397	1.3511	0.76		
		高级技工人工费(安装)	元	0.1088	1.3551	0.15		
		增加人工费	元	0.398816	1	0.4		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.7	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		EIB2*2*0.8	m	1.05	3.8	3.99		
		其他材料费	元	0.0038	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.101333	1	0.1		

项目编码	030411004092	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	10726.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4	100m单线	0.01	178.44	457.34	0	0	62.14	1.7844	4.5734	0	0	0.6214
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0179	36.72	0	0	9.33	8.71	0.657288	0	0	0.167007	0.155909
小计									2.441688	4.5734	0	0.167007	0.777309
清单项目综合单价													7.959404

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.21106	1.3759	0.29		
		技工人工费(安装)	元	0.9264	1.3511	1.25		
		高级技工人工费(安装)	元	0.17884	1.3551	0.24		
		增加人工费	元	0.655232	1	0.66		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		WDZC-BYJ-4	m	1.0925	4	4.37		
		其他材料费	元	0.0057	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.166484	1	0.17		

项目编码	030409B002020	项目名称	卫生间等电位连接	计量单位	间	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030209-78	等电位末端金属体与绝缘导线连接	处	5	7.42	41.94	0	0	3.73	37.1	209.7	0	0	18.65
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.371	36.72	0	0	9.33	8.71	13.62312	0	0	3.46143	3.23141
小计									50.72312	209.7	0	3.46143	21.88141
清单项目综合单价													285.76596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.46	1.3759	7.51		
		技工人工费(安装)	元	16.335	1.3511	22.07		
		高级技工人工费(安装)	元	5.555	1.3551	7.53		
		增加人工费	元	13.62312	1	13.62		
	材料	棉纱	kg	0.25	10.6	2.65		
		焊锡膏	kg	0.05	69.5	3.48		
		焊锡	kg	0.025	75.6	1.89		
		测试板	块	5.05	35	176.75		
		汽油 70#～90#	kg	0.1	7.54	0.75		
		电线 BV-4	m	3.75	3.45	12.94		
		铜接线端子 DT-6	个	5.1	1.2	6.12		
		其他材料费	元	5.1	1	5.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.46143	1	3.46		

项目编码	030404031020	项目名称	小电器	计量单位	个	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装	10套	0.1	705.7	6.84	7390	0	155.66	70.57	0.684	739	0	15.566
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	1200.5	0	0	83.49	10.659	120.05	0	0	8.349
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.8123	36.72	0	0	9.33	8.71	29.827656	0	0	7.578759	7.075133
小计									111.056656	120.734	739	7.578759	30.990133
清单项目综合单价													1009.359548

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.6186	1.3759	13.23		
		技工人工费(安装)	元	42.1513	1.3511	56.95		
		高级技工人工费(安装)	元	8.1501	1.3551	11.04		
		增加人工费	元	29.827257	1	29.83		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
		凉霸开关	个	1	120	120		
		其他材料费	元	0.099	1	0.1		
	主材							
	设备	凉霸						

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费			元	7.578658	1	7.58		
项目编码	030411001051	项目名称	配管		计量单位		m	工程量	791.2	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-155	金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以内) 500	10m	0.1	271.97	102.39	0	0	64.98	27.197	10.239	0	0	6.498
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.272	36.72	0	0	9.33	8.71	9.98784	0	0	2.53776	2.36912
小计									37.18484	10.239	0	2.53776	8.86712
清单项目综合单价													58.828720
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	3.2205	1.3759		4.43			
		技工人工费(安装)				元	14.1135	1.3511		19.07			
		高级技工人工费(安装)				元	2.7287	1.3551		3.7			
		增加人工费				元	9.98674	1		9.99			
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)				个	4.16	0.3		1.25			
		金属软管 DN20				m	1.03	2.64		2.72			
		镀锌管接头(金属软管用) 20				个	2.06	0.85		1.75			
		金属软管尼龙接头 DN15～20				个	2.06	0.07		0.14			
		管卡子(金属软管用DN15～20)				个	4.12	0.95		3.91			
		其他材料费				元	0.463	1		0.46			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	2.537481	1		2.54			
项目编码	030411001052	项目名称	配管		计量单位		m	工程量	5088.98				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-146	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 20	100m	0.01	727.76	213.11	0	0	170.84	7.2776	2.1311	0	0	1.7084
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0728	36.72	0	0	9.33	8.71	2.673216	0	0	0.679224	0.634088
小计									9.950816	2.1311	0	0.679224	2.342488
清单项目综合单价													15.103628
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.86179	1.3759		1.19			
		技工人工费(安装)				元	3.77644	1.3511		5.1			
		高级技工人工费(安装)				元	0.7302	1.3551		0.99			
		增加人工费				元	2.672335	1		2.67			
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	5.65		0.02			
		锯条				根	0.01	0.77		0.01			
		胶合剂				kg	0.0008	12.5		0.01			
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm				m	1.1	1.81		1.99			
		塑料管接头 Φ16mm-20mm				个	0.2575	0.3		0.08			
		其他材料费				元	0.0225	1		0.02			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.679	1		0.68			
项目编码	030404036020	项目名称	其他电器		计量单位		台	工程量	46				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030806-50	消毒器安装	台	1	113.48	12	460	0	25.57	113.48	12	460	0	25.57
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	1.1348	36.72	0	0	9.33	8.71	41.669856	0	0	10.587684	9.884108
小计									155.149856	12	460	10.587684	35.454108
清单项目综合单价													673.191648
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	16.216	1.3759		22.31			
		技工人工费(安装)				元	54.901	1.3511		74.18			
		高级技工人工费(安装)				元	12.537	1.3551		16.99			
		增加人工费				元	41.669856	1		41.67			
	材料	耐油胶管 Φ9mm-10mm				m	1	12		12			
	主材												
	设备	智能除臭杀菌消毒烘干机											
	机械	增加机械费				元	10.587684	1		10.59			
项目编码	031004003020	项目名称	洗脸盆		计量单位		组	工程量	92				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-4换	洗脸盆 普通冷热水	10组	0.1	765.22	92.55	0	0	173.06	76.522	9.255	0	0	17.306
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.7653	36.72	0	0	9.33	8.71	28.101816	0	0	7.140249	6.665763
小计									104.623816	9.255	0	7.140249	23.971763
清单项目综合单价													144.990828
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	10.9141	1.3759		15.02			
		技工人工费(安装)				元	37.0146	1.3511		50.01			
		高级技工人工费(安装)				元	8.4823	1.3551		11.49			
		增加人工费				元	28.098862	1		28.1			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.015	7.49		0.11			
		普通水泥 32.5(R)				kg	0.3	0.56		0.17			
		天然砂(细砂)				m3	0.002	208		0.42			
		木材(一级红松)				m3	0.001	2400		2.4			
		存水弯(塑料)DN32				个	1.005	3.85		3.87			
		其他材料费				元	2.2896	1		2.29			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	7.139499	1		7.14			
项目编码	031004006020	项目名称	大便器		计量单位		组	工程量	92				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-33换	坐式大便器 连体水箱	10套	0.1	828.23	116.19	0	0	188.1	82.823	11.619	0	0	18.81
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.8283	36.72	0	0	9.33	8.71	30.415176	0	0	7.728039	7.214493
小计									113.238176	11.619	0	7.728039	26.024493
清单项目综合单价													158.609708
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)				元	11.9803	1.3759		16.48			
		技工人工费(安装)				元	40.6113	1.3511		54.87			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	8.4636	1.3551	11.47		
		增加人工费	元	30.412622	1	30.41		
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.6	0.34	0.54		
		膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	2.06	0.07	0.14		
		冲击钻头 Φ8mm～16mm	个	0.024	8.75	0.21		
		锯条(各种规格)	根	0.2	0.77	0.15		
		防水密封胶	支	0.5	9.89	4.95		
		大便器排水接头	个	1.01	5.2	5.25		
		水	m3	0.012	3.77	0.05		
		电	kWh	0.032	0.77	0.02		
		其他材料费	元	0.3	1	0.3		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	7.72739	1	7.73		

项目编码	031004010020	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-25换	双柄淋浴龙头成品淋浴器	10组	0.1	289.26	361.57	0	0	81.74	28.926	36.157	0	0	8.174
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2893	36.72	0	0	9.33	8.71	10.623096	0	0	2.699169	2.519803
小计									39.549096	36.157	0	2.699169	10.693803
清单项目综合单价													89.099068

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.1237	1.3759	5.67		
		技工人工费(安装)	元	13.9914	1.3511	18.9		
		高级技工人工费(安装)	元	3.2087	1.3551	4.35		
		增加人工费	元	10.621619	1	10.62		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	208	0.42		
		木材(一级红松)	m3	0.004	2400	9.6		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	1.65	7.54	12.44		
		三通固定座 DN15	个	1.05	12	12.6		
		其他材料费	元	0.9318	1	0.93		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.698794	1	2.7		

项目编码	031004004020	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-12换	洗涤盆 冷热水龙头	10组	0.1	655.05	719.81	0	0	180.17	65.505	71.981	0	0	18.017
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.6551	36.72	0	0	9.33	8.71	24.055272	0	0	6.112083	5.705921
小计									89.560272	71.981	0	6.112083	23.722921
清单项目综合单价													191.376276

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.3362	1.3759	12.85		
		技工人工费(安装)	元	31.6879	1.3511	42.81		
		高级技工人工费(安装)	元	7.2654	1.3551	9.85		
		增加人工费	元	24.053436	1	24.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.02	7.49	0.15		
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.15	0.62		
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.56	0.56		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	208	0.42		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	13.47	5.39		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	13.5	13.64		
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	5.21	5.24		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	41	41.41		
		其他材料费	元	4.568	1	4.57		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.111617	1	6.11		

项目编码	031004014072	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	184

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	216.36	125.98	0	0	53.92	21.636	12.598	0	0	5.392
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2164	36.72	0	0	9.33	8.71	7.946208	0	0	2.019012	1.884844
小计									29.582208	12.598	0	2.019012	7.276844
清单项目综合单价													51.476064

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.0902	1.3759	4.25		
		技工人工费(安装)	元	10.4626	1.3511	14.14		
		高级技工人工费(安装)	元	2.3973	1.3551	3.25		
		增加人工费	元	7.944731	1	7.94		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.56	0.34		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	22.22	2.22		
		存水弯(铸铁)DN50	个	1	10	10		
		其他材料费	元	0.04	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.018637	1	2.02		

项目编码	031004014073	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径(mm以内) 80	10个	0.1	427.63	140.16	0	0	101.13	42.763	14.016	0	0	10.113
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.428	36.72	0	0	9.33	8.71	15.71616	0	0	3.99324	3.72788
小计									58.47916	14.016	0	3.99324	13.84088
清单项目综合单价													90.32928

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.1049	1.3759	8.4		
		技工人工费(安装)	元	20.6801	1.3511	27.94		
		高级技工人工费(安装)	元	4.7391	1.3551	6.42		
		增加人工费	元	15.70259	1	15.7		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.56	0.36		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	35.92	3.59		
		存水弯(铸铁)DN75	个	1	10	10		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
		其他材料费	元	0.06	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.989792	1	3.99		

项目编码	031004014074	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径(mm以内) 80	10个	0.1	427.63	140.16	0	0	101.13	42.763	14.016	0	0	10.113
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.428	36.72	0	0	9.33	8.71	15.71616	0	0	3.99324	3.72788
小计									58.47916	14.016	0	3.99324	13.84088
清单项目综合单价													90.32928

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.1049	1.3759	8.4		
		技工人工费(安装)	元	20.6801	1.3511	27.94		
		高级技工人工费(安装)	元	4.7391	1.3551	6.42		
		增加人工费	元	15.70259	1	15.7		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.56	0.36		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	35.92	3.59		
		存水弯(铸铁)DN75	个	1	10	10		
		其他材料费	元	0.06	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.989792	1	3.99		

项目编码	031004014075	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-56换	普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	10个	0.1	43.89	0.23	0	0	9.67	4.389	0.023	0	0	0.967
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0439	36.72	0	0	9.33	8.71	1.612008	0	0	0.409587	0.382369
小计									6.001008	0.023	0	0.409587	1.349369
清单项目综合单价													7.782964

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.631	1.3759	0.87		
		技工人工费(安装)	元	2.1255	1.3511	2.87		
		高级技工人工费(安装)	元	0.4791	1.3551	0.65		
		增加人工费	元	1.611609	1	1.61		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.17	0.1	0.02		
		其他材料费	元	0.006	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.409486	1	0.41		

项目编码	031001006129	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1223.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-275换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 25	10m	0.1	136.88	93.44	0	0.2	34.82	13.688	9.344	0	0.02	3.482
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1443	36.72	0	0	9.33	8.71	5.298696	0	0	1.346319	1.256853
小计									19.728496	9.5364	0	1.366319	4.911753
清单项目综合单价													35.542968

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.06403	1.3759	2.84		
		技工人工费(安装)	元	6.9791	1.3511	9.43		
		高级技工人工费(安装)	元	1.59461	1.3551	2.16		
		增加人工费	元	5.298625	1	5.3		
	材料	锯条	根	0.057	0.77	0.04		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR给水管DN25	m	1.02	6.89	7.03		
		塑料给水管接头零件 dn25	个	1.225	1.06	1.3		
		水	m3	0.056	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.951	1	0.95		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		
		增加机械费	元	1.346301	1	1.35		

项目编码	031001006130	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	519.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	57.02	0	0.2	31.95	13.217	5.702	0	0.02	3.195
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1396	36.72	0	0	9.33	8.71	5.126112	0	0	1.302468	1.215916
小计									19.084912	5.8944	0	1.322468	4.583816
清单项目综合单价													30.885596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	5.125676	1	5.13		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR给水管DN20	m	1.02	4.3	4.39		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		
		增加机械费	元	1.302357	1	1.3		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031001006131	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	924.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	44.78	0	0.2	31.34	13.217	4.478	0	0.02	3.134
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1396	36.72	0	0	9.33	8.71	5.126112	0	0	1.302468	1.215916
小计									19.084912	4.6704	0	1.322468	4.522816
清单项目综合单价													29.600596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	5.125673	1	5.13		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR给水管DN15	m	1.02	3.1	3.16		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		
		增加机械费	元	1.302356	1	1.3		

项目编码	031001006132	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	784.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	76.81	0	0.2	32.94	13.217	7.681	0	0.02	3.294
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.14	36.72	0	0	9.33	8.71	5.1408	0	0	1.3062	1.2194
小计									19.0996	7.8734	0	1.3262	4.6863
清单项目综合单价													32.985500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	5.125668	1	5.13		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR热水管DN20	m	1.02	6.24	6.36		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		
		增加机械费	元	1.302355	1	1.3		

项目编码	031001006133	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	707.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	132.17	55.9	0	0.2	31.89	13.217	5.59	0	0.02	3.189
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.18	19.24	0	0	17.29	0.7418	0.1924	0	0	0.1729
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1396	36.72	0	0	9.33	8.71	5.126112	0	0	1.302468	1.215916
小计									19.084912	5.7824	0	1.322468	4.577816
清单项目综合单价													30.767596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.98843	1.3759	2.74		
		技工人工费(安装)	元	6.7616	1.3511	9.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.54001	1.3551	2.09		
		增加人工费	元	5.125671	1	5.13		
	材料	锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0		
		PPR热水管DN15	m	1.02	4.19	4.27		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.33	0.38		
		水	m3	0.055	3.77	0.21		
		其他材料费	元	0.885	1	0.89		
	主材							
	设备							
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		
		增加机械费	元	1.302356	1	1.3		

项目编码	031001006134	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	255.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.1	271.47	369.46	0	0	78.23	27.147	36.946	0	0	7.823
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2715	36.72	0	0	9.33	8.71	9.96948	0	0	2.533095	2.364765
小计									37.11648	36.946	0	2.533095	10.187765
清单项目综合单价													86.783340

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.8741	1.3759	5.33		
		技工人工费(安装)	元	13.1333	1.3511	17.74		
		高级技工人工费(安装)	元	3.0053	1.3551	4.07		
		增加人工费	元	9.96838	1	9.97		
	材料	锯条	根	0.194	0.77	0.15		
		粘合剂	kg	0.124	22.27	2.76		
		承插塑料排水管 dn110 白色UPVC	m	0.95	15.28	14.52		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	9.73	11.25		
		伸缩节 dn110	个	0.35	19.95	6.98		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	8.31	0.42		
		其他材料费	元	0.873	1	0.87		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械	增加机械费		元	2.532815	1	2.53			
项目编码	031001006135	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	450.8		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 63	10m	0.1	220.63	128.88	0	0	55	22.063	12.888	0	0	5.5
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.23	36.72	0	0	9.33	8.71	8.4456	0	0	2.1459	2.0033
小计									30.5086	12.888	0	2.1459	7.5033
清单项目综合单价													53.0458

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1448	1.3759	4.33		
		技工人工费(安装)	元	10.6672	1.3511	14.41		
		高级技工人工费(安装)	元	2.4528	1.3551	3.32		
		增加人工费	元	8.101533	1	8.1		
	材料	锯条	根	0.068	0.77	0.05		
		粘合剂	kg	0.033	22.27	0.73		
		承插塑料排水管 dn63 白色UPVC	m	1.012	5.22	5.28		
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.34	2.88		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.9	2.07		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.93	0.23		
		其他材料费	元	1.648	1	1.65		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.058478	1	2.06		

项目编码	031002001023	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	650.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	791.21	531.99	0	674.48	245.94	7.9121	5.3199	0	6.7448	2.4594
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	426.06	157.12	0	276.11	120.13	4.2606	1.5712	0	2.7611	1.2013
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.3616	0.0161	0	0.1312	0.0892
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.2398	0.0728	0	0.0656	0.0608
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.2315	0.0619	0	0.0656	0.0585
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	23.15	8.88	0	0	5.54	0.2315	0.0888	0	0	0.0554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	7.77	0	0	5.48	0.2315	0.0777	0	0	0.0548
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1347	36.72	0	0	9.33	8.71	4.946184	0	0	1.256751	1.173237
小计									18.414784	7.2084	0	11.025051	5.152637
清单项目综合单价													41.800872

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.17316	1.3759	2.99		
		技工人工费(安装)	元	6.42604	1.3511	8.68		
		高级技工人工费(安装)	元	1.32575	1.3551	1.8		
		增加人工费	元	4.945669	1	4.95		
	材料	型钢(综合)	kg	1.05	4.1	4.31		
		钢丝刷	把	0.0015	2.77	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	7.5	0.32		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	7.1	0.3		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00092	4.27	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.06713	6.33	0.42		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01728	21.5	0.37		
		冲击钻头 φ10mm～20mm	个	0.01351	7.2	0.1		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0109	0.75	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	7.36	0.13		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	10.9	0.16		
		溶剂汽油	kg	0.0021	6	0.01		
		机油	kg	0.00603	12	0.07		
		氧气	m3	0.04176	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01392	16.54	0.23		
		电	kWh	0.03362	0.77	0.03		
		其他材料费	元	0.14505	1	0.15		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	410	0.31		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1312.31	0.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00464	197.16	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01067	191.14	2.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.01176	23.37	0.27		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.03876	161.94	6.28		
		增加机械费	元	1.25662	1	1.26		

项目编码	031208002020	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	4.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	1	962.33	2482.84	0	0	335.95	962.33	2482.84	0	0	335.95
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	9.6234	36.72	0	0	9.33	8.71	353.371248	0	0	89.786322	83.819814
小计									1315.701248	2482.84	0	89.786322	419.769814
清单项目综合单价													4308.097384

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	198.908	1.3759	273.68		
		技工人工费(安装)	元	410.198	1.3511	554.22		
		高级技工人工费(安装)	元	99.205	1.3551	134.43		
		增加人工费	元	353.36795	1	353.37		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	29.7	179.69		
		B1橡塑管壳，带铝箔	m3	1.03	2185	2250.55		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	12	51		
		其他材料费	元	1.6	1	1.6		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	89.785484	1	89.79		

项目编码	031003001077	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	个	1	12.05	29.18	0	0	4.11	12.05	29.18	0	0	4.11

工程量清单综合单价分析表

031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.121	36.72	0	0	9.33	8.71	4.44312	0	0	1.12893	1.05391
小计									16.49312	29.18	0	1.12893	5.16391
清单项目综合单价													51.96596
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.739		1.3759		2.39		
		技工人工费(安装)				元	5.856		1.3511		7.91		
		高级技工人工费(安装)				元	1.29		1.3551		1.75		
		增加人工费				元	4.42476		1		4.42		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.004		7.49		0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.883		0.1		0.19		
		锯条				根	0.12		0.77		0.09		
		黑玛钢活接头 DN25				个	1.01		3.35		3.38		
		截止阀 DN25 J11T-10				个	1.01		25		25.25		
		其他材料费				元	0.24		1		0.24		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.124265		1		1.12		
项目编码	031003001078	项目名称	螺纹阀门			计量单位	个		工程量	46			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	26.81	0	0	3.56	10.07	26.81	0	0	3.56
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1007	36.72	0	0	9.33	8.71	3.697704	0	0	0.939531	0.877097
小计									13.767704	26.81	0	0.939531	4.437097
清单项目综合单价													45.954332
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.412		1.3759		1.94		
		技工人工费(安装)				元	4.901		1.3511		6.62		
		高级技工人工费(安装)				元	1.111		1.3551		1.51		
		增加人工费				元	3.697704		1		3.7		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002		7.49		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.507		0.1		0.15		
		锯条				根	0.056		0.77		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20				个	1.01		2.23		2.25		
		止回阀DN20				个	1.01		24		24.24		
		其他材料费				元	0.112		1		0.11		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.939531		1		0.94		
项目编码	031003001079	项目名称	螺纹阀门			计量单位	个		工程量	92			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.07	22.77	0	0	3.35	10.07	22.77	0	0	3.35
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1007	36.72	0	0	9.33	8.71	3.697704	0	0	0.939531	0.877097
小计									13.767704	22.77	0	0.939531	4.227097
清单项目综合单价													41.704332
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.412		1.3759		1.94		
		技工人工费(安装)				元	4.901		1.3511		6.62		
		高级技工人工费(安装)				元	1.111		1.3551		1.51		
		增加人工费				元	3.697704		1		3.7		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002		7.49		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.507		0.1		0.15		
		锯条				根	0.056		0.77		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20				个	1.01		2.23		2.25		
		燃气热水器角阀DN20				个	1.01		20		20.2		
		其他材料费				元	0.112		1		0.11		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.939531		1		0.94		
项目编码	030413002053	项目名称	凿(压)槽			计量单位	m		工程量	218.5			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 25以内	10m	0.1	50.43	0.15	0	0	11.11	5.043	0.015	0	0	1.111
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	11.59	1.3	0	0	2.62	1.159	0.13	0	0	0.262
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0621	36.72	0	0	9.33	8.71	2.280312	0	0	0.579393	0.540891
小计									8.482312	0.145	0	0.579393	1.913891
清单项目综合单价													11.120596
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元	4.5907		1.3511		6.2		
		增加人工费				元	2.277379		1		2.28		
	材料	水				m3	0.0008		3.77		0		
		其他材料费				元	0.015		1		0.02		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.578648		1		0.58		
项目编码	030413002054	项目名称	凿(压)槽			计量单位	m		工程量	174.8			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	37.92	0.1	0	0	8.35	3.792	0.01	0	0	0.835
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.66	0.87	0	0	1.95	0.866	0.087	0	0	0.195
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0466	36.72	0	0	9.33	8.71	1.711152	0	0	0.434778	0.405886
小计									6.369152	0.097	0	0.434778	1.435886
清单项目综合单价													8.336816
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费(安装)				元	3.4471		1.3511		4.66		
		增加人工费				元	1.710421		1		1.71		
	材料	水				m3	0.0005		3.77		0		
		其他材料费				元	0.01		1		0.01		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	0.434592	1	0.43		

项目编码	030413002055	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	991.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 16以内	10m	0.1	28.35	0.1	0	0	6.24	2.835	0.01	0	0	0.624
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.1	6.62	0.43	0	0	1.48	0.662	0.043	0	0	0.148
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.035	36.72	0	0	9.33	8.71	1.2852	0	0	0.32655	0.30485
小计									4.7822	0.053	0	0.32655	1.07685
清单项目综合单价													6.238600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	2.5881	1.3511	3.5		
		增加人工费	元	1.2841	1	1.28		
	材料	水	m3	0.0003	3.77	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.32627	1	0.33		

项目编码	080807013020	项目名称	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	计量单位	处	工程量	414

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-204	防火堵洞 保护管	处	1	18.25	1.09	0	0	4.08	18.25	1.09	0	0	4.08
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.183	36.72	0	0	9.33	8.71	6.71976	0	0	1.70739	1.59393
小计									24.96976	1.09	0	1.70739	5.67393
清单项目综合单价													33.44108

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.369	1.3759	4.64		
		技工人工费(安装)	元	7.489	1.3511	10.12		
		高级技工人工费(安装)	元	2.579	1.3551	3.49		
		增加人工费	元	6.7014	1	6.7		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.05	5.65	0.28		
		汽油 60#~70#	kg	0.1	7.54	0.75		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.702725	1	1.7		

项目编码	030404033020	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装	10套	0.1	705.7	6.84	1692.5	0	155.66	70.57	0.684	169.25	0	15.566
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	1200.5	0	0	83.49	10.659	120.05	0	0	8.349
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.8123	36.72	0	0	9.33	8.71	29.827656	0	0	7.578759	7.075133
小计									111.056656	120.734	169.25	7.578759	30.990133
清单项目综合单价													439.609548

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.6186	1.3759	13.23		
		技工人工费(安装)	元	42.1513	1.3511	56.95		
		高级技工人工费(安装)	元	8.1501	1.3551	11.04		
		增加人工费	元	29.827297	1	29.83		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		冲击钻头 Φ6mm~12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	4.2	0.09	0.38		
		排气扇开关	个	1	120	120		
		其他材料费	元	0.099	1	0.1		
	主材							
	设备	多功能排气扇NFJ-1						
	机械	增加机械费	元	7.578668	1	7.58		

项目编码	030702001023	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	107.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-2	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 320以下 0.5	10m2	0.1	1224.74	375.58	0	69.89	293.03	122.474	37.558	0	6.989	29.303
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0235	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.56353	0.17108	0	0.15416	0.14288
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0235	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.544025	0.145465	0	0.15416	0.137475
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0235	23.15	8.88	0	0	5.54	0.544025	0.20868	0	0	0.13019
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0235	23.15	7.77	0	0	5.48	0.544025	0.182595	0	0	0.12878
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0235	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.84976	0.037835	0	0.30832	0.20962
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	1.2552	36.72	0	0	9.33	8.71	46.090944	0	0	11.711016	10.932792
小计									171.610309	38.303655	0	19.316656	40.984737
清单项目综合单价													270.215357

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	35.202725	1.3759	48.44		
		技工人工费(安装)	元	43.925472	1.3511	59.35		
		高级技工人工费(安装)	元	13.083667	1.3551	17.73		
		增加人工费	元	46.088205	1	46.09		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.293	3.9	1.14		
		扁钢 <60	kg	2.064	4.555	9.4		
		角钢 <60	kg	0.089	4.035	0.36		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	20.05	22.82		
		钢丝刷	把	0.003517	2.77	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.14	7.49	1.05		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.85	1.96	1.67		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.2	3.2	0.64		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0015	21.5	0.03		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0075	7.06	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.025557	0.75	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.039859	7.36	0.29		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		酚醛调和漆(各色)	kg	0.03517	10.9	0.38		
		溶剂汽油	kg	0.004924	6	0.03		
		氧气	m3	0.0084	6.99	0.06		
		乙炔气	kg	0.003	16.54	0.05		
		电	kWh	0.0423	0.77	0.03		
		其他材料费	元	0.265393	1	0.27		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000469	1312.31	0.62		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	191.14	2.48		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003	263.99	0.79		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600	台班	0.003	268.96	0.81		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0035	206.38	0.72		
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.041	36.68	1.5		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.03	7.96	0.24		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003	146.76	0.44		
		增加机械费	元	11.71032	1	11.71		

项目编码	030703013020	项目名称	不锈钢风帽	计量单位	个	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-239换	钢制圆伞形风帽安装下口直径(mm) 500以下	个	1	69.74	35.52	0	0	17.13	69.74	35.52	0	0	17.13
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.6974	36.72	0	0	9.33	8.71	25.608528	0	0	6.506742	6.074354
小计									95.348528	35.52	0	6.506742	23.204354
清单项目综合单价									160.579624				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	19.476	1.3759	26.8		
		技工人工费(安装)	元	24.385	1.3511	32.95		
		高级技工人工费(安装)	元	7.379	1.3551	10		
		增加人工费	元	25.608528	1	25.61		
	材料	扁钢 ＜60	kg	0.628	4.555	2.86		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.07	7.49	0.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.3	3.2	0.96		
		不锈钢风帽100	个	1	30	30		
		其他材料费	元	1.176	1	1.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.506742	1	6.51		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	203294.96	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	57151.22	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程
标　　段：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					260446.18
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	203294.96
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	165117.5
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	38177.46
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	57151.22
1-10-1	031301017010	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆费	项	1	57151.22	57151.22
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供护、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							260446.18

材料设备暂估价计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	54445.69	
4	发包人供应材料费	3629712.8	
合计		3684158.49	

计日工表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	54445.69	1.5	54445.69
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		54445.69	5.00	54445.69

发包人供应材料设备明细表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	连体坐便器进水阀配件、	套	371.68	0	0	
2	螺纹管件 DN15、	个	371.68	0	0	
3	混合水龙头、	个	371.68	570	211857.6	
4	提拉排水装置 DN32、	套	371.68	0	0	
5	角型阀(带铜活)DN15、	个	1486.72	0	0	
6	洗脸盆、	个	371.68	405	150530.4	
7	座便器桶盖、	套	371.68	0	0	
8	连体坐便器、	个	371.68	5200	1932736	
9	双柄淋浴龙头 DN15、	个	368	0	0	
10	莲蓬喷头、	个	368	2155	793040	
11	厨盆、	个	185.84	765	142167.6	
12	厨盆龙头、	个	371.68	740	275043.2	
13	铸铁承插地漏 DN50、	个	736	110	80960	
14	洗衣机地漏、	个	368	80	29440	
15	洗衣机水龙头DN20、	个	185.84	75	13938	
16	金属软管 DN15、	根	371.68	0	0	
合计					3629712.80	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋户内-安装工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	220786.36
1	增值税应纳税额	A5	3.02	197130.68
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	23655.68
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	409559.26
合计				630345.62

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-（地上部分）电气工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		首层大堂					21197.56	0	
1-1	030412004292	装饰灯	1.类型:嵌入式可调射灯A15b 2.参数:LED 15W 35° 3000K 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	套	13	160.95	2092.35	0	
1-2	030412004293	装饰灯	1.类型:嵌入式条形射灯R02b 2.参数:LED 20W 35° 3000K 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	套	8	312.61	2500.88	0	
1-3	030412004294	装饰灯	1.类型:嵌入式十珠条形射灯R02d 2.参数:LED 20W 35° 3000K 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	套	8	312.61	2500.88	0	
1-4	030412004295	装饰灯	1.类型:嵌入式线性洗墙灯L01 2.参数:LED 24W/M 40° 3000K 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	套	1	197.7	197.7	0	
1-5	030412004296	装饰灯	1.类型:电梯到站灯 2.含高层建筑增加费 3.满足图纸、招标文件及相关资料要求	套	3	225.23	675.69	0	
1-6	050106B001013	灯管(带)	1.类型:软灯带C03 2.参数:LED 14.4W/M 120° 3000K 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	33.61	45.29	1522.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-（地上部分）电气工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-7	050106B001014	灯管(带)	1.类型:硬灯带C01b 2.参数:LED 4W/M 3000K 120° 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	2.97	34.11	101.31	0	
1-8	050106B001015	灯管(带)	1.类型:硬灯带C02b 2.参数:LED 8W/M 3000K 120° 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	0.71	34.11	24.22	0	
1-9	030404034029	照明开关	1.类型:三联单控开关 2.安装形式:暗装 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	1	39.3	39.3	0	
1-10	030404034030	照明开关	1.类型:双联单控开关 2.安装形式:暗装 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	2	35.3	70.6	0	
1-11	030503003004	控制器	1.名称:温控面板 2.安装形式:暗装 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	2	181.45	362.9	0	
1-12	030404035107	插座	1.类型:五孔电源插座 2.参数:220V/16A、明装 33.含高层建筑增加费 34.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	3	34.61	103.83	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-（地上部分）电气工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-13	030411004093	配线	1.型号、规格:WDZC-BYJ-4 2.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	408.94	6.32	2584.5	0	
1-14	030411004094	配线	1.型号、规格:WDZC-BYJ-2.5 2.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	538.78	5.97	3216.52	0	
1-15	030411004095	配线	1.名称:绝缘屏蔽软电线 2.型号、规格:RVVP-2*1.0 3.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	27.94	6.91	193.07	0	
1-16	030411001053	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.材质、敷设方式:吊棚内明敷 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	27.94	31.66	884.58	0	
1-17	030411001054	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.敷设方式:砖、混凝土结构明敷 5.含高层建筑增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	28.87	15.1	435.94	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-（地上部分）电气工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-18	030411001055	配管	1、名称:金属软管 2、规格:DN20 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	61.6	58.84	3624.54	0	
1-19	030411006027	接线盒	1.类型、规格:接线盒、金属、86型 2.敷设方式:综合考虑 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	5	13.31	66.55	0	
2		标准层					270645.49	0	
2-1	030412004297	装饰灯	1.类型:嵌入式可调射灯A03b 2.参数:LED 10W 35° 3000K 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	套	368	160.95	59229.6	0	
2-2	030412004298	装饰灯	1.类型:嵌入式可调射灯A03c 2.参数:LED 10W 50° 3000K 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	套	276	160.95	44422.2	0	
2-3	050106B001016	灯管(带)	1.类型:软灯带C02 2.参数:LED 10W/M 120° 3000K 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	766.64	42.11	32283.21	0	
2-4	030404034031	感应开关	1.类型:红外感应开关 2.安装形式:暗装 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	322	138.5	44597	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-（地上部分）电气工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-5	030404035108	插座	1.类型:五孔电源插座 2.参数:220V/16A、明装 33.含高层建筑增加费 34.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	46	34.61	1592.06	0	
2-6	030411004096	配线	1.型号、规格:WDZC-BYJ-2.5 2.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	8367.51	5.97	49954.03	0	
2-7	030411001056	配管	1、名称:金属软管 2、规格:DN20 3、其他:具体详见图纸 4、满足设计图纸、招标文件和相关技术规范要求	m	653.2	58.84	38434.29	0	
2-8	030411006028	接线盒	1.类型、规格:接线盒、金属、86型 2.敷设方式:综合考虑 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	10	13.31	133.1	0	
合计							291843.05	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-（地上部 标段： 龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

项目编码	030412004292	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2682	36.72	0	0	9.33	8.71	9.848304	0	0	2.502306	2.336022
小计									36.661304	108.14	0	2.502306	13.645022
清单项目综合单价													160.948632

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.845762	1	9.85		
	材料	其他材料费	元	1.38	1	1.38		
		嵌入式可调射灯A15b LED 10W 3000K 35°	套	1	106.76	106.76		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.50166	1	2.5		

项目编码	030412004293	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	2525.8	0	0	185.31	26.813	252.58	0	0	18.531
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.269	36.72	0	0	9.33	8.71	9.87768	0	0	2.50977	2.34299
小计									36.69068	252.58	0	2.50977	20.87399
清单项目综合单价													312.65444

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.84555	1	9.85		
	材料	其他材料费	元	1.38	1	1.38		
		嵌入式条形射灯R02b LED 20W 35° 3000K	套	1	251.2	251.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501606	1	2.5		

项目编码	030412004294	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	2525.8	0	0	185.31	26.813	252.58	0	0	18.531
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.269	36.72	0	0	9.33	8.71	9.87768	0	0	2.50977	2.34299
小计									36.69068	252.58	0	2.50977	20.87399
清单项目综合单价													312.65444

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.84555	1	9.85		
	材料	其他材料费	元	1.38	1	1.38		
		嵌入式十珠条形射灯R02d LED 20W 35° 3000K	套	1	251.2	251.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501606	1	2.5		

项目编码	030412004295	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-21换	荧光灯具安装 嵌入式单管	10套	0.1	250.68	1460.82	0	0	128.22	25.068	146.082	0	0	12.822
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2507	36.72	0	0	9.33	8.71	9.205704	0	0	2.339031	2.183597
小计									34.273704	146.082	0	2.339031	15.005597
清单项目综合单价													197.700332

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.5379	1.3759	6.24		
		技工人工费(安装)	元	11.362	1.3511	15.35		
		高级技工人工费(安装)	元	2.563	1.3551	3.47		
		增加人工费	元	9.205704	1	9.21		
	材料	其他材料费	元	0.582	1	0.58		
		嵌入式线性洗墙灯L01 LED 24W/M 40° 3000K	套	1	145.5	145.5		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.339031	1	2.34		

项目编码	030412004296	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	398.8	1473.73	0	0	161.47	39.88	147.373	0	0	16.147
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.3988	36.72	0	0	9.33	8.71	14.643936	0	0	3.720804	3.473548
小计									54.523936	147.373	0	3.720804	19.620548
清单项目综合单价													225.238288

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.7227	1.3759	6.5		
		技工人工费(安装)	元	20.6939	1.3511	27.96		
		高级技工人工费(安装)	元	4.0012	1.3551	5.42		
		增加人工费	元	14.643936	1	14.64		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.5	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.408	0.5	0.2		
		电梯到站灯	套	1.01	145	146.45		
		其他材料费	元	0.515	1	0.52		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备											
	机械	增加机械费			元	3.720804	1	3.72				
项目编码	050106B001013	项目名称	灯管(带)			计量单位	m	工程量	33.61			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	211.62	0	0	39.3	13.047	21.162	0	0	3.93
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1305	36.72	0	0	9.33	8.71	4.79196	0	0	1.217565	1.136655
小计									17.83896	21.162	0	1.217565	5.066655
清单项目综合单价													45.285180
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.5451		1.3759		2.13		
		技工人工费(安装)				元	6.7704		1.3511		9.15		
		高级技工人工费(安装)				元	1.3092		1.3551		1.77		
		增加人工费				元	4.790862		1		4.79		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm				kg	0.101		5.65		0.57		
		软灯带C03 LED 14.4W/M 120° 3000K				m	1.01		20		20.2		
		尼龙扎带 L=100-150				根	1.05		0.18		0.19		
		其他材料费				元	0.202		1		0.2		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.217286		1		1.22		
项目编码	050106B001014	项目名称	灯管(带)			计量单位	m	工程量	2.97				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.2	263.89	0	0	21.16	3.62	26.389	0	0	2.116
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0362	36.72	0	0	9.33	8.71	1.329264	0	0	0.337746	0.315302
小计									4.949264	26.389	0	0.337746	2.431302
清单项目综合单价													34.107312
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.6638		1.3759		0.91		
		技工人工费(安装)				元	1.485		1.3511		2.01		
		高级技工人工费(安装)				元	0.5167		1.3551		0.7		
		增加人工费				元	1.329091		1		1.33		
	材料	硬灯带C01b 4W/M 3000K 120°				m	1.01		25.73		25.99		
		电线 BV-2.5				m	0.0458		2.18		0.1		
		铜接线端子 DT-6				个	0.1015		1.2		0.12		
		其他材料费				元	0.18		1		0.18		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.337702		1		0.34		
项目编码	050106B001015	项目名称	灯管(带)			计量单位	m	工程量	0.71				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.2	263.89	0	0	21.16	3.62	26.389	0	0	2.116
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0362	36.72	0	0	9.33	8.71	1.329264	0	0	0.337746	0.315302
小计									4.949264	26.389	0	0.337746	2.431302
清单项目综合单价													34.107312
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.6638		1.3759		0.91		
		技工人工费(安装)				元	1.485		1.3511		2.01		
		高级技工人工费(安装)				元	0.5167		1.3551		0.7		
		增加人工费				元	1.329161		1		1.33		
	材料	硬灯带C02b 4W/M 3000K 120°				m	1.01		25.73		25.99		
		电线 BV-2.5				m	0.0458		2.18		0.1		
		铜接线端子 DT-6				个	0.1015		1.2		0.12		
		其他材料费				元	0.18		1		0.18		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.33772		1		0.34		
项目编码	030404034029	项目名称	照明开关			计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明	10套	0.1	113.94	182.5	0	0	34.21	11.394	18.25	0	0	3.421
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1139	36.72	0	0	9.33	8.71	4.182408	0	0	1.062687	0.992069
小计									15.576408	18.25	0	1.062687	4.413069
清单项目综合单价													39.302164
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.3494		1.3759		1.86		
		技工人工费(安装)				元	5.9123		1.3511		7.99		
		高级技工人工费(安装)				元	1.1435		1.3551		1.55		
		增加人工费				元	4.182408		1		4.18		
	材料	其他材料费				元	0.05		1		0.05		
		照明开关(单控三联)				个	1		18.2		18.2		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.062687		1		1.06		
项目编码	030404034030	项目名称	照明开关			计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明	10套	0.1	110.25	150.5	0	0	31.79	11.025	15.05	0	0	3.179
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1103	36.72	0	0	9.33	8.71	4.050216	0	0	1.029099	0.960713
小计									15.075216	15.05	0	1.029099	4.139713
清单项目综合单价													35.294028
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.3057		1.3759		1.8		
		技工人工费(安装)				元	5.7214		1.3511		7.73		
		高级技工人工费(安装)				元	1.106		1.3551		1.5		
		增加人工费				元	4.04838		1		4.05		
	材料	其他材料费				元	0.05		1		0.05		
		照明开关(单控双联)				个	1		15		15		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	1.028633	1	1.03		

项目编码	030503003004	项目名称	控制器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-242换	开关安装 盘管风机三速	10套	0.1	297.72	1226.86	0	0	126.87	29.772	122.686	0	0	12.687
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2977	36.72	0	0	9.33	8.71	10.931544	0	0	2.777541	2.592967
小计									40.703544	122.686	0	2.777541	15.279967
清单项目综合单价													181.447052

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.5255	1.3759	4.85		
		技工人工费(安装)	元	15.4488	1.3511	20.87		
		高级技工人工费(安装)	元	2.9874	1.3551	4.05		
		增加人工费	元	10.931544	1	10.93		
	材料	焊锡丝	kg	0.001	75.6	0.08		
		其他材料费	元	0.21	1	0.21		
		温控面板	个	1.02	120	122.4		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.777541	1	2.78		

项目编码	030404035107	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	120.67	0	0	33.34	12.41	12.067	0	0	3.334
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1241	36.72	0	0	9.33	8.71	4.556952	0	0	1.157853	1.080911
小计									16.966952	12.067	0	1.157853	4.414911
清单项目综合单价													34.606716

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	4.556952	1	4.56		
	材料	其他材料费	元	0.067	1	0.07		
		五孔电源插座	个	1	12	12		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.157853	1	1.16		

项目编码	030411004093	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	408.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-174换	动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4	100m单线	0.0101	99.24	435.48	0	0	43.62	1.002324	4.398348	0	0	0.440562
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.01	36.72	0	0	9.33	8.71	0.3672	0	0	0.0933	0.0871
小计									1.369524	4.398348	0	0.0933	0.527662
清单项目综合单价													6.388834

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.117543	1.3759	0.16		
		技工人工费(安装)	元	0.514973	1.3511	0.7		
		高级技工人工费(安装)	元	0.099582	1.3551	0.13		
		增加人工费	元	0.364416	1	0.36		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.008	0.63	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	75.6	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	7.54	0.05		
		其他材料费	元	0.0068	1	0.01		
		WDZC-BYJ-4	m	1.050026	4	4.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.092593	1	0.09		

项目编码	030411004094	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	538.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	148.86	317.28	0	0	48.63	1.4886	3.1728	0	0	0.4863
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0149	36.72	0	0	9.33	8.71	0.547128	0	0	0.139017	0.129779
小计									2.035728	3.1728	0	0.139017	0.616079
清单项目综合单价													5.963624

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.17627	1.3759	0.24		
		技工人工费(安装)	元	0.77248	1.3511	1.04		
		高级技工人工费(安装)	元	0.14937	1.3551	0.2		
		增加人工费	元	0.546615	1	0.55		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		其他材料费	元	0.0058	1	0.01		
		WDZC-BYJ-2.5	m	1.16	2.56	2.97		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.138887	1	0.14		

项目编码	030411004095	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	27.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0	100m单线	0.01	108.61	474.07	0	0	47.6	1.0861	4.7407	0	0	0.476
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0109	36.72	0	0	9.33	8.71	0.400248	0	0	0.101697	0.094939
小计									1.486348	4.7407	0	0.101697	0.570939

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								6.899684
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.12838	1.3759	0.18		
		技工人工费(安装)	元	0.56397	1.3511	0.76		
		高级技工人工费(安装)	元	0.1088	1.3551	0.15		
		增加人工费	元	0.398873	1	0.4		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.7	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		其他材料费	元	0.0038	1	0		
		多芯导线 RVVP-2*1.0	m	1.05	4.38	4.6		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.101348	1	0.1		
项目编码	030411001053	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	27.94	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-24	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm) 20	100m	0.01	1339.74	758.74	0	0	332.82	13.3974	7.5874	0	0	3.3282
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.134	36.72	0	0	9.33	8.71	4.92048	0	0	1.25022	1.16714
小计									18.31788	7.5874	0	1.25022	4.49534

清单项目综合单价								31.650840
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.58654	1.3759	2.18		
		技工人工费(安装)	元	6.95202	1.3511	9.39		
		高级技工人工费(安装)	元	1.34427	1.3551	1.82		
		增加人工费	元	4.919481	1	4.92		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.65	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.2288	1.13	0.26		
		面漆	kg	0.0132	51	0.67		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.2288	0.5	0.11		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.27	0.39		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.19	5.35		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.249966	1	1.25		
项目编码	030411001054	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	28.87	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-146	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 20	100m	0.01	727.76	213.11	0	0	170.84	7.2776	2.1311	0	0	1.7084
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.073	36.72	0	0	9.33	8.71	2.68056	0	0	0.68109	0.63583
小计									9.95816	2.1311	0	0.68109	2.34423

清单项目综合单价								15.114580
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.86179	1.3759	1.19		
		技工人工费(安装)	元	3.77644	1.3511	5.1		
		高级技工人工费(安装)	元	0.7302	1.3551	0.99		
		增加人工费	元	2.67228	1	2.67		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.65	0.02		
		锯条	根	0.01	0.77	0.01		
		胶合剂	kg	0.0008	12.5	0.01		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.81	1.99		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm	个	0.2575	0.3	0.08		
		其他材料费	元	0.0225	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.678986	1	0.68		
项目编码	030411001055	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	61.6	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-155	金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以内) 500	10m	0.1	271.97	102.39	0	0	64.98	27.197	10.239	0	0	6.498
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.272	36.72	0	0	9.33	8.71	9.98784	0	0	2.53776	2.36912
小计									37.18484	10.239	0	2.53776	8.86712

清单项目综合单价								58.828720
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.2205	1.3759	4.43		
		技工人工费(安装)	元	14.1135	1.3511	19.07		
		高级技工人工费(安装)	元	2.7287	1.3551	3.7		
		增加人工费	元	9.986767	1	9.99		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	4.16	0.3	1.25		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.64	2.72		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	2.06	0.85	1.75		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	2.06	0.07	0.14		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	4.12	0.95	3.91		
		其他材料费	元	0.463	1	0.46		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.537487	1	2.54		
项目编码	030411006027	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	5	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	55.6	33.13	0	0	13.9	5.56	3.313	0	0	1.39
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.056	36.72	0	0	9.33	8.71	2.05632	0	0	0.52248	0.48776
小计									7.61632	3.313	0	0.52248	1.87776

清单项目综合单价								13.32956
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)	元	1.0881	1.3759	1.5		
		技工人工费(安装)	元	2.4523	1.3511	3.31		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	0.5534	1.3551	0.75		
		增加人工费	元	2.041632	1	2.04		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.35	0.78		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.18	0.4		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	2.02	2.06		
		其他材料费	元	0.073	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.518748	1	0.52		

项目编码	030412004297	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	368

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2682	36.72	0	0	9.33	8.71	9.848304	0	0	2.502306	2.336022
小计									36.661304	108.14	0	2.502306	13.645022
清单项目综合单价													160.948632

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.84573	1	9.85		
	材料	其他材料费	元	1.38	1	1.38		
		嵌入式可调射灯A03b LED 10W 35° 3000K	套	1	106.76	106.76		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501652	1	2.5		

项目编码	030412004298	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	276

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	1081.4	0	0	113.09	26.813	108.14	0	0	11.309
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2682	36.72	0	0	9.33	8.71	9.848304	0	0	2.502306	2.336022
小计									36.661304	108.14	0	2.502306	13.645022
清单项目综合单价													160.948632

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.845736	1	9.85		
	材料	其他材料费	元	1.38	1	1.38		
		嵌入式可调射灯A03c LED 10W 50° 3000K	套	1	106.76	106.76		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501654	1	2.5		

项目编码	050106B001016	项目名称	灯管(带)	计量单位	m	工程量	766.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	181.32	0	0	37.79	13.047	18.132	0	0	3.779
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1305	36.72	0	0	9.33	8.71	4.79196	0	0	1.217565	1.136655
小计									17.83896	18.132	0	1.217565	4.915655
清单项目综合单价													42.104180

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3759	2.13		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3511	9.15		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3551	1.77		
		增加人工费	元	4.790857	1	4.79		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	5.65	0.57		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
		软灯带C02 10W/M 120° 3000K	m	1.01	17	17.17		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.217285	1	1.22		

项目编码	030404034031	项目名称	感应开关	计量单位	个	工程量	322

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	106.59	1139.6	0	0	80.44	10.659	113.96	0	0	8.044
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.107	36.72	0	0	9.33	8.71	3.92904	0	0	0.99831	0.93197
小计									14.58804	113.96	0	0.99831	8.97597
清单项目综合单价													138.52232

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.262	1.3759	1.74		
		技工人工费(安装)	元	5.5314	1.3511	7.47		
		高级技工人工费(安装)	元	1.0692	1.3551	1.45		
		增加人工费	元	3.913987	1	3.91		
	材料	其他材料费	元	0.05	1	0.05		
		红外感应开关	个	1	113.91	113.91		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.994485	1	0.99		

项目编码	030404035108	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.1	120.67	0	0	33.34	12.41	12.067	0	0	3.334
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1241	36.72	0	0	9.33	8.71	4.556952	0	0	1.157853	1.080911
小计									16.966952	12.067	0	1.157853	4.414911
清单项目综合单价													34.606716

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3759	2.25		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3511	9.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3551	0.5		
		增加人工费	元	4.556952	1	4.56		
	材料	五孔电源插座	个	1	12	12		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.157853	1	1.16		

项目编码	030411004096	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	8367.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	148.86	317.28	0	0	48.63	1.4886	3.1728	0	0	0.4863
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0149	36.72	0	0	9.33	8.71	0.547128	0	0	0.139017	0.129779
小计									2.035728	3.1728	0	0.139017	0.616079
清单项目综合单价													5.963624

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.17627	1.3759	0.24		
		技工人工费(安装)	元	0.77248	1.3511	1.04		
		高级技工人工费(安装)	元	0.14937	1.3551	0.2		
		增加人工费	元	0.546614	1	0.55		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		其他材料费	元	0.0058	1	0.01		
		WDZC-BYJ-2.5	m	1.16	2.56	2.97		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.138886	1	0.14		

项目编码	030411001056	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	653.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-155	金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以内) 500	10m	0.1	271.97	102.39	0	0	64.98	27.197	10.239	0	0	6.498
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.272	36.72	0	0	9.33	8.71	9.98784	0	0	2.53776	2.36912
小计									37.18484	10.239	0	2.53776	8.86712
清单项目综合单价													58.828720

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.2205	1.3759	4.43		
		技工人工费(安装)	元	14.1135	1.3511	19.07		
		高级技工人工费(安装)	元	2.7287	1.3551	3.7		
		增加人工费	元	9.986738	1	9.99		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	4.16	0.3	1.25		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.64	2.72		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	2.06	0.85	1.75		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	2.06	0.07	0.14		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	4.12	0.95	3.91		
		其他材料费	元	0.463	1	0.46		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.53748	1	2.54		

项目编码	030411006028	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	1	55.6	33.13	0	0	13.9	55.6	33.13	0	0	13.9
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.056	36.72	0	0	9.33	8.71	2.05632	0	0	0.52248	0.48776
小计									57.65632	33.13	0	0.52248	14.38776
清单项目综合单价													105.69656

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.0881	1.3759	1.5		
		技工人工费(安装)	元	2.4523	1.3511	3.31		
		高级技工人工费(安装)	元	0.5534	1.3551	0.75		
		增加人工费	元	2.041632	1	2.04		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.35	0.78		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.18	0.4		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	2.02	2.06		
		其他材料费	元	0.073	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.518748	1	0.52		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-（地上部分）电气工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	6279.93	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	2989.43	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-（地上部分）电气工程
标　　段：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					9269.36
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	6279.93
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	5100.6
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	1179.33
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	2989.43
1-10-1	031301017011	脚手架搭拆		项	1	2989.43	2989.43
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							9269.36

材料设备暂估价计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-（地上部分）电气工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-（地上部分）电气工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-（地上部分）电气工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-（地上部分）电气工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-（地上部分）电气工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-（地上部分）电气工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	10746.29
1	增值税应纳税额	A5	3.02	9594.9
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	1151.39
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	16599.44
合计				27345.73

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-（地上部分）通风空调工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		首层大堂					31052.44	0	
1-1	030701003004	空调器	1.名称:家用一拖一分体空调机（含室内外机） 2.型号:FG-3.0 风管机 3.规格:额定制冷量:7.2KW 额定电量:2380W/台;220V 4.安装形式:室外安装 5.附件配置:含支架制作安装、刷油、隔震橡胶垫 6.含高层建筑增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	台	2	8077.44	16154.88	0	
1-2	030703021004	静压箱	1.名称:接管箱 2.规格：1500*200*300 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	2	448.39	896.78	0	
1-3	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶送风口 2.规格:1500*150mm 3.类型:铝制 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	2	257.11	514.22	0	
1-4	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶回风口 2.规格:1100*150mm 3.类型:铝制 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	2	202.23	404.46	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-（地上部分）通风空调工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5	030702001024	风管	1.名称:镀锌钢板 2.材质:锌层275g/m2 3.板材厚度:1.0mm 4.风管支吊架制作安装，除锈，刷漆 5.含高层建筑增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	12.75	185.77	2368.57	0	
1-6	030702008004	柔性软风管	1.名称:软接管(不燃或难燃材料) 2.含高层建筑增加费 3.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	1.98	727.52	1440.49	0	
1-7	011001006004	保温	1.保温隔热材料品种:B1级橡塑保温材料（双面带筋铝箔） 2.保温隔热部位:风管保温 3.厚度:综合考虑 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	12.75	115.18	1468.55	0	
1-8	031001001004	水管	1.名称:冷凝水管PVC管 2.规格、压力等级:DN25 3.含15mm难燃B1级橡塑(复合不燃铝箔)管套 4.含高层建筑增加费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	18.48	40.46	747.7	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-（地上部分）通风空调工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-9	031001004007	铜管	1.名称:紫铜管冷媒管 2.规格:Φ15.9 3.焊接连接 4.含20mm难燃B1级橡塑(复合不燃铝箔)管套 5.吹扫、压力试验、管道系统真空干燥 6.含高层建筑增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	39.84	70.46	2807.13	0	
1-10	031001004008	铜管	1.名称:紫铜管冷媒管 2.规格:Φ9.53 3.焊接连接 4.含15mm难燃B1级橡塑(复合不燃铝箔)管套 5.吹扫、压力试验、管道系统真空干燥 6.含高层建筑增加费 7.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	39.84	49.65	1978.06	0	
1-11	031002001024	管道支架	1.管道支架制作、安装 2.含支架除锈、刷油(刷漆、补漆)、防腐 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	kg	51.07	31.58	1612.79	0	
1-12	030817008004	套管制作安装	1.名称:穿墙套管Φ100 2.材质:钢制 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	2	152.41	304.82	0	
1-13	031003001080	螺纹阀门	1.名称:快适阀 2.规格、压力等级:DN25 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	1	62.53	62.53	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-（地上部分）通风空调工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-14	030704001004	通风工程检测、调试	1.通风空调系统调试 2.包含：无负荷联合调试、带负荷联合调试、风管漏风等试验 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	系统	1	291.46	291.46	0	
合计							31052.44	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-（地上部 标段： 龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

项目编码	030701003004	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-20	多联体空调机室外机(制冷量kw) ≤30	台	1	588.98	38.17	6398	28.59	133.46	588.98	38.17	6398	28.59	133.46
030903-392	设备支架制作重量(kg) 50kg以下	100kg	0.1	933.92	461.31	0	69.28	233.27	93.392	46.131	0	6.928	23.327
030903-412	设备支架安装重量(kg) 50kg以下	100kg	0.1	182.19	8.91	0	0	40.54	18.219	0.891	0	0	4.054
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	23.98	7.28	0	6.56	6.08	2.398	0.728	0	0.656	0.608
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.15	6.19	0	6.56	5.85	2.315	0.619	0	0.656	0.585
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.15	8.88	0	0	5.54	2.315	0.888	0	0	0.554
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.15	7.77	0	0	5.48	2.315	0.777	0	0	0.548
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	36.16	1.61	0	13.12	8.92	3.616	0.161	0	1.312	0.892
030903-414	减震器安装	个	4	10.52	50.05	0	0	4.81	42.08	200.2	0	0	19.24
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	7.5563	36.72	0	0	9.33	8.71	277.467336	0	0	70.500279	65.815373
小计									1033.097336	288.565	6398	108.642279	249.083373
清单项目综合单价													8077.387988

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	211.7327	1.3759	291.32		
		技工人工费(安装)	元	264.449	1.3511	357.3		
		高级技工人工费(安装)	元	78.979	1.3551	107.02		
		增加人工费	元	277.467336	1	277.47		
	材料	角钢 ＞63	kg	4.873	4.035	19.66		
		角钢 ＜60	kg	5.527	4.035	22.3		
		钢丝刷	把	0.015	2.77	0.04		
		设备支架CG327	100kg	0.1	0	0		
		棉纱	kg	0.5	10.6	5.3		
		镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100	套	10.2	2.46	25.09		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	5.12	0.89		
		镀锌弹簧垫圈 M16	个	10.4	0.21	2.18		
		镀锌垫圈 M16	个	20.8	0.2	4.16		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.26	1.17		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.75	0.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	7.36	1.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	10.9	1.64		
		煤油	kg	0.125	8.44	1.06		
		溶剂汽油	kg	0.021	6	0.13		
		氧气(工业用)	m3	0.115	19.58	2.25		
		乙炔气	m3	0.041	18.2	0.75		
		其他材料费	元	0.6155	1	0.62		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	家用一拖一分体空调机FG-3.0 风管机（含室内外机）						
	机械	增加机械费	元	70.500279	1	70.5		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	964.94	20.26		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1312.31	2.62		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	597.21	5.37		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	227.14	2.95		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	191.14	0.76		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.042	146.76	6.16		

项目编码	030703021004	项目名称	静压箱	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-409	静压箱安装	10m2	0.162	520.81	0	0	0	114.63	84.37122	0	0	0	18.57006
BCZC_1	接管箱1500*200*300	个	1	0	285	0	0	14.25	0	285	0	0	14.25
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.8437	36.72	0	0	9.33	8.71	30.980664	0	0	7.871721	7.348627
小计									115.351884	285	0	7.871721	40.168687
清单项目综合单价													448.392292

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	23.585418	1.3759	32.45		
		技工人工费(安装)	元	29.529198	1.3511	39.9		
		高级技工人工费(安装)	元	8.87274	1.3551	12.02		
		增加人工费	元	30.980664	1	30.98		
	材料							
	主材	接管箱1500*200*300	个	1	285	285		
	设备							
	机械	增加机械费	元	7.871721	1	7.87		

项目编码	030703007007	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装周长(mm) 3300以内	个	1	98.14	73.82	0	5.73	25.67	98.14	73.82	0	5.73	25.67
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.9814	36.72	0	0	9.33	8.71	36.037008	0	0	9.156462	8.547994
小计									134.177008	73.82	0	14.886462	34.217994
清单项目综合单价													257.101464

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	31.995	1.3759	44.02		
		技工人工费(安装)	元	40.052	1.3511	54.11		
		增加人工费	元	36.037008	1	36.04		
	材料	扁钢 ＜60	kg	2.07	4.555	9.43		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.9	1.32		
		其他材料费	元	0.069	1	0.07		
		单层百叶送风口 1500*150mm	个	1	63	63		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	9.156462	1	9.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	191.14	5.73		

项目编码	030703007008	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装周长(mm) 2500以内	个	1	75.78	59.2	0	5.73	20.02	75.78	59.2	0	5.73	20.02
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.7578	36.72	0	0	9.33	8.71	27.826416	0	0	7.070274	6.600438
小计									103.606416	59.2	0	12.800274	26.620438
清单项目综合单价													202.227128

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	24.702	1.3759	33.99		
		技工人工费(安装)	元	30.929	1.3511	41.79		
		增加人工费	元	27.826416	1	27.83		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.555	7.15		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.9	1		
		其他材料费	元	0.052	1	0.05		
		单层百叶回风口 1100*150mm	个	1	51	51		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	7.070274	1	7.07		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	191.14	5.73		

项目编码	030702001024	项目名称	风管	计量单位	m2	工程量	12.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-12	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 1500以下 1.0	10m2	0.1	624.59	685.76	0	25.92	173.49	62.459	68.576	0	2.592	17.349
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.002	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.07232	0.00322	0	0.02624	0.01784
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.002	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.04796	0.01456	0	0.01312	0.01216
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.002	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.0463	0.01238	0	0.01312	0.0117
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.002	23.15	8.88	0	0	5.54	0.0463	0.01776	0	0	0.01108
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.002	23.15	7.77	0	0	5.48	0.0463	0.01554	0	0	0.01096
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.6272	36.72	0	0	9.33	8.71	23.030784	0	0	5.851776	5.462912
小计									85.748964	68.63946	0	8.496256	22.875652
清单项目综合单价													185.760332

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	17.536126	1.3759	24.13		
		技工人工费(安装)	元	21.94307	1.3511	29.65		
		高级技工人工费(安装)	元	6.599588	1.3551	8.94		
		增加人工费	元	23.02992	1	23.03		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.1138	3.9	0.44		
		扁钢 <60	kg	0.1095	4.555	0.5		
		槽钢 5#～16#	kg	1.665	3.898	6.49		
		角钢 >63	kg	0.0185	4.035	0.07		
		角钢 <60	kg	3.7565	4.035	15.16		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	37.33	42.48		
		钢丝刷	把	0.0003	2.77	0		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.0893	7.49	0.67		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.58	0.08		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.4063	3.2	1.3		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	4.32	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003	21.5	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0453	7.06	0.32		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00218	0.75	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0034	7.36	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.003	10.9	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.00042	6	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0143	19.58	0.28		
		乙炔气	kg	0.0051	16.54	0.08		
		电	kWh	0.0835	0.77	0.06		
		其他材料费	元	0.47325	1	0.47		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.851556	1	5.85		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00004	1312.31	0.05		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	191.14	1.15		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.002	263.99	0.53		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.0028	63.21	0.18		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.0028	206.38	0.58		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	7.96	0.02		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	146.76	0.15		

项目编码	030702008004	项目名称	柔性软风管	计量单位	m2	工程量	1.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	279.83	192.18	0	29.13	73.15	279.83	192.18	0	29.13	73.15
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	2.7983	36.72	0	0	9.33	8.71	102.753576	0	0	26.108139	24.373193
小计									382.583576	192.18	0	55.238139	97.523193
清单项目综合单价													727.524908

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	78.13	1.3759	107.5		
		技工人工费(安装)	元	97.954	1.3511	132.35		
		高级技工人工费(安装)	元	29.507	1.3551	39.98		
		增加人工费	元	102.752945	1	102.75		
	材料	扁钢 <59	kg	8.32	4.555	37.9		
		角钢 <63	kg	18.33	4.035	73.96		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.97	7.49	7.27		
		帆布	m2	1.15	14.15	16.27		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	20.95	54.47		
		铁铆钉	kg	0.07	4.32	0.3		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.06	8.38	0.5		
		其他材料费	元	1.508	1	1.51		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	26.107979	1	26.11		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.144	191.14	27.52		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.018	89.24	1.61		

项目编码	011001006004	项目名称	保温	计量单位	m2	工程量	12.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-608换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度(mm) 40	m3	0.04	353.08	2418.47	0	27.05	200.45	14.1232	96.7388	0	1.082	8.018
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1274	36.72	0	0	9.33	8.71	4.678128	0	0	1.188642	1.109654
小计									18.801328	96.7388	0	2.270642	9.127654
清单项目综合单价													126.938424

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	2.634195	1.3759	3.62		
		技工人工费(安装)	元	5.431319	1.3511	7.34		
		高级技工人工费(安装)	元	1.310441	1.3551	1.78		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		增加人工费	元	4.677696	1	4.68		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.094165	29.7	2.8		
		塑料保温钉	套	15.152941	0.2	3.03		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.014431	11	0.16		
		其他材料费	元	0.072157	1	0.07		
		B1级橡塑保温材料（双面带筋铝箔）	m3	0.037161	2185	81.2		
	主材							
	设备							
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.004329	225.41	0.98		
		增加机械费	元	1.188532	1	1.19		

项目编码	031001001004	项目名称	水管	计量单位	m	工程量	18.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-275	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 25	10m	0.1	136.88	65.9	0	0.2	33.44	13.688	6.59	0	0.02	3.344
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	0.01	962.33	2482.84	0	0	335.95	9.6233	24.8284	0	0	3.3595
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1578	36.72	0	0	9.33	8.71	5.794416	0	0	1.472274	1.374438
小计									29.105716	31.4184	0	1.492274	8.077938
清单项目综合单价													70.094328

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.389037	1.3759	3.29		
		技工人工费(安装)	元	7.508674	1.3511	10.14		
		高级技工人工费(安装)	元	1.726329	1.3551	2.34		
		增加人工费	元	5.790951	1	5.79		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.013095	29.7	0.39		
		难燃B1级发泡橡塑管壳(闭泡) δ=15mm	m3	0.002229	2185	4.87		
		锯条	根	0.057	0.77	0.04		
		贴缝胶带 9m	卷	0.009199	12	0.11		
		塑料给水管(承插粘接) dn25	m	1.02	4.19	4.27		
		塑料给水管接头零件 dn25	个	1.225	1.06	1.3		
		水	m3	0.006	3.77	0.02		
		其他材料费	元	0.954463	1	0.95		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.471394	1	1.47		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	201.16	0.02		

项目编码	031001004007	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	39.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径(mm以内) 20	10m	0.1	64.41	361.3	0	0.03	32.24	6.441	36.13	0	0.003	3.224
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	289.94	69.78	0	53	70.86	2.8994	0.6978	0	0.53	0.7086
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	174.48	33.13	0	45.42	43.1	1.7448	0.3313	0	0.4542	0.431
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	0.1	962.33	2482.84	0	0	335.95	96.233	248.284	0	0	33.595
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1351	36.72	0	0	9.33	8.71	4.960872	0	0	1.260483	1.176721
小计									112.279072	285.4431	0	2.247683	39.135321
清单项目综合单价													439.105176

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.610547	1.3759	3.59		
		技工人工费(安装)	元	5.950283	1.3511	8.04		
		高级技工人工费(安装)	元	1.379619	1.3551	1.87		
		增加人工费	元	4.957384	1	4.96		
	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	4.42	0.11		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.015186	29.7	0.45		
		铜气焊丝	kg	0.0013	38.7	0.05		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	6.24	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	5.32	0.03		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.004	8.38	0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	4.27	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0005	14.11	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0012	0.75	0		
		硼砂	kg	0.0004	4.9	0		
		肥皂	块	0.0015	1.4	0		
		氧气	m3	0.0108	6.99	0.08		
		乙炔气	kg	0.0041	16.54	0.07		
		贴缝胶带 9m	卷	0.010668	12	0.13		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	6.54	0.07		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	12.12	0.06		
		去磷无缝紫铜管 φ15.9	m	1	35.92	35.92		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	20	0.04		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	45	0.09		
		针型阀	个	0.001	90.1	0.09		
		法兰 DN32	片	0.004	14	0.06		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	135	0.27		
		其他材料费	元	0.068456	1	0.07		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	35	0.07		
		难燃B1级发泡橡塑管壳(闭泡) δ=20mm	m3	0.002585	2185	5.65		
	主材							
	设备							
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0002	197.16	0.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0001	30.87	0		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	27.07	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	161.94	0.32		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	44.16	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	379.12	0.61		
		增加机械费	元	1.259597	1	1.26		

项目编码	031001004008	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	39.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径(mm以内) 20	10m	0.1	64.41	201.7	0	0.03	24.26	6.441	20.17	0	0.003	2.426
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	289.94	69.78	0	53	70.86	2.8994	0.6978	0	0.53	0.7086
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	174.48	33.13	0	45.42	43.1	1.7448	0.3313	0	0.4542	0.431
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0059	23.15	7.77	0	0	5.48	0.136585	0.045843	0	0	0.032332

工程量清单综合单价分析表

031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下	m3	0.01	962.33	2482.84	0	0	335.95	9.6233	24.8284	0	0	3.3595
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1267	36.72	0	0	9.33	8.71	4.652424	0	0	1.182111	1.103557
小计									25.497509	46.073343	0	2.169311	8.060989
清单项目综合单价													81.801152
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	2.453777		1.3759		3.38		
		技工人工费(安装)				元	5.586619		1.3511		7.55		
		高级技工人工费(安装)				元	1.287498		1.3551		1.74		
		增加人工费				元	4.651937		1		4.65		
	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm				kg	0.0244		4.42		0.11		
		铝箔胶带 (45mm卷)				卷	0.009111		29.7		0.27		
		铜气焊丝				kg	0.0013		38.7		0.05		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.004		6.24		0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.0054		6.24		0.03		
		难燃B1级发泡橡塑管壳(闭泡) δ=15mm				m3	0.001551		2185		3.39		
		六角螺栓(综合)				10套	0.0048		5.32		0.03		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm				kg	0.004		8.38		0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm				片	0.0003		4.27		0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.0005		14.11		0.01		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0012		0.75		0		
		硼砂				kg	0.0004		4.9		0		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.00406		10.9		0.04		
		溶剂汽油				kg	0.000139		6		0		
		肥皂				块	0.0015		1.4		0		
		氧气				m3	0.0108		6.99		0.08		
		乙炔气				kg	0.0041		16.54		0.07		
		贴缝胶带 9m				卷	0.006401		12		0.08		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm				m	0.01		6.54		0.07		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm				m	0.005		12.12		0.06		
		截止阀 DN20 PN10				个	0.002		20		0.04		
		截止阀 DN32 PN10				个	0.002		45		0.09		
		针型阀				个	0.001		90.1		0.09		
		法兰 DN32				片	0.004		14		0.06		
		压力表 0～16.0MPa				块	0.002		135		0.27		
		其他材料费				元	0.06685		1		0.07		
		温度计(0～120℃)				支	0.002		35		0.07		
		去磷无缝紫铜管 Φ9.53				m	1		19.96		19.96		
	主材												
	设备												
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.0002		197.16		0.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500				台班	0.0001		30.87		0		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75				台班	0.0002		27.07		0.01		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.002		161.94		0.32		
		焊条恒温箱				台班	0.0002		44.16		0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=6				台班	0.0016		379.12		0.61		
		增加机械费				元	1.181987		1		1.18		
项目编码	031002001024	项目名称			管道支架			计量单位	kg		工程量	51.07	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-3	管道支架制作 单件重量(kg以内) 30	100kg	0.01	578.41	500.58	0	490.79	185.22	5.7841	5.0058	0	4.9079	1.8522
030808-8	管道支架安装 单件重量(kg以内) 30	100kg	0.01	311.15	100.09	0	195.62	86.6	3.1115	1.0009	0	1.9562	0.866
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	23.98	7.28	0	6.56	6.08	0.2398	0.0728	0	0.0656	0.0608
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	6.19	0	6.56	5.85	0.2315	0.0619	0	0.0656	0.0585
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	23.15	8.88	0	0	5.54	0.2315	0.0888	0	0	0.0554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	23.15	7.77	0	0	5.48	0.2315	0.0777	0	0	0.0548
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	36.16	1.61	0	13.12	8.92	0.3616	0.0161	0	0.1312	0.0892
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.089	36.72	0	0	9.33	8.71	3.26808	0	0	0.83037	0.77519
小计									13.45958	6.324	0	7.95687	3.81209
清单项目综合单价													31.552540
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.69871		1.3759		2.34		
		技工人工费(安装)				元	4.81839		1.3511		6.51		
		高级技工人工费(安装)				元	0.99207		1.3551		1.34		
		增加人工费				元	3.266405		1		3.27		
	材料	型钢(综合)				kg	1.05		4.1		4.31		
		钢丝刷				把	0.0015		2.77		0		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.02153		7.5		0.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.0323		7.1		0.23		
		尼龙砂轮片 Φ100mm				片	0.00056		4.27		0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.0459		6.33		0.29		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.0108		21.5		0.23		
		冲击钻头 Φ10mm～20mm				个	0.01039		7.2		0.07		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0109		0.75		0.01		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.017		7.36		0.13		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.015		10.9		0.16		
		溶剂汽油				kg	0.0021		6		0.01		
		机油				kg	0.00459		12		0.06		
		氧气				m3	0.02516		6.99		0.18		
		乙炔气				kg	0.00852		16.54		0.14		
		电				kWh	0.02558		0.77		0.02		
		其他材料费				元	0.12635		1		0.13		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.00048		410		0.2		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.829944		1		0.83		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.0002		1312.31		0.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.00972		197.16		1.92		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.00173		191.14		0.33		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.00735		23.37		0.17		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.02745		161.94		4.45		
项目编码	030817008004	项目名称			套管制作安装			计量单位	个		工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	48.36	61.29	0	2.41	13.87	48.36	61.29	0	2.41	13.87
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.4836	36.72	0	0	9.33	8.71	17.757792	0	0	4.511988	4.212156
小计									66.117792	61.29	0	6.921988	18.082156
清单项目综合单价													152.411936
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)				元	6.965		1.3759		9.58		
		技工人工费(安装)				元	23.706		1.3511		32.03		
		高级技工人工费(安装)				元	4.979		1.3551		6.75		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		增加人工费	元	17.757792	1	17.76		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.9	0.62		
		钢丝刷子	把	0.006	16.5	0.1		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	6.33	0.18		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	21.5	1.23		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.48	0.21		
		砂子	kg	1.319	0.8	1.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	7.36	0.27		
		油麻	kg	2.194	13	28.52		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	7.54	0.07		
		氧气	m3	0.09	6.99	0.63		
		乙炔气	kg	0.03	16.54	0.5		
		密封油膏	kg	0.258	7.75	2		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	77.61	24.68		
		其他材料费	元	1.23	1	1.23		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.511988	1	4.51		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	23.37	0.3		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	161.94	2.11		

项目编码	031003001080	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	个	1	12.05	39.28	0	0	4.61	12.05	39.28	0	0	4.61
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1205	36.72	0	0	9.33	8.71	4.42476	0	0	1.124265	1.049555
小计									16.47476	39.28	0	1.124265	5.659555
清单项目综合单价													62.538580

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.739	1.3759	2.39		
		技工人工费(安装)	元	5.856	1.3511	7.91		
		高级技工人工费(安装)	元	1.29	1.3551	1.75		
		增加人工费	元	4.42476	1	4.42		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	7.49	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.1	0.19		
		锯条	根	0.12	0.77	0.09		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	3.35	3.38		
		其他材料费	元	0.24	1	0.24		
		快适阀 DN25	个	1.01	35	35.35		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.124265	1	1.12		

项目编码	030704001004	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	33.5233	2.93	3.35	0	0	0.81	98.223269	112.303055	0	0	27.153873
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.9822	36.72	0	0	9.33	8.71	36.066384	0	0	9.163926	8.554962
小计									134.289653	112.303055	0	9.163926	35.708835
清单项目综合单价													291.465469

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	134.289653	1	134.29		
	材料	增加材料费	元	112.303055	1	112.3		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	9.163926	1	9.16		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-（地上部分）通风空调工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	667.27	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	274.59	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-（地上部分）通风空调工程
标　　段：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					941.86
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	667.27
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	541.96
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	125.31
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	274.59
1-10-1	031301017012	脚手架搭拆		项	1	274.59	274.59
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供护、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							941.86

材料设备暂估价计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-（地上部分）通风空调工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-（地上部分）通风空调工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-（地上部分）通风空调工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-（地上部分）通风空调工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-（地上部分）通风空调工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-11栋公区-（地上部分）通风空调工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	1129.23
1	增值税应纳税额	A5	3.02	1008.24
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	120.99
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	1391.2
合计				2520.43

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-电梯轿厢　　第 1 页，共 1 页
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	单位工程名称	金额:(元)
1	龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-电梯轿厢-装饰工程	128024.14
2	龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-电梯轿厢-电气工程	40486.5
3	暂列金额	0
4	专业工程暂估价	0
5	优质优价奖励费	0
合计		168510.64

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-电梯轿厢-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		电梯轿厢					116670.90	0	
1-1		楼地面					20701.18	0	
1-1-1	011102001210	石材楼地面（ST-102）	1.石材18mm厚 2.20~30mm厚干混水泥砂浆找平层 3.含建筑物超高降效费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	26.76	723.83	19369.69	0	
1-1-2	011502001172	金属装饰线（MT-101）	1.金属拉丝压条 1.2mm厚 2.详见LC-02-02 3.含建筑物超高降效费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	54.48	24.44	1331.49	0	
1-2		天棚					22091.91	0	
1-2-1	011302001166	吊顶天棚（PT-101）	1.无机涂料，腻子两遍，乳胶漆三遍 2.双层9mm厚玻镁板基层 3.木龙骨 4.详见LC-02-01 5.含建筑物超高降效费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	26.76	204.57	5474.29	0	
1-2-2	011302001167	吊顶天棚（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.木龙骨 3.9mm厚玻镁板基层 4.详见LC-02-01 5.含建筑物超高降效费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	24.52	402.57	9871.02	0	
1-2-3	011304001013	灯带(槽)（MT-101）	1.金属(古铜拉丝)1.2mm厚 2.9mm厚玻镁板基层 3.详见LC-02-01 4.含建筑物超高降效费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	105.12	64.18	6746.6	0	
1-3		墙面					73877.81	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-电梯轿厢-装饰工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1	011207001383	墙面装饰板（SF-103）	1.1200*2700*6mm岩板饰面板 2.9mm玻镁板基层 3.粘贴层 4.详见LC-04-08 5.含建筑物超高降效费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	34.8	511.92	17814.82	0	
1-3-2	011207001384	墙面装饰板（MT-101）	1.1.2mm厚拉丝不锈钢板 2.木龙骨 3.9mm玻镁板基层 4.含建筑物超高降效费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	87.84	337.28	29626.68	0	
1-3-3	011207001385	墙面装饰板（SF-102）	1.树脂板 2.木龙骨 3.9mm玻镁板基层 4.详见LC-04-07 5.含建筑物超高降效费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	69.6	332.01	23107.9	0	
1-3-4	011502001173	金属装饰线（MT-101）	1.金属拉丝压条 1.2mm厚 2.20mm高 3.详见LC-03-06 4.含建筑物超高降效费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	23.88	37.71	900.51	0	
1-3-5	011105006060	金属踢脚线（MT-101）	1.30mm高 2.9mm厚玻镁板基层板 3.详见LC-03-03 4.含建筑物超高降效费 5.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	58.56	41.46	2427.9	0	
合计							116670.90	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁璀境三期精装修工程二标段-电梯轿厢-装饰工程　　标段： 龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁璀境三期精装修工程二标段

项目编码	011102001210	项目名称	石材楼地面（ST-102）	计量单位	m2	工程量	26.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-41换	石材楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5638.19	62384.67	0	0	4360.2	56.3819	623.8467	0	0	43.602
小计									56.3819	623.8467	0	0	43.602
清单项目综合单价									723.830600				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.16859	1.3759	8.49		
		技工人工费(装饰)	元	11.85826	1.3511	16.02		
		高级技工人工费(装饰)	元	23.52064	1.3551	31.87		
	材料	石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11		
		白水泥	t	0.00102	1045	1.07		
		水	m3	0.02318	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.5557	1	1.56		
		ST-102石材18mm	m2	1.02	595	606.9		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0312	452.75	14.13		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	200.71	0		

项目编码	011502001172	项目名称	金属装饰线（MT-101）	计量单位	m	工程量	54.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-133换	楼地面金属分格嵌条 块料地面铜分格条	100m	0.01	260.59	2025.05	0	0	158.61	2.6059	20.2505	0	0	1.5861
小计									2.6059	20.2505	0	0	1.5861
清单项目综合单价									24.442500				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.27423	1.3759	0.38		
		技工人工费(装饰)	元	0.60077	1.3511	0.81		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.04559	1.3551	1.42		
	材料	合金钢钻头 6mm	个	0.005	12	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0505	1	0.05		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚	m	1.06	19	20.14		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001166	项目名称	吊顶天棚（PT-101）	计量单位	m2	工程量	26.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1775.08	410.54	0	0	411.22	17.7508	4.1054	0	0	4.1122
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2810.75	761.63	0	0	656.73	28.1075	7.6163	0	0	6.5673
020004-14	平级天棚龙骨 方木天棚龙骨 单层龙骨	100m2	0.01	1813.04	2435.26	0	0	520.81	18.1304	24.3526	0	0	5.2081
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	2540.41	0	0	480.44	16.0575	25.4041	0	0	4.8044
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 * (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1284.6	2540.41	0	0	409.77	12.846	25.4041	0	0	4.0977
小计									92.8922	86.8825	0	0	24.7897
清单项目综合单价									204.564400				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.774142	1.3759	13.45		
		技工人工费(装饰)	元	21.415254	1.3511	28.93		
		高级技工人工费(装饰)	元	37.273886	1.3551	50.51		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.66152	10	6.62		
		砂纸	张	0.1	0.48	0.05		
		乳胶漆	kg	0.44187	17	7.51		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04		
		水	m3	0.00111	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.8601	1	0.86		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		9mm玻镁板	m2	2.1	21.7	45.57		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.07992	5.65	0.45		
		铁件(综合)	kg	0.72	5.5	3.96		
		吊杆	kg	0.84	5.5	4.62		
		杉木板材（综合）	m3	0.006	2200	13.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001167	项目名称	吊顶天棚（MT-101）	计量单位	m2	工程量	24.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-14	平级天棚龙骨 方木天棚龙骨 单层龙骨	100m2	0.01	1813.04	2435.26	0	0	520.81	18.1304	24.3526	0	0	5.2081
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1605.75	2540.41	0	0	480.44	16.0575	25.4041	0	0	4.8044
020004-113换	铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.01	4704.87	23925.18	0	0	2231.8	47.0487	239.2518	0	0	22.318
小计									81.2366	289.0085	0	0	32.3305
清单项目综合单价									402.575600				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.54829	1.3759	11.76		
		技工人工费(装饰)	元	18.72945	1.3511	25.31		
		高级技工人工费(装饰)	元	32.59522	1.3551	44.17		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.42476	10	4.25		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.6	1.25	2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.8614	1	2.86		
		9mm玻镁板	m2	1.05	21.7	22.79		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚	m2	1.1	213.53	234.88		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.07992	5.65	0.45		
		铁件(综合)	kg	0.72	5.5	3.96		
		吊杆	kg	0.84	5.5	4.62		
		杉木板材（综合）	m3	0.006	2200	13.2		
	主材							
	设备							
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	011304001013	项目名称	灯带(槽)（MT-101）				计量单位	m	工程量	105.12	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0016	6028.86	4350.17	0	0	1544.47	9.646176	6.960272	0	0	2.471152
020004-113换	铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.0016	4704.87	23925.18	0	0	2231.8	7.527792	38.280288	0	0	3.57088
小计									17.173968	45.24056	0	0	6.042032
清单项目综合单价													68.456560
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	1.694423	1.3759		2.33		
		技工人工费(装饰)					元	3.712303	1.3511		5.02		
		高级技工人工费(装饰)					元	6.46121	1.3551		8.76		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm					100个	0.07645	10		0.76		
		膨胀螺栓(综合)					套	0.24003	1.25		0.3		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.419978	1		0.42		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚					m2	0.165021	213.53		35.24		
		9mm玻镁板					m2	0.262533	21.7		5.7		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011207001383	项目名称	墙面装饰板（SF-103）				计量单位	m2	工程量	34.8			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙	100m2	0.01	6212.66	37628.78	0	0	3248.84	62.1266	376.2878	0	0	32.4884
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	2442.9	0	279.91	364.27	10.1484	24.429	0	2.7991	3.6427
小计									72.275	400.7168	0	2.7991	36.1311
清单项目综合单价													511.92200
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	7.60598	1.3759		10.47		
		技工人工费(装饰)					元	16.66281	1.3511		22.51		
		高级技工人工费(装饰)					元	28.99926	1.3551		39.3		
	材料	圆钉 L=60mm					kg	0.02558	5.5		0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个					盒	0.00612	15		0.09		
		专用胶粘剂					kg	6.9525	2		13.91		
		聚醋酸乙烯乳液					kg	0.14007	8.35		1.17		
		水					m3	0.0028	3.77		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)					元	2.114	1		2.11		
		材料费补差					元	0.0001	1		0		
		SF-103岩板1200*2700*6mm					m2	1.03	350		360.5		
		9mm玻镁板					m2	1.05	21.7		22.79		
	主材												
	设备												
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6					台班	0.01345	208.11		2.8		
项目编码	011207001384	项目名称	墙面装饰板（MT-101）				计量单位	m2	工程量	87.84			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4369.63	23136.87	0	0	2118.6	43.6963	231.3687	0	0	21.186
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	2442.9	0	279.91	364.27	10.1484	24.429	0	2.7991	3.6427
小计									53.8447	255.7977	0	2.7991	24.8287
清单项目综合单价													337.270200
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	5.6648	1.3759		7.79		
		技工人工费(装饰)					元	12.41507	1.3511		16.77		
		高级技工人工费(装饰)					元	21.60469	1.3551		29.28		
	材料	橡胶密封条					m	2.499	2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm					100个	0.068	10		0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm					套	3.4	2.5		8.5		
		圆钉 L=60mm					kg	0.02558	5.5		0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个					盒	0.00612	15		0.09		
		玻璃胶 300mL					支	0.03119	12		0.37		
		聚醋酸乙烯乳液					kg	0.14007	8.35		1.17		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.393	1		1.39		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚					m2	1.01	213.53		215.67		
		9mm玻镁板					m2	1.05	21.7		22.79		
	主材												
	设备												
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6					台班	0.01345	208.11		2.8		
项目编码	011207001385	项目名称	墙面装饰板（SF-102）				计量单位	m2	工程量	69.6			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-197换	FC板 墙面	100m2	0.01	1910.38	25494	0	0	1695.17	19.1038	254.94	0	0	16.9517
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1014.84	2442.9	0	279.91	364.27	10.1484	24.429	0	2.7991	3.6427
小计									29.2522	279.369	0	2.7991	20.5944
清单项目综合单价													332.01470
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	3.07726	1.3759		4.23		
		技工人工费(装饰)					元	6.74497	1.3511		9.11		
		高级技工人工费(装饰)					元	11.73723	1.3551		15.91		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm					100个	0.16716	10		1.67		
		圆钉 L=60mm					kg	0.02558	5.5		0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个					盒	0.00612	15		0.09		
		聚醋酸乙烯乳液					kg	0.14007	8.35		1.17		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.5103	1		1.51		
		SF-102树脂板					m2	1.05	240		252		
		9mm玻镁板					m2	1.05	21.7		22.79		
	主材												
	设备												
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6					台班	0.01345	208.11		2.8		
项目编码	011502001173	项目名称	金属装饰线（MT-101）				计量单位	m	工程量	23.88			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-42换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	455.72	3060.6	0	0	253.34	4.5572	30.606	0	0	2.5334
小计									4.5572	30.606	0	0	2.5334
清单项目综合单价													37.696600
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)					元	0.33298	1.3759		0.46		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(装饰)	元	1.10488	1.3511	1.49		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.92335	1.3551	2.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.46	0.06		
		万能胶	kg	0.01512	17.5	0.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6001	1	0.6		
		MT-101不锈钢（古铜拉丝）1.2mm厚	m	1.06	28	29.68		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006060	项目名称	金属踢脚线（MT-101）	计量单位	m	工程量	58.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	553.83	3187.95	0	0	281.3	5.5383	31.8795	0	0	2.813
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.0003	1014.84	2442.9	0	279.91	364.27	0.304452	0.73287	0	0.083973	0.109281
小计									5.842752	32.61237	0	0.083973	2.922281
清单项目综合单价													41.461376

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.61516	1.3759	0.85		
		技工人工费(装饰)	元	1.346434	1.3511	1.82		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.343755	1.3551	3.18		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.000764	5.5	0		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000183	15	0		
		9mm玻镁板	m2	0.031378	21.7	0.68		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.004186	8.35	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.086729	1	0.09		
		金属踢脚线(成品)	m	1.06	30	31.8		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000402	208.11	0.08		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-电梯轿厢-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	2537.49	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	1284.35	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-电梯轿厢-装饰工程
标　　段：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		单独装饰工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					3821.84
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	2537.49
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	2065.67
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	471.82
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	1284.35
1-10-1	011701B005017	活动脚手架	1.活动脚手架 墙砌筑或装饰 2.含建筑物超高增加费 3.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	211.58	5.47	1157.34
1-10-2	011701B005018	活动脚手架	1.活动脚手架 天棚面装饰及修整 2.含建筑物超高增加费 3.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m2	28.8	4.41	127.01
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							3821.84

材料设备暂估价计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-电梯轿厢-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-电梯轿厢-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-电梯轿厢-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-电梯轿厢-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-电梯轿厢-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-电梯轿厢-装饰工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	4188.61
1	增值税应纳税额	A5	3.02	3739.83
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	448.78
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	3342.79
合计				7531.4

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-电梯轿厢-电气工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		深铁珑境二、三期人才房及公区精装修工程一标段-电梯轿厢-电气工程					34845.20	0	
1-1	050106B001017	灯管(带)	1.类型:硬灯带C01b 2.参数:LED 6W/M 120° 3000K 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	69.6	52.71	3668.62	0	
1-2	050106B001018	灯管(带)	1.类型:软灯带C02 2.参数:LED 10W/M 120° 3000K 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	57.6	42.11	2425.54	0	
1-3	030412004299	装饰灯	1.类型:嵌入式筒灯D01-b 2.参数:LED 3W 15° 3500K 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	套	24	132.85	3188.4	0	
1-4	030412004300	装饰灯	1.类型:嵌入式鱼嘴灯S06 2.参数:LED 3W 30° 3500K 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	套	36	86.29	3106.44	0	
1-5	030411004097	配线	1.型号、规格:WDZC-BYJ-2.5 2.材质、敷设方式:铜芯、配管、桥架敷设 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	1440	5.97	8596.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-电梯轿厢-电气工程

标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6	030411001057	配管	1.名称:配管 2.材质:MT 3.规格:20 4.敷设方式:明敷 5.含高层建筑增加费 6.满足图纸、招标文件及相关资料要求	m	480	27.21	13060.8	0	
1-7	030411006029	接线盒	1.类型、规格:接线盒、金属、86型 2.敷设方式:综合考虑 3.含高层建筑增加费 4.满足图纸、招标文件及相关资料要求	个	60	13.31	798.6	0	
合计							34845.20	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-电梯轿厢-电气工程　　标段： 龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

项目编码	050106B001017	项目名称	灯管(带)	计量单位	m	工程量	69.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	282.32	0	0	42.84	13.047	28.232	0	0	4.284
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1305	36.72	0	0	9.33	8.71	4.79196	0	0	1.217565	1.136655
小计									17.83896	28.232	0	1.217565	5.420655
清单项目综合单价													52.709180

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3759	2.13		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3511	9.15		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3551	1.77		
		增加人工费	元	4.790852	1	4.79		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	5.65	0.57		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
		硬灯带C01b LED 6W/M 120° 3000K	m	1.01	27	27.27		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.217283	1	1.22		

项目编码	050106B001018	项目名称	灯管(带)	计量单位	m	工程量	57.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	130.47	181.32	0	0	37.79	13.047	18.132	0	0	3.779
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1305	36.72	0	0	9.33	8.71	4.79196	0	0	1.217565	1.136655
小计									17.83896	18.132	0	1.217565	4.915655
清单项目综合单价													42.104180

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3759	2.13		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3511	9.15		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3551	1.77		
		增加人工费	元	4.790876	1	4.79		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	5.65	0.57		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
		软灯带C02 10W/M 120° 3000K	m	1.01	17	17.17		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.21729	1	1.22		

项目编码	030412004299	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	268.13	813.8	0	0	99.71	26.813	81.38	0	0	9.971
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.2682	36.72	0	0	9.33	8.71	9.848304	0	0	2.502306	2.336022
小计									36.661304	81.38	0	2.502306	12.307022
清单项目综合单价													132.850632

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1776	1.3759	4.37		
		技工人工费(安装)	元	13.9097	1.3511	18.79		
		高级技工人工费(安装)	元	2.6919	1.3551	3.65		
		增加人工费	元	9.845703	1	9.85		
	材料	其他材料费	元	1.38	1	1.38		
		嵌入式筒灯D01-b,LED 3W 15° 3500K	套	1	80	80		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.501645	1	2.5		

项目编码	030412004300	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-209换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 200	10套	0.1	271.97	363.8	0	0	78.05	27.197	36.38	0	0	7.805
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.272	36.72	0	0	9.33	8.71	9.98784	0	0	2.53776	2.36912
小计									37.18484	36.38	0	2.53776	10.17412
清单项目综合单价													86.276720

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.2205	1.3759	4.43		
		技工人工费(安装)	元	14.1135	1.3511	19.07		
		高级技工人工费(安装)	元	2.7287	1.3551	3.7		
		增加人工费	元	9.986718	1	9.99		
	材料	其他材料费	元	1.38	1	1.38		
		嵌入式鱼嘴灯S06LED 3W 30° 3500K	套	1	35	35		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.537475	1	2.54		

项目编码	030411004097	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1440

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.1	148.86	317.28	0	0	48.63	14.886	31.728	0	0	4.863
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.0149	36.72	0	0	9.33	8.71	0.547128	0	0	0.139017	0.129779
小计									15.433128	31.728	0	0.139017	4.992779
清单项目综合单价													52.292924

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.17627	1.3759	0.24		
		技工人工费(安装)	元	0.77248	1.3511	1.04		
		高级技工人工费(安装)	元	0.14937	1.3551	0.2		
		增加人工费	元	0.546613	1	0.55		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		其他材料费	元	0.0058	1	0.01		

工程量清单综合单价分析表

		WDZC-BYJ-2.5	m	1.16	2.56	2.97		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.138886	1	0.14		

项目编码	030411001057	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	480

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-132	砖、混凝土结构明配刚性阻燃管外径(mm以内)20	100m	0.1	1323.2	342.43	0	20.7	309.74	132.32	34.243	0	2.07	30.974
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.1324	36.72	0	0	9.33	8.71	4.861728	0	0	1.235292	1.153204
小计									137.181728	34.243	0	3.305292	32.127204
清单项目综合单价													206.857224

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.56688	1.3759	2.16		
		技工人工费(安装)	元	6.86621	1.3511	9.28		
		高级技工人工费(安装)	元	1.32769	1.3551	1.8		
		增加人工费	元	4.85879	1	4.86		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	5.65	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3328	0.22	0.07		
		冲击钻头 Φ6mm~12mm	个	0.0225	5.5	0.12		
		锯条	根	0.01	0.77	0.01		
		直角弯头 FBN20	个	0.021	1.51	0.03		
		胶合剂	kg	0.0011	12.5	0.01		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	3.36	0.09	0.3		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.81	1.99		
		T型接头 FTE20	个	0.0315	1.6	0.05		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm	个	0.21	0.3	0.06		
		塑料管伸缩接头 Φ20mm	个	0.021	1.1	0.02		
		管码 FCL20	个	0.84	0.12	0.1		
		管码 FSA20	个	0.84	0.71	0.6		
		其他材料费	元	0.0245	1	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.026	7.96	0.21		
		增加机械费	元	1.234546	1	1.23		

项目编码	030411006029	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	1	55.6	33.13	0	0	13.9	55.6	33.13	0	0	13.9
031106-15	高层建筑增加费(层数以内) 51	100元	0.056	36.72	0	0	9.33	8.71	2.05632	0	0	0.52248	0.48776
小计									57.65632	33.13	0	0.52248	14.38776
清单项目综合单价													105.69656

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.0881	1.3759	1.5		
		技工人工费(安装)	元	2.4523	1.3511	3.31		
		高级技工人工费(安装)	元	0.5534	1.3551	0.75		
		增加人工费	元	2.041632	1	2.04		
	材料	锁紧螺母 M3×15~20	个	2.225	0.35	0.78		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	2.225	0.18	0.4		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	2.02	2.06		
		其他材料费	元	0.073	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.518748	1	0.52		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-电梯轿厢-电气工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	753.79	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	543.76	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-电梯轿厢-电气工程
标　　段：　龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					1297.55
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	753.79
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	612.23
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	141.56
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	543.76
1-10-1	031301017013	脚手架搭拆		项	1	543.76	543.76
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							1297.55

材料设备暂估价计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-电梯轿厢-电气工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-电梯轿厢-电气工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-电梯轿厢-电气工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-电梯轿厢-电气工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-电梯轿厢-电气工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段-电梯轿厢-电气工程
标段：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	1324.61
1	增值税应纳税额	A5	3.02	1182.69
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	141.92
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	3019.14
合计				4343.75