


报价单

序号	项目名称	施工特征	单位	数量	单价	合价	备注
一、分部分项工程							
2	拆除栏杆	拆除栏杆: ①. 拆除2号钢结构厂房北面大门现有的隔离栏杆与2号厂房西面外围原施工单位临时围挡; ②. 所有围挡物料运输到本产业园区区域内, 甲方指定的位置; ③. 人工装卸, 车辆转运。	m	168		0	
2	钢板围挡 (全明柱)	钢板围挡 (全明柱): 1. 围挡结构: 围挡柱距2m*高1.8m (四钢板拼1区格) 其中钢板规格 为2000*480mm (t=0.6mm) 行标。 2. 柱子: 组合方形柱250*150mm (t=1.0mm); 3. 柱脚板: 钢板300*220mm (t=5.0mm); 4. 上横梁: 组合方形梁40*40mm (t=1.0mm); 5. 螺丝拉爆, 报价包人工、安装、运输。	m	168		0	
3	1号厂房道路上消防栓移装	地面开挖, 宽0.8m*长8m沟槽: ①. 人工地面切割, 机械开挖; ②. 新增管道. 铺设两条Ø110*6HDPE管, 计16m; ③. 拆除, 移装现有消防栓; ④. 恢复地面, 回填土. 地面重新浇筑C30混凝土; ⑤. 消防栓四周设置防撞警示钢柱, 8条立柱, 高750mm*Ø114mm*壁厚2.0, 钢柱面黑黄相间油漆饰面. 钢管底座150*150mm, 膨胀螺栓固定; ⑥. 人工制作安装费及其他五金耗材。	项	1		0	
4	1号厂房与新停车场交界处隔离栏杆增设彩钢瓦封闭	预算规格: 长120m*高2m; ①. 为了防止灰尘飞入, 现有栏杆上增设彩钢瓦, 瓦厚T=0.426; ②. 人工铺设安装; ③. 运输费. 自攻螺丝及其他五金耗材。	m	120		0	
5	A3地块1号厂房消防池出入口新增简易门 (款式同现有栏杆)	预算规格: 高2m*宽8m (门高2m*宽2m单开) ①. 立柱口80*80*1.5mm. 间距3m; ②. 上下横杆口40*40*1.2mm; ③. 竖杆口20*20*1.0mm. 间距125mm; ④. 柱脚板150*150*10mm; ⑤. 人工制作安装; ⑥. 合页. 插销. 焊条及其他五金耗材。	m	8		0	
6	移装栏杆 A3地块东面现有空地新增铁皮临时围挡隔断	①. 材料甲方提供; ②. 利用2号厂房西面外围临时围挡, 移装此次; ③. 人工制作安装费; ④. 油漆. 焊条. 自攻钉及其他五金耗材。	m	55		0	
	不含税金额小计					0	
二	税金	专票	税率			0.00	
三	含税金额总计					0.00	