

东莞市国际食品产业园开发有限公司码头门机轨道调整工程清单

序号	名称	规格	数量	单位	含税单价	含税总价	备注
一	工程检测及评估、设计费						
1	轨道梁工程检测费	针对钢轨高差情况，为确保码头工程的正常使用，对轨道梁进行检测，检测内容包括：轨距及高差测量、水上外观检测、混凝土碳化深度检验检测、钢筋保护层厚度检验检测、混凝土氯离子渗透扩散检验检测、钢筋锈蚀半电池电位法电位法检验检测、典型裂缝深度超声波法检验检测。同时，根据检验检测情况，对现有轨道梁结构进行耐久性评估，并出具评估报告。	1	项			税率：____%
2	轨道梁评估及轨道调轨设计费	本项目轨道梁评估主要根据轨道梁检测结果，对轨道梁结构受力及其耐久性进行评估；根据检测及评估报告出具轨道调轨设计图。	1	项			税率：____%
二	调轨工程施工费						
1	拆除轨道	拆除旧钢轨，破除砂浆垫层，清理轨道槽等	264	米			税率：____%
2	轨道安装	安装钢轨系统，含W16-115轨道压板总成、水泥基胶泥、胶垫板、钢垫板以及调校螺栓，铺沥青砂等	264	米			税率：____%
3	修补护边角钢	采购共15米50mm*50mm*3m护边角钢，焊接修复多处破损位置	15	米			税率：____%
三	(一+二) 总计						