

招标控制价

招 标 人：深圳招商建设管理有限公司

法定代表人
或者其授权人：

工 程 名 称：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

招标控制价(小写)：10441554.41

(大写)：壹仟零肆拾肆万壹仟伍佰伍拾肆元肆角壹分

造价咨询人：

法定代表人
或者其授权人：

编 制 人：

编 制 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称： 2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 1 页 共 1 页

填表须知

工程名称： 2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 1 页 共 1 页

工程项目招标控制价汇总表

工程名称：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

序号	单项工程名称	金额（元）
一	单项工程费合计	10413756.96
1	招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-土建部分	7135717.76
2	招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-安装部分	3278039.20
二	工程建设其他费合计	27797.45
三	设备及工器具购置费合计	0.00
四	总报价	10441554.41

工程建设其他费计价表

工程名称：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额:(元)		备注
				单价	合价	
1	勘察设计费	元	0	0	0	
2	工程检测费	元	0	0	0	
3	基桩检测	元	0	0	0	
4	地基基础检测	元	0	0	0	
5	锚栓（植筋）抗拔、抗剪试验	元	0	0	0	
6	钢结构探伤检测	元	0	0	0	
7	钢网架构变形检测	元	0	0	0	
8	建筑幕墙及建筑外窗气密性、水密性、风压变形性能检测	元	0	0	0	
9	外墙饰面砖粘结强度检测	元	0	0	0	
10	建筑物沉降、变形检测	元	0	0	0	
11	室内环境质量检测	元	0	0	0	
12	智能建筑检测	元	0	0	0	
13	建筑节能检测	元	0	0	0	
13	其他检验费	元	0	0	0	
14	城市道路临时占用费	元	0	0	0	
15	城市道路挖掘修复费	元	0	0	0	
16	临时占用绿地费	元	0	0	0	
17	绿化补偿（赔偿）费	元	0	0	0	
18	工程保险费	元	1	13697.45	13697.45	(含税建安工程造价+设备及工器具购置费)×工程保险费费率(房建工程参考范围0.8~3.0‰；市政工程参考范围1.0~7.0‰；轨道交通与综合管廊工程参考范围1.2~9.0‰；详见《深圳市建设工程计价费率标准(2023)》)
19	弃土场接纳处置费	元	300	47	14100	深建价[2013]3号
20	其他费	元	0	0	0	
合计					27797.45	

设备及工器具购置费计价表

工程名称：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

序号	设备名称	型号规格	计量单位	工程量	金额:(元)		备注
					单价	合价	
合计						0.00	

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-土建部分
标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

序号	单位工程名称	金额:(元)
1	招商仁和人寿总部办公大楼-装饰	6489817
2	招商仁和人寿总部办公大楼-软装	145900.76
3	暂列金额	500000
4	专业工程暂估价	0
5	优质优价奖励费	0
合计		7135717.76

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 1 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		一层					649705.06	0	
1-1		拆除工程					7989.03	0	
1-1-1	011601001001	砖砌体拆除	1. 原建筑墙体拆除 2. 含二次结构，排污管，换气立管，水管等 3. 含垃圾清理及弃置，弃置点和运距由投标人自行考虑 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 含建筑物超高增加费	m3	20.69	386.13	7989.03	0	
1-2		隔墙工程					15279.70	0	
1-2-1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:(轻质砖墙) 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆强度等级:所用砂浆等级不应低于M7.5 4. 含砌体拉结筋、植筋(钢筋及人工)的所有费用，不单独记取费用 5. 墙体高度:综合考虑 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m3	2.26	696.51	1574.11	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 2 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:(轻质砖墙) 2. 墙体厚度:100mm 3. 砂浆强度等级:所用砂浆等级不应低于M7.5 4. 含砌体拉结筋、植筋(钢筋及人工)的所有费用,不单独记取费用 5. 墙体高度:综合考虑 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m3	12.75	756.51	9645.5	0	
1-2-3	010503004001	圈梁	1. 部位:圈梁 2. 混凝土强度:C20 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m3	0.54	816.94	441.15	0	
1-2-4	010502002001	构造柱	1. 部位:构造柱 2. 混凝土强度:C20 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m3	1.64	822.78	1349.36	0	
1-2-5	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 墙与柱子交接处应设拉结钢筋网片,沿高度每0.6m设6钢筋网片,伸入墙内不小于700mm~1000mm,后置拉结筋的锚固长度不小于60mm 2. 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	73.83	14.43	1065.37	0	
1-2-6	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢筋 HRB400EΦ12-14 2. 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.05	5645.09	282.25	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 3 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-7	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 HRB400EΦ10及以下 2. 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.129	5961.95	769.09	0	
1-2-8	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 HRB400EΦ10及以下箍筋 2. 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.022	6948.86	152.87	0	
1-3		接待区、休闲等候区、展示区、走道					440009.06	0	
1-3-1		楼地面					84480.33	0	
1-3-1-1	011102001001	石材楼地面	1. 石材板20厚, (ST-001 山东白麻花岗岩) 益胶泥开缝, 石材铺装前六面涂刷保护剂 (表面清洗) 同色专用填缝剂。 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 22mm1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 素水泥浆一道 (内掺5%108胶) 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	237.01	312.03	73954.23	0	
1-3-1-2	011204001001	晶面护理	1. 石材晶面处理 2. 其它详见招标文件及图纸	m2	237.01	42.24	10011.3	0	
1-3-1-3	011105005001	木质踢脚线	1. 9mm仿布纹蜂巢板 (WD-310 仿布纹红岩防撞板) 2. 踢脚高度170mm 3. 双层阻燃基层夹板 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 含建筑物超高增加费	m	8.77	58.7	514.8	0	
1-3-2		天花					54883.11	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 4 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-2-1	011302001001	吊顶天棚	1. C8钢筋吊杆, 双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨, 间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨, 间距400 4. 8mm仿阳极铝板红岩防撞板 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算, 斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点DT-0.06 8. 安装: 完成一切材料供应及施工工序, 综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等, 综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	7.8	312.8	2439.84	0	
1-3-2-2	011302001002	吊顶天棚	1. C8钢筋吊杆, 双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨, 间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨, 间距400 4. MT-501枪灰色不锈钢+单层12mm厚阻燃板 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算 7. 详见节点DT-1.01/05、06 8. 安装: 完成一切材料供应及施工工序, 综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等, 综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	3.86	581.42	2244.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 5 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-2-3	011302001003	吊顶天棚	1. C8钢筋吊杆, 双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨, 间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨, 间距400 4. 双层9.5mm厚石膏板 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算, 斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点DT-0.06 8. 安装: 完成一切材料供应及施工工序, 综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等, 综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	228.07	138.44	31574.01	0	
1-3-2-4	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-405乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	228.07	72.65	16569.29	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 6 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-2-5	011302001004	吊顶天棚（造型）	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 12mm厚阻燃板 3. 9.5mm石膏板 4. 详见节点DT-1.01/01 5. 安装:完成一切材料供应及施工工序; 6. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	3.26	76.29	248.71	0	
1-3-2-6	011304001001	灯槽3	1. 1灯槽尺寸:200*300 2. 2. 12mm厚阻燃板 3. 2. 9.5mm石膏板 4. 3. SP-803哑光亚克力板 5. 6. 详见节点DT-1.01/03 6. 7. 安装:完成一切材料供应及施工工序; 7. 8. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m	2.94	254.8	749.11	0	
1-3-2-7	011304001002	灯槽3	1灯槽尺寸: 180*100 2. 双层9.5石膏板 3. 12mm厚阻燃基层板封边单价综合考虑 4. 详见节点DT-1.01/02 5. 安装: 完成一切材料供应及施工工序; 6. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m	45.23	20.93	946.66	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 7 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-2-8	011304001003	灯槽3	1. 1灯槽尺寸:200*200 2. 2. 双层9.5石膏板 3. 3. 12mm厚阻燃基层板封边单价综合考虑 4. 4. 详见节点DT-1.01/04 5. 5. 安装:完成一切材料供应及施工工序; 6. 6. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m	5.78	19.24	111.21	0	
1-3-3		墙面					300645.62	0	
1-3-3-1	011207001001	墙面装饰板	1. 10厚白色红岩防撞板(WD-305 白色红岩防撞板)-包柱 2. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 结算工程量按面层投影面积计算 5. 含建筑物超高增加费	m2	70.96	282.37	20036.98	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 8 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-2	011204004001	干挂石材墙面	1. 20mm石材板(ST-102 20mm厚米色石材)六面涂刷保护剂(表面清洁) 2. 成品干挂镀锌构件连接固定 3. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 结算工程量按面层展开面积计算 6. 含建筑物超高增加费	m2	181.82	858.77	156141.56	0	
1-3-3-3	011204001002	晶面护理	1. 石材晶面处理 2. 其它详见招标文件及图纸	m2	256.29	42.24	10825.69	0	
1-3-3-4	011204004002	干挂石材墙面	1. mm石材板(ST-103 20mm厚毛面米色石材)六面涂刷保护剂(表面清洁) 2. 成品干挂镀锌构件连接固定 3. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 结算工程量按面层展开面积计算 6. 含建筑物超高增加费	m2	45.53	858.9	39105.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 9 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-5	011207001002	墙面装饰板	1. 10厚白色红岩防撞板(WD-305 白色红岩防撞板) 2. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 结算工程量按面层投影面积计算 5. 含建筑物超高增加费	m2	33.39	277.23	9256.71	0	
1-3-3-6	011207001003	墙面装饰板	1. 1.2mm不锈钢(MT-501枪灰色不锈钢)-墙面 2. 9mm阻燃基层板 3. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 结算工程量按面层投影面积计算 6. 含建筑物超高增加费	m2	12.75	564.62	7198.91	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 10 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-7	011204004003	造型干挂石材墙面	1. 20mm石材板(ST-103 20mm厚米色石材)六面涂刷保护剂(表面清洁) 2. 成品干挂镀锌构件连接固定 3. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 结算工程量按面层展开面积计算 6. 含建筑物超高增加费	m2	7.07	903.59	6388.38	0	
1-3-3-8	011204004004	造型干挂石材墙面	1. 20mm石材板(ST-102 20mm厚米色石材)六面涂刷保护剂(表面清洁) 2. 成品干挂镀锌构件连接固定 3. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 结算工程量按面层展开面积计算 6. 含建筑物超高增加费	m2	21.87	904.02	19770.92	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 11 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-9	011502001001	金属收边	1. 2mm不锈钢(MT-501枪灰色不锈钢)收边 2. 18mm基层板 3. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 4. 造型需求:按照图纸设计满足异性造型 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 结算工程量按展开面积计算 7. 含建筑物超高增加费	m2	8.33	558.6	4653.14	0	
1-3-3-10	011207001004	玻璃墙面	1. 8mm烤瓷玻璃(GL-602-烤瓷玻璃) 2. 12mm阻燃基层板 3. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 4. 造型需求:按照图纸设计满足异性造型 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 结算工程量按面层投影面积计算 7. 含建筑物超高增加费	m2	51.23	529.49	27125.77	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 12 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-11	011207001005	暗藏灯槽	1. 18mm阻燃基层板 2. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 3. 造型需求:按照图纸设计满足异性造型 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 结算工程量按面层投影面积计算 6. 含建筑物超高增加费	m	20.38	6.96	141.84	0	
1-4		电梯厅					59855.67	0	
1-4-1		楼地面					7112.36	0	
1-4-1-1	011102001002	石材楼地面	1. 石材板20厚, (ST-001 山东白麻花岗岩) 益胶泥开缝, 石材铺装前六面涂刷保护剂(表面清洗) 同色专用填缝剂。 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 22mm1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 素水泥浆一道(内掺5%108胶) 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	18.33	312.03	5719.51	0	
1-4-1-2	011204001003	晶面护理	1. 石材晶面处理 2. 其它详见招标文件及图纸	m2	18.33	42.24	774.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 13 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-3	011105005002	木质踢脚线	1. 9mm仿布纹蜂巢板(WD-310 仿布纹红岩防撞板) 2. 踢脚高度170mm 3. 双层阻燃基层夹板 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 含建筑物超高增加费	m	10.54	58.69	618.59	0	
1-4-2		天花					11403.84	0	
1-4-2-1	011302001005	吊顶天棚	1. MT-503祥云不锈钢面层 2. 双层12mm厚阻燃基层板 3. 20*40*2.5镀锌方管 4. 清单按投影面积计算, 斜坡面按斜面面积计算 5. 详见节点DT-1.02 6. 安装: 完成一切材料供应及施工工序, 综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等, 综合考虑立面收边; 7. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	16.35	601.31	9831.42	0	
1-4-2-2	011304001004	灯槽3	1. MT-503祥云不锈钢面层 2. 12mm厚阻燃基层板 3. 镀锌角钢骨架 4. 详见节点01/T-DE-03 5. 安装: 完成一切材料供应及施工工序; 6. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m	12.04	130.6	1572.42	0	
1-4-3		墙面					41339.47	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 14 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-3-1	011207001006	墙面装饰板	1. 1mm金属板(MT-503 1mm厚云纹不锈钢) 2. 9mm阻燃基层板 3. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 结算工程量按面层投影面积计算 6. 含建筑物超高增加费	m2	23.14	671.2	15531.57	0	
1-4-3-2	011207001007	门头	1. 8mm仿阳极铝板红岩防撞板-墙面 2. 9mm阻燃夹板 3. 龙骨:U型龙骨夹@400, C50副龙骨@400、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 结算工程量按面层投影面积计算 6. 含建筑物超高增加费	m2	2.91	314.21	914.35	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 15 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-3-3	011207001008	墙面装饰板	1. 8mm仿阳极铝板红岩防撞板-墙面 2. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 结算工程量按面层投影面积计算 5. 含建筑物超高增加费	m2	8.48	277.23	2350.91	0	
1-4-3-4	011207001009	墙面装饰板	1. 8mm仿阳极铝板红岩防撞板冲孔处理-墙面 2. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 结算工程量按面层投影面积计算 5. 含建筑物超高增加费	m2	2.61	277.23	723.57	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 16 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-3-5	011204004005	干挂石材墙面	1. 20mm石材板(ST-102 20mm厚米色石材)六面涂刷保护剂(表面清洁) 2. 成品干挂镀锌构件连接固定 3. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 结算工程量按面层展开面积计算 6. 含建筑物超高增加费	m2	22.96	858.72	19716.21	0	
1-4-3-6	011204004006	干挂石材墙面	1. 20mm石材板(ST-103 20mm厚毛面米色石材)六面涂刷保护剂(表面清洁) 2. 成品干挂镀锌构件连接固定 3. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 结算工程量按面层展开面积计算 6. 含建筑物超高增加费	m2	1.26	856.99	1079.81	0	
1-4-3-7	011204001004	晶面护理	1. 石材晶面处理 2. 其它详见招标文件及图纸	m2	24.22	42.24	1023.05	0	
1-5		母婴室、清洁间					16211.41	0	
1-5-1		楼地面					2500.37	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 17 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-1-1	010201001001	块料地面	1. 9mm厚瓷砖铺贴,成品勾缝剂填缝 (CT-201 防滑地砖 600*1200*9mm) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 22mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	8.56	181.61	1554.58	0	
1-5-1-2	010904001001	楼(地)面防水	1. 2mm JS防水层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	8.56	70.28	601.6	0	
1-5-1-3	011108001001	石材零星项目	1. 20mm门槛石,六面做防护,表面结晶镜面,两端防水砂浆灌缝(ST-107 塞浦路斯灰) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 22mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 含收口及磨边处理等所有工作 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	0.52	619.65	322.22	0	
1-5-1-4	011204001005	晶面护理	1. 石材晶面处理 2. 其它详见招标文件及图纸	m2	0.52	42.25	21.97	0	
1-5-2		墙面					12162.35	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 18 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-2-1	011204003001	块料墙面	1. 9mm厚瓷砖铺贴,成品勾缝剂填缝 (CT-202 瓷砖 600*1200*9mm) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 28mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道甩毛 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	48.13	206.87	9956.65	0	
1-5-2-2	010903002001	墙面涂膜防水	1. 2mm JS防水层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	27.4	80.5	2205.7	0	
1-5-3		天花					1548.69	0	
1-5-3-1	011302001006	吊顶天棚	1. C8钢筋吊杆,双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨,间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨,间距400 4. 双层9.5mm厚石膏板 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算,斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点DT-0.06 8. 安装:完成一切材料供应及施工工序,综合考虑检修口.开孔.风口刷黑.凹槽等,综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件.图纸及规范要求,满足设计要求。	m2	6.16	138.44	852.79	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 19 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-3-2	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-402白色防水乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	8.56	72.65	621.88	0	
1-5-3-3	011304001005	灯槽4	1灯槽尺寸: 80*200 2. 双层9.5石膏板 3. 12mm厚阻燃基层板封边单价综合考虑 4. 详见节点DT-1.01/04 5. 安装: 完成一切材料供应及施工工序; 6. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m	3.54	20.91	74.02	0	
1-6		储物间、司机室/值班室					6939.23	0	
1-6-1		楼地面					5851.61	0	
1-6-1-1	010201001002	块料地面	1. 9mm厚瓷砖铺贴, 成品勾缝剂填缝 (CT-201 防滑地砖 600*1200*9mm) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 32mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 含建筑物超高增加费	m2	22.15	196.95	4362.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 20 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-1-2	011108001002	石材零星项目	1. 20mm门槛石, 六面做防护, 表面结晶镜面, 两端防水砂浆灌缝(ST-107 塞浦路斯灰) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 22mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 含收口及磨边处理等所有工作 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	0.48	619.69	297.45	0	
1-6-1-3	011204001006	晶面护理	1. 石材晶面处理 2. 其它详见招标文件及图纸	m2	0.48	42.26	20.28	0	
1-6-1-4	011105006001	金属踢脚线	1. MT-509-枪灰色铝合金 2. 踢脚高度50mm 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m	28.74	40.76	1171.44	0	
1-6-2		天花					1609.2	0	
1-6-2-1	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-402 白色防水乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	22.15	72.65	1609.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 21 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-3		墙面					-521.58	0	
1-6-3-1	011407001001	墙面喷刷涂料(非轻钢龙骨隔墙)	1. 无机涂料一底两面(PT-401 白色涂料) 2. 3mm厚腻子刮平(分刮2道) 3. 2mm厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 16mm厚1:3水泥石膏砂浆抹平 5. 8mm厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 界面剂一道甩毛 7. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 8. 结算工程量按面层投影面积计算 9. 含建筑物超高增加费	m2	-5.22	99.92	-521.58	0	
1-7		柜体					17086.01	0	
1-7-1	011501013001	走道柜体	(1)清单工程量按照柜体立面投影面积计量 (2)截面尺寸:1150*3000*450mm (3)面层:木饰面WD-301 (4)柜门:详图纸节点 (5)基层板:详图纸节点 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	3.45	1246.34	4299.87	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 22 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-7-2	011501013002	前台	(1)清单工程量按照平面投影面积计算 (2)截面尺寸:异形详见图纸节点 (3)面层:详图纸节点 (4)柜门:详图纸节点 (5)基层板:详图纸节点 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	1.54	6445.43	9925.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 23 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-7-3	011501013003	母婴室柜	(1) 清单工程量按照柜体立面投影面积计量 (2) 截面尺寸:1400*700*600mm (3) 面层:20mmST-105白色大理石+木饰面WD-301 (4) 柜门:详E1.13-01 (5) 基层板:阻燃夹板基层 (6) 龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件, 膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理), 以及其他一切所需之辅材及附件等 (7) 五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8) 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9) 含建筑物超高增加费	m2	0.98	1364.79	1337.49	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段:2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 24 页, 共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-7-4	011501013004	男卫吊柜	1. 清单工程量按照柜体立面投影面积计量 2. 截面尺寸:870*1550*155mm 3. 面层:木饰面WD-301+1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢)+8mmGL-604银镜 4. 柜门:详DT-0.16-03 5. 基层板:阻燃夹板基层 6. 龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 7. 五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 8. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 9. 含建筑物超高增加费	m2	1.35	1127.92	1522.69	0	
1-8		门窗					86334.95	0	
1-8-1	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:木色门带套 2. 门扇:木饰面WD-301 3. 门扇阻燃夹板 4. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 5. 参阅图纸:门表大样图SNS-MX-04 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	21.66	1194.47	25872.22	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段:2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 25 页, 共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-8-2	010801001002	暗门	1. 门代号及洞口尺寸:暗门 2. 门扇:20mm石材板(ST-102 20mm厚米色石材)六面涂刷保护剂(表面清洁) 3. 专用石材干挂件 4. 镀锌角钢骨架 5. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 6. 参阅图纸:总部总控节点 7. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 8. 含建筑物超高增加费	m2	8.54	990.06	8455.11	0	
1-8-3	010801001003	暗门	1. 门代号及洞口尺寸:暗门 2. 门扇:1mm金属板(MT-503 1mm厚云纹不锈钢) 3. 9mm阻燃基层板 4. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 5. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 6. 参阅图纸:总部总控节点 7. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 8. 含建筑物超高增加费	m2	1.68	837.63	1407.22	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 26 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-8-4	010802001001	防火门	1. 门代号及洞口尺寸:电梯厅防火门 2. 尺寸:1600*4500 3. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 4. 材质为金属饰面,一侧门合页为180°开启,与墙体嵌入式常开防火门 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	7.2	6248.77	44991.14	0	
1-8-5	010802001002	防火门	1. 门代号及洞口尺寸:乙级钢质防火门 2. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m2	7.31	767.34	5609.26	0	
2		二层					247124.16	0	
2-1		拆除工程					5208.89	0	
2-1-1	011601001002	砖砌体拆除	1. 原建筑墙体拆除 2. 含二次结构,排污管,换气立管,水管等 3. 含垃圾清理及弃置,弃置点和运距由投标人自行考虑 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 含建筑物超高增加费	m3	13.49	386.13	5208.89	0	
2-2		隔墙工程					50460.79	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 27 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-1	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:(轻质砖墙) 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆强度等级:所用砂浆等级不应低于M7.5 4. 含砌体拉结筋、植筋(钢筋及人工)的所有费用,不单独记取费用 5. 墙体高度:综合考虑 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m3	15.3	696.52	10656.76	0	
2-2-2	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:(轻质砖墙) 2. 墙体厚度:100mm 3. 砂浆强度等级:所用砂浆等级不应低于M7.5 4. 含砌体拉结筋、植筋(钢筋及人工)的所有费用,不单独记取费用 5. 墙体高度:综合考虑 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m3	31.83	756.51	24079.71	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 28 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-3	011210006001	轻钢龙骨隔墙	1. 墙体厚度综合考虑 2. 双面9.5mm厚石膏板 3. 满填防火岩棉(容重≥50kg/m³) 4. 75型隔墙轻钢U型, 75型隔墙轻钢C型龙骨@600龙骨金属连接件, 金属挂件, 膨胀螺丝固定预埋钢材, 钢材防火、防腐、防锈处理, 以及其他一切所需之辅材及附件等 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	63.89	149.79	9570.08	0	
2-2-4	010503004002	圈梁	1. 部位:圈梁 2. 混凝土强度:C20 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m3	1.55	816.95	1266.27	0	
2-2-5	010502002002	构造柱	1. 部位:构造柱 2. 混凝土强度:C20 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m3	2.16	822.79	1777.23	0	
2-2-6	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢筋 HRB400E Φ 12-14 2. 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.22	5645.05	1241.91	0	
2-2-7	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢筋 HRB400E Φ 10及以下 2. 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.11	5961.92	655.81	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 29 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-8	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 HRB400EΦ10及以内箍筋 2. 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.04	6949.11	277.96	0	
2-2-9	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 墙与柱子交接处应设拉结钢筋网片,沿高度每0.6m设6钢筋网片,伸入墙内不小于700mm~1000mm,后置拉结筋的锚固长度不小于60mm 2. 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	64.8	14.43	935.06	0	
2-3		电梯厅					19504.67	0	
2-3-1		楼地面					4406.03	0	
2-3-1-1	010201001003	块料地面	1. 9mm厚瓷砖铺贴,成品勾缝剂填缝 (CT-203 灰色地砖 600*1200*9mm) 2. 瓷砖/石材专用粘接剂 3. 细石混凝土找平层 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 含建筑物超高增加费	m3	18.96	196.54	3726.4	0	
2-3-1-2	011108001003	石材零星项目	1. 20mm门槛石,六面做防护,表面结晶镜面,两端防水砂浆灌缝 (ST-107 塞浦路斯灰) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 22mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 含收口及磨边处理等所有工作 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	0.57	619.65	353.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 30 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-1-3	011105006002	金属踢脚线	1. 1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢) 2. 踢脚高度40mm 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m	13.59	24.02	326.43	0	
2-3-2		天花					4002.26	0	
2-3-2-1	011302001007	吊顶天棚	1. C8钢筋吊杆, 双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨, 间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨, 间距400 4. 双层9.5mm厚石膏板 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算, 斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点节点 8. 安装: 完成一切材料供应及施工工序, 综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等, 综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	18.96	138.44	2624.82	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 31 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-2-2	011407002004	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-401白色无机乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	18.96	72.65	1377.44	0	
2-3-3		墙面					11096.38	0	
2-3-3-1	011207001010	墙面装饰板	(1)10厚白色红岩防撞板(WD-305 白色红岩防撞板) (2)9mm阻燃基层板 (2)成品干挂镀锌构件连接固定 (3)龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件, 金属挂件, 膨胀螺丝固定预埋钢材, 钢材防火、防腐、防锈处理, 以及其他一切所需之辅材及附件等 (4)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (5)结算工程量按面层投影面积计算 (6)含建筑物超高增加费	m2	14.65	331.19	4851.93	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 32 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-3-2	011207001011	门头	1. 1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢) 2. 成品干挂镀锌构件连接固定 3. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 结算工程量按面层投影面积计算 6. 含建筑物超高增加费	m2	1	527.64	527.64	0	
2-3-3-3	011207001012	墙面装饰板	1. 20mm亚克力板(SP-802 透明亚克力板) 2. 成品干挂镀锌构件连接固定 3. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 结算工程量按面层投影面积计算 6. 含建筑物超高增加费	m2	3.29	304.13	1000.59	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 33 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-3-4	011207001013	玻璃墙面	1. 8mm烤漆玻璃(GL-603 烤漆玻璃) 2. 成品干挂镀锌构件连接固定 3. 龙骨:U型龙骨夹@400, C50副龙骨@400、含金属连接件, 金属挂件, 膨胀螺丝固定预埋钢材, 钢材防火、防腐、防锈处理, 以及其他一切所需之辅材及附件等 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 结算工程量按面层投影面积计算 6. 含建筑物超高增加费	m2	14.7	313.83	4613.3	0	
2-3-3-5	011407001002	墙面喷刷涂料(非轻钢龙骨隔墙)	1. 无机涂料一底两面(PT-401 白色涂料) 2. 3mm厚腻子刮平(分刮2道) 3. 2mm厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 16mm厚1:3水泥石膏砂浆抹平 5. 8mm厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 界面剂一道甩毛 7. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 8. 结算工程量按面层投影面积计算 9. 含建筑物超高增加费	m2	1.03	99.92	102.92	0	
2-4		男卫女卫					62721.95	0	
2-4-1		楼地面					7019.43	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 34 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4-1-1	010201001004	块料地面	1. 9mm厚瓷砖铺贴,成品勾缝剂填缝 (CT-201 防滑地砖 600*1200*9mm) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 22mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	19.04	181.61	3457.85	0	
2-4-1-2	010201001005	块料地面 (抬高处)	1. 9mm厚瓷砖铺贴,成品勾缝剂填缝 (CT-201 防滑地砖 600*1200*9mm) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 4. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5. 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 6. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 7. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 8. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 9. 含建筑物超高增加费	m2	5.27	270.58	1425.96	0	
2-4-1-3	011102003001	换填垫层	1. 40mm厚陶粒混凝土回填层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	0.76	24.1	18.32	0	
2-4-1-4	011102003002	换填垫层	1. 100mm厚陶粒混凝土回填层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	0.53	57.64	30.55	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 35 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4-1-5	010904001002	楼(地)面防水	1. 2mm JS防水层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	24.31	70.29	1708.75	0	
2-4-1-6	011108001004	石材零星项目	1. 20mm门槛石,六面做防护,表面结晶镜面,两端防水砂浆灌缝(ST-007 塞浦路斯灰) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 22mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 含收口及磨边处理等工作 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	0.61	619.67	378	0	
2-4-2		墙面					50730.95	0	
2-4-2-1	011204003002	块料墙面	1. 9mm厚瓷砖铺贴,成品勾缝剂填缝 (CT-202 瓷砖 600*1200*9mm) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 28mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道甩毛 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	83.8	206.87	17335.71	0	
2-4-2-2	010903002002	墙面涂膜防水	1. 2mm JS防水层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	55.48	80.5	4466.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 36 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4-2-3	011210001001	成品隔断	(1) 高度:综合考虑,含隔断门 (2) 隔断材料品种、规格、颜色:20mm成品抗倍特板隔断;防水防潮 (3) 五金配件:含全套五金配件 (4) 含底部金属等综合考虑 (5) 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (6) 含建筑物超高增加费	m2	34.71	824.81	28629.16	0	
2-4-2-4	011210001002	成品隔断	(1) 高度:综合考虑,含隔断门 (2) 隔断材料品种、规格、颜色:1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢)基层夹板小便池隔断;防水防潮 (3) 五金配件:含全套五金配件 (4) 含底部金属等综合考虑 (5) 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (6) 含建筑物超高增加费	m2	0.64	468.66	299.94	0	
2-4-3		天花					4971.57	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 37 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4-3-1	011302001008	吊顶天棚	1. C8钢筋吊杆,双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨,间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨,间距400 4. 双层9.5mm厚石膏板 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算,斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点DT-0.06 8. 安装:完成一切材料供应及施工工序,综合考虑检修口.开孔.风口刷黑.凹槽等,综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件.图纸及规范要求,满足设计要求。	m2	21.99	138.44	3044.3	0	
2-4-3-2	011407002005	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-402白色防水乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平,抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带,刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	21.99	72.65	1597.57	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 38 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4-3-3	011304001006	灯槽02	1灯槽尺寸: 20*100mm 2. 双层9.5石膏板 3. 12mm厚阻燃基层板 封边单价综合考虑 4. 详见节点DT-0.06/4 5. 安装: 完成一切材料供应及施工工序; 6. 具体要求详见招标文件、图纸及规范要求, 满足设计要求。	m	15.76	20.92	329.7	0	
2-5		储藏间、和家健康驿站					36097.14	0	
2-5-1		楼地面					24058.84	0	
2-5-1-1	011103001001	橡胶板楼地面	1. 3mm厚塑胶地板, 成品勾缝剂填缝 (SP-803 仿水磨石塑胶地板) 2. 专用胶粘贴 3. 成品网络地板 4. 成品支架 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	60.45	381.74	23076.18	0	
2-5-1-2	011105006003	金属踢脚线	1. 1.2mm不锈钢 (MT-501-枪灰色不锈钢) 2. 踢脚高度40mm 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m	40.91	24.02	982.66	0	
2-5-2		天花					4391.69	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 39 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-5-2-1	011407002006	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-402 白色防水乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	60.45	72.65	4391.69	0	
2-5-3		墙面					7646.61	0	
2-5-3-1	011407001003	墙面喷刷涂料	(1)无机涂料一底两面(PT-401 白色涂料) (2)满刮3厚耐水腻子, 耐水腻子磨平 (3)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (4)结算工程量按面层投影面积计算 (5)含建筑物超高增加费	m2	145.29	52.63	7646.61	0	
2-6		前室、走道、无名称					18043.51	0	
2-6-1		楼地面					7266.49	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 40 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-6-1-1	010201001006	块料地面	1. 9mm厚瓷砖铺贴,成品勾缝剂填缝 (CT-201 防滑地砖 600*1200*9mm) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 22mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	6.27	181.61	1138.69	0	
2-6-1-2	011103001002	橡胶板楼地面	1. 3mm厚塑胶地板,成品勾缝剂填缝 (SP-803 仿水磨石塑胶地板) 2. 专用胶粘贴 3. 成品网络地板 4. 成品支架 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	14.57	381.74	5561.95	0	
2-6-1-3	011108001005	石材零星项目	1. 20mm门槛石,六面做防护,表面结晶镜面,两端防水砂浆灌缝(ST-007 塞浦路斯灰) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 22mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 含收口及磨边处理等所有工作 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	0.26	619.67	161.11	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 41 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-6-1-4	011105006004	金属踢脚线	1. 1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢) 2. 踢脚高度40mm 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m	16.85	24.02	404.74	0	
2-6-2		天花					4399.12	0	
2-6-2-1	011302001009	吊顶天棚	1. C8钢筋吊杆, 双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨, 间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨, 间距400 4. 双层9.5mm厚石膏板 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算, 斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点DT-0.06 8. 安装: 完成一切材料供应及施工工序, 综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等, 综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	20.84	138.44	2885.09	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 42 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-6-2-2	011407002007	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-402 白色防水乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	20.84	72.65	1514.03	0	
2-6-3		墙面					6377.90	0	
2-6-3-1	011407001004	墙面喷刷涂料	(1)无机涂料一底两面(PT-401 白色涂料) (2)满刮3厚耐水腻子, 耐水腻子磨平 (3)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (4)结算工程量按面层投影面积计算 (5)含建筑物超高增加费	m2	68.61	52.63	3610.94	0	
2-6-3-2	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料一底两面(PT-402 白色防水涂料) 2. 满刮3厚耐水腻子, 耐水腻子磨平 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 结算工程量按面层投影面积计算 5. 含建筑物超高增加费	m2	5.36	52.63	282.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 43 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-6-3-3	011207001014	墙面装饰板	(1)10厚白色红岩防撞板（WD-305 白色红岩防撞板） (2)9mm阻燃基层板 (2)成品干挂镀锌构件连接固定 (3)龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 (4)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (5)结算工程量按面层投影面积计算 (6)含建筑物超高增加费	m2	6.2	331.19	2053.38	0	
2-6-3-4	010903002003	墙面涂膜防水	1.2mm JS防水层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	5.36	80.5	431.48	0	
2-7		柜体					8475.02	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 44 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-7-1	011501013005	女卫吊柜	(1)清单工程量按照柜体立面投影面积计量 (2)截面尺寸:2300*1100*155mm (3)面层:木饰面WD-301+1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢)+8mmGL-604银镜 (4)柜门:详DT-0.16-03 (5)基层板:阻燃夹板基层 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	2.53	1127.91	2853.61	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段:2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 45 页, 共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-7-2	011501013006	女卫底柜	(1)清单工程量按照柜体立面投影面积计量 (2)截面尺寸:2300*650*600mm (3)面层:20mmST-105白色大理石+木饰面WD-301 (4)柜门:详DT-0.16-03 (5)基层板:阻燃夹板基层 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	1.5	1364.78	2047.17	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 46 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-7-3	011501013007	男卫吊柜	(1)清单工程量按照柜体立面投影面积计量 (2)截面尺寸:1680*1100*155mm (3)面层:木饰面WD-301+1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢)+8mmGL-604银镜 (4)柜门:详DT-0.16-03 (5)基层板:阻燃夹板基层 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	1.85	1127.91	2086.63	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 47 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-7-4	011501013008	男卫底柜	(1)清单工程量按照柜体立面投影面积计量 (2)截面尺寸:1680*650*600mm (3)面层:20mmST-105白色大理石+木饰面WD-301 (4)柜门:详DT-0.16-03 (5)基层板:阻燃夹板基层 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	1.09	1364.78	1487.61	0	
2-8		门窗					45919.78	0	
2-8-1	010801001004	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:木色门带套 2. 门扇:木饰面WD-301 3. 门扇阻燃夹板 4. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 5. 参阅图纸:门表大样图SNS-MX-04 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	9	1194.47	10750.23	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 48 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-8-2	010801001005	暗门	1. 门代号及洞口尺寸:木色门带套 2. 门扇:木饰面WD-301 3. 20*40*2热镀锌方通@600、30*30*2热镀锌方通@600 4. 门扇阻燃夹板 5. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 6. 参阅图纸:总部总控节点 7. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 8. 含建筑物超高增加费	m2	3.36	1194.47	4013.42	0	
2-8-3	010802001003	防火门(2-9层电梯厅)	1. 门代号及洞口尺寸:电梯厅防火门 2. 尺寸:1600*3100 3. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 4. 材质为金属饰面,一侧门合页为180°开启,与墙体嵌入式常开防火门 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	4.96	4798.15	23798.82	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

第 49 页, 共 311 页

标段: 2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-8-4	010802001004	防火门	1. 门代号及洞口尺寸:乙级钢质防火门 2. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m2	7.36	766.12	5638.64	0	
2-8-5	010802001005	防火门	1. 门代号及洞口尺寸:丙级钢质防火门 2. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m2	2.52	682.01	1718.67	0	
2-9		窗帘造型					692.41	0	
2-9-1	010810002001	木窗帘盒	1. 综合考虑窗帘盒造型 2. 双层9.5厚石膏板、9.5石膏板+12厚阻燃夹板 3. 封边材料及龙骨单价综合考虑 4. 详见节点DT-0.07/01/02 5. 安装:完成一切材料供应及施工工序; 6. 具体要求详见招标文件、图纸及规范要求,满足设计要求。	m	17.28	40.07	692.41	0	
3		三层					832407.65	0	
3-1		拆除工程					1988.62	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段:2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 50 页, 共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-1	011601001003	砖砌体拆除	1. 原建筑墙体拆除 2. 含二次结构, 排污管, 换气立管, 水管等 3. 含垃圾清理及弃置, 弃置点和运距由投标人自行考虑 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 含建筑物超高增加费	m3	5.15	386.14	1988.62	0	
3-2		隔墙工程					57104.85	0	
3-2-1	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:(轻质砖墙) 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆强度等级:所用砂浆等级不应低于M7.5 4. 含砌体拉结筋、植筋(钢筋及人工)的所有费用, 不单独记取费用 5. 墙体高度:综合考虑 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m3	8.68	696.52	6045.79	0	
3-2-2	010402001006	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:(轻质砖墙) 2. 墙体厚度:100mm 3. 砂浆强度等级:所用砂浆等级不应低于M7.5 4. 含砌体拉结筋、植筋(钢筋及人工)的所有费用, 不单独记取费用 5. 墙体高度:综合考虑 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m3	15	756.51	11347.65	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段:2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 51 页, 共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-3	011210006002	轻钢龙骨隔墙	1. 墙体厚度综合考虑 2. 双面9.5mm厚石膏板 3. 满填防火岩棉(容重 $\geq 50\text{kg/m}^3$) 4. 75型隔墙轻钢U型, 75型隔墙轻钢C型龙骨@600龙骨金属连接件, 金属挂件, 膨胀螺丝固定预埋钢材, 钢材防火、防腐、防锈处理, 以及其他一切所需之辅材及附件等 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	213.95	149.79	32047.57	0	
3-2-4	010503004003	圈梁	1. 部位:圈梁 2. 混凝土强度:C20 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m3	0.33	816.92	269.58	0	
3-2-5	010502002003	构造柱	1. 部位:构造柱 2. 混凝土强度:C20 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m3	2.41	822.79	1982.92	0	
3-2-6	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1. 墙与柱子交接处应设拉结钢筋网片, 沿高度每0.6m设6钢筋网片, 伸入墙内不小于700mm~1000mm, 后置拉结筋的锚固长度不小于60mm 2. 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	148.79	14.43	2147.04	0	
3-2-7	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢筋 HRB400E Φ 12-14 2. 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.086	5645.07	485.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 52 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-8	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 HRB400EΦ10及以下 2. 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.388	5961.91	2313.22	0	
3-2-9	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 HRB400EΦ10及以下箍筋 2. 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.067	6949.24	465.6	0	
3-3		电梯厅					19504.67	0	
3-3-1		楼地面					4406.03	0	
3-3-1-1	010201001007	块料地面	1. 9mm厚瓷砖铺贴,成品勾缝剂填缝 (CT-203 灰色地砖 600*1200*9mm) 2. 瓷砖/石材专用粘接剂 3. 细石混凝土找平层 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 含建筑物超高增加费	m3	18.96	196.54	3726.4	0	
3-3-1-2	011108001006	石材零星项目	1. 20mm门槛石,六面做防护,表面结晶镜面,两端防水砂浆灌缝 (ST-107 塞浦路斯灰) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 22mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 5. 含收口及磨边处理等所有工作 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	0.57	619.65	353.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 53 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-1-3	011105006005	金属踢脚线	1. 1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢) 2. 踢脚高度40mm 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m	13.59	24.02	326.43	0	
3-3-2		天花					4002.26	0	
3-3-2-1	011302001010	吊顶天棚	1. C8钢筋吊杆, 双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨, 间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨, 间距400 4. 双层9.5mm厚石膏板 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算, 斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点节点 8. 安装: 完成一切材料供应及施工工序, 综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等, 综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	18.96	138.44	2624.82	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 54 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-2-2	011407002008	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-401白色无机乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	18.96	72.65	1377.44	0	
3-3-3		墙面					11096.38	0	
3-3-3-1	011207001015	墙面装饰板	(1)10厚白色红岩防撞板(WD-305 白色红岩防撞板) (2)9mm阻燃基层板 (2)成品干挂镀锌构件连接固定 (3)龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件, 金属挂件, 膨胀螺丝固定预埋钢材, 钢材防火、防腐、防锈处理, 以及其他一切所需之辅材及附件等 (4)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (5)结算工程量按面层投影面积计算 (6)含建筑物超高增加费	m2	14.65	331.19	4851.93	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 55 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-3-2	011207001016	门头	1. 1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢) 2. 成品干挂镀锌构件连接固定 3. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 结算工程量按面层投影面积计算 6. 含建筑物超高增加费	m2	1	527.64	527.64	0	
3-3-3-3	011207001017	墙面装饰板	1. 20mm亚克力板(SP-802 透明亚克力板) 2. 成品干挂镀锌构件连接固定 3. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 结算工程量按面层投影面积计算 6. 含建筑物超高增加费	m2	3.29	304.13	1000.59	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 56 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-3-4	011207001018	玻璃墙面	1. 8mm烤漆玻璃(GL-603 烤漆玻璃) 2. 成品干挂镀锌构件连接固定 3. 龙骨:U型龙骨夹@400, C50副龙骨@400、含金属连接件, 金属挂件, 膨胀螺丝固定预埋钢材, 钢材防火、防腐、防锈处理, 以及其他一切所需之辅材及附件等 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 结算工程量按面层投影面积计算 6. 含建筑物超高增加费	m2	14.7	313.83	4613.3	0	
3-3-3-5	011407001006	墙面喷刷涂料(非轻钢龙骨隔墙)	1. 无机涂料一底两面(PT-401 白色涂料) 2. 3mm厚腻子刮平(分刮2道) 3. 2mm厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 16mm厚1:3水泥石膏砂浆抹平 5. 8mm厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 界面剂一道甩毛 7. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 8. 结算工程量按面层投影面积计算 9. 含建筑物超高增加费	m2	1.03	99.92	102.92	0	
3-4		男卫女卫、清洁间					62778.80	0	
3-4-1		楼地面					7256.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 57 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-4-1-1	010201001008	块料地面	1. 9mm厚瓷砖铺贴,成品勾缝剂填缝 (CT-201 防滑地砖 600*1200*9mm) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 22mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	19.29	181.61	3503.26	0	
3-4-1-2	010201001009	块料地面 (抬高处)	1. 9mm厚瓷砖铺贴,成品勾缝剂填缝 (CT-201 防滑地砖 600*1200*9mm) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 4. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5. 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 6. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 7. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 8. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 9. 含建筑物超高增加费	m2	5.98	270.58	1618.07	0	
3-4-1-3	011102003003	换填垫层	1. 100mm厚陶粒混凝土回填层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	0.5	61.09	30.55	0	
3-4-1-4	011102003004	换填垫层	1. 40mm厚陶粒混凝土回填层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	0.77	23.8	18.33	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 58 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-4-1-5	010904001003	楼(地)面防水	1. 2mmJS防水层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	24.3	70.29	1708.05	0	
3-4-1-6	011108001007	石材零星项目	1. 20mm门槛石,六面做防护,表面结晶镜面,两端防水砂浆灌缝(ST-007 塞浦路斯灰) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 22mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 含收口及磨边处理等所有工作 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	0.61	619.67	378	0	
3-4-2		墙面					50730.95	0	
3-4-2-1	011204003003	块料墙面	1. 9mm厚瓷砖铺贴,成品勾缝剂填缝 (CT-202 瓷砖 600*1200*9mm) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 28mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道甩毛 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	83.8	206.87	17335.71	0	
3-4-2-2	010903002004	墙面涂膜防水	1. 2mm JS防水层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	55.48	80.5	4466.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 59 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-4-2-3	011210001003	成品隔断	(1) 高度:综合考虑,含隔断门 (2) 隔断材料品种、规格、颜色:20mm成品抗倍特板隔断;防水防潮 (3) 五金配件:含全套五金配件 (4) 含底部金属等综合考虑 (5) 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (6) 含建筑物超高增加费	m2	34.71	824.81	28629.16	0	
3-4-2-4	011210001004	成品隔断	(1) 高度:综合考虑,含隔断门 (2) 隔断材料品种、规格、颜色:1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢)基层夹板小便池隔断;防水防潮 (3) 五金配件:含全套五金配件 (4) 含底部金属等综合考虑 (5) 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (6) 含建筑物超高增加费	m2	0.64	468.66	299.94	0	
3-4-3		天花					4791.59	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 60 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-4-3-1	011302001011	吊顶天棚	1. C8钢筋吊杆, 双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨, 间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨, 间距400 4. 双层9.5mm厚石膏板 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算, 斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点DT-0.06 8. 安装: 完成一切材料供应及施工工序, 综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等, 综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	20.69	138.44	2864.32	0	
3-4-3-2	011407002009	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-402白色防水乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	21.99	72.65	1597.57	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 61 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-4-3-3	011304001007	灯槽02	1灯槽尺寸: 20*100mm 2. 双层9.5石膏板 3. 12mm厚阻燃基层板 封边单价综合考虑 4. 详见节点DT-0.06/4 5. 安装: 完成一切材料供应及施工工序; 6. 具体要求详见招标文件、图纸及规范要求, 满足设计要求。	m	15.76	20.92	329.7	0	
3-5		中会议室、中小会议室					197853.68	0	
3-5-1		楼地面					53839.98	0	
3-5-1-1	011104001001	地毯楼地面	1. 3mm地毯, 成品勾缝剂填缝 (CA-901 PVC 编织地毯500*500) 2. 专用粘结剂 3. 收边金属嵌条 4. 成品网络地板 5. 龙骨: 成品支架 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	117.74	361.06	42511.2	0	
3-5-1-2	011104001002	地毯楼地面	1. 3mm地毯, 成品勾缝剂填缝 (CA-902 PVC 编织地毯500*500) 2. 专用粘结剂 3. 收边金属嵌条 4. 成品网络地板 5. 龙骨: 成品支架 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	28.48	351.41	10008.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 62 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-5-1-3	011105006006	金属踢脚线	1. MT-509-枪灰色铝合金 2. 踢脚高度50mm 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m	32.4	40.76	1320.62	0	
3-5-2		天花					49813.44	0	
3-5-2-1	011302001012	吊顶天棚	1. 轻钢主龙骨 2. 异形勾搭龙骨及吊件 3. 1.2mm厚冲孔铝板(MT-504-冲孔铝板) 4. 含阳角护角条 5. 清单按投影面积计算, 斜坡面按斜面面积计算 6. 详见节点DT-3.01/01 7. 安装: 完成一切材料供应及施工工序, 综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等, 综合考虑立面收边; 8. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	91.24	353.99	32298.05	0	
3-5-2-2	011302001013	吊顶天棚	1. C8钢筋吊杆, 双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨, 间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨, 间距400 4. 双层9.5mm厚石膏板 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算, 斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点DT-0.06 8. 安装: 完成一切材料供应及施工工序, 综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等, 综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	54.34	138.44	7522.83	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 63 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-5-2-3	011407002010	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-405乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	54.34	72.65	3947.8	0	
3-5-2-4	011302001014	吊顶天棚	1. 轻钢主龙骨 2. 异形勾搭龙骨及吊件 3. 1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢) 4. 含阳角护角条 5. 清单按投影面积计算, 斜坡面按斜面面积计算 6. 详见节点节点 7. 安装: 完成一切材料供应及施工工序, 综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等, 综合考虑立面收边; 8. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	10	587.76	5877.6	0	
3-5-2-5	011304001008	灯槽02	1. 灯槽尺寸: 150*140mm 2. 双层9.5石膏板 3. 详见节点DT3.02 4. 安装: 完成一切材料供应及施工工序; 5. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m	18.74	8.92	167.16	0	
3-5-3		墙面					94200.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 64 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-5-3-1	011210005001	成品隔断	1. 15mm隔断(WD-303-仿布纹蜂巢板) 2. 活动隔断根据专业厂家大样图 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 结算工程量按面层投影面积计算 5. 含建筑物超高增加费	m2	76.26	854.86	65191.62	0	
3-5-3-2	011207001019	墙面装饰板-（包柱）	1. 8mm仿阳极铝板红岩防撞板 2. 专用胶粘贴 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 结算工程量按面层投影面积计算 5. 含建筑物超高增加费	m2	21.12	272.22	5749.29	0	
3-5-3-3	011502001002	金属装饰线	1. 1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢) 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m	36.72	24.53	900.74	0	
3-5-3-4	011207001020	墙面装饰板	1. 9mm仿布纹蜂巢板(WD-310 仿布纹红岩防撞板) 2. 9mm阻燃基层板 3. 含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 结算工程量按面层投影面积计算 6. 含建筑物超高增加费	m2	63.63	307.05	19537.59	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 65 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-5-3-5	011207001021	墙面装饰板	1、15mm白色烤漆板（WD-302 白色烤漆板） 2、9mm阻燃基层板 3、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 4、根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5、结算工程量按面层投影面积计算 6、含建筑物超高增加费	m2	6.82	413.64	2821.02	0	
3-6		大报告厅					235106.58	0	
3-6-1		楼地面					109078.34	0	
3-6-1-1	011104001003	地毯楼地面	1.3mm地毯,成品勾缝剂填缝(CA-901 PVC编织地毯500*500) 2.专用粘结剂 3.收边金属嵌条 4.成品网络地板 5.龙骨:成品支架 6.根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7.含建筑物超高增加费	m2	209.16	361.06	75519.31	0	
3-6-1-2	011103001003	橡胶板楼地面	1.仿木地板地塑,成品勾缝剂填缝(SP-804 深灰色塑胶地板) 2.专用胶粘贴 3.成品网络地板 4.成品支架 5.根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6.含建筑物超高增加费	m2	83.39	381.74	31833.3	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 66 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-6-1-3	011105005003	木质踢脚线	1. 木地板, 成品勾缝剂填缝 (WD-306 木地板500*500) 2. 9mm阻燃防腐夹板 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m	7.8	41.59	324.4	0	
3-6-1-4	011105006007	金属踢脚线	1. MT-509-枪灰色铝合金 2. 踢脚高度50mm 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m	34.38	40.76	1401.33	0	
3-6-2		天花					88013.44	0	
3-6-2-1	011302001015	吊顶天棚	1. 轻钢主龙骨 2. 异形勾搭龙骨及吊件 3. 1.2mm厚冲孔铝板 (MT-504-冲孔铝板) 4. 含阳角护角条 5. 清单按投影面积计算, 斜坡面按斜面面积计算 6. 详见节点DT-3.01/01 7. 安装: 完成一切材料供应及施工工序, 综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等, 综合考虑立面收边; 8. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	197.58	353.98	69939.37	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 67 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-6-2-2	011302001016	吊顶天棚	1. C8钢筋吊杆, 双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨, 间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨, 间距400 4. 双层9.5mm厚石膏板 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算, 斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点DT-0.06 8. 安装: 完成一切材料供应及施工工序, 综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等, 综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	26.87	138.44	3719.88	0	
3-6-2-3	011407002011	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-405乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	197.58	72.65	14354.19	0	
3-6-3		墙面					38014.80	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 68 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-6-3-1	011210005002	LED屏隔断墙	1. 9mmLED屏隔断墙(WD-310 仿布纹红岩防撞板)+1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢)收边条 2. 9mm阻燃防腐夹板 3. 钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 结算工程量按面层投影面积计算 6. 含建筑物超高增加费	m2	23.01	432.59	9953.9	0	
3-6-3-2	011207001022	墙面装饰板	1、1、9mm仿布纹蜂巢板(WD-310 仿布纹红岩防撞板) 2、2、9mm阻燃基层板 3、3、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 4、4、根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5、5、结算工程量按面层投影面积计算 6、6、含建筑物超高增加费	m2	45.38	307.05	13933.93	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 69 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-6-3-3	011207001023	墙面装饰板-（包柱）	1. 10厚白色红岩防撞板（WD-305 白色红岩防撞板）-包柱 2. 龙骨:钢骨架龙骨（角钢、槽钢、钢板等）、含金属连接件,金属挂件，膨胀螺丝固定预埋钢材，钢材防火、防腐、防锈处理，以及其他一切所需之辅材及附件等 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 结算工程量按面层投影面积计算 5. 含建筑物超高增加费	m2	50.03	282.37	14126.97	0	
3-7		走道、前海支公司办公区					84633.04	0	
3-7-1		楼地面					49536.20	0	
3-7-1-1	011103001004	橡胶板楼地面	1. 3mm厚塑胶地板,成品勾缝剂填缝（SP-803 深灰色塑胶地板） 2. 专用胶粘贴 3. 成品网络地板 4. 成品支架 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	72.28	381.74	27592.17	0	
3-7-1-2	011104001004	地毯楼地面	1. 3mm地毯,成品勾缝剂填缝（CA-903 PVC编织地毯500*500） 2. 专用粘结剂 3. 收边金属嵌条 4. 成品网络地板 5. 龙骨:成品支架 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	57.57	350.51	20178.86	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 70 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-7-1-3	011108001008	石材零星项目	1. 20mm门槛石, 六面做防护, 表面结晶镜面, 两端防水砂浆灌缝(ST-107 塞浦路斯灰) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 22mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 含收口及磨边处理等所有工作 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	0.26	619.67	161.11	0	
3-7-1-4	011105006008	金属踢脚线	1. 1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢) 2. 踢脚高度40mm 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m	66.78	24.02	1604.06	0	
3-7-2		天花					19440.04	0	
3-7-2-1	011302001017	吊顶天棚	1. C8钢筋吊杆, 双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨, 间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨, 间距400 4. 双层9.5mm厚石膏板 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算, 斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点DT-0.06 8. 安装: 完成一切材料供应及施工工序, 综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等, 综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	72.28	138.44	10006.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 71 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-7-2-2	011407002012	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-405乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	72.28	72.65	5251.14	0	
3-7-2-3	011407002013	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-403深灰色乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	57.57	72.65	4182.46	0	
3-7-3		墙面					15656.80	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 72 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-7-3-1	011407001007	墙面喷刷涂料（轻钢龙骨隔墙）	(1)无机涂料一底两面(PT-401 白色涂料) (2)满刮2道耐水腻子,耐水腻子磨平 (3)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (4)结算工程量按面层投影面积计算 (5)含建筑物超高增加费	m2	84.64	43.66	3695.38	0	
3-7-3-2	011407001008	墙面喷刷涂料(非轻钢龙骨隔墙)	1. 无机涂料一底两面(PT-401 白色涂料) 2. 3mm厚腻子刮平(分刮2道) 3. 2mm厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 16mm厚1:3水泥石膏砂浆抹平 5. 8mm厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 界面剂一道甩毛 7. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 8. 结算工程量按面层投影面积计算 9. 含建筑物超高增加费	m2	119.71	99.92	11961.42	0	
3-8		外审室、审计室					28119.07	0	
3-8-1		楼地面					17589.79	0	
3-8-1-1	011104001005	地毯楼地面	1. 3mm地毯,成品勾缝剂填缝(CA-903 PVC编织地毯500*500) 2. 专用粘结剂 3. 收边金属嵌条 4. 成品网络地板 5. 龙骨:成品支架 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	46.99	350.51	16470.46	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 73 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-8-1-2	011105006009	金属踢脚线	1. 1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢) 2. 踢脚高度40mm 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m	46.6	24.02	1119.33	0	
3-8-2		天花					3413.82	0	
3-8-2-1	011407002014	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-405无机乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平,抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带,刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	46.99	72.65	3413.82	0	
3-8-3		墙面					7115.46	0	
3-8-3-1	011407001009	墙面喷刷涂料(轻钢龙骨隔墙)	(1)无机涂料一底两面(PT-401 白色涂料) (2)满刮2道耐水腻子,耐水腻子磨平 (3)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (4)结算工程量按面层投影面积计算 (5)含建筑物超高增加费	m2	103.86	43.66	4534.53	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 74 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-8-3-2	011407001010	墙面喷刷涂料(非轻钢龙骨隔墙)	1. 无机涂料一底两面 (PT-401 白色涂料) 2. 3mm厚腻子刮平(分刮2道) 3. 2mm厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 16mm厚1:3水泥石膏砂浆抹平 5. 8mm厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 界面剂一道甩毛 7. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 8. 结算工程量按面层投影面积计算 9. 含建筑物超高增加费	m2	25.83	99.92	2580.93	0	
3-9		储藏间、储物间、音控室					12142.89	0	
3-9-1		楼地面					4635.67	0	
3-9-1-1	011103001005	橡胶板楼地面	1. 3mm厚塑胶地板,成品勾缝剂填缝 (SP-804 深灰色塑胶地板) 2. 专用胶粘贴 3. 成品网络地板 4. 成品支架 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	10.78	381.74	4115.16	0	
3-9-1-2	011105006010	金属踢脚线	1. 1.2mm不锈钢 (MT-501-枪灰色不锈钢) 2. 踢脚高度40mm 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m	21.67	24.02	520.51	0	
3-9-2		天花					848.55	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 75 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-9-2-1	011407002015	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-401白色无机乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	11.68	72.65	848.55	0	
3-9-3		墙面					6658.67	0	
3-9-3-1	011407001011	墙面喷刷涂料(非轻钢龙骨隔墙)	1. 无机涂料一底两面(PT-401 白色涂料) 2. 3mm厚腻子刮平(分刮2道) 3. 2mm厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 16mm厚1:3水泥石膏砂浆抹平 5. 8mm厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 界面剂一道甩毛 7. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 8. 结算工程量按面层投影面积计算 9. 含建筑物超高增加费	m2	66.64	99.92	6658.67	0	
3-10		柜体					62743.74	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 76 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-10-1	011501013009	活动隔断收纳柜	1. 清单工程量按照柜体立面投影面积计量 2. 截面尺寸:详见图纸 3. 面层:详见图纸 4. 基层板:详E2-08 5. 龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 6. 五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 7. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 8. 含建筑物超高增加费	m2	5.08	1364.79	6933.13	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段:2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 77 页, 共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-10-2	011501013010	办公区柜体	(1)清单工程量按照柜体立面投影面积计量 (2)截面尺寸:2900*3100*500mm (3)面层:白色烤漆板WD-302+20mm人造石ST-103白色人造石(含墙面及台面) (4)柜门:详图纸节点 (5)基层板:详E2-08 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	8.99	1521.87	13681.61	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段:2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 78 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-10-3	011501013011	洗手区柜体	(1)清单工程量按照柜体立面投影面积计量 (2)截面尺寸:3500*3100*650mm (3)面层:白色烤漆板WD-302+20mm人造石ST-103白色人造石(含墙面及台面) (4)柜门:详图纸节点 (5)基层板:详E2-08 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	10.85	1521.88	16512.40	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 79 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-10-4	011501013012	低柜	1. 清单工程量按照柜体立面投影面积计量 2. 截面尺寸:详2840*400*850mm 3. 面层:15mmWD-302白色烤漆板 4. 基层板:详E2-08 5. 龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件, 膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理), 以及其他一切所需之辅材及附件等 6. 五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 7. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 8. 含建筑物超高增加费	m2	2.41	1246.35	3003.7	0	
3-10-5	011501013013	外审室柜体	1. 清单工程量按照柜体立面投影面积计量 2. 截面尺寸:详1600*450*3100mm 3. 面层:15mmWD-302白色烤漆板 4. 基层板:详DT3.03 5. 龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件, 膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理), 以及其他一切所需之辅材及附件等 6. 五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 7. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 8. 含建筑物超高增加费	m2	9.92	1246.34	12363.69	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 80 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-10-6	011501013014	前海支公司办公区柜体	1. 清单工程量按照柜体立面投影面积计量 2. 截面尺寸:详2900*500*3100mm 3. 面层:15mmWD-302白色烤漆板+20mm(ST-106 水晶白人造石) 4. 基层板:详DT3. 04-01 5. 龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件, 膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理), 以及其他一切所需之辅材及附件等 6. 五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 7. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 8. 含建筑物超高增加费	m2	1.5	1364.78	2047.17	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段:2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 81 页, 共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-10-7	011501013015	男卫底柜	(1)清单工程量按照柜体立面投影面积计量 (2)截面尺寸:1640*650*600mm (3)面层:20mmST-105白色大理石+木饰面WD-301 (4)柜门:详DT-0.16-03 (5)基层板:阻燃夹板基层 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	1.01	1364.77	1378.42	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 82 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-10-8	011501013016	女卫底柜	(1)清单工程量按照柜体立面投影面积计量 (2)截面尺寸:2300*650*600mm (3)面层:20mmST-105白色大理石+木饰面WD-301 (4)柜门:详DT-0.16-03 (5)基层板:阻燃夹板基层 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	1.38	1364.77	1883.38	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 83 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-10-9	011501013017	女卫吊柜	(1)清单工程量按照柜体立面投影面积计量 (2)截面尺寸:2300*1100*155mm (3)面层:木饰面WD-301+1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢)+8mmGL-604银镜 (4)柜门:详DT-0.16-03 (5)基层板:阻燃夹板基层 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	2.53	1127.91	2853.61	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 84 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-10-10	011501013018	男卫吊柜	(1)清单工程量按照柜体立面投影面积计量 (2)截面尺寸:1640*1100*155mm (3)面层:10mm木饰面板 WD-301木饰面1220*2440*10mm+1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢)+8mmGL-604银镜 (4)柜门:详DT-0.16-03 (5)基层板:阻燃夹板基层 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	1.85	1127.91	2086.63	0	
3-11		门窗					67018.55	0	
3-11-1	010801001006	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:木色门带套 2. 门扇:木饰面WD-301 3. 门扇阻燃夹板 4. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 5. 参阅图纸:门表大样图SNS-MX-04 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	28.52	1194.47	34066.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 85 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-11-2	010801001007	暗门	1. 门代号及洞口尺寸:暗门 2. 门扇:WD-310 仿布纹红岩防撞板 3. 9mm阻燃基层板 4. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 5. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 6. 参阅图纸:总部总控节点 7. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 8. 含建筑物超高增加费	m2	4.25	422.62	1796.14	0	
3-11-3	010802001006	防火门(2-9层电梯厅)	1. 门代号及洞口尺寸:电梯厅防火门 2. 尺寸:1600*3100 3. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 4. 材质为金属饰面,一侧门合页为180°开启,与墙体嵌入式常开防火门 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	4.96	4798.15	23798.82	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 86 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-11-4	010802001007	防火门	1. 门代号及洞口尺寸:乙级钢质防火门 2. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m2	7.36	766.12	5638.64	0	
3-11-5	010802001008	防火门	1. 门代号及洞口尺寸:丙级钢质防火门 2. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m2	2.52	682.01	1718.67	0	
3-12		窗帘造型					3413.16	0	
3-12-1	010810002002	木窗帘盒	1. 综合考虑窗帘盒造型 2. 双层9.5厚石膏板、9.5石膏板+12厚阻燃夹板 3. 封边材料及龙骨单价综合考虑 4. 详见节点DT-0.07/01/02 5. 安装:完成一切材料供应及施工工序; 6. 具体要求详见招标文件、图纸及规范要求,满足设计要求。	m	85.18	40.07	3413.16	0	
4		四层					678022.71	0	
4-1		拆除工程					12410.22	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 87 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-1	011601001004	砖砌体拆除	1. 原建筑墙体拆除 2. 含二次结构，排污管，换气立管，水管等 3. 含垃圾清理及弃置，弃置点和运距由投标人自行考虑 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 含建筑物超高增加费	m3	32.14	386.13	12410.22	0	
4-2		隔墙工程					39873.49	0	
4-2-1	010402001007	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:(轻质砖墙) 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆强度等级:所用砂浆等级不应低于M7.5 4. 含砌体拉结筋、植筋(钢筋及人工)的所有费用，不单独记取费用 5. 墙体高度:综合考虑 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m3	9.36	696.52	6519.43	0	
4-2-2	010402001008	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:(轻质砖墙) 2. 墙体厚度:100mm 3. 砂浆强度等级:所用砂浆等级不应低于M7.5 4. 含砌体拉结筋、植筋(钢筋及人工)的所有费用，不单独记取费用 5. 墙体高度:综合考虑 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m3	5.56	756.51	4206.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 88 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-3	011210006003	轻钢龙骨隔墙	1. 墙体厚度综合考虑 2. 双面9.5mm厚石膏板 3. 满填防火岩棉(容重≥50kg/m³) 4. 75型隔墙轻钢U型,75型隔墙轻钢C型龙骨@600龙骨金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	165.71	149.79	24821.70	0	
4-2-4	010503004004	圈梁	1. 部位:圈梁 2. 混凝土强度:C20 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m3	0.52	816.96	424.82	0	
4-2-5	010502002004	构造柱	1. 部位:构造柱 2. 混凝土强度:C20 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m3	1.39	822.78	1143.66	0	
4-2-6	010607005004	砌块墙钢丝网加固	1. 墙与柱子交接处应设拉结钢筋网片,沿高度每0.6m设6钢筋网片,伸入墙内不小于700mm~1000mm,后置拉结筋的锚固长度不小于60mm 2. 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	73.61	14.42	1061.46	0	
4-2-7	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢筋 HRB400EΦ12-14 2. 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.043	5644.95	242.73	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 89 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-8	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 HRB400EΦ10及以下 2. 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.203	5961.87	1210.26	0	
4-2-9	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 HRB400EΦ10及以下箍筋 2. 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.035	6949.3	243.23	0	
4-3		电梯厅					19504.67	0	
4-3-1		楼地面					4406.03	0	
4-3-1-1	010201001010	块料地面	1. 9mm厚瓷砖铺贴,成品勾缝剂填缝 (CT-203 灰色地砖 600*1200*9mm) 2. 瓷砖/石材专用粘接剂 3. 细石混凝土找平层 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 含建筑物超高增加费	m3	18.96	196.54	3726.4	0	
4-3-1-2	011108001009	石材零星项目	1. 20mm门槛石,六面做防护,表面结晶镜面,两端防水砂浆灌缝 (ST-107 塞浦路斯灰) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 22mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 5. 含收口及磨边处理等所有工作 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	0.57	619.65	353.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 90 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-1-3	011105006011	金属踢脚线	1. 1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢) 2. 踢脚高度40mm 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m	13.59	24.02	326.43	0	
4-3-2		天花					4002.26	0	
4-3-2-1	011302001018	吊顶天棚	1. C8钢筋吊杆, 双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨, 间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨, 间距400 4. 双层9.5mm厚石膏板 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算, 斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点节点 8. 安装: 完成一切材料供应及施工工序, 综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等, 综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	18.96	138.44	2624.82	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 91 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-2-2	011407002016	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-401白色无机乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	18.96	72.65	1377.44	0	
4-3-3		墙面					11096.38	0	
4-3-3-1	011207001024	墙面装饰板	(1)10厚白色红岩防撞板(WD-305 白色红岩防撞板) (2)9mm阻燃基层板 (2)成品干挂镀锌构件连接固定 (3)龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件, 金属挂件, 膨胀螺丝固定预埋钢材, 钢材防火、防腐、防锈处理, 以及其他一切所需之辅材及附件等 (4)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (5)结算工程量按面层投影面积计算 (6)含建筑物超高增加费	m2	14.65	331.19	4851.93	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 92 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-3-2	011207001025	门头	1. 1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢) 2. 成品干挂镀锌构件连接固定 3. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 结算工程量按面层投影面积计算 6. 含建筑物超高增加费	m2	1	527.64	527.64	0	
4-3-3-3	011207001026	墙面装饰板	1. 20mm亚克力板(SP-802 透明亚克力板) 2. 成品干挂镀锌构件连接固定 3. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 结算工程量按面层投影面积计算 6. 含建筑物超高增加费	m2	3.29	304.13	1000.59	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 93 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-3-4	011207001027	玻璃墙面	1. 8mm烤漆玻璃(GL-603 烤漆玻璃) 2. 成品干挂镀锌构件连接固定 3. 龙骨:U型龙骨夹@400, C50副龙骨@400、含金属连接件, 金属挂件, 膨胀螺丝固定预埋钢材, 钢材防火、防腐、防锈处理, 以及其他一切所需之辅材及附件等 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 结算工程量按面层投影面积计算 6. 含建筑物超高增加费	m2	14.7	313.83	4613.3	0	
4-3-3-5	011407001012	墙面喷刷涂料(非轻钢龙骨隔墙)	1. 无机涂料一底两面(PT-401 白色涂料) 2. 3mm厚腻子刮平(分刮2道) 3. 2mm厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 16mm厚1:3水泥石膏砂浆抹平 5. 8mm厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 界面剂一道甩毛 7. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 8. 结算工程量按面层投影面积计算 9. 含建筑物超高增加费	m2	1.03	99.92	102.92	0	
4-4		男卫女卫、清洁间、母婴室					75847.78	0	
4-4-1		楼地面					9275.08	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 94 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-4-1-1	010201001011	块料地面	1. 9mm厚瓷砖铺贴,成品勾缝剂填缝 (CT-201 防滑地砖 600*1200*9mm) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 22mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	26.96	181.61	4896.21	0	
4-4-1-2	010201001012	块料地面 (抬高处)	1. 9mm厚瓷砖铺贴,成品勾缝剂填缝 (CT-201 防滑地砖 600*1200*9mm) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 4. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5. 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 6. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 7. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 8. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 9. 含建筑物超高增加费	m2	5.98	270.58	1618.07	0	
4-4-1-3	011102003005	换填垫层	1. 100mm厚陶粒混凝土回填层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	0.5	61.09	30.55	0	
4-4-1-4	011102003006	换填垫层	1. 40mm厚陶粒混凝土回填层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	0.77	23.8	18.33	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 95 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-4-1-5	010904001004	楼(地)面防水	1. 2mmJS防水层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	31.97	70.29	2247.17	0	
4-4-1-6	011108001010	石材零星项目	1. 20mm门槛石,六面做防护,表面结晶镜面,两端防水砂浆灌缝(ST-007 塞浦路斯灰) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 22mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 含收口及磨边处理等工作 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	0.75	619.67	464.75	0	
4-4-2		墙面					60092.82	0	
4-4-2-1	011204003004	块料墙面	1. 9mm厚瓷砖铺贴,成品勾缝剂填缝 (CT-202 瓷砖 600*1200*9mm) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 28mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道甩毛 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	120.49	206.87	24925.77	0	
4-4-2-2	010903002005	墙面涂膜防水	1. 2mm JS防水层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	77.49	80.5	6237.95	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 96 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-4-2-3	011210001005	成品隔断	(1) 高度:综合考虑,含隔断门 (2) 隔断材料品种、规格、颜色:20mm成品抗倍特板隔断;防水防潮 (3) 五金配件:含全套五金配件 (4) 含底部金属等综合考虑 (5) 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (6) 含建筑物超高增加费	m2	34.71	824.81	28629.16	0	
4-4-2-4	011210001006	成品隔断	(1) 高度:综合考虑,含隔断门 (2) 隔断材料品种、规格、颜色:1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢)基层夹板小便池隔断;防水防潮 (3) 五金配件:含全套五金配件 (4) 含底部金属等综合考虑 (5) 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (6) 含建筑物超高增加费	m2	0.64	468.66	299.94	0	
4-4-3		天花					6479.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 97 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-4-3-1	011302001019	吊顶天棚	1. C8钢筋吊杆, 双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨, 间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨, 间距400 4. 双层9.5mm厚石膏板 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算, 斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点DT-0.06 8. 安装: 完成一切材料供应及施工工序, 综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等, 综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	28.86	138.44	3995.38	0	
4-4-3-2	011407002017	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-402白色防水乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	29.66	72.65	2154.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 98 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-4-3-3	011304001009	灯槽02	1灯槽尺寸: 20*100mm 2. 双层9.5石膏板 3. 12mm厚阻燃基层板 封边单价综合考虑 4. 详见节点DT-0.06/4 5. 安装: 完成一切材料供应及施工工序; 6. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m	15.76	20.92	329.7	0	
4-5		大包房、小包房					63677.84	0	
4-5-1		楼地面					18911.70	0	
4-5-1-1	010201001013	块料地面	1. 9mm厚瓷砖铺贴, 成品勾缝剂填缝 (CT-203 灰色地砖 600*1200*9mm) 2. 瓷砖/石材专用粘接剂 3. 32mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 含建筑物超高增加费	m2	87.15	196.54	17128.46	0	
4-5-1-2	011105006012	金属踢脚线	1. 1.2mm不锈钢 (MT-501-枪灰色不锈钢) 2. 踢脚高度100mm 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m	38.49	46.33	1783.24	0	
4-5-2		天花					18514.17	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 99 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-5-2-1	011302001020	吊顶天棚	1. C8钢筋吊杆, 双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨, 间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨, 间距400 4. 双层9.5mm厚石膏板, 侧边18mm阻燃基层板综合考虑 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算, 斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点节点 8. 安装: 完成一切材料供应及施工工序, 综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等, 综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	88	138.44	12182.72	0	
4-5-2-2	011407002018	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-401白色无机乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	87.15	72.65	6331.45	0	
4-5-3		墙面					26251.97	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 100 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-5-3-1	011207001028	墙面装饰板	1. 10厚白色红岩防撞板(WD-310 仿布纹红岩防撞板) 2. 9mm阻燃基层板 3. 成品干挂镀锌构件连接固定 4. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 结算工程量按面层投影面积计算 7. 含建筑物超高增加费	m2	62.04	373.82	23191.79	0	
4-5-3-2	011407001013	墙面喷刷涂料-(包管)	(1)无机涂料一底两面(PT-401 白色涂料) (2)双层9.5mm厚防水石膏板 (2)成品干挂镀锌构件连接固定 (3)龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 (4)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (5)结算工程量按面层投影面积计算 (6)含建筑物超高增加费	m2	2.4	136.64	327.94	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 101 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-5-3-3	011407001014	墙面喷刷涂料（轻钢龙骨隔墙）	(1)无机涂料一底两面(PT-401 白色涂料) (2)满刮2道耐水腻子,耐水腻子磨平 (3)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (4)结算工程量按面层投影面积计算 (5)含建筑物超高增加费	m2	62.58	43.66	2732.24	0	
4-6		就餐区					326495.04	0	
4-6-1		楼地面					86546.84	0	
4-6-1-1	010201001014	块料地面	1. 9mm厚瓷砖铺贴,成品勾缝剂填缝 (CT-203 灰色地砖 600*1200*9mm) 2. 瓷砖/石材专用粘接剂 3. 32mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 含建筑物超高增加费	m2	318.17	196.54	62533.13	0	
4-6-1-2	011102003007	换填垫层	1. 100mm厚陶粒混凝土回填层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	318.17	61.12	19446.55	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 102 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-6-1-3	010201001015	块料地面（台阶）	1. 9mm厚瓷砖铺贴, 成品勾缝剂填缝（CT-203 灰色地砖 600*1200*9mm） 2. 瓷砖/石材专用粘接剂 3. 细石混凝土找平层 4. 龙骨: 钢骨架龙骨（角钢、槽钢、钢板等）、含金属连接件, 金属挂件, 膨胀螺丝固定预埋钢材, 钢材防火、防腐、防锈处理, 以及其他一切所需之辅材及附件等 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	5.5	307.98	1693.89	0	
4-6-1-4	011105006013	金属踢脚线	1. 1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢) 2. 踢脚高度40mm 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m	119.62	24.02	2873.27	0	
4-6-2		天花					128618.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 103 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-6-2-1	011302001021	吊顶天棚（包含侧板）	1. C8钢筋吊杆,双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨, 间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨, 间距400 4. 双层9.5mm厚石膏板(侧面18mm厚阻燃基层板) 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算, 斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点DT-0.06 8. 安装: 完成一切材料供应及施工工序, 综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等, 综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	117.67	183.45	21586.56	0	
4-6-2-2	011302002001	格栅吊顶	1. C8钢筋吊杆,双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨, 间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨, 间距400 4. (MT-507 50*100木纹铝方通)、铝方通配套吊件、铝方通配套龙骨 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算, 斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点DT4.01 8. 安装: 完成一切材料供应及施工工序, 综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等, 综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	200.5	418.54	83917.27	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 104 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-6-2-3	011407002019	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-405无机乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	318.17	72.65	23115.05	0	
4-6-3		墙面					111329.32	0	
4-6-3-1	011407001015	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料一底两面(PT-401 白色涂料) 2. 3mm厚腻子刮平(分刮2道) 3. 2mm厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 16mm厚1:3水泥石膏砂浆抹平 5. 8mm厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 界面剂一道甩毛 7. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 8. 结算工程量按面层投影面积计算 9. 含建筑物超高增加费	m2	197.37	99.92	19721.21	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 105 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-6-3-2	011407001016	墙面喷刷涂料-（包管）	(1) 无机涂料一底两面(PT-401 白色涂料) (2) 双层9.5mm厚防水石膏板 (2) 成品干挂镀锌构件连接固定 (3) 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 (4) 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (5) 结算工程量按面层投影面积计算 (6) 含建筑物超高增加费	m2	10.5	136.64	1434.72	0	
4-6-3-3	011207001029	墙面装饰板	1. 10厚白色红岩防撞板(WD-305 白色仿金属红岩防撞板) 2. 9mm阻燃基层板 3. 成品干挂镀锌构件连接固定 4. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 结算工程量按面层投影面积计算 7. 含建筑物超高增加费	m2	197.37	331.19	65366.97	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 106 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-6-3-4	011207001030	墙面装饰板	1. 10厚白色红岩防撞板(WD-310 仿布纹红岩防撞板) 2. 9mm阻燃基层板 3. 成品干挂镀锌构件连接固定 4. 龙骨:U型龙骨夹@400、C50副龙骨@400、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 结算工程量按面层投影面积计算 7. 含建筑物超高增加费	m2	50.5	373.82	18877.91	0	
4-6-3-5	011207001031	金属墙面	(1) 1.2mm金属 (MT-501 枪灰色不锈钢) (2) 阻燃基层板详见图纸 (2) 成品干挂镀锌构件连接固定 (3) 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 (4) 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (5) 结算工程量按面层投影面积计算 (6) 含建筑物超高增加费	m2	10.5	564.62	5928.51	0	
4-7		面点间、配餐间、碗碟回收区					38577.82	0	
4-7-1		楼地面					6706.30	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 107 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-7-1-1	010201001016	块料地面	1. 9mm厚瓷砖铺贴,成品勾缝剂填缝 (CT-203 灰色地砖 600*1200*9mm) 2. 瓷砖/石材专用粘接剂 3. 32mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 含建筑物超高增加费	m2	18.71	196.53	3677.08	0	
4-7-1-2	011102003008	换填垫层	1. 100mm厚陶粒混凝土回填层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	18.71	61.08	1142.81	0	
4-7-1-3	011105006014	金属踢脚线	1. 1.2mm不锈钢 (MT-501-枪灰色不锈钢) 2. 踢脚高度50mm 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m	19.3	29.6	571.28	0	
4-7-1-4	010904001005	楼(地)面防水	1. 2mmJS防水层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	18.71	70.29	1315.13	0	
4-7-2		天花					5650.98	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 108 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-7-2-1	011302001022	铝扣板吊顶天棚	1.清单工程量按照大花投影面积计量 2. 0.8mm厚铝扣板安装, 300*300mm (MT-508 铝扣板) 3. 18mm阻燃基层板+9.5mm阻燃基层板+9.5mm石膏板天棚侧板 4. 通过配套挂件将吊顶配套V型三角龙骨与主龙骨牢固连接, 并水平调整 5. C50主龙骨@1100、C50副龙骨@400、轻钢龙骨吊件、上层暗架子龙骨、下层暗架子龙骨 6. Φ8镀锌成品螺杆, 双向中距1100mm, 吊杆上部用M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定 7. 吊杆、配套挂件、预埋件以及其他一切所需之辅材及附件等 8. 专用铝扣板吊顶龙骨, 收边条综合考虑(含挖灯孔, 开风口, 检修口, 梯级吊顶灯等所有内容) 9. 龙骨做防锈防腐处理、木质材料等装修做防腐、防火处理 10. 根据图纸及合同	m2	18.71	302.03	5650.98	0	
4-7-3		墙面					26220.54	0	
4-7-3-1	010903002006	墙面涂膜防水	1. 2mm JS防水层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	63.69	80.5	5127.05	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 109 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-7-3-2	011207001032	墙面装饰板	1. 10厚白色红岩防撞板(WD-305 白色仿金属红岩防撞板) 2. 9mm阻燃基层板 3. 成品干挂镀锌构件连接固定 4. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 结算工程量按面层投影面积计算 7. 含建筑物超高增加费	m2	63.69	331.19	21093.49	0	
4-8		露台					24797.74	0	
4-8-1		楼地面					23507.77	0	
4-8-1-1	010201001017	块料地面	1. 9mm厚瓷砖铺贴,成品勾缝剂填缝(CT-205 600*300*9mm仿古砖) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 22mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m3	90.84	181.61	16497.45	0	
4-8-1-2	011102003009	换填垫层	1. 100mm厚陶粒混凝土回填层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	9.08	61.26	556.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 110 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-8-1-3	010904001006	楼(地)面防水	1. 2mmJS防水层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	90.84	70.29	6385.14	0	
4-8-1-4	011105006015	金属踢脚线	1. 1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢) 2. 踢脚高度40mm 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m	2.87	24.02	68.94	0	
4-8-2		墙面					1289.97	0	
4-8-2-1	011407001017	墙面喷刷涂料(非轻钢龙骨隔墙)	1. 无机涂料一底两面(PT-401 白色涂料) 2. 3mm厚腻子刮平(分刮2道) 3. 2mm厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 16mm厚1:3水泥石膏砂浆抹平 5. 8mm厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 界面剂一道甩毛 7. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 8. 结算工程量按面层投影面积计算 9. 含建筑物超高增加费	m2	12.91	99.92	1289.97	0	
4-9		门窗					57917.02	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 111 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-9-1	010801001008	木质门-单开门	1. 门代号及洞口尺寸:木色门带套-单开门 2. 门扇:木饰面WD-301 3. 门扇阻燃夹板 4. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 5. 参阅图纸:门表大样图SNS-MX-04 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	5.5	1194.47	6569.59	0	
4-9-2	010801001009	木质门-双开门	1. 门代号及洞口尺寸:木色门带套-双开门 2. 门扇:木饰面WD-301 3. 门扇阻燃夹板 4. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 5. 参阅图纸:门表大样图SNS-MX-04 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	15.4	1194.47	18394.84	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 112 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-9-3	010801001010	暗门	1. 门代号及洞口尺寸:暗门 2. 门扇:阻燃夹板 3. 钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等) 4. 门扇阻燃夹板 5. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 6. 参阅图纸:总部总控节点 7. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 8. 含建筑物超高增加费	m2	7.9	227.4	1796.46	0	
4-9-4	010802001009	防火门(2-9层电梯厅)	1. 门代号及洞口尺寸:电梯厅防火门 2. 尺寸:1600*3100 3. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 4. 材质为金属饰面,一侧门合页为180°开启,与墙体嵌入式常开防火门 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	4.96	4798.15	23798.82	0	
4-9-5	010802001010	防火门	1. 门代号及洞口尺寸:乙级钢质防火门 2. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m2	7.36	766.12	5638.64	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段:2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 113 页, 共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-9-6	010802001011	防火门	1. 门代号及洞口尺寸:丙级钢质防火门 2. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m2	2.52	682.01	1718.67	0	
4-10		柜体					15921.45	0	
4-10-1	011501013019	低柜	1. 清单工程量按照柜体立面投影面积计量 2. 截面尺寸:详2840*400*850mm 3. 面层:15mmWD-302白色烤漆板 4. 基层板:详E2-08 5. 龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 6. 五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 7. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 8. 含建筑物超高增加费	m2	1.14	1246.34	1420.83	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 114 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-10-2	011501013020	女卫吊柜	(1)清单工程量按照柜体立面投影面积计量 (2)截面尺寸:2300*1100*155mm (3)面层:木饰面WD-301+1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢)+8mmGL-604银镜 (4)柜门:详DT-0.16-03 (5)基层板:阻燃夹板基层 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	1.5	1127.91	1691.87	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段:2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 115 页, 共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-10-3	011501013021	女卫底柜	(1)清单工程量按照柜体立面投影面积计量 (2)截面尺寸:2300*650*600mm (3)面层:20mmST-105白色大理石+木饰面WD-301 (4)柜门:详DT-0.16-03 (5)基层板:阻燃夹板基层 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	1.5	1364.78	2047.17	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段:2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 116 页, 共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-10-4	011501013022	男卫吊柜	(1)清单工程量按照柜体立面投影面积计量 (2)截面尺寸:1640*1100*155mm (3)面层:10mm木饰面板 WD-301木饰面 1220*2440*10mm +1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢)+8mmGL-604银镜 (4)柜门:详DT-0.16-03 (5)基层板:阻燃夹板基层 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	1.5	1127.91	1691.87	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 117 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-10-5	011501013023	男卫底柜	(1)清单工程量按照柜体立面投影面积计量 (2)截面尺寸:1640*650*600mm (3)面层:20mmST-105白色大理石+木饰面WD-301 (4)柜门:详DT-0.16-03 (5)基层板:阻燃夹板基层 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	1.07	1364.78	1460.31	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 118 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-10-6	011501013024	母婴室	(1)清单工程量按照柜体立面投影面积计量 (2)截面尺寸:异形尺寸详见图纸 (3)面层:20mmST-105白色大理石+木饰面WD-301 (4)柜门:详E1.13-01 (5)基层板:阻燃夹板基层 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	5	1521.88	7609.4	0	
4-11		窗帘造型					2999.64	0	
4-11-1	010810002003	木窗帘盒	1.综合考虑窗帘盒造型 2.双层9.5厚石膏板、9.5石膏板+12厚阻燃夹板 3.封边材料及龙骨单价综合考虑 4.详见节点DT-0.07/01/02 5.安装:完成一切材料供应及施工工序; 6.具体要求详见招标文件、图纸及规范要求,满足设计要求。	m	74.86	40.07	2999.64	0	
5		五层					843069.59	0	
5-1		拆除工程					14441.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 119 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-1	011601001005	砖砌体拆除	1. 原建筑墙体拆除 2. 含二次结构，排污管，换气立管，水管等 3. 含垃圾清理及弃置，弃置点和运距由投标人自行考虑 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 含建筑物超高增加费	m3	37.4	386.13	14441.26	0	
5-2		隔墙工程					42065.83	0	
5-2-1	010402001009	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:(轻质砖墙) 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆强度等级:所用砂浆等级不应低于M7.5 4. 含砌体拉结筋、植筋(钢筋及人工)的所有费用，不单独记取费用 5. 墙体高度:综合考虑 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m3	11.7	696.52	8149.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 120 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-2	011210006004	轻钢龙骨隔墙	1. 墙体厚度综合考虑 2. 双面9.5mm厚石膏板 3. 满填防火岩棉(容重≥50kg/m³) 4. 75型隔墙轻钢U型, 75型隔墙轻钢C型龙骨@600龙骨金属连接件, 金属挂件, 膨胀螺丝固定预埋钢材, 钢材防火、防腐、防锈处理, 以及其他一切所需之辅材及附件等 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	153.38	149.79	22974.79	0	
5-2-3	010503004005	圈梁	1. 部位:圈梁 2. 混凝土强度:C20 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m3	0.47	816.95	383.97	0	
5-2-4	010502002005	构造柱	1. 部位:构造柱 2. 混凝土强度:C20 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m3	4.7	822.79	3867.11	0	
5-2-5	010607005005	砌块墙钢丝网加固	1. 墙与柱子交接处应设拉结钢筋网片, 沿高度每0.6m设6钢筋网片, 伸入墙内不小于700mm~1000mm, 后置拉结筋的锚固长度不小于60mm 2. 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	77.88	14.43	1123.81	0	
5-2-6	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢筋 HRB400E Φ 12-14 2. 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.3	5645.05	1693.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 121 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-7	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 HRB400EΦ10及以下 2. 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.3	5961.9	1788.57	0	
5-2-8	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 HRB400EΦ10及以下箍筋 2. 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.3	6949.27	2084.78	0	
5-3		电梯厅					19504.67	0	
5-3-1		楼地面					4406.03	0	
5-3-1-1	010201001018	块料地面	1. 9mm厚瓷砖铺贴,成品勾缝剂填缝 (CT-203 灰色地砖 600*1200*9mm) 2. 瓷砖/石材专用粘接剂 3. 细石混凝土找平层 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 含建筑物超高增加费	m3	18.96	196.54	3726.4	0	
5-3-1-2	011108001011	石材零星项目	1. 20mm门槛石,六面做防护,表面结晶镜面,两端防水砂浆灌缝 (ST-107 塞浦路斯灰) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 22mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 5. 含收口及磨边处理等所有工作 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	0.57	619.65	353.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 122 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-3-1-3	011105006016	金属踢脚线	1. 1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢) 2. 踢脚高度40mm 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m	13.59	24.02	326.43	0	
5-3-2		天花					4002.26	0	
5-3-2-1	011302001023	吊顶天棚	1. C8钢筋吊杆, 双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨, 间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨, 间距400 4. 双层9.5mm厚石膏板 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算, 斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点节点 8. 安装: 完成一切材料供应及施工工序, 综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等, 综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	18.96	138.44	2624.82	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 123 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-3-2-2	011407002020	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-401白色无机乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	18.96	72.65	1377.44	0	
5-3-3		墙面					11096.38	0	
5-3-3-1	011207001033	墙面装饰板	1. 10厚白色红岩防撞板(WD-305 白色红岩防撞板) 2. 9mm阻燃基层板 3. 成品干挂镀锌构件连接固定 4. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件, 金属挂件, 膨胀螺丝固定预埋钢材, 钢材防火、防腐、防锈处理, 以及其他一切所需之辅材及附件等 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 结算工程量按面层投影面积计算 7. 含建筑物超高增加费	m2	14.65	331.19	4851.93	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 124 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-3-3-2	011207001034	门头	1. 1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢) 2. 成品干挂镀锌构件连接固定 3. 龙骨:U型龙骨夹@400, C50副龙骨@400、含金属连接件, 金属挂件, 膨胀螺丝固定预埋钢材, 钢材防火、防腐、防锈处理, 以及其他一切所需之辅材及附件等 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 结算工程量按面层投影面积计算 6. 含建筑物超高增加费	m2	1	527.64	527.64	0	
5-3-3-3	011207001035	墙面装饰板	1. 20mm亚克力板(SP-802 透明亚克力板) 2. 成品干挂镀锌构件连接固定 3. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件, 金属挂件, 膨胀螺丝固定预埋钢材, 钢材防火、防腐、防锈处理, 以及其他一切所需之辅材及附件等 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 结算工程量按面层投影面积计算 6. 含建筑物超高增加费	m2	3.29	304.13	1000.59	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 125 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-3-3-4	011207001036	玻璃墙面	1. 8mm烤漆玻璃(GL-603 烤漆玻璃) 2. 成品干挂镀锌构件连接固定 3. 龙骨:U型龙骨夹@400, C50副龙骨@400、含金属连接件, 金属挂件, 膨胀螺丝固定预埋钢材, 钢材防火、防腐、防锈处理, 以及其他一切所需之辅材及附件等 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 结算工程量按面层投影面积计算 6. 含建筑物超高增加费	m2	14.7	313.83	4613.3	0	
5-3-3-5	011407001018	墙面喷刷涂料(非轻钢龙骨隔墙)	1. 无机涂料一底两面(PT-401 白色涂料) 2. 3mm厚腻子刮平(分刮2道) 3. 2mm厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 16mm厚1:3水泥石膏砂浆抹平 5. 8mm厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 界面剂一道甩毛 7. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 8. 结算工程量按面层投影面积计算 9. 含建筑物超高增加费	m2	1.03	99.92	102.92	0	
5-4		男卫女卫、清洁间					62626.52	0	
5-4-1		楼地面					7256.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 126 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-1-1	010201001019	块料地面	1. 9mm厚瓷砖铺贴,成品勾缝剂填缝 (CT-201 防滑地砖 600*1200*9mm) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 22mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	19.29	181.61	3503.26	0	
5-4-1-2	010201001020	块料地面 (抬高处)	1. 9mm厚瓷砖铺贴,成品勾缝剂填缝 (CT-201 防滑地砖 600*1200*9mm) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 4. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5. 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 6. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 7. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 8. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 9. 含建筑物超高增加费	m2	5.98	270.58	1618.07	0	
5-4-1-3	011102003010	换填垫层	1. 100mm厚陶粒混凝土回填层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	0.5	61.09	30.55	0	
5-4-1-4	011102003011	换填垫层	1. 40mm厚陶粒混凝土回填层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	0.77	23.8	18.33	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 127 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-1-5	010904001007	楼(地)面防水	1. 2mmJS防水层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	24.3	70.29	1708.05	0	
5-4-1-6	011108001012	石材零星项目	1. 20mm门槛石,六面做防护,表面结晶镜面,两端防水砂浆灌缝(ST-007 塞浦路斯灰) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 22mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 含收口及磨边处理等工作 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	0.61	619.67	378	0	
5-4-2		墙面					50730.95	0	
5-4-2-1	011204003005	块料墙面	1. 9mm厚瓷砖铺贴,成品勾缝剂填缝 (CT-202 瓷砖 600*1200*9mm) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 28mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道甩毛 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	83.8	206.87	17335.71	0	
5-4-2-2	010903002007	墙面涂膜防水	1. 2mm JS防水层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	55.48	80.5	4466.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 128 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-2-3	011210001007	成品隔断	(1) 高度:综合考虑,含隔断门 (2) 隔断材料品种、规格、颜色:20mm成品抗倍特板隔断;防水防潮 (3) 五金配件:含全套五金配件 (4) 含底部金属等综合考虑 (5) 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (6) 含建筑物超高增加费	m2	34.71	824.81	28629.16	0	
5-4-2-4	011210001008	成品隔断	(1) 高度:综合考虑,含隔断门 (2) 隔断材料品种、规格、颜色:1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢)基层夹板小便池隔断;防水防潮 (3) 五金配件:含全套五金配件 (4) 含底部金属等综合考虑 (5) 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (6) 含建筑物超高增加费	m2	0.64	468.66	299.94	0	
5-4-3		天花					4639.31	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 129 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-3-1	011302001024	吊顶天棚	1. C8钢筋吊杆, 双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨, 间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨, 间距400 4. 双层9.5mm厚石膏板 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算, 斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点DT-0.06 8. 安装: 完成一切材料供应及施工工序, 综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等, 综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	19.59	138.44	2712.04	0	
5-4-3-2	011407002021	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-402白色防水乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	21.99	72.65	1597.57	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 130 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-3-3	011304001010	灯槽02	1.灯槽尺寸: 20*100mm 2. 双层9.5石膏板 3. 12mm厚阻燃基层板 封边单价综合考虑 4. 详见节点DT-0.06/4 5. 安装: 完成一切材料供应及施工工序; 6. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m	15.76	20.92	329.7	0	
5-5		副总办公室、产品与健康管理中心、职域与互联网中心、个险与经代中心负责人、总助办公室、总助办公室					252891.17	0	
5-5-1		楼地面					52507.65	0	
5-5-1-1	011104001006	地毯楼地面	1. 3mm地毯, 成品勾缝剂填缝 (CA-902 PVC 编织地毯500*500) 2. 专用粘结剂 3. 收边金属嵌条 4. 龙骨: 成品支架 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	141.7	350.9	49722.53	0	
5-5-1-2	011105006017	金属踢脚线	1. 1.2mm不锈钢 (MT-501-枪灰色不锈钢) 2. 踢脚高度40mm 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m	115.95	24.02	2785.12	0	
5-5-2		天花					32114.34	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 131 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-5-2-1	011302001025	吊顶天棚	1. C8钢筋吊杆, 双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨, 间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨, 间距400 4. 双层9.5mm厚石膏板 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算, 斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点节点 8. 安装: 完成一切材料供应及施工工序, 综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等, 综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	141.7	138.44	19616.95	0	
5-5-2-2	011407002022	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-401白色无机乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	141.7	72.65	10294.51	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 132 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-5-2-3	011304001011	灯槽02	1.灯槽尺寸: 20*100mm 2. 双层9.5石膏板 3. 12mm厚阻燃基层板 封边单价综合考虑 4. 详见节点DT-0.06/4 5. 安装: 完成一切材料供应及施工工序; 6. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m	105.3	20.92	2202.88	0	
5-5-3		墙面					168269.18	0	
5-5-3-1	011207001037	墙面装饰板- (包柱)	1. 15厚白色烤漆板 (WD-302 白色烤漆板) 2. 9mm阻燃基层板 3. 成品干挂镀锌构件连接固定 4. 龙骨:U型龙骨夹@600, 膨胀螺丝固定预埋钢材, 钢材防火、防腐、防锈处理, 以及其他一切所需之辅材及附件等 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 结算工程量按面层投影面积计算 7. 含建筑物超高增加费	m2	25.5	421.44	10746.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 133 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-5-3-2	011407001019	墙面喷刷涂料- (包管)	(1) 无机涂料一底两面 (PT-401 白色涂料) (2) 双层9.5mm厚防水石膏板 (2) 成品干挂镀锌构件连接固定 (3) 龙骨:钢骨架龙骨 (角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件, 金属挂件, 膨胀螺丝固定预埋钢材, 钢材防火、防腐、防锈处理, 以及其他一切所需之辅材及附件等 (4) 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (5) 结算工程量按面层投影面积计算 (6) 含建筑物超高增加费	m2	15.6	136.64	2131.58	0	
5-5-3-3	011207001038	墙面装饰板	(1) 10厚木饰板 (WD-301 木饰面) (2) 9mm阻燃基层板 (2) 成品干挂镀锌构件连接固定 (3) 龙骨:钢骨架龙骨 (角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件, 金属挂件, 膨胀螺丝固定预埋钢材, 钢材防火、防腐、防锈处理, 以及其他一切所需之辅材及附件等 (4) 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (5) 结算工程量按面层投影面积计算 (6) 含建筑物超高增加费	m2	191.32	480.19	91869.95	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 134 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-5-3-4	011207001039	墙面灯槽	1. 1灯槽尺寸:30*40mm 2. 2.9mm阻燃夹板 3. 4. 详见节点DT-0.06/4 4. 5. 安装:完成一切材料供应及施工工序; 5. 6. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m	35.5	8.16	289.68	0	
5-5-3-5	011407001020	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料一底两面 (PT-401 白色涂料) 2. 3mm厚腻子刮平 (分刮2道) 3. 2mm厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 16mm厚1:3水泥石膏砂浆抹平 5. 8mm厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 界面剂一道甩毛 7. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 8. 结算工程量按面层投影面积计算 9. 含建筑物超高增加费	m2	95.66	99.92	9558.35	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 135 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-5-3-6	011207001040	墙面装饰板	(1) 15厚仿布纹蜂巢板 (WD-303 仿布纹蜂巢板) (2) 9mm阻燃基层板 (2) 成品干挂镀锌构件连接固定 (3) 龙骨:钢骨架龙骨 (角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件, 金属挂件, 膨胀螺丝固定预埋钢材, 钢材防火、防腐、防锈处理, 以及其他一切所需之辅材及附件等 (4) 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (5) 结算工程量按面层投影面积计算 (6) 含建筑物超高增加费	m2	95.66	356.84	34135.31	0	
5-5-3-7	011207001041	墙面装饰板	1、1、9mm仿布纹蜂巢板 (WD-310 仿布纹红岩防撞板) 2、2、9mm阻燃基层板 3、3、含金属连接件, 金属挂件, 膨胀螺丝固定预埋钢材, 钢材防火、防腐、防锈处理, 以及其他一切所需之辅材及附件等 4、4、根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5、5、结算工程量按面层投影面积计算 6、6、含建筑物超高增加费	m2	63.63	307.05	19537.59	0	
5-6		中小会议室					31105.65	0	
5-6-1		楼地面					6201.51	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 136 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-6-1-1	011104001007	地毯楼地面	1. 3mm地毯, 成品勾缝剂填缝 (CA-901 PVC 编织地毯500*500) 2. 专用粘结剂 3. 收边金属嵌条 4. 龙骨: 成品支架 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	16	364.55	5832.8	0	
5-6-1-2	011105006018	金属踢脚线	1. 1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢) 2. 踢脚高度40mm 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m	15.35	24.02	368.71	0	
5-6-2		天花					3702.17	0	
5-6-2-1	011302001026	吊顶天棚	1. C8钢筋吊杆, 双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨, 间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨, 间距400 4. 双层9.5mm厚石膏板 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算, 斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点节点 8. 安装: 完成一切材料供应及施工工序, 综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等, 综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	16	138.44	2215.04	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 137 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-6-2-2	011407002023	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-401白色无机乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	16	72. 66	1162. 56	0	
5-6-2-3	011304001012	灯槽02	1灯槽尺寸: 20*100mm 2. 双层9. 5石膏板 3. 12mm厚阻燃基层板封边单价综合考虑 4. 详见节点DT-0. 06/4 5. 安装: 完成一切材料供应及施工工序; 6. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m	15. 5	20. 94	324. 57	0	
5-6-3		墙面					21201. 97	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 138 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-6-3-1	011207001042	墙面装饰板	(1)10厚木饰板（WD-301 木饰面） (2)9mm阻燃基层板 (2)成品干挂镀锌构件连接固定 (3)龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 (4)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (5)结算工程量按面层投影面积计算 (6)含建筑物超高增加费	m2	25.33	480.19	12163.21	0	
5-6-3-2	011207001043	墙面装饰板	(1)15厚仿布纹蜂巢板（WD-303 仿布纹蜂巢板） (2)9mm阻燃基层板 (2)成品干挂镀锌构件连接固定 (3)龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 (4)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (5)结算工程量按面层投影面积计算 (6)含建筑物超高增加费	m2	25.33	356.84	9038.76	0	
5-7		公共办公区、走道、茶水间					299975.74	0	
5-7-1		楼地面					122323.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 139 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-7-1-1	011104001008	地毯楼地面	1. 3mm地毯, 成品勾缝剂填缝 (CA-901 PVC 编织地毯500*500) 2. 专用粘结剂 3. 收边金属嵌条 4. 龙骨: 成品支架 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	227.21	364.55	82829.41	0	
5-7-1-2	011103001006	橡胶板楼地面	1. 3mm厚塑胶地板, 成品勾缝剂填缝 (SP-803 仿水磨石塑胶地板) 2. 专用胶粘贴 3. 成品网络地板 4. 成品支架 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	94.97	381.74	36253.85	0	
5-7-1-3	010904001008	楼(地)面防水	1. 2mmJS防水层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	4.3	70.29	302.25	0	
5-7-1-4	011105006019	金属踢脚线	1. 1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢) 2. 踢脚高度40mm 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m	122.33	24.02	2938.37	0	
5-7-2		天花					71146.98	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 140 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-7-2-1	011302001027	吊顶天棚	1. C8钢筋吊杆, 双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨, 间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨, 间距400 4. 双层9.5mm厚石膏板 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算, 斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点节点 8. 安装: 完成一切材料供应及施工工序, 综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等, 综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	322.18	138.44	44602.60	0	
5-7-2-2	011407002024	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-401白色无机乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	322.18	72.65	23406.38	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 141 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-7-2-3	011304001013	灯槽02	1.灯槽尺寸: 20*100mm 2. 双层9.5石膏板 3. 12mm厚阻燃基层板 封边单价综合考虑 4. 详见节点DT-0.06/4 5. 安装: 完成一切材料供应及施工工序; 6. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m	150	20.92	3138	0	
5-7-3		墙面					106504.88	0	
5-7-3-1	011207001044	墙面装饰板- (包柱)	1. 15厚白色烤漆板 (WD-302 白色烤漆板) 2. 9mm阻燃基层板 3. 成品干挂镀锌构件连接固定 4. 龙骨:U型龙骨夹@600, 膨胀螺丝固定预埋钢材, 钢材防火、防腐、防锈处理, 以及其他一切所需之辅材及附件等 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 结算工程量按面层投影面积计算 7. 含建筑物超高增加费	m2	10.5	421.44	4425.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 142 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-7-3-2	011407001021	墙面喷刷涂料- (包管)	(1) 无机涂料一底两面 (PT-401 白色涂料) (2) 双层9.5mm厚防水石膏板 (2) 成品干挂镀锌构件连接固定 (3) 龙骨:钢骨架龙骨 (角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件, 金属挂件, 膨胀螺丝固定预埋钢材, 钢材防火、防腐、防锈处理, 以及其他一切所需之辅材及附件等 (4) 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (5) 结算工程量按面层投影面积计算 (6) 含建筑物超高增加费	m2	5.5	136.64	751.52	0	
5-7-3-3	011207001045	墙面装饰板	(1) 10厚木饰板 (WD-301 木饰面) (2) 9mm阻燃基层板 (2) 成品干挂镀锌构件连接固定 (3) 龙骨:钢骨架龙骨 (角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件, 金属挂件, 膨胀螺丝固定预埋钢材, 钢材防火、防腐、防锈处理, 以及其他一切所需之辅材及附件等 (4) 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (5) 结算工程量按面层投影面积计算 (6) 含建筑物超高增加费	m2	15.5	480.19	7442.95	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 143 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-7-3-4	011207001046	墙面灯槽	1. 1灯槽尺寸:30*40mm 2. 2.9mm阻燃夹板 3. 4. 详见节点DT-0.06/4 4. 5. 安装:完成一切材料供应及施工工序; 5. 6. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m	35	8.14	284.9	0	
5-7-3-5	011407001022	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料一底两面 (PT-401 白色涂料) 2. 3mm厚腻子刮平 (分刮2道) 3. 2mm厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 16mm厚1:3水泥石膏砂浆抹平 5. 8mm厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 界面剂一道甩毛 7. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 8. 结算工程量按面层投影面积计算 9. 含建筑物超高增加费	m2	201.84	99.92	20167.85	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 144 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-7-3-6	011207001047	墙面装饰板	(1) 15厚仿布纹蜂巢板（WD-303 仿布纹蜂巢板） (2) 9mm阻燃基层板 (2) 成品干挂镀锌构件连接固定 (3) 龙骨:钢骨架龙骨（角钢、槽钢、钢板等）、含金属连接件，金属挂件，膨胀螺丝固定预埋钢材，钢材防火、防腐、防锈处理，以及其他一切所需之辅材及附件等 (4) 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (5) 结算工程量按面层投影面积计算 (6) 含建筑物超高增加费	m2	201.84	356.84	72024.59	0	
5-7-3-7	010903002008	墙面涂膜防水	1. 2mm JS防水层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	17.49	80.5	1407.95	0	
5-8		前室					10403.81	0	
5-8-1		楼地面					1980.43	0	
5-8-1-1	010201001021	块料地面	1. 9mm厚瓷砖铺贴,成品勾缝剂填缝（CT-201 防滑地砖 600*1200*9mm） 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 32mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 含建筑物超高增加费	m2	6.27	196.95	1234.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 145 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-8-1-2	011108001013	石材零星项目	1. 20mm门槛石, 六面做防护, 表面结晶镜面, 两端防水砂浆灌缝(ST-007 塞浦路斯灰) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 22mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 含收口及磨边处理等所有工作 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	0.8	619.67	495.74	0	
5-8-1-3	011105006020	金属踢脚线	1. 1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢) 2. 踢脚高度40mm 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m	10.4	24.02	249.81	0	
5-8-2		天花					1323.60	0	
5-8-2-1	011302001028	吊顶天棚	1. C8钢筋吊杆, 双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨, 间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨, 间距400 4. 双层9.5mm厚石膏板 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算, 斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点DT-0.06 8. 安装: 完成一切材料供应及施工工序, 综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等, 综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	6.27	138.44	868.02	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 146 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-8-2-2	011407002025	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-402白色防水乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	6.27	72.66	455.58	0	
5-8-3		墙面					7099.78	0	
5-8-3-1	011204003006	块料墙面	1. 9mm厚瓷砖铺贴, 成品勾缝剂填缝 (CT-202 瓷砖 600*1200*9mm) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 28mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道甩毛 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	34.32	206.87	7099.78	0	
5-9		门窗					92814.82	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 147 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-9-1	010801001011	木质门-单开门	1. 门代号及洞口尺寸:木色门带套-单开门 2. 门扇:木饰面WD-301 3. 门扇阻燃夹板 4. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 5. 参阅图纸:门表大样图SNS-MX-04 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	5.5	1194.47	6569.59	0	
5-9-2	010801001012	木质门-双开门	1. 门代号及洞口尺寸:木色门带套-双开门 2. 门扇:木饰面WD-301 3. 门扇阻燃夹板 4. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 5. 参阅图纸:门表大样图SNS-MX-04 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	10.5	1194.47	12541.94	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 148 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-9-3	010801001013	玻璃隔断	1. 玻璃隔断 2. 门扇:6mm钢化安全玻璃+25mm优质铝百叶+6mm钢化安全玻璃 3. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 4. 电动开关系统 5. 参阅图纸:门表大样图SNS-MX-04 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	68.98	590.83	40755.45	0	
5-9-4	010801001014	暗门	1. 门代号及洞口尺寸:暗门 2. 门扇:阻燃夹板 3. 钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等) 4. 门扇阻燃夹板 5. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 6. 参阅图纸:总部总控节点 7. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 8. 含建筑物超高增加费	m2	1.5	1194.47	1791.71	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 149 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-9-5	010802001012	防火门(2-9层电梯厅)	1. 门代号及洞口尺寸:电梯厅防火门 2. 尺寸:1600*3100 3. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 4. 材质为金属饰面,一侧门合页为180°开启,与墙体嵌入式常开防火门 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	4.96	4798.15	23798.82	0	
5-9-6	010802001013	防火门	1. 门代号及洞口尺寸:乙级钢质防火门 2. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m2	7.36	766.12	5638.64	0	
5-9-7	010802001014	防火门	1. 门代号及洞口尺寸:丙级钢质防火门 2. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m2	2.52	682.01	1718.67	0	
5-10		柜体					14085.01	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 150 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-10-1	011501013025	公共办公区墙柜	1. 清单工程量按照柜体立面投影面积计量 2. 截面尺寸:2100*600*3100mm 3. 面层:10mm木饰面板 WD-301木饰面 1220*2440*10mm 4. 基层板:详DT5. 04-04 5. 龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件, 膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理), 以及其他一切所需之辅材及附件等 6. 五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 7. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 8. 含建筑物超高增加费	m2	1.26	1246.36	1570.41	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段:2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 151 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-10-2	011501013026	茶水间低柜	(1)清单工程量按照柜体立面投影面积计量 (2)截面尺寸:2250*600*850mm (3)面层:木饰面WD-301+20mmST-105白色大理石 (4)柜门:详DT5.03-01 (5)基层板:阻燃夹板基层 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	1.35	1364.79	1842.47	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 152 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-10-3	011501013027	茶水间吊柜	(1)清单工程量按照柜体立面投影面积计量 (2)截面尺寸:2030*900*600mm (3)面层:木饰面WD-301 (4)柜门:详图纸 (5)基层板:阻燃夹板基层 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	1.83	1246.34	2280.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 153 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-10-4	011501013028	女卫吊柜	(1)清单工程量按照柜体立面投影面积计量 (2)截面尺寸:2300*1100*155mm (3)面层:木饰面WD-301+1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢)+8mmGL-604银镜 (4)柜门:详DT-0.16-03 (5)基层板:阻燃夹板基层 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	2.53	1127.91	2853.61	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段:2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 154 页, 共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-10-5	011501013029	女卫底柜	(1)清单工程量按照柜体立面投影面积计量 (2)截面尺寸:2300*650*600mm (3)面层:20mmST-105白色大理石+木饰面WD-301 (4)柜门:详DT-0.16-03 (5)基层板:阻燃夹板基层 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	1.5	1364.78	2047.17	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段:2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 155 页, 共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-10-6	011501013030	男卫吊柜	(1)清单工程量按照柜体立面投影面积计算 (2)截面尺寸:1640*1100*155mm (3)面层:10mm木饰面板 WD-301木饰面 1220*2440*10mm +1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢)+8mmGL-604银镜 (4)柜门:详DT-0.16-03 (5)基层板:阻燃夹板基层 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	1.8	1127.91	2030.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 156 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-10-7	011501013031	男卫底柜	(1)清单工程量按照柜体立面投影面积计量 (2)截面尺寸:1640*650*600mm (3)面层:20mmST-105白色大理石+木饰面WD-301 (4)柜门:详DT-0.16-03 (5)基层板:阻燃夹板基层 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	1.07	1364.78	1460.31	0	
5-11		窗帘造型					3155.11	0	
5-11-1	010810002004	木窗帘盒	1.综合考虑窗帘盒造型 2.双层9.5厚石膏板、9.5石膏板+12厚阻燃夹板 3.封边材料及龙骨单价综合考虑 4.详见节点DT-0.07/01/02 5.安装:完成一切材料供应及施工工序; 6.具体要求详见招标文件.图纸及规范要求,满足设计要求。	m	78.74	40.07	3155.11	0	
6		六层					616616.39	0	
6-1		拆除工程					3367.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 157 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-1-1	011601001006	砖砌体拆除	1. 原建筑墙体拆除 2. 含二次结构, 排污管, 换气立管, 水管等 3. 含垃圾清理及弃置, 弃置点和运距由投标人自行考虑 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 含建筑物超高增加费	m3	8.72	386.14	3367.14	0	
6-2		隔墙工程					51617.76	0	
6-2-1	010402001010	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:(轻质砖墙) 2. 墙体厚度:100mm 3. 砂浆强度等级:所用砂浆等级不应低于M7.5 4. 含砌体拉结筋、植筋(钢筋及人工)的所有费用, 不单独记取费用 5. 墙体高度:综合考虑 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m3	9.17	756.51	6937.2	0	
6-2-2	010402001011	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:(轻质砖墙) 2. 墙体类型:200mm 3. 砂浆强度等级:所用砂浆等级不应低于M7.5 4. 含砌体拉结筋、植筋(钢筋及人工)的所有费用, 不单独记取费用 5. 墙体高度:综合考虑 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m3	10.14	696.52	7062.71	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 158 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-2-3	010401003001	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:砖墙 2. 墙体类型:卫生间抬高区域砖墙 3. 砂浆强度等级:所用砂浆等级不应低于M7.5 4. 含砌体拉结筋、植筋(钢筋及人工)的所有费用,不单独记取费用 5. 墙体高度:综合考虑 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m3	0.13	1111.77	144.53	0	
6-2-4	011210006005	轻钢龙骨隔墙	1. 墙体厚度综合考虑 2. 双面9.5mm厚石膏板 3. 满填防火岩棉(容重≥50kg/m³) 4. 75型隔墙轻钢U型,75型隔墙轻钢C型龙骨@600龙骨金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	188.65	149.79	28257.88	0	
6-2-5	010503004006	圈梁	1. 部位:圈梁 2. 混凝土强度:C20 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m3	0.62	816.98	506.53	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 159 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-2-6	010502002006	构造柱	1. 部位:构造柱 2. 混凝土强度:C20 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m3	3.6	822.79	2962.04	0	
6-2-7	010507007001	卫生间反坎	1. 部位:卫生间反坎 2. 混凝土强度:C20 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m3	1.85	748.49	1384.71	0	
6-2-8	010607005006	砌块墙钢丝网加固	1. 墙与柱子交接处应设拉结钢筋网片,沿高度每0.6m设6钢筋网片,伸入墙内不小于700mm~1000mm,后置拉结筋的锚固长度不小于60mm 2. 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	108	14.43	1558.44	0	
6-2-9	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢筋 HRB400EΦ12-14 2. 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.37	5645.06	2088.67	0	
6-2-10	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢筋 HRB400EΦ10及以下 2. 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.05	5962	298.1	0	
6-2-11	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢筋 HRB400EΦ10及以下箍筋 2. 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.06	6949.18	416.95	0	
6-3		电梯厅					19732.17	0	
6-3-1		楼地面					4633.53	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 160 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-3-1-1	010201001022	块料地面	1. 9mm厚瓷砖铺贴,成品勾缝剂填缝 (CT-203 灰色地砖 600*1200*9mm) 2. 瓷砖/石材专用粘接剂 3. 细石混凝土找平层 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 含建筑物超高增加费	m3	18.96	196.54	3726.4	0	
6-3-1-2	011108001014	石材零星项目	1. 20mm门槛石,六面做防护,表面结晶镜面,两端防水砂浆灌缝(ST-107 塞浦路斯灰) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 22mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 含收口及磨边处理等所有工作 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	0.57	619.65	353.2	0	
6-3-1-3	011105006021	金属踢脚线	1. 1.2mm不锈钢(MT-509-枪灰色不锈钢) 2. 踢脚高度40mm 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m	13.59	40.76	553.93	0	
6-3-2		天花					4002.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 161 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-3-2-1	011302001029	吊顶天棚	1. C8钢筋吊杆, 双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨, 间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨, 间距400 4. 双层9.5mm厚石膏板 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算, 斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点节点 8. 安装: 完成一切材料供应及施工工序, 综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等, 综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	18.96	138.44	2624.82	0	
6-3-2-2	011407002026	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-401白色无机乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	18.96	72.65	1377.44	0	
6-3-3		墙面					11096.38	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 162 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-3-3-1	011207001048	墙面装饰板	1. 10厚白色红岩防撞板(WD-305 白色红岩防撞板) 2. 9mm阻燃基层板 3. 成品干挂镀锌构件连接固定 4. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 结算工程量按面层投影面积计算 7. 含建筑物超高增加费	m2	14.65	331.19	4851.93	0	
6-3-3-2	011207001049	门头	1. 1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢) 2. 成品干挂镀锌构件连接固定 3. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 结算工程量按面层投影面积计算 6. 含建筑物超高增加费	m2	1	527.64	527.64	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 163 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-3-3-3	011207001050	墙面装饰板	1. 20mm亚克力板 (SP-802 透明亚克力) 2. 成品干挂镀锌构件连接固定 3. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 结算工程量按面层投影面积计算 6. 含建筑物超高增加费	m2	3.29	304.13	1000.59	0	
6-3-3-4	011207001051	玻璃墙面	1. 8mm烤漆玻璃 (GL-603 烤漆玻璃) 2. 成品干挂镀锌构件连接固定 3. 龙骨:U型龙骨夹@400, C50副龙骨@400、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 结算工程量按面层投影面积计算 6. 含建筑物超高增加费	m2	14.7	313.83	4613.3	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 164 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-3-3-5	011407001023	墙面喷刷涂料(非轻钢龙骨隔墙)	1. 无机涂料一底两面 (PT-401 白色涂料) 2. 3mm厚腻子刮平(分刮2道) 3. 2mm厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 16mm厚1:3水泥石膏砂浆抹平 5. 8mm厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 界面剂一道甩毛 7. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 8. 结算工程量按面层投影面积计算 9. 含建筑物超高增加费	m2	1.03	99.92	102.92	0	
6-4		男卫女卫、清洁间					62626.52	0	
6-4-1		楼地面					7256.26	0	
6-4-1-1	010201001023	块料地面	1. 9mm厚瓷砖铺贴,成品勾缝剂填缝 (CT-201 防滑地砖 600*1200*9mm) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 22mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	19.29	181.61	3503.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 165 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-4-1-2	010201001024	块料地面（抬高处）	1. 9mm厚瓷砖铺贴,成品勾缝剂填缝（CT-201 防滑地砖 600*1200*9mm） 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 4. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5. 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 6. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 7. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 8. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 9. 含建筑物超高增加费	m2	5.98	270.58	1618.07	0	
6-4-1-3	011102003012	换填垫层	1. 100mm厚陶粒混凝土回填层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	0.5	61.09	30.55	0	
6-4-1-4	011102003013	换填垫层	1. 40mm厚陶粒混凝土回填层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	0.77	23.8	18.33	0	
6-4-1-5	010904001009	楼(地)面防水	1. 2mmJS防水层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	24.3	70.29	1708.05	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 166 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-4-1-6	011108001015	石材零星项目	1. 20mm门槛石, 六面做防护, 表面结晶镜面, 两端防水砂浆灌缝 (ST-007 塞浦路斯灰) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 22mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 含收口及磨边处理等所有工作 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	0.61	619.67	378	0	
6-4-2		墙面					50730.95	0	
6-4-2-1	011204003007	块料墙面	1. 9mm厚瓷砖铺贴, 成品勾缝剂填缝 (CT-202 瓷砖 600*1200*9mm) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 28mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道甩毛 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	83.8	206.87	17335.71	0	
6-4-2-2	010903002009	墙面涂膜防水	1. 2mm JS防水层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	55.48	80.5	4466.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 167 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-4-2-3	011210001009	成品隔断	(1) 高度:综合考虑,含隔断门 (2) 隔断材料品种、规格、颜色:20mm成品抗倍特板隔断;防水防潮 (3) 五金配件:含全套五金配件 (4) 含底部金属等综合考虑 (5) 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (6) 含建筑物超高增加费	m2	34.71	824.81	28629.16	0	
6-4-2-4	011210001010	成品隔断	(1) 高度:综合考虑,含隔断门 (2) 隔断材料品种、规格、颜色:1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢)基层夹板小便池隔断;防水防潮 (3) 五金配件:含全套五金配件 (4) 含底部金属等综合考虑 (5) 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (6) 含建筑物超高增加费	m2	0.64	468.66	299.94	0	
6-4-3		天花					4639.31	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 168 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-4-3-1	011302001030	吊顶天棚	1. C8钢筋吊杆, 双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨, 间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨, 间距400 4. 双层9.5mm厚石膏板 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算, 斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点DT-0.06 8. 安装: 完成一切材料供应及施工工序, 综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等, 综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	19.59	138.44	2712.04	0	
6-4-3-2	011407002027	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-402白色防水乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	21.99	72.65	1597.57	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 169 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-4-3-3	011304001014	灯槽02	1.灯槽尺寸: 20*100mm 2. 双层9.5石膏板 3. 12mm厚阻燃基层板 封边单价综合考虑 4. 详见节点DT-0.06/4 5. 安装: 完成一切材料供应及施工工序; 6. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m	15.76	20.92	329.7	0	
6-5		副总办公室、银保销售中心负责人、中小会议室、副总办公室、战略经营与财务管理中心负责人、办公室					144088.72	0	
6-5-1		楼地面					61119.08	0	
6-5-1-1	011104001009	地毯楼地面	1. 3mm地毯, 成品勾缝剂填缝 (CA-902 PVC 编织地毯500*500) 2. 专用粘结剂 3. 收边金属嵌条 4. 龙骨: 成品支架 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	166.27	350.9	58344.14	0	
6-5-1-2	011105006022	金属踢脚线	1. 1.2mm不锈钢 (MT-509-枪灰色不锈钢) 2. 踢脚高度40mm 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m	68.08	40.76	2774.94	0	
6-5-2		天花					35141.71	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 170 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-5-2-1	011302001031	吊顶天棚	1. C8钢筋吊杆, 双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨, 间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨, 间距400 4. 双层9.5mm厚石膏板 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算, 斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点节点 8. 安装: 完成一切材料供应及施工工序, 综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等, 综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	164.65	138.44	22794.15	0	
6-5-2-2	011407002028	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-401白色无机乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	164.65	72.65	11961.82	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 171 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-5-2-3	011304001015	灯槽02	1.灯槽尺寸: 20*100mm 2. 双层9.5石膏板 3. 12mm厚阻燃基层板 封边单价综合考虑 4. 详见节点DT-0.06/4 5. 安装: 完成一切材料供应及施工工序; 6. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m	18.43	20.93	385.74	0	
6-5-3		墙面					47827.93	0	
6-5-3-1	011207001052	墙面装饰板- (包柱)	1. 15厚白色烤漆板 (WD-302 白色烤漆板) 2. 9mm阻燃基层板 3. 成品干挂镀锌构件连接固定 4. 龙骨:U型龙骨夹@600, 膨胀螺丝固定预埋钢材, 钢材防火、防腐、防锈处理, 以及其他一切所需之辅材及附件等 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 结算工程量按面层投影面积计算 7. 含建筑物超高增加费	m2	20.69	421.44	8719.59	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 172 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-5-3-2	011407001024	墙面喷刷涂料- (包管)	(1) 无机涂料一底两面 (PT-401 白色涂料) (2) 双层9.5mm厚防水石膏板 (2) 成品干挂镀锌构件连接固定 (3) 龙骨:钢骨架龙骨 (角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件, 金属挂件, 膨胀螺丝固定预埋钢材, 钢材防火、防腐、防锈处理, 以及其他一切所需之辅材及附件等 (4) 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (5) 结算工程量按面层投影面积计算 (6) 含建筑物超高增加费	m2	4.15	136.64	567.06	0	
6-5-3-3	011207001053	墙面装饰板	(1) 10厚木饰板 (WD-301 木饰面) (2) 9mm阻燃基层板 (2) 成品干挂镀锌构件连接固定 (3) 龙骨:钢骨架龙骨 (角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件, 金属挂件, 膨胀螺丝固定预埋钢材, 钢材防火、防腐、防锈处理, 以及其他一切所需之辅材及附件等 (4) 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (5) 结算工程量按面层投影面积计算 (6) 含建筑物超高增加费	m2	28.45	480.19	13661.41	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 173 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-5-3-4	011207001054	墙面灯槽	1. 灯槽尺寸:30*40mm 2. 9mm阻燃夹板 3. 详见节点DT-0.06/4 4. 安装:完成一切材料供应及施工工序; 5. 具体要求详见招标文件、图纸及规范要求,满足设计要求。	m	6.2	4.65	28.83	0	
6-5-3-5	011407001025	墙面喷刷涂料(轻钢龙骨隔墙)	(1)无机涂料一底两面(PT-401 白色涂料) (2)满刮2道耐水腻子,耐水腻子磨平 (3)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (4)结算工程量按面层投影面积计算 (5)含建筑物超高增加费	m2	77.08	43.66	3365.31	0	
6-5-3-6	011207001055	墙面装饰板	(1)15厚仿布纹蜂巢板(WD-303 仿布纹蜂巢板) (2)9mm阻燃基层板 (2)成品干挂镀锌构件连接固定 (3)龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 (4)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (5)结算工程量按面层投影面积计算 (6)含建筑物超高增加费	m2	51.1	356.84	18234.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 174 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-5-3-7	011207001056	墙面装饰板	1、15mm白色烤漆板（WD-302 白色烤漆板） 2、9mm阻燃基层板 3、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 4、根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5、结算工程量按面层投影面积计算 6、含建筑物超高增加费	m2	7.86	413.64	3251.21	0	
6-6		公共办公区、走道、茶水间、弱电机房、档案室及及储藏间					186566.64	0	
6-6-1		楼地面					113704.70	0	
6-6-1-1	011104001010	地毯楼地面	1. 3mm地毯,成品勾缝剂填缝 (CA-901 PVC 编织地毯500*500) 2. 专用粘结剂 3. 收边金属嵌条 4. 龙骨: 成品支架 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	194.4	364.55	70868.52	0	
6-6-1-2	011103001007	橡胶板楼地面	1. 3mm厚塑胶地板,成品勾缝剂填缝 (SP-803 仿水磨石塑胶地板) 2. 专用胶粘贴 3. 成品网络地板 4. 成品支架 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	104.07	381.74	39727.68	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 175 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-6-1-3	010904001010	楼(地)面防水	1. 2mmJS防水层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	5.25	70.29	369.02	0	
6-6-1-4	011105006023	金属踢脚线	1. 1.2mm不锈钢(MT-509-枪灰色不锈钢) 2. 踢脚高度40mm 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m	67.21	40.76	2739.48	0	
6-6-2		天花					53985.38	0	
6-6-2-1	011302001032	吊顶天棚	1. C8钢筋吊杆, 双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨, 间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨, 间距400 4. 双层9.5mm厚石膏板 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算, 斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点节点 8. 安装: 完成一切材料供应及施工工序, 综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等, 综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	176.77	138.44	24472.04	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 176 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-6-2-2	011407002029	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-401白色无机乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	406.24	72.65	29513.34	0	
6-6-3		墙面					18876.56	0	
6-6-3-1	011207001057	墙面装饰板	(1)10厚木饰板 (WD-301 木饰面) (2)9mm阻燃基层板 (2)成品干挂镀锌构件连接固定 (3)龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件, 金属挂件, 膨胀螺丝固定预埋钢材, 钢材防火、防腐、防锈处理, 以及其他一切所需之辅材及附件等 (4)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (5)结算工程量按面层投影面积计算 (6)含建筑物超高增加费	m2	11.63	480.19	5584.61	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 177 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-6-3-2	011407001026	墙面喷刷涂料(非轻钢龙骨隔墙)	1. 无机涂料一底两面(PT-401 白色涂料) 2. 3mm厚腻子刮平(分刮2道) 3. 2mm厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 16mm厚1:3水泥石膏砂浆抹平 5. 8mm厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 界面剂一道甩毛 7. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 8. 结算工程量按面层投影面积计算 9. 含建筑物超高增加费	m2	26.35	99.92	2632.89	0	
6-6-3-3	011407001027	墙面喷刷涂料(轻钢龙骨隔墙)	(1)无机涂料一底两面(PT-401 白色涂料) (2)满刮2道耐水腻子,耐水腻子磨平 (3)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (4)结算工程量按面层投影面积计算 (5)含建筑物超高增加费	m2	170.18	43.66	7430.06	0	
6-6-3-4	010903002010	墙面涂膜防水	1. 2mm JS防水层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	11.25	80.5	905.63	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 178 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-6-3-5	011407001028	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料一底两面 (PT-402 白色防水涂料) 2. 满刮3厚耐水腻子, 耐水腻子磨平 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 结算工程量按面层投影面积计算 5. 含建筑物超高增加费	m2	5.13	52.63	269.99	0	
6-6-3-6	011207001058	墙面装饰板	(1) 10厚白色红岩防撞板 (WD-305 白色红岩防撞板) (2) 9mm阻燃基层板 (2) 成品干挂镀锌构件连接固定 (3) 龙骨: 钢骨架龙骨 (角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件, 金属挂件, 膨胀螺丝固定预埋钢材, 钢材防火、防腐、防锈处理, 以及其他一切所需之辅材及附件等 (4) 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (5) 结算工程量按面层投影面积计算 (6) 含建筑物超高增加费	m2	6.2	331.19	2053.38	0	
6-7		前室					7012.34	0	
6-7-1		楼地面					1713.92	0	
6-7-1-1	010201001025	块料地面	1. 9mm厚瓷砖铺贴, 成品勾缝剂填缝 (CT-201 防滑地砖 600*1200*9mm) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 32mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 含建筑物超高增加费	m2	6.27	196.95	1234.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 179 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-7-1-2	011108001016	石材零星项目	1. 20mm门槛石, 六面做防护, 表面结晶镜面, 两端防水砂浆灌缝(ST-007 塞浦路斯灰) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 22mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 含收口及磨边处理等所有工作 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	0.26	619.67	161.11	0	
6-7-1-3	011105006024	金属踢脚线	1. 1.2mm不锈钢(MT-509-枪灰色不锈钢) 2. 踢脚高度40mm 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m	7.8	40.76	317.93	0	
6-7-2		天花					1323.60	0	
6-7-2-1	011302001033	吊顶天棚	1. C8钢筋吊杆, 双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨, 间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨, 间距400 4. 双层9.5mm厚石膏板 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算, 斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点DT-0.06 8. 安装: 完成一切材料供应及施工工序, 综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等, 综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	6.27	138.44	868.02	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 180 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-7-2-2	011407002030	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-402 白色防水乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	6.27	72.66	455.58	0	
6-7-3		墙面					3974.82	0	
6-7-3-1	011407001029	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料一底两面(PT-401 白色涂料) 2. 3mm厚腻子刮平(分刮2道) 3. 2mm厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 16mm厚1:3水泥石膏砂浆抹平 5. 8mm厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 界面剂一道甩毛 7. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 8. 结算工程量按面层投影面积计算 9. 含建筑物超高增加费	m2	39.78	99.92	3974.82	0	
6-8		门窗					119139.82	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 181 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-8-1	010801001015	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:木色门带套 2. 门扇:木饰面WD-301 3. 门扇阻燃夹板 4. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 5. 参阅图纸:门表大样图SNS-MX-04 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	30.07	1194.47	35917.71	0	
6-8-2	010801001016	暗门	1. 门代号及洞口尺寸:暗门 2. 门扇:WD-310 仿布纹红岩防撞板 3. 9mm阻燃基层板 4. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 5. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 6. 参阅图纸:总部总控节点 7. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 8. 含建筑物超高增加费	m2	2.63	506.24	1331.41	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 182 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-8-3	010801001017	玻璃隔断	1. 玻璃隔断 2. 门扇:6mm钢化安全玻璃+25mm优质铝百叶+6mm钢化安全玻璃 3. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 4. 电动开关系统 5. 参阅图纸:门表大样图SNS-MX-04 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	85.87	590.83	50734.57	0	
6-8-4	010802001015	防火门(2-9层电梯厅)	1. 门代号及洞口尺寸:电梯厅防火门 2. 尺寸:1600*3100 3. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 4. 材质为金属饰面,一侧门合页为180°开启,与墙体嵌入式常开防火门 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	4.96	4798.15	23798.82	0	
6-8-5	010802001016	防火门	1. 门代号及洞口尺寸:乙级钢质防火门 2. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m2	7.36	766.12	5638.64	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段:2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 183 页, 共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-8-6	010802001017	防火门	1. 门代号及洞口尺寸:丙级钢质防火门 2. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m2	2.52	682.01	1718.67	0	
6-9		柜体					19052.12	0	
6-9-1	011501013032	茶水间低柜	(1) 清单工程量按照柜体立面投影面积计量 (2) 截面尺寸:2250*600*850mm (3) 面层:木饰面WD-301+20mmST-105白色大理石 (4) 柜门:详DT5.03-01 (5) 基层板:阻燃夹板基层 (6) 龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7) 五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8) 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9) 含建筑物超高增加费	m2	1.74	1364.79	2374.73	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 184 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-9-2	011501013033	茶水间墙柜	(1)清单工程量按照柜体立面投影面积计量 (2)截面尺寸:2030*900*3060mm (3)面层:木饰面WD-301 (4)柜门:详图纸 (5)基层板:阻燃夹板基层 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	6.21	1364.79	8475.35	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 185 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-9-3	011501013034	女卫吊柜	(1)清单工程量按照柜体立面投影面积计量 (2)截面尺寸:2300*1100*155mm (3)面层:木饰面WD-301+1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢)+8mmGL-604银镜 (4)柜门:详DT-0.16-03 (5)基层板:阻燃夹板基层 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	2.53	1127.91	2853.61	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段:2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 186 页, 共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-9-4	011501013035	女卫底柜	(1)清单工程量按照柜体立面投影面积计量 (2)截面尺寸:2300*650*600mm (3)面层:20mmST-105白色大理石+木饰面WD-301 (4)柜门:详DT-0.16-03 (5)基层板:阻燃夹板基层 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	1.38	1364.77	1883.38	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 187 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-9-5	011501013036	男卫吊柜	(1)清单工程量按照柜体立面投影面积计算 (2)截面尺寸:1640*1100*155mm (3)面层:10mm木饰面板 WD-301木饰面 1220*2440*10mm +1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢)+8mmGL-604银镜 (4)柜门:详DT-0.16-03 (5)基层板:阻燃夹板基层 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	1.85	1127.91	2086.63	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段:2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 188 页, 共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-9-6	011501013037	男卫底柜	(1)清单工程量按照柜体立面投影面积计量 (2)截面尺寸:1640*650*600mm (3)面层:20mmST-105白色大理石+木饰面WD-301 (4)柜门:详DT-0.16-03 (5)基层板:阻燃夹板基层 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	1.01	1364.77	1378.42	0	
6-10		窗帘造型					3413.16	0	
6-10-1	010810002005	木窗帘盒	1.综合考虑窗帘盒造型 2.双层9.5厚石膏板、9.5石膏板+12厚阻燃夹板 3.封边材料及龙骨单价综合考虑 4.详见节点DT-0.07/01/02 5.安装:完成一切材料供应及施工工序; 6.具体要求详见招标文件.图纸及规范要求,满足设计要求。	m	85.18	40.07	3413.16	0	
7		七层					494898.21	0	
7-1		拆除工程					6448.54	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 189 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-1-1	011601001007	砖砌体拆除	1. 原建筑墙体拆除 2. 含二次结构, 排污管, 换气立管, 水管等 3. 含垃圾清理及弃置, 弃置点和运距由投标人自行考虑 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 含建筑物超高增加费	m3	16.7	386.14	6448.54	0	
7-2		隔墙工程					43860.43	0	
7-2-1	010402001012	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:(轻质砖墙) 2. 墙体厚度:100mm 3. 砂浆强度等级:所用砂浆等级不应低于M7.5 4. 含砌体拉结筋、植筋(钢筋及人工)的所有费用, 不单独记取费用 5. 墙体高度:综合考虑 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m3	5.84	756.51	4418.02	0	
7-2-2	010402001013	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:(轻质砖墙) 2. 墙体类型:200mm 3. 砂浆强度等级:所用砂浆等级不应低于M7.5 4. 含砌体拉结筋、植筋(钢筋及人工)的所有费用, 不单独记取费用 5. 墙体高度:综合考虑 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m3	10.14	696.52	7062.71	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段:2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 190 页, 共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-2-3	010401003002	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:砖墙 2. 墙体类型:卫生间抬高区域砖墙 3. 砂浆强度等级:所用砂浆等级不应低于M7.5 4. 含砌体拉结筋、植筋(钢筋及人工)的所有费用,不单独记取费用 5. 墙体高度:综合考虑 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m3	0.13	1111.77	144.53	0	
7-2-4	011210006006	轻钢龙骨隔墙	1. 墙体厚度综合考虑 2. 双面9.5mm厚石膏板 3. 满填防火岩棉(容重≥50kg/m³) 4. 75型隔墙轻钢U型,75型隔墙轻钢C型龙骨@600龙骨金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	153.68	149.79	23019.73	0	
7-2-5	010503004007	圈梁	1. 部位:圈梁 2. 混凝土强度:C20 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m3	0.62	816.98	506.53	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 191 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-2-6	010502002007	构造柱	1. 部位:构造柱 2. 混凝土强度:C20 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m3	3.6	822.79	2962.04	0	
7-2-7	010507007002	卫生间反坎	1. 部位:卫生间反坎 2. 混凝土强度:C20 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m3	1.85	748.49	1384.71	0	
7-2-8	010607005007	砌块墙钢丝网加固	1. 墙与柱子交接处应设拉结钢筋网片,沿高度每0.6m设6钢筋网片,伸入墙内不小于700mm~1000mm,后置拉结筋的锚固长度不小于60mm 2. 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	108	14.43	1558.44	0	
7-2-9	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢筋 HRB400EΦ12-14 2. 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.37	5645.06	2088.67	0	
7-2-10	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢筋 HRB400EΦ10及以下 2. 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.05	5962	298.1	0	
7-2-11	010515001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢筋 HRB400EΦ10及以下箍筋 2. 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.06	6949.18	416.95	0	
7-3		电梯厅					19504.67	0	
7-3-1		楼地面					4406.03	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 192 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-3-1-1	010201001026	块料地面	1. 9mm厚瓷砖铺贴,成品勾缝剂填缝 (CT-203 灰色地砖 600*1200*9mm) 2. 瓷砖/石材专用粘接剂 3. 细石混凝土找平层 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 含建筑物超高增加费	m3	18.96	196.54	3726.4	0	
7-3-1-2	011108001017	石材零星项目	1. 20mm门槛石,六面做防护,表面结晶镜面,两端防水砂浆灌缝(ST-107 塞浦路斯灰) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 22mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 含收口及磨边处理等所有工作 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	0.57	619.65	353.2	0	
7-3-1-3	011105006025	金属踢脚线	1. 1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢) 2. 踢脚高度40mm 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m	13.59	24.02	326.43	0	
7-3-2		天花					4002.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 193 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-3-2-1	011302001034	吊顶天棚	1. C8钢筋吊杆, 双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨, 间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨, 间距400 4. 双层9.5mm厚石膏板 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算, 斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点节点 8. 安装: 完成一切材料供应及施工工序, 综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等, 综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	18.96	138.44	2624.82	0	
7-3-2-2	011407002031	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-401白色无机乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	18.96	72.65	1377.44	0	
7-3-3		墙面					11096.38	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 194 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-3-3-1	011207001059	墙面装饰板	(1)10厚白色红岩防撞板（WD-305 白色红岩防撞板） (2)9mm阻燃基层板 (2)成品干挂镀锌构件连接固定 (3)龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 (4)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (5)结算工程量按面层投影面积计算 (6)含建筑物超高增加费	m2	14.65	331.19	4851.93	0	
7-3-3-2	011207001060	门头	1. 1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢) 2. 成品干挂镀锌构件连接固定 3. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 结算工程量按面层投影面积计算 6. 含建筑物超高增加费	m2	1	527.64	527.64	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 195 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-3-3-3	011207001061	墙面装饰板	1. 20mm亚克力板 (SP-802 透明亚克力) 2. 成品干挂镀锌构件连接固定 3. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 结算工程量按面层投影面积计算 6. 含建筑物超高增加费	m2	3.29	304.13	1000.59	0	
7-3-3-4	011207001062	玻璃墙面	1. 8mm烤漆玻璃 (GL-603 烤漆玻璃) 2. 成品干挂镀锌构件连接固定 3. 龙骨:U型龙骨夹@400, C50副龙骨@400、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 结算工程量按面层投影面积计算 6. 含建筑物超高增加费	m2	14.7	313.83	4613.3	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 196 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-3-3-5	011407001030	墙面喷刷涂料(非轻钢龙骨隔墙)	1. 无机涂料一底两面 (PT-401 白色涂料) 2. 3mm厚腻子刮平(分刮2道) 3. 2mm厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 16mm厚1:3水泥石膏砂浆抹平 5. 8mm厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 界面剂一道甩毛 7. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 8. 结算工程量按面层投影面积计算 9. 含建筑物超高增加费	m2	1.03	99.92	102.92	0	
7-4		男卫女卫、清洁间					62626.52	0	
7-4-1		楼地面					7256.26	0	
7-4-1-1	010201001027	块料地面	1. 9mm厚瓷砖铺贴,成品勾缝剂填缝 (CT-201 防滑地砖 600*1200*9mm) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 22mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	19.29	181.61	3503.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 197 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-4-1-2	010201001028	块料地面（抬高处）	1. 9mm厚瓷砖铺贴,成品勾缝剂填缝（CT-201 防滑地砖 600*1200*9mm） 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 4. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5. 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 6. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 7. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 8. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 9. 含建筑物超高增加费	m2	5.98	270.58	1618.07	0	
7-4-1-3	011102003014	换填垫层	1. 100mm厚陶粒混凝土回填层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	0.5	61.09	30.55	0	
7-4-1-4	011102003015	换填垫层	1. 40mm厚陶粒混凝土回填层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	0.77	23.8	18.33	0	
7-4-1-5	010904001011	楼(地)面防水	1. 2mmJS防水层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	24.3	70.29	1708.05	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 198 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-4-1-6	011108001018	石材零星项目	1. 20mm门槛石, 六面做防护, 表面结晶镜面, 两端防水砂浆灌缝 (ST-007 塞浦路斯灰) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 22mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 含收口及磨边处理等所有工作 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	0.61	619.67	378	0	
7-4-2		墙面					50730.95	0	
7-4-2-1	011204003008	块料墙面	1. 9mm厚瓷砖铺贴, 成品勾缝剂填缝 (CT-202 瓷砖 600*1200*9mm) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 28mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道甩毛 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	83.8	206.87	17335.71	0	
7-4-2-2	010903002011	墙面涂膜防水	1. 2mm JS防水层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	55.48	80.5	4466.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 199 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-4-2-3	011210001011	成品隔断	(1) 高度:综合考虑,含隔断门 (2) 隔断材料品种、规格、颜色:20mm成品抗倍特板隔断;防水防潮 (3) 五金配件:含全套五金配件 (4) 含底部金属等综合考虑 (5) 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (6) 含建筑物超高增加费	m2	34.71	824.81	28629.16	0	
7-4-2-4	011210001012	成品隔断	(1) 高度:综合考虑,含隔断门 (2) 隔断材料品种、规格、颜色:1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢)基层夹板小便池隔断;防水防潮 (3) 五金配件:含全套五金配件 (4) 含底部金属等综合考虑 (5) 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (6) 含建筑物超高增加费	m2	0.64	468.66	299.94	0	
7-4-3		天花					4639.31	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 200 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-4-3-1	011302001035	吊顶天棚	1. C8钢筋吊杆, 双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨, 间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨, 间距400 4. 双层9.5mm厚石膏板 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算, 斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点DT-0.06 8. 安装: 完成一切材料供应及施工工序, 综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等, 综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	19.59	138.44	2712.04	0	
7-4-3-2	011407002032	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-402白色防水乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	21.99	72.65	1597.57	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 201 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-4-3-3	011304001016	灯槽02	1.灯槽尺寸: 20*100mm 2. 双层9.5石膏板 3. 12mm厚阻燃基层板 封边单价综合考虑 4. 详见节点DT-0.06/4 5. 安装: 完成一切材料供应及施工工序; 6. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m	15.76	20.92	329.7	0	
7-5		副总办公室、投资管理中心负责人办公室、交易室、中小会议室、副总办公室、投资室、财务室、入资室、档案间及储藏间					101306.70	0	
7-5-1		楼地面					47168.62	0	
7-5-1-1	011104001011	地毯楼地面	1. 3mm地毯, 成品勾缝剂填缝 (CA-902 PVC 编织地毯500*500) 2. 专用粘结剂 3. 收边金属嵌条 4. 龙骨: 成品支架 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	125.59	350.9	44069.53	0	
7-5-1-2	011103001008	橡胶板楼地面	1. 3mm厚塑胶地板, 成品勾缝剂填缝 (SP-803 仿水磨石塑胶地板) 2. 专用胶粘贴 3. 成品网络地板 4. 成品支架 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	3.07	381.75	1171.97	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 202 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-5-1-3	011105006026	金属踢脚线	1. 1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢) 2. 踢脚高度40mm 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m	80.23	24.02	1927.12	0	
7-5-2		天花					31036.79	0	
7-5-2-1	011302001036	吊顶天棚	1. C8钢筋吊杆, 双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨, 间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨, 间距400 4. 双层9.5mm厚石膏板 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算, 斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点节点 8. 安装: 完成一切材料供应及施工工序, 综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等, 综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	127.21	138.44	17610.95	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 203 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-5-2-2	011407002033	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-401白色无机乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	172.86	72.65	12558.28	0	
7-5-2-3	011304001017	灯槽02	1灯槽尺寸: 20*100mm 2. 双层9.5石膏板 3. 12mm厚阻燃基层板封边单价综合考虑 4. 详见节点DT-0.06/3 5. 安装: 完成一切材料供应及施工工序; 6. 具体要求详见招标文件、图纸及规范要求, 满足设计要求。	m	11.94	72.66	867.56	0	
7-5-3		墙面					23101.29	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 204 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-5-3-1	011207001063	墙面装饰板-（包柱）	1. 15厚白色烤漆板（WD-302 白色烤漆板） 2. 9mm阻燃基层板 3. 成品干挂镀锌构件连接固定 4. 龙骨:U型龙骨夹@600，膨胀螺丝固定预埋钢材，钢材防火、防腐、防锈处理，以及其他一切所需之辅材及附件等 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 结算工程量按面层投影面积计算 7. 含建筑物超高增加费	m2	4.51	421.44	1900.69	0	
7-5-3-2	011407001031	墙面喷刷涂料-（包管）	(1) 无机涂料一底两面(PT-401 白色涂料) (2) 双层9.5mm厚防水石膏板 (2) 成品干挂镀锌构件连接固定 (3) 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件，金属挂件，膨胀螺丝固定预埋钢材，钢材防火、防腐、防锈处理，以及其他一切所需之辅材及附件等 (4) 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (5) 结算工程量按面层投影面积计算 (6) 含建筑物超高增加费	m2	10.93	136.64	1493.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 205 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-5-3-3	011207001064	墙面装饰板	(1)10厚木饰板（WD-301 木饰面） (2)9mm阻燃基层板 (2)成品干挂镀锌构件连接固定 (3)龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 (4)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (5)结算工程量按面层投影面积计算 (6)含建筑物超高增加费	m2	27.05	480.19	12989.14	0	
7-5-3-4	011207001065	墙面灯槽	1. 灯槽尺寸:30*40mm 2. 9mm阻燃夹板 3. 详见节点DT-0.06/4 4. 安装:完成一切材料供应及施工工序; 5. 具体要求详见招标文件、图纸及规范要求,满足设计要求。	m	6.2	4.65	28.83	0	
7-5-3-5	011407001032	墙面喷刷涂料（轻钢龙骨隔墙）	(1)无机涂料一底两面(PT-401 白色涂料) (2)满刮2道耐水腻子,耐水腻子磨平 (3)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (4)结算工程量按面层投影面积计算 (5)含建筑物超高增加费	m2	153.21	43.66	6689.15	0	
7-6		公共办公区、走道、茶水间					115495.34	0	
7-6-1		楼地面					74831.71	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 206 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-6-1-1	011104001012	地毯楼地面	1. 3mm地毯, 成品勾缝剂填缝 (CA-901 PVC 编织地毯500*500) 2. 专用粘结剂 3. 收边金属嵌条 4. 龙骨: 成品支架 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	103.03	364.55	37559.59	0	
7-6-1-2	011103001009	橡胶板楼地面	1. 3mm厚塑胶地板, 成品勾缝剂填缝 (SP-803 仿水磨石塑胶地板) 2. 专用胶粘贴 3. 成品网络地板 4. 成品支架 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	91.01	381.74	34742.16	0	
7-6-1-3	011103001010	橡胶板楼地面 (台阶)	1. 3mm厚塑胶地板, 成品勾缝剂填缝 (SP-803 仿水磨石塑胶地板) 2. 专用胶粘贴 3. 成品网络地板 4. 成品支架 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	1.48	388.35	574.76	0	
7-6-1-4	010904001012	楼(地)面防水	1. 2mmJS防水层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	2	70.3	140.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 207 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-6-1-5	011102003016	换填垫层	1. 100mm厚陶粒混凝土回填层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	2	61.12	122.24	0	
7-6-1-6	011105006027	金属踢脚线	1. 1.2mm不锈钢(MT-509-枪灰色不锈钢) 2. 踢脚高度40mm 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m	41.52	40.76	1692.36	0	
7-6-2		天花					21719.96	0	
7-6-2-1	011302001037	吊顶天棚	1. C8钢筋吊杆,双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨,间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨,间距400 4. 双层9.5mm厚石膏板 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算,斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点节点 8. 安装:完成一切材料供应及施工工序,综合考虑检修口.开孔.风口刷黑.凹槽等,综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件.图纸及规范要求,满足设计要求。	m2	100.85	138.44	13961.67	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 208 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-6-2-2	011407002034	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-401白色无机乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	106.79	72.65	7758.29	0	
7-6-3		墙面					18943.67	0	
7-6-3-1	011407001033	墙面喷刷涂料-(包管)	(1) 无机涂料一底两面(PT-401 白色涂料) (2) 双层9.5mm厚防水石膏板 (2) 成品干挂镀锌构件连接固定 (3) 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件, 金属挂件, 膨胀螺丝固定预埋钢材, 钢材防火、防腐、防锈处理, 以及其他一切所需之辅材及附件等 (4) 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (5) 结算工程量按面层投影面积计算 (6) 含建筑物超高增加费	m2	9.46	136.64	1292.61	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 209 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-6-3-2	011407001034	墙面喷刷涂料(非轻钢龙骨隔墙)	1. 无机涂料一底两面(PT-401 白色涂料) 2. 3mm厚腻子刮平(分刮2道) 3. 2mm厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 16mm厚1:3水泥石膏砂浆抹平 5. 8mm厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 界面剂一道甩毛 7. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 8. 结算工程量按面层投影面积计算 9. 含建筑物超高增加费	m2	25.93	99.92	2590.93	0	
7-6-3-3	011407001035	墙面喷刷涂料(轻钢龙骨隔墙)	(1)无机涂料一底两面(PT-401 白色涂料) (2)满刮2道耐水腻子,耐水腻子磨平 (3)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (4)结算工程量按面层投影面积计算 (5)含建筑物超高增加费	m2	85.32	43.66	3725.07	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 210 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-6-3-4	011207001066	墙面装饰板	(1)10厚木饰板（WD-301 木饰面） (2)9mm阻燃基层板 (2)成品干挂镀锌构件连接固定 (3)龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 (4)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (5)结算工程量按面层投影面积计算 (6)含建筑物超高增加费	m2	17.45	480.2	8379.49	0	
7-6-3-5	010903002012	墙面涂膜防水	1.2mm JS防水层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	4.39	80.51	353.44	0	
7-6-3-6	011207001067	门头	1. 1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢) 2. 成品干挂镀锌构件连接固定 3. 龙骨:U型龙骨夹@400, C50副龙骨@400、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 结算工程量按面层投影面积计算 6. 含建筑物超高增加费	m2	1.04	527.64	548.75	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 211 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-6-3-7	011207001068	墙面装饰板	(1)10厚白色红岩防撞板（WD-305 白色红岩防撞板） (2)9mm阻燃基层板 (2)成品干挂镀锌构件连接固定 (3)龙骨:钢骨架龙骨（角钢、槽钢、钢板等）、含金属连接件，金属挂件，膨胀螺丝固定预埋钢材，钢材防火、防腐、防锈处理，以及其他一切所需之辅材及附件等 (4)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (5)结算工程量按面层投影面积计算 (6)含建筑物超高增加费	m2	6.2	331.19	2053.38	0	
7-7		前室					6881.77	0	
7-7-1		楼地面					1583.35	0	
7-7-1-1	010201001029	块料地面	1. 9mm厚瓷砖铺贴, 成品勾缝剂填缝（CT-201 防滑地砖 600*1200*9mm） 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 32mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 含建筑物超高增加费	m2	6.27	196.95	1234.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 212 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-7-1-2	011108001019	石材零星项目	1. 20mm门槛石, 六面做防护, 表面结晶镜面, 两端防水砂浆灌缝(ST-007 塞浦路斯灰) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 22mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 含收口及磨边处理等所有工作 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	0.26	619.67	161.11	0	
7-7-1-3	011105006028	金属踢脚线	1. 1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢) 2. 踢脚高度40mm 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m	7.8	24.02	187.36	0	
7-7-2		天花					1323.60	0	
7-7-2-1	011302001038	吊顶天棚	1. C8钢筋吊杆, 双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨, 间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨, 间距400 4. 双层9.5mm厚石膏板 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算, 斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点DT-0.06 8. 安装: 完成一切材料供应及施工工序, 综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等, 综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	6.27	138.44	868.02	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 213 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-7-2-2	011407002035	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-402 白色防水乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	6.27	72.66	455.58	0	
7-7-3		墙面					3974.82	0	
7-7-3-1	011407001036	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料一底两面(PT-401 白色涂料) 2. 3mm厚腻子刮平(分刮2道) 3. 2mm厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 16mm厚1:3水泥石膏砂浆抹平 5. 8mm厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 界面剂一道甩毛 7. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 8. 结算工程量按面层投影面积计算 9. 含建筑物超高增加费	m2	39.78	99.92	3974.82	0	
7-8		露台					24797.74	0	
7-8-1		楼地面					23507.77	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 214 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-8-1-1	010201001030	块料地面	1. 9mm厚瓷砖铺贴,成品勾缝剂填缝 (CT-205 600*300*9mm仿古砖) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 22mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m3	90.84	181.61	16497.45	0	
7-8-1-2	011102003017	换填垫层	1. 100mm厚陶粒混凝土回填层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	9.08	61.26	556.24	0	
7-8-1-3	010904001013	楼(地)面防水	1. 2mmJS防水层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	90.84	70.29	6385.14	0	
7-8-1-4	011105006029	金属踢脚线	1. 1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢) 2. 踢脚高度40mm 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m	2.87	24.02	68.94	0	
7-8-2		墙面					1289.97	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 215 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-8-2-1	011407001037	墙面喷刷涂料(非轻钢龙骨隔墙)	1. 无机涂料一底两面(PT-401 白色涂料) 2. 3mm厚腻子刮平(分刮2道) 3. 2mm厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 16mm厚1:3水泥石膏砂浆抹平 5. 8mm厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 界面剂一道甩毛 7. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 8. 结算工程量按面层投影面积计算 9. 含建筑物超高增加费	m2	12.91	99.92	1289.97	0	
7-9		窗帘造型					2999.64	0	
7-9-1	010810002006	木窗帘盒	1. 综合考虑窗帘盒造型 2. 双层9.5厚石膏板、9.5石膏板+12厚阻燃夹板 3. 封边材料及龙骨单价综合考虑 4. 详见节点DT-0.07/01/02 5. 安装:完成一切材料供应及施工工序; 6. 具体要求详见招标文件、图纸及规范要求,满足设计要求。	m	74.86	40.07	2999.64	0	
7-10		门窗					110976.86	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 216 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-10-1	010801001018	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:木色门带套 2. 门扇:木饰面WD-301 3. 门扇阻燃夹板 4. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 5. 参阅图纸:门表大样图SNS-MX-04 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	28.16	1194.47	33636.28	0	
7-10-2	010801001019	暗门	1. 门代号及洞口尺寸:暗门 2. 门扇:WD-310 仿布纹红岩防撞板 3. 9mm阻燃基层板 4. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 5. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 6. 参阅图纸:总部总控节点 7. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 8. 含建筑物超高增加费	m2	2.63	506.24	1331.41	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 217 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-10-3	010801001020	玻璃隔断	1. 玻璃隔断 2. 门扇:6mm钢化安全玻璃+25mm优质铝百叶+6mm钢化安全玻璃 3. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 4. 电动开关系统 5. 参阅图纸:门表大样图SNS-MX-04 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	82.43	590.83	48702.12	0	
7-10-4	010802001018	防火门(2-9层电梯厅)	1. 门代号及洞口尺寸:电梯厅防火门 2. 尺寸:1600*3100 3. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 4. 材质为金属饰面,一侧门合页为180°开启,与墙体嵌入式常开防火门 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	4.96	4798.15	23798.82	0	
7-10-5	010802001019	防火门	1. 门代号及洞口尺寸:乙级钢质防火门 2. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m2	2.3	778.07	1789.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 218 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-10-6	010802001020	防火门	1. 门代号及洞口尺寸:丙级钢质防火门 2. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m2	2.52	682.01	1718.67	0	
8		八层					478042.97	0	
8-1		拆除工程					5475.47	0	
8-1-1	011601001008	砖砌体拆除	1. 原建筑墙体拆除 2. 含二次结构, 排污管, 换气立管, 水管等 3. 含垃圾清理及弃置, 弃置点和运距由投标人自行考虑 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 含建筑物超高增加费	m3	14.18	386.14	5475.47	0	
8-2		隔墙工程					44896.61	0	
8-2-1	010402001014	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:(轻质砖墙) 2. 墙体厚度:100mm 3. 砂浆强度等级:所用砂浆等级不应低于M7.5 4. 含砌体拉结筋、植筋(钢筋及人工)的所有费用, 不单独记取费用 5. 墙体高度:综合考虑 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m3	7.67	756.51	5802.43	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 219 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-2-2	010402001015	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:(轻质砖墙) 2. 墙体类型:200mm 3. 砂浆强度等级:所用砂浆等级不应低于M7.5 4. 含砌体拉结筋、植筋(钢筋及人工)的所有费用,不单独记取费用 5. 墙体高度:综合考虑 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m3	10.83	696.52	7543.31	0	
8-2-3	010401003003	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:砖墙 2. 墙体类型:卫生间抬高区域砖墙 3. 砂浆强度等级:所用砂浆等级不应低于M7.5 4. 含砌体拉结筋、植筋(钢筋及人工)的所有费用,不单独记取费用 5. 墙体高度:综合考虑 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m3	0.13	1111.77	144.53	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 220 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-2-4	011210006007	轻钢龙骨隔墙	1. 墙体厚度综合考虑 2. 双面9.5mm厚石膏板 3. 满填防火岩棉(容重≥50kg/m³) 4. 75型隔墙轻钢U型, 75型隔墙轻钢C型龙骨@600龙骨金属连接件, 金属挂件, 膨胀螺丝固定预埋钢材, 钢材防火、防腐、防锈处理, 以及其他一切所需之辅材及附件等 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	146.84	149.79	21995.16	0	
8-2-5	010507007003	茶水间地梁	1. 部位:茶水间地梁 2. 混凝土强度:C20 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m3	0.04	748.45	29.94	0	
8-2-6	010503004008	圈梁	1. 部位:圈梁 2. 混凝土强度:C20 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m3	0.75	816.96	612.72	0	
8-2-7	010502002008	构造柱	1. 部位:构造柱 2. 混凝土强度:C20 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m3	3.6	822.79	2962.04	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 221 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-2-8	010507007004	卫生间反坎	1. 部位:卫生间反坎 2. 混凝土强度:C20 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m3	1.85	748.49	1384.71	0	
8-2-9	010607005008	砌块墙钢丝网加固	1. 墙与柱子交接处应设拉结钢筋网片,沿高度每0.6m设6钢筋网片,伸入墙内不小于700mm~1000mm,后置拉结筋的锚固长度不小于60mm 2. 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	108	14.43	1558.44	0	
8-2-10	010515001022	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢筋 HRB400EΦ12-14 2. 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.37	5645.06	2088.67	0	
8-2-11	010515001023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢筋 HRB400EΦ10及以下 2. 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.06	5961.86	357.71	0	
8-2-12	010515001024	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢筋 HRB400EΦ10及以下箍筋 2. 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.06	6949.18	416.95	0	
8-3		电梯厅					19504.67	0	
8-3-1		楼地面					4406.03	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 222 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-3-1-1	010201001031	块料地面	1. 9mm厚瓷砖铺贴,成品勾缝剂填缝 (CT-203 灰色地砖 600*1200*9mm) 2. 瓷砖/石材专用粘接剂 3. 细石混凝土找平层 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 含建筑物超高增加费	m3	18.96	196.54	3726.4	0	
8-3-1-2	011108001020	石材零星项目	1. 20mm门槛石,六面做防护,表面结晶镜面,两端防水砂浆灌缝(ST-107 塞浦路斯灰) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 22mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 含收口及磨边处理等所有工作 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	0.57	619.65	353.2	0	
8-3-1-3	011105006030	金属踢脚线	1. 1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢) 2. 踢脚高度40mm 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m	13.59	24.02	326.43	0	
8-3-2		天花					4002.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 223 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-3-2-1	011302001039	吊顶天棚	1. C8钢筋吊杆, 双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨, 间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨, 间距400 4. 双层9.5mm厚石膏板 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算, 斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点节点 8. 安装: 完成一切材料供应及施工工序, 综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等, 综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	18.96	138.44	2624.82	0	
8-3-2-2	011407002036	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-401白色无机乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	18.96	72.65	1377.44	0	
8-3-3		墙面					11096.38	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 224 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-3-3-1	011207001069	墙面装饰板	(1)10厚白色红岩防撞板（WD-305 白色红岩防撞板） (2)9mm阻燃基层板 (2)成品干挂镀锌构件连接固定 (3)龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 (4)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (5)结算工程量按面层投影面积计算 (6)含建筑物超高增加费	m2	14.65	331.19	4851.93	0	
8-3-3-2	011207001070	门头	1. 1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢) 2. 成品干挂镀锌构件连接固定 3. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 结算工程量按面层投影面积计算 6. 含建筑物超高增加费	m2	1	527.64	527.64	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 225 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-3-3-3	011207001071	墙面装饰板	1. 20mm亚克力板 (SP-802 透明亚克力) 2. 成品干挂镀锌构件连接固定 3. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 结算工程量按面层投影面积计算 6. 含建筑物超高增加费	m2	3.29	304.13	1000.59	0	
8-3-3-4	011207001072	玻璃墙面	1. 8mm烤漆玻璃 (GL-603 烤漆玻璃) 2. 成品干挂镀锌构件连接固定 3. 龙骨:U型龙骨夹@400, C50副龙骨@400、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 结算工程量按面层投影面积计算 6. 含建筑物超高增加费	m2	14.7	313.83	4613.3	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 226 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-3-3-5	011407001038	墙面喷刷涂料(非轻钢龙骨隔墙)	1. 无机涂料一底两面 (PT-401 白色涂料) 2. 3mm厚腻子刮平(分刮2道) 3. 2mm厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 16mm厚1:3水泥石膏砂浆抹平 5. 8mm厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 界面剂一道甩毛 7. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 8. 结算工程量按面层投影面积计算 9. 含建筑物超高增加费	m2	1.03	99.92	102.92	0	
8-4		男卫女卫、清洁间					62626.52	0	
8-4-1		楼地面					7256.26	0	
8-4-1-1	010201001032	块料地面	1. 9mm厚瓷砖铺贴,成品勾缝剂填缝 (CT-201 防滑地砖 600*1200*9mm) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 22mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	19.29	181.61	3503.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 227 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-4-1-2	010201001033	块料地面（抬高处）	1. 9mm厚瓷砖铺贴,成品勾缝剂填缝（CT-201 防滑地砖 600*1200*9mm） 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 4. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5. 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 6. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 7. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 8. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 9. 含建筑物超高增加费	m2	5.98	270.58	1618.07	0	
8-4-1-3	011102003018	换填垫层	1. 100mm厚陶粒混凝土回填层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	0.5	61.09	30.55	0	
8-4-1-4	011102003019	换填垫层	1. 40mm厚陶粒混凝土回填层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	0.77	23.8	18.33	0	
8-4-1-5	010904001014	楼(地)面防水	1. 2mmJS防水层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	24.3	70.29	1708.05	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 228 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-4-1-6	011108001021	石材零星项目	1. 20mm门槛石, 六面做防护, 表面结晶镜面, 两端防水砂浆灌缝 (ST-007 塞浦路斯灰) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 22mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 含收口及磨边处理等所有工作 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	0.61	619.67	378	0	
8-4-2		墙面					50730.95	0	
8-4-2-1	011204003009	块料墙面	1. 9mm厚瓷砖铺贴, 成品勾缝剂填缝 (CT-202 瓷砖 600*1200*9mm) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 28mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道甩毛 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	83.8	206.87	17335.71	0	
8-4-2-2	010903002013	墙面涂膜防水	1. 2mm JS防水层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	55.48	80.5	4466.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 229 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-4-2-3	011210001013	成品隔断	(1)高度:综合考虑,含隔断门 (2)隔断材料品种、规格、颜色:20mm成品抗倍特板隔断;防水防潮 (3)五金配件:含全套五金配件 (4)含底部金属等综合考虑 (5)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (6)含建筑物超高增加费	m2	34.71	824.81	28629.16	0	
8-4-2-4	011210001014	成品隔断	(1)高度:综合考虑,含隔断门 (2)隔断材料品种、规格、颜色:1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢)基层夹板小便池隔断;防水防潮 (3)五金配件:含全套五金配件 (4)含底部金属等综合考虑 (5)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (6)含建筑物超高增加费	m2	0.64	468.66	299.94	0	
8-4-3		天花					4639.31	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 230 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-4-3-1	011302001040	吊顶天棚	1. C8钢筋吊杆, 双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨, 间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨, 间距400 4. 双层9.5mm厚石膏板 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算, 斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点DT-0.06 8. 安装: 完成一切材料供应及施工工序, 综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等, 综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	19.59	138.44	2712.04	0	
8-4-3-2	011407002037	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-402白色防水乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	21.99	72.65	1597.57	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 231 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-4-3-3	011304001018	灯槽02	1灯槽尺寸: 20*100mm 2. 双层9.5石膏板 3. 12mm厚阻燃基层板 封边单价综合考虑 4. 详见节点DT-0.06/4 5. 安装: 完成一切材料供应及施工工序; 6. 具体要求详见招标文件、图纸及规范要求, 满足设计要求。	m	15.76	20.92	329.7	0	
8-5		副总办公室、薪酬办公室、共享服务保障中心负责人、风控合规中心负责人、纪检办公室					78109.89	0	
8-5-1		楼地面					36590.35	0	
8-5-1-1	011104001013	地毯楼地面	1. 3mm地毯, 成品勾缝剂填缝 (CA-902 PVC 编织地毯500*500) 2. 专用粘结剂 3. 收边金属嵌条 4. 龙骨: 成品支架 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	101.91	350.9	35760.22	0	
8-5-1-2	011105006031	金属踢脚线	1. 1.2mm不锈钢 (MT-501-枪灰色不锈钢) 2. 踢脚高度40mm 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m	34.56	24.02	830.13	0	
8-5-2		天花					21116.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 232 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-5-2-1	011302001041	吊顶天棚	1. C8钢筋吊杆, 双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨, 间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨, 间距400 4. 双层9.5mm厚石膏板 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算, 斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点DT-0.06 8. 安装: 完成一切材料供应及施工工序, 综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等, 综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	99.86	138.44	13824.62	0	
8-5-2-2	011407002038	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-401白色无机乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	99.86	72.65	7254.83	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 233 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-5-2-3	011304001019	灯槽	1灯槽尺寸: 40*130mm 2. 双层9.5石膏板 3. 12mm厚阻燃基层板 封边单价综合考虑 4. 详见节点DS-201-2/1 5. 安装: 完成一切材料供应及施工工序; 6. 具体要求详见招标文件、图纸及规范要求, 满足设计要求。	m	4.16	8.92	37.11	0	
8-5-3		墙面					20402.98	0	
8-5-3-1	011407001039	墙面喷刷涂料(轻钢龙骨隔墙)	(1)无机涂料一底两面(PT-401 白色涂料) (2)满刮2道耐水腻子,耐水腻子磨平 (3)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (4)结算工程量按面层投影面积计算 (5)含建筑物超高增加费	m2	58.73	43.66	2564.15	0	
8-5-3-2	011407001040	墙面喷刷涂料(非轻钢龙骨隔墙)	1. 无机涂料一底两面(PT-401 白色涂料) 2. 3mm厚腻子刮平(分刮2道) 3. 2mm厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 16mm厚1:3水泥石膏砂浆抹平 5. 8mm厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 界面剂一道甩毛 7. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 8. 结算工程量按面层投影面积计算 9. 含建筑物超高增加费	m2	12.66	99.92	1264.99	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 234 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-5-3-3	011207001073	墙面装饰板-（包柱）	1. 15厚白色烤漆板（WD-302 白色烤漆板） 2. 9mm阻燃基层板 3. 成品干挂镀锌构件连接固定 4. 龙骨:U型龙骨夹@600，膨胀螺丝固定预埋钢材，钢材防火、防腐、防锈处理，以及其他一切所需之辅材及附件等 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 结算工程量按面层投影面积计算 7. 含建筑物超高增加费	m2	5.92	421.44	2494.92	0	
8-5-3-4	011207001074	墙面装饰板-（包管）	1. 15厚白色烤漆板（WD-302 白色烤漆板） 2. 9mm阻燃基层板 3. 成品干挂镀锌构件连接固定 4. 龙骨:U型龙骨夹@600，膨胀螺丝固定预埋钢材，钢材防火、防腐、防锈处理，以及其他一切所需之辅材及附件等 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 结算工程量按面层投影面积计算 7. 含建筑物超高增加费	m2	3.24	482.15	1562.17	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 235 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-5-3-5	011207001075	墙面装饰板	1. 10厚木饰板(WD-301 木饰面) 2. 9mm阻燃基层板 3. 成品干挂镀锌构件连接固定 4. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 结算工程量按面层投影面积计算 7. 含建筑物超高增加费	m2	15.87	480.19	7620.62	0	
8-5-3-6	011207001076	墙面灯槽	1. 灯槽尺寸:30*40mm 2. 9mm阻燃夹板 3. 详见节点DT-0.06/4 4. 安装:完成一切材料供应及施工工序; 5. 具体要求详见招标文件、图纸及规范要求,满足设计要求。	m	6.2	4.65	28.83	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 236 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-5-3-7	011207001077	墙面装饰板	(1) 15厚仿布纹蜂巢板 (WD-303 仿布纹蜂巢板) (2) 9mm阻燃基层板 (2) 成品干挂镀锌构件连接固定 (3) 龙骨:钢骨架龙骨 (角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件, 金属挂件, 膨胀螺丝固定预埋钢材, 钢材防火、防腐、防锈处理, 以及其他一切所需之辅材及附件等 (4) 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (5) 结算工程量按面层投影面积计算 (6) 含建筑物超高增加费	m2	13.64	356.84	4867.3	0	
8-6		公共办公区、走道、茶水间、档案间及储藏间					154468.89	0	
8-6-1		楼地面					93085.25	0	
8-6-1-1	011104001014	地毯楼地面	1. 3mm地毯, 成品勾缝剂填缝 (CA-902 PVC 编织地毯500*500) 2. 专用粘结剂 3. 收边金属嵌条 4. 龙骨: 成品支架 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	157.49	350.9	55263.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 237 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-6-1-2	011103001011	橡胶板楼地面	1. 3mm厚塑胶地板,成品勾缝剂填缝 (SP-803 深灰色塑胶地板) 2. 专用胶粘贴 3. 成品网络地板 4. 成品支架 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	84.66	381.74	32318.11	0	
8-6-1-3	010904001015	楼(地)面防水	1. 2mm JS防水层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	53.38	70.29	3752.08	0	
8-6-1-4	011102003020	换填垫层	1. 100mm厚陶粒混凝土回填层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	0.54	56.57	30.55	0	
8-6-1-5	011105006032	金属踢脚线	1. 1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢) 2. 踢脚高度40mm 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m	71.66	24.02	1721.27	0	
8-6-2		天花					44393.33	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 238 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-6-2-1	011302001042	吊顶天棚（包含侧板）	1. C8钢筋吊杆, 双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨, 间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨, 间距400 4. 双层9.5mm厚石膏板(侧面18mm厚阻燃基层板) 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算, 斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点DT-0.06 8. 安装: 完成一切材料供应及施工工序, 综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等, 综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	151.77	183.45	27842.21	0	
8-6-2-2	011407002039	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-401白色无机乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	227.82	72.65	16551.12	0	
8-6-3		墙面					16990.31	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 239 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-6-3-1	011407001041	墙面喷刷涂料-（包管）	(1) 无机涂料一底两面 (PT-401 白色涂料) (2) 双层9.5mm厚防水石膏板 (2) 成品干挂镀锌构件连接固定 (3) 龙骨:钢骨架龙骨 (角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件, 金属挂件, 膨胀螺丝固定预埋钢材, 钢材防火、防腐、防锈处理, 以及其他一切所需之辅材及附件等 (4) 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (5) 结算工程量按面层投影面积计算 (6) 含建筑物超高增加费	m2	9.46	136.64	1292.61	0	
8-6-3-2	011407001042	墙面喷刷涂料（轻钢龙骨隔墙）	(1) 无机涂料一底两面 (PT-401 白色涂料) (2) 满刮2道耐水腻子, 耐水腻子磨平 (3) 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (4) 结算工程量按面层投影面积计算 (5) 含建筑物超高增加费	m2	176.62	43.66	7711.23	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 240 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-6-3-3	011407001043	墙面喷刷涂料(非轻钢龙骨隔墙)	1. 无机涂料一底两面(PT-401 白色涂料) 2. 3mm厚腻子刮平(分刮2道) 3. 2mm厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 16mm厚1:3水泥石膏砂浆抹平 5. 8mm厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 界面剂一道甩毛 7. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 8. 结算工程量按面层投影面积计算 9. 含建筑物超高增加费	m2	25.93	99.92	2590.93	0	
8-6-3-4	011207001078	门头	1. 1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢) 2. 成品干挂镀锌构件连接固定 3. 龙骨:U型龙骨夹@400, C50副龙骨@400、含金属连接件, 金属挂件, 膨胀螺丝固定预埋钢材, 钢材防火、防腐、防锈处理, 以及其他一切所需之辅材及附件等 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 结算工程量按面层投影面积计算 6. 含建筑物超高增加费	m2	1.04	527.64	548.75	0	
8-6-3-5	010903002014	墙面涂膜防水	1. 2mm JS防水层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	11.25	80.5	905.63	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 241 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-6-3-6	011207001079	墙面装饰板	(1)10厚白色红岩防撞板（WD-305 白色红岩防撞板） (2)9mm阻燃基层板 (2)成品干挂镀锌构件连接固定 (3)龙骨:钢骨架龙骨（角钢、槽钢、钢板等）、含金属连接件，金属挂件，膨胀螺丝固定预埋钢材，钢材防火、防腐、防锈处理，以及其他一切所需之辅材及附件等 (4)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (5)结算工程量按面层投影面积计算 (6)含建筑物超高增加费	m2	11.9	331.19	3941.16	0	
8-7		前室					6881.77	0	
8-7-1		楼地面					1583.35	0	
8-7-1-1	010201001034	块料地面	1. 9mm厚瓷砖铺贴, 成品勾缝剂填缝（CT-201 防滑地砖 600*1200*9mm） 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 32mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 含建筑物超高增加费	m2	6.27	196.95	1234.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 242 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-7-1-2	011108001022	石材零星项目	1. 20mm门槛石, 六面做防护, 表面结晶镜面, 两端防水砂浆灌缝(ST-007 塞浦路斯灰) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 22mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 含收口及磨边处理等所有工作 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	0.26	619.67	161.11	0	
8-7-1-3	011105006033	金属踢脚线	1. 1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢) 2. 踢脚高度40mm 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m	7.8	24.02	187.36	0	
8-7-2		天花					1323.60	0	
8-7-2-1	011302001043	吊顶天棚	1. C8钢筋吊杆, 双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨, 间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨, 间距400 4. 双层9.5mm厚石膏板 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算, 斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点DT-0.06 8. 安装: 完成一切材料供应及施工工序, 综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等, 综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	6.27	138.44	868.02	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 243 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-7-2-2	011407002040	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-402 白色防水乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	6.27	72.66	455.58	0	
8-7-3		墙面					3974.82	0	
8-7-3-1	011407001044	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料一底两面(PT-401 白色涂料) 2. 3mm厚腻子刮平(分刮2道) 3. 2mm厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 16mm厚1:3水泥石膏砂浆抹平 5. 8mm厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 界面剂一道甩毛 7. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 8. 结算工程量按面层投影面积计算 9. 含建筑物超高增加费	m2	39.78	99.92	3974.82	0	
8-8		柜体					19760.02	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段:2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 244 页, 共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-8-1	011501013038	茶水间低柜	1. 清单工程量按照柜体立面投影面积计量 2. 截面尺寸:2650*600*850mm 3. 面层:木饰面WD-301+20mmST-105白色大理石 4. 柜门:详DT5.03-01 5. 基层板:阻燃夹板基层 6. 龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 7. 五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 8. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 9. 含建筑物超高增加费	m2	2.25	1364.79	3070.78	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 245 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-8-2	011501013039	茶水间墙柜	(1)清单工程量按照柜体立面投影面积计量 (2)截面尺寸:2000*600*3100mm (3)面层:木饰面WD-301 (4)柜门:详DT-5.05-02 (5)基层板:阻燃夹板基层 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	6.2	1364.79	8461.7	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 246 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-8-3	011501013040	女卫吊柜	(1)清单工程量按照柜体立面投影面积计量 (2)截面尺寸:2300*1100*155mm (3)面层:木饰面WD-301+1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢)+8mmGL-604银镜 (4)柜门:详DT-0.16-03 (5)基层板:阻燃夹板基层 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	2.53	1127.91	2853.61	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段:2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 247 页, 共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-8-4	011501013041	女卫底柜	(1)清单工程量按照柜体立面投影面积计量 (2)截面尺寸:2300*650*600mm (3)面层:20mmST-105白色大理石+木饰面WD-301 (4)柜门:详DT-0.16-03 (5)基层板:阻燃夹板基层 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	1.38	1364.77	1883.38	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段:2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 248 页, 共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-8-5	011501013042	男卫吊柜	(1)清单工程量按照柜体立面投影面积计算 (2)截面尺寸:1640*1100*155mm (3)面层:10mm木饰面板 WD-301木饰面 1220*2440*10mm +1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢)+8mmGL-604银镜 (4)柜门:详DT-0.16-03 (5)基层板:阻燃夹板基层 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	1.8	1127.91	2030.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段:2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 249 页, 共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-8-6	011501013043	男卫底柜	(1)清单工程量按照柜体立面投影面积计量 (2)截面尺寸:1640*650*600mm (3)面层:20mmST-105白色大理石+木饰面WD-301 (4)柜门:详DT-0.16-03 (5)基层板:阻燃夹板基层 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	1.07	1364.78	1460.31	0	
8-9		门窗					83932.16	0	
8-9-1	010801001021	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:木色门带套 2. 门扇:木饰面WD-301 3. 门扇阻燃夹板 4. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 5. 参阅图纸:门表大样图SNS-MX-04 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	23.36	1194.47	27902.82	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 250 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-9-2	010801001022	暗门	1. 门代号及洞口尺寸:暗门 2. 门扇:WD-310 仿布纹红岩防撞板 3. 9mm阻燃基层板 4. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 5. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 6. 参阅图纸:总部总控节点 7. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 8. 含建筑物超高增加费	m2	2.63	506.24	1331.41	0	
8-9-3	010801001023	玻璃隔断	1. 玻璃隔断 2. 门扇:6mm钢化安全玻璃+25mm优质铝百叶+6mm钢化安全玻璃 3. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 4. 电动开关系统 5. 参阅图纸:门表大样图SNS-MX-04 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	46.36	590.83	27390.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 251 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-9-4	010802001021	防火门(2-9层电梯厅)	1. 门代号及洞口尺寸:电梯厅防火门 2. 尺寸:1600*3100 3. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 4. 材质为金属饰面,一侧门合页为180°开启,与墙体嵌入式常开防火门 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	4.96	4798.15	23798.82	0	
8-9-5	010802001022	防火门	1. 门代号及洞口尺寸:乙级钢质防火门 2. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m2	2.3	778.07	1789.56	0	
8-9-6	010802001023	防火门	1. 门代号及洞口尺寸:丙级钢质防火门 2. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m2	2.52	682.01	1718.67	0	
8-10		窗帘造型					2386.97	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 252 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-10-1	010810002007	木窗帘盒	1. 综合考虑窗帘盒造型 2. 双层9.5厚石膏板、9.5石膏板+12厚阻燃夹板 3. 封边材料及龙骨单价综合考虑 4. 详见节点DT-0.07/01/02 5. 安装:完成一切材料供应及施工工序; 6. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m	59.57	40.07	2386.97	0	
9		九层					573995.95	0	
9-1		拆除工程					4425.05	0	
9-1-1	011601001009	砖砌体拆除	1. 原建筑墙体拆除 2. 含二次结构, 排污管, 换气立管, 水管等 3. 含垃圾清理及弃置, 弃置点和运距由投标人自行考虑 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 含建筑物超高增加费	m3	11.46	386.13	4425.05	0	
9-2		隔墙工程					52395.04	0	
9-2-1	010402001016	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:(轻质砖墙) 2. 墙体厚度:100mm 3. 砂浆强度等级:所用砂浆等级不应低于M7.5 4. 含砌体拉结筋、植筋(钢筋及人工)的所有费用, 不单独记取费用 5. 墙体高度:综合考虑 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m3	12.51	756.51	9463.94	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 253 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-2-2	010402001017	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:(轻质砖墙) 2. 墙体类型:200mm 3. 砂浆强度等级:所用砂浆等级不应低于M7.5 4. 含砌体拉结筋、植筋(钢筋及人工)的所有费用,不单独记取费用 5. 墙体高度:综合考虑 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m3	14.57	696.52	10148.30	0	
9-2-3	011210006008	轻钢龙骨隔墙	1. 墙体厚度综合考虑 2. 双面9.5mm厚石膏板 3. 满填防火岩棉(容重≥50kg/m³) 4. 75型隔墙轻钢U型,75型隔墙轻钢C型龙骨@600龙骨金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	158.27	149.79	23707.26	0	
9-2-4	010503004009	圈梁	1. 部位:圈梁 2. 混凝土强度:C20 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m3	1.06	816.96	865.98	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 254 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-2-5	010502002009	构造柱	1. 部位:构造柱 2. 混凝土强度:C20 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m3	3.78	822.79	3110.15	0	
9-2-6	010607005009	砌块墙钢丝网加固	1. 墙与柱子交接处应设拉结钢筋网片,沿高度每0.6m设6钢筋网片,伸入墙内不小于700mm~1000mm,后置拉结筋的锚固长度不小于60mm 2. 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	113.4	14.43	1636.36	0	
9-2-7	010515001025	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢筋 HRB400E Φ 12-14 2. 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.39	5645.06	2201.57	0	
9-2-8	010515001026	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢筋 HRB400E Φ 10及以内 2. 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.13	5961.82	775.04	0	
9-2-9	010515001027	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢筋 HRB400E Φ 10及以内箍筋 2. 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.07	6949.15	486.44	0	
9-3		电梯厅					19504.67	0	
9-3-1		楼地面					4406.03	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 255 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-3-1-1	010201001035	块料地面	1. 9mm厚瓷砖铺贴,成品勾缝剂填缝 (CT-203 灰色地砖 600*1200*9mm) 2. 瓷砖/石材专用粘接剂 3. 细石混凝土找平层 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 含建筑物超高增加费	m3	18.96	196.54	3726.4	0	
9-3-1-2	011108001023	石材零星项目	1. 20mm门槛石,六面做防护,表面结晶镜面,两端防水砂浆灌缝(ST-107 塞浦路斯灰) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 22mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 含收口及磨边处理等所有工作 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	0.57	619.65	353.2	0	
9-3-1-3	011105006034	金属踢脚线	1. 1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢) 2. 踢脚高度40mm 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m	13.59	24.02	326.43	0	
9-3-2		天花					4002.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 256 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-3-2-1	011302001044	吊顶天棚	1. C8钢筋吊杆, 双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨, 间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨, 间距400 4. 双层9.5mm厚石膏板 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算, 斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点节点 8. 安装: 完成一切材料供应及施工工序, 综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等, 综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	18.96	138.44	2624.82	0	
9-3-2-2	011407002041	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-401白色无机乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	18.96	72.65	1377.44	0	
9-3-3		墙面					11096.38	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 257 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-3-3-1	011207001080	墙面装饰板	(1)10厚白色红岩防撞板（WD-305 白色红岩防撞板） (2)9mm阻燃基层板 (2)成品干挂镀锌构件连接固定 (3)龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 (4)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (5)结算工程量按面层投影面积计算 (6)含建筑物超高增加费	m2	14.65	331.19	4851.93	0	
9-3-3-2	011207001081	门头	1. 1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢) 2. 成品干挂镀锌构件连接固定 3. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 结算工程量按面层投影面积计算 6. 含建筑物超高增加费	m2	1	527.64	527.64	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 258 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-3-3-3	011207001082	墙面装饰板	1. 20mm亚克力板 (SP-802 透明亚克力) 2. 成品干挂镀锌构件连接固定 3. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 结算工程量按面层投影面积计算 6. 含建筑物超高增加费	m2	3.29	304.13	1000.59	0	
9-3-3-4	011207001083	玻璃墙面	1. 8mm烤漆玻璃 (GL-603 烤漆玻璃) 2. 成品干挂镀锌构件连接固定 3. 龙骨:U型龙骨夹@400, C50副龙骨@400、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 结算工程量按面层投影面积计算 6. 含建筑物超高增加费	m2	14.7	313.83	4613.3	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 259 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-3-3-5	011407001045	墙面喷刷涂料(非轻钢龙骨隔墙)	1. 无机涂料一底两面(PT-401 白色涂料) 2. 3mm厚腻子刮平(分刮2道) 3. 2mm厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 16mm厚1:3水泥石膏砂浆抹平 5. 8mm厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 界面剂一道甩毛 7. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 8. 结算工程量按面层投影面积计算 9. 含建筑物超高增加费	m2	1.03	99.92	102.92	0	
9-4		男卫女卫、清洁间、行政洗手间、淋浴					51543.48	0	
9-4-1		楼地面					5992.55	0	
9-4-1-1	011108001024	石材零星项目	1. 20mm门槛石, 六面做防护, 表面结晶镜面, 两端防水砂浆灌缝(ST-007 塞浦路斯灰) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 22mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 含收口及磨边处理等所有工作 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	0.44	619.66	272.65	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 260 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-4-1-2	010201001036	块料地面	1. 9mm厚瓷砖铺贴,成品勾缝剂填缝 (CT-201 防滑地砖 600*1200*9mm) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 22mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	22.61	181.61	4106.2	0	
9-4-1-3	011102003021	换填垫层	1. 40mm厚陶粒混凝土回填层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	0.9	27.16	24.44	0	
9-4-1-4	010904001016	楼(地)面防水	1. 2mmJS防水层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	22.61	70.29	1589.26	0	
9-4-2		墙面					41038.83	0	
9-4-2-1	011204003010	块料墙面	1. 9mm厚瓷砖铺贴,成品勾缝剂填缝 (CT-202 瓷砖 600*1200*9mm) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 28mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道甩毛 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	123.86	206.87	25622.92	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 261 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-4-2-2	010903002015	墙面涂膜防水	1. 2mm JS防水层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	91.91	80.5	7398.76	0	
9-4-2-3	011210001015	成品隔断	(1) 高度:综合考虑,含隔断门 (2) 隔断材料品种、规格、颜色:20mm成品抗倍特板隔断;防水防潮 (3) 五金配件:含全套五金配件 (4) 含底部金属等综合考虑 (5) 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (6) 含建筑物超高增加费	m2	9.72	824.81	8017.15	0	
9-4-3		天花					4512.10	0	
9-4-3-1	011302001045	吊顶天棚	1. C8钢筋吊杆,双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨,间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨,间距400 4. 双层9.5mm厚石膏板 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算,斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点DT-0.06 8. 安装:完成一切材料供应及施工工序,综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等,综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求,满足设计要求。	m2	19.86	138.44	2749.42	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 262 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-4-3-2	011407002042	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-402白色防水乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	21.16	72.65	1537.27	0	
9-4-3-3	011304001020	灯槽02	1. 灯槽尺寸:20*100mm 2. 双层9.5石膏板 3. 详见节点DT-0.06/2 4. 安装:完成一切材料供应及施工工序; 5. 具体要求详见招标文件、图纸及规范要求, 满足设计要求。	m	10.78	20.91	225.41	0	
9-5		董事长/总经理办公室、主任办公室					107217.44	0	
9-5-1		楼地面					44510.16	0	
9-5-1-1	011104001015	地毯楼地面	1. 3mm地毯, 成品勾缝剂填缝 (CA-901 PVC编织地毯500*500) 2. 专用粘结剂 3. 收边金属嵌条 4. 成品网络地板 5. 龙骨:成品支架 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	109.05	361.06	39373.59	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 263 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-5-1-2	011103001012	橡胶板楼地面	1. 3mm厚塑胶地板,成品勾缝剂填缝 (SP-803 深灰色塑胶地板) 2. 专用胶粘贴 3. 成品网络地板 4. 成品支架 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	11.96	381.74	4565.61	0	
9-5-1-3	011105006035	金属踢脚线	1. 1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢) 2. 踢脚高度40mm 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m	23.77	24.02	570.96	0	
9-5-2		天花					27320.46	0	
9-5-2-1	011302001046	吊顶天棚	1. C8钢筋吊杆,双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨,间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨,间距400 4. 双层9.5mm厚石膏板 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算,斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点DT-0.06 8. 安装:完成一切材料供应及施工工序,综合考虑检修口.开孔.风口刷黑.凹槽等,综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件.图纸及规范要求,满足设计要求。	m2	11.96	138.44	1655.74	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 264 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-5-2-2	011302001047	吊顶天棚-跌级	1. C8钢筋吊杆, 双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨, 间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨, 间距400 4. 双层9mm厚石膏板 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算, 斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点DS-2.01/03 8. 安装: 完成一切材料供应及施工工序, 综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等, 综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	109.05	151.93	16567.97	0	
9-5-2-3	011407002043	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-405乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	121.01	72.65	8791.38	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 265 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-5-2-4	011304001021	灯槽02	1.灯槽尺寸: 40*130mm 2. 双层9.5石膏板 3. 详见节点DS-201-4 4. 安装: 完成一切材料供应及施工工序; 5. 具体要求详见招标文件、图纸及规范要求, 满足设计要求。	m	34.35	8.89	305.37	0	
9-5-3		墙面					35386.82	0	
9-5-3-1	011207001084	墙面装饰板- (包柱)	1. 15厚白色烤漆板 (WD-302 白色烤漆板) 2. 9mm阻燃基层板 3. 成品干挂镀锌构件连接固定 4. 龙骨:U型龙骨夹@600, 膨胀螺丝固定预埋钢材, 钢材防火、防腐、防锈处理, 以及其他一切所需之辅材及附件等 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 结算工程量按面层投影面积计算 7. 含建筑物超高增加费	m2	9.42	421.44	3969.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 266 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-5-3-2	011207001085	墙面装饰板-（包管）	1. 15厚白色烤漆板（WD-302 白色烤漆板） 2. 9mm阻燃基层板 3. 成品干挂镀锌构件连接固定 4. 龙骨:U型龙骨夹@600，膨胀螺丝固定预埋钢材，钢材防火、防腐、防锈处理，以及其他一切所需之辅材及附件等 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 结算工程量按面层投影面积计算 7. 含建筑物超高增加费	m2	9.67	482.15	4662.39	0	
9-5-3-3	011207001086	墙面装饰板-（异形）	1. 宽度2600皮革硬包（WC-701 皮革硬包）+1.2mm不锈钢（MT-501-枪灰色不锈钢） 2. 9mm阻燃基层板 3. 节点：DS-4.06 4. 成品干挂镀锌构件连接固定 5. 龙骨:U型龙骨夹@600，膨胀螺丝固定预埋钢材，钢材防火、防腐、防锈处理，以及其他一切所需之辅材及附件等 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 结算工程量按面层投影面积计算 8. 含建筑物超高增加费	m2	18.54	346.07	6416.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 267 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-5-3-4	011207001087	墙面装饰板	(1) 15厚仿布纹蜂巢板 (WD-303 仿布纹蜂巢板) (2) 9mm阻燃基层板 (2) 成品干挂镀锌构件连接固定 (3) 龙骨:钢骨架龙骨 (角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件, 金属挂件, 膨胀螺丝固定预埋钢材, 钢材防火、防腐、防锈处理, 以及其他一切所需之辅材及附件等 (4) 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (5) 结算工程量按面层投影面积计算 (6) 含建筑物超高增加费	m2	56.91	356.84	20307.76	0	
9-5-3-5	011407001046	墙面喷刷涂料 (轻钢龙骨隔墙)	(1) 无机涂料一底两面 (PT-401 白色涂料) (2) 满刮2道耐水腻子, 耐水腻子磨平 (3) 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (4) 结算工程量按面层投影面积计算 (5) 含建筑物超高增加费	m2	0.7	43.67	30.57	0	
9-6		休闲接待间、贵宾接待区、大会议室					171706.62	0	
9-6-1		楼地面					49633.95	0	
9-6-1-1	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 木地板, 成品勾缝剂填缝 (WD-306 木地板500*500) 2. 专用粘结剂 3. 收边金属嵌条 4. 龙骨: 成品支架 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	22.88	444.23	10163.98	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 268 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-6-1-2	011104001016	地毯楼地面	1. 3mm地毯,成品勾缝剂填缝 (CA-905 PVC 编织地毯500*500) 2. 专用粘结剂 3. 收边金属嵌条 4. 龙骨:成品支架 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	105.24	361.12	38004.27	0	
9-6-1-3	011105006036	金属踢脚线	1. 1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢) 2. 踢脚高度40mm 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m	61.02	24.02	1465.7	0	
9-6-2		天花					31622.73	0	
9-6-2-1	011302001048	吊顶天棚	1. C8钢筋吊杆,双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨,间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨,间距400 4. 双层9.5mm厚石膏板 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算,斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点DT-0.06 8. 安装:完成一切材料供应及施工工序,综合考虑检修口.开孔.风口刷黑.凹槽等,综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件.图纸及规范要求,满足设计要求。	m2	23.79	138.44	3293.49	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 269 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-6-2-2	011302001049	吊顶天棚-跌级	1. C8钢筋吊杆, 双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨, 间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨, 间距400 4. 双层9mm厚石膏板 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算, 斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点DS-2.01/03 8. 安装: 完成一切材料供应及施工工序, 综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等, 综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	78.81	151.93	11973.60	0	
9-6-2-3	011302002002	格栅吊顶	1. C8钢筋吊杆, 双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨, 间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨, 间距400 4. (MT-507 50*100木纹铝方通)、铝方通配套吊件、铝方通配套龙骨 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算, 斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点DT4.01 8. 安装: 完成一切材料供应及施工工序, 综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等, 综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	20.59	418.54	8617.740	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 270 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-6-2-4	011407002044	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-405无机乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	102.6	72.65	7453.89	0	
9-6-2-5	011304001022	灯槽	1灯槽尺寸: 40*130mm 2. 双层9.5石膏板 3. 12mm厚阻燃基层板封边单价综合考虑 4. 详见节点DS-201-2/1 5. 安装: 完成一切材料供应及施工工序; 6. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m	31.84	8.92	284.01	0	
9-6-3		墙面					90449.94	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 271 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-6-3-1	011207001088	墙面装饰板-（包柱）	1. 15厚仿布纹蜂巢板（WD-303 仿布纹蜂巢板） 2. 9mm阻燃基层板 3. 龙骨:30*30木龙骨，膨胀螺丝固定预埋钢材，钢材防火、防腐、防锈处理，以及其他一切所需之辅材及附件等 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 结算工程量按面层投影面积计算 6. 含建筑物超高增加费	m2	8.05	371.04	2986.87	0	
9-6-3-2	011207001089	墙面装饰板-（包柱）	1. 10厚木饰板（WD-301 木饰面） 2. 9mm阻燃基层板 3. 龙骨:30*30木龙骨，膨胀螺丝固定预埋钢材，钢材防火、防腐、防锈处理，以及其他一切所需之辅材及附件等 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 结算工程量按面层投影面积计算 6. 含建筑物超高增加费	m2	8.05	487.99	3928.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 272 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-6-3-3	011207001090	墙面装饰板	1、15mm白色烤漆板（WD-302 白色烤漆板） 2、9mm阻燃基层板 3、含金属连接件,金属挂件，膨胀螺丝固定预埋钢材，钢材防火、防腐、防锈处理，以及其他一切所需之辅材及附件等 4、根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5、结算工程量按面层投影面积计算 6、含建筑物超高增加费	m2	6.53	413.64	2701.07	0	
9-6-3-4	011207001091	墙面装饰板-（logo景墙）	1.10厚木饰板(WD-301 木饰面) 2.9mm阻燃基层板+15mm阻燃板 3.成品干挂镀锌构件连接固定 4.龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)，膨胀螺丝固定预埋钢材，钢材防火、防腐、防锈处理，以及其他一切所需之辅材及附件等 5.根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6.节点:DS-4.07/01 7.结算工程量按面层投影面积计算 8.含建筑物超高增加费	m2	15.83	840.87	13310.97	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 273 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-6-3-5	011207001092	墙面装饰板- (logo景墙)	1. 25*50 (WD-301木饰面)+定制透光软膜 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 节点:DS-4.07/01 4. 结算工程量按面层投影面积计算 5. 含建筑物超高增加费	m2	10.63	412.47	4384.56	0	
9-6-3-6	011207001093	墙面装饰板	(1)10厚木饰板 (WD-301 木饰面) (2)9mm阻燃基层板 (2)成品干挂镀锌构件连接固定 (3)龙骨:钢骨架龙骨 (角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 (4)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (5)结算工程量按面层投影面积计算 (6)含建筑物超高增加费	m2	109.53	480.19	52595.21	0	
9-6-3-7	011207001094	木饰格栅墙	1. 10厚木饰板木饰格栅墙 (WD-301 木饰面) 2. 9mm阻燃基层板 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 结算工程量按面层投影面积计算 5. 含建筑物超高增加费	m2	9.42	328.2	3091.64	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 274 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-6-3-8	011207001095	墙面装饰板	(1) 15厚仿布纹蜂巢板（WD-303 仿布纹蜂巢板） (2) 9mm阻燃基层板 (2) 成品干挂镀锌构件连接固定 (3) 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 (4) 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (5) 结算工程量按面层投影面积计算 (6) 含建筑物超高增加费	m2	19.22	356.84	6858.46	0	
9-6-3-9	011207001096	门套	1. 1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢) 2. 9mm阻燃基层板 3. 成品干挂镀锌构件连接固定 4. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 结算工程量按面层投影面积计算 7. 含建筑物超高增加费	m2	1.05	564.61	592.84	0	
9-7		走道、茶水间、无名房间					87621.60	0	
9-7-1		楼地面					18369.05	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 275 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-7-1-1	010201001037	块料地面	1. 9mm厚瓷砖铺贴,成品勾缝剂填缝 (CT-203 防滑地砖 600*1200*9mm) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 22mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m3	84.97	196.54	16700	0	
9-7-1-2	010904001017	楼(地)面防水	1. 2mmJS防水层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	5.86	70.28	411.84	0	
9-7-1-3	011105006037	金属踢脚线	1. 1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢) 2. 踢脚高度40mm 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m	52.34	24.02	1257.21	0	
9-7-2		天花					16177.94	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 276 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-7-2-1	011302001050	吊顶天棚	1. C8钢筋吊杆, 双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨, 间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨, 间距400 4. 双层9.5mm厚石膏板 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算, 斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点节点 8. 安装: 完成一切材料供应及施工工序, 综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等, 综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	76.64	138.44	10610.04	0	
9-7-2-2	011407002045	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-401白色无机乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	76.64	72.65	5567.9	0	
9-7-3		墙面					53074.61	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 277 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-7-3-1	011207001097	墙面装饰板	(1) 15厚仿布纹蜂巢板 (WD-303 仿布纹蜂巢板) (2) 9mm阻燃基层板 (2) 成品干挂镀锌构件连接固定 (3) 龙骨:钢骨架龙骨 (角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件, 金属挂件, 膨胀螺丝固定预埋钢材, 钢材防火、防腐、防锈处理, 以及其他一切所需之辅材及附件等 (4) 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (5) 结算工程量按面层投影面积计算 (6) 含建筑物超高增加费	m2	65.79	356.84	23476.50	0	
9-7-3-2	011407001047	墙面装饰板- (包管)	1. 15厚仿布纹蜂巢板 (WD-303 仿布纹蜂巢板) 2. 9mm阻燃基层板 3. 成品干挂镀锌构件连接固定 4. 龙骨:钢骨架龙骨 (角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件, 金属挂件, 膨胀螺丝固定预埋钢材, 钢材防火、防腐、防锈处理, 以及其他一切所需之辅材及附件等 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 结算工程量按面层投影面积计算 7. 含建筑物超高增加费	m2	2.96	363.46	1075.84	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 278 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-7-3-3	011204004007	干挂石材墙面	1. 20mm石材板(ST-110 20mm厚花色岩板)六面涂刷保护剂(表面清洁) 2. 成品干挂镀锌构件连接固定 3. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 结算工程量按面层展开面积计算 6. 含建筑物超高增加费	m2	16.04	576.35	9244.65	0	
9-7-3-4	011207001098	墙面装饰板	(1)10厚木饰板(WD-301 木饰面) (2)15mm阻燃基层板 (2)成品干挂镀锌构件连接固定 (3)龙骨:木龙骨、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 (4)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (5)结算工程量按面层投影面积计算 (6)含建筑物超高增加费	m2	34.32	420.33	14425.73	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 279 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-7-3-5	011207001099	墙面装饰板	1. 10厚白色红岩防撞板(WD-305 白色仿金属红岩防撞板) 2. 9mm阻燃基层板 3. 成品干挂镀锌构件连接固定 4. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 结算工程量按面层投影面积计算 7. 含建筑物超高增加费	m2	11.9	331.19	3941.16	0	
9-7-3-6	011407001048	墙面喷刷涂料(非轻钢龙骨隔墙)	1. 无机涂料一底两面(PT-401 白色涂料) 2. 3mm厚腻子刮平(分刮2道) 3. 2mm厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 16mm厚1:3水泥石膏砂浆抹平 5. 8mm厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 界面剂一道甩毛 7. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 8. 结算工程量按面层投影面积计算 9. 含建筑物超高增加费	m2	3.36	99.92	335.73	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 280 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-7-3-7	011407001049	墙面喷刷涂料（轻钢龙骨隔墙）	(1)无机涂料一底两面(PT-401 白色涂料) (2)满刮2道耐水腻子,耐水腻子磨平 (3)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (4)结算工程量按面层投影面积计算 (5)含建筑物超高增加费	m2	13.17	43.66	575	0	
9-8		门窗					30886.17	0	
9-8-1	010802001024	防火门（2-9层电梯厅）	1. 门代号及洞口尺寸:电梯厅防火门 2. 尺寸:1600*3100 3. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 4. 材质为金属饰面，一侧门合页为180°开启，与墙体嵌入式常开防火门 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	4.96	4798.15	23798.82	0	
9-8-2	010802001025	防火门	1. 门代号及洞口尺寸:乙级钢质防火门 2. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m2	6.9	778.07	5368.68	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段:2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 281 页, 共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-8-3	010802001026	防火门	1. 门代号及洞口尺寸:丙级钢质防火门 2. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m2	2.52	682.01	1718.67	0	
9-9		柜体					46324.14	0	
9-9-1	011501013044	董事长/总经理办公室墙柜	1. 清单工程量按照柜体立面投影面积计量 2. 截面尺寸:1730*350*3100mm+2250*350*3100 3. 面层:仿布纹蜂巢板-WD-03 10mm木饰面板 WD-301木饰面1220*2440*10mm +透明亚克力 SP-802 4. 基层板:详DS4.06-01 5. 龙骨材料种类、规格、中距:阻燃木龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 6. 五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 7. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 8. 含建筑物超高增加费	m2	24.68	1246.34	30759.67	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 282 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-9-2	011501013045	茶水间低柜	(1)清单工程量按照柜体立面投影面积计量 (2)截面尺寸:2850*800*850mm (3)面层:木饰面WD-301+人造石 (4)柜门:详DT5.03-01 (5)基层板:阻燃夹板基层 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	2.38	1364.79	3248.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 283 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-9-3	011501013046	茶水间墙柜	(1)清单工程量按照柜体立面投影面积计量 (2)截面尺寸:780*650*3100mm (3)面层:10mm木饰面板 WD-301木饰面1220*2440*10mm (4)柜门:详DT图纸 (5)基层板:阻燃夹板基层 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	2.42	1364.79	3302.79	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 284 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-9-4	011501013047	行政洗手间吊柜	(1)清单工程量按照柜体立面投影面积计量 (2)截面尺寸:1700*900*50mm (3)面层:木饰面WD-301+1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢)+8mmGL-604银镜 (4)柜门:详DT-0.16-03 (5)基层板:阻燃夹板基层 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	1.53	1127.91	1725.7	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 285 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-9-5	011501013048	行政洗手间底柜	(1)清单工程量按照柜体立面投影面积计量 (2)截面尺寸:1160*650*600mm (3)面层:20mmST-105白色大理石+木饰面WD-301 (4)柜门:详DT-0.16-03 (5)基层板:阻燃夹板基层 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	0.75	1364.79	1023.59	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 286 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-9-6	011501013049	女卫吊柜	(1)清单工程量按照柜体立面投影面积计量 (2)截面尺寸:1700*1100*50mm (3)面层:木饰面WD-301+1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢)+8mmGL-604银镜 (4)柜门:详DT-0.16-03 (5)基层板:阻燃夹板基层 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	1.87	1127.91	2109.19	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段:2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 287 页, 共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-9-7	011501013050	女卫底柜	(1)清单工程量按照柜体立面投影面积计量 (2)截面尺寸:1140*650*600mm (3)面层:20mmST-105白色大理石+木饰面WD-301 (4)柜门:详DT-0.16-03 (5)基层板:阻燃夹板基层 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	0.74	1364.78	1009.94	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 288 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-9-8	011501013051	男卫吊柜	(1)清单工程量按照柜体立面投影面积计量 (2)截面尺寸:900*1700*50mm (3)面层:10mm木饰面板 WD-301木饰面1220*2440*10mm+1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢)+8mmGL-604银镜 (4)柜门:详DT-0.16-03 (5)基层板:阻燃夹板基层 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	1.53	1127.91	1725.7	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 289 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
9-9-9	011501013052	男卫底柜	(1)清单工程量按照柜体立面投影面积计量 (2)截面尺寸:1600*650*600mm (3)面层:20mmST-105白色大理石+木饰面WD-301 (4)柜门:详DT-0.16-03 (5)基层板:阻燃夹板基层 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	1.04	1364.77	1419.36	0	
9-10		窗帘造型					2371.74	0	
9-10-1	010810002008	木窗帘盒	1.综合考虑窗帘盒造型 2.双层9.5厚石膏板、9.5石膏板+12厚阻燃夹板 3.封边材料及龙骨单价综合考虑 4.详见节点DT-0.07/01/02 5.安装:完成一切材料供应及施工工序; 6.具体要求详见招标文件.图纸及规范要求,满足设计要求。	m	59.19	40.07	2371.74	0	
10		十层					297180.59	0	
10-1		拆除工程					2208.66	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段:2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 290 页, 共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10-1-1	011601001010	砖砌体拆除	1. 原建筑墙体拆除 2. 含二次结构, 排污管, 换气立管, 水管等 3. 含垃圾清理及弃置, 弃置点和运距由投标人自行考虑 4. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 5. 含建筑物超高增加费	m3	5.72	386.13	2208.66	0	
10-2		隔墙工程					28785.15	0	
10-2-1	010402001018	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:(轻质砖墙) 2. 墙体厚度:100mm 3. 砂浆强度等级:所用砂浆等级不应低于M7.5 4. 含砌体拉结筋、植筋(钢筋及人工)的所有费用, 不单独记取费用 5. 墙体高度:综合考虑 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m3	11.03	756.51	8344.31	0	
10-2-2	010402001019	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:(轻质砖墙) 2. 墙体类型:200mm 3. 砂浆强度等级:所用砂浆等级不应低于M7.5 4. 含砌体拉结筋、植筋(钢筋及人工)的所有费用, 不单独记取费用 5. 墙体高度:综合考虑 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m3	16.32	696.52	11367.21	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 291 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10-2-3	011210006009	轻钢龙骨隔墙	1. 墙体厚度综合考虑 2. 双面9.5mm厚石膏板 3. 满填防火岩棉(容重 $\geq 50\text{kg/m}^3$) 4. 75型隔墙轻钢U型, 75型隔墙轻钢C型龙骨@600龙骨金属连接件, 金属挂件, 膨胀螺丝固定预埋钢材, 钢材防火、防腐、防锈处理, 以及其他一切所需之辅材及附件等 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	4.78	149.79	716	0	
10-2-4	010503004010	圈梁	1. 部位:圈梁 2. 混凝土强度:C20 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m3	1.28	816.96	1045.71	0	
10-2-5	010502002010	构造柱	1. 部位:构造柱 2. 混凝土强度:C20 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m3	3.36	822.79	2764.57	0	
10-2-6	010607005010	砌块墙钢丝网加固	1. 墙与柱子交接处应设拉结钢筋网片, 沿高度每0.6m设6钢筋网片, 伸入墙内不小于700mm~1000mm, 后置拉结筋的锚固长度不小于60mm 2. 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m2	108	14.43	1558.44	0	
10-2-7	010515001028	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢筋 HRB400E Φ 12-14 2. 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.35	5645.06	1975.77	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 292 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10-2-8	010515001029	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 HRB400EΦ10及以下 2. 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.1	5961.9	596.19	0	
10-2-9	010515001030	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 HRB400EΦ10及以下箍筋 2. 满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	t	0.06	6949.18	416.95	0	
10-3		男卫女卫、盥洗区					53488.38	0	
10-3-1		楼地面					6453.73	0	
10-3-1-1	010201001038	块料地面	1. 9mm厚瓷砖铺贴,成品勾缝剂填缝 (CT-201 防滑地砖 600*1200*9mm) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 22mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	23.26	181.61	4224.25	0	
10-3-1-2	011102003022	换填垫层	1. 40mm厚陶粒混凝土回填层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	0.93	26.27	24.43	0	
10-3-1-3	010904001018	楼(地)面防水	1. 2mmJS防水层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	23.26	70.29	1634.95	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 293 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10-3-1-4	011108001025	石材零星项目	1. 20mm门槛石, 六面做防护, 表面结晶镜面, 两端防水砂浆灌缝 (ST-007 塞浦路斯灰) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 22mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 含收口及磨边处理等所有工作 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	0.92	619.67	570.10	0	
10-3-2		墙面					41887.00	0	
10-3-2-1	011204003011	块料墙面	1. 9mm厚瓷砖铺贴, 成品勾缝剂填缝 (CT-202 瓷砖 600*1200*9mm) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 28mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道甩毛 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	127.96	206.87	26471.09	0	
10-3-2-2	010903002016	墙面涂膜防水	1. 2mm JS防水层 2. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 3. 含建筑物超高增加费	m2	91.91	80.5	7398.76	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 294 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10-3-2-3	011210001016	成品隔断	(1)高度:综合考虑,含隔断门 (2)隔断材料品种、规格、颜色:20mm成品抗倍特板隔断;防水防潮 (3)五金配件:含全套五金配件 (4)含底部金属等综合考虑 (5)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (6)含建筑物超高增加费	m2	9.72	824.81	8017.15	0	
10-3-3		天花					5147.65	0	
10-3-3-1	011302001051	吊顶天棚	1.C8钢筋吊杆,双向吊点间距1100 2.C50系列轻钢主龙骨,间距1100 3.C50系列轻钢次龙骨,间距400 4.双层9.5mm厚石膏板 5.含阳角护角条 6.清单按投影面积计算,斜坡面按斜面面积计算 7.详见节点DT-0.06 8.安装:完成一切材料供应及施工工序,综合考虑检修口.开孔.风口刷黑.凹槽等,综合考虑立面收边; 9.具体要求详见招标文件.图纸及规范要求,满足设计要求。	m2	22.38	138.44	3098.29	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 295 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10-3-3-2	011407002046	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-402白色防水乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	24. 78	72. 64	1800. 02	0	
10-3-3-3	011304001023	灯槽02	1. 灯槽尺寸:20*100mm 2. 双层9. 5石膏板 3. 详见节点DT-0. 06/2 4. 安装: 完成一切材料供应及施工工序; 5. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m	11. 93	20. 9	249. 34	0	
10-4		休闲区及娱乐区					128107. 79	0	
10-4-1		楼地面					57046. 06	0	
10-4-1-1	010201001039	块料地面	1. 9mm厚瓷砖铺贴, 成品勾缝剂填缝 (CT-204 防滑地砖 600*1200*9mm) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 22mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m3	298. 61	181. 38	54161. 88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 296 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10-4-1-2	011105006038	金属踢脚线	1. MT-509-枪灰色铝合金 2. 踢脚高度50mm 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m	70.76	40.76	2884.18	0	
10-4-2		天花					41411.03	0	
10-4-2-1	011302002003	方通吊顶（电动天窗区域）	1. C8钢筋吊杆, 双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨, 间距1100 4. (MT-506 50*100白色铝方通)、铝方通配套吊件、铝方通配套龙骨 6. 清单工程量按方通长度计算 7. 详见节点DT10.01/01 8. 安装：完成一切材料供应及施工工序，综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等，综合考虑立面收边； 9. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求，满足设计要求。	m	278.23	122.58	34105.43	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 297 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10-4-2-2	011302002004	格栅吊顶	1. C8钢筋吊杆, 双向吊点间距1100 2. C50系列轻钢主龙骨, 间距1100 3. C50系列轻钢次龙骨, 间距400 4. (MT-506 50*100白色铝方通)、铝方通 配套吊件、铝方通配套龙骨 5. 含阳角护角条 6. 清单按投影面积计算, 斜坡面按斜面面积计算 7. 详见节点DT4. 01 8. 安装: 完成一切材料供应及施工工序, 综合考虑检修口. 开孔. 风口刷黑. 凹槽等, 综合考虑立面收边; 9. 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	12. 13	418. 54	5076. 89	0	
10-4-2-3	011407002047	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-403深灰色乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	12. 13	72. 65	881. 24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 298 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10-4-2-4	011407002048	天棚喷刷涂料	1. 清单工程量按照天棚投影面积计量 2. 刷或滚无机涂料(耐擦洗、环保防腐防霉)一底两面(PT-402 白色防水乳胶漆) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 抗碱无机涂料底漆1道 4. 面板接缝处贴接缝带, 刮腻子找平 5. 综合考虑灯槽/凹槽/梁面/管线/桥架/设备/吊件/龙骨/梁面等喷漆(费用包含在综合单价内) 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	18.55	72.64	1347.47	0	
10-4-3		墙面					29650.70	0	
10-4-3-1	011407001050	墙面喷刷涂料(非轻钢龙骨隔墙)	1. 无机涂料一底两面(PT-401 白色涂料) 2. 3mm厚腻子刮平(分刮2道) 3. 2mm厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 16mm厚1:3水泥石膏砂浆抹平 5. 8mm厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 界面剂一道甩毛 7. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 8. 结算工程量按面层投影面积计算 9. 含建筑物超高增加费	m2	25.77	99.92	2574.94	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 299 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10-4-3-2	011407001051	墙面喷刷涂料（轻钢龙骨隔墙）	(1)无机涂料一底两面(PT-401 白色涂料) (2)满刮2道耐水腻子,耐水腻子磨平 (3)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (4)结算工程量按面层投影面积计算 (5)含建筑物超高增加费	m2	194.37	43.66	8486.19	0	
10-4-3-3	011407001052	墙面喷刷涂料-（包管）	(1)无机涂料一底两面(PT-401 白色涂料) (2)双层9.5mm厚防水石膏板 (2)成品干挂镀锌构件连接固定 (3)龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 (4)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (5)结算工程量按面层投影面积计算 (6)含建筑物超高增加费	m2	18.14	136.64	2478.65	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 300 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10-4-3-4	011207001100	墙面装饰板	1. 10厚白色红岩防撞板(WD-305 白色红岩防撞板) 2. 9mm阻燃基层板 3. 成品干挂镀锌构件连接固定 4. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 结算工程量按面层投影面积计算 7. 含建筑物超高增加费	m2	44.73	331.19	14814.13	0	
10-4-3-5	011207001101	墙面装饰板-(包管)	1. 10厚白色红岩防撞板(WD-305 白色红岩防撞板) 2. 9mm阻燃基层板 3. 成品干挂镀锌构件连接固定 4. 龙骨:U型龙骨夹@600,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 结算工程量按面层投影面积计算 7. 含建筑物超高增加费	m2	1.74	272.22	473.66	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 301 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10-4-3-6	011207001102	门头	1. 1.2mm不锈钢(MT-501枪灰色不锈钢) 2. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 结算工程量按面层投影面积计算 5. 含建筑物超高增加费	m2	1.56	527.65	823.13	0	
10-5		储藏间、备餐间及茶水区					39278.65	0	
10-5-1		楼地面					5867.40	0	
10-5-1-1	010201001040	块料地面	1. 9mm厚瓷砖铺贴,成品勾缝剂填缝 (CT-204 防滑地砖 600*1200*9mm) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 22mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m3	30.47	181.38	5526.65	0	
10-5-1-2	011105006039	金属踢脚线	1. MT-509-枪灰色铝合金 2. 踢脚高度50mm 3. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 4. 含建筑物超高增加费	m	8.36	40.76	340.75	0	
10-5-2		天花					5774.81	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 302 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10-5-2-1	011302001052	铝扣板吊顶天棚	1.清单工程量按照天花投影面积计量 2. 0.8mm厚铝扣板安装, 300*300mm (MT-508 铝扣板) 3. 通过配套挂件将吊顶配套V型三角龙骨与主龙骨牢固连接, 并水平调整 4. C50主龙骨@1100、C50副龙骨@400、轻钢龙骨吊件、上层暗架子龙骨、下层暗架子龙骨 5. Φ8镀锌成品螺杆, 双向中距1100mm, 吊杆上部用M8膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定 6. 吊杆、配套挂件、预埋件以及其他一切所需之辅材及附件等 7. 专用铝扣板吊顶龙骨, 收边条综合考虑(含挖灯孔, 开风口, 检修口, 梯级吊顶灯等所有内容) 8. 龙骨做防锈防腐处理、木质材料等装修做防腐、防火处理 9. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工、序	m2	31.46	180.73	5685.77	0	
10-5-2-2	011304001024	灯槽02	1灯槽尺寸: 20*100mm 2. 双层9.5石膏板 3. 12mm厚阻燃基层板封边单价综合考虑 4. 详见节点DT-0.06/4 5. 安装: 完成一切材料供应及施工工序; 6. 具体要求详见招标文件、图纸及规范要求, 满足设计要求。	m2	4.24	21	89.04	0	
10-5-3		墙面					27636.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 303 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10-5-3-1	011407001053	墙面喷刷涂料(非轻钢龙骨隔墙)	1. 无机涂料一底两面(PT-401 白色涂料) 2. 3mm厚腻子刮平(分刮2道) 3. 2mm厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 16mm厚1:3水泥石膏砂浆抹平 5. 8mm厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 界面剂一道甩毛 7. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 8. 结算工程量按面层投影面积计算 9. 含建筑物超高增加费	m2	21.71	99.92	2169.26	0	
10-5-3-2	011407001054	墙面喷刷涂料(非轻钢龙骨隔墙)	1. 无机涂料一底两面(PT-402 白色防水乳胶漆) 2. 3mm厚腻子刮平(分刮2道) 3. 2mm厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 16mm厚1:3水泥石膏砂浆抹平 5. 8mm厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 界面剂一道甩毛 7. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 8. 结算工程量按面层投影面积计算 9. 含建筑物超高增加费	m2	61.16	99.92	6111.11	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 304 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10-5-3-3	011407001055	墙面喷刷涂料- (包管)	(1) 无机涂料一底两面 (PT-401 白色涂料) (2) 双层9.5mm厚防水石膏板 (2) 成品干挂镀锌构件连接固定 (3) 龙骨:钢骨架龙骨 (角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件, 金属挂件, 膨胀螺丝固定预埋钢材, 钢材防火、防腐、防锈处理, 以及其他一切所需之辅材及附件等 (4) 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (5) 结算工程量按面层投影面积计算 (6) 含建筑物超高增加费	m2	2.22	136.64	303.34	0	
10-5-3-4	011204003012	块料墙面	1. 9mm厚瓷砖铺贴, 成品勾缝剂填缝 (CT-202 瓷砖 600*1200*9mm) 2. 8mm益胶泥粘贴层 3. 28mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 界面剂一道甩毛 5. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 6. 含建筑物超高增加费	m2	92.1	206.87	19052.73	0	
10-6		门窗					33538.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段:2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 305 页, 共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10-6-1	010801001024	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:木色门带套 2. 门扇:木饰面WD-301 3. 门扇阻燃夹板 4. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 5. 参阅图纸:门表大样图SNS-MX-04 6. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 7. 含建筑物超高增加费	m2	27.34	1194.47	32656.81	0	
10-6-2	010801001025	暗门	1. 门代号及洞口尺寸:暗门 2. 门扇:WD-310 仿布纹红岩防撞板 3. 9mm阻燃基层板 4. 龙骨:钢骨架龙骨(角钢、槽钢、钢板等)、含金属连接件,金属挂件,膨胀螺丝固定预埋钢材,钢材防火、防腐、防锈处理,以及其他一切所需之辅材及附件等 5. 五金配件:胶条、成品门把手、成品不锈钢暗铰、地轴、合页、防撞隔音条、顺位器、闭门器等全套五金配件 6. 参阅图纸:总部总控节点 7. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 8. 含建筑物超高增加费	m2	1.92	459.18	881.63	0	
10-7		柜体					9396.97	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 306 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10-7-1	011501013053	盥洗区吊柜	(1)清单工程量按照柜体立面投影面积计量 (2)截面尺寸:1700*1100*50mm (3)面层:木饰面WD-301+1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢)+8mmGL-604银镜 (4)柜门:详DT-0.16-03 (5)基层板:阻燃夹板基层 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	1.87	1127.91	2109.19	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段:2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 307 页, 共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10-7-2	011501013054	盥洗区底柜	1. 清单工程量按照柜体立面投影面积计量 2. 截面尺寸:1160*650*600mm 3. 面层:20mmST-105白色大理石+木饰面WD-301 4. 柜门:详DT-0.16-03 5. 基层板:阻燃夹板基层 6. 龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 7. 五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 8. 根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 9. 含建筑物超高增加费	m2	0.75	1364.79	1023.59	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 308 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10-7-3	011501013055	女卫吊柜	(1)清单工程量按照柜体立面投影面积计量 (2)截面尺寸:1700*1100*50mm (3)面层:木饰面WD-301+1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢)+8mmGL-604银镜 (4)柜门:详DT-0.16-03 (5)基层板:阻燃夹板基层 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	1.87	1127.91	2109.19	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 309 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10-7-4	011501013056	女卫底柜	(1)清单工程量按照柜体立面投影面积计量 (2)截面尺寸:1140*650*600mm (3)面层:20mmST-105白色大理石+木饰面WD-301 (4)柜门:详DT-0.16-03 (5)基层板:阻燃夹板基层 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	0.74	1364.78	1009.94	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 310 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10-7-5	011501013057	男卫吊柜	(1)清单工程量按照柜体立面投影面积计算 (2)截面尺寸:900*1700*50mm (3)面层:10mm木饰面板 WD-301木饰面1220*2440*10mm+1.2mm不锈钢(MT-501-枪灰色不锈钢)+8mmGL-604银镜 (4)柜门:详DT-0.16-03 (5)基层板:阻燃夹板基层 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	1.53	1127.91	1725.7	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 311 页，共 311 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
10-7-6	011501013058	男卫底柜	(1)清单工程量按照柜体立面投影面积计量 (2)截面尺寸:1600*650*600mm (3)面层:20mmST-105白色大理石+木饰面WD-301 (4)柜门:详DT-0.16-03 (5)基层板:阻燃夹板基层 (6)龙骨材料种类、规格、中距:龙骨、金属连接件,膨胀螺丝固定预埋角钢(角钢防锈处理),以及其他一切所需之辅材及附件等 (7)五金配件:金属收边、推弹门磁、天地门轴、合页等五金件及相关辅材采购、制作、保管、安装等费用 (8)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (9)含建筑物超高增加费	m2	1.04	1364.77	1419.36	0	
10-8		窗帘造型					2376.55	0	
10-8-1	010810002009	木窗帘盒	1.综合考虑窗帘盒造型 2.双层9.5厚石膏板、9.5石膏板+12厚阻燃夹板 3.封边材料及龙骨单价综合考虑 4.详见节点DT-0.07/01/02 5.安装:完成一切材料供应及施工工序; 6.具体要求详见招标文件.图纸及规范要求,满足设计要求。	m	59.31	40.07	2376.55	0	
合计							5711063.28	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 招商仁和人寿总部办公大楼-装饰				标段: 2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目										
项目编码	011601001001		项目名称		砖砌体拆除				计量单位	m3		工程量	20.69	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	0.1	1421.23	346.89		328.85	352.2	142.123	34.689	0	32.885	35.22	
080001-75+080001-76*24	人工装废科自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:25km)	100m3	0.01	2601.79	0	0	8151.57	1118.9	26.0179	0	0	81.5157	11.189	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	239.07	0	0	162.66	63.51	239.07	0	0	162.66	63.51	
小计									407.2109	34.689	0	277.0607	109.919	
清单项目综合单价														
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	121.5068	1.3838		168.14					
				降效增加人工费	元	11.554857	1		11.55					
	材料			空心六角钢	kg	0.069	5.58		0.39					
				编织袋	条	45	0.75		33.75					
				合金钢钻头(一字型)	个	0.0241	4.88		0.12					
				高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.0104	8.92		0.09					
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.343	1		0.34					
	主材													
	设备													
	机械			风动凿岩机 手持式	台班	0.1483	13.01		1.93					
				内燃空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=3.0	台班	0.0736	420.59		30.96					
				自卸汽车 载载质量M (t) M=8	台班	0.0943	864.43		81.52					
				降效增加机械费	元	7.861769	1		7.86					
项目编码	010402001001		项目名称		砌块墙				计量单位	m3		工程量	2.26	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010001-32	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	2700.58	3279.72	0	0	758.38	270.058	327.972	0	0	75.838	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	41.94	0	0	0	9.23	41.94	0	0	0	9.23	
小计									311.998	327.972	0	0	85.068	
清单项目综合单价														
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	47.6058	1.3838		65.88					
				技工人工费	元	150.2875	1.3586		204.18					
				降效增加人工费	元	18.557522	1		18.56					
	材料			铁钉 (综合)	kg	0.012	6.37		0.08					
				加气混凝土砌块 (5.0MPa)	m3	0.8723	286		249.48					
				普通混凝土实心砖 240×115×53 (10.0MPa)	千块	0.0308	800		24.64					
				松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1941		3.11					
				水	m3	0.1002	3.77		0.38					
				湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	404.18		40.74					
				其他材料费(按百分比计算)	元	9.553	1		9.55					
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	010402001002		项目名称		砌块墙				计量单位	m3		工程量	12.75	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010001-30	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3171.34	3266.49	0	0	861.34	317.134	326.649	0	0	86.134	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	277.87	0	0	0	61.15	277.87	0	0	0	61.15	
小计									595.004	326.649	0	0	147.284	
清单项目综合单价														
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	66.8789	1.3838		92.55					
				技工人工费	元	165.308	1.3586		224.59					
				降效增加人工费	元	21.793725	1		21.79					
	材料			铁钉 (综合)	kg	0.017	6.37		0.11					
				加气混凝土砌块 (5.0MPa)	m3	0.8723	286		249.48					
				普通混凝土实心砖 240×115×53 (10.0MPa)	千块	0.0308	800		24.64					
				松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1941		1.75					
				水	m3	0.1115	3.77		0.42					
				湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	404.18		40.74					
				其他材料费(按百分比计算)	元	9.514	1		9.51					
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	010503004001		项目名称		圈梁				计量单位	m3		工程量	0.54	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010002-40	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2515.38	4646.99	0	9	786.59	251.538	464.699	0	0.9	78.659	
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	9.33	0	0	0.03	2.05	18.66	0	0	0.06	4.1	
小计									270.198	464.699	0	0.96	82.759	
清单项目综合单价														
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	19.315	1.3838		26.73					
				技工人工费	元	165.472	1.3586		224.81					
				降效增加人工费	元	17.277778	1		17.28					
	材料			水	m3	0.581	3.77		2.19					
				普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	1.01	451.13		455.64					
				其他材料费(按百分比计算)	元	6.867	1		6.87					
	主材													
	设备													
机械			混凝土振动器 插入式	台班	0.077	11.69		0.9						
			降效增加机械费	元	0.055556	1		0.06						
项目编码	010502002001		项目名称		构造柱				计量单位	m3		工程量	1.64	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010002-36	非泵送现浇混凝土 异形、构造、地心柱	10m3	0.1	2546.06	4658.39	0	14.5	794.28	254.606	465.839	0	1.45	79.428	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	28.69	0	0	0.16	6.33	28.69	0	0	0.16	6.33	
小计									283.296	465.839	0	1.61	85.758	
清单项目综合单价														
	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费			元	20.913	1.3838	28.94						
		技工人工费			元	166.102	1.3586	225.67						
		降效增加人工费			元	17.493902	1	17.49						
	材料	水			m3	0.879	3.77	3.31						
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5			m3	1.01	451.13	455.64						
		其他材料费(按百分比计算)			元	6.884	1	6.88						
	主材													
	设备													
机械	混凝土振动器 插入式			台班	0.124	11.69	1.45							
	降效增加机械费			元	0.097561	1	0.1							
项目编码	010607005001			项目名称	砌块墙钢丝网加固			计量单位	m2		工程量	73.83		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网 (如设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15)	100m2	0.01	627.37	594.89	0	0	167.82	6.2737	5.9489	0	0	1.6782	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	31.83	0	0	0	7.01	31.83	0	0	0	7.01	
小计									38.1037	5.9489	0	0	8.6882	
清单项目综合单价														52.740800
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费(装饰)			元	0.653154	1.3838		0.9					
		技工人工费(装饰)			元	1.433544	1.3586		1.95					
		高级技工人工费(装饰)			元	2.495983	1.3711		3.42					
		降效增加人工费			元	0.431126	1		0.43					
	材料	U型钉			kg	0.04	16		0.64					
		钢丝网 1mm			m2	1.05	5		5.25					
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0589	1		0.06					
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	010515001001			项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t		工程量	0.05		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ (mm) 10<φ ≤25	t	1	327.67	3894.54	0	9.24	267.46	327.67	3894.54	0	9.24	267.46	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ (mm) 10<φ ≤25	t	1	705.61	98.68	0	82.71	165.78	705.61	98.68	0	82.71	165.78	
020000-3	建筑物超高增加费	项	20	3.55	0	0	0.32	0.8	71	0	0	6.4	16	
小计									1104.28	3993.22	0	98.35	449.24	
清单项目综合单价														5645.0900
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费			元	97.79	1.3838		135.32					
		技工人工费			元	660.95	1.3586		897.97					
		降效增加人工费			元	71	1		71					
	材料	水			m3	0.11	3.77		0.41					
		其他材料费(按百分比计算)			元	59.01	1		59.01					
		镀锌铁丝 (综合)			kg	2.32	6.05		14.04					
		电焊条 E4303 φ3.2			kg	9.65	8.62		83.18					
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ12~φ14			t	1.025	3743		3836.58					
	主材													
	设备													
	机械	钢筋切断机 直径D (mm) D=40			台班	0.1	42.83		4.28					
		钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40			台班	0.2	24.79		4.96					
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=30			台班	0.49	168.8		82.71					
		降效增加机械费			元	6.4	1		6.4					
项目编码	010515001002			项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t		工程量	0.129		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ (mm) 0<φ ≤10	t	1	409.62	4033.53	0	12.4	292.67	409.62	4033.53	0	12.4	292.67	
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ (mm) 0<φ ≤10	t	1	875.84	34.63	0	0	194.51	875.84	34.63	0	0	194.51	
020000-3	建筑物超高增加费	项	8	11.4	0	0	0.11	2.52	91.2	0	0	0.88	20.16	
小计									1376.66	4068.16	0	13.28	507.34	
清单项目综合单价														5965.44000
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费			元	154.99	1.3838		214.48					
		技工人工费			元	788.3	1.3586		1070.98					
		降效增加人工费			元	88.372093	1		88.37					
	材料	其他材料费(按百分比计算)			元	60.12	1		60.12					
		镀锌铁丝 (综合)			kg	5.64	6.05		34.12					
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ10			t	1.02	3896		3973.92					
	主材													
	设备													
	机械	钢筋切断机 直径D (mm) D=40			台班	0.11	42.83		4.71					
		钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40			台班	0.31	24.79		7.68					
		降效增加机械费			元	0.852713	1		0.85					
项目编码	010515001003			项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t		工程量	0.022		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ (mm) 0<φ ≤10	t	1	690.34	4007.8	0	49.34	355.64	690.34	4007.8	0	49.34	355.64	
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ (mm) 0<φ ≤10	t	1	1357.89	13.31	0	0	299.54	1357.89	13.31	0	0	299.54	
020000-3	建筑物超高增加费	项	46	3.1	0	0	0.07	0.68	142.6	0	0	3.22	31.28	
小计									2190.83	4021.11	0	52.56	686.46	
清单项目综合单价														6950.96000
	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费			元	238.95	1.3838		330.66					
		技工人工费			元	1264.22	1.3586		1717.57					
		降效增加人工费			元	140.909091	1		140.91					
	材料	镀锌铁丝 (综合)			kg	8.8	6.05		53.24					
		其他材料费(按百分比计算)			元	59.23	1		59.23					

工程量清单综合单价分析表

费用明细	主材																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	射钉	10个	0.153	1	0.15							
		吊杆	kg	0.2248	5.5	1.24							
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.2259	1	2.23							
		材料费补差	元	0.0002	1	0							
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.858	10	8.58							
		万能胶	kg	0.3255	17.5	5.7							
		8mm仿阳铝板铝扣板红岩防撞板	m2	1.02	180	183.6							
		铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2							
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20	21							
主材													
设备													
机械	电动切割机	台班	0.0271	236.27	6.4								
	降效增加机械费	元	0.439744	1	0.44								
项目编码	011302001002			项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	3.86				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.15	2495.22	0	640.29	686.47	23.5715	24.9522	0	6.4029	6.8647
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上	100m2	0.01	3074.54	41522.75	0	0	2752.85	30.7454	415.2275	0	0	27.5285
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1550.93	1988.95	0	0	440.81	15.5093	19.8895	0	0	4.4081
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	18.52	0	0	1.7	4.19	18.52	0	0	1.7	4.19
小计									88.3462	460.0692	0	8.1029	42.9913
清单项目综合单价									599.509600				
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费(装饰)	元	7.28057	1.3838	10.07						
			技工人工费(装饰)	元	15.95716	1.3586	21.68						
			高级技工人工费(装饰)	元	27.76745	1.3711	38.07						
			降效增加人工费	元	4.797927	1	4.8						
			铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2						
			六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12						
			射钉	10个	0.153	1	0.15						
			吊杆	kg	0.2248	5.5	1.24						
费用明细	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20	21							
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.5552	1	4.56							
		材料费补差	元	0.0002	1	0							
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.87876	10	8.79							
		万能胶	kg	0.3255	17.5	5.7							
		12mm厚阻燃板	m2	1.05	16.5	17.33							
		MT-501枪灰色不锈钢	m2	1.05	380	399							
主材													
设备													
机械	电动切割机	台班	0.0271	236.27	6.4								
	降效增加机械费	元	0.440415	1	0.44								
项目编码	011302001003			项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	228.07				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.15	2495.22	0	640.29	686.47	23.5715	24.9522	0	6.4029	6.8647
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.17	1723.83	0	0	442.79	16.2017	17.2383	0	0	4.4279
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上”(如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.14	1723.83	0	0	371.47	12.9614	17.2383	0	0	3.7147
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	826.52	0	0	100.35	188.64	826.52	0	0	100.35	188.64
小计									879.2546	59.4288	0	106.7529	203.6473
清单项目综合单价									1249.083600				
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费(装饰)	元	5.497772	1.3838	7.61						
			技工人工费(装饰)	元	12.051924	1.3586	16.37						
			高级技工人工费(装饰)	元	20.970746	1.3711	28.75						
			降效增加人工费	元	3.623975	1	3.62						
			铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2						
			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74						
			六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12						
			射钉	10个	0.153	1	0.15						
费用明细	材料	吊杆	kg	0.2248	5.5	1.24							
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	14	29.4							
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20	21							
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5885	1	0.59							
		材料费补差	元	0.0001	1	0							
主材													
设备													
机械	电动切割机	台班	0.0271	236.27	6.4								
	降效增加机械费	元	0.439996	1	0.44								
项目编码	011407002001			项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	228.07				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2835.99	761.63	0	0	662.28	28.3599	7.6163	0	0	6.6228
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1791.02	410.54	0	0	414.74	17.9102	4.1054	0	0	4.1474
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	725.2	0	0	0	159.61	725.2	0	0	0	159.61
小计									771.4701	11.7217	0	0	170.3802
清单项目综合单价									953.572000				
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费(装饰)	元	4.82582	1.3838	6.68						
			技工人工费(装饰)	元	10.56907	1.3586	14.36						
			高级技工人工费(装饰)	元	18.40346	1.3711	25.23						
			降效增加人工费	元	3.179726	1	3.18						
			砂纸	张	0.1	0.48	0.05						
			水	m3	0.00111	3.77	0						
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.116	1	0.12						
			腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04						
费用明细	材料	材料费补差	元	0.0001	1	0							
		PT-405 乳胶漆	kg	0.44187	17	7.51							
主材													
设备													
机械													

工程量清单综合单价分析表

		机械																									
项目编码		011302001004		项目名称				吊顶天棚 (造型)				计量单位		m2		工程量		3.26									
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价					合价														
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
020004-34		石膏板天棚基层 安装在龙骨上		100m2		0.01		1620.17		1723.83		0		0		442.79		16.2017		17.2383		0		0		4.4279	
020004-37换		木夹板基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的, 其余基层板:人工*0.8)		100m2		0.01		1240.75		1988.95		0		0		372.54		12.4075		19.8895		0		0		3.7254	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		6.41		0		0		0		1.41		6.41		0		0		0		1.41	
小计																		35.0192		37.1278		0		0		9.5633	
清单项目综合单价																				81.710300							
费用明细		- 人工		内容								单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
				普工人工费(装饰)								元		2.98142		1.3838		4.13									
				技工人工费(装饰)								元		6.53876		1.3586		8.88									
				高级技工人工费(装饰)								元		11.37767		1.3711		15.6									
				降效增加人工费								元		1.966258		1		1.97									
		材料		自攻螺钉 M6×30mm								100个		0.47352		10		4.74									
				纸面石膏板 δ=9.5mm								m2		1.05		14		14.7									
				其他材料费(按百分比计算)								元		0.3676		1		0.37									
				12mm厚阻燃板								m2		1.05		16.5		17.33									
		主材																									
设备																											
机械																											
项目编码		011304001001		项目名称				灯槽3				计量单位		m		工程量		2.94									
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价					合价														
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
020004-37换		木夹板基层 安装在龙骨上		100m2		0.01		1550.93		1988.95		0		0		440.81		15.5093		19.8895		0		0		4.4081	
020004-47换		亚克力板 安装在基层板上		100m2		0.0085		2475.43		21149.03		0		0		1602.29		21.041155		179.766755		0		0		13.619465	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		7.34		0		0		0		1.62		7.34		0		0		0		1.62	
小计																		43.890455		199.656255		0		0		19.647565	
清单项目综合单价																				263.194275							
费用明细		- 人工		内容								单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
				普工人工费(装饰)								元		3.785174		1.3838		5.24									
				技工人工费(装饰)								元		8.297029		1.3586		11.27									
				高级技工人工费(装饰)								元		14.438087		1.3711		19.8									
				降效增加人工费								元		2.496599		1		2.5									
		材料		自攻螺钉 M6×30mm								100个		0.23676		10		2.37									
				12mm厚阻燃板								m2		1.05		16.5		17.33									
				其他材料费(按百分比计算)								元		1.956145		1		1.96									
				万能胶								kg		0.273464		17.5		4.79									
				材料费补差								元		0.000084		1		0									
		主材		SP-803 哑光亚克力板								m2		0.882143		194		171.14									
设备																											
机械																											
项目编码		011304001002		项目名称				灯槽3				计量单位		m		工程量		45.23									
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价					合价														
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
020004-34		石膏板天棚基层 安装在龙骨上		100m2		0.0028		1620.17		1723.83		0		0		442.79		4.536476		4.826724		0		0		1.239812	
020004-34换		石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的, 其余基层板:人工*0.8)		100m2		0.0021		1296.14		1723.83		0		0		371.47		2.721894		3.620043		0		0		0.780087	
020004-37换		木夹板基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的, 其余基层板:人工*0.8)		100m2		0.0009		1240.75		1988.95		0		0		372.54		1.116675		1.790055		0		0		0.335286	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		25.24		0		0		0		5.56		25.24		0		0		0		5.56	
小计																		33.615045		10.236822		0		0		7.915185	
清单项目综合单价																				51.767052							
费用明细		- 人工		内容								单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
				普工人工费(装饰)								元		0.846461		1.3838		1.17									
				技工人工费(装饰)								元		1.85614		1.3586		2.52									
				高级技工人工费(装饰)								元		3.229722		1.3711		4.43									
				降效增加人工费								元		0.558037		1		0.56									
		材料		自攻螺钉 M6×30mm								100个		0.132592		10		1.33									
				纸面石膏板 δ=9.5mm								m2		0.503991		14		7.06									
				其他材料费(按百分比计算)								元		0.097693		1		0.1									
				12mm厚阻燃板								m2		0.084037		16.5		1.39									
		主材																									
设备																											
机械																											
项目编码		011304001003		项目名称				灯槽3				计量单位		m		工程量		5.78									
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价					合价														
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
020004-34		石膏板天棚基层 安装在龙骨上		100m2		0.003		1620.17		1723.83		0		0		442.79		4.86051		5.17149		0		0		1.32837	
020004-34换		石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的, 其余基层板:人工*0.8)		100m2		0.003		1296.14		1723.83		0		0		371.47		3.88842		5.17149		0		0		1.11441	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		3.01		0		0		0		0.67		3.01		0		0		0		0.67	
小计																		11.75893		10.34298		0		0		3.11278	
清单项目综合单价																				25.21469							
费用明细		- 人工		内容								单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
				普工人工费(装饰)								元		0.788858		1.3838		1.09									
				技工人工费(装饰)								元		1.729719		1.3586		2.35									
				高级技工人工费(装饰)								元		3.009739		1.3711		4.13									
				降效增加人工费								元		0.520761		1		0.52									
		材料		自攻螺钉 M6×30mm								100个		0.122886		10		1.23									
				纸面石膏板 δ=9.5mm								m2		0.544983		14		7.63									
				其他材料费(按百分比计算)								元		0.088599		1		0.09									
		主材																									
设备																											
机械																											
项目编码		011207001001		项目名称				墙面装饰板				计量单位		m2		工程量		70.96									
清单综合单价组成明细																											

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价											
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润							
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1734.62	2530	0	52.56	511.81	17.3462	25.3	0	0.5256	5.1181							
020003-202换	木质饰面板（钉板） 方形柱、梁面	100m2	0.01	2750.59	18301.44	0	399.71	1547.26	27.5059	183.0144	0	3.9971	15.4726							
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	218.72	0	0	22.05	49.62	218.72	0	0	22.05	49.62							
小计									263.5721	208.3144	0	26.5727	70.2107							
清单项目综合单价														568.669900						
费用明细	人工			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)										
				普工人工费(装饰)	元	4.68003	1.3838	6.48												
				技工人工费(装饰)	元	10.24891	1.3586	13.92												
				高级技工人工费(装饰)	元	17.83366	1.3711	24.45												
				降效增加人工费	元	3.0823	1	3.08												
	材料			型钢(综合)	t	0.00428	4892	20.94												
				膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4												
				电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35												
				其他材料费(按百分比计算)	元	1.5276	1	1.53												
				WD-305 白色仿金属红岩防碰板	m2	1.01	180	181.8												
				圆钉 L=60mm	kg	0.02631	5.5	0.14												
				不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01061	15	0.16												
	主材																			
	设备																			
	机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.003	175.21	0.53												
				降效增加机械费	元	0.310738	1	0.31												
				电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.01909	209.38	4												
项目编码														011204004001	项目名称	干挂石材墙面	计量单位	m2	工程量	181.82
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价											
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润							
020003-23	干挂石材型钢骨架	t	0.02	3536.02	5533.8	0	844.34	1111.54	70.7204	110.676	0	16.8868	22.2308							
020003-73换	挂钩式干挂石材 密缝	100m2	0.01	10652.02	46877.58	0	0	4688.39	106.5202	468.7758	0	0	46.8839							
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2214.5	0	0	210.97	501.55	2214.5	0	0	210.97	501.55							
小计									2391.7406	579.4518	0	227.8568	570.6647							
清单项目综合单价														3769.713900						
费用明细	人工			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)										
				普工人工费(装饰)	元	18.481909	1.3838	25.58												
				技工人工费(装饰)	元	40.497962	1.3586	55.02												
				高级技工人工费(装饰)	元	70.481416	1.3711	96.64												
				降效增加人工费	元	12.179628	1	12.18												
	材料			型钢(综合)	t	0.021198	4892	103.7												
				电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.468248	8.49	3.98												
				氧气	m3	0.107988	4.5	0.49												
				乙炔气	m3	0.043995	32	1.41												
				其他材料费(按百分比计算)	元	3.427879	1	3.43												
				膨胀螺栓(综合)	套	6.375	1.25	7.97												
				不锈钢石材挂件 国产304	套	3.1875	6.5	20.72												
				云石胶	kg	0.1963	20	3.93												
				密封胶	kg	0.1025	12	1.23												
				材料费补差	元	0.0001	1	0												
				ST-102 20mm厚米色石材	m2	1.03	420	432.6												
	主材																			
	设备																			
	机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.096369	175.21	16.88												
				降效增加机械费	元	1.160323	1	1.16												
项目编码														011204001002	项目名称	晶面护理	计量单位	m2	工程量	256.29
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价											
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润							
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.55	250.56	0	161.35	660.87	28.9655	2.5056	0	1.6135	6.6087							
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	510.16	0	0	28.42	114.19	510.16	0	0	28.42	114.19							
小计									539.1255	2.5056	0	30.0335	120.7987							
清单项目综合单价														692.463300						
费用明细	人工			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)										
				普工人工费(装饰)	元	3.07068	1.3838	4.25												
				技工人工费(装饰)	元	7.68905	1.3586	10.45												
				高级技工人工费(装饰)	元	10.40769	1.3711	14.27												
				降效增加人工费	元	1.990558	1	1.99												
	材料			晶面剂	kg	0.03938	56	2.21												
				水	m3	0.078	3.77	0.29												
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.0062	1	0.01												
	主材																			
	设备																			
	机械			平面水磨石机 功率P (kW) P=3	台班	0.0544	29.66	1.61												
				降效增加机械费	元	0.11089	1	0.11												
项目编码														011204004002	项目名称	干挂石材墙面	计量单位	m2	工程量	45.53
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价											
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润							
020003-23	干挂石材型钢骨架	t	0.021	3536.02	5533.8	0	844.34	1111.54	74.25642	116.2098	0	17.73114	23.34234							
020003-73换	挂钩式干挂石材 密缝	100m2	0.01	10652.02	46877.58	0	0	4688.39	106.5202	468.7758	0	0	46.8839							
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	554.66	0	0	52.86	125.62	554.66	0	0	52.86	125.62							
小计									735.43662	584.9856	0	70.59114	195.84624							
清单项目综合单价														1588.859600						
费用明细	人工			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)										
				普工人工费(装饰)	元	18.485959	1.3838	25.58												
				技工人工费(装饰)	元	40.506839	1.3586	55.03												
				高级技工人工费(装饰)	元	70.496865	1.3711	96.66												
				降效增加人工费	元	12.182297	1	12.18												
	材料			型钢(综合)	t	0.021209	4892	103.75												
				不锈钢石材挂件 国产304	套	3.1875	6.5	20.72												
				膨胀螺栓(综合)	套	6.375	1.25	7.97												
				电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.468506	8.49	3.98												
				氧气	m3	0.108047	4.5	0.49												
				乙炔气	m3	0.044019	32	1.41												
				云石胶	kg	0.1963	20	3.93												
				密封胶	kg	0.1025	12	1.23												
				其他材料费(按百分比计算)	元	3.428481	1	3.43												
				材料费补差	元	0.0001	1	0												
				ST-103 20mm厚米色石材	m2	1.03	420	432.6												
	主材																			
	设备																			
	机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.096422	175.21	16.89												
				降效增加机械费	元	1.160993	1	1.16												

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011207001002			项目名称		墙面装饰板				计量单位		m2		工程量		33.39	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1734.62	2530	0	52.56	511.81	17.3462	25.3	0	0.5256	5.1181				
020003-201换	木质饰面板（钉板）地面	100m2	0.01	2371.31	18300.27	0	384.42	1462.7	23.7131	183.0027	0	3.8442	14.627				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	94.21	0	0	10.03	21.4	94.21	0	0	10.03	21.4				
小计									135.2693	208.3027	0	14.3998	41.1451				
清单项目综合单价																	
	-			内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			普工人工费(装饰)				元	4.28394	1.3838		5.93					
				技工人工费(装饰)				元	9.38112	1.3586		12.75					
				高级技工人工费(装饰)				元	16.32705	1.3711		22.39					
				降效增加人工费				元	2.821503	1		2.82					
	材料			型钢(综合)				t	0.00428	4892		20.94					
				膨胀螺栓(综合)				套	2.72	1.25		3.4					
				电焊条 E4303 φ2.5mm				kg	0.04065	8.49		0.35					
				其他材料费(按百分比计算)				元	1.5276	1		1.53					
				圆钉 L=60mm				kg	0.0253	5.5		0.14					
				不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.0102	15		0.15					
				WD-305 白色仿金属红岩防撞板				m2	1.01	180		181.8					
				材料费补差				元	0.0001	1		0					
	主材																
	设备																
	机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32				台班	0.003	175.21		0.53					
				降效增加机械费				元	0.300389	1		0.3					
				电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6				台班	0.01836	209.38		3.84					
项目编码	011207001003			项目名称		墙面装饰板				计量单位		m2		工程量		12.75	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1734.62	2530	0	52.56	511.81	17.3462	25.3	0	0.5256	5.1181				
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4408.87	40034.4	0	0	2972.12	44.0887	400.344	0	0	29.7212				
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	19.4446	0	2.8162	3.4146				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	62.8	0	0	2.93	14.02	62.8	0	0	2.93	14.02				
小计									134.4745	445.0886	0	6.2718	52.2739				
清单项目综合单价																	
	-			内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			普工人工费(装饰)				元	7.47433	1.3838		10.34					
				技工人工费(装饰)				元	16.37952	1.3586		22.25					
				高级技工人工费(装饰)				元	28.50138	1.3711		39.08					
				降效增加人工费				元	4.92549	1		4.93					
	材料			型钢(综合)				t	0.00428	4892		20.94					
				橡胶密封条				m	2.499	2		5					
				自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.068	10		0.68					
				膨胀螺栓(综合)				套	2.72	1.25		3.4					
				不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	3.4	2.5		8.5					
				电焊条 E4303 φ2.5mm				kg	0.04065	8.49		0.35					
				MT-501 枪灰色不锈钢				m2	1.01	380		383.8					
				玻璃胶 300ml				支	0.03119	12		0.37					
				其他材料费(按百分比计算)				元	2.8014	1		2.8					
				圆钉 L=60mm				kg	0.02558	5.5		0.14					
				不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.00612	15		0.09					
				9mm阻燃基层板				m2	1.05	17		17.85					
				聚酯酸乙稀乳液				kg	0.14007	8.35		1.17					
	主材																
	设备																
机械			降效增加机械费				元	0.229804	1		0.23						
			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32				台班	0.003	175.21		0.53						
			电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6				台班	0.01345	209.38		2.82						
项目编码	011204004003			项目名称		造型干挂石材墙面				计量单位		m2		工程量		7.07	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020003-23	干挂石材型钢骨架	t	0.02	3536.02	5533.8	0	844.34	1111.54	70.7204	110.676	0	16.8868	22.2308				
020003-73换	挂构式干挂石材 密缝 (圆弧形、锯齿形等不规则镶贴块料面层、饰面板、隔断;人工*1.15材料*1.05)	100m2	0.01	12249.82	49221.46	0	0	5157.26	122.4982	492.2146	0	0	51.5726				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	93.78	0	0	8.18	21.18	93.78	0	0	8.18	21.18				
小计									286.9986	602.8906	0	25.0668	94.9834				
清单项目综合单价																	
	-			内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			普工人工费(装饰)				元	20.128315	1.3838		27.85					
				技工人工费(装饰)				元	44.104968	1.3586		59.92					
				高级技工人工费(装饰)				元	76.758838	1.3711		105.24					
				降效增加人工费				元	13.264498	1		13.26					
	材料			型钢(综合)				t	0.02114	4892		103.42					
				不锈钢石材挂件 国产304				套	3.346875	6.5		21.75					
				膨胀螺栓(综合)				套	6.69375	1.25		8.37					
				电焊条 E4303 φ2.5mm				kg	0.466975	8.49		3.96					
				ST-103 20mm厚米色石材				m2	1.0815	420		454.23					
				氯气				m3	0.107694	4.5		0.48					
				乙炔气				m3	0.043876	32		1.4					
				云石胶				kg	0.206115	20		4.12					
				密封胶				kg	0.107625	12		1.29					
				其他材料费(按百分比计算)				元	3.5415	1		3.54					
				材料费补差				元	0.000105	1		0					
				主材													
	设备																
机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32				台班	0.096107	175.21		16.84						
			降效增加机械费				元	1.157001	1		1.16						
项目编码	011204004004			项目名称		造型干挂石材墙面				计量单位		m2		工程量		21.87	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020003-23	干挂石材型钢骨架	t	0.02	3536.02	5533.8	0	844.34	1111.54	70.7204	110.676	0	16.8868	22.2308				
020003-73换	挂构式干挂石材 密缝 (圆弧形、锯齿形等不规则镶贴块料面层、饰面板、隔断;人工*1.15材料*1.05)	100m2	0.01	12249.82	49221.46	0	0	5157.26	122.4982	492.2146	0	0	51.5726				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	290.3	0	0	25.36	65.6	290.3	0	0	25.36	65.6				
小计									483.5186	602.8906	0	42.2468	139.4034				
清单项目综合单价																	
	-			内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费(装饰)				元	20.142429	1.3838		27.87					
				技工人工费(装饰)				元	44.135905	1.3586		59.96					

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工		高级技工人工费(装饰)	元	76.81268	1.3711	105.32						
			降效增加人工费	元	13.273891	1	13.27						
		材料	型钢(综合)	t	0.021181	4892	103.62						
			不锈钢石材挂件 国产304	套	3.346875	6.5	21.75						
			膨胀螺栓(综合)	套	6.69375	1.25	8.37						
			电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.467872	8.49	3.97						
			氧气	m3	0.107901	4.5	0.49						
			乙炔气	m3	0.04396	32	1.41						
			云石胶	kg	0.206115	20	4.12						
			密封胶	kg	0.107625	12	1.29						
	其他材料费(按百分比计算)		元	3.543598	1	3.54							
	材料费补差	元	0.000105	1	0								
	ST-102 20mm厚米色石材	m2	1.0815	420	454.23								
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.096292	175.21	16.87							
		降效增加机械费	元	1.159579	1	1.16							
项目编码	011502001001			项目名称	金属收边	计量单位	m2	工程量	8.33				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	材料费	设备费	机械费	管理费	
020003-236换	金属装饰板 零星项目	100m2	0.01	6185.43	41255.31	0	0	3424.18	61.8543	412.5531	0	34.2418	
020003-39	胶合板基层 零星项目	100m2	0.01	1561.89	1981.62	0	0	315.12	15.6189	19.8162	0	4.6397	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	44.35	0	0	1.8	9.88	44.35	0	1.8	9.88	
小计									121.8232	432.3693	0	4.9512	
清单项目综合单价												607.905200	
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	8.08039	1.3838		11.18					
		技工人工费(装饰)		元	17.70229	1.3586		24.05					
		高级技工人工费(装饰)		元	30.80824	1.3711		42.24					
		降效增加人工费		元	5.32413	1		5.32					
	材料	橡胶密封胶		m	3.927	2		7.85					
		自攻螺钉 M5×30mm		100个	0.136	10		1.36					
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	6.8	2.5		17					
		玻璃胶 300mL		支	0.04055	12		0.49					
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.2487	1		2.25					
		MT-501枪灰色不锈钢		m2	1.01	380		383.8					
		圆钉 L=60mm		kg	0.02865	5.5		0.16					
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.00885	15		0.1					
		胶合板 δ=5.0mm		m2	1.07	17		18.19					
		聚醋酸乙烯乳液		kg	0.14007	8.35		1.17					
		材料费补差		元	0.0001	1		0					
	主材												
	设备												
	机械	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6		台班	0.01505	209.38		3.15					
		降效增加机械费		元	0.216086	1		0.22					
	项目编码	011207001004			项目名称	玻璃墙面	计量单位	m2	工程量	51.23			
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	材料费	设备费	机械费	管理费
	020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1734.62	2530	0	52.56	511.81	17.3462	25.3	0	0.6256
	020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	19.4446	0	2.8162
	020003-253换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3093.2	38321.83	0	0	2596.91	30.932	383.2183	0	25.9691
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	206.02	0	0	11.77	46.14	206.02	0	11.77	46.14	
小计									264.5378	427.9629	0	15.1118	
清单项目综合单价												788.254300	
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	6.10219	1.3838		8.44					
		技工人工费(装饰)		元	13.37281	1.3586		18.17					
		高级技工人工费(装饰)		元	23.26983	1.3711		31.91					
		降效增加人工费		元	4.021472	1		4.02					
	材料	型钢(综合)		t	0.00428	4892		20.94					
		膨胀螺栓(综合)		套	2.72	1.25		3.4					
		电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.04065	8.49		0.35					
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.7162	1		2.72					
		圆钉 L=60mm		kg	0.02558	5.5		0.14					
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.00612	15		0.09					
		聚醋酸乙烯乳液		kg	0.14007	8.35		1.17					
		12mm阻燃基层板		m2	1.05	17		17.85					
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm		m	1.24202	5.8		7.2					
		玻璃胶 300mL		支	1.134	12		13.61					
		GL-602-烤瓷玻璃		m2	1.03	350		360.5					
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.003	175.21		0.53					
		电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6		台班	0.01345	209.38		2.82					
		降效增加机械费		元	0.229748	1		0.23					
项目编码	011207001005			项目名称	暗藏灯槽	计量单位	m	工程量	20.38				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	材料费	设备费	机械费	管理费	
020004-143	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0006	6082.99	3519.45	0	0	1514.83	3.649794	2.11167	0	0.908898	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5.1	0	0	0	1.13	5.1	0	0	1.13	
小计									8.749794	2.11167	0	2.038898	
清单项目综合单价												12.900362	
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	0.379754	1.3838		0.53					
		技工人工费(装饰)		元	0.832089	1.3586		1.13					
		高级技工人工费(装饰)		元	1.448078	1.3711		1.99					
		降效增加人工费		元	0.250245	1		0.25					
	材料	自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.030506	10		0.31					
		胶合板 δ=5.0mm		m2	0.10476	17		1.78					
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.020862	1		0.02					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011102001002			项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	18.33				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	材料费	设备费	机械费	管理费	
020002-13+020002-15*2换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:22mm)	100m2	0.01	1182.52	1172.57	0	6.86	319.36	11.8252	11.7257	0	0.0686	

工程量清单综合单价分析表

020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S (m2) S>0.64	100m2	0.01	5761.19	19913.83	0	0	2263.73	57.6119	199.1383	0	0	22.6373			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	87.47	0	0	0.09	19.26	87.47	0	0	0.09	19.26			
小计									156.9071	210.864	0	0.1586	45.0909			
清单项目综合单价														413.020600		
费用明细	-	内容			单位			数量			单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)			元			7.39476			1.3838		10.23			
		技工人工费(装饰)			元			15.11721			1.3586		20.54			
		高级技工人工费(装饰)			元			28.20073			1.3711		38.67			
		降效增加人工费			元			4.771959			1		4.77			
		材料	石料切割锯片			片			0.00615			18.2		0.11		
	白水泥			t			0.00102			1052		1.07				
	ST-001 山东白麻花岗岩			m2			1.02			180		183.6				
	专用脱粘剂			kg			6.885			2		13.77				
	水			m3			0.05768			3.77		0.22				
	湿拌地面砂浆 M20			m3			0.02398			457.07		10.96				
	素水泥浆			m3			0.00102			593.11		0.6				
	其他材料费(按百分比计算)			元			0.5258			1		0.53				
	材料费补差			元			0.0002			1		0				
	主材															
	设备															
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200			台班			0.00034			201.82		0.07			
		降效增加机械费			元			0.00491			1		0			
	项目编码	011204001003			项目名称			晶面护理			计量单位		m2	工程量	18.33	
	清单综合单价组成明细															
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.55	250.56	0	161.35	660.87	28.9655	2.5056	0	1.6135	6.6087			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	36.49	0	0	2.03	8.16	36.49	0	0	2.03	8.16			
小计									65.4555	2.5056	0	3.6435	14.7687			
清单项目综合单价															86.373300	
费用明细	-	内容			单位			数量			单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)			元			3.07068			1.3838		4.25			
		技工人工费(装饰)			元			7.68905			1.3586		10.45			
		高级技工人工费(装饰)			元			10.40769			1.3711		14.27			
		降效增加人工费			元			1.990726			1		1.99			
	材料	晶面剂			kg			0.03938			56		2.21			
		水			m3			0.078			3.77		0.29			
		其他材料费(按百分比计算)			元			0.0062			1		0.01			
	主材															
	设备															
	机械	平面水磨石机 功率P (kW) P=3			台班			0.0544			29.66		1.61			
		降效增加机械费			元			0.110747			1		0.11			
	项目编码	011105005002			项目名称			木质踢脚线			计量单位		m	工程量	10.54	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020002-126换	木质踢脚线	100m	0.01	534.78	3187.95	0	0	277.1	5.3478	31.8795	0	0	2.771			
020003-39换	胶合板基层 零星项目 (踢脚线如设计要求做胶合板基层*人工*1.2材料*1.2机械*1.2)	100m2	0.0034	1874.27	2377.95	0	378.14	556.77	6.372518	8.08503	0	1.285676	1.893018			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8.48	0	0	0.93	1.93	8.48	0	0	0.93	1.93			
小计									20.200318	39.96453	0	2.215676	6.594018			
清单项目综合单价															68.974542	
费用明细	-	内容			单位			数量			单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)			元			1.222106			1.3838		1.69			
		技工人工费(装饰)			元			2.676824			1.3586		3.64			
		高级技工人工费(装饰)			元			4.657566			1.3711		6.39			
		降效增加人工费			元			0.804554			1		0.8			
	材料	圆钉 L=60mm			kg			0.011677			5.5		0.06			
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个			盒			0.002792			15		0.04			
		胶合板 δ=5.0mm			m2			0.436121			17		7.41			
		WD-310 仿布纹红岩防撞板踢脚线 170高			m			1.06			30		31.8			
		聚酯酸乙稀乳液			kg			0.057091			8.35		0.48			
		其他材料费(按百分比计算)			元			0.159456			1		0.16			
		材料费补差			元			0.000041			1		0			
	主材															
	设备															
机械	降效增加机械费			元			0.088235			1		0.09				
	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6			台班			0.006134			209.38		1.28				
项目编码	011302001005			项目名称			吊顶棚			计量单位		m2	工程量	16.35		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上	100m2	0.01	3074.54	38341.25	0	0	2593.77	30.7454	383.4125	0	0	25.9377			
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1550.93	1988.95	0	0	440.81	15.5093	19.8895	0	0	4.4081			
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的, 其余基层板*人工*0.8)	100m2	0.01	1240.75	1988.95	0	0	372.54	12.4075	19.8895	0	0	3.7254			
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d (mm) d≤800	100m2	0.01	3011.78	3034.04	0	818.2	869.42	30.1178	30.3404	0	8.182	8.6942			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	99.75	0	0	9.19	22.57	99.75	0	0	9.19	22.57			
小计									188.53	453.5319	0	17.372	65.3354			
清单项目综合单价															724.769300	
费用明细	-	内容			单位			数量			单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)			元			9.25549			1.3838		12.81			
		技工人工费(装饰)			元			20.28885			1.3586		27.56			
		高级技工人工费(装饰)			元			35.30583			1.3711		48.41			
		降效增加人工费			元			6.100917			1		6.1			
	材料	自攻螺钉 M6×30mm			100个			1.11552			10		11.16			
		万能胶			kg			0.3255			17.5		5.7			
		其他材料费(按百分比计算)			元			4.4904			1		4.49			
		材料费补差			元			0.0001			1		0			
		MT-503祥云不锈钢			m2			1.05			350		367.5			
		12mm厚阻燃基层板			m2			2.1			16.5		34.65			
		铁件(综合)			kg			0.4			5.5		2.2			
		六角螺栓			kg			0.0183			6.32		0.12			
		射钉			10个			0.153			1		0.15			
		吊杆			kg			0.24024			5.5		1.32			
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)			m2			1.05			25		26.25			
		主材														

工程量清单综合单价分析表

	土料																		
	设备																		
	机械																		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	降效增加人工费		元	2.821934	1	2.82			
		型钢(综合)		t	0.00428	4892	20.94			
		膨胀螺栓(综合)		套	2.72	1.25	3.4			
		电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.04065	8.49	0.35			
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.5276	1	1.53			
		圆钉 L=60mm		kg	0.0253	5.5	0.14			
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.0102	15	0.15			
		8mm仿铝板铝板红岩防撞板		m2	1.01	180	181.8			
		材料费补差		元	0.0001	1	0			
	主材									
	设备									
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.003	175.21	0.53			
降效增加机械费		元	0.300708	1	0.3					
电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6		台班	0.01836	209.38	3.84					
项目编码	011207001009		项目名称		墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	2.61
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1734.62	2530	0	52.56	511.81	17.3462	5.1181
020003-201换	木饰面板(钉板) 墙面	100m2	0.01	2371.31	18300.27	0	384.42	1462.7	23.7131	14.627
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7.36	0	0	0.78	1.67	7.36	1.67
小计								48.4193	208.3027	21.4151
清单项目综合单价										283.286900
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费(装饰)		元	4.28394	1.3838	5.93			
		技工人工费(装饰)		元	9.38112	1.3586	12.75			
		高级技工人工费(装饰)		元	16.32705	1.3711	22.39			
		降效增加人工费		元	2.819923	1	2.82			
	材料	型钢(综合)		t	0.00428	4892	20.94			
		膨胀螺栓(综合)		套	2.72	1.25	3.4			
		电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.04065	8.49	0.35			
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.5276	1	1.53			
		圆钉 L=60mm		kg	0.0253	5.5	0.14			
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.0102	15	0.15			
		8mm仿铝板铝板红岩防撞板		m2	1.01	180	181.8			
		材料费补差		元	0.0001	1	0			
	主材									
	设备									
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.003	175.21	0.53			
		降效增加机械费		元	0.298851	1	0.3			
		电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6		台班	0.01836	209.38	3.84			
项目编码	011204004005		项目名称		干挂石材墙面		计量单位	m2	工程量	22.96
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	
020003-23	干挂石材型钢骨架	t	0.02	3536.02	5533.8	0	844.34	1111.54	70.7204	22.2308
020003-73换	挂构式干挂石材 密缝	100m2	0.01	10652.02	46877.58	0	0	4688.39	106.5202	46.8839
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	279.61	0	0	26.63	63.33	279.61	132.4447
小计								456.8506	579.4518	1212.263900
清单项目综合单价										283.286900
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费(装饰)		元	18.479509	1.3838	25.57			
		技工人工费(装饰)		元	40.492702	1.3586	55.01			
		高级技工人工费(装饰)		元	70.47226	1.3711	96.62			
		降效增加人工费		元	12.178136	1	12.18			
	材料	型钢(综合)		t	0.021191	4892	103.67			
		不锈钢石材挂件 国产304		套	3.1875	6.5	20.72			
		膨胀螺栓(综合)		套	6.375	1.25	7.97			
		电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.468096	8.49	3.97			
		ST-102 20mm厚米色石材		m2	1.03	420	432.6			
		氩气		m3	0.107953	4.5	0.49			
		乙炔气		m3	0.043981	32	1.41			
		云石胶		kg	0.1963	20	3.93			
		密封胶		kg	0.1025	12	1.23			
		其他材料费(按百分比计算)		元	3.427523	1	3.43			
		材料费补差		元	0.0001	1	0			
		主材								
	设备									
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.096338	175.21	16.88			
		降效增加机械费		元	1.159843	1	1.16			
	项目编码	011204004006		项目名称		干挂石材墙面		计量单位	m2	工程量
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	
020003-23	干挂石材型钢骨架	t	0.02	3536.02	5533.8	0	844.34	1111.54	70.7204	22.2308
020003-73换	挂构式干挂石材 密缝	100m2	0.01	10652.02	46877.58	0	0	4688.39	106.5202	46.8839
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	15.3	0	0	1.45	3.46	15.3	3.46
小计								192.5406	579.4518	72.5747
清单项目综合单价										862.903900
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费(装饰)		元	18.424204	1.3838	25.5			
		技工人工费(装饰)		元	40.371485	1.3586	54.85			
		高级技工人工费(装饰)		元	70.261294	1.3711	96.34			
		降效增加人工费		元	12.142857	1	12.14			
	材料	型钢(综合)		t	0.021032	4892	102.89			
		不锈钢石材挂件 国产304		套	3.1875	6.5	20.72			
		膨胀螺栓(综合)		套	6.375	1.25	7.97			
		电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.464583	8.49	3.94			
		ST-102 20mm厚米色石材		m2	1.03	420	432.6			
		氩气		m3	0.107143	4.5	0.48			
		乙炔气		m3	0.043651	32	1.4			
		云石胶		kg	0.1963	20	3.93			
		密封胶		kg	0.1025	12	1.23			
		其他材料费(按百分比计算)		元	3.419303	1	3.42			
		材料费补差		元	0.0001	1	0			
		主材								
	设备									
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.095615	175.21	16.75			
		降效增加机械费		元	1.150794	1	1.15			
	项目编码	011204001004		项目名称		晶面护理		计量单位	m2	工程量
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		

工程量清单综合单价分析表

第 12 页, 共 182 页

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.55	250.56	0	161.35	660.87	28.9655	2.5056	0	1.6135	6.6087
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	48.21	0	0	2.69	10.79	48.21	0	0	2.69	10.79
小计									77.1755	2.5056	0	4.3035	17.3987
清单项目综合单价									101.383300				
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)		元	3.07068	1.3838	4.25				
				技工人工费(装饰)		元	7.68905	1.3586	10.45				
				高级技工人工费(装饰)		元	10.40769	1.3711	14.27				
				降效增加人工费		元	1.990504	1	1.99				
	材料			晶面剂		kg	0.03938	56	2.21				
				水		m3	0.078	3.77	0.29				
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.0062	1	0.01				
	主材												
	设备												
	机械			平面水磨石机 功率P (kW) P=3		台班	0.0544	29.66	1.61				
				降效增加机械费		元	0.111065	1	0.11				
项目编码	010201001001			项目名称	块料地面			计量单位	m2	工程量	8.56		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*2换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:22mm)	100m2	0.01	1182.52	1172.57	0	6.86	319.36	11.8252	11.7257	0	0.0686	3.1936
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4307.56	9297.12	0	0	1412.95	43.0756	92.9712	0	0	14.1295
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	32.3	0	0	0.04	7.11	32.3	0	0	0.04	7.11
小计									87.2008	104.6969	0	0.1086	24.4331
清单项目综合单价									216.439400				
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)		元	5.87904	1.3838	8.14				
				技工人工费(装饰)		元	11.79578	1.3586	16.03				
				高级技工人工费(装饰)		元	22.41973	1.3711	30.74				
				降效增加人工费		元	3.773364	1	3.77				
	材料			水		m3	0.05768	3.77	0.22				
				湿拌地面砂浆 M20		m3	0.02398	457.07	10.96				
				素水泥浆		m3	0.00102	593.11	0.6				
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.261	1	0.26				
				材料费补差		元	0.0002	1	0				
				石料切割锯片		片	0.00287	18.2	0.05				
				白水泥		t	0.00097	1052	1.02				
				专用胶粘剂		kg	4.59	2	9.18				
				CT-201 防滑地砖		m2	1.03	80	82.4				
	主材												
	设备												
	机械			灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班	0.00034	201.82	0.07				
				降效增加机械费		元	0.004673	1	0				
项目编码	010904001001			项目名称	楼(地)面防水			计量单位	m2	工程量	8.56		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1382.3	4977.94	0	0	553.14	13.823	49.7794	0	0	5.5314
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8.13	0	0	0	1.79	8.13	0	0	0	1.79
小计									21.953	49.7794	0	0	7.3214
清单项目综合单价									79.053800				
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	2.24477	1.3838	3.11				
				技工人工费		元	7.88805	1.3586	10.72				
				降效增加人工费		元	0.949766	1	0.95				
	材料			聚合物水泥防水涂料 I 型		kg	4.17375	11.75	49.04				
				水		m3	0.00058	3.77	0				
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.7357	1	0.74				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011108001001			项目名称	石材零星项目			计量单位	m2	工程量	0.52		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*2换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:22mm)	100m2	0.01	1182.52	1172.57	0	6.86	319.36	11.8252	11.7257	0	0.0686	3.1936
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8475.4	45841.3	0	0	4157.5	84.754	458.413	0	0	41.575
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	3.45	0	0	0	0.76	6.9	0	0	0	1.52
小计									103.4792	470.1387	0	0.0686	46.2886
清单项目综合单价									619.975100				
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)		元	10.22502	1.3838	14.15				
				技工人工费(装饰)		元	21.31993	1.3586	28.97				
				高级技工人工费(装饰)		元	38.99393	1.3711	53.46				
				降效增加人工费		元	6.634615	1	6.63				
	材料			水		m3	0.03468	3.77	0.13				
				湿拌地面砂浆 M20		m3	0.02398	457.07	10.96				
				素水泥浆		m3	0.00102	593.11	0.6				
				其他材料费(按百分比计算)		元	1.1724	1	1.17				
				材料费补差		元	0.0002	1	0				
				专用胶粘剂		kg	10.23489	2	20.47				
				ST-107 基浦路斯灰		m2	1.04	420	436.8				
	主材												
	设备												
	机械			灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班	0.00034	201.82	0.07				
项目编码	011204001005			项目名称	晶面护理			计量单位	m2	工程量	0.52		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.55	250.56	0	161.35	660.87	28.9655	2.5056	0	1.6135	6.6087
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	1.03	0	0	0.06	0.23	2.06	0	0	0.12	0.46
小计									31.0255	2.5056	0	1.7335	7.0687
清单项目综合单价									42.333300				
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				普工人工费(装饰)		元	3.07068	1.3838	4.25				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(装饰)					元	7.68905	1.3586	10.45					
		高级技工人工费(装饰)					元	10.40769	1.3711	14.27					
		降效增加人工费					元	1.980769	1	1.98					
	材料	晶面剂					kg	0.03938	56	2.21					
		水					m3	0.078	3.77	0.29					
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.0062	1	0.01					
	主材														
	设备														
	机械	平面水磨石机 功率P (kW) P=3					台班	0.0544	29.66	1.61					
降效增加机械费					元	0.115385	1	0.12							
项目编码	011204003001		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		48.13		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020003-7+020003-11*8换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:28mm)	100m2	0.01	2553.64	1612.44	0	30.68	644.74	25.5364	16.1244	0	0.3068	6.4474		
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4412.84	9402.98	0	0	1441.42	44.1284	94.0298	0	0	14.4142		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	230.42	0	0	1.02	50.78	230.42	0	0	1.02	50.78		
小计									300.0848	110.1542	0	1.3268	71.6416		
清单项目综合单价															
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费(装饰)		元	7.43377	1.3838		10.29					
				技工人工费(装饰)		元	15.07184	1.3586		20.48					
				高级技工人工费(装饰)		元	28.37235	1.3711		38.9					
				降效增加人工费		元	4.787451	1		4.79					
	材料			水		m3	0.00896	3.77		0.03					
				湿拌抹灰砂浆 M5		m3	0.03944	404.14		15.94					
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.6274	1		0.63					
				白水泥		t	0.00103	1052		1.08					
				专用胶粘剂		kg	4.635	2		9.27					
				材料费补差		元	0.0001	1		0					
				CT-202 瓷砖		m2	1.04	80		83.2					
	主材														
设备															
机械			灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班	0.00152	201.82		0.31						
			降效增加机械费		元	0.021193	1		0.02						
项目编码	010903002001		项目名称		墙面涂防水		计量单位		m2		工程量		27.4		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
010004-37+010004-38*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1853.52	5364.89	0	0	676.2	18.5352	53.6489	0	0	6.762		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	34.9	0	0	0	7.68	34.9	0	0	0	7.68		
小计									53.4352	53.6489	0	0	14.442		
清单项目综合单价															
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费		元	3.36263	1.3838		4.65					
				技工人工费		元	10.21789	1.3586		13.88					
				降效增加人工费		元	1.273723	1		1.27					
	材料			聚合物水泥防水涂料 I 型		kg	4.4982	11.75		52.85					
				水		m3	0.00058	3.77		0					
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.7928	1		0.79					
	主材														
	设备														
	机械														
项目编码	011302001006		项目名称		吊顶天棚		计量单位		m2		工程量		6.16		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d (mm) d=1100	100m2	0.01	2357.15	2495.22	0	640.29	686.47	23.5715	24.9522	0	6.4029	6.8647		
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.17	1723.83	0	0	442.79	16.2017	17.2383	0	0	4.4279		
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的, 其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.14	1723.83	0	0	371.47	12.9614	17.2383	0	0	3.7147		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	22.32	0	0	2.71	5.09	22.32	0	0	2.71	5.09		
小计									75.0546	59.4288	0	9.1129	20.0973		
清单项目综合单价															
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费(装饰)		元	5.497772	1.3838		7.61					
				技工人工费(装饰)		元	12.051924	1.3586		16.37					
				高级技工人工费(装饰)		元	20.970746	1.3711		28.75					
				降效增加人工费		元	3.623377	1		3.62					
	材料			铁件(综合)		kg	0.4	5.5		2.2					
				自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.47352	10		4.74					
				六角螺栓		kg	0.0183	6.32		0.12					
				射钉		10个	0.153	1		0.15					
				吊杆		kg	0.2248	5.5		1.24					
				纸面石膏板 δ=9.5mm		m2	2.1	14		29.4					
				轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)		m2	1.05	20		21					
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.5885	1		0.59					
				材料费补差		元	0.0001	1		0					
	主材														
	设备														
机械			电动切割机		台班	0.0271	236.27		6.4						
			降效增加机械费		元	0.439935	1		0.44						
项目编码	011407002002		项目名称		天棚响铝涂料		计量单位		m2		工程量		8.56		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2835.99	761.63	0	0	662.28	28.3599	7.6163	0	0	6.6228		
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1791.02	410.54	0	0	414.74	17.9102	4.1054	0	0	4.1474		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	27.22	0	0	0	5.99	27.22	0	0	0	5.99		
小计									73.4901	11.7217	0	0	16.7602		
清单项目综合单价															
101.97200															

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.0028	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
					普工人工费(装饰)				元	4.82582	1.3838	6.68		
					技工人工费(装饰)				元	10.56907	1.3586	14.36		
					高级技工人工费(装饰)				元	18.40346	1.3711	25.23		
	降效增加人工费				元	3.179907	1	3.18						
	腻子粉(成品)				kg	2.24532	1.8	4.04						
	水				m3	0.00111	3.77	0						
	其他材料费(按百分比计算)				元	0.116	1	0.12						
	材料费补差				元	0.0001	1	0						
	PT-402 白色防水乳胶漆				kg	0.44187	17	7.51						
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011304001005			项目名称		灯槽4			计量单位		m	工程量		3.54
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.0028	1620.17	1723.83		0	442.79	4.536476	4.826724	0	0		1.239812
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.0021	1296.14	1723.83	0	0	371.47	2.721894	3.620043	0	0		0.780087
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.0008	1240.75	1988.95	0	0	372.54	0.9926	1.59116	0	0		0.298032
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1.97	0	0	0	0.43	1.97	0	0	0		0.43
小计									10.22097	10.037927	0	0		2.747931
清单项目综合单价									23.006828					
费用明细	人工	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.0028	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
					普工人工费(装饰)				元	0.845482	1.3838	1.17		
					技工人工费(装饰)				元	1.853992	1.3586	2.52		
					高级技工人工费(装饰)				元	3.225986	1.3711	4.42		
	降效增加人工费				元	0.556497	1	0.56						
	12mm厚阻燃板				m2	0.083051	16.5	1.37						
	纸面石膏板 δ=9.5mm				m2	0.504237	14	7.06						
	其他材料费(按百分比计算)				元	0.097549	1	0.1						
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	010201001002			项目名称		块料地面			计量单位		m2	工程量		22.15
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-13+020002-15*12换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:32mm)	100m2	0.01	1662.74	1999.86	0	41.17	468.72	16.6274	19.9986	0	0.4117		4.6872
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4307.56	9297.12	0	0	1412.95	43.0756	92.9712	0	0		14.1295
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	90.88	0	0	0.63	20.04	90.88	0	0	0.63		20.04
小计									150.583	112.9698	0	1.0417		38.8567
清单项目综合单价									303.451200					
费用明细	人工	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.0028	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
					普工人工费(装饰)				元	6.37924	1.3838	8.83		
					技工人工费(装饰)				元	12.88568	1.3586	17.51		
					高级技工人工费(装饰)				元	24.33733	1.3711	33.37		
	降效增加人工费				元	4.102935	1	4.1						
	白水泥				t	0.00097	1052	1.02						
	CT-201 防滑地砖				m2	1.03	80	82.4						
	专用胶粘剂				kg	4.59	2	9.18						
	水				m3	0.07618	3.77	0.29						
	湿拌地面砂浆 M20				m3	0.04188	457.07	19.14						
	素水泥浆				m3	0.00102	593.11	0.6						
	其他材料费(按百分比计算)				元	0.2817	1	0.28						
	材料费补差				元	0.0012	1	0						
	主材													
	设备													
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班	0.00204	201.82	0.41	0.03							
项目编码	011108001002			项目名称		石材零星项目			计量单位		m2	工程量		0.48
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-13+020002-15*2换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:22mm)	100m2	0.01	1182.52	1172.57	0	6.86	319.36	11.8252	11.7257	0	0.0686		3.1936
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8475.4	45841.3	0	0	4157.5	84.754	458.413	0	0		41.575
020000-3	建筑物超高增加费	项	3	3.19	0	0	0	0.71	9.57	0	0	0		2.13
小计									106.1492	470.1387	0	0.0686		46.8986
清单项目综合单价									623.255100					
费用明细	人工	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.0028	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
					普工人工费(装饰)				元	10.22502	1.3838	14.15		
					技工人工费(装饰)				元	21.31993	1.3586	28.97		
					高级技工人工费(装饰)				元	38.99393	1.3711	53.46		
	降效增加人工费				元	6.645833	1	6.65						
	专用胶粘剂				kg	10.23489	2	20.47						
	水				m3	0.03468	3.77	0.13						
	湿拌地面砂浆 M20				m3	0.02398	457.07	10.96						
	素水泥浆				m3	0.00102	593.11	0.6						
	其他材料费(按百分比计算)				元	1.1724	1	1.17						
	材料费补差				元	0.0002	1	0						
	主材													
	设备													
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班	0.00034	201.82	0.07								
项目编码	011204001006			项目名称		晶面护理			计量单位		m2	工程量		0.48
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.55	250.56	0	161.35	660.87	28.9655	2.5056	0	1.6135		6.6087

工程量清单综合单价分析表

第 15 页, 共 182 页

020000-3	建筑物超高增加费	项	3	0.96	0	0	0.05	0.22	2.88	0	0	0.15	0.66	
小计									31.8455	2.5056	0	1.7635	7.2687	
清单项目综合单价									43.383300					
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费(装饰)		元	3.07068	1.3838	4.25							
		技工人工费(装饰)		元	7.68905	1.3586	10.45							
		高级技工人工费(装饰)		元	10.40769	1.3711	14.27							
		降效增加人工费		元	2	1	2							
	材料	晶面剂		kg	0.03938	56	2.21							
		水		m3	0.078	3.77	0.29							
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0062	1	0.01							
	主材													
	设备													
	机械	平面水磨石机 功率P(kW) P=3		台班	0.0544	29.66	1.61							
		降效增加机械费		元	0.104167	1	0.1							
项目编码	011105006001			项目名称		金属踢脚线			计量单位	m	工程量	28.74		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.8	3187.95	0	0	282.39	5.588	31.8795	0	0	2.8239	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	11.04	0	0	0	2.43	11.04	0	0	0	2.43	
小计									16.628	31.8795	0	0	5.2539	
清单项目综合单价									53.761400					
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费(装饰)		元	0.58326	1.3838	0.81							
		技工人工费(装饰)		元	1.27649	1.3586	1.73							
		高级技工人工费(装饰)		元	2.22208	1.3711	3.05							
		降效增加人工费		元	0.384134	1	0.38							
	材料	50mm高MT-509枪灰色铝合金		m	1.06	30	31.8							
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0795	1	0.08							
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	011407002003			项目名称		天棚喷刷涂料			计量单位	m2	工程量	22.15	
	清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2835.99	761.63	0	0	662.28	28.3599	7.6163	0	0	6.6228	
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1791.02	410.54	0	0	414.74	17.9102	4.1054	0	0	4.1474	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	70.43	0	0	0	15.5	70.43	0	0	0	15.5	
小计									116.7001	11.7217	0	0	26.2702	
清单项目综合单价									154.692000					
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费(装饰)		元	4.82582	1.3838	6.68							
		技工人工费(装饰)		元	10.56907	1.3586	14.36							
		高级技工人工费(装饰)		元	18.40346	1.3711	25.23							
		降效增加人工费		元	3.179684	1	3.18							
	材料	砂纸		张	0.1	0.48	0.05							
		PT-402 白色防水乳胶漆		kg	0.44187	17	7.51							
		腻子粉(成品)		kg	2.24532	1.8	4.04							
		水		m3	0.00111	3.77	0							
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.116	1	0.12							
		材料费补差		元	0.0001	1	0							
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011407001001			项目名称		墙面喷刷涂料(非轻钢龙骨隔墙)			计量单位	m2	工程量	-5.22		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1138.74	660.35	0	0	283.66	11.3874	6.6035	0	0	2.8366	
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.44	526.67	0	0	453.87	19.4244	5.2667	0	0	4.5387	
020003-7+020003-11*4换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:24mm)	100m2	0.01	2208.81	1265.38	0	30.68	551.48	22.0881	12.6538	0	0.3068	5.5148	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	269.41	127.78	0	0	65.68	2.6941	1.2778	0	0	0.6568	
020000-3	建筑物超高增加费	项	0	-19.94	0	0	-0.11	-4.39	0	0	0	0	0	
小计									55.594	25.8018	0	0.3068	13.5469	
清单项目综合单价									95.249500					
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费(装饰)		元	5.96817	1.3838	8.26							
		技工人工费(装饰)		元	11.85965	1.3586	16.11							
		高级技工人工费(装饰)		元	22.77204	1.3711	31.22							
		降效增加人工费		元	3.819923	1	3.82							
	材料	砂纸		张	0.18	0.48	0.09							
		PT-401 白色涂料		kg	0.38118	17	6.48							
		腻子粉(成品)		kg	2.87811	1.8	5.18							
		界面处理剂		kg	0.5	2.5	1.25							
		水		m3	0.01024	3.77	0.04							
		干混抹灰砂浆 M10		t	0.00812	386	3.13							
		湿拌抹灰砂浆 M5		m3	0.0232	404.14	9.38							
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2555	1	0.26							
		材料费补差		元	0.0003	1	0							
	主材													
	设备													
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200		台班	0.00152	201.82	0.31							
	降效增加机械费		元	0.021073	1	0.02								
项目编码	011501013001			项目名称		走道柜体			计量单位	m2	工程量	3.45		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
独立费	走道柜体	1	1	125	1002	0	101.43	0	125	1002	0	101.43	0	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	29.64	0	0	24.05	8.13	29.64	0	0	24.05	8.13	
小计									154.64	1002	0	125.48	8.13	
清单项目综合单价									1290.2500					
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		降效增加人工费		元	8.591304	1	8.59							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料																		
	主材																		
	设备																		
	机械																		
	</																		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010801001003			项目名称			暗门			计量单位			m2			工程量			1.68																			
	清单综合单价组成明细																																					
	定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价					合价																								
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润												
020003-233换		金属装饰板 墙面		100m2		0.01		4408.87		50184.9		0		0		3479.64		44.0887		501.849		0		0		34.7964												
020003-36换		胶合板基层 墙面		100m2		0.01		1023.96		1944.46		0		281.62		341.46		10.2396		19.4446		0		2.8162		3.4146												
020003-22		墙柱面饰面型钢龙骨		100m2		0.01		1734.62		2530		0		52.56		511.81		17.3462		25.3		0		0.5256		5.1181												
020001-96		弹簧合页安装		10个		0.2		164.14		587.93		0		0		65.52		32.828		117.586		0		0		13.104												
020001-103		门磁吸安装		10个		0.1		100.53		954.75		0		0		69.87		10.053		95.475		0		0		6.987												
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		11.22		0		0		0.39		2.49		11.22		0		0		0.39		2.49												
小计																		125.7755		759.6546		0		3.7318		65.9101												
清单项目综合单价																								955.072000														
费用明细		- 人工		内容								单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)																
				普工人工资(装饰)								元		12.059806		1.3838		16.69																				
				技工人工工资(装饰)								元		27.870591		1.3586		37.86																				
				高级技工人工工资(装饰)								元		31.103166		1.3711		42.65																				
				降效增加人工费								元		6.678571		1		6.68																				
		材料		型钢(综合)								t		0.00428		4892		20.94																				
				橡胶密封条								m		2.499		2		5																				
				自攻螺钉 M6×30mm								100个		0.068		10		0.68																				
				膨胀螺栓(综合)								套		2.72		1.25		3.4																				
				不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm								套		3.4		2.5		8.5																				
				圆钉 L=60mm								kg		0.02558		5.5		0.14																				
				不锈钢气排钉 L=20mm 2000个								盒		0.00612		15		0.09																				
				电焊条 E4303 Φ2.5mm								kg		0.04065		8.49		0.35																				
				9mm阻燃基层板								m2		1.05		17		17.85																				
				MT-503 L2mm厚云纹不锈钢								m2		1.01		480		484.8																				
玻璃胶 300ml								支		0.03119		12		0.37																								
聚脲酸乙稀乳液								kg		0.14007		8.35		1.17																								
其他材料费(按百分比计算)								元		3.937948		1		3.94																								
弹簧合页								个		1.190476		58.5		69.64																								
门磁吸(成品)								只		0.595238		95		56.55																								
主材																																						
设备																																						
机械																																						
		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32								台班		0.003		175.21		0.53																						
		电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6								台班		0.01345		209.38		2.82																						
降效增加机械费								元		0.232143		1		0.23																								
项目编码																		010802001001			项目名称			防火门			计量单位			m2			工程量			7.2		
清单综合单价组成明细																																						
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价					合价																									
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润												
020001-18换		成品钢质防火门安装		100m2		0.01		6360.64		563413.06		0		0		29570.63		63.6064		5634.1306		0		0		295.7063												
独立费		五金		樘		1		0		1800		0		0		0		0		1800		0		0		0												
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		31.47		0		0		0		6.93		31.47		0		0		0		6.93												
小计																		95.0764		7434.1306		0		0		302.6363												
清单项目综合单价																								7831.84330														
费用明细		- 人工		内容								单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)																
				普工人工资(装饰)								元		10.69294		1.3838		14.8																				
				技工人工工资(装饰)								元		26.77951		1.3586		36.38																				
				高级技工人工工资(装饰)								元		9.06345		1.3711		12.43																				
				降效增加人工费								元		4.370833		1		4.37																				
		材料		湿拌抹灰砂浆 M10								m3		0.01351		433.02		5.85																				
				其他材料费(按百分比计算)								元		28.0305		1		28.03																				
				防火门(一层金属防火门)								m2		0.9825		5700		5600.25																				
		主材																																				
		设备																																				
机械																																						
项目编码																		010802001002			项目名称			防火门			计量单位			m2			工程量			7.31		
清单综合单价组成明细																																						
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价					合价																									
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润												
020001-18换		成品钢质防火门安装		100m2		0.01		6360.64		47983.74		0		0		3799.16		63.6064		479.8374		0		0		37.9916												
独立费		五金		樘		1		0		440		0		0		0		0		440		0		0		0												
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		31.95		0		0		0		7.04		31.95		0		0		0		7.04												
小计																		95.5564		919.8374		0		0		45.0316												
清单项目综合单价																								1060.425400														
费用明细		- 人工		内容								单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)																
				普工人工资(装饰)								元		10.69294		1.3838		14.8																				
				技工人工工资(装饰)								元		26.77951		1.3586		36.38																				
				高级技工人工工资(装饰)								元		9.06345		1.3711		12.43																				
				降效增加人工费								元		4.370725		1		4.37																				
		材料		钢质防火门 乙级(成品)								m2		0.9825		480		471.6																				
				湿拌抹灰砂浆 M10								m3		0.01351		433.02		5.85																				
				其他材料费(按百分比计算)								元		2.3873		1		2.39																				
		主材																																				
		设备																																				
机械																																						
项目编码																		011601001002			项目名称			砌墙体拆除			计量单位			m3			工程量			13.49		
清单综合单价组成明细																																						
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价					合价																									
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润												
080001-14		砖及砌块砌体拆除		10m3		0.1		1421.23		346.89		0		328.85		352.2		142.123		34.689		0		32.885		35.22												
080001-75+080001-76*24		人工装废料自卸汽车运距E1(km) E≤1(实际运距:25km)		100m3		0.01		2601.79		0		0		8151.57		1118.9		26.0179		0		0		81.5157		11.189												
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		155.87		0		0		106.06		41.42		155.87		0		0		106.06		41.42												
小计																		324.0109		34.689		0		220.4607		87.829												
清单项目综合单价																								666.989600														
费用明细		- 人工		内容								单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)																
				普工人工资								元		121.5068		1.3838		168.14																				
				降效增加人工费								元		11.554485		1		11.55																				
		材料		空心六角钢								kg		0.069		5.58		0.39																				
				编织袋								个		45		0.75		33.75																				
				合金钢钻头(一字型)								个		0.0241		4.88		0.12																				
				高压风管 Φ25-6P-20m								m		0.0104		8.92		0.09																				
				其他材料费(按百分比计算)								元		0.343		1		0.34																				
		主材																																				
		设备																																				
风动凿岩机 手持式								台班		0.1483		13.01		1.93																								

工程量清单综合单价分析表

	机械	自卸汽车 装载质量M (t) M=8				台班	0.0943	864.43	81.52				
		内燃空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=3.0				台班	0.0736	420.59	30.96				
		降效增加机械费				元	7.86212	1	7.86				
项目编码	010402001003		项目名称		砌块墙		计量单位	m3		工程量	15.3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-32	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	2700.58	3279.72	0	0	758.38	270.058	327.972	0	0	75.838
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	283.95	0	0	0	62.5	283.95	0	0	0	62.5
小计									554.008	327.972	0	0	138.338
清单项目综合单价												1020.3180	
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费			元	47.6058	1.3838	65.88			
				技工人工费			元	150.2875	1.3586	204.18			
				降效增加人工费			元	18.558824	1	18.56			
	材料			铁钉 (综合)			kg	0.012	6.37	0.08			
				加气混凝土砌块 (5.0MPa)			m3	0.8723	286	249.48			
				普通混凝土实心砖 240×115×53 (10.0MPa)			千块	0.0308	800	24.64			
				松杂枋板材 周转材			m3	0.0016	1941	3.11			
				水			m3	0.1002	3.77	0.38			
				湿拌砌筑砂浆 M7.5			m3	0.1008	404.18	40.74			
				其他材料费 (按百分比计算)			元	9.553	1	9.55			
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	010402001004		项目名称		砌块墙		计量单位	m3		工程量	31.83	
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费
010001-30	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3171.34	3266.49	0	0	861.34	317.134	326.649	0	0	86.134
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	693.7	0	0	0	152.68	693.7	0	0	0	152.68
小计									1010.834	326.649	0	0	238.814
清单项目综合单价												1576.29700	
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费			元	66.8789	1.3838	92.55			
				技工人工费			元	165.308	1.3586	224.59			
				降效增加人工费			元	21.793905	1	21.79			
	材料			铁钉 (综合)			kg	0.017	6.37	0.11			
				加气混凝土砌块 (5.0MPa)			m3	0.8723	286	249.48			
				普通混凝土实心砖 240×115×53 (10.0MPa)			千块	0.0308	800	24.64			
				松杂枋板材 周转材			m3	0.0009	1941	1.75			
				水			m3	0.1115	3.77	0.42			
				湿拌砌筑砂浆 M7.5			m3	0.1008	404.18	40.74			
				其他材料费 (按百分比计算)			元	9.514	1	9.51			
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	011210006001		项目名称		轻钢龙骨隔墙		计量单位	m2		工程量	63.89	
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费
020003-285	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	6723.84	5915.65	0	0	1775.7	67.2384	59.1565	0	0	17.757
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	295.22	0	0	0	64.98	295.22	0	0	0	64.98
小计									362.4584	59.1565	0	0	82.737
清单项目综合单价												504.351900	
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(装饰)			元	7.01185	1.3838	9.7			
				技工人工费(装饰)			元	15.36452	1.3586	20.87			
				高级技工人工费(装饰)			元	26.73848	1.3711	36.66			
				降效增加人工费			元	4.620754	1	4.62			
	材料			嵌缝纸带			m	2.17	0.2	0.43			
				嵌缝膏			kg	0.84	2	1.68			
				自攻螺钉 M4×15mm			100个	0.36	3	1.08			
				射钉			10个	0.151	1	0.15			
				石膏板 δ=9.5mm			m2	2.1	10	21			
				轻钢龙骨 75mm×40mm			m	1.07	10.5	11.24			
				轻钢龙骨 75mm×45mm			m	1.83	12.5	22.88			
				其他材料费(按百分比计算)			元	0.7015	1	0.7			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010503004002		项目名称		圈梁		计量单位	m3		工程量	1.55		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-40	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2515.38	4646.99	0	9	786.59	251.538	464.699	0	0.9	78.659
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	26.79	0	0	0.1	5.9	26.79	0	0	0.1	5.9
小计									278.328	464.699	0	1	84.559
清单项目综合单价												828.58600	
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费			元	19.315	1.3838	26.73			
				技工人工费			元	165.472	1.3586	224.81			
				降效增加人工费			元	17.283871	1	17.28			
	材料			水			m3	0.581	3.77	2.19			
				普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5			m3	1.01	451.13	455.64			
				其他材料费(按百分比计算)			元	6.867	1	6.87			
	主材												
	设备												
	机械			混凝土振捣器 插入式			台班	0.077	11.69	0.9			
				降效增加机械费			元	0.064516	1	0.06			
	项目编码	010502002002		项目名称		构造柱		计量单位	m3		工程量	2.16	
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-36	非泵送现浇混凝土 异形、构造、墙心柱	10m3	0.1	2546.06	4658.39	0	14.5	794.28	254.606	465.839	0	1.45	79.428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	37.79	0	0	0.22	8.34	37.79	0	0	0.22	8.34
小计									292.396	465.839	0	1.67	87.768

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										847.67300			
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费		元	20.913	1.3838	28.94						
		技工人工费		元	166.102	1.3586	225.67						
		降效增加人工费		元	17.49537	1	17.5						
	材料	水		m3	0.879	3.77	3.31						
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5		m3	1.01	451.13	455.64						
		其他材料费(按百分比计算)		元	6.884	1	6.88						
	主材												
设备													
机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.124	11.69	1.45							
	降效增加机械费		元	0.101852	1	0.1							
项目编码	010515001004		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.22			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ (mm) 10<Φ ≤25	t	1	327.67	3894.54	0	9.24	267.46	327.67	3894.54	0	9.24	267.46
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ (mm) 10<Φ ≤25	t	1	705.61	98.68	0	82.71	165.78	705.61	98.68	0	82.71	165.78
020000-3	建筑物超高增加费	项	5	15.62	0	0	1.39	3.53	78.1	0	0	6.95	17.65
小计									1111.38	3993.22	0	98.9	450.89
清单项目综合单价										5654.3900			
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费		元	97.79	1.3838	135.32						
		技工人工费		元	660.95	1.3586	897.97						
		降效增加人工费		元	71	1	71						
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12~Φ14		t	1.025	3743	3836.58						
		镀锌铁丝 (综合)		kg	2.32	6.05	14.04						
		电焊条 E4303 Φ3.2		kg	9.65	8.62	83.18						
		水		m3	0.11	3.77	0.41						
		其他材料费(按百分比计算)		元	59.01	1	59.01						
主材													
设备													
机械	钢筋切断机 直径D (mm) D=40		台班	0.1	42.83	4.28							
	钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40		台班	0.2	24.79	4.96							
	交流电焊机 容量E (kV·A) E=30		台班	0.49	168.8	82.71							
	降效增加机械费		元	6.318182	1	6.32							
项目编码	010515001005		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.11			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ (mm) 0<Φ ≤10	t	1	409.62	4033.53	0	12.4	292.67	409.62	4033.53	0	12.4	292.67
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ (mm) 0<Φ ≤10	t	1	875.84	34.63	0	0	194.51	875.84	34.63	0	0	194.51
020000-3	建筑物超高增加费	项	10	9.72	0	0	0.09	2.15	97.2	0	0	0.9	21.5
小计									1382.66	4068.16	0	13.3	508.68
清单项目综合单价										5972.8000			
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费		元	154.99	1.3838	214.48						
		技工人工费		元	788.3	1.3586	1070.98						
		降效增加人工费		元	88.363636	1	88.36						
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10		t	1.02	3896	3973.92						
		镀锌铁丝 (综合)		kg	5.64	6.05	34.12						
		其他材料费(按百分比计算)		元	60.12	1	60.12						
	主材												
设备													
机械	钢筋切断机 直径D (mm) D=40		台班	0.11	42.83	4.71							
	钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40		台班	0.31	24.79	7.68							
	降效增加机械费		元	0.818182	1	0.82							
项目编码	010515001006		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.04			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ (mm) 0<Φ ≤10	t	1	690.34	4007.8	0	49.34	355.64	690.34	4007.8	0	49.34	355.64
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ (mm) 0<Φ ≤10	t	1	1357.89	13.31	0	0	299.54	1357.89	13.31	0	0	299.54
020000-3	建筑物超高增加费	项	25	5.63	0	0	0.14	1.24	140.75	0	0	3.5	31
小计									2188.98	4021.11	0	52.84	686.18
清单项目综合单价										6949.1100			
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费		元	238.95	1.3838	330.66						
		技工人工费		元	1264.22	1.3586	1717.57						
		降效增加人工费		元	140.75	1	140.75						
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10		t	1.02	3832	3908.64						
		镀锌铁丝 (综合)		kg	8.8	6.05	53.24						
		其他材料费(按百分比计算)		元	59.23	1	59.23						
	主材												
设备													
机械	钢筋调直机 直径D (mm) D=14		台班	0.32	41.44	13.26							
	钢筋切断机 直径D (mm) D=40		台班	0.2	42.83	8.57							
	钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40		台班	1.11	24.79	27.52							
	降效增加机械费		元	3.5	1	3.5							
项目编码	010607005002		项目名称		砌块墙钢丝网加固		计量单位	m2	工程量	64.8			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网 (如设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15)	100m2	0.01	627.37	594.89	0	0	167.82	6.2737	5.9489	0	0	1.6782
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	27.94	0	0	0	6.15	27.94	0	0	0	6.15
小计									34.2137	5.9489	0	0	7.8282
清单项目综合单价										47.99080			
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费(装饰)		元	0.653154	1.3838	0.9						
		技工人工费(装饰)		元	1.435444	1.3586	1.95						
		高级技工人工费(装饰)		元	2.495983	1.3711	3.42						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	降效增加人工费			元	0.431173	1	0.43						
		U型钉			kg	0.04	16	0.64						
		钢丝网 1mm			m2	1.05	5	5.25						
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0589	1	0.06						
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	010201001003		项目名称		块料地面		计量单位		m3		工程量		18.96	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶 粘剂粘贴 单块面积 S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4307.56	9297.12	0	0	1412.95	43.0756	92.9712	0	0	14.1295	
020002- 13+020002- 15*12换	水泥砂浆找平层 楼地 面 厚度T(mm) T=20(实 际厚度:32mm)	100m2	0.01	1662.74	1961.49	0	41.17	466.8	16.6274	19.6149	0	0.4117	4.668	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	77.79	0	0	0.54	17.16	77.79	0	0	0.54	17.16	
小计									137.493	112.5861	0	0.9517	35.9575	
清单项目综合单价														286.988300
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费(装饰)			元	6.37924	1.3838		8.83					
		技工人工费(装饰)			元	12.88568	1.3586		17.51					
		高级技工人工费(装饰)			元	24.33733	1.3711		33.37					
		降效增加人工费			元	4.102848	1		4.1					
	材料	石料切割锯片			片	0.00287	18.2		0.05					
		白水泥			t	0.00097	1052		1.02					
		专用脱粘剂			kg	4.59	2		9.18					
		水			m3	0.07618	3.77		0.29					
		湿拌地面砂浆 M15			m3	0.04188	447.93		18.76					
		素水泥浆			m3	0.00102	593.11		0.6					
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.2807	1		0.28					
		材料费补差			元	0.0012	1		0					
		CT-203 灰色地砖			m2	1.03	80		82.4					
	主材													
	设备													
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200			台班	0.00204	201.82		0.41					
		降效增加机械费			元	0.028481	1		0.03					
	项目编码	011108001003		项目名称		石材零星项目		计量单位		m2		工程量		0.57
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-13+020002-15*2换	水泥砂浆找平层 楼地 面 厚度T(mm) T=20(实 际厚度:22mm)	100m2	0.01	1182.52	1172.57	0	6.86	319.36	11.8252	11.7257	0	0.0686	3.1936	
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8475.4	45841.3	0	0	4157.5	84.754	458.413	0	0	41.575	
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	3.78	0	0	0	0.83	7.56	0	0	0	1.66	
小计									104.1392	470.1387	0	0.0686	46.4286	
清单项目综合单价														620.775100
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费(装饰)			元	10.22502	1.3838		14.15					
		技工人工费(装饰)			元	21.31993	1.3586		28.97					
		高级技工人工费(装饰)			元	38.99393	1.3711		53.46					
		降效增加人工费			元	6.631579	1		6.63					
	材料	ST-107 基浦路斯灰			m2	1.04	420		436.8					
		专用脱粘剂			kg	10.23489	2		20.47					
		水			m3	0.03468	3.77		0.13					
		湿拌地面砂浆 M20			m3	0.02398	457.07		10.96					
		素水泥浆			m3	0.00102	593.11		0.6					
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.1724	1		1.17					
		材料费补差			元	0.0002	1		0					
	主材													
	设备													
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200			台班	0.00034	201.82		0.07					
项目编码	011105006002		项目名称		金属踢脚线		计量单位		m		工程量		13.59	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.8	1593.98	0	0	202.7	5.588	15.9398	0	0	2.027	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5.22	0	0	0	1.15	5.22	0	0	0	1.15	
小计									10.808	15.9398	0	0	3.177	
清单项目综合单价														29.924800
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费(装饰)			元	0.58326	1.3838		0.81					
		技工人工费(装饰)			元	1.27649	1.3586		1.73					
		高级技工人工费(装饰)			元	2.22208	1.3711		3.05					
		降效增加人工费			元	0.384106	1		0.38					
	材料	40mm高MT-501枪灰色不锈钢			m	1.06	15		15.9					
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0398	1		0.04					
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011302001007		项目名称		吊顶天棚		计量单位		m2		工程量		18.96	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U 型轻钢天棚龙骨 不上 人型 主龙骨中距d (mm) d=1100	100m2	0.01	2357.15	2495.22	0	640.29	686.47	23.5715	24.9522	0	6.4029	6.8647	
020004-34	石膏板天棚基层 安装 在龙骨上	100m2	0.01	1620.17	1723.83	0	0	442.79	16.2017	17.2383	0	0	4.4279	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装 在龙骨上 (如设计要 求多层基层板的,其余 基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.14	1723.83	0	0	371.47	12.9614	17.2383	0	0	3.7147	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	68.71	0	0	8.34	15.69	68.71	0	0	8.34	15.69	
小计									121.4446	59.4288	0	14.7429	30.6973	
清单项目综合单价														226.313600
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费(装饰)			元	5.497772	1.3838		7.61					
		技工人工费(装饰)			元	12.051924	1.3586		16.37					
		高级技工人工费(装饰)			元	20.970746	1.3711		28.75					
		降效增加人工费			元	3.623945	1		3.62					

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	铁件(综合)		kg	0.4	5.5	2.2						
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.47352	10	4.74						
		六角螺栓		kg	0.0183	6.32	0.12						
		射钉		10个	0.153	1	0.15						
		吊杆		kg	0.2248	5.5	1.24						
		纸面石膏板 δ=9.5mm		m2	2.1	14	29.4						
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)		m2	1.05	20	21						
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.5885	1	0.59						
		材料费补差		元	0.0001	1	0						
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机		台班	0.0271	236.27	6.4						
降效增加机械费		元	0.439873	1	0.44								
项目编码	011407002004			项目名称	天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	18.96			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2835.99	761.63	0	0	662.28	28.3599	7.6163	0	0	6.6228
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1791.02	410.54	0	0	414.74	17.9102	4.1054	0	0	4.1474
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	60.29	0	0	0	13.27	60.29	0	0	0	13.27
小计									106.5601	11.7217	0	0	24.0402
清单项目综合单价													142.322000
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工		普工人工费(装饰)	元	4.82582	1.3838		6.68					
			技工人工费(装饰)	元	10.56907	1.3586		14.36					
			高级技工人工费(装饰)	元	18.40346	1.3711		25.23					
			降效增加人工费	元	3.179852	1		3.18					
	材料		砂纸	张	0.1	0.48		0.05					
			PT-402 白色防水乳胶漆	kg	0.44187	17		7.51					
			腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8		4.04					
			水	m3	0.00111	3.77		0					
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.116	1		0.12					
			材料费补差	元	0.0001	1		0					
	主材												
	设备												
机械													
项目编码	011207001010			项目名称	墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	14.65			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	19.4446	0	2.8162	3.4146
020003-201换	木质饰面板(钉板) 墙面	100m2	0.01	2371.31	18300.27	0	384.42	1462.7	23.7131	183.0027	0	3.8442	14.627
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.12	3967.95	0	0	622.12	19.2512	39.6795	0	0	6.2212
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	53.56	0	0	6.71	12.24	53.56	0	0	6.71	12.24
小计									106.7639	242.1268	0	13.3704	36.5028
清单项目综合单价													398.763900
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工		普工人工费(装饰)	元	5.55052	1.3838		7.68					
			技工人工费(装饰)	元	12.15619	1.3586		16.52					
			高级技工人工费(装饰)	元	21.15655	1.3711		29.01					
			降效增加人工费	元	3.655973	1		3.66					
	材料		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25		2.64					
			抽芯铆钉 φ4mm×13mm	100个	0.0935	1		0.09					
			圆钉 L=60mm	kg	0.05088	5.5		0.28					
			不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01632	15		0.24					
			9mm阻燃基层板	m2	1.05	17		17.85					
			WD-305 白色仿金属红岩防撞板	m2	1.01	180		181.8					
			轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5		11.13					
			轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5		24.84					
			聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35		1.17					
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.0708	1		2.07						
		材料费补差	元	0.0001	1		0						
主材													
设备													
机械	电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=0.6		台班	0.03181	209.38		6.66						
	降效增加机械费		元	0.45802	1		0.46						
项目编码	011207001011			项目名称	门头		计量单位	m2	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4408.87	40034.4	0	0	2972.12	44.0887	400.344	0	0	29.7212
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1734.62	2530	0	52.56	511.81	17.3462	25.3	0	0.5256	5.1181
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4.22	0	0	0.04	0.93	4.22	0	0	0.04	0.93
小计									65.6549	425.644	0	0.5656	35.7693
清单项目综合单价													527.6338
	-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工		普工人工费(装饰)	元	6.40686	1.3838		8.87					
			技工人工费(装饰)	元	14.03898	1.3586		19.07					
			高级技工人工费(装饰)	元	24.42979	1.3711		33.5					
			降效增加人工费	元	4.22	1		4.22					
	材料		型钢(综合)	t	0.00428	4892		20.94					
			橡胶密封胶	m	2.499	2		5					
			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10		0.68					
			膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25		3.4					
			不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5		8.5					
			电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49		0.35					
			玻璃胶 300ml	支	0.03119	12		0.37					
			其他材料费(按百分比计算)	元	2.6089	1		2.61					
			MT-501枪灰色不锈钢	m2	1.01	380		383.8					
主材													
设备													
机械	交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32		台班	0.003	175.21		0.53						
	降效增加机械费		元	0.04	1		0.04						
项目编码	011207001012			项目名称	墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	3.29			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-47换	亚克力板 安装在基层板上	100m2	0.01	2475.43	21149.03	0	0	1602.29	24.7543	211.4903	0	0	16.0229
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1734.62	2530	0	52.56	511.81	17.3462	25.3	0	0.5256	5.1181
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9.52	0	0	0.12	2.1	9.52	0	0	0.12	2.1
小计									51.6205	236.7903	0	0.6456	23.241

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价											312.297400			
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)			元	4.39164	1.3838		6.08					
		技工人工费(装饰)			元	9.62089	1.3586		13.07					
		高级技工人工费(装饰)			元	16.74014	1.3711		22.95					
		降效增加人工费			元	2.893617	1		2.89					
	材料	型钢(综合)			t	0.00428	4892		20.94					
		膨胀螺栓(综合)			套	2.72	1.25		3.4					
		电焊条 E4303 Φ2.5mm			kg	0.04065	8.49		0.35					
		SP-802 透明亚克力板			m2	1.05	194		203.7					
		万能胶			kg	0.3255	17.5		5.7					
		其他材料费(按百分比计算)			元	2.7111	1		2.71					
		材料费补差			元	0.0001	1		0					
	主材													
	设备													
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32			台班	0.003	175.21		0.53					
		降效增加机械费			元	0.036474	1		0.04					
项目编码	011207001013		项目名称	玻璃墙面		计量单位	m2		工程量	14.7				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.12	3967.95	0	0	622.12	19.2512	39.6795	0	0	6.2212	
020003-253换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3093.2	19689.13	0	0	1665.27	30.932	196.8913	0	0	16.6527	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	50.69	0	0	0	11.16	50.69	0	0	0	11.16	
小计									100.8732	236.5708	0	0	34.0339	
清单项目综合单价												371.47790		
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)			元	5.23383	1.3838		7.24					
		技工人工费(装饰)			元	11.4968	1.3586		15.58					
		高级技工人工费(装饰)			元	19.95615	1.3711		27.36					
		降效增加人工费			元	3.448299	1		3.45					
	材料	膨胀螺栓(综合)			套	2.11555	1.25		2.64					
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm			100个	0.0935	1		0.09					
		GL-603 烤漆玻璃			m2	1.03	170		175.1					
		轻钢龙骨 75mm×40mm			m	1.06	10.5		11.13					
		轻钢龙骨 75mm×45mm			m	1.9875	12.5		24.84					
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm			m	1.24202	5.8		7.2					
		玻璃胶 300ml			支	1.134	12		13.61					
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.9474	1		1.95					
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011407001002		项目名称	墙面喷刷涂料(非轻钢龙骨隔墙)		计量单位	m2		工程量	1.03				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1138.74	660.35	0	0	283.66	11.3874	6.6035	0	0	2.8366	
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.44	526.67	0	0	453.87	19.4244	5.2667	0	0	4.5387	
020003-7+020003-11*4换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:24mm)	100m2	0.01	2208.81	1265.38	0	30.68	551.48	22.0881	12.6538	0	0.3068	5.5148	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	269.41	127.78	0	0	65.68	2.6941	1.2778	0	0	0.6568	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3.93	0	0	0.02	0.87	3.93	0	0	0.02	0.87	
小计									59.524	25.8018	0	0.3268	14.4169	
清单项目综合单价												100.069500		
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)			元	5.96817	1.3838		8.26					
		技工人工费(装饰)			元	11.85965	1.3586		16.11					
		高级技工人工费(装饰)			元	22.77204	1.3711		31.22					
		降效增加人工费			元	3.815534	1		3.82					
	材料	砂纸			张	0.18	0.48		0.09					
		PT-401 白色涂料			kg	0.38118	17		6.48					
		腻子粉(成品)			kg	2.87811	1.8		5.18					
		界面处理剂			kg	0.5	2.5		1.25					
		水			m3	0.01024	3.77		0.04					
		干混抹灰砂浆 M10			t	0.00812	386		3.13					
		湿拌抹灰砂浆 M5			m3	0.0232	404.14		9.38					
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.2555	1		0.26					
		材料费补差			元	0.0003	1		0					
	主材													
	设备													
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200			台班	0.00152	201.82		0.31						
降效增加机械费			元	0.019417	1		0.02							
项目编码	010201001004		项目名称	块料地面		计量单位	m2		工程量	19.04				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-13+020002-15*2换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:22mm)	100m2	0.01	1182.52	1172.57	0	6.86	319.36	11.8252	11.7257	0	0.0686	3.1936	
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4307.56	9297.12	0	0	1412.95	43.0756	92.9712	0	0	14.1295	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	71.83	0	0	0.09	15.82	71.83	0	0	0.09	15.82	
小计									126.7308	104.6969	0	0.1586	33.1431	
清单项目综合单价												264.729400		
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)			元	5.87904	1.3838		8.14					
		技工人工费(装饰)			元	11.79578	1.3586		16.03					
		高级技工人工费(装饰)			元	22.41873	1.3711		30.74					
		降效增加人工费			元	3.772584	1		3.77					
	材料	石料切割锯片			片	0.00287	18.2		0.05					
		白水泥			t	0.00097	1052		1.02					
		CT-201 防滑地砖			m2	1.03	80		82.4					
		专用脱粘剂			kg	4.59	2		9.18					
		水			m3	0.05768	3.77		0.22					
		湿拌地面砂浆 M20			m3	0.02398	457.07		10.96					
		素水泥浆			m3	0.00102	593.11		0.6					
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.261	1		0.26					
		材料费补差			元	0.0002	1		0					
	主材													
	设备													

工程量清单综合单价分析表

	综合						台班		0.00034		201.82		0.07			
	机械		灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200				元		0.004727		1		0			
项目编码		010201001005		项目名称		块料地面 (抬高处)		计量单位		m2		工程量		5.27		
清单综合单价组成明细																
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价				
								人工费		材料费		设备费		机械费		
								管理费		和利润		人工费		材料费		
								设备费		机械费		管理费		和利润		
020002-55换		陶瓷地面砖楼地面 胶 粘剂粘贴 单块面积 S(m2) S>0.64		100m2		0.01		4307.56		9297.12		0		0		
020002- 13+020002- 15*60换		水泥砂浆找平层 楼地 面 厚度T(mm) T=20(实 际厚度:80mm)		100m2		0.01		3967.76		5970.87		0		205.86		
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		29.97		0		0		0.75		
小计										112.7232		152.6799		0		
清单项目综合单价																
300.847600																
		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		
				普工人工费(装饰)				元		8.7802		1.3838		12.15		
				技工人工费(装饰)				元		18.1172		1.3586		24.61		
				高级技工人工费(装饰)				元		33.54181		1.3711		45.99		
				降效增加人工费				元		5.686907		1		5.69		
				石料切割锯片				片		0.00287		18.2		0.05		
				白水泥				t		0.00097		1052		1.02		
				CT-201 防滑地砖				m2		1.03		80		82.4		
				专用胶粘剂				kg		4.59		2		9.18		
				水				m3		0.16498		3.77		0.62		
				湿拌地面砂浆 M20				m3		0.1278		457.07		58.41		
				素水泥浆				m3		0.00102		593.11		0.6		
				其他材料费(按百分比计算)				元		0.3807		1		0.38		
				材料费补差				元		0.006		1		0.01		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费(装饰)	元	10.22502	1.3838	14.15						
			技工人工费(装饰)	元	21.31993	1.3586	28.97						
			高级技工人工费(装饰)	元	38.99393	1.3711	53.46						
			降效增加人工费	元	6.639344	1	6.64						
	材料		ST-107 基涌路斯灰	m2	1.04	420	436.8						
			专用胶粘剂	kg	10.23489	2	20.47						
			水	m3	0.03468	3.77	0.13						
			湿拌地面砂浆 M20	m3	0.02398	457.07	10.96						
			素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6						
			其他材料费(按百分比计算)	元	1.1724	1	1.17						
			材料费补差	元	0.0002	1	0						
	主材												
	设备												
	机械		灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班	0.00034	201.82	0.07						
			降效增加机械费	元	0.021122	1	0.02						
项目编码	011204003002			项目名称	块料墙面		计量单位	m2	工程量	83.8			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*8换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:28mm)	100m2	0.01	2553.64	1612.44	0	30.68	644.74	25.5364	16.1244	0	0.3068	6.4474
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4412.84	9402.98	0	0	1441.42	44.1284	94.0298	0	0	14.4142
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	401.19	0	0	1.77	88.42	401.19	0	0	1.77	88.42
小计									470.8548	110.1542	0	2.0768	109.2816
清单项目综合单价									692.36740				
费用明细	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费(装饰)	元	7.43377	1.3838	10.29						
			技工人工费(装饰)	元	15.07184	1.3586	20.48						
			高级技工人工费(装饰)	元	28.37235	1.3711	38.9						
			降效增加人工费	元	4.78747	1	4.79						
	材料		白水泥	t	0.00103	1052	1.08						
			CT-202 瓷砖	m2	1.04	80	83.2						
			专用胶粘剂	kg	4.635	2	9.27						
			水	m3	0.00896	3.77	0.03						
			湿拌抹灰砂浆 M5	m3	0.03944	404.14	15.94						
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.6274	1	0.63						
			材料费补差	元	0.0001	1	0						
	主材												
	设备												
	机械		灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班	0.00152	201.82	0.31						
			降效增加机械费	元	0.021122	1	0.02						
项目编码	010903002002			项目名称	墙面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	55.48			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-37+010004-38*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1853.52	5364.89	0	0	676.2	18.5352	53.6489	0	0	6.762
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	70.67	0	0	0	15.56	70.67	0	0	0	15.56
小计									89.2052	53.6489	0	0	22.322
清单项目综合单价									165.176100				
费用明细	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费	元	3.36263	1.3838	4.65						
			技工人工费	元	10.21789	1.3586	13.88						
			降效增加人工费	元	1.273792	1	1.27						
	材料		聚合物水泥防水涂料 I 型	kg	4.4982	11.75	52.85						
			水	m3	0.00058	3.77	0						
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.7928	1	0.79						
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011210001001			项目名称	成品隔断		计量单位	m2	工程量	34.71			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-272换	成品浴隔隔断 卫生间	100m2	0.01	3856.69	73764.29	0	0	4537.07	38.5669	737.6429	0	0	45.3707
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	91.99	0	0	0	20.24	91.99	0	0	0	20.24
小计									130.5569	737.6429	0	0	65.6107
清单项目综合单价									933.810500				
费用明细	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费(装饰)	元	4.02172	1.3838	5.57						
			技工人工费(装饰)	元	8.81296	1.3586	11.97						
			高级技工人工费(装饰)	元	15.33685	1.3711	21.03						
			降效增加人工费	元	2.650245	1	2.65						
	材料		尼龙站脚	个	0.483	15	7.25						
			20mm成品抗倍特板隔断	m2	1	700	700						
			铝合金门档 40mm×40mm	m	0.572	15	8.58						
			铝合金压条 T型	m	0.896	9	8.06						
			其他材料费(按百分比计算)	元	13.7539	1	13.75						
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011210001002			项目名称	成品隔断		计量单位	m2	工程量	0.64			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-273换	成品浴隔隔断 小便斗	100m2	0.01	1157.41	43196.22	0	0	2414.56	11.5741	431.9622	0	0	24.1456
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	0.51	0	0	0	0.11	1.02	0	0	0	0.22
小计									12.5941	431.9622	0	0	24.3656
清单项目综合单价									468.921900				
费用明细	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费(装饰)	元	1.20783	1.3838	1.67						
			技工人工费(装饰)	元	2.64571	1.3586	3.59						
			高级技工人工费(装饰)	元	4.60087	1.3711	6.31						
			降效增加人工费	元	0.796875	1	0.8						
	材料		尼龙站脚	个	2	15	30						
			圆形塑料角码 5mm×5mm	个	4	3	12						
			小便池隔断	m2	1	345	345						
			软塑料线条 宽200mm	m	5.88	7.5	44.1						
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011210001002			项目名称	成品隔断		计量单位	m2	工程量	0.64			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-273换	成品浴隔隔断 小便斗	100m2	0.01	1157.41	43196.22	0	0	2414.56	11.5741	431.9622	0	0	24.1456
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	0.51	0	0	0	0.11	1.02	0	0	0	0.22
小计									12.5941	431.9622	0	0	24.3656
清单项目综合单价									468.921900				
费用明细	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费(装饰)	元	1.20783	1.3838	1.67						
			技工人工费(装饰)	元	2.64571	1.3586	3.59						
			高级技工人工费(装饰)	元	4.60087	1.3711	6.31						
			降效增加人工费	元	0.796875	1	0.8						
	材料		尼龙站脚	个	2	15	30						
			圆形塑料角码 5mm×5mm	个	4	3	12						
			小便池隔断	m2	1	345	345						
			软塑料线条 宽200mm	m	5.88	7.5	44.1						
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011210001002			项目名称	成品隔断		计量单位	m2	工程量	0.64			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-273换	成品浴隔隔断 小便斗	100m2	0.01	1157.41	43196.22	0	0	2414.56	11.5741	431.9622	0	0	24.1456
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	0.51	0	0	0	0.11	1.02	0	0	0	0.22
小计									12.5941	431.9622	0	0	24.3656
清单项目综合单价									468.921900				
费用明细	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费(装饰)	元	1.20783	1.3838	1.67						
			技工人工费(装饰)	元	2.64571	1.3586	3.59						
			高级技工人工费(装饰)	元	4.60087	1.3711	6.31						
			降效增加人工费	元	0.796875	1	0.8						
	材料		尼龙站脚	个	2	15	30						
			圆形塑料角码 5mm×5mm	个	4	3	12						
			小便池隔断	m2	1	345	345						
			软塑料线条 宽200mm	m	5.88	7.5	44.1						
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011210001002			项目名称	成品隔断		计量单位	m2	工程量	0.64			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-273换	成品浴隔隔断 小便斗	100m2	0.01	1157.41	43196.22	0	0	2414.56	11.5741	431.9622	0	0	24.1456
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	0.51	0	0	0	0.11	1.02	0	0	0	0.22
小计									12.5941	431.9622	0	0	24.3656
清单项目综合单价									468.921900				
费用明细	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费(装饰)	元	1.20783	1.3838	1.67						
			技工人工费(装饰)	元	2.64571	1.3586	3.59						
			高级技工人工费(装饰)	元	4.60087	1.3711	6.31						
			降效增加人工费	元	0.796875	1	0.8						
	材料		尼龙站脚	个	2	15	30						
			圆形塑料角码 5mm×5mm	个	4	3	12						
			小便池隔断	m2	1	345	345						
			软塑料线条 宽200mm	m	5.88	7.5	44.1						
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011210001002			项目名称	成品隔断		计量单位	m2	工程量	0.64			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-273换	成品浴隔隔断 小便斗	100m2	0.01	1157.41	43196.22	0	0	2414.56	11.5741	431.9622	0	0	24.1456
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	0.51	0	0	0	0.11	1.02	0	0	0	0.22
小计									12.5941	431.9622	0	0	24.3656
清单项目综合单价									468.921900				
费用明细	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费(装饰)	元	1.20783	1.3838	1.67						
			技工人工费(装饰)	元	2.64571	1.3586	3.59						
			高级技工人工费(装饰)	元	4.60087	1.3711	6.31						
			降效增加人工费	元	0.796875	1	0.8						
	材料		尼龙站脚	个	2	15	30						
			圆形塑料角码 5mm×5mm	个	4	3	12						
			小便池隔断	m2	1	345	345						
			软塑料线条 宽200mm	m	5.88	7.5	44.1						
	主材												
	设备												
	机械												

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料			SP-803 深灰色塑胶地板	m2	1.05	120	126						
				网络地板(带支架)	m2	1.05	130	136.5						
				铝合金压条(综合)	m	1.5	4	6						
				氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.5446	15	8.17						
				胶粘剂	kg	1	23	23						
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.7492	1	0.75						
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	011105006003			项目名称	金属踢脚线			计量单位	m		工程量	40.91	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.8	1593.98	0	0	202.7	5.588	15.9398	0	0	2.027	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	15.71	0	0	0	3.46	15.71	0	0	0	3.46	
小计									21.298	15.9398	0	0	5.487	
清单项目综合单价														
		-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3838		0.81					
				技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3586		1.73					
				高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3711		3.05					
				降效增加人工费	元	0.384014	1		0.38					
	材料			40mm高MT-501枪灰色不锈钢	m	1.06	15		15.9					
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.0398	1		0.04					
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	011407002006			项目名称	天棚喷刷涂料			计量单位	m2		工程量	60.45	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2835.99	761.63	0	0	662.28	28.3599	7.6163	0	0	6.6228	
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1791.02	410.54	0	0	414.74	17.9102	4.1054	0	0	4.1474	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	192.21	0	0	0	42.31	192.21	0	0	0	42.31	
小计									238.4801	11.7217	0	0	53.0802	
清单项目综合单价														
		-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			普工人工费(装饰)	元	4.82582	1.3838		6.68					
				技工人工费(装饰)	元	10.56907	1.3586		14.36					
				高级技工人工费(装饰)	元	18.40346	1.3711		25.23					
				降效增加人工费	元	3.179653	1		3.18					
	材料			砂纸	张	0.1	0.48		0.05					
				PT-402 白色防水乳胶漆	kg	0.44187	17		7.51					
				腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8		4.04					
				水	m3	0.00111	3.77		0					
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.116	1		0.12					
				材料费补差	元	0.0001	1		0					
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	011407001003			项目名称	墙面喷刷涂料			计量单位	m2		工程量	145.29	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1138.74	660.35	0	0	283.66	11.3874	6.6035	0	0	2.8366	
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.44	526.67	0	0	453.87	19.4244	5.2667	0	0	4.5387	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	307.64	0	0	0	67.71	307.64	0	0	0	67.71	
小计									338.4518	11.8702	0	0	75.0853	
清单项目综合单价														
		-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			普工人工费(装饰)	元	3.21212	1.3838		4.44					
				技工人工费(装饰)	元	7.04477	1.3586		9.57					
				高级技工人工费(装饰)	元	12.24989	1.3711		16.8					
				降效增加人工费	元	2.11742	1		2.12					
	材料			砂纸	张	0.18	0.48		0.09					
				PT-401 白色防水乳胶漆	kg	0.38118	17		6.48					
				腻子粉(成品)	kg	2.87811	1.8		5.18					
				水	m3	0.00144	3.77		0.01					
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.1175	1		0.12					
				材料费补差	元	0.0002	1		0					
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	010201001006			项目名称	块料地面			计量单位	m2		工程量	6.27	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-13+020002-15*2换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:22mm)	100m2	0.01	1182.52	1172.57	0	6.86	319.36	11.8252	11.7257	0	0.0686	3.1936	
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4307.56	9297.12	0	0	1412.95	43.0756	92.9712	0	0	14.1295	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	23.66	0	0	0.03	5.21	23.66	0	0	0.03	5.21	
小计									78.5608	104.6969	0	0.0986	22.5331	
清单项目综合单价														
		-		内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			普工人工费(装饰)	元	5.87904	1.3838		8.14					
				技工人工费(装饰)	元	11.79578	1.3586		16.03					
				高级技工人工费(装饰)	元	22.41973	1.3711		30.74					
				降效增加人工费	元	3.773525	1		3.77					
	材料			石料切割锯片	片	0.00287	18.2		0.05					
				白水泥	t	0.00097	1052		1.02					
				CT-201 防滑地砖	m2	1.03	80		82.4					
				专用胶粘剂	kg	4.59	2		9.18					
				水	m3	0.05768	3.77		0.22					
				湿拌地面砂浆 M20	m3	0.02398	457.07		10.96					
				素水泥浆	m3	0.00102	593.11		0.6					

工程量清单综合单价分析表

	主材	其他材料费(按百分比计算)		元	0.261	1	0.26									
		材料费补差		元	0.0002	1	0									
	设备															
		灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班	0.00034	201.82	0.07									
		降效增加机械费		元	0.004785	1	0									
机械																
项目编码	011103001002		项目名称		橡胶板楼地面		计量单位	m2	工程量	14.57						
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020002-81换	楼地面金属复合地板	100m2	0.01	2515.73	16591.38	0	0	1383.28	25.1573	165.9138	0	0	13.8328			
020002-65换	楼地面橡胶板面层	100m2	0.01	2569.4	13450.44	0	0	1238.04	25.694	134.5044	0	0	12.3804			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	50.92	0	0	0	11.21	50.92	0	0	0	11.21			
小计									101.7713	300.4182	0	0	37.4232			
清单项目综合单价									439.612700							
费用明细	-	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)		元		5.30237		1.3838		7.34						
		技工人工费(装饰)		元		11.62081		1.3586		15.79						
		高级技工人工费(装饰)		元		20.22166		1.3711		27.73						
		降效增加人工费		元		3.494852		1		3.49						
	材料	SP-803 深灰色塑胶地板		m2		1.05		120		126						
		网络地板(带支架)		m2		1.05		130		136.5						
		铝合金压条(综合)		m		1.5		4		6						
		氯丁橡胶粘剂		kg		0.5446		15		8.17						
		胶粘剂		kg		1		23		23						
		其他材料费(按百分比计算)		元		0.7492		1		0.75						
	主材															
	设备															
	机械															
项目编码		011108001005	项目名称		石材零星项目		计量单位	m2	工程量	0.26						
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020002-13+020002-15*2换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:22mm)	100m2	0.01	1182.52	1172.57	0	6.86	319.36	11.8252	11.7257	0	0.0686	3.1936			
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8475.4	45841.3	0	0	4157.5	84.754	458.413	0	0	41.575			
020000-3	建筑物超高增加费	项	4	1.73	0	0	0	0.38	6.92	0	0	0	1.52			
小计									103.4992	470.1387	0	0.0686	46.2886			
清单项目综合单价									619.995100							
费用明细	-	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)		元		10.22502		1.3838		14.15						
		技工人工费(装饰)		元		21.31993		1.3586		28.97						
		高级技工人工费(装饰)		元		38.99393		1.3711		53.46						
		降效增加人工费		元		6.653846		1		6.65						
	材料	ST-107 泰浦路斯灰		m2		1.04		420		436.8						
		专用胶粘剂		kg		10.23489		2		20.47						
		水		m3		0.03468		3.77		0.13						
		湿拌地面砂浆 M20		m3		0.02398		457.07		10.96						
		素水泥浆		m3		0.00102		593.11		0.6						
		其他材料费(按百分比计算)		元		1.1724		1		1.17						
		材料费补差		元		0.0002		1		0						
	主材															
	设备															
	机械															
项目编码		011108001005	项目名称		石材零星项目		计量单位	m2	工程量	0.26						
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.8	1593.98	0	0	202.7	5.588	15.9398	0	0	2.027			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6.47	0	0	0	1.43	6.47	0	0	0	1.43			
小计									12.058	15.9398	0	0	3.457			
清单项目综合单价									31.454800							
费用明细	-	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)		元		0.58326		1.3838		0.81						
		技工人工费(装饰)		元		1.27649		1.3586		1.73						
		高级技工人工费(装饰)		元		2.22208		1.3711		3.05						
		降效增加人工费		元		0.383976		1		0.38						
	材料	40mm高MT-501枪灰色不锈钢		m		1.06		15		15.9						
		其他材料费(按百分比计算)		元		0.0398		1		0.04						
	主材															
	设备															
	机械															
		项目编码		011302001009	项目名称		吊顶天棚		计量单位	m2	工程量			20.84		
		清单综合单价组成明细														
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020004-7	平级天棚龙骨 装配式CU型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.15	2495.22	0	640.29	686.47	23.5715	24.9522	0	6.4029	6.8647			
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.17	1723.83	0	0	442.79	16.2017	17.2383	0	0	4.4279			
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板时,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.14	1723.83	0	0	371.47	12.9614	17.2383	0	0	3.7147			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	75.52	0	0	9.17	17.23	75.52	0	0	9.17	17.23			
小计									128.2546	59.4288	0	15.5729	32.2373			
清单项目综合单价									235.493600							
费用明细	-	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)		元		5.497772		1.3838		7.61						
		技工人工费(装饰)		元		12.051924		1.3586		16.37						
		高级技工人工费(装饰)		元		20.970746		1.3711		28.75						
		降效增加人工费		元		3.6238		1		3.62						
	材料	铁件(综合)		kg		0.4		5.5		2.2						
		自攻螺钉 M6×30mm		100个		0.47352		10		4.74						
		六角螺栓		kg		0.0183		6.32		0.12						
		射钉		10个		0.153		1		0.15						
		吊杆		kg		0.2248		5.5		1.24						
		纸面石膏板 δ=9.5mm		m2		2.1		14		29.4						
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)		m2		1.05		20		21						
		其他材料费(按百分比计算)		元		0.5885		1		0.59						
		材料费补差		元		0.0001		1		0						

工程量清单综合单价分析表

	主材												
	设备												
	机械	电动切割机			台班		0.0271		236.27		6.4		
		降效增加机械费			元		0.440019		1		0.44		
项目编码	011407002007			项目名称	天棚喷刷涂料			计量单位	m2		工程量	20.84	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-117*020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2835.99	761.63	0	0	662.28	28.3599	7.6163	0	0	6.6228
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1791.02	410.54	0	0	414.74	17.9102	4.1054	0	0	4.1474
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	66.27	0	0	0	14.59	66.27	0	0	0	14.59
小计									112.5401	11.7217	0	0	25.3602
清单项目综合单价													
149.622000													
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	4.82582	1.3838	6.68						
		技工人工费(装饰)		元	10.56907	1.3586	14.36						
		高级技工人工费(装饰)		元	18.40346	1.3711	25.23						
		降效增加人工费		元	3.179942	1	3.18						
	材料	砂纸		张	0.1	0.48	0.05						
		PT-402 白色防水乳胶漆		kg	0.44187	17	7.51						
		腻子粉(成品)		kg	2.24532	1.8	4.04						
		水		m3	0.00111	3.77	0						
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.116	1	0.12						
		材料费补差		元	0.0001	1	0						
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011407001004			项目名称	墙面喷刷涂料			计量单位	m2		工程量	68.61	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-137*020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1138.74	660.35	0	0	283.66	11.3874	6.6035	0	0	2.8366
020005-101*020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.44	526.67	0	0	453.87	19.4244	5.2667	0	0	4.5387
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	145.28	0	0	0	31.98	145.28	0	0	0	31.98
小计									176.0918	11.8702	0	0	39.3553
清单项目综合单价													
227.317300													
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	3.21212	1.3838	4.44						
		技工人工费(装饰)		元	7.04477	1.3586	9.57						
		高级技工人工费(装饰)		元	12.24989	1.3711	16.8						
		降效增加人工费		元	2.117476	1	2.12						
	材料	砂纸		张	0.18	0.48	0.09						
		腻子粉(成品)		kg	2.87811	1.8	5.18						
		水		m3	0.00144	3.77	0.01						
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1175	1	0.12						
		材料费补差		元	0.0002	1	0						
		PT-401 白色防水乳胶漆		kg	0.38118	17	6.48						
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011407001005			项目名称	墙面喷刷涂料			计量单位	m2		工程量	5.36	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-137*020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1138.74	660.35	0	0	283.66	11.3874	6.6035	0	0	2.8366
020005-101*020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.44	526.67	0	0	453.87	19.4244	5.2667	0	0	4.5387
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	11.35	0	0	0	2.5	11.35	0	0	0	2.5
小计									42.1618	11.8702	0	0	9.8753
清单项目综合单价													
63.907300													
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	3.21212	1.3838	4.44						
		技工人工费(装饰)		元	7.04477	1.3586	9.57						
		高级技工人工费(装饰)		元	12.24989	1.3711	16.8						
		降效增加人工费		元	2.117537	1	2.12						
	材料	砂纸		张	0.18	0.48	0.09						
		PT-402 白色防水乳胶漆		kg	0.38118	17	6.48						
		腻子粉(成品)		kg	2.87811	1.8	5.18						
		水		m3	0.00144	3.77	0.01						
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1175	1	0.12						
		材料费补差		元	0.0002	1	0						
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011207001014			项目名称	墙面装饰板			计量单位	m2		工程量	6.2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	19.4446	0	2.8162	3.4146
020003-201换	木质饰面板(钉板) 地面	100m2	0.01	2371.31	18300.27	0	384.42	1462.7	23.7131	183.0027	0	3.8442	14.627
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.12	3967.95	0	0	622.12	19.2512	39.6795	0	0	6.2212
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	22.67	0	0	2.84	5.18	22.67	0	0	2.84	5.18
小计									75.8739	242.1268	0	9.5004	29.4428
清单项目综合单价													
356.94390													
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	5.55052	1.3838	7.68						
		技工人工费(装饰)		元	12.15619	1.3586	16.52						
		高级技工人工费(装饰)		元	21.15655	1.3711	29.01						
		降效增加人工费		元	3.656452	1	3.66						
	材料	膨胀螺栓(综合)		套	2.11555	1.25	2.64						
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm		100个	0.0935	1	0.09						
		圆钉 L=60mm		kg	0.05088	5.5	0.28						
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.01632	15	0.24						
		9mm阻燃基层板		m2	1.05	17	17.85						
		WD-305 白色仿金属红岩防撞板		m2	1.01	180	181.8						
		轻钢龙骨 75mm×40mm		m	1.06	10.5	11.13						

工程量清单综合单价分析表

取用明细	主材	轻钢龙骨 75mm×45mm			m	1.9875	12.5	24.84							
		聚酯酸乙稀乳液			kg	0.14007	8.35	1.17							
		其他材料费(按百分比计算)			元	2.0708	1	2.07							
		材料费补差			元	0.0001	1	0							
	设备														
机械	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6			台班	0.03181	209.38	6.66								
	降效增加机械费			元	0.458065	1	0.46								
项目编码	010903002003			项目名称	墙面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	5.36					
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
010004-37+010004-38*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1853.52	5364.89	0	0	676.2	18.5352	53.6489	0	0	6.762		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6.83	0	0	0	1.51	6.83	0	0	0	1.51		
小计									25.3652	53.6489	0	0	8.272		
清单项目综合单价									87.286100						
费用明细	人工	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费			元	3.36263		1.3838		4.65					
		技工人工费			元	10.21789		1.3586		13.88					
		降效增加人工费			元	1.274254		1		1.27					
	材料	聚合物水泥防水涂料 I 型			kg	4.4982		11.75		52.85					
		水			m3	0.00058		3.77		0					
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.7928		1		0.79					
	主材														
设备															
机械															
项目编码	011501013005			项目名称	女卫吊柜		计量单位	m2	工程量	2.53					
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
独立费	女卫吊柜		1	125	894	0	91.71	0	125	894	0	91.71	0		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	21.73	0	0	15.95	5.85	21.73	0	0	15.95	5.85		
小计									146.73	894	0	107.66	5.85		
清单项目综合单价									1154.2400						
费用明细	人工	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		降效增加人工费			元	8.588933		1		8.59					
	材料														
	主材														
设备															
机械															
项目编码	011501013006			项目名称	女卫底柜		计量单位	m2	工程量	1.5					
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
独立费	女卫底柜		1	125	1110	0	111.15	0	125	1110	0	111.15	0		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	12.89	0	0	11.46	3.6	12.89	0	0	11.46	3.6		
小计									137.89	1110	0	122.61	3.6		
清单项目综合单价									1374.100						
费用明细	人工	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		降效增加人工费			元	8.593333		1		8.59					
	材料														
	主材														
设备															
机械															
项目编码	011501013007			项目名称	男卫吊柜		计量单位	m2	工程量	1.85					
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
独立费	男卫吊柜		1	125	894	0	91.71	0	125	894	0	91.71	0		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	15.89	0	0	11.66	4.28	15.89	0	0	11.66	4.28		
小计									140.89	894	0	103.37	4.28		
清单项目综合单价									1142.5400						
费用明细	人工	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		降效增加人工费			元	8.589189		1		8.59					
	材料														
	主材														
设备															
机械															
项目编码	011501013008			项目名称	男卫底柜		计量单位	m2	工程量	1.09					
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
独立费	男卫底柜		1	125	1110	0	111.15	0	125	1110	0	111.15	0		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9.36	0	0	8.33	2.62	9.36	0	0	8.33	2.62		
小计									134.36	1110	0	119.48	2.62		
清单项目综合单价									1366.4600						
费用明细	人工	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		降效增加人工费			元	8.587156		1		8.59					
	材料														
	主材														
设备															
机械															
项目编码	010801001004			项目名称	木质门		计量单位	m2	工程量	9					
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.01	4190.34	108554.55	0	0	6350.03	41.9034	1085.5455	0	0	63.5003		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	25.92	0	0	0	5.71	25.92	0	0	0	5.71		
小计									67.8234	1085.5455	0	0	69.2103		
清单项目综合单价									1222.5792						
费用明细	人工	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		降效增加人工费			元										
	材料														
	主材														
设备															
机械															

工程量清单综合单价分析表

第 30 页, 共 182 页

费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	10.05636	1.3838	13.92						
		技工人工费(装饰)		元	16.78135	1.3586	22.8						
		高级技工人工费(装饰)		元	3.78399	1.3711	5.19						
		降效增加人工费		元	2.88	1	2.88						
	材料	不锈钢合页		个	1.5873	7.5	11.9						
		复合木门扇(成品含五金及门框)		m2	1	1068.24	1068.24						
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.4007	1	5.4						
	主材												
	设备												
机械													
项目编码	010801001005		项目名称		暗门		计量单位	m2	工程量	3.36			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.01	4190.34	108554.55	0	0	6350.03	41.9034	1085.5455	0	0	63.5003
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9.68	0	0	0	2.13	9.68	0	0	0	2.13
小计									51.5834	1085.5455	0	0	65.6303
清单项目综合单价										1202.759200			
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	10.05636	1.3838		13.92					
		技工人工费(装饰)		元	16.78135	1.3586		22.8					
		高级技工人工费(装饰)		元	3.78399	1.3711		5.19					
		降效增加人工费		元	2.880952	1		2.88					
	材料	不锈钢合页		个	1.5873	7.5		11.9					
		复合木门扇(成品含五金及门框)		m2	1	1068.24		1068.24					
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.4007	1		5.4					
	主材												
	设备												
机械													
项目编码	010802001003		项目名称		防火门(2-9层电梯厅)		计量单位	m2	工程量	4.96			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	6360.64	421225.66	0	0	22461.26	63.6064	4212.2566	0	0	224.6126
独立费	五金	樘	1	0	1450	0	0	0	0	1450	0	0	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	21.68	0	0	0	4.77	21.68	0	0	0	4.77
小计									85.2864	5662.2566	0	0	229.3826
清单项目综合单价										5976.925600			
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	10.69294	1.3838		14.8					
		技工人工费(装饰)		元	26.77951	1.3586		36.38					
		高级技工人工费(装饰)		元	9.06345	1.3711		12.43					
		降效增加人工费		元	4.370968	1		4.37					
	材料	湿拌抹灰砂浆 M10		m3	0.01351	433.02		5.85					
		其他材料费(按百分比计算)		元	20.9565	1		20.96					
		防火门(2-9层电梯厅)		m2	0.9825	4260		4185.45					
	主材												
	设备												
机械													
项目编码	010802001004		项目名称		防火门		计量单位	m2	工程量	7.36			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	6360.64	47983.74	0	0	3799.16	63.6064	479.8374	0	0	37.9916
独立费	五金	樘	1	0	440	0	0	0	0	440	0	0	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	32.17	0	0	0	7.08	32.17	0	0	0	7.08
小计									95.7764	919.8374	0	0	45.0716
清单项目综合单价										1060.685400			
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	10.69294	1.3838		14.8					
		技工人工费(装饰)		元	26.77951	1.3586		36.38					
		高级技工人工费(装饰)		元	9.06345	1.3711		12.43					
		降效增加人工费		元	4.370924	1		4.37					
	材料	钢质防火门 乙级(成品)		m2	0.9825	480		471.6					
		湿拌抹灰砂浆 M10		m3	0.01351	433.02		5.85					
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.3873	1		2.39					
	主材												
	设备												
机械													
项目编码	010802001005		项目名称		防火门		计量单位	m2	工程量	2.52			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	6360.64	47983.74	0	0	3799.16	63.6064	479.8374	0	0	37.9916
独立费	五金	樘	1	0	120	0	0	0	0	120	0	0	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	11.02	0	0	0	2.43	11.02	0	0	0	2.43
小计									74.6264	599.8374	0	0	40.4216
清单项目综合单价										714.885400			
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	10.69294	1.3838		14.8					
		技工人工费(装饰)		元	26.77951	1.3586		36.38					
		高级技工人工费(装饰)		元	9.06345	1.3711		12.43					
		降效增加人工费		元	4.373016	1		4.37					
	材料	钢质防火门 丙级(成品)		m2	0.9825	480		471.6					
		湿拌抹灰砂浆 M10		m3	0.01351	433.02		5.85					
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.3873	1		2.39					
	主材												
	设备												
机械													
项目编码	010810002001		项目名称		木窗帘盒		计量单位	m	工程量	17.28			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	231.11	94.55	0	0	55.6	23.111	9.455	0	0	5.56
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	27.44	0	0	0	6.04	27.44	0	0	0	6.04
小计									50.551	9.455	0	0	11.6
清单项目综合单价										71.606			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)			元	4.1567	1.3838	5.75					
		技工人工费(装饰)			元	10.3949	1.3586	14.12					
		高级技工人工费(装饰)			元	2.3603	1.3711	3.24					
	降效增加人工费			元	1.587963	1	1.59						
	材料	石膏板 δ=9.5mm			m2	0.9408	10	9.41					
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.047	1	0.05					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011601001003			项目名称	砖砌体拆除		计量单位	m3		工程量	5.15		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	0.1	1421.23	346.89	0	328.85	352.2	142.123	34.689	0	32.885	35.22
080001-75+080001-76*24	人工装废料自卸汽车运距L(km) L≤1(实际运距:25km)	100m3	0.01	2601.79	0	0	8151.57	1118.9	26.0179	0	0	81.5157	11.189
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	59.51	0	0	40.49	15.82	59.51	0	0	40.49	15.82
小计								227.6509	34.689	0	154.8907	62.229	479.459600
清单项目综合单价													
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费			元	121.5068	1.3838	168.14					
		降效增加人工费			元	11.55534	1	11.56					
	材料	空心六角钢			kg	0.069	5.58	0.39					
		编织袋			条	45	0.75	33.75					
		合金钢钻头(一字型)			个	0.0241	4.88	0.12					
		高压风管 Φ25-6P-20m			m	0.0104	8.92	0.09					
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.343	1	0.34					
	主材												
	设备												
	机械	风动凿岩机 手持式			台班	0.1483	13.01	1.93					
		自卸汽车 载质量M(t) M=8			台班	0.0943	864.43	81.52					
		内燃空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=3.0			台班	0.0736	420.59	30.96					
		降效增加机械费			元	7.862136	1	7.86					
项目编码	010402001005			项目名称	砌块墙		计量单位	m3		工程量	8.68		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-32	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	2700.58	3279.72	0	0	758.38	270.058	327.972	0	0	75.838
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	161.09	0	0	0	35.46	161.09	0	0	0	35.46
小计								431.148	327.972	0	0	111.298	870.41800
清单项目综合单价													
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费			元	47.6058	1.3838	65.88					
		技工人工费			元	150.2875	1.3586	204.18					
		降效增加人工费			元	18.558756	1	18.56					
	材料	铁钉(综合)			kg	0.012	6.37	0.08					
		加气混凝土砌块(5.0MPa)			m3	0.8723	286	249.48					
		普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa)			千块	0.0308	800	24.64					
		松杂枋板材 周转材			m3	0.0016	1941	3.11					
		水			m3	0.1002	3.77	0.38					
		湿拌砌筑砂浆 M7.5			m3	0.1008	404.18	40.74					
		其他材料费(按百分比计算)			元	9.553	1	9.55					
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	010402001006			项目名称	砌块墙		计量单位	m3		工程量	15	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-30	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3171.34	3266.49	0	0	861.34	317.134	326.649	0	0	86.134
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	326.91	0	0	0	71.95	326.91	0	0	0	71.95
小计								644.044	326.649	0	0	158.084	1128.777
清单项目综合单价													
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费			元	66.8789	1.3838	92.55					
		技工人工费			元	165.308	1.3586	224.59					
		降效增加人工费			元	21.794	1	21.79					
	材料	铁钉(综合)			kg	0.017	6.37	0.11					
		加气混凝土砌块(5.0MPa)			m3	0.8723	286	249.48					
		普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa)			千块	0.0308	800	24.64					
		松杂枋板材 周转材			m3	0.0009	1941	1.75					
		水			m3	0.1115	3.77	0.42					
		湿拌砌筑砂浆 M7.5			m3	0.1008	404.18	40.74					
		其他材料费(按百分比计算)			元	9.514	1	9.51					
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	011210006002			项目名称	轻钢龙骨隔墙		计量单位	m2		工程量	213.95	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-285	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	6723.84	5915.65	0	0	1775.7	67.2384	59.1565	0	0	17.757
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	988.6	0	0	0	217.59	988.6	0	0	0	217.59
小计								1055.8384	59.1565	0	0	235.347	1350.341900
清单项目综合单价													
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)			元	7.01185	1.3838	9.7					
		技工人工费(装饰)			元	15.36452	1.3586	20.87					
		高级技工人工费(装饰)			元	26.73848	1.3711	36.66					
	降效增加人工费			元	4.620706	1	4.62						
	材料	嵌缝纸带			m	2.17	0.2	0.43					
		嵌缝膏			kg	0.84	2	1.68					
		自攻螺钉 M4×15mm			100个	0.36	3	1.08					
		射钉			10个	0.151	1	0.15					
		石膏板 δ=9.5mm			m2	2.1	10	21					
		轻钢龙骨 75mm×40mm			m	1.07	10.5	11.24					
	轻钢龙骨 75mm×45mm			m	1.83	12.5	22.88						
	主材												
	设备												
	机械												

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)						元	0.7015	1	0.7		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010503004003		项目名称		圈梁		计量单位		m3		工程量		0.33
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-40	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2515.38	4646.99	0	9	786.59	251.538	464.699	0	0.9	78.659
020000-3	建筑物超高增加费	项	4	5.7	0	0	0.02	1.25	22.8	0	0	0.08	5
小计									274.338	464.699	0	0.98	83.659
清单项目综合单价									823.67600				
	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工			普工人工费			元	19.315	1.3838		26.73		
				技工人工费			元	165.472	1.3586		224.81		
				降效增加人工费			元	17.272727	1		17.27		
	材料			水			m3	0.581	3.77		2.19		
				普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5			m3	1.01	451.13		455.64		
				其他材料费(按百分比计算)			元	6.867	1		6.87		
	主材												
	设备												
	机械			混凝土振捣器 插入式			台班	0.077	11.69		0.9		
				降效增加机械费			元	0.060606	1		0.06		
项目编码	010502002003		项目名称		构造柱		计量单位		m3		工程量		2.41
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-36	非泵送现浇混凝土 异形、构造、地心柱	10m3	0.1	2546.06	4658.39	0	14.5	794.28	254.606	465.839	0	1.45	79.428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	42.17	0	0	0.24	9.3	42.17	0	0	0.24	9.3
小计									296.776	465.839	0	1.69	88.728
清单项目综合单价									853.03300				
	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工			普工人工费			元	20.913	1.3838		28.94		
				技工人工费			元	166.102	1.3586		225.67		
				降效增加人工费			元	17.497925	1		17.5		
	材料			水			m3	0.879	3.77		3.31		
				普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5			m3	1.01	451.13		455.64		
				其他材料费(按百分比计算)			元	6.884	1		6.88		
	主材												
	设备												
	机械			混凝土振捣器 插入式			台班	0.124	11.69		1.45		
				降效增加机械费			元	0.099585	1		0.1		
项目编码	010607005003		项目名称		砌块墙钢丝网加固		计量单位		m2		工程量		148.79
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网 (如设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15)	100m2	0.01	627.37	594.89	0	0	167.82	6.2737	5.9489	0	0	1.6782
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	64.15	0	0	0	14.12	64.15	0	0	0	14.12
小计									70.4237	5.9489	0	0	15.7982
清单项目综合单价									92.170800				
	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工			普工人工费(装饰)			元	0.653154	1.3838		0.9		
				技工人工费(装饰)			元	1.433544	1.3586		1.95		
				高级技工人工费(装饰)			元	2.495983	1.3711		3.42		
				降效增加人工费			元	0.431145	1		0.43		
	材料			U型钉			kg	0.04	16		0.64		
				钢丝网 1mm			m2	1.05	5		5.25		
				其他材料费(按百分比计算)			元	0.0589	1		0.06		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010515001007		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.086
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ (mm) 10<Φ≤25	t	1	327.67	3894.54	0	9.24	267.46	327.67	3894.54	0	9.24	267.46
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ (mm) 10<Φ≤25	t	1	705.61	98.68	0	82.71	165.78	705.61	98.68	0	82.71	165.78
020000-3	建筑物超高增加费	项	12	6.11	0	0	0.54	1.38	73.32	0	0	6.48	16.56
小计									1106.6	3993.22	0	98.43	449.8
清单项目综合单价									5648.05000				
	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工			普工人工费			元	97.79	1.3838		135.32		
				技工人工费			元	660.95	1.3586		897.97		
				降效增加人工费			元	71.046512	1		71.05		
	材料			热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12~Φ14			t	1.025	3743		3836.58		
				镀锌铁丝 (综合)			kg	2.32	6.05		14.04		
				电焊条 E4303 Φ3.2			kg	9.65	8.62		83.18		
				水			m3	0.11	3.77		0.41		
				其他材料费(按百分比计算)			元	59.01	1		59.01		
	主材												
	设备												
	机械			钢筋切断机 直径D (mm) D=40			台班	0.1	42.83		4.28		
				钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40			台班	0.2	24.79		4.96		
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=30			台班	0.49	168.8		82.71		
				降效增加机械费			元	6.27907	1		6.28		
项目编码	010515001008		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.388
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ (mm) 0<Φ≤10	t	1	409.62	4033.53	0	12.4	292.67	409.62	4033.53	0	12.4	292.67

工程量清单综合单价分析表

010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ (mm) 0<Φ≤10	t	1	875.84	34.63	0	0	194.51	875.84	34.63	0	0	194.51	
020000-3	建筑物超高增加费	项	3	34.28	0	0	0.33	7.57	102.84	0	0	0.99	22.71	
小计									1388.3	4068.16	0	13.39	509.89	
清单项目综合单价														5979.74000
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费				元	154.99	1.3838		214.48				
		技工人工费				元	788.3	1.3586		1070.98				
		降效增加人工费				元	88.350515	1		88.35				
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10				t	1.02	3896		3973.92				
		镀锌铁丝 (综合)				kg	5.64	6.05		34.12				
		其他材料费(按百分比计算)				元	60.12	1		60.12				
	主材													
	设备													
	机械	钢筋切断机 直径D (mm) D=40				台班	0.11	42.83		4.71				
		钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40				台班	0.31	24.79		7.68				
降效增加机械费				元	0.850515	1		0.85						
项目编码	010515001009			项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t		工程量	0.067		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ (mm) 0<Φ≤10	t	1	690.34	4007.8	0	49.34	355.64	690.34	4007.8	0	49.34	355.64	
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ (mm) 0<Φ≤10	t	1	1357.89	13.31	0	0	299.54	1357.89	13.31	0	0	299.54	
020000-3	建筑物超高增加费	项	15	9.43	0	0	0.23	2.09	141.45	0	0	3.45	31.35	
小计									2189.68	4021.11	0	52.79	686.53	
清单项目综合单价														6950.11000
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费				元	238.95	1.3838		330.66				
		技工人工费				元	1264.22	1.3586		1717.57				
		降效增加人工费				元	140.746269	1		140.75				
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10				t	1.02	3832		3908.64				
		镀锌铁丝 (综合)				kg	8.8	6.05		53.24				
		其他材料费(按百分比计算)				元	59.23	1		59.23				
	主材													
	设备													
	机械	钢筋调直机 直径D (mm) D=14				台班	0.32	41.44		13.26				
		钢筋切断机 直径D (mm) D=40				台班	0.2	42.83		8.57				
钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40				台班	1.11	24.79		27.52						
降效增加机械费				元	3.432836	1		3.43						
项目编码	010201001007			项目名称		块料地面		计量单位	m3		工程量	18.96		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积 S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4307.56	9297.12	0	0	1412.95	43.0756	92.9712	0	0	14.1295	
020002-13+020002-15*12换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:32mm)	100m2	0.01	1662.74	1961.49	0	41.17	466.8	16.6274	19.6149	0	0.4117	4.668	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	77.79	0	0	0.54	17.16	77.79	0	0	0.54	17.16	
小计									137.493	112.5861	0	0.9517	35.9575	
清单项目综合单价														286.988300
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费(装饰)				元	6.37924	1.3838		8.83				
		技工人工费(装饰)				元	12.88568	1.3586		17.51				
		高级技工人工费(装饰)				元	24.33733	1.3711		33.37				
		降效增加人工费				元	4.102848	1		4.1				
	材料	石料切割锯片				片	0.00287	18.2		0.05				
		白水泥				t	0.00097	1052		1.02				
		专用胶粘剂				kg	4.59	2		9.18				
		水				m3	0.07618	3.77		0.29				
		湿拌地面砂浆 M15				m3	0.04188	447.93		18.76				
		素水泥浆				m3	0.00102	593.11		0.6				
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2807	1		0.28				
		材料费补差				元	0.0012	1		0				
		CT-203 灰色地砖				m2	1.03	80		82.4				
	主材													
	设备													
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200				台班	0.00204	201.82		0.41					
	降效增加机械费				元	0.028481	1		0.03					
项目编码	011108001006			项目名称		石材零星项目		计量单位	m2		工程量	0.57		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-13+020002-15*12换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:22mm)	100m2	0.01	1182.52	1172.57	0	6.86	319.36	11.8252	11.7257	0	0.0686	3.1936	
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8475.4	45841.3	0	0	4157.5	84.754	458.413	0	0	41.575	
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	3.78	0	0	0	0.83	7.56	0	0	0	1.66	
小计									104.1392	470.1387	0	0.0686	46.4286	
清单项目综合单价														620.775100
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费(装饰)				元	10.22502	1.3838		14.15				
		技工人工费(装饰)				元	21.31993	1.3586		28.97				
		高级技工人工费(装饰)				元	38.99393	1.3711		52.46				
		降效增加人工费				元	6.631579	1		6.63				
	材料	ST-107 圣浦路斯灰				m2	1.04	420		436.8				
		专用胶粘剂				kg	10.23489	2		20.47				
		水				m3	0.03468	3.77		0.13				
		湿拌地面砂浆 M20				m3	0.02398	457.07		10.96				
		素水泥浆				m3	0.00102	593.11		0.6				
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.1724	1		1.17				
		材料费补差				元	0.0002	1		0				
	主材													
设备														
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200				台班	0.00034	201.82		0.07					
	降效增加机械费				元									
项目编码	011105006005			项目名称		金属踢脚线		计量单位	m		工程量	13.59		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

第 34 页, 共 182 页

020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.8	1593.98	0	0	202.7	5.588	15.9398	0	0	2.027	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5.22	0	0	0	1.15	5.22	0	0	0	1.15	
小计									10.808	15.9398	0	0	3.177	
清单项目综合单价														29.924800
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3838	0.81						
				技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3586	1.73						
				高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3711	3.05						
				降效增加人工费	元	0.384106	1	0.38						
	材料			40mm高MT-501枪灰色不锈钢	m	1.06	15	15.9						
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.0398	1	0.04						
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011302001010			项目名称	吊顶天棚			计量单位	m2		工程量	18.96		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.15	2495.22	0	640.29	686.47	23.5715	24.9522	0	6.4029	6.8647	
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.17	1723.83	0	0	442.79	16.2017	17.2383	0	0	4.4279	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的, 其余基层板人工×0.8)	100m2	0.01	1296.14	1723.83	0	0	371.47	12.9614	17.2383	0	0	3.7147	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	68.71	0	0	8.34	15.69	68.71	0	0	8.34	15.69	
小计									121.4446	59.4288	0	14.7429	30.6973	
清单项目综合单价														226.313600
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费(装饰)	元	5.497772	1.3838	7.61						
				技工人工费(装饰)	元	12.051924	1.3586	16.37						
				高级技工人工费(装饰)	元	20.970746	1.3711	28.75						
				降效增加人工费	元	3.623945	1	3.62						
	材料			铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2						
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74						
				六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12						
				射钉	10个	0.153	1	0.15						
				吊杆	kg	0.2248	5.5	1.24						
				纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	14	29.4						
				轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20	21						
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.5885	1	0.59						
			材料费补差	元	0.0001	1	0							
	主材													
设备														
机械														
			电动切割机	台班	0.0271	236.27	6.4							
			降效增加机械费	元	0.439873	1	0.44							
项目编码	011407002008			项目名称	天棚喷刷涂料			计量单位	m2		工程量	18.96		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2835.99	761.63	0	0	662.28	28.3599	7.6163	0	0	6.6228	
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1791.02	410.54	0	0	414.74	17.9102	4.1054	0	0	4.1474	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	60.29	0	0	0	13.27	60.29	0	0	0	13.27	
小计									106.5601	11.7217	0	0	24.0402	
清单项目综合单价														142.322000
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费(装饰)	元	4.82582	1.3838	6.68						
				技工人工费(装饰)	元	10.56907	1.3586	14.36						
				高级技工人工费(装饰)	元	18.40346	1.3711	25.23						
				降效增加人工费	元	3.179852	1	3.18						
	材料			砂纸	张	0.1	0.48	0.05						
				PT-402 白色防水乳胶漆	kg	0.44187	17	7.51						
				腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04						
				水	m3	0.00111	3.77	0						
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.116	1	0.12						
				材料费补差	元	0.0001	1	0						
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011207001015			项目名称	墙面装饰板			计量单位	m2		工程量	14.65		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	19.4446	0	2.8162	3.4146	
020003-201换	木质饰面板(钉板) 墙面	100m2	0.01	2371.31	18300.27	0	384.42	1462.7	23.7131	183.0027	0	3.8442	14.627	
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.12	3967.95	0	0	622.12	19.2512	39.6795	0	0	6.2212	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	53.56	0	0	6.71	12.24	53.56	0	0	6.71	12.24	
小计									106.7639	242.1268	0	13.3704	36.5028	
清单项目综合单价														398.763900
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费(装饰)	元	5.55052	1.3838	7.68						
				技工人工费(装饰)	元	12.15619	1.3586	16.52						
				高级技工人工费(装饰)	元	21.15655	1.3711	29.01						
				降效增加人工费	元	3.655973	1	3.66						
	材料			膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25	2.64						
				抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	1	0.09						
				圆钉 L=60mm	kg	0.05088	5.5	0.28						
				不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01632	15	0.24						
				9mm阻燃基层板	m2	1.05	17	17.85						
				WD-305 白色仿金属红岩防撞板	m2	1.01	180	181.8						
				轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5	11.13						
				轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5	24.84						
				聚酯酸乙稀乳液	kg	0.14007	8.35	1.17						
				其他材料费(按百分比计算)	元	2.0708	1	2.07						
				材料费补差	元	0.0001	1	0						
	主材													
	设备													
	机械													
				电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=0.6	台班	0.03181	209.38	6.66						
				降效增加机械费	元	0.45802	1	0.46						

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011207001016		项目名称		门头		计量单位		m2		工程量		1												
清单综合单价组成明细																									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价																
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润												
020003-23换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4408.87	40034.4	0	0	2972.12	44.0887	400.344	0	0	29.7212												
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1734.62	2530	0	52.56	511.81	17.3462	25.3	0	0.5256	5.1181												
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4.22	0	0	0.04	0.93	4.22	0	0	0.04	0.93												
小计									65.6549	425.644	0	0.5656	35.7693												
清单项目综合单价														527.6338											
费用明细	-	人工	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)										
			普工人工费(装饰)		元		6.40686		1.3838		8.87														
			技工人工费(装饰)		元		14.03898		1.3586		19.07														
			高级技工人工费(装饰)		元		24.42979		1.3711		33.5														
			降效增加人工费		元		4.22		1		4.22														
	材料		型钢(综合)		t		0.00428		4892		20.94														
			橡胶密封条		m		2.499		2		5														
			自攻螺钉 M6×30mm		100个		0.068		10		0.68														
			膨胀螺栓(综合)		套		2.72		1.25		3.4														
			不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套		3.4		2.5		8.5														
			电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg		0.04065		8.49		0.35														
			玻璃胶 300ml		支		0.03119		12		0.37														
			其他材料费(按百分比计算)		元		2.6089		1		2.61														
			MT-501枪灰色不锈钢		m2		1.01		380		383.8														
	主材																								
	设备																								
	机械		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班		0.003		175.21		0.53														
			降效增加机械费		元		0.04		1		0.04														
项目编码									011207001017		项目名称		墙面装饰板												
清单综合单价组成明细																									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价																
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润												
020004-47换	亚克力板 安装在基层板上	100m2	0.01	2475.43	21149.03	0	0	1602.29	24.7543	211.4903	0	0	16.0229												
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1734.62	2530	0	52.56	511.81	17.3462	25.3	0	0.5256	5.1181												
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9.52	0	0	0.12	2.1	9.52	0	0	0.12	2.1												
小计									51.6205	236.7903	0	0.6456	23.241												
清单项目综合单价														312.297400											
费用明细	-	人工	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)										
			普工人工费(装饰)		元		4.39164		1.3838		6.08														
			技工人工费(装饰)		元		9.62089		1.3586		13.07														
			高级技工人工费(装饰)		元		16.74014		1.3711		22.95														
			降效增加人工费		元		2.893617		1		2.89														
	材料		型钢(综合)		t		0.00428		4892		20.94														
			膨胀螺栓(综合)		套		2.72		1.25		3.4														
			电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg		0.04065		8.49		0.35														
			SP-802 透明亚克力板		m2		1.05		194		203.7														
			万能胶		kg		0.3255		17.5		5.7														
			其他材料费(按百分比计算)		元		2.7111		1		2.71														
			材料费补差		元		0.0001		1		0														
	主材																								
	设备																								
	机械		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班		0.003		175.21		0.53														
			降效增加机械费		元		0.036474		1		0.04														
项目编码									011207001018		项目名称		玻璃墙面												
清单综合单价组成明细																									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价																
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润												
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.12	3967.95	0	0	622.12	19.2512	39.6795	0	0	6.2212												
020003-253换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3093.2	19689.13	0	0	1665.27	30.932	196.8913	0	0	16.6527												
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	50.69	0	0	0	11.16	50.69	0	0	0	11.16												
小计									100.8732	236.5708	0	0	34.0339												
清单项目综合单价														371.47790											
费用明细	-	人工	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)										
			普工人工费(装饰)		元		5.23383		1.3838		7.24														
			技工人工费(装饰)		元		11.4668		1.3586		15.58														
			高级技工人工费(装饰)		元		19.95615		1.3711		27.36														
			降效增加人工费		元		3.448299		1		3.45														
	材料		膨胀螺栓(综合)		套		2.11555		1.25		2.64														
			抽芯铆钉 Φ4mm×13mm		100个		0.0935		1		0.09														
			GL-603 烤漆玻璃		m2		1.03		170		175.1														
			轻钢龙骨 75mm×40mm		m		1.06		10.5		11.13														
			轻钢龙骨 75mm×45mm		m		1.9875		12.5		24.84														
			不锈钢压条 65mm×15mm×2mm		m		1.24202		5.8		7.2														
			玻璃胶 300ml		支		1.134		12		13.61														
			其他材料费(按百分比计算)		元		1.9474		1		1.95														
	主材																								
	设备																								
	机械																								
项目编码														011407001006	项目名称		墙面喷刷涂料(非轻钢龙骨隔墙)		计量单位		m2	工程量		1.03	
清单综合单价组成明细																									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价																
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润												
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1138.74	660.35	0	0	283.66	11.3874	6.6035	0	0	2.8366												
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.44	526.67	0	0	453.87	19.4244	5.2667	0	0	4.5387												
020003-7+020003-11*1换	水泥砂浆一底抹灰 内墙 厚度t(mm) T=20(实际厚度:26mm)	100m2	0.01	2208.81	1265.38	0	30.68	551.48	22.0881	12.6538	0	0.3068	5.5148												
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	269.41	127.78	0	0	65.68	2.6941	1.2778	0	0	0.6568												
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3.93	0	0	0.02	0.87	3.93	0	0	0.02	0.87												
小计									59.524	25.8018	0	0.3268	14.4169												
清单项目综合单价														100.069500											
费用明细	-	人工	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)										
			普工人工费(装饰)		元		5.96817		1.3838		8.26														
			技工人工费(装饰)		元		11.85965		1.3586		16.11														
			高级技工人工费(装饰)		元		22.77204		1.3711		31.22														
			降效增加人工费		元		3.815534		1		3.82														
	材料		砂纸		张		0.18		0.48		0.09														
			PT-401 白色涂料		kg		0.38118		17		6.48														
			腻子粉(成品)		kg		2.87811		1.8		5.18														
			界面处理剂		kg		0.5		2.5		1.25														
			水		m3		0.01024		3.77		0.04														
			干混抹灰砂浆 M10		t		0.00812		386		3.13														
			湿拌抹灰砂浆 M5		m3		0.0232		404.14		9.38														
			其他材料费(按百分比计算)		元		0.2555		1		0.26														
	主材																								
	设备																								
	机械																								

工程量清单综合单价分析表

		材料费补差				元	0.0003	1	0					
	主材													
	设备													
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200				台班	0.00152	201.82	0.31						
	降效增加机械费				元	0.019417	1	0.02						
项目编码	010201001008		项目名称		块料地面		计量单位	m2		工程量	19.29			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-13+020002-15*2换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:22mm)	100m2	0.01	1182.52	1172.57	0	6.86	319.36	11.8252	11.7257	0	0.0686	3.1936	
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4307.56	9297.12	0	0	1412.95	43.0756	92.9712	0	0	14.1295	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	72.78	0	0	0.09	16.02	72.78	0	0	0.09	16.02	
小计									127.6808	104.6969	0	0.1586	33.3431	
清单项目综合单价												265.879400		
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)				元	5.87904	1.3838	8.14					
		技工人工费(装饰)				元	11.79578	1.3586	16.03					
		高级技工人工费(装饰)				元	22.41973	1.3711	30.74					
		降效增加人工费				元	3.772939	1	3.77					
	材料	石料切割锯片				片	0.00287	18.2	0.05					
		白水泥				t	0.00097	1052	1.02					
		专用胶粘剂				kg	4.59	2	9.18					
		水				m3	0.05768	3.77	0.22					
		素水泥浆				m3	0.00102	593.11	0.6					
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.261	1	0.26					
		材料费补差				元	0.0002	1	0					
		CT-201 防滑地砖				m2	1.03	80	82.4					
		湿拌地面砂浆 M20				m3	0.02398	457.07	10.96					
	主材													
	设备													
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200				台班	0.00034	201.82	0.07					
		降效增加机械费				元	0.004666	1	0					
	项目编码	010201001009		项目名称		块料地面 (指高处)		计量单位	m2		工程量	5.98		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4307.56	9297.12	0	0	1412.95	43.0756	92.9712	0	0	14.1295	
020002-13+020002-15*60换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:80mm)	100m2	0.01	3967.76	5970.87	0	205.86	1185.64	39.6776	59.7087	0	2.0586	11.8564	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	34.01	0	0	0.85	7.54	34.01	0	0	0.85	7.54	
小计									116.7632	152.6799	0	2.9086	33.5259	
清单项目综合单价												305.877600		
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)				元	8.7802	1.3838	12.15					
		技工人工费(装饰)				元	18.1172	1.3586	24.61					
		高级技工人工费(装饰)				元	33.54181	1.3711	45.99					
		降效增加人工费				元	5.687291	1	5.69					
	材料	石料切割锯片				片	0.00287	18.2	0.05					
		白水泥				t	0.00097	1052	1.02					
		CT-201 防滑地砖				m2	1.03	80	82.4					
		专用胶粘剂				kg	4.59	2	9.18					
		水				m3	0.16498	3.77	0.62					
		湿拌地面砂浆 M20				m3	0.1278	457.07	58.41					
		素水泥浆				m3	0.00102	593.11	0.6					
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3807	1	0.38					
		材料费补差				元	0.006	1	0.01					
	主材													
	设备													
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200				台班	0.0102	201.82	2.06					
		降效增加机械费				元	0.14214	1	0.14					
	项目编码	011102003003		项目名称		换填垫层		计量单位	m2		工程量	0.5		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-12	轻质混凝土垫层	10m3	0.01	965.45	4609.03	0	11.24	443.7	9.6545	46.0903	0	0.1124	4.437	
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	0.33	0	0	0	0.07	0.66	0	0	0	0.14	
小计									10.3145	46.0903	0	0.1124	4.577	
清单项目综合单价												61.09420		
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)				元	1.73663	1.3838	2.4					
		技工人工费(装饰)				元	4.34725	1.3586	5.91					
		高级技工人工费(装饰)				元	0.98107	1.3711	1.35					
		降效增加人工费				元	0.66	1	0.66					
	材料	水				m3	0.02	3.77	0.08					
		陶粒混凝土				m3	0.102	450	45.9					
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1149	1	0.11					
	主材													
	设备													
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.0079	14.23	0.11					
	项目编码	011102003004		项目名称		换填垫层		计量单位	m2		工程量	0.77		
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
	020002-12	轻质混凝土垫层	10m3	0.004	965.45	4609.03	0	11.24	443.7	3.8618	18.43612	0	0.04496	1.7748
	020000-3	建筑物超高增加费	项	2	0.2	0	0	0	0.04	0.4	0	0	0	0.08
	小计									4.2618	18.43612	0	0.04496	1.8548
清单项目综合单价												24.59768		
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)				元	0.676609	1.3838	0.94					
		技工人工费(装饰)				元	1.693734	1.3586	2.3					
		高级技工人工费(装饰)				元	0.382235	1.3711	0.52					
		降效增加人工费				元	0.25974	1	0.26					
	材料	水				m3	0.007792	3.77	0.03					
		陶粒混凝土				m3	0.03974	450	17.88					
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.044766	1	0.04					
	主材													
	设备													
	机械													

工程量清单综合单价分析表

		设备																									
		机械	混凝土振动器 平板式				台班				0.003078				14.23				0.04								
项目编码		010904001003			项目名称			楼(地)面防水			计量单位			m2			工程量			24.3							
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
010004-35+010004-36*1		涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)		100m2		0.01		1382.3		4977.94		0		0		553.14		13.823		49.7794		0		0		5.5314	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		23.08		0		0		0		5.08		23.08		0		0		0		5.08	
小计																		36.903		49.7794		0		0		10.6114	
清单项目综合单价																				97.29380							
		-		内容						单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
费用明细		人工		普工人工费						元		2.24477		1.3838		3.11											
				技工人工费						元		7.88805		1.3586		10.72											
				降效增加人工费						元		0.949794		1		0.95											
		材料		聚合物水泥防水涂料 I 型						kg		4.17375		11.75		49.04											
				水						m3		0.00058		3.77		0											
				其他材料费(按百分比计算)						元		0.7357		1		0.74											
		主材																									
设备																											
机械																											
项目编码		011108001007			项目名称			石材零星项目			计量单位			m2			工程量			0.61							
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
020002-13+020002-15*2换		水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:22mm)		100m2		0.01		1182.52		1172.57		0		6.86		319.36		11.8252		11.7257		0		0.0686		3.1936	
020002-142换		门槛石材铺贴		100m2		0.01		8475.4		45841.3		0		0		4157.5		84.754		458.413		0		0		41.575	
020000-3		建筑物超高增加费		项		2		4.05		0		0		0		0.9		8.1		0		0		0		1.8	
小计																		104.6792		470.1387		0		0.0686		46.5686	
清单项目综合单价																				621.455100							
		-		内容						单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
费用明细		人工		普工人工费(装饰)						元		10.22502		1.3838		14.15											
				技工人工费(装饰)						元		21.31993		1.3586		28.97											
				高级技工人工费(装饰)						元		38.99393		1.3711		53.46											
				降效增加人工费						元		6.639344		1		6.64											
		材料		ST-107 塞浦路斯灰						m2		1.04		420		436.8											
				专用胶粘剂						kg		10.23489		2		20.47											
				水						m3		0.03468		3.77		0.13											
				湿拌地面砂浆 M20						m3		0.02398		457.07		10.96											
				素水泥浆						m3		0.00102		593.11		0.6											
				其他材料费(按百分比计算)						元		1.1724		1		1.17											
材料费补差						元		0.0002		1		0															
主材																											
设备																											
机械		灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200						台班		0.00034		201.82		0.07													
项目编码		011204003003			项目名称			块料地面			计量单位			m2			工程量			83.8							
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
020003-7+020003-11*8换		水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:28mm)		100m2		0.01		2553.64		1612.44		0		30.68		644.74		25.5364		16.1244		0		0.3068		6.4474	
020003-137换		胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>=0.64 内墙		100m2		0.01		4412.84		9402.98		0		0		1441.42		44.1284		94.0298		0		0		14.4142	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		401.19		0		0		1.77		88.42		401.19		0		0		1.77		88.42	
小计																		470.8548		110.1542		0		2.0768		109.2816	
清单项目综合单价																				692.36740							
		-		内容						单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
费用明细		人工		普工人工费(装饰)						元		7.43377		1.3838		10.29											
				技工人工费(装饰)						元		15.07184		1.3586		20.48											
				高级技工人工费(装饰)						元		28.37235		1.3711		38.9											
				降效增加人工费						元		4.78747		1		4.79											
		材料		白水泥						t		0.00103		1052		1.08											
				CT-202 瓷砖						m2		1.04		80		83.2											
				专用胶粘剂						kg		4.635		2		9.27											
				水						m3		0.00896		3.77		0.03											
				湿拌抹灰砂浆 M5						m3		0.03944		404.14		15.94											
				其他材料费(按百分比计算)						元		0.6274		1		0.63											
材料费补差						元		0.0001		1		0															
主材																											
设备																											
机械		灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200						台班		0.00152		201.82		0.31													
		降效增加机械费						元		0.021122		1		0.02													
项目编码		010903002004			项目名称			墙面涂膜防水			计量单位			m2			工程量			55.48							
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
010004-37+010004-38*1		涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)		100m2		0.01		1853.52		5364.89		0		0		676.2		18.5352		53.6489		0		0		6.762	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		70.67		0		0		0		15.56		70.67		0		0		0		15.56	
小计																		89.2052		53.6489		0		0		22.322	
清单项目综合单价																				165.176100							
		-		内容						单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
费用明细		人工		普工人工费						元		3.36263		1.3838		4.65											
				技工人工费						元		10.21789		1.3586		13.88											
				降效增加人工费						元		1.273792		1		1.27											
		材料		聚合物水泥防水涂料 I 型						kg		4.4982		11.75		52.85											
				水						m3		0.00058		3.77		0											
				其他材料费(按百分比计算)						元		0.7928		1		0.79											
		主材																									
设备																											
机械																											
项目编码		011210001003			项目名称			成品隔断			计量单位			m2			工程量			34.71							
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

020003-272换	成品浴厕隔断 卫生间	100m2	0.01	3856.69	73764.29	0	0	0	4537.07	38.5669	737.6429	0	0	45.3707	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	91.99	0	0	0	0	20.24	91.99	0	0	0	20.24	
小计										130.5569	737.6429	0	0	65.6107	
清单项目综合单价										833.810500					
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费(装饰)				元	4.02172	1.3838		5.57					
		技工人工费(装饰)				元	8.81296	1.3586		11.97					
		高级技工人工费(装饰)				元	15.33685	1.3711		21.03					
		降效增加人工费				元	2.650245	1		2.65					
	材料	尼龙站脚				个	0.483	15		7.25					
		20mm成品抗倍特板隔断				m2	1	700		700					
		铝合金门档 40mm×40mm				m	0.572	15		8.58					
		铝合金压条 T型				m	0.896	9		8.06					
		其他材料费(按百分比计算)				元	13.7539	1		13.75					
	主材														
	设备														
机械															
项目编码		011210001004		项目名称		成品隔断		计量单位		m2		工程量		0.64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020003-272换	成品浴厕隔断 小便斗	100m2	0.01	1157.41	43195.22	0	0	2414.56	11.5741	431.9622	0	0	24.1456		
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	0.51	0	0	0	0.11	1.02	0	0	0	0.22		
小计										12.5941	431.9622	0	0	24.3656	
清单项目综合单价										468.921900					
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费(装饰)				元	1.20783	1.3838		1.67					
		技工人工费(装饰)				元	2.64571	1.3586		3.59					
		高级技工人工费(装饰)				元	4.60087	1.3711		6.31					
		降效增加人工费				元	0.796875	1		0.8					
	材料	尼龙站脚				个	2	15		30					
		圆形塑料角码 5mm×5mm				个	4	3		12					
		小便池隔断				m2	1	345		345					
		软塑料线条 宽200mm				m	5.88	7.5		44.1					
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.8622	1		0.86					
	主材														
	设备														
机械															
项目编码		011302001011		项目名称		吊顶天棚		计量单位		m2		工程量		20.69	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.15	2495.22	0	640.29	686.47	23.5715	24.9522	0	6.4029	6.8647		
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.17	1723.83	0	0	442.79	16.2017	17.2383	0	0	4.4279		
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工×0.8)	100m2	0.01	1296.14	1723.83	0	0	371.47	12.9614	17.2383	0	0	3.7147		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	74.98	0	0	9.1	17.11	74.98	0	0	9.1	17.11		
小计										127.7146	59.4288	0	15.5029	32.1173	
清单项目综合单价										234.763600					
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费(装饰)				元	5.497772	1.3838		7.61					
		技工人工费(装饰)				元	12.051924	1.3586		16.37					
		高级技工人工费(装饰)				元	20.970746	1.3711		28.75					
		降效增加人工费				元	3.623973	1		3.62					
	材料	铁件(综合)				kg	0.4	5.5		2.2					
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.47352	10		4.74					
		六角螺栓				kg	0.0183	6.32		0.12					
		射钉				10个	0.153	1		0.15					
		吊杆				kg	0.2248	5.5		1.24					
		纸面石膏板 6=9.5mm				m2	2.1	14		29.4					
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)				m2	1.05	20		21					
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.5885	1		0.59					
材料费补差				元	0.0001	1		0							
主材															
设备															
机械															
项目编码		011407002009		项目名称		天棚喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		21.99	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020005-117*020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2835.99	761.63	0	0	662.28	28.3599	7.6163	0	0	6.6228		
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1791.02	410.54	0	0	414.74	17.9102	4.1054	0	0	4.1474		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	69.92	0	0	0	15.39	69.92	0	0	0	15.39		
小计										116.1901	11.7217	0	0	26.1602	
清单项目综合单价										154.072000					
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费(装饰)				元	4.82582	1.3838		6.68					
		技工人工费(装饰)				元	10.56907	1.3586		14.36					
		高级技工人工费(装饰)				元	18.40346	1.3711		25.23					
		降效增加人工费				元	3.179627	1		3.18					
	材料	砂纸				张	0.1	0.48		0.05					
		PT-402 白色防水乳胶漆				kg	0.44187	17		7.51					
		腻子粉(成品)				kg	2.24532	1.8		4.04					
		水				m3	0.00111	3.77		0					
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.116	1		0.12					
		材料费补差				元	0.0001	1		0					
	主材														
	设备														
机械															
项目编码		011304001007		项目名称		灯棚02		计量单位		m		工程量		15.76	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		

工程量清单综合单价分析表

020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上”(如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工×0.8)	100m2	0.002	1296.14	1723.83	0	0	371.47	2.59228	3.44766	0	0	0.74294	
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上”(如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工×0.8)	100m2	0.0008	1240.75	1988.95	0	0	372.54	0.9926	1.59116	0	0	0.298032	
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.0028	1620.17	1723.83	0	0	442.79	4.536476	4.826724	0	0	1.239812	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8.79	0	0	0	1.93	8.79	0	0	0	1.93	
小计									16.911356	9.865544	0	0	4.210784	
清单项目综合单价													30.987684	
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费(装饰)	元	0.845923	1.3838	1.17						
				技工人工费(装饰)	元	1.85496	1.3586	2.52						
				高级技工人工费(装饰)	元	3.227669	1.3711	4.43						
				降效增加人工费	元	0.557741	1	0.56						
	材料			自攻螺钉 M5×30mm	100个	0.132501	10	1.33						
				12mm厚阻燃板	m2	0.083947	16.5	1.39						
				纸面石膏板 8~9.5mm	m2	0.50368	14	7.05						
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.097626	1	0.1						
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	011104001001	项目名称	地毯楼地面					计量单位	m2	工程量	117.74		
	清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-70换	楼地面化纤地毯 固定不带胶垫	100m2	0.01	2618.03	11357.94	0	0	1144.12	26.1803	113.5794	0	0	11.4412	
020006-40	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.0003	415.05	1820.22	0	0	182.37	0.124515	0.546066	0	0	0.054711	
020002-81换	楼地面金属复合地板	100m2	0.01	2515.73	16591.38	0	0	1383.28	25.1573	165.9138	0	0	13.8328	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	416.25	0	0	0	91.61	416.25	0	0	0	91.61	
小计									467.712115	280.039296	0	0	116.938711	
清单项目综合单价													864.690092	
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费(装饰)	元	5.364733	1.3838	7.42						
				技工人工费(装饰)	元	11.755622	1.3586	15.97						
				高级技工人工费(装饰)	元	20.457944	1.3711	28.05						
				降效增加人工费	元	3.535332	1	3.54						
	材料			不锈钢钉 304	kg	0.0106	12	0.13						
				木螺钉 M5×30mm	10个	0.0204	3	0.06						
				地毯宽带	m	0.6562	1.2	0.79						
				地毯木条	m	1.0937	5	5.47						
				铝合金压条(综合)	m	1.5977	4	6.39						
				氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.0729	15	1.09						
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.706215	1	0.71						
				镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.001084	1.46	0						
				铝合金角线 20mm×20mm×1.0mm	m	0.027369	16.5	0.45						
				万能胶	kg	0.000434	17.5	0.01						
				CA-901 PVC编织地毯	m2	1.05	100.35	105.37						
				胶粘剂	kg	1	23	23						
				网络地板(带支架)	m2	1.05	130	136.5						
		主材												
	设备													
	机械													
	项目编码	011104001002	项目名称	地毯楼地面					计量单位	m2	工程量	28.48		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020006-40	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.001	415.05	1820.22	0	0	182.37	0.41505	1.82022	0	0	0.18237	
020002-70换	楼地面化纤地毯 固定不带胶垫	100m2	0.01	2618.03	10352.68	0	0	1093.86	26.1803	103.5268	0	0	10.9386	
020002-81换	楼地面金属复合地板	100m2	0.01	2515.73	16591.38	0	0	1383.28	25.1573	165.9138	0	0	13.8328	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	100.99	0	0	0	22.23	100.99	0	0	0	22.23	
小计									152.74265	271.26082	0	0	47.18377	
清单项目综合单价													471.187240	
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费(装饰)	元	5.380924	1.3838	7.45						
				技工人工费(装饰)	元	11.791068	1.3586	16.02						
				高级技工人工费(装饰)	元	20.519642	1.3711	28.13						
				降效增加人工费	元	3.545997	1	3.55						
	材料			不锈钢钉 304	kg	0.0106	12	0.13						
				木螺钉 M5×30mm	10个	0.0204	3	0.06						
				镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.002654	1.46	0						
				地毯宽带	m	0.6562	1.2	0.79						
				地毯木条	m	1.0937	5	5.47						
				铝合金压条(综合)	m	1.5977	4	6.39						
				铝合金角线 20mm×20mm×1.0mm	m	0.066994	16.5	1.11						
				氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.0729	15	1.09						
				万能胶	kg	0.001062	17.5	0.02						
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.694557	1	0.69						
				CA-902 PVC编织地毯	m2	1.05	90.8	95.34						
				网络地板(带支架)	m2	1.05	130	136.5						
				胶粘剂	kg	1	23	23						
		主材												
	设备													
	机械													
	项目编码	011105006006	项目名称	金属踢脚线					计量单位	m	工程量	32.4		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.8	3187.95	0	0	282.39	5.588	31.8795	0	0	2.8239	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	12.44	0	0	0	2.74	12.44	0	0	0	2.74	
小计									18.028	31.8795	0	0	5.5639	
清单项目综合单价													55.47140	
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3838	0.81						
				技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3586	1.73						
				高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3711	3.05						
				降效增加人工费	元	0.383951	1	0.38						
	材料			其他材料费(按百分比计算)	元	0.0795	1	0.08						
				50mm高MT-509枪灰色铝合金	m	1.06	30	31.8						
	主材													

工程量清单综合单价分析表

		设备															
		机械															
项目编码		011302001012		项目名称		吊顶天棚		计量单位		m2		工程量		91.24			
清单综合单价组成明细																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单 价				合 价					
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费	
020004-4		平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d (mm) d≤800		100m2		0.01		3011.78		3034.04		0		818.2		869.42	
020004-113换		铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上		100m2		0.0103		4747.13		19644.5		0		0		2027.07	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		492.46		0		0		51.3		111.83	
小计																	
571.473239 232.67875 0 0 59.482 141.403021																	
1005.037010																	
清单项目综合单价																	
-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
人工		普工人工费(装饰)		元		8.190541		1.3838		11.33							
		技工人工费(装饰)		元		17.94565		1.3586		24.38							
		高级技工人工费(装饰)		元		31.234911		1.3711		42.83							
		降效增加人工费		元		5.397413		1		5.4							
材料		铁件(综合)		kg		0.4		5.5		2.2							
		六角螺栓		kg		0.0183		6.32		0.12							
		射钉		10个		0.153		0.15									
		吊杆		kg		0.24024		5.5		1.32							
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)		m2		1.05		25		26.25							
		其他材料费(按百分比计算)		元		2.284411		1		2.28							
		膨胀螺栓(综合)		套		1.632091		1.25		2.04							
		MT-504-冲孔铝板		m2		1.122063		175		196.36							
主材																	
设备																	
机械		电动切割机		台班		0.03463		236.27		8.18							
		降效增加机械费		元		0.562253		1		0.56							
项目编码 011302001013 项目名称 吊顶天棚 计量单位 m2 工程量 54.34																	
清单综合单价组成明细																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单 价				合 价					
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费	
020004-7		平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d (mm) d=1100		100m2		0.01		2357.15		2495.22		0		640.29		686.47	
020004-34		石膏板天棚基层 安装在龙骨上		100m2		0.01		1620.17		1723.83		0		0		442.79	
020004-34换		石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:主*0.8)		100m2		0.01		1296.14		1723.83		0		0		371.47	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		196.93		0		0		23.91		44.95	
小计																	
249.6646 59.4288 0 0 30.3129 59.9573																	
399.363600																	
清单项目综合单价																	
-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
人工		普工人工费(装饰)		元		5.497772		1.3838		7.61							
		技工人工费(装饰)		元		12.051924		1.3586		16.37							
		高级技工人工费(装饰)		元		20.970746		1.3711		28.75							
		降效增加人工费		元		3.624034		1		3.62							
材料		铁件(综合)		kg		0.4		5.5		2.2							
		自攻螺钉 M6×30mm		100个		0.47352		10		4.74							
		六角螺栓		kg		0.0183		6.32		0.12							
		射钉		10个		0.153		1		0.15							
		吊杆		kg		0.2248		5.5		1.24							
		纸面石膏板 6-9.5mm		m2		2.1		14		29.4							
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)		m2		1.05		20		21							
		其他材料费(按百分比计算)		元		0.5885		1		0.59							
主材		材料费补差		元		0.0001		1		0							
设备																	
机械		电动切割机		台班		0.0271		236.27		6.4							
		降效增加机械费		元		0.440007		1		0.44							
项目编码 011407002010 项目名称 天棚喷刷涂料 计量单位 m2 工程量 54.34																	
清单综合单价组成明细																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单 价				合 价					
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费	
020005-117*020005-118*1换		天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)		100m2		0.01		2835.99		761.63		0		0		662.28	
020005-103		天棚面 满刮腻子 二遍		100m2		0.01		1791.02		410.54		0		0		414.74	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		172.79		0		0		0		38.03	
小计																	
219.0601 11.7217 0 0 0 48.8002																	
279.582000																	
清单项目综合单价																	
-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
人工		普工人工费(装饰)		元		8.82582		1.3838		6.68							
		技工人工费(装饰)		元		10.56907		1.3586		14.36							
		高级技工人工费(装饰)		元		18.40346		1.3711		25.23							
		降效增加人工费		元		3.179794		1		3.18							
材料		砂纸		张		0.1		0.48		0.05							
		PT-405 乳胶漆		kg		0.44187		17		7.51							
		腻子粉(成品)		kg		2.24532		1.8		4.04							
		水		m3		0.00111		3.77		0							
		其他材料费(按百分比计算)		元		0.116		1		0.12							
		材料费补差		元		0.0001		1		0							
主材																	
设备																	
机械																	
项目编码 011302001014 项目名称 吊顶天棚 计量单位 m2 工程量 10																	
清单综合单价组成明细																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单 价				合 价					
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费	
020004-4		平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d (mm) d≤800		100m2		0.1		3011.78		3034.04		0		818.2		869.42	
020004-113换		铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上		100m2		0.1		4747.13		42420		0		0		3165.85	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		53.32		0		0		5.62		12.11	
小计																	
829.211 4545.404 0 0 87.44 415.637																	
5877.692																	
清单项目综合单价																	
-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
人工		普工人工费(装饰)		元		8.09124		1.3838		11.2							
		技工人工费(装饰)		元		17.72812		1.3586		24.09							
		高级技工人工费(装饰)		元		30.85625		1.3711		42.31							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	降效增加人工费		元	5.332	1	5.33			
		铁件(综合)		kg	0.4	5.5	2.2			
		膨胀螺栓(综合)		套	1.6	1.25	2			
		六角螺栓		kg	0.0183	6.32	0.12			
		射钉		10个	0.153	1	0.15			
		吊杆		kg	0.24024	5.5	1.32			
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)		m2	1.05	25	26.25			
		其他材料费(按百分比计算)		元	4.5004	1	4.5			
	MT-501-枪灰色不锈钢		m2	1.1	380	418				
	主材									
设备										
机械	电动切割机		台班	0.03463	236.27	8.18				
	降效增加机械费		元	0.562	1	0.56				
项目编码	011304001008		项目名称		灯槽02		计量单位	m	工程量	18.74
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价	
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.0013	1620.17	1723.83	0	0	442.79	2.106221	2.240979
									0	0
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工×0.8)	100m2	0.0013	1296.14	1723.83	0	0	371.47	1.684982	2.240979
									0	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4.51	0	0	0	0.99	4.51	0
									0	0
小计									8.301203	4.481958
									0	0
清单项目综合单价										14.831699
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)		元	0.364962	1.3838		0.51		
		技工人工费(装饰)		元	0.800249	1.3586		1.09		
		高级技工人工费(装饰)		元	1.392446	1.3711		1.91		
		降效增加人工费		元	0.240662	1		0.24		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.056853	10		0.57		
		纸面石膏板 δ=9.5mm		m2	0.252134	14		3.53		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.04099	1		0.04		
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	011210005001		项目名称		成品隔断		计量单位	m2	工程量	76.26
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价	
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费
020003-271换	成品活动隔断 折叠式	100m2	0.01	4991.09	75216.21	0	0	4859.35	49.9109	752.1621
									0	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	261.57	0	0	0	57.57	261.57	0
									0	0
小计									311.4809	752.1621
									0	0
清单项目综合单价										1169.806500
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)		元	5.20553	1.3838		7.2		
		技工人工费(装饰)		元	11.40686	1.3586		15.5		
		高级技工人工费(装饰)		元	19.84544	1.3711		27.21		
		降效增加人工费		元	3.429976	1		3.43		
	材料	橡胶密封条		m	1.36	2		2.72		
		膨胀螺栓(综合)		套	2	1.25		2.5		
		导轨		m	0.36	80		28.8		
		滑轮		组	0.72	20		14.4		
		其他材料费(按百分比计算)		元	3.7421	1		3.74		
		折叠式活动隔断(成品)		m2	1	700		700		
	主材									
	设备									
机械										
项目编码	011207001019		项目名称		墙面装饰板-(包柱)		计量单位	m2	工程量	21.12
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价	
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费
020003-37换	胶合板基层 方形柱、梁面	100m2	0.01	1187.52	1979.73	0	292.71	379.97	11.8752	19.7973
									0	0
020003-202换	木质饰面板(钉板) 方形柱、梁面	100m2	0.01	2750.59	18301.44	0	399.71	1547.26	27.5059	183.0144
									0	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	57.16	0	0	10.05	13.25	57.16	0
									0	0
小计									96.5411	202.8117
									0	0
清单项目综合单价										348.849300
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)		元	4.10985	1.3838		5.69		
		技工人工费(装饰)		元	8.9969	1.3586		12.22		
		高级技工人工费(装饰)		元	15.6595	1.3711		21.47		
		降效增加人工费		元	2.706439	1		2.71		
	材料	圆钉 L=60mm		kg	0.05291	5.5		0.29		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.01697	15		0.25		
		9mm阻燃基层板		m2	1.07	17		18.19		
		聚酯酸乙稀乳液		kg	0.14007	8.35		1.17		
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.1065	1		1.11		
		8mm仿铝板铝板红岩防撞板		m2	1.01	180		181.8		
	主材									
	设备									
机械	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6		台班	0.03307	209.38		6.92			
	降效增加机械费		元	0.475852	1		0.48			
项目编码	011502001002		项目名称		金属装饰线		计量单位	m	工程量	36.72
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价	
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费
020006-40	金属装饰线 角线 宽度 d(mm) d≤20	100m	0.01	415.05	1820.22	0	0	182.37	4.1505	18.2022
									0	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	10.47	0	0	0	2.31	10.47	0
									0	0
小计									14.6205	18.2022
									0	0
清单项目综合单价										36.956400
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)		元	0.43311	1.3838		0.6		
		技工人工费(装饰)		元	0.94819	1.3586		1.29		
		高级技工人工费(装饰)		元	1.65044	1.3711		2.26		
		降效增加人工费		元	0.285131	1		0.29		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm		100个	0.042	1.46		0.06		
		铝合金角线 20mm×20mm×1.0mm		m	1.06	16.5		17.49		
		万能胶		kg	0.0168	17.5		0.29		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.3569	1		0.36		

工程量清单综合单价分析表

	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011207001020			项目名称	墙面装饰板			计量单位	m2		工程量	63.63	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	19.4446	0	2.8162	3.4146
020003-201换	木质饰面板（钉板）墙面	100m2	0.01	2371.31	22360.47	0	384.42	1665.71	23.7131	223.6047	0	3.8442	16.6571
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	148.47	0	0	29.12	34.63	148.47	0	0	29.12	34.63
小计									182.4227	243.0493	0	35.7804	54.7017
清单项目综合单价													
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
人工	普工人工费(装饰)			元	3.54188	1.3838		4.9					
	技工人工费(装饰)			元	7.75721	1.3586		10.54					
	高级技工人工费(装饰)			元	13.50195	1.3711		18.51					
	降效增加人工费			元	2.333333	1		2.33					
材料	圆钉 L=60mm			kg	0.05088	5.5		0.28					
	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个			盒	0.01632	15		0.24					
	聚醋酸乙烯乳液			kg	0.14007	8.35		1.17					
	其他材料费(按百分比计算)			元	1.305	1		1.31					
	9mm阻燃基层板			m2	1.05	17		17.85					
	材料费补差			元	0.0001	1		0					
	WD-310 仿布纹红岩防撞板			m2	1.01	220		222.2					
主材													
设备													
机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6			台班	0.03181	209.38		6.66					
	降效增加机械费			元	0.457646	1		0.46					
项目编码	011207001021			项目名称	墙面装饰板			计量单位	m2		工程量	6.82	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	19.4446	0	2.8162	3.4146
020003-201换	木质饰面板（钉板）墙面	100m2	0.01	2371.31	32510.97	0	384.42	2173.23	23.7131	325.1097	0	3.8442	21.7323
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	15.91	0	0	3.12	3.71	15.91	0	0	3.12	3.71
小计									49.8627	344.5543	0	9.7804	28.8569
清单项目综合单价													
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
人工	普工人工费(装饰)			元	3.54188	1.3838		4.9					
	技工人工费(装饰)			元	7.75721	1.3586		10.54					
	高级技工人工费(装饰)			元	13.50195	1.3711		18.51					
	降效增加人工费			元	2.332845	1		2.33					
材料	圆钉 L=60mm			kg	0.05088	5.5		0.28					
	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个			盒	0.01632	15		0.24					
	9mm阻燃基层板			m2	1.05	17		17.85					
	聚醋酸乙烯乳液			kg	0.14007	8.35		1.17					
	其他材料费(按百分比计算)			元	1.81	1		1.81					
	材料费补差			元	0.0001	1		0					
	WD-302 白色烤漆板			m2	1.01	320		323.2					
主材													
设备													
机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6			台班	0.03181	209.38		6.66					
	降效增加机械费			元	0.457478	1		0.46					
项目编码	011104001003			项目名称	地毯楼面			计量单位	m2		工程量	209.16	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-70换	楼地面化纤地毯 固定 不带胶垫	100m2	0.01	2618.03	11357.94	0	0	1144.12	26.1803	113.5794	0	0	11.4412
020006-40	金属装饰线 角线 宽度 d(mm) d≤20	100m	0.001	415.05	1820.22	0	0	182.37	0.41505	1.82022	0	0	0.18237
020002-81换	楼地面金属复合地板	100m2	0.01	2515.73	16591.38	0	0	1383.28	25.1573	165.9138	0	0	13.8328
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	739.45	0	0	0	162.75	739.45	0	0	0	162.75
小计									791.20265	281.31342	0	0	188.20637
清单项目综合单价													
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
人工	普工人工费(装饰)			元	5.364732	1.3838		7.42					
	技工人工费(装饰)			元	11.75562	1.3586		15.97					
	高级技工人工费(装饰)			元	20.45794	1.3711		28.05					
	降效增加人工费			元	3.535332	1		3.54					
材料	不锈钢钉 304			kg	0.0106	12		0.13					
	木螺钉 M5×30mm			10个	0.0204	3		0.06					
	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm			100个	0.001084	1.46		0					
	网络地板（带支架）			m2	1.05	130		136.5					
	CA-901 PVC编织地毯			m2	1.05	100.35		105.37					
	地毯波带			m	0.6562	1.2		0.79					
	地毯木条			m	1.0937	5		5.47					
	铝合金压条(综合)			m	1.5977	4		6.39					
	铝合金角线 20mm×20mm×1.0mm			m	0.027367	16.5		0.45					
	氯丁橡胶胶粘剂			kg	0.0729	15		1.09					
	万能胶			kg	0.000434	17.5		0.01					
	胶粘剂			kg	1	23		23					
	其他材料费(按百分比计算)			元	0.706214	1		0.71					
主材													
设备													
机械													
项目编码	011103001003			项目名称	橡胶板楼面			计量单位	m2		工程量	83.39	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-81换	楼地面金属复合地板	100m2	0.01	2515.73	16591.38	0	0	1383.28	25.1573	165.9138	0	0	13.8328
020002-65换	楼地面橡胶板面层	100m2	0.01	2569.4	13450.44	0	0	1238.04	25.694	134.5044	0	0	12.3804
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	291.41	0	0	0	64.14	291.41	0	0	0	64.14
小计									342.2613	300.4182	0	0	90.3532
清单项目综合单价													
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
人工	普工人工费(装饰)			元	5.30237	1.3838		7.34					
	技工人工费(装饰)			元	11.62081	1.3586		15.79					
	高级技工人工费(装饰)			元	20.22166	1.3711		27.73					
	降效增加人工费			元	3.494544	1		3.49					
材料	SP-803 深灰色塑胶地板			m2	1.05	120		126					
	网络地板（带支架）			m2	1.05	130		136.5					
	铝合金压条(综合)			m	1.5	4		6					

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	氯丁橡胶胶粘剂				kg	0.5446	15	8.17				
		胶粘剂				kg	1	23	23				
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.7492	1	0.75				
	主材												
	设备												
机械													
项目编码	011105005003			项目名称		木质踢脚线			计量单位	m	工程量	7.8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-126换	木质踢脚线	100m	0.01	534.78	2656.63	0	0	250.53	5.3478	26.5663	0	0	2.5053
020003-39换	胶合板基层 零星项目	100m2	0.0015	1561.89	1981.62	0	315.12	463.97	2.342835	2.97243	0	0.47268	0.695955
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4.12	0	0	0.25	0.92	4.12	0	0	0.25	0.92
小计									11.810635	29.53873	0	0.72268	4.121255
清单项目综合单价									46.193300				
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费(装饰)	元	0.80251	1.3838	1.11						
			技工人工费(装饰)	元	1.7574	1.3586	2.39						
			高级技工人工费(装饰)	元	3.057754	1.3711	4.19						
			降效增加人工费	元	0.528205	1	0.53						
	材料	-	其他材料费(按百分比计算)	元	0.09573	1	0.1						
			圆钉 L=60mm	kg	0.004298	5.5	0.02						
			不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.001028	15	0.02						
			聚酯酸乙稀乳液	kg	0.021011	8.35	0.18						
			材料费补差	元	0.000015	1	0						
			9mm阻燃防腐夹板	m2	0.1605	17	2.73						
			硬木踢脚线(成品)	m	1.06	25	26.5						
	主材	-											
	设备	-											
	机械	-	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.002258	209.38	0.47						
			降效增加机械费	元	0.032051	1	0.03						
	项目编码	011105006007			项目名称		金属踢脚线			计量单位	m	工程量	34.38
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.8	3187.95	0	0	282.39	5.588	31.8795	0	0	2.8239
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	13.2	0	0	0	2.91	13.2	0	0	0	2.91
小计									18.788	31.8795	0	0	5.7339
清单项目综合单价									56.401400				
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3838	0.81						
			技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3586	1.73						
			高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3711	3.05						
			降效增加人工费	元	0.383944	1	0.38						
	材料	-	50mm高MT-509枪灰色铝合金	m	1.06	30	31.8						
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.0795	1	0.08						
	主材	-											
	设备	-											
	机械	-											
项目编码	011302001015			项目名称		吊顶天棚			计量单位	m2	工程量	197.58	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	3011.78	3034.04	0	818.2	869.42	30.1178	30.3404	0	8.182	8.6942
020004-113换	铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.0103	4747.13	19644.5	0	0	2027.07	48.895439	202.33835	0	0	20.878821
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1066.42	0	0	111.09	242.16	1066.42	0	0	111.09	242.16
小计									1145.433239	232.67875	0	119.272	271.733021
清单项目综合单价									1769.117010				
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费(装饰)	元	8.19047	1.3838	11.33						
			技工人工费(装饰)	元	17.945492	1.3586	24.38						
			高级技工人工费(装饰)	元	31.234638	1.3711	42.83						
			降效增加人工费	元	5.397409	1	5.4						
	材料	-	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2						
			膨胀螺栓(综合)	套	1.632068	1.25	2.04						
			六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12						
			射钉	10个	0.153	1	0.15						
			吊杆	kg	0.24024	5.5	1.32						
			MT-504-冲孔铝板	m2	1.122047	175	196.36						
			轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	25	26.25						
			其他材料费(按百分比计算)	元	2.284383	1	2.28						
	主材	-											
	设备	-											
	机械	-	电动切割机	台班	0.03463	236.27	8.18						
			降效增加机械费	元	0.562253	1	0.56						
	项目编码	011302001016			项目名称		吊顶天棚			计量单位	m2	工程量	26.87
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.15	2495.22	0	640.29	686.47	23.5715	24.9522	0	6.4029	6.8647
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.17	1723.83	0	0	442.79	16.2017	17.2383	0	0	4.4279
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.14	1723.83	0	0	371.47	12.9614	17.2383	0	0	3.7147
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	97.38	0	0	11.82	22.23	97.38	0	0	11.82	22.23
小计									150.1146	59.4288	0	18.2229	37.2373
清单项目综合单价									265.003600				
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费(装饰)	元	5.497772	1.3838	7.61						
			技工人工费(装饰)	元	12.051924	1.3586	16.37						
			高级技工人工费(装饰)	元	20.970746	1.3711	28.75						
			降效增加人工费	元	3.624116	1	3.62						
	材料	-	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2						
			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74						
			六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12						
			射钉	10个	0.153	1	0.15						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	吊杆		kg	0.2248	5.5	1.24							
		纸面石膏板 6=9.5mm		m2	2.1	14	29.4							
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)		m2	1.05	20	21							
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.5885	1	0.59							
		材料费补差		元	0.0001	1	0							
	主材													
	设备													
	机械	电动切割机		台班	0.0271	236.27	6.4							
降效增加机械费		元	0.439896	1	0.44									
项目编码	011407002011			项目名称		天棚喷刷涂料		计量单位	m2		工程量	197.58		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2835.99	761.63	0	0	662.28	28.3599	7.6163	0	0	6.6228	
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1791.02	410.54	0	0	414.74	17.9102	4.1054	0	0	4.1474	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	628.25	0	0	0	138.28	628.25	0	0	0	138.28	
小计									674.5201	11.7217	0	0	149.0502	
清单项目综合单价													835.292000	
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	4.82582	1.3838		6.68						
		技工人工费(装饰)		元	10.56907	1.3586		14.36						
		高级技工人工费(装饰)		元	18.40346	1.3711		25.23						
		降效增加人工费		元	3.179725	1		3.18						
	材料	砂纸		张	0.1	0.48		0.05						
		PT-405 乳胶漆		kg	0.44187	17		7.51						
		腻子粉(成品)		kg	2.24532	1.8		4.04						
		水		m3	0.00111	3.77		0						
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.116	1		0.12						
		材料费补差		元	0.0001	1		0						
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011210005002			项目名称		LED屏隔断墙		计量单位	m2		工程量	23.01		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020006-109	轻钢框架	t	0.015	2664.9	4463.97	0	206.92	823.61	39.9735	66.95955	0	3.1038	12.35415	
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	19.4446	0	2.8162	3.4146	
020003-201换	木质饰面板(钉板) 墙面	100m2	0.01	2371.31	22360.47	0	384.42	1665.71	23.7131	223.6047	0	3.8442	16.6571	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	116.69	0	0	15.42	26.71	116.69	0	0	15.42	26.71	
小计									190.6162	310.00885	0	25.1842	59.13585	
清单项目综合单价													584.945100	
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	5.762362	1.3838		7.97						
		技工人工费(装饰)		元	27.221944	1.3586		36.98						
		高级技工人工费(装饰)		元	21.030856	1.3711		28.84						
		降效增加人工费		元	5.071273	1		5.07						
	材料	镀锌铁丝(综合)		kg	0.069368	4.75		0.33						
		角钢(综合)		t	0.015698	3987		62.59						
		电焊条 E4303 Φ3.2mm		kg	0.414175	7.63		3.16						
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.965791	1		1.97						
		圆钉 L=60mm		kg	0.05088	5.5		0.28						
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.01632	15		0.24						
		9mm阻燃基层板		m2	1.05	17		17.85						
		聚醋酸乙稀乳液		kg	0.14007	8.35		1.17						
		材料费补差		元	0.0001	1		0						
		WD-310 仿布纹红岩防撞板		m2	1.01	220		222.2						
	主材													
	设备													
	机械	交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32		台班	0.017656	175.21		3.09						
		电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=0.6		台班	0.03181	209.38		6.66						
		降效增加机械费		元	0.670143	1		0.67						
项目编码	011207001022			项目名称		墙面装饰板		计量单位	m2		工程量	45.38		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	19.4446	0	2.8162	3.4146	
020003-201换	木质饰面板(钉板) 墙面	100m2	0.01	2371.31	22360.47	0	384.42	1665.71	23.7131	223.6047	0	3.8442	16.6571	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	105.88	0	0	20.77	24.7	105.88	0	0	20.77	24.7	
小计									139.8327	243.0493	0	27.4304	44.7717	
清单项目综合单价													455.084100	
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	3.54188	1.3838		4.9						
		技工人工费(装饰)		元	7.75721	1.3586		10.54						
		高级技工人工费(装饰)		元	13.50195	1.3711		18.51						
		降效增加人工费		元	2.33186	1		2.33						
	材料	圆钉 L=60mm		kg	0.05088	5.5		0.28						
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.01632	15		0.24						
		9mm阻燃基层板		m2	1.05	17		17.85						
		聚醋酸乙稀乳液		kg	0.14007	8.35		1.17						
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.305	1		1.31						
		材料费补差		元	0.0001	1		0						
		WD-310 仿布纹红岩防撞板		m2	1.01	220		222.2						
主材														
设备														
机械	电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=0.6		台班	0.03181	209.38		6.66							
	降效增加机械费		元	0.457691	1		0.46							
项目编码	011207001023			项目名称		墙面装饰板-(包柱)		计量单位	m2		工程量	50.03		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-22	墙柱面饰面页岩龙骨	100m2	0.01	1734.62	2530	0	52.56	511.81	17.3462	25.3	0	0.5256	5.1181	
020003-202换	木质饰面板(钉板) 方立柱、梁面	100m2	0.01	2750.59	18301.44	0	399.71	1547.26	27.5059	183.0144	0	3.9971	15.4726	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	154.21	0	0	15.55	34.98	154.21	0	0	15.55	34.98	
小计									199.0621	208.3144	0	20.0727	55.5707	
清单项目综合单价													483.019900	
-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
	普工人工费(装饰)		元	4.68003	1.3838		6.48							
	技工人工费(装饰)		元	10.24891	1.3586		13.92							
人工	高级技工人工费(装饰)		元	17.83366	1.3711		24.45							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	降效增加人工费		元	3.082351	1	3.08									
		型钢(综合)		t	0.00428	4892	20.94									
		膨胀螺栓(综合)		套	2.72	1.25	3.4									
		圆钉 L=60mm		kg	0.02631	5.5	0.14									
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.01061	15	0.16									
		电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg	0.04065	8.49	0.35									
		WD-305 白色仿金属红岩防撞板		m2	1.01	180	181.8									
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.5276	1	1.53									
主材																
设备																
机械		降效增加机械费		元	0.310814	1	0.31									
		交流弧焊机 容量E (kv·A) E=32		台班	0.003	175.21	0.53									
		电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6		台班	0.01909	209.38	4									
项目编码	011103001004		项目名称		橡胶板地面		计量单位		m2		工程量		72.28			
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020002-81换	楼地面金属复合地板	100m2	0.01	2515.73	16591.38	0	0	1383.28	25.1573	165.9138	0	0	13.8328			
020002-65换	楼地面橡胶板面层	100m2	0.01	2569.4	13450.44	0	0	1238.04	25.694	134.5044	0	0	12.3804			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	252.59	0	0	0	55.6	252.59	0	0	0	55.6			
小计									303.4413	300.4182	0	0	81.8132			
清单项目综合单价																
685.672700																
费用明细	人工	-	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
			普工人工费(装饰)		元		5.30237		1.3838		7.34					
			技工人工费(装饰)		元		11.62081		1.3586		15.79					
			高级技工人工费(装饰)		元		20.22166		1.3711		27.73					
			降效增加人工费		元		3.494604		1		3.49					
	材料	-	网络地板(带支架)		m2		1.05		130		136.5					
			铝合金压条(综合)		m		1.5		4		6					
			胶粘剂		kg		1		23		23					
			其他材料费(按百分比计算)		元		0.7492		1		0.75					
			氯丁橡胶胶粘剂		kg		0.5446		15		8.17					
			SP-803 深灰色塑胶地板		m2		1.05		120		126					
	主材															
	设备															
	机械															
项目编码	011104001004		项目名称		地毯楼地面		计量单位		m2		工程量		57.57			
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020006-40	金属装饰线 角线 宽度 d(mm) d≤20	100m	0.001	415.05	1820.22	0	0	182.37	0.41505	1.82022	0	0	0.18237			
020002-70换	楼地面化纤地毯 固定 不带胶垫	100m2	0.01	2618.03	10352.68	0	0	1093.86	26.1803	103.5268	0	0	10.9386			
020002-81换	楼地面金属复合地板	100m2	0.01	2515.73	16591.38	0	0	1383.28	25.1573	165.9138	0	0	13.8328			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	203.53	0	0	0	44.8	203.53	0	0	0	44.8			
小计									255.28265	271.26082	0	0	69.75377			
清单项目综合单价																
596.297240																
费用明细	人工	-	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
			普工人工费(装饰)		元		5.364835		1.3838		7.42					
			技工人工费(装饰)		元		11.755845		1.3586		15.97					
			高级技工人工费(装饰)		元		20.458333		1.3711		28.05					
			降效增加人工费		元		3.535348		1		3.54					
	材料	-	不锈钢钉 304		kg		0.0106		12		0.13					
			木螺钉 M5×30mm		10个		0.0204		3		0.06					
			镀锌自攻螺钉 ST3×10mm		100个		0.001094		1.46		0					
			地毯烫带		m		0.6562		1.2		0.79					
			地毯木条		m		1.0937		5		5.47					
			铝合金压条(综合)		m		1.5977		4		6.39					
			铝合金角线 20mm×20mm×1.0mm		m		0.027619		16.5		0.46					
			氯丁橡胶胶粘剂		kg		0.0729		15		1.09					
			万能胶		kg		0.000438		17.5		0.01					
			其他材料费(按百分比计算)		元		0.681299		1		0.68					
	材料	-	CA-903 PVC编织地毯		m2		1.05		90.8		95.34					
			网络地板(带支架)		m2		1.05		130		136.5					
			胶粘剂		kg		1		23		23					
	主材															
设备																
机械																
项目编码	011108001008		项目名称		石材零星项目		计量单位		m2		工程量		0.26			
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020002-13+020302-15*2换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:22mm)	100m2	0.01	1182.52	1172.57	0	6.86	319.36	11.8252	11.7257	0	0.0686	3.1936			
020002-142换	门框石材铺贴	100m2	0.01	8475.4	45841.3	0	0	4157.5	84.754	458.413	0	0	41.575			
020000-3	建筑物超高增加费	项	4	1.73	0	0	0	0.38	6.92	0	0	0	1.52			
小计									103.4992	470.1387	0	0.0686	46.2886			
清单项目综合单价																
619.995100																
费用明细	人工	-	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
			普工人工费(装饰)		元		10.22502		1.3838		14.15					
			技工人工费(装饰)		元		21.31993		1.3586		28.97					
			高级技工人工费(装饰)		元		38.99393		1.3711		53.46					
			降效增加人工费		元		6.653846		1		6.65					
	材料	-	ST-107 塞浦路斯灰		m2		1.04		420		436.8					
			专用胶粘剂		kg		10.23489		2		20.47					
			水		m3		0.03468		3.77		0.13					
			湿拌地面砂浆 M20		m3		0.02398		497.17		10.96					
			素水泥浆		m3		0.00102		553.01		0.6					
			其他材料费(按百分比计算)		元		1.1724		1		1.17					
			材料费补差		元		0.0002		1		0					
	主材															
	设备															
	机械		灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班		0.00034		201.82		0.07					
项目编码	011105006008		项目名称		金属踢脚线		计量单位		m		工程量		66.78			
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.8	1593.98	0	0	202.7	5.588	15.9398	0	0	2.027			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	25.64	0	0	0	5.64	25.64	0	0	0	5.64			
小计									31.228	15.9398	0	0	7.667			
清单项目综合单价																
54.834800																
费用明细	人工	-	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
			普工人工费(装饰)		元		10.22502		1.3838		14.15					
			技工人工费(装饰)		元		21.31993		1.3586		28.97					
			高级技工人工费(装饰)		元		38.99393		1.3711		53.46					
			降效增加人工费		元		6.653846		1		6.65					
	材料	-	ST-107 塞浦路斯灰		m2		1.04		420		436.8					
			专用胶粘剂		kg		10.23489		2		20.47					
			水		m3		0.03468		3.77		0.13					
			湿拌地面砂浆 M20		m3		0.02398		497.17		10.96					
			素水泥浆		m3		0.00102		553.01		0.6					
			其他材料费(按百分比计算)		元		1.1724		1		1.17					
			材料费补差		元		0.0002		1		0					
	主材															
	设备															
	机械		灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班		0.00034		201.82		0.07					
项目编码	011105006008		项目名称		金属踢脚线		计量单位		m		工程量		66.78			
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.8	1593.98	0	0	202.7	5.588	15.9398	0	0	2.027			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	25.64	0	0	0	5.64	25.64	0	0	0	5.64			
小计									31.228	15.9398	0	0	7.667			
清单项目综合单价																
54.834800																

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工			普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3838	0.81					
				技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3586	1.73					
				高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3711	3.05					
				降效增加人工费	元	0.383947	1	0.38					
	材料			40mm高MT-501枪灰色不锈钢	m	1.06	15	15.9					
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.0398	1	0.04					
	主材												
	设备												
机械													
项目编码	011302001017			项目名称	吊项天棚			计量单位	m2		工程量	72.28	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.15	2495.22	0	640.29	686.47	23.5715	24.9522	0	6.4029	6.8647
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.17	1723.83	0	0	442.79	16.2017	17.2383	0	0	4.4279
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板人工×0.8)	100m2	0.01	1296.14	1723.83	0	0	371.47	12.9614	17.2383	0	0	3.7147
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	261.94	0	0	31.8	59.78	261.94	0	0	31.8	59.78
小计									314.6746	59.4288	0	38.2029	74.7873
清单项目综合单价									487.093600				
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费(装饰)	元	5.497772	1.3838	7.61					
				技工人工费(装饰)	元	12.051924	1.3586	16.37					
				高级技工人工费(装饰)	元	20.970746	1.3711	28.75					
				降效增加人工费	元	3.623962	1	3.62					
	材料			铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2					
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74					
				六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12					
				射钉	10个	0.153	1	0.15					
				吊杆	kg	0.2248	5.5	1.24					
				纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	14	29.4					
				轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20	21					
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.5885	1	0.59					
				材料费补差	元	0.0001	1	0					
	主材												
	设备												
	机械			电动切割机	台班	0.0271	236.27	6.4					
				降效增加机械费	元	0.439956	1	0.44					
	项目编码	011407002012			项目名称	天棚喷刷涂料			计量单位	m2		工程量	72.28
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2835.99	761.63	0	0	662.28	28.3599	7.6163	0	0	6.6228
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1791.02	410.54	0	0	414.74	17.9102	4.1054	0	0	4.1474
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	229.83	0	0	0	50.58	229.83	0	0	0	50.58
小计									276.1001	11.7217	0	0	61.3502
清单项目综合单价									349.172000				
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费(装饰)	元	4.82582	1.3838	6.68					
				技工人工费(装饰)	元	10.56907	1.3586	14.36					
				高级技工人工费(装饰)	元	18.40346	1.3711	25.23					
				降效增加人工费	元	3.179718	1	3.18					
	材料			砂纸	张	0.1	0.48	0.05					
				PT-405 乳胶漆	kg	0.44187	17	7.51					
				腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04					
				水	m3	0.00111	3.77	0					
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.116	1	0.12					
				材料费补差	元	0.0001	1	0					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011407002013			项目名称	天棚喷刷涂料			计量单位	m2		工程量	57.57	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2835.99	761.63	0	0	662.28	28.3599	7.6163	0	0	6.6228
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1791.02	410.54	0	0	414.74	17.9102	4.1054	0	0	4.1474
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	183.06	0	0	0	40.3	183.06	0	0	0	40.3
小计									229.3301	11.7217	0	0	51.0702
清单项目综合单价									292.122000				
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				普工人工费(装饰)	元	4.82582	1.3838	6.68					
				技工人工费(装饰)	元	10.56907	1.3586	14.36					
				高级技工人工费(装饰)	元	18.40346	1.3711	25.23					
				降效增加人工费	元	3.179718	1	3.18					
	材料			砂纸	张	0.1	0.48	0.05					
				腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04					
				水	m3	0.00111	3.77	0					
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.116	1	0.12					
				材料费补差	元	0.0001	1	0					
				PT-403 深灰色乳胶漆	kg	0.44187	17	7.51					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011407001007			项目名称	墙面喷刷涂料(轻钢龙骨隔墙)			计量单位	m2		工程量	84.64	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子二遍	100m2	0.01	1378.18	373.4	0	0	322.01	13.7818	3.734	0	0	3.2201
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1138.74	660.35	0	0	283.66	11.3874	6.6035	0	0	2.8366
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	146.4	0	0	0	32.23	146.4	0	0	0	32.23
小计									171.5692	10.3375	0	0	38.2867
清单项目综合单价									220.193400				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费(装饰)	元	2.62342	1.3838	3.63						
			技工人工费(装饰)	元	5.75595	1.3586	7.82						
			高级技工人工费(装饰)	元	10.00573	1.3711	13.72						
		降效增加人工费	元	1.729679	1	1.73							
	材料		砂纸	张	0.16	0.48	0.08						
			PT-401 白色涂料	kg	0.38118	17	6.48						
			腻子粉(成品)	kg	2.0412	1.8	3.67						
			水	m3	0.00105	3.77	0						
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.1024	1	0.1						
			材料费补差	元	0.0002	1	0						
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011407001008		项目名称	墙面喷刷涂料(非轻钢龙骨隔墙)		计量单位	m2	工程量	119.71				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1138.74	660.35	0	0	283.66	11.3874	6.6035	0	0	2.8366
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.44	526.67	0	0	453.87	19.4244	5.2667	0	0	4.5387
020003-7+020003-11*4换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:24mm)	100m2	0.01	2208.81	1265.38	0	30.68	551.48	22.0881	12.6538	0	0.3068	5.5148
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	269.41	127.78	0	0	65.68	2.6941	1.2778	0	0	0.6568
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	457.35	0	0	2.52	100.83	457.35	0	0	2.52	100.83
小计									512.944	25.8018	0	2.8268	114.3769
清单项目综合单价													655.949500
费用明细	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费(装饰)	元	5.96817	1.3838	8.26						
			技工人工费(装饰)	元	11.85965	1.3586	16.11						
			高级技工人工费(装饰)	元	22.77204	1.3711	31.22						
		降效增加人工费	元	3.820483	1	3.82							
	材料		砂纸	张	0.18	0.48	0.09						
			PT-401 白色涂料	kg	0.38118	17	6.48						
			腻子粉(成品)	kg	2.87811	1.8	5.18						
			界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25						
			水	m3	0.01024	3.77	0.04						
			干湿抹灰砂浆 M10	t	0.00812	386	3.13						
			湿拌抹灰砂浆 M5	m3	0.0232	404.14	9.38						
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.2555	1	0.26						
			材料费补差	元	0.0003	1	0						
	主材												
	设备												
	机械		灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班	0.00152	201.82	0.31						
		降效增加机械费	元	0.021051	1	0.02							
项目编码	011104001005		项目名称	地毯楼地面		计量单位	m2	工程量	46.99				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-40	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.0003	415.05	1820.22	0	0	182.37	0.124515	0.546066	0	0	0.054711
020002-70换	楼地面化纤地毯 固定木条胶垫	100m2	0.01	2618.03	10352.68	0	0	1093.86	26.1803	103.5268	0	0	10.9386
020002-81换	楼地面金属复合地板	100m2	0.01	2515.73	16591.38	0	0	1383.28	25.1573	165.9138	0	0	13.8328
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	166.13	0	0	0	36.56	166.13	0	0	0	36.56
小计									217.592115	269.986666	0	0	61.386111
清单项目综合单价													548.964892
费用明细	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费(装饰)	元	5.364795	1.3838	7.42						
			技工人工费(装饰)	元	11.755758	1.3586	15.97						
			高级技工人工费(装饰)	元	20.45818	1.3711	28.05						
		降效增加人工费	元	3.535433	1	3.54							
	材料		不锈钢钉 304	kg	0.0106	12	0.13						
			木螺钉 M5×30mm	10个	0.0204	3	0.06						
			地毯烫带	m	0.6562	1.2	0.79						
			地毯木条	m	1.0937	5	5.47						
			铝合金压条(综合)	m	1.5977	4	6.39						
			氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.0729	15	1.09						
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.681266	1	0.68						
			CA-903 PVC编织地毯	m2	1.05	90.8	95.34						
			网络地板(带支架)	m2	1.05	130	136.5						
			胶粘剂	kg	1	23	23						
			镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.00109	1.46	0						
			铝合金角线 20mm×20mm×1.0mm	m	0.027521	16.5	0.45						
			万能胶	kg	0.000436	17.5	0.01						
	主材												
	设备												
机械													
项目编码	011105006009		项目名称	金属踢脚线		计量单位	m	工程量	46.6				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.8	1593.98	0	0	202.7	5.588	15.9398	0	0	2.027
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	17.89	0	0	0	3.94	17.89	0	0	0	3.94
小计									23.478	15.9398	0	0	5.967
清单项目综合单价													45.38480
费用明细	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3838	0.81						
			技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3586	1.73						
			高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3711	3.05						
		降效增加人工费	元	0.383906	1	0.38							
	材料		40mm高MT-501枪灰色不锈钢	m	1.06	15	15.9						
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.0398	1	0.04						
	主材												
设备													
机械													
项目编码	011407002014		项目名称	天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	46.99				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

第 48 页, 共 182 页

020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2835.99	761.63	0	0	662.28	28.3599	7.6163	0	0	6.6228					
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1791.02	410.54	0	0	414.74	17.9102	4.1054	0	0	4.1474					
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	149.42	0	0	0	32.89	149.42	0	0	0	32.89					
小计									195.6901	11.7217	0	0	43.6602					
清单项目综合单价														251.072000				
费用明细	人工	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)				元		4.82582		1.3838		6.68						
		技工人工费(装饰)				元		10.56907		1.3586		14.36						
		高级技工人工费(装饰)				元		18.40346		1.3711		25.23						
		降效增加人工费				元		3.179825		1		3.18						
	材料	砂纸				张		0.1		0.48		0.05						
		PT-403 深灰色乳胶漆				kg		0.44187		17		7.51						
		腻子粉(成品)				kg		2.24532		1.8		4.04						
		水				m3		0.00111		3.77		0						
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.116		1		0.12						
		材料费补差				元		0.0001		1		0						
	主材																	
	设备																	
	机械																	
	项目编码	011407001009			项目名称			墙面喷刷涂料(轻钢龙骨隔墙)			计量单位		m2		工程量		103.86	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子二遍	100m2	0.01	1378.18	373.4	0	0	322.01	13.7818	3.734	0	0	3.2201					
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1138.74	660.35	0	0	283.66	11.3874	6.6035	0	0	2.8366					
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	179.64	0	0	0	39.54	179.64	0	0	0	39.54					
小计									204.8092	10.3375	0	0	45.5967					
清单项目综合单价																		260.743400
费用明细	人工	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)				元		2.62342		1.3838		3.63						
		技工人工费(装饰)				元		5.75595		1.3586		7.82						
		高级技工人工费(装饰)				元		10.00573		1.3711		13.72						
		降效增加人工费				元		1.729636		1		1.73						
	材料	砂纸				张		0.16		0.48		0.08						
		PT-401 白色涂料				kg		0.38118		17		6.48						
		腻子粉(成品)				kg		2.0412		1.8		3.67						
		水				m3		0.00105		3.77		0						
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1024		1		0.1						
		材料费补差				元		0.0002		1		0						
	主材																	
	设备																	
	机械																	
	项目编码	011407001010			项目名称			墙面喷刷涂料(非轻钢龙骨隔墙)			计量单位		m2		工程量		25.83	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1138.74	660.35	0	0	283.66	11.3874	6.6035	0	0	2.8366					
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.44	526.67	0	0	453.87	19.4244	5.2667	0	0	4.5387					
020003-7+020003-11*4换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:24mm)	100m2	0.01	2208.81	1265.38	0	30.68	551.48	22.0881	12.6538	0	0.3068	5.5148					
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	269.41	127.78	0	0	65.68	2.6941	1.2778	0	0	0.6568					
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	98.68	0	0	0.54	21.75	98.68	0	0	0.54	21.75					
小计									154.274	25.8018	0	0.8468	35.2969					
清单项目综合单价																		216.219500
费用明细	人工	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)				元		5.96817		1.3838		8.26						
		技工人工费(装饰)				元		11.85965		1.3586		16.11						
		高级技工人工费(装饰)				元		22.77204		1.3711		31.22						
		降效增加人工费				元		3.820364		1		3.82						
	材料	砂纸				张		0.18		0.48		0.09						
		PT-401 白色涂料				kg		0.38118		17		6.48						
		腻子粉(成品)				kg		2.87811		1.8		5.18						
		界面处理剂				kg		0.5		2.5		1.25						
		水				m3		0.01024		3.77		0.04						
		干混抹灰砂浆 M10				t		0.00812		386		3.13						
		湿拌抹灰砂浆 M5				m3		0.0232		404.14		9.38						
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.2555		1		0.26						
		材料费补差				元		0.0003		1		0						
	主材																	
	设备																	
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200				台班		0.00152		201.82		0.31						
降效增加机械费				元		0.020906		1		0.02								
项目编码	011103001005			项目名称			橡胶板楼面			计量单位		m2		工程量		10.78		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
020002-81换	楼地面金属复合地板	100m2	0.01	2515.73	16591.38	0	0	1383.28	25.1573	165.9138	0	0	13.8328					
020002-65换	楼地面橡胶板面层	100m2	0.01	2569.44	13450.44	0	0	1238.04	25.6944	134.5044	0	0	12.3804					
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	37.67	0	0	0	8.29	37.67	0	0	0	8.29					
小计									88.5213	300.4182	0	0	34.5032					
清单项目综合单价																		423.442700
费用明细	人工	内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)				元		5.30237		1.3838		7.34						
		技工人工费(装饰)				元		11.62081		1.3586		15.79						
		高级技工人工费(装饰)				元		20.22166		1.3711		27.73						
		降效增加人工费				元		3.494434		1		3.49						
	材料	SP-803 深灰色塑胶地板				m2		1.05		120		126						
		网络地板(带支架)				m2		1.05		130		136.5						
		铝合金压条(综合)				m		1.5		4		6						
		氯丁橡胶胶粘剂				kg		0.5446		15		8.17						
		胶粘剂				kg		1		23		23						
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.7492		1		0.75						
	主材																	
	设备																	
	机械																	

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

第 50 页, 共 182 页

费用明细	材料													
	主材													
	设备													
	机械													
	降效增加机械费				元		8.509455		1		8.51			
项目编码	011501013011			项目名称			洗手区柜体			计量单位	m2		工程量	10.85
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
独立费	办公区柜体		1	152.58	1223.6	0	123.82	0	152.58	1223.6	0	123.82	0	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	113.77	0	0	92.32	31.23	113.77	0	0	92.32	31.23	
小计									266.35	1223.6	0	216.14	31.23	
清单项目综合单价									1737.3200					
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			降效增加人工费			元	10.485714	1	10.49				
	材料													
	主材													
	设备													
	机械			降效增加机械费			元	8.508756	1	8.51				
项目编码	011501013012			项目名称			低柜			计量单位	m2		工程量	2.41
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
独立费	低柜		1	125	1002	0	101.43	0	125	1002	0	101.43	0	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	20.7	0	0	16.8	5.69	20.7	0	0	16.8	5.69	
小计									145.7	1002	0	118.23	5.69	
清单项目综合单价									1271.6200					
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			降效增加人工费			元	8.589212	1	8.59				
	材料													
	主材													
	设备													
	机械			降效增加机械费			元	6.970954	1	6.97				
项目编码	011501013013			项目名称			外审室柜体			计量单位	m2		工程量	9.92
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
独立费	外审室柜体		1	125	1002	0	101.43	0	125	1002	0	101.43	0	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	85.21	0	0	69.15	23.38	85.21	0	0	69.15	23.38	
小计									210.21	1002	0	170.58	23.38	
清单项目综合单价									1406.1700					
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			降效增加人工费			元	8.589718	1	8.59				
	材料													
	主材													
	设备													
	机械			降效增加机械费			元	6.970766	1	6.97				
项目编码	011501013014			项目名称			前海支公司办公区柜体			计量单位	m2		工程量	1.5
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
独立费	前海支公司办公区柜体		1	125	1110	0	111.15	0	125	1110	0	111.15	0	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	12.89	0	0	11.46	3.6	12.89	0	0	11.46	3.6	
小计									137.89	1110	0	122.61	3.6	
清单项目综合单价									1374.100					
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			降效增加人工费			元	8.593333	1	8.59				
	材料													
	主材													
	设备													
	机械			降效增加机械费			元	7.64	1	7.64				
项目编码	011501013015			项目名称			男卫底柜			计量单位	m2		工程量	1.01
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
独立费	男卫底柜		1	125	1110	0	111.15	0	125	1110	0	111.15	0	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8.68	0	0	7.71	2.43	8.68	0	0	7.71	2.43	
小计									133.68	1110	0	118.86	2.43	
清单项目综合单价									1364.9700					
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			降效增加人工费			元	8.594059	1	8.59				
	材料													
	主材													
	设备													
	机械			降效增加机械费			元	7.633663	1	7.63				
项目编码	011501013016			项目名称			女卫底柜			计量单位	m2		工程量	1.38
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
独立费	女卫底柜		1	125	1110	0	111.15	0	125	1110	0	111.15	0	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	11.85	0	0	10.54	3.31	11.85	0	0	10.54	3.31	
小计									136.85	1110	0	121.69	3.31	
清单项目综合单价									1371.8500					
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			降效增加人工费			元	8.586957	1	8.59				
	材料													
	主材													
	设备													
	机械			降效增加机械费			元	7.637681	1	7.64				
项目编码	011501013017			项目名称			女卫吊柜			计量单位	m2		工程量	2.53

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价											
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润							
独立费	女卫吊柜		1	125	894		91.71	0	125	894		91.71	0							
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	21.73	0	0	15.95	5.85	21.73	0	0	15.95	5.85							
小计									146.73	894	0	107.66	5.85							
清单项目综合单价									1154.2400											
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
	人工			降效增加人工费		元		8.588933	1	8.59										
	材料																			
	主材																			
	设备																			
	机械			降效增加机械费		元		6.304348	1	6.3										
项目编码	011501013018		项目名称		男卫吊柜			计量单位	m2		工程量	1.85								
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价											
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润							
独立费	男卫吊柜		1	125	894	0	91.71	0	125	894	0	91.71	0							
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	15.89	0	0	11.66	4.28	15.89	0	0	11.66	4.28							
小计									140.89	894	0	103.37	4.28							
清单项目综合单价									1142.5400											
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
	人工			降效增加人工费		元		8.589189	1	8.59										
	材料																			
	主材																			
	设备																			
	机械			降效增加机械费		元		6.302703	1	6.3										
项目编码	010801001006		项目名称		木质门			计量单位	m2		工程量	28.52								
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价											
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润							
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.01	4190.34	108554.55	0	0	6350.03	41.9034	1085.5455	0	0	63.5003							
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	82.13	0	0	0	18.08	82.13	0	0	0	18.08							
小计									124.0334	1085.5455	0	0	81.5803							
清单项目综合单价									1291.159200											
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
	人工			普工人工费(装饰)		元		10.05636	1.3838	13.92										
				技工人工费(装饰)		元		16.78135	1.3586	22.8										
				高级技工人工费(装饰)		元		3.78399	1.3711	5.19										
				降效增加人工费		元		2.879734	1	2.88										
	材料			不锈钢合页		个		1.5873	7.5	11.9										
				其他材料费(按百分比计算)		元		5.4007	1	5.4										
				复合木门扇(成品含五金及门框)		m2		1	1068.24	1068.24										
	主材																			
	设备																			
	机械																			
	项目编码	010801001007		项目名称		暗门			计量单位	m2		工程量	4.25							
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价											
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润							
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1734.62	2530	0	52.56	511.81	17.3462	25.3	0	0.5256	5.1181							
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	19.4446	0	2.8162	3.4146							
020003-201换	木质饰面板(钉板) 墙面	100m2	0.01	2371.31	22360.47	0	384.42	1665.71	23.7131	223.6047	0	3.8442	16.6571							
020001-96	弹铰合页安装	10个	0.1	164.14	587.93	0	0	65.52	16.414	58.793	0	0	6.552							
020001-103	门碰吸安装	10个	0.1	100.53	954.75	0	0	69.87	10.053	95.475	0	0	6.987							
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	17.93	0	0	2.1	4.09	17.93	0	0	2.1	4.09							
小计									95.6959	422.6173	0	9.286	42.8188							
清单项目综合单价									570.418000											
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
	人工			普工人工费(装饰)		元		7.164022	1.3838	9.91										
				技工人工费(装饰)		元		16.264013	1.3586	22.1										
				高级技工人工费(装饰)		元		21.427111	1.3711	29.38										
				降效增加人工费		元		4.218824	1	4.22										
	材料			型钢(综合)		t		0.00428	4892	20.94										
				膨胀螺栓(综合)		套		2.72	1.25	3.4										
				圆钉 L=60mm		kg		0.05088	5.5	0.28										
				不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒		0.01632	15	0.24										
				弹铰合页		个		0.470588	58.5	27.53										
				门碰吸(成品)		只		0.235294	95	22.35										
				电焊条 E4303 φ2.5mm		kg		0.04065	8.49	0.35										
				9mm阻燃基层板		m2		1.05	17	17.85										
				聚醋酸乙烯乳液		kg		0.14007	8.35	1.17										
				其他材料费(按百分比计算)		元		2.171747	1	2.17										
				材料费补差		元		0.0001	1	0										
				WD-310 仿布纹红岩防撞板		m2		1.01	220	222.2										
	主材																			
	设备																			
	机械																			
	机械			交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32		台班		0.003	175.21	0.53										
				电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=0.6		台班		0.03181	209.38	6.66										
				降效增加机械费		元		0.494118	1	0.49										
项目编码	010802001006		项目名称		防火门(2-9层电梯厅)			计量单位	m2		工程量	4.96								
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价											
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润							
020001-18换	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	6360.64	421225.66	0	0	22461.26	63.6064	4212.2566	0	0	224.6126							
独立费	五金	樘	1	0	1450	0	0	0	0	1450	0	0	0							
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	21.68	0	0	0	4.77	21.68	0	0	0	4.77							
小计									85.2864	5662.2566	0	0	229.3826							
清单项目综合单价									5976.925600											
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
	人工			普工人工费(装饰)		元		10.69294	1.3838	14.8										
				技工人工费(装饰)		元		26.77951	1.3586	36.38										
				高级技工人工费(装饰)		元		9.06345	1.3711	12.43										
				降效增加人工费		元		4.370968	1	4.37										
	材料			湿拌抹灰砂浆 M10		m3		0.01351	433.02	5.85										
			其他材料费(按百分比计算)		元		20.9565	1	20.96											
			防火门(2-9层电梯厅)		m2		0.9825	4260	4185.45											
主材																				
设备																				

工程量清单综合单价分析表

		综合													
		机械													
项目编码		010802001007		项目名称		防火门		计量单位		m2		工程量		7.36	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
020001-18换		成品钢质防火门安装		100m2		0.01		6360.64		47983.74		0		3799.16	
独立费		五金		樘		1		0		440		0		0	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		32.17		0		0		7.08	
小计										95.7764		919.8374		45.0716	
清单项目综合单价															
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
		人工				普工人工费(装饰)		元		10.69294		1.3838		14.8	
						技工人工费(装饰)		元		26.77951		1.3586		36.38	
						高级技工人工费(装饰)		元		9.06345		1.3711		12.43	
						降效增加人工费		元		4.370924		1		4.37	
		材料				钢质防火门 乙级(成品)		m2		0.9825		480		471.6	
						湿拌抹灰砂浆 M10		m3		0.01351		433.02		5.85	
						其他材料费(按百分比计算)		元		2.3873		1		2.39	
		主材													
		设备													
		机械													
项目编码		010802001008		项目名称		防火门		计量单位		m2		工程量		2.52	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
020001-18换		成品钢质防火门安装		100m2		0.01		6360.64		47983.74		0		3799.16	
独立费		五金		樘		1		0		120		0		0	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		11.02		0		0		2.43	
小计										74.6264		599.8374		40.4216	
清单项目综合单价															
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
		人工				普工人工费(装饰)		元		10.69294		1.3838		14.8	
						技工人工费(装饰)		元		26.77951		1.3586		36.38	
						高级技工人工费(装饰)		元		9.06345		1.3711		12.43	
						降效增加人工费		元		4.373016		1		4.37	
		材料				钢质防火门 丙级(成品)		m2		0.9825		480		471.6	
						湿拌抹灰砂浆 M10		m3		0.01351		433.02		5.85	
						其他材料费(按百分比计算)		元		2.3873		1		2.39	
		主材													
		设备													
		机械													
项目编码		010810002002		项目名称		木窗盲盒		计量单位		m		工程量		85.18	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
020001-81换		胶合板窗盲盒制作、安装 不带轨		10m		0.1		231.11		94.55		0		55.6	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		135.28		0		0		29.78	
小计										158.391		9.455		35.34	
清单项目综合单价															
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
		人工				普工人工费(装饰)		元		4.1567		1.3838		5.75	
						技工人工费(装饰)		元		10.3949		1.3586		14.12	
						高级技工人工费(装饰)		元		2.3603		1.3711		3.24	
						降效增加人工费		元		1.588166		1		1.59	
		材料				石膏板 δ=9.5mm		m2		0.9408		10		9.41	
						其他材料费(按百分比计算)		元		0.047		1		0.05	
		主材													
		设备													
		机械													
项目编码		011601001004		项目名称		砖砌体拆除		计量单位		m3		工程量		32.14	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
080001-14		砖及砌块砌体拆除		10m3		0.1		1421.23		346.89		0		328.85	
080001-75		人工装废料自卸汽车运距L(km) L≤1(实际运距:25km)		100m3		0.01		2601.79		0		0		8151.57	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		371.37		0		0		252.68	
小计										539.5109		34.689		367.0807	
清单项目综合单价															
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
		人工				普工人工费		元		121.5068		1.3838		168.14	
						降效增加人工费		元		11.55476		1		11.55	
		材料				空心六角钢		kg		0.069		5.58		0.39	
						编织袋		条		45		0.75		33.75	
						合金钢钻头(一字型)		个		0.0241		4.88		0.12	
						高压风管 Φ25-6P-20m		m		0.0104		8.92		0.09	
						其他材料费(按百分比计算)		元		0.343		1		0.34	
		主材													
		设备													
		机械													
						风动凿岩机 手持式		台班		0.1483		13.01		1.93	
						自卸汽车 载质量M(t) M=8		台班		0.0943		864.43		81.52	
						内燃空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=3.0		台班		0.0736		420.59		30.96	
						降效增加机械费		元		7.861854		1		7.86	
项目编码		010402001007		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		9.36	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
010001-32		加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆		10m3		0.1		2700.58		3279.72		0		0	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		173.71		0		0		38.23	
小计										443.768		327.972		114.068	
清单项目综合单价															
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
		人工				普工人工费		元		47.6058		1.3838		65.88	
						技工人工费		元		150.2875		1.3586		204.18	
						降效增加人工费		元		18.558761		1		18.56	
		材料				铁钉(综合)		kg		0.012		6.37		0.08	
						加气混凝土砌块(5.0MPa)		m3		0.8723		286		249.48	

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	普通混凝土实心砖 240×115×53 (10.0MPa)		千块	0.0308	800	24.64		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.0016	1941	3.11		
		水		m3	0.1002	3.77	0.38		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5		m3	0.1008	404.18	40.74		
		其他材料费(按百分比计算)		元	9.553	1	9.55		
	主材								
	设备								
机械									
项目编码	010402001008		项目名称	砌块墙		计量单位	m3	工程量	5.56
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润
010001-30	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3171.34	3266.49	0	0	861.34	317.134 326.649 0 0 86.134
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	121.17	0	0	0	26.67	121.17 0 0 0 26.67
小计							438.304	326.649	0 0 112.804
清单项目综合单价									
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费			元	66.8789	1.3838	92.55		
	技工人工费			元	165.308	1.3586	224.59		
	降效增加人工费			元	21.793165	1	21.79		
费用明细	材料	铁钉 (综合)		kg	0.017	6.37	0.11		
		加气混凝土砌块 (5.0MPa)		m3	0.8723	286	249.48		
		普通混凝土实心砖 240×115×53 (10.0MPa)		千块	0.0308	800	24.64		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.0009	1941	1.75		
		水		m3	0.1115	3.77	0.42		
	湿拌砌筑砂浆 M7.5		m3	0.1008	404.18	40.74			
	其他材料费(按百分比计算)		元	9.514	1	9.51			
主材									
设备									
机械									
项目编码	011210060003		项目名称	轻钢龙骨隔墙		计量单位	m2	工程量	165.71
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润
020003-285	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	6723.84	5915.65	0	0	1775.7	67.2384 59.1565 0 0 17.757
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	765.69	0	0	0	168.53	765.69 0 0 0 168.53
小计							832.9284	59.1565	0 0 186.287
清单项目综合单价									
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费(装饰)			元	7.01185	1.3838	9.7		
	技工人工费(装饰)			元	15.36452	1.3586	20.87		
	高级技工人工费(装饰)			元	26.73848	1.3711	36.66		
	降效增加人工费			元	4.620663	1	4.62		
费用明细	材料	嵌缝纸带		m	2.17	0.2	0.43		
		嵌缝膏		kg	0.84	2	1.68		
		自攻螺钉 M4×15mm		100个	0.36	3	1.08		
		射钉		10个	0.151	1	0.15		
		石膏板 δ=9.5mm		m2	2.1	10	21		
		轻钢龙骨 75mm×40mm		m	1.07	10.5	11.24		
		轻钢龙骨 75mm×45mm		m	1.83	12.5	22.88		
	其他材料费(按百分比计算)		元	0.7015	1	0.7			
主材									
设备									
机械									
项目编码	010503004004		项目名称	圈梁		计量单位	m3	工程量	0.52
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润
010002-40	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2515.38	4646.99	0	9	786.59	251.538 464.699 0 0.9 78.659
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	8.99	0	0	0.03	1.98	17.98 0 0 0.06 3.96
小计							269.518	464.699	0 0.96 82.619
清单项目综合单价									
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费			元	19.315	1.3838	26.73		
	技工人工费			元	165.472	1.3586	224.81		
	降效增加人工费			元	17.288462	1	17.29		
材料	水			m3	0.581	3.77	2.19		
	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5			m3	1.01	451.13	455.64		
	其他材料费(按百分比计算)			元	6.867	1	6.87		
主材									
设备									
机械	混凝土振动器 插入式			台班	0.077	11.69	0.9		
	降效增加机械费			元	0.057692	1	0.06		
项目编码	010502002004		项目名称	构造柱		计量单位	m3	工程量	1.39
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润
010002-36	非泵送现浇混凝土 异形、构造、墙心柱	10m3	0.1	2546.06	4658.39	0	14.5	794.28	254.606 465.839 0 1.45 79.428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	24.32	0	0	0.14	5.36	24.32 0 0 0.14 5.36
小计							278.926	465.839	0 1.59 84.788
清单项目综合单价									
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费			元	20.913	1.3838	28.94		
	技工人工费			元	166.102	1.3586	225.67		
	降效增加人工费			元	17.496403	1	17.5		
材料	水			m3	0.879	3.77	3.31		
	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5			m3	1.01	451.13	455.64		
	其他材料费(按百分比计算)			元	6.884	1	6.88		
主材									
设备									
机械	混凝土振动器 插入式			台班	0.124	11.69	1.45		
	降效增加机械费			元	0.100719	1	0.1		
项目编码	010607005004		项目名称	砌块墙钢丝网加固		计量单位	m2	工程量	73.61
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价	

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网 (如设计要求在不同材质交界处挂网时: 人工×1.15)	100m2	0.01	627.37	594.89	0	0	167.82	6.2737	5.9489	0	0	1.6782	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	31.74	0	0	0	6.98	31.74	0	0	0	6.98	
小计									38.0137	5.9489	0	0	8.6582	
清单项目综合单价														52.620800
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(装饰)		元	0.653154	1.3838	0.9					
				技工人工费(装饰)		元	1.433544	1.3586	1.95					
				高级技工人工费(装饰)		元	2.495983	1.3711	3.42					
				降效增加人工费		元	0.431191	1	0.43					
	材料			U型钉		kg	0.04	16	0.64					
				钢丝网 1mm		m2	1.05	5	5.25					
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.0589	1	0.06					
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	010515001010			项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t	工程量	0.043		
	清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	327.67	3894.54	0	9.24	267.46	327.67	3894.54	0	9.24	267.46	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	705.61	98.68	0	82.71	165.78	705.61	98.68	0	82.71	165.78	
020000-3	建筑物超高增加费	项	24	3.05	0	0	0.27	0.69	73.2	0	0	6.48	16.56	
小计									1106.48	3993.22	0	98.43	449.8	
清单项目综合单价													5647.93000	
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费		元	97.79	1.3838	135.32					
				技工人工费		元	660.95	1.3586	897.97					
				降效增加人工费		元	70.930233	1	70.93					
	材料			热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12~Φ14		t	1.025	3743	3836.58					
				镀锌铁丝(综合)		kg	2.32	6.05	14.04					
				电焊条 E4303 Φ3.2		kg	9.65	8.62	83.18					
				水		m3	0.11	3.77	0.41					
				其他材料费(按百分比计算)		元	59.01	1	59.01					
	主材													
	设备													
	机械			钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班	0.1	42.83	4.28					
				钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班	0.2	24.79	4.96					
				交流电焊机 容量E(kV·A) E=30		台班	0.49	168.8	82.71					
				降效增加机械费		元	6.27907	1	6.28					
	项目编码	010515001011			项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t	工程量	0.203		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	409.62	4033.53	0	12.4	292.67	409.62	4033.53	0	12.4	292.67	
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	875.84	34.63	0	0	194.51	875.84	34.63	0	0	194.51	
020000-3	建筑物超高增加费	项	5	17.93	0	0	0.17	3.96	89.65	0	0	0.85	19.8	
小计									1375.11	4068.16	0	13.25	506.98	
清单项目综合单价													5963.50000	
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费		元	154.99	1.3838	214.48					
				技工人工费		元	788.3	1.3586	1070.98					
				降效增加人工费		元	88.325123	1	88.33					
	材料			热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10		t	1.02	3896	3973.92					
				镀锌铁丝(综合)		kg	5.64	6.05	34.12					
				其他材料费(按百分比计算)		元	60.12	1	60.12					
	主材													
	设备													
	机械			钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班	0.11	42.83	4.71					
				钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班	0.31	24.79	7.68					
				降效增加机械费		元	0.837438	1	0.84					
项目编码	010515001012			项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t	工程量	0.035			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010002-115换	现浇构件插筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	690.34	4007.8	0	49.34	355.64	690.34	4007.8	0	49.34	355.64	
010002-116	现浇构件插筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1357.89	13.31	0	0	299.54	1357.89	13.31	0	0	299.54	
020000-3	建筑物超高增加费	项	29	4.93	0	0	0.12	1.09	142.97	0	0	3.48	31.61	
小计									2191.2	4021.11	0	52.82	686.79	
清单项目综合单价													6951.92000	
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费		元	238.95	1.3838	330.66					
				技工人工费		元	1264.22	1.3586	1717.57					
				降效增加人工费		元	140.857143	1	140.86					
	材料			热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10		t	1.02	3832	3908.64					
				镀锌铁丝(综合)		kg	8.8	6.05	53.24					
				其他材料费(按百分比计算)		元	59.23	1	59.23					
	主材													
设备														
机械			钢筋调直机 直径D(mm) D=14		台班	0.32	41.44	13.26						
			钢筋切断机 直径D(mm) D=40		台班	0.2	42.83	8.57						
			钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40		台班	1.11	24.79	27.52						
			降效增加机械费		元	3.428571	1	3.43						
项目编码	010201001010			项目名称	块料地面			计量单位	m3	工程量	18.96			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶黏剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4307.56	9297.12	0	0	1412.95	43.0756	92.9712	0	0	14.1295	

工程量清单综合单价分析表

020002-13*020002-15*12换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:32mm)	100m2	0.01	1662.74	1961.49	0	0	41.17	466.8	16.6274	19.6149	0	0.4117	4.668	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	77.79	0	0	0	0.54	17.16	77.79	0	0	0.54	17.16	
小计										137.493	112.5861	0	0.9517	35.9575	
清单项目综合单价										286.988300					
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费(装饰)				元	6.37924	1.3838		8.83					
		技工人工费(装饰)				元	12.88568	1.3586		17.51					
		高级技工人工费(装饰)				元	24.33733	1.3711		33.37					
		降效增加人工费				元	4.102848	1		4.1					
	材料	石料切割锯片				片	0.00287	18.2		0.05					
		白水泥				t	0.00097	1052		1.02					
		专用胶粘剂				kg	4.59	2		9.18					
		水				m3	0.07618	3.77		0.29					
		湿拌地面砂浆 M15				m3	0.04188	447.93		18.76					
		素水泥浆				m3	0.00102	593.11		0.6					
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2807	1		0.28					
		材料费补差				元	0.0012	1		0					
		CT-203 灰色地砖				m2	1.03	80		82.4					
	主材														
	设备														
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200				台班	0.00204	201.82		0.41					
		降效增加机械费				元	0.028481	1		0.03					
	项目编码	011108001009			项目名称	石材零星项目				计量单位	m2		工程量	0.57	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020002-13*020002-15*12换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:22mm)	100m2	0.01	1182.52	1172.57	0	6.86	319.36	11.8252	11.7257	0	0.0686	3.1936		
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8475.4	45841.3	0	0	4157.5	84.754	458.413	0	0	41.575		
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	3.78	0	0	0	0.83	7.56	0	0	0	1.66		
小计										104.1392	470.1387	0	0.0686	46.4286	
清单项目综合单价										620.775100					
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费(装饰)				元	10.22502	1.3838		14.15					
		技工人工费(装饰)				元	21.31993	1.3586		28.97					
		高级技工人工费(装饰)				元	38.99393	1.3711		53.46					
		降效增加人工费				元	6.631579	1		6.63					
	材料	ST-107 塞浦路斯灰				m2	1.04	420		436.8					
		专用胶粘剂				kg	10.23489	2		20.47					
		水				m3	0.03468	3.77		0.13					
		湿拌地面砂浆 M20				m3	0.02398	457.07		10.96					
		素水泥浆				m3	0.00102	593.11		0.6					
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.1724	1		1.17					
		材料费补差				元	0.0002	1		0					
		主材													
	设备														
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200				台班	0.00034	201.82		0.07					
	项目编码	011105006011			项目名称	金属踢脚线				计量单位	m		工程量	13.59	
	清单综合单价组成明细														
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.8	1593.98	0	0	202.7	5.588	15.9398	0	0	2.027		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5.22	0	0	0	1.15	5.22	0	0	0	1.15		
小计										10.808	15.9398	0	0	3.177	
清单项目综合单价										29.924800					
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费(装饰)				元	0.58326	1.3838		0.81					
		技工人工费(装饰)				元	1.27649	1.3586		1.73					
		高级技工人工费(装饰)				元	2.22208	1.3711		3.05					
		降效增加人工费				元	0.384106	1		0.38					
	材料	40mm高MT-501枪灰色不锈钢				m	1.06	15		15.9					
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0398	1		0.04					
	主材														
	设备														
	机械														
	项目编码	011302001018			项目名称	吊顶天棚				计量单位	m2		工程量	18.96	
	清单综合单价组成明细														
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
	020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.15	2495.22	0	640.29	686.47	23.5715	24.9522	0	6.4029	6.8647	
	020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.17	1723.83	0	0	442.79	16.2017	17.2383	0	0	4.4279	
	020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.14	1723.83	0	0	371.47	12.9614	17.2383	0	0	3.7147	
	020000-3	建筑物超高增加费	项	1	68.71	0	0	8.34	15.69	68.71	0	0	8.34	15.69	
小计										121.4446	59.4288	0	14.7429	30.6973	
清单项目综合单价										226.313600					
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费(装饰)				元	5.497772	1.3838		7.61					
		技工人工费(装饰)				元	12.051924	1.3586		16.37					
		高级技工人工费(装饰)				元	20.970746	1.3711		28.75					
		降效增加人工费				元	3.623945	1		3.62					
	材料	铁件(综合)				kg	0.4	5.5		2.2					
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.47352	10		4.74					
		六角螺栓				kg	0.0183	6.32		0.12					
		射钉				10个	0.153	1		0.15					
		吊杆				kg	0.2248	5.5		1.24					
		纸面石膏板 δ=9.5mm				m2	2.1	14		29.4					
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)				m2	1.05	20		21					
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.5885	1		0.59					
		材料费补差				元	0.0001	1		0					
	主材														
	设备														
	机械	电动切割机				台班	0.0271	236.27		6.4					
		降效增加机械费				元	0.439873	1		0.44					
	项目编码	011407002016			项目名称	天棚喷刷涂料				计量单位	m2		工程量	18.96	
	清单综合单价组成明细														

工程量清单综合单价分析表

定额编号		定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价								
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020005-117+020005-118+1换		天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2835.99	761.63	0	0	662.28	28.3599	7.6163	0	0	6.6228				
020005-103		天棚面 清刷腻子 二遍	100m2	0.01	1791.02	410.54	0	0	414.74	17.9102	4.1054	0	0	4.1474				
020000-3		建筑物超高增加费	项	1	60.29	0	0	0	13.27	60.29	0	0	0	13.27				
小 计										106.5601	11.7217	0	0	24.0402				
清单项目综合单价										142.32200								
		- 内容			单位	数量				单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
费用明细		人 工		普工人工费(装饰)	元	4.82582	1.3838	6.68										
				技工人工费(装饰)	元	10.56907	1.3586	14.36										
				高级技工人工费(装饰)	元	18.40346	1.3711	25.23										
				降效增加人工费	元	3.179852	1	3.18										
		材 料		砂纸	张	0.1	0.48	0.05										
				PT-402 白色防水乳胶漆	kg	0.44187	17	7.51										
				腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04										
				水	m3	0.00111	3.77	0										
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.116	1	0.12										
	材料费补差	元	0.0001	1	0													
主材																		
设备																		
机械																		
项目编码		011207001024			项目名称			墙面装饰板			计量单位		m2		工程量		14.65	
清单综合单价组成明细																		
定额编号		定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价								
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020003-36换		胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	19.4446	0	2.8162	3.4146				
020003-201换		木质饰面板(钉板) 地面	100m2	0.01	2371.31	18300.27	0	384.42	1462.7	23.7131	183.0027	0	3.8442	14.627				
020003-20		墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.12	3967.95	0	0	622.12	19.2512	39.6795	0	0	6.2212				
020000-3		建筑物超高增加费	项	1	53.96	0	0	6.71	12.24	53.96	0	0	6.71	12.24				
小 计										106.7639	242.1268	0	13.3704	36.5028				
清单项目综合单价										398.763900								
		- 内容			单位	数量				单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
费用明细		人 工		普工人工费(装饰)	元	5.55052	1.3838	7.68										
				技工人工费(装饰)	元	12.15619	1.3586	16.52										
				高级技工人工费(装饰)	元	21.15655	1.3711	29.01										
				降效增加人工费	元	3.655973	1	3.66										
		材 料		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25	2.64										
				抽芯铆钉 φ4mm×13mm	100个	0.0935	1	0.09										
				圆钉 L=60mm	kg	0.05088	5.5	0.28										
				不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	套	0.01632	15	0.24										
				9mm阻燃基层板	m2	1.05	17	17.85										
WD-305 白色仿金属红岩防碰板	m2			1.01	180	181.8												
轻钢龙骨 75mm×40mm	m			1.06	10.5	11.13												
轻钢龙骨 75mm×45mm	m			1.9875	12.5	24.84												
聚醋酸乙烯乳液	kg			0.14007	8.35	1.17												
其他材料费(按百分比计算)	元			2.0708	1	2.07												
	材料费补差	元	0.0001	1	0													
主材																		
设备																		
机械		电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.03181	209.38	6.66												
		降效增加机械费	元	0.45802	1	0.46												
项目编码		011207001025			项目名称			门头			计量单位		m2		工程量		1	
清单综合单价组成明细																		
定额编号		定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价								
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020003-233换		金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4408.87	40034.4	0	0	2972.12	44.0887	400.344	0	0	29.7212				
020003-22		墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1734.62	2530	0	52.56	511.81	17.3462	25.3	0	0.5256	5.1181				
020000-3		建筑物超高增加费	项	1	4.22	0	0	0.04	0.93	4.22	0	0	0.04	0.93				
小 计										65.6549	425.644	0	0.5656	35.7693				
清单项目综合单价										527.6338								
		- 内容			单位	数量				单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
费用明细		人 工		普工人工费(装饰)	元	6.40686	1.3838	8.87										
				技工人工费(装饰)	元	14.03898	1.3586	19.07										
				高级技工人工费(装饰)	元	24.42979	1.3711	33.5										
				降效增加人工费	元	4.22	1	4.22										
		材 料		型钢(综合)	t	0.00428	4892	20.94										
				橡胶密封条	m	2.499	2	5										
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68										
				膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4										
				不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5										
电焊条 E4303 φ2.5mm	kg			0.04065	8.49	0.35												
玻璃胶 300mL	支			0.03119	12	0.37												
其他材料费(按百分比计算)	元			2.6089	1	2.61												
	MT-501枪灰色不锈钢	m2	1.01	380	383.8													
主材																		
设备																		
机械		交流电焊机机 容量E (kW·A) E=32	台班	0.003	175.21	0.53												
		降效增加机械费	元	0.04	1	0.04												
项目编码		011207001026			项目名称			墙面装饰板			计量单位		m2		工程量		3.29	
清单综合单价组成明细																		
定额编号		定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价								
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020004-47换		亚克力板 安装在基层板上	100m2	0.01	2475.43	21149.03	0	0	1602.29	24.7543	211.4903	0	0	16.0229				
020003-22		墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1734.62	2530	0	52.56	511.81	17.3462	25.3	0	0.5256	5.1181				
020000-3		建筑物超高增加费	项	1	9.52	0	0	0.12	2.1	9.52	0	0	0.12	2.1				
小 计										51.6205	236.7903	0	0.6456	23.241				
清单项目综合单价										312.297400								
		- 内容			单位	数量				单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
费用明细		人 工		普工人工费(装饰)	元	4.39164	1.3838	6.08										
				技工人工费(装饰)	元	9.62089	1.3586	13.07										
				高级技工人工费(装饰)	元	16.74014	1.3711	22.95										
				降效增加人工费	元	2.893617	1	2.89										
		材 料		型钢(综合)	t	0.00428	4892	20.94										
				膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4										
				电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35										
				SP-802 透明亚克力板	m2	1.05	194	203.7										
				万能胶	kg	0.3255	17.5	5.7										
其他材料费(按百分比计算)	元			2.7111	1	2.71												
	材料费补差			元	0.0001	1	0											
主材																		
设备																		

工程量清单综合单价分析表

机械		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32				台班		0.003		175.21		0.53			
		降效增加机械费				元		0.036474		1		0.04			
项目编码		011207001027		项目名称		玻璃墙面		计量单位		m2		工程量		14.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单 价				合 价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
020003-20		墙柱面饰面轻钢龙骨		100m2		0.01		1925.12		3967.95		0		6.2212	
020003-253换		玻璃面层 墙面		100m2		0.01		3093.2		19689.13		0		16.6527	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		50.69		0		0		11.16	
小计										100.8732		236.5708		0	
清单项目综合单价												0		34.0339	
371.47790															
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
		人工				普工人工费(装饰)		元		5.23383		1.3838		7.24	
						技工人工费(装饰)		元		11.4668		1.3586		15.58	
						高级技工人工费(装饰)		元		19.95615		1.3711		27.36	
						降效增加人工费		元		3.448299		1		3.45	
		材料				膨胀螺栓(综合)		套		2.11555		1.25		2.64	
						抽芯铆钉 Φ4mm×13mm		100个		0.0935		1		0.09	
						GL-603 烤漆玻璃		m2		1.03		170		175.1	
						轻钢龙骨 75mm×40mm		m		1.06		10.5		11.13	
						轻钢龙骨 75mm×45mm		m		1.9875		12.5		24.84	
						不锈钢压条 65mm×15mm×2mm		m		1.24202		5.8		7.2	
						玻璃胶 300ml		支		1.134		12		13.61	
						其他材料费(按百分比计算)		元		1.9474		1		1.95	
		主材													
		设备													
		机械													
项目编码		011407001012		项目名称		墙面喷刷涂料(非轻钢龙骨隔墙)		计量单位		m2		工程量		1.03	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单 价				合 价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
020005-137+020005-138#1换		室内墙柱面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)		100m2		0.01		1138.74		660.35		0		2.8366	
020005-101+020005-102#1		室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)		100m2		0.01		1942.44		526.67		0		4.5387	
020003-7+020003-11#4换		水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:24mm)		100m2		0.01		2208.81		1265.38		0		5.5148	
020003-2		墙、柱面基层处理 界面处理剂		100m2		0.01		269.41		127.78		0		0.6568	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		3.93		0		0		0.87	
小计										59.524		25.8018		0	
清单项目综合单价												0		14.4169	
100.069500															
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
		人工				普工人工费(装饰)		元		5.96817		1.3838		8.26	
						技工人工费(装饰)		元		11.85965		1.3586		16.11	
						高级技工人工费(装饰)		元		22.77204		1.3711		31.22	
						降效增加人工费		元		3.815534		1		3.82	
		材料				砂纸		张		0.18		0.48		0.09	
						PT-401 白色涂料		kg		0.38118		17		6.48	
						腻子粉(成品)		kg		2.87811		1.8		5.18	
						界面处理剂		kg		0.5		2.5		1.25	
						水		m3		0.01024		3.77		0.04	
						干混抹灰砂浆 M10		t		0.00812		386		3.13	
						湿拌抹灰砂浆 M5		m3		0.0232		404.14		9.38	
						其他材料费(按百分比计算)		元		0.2555		1		0.26	
						材料费补差		元		0.0003		1		0	
		主材													
		设备													
		机械				灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班		0.00152		201.82		0.31	
						降效增加机械费		元		0.019417		1		0.02	
项目编码		010201001011		项目名称		块料地面		计量单位		m2		工程量		26.96	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单 价				合 价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
020002-13+020002-15#2换		水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:22mm)		100m2		0.01		1182.52		1172.57		0		3.1936	
020002-55换		陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64		100m2		0.01		4307.56		9297.12		0		14.1295	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		101.72		0		0		22.4	
小计										156.6208		104.6969		0	
清单项目综合单价												0		39.7231	
301.239400															
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
		人工				普工人工费(装饰)		元		5.87904		1.3838		8.14	
						技工人工费(装饰)		元		11.79578		1.3586		16.03	
						高级技工人工费(装饰)		元		22.41973		1.3711		30.74	
						降效增加人工费		元		3.772997		1		3.77	
		材料				石料切割锯片		片		0.00287		18.2		0.05	
						白水泥		t		0.00097		1052		1.02	
						专用胶粘剂		kg		4.59		2		9.18	
						水		m3		0.05768		3.77		0.22	
						素水泥浆		m3		0.00102		593.11		0.6	
						其他材料费(按百分比计算)		元		0.261		1		0.26	
						材料费补差		元		0.0002		1		0	
						CT-201 防滑地砖		m2		1.03		80		82.4	
						湿拌地面砂浆 M20		m3		0.02398		457.07		10.96	
		主材													
		设备													
		机械				灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班		0.00034		201.82		0.07	
						降效增加机械费		元		0.004822		1		0	
项目编码		010201001012		项目名称		块料地面(抬高处)		计量单位		m2		工程量		5.98	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单 价				合 价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
020002-55换		陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64		100m2		0.01		4307.56		9297.12		0		14.1295	
020002-13+020002-15#60换		水泥石灰找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:80mm)		100m2		0.01		3967.76		5970.87		0		11.8564	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		34.01		0		0		7.54	
小计										116.7632		152.6799		0	
清单项目综合单价												0		33.5259	
305.877600															
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
		人工				普工人工费(装饰)		元		8.7802		1.3838		12.15	
						技工人工费(装饰)		元		18.1172		1.3586		24.61	

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	高级技工人工费(装饰)		元	33.54181	1.3711	45.99						
		降效增加人工费		元	5.687291	1	5.69						
		石料切割锯片		片	0.00287	18.2	0.05						
		白水泥		t	0.00097	1052	1.02						
		CT-201 防滑地砖		m2	1.03	80	82.4						
		专用胶粘剂		kg	4.59	2	9.18						
		水		m3	0.16498	3.77	0.62						
		湿拌地面砂浆 M20		m3	0.1278	457.07	58.41						
		素水泥浆		m3	0.00102	593.11	0.6						
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.3807	1	0.38						
	材料费补差		元	0.006	1	0.01							
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班	0.0102	201.82	2.06						
		降效增加机械费		元	0.14214	1	0.14						
项目编码	011102003005			项目名称		换填垫层		计量单位	m2	工程量	0.5		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-12	轻质混凝土垫层	10m3	0.01	965.45	4609.03	0	11.24	443.7	9.6545	46.0903	0	0.1124	4.437
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	0.33	0	0	0	0.07	0.66	0	0	0	0.14
小计									10.3145	46.0903	0	0.1124	4.577
清单项目综合单价									61.09420				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	1.73663	1.3838		2.4					
		技工人工费(装饰)		元	4.34725	1.3586		5.91					
		高级技工人工费(装饰)		元	0.98107	1.3711		1.35					
		降效增加人工费		元	0.66	1		0.66					
	材料	水		m3	0.02	3.77		0.08					
		陶粒混凝土		m3	0.102	450		45.9					
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1149	1		0.11					
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 平板式		台班	0.0079	14.23		0.11					
	项目编码	011102003006			项目名称		换填垫层		计量单位	m2	工程量	0.77	
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-12	轻质混凝土垫层	10m3	0.004	965.45	4609.03	0	11.24	443.7	3.8618	18.43612	0	0.04496	1.7748
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	0.2	0	0	0	0.04	0.4	0	0	0	0.08
小计									4.2618	18.43612	0	0.04496	1.8548
清单项目综合单价									24.59768				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	0.676609	1.3838		0.94					
		技工人工费(装饰)		元	1.693734	1.3586		2.3					
		高级技工人工费(装饰)		元	0.382235	1.3711		0.52					
		降效增加人工费		元	0.25974	1		0.26					
	材料	水		m3	0.007792	3.77		0.03					
		陶粒混凝土		m3	0.03974	450		17.88					
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.044766	1		0.04					
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 平板式		台班	0.003078	14.23		0.04					
	项目编码	010904001004			项目名称		楼(地)面防水		计量单位	m2	工程量	31.97	
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1382.3	4977.94	0	0	553.14	13.823	49.7794	0	0	5.5314
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	30.37	0	0	0	6.68	30.37	0	0	0	6.68
小计									44.193	49.7794	0	0	12.2114
清单项目综合单价									106.183800				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	2.24477	1.3838		3.11					
		技工人工费		元	7.88805	1.3586		10.72					
		降效增加人工费		元	0.949953	1		0.95					
	材料	聚合物水泥防水涂料 I 型		kg	4.17375	11.75		49.04					
		水		m3	0.00058	3.77		0					
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.7357	1		0.74					
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	011108001010			项目名称		石材零星项目		计量单位	m2	工程量	0.75	
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费
020002-13+020002-15*2换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:22mm)	100m2	0.01	1182.52	1172.57	0	6.86	319.36	11.8252	11.7257	0	0.0686	3.1936
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8475.4	45841.3	0	0	4157.5	84.754	458.413	0	0	41.575
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	4.98	0	0	0	1.1	9.96	0	0	0	2.2
小计									106.5392	470.1387	0	0.0686	46.9686
清单项目综合单价									623.715100				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	10.22502	1.3838		14.15					
		技工人工费(装饰)		元	21.31993	1.3586		28.97					
		高级技工人工费(装饰)		元	38.99393	1.3711		53.46					
		降效增加人工费		元	6.64	1		6.64					
	材料	ST-107 塞浦路斯灰		m2	1.04	420		436.8					
		专用胶粘剂		kg	10.23489	2		20.47					
		水		m3	0.03468	3.77		0.13					
		湿拌地面砂浆 M20		m3	0.02398	457.07		10.96					
		素水泥浆		m3	0.00102	593.11		0.6					
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.1724	1		1.17					
		材料费补差		元	0.0002	1		0					
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班	0.00034	201.82		0.07					
项目编码				项目名称				计量单位		工程量			

工程量清单综合单价分析表

项目编码		011204003004			项目名称			块料墙面			计量单位		m2		工程量		120.49	
清单综合单价组成明细																		
定额编号		定额名称		定额单位	数量	单价					合价							
						人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020003-7+020003-11*8楼		水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:28mm)		100m2	0.01	2553.64	1612.44	0	30.68	644.74	25.5364	16.1244	0	0.3068	6.4474			
020003-137楼		胶粘剂贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙		100m2	0.01	4412.84	9402.98	0	0	1441.42	44.1284	94.0298	0	0	14.4142			
020000-3		建筑物超高增加费		项	1	576.84	0	0	2.54	127.13	576.84	0	0	2.54	127.13			
小计											646.5048	110.1542	0	2.8468	147.9916	907.497400		
清单项目综合单价																		
		- 内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
人工		普工人工费(装饰)				元		7.43377		1.3838		10.29						
		技工人工费(装饰)				元		15.07184		1.3586		20.48						
		高级技工人工费(装饰)				元		28.37235		1.3711		38.9						
		降效增加人工费				元		4.787451		1		4.79						
材料																		
		白水泥				t		0.00103		1052		1.08						
		CT-202 瓷砖				m2		1.04		80		83.2						
		专用胶粘剂				kg		4.635		2		9.27						
		水				m3		0.00896		3.77		0.03						
		湿拌抹灰砂浆 M5				m3		0.03944		404.14		15.94						
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.6274		1		0.63						
主材		材料费补差				元		0.0001		1		0						
设备																		
机械		灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200				台班		0.00152		201.82		0.31						
		降效增加机械费				元		0.021081		1		0.02						
项目编码		010903002005			项目名称			墙面涂膜防水			计量单位		m2		工程量		77.49	
清单综合单价组成明细																		
定额编号		定额名称		定额单位	数量	单价					合价							
						人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
010004-37+010004-38*1		涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)		100m2	0.01	1853.52	5364.89	0	0	676.2	18.5352	53.6489	0	0	6.762			
020000-3		建筑物超高增加费		项	1	98.7	0	0	0	21.72	98.7	0	0	0	21.72			
小计											117.2352	53.6489	0	0	28.482	199.361600		
清单项目综合单价																		
		- 内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
人工		普工人工费				元		3.36263		1.3838		4.65						
		技工人工费				元		10.21789		1.3586		13.88						
		降效增加人工费				元		1.273713		1		1.27						
材料		聚合物水泥防水涂料 I 型				kg		4.4982		11.75		52.85						
		水				m3		0.00058		3.77		0						
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.7928		1		0.79						
主材																		
设备																		
机械																		
项目编码		011210001005			项目名称			成品隔断			计量单位		m2		工程量		34.71	
清单综合单价组成明细																		
定额编号		定额名称		定额单位	数量	单价					合价							
						人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020003-272楼		成品浴厕隔断 卫生间		100m2	0.01	3856.69	73764.29	0	0	4537.07	38.5669	737.6429	0	0	45.3707			
020000-3		建筑物超高增加费		项	1	91.99	0	0	0	20.24	91.99	0	0	0	20.24			
小计											130.5569	737.6429	0	0	65.6107	933.810500		
清单项目综合单价																		
		- 内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
人工		普工人工费(装饰)				元		4.02172		1.3838		5.57						
		技工人工费(装饰)				元		8.81296		1.3586		11.97						
		高级技工人工费(装饰)				元		15.33685		1.3711		21.03						
		降效增加人工费				元		2.650245		1		2.65						
材料																		
		尼龙站脚				个		0.483		15		7.25						
		20mm成品抗倍特板隔断				m2		1		700		700						
		铝合金门档 40mm×40mm				m		0.572		15		8.58						
		铝合金压条 I型				m		0.896		9		8.06						
		其他材料费(按百分比计算)				元		13.7539		1		13.75						
主材																		
设备																		
机械																		
项目编码		011210001006			项目名称			成品隔断			计量单位		m2		工程量		0.64	
清单综合单价组成明细																		
定额编号		定额名称		定额单位	数量	单价					合价							
						人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020003-273楼		成品浴厕隔断 小便斗		100m2	0.01	1157.41	43196.22	0	0	2414.56	11.5741	431.9622	0	0	24.1456			
020000-3		建筑物超高增加费		项	2	0.51	0	0	0	0.11	1.02	0	0	0	0.22			
小计											12.4941	431.9622	0	0	24.3656	468.921900		
清单项目综合单价																		
		- 内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
人工		普工人工费(装饰)				元		1.20783		1.3838		1.67						
		技工人工费(装饰)				元		2.64571		1.3586		3.59						
		高级技工人工费(装饰)				元		4.60087		1.3711		6.31						
		降效增加人工费				元		0.796875		1		0.8						
材料																		
		尼龙站脚				个		2		15		30						
		圆形塑料角码 5mm×5mm				个		4		3		12						
		小便池隔断				m2		1		345		345						
		软塑料线条 宽200mm				m		5.88		7.5		44.1						
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.8622		1		0.86						
主材																		
设备																		
机械																		
项目编码		011302001019			项目名称			吊顶天棚			计量单位		m2		工程量		28.86	
清单综合单价组成明细																		
定额编号		定额名称		定额单位	数量	单价					合价							
						人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020004-7		平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨间距d(mm) d=1100		100m2	0.01	2357.15	2495.22	0	640.29	686.47	23.5715	24.9522	0	6.4029	6.8647			
020004-34		石膏板天棚基层 安装在龙骨上		100m2	0.01	1620.17	1723.83	0	0	442.79	16.2017	17.2383	0	0	4.4279			

工程量清单综合单价分析表

020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上”(如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工×0.8)	100m2	0.01	1296.14	1723.83	0	0	371.47	12.9614	17.2383	0	0	3.7147	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	104.59	0	0	12.7	23.87	104.59	0	0	12.7	23.87	
小计									157.3246	59.4288	0	19.1029	38.8773	
清单项目综合单价														274.733600
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工	普工人工费(装饰)		元	5.497772	1.3838	7.61							
		技工人工费(装饰)		元	12.051924	1.3586	16.37							
		高级技工人工费(装饰)		元	20.970746	1.3711	28.75							
		降效增加人工费		元	3.624047	1	3.62							
		材料	铁件(综合)		kg	0.4	5.5	2.2						
	自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.47352	10	4.74							
	六角螺栓			kg	0.0183	6.32	0.12							
	射钉			10个	0.153	1	0.15							
	吊杆			kg	0.2248	5.5	1.24							
	纸面石膏板 δ=9.5mm			m2	2.1	14	29.4							
	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)			m2	1.05	20	21							
	其他材料费(按百分比计算)			元	0.5885	1	0.59							
	材料费补差			元	0.0001	1	0							
	主材													
	设备													
	机械	电动切割机		台班	0.0271	236.27	6.4							
		降效增加机械费		元	0.440055	1	0.44							
	项目编码	011407002017			项目名称		天棚喷刷涂料			计量单位	m2	工程量	29.66	
	清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2835.99	761.63	0	0	662.28	28.3599	7.6163	0	0	6.6228	
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1791.02	410.54	0	0	414.74	17.9102	4.1054	0	0	4.1474	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	94.31	0	0	0	20.76	94.31	0	0	0	20.76	
小计									140.5801	11.7217	0	0	31.5302	
清单项目综合单价														183.832000
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工	普工人工费(装饰)		元	4.82582	1.3838	6.68							
		技工人工费(装饰)		元	10.56907	1.3586	14.36							
		高级技工人工费(装饰)		元	18.40346	1.3711	25.23							
		降效增加人工费		元	3.179703	1	3.18							
	材料	砂纸		张	0.1	0.48	0.05							
		PT-402 白色防水乳胶漆		kg	0.44187	17	7.51							
		腻子粉(成品)		kg	2.24532	1.8	4.04							
		水		m3	0.00111	3.77	0							
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.116	1	0.12							
		材料费补差		元	0.0001	1	0							
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011304001009			项目名称		灯槽02			计量单位	m	工程量	15.76		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上”(如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工×0.8)	100m2	0.002	1296.14	1723.83	0	0	371.47	2.59228	3.44766	0	0	0.74294	
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上”(如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工×0.8)	100m2	0.0008	1240.75	1988.95	0	0	372.54	0.9926	1.59116	0	0	0.298032	
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.0028	1620.17	1723.83	0	0	442.79	4.536476	4.826724	0	0	1.239812	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8.79	0	0	0	1.93	8.79	0	0	0	1.93	
小计									16.911356	9.865544	0	0	4.210784	
清单项目综合单价														30.987684
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工	普工人工费(装饰)		元	0.845923	1.3838	1.17							
		技工人工费(装饰)		元	1.85496	1.3586	2.52							
		高级技工人工费(装饰)		元	3.227669	1.3711	4.43							
		降效增加人工费		元	0.557741	1	0.56							
	材料	自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.132501	10	1.33							
		12mm厚阻燃板		m2	0.083947	16.5	1.39							
		纸面石膏板 δ=9.5mm		m2	0.50368	14	7.05							
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.097626	1	0.1							
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	010201001013			项目名称		块料地面			计量单位	m2	工程量	87.15		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴:单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4307.56	9297.12	0	0	1412.95	43.0756	92.9712	0	0	14.1295	
020002-13+020002-15*12换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:32mm)	100m2	0.01	1662.74	1961.49	0	41.17	466.8	16.6274	19.6149	0	0.4117	4.668	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	357.56	0	0	2.47	78.86	357.56	0	0	2.47	78.86	
小计									417.263	112.5861	0	2.8817	97.6575	
清单项目综合单价														630.388300
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工	普工人工费(装饰)		元	6.37924	1.3838	8.83							
		技工人工费(装饰)		元	12.88568	1.3586	17.51							
		高级技工人工费(装饰)		元	24.33733	1.3711	33.37							
		降效增加人工费		元	4.102811	1	4.1							
	材料	石料切割锯片		片	0.00287	18.2	0.05							
		白水泥		t	0.00097	1052	1.02							
		专用胶粘剂		kg	4.59	2	9.18							
		水		m3	0.07618	3.77	0.29							
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2807	1	0.28							
		CT-203 灰色地砖		m2	1.03	80	82.4							
		湿拌地面砂浆 M15		m3	0.04188	447.93	18.76							
		素水泥浆		m3	0.00102	593.11	0.6							
材料费补差		元	0.0012	1	0									
主材														
设备														

工程量清单综合单价分析表

		双舍																
		机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200				台班		0.00204		201.82		0.41					
			降效增加机械费				元		0.028342		1		0.03					
项目编码		011105006012		项目名称		金属踢脚线		计量单位		m		工程量				38.49		
清单综合单价组成明细																		
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价						
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		
020002-128换		金属踢脚线		100m		0.01		558.8		3719.28		0		0		308.96		
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		14.78		0		0		3.25		14.78		
小计										20.368		37.1928		0		0		
清单项目综合单价																		
		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		
				普工人工费(装饰)				元		0.58326		1.3838		0.81				
				技工人工费(装饰)				元		1.27649		1.3586		1.73				
				高级技工人工费(装饰)				元		2.22208		1.3711		3.05				
				降效增加人工费				元		0.383996		1		0.38				
				其他材料费(按百分比计算)				元		0.0928		1		0.09				
				100mm高MT-501枪灰色不锈钢				m		1.06		35		37.1				

工程量清单综合单价分析表

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工				技工人工费(装饰)	元	4.34766	1.3586	5.91				
					高级技工人工费(装饰)	元	0.981163	1.3711	1.35				
					降效增加人工费	元	0.663545	1	0.66				
	材料				水	m3	0.020002	3.77	0.08				
					陶粒混凝土	m3	0.10201	450	45.9				
					其他材料费(按百分比计算)	元	0.114911	1	0.11				
	主材												
	设备												
	机械				混凝土振动器 平板式	台班	0.007901	14.23	0.11				
					降效增加机械费	元	0.007732	1	0.01				
项目编码	010201001015			项目名称	块料地面(台阶)			计量单位	m2		工程量	5.5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-115换	台阶陶块地面砖 胶粘剂粘贴	100m2	0.01	7704.74	14244.87	0	0	2408.06	77.0474	142.4487	0	0	24.0806
020003-23	干挂石材型钢骨架	t	0.006	3536.02	5533.8	0	844.34	1111.54	21.21612	33.2028	0	5.06604	6.66924
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	35.93	0	0	1.62	8.02	35.93	0	0	1.62	8.02
小计									134.19352	175.6515	0	6.68604	38.76984
清单项目综合单价													355.30090
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费(装饰)	元	9.912564	1.3838	13.72						
			技工人工费(装饰)	元	21.719035	1.3586	29.51						
			高级技工人工费(装饰)	元	37.797712	1.3711	51.82						
			降效增加人工费	元	6.532727	1	6.53						
	材料	-	石料切割锯片	片	0.0038	18.2	0.07						
			白水泥	t	0.00151	1052	1.59						
			专用胶粘剂	kg	7.399	2	14.8						
			水	m3	0.0355	3.77	0.13						
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.634131	1	0.63						
			CT-203 灰色地砖	m2	1.5688	80	125.5						
			型钢(综合)	t	0.005396	4892	26.4						
			电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.119204	8.49	1.01						
			氧气	m3	0.027491	4.5	0.12						
			乙炔气	m3	0.0112	32	0.36						
	主材												
	设备												
	机械	-	交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32	台班	0.024533	175.21	4.3						
			降效增加机械费	元	0.294545	1	0.29						
	项目编码	011105006013			项目名称	金属踢脚线			计量单位	m		工程量	119.62
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.8	1593.98	0	0	202.7	5.588	15.9398	0	0	2.027
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	45.94	0	0	0	10.11	45.94	0	0	0	10.11
小计									51.528	15.9398	0	0	12.137
清单项目综合单价													79.604800
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3838	0.81						
			技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3586	1.73						
			高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3711	3.05						
			降效增加人工费	元	0.384049	1	0.38						
	材料	-	40mm高MT-501枪灰色不锈钢	m	1.06	15	15.9						
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.0398	1	0.04						
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	011302001021			项目名称	吊顶天棚(包含侧板)			计量单位	m2		工程量	117.67
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.15	2495.22	0	640.29	686.47	23.5715	24.9522	0	6.4029	6.8647
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.17	1723.83	0	0	442.79	16.2017	17.2383	0	0	4.4279
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板人工×0.8)	100m2	0.01	1296.14	1723.83	0	0	371.47	12.9614	17.2383	0	0	3.7147
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1550.93	2360.13	0	0	459.37	15.5093	23.6013	0	0	4.5937
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	551.85	0	0	51.78	124.93	551.85	0	0	51.78	124.93
小计									620.0939	83.0301	0	58.1829	144.531
清单项目综合单价													905.837900
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			普工人工费(装饰)	元	7.113622	1.3838	9.84						
			技工人工费(装饰)	元	15.596774	1.3586	21.19						
			高级技工人工费(装饰)	元	27.138996	1.3711	37.21						
			降效增加人工费	元	4.68981	1	4.69						
	材料	-	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2						
			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.71028	10	7.1						
			六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12						
			射钉	10个	0.153	1	0.15						
			吊杆	kg	0.2248	5.5	1.24						
			纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	14	29.4						
			轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20	21						
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.8222	1	0.82						
			材料费补差	元	0.0001	1	0						
			18mm厚阻燃基层板	m2	1.05	20	21						
			主材										
	设备												
	机械	-	电动切割机	台班	0.0271	236.27	6.4						
			降效增加机械费	元	0.440044	1	0.44						
	项目编码	011302002001			项目名称	格栅吊顶			计量单位	m2		工程量	200.5
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.15	2495.22	0	640.29	686.47	23.5715	24.9522	0	6.4029	6.8647
020004-119换	金属方通 条形(间距mm) 150	100m2	0.01	5394.39	26288.97	0	696.05	2548.4	53.9439	262.8897	0	6.9605	25.484
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1068.05	0	0	184.13	247.42	1068.05	0	0	184.13	247.42

工程量清单综合单价分析表

小计								1145.5654	287.8419	0	197.4934	279.7687	
清单项目综合单价								1910.66940					
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)			元	8.07923	1.3838	11.18					
		技工人工费(装饰)			元	17.71597	1.3586	24.07					
		高级技工人工费(装饰)			元	30.82667	1.3711	42.27					
		降效增加人工费			元	5.326933	1	5.33					
	材料	铁件(综合)			kg	0.6706	5.5	3.69					
		六角螺栓			kg	0.0183	6.32	0.12					
		射钉			10个	0.25509	1	0.26					
		吊杆			kg	0.4422	5.5	2.43					
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)			m2	1.05	20	21					
		其他材料费(按百分比计算)			元	2.85	1	2.85					
		材料费补差			元	0.0002	1	0					
		半圆头螺钉(综合)			10个	0.10026	2.5	0.25					
		MT-507 50*100木纹铝方通			m2	1.05	245	257.25					
	主材												
	设备												
机械	电动切割机			台班	0.05656	236.27	13.36						
	降效增加机械费			元	0.918354	1	0.92						
项目编码	011407002019			项目名称	天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	318.17			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
				2835.99	761.63	0	0	662.28	28.3599	7.6163	0	0	6.6228
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1791.02	410.54	0	0	414.74	17.9102	4.1054	0	0	4.1474
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1011.69	0	0	0	222.67	1011.69	0	0	0	222.67
小计								1057.9601	11.7217	0	0	233.4402	
清单项目综合单价								1303.122000					
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)			元	4.82582	1.3838	6.68					
		技工人工费(装饰)			元	10.56907	1.3586	14.36					
		高级技工人工费(装饰)			元	18.40346	1.3711	25.23					
		降效增加人工费			元	3.179715	1	3.18					
	材料	砂纸			张	0.1	0.48	0.05					
		PT-403 深灰色乳胶漆			kg	0.44187	17	7.51					
		腻子粉(成品)			kg	2.24532	1.8	4.04					
		水			m3	0.00111	3.77	0					
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.116	1	0.12					
		材料费补差			元	0.0001	1	0					
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	011407001015			项目名称	墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	197.37		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
				1138.74	660.35	0	0	283.66	11.3874	6.6035	0	0	2.8366
020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.44	526.67	0	0	453.87	19.4244	5.2667	0	0	4.5387
020003-7+020003-11*1换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:24mm)	100m2	0.01	2208.81	1265.38	0	30.68	551.48	22.0881	12.6538	0	0.3068	5.5148
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	269.41	127.78	0	0	65.68	2.6941	1.2778	0	0	0.6568
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	754.05	0	0	4.16	166.24	754.05	0	0	4.16	166.24
小计								809.644	25.8018	0	4.4668	179.7869	
清单项目综合单价								1019.699500					
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)			元	5.96817	1.3838	8.26					
		技工人工费(装饰)			元	11.85965	1.3586	16.11					
		高级技工人工费(装饰)			元	22.77204	1.3711	31.22					
		降效增加人工费			元	3.820489	1	3.82					
	材料	砂纸			张	0.18	0.48	0.09					
		PT-401 白色涂料			kg	0.38118	17	6.48					
		腻子粉(成品)			kg	2.87811	1.8	5.18					
		界面处理剂			kg	0.5	2.5	1.25					
		水			m3	0.01024	3.77	0.04					
		干混抹灰砂浆 M10			t	0.00812	386	3.13					
		湿拌抹灰砂浆 M5			m3	0.0232	404.14	9.38					
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.2555	1	0.26					
		材料费补差			元	0.0003	1	0					
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200			台班	0.00152	201.82	0.31					
降效增加机械费			元	0.021077	1	0.02							
项目编码	011407001016			项目名称	墙面喷刷涂料-(包管)		计量单位	m2	工程量	10.5			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1138.74	660.35	0	0	283.66	11.3874	6.6035	0	0	2.8366
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	940.55	1239.43	0	0	268.99	9.4055	12.3943	0	0	2.6899
020003-32换	石膏板基层 墙面 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	752.44	1239.43	0	0	227.59	7.5244	12.3943	0	0	2.2759
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	34.32	0	0	0	7.55	34.32	0	0	0	7.55
小计								81.8885	71.0716	0	0	21.5736	
清单项目综合单价								174.53370					
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)			元	4.959426	1.3838	6.86					
		技工人工费(装饰)			元	10.870962	1.3586	14.77					
		高级技工人工费(装饰)			元	18.91651	1.3711	25.94					
		降效增加人工费			元	3.268571	1	3.27					
	材料	自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.33432	10	3.34					
		膨胀螺栓(综合)			套	2.11555	1.25	2.64					
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm			100个	0.0935	1	0.09					
		砂纸			张	0.12	0.48	0.06					
		9.5mm厚防水石膏板			m2	2.12	10	21.2					
		轻钢龙骨 75mm×40mm			m	1.06	10.5	11.13					
		轻钢龙骨 75mm×45mm			m	1.9875	12.5	24.84					
		PT-401 白色涂料			kg	0.38118	17	6.48					
	主材												
	设备												
	机械												

工程量清单综合单价分析表

	主材	水		m3	0.0001	3.77	0							
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.2786	1	1.28							
		材料费补差		元	0.0001	1	0							
	设备													
	机械													
项目编码	011207001029		项目名称		墙面装饰板		计量单位		m2		工程量		197.37	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	19.4446	0	2.8162	3.4146	
020003-201换	木质饰面板(钉板) 墙面	100m2	0.01	2371.31	18300.27	0	384.42	1462.7	23.7131	183.0027	0	3.8442	14.627	
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.12	3967.95	0	0	622.12	19.2512	39.6795	0	0	6.2212	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	721.63	0	0	90.34	164.89	721.63	0	0	90.34	164.89	
小计										774.8339	242.1268	0	97.0004	189.1528
清单项目综合单价										1303.113900				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	5.55052	1.3838		7.68						
		技工人工费(装饰)		元	12.15619	1.3586		16.52						
		高级技工人工费(装饰)		元	21.15655	1.3711		29.01						
		降效增加人工费		元	3.656229	1		3.66						
	材料	膨胀螺栓(综合)		套	2.11555	1.25		2.64						
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm		100个	0.0935	1		0.09						
		圆钉 L=60mm		kg	0.05088	5.5		0.28						
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.01632	15		0.24						
		9mm阻燃基层板		m2	1.05	17		17.85						
		轻钢龙骨 75mm×40mm		m	1.06	10.5		11.13						
		轻钢龙骨 75mm×45mm		m	1.9875	12.5		24.84						
		聚醋酸乙烯乳液		kg	0.14007	8.35		1.17						
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.0708	1		2.07						
		材料费补差		元	0.0001	1		0						
		WD-305 白色仿金属红岩防撞板		m2	1.01	180		181.8						
	主材													
	设备													
	机械	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6		台班	0.03181	209.38		6.66						
		降效增加机械费		元	0.457719	1		0.46						
项目编码	011207001030		项目名称		墙面装饰板		计量单位		m2		工程量		50.5	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	19.4446	0	2.8162	3.4146	
020003-201换	木质饰面板(钉板) 墙面	100m2	0.01	2371.31	22360.47	0	384.42	1665.71	23.7131	223.6047	0	3.8442	16.6571	
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.12	3967.95	0	0	622.12	19.2512	39.6795	0	0	6.2212	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	184.64	0	0	23.11	42.19	184.64	0	0	23.11	42.19	
小计										237.8439	282.7288	0	29.7704	68.4829
清单项目综合单价										618.82600				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	5.55052	1.3838		7.68						
		技工人工费(装饰)		元	12.15619	1.3586		16.52						
		高级技工人工费(装饰)		元	21.15655	1.3711		29.01						
		降效增加人工费		元	3.656238	1		3.66						
	材料	膨胀螺栓(综合)		套	2.11555	1.25		2.64						
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm		100个	0.0935	1		0.09						
		圆钉 L=60mm		kg	0.05088	5.5		0.28						
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.01632	15		0.24						
		9mm阻燃基层板		m2	1.05	17		17.85						
		轻钢龙骨 75mm×40mm		m	1.06	10.5		11.13						
		轻钢龙骨 75mm×45mm		m	1.9875	12.5		24.84						
		聚醋酸乙烯乳液		kg	0.14007	8.35		1.17						
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.2728	1		2.27						
		材料费补差		元	0.0001	1		0						
		WD-310 仿布纹红岩防撞板		m2	1.01	220		222.2						
	主材													
	设备													
	机械	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6		台班	0.03181	209.38		6.66						
		降效增加机械费		元	0.457624	1		0.46						
项目编码	011207001031		项目名称		金属墙面		计量单位		m2		工程量		10.5	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4408.87	40034.4	0	0	2972.12	44.0887	400.344	0	0	29.7212	
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	19.4446	0	2.8162	3.4146	
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1734.62	2530	0	52.56	511.81	17.3462	25.3	0	0.5256	5.1181	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	51.72	0	0	2.41	11.55	51.72	0	0	2.41	11.55	
小计										123.3945	445.0886	0	5.7518	49.8039
清单项目综合单价										624.03880				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	7.47433	1.3838		10.34						
		技工人工费(装饰)		元	16.37952	1.3586		22.25						
		高级技工人工费(装饰)		元	28.50138	1.3711		39.08						
		降效增加人工费		元	4.925714	1		4.93						
	材料	型钢(综合)		t	0.00428	4892		20.94						
		橡胶密封条		m	2.499	2		5						
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.068	10		0.68						
		膨胀螺栓(综合)		套	2.72	1.25		3.4						
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	3.4	2.5		8.5						
		圆钉 L=60mm		kg	0.02558	5.5		0.14						
主材	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.00612	15		0.09							
	电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg	0.04065	8.49		0.35							
	9mm阻燃基层板		m2	1.05	17		17.85							
	玻璃胶 300ml		支	0.03119	12		0.37							
	聚醋酸乙烯乳液		kg	0.14007	8.35		1.17							
	其他材料费(按百分比计算)		元	2.8014	1		2.8							
设备	MT-501 枪灰色不锈钢		m2	1.01	380		383.8							
机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.003	175.21		0.53							
	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6		台班	0.01345	209.38		2.82							
主材	降效增加机械费		元	0.229524	1		0.23							
项目编码	010201001016		项目名称		块料地面		计量单位		m2		工程量		18.71	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶 粘剂粘贴 单块面积 S(m ²) S>0.64	100m ²	0.01	4307.56	2997.12	0	0	1412.95	43.0756	92.9712	0	0	14.1295	
020002-13+020002-15*12换	水泥砂浆找平层 楼地 面 厚度T(mm) T=20(实 际厚度:32mm)	100m ²	0.01	1662.74	1961.49	0	41.17	466.8	16.6274	19.6149	0	0.4117	4.668	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	76.76	0	0	0.53	16.93	76.76	0	0	0.53	16.93	
小计									136.463	112.5861	0	0.9417	35.7275	
清单项目综合单价														285.718300
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(装饰)		元	6.37924	1.3838		8.83				
				技工人工费(装饰)		元	12.88568	1.3586		17.51				
				高级技工人工费(装饰)		元	24.33733	1.3711		33.37				
				降效增加人工费		元	4.102619	1		4.1				
	材料			石料切割锯片		片	0.00287	18.2		0.05				
				白水泥		t	0.00097	1052		1.02				
				CT-203 灰色地砖		m ²	1.03	80		82.4				
				专用胶粘剂		kg	4.59	2		9.18				
				水		m ³	0.07618	3.77		0.29				
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.2807	1		0.28				
				湿拌地面砂浆 M15		m ³	0.04188	447.93		18.76				
				素水泥浆		m ³	0.00102	593.11		0.6				
				材料费补差		元	0.0012	1		0				
	主材													
	设备													
机械			灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班	0.00204	201.82		0.41					
			降效增加机械费		元	0.028327	1		0.03					
项目编码	011102003008			项目名称	换填垫层			计量单位	m ²		工程量	18.71		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-12	轻质混凝土垫层	10m ³	0.01	965.45	4609.03		11.24	443.7	9.6545	46.0903	0	0.1124	4.437	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	12.41	0	0	0.14	2.74	12.41	0	0	0.14	2.74	
小计									22.0645	46.0903	0	0.2524	7.177	
清单项目综合单价														75.58420
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(装饰)		元	1.735702	1.3838		2.4				
				技工人工费(装饰)		元	4.344927	1.3586		5.9				
				高级技工人工费(装饰)		元	0.980546	1.3711		1.34				
				降效增加人工费		元	0.663282	1		0.66				
	材料			水		m ³	0.019989	3.77		0.08				
				陶粒混凝土		m ³	0.101945	450		45.88				
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.114839	1		0.11				
	主材													
	设备													
	机械			混凝土振动器 平板式		台班	0.007896	14.23		0.11				
				降效增加机械费		元	0.007483	1		0.01				
	项目编码	011105006014			项目名称	金属踢脚线			计量单位	m		工程量	19.3	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
	020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.8	2125.3	0	0	229.26	5.588	21.253	0	0	2.2926
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7.41	0	0	1.63	1.63	7.41	0	0	0	1.63	
小计									12.998	21.253	0	0	3.9226	
清单项目综合单价														38.17360
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(装饰)		元	0.58326	1.3838		0.81				
				技工人工费(装饰)		元	1.27649	1.3586		1.73				
				高级技工人工费(装饰)		元	2.22208	1.3711		3.05				
				降效增加人工费		元	0.383938	1		0.38				
	材料			其他材料费(按百分比计算)		元	0.053	1		0.05				
				50mm高MT-501枪灰色不锈钢		m	1.06	20		21.2				
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	010904001005			项目名称	楼(地)面防水			计量单位	m ²		工程量	18.71	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
	010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥 防水涂料 平面 厚度 T(mm) T=1.5(实际厚度 :2mm)	100m ²	0.01	1382.3	4977.94	0	0	553.14	13.823	49.7794	0	0	5.5314
	020000-3	建筑物超高增加费	项	1	17.77	0	0	0	3.91	17.77	0	0	0	3.91
	小计									31.593	49.7794	0	0	9.4414
清单项目综合单价														90.813800
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	2.24477	1.3838		3.11				
				技工人工费		元	7.88805	1.3586		10.72				
				降效增加人工费		元	0.949759	1		0.95				
	材料			聚合物水泥防水涂料 I 型		kg	4.17375	11.75		49.04				
				水		m ³	0.00058	3.77		0.0022				
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.7357	1		0.74				
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	011302001022			项目名称	铝扣板吊顶天棚			计量单位	m ²		工程量	18.71	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
	020004-92	金属方板天棚龙骨 不 上人型 嵌入式(面层规 格:300×300)	100m ²	0.01	2653.21	2483.89	0	533.5	743.91	26.5321	24.8389	0	5.335	7.4391
	020004-109换	金属方板 嵌入式(平 板) 安装在龙骨上	100m ²	0.01	2373.65	7905.78	0	0	917.73	23.7365	79.0578	0	0	9.1773
	020004-37换	木夹板基层 安装在龙 骨上	100m ²	0.01	1550.93	2360.13	0	0	459.37	15.5093	23.6013	0	0	4.5937
020004-37换	木夹板基层 安装在龙 骨上 (如设计要求多 层基层板的,其余基层 板:人工*0.8)	100m ²	0.01	1240.75	1988.95	0	0	372.54	12.4075	19.8895	0	0	3.7254	
020004-34	石膏板天棚基层 安装 在龙骨上	100m ²	0.01	1620.17	1723.83	0	0	442.79	16.2017	17.2383	0	0	4.4279	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	121.36	0	0	6.86	27.17	121.36	0	0	6.86	27.17	
小计									215.7471	164.6258	0	12.195	56.5334	
清单项目综合单价														449.101300

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费(装饰)		元	9.83982	1.3838	13.62			
		技工人工费(装饰)		元	21.57087	1.3586	29.31			
		高级技工人工费(装饰)		元	37.53521	1.3711	51.46			
		降效增加人工费		元	6.486371	1	6.49			
	材料	铁件(综合)		kg	0.15	5.5	0.83			
		六角螺栓		kg	0.0162	6.32	0.1			
		吊杆		kg	0.23995	5.5	1.32			
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.63	1	1.63			
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.71028	10	7.1			
		18mm阻燃基层板		m2	1.05	20	21			
		9.5mm阻燃基层板		m2	1.05	16.5	17.33			
		纸面石膏板 δ=9.5mm		m2	1.05	14	14.7			
		半圆头螺钉(综合)		10个	0.53834	2.5	1.35			
		铝合金方板龙骨不上人型 300mm×300mm(嵌入式)		m2	1.05	20	21			
		膨胀螺栓(综合)		套	1.09	1.25	1.36			
		铝合金靠墙收口条板		m2	0.05	5.25	0.26			
		MT-508 铝扣板		m2	1.05	73	76.65			
	主材									
	设备									
	机械		电动切割机	台班	0.02258	236.27	5.33			
			降效增加机械费	元	0.366649	1	0.37			
项目编码	010903002006		项目名称	墙面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	63.69	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价	
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费
									设备费	机械费
										管理费和利润
010004-37+010004-38*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1853.52	5364.89	0	0	676.2	18.5352	53.6489
									0	0
									0	0
									0	0
									17.85	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	81.13	0	0	0	17.85	81.13	0
									99.6652	53.6489
									0	0
									0	0
									24.612	
									177.926100	
清单项目综合单价										
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工		普工人工费	元	3.36263	1.3838	4.65			
			技工人工费	元	10.21789	1.3586	13.88			
			降效增加人工费	元	1.273826	1	1.27			
	材料		聚合物水泥防水涂料 I 型	kg	4.4982	11.75	52.85			
			水	m3	0.00058	3.77	0			
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.7928	1	0.79			
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	011207001032		项目名称	墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	63.69	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价	
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费
									设备费	机械费
										管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	19.4446
									0	2.8162
									0	3.4146
020003-201换	木质饰面板(钉板) 墙面	100m2	0.01	2371.31	18300.27	0	384.42	1462.7	23.7131	183.0027
									0	3.8442
									0	14.627
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.12	3967.95	0	0	622.12	19.2512	39.6795
									0	0
									29.15	53.21
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	232.87	0	0	29.15	53.21	232.87	0
									0	35.8104
									77.4728	
									641.483900	
清单项目综合单价										
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工		普工人工费(装饰)	元	5.55052	1.3838	7.68			
			技工人工费(装饰)	元	12.15619	1.3586	16.52			
			高级技工人工费(装饰)	元	21.15655	1.3711	29.01			
			降效增加人工费	元	3.656304	1	3.66			
	材料		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25	2.64			
			抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	1	0.09			
			圆钉 L=60mm	kg	0.05088	5.5	0.28			
			不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01632	15	0.24			
			9mm阻燃基层板	m2	1.05	17	17.85			
			轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5	11.13			
			轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5	24.84			
			聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17			
			其他材料费(按百分比计算)	元	2.0708	1	2.07			
			材料费补差	元	0.0001	1	0			
			WD-305 白色仿金属红岩防撞板	m2	1.01	180	181.8			
	主材									
	设备									
	机械		电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.03181	209.38	6.66			
			降效增加机械费	元	0.457686	1	0.46			
项目编码	010201001017		项目名称	块料地面		计量单位	m3	工程量	90.84	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价	
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费
									设备费	机械费
										管理费和利润
020002-13+020002-15*2换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:22mm)	100m2	0.01	1182.52	1172.57	0	6.86	319.36	11.8252	11.7257
									0	0.0686
									0	0.43
									0.43	75.46
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4307.56	9297.12	0	0	1412.95	43.0756	92.9712
									0	0.4986
									92.7831	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	342.72	0	0	0.43	75.46	342.72	0
									397.6208	104.6969
									0	0.4986
									92.7831	
									595.599400	
清单项目综合单价										
	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工		普工人工费(装饰)	元	5.87904	1.3838	8.14			
			技工人工费(装饰)	元	11.79578	1.3586	16.03			
			高级技工人工费(装饰)	元	22.41973	1.3711	30.74			
			降效增加人工费	元	3.772787	1	3.77			
	材料		石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05			
			白水泥	t	0.00097	1052	1.02			
			专用胶粘剂	kg	4.59	2	9.18			
			水	m3	0.05768	3.77	0.22			
			湿拌地面砂浆 M20	m3	0.02398	457.07	10.96			
			素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6			
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.261	1	0.26			
			材料费补差	元	0.0002	1	0			
			CT-205仿古砖	m2	1.03	80	82.4			
	主材									
	设备									
	机械		灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班	0.00034	201.82	0.07			
			降效增加机械费	元	0.004734	1	0			
项目编码			项目名称			计量单位		工程量		

工程量清单综合单价分析表

第 68 页, 共 182 页

项目编码	011102003009			项目名称		换填垫层				计量单位		m2		工程量		9.08	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润		
020002-12	轻质混凝土垫层	10m3	0.011	965.45	4609.03	0	11.24	443.7		10.61995	50.69933	0	0.12364	4.8807			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6.04	0	0	0.07	1.33		6.04	0	0	0.07	1.33			
小计										16.65995	50.69933	0	0.19364	6.2107	73.76362		
清单项目综合单价																	
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(装饰)				元	1.740455	1.3838		2.41					
				技工人工费(装饰)				元	4.356825	1.3586		5.92					
				高级技工人工费(装饰)				元	0.983231	1.3711		1.35					
				降效增加人工费				元	0.665198	1		0.67					
	材料			水				m3	0.020044	3.77		0.08					
				陶粒混凝土				m3	0.102225	450		46					
				其他材料费(按百分比计算)				元	0.115153	1		0.12					
	主材																
	设备																
	机械			混凝土振动器 平板式				台班	0.007917	14.23		0.11					
				降效增加机械费				元	0.007709	1		0.01					
	项目编码	010904001006			项目名称		楼(地)面防水				计量单位		m2		工程量		90.84
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润		
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1382.3	4977.94	0	0	553.14		13.823	49.7794	0	0	5.5314			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	86.29	0	0	0	18.99		86.29	0	0	0	18.99			
小计										100.113	49.7794	0	0	24.5214	174.413800		
清单项目综合单价																	
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工			普工人工费				元	2.24477	1.3838		3.11					
				技工人工费				元	7.88805	1.3586		10.72					
				降效增加人工费				元	0.949912	1		0.95					
	材料			聚合物水泥防水涂料 I 型				kg	4.17375	11.75		49.04					
				水				m3	0.00058	3.77		0					
				其他材料费(按百分比计算)				元	0.7357	1		0.74					
	主材																
	设备																
	机械																
	项目编码	011105006015			项目名称		金属踢脚线				计量单位		m		工程量		2.87
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润		
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.8	1593.98	0	0	202.7		5.588	15.9398	0	0	2.027			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1.1	0	0	0	0.24		1.1	0	0	0	0.24			
小计										6.688	15.9398	0	0	2.267	24.894800		
清单项目综合单价																	
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(装饰)				元	0.583226	1.3838		0.81					
				技工人工费(装饰)				元	1.27649	1.3586		1.73					
				高级技工人工费(装饰)				元	2.22208	1.3711		3.05					
				降效增加人工费				元	0.383275	1		0.38					
	材料			40mm高MT-501枪灰色不锈钢				m	1.06	15		15.9					
				其他材料费(按百分比计算)				元	0.0398	1		0.04					
	主材																
	设备																
	机械																
	项目编码	011407001017			项目名称		墙面喷刷涂料(非轻钢龙骨隔墙)				计量单位		m2		工程量		12.91
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润		
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1138.74	660.35	0	0	283.66		11.3874	6.6035	0	0	2.8366			
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.44	526.67	0	0	453.87		19.4244	5.2667	0	0	4.5387			
020003-7+020003-11*4换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:24mm)	100m2	0.01	2208.81	1265.38	0	30.68	551.48		22.0881	12.6538	0	0.3068	5.5148			
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	269.41	127.78	0	0	65.68		2.6941	1.2778	0	0	0.6568			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	49.32	0	0	0.27	10.87		49.32	0	0	0.27	10.87			
小计										104.914	25.8018	0	0.5768	24.4169	155.709500		
清单项目综合单价																	
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(装饰)				元	5.96817	1.3838		8.26					
				技工人工费(装饰)				元	11.85965	1.3586		16.11					
				高级技工人工费(装饰)				元	22.77204	1.3711		31.22					
				降效增加人工费				元	3.820294	1		3.82					
	材料			砂纸				张	0.18	0.48		0.09					
				PT-401 白色涂料				kg	0.38118	17		6.48					
				腻子粉(成品)				kg	2.87811	1.8		5.18					
				界面处理剂				kg	0.5	2.5		1.25					
				水				m3	0.01024	3.77		0.04					
				干混抹灰砂浆 M10				t	0.00812	386		3.13					
				湿拌抹灰砂浆 M5				m3	0.0232	404.14		9.38					
				其他材料费(按百分比计算)				元	0.2555	1		0.26					
				材料费补差				元	0.0003	1		0					
主材																	
设备																	
机械			灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200				台班	0.00152	201.82		0.31						
			降效增加机械费				元	0.020914	1		0.02						
项目编码	010801001008			项目名称		木质门-单开门				计量单位		m2		工程量		5.5	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润		
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.01	4190.34	108554.55	0	0	6350.03		41.9034	1085.5455	0	0	63.5003			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	15.84	0	0	0	3.49		15.84	0	0	0	3.49			
小计										57.7434	1085.5455	0	0	66.9903	1210.27920		
清单项目综合单价																	
-				内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	

工程量清单综合单价分析表

第 69 页, 共 182 页

费用明细	人工			普工人工费(装饰)	元	10.05636	1.3838	13.92					
				技工人工费(装饰)	元	16.78135	1.3586	22.8					
				高级技工人工费(装饰)	元	3.78399	1.3711	5.19					
				降效增加人工费	元	2.88	1	2.88					
	材料			不锈钢合页	个	1.5873	7.5	11.9					
				复合木门扇(成品含五金及门框)	m2	1	1068.24	1068.24					
				其他材料费(按百分比计算)	元	5.4007	1	5.4					
	主材												
设备													
机械													
项目编码	010801001009			项目名称	木质门-双开门		计量单位	m2		工程量	15.4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.01	4190.34	108554.55	0	0	6350.03	41.9034	1085.5455	0	0	63.5003
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	44.35	0	0	0	9.76	44.35	0	0	0	9.76
小计									86.2534	1085.5455	0	0	73.2603
清单项目综合单价									1245.05920				
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			普工人工费(装饰)	元	10.05636	1.3838	13.92					
				技工人工费(装饰)	元	16.78135	1.3586	22.8					
				高级技工人工费(装饰)	元	3.78399	1.3711	5.19					
				降效增加人工费	元	2.87987	1	2.88					
	材料			不锈钢合页	个	1.5873	7.5	11.9					
				复合木门扇(成品含五金及门框)	m2	1	1068.24	1068.24					
				其他材料费(按百分比计算)	元	5.4007	1	5.4					
	主材												
设备													
机械													
项目编码	010801001010			项目名称	暗门		计量单位	m2		工程量	7.9		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.0054	1734.62	2530	0	52.56	511.81	9.366948	13.662	0	0.283824	2.763774
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.0054	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	5.529384	10.500084	0	1.520748	1.843884
020003-201换	木质饰面板(钉板) 墙面	100m2	0.0054	2371.31	22360.47	0	384.42	1665.71	12.805074	120.746538	0	2.075868	8.994834
020001-96	弹簧合页安装	10个	0.1	164.14	587.93	0	0	65.52	16.414	58.793	0	0	6.552
020001-103	门磁吸安装	10个	0.1	100.53	954.75	0	0	69.87	10.053	95.475	0	0	6.987
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	17.93	0	0	2.1	4.09	17.93	0	0	2.1	4.09
小计									72.098406	299.176622	0	5.98044	31.231492
清单项目综合单价									408.486960				
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			普工人工费(装饰)	元	3.854062	1.3838	5.33					
				技工人工费(装饰)	元	8.749627	1.3586	11.89					
				高级技工人工费(装饰)	元	11.527243	1.3711	15.81					
				降效增加人工费	元	2.26962	1	2.27					
	材料			型钢(综合)	t	0.002303	4892	11.27					
				膨胀螺栓(综合)	套	1.463291	1.25	1.83					
				圆钉 L=60mm	kg	0.027372	5.5	0.15					
				不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00878	15	0.13					
				弹簧合页	个	0.253165	58.5	14.81					
				门磁吸(成品)	只	0.126582	95	12.03					
				电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.021869	8.49	0.19					
				9mm阻燃基层板	m2	0.564873	17	9.6					
				WD-310 仿布纹红岩防摔板	m2	0.543354	220	119.54					
				聚酯酸乙稀乳液	kg	0.075354	8.35	0.63					
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.168345	1	1.17							
		材料费补差	元	0.000054	1	0							

工程量清单综合单价分析表

第 70 页, 共 182 页

	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010802001011			项目名称	防火门			计量单位	m2		工程量	2.52	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	6360.64	47983.74	0	0	3799.16	63.6064	479.8374	0	0	37.9916
独立费	五金	樘	1	0	120	0	0	0	0	120	0	0	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	11.02	0	0	0	2.43	11.02	0	0	0	2.43
小计									74.6264	599.8374	0	0	40.4216
清单项目综合单价													
714.885400													
费用明细	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)					元	10.69294	1.3838		14.8		
		技工人工费(装饰)					元	26.77951	1.3586		36.38		
		高级技工人工费(装饰)					元	9.06345	1.3711		12.43		
		降效增加人工费					元	4.373016	1		4.37		
	材料	钢质防火门 丙级(成品)					m2	0.9825	480		471.6		
		湿拌抹灰砂浆 M10					m3	0.01351	433.02		5.85		
		其他材料费(按百分比计算)					元	2.3873	1		2.39		
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	011501013019			项目名称	低柜			计量单位	m2		工程量	1.14
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	低柜		1	125	1002	0	101.43	0	125	1002	0	101.43	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9.79	0	0	7.95	2.68	9.79	0	0	7.95	2.68
小计									134.79	1002	0	109.38	2.68
清单项目综合单价									1248.8500				
费用明细	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费					元	8.587719	1		8.59		
	材料												
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费					元	6.973684	1		6.97		
项目编码	011501013020			项目名称	女卫吊柜			计量单位	m2		工程量	1.5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	女卫吊柜		1	125	894	0	91.71	0	125	894	0	91.71	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	12.89	0	0	9.45	3.47	12.89	0	0	9.45	3.47
小计									137.89	894	0	101.16	3.47
清单项目综合单价									1136.520				
费用明细	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费					元	8.593333	1		8.59		
	材料												
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费					元	6.3	1		6.3		
项目编码	011501013021			项目名称	女卫底柜			计量单位	m2		工程量	1.5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	女卫底柜		1	125	1110	0	111.15	0	125	1110	0	111.15	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	12.89	0	0	11.46	3.6	12.89	0	0	11.46	3.6
小计									137.89	1110	0	122.61	3.6
清单项目综合单价									1374.100				
费用明细	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费					元	8.593333	1		8.59		
	材料												
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费					元	7.64	1		7.64		
项目编码	011501013022			项目名称	男卫吊柜			计量单位	m2		工程量	1.5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	男卫吊柜		1	125	894	0	91.71	0	125	894	0	91.71	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	12.89	0	0	9.45	3.47	12.89	0	0	9.45	3.47
小计									137.89	894	0	101.16	3.47
清单项目综合单价									1136.520				
费用明细	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费					元	8.593333	1		8.59		
	材料												
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费					元	6.3	1		6.3		
项目编码	011501013023			项目名称	男卫底柜			计量单位	m2		工程量	1.07	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	男卫底柜		1	125	1110	0	111.15	0	125	1110	0	111.15	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9.19	0	0	8.17	2.57	9.19	0	0	8.17	2.57
小计									134.19	1110	0	119.32	2.57
清单项目综合单价									1366.0800				
费用明细	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费					元	8.588785	1		8.59		
	材料												
	主材												
	设备												
	机械												

工程量清单综合单价分析表

第 71 页, 共 182 页

		综合						元		7.635514		1		7.64													
		机械																									
		011501013024						项目名称				母婴室		计量单位		m2		工程量		5							
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
独立费		办公区柜体				1		152.58		1223.6		0		123.82		0		152.58		1223.6		0		123.82		0	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		52.43		0		0		42.55		14.39		52.43		0		0		42.55		14.39	
						小计												205.01		1223.6		0		166.37		14.39	
清单项目综合单价																						1609.37					
费用明细		-				内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
		人工				降效增加人工费				元		10.486		1		10.49											
		材料																									
		主材																									
		设备																									
		机械				降效增加机械费				元		8.51		1		8.51											
项目编码		010810002003				项目名称		木窗市窗		计量单位		m		工程量		74.86											
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
020001-81换		嵌合板窗市窗制作、安装、不带执		10m		0.1		231.11		94.55		0		0		55.6		23.111		9.455		0		0		5.56	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		118.89		0		0		0		26.17		118.89		0		0		0		26.17	
						小计												142.001		9.455		0		0		31.73	
清单项目综合单价																						183.18600					
费用明细		-				内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
		人工				普工人工费(装饰)		元		4.1567		1.3838		5.75													
				技工人工费(装饰)		元		10.3949		1.3586		14.12															
				高级技工人工费(装饰)		元		2.3603		1.3711		3.24															
				降效增加人工费		元		1.588165		1		1.59															
		材料				石膏板 δ=9.5mm		m2		0.9408		10		9.41													
				其他材料费(按百分比计算)		元		0.047		1		0.05															
		主材																									
		设备																									
		机械																									
		项目编码		011601001005				项目名称		砖砌体拆除		计量单位		m3		工程量		37.4									
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
080001-14		砖及砌块砌体拆除		10m3		0.1		1421.23		346.89		0		328.85		352.2		142.123		34.689		0		32.885		35.22	
080001-75+080001-76*24		人工装废科自卸汽车运距L(km) L≤1(实际运距:25km)		100m3		0.01		2601.79		0		0		8151.57		1118.9		26.0179		0		0		81.5157		11.189	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		432.15		0		0		294.03		114.82		432.15		0		0		294.03		114.82	
						小计												600.2909		34.689		0		408.4307		161.229	
清单项目综合单价																						1204.63960					
费用明细		-				内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
		人工				普工人工费		元		121.5068		1.3838		168.14													
				降效增加人工费		元		11.554813		1		11.55															
		材料				空心六角钢		kg		0.069		5.58		0.39													
				编织袋		条		45		0.75		33.75															
				合金钢钻头(一字型)		个		0.0241		4.88		0.12															
				高压风管 Φ25-6P-20m		m		0.0104		8.92		0.09															
				其他材料费(按百分比计算)		元		0.343		1		0.34															
		主材																									
设备																											
机械				风动凿岩机 手持式		台班		0.1483		13.01		1.93															
				自卸汽车 载质量M(t) M=8		台班		0.0943		864.43		81.52															
				内燃空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=3.0		台班		0.0736		420.59		30.96															
				降效增加机械费		元		7.861765		1		7.86															
项目编码		010402001009				项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		11.7											
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
010001-32		加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆		10m3		0.1		2700.58		3279.72		0		0		758.38		270.058		327.972		0		0		75.838	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		217.14		0		0		0		47.8		217.14		0		0		0		47.8	
						小计												487.198		327.972		0		0		123.638	
清单项目综合单价																						938.8080					
费用明细		-				内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
		人工				普工人工费		元		47.6058		1.3838		65.88													
				技工人工费		元		150.2875		1.3586		204.18															
				降效增加人工费		元		18.558974		1		18.56															
		材料				铁钉(综合)		kg		0.012		6.37		0.08													
				加气混凝土砌块(5.0MPa)		m3		0.8723		286		249.48															
				普通混凝土实心砖 240×115×53 (10.0MPa)		千块		0.0308		800		24.64															
				松杂枋板材 周转材		m3		0.0016		1941		3.11															
				水		m3		0.1002		3.77		0.38															
				湿拌砌筑砂浆 M7.5		m3		0.1008		404.18		40.74															
				其他材料费(按百分比计算)		元		9.553		1		9.55															
主材																											
设备																											
机械																											
项目编码		011210006004				项目名称		轻钢龙骨隔墙		计量单位		m2		工程量		153.38											
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
020003-285		轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面		100m2		0.01		6723.84		5915.65		0		0		1775.7		67.2384		59.1565		0		0		17.757	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		708.72		0		0		0		155.99		708.72		0		0		0		155.99	
						小计												775.9584		59.1565		0		0		173.747	
清单项目综合单价																						1008.861900					
费用明细		-				内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
		人工				普工人工费(装饰)		元		7.01185		1.3838		9.7													
				技工人工费(装饰)		元		15.36452		1.3586		20.87															
				高级技工人工费(装饰)		元		26.73848		1.3711		36.66															
				降效增加人工费		元		4.620681		1		4.62															
		材料				嵌缝纸带		m		2.17		0.2		0.43													
				嵌缝膏		kg		0.84		2		1.68															
				自攻螺钉 M4×15mm		100个		0.36		3		1.08															
射钉				10个		0.151		1		0.15																	

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	石膏板 6=9.5mm			m2	2.1	10	21														
		轻钢龙骨 75mm×40mm			m	1.07	10.5	11.24														
		轻钢龙骨 75mm×45mm			m	1.83	12.5	22.88														
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.7015	1	0.7														
	主材																					
	设备																					
	机械																					
项目编码	010503004005			项目名称			圈梁			计量单位		m3		工程量		0.47						
清单综合单价组成明细																						
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价													
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润									
010002-40	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2515.38	4646.99	0	9	786.59	251.538	464.699	0	0.9	78.659									
020000-3	建筑物超高增加费	项	3	8.12	0	0	0.03	1.79	24.36	0	0	0.09	5.37									
小计									275.898	464.699	0	0.99	84.029									
清单项目综合单价																						
费用明细	人工	内容			单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价(元)			暂估合价(元)		
		普工人工费			元			19.315			1.3838			26.73								
		技工人工费			元			165.472			1.3586			224.81								
		降效增加人工费			元			17.276596			1			17.28								
	材料	水			m3			0.581			3.77			2.19								
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5			m3			1.01			451.13			455.64								
		其他材料费(按百分比计算)			元			6.867			1			6.87								
	主材																					
	设备																					
	机械	混凝土振动器 插入式			台班			0.077			11.69			0.9								
		降效增加机械费			元			0.06383			1			0.06								
项目编码	010502002005			项目名称			构造柱			计量单位		m3		工程量		4.7						
清单综合单价组成明细																						
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价													
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润									
010002-36	非泵送现浇混凝土 异形、构造、墙心柱	10m3	0.1	2546.06	4658.39	0	14.5	794.28	254.606	465.839	0	1.45	79.428									
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	82.23	0	0	0.47	18.13	82.23	0	0	0.47	18.13									
小计									336.836	465.839	0	1.92	97.558									
清单项目综合单价																						
费用明细	人工	内容			单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价(元)			暂估合价(元)		
		普工人工费			元			20.913			1.3838			28.94								
		技工人工费			元			166.102			1.3586			225.67								
		降效增加人工费			元			17.495745			1			17.5								
	材料	水			m3			0.879			3.77			3.31								
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5			m3			1.01			451.13			455.64								
		其他材料费(按百分比计算)			元			6.884			1			6.88								
	主材																					
	设备																					
	机械	混凝土振动器 插入式			台班			0.124			11.69			1.45								
		降效增加机械费			元			0.1			1			0.1								
项目编码	010607005005			项目名称			砌块墙钢丝网加固			计量单位		m2		工程量		77.88						
清单综合单价组成明细																						
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价													
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润									
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网 (如设计要求在不同材质交界处挂网时:人工×1.15)	100m2	0.01	627.37	594.89	0	0	167.82	6.2737	5.9489	0	0	1.6782									
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	33.58	0	0	0	7.39	33.58	0	0	0	7.39									
小计									39.8537	5.9489	0	0	9.0682									
清单项目综合单价																						
费用明细	人工	内容			单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价(元)			暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)			元			0.653154			1.3838			0.9								
		技工人工费(装饰)			元			1.433544			1.3586			1.95								
		高级技工人工费(装饰)			元			2.495983			1.3711			3.42								
		降效增加人工费			元			0.431176			1			0.43								
	材料	U型钉			kg			0.04			16			0.64								
		钢丝网 1mm			m2			1.05			5			5.25								
		其他材料费(按百分比计算)			元			0.0589			1			0.06								
	主材																					
	设备																					
	机械																					
项目编码	010515001013			项目名称			现浇构件钢筋			计量单位		t		工程量		0.3						
清单综合单价组成明细																						
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价													
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润									
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	327.67	3894.54	0	9.24	267.46	327.67	3894.54	0	9.24	267.46									
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	705.61	98.68	0	82.71	165.78	705.61	98.68	0	82.71	165.78									
020000-3	建筑物超高增加费	项	4	21.3	0	0	1.9	4.81	85.2	0	0	7.6	19.24									
小计									1118.48	3993.22	0	99.55	452.48									
清单项目综合单价																						
费用明细	人工	内容			单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价(元)			暂估合价(元)		
		普工人工费			元			97.79			1.3838			135.32								
		技工人工费			元			660.95			1.3586			897.97								
		降效增加人工费			元			71			1			71								
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12~Φ14			t			1.025			3743			3836.58								
		镀锌铁丝 (综合)			kg			2.32			6.05			14.04								
		电焊条 E4303 Φ3.2			kg			9.65			8.62			83.18								
		水			m3			0.11			3.77			0.41								
		其他材料费(按百分比计算)			元			59.01			1			59.01								
	主材																					
	设备																					
机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40			台班			0.1			42.83			4.28									
	钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40			台班			0.2			24.79			4.96									
	交流电焊机 容量E(kV·A) E=30			台班			0.49			168.8			82.71									
	降效增加机械费			元			6.333333			1			6.33									
项目编码	010515001014			项目名称			现浇构件钢筋			计量单位		t		工程量		0.3						
清单综合单价组成明细																						
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价													
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润									

工程量清单综合单价分析表

010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ (mm) 0<Φ≤10	t	1	409.62	4033.53	0	12.4	292.67	409.62	4033.53	0	12.4	292.67	
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ (mm) 0<Φ≤10	t	1	875.84	34.63	0	0	194.51	875.84	34.63	0	0	194.51	
020000-3	建筑物超高增加费	项	4	26.5	0	0	0.26	5.85	106	0	0	1.04	23.4	
小计									1391.46	4068.16	0	13.44	510.58	
清单项目综合单价														5983.640
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费	元	154.99	1.3838	214.48						
				技工人工费	元	788.3	1.3586	1070.98						
				降效增加人工费	元	88.333333	1	88.33						
	材料			热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10	t	1.02	3896	3973.92						
				镀锌铁丝 (综合)	kg	5.64	6.05	34.12						
				其他材料费(按百分比计算)	元	60.12	1	60.12						
	主材													
	设备													
机械			钢筋切断机 直径D (mm) D=40	台班	0.11	42.83	4.71							
			钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40	台班	0.31	24.79	7.68							
			降效增加机械费	元	0.866667	1	0.87							
项目编码	010515001015			项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t		工程量	0.3		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ (mm) 0<Φ≤10	t	1	690.34	4007.8	0	49.34	355.64	690.34	4007.8	0	49.34	355.64	
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ (mm) 0<Φ≤10	t	1	1357.89	13.31	0	0	299.54	1357.89	13.31	0	0	299.54	
020000-3	建筑物超高增加费	项	4	42.23	0	0	1.02	9.37	168.92	0	0	4.08	37.48	
小计									2217.15	4021.11	0	53.42	692.66	
清单项目综合单价														6984.340
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费	元	238.95	1.3838	330.66						
				技工人工费	元	1264.22	1.3586	1717.57						
				降效增加人工费	元	140.766667	1	140.77						
	材料			热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10	t	1.02	3832	3908.64						
				镀锌铁丝 (综合)	kg	8.8	6.05	53.24						
				其他材料费(按百分比计算)	元	59.23	1	59.23						
	主材													
	设备													
机械			钢筋调直机 直径D (mm) D=14	台班	0.32	41.44	13.26							
			钢筋切断机 直径D (mm) D=40	台班	0.2	42.83	8.57							
			钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40	台班	1.11	24.79	27.52							
			降效增加机械费	元	3.4	1	3.4							
项目编码	010201001018			项目名称	块料地面			计量单位	m3		工程量	18.96		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积 S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4307.56	9297.12	0	0	1412.95	43.0756	92.9712	0	0	14.1295	
020002-13+020002-15*12换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T (mm) T=20(实际厚度:32mm)	100m2	0.01	1662.74	1961.49	0	41.17	466.8	16.6274	19.6149	0	0.4117	4.668	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	77.79	0	0	0.54	17.16	77.79	0	0	0.54	17.16	
小计									137.493	112.5861	0	0.9517	35.9575	
清单项目综合单价														286.988300
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费(装饰)	元	6.37924	1.3838	8.83						
				技工人工费(装饰)	元	12.88568	1.3586	17.51						
				高级技工人工费(装饰)	元	24.33733	1.3711	33.37						
				降效增加人工费	元	4.102848	1	4.1						
	材料			石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05						
				白水泥	t	0.00097	1052	1.02						
				专用胶粘剂	kg	4.59	2	9.18						
				水	m3	0.07618	3.77	0.29						
				湿拌地面砂浆 M15	m3	0.04188	447.93	18.76						
				素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6						
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.2807	1	0.28						
				材料费补差	元	0.0012	1	0						
				CT-203 灰色地砖	m2	1.03	80	82.4						
	主材													
	设备													
	机械			灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班	0.00204	201.82	0.41						
				降效增加机械费	元	0.028481	1	0.03						
项目编码	011108001011			项目名称	石材零星项目			计量单位	m2		工程量	0.57		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-13+020002-15*2换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T (mm) T=20(实际厚度:22mm)	100m2	0.01	1182.52	1172.57	0	6.86	319.36	11.8252	11.7257	0	0.0686	3.1936	
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8475.4	45841.3	0	0	4157.5	84.754	458.413	0	0	41.575	
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	3.78	0	0	0	0.83	7.56	0	0	0	1.66	
小计									104.1392	470.1387	0	0.0686	46.4288	
清单项目综合单价														620.775100
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费(装饰)	元	10.22502	1.3838	14.15						
				技工人工费(装饰)	元	21.31993	1.3586	28.97						
				高级技工人工费(装饰)	元	38.99393	1.3711	53.46						
				降效增加人工费	元	6.631579	1	6.63						
	材料			ST-107 基浦路斯灰	m2	1.04	420	436.8						
				专用胶粘剂	kg	10.23489	2	20.47						
				水	m3	0.03468	3.77	0.13						
				湿拌地面砂浆 M20	m3	0.02398	457.07	10.96						
				素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6						
				其他材料费(按百分比计算)	元	1.1724	1	1.17						
				材料费补差	元	0.0002	1	0						
	主材													
设备														
机械			灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班	0.00034	201.82	0.07							
项目编码	011105006016			项目名称	金属踢脚线			计量单位	m		工程量	13.59		
清单综合单价组成明细														

工程量清单综合单价分析表

定额编号				定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价					
							人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-128换				金属踢脚线	100m	0.01	558.8	1593.98	0	0	202.7	5.589	15.9398	0	0	2.027	
020000-3				建筑物超高增加费	项	1	5.22	0	0	0	1.15	5.22	0	0	0	1.15	
小计												10.808	15.9398	0	0	3.177	
清单项目综合单价																	226.924800
				-			内 容		单 位	数 量		单 价(元)		合 价(元)		暂 估 单 价(元)	暂 估 合 价(元)
费用明细				人 工			普工人工费(装饰)	元	0.58326		1.3838		0.81				
							技工人工费(装饰)	元	1.27649		1.3586		1.73				
							高级技工人工费(装饰)	元	2.22208		1.3711		3.05				
							降效增加人工费	元	0.384106		1		0.38				
				材 料			40mm高MT-501枪灰色不锈钢	m	1.06		15		15.9				
							其他材料费(按百分比计算)	元	0.0398		1		0.04				
				主材													
				设备													
				机械													
项目编码		011302001023				项目名称		吊顶天棚			计量单位		m2		工程量		18.96
清单综合单价组成明细																	
定额编号				定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价					
							人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-7				平级大棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.15	2495.22	0	640.29	686.47	23.5715	24.9522	0	6.4029	6.8647	
020004-34				石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.17	1723.83	0	0	442.79	16.2017	17.2383	0	0	4.4279	
020004-34换				石膏板天棚基层 安装在龙骨上：(如设计要求多层基层板的，其余基层板：人工*0.8)	100m2	0.01	1296.14	1723.83	0	0	371.47	12.9614	17.2383	0	0	3.7147	
020000-3				建筑物超高增加费	项	1	68.71	0	0	8.34	15.69	68.71	0	0	8.34	15.69	
小计												121.4446	59.4288	0	0	8.34	15.69
清单项目综合单价																	226.313600
				-			内 容		单 位	数 量		单 价(元)		合 价(元)		暂 估 单 价(元)	暂 估 合 价(元)
费用明细				人 工			普工人工费(装饰)	元	5.497772		1.3838		7.61				
							技工人工费(装饰)	元	12.051924		1.3586		16.37				
							高级技工人工费(装饰)	元	20.970746		1.3711		28.75				
							降效增加人工费	元	3.623945		1		3.62				
				材 料			铁件(综合)	kg	0.4		5.5		2.2				
							自攻螺钉 M5×30mm	100个	0.47352		10		4.74				
							六角螺栓	kg	0.0183		6.32		0.12				
							射钉	10个	0.153		1		0.15				
							吊杆	kg	0.2248		5.5		1.24				
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2		2.1		14		29.4								
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2		1.05		20		21								
		其他材料费(按百分比计算)	元		0.5885		1		0.59								
		材料费补差	元		0.0001		1		0								
				主材													
				设备													
				机械													
项目编码		011407002020				项目名称		天棚喷刷涂料			计量单位		m2		工程量		18.96
清单综合单价组成明细																	
定额编号				定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价					
							人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020005-117+020005-118+1换				天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2835.99	761.63	0	0	662.28	28.3599	7.6163	0	0	6.6228	
020005-103				天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1791.02	410.54	0	0	414.74	17.9102	4.1054	0	0	4.1474	
020000-3				建筑物超高增加费	项	1	60.29	0	0	13.27	60.29	0	0	0	0	13.27	
小计												106.5601	11.7217	0	0	24.0402	
清单项目综合单价																	142.322000
				-			内 容		单 位	数 量		单 价(元)		合 价(元)		暂 估 单 价(元)	暂 估 合 价(元)
费用明细				人 工			普工人工费(装饰)	元	4.82582		1.3838		6.68				
							技工人工费(装饰)	元	10.56907		1.3586		14.36				
							高级技工人工费(装饰)	元	18.40346		1.3711		25.23				
							降效增加人工费	元	3.179852		1		3.18				
				材 料			砂纸	张	0.1		0.48		0.05				
							PT-402 白色防水乳胶漆	kg	0.44187		17		7.51				
							腻子粉(成品)	kg	2.24532		1.8		4.04				
							水	m3	0.00111		3.77		0				
							其他材料费(按百分比计算)	元	0.116		1		0.12				
		材料费补差	元		0.0001		1		0								
				主材													
				设备													
				机械													
项目编码		011207001033				项目名称		墙面装饰板			计量单位		m2		工程量		14.65
清单综合单价组成明细																	
定额编号				定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价					
							人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-36换				胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	19.4446	0	2.8162	3.4146	
020003-201换				木质饰面板(钉板) 墙面	100m2	0.01	2371.31	18300.27	0	384.42	1462.7	23.7131	183.0027	0	3.8442	14.627	
020003-20				墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.12	3967.95	0	0	622.12	19.2512	39.6795	0	0	6.2212	
020000-3				建筑物超高增加费	项	1	53.56	0	0	6.71	12.24	53.56	0	0	6.71	12.24	
小计												106.7639	242.1268	0	13.3704	36.5038	
清单项目综合单价																	398.763900
				-			内 容		单 位	数 量		单 价(元)		合 价(元)		暂 估 单 价(元)	暂 估 合 价(元)
费用明细				人 工			普工人工费(装饰)	元	5.55052		1.3838		7.68				
							技工人工费(装饰)	元	12.15619		1.3586		16.52				
							高级技工人工费(装饰)	元	21.15655		1.3711		29.01				
							降效增加人工费	元	3.655973		1		3.66				
				材 料			膨胀螺栓(综合)	套	2.11555		1.25		2.64				
							抽芯铆钉 φ4mm×13mm	100个	0.0935		1		0.09				
							圆钉 L=60mm	kg	0.05088		5.5		0.28				
							不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	套	0.01632		15		0.24				
							9mm阻燃基层板	m2	1.05		17		17.85				
		WD-305 白色仿金属红岩防撞板	m2		1.01		180		181.8								
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m		1.06		10.5		11.13								
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m		1.9875		12.5		24.84								
		聚酯酸乙稀乳液	kg		0.14007		8.35		1.17								
		其他材料费(按百分比计算)	元		2.0708		1		2.07								
		材料费补差	元	0.0001		1		0									
				主材													
				设备													
				机械													
项目编码		011302001023				项目名称		吊顶天棚			计量单位		m2		工程量		18.96
清单综合单价组成明细																	
定额编号				定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价					
							人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-36换				胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	19.4446	0	2.8162	3.4146	
020003-201换				木质饰面板(钉板) 墙面	100m2	0.01	2371.31	18300.27	0	384.42	1462.7	23.7131	183.0027	0	3.8442	14.627	
020003-20				墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.12	3967.95	0	0	622.12	19.2512	39.6795	0	0	6.2212	
020000-3				建筑物超高增加费	项	1	53.56	0	0	6.71	12.24	53.56	0	0	6.71	12.24	
小计												106.7639	242.1268	0	13.3704	36.5038	
清单项目综合单价																	398.763900
				-			内 容		单 位	数 量		单 价(元)		合 价(元)		暂 估 单 价(元)	暂 估 合 价(元)
费用明细				人 工			普工人工费(装饰)	元	5.55052		1.3838		7.68				
							技工人工费(装饰)	元	12.15619		1.3586		16.52				
							高级技工人工费(装饰)	元	21.15655		1.3711		29.01				
							降效增加人工费	元	3.655973		1		3.66				
				材 料			膨胀螺栓(综合)	套	2.11555		1.25		2.64				
							抽芯铆钉 φ4mm×13mm	100个	0.0935		1		0.09				
							圆钉 L=60mm	kg	0.05088		5.5		0.28				
							不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	套	0.01632		15		0.24				
							9mm阻燃基层板	m2	1.05		17		17.85				
		WD-305 白色仿金属红岩防撞板	m2		1.01		180		181.8								
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m		1.06		10.5		11.13								
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m		1.9875		12.5		24.84								
		聚酯酸乙稀乳液	kg		0.14007		8.35		1.17								
		其他材料费(按百分比计算)	元		2.0708		1		2.07								
		材料费补差	元	0.0001		1		0									
				主材													
				设备													
				机械													
项目编码		011302001023				项目名称		吊顶天棚			计量单位		m2		工程量		18.96
清单综合单价组成明细																	
定额编号				定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价					
							人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-36换				胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	19.4446	0	2.8162	3.4146	
020003-201换				木质饰面板(钉板) 墙面	100m2	0.01	2371.31	18300.27	0	384.42	1462.7	23.7131	183.0027	0	3.8442	14.627	
020003-20				墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.12	3967.95	0	0	622.12	19.2512	39.6795	0	0	6.2212	
020000-3				建筑物超高增加费	项	1	53.56	0	0	6.71	12.24	53.56	0	0	6.71	12.24	
小计												106.7639	242.1268	0	13.3704	36.5038	
清单项目综合单价																	398.763900
				-			内 容		单 位	数 量		单 价(元)		合 价(元)		暂 估 单 价(元)	暂 估 合 价(元)
费用明细				人 工			普工人工费(装饰)	元	5.55052		1.3838		7.68				
							技工人工费(装饰)	元	12.15619		1.3586		16.52				
							高级技工人工费(装饰)	元	21.15655		1.3711		29.01				
							降效增加人工费	元	3.655973		1						

工程量清单综合单价分析表

	机械			降效增加机械费				元	0.45802	1	0.46		
项目编码	011207001034			项目名称	门头				计量单位	m2		工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4408.87	40034.4	0	0	2972.12	44.0887	400.344	0	0	29.7212
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1734.62	2530	0	52.56	511.81	17.3462	25.3	0	0.5256	5.1181
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4.22	0	0	0.04	0.93	4.22	0	0	0.04	0.93
小计									65.6549	425.644	0	0.5656	35.7693
清单项目综合单价									527.6338				
	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费(装饰)		元	6.40686		1.3838	8.87			
				技工人工费(装饰)		元	14.03898		1.3586	19.07			
				高级技工人工费(装饰)		元	24.42979		1.3711	33.5			
				降效增加人工费		元	4.22		1	4.22			
	材料			型钢(综合)		t	0.00428		4892		20.94		
				橡胶密封条		m	2.499		2		5		
				自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.068		10		0.68		
				膨胀螺栓(综合)		套	2.72		1.25		3.4		
				不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	3.4		2.5		8.5		
				电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.04065		8.49		0.35		
				玻璃胶 300mL		支	0.03119		12		0.37		
				其他材料费(按百分比计算)		元	2.6089		1		2.61		
				MT-501枪灰色不锈钢		m2	1.01		380		383.8		
	主材												
	设备												
机械				交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.003		175.21	0.53			
				降效增加机械费		元	0.04		1	0.04			
项目编码	011207001035			项目名称	墙面装饰板				计量单位	m2		工程量	3.29
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-47换	亚克力板 安装在基层板上	100m2	0.01	2475.43	21149.03	0	0	1602.29	24.7543	211.4903	0	0	16.0229
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1734.62	2530	0	52.56	511.81	17.3462	25.3	0	0.5256	5.1181
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9.52	0	0	0.12	2.1	9.52	0	0	0.12	2.1
小计									51.6205	236.7903	0	0.6456	23.241
清单项目综合单价									312.297400				
	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费(装饰)		元	4.39164		1.3838	6.08			
				技工人工费(装饰)		元	9.62089		1.3586	13.07			
				高级技工人工费(装饰)		元	16.74014		1.3711	22.95			
				降效增加人工费		元	2.893617		1	2.89			
	材料			型钢(综合)		t	0.00428		4892		20.94		
				膨胀螺栓(综合)		套	2.72		1.25		3.4		
				电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	0.04065		8.49		0.35		
				SP-802 透明亚克力板		m2	1.05		194		203.7		
				万能胶		kg	0.3255		17.5		5.7		
				其他材料费(按百分比计算)		元	2.7111		1		2.71		
				材料费补差		元	0.0001		1		0		
	主材												
	设备												
机械				交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.003		175.21	0.53			
				降效增加机械费		元	0.036474		1	0.04			
项目编码	011207001036			项目名称	玻璃墙面				计量单位	m2		工程量	14.7
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.12	3967.95	0	0	622.12	19.2512	39.6795	0	0	6.2212
020003-253换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3093.2	19689.13	0	0	1665.27	30.932	196.8913	0	0	16.6527
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	50.69	0	0	0	11.16	50.69	0	0	0	11.16
小计									100.8732	236.5708	0	0	34.0339
清单项目综合单价									371.47790				
	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费(装饰)		元	5.23383		1.3838	7.24			
				技工人工费(装饰)		元	11.4668		1.3586	15.58			
				高级技工人工费(装饰)		元	19.95615		1.3711	27.36			
				降效增加人工费		元	3.448299		1	3.45			
	材料			膨胀螺栓(综合)		套	2.11555		1.25		2.64		
				抽芯铆钉 φ4mm×13mm		100个	0.0935		1		0.09		
				GL-603 烤漆玻璃		m2	1.03		170		175.1		
				轻钢龙骨 75mm×40mm		m	1.06		10.5		11.13		
				轻钢龙骨 75mm×45mm		m	1.9875		12.5		24.84		
				不锈钢压条 65mm×15mm×2mm		m	1.24202		5.8		7.2		
				玻璃胶 300mL		支	1.134		12		13.61		
				其他材料费(按百分比计算)		元	1.9474		1		1.95		
	主材												
	设备												
机械													
项目编码	011407001018			项目名称	墙面喷刷涂料(非轻钢龙骨隔墙)				计量单位	m2		工程量	1.03
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-137+020005-138+1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1138.74	660.35	0	0	283.66	11.3874	6.6035	0	0	2.8366
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.44	526.67	0	0	453.87	19.4244	5.2667	0	0	4.5387
020003-7+020003-11+4换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:21mm)	100m2	0.01	2208.81	1265.38	0	30.68	551.48	22.0881	12.6538	0	0.3068	5.5148
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	269.41	127.78	0	0	65.68	2.6941	1.2778	0	0	0.6568
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3.93	0	0	0.02	0.87	3.93	0	0	0.02	0.87
小计									59.524	25.8018	0	0.3268	14.4169
清单项目综合单价									100.069500				
	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费(装饰)		元	5.96817		1.3838	8.26			
				技工人工费(装饰)		元	11.85965		1.3586	16.11			
				高级技工人工费(装饰)		元	22.77204		1.3711	31.22			
				降效增加人工费		元	3.815534		1	3.82			
	材料			砂纸		张	0.18		0.48		0.09		
				PT-401 白色涂料		kg	0.38118		17		6.48		
				腻子粉(成品)		kg	2.87811		1.8		5.18		
				界面处理剂		kg	0.5		2.5		1.25		
				水		m3	0.01024		3.77		0.04		
				干混抹灰砂浆 M10		t	0.00812		386		3.13		
	主材												
	设备												
机械													

工程量清单综合单价分析表

费用明细	主材	湿拌抹灰砂浆 M5		m3	0.0232	404.14	9.38							
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2555	1	0.26							
		材料费补差		元	0.0003	1	0							
	设备													
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班	0.00152	201.82		0.31							
	降效增加机械费		元	0.019417	1	0.02								
项目编码	010201001019			项目名称		块料地面		计量单位	m2	工程量	19.29			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-13+020002-15*2换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:22mm)	100m2	0.01	1182.52	1172.57	0	6.86	319.36	11.8252	11.7257	0	0.0686	3.1936	
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积 S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4307.56	9297.12	0	0	1412.95	43.0756	92.9712	0	0	14.1295	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	72.78	0	0	0.09	16.02	72.78	0	0	0.09	16.02	
小计									127.6808	104.6969	0	0.1586	33.3431	
清单项目综合单价													265.879400	
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	5.87904	1.3838		8.14						
		技工人工费(装饰)		元	11.79578	1.3586		16.03						
		高级技工人工费(装饰)		元	22.41973	1.3711		30.74						
		降效增加人工费		元	3.772939	1		3.77						
	材料	石料切割锯片		片	0.00287	18.2		0.05						
		白水泥		t	0.00097	1052		1.02						
		专用胶粘剂		kg	4.59	2		9.18						
		水		m3	0.05768	3.77		0.22						
		素水泥浆		m3	0.00102	593.11		0.6						
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.261	1		0.26						
		材料费补差		元	0.0002	1		0						
		CT-201 防滑地砖		m2	1.03	80		82.4						
		湿拌地面砂浆 M20		m3	0.02398	457.07		10.96						
	主材													
	设备													
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班	0.00034	201.82		0.07						
		降效增加机械费		元	0.004666	1		0						
	项目编码	010201001020			项目名称		块料地面 (指高处)		计量单位	m2	工程量	5.98		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积 S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4307.56	9297.12	0	0	1412.95	43.0756	92.9712	0	0	14.1295	
020002-13+020002-15*60换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:80mm)	100m2	0.01	3967.76	5970.87	0	205.86	1185.64	39.6776	59.7087	0	2.0586	11.8564	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	34.01	0	0	0.85	7.54	34.01	0	0	0.85	7.54	
小计									116.7632	152.6799	0	2.9086	33.5259	
清单项目综合单价													305.877600	
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	8.7802	1.3838		12.15						
		技工人工费(装饰)		元	18.1172	1.3586		24.61						
		高级技工人工费(装饰)		元	33.54181	1.3711		45.99						
		降效增加人工费		元	5.687291	1		5.69						
	材料	石料切割锯片		片	0.00287	18.2		0.05						
		白水泥		t	0.00097	1052		1.02						
		CT-201 防滑地砖		m2	1.03	80		82.4						
		专用胶粘剂		kg	4.59	2		9.18						
		水		m3	0.16498	3.77		0.62						
		湿拌地面砂浆 M20		m3	0.1278	457.07		58.41						
		素水泥浆		m3	0.00102	593.11		0.6						
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.3807	1		0.38						
		材料费补差		元	0.006	1		0.01						
	主材													
	设备													
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班	0.0102	201.82		2.06						
		降效增加机械费		元	0.14214	1		0.14						
	项目编码	011102003010			项目名称		换填垫层		计量单位	m2	工程量	0.5		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-12	轻质混凝土垫层	10m3	0.01	965.45	4609.03	0	11.24	443.7	9.6545	46.0903	0	0.1124	4.437	
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	0.33	0	0	0	0.07	0.66	0	0	0	0.14	
小计									10.3145	46.0903	0	0.1124	4.577	
清单项目综合单价													61.09420	
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	1.73663	1.3838		2.4						
		技工人工费(装饰)		元	4.34725	1.3586		5.91						
		高级技工人工费(装饰)		元	0.98107	1.3711		1.35						
		降效增加人工费		元	0.66	1		0.66						
	材料	水		m3	0.02	3.77		0.08						
		陶粒混凝土		m3	0.102	450		45.9						
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1149	1		0.11						
	主材													
	设备													
	机械	混凝土振动器 平板式		台班	0.0079	14.23		0.11						
项目编码	011102003011			项目名称		换填垫层		计量单位	m2	工程量	0.77			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-12	轻质混凝土垫层	10m3	0.004	965.45	4609.03	0	11.24	443.7	3.8618	18.43612	0	0.04496	1.7748	
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	0.2	0	0	0	0.04	0.4	0	0	0	0.08	
小计									4.2618	18.43612	0	0.04496	1.8548	
清单项目综合单价													24.59768	
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	0.676609	1.3838		0.94						
		技工人工费(装饰)		元	1.693734	1.3586		2.3						
		高级技工人工费(装饰)		元	0.382235	1.3711		0.52						
		降效增加人工费		元	0.25974	1		0.26						
	材料	水		m3	0.007792	3.77		0.03						
		陶粒混凝土		m3	0.03974	450		17.88						
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.044766	1		0.04						
	主材													
	设备													
	机械													

工程量清单综合单价分析表

	主材														
	设备														
	机械	混凝土振动器 平板式			台班	0.003078	14.23	0.04							
	项目编码	010904001007		项目名称	楼(地)面防水			计量单位	m2		工程量	24.3			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1382.3	4977.94	0	0	553.14	13.823	49.7794	0	0	5.5314		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	23.08	0	0	0	5.08	23.08	0	0	0	5.08		
小计									36.903	49.7794	0	0	10.6114		
清单项目综合单价									97.29380						
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工			普工人工费	元	2.24477	1.3838	3.11							
				技工人工费	元	7.88805	1.3586	10.72							
				降效增加人工费	元	0.949794	1	0.95							
	材料			聚合物水泥防水涂料 I 型	kg	4.17375	11.75	49.04							
				水	m3	0.00058	3.77	0							
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.7357	1	0.74							
	主材														
	设备														
	机械														
	项目编码	011108001012		项目名称	石材零星项目			计量单位	m2		工程量	0.61			
	清单综合单价组成明细														
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020002-13+020002-15*2换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:22mm)	100m2	0.01	1182.52	1172.57	0	6.86	319.36	11.8252	11.7257	0	0.0686	3.1936		
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8475.4	45841.3	0	0	4157.5	84.754	458.413	0	0	41.575		
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	4.05	0	0	0	0.9	8.1	0	0	0	1.8		
小计									104.6792	470.1387	0	0.0686	46.5686		
清单项目综合单价									621.455100						
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工			普工人工费(装饰)	元	10.22502	1.3838	14.15							
				技工人工费(装饰)	元	21.31993	1.3586	28.97							
				高级技工人工费(装饰)	元	38.99393	1.3711	53.46							
				降效增加人工费	元	6.639344	1	6.64							
	材料			ST-107 塞浦路斯灰	m2	1.04	420	436.8							
				专用胶粘剂	kg	10.23489	2	20.47							
				水	m3	0.03468	3.77	0.13							
				湿拌地面砂浆 M20	m3	0.02398	457.07	10.96							
				素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6							
				其他材料费(按百分比计算)	元	1.1724	1	1.17							
				材料费补差	元	0.0002	1	0							
	主材														
	设备														
	机械			灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班	0.00034	201.82	0.07							
	项目编码	011204003005		项目名称	块料墙面			计量单位	m2		工程量	83.8			
	清单综合单价组成明细														
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
	020003-7+020003-11*8换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:28mm)	100m2	0.01	2553.64	1612.44	0	30.68	644.74	25.5364	16.1244	0	0.3068	6.4474	
	020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S (m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4412.84	9402.98	0	0	1441.42	44.1284	94.0298	0	0	14.4142	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	401.19	0	0	1.77	88.42	401.19	0	0	1.77	88.42		
小计									470.8548	110.1542	0	2.0768	109.2816		
清单项目综合单价									692.36740						
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工			普工人工费(装饰)	元	7.43377	1.3838	10.29							
				技工人工费(装饰)	元	15.07184	1.3586	20.48							
				高级技工人工费(装饰)	元	28.37235	1.3711	38.9							
				降效增加人工费	元	4.78747	1	4.79							
	材料			白水泥	t	0.00103	1052	1.08							
				CT-202 瓷砖	m2	1.04	80	83.2							
				专用胶粘剂	kg	4.635	2	9.27							
				水	m3	0.00896	3.77	0.03							
				湿拌抹灰砂浆 M5	m3	0.03944	404.14	15.94							
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.6274	1	0.63							
				材料费补差	元	0.0001	1	0							
	主材														
	设备														
	机械			灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班	0.00152	201.82	0.31							
				降效增加机械费	元	0.021122	1	0.02							
	项目编码	010903002007		项目名称	墙面涂膜防水			计量单位	m2		工程量	55.48			
	清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
010004-37+010004-38*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1853.52	5364.89	0	0	676.2	18.5352	53.6489	0	0	6.762		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	70.67	0	0	0	15.56	70.67	0	0	0	15.56		
小计									89.2052	53.6489	0	0	22.322		
清单项目综合单价									165.176100						
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工			普工人工费	元	3.36263	1.3838	4.65							
				技工人工费	元	10.21789	1.3586	13.88							
				降效增加人工费	元	1.273792	1	1.27							
	材料			聚合物水泥防水涂料 I 型	kg	4.4982	11.75	52.85							
				水	m3	0.00058	3.77	0							
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.7928	1	0.79							
	主材														
	设备														
	机械														
	项目编码	011210001007		项目名称	成品隔断			计量单位	m2		工程量	34.71			
	清单综合单价组成明细														

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-272换	成品浴厕隔断 卫生间	100m2	0.01	3856.69	73764.29	0	0	4537.07	38.5669	737.6429	0	0	45.3707	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	91.99	0	0	0	20.24	91.99	0	0	0	20.24	
小计									130.5569	737.6429	0	0	65.6107	
清单项目综合单价														933.810500
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(装饰)		元	4.02172	1.3838	5.57					
				技工人工费(装饰)		元	8.81296	1.3586	11.97					
				高级技工人工费(装饰)		元	15.33685	1.3711	21.03					
				降效增加人工费		元	2.650245	1	2.65					
	材料			尼龙站脚		个	0.483	15	7.25					
				20mm成品抗倍特板隔断		m2	1	700	700					
				铝合金门档 40mm×40mm		m	0.572	15	8.58					
				铝合金压条 T型		m	0.896	9	8.06					
				其他材料费(按百分比计算)		元	13.7539	1	13.75					
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011210001008		项目名称		成品隔断			计量单位	m2	工程量		0.64		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-272换	成品浴厕隔断 小便斗	100m2	0.01	1157.41	43196.22	0	0	2414.56	11.5741	431.9622	0	0	24.1456	
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	0.51	0	0	0	0.11	1.02	0	0	0	0.22	
小计									12.5941	431.9622	0	0	24.3656	
清单项目综合单价														468.921900
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(装饰)		元	1.20783	1.3838	1.67					
				技工人工费(装饰)		元	2.64571	1.3586	3.59					
				高级技工人工费(装饰)		元	4.60087	1.3711	6.31					
				降效增加人工费		元	0.796875	1	0.8					
	材料			尼龙站脚		个	2	15	30					
				圆形塑料角码 5mm×5mm		个	4	3	12					
				小便池隔断		m2	1	345	345					
				软塑料线条 宽200mm		m	5.88	7.5	44.1					
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.8622	1	0.86					
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011302001024		项目名称		吊顶天棚			计量单位	m2	工程量		19.59		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.15	2495.22	0	640.29	686.47	23.5715	24.9522	0	6.4029	6.8647	
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.17	1723.83	0	0	442.79	16.2017	17.2383	0	0	4.4279	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上”(如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.14	1723.83	0	0	371.47	12.9614	17.2383	0	0	3.7147	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	70.99	0	0	8.62	16.2	70.99	0	0	8.62	16.2	
小计									123.7246	59.4288	0	15.0229	31.2073	
清单项目综合单价														229.383600
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(装饰)		元	5.497772	1.3838	7.61					
				技工人工费(装饰)		元	12.051924	1.3586	16.37					
				高级技工人工费(装饰)		元	20.970746	1.3711	28.75					
				降效增加人工费		元	3.623788	1	3.62					
	材料			铁件(综合)		kg	0.4	5.5	2.2					
				自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.47352	10	4.74					
				六角螺栓		kg	0.0183	6.32	0.12					
				射钉		10个	0.153	1	0.15					
				吊杆		kg	0.2248	5.5	1.24					
				纸面石膏板 δ=9.5mm		m2	2.1	14	29.4					
				轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)		m2	1.05	20	21					
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.5885	1	0.59					
				材料费补差		元	0.0001	1	0					
	主材													
	设备													
	机械													
				电动切割机		台班	0.0271	236.27	6.4					
			降效增加机械费		元	0.44002	1	0.44						
项目编码	011407002021		项目名称		天棚喷刷涂料			计量单位	m2	工程量		21.99		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020005-117-020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2835.99	761.63	0	0	662.28	28.3599	7.6163	0	0	6.6228	
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1791.02	410.54	0	0	414.74	17.9102	4.1054	0	0	4.1474	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	69.92	0	0	0	15.39	69.92	0	0	0	15.39	
小计									116.1901	11.7217	0	0	26.1602	
清单项目综合单价														154.072000
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(装饰)		元	4.82582	1.3838	6.68					
				技工人工费(装饰)		元	10.56907	1.3586	14.36					
				高级技工人工费(装饰)		元	18.40346	1.3711	25.23					
				降效增加人工费		元	3.179627	1	3.18					
	材料			砂纸		张	0.1	0.48	0.05					
				PT-402 白色防水乳胶漆		kg	0.44187	17	7.51					
				腻子粉(成品)		kg	2.24532	1.8	4.04					
				水		m3	0.00111	3.77	0					
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.116	1	0.12					
				材料费补差		元	0.0001	1	0					
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011304001010		项目名称		灯槽02			计量单位	m	工程量		15.76		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

第 79 页, 共 182 页

020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上”(如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工×0.8)	100m2	0.002	1296.14	1723.83	0	0	371.47	2.59228	3.44766	0	0	0.74294	
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上”(如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工×0.8)	100m2	0.0008	1240.75	1988.95	0	0	372.54	0.9926	1.59116	0	0	0.298032	
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.0028	1620.17	1723.83	0	0	442.79	4.536476	4.826724	0	0	1.239812	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8.79	0	0	0	1.93	8.79	0	0	0	1.93	
小计									16.911356	9.865544	0	0	4.210784	
清单项目综合单价														30.987684
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费(装饰)	元	0.845923	1.3838	1.17						
				技工人工费(装饰)	元	1.85496	1.3586	2.52						
				高级技工人工费(装饰)	元	3.227669	1.3711	4.43						
				降效增加人工费	元	0.557741	1	0.56						
	材料			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.132501	10	1.33						
				12mm厚阻燃板	m2	0.083947	16.5	1.39						
				纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	0.50368	14	7.05						
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.097626	1	0.1						
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011104001006			项目名称	地毡楼地面			计量单位	m2		工程量	141.7		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020006-40	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.0005	415.05	1820.22	0	0	182.37	0.207525	0.91011	0	0	0.091185	
020002-70换	楼地面化纤地毯 固定不带胶垫	100m2	0.01	2618.03	10352.68	0	0	1093.86	26.1803	103.5268	0	0	10.9386	
020002-81换	楼地面金属复合地板	100m2	0.01	2515.73	16591.38	0	0	1383.28	25.1573	165.9138	0	0	13.8328	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	501.62	0	0	0	110.4	501.62	0	0	0	110.4	
小计									553.165125	270.35071	0	0	135.262585	
清单项目综合单价														958.778420
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费(装饰)	元	5.371797	1.3838	7.43						
				技工人工费(装饰)	元	11.771088	1.3586	15.99						
				高级技工人工费(装饰)	元	20.484865	1.3711	28.09						
				降效增加人工费	元	3.540014	1	3.54						
	材料			不锈钢钉 304	kg	0.0106	12	0.13						
				木螺钉 M5×30mm	10个	0.0204	3	0.06						
				镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.00177	1.46	0						
				网络地板(带支架)	m2	1.05	130	136.5						
				CA-902 PVC编织地毯	m2	1.05	90.8	95.34						
				地毡烫带	m	0.6562	1.2	0.79						
				地毡木条	m	1.0937	5	5.47						
				铝合金压条(综合)	m	1.5977	4	6.39						
				铝合金角线 20mm×20mm×1.0mm	m	0.044659	16.5	0.74						
				氯丁橡胶胶黏剂	kg	0.0729	15	1.09						
				万能胶	kg	0.000708	17.5	0.01						
				胶黏剂	kg	1	23	23						
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.687037	1	0.69						
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011105006017			项目名称	金属踢脚线			计量单位	m		工程量	115.95		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.8	1593.98	0	0	202.7	5.588	15.9398	0	0	2.027	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	44.53	0	0	0	9.8	44.53	0	0	0	9.8	
小计									50.118	15.9398	0	0	11.827	
清单项目综合单价														77.884800
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3838	0.81						
				技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3586	1.73						
				高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3711	3.05						
				降效增加人工费	元	0.384045	1	0.38						
	材料			40mm高MT-501枪灰色不锈钢	m	1.06	15	15.9						
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.0398	1	0.04						
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	011302001025			项目名称	吊顶天棚			计量单位	m2		工程量	141.7	
	清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.15	2495.22	0	640.29	686.47	23.5715	24.9522	0	6.4029	6.8647	
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.17	1723.83	0	0	442.79	16.2017	17.2383	0	0	4.4279	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上”(如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工×0.8)	100m2	0.01	1296.14	1723.83	0	0	371.47	12.9614	17.2383	0	0	3.7147	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	513.52	0	0	62.35	117.2	513.52	0	0	62.35	117.2	
小计									566.2546	59.4288	0	68.7529	132.2073	
清单项目综合单价														826.64360
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费(装饰)	元	5.497772	1.3838	7.61						
				技工人工费(装饰)	元	12.051924	1.3586	16.37						
				高级技工人工费(装饰)	元	20.970746	1.3711	28.75						
				降效增加人工费	元	3.623994	1	3.62						
	材料			铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2						
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74						
				六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12						
				射钉	10个	0.153	1	0.15						
				吊杆	kg	0.2248	5.5	1.24						
				纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	14	29.4						
				轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20	21						
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.5885	1	0.59						
				材料费补差	元	0.0001	1	0						
	主材													
	设备													
	机械													

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011407002022			项目名称		天棚喷刷涂料			计量单位		m2		工程量		141.7		
	清单综合单价组成明细																
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020005-103	天棚面 刮腻子 二遍	100m2	0.01	1791.02	410.54	0	0	414.74	17.9102	4.1054	0	0	0	4.1474			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	450.57	0	0	0	99.17	450.57	0	0	0	0	99.17			
小计									496.8401	11.7217	0	0	109.9402				
清单项目综合单价															618.50200		
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
			普工人工费(装饰)	元	4.82582	1.3838	6.68										
			技工人工费(装饰)	元	10.56907	1.3586	14.36										
			高级技工人工费(装饰)	元	18.40346	1.3711	25.23										
	材料	-	降效增加人工费	元	3.179746	1	3.18										
			砂纸	张	0.1	0.48	0.05										
			PT-402 白色防水乳胶漆	kg	0.44187	1.7	7.51										
			腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04										
			水	m3	0.00111	3.77	0										
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.116	1	0.12										
	主材	-	材料费补差	元	0.0001	1	0										
设备	-																
机械	-																
项目编码	011304001011			项目名称		灯槽02			计量单位		m		工程量		105.3		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.002	1296.14	1723.83	0	0	371.47	2.59228	3.44766	0	0	0	0.74294			
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.0008	1240.75	1988.95	0	0	372.54	0.9926	1.59116	0	0	0	0.298032			
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.0028	1620.17	1723.83	0	0	442.79	4.536476	4.826724	0	0	0	1.239812			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	58.74	0	0	0	12.93	58.74	0	0	0	0	12.93			
小计									66.861356	9.865544	0	0	15.210784				
清单项目综合单价															91.937684		
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
			普工人工费(装饰)	元	0.846058	1.3838	1.17										
			技工人工费(装饰)	元	1.855256	1.3586	2.52										
			高级技工人工费(装饰)	元	3.228185	1.3711	4.43										
	材料	-	降效增加人工费	元	0.557835	1	0.56										
			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.132523	10	1.33										
			12mm厚阻燃板	m2	0.08396	16.5	1.39										
			纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	0.503761	14	7.05										
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.097642	1	0.1										
	主材	-															
设备	-																
机械	-																
项目编码	011207001037			项目名称		墙面装饰板-(包柱)			计量单位		m2		工程量		25.5		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020003-37换	胶合板基层 方形柱、梁面	100m2	0.01	1187.52	1979.73	0	292.71	379.97	11.8752	19.7973	0	2.9271	3.7997				
020003-202换	木质饰面板(钉板) 方形柱、梁面	100m2	0.01	2750.59	32512.14	0	399.71	2257.8	27.5059	325.1214	0	3.9971	22.578				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	69.01	0	0	12.13	16.01	69.01	0	0	12.13	16.01				
小计									108.3911	344.9187	0	19.0542	42.3877				
清单项目综合单价															514.75170		
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
			普工人工费(装饰)	元	4.10985	1.3838	5.69										
			技工人工费(装饰)	元	8.9969	1.3586	12.22										
			高级技工人工费(装饰)	元	15.6595	1.3711	21.47										
	材料	-	降效增加人工费	元	2.706275	1	2.71										
			圆钉 L=60mm	kg	0.05291	5.5	0.29										
			不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01697	15	0.25										
			9mm阻燃基层板	m2	1.07	17	18.19										
			WD-302 白色油漆板	m2	1.01	320	323.2										
			聚酯酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17										
	主材	-	其他材料费(按百分比计算)	元	1.8135	1	1.81										
设备	-																
机械	-																
项目编码	011407001019			项目名称		墙面喷刷涂料-(包管)			计量单位		m2		工程量		15.6		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.12	3967.95	0	0	622.12	19.2512	39.6795	0	0	0	6.2212			
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1138.74	660.35	0	0	283.66	11.3874	6.6035	0	0	0	2.8366			
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	940.55	1239.43	0	0	268.99	9.4055	12.3943	0	0	0	2.6899			
020003-32换	石膏板基层 墙面(如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	752.44	1239.43	0	0	227.59	7.5244	12.3943	0	0	0	2.2759			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	51	0	0	0	11.22	51	0	0	0	0	11.22			
小计									98.5685	71.0716	0	0	25.2436				
清单项目综合单价															194.88370		
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
			普工人工费(装饰)	元	4.959426	1.3838	6.86										
			技工人工费(装饰)	元	10.870962	1.3586	14.77										
			高级技工人工费(装饰)	元	18.91651	1.3711	25.94										
	材料	-	降效增加人工费	元	3.269231	1	3.27										
			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.33432	10	3.34										
			膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25	2.64										
			抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	1	0.09										
			砂纸	张	0.12	0.48	0.06										
	主材	-															
设备	-																
机械	-																

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	9.5mm厚防水石膏板			m2	2.12		10		21.2																
		轻钢龙骨 75mm×40mm			m	1.06		10.5		11.13																
		轻钢龙骨 75mm×45mm			m	1.9875		12.5		24.84																
		PT-401 白色涂料			kg	0.38118		17		6.48																
		水			m3	0.0001		3.77		0																
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.2786		1		1.28																
		材料费补差			元	0.0001		1		0																
	主材																									
	设备																									
	机械																									
项目编码	011207001038			项目名称	墙面装饰板			计量单位	m2		工程量	191.32														
清单综合单价组成明细																										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价																	
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润													
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	19.4446	0	2.8162	3.4146													
020003-201换	木质饰面板(钉板) 墙面	100m2	0.01	2371.31	32510.97	0	384.42	2173.23	23.7131	325.1097	0	3.8442	21.7323													
020003-17	木龙骨 平均中距L(mm) L≤450	100m2	0.01	2397.81	3354.59	0	6.13	695.89	23.9781	33.5459	0	0.0613	6.9589													
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	761.66	0	0	88.38	173.56	761.66	0	0	88.38	173.56													
小计									819.5908	378.1002	0	95.1017	205.6658													
清单项目综合单价									1498.458500																	
费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)													
							普工人工费(装饰)	元	6.04344	1.3838	8.36															
							技工人工费(装饰)	元	13.23516	1.3586	17.98															
							高级技工人工费(装饰)	元	23.03745	1.3711	31.59															
							降效增加人工费	元	3.981079	1	3.98															
	材料					套	2.723	1.25	3.4																	
															膨胀螺栓(综合)											
															圆钉 L=60mm	kg	0.05088	5.5	0.28							
															不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01632	15	0.24							
															杉木枋板材	m3	0.01355	2200	29.81							
															9mm阻燃基层板	m2	1.05	17	17.85							
															WD-301 木饰面	m2	1.01	320	323.2							
															聚酯酸乙稀乳液	kg	0.14007	8.35	1.17							
															其他材料费(按百分比计算)	元	2.1421	1	2.14							
															材料费补差	元	0.0001	1	0							
															主材											
	设备																									
	机械					台班	0.0021	29.18	0.06																	
														木工圆锯机 直径D(mm) D=500												
														电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.03181	209.38	6.66								
		降效增加机械费	元	0.461949	1	0.46																				
	项目编码	011207001039			项目名称	墙面灯槽			计量单位	m		工程量	35.5													
清单综合单价组成明细																										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价																	
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润													
020004-143	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0008	6082.99	3519.45	0	0	1514.83	4.866392	2.81556	0	0	1.211864													
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	10.41	0	0	0	2.3	10.41	0	0	0	2.3													
小计									15.276392	2.81556	0	0	3.511864													
清单项目综合单价									21.603816																	
费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)													
							普工人工费(装饰)	元	0.444957	1.3838	0.62															
							技工人工费(装饰)	元	0.974956	1.3586	1.32															
							高级技工人工费(装饰)	元	1.696708	1.3711	2.33															
							降效增加人工费	元	0.293239	1	0.29															
	材料					100个	0.035744	10	0.36																	
														自攻螺钉 M6×30mm												
														胶合板 δ=5.0mm	m2	0.122746	17	2.09								
														其他材料费(按百分比计算)	元	0.024444	1	0.02								
	主材																									
	设备																									
	机械																									
	项目编码	011407001020			项目名称	墙面喷刷涂料			计量单位	m2		工程量	95.66													
	清单综合单价组成明细																									
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价																
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润												
	020005-137+020005-138*1费	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1138.74	660.35	0	0	283.66	11.3874	6.6035	0	0	2.8366												
	020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.44	526.67	0	0	453.87	19.4244	5.2667	0	0	4.5387												
	020003-7+020003-11*4换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:24mm)	100m2	0.01	2208.81	1265.38	0	30.68	551.48	22.0881	12.6538	0	0.3068	5.5148												
	020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	269.41	127.78	0	0	65.68	2.6941	1.2778	0	0	0.6568												
	020000-3	建筑物超高增加费	项	1	365.47	0	0	2.02	80.58	365.47	0	0	2.02	80.58												
小计									421.064	25.8018	0	2.3268	543.319500													
清单项目综合单价									543.319500																	
费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)													
							普工人工费(装饰)	元	5.96817	1.3838	8.26															
							技工人工费(装饰)	元	11.85965	1.3586	16.11															
							高级技工人工费(装饰)	元	22.77204	1.3711	31.22															
							降效增加人工费	元	3.82051	1	3.82															
	材料					张	0.18	0.48	0.09																	
														砂纸												
														PT-401 白色涂料	kg	0.38118	17	6.48								
														腻子粉(成品)	kg	2.87811	1.8	5.18								
														界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25								
														水	m3	0.01024	3.77	0.04								
														干混抹灰砂浆 M10	t	0.00812	386	3.13								
														湿拌抹灰砂浆 M5	m3	0.0232	404.14	9.38								
														其他材料费(按百分比计算)	元	0.2555	1	0.26								
														材料费补差	元	0.0003	1	0								
														主材												
	设备																									
	机械					台班	0.00152	201.82	0.31																	
													灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200													
		降效增加机械费	元	0.021116	1	0.02																				
	项目编码	011207001040			项目名称	墙面装饰板			计量单位	m2		工程量	95.66													
	清单综合单价组成明细																									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价																	
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润													
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	19.4446	0	2.8162	3.4146													
020003-201换	木质饰面板(钉板) 墙面	100m2	0.01	2371.31	22360.47	0	384.42	1665.71	23.7131	223.6047	0	3.8442	16.6571													
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1734.62	2530	0	52.56	511.81	17.3462	25.3	0	0.5256	5.1181													
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	337.23	0	0	47.24	77.39	337.23	0	0	47.24	77.39													

工程量清单综合单价分析表

小计										388.5289	268.3493	0	54.426	102.5798
清单项目综合单价										813.884000				
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费(装饰)	元	5.35141	1.3838		7.41							
		技工人工费(装饰)	元	11.72166	1.3586		15.93							
		高级技工人工费(装饰)	元	20.39864	1.3711		27.97							
		降效增加人工费	元	3.525298	1		3.53							
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	1.9221	1		1.92							
		圆钉 L=60mm	kg	0.05088	5.5		0.28							
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01632	15		0.24							
		9mm阻燃基层板	m2	1.05	17		17.85							
		WD-310 仿布纹红岩防撞板	m2	1.01	220		222.2							
		聚酯酸乙稀乳液	kg	0.14007	8.35		1.17							
		材料费补差	元	0.0001	1		0							
		型钢(综合)	t	0.00428	4892		20.94							
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25		3.4							
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49		0.35							
		主材												
	设备													
	机械	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.03181	209.38		6.66							
		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.003	175.21		0.53							
		降效增加机械费	元	0.493832	1		0.49							
	项目编码	011207001041		项目名称		墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	63.63			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	19.4446	0	2.8162	3.4146	
020003-201换	木质饰面板(钉板) 墙面	100m2	0.01	2371.31	22360.47	0	384.42	1665.71	23.7131	223.6047	0	3.8442	16.6571	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	148.47	0	0	29.12	34.63	148.47	0	0	29.12	34.63	
小计									182.4227	243.0493	0	35.7804	54.7017	
清单项目综合单价									515.954100					
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费(装饰)	元	3.54188	1.3838		4.9							
		技工人工费(装饰)	元	7.75721	1.3586		10.54							
		高级技工人工费(装饰)	元	13.50195	1.3711		18.51							
		降效增加人工费	元	2.33333	1		2.33							
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.05088	5.5		0.28							
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01632	15		0.24							
		9mm阻燃基层板	m2	1.05	17		17.85							
		WD-310 仿布纹红岩防撞板	m2	1.01	220		222.2							
		聚酯酸乙稀乳液	kg	0.14007	8.35		1.17							
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.305	1		1.31							
		材料费补差	元	0.0001	1		0							
		主材												
		设备												
	机械	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.03181	209.38		6.66							
		降效增加机械费	元	0.457646	1		0.46							
	项目编码	011104001007		项目名称		地毯楼地面		计量单位	m2	工程量	16			
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-70换	楼地面化纤地毯 固定 不带胶垫	100m2	0.01	2618.03	11357.94	0	0	1144.12	26.1803	113.5794	0	0	11.4412	
020006-40	金属装饰线 角线 宽度 d(mm) d≤20	100m	0.002	415.05	1820.22	0	0	182.37	0.8301	3.64044	0	0	0.36474	
020002-81换	楼地面金属复合地板	100m2	0.01	2515.73	16591.38	0	0	1383.28	25.1573	165.9138	0	0	13.8328	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	57.22	0	0	0	12.59	57.22	0	0	0	12.59	
小计									109.3877	283.13364	0	0	38.22874	
清单项目综合单价									430.75008					
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费(装饰)	元	5.426637	1.3838		7.51							
		技工人工费(装饰)	元	11.891147	1.3586		16.16							
		高级技工人工费(装饰)	元	20.693842	1.3711		28.37							
		降效增加人工费	元	3.57625	1		3.58							
	材料	不锈钢钉 304	kg	0.0106	12		0.13							
		木螺钉 M5×30mm	10个	0.0204	3		0.06							
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.007088	1.46		0.01							
		网络地板(带支架)	m2	1.05	130		136.5							
		CA-901 PVC编织地毯	m2	1.05	100.35		105.37							
		地毯烫带	m	0.6562	1.2		0.79							
		地毯木条	m	1.0937	5		5.47							
		铝合金压条(综合)	m	1.5977	4		6.39							
		铝合金角线 20mm×20mm×1.0mm	m	0.178875	16.5		2.95							
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.0729	15		1.09							
		万能胶	kg	0.002835	17.5		0.05							
		胶粘剂	kg	1	23		23							
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.757227	1		0.76							
		主材												
	设备													
	机械													
项目编码	011105006018		项目名称		金属踢脚线		计量单位	m	工程量	15.35				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.8	1593.98	0	0	202.7	5.588	15.9398	0	0	2.027	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5.89	0	0	0	1.29	5.89	0	0	0	1.29	
小计									11.478	15.9398	0	0	3.317	
清单项目综合单价									30.734800					
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3838		0.81							
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3586		1.73							
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3711		3.05							
		降效增加人工费	元	0.383713	1		0.38							
	材料	40mm高MT-501枪灰色不锈钢	m	1.06	15		15.9							
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0398	1		0.04							
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011302001026		项目名称		吊顶大棚		计量单位	m2	工程量	16				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

020004-7	平级天棚龙骨 装配式I型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.15	2495.22	0	640.29	686.47	23.5715	24.9522	0	6.4029	6.8647		
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.17	1723.83	0	0	442.79	16.2017	17.2383	0	0	4.4279		
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的, 其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.14	1723.83	0	0	371.47	12.9614	17.2383	0	0	3.7147		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	57.98	0	0	7.04	13.24	57.98	0	0	7.04	13.24		
小计									110.7146	59.4288	0	13.4429	28.2473		
清单项目综合单价														211.8336	
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工				普工人工费(装饰)	元	5.497772	1.3838	7.61						
					技工人工费(装饰)	元	12.051924	1.3586	16.37						
					高级技工人工费(装饰)	元	20.970746	1.3711	28.75						
					降效增加人工费	元	3.62375	1	3.62						
		材料				铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2					
					自攻螺钉 M5×30mm	100个	0.47352	10	4.74						
					六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12						
					射钉	10个	0.153	1	0.15						
					吊杆	kg	0.2248	5.5	1.24						
					纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	14	29.4						
					轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20	21						
					其他材料费(按百分比计算)	元	0.5885	1	0.59						
					材料费补差	元	0.0001	1	0						
	主材														
	设备														
	机械				电动切割机	台班	0.0271	236.27	6.4						
					降效增加机械费	元	0.44	1	0.44						
	项目编码	011407002023	项目名称	天棚喷射涂料					计量单位	m2	工程量	16			
	清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2835.99	761.63	0	0	662.28	28.3599	7.6163	0	0	6.6228		
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1791.02	410.54	0	0	414.74	17.9102	4.1054	0	0	4.1474		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	50.88	0	0	0	11.2	50.88	0	0	0	11.2		
小计									97.1501	11.7217	0	0	21.9702		
清单项目综合单价															130.8420
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工				普工人工费(装饰)	元	4.82582	1.3838	6.68						
					技工人工费(装饰)	元	10.56907	1.3586	14.36						
					高级技工人工费(装饰)	元	18.40346	1.3711	25.23						
					降效增加人工费	元	3.18	1	3.18						
		材料				砂纸	张	0.1	0.48	0.05					
					PT-402 白色防水乳胶漆	kg	0.44187	17	7.51						
					腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04						
					水	m3	0.00111	3.77	0						
					其他材料费(按百分比计算)	元	0.116	1	0.12						
					材料费补差	元	0.0001	1	0						
	主材														
	设备														
	机械														
	项目编码	011304001012	项目名称	灯槽					计量单位	m	工程量	15.5			
	清单综合单价组成明细														
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
	020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的, 其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.002	1296.14	1723.83	0	0	371.47	2.59228	3.44766	0	0	0.74294	
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的, 其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.0008	1240.75	1988.95	0	0	372.54	0.9926	1.59116	0	0	0.298032		
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.0028	1620.17	1723.83	0	0	442.79	4.536476	4.826724	0	0	1.239812		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8.65	0	0	0	1.9	8.65	0	0	0	1.9		
小计									16.771356	9.865544	0	0	4.180784		
清单项目综合单价															30.817684
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工				普工人工费(装饰)	元	0.84646	1.3838	1.17						
					技工人工费(装饰)	元	1.856138	1.3586	2.52						
					高级技工人工费(装饰)	元	3.229719	1.3711	4.43						
					降效增加人工费	元	0.558065	1	0.56						
		材料				自攻螺钉 M5×30mm	100个	0.132586	10	1.33					
					12mm厚阻燃板	m2	0.084	16.5	1.39						
					纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	0.504	14	7.06						
					其他材料费(按百分比计算)	元	0.097688	1	0.1						
	主材														
	设备														
	机械														
	项目编码	011207001042	项目名称	墙面装饰板					计量单位	m2	工程量	25.33			
	清单综合单价组成明细														
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
	020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	19.4446	0	2.8162	3.4146	
	020003-201换	木质饰面板(钉板) 墙面	100m2	0.01	2371.31	32510.97	0	384.42	2173.23	23.7131	325.1097	0	3.8442	21.7323	
	020003-17	木龙骨 平均中距L(mm) L≤450	100m2	0.01	2397.81	3354.59	0	6.13	695.89	23.9781	33.5459	0	0.0613	6.9589	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	100.84	0	0	11.7	22.98	100.84	0	0	11.7	22.98		
小计									158.7708	378.1002	0	18.4217	55.0858		
清单项目综合单价															610.378500
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工				普工人工费(装饰)	元	6.04344	1.3838	8.36						
					技工人工费(装饰)	元	13.23516	1.3586	17.98						
					高级技工人工费(装饰)	元	23.03745	1.3711	31.59						
					降效增加人工费	元	3.98105	1	3.98						
		材料				膨胀螺栓(综合)	套	2.723	1.25	3.4					
					圆钉 L=60mm	kg	0.05088	5.5	0.28						
					不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01632	15	0.24						
					杉木枋板材	m3	0.01355	2200	29.81						
					9mm阻燃基层板	m2	1.05	17	17.85						
					WD-301 木饰面	m2	1.01	320	323.2						
					聚酯酸乙稀乳液	kg	0.14007	8.35	1.17						
					其他材料费(按百分比计算)	元	2.1421	1	2.14						
	主材														
	设备														
	机械														

工程量清单综合单价分析表

		材料费补差					元	0.0001	1	0			
	主材												
	设备												
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500			台班	0.0021	29.18	0.06					
		电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6			台班	0.03181	209.38	6.66					
		降效增加机械费			元	0.461903	1	0.46					
项目编码	011207001043			项目名称			墙面装饰板			计量单位	m2	工程量	25.33
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	19.4446	0	2.8162	3.4146
020003-201换	木质饰面板 (钉板) 地面	100m2	0.01	2371.31	22360.47	0	384.42	1665.71	23.7131	223.6047	0	3.8442	16.6571
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1734.62	2530	0	52.56	511.81	17.3462	25.3	0	0.5256	5.1181
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	89.3	0	0	12.51	20.49	89.3	0	0	12.51	20.49
小计									140.5989	268.3493	0	19.696	45.6798
清单项目综合单价									474.324000				
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(装饰)		元	5.35141	1.3838	7.41				
				技工人工费(装饰)		元	11.72166	1.3586	15.93				
				高级技工人工费(装饰)		元	20.39864	1.3711	27.97				
				降效增加人工费		元	3.525464	1	3.53				
	材料			膨胀螺栓(综合)		套	2.72	1.25	3.4				
				其他材料费(按百分比计算)		元	1.9221	1	1.92				
				型钢(综合)		t	0.00428	4892	20.94				
				圆钉 L=60mm		kg	0.05088	5.5	0.28				
				不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.01632	15	0.24				
				电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg	0.04065	8.49	0.35				
				9mm阻燃基层板		m2	1.05	17	17.85				
				WD-310 仿布纹红岩防撞板		m2	1.01	220	222.2				
				聚醋酸乙烯乳液		kg	0.14007	8.35	1.17				
				材料费补差		元	0.0001	1	0				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费		元	2.24477	1.3838	3.11						
		技工人工费		元	7.88805	1.3586	10.72						
		降效增加人工费		元	0.948837	1	0.95						
	材料	聚合物水泥防水涂料 I 型		kg	4.17375	11.75	49.04						
		水		m3	0.00058	3.77	0						
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.7357	1	0.74						
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011105006019		项目名称		金属踢脚线		计量单位	m	工程量	122.33			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.8	1593.98	0	0	202.7	5.588	15.9398	0	0	2.027
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	46.98	0	0	0	10.34	46.98	0	0	0	10.34
小计									52.568	15.9398	0	0	12.367
清单项目综合单价									80.874800				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	0.58326	1.3838	0.81						
		技工人工费(装饰)		元	1.27649	1.3586	1.73						
		高级技工人工费(装饰)		元	2.22208	1.3711	3.05						
		降效增加人工费		元	0.384043	1	0.38						
	材料	40mm高MT-501枪灰色不锈钢		m	1.06	15	15.9						
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0398	1	0.04						
	主材												
	设备												
机械													
项目编码	011302001027		项目名称		吊项天棚		计量单位	m2	工程量	322.18			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.15	2495.22	0	640.29	686.47	23.5715	24.9522	0	6.4029	6.8647
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.17	1723.83	0	0	442.79	16.2017	17.2383	0	0	4.4279
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的, 其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.14	1723.83	0	0	371.47	12.9614	17.2383	0	0	3.7147
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1167.57	0	0	141.76	266.48	1167.57	0	0	141.76	266.48
小计									1220.3046	59.4288	0	148.1629	281.4873
清单项目综合单价									1709.383600				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	5.497772	1.3838	7.61						
		技工人工费(装饰)		元	12.051924	1.3586	16.37						
		高级技工人工费(装饰)		元	20.970746	1.3711	28.75						
		降效增加人工费		元	3.623968	1	3.62						
	材料	铁件(综合)		kg	0.4	5.5	2.2						
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.47352	10	4.74						
		六角螺栓		kg	0.0183	6.32	0.12						
		射钉		10个	0.153	1	0.15						
		吊杆		kg	0.2248	5.5	1.24						
		纸面石膏板 δ=9.5mm		m2	2.1	14	29.4						
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)		m2	1.05	20	21						
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.5885	1	0.59						
		材料费补差		元	0.0001	1	0						
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机		台班	0.0271	236.27	6.4						
降效增加机械费		元	0.440002	1	0.44								
项目编码	011407002024		项目名称		天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	322.18			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2835.99	761.63	0	0	662.28	28.3599	7.6163	0	0	6.6228
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1791.02	410.54	0	0	414.74	17.9102	4.1054	0	0	4.1474
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1024.44	0	0	0	225.48	1024.44	0	0	0	225.48
小计									1070.7101	11.7217	0	0	236.2502
清单项目综合单价									1318.682000				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	4.82582	1.3838	6.68						
		技工人工费(装饰)		元	10.56907	1.3586	14.36						
		高级技工人工费(装饰)		元	18.40346	1.3711	25.23						
		降效增加人工费		元	3.179713	1	3.18						
	材料	砂纸		张	0.1	0.48	0.05						
		PT-402 白色防水乳胶漆		kg	0.44187	17	7.51						
		腻子粉(成品)		kg	2.24532	1.8	4.04						
		水		m3	0.00111	3.77	0						
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.116	1	0.12						
		材料费补差		元	0.0001	1	0						
	主材												
	设备												
机械													
项目编码	011304001013		项目名称		灯槽02		计量单位	m	工程量	150			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的, 其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.002	1296.14	1723.83	0	0	371.47	2.59228	3.44766	0	0	0.74294
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的, 其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.0008	1240.75	1988.95	0	0	372.54	0.9926	1.59116	0	0	0.298032
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.0028	1620.17	1723.83	0	0	442.79	4.536476	4.826724	0	0	1.239812
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	83.66	0	0	0	18.41	83.66	0	0	0	18.41
小计									91.781356	9.865544	0	0	20.690784
清单项目综合单价									122.337684				
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	0.845856	1.3838	1.17						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(装饰)				元	1.854813	1.3586	2.52						
		高级技工人工费(装饰)				元	3.227414	1.3711	4.43						
	降效增加人工费				元	0.557733	1	0.56							
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.132491	10	1.32						
		12mm厚阻燃板				m2	0.08393	16.5	1.38						
		纸面石膏板 δ=9.5mm				m2	0.50365	14	7.05						
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.097618	1	0.1						
	主材														
	设备														
机械															
项目编码	011207001044		项目名称		墙面装饰板-(包柱)		计量单位	m2		工程量	10.5				
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
020003-37换	胶合板基层 方形柱、梁面	100m2	0.01	1187.52	1979.73	0	292.71	379.97	11.8752	19.7973	0	2.9271	3.7997		
020003-202换	木质饰面板(钉板) 方形柱、梁面	100m2	0.01	2750.59	32512.14	0	399.71	2257.8	27.5059	325.1214	0	3.9971	22.578		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	28.42	0	0	5	6.6	28.42	0	0	5	6.6		
小计								67.8011	344.9187	0	11.9242	32.9777	457.62170		
清单项目综合单价												457.62170			
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)				元	4.10985	1.3838		5.69					
		技工人工费(装饰)				元	8.9969	1.3586		12.22					
		高级技工人工费(装饰)				元	15.6595	1.3711		21.47					
		降效增加人工费				元	2.706667	1		2.71					
	材料	圆钉 L=60mm				kg	0.05291	5.5		0.29					
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.01697	15		0.25					
		9mm阻燃基层板				m2	1.07	17		18.19					
		WD-302 白色烤漆板				m2	1.01	320		323.2					
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.14007	8.35		1.17					
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.8135	1		1.81					
	主材														
	设备														
	机械	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6				台班	0.03307	209.38		6.92					
		降效增加机械费				元	0.47619	1		0.48					
项目编码	011407001021		项目名称		墙面喷刷涂料-(包管)		计量单位	m2		工程量	5.5				
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.12	3967.95	0	0	622.12	19.2512	39.6795	0	0	6.2212		
020005-137+020005-138+1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1138.74	660.35	0	0	283.66	11.3874	6.6035	0	0	2.8366		
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	940.55	1239.43	0	0	268.99	9.4055	12.3943	0	0	2.6899		
020003-32换	石膏板基层 墙面 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	752.44	1239.43	0	0	227.59	7.5244	12.3943	0	0	2.2759		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	17.98	0	0	0	3.95	17.98	0	0	0	3.95		
小计								65.5485	71.0716	0	0	17.9736	154.59370		
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)				元	4.959426	1.3838		6.86					
		技工人工费(装饰)				元	10.870962	1.3586		14.77					
		高级技工人工费(装饰)				元	18.91651	1.3711		25.94					
		降效增加人工费				元	3.269091	1		3.27					
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.33432	10		3.34					
		膨胀螺栓(综合)				套	2.11555	1.25		2.64					
		抽芯铆钉 φ4mm×13mm				100个	0.0935	1		0.09					
		砂纸				张	0.12	0.48		0.06					
		9.5mm厚防水石膏板				m2	2.12	10		21.2					
		轻钢龙骨 75mm×40mm				m	1.06	10.5		11.13					
		轻钢龙骨 75mm×45mm				m	1.9875	12.5		24.84					
		PT-401 白色涂料				kg	0.38118	17		6.48					
		水				m3	0.0001	3.77		0					
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.2786	1		1.28					
		材料费补差				元	0.0001	1		0					
		主材													
	设备														
	机械														
	项目编码	011207001045		项目名称		墙面装饰板		计量单位	m2		工程量	15.5			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	19.4446	0	2.8162	3.4146		
020003-201换	木质饰面板(钉板) 墙面	100m2	0.01	2371.31	32510.97	0	384.42	2173.23	23.7131	325.1097	0	3.8442	21.7323		
020003-17	木龙骨 平均中距L (mm) L≤450	100m2	0.01	2397.81	3354.59	0	6.13	695.89	23.9781	33.5459	0	0.0613	6.9589		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	61.71	0	0	7.16	14.06	61.71	0	0	7.16	14.06		
小计								119.6408	378.1002	0	13.8817	46.1658	557.78850		
清单项目综合单价												557.78850			
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)				元	6.04344	1.3838		8.36					
		技工人工费(装饰)				元	13.23516	1.3586		17.98					
		高级技工人工费(装饰)				元	23.03745	1.3711		31.59					
		降效增加人工费				元	3.98129	1		3.98					
	材料	膨胀螺栓(综合)				套	2.723	1.25		3.4					
		圆钉 L=60mm				kg	0.05088	5.5		0.28					
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.01632	15		0.24					
		杉木枋板材				m3	0.01355	2200		29.81					
		9mm阻燃基层板				m2	1.05	17		17.85					
		WD-301 木饰面				m2	1.01	320		323.2					
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.14007	8.35		1.17					
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.1421	1		2.14					
		材料费补差				元	0.0001	1		0					
		主材													
	设备														
机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班	0.0021	29.18		0.06						
	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6				台班	0.03181	209.38		6.66						
	降效增加机械费				元	0.461935	1		0.46						
项目编码	011207001046		项目名称		墙面灯槽		计量单位	m		工程量	35				
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-143	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.0007	6082.99	3519.45	0	0	1514.83	4.258093	2.463615	0	0	1.060381	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	10.24	0	0	0	2.26	10.24	0	0	0	2.26	
小计									14.498093	2.463615	0	0	3.320381	
清单项目综合单价														20.282089
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费(装饰)				元	0.444063	1.3838	0.61					
		技工人工费(装饰)				元	0.972999	1.3586	1.32					
		高级技工人工费(装饰)				元	1.693301	1.3711	2.32					
		降效增加人工费				元	0.292571	1	0.29					
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.035672	10	0.36					
		胶合板 δ=5.0mm				m2	0.1225	17	2.08					
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.024395	1	0.02					
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011407001022			项目名称			墙面喷射涂料			计量单位	m2	工程量	201.84	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1138.74	660.35	0	0	283.66	11.3874	6.6035	0	0	2.8366	
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.44	526.67	0	0	453.87	19.4244	5.2667	0	0	4.5387	
020003-7+020003-11*1换	水泥砂浆 一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:24mm)	100m2	0.01	2208.81	1265.38	0	30.68	551.48	22.0881	12.6538	0	0.3068	5.5148	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	269.41	127.78	0	0	65.68	2.6941	1.2778	0	0	0.6568	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	771.12	0	0	4.26	170.01	771.12	0	0	4.26	170.01	
小计									826.714	25.8018	0	4.5668	183.5569	
清单项目综合单价														1040.639500
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费(装饰)				元	5.96817	1.3838	8.26					
		技工人工费(装饰)				元	11.85965	1.3586	16.11					
		高级技工人工费(装饰)				元	22.77204	1.3711	31.22					
		降效增加人工费				元	3.820452	1	3.82					
	材料	砂纸				张	0.18	0.48	0.09					
		PT-401 白色涂料				kg	0.38118	17	6.48					
		腻子粉(成品)				kg	2.87811	1.8	5.18					
		界面处理剂				kg	0.5	2.5	1.25					
		水				m3	0.01024	3.77	0.04					
		干湿抹灰砂浆 M10				t	0.00812	386	3.13					
		湿拌抹灰砂浆 M5				m3	0.0232	404.14	9.38					
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2555	1	0.26					
		材料费补差				元	0.0003	1	0					
	主材													
	设备													
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200				台班	0.00152	201.82	0.31					
		降效增加机械费				元	0.021106	1	0.02					
项目编码	011207001047			项目名称			墙面装饰板			计量单位	m2	工程量	201.84	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	19.4446	0	2.8162	3.4146	
020003-201换	木装饰面板(钉板) 墙面	100m2	0.01	2371.31	22360.47	0	384.42	1665.71	23.7131	223.6047	0	3.8442	16.6571	
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1734.62	2530	0	52.56	511.81	17.3462	25.3	0	0.5256	5.1181	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	711.55	0	0	99.67	163.3	711.55	0	0	99.67	163.3	
小计									762.8489	268.3493	0	106.856	188.4898	
清单项目综合单价														1326.544000
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费(装饰)				元	5.35141	1.3838	7.41					
		技工人工费(装饰)				元	11.72166	1.3586	15.93					
		高级技工人工费(装饰)				元	20.39864	1.3711	27.97					
		降效增加人工费				元	3.525317	1	3.53					
	材料	膨胀螺栓(综合)				套	2.72	1.25	3.4					
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.9221	1	1.92					
		型钢(综合)				t	0.00428	4892	20.94					
		圆钉 L=60mm				kg	0.05088	5.5	0.28					
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.01632	15	0.24					
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg	0.04065	8.49	0.35					
		9mm阻燃基层板				m2	1.05	17	17.85					
		WD-310 仿布纹红岩防撞板				m2	1.01	220	222.2					
		聚酯酸乙稀乳液				kg	0.14007	8.35	1.17					
		材料费补差				元	0.0001	1	0					
	主材													
	设备													
	机械	交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32				台班	0.003	175.21	0.53					
		电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=0.6				台班	0.03181	209.38	6.66					
		降效增加机械费				元	0.493807	1	0.49					
项目编码	010903002008			项目名称			墙面涂膜防水			计量单位	m2	工程量	17.49	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010004-37+010004-38*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1853.52	5364.89	0	0	676.2	18.5352	53.6489	0	0	6.762	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	22.28	0	0	0	4.9	22.28	0	0	0	4.9	
小计									40.8152	53.6489	0	0	11.662	
清单项目综合单价														106.126100
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费				元	3.36263	1.3838	4.65					
		技工人工费				元	10.21789	1.3586	13.88					
		降效增加人工费				元	1.273871	1	1.27					
	材料	聚合物水泥防水涂料 I型				kg	4.4982	11.75	52.85					
		水				m3	0.00058	3.77	0					
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.7928	1	0.79					
	主材													
	设备													
	机械													

工程量清单综合单价分析表

项目编码		010201001021		项目名称		清单综合单价组成明细				计量单位		m2		工程量		6.27		
清单综合单价组成明细																		
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价						
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		
020002-13+020002-15*12换		水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:32mm)		100m2		0.01		1662.74		1999.86		0		41.17		468.72		
020002-55换		陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64		100m2		0.01		4307.56		9297.12		0		0		1412.95		
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		25.72		0		0		0.18		5.67		
小计											85.423		112.9698		0		0.5917	
清单项目综合单价											223.471200							
费用明细		人工		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
				普工人工费(装饰)		元		6.37924		1.3838		8.83						
				技工人工费(装饰)		元		12.88568		1.3586		17.51						
				高级技工人工费(装饰)		元		24.33733		1.3711		33.37						
				降效增加人工费		元		4.102073		1		4.1						
		材料		石料切割锯片		片		0.00287		18.2		0.05						
				白水泥		t		0.00097		1052		1.02						
				CT-201 防滑地砖		m2		1.03		80		82.4						
				专用胶粘剂		kg		4.59		2		9.18						
				水		m3		0.07618		3.77		0.29						
主材		湿拌地面砂浆 M20		m3		0.04188		457.07		19.14								
		素水泥浆		m3		0.00102		593.11		0.6								
		其他材料费(按百分比计算)		元		0.2817		1		0.28								
		材料费补差		元		0.0012		1		0								
设备																		
机械		灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班		0.00204		201.82		0.41								
		降效增加机械费		元		0.028708		1		0.03								
项目编码		011108001013		项目名称		石材零星项目				计量单位		m2		工程量		0.8		
清单综合单价组成明细																		
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价						
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		
020002-13+020002-15*2换		水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:22mm)		100m2		0.01		1182.52		1172.57		0		6.86		319.36		
020002-142换		门框石材铺贴		100m2		0.01		8475.4		45841.3		0		0		4157.5		
020000-3		建筑物超高增加费		项		2		5.31		0		0		0		1.17		
小计											107.1992		470.1387		0		0.0686	
清单项目综合单价											624.51510							
费用明细		人工		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
				普工人工费(装饰)		元		10.22502		1.3838		14.15						
				技工人工费(装饰)		元		21.31993		1.3586		28.97						
				高级技工人工费(装饰)		元		38.99393		1.3711		53.46						
				降效增加人工费		元		6.6375		1		6.64						
		材料		ST-107 基浦路斯灰		m2		1.04		420		436.8						
				专用胶粘剂		kg		10.23489		2		20.47						
				水		m3		0.03468		3.77		0.13						
				湿拌地面砂浆 M20		m3		0.02398		457.07		10.96						
				素水泥浆		m3		0.00102		593.11		0.6						
主材		其他材料费(按百分比计算)		元		1.1724		1		1.17								
		材料费补差		元		0.0002		1		0								
设备																		
机械		灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班		0.00034		201.82		0.07								
项目编码		011105006020		项目名称		金属踢脚线				计量单位		m		工程量		10.4		
清单综合单价组成明细																		
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价						
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		
020002-128换		金属踢脚线		100m		0.01		558.8		1593.98		0		0		2.027		
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		3.99		0		0		0		0.88		
小计											9.578		15.9398		0		0	
清单项目综合单价											28.42480							
费用明细		人工		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
				普工人工费(装饰)		元		0.58326		1.3838		0.81						
				技工人工费(装饰)		元		1.27649		1.3586		1.73						
				高级技工人工费(装饰)		元		2.22208		1.3711		3.05						
				降效增加人工费		元		0.383654		1		0.38						
		材料		40mm高MT-501枪灰色不锈钢		m		1.06		15		15.9						
				其他材料费(按百分比计算)		元		0.0398		1		0.04						
主材																		
设备																		
机械																		
项目编码		011302001028		项目名称		吊顶天棚				计量单位		m2		工程量		6.27		
清单综合单价组成明细																		
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价						
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		
020004-7		平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100		100m2		0.01		2357.15		2495.22		0		640.29		686.47		
020004-34		石膏板天棚基层 安装在龙骨上		100m2		0.01		1620.17		1723.83		0		0		442.79		
020004-34换		石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板人工*0.8)		100m2		0.01		1296.14		1723.83		0		0		371.47		
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		22.72		0		0		2.76		5.19		
小计											75.4546		59.4288		0		9.1629	
清单项目综合单价											164.243600							
费用明细		人工		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
				普工人工费(装饰)		元		5.497722		1.3838		7.61						
				技工人工费(装饰)		元		12.051924		1.3586		16.37						
				高级技工人工费(装饰)		元		20.970746		1.3711		28.75						
				降效增加人工费		元		3.623604		1		3.62						
		材料		铁件(综合)		kg		0.4		5.5		2.2						
				自攻螺钉 M6×30mm		100个		0.47352		10		4.74						
				六角螺栓		kg		0.0183		6.32		0.12						
				射钉		10个		0.153		1		0.15						
				吊杆		kg		0.2248		5.5		1.24						
主材		纸面石膏板 δ=9.5mm		m2		2.1		14		29.4								
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)		m2		1.05		20		21								
		其他材料费(按百分比计算)		元		0.5885		1		0.59								
		材料费补差		元		0.0001		1		0								

工程量清单综合单价分析表

	设备												
	机械				电动切割机 降效增加机械费	台班 元	0.0271 0.440191	236.27 1	6.4 0.44				
项目编码	011407002025			项目名称	天棚喷刷涂料			计量单位	m2		工程量	6.27	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2835.99	761.63	0	0	662.28	28.3599	7.6163	0	0	6.6228
020005-103	天棚面 刮腻子 二遍	100m2	0.01	1791.02	410.54	0	0	414.74	17.9102	4.1054	0	0	4.1474
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	19.94	0	0	0	4.39	19.94	0	0	0	4.39
小计									66.2101	11.7217	0	0	15.1602
清单项目综合单价													
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	93.092000		
费用明细	人工			普工人工费(装饰)	元	4.82582	1.3838	6.68					
				技工人工费(装饰)	元	10.56907	1.3586	14.36					
				高级技工人工费(装饰)	元	18.40346	1.3711	25.23					
				降效增加人工费	元	3.180223	1	3.18					
	材料			砂纸	张	0.1	0.48	0.05					
				PT-402 白色防水乳胶漆	kg	0.44187	17	7.51					
				腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04					
				水	m3	0.00111	3.77	0					
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.116	1	0.12					
				材料费补差	元	0.0001	1	0					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011204003006			项目名称	块料墙面			计量单位	m2		工程量	34.32	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*8换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:28mm)	100m2	0.01	2553.64	1612.44	0	30.68	644.74	25.5364	16.1244	0	0.3068	6.4474
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4412.84	9402.98	0	0	1441.42	44.1284	94.0298	0	0	14.4142
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	164.31	0	0	0.72	36.21	164.31	0	0	0.72	36.21
小计									233.9748	110.1542	0	1.0268	57.0716
清单项目综合单价													
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	402.227400		
费用明细	人工			普工人工费(装饰)	元	7.43377	1.3838	10.29					
				技工人工费(装饰)	元	15.07184	1.3586	20.48					
				高级技工人工费(装饰)	元	28.37235	1.3711	38.9					
				降效增加人工费	元	4.787587	1	4.79					
	材料			白水泥	t	0.00103	1052	1.08					
				CT-202 瓷砖	m2	1.04	80	83.2					
				专用胶粘剂	kg	4.635	2	9.27					
				水	m3	0.00896	3.77	0.03					
				湿拌抹灰砂浆 M5	m3	0.03944	404.14	15.94					
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.6274	1	0.63					
				材料费补差	元	0.0001	1	0					
	主材												
	设备												
	机械			灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班	0.00152	201.82	0.31					
				降效增加机械费	元	0.020979	1	0.02					
项目编码	010801001011			项目名称	木质门-单开门			计量单位	m2		工程量	5.5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.01	4190.34	108554.55	0	0	6350.03	41.9034	1085.5455	0	0	63.5003
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	15.84	0	0	0	3.49	15.84	0	0	0	3.49
小计									57.7434	1085.5455	0	0	66.9903
清单项目综合单价													
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	1210.27920		
费用明细	人工			普工人工费(装饰)	元	10.05636	1.3838	13.92					
				技工人工费(装饰)	元	16.78135	1.3586	22.8					
				高级技工人工费(装饰)	元	3.78399	1.3711	5.19					
				降效增加人工费	元	2.88	1	2.88					
	材料			不锈钢合页	个	1.5873	7.5	11.9					
				复合木门扇(成品含五金及门框)	m2	1	1068.24	1068.24					
				其他材料费(按百分比计算)	元	5.4007	1	5.4					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010801001012			项目名称	木质门-双开门			计量单位	m2		工程量	10.5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.01	4190.34	108554.55	0	0	6350.03	41.9034	1085.5455	0	0	63.5003
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	30.24	0	0	0	6.66	30.24	0	0	0	6.66
小计									72.1434	1085.5455	0	0	70.1603
清单项目综合单价													
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	1227.84920		
费用明细	人工			普工人工费(装饰)	元	10.05636	1.3838	13.92					
				技工人工费(装饰)	元	16.78135	1.3586	22.8					
				高级技工人工费(装饰)	元	3.78399	1.3711	5.19					
				降效增加人工费	元	2.88	1	2.88					
	材料			不锈钢合页	个	1.5873	7.5	11.9					
				复合木门扇(成品含五金及门框)	m2	1	1068.24	1068.24					
				其他材料费(按百分比计算)	元	5.4007	1	5.4					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010801001013			项目名称	玻璃隔断			计量单位	m2		工程量	68.98	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-262换	全玻璃隔断制作、安装	100m2	0.01	3587.03	51815.2	0	0	3380.27	35.8703	518.152	0	0	33.8027
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	170.04	0	0	0	37.43	170.04	0	0	0	37.43

工程量清单综合单价分析表

小计										205.9103	518.152	0	0	71.2327
清单项目综合单价										795.295000				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)	元	3.74099	1.3838	5.18						
				技工人工费(装饰)	元	8.19718	1.3586	11.14						
				高级技工人工费(装饰)	元	14.2636	1.3711	19.56						
				降效增加人工费	元	2.465062	1	2.47						
	材料			角钢(综合)	t	0.00436	3987	17.38						
				橡胶条伸缩缝	m	1.5736	2.63	4.14						
				膨胀螺栓(综合)	套	3.536	1.25	4.42						
				玻璃胶 300mL	支	0.25666	12	3.08						
				其他材料费(按百分比计算)	元	5.1302	1	5.13						
			钢化玻璃隔断	m2	1.21	400	484							
	主材													
	设备													
机械														
项目编码	010801001014			项目名称	暗门		计量单位	m2		工程量	1.5			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.01	4190.34	108554.55	0	0	6350.03	41.9034	1085.5455	0	0	63.5003	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4.32	0	0	0	0.95	4.32	0	0	0	0.95	
小计										46.2234	1085.5455	0	0	64.4503
清单项目综合单价										1196.21920				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)	元	10.05636	1.3838	13.92						
				技工人工费(装饰)	元	16.78135	1.3586	22.8						
				高级技工人工费(装饰)	元	3.78399	1.3711	5.19						
				降效增加人工费	元	2.88	1	2.88						
	材料			不锈钢合页	个	1.5873	7.5	11.9						
				复合木门扇(成品含五金及门框)	m2	1	1068.24	1068.24						
				其他材料费(按百分比计算)	元	5.4007	1	5.4						
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	010802001012			项目名称	防火门 (2-9层电梯厅)		计量单位	m2		工程量	4.96		
	清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-18换	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	6360.64	421225.66	0	0	22461.26	63.6064	4212.2566	0	0	224.6126	
独立费	五金	樘	1	0	1450	0	0	0	0	1450	0	0	0	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	21.68	0	0	0	4.77	21.68	0	0	0	4.77	
小计										85.2864	5662.2566	0	0	229.3826
清单项目综合单价										5976.925600				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)	元	10.69294	1.3838	14.8						
				技工人工费(装饰)	元	26.77951	1.3586	36.38						
				高级技工人工费(装饰)	元	9.06345	1.3711	12.43						
				降效增加人工费	元	4.370968	1	4.37						
	材料			湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	433.02	5.85						
				其他材料费(按百分比计算)	元	20.9565	1	20.96						
				防火门 (2-9层电梯厅)	m2	0.9825	4260	4185.45						
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	010802001013			项目名称	防火门		计量单位	m2		工程量	7.36		
	清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-18换	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	6360.64	47983.74	0	0	3799.16	63.6064	479.8374	0	0	37.9916	
独立费	五金	樘	1	0	440	0	0	0	0	440	0	0	0	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	32.17	0	0	0	7.08	32.17	0	0	0	7.08	
小计										95.7764	919.8374	0	0	45.0716
清单项目综合单价										1060.685400				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)	元	10.69294	1.3838	14.8						
				技工人工费(装饰)	元	26.77951	1.3586	36.38						
				高级技工人工费(装饰)	元	9.06345	1.3711	12.43						
				降效增加人工费	元	4.370924	1	4.37						
	材料			钢质防火门 乙级(成品)	m2	0.9825	480	471.6						
				湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	433.02	5.85						
				其他材料费(按百分比计算)	元	2.3873	1	2.39						
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	010802001014			项目名称	防火门		计量单位	m2		工程量	2.52		
	清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-18换	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	6360.64	47983.74	0	0	3799.16	63.6064	479.8374	0	0	37.9916	
独立费	五金	樘	1	0	120	0	0	0	0	120	0	0	0	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	11.02	0	0	0	2.43	11.02	0	0	0	2.43	
小计										74.6264	599.8374	0	0	40.4216
清单项目综合单价										714.885400				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)	元	10.69294	1.3838	14.8						
				技工人工费(装饰)	元	26.77951	1.3586	36.38						
				高级技工人工费(装饰)	元	9.06345	1.3711	12.43						
				降效增加人工费	元	4.373016	1	4.37						
	材料			钢质防火门 丙级(成品)	m2	0.9825	480	471.6						
				湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	433.02	5.85						
				其他材料费(按百分比计算)	元	2.3873	1	2.39						
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	011501013025			项目名称	公共办公区墙柜		计量单位	m2		工程量	1.26		
	清单综合单价组成明细													

工程量清单综合单价分析表

第 91 页, 共 182 页

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	职域与互联网中心墙柜		1	125	1002	0	101.43	0	125	1002	0	101.43	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	10.82	0	0	8.78	2.98	10.82	0	0	8.78	2.98
小计									135.82	1002	0	110.21	2.98
清单项目综合单价									1251.0100				
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			降效增加人工费		元	8.587302	1		8.59			
	材料												
	主材												
	设备												
	机械			降效增加机械费		元	6.968254	1		6.97			
项目编码	011501013026		项目名称		茶水间低柜			计量单位	m2		工程量	1.35	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	茶水间低柜		1	125	1110	0	101.15	0	125	1110	0	111.15	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	11.6	0	0	10.31	3.25	11.6	0	0	10.31	3.25
小计									136.6	1110	0	121.46	3.25
清单项目综合单价									1371.3100				
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			降效增加人工费		元	8.592593	1		8.59			
	材料												
	主材												
	设备												
	机械			降效增加机械费		元	7.637037	1		7.64			
项目编码	011501013027		项目名称		茶水间吊柜			计量单位	m2		工程量	1.83	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	职域与互联网中心墙柜		1	125	1002	0	101.43	0	125	1002	0	101.43	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	15.72	0	0	12.76	4.31	15.72	0	0	12.76	4.31
小计									140.72	1002	0	114.19	4.31
清单项目综合单价									1261.2200				
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			降效增加人工费		元	8.590164	1		8.59			
	材料												
	主材												
	设备												
	机械			降效增加机械费		元	6.972678	1		6.97			
项目编码	011501013028		项目名称		女卫吊柜			计量单位	m2		工程量	2.53	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	女卫吊柜		1	125	894	0	91.71	0	125	894	0	91.71	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	21.73	0	0	15.95	5.85	21.73	0	0	15.95	5.85
小计									146.73	894	0	107.66	5.85
清单项目综合单价									1154.2400				
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			降效增加人工费		元	8.588933	1		8.59			
	材料												
	主材												
	设备												
	机械			降效增加机械费		元	6.304348	1		6.3			
项目编码	011501013029		项目名称		女卫底柜			计量单位	m2		工程量	1.5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	女卫底柜		1	125	1110	0	111.15	0	125	1110	0	111.15	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	12.89	0	0	11.46	3.6	12.89	0	0	11.46	3.6
小计									137.89	1110	0	122.61	3.6
清单项目综合单价									1374.100				
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			降效增加人工费		元	8.593333	1		8.59			
	材料												
	主材												
	设备												
	机械			降效增加机械费		元	7.64	1		7.64			
项目编码	011501013030		项目名称		男卫吊柜			计量单位	m2		工程量	1.8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	男卫吊柜		1	125	894	0	91.71	0	125	894	0	91.71	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	15.46	0	0	11.34	4.16	15.46	0	0	11.34	4.16
小计									140.46	894	0	103.05	4.16
清单项目综合单价									1141.670				
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			降效增加人工费		元	8.58889	1		8.59			
	材料												
	主材												
	设备												
	机械			降效增加机械费		元	6.3	1		6.3			
项目编码	011501013031		项目名称		男卫底柜			计量单位	m2		工程量	1.07	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	男卫底柜		1	125	1110	0	111.15	0	125	1110	0	111.15	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9.19	0	0	8.17	2.57	9.19	0	0	8.17	2.57
小计									134.19	1110	0	119.32	2.57
清单项目综合单价									1366.0800				
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			降效增加人工费		元	8.588785	1		8.59			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料												
	主材												
	设备												
	机械												
		降效增加机械费			元		7.635514	1	7.64				
项目编码	010810002004			项目名称			木窗市盒			计量单位	m	工程量	78.74
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-81换	胶合板留市盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	231.11	94.55	0	0	55.6	23.111	9.455	0	0	5.56
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	125.06	0	0	0	27.53	125.06	0	0	0	27.53
小计									148.171	9.455	0	0	33.09
清单项目综合单价									190.71600				
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)		元	4.1567	1.3838	5.75				
				技工人工费(装饰)		元	10.3949	1.3586	14.12				
				高级技工人工费(装饰)		元	2.3603	1.3711	3.24				
				降效增加人工费		元	1.588265	1	1.59				
	材料			石膏板 δ=9.5mm		m2	0.9408	10	9.41				
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.047	1	0.05				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011601001006			项目名称			砖砌体拆除			计量单位	m3	工程量	8.72
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	0.1	1421.23	346.89		328.85	352.2	142.123	34.689	0	32.885	35.22
080001-75+080001-76*24	人工装废料自卸汽车运距L(km) L≤1(实际运距:25km)	100m3	0.01	2601.79	0	0	8151.57	1118.9	26.0179	0	0	81.5157	11.189
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	100.76	0	0	68.55	26.77	100.76	0	0	68.55	26.77
小计									268.9009	34.689	0	182.9507	73.179
清单项目综合单价									559.719600				
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	121.5068	1.3838	168.14				
				降效增加人工费		元	11.555046	1	11.56				
	材料			空心六角钢		kg	0.069	5.58	0.39				
				编织袋		条	45	0.75	33.75				
				合金钢钻头(一字型)		个	0.0241	4.88	0.12				
				高压风管 Φ25-6P-20m		m	0.0104	8.92	0.09				
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.343	1	0.34				
	主材												
	设备												
	机械			风动凿岩机 手持式		台班	0.1483	13.01	1.93				
				自卸汽车 装载质量M(t) M=8		台班	0.0943	864.43	81.52				
				内燃空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=3.0		台班	0.0736	420.59	30.96				
				降效增加机械费		元	7.861239	1	7.86				
项目编码	010402001010			项目名称			砌块墙			计量单位	m3	工程量	9.17
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-30	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3171.34	3266.49	0	0	861.34	317.134	326.649	0	0	86.134
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	199.85	0	0	0	43.99	199.85	0	0	0	43.99
小计									516.984	326.649	0	0	130.124
清单项目综合单价									973.75700				
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	66.8789	1.3838	92.55				
				技工人工费		元	165.308	1.3586	224.59				
				降效增加人工费		元	21.793893	1	21.79				
	材料			铁钉(综合)		kg	0.017	6.37	0.11				
				加气混凝土砌块(5.0MPa)		m3	0.8723	286	249.48				
				普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa)		千块	0.0308	800	24.64				
				松杂枋板材 周转材		m3	0.0009	1941	1.75				
				水		m3	0.1115	3.77	0.42				
				湿拌砌筑砂浆 M7.5		m3	0.1008	404.18	40.74				
				其他材料费(按百分比计算)		元	9.514	1	9.51				
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	010402001011			项目名称			砌块墙			计量单位	m3	工程量
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-32	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	2700.58	3279.72	0	0	758.38	270.058	327.972	0	0	75.838
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	188.18	0	0	0	41.42	188.18	0	0	0	41.42
小计									458.238	327.972	0	0	117.258
清单项目综合单价									903.46800				
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	47.6058	1.3838	65.88				
				技工人工费		元	150.2875	1.3586	204.18				
				降效增加人工费		元	18.558185	1	18.56				
	材料			铁钉(综合)		kg	0.012	6.37	0.08				
				加气混凝土砌块(5.0MPa)		m3	0.8723	286	249.48				
				普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa)		千块	0.0308	800	24.64				
				松杂枋板材 周转材		m3	0.0016	1941	3.11				
				水		m3	0.1002	3.77	0.38				
				湿拌砌筑砂浆 M7.5		m3	0.1008	404.18	40.74				
				其他材料费(按百分比计算)		元	9.553	1	9.55				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010401003001			项目名称			实心砖墙			计量单位	m3	工程量	0.13
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

080002-4	实心砖墙 1/2砖 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	4151.59	5432.22	0	0	1185.38	415.159	543.222	0	0	118.538	
020000-3	建筑物超高增加费	项	8	3.71	0	0	0	0.82	29.68	0	0	0	6.56	
小计									444.839	543.222	0	0	125.098	
清单项目综合单价														1113.15900
费用明细	- 人工	内容			单位	数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费		元	76.963	1.3838	106.5							
		技工人工费		元	227.188	1.3586	308.66							
		降效增加人工费		元	28.538462	1	28.54							
	材料	铁钉 (综合)		kg	0.023	6.37	0.15							
		普通混凝土实心砖 240×115×53 (10.0MPa)		千块	0.5577	800	446.16							
		松杂枋板材 周转材		m3	0.0011	1941	2.14							
		水		m3	0.113	3.77	0.43							
		湿拌砌筑砂浆 M7.5		m3	0.1943	404.18	78.53							
		其他材料费(按百分比计算)		元	15.822	1	15.82							
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011210006005			项目名称	轻钢龙骨隔墙			计量单位	m2		工程量	188.65		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-285	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	6723.84	5915.65	0	0	1775.7	67.2384	59.1565	0	0	17.757	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	871.69	0	0	0	191.86	871.69	0	0	0	191.86	
小计									938.9284	59.1565	0	0	209.617	
清单项目综合单价														1207.701900
费用明细	- 人工	内容			单位	数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)		元	7.01185	1.3838	9.7							
		技工人工费(装饰)		元	15.36452	1.3586	20.87							
		高级技工人工费(装饰)		元	26.73848	1.3711	36.66							
	材料	降效增加人工费		元	4.620673	1	4.62							
		嵌缝纸带		m	2.17	0.2	0.43							
		嵌缝膏		kg	0.84	2	1.68							
		自攻螺钉 M4×15mm		100个	0.36	3	1.08							
		射钉		10个	0.151	1	0.15							
		石膏板 δ=9.5mm		m2	2.1	10	21							
		轻钢龙骨 75mm×40mm		m	1.07	10.5	11.24							
		轻钢龙骨 75mm×45mm		m	1.83	12.5	22.88							
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.7015	1	0.7							
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	010503004006			项目名称	圈梁			计量单位	m3		工程量	0.62	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010002-40	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2515.38	4646.99	0	9	786.59	251.538	464.699	0	0.9	78.659	
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	10.72	0	0	0.04	2.37	21.44	0	0	0.08	4.74	
小计									272.978	464.699	0	0.98	83.399	
清单项目综合单价														822.05600
费用明细	- 人工	内容			单位	数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费		元	19.315	1.3838	26.73							
		技工人工费		元	165.472	1.3586	224.81							
		降效增加人工费		元	17.290323	1	17.29							
	材料	水		m3	0.581	3.77	2.19							
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5		m3	1.01	451.13	455.64							
		其他材料费(按百分比计算)		元	6.867	1	6.87							
	主材													
	设备													
	机械													
混凝土振动器 插入式		台班	0.077	11.69	0.9									
降效增加机械费		元	0.064516	1	0.06									
项目编码	010502002006			项目名称	构造柱			计量单位	m3		工程量	3.6		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010002-36	非泵送现浇混凝土 异形、构造、墙心柱	10m3	0.1	2546.06	4658.39	0	14.5	794.28	254.606	465.839	0	1.45	79.428	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	62.99	0	0	0.36	13.89	62.99	0	0	0.36	13.89	
小计									317.596	465.839	0	1.81	93.318	
清单项目综合单价														878.5630
费用明细	- 人工	内容			单位	数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费		元	20.913	1.3838	28.94							
		技工人工费		元	166.102	1.3586	225.67							
		降效增加人工费		元	17.497222	1	17.5							
	材料	水		m3	0.879	3.77	3.31							
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5		m3	1.01	451.13	455.64							
		其他材料费(按百分比计算)		元	6.884	1	6.88							
	主材													
	设备													
	机械													
混凝土振动器 插入式		台班	0.124	11.69	1.45									
降效增加机械费		元	0.1	1	0.1									
项目编码	010507007001			项目名称	卫生间反坎			计量单位	m3		工程量	1.85		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.1	1989.25	4642.51	0	14.26	670.92	198.925	464.251	0	1.426	67.092	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	25.29	0	0	0.18	5.58	25.29	0	0	0.18	5.58	
小计									224.215	464.251	0	1.606	72.672	
清单项目综合单价														762.74400
费用明细	- 人工	内容			单位	数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费		元	31.976	1.3838	44.25							
		技工人工费		元	113.85	1.3586	154.68							
		降效增加人工费		元	13.67027	1	13.67							
	材料	水		m3	0.464	3.77	1.75							
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5		m3	1.01	451.13	455.64							
		其他材料费(按百分比计算)		元	6.861	1	6.86							
	主材													
	设备													
	机械													

工程量清单综合单价分析表

		双合													
		机械		混凝土振动器 插入式				台班		0.122		11.69		1.43	
				降效增加机械费				元		0.097297		1		0.1	
项目编码		010607005006		项目名称		砌块墙钢丝网加固		计量单位		m2		工程量		108	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
								管理费		和利润		人工费		材料费	
								设备费		机械费		管理费		和利润	
020003-6换		墙、柱面挂网 挂钢丝网 (如设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15)		100m2		0.01		627.37		594.89		0		0	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		46.56		0		0		0	
								0		0		10.25		46.56	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	
								0		0		0		0	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶 粘剂粘贴 单块面积 S(㎡) S>0.64	100m2	0.01	4307.56	9297.12	0	0	1412.95	43.0756	92.9712	0	0	14.1295	
020002- 13+020002- 15*12换	水泥砂浆找平层 楼地 面 厚度T(mm) T=20(实 际厚度:32mm)	100m2	0.01	1662.74	1961.49	0	41.17	466.8	16.6274	19.6149	0	0.4117	4.668	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	77.79	0	0	0.54	17.16	77.79	0	0	0.54	17.16	
小计									137.493	112.5861	0	0.9517	35.9575	
清单项目综合单价									286.988300					
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(装饰)	元	6.37924	1.3838	8.83						
				技工人工费(装饰)	元	12.88568	1.3586	17.51						
				高级技工人工费(装饰)	元	24.33733	1.3711	33.37						
				降效增加人工费	元	4.102848	1	4.1						
		材料			石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05					
				白水泥	t	0.00097	1052	1.02						
				专用胶粘剂	kg	4.59	2	9.18						
				水	m3	0.07618	3.77	0.29						
				湿拌地面砂浆 M15	m3	0.04188	447.93	18.76						
				素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6						
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.2807	1	0.28						
				材料费补差	元	0.0012	1	0						
				CT-203 灰色地砖	m2	1.03	80	82.4						
	主材													
	设备													
	机械			灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班	0.00204	201.82	0.41						
				降效增加机械费	元	0.028481	1	0.03						
	项目编码	011108001014			项目名称	石材零星项目			计量单位	m2	工程量	0.57		
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
	020002-13+020002-15*2换	水泥砂浆找平层 楼地 面 厚度T(mm) T=20(实 际厚度:22mm)	100m2	0.01	1182.52	1172.57	0	6.86	319.36	11.8252	11.7257	0	0.0686	3.1936
	020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8475.4	45841.3	0	0	4157.5	84.754	458.413	0	0	41.575
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	3.78	0	0	0.83	7.56	0	0	0	0	1.66	
小计									104.1392	470.1387	0	0.0686	46.4286	
清单项目综合单价									620.775100					
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(装饰)	元	10.22502	1.3838	14.15						
				技工人工费(装饰)	元	21.31993	1.3586	28.97						
				高级技工人工费(装饰)	元	38.99393	1.3711	53.46						
				降效增加人工费	元	6.631579	1	6.63						
		材料			ST-107 塞浦路斯灰	m2	1.04	420	436.8					
				专用胶粘剂	kg	10.23489	2	20.47						
				水	m3	0.03468	3.77	0.13						
				湿拌地面砂浆 M20	m3	0.02398	457.07	10.96						
				素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6						
				其他材料费(按百分比计算)	元	1.1724	1	1.17						
				材料费补差	元	0.0002	1	0						
	主材													
	设备													
	机械			灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班	0.00034	201.82	0.07						
	项目编码	011105006021			项目名称	金属踢脚线			计量单位	m	工程量	13.59		
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
	020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.8	3187.95	0	0	282.39	5.588	31.8795	0	0	2.8239
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5.22	0	0	0	1.15	5.22	0	0	0	1.15	
小计									10.808	31.8795	0	0	3.9739	
清单项目综合单价									46.661400					
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3838	0.81						
				技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3586	1.73						
				高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3711	3.05						
				降效增加人工费	元	0.384106	1	0.38						
		材料			50mm高MT-509枪灰色铝合金	m	1.06	30	31.8					
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.0795	1	0.08						
	主材													
	设备													
机械														
项目编码	011302001029			项目名称	吊顶天棚			计量单位	m2	工程量	18.96			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U 型轻钢天棚龙骨 不上 人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.15	2495.22	0	640.29	686.47	23.5715	24.9522	0	6.4029	6.8647	
020004-34	石膏板天棚基层 安装 在龙骨上	100m2	0.01	1620.17	1723.83	0	0	442.79	16.2017	17.2383	0	0	4.4279	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装 在龙骨上` (如设计要 求多层基层板的, 其余 基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.14	1723.83	0	0	371.47	12.9614	17.2383	0	0	3.7147	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	68.71	0	0	8.34	15.69	68.71	0	0	8.34	15.69	
小计									121.4446	59.4288	0	14.7429	30.6973	
清单项目综合单价									226.313600					
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(装饰)	元	5.497772	1.3838	7.61						
				技工人工费(装饰)	元	12.051924	1.3586	16.37						
				高级技工人工费(装饰)	元	20.970746	1.3711	28.75						
				降效增加人工费	元	3.623945	1	3.62						
		材料			铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2					
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74						
				六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12						
				射钉	10个	0.153	1	0.15						
				吊杆	kg	0.2248	5.5	1.24						
				纸面石膏板 6=9.5mm	m2	2.1	14	29.4						
				轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20	21						
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.5885	1	0.59						
				材料费补差	元	0.0001	1	0						
	主材													
	设备													
	机械													

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

第 97 页, 共 182 页

				材料费补差		元	0.0001	1	0				
	主材												
	设备												
	机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.003	175.21	0.53				
				降效增加机械费		元	0.036474	1	0.04				
项目编码	011207001051			项目名称		玻璃墙面		计量单位	m2	工程量	14.7		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.12	3967.95	0	0	622.12	19.2512	39.6795	0	0	6.2212
020003-253换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3093.2	19689.13	0	0	1665.27	30.932	196.8913	0	0	16.6527
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	50.69	0	0	0	11.16	50.69	0	0	0	11.16
小计									100.8732	236.5708	0	0	34.0339
清单项目综合单价													
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费(装饰)		元	5.23383	1.3838	7.24				
				技工人工费(装饰)		元	11.4668	1.3586	15.58				
				高级技工人工费(装饰)		元	19.95615	1.3711	27.36				
				降效增加人工费		元	3.448299	1	3.45				
	材料			膨胀螺栓(综合)		套	2.11555	1.25	2.64				
				抽芯铆钉 Φ4mm×13mm		100个	0.0935	1	0.09				
				GL-603 烤漆玻璃		m2	1.03	170	175.1				
				轻钢龙骨 75mm×40mm		m	1.06	10.5	11.13				
				轻钢龙骨 75mm×45mm		m	1.9875	12.5	24.84				
				不锈钢压条 65mm×15mm×2mm		m	1.24202	5.8	7.2				
				玻璃胶 300mL		支	1.134	12	13.61				
				其他材料费(按百分比计算)		元	1.9474	1	1.95				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011407001023			项目名称		墙面喷刷涂料(非轻钢龙骨隔墙)		计量单位	m2	工程量	1.03		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1138.74	660.35	0	0	283.66	11.3874	6.6035	0	0	2.8366
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.44	526.67	0	0	453.87	19.4244	5.2667	0	0	4.5387
020003-7+020003-11*4换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:24mm)	100m2	0.01	2208.81	1265.38	0	30.68	551.48	22.0881	12.6538	0	0.3068	5.5148
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	269.41	127.78	0	0	65.68	2.6941	1.2778	0	0	0.6568
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3.93	0	0	0.02	0.87	3.93	0	0	0.02	0.87
小计									59.524	25.8018	0	0.3268	14.4169
清单项目综合单价													
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费(装饰)		元	5.96817	1.3838	8.26				
				技工人工费(装饰)		元	11.85965	1.3586	16.11				
				高级技工人工费(装饰)		元	22.77204	1.3711	31.22				
				降效增加人工费		元	3.815534	1	3.82				
	材料			砂纸		张	0.18	0.48	0.09				
				PT-401 白色涂料		kg	0.38118	17	6.48				
				腻子粉(成品)		kg	2.87811	1.8	5.18				
				界面处理剂		kg	0.5	2.5	1.25				
				水		m3	0.01024	3.77	0.04				
				干混抹灰砂浆 M10		t	0.00812	386	3.13				
				湿拌抹灰砂浆 M5		m3	0.0232	404.14	9.38				
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.2555	1	0.26				
				材料费补差		元	0.0003	1	0				
	主材												
	设备												
	机械			灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班	0.00152	201.82	0.31				
				降效增加机械费		元	0.019417	1	0.02				
项目编码	010201001023			项目名称		块料地面		计量单位	m2	工程量	19.29		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*2换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:22mm)	100m2	0.01	1182.52	1172.57	0	6.86	319.36	11.8252	11.7257	0	0.0686	3.1936
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4307.56	9297.12	0	0	1412.95	43.0756	92.9712	0	0	14.1295
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	72.78	0	0	0.09	16.02	72.78	0	0	0.09	16.02
小计									127.6808	104.6969	0	0.1586	33.3431
清单项目综合单价													
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费(装饰)		元	5.87904	1.3838	8.14				
				技工人工费(装饰)		元	11.79578	1.3586	16.03				
				高级技工人工费(装饰)		元	22.41973	1.3711	30.74				
				降效增加人工费		元	3.772939	1	3.77				
	材料			石料切割锯片		片	0.00287	18.2	0.05				
				白水泥		t	0.00097	1052	1.02				
				专用胶粘剂		kg	4.59	2	9.18				
				水		m3	0.05768	3.77	0.22				
				素水泥浆		m3	0.00102	593.11	0.6				
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.261	1	0.26				
				材料费补差		元	0.0002	1	0				
				CT-201 防滑地砖		m2	1.03	80	82.4				
				湿拌地面砂浆 M20		m3	0.02398	457.07	10.96				
	主材												
	设备												
	机械			灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班	0.00034	201.82	0.07				
				降效增加机械费		元	0.004666	1	0				
项目编码	010201001024			项目名称		块料地面(抬高处)		计量单位	m2	工程量	5.98		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4307.56	9297.12	0	0	1412.95	43.0756	92.9712	0	0	14.1295
020002-13+020002-15*60换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:80mm)	100m2	0.01	3967.76	5970.87	0	205.86	1185.64	39.6776	59.7087	0	2.0586	11.8564

工程量清单综合单价分析表

020000-3	建筑物超高增加费	项	1	34.01	0	0	0.85	7.54	34.01	0	0	0.85	7.54
小计									116.7632	152.6799	0	2.9086	33.5259
清单项目综合单价									305.877600				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)			元	8.7802	1.3838	12.15					
		技工人工费(装饰)			元	18.1172	1.3586	24.61					
		高级技工人工费(装饰)			元	33.54181	1.3711	45.99					
		降效增加人工费			元	5.687291	1	5.69					
	材料	石料切割锯片			片	0.00287	18.2	0.05					
		白水泥			t	0.00097	1052	1.02					
		CT-201 防滑地砖			m2	1.03	80	82.4					
		专用胶粘剂			kg	4.59	2	9.18					
		水			m3	0.16498	3.77	0.62					
		湿拌地面砂浆 M20			m3	0.1278	457.07	58.41					
		素水泥浆			m3	0.00102	593.11	0.6					
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.3807	1	0.38					
		材料费补差			元	0.006	1	0.01					
		主材											
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200			台班	0.0102	201.82	2.06					
		降效增加机械费			元	0.14214	1	0.14					
项目编码	011102003012			项目名称	换填垫层			计量单位	m2	工程量	0.5		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-12	轻质混凝土垫层	10m3	0.01	965.45	4609.03	0	11.24	443.7	9.6545	46.0903	0	0.1124	4.437
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	0.33	0	0	0	0.07	0.66	0	0	0	0.14
小计									10.3145	46.0903	0	0.1124	4.577
清单项目综合单价									61.09420				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)			元	1.73663	1.3838	2.4					
		技工人工费(装饰)			元	4.34725	1.3586	5.91					
		高级技工人工费(装饰)			元	0.98107	1.3711	1.35					
		降效增加人工费			元	0.66	1	0.66					
	材料	水			m3	0.02	3.77	0.08					
		陶粒混凝土			m3	0.102	450	45.9					
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.1149	1	0.11					
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 平板式			台班	0.0079	14.23	0.11					
项目编码	011102003013			项目名称	换填垫层			计量单位	m2	工程量	0.77		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-12	轻质混凝土垫层	10m3	0.004	965.45	4609.03	0	11.24	443.7	3.8618	18.43612	0	0.04496	1.7748
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	0.2	0	0	0	0.04	0.4	0	0	0	0.08
小计									4.2618	18.43612	0	0.04496	1.8548
清单项目综合单价									24.59768				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)			元	0.676609	1.3838	0.94					
		技工人工费(装饰)			元	1.693734	1.3586	2.3					
		高级技工人工费(装饰)			元	0.382235	1.3711	0.52					
		降效增加人工费			元	0.25974	1	0.26					
	材料	水			m3	0.007792	3.77	0.03					
		陶粒混凝土			m3	0.03974	450	17.88					
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.044766	1	0.04					
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 平板式			台班	0.003078	14.23	0.04					
项目编码	010904001009			项目名称	楼(地)面防水			计量单位	m2	工程量	24.3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1382.3	4977.94	0	0	553.14	13.823	49.7794	0	0	5.5314
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	23.08	0	0	0	5.08	23.08	0	0	0	5.08
小计									36.903	49.7794	0	0	10.6114
清单项目综合单价									97.29380				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费			元	2.24477	1.3838	3.11					
		技工人工费			元	7.88805	1.3586	10.72					
		降效增加人工费			元	0.949794	1	0.95					
	材料	聚合物水泥防水涂料 I 型			kg	4.17375	11.75	49.04					
		水			m3	0.00058	3.77	0					
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.7357	1	0.74					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011108001015			项目名称	石材零星项目			计量单位	m2	工程量	0.61		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*2换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:22mm)	100m2	0.01	1182.52	1172.57	0	6.86	319.36	11.8252	11.7257	0	0.0686	3.1936
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8475.4	45841.3	0	0	4157.5	84.754	458.413	0	0	41.575
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	4.05	0	0	0	0.9	8.1	0	0	0	1.8
小计									104.6792	470.1387	0	0.0686	46.5686
清单项目综合单价									621.455100				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)			元	10.22502	1.3838	14.15					
		技工人工费(装饰)			元	21.31993	1.3586	28.97					
		高级技工人工费(装饰)			元	38.99393	1.3711	53.46					
		降效增加人工费			元	6.639344	1	6.64					
	材料	ST-107 塞浦路斯灰			m2	1.04	420	436.8					
		专用胶粘剂			kg	10.23489	2	20.47					
		水			m3	0.03468	3.77	0.13					
		湿拌地面砂浆 M20			m3	0.02398	457.07	10.96					
		素水泥浆			m3	0.00102	593.11	0.6					
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.1724	1	1.17					
		材料费补差			元	0.0002	1	0					
	主材												
	设备												
机械													

工程量清单综合单价分析表

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

工程量清单综合单价分析表

020004-7	平级天棚龙骨 装配式I型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.15	2495.22	0	640.29	686.47	23.5715	24.9522	0	6.4029	6.8647	
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.17	1723.83	0	0	442.79	16.2017	17.2383	0	0	4.4279	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的, 其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.14	1723.83	0	0	371.47	12.9614	17.2383	0	0	3.7147	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	70.99	0	0	8.62	16.2	70.99	0	0	8.62	16.2	
小计									123.7246	59.4288	0	15.0229	31.2073	
清单项目综合单价														229.383600
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费(装饰)	元	5.497772	1.3838	7.61						
				技工人工费(装饰)	元	12.051924	1.3586	16.37						
				高级技工人工费(装饰)	元	20.970746	1.3711	28.75						
				降效增加人工费	元	3.623788	1	3.62						
	材料			铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2						
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74						
				六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12						
				射钉	10个	0.153	1	0.15						
				吊杆	kg	0.2248	5.5	1.24						
				纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	14	29.4						
				轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20	21						
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.5885	1	0.59						
			材料费补差	元	0.0001	1	0							
	主材													
	设备													
机械			电动切割机	台班	0.0271	236.27	6.4							
			降效增加机械费	元	0.44002	1	0.44							
项目编码	011407002027	项目名称	天棚喷刷涂料					计量单位	m2	工程量	21.99			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2835.99	761.63	0	0	662.28	28.3599	7.6163	0	0	6.6228	
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1791.02	410.54	0	0	414.74	17.9102	4.1054	0	0	4.1474	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	69.92	0	0	0	15.39	69.92	0	0	0	15.39	
小计									116.1901	11.7217	0	0	26.1602	
清单项目综合单价									154.072000					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费(装饰)	元	4.82582	1.3838	6.68						
				技工人工费(装饰)	元	10.56907	1.3586	14.36						
				高级技工人工费(装饰)	元	18.40346	1.3711	25.23						
				降效增加人工费	元	3.179627	1	3.18						
	材料			砂纸	张	0.1	0.48	0.05						
				PT-402 白色防水乳胶漆	kg	0.44187	17	7.51						
				腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04						
				水	m3	0.00111	3.77	0						
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.116	1	0.12						
				材料费补差	元	0.0001	1	0						
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011304001014	项目名称	灯槽					计量单位	m	工程量	15.76			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的, 其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.002	1296.14	1723.83	0	0	371.47	2.59228	3.44766	0	0	0.74294	
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的, 其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.0008	1240.75	1988.95	0	0	372.54	0.9926	1.59116	0	0	0.298032	
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.0028	1620.17	1723.83	0	0	442.79	4.536476	4.826724	0	0	1.239812	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8.79	0	0	0	1.93	8.79	0	0	0	1.93	
小计									16.911356	9.865544	0	0	4.210784	
清单项目综合单价									30.987684					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费(装饰)	元	0.845923	1.3838	1.17						
				技工人工费(装饰)	元	1.85496	1.3586	2.52						
				高级技工人工费(装饰)	元	3.227669	1.3711	4.43						
				降效增加人工费	元	0.557741	1	0.56						
	材料			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.132501	10	1.33						
				12mm厚阻燃板	m2	0.083947	16.5	1.39						
				纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	0.50368	14	7.05						
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.097626	1	0.1						
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011104001009	项目名称	地毯楼地面					计量单位	m2	工程量	166.27			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020006-40	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	415.05	1820.22	0	0	182.37	4.1505	18.2022	0	0	1.8237	
020002-70换	楼地面化纤地毯 固定 不带胶垫	100m2	0.01	2618.03	10352.68	0	0	1093.86	26.1803	103.5268	0	0	10.9386	
020002-81换	楼地面金属复合地板	100m2	0.01	2515.73	16591.38	0	0	1383.28	25.1573	165.9138	0	0	13.8328	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	588.59	0	0	0	129.55	588.59	0	0	0	129.55	
小计									644.0781	287.6428	0	0	156.1451	
清单项目综合单价									1087.866000					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费(装饰)	元	5.371784	1.3838	7.43						
				技工人工费(装饰)	元	11.771059	1.3586	15.99						
				高级技工人工费(装饰)	元	20.484814	1.3711	28.09						
				降效增加人工费	元	3.539965	1	3.54						
	材料			不锈钢钉 304	kg	0.0106	12	0.13						
				木螺钉 M5×30mm	10个	0.0204	3	0.06						
				镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.001768	1.46	0						
				网络地板(带支架)	m2	1.05	130	136.5						
				CA-902 PVC编织地毯	m2	1.05	90.8	95.34						
				地毯透带	m	0.6562	1.2	0.79						
				地毯木条	m	1.0937	5	5.47						
				铝合金压条(综合)	m	1.5977	4	6.39						

工程量清单综合单价分析表

		铝合金角线 20mm×20mm×1.0mm		m	0.044626	16.5	0.74								
		氯丁橡胶胶粘剂		kg	0.0729	15	1.09								
		万能胶		kg	0.000707	17.5	0.01								
		胶粘剂		kg	1	23	23								
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.687026	1	0.69								
		主材													
		设备													
		机械													
项目编码		011105006022		项目名称		金属踢脚线		计量单位		m		工程量		68.08	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.8	3187.95	0	0	282.39	5.588	31.8795	0	0	2.8239		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	26.14	0	0	0	5.75	26.14	0	0	0	5.75		
小计									31.728	31.8795	0	0	8.5739		
清单项目综合单价														72.181400	
费用明细	-	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)		元		0.58326		1.3838		0.81					
		技工人工费(装饰)		元		1.27649		1.3586		1.73					
		高级技工人工费(装饰)		元		2.22208		1.3711		3.05					
		降效增加人工费		元		0.38396		1		0.38					
		50mm高MT-509枪灰色铝合金		m		1.06		30		31.8					
		其他材料费(按百分比计算)		元		0.0795		1		0.08					
		主材													
		设备													
		机械													
项目编码		011302001031		项目名称		吊顶天棚		计量单位		m2		工程量		164.65	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.15	2495.22	0	640.29	686.47	23.5715	24.9522	0	6.4029	6.8647		
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.17	1723.83	0	0	442.79	16.2017	17.2383	0	0	4.4279		
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.14	1723.83	0	0	371.47	12.9614	17.2383	0	0	3.7147		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	596.69	0	0	72.45	136.19	596.69	0	0	72.45	136.19		
小计									649.4246	59.4288	0	78.8529	151.1973		
清单项目综合单价														938.903600	
费用明细	-	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)		元		5.497772		1.3838		7.61					
		技工人工费(装饰)		元		12.051924		1.3586		16.37					
		高级技工人工费(装饰)		元		20.970746		1.3711		28.75					
		降效增加人工费		元		3.62399		1		3.62					
		铁件(综合)		kg		0.4		5.5		2.2					
		自攻螺钉 M6×30mm		100个		0.47352		10		4.74					
		六角螺栓		kg		0.0183		6.32		0.12					
		射钉		10个		0.153		1		0.15					
		吊杆		kg		0.2248		5.5		1.24					
		纸面石膏板 δ=9.5mm		m2		2.1		14		29.4					
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)		m2		1.05		20		21					
		其他材料费(按百分比计算)		元		0.5885		1		0.59					
		材料费补差		元		0.0001		1		0					
		主材													
		设备													
		机械													
		电动切割机		台班		0.0271		236.27		6.4					
		降效增加机械费		元		0.440024		1		0.44					
项目编码		011407002028		项目名称		天棚喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		164.65	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2835.99	761.63	0	0	662.28	28.3599	7.6163	0	0	6.6228		
020005-103	天棚面 刮腻子 二遍	100m2	0.01	1791.02	410.54	0	0	414.74	17.9102	4.1054	0	0	4.1474		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	523.54	0	0	0	115.23	523.54	0	0	0	115.23		
小计									569.8101	11.7217	0	0	128.0002		
清单项目综合单价														707.532000	
费用明细	-	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)		元		4.82582		1.3838		6.68					
		技工人工费(装饰)		元		10.56907		1.3586		14.36					
		高级技工人工费(装饰)		元		18.40346		1.3711		25.23					
		降效增加人工费		元		3.179715		1		3.18					
		砂纸		张		0.1		0.48		0.05					
		腻子粉(成品)		kg		2.24532		1.8		4.04					
		水		m3		0.00111		3.77		0					
		其他材料费(按百分比计算)		元		0.116		1		0.12					
		材料费补差		元		0.0001		1		0					
		PT-402 白色防水乳胶漆		kg		0.44187		17		7.51					
		主材													
		设备													
机械															
项目编码	011304001015		项目名称		灯槽02		计量单位		m		工程量		18.43		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.002	1296.14	1723.83	0	0	371.47	2.59228	3.44766	0	0	0.74294		
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.0008	1240.75	1988.95	0	0	372.54	0.9926	1.59116	0	0	0.298032		
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.0028	1620.17	1723.83	0	0	442.79	4.536476	4.826724	0	0	1.239812		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	10.28	0	0	0	2.27	10.28	0	0	0	2.27		
小计									18.401356	9.865544	0	0	4.550784		
清单项目综合单价														32.817684	
费用明细	-	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)		元		0.845675		1.3838		1.17					
		技工人工费(装饰)		元		1.854416		1.3586		2.52					
		高级技工人工费(装饰)		元		3.226723		1.3711		4.42					

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	降效增加人工费			元	0.557786	1	0.56					
		自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.132447	10	1.32					
		纸面石膏板 6=9.5mm			m2	0.503635	14	7.05					
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.097582	1	0.1					
		12mm厚阻燃板			m2	0.083749	16.5	1.38					
		主材											
设备													
机械													
项目编码	011207001052		项目名称		墙面装饰板-(包柱)		计量单位	m2	工程量	20.69			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润				
020003-37换	胶合板基层 方形柱、梁面	100m2	0.01	1187.52	1979.73	0	292.71	379.97	11.8752	19.7973	0	2.9271	3.7997
020003-202换	木质饰面板(钉板) 方形柱、梁面	100m2	0.01	2750.59	32512.14	0	399.71	2257.8	27.5059	325.1214	0	3.9971	22.578
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	55.99	0	0	9.84	12.98	55.99	0	0	9.84	12.98
小计									95.3711	344.9187	0	16.7642	39.3577
清单项目综合单价											496.411700		
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)			元	4.10985	1.3838		5.69				
		技工人工费(装饰)			元	8.9969	1.3586		12.22				
		高级技工人工费(装饰)			元	15.6595	1.3711		21.47				
		降效增加人工费			元	2.706138	1		2.71				
	材料	圆钉 L=60mm			kg	0.05291	5.5		0.29				
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个			盒	0.01697	15		0.25				
		9mm阻燃基层板			m2	1.07	17		18.19				
		WD-302 白色烤漆板			m2	1.01	320		323.2				
		聚醋酸乙烯乳液			kg	0.14007	8.35		1.17				
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.8135	1		1.81				
	主材												
	设备												
	机械	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6			台班	0.03307	209.38		6.92				
		降效增加机械费			元	0.475592	1		0.48				
	项目编码	011407001024		项目名称		墙面喷刷涂料-(包管)		计量单位	m2	工程量	4.15		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润				
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.12	3967.95	0	0	622.12	19.2512	39.6795	0	0	6.2212
020005-137+020005-138+1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1138.74	660.35	0	0	283.66	11.3874	6.6035	0	0	2.8366
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	940.55	1239.43	0	0	268.99	9.4055	12.3943	0	0	2.6899
020003-32换	石膏板基层 墙面 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	752.44	1239.43	0	0	227.59	7.5244	12.3943	0	0	2.2759
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	13.57	0	0	0	2.99	13.57	0	0	0	2.99
小计									61.1385	71.0716	0	0	17.0136
清单项目综合单价											149.223700		
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)			元	4.959426	1.3838		6.86				
		技工人工费(装饰)			元	10.870962	1.3586		14.77				
		高级技工人工费(装饰)			元	18.91651	1.3711		25.94				
		降效增加人工费			元	3.26988	1		3.27				
	材料	自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.33432	10		3.34				
		膨胀螺栓(综合)			套	2.11555	1.25		2.64				
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm			100个	0.0935	1		0.09				
		砂纸			张	0.12	0.48		0.06				
		9.5mm厚防水石膏板			m2	2.12	10		21.2				
		轻钢龙骨 75mm×40mm			m	1.06	10.5		11.13				
		轻钢龙骨 75mm×45mm			m	1.9875	12.5		24.84				
		PT-401 白色涂料			kg	0.38118	17		6.48				
		水			m3	0.0001	3.77		0				
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.2786	1		1.28				
		材料费补差			元	0.0001	1		0				
		主材											
	设备												
	机械												
	项目编码	011207001053		项目名称		墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	28.45		
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润				
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	19.4446	0	2.8162	3.4146
020003-201换	木质饰面板(钉板) 墙面	100m2	0.01	2371.31	32510.97	0	384.42	2173.23	23.7131	325.1097	0	3.8442	21.7323
020003-17	木龙骨 平均中距L(mm) L≤450	100m2	0.01	2397.81	3354.59	0	6.13	695.89	23.9781	33.5459	0	0.0613	6.9589
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	113.26	0	0	13.14	25.81	113.26	0	0	13.14	25.81
小计									171.1908	378.1002	0	19.8617	57.9158
清单项目综合单价											627.068500		
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)			元	6.04344	1.3838		8.36				
		技工人工费(装饰)			元	13.23516	1.3586		17.98				
		高级技工人工费(装饰)			元	23.03745	1.3711		31.59				
		降效增加人工费			元	3.981019	1		3.98				
	材料	膨胀螺栓(综合)			套	2.723	1.25		3.4				
		圆钉 L=60mm			kg	0.05088	5.5		0.28				
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个			盒	0.01632	15		0.24				
		杉木枋板材			m3	0.01355	2200		29.81				
		9mm阻燃基层板			m2	1.05	17		17.85				
		WD-301 木饰面			m2	1.01	320		323.2				
		聚醋酸乙烯乳液			kg	0.14007	8.35		1.17				
		其他材料费(按百分比计算)			元	2.1421	1		2.14				
		材料费补差			元	0.0001	1		0				
		主材											
	设备												
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500			台班	0.0021	29.18		0.06				
电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6			台班	0.03181	209.38		6.66						
降效增加机械费			元	0.461863	1		0.46						
项目编码	011207001054		项目名称		墙面灯槽		计量单位	m	工程量	6.2			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润				
020003-189换	埃特板 墙面	100m2	0.0008	1839.7	3544.8	0	0	582.16	1.47176	2.83584	0	0	0.465728

工程量清单综合单价分析表

020000-3	建筑物超高增加费	项	1	0.59	0	0	0	0.13	0.59	0	0	0	0.13		
小计									2.06176	2.83584	0	0	0.595728		
清单项目综合单价									5.493328						
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工	普工人工费(装饰)	元	0.145426	1.3838		0.2								
		技工人工费(装饰)	元	0.318599	1.3586		0.43								
		高级技工人工费(装饰)	元	0.554682	1.3711		0.76								
		降效增加人工费	元	0.095161	1		0.1								
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.013372	1		0.01								
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.012672	10		0.13								
		9mm阻燃基层板	m2	0.079597	32		2.55								
	主材														
	设备														
	机械														
项目编码	011407001025			项目名称			墙面喷刷涂料(轻钢龙骨隔墙)			计量单位	m2	工程量	77.08		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子二遍	100m2	0.01	1378.18	373.4	0	0	322.01	13.7818	3.734	0	0	3.2201		
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1138.74	660.35	0	0	283.66	11.3874	6.6035	0	0	2.8366		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	133.32	0	0	0	29.35	133.32	0	0	0	29.35		
小计									158.4892	10.3375	0	0	35.4067		
清单项目综合单价									204.233400						
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工	普工人工费(装饰)	元	2.62342	1.3838		3.63								
		技工人工费(装饰)	元	5.75595	1.3586		7.82								
		高级技工人工费(装饰)	元	10.00573	1.3711		13.72								
		降效增加人工费	元	1.729632	1		1.73								
		砂纸	张	0.16	0.48		0.08								
	材料	PT-401 白色涂料	kg	0.38118	17		6.48								
		腻子粉(成品)	kg	2.0412	1.8		3.67								
		水	m3	0.00105	3.77		0								
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1024	1		0.1								
		材料费补差	元	0.0002	1		0								
	主材														
	设备														
	机械														
项目编码	011207001055			项目名称			墙面装饰板			计量单位	m2	工程量	51.1		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	19.4446	0	2.8162	3.4146		
020003-201换	木质饰面板(钉板) 墙面	100m2	0.01	2371.31	22360.47	0	384.42	1665.71	23.7131	223.6047	0	3.8442	16.6571		
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1734.62	2530	0	52.56	511.81	17.3462	25.3	0	0.5256	5.1181		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	180.14	0	0	25.24	41.34	180.14	0	0	25.24	41.34		
小计									231.4389	268.3493	0	32.426	66.5298		
清单项目综合单价									598.74400						
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工	普工人工费(装饰)	元	5.35141	1.3838		7.41								
		技工人工费(装饰)	元	11.72166	1.3586		15.93								
		高级技工人工费(装饰)	元	20.39864	1.3711		27.97								
		降效增加人工费	元	3.525245	1		3.53								
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25		3.4								
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	1.9221	1		1.92								
		型钢(综合)	t	0.00428	4892		20.94								
		圆钉 L=60mm	kg	0.05088	5.5		0.28								
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01632	15		0.24								
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49		0.35								
	主材	9mm阻燃基层板	m2	1.05	17		17.85								
		WD-310 仿布纹红岩防撞板	m2	1.01	220		222.2								
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35		1.17								
		材料费补差	元	0.0001	1		0								
	设备														
	机械	交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32	台班	0.003	175.21		0.53								
		电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=0.6	台班	0.03181	209.38		6.66								
		降效增加机械费	元	0.493933	1		0.49								
项目编码	011207001056			项目名称			墙面装饰板			计量单位	m2	工程量	7.86		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	19.4446	0	2.8162	3.4146		
020003-201换	木质饰面板(钉板) 墙面	100m2	0.01	2371.31	32510.97	0	384.42	2173.23	23.7131	325.1097	0	3.8442	21.7323		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	18.34	0	0	3.6	4.28	18.34	0	0	3.6	4.28		
小计									52.2927	344.5543	0	10.2604	29.4269		
清单项目综合单价									436.534300						
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工	普工人工费(装饰)	元	3.54188	1.3838		4.9								
		技工人工费(装饰)	元	7.75721	1.3586		10.54								
		高级技工人工费(装饰)	元	13.50195	1.3711		18.51								
		降效增加人工费	元	2.333333	1		2.33								
		圆钉 L=60mm	kg	0.05088	5.5		0.28								
	材料	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01632	15		0.24								
		9mm阻燃基层板	m2	1.05	17		17.85								
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35		1.17								
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.81	1		1.81								
		材料费补差	元	0.0001	1		0								
	主材														
	设备														
	机械	电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=0.6	台班	0.03181	209.38		6.66								
降效增加机械费		元	0.458015	1		0.46									
项目编码		011104001010				项目名称			地垫楼地面			计量单位	m2	工程量	194.4
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量			单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020002-70换	块地面化纤地毯 固定 不带胶垫	100m2	0.01	2618.03	11357.94	0	0	1144.12	26.1803	113.5794	0	0	11.4412		
020006-40	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.0017	415.05	1820.22	0	0	182.37	0.705585	3.094374	0	0	0.310029		

工程量清单综合单价分析表

第 104 页, 共 182 页

020002-81换	楼地面金属复合地板	100m2	0.01	2515.73	16591.38	0	0	1383.28	25.1573	165.9138	0	0	13.8328	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	695.18	0	0	0	153.01	695.18	0	0	0	153.01	
小计									747.223185	282.587574	0	0	178.594029	
清单项目综合单价														1208.404788
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费(装饰)	元	5.426515	1.3838	7.51								
		技工人工费(装饰)	元	11.890879	1.3586	16.15								
		高级技工人工费(装饰)	元	20.693375	1.3711	28.37								
		降效增加人工费	元	3.576029	1	3.58								
	材料	不锈钢钉 304	kg	0.0106	12	0.13								
		木螺钉 M5×30mm	10个	0.0204	3	0.06								
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.007076	1.46	0.01								
		网络地板(带支架)	m2	1.05	130	136.5								
		CA-901 PVC编织地毯	m2	1.05	100.35	105.37								
		地毯烫带	m	0.6562	1.2	0.79								
		地毯木条	m	1.0937	5	5.47								
		铝合金压条(综合)	m	1.5977	4	6.39								
		铝合金角线 20mm×20mm×1.0mm	m	0.178575	16.5	2.95								
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.0729	15	1.09								
		万能胶	kg	0.00283	17.5	0.05								
		胶粘剂	kg	1	23	23								
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.757126	1	0.76								
		主材												
	设备													
	机械													
	项目编码	011103001007			项目名称	橡胶板楼地面			计量单位	m2	工程量	104.07		

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-81换	楼地面金属复合地板	100m2	0.01	2515.73	16591.38	0	0	1383.28	25.1573	165.9138	0	0	13.8328	
020002-65换	楼地面橡胶板面层	100m2	0.01	2569.4	13450.44	0	0	1238.04	25.694	134.5044	0	0	12.3804	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	363.68	0	0	0	80.05	363.68	0	0	0	80.05	
小计									414.5313	300.4182	0	0	106.2632	
清单项目综合单价														821.212700
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费(装饰)	元	5.30237	1.3838	7.34								
		技工人工费(装饰)	元	11.62081	1.3586	15.79								
		高级技工人工费(装饰)	元	20.22166	1.3711	27.73								
		降效增加人工费	元	3.494571	1	3.49								
	材料	SP-803 深灰色塑胶地板	m2	1.05	120	126								
		网络地板(带支架)	m2	1.05	130	136.5								
		铝合金压条(综合)	m	1.5	4	6								
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.5446	15	8.17								
		胶粘剂	kg	1	23	23								
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7492	1	0.75								
		主材												
	设备													
	机械													
	项目编码	010904001010			项目名称	楼(地)面防水			计量单位	m2	工程量	5.25		

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1382.3	4977.94	0	0	553.14	13.823	49.7794	0	0	5.5314	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4.99	0	0	0	1.1	4.99	0	0	0	1.1	
小计									18.813	49.7794	0	0	6.6314	
清单项目综合单价														75.223800
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费	元	2.24477	1.3838	3.11								
		技工人工费	元	7.88805	1.3586	10.72								
		降效增加人工费	元	0.950476	1	0.95								
	材料	聚合物水泥防水涂料 I型	kg	4.17375	11.75	49.04								
		水	m3	0.00058	3.77	0								
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7357	1	0.74								
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	011105006023			项目名称	金属踢脚线			计量单位	m	工程量	67.21		

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.8	3187.95	0	0	282.39	5.588	31.8795	0	0	2.8239	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	25.81	0	0	0	5.68	25.81	0	0	0	5.68	
小计									31.398	31.8795	0	0	8.5039	
清单项目综合单价														71.781400
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3838	0.81								
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3586	1.73								
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3711	3.05								
	降效增加人工费	元	0.38402	1	0.38									
	材料	50mm高MT-509枪灰色铝合金	m	1.06	30	31.8								
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0795	1	0.08								
		主材												
	设备													
	机械													
	项目编码	011302001032			项目名称	吊项天棚			计量单位	m2	工程量	176.77		

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.15	2495.22	0	640.29	686.47	23.5715	24.9522	0	6.4029	6.8647	
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.17	1723.83	0	0	442.79	16.2017	17.2383	0	0	4.4279	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.14	1723.83	0	0	371.47	12.9614	17.2383	0	0	3.7147	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	640.61	0	0	77.78	146.21	640.61	0	0	77.78	146.21	
小计									693.3446	59.4288	0	84.1829	161.2173	
清单项目综合单价														998.173600
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(装饰)			元	5.497772	1.3838	7.61									
		技工人工费(装饰)			元	12.051924	1.3586	16.37									
		高级技工人工费(装饰)			元	20.970746	1.3711	28.75									
		降效增加人工费			元	3.623975	1	3.62									
	材料	铁件(综合)			kg	0.4	5.5	2.2									
		自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.47352	10	4.74									
		六角螺栓			kg	0.0183	6.32	0.12									
		射钉			10个	0.153	1	0.15									
		吊杆			kg	0.2248	5.5	1.24									
		纸面石膏板 δ=9.5mm			m2	2.1	14	29.4									
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)			m2	1.05	20	21									
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.5885	1	0.59									
		材料费补差			元	0.0001	1	0									
	主材																
	设备																
	机械	电动切割机			台班	0.0271	236.27	6.4									
		降效增加机械费			元	0.440007	1	0.44									
	项目编码	011407002029			项目名称			天棚喷刷涂料			计量单位			m2	工程量	406.24	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2835.99	761.63	0	0	662.28	28.3599	7.6163	0	0	6.6228				
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1791.02	410.54	0	0	414.74	17.9102	4.1054	0	0	4.1474				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1291.73	0	0	0	284.31	1291.73	0	0	0	284.31				
小计									1338.0001	11.7217	0	0	295.0802				
													1644.802000				
费用明细	-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)			元		4.82582		1.3838		6.68						
		技工人工费(装饰)			元		10.56907		1.3586		14.36						
		高级技工人工费(装饰)			元		18.40346		1.3711		25.23						
	材料	降效增加人工费			元		3.179721		1		3.18						
		砂纸			张		0.1		0.48		0.05						
		腻子粉(成品)			kg		2.24532		1.8		4.04						
		水			m3		0.00111		3.77		0						
		其他材料费(按百分比计算)			元		0.116		1		0.12						
		材料费补差			元		0.0001		1		0						
		PT-402 白色防水乳胶漆			kg		0.44187		17		7.51						
		主材															
		设备															
	机械																
	项目编码	011207001057			项目名称			墙面装饰板			计量单位			m2	工程量	11.63	
	清单综合单价组成明细																
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价								
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	19.4446	0	2.8162	3.4146				
020003-201换	木质饰面板(钉板) 墙面	100m2	0.01	2371.31	32510.97	0	384.42	2173.23	23.7131	325.1097	0	3.8442	21.7323				
020003-17	木龙骨 平均中距L(mm) L≤450	100m2	0.01	2397.81	3354.59	0	6.13	695.89	23.9781	33.5459	0	0.0613	6.9589				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	46.3	0	0	5.37	10.55	46.3	0	0	5.37	10.55				
小计									104.2308	378.1002	0	12.0917	42.6558				
													537.078500				
费用明细	-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)			元		6.04344		1.3838		8.36						
		技工人工费(装饰)			元		13.23516		1.3586		17.98						
		高级技工人工费(装饰)			元		23.03745		1.3711		31.59						
	材料	降效增加人工费			元		3.981083		1		3.98						
		膨胀螺栓(综合)			套		2.723		1.25		3.4						
		圆钉 L=60mm			kg		0.05088		5.5		0.28						
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个			盒		0.01632		15		0.24						
		杉木枋板材			m3		0.01355		2200		29.81						
		9mm阻燃基层板			m2		1.05		17		17.85						
		WD-301 木饰面			m2		1.01		320		323.2						
		聚醋酸乙烯乳液			kg		0.14007		8.35		1.17						
		其他材料费(按百分比计算)			元		2.1421		1		2.14						
		材料费补差			元		0.0001		1		0						
	主材																
	设备																
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500			台班		0.0021		29.18		0.06						
		电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6			台班		0.03181		209.38		6.66						
		降效增加机械费			元		0.461737		1		0.46						
项目编码	011407001026			项目名称			墙面喷刷涂料(非轻钢龙骨隔墙)			计量单位			m2	工程量	26.35		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1138.74	660.35	0	0	283.66	11.3874	6.6035	0	0	2.8366				
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.44	526.67	0	0	453.87	19.4244	5.2667	0	0	4.5387				
020003-7+020003-11*4换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:24mm)	100m2	0.01	2208.81	1265.38	0	30.68	551.48	22.0881	12.6538	0	0.3068	5.5148				
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	269.41	127.78	0	0	65.68	2.6941	1.2778	0	0	0.6568				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	100.67	0	0	0.56	22.2	100.67	0	0	0.56	22.2				
小计									156.264	25.8018	0	0.8668	35.7469				
													218.679500				
费用明细	-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)			元		5.96817		1.3838		8.26						
		技工人工费(装饰)			元		11.85965		1.3586		16.11						
		高级技工人工费(装饰)			元		22.77204		1.3711		31.22						
	材料	降效增加人工费			元		3.820493		1		3.82						
		砂纸			张		0.18		0.48		0.09						
		PT-401 白色涂料			kg		0.38118		17		6.48						
		腻子粉(成品)			kg		2.87811		1.8		5.18						
		界面处理剂			kg		0.5		2.5		1.25						
		水			m3		0.01024		3.77		0.04						
		干混抹灰砂浆 M10			t		0.00812		386		3.13						
		湿拌抹灰砂浆 M5			m3		0.0232		404.14		9.38						
		其他材料费(按百分比计算)			元		0.2555		1		0.26						
		材料费补差			元		0.0003		1		0						
	主材																
	设备																

工程量清单综合单价分析表

综合		机械		灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200				台班		0.00152		201.82		0.31													
				降效增加机械费				元		0.021252		1		0.02													
项目编码		011407001027			项目名称			墙面喷刷涂料（轻钢龙骨隔墙）			计量单位		m2		工程量		170.18										
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
020005-101		室内墙柱面 满刮腻子二遍		100m2		0.01		1378.18		373.4		0		0		322.01		13.7818		3.734		0		0		3.2201	
020005-137+020005-138*1换		室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)		100m2		0.01		1138.74		660.35		0		0		283.66		11.3874		6.6035		0		0		2.8366	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		294.35		0		0		0		64.78		294.35		0		0		0		64.78	
小计														319.5192				10.3375		0		0		70.8367			
清单项目综合单价																		400.693400									
费用明细		人工		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)											
		材料		砂纸		张		0.16		0.48		0.08															
主材		PT-401 白色涂料		kg		0.38118		17		6.48																	
设备		腻子粉(成品)		kg		2.0412		1.8		3.67																	
机械		水		m3		0.00105		3.77		0																	
主材		其他材料费(按百分比计算)		元		0.1024		1		0.1																	
设备		材料费补差		元		0.0002		1		0																	
机械																											
项目编码		010903002010			项目名称			墙面涂膜防水			计量单位		m2		工程量		11.25										
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
010004-37+010004-38*1		涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)		100m2		0.01		1853.52		5364.89		0		0		676.2		18.5352		53.6489		0		0		6.762	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		14.33		0		0		0		3.15		14.33		0		0		0		3.15	
小计														32.8652				53.6489		0		0		9.912			
清单项目综合单价																		96.426100									
费用明细		人工		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)											
		材料		聚合物水泥防水涂料 I 型		kg		4.4982		11.75		52.85															
主材		水		m3		0.00058		3.77		0																	
设备		其他材料费(按百分比计算)		元		0.7928		1		0.79																	
机械																											
项目编码		011407001028			项目名称			墙面喷刷涂料			计量单位		m2		工程量		5.13										
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
020005-137+020005-138*1换		室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)		100m2		0.01		1138.74		660.35		0		0		283.66		11.3874		6.6035		0		0		2.8366	
020005-101+020005-102*1		室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍)		100m2		0.01		1942.44		526.67		0		0		453.87		19.4244		5.2667		0		0		4.5387	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		10.86		0		0		0		2.39		10.86		0		0		0		2.39	
小计														41.6718				11.8702		0		0		9.7653			
清单项目综合单价																		63.307300									
费用明细		人工		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)											
		材料		砂纸		张		0.18		0.48		0.09															
主材		腻子粉(成品)		kg		2.87811		1.8		5.18																	
设备		水		m3		0.00144		3.77		0.01																	
机械		其他材料费(按百分比计算)		元		0.1175		1		0.12																	
主材		材料费补差		元		0.0002		1		0																	
设备		PT-402 白色防水乳胶漆		kg		0.38118		17		6.48																	
项目编码		011207001058			项目名称			墙面装饰板			计量单位		m2		工程量		6.2										
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
020003-36换		胶合板基层 墙面		100m2		0.01		1023.96		1944.46		0		281.62		341.46		10.2396		19.4446		0		2.8162		3.4146	
020003-201换		木质饰面板（钉板）墙面		100m2		0.01		2371.31		18300.27		0		384.42		1462.7		23.7131		183.0027		0		3.8442		14.627	
020003-20		墙柱面饰面轻钢龙骨		100m2		0.01		1925.12		3967.95		0		0		622.12		19.2512		39.6795		0		0		6.2212	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		22.67		0		2.84		5.18		22.67		0		0		2.84		5.18		29.4428	
小计														75.8739				242.1268		0		9.5004		29.4428			
清单项目综合单价																		356.94390									
费用明细		人工		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)											
		材料		膨胀螺栓(综合)		套		2.11555		1.25		2.64															
主材		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm		100个		0.0935		1		0.09																	
设备		圆钉 L=60mm		kg		0.05088		5.5		0.28																	
机械		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒		0.01632		15		0.24																	
主材		9mm阻燃基层板		m2		1.05		17		17.85																	
设备		WD-305 白色仿金属红岩防撞板		m2		1.01		180		181.8																	
机械		轻钢龙骨 75mm×40mm		m		1.06		10.5		11.13																	
主材		轻钢龙骨 75mm×45mm		m		1.9875		12.5		24.84																	
设备		聚醋酸乙烯乳液		kg		0.14007		8.35		1.17																	
机械		其他材料费(按百分比计算)		元		2.0708		1		2.07																	
主材		材料费补差		元		0.0001		1		0																	

工程量清单综合单价分析表

	综合															
	机械	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6				台班		0.03181		209.38		6.66				
		降效增加机械费				元		0.458065		1		0.46				
项目编码	010201001025			项目名称		块料地面		计量单位		m2		工程量		6.27		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020002-13+020002-15*12换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:32mm)	100m2	0.01	1662.74	1999.86	0	41.17	468.72	16.6274	19.9986	0	0.4117	4.6872			
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4307.56	9297.12	0	0	1412.95	43.0756	92.9712	0	0	14.1295			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	25.72	0	0	0.18	5.67	25.72	0	0	0.18	5.67			
小计									85.423	112.9698	0	0.5917	24.4867			
清单项目综合单价															223.471200	
费用明细	人工	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)		元		6.37924		1.3838		8.83						
		技工人工费(装饰)		元		12.88568		1.3586		17.51						
		高级技工人工费(装饰)		元		24.33733		1.3711		33.37						
		降效增加人工费		元		4.102073		1		4.1						
	材料	石料切割锯片		片		0.00287		18.2		0.05						
		白水泥		t		0.00097		1052		1.02						
		CT-201 防滑地砖		m2		1.03		80		82.4						
		专用胶粘剂		kg		4.59		2		9.18						
		水		m3		0.07618		3.77		0.29						
		湿拌地面砂浆 M20		m3		0.04188		457.07		19.14						
		素水泥浆		m3		0.00102		593.11		0.6						
		其他材料费(按百分比计算)		元		0.2817		1		0.28						
		材料费补差		元		0.0012		1		0						
	主材															
	设备															
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班		0.00204		201.82		0.41						
		降效增加机械费		元		0.028708		1		0.03						
项目编码	011108001016			项目名称		石材零星项目		计量单位		m2		工程量		0.26		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020002-13+020002-15*2换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:22mm)	100m2	0.01	1182.52	1172.57	0	6.86	319.36	11.8252	11.7257	0	0.0686	3.1936			
020002-142换	门框石材铺贴	100m2	0.01	8475.4	45841.3	0	0	4157.5	84.754	458.413	0	0	41.575			
020000-3	建筑物超高增加费	项	4	1.73	0	0	0	0.38	6.92	0	0	0	1.52			
小计									103.4992	470.1387	0	0.0686	46.2886			
清单项目综合单价															619.995100	
费用明细	人工	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)		元		10.22502		1.3838		14.15						
		技工人工费(装饰)		元		21.31993		1.3586		28.97						
		高级技工人工费(装饰)		元		38.99393		1.3711		53.46						
		降效增加人工费		元		6.653846		1		6.65						
	材料	ST-107 塞浦路斯灰		m2		1.04		420		436.8						
		专用胶粘剂		kg		10.23489		2		20.47						
		水		m3		0.03468		3.77		0.13						
		湿拌地面砂浆 M20		m3		0.02398		457.07		10.96						
		素水泥浆		m3		0.00102		593.11		0.6						
		其他材料费(按百分比计算)		元		1.1724		1		1.17						
		材料费补差		元		0.0002		1		0						
	主材															
	设备															
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班		0.00034		201.82		0.07						
项目编码	011105006024			项目名称		金属踢脚线		计量单位		m		工程量		7.8		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.8	3187.95	0	0	282.39	5.588	31.8795	0	0	2.8239			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3	0	0	0	0.66	3	0	0	0	0.66			
小计									8.588	31.8795	0	0	3.4839			
清单项目综合单价															43.95140	
费用明细	人工	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)		元		0.58326		1.3838		0.81						
		技工人工费(装饰)		元		1.27649		1.3586		1.73						
		高级技工人工费(装饰)		元		2.22208		1.3711		3.05						
		降效增加人工费		元		0.384615		1		0.38						
	材料	50mm高MT-509枪灰色铝合金		m		1.06		30		31.8						
		其他材料费(按百分比计算)		元		0.0795		1		0.08						
	主材															
	设备															
	机械															
	项目编码	011302001033			项目名称		吊顶天棚		计量单位		m2		工程量		6.27	
	清单综合单价组成明细															
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
	020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.15	2495.22	0	640.29	686.47	23.5715	24.9522	0	6.4029	6.8647		
	020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.17	1723.83	0	0	442.79	16.2017	17.2383	0	0	4.4279		
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板人工*0.8)	100m2	0.01	1296.14	1723.83	0	0	371.47	12.9614	17.2383	0	0	3.7147			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	22.72	0	0	2.76	5.19	22.72	0	0	2.76	5.19			
小计									75.4546	59.4288	0	9.1629	20.1973			
清单项目综合单价															164.243600	
费用明细	人工	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)		元		5.497772		1.3838		7.61						
		技工人工费(装饰)		元		12.051924		1.3586		16.37						
		高级技工人工费(装饰)		元		20.970746		1.3711		28.75						
		降效增加人工费		元		3.623604		1		3.62						
	材料	铁件(综合)		kg		0.4		5.5		2.2						
		自攻螺钉 M6×30mm		100个		0.47352		10		4.74						
		六角螺栓		kg		0.0183		6.32		0.12						
		射钉		10个		0.153		1		0.15						
		吊杆		kg		0.2248		5.5		1.24						
		纸面石膏板 δ=9.5mm		m2		2.1		14		29.4						
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)		m2		1.05		20		21						
其他材料费(按百分比计算)		元		0.5885		1		0.59								

工程量清单综合单价分析表

		材料费补差				元	0.0001	1	0					
	主材													
	设备													
	机械	电动切割机				台班	0.0271	236.27	6.4					
		降效增加机械费				元	0.440191	1	0.44					
项目编码	011407002030		项目名称		天棚喷刷涂料		计量单位	m2		工程量	6.27			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2835.99	761.63	0	0	662.28	28.3599	7.6163	0	0	6.6228	
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1791.02	410.54	0	0	414.74	17.9102	4.1054	0	0	4.1474	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	19.94	0	0	0	4.39	19.94	0	0	0	4.39	
小计									66.2101	11.7217	0	0	15.1602	
清单项目综合单价												93.092000		
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工资(装饰)	元	4.82582	1.3838		6.68					
				技工人工费(装饰)	元	10.56907	1.3586		14.36					
				高级技工人工费(装饰)	元	18.40346	1.3711		25.23					
				降效增加人工费	元	3.180223	1		3.18					
	材料			砂纸	张	0.1	0.48		0.05					
				PT-402 白色防水乳胶漆	kg	0.44187	17		7.51					
				腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8		4.04					
				水	m3	0.00111	3.77		0					
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.116	1		0.12					
				材料费补差	元	0.0001	1		0					
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	011407001029		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位	m2		工程量	39.78		
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
人工费					材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1138.74	660.35	0	0	283.66	11.3874	6.6035	0	0	2.8366	
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.44	526.67	0	0	453.87	19.4244	5.2667	0	0	4.5387	
020003-7+020003-11*4换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:24mm)	100m2	0.01	2208.81	1265.38	0	30.68	551.48	22.0881	12.6538	0	0.3068	5.5148	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	269.41	127.78	0	0	65.68	2.6941	1.2778	0	0	0.6568	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	151.98	0	0	0.84	33.5	151.98	0	0	0.84	33.5	
小计									207.574	25.8018	0	1.1468	47.0469	
清单项目综合单价												281.569500		
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工资(装饰)	元	5.96817	1.3838		8.26					
				技工人工费(装饰)	元	11.85965	1.3586		16.11					
				高级技工人工费(装饰)	元	22.77204	1.3711		31.22					
				降效增加人工费	元	3.820513	1		3.82					
	材料			砂纸	张	0.18	0.48		0.09					
				PT-401 白色涂料	kg	0.38118	17		6.48					
				腻子粉(成品)	kg	2.87811	1.8		5.18					
				界面处理剂	kg	0.5	2.5		1.25					
				水	m3	0.01024	3.77		0.04					
				干混抹灰砂浆 M10	t	0.00812	386		3.13					
				湿拌抹灰砂浆 M5	m3	0.0232	404.14		9.38					
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.2555	1		0.26						
			材料费补差	元	0.0003	1		0						
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	010801001015		项目名称		木质门		计量单位	m2		工程量	30.07		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.01	4190.34	108554.55	0	0	6350.03	41.9034	1085.5455	0	0	63.5003	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	86.59	0	0	0	19.06	86.59	0	0	0	19.06	
小计									128.4934	1085.5455	0	0	82.5603	
清单项目综合单价												1296.599200		
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工资(装饰)	元	10.05636	17.3462		13.92					
				技工人工费(装饰)	元	16.78135	1.3586		22.8					
				高级技工人工费(装饰)	元	3.78399	1.3711		5.19					
				降效增加人工费	元	2.879614	1		2.88					
	材料			不锈钢合页	个	1.5873	7.5		11.9					
				复合木门扇(成品含五金及门框)	m2	1	1068.24		1068.24					
				其他材料费(按百分比计算)	元	5.4007	1		5.4					
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	010801001016		项目名称		暗门		计量单位	m2		工程量	2.63		
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
	020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1734.62	2530	0	52.56	511.81	17.3462	25.3	0	0.5256	5.1181
	020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	19.4446	0	2.8162	3.4146
	020003-201换	木质饰面板(钉板)	100m2	0.01	2371.31	22360.47	0	384.42	1665.71	23.7131	223.6047	0	3.8442	16.6571
020001-96	弹簧合页安装	10个	0.1	164.14	587.93	0	0	65.52	16.414	58.793	0	0	6.552	
020001-103	门缝吸安装	10个	0.1	100.53	954.75	0	0	69.87	10.053	95.475	0	0	6.987	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	12.91	0	0	1.3	2.93	12.91	0	0	1.3	2.93	
小计									90.6759	422.6173	0	8.486	41.6588	
清单项目综合单价												563.438000		
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工资(装饰)	元	8.96727	1.3838		12.41					
				技工人工费(装饰)	元	20.78831	1.3586		28.24					
				高级技工人工费(装饰)	元	22.446169	1.3711		30.78					
				降效增加人工费	元	4.908745	1		4.91					
	材料			型钢(综合)	t	0.00428	4992		20.94					
	主材													
	设备													
	机械													

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	膨胀螺栓 (综合)		套	2.72	1.25	3.4								
		圆钉 L=60mm		kg	0.05088	5.5	0.28								
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.01632	15	0.24								
		弹簧合页		个	0.760456	58.5	44.49								
		门磁吸 (成品)		只	0.760456	95	72.24								
		电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg	0.04065	8.49	0.35								
		9mm阻燃基层板		m2	1.05	17	17.85								
		聚酯酸乙稀乳液		kg	0.14007	8.35	1.17								
		其他材料费 (按百分比计算)		元	2.50613	1	2.51								
		材料费补差		元	0.0001	1	0								
		WD-310 仿布纹红岩防撞板		m2	1.01	220	222.2								
		主材													
设备															
机械		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.003	175.21	0.53								
		电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6		台班	0.03181	209.38	6.66								
		降效增加机械费		元	0.494297	1	0.49								
项目编码	010801001017		项目名称		玻璃隔断		计量单位		m2		工程量		85.87		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
020003-262换	全玻璃隔断制作、安装	100m2	0.01	3587.03	51815.2	0	0	3380.27	35.8703	518.152	0	0	33.8027	0	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	211.67	0	0	0	46.59		211.67	0	0	0	46.59	
小计										247.5403	518.152	0	0	80.3927	
清单项目综合单价														846.085000	
费用明细	人工	内容		单位	数量		单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
		普工人工费 (装饰)		元	3.74099		1.3838		5.18						
		技工人工费 (装饰)		元	8.19718		1.3586		11.14						
		高级技工人工费 (装饰)		元	14.2636		1.3711		19.56						
		降效增加人工费		元	2.465005		1		2.47						
	材料	角钢 (综合)		t	0.00436		3987		17.38						
		橡胶条伸缩缝		m	1.5736		2.63		4.14						
		膨胀螺栓 (综合)		套	3.536		1.25		4.42						
		玻璃胶 300ml		支	0.25666		12		3.08						
		其他材料费 (按百分比计算)		元	5.1302		1		5.13						
		钢化玻璃隔断		m2	1.21		400		484						
	主材														
设备															
机械															
项目编码	010802001015		项目名称		防火门 (2-9层电梯厅)		计量单位		m2		工程量		4.96		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	6360.64	421225.66	0	0	22461.26		63.6064	4212.2566	0	0	224.6126	
独立费	五金	樘	1	0	1450	0	0	0		0	1450	0	0	0	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	21.68	0	0	0	4.77		21.68	0	0	0	4.77	
小计										85.2864	5662.2566	0	0	229.3826	
清单项目综合单价														5976.925600	
费用明细	人工	内容		单位	数量		单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
		普工人工费 (装饰)		元	10.69294		1.3838		14.8						
		技工人工费 (装饰)		元	26.77951		1.3586		36.38						
		高级技工人工费 (装饰)		元	9.06345		1.3711		12.43						
		降效增加人工费		元	4.370968		1		4.37						
	材料	湿拌抹灰砂浆 M10		m3	0.01351		433.02		5.85						
		其他材料费 (按百分比计算)		元	20.9565		1		20.96						
		防火门 (2-9层电梯厅)		m2	0.9825		4260		4185.45						
	主材														
	设备														
	机械														
项目编码	010802001016		项目名称		防火门		计量单位		m2		工程量		7.36		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	6360.64	47983.74	0	0	3799.16		63.6064	479.8374	0	0	37.9916	
独立费	五金	樘	1	0	440	0	0	0		0	440	0	0	0	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	32.17	0	0	0	7.08		32.17	0	0	0	7.08	
小计										95.7764	919.8374	0	0	45.0716	
清单项目综合单价														1060.685400	
费用明细	人工	内容		单位	数量		单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
		普工人工费 (装饰)		元	10.69294		1.3838		14.8						
		技工人工费 (装饰)		元	26.77951		1.3586		36.38						
		高级技工人工费 (装饰)		元	9.06345		1.3711		12.43						
		降效增加人工费		元	4.370924		1		4.37						
	材料	钢质防火门 乙级 (成品)		m2	0.9825		480		471.6						
		湿拌抹灰砂浆 M10		m3	0.01351		433.02		5.85						
		其他材料费 (按百分比计算)		元	2.3873		1		2.39						
	主材														
	设备														
	机械														
	项目编码	010802001017		项目名称		防火门		计量单位		m2		工程量		2.52	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	6360.64	47983.74	0	0	3799.16		63.6064	479.8374	0	0	37.9916	
独立费	五金	樘	1	0	120	0	0	0		0	120	0	0	0	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	11.02	0	0	0	2.43		11.02	0	0	0	2.43	
小计										74.6264	599.8374	0	0	40.4216	
清单项目综合单价														714.885400	
费用明细	人工	内容		单位	数量		单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
		普工人工费 (装饰)		元	10.69294		1.3838		14.8						
		技工人工费 (装饰)		元	26.77951		1.3586		36.38						
		高级技工人工费 (装饰)		元	9.06345		1.3711		12.43						
		降效增加人工费		元	4.373016		1		4.37						
	材料	钢质防火门 丙级 (成品)		m2	0.9825		480		471.6						
		湿拌抹灰砂浆 M10		m3	0.01351		433.02		5.85						
		其他材料费 (按百分比计算)		元	2.3873		1		2.39						
	主材														
	设备														
	机械														
	项目编码	011501013032		项目名称		茶水间低柜		计量单位		m2		工程量		1.74	

工程量清单综合单价分析表

第 110 页, 共 182 页

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	茶水间低柜		1	125	1110	0	111.15	0	125	1110	0	111.15	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	14.95	0	0	13.29	4.18	14.95	0	0	13.29	4.18
小计									139.95	1110	0	124.44	4.18
清单项目综合单价									1378.5700				
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			降效增加人工费		元		8.591954	1		8.59		
	材料												
	主材												
	设备												
	机械			降效增加机械费		元		7.637931	1		7.64		
项目编码	011501013033		项目名称		茶水间墙柜			计量单位	m2		工程量	6.21	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	茶水间墙柜		1	125	1110	0	111.15	0	125	1110	0	111.15	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	53.34	0	0	47.43	14.92	53.34	0	0	47.43	14.92
小计									178.34	1110	0	158.58	14.92
清单项目综合单价									1461.8400				
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			降效增加人工费		元		8.589372	1		8.59		
	材料												
	主材												
	设备												
	机械			降效增加机械费		元		7.637681	1		7.64		
项目编码	011501013034		项目名称		女卫生间柜			计量单位	m2		工程量	2.53	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	女卫生间柜		1	125	894	0	91.71	0	125	894	0	91.71	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	21.73	0	0	15.95	5.85	21.73	0	0	15.95	5.85
小计									146.73	894	0	107.66	5.85
清单项目综合单价									1154.2400				
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			降效增加人工费		元		8.588933	1		8.59		
	材料												
	主材												
	设备												
	机械			降效增加机械费		元		6.304348	1		6.3		
项目编码	011501013035		项目名称		女卫生间柜			计量单位	m2		工程量	1.38	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	女卫生间柜		1	125	1110	0	111.15	0	125	1110	0	111.15	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	11.85	0	0	10.54	3.31	11.85	0	0	10.54	3.31
小计									136.85	1110	0	121.69	3.31
清单项目综合单价									1371.8500				
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			降效增加人工费		元		8.588937	1		8.59		
	材料												
	主材												
	设备												
	机械			降效增加机械费		元		7.637681	1		7.64		
项目编码	011501013036		项目名称		男卫生间柜			计量单位	m2		工程量	1.85	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	男卫生间柜		1	125	894	0	91.71	0	125	894	0	91.71	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	15.89	0	0	11.66	4.28	15.89	0	0	11.66	4.28
小计									140.89	894	0	103.37	4.28
清单项目综合单价									1142.5400				
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			降效增加人工费		元		8.589189	1		8.59		
	材料												
	主材												
	设备												
	机械			降效增加机械费		元		6.302703	1		6.3		
项目编码	011501013037		项目名称		男卫生间柜			计量单位	m2		工程量	1.01	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	男卫生间柜		1	125	1110	0	111.15	0	125	1110	0	111.15	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8.68	0	0	7.71	2.43	8.68	0	0	7.71	2.43
小计									133.68	1110	0	118.86	2.43
清单项目综合单价									1364.9700				
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			降效增加人工费		元		8.594059	1		8.59		
	材料												
	主材												
	设备												
	机械			降效增加机械费		元		7.633663	1		7.63		
项目编码	010810002005		项目名称		木窗帘盒			计量单位	m		工程量	85.18	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	231.11	94.55	0	0	55.6	23.111	9.455	0	0	5.56
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	135.28	0	0	0	29.78	135.28	0	0	0	29.78
小计									158.391	9.455	0	0	35.34
清单项目综合单价									203.18600				
	-			内容		单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(装饰)			元	4.1567	1.3838	5.75					
		技工人工费(装饰)			元	10.3949	1.3586	14.12					
		高级技工人工费(装饰)			元	2.3603	1.3711	3.24					
		降效增加人工费			元	1.588166	1	1.59					
	材料	石膏板 δ=9.5mm			m2	0.9408	10	9.41					
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.047	1	0.05					
	主材												
	设备												
机械													
项目编码	011601001007			项目名称		砖砌体拆除		计量单位	m3	工程量	16.7		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	0.1	1421.23	346.89	0	328.85	352.2	142.123	34.689	0	32.885	35.22
080001-75+080001-76*24	人工装废料自卸汽车运距L(km) L≤1(实际运距:25km)	100m3	0.01	2601.79	0	0	8151.57	1118.9	26.0179	0	0	81.5157	11.189
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	192.97	0	0	131.29	51.27	192.97	0	0	131.29	51.27
小计									361.1109	34.689	0	245.6907	97.679
清单项目综合单价									739.16960				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费			元	121.5068	1.3838		168.14				
		降效增加人工费			元	11.55509	1		11.56				
	材料	空心六角钢			kg	0.069	5.58		0.39				
		编织袋			条	45	0.75		33.75				
		合金钢钻头(一字型)			个	0.0241	4.88		0.12				
		高压风管 Φ25-6P-20m			m	0.0104	8.92		0.09				
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.343	1		0.34				
	主材												
	设备												
	机械	风动凿岩机 手持式			台班	0.1483	13.01		1.93				
		自卸汽车 载质量M(t) M=8			台班	0.0943	864.43		81.52				
		内燃空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=3.0			台班	0.0736	420.59		30.96				
		降效增加机械费			元	7.861677	1		7.86				
项目编码	010402001012			项目名称		砌块墙		计量单位	m3	工程量	5.84		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-30	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3171.34	3266.49	0	0	861.34	317.134	326.649	0	0	86.134
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	127.28	0	0	0	28.02	127.28	0	0	0	28.02
小计									444.414	326.649	0	0	114.154
清单项目综合单价									885.21700				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费			元	66.8789	1.3838		92.55				
		技工人工费			元	165.308	1.3586		224.59				
		降效增加人工费			元	21.794521	1		21.79				
	材料	铁钉(综合)			kg	0.017	6.37		0.11				
		加气混凝土砌块(5.0MPa)			m3	0.8723	286		249.48				
		普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa)			千块	0.0308	800		24.64				
		松杂枋板材 周转材			m3	0.0009	1941		1.75				
		水			m3	0.1115	3.77		0.42				
		湿拌砌筑砂浆 M7.5			m3	0.1008	404.18		40.74				
		其他材料费(按百分比计算)			元	9.514	1		9.51				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010402001013			项目名称		砌块墙		计量单位	m3	工程量	10.14		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-32	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	2700.58	3279.72	0	0	758.38	270.058	327.972	0	0	75.838
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	188.18	0	0	0	41.42	188.18	0	0	0	41.42
小计									458.238	327.972	0	0	117.258
清单项目综合单价									903.46800				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费			元	47.6058	1.3838		65.88				
		技工人工费			元	150.2875	1.3586		204.18				
		降效增加人工费			元	18.558185	1		18.56				
	材料	铁钉(综合)			kg	0.012	6.37		0.08				
		加气混凝土砌块(5.0MPa)			m3	0.8723	286		249.48				
		普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa)			千块	0.0308	800		24.64				
		松杂枋板材 周转材			m3	0.0016	1941		3.11				
		水			m3	0.1002	3.77		0.38				
		湿拌砌筑砂浆 M7.5			m3	0.1008	404.18		40.74				
		其他材料费(按百分比计算)			元	9.553	1		9.55				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010401003002			项目名称		实心砖墙		计量单位	m3	工程量	0.13		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080002-4	实心砖墙 1/2砖 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	4151.59	5432.22	0	0	1185.38	415.159	543.222	0	0	118.538
020000-3	建筑物超高增加费	项	8	3.71	0	0	0	0.82	29.68	0	0	0	6.56
小计									444.839	543.222	0	0	125.098
清单项目综合单价									1113.15900				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费			元	76.963	1.3838		106.5				
		技工人工费			元	227.188	1.3586		308.66				
	降效增加人工费			元	28.538462	1		28.54					
	材料	铁钉(综合)			kg	0.023	6.37		0.15				
		普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa)			千块	0.5577	800		446.16				
		松杂枋板材 周转材			m3	0.0011	1941		2.14				
		水			m3	0.113	3.77		0.43				
		湿拌砌筑砂浆 M7.5			m3	0.1943	404.18		78.53				
		其他材料费(按百分比计算)			元	15.822	1		15.82				
主材													

工程量清单综合单价分析表

	设备													
	机械													
项目编码	01121006006			项目名称	轻钢龙骨隔墙			计量单位	m2		工程量	153.68		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-285	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	6723.84	5915.65	0	0	1775.7	67.2384	59.1565	0	0	17.757	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	710.11	0	0	0	156.3	710.11	0	0	0	156.3	
小计									777.3484	59.1565	0	0	174.057	
清单项目综合单价									1010.561900					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)	元	7.01185	1.3838		9.7					
				技工人工费(装饰)	元	15.36452	1.3586		20.87					
				高级技工人工费(装饰)	元	26.73848	1.3711		36.66					
				降效增加人工费	元	4.620705	1		4.62					
	材料			嵌缝纸带	m	2.17	0.2		0.43					
				嵌缝膏	kg	0.84	2		1.68					
				自攻螺钉 M4×15mm	100个	0.36	3		1.08					
				射钉	10个	0.151	1		0.15					
				石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	10		21					
				轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.07	10.5		11.24					
				轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.83	12.5		22.88					
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.7015	1		0.7					
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	010503004007			项目名称	圈梁			计量单位	m3		工程量	0.62	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010002-40	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2515.38	4646.99	0	9	786.59	251.538	464.699	0	0.9	78.659	
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	10.72	0	0	0.04	2.37	21.44	0	0	0.08	4.74	
小计									272.978	464.699	0	0.98	83.399	
清单项目综合单价									822.05600					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费	元	19.315	1.3838		26.73					
				技工人工费	元	165.472	1.3586		224.81					
				降效增加人工费	元	17.290323	1		17.29					
	材料			水	m3	0.581	3.77		2.19					
				普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	1.01	451.13		455.64					
				其他材料费(按百分比计算)	元	6.867	1		6.87					
	主材													
	设备													
	机械			混凝土振动器 插入式	台班	0.077	11.69		0.9					
				降效增加机械费	元	0.064516	1		0.06					
	项目编码	010502002007			项目名称	构造柱			计量单位	m3		工程量	3.6	
	清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010002-36	非泵送现浇混凝土 异形、构造、墙心柱	10m3	0.1	2546.06	4658.39	0	14.5	794.28	254.606	465.839	0	1.45	79.428	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	62.99	0	0	0.36	13.89	62.99	0	0	0.36	13.89	
小计									317.596	465.839	0	1.81	93.318	
清单项目综合单价									878.5630					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费	元	20.913	1.3838		28.94					
				技工人工费	元	166.102	1.3586		225.67					
				降效增加人工费	元	17.497222	1		17.5					
	材料			水	m3	0.879	3.77		3.31					
				普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	1.01	451.13		455.64					
				其他材料费(按百分比计算)	元	6.884	1		6.88					
	主材													
	设备													
	机械			混凝土振动器 插入式	台班	0.124	11.69		1.45					
				降效增加机械费	元	0.1	1		0.1					
	项目编码	010507007002			项目名称	卫生间反坎			计量单位	m3		工程量	1.85	
	清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.1	1989.25	4642.51	0	14.26	670.92	198.925	464.251	0	1.426	67.092	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	25.29	0	0	0.18	5.58	25.29	0	0	0.18	5.58	
小计									224.215	464.251	0	1.606	72.672	
清单项目综合单价									762.74400					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费	元	31.976	1.3838		44.25					
				技工人工费	元	113.85	1.3586		154.68					
				降效增加人工费	元	13.67027	1		13.67					
	材料			水	m3	0.464	3.77		1.75					
				普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	1.01	451.13		455.64					
				其他材料费(按百分比计算)	元	6.861	1		6.86					
	主材													
	设备													
	机械			混凝土振动器 插入式	台班	0.122	11.69		1.43					
				降效增加机械费	元	0.097297	1		0.1					
	项目编码	010607005007			项目名称	砌块墙钢丝网加固			计量单位	m2		工程量	108	
	清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网 (如设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15)	100m2	0.01	627.37	594.89	0	0	167.82	6.2737	5.9489	0	0	1.6782	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	46.56	0	0	0	10.25	46.56	0	0	0	10.25	
小计									52.8337	5.9489	0	0	11.9282	
清单项目综合单价									70.7108					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)	元	0.653154	1.3838		0.9					
				技工人工费(装饰)	元	1.43544	1.3586		1.95					
				高级技工人工费(装饰)	元	2.495983	1.3711		3.42					
				降效增加人工费	元	0.431111	1		0.43					

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料													
		U型钉		kg	0.04		16		0.64					
		钢丝网 1mm		m2	1.05		5		5.25					
	其他材料费(按百分比计算)		元	0.0589		1		0.06						
	主材													
	设备													
机械														
项目编码	010515001019			项目名称			现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量	0.37
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ (mm) 10<Φ≤25	t	1	327.67	3894.54	0	9.24	267.46	327.67	3894.54	0	9.24	267.46	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ (mm) 10<Φ≤25	t	1	705.61	98.68	0	82.71	165.78	705.61	98.68	0	82.71	165.78	
020000-3	建筑物超高增加费	项	3	26.27	0	0	2.34	5.94	78.81	0	0	7.02	17.82	
小计									1112.09	3993.22	0	98.97	451.06	
清单项目综合单价														
5655.3400														
费用明细	- 人工			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
				普工人工费	元	97.79	1.3838	135.32						
				技工人工费	元	660.95	1.3586	897.97						
				降效增加人工费	元	71	1	71						
	材料			热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12~Φ14	t	1.025	3743	3836.58						
				镀锌铁丝 (综合)	kg	2.32	6.05	14.04						
				电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	8.62	83.18						
				水	m3	0.11	3.77	0.41						
				其他材料费(按百分比计算)	元	59.01	1	59.01						
	主材													
	设备													
	机械			钢筋切断机 直径D (mm) D=40	台班	0.1	42.83	4.28						
			钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40	台班	0.2	24.79	4.96							
			交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	0.49	168.8	82.71							
			降效增加机械费	元	6.324324	1	6.32							
项目编码	010515001020			项目名称			现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量	0.05
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ (mm) 0<Φ≤10	t	1	409.62	4033.53	0	12.4	292.67	409.62	4033.53	0	12.4	292.67	
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ (mm) 0<Φ≤10	t	1	875.84	34.63	0	0	194.51	875.84	34.63	0	0	194.51	
020000-3	建筑物超高增加费	项	20	4.42	0	0	0.04	0.98	88.4	0	0	0.8	19.6	
小计									1373.86	4068.16	0	13.2	506.78	
清单项目综合单价														
5962.0000														
费用明细	- 人工			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
				普工人工费	元	154.99	1.3838	214.48						
				技工人工费	元	788.3	1.3586	1070.98						
				降效增加人工费	元	88.4	1	88.4						
	材料			热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10	t	1.02	3896	3973.92						
				镀锌铁丝 (综合)	kg	5.64	6.05	34.12						
				其他材料费(按百分比计算)	元	60.12	1	60.12						
	主材													
	设备													
	机械			钢筋切断机 直径D (mm) D=40	台班	0.11	42.83	4.71						
				钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40	台班	0.31	24.79	7.68						
				降效增加机械费	元	0.8	1	0.8						
项目编码	010515001021			项目名称			现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量	0.06
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ (mm) 0<Φ≤10	t	1	690.34	4007.8	0	49.34	355.64	690.34	4007.8	0	49.34	355.64	
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ (mm) 0<Φ≤10	t	1	1357.89	13.31	0	0	299.54	1357.89	13.31	0	0	299.54	
020000-3	建筑物超高增加费	项	17	8.45	0	0	0.2	1.87	143.65	0	0	3.4	31.79	
小计									2191.88	4021.11	0	52.74	686.97	
清单项目综合单价														
6952.7000														
费用明细	- 人工			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
				普工人工费	元	238.95	1.3838	330.66						
				技工人工费	元	1264.22	1.3586	1717.57						
				降效增加人工费	元	140.833333	1	140.83						
	材料			热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10	t	1.02	3832	3908.64						
				镀锌铁丝 (综合)	kg	8.8	6.05	53.24						
				其他材料费(按百分比计算)	元	59.23	1	59.23						
	主材													
	设备													
	机械			钢筋调直机 直径D (mm) D=14	台班	0.32	41.44	13.26						
				钢筋切断机 直径D (mm) D=40	台班	0.2	42.83	8.57						
				钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40	台班	1.11	24.79	27.52						
			降效增加机械费	元	3.333333	1	3.33							
项目编码	010201001026			项目名称			块料地面			计量单位		m3	工程量	18.96
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶结剂粘贴 单块面积 S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4307.56	9297.12	0	0	1412.95	43.0756	92.9712	0	0	14.1295	
020002-13+020002-15*12换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:32mm)	100m2	0.01	1662.74	1961.49	0	41.17	466.8	16.6274	19.6149	0	0.4117	4.668	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	77.79	0	0	0.54	17.16	77.79	0	0	0.54	17.16	
小计									137.493	112.5861	0	0.9517	35.9575	
清单项目综合单价														
286.988300														
- 人工			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
			普工人工费(装饰)	元	6.37924	1.3838	8.83							
			技工人工费(装饰)	元	12.88568	1.3586	17.51							
			高级技工人工费(装饰)	元	24.33733	1.3711	33.37							
			降效增加人工费	元	4.102848	1	4.1							
			石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05							
			白水泥	t	0.00097	1052	1.02							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	专用胶粘剂		kg	4.59	2	9.18						
		水		m3	0.07618	3.77	0.29						
		湿拌地面砂浆 M15		m3	0.04188	447.93	18.76						
		素水泥浆		m3	0.00102	593.11	0.6						
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2807	1	0.28						
		材料费补差		元	0.0012	1	0						
		CT-203 灰色地砖		m2	1.03	80	82.4						
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班	0.00204	201.82	0.41						
降效增加机械费		元	0.028481	1	0.03								
项目编码	011108001017			项目名称	石材零星项目			计量单位	m2		工程量	0.57	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*2换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:22mm)	100m2	0.01	1182.52	1172.57	0	6.86	319.36	11.8252	11.7257	0	0.0686	3.1936
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8475.4	45841.3	0	0	4157.5	84.754	458.413	0	0	41.575
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	3.78	0	0	0	0.83	7.56	0	0	0	1.66
小计									104.1392	470.1387	0	0.0686	46.4286
清单项目综合单价													
	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费(装饰)	元	10.22502	1.3838		14.15				
				技工人工费(装饰)	元	21.31993	1.3586		28.97				
				高级技工人工费(装饰)	元	38.99393	1.3711		53.46				
				降效增加人工费	元	6.631579	1		6.63				
	材料			ST-107 塞浦路斯灰	m2	1.04	420		436.8				
				专用胶粘剂	kg	10.23489	2		20.47				
				水	m3	0.03468	3.77		0.13				
				湿拌地面砂浆 M20	m3	0.02398	457.07		10.96				
				素水泥浆	m3	0.00102	593.11		0.6				
其他材料费(按百分比计算)				元	1.1724	1		1.17					
材料费补差				元	0.0002	1		0					
主材													
设备													
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班	0.00034	201.82	0.07							
项目编码	011105006025			项目名称	金属踢脚线			计量单位	m		工程量	13.59	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.8	1593.98	0	0	202.7	5.588	15.9398	0	0	2.027
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5.22	0	0	0	1.15	5.22	0	0	0	1.15
小计									10.808	15.9398	0	0	3.177
清单项目综合单价													
	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3838		0.81				
				技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3586		1.73				
				高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3711		3.05				
				降效增加人工费	元	0.384106	1		0.38				
	材料			40mm高MT-501枪灰色不锈钢	m	1.06	15		15.9				
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.0398	1		0.04				
	主材												
	设备												
机械													
项目编码	011302001034			项目名称	吊顶天棚			计量单位	m2		工程量	18.96	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.15	2495.22	0	640.29	686.47	23.5715	24.9522	0	6.4029	6.8647
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.17	1723.83	0	0	442.79	16.2017	17.2383	0	0	4.4279
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板人工*0.8)	100m2	0.01	1296.14	1723.83	0	0	371.47	12.9614	17.2383	0	0	3.7147
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	68.71	0	0	8.34	15.69	68.71	0	0	8.34	15.69
小计									121.4446	59.4288	0	14.7429	30.6973
清单项目综合单价													
	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费(装饰)	元	5.497772	1.3838		7.61				
				技工人工费(装饰)	元	12.051924	1.3586		16.37				
				高级技工人工费(装饰)	元	20.970746	1.3711		28.75				
				降效增加人工费	元	3.623945	1		3.62				
	材料			铁件(综合)	kg	0.4	5.5		2.2				
				自攻螺钉 M5×30mm	100个	0.47352	10		4.74				
				六角螺栓	kg	0.0183	6.32		0.12				
				射钉	10个	0.153	1		0.15				
				吊杆	kg	0.2248	5.5		1.24				
				纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	14		29.4				
				轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20		21				
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.5885	1		0.59				
				材料费补差	元	0.0001	1		0				
	主材												
	设备												
机械	电动切割机		台班	0.0271	236.27	6.4							
	降效增加机械费		元	0.439873	1	0.44							
项目编码	011407002031			项目名称	天棚喷刷涂料			计量单位	m2		工程量	18.96	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2835.99	761.63	0	0	662.28	28.3599	7.6163	0	0	6.6228
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1791.02	410.54	0	0	414.74	17.9102	4.1054	0	0	4.1474
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	60.29	0	0	0	13.27	60.29	0	0	0	13.27
小计									106.5601	11.7217	0	0	24.0402
清单项目综合单价													
	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工				普工人工费(装饰)	元	4.82582	1.3838		6.68				
				技工人工费(装饰)	元	10.56907	1.3586		14.36				
				高级技工人工费(装饰)	元	18.40346	1.3711		25.23				
				降效增加人工费	元	3.179852	1		3.18				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	砂纸			张	0.1		0.48		0.05				
		PT-402 白色防水乳胶漆			kg	0.44187		17		7.51				
		腻子粉(成品)			kg	2.24532		1.8		4.04				
		水			m3	0.00111		3.77		0				
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.116		1		0.12				
		材料费补差			元	0.0001		1		0				
	主材													
	设备													
机械														
项目编码	011207001059			项目名称	墙面装饰板			计量单位	m2		工程量	14.65		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	19.4446	0	2.8162	3.4146	
020003-201换	木质饰面板(钉板) 墙面	100m2	0.01	2371.31	18300.27	0	384.42	1462.7	23.7131	183.0027	0	3.8442	14.627	
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.12	3967.95	0	622.12	19.2512	39.6795	0	0	0	6.2212	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	53.56	0	0	6.71	12.24	53.56	0	0	6.71	12.24	
小计									106.7639	242.1268	0	13.3704	36.5028	
清单项目综合单价									398.763900					
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)	元	5.55052	1.3838	7.68								
		技工人工费(装饰)	元	12.15619	1.3586	16.52								
		高级技工人工费(装饰)	元	21.15655	1.3711	29.01								
		降效增加人工费	元	3.655973	1	3.66								
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25	2.64								
		抽芯铆钉 φ4mm×13mm	100个	0.0935	1	0.09								
		圆钉 L=60mm	kg	0.05088	5.5	0.28								
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01632	15	0.24								
		9mm阻燃基层板	m2	1.05	17	17.85								
		WD-305 白色仿金属红岩防撞板	m2	1.01	180	181.8								
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5	11.13								
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5	24.84								
		聚酯酸乙稀乳液	kg	0.14007	8.35	1.17								
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.0708	1	2.07								
		材料费补差	元	0.0001	1	0								
		主材												
		设备												
		机械	电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=0.6	台班	0.03181	209.38	6.66							
	降效增加机械费		元	0.45802	1	0.46								
	项目编码	011207001060			项目名称	门头			计量单位	m2		工程量	1	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
	020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4408.87	4034.4	0	0	2972.12	44.0887	400.344	0	0	29.7212
	020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1734.62	2530	0	52.56	511.81	17.3462	25.3	0	0.5256	5.1181
	020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4.22	0	0	0.04	0.93	4.22	0	0	0.04	0.93
	小计									65.6549	425.644	0	0.5656	35.7693
	清单项目综合单价									527.6338				
	费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
			普工人工费(装饰)	元	6.40686	1.3838	8.87							
			技工人工费(装饰)	元	14.03898	1.3586	19.07							
高级技工人工费(装饰)			元	24.42979	1.3711	33.5								
降效增加人工费			元	4.22	1	4.22								
材料		型钢(综合)	t	0.00428	4892	20.94								
		橡胶密封条	m	2.499	2	5								
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68								
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4								
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5								
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35								
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37								
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.6089	1	2.61								
		MT-501枪灰色不锈钢	m2	1.01	380	383.8								
		主材												
设备														
机械		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32	台班	0.003	175.21	0.53								
		降效增加机械费	元	0.04	1	0.04								
项目编码		011207001061			项目名称	墙面装饰板			计量单位	m2		工程量	3.29	
清单综合单价组成明细														
定额编号		定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-47换	亚克力板 安装在基层板上	100m2	0.01	2475.43	21149.03	0	0	1602.29	24.7543	211.4903	0	0	16.0229	
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1734.62	2530	0	52.56	511.81	17.3462	25.3	0	0.5256	5.1181	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9.52	0	0	0.12	2.1	9.52	0	0	0.12	2.1	
小计									51.6205	236.7903	0	0.6456	23.241	
清单项目综合单价									312.297400					
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)	元	4.39164	1.3838	6.08								
		技工人工费(装饰)	元	9.62089	1.3586	13.07								
		高级技工人工费(装饰)	元	16.74014	1.3711	22.95								
		降效增加人工费	元	2.893617	1	2.89								
	材料	型钢(综合)	t	0.00428	4892	20.94								
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4								
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35								
		SP-802 透明亚克力板	m2	1.05	194	203.7								
		万能胶	kg	0.3255	17.5	5.7								
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.7111	1	2.71								
		材料费补差	元	0.0001	1	0								
		主材												
		设备												
		机械	交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32	台班	0.003	175.21	0.53							
	降效增加机械费		元	0.036474	1	0.04								
	项目编码	011207001062			项目名称	玻璃墙面			计量单位	m2		工程量	14.7	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
	020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.12	3967.95	0	0	622.12	19.2512	39.6795	0	0	6.2212
	020003-253换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3093.2	19689.13	0	0	1665.27	30.932	196.8913	0	0	16.6527
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	50.69	0	0	0	11.16	50.69	0	0	0	11.16	
小计									100.8732	236.5708	0	0	34.0339	
清单项目综合单价									371.477900					
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费(装饰)	元	5.23383	1.3838	7.24								

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(装饰)				元	11.4668	1.3586	15.58				
		高级技工人工费(装饰)				元	19.95615	1.3711	27.36				
		降效增加人工费				元	3.448299	1	3.45				
		膨胀螺栓(综合)				套	2.11555	1.25	2.64				
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm				100个	0.0935	1	0.09				
		GL-603 烤漆玻璃				m2	1.03	170	175.1				
		轻钢龙骨 75mm×40mm				m	1.06	10.5	11.13				
		轻钢龙骨 75mm×45mm				m	1.9875	12.5	24.84				
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm				m	1.24202	5.8	7.2				
		玻璃胶 300mL				支	1.134	12	13.61				
	其他材料费(按百分比计算)				元	1.9474	1	1.95					
	主材												
设备													
机械													
项目编码	011407001030			项目名称	墙面喷刷涂料(非轻钢龙骨隔墙)			计量单位	m2	工程量	1.03		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1138.74	660.35	0	0	283.66	11.3874	6.6035	0	0	2.8366
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.44	526.67	0	0	453.87	19.4244	5.2667	0	0	4.5387
020003-7+020003-11*4换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:24mm)	100m2	0.01	2208.81	1265.38	0	30.68	551.48	22.0881	12.6538	0	0.3068	5.5148
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	269.41	127.78	0	0	65.68	2.6941	1.2778	0	0	0.6568
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3.93	0	0	0.02	0.87	3.93	0	0	0.02	0.87
小计									59.524	25.8018	0	0.3268	14.4169
清单项目综合单价									100.069500				
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)				元	5.96817	1.3838	8.26				
		技工人工费(装饰)				元	11.85965	1.3586	16.11				
		高级技工人工费(装饰)				元	22.77204	1.3711	31.22				
		降效增加人工费				元	3.815534	1	3.82				
	材料	砂纸				张	0.18	0.48	0.09				
		PT-401 白色涂料				kg	0.38118	17	6.48				
		腻子粉(成品)				kg	2.87811	1.8	5.18				
		界面处理剂				kg	0.5	2.5	1.25				
		水				m3	0.01024	3.77	0.04				
		干湿抹灰砂浆 M10				t	0.00812	386	3.13				
		湿拌抹灰砂浆 M5				m3	0.0232	404.14	9.38				
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2555	1	0.26				
		材料费补差				元	0.0003	1	0				
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200				台班	0.00152	201.82	0.31				
		降效增加机械费				元	0.019417	1	0.02				
项目编码	010201001027			项目名称	块料地面			计量单位	m2	工程量	19.29		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*2换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:22mm)	100m2	0.01	1182.52	1172.57	0	6.86	319.36	11.8252	11.7257	0	0.0686	3.1936
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4307.56	9297.12	0	0	1412.95	43.0756	92.9712	0	0	14.1295
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	72.78	0	0	0.09	16.02	72.78	0	0	0.09	16.02
小计									127.6808	104.6969	0	0.1586	33.3431
清单项目综合单价									265.879400				
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)				元	5.87904	1.3838	8.14				
		技工人工费(装饰)				元	11.79578	1.3586	16.03				
		高级技工人工费(装饰)				元	22.41973	1.3711	30.74				
		降效增加人工费				元	3.772939	1	3.77				
	材料	石料切割锯片				片	0.00287	18.2	0.05				
		白水泥				t	0.00097	1052	1.02				
		专用胶粘剂				kg	4.59	2	9.18				
		水				m3	0.05768	3.77	0.22				
		素水泥浆				m3	0.00102	593.11	0.6				
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.261	1	0.26				
		材料费补差				元	0.0002	1	0				
		CT-201 防滑地砖				m2	1.03	80	82.4				
		湿拌地面砂浆 M20				m3	0.02398	457.07	10.96				
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200				台班	0.00034	201.82	0.07				
		降效增加机械费				元	0.004666	1	0				
项目编码	010201001028			项目名称	块料地面(抬高处)			计量单位	m2	工程量	5.98		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4307.56	9297.12	0	0	1412.95	43.0756	92.9712	0	0	14.1295
020002-13+020002-15*60换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:80mm)	100m2	0.01	3967.76	5970.87	0	205.86	1185.64	39.6776	59.7087	0	2.0586	11.8564
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	34.01	0	0	0.85	7.54	34.01	0	0	0.85	7.54
小计									116.7632	152.6799	0	2.9086	33.5259
清单项目综合单价									305.877600				
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)				元	8.7802	1.3838	12.15				
		技工人工费(装饰)				元	18.1172	1.3586	24.61				
		高级技工人工费(装饰)				元	33.54181	1.3711	45.99				
		降效增加人工费				元	5.687291	1	5.69				
	材料	石料切割锯片				片	0.00287	18.2	0.05				
		白水泥				t	0.00097	1052	1.02				
		CT-201 防滑地砖				m2	1.03	80	82.4				
		专用胶粘剂				kg	4.59	2	9.18				
		水				m3	0.16498	3.77	0.62				
		湿拌地面砂浆 M20				m3	0.1278	457.07	58.41				
		素水泥浆				m3	0.00102	593.11	0.6				
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3807	1	0.38				
		材料费补差				元	0.006	1	0.01				
	主材												

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工				普工人工费(装饰)	元		7.43377	1.3838	10.29				
					技工人工费(装饰)	元		15.07184	1.3586	20.48				
					高级技工人工费(装饰)	元		28.37235	1.3711	38.9				
					降效增加人工费	元		4.78747	1	4.79				
	材料				白水泥	t		0.00103	1052	1.08				
					CT-202 瓷砖	m2		1.04	80	83.2				
					专用胶粘剂	kg		4.635	2	9.27				
					水	m3		0.00896	3.77	0.03				
					湿拌抹灰砂浆 M5	m3		0.03944	404.14	15.94				
					其他材料费(按百分比计算)	元		0.6274	1	0.63				
					材料费补差	元		0.0001	1	0				
	主材													
	设备													
机械				灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班		0.00152	201.82	0.31					
				降效增加机械费	元		0.021122	1	0.02					
项目编码	010903002011			项目名称	墙面涂膜防水			计量单位	m2		工程量	55.48		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010004-37*010004-38*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1853.52	5364.89	0	0	676.2	18.5352	53.6489	0	0	6.762	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	70.67	0	0	0	15.56	70.67	0	0	0	15.56	
小 计									89.2052	53.6489	0	0	22.322	
清单项目综合单价									165.176100					
费用明细	人工				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
					普工人工费	元	3.36263	1.3838	4.65					
					技工人工费	元	10.21789	1.3586	13.88					
					降效增加人工费	元	1.273792	1	1.27					
	材料				聚合物水泥防水涂料 I 型	kg	4.4982	11.75	52.85					
					水	m3	0.00058	3.77	0					
					其他材料费(按百分比计算)	元	0.7928	1	0.79					
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	011210001011			项目名称	成品隔断			计量单位	m2		工程量	34.71	
	清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-272换	成品浴厕隔断 卫生间	100m2	0.01	3856.69	73764.29	0	0	4537.07	38.5669	737.6429	0	0	45.3707	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	91.99	0	0	0	20.24	91.99	0	0	0	20.24	
小 计									130.5569	737.6429	0	0	65.6107	
清单项目综合单价									933.810500					
费用明细	人工				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
					普工人工费(装饰)	元	4.02172	1.3838	5.57					
					技工人工费(装饰)	元	8.81296	1.3586	11.97					
					高级技工人工费(装饰)	元	15.33685	1.3711	21.03					
	材料				降效增加人工费	元	2.650245	1	2.65					
					尼龙站脚	个	0.483	15	7.25					
					20mm成品抗倍特板隔断	m2	1	700	700					
					铝合金门档 40mm×40mm	m	0.572	15	8.58					
	材料				铝合金压条 T型	m	0.896	9	8.06					
					其他材料费(按百分比计算)	元	13.7539	1	13.75					
	主材													
	设备													
机械														
项目编码	011210001012			项目名称	成品隔断			计量单位	m2		工程量	0.64		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-273换	成品浴厕隔断 小便斗	100m2	0.01	1157.41	43196.22	0	0	2414.56	11.5741	431.9622	0	0	24.1456	
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	0.51	0	0	0	0.11	1.02	0	0	0	0.22	
小 计									12.5941	431.9622	0	0	24.3656	
清单项目综合单价									468.921900					
费用明细	人工				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
					普工人工费(装饰)	元	1.20783	1.3838	1.67					
					技工人工费(装饰)	元	2.64571	1.3586	3.59					
					高级技工人工费(装饰)	元	4.60087	1.3711	6.31					
	材料				降效增加人工费	元	0.796875	1	0.8					
					尼龙站脚	个	2	15	30					
					圆形塑料角码 5mm×5mm	个	4	3	12					
					小便池隔断	m2	1	345	345					
	材料				软塑料线条 宽200mm	m	5.88	7.5	44.1					
					其他材料费(按百分比计算)	元	0.8622	1	0.86					
	主材													
	设备													
机械														
项目编码	011302001035			项目名称	吊顶天棚			计量单位	m2		工程量	19.59		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.15	2495.22	0	640.29	686.47	23.5715	24.9522	0	6.4029	6.8647	
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.17	1723.83	0	0	442.79	16.2017	17.2383	0	0	4.4279	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.14	1723.83	0	0	371.47	12.9614	17.2383	0	0	3.7147	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	70.99	0	0	8.62	16.2	70.99	0	0	8.62	16.2	
小 计									123.7246	59.4288	0	15.0229	31.2073	
清单项目综合单价									229.383600					
费用明细	人工				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
					普工人工费(装饰)	元	5.497772	1.3838	7.61					
					技工人工费(装饰)	元	12.051924	1.3586	16.37					
					高级技工人工费(装饰)	元	20.970746	1.3711	28.75					
	材料				降效增加人工费	元	3.623788	1	3.62					
					铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2					
					自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74					
					六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12					
	材料				射钉	10个	0.153	1	0.15					

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	吊杆		kg	0.2248	5.5	1.24						
		纸面石膏板 6=9.5mm		m2	2.1	14	29.4						
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)		m2	1.05	20	21						
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.5885	1	0.59						
		材料费补差		元	0.0001	1	0						
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机		台班	0.0271	236.27	6.4						
降效增加机械费		元	0.44002	1	0.44								
项目编码	011407002032			项目名称		天棚喷刷涂料		计量单位	m2		工程量	21.99	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2835.99	761.63	0	0	662.28	28.3599	7.6163	0	0	6.6228
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1791.02	410.54	0	0	414.74	17.9102	4.1054	0	0	4.1474
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	69.92	0	0	0	15.39	69.92	0	0	0	15.39
小计									116.1901	11.7217	0	0	26.1602
清单项目综合单价													154.072000
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	4.82582	1.3838	6.68						
		技工人工费(装饰)		元	10.56907	1.3586	14.36						
		高级技工人工费(装饰)		元	18.40346	1.3711	25.23						
		降效增加人工费		元	3.179627	1	3.18						
	材料	砂纸		张	0.1	0.48	0.05						
		PT-402 白色防水乳胶漆		kg	0.44187	17	7.51						
		腻子粉(成品)		kg	2.24532	1.8	4.04						
		水		m3	0.00111	3.77	0						
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.116	1	0.12						
		材料费补差		元	0.0001	1	0						
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011304001016			项目名称		灯槽02		计量单位	m		工程量	15.76	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.002	1296.14	1723.83	0	0	371.47	2.59228	3.44766	0	0	0.74294
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.0008	1240.75	1988.95	0	0	372.54	0.9926	1.59116	0	0	0.298032
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.0028	1620.17	1723.83	0	0	442.79	4.536476	4.826724	0	0	1.239812
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8.79	0	0	0	1.93	8.79	0	0	0	1.93
小计									16.911356	9.865544	0	0	4.210784
清单项目综合单价													30.987684
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	0.845923	1.3838	1.17						
		技工人工费(装饰)		元	1.85496	1.3586	2.52						
		高级技工人工费(装饰)		元	3.227669	1.3711	4.43						
		降效增加人工费		元	0.557741	1	0.56						
	材料	自攻螺钉 M5×30mm		100个	0.132501	10	1.33						
		12mm厚阻燃板		m2	0.083947	16.5	1.39						
		纸面石膏板 6=9.5mm		m2	0.50368	14	7.05						
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.097626	1	0.1						
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011104001011			项目名称		地毯楼地面		计量单位	m2		工程量	125.59	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-40	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.0005	415.05	1820.22	0	0	182.37	0.207525	0.91011	0	0	0.091185
020002-70换	楼地面化纤地毯 固定不带胶垫	100m2	0.01	2618.03	10352.68	0	0	1093.86	26.1803	103.5268	0	0	10.9386
020002-81换	楼地面金属复合地板	100m2	0.01	2515.73	16591.38	0	0	1383.28	25.1573	165.9138	0	0	13.8328
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	444.59	0	0	0	97.85	444.59	0	0	0	97.85
小计									496.135125	270.35071	0	0	122.712585
清单项目综合单价													889.198420
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	5.371793	1.3838	7.43						
		技工人工费(装饰)		元	11.771079	1.3586	15.99						
		高级技工人工费(装饰)		元	20.484848	1.3711	28.09						
		降效增加人工费		元	3.540011	1	3.54						
	材料	不锈钢钉 304		kg	0.0106	12	0.13						
		木螺钉 M5×30mm		10个	0.0204	3	0.06						
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm		100个	0.001769	1.46	0						
		网络地板(带支架)		m2	1.05	130	136.5						
		CA-902 PVC编织地毯		m2	1.05	90.8	95.34						
		地毯黄带		m	0.6562	1.2	0.79						
		地毯木条		m	1.0937	5	5.47						
		铝合金压条(综合)		m	1.5977	4	6.39						
		铝合金角线 20mm×20mm×1.0mm		m	0.044648	16.5	0.74						
		氯丁橡胶胶粘剂		kg	0.0729	15	1.09						
		万能胶		kg	0.000708	17.5	0.01						
		胶粘剂		kg	1	23	23						
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.687033	1	0.69						
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011103001008			项目名称		橡胶板楼地面		计量单位	m2		工程量	3.07	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-81换	楼地面金属复合地板	100m2	0.01	2515.73	16591.38	0	0	1383.28	25.1573	165.9138	0	0	13.8328
020002-65换	楼地面橡胶板面层	100m2	0.01	2569.4	13450.44	0	0	1238.04	25.694	134.5044	0	0	12.3804
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	10.73	0	0	0	2.36	10.73	0	0	0	2.36
小计									61.5813	300.4182	0	0	28.5732
清单项目综合单价													390.572700
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	5.371793	1.3838	7.43						
		技工人工费(装饰)		元	11.771079	1.3586	15.99						
		高级技工人工费(装饰)		元	20.484848	1.3711	28.09						
		降效增加人工费		元	3.540011	1	3.54						
	材料	不锈钢钉 304		kg	0.0106	12	0.13						
		木螺钉 M5×30mm		10个	0.0204	3	0.06						
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm		100个	0.001769	1.46	0						
		网络地板(带支架)		m2	1.05	130	136.5						
		CA-902 PVC编织地毯		m2	1.05	90.8	95.34						
		地毯黄带		m	0.6562	1.2	0.79						
主材													
设备													
机械													

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工			普工人工费(装饰)	元	5.30237	1.3838	7.34					
				技工人工费(装饰)	元	11.62081	1.3586	15.79					
				高级技工人工费(装饰)	元	20.22166	1.3711	27.73					
				降效增加人工费	元	3.495114	1	3.5					
	材料			SP-803 深灰色塑胶地板	m2	1.05	120	126					
				网络地板(带支架)	m2	1.05	130	136.5					
				铝合金压条(综合)	m	1.5	4	6					
				氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.5446	15	8.17					
				胶粘剂	kg	1	23	23					
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.7492	1	0.75					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011105006026			项目名称	金属踢脚线			计量单位	m		工程量	80.23	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.8	1593.98	0	0	202.7	5.588	15.9398	0	0	2.027
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	30.81	0	0	0	6.78	30.81	0	0	0	6.78
小计									36.398	15.9398	0	0	8.807
清单项目综合单价													
	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3838		0.81				
				技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3586		1.73				
				高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3711		3.05				
				降效增加人工费	元	0.384021	1		0.38				
	材料			40mm高MT-501枪灰色不锈钢	m	1.06	15		15.9				
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.0398	1		0.04				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011302001036			项目名称	吊顶天棚			计量单位	m2		工程量	127.21	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm)d=1100	100m2	0.01	2357.15	2495.22	0	640.29	686.47	23.5715	24.9522	0	6.4029	6.8647
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.17	1723.83	0	0	442.79	16.2017	17.2383	0	0	4.4279
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的, 其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.14	1723.83	0	0	371.47	12.9614	17.2383	0	0	3.7147
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	461.01	0	0	55.97	105.22	461.01	0	0	55.97	105.22
小计									513.7446	59.4288	0	62.3729	120.2273
清单项目综合单价													
	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费(装饰)	元	5.497772	1.3838		7.61				
				技工人工费(装饰)	元	12.051924	1.3586		16.37				
				高级技工人工费(装饰)	元	20.970746	1.3711		28.75				
				降效增加人工费	元	3.624008	1		3.62				
	材料			铁件(综合)	kg	0.4	5.5		2.2				
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10		4.74				
				六角螺栓	kg	0.0183	6.32		0.12				
				射钉	10个	0.153	1		0.15				
				吊杆	kg	0.2248	5.5		1.24				
				纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	14		29.4				
				轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20		21				
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.5885	1		0.59				
				材料费补差	元	0.0001	1		0				
	主材												
	设备												
	机械			电动切割机	台班	0.0271	236.27		6.4				
				降效增加机械费	元	0.439981	1		0.44				
项目编码	011407002033			项目名称	天棚喷刷涂料			计量单位	m2		工程量	172.86	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2835.99	761.63	0	0	662.28	28.3599	7.6163	0	0	6.6228
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1791.02	410.54	0	0	414.74	17.9102	4.1054	0	0	4.1474
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	549.65	0	0	0	120.97	549.65	0	0	0	120.97
小计									595.9201	11.7217	0	0	131.7402
清单项目综合单价													
	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工			普工人工费(装饰)	元	4.82582	1.3838		6.68				
				技工人工费(装饰)	元	10.56907	1.3586		14.36				
				高级技工人工费(装饰)	元	18.40346	1.3711		25.23				
				降效增加人工费	元	3.179741	1		3.18				
	材料			砂纸	张	0.1	0.48		0.05				
				腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8		4.04				
				水	m3	0.00111	3.77		0				
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.116	1		0.12				
				材料费补差	元	0.0001	1		0				
				PT-402 白色防水乳胶漆	kg	0.44187	17		7.51				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011304001017			项目名称	灯槽02			计量单位	m		工程量	11.94	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2835.99	761.63	0	0	662.28	28.3599	7.6163	0	0	6.6228
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1791.02	410.54	0	0	414.74	17.9102	4.1054	0	0	4.1474
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	37.97	0	0	0	8.36	37.97	0	0	0	8.36
小计									84.2401	11.7217	0	0	19.1302
清单项目综合单价													
	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				普工人工费(装饰)	元	4.82582	1.3838		6.68				
				技工人工费(装饰)	元	10.56907	1.3586		14.36				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(装饰)			元	18.40346	1.3711	25.23						
		降效增加人工费			元	3.180067	1	3.18						
		材料	砂纸			张	0.1	0.48	0.05					
			PT-403 深灰色乳胶漆			kg	0.44187	17	7.51					
			腻子粉(成品)			kg	2.24532	1.8	4.04					
			水			m3	0.00111	3.77	0					
			其他材料费(按百分比计算)			元	0.116	1	0.12					
			材料费补差			元	0.0001	1	0					
		主材												
设备														
机械														
项目编码	011207001063			项目名称	墙面装饰板-(包柱)			计量单位	m2		工程量	4.51		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-37换	胶合板基层 方形柱、梁面	100m2	0.01	1187.52	1979.73	0	292.71	379.97	11.8752	19.7973	0	2.9271	3.7997	
020003-202换	木质饰面板(钉板) 方形柱、梁面	100m2	0.01	2750.59	32512.14	0	399.71	2257.8	27.5059	325.1214	0	3.9971	22.578	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	12.21	0	0	2.15	2.83	12.21	0	0	2.15	2.83	
小计									51.5911	344.9187	0	9.0742	29.2077	
清单项目综合单价									434.791700					
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)			元	4.10985	1.3838		5.69					
		技工人工费(装饰)			元	8.9969	1.3586		12.22					
		高级技工人工费(装饰)			元	15.6595	1.3711		21.47					
		降效增加人工费			元	2.707317	1		2.71					
	材料	圆钉 L=60mm			kg	0.05291	5.5		0.29					
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个			盒	0.01697	15		0.25					
		9mm阻燃基层板			m2	1.07	17		18.19					
		WD-302 白色烤漆板			m2	1.01	320		323.2					
		聚酯酸乙稀乳液			kg	0.14007	8.35		1.17					
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.8135	1		1.81					
	主材													
	设备													
	机械	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6			台班	0.03307	209.38		6.92					
		降效增加机械费			元	0.476718	1		0.48					
	项目编码	011407001031			项目名称	墙面喷刷涂料-(包管)			计量单位	m2		工程量	10.93	
	清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.12	3967.95	0	0	622.12	19.2512	39.6795	0	0	6.2212	
020005-137+020005-138+1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1138.74	660.35	0	0	283.66	11.3874	6.6035	0	0	2.8366	
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	940.55	1239.43	0	0	268.99	9.4055	12.3943	0	0	2.6899	
020003-32换	石膏板基层 墙面(如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	752.44	1239.43	0	0	227.59	7.5244	12.3943	0	0	2.2759	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	35.73	0	0	0	7.87	35.73	0	0	0	7.87	
小计									83.2985	71.0716	0	0	21.8936	
清单项目综合单价									176.263700					
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)			元	4.959426	1.3838		6.86					
		技工人工费(装饰)			元	10.870962	1.3586		14.77					
		高级技工人工费(装饰)			元	18.91651	1.3711		25.94					
		降效增加人工费			元	3.268984	1		3.27					
	材料	自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.33432	10		3.34					
		膨胀螺栓(综合)			套	2.11555	1.25		2.64					
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm			100个	0.0935	1		0.09					
		砂纸			张	0.12	0.48		0.06					
		9.5mm厚防水石膏板			m2	2.12	10		21.2					
		轻钢龙骨 75mm×40mm			m	1.06	10.5		11.13					
		轻钢龙骨 75mm×45mm			m	1.9875	12.5		24.84					
		PT-401 白色涂料			kg	0.38118	17		6.48					
		水			m3	0.0001	3.77		0					
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.2786	1		1.28					
		材料费补差			元	0.0001	1		0					
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	011207001064			项目名称	墙面装饰板			计量单位	m2		工程量	27.05	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
人工费					材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	19.4446	0	2.8162	3.4146	
020003-201换	木质饰面板(钉板) 墙面	100m2	0.01	2371.31	32510.97	0	384.42	2173.23	23.7131	325.1097	0	3.8442	21.7323	
020003-17	木龙骨 平均中距L(mm) L≤450	100m2	0.01	2397.81	3354.59	0	6.13	695.89	23.9781	33.5459	0	0.0613	6.9589	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	107.69	0	0	12.5	24.54	107.69	0	0	12.5	24.54	
小计									165.6208	378.1002	0	19.2217	56.6458	
清单项目综合单价									619.588500					
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)			元	6.04344	1.3838		8.36					
		技工人工费(装饰)			元	13.23516	1.3586		17.98					
		高级技工人工费(装饰)			元	23.03745	1.3711		31.59					
		降效增加人工费			元	3.981146	1		3.98					
	材料	膨胀螺栓(综合)			套	2.723	1.25		3.4					
		圆钉 L=60mm			kg	0.05088	5.5		0.28					
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个			盒	0.01632	15		0.24					
		9mm阻燃基层板			m2	1.05	17		17.85					
		WD-301 木饰面			m2	1.01	320		323.2					
		聚酯酸乙稀乳液			kg	0.14007	8.35		1.17					
		其他材料费(按百分比计算)			元	2.1421	1		2.14					
		材料费补差			元	0.0001	1		0					
		杉木枋板材			m3	0.01355	2200		29.81					
		主材												
	设备													
	机械	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6			台班	0.03181	209.38		6.66					
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500			台班	0.0021	29.18		0.06					
降效增加机械费			元	0.462107	1		0.46							
项目编码	011207001065			项目名称	墙面打槽			计量单位	m		工程量	6.2		
清单综合单价组成明细														

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-189换	埃特板 墙面	100m2	0.0008	1839.7	3544.8	0	0	582.16	1.47176	2.83584	0	0	0.465728	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	0.59	0	0	0	0.13	0.59	0	0	0	0.13	
小计									2.06176	2.83584	0	0	0.595728	
清单项目综合单价													5.493328	
费用明细	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)		元	0.145426		1.3838	0.2				
				技工人工费(装饰)		元	0.318599		1.3586	0.43				
				高级技工人工费(装饰)		元	0.554682		1.3711	0.76				
				降效增加人工费		元	0.095161		1	0.1				
	材料			自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.012672		10	0.13				
				9mm阻燃基层板		m2	0.079597		32	2.55				
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.013372		1	0.01				
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	011407001032		项目名称	墙面喷刷涂料(轻钢龙骨隔墙)				计量单位	m2		工程量	153.21	
	清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子二遍	100m2	0.01	1378.18	373.4	0	0	322.01	13.7818	3.734	0	0	3.2201	
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1138.74	660.35	0	0	283.66	11.3874	6.6035	0	0	2.8366	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	265	0	0	0	58.33	265	0	0	0	58.33	
小计									290.1692	10.3375	0	0	64.3867	
清单项目综合单价													364.893400	
费用明细	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)		元	2.62342		1.3838	3.63				
				技工人工费(装饰)		元	5.75595		1.3586	7.82				
				高级技工人工费(装饰)		元	10.00573		1.3711	13.72				
				降效增加人工费		元	1.729652		1	1.73				
	材料			砂纸		张	0.16		0.48	0.08				
				PT-401 白色涂料		kg	0.38118		17	6.48				
				腻子粉(成品)		kg	2.0412		1.8	3.67				
				水		m3	0.00105		3.77	0				
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.1024		1	0.1				
				材料费补差		元	0.0002		1	0				
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	011104001012		项目名称	地毯楼地面				计量单位	m2		工程量	103.03	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
	020002-70换	楼地面化纤地毯 固定木带胶垫	100m2	0.01	2618.03	11357.94	0	0	1144.12	26.1803	113.5794	0	0	11.4412
	020006-40	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.0017	415.05	1820.22	0	0	182.37	0.705585	3.094374	0	0	0.310029
	020002-81换	楼地面金属复合地板	100m2	0.01	2515.73	16591.38	0	0	1383.28	25.1573	165.9138	0	0	13.8328
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	368.44	0	0	0	81.1	368.44	0	0	0	81.1	
小计									420.483185	282.587574	0	0	106.684029	
清单项目综合单价													809.754788	
费用明细	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)		元	5.426527		1.3838	7.51				
				技工人工费(装饰)		元	11.890905		1.3586	16.15				
				高级技工人工费(装饰)		元	20.69342		1.3711	28.37				
				降效增加人工费		元	3.576046		1	3.58				
	材料			不锈钢钉 304		kg	0.0106		12	0.13				
				木螺钉 M5×30mm		10个	0.0204		3	0.06				
				镀锌自攻螺钉 ST3×10mm		100个	0.007077		1.46	0.01				
				网络地板(带支架)		m2	1.05		130	136.5				
				CA-901 PVC编织地毯		m2	1.05		100.35	105.37				
				地毯流带		m	0.6562		1.2	0.79				
				地毯木条		m	1.0937		5	5.47				
				铝合金压条(综合)		m	1.5977		4	6.39				
				铝合金角线 20mm×20mm×1.0mm		m	0.178604		16.5	2.95				
				氯丁橡胶胶粘剂		kg	0.0729		15	1.09				
				万能胶		kg	0.002831		17.5	0.05				
				胶粘剂		kg	1		23	23				
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.757136		1	0.76				
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	011103001009		项目名称	橡胶板楼地面				计量单位	m2		工程量	91.01	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
	020002-81换	楼地面金属复合地板	100m2	0.01	2515.73	16591.38	0	0	1383.28	25.1573	165.9138	0	0	13.8328
	020002-65换	楼地面橡胶板面层	100m2	0.01	2569.4	13450.44	0	0	1238.04	25.694	134.5044	0	0	12.3804
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	318.04	0	0	0	70	318.04	0	0	0	70	
小计									368.8913	300.4182	0	0	96.2132	
清单项目综合单价													765.522700	
费用明细	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)		元	5.30237		1.3838	7.34				
				技工人工费(装饰)		元	11.62081		1.3586	15.79				
				高级技工人工费(装饰)		元	20.22166		1.3711	27.73				
				降效增加人工费		元	3.494561		1	3.49				
	材料			SP-803 深灰色塑胶地板		m2	1.05		120	126				
				网络地板(带支架)		m2	1.05		130	136.5				
				铝合金压条(综合)		m	1.5		4	6				
				氯丁橡胶胶粘剂		kg	0.5446		15	8.17				
				胶粘剂		kg	1		23	23				
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.7492		1	0.75				
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	011103001010		项目名称	橡胶板楼地面(台阶)				计量单位	m2		工程量	1.48	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

020002-81换	楼地面金属复合地板 (阶梯教室、体育看台 梯级面层:人工*1.1)	100m2	0.01	2767.31	16591.38	0	0	1438.65	27.6731	165.9138	0	0	14.3865	
020002-65换	楼地面橡胶板面层 (阶 梯教室、体育看台梯 级面层:人工*1.1)	100m2	0.01	2826.34	13450.44	0	0	1294.6	28.2634	134.5044	0	0	12.946	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5.69	0	0	0	1.25	5.69	0	0	0	1.25	
小计									61.6265	300.4182	0	0	28.5825	
清单项目综合单价														390.627200
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费(装饰)		元	5.832607	1.3838	8.07							
		技工人工费(装饰)		元	12.782891	1.3586	17.37							
		高级技工人工费(装饰)		元	22.243826	1.3711	30.5							
		降效增加人工费		元	3.844595	1	3.84							
	材料	SP-803 深灰色塑胶地板		m2	1.05	120	126							
		网络地板(带支架)		m2	1.05	130	136.5							
		铝合金压条(综合)		m	1.5	4	6							
		氯丁橡胶胶粘剂		kg	0.5446	15	8.17							
		胶粘剂		kg	1	23	23							
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.7492	1	0.75							
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	010904001012	项目名称	楼(地)面防水					计量单位	m2	工程量	2		
	清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥 防水涂料 平面 厚度 T(mm) T=1.5(实际厚度 :2mm)	100m2	0.01	1382.3	4977.94	0	0	553.14	13.823	49.7794	0	0	5.5314	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1.9	0	0	0	0.42	1.9	0	0	0	0.42	
小计									15.723	49.7794	0	0	5.9514	
清单项目综合单价														71.4538
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费		元	2.24477	1.3838	3.11							
		技工人工费		元	7.88805	1.3586	10.72							
		降效增加人工费		元	0.95	1	0.95							
	材料	聚合物水泥防水涂料 I 型		kg	4.17375	11.75	49.04							
		水		m3	0.00058	3.77	0							
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.7357	1	0.74							
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	011102003016	项目名称	换填垫层					计量单位	m2	工程量	2		
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
	020002-12	轻质混凝土垫层	10m3	0.01	965.45	4609.03	0	11.24	443.7	9.6545	46.0903	0	0.1124	4.437
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1.33	0	0	0.02	0.3	1.33	0	0	0.02	0.3	
小计									10.9845	46.0903	0	0.1324	4.737	
清单项目综合单价														61.9442
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费(装饰)		元	1.73663	1.3838	2.4							
		技工人工费(装饰)		元	4.34725	1.3586	5.91							
		高级技工人工费(装饰)		元	0.98107	1.3711	1.35							
		降效增加人工费		元	0.665	1	0.67							
	材料	水		m3	0.02	3.77	0.08							
		陶粒混凝土		m3	0.102	450	45.9							
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1149	1	0.11							
	主材													
	设备													
	机械	混凝土振动器 平板式		台班	0.0079	14.23	0.11							
			降效增加机械费	元	0.01	1	0.01							
	项目编码	011105006027	项目名称	金属踢脚线					计量单位	m	工程量	41.52		
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.8	3187.95	0	0	282.39	5.588	31.8795	0	0	2.8239	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	15.94	0	0	0	3.51	15.94	0	0	0	3.51	
小计									21.528	31.8795	0	0	6.3339	
清单项目综合单价														59.741400
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费(装饰)		元	0.58326	1.3838	0.81							
		技工人工费(装饰)		元	1.27649	1.3586	1.73							
		高级技工人工费(装饰)		元	2.22208	1.3711	3.05							
		降效增加人工费		元	0.383911	1	0.38							
	材料	50mm高MT-509枪灰色铝合金		m	1.06	30	31.8							
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0795	1	0.08							
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	011302001037	项目名称	吊顶天棚					计量单位	m2	工程量	100.85		
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U 型轻钢天棚龙骨 不上 人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.15	2495.22	0	640.29	686.47	23.5715	24.9522	0	6.4029	6.8647	
020004-34	石膏板天棚基层 安装 在龙骨上	100m2	0.01	1620.17	1723.83	0	0	442.79	16.2017	17.2383	0	0	4.4279	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装 在龙骨上 (如设计要 求多层基层板的,其余 基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.14	1723.83	0	0	371.47	12.9614	17.2383	0	0	3.7147	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	365.48	0	0	44.38	83.42	365.48	0	0	44.38	83.42	
小计									418.2146	59.4288	0	50.7829	98.4273	
清单项目综合单价														626.853600
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费(装饰)		元	5.497772	1.3838	7.61							
		技工人工费(装饰)		元	12.051924	1.3586	16.37							
		高级技工人工费(装饰)		元	20.970746	1.3711	28.75							
		降效增加人工费		元	3.623996	1	3.62							
	铁件(综合)		kg	0.4	5.5	2.2								

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74					
					六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12					
					射钉	10个	0.153	1	0.15					
					吊杆	kg	0.2248	5.5	1.24					
					纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	14	29.4					
					轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20	21					
					其他材料费(按百分比计算)	元	0.5885	1	0.59					
					材料费补差	元	0.0001	1	0					
			主材											
	设备													
	机械				电动切割机	台班	0.0271	236.27	6.4					
					降效增加机械费	元	0.440059	1	0.44					
项目编码	011407002034			项目名称	天棚喷刷涂料			计量单位	m2		工程量	106.79		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2835.99	761.63	0	0	662.28	28.3599	7.6163	0	0	6.6228	
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1791.02	410.54	0	0	414.74	17.9102	4.1054	0	0	4.1474	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	339.56	0	0	0	74.74	339.56	0	0	0	74.74	
小计									385.8301	11.7217	0	0	85.5102	
483.062000														
清单项目综合单价														
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工		普工人工费(装饰)	元	4.82582	1.3838	6.68							
			技工人工费(装饰)	元	10.56907	1.3586	14.36							
			高级技工人工费(装饰)	元	18.40346	1.3711	25.23							
			降效增加人工费	元	3.179698	1	3.18							
	材料		砂纸	张	0.1	0.48	0.05							
			腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04							
			水	m3	0.00111	3.77	0							
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.116	1	0.12							
			材料费补差	元	0.0001	1	0							
			PT-402 白色防水乳胶漆	kg	0.44187	17	7.51							
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	011407001033			项目名称	墙面喷刷涂料-(包管)			计量单位	m2		工程量	9.46	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.12	3967.95	0	0	622.12	19.2512	39.6795	0	0	6.2212	
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1138.74	660.35	0	0	283.66	11.3874	6.6035	0	0	2.8366	
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	940.55	1239.43	0	0	268.99	9.4055	12.3943	0	0	2.6899	
020003-32换	石膏板基层 墙面 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	752.44	1239.43	0	0	227.59	7.5244	12.3943	0	0	2.2759	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	30.92	0	0	0	6.81	30.92	0	0	0	6.81	
小计									78.4885	71.0716	0	0	20.8336	
170.393700														
清单项目综合单价														
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工		普工人工费(装饰)	元	4.959426	1.3838	6.86							
			技工人工费(装饰)	元	10.870962	1.3586	14.77							
			高级技工人工费(装饰)	元	18.91651	1.3711	25.94							
			降效增加人工费	元	3.268499	1	3.27							
	材料		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.33432	10	3.34							
			膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25	2.64							
			抽芯铆钉 φ4mm×13mm	100个	0.0935	1	0.09							
			砂纸	张	0.12	0.48	0.06							
			9.5mm厚防水石膏板	m2	2.12	10	21.2							
			轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5	11.13							
			轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5	24.84							
			PT-401 白色涂料	kg	0.38118	17	6.48							
			水	m3	0.0001	3.77	0							
			其他材料费(按百分比计算)	元	1.2786	1	1.28							
			材料费补差	元	0.0001	1	0							
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	011407001034			项目名称	墙面喷刷涂料(非轻钢龙骨隔墙)			计量单位	m2		工程量	25.93	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1138.74	660.35	0	0	283.66	11.3874	6.6035	0	0	2.8366	
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.44	526.67	0	0	453.87	19.4244	5.2667	0	0	4.5387	
020003-7+020003-11*4换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:24mm)	100m2	0.01	2208.81	1265.38	0	30.68	551.48	22.0881	12.6538	0	0.3068	5.5148	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	269.41	127.78	0	0	65.68	2.6941	1.2778	0	0	0.6568	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	99.06	0	0	0.55	21.84	99.06	0	0	0.55	21.84	
小计									154.654	25.8018	0	0.8568	35.3869	
216.695000														
清单项目综合单价														
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工		普工人工费(装饰)	元	5.96817	1.3838	8.26							
			技工人工费(装饰)	元	11.85965	1.3586	16.11							
			高级技工人工费(装饰)	元	22.77204	1.3711	31.22							
			降效增加人工费	元	3.820285	1	3.82							
	材料		砂纸	张	0.18	0.48	0.09							
			PT-401 白色涂料	kg	0.38118	17	6.48							
			腻子粉(成品)	kg	2.87811	1.8	5.18							
			界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25							
			水	m3	0.01024	3.77	0.04							
			干混抹灰砂浆 M10	t	0.00812	386	3.13							
			湿拌抹灰砂浆 M5	m3	0.0232	404.14	9.38							
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.2555	1	0.26							
			材料费补差	元	0.0003	1	0							
	主材													
设备														
机械														
				灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200	台班	0.00152	201.82	0.31						
				降效增加机械费	元	0.021211	1	0.02						

工程量清单综合单价分析表

项目编码		011407001035		项目名称		墙面喷刷涂料（轻钢龙骨隔墙）		计量单位		m2		工程量		85.32													
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
020005-101		室内墙柱面 满刮腻子二遍		100m2		0.01		1378.18		373.4		0		0		322.01		13.7818		3.734		0		0		3.2201	
020005-137+020005-138*1换		室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)		100m2		0.01		1138.74		660.35		0		0		283.66		11.3874		6.6035		0		0		2.8366	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		147.57		0		0		0		32.48		147.57		0		0		0		32.48	
小计																172.7392		10.3375		0		0		38.5367			
清单项目综合单价																221.613400											
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)									
费用明细		人工		普人工费(装饰)		元		281.62		341.46		2.62342		1.3838		3.63											
				技工人工费(装饰)		元		5.75595		1.3586		7.82															
				高级技工人工费(装饰)		元		10.00573		1.3711		13.72															
				降效增加人工费		元		1.729606		1		1.73															
		材料		砂纸		张		0.16		0.48		0.08		0.08													
				PT-401 白色涂料		kg		0.38118		17		6.48															
				腻子粉(成品)		kg		2.0412		1.8		3.67															
				水		m3		0.00105		3.77		0															
				其他材料费(按百分比计算)		元		0.1024		1		0.1															
		材料费补差		元		0.0002		1		0																	

工程量清单综合单价分析表

项目编码		011207001068		项目名称		墙面装饰板		计量单位		m2		工程量		6.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
020003-36换		胶合板基层 墙面		100m2		0.01		1023.96		1944.46		0		281.62	
020003-201换		木质饰面板 (钉板) 墙面		100m2		0.01		2371.31		18300.27		0		384.42	
020003-20		墙柱面饰面轻钢龙骨		100m2		0.01		1925.12		3967.95		0		622.12	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		22.67		0		2.84		5.18	
小计										75.8739		242.1268		0	
清单项目综合单价															
		-						内容		单位		数量		单价(元)	
								普工人工费(装饰)		元		5.55052		1.3838	
								技工人工费(装饰)		元		12.15619		1.3586	
								高级技工人工费(装饰)		元		21.15655		1.3711	
								降效增加人工费		元		3.656452		1	
								膨胀螺栓(综合)		套		2.11555		1.25	
								抽芯铆钉 Φ4mm×13mm		100个		0.0935		0.09	
								圆钉 L=60mm		kg		0.05088		5.5	
								不锈钢气钉钉 L=20mm 2000个		盒		0.01632		15	
								9mm阻燃基层板		m2		1.05		17	
								WD-305 白色仿金属红岩防撞板		m2		1.01		180	
								轻钢龙骨 75mm×40mm		m		1.06		10.5	
								轻钢龙骨 75mm×45mm		m		1.9875		12.5	
								聚醋酸乙烯乳液		kg		0.14007		8.35	
								其他材料费(按百分比计算)		元		2.0708		1	
								材料费补差		元		0.0001		1	

工程量清单综合单价分析表

		机械																									
项目编码		011302001038		项目名称		吊项天棚				计量单位		m2		工程量		6.27											
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
020004-7		平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100		100m2		0.01		2357.15		2495.22		0		640.29		686.47		23.5715		24.9522		0		6.4029		6.8647	
020004-34		石膏板天棚基层 安装在龙骨上		100m2		0.01		1620.17		1723.83		0		0		442.79		16.2017		17.2383		0		0		4.4279	
020004-34换		石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)		100m2		0.01		1296.14		1723.83		0		0		371.47		12.9614		17.2383		0		0		3.7147	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		22.72		0		0		2.76		5.19		22.72		0		0		2.76		5.19	
小计																75.4546		59.4288		0		9.1629		20.1973			
清单项目综合单价																		164.243600									
费用明细		人工		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)									
						普工人工费(装饰)		元		5.497772		1.3838		7.61													
						技工人工费(装饰)		元		12.051924		1.3586		16.37													
						高级技工人工费(装饰)		元		20.970746		1.3711		28.75													
						降效增加人工费		元		3.623604		1		3.62													
		材料		铁件(综合)		kg		0.4		5.5		2.2															
				自攻螺钉 M6×30mm		100个		0.47352		10		4.74															
				六角螺栓		kg		0.0183		6.32		0.12															
				射钉		10个		0.153		1		0.15															
				吊杆		kg		0.2248		5.5		1.24															
纸面石膏板 δ=9.5mm				m2		2.1		14		29.4																	
轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)				m2		1.05		20		21																	
其他材料费(按百分比计算)				元		0.5885		1		0.59																	
材料费补差		元		0.0001		1		0																			
主材																											
设备																											
机械		电动切割机		台班		0.0271		236.27		6.4																	
		降效增加机械费		元		0.440191		1		0.44																	
项目编码		011407002035		项目名称		天棚喷射涂料				计量单位		m2		工程量		6.27											
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
020005-117+020005-118*1换		天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)		100m2		0.01		2835.99		761.63		0		0		662.28		28.3599		7.6163		0		0		6.6228	
020005-103		天棚面 满刮腻子 二遍		100m2		0.01		1791.02		410.54		0		0		414.74		17.9102		4.1054		0		0		4.1474	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		19.94		0		0		0		4.39		19.94		0		0		0		4.39	
小计																66.2101		11.7217		0		0		15.1602			
清单项目综合单价																		93.092000									
费用明细		人工		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)									
						普工人工费(装饰)		元		4.82582		1.3838		6.68													
						技工人工费(装饰)		元		10.56907		1.3586		14.36													
						高级技工人工费(装饰)		元		18.40346		1.3711		25.23													
						降效增加人工费		元		3.180223		1		3.18													
		材料		砂纸		张		0.1		0.48		0.05															
				PT-402 白色防水乳胶漆		kg		0.44187		17		7.51															
				腻子粉(成品)		kg		2.24532		1.8		4.04															
				水		m3		0.00111		3.77		0															
				其他材料费(按百分比计算)		元		0.116		1		0.12															
材料费补差				元		0.0001		1		0																	
主材																											
设备																											
机械																											
项目编码		011407001036		项目名称		墙面喷射涂料				计量单位		m2		工程量		39.78											
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
020005-137+020005-138*1换		室内墙柱面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)		100m2		0.01		1138.74		660.35		0		0		283.66		11.3874		6.6035		0		0		2.8366	
020005-101+020005-102*1		室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)		100m2		0.01		1942.44		526.67		0		0		453.87		19.4244		5.2667		0		0		4.5387	
020003-7+020003-11*4换		水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:24mm)		100m2		0.01		2208.81		1265.38		0		30.68		551.48		22.0881		12.6538		0		0.3068		5.5148	
020003-2		墙、柱面基层处理 界面处理剂		100m2		0.01		269.41		127.78		0		0		65.68		2.6941		1.2778		0		0		0.6568	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		151.98		0		0		0.84		33.5		151.98		0		0		0.84		33.5	
小计																207.574		25.8018		0		1.1468		47.0469			
清单项目综合单价																		281.569500									
费用明细		人工		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)									
						普工人工费(装饰)		元		5.96817		1.3838		8.26													
						技工人工费(装饰)		元		11.85965		1.3586		16.11													
						高级技工人工费(装饰)		元		22.77204		1.3711		31.22													
						降效增加人工费		元		3.820513		1		3.82													
		材料		砂纸		张		0.18		0.48		0.09															
				PT-401 白色涂料		kg		0.38118		17		6.48															
				腻子粉(成品)		kg		2.87811		1.8		5.18															
				界面处理剂		kg		0.5		2.5		1.25															
				水		m3		0.01024		3.77		0.04															
干混抹灰砂浆 M10				t		0.00812		386		3.13																	
湿拌抹灰砂浆 M5				m3		0.0232		404.14		9.38																	
其他材料费(按百分比计算)				元		0.2555		1		0.26																	
材料费补差		元		0.0003		1		0																			
主材																											
设备																											
机械		灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200		台班		0.00152		201.82		0.31																	
		降效增加机械费		元		0.021116		1		0.02																	
项目编码		010201001030		项目名称		块料地面				计量单位		m3		工程量		90.84											
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
020002-13+020002-15*2换		水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:22mm)		100m2		0.01		1182.52		1172.57		0		6.86		319.36		11.8252		11.7257		0		0.0686		3.1936	
020002-55换		陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64		100m2		0.01		4307.56		9297.12		0		0		1412.95		43.0756		92.9712		0		0		14.1295	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		342.72		0		0		0.43		75.46		342.72		0		0		0.43		75.46	
小计																397.6208		104.6969		0		0.4986		92.7831			
清单项目综合单价																		595.599400									
费用明细		人工		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)									
						普工人工费(装饰)		元		5.96817		1.3838		8.26													
						技工人工费(装饰)		元		11.85965		1.3586		16.11													
						高级技工人工费(装饰)		元		22.77204		1.3711		31.22													
						降效增加人工费		元		3.820513		1		3.82													
		材料		砂纸		张		0.18		0.48		0.09															
				PT-401 白色涂料		kg		0.38118		17		6.48															
				腻子粉(成品)		kg		2.87811		1.8		5.18															
				界面处理剂		kg		0.5		2.5		1.25															
				水		m3		0.01024		3.77		0.04															
干混抹灰砂浆 M10				t		0.00812		386		3.13																	
湿拌抹灰砂浆 M5				m3		0.0232		404.14		9.38																	
其他材料费(按百分比计算)				元		0.2555		1		0.26																	
材料费补差		元		0.0003		1		0																			
主材																											
设备																											
机械		灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200		台班		0.00152		201.82		0.31																	
		降效增加机械费		元		0.021116		1		0.02																	

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工					普工人工费(装饰)	元		5.87904	1.3838		8.14				
						技工人工费(装饰)	元		11.79578	1.3586		16.03				
						高级技工人工费(装饰)	元		22.41973	1.3711		30.74				
						降效增加人工费	元		3.772787	1		3.77				
						石料切割锯片	片		0.00287	18.2		0.05				
						白水泥	t		0.00097	1052		1.02				
						专用胶粘剂	kg		4.59	2		9.18				
						水	m3		0.05768	3.77		0.22				
						湿拌地面砂浆 M20	m3		0.02398	457.07		10.96				
						素水泥浆	m3		0.00102	593.11		0.6				
						其他材料费(按百分比计算)	元		0.261	1		0.26				
						材料费补差	元		0.0002	1		0				
						CT-205仿古砖	m2		1.03	80		82.4				
	主材															
	设备															
	机械															
						灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200	台班		0.00034	201.82		0.07				
						降效增加机械费	元		0.004734	1		0				
项目编码	011102003017				项目名称	换填垫层				计量单位	m2		工程量	9.08		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020002-12	轻质混凝土垫层	10m3	0.011	965.45	4609.03		11.24	443.7	10.61995	50.69933	0	0.12364	4.8807			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6.04	0	0	0.07	1.33	6.04	0	0	0.07	1.33			
小计									16.65995	50.69933	0	0.19364	6.2107			
清单项目综合单价																
	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			普工人工费(装饰)				元	1.740455	1.3838	2.41					
			技工人工费(装饰)				元	4.356825	1.3586	5.92						
			高级技工人工费(装饰)				元	0.983231	1.3711	1.35						
			降效增加人工费				元	0.665198	1	0.67						
	材料			水				m3	0.020044	3.77	0.08					
			陶粒混凝土				m3	0.102225	450	46						
			其他材料费(按百分比计算)				元	0.115153	1	0.12						
	主材															
	设备															
	机械			混凝土振动器 平板式				台班	0.007917	14.23	0.11					
				降效增加机械费				元	0.007709	1	0.01					
	项目编码	010904001013				项目名称	楼(地)面防水				计量单位	m2		工程量	90.84	
	清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1382.3	4977.94	0	0	553.14	13.823	49.7794	0	0	5.5314			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	86.29	0	0	0	18.99	86.29	0	0	0	18.99			
小计									100.113	49.7794	0	0	24.5214			
清单项目综合单价																
	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			普工人工费				元	2.24477	1.3838	3.11					
			技工人工费				元	7.88805	1.3586	10.72						
			降效增加人工费				元	0.949912	1	0.95						
	材料			聚合物水泥防水涂料 I型				kg	4.17375	11.75	49.04					
			水				m3	0.00058	3.77	0						
			其他材料费(按百分比计算)				元	0.7357	1	0.74						
	主材															
	设备															
	机械															
	项目编码	011105006029				项目名称	金属踢脚线				计量单位	m		工程量	2.87	
	清单综合单价组成明细															
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020002-12换	金属踢脚线	100m	0.01	558.8	1593.98		0	202.7	5.588	15.9398	0	0	2.027			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1.1	0	0	0	0.24	1.1	0	0	0	0.24			
小计									6.688	15.9398	0	0	2.267			
清单项目综合单价																
	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			普工人工费(装饰)				元	0.58326	1.3838	0.81					
			技工人工费(装饰)				元	1.27649	1.3586	1.73						
			高级技工人工费(装饰)				元	2.2208	1.3711	3.05						
			降效增加人工费				元	0.383275	1	0.38						
	材料			40mm高MT-501枪灰色不锈钢				m	1.06	15	15.9					
			其他材料费(按百分比计算)				元	0.0398	1	0.04						
	主材															
	设备															
	机械															
	项目编码	011407001037				项目名称	墙面喷刷涂料(非轻钢龙骨隔墙)				计量单位	m2		工程量	12.91	
	清单综合单价组成明细															
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1138.74	660.35	0	0	283.66	11.3874	6.6035	0	0	2.8366			
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.44	526.67	0	0	453.87	19.4244	5.2667	0	0	4.5387			
020003-7+020003-11*4换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:24mm)	100m2	0.01	2208.81	1265.38	0	30.68	551.48	22.0881	12.6538	0	0.3068	5.5148			
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	269.41	127.78	0	0	65.68	2.6941	1.2778	0	0	0.6568			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	49.32	0	0	0.27	10.87	49.32	0	0	0.27	10.87			
小计									104.914	25.8018	0	0.5768	24.4169			
清单项目综合单价																
	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			普工人工费(装饰)				元	5.96817	1.3838	8.26					
			技工人工费(装饰)				元	11.85965	1.3586	16.11						
			高级技工人工费(装饰)				元	22.77204	1.3711	31.22						
			降效增加人工费				元	3.820294	1	3.82						
				砂纸				张	0.18	0.48	0.09					
			PT-401 白色涂料				kg	0.38118	17	6.48						
			腻子粉(成品)				kg	2.87811	1.8	5.18						
			界面处理剂				kg	0.5	2.5	1.25						
			水				m3	0.01024	3.77	0.04						
	主材															
	设备															
	机械															
项目编码	011407001037				项目名称	墙面喷刷涂料(非轻钢龙骨隔墙)				计量单位	m2		工程量	12.91		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1138.74	660.35	0	0	283.66	11.3874	6.6035	0	0	2.8366			
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.44	526.67	0	0	453.87	19.4244	5.2667	0	0	4.5387			
020003-7+020003-11*4换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:24mm)	100m2	0.01	2208.81	1265.38	0	30.68	551.48	22.0881	12.6538	0	0.3068	5.5148			
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	269.41	127.78	0	0	65.68	2.6941	1.2778	0	0	0.6568			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	49.32	0	0	0.27	10.87	49.32	0	0	0.27	10.87			
小计									104.914	25.8018	0	0.5768	24.4169			
清单项目综合单价																
	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			普工人工费(装饰)				元	5.96817	1.3838	8.26					
			技工人工费(装饰)				元	11.85965	1.3586	16.11						
			高级技工人工费(装饰)				元	22.77204	1.3711	31.22						
			降效增加人工费				元	3.820294	1	3.82						
				砂纸				张	0.18	0.48	0.09					
			PT-401 白色涂料				kg	0.38118	17	6.48						
			腻子粉(成品)				kg	2.87811	1.8	5.18						
			界面处理剂				kg	0.5	2.5	1.25						
			水				m3	0.01024	3.77	0.04						
	主材															
	设备															
	机械															
项目编码	011407001037				项目名称	墙面喷刷涂料(非轻钢龙骨隔墙)				计量单位	m2		工程量	12.91		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1138.74	660.35	0	0	283.66	11.3874	6.6035	0	0	2.8366			
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.44	526.67	0	0	453.87	19.4244	5.2667	0	0	4.5387			
020003-7+020003-11*4换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:24mm)	100m2	0.01	2208.81	1265.38	0	30.68	551.48	22.0881	12.6538	0	0.3068	5.5148			
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	269.41	127.78	0	0	65.68	2.6941	1.2778	0	0	0.6568			
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	49.32	0	0	0.27	10.87	49.32	0	0	0.27	10.87			
小计									104.914	25.8018	0	0.5768	24.4169			
清单项目综合单价																
	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			普工人工费(装饰)				元	5.96817	1.3838	8.26					
			技工人工费(装饰)				元	11.85965	1.3586	16.11						
			高级技工人工费(装饰)				元	22.77204	1.3711	31.22						
			降效增加人工费				元	3.820294	1	3.82						
				砂												

工程量清单综合单价分析表

第 129 页, 共 182 页

费用明细	材料	干混抹灰砂浆 M10			t	0.00812	386	3.13						
		湿拌抹灰砂浆 M5			m3	0.0232	404.14	9.38						
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.2555	1	0.26						
		材料费补差			元	0.0003	1	0						
	主材													
	设备													
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200			台班	0.00152	201.82	0.31						
		降效增加机械费			元	0.020914	1	0.02						
项目编码	010810002006			项目名称		木窗帘盒		计量单位	m	工程量	74.86			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-81换	胶合板帘面制作、安装 不带轨	10m	0.1	231.11	94.55		0	55.6	23.111	9.455	0	0	5.56	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	118.89	0		0	26.17	118.89	0	0	0	26.17	
小计									142.001	9.455	0	0	31.73	
清单项目综合单价												183.18600		
费用明细	-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)			元		4.1567		1.3838		5.75			
		技工人工费(装饰)			元		10.3949		1.3586		14.12			
		高级技工人工费(装饰)			元		2.3603		1.3711		3.24			
		降效增加人工费			元		1.588165		1		1.59			
	材料	石膏板 δ=9.5mm			m2		0.9408		10		9.41			
		其他材料费(按百分比计算)			元		0.047		1		0.05			
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	010801001018			项目名称		木质门		计量单位	m2	工程量	28.16			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.01	4190.34	108554.55	0	0	6350.03	41.9034	1085.5455	0	0	63.5003	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	81.09	0	0	0	17.85	81.09	0	0	0	17.85	
小计									122.9934	1085.5455	0	0	81.3503	
清单项目综合单价												1289.889200		
费用明细	-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)			元		10.05636		1.3838		13.92			
		技工人工费(装饰)			元		16.78135		1.3586		22.8			
		高级技工人工费(装饰)			元		3.78399		1.3711		5.19			
		降效增加人工费			元		2.879616		1		2.88			
	材料	不锈钢合页			个		1.5873		7.5		11.9			
		复合木门扇(成品含五金及门框)			m2		1		1068.24		1068.24			
		其他材料费(按百分比计算)			元		5.4007		1		5.4			
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	010801001019			项目名称		暗门		计量单位	m2	工程量	2.63			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1734.62	2530	0	52.56	511.81	17.3462	25.3	0	0.5256	5.1181	
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	19.4446	0	2.8162	3.4146	
020003-201换	木质饰面板(钉板) 墙面	100m2	0.01	2371.31	22360.47	0	384.42	1665.71	23.7131	223.6047	0	3.8442	16.6571	
020001-96	弹簧合页安装	10个	0.1	164.14	587.93	0	0	65.52	16.414	58.793	0	0	6.552	
020001-103	门磁吸安装	10个	0.1	100.53	954.75	0	0	69.87	10.053	95.475	0	0	6.987	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	12.91	0	0	1.3	2.93	12.91	0	0	1.3	2.93	
小计									90.6759	422.6173	0	8.486	41.6588	
清单项目综合单价												563.438000		
费用明细	-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)			元		8.967227		1.3838		12.41			
		技工人工费(装饰)			元		20.786831		1.3586		28.24			
		高级技工人工费(装饰)			元		22.446169		1.3711		30.78			
		降效增加人工费			元		4.908745		1		4.91			
	材料	型钢(综合)			t		0.00428		4892		20.94			
		膨胀螺栓(综合)			套		2.72		1.25		3.4			
		圆钉 L=60mm			kg		0.05088		5.5		0.28			
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个			盒		0.01632		15		0.24			
		弹簧合页			个		0.760456		58.5		44.49			
		门磁吸(成品)			只		0.760456		95		72.24			
		电焊条 E4303 Φ2.5mm			kg		0.04065		8.49		0.35			
		9mm阻燃基层板			m2		1.05		17		17.85			
		WD-310 仿布纹红岩防撞板			m2		1.01		220		222.2			
		聚酯酸乙稀乳液			kg		0.14007		8.35		1.17			
		其他材料费(按百分比计算)			元		2.50613		1		2.51			
		材料费补差			元		0.0001		1		0			
	主材													
	设备													
机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32			台班	0.003	175.21	0.53							
	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6			台班	0.03181	209.38	6.66							
降效增加机械费				元	0.494297	1	0.49							
项目编码	010801001020			项目名称		玻璃隔断		计量单位	m2	工程量	82.43			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-262换	全玻璃隔断制作、安装	100m2	0.01	3387.03	51815.2	0	0	3380.27	35.8703	518.152	0	0	33.8027	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	203.19	0		0	44.73	203.19	0	0	0	44.73	
小计									239.0603	518.152	0	0	78.5327	
清单项目综合单价												835.745000		
费用明细	-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)			元		3.74099		1.3838		5.18			
		技工人工费(装饰)			元		8.19718		1.3586		11.14			
		高级技工人工费(装饰)			元		14.2636		1.3711		19.56			
		降效增加人工费			元		2.465001		1		2.47			
	材料	角钢(综合)			t		0.00436		3987		17.38			
		橡胶条伸缩缝			m		1.5736		2.63		4.14			
		膨胀螺栓(综合)			套		3.536		1.25		4.42			
		玻璃胶 300mL			支		0.25666		12		3.08			
		其他材料费(按百分比计算)			元		5.1302		1		5.13			
		钢化玻璃隔断			m2		1.21		400		484			
	主材													

工程量清单综合单价分析表

		设备																											
		机械																											
项目编码		010802001018			项目名称			防火门 (2-9层电梯厅)			计量单位		m2		工程量		4.96												
清单综合单价组成明细																													
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价															
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润			
020001-18换		成品钢质防火门安装		100m2		0.01		6360.64		421225.66		0		0		22461.26		63.6064		4212.2566		0		0		224.6126			
独立费		五金		樞		1		0		1450		0		0		0		0		1450		0		0		0			
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		21.68		0		0		0		4.77		21.68		0		0		0		4.77			
小计																		85.2864		5662.2566		0		0		229.3826			
清单项目综合单价																		5976.925600											
		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)											
费用明细		人工		普工人工费(装饰)				元		10.69294		1.3838		14.8															
				技工人工费(装饰)				元		26.77951		1.3586		36.38															
				高级技工人工费(装饰)				元		9.06345		1.3711		12.43															
				降效增加人工费				元		4.370968		1		4.37															
		材料		湿拌抹灰砂浆 M10				m3		0.01351		433.02		5.85															
				其他材料费(按百分比计算)				元		20.9565		1		20.96															
				防火门 (2-9层电梯厅)				m2		0.9825		4260		4185.45															
		主材																											
		设备																											
机械																													
项目编码		010802001019			项目名称			防火门			计量单位		m2		工程量		2.3												
清单综合单价组成明细																													
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价															
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润			
020001-18换		成品钢质防火门安装		100m2		0.01		6360.64		47983.74		0		0		3799.16		63.6064		479.8374		0		0		37.9916			
独立费		五金		樞		1		0		440		0		0		0		0		440		0		0		0			
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		10.05		0		0		0		2.21		10.05		0		0		0		2.21			
小计																		73.6564		919.8374		0		0		40.2016			
清单项目综合单价																		1033.89540											
		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)											
费用明细		人工		普工人工费(装饰)				元		10.69294		1.3838		14.8															
				技工人工费(装饰)				元		26.77951		1.3586		36.38															
				高级技工人工费(装饰)				元		9.06345		1.3711		12.43															
				降效增加人工费				元		4.369565		1		4.37															
		材料		钢质防火门 乙级(成品)				m2		0.9825		480		471.6															
				湿拌抹灰砂浆 M10				m3		0.01351		433.02		5.85															
				其他材料费(按百分比计算)				元		2.3873		1		2.39															
		主材																											
		设备																											
机械																													
项目编码		010802001020			项目名称			防火门			计量单位		m2		工程量		2.52												
清单综合单价组成明细																													
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价															
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润			
020001-18换		成品钢质防火门安装		100m2		0.01		6360.64		47983.74		0		0		3799.16		63.6064		479.8374		0		0		37.9916			
独立费		五金		樞		1		0		120		0		0		0		0		120		0		0		0			
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		11.02		0		0		0		2.43		11.02		0		0		0		2.43			
小计																		74.6264		599.8374		0		0		40.4216			
清单项目综合单价																		714.885400											
		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)											
费用明细		人工		普工人工费(装饰)				元		10.69294		1.3838		14.8															
				技工人工费(装饰)				元		26.77951		1.3586		36.38															
				高级技工人工费(装饰)				元		9.06345		1.3711		12.43															
				降效增加人工费				元		4.373016		1		4.37															
		材料		钢质防火门 丙级(成品)				m2		0.9825		480		471.6															
				湿拌抹灰砂浆 M10				m3		0.01351		433.02		5.85															
				其他材料费(按百分比计算)				元		2.3873		1		2.39															
		主材																											
		设备																											
机械																													
项目编码		011601001008			项目名称			砖砌体拆除			计量单位		m3		工程量		14.18												
清单综合单价组成明细																													
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价															
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润			
080001-14		砖及砌块砌体拆除		10m3		0.1		1421.23		346.89		0		328.85		352.2		142.123		34.689		0		32.885		35.22			
080001-75+080001-76*24		人工装废科自卸汽车运距距L(km) L≤1(实际运距:25km)		100m3		0.01		2601.79		0		0		8151.57		1118.9		26.0179		0		0		81.5157		11.189			
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		163.85		0		0		111.48		43.53		163.85		0		0		111.48		43.53			
小计																		331.9909		34.689		0		225.8807		89.939			
清单项目综合单价																		682.499600											
		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)											
费用明细		人工		普工人工费				元		121.5068		1.3838		168.14															
				降效增加人工费				元		11.555007		1		11.56															
		材料		空心六角钢				kg		0.069		5.58		0.39															
				编织袋				条		45		0.75		33.75															
				合金钢钻头(一字型)				个		0.0241		4.88		0.12															
				高压风管 Φ25-6P-20m				m		0.0104		8.92		0.09															
				其他材料费(按百分比计算)				元		0.343		1		0.34															
		主材																											
		设备																											
机械		风动凿岩机 手持式				台班		0.1483		13.01		1.93																	
		自卸汽车 载质量M(吨) M=8				台班		0.0943		864.43		81.52																	
		内燃空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=3.0				台班		0.0736		420.59		30.96																	
		降效增加机械费				元		7.861777		1		7.86																	
项目编码		010402001014			项目名称			砌块墙			计量单位		m3		工程量		7.67												
清单综合单价组成明细																													
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价															
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润			
010001-30		加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆		10m3		0.1		3171.34		3266.49		0		0		861.34		317.134		326.649		0		0		86.134			
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		167.16		0		0		0		36.79		167.16		0		0		0		36.79			
小计																		484.294		326.649		0		0		122.924			
清单项目综合单价																		933.86700											
		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)											
费用明细		人工		普工人工费				元		66.8789		1.3838		92.55															
				技工人工费				元		165.308		1.3586		224.59															
				降效增加人工费				元		21.794003		1		21.79															

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	铁钉（综合）		kg	0.017	6.37	0.11						
		加气混凝土砌块（5.0MPa）		m3	0.8723	286	249.48						
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）		千块	0.0308	800	24.64						
		松杂枋板材 周转材		m3	0.0009	1941	1.75						
		水		m3	0.1115	3.77	0.42						
		湿拌砌筑砂浆 M7.5		m3	0.1008	404.18	40.74						
		其他材料费(按百分比计算)		元	9.514	1	9.51						
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010402001015			项目名称	砌块墙			计量单位	m3		工程量	10.83	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-32	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	2700.58	3279.72	0	0	758.38	270.058	327.972	0	0	75.838
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	200.99	0	0	0	44.24	200.99	0	0	0	44.24
小计									471.048	327.972	0	0	120.078
									919.09800				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	47.6058	1.3838		65.89					
		技工人工费		元	150.2875	1.3586		204.18					
		降效增加人工费		元	18.558633	1		18.56					
	人工	铁钉（综合）		kg	0.012	6.37		0.08					
		加气混凝土砌块（5.0MPa）		m3	0.8723	286		249.48					
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）		千块	0.0308	800		24.64					
		松杂枋板材 周转材		m3	0.0016	1941		3.11					
		水		m3	0.1002	3.77		0.38					
		湿拌砌筑砂浆 M7.5		m3	0.1008	404.18		40.74					
		其他材料费(按百分比计算)		元	9.553	1		9.55					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010401003003			项目名称	实心砖墙			计量单位	m3		工程量	0.13	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080002-4	实心砖墙 1/2砖 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	4151.59	5432.22	0	0	1185.38	415.159	543.222	0	0	118.538
020000-3	建筑物超高增加费	项	8	3.71	0	0	0	0.82	29.68	0	0	0	6.56
小计									444.839	543.222	0	0	125.098
									1113.15900				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	76.963	1.3838		106.5					
		技工人工费		元	227.188	1.3586		308.66					
		降效增加人工费		元	28.538462	1		28.54					
	人工	铁钉（综合）		kg	0.023	6.37		0.15					
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）		千块	0.5577	800		446.16					
		松杂枋板材 周转材		m3	0.0011	1941		2.14					
		水		m3	0.113	3.77		0.43					
		湿拌砌筑砂浆 M7.5		m3	0.1943	404.18		78.53					
		其他材料费(按百分比计算)		元	15.822	1		15.82					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011210006007			项目名称	轻钢龙骨隔墙			计量单位	m2		工程量	146.84	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-285	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	6723.84	5915.65	0	0	1775.7	67.2384	59.1565	0	0	17.757
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	678.5	0	0	0	149.34	678.5	0	0	0	149.34
小计									745.7384	59.1565	0	0	167.097
									971.991900				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	7.01185	1.3838		9.7					
		技工人工费(装饰)		元	15.36452	1.3586		20.87					
		高级技工人工费(装饰)		元	26.73848	1.3711		36.66					
	人工	降效增加人工费		元	4.620676	1		4.62					
		嵌缝纸带		m	2.17	0.2		0.43					
		嵌缝膏		kg	0.84	2		1.68					
		自攻螺钉 M4×15mm		100个	0.36	3		1.08					
		射钉		10个	0.151	1		0.15					
		石膏板 8~9.5mm		m2	2.1	10		21					
		轻钢龙骨 75mm×40mm		m	1.07	10.5		11.24					
		轻钢龙骨 75mm×45mm		m	1.83	12.5		22.88					
	主材	其他材料费(按百分比计算)		元	0.7015	1		0.7					
	设备												
	机械												
项目编码	010507007003			项目名称	茶水间地梁			计量单位	m3		工程量	0.04	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.1	1989.25	4642.51	0	14.26	670.92	198.925	464.251	0	1.426	67.092
020000-3	建筑物超高增加费	项	25	0.55	0	0	0	0.12	13.75	0	0	0	3
小计									212.675	464.251	0	1.426	70.092
									748.44400				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	31.976	1.3838		44.25					
		技工人工费		元	113.85	1.3586		154.68					
		降效增加人工费		元	13.75	1		13.75					
	材料	水		m3	0.464	3.77		1.75					
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5		m3	1.01	451.13		455.64					
		其他材料费(按百分比计算)		元	6.861	1		6.86					
	主材												
设备													
机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.122	11.69		1.43						

工程量清单综合单价分析表

项目编码			010503004008		项目名称		圈梁				计量单位		m3		工程量		0.75			
清单综合单价组成明细																				
定额编号		定额名称	定额单位	数量	单价				合价											
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
010002-40		非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2515.38	4646.99	0	9	786.59	251.538	464.699	0	0.9	78.659						
020000-3		建筑物超高增加费	项	2	12.96	0	0	0.05	2.86	25.92	0	0	0.1	5.72						
小计											277.458	464.699	0	1	84.379					
清单项目综合单价																			827.53600	
费用明细		-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)											
		人工			普工人工费	元	19.315	1.3838	26.73											
		材料			水	m3	0.581	3.77	2.19											
主材			普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	1.01	451.13	455.64													
设备			其他材料费(按百分比计算)	元	6.867	1	6.87													
机械			混凝土振动器 插入式	台班	0.077	11.69	0.9													
			降效增加机械费	元	0.066667	1	0.07													
项目编码		010502002008		项目名称		构造柱				计量单位		m3		工程量		3.6				
清单综合单价组成明细																				
定额编号		定额名称	定额单位	数量	单价				合价											
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
010002-36		非泵送现浇混凝土 异形、构造、墙心柱	10m3	0.1	2546.06	4658.39	0	14.5	794.28	254.606	465.839	0	1.45	79.428						
020000-3		建筑物超高增加费	项	1	62.99	0	0	0.36	13.89	62.99	0	0	0.36	13.89						
小计											317.596	465.839	0	1.81	93.318					
清单项目综合单价																			878.5630	
费用明细		-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)											
		人工			普工人工费	元	20.913	1.3838	28.94											
		材料			水	m3	0.879	3.77	3.31											
主材			普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	1.01	451.13	455.64													
设备			其他材料费(按百分比计算)	元	6.884	1	6.88													
机械			混凝土振动器 插入式	台班	0.124	11.69	1.45													
			降效增加机械费	元	0.1	1	0.1													
项目编码		010507007004		项目名称		卫生间反坎				计量单位		m3		工程量		1.85				
清单综合单价组成明细																				
定额编号		定额名称	定额单位	数量	单价				合价											
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
010002-72		非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.1	1989.25	4642.51	0	14.26	670.92	198.925	464.251	0	1.426	67.092						
020000-3		建筑物超高增加费	项	1	25.29	0	0	0.18	5.58	25.29	0	0	0.18	5.58						
小计											224.215	464.251	0	1.606	72.672					
清单项目综合单价																			762.74400	
费用明细		-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)											
		人工			普工人工费	元	31.976	1.3838	44.25											
		材料			水	m3	0.464	3.77	1.75											
主材			普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	1.01	451.13	455.64													
设备			其他材料费(按百分比计算)	元	6.861	1	6.86													
机械			混凝土振动器 插入式	台班	0.122	11.69	1.43													
			降效增加机械费	元	0.097297	1	0.1													
项目编码		010607005008		项目名称		砌块墙钢丝网加固				计量单位		m2		工程量		108				
清单综合单价组成明细																				
定额编号		定额名称	定额单位	数量	单价				合价											
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
020003-6换		墙、柱面挂网 挂钢丝网 (如设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15)	100m2	0.01	627.37	594.89	0	0	167.82	6.2737	5.9489	0	0	1.6782						
020000-3		建筑物超高增加费	项	1	46.56	0	0	0	10.25	46.56	0	0	0	10.25						
小计											52.8337	5.9489	0	0	11.9282					
清单项目综合单价																			70.7108	
费用明细		-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)											
		人工			普工人工费(装饰)	元	0.653154	1.3838	0.9											
		材料			技工人工费(装饰)	元	1.433544	1.3586	1.95											
主材			高级技工人工费(装饰)	元	2.495983	1.3711	3.42													
设备			降效增加人工费	元	0.431111	1	0.43													
机械			U型钉	kg	0.04	16	0.64													
			钢丝网 1mm	m2	1.05	5	5.25													
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.0589	1	0.06													
项目编码		010515001022		项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t		工程量		0.37				
清单综合单价组成明细																				
定额编号		定额名称	定额单位	数量	单价				合价											
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
010002-111换		现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	327.67	3894.54	0	9.24	267.46	327.67	3894.54	0	9.24	267.46						
010002-112		现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	705.61	98.68	0	82.71	165.78	705.61	98.68	0	82.71	165.78						
020000-3		建筑物超高增加费	项	3	26.27	0	0	2.34	5.94	78.81	0	0	7.02	17.82						
小计											1112.09	3993.22	0	98.97	451.06					
清单项目综合单价																			5655.3400	
费用明细		-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)											
		人工			普工人工费	元	97.79	1.3838	135.32											
		材料			技工人工费	元	660.95	1.3586	897.97											
主材			热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12~Φ14	t	1.025	3743	3836.58													
设备			镀锌铁丝 (综合)	kg	2.32	6.05	14.04													
			电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	8.62	83.18													
			水	m3	0.11	3.77	0.41													
			其他材料费(按百分比计算)	元	59.01	1	59.01													

工程量清单综合单价分析表

费用明细	主材																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	水		m3	0.03468	3.77	0.13						
		湿拌地面砂浆 M20		m3	0.02398	457.07	10.96						
		素水泥浆		m3	0.00102	593.11	0.6						
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.1724	1	1.17						
		材料费补差		元	0.0002	1	0						
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班	0.00034	201.82	0.07						
	项目编码	011105006030		项目名称	金属踢脚线		计量单位	m	工程量	13.59			
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.8	1593.98	0	0	202.7	5.588	15.9398	0	0	2.027
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5.22	0	0	0	1.15	5.22	0	0	0	1.15
小计									10.808	15.9398	0	0	3.177
清单项目综合单价									29.924800				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	0.58326	1.3838		0.81					
		技工人工费(装饰)		元	1.27649	1.3586		1.73					
		高级技工人工费(装饰)		元	2.22208	1.3711		3.05					
		降效增加人工费		元	0.384106	1		0.38					
	材料	40mm高MT-501枪灰色不锈钢		m	1.06	15		15.9					
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0398	1		0.04					
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	011302001039		项目名称	吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	18.96			
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.15	2495.22	0	640.29	686.47	23.5715	24.9522	0	6.4029	6.8647
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.17	1723.83	0	0	442.79	16.2017	17.2383	0	0	4.4279
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.14	1723.83	0	0	371.47	12.9614	17.2383	0	0	3.7147
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	68.71	0	0	8.34	15.69	68.71	0	0	8.34	15.69
小计									121.4446	59.4288	0	14.7429	30.6973
清单项目综合单价									226.313600				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	5.497772	1.3838		7.61					
		技工人工费(装饰)		元	12.051924	1.3586		16.37					
		高级技工人工费(装饰)		元	20.970746	1.3711		28.75					
		降效增加人工费		元	3.623945	1		3.62					
	材料	铁件(综合)		kg	0.4	5.5		2.2					
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.47352	10		4.74					
		六角螺栓		kg	0.0183	6.32		0.12					
		射钉		10个	0.153	1		0.15					
		吊杆		kg	0.2248	5.5		1.24					
		纸面石膏板 δ=9.5mm		m2	2.1	14		29.4					
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)		m2	1.05	20		21					
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.5885	1		0.59					
		材料费补差		元	0.0001	1		0					
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机		台班	0.0271	236.27		6.4					
	降效增加机械费		元	0.439873	1		0.44						
	项目编码	011407002036		项目名称	天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	18.96			
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2835.99	761.63	0	0	662.28	28.3599	7.6163	0	0	6.6228
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1791.02	410.54	0	0	414.74	17.9102	4.1054	0	0	4.1474
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	60.29	0	0	0	13.27	60.29	0	0	0	13.27
小计									106.5601	11.7217	0	0	24.0402
清单项目综合单价									142.322000				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	4.82582	1.3838		6.68					
		技工人工费(装饰)		元	10.56907	1.3586		14.36					
		高级技工人工费(装饰)		元	18.40346	1.3711		25.23					
		降效增加人工费		元	3.179852	1		3.18					
	材料	砂纸		张	0.1	0.48		0.05					
		PT-402 白色防水乳胶漆		kg	0.44187	17		7.51					
		腻子粉(成品)		kg	2.24532	1.8		4.04					
		水		m3	0.00111	3.77		0					
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.116	1		0.12					
		材料费补差		元	0.0001	1		0					
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	011207001069		项目名称	墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	14.65			
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	19.4446	0	2.8162	3.4146
020003-201换	木质饰面板(钉板) 墙面	100m2	0.01	2371.31	18300.27	0	384.42	1462.7	23.7131	183.0027	0	3.8442	14.627
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.12	3967.95	0	0	622.12	19.2512	39.6795	0	0	6.2212
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	53.56	0	0	6.71	12.24	53.56	0	0	6.71	12.24
小计									106.7639	242.1268	0	13.3704	36.5028
清单项目综合单价									398.763900				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)		元	5.55052	1.3838		7.68					
		技工人工费(装饰)		元	12.15619	1.3586		16.52					
		高级技工人工费(装饰)		元	21.15655	1.3711		29.01					
		降效增加人工费		元	3.655973	1		3.66					
	材料	膨胀螺栓(综合)		套	2.11555	1.25		2.64					
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm		100个	0.0935	1		0.09					
		圆钉 L=60mm		kg	0.05088	5.5		0.28					
	主材												
	项目编码	011207001069		项目名称	墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	14.65			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个			盒	0.01632	15	0.24						
		9mm阻燃基层板			m2	1.05	17	17.85						
		WD-305 白色仿金属红岩防撞板			m2	1.01	180	181.8						
		轻钢龙骨 75mm×40mm			m	1.06	10.5	11.13						
		轻钢龙骨 75mm×45mm			m	1.9875	12.5	24.84						
		聚醋酸乙烯乳液			kg	0.14007	8.35	1.17						
		其他材料费(按百分比计算)			元	2.0708	1	2.07						
		材料费补差			元	0.0001	1	0						
主材														
设备														
机械		电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6			台班	0.03181	209.38	6.66						
		降效增加机械费			元	0.45802	1	0.46						
项目编码	011207001070			项目名称		门头		计量单位		m2		工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4408.87	40034.4	0	0	2972.12	44.0887	400.344	0	0	29.7212	
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1734.62	2530	0	52.56	511.81	17.3462	25.3	0	0.5256	5.1181	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4.22	0	0	0.04	0.93	4.22	0	0	0.04	0.93	
小计									65.6549	425.644	0	0.5656	35.7693	
清单项目综合单价														527.6338
费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)			元	6.40686	1.3838		8.87					
		技工人工费(装饰)			元	14.03898	1.3586		19.07					
		高级技工人工费(装饰)			元	24.42979	1.3711		33.5					
		降效增加人工费			元	4.22	1		4.22					
	材料	型钢(综合)			t	0.00428	4892		20.94					
		橡胶密封条			m	2.499	2		5					
		自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.068	10		0.68					
		膨胀螺栓(综合)			套	2.72	1.25		3.4					
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm			套	3.4	2.5		8.5					
		电焊条 E4303 Φ2.5mm			kg	0.04065	8.49		0.35					
		玻璃胶 300mL			支	0.03119	12		0.37					
		其他材料费(按百分比计算)			元	2.6089	1		2.61					
		MT-501枪灰色不锈钢			m2	1.01	380		383.8					
	主材													
	设备													
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32			台班	0.003	175.21		0.53					
		降效增加机械费			元	0.04	1		0.04					
	项目编码	011207001071			项目名称		墙面装饰板		计量单位		m2		工程量	3.29
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-47换	亚克力板 安装在基层板上	100m2	0.01	2475.43	21149.03	0	0	1602.29	24.7543	211.4903	0	0	16.0229	
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1734.62	2530	0	52.56	511.81	17.3462	25.3	0	0.5256	5.1181	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9.52	0	0	0.12	2.1	9.52	0	0	0.12	2.1	
小计									51.6205	236.7903	0	0.6456	23.241	
清单项目综合单价														312.297400
费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)			元	4.39164	1.3838		6.08					
		技工人工费(装饰)			元	9.62089	1.3586		13.07					
		高级技工人工费(装饰)			元	16.74014	1.3711		22.95					
		降效增加人工费			元	2.893617	1		2.89					
	材料	型钢(综合)			t	0.00428	4892		20.94					
		膨胀螺栓(综合)			套	2.72	1.25		3.4					
		电焊条 E4303 Φ2.5mm			kg	0.04065	8.49		0.35					
		SP-802 透明亚克力板			m2	1.05	194		203.7					
		万能胶			kg	0.3255	17.5		5.7					
		其他材料费(按百分比计算)			元	2.7111	1		2.71					
		材料费补差			元	0.0001	1		0					
	主材													
	设备													
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32			台班	0.003	175.21		0.53					
		降效增加机械费			元	0.036474	1		0.04					
	项目编码	011207001072			项目名称		玻璃墙面		计量单位		m2		工程量	14.7
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.12	3967.95	0	0	622.12	19.2512	39.6795	0	0	6.2212	
020003-253换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3093.2	19689.13	0	0	1665.27	30.932	196.8913	0	0	16.6527	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	50.69	0	0	0	11.16	50.69	0	0	0	11.16	
小计									100.8732	236.5708	0	0	34.0339	
清单项目综合单价														371.47790
费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)			元	5.23383	1.3838		7.24					
		技工人工费(装饰)			元	11.4668	1.3586		15.58					
		高级技工人工费(装饰)			元	19.95615	1.3711		27.36					
		降效增加人工费			元	3.448299	1		3.45					
	材料	膨胀螺栓(综合)			套	2.11555	1.25		2.64					
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm			100个	0.0935	1		0.09					
		GL-603 烤漆玻璃			m2	1.03	170		175.1					
		轻钢龙骨 75mm×40mm			m	1.06	10.5		11.13					
		轻钢龙骨 75mm×45mm			m	1.9875	12.5		24.84					
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm			m	1.24202	5.8		7.2					
		玻璃胶 300mL			支	1.134	12		13.61					
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.9474	1		1.95					
主材														
设备														
机械														
项目编码	011407001038			项目名称		墙面喷刷涂料(非轻钢龙骨隔墙)		计量单位		m2		工程量	1.03	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020005-137*(实际通数:3遍)	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际通数:3遍)	100m2	0.01	1138.74	660.35	0	0	283.66	11.3874	6.6035	0	0	2.8366	
020005-101*(实际通数:3遍)	室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际通数:3遍)	100m2	0.01	1942.44	526.67	0	0	453.87	19.4244	5.2667	0	0	4.5387	
020003-7*(实际厚度:24mm)	水泥砂浆 一般抹灰 内墙 厚度T (mm) T=20(实际厚度:24mm)	100m2	0.01	2208.81	1265.38	0	30.68	551.48	22.0881	12.6538	0	0.3068	5.5148	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面剂	100m2	0.01	269.41	127.78	0	0	65.68	2.6941	1.2778	0	0	0.5568	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3.93	0	0	0.02	0.87	3.93	0	0	0.02	0.87	

工程量清单综合单价分析表

小计										59.524	25.8018	0	0.3268	14.4169
清单项目综合单价										100.069500				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(装饰)	元	5.96817		1.3838	8.26					
				技工人工费(装饰)	元	11.85965		1.3586	16.11					
				高级技工人工费(装饰)	元	22.77204		1.3711	31.22					
				降效增加人工费	元	3.815534		1	3.82					
	材料			砂纸	张	0.18		0.48	0.09					
				PT-401 白色涂料	kg	0.38118		17	6.48					
				腻子粉(成品)	kg	2.87811		1.8	5.18					
				界面处理剂	kg	0.5		2.5	1.25					
				水	m3	0.01024		3.77	0.04					
				干混抹灰砂浆 M10	t	0.00812		386	3.13					
				湿拌抹灰砂浆 M5	m3	0.0232		404.14	9.38					
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.2555		1	0.26					
				材料费补差	元	0.0003		1	0					
		主材												
	设备													
	机械			灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班	0.00152		201.82	0.31					
				降效增加机械费	元	0.019417		1	0.02					
项目编码	010201001032			项目名称	块料地面		计量单位	m2		工程量	19.29			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-13+020002-15*2换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:22mm)	100m2	0.01	1182.52	1172.57	0	6.86	319.36	11.8252	11.7257	0	0.0686	3.1936	
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积 S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4307.56	9297.12	0	0	1412.95	43.0756	92.9712	0	0	14.1295	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	72.78	0	0	0.09	16.02	72.78	0	0	0.09	16.02	
小计									127.6808	104.6969	0	0.1586	33.3431	
清单项目综合单价									265.879400					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(装饰)	元	5.87904		1.3838	8.14					
				技工人工费(装饰)	元	11.79578		1.3586	16.03					
				高级技工人工费(装饰)	元	22.41973		1.3711	30.74					
				降效增加人工费	元	3.772939		1	3.77					
	材料			石料切割锯片	片	0.00287		18.2	0.05					
				白水泥	t	0.00097		1052	1.02					
				专用胶粘剂	kg	4.59		2	9.18					
				水	m3	0.05768		3.77	0.22					
				素水泥浆	m3	0.00102		593.11	0.6					
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.261		1	0.26					
				材料费补差	元	0.0002		1	0					
				CT-201 防滑地砖	m2	1.03		80	82.4					
				湿拌地面砂浆 M20	m3	0.02398		457.07	10.96					
		主材												
	设备													
	机械			灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班	0.00034		201.82	0.07					
				降效增加机械费	元	0.004666		1	0					
项目编码	010201001033			项目名称	块料地面 (抬高处)		计量单位	m2		工程量	5.98			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积 S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4307.56	9297.12	0	0	1412.95	43.0756	92.9712	0	0	14.1295	
020002-13+020002-15*60换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:80mm)	100m2	0.01	3967.76	5970.87	0	205.86	1185.64	39.6776	59.7087	0	2.0586	11.8564	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	34.01	0	0	0.85	7.54	34.01	0	0	0.85	7.54	
小计									116.7632	152.6799	0	2.9086	33.5259	
清单项目综合单价									305.877600					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(装饰)	元	8.7802		1.3838	12.15					
				技工人工费(装饰)	元	18.1172		1.3586	24.61					
				高级技工人工费(装饰)	元	33.54181		1.3711	45.99					
				降效增加人工费	元	5.687291		1	5.69					
	材料			石料切割锯片	片	0.00287		18.2	0.05					
				白水泥	t	0.00097		1052	1.02					
				CT-201 防滑地砖	m2	1.03		80	82.4					
				专用胶粘剂	kg	4.59		2	9.18					
				水	m3	0.16498		3.77	0.62					
				湿拌地面砂浆 M20	m3	0.1278		457.07	58.41					
				素水泥浆	m3	0.00102		593.11	0.6					
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.3807		1	0.38					
				材料费补差	元	0.006		1	0.01					
		主材												
	设备													
	机械			灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班	0.0102		201.82	2.06					
				降效增加机械费	元	0.14214		1	0.14					
项目编码	011102003018			项目名称	换填垫层		计量单位	m2		工程量	0.5			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-12	轻质混凝土垫层	10m3	0.01	965.45	4609.03	0	11.24	443.7	9.6545	46.0903	0	0.1124	4.437	
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	0.33	0	0	0	0.07	0.66	0	0	0	0.14	
小计									10.3145	46.0903	0	0.1124	4.577	
清单项目综合单价									61.09420					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(装饰)	元	1.73863		1.3838	2.4					
				技工人工费(装饰)	元	4.34725		1.3586	5.91					
				高级技工人工费(装饰)	元	0.98107		1.3711	1.35					
				降效增加人工费	元	0.66		1	0.66					
	材料			水	m3	0.02		3.77	0.08					
				陶粒混凝土	m3	0.102		450	45.9					
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.1149		1	0.11					
	主材													
设备														
机械			混凝土振动器 平板式	台班	0.0079		14.23	0.11						
项目编码	011102003019			项目名称	换填垫层		计量单位	m2		工程量	0.77			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

020002-12	轻质混凝土垫层	10m3	0.004	965.45	4609.03	0	0	0	0.04	3.8618	18.43612	0	0.04496	1.7748
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	0.2	0	0	0	0	0.04	0.4	0	0	0	0.08
小计										4.2618	18.43612	0	0.04496	1.8548
清单项目综合单价										24.59768				
费用明细	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)		元	0.676609		1.3838	0.94				
				技工人工费(装饰)		元	1.693734		1.3586	2.3				
				高级技工人工费(装饰)		元	0.382235		1.3711	0.52				
				降效增加人工费		元	0.25974		1	0.26				
		材料			水		m3	0.007792		3.77	0.03			
				陶粒混凝土		m3	0.03974		450	17.88				
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.044766		1	0.04				
	主材													
	设备													
	机械			混凝土振动器 平板式		台班	0.003078		14.23	0.04				
	项目编码	010904001014			项目名称	楼(地)面防水			计量单位	m2		工程量	24.3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1382.3	4977.94	0	0	553.14	13.823	49.7794	0	0	5.5314	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	23.08	0	0	0	5.08	23.08	0	0	0	5.08	
小计									36.903	49.7794	0	0	10.6114	
清单项目综合单价									97.29380					
费用明细	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费		元	2.24477		1.3838	3.11				
				技工人工费		元	7.88805		1.3586	10.72				
				降效增加人工费		元	0.949794		1	0.95				
		材料			聚合物水泥防水涂料 I型		kg	4.17375		11.75	49.04			
				水		m3	0.00058		3.77	0				
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.7357		1	0.74				
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	011108001021			项目名称	石材零星项目			计量单位	m2		工程量	0.61	
	清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-13+020002-15*2换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:22mm)	100m2	0.01	1182.52	1172.57	0	6.86	319.36	11.8252	11.7257	0	0.0686	3.1936	
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8475.4	45841.3	0	0	4157.5	84.754	458.413	0	0	41.575	
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	4.05	0	0	0	0.9	8.1	0	0	0	1.8	
小计									104.6792	470.1387	0	0.0686	46.5686	
清单项目综合单价									621.455100					
费用明细	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)		元	10.22502		1.3838	14.15				
				技工人工费(装饰)		元	21.31993		1.3586	28.97				
				高级技工人工费(装饰)		元	38.99393		1.3711	53.46				
				降效增加人工费		元	6.639344		1	6.64				
		材料			ST-107 塞漏路斯灰		m2	1.04		420	436.8			
				专用胶粘剂		kg	10.23489		2	20.47				
				水		m3	0.03468		3.77	0.13				
				湿拌地面砂浆 M20		m3	0.02398		457.07	10.96				
				素水泥浆		m3	0.00102		593.11	0.6				
				其他材料费(按百分比计算)		元	1.1724		1	1.17				
				材料费补差		元	0.0002		1	0				
	主材													
	设备													
	机械			灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班	0.00034		201.82	0.07				
	项目编码	011204003009			项目名称	块料铺面			计量单位	m2		工程量	83.8	
	清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-7+020003-11*8换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:28mm)	100m2	0.01	2553.64	1612.44	0	30.68	644.74	25.5364	16.1244	0	0.3068	6.4474	
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4412.84	9402.98	0	0	1441.42	44.1284	94.0298	0	0	14.4142	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	401.19	0	0	1.77	88.42	401.19	0	0	1.77	88.42	
小计									470.8548	110.1542	0	2.0768	109.2816	
清单项目综合单价									692.36740					
费用明细	-			内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)		元	7.43377		1.3838	10.29				
				技工人工费(装饰)		元	15.07184		1.3586	20.48				
				高级技工人工费(装饰)		元	28.37235		1.3711	38.9				
				降效增加人工费		元	4.78747		1	4.79				
		材料			白水泥		t	0.00103		1052	1.08			
				CT-202 瓷砖		m2	1.04		80	83.2				
				专用胶粘剂		kg	4.635		2	9.27				
				水		m3	0.00896		3.77	0.03				
				湿拌抹灰砂浆 M5		m3	0.03944		404.14	15.94				
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.6274		1	0.63				
				材料费补差		元	0.0001		1	0				
	主材													
	设备													
	机械			灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班	0.00152		201.82	0.31				
				降效增加机械费		元	0.021122		1	0.02				
	项目编码	010903002013			项目名称	墙面涂膜防水			计量单位	m2		工程量	55.48	
	清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010004-37+010004-38*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1853.52	5364.89	0	0	676.2	18.5352	53.6489	0	0	6.762	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	70.67	0	0	0	15.56	70.67	0	0	0	15.56	
小计									89.2052	53.6489	0	0	22.322	
清单项目综合单价									165.176100					
-				内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工				普工人工费		元	3.36263		1.3838	4.65				
				技工人工费		元	10.21789		1.3586	13.88				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	降效增加人工费			元	1.273792	1	1.27						
	材料	聚合物水泥防水涂料 I 型			kg	4.4982	11.75	52.85						
		水			m3	0.00058	3.77	0						
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.7928	1	0.79						
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011210001013		项目名称		成品隔断		计量单位	m2		工程量	34.71			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-272换	成品浴厕隔断 卫生间	100m2	0.01	3856.69	73764.29	0	0	4537.07	38.5669	737.6429	0	0	45.3707	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	91.99	0	0	0	20.24	91.99	0	0	0	20.24	
小计									130.5569	737.6429	0	0	65.6107	
清单项目综合单价														
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	933.810500			
费用明细	人工			普工人工费(装饰)	元	4.02172	1.3838	5.57						
				技工人工费(装饰)	元	8.81296	1.3586	11.97						
				高级技工人工费(装饰)	元	15.33685	1.3711	21.03						
				降效增加人工费	元	2.650245	1	2.65						
	材料			尼龙站脚	个	0.483	15	7.25						
				20mm成品抗倍特板隔断	m2	1	700	700						
				铝合金门档 40mm×40mm	m	0.572	15	8.58						
				铝合金压条 T型	m	0.896	9	8.06						
				其他材料费(按百分比计算)	元	13.7539	1	13.75						
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011210001014		项目名称		成品隔断		计量单位	m2		工程量	0.64			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-273换	成品浴厕隔断 小便斗	100m2	0.01	1157.41	43196.22	0	0	2414.56	11.5741	431.9622	0	0	24.1456	
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	0.51	0	0	0	0.11	1.02	0	0	0	0.22	
小计									12.5941	431.9622	0	0	24.3656	
清单项目综合单价														
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	468.921900			
费用明细	人工			普工人工费(装饰)	元	1.20783	1.3838	1.67						
				技工人工费(装饰)	元	2.64571	1.3586	3.59						
				高级技工人工费(装饰)	元	4.60087	1.3711	6.31						
				降效增加人工费	元	0.796875	1	0.8						
	材料			尼龙站脚	个	2	15	30						
				圆形塑料角码 5mm×5mm	个	4	3	12						
				小便池隔断	m2	1	345	345						
				软塑料线条 宽200mm	m	5.88	7.5	44.1						
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.8622	1	0.86						
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011302001040		项目名称		吊顶天棚		计量单位	m2		工程量	19.59			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm)≤1100	100m2	0.01	2357.15	2495.22	0	640.29	686.47	23.5715	24.9522	0	6.4029	6.8647	
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.17	1723.83	0	0	442.79	16.2017	17.2383	0	0	4.4279	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工×0.8)	100m2	0.01	1296.14	1723.83	0	0	371.47	12.9614	17.2383	0	0	3.7147	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	70.99	0	0	8.62	16.2	70.99	0	0	8.62	16.2	
小计									123.7246	59.4288	0	15.0229	31.2073	
清单项目综合单价														
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	229.383600			
费用明细	人工			普工人工费(装饰)	元	5.497772	1.3838	7.61						
				技工人工费(装饰)	元	12.051924	1.3586	16.37						
				高级技工人工费(装饰)	元	20.970746	1.3711	28.75						
				降效增加人工费	元	3.623788	1	3.62						
	材料			铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2						
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74						
				六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12						
				射钉	10个	0.153	1	0.15						
				吊杆	kg	0.2248	5.5	1.24						
				纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	14	29.4						
				轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20	21						
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.5885	1	0.59						
				材料费补差	元	0.0001	1	0						
	主材													
	设备													
	机械			电动切割机	台班	0.0271	236.27	6.4						
				降效增加机械费	元	0.44002	1	0.44						
项目编码	011407002037		项目名称		天棚喷刷涂料		计量单位	m2		工程量	21.99			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2833.99	761.63	0	0	662.28	28.3599	7.6163	0	0	6.6228	
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1791.02	410.54	0	0	414.74	17.9102	4.1054	0	0	4.1474	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	69.92	0	0	0	15.39	69.92	0	0	0	15.39	
小计									116.1901	11.7217	0	0	26.1602	
清单项目综合单价														
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	154.072000			
费用明细	人工			普工人工费(装饰)	元	4.82582	1.3838	6.68						
				技工人工费(装饰)	元	10.56907	1.3586	14.36						
				高级技工人工费(装饰)	元	18.40346	1.3711	25.23						
				降效增加人工费	元	3.179627	1	3.18						
	材料			砂纸	张	0.1	0.48	0.05						
				PT-402 白色防水乳胶漆	kg	0.44187	17	7.51						
				腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04						
				水	m3	0.00111	3.77	0						
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011407002037		项目名称		天棚喷刷涂料		计量单位	m2		工程量	21.99			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2833.99	761.63	0	0	662.28	28.3599	7.6163	0	0	6.6228	
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1791.02	410.54	0	0	414.74	17.9102	4.1054	0	0	4.1474	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	69.92	0	0	0	15.39	69.92	0	0	0	15.39	
小计									116.1901	11.7217	0	0	26.1602	
清单项目综合单价														
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	154.072000			
费用明细	人工			普工人工费(装饰)	元	4.82582	1.3838	6.68						
				技工人工费(装饰)	元	10.56907	1.3586	14.36						
				高级技工人工费(装饰)	元	18.40346	1.3711	25.23						
				降效增加人工费	元	3.179627	1	3.18						
	材料			砂纸	张	0.1	0.48	0.05						
				PT-402 白色防水乳胶漆	kg	0.44187	17	7.51						
				腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04						
				水	m3	0.00111	3.77	0						
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011407002037		项目名称		天棚喷刷涂料		计量单位	m2		工程量	21.99			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2833.99	761.63	0	0	662.28	28.3599	7.6163	0	0	6.6228	
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1791.02	410.54	0	0	414.74	17.9102	4.1054	0	0	4.1474	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	69.92	0	0	0	15.39	69.92	0	0	0	15.39	
小计									116.1901	11.7217	0	0	26.1602	
清单项目综合单价														
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	154.072000			
费用明细	人工			普工人工费(装饰)	元	4.82582	1.3838	6.68						
				技工人工费(装饰)	元	10.56907	1.3586	14.36						
				高级技工人工费(装饰)	元	18.40346	1.3711	25.23						
				降效增加人工费	元	3.179627	1	3.18						
	材料			砂纸	张	0.1	0.48	0.05						
				PT-402 白色防水乳胶漆	kg	0.44187	17	7.51						
				腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04						
				水	m3	0.00111	3.77	0						
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011407002037		项目名称		天棚喷刷涂料		计量单位	m2		工程量	21.99			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2833.99	761.63	0	0	662.28	28.3599	7.6163	0	0	6.6228	
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1791.02	410.54	0	0	414.74	17.9102	4.1054	0	0	4.1474	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	69.92	0	0	0	15.39	69.92	0	0	0	15.39	
小计									116.1901	11.7217	0	0	26.1602	
清单项目综合单价														
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	154.072000			
费用明细	人工			普工人工费(装饰)	元	4.82582	1.3838	6.68						
				技工人工费(装饰)	元	10.56907	1.3586	14.36						
				高级技工人工费(装饰)	元	18.40346	1.3711	25.23						
				降效增加人工费	元	3.179627	1	3.18						
	材料			砂纸	张	0.1	0.48	0.05						
				PT-402 白色防水乳胶漆	kg	0.44187	17	7.51						

工程量清单综合单价分析表

取用明细		其他材料费(按百分比计算)						元	0.116	1	0.12			
		材料费补差						元	0.0001	1	0			
	主材													
设备														
机械														
项目编码	011304001018			项目名称			灯帽02			计量单位		m	工程量	15.76
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.002	1296.14	1723.83	0	0	371.47	2.59228	3.44766	0	0	0.74294	
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.0008	1240.75	1988.95	0	0	372.54	0.9926	1.59116	0	0	0.298032	
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.0028	1620.17	1723.83	0	0	442.79	4.536476	4.826724	0	0	1.239812	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8.79	0	0	0	1.93	8.79	0	0	0	1.93	
小计									16.911356	9.865544	0	0	4.210784	
清单项目综合单价														
30.987684														
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	人工	普工人工费(装饰)		元	0.845923	1.3838		1.17						
		技工人工费(装饰)		元	1.85496	1.3586		2.52						
		高级技工人工费(装饰)		元	3.227669	1.3711		4.43						
		降效增加人工费		元	0.557741	1		0.56						
	材料	白攻螺钉 M6×30mm		100个	0.132501	10		1.33						
		12mm厚阻燃板		m2	0.083947	16.5		1.39						
		纸面石膏板 δ=9.5mm		m2	0.50368	14		7.05						
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.097626	1		0.1						
	主材													
	设备													
机械														
项目编码	011104001013			项目名称			地毯楼地面			计量单位		m2	工程量	101.91
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020006-40	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.0005	415.05	1820.22	0	0	182.37	0.207525	0.91011	0	0	0.091185	
020002-70换	楼地面化纤地毯 固定 不带胶垫	100m2	0.01	2618.03	10352.68	0	0	1093.86	26.1803	103.5268	0	0	10.9386	
020002-81换	楼地面金属复合地板	100m2	0.01	2515.73	16591.38	0	0	1383.28	25.1573	165.9138	0	0	13.8328	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	360.76	0	0	0	79.4	360.76	0	0	0	79.4	
小计									412.305125	270.35071	0	0	104.262585	
清单项目综合单价														
786.918420														
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	人工	普工人工费(装饰)		元	5.371782	1.3838		7.43						
		技工人工费(装饰)		元	11.771055	1.3586		15.99						
		高级技工人工费(装饰)		元	20.484807	1.3711		28.09						
		降效增加人工费		元	3.539986	1		3.54						
	材料	不锈钢钉 304		kg	0.0106	12		0.13						
		木螺钉 M5×30mm		10个	0.0204	3		0.06						
		镀锌白攻螺钉 ST3×10mm		100个	0.001768	1.46		0						
		网格地板(带支架)		m2	1.05	130		136.5						
		CA-902 PVC编织地毯		m2	1.05	90.8		95.34						
		地毯烫带		m	0.6562	1.2		0.79						
		地毯木条		m	1.0937	5		5.47						
		铝合金压条(综合)		m	1.5977	4		6.39						
		铝合金角线 20mm×20mm×1.0mm		m	0.044622	16.5		0.74						
氯丁橡胶胶粘剂			kg	0.0729	15		1.09							
万能胶		kg	0.000707	17.5		0.01								
胶粘剂		kg	1	23		23								
其他材料费(按百分比计算)		元	0.687024	1		0.69								
主材														
设备														
机械														
项目编码	011105006031			项目名称			金属踢脚线			计量单位		m	工程量	34.56
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.8	1593.98	0	0	202.7	5.588	15.9398	0	0	2.027	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	13.27	0	0	0	2.92	13.27	0	0	0	2.92	
小计									18.858	15.9398	0	0	4.947	
清单项目综合单价														
39.744800														
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	人工	普工人工费(装饰)		元	0.58326	1.3838		0.81						
		技工人工费(装饰)		元	1.27649	1.3586		1.73						
		高级技工人工费(装饰)		元	2.22208	1.3711		3.05						
		降效增加人工费		元	0.38397	1		0.38						
	材料	40mm高MT-501枪灰色不锈钢		m	1.06	15		15.9						
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0398	1		0.04						
	主材													
	设备													
机械														
项目编码	011302001041			项目名称			吊顶天棚			计量单位		m2	工程量	99.86
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢大槽龙骨 不上人型 主龙骨中距4(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.15	2495.22	0	640.29	686.47	23.5715	24.9522	0	6.4029	6.8647	
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.17	1723.83	0	0	442.79	16.2017	17.2383	0	0	4.4279	
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.14	1723.83	0	0	371.47	12.9614	17.2383	0	0	3.7147	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	361.89	0	0	43.94	82.6	361.89	0	0	43.94	82.6	
小计									414.6246	59.4288	0	50.3429	97.6073	
清单项目综合单价														
622.003600														
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	人工	普工人工费(装饰)		元	5.497772	1.3838		7.61						
		技工人工费(装饰)		元	12.051924	1.3586		16.37						
		高级技工人工费(装饰)		元	20.970746	1.3711		28.75						
		降效增加人工费		元	3.623974	1		3.62						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料			铁件(综合)		kg	0.4	5.5	2.2		
				自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.47352	10	4.74		
				六角螺栓		kg	0.0183	6.32	0.12		
				射钉		10个	0.153	1	0.15		
				吊杆		kg	0.2248	5.5	1.24		
				纸面石膏板 δ=9.5mm		m2	2.1	14	29.4		
				轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)		m2	1.05	20	21		
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.5885	1	0.59		
				材料费补差		元	0.0001	1	0		
	主材										
	设备										
机械			电动切割机		台班	0.0271	236.27	6.4			
			降效增加机械费		元	0.440016	1	0.44			
项目编码	011407002038			项目名称	天棚喷刷涂料			计量单位	m2	工程量	99.86
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2835.99	761.63	0	0	662.28	28.3599	7.6163	0
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1791.02	410.54	0	0	414.74	17.9102	4.1054	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	317.53	0	0	0	69.89	317.53	0	0
小计									363.8001	11.7217	0
清单项目综合单价									456.182000		
费用明细	人工			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
				普工人工费(装饰)		元	4.82582	1.3838	6.68		
				技工人工费(装饰)		元	10.56907	1.3586	14.36		
				高级技工人工费(装饰)		元	18.40346	1.3711	25.23		
				降效增加人工费		元	3.179752	1	3.18		
				砂纸		张	0.1	0.48	0.05		
				腻子粉(成品)		kg	2.24532	1.8	4.04		
				水		m3	0.00111	3.77	0		
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.116	1	0.12		
			材料费补差		元	0.0001	1	0			
			PT-402 白色防水乳胶漆		kg	0.44187	17	7.51			
主材											
设备											
机械											
项目编码	011304001019			项目名称	灯槽			计量单位	m	工程量	4.16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.002	1620.17	1723.83	0	0	442.79	3.24034	3.44766	0
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工×0.8)	100m2	0.002	1296.14	1723.83	0	0	371.47	2.59228	3.44766	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1	0	0	0	0.22	1	0	0
小计									6.83262	6.89532	0
清单项目综合单价									15.57646		
费用明细	人工			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
				普工人工费(装饰)		元	0.365352	1.3838	0.51		
				技工人工费(装饰)		元	0.801104	1.3586	1.09		
				高级技工人工费(装饰)		元	1.393933	1.3711	1.91		
				降效增加人工费		元	0.240385	1	0.24		
				自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.056913	10	0.57		
				纸面石膏板 δ=9.5mm		m2	0.252404	14	3.53		
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.041034	1	0.04		
	主材										
	设备										
机械											
项目编码	011407001039			项目名称	墙面喷刷涂料(轻钢龙骨隔墙)			计量单位	m2	工程量	58.73
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子二遍	100m2	0.01	1378.18	373.4	0	0	322.01	13.7818	3.734	0
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1138.74	660.35	0	0	283.66	11.3874	6.6035	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	101.58	0	0	0	22.36	101.58	0	0
小计									126.7492	10.3375	0
清单项目综合单价									165.503400		
费用明细	人工			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
				普工人工费(装饰)		元	2.62342	1.3838	3.63		
				技工人工费(装饰)		元	5.75595	1.3586	7.82		
				高级技工人工费(装饰)		元	10.00573	1.3711	13.72		
				降效增加人工费		元	1.72961	1	1.73		
				砂纸		张	0.16	0.48	0.08		
				PT-401 白色涂料		kg	0.38118	17	6.48		
				腻子粉(成品)		kg	2.0412	1.8	3.67		
				水		m3	0.00105	3.77	0		
			其他材料费(按百分比计算)		元	0.1024	1	0.1			
			材料费补差		元	0.0002	1	0			
主材											
设备											
机械											
项目编码	011407001040			项目名称	墙面喷刷涂料(非轻钢龙骨隔墙)			计量单位	m2	工程量	12.66
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1138.74	660.35	0	0	283.66	11.3874	6.6035	0
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.44	526.67	0	0	453.87	19.4244	5.2667	0
020003-7+020003-11*1换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度1(㎜) T=20(实际厚度:25㎜)	100m2	0.01	2208.81	1265.38	0	30.68	551.48	22.0881	12.6538	0
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	269.41	127.78	0	0	65.68	2.6941	1.2778	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	48.37	0	0	0.27	10.66	48.37	0	0.27
小计									103.964	25.8018	0
清单项目综合单价									154.54950		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
------	----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

工程量清单综合单价分析表

双合	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班	0.0021	29.18	0.06						
		电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6				台班	0.03181	209.38	6.66						
		降效增加机械费				元	0.461878	1	0.46						
项目编码	011207001076		项目名称		墙面灯槽		计量单位		m		工程量		6.2		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020003-189换	埃特板 墙面	100m2	0.0008	1839.7	3544.8		0	582.16	1.47176	2.83584	0	0	0.465728		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	0.59	0	0	0	0.13	0.59	0	0	0	0.13		
小计									2.06176	2.83584	0	0	0.595728		
清单项目综合单价									5.493328						
费用明细	-	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
				普工人工费(装饰)		元		0.145426		1.3838		0.2			
				技工人工费(装饰)		元		0.318599		1.3586		0.43			
				高级技工人工费(装饰)		元		0.554682		1.3711		0.76			
	人工			降效增加人工费		元		0.095161		1		0.1			
	材料			自攻螺钉 M6×30mm		100个		0.012672		10		0.13			
				9mm阻燃基层板		m2		0.079597		32		2.55			
				其他材料费(按百分比计算)		元		0.013372		1		0.01			
	主材														
	设备														
机械															
项目编码	011207001077		项目名称		墙面装饰板		计量单位		m2		工程量		13.64		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46		0	281.62	341.46	10.2396	19.4446	0	2.8162	3.4146	
020003-201换	木质饰面板(钉板) 地面	100m2	0.01	2371.31	22360.47	0	384.42	1665.71	23.7131	223.6047	0	3.8442	16.6571		
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1734.62	2530	0	52.56	511.81	17.3462	25.3	0	0.5256	5.1181		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	48.09	0	0	6.74	11.04	48.09	0	0	6.74	11.04		
小计									99.3889	268.3493	0	13.926	36.2298		
清单项目综合单价									417.894000						
费用明细	-	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
				普工人工费(装饰)		元		5.35141		1.3838		7.41			
				技工人工费(装饰)		元		11.72166		1.3586		15.93			
				高级技工人工费(装饰)		元		20.39864		1.3711		27.97			
	人工			降效增加人工费		元		3.52566		1		3.53			
	材料			膨胀螺栓(综合)		套		2.72		1.25		3.4			
				其他材料费(按百分比计算)		元		1.9221		1		1.92			
				型钢(综合)		t		0.00428		4892		20.94			
				圆钉 L=60mm		kg		0.05088		5.5		0.28			
				不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒		0.01632		15		0.24			
				电焊条 E4303 φ2.5mm		kg		0.04065		8.49		0.35			
				9mm阻燃基层板		m2		1.05		17		17.85			
				WD-310 仿布纹红岩防撞板		m2		1.01		220		222.2			
				聚酯酸乙稀乳液		kg		0.14007		8.35		1.17			
材料费补差				元		0.0001		1		0					
主材															
设备															
机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班		0.003		175.21		0.53				
			电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6		台班		0.03181		209.38		6.66				
			降效增加机械费		元		0.494135		1		0.49				
项目编码	011104001014		项目名称		地毯楼地面		计量单位		m2		工程量		157.49		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020006-40	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.0005	415.05	1820.22	0	0	182.37	0.207525	0.91011	0	0	0.091185		
020002-70换	楼地面化纤地毯 固定不带胶垫	100m2	0.01	2618.03	10352.68	0	0	1093.86	26.1803	103.5268	0	0	10.9386		
020002-81换	楼地面金属复合地板	100m2	0.01	2515.73	16591.38	0	0	1383.28	25.1573	165.9138	0	0	13.8328		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	557.51	0	0	0	122.71	557.51	0	0	0	122.71		
小计									609.055125	270.35071	0	0	147.572585		
清单项目综合单价									1026.978420						
费用明细	-	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
				普工人工费(装饰)		元		5.371783		1.3838		7.43			
				技工人工费(装饰)		元		11.771057		1.3586		15.99			
				高级技工人工费(装饰)		元		20.48481		1.3711		28.09			
	人工			降效增加人工费		元		3.539971		1		3.54			
	材料			不锈钢钉 304		kg		0.0106		12		0.13			
				木螺钉 M5×30mm		10个		0.0204		3		0.06			
				镀锌自攻螺钉 ST3×10mm		100个		0.001768		1.46		0			
				网络地板(带支架)		m2		1.05		130		136.5			
				CA-902 PVC编织地毯		m2		1.05		90.8		95.34			
				地毯龙骨		m		0.6562		1.2		0.79			
				地毯木条		m		1.0937		5		5.47			
				铝合金压条(综合)		m		1.5977		4		6.39			
				铝合金角线 20mm×20mm×1.0mm		m		0.044624		16.5		0.74			
氯丁橡胶胶粘剂				kg		0.0729		15		1.09					
主材			万能胶		kg		0.000707		17.5		0.01				
			胶粘剂		kg		1		23		23				
			其他材料费(按百分比计算)		元		0.687025		1		0.69				
项目编码	011103001011		项目名称		橡胶板楼地面		计量单位		m2		工程量		84.66		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020002-81换	楼地面金属复合地板	100m2	0.01	2515.73	16591.38		0	1238.04	25.1573	165.9138	0	0	13.8328		
020002-65换	楼地面橡胶板面层	100m2	0.01	2569.4	13450.44	0	0	65.12	25.694	134.5044	0	0	12.3804		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	295.85	0	0	0	65.12	295.85	0	0	0	65.12		
小计									346.7013	300.4182	0	0	91.3332		
清单项目综合单价									738.452700						
费用明细	-	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
				普工人工费(装饰)		元		5.30237		1.3838		7.34			
				技工人工费(装饰)		元		11.62081		1.3586		15.79			
				高级技工人工费(装饰)		元		20.22166		1.3711		27.73			
	人工			降效增加人工费		元		3.494567		1		3.49			
	材料			SP-803 深灰色塑胶地板		m2		1.05		120		126			
				网络地板(带支架)		m2		1.05		130		136.5			
				铝合金压条(综合)		m		1.5		4		6			
				氯丁橡胶胶粘剂		kg		0.5446		15		8.17			
				胶粘剂		kg		1		23		23			
				其他材料费(按百分比计算)		元		0.7492		1		0.75			
	主材														
设备															
机械															

工程量清单综合单价分析表

	主材														
	设备														
	机械														
项目编码	010904001015			项目名称			楼(地)面防水			计量单位		m2		工程量	53.38
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度+2mm)	100m2	0.01	1382.3	4977.94	0	0	553.14	13.823	49.7794	0	0	0	5.5314	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	50.71	0	0	0	11.17	50.71	0	0	0	0	11.17	
小计									64.533	49.7794	0	0	0	16.7014	
清单项目综合单价									131.013800						
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
					普工人工费	元	2.24477	1.3838	3.11						
					技工人工费	元	7.88805	1.3586	10.72						
					降效增加人工费	元	0.949981	1	0.95						
	材料	聚合物水泥防水涂料 I 型	kg	4.17375	11.75	49.04									
			水	m3	0.00058	3.77	0								
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.7357	1	0.74								
	主材														
	设备														
	机械														
项目编码	011102003020			项目名称			换填垫层			计量单位		m2		工程量	0.54
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020002-12	轻质混凝土垫层	10m3	0.01	965.45	4609.03	0	11.24	443.7	9.6545	46.0903	0	0.1124	4.437		
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	0.33	0	0	0	0.07	0.66	0	0	0	0.14		
小计									10.3145	46.0903	0	0.1124	4.577		
清单项目综合单价									61.09420						
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
					普工人工费(装饰)	元	1.607991	1.3838	2.23						
					技工人工费(装饰)	元	4.025231	1.3586	5.47						
					高级技工人工费(装饰)	元	0.908398	1.3711	1.25						
	材料	降效增加人工费	元	0.611111	1	0.61									
			水	m3	0.018519	3.77	0.07								
			陶粒混凝土	m3	0.094444	450	42.5								
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.106389	1	0.11								
	主材														
	设备														
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.007315	14.23	0.1									
项目编码	011105006032			项目名称			金属踢脚线			计量单位		m		工程量	71.66
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.8	1593.98	0	0	202.7	5.588	15.9398	0	0	2.027		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	27.52	0	0	0	6.06	27.52	0	0	0	6.06		
小计									33.108	15.9398	0	0	8.087		
清单项目综合单价									57.134800						
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
					普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3838	0.81						
					技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3586	1.73						
					高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3711	3.05						
	材料	降效增加人工费	元	0.384036	1	0.38									
			40mm高MT-501枪灰色不锈钢	m	1.06	15	15.9								
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.0398	1	0.04								
	主材														
	设备														
	机械														
项目编码	011302001042			项目名称			吊顶天棚(包含侧板)			计量单位		m2		工程量	151.77
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.15	2495.22	0	640.29	686.47	23.5715	24.9522	0	6.4029	6.8647		
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.17	1723.83	0	0	442.79	16.2017	17.2383	0	0	4.4279		
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.14	1723.83	0	0	371.47	12.9614	17.2383	0	0	3.7147		
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1550.93	2360.13	0	0	459.37	15.5093	23.6013	0	0	4.5937		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	711.77	0	0	66.78	161.14	711.77	0	0	66.78	161.14		
小计									780.0139	83.0301	0	73.1829	180.741		
清单项目综合单价									1116.967900						
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
					普工人工费(装饰)	元	7.113622	1.3838	9.84						
					技工人工费(装饰)	元	15.596774	1.3586	21.19						
					高级技工人工费(装饰)	元	27.138996	1.3711	37.21						
	材料	降效增加人工费	元	4.689794	1	4.69									
			铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2								
			自攻螺钉 M5×30mm	100个	0.71028	10	7.1								
			六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12								
	主材	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	螺钉	10个	0.153	0.15									
			吊杆	kg	0.2248	5.5	1.24								
			18mm厚阻燃基层板	m2	1.05	20	21								
			纸面石膏板 8-9.5mm	m2	2.1	14	29.4								
			轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20	21								
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.8222	1	0.82								
			材料费补差	元	0.0001	1	0								
			主材												
			设备												
			机械	电动切割机	台班	0.0271	236.27	6.4							
降效增加机械费	元	0.440008		1	0.44										
项目编码	011407002039			项目名称			天棚喷淋涂料			计量单位		m2		工程量	227.82
清单综合单价组成明细															

工程量清单综合单价分析表

第 144 页, 共 182 页

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2835.99	761.63	0	0	662.28	28.3599	7.6163	0	0	6.6228
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1791.02	410.54	0	0	414.74	17.9102	4.1054	0	0	4.1474
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	724.41	0	0	0	159.44	724.41	0	0	0	159.44
小计									770.6801	11.7217	0	0	170.2102
清单项目综合单价													952.612000
费用明细	-	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)	
			普工人工费(装饰)		元	4.82582	1.3838		6.68				
			技工人工费(装饰)		元	10.56907	1.3586		14.36				
			高级技工人工费(装饰)		元	18.40346	1.3711		25.23				
			降效增加人工费		元	3.179747	1		3.18				
	材料	砂纸		张	0.1	0.48		0.05					
		腻子粉(成品)		kg	2.24532	1.8		4.04					
		水		m3	0.00111	3.77		0					
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.116	1		0.12					
		材料费补差		元	0.0001	1		0					
		PT-402 白色防水乳胶漆		kg	0.44187	17		7.51					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011407001041		项目名称	墙面喷刷涂料-(包管)				计量单位	m2		工程量	9.46	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.12	3967.95	0	0	622.12	19.2512	39.6795	0	0	6.2212
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1138.74	660.35	0	0	283.66	11.3874	6.6035	0	0	2.8366
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	940.55	1239.43	0	0	268.99	9.4055	12.3943	0	0	2.6899
020003-32换	石膏板基层 墙面(如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	752.44	1239.43	0	0	227.59	7.5244	12.3943	0	0	2.2759
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	30.92	0	0	0	6.81	30.92	0	0	0	6.81
小计									78.4885	71.0716	0	0	20.8336
清单项目综合单价													170.393700
费用明细	-	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)	
			普工人工费(装饰)		元	4.959426	1.3838		6.86				
			技工人工费(装饰)		元	10.870962	1.3586		14.77				
			高级技工人工费(装饰)		元	18.91651	1.3711		25.94				
			降效增加人工费		元	3.268499	1		3.27				
	材料	自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.33432	10		3.34					
		膨胀螺栓(综合)		套	2.11555	1.25		2.64					
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm		100个	0.0935	1		0.09					
		砂纸		张	0.12	0.48		0.06					
		9.5mm厚防水石膏板		m2	2.12	10		21.2					
		轻钢龙骨 75mm×40mm		m	1.06	10.5		11.13					
		轻钢龙骨 75mm×45mm		m	1.9875	12.5		24.84					
		PT-401 白色涂料		kg	0.38118	17		6.48					
		水		m3	0.0001	3.77		0					
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.2786	1		1.28					
		材料费补差		元	0.0001	1		0					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011407001042		项目名称	墙面喷刷涂料(轻钢龙骨隔墙)				计量单位	m2		工程量	176.62	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1378.18	373.4	0	0	322.01	13.7818	3.734	0	0	3.2201
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1138.74	660.35	0	0	283.66	11.3874	6.6035	0	0	2.8366
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	305.49	0	0	0	67.24	305.49	0	0	0	67.24
小计									330.6592	10.3375	0	0	73.2967
清单项目综合单价													414.293400
费用明细	-	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)	
			普工人工费(装饰)		元	2.62342	1.3838		3.63				
			技工人工费(装饰)		元	5.75595	1.3586		7.82				
			高级技工人工费(装饰)		元	10.00573	1.3711		13.72				
			降效增加人工费		元	1.729646	1		1.73				
	材料	砂纸		张	0.16	0.48		0.08					
		PT-401 白色涂料		kg	0.38118	17		6.48					
		腻子粉(成品)		kg	2.0412	1.8		3.67					
		水		m3	0.00105	3.77		0					
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1024	1		0.1					
		材料费补差		元	0.0002	1		0					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011407001043		项目名称	墙面喷刷涂料(非轻钢龙骨隔墙)				计量单位	m2		工程量	25.93	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1138.74	660.35	0	0	283.66	11.3874	6.6035	0	0	2.8366
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.44	526.67	0	0	453.87	19.4244	5.2667	0	0	4.5387
020003-7+020003-11*4换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:24mm)	100m2	0.01	2208.81	1265.38	0	30.68	551.48	22.0881	12.6538	0	0.3068	5.5148
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	269.41	127.78	0	0	65.68	2.6941	1.2778	0	0	0.6568
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	99.06	0	0	0.55	21.84	99.06	0	0	0.55	21.84
小计									154.654	25.8018	0	0.8568	35.3869
清单项目综合单价													216.699500
费用明细	-	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)	
			普工人工费(装饰)		元	5.96817	1.3838		8.26				
			技工人工费(装饰)		元	11.85965	1.3586		16.11				
			高级技工人工费(装饰)		元	22.77204	1.3711		31.22				
			降效增加人工费		元	3.820285	1		3.82				
	材料	砂纸		张	0.18	0.48		0.09					
		PT-401 白色涂料		kg	0.38118	17		6.48					
		腻子粉(成品)		kg	2.87811	1.8		5.18					

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	界面处理剂		kg	0.5	2.5	1.25						
		水		m3	0.01024	3.77	0.04						
		干混抹灰砂浆 M10		t	0.00812	386	3.13						
		湿拌抹灰砂浆 M5		m3	0.0232	404.14	9.38						
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2555	1	0.26						
	材料费补差		元	0.0003	1	0							
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班	0.00152	201.82	0.31						
		降效增加机械费		元	0.021211	1	0.02						
项目编码	011207001078			项目名称		门头	计量单位	m2	工程量	1.04			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4408.87	40034.4	0	0	2972.12	44.0887	400.344	0	0	29.7212
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1734.62	2530	0	52.56	511.81	17.3462	25.3	0	0.5256	5.1181
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4.39	0	0	0.04	0.97	4.39	0	0	0.04	0.97
小计									65.8249	425.644	0	0.5656	35.8093
清单项目综合单价											527.843800		
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工				普工人工费(装饰)		元	6.40686	1.3838		8.87			
				技工人工费(装饰)		元	14.03898	1.3586		19.07			
				高级技工人工费(装饰)		元	24.42979	1.3711		33.5			
				降效增加人工费		元	4.221154	1		4.22			
材料				型钢(综合)		t	0.00428	4892		20.94			
				橡胶密封条		m	2.499	2		5			
				自攻螺钉 M5×30mm		100个	0.068	10		0.68			
				膨胀螺栓(综合)		套	2.72	1.25		3.4			
				不锈钢六角螺栓带螺母 M5×130mm		套	3.4	2.5		8.5			
				电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg	0.04065	8.49		0.35			
				玻璃胶 300ml		支	0.03119	12		0.37			
				其他材料费(按百分比计算)		元	2.6089	1		2.61			
				MT-501枪灰色不锈钢		m2	1.01	380		383.8			
主材													
设备													
机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.003	175.21	0.53							
	降效增加机械费		元	0.038462	1	0.04							
项目编码	010903002014			项目名称		墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	11.25			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-37+010004-38*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1853.52	5364.89	0	0	676.2	18.5352	53.6489	0	0	6.762
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	14.33	0	0	0	3.15	14.33	0	0	0	3.15
小计									32.8652	53.6489	0	0	9.912
清单项目综合单价											96.426100		
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工				普工人工费		元	3.36263	1.3838		4.65			
				技工人工费		元	10.21789	1.3586		13.88			
				降效增加人工费		元	1.273778	1		1.27			
材料				聚合物水泥防水涂料 I型		kg	4.4982	11.75		52.85			
				水		m3	0.00058	3.77		0			
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.7928	1		0.79			
主材													
设备													
机械													
项目编码	011207001079			项目名称		墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	11.9			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	19.4446	0	2.8162	3.4146
020003-201换	木质饰面板(钉板) 墙面	100m2	0.01	2371.31	18300.27	0	384.42	1462.7	23.7131	183.0027	0	3.8442	14.627
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.12	3967.95	0	0	622.12	19.2512	39.6795	0	0	6.2212
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	43.51	0	0	5.45	9.95	43.51	0	0	5.45	9.95
小计									96.7139	242.1268	0	12.1104	34.2128
清单项目综合单价											385.16390		
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工				普工人工费(装饰)		元	5.55052	1.3838		7.68			
				技工人工费(装饰)		元	12.15619	1.3586		16.52			
				高级技工人工费(装饰)		元	21.15655	1.3711		29.01			
				降效增加人工费		元	3.656303	1		3.66			
材料				膨胀螺栓(综合)		套	2.11555	1.25		2.64			
				抽芯铆钉 Φ4mm×13mm		100个	0.0935	1		0.09			
				圆钉 L=60mm		kg	0.05088	5.5		0.28			
				不锈钢气钉 L=20mm 2000个		盒	0.01632	15		0.24			
				9mm阻燃基层板		m2	1.05	17		17.85			
				WD-305 白色仿金属红岩防撞板		m2	1.01	180		181.8			
				轻钢龙骨 75mm×40mm		m	1.06	10.5		11.13			
				轻钢龙骨 75mm×45mm		m	1.9875	12.5		24.84			
				聚酯酸乙稀乳液		kg	0.14007	8.35		1.17			
				其他材料费(按百分比计算)		元	2.0708	1		2.07			
				材料费补差		元	0.0001	1		0			
主材													
设备													
机械	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6		台班	0.03181	209.38	6.66							
	降效增加机械费		元	0.457983	1	0.46							
项目编码	010201001034			项目名称		块料地面	计量单位	m2	工程量	6.27			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*12换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:32mm)	100m2	0.01	1662.74	1999.86	0	41.17	468.72	16.6274	19.9986	0	0.4117	4.6872
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶剂剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4307.56	9297.12	0	0	1412.95	43.0756	92.9712	0	0	14.1295
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	25.72	0	0	0.18	5.67	25.72	0	0	0.18	5.67
小计									85.423	112.9698	0	0.5917	24.4867
清单项目综合单价											223.471200		
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工				普工人工费(装饰)		元	6.37924	1.3838		8.83			
				技工人工费(装饰)		元	12.88568	1.3586		17.51			
				高级技工人工费(装饰)		元	24.33733	1.3711		33.37			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	降效增加人工费		元	4.102073	1	4.1						
		石料切割锯片		片	0.00287	18.2	0.05						
		白水泥		t	0.00097	1052	1.02						
		CT-201 防滑地砖		m2	1.03	80	82.4						
		专用胶粘剂		kg	4.59	2	9.18						
		水		m3	0.07618	3.77	0.29						
		湿拌地面砂浆 M20		m3	0.04188	457.07	19.14						
		素水泥浆		m3	0.00102	593.11	0.6						
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2817	1	0.28						
		材料费补差		元	0.0012	1	0						
主材													
设备													
机械		灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班	0.00204	201.82	0.41						
		降效增加机械费		元	0.028708	1	0.03						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工				普工人工费(装饰)	元	4.82582	1.3838	6.68				
					技工人工费(装饰)	元	10.56907	1.3586	14.36				
					高级技工人工费(装饰)	元	18.40346	1.3711	25.23				
					降效增加人工费	元	3.180223	1	3.18				
	材料				砂纸	张	0.1	0.48	0.05				
					PT-402 白色防水乳胶漆	kg	0.44187	17	7.51				
					腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04				
					水	m3	0.00111	3.77	0				
					其他材料费(按百分比计算)	元	0.116	1	0.12				
					材料费补差	元	0.0001	1	0				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011407001044			项目名称	墙面喷刷涂料			计量单位	m2	工程量	39.78		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1138.74	660.35	0	0	283.66	11.3874	6.6035	0	0	2.8366
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.44	526.67	0	0	453.87	19.4244	5.2667	0	0	4.5387
020003-7+020003-11*4换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:24mm)	100m2	0.01	2208.81	1265.38	0	30.68	551.48	22.0881	12.6538	0	0.3068	5.5148
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	269.41	127.78	0	0	65.68	2.6941	1.2778	0	0	0.6568
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	151.98	0	0	0.84	33.5	151.98	0	0	0.84	33.5
小计									207.574	25.8018	0	1.1468	47.0469
清单项目综合单价									281.569500				
费用明细	人工				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
					普工人工费(装饰)	元	5.96817	1.3838	8.26				
					技工人工费(装饰)	元	11.85965	1.3586	16.11				
					高级技工人工费(装饰)	元	22.77204	1.3711	31.22				
	材料				降效增加人工费	元	3.820513	1	3.82				
					砂纸	张	0.18	0.48	0.09				
					PT-401 白色涂料	kg	0.38118	17	6.48				
					腻子粉(成品)	kg	2.87811	1.8	5.18				
					界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25				
					水	m3	0.01024	3.77	0.04				
					干混抹灰砂浆 M10	t	0.00812	386	3.13				
					湿拌抹灰砂浆 M5	m3	0.0232	404.14	9.38				
					其他材料费(按百分比计算)	元	0.2555	1	0.26				
	主材				材料费补差	元	0.0003	1	0				
	设备												
	机械				灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班	0.00152	201.82	0.31				
				降效增加机械费	元	0.021116	1	0.02					
项目编码	011501013038			项目名称	茶水间低柜			计量单位	m2	工程量	2.25		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	茶水间低柜	项	1	125	1110	0	111.15	0	125	1110	0	111.15	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	19.33	0	0	17.19	5.41	19.33	0	0	17.19	5.41
小计									144.33	1110	0	128.34	5.41
清单项目综合单价									1388.0800				
费用明细	人工				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
					降效增加人工费	元	8.591111	1	8.59				
	材料												
		主材											
			设备										
	机械				降效增加机械费	元	7.64	1	7.64				
项目编码	011501013039			项目名称	茶水间墙柜			计量单位	m2	工程量	6.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	茶水间墙柜	项	1	125	1110	0	111.15	0	125	1110	0	111.15	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	53.26	0	0	47.36	14.9	53.26	0	0	47.36	14.9
小计									178.26	1110	0	158.51	14.9
清单项目综合单价									1461.670				
费用明细	人工				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
					降效增加人工费	元	8.590323	1	8.59				
	材料												
		主材											
			设备										
	机械				降效增加机械费	元	7.63871	1	7.64				
项目编码	011501013040			项目名称	女卫吊柜			计量单位	m2	工程量	2.53		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	女卫吊柜	项	1	125	894	0	91.71	0	125	894	0	91.71	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	21.73	0	0	15.95	5.85	21.73	0	0	15.95	5.85
小计									146.73	894	0	107.66	5.85
清单项目综合单价									1154.2400				
费用明细	人工				内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
					降效增加人工费	元	8.588933	1	8.59				
	材料												
		主材											
			设备										
	机械				降效增加机械费	元	6.304348	1	6.3				
项目编码	011501013041			项目名称	女卫底柜			计量单位	m2	工程量	1.38		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	女卫底柜	项	1	125	1110	0	111.15	0	125	1110	0	111.15	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	11.85	0	0	10.54	3.31	11.85	0	0	10.54	3.31
小计									136.85	1110	0	121.69	3.31
清单项目综合单价									1371.8500				
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(装饰)			元	14.2636	1.3711	19.56							
		降效增加人工费			元	2.465056	1	2.47							
		材料	角钢(综合)			t	0.00436	3987	17.38						
			橡胶条伸缩缝			m	1.5736	2.63	4.14						
			膨胀螺栓(综合)			套	3.536	1.25	4.42						
			玻璃胶 300ml			支	0.25666	12	3.08						
			其他材料费(按百分比计算)			元	5.1302	1	5.13						
		钢化玻璃隔断			m2	1.21	400	484							
	主材														
	设备														
机械															
项目编码	010802001021			项目名称			防火门(2-9层电梯厅)			计量单位	m2	工程量	4.96		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020001-18换	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	6360.64	421225.66	0	0	22461.26	63.6064	4212.2566	0	0	224.6126		
独立费	五金	樘	1	0	1450	0	0	0	0	1450	0	0	0		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	21.68	0	0	0	4.77	21.68	0	0	0	4.77		
小计									85.2864	5662.2566	0	0	229.3826		
清单项目综合单价														5976.925600	
费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普人工费(装饰)			元	10.69294	1.3838		14.8						
		技工人工费(装饰)			元	26.77951	1.3586		36.38						
		高级技工人工费(装饰)			元	9.06345	1.3711		12.43						
		降效增加人工费			元	4.370968	1		4.37						
	材料	湿拌抹灰砂浆 M10			m3	0.01351	433.02		5.85						
		其他材料费(按百分比计算)			元	20.9565	1		20.96						
		防火门(2-9层电梯厅)			m2	0.9825	4260		4185.45						
	主材														
	设备														
	机械														
	项目编码	010802001022			项目名称			防火门			计量单位	m2	工程量	2.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020001-18换	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	6360.64	47983.74	0	0	3799.16	63.6064	479.8374	0	0	37.9916		
独立费	五金	樘	1	0	440	0	0	0	0	440	0	0	0		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	10.05	0	0	0	2.21	10.05	0	0	0	2.21		
小计									73.6564	919.8374	0	0	40.2016		
清单项目综合单价														1033.69540	
费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普人工费(装饰)			元	10.69294	1.3838		14.8						
		技工人工费(装饰)			元	26.77951	1.3586		36.38						
		高级技工人工费(装饰)			元	9.06345	1.3711		12.43						
		降效增加人工费			元	4.369565	1		4.37						
	材料	钢质防火门 乙级(成品)			m2	0.9825	480		471.6						
		湿拌抹灰砂浆 M10			m3	0.01351	433.02		5.85						
		其他材料费(按百分比计算)			元	2.3873	1		2.39						
	主材														
	设备														
	机械														
	项目编码	010802001023			项目名称			防火门			计量单位	m2	工程量	2.52	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020001-18换	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	6360.64	47983.74	0	0	3799.16	63.6064	479.8374	0	0	37.9916		
独立费	五金	樘	1	0	120	0	0	0	0	120	0	0	0		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	11.02	0	0	0	2.43	11.02	0	0	0	2.43		
小计									74.6264	599.8374	0	0	40.4216		
清单项目综合单价														714.885400	
费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普人工费(装饰)			元	10.69294	1.3838		14.8						
		技工人工费(装饰)			元	26.77951	1.3586		36.38						
		高级技工人工费(装饰)			元	9.06345	1.3711		12.43						
		降效增加人工费			元	4.373016	1		4.37						
	材料	钢质防火门 丙级(成品)			m2	0.9825	480		471.6						
		湿拌抹灰砂浆 M10			m3	0.01351	433.02		5.85						
		其他材料费(按百分比计算)			元	2.3873	1		2.39						
	主材														
	设备														
	机械														
	项目编码	010810002007			项目名称			木窗市盒			计量单位	m	工程量	59.57	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020001-81换	胶合板窗市盒制作、安装 不带执	10m	0.1	231.11	94.55	0	0	55.6	23.111	9.455	0	0	5.56		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	94.61	0	0	0	20.83	94.61	0	0	0	20.83		
小计									117.721	9.455	0	0	26.39		
清单项目综合单价														153.56600	
费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普人工费(装饰)			元	4.1567	1.3838		5.75						
		技工人工费(装饰)			元	10.3949	1.3586		14.12						
		高级技工人工费(装饰)			元	2.3603	1.3711		3.24						
		降效增加人工费			元	1.588216	1		1.59						
	材料	石膏板 6-9.5mm			m2	0.9408	10		9.41						
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.047	1		0.05						
	主材														
	设备														
	机械														
	项目编码	011601001009			项目名称			砖砌体拆除			计量单位	m3	工程量	11.46	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	0.1	1421.23	346.89	0	328.85	352.2	142.123	34.689	0	0	35.22		
080001-75-080001-76*24	人工装废料自卸汽车运 运距L(km) L≤1(实际运距:25km)	100m3	0.01	2601.79	0	0	8151.57	1118.9	26.0179	0	0	81.5157	11.189		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	132.42	0	0	90.1	35.18	132.42	0	0	90.1	35.18		

工程量清单综合单价分析表

小计										300.5609	34.689	0	204.5007	81.589	
清单项目综合单价										621.339600					
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工	普工人工费	元	121.5068	1.3838	168.14									
		降效增加人工费	元	11.554974	1	11.55									
	材料	空心六角钢	kg	0.069	5.58	0.39									
		编织袋	条	45	0.75	33.75									
		合金钢钻头(一字型)	个	0.0241	4.88	0.12									
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.0104	8.92	0.09									
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.343	1	0.34									
	主材														
	设备														
	机械	风动凿岩机 手持式	台班	0.1483	13.01	1.93									
		自卸汽车 装载质量M(t) M=8	台班	0.0943	864.43	81.52									
		内燃空气压缩机 排气量Q (m³/min) Q=3.0	台班	0.0736	420.59	30.96									
		降效增加机械费	元	7.862129	1	7.86									
项目编码	010402001016		项目名称	砌块墙		计量单位	m³		工程量	12.51					
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
010001-30	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m³	0.1	3171.34	3266.49	0	0	861.34	317.134	326.649	0	0	86.134		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	272.64	0	0	0	60.01	272.64	0	0	0	60.01		
小计										589.774	326.649	0	0	146.144	
清单项目综合单价										1062.56700					
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工	普工人工费	元	66.8789	1.3838	92.55									
		技工人工费	元	165.308	1.3586	224.59									
		降效增加人工费	元	21.793765	1	21.79									
	材料	铁钉 (综合)	kg	0.017	6.37	0.11									
		加气混凝土砌块 (5.0MPa)	m³	0.8723	286	249.48									
		普通混凝土实心砖 240×115×53 (10.0MPa)	千块	0.0308	800	24.64									
		松杂枋板材 周转材	m³	0.0009	1941	1.75									
		水	m³	0.1115	3.77	0.42									
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m³	0.1008	404.18	40.74									
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.514	1	9.51									
	主材														
	设备														
	机械														
项目编码	010402001017		项目名称	砌块墙		计量单位	m³		工程量	14.57					
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
010001-32	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆	10m³	0.1	2700.58	3279.72	0	0	758.38	270.058	327.972	0	0	75.838		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	270.4	0	0	0	59.51	270.4	0	0	0	59.51		
小计										540.458	327.972	0	0	135.348	
清单项目综合单价										1003.77800					
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工	普工人工费	元	47.6058	1.3838	65.88									
		技工人工费	元	150.2875	1.3586	204.18									
		降效增加人工费	元	18.558682	1	18.56									
	材料	铁钉 (综合)	kg	0.012	6.37	0.08									
		加气混凝土砌块 (5.0MPa)	m³	0.8723	286	249.48									
		普通混凝土实心砖 240×115×53 (10.0MPa)	千块	0.0308	800	24.64									
		松杂枋板材 周转材	m³	0.0016	1941	3.11									
		水	m³	0.1002	3.77	0.38									
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m³	0.1008	404.18	40.74									
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.553	1	9.55									
	主材														
	设备														
	机械														
项目编码	011210006008		项目名称	轻钢龙骨隔墙		计量单位	m²		工程量	158.27					
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020003-285	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m²	0.01	6723.84	5915.65	0	0	1775.7	67.2384	59.1565	0	0	17.757		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	731.32	0	0	0	160.96	731.32	0	0	0	160.96		
小计										798.5584	59.1565	0	0	178.717	
清单项目综合单价										1036.431900					
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工	普工人工费(装饰)	元	7.01185	1.3838	9.7									
		技工人工费(装饰)	元	15.36452	1.3586	20.87									
		高级技工人工费(装饰)	元	26.73848	1.3711	36.66									
		降效增加人工费	元	4.620711	1	4.62									
	材料	嵌缝纸带	m	2.17	0.2	0.43									
		嵌缝膏	kg	0.84	2	1.68									
		自攻螺钉 M4×15mm	100个	0.36	3	1.08									
		射钉	10个	0.151	1	0.15									
		石膏板 δ=9.5mm	m²	2.1	10	21									
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.07	10.5	11.24									
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.83	12.5	22.88									
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7015	1	0.7									
	主材														
	设备														
	机械														
	项目编码	010503004009		项目名称	圈梁		计量单位	m³		工程量	1.06				
	清单综合单价组成明细														
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
010002-40	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m³	0.1	2515.38	4646.99	0	9	786.59	251.538	464.699	0	0.9	78.659		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	18.32	0	0	0.07	4.04	18.32	0	0	0.07	4.04		
小计										269.858	464.699	0	0.97	82.699	
清单项目综合单价										818.22600					
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工	普工人工费	元	19.315	1.3838	26.73									
		技工人工费	元	165.472	1.3586	224.81									
		降效增加人工费	元	17.283019	1	17.28									
		水	m³	0.581	3.77	2.19									

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5				m3	1.01	451.13	455.64				
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.867	1	6.87				
	主材												
	设备												
机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.077	11.69	0.9					
	降效增加机械费				元	0.066038	1	0.07					
项目编码	01050200209			项目名称		构造柱		计量单位	m3	工程量		3.78	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-36	非泵送现浇混凝土 异形、构造、墙心柱	10m3	0.1	2546.06	4658.39	0	14.5	794.28	254.606	465.839	0	1.45	79.428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	66.14	0	0	0.38	14.58	66.14	0	0	0.38	14.58
小计									320.746	465.839	0	1.83	94.008
清单项目综合单价									882.42300				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		普工人工费		元	20.913	1.3838		28.94					
		技工人工费		元	166.102	1.3586		225.67					
		降效增加人工费		元	17.497354	1		17.5					
	材料	水		m3	0.879	3.77		3.31					
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5		m3	1.01	451.13		455.64					
		其他材料费(按百分比计算)		元	6.884	1		6.88					
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.124	11.69		1.45					
		降效增加机械费		元	0.100529	1		0.1					
项目编码	010607005009			项目名称		砌块墙钢丝网加固		计量单位	m2	工程量		113.4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网 (如设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15)	100m2	0.01	627.37	594.89	0	0	167.82	6.2737	5.9489	0	0	1.6782
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	48.89	0	0	0	10.76	48.89	0	0	0	10.76
小计									55.1637	5.9489	0	0	12.4382
清单项目综合单价									73.55080				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)		元	0.653154	1.3838		0.9					
		技工人工费(装饰)		元	1.433544	1.3586		1.95					
		高级技工人工费(装饰)		元	2.495983	1.3711		3.42					
	材料	降效增加人工费		元	0.431129	1		0.43					
		U型钉		kg	0.04	16		0.64					
		钢丝网 1mm		m2	1.05	5		5.25					
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0589	1		0.06					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010515001025			项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量		0.39	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ (mm) 10<Φ≤25	t	1	327.67	3894.54	0	9.24	267.46	327.67	3894.54	0	9.24	267.46
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ (mm) 10<Φ≤25	t	1	705.61	98.68	0	82.71	165.78	705.61	98.68	0	82.71	165.78
020000-3	建筑物超高增加费	项	3	27.69	0	0	2.46	6.26	83.07	0	0	7.38	18.78
小计									1116.35	3993.22	0	99.33	452.02
清单项目综合单价									5660.9200				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		普工人工费		元	97.79	1.3838		135.32					
		技工人工费		元	660.95	1.3586		897.97					
		降效增加人工费		元	71	1		71					
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12~Φ14		t	1.025	3743		3836.58					
		镀锌铁丝 (综合)		kg	2.32	6.05		14.04					
		电焊条 E4303 Φ3.2		kg	9.65	8.62		83.18					
		水		m3	0.11	3.77		0.41					
		其他材料费(按百分比计算)		元	59.01	1		59.01					
	主材												
	设备												
	机械	钢筋切断机 直径D (mm) D=40		台班	0.1	42.83		4.28					
		钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40		台班	0.2	24.79		4.96					
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=30		台班	0.49	168.8		82.71					
		降效增加机械费		元	6.307692	1		6.31					
项目编码	010515001026			项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量		0.13	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ (mm) 0<Φ≤10	t	1	409.62	4033.53	0	12.4	292.67	409.62	4033.53	0	12.4	292.67
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ (mm) 0<Φ≤10	t	1	875.84	34.63	0	0	194.51	875.84	34.63	0	0	194.51
020000-3	建筑物超高增加费	项	8	11.48	0	0	0.11	2.53	91.84	0	0	0.88	20.24
小计									1377.3	4068.16	0	13.28	507.42
清单项目综合单价									5966.1600				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		普工人工费		元	154.99	1.3838		214.48					
		技工人工费		元	788.3	1.3586		1070.98					
		降效增加人工费		元	88.307692	1		88.31					
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10		t	1.02	3896		3973.92					
		镀锌铁丝 (综合)		kg	5.64	6.05		34.12					
		其他材料费(按百分比计算)		元	60.12	1		60.12					
	主材												
	设备												
	机械	钢筋切断机 直径D (mm) D=40		台班	0.11	42.83		4.71					
		钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40		台班	0.31	24.79		7.68					
降效增加机械费		元	0.846154	1		0.85							

工程量清单综合单价分析表

第 152 页, 共 182 页

项目编码		010515001027		项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t		工程量		0.07											
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
010002-115换		现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ (mm) 0<Φ≤10		t		1		690.34		4007.8		0		49.34		355.64		690.34		4007.8		0		49.34		355.64	
010002-116		现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ (mm) 0<Φ≤10		t		1		1357.89		13.31		0		0		299.54		1357.89		13.31		0		0		299.54	
020000-3		建筑物超高增加费		项		15		9.85		0		0		0.24		2.18		147.75		0		0		3.6		32.7	
小计														2195.98		4021.11		0		52.94		687.88					
清单项目综合单价																		6957.9100									
费用明细		- 人工		内容						单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
				普工人工费						元		238.95		1.3838		330.66											
				技工人工费						元		1264.22		1.3586		1717.57											
				降效增加人工费						元		140.714286		1		140.71											
		材料		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10						t		1.02		3832		3908.64											
				镀锌铁丝 (综合)						kg		8.8		6.05		53.24											
				其他材料费(按百分比计算)						元		59.23		1		59.23											
		主材																									
设备																											
机械		钢筋调直机 直径D (mm) D=14						台班		0.32		41.44		13.26													
		钢筋切断机 直径D (mm) D=40						台班		0.2		42.83		8.57													
		钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40						台班		1.11		24.79		27.52													
		降效增加机械费						元		3.428571		1		3.43													
项目编码		010201001035		项目名称		块料地面				计量单位		m3		工程量		18.96											
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
020002-55换		陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积 S(m2) S>0.64		100m2		0.01		4307.56		9297.12		0		0		1412.95		43.0756		92.9712		0		0		14.1295	
020002-13+020002-15*12换		水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:32mm)		100m2		0.01		1662.74		1961.49		0		41.17		466.8		16.6274		19.6149		0		0.4117		4.668	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		77.79		0		0		0.54		17.16		77.79		0		0		0.54		17.16	
小计														137.493		112.5861		0		0.9517		35.9575					
清单项目综合单价																		286.988300									
费用明细		- 人工		内容						单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
				普工人工费(装饰)						元		6.37924		1.3838		8.83											
				技工人工费(装饰)						元		12.88568		1.3586		17.51											
				高级技工人工费(装饰)						元		24.33733		1.3711		33.37											
				降效增加人工费						元		4.102848		1		4.1											
		材料		石料切割锯片						片		0.00287		18.2		0.05											
				白水泥						t		0.00097		1052		1.02											
				专用胶粘剂						kg		4.59		2		9.18											
				水						m3		0.07618		3.77		0.29											
				湿拌地面砂浆 M15						m3		0.04188		447.93		18.76											
				素水泥浆						m3		0.00102		593.11		0.6											
				其他材料费(按百分比计算)						元		0.2807		1		0.28											
				材料费补差						元		0.0012		1		0											
				CT-203 灰色地砖						m2		1.03		80		82.4											
		主材																									
		设备																									
		机械		灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200						台班		0.00204		201.82		0.41											
降效增加机械费						元		0.028481		1		0.03															
项目编码		011108001023		项目名称		石材零星项目				计量单位		m2		工程量		0.57											
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
020002-13+020002-15*2换		水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:22mm)		100m2		0.01		1182.52		1172.57		0		6.86		319.36		11.8252		11.7257		0		0.0686		3.1936	
020002-142换		门槛石材铺贴		100m2		0.01		8475.4		45841.3		0		0		4157.5		84.754		458.413		0		0		41.575	
020000-3		建筑物超高增加费		项		2		3.78		0		0		0.83		7.56		7.56		0		0		0		1.66	
小计														104.1392		470.1387		0		0.0686		46.4286					
清单项目综合单价																		620.775100									
费用明细		- 人工		内容						单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
				普工人工费(装饰)						元		10.22502		1.3838		14.15											
				技工人工费(装饰)						元		21.31993		1.3586		28.97											
				高级技工人工费(装饰)						元		38.99393		1.3711		53.46											
				降效增加人工费						元		6.631579		1		6.63											
		材料		ST-107 塞浦路斯灰						m2		1.04		420		436.8											
				专用胶粘剂						kg		10.23489		2		20.47											
				水						m3		0.03468		3.77		0.13											
				湿拌地面砂浆 M20						m3		0.02398		457.07		10.96											
				素水泥浆						m3		0.00102		593.11		0.6											
其他材料费(按百分比计算)						元		1.1724		1		1.17															
主材		材料费补差						元		0.0002		1		0													
设备																											
机械		灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200						台班		0.00034		201.82		0.07													
项目编码		011105006034		项目名称		金属踢脚线				计量单位		m		工程量		13.59											
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
020002-128换		金属踢脚线		100m		0.01		558.8		1593.98		0		0		202.7		5.588		15.9398		0		0		2.027	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		5.22		0		0		0		1.15		5.22		0		0		0		1.15	
小计														10.808		15.9398		0		0		3.177					
清单项目综合单价																		29.924800									
费用明细		- 人工		内容						单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
				普工人工费(装饰)						元		0.58326		1.3838		0.81											
				技工人工费(装饰)						元		1.27649		1.3586		1.73											
				高级技工人工费(装饰)						元		2.22208		1.3711		3.05											
				降效增加人工费						元		0.384106		1		0.38											
		材料		40mm高MT-501枪灰色不锈钢						m		1.06		15		15.9											
				其他材料费(按百分比计算)						元		0.0398		1		0.04											
		主材																									
设备																											
机械																											
项目编码		011302001044		项目名称		吊顶天棚				计量单位		m2		工程量		18.96											
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

020004-7	平级天棚龙骨 装配式I型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) ≤1100	100m2	0.01	2357.15	2495.22	0	640.29	686.47	23.5715	24.9522	0	6.4029	6.8647					
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.17	1723.83	0	0	442.79	16.2017	17.2383	0	0	4.4279					
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的, 其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.14	1723.83	0	0	371.47	12.9614	17.2383	0	0	3.7147					
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	68.71	0	0	8.34	15.69	68.71	0	0	8.34	15.69					
小计										121.4446	59.4288	0	14.7429	30.6973				
清单项目综合单价														228.313600				
费用明细	人工	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元		5.497772		1.3838		7.61								
		技工人工费(装饰)		元		12.051924		1.3586		16.37								
		高级技工人工费(装饰)		元		20.970746		1.3711		28.75								
		降效增加人工费		元		3.623945		1		3.62								
	材料	铁件(综合)		kg		0.4		5.5		2.2								
		自攻螺钉 M6×30mm		100个		0.47352		10		4.74								
		六角螺栓		kg		0.0183		6.32		0.12								
		射钉		10个		0.153		1		0.15								
		吊杆		kg		0.2248		5.5		1.24								
		纸面石膏板 δ=9.5mm		m2		2.1		14		29.4								
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)		m2		1.05		20		21								
		其他材料费(按百分比计算)		元		0.5885		1		0.59								
		材料费补差		元		0.0001		1		0								
	主材																	
	设备																	
	机械	电动切割机		台班		0.0271		236.27		6.4								
		降效增加机械费		元		0.439873		1		0.44								
项目编码	011407002041			项目名称			天棚喷刷涂料			计量单位		m2		工程量		18.96		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2835.99	761.63	0	0	662.28	28.3599	7.6163	0	0	6.6228					
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1791.02	410.54	0	0	414.74	17.9102	4.1054	0	0	4.1474					
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	60.29	0	0	0	13.27	60.29	0	0	0	13.27					
小计										106.5601	11.7217	0	0	24.0402				
清单项目综合单价																		142.322000
费用明细	人工	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元		4.82582		1.3838		6.68								
		技工人工费(装饰)		元		10.56907		1.3586		14.36								
		高级技工人工费(装饰)		元		18.40346		1.3711		25.23								
		降效增加人工费		元		3.179852		1		3.18								
	材料	砂纸		张		0.1		0.48		0.05								
		PT-402 白色防水乳胶漆		kg		0.44187		17		7.51								
		腻子粉(成品)		kg		2.24532		1.8		4.04								
		水		m3		0.00111		3.77		0								
		其他材料费(按百分比计算)		元		0.116		1		0.12								
		材料费补差		元		0.0001		1		0								
	主材																	
	设备																	
	机械																	
项目编码	011207001080			项目名称			墙面装饰板			计量单位		m2		工程量		14.65		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
020003-36换	胶合板基层 墙面 木质饰面板(钉板)	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	19.4446	0	2.8162	3.4146					
020003-201换	墙面 饰面板(钉板)	100m2	0.01	2371.31	18300.27	0	384.42	1462.7	23.7131	183.0027	0	3.8442	14.627					
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.12	3967.95	0	0	622.12	19.2512	39.6795	0	0	6.2212					
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	53.56	0	0	6.71	12.24	53.56	0	0	6.71	12.24					
小计										106.7639	242.1268	0	13.3704	36.5028				
清单项目综合单价																		398.763900
费用明细	人工	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元		5.55052		1.3838		7.68								
		技工人工费(装饰)		元		12.15619		1.3586		16.52								
		高级技工人工费(装饰)		元		21.15655		1.3711		29.01								
		降效增加人工费		元		3.655973		1		3.66								
	材料	膨胀螺栓(综合)		套		2.11555		1.25		2.64								
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm		100个		0.0935		1		0.09								
		圆钉 L=60mm		kg		0.05088		5.5		0.28								
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒		0.01632		15		0.24								
		9mm阻燃基层板		m2		1.05		17		17.85								
		WD-305 白色仿金属红岩防翘板		m2		1.01		180		181.8								
		轻钢龙骨 75mm×40mm		m		1.06		10.5		11.13								
		轻钢龙骨 75mm×45mm		m		1.9875		12.5		24.84								
		聚酯酸乙稀乳液		kg		0.14007		8.35		1.17								
		其他材料费(按百分比计算)		元		2.0708		1		2.07								
		材料费补差		元		0.0001		1		0								
	主材																	
	设备																	
机械	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6		台班		0.03181		209.38		6.66									
	降效增加机械费		元		0.45802		1		0.46									
项目编码	011207001081			项目名称			门头			计量单位		m2		工程量		1		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4408.87	40034.4	0	0	2972.12	44.0887	400.344	0	0	29.7212					
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1734.62	2530	0	52.56	511.81	17.3462	25.3	0	0.5256	5.1181					
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4.22	0	0	0.04	0.93	4.22	0	0	0.04	0.93					
小计										65.6549	425.644	0	0.5656	35.7693				
清单项目综合单价																		527.6338
费用明细	人工	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元		6.40686		1.3838		8.87								
		技工人工费(装饰)		元		14.03898		1.3586		19.07								
		高级技工人工费(装饰)		元		24.42979		1.3711		33.5								
		降效增加人工费		元		4.22		1		4.22								
	材料	型钢(综合)		t		0.00428		4892		20.94								
		橡胶密封条		m		2.499		2		5								
		自攻螺钉 M6×30mm		100个		0.068		10		0.68								
		膨胀螺栓(综合)		套		2.72		1.25		3.4								
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套		3.4		2.5		8.5								
		电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg		0.04065		8.49		0.35								
		玻璃胶 300mL		支		0.03119		12		0.37								
		其他材料费(按百分比计算)		元		2.6089		1		2.61								
	主材																	
	设备																	
	机械																	

工程量清单综合单价分析表

		MT-501枪灰色不锈钢			m2	1.01	380	383.8					
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32			台班	0.003	175.21	0.53					
		降效增加机械费				0.04	1	0.04					
项目编码	011207001082			项目名称	墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	3.29			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-47换	亚克力板 安装在基层板上	100m2	0.01	2475.43	21149.03	0	0	1602.29	24.7543	211.4903	0	0	16.0229
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1734.62	2530	0	52.56	511.81	17.3462	25.3	0	0.5256	5.1181
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9.52	0	0	0.12	2.1	9.52	0	0	0.12	2.1
小计									51.6205	236.7903	0	0.6456	23.241
清单项目综合单价												312.297400	
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)	元	4.39164	1.3838		6.08				
				技工人工费(装饰)	元	9.62089	1.3586		13.07				
				高级技工人工费(装饰)	元	16.74014	1.3711		22.95				
				降效增加人工费	元	2.893617	1		2.89				
		材料			型钢(综合)	t	0.00428	4892		20.94			
				膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25		3.4				
				电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49		0.35				
				SP-802 透明亚克力板	m2	1.05	194		203.7				
				万能胶	kg	0.3255	17.5		5.7				
				其他材料费(按百分比计算)	元	2.7111	1		2.71				
				材料费补差	元	0.0001	1		0				
	主材												
	设备												
	机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.003	175.21		0.53				
				降效增加机械费	元	0.036474	1		0.04				
项目编码	011207001083			项目名称	玻璃墙面		计量单位	m2	工程量	14.7			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.12	3967.95	0	0	622.12	19.2512	39.6795	0	0	6.2212
020003-253换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3093.2	19689.13	0	0	1665.27	30.932	196.8913	0	0	16.6527
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	50.69	0	0	0	11.16	50.69	0	0	0	11.16
小计									100.8732	236.5708	0	0	34.0339
清单项目综合单价												371.47790	
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)	元	5.23383	1.3838		7.24				
				技工人工费(装饰)	元	11.4668	1.3586		15.58				
				高级技工人工费(装饰)	元	19.95615	1.3711		27.36				
				降效增加人工费	元	3.448299	1		3.45				
		材料			膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25		2.64			
				抽芯铆钉 φ4mm×13mm	100个	0.0935	1		0.09				
				GL-603 烤漆玻璃	m2	1.03	170		175.1				
				轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5		11.13				
				轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5		24.84				
				不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.24202	5.8		7.2				
				玻璃胶 300ml	支	1.134	12		13.61				
				其他材料费(按百分比计算)	元	1.9474	1		1.95				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011407001045			项目名称	墙面喷刷涂料(非轻钢龙骨隔墙)		计量单位	m2	工程量	1.03			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1138.74	660.35	0	0	283.66	11.3874	6.6035	0	0	2.8366
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.44	526.67	0	0	453.87	19.4244	5.2667	0	0	4.5387
020003-7+020003-11*4换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:24mm)	100m2	0.01	2208.81	1265.38	0	30.68	551.48	22.0881	12.6538	0	0.3068	5.5148
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	269.41	127.78	0	0	65.68	2.6941	1.2778	0	0	0.6568
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3.93	0	0	0.02	0.87	3.93	0	0	0.02	0.87
小计									59.524	25.8018	0	0.3268	14.6169
清单项目综合单价												100.069500	
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)	元	5.96817	1.3838		8.26				
				技工人工费(装饰)	元	11.85965	1.3586		16.11				
				高级技工人工费(装饰)	元	22.77204	1.3711		31.22				
				降效增加人工费	元	3.815534	1		3.82				
		材料			砂纸	张	0.18	0.48		0.09			
				PT-401 白色涂料	kg	0.38118	17		6.48				
				腻子粉(成品)	kg	2.87811	1.8		5.18				
				界面处理剂	kg	0.5	2.5		1.25				
				水	m3	0.01024	3.77		0.04				
				干混抹灰砂浆 M10	t	0.00812	386		3.13				
				湿拌抹灰砂浆 M5	m3	0.0232	404.14		9.38				
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.2555	1		0.26				
				材料费补差	元	0.0003	1		0				
	主材												
	设备												
	机械			灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班	0.00152	201.82		0.31				
			降效增加机械费	元	0.019417	1		0.02					
项目编码	011108001024			项目名称	石材零星项目		计量单位	m2	工程量	0.44			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*2换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:22mm)	100m2	0.01	1182.52	1172.57	0	6.86	319.36	11.8252	11.7257	0	0.0686	3.1936
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8475.4	45841.3	0	0	4157.5	84.754	458.413	0	0	41.575
020000-3	建筑物超高增加费	项	3	2.92	0	0	0	0.64	8.76	0	0	0	1.92
小计									105.3392	470.1387	0	0.0686	46.6886
清单项目综合单价												622.235100	
	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				普工人工费(装饰)	元	10.22502	1.3838		14.15				
				技工人工费(装饰)	元	21.31993	1.3586		28.97				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(装饰)				元	38.99393	1.3711	53.46				
		降效增加人工费				元	6.636364	1	6.64				
	材料	ST-107 塞浦路斯灰				m2	1.04	420	436.8				
		专用胶粘剂				kg	10.23489	2	20.47				
		水				m3	0.03468	3.77	0.13				
		湿拌地面砂浆 M20				m3	0.02398	457.07	10.96				
		素水泥浆				m3	0.00102	593.11	0.6				
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.1724	1	1.17				
		材料费补差				元	0.0002	1	0				
	主材												
设备													
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200				台班	0.00034	201.82	0.07					
项目编码	010201001036		项目名称		块料地面		计量单位	m2	工程量	22.61			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*2换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:22mm)	100m2	0.01	1182.52	1172.57	0	6.86	319.36	11.8252	11.7257	0	0.0686	3.1936
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4307.56	9297.12	0	0	1412.95	43.0756	92.9712	0	0	14.1295
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	85.3	0	0	0.11	18.78	85.3	0	0	0.11	18.78
小计								140.2008	104.6969	0	0.1786	36.1031	
清单项目综合单价								281.179400					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(装饰)	元	5.87904	1.3838	8.14					
				技工人工费(装饰)	元	11.79578	1.3586	16.03					
				高级技工人工费(装饰)	元	22.41973	1.3711	30.74					
				降效增加人工费	元	3.772667	1	3.77					
	材料			石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05					
				白水泥	t	0.00097	1052	1.02					
				CT-201 防滑地砖	m2	1.03	80	82.4					
				专用胶粘剂	kg	4.59	2	9.18					
				水	m3	0.05768	3.77	0.22					
				湿拌地面砂浆 M20	m3	0.02398	457.07	10.96					
				素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6					
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.261	1	0.26					
				材料费补差	元	0.0002	1	0					
	主材												
	设备												
	机械			灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班	0.00034	201.82	0.07					
			降效增加机械费	元	0.004865	1	0						
项目编码	011102003021		项目名称		换填垫层		计量单位	m2	工程量	0.9			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-12	轻质混凝土垫层	10m3	0.005	965.45	4609.03	0	11.24	443.7	4.82725	23.04515	0	0.0562	2.2185
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	0.27	0	0	0	0.06	0.54	0	0	0	0.12
小计								5.36725	23.04515	0	0.0562	2.3385	
清单项目综合单价								30.80710					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(装饰)	元	0.771836	1.3838	1.07					
				技工人工费(装饰)	元	1.932111	1.3586	2.62					
				高级技工人工费(装饰)	元	0.436031	1.3711	0.6					
				降效增加人工费	元	0.3	1	0.3					
	材料			水	m3	0.008889	3.77	0.03					
				陶粒混凝土	m3	0.045333	450	20.4					
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.051067	1	0.05					
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.003511	14.23	0.05				
项目编码	010904001016		项目名称		楼(地)面防水		计量单位	m2	工程量	22.61			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1382.3	4977.94	0	0	553.14	13.823	49.7794	0	0	5.5314
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	21.48	0	0	0	4.73	21.48	0	0	0	4.73
小计								35.303	49.7794	0	0	10.2614	
清单项目综合单价								95.343800					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	2.24477	1.3838	3.11					
				技工人工费	元	7.88805	1.3586	10.72					
				降效增加人工费	元	0.950022	1	0.95					
	材料			聚合物水泥防水涂料 I 型	kg	4.17375	11.75	49.04					
				水	m3	0.00058	3.77	0					
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.7357	1	0.74					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011204003010		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	123.86			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*8换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:28mm)	100m2	0.01	2553.64	1612.44	0	30.68	644.74	25.5364	16.1244	0	0.3068	6.4474
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4412.84	9402.98	0	0	1441.42	44.1284	94.0298	0	0	14.4142
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	592.97	0	0	2.61	130.68	592.97	0	0	2.61	130.68
小计								662.6348	110.1542	0	2.9168	151.5416	
清单项目综合单价								927.247400					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(装饰)	元	7.43377	1.3838	10.29					
				技工人工费(装饰)	元	15.07184	1.3586	20.48					
				高级技工人工费(装饰)	元	28.37235	1.3711	38.9					
				降效增加人工费	元	4.787421	1	4.79					
	材料			白水泥	t	0.00103	1052	1.08					
				CT-202 瓷磚	m2	1.04	80	83.2					
			专用胶粘剂	kg	4.635	2	9.27						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料		水		m3	0.00896		3.77		0.03			
			湿拌抹灰砂浆 M5		m3	0.03944		404.14		15.94			
			其他材料费(按百分比计算)		元	0.6274		1		0.63			
			材料费补差		元	0.0001		1		0			
	主材												
	设备												
	机械		灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200		台班	0.00152		201.82		0.31			
			降效增加机械费		元	0.021072		1		0.02			
项目编码	010903002015			项目名称	墙面涂膜防水			计量单位	m2		工程量	91.91	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-37*010004-38*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1853.52	5364.89	0	0	676.2	18.5352	53.6489	0	0	6.762
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	117.07	0	0	0	25.77	117.07	0	0	0	25.77
小计									135.6052	53.6489	0	0	32.532
清单项目综合单价									221.786100				
费用明细	- 人工	内容		单位	数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费		元	3.36263			1.3838	4.65				
		技工人工费		元	10.21789			1.3586	13.88				
		降效增加人工费		元	1.273746			1	1.27				
	材料	聚合物水泥防水涂料 I 型		kg	4.4982			11.75	52.85				
		水		m3	0.00058			3.77	0				
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.7928			1	0.79				
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	01120001015			项目名称	成品隔断			计量单位	m2		工程量	9.72
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-272换	成品浴隔隔断 卫生间	100m2	0.01	3856.69	73764.29	0	0	4537.07	38.5669	737.6429	0	0	45.3707
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	25.76	0	0	0	5.67	25.76	0	0	0	5.67
小计									64.3269	737.6429	0	0	51.0407
清单项目综合单价									853.010500				
费用明细	- 人工	内容		单位	数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)		元	4.02172			1.3838	5.57				
		技工人工费(装饰)		元	8.81296			1.3586	11.97				
		高级技工人工费(装饰)		元	15.33685			1.3711	21.03				
	材料	降效增加人工费		元	2.650206			1	2.65				
		尼龙站脚		个	0.483			15	7.25				
		20mm成品抗倍特板隔断		m2	1			700	700				
		铝合金门档 40mm×40mm		m	0.572			15	8.58				
	主材	铝合金压条 I 型		m	0.896			9	8.06				
		其他材料费(按百分比计算)		元	13.7539			1	13.75				
	设备												
	机械												
项目编码	011302001045			项目名称	吊顶天棚			计量单位	m2		工程量	19.86	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.15	2495.22	0	640.29	686.47	23.5715	24.9522	0	6.4029	6.8647
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.17	1723.83	0	0	442.79	16.2017	17.2383	0	0	4.4279
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.14	1723.83	0	0	371.47	12.9614	17.2383	0	0	3.7147
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	71.97	0	0	8.74	16.43	71.97	0	0	8.74	16.43
小计									124.7046	59.4288	0	15.1429	31.4373
清单项目综合单价									230.713600				
费用明细	- 人工	内容		单位	数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)		元	5.497772			1.3838	7.61				
		技工人工费(装饰)		元	12.051924			1.3586	16.37				
		高级技工人工费(装饰)		元	20.970746			1.3711	28.75				
	材料	降效增加人工费		元	3.623867			1	3.62				
		铁件(综合)		kg	0.4			5.5	2.2				
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.47352			10	4.74				
		六角螺栓		kg	0.0183			6.32	0.12				
	主材	射钉		10个	0.153			1	0.15				
		吊杆		kg	0.2248			5.5	1.24				
		纸面石膏板 δ=9.5mm		m2	2.1			14	29.4				
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)		m2	1.05			20	21				
	设备	其他材料费(按百分比计算)		元	0.5885			1	0.59				
		材料费补差		元	0.0001			1	0				
	机械												
项目编码	011407002042			项目名称	天棚喷刷涂料			计量单位	m2		工程量	21.16	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-117*020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2835.99	761.63	0	0	662.28	28.3599	7.6163	0	0	6.6228
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1791.02	410.54	0	0	414.74	17.9102	4.1054	0	0	4.1474
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	67.28	0	0	0	14.81	67.28	0	0	0	14.81
小计									113.5501	11.7217	0	0	25.5802
清单项目综合单价									150.852000				
费用明细	- 人工	内容		单位	数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)		元	4.82582			1.3838	6.68				
		技工人工费(装饰)		元	10.56907			1.3586	14.36				
		高级技工人工费(装饰)		元	18.40346			1.3711	25.23				
	材料	降效增加人工费		元	3.179584			1	3.18				
		砂纸		张	0.1			0.48	0.05				
		PT-402 白色防水乳胶漆		kg	0.44187			17	7.51				
		腻子粉(成品)		kg	2.24532			1.8	4.04				
	主材	水		m3	0.00111			3.77	0				
	设备												
	机械												

工程量清单综合单价分析表

费用明细	主材	其他材料费(按百分比计算)		元	0.116	1	0.12										
		材料费补差		元	0.0001	1	0										
设备																	
机械																	
项目编码	011304001020			项目名称	灯槽02			计量单位	m	工程量	10.78						
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的, 其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.0021	1296.14	1723.83	0	0	371.47	2.721894	3.620043	0	0	0.780087				
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的, 其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.0008	1240.75	1988.95	0	0	372.54	0.9926	1.59116	0	0	0.298032				
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.0028	1620.17	1723.83	0	0	442.79	4.536476	4.826724	0	0	1.239812				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6.01	0	0	0	1.32	6.01	0	0	0	1.32				
小计									14.26097	10.037927	0	0	3.637931				
清单项目综合单价										27.936828							
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)						
		普工人工费(装饰)		元	0.845358	1.3838		1.17									
		技工人工费(装饰)		元	1.85372	1.3586		2.52									
		高级技工人工费(装饰)		元	3.225512	1.3711		4.42									
	材料	降效增加人工费		元	0.557514	1		0.56									
		自攻螺钉 M5×30mm		100个	0.132436	10		1.32									
		12mm厚阻燃板		m2	0.083766	16.5		1.38									
		纸面石膏板 δ=9.5mm		m2	0.503571	14		7.05									
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.097574	1		0.1									
	主材																
	设备																
机械																	
项目编码	011104001015			项目名称			地毯楼面			计量单位	m2	工程量	109.05				
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020002-70换	楼地面化纤地毯 固定不带胶垫	100m2	0.01	2618.03	11357.94	0	0	1144.12	26.1803	113.5794	0	0	11.4412				
020006-40	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.0003	415.05	1820.22	0	0	182.37	0.124515	0.546066	0	0	0.054711				
020002-81换	楼地面金属复合地板	100m2	0.01	2515.73	16591.38	0	0	1383.28	25.1573	165.9138	0	0	13.8328				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	385.53	0	0	0	84.86	385.53	0	0	0	84.86				
小计									436.992115	280.039266	0	0	110.188711				
清单项目综合单价										827.220092							
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)						
		普工人工费(装饰)		元	5.36475	1.3838		7.42									
		技工人工费(装饰)		元	11.75566	1.3586		15.97									
		高级技工人工费(装饰)		元	20.45801	1.3711		28.05									
		降效增加人工费		元	3.535351	1		3.54									
	材料	不锈钢钉 304		kg	0.0106	12		0.13									
		木螺钉 M5×30mm		10个	0.0204	3		0.06									
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm		100个	0.001086	1.46		0									
		网络地板(带支架)		m2	1.05	130		136.5									
		CA-901 PVC编织地毯		m2	1.05	100.35		105.37									
		地毯垫带		m	0.6562	1.2		0.79									
		地毯木条		m	1.0937	5		5.47									
		铝合金压条(综合)		m	1.5977	4		6.39									
		铝合金角线 20mm×20mm×1.0mm		m	0.027411	16.5		0.45									
		氯丁橡胶胶黏剂		kg	0.0729	15		1.09									
		万能胶		kg	0.000434	17.5		0.01									
		胶黏剂		kg	1	23		23									
	其他材料费(按百分比计算)		元	0.706229	1		0.71										
	主材																
设备																	
机械																	
项目编码	011103001012			项目名称			橡胶板楼面			计量单位	m2	工程量	11.96				
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020002-81换	楼地面金属复合地板	100m2	0.01	2515.73	16591.38	0	0	1383.28	25.1573	165.9138	0	0	13.8328				
020002-65换	楼地面橡胶板面层	100m2	0.01	2569.4	13450.44	0	0	1238.04	25.694	134.5044	0	0	12.3804				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	41.79	0	0	0	9.2	41.79	0	0	0	9.2				
小计									92.6413	300.4182	0	0	35.4132				
清单项目综合单价										428.472700							
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)						
		普工人工费(装饰)		元	5.30237	1.3838		7.34									
		技工人工费(装饰)		元	11.62081	1.3586		15.79									
		高级技工人工费(装饰)		元	20.22166	1.3711		27.73									
		降效增加人工费		元	3.494147	1		3.49									
	材料	SP-803 深灰色塑胶地板		m2	1.05	120		126									
		网络地板(带支架)		m2	1.05	130		136.5									
		铝合金压条(综合)		m	1.5	4		6									
		氯丁橡胶胶黏剂		kg	0.5446	15		8.17									
		胶黏剂		kg	1	23		23									
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.7492	1		0.75									
	主材																
设备																	
机械																	
项目编码	011105006035			项目名称			金属踢脚线			计量单位	m	工程量	23.77				
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.8	1593.98	0	0	202.7	5.588	15.9398	0	0	2.027				
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9.13	0	0	0	2.01	9.13	0	0	0	2.01				
小计									14.718	15.9398	0	0	4.037				
清单项目综合单价										34.694800							
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)						
		普工人工费(装饰)		元	0.58326	1.3838		0.81									
		技工人工费(装饰)		元	1.27649	1.3586		1.73									
		高级技工人工费(装饰)		元	2.22208	1.3711		3.05									
		降效增加人工费		元	0.384098	1		0.38									
材料	40mm高MT-501枪灰色不锈钢		m	1.06	15		15.9										
	其他材料费(按百分比计算)		元	0.0398	1		0.04										

工程量清单综合单价分析表

费用明细	主材														
	设备														
	机械														
项目编码	011302001046			项目名称	吊项天棚			计量单位	m2		工程量	11.96			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.15	2495.22	0	640.29	686.47	23.5715	24.9522	0	6.4029	6.8647		
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.17	1723.83	0	0	442.79	16.2017	17.2383	0	0	4.4279		
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上” (如设计要求多层基层板的, 其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.14	1723.83	0	0	371.47	12.9614	17.2383	0	0	3.7147		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	43.34	0	0	5.26	9.9	43.34	0	0	5.26	9.9		
小计									96.0746	59.4288	0	11.6629	24.9073		
清单项目综合单价															
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工			普工人工费(装饰)	元	5.497772	1.3838	7.61							
				技工人工费(装饰)	元	12.051924	1.3586	16.37							
				高级技工人工费(装饰)	元	20.970746	1.3711	28.75							
				降效增加人工费	元	3.623746	1	3.62							
	材料			铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2							
				自攻螺钉 M5×30mm	100个	0.47352	10	4.74							
				六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12							
				射钉	10个	0.153	1	0.15							
				吊杆	kg	0.2248	5.5	1.24							
				纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	14	29.4							
				轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20	21							
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.5885	1	0.59							
				材料费补差	元	0.0001	1	0							
	主材														
	设备														
	机械			电动切割机	台班	0.0271	236.27	6.4							
				降效增加机械费	元	0.439799	1	0.44							
项目编码	011302001047			项目名称	吊项天棚-跌级			计量单位	m2		工程量	109.05			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020004-19	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2789.06	3285.45	0	757.72	828.92	27.8906	32.8545	0	7.5772	8.2892		
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.17	1638.99	0	0	438.55	16.2017	16.3899	0	0	4.3855		
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上” (如设计要求多层基层板的, 其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.14	1638.99	0	0	367.23	12.9614	16.3899	0	0	3.6723		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	427.56	0	0	56.78	97.91	427.56	0	0	56.78	97.91		
小计									484.6137	65.6343	0	64.3572	114.257		
清单项目综合单价															
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工			普工人工费(装饰)	元	5.948242	1.3838	8.23							
				技工人工费(装饰)	元	13.039594	1.3586	17.72							
				高级技工人工费(装饰)	元	22.687556	1.3711	31.11							
				降效增加人工费	元	3.92077	1	3.92							
	材料			铁件(综合)	kg	0.4271	5.5	2.35							
				自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74							
				六角螺栓	kg	0.018	6.32	0.11							
				射钉	10个	0.155	1	0.16							
				吊杆	kg	0.33719	5.5	1.85							
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.6499	1	0.65							
				杉木板材(综合)	m3	0.0007	2200	1.54							
				轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(跌级)	m2	1.05	25	26.25							
				方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.0612	4.36	0.27							
				纸面石膏板 δ=9mm	m2	2.1	13.2	27.72							
	主材														
	设备														
	机械			电动切割机	台班	0.03207	236.27	7.58							
降效增加机械费				元	0.520679	1	0.52								
项目编码	011407002043			项目名称	天棚喷刷涂料			计量单位	m2		工程量	121.01			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2835.99	761.63	0	0	662.28	28.3599	7.6163	0	0	6.6228		
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1791.02	410.54	0	0	414.74	17.9102	4.1054	0	0	4.1474		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	384.78	0	0	0	84.69	384.78	0	0	0	84.69		
小计									431.0501	11.7217	0	0	95.4602		
清单项目综合单价															
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工			普工人工费(装饰)	元	4.82582	1.3838	6.68							
				技工人工费(装饰)	元	10.56907	1.3586	14.36							
				高级技工人工费(装饰)	元	18.40346	1.3711	25.23							
				降效增加人工费	元	3.179737	1	3.18							
	材料			砂纸	张	0.1	0.48	0.05							
				PT-405 乳胶漆	kg	0.44187	17	7.51							
				腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.8	4.04							
				水	m3	0.00111	3.77	0							
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.116	1	0.12							
				材料费补差	元	0.0001	1	0							
	主材														
	设备														
	机械														
项目编码	011304001021			项目名称	灯槽02			计量单位	m		工程量	34.35			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.0012	1620.17	1723.83	0	0	442.79	1.944204	2.068596	0	0	0.531348		

工程量清单综合单价分析表

020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的, 其余基层板:人工×0.8)	100m2	0.0012	1296.14	1723.83	0	0	371.47	1.555368	2.068596	0	0	0.445764		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8.26	0	0	0	1.82	8.26	0	0	0	1.82		
小计									11.759572	4.137192	0	0	2.797112		
清单项目综合单价															
	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			普工人工费(装饰)		元		0.364591	1.3838	0.5					
				技工人工费(装饰)		元		0.799434	1.3586	1.09					
				高级技工人工费(装饰)		元		1.391028	1.3711	1.91					
				降效增加人工费		元		0.240466	1	0.24					
	材料			自攻螺钉 M6×30mm	100个		0.056795	10	0.57						
				纸面石膏板 δ=9.5mm	m2		0.251878	14	3.53						
				其他材料费(按百分比计算)	元		0.040948	1	0.04						
	主材														
	设备														
	机械														
	项目编码	011207001084			项目名称	墙面装饰板-(包柱)			计量单位	m2	工程量	9.42			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
020003-37换	胶合板基层 方形柱、梁面	100m2	0.01	1187.52	1979.73	0	292.71	379.97		11.8752	19.7973	0	2.9271	3.7997	
020003-202换	木质饰面板(钉板) 方形柱、梁面	100m2	0.01	2750.59	32512.14	0	399.71	2257.8		27.5059	325.1214	0	3.9971	22.578	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	25.49	0	0	4.48	5.91		25.49	0	0	4.48	5.91	
小计										64.8711	344.9187	0	11.4042	32.2877	
清单项目综合单价															
	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			普工人工费(装饰)		元		4.10985	1.3838	5.69					
				技工人工费(装饰)		元		8.9969	1.3586	12.22					
				高级技工人工费(装饰)		元		15.6595	1.3711	21.47					
				降效增加人工费		元		2.705945	1	2.71					
	材料			圆钉 L=60mm		kg		0.05291	5.5	0.29					
				不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒		0.01697	15	0.25					
				9mm阻燃基层板		m2		1.07	17	18.19					
				WD-302 白色烤漆板		m2		1.01	320	323.2					
				聚酯酸乙烯乳液		kg		0.14007	8.35	1.17					
				其他材料费(按百分比计算)		元		1.8135	1	1.81					
	主材														
	设备														
	机械			电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6		台班		0.03307	209.38	6.92					
				降效增加机械费		元		0.475584	1	0.48					
	项目编码	011207001085			项目名称	墙面装饰板-(包管)			计量单位	m2	工程量	9.67			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
020003-37换	胶合板基层 方形柱、梁面	100m2	0.01	1187.52	1979.73	0	292.71	379.97		11.8752	19.7973	0	2.9271	3.7997	
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.12	3967.95	0	0	622.12		19.2512	39.6795	0	0	6.2212	
020003-246换	铝单板 方形柱、梁面	100m2	0.01	6244.63	28033.1	0	0	2776.1		62.4463	280.331	0	0	27.761	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	62.18	0	0	1.95	13.81		62.18	0	0	1.95	13.81	
小计										155.7527	339.8078	0	4.8771	51.5919	
清单项目综合单价															
	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			普工人工费(装饰)		元		9.76148	1.3838	13.51					
				技工人工费(装饰)		元		21.38062	1.3586	29.05					
				高级技工人工费(装饰)		元		37.20887	1.3711	51.02					
				降效增加人工费		元		6.430196	1	6.43					
	材料			圆钉 L=60mm		kg		0.0266	5.5	0.15					
				不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒		0.00636	15	0.1					
				9mm阻燃基层板		m2		1.07	17	18.19					
				聚酯酸乙烯乳液		kg		0.14007	8.35	1.17					
				其他材料费(按百分比计算)		元		2.5585	1	2.56					
				电化角铝 25.4mm×2mm		m		1.76667	6.5	11.48					
				膨胀螺栓(综合)		套		2.11555	1.25	2.64					
				铝拉铆钉		个		20.655	0.12	2.48					
				抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个		0.0935	1	0.09						
				MT-502 仿铝板铝高分子板	m2		1.08	245	264.6						
			轻钢龙骨 75mm×40mm	m		1.06	10.5	11.13							
			轻钢龙骨 75mm×45mm	m		1.9875	12.5	24.84							
			玻璃胶 300ml	支		0.03119	12	0.37							
			材料费补差	元		0.0001	1	0							
	主材														
	设备														
	机械			电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6		台班		0.01398	209.38	2.93					
			降效增加机械费		元		0.201655	1	0.2						
项目编码	011207001086			项目名称	墙面装饰板-(异形)			计量单位	m2	工程量	18.54				
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46		10.2396	19.4446	0	2.8162	3.4146	
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.12	3967.95	0	0	622.12		19.2512	39.6795	0	0	6.2212	
020006-40	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.009	415.05	1820.22	0	0	182.37		3.73545	16.38198	0	0	1.64133	
020003-259换	成品软包安装 圆形柱、弧形梁面	100m2	0.01	3613.35	16640.23	0	0	1627.31		36.1335	166.4023	0	0	16.2731	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	88.03	0	0	3.59	19.62		88.03	0	0	3.59	19.62	
小计										157.38975	241.90838	0	6.4062	47.17023	
清单项目综合单价															
	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用明细	人工			普工人工费(装饰)		元		7.206343	1.3838	9.97					
				技工人工费(装饰)		元		15.789365	1.3586	21.45					
				高级技工人工费(装饰)		元		27.474748	1.3711	37.67					
				降效增加人工费		元		4.748112	1	4.75					
	材料			圆钉 L=60mm		kg		0.02558	5.5	0.14					
				不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒		0.00612	15	0.09					
				9mm阻燃基层板		m2		1.05	17	17.85					
				聚酯酸乙烯乳液		kg		0.14007	8.35	1.17					
				其他材料费(按百分比计算)		元		2.286579	1	2.29					
				膨胀螺栓(综合)		套		2.11555	1.25	2.64					
				抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个		0.0935	1	0.09						
				轻钢龙骨 75mm×40mm	m		1.06	10.5	11.13						
				轻钢龙骨 75mm×45mm	m		1.9875	12.5	24.84						
				镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个		0.035113	1.46	0.05						
			铝合金角线 20mm×20mm×1.0mm	m		0.886192	16.5	14.62							
			万能胶	kg		0.314045	17.5	5.5							
		射钉	10个		2.6244	1	2.62								

工程量清单综合单价分析表

		WC-701 皮革硬包				m2	1	157.7	157.7					
	主材													
		设备												
			机械	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.01345	209.38	2.82						
				降效增加机械费	元	0.193635	1	0.19						
项目编码	011207001087		项目名称		墙面装饰板		计量单位	m2		工程量	56.91			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	19.4446	0	2.8162	3.4146	
020003-201换	木质饰面板 (钉板) 墙面	100m2	0.01	2371.31	22360.47	0	384.42	1665.71	23.7131	223.6047	0	3.8442	16.6571	
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1734.62	2530	0	52.56	511.81	17.3462	25.3	0	0.5256	5.1181	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	200.63	0	0	28.1	46.04	200.63	0	0	28.1	46.04	
小计									251.9289	268.3493	0	35.286	71.2298	
清单项目综合单价														
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
			普工人工费(装饰)	元	5.35141	1.3838	7.41							
			技工人工费(装饰)	元	11.72166	1.3586	15.93							
			高级技工人工费(装饰)	元	20.39864	1.3711	27.97							
			降效增加人工费	元	3.525391	1	3.53							
	材料	-	其他材料费(按百分比计算)	元	1.9221	1	1.92							
			膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4							
			型钢(综合)	t	0.00428	4892	20.94							
			圆钉 L=60mm	kg	0.05088	5.5	0.28							
			不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01632	15	0.24							
			电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35							
			9mm阻燃基层板	m2	1.05	17	17.85							
			WD-310 仿布纹红岩防摔板	m2	1.01	220	222.2							
			聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17							
			材料费补差	元	0.0001	1	0							
	主材	-												
	设备	-												
	机械	-	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.003	175.21	0.53							
			电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.03181	209.38	6.66							
			降效增加机械费	元	0.493762	1	0.49							
项目编码	011407001046		项目名称		墙面喷刷涂料 (轻钢龙骨隔墙)		计量单位	m2		工程量	0.7			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1378.18	373.4	0	0	322.01	13.7818	3.734	0	0	3.2201	
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1138.74	660.35	0	0	283.66	11.3874	6.6035	0	0	2.8366	
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	1.21	0	0	0	0.27	2.42	0	0	0	0.54	
小计									27.5892	10.3375	0	0	6.5967	
清单项目综合单价														
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
			普工人工费(装饰)	元	2.62342	1.3838	3.63							
			技工人工费(装饰)	元	5.75595	1.3586	7.82							
			高级技工人工费(装饰)	元	10.00573	1.3711	13.72							
			降效增加人工费	元	1.728571	1	1.73							
	材料	-	砂纸	张	0.16	0.48	0.08							
			PT-401 白色涂料	kg	0.38118	17	6.48							
			腻子粉(成品)	kg	2.0412	1.8	3.67							
			水	m3	0.00105	3.77	0							
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.1024	1	0.1							
			材料费补差	元	0.0002	1	0							
	主材	-												
	设备	-												
	机械	-												
	项目编码	011104002001		项目名称		竹、木(复合)地板		计量单位	m2		工程量	22.88		
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
人工费					材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-81换	楼地面金属复合地板	100m2	0.01	2515.73	16591.38	0	0	1383.28	25.1573	165.9138	0	0	13.8328	
020002-78换	木(竹)地板 实木地板楼地面 铺在木基层上	100m2	0.01	2249.48	19789.35	0	8.46	1485.14	22.4948	197.8935	0	0.0846	14.8514	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	74.93	0	0	0.13	16.5	74.93	0	0	0.13	16.5	
小计									122.5821	363.8073	0	0.2146	45.1842	
清单项目综合单价														
费用明细	人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
			普工人工费(装饰)	元	4.9694	1.3838	6.88							
			技工人工费(装饰)	元	10.88917	1.3586	14.79							
			高级技工人工费(装饰)	元	18.94933	1.3711	25.98							
			降效增加人工费	元	3.274913	1	3.27							
	材料	-	网络地板 (带支架)	m2	1.05	130	136.5							
			铝合金压条(综合)	m	1.5	4	6							
			胶粘剂	kg	1	23	23							
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.9073	1	0.91							
			WD-306 木地板	m2	1.05	180	189							
			CX404胶	kg	0.7	12	8.4							
	主材	-												
	设备	-												
	机械	-	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0029	29.18	0.08							
			降效增加机械费	元	0.005682	1	0.01							
	项目编码	011104001016		项目名称		地毯楼地面		计量单位	m2		工程量	105.24		
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
人工费					材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020002-81换	楼地面金属复合地板	100m2	0.01	2515.73	16591.38	0	0	1383.28	25.1573	165.9138	0	0	13.8328	
020002-70换	楼地面化纤地毯 固定 不带胶垫	100m2	0.01	2618.03	11357.94	0	0	1144.12	26.1803	113.5794	0	0	11.4412	
020006-40	金属装饰线 角线 宽度 d(mm) d≤20	100m	0.01	415.05	1820.22	0	0	182.37	4.1505	18.2022	0	0	1.8237	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	372.14	0	0	0	81.91	372.14	0	0	0	81.91	
小计									427.6281	297.6954	0	0	109.0077	
清单项目综合单价														
人工	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
		普工人工费(装饰)	元	5.365896	1.3838	7.43								
		技工人工费(装饰)	元	11.758169	1.3586	15.97								
		高级技工人工费(装饰)	元	20.462378	1.3711	28.06								
		降效增加人工费	元	3.536108	1	3.54								

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	网络地板 (带支架)	m ²		1.05	130		136.5					
		铝合金压条 (综合)	m		1.5977	4		6.39					
		脱粘剂	kg		1	23		23					
		其他材料费 (按百分比计算)	元		0.707174	1		0.71					
		不锈钢钉 304	kg		0.0106	12		0.13					
		木螺钉 M5×30mm	10个		0.0204	3		0.06					
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个		0.001197	1.46		0					
		地毯烫带	m		0.6562	1.2		0.79					
		地毯本条	m		1.0937	5		5.47					
		铝合金角线 20mm×20mm×1.0mm	m		0.030217	16.5		0.5					
		氯丁橡胶胶粘剂	kg		0.0729	15		1.09					
		万能胶	kg		0.000479	17.5		0.01					
	CA-905 PVC编织地毯	m ²		1.05	100.35		105.37						
	主材												
	设备												
机械													
项目编码	011105006036			项目名称	金属踢脚线			计量单位	m		工程量	61.02	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.8	1593.98	0	0	202.7	5.588	15.9398	0	0	2.027
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	23.43	0	0	0	5.16	23.43	0	0	0	5.16
小计									29.018	15.9398	0	0	7.187
清单项目综合单价									52.144800				
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3838	0.81							
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3586	1.73							
		高级技工人工费(装饰)	元	2.2208	1.3711	3.05							
		降效增加人工费	元	0.383972	1	0.38							
	材料	40mm高MT-501枪灰色不锈钢	m	1.06	15	15.9							
		其他材料费 (按百分比计算)	元	0.0398	1	0.04							
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	011302001048			项目名称	吊顶天棚			计量单位	m ²		工程量	23.79
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d (mm) d=1100	100m ²	0.01	2357.15	2495.22	0	640.29	686.47	23.5715	24.9522	0	6.4029	6.8647
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m ²	0.01	1620.17	1723.83	0	0	442.79	16.2017	17.2383	0	0	4.4279
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的, 其余基层板:人工*0.8)	100m ²	0.01	1296.14	1723.83	0	0	371.47	12.9614	17.2383	0	0	3.7147
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	86.21	0	0	10.47	19.68	86.21	0	0	10.47	19.68
小计									138.9446	59.4288	0	16.8729	34.6873
清单项目综合单价									249.933600				
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)	元	5.497772	1.3838	7.61							
		技工人工费(装饰)	元	12.051924	1.3586	16.37							
		高级技工人工费(装饰)	元	20.970746	1.3711	28.75							
		降效增加人工费	元	3.623792	1	3.62							
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2							
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74							
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12							
		射钉	10个	0.153	1	0.15							
		吊杆	kg	0.2248	5.5	1.24							
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m ²	2.1	14	29.4							
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m ²	1.05	20	21							
		其他材料费 (按百分比计算)	元	0.5885	1	0.59							
		材料费补差	元	0.0001	1	0							
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机	台班	0.0271	236.27	6.4							
		降效增加机械费	元	0.440101	1	0.44							
项目编码	011302001049			项目名称	吊顶天棚-跌级			计量单位	m ²		工程量	78.81	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-19	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d (mm) d=1100	100m ²	0.01	2789.06	3285.45	0	757.72	828.92	27.8906	32.8545	0	7.5772	8.2892
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m ²	0.01	1620.17	1638.99	0	0	438.55	16.2017	16.3899	0	0	4.3855
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的, 其余基层板:人工*0.8)	100m ²	0.01	1296.14	1638.99	0	0	367.23	12.9614	16.3899	0	0	3.6723
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	309	0	0	41.04	70.76	309	0	0	41.04	70.76
小计									366.0537	65.6343	0	48.6172	87.107
清单项目综合单价									567.412200				
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)	元	5.948242	1.3838	8.23							
		技工人工费(装饰)	元	13.039594	1.3586	17.72							
		高级技工人工费(装饰)	元	22.687556	1.3711	31.11							
		降效增加人工费	元	3.920822	1	3.92							
	材料	铁件(综合)	kg	0.4271	5.5	2.35							
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74							
		六角螺栓	kg	0.018	6.32	0.11							
		射钉	10个	0.155	1	0.16							
		吊杆	kg	0.33719	5.5	1.85							
		杉木板材 (综合)	m ³	0.0007	2200	1.54							
		纸面石膏板 δ=9mm	m ²	2.1	13.2	27.72							
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(跌级)	m ²	1.05	25	26.25							
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.0612	4.36	0.27							
		其他材料费 (按百分比计算)	元	0.6499	1	0.65							
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机	台班	0.03207	236.27	7.58							
		降效增加机械费	元	0.620746	1	0.52							
项目编码	011302002002			项目名称	格栅吊顶			计量单位	m ²		工程量	20.59	
清单综合单价组成明细													

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.15	2495.22	0	640.29	686.47	23.5715	24.9522	0	6.4029	6.8647
020004-119换	金属方通 条型(间距:mm) 150	100m2	0.01	5394.39	26288.97	0	696.05	2548.4	53.9439	262.8897	0	6.9605	25.484
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	109.68	0	0	18.91	25.4	109.68	0	0	18.91	25.4
小计									187.1954	287.8419	0	32.2734	57.7487
清单项目综合单价									565.059400				
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)		元	8.07923	1.3838					
				技工人工费(装饰)		元	17.71597	1.3586	24.07				
				高级技工人工费(装饰)		元	30.82667	1.3711	42.27				
				降效增加人工费		元	5.326858	1	5.33				
	材料			铁件(综合)		kg	0.6706	5.5	3.69				
				六角螺栓		kg	0.0183	6.32	0.12				
				射钉		10个	0.25509	1	0.26				
				平圆头螺钉(综合)		10个	0.10026	2.5	0.25				
				吊杆		kg	0.4422	5.5	2.43				
				轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)		m2	1.05	20	21				
				MT-507 50*100木纹铝方通		m2	1.05	245	257.25				
				其他材料费(按百分比计算)		元	2.85	1	2.85				
				材料费补差		元	0.0002	1	0				
	主材												
	设备												
	机械			电动切割机		台班	0.05656	236.27	13.36				
				降效增加机械费		元	0.918407	1	0.92				
项目编码	011407002044		项目名称		天棚喷刷涂料			计量单位	m2		工程量	102.6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2835.99	761.63	0	0	662.28	28.3599	7.6163	0	0	6.6228
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1791.02	410.54	0	0	414.74	17.9102	4.1054	0	0	4.1474
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	326.24	0	0	0	71.8	326.24	0	0	0	71.8
小计									372.5101	11.7217	0	0	82.5702
清单项目综合单价									466.80200				
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)		元	4.82582	1.3838	6.68				
				技工人工费(装饰)		元	10.56907	1.3586	14.36				
				高级技工人工费(装饰)		元	18.40346	1.3711	25.23				
				降效增加人工费		元	3.179727	1	3.18				
	材料			砂纸		张	0.1	0.48	0.05				
				PT-403 深灰色乳胶漆		kg	0.44187	17	7.51				
				腻子粉(成品)		kg	2.24532	1.8	4.04				
				水		m3	0.00111	3.77	0				
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.116	1	0.12				
				材料费补差		元	0.0001	1	0				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011304001022		项目名称		灯槽			计量单位	m		工程量	31.84	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.0013	1620.17	1723.83	0	0	442.79	2.106221	2.240979	0	0	0.575627
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.0013	1296.14	1723.83	0	0	371.47	1.684982	2.240979	0	0	0.482911
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7.68	0	0	0	1.69	7.68	0	0	0	1.69
小计									11.471203	4.481958	0	0	2.748538
清单项目综合单价									18.701699				
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)		元	0.365646	1.3838	0.51				
				技工人工费(装饰)		元	0.801748	1.3586	1.09				
				高级技工人工费(装饰)		元	1.395054	1.3711	1.91				
				降效增加人工费		元	0.241206	1	0.24				
	材料			自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.056959	10	0.57				
				纸面石膏板 δ=9.5mm		m2	0.252607	14	3.54				
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.041067	1	0.04				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011207001088		项目名称		墙面装饰板-(包柱)			计量单位	m2		工程量	8.05	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-37换	胶合板基层 方形柱、梁面	100m2	0.01	1187.52	1979.73	0	292.71	379.97	11.8752	19.7973	0	2.9271	3.7997
020003-202换	木质饰面板(钉板) 方形柱、梁面	100m2	0.01	2750.59	21373.99	0	399.71	1700.89	27.5059	213.7399	0	3.9971	17.0089
020003-17	木龙骨 平均中距L(mm) L≤450	100m2	0.01	2397.81	3354.59	0	6.13	695.89	23.9781	33.5459	0	0.0613	6.9589
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	35.05	0	0	3.86	7.97	35.05	0	0	3.86	7.97
小计									98.4092	267.0831	0	10.8455	35.7375
清单项目综合单价									412.075300				
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)		元	6.61141	1.3838	9.15				
				技工人工费(装饰)		元	14.47485	1.3586	19.67				
				高级技工人工费(装饰)		元	25.195	1.3711	34.54				
				降效增加人工费		元	4.354037	1	4.35				
	材料			圆钉 L=60mm		kg	0.05291	5.5	0.29				
				不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.01697	15	0.25				
				9mm阻燃基层板		m2	1.07	17	18.19				
				聚酯酸乙稀乳液		kg	0.14007	8.35	1.17				
				其他材料费(按百分比计算)		元	1.5915	1	1.59				
				膨胀螺栓(综合)		套	2.723	1.25	3.4				
				杉木枋板材		m3	0.01355	2200	29.81				
				WD-303 仿木纹蜂巢板		m2	1.01	210.27	212.37				
	主材												
	设备												
	机械			电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=0.6		台班	0.03307	209.38	6.92				

工程量清单综合单价分析表

机械		木工圆锯机 直径D(mm) D=500				台班	0.0021	29.18	0.06				
		降效增加机械费				元	0.479503	1	0.48				
项目编码	011207001089		项目名称		墙面装饰板-(包柱)		计量单位	m2		工程量	8.05		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-37换	胶合板基层 方形柱、梁面	100m2	0.01	1187.52	1979.73	0	292.71	379.97	11.8752	19.7973	0	2.9271	3.7997
020003-202换	木质饰面板(钉板) 方形柱、梁面	100m2	0.01	2750.59	32512.14	0	399.71	2257.8	27.5059	325.1214	0	3.9971	22.578
020003-17	木龙骨 平均中距L(mm) L≤450	100m2	0.01	2397.81	3354.59	0	6.13	695.89	23.9781	33.5459	0	0.0613	6.9589
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	35.05	0	0	3.86	7.97	35.05	0	0	3.86	7.97
小计									98.4092	378.4646	0	10.8455	41.3066
清单项目综合单价									529.025900				
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(装饰)	元	6.61141	1.3838	9.15					
				技工人工费(装饰)	元	14.47485	1.3586	19.67					
				高级技工人工费(装饰)	元	25.195	1.3711	34.54					
				降效增加人工费	元	4.354037	1	4.35					
	材料			膨胀螺栓(综合)	套	2.723	1.25	3.4					
				圆钉 L=60mm	kg	0.05291	5.5	0.29					
				不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01697	15	0.25					
				杉木枋板材	m3	0.01355	2200	29.81					
				9mm阻燃基层板	m2	1.07	17	18.19					
				聚酯酸乙稀乳液	kg	0.14007	8.35	1.17					
				其他材料费(按百分比计算)	元	2.1456	1	2.15					
				WD-301 木饰面	m2	1.01	320	323.2					
	主材												
	设备												
	机械				木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0021	29.18	0.06				
				电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.03307	209.38	6.92					
				降效增加机械费	元	0.479503	1	0.48					
项目编码	011207001090		项目名称		墙面装饰板		计量单位	m2		工程量	6.53		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	19.4446	0	2.8162	3.4146
020003-201换	木质饰面板(钉板) 墙面	100m2	0.01	2371.31	32510.97	0	384.42	2173.23	23.7131	325.1097	0	3.8442	21.7323
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	15.24	0	0	2.99	3.56	15.24	0	0	2.99	3.56
小计									49.1927	344.5543	0	9.6504	28.7069
清单项目综合单价									432.104300				
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(装饰)	元	3.54188	1.3838	4.9					
				技工人工费(装饰)	元	7.75721	1.3586	10.54					
				高级技工人工费(装饰)	元	13.50195	1.3711	18.51					
				降效增加人工费	元	2.333844	1	2.33					
	材料			圆钉 L=60mm	kg	0.05088	5.5	0.28					
				不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01632	15	0.24					
				9mm阻燃基层板	m2	1.05	17	17.85					
				聚酯酸乙稀乳液	kg	0.14007	8.35	1.17					
				其他材料费(按百分比计算)	元	1.81	1	1.81					
				材料费补差	元	0.0001	1	0					
				WD-302 白色烤漆板	m2	1.01	320	323.2					
	主材												
	设备												
	机械				电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.03181	209.38	6.66				
				降效增加机械费	元	0.457887	1	0.46					
项目编码	011207001091		项目名称		墙面装饰板-(Logo景墙)		计量单位	m2		工程量	15.83		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-23换	干挂石材型钢骨架	t	0.032	3536.02	6291.79	0	844.34	1149.44	113.15264	201.33728	0	27.01888	36.78208
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	19.4446	0	2.8162	3.4146
020003-36换	胶合板基层 墙面 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	819.17	2580.76	0	281.62	328.21	8.1917	25.8076	0	2.8162	3.2821
020003-201换	木质饰面板(钉板) 墙面	100m2	0.01	2371.31	32510.97	0	384.42	2173.23	23.7131	325.1097	0	3.8442	21.7323
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	167.83	0	0	39.44	39.59	167.83	0	0	39.44	39.59
小计									323.12704	571.69918	0	75.93548	104.80108
清单项目综合单价									1075.562780				
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(装饰)	元	16.086526	1.3838	22.26					
				技工人工费(装饰)	元	35.253079	1.3586	47.89					
				高级技工人工费(装饰)	元	61.354517	1.3711	84.12					
				降效增加人工费	元	10.602021	1	10.6					
	材料			电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.742535	8.49	6.3					
				氧气	m3	0.171244	4.5	0.77					
				乙炔气	m3	0.069766	32	2.23					
				其他材料费(按百分比计算)	元	4.040837	1	4.04					
				圆钉 L=60mm	kg	0.07646	5.5	0.42					
				不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.02244	15	0.34					
				聚酯酸乙稀乳液	kg	0.28014	8.35	2.34					
				镀锌钢材	t	0.033615	5600	188.24					
				9mm阻燃基层板	m2	1.05	17	17.85					
				15mm阻燃基层板	m2	1.05	23	24.15					
			WD-301 木饰面	m2	1.01	320	323.2						
			材料费补差	元	0.0001	1	0						
	主材												
	设备												
机械				交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.15282	175.21	26.78					
				电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.04526	209.38	9.48					
				降效增加机械费	元	2.491472	1	2.49					
项目编码	011207001092		项目名称		墙面装饰板-(Logo景墙)		计量单位	m2		工程量	10.63		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-116换	木格栅天棚 井格规格 100mm×100mm	100m2	0.01	3980.17	22792.52	0	0	2015.66	39.8017	227.9252	0	0	20.1566
020004-133	成品软膜吊顶 矩形	100m2	0.01	4126.24	5617.21	0	742.6	1238.81	41.2624	56.1721	0	7.426	12.3881
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	59.22	0	0	5.42	13.4	59.22	0	0	5.42	13.4
小计									140.2841	284.0973	0	12.846	45.9447
清单项目综合单价									483.172100				
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(装饰)	元	8.54566	1.3838	11.7					
				技工人工费(装饰)	元	18.52373	1.3586	25.17					

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	高级技工人工费(装饰)	元	32.23553	1.3711	44.2				
		降效增加人工费	元	5.571025	1	5.57				
		铁件(综合)	kg	0.62073	5.5	3.41				
		膨胀螺栓(综合)	套	1.49	1.25	1.86				
		射钉	10个	0.25243	1	0.25				
		吊杆	kg	0.40462	5.5	2.23				
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.8129	1	2.81				
		WD-301木饰面格柵	m2	1.05	210.27	220.78				
		软膜(矩形)	m2	1.05	50	52.5				
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.09863	2.5	0.25				
	主材									
	设备									
	机械	电动切割机	台班	0.03143	236.27	7.43				
		降效增加机械费	元	0.509878	1	0.51				
项目编码	011207001093		项目名称	墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	109.53	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	
020003-201换	木质饰面板(钉板) 墙面	100m2	0.01	2371.31	32510.97	0	384.42	2173.23	23.7131	
020003-17	木龙骨 平均中距L(mm) L≤450	100m2	0.01	2397.81	3354.59	0	6.13	695.89	23.9781	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	436.05	0	0	50.59	99.37	436.05	
小计								493.9808	378.1002	
清单项目综合单价								1060.868500		
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)	元	6.04344	1.3838	8.36				
		技工人工费(装饰)	元	13.23516	1.3586	17.98				
		高级技工人工费(装饰)	元	23.03745	1.3711	31.59				
		降效增加人工费	元	3.981101	1	3.98				
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.05088	5.5	0.28				
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01632	15	0.24				
		9mm阻燃基层板	m2	1.05	17	17.85				
		WD-301 木饰面	m2	1.01	320	323.2				
		聚酯酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17				
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.1421	1	2.14				
		材料费补差	元	0.0001	1	0				
		膨胀螺栓(综合)	套	2.723	1.25	3.4				
		杉木枋板材	m3	0.01355	2200	29.81				
		主材								
	设备									
	机械	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.03181	209.38	6.66				
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0021	29.18	0.06				
		降效增加机械费	元	0.461883	1	0.46				
	项目编码	011207001094		项目名称	木饰格柵墙		计量单位	m2	工程量	9.42
	清单综合单价组成明细									
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价	
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	
020004-116换	木格柵大栅 井格规格 100mm×100mm	100m2	0.01	3980.17	22792.52	0	0	2015.66	39.8017	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	32.39	0	0	1.82	7.25	32.39	
小计								82.4313	247.3698	
清单项目综合单价								365.258500		
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)	元	5.21861	1.3838	7.22				
		技工人工费(装饰)	元	11.43553	1.3586	15.54				
		高级技工人工费(装饰)	元	19.89893	1.3711	27.28				
		降效增加人工费	元	3.438429	1	3.44				
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14				
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09				
		9mm阻燃基层板	m2	1.05	17	17.85				
		聚酯酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17				
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.4492	1	2.45				
		铁件(综合)	kg	0.37268	5.5	2.05				
		膨胀螺栓(综合)	套	1.49	1.25	1.86				
		射钉	10个	0.152	1	0.15				
		吊杆	kg	0.14923	5.5	0.82				
		WD-301木饰面格柵	m2	1.05	210.27	220.78				
	主材									
	设备									
	机械	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.01345	209.38	2.82				
		降效增加机械费	元	0.193206	1	0.19				
	项目编码	011207001095		项目名称	墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	19.22
	清单综合单价组成明细									
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	
020003-201换	木质饰面板(钉板) 墙面	100m2	0.01	2371.31	22360.47	0	384.42	1665.71	23.7131	
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1734.62	2530	0	52.56	511.81	17.3462	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	67.76	0	0	9.49	15.55	67.76	
小计								119.0589	268.3493	
清单项目综合单价								444.824000		
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)	元	5.35141	1.3838	7.41				
		技工人工费(装饰)	元	11.72166	1.3586	15.93				
		高级技工人工费(装饰)	元	20.39864	1.3711	27.97				
		降效增加人工费	元	3.525494	1	3.53				
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4				
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.9221	1	1.92				
		型钢(综合)	t	0.00428	4892	20.94				
		圆钉 L=60mm	kg	0.05088	5.5	0.28				
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01632	15	0.24				
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35				
		9mm阻燃基层板	m2	1.05	17	17.85				
		WD-310 仿布纹红岩防摔板	m2	1.01	220	222.2				
		聚酯酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17				
		材料费补差	元	0.0001	1	0				
	主材									
	设备									
	机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.003	175.21	0.53				
		电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.03181	209.38	6.66				
		降效增加机械费	元	0.493757	1	0.49				

工程量清单综合单价分析表

项目编码		011207001096		项目名称		门套		计量单位		m2		工程量		1.05	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
020003-233换		金属装饰板 墙面		100m2		0.01		4408.87		40034.4		0		0	
020003-36换		胶合板基层 墙面		100m2		0.01		1023.96		1944.46		0		281.62	
020003-22		墙柱面饰面型钢龙骨		100m2		0.01		1734.62		2530		0		52.56	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		5.17		0		0		0.24	
小计										76.8445		445.0886		0	
清单项目综合单价															
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
人工						普工人工费(装饰)		元		7.47433		1.3838		10.34	
						技工人工费(装饰)		元		16.37952		1.3586		22.25	
						高级技工人工费(装饰)		元		28.50138		1.3711		39.08	
						降效增加人工费		元		4.92381		1		4.92	
材料						型钢(综合)		t		0.00428		4892		20.94	
						橡胶密封条		m		2.499		2		5	
						自攻螺钉 M6×30mm		100个		0.068		10		0.68	
						膨胀螺栓(综合)		套		2.72		1.25		3.4	
						不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		kg		3.4		2.5		8.5	
						圆钉 L=60mm		kg		0.02558		5.5		0.14	
						不锈钢气钉钉 L=20mm 2000个		盒		0.00612		15		0.09	
						电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg		0.04065		8.49		0.35	
						9mm阻燃基层板		m2		1.05		17		17.85	
						玻璃胶 300ml		支		0.03119		12		0.37	
						聚醋酸乙烯乳液		kg		0.14007		8.35		1.17	
						其他材料费(按百分比计算)		元		2.8014		1		2.8	
						MT-501枪灰色不锈钢		m2		1.01		380		383.8	
主材															
设备															
机械															
						交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班		0.003		175.21		0.53	
						电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6		台班		0.01345		209.38		2.82	
						降效增加机械费		元		0.228571		1		0.23	
项目编码		010201001037		项目名称		块料地面		计量单位		m3		工程量		84.97	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
020002-55换		陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积 S(m2) S>0.64		100m2		0.01		4307.56		9297.12		0		0	
020002-13+020002-15*12换		水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:32mm)		100m2		0.01		1662.74		1961.49		0		41.17	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		348.62		0		0		2.4	
小计										408.323		112.5861		0	
清单项目综合单价															
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
人工						普工人工费(装饰)		元		6.37924		1.3838		8.83	
						技工人工费(装饰)		元		12.88568		1.3586		17.51	
						高级技工人工费(装饰)		元		24.33733		1.3711		33.37	
						降效增加人工费		元		4.10286		1		4.1	
材料						石材切割锯片		片		0.00287		18.2		0.05	
						白水泥		t		0.00097		1052		1.02	
						CT-203 灰色地砖		m2		1.03		80		82.4	
						专用胶粘剂		kg		4.59		2		9.18	
						水		m3		0.07618		3.77		0.29	
						湿拌地面砂浆 M15		m3		0.04188		447.93		18.76	
						素水泥浆		m3		0.00102		593.11		0.6	
						其他材料费(按百分比计算)		元		0.2807		1		0.28	
						材料费补差		元		0.0012		1		0	
主材															
设备															
机械															
						灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班		0.00204		201.82		0.41	
						降效增加机械费		元		0.028245		1		0.03	
项目编码		010904001017		项目名称		楼(地)面防水		计量单位		m2		工程量		5.86	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
010004-35+010004-36*1		涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)		100m2		0.01		1382.3		4977.94		0		0	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		5.57		0		0		0	
小计										19.393		49.7794		0	
清单项目综合单价															
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
人工						普工人工费		元		2.24477		1.3838		3.11	
						技工人工费		元		7.88805		1.3586		10.72	
						降效增加人工费		元		0.950512		1		0.95	
材料						聚合物水泥防水涂料 I型		kg		4.17375		11.75		49.04	
						水		m3		0.00058		3.77		0	
						其他材料费(按百分比计算)		元		0.7357		1		0.74	
主材															
设备															
机械															
项目编码		011105006037		项目名称		金属踢脚线		计量单位		m		工程量		52.34	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
020002-128换		金属踢脚线		100m		0.01		558.8		1593.98		0		0	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		20.1		0		0		0	
小计										25.688		15.9398		0	
清单项目综合单价															
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
人工						普工人工费(装饰)		元		0.58326		1.3838		0.81	
						技工人工费(装饰)		元		1.27649		1.3586		1.73	
						高级技工人工费(装饰)		元		2.22208		1.3711		3.05	
						降效增加人工费		元		0.384028		1		0.38	
材料						40mm高MT-501枪灰色不锈钢		m		1.06		15		15.9	
						其他材料费(按百分比计算)		元		0.0398		1		0.04	
主材															
设备															
机械															

工程量清单综合单价分析表

项目编码		011302001050		项目名称		吊项天棚				计量单位		m2		工程量		76.64				
清单综合单价组成明细																				
定额编号		定额名称	定额单位	数量	单价					合价										
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
020004-7		平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm)为1100	100m2	0.01	2357.15	2495.22	0	640.29	686.47	23.5715	24.9522	0	6.4029	6.8647						
020004-34		石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.17	1723.83	0	0	442.79	16.2017	17.2383	0	0	4.4279						
020004-34换		石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.14	1723.83	0	0	371.47	12.9614	17.2383	0	0	3.7147						
020000-3		建筑物超高增加费	项	1	277.74	0	0	33.72	63.39	277.74	0	0	33.72	63.39						
小计											330.4746		59.4288		0		40.1229		78.3973	
清单项目综合单价											508.423600									
		-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
费用明细		人工			普工人工费(装饰)				元	5.497772	1.3838	7.61								
					技工人工费(装饰)				元	12.051924	1.3586	16.37								
					高级技工人工费(装饰)				元	20.970746	1.3711	28.75								
					降效增加人工费				元	3.623956	1	3.62								
		材料			铁件(综合)				kg	0.4	5.5	2.2								
					自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.47352	10	4.74								
					六角螺栓				kg	0.0183	6.32	0.12								
					射钉				10个	0.153	1	0.15								
					吊杆				kg	0.2248	5.5	1.24								
	纸面石膏板 δ=9.5mm				m2	2.1	14	29.4												
	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)				m2	1.05	20	21												
	其他材料费(按百分比计算)				元	0.5885	1	0.59												
主材			材料费补差				元	0.0001	1	0										
设备																				
机械			电动切割机				台班	0.0271	236.27	6.4										
			降效增加机械费				元	0.439979	1	0.44										
项目编码		011407002045		项目名称		天棚喷刷涂料				计量单位		m2		工程量		76.64				
清单综合单价组成明细																				
定额编号		定额名称	定额单位	数量	单价					合价										
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
020005-117+020005-118*1换		天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2835.99	761.63	0	0	662.28	28.3599	7.6163	0	0	6.6228						
020005-103		天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1791.02	410.54	0	0	414.74	17.9102	4.1054	0	0	4.1474						
020000-3		建筑物超高增加费	项	1	243.69	0	0	0	53.64	243.69	0	0	0	53.64						
小计											289.9601		11.7217		0		64.4102			
清单项目综合单价											366.092000									
		-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
费用明细		人工			普工人工费(装饰)				元	4.82582	1.3838	6.68								
					技工人工费(装饰)				元	10.56907	1.3586	14.36								
					高级技工人工费(装饰)				元	18.40346	1.3711	25.23								
					降效增加人工费				元	3.179671	1	3.18								
		材料			砂纸				张	0.1	0.48	0.05								
					PT-402 白色防水乳胶漆				kg	0.44187	17	7.51								
					腻子粉(成品)				kg	2.24532	1.8	4.04								
					水				m3	0.00111	3.77	0								
					其他材料费(按百分比计算)				元	0.116	1	0.12								
	材料费补差				元	0.0001	1	0												
主材																				
设备																				
机械																				
项目编码		011207001097		项目名称		墙面装饰板				计量单位		m2		工程量		65.79				
清单综合单价组成明细																				
定额编号		定额名称	定额单位	数量	单价					合价										
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
020003-36换		胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	19.4446	0	2.8162	3.4146						
020003-201换		木质饰面板(钉板) 墙面	100m2	0.01	2371.31	22360.47	0	384.42	1665.71	23.7131	223.6047	0	3.8442	16.6571						
020003-22		墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1734.62	2530	0	52.56	511.81	17.3462	25.3	0	0.5256	5.1181						
020000-3		建筑物超高增加费	项	1	231.93	0	0	32.49	53.23	231.93	0	0	32.49	53.23						
小计											283.2289		268.3493		0		39.676		78.4198	
清单项目综合单价											669.674000									
		-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
费用明细		人工			普工人工费(装饰)				元	5.35141	1.3838	7.41								
					技工人工费(装饰)				元	11.72166	1.3586	15.93								
					高级技工人工费(装饰)				元	20.39864	1.3711	27.97								
					降效增加人工费				元	3.525308	1	3.53								
		材料			膨胀螺栓(综合)				套	2.72	1.25	3.4								
					其他材料费(按百分比计算)				元	1.9221	1	1.92								
					型钢(综合)				t	0.00428	4892	20.94								
					圆钉 L=60mm				kg	0.05088	5.5	0.28								
					不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.01632	15	0.24								
	电焊条 E4303 φ2.5mm				kg	0.04065	8.49	0.35												
	9mm阻燃基层板				m2	1.05	17	17.85												
	WD-310 仿布纹红岩防撞板				m2	1.01	220	222.2												
主材			聚酯酸乙稀乳液				kg	0.14007	8.35	1.17										
			材料费补差				元	0.0001	1	0										
设备																				
机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32				台班	0.003	175.21	0.53										
			电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6				台班	0.03181	209.38	6.66										
			降效增加机械费				元	0.493844	1	0.49										
项目编码		011407001047		项目名称		墙面装饰板-(包管)				计量单位		m2		工程量		2.96				
清单综合单价组成明细																				
定额编号		定额名称	定额单位	数量	单价					合价										
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
020003-20		墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.12	3967.95	0	0	622.12	19.2512	39.6795	0	0	6.2212						
020003-36换		胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	19.4446	0	2.8162	3.4146						
020003-201换		木质饰面板(钉板) 墙面	100m2	0.01	2371.31	21372.83	0	384.42	1616.33	23.7131	213.7283	0	3.8442	16.1633						
020000-3		建筑物超高增加费	项	1	10.82	0	0	1.36	2.47	10.82	0	0	1.36	2.47						
小计											64.0239		272.8524		0		8.0204		28.2691	
清单项目综合单价											373.165800									
		-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
人工			普工人工费(装饰)				元	5.55052	1.3838	7.68										
			技工人工费(装饰)				元	12.15619	1.3586	16.52										
			高级技工人工费(装饰)				元	21.15655	1.3711	29.01										
			降效增加人工费				元	3.655405	1	3.66										
材料			膨胀螺栓(综合)				套	2.11555	1.25	2.64										
			抽芯铆钉 φ4mm×13mm				100个	0.0935	1	0.09										
主材																				
设备																				
机械																				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5	11.13				
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5	24.84				
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.2236	1	2.22				
		材料费补差	元	0.0001	1	0				
		圆钉 L=60mm	kg	0.05088	5.5	0.28				
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01632	15	0.24				
		9mm阻燃基层板	m2	1.05	17	17.85				
		WD-303 仿布纹蜂巢板	m2	1.01	210.27	212.37				
		聚酯酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17				
	主材									
	设备									
	机械	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.03181	209.38	6.66				
降效增加机械费		元	0.459459	1	0.46					
项目编码	011204004007		项目名称	干挂石材墙面		计量单位	m2	工程量	16.04	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	
020003-23	干挂石材型钢骨架	t	0.021	3536.02	5533.8	0	844.34	1111.54	74.25642	
020003-73换	挂钩式干挂石材 密缝	100m2	0.01	10652.02	19963.68	0	0	3342.7	106.5202	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	195.42	0	0	18.63	44.26	195.42	
小计								376.19662	315.8466	
清单项目综合单价										829.433700
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)	元	18.487317	1.3838	25.58				
		技工人工费(装饰)	元	40.509815	1.3586	55.04				
		高级技工人工费(装饰)	元	70.502044	1.3711	96.67				
		降效增加人工费	元	12.183292	1	12.18				
	材料	型钢(综合)	t	0.021213	4892	103.77				
		不锈钢石材挂件 国产304	套	3.1875	6.5	20.72				
		膨胀螺栓(综合)	套	6.375	1.25	7.97				
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.468592	8.49	3.98				
		氩气	m3	0.108067	4.5	0.49				
		乙炔气	m3	0.044027	32	1.41				
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93				
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23				
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.089683	1	2.09				
		材料费补差	元	0.0001	1	0				
		ST-110 20mm厚花色岩板	m2	1.03	160	164.8				
		主材								
		设备								
		机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32	台班	0.09644	175.21	16.9			
			降效增加机械费	元	1.161471	1	1.16			
	项目编码	011207001098		项目名称	墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	34.32
	清单综合单价组成明细									
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价	
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
	020003-201换	木质饰面板(钉板) 墙面	100m2	0.01	2371.31	32510.97	0	384.42	2173.23	23.7131
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	2580.76	0	281.62	373.28	10.2396	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	80.08	0	0	15.71	18.68	80.08	
小计								114.0327	350.9173	
清单项目综合单价										531.465500
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)	元	3.54188	1.3838	4.9				
		技工人工费(装饰)	元	7.75721	1.3586	10.54				
		高级技工人工费(装饰)	元	13.50195	1.3711	18.51				
		降效增加人工费	元	2.333333	1	2.33				
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.05088	5.5	0.28				
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01632	15	0.24				
		WD-301 木质面	m2	1.01	320	323.2				
		聚酯酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17				
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.873	1	1.87				
		材料费补差	元	0.0001	1	0				
		15mm阻燃基层板	m2	1.05	23	24.15				
		主材								
		设备								
		机械	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.03181	209.38	6.66			
	降效增加机械费		元	0.457751	1	0.46				
	项目编码	011207001099		项目名称	墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	11.9
	清单综合单价组成明细									
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价	
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	
020003-201换	木质饰面板(钉板) 墙面	100m2	0.01	2371.31	18300.27	0	384.42	1462.7	23.7131	
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.12	3967.95	0	0	622.12	19.2512	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	43.51	0	0	5.45	9.95	43.51	
小计								96.7139	242.1268	
清单项目综合单价										385.16390
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(装饰)	元	5.55052	1.3838	7.68				
		技工人工费(装饰)	元	12.15619	1.3586	16.52				
		高级技工人工费(装饰)	元	21.15655	1.3711	29.01				
		降效增加人工费	元	3.656303	1	3.66				
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25	2.64				
		抽芯铆钉 φ4mm×13mm	100个	0.0935	1	0.09				
		圆钉 L=60mm	kg	0.05088	5.5	0.28				
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01632	15	0.24				
		9mm阻燃基层板	m2	1.05	17	17.85				
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5	11.13				
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5	24.84				
		聚酯酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17				
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.0708	1	2.07				
		材料费补差	元	0.0001	1	0				
		WD-305 白色仿金属红岩防撞板	m2	1.01	180	181.8				
		主材								
		设备								
		机械	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6	台班	0.03181	209.38	6.66			
			降效增加机械费	元	0.457983	1	0.46			
	项目编码	011407001048		项目名称	墙面喷刷涂料(非轻钢龙骨隔墙)		计量单位	m2	工程量	3.36
	清单综合单价组成明细									
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价	
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润

工程量清单综合单价分析表

020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1138.74	660.35	0	0	283.66	11.3874	6.6035	0	0	2.8366					
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 清刮腻子二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.44	526.67	0	0	453.87	19.4244	5.2667	0	0	4.5387					
020003-7+020003-11*1换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:24mm)	100m2	0.01	2208.81	1265.38	0	30.68	551.48	22.0881	12.6538	0	0.3068	5.5148					
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	269.41	127.78	0	0	65.68	2.6941	1.2778	0	0	0.6568					
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	12.84	0	0	0.07	2.83	12.84	0	0	0.07	2.83					
小计									68.434	25.8018	0	0.3768	16.3769					
清单项目综合单价														110.989500				
费用明细	-	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
			普工人工费(装饰)				元	5.96817	1.3838		8.26							
			技工人工费(装饰)				元	11.85965	1.3586		16.11							
			高级技工人工费(装饰)				元	22.77204	1.3711		31.22							
			降效增加人工费				元	3.821429	1		3.82							
	材料	砂纸				张	0.18	0.48		0.09								
		PT-401 白色涂料				kg	0.38118	17		6.48								
		腻子粉(成品)				kg	2.87811	1.8		5.18								
		界面处理剂				kg	0.5	2.5		1.25								
		水				m3	0.01024	3.77		0.04								
		干混抹灰砂浆 M10				t	0.00812	386		3.13								
		湿拌抹灰砂浆 M5				m3	0.0232	404.14		9.38								
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2555	1		0.26								
	材料费补差				元	0.0003	1		0									
	主材																	
	设备																	
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200				台班	0.00152	201.82		0.31								
		降效增加机械费				元	0.020833	1		0.02								
	项目编码	011407001049			项目名称			墙面喷刷涂料 (轻钢龙骨隔墙)			计量单位	m2		工程量	13.17			
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
020005-101	室内墙柱面 清刮腻子二遍	100m2	0.01	1378.18	373.4	0	0	322.01	13.7818	3.734	0	0	3.2201					
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1138.74	660.35	0	0	283.66	11.3874	6.6035	0	0	2.8366					
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	22.78	0	0	0	5.01	22.78	0	0	0	5.01					
小计									47.9492	10.3375	0	0	11.0667					
清单项目综合单价															69.353400			
费用明细	-	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
			普工人工费(装饰)				元	2.62342	1.3838		3.63							
			技工人工费(装饰)				元	5.75595	1.3586		7.82							
			高级技工人工费(装饰)				元	10.00573	1.3711		13.72							
			降效增加人工费				元	1.729689	1		1.73							
	材料	砂纸				张	0.16	0.48		0.08								
		PT-401 白色涂料				kg	0.38118	17		6.48								
		腻子粉(成品)				kg	2.0412	1.8		3.67								
		水				m3	0.00105	3.77		0								
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1024	1		0.1								
		材料费补差				元	0.0002	1		0								
	主材																	
	设备																	
	机械																	
项目编码	010802001024					项目名称			防火门(2-9层电梯厅)			计量单位	m2		工程量	4.96		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
020001-18换	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	6360.64	421225.66	0	0	22461.26	63.6064	4212.2566	0	0	224.6126					
独立费	五金	樘	1	0	1450	0	0	0	0	1450	0	0	0					
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	21.68	0	0	0	4.77	21.68	0	0	0	4.77					
小计									85.2864	5662.2566	0	0	229.3826					
清单项目综合单价															5976.925600			
费用明细	-	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
			普工人工费(装饰)				元	10.69294	1.3838		14.8							
			技工人工费(装饰)				元	26.77951	1.3586		36.38							
			高级技工人工费(装饰)				元	9.06345	1.3711		12.43							
			降效增加人工费				元	4.370968	1		4.37							
	材料	湿拌抹灰砂浆 M10				m3	0.01351	433.02		5.85								
		其他材料费(按百分比计算)				元	20.9565	1		20.96								
		防火门(2-9层电梯厅)				m2	0.9825	4260		4185.45								
	主材																	
	设备																	
	机械																	
项目编码	010802001025					项目名称			防火门			计量单位	m2		工程量	6.9		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
020001-18换	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	6360.64	47983.74	0	0	3799.16	63.6064	479.8374	0	0	37.9916					
独立费	五金	樘	1	0	440	0	0	0	0	440	0	0	0					
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	30.16	0	0	0	6.64	30.16	0	0	0	6.64					
小计									93.7664	919.8374	0	0	44.6316					
清单项目综合单价															1058.23540			
费用明细	-	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
			普工人工费(装饰)				元	10.69294	1.3838		14.8							
			技工人工费(装饰)				元	26.77951	1.3586		36.38							
			高级技工人工费(装饰)				元	9.06345	1.3711		12.43							
			降效增加人工费				元	4.371014	1		4.37							
	材料	钢质防火门 乙级(成品)				m2	0.9825	480		471.6								
		湿拌抹灰砂浆 M10				m3	0.01351	433.02		5.85								
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.3873	1		2.39								
	主材																	
	设备																	
机械																		
项目编码					010802001026			项目名称			防火门			计量单位	m2		工程量	2.52
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
020001-18换	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	6360.64	47983.74	0	0	3799.16	63.6064	479.8374	0	0	37.9916					
独立费	五金	樘	1	0	120	0	0	0	0	120	0	0	0					
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	11.02	0	0	0	2.43	11.02	0	0	0	2.43					

工程量清单综合单价分析表

第 169 页, 共 182 页

小计						74.6264	599.8374	0	0	40.4216					
清单项目综合单价						714.885400									
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工	普工人工费(装饰)	元	10.69294	1.3838	14.8									
		技工人工费(装饰)	元	26.77951	1.3586	36.38									
		高级技工人工费(装饰)	元	9.06345	1.3711	12.43									
		降效增加人工费	元	4.373016	1	4.37									
	材料	钢质防火门 内级(成品)	m2	0.9825	480	471.6									
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	433.02	5.85									
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.3873	1	2.39									
	主材														
	设备														
	机械														
项目编码	011501013044		项目名称	董事长/总经理办公室墙柜		计量单位	m2	工程量	24.68						
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
独立费	董事长/总经理办公室墙柜		1	125	1002	0	101.43	0	125	1002	0	101.43	0		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	212	0	0	172.03	58.19	212	0	0	172.03	58.19		
小计								337	1002	0	273.46	58.19			
清单项目综合单价								1670.6500							
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工	降效增加人工费	元	8.589951	1	8.59									
	材料														
	主材														
	设备														
	机械														
		降效增加机械费	元	6.970421	1	6.97									
	项目编码	011501013045		项目名称	茶水间底柜		计量单位	m2	工程量	2.38					
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
独立费	茶水间底柜		1	125	1110	0	111.15	0	125	1110	0	111.15	0		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	20.44	0	0	18.18	5.72	20.44	0	0	18.18	5.72		
小计								145.44	1110	0	129.33	5.72			
清单项目综合单价								1390.4900							
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工	降效增加人工费	元	8.588235	1	8.59									
	材料														
	主材														
	设备														
	机械														
		降效增加机械费	元	7.638655	1	7.64									
	项目编码	011501013046		项目名称	茶水间墙柜		计量单位	m2	工程量	2.42					
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
独立费	茶水间墙柜		1	125	1110	0	111.15	0	125	1110	0	111.15	0		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	20.79	0	0	18.48	5.82	20.79	0	0	18.48	5.82		
小计								145.79	1110	0	129.63	5.82			
清单项目综合单价								1391.2400							
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工	降效增加人工费	元	8.590909	1	8.59									
	材料														
	主材														
	设备														
	机械														
		降效增加机械费	元	7.636364	1	7.64									
	项目编码	011501013047		项目名称	行政洗手间吊柜		计量单位	m2	工程量	1.53					
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
独立费	女卫吊柜		1	125	894	0	91.71	0	125	894	0	91.71	0		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	13.14	0	0	9.64	3.53	13.14	0	0	9.64	3.53		
小计								138.14	894	0	101.35	3.53			
清单项目综合单价								1137.0200							
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工	降效增加人工费	元	8.588235	1	8.59									
	材料														
	主材														
	设备														
	机械														
		降效增加机械费	元	6.300654	1	6.3									
	项目编码	011501013048		项目名称	行政洗手间底柜		计量单位	m2	工程量	0.75					
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
独立费	女卫底柜		1	125	1110	0	111.15	0	125	1110	0	111.15	0		
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	6.44	0	0	5.73	1.81	12.88	0	0	11.46	3.62		
小计								137.88	1110	0	122.61	3.62			
清单项目综合单价								11374.1100							
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工	降效增加人工费	元	8.586667	1	8.59									
	材料														
	主材														
	设备														
	机械														
		降效增加机械费	元	7.64	1	7.64									
	项目编码	011501013049		项目名称	女卫吊柜		计量单位	m2	工程量	1.87					
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
独立费	女卫吊柜		1	125	894	0	91.71	0	125	894	0	91.71	0		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	16.06	0	0	11.79	4.32	16.06	0	0	11.79	4.32		
小计								141.06	894	0	103.5	4.32			
清单项目综合单价								1142.8800							
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工	降效增加人工费	元	8.586667	1	8.59									
	材料														
	主材														
	设备														
	机械														
		降效增加机械费	元	7.64	1	7.64									
	项目编码	011501013049		项目名称	女卫吊柜		计量单位	m2	工程量	1.87					
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
独立费	女卫吊柜		1	125	894	0	91.71	0	125	894	0	91.71	0		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	16.06	0	0	11.79	4.32	16.06	0	0	11.79	4.32		
小计								141.06	894	0	103.5	4.32			
清单项目综合单价								1142.8800							
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工	降效增加人工费	元	8.586667	1	8.59									
	材料														
	主材														
	设备														
	机械														
		降效增加机械费	元	7.64	1	7.64									
	项目编码	011501013049		项目名称	女卫吊柜		计量单位	m2	工程量	1.87					
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
独立费	女卫吊柜		1	125	894	0	91.71	0	125	894	0	91.71	0		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	16.06	0	0	11.79	4.32	16.06	0	0	11.79	4.32		
小计								141.06	894	0	103.5	4.32			
清单项目综合单价								1142.8800							
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工	降效增加人工费	元	8.586667	1	8.59									
	材料														
	主材														
	设备														
	机械														
		降效增加机械费	元	7.64	1	7.64									
	项目编码	011501013049		项目名称	女卫吊柜		计量单位	m2	工程量	1.87					
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
独立费	女卫吊柜		1	125	894	0	91.71	0	125	894	0	91.71	0		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	16.06	0	0	11.79	4.32	16.06	0	0	11.79	4.32		
小计								141.06	894	0	103.5	4.32			
清单项目综合单价								1142.8800							
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工	降效增加人工费	元	8.586667	1	8.59									
	材料														
	主材														
	设备														
	机械														
		降效增加机械费	元	7.64	1	7.64									
	项目编码	011501013049		项目名称	女卫吊柜		计量单位	m2	工程量	1.87					
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
独立费	女卫吊柜		1	125	894	0	91.71	0	125	894	0	91.71	0		
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	16.06	0	0	11.79	4.32	16.06	0	0	11.79	4.32		
小计								141.06	894	0	103.5	4.32			
清单项目综合单价								1142.8800							
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	人工	降效增加人工费	元	8.586667	1	8.59									
	材料														
	主材								</						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工							元	8.588235	1	8.59		
	材料												
	主材												
	设备												
	机械							元	6.304813	1	6.3		
项目编码	011501013050			项目名称			女卫底柜			计量单位	m2	工程量	0.74
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
独立费	女卫底柜		1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	125	1110	0	111.15	0	125	1110	0	111.15	0
小计									137.72	1110	0	122.45	3.56
清单项目综合单价									1373.7300				
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			降效增加人工费				元	8.594595	1	8.59		
	材料												
	主材												
	设备												
机械			降效增加机械费				元	7.635135	1	7.64			
项目编码	011501013051			项目名称			男卫吊柜			计量单位	m2	工程量	1.53
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
独立费	男卫吊柜		1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	125	894	0	91.71	0	125	894	0	91.71	0
小计									13.14	0	0	9.64	3.53
清单项目综合单价									1373.7300				
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			降效增加人工费				元	8.588235	1	8.59		
	材料												
	主材												
	设备												
机械			降效增加机械费				元	6.300654	1	6.3			
项目编码	011501013052			项目名称			男卫底柜			计量单位	m2	工程量	1.04
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
独立费	男卫底柜		1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	125	1110	0	111.15	0	125	1110	0	111.15	0
小计									13.14	894	0	101.35	3.53
清单项目综合单价									1373.7300				
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			降效增加人工费				元	8.588235	1	8.59		
	材料												
	主材												
	设备												
机械			降效增加机械费				元	6.300654	1	6.3			
项目编码	010810002008			项目名称			木窗市盒			计量单位	m	工程量	59.19
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
020001-81换	胶合板窗市盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	231.11	94.55	0	0	55.6	23.111	9.455	0	0	5.56
小计									94.01	0	0	0	20.69
清单项目综合单价									1365.5200				
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			降效增加人工费				元	8.586538	1	8.59		
	材料												
	主材												
	设备												
机械			降效增加机械费				元	7.634615	1	7.63			
项目编码	010810002008			项目名称			木窗市盒			计量单位	m	工程量	59.19
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	0.1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-75+080001-76*24	人工装废料自卸汽车运距:1(km) L≤1(实际运距:25km)	100m3	0.01	1421.23	346.89	0	328.85	352.2	142.123	34.689	0	32.885	35.22
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2601.79	0	0	8151.57	1118.9	26.0179	0	0	81.5157	11.189
小计									66.09	0	0	44.97	17.57
清单项目综合单价									492.269600				
费用明细	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工资				元	121.5068	1.3838	168.14		
				降效增加人工费				元	11.554196	1	11.55		
	材料			空心六角钢				kg	0.069	5.58	0.39		
				编织袋				条	45	0.75	33.75		
				合金钢钻头(一字型)				个	0.0241	4.88	0.12		
				高压风管 Φ25-6P-20m				m	0.0104	8.92	0.09		
				其他材料费(按百分比计算)				元	0.343	1	0.34		
	主材												
	设备												
	机械			风动凿岩机 手持式				台班	0.1483	13.01	1.93		
				自卸汽车 装载质量M(t) M=8				台班	0.0943	864.43	81.52		
				内燃空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=3.0				台班	0.0736	420.59	30.96		
			降效增加机械费				元	7.861888	1	7.86			
项目编码	010402001018			项目名称			砌块墙			计量单位	m3	工程量	11.03
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-30	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3171.34	3266.49	0	0	861.34	317.134	326.649	0	0	86.134
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	240.39	0	0	0	52.91	240.39	0	0	0	52.91
小计									557.524	326.649	0	0	139.044
清单项目综合单价													1023.21700
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元		66.8789	1.3838	92.55			
				技工人工费		元		165.308	1.3586	224.59			
				降效增加人工费		元		21.794198	1	21.79			
	材料			铁钉 (综合)		kg		0.017	6.37	0.11			
				加气混凝土砌块 (5.0MPa)		m3		0.8723	286	249.48			
				普通混凝土实心砖 240×115×53 (10.0MPa)		千块		0.0308	800	24.64			
				松杂枋板材 周转材		m3		0.0009	1941	1.75			
				水		m3		0.1115	3.77	0.42			
				湿拌砌筑砂浆 M7.5		m3		0.1008	404.18	40.74			
				其他材料费(按百分比计算)		元		9.514	1	9.51			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010402001019			项目名称	砌块墙			计量单位	m3		工程量	16.32	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-32	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	2700.58	3279.72	0	0	758.38	270.058	327.972	0	0	75.838
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	302.88	0	0	0	66.67	302.88	0	0	0	66.67
小计									572.938	327.972	0	0	142.508
清单项目综合单价													1043.41800
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元		47.6058	1.3838	65.88			
				技工人工费		元		150.2875	1.3586	204.18			
				降效增加人工费		元		18.558824	1	18.56			
	材料			铁钉 (综合)		kg		0.012	6.37	0.08			
				加气混凝土砌块 (5.0MPa)		m3		0.8723	286	249.48			
				普通混凝土实心砖 240×115×53 (10.0MPa)		千块		0.0308	800	24.64			
				松杂枋板材 周转材		m3		0.0016	1941	3.11			
				水		m3		0.1002	3.77	0.38			
				湿拌砌筑砂浆 M7.5		m3		0.1008	404.18	40.74			
				其他材料费(按百分比计算)		元		9.553	1	9.55			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011210006009			项目名称	轻钢龙骨隔墙			计量单位	m2		工程量	4.78	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-285	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	6723.84	5915.65	0	0	1775.7	67.2384	59.1565	0	0	17.757
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	22.09	0	0	0	4.86	22.09	0	0	0	4.86
小计									89.3284	59.1565	0	0	22.617
清单项目综合单价													171.101900
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(装饰)		元		7.01185	1.3838	9.7			
				技工人工费(装饰)		元		15.36452	1.3586	20.87			
				高级技工人工费(装饰)		元		26.73848	1.3711	36.66			
				降效增加人工费		元		4.621339	1	4.62			
	材料			嵌缝纸带		m		2.17	0.2	0.43			
				嵌缝膏		kg		0.84	2	1.68			
				自攻螺钉 M4×15mm		100个		0.36	3	1.08			
				射钉		10个		0.151	1	0.15			
				石膏板 δ=9.5mm		m2		2.1	10	21			
				轻钢龙骨 75mm×40mm		m		1.07	10.5	11.24			
				轻钢龙骨 75mm×45mm		m		1.83	12.5	22.88			
				其他材料费(按百分比计算)		元		0.7015	1	0.7			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010503004010			项目名称	圈梁			计量单位	m3		工程量	1.28	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-40	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2515.38	4646.99	0	9	786.59	251.538	464.699	0	0.9	78.659
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	22.13	0	0	0.08	4.88	22.13	0	0	0.08	4.88
小计									273.668	464.699	0	0.98	83.539
清单项目综合单价													822.88600
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元		19.315	1.3838	26.73			
				技工人工费		元		165.472	1.3586	224.81			
				降效增加人工费		元		17.289063	1	17.29			
	材料			水		m3		0.581	3.77	2.19			
				普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5		m3		1.01	451.13	455.64			
				其他材料费(按百分比计算)		元		6.867	1	6.87			
	主材												
	设备												
	机械												
	机械			混凝土振动器 插入式		台班		0.077	11.69	0.9			
				降效增加机械费		元		0.0625	1	0.06			
项目编码	010502002010			项目名称	构造柱			计量单位	m3		工程量	3.36	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-36	非泵送现浇混凝土 异形、构造、墙心柱	10m3	0.1	2546.06	4658.39	0	14.5	794.28	254.606	465.839	0	1.45	79.428
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	58.79	0	0	0.33	12.96	58.79	0	0	0.33	12.96
小计									313.396	465.839	0	1.78	92.388
清单项目综合单价													873.40300
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元		20.913	1.3838	28.94			
				技工人工费		元		166.102	1.3586	225.67			
				降效增加人工费		元		17.497024	1	17.5			
			水		m3		0.879	3.77	3.31				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	普通预制混凝土 C20,骨料最大粒径31.5				m3	1.01	451.13	455.64					
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.884	1	6.88					
	主材													
	设备													
机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.124	11.69	1.45						
	降效增加机械费				元	0.098214	1	0.1						
项目编码	010607005010		项目名称		砌块墙钢丝网加固			计量单位	m2		工程量	108		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网 (如设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15)	100m2	0.01	627.37	594.89	0	0	167.82	6.2737	5.9489	0	0	1.6782	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	46.56	0	0	0	10.25	46.56	0	0	0	10.25	
小计								52.8337	5.9489	0	0	11.9282		
清单项目综合单价														70.7108
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(装饰)	元	0.653154	1.3838		0.9					
				技工人工费(装饰)	元	1.433544	1.3586		1.95					
				高级技工人工费(装饰)	元	2.495983	1.3711		3.42					
				降效增加人工费	元	0.431111	1		0.43					
	材料			U型钉	kg	0.04	16		0.64					
				钢丝网 1mm	m2	1.05	5		5.25					
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.0589	1		0.06					
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	010515001028		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位	t		工程量	0.35	
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
人工费					材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ (mm) 10<Φ ≤25	t	1	327.67	3894.54	0	9.24	267.46	327.67	3894.54	0	9.24	267.46	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ (mm) 10<Φ ≤25	t	1	705.61	98.68	0	82.71	165.78	705.61	98.68	0	82.71	165.78	
020000-3	建筑物超高增加费	项	3	24.85	0	0	2.21	5.62	74.55	0	0	6.63	16.86	
小计								1107.83	3993.22	0	98.58	450.1		
清单项目综合单价														5649.7300
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	97.79	1.3838		135.32					
				技工人工费	元	660.95	1.3586		897.97					
				降效增加人工费	元	71	1		71					
	材料			热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12~Φ14	t	1.025	3743		3836.58					
				镀锌铁丝 (综合)	kg	2.32	6.05		14.04					
				电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	8.62		83.18					
				水	m3	0.11	3.77		0.41					
				其他材料费(按百分比计算)	元	59.01	1		59.01					
	主材													
	设备													
	机械			钢筋切断机 直径D (mm) D=40	台班	0.1	42.83		4.28					
				钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40	台班	0.2	24.79		4.96					
			交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	0.49	168.8		82.71						
			降效增加机械费	元	6.314286	1		6.31						
项目编码	010515001029		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位	t		工程量	0.1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ (mm) 0<Φ ≤10	t	1	409.62	4033.53	0	12.4	292.67	409.62	4033.53	0	12.4	292.67	
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ (mm) 0<Φ ≤10	t	1	875.84	34.63	0	0	194.51	875.84	34.63	0	0	194.51	
020000-3	建筑物超高增加费	项	10	8.83	0	0	0.09	1.95	88.3	0	0	0.9	19.5	
小计								1373.76	4068.16	0	13.3	506.68		
清单项目综合单价														5961.900
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	154.99	1.3838		214.48					
				技工人工费	元	788.3	1.3586		1070.98					
				降效增加人工费	元	88.3	1		88.3					
	材料			热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10	t	1.02	3896		3973.92					
				镀锌铁丝 (综合)	kg	5.64	6.05		34.12					
				其他材料费(按百分比计算)	元	60.12	1		60.12					
	主材													
	设备													
	机械			钢筋切断机 直径D (mm) D=40	台班	0.11	42.83		4.71					
				钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40	台班	0.31	24.79		7.68					
				降效增加机械费	元	0.9	1		0.9					
项目编码	010515001030		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位	t		工程量	0.06		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ (mm) 0<Φ ≤10	t	1	690.34	4007.8	0	49.34	355.64	690.34	4007.8	0	49.34	355.64	
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ (mm) 0<Φ ≤10	t	1	1357.89	13.31	0	0	299.54	1357.89	13.31	0	0	299.54	
020000-3	建筑物超高增加费	项	17	8.45	0	0	0.2	1.87	143.65	0	0	3.4	31.79	
小计								2191.88	4021.11	0	52.74	686.97		
清单项目综合单价														6952.7000
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	238.95	1.3838		330.66					
				技工人工费	元	1264.22	1.3586		1717.57					
				降效增加人工费	元	140.833333	1		140.83					
	材料			热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10	t	1.02	3832		3908.64					
				镀锌铁丝 (综合)	kg	8.8	6.05		53.24					
				其他材料费(按百分比计算)	元	59.23	1		59.23					
	主材													
	设备													

工程量清单综合单价分析表

	机械	钢筋调直机 直径D (mm) D=14				台班	0.32	41.44	13.26				
		钢筋切断机 直径D (mm) D=40				台班	0.2	42.83	8.57				
		钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40				台班	1.11	24.79	27.52				
		降效增加机械费				元	3.333333	1	3.33				
项目编码	010201001038		项目名称		块料地面		计量单位	m2		工程量	23.26		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*2换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:22mm)	100m2	0.01	1182.52	1172.57	0	6.86	319.36	11.8252	11.7257	0	0.0686	3.1936
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 嵌缝剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4307.56	9297.12	0	0	1412.95	43.0756	92.9712	0	0	14.1295
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	87.76	0	0	0.11	19.32	87.76	0	0	0.11	19.32
小计									142.6608	104.6969	0	0.1786	36.6431
清单项目综合单价									284.179400				
费用明细	人工	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费(装饰)		元	5.87904		1.3838		8.14				
		技工人工费(装饰)		元	11.79578		1.3586		16.03				
		高级技工人工费(装饰)		元	22.41973		1.3711		30.74				
		降效增加人工费		元	3.773001		1		3.77				
	材料	石料切割锯片		片	0.00287		18.2		0.05				
		白水泥		t	0.00097		1052		1.02				
		CT-201 防滑地砖		m2	1.03		80		82.4				
		专用胶粘剂		kg	4.59		2		9.18				
		水		m3	0.05768		3.77		0.22				
		湿拌地面砂浆 M20		m3	0.02398		457.07		10.96				
		素水泥浆		m3	0.00102		593.11		0.6				
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.261		1		0.26				
		材料费补差		元	0.0002		1		0				
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班	0.00034		201.82		0.07				
		降效增加机械费		元	0.004729		1		0				
项目编码	011102003022		项目名称		换填垫层		计量单位	m2		工程量	0.93		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-12	轻质混凝土垫层	10m3	0.005	965.45	4609.03	0	11.24	443.7	4.82725	23.04515	0	0.0562	2.2185
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	0.27	0	0	0	0.06	0.54	0	0	0	0.12
小计									5.36725	23.04515	0	0.0562	2.3385
清单项目综合单价									30.80710				
费用明细	人工	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费(装饰)		元	0.746938		1.3838		1.03				
		技工人工费(装饰)		元	1.869785		1.3586		2.54				
		高级技工人工费(装饰)		元	0.421966		1.3711		0.58				
		降效增加人工费		元	0.290323		1		0.29				
	材料	水		m3	0.008602		3.77		0.03				
		陶粒混凝土		m3	0.043871		450		19.74				
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.049419		1		0.05				
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 平板式		台班	0.003398		14.23		0.05				
项目编码	010904001018		项目名称		楼(地)面防水		计量单位	m2		工程量	23.26		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1382.3	4977.94	0	0	553.14	13.823	49.7794	0	0	5.5314
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	22.1	0	0	0	4.86	22.1	0	0	0	4.86
小计									35.923	49.7794	0	0	10.3914
清单项目综合单价									96.093800				
费用明细	人工	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费		元	2.24477		1.3838		3.11				
		技工人工费		元	7.88805		1.3586		10.72				
		降效增加人工费		元	0.950129		1		0.95				
	材料	聚合物水泥防水涂料 I型		kg	4.17375		11.75		49.04				
		水		m3	0.00058		3.77		0				
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.7357		1		0.74				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011108001025		项目名称		石材零星项目		计量单位	m2		工程量	0.92		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*2换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:22mm)	100m2	0.01	1182.52	1172.57	0	6.86	319.36	11.8252	11.7257	0	0.0686	3.1936
020002-142换	门框石材铺贴	100m2	0.01	8475.4	45841.3	0	0	4157.5	84.754	458.413	0	0	41.575
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	6.11	0	0	0	1.35	12.22	0	0	0	2.7
小计									108.7992	470.1387	0	0.0686	47.4686
清单项目综合单价									626.475100				
费用明细	人工	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费(装饰)		元	10.22502		1.3838		14.15				
		技工人工费(装饰)		元	21.31993		1.3586		28.97				
		高级技工人工费(装饰)		元	38.99393		1.3711		53.46				
		降效增加人工费		元	6.641304		1		6.64				
	材料	ST-107 基涌路斯灰		m2	1.04		420		436.8				
		专用胶粘剂		kg	10.23489		2		20.47				
		水		m3	0.03468		3.77		0.13				
		湿拌地面砂浆 M20		m3	0.02398		457.07		10.96				
		素水泥浆		m3	0.00102		593.11		0.6				
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.1724		1		1.17				
		材料费补差		元	0.0002		1		0				
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班	0.00034		201.82		0.07				
项目编码	011204003011		项目名称		块料墙面		计量单位	m2		工程量	127.96		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				

工程量清单综合单价分析表

020003-7	020003-7-020003-11#8换	木配砂浆—嵌抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:28mm)	100m2	0.01	2553.64	1612.44	0	30.68	644.74	25.5364	16.1244	0	0.3068	6.4474	
020003-137换	020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4412.84	9402.98	0	0	1441.42	44.1284	94.0298	0	0	14.4142	
020000-3	020000-3	建筑物超高增加费	项	1	612.6	0	0	2.7	135.01	612.6	0	0	2.7	135.01	
小计										682.2648	110.1542	0	3.0068	155.8716	
清单项目综合单价										951.297400					
费用明细	人工	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)	元	7.43377		1.3838	10.29								
		技工人工费(装饰)	元	15.07184		1.3586	20.48								
		高级技工人工费(装饰)	元	28.37235		1.3711	38.9								
		降效增加人工费	元	4.787434		1	4.79								
	材料	白水泥	t	0.00103		1052	1.08								
		CT-202 瓷砖	m2	1.04		80	83.2								
		专用胶粘剂	kg	4.635		2	9.27								
		水	m3	0.00896		3.77	0.03								
		湿拌抹灰砂浆 M5	m3	0.03944		404.14	15.94								
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6274		1	0.63								
		材料费补差	元	0.0001		1	0								
	主材														
	设备														
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200	台班	0.00152		201.82	0.31								
		降效增加机械费	元	0.0211		1	0.02								
	项目编码	010903002016			项目名称	墙面涂膜防水				计量单位	m2		工程量	91.91	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
010004-37	010004-37#1 涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1853.52	5364.89	0	0	676.2	18.5352	53.6489	0	0	6.762		
020000-3	020000-3 建筑物超高增加费	项	1	117.07	0	0	0	25.77	117.07	0	0	0	25.77		
小计										135.6052	53.6489	0	0	32.532	
清单项目综合单价										221.786100					
费用明细	人工	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费	元	3.36263		1.3838	4.65								
		技工人工费	元	10.21789		1.3586	13.88								
		降效增加人工费	元	1.273746		1	1.27								
		材料	聚合物水泥防水涂料 I 型	kg	4.4982		11.75	52.85							
	水		m3	0.00058		3.77	0								
	其他材料费(按百分比计算)		元	0.7928		1	0.79								
	主材														
	设备														
	机械														
	项目编码	011210001016			项目名称	成品隔断				计量单位	m2		工程量	9.72	
	清单综合单价组成明细														
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
	020003-272换	020003-272换 成品浴厕隔断 卫生间	100m2	0.01	3856.69	73764.29	0	0	4537.07	38.5669	737.6429	0	0	45.3707	
	020000-3	020000-3 建筑物超高增加费	项	1	25.76	0	0	0	5.67	25.76	0	0	0	5.67	
小计										64.3269	737.6429	0	0	51.0407	
清单项目综合单价										853.010500					
费用明细	人工	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)	元	4.02172		1.3838	5.57								
		技工人工费(装饰)	元	8.81296		1.3586	11.97								
		高级技工人工费(装饰)	元	15.33685		1.3711	21.03								
		降效增加人工费	元	2.650206		1	2.65								
	材料	尼龙站脚	个	0.483		15	7.25								
		20mm成品抗倍特板隔断	m2	1		700	700								
		铝合金门档 40mm×40mm	m	0.572		15	8.58								
		铝合金压条 I 型	m	0.896		9	8.06								
		其他材料费(按百分比计算)	元	13.7539		1	13.75								
	主材														
	设备														
	机械														
	项目编码	011302001051			项目名称	吊顶天棚				计量单位	m2		工程量	22.38	
	清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
020004-7	020004-7 平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.15	2495.22	0	640.29	686.47	23.5715	24.9522	0	6.4029	6.8647		
020004-34	020004-34 石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.17	1723.83	0	0	442.79	16.2017	17.2383	0	0	4.4279		
020004-34换	020004-34换 石膏板天棚基层 安装在龙骨上”(如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.14	1723.83	0	0	371.47	12.9614	17.2383	0	0	3.7147		
020000-3	020000-3 建筑物超高增加费	项	1	81.1	0	0	9.85	18.51	81.1	0	0	9.85	18.51		
小计										133.8346	59.4288	0	16.2529	33.5173	
清单项目综合单价										243.033600					
费用明细	人工	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(装饰)	元	5.497772		1.3838	7.61								
		技工人工费(装饰)	元	12.051924		1.3586	16.37								
		高级技工人工费(装饰)	元	20.970746		1.3711	28.75								
		降效增加人工费	元	3.623771		1	3.62								
	材料	铁件(综合)	kg	0.4		5.5	2.2								
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352		10	4.74								
		六角螺栓	kg	0.0183		6.32	0.12								
		射钉	10个	0.153		1	0.15								
		吊杆	kg	0.2248		5.5	1.24								
		纸面石膏板 8-9.5mm	m2	2.1		14	29.4								
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05		20	21								
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5885		1	0.59								
		材料费补差	元	0.0001		1	0								
	主材														
	设备														
	机械	电动切割机	台班	0.0271		236.27	6.4								
降效增加机械费		元	0.440125		1	0.44									
项目编码	011407002046			项目名称	天棚喷刷涂料				计量单位	m2		工程量	24.78		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	取费	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-117+020005-118*1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2835.99	761.63	0	0	662.28	28.3599	7.6163	0	0	6.6228
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1791.02	410.54	0	0	414.74	17.9102	4.1054	0	0	4.1474
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	78.79	0	0	0	17.34	78.79	0	0	0	17.34
小计									125.0601	11.7217	0	0	28.1102
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)		元	4.82582	1.3838	6.68				
				技工人工费(装饰)		元	10.56907	1.3586	14.36				
				高级技工人工费(装饰)		元	18.40346	1.3711	25.23				
				降效增加人工费		元	3.17958	1	3.18				
	材料			砂纸		张	0.1	0.48	0.05				
				PT-402 白色防水乳胶漆		kg	0.44187	17	7.51				
				腻子粉(成品)		kg	2.24532	1.8	4.04				
				水		m3	0.00111	3.77	0				
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.116	1	0.12				
				材料费补差		元	0.0001	1	0				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011304001023			项目名称	灯槽02			计量单位	m	工程量	11.93		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.0021	1296.14	1723.83	0	0	371.47	2.721894	3.620043	0	0	0.780087
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.0008	1240.75	1988.95	0	0	372.54	0.9926	1.59116	0	0	0.298032
020004-34	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.0028	1620.17	1723.83	0	0	442.79	4.536476	4.826724	0	0	1.239812
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6.65	0	0	0	1.47	6.65	0	0	0	1.47
小计									14.90097	10.037927	0	0	3.787931
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)		元	0.844964	1.3838	1.17				
				技工人工费(装饰)		元	1.852857	1.3586	2.52				
				高级技工人工费(装饰)		元	3.22401	1.3711	4.42				
				降效增加人工费		元	0.557418	1	0.56				
	材料			自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.132371	10	1.32				
				12mm厚阻燃板		m2	0.083613	16.5	1.38				
				纸面石膏板 δ=9.5mm		m2	0.503437	14	7.05				
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.097524	1	0.1				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010201001039			项目名称	块料地面			计量单位	m3	工程量	298.61		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*2换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:22mm)	100m2	0.01	1182.52	1150.6	0	6.86	318.26	11.8252	11.506	0	0.0686	3.1826
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4307.56	9297.12	0	0	1412.95	43.0756	92.9712	0	0	14.1295
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1126.61	0	0	1.41	248.06	1126.61	0	0	1.41	248.06
小计									1181.5108	104.4772	0	1.4786	265.3721
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)		元	5.87904	1.3838	8.14				
				技工人工费(装饰)		元	11.79578	1.3586	16.03				
				高级技工人工费(装饰)		元	22.41973	1.3711	30.74				
				降效增加人工费		元	3.772848	1	3.77				
	材料			石料切割锯片		片	0.00287	18.2	0.05				
				白水泥		t	0.00097	1052	1.02				
				CT-205仿古砖		m2	1.03	80	82.4				
				专用胶粘剂		kg	4.59	2	9.18				
				水		m3	0.05768	3.77	0.22				
				湿拌地面砂浆 M15		m3	0.02398	447.93	10.74				
				素水泥浆		m3	0.00102	593.11	0.6				
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.2605	1	0.26				
				材料费补差		元	0.0002	1	0				
	主材												
	设备												
	机械			灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200		台班	0.00034	201.82	0.07				
				降效增加机械费		元	0.004722	1	0				
项目编码	011105006038			项目名称	金属踢脚线			计量单位	m	工程量	70.76		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.8	3187.95	0	0	282.39	5.588	31.8795	0	0	2.8239
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	27.17	0	0	0	5.98	27.17	0	0	0	5.98
小计									32.758	31.8795	0	0	8.8039
清单项目综合单价													
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)		元	0.58326	1.3838	0.81				
				技工人工费(装饰)		元	1.27649	1.3586	1.73				
				高级技工人工费(装饰)		元	2.22208	1.3711	3.05				
				降效增加人工费		元	0.383974	1	0.38				
	材料			50mm高MT-509枪灰色铝合金		m	1.06	30	31.8				
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.0795	1	0.08				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011302002003			项目名称	方通吊顶(电动天窗区域)			计量单位	m	工程量	278.23		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d (mm) d=1100	100m2	0.01	2357.15	2495.22	0	640.29	686.47	23.5715	24.9522	0	6.4029	6.8647	
020006-43换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	496.95	4939.56	0	0	356.36	4.9695	49.3956	0	0	3.5636	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	545.71	0	0	122.43	128.32	545.71	0	0	122.43	128.32	
小计										574.251	74.3478	0	128.8329	138.7483
清单项目综合单价										916.180000				
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工资(装饰)			元	2.8171	1.3838		3.9			
				技工人工费(装饰)			元	6.58149	1.3586		8.94			
				高级技工人工费(装饰)			元	11.45145	1.3711		15.7			
				降效增加人工费			元	1.961363	1		1.96			
	材料			铁件(综合)			kg	0.4	5.5		2.2			
				六角螺栓			kg	0.0183	6.32		0.12			
				射钉			10个	0.153	1		0.15			
				吊杆			kg	0.2248	5.5		1.24			
				轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)			m2	1.05	20		21			
				其他材料费(按百分比计算)			元	1.2156	1		1.22			
				材料费补差			元	0.0001	1		0			
				镀锌自攻螺钉 ST3×10mm			100个	0.063	1.46		0.09			
				万能胶			kg	0.03629	17.5		0.64			
				MT-506 50*100白色铝方通			m	1.06	45		47.7			
	主材													
	设备													
机械			电动切割机			台班	0.0271	236.27		6.4				
			降效增加机械费			元	0.440032	1		0.44				
项目编码	011302002004			项目名称			格栅吊顶			计量单位	m2		工程量	12.13
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d (mm) d=1100	100m2	0.01	2357.15	2495.22	0	640.29	686.47	23.5715	24.9522	0	6.4029	6.8647	
020004-119换	金属方通 条型(间距:mm) 150	100m2	0.01	5394.39	26288.97	0	696.05	2548.4	53.9439	262.8897	0	6.9605	25.484	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	64.62	0	0	11.14	14.97	64.62	0	0	11.14	14.97	
小计										142.1354	287.8419	0	24.5034	47.3187
清单项目综合单价										501.799400				
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工资(装饰)			元	8.07923	1.3838		11.18			
				技工人工费(装饰)			元	17.71597	1.3586		24.07			
				高级技工人工费(装饰)			元	30.82667	1.3711		42.27			
				降效增加人工费			元	5.327288	1		5.33			
	材料			铁件(综合)			kg	0.6706	5.5		3.69			
				六角螺栓			kg	0.0183	6.32		0.12			
				射钉			10个	0.25509	1		0.26			
				半圆头螺钉(综合)			10个	0.10026	2.5		0.25			
				吊杆			kg	0.4422	5.5		2.43			
				轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)			m2	1.05	20		21			
				其他材料费(按百分比计算)			元	2.85	1		2.85			
				材料费补差			元	0.0002	1		0			
				MT-506 50*100白色铝方通			m2	1.05	245		257.25			
	主材													
	设备													
机械			电动切割机			台班	0.05656	236.27		13.36				
			降效增加机械费			元	0.918384	1		0.92				
项目编码	011407002047			项目名称			天棚喷刷涂料			计量单位	m2		工程量	12.13
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020005-117+020005-118+1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2835.99	761.63	0	0	662.28	28.3599	7.6163	0	0	6.6228	
020005-103	天棚面 清刮腻子 二遍	100m2	0.01	1791.02	410.54	0	0	414.74	17.9102	4.1054	0	0	4.1474	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	38.57	0	0	0	8.49	38.57	0	0	0	8.49	
小计										84.8401	11.7217	0	0	19.2602
清单项目综合单价										115.822000				
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工资(装饰)			元	4.82582	1.3838		6.68			
				技工人工费(装饰)			元	10.56907	1.3586		14.36			
				高级技工人工费(装饰)			元	18.40346	1.3711		25.23			
				降效增加人工费			元	3.17972	1		3.18			
	材料			砂纸			张	0.1	0.48		0.05			
				PT-403 深灰色乳胶漆			kg	0.44187	17		7.51			
				腻子粉(成品)			kg	2.24532	1.8		4.04			
				水			m3	0.00111	3.77		0			
				其他材料费(按百分比计算)			元	0.116	1		0.12			
				材料费补差			元	0.0001	1		0			
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码	011407002048			项目名称			天棚喷刷涂料			计量单位	m2		工程量
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020005-117+020005-118+1换	天棚面 乳胶漆 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2835.99	761.63	0	0	662.28	28.3599	7.6163	0	0	6.6228	
020005-103	天棚面 清刮腻子 二遍	100m2	0.01	1791.02	410.54	0	0	414.74	17.9102	4.1054	0	0	4.1474	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	58.98	0	0	0	12.98	58.98	0	0	0	12.98	
小计										105.2501	11.7217	0	0	23.7502
清单项目综合单价										140.722000				
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工资(装饰)			元	4.82582	1.3838		6.68			
				技工人工费(装饰)			元	10.56907	1.3586		14.36			
				高级技工人工费(装饰)			元	18.40346	1.3711		25.23			
				降效增加人工费			元	3.179515	1		3.18			
	材料			砂纸			张	0.1	0.48		0.05			
				腻子粉(成品)			kg	2.24532	1.8		4.04			
				水			m3	0.00111	3.77		0			
				其他材料费(按百分比计算)			元	0.116	1		0.12			
				材料费补差			元	0.0001	1		0			
				PT-402 白色防水乳胶漆			kg	0.44187	17		7.51			
	主材													
	设备													
	机械													

工程量清单综合单价分析表

第 177 页, 共 182 页

	设备												
	机械												
项目编码	011407001050			项目名称	墙面喷刷涂料(非轻钢龙骨隔墙)			计量单位	m2		工程量	25.77	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-137*020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1138.74	660.35	0	0	283.66	11.3874	6.6035	0	0	2.8366
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.44	526.67	0	0	453.87	19.4244	5.2667	0	0	4.5387
020003-7+020003-11*4换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:24mm)	100m2	0.01	2208.81	1265.38	0	30.68	551.48	22.0881	12.6538	0	0.3068	5.5148
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	269.41	127.78	0	0	65.68	2.6941	1.2778	0	0	0.6568
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	98.45	0	0	0.54	21.71	98.45	0	0	0.54	21.71
小计									154.044	25.8018	0	0.8468	35.2569
清单项目综合单价									215.949500				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(装饰)	元	5.96817	1.3838		8.26				
				技工人工费(装饰)	元	11.85965	1.3586		16.11				
				高级技工人工费(装饰)	元	22.77204	1.3711		31.22				
				降效增加人工费	元	3.820334	1		3.82				
	材料			砂纸	张	0.18	0.48		0.09				
				PT-401 白色涂料	kg	0.38118	17		6.48				
				腻子粉(成品)	kg	2.87811	1.8		5.18				
				界面处理剂	kg	0.5	2.5		1.25				
				水	m3	0.01024	3.77		0.04				
				干混抹灰砂浆 M10	t	0.00812	386		3.13				
				湿拌抹灰砂浆 M5	m3	0.0232	404.14		9.38				
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.2555	1		0.26				
				材料费补差	元	0.0003	1		0				
	主材												
设备													
机械			灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班	0.00152	201.82		0.31					
			降效增加机械费	元	0.020955	1		0.02					
项目编码	011407001051			项目名称	墙面喷刷涂料(轻钢龙骨隔墙)			计量单位	m2		工程量	194.37	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子二遍	100m2	0.01	1378.18	373.4	0	0	322.01	13.7818	3.734	0	0	3.2201
020005-137*020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1138.74	660.35	0	0	283.66	11.3874	6.6035	0	0	2.8366
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	336.19	0	0	0	73.99	336.19	0	0	0	73.99
小计									361.3592	10.3375	0	0	80.0467
清单项目综合单价									451.743400				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(装饰)	元	2.62342	1.3838		3.63				
				技工人工费(装饰)	元	5.75595	1.3586		7.82				
				高级技工人工费(装饰)	元	10.00573	1.3711		13.72				
				降效增加人工费	元	1.729639	1		1.73				
	材料			砂纸	张	0.16	0.48		0.08				
				PT-401 白色涂料	kg	0.38118	17		6.48				
				腻子粉(成品)	kg	2.0412	1.8		3.67				
				水	m3	0.00105	3.77		0				
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.1024	1		0.1				
				材料费补差	元	0.0002	1		0				
	主材												
	设备												
机械													
项目编码	011407001052			项目名称	墙面喷刷涂料-(包管)			计量单位	m2		工程量	18.14	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.12	3967.95	0	0	622.12	19.2512	39.6795	0	0	6.2212
020005-137*020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1138.74	660.35	0	0	283.66	11.3874	6.6035	0	0	2.8366
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	940.55	1239.43	0	0	268.99	9.4055	12.3943	0	0	2.6899
020003-32换	石膏板基层 墙面(如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	752.44	1239.43	0	0	227.59	7.5244	12.3943	0	0	2.2759
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	59.3	0	0	0	13.06	59.3	0	0	0	13.06
小计									106.8685	71.0716	0	0	27.0836
清单项目综合单价									205.023700				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(装饰)	元	4.959426	1.3838		6.86				
				技工人工费(装饰)	元	10.870962	1.3586		14.77				
				高级技工人工费(装饰)	元	18.91651	1.3711		25.94				
				降效增加人工费	元	3.269019	1		3.27				
	材料			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.33432	10		3.34				
				膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25		2.64				
				抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	1		0.09				
				砂纸	张	0.12	0.48		0.06				
				9.5mm厚防水石膏板	m2	2.12	10		21.2				
				轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5		11.13				
				轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5		24.84				
				PT-401 白色涂料	kg	0.38118	17		6.48				
				水	m3	0.0001	3.77		0				
				其他材料费(按百分比计算)	元	1.2786	1		1.28				
			材料费补差	元	0.0001	1		0					
主材													
设备													
机械													
项目编码	011207001100			项目名称	墙面装饰板			计量单位	m2		工程量	44.73	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	19.4446	0	2.8162	3.4146
020003-201换	木质饰面板(钉板) 墙面	100m2	0.01	2371.31	18300.27	0	384.42	1462.7	23.7131	183.0027	0	3.8442	14.627
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.12	3967.95	0	0	622.12	19.2512	39.6795	0	0	6.2212
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	163.54	0	0	20.47	37.37	163.54	0	0	20.47	37.37
小计									216.7439	242.1268	0	27.1304	61.6328

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										547.633900			
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	5.55052	1.3838	7.68						
		技工人工费(装饰)		元	12.15619	1.3586	16.52						
		高级技工人工费(装饰)		元	21.15655	1.3711	29.01						
		降效增加人工费		元	3.656159	1	3.66						
	材料	膨胀螺栓(综合)		套	2.11555	1.25	2.64						
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm		100个	0.0935	1	0.09						
		圆钉 L=60mm		kg	0.05088	5.5	0.28						
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.01632	15	0.24						
		9mm阻燃基层板		m2	1.05	17	17.85						
		WD-305 白色仿金属红岩防撞板		m2	1.01	180	181.8						
		轻钢龙骨 75mm×40mm		m	1.06	10.5	11.13						
		轻钢龙骨 75mm×45mm		m	1.9875	12.5	24.84						
聚酯酸乙稀乳液		kg	0.14007	8.35	1.17								
其他材料费(按百分比计算)		元	2.0708	1	2.07								
材料费补差		元	0.0001	1	0								
主材													
设备													
机械	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6		台班	0.03181	209.38	6.66							
	降效增加机械费		元	0.457635	1	0.46							
项目编码	011207001101		项目名称	墙面装饰板-(包管)		计量单位	m2	工程量	1.74				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-37换	胶合板基层 方形柱、梁面	100m2	0.01	1187.52	1979.73	0	292.71	379.97	11.8752	19.7973	0	2.9271	3.7997
020003-202换	木质饰面板(钉板) 方形柱、梁面	100m2	0.01	2750.59	18301.44	0	399.71	1547.26	27.5059	183.0144	0	3.9971	15.4726
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4.71	0	0	0.83	1.1	4.71	0	0	0.83	1.1
小计				44.0911						202.8117	0	7.7542	20.3723
										275.029300			
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	4.10985	1.3838	5.69						
		技工人工费(装饰)		元	8.9969	1.3586	12.22						
		高级技工人工费(装饰)		元	15.6595	1.3711	21.47						
		降效增加人工费		元	2.706897	1	2.71						
	材料	圆钉 L=60mm		kg	0.05291	5.5	0.29						
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.01697	15	0.25						
		9mm阻燃基层板		m2	1.07	17	18.19						
		聚酯酸乙稀乳液		kg	0.14007	8.35	1.17						
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.1065	1	1.11						
		WD-305 白色仿金属红岩防撞板		m2	1.01	180	181.8						
	主材												
设备													
机械	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=0.6		台班	0.03307	209.38	6.92							
	降效增加机械费		元	0.477011	1	0.48							
项目编码	011207001102		项目名称	门头		计量单位	m2	工程量	1.56				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1734.62	2530	0	52.56	511.81	17.3462	25.3	0	0.5256	5.1181
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4408.87	40034.4	0	0	2972.12	44.0887	400.344	0	0	29.7212
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6.59	0	0	0.06	1.46	6.59	0	0	0.06	1.46
小计				68.0249						425.644	0	0.5856	36.2993
										530.553800			
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	6.40686	1.3838	8.87						
		技工人工费(装饰)		元	14.03898	1.3586	19.07						
		高级技工人工费(装饰)		元	24.42979	1.3711	33.5						
		降效增加人工费		元	4.224359	1	4.22						
	材料	型钢(综合)		t	0.00428	4892	20.94						
		橡胶密封胶条		m	2.499	2	5						
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.068	10	0.68						
		膨胀螺栓(综合)		套	2.72	1.25	3.4						
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	3.4	2.5	8.5						
		电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg	0.04065	8.49	0.35						
		MT-501枪灰色不锈钢		m2	1.01	380	383.8						
		玻璃胶 300ml		支	0.03119	12	0.37						
其他材料费(按百分比计算)		元	2.6089	1	2.61								
主材													
设备													
机械	交流弧焊机 容量E (kV·A) E=32		台班	0.003	175.21	0.53							
	降效增加机械费		元	0.038462	1	0.04							
项目编码	010201001040		项目名称	块料地面		计量单位	m3	工程量	30.47				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*2换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:22mm)	100m2	0.01	1182.52	1150.6	0	6.86	318.26	11.8252	11.506	0	0.0686	3.1826
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>=0.64	100m2	0.01	4307.56	9297.12	0	0	1412.95	43.0756	92.9712	0	0	14.1295
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	114.96	0	0	0.14	25.32	114.96	0	0	0.14	25.32
小计				169.8608						104.4772	0	0.2086	42.6321
										317.178700			
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(装饰)		元	5.87904	1.3838	8.14						
		技工人工费(装饰)		元	11.79578	1.3586	16.03						
		高级技工人工费(装饰)		元	22.41973	1.3711	30.74						
		降效增加人工费		元	3.772891	1	3.77						
	材料	石料切割锯片		片	0.00287	18.2	0.05						
		白水泥		t	0.00097	1052	1.02						
		CT-205仿古砖		m2	1.03	80	82.4						
		专用胶粘剂		kg	4.59	2	9.18						
		水		m3	0.05768	3.77	0.22						
		湿拌地面砂浆 M15		m3	0.02398	447.93	10.74						
		素水泥浆		m3	0.00102	593.11	0.6						
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2605	1	0.26						
材料费补差		元	0.0002	1	0								
主材													
设备													
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班	0.00034	201.82	0.07							
	降效增加机械费		元	0.004595	1	0							

工程量清单综合单价分析表

项目编码		011105006039		项目名称		金属踢脚线		计量单位		m		工程量		8.36	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
020002-128换		金属踢脚线		100m		0.01		558.8		3187.95		0		0	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		3.21		0		0		0	
小计								8.798		31.8795		0		3.5339	
清单项目综合单价															
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
费用明细		人工				普工人工费(装饰)		元		0.58326		1.3838		0.81	
				技工人工费(装饰)		元		1.27649		1.3586		1.73			
				高级技工人工费(装饰)		元		2.22208		1.3711		3.05			
				降效增加人工费		元		0.383971		1		0.38			
材料				50mm高MT-509枪灰色铝合金		m		1.06		30		31.8			
				其他材料费(按百分比计算)		元		0.0795		1		0.08			
主材															
设备															
机械															
项目编码		011302001052		项目名称		铝扣板吊顶天棚		计量单位		m2		工程量		31.46	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
020004-92		金属方板天棚龙骨不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 300×300		100m2		0.01		2653.21		2483.89		0		5.335	
020004-109换		金属方板 嵌入式(平板) 安装在龙骨上		100m2		0.01		2373.65		7905.78		0		0	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		108.68		0		0		11.53	
小计								158.9486		103.8967		0		16.865	
清单项目综合单价															
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
费用明细		人工				普工人工费(装饰)		元		5.24255		1.3838		7.25	
				技工人工费(装饰)		元		11.48726		1.3586		15.61			
				高级技工人工费(装饰)		元		19.98929		1.3711		27.41			
				降效增加人工费		元		3.454545		1		3.45			
材料				铁件(综合)		kg		0.15		5.5		0.83			
				六角螺栓		kg		0.0162		6.32		0.1			
				吊杆		kg		0.23995		5.5		1.32			
				其他材料费(按百分比计算)		元		1.0287		1		1.03			
				半圆头螺钉(综合)		10个		0.53834		2.5		1.35			
				铝合金方板龙骨不上人型 300mm×300mm(嵌入式)		m2		1.05		20		21			
				膨胀螺栓(综合)		套		1.09		1.25		1.36			
				铝合金靠墙收口条板		m2		0.05		5.25		0.26			
				MT-508 铝扣板		m2		1.05		73		76.65			
主材															
设备															
机械				电动切割机		台班		0.02258		236.27		5.33			
				降效增加机械费		元		0.366497		1		0.37			
项目编码		011304001024		项目名称		灯槽02		计量单位		m2		工程量		4.24	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
020004-34换		石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的, 其余基层板:人工×0.8)		100m2		0.0021		1296.14		1723.83		0		0	
020004-37换		木夹板基层 安装在龙骨上 (如设计要求多层基层板的, 其余基层板:人工×0.8)		100m2		0.0009		1240.75		1988.95		0		0	
020004-34		石膏板天棚基层 安装在龙骨上		100m2		0.0029		1620.17		1723.83		0		0	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		2.37		0		0		0.52	
小计								10.907062		10.409205		0		2.919464	
清单项目综合单价															
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
费用明细		人工				普工人工费(装饰)		元		0.848456		1.3838		1.17	
				技工人工费(装饰)		元		1.860515		1.3586		2.53			
				高级技工人工费(装饰)		元		3.237336		1.3711		4.44			
				降效增加人工费		元		0.558962		1		0.56			
材料				自攻螺钉 M6×30mm		100个		0.132898		10		1.33			
				12mm厚阻燃板		m2		0.084198		16.5		1.39			
				纸面石膏板 δ=9.5mm		m2		0.505189		14		7.07			
				其他材料费(按百分比计算)		元		0.097918		1		0.1			
主材															
设备															
机械															
项目编码		011407001053		项目名称		墙面喷刷涂料(非轻钢龙骨隔墙)		计量单位		m2		工程量		21.71	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
020005-137+020005-138+1换		室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)		100m2		0.01		1138.74		660.35		0		0	
101+020005-102+1		室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍)		100m2		0.01		1942.44		526.67		0		0	
020003-7+020003-11+4换		水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:24mm)		100m2		0.01		2208.81		1265.38		0		0.3068	
020003-2		墙、柱面基层处理 界面处理剂		100m2		0.01		269.41		127.78		0		0	
020000-3		建筑物超高增加费		项		1		82.94		0		0		0.46	
小计								138.534		25.8018		0		0.7668	
清单项目综合单价															
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
费用明细		人工				普工人工费(装饰)		元		5.96817		1.3838		8.26	
				技工人工费(装饰)		元		11.85965		1.3586		16.11			
				高级技工人工费(装饰)		元		22.77204		1.3711		31.22			
				降效增加人工费		元		3.820359		1		3.82			
材料				砂纸		张		0.18		0.48		0.09			
				PT-401 白色涂料		kg		0.38118		17		6.48			
				腻子粉(成品)		kg		2.87811		1.8		5.18			
				界面处理剂		kg		0.5		2.5		1.25			
				水		m3		0.01024		3.77		0.04			
				干混抹灰砂浆 M10		t		0.00812		386		3.13			
				湿拌抹灰砂浆 M5		m3		0.0232		404.14		9.38			
				其他材料费(按百分比计算)		元		0.2555		1		0.26			
				材料费补差		元		0.0003		1		0			

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.01	4190.34	108554.55	0	0	6350.03	41.9034	1085.5455	0	0	63.5003
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	78.73	0	0	0	17.32	78.73	0	0	0	17.32
小计									120.6334	1085.5455	0	0	80.8203
清单项目综合单价													1286.999200
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)		元	10.05636	1.3838	13.92				
				技工人工费(装饰)		元	16.78135	1.3586	22.8				
				高级技工人工费(装饰)		元	3.78399	1.3711	5.19				
				降效增加人工费		元	2.879663	1	2.88				
	材料			不锈钢合页		个	1.5873	7.5	11.9				
				复合木门框(成品含五金及门框)		m2	1	1068.24	1068.24				
				其他材料费(按百分比计算)		元	5.4007	1	5.4				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010801001025			项目名称		暗门		计量单位	m2	工程量	1.92		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1734.62	2530	0	52.56	511.81	17.3462	25.3	0	0.5256	5.1181
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1023.96	1944.46	0	281.62	341.46	10.2396	19.4446	0	2.8162	3.4146
020003-201换	木质饰面板(钉板) 地面	100m2	0.01	2371.31	22360.47	0	384.42	1665.71	23.7131	223.6047	0	3.8442	16.6571
020001-96	弹簧合页安装	10个	0.1	164.14	587.93	0	0	65.52	16.414	58.793	0	0	6.552
020001-103	门铰吸安装	10个	0.1	100.53	954.75	0	0	69.87	10.053	95.475	0	0	6.987
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8.59	0	0	0.95	1.96	8.59	0	0	0.95	1.96
小计									86.3559	422.6173	0	8.136	40.6888
清单项目综合单价													557.798000
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(装饰)		元	7.827868	1.3838	10.83				
				技工人工费(装饰)		元	17.930358	1.3586	24.36				
				高级技工人工费(装饰)		元	21.800984	1.3711	29.89				
				降效增加人工费		元	4.473958	1	4.47				
	材料			型钢(综合)		t	0.00428	4892	20.94				
				膨胀螺栓(综合)		套	2.72	1.25	3.4				
				圆钉 L=60mm		kg	0.05088	5.5	0.28				
				不锈钢气钉钉 L=20mm 2000个		盒	0.01632	15	0.24				
				弹簧合页		个	0.520833	58.5	30.47				
				门铰吸(成品)		只	0.520833	95	49.48				
				电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg	0.04065	8.49	0.35				
				9mm阻燃基层板		m2	1.05	17	17.85				
				聚酯酸乙烯乳液		kg	0.14007	8.35	1.17				
				其他材料费(按百分比计算)		元	2.3221	1	2.32				
				材料费补差		元	0.0001	1	0				
				WD-310 仿布纹红岩防撞板		m2	1.01	220	222.2				
	主材												
	设备												
	机械												
	机械			交流弧焊机 容量E(kV·A) E=32		台班	0.003	175.21	0.53				
				电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=0.6		台班	0.03181	209.38	6.66				
				降效增加机械费		元	0.494792	1	0.49				
项目编码	011501013053			项目名称		熏洗区吊柜		计量单位	m2	工程量	1.87		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	熏洗区吊柜		1	125	894	0	91.71	0	125	894	0	91.71	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	16.06	0	0	11.79	4.32	16.06	0	0	11.79	4.32
小计									141.06	894	0	103.5	4.32
清单项目综合单价													1142.8800
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			降效增加人工费		元	8.588235	1	8.59				
	材料												
	主材												
	设备												
	机械			降效增加机械费		元	6.304813	1	6.3				
	项目编码	011501013054			项目名称		熏洗区底柜		计量单位	m2	工程量	0.75	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	熏洗区底柜		1	125	1110	0	111.15	0	125	1110	0	111.15	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	6.44	0	0	5.73	1.81	12.88	0	0	11.46	3.62
小计									137.88	1110	0	122.61	3.62
清单项目综合单价													1374.1100
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			降效增加人工费		元	8.586667	1	8.59				
	材料												
	主材												
	设备												
	机械			降效增加机械费		元	7.64	1	7.64				
	项目编码	011501013055			项目名称		女卫吊柜		计量单位	m2	工程量	1.87	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	女卫吊柜		1	125	894	0	91.71	0	125	894	0	91.71	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	16.06	0	0	11.79	4.32	16.06	0	0	11.79	4.32
小计									141.06	894	0	103.5	4.32
清单项目综合单价													1142.8800
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			降效增加人工费		元	8.588235	1	8.59				
	材料												
	主材												
	设备												
	机械			降效增加机械费		元	6.304813	1	6.3				
	项目编码	011501013056			项目名称		女卫底柜		计量单位	m2	工程量	0.74	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	女卫底柜		1	125	1110	0	111.15	0	125	1110	0	111.15	0

工程量清单综合单价分析表

第 182 页, 共 182 页

020000-3	建筑物超高增加费	项	2	6.36	0	0	5.65	1.78	12.72	0	0	11.3	3.56
小计									137.72	1110	0	122.45	3.56
清单项目综合单价									1373.7300				
费用明细	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元		8.594595	1		8.59		
	材料												
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费				元		7.635135	1		7.64		
项目编码	011501013057			项目名称			男卫吊柜			计量单位	m2	工程量	1.53
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	男卫吊柜		1	125	894	0	91.71	0	125	894	0	91.71	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	13.14	0	0	9.64	3.53	13.14	0	0	9.64	3.53
小计									138.14	894	0	101.35	3.53
清单项目综合单价									1137.0200				
费用明细	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元		8.588235	1		8.59		
	材料												
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费				元		6.300654	1		6.3		
项目编码	011501013058			项目名称			男卫底柜			计量单位	m2	工程量	1.04
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	男卫底柜		1	125	1110	0	111.15	0	125	1110	0	111.15	0
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8.93	0	0	7.94	2.5	8.93	0	0	7.94	2.5
小计									133.93	1110	0	119.09	2.5
清单项目综合单价									1365.5200				
费用明细	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元		8.58538	1		8.59		
	材料												
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费				元		7.634615	1		7.63		
项目编码	010810002009			项目名称			木窗帘盒			计量单位	m	工程量	59.31
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	231.11	94.55	0	0	55.6	23.111	9.455	0	0	5.56
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	94.2	0	0	0	20.73	94.2	0	0	0	20.73
小计									117.311	9.455	0	0	26.29
清单项目综合单价									153.05600				
费用明细	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)				元		4.1567	1.3838		5.75		
		技工人工费(装饰)				元		10.3949	1.3586		14.12		
		高级技工人工费(装饰)				元		2.3603	1.3711		3.24		
		降效增加人工费				元		1.588265	1		1.59		
	材料	石膏板 δ=9.5mm				m2		0.9408	10		9.41		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.047	1		0.05		
	主材												
	设备												
	机械												

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰
标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	131564.61	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2%~6%)，推荐费率4%
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时(1=合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
4	赶工措施费	0	
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	21517.58	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	72334.23	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	81655.4	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称:	招商仁和人寿总部办公大楼-装饰
标 段:	2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		单饰装饰工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					307071.82
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	131564.61
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	108344.95
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	23219.66
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+D6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	21517.58
1-8-1	011702008001	圈梁	(1)木模板 (2)圈梁 (3)模板支撑类型、模板的材料规格及类型: 综合考虑	m2	133.97	99.99	13395.66
1-8-2	011702003001	构造柱	(1)木模板 (2)构造柱 (3)模板支撑类型、模板的材料规格及类型: 综合考虑	m2	40	97.05	3882
1-8-3	011702025001	其他现浇构件	(1)木模板 (2)卫生间反坎 (3)模板支撑类型、模板的材料规格及类型: 综合考虑	m2	38.82	109.22	4239.92
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	72334.23
1-10-1	0117018005001	活动脚手架	(1)天棚活动脚手架 (2)搭设高度综合考虑 (3)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (4)含建筑物超高增加费	m2	4434.18	4.97	22037.87
1-10-2	0117018005002	活动脚手架	(1)内墙活动脚手架 (2)搭设高度综合考虑 (3)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (4)含建筑物超高增加费	m2	7147.91	6.16	44031.13
1-10-3	011701006001	满堂脚手架	(1)天棚超高满堂脚手架 (2)搭设高度综合考虑 (3)根据图纸及合同约定要求以及技术规范要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 (4)含建筑物超高增加费	m2	231.36	27.08	6265.23
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	室内空气质量测试		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	81655.4
1-15-1	011701001001	精开荒费用	投标人综合考虑各项费用	项	1	46655.4	46655.4
1-15-2	011701001002	空气治理费用	投标人综合考虑各项费用	项	1	35000	35000
		合计					307071.82

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰
标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰
标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰
标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰
标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-装饰
标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	212329.73
1	增值税应纳税额	A5	3.02	189580.12
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	22749.61
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	259352.17
合计				471681.9

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 招商仁和人寿总部办公大楼-软装
标段: 2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 1 页, 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额: (元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		软装部分					135595	0	
1-1	011501014001	餐桌	餐桌 :L1200*W600*H750 (1) 安装:完成一切材料供应及施工工序 (2) 五金 (3) 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	件	11	1725	18975	0	
1-2	011501001001	餐椅	餐椅:常规 (1) 安装:完成一切材料供应及施工工序 (2) 五金+pvc (3) 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	件	40	518	20720	0	
1-3	011501014002	单独员工卡位	(1) 单独员工卡位:1600*1600*1200 H (2) 安装:完成一切材料供应及施工工序 (3) 不含椅子及抽屉柜 (4) 五金 (5) 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	件	20	3300	66000	0	
1-4	011501014003	班台	(1) 班台:L1600*W1600*H750 (2) 安装:完成一切材料供应及施工工序 (3) 板材、五金 (4) 具体要求详见招标文件. 图纸及规范要求, 满足设计要求。	件	10	2990	29900	0	
合计							135595	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 招商仁和人寿总部办公大楼-软装				标段: 2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目										
项目编码	011501014001			项目名称		餐桌			计量单位	件		工程量	11	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
独立费	餐桌		1	0	1725	0	0	0	0	1725	0	0	0	
小计									0	1725	0	0	0	
清单项目综合单价									1725					
费用明细	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工													
	材料													
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011501001001			项目名称		餐椅			计量单位	件		工程量	40	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
独立费	餐椅		1	0	518	0	0	0	0	518	0	0	0	
小计									0	518	0	0	0	
清单项目综合单价									518					
费用明细	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工													
	材料													
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011501014002			项目名称		单独员工卡位			计量单位	件		工程量	20	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
独立费	单独员工卡位		1	0	3300	0	0	0	0	3300	0	0	0	
小计									0	3300	0	0	0	
清单项目综合单价									3300					
费用明细	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工													
	材料													
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011501014003			项目名称		班台			计量单位	件		工程量	10	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
独立费	班台		1	0	2990	0	0	0	0	2990	0	0	0	
小计									0	2990	0	0	0	
清单项目综合单价									2990					
费用明细	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工													
	材料													
	主材													
	设备													
	机械													

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-软装
标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	5532.28	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2%~6%)，推荐费率4%
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时(1=合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
4	赶工措施费	0	
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称:	招商仁和人寿总部办公大楼-软装
标 段:	2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		建筑工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					5532.28
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	5532.28
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	4989.9
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	施工临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	542.38
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	土方支护结构		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
		合计					5532.28

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-软装
标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-软装
标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-软装
标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-软装
标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼-软装
标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	4773.48
1	增值税应纳税额	A5	3.02	4262.04
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	511.44
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+VZ_ZZRGF+Z21)	18	0
合计				4773.48

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-安装部分
标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

序号	单位工程名称	金额:(元)
1	招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-给排水工程	359786.38
2	招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-电气工程	1277962.71
3	招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-暖通工程	1640290.11
4	暂列金额	0
5	专业工程暂估价	0
6	优质优价奖励费	0
合计		3278039.20

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-给排水工程

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 1 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		给水系统					68549.11	0	
1-1	031001007001	复合管	1. 名称:钢塑复合管 2. 介质:给水 3. 规格:DN15 4. 连接方式:螺纹连接 5. 管道消毒、冲洗 6. 含管件 7. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 8. 含高层增加费	m	52.79	48.47	2558.73	0	
1-2	031001007002	复合管	1. 名称:钢塑复合管 2. 介质:给水 3. 规格:DN20 4. 连接方式:螺纹连接 5. 管道消毒、冲洗 6. 含管件 7. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 8. 含高层增加费	m	121.05	56.77	6872.01	0	
1-3	031001007003	复合管	1. 名称:钢塑复合管 2. 介质:给水 3. 规格:DN25 4. 连接方式:螺纹连接 5. 管道消毒、冲洗 6. 含管件 7. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 8. 含高层增加费	m	41	72.67	2979.47	0	
1-4	031001007004	复合管	1. 名称:钢塑复合管 2. 介质:给水 3. 规格:DN32 4. 连接方式:螺纹连接 5. 管道消毒、冲洗 6. 含管件 7. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 8. 含高层增加费	m	5.27	84.94	447.63	0	
1-5	031001007005	复合管	1. 名称:钢塑复合管 2. 介质:给水 3. 规格:DN40 4. 连接方式:螺纹连接 5. 管道消毒、冲洗 6. 含管件 7. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 8. 含高层增加费	m	16.23	95.65	1552.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-给排水工程

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 2 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6	031001007006	复合管	1. 名称:钢塑复合管 2. 介质:给水 3. 规格:DN50 4. 连接方式:螺纹连接 5. 管道消毒、冲洗 6. 含管件 7. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 8. 含高层增加费	m	4.86	106.89	519.49	0	
1-7	031001006001	塑料管	1. 名称:PPR管 2. 介质:给水 3. 规格:DN15 4. 连接方式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗 6. 含管件 7. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 8. 含高层增加费	m	412.35	26.14	10778.83	0	
1-8	031001006002	塑料管	1. 名称:PPR管 2. 介质:给水 3. 规格:DN20 4. 连接方式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗 6. 含管件 7. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 8. 含高层增加费	m	195.5	30.82	6025.31	0	
1-9	031001006003	塑料管	1. 名称:PPR管 2. 介质:给水 3. 规格:DN25 4. 连接方式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗 6. 含管件 7. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 8. 含高层增加费	m	182.26	34.64	6313.49	0	
1-10	031001006004	塑料管	1. 名称:PPR管 2. 介质:给水 3. 规格:DN32 4. 连接方式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗 6. 含管件 7. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 8. 含高层增加费	m	22.9	43.32	992.03	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-给排水工程

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 3 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-11	031001006005	塑料管	1. 名称:PPR管 2. 介质:给水 3. 规格:DN40 4. 连接方式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗 6. 含管件 7. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 8. 含高层增加费	m	33.49	53.5	1791.72	0	
1-12	031001006006	塑料管	1. 名称:PPR管 2. 介质:给水 3. 规格:DN50 4. 连接方式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗 6. 含管件 7. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 8. 含高层增加费	m	36.93	66.34	2449.94	0	
1-13	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:减压阀 2. 规格:DN20 3. 连接方式:螺纹连接 4. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 5. 含高层增加费	个	5	71.92	359.6	0	
1-14	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:减压阀 2. 规格:DN25 3. 连接方式:螺纹连接 4. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 5. 含高层增加费	个	1	132.57	132.57	0	
1-15	031003001003	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN20 3. 连接方式:螺纹连接 4. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 5. 含高层增加费	个	7	30.81	215.67	0	
1-16	031003001004	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN25 3. 连接方式:螺纹连接 4. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 5. 含高层增加费	个	1	89.46	89.46	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-给排水工程

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 4 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-17	031003001005	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN32 3. 连接方式:螺纹连接 4. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 5. 含高层增加费	个	10	102.6	1026	0	
1-18	031003001006	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN50 3. 连接方式:螺纹连接 4. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 5. 含高层增加费	个	10	207.6	2076	0	
1-19	031003001007	螺纹阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:DN15 3. 连接方式:螺纹连接 4. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 5. 含高层增加费	个	9	44.74	402.66	0	
1-20	031003001008	螺纹阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:DN20 3. 连接方式:螺纹连接 4. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 5. 含高层增加费	个	7	52.92	370.44	0	
1-21	031003013001	水表	1. 名称:水表 2. 规格:DN20 3. 连接方式:螺纹连接 4. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 5. 含高层增加费	个	7	113.54	794.78	0	
1-22	031003013002	水表	1. 名称:水表 2. 规格:DN25 3. 连接方式:螺纹连接 4. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 5. 含高层增加费	个	1	176.85	176.85	0	
1-23	031003013003	水表	1. 名称:水表 2. 规格:DN32 3. 连接方式:螺纹连接 4. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 5. 含高层增加费	个	10	234.94	2349.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-给排水工程

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 5 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-24	031003013004	水表	1. 名称:水表 2. 规格:DN50 3. 连接方式:螺纹连接 4. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 5. 含高层增加费	个	10	426.1	4261	0	
1-25	031002003001	套管	1. 名称:一般穿墙钢套管制作与安装 2. 规格:DN15 3. 含套管开孔及封堵 4. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 5. 含高层增加费	个	9	69.2	622.8	0	
1-26	031002003002	套管	1. 名称:一般穿墙钢套管制作与安装 2. 规格:DN20 3. 含套管开孔及封堵 4. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 5. 含高层增加费	个	19	69.2	1314.8	0	
1-27	031002003003	套管	1. 名称:一般穿墙钢套管制作与安装 2. 规格:DN25 3. 含套管开孔及封堵 4. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 5. 含高层增加费	个	17	76.14	1294.38	0	
1-28	031002003004	套管	1. 名称:一般穿墙钢套管制作与安装 2. 规格:DN32 3. 含套管开孔及封堵 4. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 5. 含高层增加费	个	9	76.14	685.26	0	
1-29	031002003005	套管	1. 名称:一般穿墙钢套管制作与安装 2. 规格:DN40 3. 含套管开孔及封堵 4. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 5. 含高层增加费	个	7	95.48	668.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-给排水工程
标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 6 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-30	031002003006	套管	1. 名称:一般穿墙钢套管制作与安装 2. 规格:DN50 3. 含套管开孔及封堵 4. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 5. 含高层增加费	个	9	95.48	859.32	0	
1-31	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:管道凿槽开挖及恢复 2. 规格:DN15 3. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	336.1	4.36	1465.4	0	
1-32	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:管道凿槽开挖及恢复 2. 规格:DN20 3. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	152.15	5.82	885.51	0	
1-33	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:管道凿槽开挖及恢复 2. 规格:DN25 3. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	107.4	7.79	836.65	0	
1-34	030413002004	凿(压)槽	1. 名称:管道凿槽开挖及恢复 2. 规格:DN32 3. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	3.6	10.38	37.37	0	
1-35	030413002005	凿(压)槽	1. 名称:管道凿槽开挖及恢复 2. 规格:DN50 3. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	25.2	18.59	468.47	0	
1-36	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支吊架制作与安装 2. 支吊架除锈及刷油 3. 刷两道防锈漆及两道调和漆 4. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 5. 含高层增加费	kg	122.17	30.55	3732.29	0	
1-37	031202002001	管道防腐蚀	1. 名称:钢塑复合管道防腐蚀 2. 做法:刷银粉漆两道 3. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	16.63	8.6	143.02	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-给排水工程

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 7 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2		热水系统					3699.56	0	
2-1	031001006007	塑料管	1. 名称:热水专用PPR管 2. 介质:热水 3. 规格:DN15 4. 连接方式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗 6. 含管件 7. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 8. 含高层增加费	m	55.66	26.14	1454.95	0	
2-2	031006012001	热水器、开水炉	1. 名称:电热水器 2. 规格:60L;2KW 3. 含单向安全阀 4. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 5. 含高层增加费	台	2	784.45	1568.9	0	
2-3	030413002006	凿(压)槽	1. 名称:管道凿槽开挖及恢复 2. 规格:DN15 3. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	19.75	4.36	86.11	0	
2-4	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支吊架制作与安装 2. 支吊架除锈及刷油 3. 刷两道防锈漆及两道调和漆 4. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 5. 含高层增加费	kg	5.71	30.55	174.44	0	
2-5	031208002001	管道绝热	1. 名称:管道保温 2. 材料及厚度:25mm厚岩棉制品保温 3. 外层镀锌铁丝网绑扎打紧后,裹塑料薄膜一层,再裹玻璃布两层保护,之后用镀锌铁丝捆扎一圈,最后刷调和漆一道 4. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.2	2075.81	415.16	0	
3		污水系统					31114.60	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-给排水工程

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 8 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1	031001006008	塑料管	1. 名称:硬聚氯乙烯排水管 2. 介质:污水 3. 规格:DN50 4. 连接方式:粘接 5. 含管件 6. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 7. 含高层增加费	m	71.05	44.07	3131.17	0	
3-2	031001006009	塑料管	1. 名称:硬聚氯乙烯排水管 2. 介质:污水 3. 规格:DN75 4. 连接方式:粘接 5. 含管件 6. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 7. 含高层增加费	m	59.63	50.95	3038.15	0	
3-3	031001006010	塑料管	1. 名称:硬聚氯乙烯排水管 2. 介质:污水 3. 规格:DN100 4. 连接方式:粘接 5. 含管件 6. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 7. 含高层增加费	m	148	73.92	10940.16	0	
3-4	031001006011	塑料管	1. 名称:硬聚氯乙烯埋地排水专用管 2. 介质:污水 3. 规格:DN100 4. 连接方式:粘接 5. 含管件 6. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 7. 含高层增加费	m	0.65	34.02	22.11	0	
3-5	031004014001	清扫口	1. 名称:清扫口 2. 规格:DN100 3. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 4. 含高层增加费	个	9	62.42	561.78	0	
3-6	031002003007	套管	1. 名称:一般穿墙钢套管制作与安装 2. 规格:DN50 3. 含套管开孔及封堵 4. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 5. 含高层增加费	个	3	95.48	286.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-给排水工程

第 9 页，共 19 页

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-7	031002003008	套管	1. 名称:一般穿墙钢套管制作与安装 2. 规格:DN75 3. 含套管开孔及封堵 4. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 5. 含高层增加费	个	13	159.16	2069.08	0	
3-8	031002003009	套管	1. 名称:一般穿墙钢套管制作与安装 2. 规格:DN100 3. 含套管开孔及封堵 4. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 5. 含高层增加费	个	27	184.63	4985.01	0	
3-9	031002003010	套管	1. 名称:刚性防水套管制作与安装 2. 规格:DN100 3. 含套管开孔及封堵 4. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 5. 含高层增加费	个	1	386.72	386.72	0	
3-10	031002001003	管道支架	1. 名称:管道支吊架制作与安装 2. 支吊架除锈及刷油 3. 刷两道防锈漆及两道调和漆 4. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 5. 含高层增加费	kg	185.85	30.55	5677.72	0	
3-11	010101002001	挖一般土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类别:综合考虑 3. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.23	30.68	7.06	0	
3-12	010103001001	回填方	1. 名称:回填方 2. 回填材料:原土 3. 符合设计要求及相关规范要求	m3	0.23	39.98	9.2	0	
4		废水系统					26294.74	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-给排水工程

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 10 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1	030109011001	潜水泵	1. 名称:废水提升设备 2. 参数:流量0.33L/s；功率500W 3. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 4. 含高层增加费	台	1	7394.22	7394.22	0	
4-2	031001006012	塑料管	1. 名称:硬聚氯乙烯排水管 2. 介质:废水 3. 规格:DN50 4. 连接方式:粘接 5. 含管件 6. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 7. 含高层增加费	m	25.18	44.07	1109.68	0	
4-3	031001006013	塑料管	1. 名称:硬聚氯乙烯排水管 2. 介质:废水 3. 规格:DN75 4. 连接方式:粘接 5. 含管件 6. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 7. 含高层增加费	m	30.59	50.95	1558.56	0	
4-4	031001006014	塑料管	1. 名称:硬聚氯乙烯排水管 2. 介质:废水 3. 规格:DN100 4. 连接方式:粘接 5. 含管件 6. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 7. 含高层增加费	m	27.03	34.02	919.56	0	
4-5	031001006015	塑料管	1. 名称:硬聚氯乙烯排水管 2. 介质:废水 3. 规格:DN150 4. 连接方式:粘接 5. 含管件 6. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 7. 含高层增加费	m	92.36	54.88	5068.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-给排水工程
标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 11 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-6	031001006016	塑料管	1. 名称:硬聚氯乙烯埋地排水专用管 2. 介质:废水 3. 规格:DN50 4. 连接方式:粘接 5. 含管件 6. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 7. 含高层增加费	m	1.82	20.41	37.15	0	
4-7	031001006017	塑料管	1. 名称:硬聚氯乙烯埋地排水专用管 2. 介质:废水 3. 规格:DN100 4. 连接方式:粘接 5. 含管件 6. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 7. 含高层增加费	m	0.64	34.02	21.77	0	
4-8	031002003011	套管	1. 名称:一般穿墙钢套管制作与安装 2. 规格:DN50 3. 含套管开孔及封堵 4. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 5. 含高层增加费	个	2	95.48	190.96	0	
4-9	031002003012	套管	1. 名称:一般穿墙钢套管制作与安装 2. 规格:DN75 3. 含套管开孔及封堵 4. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 5. 含高层增加费	个	7	159.16	1114.12	0	
4-10	031002003013	套管	1. 名称:一般穿墙钢套管制作与安装 2. 规格:DN100 3. 含套管开孔及封堵 4. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 5. 含高层增加费	个	3	184.63	553.89	0	
4-11	031002003014	套管	1. 名称:一般穿墙钢套管制作与安装 2. 规格:DN150 3. 含套管开孔及封堵 4. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 5. 含高层增加费	个	1	280.24	280.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-给排水工程
标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 12 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-12	031002003015	套管	1. 名称:一般穿楼板钢套管制作与安装 2. 规格:DN150 3. 含套管开孔及封堵 4. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 5. 含高层增加费	个	9	213.69	1923.21	0	
4-13	031002003016	套管	1. 名称:刚性防水套管制作与安装 2. 规格:DN50 3. 含套管开孔及封堵 4. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 5. 含高层增加费	个	1	263.27	263.27	0	
4-14	031002003017	套管	1. 名称:刚性防水套管制作与安装 2. 规格:DN150 3. 含套管开孔及封堵 4. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 5. 含高层增加费	个	3	386.72	1160.16	0	
4-15	031003B001001	阻火圈安装	1. 名称:阻火圈 2. 规格:DN150 3. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 4. 含高层增加费	个	9	146.24	1316.16	0	
4-16	031002001004	管道支架	1. 名称:管道支吊架制作与安装 2. 支吊架除锈及刷油 3. 刷两道防锈漆及两道调和漆 4. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 5. 含高层增加费	kg	108.79	30.55	3323.53	0	
4-17	010101002002	挖一般土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类别:综合考虑 3. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.82	30.68	25.16	0	
4-18	010103001002	回填方	1. 名称:回填方 2. 回填材料:原土 3. 符合设计要求及相关规范要求	m3	0.86	39.98	34.38	0	
5		通气系统					10721.43	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-给排水工程
标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 13 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1	031001006018	塑料管	1. 名称:硬聚氯乙烯排水管 2. 介质:通气 3. 规格:DN50 4. 连接方式:粘接 5. 含管件 6. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 7. 含高层增加费	m	138.03	44.07	6082.98	0	
5-2	031002003018	套管	1. 名称:一般穿墙钢套管制作与安装 2. 规格:DN50 3. 含套管开孔及封堵 4. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 5. 含高层增加费	个	17	95.48	1623.16	0	
5-3	031002001005	管道支架	1. 名称:管道支吊架制作与安装 2. 支吊架除锈及刷油 3. 刷两道防锈漆及两道调和漆 4. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 5. 含高层增加费	kg	98.7	30.55	3015.29	0	
6		洁具及五金					140602.96	0	
6-1	031004003001	地排台式洗脸盆	1. 名称:地排台式洗脸盆(含角阀) 2. 含台下盆龙头 3. 包括台下盆、排水栓/排水软管安装、试水 4. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 5. 含高层增加费	组	10	635.69	6356.9	0	
6-2	031004003002	墙排台式洗脸盆	1. 名称:墙排台式洗脸盆(含角阀) 2. 含台下盆龙头 3. 包括台下盆、排水栓/排水软管安装、试水 4. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 5. 含高层增加费	组	34	628.3	21362.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-给排水工程
标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 14 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-3	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器(含角阀) 2. 含感应式蹲便器冲洗阀 3. 大便器与水箱及附件安装、上下水管连接、试水 4. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 5. 含高层增加费	组	24	1073.86	25772.64	0	
6-4	031004006002	大便器	1. 名称:坐式大便器(含角阀) 2. 大便器与水箱及附件安装、上下水管连接、试水 3. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 4. 含高层增加费	组	21	1151.34	24178.14	0	
6-5	031004010001	淋浴器	1. 名称:淋浴花洒 2. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 3. 含高层增加费	套	3	841.97	2525.91	0	
6-6	031004004001	洗涤盆	1. 名称:拖把池(含角阀) 2. 含拖把池龙头 3. 包括拖把池、排水栓/排水软管安装、试水 4. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 5. 含高层增加费	组	10	610.56	6105.6	0	
6-7	031004007001	小便器	1. 名称:感应式壁挂小便斗(含角阀) 2. 包括感应冲洗阀、小便器安装、上下水管连接、试水 3. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 4. 含高层增加费	组	16	1688.01	27008.16	0	
6-8	031006012002	小厨宝	1. 名称:小厨宝 2. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 3. 含高层增加费	台	10	448.79	4487.9	0	
6-9	031004014002	地漏	1. 名称:地漏(含存水弯) 2. 规格:DN50 3. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 4. 含高层增加费	个	49	96.07	4707.43	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-给排水工程
标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 15 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-10	031004014003	地漏	1. 名称:洗衣机插口地漏(含存水弯) 2. 规格:DN50 3. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 4. 含高层增加费	个	7	96.07	672.49	0	
6-11	031004014004	地漏	1. 名称:网框式地漏(含存水弯) 2. 规格:DN150 3. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 4. 含高层增加费	个	7	245.48	1718.36	0	
6-12	031004014005	直饮水龙头	1. 名称:直饮水龙头 2. 规格:DN15 3. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 4. 含高层增加费	个	1	57.18	57.18	0	
6-13	031004014006	喷枪	1. 名称:喷枪 2. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 3. 含高层增加费	个	41	134.05	5496.05	0	
6-14	011505008001	卫生纸盒	1. 名称:厕纸架 2. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 3. 含高层增加费	个	50	167.03	8351.5	0	
6-15	011505008002	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 3. 含高层增加费	个	50	36.05	1802.5	0	
7		厨房水系统					39384.89	0	
7-1		给水系统					23290.94	0	
7-1-1	031001007007	复合管	1. 名称:钢塑复合管 2. 介质:给水 3. 规格:DN15 4. 连接方式:螺纹连接 5. 管道消毒、冲洗 6. 含管件 7. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 8. 含高层增加费	m	15	48.47	727.05	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-给排水工程
标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-1-2	031001007008	复合管	1. 名称:钢塑复合管 2. 介质:给水 3. 规格:DN20 4. 连接方式:螺纹连接 5. 管道消毒、冲洗 6. 含管件 7. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 8. 含高层增加费	m	25	56.77	1419.25	0	
7-1-3	031001007009	复合管	1. 名称:钢塑复合管 2. 介质:给水 3. 规格:DN25 4. 连接方式:螺纹连接 5. 管道消毒、冲洗 6. 含管件 7. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 8. 含高层增加费	m	10	72.67	726.7	0	
7-1-4	031001007010	复合管	1. 名称:钢塑复合管 2. 介质:给水 3. 规格:DN32 4. 连接方式:螺纹连接 5. 管道消毒、冲洗 6. 含管件 7. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 8. 含高层增加费	m	5	84.94	424.7	0	
7-1-5	031001007011	复合管	1. 名称:钢塑复合管 2. 介质:给水 3. 规格:DN40 4. 连接方式:螺纹连接 5. 管道消毒、冲洗 6. 含管件 7. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 8. 含高层增加费	m	16.23	95.65	1552.4	0	
7-1-6	031001007012	复合管	1. 名称:钢塑复合管 2. 介质:给水 3. 规格:DN50 4. 连接方式:螺纹连接 5. 管道消毒、冲洗 6. 含管件 7. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 8. 含高层增加费	m	6	106.89	641.34	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-给排水工程

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 17 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-1-7	031001006019	塑料管	1. 名称:PPR管 2. 介质:给水 3. 规格:DN15 4. 连接方式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗 6. 含管件 7. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 8. 含高层增加费	m	122	26. 14	3189. 08	0	
7-1-8	031001006020	塑料管	1. 名称:PPR管 2. 介质:给水 3. 规格:DN20 4. 连接方式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗 6. 含管件 7. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 8. 含高层增加费	m	80	30. 82	2465. 6	0	
7-1-9	031001006021	塑料管	1. 名称:PPR管 2. 介质:给水 3. 规格:DN25 4. 连接方式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗 6. 含管件 7. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 8. 含高层增加费	m	70	34. 64	2424. 8	0	
7-1-10	031001006022	塑料管	1. 名称:PPR管 2. 介质:给水 3. 规格:DN32 4. 连接方式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗 6. 含管件 7. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 8. 含高层增加费	m	40	43. 32	1732. 8	0	
7-1-11	031001006023	塑料管	1. 名称:PPR管 2. 介质:给水 3. 规格:DN40 4. 连接方式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗 6. 含管件 7. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 8. 含高层增加费	m	25	53. 5	1337. 5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-给排水工程

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 18 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-1-12	031001006024	塑料管	1. 名称:PPR管 2. 介质:给水 3. 规格:DN50 4. 连接方式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗 6. 含管件 7. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 8. 含高层增加费	m	10	66.34	663.4	0	
7-1-13	030413002007	凿(压)槽	1. 名称:管道凿槽开挖及恢复 2. 规格:DN15 3. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	100	4.36	436	0	
7-1-14	030413002008	凿(压)槽	1. 名称:管道凿槽开挖及恢复 2. 规格:DN20 3. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	70	5.82	407.4	0	
7-1-15	030413002009	凿(压)槽	1. 名称:管道凿槽开挖及恢复 2. 规格:DN25 3. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	25	7.79	194.75	0	
7-1-16	030413002010	凿(压)槽	1. 名称:管道凿槽开挖及恢复 2. 规格:DN32 3. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	5	10.38	51.9	0	
7-1-17	030413002011	凿(压)槽	1. 名称:管道凿槽开挖及恢复 2. 规格:DN50 3. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	3	18.59	55.77	0	
7-1-18	031002001006	管道支架	1. 名称:管道支吊架制作与安装 2. 支吊架除锈及刷油 3. 刷两道防锈漆及两道调和漆 4. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 5. 含高层增加费	kg	150	30.55	4582.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-给排水工程
标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 19 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-1-19	031202002002	管道防腐蚀	1. 名称:钢塑复合管道防腐蚀 2. 做法:刷银粉漆两道 3. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	30	8.6	258	0	
7-2		排水系统					16093.95	0	
7-2-1	031001005001	铸铁管	1. 名称:生活排水铸铁管 2. 介质:排水 3. 规格:DN50 4. 连接方式:不锈钢管箍连接 5. 含管件 6. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 7. 含高层增加费	m	18.12	106.96	1938.12	0	
7-2-2	031001005002	铸铁管	1. 名称:生活排水铸铁管 2. 介质:排水 3. 规格:DN75 4. 连接方式:不锈钢管箍连接 5. 含管件 6. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 7. 含高层增加费	m	30.48	156.3	4764.02	0	
7-2-3	031001005003	铸铁管	1. 名称:生活排水铸铁管 2. 介质:排水 3. 规格:DN100 4. 连接方式:不锈钢管箍连接 5. 含管件 6. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 7. 含高层增加费	m	40.77	220.75	8999.98	0	
7-2-4	031202002003	管道防腐蚀	1. 名称:铸铁排水管道防腐蚀 2. 做法:刷防锈漆两道, 调和漆两道 3. 其它:满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	21.33	18.37	391.83	0	
合计							320367.29	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-给排水工程			复合管			标段: 2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目			52.79						
项目编码		031001007001		项目名称		复合管		清单综合单价组成明细		m		工程量		52.79	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
								管理费		和利润		人工费		材料费	
								设备费		机械费		管理费		和利润	
030801-379		室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15		10m		0.1		239.9		149.88		0		5.42	
								60.66		23.99		14.988		0	
030801-436		管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50		100m		0.01		74.66		19.24		0		0	
								0		17.39		0.7466		0.1924	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.2474		2.52		0		0		0	
								0		0.623448		0		0.950016	
								0		0.81		0		0.200394	
								小计		25.360048		15.1804		0	
												1.492016		6.440294	
														48.472758	

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0008	7.49	0.01								
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.55	0.34	0.53								
		六角螺栓	kg	0.0004	6.37	0								
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.0002	6.33	0								
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0086	21.5	0.18								
		锯条(各种规格)	根	0.0815	0.77	0.06								
		机油	kg	0.0203	12	0.24								
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0								
		氧气	m3	0.0003	6.99	0								
		乙炔气	kg	0.0001	16.54	0								
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0015	6.96	0.01								
		橡胶软管 DN20	m	0.0007	9	0.01								
		螺纹阀门 DN20	个	0.0004	25	0.01								
		弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0002	65	0.01								
		压力表弯管 DN15	个	0.0002	8	0								
		水	m3	0.0523	3.77	0.2								
		其他材料费	元	0.213	1	0.21								
	室内钢塑复合管螺纹管件 DN25	个	1.14	7.3	8.32									
	钢塑复合管 DN25	m	0.991	20.13	19.95									
	主材													
	设备													
	机械	吊装机(综合)	台班	0.0003	688.17	0.21								
		管子切断套丝机 管径D (mm) D≤159	台班	0.0196	48.62	0.95								
砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400		台班	0.0022	23.42	0.05									
电动单级离心清水泵 出口直径D (mm) D=100		台班	0.0001	235.29	0.02									
试压泵 压力P (MPa) P=3		台班	0.0001	200.86	0.02									
直流电焊机 功率P (kW) P=20		台班	0.0001	163.17	0.02									
增加机械费		元	1.190503	1	1.19									
项目编码	03100100704		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		5.27	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030801-382换	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32	10m	0.1	327.48	377.81	0	16.85	92.09	32.748	37.781	0	1.685	9.209	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.66	19.24	0	0	17.39	0.7466	0.1924	0	0	0.1739	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.335	2.52	0	0	3.84	0.81	0.8442	0	0	1.2864	0.27135	
小计									34.3388	37.9734	0	2.9714	9.65425	
清单项目综合单价													84.937850	
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		普工人工费(安装)	元	4.80643	1.3838		6.65							
		技工人工费(安装)	元	16.3248	1.3586		22.18							
		高级技工人工费(安装)	元	3.40181	1.3711		4.66							
		增加人工费	元	0.844033	1		0.84							
	材料	热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm	kg	0.0037	4.42		0.02							
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0009	7.49		0.01							
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.602	0.34		0.54							
		六角螺栓	kg	0.0005	6.37		0							
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.0002	6.33		0							
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0117	21.5		0.25							
		锯条(各种规格)	根	0.0821	0.77		0.06							
		机油	kg	0.0206	12		0.25							
		漂白粉	kg	0.0009	4.3		0							
		氧气	m3	0.0006	6.99		0							
		乙炔气	kg	0.0002	16.54		0							
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0016	6.96		0.01							
		橡胶软管 DN20	m	0.0007	9		0.01							
		螺纹阀门 DN20	个	0.0005	25		0.01							
		弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0002	65		0.01							
		压力表弯管 DN15	个	0.0002	8		0							
		水	m3	0.054	3.77		0.2							
		其他材料费	元	0.246	1		0.25							
		室内钢塑复合管螺纹管件 DN32	个	0.983	9.5		9.34							
		钢塑复合管 DN32	m	0.991	27.24		26.99							
	主材													
	设备													
	机械	吊装机(综合)	台班	0.0004	688.17		0.28							
		管子切断套丝机 管径D (mm) D≤159	台班	0.0261	48.62		1.27							
		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400	台班	0.0026	23.42		0.06							
		电动单级离心清水泵 出口直径D (mm) D=100	台班	0.0001	235.29		0.02							
		试压泵 压力P (MPa) P=3	台班	0.0002	200.86		0.04							
		直流电焊机 功率P (kW) P=20	台班	0.0001	163.17		0.02							
		增加机械费	元	1.286145	1		1.29							
	项目编码	03100100705		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		16.23
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
	030801-383换	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40	10m	0.1	331.74	472.54	0	18.87	97.91	33.174	47.254	0	1.887	9.791
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.66	19.24	0	0	17.39	0.7466	0.1924	0	0	0.1739	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3393	2.52	0	0	3.84	0.81	0.855036	0	0	1.302912	0.274833	
小计									34.775636	47.4464	0	3.189912	10.239733	
清单项目综合单价													95.651681	
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		普工人工费(安装)	元	4.87193	1.3838		6.74							
		技工人工费(安装)	元	16.5157	1.3586		22.44							
		高级技工人工费(安装)	元	3.45731	1.3711		4.74							
		增加人工费	元	0.854797	1		0.85							
	材料	热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm	kg	0.0039	4.42		0.02							
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.001	7.49		0.01							
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.619	0.34		0.55							
		六角螺栓	kg	0.0005	6.37		0							
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.0002	6.33		0							
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.012	21.5		0.26							
		锯条(各种规格)	根	0.0834	0.77		0.06							
		机油	kg	0.0209	12		0.25							
		漂白粉	kg	0.0009	4.3		0							
		氧气	m3	0.0006	6.99		0							
		乙炔气	kg	0.0002	16.54		0							
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0016	6.96		0.01							
		橡胶软管 DN20	m	0.0007	9		0.01							
		螺纹阀门 DN20	个	0.0005	25		0.01							
		弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0002	65		0.01							
		压力表弯管 DN15	个	0.0002	8		0							
		水	m3	0.0553	3.77		0.21							
		其他材料费	元	0.286	1		0.29							
		室内钢塑复合管螺纹管件 DN40	个	0.786	11.4		8.96							
		钢塑复合管 DN40	m	1.002	36.71		36.78							
	主材													

工程量清单综合单价分析表

	土材																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

工程量清单综合单价分析表

	主材	塑料给水管接头零件(热熔连接) dn25		个	1.225	1.39	1.7						
		PPR管DN20		m	1.02	3.14	3.2						
	设备												
机械	试压泵 压力P (MPa) P=6		台班	0.0001	202.31	0.02							
	热熔焊接机 焊接范围H (mm) H≤63		台班	0.0185	111.79	2.07							
	增加机械费		元	0.65578	1	0.66							
项目编码	031001006003		项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	182.26				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-287换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径 (mm以内) 32	10m	0.1	173.29	80.01	0	25.24	43.83	17.329	8.001	0	2.524	4.383
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径 (mm以内) 50	100m	0.01	74.66	19.24	0	0	17.39	0.7466	0.1924	0	0	0.1739
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1808	2.52	0	0	3.84	0.81	0.455616	0	0	0.694272	0.146448
小计									18.531216	8.1934	0	3.218272	4.703348
清单项目综合单价													34.646236
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(安装)		元	2.40183	1.3838	3.32						
		技工人工费(安装)		元	8.1511	1.3586	11.07						
		高级技工人工费(安装)		元	2.68271	1.3711	3.68						
		增加人工费		元	0.455505	1	0.46						
	材料	锯条		根	0.076	0.77	0.06						
		漂白粉		kg	0.0009	4.3	0						
		氧气(工业用)		m3	0.0003	19.58	0.01						
		乙炔气		kg	0.0001	16.54	0						
		水		m3	0.058	3.77	0.22						
		电		kWh	0.1405	0.78	0.11						
		其他材料费		元	1.143	1	1.14						
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32		个	1.081	2.04	2.21						
		PPR管DN25		m	1.02	4.36	4.45						
	主材												
	机械	试压泵 压力P (MPa) P=6		台班	0.0001	202.31	0.02						
		热熔焊接机 焊接范围H (mm) H≤63		台班	0.0224	111.79	2.5						
		增加机械费		元	0.694103	1	0.69						
项目编码	031001006004		项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量				22.9	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-288换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径 (mm以内) 40	10m	0.1	196.57	131.19	0	28.04	51.71	19.657	13.119	0	2.804	5.171
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径 (mm以内) 50	100m	0.01	74.66	19.24	0	0	17.39	0.7466	0.1924	0	0	0.1739
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2041	2.52	0	0	3.84	0.81	0.514332	0	0	0.783744	0.165321
小计									20.917932	13.3114	0	3.587744	5.510221
清单项目综合单价													43.327297
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(安装)		元	2.89073	1.3838	4						
		技工人工费(安装)		元	9.8132	1.3586	13.33						
		高级技工人工费(安装)		元	2.24031	1.3711	3.07						
		增加人工费		元	0.514179	1	0.51						
	材料	锯条		根	0.093	0.77	0.07						
		漂白粉		kg	0.0009	4.3	0						
		氧气(工业用)		m3	0.0006	19.58	0.01						
		乙炔气		kg	0.0002	16.54	0						
		水		m3	0.06	3.77	0.23						
		电		kWh	0.1598	0.78	0.12						
		其他材料费		元	1.42	1	1.42						
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn40		个	0.887	4.87	4.32						
		PPR管DN32		m	1.02	6.99	7.13						
	主材												
	机械	试压泵 压力P (MPa) P=6		台班	0.0001	202.31	0.02						
		热熔焊接机 焊接范围H (mm) H≤63		台班	0.0249	111.79	2.78						
		增加机械费		元	0.783511	1	0.78						
项目编码	031001006005		项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量				33.49	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-289换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径 (mm以内) 50	10m	0.1	230.54	185.38	0	29.13	61.96	23.054	18.538	0	2.913	6.196
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径 (mm以内) 50	100m	0.01	74.66	19.24	0	0	17.39	0.7466	0.1924	0	0	0.1739
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2381	2.52	0	0	3.84	0.81	0.600012	0	0	0.914304	0.192861
小计									24.400612	18.7304	0	3.827304	6.562761
清单项目综合单价													53.521077
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(安装)		元	3.36973	1.3838	4.66						
		技工人工费(安装)		元	11.434	1.3586	15.53						
		高级技工人工费(安装)		元	2.62811	1.3711	3.6						
		增加人工费		元	0.599774	1	0.6						
	材料	锯条		根	0.108	0.77	0.08						
		漂白粉		kg	0.0009	4.3	0						
		氧气(工业用)		m3	0.0006	19.58	0.01						
		乙炔气		kg	0.0002	16.54	0						
		水		m3	0.063	3.77	0.24						
		电		kWh	0.1647	0.78	0.13						
		其他材料费		元	1.669	1	1.67						
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn50		个	0.742	6.21	4.61						
		PPR管DN40		m	1.02	11.75	11.99						
	主材												
	机械	试压泵 压力P (MPa) P=6		台班	0.0002	202.31	0.04						
		热熔焊接机 焊接范围H (mm) H≤63		台班	0.0257	111.79	2.87						
		增加机械费		元	0.913941	1	0.91						
项目编码	031001006006		项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量				36.93	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-290换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm以内) 63	10m	0.1	251.16	281.6	0	29.58	71.35	25.116	28.16	0	2.958	7.135	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.66	19.24	0	0	17.39	0.7466	0.1924	0	0	0.1739	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.259	2.52	0	0	3.84	0.81	0.65268	0	0	0.99456	0.20979	
小计									26.51528	28.3524	0	3.95256	7.51869	
清单项目综合单价														66.338930
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工				普工人工费(安装)	元	3.66373	1.3838	5.07					
					技工人工费(安装)	元	12.4288	1.3586	16.89					
					高级技工人工费(安装)	元	2.84921	1.3711	3.91					
					增加人工费	元	0.651734	1	0.65					
	材料				锯条	根	0.123	0.77	0.09					
					漂白粉	kg	0.0009	4.3	0					
					氧气(工业用)	m3	0.0006	19.58	0.01					
					乙炔气	kg	0.0002	16.54	0					
					水	m3	0.066	3.77	0.25					
					电	kWh	0.1843	0.78	0.14					
					其他材料费	元	1.963	1	1.96					
					塑料给水管接头零件(热熔连接) dn63	个	0.659	12.02	7.92					
					PPR管DN50	m	1.02	17.61	17.96					
	主材													
	机械													
					试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	202.31	0.04					
					热熔焊机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0261	111.79	2.92					
				增加机械费	元	0.993118	1	0.99						
项目编码	031003001001			项目名称	螺纹阀门			计量单位	个		工程量	5		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.14	56.02	0	0	5.03	10.14	56.02	0	0	5.03	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.102	2.52	0	0	3.84	0.81	0.25704	0	0	0.39168	0.08262	
小计									10.39704	56.02	0	0.39168	5.11262	
清单项目综合单价									71.92134					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工				普工人工费(安装)	元	1.412	1.3838	1.95					
					技工人工费(安装)	元	4.901	1.3586	6.66					
					高级技工人工费(安装)	元	1.111	1.3711	1.52					
					增加人工费	元	0.255528	1	0.26					
	材料				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01					
					聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15					
					锯条	根	0.056	0.77	0.04					
					黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25					
					其他材料费	元	0.112	1	0.11					
	主材				减压阀DN20	个	1.01	52.92	53.45					
	设备													
	机械													
					增加机械费	元	0.389376	1	0.39					
项目编码	031003001002			项目名称	螺纹阀门			计量单位	个		工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	个	1	12.13	111.32	0	0	8.24	12.13	111.32	0	0	8.24	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1213	2.52	0	0	3.84	0.81	0.305676	0	0	0.465792	0.098253	
小计									12.435676	111.32	0	0.465792	8.338253	
清单项目综合单价									132.559721					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工				普工人工费(安装)	元	1.739	1.3838	2.41					
					技工人工费(安装)	元	5.856	1.3586	7.96					
					高级技工人工费(安装)	元	1.29	1.3711	1.77					
					增加人工费	元	0.305676	1	0.31					
	材料				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	7.49	0.03					
					聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.1	0.19					
					锯条	根	0.12	0.77	0.09					
					其他材料费	元	0.24	1	0.24					
					黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	3.35	3.38					
	主材				减压阀DN25	个	1.01	106.33	107.39					
	设备													
	机械													
					增加机械费	元	0.465792	1	0.47					
项目编码	031003001003			项目名称	螺纹阀门			计量单位	个		工程量	7		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	10.14	16.87	0	0	3.07	10.14	16.87	0	0	3.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1014	2.52	0	0	3.84	0.81	0.255528	0	0	0.389376	0.082134	
小计									10.395528	16.87	0	0.389376	3.152134	
清单项目综合单价									30.807038					
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工				普工人工费(安装)	元	1.412	1.3838	1.95					
					技工人工费(安装)	元	4.901	1.3586	6.66					
					高级技工人工费(安装)	元	1.111	1.3711	1.52					
					增加人工费	元	0.255528	1	0.26					
	材料				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01					
					聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15					
					锯条	根	0.056	0.77	0.04					
					黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25					
					其他材料费	元	0.112	1	0.11					
	主材				截止阀 DN20	个	1.01	14.16	14.3					
	设备													
	机械													
					增加机械费	元	0.389376	1	0.39					
项目编码	031003001004			项目名称	螺纹阀门			计量单位	个		工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	个	1	12.13	70.26	0	0	6.19	12.13	70.26	0	0	6.19	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1213	2.52	0	0	3.84	0.81	0.305676	0	0	0.465792	0.098253	
小计									12.435676	70.26	0	0.465792	6.288253	

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价														89.449721	
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费(安装)			元	1.739	1.3838	2.41							
		技工人工费(安装)			元	5.856	1.3586	7.96							
		高级技工人工费(安装)			元	1.29	1.3711	1.77							
		增加人工费			元	0.305676	1	0.31							
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.004	7.49	0.03							
		聚四氟乙烯生料带			m	1.883	0.1	0.19							
		锯条			根	0.12	0.77	0.09							
		黑玛钢活接头: DN25			个	1.01	3.35	3.38							
		其他材料费			元	0.24	1	0.24							
	主材	截止阀 DN25			个	1.01	65.67	66.33							
	设备														
	机械	增加机械费			元	0.465792	1	0.47							
项目编码	031003001005			项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	10					
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030802-4换	阀门安装(螺纹连接)公称直径(mm以内) 32	个	1	15.1	79.14	0	0	7.28	15.1	79.14	0	0	7.28		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.16	2.52	0	0	3.84	0.81	0.4032	0	0	0.6144	0.1296		
小计									15.5032	79.14	0	0.6144	7.4096		
清单项目综合单价										102.6672					
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费(安装)			元	2.176	1.3838	3.01							
		技工人工费(安装)			元	7.223	1.3586	9.81							
		高级技工人工费(安装)			元	1.657	1.3711	2.27							
		增加人工费			元	0.38052	1	0.38							
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.006	7.49	0.04							
		聚四氟乙烯生料带			m	2.412	0.1	0.24							
		锯条			根	0.16	0.77	0.12							
		黑玛钢活接头: DN32			个	1.01	4.84	4.89							
		其他材料费			元	0.29	1	0.29							
	主材	截止阀 DN32			个	1.01	72.82	73.55							
	设备														
	机械	增加机械费			元	0.57984	1	0.58							
项目编码	031003001006			项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	10					
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030802-6换	阀门安装(螺纹连接)公称直径(mm以内) 50	个	1	28.9	162.15	0	0	14.47	28.9	162.15	0	0	14.47		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.29	2.52	0	0	3.84	0.81	0.7308	0	0	1.1136	0.2349		
小计									29.6308	162.15	0	1.1136	14.7049		
清单项目综合单价										207.5993					
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费(安装)			元	4.134	1.3838	5.72							
		技工人工费(安装)			元	13.895	1.3586	18.88							
		高级技工人工费(安装)			元	3.134	1.3711	4.3							
		增加人工费			元	0.72828	1	0.73							
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.01	7.49	0.07							
		聚四氟乙烯生料带			m	3.768	0.1	0.38							
		锯条			根	0.32	0.77	0.25							
		黑玛钢活接头: DN50			个	1.01	10.14	10.24							
		其他材料费			元	0.44	1	0.44							
	主材	截止阀 DN50			个	1.01	149.28	150.77							
	设备														
	机械	增加机械费			元	1.10976	1	1.11							
项目编码	031003001007			项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	9					
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030802-1换	阀门安装(螺纹连接)公称直径(mm以内) 15	个	1	9.96	30.36	0	0	3.71	9.96	30.36	0	0	3.71		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0996	2.52	0	0	3.84	0.81	0.250992	0	0	0.382464	0.080676		
小计									10.210992	30.36	0	0.382464	3.790676		
清单项目综合单价										44.744132					
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费(安装)			元	1.412	1.3838	1.95							
		技工人工费(安装)			元	4.772	1.3586	6.48							
		高级技工人工费(安装)			元	1.111	1.3711	1.52							
		增加人工费			元	0.250992	1	0.25							
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.002	7.49	0.01							
		聚四氟乙烯生料带			m	1.13	0.1	0.11							
		锯条			根	0.07	0.77	0.05							
		黑玛钢活接头: DN15			个	1.01	2.05	2.07							
		其他材料费			元	0.16	1	0.16							
	主材	止回阀DN15			个	1.01	27.67	27.95							
	设备														
	机械	增加机械费			元	0.382464	1	0.38							
项目编码	031003001008			项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	7					
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030802-2换	阀门安装(螺纹连接)公称直径(mm以内) 20	个	1	10.14	37.92	0	0	4.13	10.14	37.92	0	0	4.13		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1014	2.52	0	0	3.84	0.81	0.255528	0	0	0.389376	0.082134		
小计									10.395528	37.92	0	0.389376	4.212134		
清单项目综合单价										52.917038					
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
		普工人工费(安装)			元	1.412	1.3838	1.95							
		技工人工费(安装)			元	4.901	1.3586	6.66							
		高级技工人工费(安装)			元	1.111	1.3711	1.52							
		增加人工费			元	0.255528	1	0.26							
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.002	7.49	0.01							
		聚四氟乙烯生料带			m	1.507	0.1	0.15							
		锯条			根	0.056	0.77	0.04							
		其他材料费			元	0.112	1	0.11							
		黑玛钢活接头: DN20			个	1.01	2.23	2.25							

工程量清单综合单价分析表

	主材			止回阀DN20	个	1.01	35	35.35					
	设备												
	机械			增加机械费	元	0.389376	1	0.39					
项目编码	031003013001			项目名称	水表		计量单位	个	工程量	7			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-213换	螺纹水表安装 公称直径(mm以内) 20	组	1	21.58	81.59	0	0	8.83	21.58	81.59	0	0	8.83
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2158	2.52	0	0	3.84	0.81	0.543816	0	0	0.828672	0.174798
小计									22.123816	81.59	0	0.828672	9.004798
清单项目综合单价													113.547286
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(安装)		元	3.05	1.3838		4.22					
		技工人工费(安装)		元	10.353	1.3586		14.07					
		高级技工人工费(安装)		元	2.4	1.3711		3.29					
		增加人工费		元	0.543816	1		0.54					
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.05	7.49		0.37					
		聚四氟乙烯生料带		m	0.51	0.1		0.05					
		锯条		根	0.13	0.77		0.1					
		其他材料费		元	0.06	1		0.06					
	主材	螺纹水表DN20		个	1	81		81					
	设备												
	机械	增加机械费		元	0.828672	1		0.83					
	项目编码	031003013002			项目名称	水表		计量单位	个	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-214换	螺纹水表安装 公称直径(mm以内) 25	组	1	26.36	136.01	0	0	12.6	26.36	136.01	0	0	12.6
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2636	2.52	0	0	3.84	0.81	0.664272	0	0	1.012224	0.213516
小计									27.024272	136.01	0	1.012224	12.813516
清单项目综合单价													176.860012
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(安装)		元	3.697	1.3838		5.12					
		技工人工费(安装)		元	12.666	1.3586		17.21					
		高级技工人工费(安装)		元	2.947	1.3711		4.04					
		增加人工费		元	0.664272	1		0.66					
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.08	7.49		0.6					
		聚四氟乙烯生料带		m	0.642	0.1		0.06					
		锯条		根	0.14	0.77		0.11					
		其他材料费		元	0.06	1		0.06					
	主材	螺纹水表DN25		个	1	135.18		135.18					
	设备												
	机械	增加机械费		元	1.012224	1		1.01					
	项目编码	031003013003			项目名称	水表		计量单位	个	工程量	10		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-215换	螺纹水表安装 公称直径(mm以内) 32	组	1	30.04	186.79	0	0	15.96	30.04	186.79	0	0	15.96
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.301	2.52	0	0	3.84	0.81	0.75852	0	0	1.15584	0.24381
小计									30.79852	186.79	0	1.15584	16.20381
清单项目综合单价													234.94817
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(安装)		元	4.243	1.3838		5.87					
		技工人工费(安装)		元	14.437	1.3586		19.61					
		高级技工人工费(安装)		元	3.322	1.3711		4.55					
		增加人工费		元	0.757008	1		0.76					
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.09	7.49		0.67					
		聚四氟乙烯生料带		m	0.792	0.1		0.08					
		锯条		根	0.17	0.77		0.13					
		其他材料费		元	0.08	1		0.08					
	主材	螺纹水表DN32		个	1	185.83		185.83					
	设备												
	机械	增加机械费		元	1.153536	1		1.15					
	项目编码	031003013004			项目名称	水表		计量单位	个	工程量	10		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-217换	螺纹水表安装 公称直径(mm以内) 50	组	1	50.13	344.14	0	0	28.24	50.13	344.14	0	0	28.24
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.502	2.52	0	0	3.84	0.81	1.26504	0	0	1.92768	0.40662
小计									51.39504	344.14	0	1.92768	28.64662
清单项目综合单价													426.10934
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(安装)		元	7.074	1.3838		9.79					
		技工人工费(安装)		元	24.11	1.3586		32.76					
		高级技工人工费(安装)		元	5.534	1.3711		7.59					
		增加人工费		元	1.263276	1		1.26					
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.16	7.49		1.2					
		锯条		根	0.34	0.77		0.26					
		其他材料费		元	0.178	1		0.18					
	主材	螺纹水表DN50		个	1	342.5		342.5					
	设备												
	机械	增加机械费		元	1.924992	1		1.92					
	项目编码	031002003001			项目名称	套管		计量单位	个	工程量	9		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-27	一般钢管制作安装 公称直径(mm以内) 20	个	1	12.32	8.08	0	1.4	3.21	12.32	8.08	0	1.4	3.21
031106-82	机械钻孔(砌体)孔径(mm) 50以内	m	0.25	105.07	10	0	32.34	25.8	26.2675	2.5	0	8.085	6.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1232	2.52	0	0	3.84	0.81	0.310464	0	0	0.473088	0.099792
小计									38.897964	10.58	0	9.958088	9.759792
清单项目综合单价													69.195844
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	10.2545	1.3838	14.19						
		技工人工费(安装)		元	16.653	1.3586	22.62						
		高级技工人工费(安装)		元	1.29	1.3711	1.77						
		增加人工费		元	0.310464	1	0.31						
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm		kg	0.158	2.6	0.41						
		钢丝刷子		把	0.002	16.5	0.03						
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm		kg	0.016	6.33	0.1						
		尼龙砂轮片 Φ400mm		片	0.012	21.5	0.26						
		水泥 P.042.5		kg	0.129	0.46	0.06						
		砂子		kg	0.386	0.8	0.31						
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.014	7.36	0.1						
		油麻		kg	0.09	13	1.17						
		汽油 70#~90#		kg	0.003	7.54	0.02						
		氧气		m3	0.018	6.99	0.13						
		乙炔气		kg	0.006	16.54	0.1						
		密封油脂		kg	0.107	7.75	0.83						
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm		m	0.318	13.83	4.4						
		其他材料费		元	2.66	1	2.66						
	主材												
	设备												
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400		台班	0.004	23.42	0.09						
		直流电焊机 功率P(kW) P=20		台班	0.008	163.17	1.31						
		增加机械费		元	0.473088	1	0.47						
		金钢钻 功率P(kW) P=1.1		台班	0.3125	25.87	8.08						
项目编码	031002003002		项目名称	套管		计量单位	个	工程量	19				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 20	个	1	12.32	8.08	0	1.4	3.21	12.32	8.08	0	1.4	3.21
031106-82	机械钻孔(砌体)孔径(mm) 50以内	m	0.25	105.07	10	0	32.34	25.8	26.2675	2.5	0	8.085	6.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1232	2.52	0	0	3.84	0.81	0.310464	0	0	0.473088	0.099792
小计									38.897964	10.58	0	9.958088	9.759792
清单项目综合单价									69.195844				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(安装)		元	10.2545	1.3838		14.19					
		技工人工费(安装)		元	16.653	1.3586		22.62					
		高级技工人工费(安装)		元	1.29	1.3711		1.77					
	材料	增加人工费		元	0.310464	1		0.31					
		圆钢 Φ10mm~14mm		kg	0.158	2.6		0.41					
		钢丝刷子		把	0.002	16.5		0.03					
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm		kg	0.016	6.33		0.1					
		尼龙砂轮片 Φ400mm		片	0.012	21.5		0.26					
		水泥 P.042.5		kg	0.129	0.46		0.06					
		砂子		kg	0.386	0.8		0.31					
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.014	7.36		0.1					
		油麻		kg	0.09	13		1.17					
		汽油 70#~90#		kg	0.003	7.54		0.02					
		氧气		m3	0.018	6.99		0.13					
		乙炔气		kg	0.006	16.54		0.1					
		密封油脂		kg	0.107	7.75		0.83					
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm		m	0.318	13.83		4.4					
	其他材料费		元	2.66	1		2.66						
	主材												
	设备												
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400		台班	0.004	23.42		0.09					
		直流电焊机 功率P(kW) P=20		台班	0.008	163.17		1.31					
		增加机械费		元	0.473088	1		0.47					
金钢钻 功率P(kW) P=1.1		台班	0.3125	25.87		8.08							
项目编码	031002003003		项目名称	套管		计量单位	个	工程量	17				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 32	个	1	13.99	12.43	0	1.59	3.81	13.99	12.43	0	1.59	3.81
031106-82	机械钻孔(砌体)孔径(mm) 50以内	m	0.25	105.07	10	0	32.34	25.8	26.2675	2.5	0	8.085	6.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1399	2.52	0	0	3.84	0.81	0.352548	0	0	0.537216	0.113319
小计									40.610048	14.93	0	10.212216	10.373319
清单项目综合单价									76.125583				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(安装)		元	10.4735	1.3838		14.49					
		技工人工费(安装)		元	17.47	1.3586		23.73					
		高级技工人工费(安装)		元	1.477	1.3711		2.03					
	材料	增加人工费		元	0.352548	1		0.35					
		圆钢 Φ10mm~14mm		kg	0.158	2.6		0.41					
		钢丝刷子		把	0.002	16.5		0.03					
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm		kg	0.017	6.33		0.11					
		尼龙砂轮片 Φ400mm		片	0.021	21.5		0.45					
		水泥 P.042.5		kg	0.186	0.46		0.09					
		砂子		kg	0.558	0.8		0.45					
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.017	7.36		0.13					
		油麻		kg	0.158	13		2.05					
		汽油 70#~90#		kg	0.004	7.54		0.03					
		氧气		m3	0.021	6.99		0.15					
		乙炔气		kg	0.007	16.54		0.12					
		密封油脂		kg	0.153	7.75		1.19					
		其他材料费		元	2.73	1		2.73					
	焊接钢管 DN50 δ=3.5mm		m	0.318	22.03		7.01						
	主材												
	设备												
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400		台班	0.005	23.42		0.12					
		直流电焊机 功率P(kW) P=20		台班	0.009	163.17		1.47					
		增加机械费		元	0.537216	1		0.54					
金钢钻 功率P(kW) P=1.1		台班	0.3125	25.87		8.08							
项目编码	031002003004		项目名称	套管		计量单位	个	工程量	9				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 32	个	1	13.99	12.43	0	1.59	3.81	13.99	12.43	0	1.59	3.81
031106-82	机械钻孔(砌体)孔径(mm) 50以内	m	0.25	105.07	10	0	32.34	25.8	26.2675	2.5	0	8.085	6.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1399	2.52	0	0	3.84	0.81	0.352548	0	0	0.537216	0.113319
小计									40.610048	14.93	0	10.212216	10.373319
清单项目综合单价									76.125583				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(安装)		元	10.4735	1.3838	14.49						
		技工人工费(安装)		元	17.47	1.3586	23.73						
		高级技工人工费(安装)		元	1.477	1.3711	2.03						
		增加人工费		元	0.352548	1	0.35						
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm		kg	0.158	2.6	0.41						
		钢丝刷子		把	0.002	16.5	0.03						
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm		kg	0.017	6.33	0.11						
		尼龙砂轮片 Φ400mm		片	0.021	21.5	0.45						
		水泥 P.042.5		kg	0.186	0.46	0.09						
		砂子		kg	0.558	0.8	0.45						
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.017	7.36	0.13						
		油麻		kg	0.158	13	2.05						
		汽油 70#~90#		kg	0.004	7.54	0.03						
		氯气		m3	0.021	6.99	0.15						
		乙炔气		kg	0.007	16.54	0.12						
		密封胶膏		kg	0.153	7.75	1.19						
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm		m	0.318	22.03	7.01						
		其他材料费		元	2.73	1	2.73						
	主材												
设备													
机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400		台班	0.005	23.42	0.12							
	直流电焊机 功率P (kW) P=20		台班	0.009	163.17	1.47							
	增加机械费		元	0.537216	1	0.54							
	金钢钻 功率P (kW) P=1.1		台班	0.3125	25.87	8.08							
项目编码	031002003005		项目名称	套管	计量单位	个	工程量	7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-29	一般钢管管制作安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	20.03	23.39	0	1.63	5.69	20.03	23.39	0	1.63	5.69
031106-82	机械钻孔(砌体)孔径 (mm) 50以内	m	0.25	105.07	10	0	32.34	25.8	26.2675	2.5	0	8.085	6.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2003	2.52	0	0	3.84	0.81	0.504756	0	0	0.769152	0.162243
小计									46.802256	25.89	0	10.484152	12.302243
										95.478651			
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(安装)		元	11.3465	1.3838	15.7						
		技工人工费(安装)		元	20.471	1.3586	27.81						
		高级技工人工费(安装)		元	2.032	1.3711	2.79						
		增加人工费		元	0.504756	1	0.5						
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm		kg	0.158	2.6	0.41						
		钢丝刷子		把	0.003	16.5	0.05						
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm		kg	0.019	6.33	0.12						
		尼龙砂轮片 Φ400mm		片	0.026	21.5	0.56						
		水泥 P.042.5		kg	0.245	0.46	0.11						
		砂子		kg	0.734	0.8	0.59						
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.02	7.36	0.15						
		油麻		kg	0.623	13	8.1						
		汽油 70#~90#		kg	0.005	7.54	0.04						
		氯气		m3	0.024	6.99	0.17						
		乙炔气		kg	0.008	16.54	0.13						
		密封胶膏		kg	0.163	7.75	1.26						
		其他材料费		元	2.9	1	2.9						
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm		m	0.318	35.56	11.31						
	主材												
设备													
机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400		台班	0.007	23.42	0.16							
	直流电焊机 功率P (kW) P=20		台班	0.009	163.17	1.47							
	增加机械费		元	0.769152	1	0.77							
	金钢钻 功率P (kW) P=1.1		台班	0.3125	25.87	8.08							
项目编码	031002003006		项目名称	套管	计量单位	个	工程量	9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-29	一般钢管管制作安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	20.03	23.39	0	1.63	5.69	20.03	23.39	0	1.63	5.69
031106-82	机械钻孔(砌体)孔径 (mm) 50以内	m	0.25	105.07	10	0	32.34	25.8	26.2675	2.5	0	8.085	6.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2003	2.52	0	0	3.84	0.81	0.504756	0	0	0.769152	0.162243
小计									46.802256	25.89	0	10.484152	12.302243
										95.478651			
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(安装)		元	11.3465	1.3838	15.7						
		技工人工费(安装)		元	20.471	1.3586	27.81						
		高级技工人工费(安装)		元	2.032	1.3711	2.79						
		增加人工费		元	0.504756	1	0.5						
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm		kg	0.158	2.6	0.41						
		钢丝刷子		把	0.003	16.5	0.05						
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm		kg	0.019	6.33	0.12						
		尼龙砂轮片 Φ400mm		片	0.026	21.5	0.56						
		水泥 P.042.5		kg	0.245	0.46	0.11						
		砂子		kg	0.734	0.8	0.59						
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.02	7.36	0.15						
		油麻		kg	0.623	13	8.1						
		汽油 70#~90#		kg	0.005	7.54	0.04						
		氯气		m3	0.024	6.99	0.17						
		乙炔气		kg	0.008	16.54	0.13						
		密封胶膏		kg	0.163	7.75	1.26						
		其他材料费		元	2.9	1	2.9						
		主材											
	设备												
机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400		台班	0.007	23.42	0.16							
	直流电焊机 功率P (kW) P=20		台班	0.009	163.17	1.47							
	增加机械费		元	0.769152	1	0.77							
	金钢钻 功率P (kW) P=1.1		台班	0.3125	25.87	8.08							
项目编码	030413002001		项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	336.1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 16以内	10m	0.1	28.5	0.1	0	0	6.28	2.85	0.01	0	0	0.628
031106-73	管道暗敷恢复管外径 (mm) 16以内	10m	0.1	6.66	0.47	0	0	1.49	0.666	0.047	0	0	0.149
小计									3.516	0.057	0	0	0.777
清单项目综合单价										4.350			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			技工人工费(安装)		元	2.5881	1.3586		3.52			
	材料			其他材料费		元	0.01	1		0.01			
				水		m3	0.0003	3.77		0			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030413002002			项目名称		雷(压)槽		计量单位	m	工程量	152.15		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷雷槽、刨内砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	38.13	0.1	0	0	8.4	3.813	0.01	0	0	0.84
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.7	0.93	0	0	1.96	0.87	0.093	0	0	0.196
小计								4.683	0.103	0	0	1.036	
清单项目综合单价								5.82200					
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			技工人工费(安装)		元	3.4471	1.3586		4.68			
	材料			水		m3	0.0005	3.77		0			
				其他材料费		元	0.01	1		0.01			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030413002003			项目名称		雷(压)槽		计量单位	m	工程量	107.4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-53	管道暗敷雷槽、刨内砌块结构 管外径(mm) 25以内	10m	0.1	50.71	0.15	0	0	11.17	5.071	0.015	0	0	1.117
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	11.66	1.4	0	0	2.64	1.166	0.14	0	0	0.264
小计								6.237	0.155	0	0	1.381	
清单项目综合单价								7.7730					
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			技工人工费(安装)		元	4.5907	1.3586		6.24			
	材料			水		m3	0.0008	3.77		0			
				其他材料费		元	0.015	1		0.02			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030413002004			项目名称		雷(压)槽		计量单位	m	工程量	3.6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-54	管道暗敷雷槽、刨内砌块结构 管外径(mm) 32以内	10m	0.1	67.74	0.18	0	0	14.91	6.774	0.018	0	0	1.491
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	15.55	1.87	0	0	3.52	1.555	0.187	0	0	0.352
小计								8.329	0.205	0	0	1.843	
清单项目综合单价								10.3770					
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			技工人工费(安装)		元	6.1307	1.3586		8.33			
	材料			水		m3	0.0012	3.77		0			
				其他材料费		元	0.018	1		0.02			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030413002005			项目名称		雷(压)槽		计量单位	m	工程量	25.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-56	管道暗敷雷槽、刨内砌块结构 管外径(mm) 50以内	10m	0.1	120.31	0.2	0	0	26.49	12.031	0.02	0	0	2.649
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.1	27.77	4.68	0	0	6.35	2.777	0.468	0	0	0.635
小计								14.808	0.488	0	0	3.284	
清单项目综合单价								18.5800					
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			技工人工费(安装)		元	10.8994	1.3586		14.81			
	材料			水		m3	0.0029	3.77		0.01			
				其他材料费		元	0.02	1		0.02			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	031002001001			项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	122.17		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-2	管道支架制作 单件重量(kg以内) 10	100kg	0.01	673.53	506.47	0	552.55	210.59	6.7353	5.0647	0	5.5255	2.1059
030808-7	管道支架安装 单件重量(kg以内) 10	100kg	0.01	362.76	112.99	0	236.6	101.35	3.6276	1.1299	0	2.366	1.0135
031101-5	般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	36.39	1.61	0	13.27	8.98	0.3639	0.0161	0	0.1327	0.0898
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	24.12	7.28	0	6.64	6.12	0.2412	0.0728	0	0.0664	0.0612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.3	6.19	0	6.64	5.88	0.233	0.0619	0	0.0664	0.0588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	23.3	8.88	0	0	5.57	0.233	0.0888	0	0	0.0557
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	23.3	7.77	0	0	5.51	0.233	0.0777	0	0	0.0551
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1037	2.52	0	0	3.84	0.81	0.261324	0	0	0.398208	0.083997
小计								11.928324	6.5119	0	8.555208	3.523997	
清单项目综合单价								30.519429					
	-			内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工					普工人工费(安装)	元	1.90221	1.3838	2.63				
						技工人工费(安装)	元	5.50369	1.3586	7.48				
						高级技工人工费(安装)	元	1.1358	1.3711	1.56				
						增加人工费	元	0.261144	1	0.26				
	材料						型钢(综合)	kg	1.05	4.1	4.31			
							尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.00064	4.27	0			
							低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.05275	6.33	0.33			
							尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.01152	21.5	0.25			
							氧气	m3	0.0282	6.99	0.2			
							乙炔气	kg	0.0094	16.54	0.16			
							电	kWh	0.02684	0.78	0.02			
							其他材料费	元	0.13015	1	0.13			
							膨胀螺栓(综合)	kg	0.02823	7.5	0.21			
							六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.03389	7.1	0.24			
							冲击钻头 Φ10mm~20mm	个	0.01081	7.2	0.08			
							机油	kg	0.00482	12	0.06			
							1:2.5水泥砂浆	m3	0.00053	410	0.22			
							钢丝刷	把	0.0015	2.77	0			
							铁砂布 0#~2#	张	0.0109	0.75	0.01			
							酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	7.36	0.13			
							溶剂汽油	kg	0.0021	6	0.01			
							酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	10.9	0.16			
	主材													
	设备													
	机械						立式钻床 孔径D(mm) D=25	台班	0.00958	198.22	1.9			
							台式钻床 孔径D(mm) D=16	台班	0.00225	192.2	0.43			
						砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.00784	23.42	0.18				
						直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.03295	163.17	5.38				
						增加机械费	元	0.397934	1	0.4				
						汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1327.26	0.27				
项目编码	031202002001			项目名称			管道防腐蚀			计量单位	m2		工程量	16.63
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
031102-22	管道刷油 银粉漆 第一遍	10m2	0.1	27.89	9.48	0	0	6.61	2.789	0.948	0	0	0.661	
031102-23	管道刷油 银粉漆 增一遍	10m2	0.1	26.91	8.65	0	0	6.36	2.691	0.865	0	0	0.636	
小计									5.48	1.813	0	0	1.297	
清单项目综合单价														
费用明细	人工	-		内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				普工人工费(安装)	元	1.7409	1.3838	2.41						
			技工人工费(安装)	元	1.9621	1.3586	2.67							
					高级技工人工费(安装)	元	0.2954	1.3711	0.41					
	材料				银粉漆	kg	0.13	12.7	1.65					
					溶剂汽油	kg	0.027	6	0.16					
	主材													
设备														
机械														
项目编码	031001006007			项目名称			塑料管			计量单位	m		工程量	55.66
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	143.56	45.93	0	15.07	34.9	14.356	4.593	0	1.507	3.49	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.66	19.24	0	0	17.39	0.7466	0.1924	0	0	0.1739	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1511	2.52	0	0	3.84	0.81	0.380772	0	0	0.580224	0.122391	
小计									15.483372	4.7854	0	2.087224	3.786291	
清单项目综合单价														
费用明细	人工	-		内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				普工人工费(安装)	元	2.14053	1.3838	2.96						
			技工人工费(安装)	元	7.2517	1.3586	9.85							
					高级技工人工费(安装)	元	1.66891	1.3711	2.29					
					增加人工费	元	0.380585	1	0.38					
	材料				银条	根	0.042	0.77	0.03					
					漂白粉	kg	0.0009	4.3	0					
					氧气(工业用)	m3	0.0003	19.58	0.01					
					乙炔气	kg	0.0001	16.54	0					
					塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	1.02	1.55					
				水	m3	0.055	3.77	0.21						
				电	kWh	0.1017	0.78	0.08						
				其他材料费	元	0.885	1	0.89						
主材				PPR热水管DN15	m	1.02	1.98	2.02						
设备														
机械														
					试压泵 压力P(MPa) P≤6	台班	0.0001	202.31	0.02					
					热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0133	111.79	1.49					
				增加机械费	元	0.579939	1	0.58						
项目编码	031006012001			项目名称			热水器、开水炉			计量单位	台		工程量	2
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030803-104	挂式电热水器安装 RS15型	台	1	76.85	6.52	678.33	0	17.24	76.85	6.52	678.33	0	17.24	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.769	2.52	0	0	3.84	0.81	1.93788	0	0	2.95296	0.62289	
小计									78.78788	6.52	678.33	2.95296	17.86289	
清单项目综合单价														
费用明细	人工	-		内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				普工人工费(安装)	元	10.881	1.3838	15.06						
			技工人工费(安装)	元	36.922	1.3586	50.16							
					高级技工人工费(安装)	元	8.481	1.3711	11.63					
					增加人工费	元	1.93662	1	1.94					
	材料				六角带帽螺栓带垫 M10×80以上	套	4	0.75	3					
					普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.56	0.56					
					大灰砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26					
					镀锌管H DN15	个	2	1.16	2.32					
					其他材料费	元	0.38	1	0.38					
主材														
设备					电热水器									
机械					增加机械费	元	2.95104	1	2.95					
项目编码	030413002006			项目名称			蓄(压)槽			计量单位	m		工程量	19.75
清单综合单价组成明细														

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-51	管道暗敷沟槽、砌沟砌块结构 管外径(mm) 16以内	10m	0.1	28.5	0.1	0	0	6.28	2.85	0.01	0	0	0.628
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.1	6.66	0.47	0	0	1.49	0.666	0.047	0	0	0.149
小计									3.516	0.057	0	0	0.777
清单项目综合单价									4.35000				
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	技工人工费(安装)				元	2.5881	1.3586	3.52				
	材料	水				m3	0.0003	3.77	0				
		其他材料费				元	0.01	1	0.01				
	主材												
	设备												
机械													
项目编码	031002001002		项目名称		管道支架			计量单位	kg	工程量	5.71		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-2	管道支架制作 单件重量(kg以内) 10	100kg	0.01	673.53	506.47	0	552.55	210.59	6.7353	5.0647	0	5.5255	2.1059
030808-7	管道支架安装 单件重量(kg以内) 10	100kg	0.01	362.76	112.99	0	236.6	101.35	3.6276	1.1299	0	2.366	1.0135
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	36.39	1.61	0	13.27	8.98	0.3639	0.0161	0	0.1327	0.0898
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	24.12	7.28	0	6.64	6.12	0.2412	0.0728	0	0.0664	0.0612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.3	6.19	0	6.64	5.88	0.233	0.0619	0	0.0664	0.0588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	23.3	8.88	0	0	5.57	0.233	0.0888	0	0	0.0557
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	23.3	7.77	0	0	5.51	0.233	0.0777	0	0	0.0551
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1037	2.52	0	0	3.84	0.81	0.261324	0	0	0.398208	0.083997
小计									11.928324	6.5119	0	8.555208	3.523997
清单项目综合单价									30.519429				
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费(安装)				元	1.90221	1.3838	2.63				
		技工人工费(安装)				元	5.50369	1.3586	7.48				
		高级技工人工费(安装)				元	1.1358	1.3711	1.56				
		增加人工费				元	0.261136	1	0.26				
	材料	型钢(综合)				kg	1.05	4.1	4.31				
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.02823	7.5	0.21				
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.03389	7.1	0.24				
		尼龙砂轮片 Φ100mm				片	0.00064	4.27	0				
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.05275	6.33	0.33				
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.01152	21.5	0.25				
		冲击钻头 Φ10mm~20mm				个	0.01081	7.2	0.08				
		机油				kg	0.00482	12	0.06				
		氧气				m3	0.0282	6.99	0.2				
		乙炔气				kg	0.0094	16.54	0.16				
		电				kWh	0.02684	0.78	0.02				
		其他材料费				元	0.13015	1	0.13				
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.00053	410	0.22				
		钢丝刷				把	0.0015	2.77	0				
		铁砂布 0#-2#				张	0.0109	0.75	0.01				
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.017	7.36	0.13				
		溶剂汽油				kg	0.0021	6	0.01				
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.015	10.9	0.16				
	主材												
设备													
机械	立式钻床 孔径D1(mm) D1=25				台班	0.00958	198.22	1.9					
	台式钻床 孔径D1(mm) D1=16				台班	0.00225	192.2	0.43					
	砂轮机切割机 砂轮直径D (mm) D=400				台班	0.00784	23.42	0.18					
	直流电焊机 功率P (kW) P=20				台班	0.03295	163.17	5.38					
	增加机械费				元	0.397921	1	0.4					
	汽车式起重机 起重量Qn(t) Qn=16				台班	0.0002	1327.26	0.27					
项目编码	031208002001		项目名称		管道绝热			计量单位	m3	工程量	0.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-533	带铝箔离心玻璃棉安装 管道Φ57mm以下厚度(mm) 30	m3	1	838.35	776.7	0	27.21	225.18	838.35	776.7	0	27.21	225.18
031104-668	防潮层、保护层安装铁丝网 管道	10m2	0.4	131.31	177.28	0	0	37.76	52.524	70.912	0	0	15.104
031102-158	玻璃布、白布面刷油管道 调和漆 第一遍	10m2	0.4	124.92	21.11	0	0	28.55	49.968	8.444	0	0	11.42
小计									940.842	856.056	0	27.21	251.704
清单项目综合单价									2075.8120				
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费(安装)				元	198.8638	1.3838	275.19				
		技工人工费(安装)				元	395.1274	1.3586	536.82				
		高级技工人工费(安装)				元	93.9634	1.3711	128.83				
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)				卷	4.725	29.7	140.33				
		其他材料费				元	1.2	1	1.2				
		镀锌铁丝 Φ2.5mm~1.4mm				kg	0.2	6.55	1.31				
		镀锌铁丝网 10×10×0.9mm				m2	4.8	14.5	69.6				
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.76	10.9	8.28				
		溶剂汽油				kg	0.0264	6	0.16				
	主材	25mm厚岩棉				m3	1.03	616.67	635.17				
	设备												
机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.12	226.72	27.21					
项目编码	031001006008		项目名称		塑料管			计量单位	m	工程量	71.05		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-311换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 63	10m	0.1	222.07	146.49	0	0	56.21	22.207	14.649	0	0	5.621
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2221	2.52	0	0	3.84	0.81	0.559692	0	0	0.852864	0.179901
小计									22.766692	14.649	0	0.852864	5.800901
清单项目综合单价									44.069457				
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费(安装)				元	3.1448	1.3838	4.35				
		技工人工费(安装)				元	10.6672	1.3586	14.49				
		高级技工人工费(安装)				元	2.4528	1.3711	3.36				
		增加人工费				元	0.559617	1	0.56				

工程量清单综合单价分析表

第 13 页, 共 32 页

费用明细	材料	锯条		根	0.068	0.77	0.05						
		粘合剂		kg	0.033	22.27	0.73						
		承插塑料排水管件 dn63		个	1.23	2.34	2.88						
		伸缩节 dn63		个	0.35	5.9	2.07						
		透气管(铅丝球) DN50		个	0.046	4.93	0.23						
		其他材料费		元	1.648	1	1.65						
	主材	硬聚氯乙烯排水水管DN50		m	1.012	6.96	7.04						
	设备												
机械	增加机械费		元	0.85275	1	0.85							
项目编码	03100100609			项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量	59.63
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-312换	室内塑料排水水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 75	10m	0.1	243.05	186.27	0	0	62.8	24.305	18.627	0	0	6.28
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2431	2.52	0	0	3.84	0.81	0.612612	0	0	0.933504	0.196911
小计									24.917612	18.627	0	0.933504	6.476911
清单项目综合单价									50.955027				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(安装)		元	3.4389	1.3838		4.76					
		技工人工费(安装)		元	11.6887	1.3586		15.88					
		高级技工人工费(安装)		元	2.674	1.3711		3.67					
		增加人工费		元	0.612487	1		0.61					
	材料	锯条		根	0.083	0.77		0.06					
		粘合剂		kg	0.05	22.27		1.11					
		其他材料费		元	0.633	1		0.63					
		伸缩节 dn75		个	0.35	8.81		3.08					
		透气管(铅丝球) DN65		个	0.05	4.93		0.25					
		承插塑料排水管件 dn75		个	0.92	3.79		3.49					
	主材	硬聚氯乙烯排水水管DN75		m	1.005	9.95		10					
	设备												
	机械	增加机械费		元	0.933314	1		0.93					
项目编码	03100100610			项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量	148
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-314换	室内塑料排水水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.1	273.24	367.84	0	0	78.53	27.324	36.784	0	0	7.853
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2733	2.52	0	0	3.84	0.81	0.688716	0	0	1.049472	0.221373
小计									28.012716	36.784	0	1.049472	8.074373
清单项目综合单价									73.920561				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(安装)		元	3.8741	1.3838		5.36					
		技工人工费(安装)		元	13.1333	1.3586		17.84					
		高级技工人工费(安装)		元	3.0053	1.3711		4.12					
		增加人工费		元	0.688564	1		0.69					
	材料	锯条		根	0.194	0.77		0.15					
		粘合剂		kg	0.124	22.27		2.76					
		其他材料费		元	0.873	1		0.87					
		承插塑料排水管件 dn110		个	1.156	9.73		11.25					
		伸缩节 dn110		个	0.35	19.95		6.98					
		透气管(铅丝球) DN100		个	0.05	8.31		0.42					
	主材	硬聚氯乙烯排水水管DN100		m	0.95	15.11		14.35					
	设备												
	机械	增加机械费		元	1.049241	1		1.05					
项目编码	03100100611			项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量	0.65
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-241换	室外承插塑料排水水管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.1	114.41	183.3	0	0	34.34	11.441	18.33	0	0	3.434
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1145	2.52	0	0	3.84	0.81	0.28854	0	0	0.43968	0.092745
小计									11.72954	18.33	0	0.43968	3.526745
清单项目综合单价									34.025965				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(安装)		元	1.6216	1.3838		2.24					
		技工人工费(安装)		元	5.5039	1.3586		7.48					
		高级技工人工费(安装)		元	1.2537	1.3711		1.72					
		增加人工费		元	0.288443	1		0.29					
	材料	锯条		根	0.194	0.77		0.15					
		粘合剂		kg	0.12	22.27		2.67					
		其他材料费		元	0.172	1		0.17					
		硬聚氯乙烯埋地排水专用管DN100		m	1.015	15.11		15.34					
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元	0.439532	1		0.44					
项目编码	031004014001			项目名称		清扫口		计量单位		个		工程量	9
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-73换	地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 100	10个	0.1	128.8	436.1	0	0	50.16	12.88	43.61	0	0	5.016
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1288	2.52	0	0	3.84	0.81	0.324576	0	0	0.494592	0.104328
小计									13.204576	43.61	0	0.494592	5.120328
清单项目综合单价									62.429496				
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(安装)		元	1.8283	1.3838		2.53					
		技工人工费(安装)		元	6.1849	1.3586		8.4					
		高级技工人工费(安装)		元	1.4203	1.3711		1.95					
		增加人工费		元	0.324576	1		0.32					
	材料	普通水泥 32.5(R)		kg	0.5	0.56		0.28					
		其他材料费		元	0.3	1		0.3					
	主材	清扫口DN100		个	1	43.03		43.03					
设备													

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费				元	0.494592	1	0.49				
项目编码	031002003007		项目名称		套管		计量单位	个		工程量	3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	20.03	23.39	0	1.63	5.69	20.03	23.39	0	1.63	5.69
031106-82	机械钻孔(砌体)孔径 (mm) 50以内	m	0.25	105.07	10	0	32.34	25.8	26.2675	2.5	0	8.085	6.45
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.2003	2.52	0	0	3.84	0.81	0.504756	0	0	0.769152	0.162243
小计									46.802256	25.89	0	10.484152	12.302243
清单项目综合单价									95.478651				
	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费(安装)	元	11.3465	1.3838		15.7				
				技工人工费(安装)	元	20.471	1.3586		27.81				
				高级技工人工费(安装)	元	2.032	1.3711		2.79				
				增加人工费	元	0.504756	1		0.5				
	材料			圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	2.6		0.41				
				钢丝刷子	把	0.003	16.5		0.05				
				低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.019	6.33		0.12				
				尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.026	21.5		0.56				
				水泥 P.042.5	kg	0.245	0.46		0.11				
				砂子	kg	0.734	0.8		0.59				
				酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	7.36		0.15				
				油麻	kg	0.623	13		8.1				
				汽油 70#~90#	kg	0.005	7.54		0.04				
				氧气	m3	0.024	6.99		0.17				
				乙炔气	kg	0.008	16.54		0.13				
				密封胶膏	kg	0.163	7.75		1.26				
				焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	35.56		11.31				
				其他材料费	元	2.9	1		2.9				
	主材												
	设备												
	机械				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400	台班	0.007	23.42		0.16			
				直流电焊机 功率P (kW) P=20	台班	0.009	163.17		1.47				
				增加机械费	元	0.769152	1		0.77				
				金钢钻 功率P (kW) P=1.1	台班	0.3125	25.87		8.08				
项目编码	031002003008		项目名称		套管		计量单位	个		工程量	13		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 80	个	1	35.83	52.73	0	2.05	10.66	35.83	52.73	0	2.05	10.66
031106-83	机械钻孔(砌体)孔径 (mm) 100以内	m	0.25	125.88	25	0	38.81	31.56	31.47	6.25	0	9.7025	7.89
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.3583	2.52	0	0	3.84	0.81	0.902916	0	0	1.375872	0.290223
小计									68.202916	58.98	0	13.128372	18.840223
清单项目综合单价									159.151511				
	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费(安装)	元	15.319	1.3838		21.2				
				技工人工费(安装)	元	30.211	1.3586		41.04				
				高级技工人工费(安装)	元	3.69	1.3711		5.06				
				增加人工费	元	0.902916	1		0.9				
	材料			圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	2.6		0.41				
				钢丝刷子	把	0.006	16.5		0.1				
				低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.025	6.33		0.16				
				尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.053	21.5		1.14				
				水泥 P.042.5	kg	0.381	0.46		0.18				
				砂子	kg	1.142	0.8		0.91				
				酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	7.36		0.26				
				油麻	kg	2.115	13		27.5				
				汽油 70#~90#	kg	0.009	7.54		0.07				
				氧气	m3	0.06	6.99		0.42				
				乙炔气	kg	0.02	16.54		0.33				
				密封胶膏	kg	0.254	7.75		1.97				
				其他材料费	元	7.31	1		7.31				
				焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	57.34		18.23				
	主材												
	设备												
	机械				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400	台班	0.011	23.42		0.26			
				直流电焊机 功率P (kW) P=20	台班	0.011	163.17		1.79				
				增加机械费	元	1.375872	1		1.38				
				金钢钻 功率P (kW) P=1.1	台班	0.375	25.87		9.7				
项目编码	031002003009		项目名称		套管		计量单位	个		工程量	27		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	48.67	60.8	0	2.43	13.91	48.67	60.8	0	2.43	13.91
031106-83	机械钻孔(砌体)孔径 (mm) 100以内	m	0.25	125.88	25	0	38.81	31.56	31.47	6.25	0	9.7025	7.89
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.4867	2.52	0	0	3.84	0.81	1.226484	0	0	1.868928	0.394227
小计									81.366484	67.05	0	14.001428	22.194227
清单项目综合单价									184.612139				
	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费(安装)	元	17.167	1.3838		23.76				
				技工人工费(安装)	元	36.479	1.3586		49.56				
				高级技工人工费(安装)	元	4.979	1.3711		6.83				
				增加人工费	元	1.226484	1		1.23				
	材料			圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	2.6		0.41				
				钢丝刷子	把	0.006	16.5		0.1				
				低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.029	6.33		0.18				
				尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.057	21.5		1.23				
				水泥 P.042.5	kg	0.44	0.46		0.2				
				砂子	kg	1.319	0.8		1.06				
				酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	7.36		0.27				
				油麻	kg	2.194	13		28.52				
				汽油 70#~90#	kg	0.009	7.54		0.07				
				氧气	m3	0.09	6.99		0.63				
				乙炔气	kg	0.03	16.54		0.5				
				密封胶膏	kg	0.258	7.75		2				
				其他材料费	元	7.48	1		7.48				
				焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	76.76		24.41				
	主材												
	设备												
	机械				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400	台班	0.013	23.42		0.3			
					直流电焊机 功率P (kW) P=20	台班	0.013	163.17		2.12			

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
120001-135	人工回填夯实 回填土	100m3	0.01	3156.93	5.84	0	131.45	703.94	31.5693	0.0584	0	1.3145	7.0394
小计									31.5693	0.0584	0	1.3145	7.0394
清单项目综合单价									39.981600				
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费			元	22.81349	1.3838		31.57		
	材料			水			m3	0.0155	3.77		0.06		
	主材												
	设备												
	机械			电动夯实机 夯击能量E (Nm) 20≤E≤62			台班	0.0553	23.77		1.31		
项目编码	030109011001		项目名称		潜水泵			计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备功率(kW以内) 3	台	1	594.37	85.99	6500	73.8	140.06	594.37	85.99	6500	73.8	140.06
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0	2.52	0	0	3.84	0.81	0	0	0	0	0
小计									594.37	85.99	6500	73.8	140.06
清单项目综合单价									7394.22				
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费(安装)			元	67.468	1.3838		93.36		
				技工人工费(安装)			元	253.396	1.3586		344.26		
				高级技工人工费(安装)			元	114.323	1.3711		156.75		
				增加人工费			元	0	1		0		
	材料			普通钢板 0#~3# δ=1.6mm~1.9mm			kg	0.2	4.51		0.9		
				平垫铁 0#~3#钢 1#			kg	1.8	5.5		9.9		
				电焊条 结422 φ4mm			kg	0.1	7.26		0.73		
				钩头成对斜垫铁 0#~3#钢 1#			kg	1.2	6.6		7.92		
				砂			m3	0.055	130		7.15		
				碎石			m3	0.062	248		15.38		
				普通水泥 42.5(R)			kg	38.5	0.46		17.71		
				木板			m3	0.003	1728		5.18		
				煤油			kg	0.56	8.44		4.73		
				机油 5#~7#			kg	0.41	11.2		4.59		
				汽油 60#~70#			kg	0.16	7.54		1.21		
				黄油 钙基脂			kg	0.15	11.2		1.68		
				氧气(工业用)			m3	0.133	19.58		2.6		
				乙炔气			m3	0.045	18.2		0.82		
				油浸石棉盘根 φ6mm~10mm			kg	0.25	14.19		3.55		
				其他材料费			元	1.95	1		1.95		
	主材												
	设备			废水提升设备									
	机械			叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.1	590.13		59.01		
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21			台班	0.1	147.9		14.79		
				增加机械费			元	0	1		0		
项目编码	031001006012		项目名称		塑料管			计量单位	m		工程量	25.18	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-311换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 63	10m	0.1	222.07	146.49	0	0	56.21	22.207	14.649	0	0	5.621
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2221	2.52	0	0	3.84	0.81	0.559692	0	0	0.852864	0.179901
小计									22.766692	14.649	0	0.852864	5.800901
清单项目综合单价									44.069457				
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费(安装)			元	3.1448	1.3838		4.35		
				技工人工费(安装)			元	10.6672	1.3586		14.49		
				高级技工人工费(安装)			元	2.4528	1.3711		3.36		
				增加人工费			元	0.559614	1		0.56		
	材料			锯条			根	0.068	0.77		0.05		
				粘合剂			kg	0.033	22.27		0.73		
				承插塑料排水管件 dn63			个	1.23	2.34		2.88		
				伸缩节 dn63			个	0.35	5.9		2.07		
				透气帽(铅丝球) DN50			个	0.046	4.93		0.23		
				其他材料费			元	1.648	1		1.65		
	主材			硬聚氯乙烯排水管DN50			m	1.012	6.96		7.04		
	设备												
	机械			增加机械费			元	0.852745	1		0.85		
项目编码	031001006013		项目名称		塑料管			计量单位	m		工程量	30.59	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-312换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 75	10m	0.1	243.05	186.27	0	0	62.8	24.305	18.627	0	0	6.28
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2431	2.52	0	0	3.84	0.81	0.612612	0	0	0.933504	0.196911
小计									24.917612	18.627	0	0.933504	6.476911
清单项目综合单价									50.955027				
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费(安装)			元	3.4389	1.3838		4.76		
				技工人工费(安装)			元	11.6887	1.3586		15.88		
				高级技工人工费(安装)			元	2.674	1.3711		3.67		
				增加人工费			元	0.612486	1		0.61		
	材料			锯条			根	0.083	0.77		0.06		
				粘合剂			kg	0.05	22.27		1.11		
				承插塑料排水管件 dn75			个	0.92	3.79		3.49		
				伸缩节 dn75			个	0.35	8.81		3.08		
				透气帽(铅丝球) DN65			个	0.05	4.93		0.25		
				其他材料费			元	0.633	1		0.63		
	主材			硬聚氯乙烯排水管DN75			m	1.005	9.95		10		
	设备												
	机械			增加机械费			元	0.933312	1		0.93		
项目编码	031001006014		项目名称		塑料管			计量单位	m		工程量	27.03	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-241换	室外承插塑料排水管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.1	114.41	183.3	0	0	34.34	11.441	18.33	0	0	3.434
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1145	2.52	0	0	3.84	0.81	0.28854	0	0	0.43968	0.092745

工程量清单综合单价分析表

小计										11.72954	18.33	0	0.43968	3.526745
清单项目综合单价										34.025965				
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
		普工人工费(安装)	元	1.6216	1.3838	2.24								
		技工人工费(安装)	元	5.5039	1.3586	7.48								
		高级技工人工费(安装)	元	1.2537	1.3711	1.72								
		增加人工费	元	0.288313	1	0.29								
	材料	锯条	根	0.194	0.77	0.15								
		粘合剂	kg	0.12	22.27	2.67								
		其他材料费	元	0.172	1	0.17								
		硬聚氯乙烯排水管DN100	m	1.015	15.11	15.34								
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费	元	0.439334	1	0.44								
项目编码	031001006015			项目名称	塑料管			计量单位	m		工程量	92.36		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030801-242换	室外承插塑料排水管安装(粘接)公称外径(mm以内)160	10m	0.1	145.22	344.02	0	0	49.17	14.522	34.402	0	0	4.917	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内)12	100元	0.1453	2.52	0	0	3.84	0.81	0.366156	0	0	0.557952	0.117693	
小计										14.888156	34.402	0	0.557952	5.034693
清单项目综合单价										54.882801				
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
		普工人工费(安装)	元	2.0568	1.3838	2.85								
		技工人工费(安装)	元	6.9751	1.3586	9.48								
		高级技工人工费(安装)	元	1.6039	1.3711	2.2								
		增加人工费	元	0.365954	1	0.37								
	材料	锯条	根	0.242	0.77	0.19								
		粘合剂	kg	0.13	22.27	2.9								
		其他材料费	元	0.18	1	0.18								
		硬聚氯乙烯排水管DN150	m	1.015	30.68	31.14								
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费	元	0.557644	1	0.56								
项目编码	031001006016			项目名称	塑料管			计量单位	m		工程量	1.82		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030801-240换	室外承插塑料排水管安装(粘接)公称外径(mm以内)90	10m	0.1	87.75	86.42	0	0	23.64	8.775	8.642	0	0	2.364	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内)12	100元	0.0878	2.52	0	0	3.84	0.81	0.221256	0	0	0.337152	0.071118	
小计										8.996256	8.642	0	0.337152	2.435118
清单项目综合单价										20.410526				
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
		普工人工费(安装)	元	1.2401	1.3838	1.72								
		技工人工费(安装)	元	4.2098	1.3586	5.72								
		高级技工人工费(安装)	元	0.977	1.3711	1.34								
		增加人工费	元	0.221123	1	0.22								
	材料	锯条	根	0.105	0.77	0.08								
		粘合剂	kg	0.06	22.27	1.34								
		其他材料费	元	0.161	1	0.16								
		硬聚氯乙烯埋地排水专用管DN50	m	1.015	6.96	7.06								
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费	元	0.336949	1	0.34								
项目编码	031001006017			项目名称	塑料管			计量单位	m		工程量	0.64		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030801-241换	室外承插塑料排水管安装(粘接)公称外径(mm以内)110	10m	0.1	114.41	183.3	0	0	34.34	11.441	18.33	0	0	3.434	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内)12	100元	0.1144	2.52	0	0	3.84	0.81	0.288288	0	0	0.439296	0.092664	
小计										11.729288	18.33	0	0.439296	3.526664
清单项目综合单价										34.025248				
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
		普工人工费(安装)	元	1.6216	1.3838	2.24								
		技工人工费(安装)	元	5.5039	1.3586	7.48								
		高级技工人工费(安装)	元	1.2537	1.3711	1.72								
		增加人工费	元	0.288225	1	0.29								
	材料	锯条	根	0.194	0.77	0.15								
		粘合剂	kg	0.12	22.27	2.67								
		其他材料费	元	0.172	1	0.17								
		硬聚氯乙烯埋地排水专用管DN100	m	1.015	15.11	15.34								
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费	元	0.4392	1	0.44								
项目编码	031002003011			项目名称	套管			计量单位	个		工程量	2		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030808-29	一般钢套管制作安装公称直径(mm以内)50	个	1	20.03	23.39	0	1.63	5.69	20.03	23.39	0	1.63	5.69	
031106-82	机械钻孔(钢)孔径(mm)50以内	m	0.3	105.07	10	0	32.34	25.8	31.521	3	0	9.702	7.74	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内)12	100元	0.2003	2.52	0	0	3.84	0.81	0.504756	0	0	0.769152	0.162243	
小计										52.055756	26.39	0	12.101152	13.592243
清单项目综合单价										104.139151				
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
		普工人工费(安装)	元	11.3465	1.3838	15.7								
		技工人工费(安装)	元	20.471	1.3586	27.81								
		高级技工人工费(安装)	元	2.032	1.3711	2.79								
		增加人工费	元	0.504756	1	0.5								
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	2.6	0.41								
		钢丝刷子	把	0.003	16.5	0.05								
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.019	6.33	0.12								
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.026	21.5	0.56								
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.46	0.11								
		砂子	kg	0.734	0.8	0.59								

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	酚醛防锈漆(各色)		kg	0.02	7.36	0.15						
		油麻		kg	0.623	13	8.1						
		汽油 70#~90#		kg	0.005	7.54	0.04						
		氧气		m3	0.024	6.99	0.17						
		乙炔气		kg	0.008	16.54	0.13						
		密封油膏		kg	0.163	7.75	1.26						
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm		m	0.318	35.56	11.31						
		其他材料费		元	2.9	1	2.9						
	主材												
	设备												
机械	砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400		台班	0.007	23.42	0.16							
	直流电焊机 功率P (kW) P=20		台班	0.009	163.17	1.47							
	增加机械费		元	0.769152	1	0.77							
	金钢钻 功率P (kW) P=1.1		台班	0.3125	25.87	8.08							
项目编码	031002003012		项目名称	套管		计量单位	个	工程量	7				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装公称直径(mm以内) 80	个	1	35.83	52.73	0	2.05	10.66	35.83	52.73	0	2.05	10.66
031106-83	机械钻孔(砌体)孔径(mm) 100以内	m	0.25	125.88	25	0	38.81	31.56	31.47	6.25	0	9.7025	7.89
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3583	2.52	0	0	3.84	0.81	0.902916	0	0	1.375872	0.290223
小计									68.202916	58.98	0	13.128372	18.840223
清单项目综合单价													159.151511
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)		元	15.319	1.3838		21.2					
		技工人工费(安装)		元	30.211	1.3586		41.04					
		高级技工人工费(安装)		元	3.69	1.3711		5.06					
		增加人工费		元	0.902916	1		0.9					
	材料	圆钢 φ10mm~14mm		kg	0.158	2.6		0.41					
		钢丝刷子		把	0.006	16.5		0.1					
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm		kg	0.025	6.33		0.16					
		尼龙砂轮片 φ400mm		片	0.053	21.5		1.14					
		水泥 P.042.5		kg	0.381	0.46		0.18					
		砂子		kg	1.142	0.8		0.91					
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.035	7.36		0.26					
		油麻		kg	2.115	13		27.5					
		汽油 70#~90#		kg	0.009	7.54		0.07					
		氧气		m3	0.06	6.99		0.42					
		乙炔气		kg	0.02	16.54		0.33					
		密封油膏		kg	0.254	7.75		1.97					
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm		m	0.318	57.34		18.23					
		其他材料费		元	7.31	1		7.31					
	主材												
	设备												
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400		台班	0.011	23.42		0.26					
		直流电焊机 功率P (kW) P=20		台班	0.011	163.17		1.79					
		增加机械费		元	1.375872	1		1.38					
		金钢钻 功率P (kW) P=1.1		台班	0.375	25.87		9.7					
项目编码	031002003013		项目名称	套管		计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装公称直径(mm以内) 100	个	1	48.67	60.8	0	2.43	13.91	48.67	60.8	0	2.43	13.91
031106-83	机械钻孔(砌体)孔径(mm) 100以内	m	0.25	125.88	25	0	38.81	31.56	31.47	6.25	0	9.7025	7.89
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4867	2.52	0	0	3.84	0.81	1.226484	0	0	1.868928	0.394227
小计									81.366484	67.05	0	14.001428	22.194227
清单项目综合单价													184.612139
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)		元	17.167	1.3838		23.76					
		技工人工费(安装)		元	36.479	1.3586		49.56					
		高级技工人工费(安装)		元	4.979	1.3711		6.83					
		增加人工费		元	1.226484	1		1.23					
	材料	圆钢 φ10mm~14mm		kg	0.158	2.6		0.41					
		钢丝刷子		把	0.006	16.5		0.1					
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm		kg	0.029	6.33		0.18					
		尼龙砂轮片 φ400mm		片	0.057	21.5		1.23					
		水泥 P.042.5		kg	0.44	0.46		0.2					
		砂子		kg	1.319	0.8		1.06					
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.037	7.36		0.27					
		油麻		kg	2.194	13		28.52					
		汽油 70#~90#		kg	0.009	7.54		0.07					
		氧气		m3	0.09	6.99		0.63					
		乙炔气		kg	0.03	16.54		0.5					
		密封油膏		kg	0.258	7.75		2					
		其他材料费		元	7.48	1		7.48					
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm		m	0.318	76.76		24.41					
	主材												
	设备												
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400		台班	0.013	23.42		0.3					
		直流电焊机 功率P (kW) P=20		台班	0.013	163.17		2.12					
		增加机械费		元	1.868928	1		1.87					
		金钢钻 功率P (kW) P=1.1		台班	0.375	25.87		9.7					
项目编码	031002003014		项目名称	套管		计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装公称直径(mm以内) 150	个	1	82.83	109.15	0	3.1	23.9	82.83	109.15	0	3.1	23.9
031106-83	机械钻孔(砌体)孔径(mm) 100以内	m	0.25	125.88	25	0	38.81	31.56	31.47	6.25	0	9.7025	7.89
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8283	2.52	0	0	3.84	0.81	2.087316	0	0	3.180672	0.670923
小计									116.387316	115.4	0	15.983172	32.460923
清单项目综合单价													280.231411
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)		元	22.066	1.3838		30.53					
		技工人工费(安装)		元	53.1	1.3586		72.14					
		高级技工人工费(安装)		元	8.481	1.3711		11.63					
		增加人工费		元	2.087316	1		2.09					
		圆钢 φ10mm~14mm		kg	0.158	2.6		0.41					
		钢丝刷子		把	0.008	16.5		0.13					
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm		kg	0.034	6.33		0.22					
		水泥 P.042.5		kg	0.8	0.46		0.37					
砂子		kg	2.399	0.8		1.92							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	酚醛防锈漆(各色)		kg	0.051	7.36	0.38								
		油麻		kg	3.152	13	40.98								
		汽油 70#~90#		kg	0.013	7.54	0.1								
		氧气		m3	0.324	6.99	2.26								
		乙炔气		kg	0.108	16.54	1.79								
		密封胶膏		kg	0.612	7.75	4.74								
		其他材料费		元	8.22	1	8.22								
		无缝钢管 D219×6		m	0.318	169.46	53.89								
	主材														
	设备														
机械	增加机械费		元	3.180672	1	3.18									
	金钢钻 功率P (kW) P=1.1		台班	0.375	25.87	9.7									
	直流电焊机 功率P (kW) P=20		台班	0.019	163.17	3.1									
项目编码	031002003015			项目名称		套管		计量单位	个		工程量	9			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	48.67	60.8		2.43	13.91		48.67	60.8	0	2.43		13.91
031106-87	机械钻孔(砼)孔径(mm) 100以内	m	0.3	151.05	45	0	46.57	38.61		45.315	13.5	0	13.971		11.583
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4867	2.52	0	0	3.84	0.81		1.226484	0	0	1.868928		0.394227
小计										95.211484	74.3	0	18.269928		25.887227
清单项目综合单价														213.668639	
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(安装)		元	21.6551	1.3838		29.97							
		技工人工费(安装)		元	42.0981	1.3586		57.19							
		高级技工人工费(安装)		元	4.979	1.3711		6.83							
		增加人工费		元	1.226484	1		1.23							
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm		kg	0.158	2.6		0.41							
		钢丝刷子		把	0.006	16.5		0.1							
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.029	6.33		0.18							
		尼龙砂轮片 Φ400mm		片	0.057	21.5		1.23							
		水泥 P.042.5		kg	0.44	0.46		0.2							
		砂子		kg	1.319	0.8		1.06							
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.037	7.36		0.27							
		油麻		kg	2.194	13		28.52							
		汽油 70#~90#		kg	0.009	7.54		0.07							
		氧气		m3	0.09	6.99		0.63							
		乙炔气		kg	0.03	16.54		0.5							
		密封胶膏		kg	0.258	7.75		2							
		其他材料费		元	14.73	1		14.73							
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm		m	0.318	76.76		24.41							
	主材														
	设备														
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400		台班	0.013	23.42		0.3							
		直流电焊机 功率P (kW) P=20		台班	0.013	163.17		2.12							
		增加机械费		元	1.868928	1		1.87							
		金钢钻 功率P (kW) P=1.1		台班	0.54	25.87		13.97							
项目编码	031002003016			项目名称		套管		计量单位	个		工程量	1			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50	个	1	52.53	65.63	0	27.58	16.7		52.53	65.63	0	27.58		16.7
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	63.37	14.48	0	0	14.68		63.37	14.48	0	0		14.68
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.159	2.52	0	0	3.84	0.81		2.92068	0	0	4.45056		0.93879
小计										118.82068	80.11	0	32.03056		32.31879
清单项目综合单价														263.28003	
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(安装)		元	16.543	1.3838		22.89							
		技工人工费(安装)		元	56.544	1.3586		76.82							
		高级技工人工费(安装)		元	11.803	1.3711		16.18							
		增加人工费		元	2.92068	1		2.92							
	材料	扁钢 <59		kg	0.9	2.7		2.43							
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm		kg	3.929	4.42		17.37							
		尼龙砂轮片 Φ100mm		片	0.04	4.27		0.17							
		钢丝刷子		把	0.593	16.5		9.78							
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.386	6.33		2.44							
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.047	7.36		0.35							
		汽油 70#~90#		kg	0.02	7.54		0.15							
		氧气		m3	1.062	6.99		7.42							
		乙炔气		kg	0.354	16.54		5.86							
		无缝钢管 D89×4		m	0.424	43.01		18.24							
		电		kWh	0.027	0.78		0.02							
		其他材料费		元	1.68	1		1.68							
		水泥 P.042.5		kg	0.905	0.46		0.42							
		油麻		kg	0.811	13		10.54							
		密封胶膏		kg	0.216	7.75		1.67							
		石棉绳		kg	0.388	4.05		1.57							
		刚性防水套管 DN50		个	1	0		0							
	主材														
	设备														
	机械	增加机械费		元	4.45056	1		4.45							
		普通车床 工件直径D (mm) /工件长度L (mm) D=660/L=2000		台班	0.014	349.89		4.9							
		直流电焊机 功率P (kW) P=20		台班	0.139	163.17		22.68							
项目编码	031002003017			项目名称		套管		计量单位	个		工程量	3			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100	个	1	81.51	113.79	0	48.72	26.89		81.51	113.79	0	48.72		26.89
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	69.21	19.58	0	0	16.21		69.21	19.58	0	0		16.21
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5072	2.52	0	0	3.84	0.81		3.798144	0	0	5.787648		1.220832
小计										154.518144	133.37	0	54.507648		44.320832
清单项目综合单价														386.716624	
-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	普工人工费(安装)		元	21.66	1.3838		29.97								
	技工人工费(安装)		元	73.43	1.3586		99.76								
	高级技工人工费(安装)		元	15.304	1.3711		20.98								
	增加人工费		元	3.798144	1		3.8								
材料	扁钢 <59		kg	1.25	2.7		3.38								
	热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm		kg	5.673	4.42		25.07								
	尼龙砂轮片 Φ100mm		片	0.068	4.27		0.29								
	钢丝刷子		把	1.054	16.5		17.39								

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	低碳钢焊条 结422Φ3.2mm		kg	0.58	6.33	3.67						
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.064	7.36	0.47						
		汽油 70#~90#		kg	0.032	7.54	0.24						
		氧气		m3	1.875	6.99	13.11						
		乙炔气		kg	0.625	16.54	10.34						
		无缝钢管 D159×4.5		m	0.424	87.64	37.16						
		电		kWh	0.046	0.78	0.04						
		其他材料费		元	3.02	1	3.02						
		水泥 P.O42.5		kg	1.214	0.46	0.56						
		油麻		kg	1.089	13	14.16						
		密封油膏		kg	0.307	7.75	2.38						
		石棉绒		kg	0.52	4.05	2.11						
		刚性防水套管 DN100		个	1	0	0						
	主材												
	设备												
	机械	普通车床 工件直径D (mm) /工件长度L (mm) D=660/L=2000		台班	0.025	349.89	8.75						
		直流电焊机 功率P (kW) P=20		台班	0.245	163.17	39.98						
增加机械费		元	5.787648	1	5.79								
项目编码	0310038001001		项目名称	阻火圈安装		计量单位	个		工程量	9			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费
031106-95	阻火圈公称直径(mm) 150	个	1	75.11	52	0	0	19.13	75.11	52	0	0	19.13
小计									75.11	52	0	0	19.13
清单项目综合单价												146.24	
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(安装)		元	11.208	1.3838		15.51					
		技工人工费(安装)		元	36.242	1.3586		49.24					
		高级技工人工费(安装)		元	7.558	1.3711		10.36					
	材料	其他材料费		元	3	1		3					
		阻火圈150mm以内		个	1	49		49					
	主材												
	设备												
	机械												
	项目编码	031002001004		项目名称	管道支架		计量单位	kg		工程量	108.79		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费
030808-2	管道支架制作 单件重量(kg以内) 10	100kg	0.01	673.53	506.47	0	552.55	210.59	6.7353	5.0647	0	5.5255	2.1059
030808-7	管道支架安装 单件重量(kg以内) 10	100kg	0.01	362.76	112.99	0	236.6	101.35	3.6276	1.1299	0	2.366	1.0135
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	36.39	1.61	0	13.27	8.98	0.3639	0.0161	0	0.1327	0.0898
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	24.12	7.28	0	6.64	6.12	0.2412	0.0728	0	0.0664	0.0612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.3	6.19	0	6.64	5.88	0.233	0.0619	0	0.0664	0.0588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	23.3	8.88	0	0	5.57	0.233	0.0888	0	0	0.0557
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	23.3	7.77	0	0	5.51	0.233	0.0777	0	0	0.0551
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1037	2.52	0	0	3.84	0.81	0.261324	0	0	0.398208	0.083997
小计									11.928324	6.5119	0	8.555208	3.523997
清单项目综合单价												30.519429	
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(安装)		元	1.90221	1.3838		2.63					
		技工人工费(安装)		元	5.50369	1.3586		7.48					
		高级技工人工费(安装)		元	1.1358	1.3711		1.56					
		增加人工费		元	0.261145	1		0.26					
	材料	型钢(综合)		kg	1.05	4.1		4.31					
		膨胀螺栓(综合)		kg	0.02823	7.5		0.21					
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)		kg	0.03389	7.1		0.24					
		尼龙砂轮片 Φ100mm		片	0.00064	4.27		0					
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm		kg	0.05275	6.33		0.33					
		尼龙砂轮片 Φ400mm		片	0.01152	21.5		0.25					
		冲击钻头 Φ10mm~20mm		个	0.01081	7.2		0.08					
		机油		kg	0.00482	12		0.06					
		氧气		m3	0.0282	6.99		0.2					
		乙炔气		kg	0.0094	16.54		0.16					
		电		kWh	0.02684	0.78		0.02					
		其他材料费		元	0.13015	1		0.13					
		1:2.5水泥砂浆		m3	0.00053	410		0.22					
		钢丝刷		把	0.0015	2.77		0					
		铁砂布 0#-2#		张	0.0109	0.75		0.01					
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.017	7.36		0.13					
		溶剂汽油		kg	0.0021	6		0.01					
		酚醛调和漆(各色)		kg	0.015	10.9		0.16					
	主材												
	设备												
	机械	立式钻床 孔径D1 (mm) D1=25		台班	0.00958	198.22		1.9					
		台式钻床 孔径D1 (mm) D1=16		台班	0.00225	192.2		0.43					
		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400		台班	0.00784	23.42		0.18					
		直流电焊机 功率P (kW) P=20		台班	0.03295	163.17		5.38					
		增加机械费		元	0.397935	1		0.4					
	机械	汽车式起重机 起重量Qn(t) Qn=16		台班	0.0002	1327.26		0.27					
项目编码	010101002002		项目名称	挖一般土方		计量单位	m3		工程量	0.82			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.01	2514.73	0	0	0	553.5	25.1473	0	0	0	5.535
小计									25.1473	0	0	0	5.535
清单项目综合单价												30.682300	
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费		元	18.17266	1.3838		25.15					
	材料												
	主材												
设备													
机械													
项目编码	010103001002		项目名称	回填方		计量单位	m3		工程量	0.86			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费
120001-135	人工回填方实 回填土	100m3	0.01	3156.93	5.84	0	131.45	703.94	31.5693	0.0584	0	1.3145	7.0394

工程量清单综合单价分析表

小计										31.5693	0.0584	0	1.3145	7.0394		
清单项目综合单价										39.981600						
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
	人工	普工人工费	元	22.81349	1.3838		31.57									
		材料	水	m3	0.0155	3.77		0.06								
	主材															
		设备														
	机械	电动夯实机 夯击能量E (Nm) 20≤E≤62	台班	0.0553	23.77		1.31									
项目编码	031001006018			项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		138.03		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030801-31换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 63	10m	0.1	222.07	146.49	0	0	56.21	22.207	14.649	0	0	0.852864	0.179901		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2221	2.52	0	0	3.84	0.81	0.559692	0	0	0.852864	5.800901			
小计										22.766692	14.649	0	0.852864	44.069457		
清单项目综合单价																
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
	人工	增加人工费	元	0.559616	1		0.56									
		普工人工费(安装)	元	3.1448	1.3838		4.35									
		技工人工费(安装)	元	10.6672	1.3586		14.49									
		高级技工人工费(安装)	元	2.4528	1.3711		3.36									
	材料	锯条	根	0.068	0.77		0.05									
		粘合剂	kg	0.033	22.27		0.73									
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.34		2.88									
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.9		2.07									
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.93		0.23									
		其他材料费	元	1.648	1		1.65									
		主材	硬聚氯乙烯排水管DN50	m	1.012	6.96		7.04								
	设备															
	机械	增加机械费	元	0.852748	1		0.85									
	项目编码	031002003018			项目名称		套管		计量单位		个		工程量		17	
	清单综合单价组成明细															
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
	030808-29	一般钢管制作安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	20.03	23.39	0	1.63	5.69	20.03	23.39	0	1.63	5.69		
	031106-82	机械钻孔(圆体)孔径(mm) 50以内	m	0.25	105.07	10	0	32.34	25.8	26.2675	2.5	0	8.085	6.45		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2003	2.52	0	0	3.84	0.81	0.504756	0	0	0.769152	0.162243			
小计										46.802256	25.89	0	10.484152	12.302243		
清单项目综合单价																
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
	人工	普工人工费(安装)	元	11.3465	1.3838		15.7									
		技工人工费(安装)	元	20.471	1.3586		27.81									
		高级技工人工费(安装)	元	2.032	1.3711		2.79									
		增加人工费	元	0.504756	1		0.5									
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	2.6		0.41									
		钢丝刷子	把	0.003	16.5		0.05									
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.019	6.33		0.12									
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.026	21.5		0.56									
		水泥 P.O42.5	kg	0.245	0.46		0.11									
		砂子	kg	0.734	0.8		0.59									
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	7.36		0.15									
		油麻	kg	0.623	13		8.1									
		汽油 70#~90#	kg	0.005	7.54		0.04									
		氯气	m3	0.024	6.99		0.17									
		乙炔气	kg	0.008	16.54		0.13									
		密封胶膏	kg	0.163	7.75		1.26									
	焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	35.56		11.31										
	其他材料费	元	2.9	1		2.9										
	主材															
设备																
机械	增加机械费	元	0.769152	1		0.77										
	砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400	台班	0.007	23.42		0.16										
	金钢钻 功率P (kW) P=1.1	台班	0.3125	25.87		8.08										
	直流电焊机 功率P (kW) P=20	台班	0.009	163.17		1.47										
项目编码	031002001005			项目名称		管道支架		计量单位		kg		工程量		98.7		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030808-2	管道支架制作 单件重量(kg以内) 10	100kg	0.01	673.53	506.47	0	552.55	210.59	6.7353	5.0647	0	5.5255	2.1059			
030808-7	管道支架安装 单件重量(kg以内) 10	100kg	0.01	362.76	112.99	0	236.6	101.35	3.6276	1.1299	0	2.366	1.0135			
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	36.39	1.61	0	13.27	8.98	0.3639	0.0161	0	0.1327	0.0898			
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	24.12	7.28	0	6.64	6.12	0.2412	0.0728	0	0.0664	0.0612			
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.3	6.19	0	6.64	5.88	0.233	0.0619	0	0.0664	0.0588			
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	23.3	8.88	0	0	5.57	0.233	0.0888	0	0	0.0557			
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	23.3	7.77	0	0	5.51	0.233	0.0777	0	0	0.0651			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1037	2.52	0	0	3.84	0.81	0.261324	0	0	0.398208	0.083997			
小计										11.928324	6.5119	0	8.555208	3.523997		
清单项目综合单价																
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
	人工	普工人工费(安装)	元	1.90221	1.3838		2.63									
		技工人工费(安装)	元	5.50369	1.3586		7.48									
		高级技工人工费(安装)	元	1.1358	1.3711		1.56									
		增加人工费	元	0.261143	1		0.26									
	材料	型钢(综合)	kg	1.05	4.1		4.31									
		钢丝刷	把	0.0015	2.77		0									
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.02823	7.5		0.21									
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.03389	7.1		0.24									
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.00064	4.27		0									
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.05275	6.33		0.33									
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.01152	21.5		0.25									
		冲击钻头 Φ10mm~20mm	个	0.01081	7.2		0.08									
		铁砂布 0#~2#	张	0.0109	0.75		0.01									
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	7.36		0.13									
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.015	10.9		0.16									
		溶剂汽油	kg	0.0021	6		0.01									
		机油	kg	0.00482	12		0.06									

工程量清单综合单价分析表

						氧气	m3	0.0282	6.99	0.2				
						乙炔气	kg	0.0094	16.54	0.16				
						电	kWh	0.02684	0.78	0.02				
						其他材料费	元	0.13015	1	0.13				
						1:2.5水泥砂浆	m3	0.00053	410	0.22				
						主材								
						设备								
						增加机械费	元	0.397932	1	0.4				
						汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1327.26	0.27				
030803-4换	洗脸盆 普通冷水	10组	1	770.21	立式钻床 孔径D(mm) D=25	台班	0.00958	198.22	1.9					
					台式钻床 孔径D(mm) D=16	台班	0.00225	192.2	0.43					
					砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400	台班	0.00784	23.42	0.18					
					直流电焊机 功率P (kW) P=20	台班	0.03295	163.17	5.38					
					项目编码	031004003001			项目名称			地排台式洗脸盆		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030803-4换	洗脸盆 普通冷水	10组	1	770.21	5106.64	0	0	424.85	770.21	5106.64	0	0	424.85	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7703	2.52	0	0	3.84	0.81	1.941156	0	0	2.957952	0.623943	
小计									772.151156	5106.64	0	2.957952	425.473943	
清单项目综合单价													6307.223051	
内容														
费用明细	-	人工				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
						元	10.9141	1.3838	15.1					
						元	37.0146	1.3586	50.29					
						元	8.4823	1.3711	11.63					
						元	1.940929	1	1.94					
	材料					kg	0.015	7.49	0.11					
						kg	0.3	0.56	0.17					
						m3	0.002	130	0.26					
						m3	0.001	2400	2.4					
						元	2.2896	1	2.29					
						存水弯(塑料)DN32	个	1.005	0	0				
						混合水龙头	个	1.01	0	0				
						角型阀(带铜活)DN15	个	2.02	0	0				
						提拉排水装置 DN32	套	1.01	0	0				
						地排台式洗脸盆(含龙头等所有附件)	个	1.01	500.43	505.43				
	主材													
	设备													
	机械					元	2.957606	1	2.96					
项目编码	031004003002			项目名称			墙排台式洗脸盆			计量单位	组	工程量	34	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030803-6换	洗脸盆 普通冷水	10组	0.1	714.93	5104.24	0	0	412.57	71.493	510.424	0	0	41.257	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.715	2.52	0	0	3.84	0.81	1.8018	0	0	2.7456	0.57915	
小计									73.2948	510.424	0	2.7456	41.83615	
清单项目综合单价													628.300550	
内容														
费用明细	-	人工				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
						元	10.1302	1.3838	14.02					
						元	34.3586	1.3586	46.68					
						元	7.8735	1.3711	10.8					
						元	1.801622	1	1.8					
	材料					kg	0.015	7.49	0.11					
						kg	0.3	0.56	0.17					
						m3	0.002	130	0.26					
						m3	0.001	2400	2.4					
						元	2.0496	1	2.05					
						存水弯(塑料)DN32	个	1.005	0	0				
						龙头 DN15	个	1.01	0	0				
						角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	0	0				
						提拉排水装置 DN32	套	1.01	0	0				
						墙排台式洗脸盆(含龙头等所有附件)	个	1.01	500.43	505.43				
	主材													
	设备													
	机械					元	2.745329	1	2.75					
项目编码	031004006001			项目名称			大便器			计量单位	组	工程量	24	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030803-28换	蹲式大便器 感应式冲洗阀	10套	0.1	743.31	9312.82	0	0	629.25	74.331	931.282	0	0	62.925	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7434	2.52	0	0	3.84	0.81	1.873368	0	0	2.854656	0.602154	
小计									76.204368	931.282	0	2.854656	63.527154	
清单项目综合单价													1073.868178	
内容														
费用明细	-	人工				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
						元	10.5335	1.3838	14.58					
						元	35.7206	1.3586	48.53					
						元	8.1869	1.3711	11.23					
						元	1.873137	1	1.87					
	材料					kg	0.08	50.47	4.04					
						kg	0.02	7.49	0.15					
						个	1.01	5	5.05					
						红砖	16	0.35	5.6					
						大便器存水弯 PVC-U DN100	个	1.005	13.49	13.56				
						管卡子(单立管)DN32以内	个	1.05	1.64	1.72				
						大便器胶皮碗	个	1.1	4	4.4				
						其他材料费	元	1.2284	1	1.23				
						大便器排水接头PVC-U de130×110	个	1.1	0	0				
						冲洗弯管 DN32	根	1.01	0	0				
			蹲式大便器	个	1.01	336.67	340.04							
	主材					个	1.01	550	555.5					
	设备													
	机械					元	2.854304	1	2.85					
项目编码	031004006002			项目名称			大便器			计量单位	组	工程量	21	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030803-33换	坐式大便器 连体水箱	10套	0.1	833.57	9939.65	0	0	680.45	83.357	993.965	0	0	68.045	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.834	2.52	0	0	3.84	0.81	2.10168	0	0	3.20256	0.67554	
小计									85.45868	993.965	0	3.20256	68.72054	
清单项目综合单价													1151.34678	
内容														
费用明细	-	人工				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
						元	11.9803	1.3838	16.58					
	材料													
	主材													
	设备													
	机械													

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(安装)				元	40.6113	1.3586	55.17				
		高级技工人工费(安装)				元	8.4636	1.3711	11.6				
		增加人工费				元	2.1006	1	2.1				
	材料	其他材料费				元	0.3	1	0.3				
		聚四氟乙烯生料带 宽20				m	1.6	0.34	0.54				
		膨胀螺栓 M6~12×50~120				套	2.06	0.07	0.14				
		冲击钻头 Φ8mm~16mm				个	0.024	8.75	0.21				
		锯条(各种规格)				根	0.2	0.77	0.15				
		防水密封胶				支	0.5	9.89	4.95				
		金属软管 DN15				根	1.01	1.79	1.81				
		螺纹管件 DN15				个	1.01	0	0				
		水				m3	0.012	3.77	0.05				
		电				kWh	0.032	0.78	0.02				
		连体坐便器进水阀配件				套	1.01	0	0				
		座便器桶盖				套	1.01	0	0				
		角型阀(带铜活)DN15				个	1.01	0	0				
		大便器排水接头				个	1.01	0	0				
	主材	连体坐便器				个	1.01	976.03	985.79				
	设备												
	机械	增加机械费				元	3.200914	1	3.2				
	项目编码	031004010001		项目名称	淋浴器			计量单位	套	工程量	3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-25换	双柄淋浴龙头成品淋浴器	10组	0.1	291.15	7660.5	0	0	447.11	29.115	766.05	0	0	44.711
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2912	2.52	0	0	3.84	0.81	0.733824	0	0	1.118208	0.235872
小计									29.848824	766.05	0	1.118208	44.946872
清单项目综合单价													841.963904
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)				元	4.1237	1.3838	5.71				
		技工人工费(安装)				元	13.9914	1.3586	19.01				
		高级技工人工费(安装)				元	3.2087	1.3711	4.4				
	增加人工费				元	0.73374	1	0.73					
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.3	0.56	0.17				
		天然砂(细砂)				m3	0.002	130	0.26				
		木材(一级红松)				m3	0.004	2400	9.6				
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm				m	1.65	7.37	12.16				
		三通固定座 DN15				个	1.05	12	12.6				
		其他材料费				元	0.9318	1	0.93				
	主材	淋浴花洒				个	1	730.33	730.33				
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.11808	1	1.12				
	项目编码	031004004001		项目名称	洗澡盆			计量单位	组	工程量	10		
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费
030803-11换	洗澡盆 冷水龙头	10组	1	577.82	5103.93	0	0	382.38	577.82	5103.93	0	0	382.38
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5779	2.52	0	0	3.84	0.81	1.456308	0	0	2.219136	0.468099
小计									579.276308	5103.93	0	2.219136	382.848099
清单项目综合单价													6068.273543
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)				元	8.1936	1.3838	11.34				
		技工人工费(安装)				元	27.7644	1.3586	37.72				
		高级技工人工费(安装)				元	6.3618	1.3711	8.72				
	增加人工费				元	1.456106	1	1.46					
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.02	7.49	0.15				
		六角带帽螺栓 M6×100				套	4.12	0.15	0.62				
		普通水泥 32.5(R)				kg	1	0.56	0.56				
		天然砂(细砂)				m3	0.002	130	0.26				
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63				m	0.4	13.47	5.39				
		其他材料费				元	4.477	1	4.48				
		角型阀(带铜活)DN15				个	1.01	0	0				
		存水弯(塑料)DN50 S型				个	1.005	0	0				
		铝合金排水栓(带堵链) DN50				套	1.01	0	0				
		转换接头 DN50×50 PVC-U				个	1.01	0	0				
	主材	拖把池				个	1.01	460.67	465.28				
		拖把池龙头				个	1.01	33.33	33.66				
	设备												
机械	增加机械费				元	2.218829	1	2.22					
项目编码	031004007001		项目名称	小便器			计量单位	组	工程量	16			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-38换	落地式小便器 感应式冲洗阀	10套	0.1	521.62	15434.68	0	0	886.54	52.162	1543.468	0	0	88.654
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5217	2.52	0	0	3.84	0.81	1.314684	0	0	2.003328	0.422577
小计									53.476684	1543.468	0	2.003328	89.076577
清单项目综合单价													1688.024589
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)				元	7.3887	1.3838	10.22				
		技工人工费(安装)				元	25.0808	1.3586	34.07				
		高级技工人工费(安装)				元	5.7349	1.3711	7.86				
	增加人工费				元	1.314479	1	1.31					
	材料	铅板 δ=2.6mm~3.0mm				kg	0.04	23.75	0.95				
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.06	7.49	0.45				
		普通水泥 32.5(R)				kg	0.6	0.56	0.34				
		天然砂(细砂)				m3	0.002	130	0.26				
		木材(一级红松)				m3	0.001	2400	2.4				
		转换接头 DN50×50 PVC-U				个	1.005	13.5	13.57				
		花篮罩排水栓(铜镀铬)DN50				套	1.01	26	26.26				
		喷水鸭嘴 DN50				个	1.01	15	15.15				
		其他材料费				元	1.0608	1	1.06				
		小便器存水弯(PVC-U)DN50				个	1.005	0	0				
		感应式冲洗阀 DN15				个	1.01	0	0				
	主材	感应式壁挂小便斗				个	1.01	1468.35	1483.03				
	设备												
机械	增加机械费				元	2.003016	1	2					
项目编码	031006012002		项目名称	小男宝			计量单位	台	工程量	10			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030803-104	挂式电热水器安装 RS15型	台	1	76.85	6.52	342.67	0	17.24	76.85	6.52	342.67	0	17.24	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.769	2.52	0	0	3.84	0.81	1.93788	0	0	2.95296	0.62289	
小计									78.78788	6.52	342.67	2.95296	17.86289	
清单项目综合单价														448.79373
费用明细	人工	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普人工费(安装)					元	10.881	1.3838		15.06			
		技工人工费(安装)					元	36.922	1.3586		50.16			
		高级技工人工费(安装)					元	8.481	1.3711		11.63			
		增加人工费					元	1.93662	1		1.94			
	材料	六角带帽螺栓带垫 M10×80以上					套	4	0.75		3			
		普通水泥 32.5(R)					kg	1	0.56		0.56			
		天然砂(细砂)					m3	0.002	130		0.26			
		镀锌管箍 DN15					个	2	1.16		2.32			
		其他材料费					元	0.38	1		0.38			
	主材													
		小厨宝												
		增加机械费					元	2.95104	1		2.95			
	项目编码	031004014002			项目名称			地漏		计量单位		个		工程量
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	217.78	646.99	0	0	80.28	21.778	64.699	0	0	8.028	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2178	2.52	0	0	3.84	0.81	0.548856	0	0	0.836352	0.176418	
小计									22.326856	64.699	0	0.836352	8.204418	
清单项目综合单价														96.06626
费用明细	人工	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普人工费(安装)					元	3.0902	1.3838		4.28			
		技工人工费(安装)					元	10.4626	1.3586		14.21			
		高级技工人工费(安装)					元	2.3973	1.3711		3.29			
		增加人工费					元	0.548805	1		0.55			
	材料	普通水泥 32.5(R)					kg	0.6	0.56		0.34			
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm					m	0.1	22.03		2.2			
		其他材料费					元	0.04	1		0.04			
		存水弯(铸铁)DN50					个	1	0		0			
		地漏(含存水弯)DN50					个	1	62.12		62.12			
	主材													
		增加机械费					元	0.836274	1		0.84			
	项目编码	031004014003			项目名称			地漏		计量单位		个		工程量
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	217.78	646.99	0	0	80.28	21.778	64.699	0	0	8.028	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2178	2.52	0	0	3.84	0.81	0.548856	0	0	0.836352	0.176418	
小计									22.326856	64.699	0	0.836352	8.204418	
清单项目综合单价														96.06626
费用明细	人工	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普人工费(安装)					元	3.0902	1.3838		4.28			
		技工人工费(安装)					元	10.4626	1.3586		14.21			
		高级技工人工费(安装)					元	2.3973	1.3711		3.29			
		增加人工费					元	0.54882	1		0.55			
	材料	普通水泥 32.5(R)					kg	0.6	0.56		0.34			
		其他材料费					元	0.04	1		0.04			
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm					m	0.1	22.03		2.2			
		存水弯(铸铁)DN50					个	1	0		0			
		洗衣机插口地漏(含存水弯)DN50					个	1	62.12		62.12			
	主材													
		增加机械费					元	0.836297	1		0.84			
	项目编码	031004014004			项目名称			地漏		计量单位		个		工程量
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030803-70换	地漏安装 公称直径(mm以内) 150	10个	0.1	795.97	1358.46	0	0	243.12	79.597	135.846	0	0	24.312	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.796	2.52	0	0	3.84	0.81	2.00592	0	0	3.05664	0.64476	
小计									81.60292	135.846	0	3.05664	24.95676	
清单项目综合单价														245.462320
费用明细	人工	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普人工费(安装)					元	11.2838	1.3838		15.61			
		技工人工费(安装)					元	38.2545	1.3586		51.97			
		高级技工人工费(安装)					元	8.7591	1.3711		12.01			
		增加人工费					元	2.005848	1		2.01			
	材料	普通水泥 32.5(R)					kg	0.75	0.56		0.42			
		其他材料费					元	0.1	1		0.1			
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm					m	0.1	76.76		7.68			
		存水弯(铸铁)DN100					个	1	42.65		42.65			
		网框式地漏DN150					个	1	85		85			
	主材													
		增加机械费					元	3.05653	1		3.06			
	项目编码	031004014005			项目名称			直饮水龙头		计量单位		个		工程量
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030803-55	普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 15	10个	0.1	44.18	490.05	0	0	34.23	4.418	49.005	0	0	3.423	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0442	2.52	0	0	3.84	0.81	0.111384	0	0	0.169728	0.035802	
小计									4.529384	49.005	0	0.169728	3.458802	
清单项目综合单价														57.162914
费用明细	人工	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普人工费(安装)					元	0.631	1.3838		0.87			
		技工人工费(安装)					元	2.1255	1.3586		2.89			
		高级技工人工费(安装)					元	0.4791	1.3711		0.66			
		增加人工费					元	0.111384	1		0.11			
	材料	聚四氟乙烯生料带					m	0.138	0.1		0.01			
		其他材料费					元	0.006	1		0.01			
	主材	直饮水龙头					个	1.01	48.5		48.99			

工程量清单综合单价分析表

	土料													
	设备													
	机械													
						元		0.169728		1		0.17		
项目编码	031004014006			项目名称		喷枪		计量单位		个		工程量		41
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
BC-1	喷枪	个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
				0	127.67	0	0	6.38	0	127.67	0	0	6.38	
小计									0	127.67	0	0	6.38	
清单项目综合单价									134.05					
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工													
	材料													
	主材			喷枪 主材费		个		1	127.67		127.67			
	设备													
	机械													
项目编码	011505008001			项目名称		卫生纸盒		计量单位		个		工程量		50
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
020006-97换	纸巾架安装	10件	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
				181.09	1380.36	0	0	108.88	181.09	1380.36	0	0	108.88	
小计									181.09	1380.36	0	0	108.88	
清单项目综合单价									1670.33					
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(装饰)		元		1.9154	1.3838		2.65			
				技工人工费(装饰)		元		4.8089	1.3586		6.53			
				高级技工人工费(装饰)		元		6.5095	1.3711		8.93			
	材料			玻璃胶 300ml		支		0.008	12		0.1			
	主材			厕纸架		套		1	137.94		137.94			
	设备													
机械														
项目编码	011505008002			项目名称		挂衣钩		计量单位		个		工程量		50
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
BC-2	挂衣钩	个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
				0	34.33	0	0	1.72	0	34.33	0	0	1.72	
小计									0	34.33	0	0	1.72	
清单项目综合单价									36.05					
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工													
	材料													
	主材			挂衣钩 主材费		个		1	34.33		34.33			
	设备													
	机械													
项目编码	031001007007			项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		15
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
030801-379	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15	10m	0.1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
				239.9	149.88	0	5.42	60.66	23.99	14.988	0	0.542	6.066	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.66	19.24	0	0	17.39	0.7466	0.1924	0	0	0.1739	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2474	2.52	0	0	3.84	0.81	0.623448	0	0	0.950016	0.200394	
小计									25.360048	15.1804	0	1.492016	6.440294	
清单项目综合单价									48.472758					
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(安装)		元		3.55453	1.3838		4.92			
				技工人工费(安装)		元		12.047	1.3586		16.37			
				高级技工人工费(安装)		元		2.51701	1.3711		3.45			
				增加人工费		元		0.623364	1		0.62			
	材料			热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm		kg		0.003	4.42		0.01			
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg		0.0007	7.49		0.01			
				聚四氟乙烯生料带 宽20		m		1.098	0.34		0.37			
				六角螺栓		kg		0.0004	6.37		0			
				低碳钢焊条 结422 φ3.2mm		kg		0.0002	6.33		0			
				尼龙砂轮片 φ400mm		片		0.0033	21.5		0.07			
				锯条(各种规格)		根		0.0778	0.77		0.06			
				机油		kg		0.0158	12		0.19			
				漂白粉		kg		0.0009	4.3		0			
				氧气		m3		0.0003	6.99		0			
				乙炔气		kg		0.0001	16.54		0			
				焊接钢管 DN20 δ=2.75mm		m		0.0013	6.96		0.01			
				橡胶软管 DN20		m		0.0006	9		0.01			
				室内钢塑复合管螺纹管件 DN15		个		1.449	4		5.8			
				螺纹阀门 DN20		个		0.0004	25		0.01			
				弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa		块		0.0002	65		0.01			
				压力表弯管 DN15		个		0.0002	8		0			
				水		m3		0.0508	3.77		0.19			
				其他材料费		元		0.125	1		0.13			
		主材			钢塑复合管 DN15		m		0.991	8.38		8.3		
	设备													
		机械			增加机械费		元		0.949888	1		0.95		
					吊装机(综合)		台班		0.0002	688.17		0.14		
					管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159		台班		0.0067	48.62		0.33		
					砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400		台班		0.0008	23.42		0.02		
					电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100		台班		0.0001	235.29		0.02		
					试压泵 压力P(MPa) P=3		台班		0.0001	200.86		0.02		
					直流电焊机 功率P(kW) P=20		台班		0.0001	163.17		0.02		
项目编码	031001007008			项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		25
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
030801-380换	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	10m	0.1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
				250.76	214.87	0	6.05	66.34	25.076	21.487	0	0.605	6.634	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.66	19.24	0	0	17.39	0.7466	0.1924	0	0	0.1739	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2583	2.52	0	0	3.84	0.81	0.650916	0	0	0.991872	0.209223	
小计									26.473516	21.6794	0	1.596872	7.017123	
清单项目综合单价									56.766911					

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)				元	3.70743	1.3838	5.13				
		技工人工费(安装)				元	12.5784	1.3586	17.09				
		高级技工人工费(安装)				元	2.62811	1.3711	3.6				
	增加人工费				元	0.650735	1	0.65					
	材料	热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm				kg	0.0032	4.42	0.01				
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.0008	7.49	0.01				
		聚四氟乙烯生料带 宽20				m	1.304	0.34	0.44				
		六角螺栓				kg	0.0004	6.37	0				
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.0002	6.33	0				
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.0035	21.5	0.08				
		锯条(各种规格)				根	0.0792	0.77	0.06				
		机油				kg	0.017	12	0.2				
		漂白粉				kg	0.0009	4.3	0				
		氧气				m3	0.0003	6.99	0				
		乙炔气				kg	0.0001	16.54	0				
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm				m	0.0014	6.96	0.01				
		橡胶软管 DN20				m	0.0006	9	0.01				
		钢塑复合管 DN20				m	0.991	14.32	14.19				
		室内钢塑复合管螺纹管件 DN20				个	1.21	5.2	6.29				
		螺纹阀门 DN20				个	0.0004	25	0.01				
		弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa				块	0.0002	65	0.01				
		压力表弯管 DN15				个	0.0002	8	0				
		水				m3	0.0514	3.77	0.19				
		其他材料费				元	0.148	1	0.15				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.991596	1	0.99				
		吊装机(综合)				台班	0.0002	688.17	0.14				
		管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159				台班	0.0079	48.62	0.38				
砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.001	23.42	0.02						
电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100				台班	0.0001	235.29	0.02						
试压泵 压力P(MPa) P=3				台班	0.0001	200.86	0.02						
直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.0001	163.17	0.02						
项目编码	031001007009			项目名称	复合管			计量单位	m		工程量	10	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-381换	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	10m	1	302.56	295.81	0	12.71	82.24	302.56	295.81	0	12.71	82.24
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.1	74.66	19.24	0	0	17.39	7.466	1.924	0	0	1.739
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3101	2.52	0	0	3.84	0.81	0.781452	0	0	1.190784	0.251181
小计									310.807452	297.734	0	13.900784	84.230181
清单项目综合单价									706.672417				
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)				元	4.44683	1.3838	6.15				
		技工人工费(安装)				元	15.0986	1.3586	20.51				
		高级技工人工费(安装)				元	3.16261	1.3711	4.34				
	增加人工费				元	0.781276	1	0.78					
	材料	热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm				kg	0.0034	4.42	0.02				
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.0008	7.49	0.01				
		聚四氟乙烯生料带 宽20				m	1.55	0.34	0.53				
		六角螺栓				kg	0.0004	6.37	0				
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.0002	6.33	0				
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.0086	21.5	0.18				
		锯条(各种规格)				根	0.0815	0.77	0.06				
		机油				kg	0.0203	12	0.24				
		漂白粉				kg	0.0009	4.3	0				
		氧气				m3	0.0003	6.99	0				
		乙炔气				kg	0.0001	16.54	0				
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm				m	0.0015	6.96	0.01				
		橡胶软管 DN20				m	0.0007	9	0.01				
		钢塑复合管 DN25				m	0.991	20.13	19.95				
		室内钢塑复合管螺纹管件 DN25				个	1.14	7.3	8.32				
		螺纹阀门 DN20				个	0.0004	25	0.01				
		弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa				块	0.0002	65	0.01				
		压力表弯管 DN15				个	0.0002	8	0				
		水				m3	0.0523	3.77	0.2				
		其他材料费				元	0.213	1	0.21				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.190515	1	1.19				
		吊装机(综合)				台班	0.0003	688.17	0.21				
		管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159				台班	0.0196	48.62	0.95				
砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.0022	23.42	0.05						
电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100				台班	0.0001	235.29	0.02						
试压泵 压力P(MPa) P=3				台班	0.0001	200.86	0.02						
直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.0001	163.17	0.02						
项目编码	031001007010			项目名称	复合管			计量单位	m		工程量	5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-382换	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32	10m	0.1	327.48	377.81	0	16.85	92.09	32.748	37.781	0	1.685	9.209
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.66	19.24	0	0	17.39	0.7466	0.1924	0	0	0.1739
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.335	2.52	0	0	3.84	0.81	0.8442	0	0	1.2864	0.27135
小计									34.3388	37.9734	0	2.9714	9.65425
清单项目综合单价									84.937850				
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)				元	4.806143	1.3838	6.65				
		技工人工费(安装)				元	16.3348	1.3586	22.18				
		高级技工人工费(安装)				元	3.40181	1.3711	4.66				
	增加人工费				元	0.844049	1	0.84					
	材料	热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm				kg	0.0037	4.42	0.02				
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.0009	7.49	0.01				
		聚四氟乙烯生料带 宽20				m	1.602	0.34	0.54				
		六角螺栓				kg	0.0005	6.37	0				
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.0002	6.33	0				
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.0117	21.5	0.25				
		锯条(各种规格)				根	0.0821	0.77	0.06				
		机油				kg	0.0206	12	0.25				
		漂白粉				kg	0.0009	4.3	0				
		氧气				m3	0.0006	6.99	0				
		乙炔气				kg	0.0002	16.54	0				
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm				m	0.0016	6.96	0.01				
		橡胶软管 DN20				m	0.0007	9	0.01				
		钢塑复合管 DN32				m	0.991	27.24	26.99				
		室内钢塑复合管螺纹管件 DN32				个	0.983	9.5	9.34				

		清单项目综合单价				84.937850	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	
人工工		普工人工费(安装)	元	4.80643	1.3838	6.65	
		技工人工费(安装)	元	16.3248	1.3586	22.18	
		高级技工人工费(安装)	元	3.40181	1.3711	4.66	
		增加人工费	元	0.844049	1	0.84	
材料		热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm	kg	0.0037	4.42	0.02	
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0009	7.49	0.01	
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.602	0.34	0.54	
		六角螺栓	kg	0.0005	6.37	0	
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0002	6.33	0	
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0117	21.5	0.25	
		锯条(各种规格)	根	0.0821	0.77	0.06	
		机油	kg	0.0206	12	0.25	
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0	
		氧气	m3	0.0006	6.99	0	
		乙炔气	kg	0.0002	16.54	0	
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0016	6.96	0.01	
		橡胶软管 DN20	m	0.0007	9	0.01	
		铜塑复合管 DN32	m	0.991	27.24	26.99	
费用明细		室内铜塑复合管螺纹零件 DN32	个	0.983	9.5	9.34	

工程量清单综合单价分析表

						螺纹阀门 DN20	个	0.0005	25	0.01								
						弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0002	65	0.01								
						压力表弯管 DN15	个	0.0002	8	0								
						水	m3	0.054	3.77	0.2								
						其他材料费	元	0.246	1	0.25								
	主材																	
	设备																	
	机械						增加机械费	元	1.28617	1	1.29							
							吊装机(综合)	台班	0.0004	688.17	0.28							
							管子切断套丝机 管径D (mm) D≤159	台班	0.0261	48.62	1.27							
							砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400	台班	0.0026	23.42	0.06							
						电动单级离心清水泵 出口直径D (mm) D=100	台班	0.0001	235.29	0.02								
						试压泵 压力P (MPa) P=3	台班	0.0002	200.86	0.04								
					直流电焊机 功率P (kW) P=20	台班	0.0001	163.17	0.02									
项目编码	031001007011			项目名称			复合管			计量单位		m		工程量		16.23		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
030801-383换	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径 (mm以内) 40	10m	0.1	331.74	472.54	0	18.87	97.91	33.174	47.254	0	1.887	9.791					
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径 (mm以内) 50	100m	0.01	74.66	19.24	0	0	17.39	0.7466	0.1924	0	0	0.1739					
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3393	2.52	0	0	3.84	0.81	0.855036	0	0	1.302912	0.274833					
小计									34.775636	47.4464	0	3.189912	10.239733					
清单项目综合单价																		95.651681
费用明细	-					内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
						普工人工费(安装)	元	4.87193	1.3838	6.74								
						技工人工费(安装)	元	16.5157	1.3586	22.44								
						高级技工人工费(安装)	元	3.45731	1.3711	4.74								
						增加人工费	元	0.854797	1	0.85								
	材料	热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm	kg	0.0039	4.42	0.02												
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.001	7.49	0.01												
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.619	0.34	0.55												
		六角螺栓	kg	0.0005	6.37	0												
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0002	6.33	0												
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.012	21.5	0.26												
		锯条(各种规格)	根	0.0834	0.77	0.06												
		机油	kg	0.0209	12	0.25												
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0												
		氧气	m3	0.0006	6.99	0												
		乙炔气	kg	0.0002	16.54	0												
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0016	6.96	0.01												
		橡胶软管 DN20	m	0.0007	9	0.01												
		钢塑复合管 DN40	m	1.002	36.71	36.78												
		室内钢塑复合管螺纹管件 DN40	个	0.786	11.4	8.96												
		螺纹阀门 DN20	个	0.0005	25	0.01												
		弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0002	65	0.01												
		压力表弯管 DN15	个	0.0002	8	0												
	水	m3	0.0553	3.77	0.21													
	其他材料费	元	0.286	1	0.29													
	主材																	
	设备																	
	机械						增加机械费	元	1.302548	1	1.3							
							吊装机(综合)	台班	0.0005	688.17	0.34							
							管子切断套丝机 管径D (mm) D≤159	台班	0.0284	48.62	1.38							
							砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400	台班	0.0028	23.42	0.07							
							电动单级离心清水泵 出口直径D (mm) D=100	台班	0.0001	235.29	0.02							
							试压泵 压力P (MPa) P=3	台班	0.0002	200.86	0.04							
						直流电焊机 功率P (kW) P=20	台班	0.0002	163.17	0.03								
	项目编码	031001007012			项目名称			复合管			计量单位		m		工程量		6	
	清单综合单价组成明细																	
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价							
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
	030801-384换	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径 (mm以内) 50	10m	0.1	357.42	544.29	0	22.56	107.4	35.742	54.429	0	2.256	10.74				
	030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径 (mm以内) 50	100m	0.01	74.66	19.24	0	0	17.39	0.7466	0.1924	0	0	0.1739				
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3649	2.52	0	0	3.84	0.81	0.919548	0	0	1.401216	0.295569					
小计									37.408148	54.6214	0	3.657216	11.209469					
清单项目综合单价																		106.896233
费用明细	-					内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
						普工人工费(安装)	元	5.24163	1.3838	7.25								
						技工人工费(安装)	元	17.7693	1.3586	24.14								
						高级技工人工费(安装)	元	3.71521	1.3711	5.09								
						增加人工费	元	0.919506	1	0.92								
	材料	热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm	kg	0.0042	4.42	0.02												
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.001	7.49	0.01												
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.658	0.34	0.56												
		六角螺栓	kg	0.0005	6.37	0												
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0002	6.33	0												
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0125	21.5	0.27												
		锯条(各种规格)	根	0.0839	0.77	0.06												
		机油	kg	0.0213	12	0.26												
		漂白粉	kg	0.0009	4.3	0												
		氧气	m3	0.0006	6.99	0												
		乙炔气	kg	0.0002	16.54	0												
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0017	6.96	0.01												
		橡胶软管 DN20	m	0.0008	9	0.01												
		钢塑复合管 DN50	m	1.002	43.3	43.39												
		室内钢塑复合管螺纹管件 DN50	个	0.661	14.3	9.45												
		螺纹阀门 DN20	个	0.0005	25	0.01												
		弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0003	65	0.02												
		压力表弯管 DN15	个	0.0003	8	0												
	水	m3	0.0588	3.77	0.22													
	其他材料费	元	0.313	1	0.31													
	主材																	
	设备																	
	机械						增加机械费	元	1.401152	1	1.4							
							载货汽车 载重量M(t) M=5	台班	0.0003	609.82	0.18							
							吊装机(综合)	台班	0.0007	688.17	0.48							
							管子切断套丝机 管径D (mm) D≤159	台班	0.0293	48.62	1.42							
							砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400	台班	0.003	23.42	0.07							
							电动单级离心清水泵 出口直径D (mm) D=100	台班	0.0001	235.29	0.02							
						试压泵 压力P (MPa) P=3	台班	0.0002	200.86	0.04								
						直流电焊机 功率P (kW) P=20	台班	0.0002	163.17	0.03								
	项目编码	031001006019			项目名称			塑料管			计量单位		m		工程量		122	
	清单综合单价组成明细																	

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.1	143.56	45.93	0	15.07	34.9	14.356	4.593	0	1.507	3.49	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.66	19.24	0	0	17.39	0.7466	0.1924	0	0	0.1739	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1511	2.52	0	0	3.84	0.81	0.380772	0	0	0.580224	0.122391	
小计									15.483372	4.7854	0	2.087224	3.786291	
清单项目综合单价														26.142287
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(安装)		元	2.14053	1.3838	2.96					
				技工人工费(安装)		元	7.2517	1.3586	9.85					
				高级技工人工费(安装)		元	1.66891	1.3711	2.29					
				增加人工费		元	0.380586	1	0.38					
	材料			锯条		根	0.042	0.77	0.03					
				漂白粉		kg	0.0009	4.3	0					
				氧气(工业用)		m3	0.0003	19.58	0.01					
				乙炔气		kg	0.0001	16.54	0					
				塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20		个	1.52	1.02	1.55					
				水		m3	0.055	3.77	0.21					
				电		kWh	0.1017	0.78	0.08					
				其他材料费		元	0.885	1	0.89					
	主材			PPR管DN15		m	1.02	1.98	2.02					
	设备													
	机械			增加机械费		元	0.579941	1	0.58					
				试压泵 压力P (MPa) P=6		台班	0.0001	202.31	0.02					
				热熔焊机 焊接范围H (mm) H≤63		台班	0.0133	111.79	1.49					
项目编码	031001006020			项目名称	塑料管			计量单位	m		工程量	80		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030801-286换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25	10m	1	163.31	60.2	0	20.88	40.35	163.31	60.2	0	20.88	40.35	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.1	74.66	19.24	0	0	17.39	7.466	1.924	0	0	1.739	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1708	2.52	0	0	3.84	0.81	0.430416	0	0	0.655872	0.138348	
小计									171.206416	62.124	0	21.535872	42.227348	
清单项目综合单价														297.093636
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(安装)		元	2.41273	1.3838	3.34					
				技工人工费(安装)		元	8.2052	1.3586	11.15					
				高级技工人工费(安装)		元	1.89021	1.3711	2.59					
				增加人工费		元	0.430356	1	0.43					
	材料			锯条		根	0.057	0.77	0.04					
				漂白粉		kg	0.0009	4.3	0					
				氧气(工业用)		m3	0.0003	19.58	0.01					
				乙炔气		kg	0.0001	16.54	0					
				PPR管DN20		m	1.02	3.14	3.2					
				塑料给水管接头零件(热熔连接) dn25		个	1.225	1.39	1.7					
				水		m3	0.056	3.77	0.21					
				电		kWh	0.1146	0.78	0.09					
				其他材料费		元	0.951	1	0.95					
	主材													
	设备													
	机械			增加机械费		元	0.655781	1	0.66					
				试压泵 压力P (MPa) P=6		台班	0.0001	202.31	0.02					
				热熔焊机 焊接范围H (mm) H≤63		台班	0.0185	111.79	2.07					
项目编码	031001006021			项目名称	塑料管			计量单位	m		工程量	70		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030801-287换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32	10m	1	173.29	80.01	0	25.24	43.83	173.29	80.01	0	25.24	43.83	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.1	74.66	19.24	0	0	17.39	7.466	1.924	0	0	1.739	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1808	2.52	0	0	3.84	0.81	0.455616	0	0	0.694272	0.146448	
小计									181.211616	81.934	0	25.934272	45.715448	
清单项目综合单价														334.795336
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(安装)		元	2.40183	1.3838	3.32					
				技工人工费(安装)		元	8.1511	1.3586	11.07					
				高级技工人工费(安装)		元	2.68271	1.3711	3.68					
				增加人工费		元	0.455504	1	0.46					
	材料			锯条		根	0.076	0.77	0.06					
				漂白粉		kg	0.0009	4.3	0					
				氧气(工业用)		m3	0.0003	19.58	0.01					
				乙炔气		kg	0.0001	16.54	0					
				PPR管DN25		m	1.02	4.36	4.45					
				塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32		个	1.081	2.04	2.21					
				水		m3	0.058	3.77	0.22					
				电		kWh	0.1405	0.78	0.11					
				其他材料费		元	1.143	1	1.14					
	主材													
	设备													
	机械			增加机械费		元	0.694102	1	0.69					
				试压泵 压力P (MPa) P=6		台班	0.0001	202.31	0.02					
				热熔焊机 焊接范围H (mm) H≤63		台班	0.0224	111.79	2.5					
项目编码	031001006022			项目名称	塑料管			计量单位	m		工程量	40		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030801-288换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm以内) 40	10m	1	196.57	131.19	0	28.04	51.71	196.57	131.19	0	28.04	51.71	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.1	74.66	19.24	0	0	17.39	7.466	1.924	0	0	1.739	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2041	2.52	0	0	3.84	0.81	0.514332	0	0	0.783744	0.165321	
小计									204.550332	133.114	0	28.823744	53.614321	
清单项目综合单价														420.102397
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费(安装)		元	2.89073	1.3838	4					
				技工人工费(安装)		元	9.8132	1.3586	13.33					
				高级技工人工费(安装)		元	2.24031	1.3711	3.07					
				增加人工费		元	0.514168	1	0.51					
	材料			锯条		根	0.076	0.77	0.06					
				漂白粉		kg	0.0009	4.3	0					
				氧气(工业用)		m3	0.0003	19.58	0.01					
				乙炔气		kg	0.0001	16.54	0					
				PPR管DN25		m	1.02	4.36	4.45					
				塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32		个	1.081	2.04	2.21					
				水		m3	0.058	3.77	0.22					
				电		kWh	0.1405	0.78	0.11					
				其他材料费		元	1.143	1	1.14					
	主材													
	设备													
	机械			增加机械费		元	0.694102	1	0.69					
				试压泵 压力P (MPa) P=6		台班	0.0001	202.31	0.02					

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	锯条		根	0.093		0.77		0.07				
		漂白粉		kg	0.0009		4.3		0				
		氧气(工业用)		m3	0.0006		19.58		0.01				
		乙炔气		kg	0.0002		16.54		0				
		PPR管DN32		m	1.02		6.99		7.13				
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn40		个	0.887		4.87		4.32				
		水		m3	0.06		3.77		0.23				
		电		kWh	0.1598		0.78		0.12				
		其他材料费		元	1.42		1		1.42				
		主材											
设备													
机械	增加机械费		元	0.783494		1		0.78					
	试压泵 压力P (MPa) P=6		台班	0.0001		202.31		0.02					
	热熔焊接机 焊接范围H (mm) H≤63		台班	0.0249		111.79		2.78					
项目编码	031001006023			项目名称	塑料管			计量单位	m		工程量	25	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-289换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50	10m	0.1	230.54	185.38	0	29.13	61.96	23.054	18.538	0	2.913	6.196
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	74.66	19.24	0	0	17.39	0.7466	0.1924	0	0	0.1739
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2381	2.52	0	0	3.84	0.81	0.600012	0	0	0.914304	0.192861
小计									24.400612	18.7304	0	3.827304	6.562761
清单项目综合单价													53.521077
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(安装)		元	3.36973	1.3838		4.66					
		技工人工费(安装)		元	11.434	1.3586		15.53					
		高级技工人工费(安装)		元	2.62811	1.3711		3.6					
		增加人工费		元	0.59978	1		0.6					
	材料	锯条		根	0.108	0.77		0.08					
		漂白粉		kg	0.0009	4.3		0					
		氧气(工业用)		m3	0.0006	19.58		0.01					
		乙炔气		kg	0.0002	16.54		0					
		PPR管DN40		m	1.02	11.75		11.99					
塑料给水管接头零件(热熔连接) dn50			个	0.742	6.21		4.61						
水			m3	0.063	3.77		0.24						
电			kWh	0.1647	0.78		0.13						
其他材料费			元	1.669	1		1.67						
主材													
设备													
机械	增加机械费		元	0.913951	1		0.91						
	试压泵 压力P (MPa) P=6		台班	0.0002	202.31		0.04						
	热熔焊接机 焊接范围H (mm) H≤63		台班	0.0257	111.79		2.87						
项目编码	031001006024			项目名称	塑料管			计量单位	m		工程量	10	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-290换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm以内) 63	10m	1	251.16	281.6	0	29.58	71.35	251.16	281.6	0	29.58	71.35
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.1	74.66	19.24	0	0	17.39	7.466	1.924	0	0	1.739
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2587	2.52	0	0	3.84	0.81	0.651924	0	0	0.993408	0.209547
小计									259.277924	283.524	0	30.573408	73.298547
清单项目综合单价													646.673879
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		普工人工费(安装)		元	3.66373	1.3838		5.07					
		技工人工费(安装)		元	12.4288	1.3586		16.89					
		高级技工人工费(安装)		元	2.84921	1.3711		3.91					
		增加人工费		元	0.651748	1		0.65					
	材料	锯条		根	0.123	0.77		0.09					
		漂白粉		kg	0.0009	4.3		0					
		氧气(工业用)		m3	0.0006	19.58		0.01					
		乙炔气		kg	0.0002	16.54		0					
		PPR管DN50		m	1.02	17.61		17.96					
塑料给水管接头零件(热熔连接) dn63			个	0.659	12.02		7.92						
水			m3	0.066	3.77		0.25						
电			kWh	0.1843	0.78		0.14						
其他材料费			元	1.963	1		1.96						
主材													
设备													
机械	增加机械费		元	0.993139	1		0.99						
	试压泵 压力P (MPa) P=6		台班	0.0002	202.31		0.04						
	热熔焊接机 焊接范围H (mm) H≤63		台班	0.0261	111.79		2.92						
项目编码	030413002007			项目名称	凿(压)槽			计量单位	m		工程量	100	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 16以内	10m	1	28.5	0.1	0	0	6.28	28.5	0.1	0	0	6.28
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	1	6.66	0.47	0	0	1.49	6.66	0.47	0	0	1.49
小计									35.16	0.57	0	0	7.77
清单项目综合单价													43.50
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		技工人工费(安装)		元	2.5881	1.3586		3.52					
	材料	水		m3	0.0003	3.77		0					
		其他材料费		元	0.01	1		0.01					
主材													
设备													
机械													
项目编码	030413002008			项目名称	凿(压)槽			计量单位	m		工程量	70	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	1	38.13	0.1	0	0	8.4	38.13	0.1	0	0	8.4
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	1	8.7	0.93	0	0	1.96	8.7	0.93	0	0	1.96
小计									46.83	1.03	0	0	10.36
清单项目综合单价													58.22

工程量清单综合单价分析表

费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	技工人工费(安装)				元	3.4471	1.3586	4.68						
		材料	水				m3	0.0005	3.77	0					
			其他材料费				元	0.01	1	0.01					
	主材														
	设备														
机械															
项目编码	030413002009			项目名称	蓄(压)槽			计量单位	m		工程量	25			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
031106-53	管道暗敷带槽、砌内砌块结构 管外径(mm) 25以内	10m	0.1	50.71	0.15	0	0	11.17	5.071	0.015	0	0			1.117
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	11.66	1.4	0	0	2.64	1.166	0.14	0	0			0.264
小计								6.237	0.155	0	0			1.381	
清单项目综合单价														7.773	
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	技工人工费(安装)				元	4.5907	1.3586	6.24						
		材料	水				m3	0.0008	3.77	0					
			其他材料费				元	0.015	1	0.02					
	主材														
	设备														
机械															
项目编码	030413002010			项目名称	蓄(压)槽			计量单位	m		工程量	5			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
031106-54	管道暗敷带槽、砌内砌块结构 管外径(mm) 32以内	10m	0.1	67.74	0.18	0	0	14.91	6.774	0.018	0	0			1.491
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	15.55	1.87	0	0	3.52	1.555	0.187	0	0			0.352
小计								8.329	0.205	0	0			1.843	
清单项目综合单价														10.377	
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	技工人工费(安装)				元	6.1307	1.3586	8.33						
		材料	水				m3	0.0012	3.77	0					
			其他材料费				元	0.018	1	0.02					
	主材														
	设备														
机械															
项目编码	030413002011			项目名称	蓄(压)槽			计量单位	m		工程量	3			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
031106-56	管道暗敷带槽、砌内砌块结构 管外径(mm) 50以内	10m	0.1	120.31	0.2	0	0	26.49	12.031	0.02	0	0			2.649
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.1	27.77	4.68	0	0	6.35	2.777	0.468	0	0			0.635
小计								14.808	0.488	0	0			3.284	
清单项目综合单价														18.580	
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	技工人工费(安装)				元	10.8994	1.3586	14.81						
		材料	水				m3	0.0029	3.77	0.01					
			其他材料费				元	0.02	1	0.02					
	主材														
	设备														
机械															
项目编码	031002001006			项目名称	管道支架			计量单位	kg		工程量	150			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
030808-2	管道支架制作 单件重量(kg以内) 10	100kg	0.1	673.53	506.47	0	552.55	210.59	67.353	50.647	0	55.255			21.059
030808-7	管道支架安装 单件重量(kg以内) 10	100kg	0.1	362.76	112.99	0	236.6	101.35	36.276	11.299	0	23.66			10.135
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	36.39	1.61	0	13.27	8.98	3.639	0.161	0	1.327			0.898
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.12	7.28	0	6.64	6.12	2.412	0.728	0	0.664			0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.3	6.19	0	6.64	5.88	2.33	0.619	0	0.664			0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.3	8.88	0	0	5.57	2.33	0.888	0	0			0.557
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.3	7.77	0	0	5.51	2.33	0.777	0	0			0.551
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1037	2.52	0	0	3.84	0.81	0.261324	0	0	0.398208			0.083997
小计								116.931324	65.119	0	81.968208			34.483997	
清单项目综合单价														298.502529	
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费(安装)				元	1.90221	1.3838	2.63						
		技工人工费(安装)				元	5.50369	1.3586	7.48						
		高级技工人工费(安装)				元	1.1358	1.3711	1.56						
		增加人工费				元	0.261146	1	0.26						
	材料	型钢(综合)				kg	1.05	4.1	4.31						
		钢丝绳				把	0.0015	2.77	0						
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.02823	7.5	0.21						
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.03389	7.1	0.24						
		尼龙砂轮片 Φ100mm				片	0.00064	4.27	0						
		低碳钢带条 结422 Φ3.2mm				kg	0.05275	6.33	0.33						
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.01152	21.5	0.25						
		冲击钻头 Φ10mm~20mm				个	0.01081	7.2	0.08						
		铁砂布 0#~2#				张	0.0109	0.75	0.01						
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.017	7.26	0.13						
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.015	10.9	0.16						
		溶剂汽油				kg	0.0021	6	0.01						
		机油				kg	0.00482	12	0.06						
		氧气				m3	0.0282	6.99	0.2						
		乙炔气				kg	0.0094	16.54	0.16						
		电				kWh	0.02684	0.78	0.02						
		其他材料费				元	0.13015	1	0.13						
1:2.5水泥砂浆				m3	0.00053	410	0.22								

工程量清单综合单价分析表

	主材															
	设备															
机械	增加机械费			元	0.397937	1	0.4									
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.0002	1327.26	0.27									
	立式钻床 孔径D1(mm) D1=25			台班	0.00958	198.22	1.9									
	台式钻床 孔径D1(mm) D1=16			台班	0.00225	192.2	0.43									
	砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400			台班	0.00784	23.42	0.18									
	直流电焊机 功率P (kW) P=20			台班	0.03295	163.17	5.38									
项目编码	031202002002			项目名称			管道防腐蚀			计量单位	m2		工程量	30		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
031102-22	管道刷油 银粉漆 第一遍	10m2	1	27.89	9.48		0	0	6.61	27.89	9.48	0	0	6.61		
031102-23	管道刷油 银粉漆 增一遍	10m2	1	26.91	8.65		0	0	6.36	26.91	8.65	0	0	6.36		
小计										54.8	18.13	0	0	12.97		
清单项目综合单价										85.90						
费用明细	- 内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)			元	1.7409	1.3838		2.41							
		技工人工费(安装)			元	1.9621	1.3586		2.67							
		高级技工人工费(安装)			元	0.2954	1.3711		0.41							
	材料	银粉漆			kg	0.13	12.7		1.65							
		溶剂汽油			kg	0.027	6		0.16							
	主材															
	设备															
	机械															
	项目编码	031001005001			项目名称			铸铁管			计量单位	m		工程量	18.12	
	清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030801-219换	室内离心铸铁排水管道卡箍式安装 公称直径(mm以内) DN50	10m	0.1	361.19	574.22	0	0	108.21	36.119	57.422	0	0	10.821			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3612	2.52	0	0	3.84	0.81	0.910224	0	0	1.387008	0.292572			
小计										37.029224	57.422	0	1.387008	11.113572		
清单项目综合单价										106.951804						
费用明细	- 内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)			元	5.1143	1.3838		7.08							
		技工人工费(安装)			元	17.356	1.3586		23.58							
		高级技工人工费(安装)			元	3.9833	1.3711		5.46							
	材料	增加人工费			元	0.910204	1		0.91							
		不锈钢卡箍 DN50			套	1.666	10.36		17.26							
		室内离心铸铁排水管道卡箍式零件 DN50			个	0.657	8.28		5.44							
		透气帽(铅丝球) DN50			个	0.001	4.93		0							
		水			m3	0.002	3.77		0.01							
		其他材料费			元	0.2839	1		0.28							
	主材	生活排水铸铁管DN50			m	0.88	39.12		34.43							
	设备															
机械	增加机械费			元	1.386977	1		1.39								
项目编码	031001005002			项目名称			铸铁管			计量单位	m		工程量	30.48		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030801-220换	室内离心铸铁排水管道卡箍式安装 公称直径(mm以内) DN75	10m	0.1	438.56	948.83	0	0	143.97	43.856	94.883	0	0	14.397			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4386	2.52	0	0	3.84	0.81	1.105272	0	0	1.684224	0.355266			
小计										44.961272	94.883	0	1.684224	14.752266		
清单项目综合单价										156.280762						
费用明细	- 内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)			元	6.2132	1.3838		8.6							
		技工人工费(安装)			元	21.0757	1.3586		28.63							
		高级技工人工费(安装)			元	4.8314	1.3711		6.62							
	材料	增加人工费			元	1.10517	1		1.11							
		不锈钢卡箍 DN75			套	2.287	12.99		29.71							
		室内离心铸铁排水管道卡箍式零件 DN75			个	0.632	19.95		12.61							
		透气帽(铅丝球) DN75			个	0.008	6.62		0.05							
		水			m3	0.009	3.77		0.03							
		其他材料费			元	0.3439	1		0.34							
	主材	生活排水铸铁管DN75			m	0.93	56.06		52.14							
	设备															
机械	增加机械费			元	1.684069	1		1.68								
项目编码	031001005003			项目名称			铸铁管			计量单位	m		工程量	40.77		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030801-221换	室内离心铸铁排水管道卡箍式安装 公称直径(mm以内) DN100	10m	0.1	556.43	1417.9	0	0	193.36	55.643	141.79	0	0	19.336			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5565	2.52	0	0	3.84	0.81	1.40238	0	0	2.13696	0.450765			
小计										57.04538	141.79	0	2.13696	19.786765		
清单项目综合单价										220.759105						
费用明细	- 内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)			元	7.8886	1.3838		10.92							
		技工人工费(安装)			元	26.7429	1.3586		36.33							
		高级技工人工费(安装)			元	6.1217	1.3711		8.39							
	材料	增加人工费			元	1.402207	1		1.4							
		不锈钢卡箍 DN100			套	2.534	17.07		43.26							
		室内离心铸铁排水管道卡箍式零件 DN100			个	0.951	23.21		22.07							
		透气帽(铅丝球) DN100			个	0.02	8.31		0.17							
		水			m3	0.09	3.77		0.34							
		其他材料费			元	0.3684	1		0.37							
	主材	生活排水铸铁管DN100			m	0.89	84.93		75.59							
	设备															
机械	增加机械费			元	2.136696	1		2.14								
项目编码	031202002003			项目名称			管道防腐蚀			计量单位	m2		工程量	21.33		
清单综合单价组成明细																

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	28.55	10.34	0	0	6.81	2.855	1.034	0	0	0.681
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.1	28.55	8.87	0	0	6.73	2.855	0.887	0	0	0.673
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	29.42	11.64	0	0	7.06	2.942	1.164	0	0	0.706
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.1	28.55	10.34	0	0	6.81	2.855	1.034	0	0	0.681
小计									11.507	4.119	0	0	2.741
清单项目综合单价									18.36700				
费用明细	-	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)		元		3.6783		1.3838		5.09			
		技工人工费(安装)		元		4.1273		1.3586		5.61			
		高级技工人工费(安装)		元		0.5908		1.3711		0.81			
	材料	酚醛防锈漆(各色)		kg		0.243		7.36		1.79			
		酚醛调和漆(各色)		kg		0.198		10.9		2.16			
		溶剂汽油		kg		0.0288		6		0.17			
	主材												
	设备												
机械													

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-给排水工程
标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	6926.3	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2%~6%)，推荐费率4%
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时(1=合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
4	赶工措施费	0	
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	4784.69	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称:	招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-给排水工程
标 段:	2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					11710.99
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	6926.3
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	5625.69
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	1300.61
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	4784.69
1-10-1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	4784.69	4784.69
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
			合计				11710.99

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-给排水工程
标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-给排水工程
标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-给排水工程

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-给排水工程
标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-给排水工程
标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	11771.27
1	增值税应纳税额	A5	3.02	10510.06
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	1261.21
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	15936.83
合计				27708.1

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-电气工程

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 1 页，共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		母线槽					55589.56	0	
1-1	030403006001	低压封闭式插接母线槽	(1) 名称:母线槽 (2) 型号:XLC-III-500A/5P (3) 型号、规格:详见图纸 (4) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含:高层建筑增加费	m	45	1226.81	55206.45	0	
1-2	030414008001	母线	(1) 名称:母线系统调试 (2) 电压等级(kV):1KV以下 (3) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (4) 包含:高层建筑增加费	段	1	383.11	383.11	0	
2		配电箱					55429.67	0	
2-1	030404017001	配电箱	(1) 名称:3-L01AP (2) 安装方式:明装 (3) 型号、规格:详见图纸 (4) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含:高层建筑增加费	台	1	2954.78	2954.78	0	
2-2	030404017002	配电箱	(1) 名称:3-L03AP (2) 安装方式:明装 (3) 型号、规格:详见图纸 (4) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含:高层建筑增加费	台	1	3093.78	3093.78	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-电气工程

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 2 页，共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3	030404017003	配电箱	(1) 名称:3-L04AP (2) 安装方式:明装 (3) 型号、规格:详见图纸 (4) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含:高层建筑增加费	台	1	3407.11	3407.11	0	
2-4	030404017004	配电箱	(1) 名称:3-L05AP (2) 安装方式:明装 (3) 型号、规格:详见图纸 (4) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含:高层建筑增加费	台	1	5164.45	5164.45	0	
2-5	030404017005	配电箱	(1) 名称:3-L06AP (2) 安装方式:明装 (3) 型号、规格:详见图纸 (4) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含:高层建筑增加费	台	1	5164.45	5164.45	0	
2-6	030404017006	配电箱	(1) 名称:3-L07AP (2) 安装方式:明装 (3) 型号、规格:详见图纸 (4) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含:高层建筑增加费	台	1	4729.78	4729.78	0	
2-7	030404017007	配电箱	(1) 名称:3-L08AP (2) 安装方式:明装 (3) 型号、规格:详见图纸 (4) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含:高层建筑增加费	台	1	4049.78	4049.78	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-电气工程

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 3 页，共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-8	030404017008	配电箱	(1) 名称:3-L09AP (2) 安装方式:明装 (3) 型号、规格:详见图纸 (4) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含:高层建筑增加费	台	1	4262.45	4262.45	0	
2-9	030404017009	配电箱	(1) 名称:3-L10AP (2) 安装方式:明装 (3) 型号、规格:详见图纸 (4) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含:高层建筑增加费	台	1	3703.11	3703.11	0	
2-10	030404017010	配电箱	(1) 名称:3-L01AL (2) 安装方式:明装 (3) 型号、规格:详见图纸 (4) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含:高层建筑增加费	台	1	1041.11	1041.11	0	
2-11	030404017011	配电箱	(1) 名称:3-L03AL (2) 安装方式:明装 (3) 型号、规格:详见图纸 (4) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含:高层建筑增加费	台	1	1523.78	1523.78	0	
2-12	030404017012	配电箱	(1) 名称:3-L06AL、3-L09AL (2) 安装方式:明装 (3) 型号、规格:详见图纸 (4) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含:高层建筑增加费	台	2	891.78	1783.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-电气工程

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 4 页，共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-13	030404017013	配电箱	(1) 名称:2ALXZ (2) 安装方式:明装 (3) 型号、规格:详见图纸 (4) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含:高层建筑增加费	台	1	2544.06	2544.06	0	
2-14	030404017014	配电箱	(1) 名称:JKAL (2) 安装方式:明装 (3) 型号、规格:详见图纸 (4) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含:高层建筑增加费	台	1	1581.4	1581.4	0	
2-15	030404017015	配电箱	(1) 名称:BGTAL (2) 安装方式:明装 (3) 型号、规格:详见图纸 (4) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含:高层建筑增加费	台	1	2213.4	2213.4	0	
2-16	030404017016	配电箱	(1) 名称:LEDAL (2) 安装方式:明装 (3) 型号、规格:详见图纸 (4) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含:高层建筑增加费	台	1	957.73	957.73	0	
2-17	030404017017	配电箱	(1) 名称:CFAL (2) 安装方式:明装 (3) 型号、规格:详见图纸 (4) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含:高层建筑增加费	台	1	2409.4	2409.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-电气工程

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 5 页，共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-18	030414002001	送配电装置系统	(1) 名称:1kV以下交流供电系统调试 (2) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (3) 包含:高层建筑增加费	系统	6	807.59	4845.54	0	
3		金属线槽					58971.24	0	
3-1	030411003001	桥架	(1) 名称:金属线槽 (2) 规格:350*100 (3) 型号、规格:详见图纸 (4) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含:高层建筑增加费	m	45.5	172.62	7854.21	0	
3-2	030411003002	桥架	(1) 名称:金属线槽 (2) 规格:300*100 (3) 型号、规格:详见图纸 (4) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含:高层建筑增加费	m	162.33	134.93	21903.19	0	
3-3	030411002001	线槽	(1) 名称:金属线槽 (2) 规格:200*100 (3) 型号、规格:详见图纸 (4) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含:高层建筑增加费	m	121.42	93.4	11340.63	0	
3-4	030411002002	线槽	(1) 名称:金属线槽 (2) 规格:150*100 (3) 型号、规格:详见图纸 (4) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含:高层建筑增加费	m	95.3	81.29	7746.94	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-电气工程
标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 6 页，共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-5	030411002003	线槽	(1) 名称:金属线槽 (2) 规格:100*100 (3) 型号、规格:详见图纸 (4) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含:高层建筑增加费	m	8.6	50.4	433.44	0	
3-6	030413001001	线槽支架	(1) 名称:线槽支架制作 (2) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (3) 包含:高层建筑增加费	kg	535.22	18.11	9692.83	0	
4		配管、配线、电缆					568365.94	0	
4-1	030411001001	配管	(1) 名称:配管SC (2) 规格:DN40 (3) 配置形式:暗敷 (4) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含:高层建筑增加费	m	18.65	46.76	872.07	0	
4-2	030411001002	配管	(1) 名称:配管JDG (2) 规格:DN32 (3) 配置形式:暗敷 (4) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含:高层建筑增加费	m	88.2	34.54	3046.43	0	
4-3	030411001003	配管	(1) 名称:配管JDG (2) 规格:DN25 (3) 配置形式:暗敷 (4) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含:高层建筑增加费	m	96.8	30.58	2960.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-电气工程

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 7 页，共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-4	030411001004	配管	(1) 名称:配管JDG (2) 规格:DN20 (3) 配置形式:暗敷 (4) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含:高层建筑增加费	m	10748.59	25.37	272691.73	0	
4-5	030411001005	配管	(1) 名称:配管SC (2) 规格:DN20 (3) 配置形式:暗敷 (4) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含:高层建筑增加费	m	96.65	21.37	2065.41	0	
4-6	030411001006	配管	(1) 名称:配管SC (2) 规格:DN15 (3) 配置形式:暗敷 (4) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含:高层建筑增加费	m	59.18	18.36	1086.54	0	
4-7	030411001007	配管	(1) 名称:配管SC (2) 规格:DN25 (3) 配置形式:暗敷 (4) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含:高层建筑增加费	m	29.26	27.93	817.23	0	
4-8	030411004001	配线	(1) 名称:动力配线 (2) 规格:WDZC-BYJ10 (3) 配置形式:线槽、穿管 (4) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含:高层建筑增加费	m	196.5	12.86	2526.99	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-电气工程

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 8 页，共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-9	030411004002	配线	(1) 名称:动力配线 (2) 规格:WDZC-BYJ6 (3) 配置形式:线槽、穿管 (4) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含:高层建筑增加费	m	124.5	8.41	1047.05	0	
4-10	030411004003	配线	(1) 名称:动力配线 (2) 规格:WDZC-BYJ4 (3) 配置形式:线槽、穿管 (4) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含:高层建筑增加费	m	11540.03	5.97	68893.98	0	
4-11	030411004004	配线	(1) 名称:照明配线 (2) 规格:WDZC-BYJ2.5 (3) 配置形式:线槽、穿管 (4) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含:高层建筑增加费	m	35980.8	5.3	190698.24	0	
4-12	030411004005	配线	(1) 名称:空调预留控制线 (2) 规格:KVV-7*1.5 (3) 配置形式:线槽、穿管 (4) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含:高层建筑增加费	m	1044.43	13.85	14465.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-电气工程

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 9 页，共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-13	030408001001	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-5*16 (3)敷设方式、部位:线槽、穿管 (4)其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5)包含:高层建筑增加费	m	44.04	60.9	2682.04	0	
4-14	030408001002	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-5*10 (3)敷设方式、部位:线槽、穿管 (4)其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5)包含:高层建筑增加费	m	50.86	40.49	2059.32	0	
4-15	030408001003	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY-5*6 (3)敷设方式、部位:线槽、穿管 (4)其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5)包含:高层建筑增加费	m	10.3	40.49	417.05	0	
4-16	030408001004	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZC-YJY-5*4 (3)敷设方式、部位:线槽、穿管 (4)其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5)包含:高层建筑增加费	m	33.1	40.49	1340.22	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-电气工程

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 10 页，共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-17	030408006001	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头 (2)型号:16mm2以下 (3)其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (4)包含:高层建筑增加费	个	4	159.81	639.24	0	
4-18	030408006002	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头 (2)型号:10mm2以下 (3)其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (4)包含:高层建筑增加费	个	2	8.95	17.9	0	
4-19	030408006003	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头 (2)型号:6mm2以下 (3)其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (4)包含:高层建筑增加费	个	2	6.5	13	0	
4-20	030408006004	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头 (2)型号:4mm2以下 (3)其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (4)包含:高层建筑增加费	个	4	6.5	26	0	
5		照明灯具					222781.44	0	
5-1	030412001001	普通灯具	(1)名称:吸顶灯 (2)型号: (3)规格: (4)其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5)包含:高层建筑增加费	套	23	102	2346	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-电气工程

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 11 页，共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2	030412001002	普通灯具	(1) 名称:面板灯 (2) 型号:功率18W, 色温4000K (3) 规格:300*300 (4) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含:高层建筑增加费	套	6	150.08	900.48	0	
5-3	030412004001	装饰灯	(1) 名称:筒灯 (2) 型号:功率9W, 色温3500K (3) 规格:开孔75mm (4) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含:高层建筑增加费	套	804	81.71	65694.84	0	
5-4	030412004002	装饰灯	(1) 名称:嵌入式筒灯 (2) 型号:功率12W, 色温4000K (3) 规格:直径75mm (4) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含:高层建筑增加费	套	98	89.09	8730.82	0	
5-5	030412004003	装饰灯	(1) 名称:嵌入式会议面光灯 (2) 型号:功率120W, 3200K~5600K (3) 规格:255*560 (4) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含:高层建筑增加费	套	4	2086.18	8344.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-电气工程

标段:2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 12 页，共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-6	030412004004	装饰灯	(1) 名称:嵌入式格栅射灯 (2) 型号:功率3*9W,色温5000K (3) 规格:160*57mm (4) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含:高层建筑增加费	套	46	146.19	6724.74	0	
5-7	030412004005	装饰灯	(1) 名称:磁吸轨道射灯 (2) 型号:功率12W,色温4000K (3) 规格:参考物料表 (4) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含:高层建筑增加费	套	186	100.92	18771.12	0	
5-8	030412004006	装饰灯	(1) 名称:线型灯 (2) 型号:色温4000K (3) 规格:参考物料表 (4) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含:高层建筑增加费	套	12	241.71	2900.52	0	
5-9	030412004007	装饰灯	(1) 名称:LED灯带 (2) 型号:参考物料表 (3) 规格:参考物料表 (4) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含:高层建筑增加费	米	380.66	32.32	12302.93	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-电气工程

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 13 页，共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-10	030412004008	装饰灯	(1) 名称: 吊装线性灯 (2) 型号: 功率30W, 色温4000K (3) 规格: 1200mm (4) 其他: 应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含: 高层建筑增加费	米	266.65	197.08	52551.38	0	
5-11	030412004009	装饰灯	(1) 名称: 上下发光吊灯 (2) 型号: 功率40W, 色温4000K (3) 规格: 开孔1200mm (4) 其他: 应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含: 高层建筑增加费	米	190.1	228.9	43513.89	0	
6		开关插座					57093.88	0	
6-1	030404034001	照明开关	(1) 名称: 单联单控开关 (2) 规格: 单联单控 (3) 其他: 应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (4) 包含: 高层建筑增加费	个	50	19.32	966	0	
6-2	030404034002	照明开关	(1) 名称: 双联单控开关 (2) 规格: 双联单控 (3) 其他: 应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (4) 包含: 高层建筑增加费	个	41	20.95	858.95	0	
6-3	030404034003	照明开关	(1) 名称: 三联单控开关 (2) 规格: 三联单控 (3) 其他: 应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (4) 包含: 高层建筑增加费	个	73	25.5	1861.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-电气工程

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 14 页，共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-4	030404034004	照明开关	(1) 名称:单联双控开关 (2) 规格:单联双控 (3) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (4) 包含:高层建筑增加费	个	3	21.72	65.16	0	
6-5	030404034005	照明开关	(1) 名称:双联双控开关 (2) 规格:双联双控 (3) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (4) 包含:高层建筑增加费	个	3	23.89	71.67	0	
6-6	030404034006	照明开关	(1) 名称:三联双控开关 (2) 规格:三联双控 (3) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (4) 包含:高层建筑增加费	个	3	27.54	82.62	0	
6-7	030404019001	控制开关	(1) 名称:温控开关 (2) 规格:详见图纸 (3) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (4) 包含:高层建筑增加费	个	129	193.12	24912.48	0	
6-8	030404035001	插座	(1) 名称:安全二三级插座 (2) 规格:250V 10A (3) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (4) 包含:高层建筑增加费	个	897	21.58	19357.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-电气工程
标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 15 页，共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
6-9	030404035002	插座	(1) 名称:安全二三级插座(防水) (2) 规格:250V 16A (3) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (4) 包含:高层建筑增加费	个	185	33.73	6240.05	0	
6-10	030404035003	插座	(1) 名称:安全二三级插座(防水) (2) 规格:250V 10A (3) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (4) 包含:高层建筑增加费	个	33	32.32	1066.56	0	
6-11	030502004001	电视、电话插座	(1) 名称:电视插座 (2) 规格:250V 10A (3) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (4) 包含:高层建筑增加费	个	11	15.86	174.46	0	
6-12	030404035004	空白面板	(1) 名称:空白面板 (2) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (3) 包含:高层建筑增加费	个	343	4.19	1437.17	0	
7		附属工程					88596.04	0	
7-1	030411006001	接线盒	(1) 名称:接线盒/拉线盒 (2) 规格:参考物料表 (3) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (4) 包含:高层建筑增加费	个	2682	12.6	33793.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-电气工程

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 16 页，共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
7-2	030413002012	凿(压)槽	(1)名称:凿槽与恢复 (2)规格:DN20 (3)其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (4)包含:高层建筑增加费	m	2856.3	19.1	54555.33	0	
7-3	030413002013	凿(压)槽	(1)名称:凿槽与恢复 (2)规格:DN25 (3)其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (4)包含:高层建筑增加费	m	7.7	25.52	196.5	0	
7-4	030413002014	凿(压)槽	(1)名称:凿槽与恢复 (2)规格:DN15 (3)其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (4)包含:高层建筑增加费	m	11.7	4.36	51.01	0	
8		厨房工程					20472.19	0	
8-1	030404017018	配电箱	(1)名称:AP-1、AP-2 (2)安装方式:暗装 (3)型号、规格:详见图纸 (4)其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5)包含:高层建筑增加费	台	2	3165.17	6330.34	0	
8-2	030404035005	插座	(1)名称:安全二三级插座(防水) (2)规格:250V 10A (3)其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (4)包含:高层建筑增加费	个	32	32.32	1034.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-电气工程
标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 17 页，共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-3	030404035006	插座	(1) 名称:安全二三级插座(防水) (2) 规格:250V 16A (3) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (4) 包含:高层建筑增加费	个	32	33.73	1079.36	0	
8-4	030404019002	控制开关	(1) 名称:单项控制开关 (2) 规格:详见图纸 (3) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (4) 包含:高层建筑增加费	个	7	50.88	356.16	0	
8-5	030404019003	控制开关	(1) 名称:三相五线控制开关 (2) 规格:详见图纸 (3) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (4) 包含:高层建筑增加费	个	15	77.14	1157.1	0	
8-6	030404035007	空白面板	(1) 名称:空白面板 (2) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (3) 包含:高层建筑增加费	个	22	4.19	92.18	0	
8-7	030411006002	接线盒	(1) 名称:接线盒/拉线盒 (2) 规格:参考物料表 (3) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (4) 包含:高层建筑增加费	个	86	12.6	1083.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-电气工程

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 18 页，共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
8-8	030411004006	配线	(1) 名称:动力配线 (2) 规格:WDZC-BYJ4 (3) 配置形式:线槽、穿管 (4) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含:高层建筑增加费	m	863.63	5.97	5155.87	0	
8-9	030411001008	配管	(1) 名称:配管JDG (2) 规格:DN25 (3) 配置形式:暗敷 (4) 其他:应满足招标文件、设计、发包人要求、施工及验收等相关规范规定要求 (5) 包含:高层建筑增加费	m	136.8	30.58	4183.34	0	
合计							1127299.96	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-电气工程				标段: 2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目										
项目编码	030403006001			项目名称	低压封闭式插接母线槽				计量单位	m		工程量	45	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030203-62	低压封闭式插接母线槽 安装额定电流(A以下) 800	10m	0.1	453.54	11045.29	0	79.35	657.41	45.354	1104.529	0	7.935	65.741	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.4536	2.52	0	0	3.84	0.81	1.143072	0	0	1.741824	0.367416	
小计									46.497072	1104.529	0	9.676824	66.108416	
清单项目综合单价														
-				内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费(安装)	元	6.7896	1.3838		9.4					
				技工人工费(安装)	元	17.9828	1.3586		24.43					
				高级技工人工费(安装)	元	8.408	1.3711		11.53					
				增加人工费	元	1.142921	1		1.14					
	材料			电线 BV35mm2	m	0.244	30.92		7.54					
				铜接线端子 DT-35	个	0.812	3.1		2.52					
				其他材料费	元	0.7984	1		0.8					
	主材			母线槽 XLC-III-500A/5P	m	1	1093.67		1093.67					
	设备													
机械			电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.035	226.72		7.94						
			增加机械费	元	1.741594	1		1.74						
项目编码	030414008001			项目名称	母线				计量单位	段		工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030210-15	母线系统调试(kV以下) 1	段	1	268.7	2.79	0	31	61.36	268.7	2.79	0	31	61.36	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.687	2.52	0	0	3.84	0.81	6.77124	0	0	10.31808	2.17647	
小计									275.47124	2.79	0	41.31808	63.53647	
清单项目综合单价														
-				内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费(安装)	元	16.972	1.3838		23.49					
				技工人工费(安装)	元	88.555	1.3586		120.31					
				高级技工人工费(安装)	元	91.092	1.3711		124.9					
				增加人工费	元	6.77124	1		6.77					
	材料			其他材料费	元	2.786	1		2.79					
	主材													
	设备													
机械			增加机械费	元	10.31808	1		10.32						
			仪器仪表使用费	元	31	1		31						
项目编码	030404017001			项目名称	配电箱				计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5	台	1	317.49	33	2510	0	71.53	317.49	33	2510	0	71.53	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	3.1749	2.52	0	0	3.84	0.81	8.000748	0	0	12.191616	2.571669	
小计									325.490748	33	2510	12.191616	74.101669	
清单项目综合单价														
-				内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费(安装)	元	47.555	1.3838		65.81					
				技工人工费(安装)	元	125.881	1.3586		171.02					
				高级技工人工费(安装)	元	58.826	1.3711		80.66					
				增加人工费	元	8.000748	1		8					
	材料			铁砂布 0#-2#	张	1	0.75		0.75					
				裸铜线 10mm2	kg	0.23	64		14.72					
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9		3.86					
				其他材料费	元	8.82	1		8.82					
				膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12		4.85					
主材														
设备			配电箱3-L01AP											
机械			增加机械费	元	12.191616	1		12.19						
项目编码	030404017002			项目名称	配电箱				计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5	台	1	317.49	33	2649	0	71.53	317.49	33	2649	0	71.53	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	3.1749	2.52	0	0	3.84	0.81	8.000748	0	0	12.191616	2.571669	
小计									325.490748	33	2649	12.191616	74.101669	
清单项目综合单价														
-				内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费(安装)	元	47.555	1.3838		65.81					
				技工人工费(安装)	元	125.881	1.3586		171.02					
				高级技工人工费(安装)	元	58.826	1.3711		80.66					
				增加人工费	元	8.000748	1		8					
	材料			铁砂布 0#-2#	张	1	0.75		0.75					
				裸铜线 10mm2	kg	0.23	64		14.72					
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9		3.86					
				其他材料费	元	8.82	1		8.82					
				膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12		4.85					
主材														
设备			配电箱3-L03AP											
机械			增加机械费	元	12.191616	1		12.19						
项目编码	030404017003			项目名称	配电箱				计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5	台	1	317.49	33	2962.33	0	71.53	317.49	33	2962.33	0	71.53	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	3.1749	2.52	0	0	3.84	0.81	8.000748	0	0	12.191616	2.571669	
小计									325.490748	33	2962.33	12.191616	74.101669	
清单项目综合单价														
-				内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费(安装)	元	47.555	1.3838		65.81					
				技工人工费(安装)	元	125.881	1.3586		171.02					
				高级技工人工费(安装)	元	58.826	1.3711		80.66					
				增加人工费	元	8.000748	1.3711		80.66					
	材料			铁砂布 0#-2#	张	1	0.75		0.75					
				裸铜线 10mm2	kg	0.23	64		14.72					
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9		3.86					
				其他材料费	元	8.82	1		8.82					
				膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12		4.85					
主材														
设备			配电箱3-L03AP											
机械			增加机械费	元	12.191616	1		12.19						
项目编码	030404017003			项目名称	配电箱				计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5	台	1	317.49	33	2962.33	0	71.53	317.49	33	2962.33	0	71.53	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	3.1749	2.52	0	0	3.84	0.81	8.000748	0	0	12.191616	2.571669	
小计									325.490748	33	2962.33	12.191616	74.101669	
清单项目综合单价														
-				内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费(安装)	元	47.555	1.3838		65.81					
				技工人工费(安装)	元	125.881	1.3586		171.02					
				高级技工人工费(安装)	元	58.826	1.3711		80.66					
				增加人工费	元	8.000748	1.3711		80.66					
	材料			铁砂布 0#-2#	张	1	0.75		0.75					
				裸铜线 10mm2	kg	0.23	64		14.72					
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9		3.86					
				其他材料费	元	8.82	1		8.82					
				膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12		4.85					
主材														
设备			配电箱3-L03AP											
机械			增加机械费	元	12.191616	1		12.19						
项目编码	030404017003			项目名称	配电箱				计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5	台	1	317.49	33	2962.33	0	71.53	317.49	33	2962.33	0	71.53	
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	3.1749	2.52	0	0	3.84	0.81	8.000748	0	0	12.191616	2.571669	
小计									325.490748	33	2962.33	12.191616	74.101669	
清单项目综合单价														
-				内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用明细	人工			普工人工费(安装)	元	47.555	1.3838		65.81					
				技工人工费(安装)	元	125.881	1.3586		171.02					
				高级技工人工费(安装)	元	58.826	1.3711		80.66					
				增加人工费	元	8.000748	1.3711		80.66					
	材料			铁砂布 0#-2#	张	1	0.75		0.75					
				裸铜线 10mm2	kg	0.23	64		14.72					
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9		3.86					
				其他材料费	元	8.82	1		8.82					
				膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12		4.85					
主材														
设备			配电箱3-L03AP											

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	增加人工费				元	8.000748	1	8				
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.75	0.75				
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	64	14.72				
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9	3.86				
		其他材料费				元	8.82	1	8.82				
		膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12	4.85				
	主材												
	设备	配电箱3-L04AP											
	机械	增加机械费				元	12.191616	1	12.19				
项目编码	030404017004			项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5	台	1	317.49	33	4719.67	0	71.53	317.49	33	4719.67	0	71.53
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1749	2.52	0	0	3.84	0.81	8.000748	0	0	12.191616	2.571669
小计									325.490748	33	4719.67	12.191616	74.101669
清单项目综合单价												5164.454033	
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费(安装)				元	47.555	1.3838		65.81			
		技工人工费(安装)				元	125.881	1.3586		171.02			
		高级技工人工费(安装)				元	58.826	1.3711		80.66			
		增加人工费				元	8.000748	1		8			
	材料	铁砂布 0#-2#				张	1	0.75		0.75			
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	64		14.72			
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9		3.86			
		其他材料费				元	8.82	1		8.82			
		膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12		4.85			
	主材												
	设备	配电箱3-L05AP											
	机械	增加机械费				元	12.191616	1		12.19			
	项目编码	030404017005			项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1	
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费
030204-30	成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5	台	1	317.49	33	4719.67	0	71.53	317.49	33	4719.67	0	71.53
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1749	2.52	0	0	3.84	0.81	8.000748	0	0	12.191616	2.571669
小计									325.490748	33	4719.67	12.191616	74.101669
清单项目综合单价												5164.454033	
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费(安装)				元	47.555	1.3838		65.81			
		技工人工费(安装)				元	125.881	1.3586		171.02			
		高级技工人工费(安装)				元	58.826	1.3711		80.66			
		增加人工费				元	8.000748	1		8			
	材料	铁砂布 0#-2#				张	1	0.75		0.75			
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	64		14.72			
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9		3.86			
		其他材料费				元	8.82	1		8.82			
		膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12		4.85			
	主材												
	设备	配电箱3-L06AP											
	机械	增加机械费				元	12.191616	1		12.19			
	项目编码	030404017006			项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1	
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费
030204-30	成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5	台	1	317.49	33	4285	0	71.53	317.49	33	4285	0	71.53
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1749	2.52	0	0	3.84	0.81	8.000748	0	0	12.191616	2.571669
小计									325.490748	33	4285	12.191616	74.101669
清单项目综合单价												4729.784033	
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费(安装)				元	47.555	1.3838		65.81			
		技工人工费(安装)				元	125.881	1.3586		171.02			
		高级技工人工费(安装)				元	58.826	1.3711		80.66			
		增加人工费				元	8.000748	1		8			
	材料	铁砂布 0#-2#				张	1	0.75		0.75			
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	64		14.72			
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9		3.86			
		其他材料费				元	8.82	1		8.82			
		膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12		4.85			
	主材												
	设备	配电箱3-L07AP											
	机械	增加机械费				元	12.191616	1		12.19			
	项目编码	030404017007			项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1	
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费
030204-30	成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5	台	1	317.49	33	3605	0	71.53	317.49	33	3605	0	71.53
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1749	2.52	0	0	3.84	0.81	8.000748	0	0	12.191616	2.571669
小计									325.490748	33	3605	12.191616	74.101669
清单项目综合单价												4049.784033	
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费(安装)				元	47.555	1.3838		65.81			
		技工人工费(安装)				元	125.881	1.3586		171.02			
		高级技工人工费(安装)				元	58.826	1.3711		80.66			
		增加人工费				元	8.000748	1		8			
	材料	铁砂布 0#-2#				张	1	0.75		0.75			
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	64		14.72			
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9		3.86			
		其他材料费				元	8.82	1		8.82			
		膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12		4.85			
	主材												
	设备	配电箱3-L08AP											
	机械	增加机械费				元	12.191616	1		12.19			
	项目编码	030404017008			项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1	
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费
030204-30	成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5	台	1	317.49	33	3605	0	71.53	317.49	33	3605	0	71.53
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1749	2.52	0	0	3.84	0.81	8.000748	0	0	12.191616	2.571669
小计									325.490748	33	3605	12.191616	74.101669
清单项目综合单价												4049.784033	
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费(安装)				元	47.555	1.3838		65.81			
		技工人工费(安装)				元	125.881	1.3586		171.02			
		高级技工人工费(安装)				元	58.826	1.3711		80.66			
		增加人工费				元	8.000748	1		8			
	材料	铁砂布 0#-2#				张	1	0.75		0.75			
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	64		14.72			
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9		3.86			
		其他材料费				元	8.82	1		8.82			
		膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12		4.85			
	主材												
	设备	配电箱3-L09AP											
	机械	增加机械费				元	12.191616	1		12.19			
	项目编码	030404017009			项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1	
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费
030204-30	成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5	台	1	317.49	33	3605	0	71.53	317.49	33	3605	0	71.53
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1749	2.52	0	0	3.84	0.81	8.000748	0	0	12.191616	2.571669
小计									325.490748	33	3605	12.191616	74.101669
清单项目综合单价												4049.784033	
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费(安装)				元	47.555	1.3838		65.81			
		技工人工费(安装)				元	125.881	1.3586		171.02			
		高级技工人工费(安装)				元	58.826	1.3711		80.66			
		增加人工费				元	8.000748	1		8			
	材料	铁砂布 0#-2#				张	1	0.75		0.75			
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	64		14.72			
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9		3.86			
		其他材料费				元	8.82	1		8.82			
		膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12		4.85			
	主材												
	设备	配电箱3-L10AP											
	机械	增加机械费				元	12.191616	1		12.19			
	项目编码	030404017010			项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1	
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费
030204-30	成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5	台	1	317.49	33	3605	0	71.53	317.49	33	3605	0	71.53
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1749	2.52	0	0	3.84	0.81	8.000748	0	0	12.191616	2.571669
小计									325.490748	33	3605	12.191616	74.101669
清单项目综合单价												4049.784033	
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费(安装)				元	47.555	1.3838		65.81			
		技工人工费(安装)				元	125.881	1.3586		171.02			
		高级技工人工费(安装)				元	58.826	1.3711		80.66			
		增加人工费				元	8.000748	1		8			
	材料	铁砂布 0#-2#				张	1	0.75		0.75			
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	64		14.72			
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9		3.86			
		其他材料费				元	8.82	1		8.82			
		膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12		4.85			
	主材												
	设备	配电箱3-L11AP											
	机械	增加机械费				元	12.191616	1		12.19			
	项目编码	030404017011			项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1	
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费
030204-30	成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5	台	1	317.49	33	3605	0	71.53	317.49	33	3605	0	71.53
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1749	2.52	0	0	3.84	0.81	8.000748	0	0	12.191616	2.571669
小计									325.490748	33	3605	12.191616	74.101669
清单项目综合单价												4049.784033	
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费(安装)				元	47.555	1.3838		65.81			
		技工人工费(安装)				元	125.881	1.3586		171.02			
		高级技工人工费(安装)				元	58.826	1.3711		80.66			
		增加人工费				元	8.000748	1		8			
	材料	铁砂布 0#-2#				张	1	0.75		0.75			
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	64		14.72			
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9		3.86			
		其他材料费				元	8.82	1		8.82			
		膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	12		4.85			
	主材												
	设备	配电箱3-L12AP											
	机械	增加机械费				元	12.191616	1		12.19			
	项目编码	030404017012			项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1	
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费
030204-30	成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.												

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	材料	高级技工人工费(安装)		元	58.826	1.3711	80.66						
			增加人工费		元	8.000748	1	8						
			铁砂布 0#-2#		张	1	0.75	0.75						
			裸铜线 10mm2		kg	0.23	64	14.72						
			铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9	3.86						
			其他材料费		元	8.82	1	8.82						
			膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12	4.85						
费用明细	主材	设备	配电箱 3-L06AL											
费用明细	机械	增加机械费		元	12.191616	1	12.19							
项目编码	030404017013		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.0	台	1	232.64	30.68	2211.33	0	52.74	232.64	30.68	2211.33	0	52.74	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3264	2.52	0	0	3.84	0.81	5.862528	0	0	8.933376	1.884384	
小计									238.502528	30.68	2211.33	8.933376	54.624384	
清单项目综合单价														2544.070288
费用明细	人工	材料	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
			普工人工费(安装)		元	34.818	1.3838		48.18					
			技工人工费(安装)		元	92.227	1.3586		125.3					
			高级技工人工费(安装)		元	43.146	1.3711		59.16					
			增加人工费		元	5.862528	1		5.86					
			铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.75		0.6					
			裸铜线 10mm2		kg	0.2	64		12.8					
			铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9		3.86					
			其他材料费		元	8.57	1		8.57					
			膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12		4.85					
			费用明细	主材	设备	配电箱 2ALXZ								
费用明细	机械	增加机械费				元	8.933376	1		8.93				
		项目编码	030404017014		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.0	台	1	232.64	30.68	1248.67	0	52.74	232.64	30.68	1248.67	0	52.74	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3264	2.52	0	0	3.84	0.81	5.862528	0	0	8.933376	1.884384	
小计									238.502528	30.68	1248.67	8.933376	54.624384	
清单项目综合单价														1581.410288
费用明细	人工	材料	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
			普工人工费(安装)		元	34.818	1.3838		48.18					
			技工人工费(安装)		元	92.227	1.3586		125.3					
			高级技工人工费(安装)		元	43.146	1.3711		59.16					
			增加人工费		元	5.862528	1		5.86					
			铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.75		0.6					
			裸铜线 10mm2		kg	0.2	64		12.8					
			铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9		3.86					
			其他材料费		元	8.57	1		8.57					
			膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12		4.85					
			费用明细	主材	设备	配电箱 JKAL								
费用明细	机械	增加机械费				元	8.933376	1		8.93				
		项目编码	030404017015		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.0	台	1	232.64	30.68	1880.67	0	52.74	232.64	30.68	1880.67	0	52.74	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3264	2.52	0	0	3.84	0.81	5.862528	0	0	8.933376	1.884384	
小计									238.502528	30.68	1880.67	8.933376	54.624384	
清单项目综合单价														2213.410288
费用明细	人工	材料	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
			普工人工费(安装)		元	34.818	1.3838		48.18					
			技工人工费(安装)		元	92.227	1.3586		125.3					
			高级技工人工费(安装)		元	43.146	1.3711		59.16					
			增加人工费		元	5.862528	1		5.86					
			铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.75		0.6					
			裸铜线 10mm2		kg	0.2	64		12.8					
			铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9		3.86					
			其他材料费		元	8.57	1		8.57					
			膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12		4.85					
			费用明细	主材	设备	配电箱 JKAL								
费用明细	机械	增加机械费				元	8.933376	1		8.93				
		项目编码	030404017016		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-29	成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.0	台	1	232.64	30.68	625	0	52.74	232.64	30.68	625	0	52.74	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3264	2.52	0	0	3.84	0.81	5.862528	0	0	8.933376	1.884384	
小计									238.502528	30.68	625	8.933376	54.624384	
清单项目综合单价														957.740288
费用明细	人工	材料	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
			普工人工费(安装)		元	34.818	1.3838		48.18					
			技工人工费(安装)		元	92.227	1.3586		125.3					
			高级技工人工费(安装)		元	43.146	1.3711		59.16					
			增加人工费		元	5.862528	1		5.86					
			铁砂布 0#-2#		张	0.8	0.75		0.6					
			裸铜线 10mm2		kg	0.2	64		12.8					
			铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9		3.86					
			其他材料费		元	8.57	1		8.57					
			膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	12		4.85					
			费用明细	主材	设备	配电箱 LEDAL								
费用明细	机械	增加机械费				元	8.933376	1		8.93				

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费				元	8.933376	1	8.93				
项目编码	030404017017		项目名称		配电箱			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.0	台	1	232.64	30.68	2076.67	0	52.74	232.64	30.68	2076.67	0	52.74
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3264	2.52	0	0	3.84	0.81	5.862528	0	0	8.933376	1.884384
小计									238.502528	30.68	2076.67	8.933376	54.624384
清单项目综合单价												2409.410288	
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(安装)	元	34.818	1.3838		48.18				
				技工人工费(安装)	元	92.227	1.3586		125.3				
				高级技工人工费(安装)	元	43.146	1.3711		59.16				
				增加人工费	元	5.862528	1		5.86				
	材料			铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75		0.6				
				裸铜线 10mm ²	kg	0.2	64		12.8				
				铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9		3.86				
				其他材料费	元	8.57	1		8.57				
	主材			膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12		4.85				
	设备			配电箱 CFAL									
	机械			增加机械费	元		8.933376	1		8.93			
项目编码	030414002001		项目名称		送配电装置系统			计量单位	系统	工程量	6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	598.87	10	0	22	133.78	598.87	10	0	22	133.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.9887	2.52	0	0	3.84	0.81	15.091524	0	0	22.996608	4.850847
小计									613.961524	10	0	44.996608	138.630847
清单项目综合单价												807.588979	
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(安装)	元	47.874	1.3838		66.25				
				技工人工费(安装)	元	215.254	1.3586		292.44				
				高级技工人工费(安装)	元	175.173	1.3711		240.18				
				增加人工费	元	15.091524	1		15.09				
	材料			其他材料费	元	10	1		10				
	主材												
	设备												
	机械			仪器仪表使用费	元	22	1		22				
				增加机械费	元	22.996608	1		23				
	项目编码	030411003001		项目名称		桥梁			计量单位	m	工程量	45.5	
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装(宽*高mm以下) 600	10m	0.1	530.25	979.83	0	11.5	166.47	53.025	97.983	0	1.15	16.647
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5303	2.52	0	0	3.84	0.81	1.336356	0	0	2.036352	0.429543
小计									54.361356	97.983	0	3.186352	17.076543
清单项目综合单价												172.607251	
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(安装)	元	9.6412	1.3838		13.34				
				技工人工费(安装)	元	21.5795	1.3586		29.32				
				高级技工人工费(安装)	元	7.56	1.3711		10.37				
				增加人工费	元	1.336231	1		1.34				
	材料			汽油 60#~70#	kg	0.01	7.54		0.08				
				其他材料费	元	0.359	1		0.36				
	主材			电线 BV-2.5	m	0.042	2.23		0.09				
				金属线槽 350*100	m	1.01	96.49		97.45				
	设备												
	机械			载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.002	574.99		1.15				
				增加机械费	元	2.036162	1		2.04				
	项目编码	030411003002		项目名称		桥梁			计量单位	m	工程量	162.33	
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装(宽*高mm以下) 400	10m	0.1	331.64	871.17	0	5.75	116.94	33.164	87.117	0	0.575	11.694
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3317	2.52	0	0	3.84	0.81	0.835884	0	0	1.273728	0.268677
小计									33.999884	87.117	0	1.848728	11.962677
清单项目综合单价												134.928289	
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(安装)	元	6.0284	1.3838		8.34				
				技工人工费(安装)	元	13.4875	1.3586		18.32				
				高级技工人工费(安装)	元	4.7391	1.3711		6.5				
				增加人工费	元	0.835732	1		0.84				
	材料			汽油 60#~70#	kg	0.008	7.54		0.06				
				其他材料费	元	0.309	1		0.31				
	主材			电线 BV-6	m	0.042	5.26		0.22				
				金属线槽 300*100	m	1.01	85.67		86.53				
	设备												
	机械			载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.001	574.99		0.57				
				增加机械费	元	1.273497	1		1.27				
	项目编码	030411002001		项目名称		线槽			计量单位	m	工程量	121.42	
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-49换	镀锌线槽安装(宽*高mm以下) 300	10m	0.1	193.82	648.08	0	2.87	75.26	19.382	64.808	0	0.287	7.526
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1939	2.52	0	0	3.84	0.81	0.488628	0	0	0.744576	0.157059
小计									19.870628	64.808	0	1.031576	7.683059
清单项目综合单价												93.393263	
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(安装)	元	8.9229	1.3838		12.35				
				技工人工费(安装)	元	5.1771	1.3586		7.03				
				增加人工费	元	0.488426	1		0.49				
	材料			电线 BV-4	m	0.042	3.54		0.15				
				其他材料费	元	0.1	1		0.1				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	主材	镀锌线槽 200×100					m	1.01	63.92	64.56		
	设备											
	机械	载货汽车 装载质量M(t) M=4					台班	0.0005	574.99	0.29		
		增加机械费					元	0.744268	1	0.74		
项目编码	030411002002			项目名称			线槽		计量单位	m	工程量	95.3
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费
030208-49换	镀锌线槽安装(宽*高mm以下) 300	10m	0.1	193.82	532.74	0	2.87	69.49	19.382	53.274	0	0.287
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.194	2.52	0	0	3.84	0.81	0.48888	0	0	0.74496
小计									19.87088	53.274	0	1.03196
清单项目综合单价									81.28298			
费用明细	人工	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)					元	8.9229	1.3838	12.35		
		技工人工费(安装)					元	5.1771	1.3586	7.03		
		增加人工费					元	0.488425	1	0.49		
	材料	电线 BV-4					m	0.042	3.54	0.15		
		其他材料费					元	0.1	1	0.1		
	主材	镀锌线槽 150×100					m	1.01	52.5	53.03		
	设备											
	机械	载货汽车 装载质量M(t) M=4					台班	0.0005	574.99	0.29		
		增加机械费					元	0.744267	1	0.74		
	项目编码	030411002003			项目名称			线槽		计量单位	m	工程量
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费
030208-48换	镀锌线槽安装(宽*高mm以下) 200	10m	0.1	161.96	277.72	0	2.87	49.72	16.196	27.772	0	0.287
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.162	2.52	0	0	3.84	0.81	0.40824	0	0	0.62208
小计									16.60424	27.772	0	0.90908
清单项目综合单价									50.388540			
费用明细	人工	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)					元	7.2904	1.3838	10.09		
		技工人工费(安装)					元	4.4961	1.3586	6.11		
		增加人工费					元	0.408152	1	0.41		
	材料	电线 BV-4					m	0.042	3.54	0.15		
		其他材料费					元	0.1	1	0.1		
	主材	镀锌线槽 100×100					m	1.01	27.25	27.52		
	设备											
	机械	载货汽车 装载质量M(t) M=4					台班	0.0005	574.99	0.29		
		增加机械费					元	0.621946	1	0.62		
	项目编码	030413001001			项目名称			线槽支架		计量单位	kg	工程量
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.01	866.78	542.97	0	113.93	225.56	8.6678	5.4297	0	1.1393
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0867	2.52	0	0	3.84	0.81	0.218484	0	0	0.332928
小计									8.886284	5.4297	0	1.472228
清单项目综合单价									18.114039			
费用明细	人工	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)					元	1.32104	1.3838	1.83		
		技工人工费(安装)					元	3.81728	1.3586	5.19		
		高级技工人工费(安装)					元	1.206	1.3711	1.65		
		增加人工费					元	0.218429	1	0.22		
	材料	钢筋 Φ10mm以外					kg	0.08	4.396	0.35		
		扁钢 40×4					kg	0.22	2.7	0.59		
		角钢(综合)					kg	0.75	3.99	2.99		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫					10套	0.063	3.73	0.23		
		电焊条 结422 Φ3.2mm					kg	0.014	7.06	0.1		
		铁砂布 0#-2#					张	0.05	0.75	0.04		
		调和漆					kg	0.014	10.86	0.15		
		醇酸防锈漆(C53-1)					kg	0.0177	13.37	0.24		
		清油 C01-1					kg	0.006	19.2	0.12		
		溶剂汽油 200#					kg	0.0044	6	0.03		
		氧气(工业用)					m3	0.0226	19.58	0.44		
		乙炔气					m3	0.0075	18.2	0.14		
		其他材料费					元	0.011	1	0.01		
	主材											
	设备											
	机械	增加机械费					元	0.332844	1	0.33		
		台式砂轮机 砂轮直径D(mm) D=250					台班	0.003	14.95	0.04		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21					台班	0.0074	147.89	1.09		
项目编码	030411001001			项目名称			配管		计量单位	m	工程量	18.65
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费
030211-56	砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内) 40	100m	0.01	1639.87	2402.26	0	32.75	483.24	16.3987	24.0226	0	0.3275
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.164	2.52	0	0	3.84	0.81	0.41328	0	0	0.13284
小计									16.81198	24.0226	0	0.95726
清单项目综合单价									46.757080			
费用明细	人工	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)					元	1.92926	1.3838	2.67		
		技工人工费(安装)					元	8.45469	1.3586	11.49		
		高级技工人工费(安装)					元	1.63558	1.3711	2.24		
	材料	增加人工费					元	0.413253	1	0.41		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm					kg	0.004	4.7	0.02		
		其他材料费					元	0.0265	1	0.03		
		锁紧螺母 M3×40~50					个	0.1545	0.74	0.11		
		醇酸防锈漆(C53-1)					kg	0.02	13.37	0.27		
		沥青清漆					kg	0.0056	13.2	0.07		
		溶剂汽油 200#					kg	0.005	6	0.03		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm					m	1.03	21.78	22.43		
		镀锌管接头(70×40)					个	0.1648	6	0.99		
塑料护口(钢管用)40~50					个	0.1545	0.45	0.07				
主材												
设备												

工程量清单综合单价分析表

综合	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60						台班	0.0008	254.72	0.2				
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500						台班	0.004	30.92	0.12				
		增加机械费						元	0.629719	1	0.63				
项目编码	030411001002		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		88.2		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030211-26	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷（外径mm）32	100m	0.01	1453.79	1499.64	0	0	394.96	14.5379	14.9964	0	0	3.9496		
031106-2	高层建筑增加费（层数以内）12	100元	0.1454	2.52	0	0	3.84	0.81	0.366408	0	0	0.558336	0.117774		
小计									14.904308	14.9964	0	0.558336	4.067374	34.526418	
清单项目综合单价															
费用明细	—	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		人工	普工人工费(安装)		元	1.71055		1.3838		2.37					
			技工人工费(安装)		元	7.49561		1.3586		10.18					
			高级技工人工费(安装)		元	1.4494		1.3711		1.99					
			增加人工费		元	0.366354		1		0.37					
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm		kg	0.004		4.7		0.02						
		管卡子(电线管用DN25~32)		个	1.442		2.26		3.26						
		其他材料费		元	0.0488		1		0.05						
		木螺钉 M6×65		10个	0.1541		1.13		0.17						
		面漆		kg	0.0208		51		1.06						
		塑料膨胀管 φ8mm		10个	0.1541		0.5		0.08						
		套接紧定式直接头、φ32mm(配螺钉)		个	0.2502		2.2		0.55						
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) φ32mm		个	0.1502		3.51		0.53						
		套接紧定式电线管 φ32mm×1.6mm		m	1.03		9.01		9.28						
	主材														
	设备														
	机械														
		增加机械费			元	0.558254		1		0.56					
项目编码	030411001003		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		96.8		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030211-25	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷（外径mm）25	100m	0.01	1392.75	1198.28	0	0	366.46	13.9275	11.9828	0	0	3.6646		
031106-2	高层建筑增加费（层数以内）12	100元	0.1393	2.52	0	0	3.84	0.81	0.351036	0	0	0.534912	0.112833		
小计									14.278536	11.9828	0	0.534912	3.777433	30.573681	
清单项目综合单价															
费用明细	—	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		人工	普工人工费(安装)		元	1.63872		1.3838		2.27					
			技工人工费(安装)		元	7.18091		1.3586		9.76					
			高级技工人工费(安装)		元	1.3885		1.3711		1.9					
			增加人工费		元	0.350972		1		0.35					
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm		kg	0.004		4.7		0.02						
		木螺钉 M6×65		10个	0.1541		1.13		0.17						
		面漆		kg	0.0174		51		0.89						
		塑料膨胀管 φ8mm		10个	0.1541		0.5		0.08						
		管卡子(电线管用DN25~32)		个	1.442		2.26		3.26						
		其他材料费		元	0.043		1		0.04						
		套接紧定式直接头、φ25mm(配螺钉)		个	0.2502		2		0.5						
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) φ25mm		个	0.1502		2.39		0.36						
		套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm		m	1.03		6.47		6.66						
	主材														
	设备														
	机械														
		增加机械费			元	0.534815		1		0.53					
项目编码	030411001004		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		10748.59		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030211-24	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷（外径mm）20	100m	0.01	1348.36	758.36	0	0	334.69	13.4836	7.5836	0	0	3.3469		
031106-2	高层建筑增加费（层数以内）12	100元	0.1349	2.52	0	0	3.84	0.81	0.339948	0	0	0.518016	0.109269		
小计									13.823548	7.5836	0	0.518016	3.456169	25.381333	
清单项目综合单价															
费用明细	—	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		人工	普工人工费(安装)		元	1.58654		1.3838		2.2					
			技工人工费(安装)		元	6.95202		1.3586		9.45					
			高级技工人工费(安装)		元	1.34427		1.3711		1.84					
			增加人工费		元	0.339787		1		0.34					
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm		kg	0.004		4.7		0.02						
		木螺钉 M6×65		10个	0.2288		1.13		0.26						
		面漆		kg	0.0132		51		0.67						
		塑料膨胀管 φ8mm		10个	0.2288		0.5		0.11						
		其他材料费		元	0.0379		1		0.04						
		套接紧定式直接头、φ20mm(配螺钉)		个	0.2502		1.9		0.48						
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) φ20mm		个	0.1502		1.8		0.27						
		管卡子(电线管用DN15~20)		个	1.442		0.27		0.39						
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm		m	1.03		5.19		5.35						
	主材														
	设备														
	机械														
		增加机械费			元	0.51777		1		0.52					
项目编码	030411001005		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		96.65		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030211-53	砖、混凝土结构暗配钢管公称口径（mm以内）20	100m	0.01	780.53	1044.53	0	27.65	225.87	7.8053	10.4453	0	0.2765	2.2587		
031106-2	高层建筑增加费（层数以内）12	100元	0.0781	2.52	0	0	3.84	0.81	0.196812	0	0	0.299904	0.063261		
小计									8.002112	10.4453	0	0.576404	2.321961	21.345777	
清单项目综合单价															
费用明细	—	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		人工	普工人工费(安装)		元	0.91842		1.3838		1.27					
			技工人工费(安装)		元	4.02433		1.3586		5.47					
			高级技工人工费(安装)		元	0.77812		1.3711		1.07					
			增加人工费		元	0.196693		1		0.2					
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm		kg	0.004		4.7		0.02						
		其他材料费		元	0.0107		1		0.01						
		醇酸防锈漆（C53-1）		kg	0.0094		13.37		0.13						
		溶剂汽油 200#		kg	0.0024		6		0.01						
		锁紧螺母 M3×20		个	0.1545		0.5		0.08						
	主材														
	设备														
	机械														

工程量清单综合单价分析表

费用明细	主材	镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	1.03	9.5	9.79								
		镀锌管接头(50×20)	个	0.1648	2.34	0.39								
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.1545	0.18	0.03								
	设备													
机械	液压弯管机 管径D(mm) D≤60	台班	0.0006	254.72	0.15									
	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.004	30.92	0.12									
	增加机械费	元	0.299723	1	0.3									
项目编码	030411001006		项目名称	配管		计量单位	m	工程量	59.18					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-52	砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内) 15	100m	0.01	739.13	810.7	0	27.65	205.07	7.3913	8.107	0	0.2765	2.0507	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.074	2.52	0	0	3.84	0.81	0.18648	0	0	0.28416	0.05994	
小计									7.57778	8.107	0	0.56066	2.11064	
清单项目综合单价										18.356080				
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(安装)	元	0.86943	1.3838	1.2								
		技工人工费(安装)	元	3.81049	1.3586	5.18								
		高级技工人工费(安装)	元	0.73756	1.3711	1.01								
		增加人工费	元	0.186262	1	0.19								
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02								
		其他材料费	元	0.0073	1	0.01								
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0075	13.37	0.1								
		溶剂汽油 200#	kg	0.002	6	0.01								
		锁紧螺母 M3×15	个	0.1545	0.29	0.04								
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	1.03	7.37	7.59								
		镀锌管接头(50×15)	个	0.1648	1.85	0.3								
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.1545	0.18	0.03								
	主材													
	设备													
	机械	液压弯管机 管径D(mm) D≤60	台班	0.0006	254.72	0.15								
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.004	30.92	0.12								
		增加机械费	元	0.283828	1	0.28								
项目编码	030411001007		项目名称	配管		计量单位	m	工程量	29.26					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-54	砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内) 25	100m	0.01	941.25	1473.94	0	27.65	282.72	9.4125	14.7394	0	0.2765	2.8272	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0942	2.52	0	0	3.84	0.81	0.237384	0	0	0.361728	0.076302	
小计									9.649884	14.7394	0	0.638228	2.903502	
清单项目综合单价										27.931014				
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(安装)	元	1.10771	1.3838	1.53								
		技工人工费(安装)	元	4.85262	1.3586	6.59								
		高级技工人工费(安装)	元	0.9386	1.3711	1.29								
		增加人工费	元	0.237195	1	0.24								
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02								
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0128	13.37	0.17								
		溶剂汽油 200#	kg	0.0032	6	0.02								
		其他材料费	元	0.0145	1	0.01								
		锁紧螺母 M3×25~32	个	0.1545	0.33	0.05								
		沥青清漆	kg	0.0049	13.2	0.06								
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	1.03	13.44	13.84								
		镀锌管接头(60×25)	个	0.1648	3.07	0.51								
		塑料护口(钢管用)25~32	个	0.1545	0.33	0.05								
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费	元	0.36144	1	0.36								
		液压弯管机 管径D(mm) D≤60	台班	0.0006	254.72	0.15								
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.004	30.92	0.12								
项目编码	030411004001		项目名称	配线		计量单位	m	工程量	196.5					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-176	动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 10 电线WDZC-BYJ10	100m单线	0.01	133.17	1060.62	0	0	82.34	1.3317	10.6062	0	0	0.8234	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0134	2.52	0	0	3.84	0.81	0.033768	0	0	0.051456	0.010854	
小计									1.365468	10.6062	0	0.051456	0.834254	
清单项目综合单价										12.857378				
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(安装)	元	0.1567	1.3838	0.22								
		技工人工费(安装)	元	0.68659	1.3586	0.93								
		高级技工人工费(安装)	元	0.1328	1.3711	0.18								
		增加人工费	元	0.033559	1	0.03								
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.01	0.63	0.01								
		焊锡	kg	0.0013	75.6	0.1								
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	69.5	0.01								
		汽油 60#~70#	kg	0.007	7.54	0.05								
		其他材料费	元	0.0084	1	0.01								
	主材	电线WDZC-BYJ10	m	1.05	9.93	10.43								
	设备													
	机械	增加机械费	元	0.051137	1	0.05								
	项目编码	030411004002		项目名称	配线		计量单位	m	工程量	124.5				
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
	030211-175	动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 6 高层建筑增加费(层数以内) 12	100m单线	0.01	116.52	656.07	0	0	58.45	1.1652	6.5607	0	0	0.5845
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0117	2.52	0	0	3.84	0.81	0.029484	0	0	0.044928	0.009477	
小计									1.194684	6.5607	0	0.044928	0.593977	
清单项目综合单价										8.394289				
费用明细	人工	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(安装)	元	0.13712	1.3838	0.19								
		技工人工费(安装)	元	0.60077	1.3586	0.82								
		高级技工人工费(安装)	元	0.11615	1.3711	0.16								
		增加人工费	元	0.029364	1	0.03								

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料			塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.009	0.63	0.01				
				焊锡		kg	0.0012	75.6	0.09				
				焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	69.5	0.01				
				汽油 60#~70#		kg	0.006	7.54	0.05				
				其他材料费		元	0.0071	1	0.01				
	主材			电线WDZC-BYJ6		m	1.05	6.1	6.41				
	设备												
	机械			增加机械费		元	0.044744	1	0.04				
项目编码	030411004003			项目名称	配线			计量单位	m		工程量	11540.03	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-174换	动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4	100m单线	0.01	99.88	445.97	0	0	44.28	0.9988	4.4597	0	0	0.4428
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.01	2.52	0	0	3.84	0.81	0.0252	0	0	0.0384	0.0081
小计									1.024	4.4597	0	0.0384	0.4509
清单项目综合单价									5.973000				
费用明细	人工			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				普工人工费(安装)		元	0.11754	1.3838	0.16				
				技工人工费(安装)		元	0.51496	1.3586	0.7				
				高级技工人工费(安装)		元	0.09958	1.3711	0.14				
				增加人工费		元	0.02517	1	0.03				
	材料			塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.008	0.63	0.01				
				焊锡		kg	0.0012	75.6	0.09				
				焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	69.5	0.01				
				汽油 60#~70#		kg	0.006	7.54	0.05				
				其他材料费		元	0.0068	1	0.01				
	主材			电线 WDZC-BYJ4		m	1.05	4.1	4.31				
	设备												
	机械			增加机械费		元	0.038354	1	0.04				
项目编码	030411004004			项目名称	配线			计量单位	m		工程量	35980.8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	149.82	319.61	0	0	48.96	1.4982	3.1961	0	0	0.4896
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.015	2.52	0	0	3.84	0.81	0.0378	0	0	0.0576	0.01215
小计									1.536	3.1961	0	0.0576	0.50175
清单项目综合单价									5.291450				
费用明细	人工			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				普工人工费(安装)		元	0.17627	1.3838	0.24				
				技工人工费(安装)		元	0.77248	1.3586	1.05				
				高级技工人工费(安装)		元	0.14937	1.3711	0.2				
				增加人工费		元	0.037755	1	0.04				
	材料			塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.0025	0.63	0				
				焊锡		kg	0.002	75.6	0.15				
				焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	69.5	0.01				
				汽油 60#~70#		kg	0.005	7.54	0.04				
				其他材料费		元	0.0058	1	0.01				
	主材			电线 WDZC-BYJ2.5		m	1.16	2.58	2.99				
	设备												
	机械			增加机械费		元	0.057531	1	0.06				
项目编码	030411004005			项目名称	配线			计量单位	m		工程量	1044.43	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5	100m单线	0.01	110.96	1181.92	0	0	83.52	1.1096	11.8192	0	0	0.8352
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.012	2.52	0	0	3.84	0.81	0.03024	0	0	0.04608	0.00972
小计									1.13984	11.8192	0	0.04608	0.84492
清单项目综合单价									13.850040				
费用明细	人工			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				增加人工费		元	0.027962	1	0.03				
				普工人工费(安装)		元	0.13057	1.3838	0.18				
				技工人工费(安装)		元	0.57214	1.3586	0.78				
				高级技工人工费(安装)		元	0.1106	1.3711	0.15				
	材料			塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.01	0.7	0.01				
				焊锡		kg	0.0011	75.6	0.08				
				焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	69.5	0.01				
				汽油 60#~70#		kg	0.0055	7.54	0.04				
				其他材料费		元	0.0045	1	0				
	主材			多芯导线 KVV-7×1.5		m	1.05	11.12	11.68				
	设备												
	机械			增加机械费		元	0.042609	1	0.04				
项目编码	030408001001			项目名称	电力电缆			计量单位	m		工程量	44.04	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-51	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 16	100m	0.01	420.63	5276.23	0	6.32	356.81	4.2063	52.7623	0	0.0632	3.5681
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0421	2.52	0	0	3.84	0.81	0.106092	0	0	0.161664	0.034101
小计									4.312392	52.7623	0	0.224864	3.602201
清单项目综合单价									60.901757				
费用明细	人工			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
				普工人工费(安装)		元	0.92161	1.3838	1.28				
				技工人工费(安装)		元	1.76285	1.3586	2.4				
				高级技工人工费(安装)		元	0.3909	1.3711	0.54				
				增加人工费		元	0.105001	1	0.11				
	材料			橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.0007	15.45	0.01				
				铜芯电力电缆 VV-1kV-5×16		m	1.01	52.15	52.67				
				标志牌		个	0.06	0.8	0.05				
				其他材料费		元	0.032	1	0.03				
	主材												
设备													
			载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.00011	574.99	0.06					

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费			元	0.161526	1	0.16						
项目编码	030408001002			项目名称		电力电缆		计量单位	m		工程量	50.86		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10	100m	0.01	350.43	3418.84	0	6.32	248.49	3.5043	34.1884	0	0.0632	2.4849	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0351	2.52	0	0	3.84	0.81	0.088452	0	0	0.134784	0.028431	
小计									3.592752	34.1884	0	0.197984	2.513331	
清单项目综合单价													40.492467	
费用明细	-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)			元		0.7671		1.3838		1.06			
		技工人工费(安装)			元		1.46862		1.3586		2			
		高级技工人工费(安装)			元		0.32641		1.3711		0.45			
		增加人工费			元		0.088309		1		0.09			
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm			m2		0.0007		15.45		0.01			
		标志牌			个		0.06		0.8		0.05			
		其他材料费			元		0.032		1		0.03			
		铜芯电力电缆 YV-1kV-5×10			m		1.01		33.76		34.1			
	主材													
	设备													
	机械	载货汽车 装载质量M(t) M=4			台班		0.00011		574.99		0.06			
		增加机械费			元		0.134566		1		0.13			
项目编码	030408001003			项目名称		电力电缆		计量单位	m		工程量	10.3		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10	100m	0.01	350.43	3418.84	0	6.32	248.49	3.5043	34.1884	0	0.0632	2.4849	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0351	2.52	0	0	3.84	0.81	0.088452	0	0	0.134784	0.028431	
小计									3.592752	34.1884	0	0.197984	2.513331	
清单项目综合单价													40.492467	
费用明细	-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)			元		0.7671		1.3838		1.06			
		技工人工费(安装)			元		1.46862		1.3586		2			
		高级技工人工费(安装)			元		0.32641		1.3711		0.45			
		增加人工费			元		0.088298		1		0.09			
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm			m2		0.0007		15.45		0.01			
		铜芯电力电缆 YV-1kV-5×10			m		1.01		33.76		34.1			
		标志牌			个		0.06		0.8		0.05			
		其他材料费			元		0.032		1		0.03			
	主材													
	设备													
	机械	载货汽车 装载质量M(t) M=4			台班		0.00011		574.99		0.06			
		增加机械费			元		0.134549		1		0.13			
项目编码	030408001004			项目名称		电力电缆		计量单位	m		工程量	33.1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10	100m	0.01	350.43	3418.84	0	6.32	248.49	3.5043	34.1884	0	0.0632	2.4849	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0351	2.52	0	0	3.84	0.81	0.088452	0	0	0.134784	0.028431	
小计									3.592752	34.1884	0	0.197984	2.513331	
清单项目综合单价													40.492467	
费用明细	-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)			元		0.7671		1.3838		1.06			
		技工人工费(安装)			元		1.46862		1.3586		2			
		高级技工人工费(安装)			元		0.32641		1.3711		0.45			
		增加人工费			元		0.088307		1		0.09			
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm			m2		0.0007		15.45		0.01			
		铜芯电力电缆 YV-1kV-5×10			m		1.01		33.76		34.1			
		标志牌			个		0.06		0.8		0.05			
		其他材料费			元		0.032		1		0.03			
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费			元		0.134562		1		0.13			
		载货汽车 装载质量M(t) M=4			台班		0.00011		574.99		0.06			
项目编码	030408006001			项目名称		电力电缆头		计量单位	个		工程量	4		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030208-130	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下) 16	个	1	50.17	89.86	0	0.6	15.58	50.17	89.86	0	0.6	15.58	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5017	2.52	0	0	3.84	0.81	1.264284	0	0	1.926528	0.406377	
小计									51.434284	89.86	0	2.526528	15.986377	
清单项目综合单价													159.807189	
费用明细	-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)			元		5.982		1.3838		8.28			
		技工人工费(安装)			元		21.522		1.3586		29.24			
		高级技工人工费(安装)			元		9.224		1.3711		12.65			
		增加人工费			元		1.264284		1		1.26			
	材料	焊锡丝			kg		0.1		75.6		7.56			
		焊锡膏 瓶装50g			kg		0.06		69.5		4.17			
		汽油 60#~70#			kg		0.2		7.54		1.51			
		其他材料费			元		3.18		1		3.18			
		1kV电缆热缩型终端头 25~50mm2			个		1.02		65		66.3			
	主材	铜接线端子 DT-10			个		3.76		1.9		7.14			
	设备													
	机械	其他机械费			元		0.6		1		0.6			
		增加机械费			元		1.926528		1		1.93			
项目编码	030408006002			项目名称		电力电缆头		计量单位	个		工程量	2		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030204-96换	铜端子导线截面(mm2以内) 16	10个	0.1	42.66	32.8	0	0	11.03	4.266	3.28	0	0	1.103	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0427	2.52	0	0	3.84	0.81	0.107604	0	0	0.163968	0.034587	

工程量清单综合单价分析表

小计							4.373604	3.28	0	0.163968	1.137587		
清单项目综合单价							8.955159						
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(安装)	元	0.6528	1.3838		0.9				
				技工人工费(安装)	元	1.8796	1.5586		2.55				
				高级技工人工费(安装)	元	0.5901	1.3711		0.81				
				增加人工费	元	0.107478	1		0.11				
	材料			焊锡丝	kg	0.01	75.6		0.76				
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	69.5		0.07				
				汽油 60#~70#	kg	0.05	7.54		0.38				
				其他材料费	元	0.069	1		0.07				
				铁砂布 0#~2#	张	0.1	0.75		0.08				
				塑料软管 φ9mm	m	0.01	0.4		0				
				铜接线端子 DT-10	个	1.015	1.9		1.93				
	主材												
	设备												
	机械			增加机械费	元	0.163776	1		0.16				
	项目编码	030408006003			项目名称	电力电缆头		计量单位	个	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-95	焊铜端子导线截面(mm2以内) 6	10个	0.1	31.58	23.14	0	0	8.11	3.158	2.314	0	0	0.811
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0316	2.52	0	0	3.84	0.81	0.079632	0	0	0.121344	0.025596
小计									3.237632	2.314	0	0.121344	0.836596
清单项目综合单价									6.509572				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(安装)	元	0.4789	1.3838		0.66				
				技工人工费(安装)	元	1.3895	1.3586		1.89				
				高级技工人工费(安装)	元	0.4424	1.3711		0.61				
				增加人工费	元	0.079632	1		0.08				
	材料			焊锡丝	kg	0.01	75.6		0.76				
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	69.5		0.07				
				汽油 60#~70#	kg	0.02	7.54		0.15				
				其他材料费	元	0.041	1		0.04				
				铁砂布 0#~2#	张	0.1	0.75		0.08				
				塑料软管 φ5mm	m	0.01	0.25		0				
				铜接线端子 DT-6	个	1.015	1.2		1.22				
	主材												
	设备												
	机械			增加机械费	元	0.121344	1		0.12				
	项目编码	030408006004			项目名称	电力电缆头		计量单位	个	工程量	4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-95	焊铜端子导线截面(mm2以内) 6	10个	0.1	31.58	23.14	0	0	8.11	3.158	2.314	0	0	0.811
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0316	2.52	0	0	3.84	0.81	0.079632	0	0	0.121344	0.025596
小计									3.237632	2.314	0	0.121344	0.836596
清单项目综合单价									6.509572				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(安装)	元	0.4789	1.3838		0.66				
				技工人工费(安装)	元	1.3895	1.3586		1.89				
				高级技工人工费(安装)	元	0.4424	1.3711		0.61				
				增加人工费	元	0.079569	1		0.08				
	材料			焊锡丝	kg	0.01	75.6		0.76				
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	69.5		0.07				
				汽油 60#~70#	kg	0.02	7.54		0.15				
				其他材料费	元	0.041	1		0.04				
				铁砂布 0#~2#	张	0.1	0.75		0.08				
				塑料软管 φ5mm	m	0.01	0.25		0				
				铜接线端子 DT-6	个	1.015	1.2		1.22				
	主材												
	设备												
	机械			增加机械费	元	0.121248	1		0.12				
	项目编码	030412001001			项目名称	普通灯具		计量单位	套	工程量	23		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm以内	10套	0.1	250.49	663.15	0	0	88.29	25.049	66.315	0	0	8.829
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2505	2.52	0	0	3.84	0.81	0.63126	0	0	0.96192	0.202905
小计									25.68026	66.315	0	0.96192	9.031905
清单项目综合单价									101.989085				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(安装)	元	4.5051	1.3838		6.23				
				技工人工费(安装)	元	11.2803	1.3586		15.33				
				高级技工人工费(安装)	元	2.5451	1.3711		3.49				
				增加人工费	元	0.631238	1		0.63				
	材料			木螺钉 M2~4×6~65	10个	0.416	0.5		0.21				
				塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.416	0.5		0.21				
				其他材料费	元	0.582	1		0.58				
				吸顶灯	套	1.01	64.67		65.32				
	主材												
	设备												
	机械			增加机械费	元	0.961887	1		0.96				
	项目编码	030412001002			项目名称	普通灯具		计量单位	套	工程量	6		
	清单综合单价组成明细												
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费
	030212-4换	方形吸顶灯安装 矩形罩	10套	0.1	352.12	996.1	0	0	127.3	35.212	99.61	0	0
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3522	2.52	0	0	3.84	0.81	0.887544	0	0	1.352448	0.285282
小计									36.099544	99.61	0	1.352448	13.015282
清单项目综合单价									150.077274				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(安装)	元	6.3325	1.3838		8.76				
				技工人工费(安装)	元	15.8573	1.3586		21.54				
				高级技工人工费(安装)	元	3.5775	1.3711		4.91				
				增加人工费	元	0.887334	1		0.89				

工程量清单综合单价分析表

第 12 页, 共 18 页

费用明细	材料	木螺钉 M2~4×6~65				10个	0.416	0.5	0.21						
		冲击钻头 φ6mm~12mm				个	0.014	5.5	0.08						
		塑料膨胀管 φ6mm				10个	0.416	0.5	0.21						
		其他材料费				元	0.47	1	0.47						
	主材	面板灯 300*300				套	1.01	97.67	98.65						
设备															
机械	增加机械费				元	1.352128	1	1.35							
项目编码	030412004001			项目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量	804		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
030212-207	吸顶式射灯安装 圆形 200	10套	0.1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2997	2.52	0	0	3.84	0.81		0.755244	0	0	1.150848	0.242757	
小计										30.719244	40.963	0	1.150848	8.885757	
清单项目综合单价														81.718849	
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普人工费(安装)				元	3.5255	1.3838		4.88					
		技工人工费(安装)				元	15.4488	1.3586		20.99					
		高级技工人工费(安装)				元	2.9874	1.3711		4.1					
		增加人工费				元	0.755093	1		0.76					
	材料	木螺钉 M2~4×6~65				10个	0.208	0.5		0.1					
		冲击钻头 φ8mm				只	0.051	4.5		0.23					
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm				个	2.03	0.09		0.18					
		其他材料费				元	0.246	1		0.25					
	主材	筒灯				套	1	40.2		40.2					
	设备														
	机械	增加机械费				元	1.150618	1		1.15					
	项目编码	030412004002			项目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量	98	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
030212-209换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 200	10套	0.1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2738	2.52	0	0	3.84	0.81		0.689976	0	0	1.051392	0.221778	
小计										28.062976	51.18	0	1.051392	8.804778	
清单项目综合单价														89.099146	
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普人工费(安装)				元	3.2205	1.3838		4.46					
		技工人工费(安装)				元	14.1135	1.3586		19.17					
		高级技工人工费(安装)				元	2.7287	1.3711		3.74					
		增加人工费				元	0.689799	1		0.69					
	材料	其他材料费				元	1.38	1		1.38					
		嵌入式筒灯				套	1	49.8		49.8					
	主材														
	设备														
	机械	增加机械费				元	1.051122	1		1.05					
	项目编码	030412004003			项目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量	4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
030212-4	方形吸顶灯安装 矩形 200	10套	0.1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3522	2.52	0	0	3.84	0.81		0.887544	0	0	1.352448	0.285282	
小计										36.099544	1943.526	0	1.352448	105.211282	
清单项目综合单价														2086.189274	
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普人工费(安装)				元	6.3325	1.3838		8.76					
		技工人工费(安装)				元	15.8573	1.3586		21.54					
		高级技工人工费(安装)				元	3.5775	1.3711		4.91					
		增加人工费				元	0.887355	1		0.89					
	材料	木螺钉 M2~4×6~65				10个	0.416	0.5		0.21					
		其他材料费				元	0.47	1		0.47					
		冲击钻头 φ6mm~12mm				个	0.014	5.5		0.08					
		塑料膨胀管 φ6mm				10个	0.416	0.5		0.21					
	主材	嵌入式会议面板灯				套	1.01	1923.33		1942.56					
	设备														
	机械	增加机械费				元	1.35216	1		1.35					
	项目编码	030412004004			项目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量	46	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
030212-211	装饰射灯安装 吸顶式	10套	0.1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1794	2.52	0	0	3.84	0.81		0.452088	0	0	0.688896	0.145314	
小计										18.392088	117.158	0	0.688896	9.951314	
清单项目综合单价														146.190298	
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普人工费(安装)				元	2.1106	1.3838		2.92					
		技工人工费(安装)				元	9.2502	1.3586		12.57					
		高级技工人工费(安装)				元	1.7884	1.3711		2.45					
		增加人工费				元	0.452088	1		0.45					
	材料	木螺钉 M2~4×6~65				10个	0.208	0.5		0.1					
		冲击钻头 φ8mm				只	0.05	4.5		0.23					
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm				个	2.03	0.09		0.18					
		其他材料费				元	0.246	1		0.25					
	主材	嵌入式格栅射灯				套	1	116.4		116.4					
设备															
机械	增加机械费				元	0.688896	1		0.69						
项目编码	030412004005			项目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量	186		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
030212-212换	装饰射灯安装 轨道式	10套	0.1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1369	2.52	0	0	3.84	0.81		0.344988	0	0	0.525696	0.110889	
小计										14.031988	79.27	0	0.525696	7.086889	

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价														100.914573			
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
		普工人工费(安装)			元	1.6107	1.3838		2.23								
		技工人工费(安装)			元	7.0567	1.3586		9.59								
		高级技工人工费(安装)			元	1.3648	1.3711		1.87								
		增加人工费			元	0.344912	1		0.34								
	材料	其他材料费			元	2.52	1		2.52								
		磁吸轨道射灯			套	1	76.75		76.75								
	主材																
	设备																
机械	增加机械费			元	0.52558	1		0.53									
项目编码	030412004006			项目名称	装饰灯		计量单位	套		工程量	12						
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030212-201换	嵌墙式标志、诱导灯安装	10套	0.1	756.48	1371.21	0	0	235.06	75.648	137.121	0	0	23.506				
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7565	2.52	0	0	3.84	0.81	1.90638	0	0	2.90496	0.612765				
小计									77.55438	137.121	0	2.90496	24.118765				
清单项目综合单价										241.699105							
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
		普工人工费(安装)			元	8.901	1.3838		12.32								
		技工人工费(安装)			元	39.0034	1.3586		52.99								
		高级技工人工费(安装)			元	7.542	1.3711		10.34								
		增加人工费			元	1.906338	1		1.91								
	材料	其他材料费			元	1.448	1		1.45								
		线型灯			套	1.01	134.33		135.67								
	主材																
	设备																
机械	增加机械费			元	2.904896	1		2.9									
项目编码	030412004007			项目名称	装饰灯		计量单位	米		工程量	380.66						
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030212-277	立面轮廓灯、灯管型、LED灯带	10m	0.1	36.45	262.9	0	0	21.16	3.645	26.29	0	0	2.116				
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0365	2.52	0	0	3.84	0.81	0.09198	0	0	0.14016	0.029565				
小计									3.73698	26.29	0	0.14016	2.145565				
清单项目综合单价										32.312705							
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
		普工人工费(安装)			元	0.6638	1.3838		0.92								
		技工人工费(安装)			元	1.485	1.3586		2.02								
		高级技工人工费(安装)			元	0.5167	1.3711		0.71								
		增加人工费			元	0.091854	1		0.09								
	材料	其他材料费			元	0.18	1		0.18								
		电线 BV-2.5			m	0.0458	2.23		0.1								
		铜接线端子 DT-6			个	0.1015	1.2		0.12								
	主材	LED灯带			m	1.01	25.63		25.89								
设备																	
机械	增加机械费			元	0.139968	1		0.14									
项目编码	030412004008			项目名称	装饰灯		计量单位	米		工程量	266.65						
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030212-235	补充人工费	10m	0.1	151.66	1690.38	0	0	117.9	15.166	169.038	0	0	11.79				
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1517	2.52	0	0	3.84	0.81	0.382284	0	0	0.582528	0.122877				
小计									15.548284	169.038	0	0.582528	11.912877				
清单项目综合单价										197.081689							
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
		普工人工费(安装)			元	1.7846	1.3838		2.47								
		技工人工费(安装)			元	7.8194	1.3586		10.62								
		高级技工人工费(安装)			元	1.5116	1.3711		2.07								
		增加人工费			元	0.382183	1		0.38								
	材料	尼龙扎带 L=100-150			根	1.05	0.18		0.19								
		其他材料费			元	0.179	1		0.18								
	主材	吊装线型灯M3			m	1.01	167		168.67								
	设备																
机械	增加机械费			元	0.582374	1		0.58									
项目编码	030412004009			项目名称	装饰灯		计量单位	米		工程量	190.1						
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030212-235换	补充人工费	10m	0.1	151.66	1993.38	0	0	133.05	15.166	199.338	0	0	13.305				
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1517	2.52	0	0	3.84	0.81	0.382284	0	0	0.582528	0.122877				
小计									15.548284	199.338	0	0.582528	13.427877				
清单项目综合单价										228.896689							
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
		普工人工费(安装)			元	1.7846	1.3838		2.47								
		技工人工费(安装)			元	7.8194	1.3586		10.62								
		高级技工人工费(安装)			元	1.5116	1.3711		2.07								
		增加人工费			元	0.382184	1		0.38								
	材料	尼龙扎带 L=100-150			根	1.05	0.18		0.19								
		其他材料费			元	0.179	1		0.18								
	主材	上下发光吊灯M4			m	1.01	197		198.97								
	设备																
机械	增加机械费			元	0.582375	1		0.58									
项目编码	030404034001			项目名称	照明开关		计量单位	个		工程量	50						
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030212-238	开关安装 单联照明	10套	1	107.27	52	0	0	26.21	107.27	52	0	0	26.21				
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1073	2.52	0	0	3.84	0.81	0.270396	0	0	0.412032	0.086913				
小计									107.540396	52	0	0.412032	26.296913				
清单项目综合单价										186.249341							
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.262	1.3838	1.75						
		技工人工费(安装)		元	5.5314	1.3586	7.51						
		高级技工人工费(安装)		元	1.0692	1.3711	1.47						
	增加人工费		元	0.27032	1	0.27							
	材料	其他材料费		元	0.05	1	0.05						
		照明开关(单控单联)		个	1	5.15	5.15						
	设备												
机械	增加机械费		元	0.411917	1	0.41							
项目编码	030404034002		项目名称		照明开关		计量单位		个	工程量	41		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-239	开关安装 双联照明	10套	0.1	110.96	62.9	0	0	27.57	11.096	6.29	0	0	2.757
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.111	2.52	0	0	3.84	0.81	0.27972	0	0	0.42624	0.08991
小计									11.37572	6.29	0	0.42624	2.84691
清单项目综合单价													
				内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.3057	1.3838	1.81						
		技工人工费(安装)		元	5.7214	1.3586	7.77						
		高级技工人工费(安装)		元	1.106	1.3711	1.52						
		增加人工费		元	0.279622	1	0.28						
	材料	其他材料费		元	0.05	1	0.05						
		照明开关(单控双联)		个	1	6.24	6.24						
	主材												
	设备												
机械	增加机械费		元	0.42609	1	0.43							
项目编码	030404034003		项目名称		照明开关		计量单位		个	工程量	73		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-240	开关安装 三联照明	10套	0.1	114.67	101.7	0	0	30.33	11.467	10.17	0	0	3.033
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1147	2.52	0	0	3.84	0.81	0.289044	0	0	0.440448	0.092907
小计									11.756044	10.17	0	0.440448	3.125907
清单项目综合单价													
				内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.3494	1.3838	1.87						
		技工人工费(安装)		元	5.9123	1.3586	8.03						
		高级技工人工费(安装)		元	1.1435	1.3711	1.57						
		增加人工费		元	0.288968	1	0.29						
	材料	其他材料费		元	0.05	1	0.05						
		照明开关(单控三联)		个	1	10.12	10.12						
	主材												
	设备												
机械	增加机械费		元	0.440332	1	0.44							
项目编码	030404034004		项目名称		照明开关		计量单位		个	工程量	3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 三联照明	10套	0.1	107.27	74.8	0	0	27.35	10.727	7.48	0	0	2.735
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1073	2.52	0	0	3.84	0.81	0.270396	0	0	0.412032	0.086913
小计									10.997396	7.48	0	0.412032	2.821913
清单项目综合单价													
				内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.262	1.3838	1.75						
		技工人工费(安装)		元	5.5314	1.3586	7.51						
		高级技工人工费(安装)		元	1.0692	1.3711	1.47						
		增加人工费		元	0.270312	1	0.27						
	材料	其他材料费		元	0.05	1	0.05						
		照明开关(双控单联)		个	1	7.43	7.43						
	主材												
	设备												
机械	增加机械费		元	0.411904	1	0.41							
项目编码	030404034005		项目名称		照明开关		计量单位		个	工程量	3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明	10套	0.1	110.96	90.9	0	0	28.97	11.096	9.09	0	0	2.897
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.111	2.52	0	0	3.84	0.81	0.27972	0	0	0.42624	0.08991
小计									11.37572	9.09	0	0.42624	2.98691
清单项目综合单价													
				内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.3057	1.3838	1.81						
		技工人工费(安装)		元	5.7214	1.3586	7.77						
		高级技工人工费(安装)		元	1.106	1.3711	1.52						
		增加人工费		元	0.279636	1	0.28						
	材料	其他材料费		元	0.05	1	0.05						
		照明开关(双控双联)		个	1	9.04	9.04						
	主材												
	设备												
机械	增加机械费		元	0.426112	1	0.43							
项目编码	030404034006		项目名称		照明开关		计量单位		个	工程量	3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明	10套	0.1	114.67	121.2	0	0	31.3	11.467	12.12	0	0	3.13
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.115	2.52	0	0	3.84	0.81	0.2898	0	0	0.4416	0.09315
小计									11.7568	12.12	0	0.4416	3.22315
清单项目综合单价													
				内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.3494	1.3838	1.87						
		技工人工费(安装)		元	5.9123	1.3586	8.03						
		高级技工人工费(安装)		元	1.1435	1.3711	1.57						
		增加人工费		元	0.28896	1	0.29						
	材料	其他材料费		元	0.05	1	0.05						
		照明开关(双控三联)		个	1	12.07	12.07						
	主材												

工程量清单综合单价分析表

	设备												
	机械					元		0.44032	1		0.44		
项目编码	030404019001			项目名称	控制开关			计量单位	个		工程量	129	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-43换	组合控制开关安装 普通型 -	个	1	51.02	121.15	0	0	17.29	51.02	121.15	0	0	17.29
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5102	2.52	0	0	3.84	0.81	1.285704	0	0	1.959168	0.413262
小计									52.305704	121.15	0	1.959168	17.703262
清单项目综合单价													
	-			内 容		单 位	数 量		单 价(元)	合 价(元)	暂 估 单 价(元)	暂 估 合 价(元)	
费用明细	人工			普工人工费(安装)		元	7.621		1.3838	10.55			
				技工人工费(安装)		元	20.301		1.3586	27.58			
				高级技工人工费(安装)		元	9.403		1.3711	12.89			
				增加人工费		元	1.285704		1	1.29			
	材料			镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.2		3.73	0.75			
				铁砂布 0#-2#		张	0.5		0.75	0.38			
				其他材料费		元	0.02		1	0.02			
	主材			温控开关		个	1		120	120			
	设备												
机械				增加机械费		元	1.959168		1	1.96			
项目编码	030404035001			项目名称	插座			计量单位	个		工程量	897	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A) 16	10套	0.1	124.82	51.97	0	0	30.07	12.482	5.197	0	0	3.007
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1249	2.52	0	0	3.84	0.81	0.314748	0	0	0.479616	0.101169
小计									12.796748	5.197	0	0.479616	3.108169
清单项目综合单价													
	-			内 容		单 位	数 量		单 价(元)	合 价(元)	暂 估 单 价(元)	暂 估 合 价(元)	
费用明细	人工			普工人工费(安装)		元	1.6325		1.3838	2.26			
				技工人工费(安装)		元	7.1522		1.3586	9.72			
				高级技工人工费(安装)		元	0.369		1.3711	0.51			
				增加人工费		元	0.314546		1	0.31			
	材料			其他材料费		元	0.067		1	0.07			
	主材			安全二三级插座 10A		个	1		5.13	5.13			
	设备												
	机械				增加机械费		元	0.479309		1	0.48		
项目编码	030404035002			项目名称	插座			计量单位	个		工程量	185	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A) 16	10套	0.1	124.82	167.77	0	0	35.86	12.482	16.777	0	0	3.586
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1249	2.52	0	0	3.84	0.81	0.314748	0	0	0.479616	0.101169
小计									12.796748	16.777	0	0.479616	3.687169
清单项目综合单价													
	-			内 容		单 位	数 量		单 价(元)	合 价(元)	暂 估 单 价(元)	暂 估 合 价(元)	
费用明细	人工			普工人工费(安装)		元	1.6325		1.3838	2.26			
				技工人工费(安装)		元	7.1522		1.3586	9.72			
				高级技工人工费(安装)		元	0.369		1.3711	0.51			
				增加人工费		元	0.314546		1	0.31			
	材料			其他材料费		元	0.067		1	0.07			
	主材			安全二三级插座 16A(防水)		个	1		16.71	16.71			
	设备												
	机械				增加机械费		元	0.479309		1	0.48		
项目编码	030404035003			项目名称	插座			计量单位	个		工程量	33	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A) 16	10套	0.1	124.82	154.27	0	0	35.19	12.482	15.427	0	0	3.519
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1249	2.52	0	0	3.84	0.81	0.314748	0	0	0.479616	0.101169
小计									12.796748	15.427	0	0.479616	3.620169
清单项目综合单价													
	-			内 容		单 位	数 量		单 价(元)	合 价(元)	暂 估 单 价(元)	暂 估 合 价(元)	
费用明细	人工			普工人工费(安装)		元	1.6325		1.3838	2.26			
				技工人工费(安装)		元	7.1522		1.3586	9.72			
				高级技工人工费(安装)		元	0.369		1.3711	0.51			
				增加人工费		元	0.314549		1	0.31			
	材料			其他材料费		元	0.067		1	0.07			
	主材			安全二三级插座 10A(防水)		个	1		15.36	15.36			
	设备												
	机械				增加机械费		元	0.479313		1	0.48		
项目编码	030502004001			项目名称	电视、电话插座			计量单位	个		工程量	11	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价					合 价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030405-17换	电视插座安装	10个	0.1	42.32	99	0	0	14.27	4.232	9.9	0	0	1.427
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0424	2.52	0	0	3.84	0.81	0.106848	0	0	0.162816	0.034344
小计									4.338848	9.9	0	0.162816	1.461344
清单项目综合单价													
	-			内 容		单 位	数 量		单 价(元)	合 价(元)	暂 估 单 价(元)	暂 估 合 价(元)	
费用明细	人工			普工人工费(安装)		元	3.0583		1.3838	4.23			
				增加人工费		元	0.106642		1	0.11			
	材料			其他材料费		元	0.2		1	0.2			
				用户终端盒(TV、FM)		个	1		9.7	9.7			
	主材												
	设备												
	机械				增加机械费		元	0.162502		1	0.16		
	项目编码	030404035004			项目名称	空白面板			计量单位	个		工程量	343

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030212-256	空白面板安装	10套	0.1	22.2	12.5		0	5.52	2.22	1.25	0	0	0.552		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0222	2.52	0		0	3.84	0.81	0.055944	0	0.085248	0.017982		
小计									2.275944	1.25	0	0.085248	0.569982		
清单项目综合单价															
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工			普工人工费(安装)	元	0.2613	1.3838	0.36							
				技工人工费(安装)	元	1.1445	1.3586	1.55							
				高级技工人工费(安装)	元	0.2212	1.3711	0.3							
				增加人工费	元	0.055944	1	0.06							
	材料			空白面板	个	1	1.1	1.1							
				其他材料费	元	0.15	1	0.15							
	主材														
	设备														
	机械			增加机械费	元	0.085248	1	0.09							
	项目编码	030411006001		项目名称		接线盒			计量单位	个		工程量		2682	
	清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030211-321换	暗装 接线盒	10个	0.1	55.97	51.09		0	14.88	5.597	5.109	0	0	1.488		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.056	2.52	0		0	3.84	0.14112	0	0	0.21504	0.04536		
小计									5.73812	5.109	0	0.21504	1.53336		
清单项目综合单价															
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工			普工人工费(安装)	元	1.0881	1.3838	1.51							
				技工人工费(安装)	元	2.4523	1.3586	3.33							
				高级技工人工费(安装)	元	0.5534	1.3711	0.76							
				增加人工费	元	0.141044	1	0.14							
	材料			锁紧螺母 M3×15~20	个	2.225	0.35	0.78							
				塑料护口(钢管用)15~20	个	2.225	0.18	0.4							
				其他材料费	元	0.073	1	0.07							
				塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	3.78	3.86							
	主材														
	设备														
	机械			增加机械费	元	0.214925	1	0.21							
项目编码	030413002012		项目名称		带(压)槽			计量单位	m		工程量		2856.3		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
031106-59	管道暗敷带槽、刨内混凝土结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	146.96	0.1		0	0	32.35	14.696	0.01	0	0	3.235	
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.7	0.93		0	0	1.96	0.87	0.093	0	0	0.196	
小计									15.566	0.103	0	0	3.431		
清单项目综合单价															
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工			技工人工费(安装)	元	11.4575	1.3586	15.57							
	材料			其他材料费	元	0.01	1	0.01							
				水	m3	0.0005	3.77	0							
	主材														
	设备														
	机械														
	项目编码	030413002013		项目名称		带(压)槽			计量单位	m		工程量		7.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
031106-60	管道暗敷带槽、刨内混凝土结构 管外径(mm) 25以内	10m	0.1	196.01	0.15		0	0	43.15	19.601	0.015	0	0	4.315	
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	11.66	1.4		0	0	2.64	1.166	0.14	0	0	0.264	
小计									20.767	0.155	0	0	4.579		
清单项目综合单价															
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工			技工人工费(安装)	元	15.2854	1.3586	20.77							
	材料			水	m3	0.0008	3.77	0							
				其他材料费	元	0.015	1	0.02							
	主材														
	设备														
	机械														
	项目编码	030413002014		项目名称		带(压)槽			计量单位	m		工程量		11.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
031106-51	管道暗敷带槽、刨内混凝土结构 管外径(mm) 16以内	10m	0.1	28.5	0.1		0	0	6.28	2.85	0.01	0	0	0.628	
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.1	6.66	0.47		0	0	1.49	0.666	0.047	0	0	0.149	
小计									3.516	0.057	0	0	0.777		
清单项目综合单价															
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工			技工人工费(安装)	元	2.5881	1.3586	3.52							
	材料			水	m3	0.0003	3.77	0							
				其他材料费	元	0.01	1	0.01							
	主材														
	设备														
	机械														
	项目编码	030404017018		项目名称		配电箱			计量单位	台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030204-26	成套配电箱安装 暗装(半周长)m 1.5	台	1	249.47	40.86		2800	0	56.95	249.47	40.86	2800	0	56.95	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.4947	2.52	0		0	3.84	0.81	6.286644	0	0	9.579648	2.020707	

工程量清单综合单价分析表

小计										255.756644	40.86	2800	9.579648	58.970707	3165.166999				
清单项目综合单价																			
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
		普工人工费(安装)				元	37.321	1.3838		51.64									
		技工人工费(安装)				元	98.908	1.3586		134.38									
		高级技工人工费(安装)				元	46.28	1.3711		63.45									
		增加人工费				元	6.286644	1		6.29									
	材料	铁砂布 0#-2#				张	1	0.75		0.75									
		裸铜线 10mm ²				kg	0.23	64		14.72									
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.9		3.86									
		其他材料费				元	10.775	1		10.78									
		钢板夹板				kg	0.15	5.2		0.78									
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.73		0.78									
		焊锡丝				kg	0.08	75.6		6.05									
		塑料软管				m	0.18	17.45		3.14									
	主材																		
	设备	配电箱AP-1																	
	机械	增加机械费				元	9.579648	1		9.58									
	项目编码										030404035005		项目名称		插座	计量单位	个	工程量	32
	清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价										
030212-244换	单相插座安装电流(A) 16	10套	0.1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
				124.82	154.27	0	0	35.19	12.482	15.427	0	0	3.519						
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1249	2.52	0	0	3.84	0.81	0.314748	0	0	0.479616	0.101169						
小计										12.796748	15.427	0	0.479616	3.620169					
清单项目综合单价										32.323533									
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
		普工人工费(安装)				元	1.6325	1.3838		2.26									
		技工人工费(安装)				元	7.1522	1.3586		9.72									
		高级技工人工费(安装)				元	0.369	1.3711		0.51									
		增加人工费				元	0.314543	1		0.31									
	材料	其他材料费				元	0.067	1		0.07									
	主材	安全二三级插座 10A(防水)				个	1	15.36		15.36									
	设备																		
	机械	增加机械费				元	0.479304	1		0.48									
	项目编码										030404035006		项目名称		插座	计量单位	个	工程量	32
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价										
030212-244换	单相插座安装电流(A) 16	10套	0.1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
				124.82	167.77	0	0	35.86	12.482	16.777	0	0	3.586						
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1249	2.52	0	0	3.84	0.81	0.314748	0	0	0.479616	0.101169						
小计										12.796748	16.777	0	0.479616	3.687169					
清单项目综合单价										33.740533									
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
		普工人工费(安装)				元	1.6325	1.3838		2.26									
		技工人工费(安装)				元	7.1522	1.3586		9.72									
		高级技工人工费(安装)				元	0.369	1.3711		0.51									
		增加人工费				元	0.314543	1		0.31									
	材料	其他材料费				元	0.067	1		0.07									
	主材	安全二三级插座 16A(防水)				个	1	16.71		16.71									
	设备																		
	机械	增加机械费				元	0.479304	1		0.48									
	项目编码										030404019002		项目名称		控制开关	计量单位	个	工程量	7
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价										
030204-41换	胶盖闸刀开关安装 单相	个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
				21.4	22.13	0	0	5.82	21.4	22.13	0	0	5.82						
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.214	2.52	0	0	3.84	0.81	0.53928	0	0	0.82176	0.17334						
小计										21.93928	22.13	0	0.82176	5.99334					
清单项目综合单价										50.88438									
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
		普工人工费(安装)				元	3.159	1.3838		4.37									
		技工人工费(安装)				元	8.444	1.3586		11.47									
		高级技工人工费(安装)				元	4.057	1.3711		5.56									
		增加人工费				元	0.53928	1		0.54									
	材料	其他材料费				元	0.3	1		0.3									
		保险丝 10A				轴	0.08	10		0.8									
		橡皮护套圈 φ6mm~32mm				个	6	0.25		1.5									
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.41	3.73		1.53									
		胶盖闸刀开关				个	1	18		18									
	主材																		
	设备																		
	机械	增加机械费				元	0.82176	1		0.82									
	项目编码										030404019003		项目名称		控制开关	计量单位	个	工程量	15
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价										
030204-42换	胶盖闸刀开关安装 三相	个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
				29.86	36.73	0	0	8.41	29.86	36.73	0	0	8.41						
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.299	2.52	0	0	3.84	0.81	0.75348	0	0	1.14816	0.24219						
小计										30.61348	36.73	0	1.14816	8.65219					
清单项目综合单价										77.14383									
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
		普工人工费(安装)				元	4.461	1.3838		6.17									
		技工人工费(安装)				元	11.849	1.3586		16.1									
		高级技工人工费(安装)				元	5.534	1.3711		7.59									
		增加人工费				元	0.752472	1		0.75									
	材料	保险丝 10A				轴	0.12	10		1.2									
		橡皮护套圈 φ6mm~32mm				个	6	0.25		1.5									
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.41	3.73		1.53									
		其他材料费				元	0.5	1		0.5									
		胶盖闸刀开关				个	1	32		32									
主材																			
设备																			

第 18 页, 共 18 页

机械		增加机械费				元		1.146624		1		1.15				
项目编码	030404035007		项目名称		空白面板				计量单位		个		工程量		22	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030212-256	空白面板安装	10套	0.1	22.2	12.5	0	0	5.52	2.22	1.25	0	0	0.552			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0222	2.52	0	0	3.84	0.81	0.05944	0	0	0.085248	0.017982			
小计									2.27944	1.25	0	0.085248	0.569982			
清单项目综合单价									4.181174							
	-			内容	单位			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工			普工人工费(安装)	元			0.2613	1.3838	0.36						
				技工人工费(安装)	元			1.1445	1.3586	1.55						
				高级技工人工费(安装)	元			0.2212	1.3711	0.3						
				增加人工费	元			0.055944	1	0.06						
	材料			空白面板	个			1	1.1	1.1						
				其他材料费	元			0.15	1	0.15						
	主材															
	设备															
	机械			增加机械费	元			0.085248	1	0.09						
	项目编码	030411006002		项目名称		接线盒				计量单位		个		工程量		86
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030211-321换	暗装 接线盒	10个	0.1	55.97	51.09	0	0	14.88	5.597	5.109	0	0	1.488			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.056	2.52	0	0	3.84	0.81	0.14112	0	0	0.21504	0.04536			
小计									5.73812	5.109	0	0.21504	1.53336			
清单项目综合单价									12.595520							
	-			内容	单位			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工			普工人工费(安装)	元			1.0881	1.3838	1.51						
				技工人工费(安装)	元			2.4523	1.3586	3.33						
				高级技工人工费(安装)	元			0.5534	1.3711	0.76						
				增加人工费	元			0.141044		0.14						
	材料			锁紧螺母 M3×15~20	个			2.225	0.35	0.78						
				塑料护口(钢管用)15~20	个			2.225	0.18	0.4						
				塑料接线盒 86系列(深40mm)	个			1.02	3.78	3.86						
				其他材料费	元			0.073	1	0.07						
	主材															
	设备															
机械			增加机械费	元			0.214924	1	0.21							
项目编码	030411004006		项目名称		配线				计量单位		m		工程量		863.63	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030211-174换	动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4-25	100m单线	0.01	99.88	445.97	0	0	44.28	0.9988	4.4597	0	0	0.4428			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.01	2.52	0	0	3.84	0.81	0.0252	0	0	0.0384	0.0081			
小计									1.024	4.4597	0	0.0384	0.4509			
清单项目综合单价									5.973000							
	-			内容	单位			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工			普工人工费(安装)	元			0.11754	1.3838	0.16						
				技工人工费(安装)	元			0.51496	1.3586	0.7						
				高级技工人工费(安装)	元			0.09958	1.3711	0.14						
				增加人工费	元			0.02517	1	0.03						
	材料			塑料胶布带 25mm×10m	卷			0.008	0.63	0.01						
				焊锡	kg			0.0012	75.6	0.09						
				焊锡膏 瓶装50g	kg			0.0001	69.5	0.01						
				汽油 60#~70#	kg			0.006	7.54	0.05						
				其他材料费	元			0.0068	1	0.01						
	主材			电线 WDZC-BYJ4	m			1.05	4.1	4.31						
设备																
机械			增加机械费	元			0.038354	1	0.04							
项目编码	030411001008		项目名称		配管				计量单位		m		工程量		136.8	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030211-25	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm) 25	100m	0.01	1392.75	1198.28	0	0	366.46	13.9275	11.9828	0	0	3.6646			
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1393	2.52	0	0	3.84	0.81	0.351036	0	0	0.534912	0.112833			
小计									14.278536	11.9828	0	0.534912	3.77433			
清单项目综合单价									30.573681							
	-			内容	单位			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工			普工人工费(安装)	元			1.63872	1.3838	2.27						
				技工人工费(安装)	元			7.18091	1.3586	9.76						
				高级技工人工费(安装)	元			1.3885	1.3711	1.9						
				增加人工费	元			0.350973	1	0.35						
	材料			镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg			0.004	4.7	0.02						
				木螺钉 M6×65	10个			0.1541	1.13	0.17						
				面漆	kg			0.0174	51	0.89						
				塑料膨胀管 φ8mm	10个			0.1541	0.5	0.08						
				套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)	个			0.2502	2	0.5						
				螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm	个			0.1502	2.39	0.36						
				管卡子(电线管用)DN25~32	个			1.442	2.26	3.26						
				套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm	m			1.03	6.47	6.66						
主材			其他材料费	元			0.043	1	0.04							
设备																
机械			增加机械费	元			0.534815	1	0.53							

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-电气工程
标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	24325.88	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2%~6%)，推荐费率4%
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时(1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
4	赶工措施费	0	
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	14760.09	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称: 招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-电气工程
标 段: 2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-电气工程
标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-电气工程
标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-电气工程
标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-电气工程
标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-电气工程
标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	41811.57
1	增值税应纳税额	A5	3.02	37331.76
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	4479.81
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+VZ_ZZRGF+Z21)	18	69765.21
合计				111576.78

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-暖通工程

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 1 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		空调风系统					864685.80	0	
1-1	030701004001	风机盘管	1. 名称: 风机盘管FP02 2. 参考型号: MCW200AT、形式: 卧式暗装、风量: 340M/H 3、余压: 50PA、电 源: 220-1-50V-HZ、电机功率: 46W、工作压力: 1.6MPA 3. 其他: 包含减震器、吊杆安装 4. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	台	6	1001.87	6011.22	0	
1-2	030701004002	风机盘管	1. 名称: 风机盘管FP03 2. 参考型号: MCW300AT、形式: 卧式暗装、风量: 510M/H 3、余压: 50PA、电 源: 220-1-50V-HZ、电机功率: 65W、工作压力: 1.6MPA 3. 其他: 包含减震器、吊杆安装 4. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	台	3	1050.02	3150.06	0	
1-3	030701004003	风机盘管	1. 名称: 风机盘管FP04 2. 参考型号: MCW400AT、形式: 卧式暗装、风量: 680M/H 3、余压: 50PA、电 源: 220-1-50V-HZ、电机功率: 77W、工作压力: 1.6MPA 3. 其他: 包含减震器、吊杆安装 4. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	台	24	1050.38	25209.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-暖通工程

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 2 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4	030701004004	风机盘管	1. 名称: 风机盘管FP05 2. 参考型号: MCW500AT、形式: 卧式暗装、风量: 850M/H 3、余压: 50PA、电 源: 220-1-50V-HZ、电机功率: 90W、工作压力: 1.6MPA 3. 其他: 包含减震器、吊杆安装 4. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	台	7	1063.31	7443.17	0	
1-5	030701004005	风机盘管	1. 名称: 风机盘管FP06 2. 参考型号: MCW600AT、形式: 卧式暗装、风量: 1020M/H 3、余压: 50PA、电 源: 220-1-50V-HZ、电机功率: 109W、工作压力: 1.6MPA 3. 其他: 包含减震器、吊杆安装 4. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	台	14	1199.06	16786.84	0	
1-6	030701004006	风机盘管	1. 名称: 风机盘管FP07 2. 参考型号: MCW800AT、形式: 卧式暗装、风量: 1360M/H 3、余压: 50PA、电 源: 220-1-50V-HZ、电机功率: 162W、工作压力: 1.6MPA 3. 其他: 包含减震器、吊杆安装 4. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	台	11	1463.85	16102.35	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-暖通工程

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 3 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-7	030701004007	风机盘管	1. 名称: 风机盘管FP08 2. 参考型号: MCW1000AT、形式: 卧式暗装、风量: 1700M/H 3、余压: 50PA、电 源: 220-1-50V-HZ、电机功率: 187W、工作压力: 1.6MPA 3. 其他: 包含减震器、吊杆安装 4. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	台	35	1544.59	54060.65	0	
1-8	030701004008	风机盘管	1. 名称: 风机盘管FP10 2. 参考型号: MCW1200AT、形式: 卧式暗装、风量: 2040M/H 3、余压: 50PA、电 源: 220-1-50V-HZ、电机功率: 227W、工作压力: 1.6MPA 3. 其他: 包含减震器、吊杆安装 4. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	台	34	1466.72	49868.48	0	
1-9	030701004009	风机盘管	1. 名称: 风机盘管FP12 2. 参考型号: MCW1400AT、形式: 卧式暗装、风量: 2380M/H 3、余压: 50PA、电 源: 220-1-50V-HZ、电机功率: 279W、工作压力: 1.6MPA 3. 其他: 包含减震器、吊杆安装 4. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	台	1	1550.04	1550.04	0	
1-10	030701003001	空调器	1. 名称: 壁挂式分体空调 2. 规格: 1.5HP, 制冷量3.6kW, 耗电量1.44kW 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	台	1	3406.96	3406.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-暖通工程

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 4 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-11	030701003002	空调器	1. 名称:壁挂式分体空调 2. 规格:5.0HP, 制冷量12.5kW, 耗电量4.80kW 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	台	5	12661.1	63305.5	0	
1-12	031003010001	软接头	1. 名称:风机软接头 2. 规格:防火帆布 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	338.94	594.61	201537.11	0	
1-13	030702001001	通风管道	1. 名称:镀锌钢板矩形风管 2. 风管大边长D(B)≤320 3. 板材厚度:δ=0.5MM 4. 接口形式:咬口连接 5. 附件:法兰、法兰加固框、支吊架制作安装、支吊架刷油 6. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	363.07	177.67	64506.65	0	
1-14	030702001002	通风管道	1. 名称:镀锌钢板矩形风管 2. 风管大边长320<D(B)≤450 3. 板材厚度:δ=0.6MM 4. 接口形式:咬口连接 5. 附件:法兰、法兰加固框、支吊架制作安装、支吊架刷油 6. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	115.15	141.57	16301.79	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-暖通工程

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 5 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-15	030702001003	通风管道	1. 名称:镀锌钢板矩形风管 2. 风管大边长450<D(B)≤630 3. 板材厚度: δ=0.75MM 4. 接口形式:咬口连接 5. 附件:法兰、法兰加固框、支吊架制作安装、支吊架刷油 6. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	85.16	151.15	12871.93	0	
1-16	030702001004	通风管道	1. 名称:镀锌钢板矩形风管 2. 风管大边长450<D(B)≤630 3. 板材厚度: δ=0.6MM 4. 接口形式:咬口连接 5. 附件:法兰、法兰加固框、支吊架制作安装、支吊架刷油 6. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	110.44	147.97	16341.81	0	
1-17	030702001005	通风管道	1. 名称:镀锌钢板矩形风管 2. 风管大边长630<D(B)≤1000 3. 板材厚度: δ=0.75MM 4. 接口形式:咬口连接 5. 附件:法兰、法兰加固框、支吊架制作安装、支吊架刷油 6. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	390.93	116.31	45469.07	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-暖通工程

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 6 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-18	030702001006	通风管道	1. 名称:镀锌钢板矩形风管 2. 风管大边长 1000<D(B)≤2000 3. 板材厚度: δ=1.0MM 4. 接口形式:咬口连接 5. 附件:法兰、法兰加固框、支吊架制作安装、支吊架刷油 6. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	231.77	137.76	31928.64	0	
1-19	030703001001	风管阀门	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:200*160 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	1	237	237	0	
1-20	030703001002	风管阀门	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:250*160 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	1	241.55	241.55	0	
1-21	030703001003	风管阀门	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:500*160 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	1	282.31	282.31	0	
1-22	030703001004	风管阀门	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:500*200 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	6	293.67	1762.02	0	
1-23	030703001005	风管阀门	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:630*200 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	2	257.66	515.32	0	
1-24	030703001006	风管阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:160*120 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	1	245.34	245.34	0	
1-25	030703001007	风管阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:200*120 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	8	248.06	1984.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-暖通工程
标段: 2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 7 页, 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-26	030703001008	风管阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:200*160 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	1	252.61	252.61	0	
1-27	030703001009	风管阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:250*120 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	46	251.47	11567.62	0	
1-28	030703001010	风管阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:250*160 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	18	257.15	4628.7	0	
1-29	030703001011	风管阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:320*120 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	5	256.24	1281.2	0	
1-30	030703001012	风管阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:320*160 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	7	263.52	1844.64	0	
1-31	030703001013	风管阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:400*200 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	2	279.87	559.74	0	
1-32	030703001014	风管阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:500*200 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	1	291.24	291.24	0	
1-33	030703001015	风管阀门	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:500*160 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	1	707.15	707.15	0	
1-34	030703001016	风管阀门	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:500*200 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	1	718.15	718.15	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-暖通工程

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 8 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-35	030703001017	风管阀门	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:630*200 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	2	729.88	1459.76	0	
1-36	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:250*160 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	17	59.88	1017.96	0	
1-37	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:250*120 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	1	61.56	61.56	0	
1-38	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:500*200 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	7	114.62	802.34	0	
1-39	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600*250 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	33	125.12	4128.96	0	
1-40	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800*250 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	24	164.03	3936.72	0	
1-41	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:900*160 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	6	158.57	951.42	0	
1-42	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1000*160 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	45	161.93	7286.85	0	
1-43	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1000*250 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	68	180.83	12296.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-暖通工程

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 9 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-44	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1250*160 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	8	200.93	1607.44	0	
1-45	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1400*160 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	31	205.97	6385.07	0	
1-46	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:1400*160 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	10	231.85	2318.5	0	
1-47	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:方形散流器 2. 规格:240*240 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	9	78	702	0	
1-48	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:方形散流器 2. 规格:300*300 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	4	89.9	359.6	0	
1-49	030703011014	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:方形散流器 2. 规格:360*360 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	2	111.4	222.8	0	
1-50	030703021001	静压箱	1. 名称:回风消声静压箱 2. 规格:500*600*160 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	6	222.28	1333.68	0	
1-51	030703021002	静压箱	1. 名称:回风消声静压箱 2. 规格:680*600*130 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	27	268.33	7244.91	0	
1-52	030703021003	静压箱	1. 名称:回风消声静压箱 2. 规格:800*600*130 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	7	309.3	2165.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-暖通工程

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 10 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-53	030703021004	静压箱	1. 名称:回风消声静压箱 2. 规格:900*600*130 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	25	343.36	8584	0	
1-54	030703021005	静压箱	1. 名称:回风消声静压箱 2. 规格:1308*600*180 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	35	527.05	18446.75	0	
1-55	030703021006	静压箱	1. 名称:回风消声静压箱 2. 规格:1600*600*120 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	34	571.74	19439.16	0	
1-56	030703021007	静压箱	1. 名称:回风消声静压箱 2. 规格:1308*600*180 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	1	527.85	527.85	0	
1-57	030702009001	弯头导流叶片	1. 名称:风管导流叶片 2. 规格:镀锌钢板 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	33.15	243.95	8086.94	0	
1-58	031208007001	空调风管保温层	1. 材料:30mm柔性泡沫橡塑保温(采用不燃铝箔作为保护层) 2. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m3	44.13	2092.67	92349.53	0	
2		空调水系统					407909.08	0	
2-1	031001002001	钢管	1. 名称:镀锌钢管(含管件、含支吊架制作安装及刷油) 2. 介质:空调水管 3. 规格:DN20 4. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	10	49.52	495.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-暖通工程

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 11 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2	031001002002	钢管	1. 名称:镀锌钢管(含管件、含支吊架制作安装及刷油) 2. 介质:空调水管 3. 规格:DN25 4. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	690.36	64.14	44279.69	0	
2-3	031001002003	钢管	1. 名称:镀锌钢管(含管件、含支吊架制作安装及刷油) 2. 介质:空调水管 3. 规格:DN32 4. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	567.33	76.36	43321.32	0	
2-4	031001002004	钢管	1. 名称:镀锌钢管(含管件、含支吊架制作安装及刷油) 2. 介质:空调水管 3. 规格:DN40 4. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	94.51	82.3	7778.17	0	
2-5	031001002005	钢管	1. 名称:镀锌钢管(含管件、含支吊架制作安装及刷油) 2. 介质:空调水管 3. 规格:DN50 4. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	176.57	96.21	16987.8	0	
2-6	031001002006	钢管	1. 名称:无缝钢管(含管件、含支吊架制作安装及刷油) 2. 介质:空调水管 3. 规格:DN65 4. 连接形式:焊接 5. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	47.81	135.82	6493.55	0	
2-7	031001002007	钢管	1. 名称:无缝钢管(含管件、含支吊架制作安装及刷油) 2. 介质:空调水管 3. 规格:DN80 4. 连接形式:焊接 5. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	79.38	113.6	9017.57	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-暖通工程

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 12 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-8	031001002008	钢管	1. 名称:无缝钢管(含管件、含支吊架制作安装及刷油) 2. 介质:空调水管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:焊接 5. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	1	193.07	193.07	0	
2-9	031001002009	钢管	1. 名称:无缝钢管(含管件、含支吊架制作安装及刷油) 2. 介质:空调水管 3. 规格:DN150 4. 连接形式:焊接 5. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	40	281.32	11252.8	0	
2-10	031001002010	钢管	1. 名称:无缝钢管(含管件、含支吊架制作安装及刷油) 2. 介质:空调水管 3. 规格:DN200 4. 连接形式:焊接 5. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	51	351.5	17926.5	0	
2-11	031001002011	钢管	1. 名称:热镀锌钢管(含管件、含支吊架制作安装及刷油) 2. 介质:冷凝水管 3. 规格:DN20 4. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	10	50.51	505.1	0	
2-12	031001002012	钢管	1. 名称:热镀锌钢管(含管件、含支吊架制作安装及刷油) 2. 介质:冷凝水管 3. 规格:DN25 4. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	575.75	65.54	37734.66	0	
2-13	031001002013	钢管	1. 名称:热镀锌钢管(含管件、含支吊架制作安装及刷油) 2. 介质:冷凝水管 3. 规格:DN32 4. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	218.06	78.3	17074.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-暖通工程
标段: 2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 13 页, 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-14	031001002014	钢管	1. 名称:热镀锌钢管(含管件、含支吊架制作安装及刷油) 2. 介质:冷凝水管 3. 规格:DN40 4. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	17.24	84.6	1458.5	0	
2-15	031001002015	钢管	1. 名称:热镀锌钢管(含管件、含支吊架制作安装及刷油) 2. 介质:冷凝水管 3. 规格:DN100 4. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	45.5	166.09	7557.1	0	
2-16	031003001009	螺纹阀门	1. 名称、规格:金属软管-DN25 2. 连接形式:螺纹连接 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	66	84.38	5569.08	0	
2-17	031003001010	螺纹阀门	1. 名称、规格:铜截止阀-DN25 2. 连接形式:螺纹连接 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	66	44.08	2909.28	0	
2-18	031003001011	螺纹阀门	1. 名称、规格:开关型电动二通阀-DN25 2. 连接形式:螺纹连接 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	33	431.16	14228.28	0	
2-19	031003001012	螺纹阀门	1. 名称、规格:金属软管-DN32 2. 连接形式:螺纹连接 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	204	41.15	8394.6	0	
2-20	031003001013	螺纹阀门	1. 名称、规格:铜截止阀--DN32 2. 连接形式:螺纹连接 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	204	72.96	14883.84	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-暖通工程

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 14 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-21	031003001014	螺纹阀门	1. 名称、规格:开关型电动二通阀-DN32 2. 连接形式:螺纹连接 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	102	510.6	52081.2	0	
2-22	031003001015	螺纹阀门	1. 名称、规格:闸阀-DN32 2. 连接形式:螺纹连接 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	2	97.35	194.7	0	
2-23	031003001016	螺纹阀门	1. 名称、规格:压差旁通调节阀-DN25 2. 连接形式:螺纹连接 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	1	631.94	631.94	0	
2-24	031003001017	螺纹阀门	1. 名称、规格:静态平衡阀-DN25 2. 连接形式:螺纹连接 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	1	382.03	382.03	0	
2-25	031003001018	螺纹阀门	1. 名称、规格:蝶阀DN25 2. 连接形式:螺纹连接 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	2	90.03	180.06	0	
2-26	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称、规格:压差旁通调节阀-DN80 2. 连接形式:法兰连接 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	9	1633.63	14702.67	0	
2-27	031003003002	焊接法兰阀门	1. 名称、规格:静态平衡阀-DN80 2. 连接形式:法兰连接 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	9	1183.18	10648.62	0	
2-28	031003003003	焊接法兰阀门	1. 名称、规格:蝶阀DN80 2. 连接形式:法兰连接 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	18	992.08	17857.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-暖通工程

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 15 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-29	031003001019	螺纹阀门	1. 名称、规格:自动排气阀(包括真空破坏器)-DN20 2. 连接形式:螺纹连接 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	1	125.21	125.21	0	
2-30	031002003019	套管	1. 名称:穿墙、楼板钢套管 2. 规格:DN100(配管管径) 3. 含塞缝 4. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	9	128.85	1159.65	0	
2-31	031002003020	套管	1. 名称:穿墙、楼板钢套管 2. 规格:DN150(配管管径) 3. 含塞缝 4. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	10	224.15	2241.5	0	
2-32	031002003021	套管	1. 名称:穿墙、楼板钢套管 2. 规格:DN200(配管管径) 3. 含塞缝 4. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	8	302.33	2418.64	0	
2-33	011615001001	开孔(打洞)	1. 名称:楼板开孔 2. 规格:DN100(配管管径) 3. 含塞缝 4. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	9	33.48	301.32	0	
2-34	011615001002	开孔(打洞)	1. 名称:楼板开孔 2. 规格:DN150(配管管径) 3. 含塞缝 4. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	10	42.19	421.9	0	
2-35	011615001003	开孔(打洞)	1. 名称:楼板开孔 2. 规格:DN200(配管管径) 3. 含塞缝 4. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	8	44.71	357.68	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-暖通工程
标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 16 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-36	031208007002	防潮层、保护层	1. 名称:机房内冷水管保护壳 2. 规格:0.5mm厚铝板 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	32	67.17	2149.44	0	
2-37	031208002002	管道绝热	1. 名称:保温、绝热 2. 绝热材料品种:难燃B1级柔性泡沫橡塑保温材料, 外包不燃铝箔 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m3	19.31	1760.48	33994.87	0	
3		通风工程检测、调试					14959.54	0	
3-1	030704001001	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、调试 2. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	系统	1	14959.54	14959.54	0	
4		厨房风系统					145338.81	0	
4-1		新风系统					46385.71	0	
4-1-1	030701004010	水冷新风机	1. 名称:水冷新风机 2. 参考型号: 风量: ≥18000m³/h; 功率/电压: ≥4.5kW/380V; 风压: ≥480Pa; 耗水量: ≤21L/h; 3. 其他: 包含减震器、吊杆安装 4. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	台	1	27185.11	27185.11	0	
4-1-2	031003010002	软接头	1. 名称:风机软接头 2. 规格:防火帆布 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	8.16	594.61	4852.02	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-暖通工程
标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 17 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-3	030702001007	通风管道	1. 名称:镀锌钢板矩形风管 2. 风管大边长D(B)≤320 3. 板材厚度: δ=0.5MM 4. 接口形式:咬口连接 5. 附件:法兰、法兰加固框、支吊架制作安装、支吊架刷油 6. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	18.77	177.67	3334.87	0	
4-1-4	030702001008	通风管道	1. 名称:镀锌钢板矩形风管 2. 风管大边长450<D(B)≤630 3. 板材厚度: δ=0.75MM 4. 接口形式:咬口连接 5. 附件:法兰、法兰加固框、支吊架制作安装、支吊架刷油 6. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	28.51	151.15	4309.29	0	
4-1-5	030702001009	通风管道	1. 名称:镀锌钢板矩形风管 2. 风管大边长630<D(B)≤1000 3. 板材厚度: δ=0.75MM 4. 接口形式:咬口连接 5. 附件:法兰、法兰加固框、支吊架制作安装、支吊架刷油 6. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	5.34	116.31	621.1	0	
4-1-6	030703011015	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:300*150 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	3	62.61	187.83	0	
4-1-7	030703011016	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:不锈钢烟罩旋转可调喷射口 2. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	14	104.38	1461.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-暖通工程

标段:2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 18 页, 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-8	030702009002	弯头导流叶片	1. 名称:风管导流叶片 2. 规格:镀锌钢板 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1.02	243.95	248.83	0	
4-1-9	031208007003	空调风管保温层	1. 材料:30mm柔性泡沫橡塑保温(采用不燃铝箔作为保护层) 2. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2	2092.67	4185.34	0	
4-2		排油烟系统					98953.10	0	
4-2-1	030701004011	离心风机	1. 名称:离心风机 2. 参考型号:风量:风量:≥21258m³/h;全压:≥1609Pa;转速:≥970rpm;功率:≥15kW/380V; 3. 其他:包含减震器、吊杆安装 4. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	台	1	22854.36	22854.36	0	
4-2-2	031003010003	软接头	1. 名称:风机软接头 2. 规格:防火帆布 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1.12	594.61	665.96	0	
4-2-3	030702001010	通风管道	1. 名称:不锈钢板矩形风管 2. 风管大边长630<D(B)≤1000 3. 板材厚度:δ=1.0MM 4. 接口形式:焊接连接 5. 附件:支吊架制作安装、支吊架刷油 6. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	43.77	778.15	34059.63	0	
4-2-4	030702001011	通风管道	1. 名称:不锈钢板矩形风管 2. 风管大边长450<D(B)≤630 3. 板材厚度:δ=1.0MM 4. 接口形式:焊接连接 5. 附件:支吊架制作安装、支吊架刷油 6. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	41.63	829.79	34544.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-暖通工程

标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

第 19 页，共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-5	030702009003	弯头导流叶片	1. 名称:风管导流叶片 2. 规格:镀锌钢板 3. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	4.06	243.95	990.44	0	
4-2-6	031208007004	空调风管保温层	1. 材料:30mm柔性泡沫橡塑保温(采用不燃铝箔作为保护层) 2. 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2.79	2092.67	5838.55	0	
合计							1432893.23	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-暖通工程				标段: 2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目						
项目编码	030701004001		项目名称		风机盘管	计量单位	台	工程量	6	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	292.42	57.14	454.38	26.12	68.97	292.42	57.14
030903-414换	减振器安装	个	2	10.52	26.05	0	0	3.61	21.04	52.1
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1346	2.52	0	0	3.84	0.81	7.899192	0
小计								321.359192	109.24	454.38
清单项目综合单价								1001.865082		
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工资(安装)		元	87.599	1.3733		120.3		
		技工人工费(安装)		元	109.811	1.3499		148.23		
		高级技工人工费(安装)		元	33.018	1.3607		44.93		
		增加人工费		元	7.899192	1		7.9		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm		kg	2.55	2.6		6.63		
		角钢 <63		kg	3.51	4.904		17.21		
		聚氯乙烯薄膜		kg	0.01	8.94		0.09		
		棉纱		kg	0.05	10.6		0.53		
		膨胀螺栓 M10		10套	0.416	5.2		2.16		
		镀锌六角螺母 M10		10个	1.272	0.6		0.76		
		镀锌弹簧垫圈 M10		个	4.24	0.05		0.21		
		镀锌垫圈 M10		个	8.48	0.16		1.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm		片	0.008	14.11		0.11		
		冲击钻头 Φ10mm~20mm		个	0.01	7.2		0.07		
		煤油		kg	2.8	8.44		23.63		
		聚酯乙烯泡沫塑料		kg	0.1	38.82		3.88		
		其他材料费		元	0.581	1		0.58		
	主材	减振器		个	2	26		52		
		风机盘管FP02-参考型号: MCW200AT、形式: 卧式暗装、风量: 340M³/h 3、余压: 50PA、电 源: 220-1-50V-HZ、电机功率: 46W、工作压力: 1.6MPA								
	机械	载货汽车 装载质量M(t) M=8		台班	0.01	699.86		7		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5		台班	0.04	210.27		8.41		
		台式钻床 孔径D1(mm) D=16		台班	0.01	190.9		1.91		
		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.1	88		8.8		
		增加机械费		元	12.036864	1		12.04		
项目编码	030701004002		项目名称		风机盘管	计量单位	台	工程量	3	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	292.42	57.14	502.53	26.12	68.97	292.42	57.14
030903-414换	减振器安装	个	2	10.52	26.05	0	0	3.61	21.04	52.1
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1346	2.52	0	0	3.84	0.81	7.899192	0
小计								321.359192	109.24	502.53
清单项目综合单价								1050.015082		
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工资(安装)		元	87.599	1.3733		120.3		
		技工人工费(安装)		元	109.811	1.3499		148.23		
		高级技工人工费(安装)		元	33.018	1.3607		44.93		
		增加人工费		元	7.899192	1		7.9		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm		kg	2.55	2.6		6.63		
		角钢 <63		kg	3.51	4.904		17.21		
		聚氯乙烯薄膜		kg	0.01	8.94		0.09		
		棉纱		kg	0.05	10.6		0.53		
		膨胀螺栓 M10		10套	0.416	5.2		2.16		
		镀锌六角螺母 M10		10个	1.272	0.6		0.76		
		镀锌弹簧垫圈 M10		个	4.24	0.05		0.21		
		镀锌垫圈 M10		个	8.48	0.16		1.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm		片	0.008	14.11		0.11		
		冲击钻头 Φ10mm~20mm		个	0.01	7.2		0.07		
		煤油		kg	2.8	8.44		23.63		
		聚酯乙烯泡沫塑料		kg	0.1	38.82		3.88		
		其他材料费		元	0.581	1		0.58		
	主材	减振器		个	2	26		52		
		风机盘管FP03-参考型号: MCW300AT、形式: 卧式暗装、风量: 510M³/h 3、余压: 50PA、电 源: 220-1-50V-HZ、电机功率: 65W、工作压力: 1.6MPA								
	机械	载货汽车 装载质量M(t) M=8		台班	0.01	699.86		7		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5		台班	0.04	210.27		8.41		
		台式钻床 孔径D1(mm) D=16		台班	0.01	190.9		1.91		
		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.1	88		8.8		
		增加机械费		元	12.036864	1		12.04		
项目编码	030701004003		项目名称		风机盘管	计量单位	台	工程量	24	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	292.42	57.14	502.89	26.12	68.97	292.42	57.14
030903-414换	减振器安装	个	2	10.52	26.05	0	0	3.61	21.04	52.1
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1346	2.52	0	0	3.84	0.81	7.899192	0
小计								321.359192	109.24	502.89
清单项目综合单价								1050.375082		
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工资(安装)		元	87.599	1.3733		120.3		
		技工人工费(安装)		元	109.811	1.3499		148.23		
		高级技工人工费(安装)		元	33.018	1.3607		44.93		
		增加人工费		元	7.899192	1		7.9		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm		kg	2.55	2.6		6.63		
		角钢 <63		kg	3.51	4.904		17.21		
		聚氯乙烯薄膜		kg	0.01	8.94		0.09		
		棉纱		kg	0.05	10.6		0.53		
		膨胀螺栓 M10		10套	0.416	5.2		2.16		
		镀锌六角螺母 M10		10个	1.272	0.6		0.76		
		镀锌弹簧垫圈 M10		个	4.24	0.05		0.21		
		镀锌垫圈 M10		个	8.48	0.16		1.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm		片	0.008	14.11		0.11		
		冲击钻头 Φ10mm~20mm		个	0.01	7.2		0.07		
		煤油		kg	2.8	8.44		23.63		
		聚酯乙烯泡沫塑料		kg	0.1	38.82		3.88		
		其他材料费		元	0.581	1		0.58		
	主材	减振器		个	2	26		52		
		风机盘管FP04-参考型号: MCW400AT、形式: 卧式暗装、风量: 680M³/h 3、余压: 50PA、电 源: 220-1-50V-HZ、电机功率: 77W、工作压力: 1.6MPA								
	机械	载货汽车 装载质量M(t) M=8		台班	0.01	699.86		7		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5		台班	0.04	210.27		8.41		
		台式钻床 孔径D1(mm) D=16		台班	0.01	190.9		1.91		
		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.1	88		8.8		
		增加机械费		元	12.036864	1		12.04		

工程量清单综合单价分析表

		机械		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=21		台班		0.1		88		8.8			
				增加机械费		元		12.036864		1		12.04			
项目编码		030701004004		项目名称		风机盘管		计量单位		台		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价		合价					
030901-26		风机盘管安装 吊顶式		台		1		292.42		57.14		515.82		68.97	
030903-414换		减震器安装		个		2		10.52		26.05		0		7.22	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		3.1346		2.52		0		0		2.539026	
小计										321.359192		109.24		78.729026	
清单项目综合单价															
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	
				普工人工费(安装)		元		87.599		1.3733		120.3			
				技工人工费(安装)		元		109.811		1.3499		148.23			
				高级技工人工费(安装)		元		33.018		1.3607		44.93			
				增加人工费		元		7.899192		1		7.9			
				圆钢 Φ10mm~14mm		kg		2.55		2.6		6.63			
				角钢 <63		kg		3.51		4.904		17.21			
				聚氯乙烯薄膜		kg		0.01		8.94		0.09			
				棉纱		kg		0.05		10.6		0.53			
				膨胀螺栓 M10		10套		0.416		5.2		2.16			
				镀锌六角螺母 M10		10个		1.272		0.6		0.76			
				镀锌弹簧垫圈 M10		个		4.24		0.05		0.21			
				镀锌垫圈 M10		个		8.48		0.16		1.36			
				尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm		片		0.008		14.11		0.11			
				冲击钻头 Φ10mm~20mm		个		0.01		7.2		0.07			
				煤油		kg		2.8		8.44		23.63			
				聚酯乙炔泡沫塑料		kg		0.1		38.82		3.88			
				其他材料费		元		0.581		1		0.58			
				减振器		个		2		26		52			
				风机盘管FP05-参考型号: MCW500AT、形式: 卧式暗装、风量: 850M/H 3、余压: 50PA、电 源: 220-1-50V-HZ、电机功率: 90W、工作压力: 1.6MPa											
				载货汽车 装载质量M(t) M=8		台班		0.01		699.86		7			
				电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5		台班		0.04		210.27		8.41			
				台式钻床 孔径D(mm) Dt=16		台班		0.01		190.9		1.91			
				交流弧焊机 容量E (kV·A) E=21		台班		0.1		88		8.8			
				增加机械费		元		12.036864		1		12.04			
项目编码		030701004005		项目名称		风机盘管		计量单位		台		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价		合价					
030901-26		风机盘管安装 吊顶式		台		1		292.42		57.14		651.57		68.97	
030903-414换		减震器安装		个		2		10.52		26.05		0		7.22	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		3.1346		2.52		0		0		2.539026	
小计										321.359192		109.24		78.729026	
清单项目综合单价															
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	
				普工人工费(安装)		元		87.599		1.3733		120.3			
				技工人工费(安装)		元		109.811		1.3499		148.23			
				高级技工人工费(安装)		元		33.018		1.3607		44.93			
				增加人工费		元		7.899192		1		7.9			
				圆钢 Φ10mm~14mm		kg		2.55		2.6		6.63			
				角钢 <63		kg		3.51		4.904		17.21			
				聚氯乙烯薄膜		kg		0.01		8.94		0.09			
				棉纱		kg		0.05		10.6		0.53			
				膨胀螺栓 M10		10套		0.416		5.2		2.16			
				镀锌六角螺母 M10		10个		1.272		0.6		0.76			
				镀锌弹簧垫圈 M10		个		4.24		0.05		0.21			
				镀锌垫圈 M10		个		8.48		0.16		1.36			
				尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm		片		0.008		14.11		0.11			
				冲击钻头 Φ10mm~20mm		个		0.01		7.2		0.07			
				煤油		kg		2.8		8.44		23.63			
				聚酯乙炔泡沫塑料		kg		0.1		38.82		3.88			
				其他材料费		元		0.581		1		0.58			
				减振器		个		2		26		52			
				风机盘管FP06-参考型号: MCW600AT、形式: 卧式暗装、风量: 1020M/H 3、余压: 50PA、电 源: 220-1-50V-HZ、电机功率: 109W、工作压力: 1.6MPa											
				载货汽车 装载质量M(t) M=8		台班		0.01		699.86		7			
				电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5		台班		0.04		210.27		8.41			
				台式钻床 孔径D(mm) Dt=16		台班		0.01		190.9		1.91			
				交流弧焊机 容量E (kV·A) E=21		台班		0.1		88		8.8			
				增加机械费		元		12.036864		1		12.04			
项目编码		030701004006		项目名称		风机盘管		计量单位		台		工程量		11	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价		合价					
030903-414换		减震器安装		个		2		10.52		26.05		0		7.22	
030901-26		风机盘管安装 吊顶式		台		1		292.42		57.14		916.36		68.97	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		3.1346		2.52		0		0		2.539026	
小计										321.359192		109.24		78.729026	
清单项目综合单价															
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	
				普工人工费(安装)		元		87.599		1.3733		120.3			
				技工人工费(安装)		元		109.811		1.3499		148.23			
				高级技工人工费(安装)		元		33.018		1.3607		44.93			
				增加人工费		元		7.899192		1		7.9			
				其他材料费		元		0.581		1		0.58			
				圆钢 Φ10mm~14mm		kg		2.55		2.6		6.63			
				角钢 <63		kg		3.51		4.904		17.21			
				聚氯乙烯薄膜		kg		0.01		8.94		0.09			
				棉纱		kg		0.05		10.6		0.53			
				膨胀螺栓 M10		10套		0.416		5.2		2.16			
				镀锌六角螺母 M10		10个		1.272		0.6		0.76			
				镀锌弹簧垫圈 M10		个		4.24		0.05		0.21			
				镀锌垫圈 M10		个		8.48		0.16		1.36			
				尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm		片		0.008		14.11		0.11			
				冲击钻头 Φ10mm~20mm		个		0.01		7.2		0.07			
				煤油		kg		2.8		8.44		23.63			
				聚酯乙炔泡沫塑料		kg		0.1		38.82		3.88			
				减振器		个		2		26		52			
				风机盘管FP07-参考型号: MCW800AT、形式: 卧式暗装、风量: 1360M/H 3、余压: 50PA、电 源: 220-1-50V-HZ、电机功率: 162W、工作压力: 1.6MPa											
				载货汽车 装载质量M(t) M=8		台班		0.01		699.86		7			
				电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5		台班		0.04		210.27		8.41			

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式钻床 孔径D(㎜) D=16 交流弧焊机 容量E (kV·A) E=21 增加机械费					台班 0.1 元		190.9 88 1		1.91 8.8 12.04		
项目编码	030701004007		项目名称		风机盘管			计量单位	台		工程量		35
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-414换	减振器安装	个	2	10.52	26.05	0	0	3.61	21.04	52.1	0	0	7.22
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	292.42	57.14	997.1	26.12	68.97	292.42	57.14	997.1	26.12	68.97
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.135	2.52	0	0	3.84	0.81	7.9002	0	0	12.0384	2.53935
小计									321.3602	109.24	997.1	38.1584	78.72935
清单项目综合单价													
1544.58795													
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工资(安装)	元	87.599	1.3733		120.3				
				技工人工费(安装)	元	109.811	1.3499		148.23				
				高级技工人工费(安装)	元	33.018	1.3607		44.93				
				增加人工费	元	7.899192	1		7.9				
	材料			圆钢 φ10mm~14mm	kg	2.55	2.6		6.63				
				角钢 <63	kg	3.51	4.904		17.21				
				聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	8.94		0.09				
				棉纱	kg	0.05	10.6		0.53				
				膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2		2.16				
				镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.6		0.76				
				镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.05		0.21				
				镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.16		1.36				
				尼龙砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	14.11		0.11				
				冲击钻头 φ10mm~20mm	个	0.01	7.2		0.07				
				煤油	kg	2.8	8.44		23.63				
				聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	38.82		3.88				
				其他材料费	元	0.581	1		0.58				
	主材			减振器	个	2	26		52				
	设备			风机盘管FP08-参考型号：MCW1000AT、形式：卧式暗装、风量：1700M/H 3、余压：50PA、电 源：220-1-50V-HZ、电机功率：187W、工作压力：1.6MPa									
				载货汽车 装载质量M(t) M=8	台班	0.01	699.86		7				
				电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	210.27		8.41				
			台式钻床 孔径D(㎜) D=16	台班	0.01	190.9		1.91					
机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.1	88		8.8					
			增加机械费	元	12.036864	1		12.04					
项目编码	030701004008		项目名称		风机盘管			计量单位	台		工程量		34
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-414换	减振器安装	个	2	10.52	26.05	0	0	3.61	21.04	52.1	0	0	7.22
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	292.42	57.14	919.23	26.12	68.97	292.42	57.14	919.23	26.12	68.97
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1346	2.52	0	0	3.84	0.81	7.899192	0	0	12.036864	2.539026
小计									321.359192	109.24	919.23	38.156864	78.729026
清单项目综合单价													
1466.715082													
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工资(安装)	元	87.599	1.3733		120.3				
				技工人工费(安装)	元	109.811	1.3499		148.23				
				高级技工人工费(安装)	元	33.018	1.3607		44.93				
				增加人工费	元	7.899192	1		7.9				
	材料			圆钢 φ10mm~14mm	kg	2.55	2.6		6.63				
				角钢 <63	kg	3.51	4.904		17.21				
				聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	8.94		0.09				
				棉纱	kg	0.05	10.6		0.53				
				膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2		2.16				
				镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.6		0.76				
				镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.05		0.21				
				镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.16		1.36				
				尼龙砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	14.11		0.11				
				冲击钻头 φ10mm~20mm	个	0.01	7.2		0.07				
				煤油	kg	2.8	8.44		23.63				
				聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	38.82		3.88				
				其他材料费	元	0.581	1		0.58				
	主材			减振器	个	2	26		52				
	设备			风机盘管FP10-参考型号：MCW1200AT、形式：卧式暗装、风量：2040M/H 3、余压：50PA、电 源：220-1-50V-HZ、电机功率：227W、工作压力：1.6MPa									
				载货汽车 装载质量M(t) M=8	台班	0.01	699.86		7				
				电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	210.27		8.41				
			台式钻床 孔径D(㎜) D=16	台班	0.01	190.9		1.91					
机械			交流弧焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.1	88		8.8					
			增加机械费	元	12.036864	1		12.04					
项目编码	030701004009		项目名称		风机盘管			计量单位	台		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-414换	减振器安装	个	2	10.52	26.05	0	0	3.61	21.04	52.1	0	0	7.22
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	292.42	57.14	1002.55	26.12	68.97	292.42	57.14	1002.55	26.12	68.97
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1346	2.52	0	0	3.84	0.81	7.899192	0	0	12.036864	2.539026
小计									321.359192	109.24	1002.55	38.156864	78.729026
清单项目综合单价													
1550.035082													
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工资(安装)	元	87.599	1.3733		120.3				
				技工人工费(安装)	元	109.811	1.3499		148.23				
				高级技工人工费(安装)	元	33.018	1.3607		44.93				
				增加人工费	元	7.899192	1		7.9				
	材料			圆钢 φ10mm~14mm	kg	2.55	2.6		6.63				
				角钢 <63	kg	3.51	4.904		17.21				
				聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	8.94		0.09				
				棉纱	kg	0.05	10.6		0.53				
				膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2		2.16				
				镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.6		0.76				
				镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.05		0.21				
				镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.16		1.36				
				尼龙砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	14.11		0.11				
				冲击钻头 φ10mm~20mm	个	0.01	7.2		0.07				
				煤油	kg	2.8	8.44		23.63				
				聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	38.82		3.88				
				其他材料费	元	0.581	1		0.58				
	主材			减振器	个	2	26		52				
	设备			风机盘管FP12-参考型号：MCW1400AT、形式：卧式暗装、风量：2380M/H 3、余压：50PA、电 源：220-1-50V-HZ、电机功率：279W、工作压力：1.6MPa									
				载货汽车 装载质量M(t) M=8	台班	0.01	699.86		7				

工程量清单综合单价分析表

机械		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5				台班		0.04		210.27		8.41											
		台式钻床 孔径D(mm) Dt=16				台班		0.01		190.9		1.91											
		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=21				台班		0.1		88		8.8											
		增加机械费				元		12.036864		1		12.04											
项目编码	030701003001			项目名称			空调器			计量单位		台		工程量		1							
清单综合单价组成明细																							
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价									
								人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
030901-31		分体式空调器安装(制冷量kW) 6		台		1		311.66		8.6		2995.33		0		69.03							
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		3.1166		2.52		0		0		3.84		0.81							
小计											319.513832		8.6		2995.33		11.967744		71.554446				
清单项目综合单价																		3406.966022					
费用明细		-		人工		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
						普工人工费(安装)		元		87.162		1.3733		119.7									
						技工人工费(安装)		元		109.123		1.3499		147.31									
						高级技工人工费(安装)		元		32.821		1.3607		44.66									
						增加人工费		元		7.853832		1		7.85									
						材料		精制蝶形带帽螺栓 M12×100		10套		0.92		9.35		8.6							
						主材																	
设备		壁挂式分体空调 1.5HP, 1.5HP, 制冷量3.6kW, 制热量1.44kW																					
机械		增加机械费						元		11.967744		1		11.97									
项目编码	030701003002			项目名称			空调器			计量单位		台		工程量		5							
清单综合单价组成明细																							
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价									
								人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
030901-32		分体式空调器安装(制冷量kW) 12		台		1		499.17		15.48		12000		0		110.65							
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		4.9917		2.52		0		0		3.84		0.81							
小计											511.749084		15.48		12000		19.168128		114.693277				
清单项目综合单价																		12661.090489					
费用明细		-		人工		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
						普工人工费(安装)		元		139.607		1.3733		191.72									
						技工人工费(安装)		元		174.789		1.3499		235.95									
						高级技工人工费(安装)		元		52.55		1.3607		71.5									
						增加人工费		元		12.579084		1		12.58									
						材料		精制蝶形带帽螺栓 M12×100		10套		1.656		9.35		15.48							
						主材																	
设备		分体式空调5.0HP																					
机械		增加机械费						元		19.168128		1		19.17									
项目编码	031003010001			项目名称			软接头			计量单位		m2		工程量		338.94							
清单综合单价组成明细																							
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价									
								人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
030902-145		帆布接口		m2		1		279.67		192.68		0		29.07		73.14							
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		2.7968		2.52		0		0		3.84		0.81							
小计											286.717936		192.68		0		39.809712		75.405408				
清单项目综合单价																		594.613056					
费用明细		-		人工		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
						普工人工费(安装)		元		78.13		1.3733		107.3									
						技工人工费(安装)		元		97.954		1.3499		132.23									
						高级技工人工费(安装)		元		29.507		1.3607		40.15									
						增加人工费		元		7.047684		1		7.05									
						材料		扁钢 <59		kg		8.32		2.7		22.46							
								角钢 <63		kg		18.33		4.904		89.89							
								橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg		0.97		7.49		7.27							
								帆布		m2		1.15		14.15		16.27							
								六角螺栓带螺母 M8×75以下		10套		2.6		20.95		54.47							
铁铆钉		kg		0.07				4.32		0.3													
低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm		kg		0.06				8.38		0.5													
主材		其他材料费		元		1.508		1		1.51													
设备																							
机械		台式钻床 孔径D(mm) Dt=16						台班		0.144		190.9		27.49									
		交流弧焊机 容量E (kV·A) E=21						台班		0.018		88		1.58									
		增加机械费						元		10.739328		1		10.74									
项目编码	030702001001			项目名称			通风管道			计量单位		m2		工程量		363.07							
清单综合单价组成明细																							
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价									
								人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润						
030902-8		镀锌薄钢板矩形风管制作(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 320以下 0.5		10m2		0.1		973.18		440.83		0		48.89		239.52							
031101-5		一般钢结构手工除锈轻锈		100kg		0.002		36.14		1.61		0		13.13		8.92							
031102-51		金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍		100kg		0.002		23.95		7.28		0		6.57		6.08							
031102-52		金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍		100kg		0.002		23.13		6.19		0		6.57		5.84							
031102-58		金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍		100kg		0.002		23.13		8.88		0		0		5.54							
031102-59		金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍		100kg		0.002		23.13		7.77		0		0		5.48							
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.9732		2.52		0		0		3.84		0.81							
小计											100.029424		44.14646		0		8.678628		24.804012				
清单项目综合单价																		177.658524					
费用明细		-		人工		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
						普工人工费(安装)		元		27.296621		1.3733		37.49									
						技工人工费(安装)		元		34.163165		1.3499		46.12									
						高级技工人工费(安装)		元		10.269387		1.3607		13.97									
						增加人工费		元		2.452414		1		2.45									
						材料		圆钢 Φ5.5mm~9mm		kg		0.135		3.94		0.53							
								扁钢 <60		kg		0.215		2.7		0.58							
								角钢 <60		kg		4.042		4.904		19.82							
								钢绞线		把		0.0003		2.77		0							
								橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg		0.184		7.49		1.38							
铁铆钉 M4		kg		0.043				4.32		0.19													
尼龙砂轮片 Φ400mm		片		0.0027				21.5		0.06													
设备		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg		0.224		7.06		1.58													
		铁砂布 0#-2#		张		0.00218		0.75		0													
		酚醛防锈漆(各色)		kg		0.0034		7.36		0.03													
		酚醛调和漆(各色)		kg		0.003		10.9		0.03													
		溶剂汽油		kg		0.00042		6		0													
机械		氧气(工业用)		m3		0.015		19.58		0.29													

工程量清单综合单价分析表

费用明细	主材	设备	机械	乙炔气	kg	0.0054	16.54	0.09						
				电	kWh	0.0759	0.75	0.06						
				其他材料费	元	0.34565	1	0.35						
				镀锌浪花膨胀螺栓 M12	套	0.2	1.4	0.28						
				镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	13.68	15.57						
				精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.69	1.96	3.31						
项目编码	030702001002			项目名称		通风管道		计量单位		m2		工程量	115.15	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030902-9	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 450以下 0.6	10m2	0.1	739.8	384.29	0	48.89	185.32	73.98	38.429	0	4.889	18.532	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.002	36.14	1.61	0	13.13	8.92	0.07228	0.00322	0	0.02626	0.01784	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.002	23.95	7.28	0	6.57	6.08	0.0479	0.01456	0	0.01314	0.01216	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.002	23.13	6.19	0	6.57	5.84	0.04626	0.01238	0	0.01314	0.01168	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.002	23.13	8.88	0	0	5.54	0.04626	0.01776	0	0	0.01108	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.002	23.13	7.77	0	0	5.48	0.04626	0.01554	0	0	0.01096	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.74	2.52	0	0	3.84	0.81	1.8648	0	0	2.8416	0.5994	
小计									76.10376	38.49246	0	7.78314	19.19512	
清单项目综合单价														
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	材料	主材	设备	机械	普工人工费(安装)	元	20.768326	1.3733	28.52				
						技工人工费(安装)	元	25.98867	1.3499	35.08				
						高级技工人工费(安装)	元	7.816488	1.3607	10.64				
						增加人工费	元	1.864297	1	1.86				
						圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.193	3.94	0.76				
						扁钢 <60	kg	0.133	2.7	0.36				
						角钢 <60	kg	3.566	4.904	17.49				
						镀锌钢板 δ=0.6mm	m2	1.138	12.41	14.12				
						钢丝刷	把	0.0003	2.77	0				
						橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.13	7.49	0.97				
						镀锌浪花膨胀螺栓 M12	套	0.15	1.4	0.21				
						精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	3.2	2.9				
						铁脚钉 M4	kg	0.024	4.32	0.1				
						尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0024	21.5	0.05				
电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.106	7.06	0.75										
铁砂布 0#-2#	张	0.00218	0.75	0										
酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0034	7.36	0.03										
酚醛调和漆(各色)	kg	0.003	10.9	0.03										
溶剂汽油	kg	0.00042	6	0										
氧气(工业用)	m3	0.0135	19.58	0.26										
乙炔气	kg	0.0048	16.54	0.08										
电	kWh	0.0673	0.75	0.05										
其他材料费	元	0.32235	1	0.32										
费用明细	主材	设备	机械	增加机械费	元	2.840833	1	2.84						
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00004	1313.06	0.05						
				台式钻床 孔径Dt (mm) Dt=16	台班	0.0075	190.9	1.43						
				剪板机 厚度T (mm) /宽度B (mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004	263.25	1.05						
				折方机 厚度T (mm) /宽度B (mm) T=4/B=2000	台班	0.004	62.95	0.25						
				咬口机 板厚T (mm) T=1.5	台班	0.004	205.94	0.82						
				电锤 功率P (kW) P=0.52	台班	0.03	7.93	0.24						
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.0075	145.44	1.09						
项目编码	030702001003			项目名称		通风管道		计量单位		m2		工程量	85.16	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030902-10	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 630以下 0.75	10m2	0.1	787.92	413.31	0	51.7	197.55	78.792	41.331	0	5.17	19.755	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.002	36.14	1.61	0	13.13	8.92	0.07228	0.00322	0	0.02626	0.01784	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.002	23.95	7.28	0	6.57	6.08	0.0479	0.01456	0	0.01314	0.01216	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.002	23.13	6.19	0	6.57	5.84	0.04626	0.01238	0	0.01314	0.01168	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.002	23.13	8.88	0	0	5.54	0.04626	0.01776	0	0	0.01108	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.002	23.13	7.77	0	0	5.48	0.04626	0.01554	0	0	0.01096	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.788	2.52	0	0	3.84	0.81	1.98576	0	0	3.02592	0.63828	
小计									81.03672	41.39446	0	8.24846	20.457	
清单项目综合单价														
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	材料	主材	设备	机械	普工人工费(安装)	元	22.117716	1.3733	30.37				
						技工人工费(安装)	元	27.678259	1.3499	37.36				
						高级技工人工费(安装)	元	8.314486	1.3607	11.31				
						增加人工费	元	1.985559	1	1.99				
						圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.193	3.94	0.76				
						扁钢 <60	kg	0.133	2.7	0.36				
						角钢 <60	kg	3.566	4.904	17.49				
						钢丝刷	把	0.0003	2.77	0				
						橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.13	7.49	0.97				
						膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.58	0.09				
						精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	3.2	2.9				
						铁脚钉 M4	kg	0.024	4.32	0.1				
						尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0024	21.5	0.05				
						电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.106	7.06	0.75				
铁砂布 0#-2#	张	0.00218	0.75	0										
酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0034	7.36	0.03										
酚醛调和漆(各色)	kg	0.003	10.9	0.03										
溶剂汽油	kg	0.00042	6	0										
氧气(工业用)	m3	0.0135	19.58	0.26										
乙炔气	kg	0.0048	16.54	0.08										
电	kWh	0.0663	0.75	0.05										
其他材料费	元	0.32115	1	0.32										

工程量清单综合单价分析表

费用明细	主材	镀锌钢板 δ=0.75mm		m2	1.138	15.07	17.15						
											</		

工程量清单综合单价分析表

设备																					
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班				0.00004				1313.06				0.05				
	台式钻床 孔径D(mm) D=16				台班				0.007				190.9				1.34				
	剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000				台班				0.003				263.25				0.79				
	折弯机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000				台班				0.003				62.95				0.19				
	咬口机 板厚T(mm) T=1.5				台班				0.003				205.94				0.62				
	电锤 功率P(kW) P=0.52				台班				0.002				7.93				0.02				
	交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班				0.002				145.44				0.29				
	增加机械费				元				2.134541				1				2.13				
项目编码	030702001006			项目名称			通风管道			计量单位			m2			工程量			231.77		
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价												
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润								
030902-13	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口大边长(mm)/壁厚(mm) 2000以下 1.2)	10m2	0.1	575.55	575.64	0	23.71	157.05	57.555	57.564	0	2.371	15.705								
031101-5	一般钢结构手工除锈轻锈	100kg	0.0021	36.14	1.61	0	13.13	8.92	0.075894	0.003381	0	0.027573	0.018732								
031102-51	金属结构刷油一般钢结构防锈漆 第一遍	100kg	0.0021	23.95	7.28	0	6.57	6.08	0.050295	0.015288	0	0.013797	0.012768								
031102-52	金属结构刷油一般钢结构防锈漆 增一遍	100kg	0.0021	23.13	6.19	0	6.57	5.84	0.048573	0.012999	0	0.013797	0.012264								
031102-58	金属结构刷油一般钢结构调和漆 第一遍	100kg	0.0021	23.13	8.88	0	0	5.54	0.048573	0.018648	0	0	0.011634								
031102-59	金属结构刷油一般钢结构调和漆 增一遍	100kg	0.0021	23.13	7.77	0	0	5.48	0.048573	0.016317	0	0	0.011508								
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5756	2.52	0	0	3.84	0.81	1.450512	0	0	2.210304	0.466236								
小计									59.27742	57.630633	0	4.636471	16.238142	137.782666							
清单项目综合单价																					
费用明细	人工	-		内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)							
				普工人工资(安装)			元	16.176637	1.3733		22.22										
				技工人工费(安装)			元	20.239782	1.3499		27.32										
				高级技工人工费(安装)			元	6.08289	1.3607		8.28										
				增加人工费			元	1.450386	1		1.45										
				镀锌钢板 δ=1.0mm			m2	1.138	22.51		25.62										
				圆钢 φ5.5mm~9mm			kg	0.008	3.94		0.03										
				圆钢 φ10mm~14mm			kg	0.185	2.6		0.48										
				扁钢 <60			kg	0.102	2.7		0.28										
	槽钢 5#~16#			kg			2.0739	5.64													
				角钢 >63			kg	0.026	4.904		0.13										
				角钢 <60			kg	4.51	4.904		22.12										
				钢丝绳			把	0.0003	2.77		0										
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.0819	7.49		0.61										
				膨胀螺栓 M12			套	0.1	0.58		0.06										
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套			0.335	3.2		1.07											
				铁脚 M4			kg	0.022	4.32		0.1										
				尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.0025	21.5		0.05										
				电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.034	7.06		0.24										
				铁砂布 0#~2#			张	0.00218	0.75		0										
				耐酸防锈漆(各色)			kg	0.0034	7.36		0.03										
				耐酸调和漆(各色)			kg	0.003	10.9		0.03										
				溶剂汽油			kg	0.00042	6		0										
				氧气(工业用)			m3	0.0168	19.58		0.33										
				乙炔气			kg	0.006	16.54		0.1										
	电			kWh			0.0691	0.75		0.05											
				其他材料费			元	0.66265	1		0.66										
	主材																				
	设备																				
机械			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.00004	1313.06	0.05												
			台式钻床 孔径D(mm) D=16			台班	0.006	190.9	1.15												
			剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000			台班	0.002	263.25	0.53												
			折弯机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000			台班	0.002	62.95	0.13												
			咬口机 板厚T(mm) T=1.5			台班	0.002	205.94	0.41												
			电锤 功率P(kW) P=0.52			台班	0.002	7.93	0.02												
			交流电焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.001	145.44	0.15												
			增加机械费			元	2.210112	1	2.21												
项目编码	030703001001			项目名称			风管阀门			计量单位			个			工程量			1		
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价												
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润								
030903-35换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 1280以内	个	1	54	159.29	0	0	19.85	54	159.29	0	0	19.85								
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.54	2.52	0	0	3.84	0.81	1.3608	0	0	2.0736	0.4374								
小计									55.3608	159.29	0	2.0736	20.2874	237.0118							
清单项目综合单价																					
费用明细	人工	-		内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)							
				普工人工资(安装)			元	17.627	1.3733		24.21										
				技工人工费(安装)			元	22.072	1.3499		29.79										
				增加人工费			元	1.3608	1		1.36										
	石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg			0.22	8		1.76											
				其他材料费			元	1.287	1		1.29										
				精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985	1.96		1.93										
	70℃常开防火阀 200×160						个	1	154.31		154.31										
	增加机械费						元	2.0736	1		2.07										
项目编码	030703001002			项目名称			风管阀门			计量单位			个			工程量			1		
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价												
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润								
030903-35换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 1280以内	个	1	54	163.62	0	0	20.07	54	163.62	0	0	20.07								
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.54	2.52	0	0	3.84	0.81	1.3608	0	0	2.0736	0.4374								
小计									55.3608	163.62	0	2.0736	20.5074	241.5618							
清单项目综合单价																					
费用明细	人工	-		内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)							
				普工人工资(安装)			元	17.627	1.3733		24.21										
				技工人工费(安装)			元	22.072	1.3499		29.79										
				增加人工费			元	1.3608	1		1.36										
	石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg			0.22	8		1.76											
				精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985	1.96		1.93										
				其他材料费			元	1.287	1		1.29										
	70℃常开防火阀 250×160						个	1	158.64		158.64										
	增加机械费						元	2.0736	1		2.07										
项目编码	030703001003			项目名称			风管阀门			计量单位			个			工程量			1		

工程量清单综合单价分析表

第 8 页, 共 34 页

清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030903-36换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 1600以内	个	1	66.67	186.84	0	0	24.02	66.67	186.84	0	0	24.02		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6667	2.52	0	0	3.84	0.81	1.680084	0	0	2.560128	0.540027		
小计									68.350084	186.84	0	2.560128	24.560027		
清单项目综合单价															282.310239
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费(安装)		元	21.761	1.3733	29.88						
				技工人工费(安装)		元	27.248	1.3499	36.78						
				增加人工费		元	1.680084	1	1.68						
	材料			石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.275	8	2.2						
				精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	1.248	1.96	2.45						
				其他材料费		元	1.916	1	1.92						
	主材			70℃常开防火阀 500*160		个	1	180.28	180.28						
	设备														
	机械			增加机械费		元	2.560128	1	2.56						
	项目编码	030703001004		项目名称		风管阀门			计量单位	个	工程量		6		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030903-36换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 1600以内	个	1	66.67	197.66	0	0	24.56	66.67	197.66	0	0	24.56		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6667	2.52	0	0	3.84	0.81	1.680084	0	0	2.560128	0.540027		
小计									68.350084	197.66	0	2.560128	25.100027		
清单项目综合单价															293.670239
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费(安装)		元	21.761	1.3733	29.88						
				技工人工费(安装)		元	27.248	1.3499	36.78						
				增加人工费		元	1.680084	1	1.68						
	材料			石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.275	8	2.2						
				精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	1.248	1.96	2.45						
				其他材料费		元	1.916	1	1.92						
	主材			70℃常开防火阀 500*200		个	1	191.1	191.1						
	设备														
	机械			增加机械费		元	2.560128	1	2.56						
	项目编码	030703001005		项目名称		风管阀门			计量单位	个	工程量		2		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030903-37换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 2200以内	个	1	23	217.09	0	0	15.92	23	217.09	0	0	15.92		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.23	2.52	0	0	3.84	0.81	0.5796	0	0	0.8832	0.1863		
小计									23.5796	217.09	0	0.8832	16.1063		
清单项目综合单价															257.6591
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费(安装)		元	7.511	1.3733	10.31						
				技工人工费(安装)		元	9.398	1.3499	12.69						
				增加人工费		元	0.5796	1	0.58						
	材料			石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.55	8	4.4						
				其他材料费		元	2.197	1	2.2						
				精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	1.664	3.2	5.32						
	主材			70℃常开防火阀 630*200		个	1	205.17	205.17						
	设备														
	机械			增加机械费		元	0.8832	1	0.88						
	项目编码	030703001006		项目名称		风管阀门			计量单位	个	工程量		1		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030903-28	对开多叶调节阀安装周长(mm) 1280以内	个	1	45	178.3	0	0	18.82	45	178.3	0	0	18.82		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.45	2.52	0	0	3.84	0.81	1.134	0	0	1.728	0.3645		
小计									46.134	178.3	0	1.728	19.1845		
清单项目综合单价															245.3465
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费(安装)		元	14.687	1.3733	20.17						
				技工人工费(安装)		元	18.392	1.3499	24.83						
				增加人工费		元	1.134	1	1.13						
	材料			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.16	7.49	1.2						
				精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.96	1.93						
				其他材料费		元	0.781	1	0.78						
	主材			手动对开多叶调节阀 160*120		个	1	174.39	174.39						
	设备														
	机械			增加机械费		元	1.728	1	1.73						
	项目编码	030703001007		项目名称		风管阀门			计量单位	个	工程量		8		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030903-28	对开多叶调节阀安装周长(mm) 1280以内	个	1	45	180.89	0	0	18.95	45	180.89	0	0	18.95		
031106-2	高层	100元	0.5	2.52	0	0	3.84	0.81	1.26	0	0	1.92	0.405		
小计									46.26	180.89	0	1.92	19.355		
清单项目综合单价															248.425
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费(安装)		元	14.687	1.3733	20.17						
				技工人工费(安装)		元	18.392	1.3499	24.83						
				增加人工费		元	1.134	1	1.13						
	材料			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.16	7.49	1.2						
				精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.96	1.93						
				其他材料费		元	0.781	1	0.78						
	主材			手动对开多叶调节阀 200*120		个	1	176.98	176.98						
	设备														
	机械			增加机械费		元	1.728	1	1.73						
	项目编码	030703001008		项目名称		风管阀门			计量单位	个	工程量		1		
清单综合单价组成明细															

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030903-28	对开多叶调节阀安装周长(mm) 1280以内	个	1	45	185.22	0	0	19.17	45	185.22	0	0	19.17	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.45	2.52	0	0	3.84	0.81	1.134	0	0	1.728	0.3645	
小计									46.134	185.22	0	1.728	19.5345	
清单项目综合单价														252.6165
费用明细	人工	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)					元	14.687	1.3733	20.17				
		技工人工费(安装)					元	18.392	1.3499	24.83				
		增加人工费					元	1.134	1	1.13				
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm					kg	0.16	7.49	1.2				
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下					10套	0.985	1.96	1.93				
		其他材料费					元	0.781	1	0.78				
	主材	手动对开多叶调节阀 200*160					个	1	181.31	181.31				
	设备													
	机械	增加机械费					元	1.728	1	1.73				
项目编码	030703001009			项目名称			风管阀门		计量单位	个		工程量	46	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030903-28	对开多叶调节阀安装周长(mm) 1280以内	个	1	45	184.14	0	0	19.11	45	184.14	0	0	19.11	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5	2.52	0	0	3.84	0.81	1.26	0	0	1.92	0.405	
小计									46.26	184.14	0	1.92	19.515	
清单项目综合单价														251.835
费用明细	人工	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)					元	14.687	1.3733	20.17				
		技工人工费(安装)					元	18.392	1.3499	24.83				
		增加人工费					元	1.134	1	1.13				
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm					kg	0.16	7.49	1.2				
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下					10套	0.985	1.96	1.93				
		其他材料费					元	0.781	1	0.78				
	主材	手动对开多叶调节阀 250*120					个	1	180.23	180.23				
	设备													
	机械	增加机械费					元	1.728	1	1.73				
项目编码	030703001010			项目名称			风管阀门		计量单位	个		工程量	18	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030903-28	对开多叶调节阀安装周长(mm) 1280以内	个	1	45	189.55	0	0	19.38	45	189.55	0	0	19.38	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5	2.52	0	0	3.84	0.81	1.26	0	0	1.92	0.405	
小计									46.26	189.55	0	1.92	19.785	
清单项目综合单价														257.515
费用明细	人工	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)					元	14.687	1.3733	20.17				
		技工人工费(安装)					元	18.392	1.3499	24.83				
		增加人工费					元	1.134	1	1.13				
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm					kg	0.16	7.49	1.2				
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下					10套	0.985	1.96	1.93				
		其他材料费					元	0.781	1	0.78				
	主材	手动对开多叶调节阀 250*160					个	1	185.64	185.64				
	设备													
	机械	增加机械费					元	1.728	1	1.73				
项目编码	030703001011			项目名称			风管阀门		计量单位	个		工程量	5	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030903-28	对开多叶调节阀安装周长(mm) 1280以内	个	1	45	188.68	0	0	19.34	45	188.68	0	0	19.34	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.45	2.52	0	0	3.84	0.81	1.134	0	0	1.728	0.3645	
小计									46.134	188.68	0	1.728	19.7045	
清单项目综合单价														256.2465
费用明细	人工	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)					元	14.687	1.3733	20.17				
		技工人工费(安装)					元	18.392	1.3499	24.83				
		增加人工费					元	1.134	1	1.13				
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm					kg	0.16	7.49	1.2				
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下					10套	0.985	1.96	1.93				
		其他材料费					元	0.781	1	0.78				
	主材	手动对开多叶调节阀 320*120					个	1	184.77	184.77				
	设备													
	机械	增加机械费					元	1.728	1	1.73				
项目编码	030703001012			项目名称			风管阀门		计量单位	个		工程量	7	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030903-28	对开多叶调节阀安装周长(mm) 1280以内	个	1	45	195.61	0	0	19.69	45	195.61	0	0	19.69	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.45	2.52	0	0	3.84	0.81	1.134	0	0	1.728	0.3645	
小计									46.134	195.61	0	1.728	20.0545	
清单项目综合单价														263.5265
费用明细	人工	内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)					元	14.687	1.3733	20.17				
		技工人工费(安装)					元	18.392	1.3499	24.83				
		增加人工费					元	1.134	1	1.13				
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm					kg	0.16	7.49	1.2				
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下					10套	0.985	1.96	1.93				
		其他材料费					元	0.781	1	0.78				
	主材	手动对开多叶调节阀 320*160					个	1	191.7	191.7				
	设备													
	机械	增加机械费					元	1.728	1	1.73				
项目编码	030703001013			项目名称			风管阀门		计量单位	个		工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030903-28	对开多叶调节阀安装周长(mm) 1280以内	个	1	45	211.19	0	0	20.46	45	211.19	0	0	20.46	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5	2.52	0	0	3.84	0.81	1.26	0	0	1.92	0.405	
小计									46.26	211.19	0	1.92	20.865	
清单项目综合单价														280.235
费用明细	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(安装)					元	14.687	1.3733		20.17			
		技工人工费(安装)					元	18.392	1.3499		24.83			
		增加人工费					元	1.134	1		1.13			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm					kg	0.16	7.49		1.2			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下					10套	0.985	1.96		1.93			
		其他材料费					元	0.781	1		0.78			
	主材	手动对开多叶调节阀 400*200					个	1	207.28		207.28			
	设备													
	机械	增加机械费					元	1.728	1		1.73			
	项目编码	030703001014			项目名称			风管阀门		计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030903-28	对开多叶调节阀安装周长(mm) 1280以内	个	1	45	222.01	0	0	21.01	45	222.01	0	0	21.01	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.45	2.52	0	0	3.84	0.81	1.134	0	0	1.728	0.3645	
小计									46.134	222.01	0	1.728	21.3745	
清单项目综合单价														291.2465
费用明细	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(安装)					元	14.687	1.3733		20.17			
		技工人工费(安装)					元	18.392	1.3499		24.83			
		增加人工费					元	1.134	1		1.13			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm					kg	0.16	7.49		1.2			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下					10套	0.985	1.96		1.93			
		其他材料费					元	0.781	1		0.78			
	主材	手动对开多叶调节阀 500*200					个	1	218.1		218.1			
	设备													
	机械	增加机械费					元	1.728	1		1.73			
	项目编码	030703001015			项目名称			风管阀门		计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030903-29换	对开多叶调节阀安装周长(mm) 1600以内	个	1	56.67	603.75	0	0	42.66	56.67	603.75	0	0	42.66	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5667	2.52	0	0	3.84	0.81	1.428084	0	0	2.176128	0.459027	
小计									58.098084	603.75	0	2.176128	43.119027	
清单项目综合单价														707.143239
费用明细	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(安装)					元	18.501	1.3733		25.41			
		技工人工费(安装)					元	23.156	1.3499		31.26			
		增加人工费					元	1.428084	1		1.43			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm					kg	0.16	7.49		1.2			
		其他材料费					元	1.186	1		1.19			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下					10套	1.248	1.96		2.45			
	主材	电动对开多叶调节阀 500*160					个	1	598.92		598.92			
	设备													
	机械	增加机械费					元	2.176128	1		2.18			
	项目编码	030703001016			项目名称			风管阀门		计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030903-29换	对开多叶调节阀安装周长(mm) 1600以内	个	1	56.67	614.23	0	0	43.18	56.67	614.23	0	0	43.18	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5667	2.52	0	0	3.84	0.81	1.428084	0	0	2.176128	0.459027	
小计									58.098084	614.23	0	2.176128	43.639027	
清单项目综合单价														718.143239
费用明细	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(安装)					元	18.501	1.3733		25.41			
		技工人工费(安装)					元	23.156	1.3499		31.26			
		增加人工费					元	1.428084	1		1.43			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm					kg	0.16	7.49		1.2			
		其他材料费					元	1.248	1.96		2.45			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下					10套	1.186	1		1.19			
	主材	电动对开多叶调节阀 500*200					个	1	609.4		609.4			
	设备													
	机械	增加机械费					元	2.176128	1		2.18			
	项目编码	030703001017			项目名称			风管阀门		计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030903-30	对开多叶调节阀安装周长(mm) 2800以内	个	1	50.33	633.21	0	0	42.73	50.33	633.21	0	0	42.73	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5033	2.52	0	0	3.84	0.81	1.268316	0	0	1.932672	0.407673	
小计									51.598316	633.21	0	1.932672	43.137673	
清单项目综合单价														729.878661
费用明细	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(安装)					元	16.434	1.3733		22.57			
		技工人工费(安装)					元	20.567	1.3499		27.76			
		增加人工费					元	1.268316	1		1.27			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm					kg	0.32	7.49		2.4			
		其他材料费					元	1.799	1		1.8			
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下					10套	1.872	3.2		5.99			
	主材	电动对开多叶调节阀 630*200					个	1	623.02		623.02			
	设备													
	机械	增加机械费					元	1.932672	1		1.93			
	项目编码	030703011001			项目名称			铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个	工程量	17	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030903-90换	百叶风口安装周长(mm) 900以内	个		20	26.61	0	5.73	6.11	20	26.61	0	5.73	6.11		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2	2.52	0	0	3.84	0.81	0.504	0	0	0.768	0.162		
小计									20.504	26.61	0	6.498	6.272		
清单项目综合单价														59.884	
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工			普工人工费(安装)	元	6.528	1.3733	8.96							
				技工人工费(安装)	元	8.177	1.3499	11.04							
				增加人工费	元	0.504	1	0.5							
	材料			扁钢 <60	kg	0.61	2.7	1.65							
				精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	0.6	0.9	0.54							
				其他材料费	元	0.022	1	0.02							
	主材			单层百叶风口250*160	个	1	24.4	24.4							
	设备														
	机械			台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	190.9	5.73							
				增加机械费	元	0.768	1	0.77							
	项目编码	030703011002			项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位	个	工程量	1			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030903-90	百叶风口安装周长(mm) 900以内	个	1	20	28.21	0	5.73	6.19	20	28.21	0	5.73	6.19		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2	2.52	0	0	3.84	0.81	0.504	0	0	0.768	0.162		
小计									20.504	28.21	0	6.498	6.352		
清单项目综合单价															61.564
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工			普工人工费(安装)	元	6.528	1.3733	8.96							
				技工人工费(安装)	元	8.177	1.3499	11.04							
				增加人工费	元	0.504	1	0.5							
	材料			扁钢 <60	kg	0.61	2.7	1.65							
				精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	0.6	0.9	0.54							
				其他材料费	元	0.022	1	0.02							
	主材			单层百叶风口250*160	个	1	26	26							
	设备														
	机械			增加机械费	元	0.768	1	0.77							
				台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	190.9	5.73							
	项目编码	030703011003			项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位	个	工程量	7			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030903-92	百叶风口安装周长(mm) 1800以内	个	1	50.01	41.81	0	5.73	13.48	50.01	41.81	0	5.73	13.48		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5001	2.52	0	0	3.84	0.81	1.260252	0	0	1.920384	0.405081		
小计									51.270252	41.81	0	7.650384	13.885081		
清单项目综合单价															114.615717
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工			普工人工费(安装)	元	16.325	1.3733	22.42							
				技工人工费(安装)	元	20.439	1.3499	27.59							
				增加人工费	元	1.260252	1	1.26							
	材料			扁钢 <60	kg	1.13	2.7	3.05							
				精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	0.8	0.9	0.72							
				其他材料费	元	0.038	1	0.04							
	主材			单层百叶风口500*200	个	1	38	38							
	设备														
	机械			台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	190.9	5.73							
				增加机械费	元	1.920384	1	1.92							
	项目编码	030703011004			项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位	个	工程量	33			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030903-92	百叶风口安装周长(mm) 1800以内	个	1	50.01	51.81	0	5.73	13.98	50.01	51.81	0	5.73	13.98		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5001	2.52	0	0	3.84	0.81	1.260252	0	0	1.920384	0.405081		
小计									51.270252	51.81	0	7.650384	14.385081		
清单项目综合单价															125.115717
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工			普工人工费(安装)	元	16.325	1.3733	22.42							
				技工人工费(安装)	元	20.439	1.3499	27.59							
				增加人工费	元	1.260252	1	1.26							
	材料			扁钢 <60	kg	1.13	2.7	3.05							
				精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	0.8	0.9	0.72							
				其他材料费	元	0.038	1	0.04							
	主材			单层百叶风口600*250	个	1	48	48							
	设备														
	机械			台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	190.9	5.73							
				增加机械费	元	1.920384	1	1.92							
	项目编码	030703011005			项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位	个	工程量	24			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030903-93换	百叶风口安装周长(mm) 2500以内	个	1	75.67	57.29	0	5.73	19.9	75.67	57.29	0	5.73	19.9		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7567	2.52	0	0	3.84	0.81	1.906884	0	0	2.905728	0.612927		
小计									77.576884	57.29	0	8.635728	20.512927		
清单项目综合单价															164.015539
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工			普工人工费(安装)	元	24.702	1.3733	33.92							
				技工人工费(安装)	元	30.929	1.3499	41.75							
				增加人工费	元	1.906884	1	1.91							
	材料			扁钢 <60	kg	1.57	2.7	4.24							
				精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.11	0.9	1							
				其他材料费	元	0.052	1	0.05							
	主材			单层百叶风口800*250	个	1	52	52							
	设备														
	机械			台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	190.9	5.73							
				增加机械费	元	2.905728	1	2.91							

工程量清单综合单价分析表

项目编码		030703011006		项目名称		铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		工程量		6								
清单项目综合单价组成明细																							
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价											
								人工费		材料费		设备费		管理费									
030903-93		百叶风口安装周长(mm)2500以内		个		1		75.67		52.09		0		5.73									
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.7567		2.52		0		0		3.84									
小计												19.64		75.67		52.09		0		2.905728		0.612927	
清单项目综合单价																							
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
费用明细		人工				普工人工费(安装)		元		24.702		1.3733		33.92									
						技工人工费(安装)		元		30.929		1.3499		41.75									
						增加人工费		元		1.906884		1		1.91									
		材料				扁钢 <60		kg		1.57		2.7		4.24									
						精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套		1.11		0.9		1									
						其他材料费		元		0.052		1		0.05									
		主材				单层百叶风口900*160		个		1		46.8		46.8									
		机械				台式钻床 孔径D1(mm) Dt=16		台班		0.03		190.9		5.73									
						增加机械费		元		2.905728		1		2.91									
		项目编码		030703011007		项目名称		铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		工程量		45						
清单综合单价组成明细																							
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价											
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费							
030903-93		百叶风口安装周长(mm)2500以内		个		1		75.67		55.29		0		5.73		19.8							
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.7567		2.52		0		0		3.84		0.81							
小计												1.906884		0		0		2.905728		0.612927			
清单项目综合单价												77.576884		55.29		0		8.635728		20.412927			
161.915539																							
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
费用明细		人工				普工人工费(安装)		元		24.702		1.3733		33.92									
						技工人工费(安装)		元		30.929		1.3499		41.75									
						增加人工费		元		1.906884		1		1.91									
		材料				扁钢 <60		kg		1.57		2.7		4.24									
						精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套		1.11		0.9		1									
						其他材料费		元		0.052		1		0.05									
		主材				单层百叶风口1000*160		个		1		50		50									
		机械				台式钻床 孔径D1(mm) Dt=16		台班		0.03		190.9		5.73									
						增加机械费		元		2.905728		1		2.91									
		项目编码		030703011008		项目名称		铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		工程量		68						
清单综合单价组成明细																							
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价											
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费							
030903-93		百叶风口安装周长(mm)2500以内		个		1		75.67		73.29		0		5.73		20.7							
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.7567		2.52		0		0		3.84		0.81							
小计												1.906884		0		0		2.905728		0.612927			
清单项目综合单价												77.576884		73.29		0		8.635728		21.312927			
180.815539																							
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
费用明细		人工				普工人工费(安装)		元		24.702		1.3733		33.92									
						技工人工费(安装)		元		30.929		1.3499		41.75									
						增加人工费		元		1.906884		1		1.91									
		材料				扁钢 <60		kg		1.57		2.7		4.24									
						精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套		1.11		0.9		1									
						其他材料费		元		0.052		1		0.05									
		主材				单层百叶风口1000*250		个		1		68		68									
		机械				台式钻床 孔径D1(mm) Dt=16		台班		0.03		190.9		5.73									
						增加机械费		元		2.905728		1		2.91									
		项目编码		030703011009		项目名称		铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		工程量		8						
清单综合单价组成明细																							
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价											
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费							
030903-94换		百叶风口安装周长(mm)3300以内		个		1		98		64.98		0		5.73		25.2							
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.98		2.52		0		0		3.84		0.81							
小计												2.4696		0		0		3.7632		0.7938			
清单项目综合单价												100.4696		64.98		0		9.4932		25.9938			
200.9366																							
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
费用明细		人工				普工人工费(安装)		元		31.995		1.3733		43.94									
						技工人工费(安装)		元		40.052		1.3499		54.07									
						增加人工费		元		2.4696		1		2.47									
		材料				扁钢 <60		kg		2.07		2.7		5.59									
						精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套		1.47		0.9		1.32									
						其他材料费		元		0.069		1		0.07									
		主材				单层百叶风口1250*160		个		1		58		58									
		机械				台式钻床 孔径D1(mm) Dt=16		台班		0.03		190.9		5.73									
						增加机械费		元		3.7632		1		3.76									
		项目编码		030703011010		项目名称		铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		工程量		31						
清单项目综合单价组成明细																							
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价											
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费							
030903-94换		百叶风口安装周长(mm)3300以内		个		1		98		69.78		0		5.73		25.44							
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.98		2.52		0		0		3.84		0.81							
小计												2.4696		0		0		3.7632		0.7938			
清单项目综合单价												100.4696		69.78		0		9.4932		26.2338			
205.9766																							
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
费用明细		人工				普工人工费(安装)		元		31.995		1.3733		43.94									
						技工人工费(安装)		元		40.052		1.3499		54.07									
						增加人工费		元		2.4696		1		2.47									
		材料				扁钢 <60		kg		2.07		2.7		5.59									
						精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套		1.47		0.9		1.32									
						其他材料费		元		0.069		1		0.07									
		主材				单层百叶风口1400*160		个		1		62.8		62.8									
		机械				台式钻床 孔径D1(mm) Dt=16		台班		0.03		190.9		5.73									
						增加机械费		元		3.7632		1		3.76									

工程量清单综合单价分析表

双舍		机械		台式钻床 孔径D(mm) Dt=16				台班		0.03		190.9		5.73																			
				增加机械费				元		3.7632		1		3.76																			
项目编码		030703011011		项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		工程量		10																	
清单综合单价组成明细																																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价																			
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润							
030903-94		百叶风口安装周长(mm) 3300以内		个		1		98		94.42		0		5.73		26.68		98		94.42		0		5.73		26.68							
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		1		2.52		0		0		3.84		0.81		2.52		0		0		3.84		0.81							
小计																		100.52		94.42		0		9.57		27.49							
清单项目综合单价																																	
内容																		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
人工																		普工人工费(安装)		元		31.995		1.3733		43.94							
																		技工人工费(安装)		元		40.052		1.3499		54.07							
																		增加人工费		元		2.4696		1		2.47							
材料																		扁钢 <60		kg		2.07		2.7		5.59							
																		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套		1.47		0.9		1.32							
																		其他材料费		元		0.069		1		0.07							
主材																		双层百叶风口1400*160		个		1		87.44		87.44							
设备																																	
机械																		台式钻床 孔径D(mm) Dt=16		台班		0.03		190.9		5.73							
																		增加机械费		元		3.7632		1		3.76							
项目编码		030703011012		项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		工程量		9																	
清单综合单价组成明细																																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价																			
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润							
030903-144换		方形、矩形散流器安装周长(mm) 1200以内		个		1		29		38.6		0		0		8.32		29		38.6		0		0		8.32							
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.29		2.52		0		0		3.84		0.81		0.7308		0		0		1.1136		0.2349							
小计																		29.7308		38.6		0		1.1136		8.5549							
清单项目综合单价																																	
内容																		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
人工																		普工人工费(安装)		元		9.469		1.3733		13							
																		技工人工费(安装)		元		11.849		1.3499		15.99							
																		增加人工费		元		0.7308		1		0.73							
材料																		其他材料费		元		0.381		1		0.38							
																		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg		0.17		7.49		1.27							
																		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套		0.4		1.96		0.78							
主材																		方形散流器240*240		个		1		36.16		36.16							
设备																																	
机械																		增加机械费		元		1.1136		1		1.11							
项目编码		030703011013		项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		工程量		4																	
清单综合单价组成明细																																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价																			
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润							
030903-144换		方形、矩形散流器安装周长(mm) 1200以内		个		1		29		49.94		0		0		8.88		29		49.94		0		0		8.88							
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.29		2.52		0		0		3.84		0.81		0.7308		0		0		1.1136		0.2349							
小计																		29.7308		49.94		0		1.1136		9.1149							
清单项目综合单价																																	
内容																		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
人工																		普工人工费(安装)		元		9.469		1.3733		13							
																		技工人工费(安装)		元		11.849		1.3499		15.99							
																		增加人工费		元		0.7308		1		0.73							
材料																		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg		0.17		7.49		1.27							
																		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套		0.4		1.96		0.78							
																		其他材料费		元		0.381		1		0.38							
主材																		方形散流器300*300		个		1		47.5		47.5							
设备																																	
机械																		增加机械费		元		1.1136		1		1.11							
项目编码		030703011014		项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		工程量		2																	
清单综合单价组成明细																																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价																			
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润							
030903-145换		方形、矩形散流器安装周长(mm) 1600以内		个		1		34		64.25		0		0		10.7		34		64.25		0		0		10.7							
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.34		2.52		0		0		3.84		0.81		0.8568		0		0		1.3056		0.2754							
小计																		34.8568		64.25		0		1.3056		10.9754							
清单项目综合单价																																	
内容																		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
人工																		普工人工费(安装)		元		11.099		1.3733		15.24							
																		技工人工费(安装)		元		13.895		1.3499		18.76							
																		增加人工费		元		0.8568		1		0.86							
材料																		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg		0.23		7.49		1.72							
																		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套		0.4		1.96		0.78							
																		其他材料费		元		0.385		1		0.39							
主材																		方形散流器360*360		个		1		61.36		61.36							
设备																																	
机械																		增加机械费		元		1.3056		1		1.31							
项目编码		030703021001		项目名称		静压箱				计量单位		个		工程量		6																	
清单综合单价组成明细																																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价																			
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润							
030903-389		静压箱制作		10m2		0.096		922.9		391.7		0		55.97		226.47		88.5984		37.6032		0		5.37312		21.74112							
030903-409		静压箱安装		10m2		0.096		520.52		0		0		0		114.56		49.96992		0		0		0		10.99776							
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		1.374		2.52		0		0		3.84		0.81		3.46248		0		0		5.27616		1.11294							
小计																		142.0308		37.6032		0		10.64928		33.85182							
清单项目综合单价																																	
内容																		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
人工																		普工人工费(安装)		元		38.418498		1.3733		52.76							
																		技工人工费(安装)		元		48.099708		1.3499		64.93							
																		高级技工人工费(安装)		元		14.459909		1.3607		19.68							
																		增加人工费		元		3.46164		1		3.46							
材料																		角钢 <60		kg		1.5988		4.904		7.84							
																		镀锌钢板 δ=1.0mm		m2		1.093465		22.51		24.61							
																		聚氯乙烯薄膜		kg		0.00571		8.94		0.05							
																		白布		m2		0.019033		5.45		0.1							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	镀锌铆钉 M4		kg	0.007613	7.02	0.05						
		密封胶		kg	0.19985	11.83	2.36						
		其他材料费		元	0.474406	1	0.47						
		洗涤剂		kg	0.591937	3	1.78						
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元	5.27488	1	5.27						
		剪板机 厚度T (mm) /宽度B (mm) T=6.3/B=2000		台班	0.007613	263.25	2						
交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.02284	145.44	3.32								
项目编码	030703021002			项目名称		静压箱		计量单位	个	工程量	27		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.115	922.9	391.7	0	55.97	226.47	106.1335	45.0455	0	6.43655	26.04405
030903-409	静压箱安装	10m2	0.115	520.52	0	0	0	114.56	59.8598	0	0	0	13.1744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6584	2.52	0	0	3.84	0.81	4.179168	0	0	6.368256	1.343304
小计									170.172468	45.0455	0	12.804806	40.561754
清单项目综合单价												268.584528	
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)		元	46.3803	1.3733		63.69					
		技工人工费(安装)		元	58.067832	1.3499		78.39					
		高级技工人工费(安装)		元	17.456562	1.3607		23.75					
		增加人工费		元	4.178991	1		4.18					
	材料	角钢 <60		kg	1.930133	4.904		9.47					
		镀锌钢板 δ=1.0mm		m2	1.320073	22.51		29.71					
		聚氯乙烯薄膜		kg	0.006893	8.94		0.06					
		白布		m2	0.022978	5.45		0.13					
		镀锌铆钉 M4		kg	0.009191	7.02		0.06					
		密封胶		kg	0.241267	11.83		2.85					
		其他材料费		元	0.572721	1		0.57					
		洗涤剂		kg	0.714609	3		2.14					
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元	6.367986	1		6.37					
		剪板机 厚度T (mm) /宽度B (mm) T=6.3/B=2000		台班	0.009191	263.25		2.42					
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.027573	145.44		4.01					
	项目编码	030703021003			项目名称		静压箱		计量单位	个	工程量	7	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.133	922.9	391.7	0	55.97	226.47	122.7457	52.0961	0	7.44401	30.12051
030903-409	静压箱安装	10m2	0.133	520.52	0	0	0	114.56	69.22916	0	0	0	15.23648
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.9115	2.52	0	0	3.84	0.81	4.81698	0	0	7.34016	1.548315
小计									196.79184	52.0961	0	14.78417	46.905305
清单项目综合单价												310.577415	
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)		元	53.461017	1.3733		73.42					
		技工人工费(安装)		元	66.932843	1.3499		90.35					
		高级技工人工费(安装)		元	20.121594	1.3607		27.38					
		增加人工费		元	4.81698	1		4.82					
	材料	角钢 <60		kg	2.2248	4.904		10.91					
		镀锌钢板 δ=1.0mm		m2	1.521604	22.51		34.25					
		聚氯乙烯薄膜		kg	0.007946	8.94		0.07					
		白布		m2	0.026486	5.45		0.14					
		镀锌铆钉 M4		kg	0.010594	7.02		0.07					
		密封胶		kg	0.2781	11.83		3.29					
		其他材料费		元	0.660156	1		0.66					
		洗涤剂		kg	0.823706	3		2.47					
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元	7.34016	1		7.34					
		剪板机 厚度T (mm) /宽度B (mm) T=6.3/B=2000		台班	0.010594	263.25		2.79					
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.031783	145.44		4.62					
	项目编码	030703021004			项目名称		静压箱		计量单位	个	工程量	25	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.147	922.9	391.7	0	55.97	226.47	135.6663	57.5799	0	8.22759	33.29109
030903-409	静压箱安装	10m2	0.147	520.52	0	0	0	114.56	76.51644	0	0	0	16.84032
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1219	2.52	0	0	3.84	0.81	5.347188	0	0	8.148096	1.718739
小计									217.529928	57.5799	0	16.375686	51.850149
清单项目综合单价												343.335663	
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)		元	59.343459	1.3733		81.5					
		技工人工费(安装)		元	74.297622	1.3499		100.29					
		高级技工人工费(安装)		元	22.335621	1.3607		30.39					
		增加人工费		元	5.347007	1		5.35					
	材料	角钢 <60		kg	2.4696	4.904		12.11					
		镀锌钢板 δ=1.0mm		m2	1.68903	22.51		38.02					
		聚氯乙烯薄膜		kg	0.00882	8.94		0.08					
		白布		m2	0.0294	5.45		0.16					
		镀锌铆钉 M4		kg	0.01176	7.02		0.08					
		密封胶		kg	0.3087	11.83		3.65					
		其他材料费		元	0.732795	1		0.73					
		洗涤剂		kg	0.91434	3		2.74					
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元	8.14782	1		8.15					
		剪板机 厚度T (mm) /宽度B (mm) T=6.3/B=2000		台班	0.01176	263.25		3.1					
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=21		台班	0.03528	145.44		5.13					
	项目编码	030703021005			项目名称		静压箱		计量单位	个	工程量	35	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.226	922.9	391.7	0	55.97	226.47	208.5754	88.5242	0	12.64922	51.18222
030903-409	静压箱安装	10m2	0.226	520.52	0	0	0	114.56	117.63752	0	0	0	25.89056
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.2572	2.52	0	0	3.84	0.81	8.208144	0	0	12.507648	2.638332
小计									334.421064	88.5242	0	25.156868	79.711112
清单项目综合单价												527.813244	
-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	普工人工费(安装)		元	91.097112	1.3733		125.1						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(安装)				元	114.052987	1.3499	153.96						
		高级技工人工费(安装)				元	34.287023	1.3607	46.65						
		增加人工费				元	8.208094	1	8.21						
	材料	角钢 <60				kg	3.79104	4.904	18.59						
		镀锌钢板 δ=1.0mm				m2	2.592801	22.51	58.36						
		聚氯乙烯薄膜				kg	0.013539	8.94	0.12						
		白布				m2	0.045131	5.45	0.25						
		镀锌铆钉 M4				kg	0.018053	7.02	0.13						
		密封胶				kg	0.47388	11.83	5.61						
		其他材料费				元	1.124901	1	1.12						
		洗涤剂				kg	1.403587	3	4.21						
	主材														
	设备														
	机械	增加机械费				元	12.507571	1	12.51						
		剪板机 厚度T (mm) /宽度B (mm) T=6.3/B=2000				台班	0.018053	263.25	4.75						
		交流电焊机 容量E (kW·A) E=21				台班	0.054158	145.44	7.88						
	项目编码	030703021006		项目名称		静压箱		计量单位	个		工程量	34			
	清单综合单价组成明细														
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.245	922.9	391.7	0	55.97	226.47	226.1105	95.9665	0	13.71265	55.48515		
030903-409	静压箱安装	10m2	0.245	520.52	0	0	0	114.56	127.5274	0	0	0	0	28.0672	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.5335	2.52	0	0	3.84	0.81	8.90442	0	0	13.56864	2.862135		
小计										362.54232	95.9665	0	27.28129	86.414485	
清单项目综合单价												572.204595			
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费(安装)				元	98.822651	1.3733	135.71						
		技工人工费(安装)				元	123.725312	1.3499	167.02						
		高级技工人工费(安装)				元	37.194753	1.3607	50.61						
	材料	增加人工费				元	8.90419	1	8.9						
		角钢 <60				kg	4.112541	4.904	20.17						
		镀锌钢板 δ=1.0mm				m2	2.812684	22.51	63.31						
		聚氯乙烯薄膜				kg	0.014688	8.94	0.13						
		白布				m2	0.048959	5.45	0.27						
		镀锌铆钉 M4				kg	0.019584	7.02	0.14						
		密封胶				kg	0.514068	11.83	6.08						
		其他材料费				元	1.220299	1	1.22						
		洗涤剂				kg	1.522619	3	4.57						
		主材													
	设备														
	机械	增加机械费				元	13.56829	1	13.57						
		剪板机 厚度T (mm) /宽度B (mm) T=6.3/B=2000				台班	0.019584	263.25	5.16						
		交流电焊机 容量E (kW·A) E=21				台班	0.058751	145.44	8.54						
	项目编码	030703021007		项目名称		静压箱		计量单位	个		工程量	1			
	清单综合单价组成明细														
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费
030903-389	静压箱制作	10m2	0.226	922.9	391.7	0	55.97	226.47	208.5754	88.5242	0	12.64922	51.18222		
030903-409	静压箱安装	10m2	0.226	520.52	0	0	0	114.56	117.63752	0	0	0	0	25.89056	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.2622	2.52	0	0	3.84	0.81	8.220744	0	0	12.526848	2.642382		
小计										334.433664	88.5242	0	25.176068	79.715162	
清单项目综合单价												527.849094			
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费(安装)				元	91.235522	1.3733	125.29						
		技工人工费(安装)				元	114.226276	1.3499	154.19						
		高级技工人工费(安装)				元	34.339118	1.3607	46.73						
	材料	增加人工费				元	8.220744	1	8.22						
		角钢 <60				kg	3.7968	4.904	18.62						
		镀锌钢板 δ=1.0mm				m2	2.59674	22.51	58.45						
		聚氯乙烯薄膜				kg	0.01356	8.94	0.12						
		白布				m2	0.0452	5.45	0.25						
		镀锌铆钉 M4				kg	0.01808	7.02	0.13						
		密封胶				kg	0.4746	11.83	5.61						
		其他材料费				元	1.12661	1	1.13						
		洗涤剂				kg	1.40572	3	4.22						
		主材													
	设备														
	机械	增加机械费				元	12.526848	1	12.53						
		剪板机 厚度T (mm) /宽度B (mm) T=6.3/B=2000				台班	0.01808	263.25	4.76						
		交流电焊机 容量E (kW·A) E=21				台班	0.05424	145.44	7.89						
	项目编码	03070209001		项目名称		弯头导流叶片		计量单位	m2		工程量	33.15			
	清单综合单价组成明细														
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	1	174.18	18.04	0	0	39.24	174.18	18.04	0	0	0	39.24	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.7419	2.52	0	0	3.84	0.81	4.389588	0	0	6.688896	1.410939		
小计										178.569588	18.04	0	6.688896	40.650939	
清单项目综合单价												243.949423			
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费(安装)				元	48.748	1.3733	66.95						
		技工人工费(安装)				元	61.032	1.3499	82.39						
		高级技工人工费(安装)				元	18.259	1.3607	24.85						
	材料	增加人工费				元	4.389338	1	4.39						
		镀锌钢板 δ=0.75mm				m2	1.14	15.07	17.18						
		铁铆钉 M4				kg	0.15	4.32	0.65						
		其他材料费				元	0.212	1	0.21						
	主材														
设备															
机械	增加机械费				元	6.688515	1	6.69							
项目编码	031208007001		项目名称		空调风管保温层		计量单位	m3		工程量	44.13				
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	和利润
031104-622	橡塑板安装(管道、风管)风管厚度(mm) 32	m3	1	744.84	1127.52	0	0	220.31	744.84	1127.52	0	0	0	220.31	
小计										744.84	1127.52	0	0	220.31	
清单项目综合单价												2092.6700			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		普工人工费(安装)				元	154.083	1.3733	211.6						
		技工人工费(安装)				元	317.696	1.3499	428.86						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(安装)				元	76.71	1.3607	104.38				
	材料	其他材料费				元	2.6	1	2.6				
		胶粘剂				kg	5.29	4	21.16				
		贴缝胶带 9m				卷	1.53	12	18.36				
	主材	30mm柔性泡沫橡塑保温				m3	1.08	1005	1085.4				
	设备												
	机械												
项目编码	031001002001		项目名称		钢管			计量单位	m	工程量	10		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-13	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	10m	1	247.82	115.6	0	4.22	60.61	247.82	115.6	0	4.22	60.61
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.002	790.9	531.99	0	670.7	245.62	1.5818	1.06398	0	1.3414	0.49124
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.002	425.89	157.05	0	273.5	119.91	0.85178	0.3141	0	0.547	0.23982
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.002	36.14	1.61	0	13.13	8.92	0.07228	0.00322	0	0.02626	0.01784
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.002	23.95	7.28	0	6.57	6.08	0.0479	0.01456	0	0.01314	0.01216
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.002	23.13	6.19	0	6.57	5.84	0.04626	0.01238	0	0.01314	0.01168
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.002	23.13	8.88	0	0	5.54	0.04626	0.01776	0	0	0.01108
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.002	23.13	7.77	0	0	5.48	0.04626	0.01554	0	0	0.01096
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2649	2.52	0	0	3.84	0.81	0.667548	0	0	1.017216	0.214569
小计									251.180088	117.04154	0	7.178156	61.619349
清单项目综合单价												437.019133	
费用明细	-	内容				单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(安装)				元	3.829742		1.3733	5.26			
		技工人工费(安装)				元	12.902246		1.3499	17.42			
		高级技工人工费(安装)				元	2.933005		1.3607	3.99			
		增加人工费				元	0.667422		1	0.67			
	材料	型钢(综合)				kg	0.147		4.1	0.6			
		钢丝刷				把	0.00021		2.77	0			
		尼龙砂轮片 Φ100mm				片	0.000129		4.27	0			
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.009398		6.33	0.06			
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.002419		21.5	0.05			
		铁砂布 0#-2#				张	0.001526		0.75	0			
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.00238		7.36	0.02			
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.0021		10.9	0.02			
		溶剂汽油				kg	0.000294		6	0			
		氧气				m3	0.005846		6.99	0.04			
		乙炔气				kg	0.001949		16.54	0.03			
		电				kWh	0.004707		0.75	0			
		其他材料费				元	0.157307		1	0.16			
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm				kg	0.039		6.25	0.24			
		水				m3	0.006		3.77	0.02			
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.005936		7.5	0.04			
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.00594		7.1	0.04			
		冲击钻头 Φ10mm~20mm				个	0.001891		7.2	0.01			
		机油				kg	0.000844		12	0.01			
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.000105		410	0.04			
		聚四氟乙烯生料带				m	1.304		0.1	0.13			
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm				m	0.991		8.55	8.47			
		室内镀锌钢管接头零件 DN20				个	1.21		2.11	2.55			
							</						

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(安装)		元	6.753728	1.3733	9.27						
		技工人工费(安装)		元	21.753571	1.3499	29.37						
		高级技工人工费(安装)		元	4.52246	1.3607	6.15						
	增加人工费		元	1.116427	1	1.12							
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm		kg	0.057	6.25	0.36						
		型钢(综合)		kg	0.39795	4.1	1.63						
		热轧薄钢板 δ=3.5mm~4.0mm		kg	0.01	3.91	0.04						
		钢丝刷		把	0.000569	2.77	0						
		膨胀螺栓(综合)		kg	0.01607	7.5	0.12						
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)		kg	0.016081	7.1	0.11						
		尼龙砂轮片 φ100mm		片	0.000349	4.27	0						
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm		kg	0.025442	6.33	0.16						
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm		kg	0.072	8.38	0.6						
		尼龙砂轮片 φ400mm		片	0.051549	21.5	1.11						
		冲击钻头 φ10mm~20mm		个	0.00512	7.2	0.04						
		铁砂布 G#-2#		张	0.004131	0.75	0						
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.006443	7.36	0.05						
		酚醛调和漆(各色)		kg	0.005685	10.9	0.06						
		溶剂汽油		kg	0.000796	6	0						
		机油		kg	0.002285	12	0.03						
		氧气		m3	0.116827	6.99	0.82						
		乙炔气		m3	0.0388	18.2	0.71						
		乙炔气		kg	0.005276	16.54	0.09						
		压力表 0~1.6MPa(带弯管阀)		套	0.002	168	0.34						
		水		m3	0.0882	3.77	0.33						
		电		kWh	0.012742	0.75	0.01						
		其他材料费		元	1.355974	1	1.36						
		1:2.5水泥砂浆		m3	0.000284	410	0.12						
	主材	无缝钢管 D73×4		m	1.01	57.05	57.62						
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.000076	1313.06	0.1						
		立式钻床 孔径D(mm) D=25		台班	0.001759	196.92	0.35						
		台式钻床 孔径D(mm) D=16		台班	0.004044	190.9	0.77						
		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400		台班	0.004457	23.29	0.1						
		试压泵 压力P (MPa) P=3		台班	0.0015	199.32	0.3						
		直流电焊机 功率P (kW) P=20		台班	0.04239	160.41	6.8						
		增加机械费		元	1.701222	1	1.7						
	项目编码	031001002007		项目名称		钢管		计量单位	m	工程量	79.38		
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-24	无缝钢管(焊接)安装 外径×壁厚(mm) 89×4.0	10m	0.1	438.75	361.62	0	52.4	118.17	43.875	36.162	0	5.24	11.817
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.0038	790.9	531.99	0	670.7	245.62	3.00542	2.021562	0	2.54866	0.933356
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.0038	425.89	157.05	0	273.5	119.91	1.618382	0.59679	0	1.0393	0.455658
031101-5	一般钢结构手工除锈轻锈	100kg	0.0038	36.14	1.61	0	13.13	8.92	0.137332	0.006118	0	0.049894	0.033896
031102-51	金属结构刷油一般钢结构防锈漆 第一遍	100kg	0.0038	23.95	7.28	0	6.57	6.08	0.09101	0.027664	0	0.024966	0.023104
031102-52	金属结构刷油一般钢结构防锈漆 增一遍	100kg	0.0038	23.13	6.19	0	6.57	5.84	0.087894	0.023522	0	0.024966	0.022192
031102-58	金属结构刷油一般钢结构调和漆 第一遍	100kg	0.0038	23.13	8.88	0	0	5.54	0.087894	0.033744	0	0	0.021052
031102-59	金属结构刷油一般钢结构调和漆 增一遍	100kg	0.0038	23.13	7.77	0	0	5.48	0.087894	0.029526	0	0	0.020824
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4849	2.52	0	0	3.84	0.81	1.221948	0	0	1.862016	0.392769
小计									50.212774	38.900926	0	10.789802	13.719851
清单项目综合单价											113.623353		
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(安装)		元	7.384864	1.3733	10.14						
		技工人工费(安装)		元	23.784072	1.3499	32.11						
		高级技工人工费(安装)		元	4.946042	1.3607	6.73						
	增加人工费		元	1.221883	1	1.22							
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm		kg	0.057	6.25	0.36						
		型钢(综合)		kg	0.398016	4.1	1.63						
		热轧薄钢板 δ=3.5mm~4.0mm		kg	0.01	3.91	0.04						
		钢丝刷		把	0.000569	2.77	0						
		膨胀螺栓(综合)		kg	0.016072	7.5	0.12						
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)		kg	0.016084	7.1	0.11						
		尼龙砂轮片 φ100mm		片	0.000349	4.27	0						
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm		kg	0.025446	6.33	0.16						
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm		kg	0.08	8.38	0.67						
		尼龙砂轮片 φ400mm		片	0.05655	21.5	1.22						
		冲击钻头 φ10mm~20mm		个	0.005121	7.2	0.04						
		铁砂布 0#-2#		张	0.004132	0.75	0						
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.006444	7.36	0.05						
		酚醛调和漆(各色)		kg	0.005686	10.9	0.06						
		溶剂汽油		kg	0.000796	6	0						
		机油		kg	0.002286	12	0.03						
		氧气		m3	0.13483	6.99	0.94						
		乙炔气		m3	0.0458	18.2	0.83						
		乙炔气		kg	0.005277	16.54	0.09						
		压力表 0~1.6MPa(带弯管阀)		套	0.002	168	0.34						
		水		m3	0.0882	3.77	0.33						
		电		kWh	0.012744	0.75	0.01						
		其他材料费		元	1.704983	1	1.7						
		1:2.5水泥砂浆		m3	0.000284	410	0.12						
	主材	无缝钢管 D89×4		m	1.01	29.74	30.04						
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.000076	1313.06	0.1						
		立式钻床 孔径D(mm) D=25		台班	0.001759	196.92	0.35						
		台式钻床 孔径D(mm) D=16		台班	0.004045	190.9	0.77						
		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400		台班	0.004458	23.29	0.1						
		试压泵 压力P (MPa) P=3		台班	0.0015	199.32	0.3						
		直流电焊机 功率P (kW) P=20		台班	0.045492	160.41	7.3						
		增加机械费		元	1.861916	1	1.86						
	项目编码	031001002008		项目名称		钢管		计量单位	m	工程量	1		
	清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-25换	无缝钢管(焊接)安装 外径×壁厚(mm) 108×4.0	10m	0.1	454.01	1052.44	0	71.84	157.36	45.401	105.244	0	7.184	15.736
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.0046	790.9	531.99	0	670.7	245.62	3.63814	2.447154	0	3.08522	1.129852
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.0046	425.89	157.05	0	273.5	119.91	1.959094	0.72243	0	1.2581	0.551586
031101-5	一般钢结构手工除锈轻锈	100kg	0.0046	36.14	1.61	0	13.13	8.92	0.166244	0.007406	0	0.060398	0.041032
031102-51	金属结构刷油一般钢结构防锈漆 第一遍	100kg	0.0046	23.95	7.28	0	6.57	6.08	0.11017	0.033488	0	0.030222	0.027968

工程量清单综合单价分析表

031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0046	23.13		6.19	0	6.57	5.84	0.106398	0.028474	0	0.030222	0.026864	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0046	23.13		8.88	0	0	5.54	0.106398	0.040848	0	0	0.025484	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0046	23.13		7.77	0	0	5.48	0.106398	0.035742	0	0	0.025208	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.51	2.52		0	0	3.84	0.81	1.2852	0	0	1.9584	0.4131	
小计										52.879042	108.559542	0	13.606562	17.977094	
清单项目综合单价															193.022240
费用明细	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)					元	7.789254	1.3733		10.7				
		技工人工费(安装)					元	25.053178	1.3499		33.82				
		高级技工人工费(安装)					元	5.201245	1.3607		7.08				
		增加人工费					元	1.2852	1		1.29				
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm					kg	0.057	6.25		0.36				
		型钢(综合)					kg	0.483	4.1		1.98				
		热轧薄钢板 δ=3.5mm~4.0mm					kg	0.01	3.91		0.04				
		钢丝刷					把	0.00069	2.77		0				
		膨胀螺栓(综合)					kg	0.019504	7.5		0.15				
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)					kg	0.019518	7.1		0.14				
		尼龙砂轮片 Φ100mm					片	0.000423	4.27		0				
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm					kg	0.03088	6.33		0.2				
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm					kg	0.11	8.38		0.92				
		尼龙砂轮片 Φ400mm					片	0.093949	21.5		2.02				
		冲击钻头 Φ10mm~20mm					个	0.006215	7.2		0.04				
		铁砂布 0#~2#					张	0.005014	0.75		0				
		酚醛防锈漆(各色)					kg	0.00782	7.36		0.06				
		酚醛调和漆(各色)					kg	0.0069	10.9		0.08				
		溶剂汽油					kg	0.000966	6		0.01				
		机油					kg	0.002774	12		0.03				
		氧气					m3	0.16681	6.99		1.17				
		乙炔气					m3	0.0568	18.2		1.03				
		乙炔气					kg	0.006403	16.54		0.11				
		压力表 0~1.6MPa(带弯管阀)					套	0.002	168		0.34				
		水					m3	0.0882	3.77		0.33				
		电					kWh	0.015465	0.75		0.01				
		其他材料费					元	2.955723	1		2.96				
		1:2.5水泥砂浆					m3	0.000345	410		0.14				
	主材	无缝钢管 D108×4.5					m	1.01	95.5		96.46				
	设备														
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16					台班	0.000092	1313.06		0.12				
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25					台班	0.002134	196.92		0.42				
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16					台班	0.004908	190.9		0.94				
		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400					台班	0.00541	23.29		0.13				
		试压泵 压力P (MPa) P=3					台班	0.002	199.32		0.4				
		直流电焊机 功率P (kW) P=20					台班	0.06013	160.41		9.65				
		增加机械费					元	1.9584	1		1.96				
项目编码	03100100209			项目名称			钢管			计量单位	m		工程量	40	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030702-27	无缝钢管(焊接)安装 外径×壁厚(mm) 159×4.5	10m	1	508.1	1672.23	0	121.89	203.62	508.1	1672.23	0	121.89	203.62		
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.0077	790.9	531.99	0	670.7	245.62	6.08993	4.096323	0	5.16439	1.891274		
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.0077	425.89	157.05	0	273.5	119.91	3.279353	1.209285	0	2.10595	0.923307		
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0077	36.14	1.61	0	13.13	8.92	0.278278	0.012397	0	0.101101	0.068684		
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0077	23.95	7.28	0	6.57	6.08	0.184415	0.056056	0	0.050589	0.046816		
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0077	23.13	6.19	0	6.57	5.84	0.178101	0.047663	0	0.050589	0.044968		
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.0077	23.13	8.88	0	0	5.54	0.178101	0.068376	0	0	0.042658		
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0077	23.13	7.77	0	0	5.48	0.178101	0.059829	0	0	0.042196		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6017	2.52	0	0	3.84	0.81	1.516284	0	0	2.310528	0.487377		
小计										519.982563	1677.779929	0	131.673147	207.16728	
清单项目综合单价										2536.602919					
费用明细	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)					元	9.26656	1.3733		12.73				
		技工人工费(安装)					元	29.668225	1.3499		40.05				
		高级技工人工费(安装)					元	6.164302	1.3607		8.39				
		增加人工费					元	1.516208	1		1.52				
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm					kg	0.1556	6.25		0.97				
		型钢(综合)					kg	0.80745	4.1		3.31				
		热轧薄钢板 δ=3.5mm~4.0mm					kg	0.014	3.91		0.05				
		钢丝刷					把	0.001154	2.77		0				
		膨胀螺栓(综合)					kg	0.032606	7.5		0.24				
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)					kg	0.032629	7.1		0.23				
		尼龙砂轮片 Φ100mm					片	0.000707	4.27		0				
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm					kg	0.051623	6.33		0.33				
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm					kg	0.191	8.38		1.6				
		尼龙砂轮片 Φ400mm					片	0.163288	21.5		3.51				
		冲击钻头 Φ10mm~20mm					个	0.010389	7.2		0.07				
		铁砂布 0#~2#					张	0.008382	0.75		0.01				
		酚醛防锈漆(各色)					kg	0.013073	7.36		0.1				
		酚醛调和漆(各色)					kg	0.011535	10.9		0.13				
		溶剂汽油					kg	0.001615	6		0.01				
		机油					kg	0.004637	12		0.06				
		氧气					m3	0.250313	6.99		1.75				
		乙炔气					m3	0.0839	18.2		1.53				
		乙炔气					kg	0.010704	16.54		0.18				
		压力表 0~1.6MPa(带弯管阀)					套	0.003	168		0.5				
		水					m3	0.2524	3.77		0.95				
		电					kWh	0.025854	0.75		0.02				
		其他材料费					元	4.271543	1		4.27				
		1:2.5水泥砂浆					m3	0.000577	410		0.24				
	主材	无缝钢管 D159×5					m	1.01	151.19		152.7				
	设备														
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16					台班	0.000154	1313.06		0.2				
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25					台班	0.003568	196.92		0.7				
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16					台班	0.008205	190.9		1.57				
		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400					台班	0.009043	23.29		0.21				
		试压泵 压力P (MPa) P=3					台班	0.002	199.32		0.4				
		直流电焊机 功率P (kW) P=20					台班	0.103306	160.41		16.57				
		增加机械费					元	2.310413	1		2.31				
项目编码	031001002010			项目名称			钢管			计量单位	m		工程量	51	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		

工程量清单综合单价分析表

030702-28	无缝钢管(焊接)安装 外径×壁厚(mm) 219×6.0	10m	0.1	598.53	2136.44	0	152.53	248.78	59.853	213.644	0	15.253	24.878		
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	790.9	531.99	0	670.7	245.62	7.909	5.3199	0	6.707	2.4562		
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.01	425.89	157.05	0	273.5	119.91	4.2589	1.5705	0	2.735	1.1991		
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	36.14	1.61	0	13.13	8.92	0.3614	0.0161	0	0.1313	0.0892		
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	23.95	7.28	0	6.57	6.08	0.2395	0.0728	0	0.0657	0.0608		
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.13	6.19	0	6.57	5.84	0.2313	0.0619	0	0.0657	0.0584		
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调 和 漆 第一遍	100kg	0.01	23.13	8.88	0	0	5.54	0.2313	0.0888	0	0	0.0554		
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调 和 漆 增 一遍	100kg	0.01	23.13	7.77	0	0	5.48	0.2313	0.0777	0	0	0.0548		
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	0.7145	2.52	0	0	3.84	0.81	1.80054	0	0	2.74368	0.578745		
小计									75.11624	220.8517	0	27.70138	29.430645		
清单项目综合单价														353.099965	
费用明细	-	人工	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
			普工人工费(安装)				元	11.026494		1.3733		15.14			
			技工人工费(安装)				元	35.237138		1.3499		47.57			
			高级技工人工费(安装)				元	7.329662		1.3607		9.97			
			增加人工费				元	1.800496		1		1.8			
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm				kg	0.1556		6.25		0.97				
		型钢(综合)				kg	1.000588		4.1		4.1				
		热轧薄钢板 δ=3.5mm~4.0mm				kg	0.014		3.91		0.05				
		钢丝刷				把	0.001429		2.77		0				
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.040405		7.5		0.3				
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.040433		7.1		0.29				
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.000877		4.27		0				
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.063971		6.33		0.4				
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg	0.223		8.38		1.87				
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.206467		21.5		4.44				
		冲击钻头 φ10mm~20mm				个	0.012874		7.2		0.09				
		铁砂布 G#-2#				张	0.010387		0.75		0.01				
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.0162		7.36		0.12				
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.014294		10.9		0.16				
		溶剂汽油				kg	0.002001		6		0.01				
		机油				kg	0.005746		12		0.07				
		氧气				m3	0.299995		6.99		2.1				
		乙炔气				m3	0.1001		18.2		1.82				
		乙炔气				kg	0.013265		16.54		0.22				
		压力表 0~1.6MPa(带弯带阀)				套	0.003		168		0.5				
		水				m3	0.2524		3.77		0.95				
		电				kWh	0.032038		0.75		0.02				
		其他材料费				元	4.755224		1		4.76				
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.000715		410		0.29				
	主材	无缝钢管 D219×6				m	1.01		195		196.95				
	设备														
机械															

工程量清单综合单价分析表

		砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400			台班	0.002646	23.29	0.06							
		试压泵 压力P (MPa) P=6			台班	0.0001	200.74	0.02							
		直流电焊机 功率P (kW) P=20			台班	0.005426	160.41	0.87							
项目编码	031001002012		项目名称		钢管		计量单位	m	工程量	575.75					
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030801-14换	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	298.44	181.27	0	9.93	75.42	29.844	18.127	0	0.993	7.542		
030808-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.002	790.9	531.99	0	670.7	245.62	1.5818	1.06398	0	1.3414	0.49124		
030808-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	0.002	425.89	157.05	0	273.5	119.91	0.85178	0.3141	0	0.547	0.23982		
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.002	36.14	1.61	0	13.13	8.92	0.07228	0.00322	0	0.02626	0.01784		
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.002	23.95	7.28	0	6.57	6.08	0.0479	0.01456	0	0.01314	0.01216		
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.002	23.13	6.19	0	6.57	5.84	0.04626	0.01238	0	0.01314	0.01168		
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.002	23.13	8.88	0	0	5.54	0.04626	0.01776	0	0	0.01108		
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.002	23.13	7.77	0	0	5.48	0.04626	0.01554	0	0	0.01096		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3223	2.52	0	0	3.84	0.81	0.812196	0	0	1.237632	0.261063		
小计									33.348736	19.56854	0	4.171572	8.597843		
清单项目综合单价											65.686691				
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
人工		普工人工费(安装)			元	4.691651	1.3733		6.44						
		技工人工费(安装)			元	15.700637	1.3499		21.19						
		高级技工人工费(安装)			元	3.560754	1.3607		4.85						
		增加人工费			元	0.81217	1		0.81						
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm			kg	0.044	6.25		0.28						
		型钢(综合)			kg	0.205805	4.1		0.84						
		钢丝刷			把	0.000294	2.77		0						
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.008311	7.5		0.06						
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.008317	7.1		0.06						
		砂轮片 φ400mm			片	0.005	18.3		0.09						
材料		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.00018	4.27		0						
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.013158	6.33		0.08						
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.003387	21.5		0.07						
		冲击钻头 φ10mm~20mm			个	0.002648	7.2		0.02						
		铁砂布 0#-2#			张	0.002136	0.75		0						
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.003332	7.36		0.02						
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.00294	10.9		0.03						
		溶剂汽油			kg	0.000412	6		0						
		机油			kg	0.001182	12		0.01						
		氧气			m3	0.008185	6.99		0.06						
		乙炔气			kg	0.002728	16.54		0.05						
		水			m3	0.008	3.77		0.03						
		电			kWh	0.00659	0.75		0						
		其他材料费			元	0.169431	1		0.17						
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000147	410		0.06						
		聚四氟乙烯生料带			m	1.55	0.1		0.16						
		室内镀锌钢管接头零件 DN25			个	1.14	3.61		4.12						
		热镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm			m	0.991	13.44		13.32						

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	醇酸防锈漆(各色)			kg	0.007872		7.36		0.06				
		醇酸调和漆(各色)			kg	0.006946		10.9		0.08				
		溶剂汽油			kg	0.000972		6		0.01				
		机油			kg	0.002792		12		0.03				
		氧气			m3	0.019338		6.99		0.14				
		乙炔气			kg	0.006446		16.54		0.11				
		水			m3	0.0353		3.77		0.13				
		电			kWh	0.015569		0.75		0.01				
		其他材料费			元	0.395369		1		0.4				
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000347		410		0.14				
	室内镀锌钢管接头零件 DN100			个	0.415		47.37		19.66					
	热镀锌钢管 DN100 δ=4.0mm			m	1.02		59.75		60.95					
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费			元	1.925292		1		1.93				
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000093		1313.06		0.12					
立式钻床 孔径D(mm) D=25				台班	0.002149		196.92		0.42					
台式钻床 孔径D(mm) D=16				台班	0.004941		190.9		0.94					
砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.005446		23.29		0.13					
试压机 压力P(MPa) P=6				台班	0.0002		200.74		0.04					
直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.017949		160.41		2.88					
普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=2000				台班	0.023		266.94		6.14					
管子切断机 管径D(mm) D≤150				台班	0.003		34.46		0.1					
项目编码	031003001009			项目名称	螺纹阀门			计量单位	个		工程量	66		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	个	1	12.05	65.54	0	0	5.93	12.05	65.54	0	0	5.93	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.121	2.52	0	0	3.84	0.81	0.30492	0	0	0.46464	0.09801	
小计									12.35492	65.54	0	0.46464	6.02801	
清单项目综合单价									84.38757					
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(安装)	元	1.739	1.3733	2.39								
		技工人工费(安装)	元	5.856	1.3499	7.91								
		高级技工人工费(安装)	元	1.29	1.3607	1.76								
		增加人工费	元	0.30366	1	0.3								
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	7.49	0.03								
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.1	0.19								
		锯条	根	0.12	0.77	0.09								
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	3.35	3.38								
		其他材料费	元	0.24	1	0.24								
		金属软管-DN25	个	1.01	61	61.61								
	主材													
		设备												
	机械		增加机械费	元	0.46272	1	0.46							
	项目编码	031003001010			项目名称	螺纹阀门			计量单位	个		工程量	66	
	清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	个	1	12.05	27.16	0	0	4.01	12.05	27.16	0	0	4.01	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.121	2.52	0	0	3.84	0.81	0.30492	0	0	0.46464	0.09801	
小计									12.35492	27.16	0	0.46464	4.10801	
清单项目综合单价									44.08757					
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(安装)	元	1.739	1.3733	2.39								
		技工人工费(安装)	元	5.856	1.3499	7.91								
		高级技工人工费(安装)	元	1.29	1.3607	1.76								
		增加人工费	元	0.30366	1	0.3								
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	7.49	0.03								
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.1	0.19								
		锯条	根	0.12	0.77	0.09								
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	3.35	3.38								
		其他材料费	元	0.24	1	0.24								
		铜截止阀-DN25	个	1.01	23	23.23								
	主材													
		设备												
	机械		增加机械费	元	0.46272	1	0.46							
	项目编码	031003001011			项目名称	螺纹阀门			计量单位	个		工程量	33	
	清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	个	1	12.05	395.81	0	0	22.44	12.05	395.81	0	0	22.44	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1205	2.52	0	0	3.84	0.81	0.30366	0	0	0.46272	0.097605	
小计									12.35366	395.81	0	0.46272	22.537805	
清单项目综合单价									431.163985					
费用明细	人工	-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(安装)	元	1.739	1.3733	2.39								
		技工人工费(安装)	元	5.856	1.3499	7.91								
		高级技工人工费(安装)	元	1.29	1.3607	1.76								
		增加人工费	元	0.30366	1	0.3								
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	7.49	0.03								
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.1	0.19								
		锯条	根	0.12	0.77	0.09								
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	3.35	3.38								
		其他材料费	元	0.24	1	0.24								
		开关型电动二通阀-DN25	个	1.01	388	391.88								
	主材													
		设备												
	机械		增加机械费	元	0.46272	1	0.46							
	项目编码	031003001012			项目名称	螺纹阀门			计量单位	个		工程量	204	
	清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32	个	1	14.99	20.74	0	0	4.34	14.99	20.74	0	0	4.34	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1499	2.52	0	0	3.84	0.81	0.37748	0	0	0.575616	0.121419	
小计									15.367748	20.74	0	0.575616	4.461493	
清单项目综合单价									41.144783					
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普工人工费(安装)	元	2.176	1.3733	2.99									

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(安装)				元	7.223	1.3499	9.75				
		高级技工人工费(安装)				元	1.657	1.3607	2.25				
		增加人工费				元	0.377748	1	0.38				
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.006	7.49	0.04				
		聚四氟乙烯生料带				m	2.412	0.1	0.24				
		锯条				根	0.16	0.77	0.12				
		其他材料费				元	0.29	1	0.29				
		黑玛钢活接头 DN32				个	1.01	4.84	4.89				
	主材	金属软管-DN32				个	1.01	15	15.15				
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.575616	1	0.58				
项目编码	031003001013			项目名称	螺纹阀门			计量单位	个	工程量	204		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-4	阀门安装(螺纹连接)公称直径(mm以内) 32	个	1	14.99	51.04	0	0	5.85	14.99	51.04	0	0	5.85
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1499	2.52	0	0	3.84	0.81	0.377748	0	0	0.575616	0.121419
小计									15.367748	51.04	0	0.575616	5.971419
清单项目综合单价													72.954783
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)				元	2.176	1.3733	2.99				
		技工人工费(安装)				元	7.223	1.3499	9.75				
	材料	高级技工人工费(安装)				元	1.657	1.3607	2.25				
		增加人工费				元	0.377748	1	0.38				
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.006	7.49	0.04				
		聚四氟乙烯生料带				m	2.412	0.1	0.24				
		锯条				根	0.16	0.77	0.12				
		其他材料费				元	0.29	1	0.29				
		黑玛钢活接头 DN32				个	1.01	4.84	4.89				
	主材	铜截止阀-DN32				个	1.01	45	45.45				
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.575616	1	0.58				
项目编码	031003001014			项目名称	螺纹阀门			计量单位	个	工程量	102		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-4	阀门安装(螺纹连接)公称直径(mm以内) 32	个	1	14.99	467.84	0	0	26.69	14.99	467.84	0	0	26.69
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1499	2.52	0	0	3.84	0.81	0.377748	0	0	0.575616	0.121419
小计									15.367748	467.84	0	0.575616	26.811419
清单项目综合单价													510.594783
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)				元	2.176	1.3733	2.99				
		技工人工费(安装)				元	7.223	1.3499	9.75				
	材料	高级技工人工费(安装)				元	1.657	1.3607	2.25				
		增加人工费				元	0.377748	1	0.38				
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.006	7.49	0.04				
		聚四氟乙烯生料带				m	2.412	0.1	0.24				
		锯条				根	0.16	0.77	0.12				
		其他材料费				元	0.29	1	0.29				
		黑玛钢活接头 DN32				个	1.01	4.84	4.89				
	主材	开关型电动二通阀-DN32				个	1.01	457.67	462.25				
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.575616	1	0.58				
项目编码	031003001015			项目名称	螺纹阀门			计量单位	个	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-4	阀门安装(螺纹连接)公称直径(mm以内) 32	个	1	14.99	74.27	0	0	7.01	14.99	74.27	0	0	7.01
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1499	2.52	0	0	3.84	0.81	0.377748	0	0	0.575616	0.121419
小计									15.367748	74.27	0	0.575616	7.131419
清单项目综合单价													97.344783
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)				元	2.176	1.3733	2.99				
		技工人工费(安装)				元	7.223	1.3499	9.75				
	材料	高级技工人工费(安装)				元	1.657	1.3607	2.25				
		增加人工费				元	0.377748	1	0.38				
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.006	7.49	0.04				
		聚四氟乙烯生料带				m	2.412	0.1	0.24				
		锯条				根	0.16	0.77	0.12				
		其他材料费				元	0.29	1	0.29				
		黑玛钢活接头 DN32				个	1.01	4.84	4.89				
		其他材料费				元	0.29	1	0.29				
	主材	闸阀-DN32				个	1.01	68	68.68				
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.575616	1	0.58				
项目编码	031003001016			项目名称	螺纹阀门			计量单位	个	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接)公称直径(mm以内) 25	个	1	12.05	587.03	0	0	32	12.05	587.03	0	0	32
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1205	2.52	0	0	3.84	0.81	0.30366	0	0	0.46272	0.097605
小计									12.35366	587.03	0	0.46272	32.097605
清单项目综合单价													631.943985
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)				元	1.739	1.3733	2.39				
		技工人工费(安装)				元	5.856	1.3499	7.91				
	材料	高级技工人工费(安装)				元	1.29	1.3607	1.76				
		增加人工费				元	0.30366	1	0.3				
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.004	7.49	0.03				
		聚四氟乙烯生料带				m	1.883	0.1	0.19				
		锯条				根	0.12	0.77	0.09				
		其他材料费				元	0.24	1	0.24				
		黑玛钢活接头 DN25				个	1.01	3.35	3.38				
	主材	压差旁通调节阀-DN25				个	1.01	577.33	583.1				
	设备												

工程量清单综合单价分析表

综合						元		0.46272	1	0.46				
机械		增加机械费				元		0.46272	1	0.46				
项目编码	031003001017		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个		工程量	1			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030802-3	阀门安装(螺纹连接)公称直径(mm以内) 25	个	1	12.05	349.02	0	0	20.1	12.05	349.02	0	0	20.1	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1205	2.52	0	0	3.84	0.81	0.30366	0	0	0.46272	0.097605	
小计									12.35366	349.02	0	0.46272	20.197605	
清单项目综合单价														382.033985
费用明细	-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)		元		1.739		1.3733		2.39				
		技工人工费(安装)		元		5.856		1.3499		7.91				
		高级技工人工费(安装)		元		1.29		1.3607		1.76				
		增加人工费		元		0.30366		1		0.3				
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg		0.004		7.49		0.03				
		聚四氟乙烯生料带		m		1.883		0.1		0.19				
		锯条		根		0.12		0.77		0.09				
		黑玛钢活接头 DN25		个		1.01		3.35		3.38				
		其他材料费		元		0.24		1		0.24				
	主材	静态平衡阀-DN25		个		1.01		341.67		345.09				
	设备													
	机械	增加机械费		元		0.46272		1		0.46				
	项目编码	031003001018		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个		工程量	2		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030802-3	阀门安装(螺纹连接)公称直径(mm以内) 25	个	1	12.05	70.92	0	0	6.2	12.05	70.92	0	0	6.2	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.121	2.52	0	0	3.84	0.81	0.30492	0	0	0.46464	0.09801	
小计									12.35492	70.92	0	0.46464	6.29801	
清单项目综合单价														90.03757
费用明细	-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)		元		1.739		1.3733		2.39				
		技工人工费(安装)		元		5.856		1.3499		7.91				
		高级技工人工费(安装)		元		1.29		1.3607		1.76				
		增加人工费		元		0.30366		1		0.3				
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg		0.004		7.49		0.03				
		聚四氟乙烯生料带		m		1.883		0.1		0.19				
		锯条		根		0.12		0.77		0.09				
		黑玛钢活接头 DN25		个		1.01		3.35		3.38				
		其他材料费		元		0.24		1		0.24				
	主材	蝶阀DN25		个		1.01		66.33		66.99				
	设备													
	机械	增加机械费		元		0.46272		1		0.46				
	项目编码	031003003001		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个		工程量	9		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接)公称直径(mm以内) 80	个	1	124.46	1364.01	0	38.09	98.15	124.46	1364.01	0	38.09	98.15	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2446	2.52	0	0	3.84	0.81	3.136392	0	0	4.779264	1.008126	
小计									127.596392	1364.01	0	42.869264	99.158126	
清单项目综合单价														1633.633782
费用明细	-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)		元		17.737		1.3733		24.36				
		技工人工费(安装)		元		60.215		1.3499		81.28				
		高级技工人工费(安装)		元		13.827		1.3607		18.81				
		增加人工费		元		3.136392		1		3.14				
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg		0.26		6.24		1.62				
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg		0.49		7.06		3.46				
		清油 C01-1		kg		0.015		19.2		0.29				
		氧气(工业用)		m3		0.06		19.58		1.17				
		乙炔气		kg		0.02		16.54		0.33				
		其他材料费		元		1.02		1		1.02				
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上		套		16.48		1.16		19.12				
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6		片		2		41		82				
	主材	压差旁通调节阀-DN80		个		1		1255		1255				
	设备													
	机械	交流电焊机 容量E (kV·A) E=30		台班		0.23		165.59		38.09				
	增加机械费		元		4.779264		1		4.78					
项目编码	031003003002		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个		工程量	9			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接)公称直径(mm以内) 80	个	1	124.46	935.01	0	38.09	76.7	124.46	935.01	0	38.09	76.7	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2446	2.52	0	0	3.84	0.81	3.136392	0	0	4.779264	1.008126	
小计									127.596392	935.01	0	42.869264	77.708126	
清单项目综合单价														1183.183782
费用明细	-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)		元		17.737		1.3733		24.36				
		技工人工费(安装)		元		60.215		1.3499		81.28				
		高级技工人工费(安装)		元		13.827		1.3607		18.81				
		增加人工费		元		3.136392		1		3.14				
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg		0.26		6.24		1.62				
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg		0.49		7.06		3.46				
		清油 C01-1		kg		0.015		19.2		0.29				
		氧气(工业用)		m3		0.06		19.58		1.17				
		乙炔气		kg		0.02		16.54		0.33				
	主材	其他材料费		元		1.02		1		1.02				
六角带帽螺栓带垫 M16×65以上		套		16.48		1.16		19.12						
平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6		片		2		41		82						
设备														
机械	交流电焊机 容量E (kV·A) E=30		台班		0.23		165.59		38.09					
增加机械费		元		4.779264		1		4.78						

工程量清单综合单价分析表

项目编码		031003003003		项目名称		焊接法兰西门				计量单位		个		工程量		18											
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030802-33换		法兰西门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 80		个		1		124.46		753.01		0		38.09		67.6		124.46		753.01		0		38.09		67.6	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		1.2446		2.52		0		0		3.84		0.81		3.136392		0		0		4.779264		1.008126	
小计														127.596392		753.01		0		42.869264		68.608126					
清单项目综合单价																		992.083782									
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)									
费用明细		人工				普工人工费(安装)		元		17.737		1.3733		24.36													
						技工人工费(安装)		元		60.215		1.3499		81.28													
						高级技工人工费(安装)		元		13.827		1.3607		18.81													
						增加人工费		元		3.136392		1		3.14													
		材料				石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg		0.26		6.24		1.62													
						六角带帽螺栓带垫 M16×65以上		套		16.48		1.16		19.12													
						电焊条 结422 φ3.2mm		kg		0.49		7.06		3.46													
						清油 C01-1		kg		0.015		19.2		0.29													
						氧气(工业用)		m3		0.06		19.58		1.17													
				乙炔气		kg		0.02		16.54		0.33															
				平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6		片		2		41		82															
				其他材料费		元		1.02		1		1.02															
主材				蝶阀-DN80		个		1		644		644															
设备																											
机械				交流电焊机 容量E (kV·A) E=30		台班		0.23		165.59		38.09															
				增加机械费		元		4.779264		1		4.78															
项目编码		031003001019		项目名称		螺纹西门				计量单位		个		工程量		1											
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030802-20换		自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 20		个		1		23.59		90.23		0		0		9.7		23.59		90.23		0		0		9.7	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.2359		2.52		0		0		3.84		0.81		0.594468		0		0		0.905856		0.191079	
小计														24.184468		90.23		0		0.905856		9.891079					
清单项目综合单价																		125.211403									
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)									
费用明细		人工				普工人工费(安装)		元		3.369		1.3733		4.63													
						技工人工费(安装)		元		11.445		1.3499		15.45													
						高级技工人工费(安装)		元		2.579		1.3607		3.51													
						增加人工费		元		0.594468		1		0.59													
		材料				圆钢 φ8mm~14mm		kg		0.21		2.6		0.55													
						角钢 <60		kg		0.65		4.904		3.19													
						聚四氟乙烯生料带		m		1.056		0.1		0.11													
						六角螺母 M8		个		2.06		0.06		0.12													
						钢垫圈 M8.5		个		2.06		0.04		0.08													
				普通水泥 32.5(R)		kg		0.5		0.56		0.28															
				锯条		根		0.05		0.77		0.04															
				黑玛钢管箍 DN20		个		2.02		1.21		2.44															
主材				黑玛钢丝堵(堵头) DN20		个		1.01		0.26		0.26															
				黑玛钢弯头 DN20		个		1.01		0.46		0.46															
				其他材料费		元		0.36		1		0.36															
设备				自动排气阀(包括真空破坏器)-DN20		个		1		82.33		82.33															
机械				增加机械费		元		0.905856		1		0.91															
项目编码		031002003019		项目名称		套管				计量单位		个		工程量		9											
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030808-32		一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 100		个		1		48.34		60.81		0		2.39		13.84		48.34		60.81		0		2.39		13.84	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.4834		2.52		0		0		3.84		0.81		1.218168		0		0		1.856256		0.391554	
小计														49.558168		60.81		0		4.246256		14.231554					
清单项目综合单价																		128.845978									
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)									
费用明细		人工				普工人工费(安装)		元		6.965		1.3733		9.57													
						技工人工费(安装)		元		23.706		1.3499		32													
						高级技工人工费(安装)		元		4.979		1.3607		6.77													
						增加人工费		元		1.218168		1		1.22													
		材料				圆钢 φ10mm~14mm		kg		0.158		2.6		0.41													
						钢丝刷子		把		0.006		16.5		0.1													
						低碳钢焊条 结422 φ3.2mm		kg		0.029		6.33		0.18													
						水泥 P.042.5		kg		0.44		0.48		0.21													
						砂子		kg		1.319		0.8		1.06													
				酚醛防锈漆(各色)		kg		0.037		7.36		0.27															
				亚麻		kg		2.194		13		28.52															
				汽油 70#~90#		kg		0.009		7.54		0.07															
				氧气		m3		0.09		6.99		0.63															
				乙炔气		kg		0.03		16.54		0.5															
主材				密封胶膏		kg		0.258		7.75		2															
				其他材料费		元		1.23		1		1.23															
				尼龙砂轮片 φ400mm		片		0.057		21.5		1.23															
				焊接钢管 DN150 δ=4.5mm		m		0.318		76.76		24.41															
设备																											
机械				直流电焊机 功率P (kW) P=20		台班		0.013		160.41		2.09															
				增加机械费		元		1.856256		1		1.86															
				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=400		台班		0.013		23.29		0.3															
项目编码		031002003020		项目名称		套管				计量单位		个		工程量		10											
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030808-34		一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 150		个		1		82.27		109.16		0		3.05		23.77		82.27		109.16		0		3.05		23.77	
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12		100元		0.823		2.52		0		0		3.84		0.81		2.07396		0		0		3.16032		0.66663	
小计														84.34396		109.16		0		6.21032		24.43663					
清单项目综合单价																		224.15091									
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)									
费用明细		人工				普工人工费(安装)		元		11.864		1.3733		16.29													
						技工人工费(安装)		元		40.327		1.3499		54.44													
						高级技工人工费(安装)		元		8.481		1.3607		11.54													
						增加人工费		元		2.073204		1		2.07													
		材料				圆钢 φ10mm~14mm		kg		0.158		2.6		0.41													
						钢丝刷子		把		0.008		16.5		0.13													
						低碳钢焊条 结422 φ3.2mm		kg		0.034		6.33		0.22													
主材																											
设备																											
机械				交流电焊机 容量E (kV·A) E=30		台班		0.23		165.59		38.09															
				增加机械费		元		4.779264		1		4.78															

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	水泥 P.042.5		kg	0.8	0.48	0.38							
		砂子		kg	2.399	0.8	1.92							
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.051	7.36	0.38							
		油麻		kg	3.152	13	40.98							
		汽油 70#~90#		kg	0.013	7.54	0.1							
		氧气		m3	0.324	6.99	2.26							
		乙炔气		kg	0.108	16.54	1.79							
		密封胶膏		kg	0.612	7.75	4.74							
		无缝钢管 D219×6		m	0.318	169.46	53.89							
		其他材料费		元	1.97	1	1.97							
主材														
设备														
机械	增加机械费		元	3.159168	1	3.16								
	直流电焊机 功率P (kW) P=20		台班	0.019	160.41	3.05								
项目编码	031002003021			项目名称		套管		计量单位		个		工程量	8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030808-35	一般钢管制作安装 公称直径(mm以内) 200	个	1	99.88	161.45	0	3.53	30.3	99.88	161.45	0	3.53	30.3	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9988	2.52	0	0	3.84	0.81	2.516976	0	0	3.835392	0.809028	
小计									102.396976	161.45	0	7.365392	31.109028	
清单项目综合单价														302.321396
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(安装)		元	14.468	1.3733		19.87						
		技工人工费(安装)		元	49.046	1.3499		66.21						
		高级技工人工费(安装)		元	10.146	1.3607		13.81						
		增加人工费		元	2.516976	1		2.52						
		圆钢 Φ10mm~14mm		kg	0.316	2.6		0.82						
		钢丝刷子		把	0.01	16.5		0.17						
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm		kg	0.035	6.33		0.22						
		水泥 P.042.5		kg	0.953	0.48		0.46						
	砂子		kg	2.859	0.8		2.29							
	酚醛防锈漆(各色)		kg	0.063	7.36		0.46							
	油麻		kg	3.236	13		42.07							
	汽油 70#~90#		kg	0.016	7.54		0.12							
	氧气		m3	0.414	6.99		2.89							
	乙炔气		kg	0.138	16.54		2.28							
	密封胶膏		kg	0.635	7.75		4.92							
	无缝钢管 D273×7		m	0.318	321.58		102.26							
	其他材料费		元	2.48	1		2.48							
主材														
设备														
机械	直流电焊机 功率P (kW) P=20		台班	0.022	160.41		3.53							
	增加机械费		元	3.835392	1		3.84							
项目编码	011615001001			项目名称		开孔(打洞)		计量单位		个		工程量	9	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
031106-87	机械钻孔(砼)孔径(mm) 100以内	m	0.12	150	45	0	45.72	38.33	18	5.4	0	5.4864	4.5996	
小计									18	5.4	0	5.4864	4.5996	
清单项目综合单价														33.4860
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(安装)		元	5.87604	1.3733		8.07						
		技工人工费(安装)		元	7.35684	1.3499		9.93						
	材料	其他材料费		元	5.4	1		5.4						
	主材													
	设备													
机械	金钢钻 功率P (kW) P=1.1		台班	0.216	25.4		5.49							
项目编码	011615001002			项目名称		开孔(打洞)		计量单位		个		工程量	10	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
031106-88	机械钻孔(砼)孔径(mm) 150以内	m	0.2	183.33	65	0	55.88	47.34	36.666	13	0	11.176	9.468	
小计									36.666	13	0	11.176	9.468	
清单项目综合单价														70.310
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(安装)		元	7.18164	1.3733		9.86						
		技工人工费(安装)		元	8.99124	1.3499		12.14						
	材料	其他材料费		元	7.8	1		7.8						
	主材													
	设备													
机械	金钢钻 功率P (kW) P=1.1		台班	0.264	25.4		6.71							
项目编码	011615001003			项目名称		开孔(打洞)		计量单位		个		工程量	8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
031106-89	机械钻孔(砼)孔径(mm) 200以内	m	0.12	183.33	85	0	55.88	48.34	21.9996	10.2	0	6.7056	5.8008	
小计									21.9996	10.2	0	6.7056	5.8008	
清单项目综合单价														44.7060
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(安装)		元	7.18164	1.3733		9.86						
		技工人工费(安装)		元	8.99124	1.3499		12.14						
	材料	其他材料费		元	10.2	1		10.2						
	主材													
设备														
机械	金钢钻 功率P (kW) P=1.1		台班	0.264	25.4		6.71							
项目编码	031208007002			项目名称		防潮层、保护层		计量单位		m2		工程量	32	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
031104-711	防潮层、保护层安装铁皮保护层 钢带安装	10m2	0.1	153.49	16.84	0	0	34.63	15.349	1.684	0	0	3.463	
独立费	0.5mm厚铝板保护壳	1	0	46.67	0	0	0	0	0	46.67	0	0	0	
小计									15.349	48.354	0	0	3.463	
清单项目综合单价														67.166
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(安装)		元	7.18164	1.3733		9.86						
		技工人工费(安装)		元	8.99124	1.3499		12.14						
	材料	其他材料费		元	10.2	1		10.2						
	主材													
	设备													
机械	金钢钻 功率P (kW) P=1.1		台班	0.264	25.4		6.71							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	3.1776	1.3733	4.36				
		技工人工费(安装)				元	6.5391	1.3499	8.83				
		高级技工人工费(安装)				元	1.5859	1.3607	2.16				
	材料	钢带 20×0.5				m	3.8	0.43	1.63				
		其他材料费				元	0.05	1	0.05				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	031208002002		项目名称		管道绝热		计量单位	m3		工程量	19.31		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-550	带铝箔离心玻璃棉安装 管道Φ325mm以下厚度 (mm) 40	m3	1	320.19	1277.19	0	26.96	136.14	320.19	1277.19	0	26.96	136.14
小计									320.19	1277.19	0	26.96	136.14
清单项目综合单价									1760.4800				
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)				元	66.266	1.3733	91				
		技工人工费(安装)				元	136.509	1.3499	184.27				
		高级技工人工费(安装)				元	33.009	1.3607	44.92				
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)				卷	2.04	29.7	60.59				
		其他材料费				元	1.2	1	1.2				
	主材	难燃B1级柔性泡沫橡塑保温材料, 外包不燃铝箔				m3	1.03	1180	1215.4				
	设备												
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.12	224.67	26.96				
	项目编码	030704001001		项目名称		通风工程检测、调试		计量单位	系统		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	2109.948	2.93	3.35	0	0	0.81	6182.14764	7068.3258	0	0	1709.05788
小计									6182.14764	7068.3258	0	0	1709.05788
清单项目综合单价									14959.53132				
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		增加人工费				元	6182.14764	1	6182.15				
		增加材料费				元	7068.3258	1	7068.33				
	材料												
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030701004010		项目名称		水冷新风机		计量单位	台		工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-414换	减振器安装	个	2	10.52	26.05	0	0	3.61	21.04	52.1	0	0	7.22
030901-45	离心式通风机(风机安 装风量m³/h) ≤19300	台	1	822.78	57.03	25950	28.58	185.86	822.78	57.03	25950	28.58	185.86
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	8.4382	2.52	0	0	3.84	0.81	21.264264	0	0	32.402688	6.834942
小计									865.084264	109.13	25950	60.982688	199.914942
清单项目综合单价									27185.111894				
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)				元	235.911	1.3733	323.98				
		技工人工费(安装)				元	295.494	1.3499	398.89				
		高级技工人工费(安装)				元	88.89	1.3607	120.95				
		增加人工费				元	21.264264	1	21.26				
	材料	煤油				kg	0.75	8.44	6.33				
		其他材料费				元	1.421	1	1.42				
		铸铁垫板				kg	5.2	6.16	32.03				
		黄干油钙基脂				kg	0.4	11.2	4.48				
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.03	428.78	12.86				
	主材	减振器				个	2	26	52				
	设备	水冷新风机 风量:≥18000m³/h;功率/电压:≥4.5kW/380V;风压:≥480Pa;耗水量:≤21L/h;											
	机械	增加机械费				元	32.402688	1	32.4				
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.021	965.47	20.27				
		载货汽车 装载质量M(t) M=5				台班	0.009	598.01	5.38				
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.013	224.67	2.92				
项目编码	031003010002		项目名称		软接头		计量单位	m2		工程量	8.16		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	279.67	192.68	0	29.07	73.14	279.67	192.68	0	29.07	73.14
031106-2	高层建筑增加费(层数 以内) 12	100元	2.7968	2.52	0	0	3.84	0.81	7.047936	0	0	10.739712	2.265408
小计									286.717936	192.68	0	39.809712	75.405408
清单项目综合单价									594.613056				
费用明细	人工	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费(安装)				元	78.13	1.3733	107.3				
		技工人工费(安装)				元	97.954	1.3499	132.23				
		高级技工人工费(安装)				元	29.507	1.3607	40.15				
		增加人工费				元	7.047693	1	7.05				
	材料	扁钢 ≤59				kg	8.32	2.7	22.46				
		角钢 ≤63				kg	18.33	4.904	89.89				
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.97	7.49	7.27				
		帆布				m2	1.15	14.15	16.27				
		六角螺栓带螺母 M8×75以下				10套	2.6	20.95	54.47				
		铁铆钉				kg	0.07	4.32	0.3				
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm				kg	0.06	8.38	0.5				
		其他材料费				元	1.508	1	1.51				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	10.739341	1	10.74				
		台式钻床 孔径D(mm) D=16				台班	0.144	190.9	27.49				
交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.018	88	1.58						
项目编码	030702001007		项目名称		通风管道		计量单位	m2		工程量	18.77		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030902-8	镀锌钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 320以下 0.5	10m2	0.1	973.18	440.83	0	48.89	239.52	97.318	44.083	0	4.889	23.952	
031101-5	一般钢结构手工除锈轻锈	100kg	0.002	36.14	1.61	0	13.13	8.92	0.07228	0.00322	0	0.02626	0.01784	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构防锈漆 第一遍	100kg	0.002	23.95	7.28	0	6.57	6.08	0.0479	0.01456	0	0.01314	0.01216	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构防锈漆 增一遍	100kg	0.002	23.13	6.19	0	6.57	5.84	0.04626	0.01238	0	0.01314	0.01168	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构调和漆 第一遍	100kg	0.002	23.13	8.88	0	0	5.54	0.04626	0.01776	0	0	0.01108	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构调和漆 增一遍	100kg	0.002	23.13	7.77	0	0	5.48	0.04626	0.01554	0	0	0.01096	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9732	2.52	0	0	3.84	0.81	2.452464	0	0	3.737088	0.788292	
小计									100.029424	44.14646	0	8.678628	24.804012	
清单项目综合单价														177.658524
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费(安装)	元	27.296538	1.3733	37.49						
				技工人工费(安装)	元	34.163073	1.3499	46.12						
				高级技工人工费(安装)	元	10.26937	1.3607	13.97						
				增加人工费	元	2.452415	1	2.45						
	材料			圆钢 ϕ 5.5mm~9mm	kg	0.135	3.94	0.53						
				扁钢 <60	kg	0.215	2.7	0.58						
				角钢 <60	kg	4.042	4.904	19.82						
				镀锌钢板 $\delta=0.5$ mm	m2	1.138	13.68	15.57						
				钢丝刷	把	0.0003	2.77	0						
				橡胶板 $\delta=1.0$ mm~3.0mm	kg	0.184	7.49	1.38						
				镀锌浪花膨胀螺栓 M12	套	0.2	1.4	0.28						
				精制六角带帽螺栓 M6 \times 75以下	10套	1.69	1.96	3.31						
				铁铆钉 M4	kg	0.043	4.32	0.19						
				尼龙砂轮片 ϕ 400mm	片	0.0027	21.5	0.06						
				电焊条 结422 ϕ 3.2mm	kg	0.224	7.06	1.58						
				铁砂布 0#-2#	张	0.002178	0.75	0						
				酚醛防锈漆(各色)	kg	0.003396	7.36	0.02						
				酚醛调和漆(各色)	kg	0.002997	10.9	0.03						
				溶剂汽油	kg	0.00042	6	0						
				氧气(工业用)	m3	0.015	19.58	0.29						
				乙炔气	kg	0.0054	16.54	0.09						
				电	kWh	0.0759	0.75	0.06						
				其他材料费	元	0.345649	1	0.35						
	主材													
	机械													
				增加机械费	元	3.737014	1	3.74						
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00004	1313.06	0.05						
				台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0075	190.9	1.43						
				剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004	263.25	1.05						
				折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004	62.95	0.25						
				咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	205.94	0.82						
				电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.03	7.93	0.24						
				交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.0075	145.44	1.09						
项目编码	030702001008	项目名称	通风管道	计量单位	m2	工程量	28.51							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030902-10	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 630以下 0.75	10m2	0.1	787.92	413.31	0	51.7	197.55	78.792	41.331	0	5.17	19.755	
031101-5	一般钢结构手工除锈轻锈	100kg	0.0021	36.14	1.61	0	13.13	8.92	0.075894	0.003381	0	0.027573	0.018732	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构防锈漆 第一遍	100kg	0.0021	23.95	7.28	0	6.57	6.08	0.050295	0.015288	0	0.013797	0.012768	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构防锈漆 增一遍	100kg	0.0021	23.13	6.19	0	6.57	5.84	0.048573	0.012999	0	0.013797	0.012264	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构调和漆 第一遍	100kg	0.0021	23.13	8.88	0	0	5.54	0.048573	0.018648	0	0	0.011634	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构调和漆 增一遍	100kg	0.0021	23.13	7.77	0	0	5.48	0.048573	0.016317	0	0	0.011508	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.788	2.52	0	0	3.84	0.81	1.98576	0	0	3.02592	0.63828	
小计									81.049668	41.397633	0	8.251087	20.460186	
清单项目综合单价														151.158574
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工			普工人工费(安装)	元	22.117842	1.3733	30.37						
				技工人工费(安装)	元	27.678398	1.3499	37.36						
				高级技工人工费(安装)	元	8.314511	1.3607	11.31						
				增加人工费	元	1.985558	1	1.99						
	材料			圆钢 ϕ 5.5mm~9mm	kg	0.193	3.94	0.76						
				扁钢 <60	kg	0.133	2.7	0.36						
				角钢 <60	kg	3.566	4.904	17.49						
				镀锌钢板 $\delta=0.75$ mm	m2	1.138	15.07	17.15						
				钢丝刷	把	0.0003	2.77	0						
				橡胶板 $\delta=1.0$ mm~3.0mm	kg	0.13	7.49	0.97						
				膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.58	0.09						
				精制六角带帽螺栓 M8 \times 75以下	10套	0.905	3.2	2.9						
				铁铆钉 M4	kg	0.024	4.32	0.1						
				尼龙砂轮片 ϕ 400mm	片	0.0024	21.5	0.05						
				电焊条 结422 ϕ 3.2mm	kg	0.106	7.06	0.75						
				铁砂布 0#-2#	张	0.002183	0.75	0						
				酚醛防锈漆(各色)	kg	0.003405	7.36	0.03						
				酚醛调和漆(各色)	kg	0.003004	10.9	0.03						
				溶剂汽油	kg	0.000421	6	0						
				氧气(工业用)	m3	0.0135	19.58	0.26						
				乙炔气	kg	0.0048	16.54	0.08						
				电	kWh	0.0663	0.75	0.05						
				其他材料费	元	0.321151	1	0.32						
	主材													
	机械													
				增加机械费	元	3.025613	1	3.03						
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00004	1313.06	0.05						
				台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012	190.9	2.29						
				剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004	263.25	1.05						
				折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004	62.95	0.25						
				咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	205.94	0.82						
				电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.003	7.93	0.02						
				交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.005	145.44	0.73						
项目编码	030702001009	项目名称	通风管道	计量单位	m2	工程量	5.34							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030902-11	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 1000以下 0.75	10m2	0.1	555.87	386.74	0	32.39	143.86	55.587	38.674	0	3.239	14.386	
031101-5	一般钢结构手工除锈轻锈	100kg	0.0021	36.14	1.61	0	13.13	8.92	0.075894	0.003381	0	0.027573	0.018732	

工程量清单综合单价分析表

031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0021	23.95		7.28	0	6.57	6.08	0.050295	0.015288	0	0.013797	0.012768	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0021	23.13		6.19	0	6.57	5.84	0.048573	0.012999	0	0.013797	0.012264	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0021	23.13		8.88	0	0	5.54	0.048573	0.018648	0	0	0.011634	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0021	23.13		7.77	0	0	5.48	0.048573	0.016317	0	0	0.011508	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5559	2.52		0	0	3.84	0.81	1.400868	0	0	2.134656	0.450279	
小计										57.259776	38.740633	0	5.428823	14.903185	
清单项目综合单价															116.332417
费用明细	-			内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(安装)		元		15.632381		1.3733		21.47			
				技工人工费(安装)		元		19.55894		1.3499		26.4			
				高级技工人工费(安装)		元		5.861719		1.3607		7.98			
				增加人工费		元		1.400771		1		1.4			
	材料			圆钢 ϕ 5.5mm~9mm		kg		0.149		3.94		0.59			
				扁钢 <60		kg		0.112		2.7		0.3			
				角钢 >63		kg		0.016		4.904		0.08			
				角钢 <60		kg		3.504		4.904		17.18			
				镀锌钢板 $\delta=0.75$ mm		m ²		1.138		15.07		17.15			
				钢丝刷		把		0.000301		2.77		0			
				橡胶板 $\delta=1.0$ mm~3.0mm		kg		0.092		7.49		0.69			
				膨胀螺栓 M12		套		0.15		0.58		0.09			
				精制六角带帽螺栓 M8 \times 75以下		10套		0.43		3.2		1.38			
				铁脚钉 M4		kg		0.022		4.32		0.1			
				尼龙砂轮片 ϕ 400mm		片		0.0023		21.5		0.05			
				电焊条 结422 ϕ 3.2mm		kg		0.049		7.06		0.35			
				铁砂布 0#~2#		张		0.002184		0.75		0			
				酚醛防锈漆(各色)		kg		0.003406		7.36		0.03			
				酚醛调和漆(各色)		kg		0.003006		10.9		0.03			
				溶剂汽油		kg		0.000421		6		0			
				氧气(工业用)		m ³		0.0135		19.58		0.26			
				乙炔气		kg		0.0048		16.54		0.08			
			电		kWh		0.0653		0.75		0.05				
			其他材料费		元		0.338151		1		0.34				
	主材														
	设备														
	机械			增加机械费		元		2.134508		1		2.13			
				汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班		0.00004		1313.06		0.05			
				台式钻床 孔径D(mm) D=16		台班		0.007		190.9		1.34			
				剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000		台班		0.003		263.25		0.79			
				折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000		台班		0.003		62.95		0.19			
				咬口机 板厚T(mm) T=1.5		台班		0.003		205.94		0.62			
				电锤 功率P(kW) P=0.52		台班		0.002		7.93		0.02			
				交流电焊机 容量E(kV·A) E=21		台班		0.002		145.44		0.29			
	项目编码	030703011015			项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位	个		工程量	3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030903-90换	百叶风口安装周长(mm) 900以内	个	1	20	29.21		0	5.73	6.24	20	29.21	0	5.73	6.24	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2	2.52	0	0	3.84	0.81	0.504	0	0	0.768	0.162		
小计										20.504	29.21	0	6.498	6.402	
清单项目综合单价										62.614					
费用明细	-			内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(安装)		元		6.528		1.3733		8.96			
				技工人工费(安装)		元		8.177		1.3499		11.04			
				增加人工费		元		0.504		1		0.5			
	材料			扁钢 <60		kg		0.61		2.7		1.65			
				精制六角带帽螺栓 M2~5 \times 4~20		10套		0.6		0.9		0.54			
				其他材料费		元		0.022		1		0.02			
	主材			单层百叶风口300 \times 150		个		1		27		27			
	设备														
	机械			增加机械费		元		0.768		1		0.77			
				台式钻床 孔径D(mm) D=16		台班		0.03		190.9		5.73			
	项目编码	030703011016			项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位	个		工程量	14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.52	2.52	0	0	3.84	0.81	1.3104	0	0	1.9968	0.4212		
030903-129换	旋转风口安装直径(mm) 320以内	个	1	52	35.44	0	0	13.21	52	35.44	0	0	13.21		
小计										53.3104	35.44	0	1.9968	13.6312	
清单项目综合单价										104.3784					
费用明细	-			内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(安装)		元		16.972		1.3733		23.31			
				技工人工费(安装)		元		21.255		1.3499		28.69			
				增加人工费		元		1.3104		1		1.31			
	材料			其他材料费		元		0.767		1		0.77			
				石棉橡胶板 低中压 $\delta=0.8$ mm~6.0mm		kg		0.76		6.24		4.74			
				精制六角带帽螺栓 M6 \times 75以下		10套		0.6		1.96		1.18			
				精制六角螺母 M6 \times 10		10个		0.6		1.26		0.76			
	主材			不锈钢烟罩旋转可调喷射口		个		1		28		28			
	设备														
	机械			增加机械费		元		1.9968		1		2			
	项目编码	03070209002			项目名称	弯头导流叶片				计量单位	m ²		工程量	1.02	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m ²	1	174.18	18.04		0	39.24	174.18	18.04	0	0	39.24		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.7418	2.52	0	0	3.84	0.81	4.38936	0	0	6.688512	1.410858		
小计										178.569336	18.04	0	6.688512	40.650858	
清单项目综合单价										243.948706					
费用明细	-			内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费(安装)		元		48.748		1.3733		66.95			
				技工人工费(安装)		元		61.032		1.3499		82.39			
				高级技工人工费(安装)		元		18.259		1.3607		24.85			
				增加人工费		元		4.389247		1		4.39			
	材料			镀锌钢板 $\delta=0.75$ mm		m ²		1.14		15.07		17.18			
				铁脚钉 M4		kg		0.15		4.32		0.65			
				其他材料费		元		0.212		1		0.21			
	主材														

工程量清单综合单价分析表

		设备																	
		机械	增加机械费			元			6.688376			1			6.69				
项目编码		031208007003		项目名称		空调风管保温层			计量单位		m3		工程量		2				
清单综合单价组成明细																			
定额编号		定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
031104-622换		橡塑板安装(管道、风管)风管厚度(mm) 32	m3	1	744.84	1127.52	0	0	220.31	744.84	1127.52	0	0	220.31					
小计										744.84	1127.52	0	0	220.31					
清单项目综合单价																2092.67			
费用明细		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		人工		普工人工费(安装)		元		154.083		1.3733		211.6							
				技工人工费(安装)		元		317.696		1.3499		428.86							
				高级技工人工费(安装)		元		76.71		1.3607		104.38							
		材料		其他材料费		元		2.6		1		2.6							
				胶粘剂		kg		5.29		4		21.16							
				粘贴胶带 9m		卷		1.53		12		18.36							
				30mm柔性泡沫橡塑保温		m3		1.08		1005		1085.4							
		主材																	
		设备																	
		机械																	
项目编码		030701004011		项目名称		离心风机			计量单位		台		工程量		1				
清单综合单价组成明细																			
定额编号		定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
030903-414换		减压器安装	个	2	10.52	26.05	0	0	3.61	21.04	52.1	0	0	7.22					
030901-46		离心式通风机(风机安装)风量m3/h) ≤62000	台	1	1735.32	166.98	20325	28.58	392.2	1735.32	166.98	20325	28.58	392.2					
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	17.5636	2.52	0	0	3.84	0.81	44.260272	0	0	67.444224	14.226516					
小计										1800.620272	219.08	20325	96.024224	413.646516					
清单项目综合单价																22854.371012			
费用明细		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		人工		普工人工费(安装)		元		491.187		1.3733		674.55							
				技工人工费(安装)		元		614.961		1.3499		830.14							
				高级技工人工费(安装)		元		184.962		1.3607		251.68							
				增加人工费		元		44.260272		1		44.26							
		材料																	
				煤油		kg		1.5		8.44		12.66							
				其他材料费		元		2.9		1		2.9							
				铸铁垫板		kg		21.6		6.16		133.06							
				黄干油钙基酯		kg		0.5		11.2		5.6							
				普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm		m3		0.03		428.78		12.86							
		主材		减振器		个		2		26		52							
				离心风机风量:≥21258m³/h;全压:≥1609Pa;转速:≥970rpm;功率:≥15kW/380V;															
机械		增加机械费		元		67.444224		1		67.44									
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班		0.021		965.47		20.27									
		载货汽车 装载质量M(t) M=5		台班		0.009		598.01		5.38									
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10		台班		0.013		224.67		2.92									
项目编码		031003010003		项目名称		软接头			计量单位		m2		工程量		1.12				
清单综合单价组成明细																			
定额编号		定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
030902-145		帆布接口	m2	1	279.67	192.68	0	29.07	73.14	279.67	192.68	0	29.07	73.14					
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.7967	2.52	0	0	3.84	0.81	7.047684	0	0	10.739328	2.265327					
040401-206		塑料管安装 热熔对接 公称外径dn(mm) dn≤110	10m	0	48.63	426.31	0	32.01	34.17	0	0	0	0	0					
小计										286.717684	192.68	0	39.809328	75.405327					
清单项目综合单价																594.612339			
费用明细		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		人工		普工人工费(安装)		元		78.13		1.3733		107.3							
				技工人工费(安装)		元		97.954		1.3499		132.23							
				高级技工人工费(安装)		元		29.507		1.3607		40.15							
				增加人工费		元		7.047675		1		7.05							
		材料		普工人工费		元		0		1.3838		0							
				技工人工费		元		0		1.3499		0							
				高级技工人工费		元		0		1.3711		0							
				扁钢 <59		kg		8.32		2.7		22.46							
				角钢 <63		kg		18.33		4.904		89.89							
				橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg		0.97		7.49		7.27							
				帆布		m2		1.15		14.15		16.27							
				六角螺栓带螺母 M8×75以下		10套		2.6		20.95		54.47							
铁铆钉				kg		0.07		4.32		0.3									
低碳钢焊条 结427 φ3.2mm				kg		0.06		8.38		0.5									
主材		其他材料费		元		1.508		1		1.51									
		棉纱		kg		0		10.6		0									
		三氯乙烯		kg		0		11.7		0									
		其他材料费(按百分比计算)		元		0		1		0									
		聚乙烯(PE)给水管(PN100) dn110×6.6 PN1.0		m		0		40.19		0									
		增加主材费		元															
机械		增加机械费		元		10.739314		1		10.74									
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班		0.144		190.9		27.49									
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21		台班		0.018		88		1.58									
		半自动切割机 厚度T(mm) T=100		台班		0		179.46		0									
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤630		台班		0		248.37		0									
项目编码		030702001010		项目名称		通风管道			计量单位		m2		工程量		43.77				
清单综合单价组成明细																			
定额编号		定额名称	定额单位	数量	单价					合价									
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润					
030902-75换		不锈钢矩形风管制作安装(δ=3电焊焊)大边长(mm) 1120以下	10m2	0.1	2842.01	3317.6	0	583.21	830.48	284.201	331.76	0	58.321	83.048					
031101-5		一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0021	36.14	1.61	0	13.13	8.92	0.075894	0.003381	0	0.027573	0.018732					
031102-51		金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0021	23.95	7.28	0	6.57	6.08	0.050295	0.015288	0	0.013797	0.012768					
031102-52		金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0021	23.13	6.19	0	6.57	5.84	0.048573	0.012999	0	0.013797	0.012264					
031102-58		金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0021	23.13	8.88	0	0	5.54	0.048573	0.018648	0	0	0.011634					
03102-59		金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0021	23.13	7.77	0	0	5.48	0.048573	0.016317	0	0	0.011508					
031106-2		高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8421	2.52	0	0	3.84	0.81	7.162092	0	0	10.913664	2.302101					
小计										291.635	331.826633	0	69.289831	85.417707					
清单项目综合单价																778.168471			
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		普工人工费(安装)		元		29.212477		1.3733		40.12									
		技工人工费(安装)		元		125.712836		1.3499		169.7									

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	高级技工人工费(安装)	元	54.856418	1.3607	74.64									
		增加人工费	元	7.161866	1	7.16									
		钢丝刷	把	0.000301	2.77	0									
		铁砂布 0#-2#	张	1.952184	0.75	1.46									
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.003406	7.36	0.03									
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.003005	10.9	0.03									
		溶剂汽油	kg	0.000421	6	0									
		其他材料费	元	6.998951	1	7									
		热轧薄钢板 δ=0.5mm	m2	0.015	22.5	0.34									
		白瓷粉	kg	0.3	4	1.2									
		钢锯条	条	2.1	0.66	1.39									
		不锈钢焊条 A102 φ3.2mm	kg	1.025	39.5	40.49									
		石油沥青油毡 350#	m2	0.121	2.82	0.34									
		煤油	kg	0.195	8.44	1.65									
	硝酸	kg	0.4	2.42	0.97										
	不锈钢板 δ=1.0mm	m2	1.08	256.42	276.93										
	主材														
	设备														
	机械	增加机械费	元	10.91332	1	10.91									
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00004	1313.06	0.05									
		剪板机 厚度T (mm) /宽度B (mm) T=6.3/B=2000	台班	0.03	263.25	7.9									
		折弯机 厚度T (mm) /宽度B (mm) T=4/B=2000	台班	0.03	62.95	1.89									
		直流弧焊机 功率P (kW) P=20	台班	0.308	157.58	48.53									
项目编码	030702001011		项目名称	通风管道		计量单位	m2		工程量	41.63					
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030902-74换	不锈钢矩形风管制作安装(δ=3电焊焊)大边长(mm) 700以下	10m2	0.1	2894.38	3348.32	0	973.61	869.71	289.438	334.832	0	97.361	86.971		
031101-5	一般钢结构手工除锈轻锈	100kg	0.0021	36.14	1.61	0	13.13	8.92	0.075894	0.003381	0	0.027573	0.018732		
031102-51	金属结构刷油一般钢结构防锈漆 第一遍	100kg	0.0021	23.95	7.28	0	6.57	6.08	0.050295	0.015288	0	0.013797	0.012768		
031102-52	金属结构刷油一般钢结构防锈漆 增一遍	100kg	0.0021	23.13	6.19	0	6.57	5.84	0.048573	0.012999	0	0.013797	0.012264		
031102-58	金属结构刷油一般钢结构调和漆 第一遍	100kg	0.0021	23.13	8.88	0	0	5.54	0.048573	0.018648	0	0	0.011634		
031102-59	金属结构刷油一般钢结构调和漆 增一遍	100kg	0.0021	23.13	7.77	0	0	5.48	0.048573	0.016317	0	0	0.011508		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.895	2.52	0	0	3.84	0.81	7.2954	0	0	11.1168	2.34495		
小计									297.005308	334.898633	0	108.532967	89.382856		
清单项目综合单价												829.819764			
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		普工人工费(安装)		元	29.745065	1.3733		40.85							
	人工	技工人工费(安装)		元	128.028323	1.3499		172.83							
		高级技工人工费(安装)		元	55.870316	1.3607		76.02							
		增加人工费		元	7.293835	1		7.29							
	材料	不锈钢板 δ=1.0mm		m2	1.08	256.42		276.93							
		热轧薄钢板 δ=0.5mm		m2	0.015	22.5		0.34							
		钢丝刷		把	0.000301	2.77		0							
		白瓷粉		kg	0.3	4		1.2							
		钢锯条		条	2.1	0.66		1.39							
		不锈钢焊条 A102 φ3.2mm		kg	1.102	39.5		43.53							
		铁砂布 0#-2#		张	1.952184	0.75		1.46							
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.003406	7.36		0.03							
		酚醛调和漆(各色)		kg	0.003005	10.9		0.03							
		石油沥青油毡 350#		m2	0.121	2.82		0.34							
		煤油		kg	0.195	8.44		1.65							
		溶剂汽油		kg	0.000421	6		0							
		硝酸		kg	0.4	2.42		0.97							
		其他材料费		元	7.029351	1		7.03							
		主材													
	设备														
	机械	增加机械费		元	11.114416	1		11.11							
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.00004	1313.06		0.05							
		剪板机 厚度T (mm) /宽度B (mm) T=6.3/B=2000		台班	0.055	263.25		14.48							
		折弯机 厚度T (mm) /宽度B (mm) T=4/B=2000		台班	0.055	62.95		3.46							
		直流弧焊机 功率P (kW) P=20		台班	0.504	157.58		79.42							
	项目编码			030702009003				项目名称	弯头导流叶片		计量单位	m2		工程量	4.06
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	1	174.18	18.04	0	0	39.24	174.18	18.04	0	0	39.24		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.7418	2.52	0	0	3.84	0.81	4.389336	0	0	6.688512	1.410858		
小计									178.569336	18.04	0	6.688512	40.650858		
清单项目综合单价												243.948706			
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		普工人工费(安装)		元	48.748	1.3733		66.95							
	人工	技工人工费(安装)		元	61.032	1.3499		82.39							
		高级技工人工费(安装)		元	18.259	1.3607		24.85							
		增加人工费		元	4.389331	1		4.39							
	材料	镀锌钢板 δ=0.75mm		m2	1.14	15.07		17.18							
		铁脚钉 M4		kg	0.15	4.32		0.65							
		其他材料费		元	0.212	1		0.21							
	主材														
设备															
机械	增加机械费		元	6.688504		1		6.69							
项目编码	031208007004		项目名称	空调风管保温层		计量单位	m3		工程量	2.79					
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
031104-622换	橡塑板安装(管道、风管)风管厚度(mm) 32	m3	1	744.84	1127.52	0	0	220.31	744.84	1127.52	0	0	220.31		
小计									744.84	1127.52	0	0	220.31		
清单项目综合单价												2092.6700			
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		普工人工费(安装)		元	154.083	1.3733		211.6							
	人工	技工人工费(安装)		元	317.696	1.3499		428.86							
		高级技工人工费(安装)		元	76.71	1.3607		104.38							
	材料														
		其他材料费		元	2.6	1		2.6							
		胶黏剂		kg	5.29	4		21.16							
主材	30mm柔性泡沫橡塑保温		m3	1.08	1005		1085.4								
设备															

工程量清单综合单价分析表

	人工							
	机械							

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-暖通工程
标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	30962.96	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2%~6%)，推荐费率4%
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时(1=合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
4	赶工措施费	0	
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	20766.99	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称: 招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-暖通工程
标 段: 2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					60451.94
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	30962.96
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	25148.32
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	5814.64
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	20766.99
1-10-1	031301017003	脚手架搭拆		项	1	20766.99	20766.99
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、烘态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
1-1	AB001001	通风空调系统调整费		100元	1	8721.99	8721.99
合计							60451.94

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-暖通工程
标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-暖通工程
标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-暖通工程
标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-暖通工程
标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：招商仁和人寿总部办公大楼装饰工程-暖通工程
标段：2025年招商仁和人寿总部办公楼室内精装修项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	53665.98
1	增值税应纳税额	A5	3.02	47916.05
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	5749.93
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	93278.96
合计				146944.94