

第四部分

报价书格式

目录

附件A 商务信息

附件B 报价书

附件C 对合同文本的异议

附件 A

商务信息

附件 A 商务信息

1. 投标人（或在以联营体投标的情况下，各成员）的联系地址

- 单位名称：
- 地 址：
- 邮政编码：
- 联 系 人：
- 电 话：
- 手 机：
- 传 真：
- E - MAIL：

2. 投标人的银行账户

- 开户银行：
- 账 号：
- 收 款 人：

附件 B

报价书

附件 B

之

报价说明

- 1 本合同采用固定总价的模式，除变更或合同中另有规定外，本合同价格不因任何事件或原因而作调整。
- 2 本报价的币种为人民币。
- 3 详细报价书的内容包括报价汇总表、报价明细表等，投标人应认真、细致、全面的填报。详细报价书的格式应符合后附的格式、报价内容应详细和全面、单价与工程量或数量的乘积应与合价相符、各种数据的计算应准确、计价依据应阐述清楚。
- 4 价格名目和细目应详细、齐全，避免丢项和漏项。凡详细报价表中未列出价格的项目和细目或虽然列出价格的项目和细目但未标出具体的价格，均应视为其费用已包括在其他价格项目或细目之中。如果投标人中标，投标人应对其报价的详细性和齐全性负责，并不得以合同价格中价格名目和细目的瑕疵（如丢项、漏项及其他缺陷）为依据而要求业主给予任何费用方面的补偿。
- 5 任何情况，投标人的报价不得低于成本价，并充分考虑合同履行期间的各种风险。如果投标人中标，投标人不得以投标文件的瑕疵（如价格偏低、不切实际、未考虑市场物价变动或估计不足及其他缺陷）为依据而要求业主给予任何费用方面的补偿。
- 6 报价汇总表中的总价应与第二部分之附件 A—投标函中的金额相一致；报价明细表中各部分的价格应与报价汇总表中各相应的价格相一致。
- 7 投标人应填报的价格表如下：
 - (1) 报价汇总表
 - (2) 报价表
- 8 投标人应认真调查施工现场周边环境、通行要求等，并在报价中考虑。
- 9 投标人应考虑项目可能存在施工降效、赶工的情况，并在报价中考虑。
- 10 根据《工作范围和技术要求》，业主如有提供的焊材、垫片、螺栓、防腐材料、水、电等辅助材料或消耗材料，投标人应从报价中予以扣减。
- 11 合同履行过程中若发生变更，变更价款计价的规定：
 - 11.1 相同施工条件下实施相同项目特征的清单项目，应采用相应的合同单价，并计取税金。

11.2 相同施工条件下实施类似项目特征的清单项目或类似施工条件下实施相同项目特征的清单项目，应采用类似清单项目的合同单价换算调整后的综合单价，并计取税金。

11.3 不同施工条件下实施不同项目特征的清单项目，按照以下方式进行计算。

11.3.1 **按工程量计算：**依据现场签证单确认的工程量，依据广东省建设工程计价依据、按照工程量清单计价方式进行编制，执行施工所在地造价管理部门发布的默认费率。具体可按《建设工程量清单计价标准》GB-T50500-2024 中“8.9 工程变更”中相应条款执行。

鉴于本项目特点及管理要求，按以下方式计算信息价：

- 1) 人工：定额人工费指数（或定额工日价格）人工单价在当期信息价基础上乘以 1.7；
- 2) 机械：定额机械台班当期信息价基础上乘以 1；
- 3) 材料：定额消耗材料及主材执行当期信息价，缺项时参照市场价。

11.3.2 **按计日工计算：**当发生无法或不宜按实物工程量核算的工作时，承包商可按人、材、机消耗量办理现场签证单。计价方式执行以下约定：

- 1) 此类费用在工程量清单表格“其他项目”的“计日工”条目下进行列项计算。
- 2) 人工：按照工种类别（不包括管理人员），执行当期《广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》中“劳务日工资”最大值（已综合考虑管理费及利润）。
- 3) 机械：定额机械台班定额当期信息价乘以 1.5。
- 4) 材料：定额消耗材料及主材执行当期信息价，缺项时参照市场价。
- 5) 以上内容仅计取税金。不再参与其他取费计算。

11.4 当期信息价：按照签证单实施期所属月份区间，施工所在地造价管理部门（或距离施工所在地最近的市级造价管理部门）发布的信息价，计算加权平均值。

11.5 当承包商在报价时采用了不平衡报价策略，出现某个单项报价严重偏离合理水平，且需要办理变更结算的情况时，业主有权选择按 11.1、11.2、11.3 条中任何一种方式。

11.6 承包商编制变更结算时，应使用以下造价软件编制：广联达计价软件或斯维尔计价软件。提交纸质版结算书时，应同时附上电子版本文件，包括：造价软件版、EXCEL 版。

12 除了满足业主运营管理需要外，如果发生因业主原因造成的停工情况，费用补偿的计算办法为：

- 1) 此类费用在工程量清单表格“其他项目”的“计日工”条目下进行列项计算。
- 2) 停工人员：按照工种类别（管理人员参照“电焊工”），统计处于停工状态的人员的数量及天数，计算停工工日数。停工工日价格按当期《广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》中“劳务日工资”最小值的 85%计取（已综合考虑管理费）。
- 3) 停工机械：仅计取机械停滞费，即从当期信息价中扣减机上人工、燃料、电费后的价格。
- 4) 如果业主发出正式指令，要求承包商做出人员进退场安排，按以下方式计算：
 - a) 按进退场实际人员数量（不区分人员岗位及工种类别）乘以 1 天作为工日数。
 - b) 进退场单程价格按当期《广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》中“普工”的“劳务日工资”最小值的 3 倍计算，包括：人员工资、交通费、住宿费、管理费等所有费用。
 - c) 大型机械进退场费按次数根据定额子目计算，或参考市场价格。
 - d) 其他机具、材料进退场费依现场签证，执行变更计算规定。

以上内容仅计取税金，不再参与其他取费计算。

附件 B
 之
 （一）报价汇总表

序号	名称	描述	含税总价（元）
1	2026 年交流杂散电流治理及站场阀室牺牲阳极整改	详见招标文件第五部分“工作范围和技术要求”	
其中	税额（开票增值税税率为____%）		
	不含税总价		

备注：1）上述税额按照不含税总价×增值税税率计算；2）报价明细详见报价表。

说明：

上述价格为固定总价，是承包商履行本协议所规定的全部工作后的全部报酬，具体内容包括但不限于：各类人员的动员/复员费、各类施工设备的进场/退场费、各项准备工作的费用、临时设施费、差旅费、人员/劳务费、食宿费、办公场所租赁/使用费、设施购置/使用费、交通费、各种工作/施工设备及机械的进场/出场/安装/拆卸/运输的费用、各种工作/施工设备及机械的购置和使用费、各种工程材料和设备的采办费用（包括但不限于：采购、运输、保险、保管、装卸、检验、手续费、仓储、税费、多次搬运及其他各种费用）、施工费用、施工用电和水和燃料、各种措施的费用（包括但不限于：技术措施费、临时措施费及其他相关费用）、安全/健康/环保等所需的各种费用、各种价差、各种质量检验费用、承包商办理完成本项工作所需的相关的批准与许可的费用、工作协调费、资料使用和购买的费用、成果报告编制费、场地的管理和保卫和清理及其他相关的费用、管理费、加班费、各种津贴、社会保险、医疗保险、人身保险、财产保险、各种税费、利润、实施本项工作过程中可能出现的变动因素而导致的价格上涨。

（二）报价表

2026 年交流杂散电流治理及站场阀室牺牲阳极整改项目工程量清单

单位：元

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
一、交流杂散电流治理部分						
1	锌带铺设（ZR-2 型锌带）	主材甲供；锌合金带状牺牲阳极 ZR-2 型；双边铺设；埋深与管道一致（≤1.5m）；距管道外壁 2-5m，详见工作范围和技术要求	米	1200		
2	固态去耦合器安装	主材甲供；含安装、接线、调试；每处干扰点 1 台，详见工作范围和技术要求	台	6		
3	阴保测试桩安装	主材甲供；含安装、接线、；每处干扰点 1 台，详见工作范围和技术要求	台	6		
4	ER 腐蚀探头安装	主材甲供；含安装、接线、；每处干扰点 1 个，详见工作范围和技术要求	个	6		
5	锌带填包料	组合体直径 20cm；截面 0.0314m² /m；密度约 1.5t/m³；总量约 56.5t 取 57t，详见工作范围和技术要求	吨	57		
6	接地电缆（VV 型≥10mm²）	铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 VV 型；截面积≥10mm²；每处约 30m×6 处，详见工作范围和技术要求	米	180		
7	电缆保护管	电缆穿管保护；与接地电缆配套，详见工作范围和技术要求	米	180		
8	试片（1cm²）	新增试片 1cm²；每处 1 套×6 处，详见工作范围和技术要求	套	6		
9	试片（6.5cm²）	新增试片 6.5cm²；每处 1 套×6 处，详见工作范围和技术要求	套	6		
10	长效参比电极	每处干扰点 1 个×6 处，详见工作范围和技术要求	个	6		
11	人工开挖及回填	沟槽宽 0.4m×深 1.5m×长 1200m=720m³；测量、划线、挖掘、回填土、夯实、余土（余石）清理运输，详见工作范围和技术要求	立方米	720		
12	排流地床标志桩	锌带每 50m 设 1 个(24 个)+测试桩处(6 个)=30 个	个	30		
13	干扰缓解程度检测	每处干扰点检测；含电位检测及数据分析，详见工作范围和技术要求	处	6		
14	排流装置测试	每处排流装置调试测试，详见工作范围和技术要求	处	6		
15	用地协调费	每处干扰点征地协调，详见工作范	处	6		

		围和技术要求				
16	既有阴保测试桩端子整改	包括但不限于标识完善、补充接线等，详见工作范围和技术要求	项	1		
17	防护措施	对既有管道、地下线缆、接地网等设施进行防护，详见工作范围和技术要求	处	6		
二、站场阀室牺牲阳极整改部分						
18	镁合金牺牲阳极埋设	主材甲供；珠江末站 16 支+广州南 28 支+广州东 20 支+2 号阀室 10 支；卧式埋设；深度 1.5 米；详见工作范围和技术要求	支	74		
19	牺牲阳极填包料	每支阳极约 50kg×74 支=3700kg=3.7t，详见工作范围和技术要求	吨	3.7		
20	阳极电缆（VV 型≥10mm ² ）	铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 VV 型；≥10mm ² ；每支约 2.5m×74 支，电缆敷设及接线，接头防腐处理，详见工作范围和技术要求	米	185		
21	阳极坑开挖及回填	每坑 1.5m×0.8m×1.5m=1.8m ³ ×74 坑≈133.2m ³ ，测量、划线、挖掘、回填土、夯实、余土（余石）清理运输，详见工作范围和技术要求	立方米	133.2		
22	阳极地面标志桩	每支阳极 1 个地面标志桩，标志桩埋深不小于 50 厘米，漏出地面不小地 30 厘米，	个	74		
23	阳极性能测试	含开路电位、闭路电位、输出电流、接地电阻测试，详见工作范围和技术要求	支	74		
24	站场阴极保护台账更新	4 座站场阀室台账更新，详见工作范围和技术要求	项	4		
25	总价					

附件 C

对合同条件的异议

附件 C
对合同条件的异议

如果投标人对合同格式中的合同条件或其他条款或内容有不同的意见，请按下列格式列出。

序号	异议部分在合同文本中的位置	原文	异议及修改的建议	如果业主坚持，投标人是否同意放弃其异议及修改的建议